

"Капітальний ремонт протирадіаційного укриття за адресою: м. Боярка, вул. Є. Коновальця, 27А" (коригування)  
02042-24

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-04-02**  
**на Система опалення**  
**Інженерні мережі ОВ.С, ВК**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 108,266 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,25201 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 30,841 тис. грн.  
Середній розряд робіт 4,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "30 жовтня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
									на одиницю	всього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КР15-19-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	3,5	<u>7760,92</u> 7594,40	- -	27163	26580	- -	65,1600	228,06
2	& С180-2-5-1-2-1	Труба поліпропіленова Stabi Plus - PP-RCT/Al/PPR/SDR7,4/PN16 о33.9х5,35	м	350	<u>184,82</u> -	- -	64687	-	- -	- -	- -
3	& С180-2-5-1-2-2	Муфта комбінована з PP-R, внутрішнє різьблення, 32хG3/4"	шт	15	<u>43,50</u> -	- -	653	-	- -	- -	- -
4	& С180-2-5-1-2-3	Муфта комбінована з ПП, зовнішнє різьблення, 32хG3/4"	шт	16	<u>56,25</u> -	- -	900	-	- -	- -	- -
5	& С180-2-5-1-2-4	Кутик 90о з ПП, 32	шт	25	<u>20,69</u> -	- -	517	-	- -	- -	- -
6	& С180-2-5-1-2-5	Трійник перехідний з ПП, 63х32х63	шт	5	<u>181,20</u> -	- -	906	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					94826	26580	- -		228,06
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					94826				-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					68246				
		всього заробітна плата, грн.					26580				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13440				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					23,95				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4261				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>108266</b>				
		-----									
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>108266</b>				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					252,01				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					30841				

Склав

\_\_\_\_\_
  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив

\_\_\_\_\_
  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]