

Будівництво сховища спеціального призначення №2 Міжнародного міжвідомчого багатопрофільного центру підготовки підрозділів (військова частина 3070 Національної гвардії України) за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н, с. Старе, вул. Загатка, 66 (коригування)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 01-01

на будівництво : Підготовлення території будівництва

Кошторисна вартість об'єкта	23,370 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,01100 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	0,977 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 10 жовтня 2024 р.

№ п. п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	01-01-01	на Проїзди з бетонних дорожніх плит	23,37	-	23,37	0,01100	0,977	-
		Всього:	23,37	-	23,37	0,01100	0,977	-

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 01-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудомісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
01-01-01	Проїзди з бетонних дорожніх плит	<u>0,00477</u>	-	<u>0,00505</u>	-	-	<u>0,00982</u>	<u>0,00118</u>	<u>0,01100</u>
		0,332	-	0,498	-	-	0,83	0,147	0,977
	Разом :	<u>0,00477</u>	-	<u>0,00505</u>	-	-	<u>0,00982</u>	<u>0,00118</u>	<u>0,01100</u>
		0,332	-	0,498	-	-	0,83	0,147	0,977

Будівництво сховища спеціального призначення №2 Міжнародного міжвідомчого багатoproфільного центру підготовки підрозділів (військова частина 3070 Національної гвардії України) за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н, с. Старе, вул. Загатка, 66 (коригування)
111-24

Локальний кошторис на будівельні роботи №01-01-01
на Проїзди з бетонних дорожніх плит
Підготовлення території будівництва

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 23,370 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,011 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 0,977 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 жовтня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин		
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати
									на одиницю	всього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	КР18-26-1	Тип 1 Монолітні ділянки	100м2	0,5333	42976,90	4256,31	22920	332	2270	8,9400	4,77	
		Тип 2 Улаштування одношарових покриттів товщиною 15 см із щебеню з межею міцності на стискання понад 98,1 МПа [1000кг/см2]			621,96	934,59			498	9,4645	5,05	
Разом прями витрати по кошторису							22920	332	2270 498		4,77 5,05	
Разом будівельні роботи, грн.							22920					
в тому числі:												
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							20318					
всього заробітна плата, грн.							830					
Загальновиробничі витрати, грн.							450					
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							1,18					
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							147					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					23370				

		Всього по кошторису					23370				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					11				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					977				

Будівництво сховища спеціального призначення №2 Міжнародного міжвідомчого багатoproфільного центру підготовки підрозділів (військова частина 3070 Національної гвардії України) за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н, с. Старе, вул. Загатка, 66 (коригування)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Будівництво сховища спеціального призначення №2 Міжнародного міжвідомчого багатoproфільного центру підготовки підрозділів (військова частина 3070 Національної гвардії України)

Кошторисна вартість об'єкта	8172,062 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	7,54752 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	652,642 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 10 жовтня 2024 р.

№ п. п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-01-01	на Архітектурні рішення	4848,062	-	4848,062	4,13624	351,028	-
2	02-01-02	на Конструктивні рішення	1527,852	-	1527,852	1,45345	128,479	-
3	02-01-03	на Електротехнічні рішення	434,241	-	434,241	0,47504	38,993	-
4	02-01-04	на придбання устаткування Придбання електрообладнання	-	8,238	8,238	-	-	-
5	02-01-05	на Блискавкозахист	184,873	-	184,873	0,18708	15,875	-
6	02-01-06	на Системи протипожежного захисту	28,212	-	28,212	0,10310	8,174	-
7	02-01-07	на придбання устаткування Придбання обладнання системи протипожежного захисту	-	18,303	18,303	-	-	-
8	02-01-08	на Пусконалагоджувальні роботи системи протипожежного захисту	12,809	-	12,809	0,09055	9,932	-
9	02-01-09	на Систему відеонагляду	111,293	-	111,293	0,38518	31,405	-
10	02-01-010	на придбання устаткування Придбання обладнання системи відеонагляду	0,127	556,906	557,033	-	-	-
11	02-01-011	на Пусконалагоджувальні роботи системи відеонагляду	15,07	-	15,07	0,10653	11,684	-
12	02-01-012	на Охоронну сигналізацію	18,862	-	18,862	0,08165	6,629	-
13	02-01-013	на придбання устаткування Придбання обладнання охоронної сигналізації	-	37,93	37,93	-	-	-
14	02-01-014	на Пусконалагоджувальні роботи охоронної сигналізації	15,07	-	15,07	0,10653	11,684	-
15	02-01-015	на Вентиляцію	157,873	-	157,873	0,06260	5,117	-
16	02-01-016/Д	на Архітектурні рішення (додаткові роботи)	115,737	-	115,737	0,27979	25,382	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	02-01-017/Д	на Конструктивні рішення (додаткові роботи)	80,604	-	80,604	0,07978	8,26	-
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		Всього:	7550,685	621,377	8172,062	7,54752	652,642	-

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-01	Архітектурні рішення	<u>3,39616</u> 266,503	-	<u>0,30397</u> 29,969	-	-	<u>3,70013</u> 296,472	<u>0,43611</u> 54,556	<u>4,13624</u> 351,028
02-01-02	Конструктивні рішення	<u>0,62728</u> 44,919	<u>0,47066</u> 48,115	<u>0,21759</u> 18,194	-	-	<u>1,31553</u> 111,228	<u>0,13792</u> 17,251	<u>1,45345</u> 128,479
02-01-03	Електротехнічні рішення	<u>0,01484</u> 0,94	<u>0,37740</u> 29,401	<u>0,04049</u> 3,358	-	-	<u>0,43273</u> 33,699	<u>0,04231</u> 5,294	<u>0,47504</u> 38,993
02-01-04	придбання устаткування Придбання електрообладнання	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-05	Блискавкозахист	<u>0,05499</u> 4,225	<u>0,08937</u> 7,048	<u>0,02654</u> 2,577	-	-	<u>0,17090</u> 13,85	<u>0,01618</u> 2,025	<u>0,18708</u> 15,875
02-01-06	Системи протипожежного захисту	-	0,09376 7,051	0,00105 0,085	-	-	0,09481 7,136	0,00829 1,038	0,10310 8,174
02-01-07	придбання устаткування Придбання обладнання системи протипожежного захисту	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-08	Пусконалагоджувальні роботи системи протипожежного захисту	-	-	-	-	0,08330	0,08330 9,025	0,00725 0,907	0,09055 9,932
02-01-09	Систему відеонагляду	<u>0,00769</u> 0,607	<u>0,33158</u> 25,659	<u>0,01412</u> 1,164	-	-	<u>0,35339</u> 27,43	<u>0,03179</u> 3,975	<u>0,38518</u> 31,405
02-01-10	придбання устаткування Придбання обладнання системи відеонагляду	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-11	Пусконалагоджувальні роботи системи відеонагляду	-	-	-	-	0,09800	0,09800 10,617	0,00853 1,067	0,10653 11,684
02-01-12	Охоронну сигналізацію	-	0,07434 5,735	0,00061 0,054	-	-	0,07495 5,789	0,00670 0,84	0,08165 6,629

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-013	придбання устаткування Придбання обладнання охоронної сигналізації	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-01-014	Пусконаладжувальні роботи охоронної сигналізації	- -	- -	- -	- -	0,09800 -	0,09800 10,617	0,00853 1,067	0,10653 11,684
02-01-015	Вентиляцію	<u>0,05397</u> 4,154	- -	<u>0,00275</u> 0,226	- -	- -	<u>0,05672</u> 4,38	<u>0,00588</u> 0,737	<u>0,06260</u> 5,117
02-01-016/Д	Архітектурні рішення (додаткові роботи)	<u>0,24978</u> 21,629	- -	<u>0,00003</u> 0,003	- -	- -	<u>0,24981</u> 21,632	<u>0,02998</u> 3,75	<u>0,27979</u> 25,382
02-01-017/Д	Конструктивні рішення (додаткові роботи)	- -	0,07253 7,415	0,00141 0,114	- -	- -	0,07394 7,529	0,00584 0,731	0,07978 8,26
	Разом :	<u>4,40471</u> 342,977	<u>1,50964</u> 130,424	<u>0,60856</u> 55,744	- -	<u>0,27930</u> -	<u>6,80221</u> 559,404	<u>0,74531</u> 93,238	<u>7,54752</u> 652,642

Будівництво сховища спеціального призначення №2 Міжнародного міжвідомчого багатопрофільного центру підготовки підрозділів (військова частина 3070 Національної гвардії України) за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н, с. Старе, вул. Загатка, 66 (коригування)
111-24

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на Архітектурні рішення**

Будівництво сховища спеціального призначення №2 Міжнародного міжвідомчого багатопрофільного центру підготовки підрозділів (військова частина 3070 Національної гвардії України)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	4848,062 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	4,13624 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	351,028 тис. грн.
Середній розряд робіт	3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 жовтня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Зовнішнє і внутрішнє опорядження									
1	КБ26-35-1	Теплоізоляція виробами з пінопласту на бітумі стін і колон прямокутних	1 м3	5,88	<u>2390,84</u>	-	14058	14004	-	29,0700	170,93
					2381,71	-			-	-	-
2	С111-594 варіант 4	Мастика бітумна Ізофаст	т	0,4116	<u>63060,17</u>	-	25956	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	& С114-4-У-К варіант 3	Пінополістирол XPS "Penoboard" ПСБ-50	м2	121,128	<u>335,21</u>	-	40603	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	КБ15-78-1	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 50 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	100 м2	0,974	<u>40253,19</u>	-	39207	35360	-	417,8600	407
					36303,68	-			-	-	-
5	С114-4-У варіант 1	Плити теплоізоляційні із базальтової вати	м3	5,2109	<u>4376,20</u>	-	22804	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	С188888-6 варіант 1	Дюбель фасадний	шт	787	<u>8,74</u>	-	6878	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C114-88 варіант 1	Склянітка	1000м2	0,11201	<u>39003,75</u>	-	4369	-	-	-	-
8	C111-2011-6	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190	кг	1168,8	<u>27,10</u>	-	31674	-	-	-	-
9	C1550-22	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16 Pro для підготовки основ під декоративні тонкошарові штукатурки та фарби	кг	73,05	<u>97,33</u>	-	7110	-	-	-	-
10	C1550-64	Штукатурка декоративно-мозаїчна полімерна Ceresit CT 77, зерно 1,4 - 2,0 мм	кг	438,3	<u>149,54</u>	-	65543	-	-	-	-
11	КР11-1-3	Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині будівлі полімерцементним розчином при товщині накладки до 5 мм	100м2	3,24	<u>4570,79</u>	<u>31,76</u>	14809	14706	<u>103</u>	<u>58,2300</u>	<u>188,67</u>
					4539,03	27,71			90	0,3330	1,08
12	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	46,7532	<u>40,08</u>	-	1874	-	-	-	-
13	C111-2009-3	Полімерцементна шпаклівка Ceresit CD 24	кг	3240	<u>60,03</u>	-	194497	-	-	-	-
14	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	3,24	<u>526,74</u>	-	1707	1707	-	8,0900	26,21
					526,74	-			-	-	-
15	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	64,8	<u>40,08</u>	-	2597	-	-	-	-
16	КБ15-179-1	Просте фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	3,24	<u>8722,50</u>	<u>1,06</u>	28261	5618	<u>3</u>	<u>22,7700</u>	<u>73,77</u>
					1733,94	0,92			3	0,0111	0,04
17	КБ8-3-5	Улаштування рулонної гідроізоляції профільованої мембрани по праймеру бітумному	100м2	0,968	<u>3974,24</u>	-	3847	3847	-	49,7900	48,2
					3974,24	-			-	-	-
18	C111-307 варіант 2	Гідроізоляція рулонна бітумна OREOL	м2	111,32	<u>162,68</u>	-	18110	-	-	-	-
19	& C111- 1624-A варіант 1	Праймер бітумний Ізофаст	л	33,88	<u>88,84</u>	-	3010	-	-	-	-
20	C111-856 варіант 2	Дренажна профільна мембрана DL8 GEO	м2	96,8	<u>179,55</u>	-	17380	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прями витрати по розділу 1					544294	75242	<u>106</u>		<u>914,78</u>
									93		1,12
		Разом будівельні роботи, грн.					544294				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					468946				
		всього заробітна плата, грн.					75335				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					40586				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					105,13				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					13150				
		Всього будівельні роботи, грн.					584880				

		Всього по розділу 1					584880				
		Розділ 2. Покриття									
21	КР8-31-1	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки	100м2	0,722	<u>496,11</u>	<u>8,38</u>	358	352	<u>6</u>	<u>7,1400</u>	<u>5,16</u>
					487,73	7,67			6	0,1020	0,07
22	С111-856 варіант 2	Дренажна профільна мембрана DL8 GEO	м2	79,42	<u>179,55</u>	-	14260	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
23	КБ26-35-5	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з пінопласту насухо	1 м3	4,469	<u>1195,90</u>	-	5344	5339	-	15,1500	67,71
					1194,73	-			-	-	-
24	& С114-4-У-К варіант 4	Пінополістирол CARBON ECO 50 мм	м2	91,1712	<u>294,31</u>	-	26833	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
25	КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	100м2	3,61	<u>10352,71</u>	<u>1758,10</u>	37373	8957	<u>6347</u>	<u>38,3900</u>	<u>138,59</u>
					2481,15	592,63			2139	6,4686	23,35
26	КБ12-22-2 Н1=95	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини \50-170 мм\	100м2	3,61	<u>40302,67</u>	<u>2262,37</u>	145493	3103	<u>8167</u>	<u>13,3000</u>	<u>48,01</u>
					859,58	733,57			2648	7,9610	28,74
27	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	3,61	<u>2049,99</u>	<u>53,99</u>	7400	3995	<u>195</u>	<u>16,2000</u>	<u>58,48</u>
					1106,62	47,10			170	0,5661	2,04
28	С111-870 варіант 3	Сітка 100x100x5	м2	397,1	<u>119,03</u>	-	47267	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
29	КБ8-3-2	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 1 шар	100м2	3,61	<u>2142,10</u>	-	7733	7733	-	28,1300	101,55
					2142,10	-			-	-	-
30	С111-307 варіант 2	Гідроізоляція рулонна бітумна OREOL	м2	397,1	<u>162,68</u>	-	64600	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
31	& С111-1624-А варіант 1	Праймер бітумний Ізофаст	л	126,35	<u>88,84</u>	-	11225	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
32	КР11-1-7	Суцільне вирівнювання штукатурки стель усередині будівлі полімерцементним розчином при товщині накиді до 5 мм	100м2	3,32	<u>5689,93</u>	<u>33,88</u>	18891	18778	<u>113</u>	<u>72,5600</u>	<u>240,9</u>
					5656,05	29,55			98	0,3552	1,18
33	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	47,9076	<u>40,08</u>	-	1920	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
34	С111-2009-3	Полімерцементна шпаклівка Ceresit CD 24	кг	3320	<u>60,03</u>	-	199300	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
35	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	3,32	<u>526,74</u> 526,74	-	1749	1749	-	8,0900	26,86	
36	С111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	66,4	<u>40,08</u> -	-	2661	-	-	-	-	
37	КБ15-179-2	Просте фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	3,32	<u>9595,76</u> 1934,97	<u>1,06</u> 0,92	31858	6424	<u>4</u> 3	<u>25,4100</u> 0,0111	<u>84,36</u> 0,04	
Разом прямі витрати по розділу 2							624265	56430	<u>14832</u> 5064		<u>771,62</u> 55,42	
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							624265					
							553003					
							61494					
							35527					
							97,35					
							12177					
							659792					
Всього по розділу 2							659792					
Розділ 3. Підлога												
38	КБ11-4-1	Улаштування рулонної гідроізоляції по праймеру бітумному	100м2	3,248	<u>4298,00</u> 4125,30	<u>15,88</u> 13,85	13960	13399	<u>52</u> 45	<u>51,1000</u> 0,1665	<u>165,97</u> 0,54	
39	С111-307 варіант 2	Гідроізоляція рулонна бітумна OREOL	м2	380,016	<u>162,68</u> -	-	61821	-	-	-	-	
40	& С111- 1624-А варіант 1	Праймер бітумний Ізофаст	л	113,68	<u>88,84</u> -	-	10099	-	-	-	-	
41	КБ11-11-5	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм	100м2	3,248	<u>4240,15</u> 4134,85	<u>98,45</u> 85,89	13772	13430	<u>320</u> 279	<u>57,8300</u> 1,0323	<u>187,83</u> 3,35	
42	С1424-11604 варіант 1	Бетон кл. В25/30	м3	6,62592	<u>5297,68</u> -	-	35102	-	-	-	-	
43	КБ11-11-6 К=18	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок до товщини 110 мм	100м2	3,248	<u>2709,57</u> 2252,25	<u>457,32</u> 398,95	8801	7315	<u>1486</u> 1296	<u>31,5000</u> 4,7952	<u>102,31</u> 15,57	
44	С1424-11604 варіант 1	Бетон кл. В25/30	м3	29,81664	<u>5297,68</u> -	-	157959	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	3,248	<u>2049,99</u> 1106,62	<u>53,99</u> 47,10	6658	3594	<u>175</u> 153	<u>16,2000</u> 0,5661	<u>52,62</u> 1,84
46	С111-871 варіант 1	Сітка 200х200 діам. 10	м2	357,28	<u>200,77</u> -	-	71731	-	-	-	-
47	КБ11-21-2	Улаштування покриттів полімерцементних одношарових пластичних товщиною 8 мм	100м2	3,296	<u>10615,59</u> 9036,90	<u>1560,28</u> 1379,97	34989	29786	<u>5143</u> 4548	<u>121,6600</u> 19,2990	<u>400,99</u> 63,61
48	С111-1626 варіант 4	Укріплююче полімерцементне покриття- топінг для промислових підлог Ceresit CF 56 Quartz	кг	1648	<u>30,62</u> -	-	50462	-	-	-	-
49	КБ13-13-1	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь бітумною грунтовкою, перший шар	100м2	3,296	<u>597,65</u> 589,26	<u>8,36</u> 2,20	1970	1942	<u>28</u> 7	<u>6,6900</u> 0,0272	<u>22,05</u> 0,09
50	С111-2003-1 варіант 1	Грунтовка Ceresit СТ 14	л	49,44	<u>796,29</u> -	-	39369	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 3							506693	69466	<u>7204</u> 6328		<u>931,77</u> 85
Разом будівельні роботи, грн.							506693				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							430023				
всього заробітна плата, грн.							75794				
Загальновиробничі витрати, грн.							43982				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							121,28				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							15173				
Всього будівельні роботи, грн.							550675				

Всього по розділу 3							550675				
Розділ 4. Ворота											
51	КБ9-46-1	Монтаж каркасів воріт великопрогонових будівель, ангарів та ін. без механізмів відкривання	т	3,95	<u>21302,80</u> 5591,32	<u>11216,06</u> 3756,26	84146	22086	<u>44303</u> 14837	<u>66,2400</u> 32,7836	<u>261,65</u> 129,5
52	С121-254 варіант 3	Ворота відкатні автоматичні з приводом 3000х3500 індивідуального виготовлення	шт	1	<u>2750000,00</u> -	-	2750000	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 4							2834146	22086	<u>44303</u> 14837		<u>261,65</u> 129,5
Разом будівельні роботи, грн.							2834146				
в тому числі:											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2767757				
		всього заробітна плата, грн.					36923				
		Загальновиробничі витрати, грн.					18779				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					46,94				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5872				
		Всього будівельні роботи, грн.					2852925				

		Всього по розділу 4					2852925				
		Розділ 5. Ворота 2-створчасті розпашні гратчасті з гратчастою хвірткою									
53	КБ9-72-1	Виготовлення воріт	т	0,75	<u>18223,96</u>	<u>4571,96</u>	13668	8816	<u>3429</u>	<u>145,6000</u>	<u>109,2</u>
					11754,29	1077,28			808	10,8062	8,1
54	С121-782 варіант 1	Труба квадратна 100x100x6	т	0,4644	<u>36928,48</u>	-	17150	-	-	-	-
55	С121-782 варіант 2	Труба квадратна 60x60x5	т	0,07224	<u>36508,35</u>	-	2637	-	-	-	-
56	С121-782 варіант 3	Кутик рівнополічний 40x40x5	т	0,01032	<u>37440,62</u>	-	386	-	-	-	-
57	С121-782 варіант 4	Прокат круглий d10	т	0,22704	<u>33251,11</u>	-	7549	-	-	-	-
58	С111-950 варіант 1	Петля приварна d40xL155	шт	6	<u>255,21</u>	-	1531	-	-	-	-
59	С111-950 варіант 2	Петля приварна d24xL120	шт	2	<u>247,05</u>	-	494	-	-	-	-
60	КБ9-46-1	<i>Монтаж воріт</i>	<i>т</i>	<i>0,75</i>	<u>18872,88</u>	<u>11216,06</u>	14155	4193	<u>8412</u>	<u>66,2400</u>	<u>49,68</u>
					5591,32	3756,26			2817	32,7836	24,59
61	КБ13-44-7	Очищення поверхонь щітками	м2	24,28	<u>17,88</u>	-	434	434	-	0,2500	6,07
					17,88	-			-	-	-
62	КБ13-19-1	<i>Грунтування металевих поверхонь</i>	<i>100м2</i>	<i>0,2428</i>	<u>522,50</u>	<u>67,98</u>	127	110	<u>17</u>	<u>5,1600</u>	<u>1,25</u>
					454,49	9,05			2	0,1125	0,03
63	С111-233-1 варіант 1	Грунтовка ТЕКНОPLAST PRIMER 7	кг	4,856	<u>439,15</u>	-	2133	-	-	-	-
64	КБ13-30-1	<i>Фарбування металевих погрунтованих поверхонь</i>	<i>100м2</i>	<i>0,2428</i>	<u>523,54</u>	<u>67,98</u>	127	111	<u>17</u>	<u>5,5600</u>	<u>1,35</u>
					455,53	9,05			2	0,1125	0,03
65	С111-233-1 варіант 2	Фарба ТЕКНОDUR 3410-series	кг	2,428	<u>641,33</u>	-	1557	-	-	-	-
66	КР6-27-3	Установлення замків дверних урізних	100 шт	0,02	<u>13536,36</u>	-	271	271	-	151,6000	3,03
					13536,36	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	C111-951 варіант 1	Замок врізний антивандальний	шт	2	<u>378,04</u> -	-	756	-	-	-	-
68	C1515-22 варіант 1	Замок навісний антивандальний	шт	2	<u>357,11</u> -	-	714	-	-	-	-
69	KP6-27-1	Установлення дверних [віконних] наборів урізних [шпінгалети дверні, ручки-закрутки дверні балконні, ручки-засувки дверні]	100 шт	0,05	<u>5506,51</u> 5506,51	-	275	275	-	61,6700	3,08
70	C111-952 варіант 1	Засув воротний	шт	4	<u>224,70</u> -	-	899	-	-	-	-
71	C111-952 варіант 2	Засув дверний	шт	1	<u>183,90</u> -	-	184	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 5							65047	14210	<u>11875</u> 3629		<u>173,66</u> 32,75
Разом будівельні роботи, грн.							65047				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							38962				
всього заробітна плата, грн.							17839				
Загальновиробничі витрати, грн.							9477				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							24,48				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							3063				
Всього будівельні роботи, грн.							74524				

Всього по розділу 5							74524				
Розділ 6. Піддашок (покриття з оцинкованої сталі)											
72	KP20-2-1	Улаштування піддашка з покриттям оцинкованою сталлю	м2	20	<u>1284,96</u> 1284,96	-	25699	25699	-	14,7900	295,8
73	C111-1798	Сталь листовая оцинкована, товщина 0,7 мм	т	0,126	<u>48244,45</u> -	-	6079	-	-	-	-
74	C113-134 варіант 1	Труби сталеві 40x3	м	60	<u>134,81</u> -	-	8089	-	-	-	-
75	C111-1844 варіант 3	Кутик 90x6	т	0,0833	<u>47571,66</u> -	-	3963	-	-	-	-
76	C111-1035 варіант 1	Двотавр №30М	т	0,2555	<u>46859,14</u> -	-	11973	-	-	-	-
77	C1632-62 варіант 1	Лист товщиною 10мм	кг	100	<u>248,96</u> -	-	24896	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	C188888-4 варіант 1	Саморіз	шт	400	<u>1,03</u>	-	412	-	-	-	-
79	C118-1 варіант 1	Анкер М16	шт	40	<u>93,89</u>	-	3756	-	-	-	-
80	КБ13-44-7	Очищення поверхонь щітками	м2	21,3	<u>17,88</u>	-	381	381	-	0,2500	5,33
81	КБ13-19-1	Грунтування металевих поверхонь	100м2	0,213	<u>522,50</u>	<u>67,98</u>	111	97	<u>14</u>	<u>5,1600</u>	<u>1,1</u>
					<u>454,49</u>	<u>9,05</u>			<u>2</u>	<u>0,1125</u>	<u>0,02</u>
82	C111-233-1 варіант 1	Грунтовка ТЕКНОPLAST PRIMER 7	кг	4,26	<u>439,15</u>	-	1871	-	-	-	-
83	C111-233-1 варіант 2	Фарба ТЕКНОDUR 3410-series	кг	2,13	<u>641,33</u>	-	1366	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6					88596	26177	<u>14</u>		<u>302,23</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					88596		<u>2</u>		<u>0,02</u>
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					62405				
		всього заробітна плата, грн.					26179				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13926				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					36,06				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4511				
		Всього будівельні роботи, грн.					102522				

		Всього по розділу 6					102522				
		Розділ 7. Парапети									
84	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, зеіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	100м2	0,3046	<u>10553,20</u>	<u>192,81</u>	3215	2892	<u>59</u>	<u>132,8000</u>	<u>40,45</u>
					<u>9495,20</u>	<u>51,69</u>			<u>16</u>	<u>0,5247</u>	<u>0,16</u>
85	C111-1798 варіант 1	Сталь листова оцинкована пофарбована	т	0,174	<u>100296,12</u>	-	17452	-	-	-	-
86	C188888-5 варіант 1	Дюбель	шт	200	<u>1,72</u>	-	344	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 7					21011	2892	<u>59</u>		<u>40,45</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					21011		<u>16</u>		<u>0,16</u>
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					18060				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2908 1733 4,87 610 22744				
		----- Всього по розділу 7					22744				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					4684052 4684052 4339156 296472 164010 436,11 54556 4848062	266503	<u>78393</u> 29969		<u>3396,16</u> 303,97
		----- Всього по кошторису					4848062				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					4136,24 351028				

Будівництво сховища спеціального призначення №2 Міжнародного міжвідомчого багатопрофільного центру підготовки підрозділів (військова частина 3070 Національної гвардії України) за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н, с. Старе, вул. Загатка, 66 (коригування)
111-24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02
на Конструктивні рішення

Будівництво сховища спеціального призначення №2 Міжнародного міжвідомчого багатопрофільного центру підготовки підрозділів (військова частина 3070 Національної гвардії України)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	1527,852 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,45345 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	128,479 тис. грн.
Середній розряд робіт	4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 жовтня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин		
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Розділ 1. Зрізання рослинного ґрунту										
		Разом прямі витрати по розділу 1					-	-	-			-

		Всього по розділу 1					-					
		Розділ 2. Земляні роботи (під фундамент сховища+підпірні стіни)										
		Разом прямі витрати по розділу 2					-	-	-			-

		Всього по розділу 2					-					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

		Всього по розділу 5						-				
5	C113-2088 варіант 2	Розділ 6. Підпірні стіни СМП-1, СМП-1н Фіксатор для арматури бетонний	шт	190	<u>8,78</u>	-	1668	-	-	-	-	
					-	-			-	-	-	
		Разом прямі витрати по розділу 6						1668	-	-	-	-
		Разом будівельні роботи, грн.						1668				
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						1668				
		Всього будівельні роботи, грн.						1668				

		Всього по розділу 6						1668				
		Розділ 7. Стіни сховища СМ-1, СМ-2, СМ-3										
		Разом прямі витрати по розділу 7						-	-	-	-	-

		Всього по розділу 7						-				
		Розділ 8. Пілястра Км-1										
6	КБ13-44-7	Очищення поверхонь щітками	м2	14,34	<u>17,88</u>	-	256	256	-	0,2500	3,59	
					17,88	-			-	-	-	
7	КБ13-19-1	Ґрунтування металевих поверхонь	100м2	0,1434	<u>522,50</u>	<u>67,98</u>	75	65	<u>10</u>	<u>5,1600</u>	<u>0,74</u>	
					454,49	9,05			1	0,1125	0,02	
8	C111-233-1 варіант 1	Ґрунтовка ТЕКНОPLAST PRIMER 7	кг	2,868	<u>439,15</u>	-	1259	-	-	-	-	
					-	-			-	-	-	
9	КБ13-30-1	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь	100м2	0,1434	<u>523,54</u>	<u>67,98</u>	75	65	<u>10</u>	<u>5,5600</u>	<u>0,8</u>	
					455,53	9,05			1	0,1125	0,02	
10	C111-233-1 варіант 2	Фарба ТЕКНОDUR 3410-series	кг	1,434	<u>641,33</u>	-	920	-	-	-	-	
					-	-			-	-	-	
		Разом прямі витрати по розділу 8						2585	386	<u>20</u>		<u>5,13</u>
		Разом будівельні роботи, грн.						2585		2		0,04
		в тому числі:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
16	ЖР1-12-6	Ручне електродугове зварювання стикових V-образних з'єднань вуглецевої і низьколегованої сталі, шов С19; товщина металу до 14 мм	10 м шва	26,4	<u>2246,56</u>	<u>113,83</u>	59309	24101	<u>3005</u>	<u>8,9300</u>	<u>235,75</u>	
					912,91	14,01			370	0,1730	4,57	
17	ЖР1-12-15	Ручне електродугове зварювання стикових V-образних з'єднань вуглецевої і низьколегованої сталі, шов С19; товщина металу до 32 мм	10 м шва	3,52	<u>6831,75</u>	<u>405,33</u>	24048	11432	<u>1427</u>	<u>31,7700</u>	<u>111,83</u>	
					3247,85	49,90			176	0,6160	2,17	
18	С113-1794 варіант 11	Муфта М1	шт	550	<u>175,26</u>	-	96393	-	-	-	-	
					-	-			-	-	-	
19	ЖР1-12-4	Ручне електродугове зварювання стикових V-образних з'єднань вуглецевої і низьколегованої сталі, шов С19; товщина металу до 10 мм	10 м шва	15	<u>1321,81</u>	<u>66,85</u>	19827	8035	<u>1003</u>	<u>5,2400</u>	<u>78,6</u>	
					535,69	8,23			123	0,1016	1,52	
20	ЖР1-12-12	Ручне електродугове зварювання стикових V-образних з'єднань вуглецевої і низьколегованої сталі, шов С19; товщина металу до 26 мм	10 м шва	1,875	<u>4964,84</u>	<u>302,68</u>	9309	4547	<u>568</u>	<u>23,7200</u>	<u>44,48</u>	
					2424,90	37,26			70	0,4600	0,86	
21	КБ13-44-7	Очищення поверхонь щітками	м2	1,72	<u>17,88</u>	-	31	31	-	0,2500	0,43	
					17,88	-			-	-	-	
22	КБ13-19-1	Грунтування металевих поверхонь	100м2	0,0172	<u>522,50</u>	<u>67,98</u>	9	8	<u>1</u>	<u>5,1600</u>	<u>0,09</u>	
					454,49	9,05			-	0,1125	-	
23	С111-233-1 варіант 1	Грунтовка ТЕКНОPLAST PRIMER 7	кг	0,344	<u>439,15</u>	-	151	-	-	-	-	
					-	-			-	-	-	
24	КБ13-30-1	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь	100м2	0,0172	<u>523,54</u>	<u>67,98</u>	9	8	<u>1</u>	<u>5,5600</u>	<u>0,1</u>	
					455,53	9,05			-	0,1125	-	
25	С111-233-1 варіант 2	Фарба ТЕKNODUR 3410-series	кг	0,172	<u>641,33</u>	-	110	-	-	-	-	
					-	-			-	-	-	
Разом прями витрати по розділу 10							209196	48162	<u>6005</u>		<u>471,28</u>	
									739		9,12	
Разом будівельні роботи, грн.							209196					
в тому числі:												
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							155029					
всього заробітна плата, грн.							48901					
Загальновиробничі витрати, грн.							18212					
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							37,97					
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							4749					
Всього будівельні роботи, грн.							227408					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

		Всього по розділу 10						227408				
		Розділ 11. Плита підлоги										
		Разом прямі витрати по розділу 11						-	-	-		-

		Всього по розділу 11						-				
		Розділ 12. Пандус										
26	КБ6-1-16	Улаштування плити підлоги залізобетонних плоских	100м3	0,048	<u>33420,49</u> 18526,17	<u>6811,19</u> 2938,19	1604	889	<u>327</u> 141	<u>249,4100</u> 32,7235	<u>11,97</u> 1,57	
27	С1424-11603 варіант 1	Бетон кл. С20/25 W8 F150	м3	4,872	<u>4673,54</u> -	- -	22769	-	- -	- -	- -	
28	С124-22 варіант 1	Арматура класу А500С, діаметр 12 мм	т	0,5	<u>33478,76</u> -	- -	16739	-	- -	- -	- -	
29	С113-2088 варіант 2	Фіксатор для арматури бетонний	шт	100	<u>8,78</u> -	- -	878	-	- -	- -	- -	
		Разом прямі витрати по розділу 12						41990	889	<u>327</u> 141		<u>11,97</u> 1,57
		Разом будівельні роботи, грн.						41990				
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						40774				
		всього заробітна плата, грн.						1030				
		Загальновиробничі витрати, грн.						593				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.						1,63				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						203				
		Всього будівельні роботи, грн.						42583				

		Всього по розділу 12						42583				
		Разом прямі витрати по кошторису						1473443	93034	<u>72377</u> 18194		<u>1097,94</u> 217,59
		Разом будівельні роботи, грн.						1473443				
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						1308032				
		всього заробітна плата, грн.						111228				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					54409 137,92 17251 1527852 1527852				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					1453,45 128479				

Будівництво сховища спеціального призначення №2 Міжнародного міжвідомчого багатопрофільного центру підготовки підрозділів (військова частина 3070 Національної гвардії України) за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н, с. Старе, вул. Загатка, 66 (коригування)
111-24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03
на Електротехнічні рішення

Будівництво сховища спеціального призначення №2 Міжнародного міжвідомчого багатопрофільного центру підготовки підрозділів (військова частина 3070 Національної гвардії України)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

434,241 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,47504 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

38,993 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 жовтня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
					на одиницю	всього					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Щитова											
1	КБ21-23-1	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	1	<u>2122,21</u>	<u>594,36</u>	2122	859	<u>594</u>	<u>10,3300</u>	<u>10,33</u>
					859,46	160,96			161	1,7521	1,75
2	КБ21-24-1	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	1	<u>414,54</u>	<u>29,38</u>	415	265	<u>29</u>	<u>3,4000</u>	<u>3,4</u>
					265,03	13,63			14	0,1579	0,16
3	С1512-12 варіант 1	Бокс монтажний навісного виконання 600x400x200 IP65	шт	1	<u>2081,79</u>	-	2082	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	С1545-169 варіант 1	Шина гребінчаста	шт	2	<u>706,87</u>	-	1414	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	КБ21-24-13	Установлення трансформаторів знижувальних потужністю до 0,25 кВ.А	шт	2	<u>473,57</u>	<u>34,09</u>	947	300	<u>68</u>	<u>1,8600</u>	<u>3,72</u>
					150,16	13,27			27	0,1505	0,3
6	С1512-11 варіант 2	Трансформатор 220В/DC 12В 300Вт IP65	шт	2	<u>5619,49</u>	-	11239	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КМ8-532-4	Пост керування кнопковий загального призначення, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість елементів поста до 3	шт	3	<u>222,93</u>	<u>10,86</u>	669	484	<u>33</u>	<u>2,0000</u>	<u>6</u>
					161,46	2,78			8	0,0305	0,09
8	С1512-9 варіант 1	Пост кнопковий ESE2-V4	шт	3	<u>555,96</u>	-	1668	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прями витрати по розділу 1					20556	1908	<u>724</u>		<u>23,45</u>
									210		2,3
		Разом будівельні роботи, грн.					20556				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					17924				
		всього заробітна плата, грн.					2118				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1076				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,5				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					313				
		Всього будівельні роботи, грн.					21632				

		Всього по розділу 1					21632				
		Розділ 2. Кабельні лінії									
9	КБ21-2-1	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	1,3	<u>4049,19</u>	<u>608,53</u>	5264	3985	<u>791</u>	<u>42,3300</u>	<u>55,03</u>
					3065,12	309,35			402	3,7596	4,89
10	С113-2126 варіант 1	Гофротруба ПВХ стійка до УФ випромінювання діам. 20 мм	м	106,05	<u>13,12</u>	-	1391	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
11	С113-2127 варіант 1	Гофротруба ПВХ стійка до УФ випромінювання діам. 25 мм	м	25,25	<u>19,39</u>	-	490	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
12	КБ21-1-3	Прокладання сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 50 мм	100м	0,1	<u>9155,55</u>	<u>2566,60</u>	916	579	<u>257</u>	<u>73,4100</u>	<u>7,34</u>
					5789,11	1290,40			129	16,0440	1,6
13	С113-138 варіант 1	Труба сталева ДУ 50	м	10,2	<u>274,81</u>	-	2803	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
14	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	1,05	<u>876,81</u>	<u>77,38</u>	921	654	<u>81</u>	<u>8,6000</u>	<u>9,03</u>
					622,73	46,63			49	0,5634	0,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	& C1545-66-1	Кабель ВВГнгд 2х1,5	м	61,8	<u>28,86</u>	-	1784	-	-	-	-
16	& C1545-66-2	Кабель ВВГнгд 3х1,5	м	46,35	<u>37,90</u>	-	1757	-	-	-	-
17	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм ²	100м	0,25	<u>1273,11</u>	<u>142,63</u>	318	221	<u>36</u>	<u>12,2000</u>	<u>3,05</u>
					883,40	84,24			21	1,0147	0,25
18	& C1545-66-3	Кабель ВВГнгд 5х2,5	м	10,2	<u>58,30</u>	-	595	-	-	-	-
19	& C1545-66-3 варіант 1	Кабель ВВГнгд 5х1,5	м	15,3	<u>48,24</u>	-	738	-	-	-	-
20	КМ8-401-1	Кабель дво-, чотирижильний перерізом жили до 16 мм ² , що прокладається з кріпленням накладними скобами	100 м	2,85	<u>11303,94</u>	<u>2674,68</u>	32216	15822	<u>7623</u>	<u>70,4000</u>	<u>200,64</u>
					5551,74	590,79			1684	7,3161	20,85
21	& C1545-66-4 варіант 3	Кабель ВВГнгд 3х25	м	65,28	<u>396,73</u>	-	25899	-	-	-	-
22	& C1545-66-4 варіант 2	Кабель ВВГнгд 3х16	м	170,34	<u>261,72</u>	-	44581	-	-	-	-
23	& C1545-66-5	Кабель ВВГнгд 3х10	м	34,68	<u>165,52</u>	-	5740	-	-	-	-
24	& C1545-66-4 варіант 1	Кабель ВВГнгд 3х4	м	20,4	<u>91,09</u>	-	1858	-	-	-	-
25	C1512-10 варіант 1	Коробка розподільча з клемником IP65	шт	1	<u>295,18</u>	-	295	-	-	-	-
26	C1512-10 варіант 3	Коробка розподільча з клемником IP65 вибухозахищена	шт	14	<u>3678,96</u>	-	51505	-	-	-	-
27	C121-782	Металеві конструкції	т	0,05	<u>76773,41</u>	-	3839	-	-	-	-
28	КМ8-411-4	Ввід гнучкий, зовнішній діаметр металорукава до 27 мм	ввід	43	<u>71,23</u>	<u>1,04</u>	3063	3018	<u>45</u>	<u>0,8900</u>	<u>38,27</u>
					70,19	0,14			6	0,0020	0,09
29	C1512-8 варіант 2	Ввід кабельний герметичний IP68 діам до 25 мм	шт	43	<u>437,99</u>	-	18834	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					204807	24279	<u>8833</u>		<u>313,36</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					204807		2291		28,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					171695				
		всього заробітна плата, грн.					26570				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13928				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					33,13				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4146				
		Всього будівельні роботи, грн.					218735				

		Всього по розділу 2					218735				
		Розділ 3. Електрофурнітура									
30	КБ21-18-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що встановлюються на штирях, кількість ламп до 2	100шт	0,14	<u>35574,33</u>	<u>6197,36</u>	4980	2332	<u>868</u>	<u>211,2000</u>	<u>29,57</u>
					16655,23	3114,34			436	36,6924	5,14
31	С1547-4 варіант 2	Світильник вибухозахищений індивідуального підключення СП56У2Ех-40-322 У2	шт	14	<u>12708,74</u>	-	177922	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
32	КМ8-596-5	Прожектор, що встановлюється окремо, на кронштейні на опорі з лампою потужністю 50 Вт	100 шт	0,01	<u>159375,53</u>	<u>116413,21</u>	1594	386	<u>1164</u>	<u>464,0000</u>	<u>4,64</u>
					38604,80	25257,16			253	282,5280	2,83
33	& С1547-4-2	Прожектор FL-E-50	шт	1	<u>1592,69</u>	-	1593	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
34	КБ21-22-4	Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних	100шт	0,01	<u>3572,85</u>	-	36	36	-	49,8800	0,5
					3566,42	-			-	-	-
35	С1547-6 варіант 2	Вимикач одноклавішний зовнішнього встановлення 6А IP65	шт	1	<u>230,57</u>	-	231	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
36	КБ21-22-9	Установлення штепсельних розеток герметичних і напівгерметичних	100шт	0,01	<u>3566,42</u>	-	36	36	-	49,8800	0,5
					3566,42	-			-	-	-
37	С1547-16 варіант 1	Розетка накладна трифазна 3Р+N+E, 16А, IP44	шт	1	<u>280,55</u>	-	281	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прями витрати по розділу 3					186673	2790	<u>2032</u>		<u>35,21</u>
									689		7,97
		Разом будівельні роботи, грн.					186673				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					181851				
		всього заробітна плата, грн.					3479				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1788				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,19				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					524				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					188461				

		Всього по розділу 3					188461				
		Розділ 4. Заземлення									
38	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріпленнь з укусами, група ґрунтів 2	100м3	0,036	<u>16668,81</u>	-	600	600	-	261,8000	9,42
					16668,81	-			-	-	-
39	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,036	<u>9433,22</u>	-	340	340	-	150,4500	5,42
					9433,22	-			-	-	-
40	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової	100 м	0,09	<u>2186,48</u>	<u>342,90</u>	197	159	<u>31</u>	<u>22,4000</u>	<u>2,02</u>
					1766,46	88,27			8	0,9664	0,09
41	& С111-1809-1	Сталь смугова 40х4	м	9	<u>159,13</u>	-	1432	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
42	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 20 мм	10 шт	0,3	<u>4220,53</u>	<u>3271,68</u>	1266	265	<u>982</u>	<u>11,2000</u>	<u>3,36</u>
					883,23	533,64			160	6,1915	1,86
43	& С111-1809-2	Сталь кругла 20 мм	м	9	<u>74,42</u>	-	670	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					4505	1364	<u>1013</u>		<u>20,22</u>
									168		1,95
		Разом будівельні роботи, грн.					4505				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2128				
		всього заробітна плата, грн.					1532				
		Загальновиробничі витрати, грн.					908				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,49				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					311				
		Всього будівельні роботи, грн.					5413				

		Всього по розділу 4					5413				
		Разом прямі витрати по кошторису					416541	30341	<u>12602</u>		<u>392,24</u>
									3358		40,49
		Разом будівельні роботи, грн.					416541				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					373598				
		всього заробітна плата, грн.					33699				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					17700 42,31 5294 434241				
		----- Всього по кошторису					434241				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					475,04 38993				

Будівництво сховища спеціального призначення №2 Міжнародного міжвідомчого багатoproфільного центру підготовки підрозділів (військова частина 3070 Національної гвардії України) за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н, с. Старе, вул. Загатка, 66 (коригування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-04

Придбання електрообладнання

Будівництво сховища спеціального призначення №2 Міжнародного міжвідомчого багатoproфільного центру підготовки підрозділів (військова частина 3070 Національної гвардії України)

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 8,238 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "10 жовтня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1517-2235 варіант 2	Шафа розподільча ЩР; (маса=0,005)	шт	1	8162,00	8162
		Разом				8162
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				76
		Всього по кошторису				8238

Будівництво сховища спеціального призначення №2 Міжнародного міжвідомчого багатoproфільного центру підготовки підрозділів (військова частина 3070 Національної гвардії України) за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н, с. Старе, вул. Загатка, 66 (коригування)
111-24

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05
на Блискавкозахист**

Будівництво сховища спеціального призначення №2 Міжнародного міжвідомчого багатoproфільного центру підготовки підрозділів (військова частина 3070 Національної гвардії України)

Основа:	Кошторисна вартість	184,873 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0,18708 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	15,875 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 жовтня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробіт- ної плати	в тому числі зар- обітної плати
					на одини- цю	всього					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт до об'єму=1									
		Розділ 1. Монтажні роботи									
1	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі оцинкованої	100 м	2,58	<u>2186,48</u> 1766,46	<u>342,90</u> 88,27	5641	4557	<u>885</u> 228	<u>22,4000</u> 0,9664	<u>57,79</u> 2,49
2	КМ8-472-6	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі сталі оцинкованої	100 м	0,82	<u>3519,40</u> 2018,82	<u>302,41</u> 76,09	2886	1655	<u>248</u> 62	<u>25,6000</u> 0,8353	<u>20,99</u> 0,68
3	КМ8-472-8	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм	100 м	0,06	<u>3576,69</u> 2144,99	<u>204,08</u> 48,15	215	129	<u>12</u> 3	<u>27,2000</u> 0,5328	<u>1,63</u> 0,03
4	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 20 мм	10 шт	0,8	<u>4220,53</u> 883,23	<u>3271,68</u> 533,64	3376	707	<u>2617</u> 427	<u>11,2000</u> 6,1915	<u>8,96</u> 4,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ23-24-1 заст.	Установлення рвізійного колодязя	шт	8	<u>172,03</u> 152,06	<u>19,97</u> 10,55	1376	1216	<u>160</u> 84	<u>2,1000</u> 0,1340	<u>16,8</u> 1,07
6	КБ33-30-20	Установлення сталевих окремостоячих блискавковідводів зі шпилем	т	0,69	<u>13770,13</u> 4022,93	<u>9747,20</u> 2557,43	9501	2776	<u>6725</u> 1765	<u>50,4000</u> 24,9809	<u>34,78</u> 17,24
7	КБ27-64-1	Улаштування бетонних плитних тротуарів із заповненням швів цементним розчином	100 м2	0,0648	<u>4593,25</u> 3599,25	<u>856,19</u> 126,27	298	233	<u>55</u> 8	<u>52,6900</u> 1,2802	<u>3,41</u> 0,08
8	С1426-11789 варіант 1	Плитка бетонна тротуарна 600х600х60 мм	м2	6,48	<u>598,19</u> -	- -	3876	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 1							27169	11273	<u>10702</u> 2577		<u>144,36</u> 26,54
Разом будівельні роботи, грн.							27169				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							5194				
всього заробітна плата, грн.							13850				
Загальновиробничі витрати, грн.							6995				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							16,18				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2025				
Всього будівельні роботи, грн.							34164				

Всього по розділу 1							34164				
Розділ 2. Матеріали не враховані цінником											
9	С1545-194 варіант 2	Смуга оцинкована W-30x4/ST	м	340	<u>131,01</u> -	- -	44543	-	- -	- -	- -
10	С1545-194 варіант 3	Дріт оцинкований діам. 8 мм W-08/ST	м	6	<u>49,06</u> -	- -	294	-	- -	- -	- -
11	С1545-153 варіант 1	Злучник для смуги С-022	шт	16	<u>75,67</u> -	- -	1211	-	- -	- -	- -
12	& С1545-153-1	Злучник контрольний С-032	шт	8	<u>184,64</u> -	- -	1477	-	- -	- -	- -
13	& С1545-153-2	Тримач смуги Н-037	шт	42	<u>76,93</u> -	- -	3231	-	- -	- -	- -
14	& С1545-153-3	Комплект стрижньового заземлювача G20/30	шт	8	<u>1615,27</u> -	- -	12922	-	- -	- -	- -
15	& С1545-153-4	Колодязь ревізійний К-683	шт	8	<u>671,18</u> -	- -	5369	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	& С1545-153-5	Блискавкоприймач на тринозі 5 м М-05/50	шт	4	13173,79	-	52695	-	-	-	-
17	& С1545-153-6 варіант 1	Блискавкоприймач на тринозі 6 м М-05/60	шт	2	14246,28	-	28493	-	-	-	-
18	& С1545-153-7	Антикорозійна стрічка	шт	1	474,32	-	474	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					150709	-	-	-	-
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. Всього будівельні роботи, грн.					150709				

		Всього по розділу 2					150709				
		Разом прямі витрати по кошторису					177878	11273	10702		144,36
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					177878		2577		26,54

		Всього по кошторису					184873				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					187,08				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Кошторисна заробітна плата, грн.						15875				

Будівництво сховища спеціального призначення №2 Міжнародного міжвідомчого багатопрофільного центру підготовки підрозділів (військова частина 3070 Національної гвардії України) за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н, с. Старе, вул. Загатка, 66 (коригування)
111-24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06

на Системи протипожежного захисту

Будівництво сховища спеціального призначення №2 Міжнародного міжвідомчого багатопрофільного центру підготовки підрозділів (військова частина 3070 Національної гвардії України)

Основа:	Кошторисна вартість	28,212 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0,1031 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	8,174 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 жовтня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Кабельні лінії											
1	КБ21-2-1	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	0,2	4049,19	608,53	810	613	122	42,3300	8,47
					3065,12	309,35			62	3,7596	0,75
2	С113-2125 варіант 1	Гофротруба ПВХ стійка до УФ випромінювання діам. 16 мм	м	20,2	9,19	-	186	-	-	-	-
3	С121-782	Металеві конструкції	т	0,005	76773,41	-	384	-	-	-	-
4	КБ21-4-1	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм ²	100м	0,2	654,38	55,67	131	107	11	7,4100	1,48
					536,56	34,09			7	0,4130	0,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КМ10-671-2	Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях цегляних	100 м	1	<u>5012,00</u> 3411,52	<u>48,04</u> 6,64	5012	3412	<u>48</u> 7	<u>44,8000</u> 0,0922	<u>44,8</u> 0,09
6	15096-1021 варіант 7	Кабель JE-H(St)H FE180/E30 1x2x0,8	1000м	0,0204	<u>31897,68</u>	-	651	-	-	-	-
7	15096-1021 варіант 8	Кабель J-Y(ST)Y 2x2x0,8	1000м	0,102	<u>47240,52</u>	-	4819	-	-	-	-
8	С1512-5 варіант 1	Коробка розподільча 114x114x57	шт	2	<u>159,15</u>	-	318	-	-	-	-
9	КМ10-901-5	Шафа настінна, розмір до 640x840 мм	шт	1	<u>339,35</u> 243,68	<u>8,30</u> 2,98	339	244	<u>8</u> 3	<u>3,2000</u> 0,0378	<u>3,2</u> 0,04
10	С1512-6 варіант 2	Бокс монтажний навісного виконання 400x300x15 IP65 з підігрівом	шт	1	<u>4406,12</u>	-	4406	-	-	-	-
11	КМ8-411-4	Ввід гнучкий, зовнішній діаметр металорукава до 27 мм	ввід	10	<u>71,23</u> 70,19	<u>1,04</u> 0,14	712	702	<u>10</u> 1	<u>0,8900</u> 0,0020	<u>8,9</u> 0,02
12	С1512-7 варіант 1	Ввід кабельний герметичний IP68 діам до 20 мм	шт	10	<u>437,91</u>	-	4379	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							22147	5078	<u>199</u> 80		<u>66,85</u> 0,98
Разом будівельні роботи, грн.							22147				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							16870				
всього заробітна плата, грн.							5158				
Загальновиробничі витрати, грн.							2631				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							6,14				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							769				
Всього будівельні роботи, грн.							24778				

Всього по розділу 1							24778				
Розділ 2. Монтажні роботи											
13	КМ11-31-1	Модуль бар'єрного іскрозахисту	шт	2	<u>91,23</u> 66,56	-	182	133	-	<u>0,8000</u> -	<u>1,6</u> -
14	КМ10-668-3	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий, димовий, світловий у вибухозахисному виконанні (СПД-2)	шт	6	<u>284,87</u> 228,80	<u>1,56</u> 0,22	1709	1373	<u>9</u> 1	<u>3,2000</u> 0,0030	<u>19,2</u> 0,02
15	КМ10-309-3	Встановлення сповіщувача СПР	шт	1	<u>147,03</u> 129,17	-	147	129	-	1,6000	1,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	КБ21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п. (ОСЗ-12 Ех)	100шт	0,01	12816,45	1513,87	128	109	15	131,2000	1,31
					10915,84	423,83			4	4,5967	0,05
17	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні (Джміль)	шт	1	302,65	1,35	303	229	1	3,2000	3,2
					228,80	0,19			-	0,0026	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					2469	1973	25		26,91
									5		0,07
		Разом будівельні роботи, грн.					2469				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					471				
		всього заробітна плата, грн.					1978				
		Загальновиробничі витрати, грн.					964				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,15				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					269				
		Всього будівельні роботи, грн.					3433				

		Всього по розділу 2					3433				
		Разом прямі витрати по кошторису					24616	7051	224		93,76
									85		1,05
		Разом будівельні роботи, грн.					24616				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					17341				
		всього заробітна плата, грн.					7136				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3596				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,29				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1038				
		Всього будівельні роботи, грн.					28212				

		Всього по кошторису					28212				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					103,1				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Кошторисна заробітна плата, грн.						8174				

Будівництво сховища спеціального призначення №2 Міжнародного міжвідомчого багатoproфільного центру підготовки підрозділів (військова частина 3070 Національної гвардії України) за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н, с. Старе, вул. Загатка, 66 (коригування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-07

Придбання обладнання системи протипожежного захисту

Будівництво сховища спеціального призначення №2 Міжнародного міжвідомчого багатoproфільного центру підготовки підрозділів (військова частина 3070 Національної гвардії України)

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 18,303 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "10 жовтня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1715-10073 варіант 2	Модуль бар'єрного іскрозахисту МБІ-2; (маса=0)	шт	2	2118,00	4236
2	1602-30076 варіант 4	Сповіщувач пожежний димовий СПД-2 Тірас Ех; (маса=0,0004)	шт	7	1260,00	8820
3	1602-30066 варіант 2	Сповіщувач пожежний ручний СПР Тірас Ех; (маса=0,0007)	шт	2	932,00	1864
4	1602-30067 варіант 2	Оповіщувач світлозвуковий ОСЗ-12 Ех; (маса=0,0016)	шт	1	1294,00	1294
5	1602-30068 варіант 1	Оповіщувач світло-звуковий Джміль; (маса=0,0016)	шт	1	1398,00	1398
		Разом				17612
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				691
		Всього по кошторису				18303

Будівництво сховища спеціального призначення №2 Міжнародного міжвідомчого багатопрофільного центру підготовки підрозділів (військова частина 3070 Національної гвардії України) за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н, с. Старе, вул. Загатка, 66 (коригування)
111-24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08
на Пусконаладжувальні роботи системи протипожежного захисту

Будівництво сховища спеціального призначення №2 Міжнародного міжвідомчого багатопрофільного центру підготовки підрозділів (військова частина 3070 Національної гвардії України)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	12,809 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,09055 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	9,932 тис. грн.
Середній розряд робіт	6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 жовтня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП2-16-9 Н1=0,85	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5	система	1	9024,72	-	9025	9025	-	83,3000	83,3
		Разом прями витрати по кошторису			9024,72	-			-	-	83,3
		Разом будівельні роботи, грн.					9025		-		
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					9025				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3784				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,25				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					907				
		Всього будівельні роботи, грн.					12809				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					12809				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					90,55				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					9932				

Будівництво сховища спеціального призначення №2 Міжнародного міжвідомчого багатопрофільного центру підготовки підрозділів (військова частина 3070 Національної гвардії України) за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н, с. Старе, вул. Загатка, 66 (коригування)
111-24

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09
на Систему відеонагляду**

Будівництво сховища спеціального призначення №2 Міжнародного міжвідомчого багатопрофільного центру підготовки підрозділів (військова частина 3070 Національної гвардії України)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	111,293 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,38518 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	31,405 тис. грн.
Середній розряд робіт	3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 жовтня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Сховище											
1	КБ21-2-1	Кабельні лінії Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	3	<u>4049,19</u>	<u>608,53</u>	12148	9195	<u>1826</u>	<u>42,3300</u>	<u>126,99</u>
					3065,12	309,35			928	3,7596	11,28
2	С113-2126 варіант 1	Гофротруба ПВХ стійка до УФ випромінювання діам. 20 мм	м	303	<u>13,12</u>	-	3975	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	3	<u>876,81</u>	<u>77,38</u>	2630	1868	<u>232</u>	<u>8,6000</u>	<u>25,8</u>
					622,73	46,63			140	0,5634	1,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	& С1545-543-4	Кабель КППЕТ-ВП 8x2x0,51	м	300	<u>72,21</u>	-	21663	-	-	-	-
5	КМ10-671-2	Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях цегляних	100 м	1,3	<u>5012,00</u>	<u>48,04</u>	6516	4435	<u>62</u>	<u>44,8000</u>	<u>58,24</u>
					3411,52	6,64			9	0,0922	0,12
6	& С1545-543-5	Кабель КППЕТ-ВП 4x2x0,51	м	130	<u>37,47</u>	-	4871	-	-	-	-
7	КМ11-233-3	Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів і засобів автоматизації, спосіб підключення без виготовлення кілець з обслуговуванням	100кінц.	0,81	<u>1563,44</u>	-	1266	1046	-	16,0000	12,96
					1291,68	-			-	-	-
8	С1545-400 варіант 2	Коннектор RJ-45	шт	100	<u>7,79</u>	-	779	-	-	-	-
9	КМ8-591-12	Блок з двома розетками	100 шт	0,01	<u>13882,81</u>	<u>136,59</u>	139	83	<u>1</u>	<u>99,2000</u>	<u>0,99</u>
					8253,44	31,92			-	0,3656	-
10	С1512-14 варіант 1	Мережевий блок на 2 розетки	шт	1	<u>1581,09</u>	-	1581	-	-	-	-
11	КМ10-901-7	Шафа настінна, розмір до 800x1800 мм	шт	1	<u>590,03</u>	-	590	487	-	6,4000	6,4
					487,36	-			-	-	-
12	С113-2132 варіант 1	Корпус монтажний навісний В1200 Ш600 Г250	шт	1	<u>6391,51</u>	-	6392	-	-	-	-
13	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,04371	<u>17424,98</u>	<u>1922,32</u>	762	607	<u>84</u>	<u>176,0000</u>	<u>7,69</u>
					13879,36	373,53			16	4,1760	0,18
14	& С111-1022-1	Швелер 120x50x3	м	3	<u>332,02</u>	-	996	-	-	-	-
15	& С111-1022-2	Труба профільна 40x20x1,8	м	6	<u>81,25</u>	-	488	-	-	-	-
16	& С111-1022-3	Труба профільна 30x30x2	м	6	<u>89,00</u>	-	534	-	-	-	-
17	& С111-1022-4	Труба профільна 25x25x1,8	м	6	<u>71,96</u>	-	432	-	-	-	-
18	КМ8-88-3	Конструкції металеві	т	0,04371	<u>13568,20</u>	<u>2563,53</u>	593	294	<u>112</u>	<u>83,2000</u>	<u>3,64</u>
					6716,74	684,01			30	7,4582	0,33
19	КМ10-385-4 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб.1,к=0,75	Монтаж обладнання Комутатор службового зв'язку	шт	1	<u>690,16</u>	-	690	678	-	8,4000	8,4
					678,13	-			-	-	-
20	КМ10-3-8	Ящик живлення	ящик	1	<u>382,03</u>	-	382	366	-	4,8000	4,8
					365,52	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	КМ8-125-1	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год	шт	1	54,27	5,53	54	49	5	0,6400	0,64
					48,74	1,99			2	0,0252	0,03
22	КМ10-668-6	Монтаж кронштейнів для установлення відеокамер	шт	12	45,55	-	547	480	-	0,5600	6,72
					40,04	-			-	-	-
23	& С1545-92-1	Кронштейн А36	шт	8	1812,98	-	14504	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
24	& С1545-92-2	Кронштейн 712	шт	3	675,68	-	2027	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
25	& С1545-92-3	Кронштейн 1350 мм	шт	1	869,48	-	869	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
26	КМ10-350-23	Монтаж пристрою відеоконтрольного	шт	15	307,31	9,81	4610	4463	147	3,2000	48
					297,50	2,24			34	0,0278	0,42
Разом прямі витрати по розділу 1							90038	24051	2469		311,27
Разом будівельні роботи, грн.							90038		1159		14,05
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							63518				
всього заробітна плата, грн.							25210				
Загальновиробничі витрати, грн.							12760				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							29,58				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							3698				
Всього будівельні роботи, грн.							102798				

Всього по розділу 1							102798				
Розділ 2. Вартова											
27	КМ10-385-4	Монтаж обладнання									
	Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб.1,к=0,75	Монтаж пристрою цифрової реєстрації	шт	1	774,24	-	774	678	-	8,4000	8,4
					678,13	-			-	-	-
28	КМ10-3-8	Ящик живлення	ящик	1	382,03	-	382	366	-	4,8000	4,8
					365,52	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	КМ10-385-4 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб.1,к=0,75	Комутатор службового зв'язку	шт	1	690,16	-	690	678	-	8,4000	8,4
					678,13	-			-	-	-
30	КМ10-901-5	Шафа настінна, розмір до 640x840 мм	шт	1	339,35	8,30	339	244	8	3,2000	3,2
					243,68	2,98			3	0,0378	0,04
31	С113-2133 варіант 1	Серверна шафа СН-6U	шт	1	3640,57	-	3641	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
32	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТСЗів], маса до 5 кг (модулі SFP)	шт	2	127,49	2,77	255	249	6	1,6000	3,2
					124,72	0,99			2	0,0126	0,03
33	С1512-13 варіант 1	Мережевий фільтр на 4 розетки 10м	шт	1	415,44	-	415	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
34	С1545-151 варіант 1	Кабель HDMI-HDMI 6 м	шт	1	964,43	-	964	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прями витрати по розділу 2					7460	2215	14		28
									5		0,07
		Разом будівельні роботи, грн.					7460				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5231				
		всього заробітна плата, грн.					2220				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1034				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,21				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					277				
		Всього будівельні роботи, грн.					8494				

		Всього по розділу 2					8494				
		Разом прями витрати по кошторису					97498	26266	2483		339,27
									1164		14,12
		Разом будівельні роботи, грн.					97498				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					68749				
		всього заробітна плата, грн.					27430				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13795				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					31,79				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3975				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					111293				

		Всього по кошторису					111293				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					385,18				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					31405				

Будівництво сховища спеціального призначення №2 Міжнародного міжвідомчого багатoproфільного центру підготовки підрозділів (військова частина 3070 Національної гвардії України) за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н, с. Старе, вул. Загатка, 66 (коригування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-010

Придбання обладнання системи відеонагляду

Будівництво сховища спеціального призначення №2 Міжнародного міжвідомчого багатoproфільного центру підготовки підрозділів (військова частина 3070 Національної гвардії України)

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 557,033 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "10 жовтня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Сховище						
1	1602-10652 варіант 1	Комутатор CRS318-16P-2S+OUT; (маса=0,205)	шт	1	11184,00	11184
2	1715-10073 варіант 3	Адаптер 48V2A96W; (маса=0)	шт	1	1728,00	1728
3	1602-10956 варіант 1	Джерело безперебійного живлення PM-UPS-800MW; (маса=0,0035)	шт	1	4599,00	4599
4	1511-2001 варіант 1	Акумулятор VRLA AGM 12V-100Ah; (маса=0,007)	шт	1	6900,00	6900
5	1715-5001 варіант 1	5МП IP Відеокамера TC-C35WS Spec: I5/E/Y/2,8 мм; (маса=0,042)	шт	12	9064,00	108768
6	1504-17152 варіант 1	Коробка розподільна TC-P54BM SPEC: V5; (маса=0,000095)	шт	9	1215,00	10935
7	1715-5002 варіант 1	Вибухозахисна камера Kovi КТП-В802Ех; (маса=0,045)	шт	3	103200,00	309600
		Разом по розділу 1				453714
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				9354
		Всього по розділу 1				463068
Розділ 2. Вартова						

1	2	3	4	5	6	7
8	1602-11150 варіант 1	Мережевий відеореєстратор TC-R3240 Spec: I/B/N/H/V4.0; (маса=0,0057)	шт	1	20595,00	20595
9	1517-1727 варіант 1	Внутрішній жорсткий диск 8TB 7200грт WD82PURX-78; (маса=0)	шт	1	9909,00	9909
10	1504-12005 варіант 1	Карта пам'яті microSDXC 128гб SDCG3/128GBSP; (маса=0,0035)	шт	12	559,00	6708
11	1602-11151 варіант 1	Миша M185; (маса=0,0275)	шт	1	799,00	799
12	1715-2001 варіант 1	Монітор LG 32MP60G-B; (маса=0,036)	шт	1	8999,00	8999
13	1602-10653 варіант 1	Комутатор CSS610-8P-2S+IN; (маса=0,18)	шт	1	8664,00	8664
14	1602-10957 варіант 1	Джерело безперебійного живлення ДБЖ 1000вт; (маса=0,0022)	шт	1	32335,00	32335
15	1602-20151 варіант 1	Модулі SFP до 1 км; (маса=0)	комплект	2	1142,00	2284
		Разом по розділу 2				90293
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				3545
	Порядок, п. 3. 14	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	18099	0,007	127
		Всього по розділу 2				93965
		Разом				544007
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				12899
	Порядок, п. 3. 14	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	18099	0,007	127
		Всього вартість устаткування				556906
		Всього вартість будівельних робіт				127

1	2	3	4	5	6	7
		Всего по кошторису				557033

Будівництво сховища спеціального призначення №2 Міжнародного міжвідомчого багатопрофільного центру підготовки підрозділів (військова частина 3070 Національної гвардії України) за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н, с. Старе, вул. Загатка, 66 (коригування)
111-24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-011

на Пусконаладжувальні роботи системи відеонагляду

Будівництво сховища спеціального призначення №2 Міжнародного міжвідомчого багатопрофільного центру підготовки підрозділів (військова частина 3070 Національної гвардії України)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

15,070 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,10653 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

11,684 тис. грн.

Середній розряд робіт

6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 жовтня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП2-16-9	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5	система	1	10617,32	-	10617	10617	-	98,0000	98
		Разом прями витрати по кошторису			10617,32	-					
		Разом будівельні роботи, грн.					10617	10617	-		98
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					10617				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4453				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,53				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1067				
		Всього будівельні роботи, грн.					15070				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					15070				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					106,53				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					11684				

Будівництво сховища спеціального призначення №2 Міжнародного міжвідомчого багатопрофільного центру підготовки підрозділів (військова частина 3070 Національної гвардії України) за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н, с. Старе, вул. Загатка, 66 (коригування)
111-24

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-012
на Охоронну сигналізацію**

Будівництво сховища спеціального призначення №2 Міжнародного міжвідомчого багатопрофільного центру підготовки підрозділів (військова частина 3070 Національної гвардії України)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	18,862 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,08165 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	6,629 тис. грн.
Середній розряд робіт	3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 жовтня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
									на одиницю	всього	
Розділ 1. Сховище											
1	КМ8-411-1	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	100 м	0,5	<u>9765,80</u>	<u>317,83</u>	4883	1886	<u>159</u>	<u>47,8400</u>	<u>23,92</u>
					3772,66	85,66			43	0,9410	0,47
2	& С1545-318-1	Металорукав з протяжкою РЗ-Ц-22	м	50	<u>46,53</u>	-	2327	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	КМ8-412-1	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 2,5 мм ²	100 м	0,5	<u>824,95</u>	<u>17,88</u>	412	315	<u>9</u>	<u>8,0000</u>	<u>4</u>
					630,88	5,08			3	0,0550	0,03
4	КМ10-671-2	Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях цегляних	100 м	0,5	<u>5012,00</u>	<u>48,04</u>	2506	1706	<u>24</u>	<u>44,8000</u>	<u>22,4</u>
					3411,52	6,64			3	0,0922	0,05
5	& С1545-543-6	Кабель J-Y(St)Y 1x2x0,8	м	50	<u>34,36</u>	-	1718	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	& С1545-543-7	Кабель гнучкий в гумовій ізоляції КГ 2x0,75	м	50	<u>16,21</u>	-	811	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КМ10-698-1	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	1	<u>57,96</u> 57,20	-	58	57	-	0,8000	0,8
8	С1512-4 варіант 1	Коробка монтажна 100x100x50	шт	1	<u>131,61</u> -	-	132	-	-	-	-
9	КМ8-411-4	Ввід гнучкий, зовнішній діаметр металорукава до 27 мм	ввід	2	<u>71,23</u> 70,19	<u>1,04</u> 0,14	142	140	<u>2</u> -	<u>0,8900</u> 0,0020	<u>1,78</u> -
10	С1545-406 варіант 1	Гнучкий перехід металевий 500 мм	шт	2	<u>437,95</u> -	-	876	-	-	-	-
11	КМ10-668-4	Сповіщувач ОС автоматичний контактний, магнітоконтактний на відкривання вікон, дверей	шт	5	<u>141,06</u> 114,40	-	705	572	-	1,6000	8
Разом прямі витрати по розділу 1							14570	4676	<u>194</u> 49		<u>60,9</u> 0,55
Разом будівельні роботи, грн.							14570				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							9700				
всього заробітна плата, грн.							4725				
Загальновиробничі витрати, грн.							2404				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							5,6				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							701				
Всього будівельні роботи, грн.							16974				

Всього по розділу 1							16974				
Розділ 2. Вартова											
12	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг	шт	1	<u>127,49</u> 124,72	<u>2,77</u> 0,99	127	125	<u>2</u> 1	<u>1,6000</u> 0,0126	<u>1,6</u> 0,01
13	КМ10-901-5	Шафа навісна, розмір до 640x840 мм	шт	1	<u>339,35</u> 243,68	<u>8,30</u> 2,98	339	244	<u>8</u> 3	<u>3,2000</u> 0,0378	<u>3,2</u> 0,04
14	КМ8-125-1	Акумулятор лужний одноелементний, ємність 10 А.год	шт	1	<u>48,74</u> 48,74	-	49	49	-	0,6400	0,64
15	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг	шт	1	<u>127,49</u> 124,72	<u>2,77</u> 0,99	127	125	<u>2</u> 1	<u>1,6000</u> 0,0126	<u>1,6</u> 0,01
16	КМ10-683-10	Пульт керування виносний ВПК	шт	1	<u>460,03</u> 258,34	-	460	258	-	3,2000	3,2
17	КМ10-386-15	Монтаж транспаранта світлового [табло]	шт	1	<u>281,33</u> 258,34	-	281	258	-	3,2000	3,2
Разом прямі витрати по розділу 2							1383	1059	<u>12</u> 5		<u>13,44</u> 0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1383 312 1064 503 1,1 139 1886				
		----- Всього по розділу 2					1886				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					15953 15953 10012 5789 2909 6,7 840 18862	5735	<u>206</u> 54		<u>74,34</u> 0,61
		----- Всього по кошторису					18862				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					81,65				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					6629				

Будівництво сховища спеціального призначення №2 Міжнародного міжвідомчого багатопрофільного центру підготовки підрозділів (військова частина 3070 Національної гвардії України) за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н, с. Старе, вул. Загатка, 66 (коригування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-013

Придбання обладнання охоронної сигналізації

Будівництво сховища спеціального призначення №2 Міжнародного міжвідомчого багатопрофільного центру підготовки підрозділів (військова частина 3070 Національної гвардії України)

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 37,930 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "10 жовтня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Сховище						
1	1602-10228 варіант 1	Датчик відкриття СМК-40; (маса=0,0024)	шт	5	335,00	1675
		Разом по розділу 1				1675
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				66
		Всього по розділу 1				1741
Розділ 2. Вартова						
2	1602-30003 варіант 1	Головна плата ППК INTEGRA 128 PLUS; (маса=0)	шт	1	12140,00	12140
3	1602-30004 варіант 1	Корпус ОМІ-3; (маса=0,008)	шт	1	5084,00	5084
4	1511-2010 варіант 1	Акумулятор 12В 17А/г; (маса=0,03)	шт	1	3080,00	3080
5	1504-13001 варіант 1	РКІ клавіатура INT-KLCDR-GR; (маса=0,0025)	шт	1	6695,00	6695
6	1602-30005 варіант 1	Комунікаційний модуль ЕТНМ-1 PLUS; (маса=0,008)	шт	1	6424,00	6424
7	1602-30068 варіант 1	Оповіщувач світло-звуковий Джміль; (маса=0,0016)	шт	1	1398,00	1398

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по розділу 2				34821
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1368
		Всього по розділу 2				36189
		Разом				36496
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1434
		Всього по кошторису				37930

Будівництво сховища спеціального призначення №2 Міжнародного міжвідомчого багатопрофільного центру підготовки підрозділів (військова частина 3070 Національної гвардії України) за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н, с. Старе, вул. Загатка, 66 (коригування)
111-24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-014

на Пусконаладжувальні роботи охоронної сигналізації

Будівництво сховища спеціального призначення №2 Міжнародного міжвідомчого багатопрофільного центру підготовки підрозділів (військова частина 3070 Національної гвардії України)

Основа:	Кошторисна вартість	15,070 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0,10653 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	11,684 тис. грн.
	Середній розряд робіт	6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 жовтня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
				на одиницю	всього						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП2-16-9	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5	система	1	10617,32	-	10617	10617	-	98,0000	98
		Разом прями витрати по кошторису			10617,32	-					
		Разом будівельні роботи, грн.					10617	10617	-		98
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					10617				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4453				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,53				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1067				
		Всього будівельні роботи, грн.					15070				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					15070				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					106,53				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					11684				

Будівництво сховища спеціального призначення №2 Міжнародного міжвідомчого багатопрофільного центру підготовки підрозділів (військова частина 3070 Національної гвардії України) за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н, с. Старе, вул. Загатка, 66 (коригування)
111-24

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-015
на Вентиляцію**

Будівництво сховища спеціального призначення №2 Міжнародного міжвідомчого багатопрофільного центру підготовки підрозділів (військова частина 3070 Національної гвардії України)

Основа:	Кошторисна вартість	157,873 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0,0626 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	5,117 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 жовтня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ16-9-7	Прокладання трубопроводів зі сталевих безшовних труб діаметром 200 мм	100м	0,1011	<u>30144,49</u> 21730,20	<u>5397,83</u> 1591,14	3048	2197	<u>546</u> 161	<u>272,2400</u> 19,3859	<u>27,52</u> 1,96
2	С113-192 варіант 1	Труба 219х8	м	9,4	<u>1920,00</u> -	-	18048	-	-	-	-
3	С1534-41 варіант 1	Коліно 90 219х8	шт	2	<u>3111,04</u> -	-	6222	-	-	-	-
4	КБ16-12-7	Установлення фланцевих з'єднань на сталевих трубопроводах діаметром 200 мм	шт	1	<u>758,23</u> 334,46	<u>112,74</u> 30,08	758	334	<u>113</u> 30	<u>4,0200</u> 0,3725	<u>4,02</u> 0,37
5	С130-972 варіант 1	Фланець 219х8	шт	2	<u>1378,96</u> -	-	2758	-	-	-	-
6	КБ20-24-1	Установлення вузлів проходу витяжних вентиляційних шахт діаметром патрубка до 250 мм	10вузол	0,4	<u>3821,26</u> 3135,99	<u>133,48</u> 67,24	1529	1254	<u>53</u> 27	<u>43,8600</u> 0,8330	<u>17,54</u> 0,33
7	С1512-11 варіант 3	Монтажна коробка К-МЗ-2	шт	4	<u>18362,07</u> -	-	73448	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	C1515-25 варіант 1	Противовибуховий пристрій K-MZS	шт	4	<u>11572,32</u>	-	46289	-	-	-	-
9	КБ20-18-1	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 200 мм	зонти	2	<u>58,56</u>	<u>7,83</u>	117	94	<u>16</u>	<u>0,6100</u>	<u>1,22</u>
					47,00	2,26			5	0,0280	0,06
10	C130-296 варіант 1	Грибок на трубу 219	шт	2	<u>937,74</u>	-	1875	-	-	-	-
11	КБ13-44-7	Очищення поверхонь щітками	м2	6,95	<u>17,88</u>	-	124	124	-	0,2500	1,74
					17,88	-			-	-	-
12	КБ13-44-9	Знепилювання металевих поверхонь	м2	6,95	<u>16,27</u>	<u>3,80</u>	113	87	<u>26</u>	<u>0,1700</u>	<u>1,18</u>
					12,47	0,16			1	0,0020	0,01
13	КБ13-19-1	Грунтування металевих поверхонь	100м2	0,0695	<u>522,50</u>	<u>67,98</u>	36	32	<u>5</u>	<u>5,1600</u>	<u>0,36</u>
					454,49	9,05			1	0,1125	0,01
14	C111-233-1 варіант 1	Грунтовка ТЕКНОPLAST PRIMER 7	кг	1,39	<u>439,15</u>	-	610	-	-	-	-
15	КБ13-30-1	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь	100м2	0,0695	<u>523,54</u>	<u>67,98</u>	36	32	<u>5</u>	<u>5,5600</u>	<u>0,39</u>
					455,53	9,05			1	0,1125	0,01
16	C111-233-1 варіант 2	Фарба ТЕКНОDUR 3410-series	кг	0,695	<u>641,33</u>	-	446	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					155457	4154	<u>764</u>		<u>53,97</u>
									226		2,75
		Разом будівельні роботи, грн.					155457				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					150539				
		всього заробітна плата, грн.					4380				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2416				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,88				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					737				
		Всього будівельні роботи, грн.					157873				

		Всього по кошторису					157873				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					62,6				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Кошторисна заробітна плата, грн.						5117				

Будівництво сховища спеціального призначення №2 Міжнародного міжвідомчого багатoproфільного центру підготовки підрозділів (військова частина 3070 Національної гвардії України) за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н, с. Старе, вул. Загатка, 66 (коригування)
111-24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-016/Д

на Архітектурні рішення (додаткові роботи)

Будівництво сховища спеціального призначення №2 Міжнародного міжвідомчого багатoproфільного центру підготовки підрозділів (військова частина 3070 Національної гвардії України)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

115,737 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,27979 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

25,382 тис. грн.

Середній розряд робіт

4,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 жовтня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Зовнішнє і внутрішнє опорядження									
1	КБ15-78-1	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 50 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	100 м2	0,591	40253,19	-	23790	21455	-	417,8600	246,96
					36303,68	-			-	-	-
2	С114-4-У варіант 2	Плити теплоізоляційні із базальтової вати	м3	3,16185	4070,20	-	12869	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	С188888-6 варіант 2	Дюбель фасадний	шт	478	8,75	-	4183	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	С114-88 варіант 1	Скловітка	1000м2	0,067965	39003,75	-	2651	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	С111-2011-6 варіант 1	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit СТ 190	кг	709,2	18,94	-	13432	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	C1550-22	Фарба ґрунтуюча Ceresit СТ 16 Pro для підготовки основ під декоративні тонкошарові штукатурки та фарби	кг	44,325	<u>97,33</u>	-	4314	-	-	-	-
7	C1550-64	Штукатурка декоративно-мозаїчна полімерна Ceresit СТ 77, зерно 1,4 - 2,0 мм	кг	265,95	<u>149,54</u>	-	39770	-	-	-	-
8	КБ15-158-3	Полівінілацетатне фарбування фасадів з риштувань по підготовленій поверхні	100м2	-0,591	<u>745,14</u>	-	-440	-440	-	9,2300	-5,45
9	КБ7-56-2	Улаштування деформаційних вертикальних швів	100м шва	0,106	<u>8249,57</u>	<u>79,51</u>	874	614	<u>8</u>	<u>78,0100</u>	<u>8,27</u>
10	C1555-321 варіант 1	Деформаційний профіль	м	12	<u>5794,58</u>	<u>24,70</u>	2755	-	<u>3</u>	<u>0,3059</u>	<u>0,03</u>
Разом прямі витрати по розділу 1							104198	21629	<u>8</u>		<u>249,78</u>
Разом будівельні роботи, грн.							104198		<u>3</u>		0,03
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							82561				
всього заробітна плата, грн.							21632				
Загальновиробничі витрати, грн.							11539				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							29,98				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							3750				
Всього будівельні роботи, грн.							115737				

Всього по розділу 1							115737				
Разом прямі витрати по кошторису							104198	21629	<u>8</u>		<u>249,78</u>
Разом будівельні роботи, грн.							104198		<u>3</u>		0,03
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							82561				
всього заробітна плата, грн.							21632				
Загальновиробничі витрати, грн.							11539				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							29,98				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							3750				
Всього будівельні роботи, грн.							115737				

Всього по кошторису							115737				
Кошторисна трудомісткість, люд.год.							279,79				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Кошторисна заробітна плата, грн.						25382				

Будівництво сховища спеціального призначення №2 Міжнародного міжвідомчого багатoproфільного центру підготовки підрозділів (військова частина 3070 Національної гвардії України) за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н, с. Старе, вул. Загатка, 66 (коригування)
111-24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-017/Д

на Конструктивні рішення (додаткові роботи)

Будівництво сховища спеціального призначення №2 Міжнародного міжвідомчого багатoproфільного центру підготовки підрозділів (військова частина 3070 Національної гвардії України)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 80,604 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,07978 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 8,260 тис. грн.
Середній розряд робіт 5,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 жовтня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ЖР1-12-4	Ручне електродугове зварювання стикових V-образних з'єднань вуглецевої і низьколегованої сталі, шов С19; товщина металу до 10 мм	10 м шва	8,84	1321,81	66,85	11685	4735	591	5,2400	46,32
					535,69	8,23			73	0,1016	0,9
2	ЖР1-12-12	Ручне електродугове зварювання стикових V-образних з'єднань вуглецевої і низьколегованої сталі, шов С19; товщина металу до 26 мм	10 м шва	1,105	6326,47	302,68	6991	2680	334	23,7200	26,21
					2424,90	37,26			41	0,4600	0,51
3	С113-1794 варіант 14	Муфта М4	шт	442	133,77	-	59126	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					77802	7415	925		72,53
									114		1,41
		Разом будівельні роботи, грн.					77802				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					69462				
		всього заробітна плата, грн.					7529				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					2802 5,84 731 80604 80604				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					79,78 8260				

Будівництво сховища спеціального призначення №2 Міжнародного міжвідомчого багатoproфільного центру підготовки підрозділів (військова частина 3070 Національної гвардії України) за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н, с. Старе, вул. Загатка, 66 (коригування)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-01

на будівництво : Зовнішні мережі електропостачання

Кошторисна вартість об'єкта	910,299 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	4,44237 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	332,989 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 10 жовтня 2024 р.

№ п. п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	04-01-01	на зовнішні мережі електропостачання	64,044	-	64,044	0,39062	28,968	-
2	04-01-02	на зовнішнє освітлення	266,253	-	266,253	0,88009	65,901	-
3	04-01-03	на зовнішні мережі відеонагляду та охоронної сигналізації	343,028	-	343,028	1,93853	145,165	-
4	04-01-04	на зовнішні мережі пожежної сигналізації	214,014	-	214,014	1,20935	90,995	-
5	04-01-05/Д	на зовнішнє освітлення (додаткові роботи)	22,96	-	22,96	0,02378	1,96	-
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		Всього:	910,299	-	910,299	4,44237	332,989	-

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 04-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
04-01-01	зовнішні мережі електропостачання	<u>0,27485</u> 17,608	<u>0,04211</u> 3,289	<u>0,03336</u> 3,029	- -	- -	<u>0,35032</u> 23,926	<u>0,04030</u> 5,042	<u>0,39062</u> 28,968
04-01-02	зовнішнє освітлення	<u>0,59473</u> 38,137	<u>0,11744</u> 9,19	<u>0,07757</u> 7,271	- -	- -	<u>0,78974</u> 54,598	<u>0,09035</u> 11,303	<u>0,88009</u> 65,901
04-01-03	зовнішні мережі відеонагляду та охоронної сигналізації	<u>1,33869</u> 86,454	<u>0,24100</u> 19,006	<u>0,15937</u> 14,751	- -	- -	<u>1,73906</u> 120,211	<u>0,19947</u> 24,954	<u>1,93853</u> 145,165
04-01-04	зовнішні мережі пожежної сигналізації	<u>0,80321</u> 51,873	<u>0,18240</u> 14,384	<u>0,09997</u> 9,252	- -	- -	<u>1,08558</u> 75,509	<u>0,12377</u> 15,486	<u>1,20935</u> 90,995
04-01-05/Д	зовнішнє освітлення (додаткові роботи)	<u>0,01895</u> 1,408	- -	<u>0,00228</u> 0,233	- -	- -	<u>0,02123</u> 1,641	<u>0,00255</u> 0,319	<u>0,02378</u> 1,96
	Разом :	<u>3,03043</u> 195,48	<u>0,58295</u> 45,869	<u>0,37255</u> 34,536	- -	- -	<u>3,98593</u> 275,885	<u>0,45644</u> 57,104	<u>4,44237</u> 332,989

Будівництво сховища спеціального призначення №2 Міжнародного міжвідомчого багатoproфільного центру підготовки підрозділів (військова частина 3070 Національної гвардії України) за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н, с. Старе, вул. Загатка, 66 (коригування)
111-24

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-01
на зовнішні мережі електропостачання
Зовнішні мережі електропостачання

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 64,044 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,39062 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 28,968 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 жовтня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин		
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Розділ 1. Земляні роботи												
1	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,624	<u>16668,81</u>	-	10401	10401	-	261,8000	163,36	
					16668,81	-			-	-	-	
2	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,564	<u>9433,22</u>	-	5320	5320	-	150,4500	84,85	
					9433,22	-			-	-	-	
3	КБ34-103-1	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	км	0,12	<u>15726,48</u>	-	1887	1887	-	222,0000	26,64	
					15726,48	-			-	-	-	
4	КМ8-409-2	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 50 мм	100 м	0,1	<u>22865,56</u>	<u>16611,07</u>	2287	346	<u>1661</u>	<u>47,8000</u>	<u>4,78</u>	
					3461,20	3566,12			357	44,9952	4,5	
5	С111-1302 варіант 1	Труба гофрована двохшарова підземна діам. 40 мм	1000м	0,13	<u>25362,23</u>	-	3297	-	-	-	-	
					-	-			-	-	-	
Разом прямі витрати по розділу 1							23192	17954	<u>1661</u>		<u>279,63</u>	
									357		4,5	
Разом будівельні роботи, грн.							23192					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					3577 18311 11625 33,88 4239 34817				
		----- Всього по розділу 1					34817				
		Розділ 2. Монтажні роботи									
6	КМ8-142-1	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	100 м	1,2	<u>7949,00</u> 757,06	<u>7191,94</u> 2064,42	9539	908	<u>8631</u> 2477	<u>9,6000</u> 22,2955	<u>11,52</u> 26,75
7	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	6	<u>784,53</u> -	- -	4707	-	- -	- -	- -
8	КМ8-143-5	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м	1,2	<u>297,64</u> 268,12	<u>29,52</u> 8,47	357	322	<u>35</u> 10	<u>3,4000</u> 0,0915	<u>4,08</u> 0,11
9	С111-1721-11В варіант 1	Стрічка сигнальна 150 мм	м	120	<u>7,32</u> -	- -	878	-	- -	- -	- -
10	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	1,3	<u>1929,28</u> 1261,76	<u>500,58</u> 142,22	2508	1640	<u>651</u> 185	<u>16,0000</u> 1,5400	<u>20,8</u> 2
11	С1545-543 варіант 3	Кабель АВВГ 4х10	м	130	<u>62,97</u> -	- -	8186	-	- -	- -	- -
12	КМ8-155-1	Герметизація проходів ущільнюючою масою при вводі кабелів у вибухонебезпечні приміщення	прохід	1	<u>244,28</u> 73,34	- -	244	73	- -	0,9300 -	0,93 -
		Разом прямі витрати по розділу 2					26419	2943	<u>9317</u> 2672		<u>37,33</u> 28,86
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					26419 14159 5615 2808 6,42 803 29227				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 2					29227				
		Разом прямі витрати по кошторису					49611	20897	<u>10978</u>		<u>316,96</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					49611		3029		33,36
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					17736				
		всього заробітна плата, грн.					23926				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14433				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					40,3				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5042				
		Всього будівельні роботи, грн.					64044				

		Всього по кошторису					64044				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					390,62				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					28968				

Будівництво сховища спеціального призначення №2 Міжнародного міжвідомчого багатoproфільного центру підготовки підрозділів (військова частина 3070 Національної гвардії України) за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н, с. Старе, вул. Загатка, 66 (коригування)
111-24

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-02
на зовнішнє освітлення
Зовнішні мережі електропостачання

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 266,253 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,88009 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 65,901 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 жовтня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин		
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати
				на одиницю	всього							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Розділ 1. Земляні роботи												
1	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	1,344	16668,81	-	22403	22403	-	261,8000	351,86	
					16668,81	-			-	-	-	
2	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	1,224	9433,22	-	11546	11546	-	150,4500	184,15	
					9433,22	-			-	-	-	
Разом прямі витрати по розділу 1							33949	33949	-		536,01	
Разом будівельні роботи, грн.							33949					
в тому числі:												
всього заробітна плата, грн.							33949					
Загальновиробничі витрати, грн.							21852					
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							64,32					
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							8046					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					55801				

		Всього по розділу 1					55801				
		Розділ 2. Монтажні роботи									
3	КМ8-142-1	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	100 м	2,4	<u>7949,00</u>	<u>7191,94</u>	19078	1817	<u>17261</u>	<u>9,6000</u>	<u>23,04</u>
					757,06	2064,42			4955	22,2955	53,51
4	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	12	<u>784,53</u>	-	9414	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	КМ8-143-5	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м	2,4	<u>297,64</u>	<u>29,52</u>	714	643	<u>71</u>	<u>3,4000</u>	<u>8,16</u>
					268,12	8,47			20	0,0915	0,22
6	С111-1721-11В	Стрічка сигнальна 150 мм	м	220	<u>7,32</u>	-	1610	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
7	С111-1721-11В	Стрічка сигнальна 300 мм	м	20	<u>6,94</u>	-	139	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
8	КБ34-103-1	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	км	0,24	<u>15726,48</u>	-	3774	3774	-	222,0000	53,28
					15726,48	-			-	-	-
9	С111-1302	Труба гофрована двошарова підземна діам. 40 мм	1000м	0,24	<u>25362,23</u>	-	6087	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
10	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	2,98	<u>2302,31</u>	<u>500,58</u>	6861	3760	<u>1492</u>	<u>16,0000</u>	<u>47,68</u>
					1261,76	142,22			424	1,5400	4,59
11	& С1545-543-1	Кабель АВВГ 3х6	м	250	<u>30,35</u>	-	7588	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
12	& С1545-543-2	Кабель АВВГ 3х2,5	м	60	<u>19,88</u>	-	1193	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
13	С121-782	Металеві конструкції	т	0,01	<u>76773,41</u>	-	768	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
14	КМ8-545-5	Коробка із затискачами для кабелів і проводів перерізом жили до 10 мм ² , що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість затискачів у коробці до 4	шт	4	<u>330,29</u>	<u>12,44</u>	1321	1033	<u>50</u>	<u>3,2000</u>	<u>12,8</u>
					258,34	2,97			12	0,0329	0,13
15	С1512-3	Коробка розподільча для опор IP65	шт	4	<u>376,41</u>	-	1506	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
16	КБ33-259-1	Установлення опор з металевих труб вагою до 0,1 т	опора	4	<u>532,88</u>	<u>350,42</u>	2132	414	<u>1402</u>	<u>1,3600</u>	<u>5,44</u>
					103,56	65,61			262	0,7168	2,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	C121-82 варіант 1	Опора освітлення кругла конічна типу СС Н=6м	шт	4	<u>7824,75</u>	-	31299	-	-	-	-
18	C1551-13- СП варіант 2	Кронштейн дворіжжовий гнучий типу G, кут між ріжками 90	шт	4	<u>1901,46</u>	-	7606	-	-	-	-
19	C1545-400 варіант 1	Анкерна закладна 1,2м	шт	4	<u>1742,94</u>	-	6972	-	-	-	-
20	C1424-11599 варіант 1	Бетон кл.С8/10	м3	0,256	<u>4673,54</u>	-	1196	-	-	-	-
21	C1424-11603 варіант 1	Бетон кл. С20/25 W8 F150	м3	0,92	<u>4673,54</u>	-	4300	-	-	-	-
22	C124-21 варіант 1	Арматура класу А500С, діаметр 10 мм	т	0,0112	<u>33478,76</u>	-	375	-	-	-	-
23	КБ33-115-2	Установлення світильників з люмінесцентними або ртутними лампами	шт	8	<u>1302,86</u>	<u>1014,38</u>	10423	1937	<u>8115</u>	<u>3,2200</u>	<u>25,76</u>
24	C1547-7 варіант 1	Світильник світлодіодний з захистом від попадання блискавки ДТУ 18У-80-001 Т У1	шт	8	<u>9416,59</u>	-	75333	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					199689	13378	<u>28391</u>		<u>176,16</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					199689		7271		77,57
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					157920				
		всього заробітна плата, грн.					20649				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10763				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					26,03				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3257				
		Всього будівельні роботи, грн.					210452				

		Всього по розділу 2					210452				
		Разом прямі витрати по кошторису					233638	47327	<u>28391</u>		<u>712,17</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					233638		7271		77,57
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					157920				
		всього заробітна плата, грн.					54598				
		Загальновиробничі витрати, грн.					32615				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					90,35				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					11303				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					266253				

		Всього по кошторису					266253				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					880,09				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					65901				

Будівництво сховища спеціального призначення №2 Міжнародного міжвідомчого багатoproфільного центру підготовки підрозділів (військова частина 3070 Національної гвардії України) за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н, с. Старе, вул. Загатка, 66 (коригування)
111-24

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-03
на зовнішні мережі відеонагляду та охоронної сигналізації
Зовнішні мережі електропостачання

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 343,028 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,93853 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 145,165 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 жовтня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин		
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати
				на одиницю	всього							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Розділ 1. Земляні роботи												
1	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	2,8	16668,81	-	46673	46673	-	261,8000	733,04	
2	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	2,55	9433,22	-	24055	24055	-	150,4500	383,65	
Разом прями витрати по розділу 1							70728	70728	-		1116,69	
Разом будівельні роботи, грн.							70728					
в тому числі:												
всього заробітна плата, грн.							70728					
Загальновиробничі витрати, грн.							45523					
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							134					
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							16763					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					116251				

		Всього по розділу 1					116251				
		Розділ 2. Монтажні роботи									
3	КМ8-142-1	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	100 м	5	<u>7949,00</u>	<u>7191,94</u>	39745	3785	<u>35960</u>	<u>9,6000</u>	<u>48</u>
					757,06	2064,42			10322	22,2955	111,48
4	КМ8-142-2	Додавати до норми 8-142-1 на кожний наступний кабель при улаштуванні постелі	100 м	5	<u>2318,44</u>	<u>2066,09</u>	11592	1262	<u>10330</u>	<u>3,2000</u>	<u>16</u>
					252,35	593,06			2965	6,4050	32,03
5	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	25	<u>784,53</u>	-	19613	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	КМ8-143-5	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м	5	<u>297,64</u>	<u>29,52</u>	1488	1341	<u>147</u>	<u>3,4000</u>	<u>17</u>
					268,12	8,47			42	0,0915	0,46
7	С111-1721-11В варіант 1	Стрічка сигнальна 150 мм	м	500	<u>7,32</u>	-	3660	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
8	КБ34-103-1	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	км	1	<u>15726,48</u>	-	15726	15726	-	222,0000	222
					15726,48	-			-	-	-
9	С111-1303 варіант 1	Труба гофрована двошарова підземна діам. 20 мм	1000м	1	<u>30333,88</u>	-	30334	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
10	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	10	<u>2302,31</u>	<u>500,58</u>	23023	12618	<u>5006</u>	<u>16,0000</u>	<u>160</u>
					1261,76	142,22			1422	1,5400	15,4
11	& С1545-543-3	Кабель оптоволоконний зовнішній	м	500	<u>38,24</u>	-	19120	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
12	& С1545-543-4	Кабель КППЕТ-ВП 8х2х0,51	м	500	<u>72,21</u>	-	36105	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					200406	34732	<u>51443</u>		<u>463</u>
									14751		159,37
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					200406				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					114231				
		всього заробітна плата, грн.					49483				
		Загальновиробничі витрати, грн.					26371				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					65,47				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8191				
		Всього будівельні роботи, грн.					226777				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 2					226777				
		Разом прямі витрати по кошторису					271134	105460	<u>51443</u>		<u>1579,69</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					271134		14751		159,37
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					114231				
		всього заробітна плата, грн.					120211				
		Загальновиробничі витрати, грн.					71894				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					199,47				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					24954				
		Всього будівельні роботи, грн.					343028				

		Всього по кошторису					343028				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1938,53				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					145165				

Будівництво сховища спеціального призначення №2 Міжнародного міжвідомчого багатoproфільного центру підготовки підрозділів (військова частина 3070 Національної гвардії України) за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н, с. Старе, вул. Загатка, 66 (коригування)
111-24

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-04
на зовнішні мережі пожежної сигналізації
Зовнішні мережі електропостачання

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 214,014 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,20935 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 90,995 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 жовтня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин		
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати
				на одиницю	всього							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Розділ 1. Земляні роботи												
1	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	1,68	16668,81	-	28004	28004	-	261,8000	439,82	
					16668,81	-			-	-	-	
2	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	1,53	9433,22	-	14433	14433	-	150,4500	230,19	
					9433,22	-			-	-	-	
Разом прямі витрати по розділу 1							42437	42437	-		670,01	
Разом будівельні роботи, грн.							42437					
в тому числі:												
всього заробітна плата, грн.							42437					
Загальновиробничі витрати, грн.							27314					
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							80,4					
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							10059					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					69751				

		Всього по розділу 1					69751				
		Розділ 2. Монтажні роботи									
3	КМ8-142-1	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	100 м	3	<u>7949,00</u>	<u>7191,94</u>	23847	2271	<u>21576</u>	<u>9,6000</u>	<u>28,8</u>
					757,06	2064,42			6193	22,2955	66,89
4	КМ8-142-2	Додавати до норми 8-142-1 на кожний наступний кабель при улаштуванні постелі	100 м	3	<u>2318,44</u>	<u>2066,09</u>	6955	757	<u>6198</u>	<u>3,2000</u>	<u>9,6</u>
					252,35	593,06			1779	6,4050	19,22
5	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	15	<u>784,53</u>	-	11768	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	КБ34-103-1	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	км	0,6	<u>15726,48</u>	-	9436	9436	-	222,0000	133,2
					15726,48	-			-	-	-
7	С111-1302 варіант 1	Труба гофрована двшарова підземна діам. 40 мм	1000м	0,6	<u>25362,23</u>	-	15217	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
8	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	9	<u>2311,37</u>	<u>500,58</u>	20802	11356	<u>4505</u>	<u>16,0000</u>	<u>144</u>
					1261,76	142,22			1280	1,5400	13,86
9	15096-1021 варіант 7	Кабель JE-N(St)N FE180/E30 1x2x0,8	1000м	0,306	<u>31897,68</u>	-	9761	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
10	15096-1021 варіант 8	Кабель J-Y(ST)Y 2x2x0,8	1000м	0,612	<u>47240,52</u>	-	28911	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					126697	23820	<u>32279</u>		<u>315,6</u>
									9252		99,97
		Разом будівельні роботи, грн.					126697				
		в тому числі:					70598				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					33072				
		всього заробітна плата, грн.					17565				
		Загальновиробничі витрати, грн.					43,37				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5427				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.									
		Всього будівельні роботи, грн.					144262				

		Всього по розділу 2					144262				
		Разом прямі витрати по кошторису					169134	66257	<u>32279</u>		<u>985,61</u>
									9252		99,97
		Разом будівельні роботи, грн.					169134				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					70598				
		всього заробітна плата, грн.					75509				
		Загальновиробничі витрати, грн.					44880				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					123,77				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					15486				
		Всього будівельні роботи, грн.					214014				

		Всього по кошторису					214014				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1209,35				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					90995				

Будівництво сховища спеціального призначення №2 Міжнародного міжвідомчого багатoproфільного центру підготовки підрозділів (військова частина 3070 Національної гвардії України) за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н, с. Старе, вул. Загатка, 66 (коригування)
111-24

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-05/Д
на зовнішнє освітлення (додаткові роботи)
Зовнішні мережі електропостачання

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 22,960 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,02378 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1,960 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 жовтня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин		
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати
				на одиницю	всього							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Розділ 1. Монтажні роботи												
1	КБ6-3-1	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3	100м3	0,0408	<u>102561,19</u>	<u>16418,44</u>	4184	1408	<u>670</u>	<u>464,4400</u>	<u>18,95</u>	
					34498,60	5701,94			233	55,8405	2,28	
2	С1424-11603 варіант 2	Бетон кл. С20/25	м3	4,18	<u>4268,70</u>	-	17843	-	-	-	-	
					-	-			-	-	-	
Разом прямі витрати по розділу 1							22027	1408	<u>670</u>		<u>18,95</u>	
									233		2,28	
Разом будівельні роботи, грн.							22027					
в тому числі:												
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							19949					
всього заробітна плата, грн.							1641					
Загальновиробничі витрати, грн.							933					
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							2,55					
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							319					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					22960				

		Всього по розділу 1					22960				
		Разом прямі витрати по кошторису					22027	1408	<u>670</u>		<u>18,95</u>
									233		2,28
		Разом будівельні роботи, грн.					22027				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					19949				
		всього заробітна плата, грн.					1641				
		Загальновиробничі витрати, грн.					933				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,55				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					319				
		Всього будівельні роботи, грн.					22960				

		Всього по кошторису					22960				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					23,78				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1960				

Будівництво сховища спеціального призначення №2 Міжнародного міжвідомчого багатoproфільного центру підготовки підрозділів (військова частина 3070 Національної гвардії України) за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н, с. Старе, вул. Загатка, 66 (коригування)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на будівництво : Благоустрій території

Кошторисна вартість об'єкта	2253,739 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	2,19709 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	188,588 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 10 жовтня 2024 р.

№ п. п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	07-01-01	на Вертикальне планування	308,32	-	308,32	-	-	-
2	07-01-02	на Огорожі	683,535	-	683,535	1,58891	136,201	-
3	07-01-04/Д	на Вертикальне планування (додаткові роботи)	793,406	-	793,406	0,03869	4,156	-
4	07-01-05/Д	на Огорожі (додаткові роботи)	179,32	-	179,32	0,32637	28,764	-
5	07-01-06/Д	на Доріжки (додаткові роботи)	289,158	-	289,158	0,24312	19,467	-
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		Всього:	2253,739	-	2253,739	2,19709	188,588	-

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-01-01	Вертикальне планування	---	---	---	---	---	---	---	---
		-	-	-	-	-	-	-	-
07-01-02	Огорожі	<u>1,23249</u>	-	<u>0,18618</u>	-	-	<u>1,41867</u>	<u>0,17024</u>	<u>1,58891</u>
		96,242	-	18,662	-	-	114,904	21,297	136,201
07-01-04/Д	Вертикальне планування (додаткові роботи)	---	---	0,03454	---	---	0,03454	0,00415	0,03869
		-	-	3,637	-	-	3,637	0,519	4,156
07-01-05/Д	Огорожі (додаткові роботи)	<u>0,21765</u>	-	<u>0,07376</u>	-	-	<u>0,29141</u>	<u>0,03496</u>	<u>0,32637</u>
		16,769	-	7,62	-	-	24,389	4,375	28,764
07-01-06/Д	Доріжки (додаткові роботи)	<u>0,18497</u>	-	<u>0,03188</u>	-	-	<u>0,21685</u>	<u>0,02627</u>	<u>0,24312</u>
		13,292	-	2,888	-	-	16,18	3,287	19,467
	Разом :	<u>1,63511</u>	-	<u>0,32636</u>	-	-	<u>1,96147</u>	<u>0,23562</u>	<u>2,19709</u>
		126,303	-	32,807	-	-	159,11	29,478	188,588

Будівництво сховища спеціального призначення №2 Міжнародного міжвідомчого багатoproфільного центру підготовки підрозділів (військова частина 3070 Національної гвардії України) за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н, с. Старе, вул. Загатка, 66 (коригування)
111-24

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01
на Вертикальне планування
Благоустрій території

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 308,320 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість - тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата - тис. грн.
Середній розряд робіт - розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 жовтня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
				на одиницю	всього						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	393	784,53	-	308320	-	-	-	-
		Разом прями витрати по кошторису			-	-	308320	-	-	-	-
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. Всього будівельні роботи, грн.					308320				
		Всього по кошторису					308320				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					-				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					-				

Будівництво сховища спеціального призначення №2 Міжнародного міжвідомчого багатoproфільного центру підготовки підрозділів (військова частина 3070 Національної гвардії України) за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н, с. Старе, вул. Загатка, 66 (коригування)
111-24

**Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-02
на Огорожі
Благоустрій території**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 683,535 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,58891 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 136,201 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 жовтня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Огорожа ОГ-1											
1	КБ7-24-9	Установлення металеві огорожі з сітки по металевих стовпах без цоколя, висотою до 2,2 м	100м	1,654	<u>43511,80</u>	<u>17706,12</u>	71969	41689	<u>29286</u>	<u>323,3500</u>	<u>534,82</u>
					25205,13	4670,61			7725	46,4975	76,91
2	С1424-11621	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	1,44	<u>4673,54</u>	-	6730	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	& С1633-89ВД-1	Стовпи металеві з труби 80х3 в комплекті з закладними деталями висота 3 м	шт	50	<u>3210,14</u>	-	160507	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	С111-870 варіант 1	Сітка-рабиця оцинкована 50х50х1,4	м2	330,8	<u>46,92</u>	-	15521	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	КБ7-25-1	Улаштування воріт двостулкових з установленням металевих стовпів	100шт	0,01	<u>323703,02</u>	<u>97969,37</u>	3237	2115	<u>980</u>	<u>2581,0000</u>	<u>25,81</u>
					211461,33	26320,95			263	269,6632	2,7
6	& С121-253-1-1К	Ворота розпашні ВМ1 готові (повний комплект) із заповненням зварною сіткою 3D 1780(н)х4000	шт	1	<u>18175,28</u>	-	18175	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					276139	43804	<u>30266</u> 7988		<u>560,63</u> 79,61
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					276139 202069 51792 28722 76,83 9611 304861				
		----- Всього по розділу 1					304861				
		Розділ 2. Огорожа ОГ-2									
7	КБ7-24-9	Установлення металевої огорожі з сітки по металевих стовпах без цоколя, висотою до 2,2 м	100м	1,874	<u>43511,80</u> 25205,13	<u>17706,12</u> 4670,61	81541	47234	<u>33181</u> 8753	<u>323,3500</u> 46,4975	<u>605,96</u> 87,14
8	КБ7-25-11	Установлення додаткових металевих стовпів	100шт	0,07	<u>137139,45</u> 44130,39	<u>88588,35</u> 23680,26	9600	3089	<u>6201</u> 1658	<u>572,7500</u> 239,0666	<u>40,09</u> 16,73
9	С1424-11621	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	1,74	<u>4673,54</u> -	- -	8132	-	- -	- -	- -
10	& С1633-89ВД-1	Стовпи металеві з труби 80х3 в комплекті з закладними деталями висота 3 м	шт	64	<u>3210,14</u> -	- -	205449	-	- -	- -	- -
11	С111-870 варіант 1	Сітка-рабиця оцинкована 50х50х1,4	м2	374,8	<u>46,92</u> -	- -	17586	-	- -	- -	- -
12	КБ7-25-1	Улаштування воріт двостулкових з установленням металевих стовпів	100шт	0,01	<u>323703,02</u> 211461,33	<u>97969,37</u> 26320,95	3237	2115	<u>980</u> 263	<u>2581,0000</u> 269,6632	<u>25,81</u> 2,7
13	& С121-253-1-1К	Ворота розпашні ВМ1 готові (повний комплект) із заповненням зварною сіткою 3D 1780(н)х4000	шт	1	<u>18175,28</u> -	- -	18175	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					343720	52438	<u>40362</u> 10674		<u>671,86</u> 106,57
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					343720 250920 63112				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					34954 93,41 11686 378674				
		----- Всього по розділу 2					378674				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					619859 619859 452989 114904 63676 170,24 21297 683535	96242	<u>70628</u> 18662		<u>1232,49</u> 186,18
		----- Всього по кошторису					683535				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					1588,91 136201				

Будівництво сховища спеціального призначення №2 Міжнародного міжвідомчого багатoproфільного центру підготовки підрозділів (військова частина 3070 Національної гвардії України) за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н, с. Старе, вул. Загатка, 66 (коригування)
111-24

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-04/Д
на Вертикальне планування (додаткові роботи)
Благоустрій території

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 793,406 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,03869 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 4,156 тис. грн.
Середній розряд робіт - розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 жовтня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-24-5	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 1	1000м3	1,025	6746,68	6746,68	6915	-	6915	-	-
					-	1299,28			1332	12,3420	12,65
2	КБ1-24-13 Н1=2	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.], група ґрунтів 1 до 30м	1000м3	1,025	11675,00	11675,00	11967	-	11967	-	-
					-	2248,37			2305	21,3576	21,89
3	С1421-10634 варіант 1	Пісок природний, рядовий	м3	1025	753,93	-	772778	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					791660	-	18882		-
									3637		34,54
		Разом будівельні роботи, грн.					791660				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					772778				
		всього заробітна плата, грн.					3637				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					1746 4,15 519 793406 793406				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					38,69 4156				

Будівництво сховища спеціального призначення №2 Міжнародного міжвідомчого багатoproфільного центру підготовки підрозділів (військова частина 3070 Національної гвардії України) за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н, с. Старе, вул. Загатка, 66 (коригування)
111-24

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-05/Д
на Огорожі (додаткові роботи)
Благоустрій території

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 179,320 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,32637 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 28,764 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 жовтня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Огорожа ОГ-1											
1	КБ7-25-11	Установлення додаткових металевих стовпів	100шт	0,17	<u>125455,47</u>	<u>76904,37</u>	21327	7502	<u>13074</u>	<u>572.7500</u>	<u>97,37</u>
					44130,39	20051,16			3409	194,1126	33
2	С1424-11621 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	3,91	<u>4603,26</u>	-	17999	-	-	-	-
3	С1633-89ВД варіант 2	Стовпи металеві з труби 80х3 в комплекті з закладними деталями висота 2 м	шт	17	<u>2071,16</u>	-	35210	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					74536	7502	<u>13074</u>		<u>97,37</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					74536				
		в тому числі:					53960				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					10911				
		всього заробітна плата, грн.									
									3409		33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					5933 15,64 1957 80469				
		----- Всього по розділу 1					80469				
		Розділ 2. Огорожа ОГ-1									
4	КБ7-25-11	Установлення додаткових металевих стовпів	100шт	0,21	<u>125455,47</u> 44130,39	<u>76904,37</u> 20051,16	26346	9267	<u>16150</u> 4211	<u>572.7500</u> 194,1126	<u>120,28</u> 40,76
5	С1424-11621 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	4,71	<u>4603,26</u> -	-	21681	-	-	-	-
6	С1633-89ВД варіант 2	Стовпи металеві з труби 80х3 в комплекті з закладними деталями висота 2 м	шт	21	<u>2071,16</u> -	-	43494	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					91521	9267	<u>16150</u> 4211		<u>120,28</u> 40,76
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					91521 66104 13478 7329 19,32 2418 98850				
		----- Всього по розділу 2					98850				
		Разом прямі витрати по кошторису					166057	16769	<u>29224</u> 7620		<u>217,65</u> 73,76
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					166057 120064 24389 13263 34,96 4375				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					179320				

		Всього по кошторису					179320				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					326,37				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					28764				

Будівництво сховища спеціального призначення №2 Міжнародного міжвідомчого багатoproфільного центру підготовки підрозділів (військова частина 3070 Національної гвардії України) за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н, с. Старе, вул. Загатка, 66 (коригування)
111-24

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-06/Д
на Доріжки (додаткові роботи)
Благоустрій території

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 289,158 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,24312 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 19,467 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 жовтня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ27-69-1	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм	1000 м2	0,28	<u>25089,88</u>	<u>22065,03</u>	7025	266	<u>6178</u>	<u>14,6000</u>	<u>4,09</u>
					950,61	3609,30			1011	35,1690	9,85
2	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	100м3	0,28	<u>91527,86</u>	<u>7567,32</u>	25628	288	<u>2119</u>	<u>14,7800</u>	<u>4,14</u>
					1028,24	986,97			276	9,3659	2,62
3	КР18-34-1	Улаштування цементно-бетонних покриттів одношарових товщиною шару 20 см засобами малої механізації	100м2	2,8	<u>9835,69</u>	<u>3373,46</u>	27540	11200	<u>9446</u>	<u>54,5200</u>	<u>152,66</u>
					4000,13	524,75			1469	6,3660	17,82
4	КР18-34-2 Н1=8	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-34-1 \до 12 см\	100м2	-2,8	<u>981,46</u>	-	-2748	-1561	-	7,6000	-21,28
					557,61	-			-	-	-
5	С1424-11616 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	34,272	<u>5370,30</u>	-	184051	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	2,8	<u>1325,85</u>	<u>53,99</u>	3712	3099	<u>151</u>	<u>16,2000</u>	<u>45,36</u>
					1106,62	47,10			132	0,5661	1,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C111-872 варіант 1	Сітка 100x100x3	м2	308	111,90	-	34465	-	-	-	-
		Разом прями витрати по кошторису					279673	13292	17894		184,97
		Разом будівельні роботи, грн.					279673		2888		31,88
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					248487				
		всього заробітна плата, грн.					16180				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9485				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					26,27				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3287				
		Всього будівельні роботи, грн.					289158				

		Всього по кошторису					289158				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					243,12				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					19467				

Будівництво сховища спеціального призначення №2 Міжнародного міжвідомчого багатопрофільного центру підготовки підрозділів (військова частина 3070 Національної гвардії України) за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н, с. Старе, вул. Загатка, 66 (коригування)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 08-01

на будівництво : Тимчасове електропостачання

Кошторисна вартість об'єкта	141,689 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,36049 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	33,960 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 10 жовтня 2024 р.

№ п. п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	08-01-01	на Робота пересувної електростанції	134,764	-	134,764	0,34287	32,3	-
2	08-01-02/Д	на Робота пересувної електростанції (додаткові роботи)	6,925	-	6,925	0,01762	1,66	-
		Всього:	141,689	-	141,689	0,36049	33,96	-

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 08-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
08-01-01	Робота пересувної електростанції	--	--	0,30613	--	--	0,30613	0,03674	0,34287
		-	-	27,706	-	-	27,706	4,594	32,3
08-01-02/Д	Робота пересувної електростанції (додаткові роботи)	--	--	0,01573	--	--	0,01573	0,00189	0,01762
		-	-	1,424	-	-	1,424	0,236	1,66
	Разом :	--	--	0,32186	--	--	0,32186	0,03863	0,36049
		-	-	29,13	-	-	29,13	4,83	33,96

Будівництво сховища спеціального призначення №2 Міжнародного міжвідомчого багатoproфільного центру підготовки підрозділів (військова частина 3070 Національної гвардії України) за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н, с. Старе, вул. Загатка, 66 (коригування)
111-24

Локальний кошторис на будівельні роботи №08-01-01
на Робота пересувної електростанції
Тимчасове електропостачання

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 134,764 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,34287 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 32,300 тис. грн.
Середній розряд робіт - розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 жовтня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
				на одиницю	всього						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБМ204-103	Електростанції пересувні, потужність 30 кВт	маш.год	253	475,67	475,67	120345	-	120345	-	-
					-	109,51			27706	1,2100	306,13
		Разом прямі витрати по кошторису					120345	-	120345		-
		Разом будівельні роботи, грн.					120345				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					27706				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14419				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					36,74				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4594				
		Всього будівельні роботи, грн.					134764				

		Всього по кошторису					134764				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					342,87				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Кошторисна заробітна плата, грн.						32300				

Будівництво сховища спеціального призначення №2 Міжнародного міжвідомчого багатoproфільного центру підготовки підрозділів (військова частина 3070 Національної гвардії України) за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н, с. Старе, вул. Загатка, 66 (коригування)
111-24

Локальний кошторис на будівельні роботи №08-01-02/Д
на Робота пересувної електростанції (додаткові роботи)
Тимчасове електропостачання

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 6,925 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,01762 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1,660 тис. грн.
Середній розряд робіт - розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 жовтня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБМ204-103	Електростанції пересувні, потужність 30 кВт	маш.год	13	475,67	475,67	6184	-	6184	-	-
					-	109,51			1424	1,2100	15,73
		Разом прямі витрати по кошторису					6184	-	6184		-
		Разом будівельні роботи, грн.					6184		1424		15,73
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					1424				
		Загальновиробничі витрати, грн.					741				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,89				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					236				
		Всього будівельні роботи, грн.					6925				

		Всього по кошторису					6925				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					17,62				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Кошторисна заробітна плата, грн.						1660				