

Реконструкція Високопільського ліцею з добудовою захисних споруд подвійного призначення за адресою : вул. Воронкіна, 13 с. Висока Піч, Житомирського району, Житомирської області (коригування)

[найменування об'єкта будівництва]

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-03

Електросилове устаткування

Реконструкція Високопільського ліцею з добудовою захисних споруд подвійного призначення

[вид устаткування, меблів, інвентарю і робіт, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

Основа: креслення (специфікації) № , відомості тощо

Складений в поточних цінах станом на 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн	Загальна вартість, грн
1	2	3	4	5	6	7
1	1511-3003	Джерело безперебійного живлення 12V	шт	1	2255,50	2256
2	1511-3003	Мультигелева батарея LPM-GL 12V-280 Ah ВРП	шт	1	26255,50	26256
3	1517-1102	Шафа (корпус) металева навісного типу набірною виконання ЩМП-4-1 в комплекті:	шт	1	2922,69	2923
4	1504-1010	Вимикач автоматичний NOARK 3P, Un=380В, In.=63 А, Iрозч.=32 А	шт	2	450,73	901
5	1504-1010	АВР 40А NZ7-63S/3	шт	1	15390,73	15391
6	1504-1010	Вимикач автоматичний NOARK 1P, Un=380В, In.=63 А, Iрозч.=20 А	шт	2	250,73	501
7	1504-1010	Вимикач автоматичний NOARK 3P, Un=380В, In.=63 А, Iрозч.=10 А	шт	1	350,73	351
8	1504-1010	Вимикач автоматичний NOARK 1P, Un=380В, In.=63 А, Iрозч.=10 А	шт	5	250,73	1254
9	1504-12197	Диференційний автоматичний вимикач АВДТ32 , 20А	шт	6	695,00	4170
10	1504-12197	Диференційний автоматичний вимикач АВДТ32 , 10А	шт	2	695,00	1390
11	1504-15237	Пристрій захисту від імпульсних перенапруг ОПС1-В 3P ЩСВ1	шт	1	2421,54	2422
12	1517-1102	Шафа (корпус) металева навісного типу набірною виконання ЩРН-12з-1 36 УХЛЗ ІР31 в комплекті:	шт	1	2922,69	2923
13	1504-1010	Вимикач автоматичний NOARK 3P, Un=380В, In.=63 А, Iрозч.=10 А	шт	3	350,73	1052
14	1504-1010	Вимикач автоматичний NOARK 1P, Un=380В, In.=63 А, Iрозч.=10 А	шт	3	250,73	752
15	1504-1010	Вимикач автоматичний NOARK 3P, Un=380В, In.=63 А, Iрозч.=16 А ЩГЖ	шт	1	350,73	351
16	1517-1102	Шафа (корпус) металева навісного типу набірною виконання ЩРН-12з-1 36 УХЛЗ ІР31 в комплекті:	шт	1	2922,69	2923
17	1504-1010	Вимикач автоматичний NOARK 1P, Un=380В, In.=63 А, Iрозч.=10 А	шт	2	250,73	501

18	1504-18011	Контактор Ех9СН2020 2Р 20А	шт	1	615,94	616
19	1504-12197	Диференційний автоматичний вимикач АВДТ32 , 10А	шт	1	695,00	695
20	1504-14028	Реле FRT14 41 12-240V	шт	1	692,75	693
21	1504-1010	Вимикач автоматичний NOARK 3Р, Ун=380В, Ін.=63 А, Ірозч.=16 А	шт	1	350,73	351
		Електроапарати				
22	1504-18011	Контактор КМ-10960	шт	3	1235,94	3708
23	1504-18011	Комплект бездротової кнопки BELFIX SET-HELP 1YEB	шт	2	1535,94	3072
24	1504-14028	Регулятор швидкості РС-1-400	шт	1	1892,75	1893
25	1517-1102	Ящик з понижуючим трансформатором ЯТП-025-23У3	шт	1	2081,00	2081
26	1504-18011	Пост кнопчний ПКУ15-21-131-54У3	шт	4	515,94	2064
27	1504-18011	Кнопка ручного управління КРУ	шт	2	295,94	592
28	1504-15404	Датчик ДГПК-1	шт	2	353,13	706
29	1517-1102	Щит управління протипожежним клапаном SHTORM-K	шт	1	15081,00	15081
		Разом	грн			97869
		Комплектація	грн			-
		Транспортні та заготівельно-складські витрати	грн			1083
		Інші витрати	грн			-
		Всього по кошторису	грн			98952

Склав _____ Стецюк О.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Гуцало І.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]