

Реконструкція парку відпочинку "Рудка" по вул.Парковій, в с-щі Бородянка Бучанського району Київської області (2-й пусковий комплекс)
655.1-Г-2025 вихід

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02
на Покриття тротуарів, доріжок та майданчиків
Реконструкція парку відпочинку "Рудка" по вул.Парковій, в с-щі Бородянка Бучанського району Київської області

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 5264,862 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2,86342 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 449,697 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "4 вересня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
									на одиницю	всього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Вертикальне планування									
1	КБ1-18-1	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,7775	<u>47792,58</u> 3060,88	<u>44731,70</u> 17213,58	37159	2380	<u>34779</u> 13384	<u>25.5884</u> 102,7554	<u>19.89</u> 79,89
2	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	1282,875	<u>319,38</u> -	<u>319,38</u> 67,42	409725	-	<u>409725</u> 86491	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 527,26
		Разом прямі витрати по розділу 1					446884	2380	<u>444504</u> 99875		<u>19.89</u> 607,15
		Разом будівельні роботи, грн.					446884				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					102255				
		Загальноновиробничі витрати, грн.					49875				
		трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год.					75,24				
		заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.					17300				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					496759				

		Всього по розділу 1					496759				
		Розділ 2. ТИП 1									
3	КБ27-69-2	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	1000 м2	0,9669	<u>58299.05</u> 1851,24	<u>52901.57</u> 13363,84	56369	1790	<u>51151</u> 12921	<u>15.4760</u> 70,8818	<u>14.96</u> 68,54
4	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	100м3	0,9669	<u>153608.76</u> 2002,53	<u>9336.73</u> 1921,94	148524	1936	<u>9028</u> 1858	<u>15.6668</u> 9,9279	<u>15.15</u> 9,6
5	КБ27-13-1	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	0,9669	<u>348233.78</u> 4339,72	<u>21320.56</u> 5921,34	336707	4196	<u>20615</u> 5725	<u>33.9518</u> 32,6356	<u>32.83</u> 31,56
6	КБ27-65-5	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням суміші з гранвідсієву та цементу марки М-400 (1:3) площадок та тротуарів шириною понад 2 м	1000 м2	0,9669	<u>1105727.5</u> 5 101838,29	<u>9581.33</u> 1968,33	1069128	98467	<u>9264</u> 1903	<u>711.1116</u> 13,1234	<u>687.57</u> 12,69
		Разом прямі витрати по розділу 2					1610728	106389	<u>90058</u> 22407		<u>750.51</u> 122,39
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1610728 1414281 128796 70714 115,22 26481 1681442				

		Всього по розділу 2					1681442				
		Розділ 3. ТИП 3									
7	КБ27-69-2	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	1000 м2	0,4927	<u>58299.05</u> 1851,24	<u>52901.57</u> 13363,84	28724	912	<u>26065</u> 6584	<u>15.4760</u> 70,8818	<u>7.63</u> 34,92
8	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	100м3	0,4927	<u>153608.76</u> 2002,53	<u>9336.73</u> 1921,94	75683	987	<u>4600</u> 947	<u>15.6668</u> 9,9279	<u>7.72</u> 4,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	КБ27-29-1	Армування шарів геотекстилем	1000 м2	0,4927	<u>40056.08</u> 309,12	- -	19736	152	- -	<u>2.3532</u> -	<u>1.16</u> -
10	КБ27-29-2	Армування шарів покриття географами	1000 м2	0,4927	<u>152116.88</u> 3251,29	<u>104.01</u> 50,31	74948	1602	<u>51</u> 25	<u>24.7510</u> 0,3473	<u>12.19</u> 0,17
11	КБ27-13-1	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	0,4927	<u>348233.78</u> 4339,72	<u>21320.56</u> 5921,34	171575	2138	<u>10505</u> 2917	<u>33.9518</u> 32,6356	<u>16.73</u> 16,08
12	КБ27-18-1	Улаштування основ та покриттів із гранвідсіву стабілізованого полімерним в'яжучим за товщини шару 15 см	1000м2	0,4927	<u>120873.42</u> 2998,38	<u>9636.81</u> 2141,09	59554	1477	<u>4748</u> 1055	<u>23.4578</u> 11,0451	<u>11.56</u> 5,44
13	КБ27-18-2 к=5	Улаштування основ та покриттів із гранвідсіву стабілізованого полімерним в'яжучим, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-18-1	1000м2	-0,4927	<u>703.96</u> -	<u>703.96</u> 178,62	-347	-	<u>-347</u> -88	<u>-</u> 0,9370	<u>-</u> -0,46
14	С1421-9599 варіант 3	Гранвідсів стабілізований полімерним в'яжучим	м3	57,47345 5	<u>1597.56</u> -	- -	91817	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 3							521690	7268	<u>45622</u> 11440		<u>56.99</u> 61,04
Разом будівельні роботи, грн.							521690				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							468800				
всього заробітна плата, грн.							18708				
Загальноновиробничі витрати, грн.							9863				
трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год.							15,57				
заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.							3581				
Всього будівельні роботи, грн.							531553				
Всього по розділу 3							531553				
Розділ 4. ТИП 4											
15	КБ27-69-2	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	1000 м2	0,2167	<u>58299.05</u> 1851,24	<u>52901.57</u> 13363,84	12633	401	<u>11464</u> 2896	<u>15.4760</u> 70,8818	<u>3.35</u> 15,36
16	КБ27-29-1	Армування шарів геотекстилем	1000 м2	0,2167	<u>40056.08</u> 309,12	- -	8680	67	- -	<u>2.3532</u> -	<u>0.51</u> -
17	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	100м3	1,0835	<u>153608.76</u> 2002,53	<u>9336.73</u> 1921,94	166435	2170	<u>10116</u> 2082	<u>15.6668</u> 9,9279	<u>16.97</u> 10,76
Разом прямі витрати по розділу 4							187748	2638	<u>21580</u> 4978		<u>20.83</u> 26,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					187748 163530 7616 3965 6,2 1424 191713				

		Всього по розділу 4					191713				
		Розділ 5. ТИП 8									
18	КБ27-69-2	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	1000 м2	0,3417	<u>58299.05</u> 1851,24	<u>52901.57</u> 13363,84	19921	633	<u>18076</u> 4566	<u>15.4760</u> 70,8818	<u>5.29</u> 24,22
19	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	100м3	0,3417	<u>153608.76</u> 2002,53	<u>9336.73</u> 1921,94	52488	684	<u>3190</u> 657	<u>15.6668</u> 9,9279	<u>5.35</u> 3,39
20	КБ27-13-1	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	0,3417	<u>348233.78</u> 4339,72	<u>21320.56</u> 5921,34	118991	1483	<u>7285</u> 2023	<u>33.9518</u> 32,6356	<u>11.6</u> 11,15
21	КБ27-29-1	Армування шарів геотекстилем	1000 м2	0,3417	<u>26872.58</u> 309,12	<u>-</u> -	9182	106	<u>-</u> -	<u>2.3532</u> -	<u>0.8</u> -
22	КР18-34-1	Улаштування цементно-бетонних покриттів одношарових товщиною шару 20 см засобами малої механізації	100м2	3,417	<u>134569.26</u> 7789,68	<u>4403.16</u> 1049,07	459823	26617	<u>15046</u> 3585	<u>57.7912</u> 6,9312	<u>197.47</u> 23,68
23	КР18-34-2 к=5	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-34-1 (до 15см)	100м2	-3,417	<u>25577.96</u> 678,67	<u>-</u> -	-87400	-2319	<u>-</u> -	<u>5.0350</u> -	<u>-17.2</u> -
24	КБ11-12-2	Укладання лаг ДПК на опори	100м2	3,417	<u>8515.83</u> 8514,62	<u>-</u> -	29099	29094	<u>-</u> -	<u>64.8190</u> -	<u>221.49</u> -
25	& С111-1691-2 варіант 1	Опора New Maxi 1	шт	1366,8	<u>194.06</u> -	<u>-</u> -	265241	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	& С111-1691-3 варіант 1	Лаг ДПК	шт	1366,8	<u>337.37</u> -	<u>-</u> -	461117	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	КБ11-35-1	Улаштування покриттів з терасної дошки 30мм	100м2	3,417	<u>11788.32</u> 11559,84	<u>226.28</u> 115,80	40281	39500	<u>773</u> 396	<u>88.0012</u> 0,6751	<u>300.7</u> 2,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	КБ27-28-1	Укладання бордюру з гнучкого пластику	100 м	11,3	<u>850,77</u>	-	9614	9614	-	<u>6.4766</u>	<u>73,19</u>
31	& С111-1721-111Б варіант 1	Бордюр з гнучкого пластику	м	1130	<u>850,77</u> <u>37,85</u> -	- - -	42771	-	- - -	- - -	- - -
		Разом прямі витрати по розділу 7					52385	9614	- -		<u>73,19</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					52385 42771 9614 5652 9,66 2220 58037				
		Всього по розділу 7					58037				
32	ЗБ1-6-1	Розділ 8. Влаштування розмітки Влаштування розмітки майданчиків	100 м2	0,384	<u>9300,88</u> <u>2591,33</u>	<u>19,59</u> <u>2,49</u>	3572	995	<u>8</u> <u>1</u>	<u>17,6702</u> <u>0,0170</u>	<u>6,79</u> <u>0,01</u>
		Разом прямі витрати по розділу 8					3572	995	<u>8</u> <u>1</u>		<u>6,79</u> <u>0,01</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					3572 2569 996 513 0,82 187 4085				
		Всього по розділу 8					4085				
		Разом прямі витрати по кошторису					5065505	226320	<u>646259</u> 149952		<u>1662,35</u> 881,62
		Разом будівельні роботи, грн.					5065505				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					4192926 376272 199357 319,45 73425 5264862				
		-----					-----				
		Всього по кошторису					5264862				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					2863,42 449697				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

