

Будівництво споруди цивільного захисту подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття на території Іршанського ліцею Житомирської області за адресою: вул. Шевченка, 20, смт. Іршанськ, Коростенський район Житомирська область» (коригування)
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01 на Будівельні роботи

Будівництво споруди цивільного захисту подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття на території Іршанського ліцею

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) № АБ1-46

Кошторисна вартість 34439,314 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 33,29121 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 4603,700 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений в поточних цінах станом на "30 вересня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-17-13	Навантаження на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 1 (для зворотньої засипки)	1000м3	4,503	<u>43824.33</u> 2045,99	<u>41751.34</u> 13148,64	197341	9213	<u>188006</u> 59208	<u>18.0200</u> 75,0057	<u>81.14</u> 337,75
2	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	7430,2	<u>70.37</u> -	<u>70.37</u> 15,41	522863	-	<u>522863</u> 114499	<u>-</u> 0,0990	<u>-</u> 735,59
3	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	3,83	<u>9419.16</u> -	<u>9419.16</u> 2751,65	36075	-	<u>36075</u> 10539	<u>-</u> 17,6730	<u>-</u> 67,69
4	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	38,3	<u>4086.30</u> 2289,12	<u>1797.18</u> 703,72	156505	87673	<u>68832</u> 26952	<u>18.3600</u> 5,1175	<u>703.19</u> 196,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ1-24-2	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 2 (планування території з обвалуванням)	1000м3	1,418	<u>13441,21</u> -	<u>13441,21</u> 3926,62	19060	-	<u>19060</u> 5568	<u>-</u> 25,2195	<u>-</u> 35,76
6	КБ1-24-10 к=4	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] , група ґрунтів 2 (додати до 50м)	1000м3	1,418	<u>46009,51</u> -	<u>46009,51</u> 13440,88	65241	-	<u>65241</u> 19059	<u>-</u> 86,3268	<u>-</u> 122,41
		Разом прямі витрати по розділу 1					997085	96886	<u>900077</u> 235825		<u>784,33</u> 1495,20
		Разом будівельні роботи, грн.					997085				
		в тому числі:					122				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					332711				
		всього заробітна плата, грн.					99732				
		Загальновиробничі витрати, грн.					-				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					1096817				

		Всього по розділу 1					1096817				
		Розділ 2. Фундаменти і стіни									
		ФУНДАМЕНТНА МОНОЛІТНА ПЛИТА Фм1 (2 шт.)									
		ПАНДУС									
7	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 20 (М250), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	0,004	<u>552841,81</u> 32303,58	<u>12626,65</u> 5116,88	2211	129	<u>51</u> 20	<u>249,4100</u> 32,6818	<u>1,00</u> 0,13
8	С124-65 варіант 1	Арматура-сітки, клас АIII, діаметр 8 мм	т	0,02146	<u>42146,32</u> -	<u>-</u> -	904	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		АРМУВАННЯ СТІН ПРИЯМКА									
		ФУНДАМЕНТНІ СТІНИ									
9	КБ6-52-6	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 250 мм до 500 мм з прорізами	100 м3	5,86	<u>200046,90</u> 103280,13	<u>86340,00</u> 41187,47	1172275	605222	<u>505952</u> 241359	<u>733,6800</u> 262,4795	<u>4299,36</u> 1538,13
10	С121-787	Опалубка металева	т	2,45	<u>231003,30</u> -	<u>-</u> -	565958	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	C1555-391	Фанера водостійка	м2	178,15	<u>670.84</u>	<u>-</u>	119510	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
12	КБ6-56-4	Виготовлення арматурних каркасів на будівельному майданчику з установленням в конструкцію, діаметр стрижнів робочої арматури до 18 мм, при масі каркасу понад 300 кг до 600 кг	1 м	53,20198	<u>4878.23</u> 3846,73	<u>924.45</u> 324,04	259531	204654	<u>49183</u> 17240	<u>28.6300</u> 2,0874	<u>1523.17</u> 111,05
13	C124-20 варіант 11	Арматурна , клас А500СІ, діаметр 10 мм	т	4,558	<u>40594.92</u>	<u>-</u>	185032	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
14	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм	т	43,3503	<u>40644.18</u>	<u>-</u>	1761937	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
15	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16-18 мм	т	5,29368	<u>41065.05</u>	<u>-</u>	217385	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
16	C111-817	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,6 мм	т	0,8	<u>58207.71</u>	<u>-</u>	46566	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
17	КБ6-58-9	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 250 мм до 400 мм	100 м3	5,86	<u>49735.05</u> 23395,84	<u>26178.08</u> 12675,08	291447	137100	<u>153404</u> 74276	<u>176.2000</u> 80,3250	<u>1032.53</u> 470,70
18	C1424-11603	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	594,79	<u>4951.05</u>	<u>-</u>	2944835	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
19	КБ7-57-1	Прокладання набухаючого шнура	100м шва	2,76	<u>1218.92</u> 1218,92	<u>-</u>	3364	3364	<u>-</u>	<u>9.1800</u>	<u>25.34</u>
20	C111-1714 варіант 1	Бетонітовий шнур	м	278,76	<u>200.12</u>	<u>-</u>	55785	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
21	КБ6-52-6	ЗАЛІЗОБЕТОННИЙ ПОЯС НА ВІДМ. +2,500, +5,330 Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування поясів товщиною понад 250 мм до 400 мм з прорізами	100 м3	1,442	<u>200046.90</u> 103280,13	<u>86340.00</u> 41187,47	288468	148930	<u>124502</u> 59392	<u>733.6800</u> 262,4795	<u>1057.97</u> 378,50
22	C121-787	Опалубка металева	т	0,6	<u>231003.30</u>	<u>-</u>	138602	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
23	C1555-391	Фанера водостійка	м2	43,84	<u>670.84</u>	<u>-</u>	29410	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
24	КБ6-56-4	Виготовлення арматурних каркасів на будівельному майданчику з установленням в конструкцію, діаметр стрижнів робочої арматури до 18 мм, при масі каркасу понад 300 кг до 600 кг	1 м	13,819	<u>4878.23</u> 3846,73	<u>924.45</u> 324,04	67412	53158	<u>12775</u> 4478	<u>28.6300</u> 2,0874	<u>395.64</u> 28,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	C124-20 варіант 11	Арматурна , клас А500СІ, діаметр 10 мм	т	5,368	<u>40594.92</u>	-	217914	-	-	-	-
26	C124-20 варіант 3	Арматурна , клас А500СІ, діаметр 16 мм	т	8,451	<u>40594.92</u>	-	343068	-	-	-	-
27	C111-817	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,6 мм	т	0,2074	<u>58207.71</u>	-	12072	-	-	-	-
28	КБ6-58-9	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: пояс, товщина понад 250 мм до 400 мм	100 м3	1,442	<u>49735.05</u> 23395,84	<u>26178.08</u> 12675,08	71718	33737	<u>37749</u> 18277	<u>176.2000</u> 80,3250	<u>254.08</u> 115,83
29	C1424-11616	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	146,363	<u>4951.05</u>	-	724651	-	-	-	-
30	ХБ4-2-2	ГІДРОІЗОЛЯЦІЯ ФУНДАМЕНТІВ Грунтування поверхонь бітумною гідроізоляційною емульсією: основа з низькою абсорбуючою здатністю [бетон, силікатна цегла, бетонна стяжка]	100 м2	9,316	<u>931.17</u> 930,79	-	8675	8671	-	<u>7.0100</u>	<u>65.31</u>
31	C111-2003-2	Бітумно-полімерна гідроізоляційна емульсія Ceresit CP 41	кг	18,632	<u>319.77</u>	-	5958	-	-	-	-
32	ХБ4-3-1	Улаштування обмазувальної гідроізоляції двокомпонентною бітумно-полімерною еластичною мастикою товщиною сухого шару 3 мм	100 м2	9,316	<u>3380.38</u> 3373,12	-	31492	31424	-	<u>24.5300</u>	<u>228.52</u>
33	C1550-45	Двокомпонентна еластична гідроізоляційна мастика Ceresit CP 43 XPRESS	кг	1863,2	<u>377.97</u>	-	704234	-	-	-	-
34	КБ8-3-5	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівняній поверхні бетону в 2 шари	100м2	9,316	<u>6930.27</u> 6930,27	-	64562	64562	-	<u>49.7900</u>	<u>463.84</u>
35	КБ8-3-6	Гідроізоляція стін фундаментів бокова обклеювальна по вирівняній поверхні бетону -виключити 1 шар	100м2	-9,316	<u>3269.57</u> 3269,57	-	-30459	-30459	-	<u>23.4900</u>	<u>-218.83</u>
36	& C111-1716-4 варіант 1	Шиповидна дренажна мембрана IZOLIT-0, 8мм	м2	1071,34	<u>193.69</u>	-	207508	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					10512025	1260492	<u>883616</u> 415042		<u>9127.93</u> 2643,19
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					10512025 8367917 1675534				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					1051211 - - 11563236 11563236				
		Розділ 3. Перегородки									
37	КБ8-6-3	Мурування перегородок армованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	100м2	2,6	<u>38436.46</u> 28917,75	<u>1811.89</u> 916,38	99935	75186	<u>4711</u> 2383	<u>212.7400</u> 5,8072	<u>553.12</u> 15,10
38	C1422-10960	Цегла керамічна одинарна порожниста ефективна, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	13,104	<u>13241.20</u> -	<u>-</u> -	173513	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	C111-1780 варіант 1	Сітка з дроту холоднотягнутого ВрІ, діам.5мм	т	0,3585	<u>95422.94</u> -	<u>-</u> -	34209	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	C124-30 варіант 1	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі стали ВР-1, діаметр 6 мм	т	0,0576	<u>69445.06</u> -	<u>-</u> -	4000	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	КБ8-5-7	Мурування внутрішніх стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м	1 м3	15	<u>2178.81</u> 1121,64	<u>190.95</u> 96,57	32682	16825	<u>2864</u> 1449	<u>8.6600</u> 0,6120	<u>129.90</u> 9,18
42	C1422-10960	Цегла керамічна одинарна порожниста ефективна, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	5,925	<u>13241.20</u> -	<u>-</u> -	78454	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,32	<u>6087.65</u> 2745,59	<u>2533.25</u> 1281,22	1948	879	<u>811</u> 410	<u>21.4600</u> 8,1192	<u>6.87</u> 2,60
44	К582821-559 варіант 1	Перемички з/б марки 2ПБ13-1-П серія 1.038. 1-1 вип.1(Ф309)	шт	22	<u>269.73</u> -	<u>-</u> -	5934	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	К582821-561 варіант 1	Перемички з/б марки 2ПБ16-2-П серія 1.038. 1-1 вип.1(Ф309)	шт	10	<u>313.53</u> -	<u>-</u> -	3135	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					433810	92890	<u>8386</u> 4242		<u>689.89</u> 26,88
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					433810 332534 97132 43380 - -				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					477190				

		Всього по розділу 3					477190				
		Розділ 4. Перекриття									
46	КБ6-54-1	МОНОЛІТНІ БАЛКИ Бм-1 (14шт) Збирання та розбирання опалубки балок типу "Пері"	100 м3	1,6632	<u>77812.21</u> 68797,11	<u>4931.45</u> 2387,74	129417	114423	<u>8202</u> 3971	<u>488.7200</u> 15,1317	<u>812.84</u> 25,17
47	С121-787	Опалубка металева	т	0,063	<u>231003.30</u> -	<u>-</u> -	14553	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	С1555-391	Фанера водостійка	м2	57,15	<u>670.84</u> -	<u>-</u> -	38339	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	& С123-428-2	Балки опалубки	м	42,76	<u>540.93</u> -	<u>-</u> -	23130	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	КБ6-56-8	<i>Виготовлення арматурних каркасів на будівельному майданчику з установленням в конструкцію, діаметр стрижнів робочої арматури понад 18 мм, при масі каркасу понад 300 кг до 600 кг</i>	1 т	44,17	<u>4132.73</u> 3213,89	<u>821.52</u> 317,14	182543	141958	<u>36287</u> 14008	<u>23.9200</u> 2,0304	<u>1056.55</u> 89,68
51	С124-20 варіант 4	Арматурна , клас А500СІ, діаметр 14 мм	т	7,7707	<u>40594.92</u> -	<u>-</u> -	315451	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	С124-20 варіант 3	Арматурна , клас А500СІ, діаметр 16 мм	т	7,60368	<u>40594.92</u> -	<u>-</u> -	308671	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	С124-20 варіант 2	Арматурна , клас А500СІ, діаметр 20мм	т	5,2535	<u>40594.92</u> -	<u>-</u> -	213265	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
54	С124-20 варіант 5	Арматурна , клас А500СІ, діаметр 25мм	т	8,477	<u>41594.92</u> -	<u>-</u> -	352600	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
55	С124-20 варіант 6	Арматурна , клас А500СІ, діаметр 28мм	т	15,0654	<u>40594.92</u> -	<u>-</u> -	611579	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
56	С111-817	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,6 мм	т	0,66262	<u>58207.71</u> -	<u>-</u> -	38570	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
57	КБ6-59-3	Укладання бетонної суміші в конструкції бетононасосами:балки	100 м3	1,6632	<u>25511.87</u> 13454,60	<u>11865.53</u> 3579,71	42431	22378	<u>19735</u> 5954	<u>101.3300</u> 20,0880	<u>168.53</u> 33,41
58	С1424-11616	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	168,82	<u>4951.05</u> -	<u>-</u> -	835836	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
59	КБ6-54-1	ПЕРЕКРИТТЯ МОНОЛІТНЕ Пм1 (2шт) Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері",	100 м3	8,4	<u>77812.21</u> 68797,11	<u>4931.45</u> 2387,74	653623	577896	<u>41424</u> 20057	<u>488.7200</u> 15,1317	<u>4105.25</u> 127,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	C121-787	Опалубка металева	т	0,3192	<u>231003.30</u>	-	73736	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
61	C1555-391	Фанера водостійка	м2	288,62	<u>670.84</u>	-	193618	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
62	& C123-428-2	Балки опалубки	м	216	<u>540.93</u>	-	116841	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
63	КБ6-56-3	<i>Виготовлення арматурних каркасів на будівельному майданчику з установленням в конструкцію, діаметр стрижнів робочої арматури до 18 мм, при масі каркасу понад 200 кг до 300 кг</i>	1 т	58,77282	<u>5085.08</u> 3983,77	<u>994.26</u> 357,84	298864	234137	<u>58435</u> 21031	<u>29.6500</u> 2,3016	<u>1742.61</u> 135,27
64	C124-20 варіант 7	Арматурна , клас А500СІ, діаметр 8 мм	т	0,83748	<u>41594.92</u>	-	34835	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
65	C124-20 варіант 1	Арматурна , клас А500СІ, діаметр 10 мм	т	3,69902	<u>40594.92</u>	-	150161	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
66	C124-20 варіант 8	Арматурна , клас А500СІ, діаметр 12мм	т	48,38228	<u>40594.92</u>	-	1964075	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
67	C124-20 варіант 4	Арматурна , клас А500СІ, діаметр 14 мм	т	1,4924	<u>40594.92</u>	-	60584	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
68	C124-20 варіант 3	Арматурна , клас А500СІ, діаметр 16 мм	т	4,36164	<u>40594.92</u>	-	177060	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
69	КБ6-56-7	<i>Виготовлення арматурних каркасів на будівельному майданчику з установленням в конструкцію, діаметр стрижнів робочої арматури понад 18 мм, при масі каркасу понад 200 кг до 300 кг</i>	1 т	3,7338	<u>4323.01</u> 3334,36	<u>891.33</u> 350,94	16141	12450	<u>3328</u> 1310	<u>24.5300</u> 2,2446	<u>91.59</u> 8,38
70	C124-20 варіант 2	Арматурна , клас А500СІ, діаметр 20мм	т	3,7338	<u>40594.92</u>	-	151573	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
71	C111-817	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,6 мм	т	0,94	<u>58207.71</u>	-	54715	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
72	КБ6-59-3	Укладання бетонної суміші в конструкції бетононасосами: перекриття безбалкові	100 м3	8,4	<u>25511.87</u> 13454,60	<u>11865.53</u> 3579,71	214300	113019	<u>99670</u> 30070	<u>101.3300</u> 20,0880	<u>851.17</u> 168,74
73	C1424-11625	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	852,6	<u>4951.05</u>	-	4221265	-	-	-	-
		ПЕРЕКРИТТЯ МОНОЛІТНЕ Пм2 (2шт)			-	-			-	-	-
74	КБ6-54-1	Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері",	100 м3	0,204	<u>77812.21</u> 68797,11	<u>4931.45</u> 2387,74	15874	14035	<u>1006</u> 487	<u>488.7200</u> 15,1317	<u>99.70</u> 3,09
75	C121-787	Опалубка металева	т	0,00772	<u>231003.30</u>	-	1783	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
76	C1555-391	Фанера водостійка	м2	7	<u>670.84</u>	-	4696	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	& C123-428-2	Балки опалубки	м	5,24	<u>540.93</u>	<u>-</u>	2834	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
78	КБ6-56-3	Виготовлення арматурних каркасів на будівельному майданчику з установленням в конструкцію, діаметр стрижнів робочої арматури до 18 мм, при масі каркасу понад 200 кг до 300 кг	1 м	3,28228	<u>5085.08</u> 3983,77	<u>994.26</u> 357,84	16691	13076	<u>3263</u> 1175	<u>29.6500</u> 2,3016	<u>97.32</u> 7,55
79	C124-20 варіант 1	Арматурна , клас А500СІ, діаметр 10 мм	т	0,24264	<u>40594.92</u>	<u>-</u>	9850	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
80	C124-20 варіант 8	Арматурна , клас А500СІ, діаметр 12мм	т	2,29856	<u>40594.92</u>	<u>-</u>	93310	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
81	C124-20 варіант 4	Арматурна , клас А500СІ, діаметр 14 мм	т	0,74108	<u>40594.92</u>	<u>-</u>	30084	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
82	C111-817	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,6 мм	т	0,05	<u>58207.71</u>	<u>-</u>	2910	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
83	КБ6-59-3	Укладання бетонної суміші в конструкції бетононасосами: перекриття безбалкові, площа між осями колон понад 20 м2	100 м3	0,204	<u>25511.87</u> 13454,60	<u>11865.53</u> 3579,71	5204	2745	<u>2421</u> 730	<u>101.3300</u> 20,0880	<u>20.67</u> 4,10
84	C1424-11625	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	20,706	<u>4951.05</u>	<u>-</u>	102516	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
85	КБ6-54-1	ПЕРЕКРИТТЯ МОНОЛІТНЕ Пм3 (2шт) Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері",	100 м3	0,1596	<u>77812.21</u> 68797,11	<u>4931.45</u> 2387,74	12419	10980	<u>787</u> 381	<u>488.7200</u> 15,1317	<u>78.00</u> 2,42
86	C121-787	Опалубка металева	т	0,006	<u>231003.30</u>	<u>-</u>	1386	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
87	C1555-391	Фанера водостійка	м2	5,48	<u>670.84</u>	<u>-</u>	3676	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
88	& C123-428-2	Балки опалубки	м	4,1	<u>540.93</u>	<u>-</u>	2218	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
89	КБ6-56-3	Виготовлення арматурних каркасів на будівельному майданчику з установленням в конструкцію, діаметр стрижнів робочої арматури до 18 мм, при масі каркасу понад 200 кг до 300 кг	1 м	2,48748	<u>5085.08</u> 3983,77	<u>994.26</u> 357,84	12649	9910	<u>2473</u> 890	<u>29.6500</u> 2,3016	<u>73.75</u> 5,73
90	C124-20 варіант 1	Арматурна , клас А500СІ, діаметр 10 мм	т	0,17692	<u>40594.92</u>	<u>-</u>	7182	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
91	C124-20 варіант 8	Арматурна , клас А500СІ, діаметр 12мм	т	1,72228	<u>40594.92</u>	<u>-</u>	69916	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
92	C124-20 варіант 4	Арматурна , клас А500СІ, діаметр 14 мм	т	0,58828	<u>40594.92</u>	<u>-</u>	23881	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	C111-817	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,6 мм	т	0,04	<u>58207.71</u>	<u>-</u>	2328	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
94	КБ6-59-3	Укладання бетонної суміші в конструкції бетононасосами: перекриття безбалкові, площа між осями колон понад 20 м2	100 м3	0,1596	<u>25511.87</u> 13454,60	<u>11865.53</u> 3579,71	4072	2147	<u>1894</u> 571	<u>101.3300</u> 20,0880	<u>16.17</u> 3,21
95	C1424-11625	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	16,2	<u>4951.05</u> -	<u>-</u> -	80207	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
96	КБ11-11-5	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм	100м2	14,2	<u>17505.79</u> 7210,24	<u>167.15</u> 149,77	248582	102385	<u>2374</u> 2127	<u>57.8300</u> 1,0323	<u>821.19</u> 14,66
97	КБ11-11-6 к=10	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок до 70 мм	100м2	14,2	<u>27863.61</u> 2181,90	<u>431.35</u> 386,50	395663	30983	<u>6125</u> 5488	<u>17.5000</u> 2,6640	<u>248.50</u> 37,83
98	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	14,2	<u>1456.60</u> 1456,60	<u>-</u> -	20684	20684	<u>-</u> -	<u>10.9700</u> -	<u>155.77</u> -
99	& C111-1720-B1 варіант 1	Плівка пароробар"єрна	м2	1562	<u>28.80</u> -	<u>-</u> -	44986	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
100	КБ12-18-5	Утеплення покриттів плитами насухо	100м2	14,2	<u>5700.80</u> 5700,80	<u>-</u> -	80951	80951	<u>-</u> -	<u>47.4000</u> -	<u>673.08</u> -
101	& C1555-13-1 варіант 1	Екструзійний пінополістирол CARBON ECO (Г1)	м3	146,26	<u>3624.59</u> -	<u>-</u> -	530133	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
102	КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	100м2	14,2	<u>13196.96</u> 4326,55	<u>2636.87</u> 904,67	187397	61437	<u>37444</u> 12846	<u>38.3900</u> 5,0224	<u>545.14</u> 71,32
103	КБ12-22-2 к=35	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини (до товщини 50мм)	100м2	14,2	<u>16171.46</u> 552,23	<u>1074.30</u> 379,96	229635	7842	<u>15255</u> 5395	<u>4.9000</u> 2,1000	<u>69.58</u> 29,82
104	КБ11-11-18	Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	14,2	<u>2154.09</u> 1929,58	<u>-</u> -	30588	27400	<u>-</u> -	<u>16.2000</u> -	<u>230.04</u> -
105	C111-874 варіант 1	Сітка дріткова з квадратними чарунками 5Вр1 100х100мм	м2	1562	<u>95.65</u> -	<u>-</u> -	149405	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
106	ХБ4-3-3	Улаштування обмазувальної гідроізоляції двокомпонентною бітумно-полімерною еластичною мастикою в два шари, загальною товщиною сухого шару 2 мм по підготовленій горизонтальній поверхні	100 м2	14,2	<u>2463.52</u> 2456,26	<u>-</u> -	34982	34879	<u>-</u> -	<u>18.0700</u> -	<u>256.59</u> -
107	C1550-45	Двокомпонентна еластична гідроізоляційна мастика Ceresit CP 43 XPRESS	кг	2840	<u>377.97</u> -	<u>-</u> -	1073435	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
108	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	14,2	<u>1456.60</u> 1456,60	<u>-</u> -	20684	20684	<u>-</u> -	<u>10.9700</u> -	<u>155.77</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	& C111-1716-4 варіант 1	Шиповидна дренажна мембрана IZOLIT-0, 8мм	м2	1562	<u>193.69</u> -	<u>-</u> -	302544	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					15343131	1656399	<u>340123</u> 126491		<u>12369.81</u> 767,49
		Разом будівельні роботи, грн.					15343131				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					13346609				
		всього заробітна плата, грн.					1782890				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1534333				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					16877464				

		Всього по розділу 4					16877464				
		Розділ 5. Покрівля									
		ПОКРІВЛЯ НАД ВИХОДАМИ									
110	КБ8-5-1	Мурування парапетних стін з цегли [силікатної] при висоті поверху до 4 м силікатної	1 м3	43,7	<u>2132.19</u> 1075,02	<u>190.95</u> 96,57	93177	46978	<u>8345</u> 4220	<u>8.2000</u> 0,6120	<u>358.34</u> 26,74
111	C1422-11066	Цегла силікатна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	17,218	<u>12231.56</u> -	<u>-</u> -	210603	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
112	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	1,6	<u>1456.60</u> 1456,60	<u>-</u> -	2331	2331	<u>-</u> -	<u>10.9700</u> -	<u>17.55</u> -
113	& C111-1720-B1 варіант 1	Плівка пароробар"єрна	м2	176	<u>28.80</u> -	<u>-</u> -	5069	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
114	КБ11-11-7	Улаштування стяжок легкобетонних товщиною 20 мм	100м2	1,6	<u>23178.53</u> 8864,75	<u>-</u> -	37086	14184	<u>-</u> -	<u>71.1000</u> -	<u>113.76</u> -
115	КБ11-11-8 к=13	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини легкобетонних стяжок (до товщини 85мм)	100м2	1,6	<u>48893.37</u> 2463,68	<u>-</u> -	78229	3942	<u>-</u> -	<u>19.7600</u> -	<u>31.62</u> -
116	КБ12-18-5	Утеплення покриттів плитами мінераловатним товщиною 150 мм	100м2	1,6	<u>5700.80</u> 5700,80	<u>-</u> -	9121	9121	<u>-</u> -	<u>47.4000</u> -	<u>75.84</u> -
117	& C111-1598-35 варіант 1	Утеплювач "Izovat 180" товщ.150мм	м2	164,8	<u>994.41</u> -	<u>-</u> -	163879	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118	КБ26-32-1	Теплоізоляція плитами мінераловатними парпетів	1 м3	2,75	<u>4522.06</u> 4513,09	- -	12436	12411	- -	<u>32.0600</u> -	<u>88.17</u> -
119	& С111-1598-35 варіант 2	Утеплювач "Izovat 180" товщ.50мм	м2	55	<u>371.01</u> -	- -	20406	-	- -	- -	- -
120	С1545-43 варіант 1	Дюбелі пластмасові	100шт	4,4	<u>125.64</u> -	- -	553	-	- -	- -	- -
121	С111-2011-6	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit СТ 190	кг	330	<u>29.56</u> -	- -	9755	-	- -	- -	- -
122	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	2,5	<u>1456.60</u> 1456,60	- -	3642	3642	- -	<u>10.9700</u> -	<u>27.43</u> -
123	& С111-1720-В1 варіант 2	Плівка гідробар'єрна	м2	275	<u>28.80</u> -	- -	7920	-	- -	- -	- -
124	КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	100м2	1,6	<u>13196.96</u> 4326,55	<u>2636.87</u> 904,67	21115	6922	<u>4219</u> 1447	<u>38.3900</u> 5,0224	<u>61.42</u> 8,04
125	КБ12-22-2 к=25	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини (до товщини 40мм)	100м2	1,6	<u>11551.05</u> 394,45	<u>767.36</u> 271,40	18482	631	<u>1228</u> 434	<u>3.5000</u> 1,5000	<u>5.60</u> 2,40
126	КБ11-11-18	Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	1,6	<u>2154.09</u> 1929,58	- -	3447	3087	- -	<u>16.2000</u> -	<u>25.92</u> -
127	С111-874 варіант 1	Сітка дрітjana з квадратними чарунками 5Вр1 100х100мм	м2	176	<u>95.65</u> -	- -	16834	-	- -	- -	- -
128	КБ12-1-6	Улаштування покрівель скатних із наплавлених матеріалів у два шари (в т.ч. парпети)	100м2	2,1	<u>5177.44</u> 2997,72	<u>459.64</u> 193,77	10873	6295	<u>965</u> 407	<u>21.8000</u> 1,2096	<u>45.78</u> 2,54
129	& С111-852-1-И	Євроруберойд покрівельний ЕПП	м2	237,3	<u>190.10</u> -	- -	45111	-	- -	- -	- -
130	& С111-852-2	Євроруберойд покрівельний ЕКП	м2	241,5	<u>200.30</u> -	- -	48372	-	- -	- -	- -
131	С1633-134ВД варіант 1	Праймер бітумний	кг	168	<u>144.44</u> -	- -	24266	-	- -	- -	- -
132	КР8-45-1	Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парпетів із застосуванням газопламених пальників, з улаштуванням фартуха з оцинкованої сталі	100 м	0,75	<u>21725.56</u> 13060,70	- -	16294	9796	- -	<u>94.9800</u> -	<u>71.24</u> -
133	& С111-852-2	Євроруберойд покрівельний ЕКП	м2	88,5	<u>200.30</u> -	- -	17727	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
134	C1633-134ВД варіант 1	Праймер бітумний	кг	32,25	<u>144.44</u> -	<u>-</u> -	4658	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
135	KP8-45-5 к=1,5	Додавати або виключати на кожні 100 мм зміни висоти примикання з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів [при улаштуванні примикань]	100 м	0,75	<u>402.92</u> 216,58	<u>-</u> -	302	162	<u>-</u> -	<u>1.5750</u> -	<u>1.18</u> -
136	& C111-852-2	Євроруберойд покрівельний ЕКП	м2	24,75	<u>200.30</u> -	<u>-</u> -	4957	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
137	C1633-134ВД варіант 1	Праймер бітумний	кг	9	<u>144.44</u> -	<u>-</u> -	1300	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
138	KB12-15-1	Улаштування покриттів парапетів із листової оцинкованої сталі	100м2	0,774	<u>18246.84</u> 16557,50	<u>207.19</u> 73,28	14123	12816	<u>160</u> 57	<u>132.8000</u> 0,4050	<u>102.79</u> 0,31
139	& C111-1797-75	Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,5 мм	м2	81,27	<u>301.08</u> -	<u>-</u> -	24469	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
140	& C100-2900-1 варіант 2	Кріпильний металевий елемент №10	шт	212	<u>45.09</u> -	<u>-</u> -	9559	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
141	KB12-15-1	Улаштування зв'язи із листової оцинкованої сталі	100м2	0,33	<u>18039.65</u> 16557,50	<u>-</u> -	5953	5464	<u>-</u> -	<u>132.8000</u> -	<u>43.82</u> -
142	& C111-1797-75 варіант 1	Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,8 мм	м2	34,65	<u>343.90</u> -	<u>-</u> -	11916	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
143	& C100-2900-1 варіант 1	Кріпильний металевий елемент Т-подібний	шт	94	<u>33.87</u> -	<u>-</u> -	3184	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					957149	137782	<u>14917</u> 6565		<u>1070.46</u> 40,03
		Разом будівельні роботи, грн.					957149				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					804450				
		всього заробітна плата, грн.					144347				
		Загальновиробничі витрати, грн.					95718				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					1052867				

		Всього по розділу 5					1052867				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 6. Прорізи									
144	КБ10-96-2	ДВЕРІ МЕТАЛЕВІ ГЕРМЕТИЧНІ									
		Установлення металевих дверних коробок	100м2	0,24644	<u>38833.50</u>	<u>1795.62</u>	9570	8417	<u>443</u>	<u>235.4200</u>	<u>58.02</u>
		із навішуванням дверних полотен			34154,73	635,08			157	3,5100	0,87
145	& С121-250-6-2	Двері герметичні посилені ДУ-IV	шт	6	<u>90185.04</u>	<u>-</u>	541110	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1	1220x2020мм			-	-			-	-	-
146	КБ9-75-2	ДЕТАЛЬ КРІПЛЕННЯ ДВЕРЕЙ (10шт.)	1m	1,576	<u>32988.02</u>	<u>6861.54</u>	51989	38142	<u>10814</u>	<u>176.0000</u>	<u>277.38</u>
		Виготовлення закладних деталей			24201,76	255,06			402	1,8240	2,87
147	КБ6-11-8	Установлення закладних деталей	1 m	1,576	<u>16495.64</u>	<u>-</u>	25997	24984	<u>-</u>	<u>119.3900</u>	<u>188.16</u>
					15852,60	-			-	-	-
148	С124-20	Арматурна , клас А500СІ, діаметр 25мм	т	1,196	<u>41594.92</u>	<u>-</u>	49748	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 5				-	-			-	-	-
149	С124-20	Арматурна , клас А500СІ, діаметр 12мм	т	0,164	<u>40594.92</u>	<u>-</u>	6658	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 8				-	-			-	-	-
150	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,216	<u>40908.56</u>	<u>-</u>	8836	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6					693908	71543	<u>11257</u>		<u>523.56</u>
									559		3,74
		Разом будівельні роботи, грн.					693908				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					611108				
		всього заробітна плата, грн.					72102				
		Загальновиробничі витрати, грн.					69392				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					763300				

		Всього по розділу 6					763300				
		Розділ 7. Підлоги									
151	КБ15-67-1	ТИП I (1064м2)									
		Укладання демферної стрічки	100м шва	8,6	<u>1248.51</u>	<u>-</u>	10737	10734	<u>-</u>	<u>9.4000</u>	<u>80.84</u>
					1248,13	-			-	-	-
152	& С111-11-3-1	Демпферна стрічка	м	946	<u>10.79</u>	<u>-</u>	10207	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
153	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	10,64	<u>7953.18</u> 7942,12	<u>-</u> -	84622	84504	<u>-</u> -	<u>63.7000</u> -	<u>677.77</u> -
154	КБ11-11-14 к=10	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 (до товщини 15мм)	100м2	10,64	<u>6642.33</u> 6620,51	<u>-</u> -	70674	70442	<u>-</u> -	<u>53.1000</u> -	<u>564.98</u> -
155	C111-2005-8	Універсальний засіб для вирівнювання та ремонту Thomsit RS 88	кг	80,33	<u>66.42</u> -	<u>-</u> -	5336	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
156	C111-2008-9	Грунтовка для вбираючих бетонних і цементно-піщаних основ Thomsit R 777	кг	209,61	<u>180.72</u> -	<u>-</u> -	37881	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
157	C111-2005-1	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69 ТИП II (106,2м2)	кг	28728	<u>15.88</u> -	<u>-</u> -	456201	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
158	ХБ4-1-1	Улаштування полімерцементної гідроізоляції Ceresit CR 65, горизонтальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм	100 м2	1,062	<u>24443.96</u> 3907,19	<u>-</u> -	25959	4149	<u>-</u> -	<u>29.0800</u> -	<u>30.88</u> -
159	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	1,062	<u>7953.18</u> 7942,12	<u>-</u> -	8446	8435	<u>-</u> -	<u>63.7000</u> -	<u>67.65</u> -
160	КБ11-11-14 к=10	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 (до товщини 15мм)	100м2	1,062	<u>6642.33</u> 6620,51	<u>-</u> -	7054	7031	<u>-</u> -	<u>53.1000</u> -	<u>56.39</u> -
161	C111-2005-8	Універсальний засіб для вирівнювання та ремонту Thomsit RS 88	кг	8,02	<u>66.42</u> -	<u>-</u> -	533	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
162	C111-2008-9	Грунтовка для вбираючих бетонних і цементно-піщаних основ Thomsit R 777	кг	20,92	<u>180.72</u> -	<u>-</u> -	3781	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
163	C111-2005-1	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69 ТИП III (124,2м2)	кг	2867,4	<u>15.88</u> -	<u>-</u> -	45534	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
164	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	1,242	<u>7953.18</u> 7942,12	<u>-</u> -	9878	9864	<u>-</u> -	<u>63.7000</u> -	<u>79.12</u> -
165	КБ11-11-14 к=10	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 (до товщини 15мм)	100м2	1,242	<u>6642.33</u> 6620,51	<u>-</u> -	8250	8223	<u>-</u> -	<u>53.1000</u> -	<u>65.95</u> -
166	C111-2005-8	Універсальний засіб для вирівнювання та ремонту Thomsit RS 88	кг	9,38	<u>66.42</u> -	<u>-</u> -	623	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
167	C111-2008-9	Грунтовка для вбираючих бетонних і цементно-піщаних основ Thomsit R 777	кг	24,47	<u>180.72</u> -	<u>-</u> -	4422	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
168	C111-2005-1	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69	кг	3353,4	<u>15.88</u> -	<u>-</u> -	53252	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
169	КБ7-19-3	Герметизація усадкових швів в самовирівнювальній стяжці акриловим герметиком	100м шва	8,8	<u>3122,62</u> 3061,91	<u>18,33</u> 7,49	27479	26945	<u>161</u> 66	<u>23,0600</u> 0,0532	<u>202,93</u> 0,47
		Разом прямі витрати по розділу 7					870869	230327	<u>161</u> 66		<u>1826,51</u> 0,47
		Разом будівельні роботи, грн.					870869				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					640381				
		всього заробітна плата, грн.					230393				
		Загальновиробничі витрати, грн.					87157				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					958026				

		Всього по розділу 7					958026				
		Розділ 8. Сходи									
170	КБ6-1-19	Улаштування монолітних залізобетонних сходів і площадок СХ-1 (2шт)	100м3	0,092	<u>629716.76</u> 57267,31	<u>22903.65</u> 8615,16	57934	5269	<u>2107</u> 793	<u>421,3000</u> 55,0022	<u>38,76</u> 5,06
171	КБ6-1-19	Улаштування монолітних залізобетонних сходів і площадок СХ-2 (2шт)	100м3	0,092	<u>629716.76</u> 57267,31	<u>22903.65</u> 8615,16	57934	5269	<u>2107</u> 793	<u>421,3000</u> 55,0022	<u>38,76</u> 5,06
172	С124-20 варіант 1	Арматурна , клас А500СІ, діаметр 10 мм	т	0,34408	<u>40594.92</u> -	<u>-</u> -	13968	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
173	С124-20 варіант 4	Арматурна , клас А500СІ, діаметр 14 мм	т	2,25416	<u>40594.92</u> -	<u>-</u> -	91507	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
174	С124-20 варіант 3	Арматурна , клас А500СІ, діаметр 16 мм	т	0,3732	<u>40594.92</u> -	<u>-</u> -	15150	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
175	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,94884	<u>40908.56</u> -	<u>-</u> -	38816	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
176	С111-817	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,6 мм	т	0,0588	<u>58207.71</u> -	<u>-</u> -	3423	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 8					278732	10538	<u>4214</u> 1586		<u>77,52</u> 10,12
		Разом будівельні роботи, грн.					278732				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					263980				
		всього заробітна плата, грн.					12124				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					27873 - - 306605				

		Всього по розділу 8					306605				
		Розділ 9. Вентиляційні шахти									
		ВШ-1 (2ш)									
177	КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневі	1 м3	0,8	<u>1499,58</u> 285,86	<u>178,72</u> 70,46	1200	229	<u>143</u> 56	<u>2,4000</u> 0,5009	<u>1,92</u> 0,40
178	КБ6-33-3	Улаштування стін і плоских днищ підземного каналу бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача більше 40 мм	100 м3	0,00798	<u>872111,25</u> 220841,06	<u>100672,30</u> 44875,13	6959	1762	<u>803</u> 358	<u>1606,0000</u> 252,0719	<u>12,82</u> 2,01
179	КБ6-17-4	Улаштування залізобетонних вертикальних стін висотою до 3 м, товщиною до 300 мм бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,05202	<u>767576,24</u> 152901,93	<u>41616,66</u> 17448,31	39929	7954	<u>2165</u> 908	<u>1166,3000</u> 111,1482	<u>60,67</u> 5,78
180	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,02972	<u>40908,56</u> -	<u>-</u> -	1216	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
181	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,39172	<u>40554,03</u> -	<u>-</u> -	15886	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
182	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,06424	<u>40644,18</u> -	<u>-</u> -	2611	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
183	КБ7-64-3	Укладання плит перекриття каналів площею до 5 м2	100шт	0,02	<u>37123,14</u> 13689,58	<u>21869,76</u> 7734,90	742	274	<u>437</u> 155	<u>107,0000</u> 42,7500	<u>2,14</u> 0,86
184	К585821- Л006	Плити плоскі для перекриття підпідлогових каналів марки ПТ8-16.14 серія 1.243.1-4	шт	2	<u>2072,74</u> -	<u>-</u> -	4145	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
185	ХБ4-3-3	Улаштування обмазувальної гідроізоляції двокомпонентною бітумно-полімерною еластичною мастикою товщиною сухого шару 3 мм	100 м2	0,07	<u>2463,52</u> 2456,26	<u>-</u> -	172	172	<u>-</u> -	<u>18,0700</u> -	<u>1,26</u> -
186	С1550-45	Двокомпонентна еластична гідроізоляційна мастика Ceresit CP 43 XPRESS	кг	4,2	<u>377,97</u> -	<u>-</u> -	1587	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
187	КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	100м2	0,07	<u>13196,96</u> 4326,55	<u>2636,87</u> 904,67	924	303	<u>185</u> 63	<u>38,3900</u> 5,0224	<u>2,69</u> 0,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
188	КБ12-22-2 к=35	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини (до товщ. 50мм)	100м2	0,07	<u>16171.46</u> 552,23	<u>1074.30</u> 379,96	1132	39	<u>75</u> 27	<u>4.9000</u> 2,1000	<u>0.34</u> 0,15
189	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів із листової оцинкованої сталі	100м2	0,07	<u>39195.22</u> 16557,50	<u>207.19</u> 73,28	2744	1159	<u>15</u> 5	<u>132.8000</u> 0,4050	<u>9.30</u> 0,03
190	ХБ4-3-1	Улаштування обмазувальної гідроізоляції двокомпонентною бітумно-полімерною еластичною мастикою товщиною сухого шару 3 мм по підготовленій вертикальній поверхні - стіни шахти	100 м2	0,2	<u>3380.38</u> 3373,12	- -	676	675	- -	<u>24.5300</u> -	<u>4.91</u> -
191	С1550-45	Двокомпонентна еластична гідроізоляційна мастика Ceresit CP 43 XPRESS	кг	12	<u>377.97</u> -	- -	4536	-	- -	- -	- -
192	КБ8-3-5	Гідроізоляція стін шахти обклеювальна по вирівняній поверхні бетону в 2 шари	100м2	0,2	<u>6930.27</u> 6930,27	- -	1386	1386	- -	<u>49.7900</u> -	<u>9.96</u> -
193	КБ8-3-6	Гідроізоляція стін шахти обклеювальна по вирівняній поверхні й бетону додавати на кожен шар понад 2 шари	100м2	-0,2	<u>3269.57</u> 3269,57	- -	-654	-654	- -	<u>23.4900</u> -	<u>-4.70</u> -
194	& С111-1716-4 варіант 1	Шиповидна дренажна мембрана IZOLIT-0, 8мм	м2	23	<u>193.69</u> -	- -	4455	-	- -	- -	- -
195	КБ15-36-2	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін вручну ВШ-2 (2ш)	100м2	0,192	<u>21957.04</u> 15113,11	<u>225.87</u> 186,51	4216	2902	<u>43</u> 36	<u>101.2400</u> 1,5228	<u>19.44</u> 0,29
196	КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневі	1 м3	0,6	<u>1499.58</u> 285,86	<u>178.72</u> 70,46	900	172	<u>107</u> 42	<u>2.4000</u> 0,5009	<u>1.44</u> 0,30
197	КБ6-33-3	Улаштування стін і плоских днищ підземного каналу бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача більше 40 мм	100 м3	0,0066	<u>872111.25</u> 220841,06	<u>100672.30</u> 44875,13	5756	1458	<u>664</u> 296	<u>1606.0000</u> 252,0719	<u>10.60</u> 1,66
198	КБ6-17-4	Улаштування залізобетонних вертикальних стін висотою до 3 м, товщиною до 300 мм бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,0514	<u>767576.24</u> 152901,93	<u>41616.66</u> 17448,31	39453	7859	<u>2139</u> 897	<u>1166.3000</u> 111,1482	<u>59.95</u> 5,71
199	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0231	<u>40908.56</u> -	- -	945	-	- -	- -	- -
200	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,31156	<u>40554.03</u> -	- -	12635	-	- -	- -	- -
201	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,08448	<u>40644.18</u> -	- -	3434	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
202	КБ7-64-3	Укладання плит перекриття каналів площею до 5 м2	100шт	0,02	<u>38324,71</u> 13689,58	<u>23071,33</u> 10394,70	766	274	<u>461</u> 208	<u>107,0000</u> 59,9754	<u>2,14</u> 1,20
203	К585821-Л006	Плити плоскі для перекриття підпідлогових каналів марки ПТ8-16.14 серія 1.243.1-4	шт	2	<u>2072,74</u> -	<u>-</u> -	4145	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
204	ХБ4-3-3	Улаштування обмазувальної гідроізоляції двокомпонентною бітумно-полімерною еластичною мастикою товщиною сухого шару 3 мм по підготовленій горизонтальній поверхні- покрівля	100 м2	0,07	<u>2463,52</u> 2456,26	<u>-</u> -	172	172	<u>-</u> -	<u>18,0700</u> -	<u>1,26</u> -
205	С1550-45	Двокомпонентна еластична гідроізоляційна мастика Ceresit CP 43 XPRESS	кг	4,2	<u>377,97</u> -	<u>-</u> -	1587	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
206	КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	100м2	0,07	<u>13196,96</u> 4326,55	<u>2636,87</u> 904,67	924	303	<u>185</u> 63	<u>38,3900</u> 5,0224	<u>2,69</u> 0,35
207	КБ12-22-2 к=35	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини (до товщ. 50мм)	100м2	0,07	<u>16171,46</u> 552,23	<u>1074,30</u> 379,96	1132	39	<u>75</u> 27	<u>4,9000</u> 2,1000	<u>0,34</u> 0,15
208	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів із листової оцинкованої сталі	100м2	0,07	<u>39195,22</u> 16557,50	<u>207,19</u> 73,28	2744	1159	<u>15</u> 5	<u>132,8000</u> 0,4050	<u>9,30</u> 0,03
209	ХБ4-3-1	Улаштування обмазувальної гідроізоляції двокомпонентною бітумно-полімерною еластичною мастикою товщиною сухого шару 3 мм по підготовленій вертикальній поверхні - стіни шахти	100 м2	0,166	<u>3380,38</u> 3373,12	<u>-</u> -	561	560	<u>-</u> -	<u>24,5300</u> -	<u>4,07</u> -
210	С1550-45	Двокомпонентна еластична гідроізоляційна мастика Ceresit CP 43 XPRESS	кг	9,96	<u>377,97</u> -	<u>-</u> -	3765	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
211	КБ8-3-5	Гідроізоляція стін шахти обклеювальна по вирівняній поверхні бетону в 2 шари	100м2	0,166	<u>6930,27</u> 6930,27	<u>-</u> -	1150	1150	<u>-</u> -	<u>49,7900</u> -	<u>8,27</u> -
212	КБ8-3-6	Гідроізоляція стін шахти обклеювальна по вирівняній поверхні й бетону додавати на кожен шар понад 2 шари	100м2	-0,166	<u>3269,57</u> 3269,57	<u>-</u> -	-543	-543	<u>-</u> -	<u>23,4900</u> -	<u>-3,90</u> -
213	& С111-1716-4 варіант 1	Шиповидна дренажна мембрана IZOLIT-0, 8мм	м2	19,09	<u>193,69</u> -	<u>-</u> -	3698	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
214	КБ15-36-2	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін вручну ВШ-3 (2ш)	100м2	0,294	<u>21957,04</u> 15113,11	<u>225,87</u> 186,51	6455	4443	<u>66</u> 55	<u>101,2400</u> 1,5228	<u>29,76</u> 0,45
215	КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневі	1 м3	0,4	<u>1499,58</u> 285,86	<u>178,72</u> 70,46	600	114	<u>71</u> 28	<u>2,4000</u> 0,5009	<u>0,96</u> 0,20
216	КБ6-33-3	Улаштування стін і плоских днищ підземного каналу бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача більше 40 мм	100 м3	0,003	<u>872111,25</u> 220841,06	<u>100672,30</u> 44875,13	2616	663	<u>302</u> 135	<u>1606,0000</u> 252,0719	<u>4,82</u> 0,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
217	КБ6-17-4	Улаштування залізобетонних вертикальних стін висотою до 3 м, товщиною до 300 мм бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,025	<u>767576.24</u> 152901,93	<u>41616.66</u> 17448,31	19189	3823	<u>1040</u> 436	<u>1166.3000</u> 111,1482	<u>29.16</u> 2,78
218	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,00972	<u>40908.56</u> -	<u>-</u> -	398	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
219	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,16792	<u>40554.03</u> -	<u>-</u> -	6810	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
220	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,05448	<u>40644.18</u> -	<u>-</u> -	2214	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
221	КБ7-64-1	Укладання плит перекриття каналів площею до 0,5 м2	100шт	0,02	<u>11892.87</u> 10785,34	<u>678.25</u> 277,09	238	216	<u>14</u> 6	<u>84.3000</u> 1,9684	<u>1.69</u> 0,04
222	К585821-Л001	Плити плоскі для перекриття підпідлогових каналів марки ПТ12.5-8.6 серія 1.243.1-4	шт	2	<u>443.09</u> -	<u>-</u> -	886	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
223	ХБ4-3-3	Улаштування обмазувальної гідроізоляції двокомпонентною бітумно-полімерною еластичною мастикою товщиною сухого шару 3 мм по підготовленій горизонтальній поверхні- покрівля	100 м2	0,036	<u>2463.52</u> 2456,26	<u>-</u> -	89	88	<u>-</u> -	<u>18.0700</u> -	<u>0.65</u> -
224	С1550-45	Двокомпонентна еластична гідроізоляційна мастика Ceresit CP 43 XPRESS	кг	2,16	<u>377.97</u> -	<u>-</u> -	816	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
225	КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	100м2	0,036	<u>13196.96</u> 4326,55	<u>2636.87</u> 904,67	475	156	<u>95</u> 33	<u>38.3900</u> 5,0224	<u>1.38</u> 0,18
226	КБ12-22-2 к=35	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини (до товщ. 50мм)	100м2	0,036	<u>16171.46</u> 552,23	<u>1074.30</u> 379,96	582	20	<u>39</u> 14	<u>4.9000</u> 2,1000	<u>0.18</u> 0,08
227	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів із листової оцинкованої сталі	100м2	0,036	<u>39195.22</u> 16557,50	<u>207.19</u> 73,28	1411	596	<u>7</u> 3	<u>132.8000</u> 0,4050	<u>4.78</u> 0,01
228	КБ15-36-2	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін вручну	100м2	0,1044	<u>21957.04</u> 15113,11	<u>225.87</u> 186,51	2292	1578	<u>24</u> 19	<u>101.2400</u> 1,5228	<u>10.57</u> 0,16
229	ХБ4-3-1	Улаштування обмазувальної гідроізоляції двокомпонентною бітумно-полімерною еластичною мастикою товщиною сухого шару 3 мм по підготовленій вертикальній поверхні - стіни шахти	100 м2	0,1044	<u>3380.38</u> 3373,12	<u>-</u> -	353	352	<u>-</u> -	<u>24.5300</u> -	<u>2.56</u> -
230	С1550-45	Двокомпонентна еластична гідроізоляційна мастика Ceresit CP 43 XPRESS	кг	6,264	<u>377.97</u> -	<u>-</u> -	2368	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
231	КБ8-3-5	Гідроізоляція стін шахти обклеювальна по вирівняній поверхні бетону в 2 шари	100м2	0,1044	<u>6930.27</u> 6930,27	<u>-</u> -	724	724	<u>-</u> -	<u>49.7900</u> -	<u>5.20</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
232	КБ8-3-6	Гідроізоляція стін шахти обклеювальна по вирівняній поверхні й бетону додавати на кожен шар понад 2 шари	100м2	-0,1044	<u>3269,57</u> 3269,57	<u>-</u> -	-341	-341	<u>-</u> -	<u>23.4900</u> -	<u>-2,45</u> -
233	& С111-1716-4 варіант 1	Шиповидна дренажна мембрана IZOLIT-0, 8мм	м2	12,006	<u>193,69</u> -	<u>-</u> -	2325	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 9					227586	41236	<u>9170</u> 3875		<u>306,17</u> 23,93
		Разом будівельні роботи, грн.					227586				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					177180				
		всього заробітна плата, грн.					45111				
		Загальновиробничі витрати, грн.					22763				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					250349				

		Всього по розділу 9					250349				
		Розділ 10. Опорядження зовнішнє									
		СТІНИ-ПІДЗЕМНА ЧАСТИНА									
234	КБ26-35-1	Теплоізоляція виробами з пінопласту стін	1 м3	35	<u>4153,23</u> 4153,23	<u>-</u> -	145363	145363	<u>-</u> -	<u>29,0700</u> -	<u>1017,45</u> -
235	С111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	70	<u>81,03</u> -	<u>-</u> -	5672	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
236	С114-97 варіант 1	Плити пінополістирольні, товщ. 100 мм	м3	34,3	<u>4706,29</u> -	<u>-</u> -	161426	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
237	С1545-43 варіант 1	Дюбелі пластмасові	100шт	28	<u>125,64</u> -	<u>-</u> -	3518	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
238	С111-2011-3	Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінополістирольних плит) Ceresit СТ 85	кг	2100	<u>29,56</u> -	<u>-</u> -	62076	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
239	КБ15-251-1	Обклеювання стін сіткою	100м2	3,5	<u>4849,98</u> 4849,98	<u>-</u> -	16975	16975	<u>-</u> -	<u>35,6800</u> -	<u>124,88</u> -
240	С1550-25	Армуюча сітка Ceresit СТ 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	367,5	<u>62,08</u> -	<u>-</u> -	22814	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
241	С111-2011-3	Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінополістирольних плит) Ceresit СТ 85	кг	2100	<u>29,56</u> -	<u>-</u> -	62076	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
249	КБ11-2-1	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих піщаних шарів	1 м3	2	<u>1600.36</u> 496,23	<u>162.77</u> 55,68	3201	992	<u>326</u> 111	<u>3.9800</u> 0,4036	<u>7.96</u> 0,81
250	КБ11-2-4	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих щебеневих шарів	1 м3	2	<u>2698.37</u> 595,97	<u>519.70</u> 179,23	5397	1192	<u>1039</u> 358	<u>4.7800</u> 1,3014	<u>9.56</u> 2,60
251	КБ6-1-16	Улаштування залізобетонних плит ганку /бетон важкий В 20 (М250), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	0,036	<u>552926.23</u> 32303,58	<u>12645.39</u> 5122,75	19905	1163	<u>455</u> 184	<u>249.4100</u> 32,7235	<u>8.98</u> 1,18
252	С124-65 варіант 1	Арматура-сітки, клас АIII, діаметр 8 мм	т	0,07788	<u>42146.32</u> -	<u>-</u> -	3282	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
253	КБ13-13-1	Ґрунтування бетонних поверхонь	100м2	0,06	<u>1040.19</u> 1027,52	<u>10.83</u> 3,83	62	62	<u>1</u> -	<u>6.6900</u> 0,0272	<u>0.40</u> -
254	С1555-154	Ґрунтовка адгезійна Ceresit СТ 19 Бетонконтакт	кг	3,18	<u>134.79</u> -	<u>-</u> -	429	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
255	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,06	<u>2154.09</u> 1929,58	<u>-</u> -	129	116	<u>-</u> -	<u>16.2000</u> -	<u>0.97</u> -
256	С111-874 варіант 2	Сітка дротяна 25х25, Ф2мм	м2	6,6	<u>70.01</u> -	<u>-</u> -	462	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
257	& С111-136-1-С варіант 1	Дюбелі	шт	60	<u>0.92</u> -	<u>-</u> -	55	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
258	КБ11-2-1	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих піщаних шарів	1 м3	1	<u>1600.36</u> 496,23	<u>162.77</u> 55,68	1600	496	<u>163</u> 56	<u>3.9800</u> 0,4036	<u>3.98</u> 0,40
259	КБ11-2-4	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих щебеневих шарів	1 м3	1	<u>2698.37</u> 595,97	<u>519.70</u> 179,23	2698	596	<u>520</u> 179	<u>4.7800</u> 1,3014	<u>4.78</u> 1,30
260	КБ6-1-16	Улаштування залізобетонних плит ганку /бетон важкий В 20 (М250), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	0,036	<u>552926.23</u> 32303,58	<u>12645.39</u> 5122,75	19905	1163	<u>455</u> 184	<u>249.4100</u> 32,7235	<u>8.98</u> 1,18
261	С124-65 варіант 1	Арматура-сітки, клас АIII, діаметр 8 мм	т	0,07788	<u>42146.32</u> -	<u>-</u> -	3282	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
262	КБ13-13-1	Ґрунтування бетонних поверхонь	100м2	0,072	<u>1040.19</u> 1027,52	<u>10.83</u> 3,83	75	74	<u>1</u> -	<u>6.6900</u> 0,0272	<u>0.48</u> -
263	С1555-154	Ґрунтовка адгезійна Ceresit СТ 19 Бетонконтакт	кг	3,816	<u>134.79</u> -	<u>-</u> -	514	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
264	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,072	<u>2154.09</u> 1929,58	<u>-</u> -	155	139	<u>-</u> -	<u>16.2000</u> -	<u>1.17</u> -
265	С111-874 варіант 2	Сітка дротяна 25х25, Ф2мм	м2	7,92	<u>70.01</u> -	<u>-</u> -	554	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
266	& С111-136-1-С варіант 1	Дюбелі	шт	72	<u>0.92</u> -	<u>-</u> -	66	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 11					61771	5993	<u>2960</u>		<u>47,26</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					61771		1072		7,47
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					52818				
		всього заробітна плата, грн.					7065				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6176				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					67947				

		Всього по розділу 11					67947				
		Разом прямі витрати по кошторису					31308336	3808377	<u>2174881</u>		<u>28272,69</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					31308336		795323		5018,52
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					25325078				
		всього заробітна плата, грн.					4603700				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3130978				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					34439314				

		Всього по кошторису					34439314				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					33291,21				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					4603700				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Валентина ЧУМАЛЬЧУК

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ірина ВАСИЛЬКІВСЬКА

Будівництво споруди цивільного захисту подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття на території Іршанського ліцею Житомирської області за адресою: вул. Шевченка, 20, смт. Іршанськ, Коростенський район Житомирська область» (коригування)
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-01

на Зовнішній водопровід В1

Зовнішні мережі водопостачання і каналізації

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 164,427 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,25468 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 33,644 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений в поточних цінах станом на "30 вересня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗЕМЛЯНІ РОБОТИ									
1	КБ1-13-4 тех.ч. п.1.3.36 к(труд)=1,25 к(ЕММ)=1,25	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1, траншей прямокутного перерізу	1000м3	0,17325	<u>45941.13</u> 2039,46	<u>43901.67</u> 15959,83	7959	353	<u>7606</u> 2765	<u>17.9625</u> 106,9088	<u>3.11</u> 18,52
2	КБ1-164-1 тех.ч. п.1.3. 180 к=1,2	Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,052	<u>26724.73</u> 26724,73	<u>-</u> -	1390	1390	<u>-</u> -	<u>240.7200</u> -	<u>12.52</u> -
3	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,165	<u>8078.48</u> -	<u>8078.48</u> 2359,99	1333	-	<u>1333</u> 389	<u>-</u> 15,1575	<u>-</u> 2,50
4	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,1345	<u>16450.20</u> 16450,20	<u>-</u> -	2213	2213	<u>-</u> -	<u>150.4500</u> -	<u>20.24</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 ТРУБОПРОВОДИ ТА АРМАТУРА	100м3	1,65	<u>4086.30</u> 2289,12	<u>1797.18</u> 703,72	6742	3777	<u>2965</u> 1161	<u>18.3600</u> 5,1175	<u>30.29</u> 8,44
6	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	0,63	<u>11189.38</u> 1943,88	<u>-</u> -	7049	1225	<u>-</u> -	<u>16.3200</u> -	<u>10.28</u> -
7	КБ22-11-1	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром до 50 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,105	<u>33923.66</u> 32568,83	<u>1133.53</u> 180,75	3562	3420	<u>119</u> 19	<u>239.6000</u> 1,2163	<u>25.16</u> 0,13
8	С113-1376	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 50х3 мм	м	106,05	<u>126.48</u> -	<u>-</u> -	13413	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	КБ22-31-1	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром до 50 мм	1000м	0,105	<u>10193.79</u> 10178,87	<u>-</u> -	1070	1069	<u>-</u> -	<u>82.4000</u> -	<u>8.65</u> -
10	КБ22-33-5	Установлення сталевих трійників, діаметром 100-250 мм	1 м	0,0066	<u>104274.09</u> 57354,52	<u>38160.83</u> 1136,26	688	379	<u>252</u> 7	<u>353.8000</u> 8,0707	<u>2.34</u> 0,05
11	& С1532-10-1	Трійник сталевий, діаметр 159х57мм	шт	1	<u>868.77</u> -	<u>-</u> -	869	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	КБ22-34-10	Установлення поліетиленових трійників діаметром до 110 мм	10 шт	0,1	<u>10741.82</u> 5086,17	<u>5655.65</u> 2317,76	1074	509	<u>565</u> 232	<u>35.6000</u> 17,1849	<u>3.56</u> 1,72
13	С113-1121-133 варіант 1	Трійник з поліетилену діам. 50/50 мм	шт	1	<u>224.49</u> -	<u>-</u> -	224	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	С113-1289 варіант 1	Муфти з поліетилену діам. 50х2" мм (зовнішнє різблення)	шт	1	<u>157.71</u> -	<u>-</u> -	158	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	КБ16-15-2	Установлення вентилів на трубопроводах, діаметром 50 мм	1 шт	2	<u>562.03</u> 331,40	<u>115.56</u> 27,21	1124	663	<u>231</u> 54	<u>2.4100</u> 0,1814	<u>4.82</u> 0,36
16	С1630-1502	Вентилі прохідні фланцеві для води, 15ч9р2, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	2	<u>1160.49</u> -	<u>-</u> -	2321	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	КБ9-34-1	Установлення гільз зі сталевих труб	1м	0,01183	<u>15636.17</u> 15636,17	<u>-</u> -	185	185	<u>-</u> -	<u>117.7600</u> -	<u>1.39</u> -
18	С113-387 варіант 1	Труби сталеві безшовні гарячедеформовані, зовнішній діаметр 95х2,00мм	м	0,8	<u>640.33</u> -	<u>-</u> -	512	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	С113-462 варіант 1	Труби сталеві безшовні гарячедеформовані із сталі, діаметр 180х4,00мм	м	0,4	<u>1682.19</u> -	<u>-</u> -	673	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	КБ34-108-4	Установлення вказівника на стіні	1 шт	1	<u>122.19</u> 122,19	<u>-</u> -	122	122	<u>-</u> -	<u>0.9800</u> -	<u>0.98</u> -
21	& С115-126-1	Флуорисцентний показчик пожежного гідранта	шт	1	<u>307.23</u> -	<u>-</u> -	307	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	КБ22-38-1	Врізування в існуючі мережі зі сталевих труб сталевих штуцерів [патрубків] діаметром 50 мм КОЛОДЯЗИ СМ-7 (2шт)	1 вріз	1	<u>637.33</u> 323,86	<u>293.68</u> 48,52	637	324	<u>294</u> 49	<u>2.0800</u> 0,3447	<u>2.08</u> 0,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	КБ22-41-2	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у мокрих ґрунтах	10м3	0,284	<u>151067.51</u> 30230,83	<u>23138.24</u> 8529,96	42903	8586	<u>6571</u> 2423	<u>222.4000</u> 50,3241	<u>63.16</u> 14,29
24	К585521-Л049 варіант 1	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,38 м3)(Ф53)	шт	2	<u>4287.86</u> -	<u>-</u> -	8576	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	К585521-Л008 варіант 1	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,40 м3)(Ф53)	шт	4	<u>4526.12</u> -	<u>-</u> -	18104	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	К585521-Л036 варіант 1	Плити покриття 1ПП15-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,27 м3)(Ф53)	шт	2	<u>3325.95</u> -	<u>-</u> -	6652	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	К585521-Л052 варіант 2	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3)(Ф53)	шт	2	<u>618.50</u> -	<u>-</u> -	1237	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	С121-781-1	Драбини металеві приставні	т	0,03416	<u>147764.86</u> -	<u>-</u> -	5048	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	КБ15-172-4	Фарбування суриком ґрат, рам, радіаторів, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази (драбин)	100м2	0,017763	<u>17333.25</u> 14109,20	<u>1.80</u> 1,61	308	251	<u>-</u> -	<u>106.2600</u> 0,0111	<u>1.89</u> -
30	С113-754	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	2	<u>4202.32</u> -	<u>-</u> -	8405	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	КБ8-4-1	Влаштування глиняного замка навколо колодязів в мокрих ґрунтах	1 м3	2,04	<u>2266.04</u> 929,07	<u>230.20</u> 90,14	4623	1895	<u>470</u> 184	<u>8.1000</u> 0,6555	<u>16.52</u> 1,34
		Разом прямі витрати по кошторису					149481	26361	<u>20406</u> 7283		<u>206.99</u> 47,69
		Разом будівельні роботи, грн.					149481				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					102714				
		всього заробітна плата, грн.					33644				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14946				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					164427				

		Всього по кошторису					164427				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					254,68				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					33644				

Склав _____ Валентина ЧУМАЛЬЧУК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Ірина ВАСИЛЬКІВСЬКА
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво споруди цивільного захисту подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття на території Іршанського ліцею Житомирської області за адресою: вул. Шевченка, 20, смт. Іршанськ, Коростенський район Житомирська область» (коригування)
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-02
на Зовнішня каналізація К1

Зовнішні мережі водопостачання і каналізації

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 85,152 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,11852 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 15,460 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений в поточних цінах станом на "30 вересня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗЕМЛЯНІ РОБОТИ									
1	КБ1-13-4 тех.ч. п.1.3.36 к(труд)=1,25 к(ЕММ)=1,25	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1, траншей прямокутного перерізу	1000м3	0,098	<u>45941.13</u> 2039,46	<u>43901.67</u> 15959,83	4502	200	<u>4302</u> 1564	<u>17.9625</u> 106,9088	<u>1.76</u> 10,48
2	КБ1-164-1 тех.ч. п.1.3. 180 к=1,2	Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,03	<u>26724.73</u> 26724,73	<u>-</u> -	802	802	<u>-</u> -	<u>240.7200</u> -	<u>7.22</u> -
3	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,094	<u>8078.48</u> -	<u>8078.48</u> 2359,99	759	-	<u>759</u> 222	<u>-</u> 15,1575	<u>-</u> 1,42
4	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, група ґрунтів 1	100м3	0,07	<u>16450.20</u> 16450,20	<u>-</u> -	1152	1152	<u>-</u> -	<u>150.4500</u> -	<u>10.53</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 ТРУБОПРОВІД І АРМАТУРА	100м3	0,94	<u>4086.30</u> 2289,12	<u>1797.18</u> 703,72	3841	2152	<u>1689</u> 661	<u>18.3600</u> 5,1175	<u>17.26</u> 4,81
6	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	0,642	<u>11189.38</u> 1943,88	<u>-</u> -	7184	1248	<u>-</u> -	<u>16.3200</u> -	<u>10.48</u> -
7	КБ22-12-5	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 160 мм	1000м	0,07	<u>112070.33</u> 66857,36	<u>45212.97</u> 18077,08	7845	4680	<u>3165</u> 1265	<u>486.2000</u> 132,3365	<u>34.03</u> 9,26
8	С113-1453	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 160х4 мм	м	70,7	<u>669.89</u> -	<u>-</u> -	47361	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	КБ22-12-1	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 50 мм	1000м	0,009	<u>67785.83</u> 45570,81	<u>22215.02</u> 8435,65	610	410	<u>200</u> 76	<u>331.4000</u> 61,2463	<u>2.98</u> 0,55
10	С113-1376	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 50х3 мм	м	9,09	<u>126.48</u> -	<u>-</u> -	1150	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	КБ16-30-2	Герметизація випуску при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 200 мм	1сальник	2	<u>1102.87</u> 513,86	<u>-</u> -	2206	1028	<u>-</u> -	<u>3.8700</u> -	<u>7.74</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					77412	11672	<u>10115</u> 3788		<u>92.00</u> 26,52
		Разом будівельні роботи, грн.					77412				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					55625				
		всього заробітна плата, грн.					15460				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7740				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					85152				

		Всього по кошторису					85152				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					118,52				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					15460				

Склав _____ Валентина ЧУМАЛЬЧУК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Ірина ВАСИЛЬКІВСЬКА
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво споруди цивільного захисту подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття на території Іршанського ліцею Житомирської області за адресою: вул. Шевченка, 20, смт. Іршанськ, Коростенський район Житомирська область» (коригування)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-01

на будівництво : Зовнішні мережі водопостачання і каналізації

Кошторисна вартість об'єкта	249,579 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,37320 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	49,104 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений в поточних цінах станом на 30 вересня 2026 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	06-01-01	на Зовнішній водопровід В1	164,427	-	164,427	0,25468	33,644	-
2	06-01-02	на Зовнішня каналізація К1	85,152	-	85,152	0,11852	15,46	-
---	-----	Всього:	249,579	-	249,579	0,37320	49,104	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Ірина ВАСИЛЬКІВСЬКА

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Валентина ЧУМАЛЬЧУК

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Валентина ЧУМАЛЬЧУК

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Ірина ВАСИЛЬКІВСЬКА

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-01-01	Зовнішній водопровід В1	<u>0.20699</u> 26,361	<u>-</u> -	<u>0.04769</u> 7,283	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.25468</u> 33,644	<u>-</u> -	<u>0.25468</u> 33,644
06-01-02	Зовнішня каналізація К1	<u>0.092</u> 11,672	<u>-</u> -	<u>0.02652</u> 3,788	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.11852</u> 15,46	<u>-</u> -	<u>0.11852</u> 15,46
	Разом :	<u>0.29899</u> 38,033	<u>-</u> -	<u>0.07421</u> 11,071	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.3732</u> 49,104	<u>-</u> -	<u>0.3732</u> 49,104

Склад _____

Валентина ЧУМАЛЬЧУК

Перевірів _____

Ірина ВАСИЛЬКІВСЬКА