

Нове будівництво протирадіаційного укриття у Прибузькому ліцеї Прибузької с/р Миколаївської області, Вознесенського району, с. Прибужжя, вул. Соборна, 52А. 219

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04**  
на каналізацію побутову  
Протирадіаційне укриття у Прибузькому ліцеї

Основа:  
креслення (специфікації ) № ВК-1 - ВК-4; ВКС-2.

Кошторисна вартість 146,501 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,27942 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 22,192 тис. грн.  
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "8 лютого" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Розділ 1. Каналізація побутова К-1</b>											
1	КБ16-13-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	0,3	<u>33221.46</u> 7454,56	<u>75.74</u> 21,29	9966	2236	<u>23</u> 6	<u>95.7800</u> 0,2700	<u>28.73</u> 0,08
2	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0,2	<u>43020.80</u> 7147,91	<u>154.99</u> 44,27	8604	1430	<u>31</u> 9	<u>91.8400</u> 0,5652	<u>18.37</u> 0,11
3	& С1630-72-6 варіант 1	Засувка д=100мм	шт	2	<u>4243.19</u> -	<u>-</u> -	8486	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4	& С1630-72-17-2Ф	Фланець д-100мм	шт	4	<u>534.87</u> -	<u>-</u> -	2139	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	& С1630-72-17-2Ф варіант 1	Втулка под фланець д-110мм	шт	4	<u>391.76</u> -	<u>-</u> -	1567	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	КБ17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	1	<u>4702.90</u> 2718,73	<u>395.36</u> 116,85	4703	2719	<u>395</u> 117	<u>36.4100</u> 1,5210	<u>36.41</u> 1,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C130-905 варіант 1	Унітаз з косим випуском зі змивним бачком	шт	10	<u>2815,79</u>	<u>-</u>	28158	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
8	KB17-1-6	Установка умивальників одиночних с підводкой холодної и горячої води со смесителем	10компл.	1,3	<u>3012,31</u> 2415,13	<u>226,27</u> 66,46	3916	3140	<u>294</u> 86	<u>31.9800</u> 0,8669	<u>41,57</u> 1,13
9	C130-644 варіант 2	Умивальник з пляшковим сіфоном	комплект	13	<u>873,13</u>	<u>-</u>	11351	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
10	KB17-5-1	Установлення мийок на одне відділення	10компл.	0,1	<u>2780,41</u> 1931,80	<u>173,42</u> 51,25	278	193	<u>17</u> 5	<u>25.5800</u> 0,6671	<u>2,56</u> 0,07
11	& C130-487- B1-01 варіант 1	Мийка сталева з пляшковим сіфоном	шт	1	<u>2221,51</u>	<u>-</u>	2222	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
12	KB17-1-10	Установлення піддонів душових чавунних і сталевих мілких	10компл.	0,2	<u>2066,37</u> 1156,78	<u>577,81</u> 166,34	413	231	<u>116</u> 33	<u>16.2400</u> 2,1845	<u>3,25</u> 0,44
13	C130-539 варіант 1	Душевий піддон акриловий 800x800мм	шт	2	<u>4094,07</u>	<u>-</u>	8188	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
14	KB17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо присьднаним	10компл.	0,1	<u>11214,50</u> 2718,73	<u>395,36</u> 116,85	1121	272	<u>40</u> 12	<u>36.4100</u> 1,5210	<u>3,64</u> 0,15
15	C130-904 варіант 1	Унітази підлогові для інвалідів з горизонтальним випуском Коло M33400000	шт	1	<u>9301,19</u>	<u>-</u>	9301	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
16	KB17-1-6	Установка умивальників одиночних с підводкой холодної и горячої води со смесителем	10компл.	0,1	<u>3012,31</u> 2415,13	<u>226,27</u> 66,46	301	242	<u>23</u> 7	<u>31.9800</u> 0,8669	<u>3,2</u> 0,09
17	C130-644 варіант 1	Умивальник для інвалідів з переливом Коло Nova Pro M38165000	комплект	1	<u>3604,01</u>	<u>-</u>	3604	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
18	C1630-973 варіант 1	Сифон для умивальника Viega 103927	шт	1	<u>243,21</u>	<u>-</u>	243	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
19	KB17-1-11	Установлення трапів діаметром 50 мм	10компл.	0,8	<u>719,65</u> 563,01	<u>59,25</u> 17,37	576	450	<u>47</u> 14	<u>7.5400</u> 0,2267	<u>6,03</u> 0,18
20	C113-2290 варіант 1	Прочистка з заглушкою діам. 50 мм	шт	8	<u>39,28</u>	<u>-</u>	314	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
21	KB17-1-12	Установлення трапів діаметром 100 мм	10компл.	0,4	<u>1246,32</u> 967,72	<u>114,17</u> 33,88	499	387	<u>46</u> 14	<u>12.9600</u> 0,4404	<u>5,18</u> 0,18
22	C113-2291 варіант 1	Прочистка з заглушкою діам. 110 мм	шт	4	<u>77,53</u>	<u>-</u>	310	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
23	& C113- 1039-6 варіант 1	Трійник 90град. 50x50мм	шт	20	<u>172,27</u>	<u>-</u>	3445	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
24	& C113- 1039-6 варіант 2	Трійник 90град. 110x50мм	шт	4	<u>234,49</u>	<u>-</u>	938	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
25	& С113-1039-6 варіант 3	Трійник 90град. 110x110мм	шт	15	<u>319.15</u> -	<u>-</u> -	4787	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
26	& С113-1039-6 варіант 4	Відвід 45град. 110мм	шт	11	<u>267.29</u> -	<u>-</u> -	2940	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
27	& С113-1039-6 варіант 5	Відвід 45град. 50мм	шт	2	<u>202.87</u> -	<u>-</u> -	406	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
28	& С1-ПР1-63 варіант 1	Перехід 110мм	шт	1	<u>355.66</u> -	<u>-</u> -	356	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
29	С113-2235 варіант 1	Коліно 50 мм	шт	2	<u>86.75</u> -	<u>-</u> -	174	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
Разом прямі витрати по розділу 1							119306	11300	<u>1032</u> 303		<u>148.94</u> 3,95	
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальнопромислові витрати, грн. трудоємність в загальнопромислових витратах, люд.год. заробітна плата в загальнопромислових витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							119306					
							106974					
							11603					
							6351					
							16,05					
							1878					
							<b>125657</b>					
<b>Всього по розділу 1</b>							<b>125657</b>					
<b>Розділ 2. Каналізація побутова напірна К1Н</b>												
30	КБ16-13-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	0,2	<u>7700.60</u> 7454,56	<u>75.74</u> 21,29	1540	1491	<u>15</u> 4	<u>95.7800</u> 0,2700	<u>19.16</u> 0,05	
31	С113-2226 варіант 2	Труба водопровідна PN16 (стикове з'єднання) д-32x4,4мм	м	20	<u>98.02</u> -	<u>-</u> -	1960	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
32	С1630-215 варіант 3	Перехід д=32x50мм	шт	3	<u>27.23</u> -	<u>-</u> -	82	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
33	С1630-215 варіант 4	Перехід д=50x110мм	шт	2	<u>139.81</u> -	<u>-</u> -	280	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
34	КМ38-7-1	Монтаж насосної станції, маса устаткування 0,03 т	шт	3	<u>3811.48</u> 1770,48	<u>992.82</u> 301,46	11434	5311	<u>2978</u> 904	<u>24.0000</u> 3,5720	<u>72</u> 10,72	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	& С113-2154-7 варіант 1	Кульовий кран запірний д-25мм	шт	3	<u>274.16</u> -	<u>-</u> -	822	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	& С1630-536-15 варіант 1	Зворотній клапан д-25мм	шт	3	<u>336.61</u> -	<u>-</u> -	1010	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					17128	6802	<u>2993</u> 908		<u>91.16</u> 10,77
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					17128 7333 7710 3716 8,55 1001 <b>20844</b>				
		<b>Всього по розділу 2</b>					<b>20844</b>				
		Разом прямі витрати по кошторису					136434	18102	<u>4025</u> 1211		<u>240.1</u> 14,72
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					136434 114307 19313 10067 24,6 2879 <b>146501</b>				
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>146501</b>				
		<b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b>					<b>279,42</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>						<b>22192</b>				

Склав \_\_\_\_\_ Ішук Л.В.  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив \_\_\_\_\_ Дишловий В.В.  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*