

Реконструкція приймального відділення хірургічного корпусу КНП "Вінницька обласна клінічна лікарня ім.М.І. Пирогова Вінницької обласної ради"  
(коригування 2)  
1575/21 (вихід)

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04  
на опорядження (чисті приміщення)  
Приймальне відділення хірургічного корпусу КНП**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 2157,033 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 2,6237 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 218,781 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "15 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
				на одиницю	всього						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Розділ 1. Опорядження стін</b>											
1	КБ15-47-1	Високоякісне штукатурення стін по каменю гіпсовими сумішами МП-75 з механізованим нанесенням суміші штукатурними станціями, при товщині шару штукатурки 20 мм	100м2	1,093	<u>56462,60</u> 8141,19	<u>505,83</u> 62,26	61714	8898	<u>553</u> 68	<u>95,6100</u> 0,7430	<u>104,5</u> 0,81
2	С111-1624 варіант 1	Грунтовка Ceresit СТ-17 (або еквівалент)	т	0,02186	<u>40435,90</u> -	-	884	-	-	-	-
3	КБ15-63-1	Улаштування обшивки панелями HPL на клеї	100м2	1,093	<u>6650,69</u> 6373,64	<u>277,05</u> 243,33	7269	6966	<u>303</u> 266	<u>84,8800</u> 3,2672	<u>92,77</u> 3,57
4	С121-283 варіант 1	Пристінна панель HPL 6 мм (HPL , група горючості Г1, захисна плівка) (або еквівалент)	м2	109,3	<u>5063,03</u> -	-	553389	-	-	-	-
5	& С111-196- ЦГ-К варіант 2	Клей-герметик, 330 мл	шт	16,395	<u>254,60</u> -	-	4174	-	-	-	-
6	КБ7-57-7	Герметизація горизонтальних і вертикальних стиків панелей герметиком (стінових панелей, сендвіч вікон, з	100м шва	2,7325	<u>4835,58</u> 1977,86	<u>2857,72</u> 780,53	13213	5405	<u>7808</u> 2133	<u>25,3800</u> 9,6715	<u>69,35</u> 26,43

7	& С111-196-ЦГ-К варіант 1	урахуванням шву між панелями та лінолеумом, дверей, кутів, нашільників) Герметик силіконовий, туб. 330 мл.(або еквівалент)	шт	874,4	<u>374,96</u>	-	327865	-	-	-	-
8	КБ9-40-1	Монтаж лежнів	100м	0,54	<u>1633,89</u>	-	882	882	-	<u>20,4800</u>	<u>11,06</u>
9	С126-1314 варіант 1	Лежень під пристінну панель	м	54	<u>535,76</u>	-	28931	-	-	-	-
10	КБ9-52-1	Різання лежнів	1м різа	54	<u>57,96</u>	-	3130	2244	-	<u>0,5400</u>	<u>29,16</u>
11	КБ34-56-3	Улаштування каркасів конструкцій стін при віднесенні від стін на 10 см	100м2	1,093	<u>25767,39</u>	-	28164	28164	-	<u>339,0000</u>	<u>370,53</u>
12	С126-1300 варіант 1	Каркас під пристінні панелі HPL	м	109,3	<u>765,00</u>	-	83615	-	-	-	-
13	КБ13-45-2	Знежирювання поверхонь уайт-спиритом	100м2	1,093	<u>2352,22</u>	-	2571	1051	-	<u>12,9800</u>	<u>14,19</u>
14	КБ15-63-1	Улаштування МДФ накладок на клеї	100м2	0,06558	<u>6730,10</u>	<u>35,69</u>	441	418	2	<u>84,8800</u>	<u>5,57</u>
15	& С111-196-ЦГ-К варіант 2	Клей-герметик, 330 мл	шт	3	<u>254,60</u>	-	764	-	-	-	-
16	& С179-459П варіант 1	МДФ накладки під HPL	м	387	<u>31,11</u>	-	12040	-	-	-	-
17	КБ15-253-1 К=0,7	Зняття плівки з панелей	100м2	1,093	<u>3705,05</u>	-	4050	4050	-	<u>43,5120</u>	<u>47,56</u>
18	КБ13-45-5	Знежирювання поверхонь уайт-спиритом	100м2	1,093	<u>1905,13</u>	-	2082	515	-	<u>6,3600</u>	<u>6,95</u>
		Разом прямі витрати по розділу 1					1135178	58593	<u>8666</u>		<u>751,64</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					1135178		<u>2469</u>		<u>30,83</u>
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1067919				
		всього заробітна плата, грн.					61062				
		Загальновиробничі витрати, грн.					34798				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					93,19				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					11933				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>1169976</b>				
		-----									
		<b>Всього по розділу 1</b>					<b>1169976</b>				

<b>Розділ 2. Стелі</b>											
19	КБ9-38-1 тех.ч. п.1.3.5 к(труд)=1, 03	Монтаж стель підвісних комбінованих стальних з облицюванням алюмінієвими листами /монтаж конструкцій, пофарбованих у заводських умовах, або непофарбованих, що поставляються в пакетах/	100м2	1,2	<u>43611,27</u> 32107,16	<u>11444,14</u> 2169,99	52334	38529	<u>13733</u> 2604	<u>412,0000</u> 20,5059	<u>494,4</u> 24,61
20	С121-274 варіант 1	Система герметичної підвісної стелі ClipCs (з урахув. несучих елементів) (або еквівалент)	м2	120	<u>2615,25</u> -	-	313830	-	-	-	-
21	КБ9-52-1	Різання панелей	1м різа	312	<u>57,96</u> 41,55	-	18084	12964	-	<u>0,5400</u>	<u>168,48</u>
22	КБ9-40-1 тех.ч. п.1.3.5 к(труд)=1,03	Монтаж галтелей /монтаж конструкцій, пофарбованих у заводських умовах, або непофарбованих, що поставляються в пакетах/	100м	1,2	<u>1682,91</u> 1682,91	-	2019	2019	-	<u>21,0944</u>	<u>25,31</u>
23	С126-1307 варіант 1	Галтель стельова	м	120	<u>624,74</u> -	-	74969	-	-	-	-
24	С126-1267 варіант 1	Саморіз 3,9х35	шт	240	<u>0,47</u> -	-	113	-	-	-	-
25	КБ9-52-1	Різання галтелей	1м різа	564	<u>57,96</u> 41,55	-	32689	23434	-	<u>0,5400</u>	<u>304,56</u>
26	КБ7-57-7	Герметизація горизонтальних і вертикальних стиків панелей герметиком	100м шва	4,8	<u>4835,58</u> 1977,86	<u>2857,72</u> 780,53	23211	9494	<u>13717</u> 3747	<u>25,3800</u> 9,6715	<u>121,82</u> 46,42
27	& С111-196- ЦГ-К варіант 1	Герметик силіконовий, тюб. 330 мл.(або еквівалент)	шт	57	<u>374,96</u> -	-	21373	-	-	-	-
28	КБ21-18-16	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються в підвісних стелях, кількість ламп до 4	100шт	0,44	<u>36151,69</u> 28236,19	<u>7848,40</u> 5522,09	15907	12424	<u>3453</u> 2430	<u>371,4800</u> 66,4934	<u>163,45</u> 29,26
29	& С1500- 111-175 варіант 1	Світильник герметичний, з електронною пуско-регулюючою арматурою, 625х625 мм (або еквівалент)	шт	44	<u>5936,76</u> -	-	261217	-	-	-	-
30	КБ20-45-1	Установлення фільтрів	фільтр	4	<u>1336,56</u> 1328,18	-	5346	5313	-	<u>15,8400</u>	<u>63,36</u>
31	& С1630- 709-В1 варіант 1	Фільтрувальний блок з турбулентною решіткою, 625х625 мм (НЕРА-фільтр не включений) (або еквівалент)	шт	2	<u>12490,90</u> -	-	24982	-	-	-	-
32	& С1630- 709-В2 варіант 1	Фільтрувальний блок з турбулентною решіткою, 625х313 мм (НЕРА-фільтр не включений) (або еквівалент)	шт	2	<u>11993,65</u> -	-	23987	-	-	-	-
33	КБ20-53-1	Установлення витяжних блоків	10блок	0,5	<u>20862,83</u> 20508,89	<u>252,29</u> 10,44	10431	10254	<u>126</u> 5	<u>260,1000</u> 0,1258	<u>130,05</u> 0,06
34	С1630-709 варіант 1	Витяжний блок з верхньої зони 625х625 (або еквівалент)	шт	2	<u>7939,15</u> -	-	15878	-	-	-	-

35	С1630-709 варіант 2	Витяжний блок з верхньої зони 625х313 ( або еквівалент)	шт	3	7518,40	-	22555	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					918925	114431	31029		1471,43
		Разом будівельні роботи, грн.					918925		8786		100,35
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					773465				
		всього заробітна плата, грн.					123217				
		Загальнопромислові витрати, грн.					68132				
		трудомісткість в загальнопромислових витратах, люд.год.					176,26				
		заробітна плата в загальнопромислових витратах, грн.					22569				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>987057</b>				
		-----									
		<b>Всього по розділу 2</b>					<b>987057</b>				
		Разом прямі витрати по кошторису					2054103	173024	39695		2223,07
		Разом будівельні роботи, грн.					2054103		11255		131,18
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1841384				
		всього заробітна плата, грн.					184279				
		Загальнопромислові витрати, грн.					102930				
		трудомісткість в загальнопромислових витратах, люд.год.					269,45				
		заробітна плата в загальнопромислових витратах, грн.					34502				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>2157033</b>				
		-----									
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>2157033</b>				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					2623,7				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					218781				

Склав

\_\_\_\_\_ [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив

\_\_\_\_\_ [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]