

Капітальний ремонт оздоровчо-реабілітаційного центру по вул. Чумацька 2, приміщення 465, м. Тернопіль Коригування
2024

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02
на Опалення, вентиляція та кондиціонування.
Загально-будівельні роботи.**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1511,109 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,71488 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 23,532 тис. грн.
Середній розряд робіт 5,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "17 лютого" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Кондиціонування К 1-1.											
1	КПЗ-12-7	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 75	вен.мер.	1	<u>1556,94</u> 1556,94	- -	1557	1557	- -	<u>77,0000</u> -	<u>77</u> -
2	КПЗ-29-1	Кондиціонери місцеві неавтономні з централізованим теплохолодопостачанням [вентиляторні теплообмінники, ежекційні доводчики і т. п.] загальною подачею повітрям до 3 тис. м3/год, номінальна подача повітрям до 3 тис. м3/год, при кількості однотипних кондиціонерів в одному приміщенні до 5	кондиц.	5	<u>303,30</u> 303,30	- -	1517	1517	- -	<u>15,0000</u> -	<u>75</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					3074	3074	- -		<u>152</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					3074				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					3074				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиборні витрати, грн. трудоємність в загальновиборних витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборних витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1633 5,45 127 4707				
		----- Всього по розділу 1					4707				
		Розділ 2. Кондиціонування К 1-2.									
3	КПЗ-12-7	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 75	вен.мер.	1	<u>1556,94</u> 1556,94	- -	1557 -	1557	- -	<u>77,0000</u> -	<u>77</u> -
4	КПЗ-29-1	Кондиціонери місцеві неавтономні з централізованим теплохолодопостачанням [вентиляторні теплообмінники, ежекційні доводчики і т. п.] загальною подачею повітрям до 3 тис. м3/год, номінальна подача повітрям до 3 тис. м3/год, при кількості однотипних кондиціонерів в одному приміщенні до 5	кондиц.	14	<u>303,30</u> 303,30	- -	4246 -	4246	- -	<u>15,0000</u> -	<u>210</u> -
		Разом прями витрати по розділу 2					5803	5803	- -		<u>287</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиборні витрати, грн. трудоємність в загальновиборних витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборних витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					5803 5803 3083 10,29 240 8886				
		----- Всього по розділу 2					8886				
		Розділ 3. Вентиляція припливно-втяжна ПВ-1.									
5	КР20-12-2	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т	1т	0,45	<u>10622,30</u> 6530,15	<u>2770,87</u> 467,84	4780 -	2939	<u>1247</u> 211	<u>69,1900</u> 4,3616	<u>31,14</u> 1,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	С121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,45	102873,97	-	46293	-	-	-	-
7	КБ20-42-1	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	7046,20 5414,06	407,70 97,15	7046	5414	408 97	68,1700 1,1154	68,17 1,12
8 & 1905-10036-15	варіант 1	Припливно-витяжна установка в комплекті з автоматикою АйрВентс АВ03/003000826В агрегат обробки повітря	компл.	1	1415410,6 4	-	1415411	-	-	-	-
9	КР19-9-4	Ізоляція фасонних поверхонь матами мінераловатними	100м2	0,2	22998,63 9469,13	7758,41 2861,50	4600	1894	1552 572	112,4600 34,7886	22,49 6,96
10	С188888-54	Мінераловатний утеплювач фольгований товщиною 50 мм	м2	20	584,11	-	11682	-	-	-	-
11	КП3-12-3	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 15	вен.мер.	1	707,70 707,70	-	708	708	-	35,0000	35
12	КП3-22-2	Система повітророзподілу в одному приміщенні при кількості приточних насадків [повітророзподільників] до 10	приміщ.	1	141,54 141,54	-	142	142	-	7,0000	7
13	КП2-13-6	Прилад контролю і налагодження	шт	1	1294,08 1294,08	-	1294	1294	-	64,0000	64
14	КП3-4-2	Установка теплообмінна з кількістю нагрівачів до 3	установ.	1	262,86 262,86	-	263	263	-	13,0000	13
Разом прями витрати по розділу 3							1492219	12654	3207 880		240,8 10,04
Разом будівельні роботи, грн.							1492219				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1476358				
всього заробітна плата, грн.							13534				
Загальновиробничі витрати, грн.							5297				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							9,3				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							754				
Всього будівельні роботи, грн.							1497516				

Всього по розділу 3							1497516				
Разом прями витрати по кошторису							1501096	21531	3207 880		679,8 10,04
Разом будівельні роботи, грн.							1501096				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1476358				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					22411				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10013				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					25,04				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1121				
		Всього будівельні роботи, грн.					1511109				

		Всього по кошторису					1511109				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					714,88				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					23532				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]