

Нове будівництво навчального корпусу та укріття ліцею імені Олександра Цинкаловського Володимирської міської ради на вулиці 20-го Липня, 21 у місті Володимирі Волинської області  
01/23

**Локальний кошторис на будівельні роботи №06-05-01**  
**на реконструкція газопроводу-вводу низького тиску**  
**Реконструкція газопроводу-вводу низького тиску**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 118,281 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,36734 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 27,112 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "18 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
									на одиницю	всього	
1	КБ1-12-14	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,06	<u>28451,28</u> 1169,68	<u>27281,60</u> 5690,33	1707	70	<u>1637</u> 341	<u>19.5500</u> 62,4750	<u>1.17</u> 3,75
2	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,2	<u>15315,30</u> 15315,30	<u>-</u> -	3063	3063	<u>-</u> -	<u>261.8000</u> -	<u>52.36</u> -
3	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,3	<u>8668,93</u> 8668,93	<u>-</u> -	2601	2601	<u>-</u> -	<u>150.4500</u> -	<u>45.14</u> -
4	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	3	<u>9508,93</u> 1024,41	<u>-</u> -	28527	3073	<u>-</u> -	<u>16.3200</u> -	<u>48.96</u> -
5	КМ8-143-5	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м	2	<u>257,73</u> 246,36	<u>11,37</u> 3,52	515	493	<u>22</u> 7	<u>3.4000</u> 0,0468	<u>6.8</u> 0,09
6	КМ8-141-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,97	<u>1855,62</u> 1275,30	<u>199,13</u> 55,25	1800	1237	<u>193</u> 54	<u>17.6000</u> 0,7448	<u>17.07</u> 0,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C157-296	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідними жилами, плоскі, з розділовою основою, марка ППВ, число жил та переріз 2x2,5 мм <sup>2</sup>	1000м	0,11	<u>17593.37</u> -	<u>-</u> -	1935	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	КБ22-12-3	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 90 мм з пневматичним випробуванням	1000м	0,097	<u>51946.42</u> 29143,41	<u>22803.01</u> 7327,15	5039	2827	<u>2212</u> 711	<u>402.2000</u> 102,0496	<u>39.01</u> 9,9
9	C113-995	Коліна з поліетилену діам. 90 мм /90 град. для терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	1	<u>2096.30</u> -	<u>-</u> -	2096	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	C113-1292	Муфти з поліетилену діам. 90 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	6	<u>591.56</u> -	<u>-</u> -	3549	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	C113-1338	З'єднання ПЕ/СТАЛЬ для газових мереж середнього і високого тисків II категорії ПС-07 de/DN 90/80 мм	шт	2	<u>1711.75</u> -	<u>-</u> -	3424	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	КБ22-34-1	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	10 шт	0,7	<u>3224.94</u> 1852,13	<u>1372.81</u> 745,37	2257	1296	<u>961</u> 522	<u>24.6000</u> 10,5266	<u>17.22</u> 7,37
13	C113-964	Труби поліетиленові для подачі горючих газів PE 80 SDR-17,6(0,3МПа) , зовнішній діаметр 90x5,2 мм	м	97	<u>324.55</u> -	<u>-</u> -	31481	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	КБ16-9-15	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталених безшовних труб діаметром 100 мм	100м	0,02	<u>12587.24</u> 8951,98	<u>3635.26</u> 611,48	252	179	<u>73</u> 12	<u>118.9000</u> 8,2446	<u>2.38</u> 0,16
15	C113-189	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 5 мм	м	1,5	<u>1306.27</u> -	<u>-</u> -	1959	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	& C113-157-1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 3,5 мм (в над посиленій ізоляції)	м	1	<u>1445.25</u> -	<u>-</u> -	1445	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	C113-153	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 3 мм	м	1,5	<u>396.17</u> -	<u>-</u> -	594	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	КБ22-33-5	Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром 100-250 мм	т	0,0074	<u>42036.47</u> 30225,13	<u>778.74</u> 216,07	311	224	<u>6</u> 2	<u>353.8000</u> 2,9127	<u>2.62</u> 0,02
19	КБ19-15-1	Пневматичне випробування газопроводів	100м	1	<u>4772.64</u> 4772,64	<u>-</u> -	4773	4773	<u>-</u> -	<u>54.9400</u> -	<u>54.94</u> -
20	КБ16-15-3	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталених труб діаметром до 100 мм	шт	1	<u>779.69</u> 305,14	<u>130.18</u> 24,01	780	305	<u>130</u> 24	<u>4.2600</u> 0,3237	<u>4.26</u> 0,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	КБ24-114-1	Улаштування контрольної трубки	шт	1	<u>676.10</u> 341,23	<u>316.48</u> 87,81	676	341	<u>316</u> 88	<u>4.6000</u> 1,1837	<u>4.6</u> 1,18
22	КБ24-114-2	Улаштування контрольного пункту	шт	2	<u>629.20</u> 266,86	<u>184.91</u> 51,30	1258	534	<u>370</u> 103	<u>3.9100</u> 0,6916	<u>7.82</u> 1,38
23	С111-1601	Бризол	1000м2	0,002	<u>34313.75</u> -	-	69	-	-	-	-
24	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовою ГФ-021	100м2	0,03	<u>1246.12</u> 392,20	<u>3.56</u> 0,99	37	12	-	<u>4.7800</u> 0,0133	<u>0.14</u> -
25	КБ15-171-4	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	100м2	0,03	<u>7437.75</u> 7435,01	-	223	223	-	<u>106.2600</u> -	<u>3.19</u> -
26	& С130-1175-1	Кран кульовий Ду80	шт	1	<u>3202.05</u> -	-	3202	-	-	-	-
27	С130-968	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 80 мм	шт	1	<u>462.62</u> -	-	463	-	-	-	-
28	& С111-136-41-1-3	Болт М16Х70	кг	3	<u>73.12</u> -	-	219	-	-	-	-
29	& С111-136-41-2	Гайка М 16	кг	0,8	<u>102.02</u> -	-	82	-	-	-	-
30	& С113-1590-1-1 варіант 1	Перехід сталевий 89/57 мм	шт	1	<u>106.98</u> -	-	107	-	-	-	-
31	& С111-324-2-1 варіант 1	Ацетилен (40л/4,6 м.куб)	м3	1	<u>784.04</u> -	-	784	-	-	-	-
32	& С1545-199-20-1	Дріт зварювальний діаметр 3,0 мм	кг	1	<u>232.62</u> -	-	233	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					105461	21251	<u>5920</u> 1864		<u>307.68</u> 24,89
		Разом будівельні роботи, грн.					105461				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					78290				
		всього заробітна плата, грн.					23115				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12820				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					34,77				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3997				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>118281</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		-----										
		<b>Всього по кошторису</b>						<b>118281</b>				
		<b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b>						<b>367,34</b>				
		<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>						<b>27112</b>				

Склав \_\_\_\_\_ Поліщук Т.М.  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив \_\_\_\_\_ Жига А.І.  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*