

Реконструкція благоустрою прилеглої території будівлі Полтавської обласної універсальної наукової бібліотеки імені І.П.Котляревського за адресою: вул. Небесної Сотні, 17, м. Полтава. Коригування
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09
на Виготовлення та встановлення індивідуальних елементів. Коригування
Реконструкція благоустрою прилеглої території

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

264,403 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,23672 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

75,874 тис. грн.

Середній розряд робіт

4,0 розряд

Складений в поточних цінах станом на "19 липня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Індивідуальна конструкція Оллі бокс									
1	КБ46-25-1	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм	100шт	0,8	<u>50268,46</u> 19106,94	<u>10424,02</u> 9768,62	40215	15286	<u>8339</u> 7815	<u>55,6000</u> 31,9574	<u>44,48</u> 25,57
2	КБ46-25-17 К-5	Додається або вилучається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 20 мм (до 150мм)	100шт	-0,8	<u>6856,01</u> 1082,50	<u>596,29</u> 559,05	-5485	-866	<u>-477</u> -447	<u>3,1500</u> 1,8290	<u>-2,52</u> -1,46
3	КБ6-19-1	Улаштування бетонної конструкції Оллі боксу	100м3	0,062	<u>469274,06</u> 314331,43	<u>65297,55</u> 37615,38	29095	19489	<u>4048</u> 2332	<u>1016,3000</u> 104,2680	<u>63,01</u> 6,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	C1424-11616 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C30/35, крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	6,293	<u>6098,36</u>	-	38377	-	-	-	-
5	C111-511 варіант 4	Фібра базальтова BAUCON	т	0,00558	<u>280179,04</u>	-	1563	-	-	-	-
6	C124-65	Арматура-сітки, клас А1, діаметр 12-14 мм	т	1,1081	<u>48434,37</u>	-	53670	-	-	-	-
7	КБ6-11-3	Установлення анкерних болтів при бетонуванні із зв'язками з арматури	1 м	0,0211	<u>43466,81</u>	<u>650,11</u>	917	893	<u>14</u>	<u>135,3000</u>	<u>2,85</u>
8	C124-22 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-400С, діаметр 12 мм	т	0,0211	<u>42338,08</u>	<u>274,94</u>	1159	-	<u>6</u>	<u>0,6730</u>	<u>0,01</u>
9	КБ7-20-5	Установлення опорних кутиків	1м	0,2414	<u>8624,86</u>	<u>1277,96</u>	2082	1388	<u>308</u>	<u>19,2900</u>	<u>4,66</u>
10	C121-760 варіант 2	Кутік металевий прокатний 75х5	т	0,2414	<u>5751,51</u>	<u>361,14</u>	11046	-	<u>87</u>	<u>1,1145</u>	<u>0,27</u>
11	КБ11-15-7	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	100м2	0,291	<u>28837,31</u>	<u>520,21</u>	8392	8046	<u>151</u>	<u>90,4600</u>	<u>26,32</u>
12	КБ13-20-5	Покриття топінгом погрунтованих бетонних і поштукатурених поверхонь	100м2	0,291	<u>27650,00</u>	<u>286,42</u>	353	332	<u>83</u>	<u>0,9048</u>	<u>0,26</u>
13	C111-511 варіант 5	Топінг Bautech EXT-505	т	0,2037	<u>1214,07</u>	<u>71,99</u>	10947	-	<u>21</u>	<u>3,1000</u>	<u>0,90</u>
14	КБ13-24-1	Захист бетонних поверхонь атмосферо-ударо-зносостійким лаком із додаванням барвника	100м2	0,291	<u>1141,85</u>	<u>17,15</u>	340	315	<u>5</u>	<u>0,0532</u>	<u>0,02</u>
15	C111-511 варіант 6	Лакове покриття атмосферо-ударо-зносо-стійке із додаванням барвника	т	0,00873	<u>53739,04</u>	-	5758	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					198429	44883	<u>12430</u>		<u>140,59</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					198429		9889		31,15
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					141116				
		всього заробітна плата, грн.					54772				
		Загальновиробничі витрати, грн.					19843				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					218272				

		Всього по розділу 1					218272				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 2. Індивідуальна конструкція Рейл									
16	КБ46-25-1	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм	100шт	0,2	<u>50268,46</u> 19106,94	<u>10424,02</u> 9768,62	10054	3821	<u>2085</u> 1954	<u>55,6000</u> 31,9574	<u>11,12</u> 6,39
17	КБ46-25-17 К-2	Додається або вилучається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 20 мм (до220мм)	100шт	0,2	<u>2742,40</u> 433,00	<u>238,51</u> 223,62	548	87	<u>48</u> 45	<u>1,2600</u> 0,7316	<u>0,25</u> 0,15
18	КБ9-75-2	Виготовлення конструкції Рейлу	1m	0,1487	<u>67687,68</u> 55712,80	<u>8823,69</u> 1499,05	10065	8284	<u>1312</u> 223	<u>176,0000</u> 4,1760	<u>26,17</u> 0,62
19	С121-783 варіант 2	Труба сталева 100x8 С255	т	0,157622	<u>59520,01</u> -	<u>-</u> -	9382	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	КБ9-48-2	Електродугове зварювання при монтажі опорних частин каркасів [колон, підкранових балок] одноповерхових виробничих будівель	1m	0,1487	<u>1232,81</u> 851,42	<u>163,34</u> 15,55	183	127	<u>24</u> 2	<u>2,1400</u> 0,0480	<u>0,32</u> 0,01
21	& С130-989-1 варіант 1	Фланці плоскі приварні із сталі товщ. 100 мм, діаметр 200 мм	кг	20,034	<u>83,19</u> -	<u>-</u> -	1667	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	ПР9-7023-1	Дрібні металоконструкції різного призначення, маса конструкції до 0,2 т, демонтаж без застосування електрозварювання	т	0,1487	<u>10365,52</u> 9199,10	<u>1041,90</u> 606,96	1541	1368	<u>155</u> 90	<u>28,1400</u> 1,6502	<u>4,18</u> 0,25
23	& С1-10-29 варіант 1	Анкер саморозпірний Ф10x180мм	шт	20	<u>28,74</u> -	<u>-</u> -	575	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	КБ13-44-7	Очищення поверхонь щітками	1 м2	4,46	<u>71,76</u> 71,76	<u>-</u> -	320	320	<u>-</u> -	<u>0,2500</u> -	<u>1,12</u> -
25	КБ13-16-1	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0446	<u>4657,39</u> 1495,28	<u>128,42</u> 31,99	208	67	<u>6</u> 1	<u>4,0595</u> 0,0992	<u>0,18</u> -
26	КБ13-26-12 К-2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 -2 шари	100м2	0,0446	<u>10377,65</u> 1946,71	<u>175,61</u> 51,92	463	87	<u>8</u> 2	<u>5,3590</u> 0,1608	<u>0,24</u> 0,01
		Разом прямі витрати по розділу 2					35006	14161	<u>3638</u> 2317		<u>43,58</u> 7,43
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					35006				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					17207				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					16478 3500 - - 38506				
		Всього по розділу 2					38506				
27	КБ7-48-10	Розділ 3. Окрема лава <i>Установлення блоків парпетних масою до 1 т -улаштування Лави -5 шт</i>	100шт	0,05	<u>138630,06</u> 56854,57	<u>55163,59</u> 35612,59	6932	2843	<u>2758</u> 1781	<u>175,4500</u> 103,9562	<u>8,77</u> 5,20
		Разом прямі витрати по розділу 3					6932	2843	<u>2758</u> 1781		<u>8,77</u> 5,20
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					6932 1331 4624 693 - - 7625				
		Всього по розділу 3					7625				
		Разом прямі витрати по кошторису					240367	61887	<u>18826</u> 13987		<u>192,94</u> 43,78
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					240367 159654 75874 24036 - - 264403				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					264403				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					236,72				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					75874				

Склав _____ Сопільняк О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]