

Реконструкція приймального відділення хірургічного корпусу КНП " Вінницька обласна клінічна лікарня ім.М.І. Пирогова Вінницької обласної ради"
(коригування 2)
1575/21 (вихід)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02
на утеплення фасаду
Приймальне відділення хірургічного корпусу КНП

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 780,746 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,91088 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 170,223 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "15 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Опорядження фасаду									
1	КБ8-36-2	Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для інших оздоблювальних робіт	100м2 вп	2,3	<u>6461.98</u> 3365,62	-	14863	7741	-	<u>45.4200</u> -	<u>104.47</u> -
2	КБ15-78-1	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі	100 м2	2,08	<u>84602.31</u> 37151,93	-	175973	77276	-	<u>417.8600</u> -	<u>869.15</u> -
3	С111-1785 варіант 1	Клей СТ-94, 750 мл (або еквівалент)	шт	2,08	<u>284.95</u> -	-	593	-	-	-	-
4	С114-4-У варіант 1	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному, марка М135 товщ 150 мм (або еквівалент)	м3	31,2	<u>5184.62</u> -	-	161760	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					353189	85017	-		<u>973.62</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					353189		-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					268172 85017 45561 116,84 14958 398750					
		----- -										
		Всього по розділу 1					398750					
		Розділ 2. Відкоси										
5	КБ15-78-3	Утеплення фасадів пінопластом екструдованим товщиною 20 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Укоси, ширина до 300 мм	100 м2	0,135	<u>90859.48</u> 42755,04	- -	12266	5772	- -	<u>480.8800</u> -	<u>64.92</u> -	
6	С114-97 варіант 2	Плити теплоізоляційні з пінопласту екструдованого толщ. 20мм (або еквівалент)	м3	0,2781	<u>4683.64</u> -	- -	1303	-	- -	- -	- -	
7	КБ15-47-5	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	0,705	<u>3454.19</u> 1699,64	- -	2435	1198	- -	<u>20.2700</u> -	<u>14.29</u> -	
8	КБ10-25-4	Установлення відливів	100м	0,122	<u>3886.45</u> 2049,96	- -	474	250	- -	<u>27.3000</u> -	<u>3.33</u> -	
9 &	С123010-1 варіант 1	Відлив, шир. 300 мм	м	12,65	<u>344.01</u> -	- -	4352	-	- -	- -	- -	
10	С1550-38 варіант 1	Монтажна піна універсальна 750 мл	балон	7	<u>170.74</u> -	- -	1195	-	- -	- -	- -	
		Разом прямі витрати по розділу 2					22025	7220	- -		<u>82.54</u> -	
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					22025 14805 7220 3865 9,9 1268 25890					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

		Всього по розділу 2						25890				
		Розділ 3. Утеплення цоколя										
11	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки (кл. В7, 5)	100м3	0,0106	<u>278585.51</u> 10535,44	<u>3166.00</u> 603,27	2953	112	<u>34</u> 6	<u>150.7000</u> 5,6810	<u>1.6</u> 0,06	
12	КБ13-13-13	Грунтування стін цоколя грунтовою СТ-17 перед штукатуркою	100м2	0,319	<u>1324.09</u> 704,86	<u>73.45</u> 3,67	422	225	<u>23</u> 1	<u>8.1600</u> 0,0448	<u>2.6</u> 0,01	
13	КБ15-45-2	Просте штукатурення штукатурним розчином по каменю цоколю вручну	100м2	0,319	<u>52441.43</u> 5455,36	<u>150.82</u> 125,73	16729	1740	<u>48</u> 40	<u>68.3800</u> 1,7449	<u>21.81</u> 0,56	
14	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна Гермабутилом в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,319	<u>30914.97</u> 2736,62	<u>-</u> -	9862	873	<u>-</u> -	<u>33.5000</u> -	<u>10.69</u> -	
15	КБ15-78-1	Утеплення цоколя з пінопласту товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі	100 м2	0,319	<u>71957.44</u> 37151,93	<u>-</u> -	22954	11851	<u>-</u> -	<u>417.8600</u> -	<u>133.3</u> -	
16	С114-97 варіант 3	Плити теплоізоляційні з пінопласту екструдованого толщ.150мм (або еквівалент)	м3	4,93	<u>4653.19</u> -	<u>-</u> -	22940	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
17	С111-329 варіант 2	Клей СТ 85 (або еквівалент)	кг	229,68	<u>15.59</u> -	<u>-</u> -	3581	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
18	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах цоколя, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	1,914	<u>665.01</u> 649,11	<u>-</u> -	1273	1242	<u>-</u> -	<u>8.8700</u> -	<u>16.98</u> -	
19	КР20-27-3	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	100шт	-1,914	<u>403.24</u> 395,17	<u>-</u> -	-772	-756	<u>-</u> -	<u>5.4000</u> -	<u>-10.34</u> -	
20	& С15-45-6 варіант 1	Дюбели,200 мм (6 шт.)	100шт	2,552	<u>956.06</u> -	<u>-</u> -	2440	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
21	КБ34-58-1	Обклеювання склотканиною цоколя в один шар на клею Ceresit СТ- 85	100м2	0,319	<u>2245.19</u> 2245,19	<u>-</u> -	716	716	<u>-</u> -	<u>29.9000</u> -	<u>9.54</u> -	
22	С111-329 варіант 2	Клей СТ 85 (або еквівалент)	кг	114,84	<u>15.59</u> -	<u>-</u> -	1790	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
23	С111-1784 варіант 1	Сітка фасадна з скловолокна	м2	36,685	<u>22.41</u> -	<u>-</u> -	822	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	КБ27-17-2 к-2	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші, за зміни товщини на кожен 1 см вилучати з норми 27-17-1	100м2	-1,7132	<u>1678.80</u> -	<u>109.99</u> 28,82	-2876	-	<u>-188</u> -49	<u>-</u> 0,3212	<u>-</u> -0,55
34	КБ27-65-6	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	1000 м2	0,17132	<u>844524.85</u> 81804,82	<u>11347.22</u> 1370,96	144684	14015	<u>1944</u> 235	<u>1025.3800</u> 16,4818	<u>175.67</u> 2,82
35	КБ27-66-1	Установлення бетонних бортових каменів на щебенево-піщану основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	1,468	<u>8165.00</u> 5427,03	<u>-</u> -	11986	7967	<u>-</u> -	<u>74.1600</u> -	<u>108.87</u> -
36	С1416-8684 варіант 1	Камені бортові, БР100.20.8 (або еквівалент)	шт	147	<u>207.84</u> -	<u>-</u> -	30552	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					210470	29657	<u>4079</u> 791		<u>385.33</u> 9,07
		Разом будівельні роботи, грн.					210470				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					176734				
		всього заробітна плата, грн.					30448				
		Загальновиробничі витрати, грн.					18728				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					51,34				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6574				
		Всього будівельні роботи, грн.					229198				

		Всього по розділу 4					229198				
		Разом прямі витрати по кошторису					701078	142724	<u>4184</u> 838		<u>1692.93</u> 9,7
		Разом будівельні роботи, грн.					701078				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					554170				
		всього заробітна плата, грн.					143562				
		Загальновиробничі витрати, грн.					79668				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					208,25				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					26661				
		Всього будівельні роботи, грн.					780746				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

		Всього по кошторису						780746				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.						1910,88				
		Кошторисна заробітна плата, грн.						170223				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]