

Фізична особа-підприємець О.В.

**Капітальний ремонт корпусу №3 з улаштуванням найпростішого укриття громадської будівлі Комунального закладу
«Полтавський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу №58 «Калинка» Полтавської міської ради
Полтавської області» за адресою: м. Полтава, пров. Стешенка, 4**

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА

030-2025-К

Керівник проектної організації

Олександр НИЖНИК

Головний інженер проекту

Олександр НИЖНИК

2025 р.

ЗМІСТ

	Стор.
1. Пояснювальна записка	-----
2. Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва	-----
3. Підсумкові вартісні параметри	-----
4. Розрахунок кошторисного прибутку	-----
5. Розрахунок коштів на покриття адміністративних витрат будівельних організацій	-----
6. Відомість ресурсів	-----
7. Об'єктний кошторис : Капітальний ремонт корпусу №3 з улаштуванням найпростішого укриття громадської будівлі № 02-01	-----
8. Локальний кошторис на загальнобудівельні роботи - найпростіше укриття № 02-01-01	-----
9. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01	-----
10. Локальний кошторис на загальнобудівельні роботи - 1-й та 2й поверх № 02-01-02	-----
11. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-02	-----
12. Локальний кошторис на загальнобудівельні роботи - евакуаційні виходи № 02-01-03	-----
13. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-03	-----
14. Локальний кошторис на засоби доступності та інклюзивності № 02-01-04	-----
15. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-04	-----
16. Локальний кошторис на опалення, вентиляція № 02-01-05	-----
17. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-05	-----
18. Локальний кошторис на водопостачання та каналізація № 02-01-06	-----
19. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-06	-----
20. Локальний кошторис на електротехнічні рішення № 02-01-07	-----
21. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-07	-----
22. Локальний кошторис на пожежна сигналізація та система оповіщення № 02-01-08	-----
23. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-08	-----
24. Локальний кошторис на придбання устаткування інженерне обладнання № 02-01-09	-----
25. Локальний кошторис на пусконаладжувальні роботи № 02-01-010	-----
26. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-010	-----

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Капітальний ремонт корпусу №3 з улаштуванням найпростішого укриття громадської будівлі Комунального закладу «Полтавський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу №58 «Калинка» Полтавської міської ради Полтавської області» за адресою: м. Полтава, пров. Стешенка, 4

Будівництво розташоване на території Полтавської області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування, технологічних трубопроводів, контроль якості зварних з'єднань. КНУ РЕКНму;
- Спеціальні та ремонтно-будівельні роботи (КНіРрс-97);
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на пусконаладжувальні роботи. КНУ РЕКНпн;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
- Автомобільні дороги та мости СОУ 42.1-37641918-035:2018, СОУ 42.1-37641918-071:2018;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Перевезення ґрунту і сміття;
- Каталог поштучних виробів, конструкцій, типових вузлів і деталей;
- Устаткування і матеріали;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими показниками .

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1. Відсоток для визначення ліміту коштів на утримання служби замовника, Настанова [4.32]	1,00	%
2. Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду, Настанова [4.32]	1,50	%
3. оказник для визначення розміру кошторисного прибутку (див.графу 8 Кошторисного розрахунку №П130), Розрахунок №5 (Додаток 8, Настанова)	7,57	грн./люд.год
4. оказник для визначення розміру адміністративних витрат (див.графу 8 Кошторисного розрахунку №П147), Розрахунок №6 (Додаток 8, Настанова)	3,88	грн./люд.год

Загальна кошторисна трудомісткість	29,90251	тис.люд.год
Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах	26,822	тис.люд.год
Загальна кошторисна заробітна плата	4339,778	тис.грн.
Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості:		
Тарифна сітка для будівельних, монтажних і ремонтних робіт при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 174 люд. год та розряді робіт 3,8	24240,00	грн.
Тарифна сітка для ремонтно-будівельних і ремонтно-монтажних робіт Мінпромполітики України при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 174 люд.год та розряді робіт 3,8	24240,00	грн.
Тарифна сітка для ремонтно-будівельних і ремонтно-монтажних робіт з важкими і шкідливими умовами праці Мінпромполітики України при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 174 люд.год та розряді робіт 3,8	24240,00	грн.
Тарифна сітка для пусконаладжувального персоналу при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 174 люд.год та розряді робіт 4	24697,51	грн.

Тарифна сітка для робіт на керуванні та обслуговуванні будівельних машин та механізмів при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 174 люд.год та розряді робіт 3,8

24240,00

грн.

Всього за зведеним кошторисним розрахунком:

21949,276

тис.грн.

у тому числі:

будівельні роботи -

14931,016

тис.грн.

вартість устаткування -

2049,692

тис.грн.

інші витрати -

1427,022

тис.грн.

податок на додану вартість -

3541,546

тис.грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав:

Олександр НИЖНИК

Перевірив:

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 21949,276 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт корпусу №3 з улаштуванням найпростішого укриття громадської будівлі Комунального закладу «Полтавський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу №58 «Калинка» Полтавської міської ради Полтавської області» за адресою: м. Полтава, пров. Стешенка, 4

Складений за поточними цінами станом на 20 листопада 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		Капітальний ремонт корпусу №3 з улаштуванням найпростішого укриття громадської будівлі	14704,569	2049,692	-	16754,261
		Разом по главі 2:	14704,569	2049,692	-	16754,261
		Разом по главах 1-7:	14704,569	2049,692	-	16754,261
		Разом по главах 1-8:	14704,569	2049,692	-	16754,261
		Разом по главах 1-9:	14704,569	2049,692	-	16754,261

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
2	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	167,543	167,543
3	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	245,242	245,242
4	Додаток 8, Настанова п.50	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	-	-	13,929	13,929
5	Постанова КМУ від 12 травня 2023 р. № 488 "Деякі питання проведення технічної інвентаризації"	Проведення технічного інвентаризації об'єктів незавершеного будівництва, щодо яких набуто право на виконання будівельних робіт	-	-	25,000	25,000
6	п.2 ст.39 "Закону України про регулювання містобудівної діяльності"	Проведення контрольного геодезичного знімання	-	-	25,000	25,000
7	ст. 7 Закон України "Про енергетичну ефективність будівель"	Виготовлення енергетичного сертифікату	-	-	50,000	50,000
		Разом по главі 10:	-	-	526,714	526,714
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
8	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	700,000	700,000
9	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	48,644	48,644
10	Розрахунок N П-102	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	35,600	35,600
		Разом по главі 12:	-	-	784,244	784,244
		Разом по главах 1-12:	14704,569	2049,692	1310,958	18065,219
	Розрахунок №5 (Додаток 8, Настанова)	Кошторисний прибуток (П)	226,447	-	-	226,447

1	2	3	4	5	6	7
	Розрахунок №6 (Додаток 8, Настанова)	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	116,064	116,064
	Настанова [4.43]	Разом	14931,016	2049,692	1427,022	18407,730
		Податок на додану вартість	-	-	3541,546	3541,546
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	14931,016	2049,692	4968,568	21949,276

Керівник проєктної організації _____ Олександр НИЖНИК

Головний інженер проєкту _____ Олександр НИЖНИК

ПІДСУМКОВІ ВАРТІСНІ ПАРАМЕТРИ

Капітальний ремонт корпусу №3 з улаштуванням найпростішого укриття громадської будівлі Комунального закладу «Полтавський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу №58 «Калинка» Полтавської міської ради Полтавської області» за адресою: м. Полтава, пров. Стешенка, 4

Ідентифікатор	НАЙМЕНУВАННЯ ПІДСУМКОВИХ ВАРТІСНИХ ПАРАМЕТРІВ	Значення
1	2	3
П114	Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком, тис. грн.	21949,276
П14С	Всього за зведеним кошторисним будівельних робіт (з урахуванням гірничих), тис грн	14931,016
П14О	Всього за зведеним кошторисним устаткування, меблів та інвентарю, тис. грн	2049,692
П14П	Всього за зведеним кошторисним інших витрат, тис. грн	4968,568
П14	Всього по зведеному кошторисному розрахунку, тис. грн.	21949,276
П17	Разом за відрахуванням зворотніх сум, тис. грн.	21949,276
П13	Вартість будівництва без урахування ПДВ, тис. грн.	18407,730
П9	Вартість будівництва з урахуванням кошторисного прибутку, адміністративних витрат, ризику та інфляції, тис. грн.	18407,730
П9_В	Разом прямі витрати у вартості виконаних раніше робіт	0
П12	Вартість будівництва без урахування ПДВ, єдиного податку та вартості устаткування поставки замовника (вартість матеріалів поставки замовника і вартість матеріалів, що повертаються, - у тому числі), тис. грн.	16358,038
П8	Разом по главах 1-12, тис. грн.	18065,219
П711	Разом по главах 1-12, будівельні роботи, тис.грн.	14704,569
П713_ТУП	Разом по главах 1-9, технологічне устаткування підрядника тис.грн.	0
П713_ТУ	Разом по главах 1-9, технологічне устаткування, тис.грн.	404,783
П713	Разом по главах 1-9, устаткування, тис.грн.	2049,692
П7	Разом по главах 1-12, інші витрати, тис. грн.	1310,958
П715	Разом по главах 1-12, гірничі роботи, тис.грн.	0
П306	Вартість проектно-вишукувальних робіт, тис. грн.	700,000
П10	Будівельні роботи з урахуванням кошторисного прибутку по главах 1 - 13, тис. грн.	14931,016
П10Г	Гірничі роботи з урахуванням кошторисного прибутку по главах 1 - 13, тис. грн.	0
П6	Інші витрати по главах 1-9, тис. грн.	0
П4	Будівельні роботи по главах 1-8, тис. грн.	14704,569
П23	Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн.	14704,569
П23Г	Гірничі роботи по главах 1-9, тис. грн.	0
П22Г	Гірничі роботи по главах 1-8, тис. грн.	0
П1_7С	Будівельні роботи по главах 1-7, тис. грн.	14704,569
П1_7Г	Гірничі роботи по главах 1-7, тис. грн.	0
П22Д	Загальношахтні витрати по будові, тис. грн.	0
П1	Будівельні роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	14704,569
П1Г	Гірничі роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П3	Вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	2049,692

1	2	3
П3001	Вартість устаткування, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П234	Вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0
П234001	Вартість устаткування поставки підрядника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П21_1	Прямі витрати по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	12811,891
П21	Прямі витрати і вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	14861,583
П27	Вартість експлуатації машин по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	268,994
П27001	Вартість експлуатації машин, що неоподаткована ПДВ (із ПВР) , тис. грн.	0
П58	Вартість експлуатації машин по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	0
П24	Амортизаційні відрахування на повне відновлення машин, тис. грн.	4,577
П41Г	Вартість експлуатації машин у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П62	Вартість експлуатації машин поставки замовника, тис. грн.	0
П62001	Вартість експлуатації машин - витрати замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР) , тис. грн.	0
П62Б	Амортизаційні відрахування в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П206	Частини, що швидко зношуються, в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	5,097
П62В	Частини, що швидко зношуються, в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П207	Енергоносії та гідравл. рідина в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	93,431
П62Г	Енергоносії та гідравл. рідина в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П209	Мастильні матеріали в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	13,775
П62Д	Мастильні матеріали в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П208	Ремонт і податки в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	7,679
П62Е	Ремонт і податки в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П210	Перебазування в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	3,717
П62Ж	Перебазування в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П211	Інші витрати в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	0
П62И	Інші витрати в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П752	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	90,107
П62А	Заробітна плата в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П72	Загальна кошторисна заробітна плата, тис. грн.	4339,778
П30	Заробітна плата робітників-будівельників і монтажників по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	3568,858
П51	Заробітна плата робітників-будівельників і монтажників по главах 8-9, тис. грн.	0
П52	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9, тис. грн.	0
П43Г	Заробітна плата робітників у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П32	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	90,107
П44Г	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П730	Заробітна плата у прямих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	3658,965
П751	Заробітна плата у прямих витратах по главах 8-9, тис. грн.	0
П35	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	680,813

1	2	3
П42С	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах у будівельних роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	680,813
П45Г	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П11В	Розрахункова кошторисна заробітна плата у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд, тис. грн.	0
П11Г	Розрахункова кошторисна заробітна плата у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. грн.	0
П11Д	Розрахункова кошторисна заробітна плата у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. грн.	0
П29В	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П30С	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у будівельних роботах, тис. грн.	0
П30Г	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у гірничих роботах, тис. грн.	0
П49В	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0
П29Д	Заробітна плата у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	10,663
П49Д	Заробітна плата у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0
П11А	Усереднена вартість людино-години у загальновиробничих витратах, грн./люд. год.	221,005
П11Б	Усереднена вартість людино-години за розрядом робіт, що виконується, 3,8, грн./люд. год.	139,310
П28	Вартість матеріалів по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	8971,396
П28001	Вартість матеріалів, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П54	Вартість матеріалів по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	0
П29	Транспортні витрати у вартості матеріалів по об'єктах глав 1-7, тис. грн.	217,637
П49	Транспортна складова в загальній вартості матеріалів, тис. грн.	278,904
П29А	Вартість перевезення будівельних вантажів власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П49А	Вартість перевезення будівельних вантажів власними силами по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0
П499	Заготівельно-складські витрати в загальній вартості матеріалів, тис. грн.	187,717
П26	Вартість матеріалів поставки замовника, тис. грн.	0
П26001	Вартість матеріалів поставки замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П39Г	Вартість матеріалів у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П25	Зворотні суми, тис. грн.	0
П7743	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт, тис. грн.	0
П774П	Прибуток, тис. грн.	226,447
П771П	Прибуток - будівельні роботи, тис. грн.	226,447
П775П	Прибуток - гірничі роботи, тис. грн.	0
П774А	Адміністративні витрати, тис. грн.	116,064
П774І	Підсумкове значення розміру інших витрат, врахованих у складі УПВ, тис.грн.	0
П131Р	Ризики усіх учасників будівництва - будівельні роботи, тис.грн.	0
П133Р	Ризики усіх учасників будівництва - устаткування, тис.грн.	0
П134Р	Ризики усіх учасників будівництва - інші витрати, тис.грн.	0
П135Р	Ризики усіх учасників будівництва - гірничі роботи, тис.грн.	0

1	2	3
П451И	Інфляція - будівельні роботи, тис.грн.	0
П453И	Інфляція - устаткування, тис.грн.	0
П455И	Інфляція - гірничі роботи, тис.грн.	0
П1415	Податки, збори, обов'язкові платежі (крім ПДВ), тис.грн.	0
П154Н	Податок на додану вартість, тис.грн.	3541,546
П774	Загальновиробничі витрати - усього, тис. грн.	1892,678
П34	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	1892,678
П53	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт по главах 8-9, тис. грн.	0
П42Г	Загальновиробничі витрати у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П73П	Загальна кошторисна трудомісткість пусконаладжувальних робіт, тис. люд. год.	0,40763
П73	Загальна кошторисна трудомісткість, тис. люд. год.	29,90251
П731	Витрати труда у прямих витратах по об'єктах глав 1-7 та інших об'єктах глави 9, тис. люд. год.	26,82198
П731Г	Загальна кошторисна трудомісткість гірничих робіт за підсумком глав 1-7, тис. люд. год.	0
П731Д	Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-7, тис. люд. год.	29,90251
П731Е	Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-8, тис. люд. год.	29,90251
П731И	Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П755	Витрати труда у прямих витратах по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П736	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	3,08053
П31	Витрати труда робітників-будівельників і робітників-монтажників по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	26,22469
П46Г	Витрати труда робітників (крім машиністів) у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П260	Трудовитрати в експлуатації машин, тис. люд. год.	0,59729
П62К	Трудовитрати замовника в експлуатації машин і механізмів, тис. люд. год.	0
П33	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,59729
П47Г	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П55	Витрати труда робітників-будівельників і робітників-монтажників по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П55Г	Витрати труда робітників (крім машиністів) у гірничих роботах по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П56	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартості будівельних робіт, тис. люд. год.	0
П56Г	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартості гірничих робіт, тис. люд. год.	0
П36	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	3,08053
П48Г	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П57	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П57Г	Витрати труда на проведення ремонту і підтримки гірничих виробок у період будівництва, тис. люд-год.	0
П11Е	Розрахункова кошторисна трудомісткість у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд, тис. люд. год.	0

1	2	3
П11И	Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. люд. год.	0
П11К	Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. люд. год.	0
СС986	Трудовитрати об'єктних кошторисів на інші витрати 9-ї глави, тис.люд. год	0
П11Л	Трудовитрати, що задані в решті інших БМР, тис.люд. год	0
П10М	Трудомісткість прямих витрат за видом робіт: монтаж технологічних трубопроводів та технологічного устаткування, тис. люд. год.	0
П10П	Трудомісткість прямих витрат за видом робіт: пусконаладжувальні роботи, тис. люд. год.	0,37500
П29Б	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П31С	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у будівельних роботах, тис. люд. год.	0
П31Г	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у гірничих роботах, тис. люд. год.	0
П31П	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у інших роботах, тис. люд. год.	0
П49Б	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 8-9, тис. люд. год.	0
П29Г	Трудомісткість у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,06759
П49Г	Трудомісткість у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 8-9, тис. люд. год.	0
П37	Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками і робітниками-монтажниками, розряд	3,6
П38	Середній розряд робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, розряд	4,4
П15	Середньозважений показник для визначення ліміту коштів на тимчасові будівлі і споруди, %	0
П16	Середньозважений показник для визначення ліміту коштів на зимове подорожчання, %	0
П19	Середньозважений показник розміру коштів на покриття ризиків, %	0
П300	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, тис.грн.	1012,287
П301	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування без урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травм і внеску до Пенсійного фонду від допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням (підсумок графи 10 таблиці розрахунку загальноновиробничих витрат), тис.грн.	954,762
П302	Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травм, тис.грн.	41,297
П303	Внесок до Пенсійного фонду від допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, тис.грн.	0
П304	Кошти на покриття решти статей загальноновиробничих витрат (блок III ЗВВ), тис.грн.	199,578
П305	Додатковий податковий збір для відрахувань за другим блоком загальноновиробничих витрат на обов'язкове державне пенсійне страхування, пов'язаний з доставкою та виплатою пільгової пенсії, тис. грн.	16,228
П246	Вартість перевезення ґрунту і сміття (із ПВР), тис. грн.	61,224
П246001	Вартість перевезення ґрунту і сміття (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П247	Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), тис. грн.	0
П154001	Підсумкова вартість витрат, що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	700,000
П247001	Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П248	Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), тис. грн.	0

1	2	3
П248001	Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П249001	Підсумкова вартість ресурсів (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П222	Трудомісткість прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів власними силами, тис. люд. год.	0
П223	Зарплата прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів власними силами, тис. грн.	0
П224	Витрати труда на ремонт і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд. год.	0,00665
П225	Зарплата ремонту і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн.	1,066
П226	Витрати труда на перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд. год.	0,00290
П227	Зарплата перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн.	0,464
П228	Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості і розряді робіт 3,8, грн.	24240,000
П229	Середньомісячна норма тривалості робочого часу, люд. год.	174,00000
П230	Відпускна вартість матеріалів (із ПВР), тис. грн.	8632,177
П231	Відпускна вартість матеріалів поставки замовника (із ПВР), тис. грн.	0
П232	Вартість транспортних витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн.	158,417
П233	Вартість заготівельно-складських витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн.	172,748
П235	Відпускна вартість устаткування (із ПВР), тис. грн.	1975,455
П235002	Сумарна вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів, тис.грн	0
П236	Відпускна вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0
П236002	Вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів поставки підрядника, тис.грн.	0
П237	Вартість транспортних витрат устаткування (із ПВР), тис. грн.	59,267
П238	Вартість транспортних витрат устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0
П239	Трудовитрати робітників у транспортних витратах устаткування (з ПВР), тис. люд.год	0
П240	Зарплата робітників у транспортних витратах устаткування (з ПВР), тис. грн.	0
П241	ЗВВ до транспортних витрат устаткування, тис. грн.	0
П242	Вартість заготівельно-складських витрат устаткування (із ПВР), тис. грн.	14,972
П243	Вартість заготівельно-складських витрат устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0
П244	Вартість немонтованого устаткування, тис. грн.	377,637
П99ІВ	Підсумкове значення розміру інших витрат, що враховуються окремо у підсумках Розділу І "Будівельні роботи"	0
П99І	Інфляція на вартість устаткування, що враховується окремо у підсумках Розділу ІІ "Устаткування, меблі та інвентар"	0
П99ПУ	Податок на додану вартість по Розділу ІІ "Устаткування, меблі та інвентар"	0
П99ПБ	Податок на додану вартість по Розділу І "Будівельні роботи"	0
П99ЄПБ	Єдиний податок по Розділу І "Будівельні роботи"	0
П99ЄПУ	Єдиний податок по розділу ІІ "Устаткування, меблі та інвентар"	0

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П130

Кошторисний прибуток

Капітальний ремонт корпусу №3 з улаштуванням найпростішого укриття громадської будівлі Комунального закладу «Полтавський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу №58 «Калинка» Полтавської міської ради Полтавської області» за адресою: м. Полтава, пров. Стешенка, 4

1. Вихідні дані

п.1.1. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:

$$П73 = 29,90251;$$

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість об'єктів за підсумком глав 1-7, тис.люд.год.:

$$П731Д = 29,90251;$$

п.1.3. Витрати труда працівників, що передбачаються в ЗВВ в об'єктах глав 1-7, тис.люд.год.:

$$П736 - П57 = 3,08053 - 0 = 3,08053;$$

п.1.4. Трудомісткість у тимчасових будівлях і спорудах, тис.люд.год.:

$$П11Е = 0;$$

п.1.5. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год.:

$$П731И = 0;$$

2. Розрахунок

п.2.1. Трудомісткість у прямих витратах (з урахуванням трудомісткості у виготовленні ресурсів власними силами), тис.люд.год.:

$$п1.2 - п1.3 + п1.5 = 29,90251 - 3,08053 + 0 = 26,82198;$$

п.2.2. Трудомісткість в інших роботах, тис.люд.год.:

$$п1.1 - п1.2 - п1.4 = 29,90251 - 29,90251 - 0 = 0;$$

п.2.3. Коефіцієнт, що враховує трудомісткість інших робіт:

$$п2.2 / (п2.1 - п1.5) = 0 / (26,82198 - 0) = 0;$$

Кошторисний номер об'єкта	Найменування об'єкта	Трудомісткість у прямих витратах, тис.люд.год.	Трудомісткість у ЗВВ, тис.люд.год.	Трудомісткість у тимчасових будівлях і спорудах тис.люд.год.	Трудомісткість в інших роботах, тис.люд.год. гр6=гр3хп2.3	Загальна трудомісткість тис.люд.год. гр7=гр3+гр4+ гр5+гр6	Показник кошторисного прибутку, грн./люд.год.	Кошторисний прибуток, тис.грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02-01	Капітальний ремонт корпусу №3 з улаштуванням найпростішого укриття громадської будівлі (без пусконалагоджувальних робіт)	26,44698	3,04790	-	-	29,49488	7,65	225,63583
	пусконалагоджувальні роботи	0,37500	0,03263	-	-	0,40763	1,99	0,81118
	Разом:	26,82198	3,08053	-	-	29,90251	7,57284	226,44700

п.2.4. Разом кошторисний прибуток, підрахований від кошторисної трудомісткості по показнику кошторисного прибутку, тис.грн.

$$226,447 * \text{ИНП130} = 226,447 * 1 = 226,447;$$

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П147

Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій

Капітальний ремонт корпусу №3 з улаштуванням найпростішого укриття громадської будівлі Комунального закладу «Полтавський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу №58 «Калинка» Полтавської міської ради Полтавської області» за адресою: м. Полтава, пров. Стешенка, 4

1. Вихідні дані

п.1.1. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:

$$П73 = 29,90251;$$

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість об'єктів за підсумком глав 1-7, тис.люд.год.:

$$П731Д = 29,90251;$$

п.1.3. Витрати труда працівників, що передбачаються в ЗВВ в об'єктах глав 1-7, тис.люд.год.:

$$П736 - П57 = 3,08053 - 0 = 3,08053;$$

п.1.4. Трудомісткість у тимчасових будівлях і спорудах, тис.люд.год.:

$$П11Е = 0;$$

п.1.5. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год.:

$$П731И = 0;$$

2. Розрахунок

п.2.1. Трудомісткість у прямих витратах, тис.люд.год.:

$$п1.2 - п1.3 + п1.5 = 29,90251 - 3,08053 + 0 = 26,82198;$$

п.2.2. Трудомісткість в інших роботах, тис.люд.год.:

$$п1.1 - п1.2 - п1.4 = 29,90251 - 29,90251 - 0 = 0;$$

п.2.3. Коефіцієнт, що враховує трудомісткість інших робіт:

$$п2.2 / (п2.1 - п1.5) = 0 / (26,82198 - 0) = 0;$$

Кошторис- ний номер об'єкта	Найменування об'єкта	Трудоміст- кість у прямих витратах, тис.люд.-год.	Трудоміст- кість у ЗВВ, тис.люд.-год.	Трудоміст- кість у тимча- сових будів- лях і спорудах тис.люд.-год.	Трудоміст- кість в інших роботах, тис.люд.-год. гр6=гр3хп2.3	Загальна трудомісткість тис.люд.-год. гр7=гр3+гр4+ гр5+гр6	Показник адмінвитрат, грн./люд.-год.	Адміністра- тивні витрати, тис.грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02-01	Капітальний ремонт корпусу №3 з улаштуванням найпростішого укриття громадської будівлі (без пусконалагоджувальних робіт)	26,44698	3,04790	-	-	29,49488	3,89	114,73508
	пусконалагоджувальні роботи	0,37500	0,03263	-	-	0,40763	3,26	1,32887
	Разом:	26,82198	3,08053	-	-	29,90251	3,88141	116,06400

п.2.4. Разом адміністративні витрати, тис.грн.:

$$116,064 * \text{ИНП147} = 116,064 * 1 = 116,064;$$

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П154

Податок на додану вартість (ПДВ)**1. Вихідні дані**

п.1.1. Ставка податку на додану вартість (ПДВ), %:

$$C1541 = 20;$$

п.1.2. Ставка податку на додану вартість (ПДВ) для медичних виробів, %:

$$C1621 = 7;$$

п.1.3. Вартість будівництва без урахування ПДВ, тис. грн.:

$$П13 = 18407,73;$$

п.1.4. Підсумкова вартість ресурсів, що неоподаткована ПДВ, тис. грн.:

$$П249001 = 0;$$

п.1.5. Сумарна вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів, тис.грн.:

$$П235002 = 0;$$

п.1.6. Підсумкова вартість витрат, що неоподаткована ПДВ, тис.грн.:

$$П154001 = 700;$$

у тому числі:

$$- \text{Вартість проектних робіт (П122)} = 700$$

2. Розрахунок

п.2.1. База нарахування ПДВ за ставкою 20 %, тис. грн.:

$$= п1.3 - п1.4 - п1.5 - п1.6 = 18407,73 - 0 - 0 - 700 = 17707,73;$$

п.2.2. Податок на додану вартість (ПДВ), тис.грн.

Інші витрати:

$$= п2.1 * п1.1 / 100 + п1.5 * п1.2 / 100 = 17707,73 * 20 / 100 + 0 * 7 / 100 = 3541,546;$$

Будова - Капітальний ремонт корпусу №3 з улаштуванням найпростішого укриття громадської будівлі Комунального закладу «Полтавський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу №58 «Калинка» Полтавської міської ради Полтавської області» за адресою: м. Полтава, пров. Стешенка, 4

**Відомість ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку
вартості об'єкта будівництва**

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	22895	135,69			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,6				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	2954	132,26			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,4				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	530	150,01			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,3				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	68	157,76			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	375	190,48			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	3081	221,00			
9.2		коштів на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд	люд.год	-				
9.3		коштів на виконання будівельних робіт:						
9.4		у зимовий період	люд.год	-				
		у літній період	люд.год	-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	29903				
	Середній розряд робіт		розряд	3,6				
	II. Будівельні машини і механізми							
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	6,7917	370,36			
11	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	6,59732	450,80			
12	КБМ201-21	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,017	408,28			
13	КБМ201-311	Трактори на гусеничному ході, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	0,6655	626,06			
14	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	5,72801	420,51			
15	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	8,142363	493,85			
16	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,22862	146,28			
17	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	12,894345	765,85			
18	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	29,64997	757,76			
19	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	8,92849	746,56			
20	КБМ202-1243	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність до 16 т	маш. год	0,63365	702,13			
21	КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	1,12956	602,74			
22	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	34,29321	453,89			
23	КБМ203-851	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 2 т	маш. год	1,93399	566,39			
24	КБМ203-902	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м	маш. год	5,833	215,67			
25	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	4,08618	606,50			
26	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	68,7342	181,05			
27	КБМ203-1090	Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т	маш. год	1,31911	246,29			
28	КБМ203-1811	Навантажувачі одноковшеві універсальні, фронтальні, пневмоколісні, вантажопідйомність 2т	маш. год	3,3268	620,26			
29	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	8,39319	348,04			
30	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	95,37253	59,16			
31	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	93,5243	149,15			
32	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	139,46359	391,87			
33	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	3,54174	444,20			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
34	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	5,6725	58,30			
35	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	14,2945	518,60			
36	КБМ206-339	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,5 м3	маш. год	13,3348	734,32			
37	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	1,2716	663,32			
38	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	1,7472	866,54			
39	КБМ211-601	Розчинозмішувачі для приготування водоцементних та інших розчинів, місткість 350 л	маш. год	0,657	35,37			
40	КБМ211-811	Бетонозмішувачі примусової дії пересувні, місткість 250 л	маш. год	1,55325	176,78			
41	КБМ211-901	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 65 л	маш. год	16,91466	143,78			
42	КБМ211-901-1	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 150 л	маш. год	28,45924	155,60			
43	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	1,12475	1128,90			
44	КБМ212-1551	Віброущільнювачі [віброплити] з дизельним двигуном легкі, маса понад 100 кг	маш. год	0,266	82,97			
45	КБМ215-3101	Котки дорожні самохідні гладкі, маса 5 т	маш. год	0,32655	500,68			
46	КБМ216-402	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3, 5 м	маш. год	1,68	875,53			
47	КБМ233-151	Апарат піскоструменевий	маш. год	7,5504	8,62			
48	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	43,1827	6,91			
49	КБМ233-325	Установки для свердлення отворів в залізобетоні діаметром до 160 мм	маш. год	3,628	181,55			
50	КБМ233-330	Прес гідравлічний з електроприводом	маш. год	0,88	5,60			
51	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	3,85068	122,81			
52	КБМ233-602	Настінна пилка DZ-S Set B HIDROSTRESS	маш. год	33,6	110,21			
53	КБМ233-604	Маслостанція CR-2	маш. год	33,6	160,34			
54	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	77,4247	7,28			
55	КБМ233-1002	Верстати свердлильні	маш. год	4,8536	7,74			
56	КБМ234-101	Агрегати фарбувальні високого тиску для фарбування поверхонь конструкцій, потужність 1 кВт	маш. год	0,19864	10,67			
57	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	5,6725	18,23			
58	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	245	142,88			
59	С311-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	174,81	149,98			
<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>								
60	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	40,437				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
61	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	0,8096				
62	КБМ203-301	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 9,81 кН [1 т]	маш. год	1,72				
63	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	96,552				
64	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	14,113283				
65	КБМ203-402	Лебідки електричні, тягове зусилля до 12,26 кН [1,25 т]	маш. год	0,02				
66	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	0,14054				
67	КБМ204-1100	Термопеноли з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	93,524296				
68	КБМ205-920	Фен для зварювання поліетиленових листів	маш. год	51,636679				
69	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	22,044505				
70	КБМ212-1303-18ВД	Машина для нарізання швів ручна типу Partner	маш. год	1,9				
71	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	2,3060728				
72	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	0,1935				
73	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	71,322995				
74	КБМ270-29	Котли бітумні пересувні, місткість 800 л	маш. год	-0,0108				
75	КБМ270-50	Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного	маш. год	15,72525				
76	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	27,7438605				
77	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	21,2055908				
78	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	214,998922				
79	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	37,206509				
80	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	2,63764				
81	КБМ270-119	Шурупверти	маш. год	171,5263173				
82	КБМ270-121	Машини мозаїчно-шліфувальні	маш. год	81,11456				
83	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	85,12752				
84	КБМ270-131	Перфоратор пневматичний	маш. год	24,84552				
85	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	418,660762				
86	КБМ270-150	Киркувальник	маш. год	0,6655				
87	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	45,164704				
88	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	44,641635				
89	КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш. год	140,937092				
90	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш. год	19,2436544				
III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти								
91	+&C1-3070-1 варіант 1	Стрічка ущільнювальна звукоізоляційна, 30 мм	м	47,25	5,33	5,20	0,03	0,10
92	+&C1-3070-1- М варіант 2	Скlostрічка для зароблення місць примикання	м	521,62	5,62	5,50	0,01	0,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9
93	+С111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,0153745	272058,86	266482,88	241,49	5334,49
94	+С111-32 варіант 2	Прозорий профільований полікарбонат сотовий, товщ. 10 мм	м2	20,79	514,43	502,00	2,34	10,09
95	+С111-33 варіант 5	Профнастил Профлист 0,5 мм	м2	15,12	306,87	299,00	1,85	6,02
96	+С111-33 варіант 6	Сендвіч панель покрівельна, 100 мм	м2	73,7	962,73	942,00	1,85	18,88
97	С111-63	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,0000406	130723,60	123875,05	4285,34	2563,21
98	С111-88	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 6 мм	т	0,00296	82583,84	80751,81	212,74	1619,29
99	С111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,00052	90494,70	88507,55	212,74	1774,41
100	С111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,002937	58787,15	57421,72	212,74	1152,69
101	С111-120	Гайки шестигранні, діаметр різьби 6 мм	т	0,00148	188115,70	184214,42	212,74	3688,54
102	С111-171	Цвяхи дротяні оцинковані для азбестоцементної покрівлі 4, 0х100 мм	т	0,000201	74867,71	73186,98	212,74	1467,99
103	С111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм	т	0,0001842	38716,84	37744,95	212,74	759,15
104	С111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,02064256	49575,47	48390,66	212,74	972,07
105	С111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,0001	45277,06	44176,53	212,74	887,79
106	С111-192	Цвяхи толеві круглі 2,0х25 мм	т	0,000506	53098,87	51844,98	212,74	1041,15
107	С111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	3,56744	3880,52	3570,47	233,96	76,09
108	+С111-253 варіант 2	Вапно будівельне	т	8,611184	17066,27	16500,00	231,64	334,63
109	С111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,0000635	21271,87	20613,86	240,91	417,10
110	+С111-258 варіант 1	Плитки керамогранітні для внутрішнього облицювання стін	м2	213,716	614,55	599,00	3,50	12,05
111	+С111-276 варіант 1	Плитки керамогранітні, антиковзські, для підлог 300х300 мм	м2	86,496	717,52	698,00	5,45	14,07
112	С111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	27,05617	226,82	222,13	0,24	4,45
113	С111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,00000105	228152,62	223487,19	191,85	4473,58
114	С111-310	Каніфоль соснова	т	0,00084	503093,63	492939,50	289,55	9864,58
115	С111-311	Каболка	т	0,00193	166203,17	162712,64	231,64	3258,89
116	С111-319	Картон будівельний прокладний, марка Б	т	0,00038	42498,79	41342,37	323,11	833,31
117	С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	6,43383	12,14	9,03	2,87	0,24
118	+С111-327 варіант 1	Клей термостійкий система "БРАНДИЗОЛ" ЕІ 45	кг	60	106,31	104,00	0,23	2,08
119	+С111-329 варіант 1	Клей для гіпсокартона	кг	404,5	12,46	11,99	0,23	0,24
120	+С111-334 варіант 2	Фарба для бетонних основ Бетон-Підлога	т	0,07449	383323,26	375550,00	257,12	7516,14
121	С111-341	Фарба водно-дисперсійна полівінілацетатна ВД-ВА-17 біла	т	0,00002	101073,88	98834,92	257,12	1981,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9
122	+C111-341 варіант 4	Фарба фасадна, атмосферностійка, кольорова	т	0,0473082	168562,26	165000,00	257,12	3305,14
123	C111-388	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015	т	0,00029	64933,28	63402,96	257,12	1273,20
124	+C111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,0033231	124494,45	121796,26	257,12	2441,07
125	C111-390	Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-бежева	т	0,0001	80004,79	78178,95	257,12	1568,72
126	+&C111-404-1 варіант 1	Поліуретанова емаль / кольори згідно проекту	кг	3	301,13	295,00	0,23	5,90
127	+C111-562 варіант 1	Лінолеум напівкомерційний, 3 мм і більше, клас зносостійкості 32 і більше	м2	478,074	536,22	525,00	0,71	10,51
128	C111-587	Масло індустріє І-20А	т	0,000293	25980,64	25124,42	346,80	509,42
129	C111-605	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0,0081914	77481,07	75700,08	261,75	1519,24
130	+C111-609 варіант 1	Клей для лінолеуму	кг	143,4222	125,74	123,01	0,26	2,47
131	C111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	0,0552	49849,60	48610,41	261,75	977,44
132	+C111-612 варіант 3	Тегерон-бітум	т	0,3408	66577,19	65010,00	261,75	1305,44
133	C111-627	Оліфа комбінована К-2	т	0,004995	180847,26	177034,85	266,39	3546,02
134	+&C111-627-1	Розчинник для фарб	кг	5,6	65,51	64,00	0,23	1,28
135	+C111-628	Оліфа комбінована К-3	т	0,00014	122797,38	120123,20	266,39	2407,79
136	+C111-741 варіант 4	Листи гіпсокартонні ГКЛ - 12.5 мм вологостійкий	м2	55,125	171,63	166,00	2,26	3,37
137	+C111-741 варіант 5	Листи гіпсокартонні ГКЛ - 12.5 мм	м2	1144,395	151,28	146,05	2,26	2,97
138	C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,00513	51327,91	50108,74	212,74	1006,43
139	C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,02651	38011,22	37092,34	173,56	745,32
140	C111-801	Дріт мідний круглий електротехнічний ММ [м'який], діаметр 1-3 мм та вище	т	0,0001	271729,96	266228,36	173,56	5328,04
141	C111-807	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм	т	0,000084	57307,71	56010,47	173,56	1123,68
142	C111-812	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,6 мм	т	0,002856	70521,47	68965,14	173,56	1382,77
143	C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,005043	57535,87	56234,16	173,56	1128,15
144	C111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,0002388	41050,13	40071,67	173,56	804,90
145	C111-820	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 0,55 мм	т	0,000482	84937,47	83098,47	173,56	1665,44
146	C111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,2450276	48807,82	47677,24	173,56	957,02
147	C111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	1,2	344,71	337,71	0,24	6,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9
148	C111-850	Гума листова вулканізована кольорова	кг	24,8	168,11	164,57	0,24	3,30
149	+C111-870 варіант 3	Сітка арматурна Вр-1 діам.5 мм	м2	70,7	157,10	154,00	0,02	3,08
150	+&C111-871-1 варіант 1	Сітка композитна 100x100x4 або еквівалент	м2	608,96	82,56	79,00	1,56	2,00
151	C111-874	Сітка дротяна тканина з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	0,59832	377,05	369,47	0,19	7,39
152	+C111-879 варіант 2	Клейка стрічка алюмінієва 75 мм 50 м 30 мкн	шт	15	304,38	298,00	0,41	5,97
153	+C111-956 варіант 2	Засув під навісний замок	шт	2	300,97	295,00	0,07	5,90
154	+C111-956 варіант 3	Петлі для воріт в комплекті	шт	6	324,43	318,00	0,07	6,36
155	+C111-956 варіант 4	Заглушки	шт	8	45,97	45,00	0,07	0,90
156	C111-962	Масило, солідол жировий "Ж"	т	0,000168	32433,37	31500,92	296,50	635,95
157	+C111-1088 варіант 6	Сталь листова, 8 мм	т	0,0949237	34228,36	33800,00	173,56	254,80
158	+C111-1088 варіант 7	Сталь листова, 10 мм	т	0,1165644	34228,36	33800,00	173,56	254,80
159	+C111-1088 варіант 8	Сталь листова, 5 мм	т	0,0073536	34228,36	33800,00	173,56	254,80
160	C111-1292	Уайт-спірит	т	0,023595	3486,05	3104,99	312,71	68,35
161	+C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	14,97928	6160,69	5850,00	189,89	120,80
162	C111-1355	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	0,0008	17837,43	17297,79	189,89	349,75
163	C111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,000954	81504,69	79693,82	212,74	1598,13
164	C111-1482	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,00832	69556,64	67980,04	212,74	1363,86
165	C111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,007722	65736,81	64235,11	212,74	1288,96
166	C111-1484	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	0,0009693	60060,99	58670,58	212,74	1177,67
167	C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Е42	т	0,000615	114997,63	112526,23	216,54	2254,86
168	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42	т	0,0180279	113587,87	111144,12	216,54	2227,21
169	+C111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е46	т	0,012773	113857,02	111407,99	216,54	2232,49
170	+C111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е55	т	0,00083	119940,46	117372,15	216,54	2351,77
171	+C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42	т	0,0695434	124370,28	121715,11	216,54	2438,63
172	+C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А	т	0,00086	114211,95	111755,96	216,54	2239,45
173	+C111-1529	Електроди, діаметр 6 мм, марка Е42	т	0,006178	113787,43	111339,76	216,54	2231,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9
174	C111-1564	Гідроізол	м2	37,826	73,75	72,11	0,19	1,45
175	+C111-1598 варіант 2	Плитки поліуританові з тактильною поверхнею	м2	4,4982	1743,62	1702,00	7,43	34,19
176	+C111-1600	Бензин розчинник	т	0,000325	41066,99	40000,00	261,75	805,24
177	+C111-1604	Папір шліфувальний	м2	46,10179	265,23	260,00	0,03	5,20
178	C111-1608	Дрантя	кг	32,53365	17,89	17,17	0,37	0,35
179	+C111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	1066,3591	49,34	48,00	0,37	0,97
180	+C111-1626-1 варіант 2	Фарба гумова (різні кольори)	кг	143	185,94	182,00	0,29	3,65
181	+C111-1626-1 варіант 3	Фарба антиалергенна дисперсійна інгібіторна фарба на силікатній основі	кг	115,368	178,80	175,00	0,29	3,51
182	+C111-1626-1 варіант 4	Люмінесцентна фарба для стін	кг	0,96	2397,30	2350,00	0,29	47,01
183	+C111-1626-1 варіант 7	Фарба латексна стійка до змиття, для внутрішніх робіт	кг	497,839	189,00	185,00	0,29	3,71
184	+C111-1631 варіант 2	Замазка захисна	кг	9	115,65	113,09	0,29	2,27
185	C111-1638	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180х3 мм	шт	2,53429	244,50	239,63	0,08	4,79
186	+C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,61895	323,30	316,80	0,16	6,34
187	C111-1642	Клей казеїновий	т	0,024248	305515,26	299281,54	243,22	5990,50
188	C111-1644	Клей гумовий N88-H	кг	0,00225	261,01	255,66	0,23	5,12
189	C111-1650-1 варіант 1	Клеюча суміш для плитки на основі цементу атмосфероустійка	кг	187,2	17,98	17,39	0,24	0,35
190	C111-1663	Лак, марка 177	т	0,002465	54938,76	53569,66	291,87	1077,23
191	C111-1668	Оліфа натуральна	кг	3,64574	350,90	343,75	0,27	6,88
192	C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,964	984,41	964,74	0,37	19,30
193	+C111-1696 варіант 2	Двокомпонентний клей для приклеювання тактильної плитки Р-3025	т	0,002205	332199,43	325423,97	261,75	6513,71
194	+C111-1702 варіант 2	Мастика бітумна	т	0,038	31509,75	30630,16	261,75	617,84
195	C111-1714	Пластикат полівінілхлоридний (шнур)	м	168,07582	302,25	296,29	0,03	5,93
196	+C111-1721-11А варіант 1	Стрічка армувальна	м	438,201	4,00	3,90	0,02	0,08
197	+C111-1724 варіант 2	Торцева планка примикання для полікарбонату в комплекті з кріпленнями	м	25,62	120,87	118,00	0,50	2,37
198	+C111-1724 варіант 3	Плитки плінтусні	м	139,464	104,55	102,00	0,50	2,05
199	+C111-1724 варіант 5	Планка примикання / капельник в комплекті з кріпленням	м	12,2	158,61	155,00	0,50	3,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9
200	+C111-1756 варіант 7	Зовнішня решітка 500x300 мм типу 3070-1Н 500x300	шт	1	1590,48	1559,00	0,29	31,19
201	+C111-1756 варіант 8	Решітка 150x200 мм типу 3040-1Н 150x200	шт	15	260,40	255,00	0,29	5,11
202	+C111-1756 варіант 9	Решітка 200x100 мм типу 3030-2R 200x100 R62	шт	3	611,28	599,00	0,29	11,99
203	C111-1757	Рядно	м2	33,18	87,80	86,01	0,07	1,72
204	C111-1774	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 140 мм	шт	0,1212	59464,89	58298,45	0,46	1165,98
205	+&C111-1784- 1-1 варіант 2	Тепловідбивний екран 50x500 з алюмінієвою фольгою (самоклеючий)	м2	41,2	353,98	347,00	0,04	6,94
206	+&C111-1784- 1-1-1	Сітка штукатурна скловолниста	м2	2345,09	30,84	30,20	0,04	0,60
207	+&C111-1788- 1 варіант 1	Дюбелі 6x40 мм металеві	шт	88,2	0,90	0,85	0,03	0,02
208	+C111-1814 варіант 3	Сталь кутова 20x50x5	т	0,0078432	33422,36	33000,00	173,56	248,80
209	+C111-1814 варіант 4	Сталь кутова 20x32x3	т	0,0060372	33422,36	33000,00	173,56	248,80
210	+C111-1837 варіант 3	Швелери 16 із сталі	т	0,3515	39407,06	38940,15	173,56	293,35
211	C111-1843	Сталеві деталі риштувань	т	0,003	143814,70	142588,53	155,59	1070,58
212	+C111-1844 варіант 2	Кутик сталевий рівнополічковий 50x5 мм	т	0,025	32431,37	32000,00	189,95	241,42
213	+C111-1844-1 варіант 3	Планка примикання з оцинк. сталі	м	5,2	137,73	135,00	0,03	2,70
214	+C111-1844-1 варіант 9	Карнизна планка-капельник	м	15,4	140,79	138,00	0,03	2,76
215	+C111-1844-1 варіант 13	Планка примикання з оцинк. сталі	м	30,8	188,73	185,00	0,03	3,70
216	+C111-1844-1 варіант 14	Планка торцева	м	36,3	191,79	188,00	0,03	3,76
217	+C111-1844-1 варіант 15	Планка стикова з оцинк. сталі	м	9,9	195,87	192,00	0,03	3,84
218	+C111-1844-1 варіант 17	Планка опорна	м	26,4	171,39	168,00	0,03	3,36
219	+C111-1844-1 варіант 18	Кутик металевий пристінний	м	506,52	43,89	43,00	0,03	0,86
220	+C111-1844-1 варіант 20	Облицювальний кутик	м	302,5	24,00	23,50	0,03	0,47
221	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0452728	109604,65	107266,20	189,34	2149,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9
222	C111-1849	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35	т	0,00073236	640636,60	627887,45	187,65	12561,50
223	+C111-1851	Саморіз 3,5x25	шт	1100	0,83	0,80	0,01	0,02
224	варіант 1							
224	+&C111-1851-1	Саморізи	шт	9556,2	0,95	0,90	0,03	0,02
225	+&C111-1851-2	Дюбелі 6x40 в комплекті	шт	1392,93	0,85	0,80	0,03	0,02
226	C111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0x80 мм	т	0,000278	40779,41	39790,47	189,34	799,60
227	+C111-1865	Комплект метизів та кріплення	кг	55	290,91	285,00	0,21	5,70
228	варіант 1							
228	C111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,03573	22710,59	22031,32	233,96	445,31
229	C111-1892	Шліфкруги	шт	0,0064	213,50	209,30	0,01	4,19
230	+C111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,016002	11451,94	10949,42	277,97	224,55
231	варіант 2							
231	+C111-1896	Шпаклівка полімерцементна	кг	728,72379	15,48	14,90	0,28	0,30
232	варіант 2							
232	+C111-1904	Кріпильні анкери (цанги) НКДМ-12x50	шт	21	39,97	39,18	0,01	0,78
233	варіант 2							
233	+C111-1906	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 15 мм	шт	0,02688	552,43	541,58	0,02	10,83
234	варіант 2							
234	+C111-1907	Диск алмазний WS 30x, діаметр 1200 мм	шт	0,7371	24771,79	24281,00	5,07	485,72
235	варіант 2							
235	+C111-2000-1	Клеюча суміш для керамогранітної плитки	кг	1611,012	17,57	16,99	0,24	0,34
236	варіант 2							
236	C111-2000-1	Клеюча суміш	кг	2540,2	11,85	11,38	0,24	0,23
237	варіант 4							
237	+C111-2005-1	Суміш цементна для улаштування стяжок підлог	кг	9963	11,73	11,26	0,24	0,23
238	варіант 1	самовирівнювальна						
238	+C111-2008-8	Суміш суха модифікована, для шпаклювання мінеральних основ	кг	3530,35725	11,48	11,00	0,25	0,23
239	варіант 1							
239	+C111-2008-9	Грунтовка закріплююча дисперсійна	кг	109,0395	155,30	152,00	0,25	3,05
240	варіант 1							
240	+C111-2009-1	Ремонтно-відновлювальна крупнозерниста суміш Ceresit CD 22	кг	50	53,59	52,30	0,24	1,05
241	варіант 2							
241	+C111-2009-5	Цементно-проникаюча гідроізоляція з полімерами	кг	340,8	34,92	34,00	0,24	0,68
242	варіант 2							
242	+C111-2009-5	Полімерцементний адгезійний та антикоррозійний розчин Ceresit CD 30	кг	25	162,42	159,00	0,24	3,18
243	варіант 3							
243	+C111-2011-1	Суміш ППС (для приклеювання пінополістирольних плит) Ceresit CT 83	кг	276	11,10	10,63	0,25	0,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9
244	+С111-2011-6 варіант 3	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit СТ 190	кг	721,2	25,70	24,95	0,25	0,50
245	+С111-2012-4 варіант 3	Штукатурка декоративна, камінцева	кг	3158,93	148,16	145,00	0,25	2,91
246	С111-2012-15 варіант 1	Штукатурка декоративно-мозаїчна полімерна типу Ceresit СТ 77 або еквівалент	кг	162,27	159,25	155,88	0,25	3,12
247	С111-2014-2 варіант 3	Ґрунтуюча фарба Ceresit СТ 16	л	10,217	97,26	95,00	0,35	1,91
248	+С111-2014-4 варіант 2	Фарба Ґрунтуюча кварц-ґрунт	кг	460,389	92,16	90,00	0,35	1,81
249	+С111-2015-4 варіант 2	Шпаклівка гіпсова універсальна	кг	137,2494	17,49	16,90	0,25	0,34
250	+С111-2015-4 варіант 4	Шпаклівка типу Фюгенфюллер	кг	18,7425	17,49	16,90	0,25	0,34
251	+&С111-665П-1-4О варіант 1	Підвісна стеля Плита Armstrong Plain Board 600x600x15 мм	м2	492,45	428,46	420,00	0,06	8,40
252	+&С111-1488П-1-10 варіант 2	Саморіз покрівельний	шт	985	2,01	1,95	0,02	0,04
253	С112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,77379	9321,99	9019,49	119,72	182,78
254	С112-38	Бруси необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 100,125 мм, IV сорт	м3	0,017	5781,15	5548,07	119,72	113,36
255	С112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,00319	8588,88	8300,75	119,72	168,41
256	С112-58	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	0,0029	6602,15	6352,98	119,72	129,45
257	С112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,54041	8215,86	7935,04	119,72	161,10
258	С112-70	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, IV сорт	м3	0,009074	5024,54	4806,30	119,72	98,52
259	С112-82	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 44 мм і більше, IV сорт	м3	0,1426	4496,43	4288,54	119,72	88,17
260	С112-113	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,6335	7051,80	6793,81	119,72	138,27
261	С112-173	Бруски обрізні з берези, липи, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32-70 мм, III сорт	м3	0,513	7260,06	6997,99	119,72	142,35
262	С113-3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	0,15	120,41	119,14	0,37	0,90

1	2	3	4	5	6	7	8	9
263	+С113-3 варіант 1	Труба сталева зварна водогазопровідна Ду 25 33,5х3,2 мм // ДСТУ 8936:2019	м	7	223,03	221,00	0,37	1,66
264	+С113-38 варіант 1	Водовідвідна система 100/75	м	29,224	375,73	372,67	0,26	2,80
265	+С113-73 варіант 2	Хомут ХЦК 125	10шт	4,7	2672,63	2620,00	0,23	52,40
266	+С113-428 варіант 1	Труби сталеві, зовнішній діаметр 127 мм, товщина стінки 3 мм	м	2	373,88	369,00	2,10	2,78
267	+С113-1121-13А варіант 2	Контрольний з'єднувач	шт	1	207,44	203,34	0,03	4,07
268	+С113-1121-13А варіант 3	Коробка для контрольного з'єднувача	шт	1	418,23	410,00	0,03	8,20
269	+С113-1279 варіант 1	Противопожежна муфта ППМ-32	шт	16	177,55	174,00	0,07	3,48
270	+С113-1279 варіант 2	Противопожежна муфта ППМ-20	шт	16	147,97	145,00	0,07	2,90
271	+С113-1279 варіант 3	Противопожежна муфта ППМ-25	шт	16	168,37	165,00	0,07	3,30
272	+С113-1285-11А варіант 1	Резистор струмообмеження 560 Ом	шт	103	2,93	2,80	0,07	0,06
273	+С113-1285-11А варіант 2	Резистор кінцевий 3 кОм	шт	28	13,33	13,00	0,07	0,26
274	+С113-1285-11А варіант 3	Резистор кінцевий, 0,5 Вт, 120 Ом	шт	3	4,15	4,00	0,07	0,08
275	+С113-1674 варіант 1	Гільза Ду 40 (сталева або еквівалент)	м	8	398,88	391,00	0,06	7,82
276	+С113-1675 варіант 1	Гільза Ду 25 (сталева або еквівалент)	м	8	119,44	117,00	0,10	2,34
277	+С113-1675 варіант 2	Гільза Ду 32 (сталева або еквівалент)	м	8	294,88	289,00	0,10	5,78
278	С113-1681	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 20х2,8 мм	м	60	54,28	53,19	0,03	1,06
279	С113-1682	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 25х3,5 мм	м	14	85,26	83,52	0,07	1,67
280	С113-1683	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 32х4,4 мм	м	16	141,47	138,60	0,10	2,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9
281	C113-1684	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 40x5,5 мм	м	10	215,88	211,48	0,17	4,23
282	+C113-1689 варіант 2	Труба поліпропіленова армована базальтом ф20 S3, 2/SDR7,4 типу Pilsa Wavin	м	160	82,65	81,00	0,03	1,62
283	+C113-1690 варіант 1	Труба поліпропіленова армована базальтом ф25 S3, 2/SDR7,4 типу Pilsa Wavin	м	88	147,97	145,00	0,07	2,90
284	+C113-1691 варіант 2	Труба поліпропіленова армована базальтом ф32 S3, 2/SDR7,4 типу Pilsa Wavin	м	52	203,08	199,00	0,10	3,98
285	+C113-1692 варіант 2	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 40x6,7 мм типу Pilsa Wavin	м	24	301,07	295,00	0,17	5,90
286	+C113-1693 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам.50x8,3мм типу Pilsa Wavin	м	32	509,27	499,00	0,28	9,99
287	+C113-1694 варіант 2	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 63x10,5 мм типу Pilsa Wavin	м	36	740,03	725,00	0,52	14,51
288	+C113-1695 варіант 2	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 75 мм типу Pilsa Wavin	м	44	730,01	715,00	0,70	14,31
289	+C113-1701 варіант 2	Теплова ізоляція Ф22 мм товщиною 9 мм (типу Thermoflex FRZ)	м	163,52	29,87	29,00	0,28	0,59
290	+C113-1701 варіант 3	Теплова ізоляція Ф35 мм товщиною 9 мм (типу Thermoflex FRZ)	м	53,144	35,02	34,05	0,28	0,69
291	+C113-1701 варіант 7	Теплова ізоляція Ф42 мм товщиною 13 мм (типу Thermoflex FRZ)	м	24,528	46,75	45,55	0,28	0,92
292	+C113-1701 варіант 8	Теплова ізоляція Ф54 мм товщиною 13 мм (типу Thermoflex FRZ)	м	32,704	116,57	114,00	0,28	2,29
293	+C113-1701 варіант 10	Теплова ізоляція Ф63 мм товщиною 13 мм (типу Thermoflex FRZ)	м	36,792	116,57	114,00	0,28	2,29
294	+C113-1701 варіант 11	Теплова ізоляція Ф28 мм товщиною 9 мм (типу Thermoflex FRZ)	м	89,936	34,97	34,00	0,28	0,69
295	+C113-1701 варіант 12	Теплова ізоляція Ф76 мм товщиною 20 мм (типу Thermoflex FRZ)	м	44,968	209,39	205,00	0,28	4,11
296	+C113-1704 варіант 2	Комплект радіаторних пробок для радіатора, 1/2 "	шт	50	144,87	142,00	0,03	2,84
297	+C113-1704 варіант 3	Труба гофрована для унітазу	шт	15	587,55	576,00	0,03	11,52
298	C113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	547	9,41	9,20	0,03	0,18
299	+C113-1705 варіант 3	Шланг водопровідний ф1/2" 0,5м	шт	15	268,13	262,84	0,03	5,26
300	C113-1706	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	50	14,68	14,36	0,03	0,29
301	C113-1707	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	44	30,36	29,73	0,03	0,60
302	C113-1708	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 40 мм	шт	14	50,06	49,05	0,03	0,98
303	C113-1709	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	10	96,88	94,95	0,03	1,90

1	2	3	4	5	6	7	8	9
304	C113-1710	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 63 мм	шт	6	181,32	177,73	0,03	3,56
305	C113-1711	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 75 мм	шт	20	388,51	380,86	0,03	7,62
306	C113-1713	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	100	11,62	11,36	0,03	0,23
307	C113-1714	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	10	20,87	20,43	0,03	0,41
308	C113-1715	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	13	38,32	37,54	0,03	0,75
309	C113-1716	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 40 мм	шт	10	65,36	64,05	0,03	1,28
310	C113-1717	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	6	92,30	90,46	0,03	1,81
311	C113-1718	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 63 мм	шт	6	202,32	198,30	0,05	3,97
312	C113-1719	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 75 мм	шт	6	421,30	412,97	0,07	8,26
313	+C113-1733 варіант 2	Вентиль термостатичний Ra-DV, d1/2" типу 013G7710	шт	50	2142,03	2100,00	0,03	42,00
314	+C113-1735 варіант 2	Запірний вентиль RLV, d1/2" типу 003L0123	шт	50	481,47	472,00	0,03	9,44
315	+C113-1735 варіант 3	Термостатична головка RA 2290/2991, типу 013L2990	шт	50	943,53	925,00	0,03	18,50
316	C113-1737	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	51	14,38	14,07	0,03	0,28
317	C113-1738	Трійник із поліпропілену діам. 25 мм	шт	14	21,19	20,74	0,03	0,42
318	C113-1739	Трійник із поліпропілену діам. 32 мм	шт	2	40,76	39,93	0,03	0,80
319	C113-1746	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25x20 мм	шт	10	22,45	21,98	0,03	0,44
320	C113-1747	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32x20 мм	шт	18	39,12	38,32	0,03	0,77
321	C113-1748	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32x25 мм	шт	14	39,12	38,32	0,03	0,77
322	+C113-1748 варіант 3	Паста паковочна UNIPAK	шт	25	72,40	70,95	0,03	1,42
323	C113-1749	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 40x20 мм	шт	4	71,17	69,72	0,05	1,40
324	C113-1750	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 40x25 мм	шт	2	71,17	69,72	0,05	1,40
325	C113-1751	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 40x32 мм	шт	6	71,17	69,72	0,05	1,40
326	C113-1752	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 50x20 мм	шт	2	124,25	121,74	0,07	2,44
327	C113-1753	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 50x25 мм	шт	2	124,25	121,74	0,07	2,44
328	C113-1754	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 50x32 мм	шт	4	124,25	121,74	0,07	2,44
329	C113-1756	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 63x25 мм	шт	2	242,17	237,32	0,10	4,75
330	C113-1757	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 63x32 мм	шт	2	242,17	237,32	0,10	4,75
331	C113-1758	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 63x40 мм	шт	2	242,17	237,32	0,10	4,75
332	C113-1760 варіант 1	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 75x20 мм	шт	2	248,87	243,89	0,10	4,88
333	C113-1761 варіант 2	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 75x32 мм	шт	4	248,87	243,89	0,10	4,88
334	C113-1761 варіант 3	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 75x25 мм	шт	2	248,87	243,89	0,10	4,88
335	+C113-1770 варіант 2	Перехід з металевою вставкою та накидною гайкою ф20x1/2"	шт	8	153,03	150,00	0,03	3,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
336	+C113-1773 варіант 1	Перехід з металевою вставкою та накидною гайкою ф32х1"	шт	7	369,27	362,00	0,03	7,24
337	C113-1776	Перехід редукційний /редукція/ діам. 25х20 мм	шт	38	10,77	10,46	0,10	0,21
338	C113-1777	Перехід редукційний /редукція/ діам. 32х20 мм	шт	28	12,40	12,06	0,10	0,24
339	C113-1778	Перехід редукційний /редукція/ діам. 32х25 мм	шт	20	13,15	12,79	0,10	0,26
340	C113-1779	Перехід редукційний /редукція/ діам. 40х20 мм	шт	4	23,01	22,46	0,10	0,45
341	C113-1781	Перехід редукційний /редукція/ діам. 40х32 мм	шт	4	26,27	25,65	0,10	0,52
342	C113-1783	Перехід редукційний /редукція/ діам. 50х40 мм	шт	4	43,22	42,27	0,10	0,85
343	C113-1787	Перехід редукційний /редукція/ діам. 63х50 мм	шт	4	89,00	87,15	0,10	1,75
344	C113-1790	Перехід редукційний /редукція/ діам. 75х63 мм	шт	4	160,84	157,59	0,10	3,15
345	C113-1792	Муфта діам. 20 мм	шт	40	6,91	6,74	0,03	0,14
346	C113-1793	Муфта діам. 25 мм	шт	10	9,20	8,99	0,03	0,18
347	C113-1794	Муфта діам. 32 мм	шт	10	15,13	14,80	0,03	0,30
348	C113-1795	Муфта діам. 40 мм	шт	5	38,71	37,92	0,03	0,76
349	C113-1796	Муфта діам. 50 мм	шт	5	79,54	77,95	0,03	1,56
350	C113-1797	Муфта діам. 63 мм	шт	5	138,88	136,13	0,03	2,72
351	C113-1798	Муфта діам. 75 мм	шт	5	205,71	201,65	0,03	4,03
352	C113-1808	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20х1/2" мм	шт	150	77,47	75,92	0,03	1,52
353	C113-1811	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 25х3/4" мм	шт	30	112,26	110,03	0,03	2,20
354	C113-1813	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 32х1" мм	шт	48	261,71	256,55	0,03	5,13
355	C113-1814	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 40х1 1/4" мм	шт	6	516,36	506,21	0,03	10,12
356	+C113-1832 варіант 3	Розбірне з'єднання В3 Valtec 1" типу VTr.341.	шт	16	512,07	502,00	0,03	10,04
357	+C113-1832 варіант 4	Розбірне з'єднання В3 Valtec 1/2" типу VTr.341.N.	шт	6	203,01	199,00	0,03	3,98
358	+C113-1832 варіант 5	Розбірне з'єднання В3 Valtec 3/4" VTr.341.N.	шт	10	290,73	285,00	0,03	5,70
359	+C113-1832 варіант 6	Розбірне з'єднання В3 Valtec 1 1/4" типу VTr.341.	шт	2	698,73	685,00	0,03	13,70
360	C113-1839	Перехідник /зовнішня різьба/ діам. 20х1/2" мм	шт	64	97,29	95,35	0,03	1,91
361	C113-1843	Перехідник /зовнішня різьба/ діам. 32х1" мм	шт	7	411,98	403,87	0,03	8,08
362	C113-1859	Хрестовина діам. 25 мм	шт	10	19,91	19,49	0,03	0,39
363	C113-1860	Хрестовина діам. 32 мм	шт	10	40,20	39,38	0,03	0,79
364	+C113-1862 варіант 2	Шина заземлення і занулення N(P) PE на 20 клем	шт	22	163,23	160,00	0,03	3,20
365	+C113-1869 варіант 1	Обвід діам. 20 мм	шт	20	48,51	47,53	0,03	0,95
366	+C113-1873-1A варіант 2	Кран кульовий муфтовий DN 15 (1/2") В-з	шт	64	300,93	295,00	0,03	5,90

1	2	3	4	5	6	7	8	9
367	+C113-1873-1A варіант 4	Кран поливний діам. 15 мм (зі шлангом L=10 v)	шт	2	606,93	595,00	0,03	11,90
368	+C113-1873-1A варіант 6	Зворотний клапан муфтовий DN 25 (1") в-з	шт	5	438,63	430,00	0,03	8,60
369	+C113-1873-1A варіант 7	Кран кульовий муфтовий DN 25 (1") в-з	шт	5	509,01	499,00	0,03	9,98
370	+C113-1879 варіант 2	Хомут із гумовою прокладкою з гайкою M8 1/2"	шт	150	19,41	19,00	0,03	0,38
371	+C113-1880 варіант 1	Хомут із гумовою прокладкою з гайкою M8 3/4"	шт	80	26,14	25,60	0,03	0,51
372	+C113-1881 варіант 2	Хомут із гумовою прокладкою з гайкою M8 1"	шт	50	74,96	73,46	0,03	1,47
373	+C113-1883 варіант 2	Хомут із гумовою прокладкою з гайкою M8 1 1/4"	шт	20	119,37	117,00	0,03	2,34
374	+C113-1883 варіант 3	Хомут із гумовою прокладкою з гайкою M8 2"	шт	30	160,17	157,00	0,03	3,14
375	+C113-1883 варіант 4	Хомут із гумовою прокладкою з гайкою M8 2 1/2"	шт	40	203,01	199,00	0,03	3,98
376	+C113-1883 варіант 5	Хомут із гумовою прокладкою з гайкою M8 1 1/2"	шт	20	119,37	117,00	0,03	2,34
377	+C113-1884 варіант 4	Хомут водостічної труби	шт	13	116,31	114,00	0,03	2,28
378	+C113-1911 варіант 2	Вузли монтажні з лотоків сталевих перфорованих з кришкою розм. 50x50 довжиною 3м з додатковими елементами	м	51,51	229,57	225,00	0,07	4,50
379	+C113-1911 варіант 3	Вузли монтажні з лотоків сталевих перфорованих з кришкою розм. 50x100 довжиною 3м та додатковими елементами	м	15,15	655,93	643,00	0,07	12,86
380	+C113-2089 варіант 1	Фіксатор пластмасовий одинарний	шт	2491,2	5,98	5,83	0,03	0,12
381	+C113-2106 варіант 2	Розетка штепсельна двополюсна з захисними шторками, з заземлювальним контактом з контактом, для відкритої установки	шт	135	224,43	220,00	0,03	4,40
382	+C113-2127 варіант 2	Захисна трубка /гофрована/ 16 мм зі сталевую протяжкою в комплекті	м	1592,72	14,11	13,80	0,03	0,28
383	+C113-2127 варіант 3	Захисна трубка /гофрована/ 25 мм зі сталевую протяжкою в комплекті	м	2748,21	16,54	16,19	0,03	0,32
384	+C113-2127 варіант 4	Захисна трубка /гофрована/ 32 мм зі сталевую протяжкою в комплекті	м	811,03	18,90	18,50	0,03	0,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9
385	+C113-2129 варіант 2	Антивандальний бокс БК-200-В-ПН	шт	12	459,36	450,00	0,35	9,01
386	+C113-2129 варіант 3	Шафа серверна настінна (типу MR.SOH07U40DE.01 або еквівалент)	шт	3	3519,36	3450,00	0,35	69,01
387	+C113-2154 варіант 3	Кульовий кран 1/2" ВВ типу 1220121	шт	36	322,35	316,00	0,03	6,32
388	+C113-2156 варіант 2	Кульовий крани діам. 1" ВВ 1220123	шт	16	1030,23	1010,00	0,03	20,20
389	+C113-2156 варіант 3	Кульовий крани діам. 1 1/4" ВВ 1220124	шт	2	1035,33	1015,00	0,03	20,30
390	+C113-2157 варіант 3	Кульовий кран діам. 3/4" ВВ 1220122	шт	10	614,07	602,00	0,03	12,04
391	+C113-2224 варіант 2	Труби поліпропіленові для каналізації діам. 32 мм	м	1,1	39,81	39,00	0,03	0,78
392	C113-2226 варіант 2	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм	м	19	37,45	36,67	0,05	0,73
393	C113-2227 варіант 2	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм	м	53	99,43	97,41	0,07	1,95
394	+C113-2235 варіант 2	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	40	39,78	38,99	0,01	0,78
395	+C113-2236 варіант 2	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110 мм	шт	35	55,61	54,51	0,01	1,09
396	C113-2254	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50x50 мм	шт	8	26,19	25,65	0,03	0,51
397	+C113-2256 варіант 2	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110x50 мм	шт	9	147,41	144,49	0,03	2,89
398	+C113-2257 варіант 2	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110x110 мм	шт	14	113,63	111,37	0,03	2,23
399	C113-2267 варіант 2	Хрестовина каналізаційна 45 град. із поліпропілену діам. 110/110 мм	шт	4	262,38	257,21	0,03	5,14
400	+C113-2268 варіант 1	Хрестовина двоплощинна каналізаційна 67 град. із поліпропілену діам. 110/110 мм	шт	2	606,93	595,00	0,03	11,90
401	+C113-2275 варіант 2	Муфта до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 50 мм	шт	15	60,21	59,00	0,03	1,18
402	C113-2278 варіант 4	Редукції /перехідники/ діам. 50x32 мм	шт	3	20,68	20,24	0,03	0,41
403	C113-2280 варіант 4	Редукції /перехідники/ діам. 110x50 мм	шт	4	25,49	24,96	0,03	0,50
404	+C113-2290	Ревізія до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 50 мм	шт	2	69,89	68,49	0,03	1,37
405	+C113-2290 варіант 3	Гільза під діам. 50 мм	шт	1	37,35	36,59	0,03	0,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9
406	C113-2291 варіант 3	Чистка до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110 мм	шт	8	69,97	68,57	0,03	1,37
407	+C113-2291 варіант 4	Ревізія до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110 мм	шт	6	79,27	77,69	0,03	1,55
408	+C113-2296 варіант 2	Анемостат Ф125 мм типу DSV-P 125	шт	12	331,53	325,00	0,03	6,50
409	+C113-2296 варіант 8	Решітка 400x100 мм (типу 2565-2 400x100)	шт	20	433,53	425,00	0,03	8,50
410	+C113-2297 варіант 9	Припливна решітка 500x200 мм (типу 2565-2 500x200)	шт	3	739,53	725,00	0,03	14,50
411	+C113-2297 варіант 10	Припливна решітка 400x100 мм (типу 2565-2 400x100)	шт	11	433,53	425,00	0,03	8,50
412	+C113-2297 варіант 11	Зовнішня решітка 600x350 мм (типу 5070-1 Н 600x350)	шт	1	1106,73	1085,00	0,03	21,70
413	+C113-2299 варіант 5	Нормально відкритий протипожежний клапан 500x300 мм типу КП-1-500x300-2-72С-СН або еквівалент	шт	1	17873,49	17523,00	0,03	350,46
414	+C114-4-У варіант 4	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному	м3	6,4307	4917,43	4800,00	21,01	96,42
415	+C114-103 варіант 1	Самоклеюча плівка на вікно вітражна ПВХ плівка на вікна, декоративна "Райдужна" або еквівалент	м2	16,275	685,52	672,00	0,08	13,44
416	+C114-103 варіант 2	Захисна бронеплівка типу Armolan Safety 12mil товщина 300мкм ширина рулона 1,524м або еквівалент	м2	132,3	428,48	420,00	0,08	8,40
417	+&C118-37-1-1Д	ТМС 15x17 Мініканал, довжина 2000 мм, білий RAL 9016, 00303, ДКС	м	10,1	46,12	45,17	0,05	0,90
418	+&C118-37-1-1Д варіант 1	Мініканал з відгибаючою кришкою, односекційний, розм. 10x10	м	4,04	28,61	28,00	0,05	0,56
419	+C118-68 варіант 2	Гайка М20	шт	140	12,36	12,00	0,12	0,24
420	+C118-68 варіант 3	Шайба М20 DIN125	шт	70	15,42	15,00	0,12	0,30
421	+C118-68 варіант 5	Шпилька М20, l=500мм	шт	35	530,52	520,00	0,12	10,40
422	+C118-80 варіант 1	Led-лампа Т8, G13, серія PC, 900 mm, 10 W, 1630 Lm, 4000K типу LT8-PC-900-N або еквівалент	10шт	0,6	2703,14	2650,00	0,14	53,00
423	+C121-138 варіант 1	Кран-комплект пожежний ДУ-25 HW-25N-20, шланг для поливання ду25мм 20 метрів з металевою шафою	шт	1	5258,54	5200,00	19,39	39,15
424	+C121-777 варіант 3	Кутик сталевий	т	0,4212	31451,97	31019,84	198,00	234,13
425	+C121-777 варіант 5	Кутик сталевий 75x75x6 мм	т	0,1358112	31451,97	31019,84	198,00	234,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9
426	+С123-350 варіант 1	Т-профілі металеві поперечні довжиною 0,6 м	м	445,55	56,24	55,00	0,14	1,10
427	+С123-352 варіант 2	Алюмінієвий плінтус, 60 мм	м	391,194	178,66	175,00	0,16	3,50
428	+С123-352 варіант 3	Т-профілі металеві поперечні, довжиною 1,2 м	м	891,1	69,52	68,00	0,16	1,36
429	+С123-355 варіант 1	Антиковзний кутовий поріг з подвійною жовтою гумовою вставкою УЛ 152 БП. 3,0 м. алюмінієвий	м	3	244,93	240,00	0,13	4,80
430	+С123-355 варіант 2	Т-профілі основні напрямні, довжиною 3,7 м	м	445,55	64,39	63,00	0,13	1,26
431	+С123-382 варіант 1	Дошки підвіконні	м	66,912	497,87	487,48	0,63	9,76
432	С123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	25,5316	676,15	660,14	2,75	13,26
433	+С123-515-У варіант 3	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	0,85446	738,41	720,00	3,93	14,48
434	С123-521	Дерев'яні деталі риштувань	м3	0,0014	14003,66	13614,03	115,05	274,58
435	+С124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,3801	31497,11	30705,96	173,56	617,59
436	+С124-3 варіант 3	Труба квадратна сталевая 40х3 мм	т	0,07224	32817,03	32000,00	173,56	643,47
437	+С124-3 варіант 7	Труба квадратна сталевая 20х2,5 мм	т	0,160992	32817,03	32000,00	173,56	643,47
438	+С124-3 варіант 9	Труба кругла сталевая 32х2,8 мм	т	0,9120936	36897,03	36000,00	173,56	723,47
439	+С124-3 варіант 10	Труба квадратна сталевая 25х25х3 мм	т	0,0471624	32817,03	32000,00	173,56	643,47
440	+С124-3 варіант 11	Труба профільна квадратна сталевая 180х8 мм	т	0,3496416	41470,03	40483,33	173,56	813,14
441	+С124-5 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 14 мм	т	0,2138992	31844,20	31046,24	173,56	624,40
442	+С124-20 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,2586	32879,29	32061,04	173,56	644,69
443	+С124-21 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	1,52764	31562,86	30770,42	173,56	618,88
444	+С124-22 варіант 3	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,5719974	33754,53	32919,12	173,56	661,85
445	+С124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16 мм	т	0,0207	32477,03	31666,67	173,56	636,80
446	+С124-30 варіант 3	Труба сталевая профільна 100х100х3 мм	т	0,793092	33837,03	33000,00	173,56	663,47
447	+С124-30 варіант 4	Труба сталевая профільна 80х80х3 мм	т	0,157384	32817,03	32000,00	173,56	643,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	+C124-30 варіант 5	Труба сталева профільна 40x40x2 мм	т	0,417341	31797,03	31000,00	173,56	623,47
449	+&C126-952-1 варіант 1	Однорівневий з'єднувач профілів типу "краб"	шт	89,25	29,61	29,00	0,03	0,58
450	+C126-953 варіант 1	Подовжувач для профілю	шт	15,75	29,28	29,00	0,06	0,22
451	+C126-1237 варіант 3	Кріплення поручнів для унітазу з нержавіючої сталі d=32мм	шт	18	2468,82	2450,00	0,44	18,38
452	+C126-1237 варіант 4	Кріплення поручнів для умивальника з нержавіючої сталі d=32мм	шт	5	2871,82	2850,00	0,44	21,38
453	+C126-1300 варіант 2	Планка примикання для мембрани в комплекті з кріпленнями	м	92,5	106,15	105,00	0,36	0,79
454	+C126-1300 варіант 4	Профіль монтажний, тип - 21, 2,1 м	м	42	164,59	163,00	0,36	1,23
455	+C126-1300 варіант 5	Профілі для гіпсокартону UD 27	м	288,75	29,57	28,99	0,36	0,22
456	+&C126-1300-1100 варіант 1	Профіль напрямний	м	405,076	62,83	62,00	0,36	0,47
457	+&C126-1300-1200 варіант 1	Профіль стійковий	м	850,073	62,83	62,00	0,36	0,47
458	+C126-1301 варіант 2	Профіль фланцевий (шинорейка) S20 (0,50 мм)	м	100	34,71	34,00	0,45	0,26
459	+C126-1310 варіант 1	Профілі металеві оцинковані 60/27	м	118,125	68,53	68,00	0,02	0,51
460	+C126-1311 варіант 1	Профіль металевий оцинкований 28/27	м	47,25	67,54	67,00	0,04	0,50
461	C130-39	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм	т	0,00456	61259,10	59820,05	237,89	1201,16
462	C130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,00828	53671,46	52381,19	237,89	1052,38
463	+C130-226 варіант 2	Секція радіатора біметалевого (типу Mirado/Diva 500/96) (0, 202 кВт)	шт	291	440,12	429,00	2,49	8,63
464	+C130-226 варіант 3	Секція радіатора біметалевого (типу QUEEN THERM 350/96) (0,131 кВт) або еквівалент	шт	378	395,24	385,00	2,49	7,75
465	+&C130-270-1-15	Шафа металева для навісної установки, розміром 800x1400x300 (ШxВxГ), з замком, 100А, 400В, IP31 типу БМН-141+П або еквівалент	шт	1	14838,54	14530,60	16,99	290,95
466	+&C130-270-1-15 варіант 1	Щит розподільчий, 400В, 125А, змінного струму, навісного виконання, на 54 автоматомісць, розміром 418x511x120, ступінь захисту IP31 типу р0100206 або еквівалент	шт	2	2822,33	2750,00	16,99	55,34
467	+&C130-270-1-16	Шафа металева з замком розміром 310x395x220 (ВxШxГ), 100А, 400В, IP31 типу ЩМП-1-0 У2 або еквівалент	шт	1	3414,34	3330,40	16,99	66,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9
468	+&C130-270-1-16	Щит освітлення, 400В, 125А, змінного струму, навісного виконання на 24 автоматомісць, розміром 310х376х120, ступінь захисту IP31 типу р0100203 або еквівалент	шт	2	1623,83	1575,00	16,99	31,84
469	варіант 1 +C130-376	Повітряний клапан ф110 мм	шт	2	351,86	333,00	11,96	6,90
470	варіант 2 +C130-376	Повітряний клапан ф50 мм	шт	2	129,50	115,00	11,96	2,54
471	варіант 3 +&C130-464-1	Люк ревізійний 200х200 мм	шт	18	1581,23	1550,00	0,23	31,00
472	варіант 2 +C130-479	Стрічка для проклейки мембран	м	376	21,45	21,00	0,03	0,42
473	варіант 2 +C130-616	Змішувач для раковини	комплект	15	1122,32	1100,00	0,31	22,01
474	варіант 2 +C130-616	Змішувачі для гігієнічного душу з лійкою	комплект	4	1989,32	1950,00	0,31	39,01
475	варіант 4 +C130-635	Трап du50мм з прямим підводом	комплект	4	723,77	708,31	1,27	14,19
476	варіант 2 +C130-644	Умивальник в комплекті	комплект	15	2503,24	2450,00	4,16	49,08
477	варіант 3 +C130-901	Унітази типу Compact	шт	15	4422,17	4330,00	5,46	86,71
478	варіант 2 +C130-926	Фланець-бурт ППР 75/DN65	шт	4	1529,41	1499,37	0,05	29,99
479	варіант 1 C130-984	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 65 мм	шт	8	473,19	463,18	0,73	9,28
480	C130-1103	Блочки	шт	2	11,82	11,54	0,05	0,23
481	+C130-1109	Повітроводи класу Н з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм круглого перерізу в зборі	м2	19,2	1378,15	1350,00	1,13	27,02
482	варіант 2 +C130-1109	Вироби індивідуального виготовлення - Повітроводи класу Н з оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу в зборі	м2	77,6	1694,35	1660,00	1,13	33,22
483	варіант 3 +C130-1109	Вироби індивідуального виготовлення - Фітинги для повітроводів з оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу в зборі	м2	41	1694,35	1660,00	1,13	33,22
484	варіант 4 +C130-1111	Фітинги для повітропроводів із оцинкованої сталі круглого перерізу 0,5 мм	м2	12	1378,62	1350,00	1,59	27,03
485	варіант 2 +C130-1125	Вироби індивідуального виготовлення - Фітинги до повітроводів з тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм в зборі	м2	8	1317,32	1290,00	1,49	25,83
486	варіант 1 +C130-1125	Вироби індивідуального виготовлення - Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, в зборі	м2	7,2	1378,52	1350,00	1,49	27,03
	варіант 3							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
487	+С130-1159 варіант 2	Головки для приєднання рукавів поливальних, діаметр 25 мм	шт	4	15,43	15,09	0,04	0,30
488	С142-10-2	Вода	м3	111,34564	80,40	80,40	-	-
489	С147-29	В'язальний дріт	100кг	0,159453	9150,26	8953,48	17,36	179,42
490	+&С153-1-4 варіант 1	Низькочастотний кабель (вита пара), категорія 5е FTP CAT 5Е 4х2х0,51	м	10,3	19,74	19,32	0,03	0,39
491	+&С171-393П-1-17 варіант 2	Вимикач для відкритої установки однополюсний 250 В, 10 А, IP44	шт	10	206,05	202,00	0,01	4,04
492	+&С171-393П-1-17 варіант 3	Прохідний вимикач для відкритої установки 250 В, 10 А, IP44	шт	12	247,87	243,00	0,01	4,86
493	+&С171-393П-1-17 варіант 4	Вимикач для прихованої установки здвоєний 250 В, 10 А, IP20	шт	9	219,31	215,00	0,01	4,30
494	+&С171-393П-1-17 варіант 5	Вимикач для прихованої установки однополюсний 250 В, 10 А, IP20	шт	33	178,51	175,00	0,01	3,50
495	+&С171-393П-1-17 варіант 6	Прохідний вимикач для прихованої установки 250 В, 10 А, IP44	шт	16	247,87	243,00	0,01	4,86
496	+&С171-420П-1-18 варіант 2	Табчика вказівник "Напрямок руху до укриття" в комплекті. Напис продублювати шрифтом Брайля згідно з вимогами ДСТУ ISO 17049 «Доступне проектування».	шт	4	844,63	828,00	0,07	16,56
497	+&С171-420П-1-18 варіант 3	Табличка розміром 50 x 60 см з написом «Місце для УКРИТТЯ». Зазначати адресу місця розташування укриття, балансоутримувача, адресу і місце зберігання ключів. Напис продублювати шрифтом Брайля згідно з вимогами ДСТУ ISO 17049 «Доступне проектування».	шт	2	1275,07	1250,00	0,07	25,00
498	+&С171-420П-1-18 варіант 4	Табличка вказівник	шт	44	428,47	420,00	0,07	8,40
499	+&С171-481П-1-К варіант 1	Профільована мембрана	м2	24,15	41,83	41,00	0,01	0,82
500	+&С171-481П-1-19 варіант 4	Шипоподібна геомембрана 0,6 мм	м2	619,77	88,86	86,00	1,12	1,74
501	+&С171-939П-1-Х варіант 1	Полімерцементна гідроізоляція	кг	172,2	26,66	26,00	0,14	0,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9
502	+&C171-939П-1-1Б варіант 2	Мінеральна шпаклівка	кг	1758,24	20,54	20,00	0,14	0,40
503	+&C171-939П-1-1Б варіант 3	Суміш гідроізоляційна кристалізаційна	кг	1026	39,72	38,80	0,14	0,78
504	+&C171-951П-1-М-3	Двері металеві протипожежні ДМП EI30, погрунтовані і пофарбовані, укомплектовані замком	м2	6,84	9034,07	8848,50	8,43	177,14
505	+&C171-951П-1-М-3 варіант 1	Двері металеві, погрунтовані і пофарбовані, укомплектовані замком	м2	6,4	7300,07	7148,50	8,43	143,14
506	+&C171-951П-1-М-4 варіант 1	Двері металеві протипожежні ДМП EI60, утеплені, погрунтовані і пофарбовані, укомплектовані замком	м2	8,3	12094,07	11848,50	8,43	237,14
507	+&C171-951П-1-1В варіант 2	Дверні блоки з металопластика внутрішні	м2	78,72	7652,87	7500,00	2,81	150,06
508	+&C171-951П-1-1В варіант 3	Перегородка з металопластика внутрішнього з дверним блоком	м2	2,2	7142,87	7000,00	2,81	140,06
509	+&C171-951П-1-1В варіант 4	Дверні блоки з металопластика утеплені	м2	8,44	8060,87	7900,00	2,81	158,06
510	+&C171-1078П-1-Э варіант 3	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками (150 мм)	шт	339,0598	11,74	11,50	0,01	0,23
511	+&C171-2154П-1-1Г варіант 2	Фіксатори пластмасові	шт	925,65	5,31	5,20	0,01	0,10
512	+&C171-2167П варіант 1	Суміш суха для заповнення швів	кг	4,93392	79,57	78,00	0,01	1,56
513	+&C171-2206П-1-О варіант 1	Суміш суха гіпсова модифікована для заповнення швів між гіпсокартонними плитами	кг	166,83528	16,46	16,00	0,14	0,32
514	+&C171-2217П-1-1Д варіант 2	Піна монтажна	л	24,0295	290,88	285,00	0,18	5,70
515	+&C171-2233П-1-1Ж варіант 4	Сітка армувальна композитна 50x50, ф4	м2	226,27	112,63	110,00	0,42	2,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9
516	+&C171-2233П-1-1Ж варіант 5	Сітка армувальна з дроту d=5мм 100_100мм	м2	209	168,73	165,00	0,42	3,31
517	+&C171-3010П-1-14 варіант 1	Стрічка скловолокниста	м	462,264	5,62	5,50	0,01	0,11
518	+&C171-3232П-1-1К варіант 2	Протигрибковий засіб для стін і стель типу (Sniezka PUMA) або еквівалент	л	131,9	95,00	93,00	0,14	1,86
519	+&C171-3252П-1-1М варіант 2	Суміш для укладання блоків	кг	984,696	12,25	12,00	0,01	0,24
520	+&C171-3256П-1-1Н варіант 2	Блоки газобетонні	м3	41,3523	3435,87	3200,00	168,50	67,37
521	+&C171-3259П-1-1О варіант 2	Дюбелі металеві, довжина 60 мм	шт	1082,8	4,60	4,50	0,01	0,09
522	+&C172-1393П-1-1У варіант 2	Дюбелі розпірні поліетиленові (комплект)	шт	60	3,89	3,80	0,01	0,08
523	+&C172-1405П-1-1Ф варіант 2	Кріплення	т	0,0054	178643,23	175000,00	140,42	3502,81
524	+&C172-1417П варіант 1	Клейка стрічка алюмінієва 75 мм 50 м 30 мкн	м	53,655	4,29	4,20	0,01	0,08
525	+&C172-1420П варіант 1	Шумоізоляція повітроводів, 10 мм	м2	21,462	209,11	205,00	0,01	4,10
526	+&C1000-20-1	Стрічки армувальні	м	29,41	3,00	2,90	0,04	0,06
527	+&C1000-21-1	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35	шт	645,29	0,84	0,80	0,02	0,02
528	+&C1000-22-1	Скlostрічка для зароблення місць примикання	м	34,6	6,18	6,00	0,06	0,12
529	+&C1000-23-1	Звукоізоляційна смуга з пінополіуретану	м	24,912	1,10	1,02	0,06	0,02
530	+&C1000-24 варіант 1	Дюбелі з каліброваною головкою [в обоймах] 4x100 мм	шт	43,25	0,90	0,90	-	-
531	+&C1000-25 варіант 1	Шпаклівка клейова для зароблення місць примикання	кг	2,076	21,00	21,00	-	-
532	+&C1000-28 варіант 1	Гвинти самонарізні, довжина 9 мм	шт	105,011	0,80	0,80	-	-
533	+&C1000-29-1	Суміш суха гіпсова модифікована для заповнення швів між гіпсокартонними плитами	кг	10,553	16,84	16,30	0,21	0,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9
534	+С1110-14 варіант 1	Глухарі	100шт	0,374	2017,12	1974,72	2,85	39,55
535	+С1110-103 варіант 1	Конструкція індивідуального виготовлення - Люк виходу на покрівлю, габ.800х800мм (комплектно з драбиною)	шт	1	31130,15	30500,00	19,75	610,40
536	+С1110-137 варіант 2	Канати подвійного звивання, тип ЛК-Р, конструкція 6х19[1+6+6/6]+1о.с., маркірувальна група 1570 Н/мм2 і менше, із сталевго оцинкованого дроту марки В, діаметр канату 8,3 мм	10м	0,00009	477,79	467,88	0,54	9,37
537	+С1110-171 варіант 1	Сталь штабова 40х4 мм	т	0,000032	44688,32	43638,52	173,56	876,24
538	+С1110-172	Сталь кутова 32х32 мм	т	0,009	33742,18	32907,01	173,56	661,61
539	С1112-27	Карборунд	кг	0,0064	115,42	112,90	0,26	2,26
540	+С1113-21 варіант 2	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,00006	56891,78	55484,38	291,87	1115,53
541	С1113-34	Ґрунтовка ХС-010 хімстійка червоно-коричнева	т	0,02698	141611,07	138542,51	291,87	2776,69
542	+С1113-74 варіант 2	Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ-2, І сорт	т	0,0012	510318,96	500000,00	312,71	10006,25
543	С1113-79	Лак БТ-577	т	0,00232	49032,69	47779,39	291,87	961,43
544	С1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,000285	73395,01	71664,02	291,87	1439,12
545	+С1113-156 варіант 2	Розчинник, марка Р-4	т	0,010575	77778,68	75961,74	291,87	1525,07
546	+С1113-227 варіант 2	Емаль ХВ-124 захисна	т	0,012963	122315,21	119625,00	291,87	2398,34
547	+С1113-227 варіант 3	Хімічно стійка універсальна емаль ХВ-124	т	0,0737	122315,21	119625,00	291,87	2398,34
548	С1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,00011	146812,57	143642,02	291,87	2878,68
549	С1113-253	Емаль КО-811 кремній-органічна чорна	т	0,000008	546965,52	535948,84	291,87	10724,81
550	+С1113-266 варіант 2	Водний розчин нітрата та карбоната натрію	м3	0,72561	8394,45	7951,88	277,97	164,60
551	+С1421-9465 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм	м3	5,01827	1194,35	820,00	350,93	23,42
552	+С1421-9472 варіант 2	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм	м3	0,2	1194,35	820,00	350,93	23,42
553	+С1421-9474 варіант 2	Щебенева суміш С-7 фр. 0-40	м3	67,16	1272,48	920,00	327,53	24,95
554	+С1421-9476 варіант 2	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм	м3	7,0708	1170,48	820,00	327,53	22,95
555	+С1421-9478 варіант 2	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм	м3	22,5027	1201,08	850,00	327,53	23,55
556	+С1421-9552 варіант 2	Пісок природний	м3	75,128496	671,49	420,00	238,32	13,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9
557	+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	24,27479	677,49	410,00	254,21	13,28
558	+C1421-10634	Гарцовка суха	м3	8,74	3441,69	3120,00	254,21	67,48
559	+C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	2,43292	8140,83	7372,70	608,51	159,62
560	+C1424-11611	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0,9486	3111,88	2670,00	380,86	61,02
561	+C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	39,5278	3240,40	2796,00	380,86	63,54
562	+C1424-11620	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	10,372	3009,88	2570,00	380,86	59,02
563	+C1424-11621	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,3672	3240,40	2796,00	380,86	63,54
564	+C1424-11621	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм з подачею автобетононасом	м3	20,9814	4417,48	3950,00	380,86	86,62
565	+C1424-11622	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	24,3925	3642,28	3190,00	380,86	71,42
566	+C1424-11633	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	0,014	3240,40	2796,00	380,86	63,54
567	C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,1186	2209,10	1816,66	349,12	43,32
568	C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	1,8231	2685,93	2284,14	349,12	52,67
569	C1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	28,3356	3066,99	2657,73	349,12	60,14
570	C1425-11686	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М10	м3	0,0216	2371,55	1975,93	349,12	46,50
571	C1425-11688	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м3	0,506	2671,26	2269,76	349,12	52,38
572	C1425-11700	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3	м3	6,53386	2908,66	2502,51	349,12	57,03
573	C1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	4,40176	2579,64	2179,94	349,12	50,58
574	C1425-11706-3	Розчин з мармуровим дрібняком для мозаїчних підлог [без барвника] на звичайному цементі	м3	0,01632	9752,22	9211,88	349,12	191,22
575	+C1426-11783	Тактильна плитка бетонна "Шаблон уваги" 300х300х40 мм	шт	24	226,34	220,00	1,90	4,44
576	+C1426-11789	Плитка типу "Плац"	м2	226,4384	643,92	599,00	32,29	12,63
577	+&C1501-138-1-1П	Гнучка вставка 125 типу ВВГ 125	шт	12	405,23	402,00	0,21	3,02
578	+C1512-2	Тримач кліпса для гофрованої труби 25 з дюбелем	шт	6522	8,17	8,00	0,01	0,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9
579	+С1512-2 варіант 3	Тримач кліпса для гофрованої труби 16 з дюбелем	шт	2000	10,21	10,00	0,01	0,20
580	+С1512-2 варіант 4	Коробка установочна для вимикачів і розеток	шт	221	30,61	30,00	0,01	0,60
581	+С1512-2 варіант 5	Коробка з втулками 1601 та термінальним блоком S-66	шт	190	258,07	253,00	0,01	5,06
582	+С1512-2 варіант 6	Коробка вогнестійка	шт	100	550,81	540,00	0,01	10,80
583	+С1512-2 варіант 7	Тримач кліпса для гофрованої труби 32 з дюбелем	шт	81	10,21	10,00	0,01	0,20
584	+С1512-2 варіант 8	Блок комутаційний вогнестійкий, магістральний, з запобіжниками, розміром 120х98х33 мм // типу БКП-1М3	шт	1	520,21	510,00	0,01	10,20
585	+С1512-2 варіант 9	Коробка розподільна з кришкою КО 97 V та термінальним блоком SP-96	шт	70	205,03	201,00	0,01	4,02
586	+С1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсург'яністі в чушках, марка ПОС40	т	0,00119	810022,61	793966,25	173,56	15882,80
587	С1522-27	Припої олов'яно-свинцеві безсург'яністі в чушках, марка ПОС30	т	0,00004	957303,04	938358,83	173,56	18770,65
588	+&С1530-1-12-3 варіант 1	ТМС 25х17 Мініканал, довжина 2000 мм, білий RAL 9016, 00304, ДКС	м	15,15	70,06	68,62	0,07	1,37
589	+&С1530-1-12-3 варіант 2	Вузли монтажні - Короб пластиковий з кришкою 40х80х2000 з поворотними елементами	м	65,65	188,77	185,00	0,07	3,70
590	С1530-145	Труби вініпластові	кг	0,4	932,11	913,48	0,35	18,28
591	+С1536-99 варіант 1	Кріплення трубопроводів 20 мм	шт	28	8,15	7,79	0,20	0,16
592	+С1536-100 варіант 2	Кріплення трубопроводів 25 мм	шт	8	9,51	9,09	0,23	0,19
593	+С1536-101 варіант 1	Кріплення трубопроводів 32 мм	шт	18	11,64	11,17	0,24	0,23
594	+С1536-103 варіант 2	Кріплення трубопроводів діам.50 мм	шт	13	60,56	59,00	0,37	1,19
595	+С1536-103 варіант 3	Кріплення трубопроводів діам.110 мм	шт	30	100,34	98,00	0,37	1,97
596	+С1541-64 варіант 1	Прокладки з пароніту, для фланця, діаметр 65 мм	1000шт	0,008	79140,26	77580,00	8,49	1551,77
597	С1544-89	Скlostрічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЕПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,6898	1235,39	1210,80	0,37	24,22
598	С1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	9,3214	239,91	234,84	0,37	4,70
599	С1545-4	Бірка маркувальна	100шт	1,0446	239,01	234,25	0,07	4,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	+С1545-8 варіант 2	Хрестики/кліпси для керамограніта	шт	2070,696	1,06	0,90	0,14	0,02
601	+С1545-8 варіант 5	Тяга підвісу	шт	411,95	8,83	8,52	0,14	0,17
602	+С1545-8 варіант 8	Хрестики/кліпси для керамограніта	шт	69,312	1,06	0,90	0,14	0,02
603	+С1545-18 варіант 1	Дверний дотягувач /дозакривач	шт	6	2786,65	2731,76	0,25	54,64
604	С1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	0,5146	789,20	773,54	0,19	15,47
605	+С1545-42 варіант 2	Шпилька метрична оцинкована Steelfix M10 x 1000 мм DIN975	100шт	1,67	4488,19	4400,00	0,19	88,00
606	+С1545-42 варіант 3	Кутик перфорований 50x50	100шт	0,66	5304,19	5200,00	0,19	104,00
607	С1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	6,781	1782,86	1747,65	0,25	34,96
608	С1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5x50 мм	100шт	0,1862	1780,93	1745,82	0,19	34,92
609	+С1545-44 варіант 1	Саморіз із дюбелем 4x30 мм	100шт	3	290,89	285,00	0,19	5,70
610	+С1545-48 варіант 2	Куточок монтажний S20 (Куточок фланцевий монтажний S20)	шт	200	11,09	4,92	5,95	0,22
611	+С1545-56 варіант 1	Затискач набірний	100шт	0,0102	840,99	803,47	21,03	16,49
612	+С1545-58-1 варіант 2	Болт Спец DIN 933 M8 x 80 мм 5,8 ЦБ	шт	400	8,24	8,00	0,08	0,16
613	+С1545-58-1 варіант 3	Підвіси в комплекті	шт	411,95	19,76	19,29	0,08	0,39
614	+С1545-63-1-1 варіант 2	Гайка М 8 вес DIN 934 типу 40102218	шт	400	1,07	1,00	0,05	0,02
615	С1545-70	Кнопка К227	100шт	2,652	29,53	28,83	0,12	0,58
616	+С1545-87 варіант 2	Конструкція опорна	т	0,00462	82471,75	80642,26	212,40	1617,09
617	С1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,75215	868,24	850,95	0,27	17,02
618	С1545-119	Муфти поліетиленові	шт	815,36	35,17	34,36	0,12	0,69
619	С1545-130 варіант 2	Наконечники НП-3/4	1000шт	0,1	2874,34	2816,60	1,38	56,36
620	С1545-132	Наконечники алюмінієві для опресування 16-8-5,4	100шт	0,0408	569,11	557,80	0,15	11,16
621	С1545-152	Наконечники кабельні	100шт	0,1445	2757,71	2702,79	0,85	54,07
622	С1545-156	Нитки швейні	кг	0,104	431,25	422,56	0,23	8,46
623	+С1545-158 варіант 1	Прикінцевлювач маркувальний А671	100шт	0,0002	13,32	13,04	0,02	0,26
624	С1545-159	Очіс льняний	т	0,0020462	38157,36	37162,80	246,38	748,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9
625	C1545-160	Паронітові прокладки	100шт	0,43	1559,08	1522,15	6,36	30,57
626	C1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	0,272	262,59	256,74	0,70	5,15
627	C1545-163	Патрони до пістолета Д-2	100шт	0,0264	127,58	124,38	0,70	2,50
628	C1545-169	Перемикач заземлювальна	шт	8	51,29	50,14	0,14	1,01
629	C1545-180	Полоски К-404	100шт	3,628	26,53	25,90	0,11	0,52
630	+&C1545-187-1	Провід ПСВВ 2х0,4	м	1736,58	4,31	4,17	0,06	0,08
631	+C1545-193 варіант 1	Провід ПРТО-500, переріз 1х1,5 мм2	1000м	0,17	8971,74	8787,11	8,71	175,92
632	C1545-208	Пряжки К-405	100шт	3,628	79,05	77,42	0,08	1,55
633	+C1545-209	Рамка для написів РПМ55Х15	100шт	0,73	229,46	224,17	0,79	4,50
634	+C1545-241 варіант 2	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	4,488	533,69	523,13	0,10	10,46
635	+C1545-248 варіант 2	Скоби будівельні	кг	30	51,23	50,00	0,23	1,00
636	+C1545-262 варіант 2	Трубка ПВХ, діаметр 4-6 мм	кг	1,54	139,62	136,65	0,23	2,74
637	C1545-264	Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм	кг	4,41	370,90	363,40	0,23	7,27
638	C1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,00076	263408,04	258009,54	233,64	5164,86
639	+C1545-269 варіант 2	Сталь кругла ф20 мм (ДСТУ 4738:2007)	м	12	89,16	88,00	0,50	0,66
640	+C1545-269 варіант 3	Смуга заземлення 40х4мм (бухта 40м) ДКС (NC2444)	м	45	207,04	205,00	0,50	1,54
641	C1545-279	Хомут Х25У1	100шт	0,43	583,59	570,98	1,17	11,44
642	+C1545-308 варіант 2	Електроди ЕМР-4	т	0,00036	170820,68	167229,11	242,14	3349,43
643	+C1545-470 варіант 1	Гайка шестигранна М16 оцинкована DIN 934	шт	32	6,52	6,30	0,09	0,13
644	+C1545-470 варіант 2	Шайба збільшена Steelfix М16 DIN9021 цинк	шт	32	4,99	4,80	0,09	0,10
645	+&C1545-492-1	Обмежувач перенапруги типу МОР 4Р-С 275/20 або еквівалент	шт	1	2182,82	2140,00	0,02	42,80
646	C1546-20	Клей БМК5	кг	11,798	527,87	517,28	0,24	10,35
647	C1546-54	Пароніт	т	0,00064	238954,66	234014,47	254,80	4685,39
648	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,67566	73,25	67,51	4,30	1,44
649	+C1547-4 варіант 2	Світильник світлодіодний евакуаційного освітлення потужністю 6 Вт IP65 з написом "Вхід до укриття", (типу IP65 ДБО02ВСП-3- а-105)	шт	3	3734,57	3661,00	0,34	73,23
650	+C1547-4 варіант 3	Світильник світлодіодний евакуаційного освітлення потужністю 8 Вт з написом "Вихід", IP65 з акумуляторним блоком	шт	27	3734,57	3661,00	0,34	73,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9
651	+&C1547-4-1-1	Світильник світлодіодний потужністю 40 Вт, накладний, IP65 (типу ДСП07У-40-025 або еквівалент)	шт	12	5530,85	5422,00	0,40	108,45
652	+&C1547-4-1-2	Світильник світлодіодний потужністю 12 Вт з БАЖ, накладний, IP65 (типу ДББ26У-12-112 або еквівалент)	шт	4	6013,31	5895,00	0,40	117,91
653	+&C1547-4-1-3	Світильник світлодіодний потужністю 40 Вт з БАЖ, накладний, IP65 (типу ДСП07У-40-025 У2 або еквівалент)	шт	5	10807,31	10595,00	0,40	211,91
654	+&C1547-4-1-1Р варіант 2	Світильник світлодіодний потужністю 12 Вт, накладний, IP65 (типу ДББ26У-12-012 або еквівалент)	шт	14	1835,19	1799,00	0,21	35,98
655	+&C1547-4-1-1Р варіант 3	Світильник світлодіодний потужністю 30 Вт, з датчиком руху/освітленості та з блоком аварійного живлення, накладний, круглий, ступінь захисту IP54 (типу VIDEX 30W або еквівалент)	шт	6	1412,91	1385,00	0,21	27,70
656	+&C1547-4-1-1Р варіант 4	Світильник світлодіодний потужністю 12 Вт, із вбудованим датчиком руху/освітленості, накладний, круглий, ступінь захисту IP54 (типу VIDEX 12W або еквівалент)	шт	10	494,91	485,00	0,21	9,70
657	+&C1547-4-1-1Р варіант 5	Світильник світлодіодний потужністю 22 Вт, накладний, IP54 (типу VIDEX DL5R 22W або еквівалент)	шт	20	713,19	699,00	0,21	13,98
658	+&C1547-4-1-1Р варіант 6	Світильник для шкільних дошок під LED лампу T8 G13 (типу ВІГА 90 ЛЕДПО 1хmax 30Вт-03 або еквівалент)	шт	6	1004,91	985,00	0,21	19,70
659	+C1547-6 варіант 2	лінійний автоматичний диференційний вимикач, однополюсний In.=10A, Id= 30mA типу FAP10-A C10A 30mA або еквівалент	шт	11	1003,78	984,00	0,10	19,68
660	+C1547-6 варіант 3	лінійний автоматичний диференційний вимикач, однополюсний In.=16A, Id= 30mA типу FAP10-A C16A 30mA або еквівалент	шт	24	1006,84	987,00	0,10	19,74
661	+C1547-6 варіант 6	лінійний автоматичний диференційний вимикач, 3-х полюсний In.=16A, Id= 30mA типу FAP1-AC C16A 30mA або еквівалент	шт	1	688,60	675,00	0,10	13,50
662	+C1547-6 варіант 7	ввідний автоматичний вимикач, 3-х полюсний, Ip=25A типу FB2-63 3P C25 або еквівалент	шт	3	484,60	475,00	0,10	9,50
663	+C1547-6 варіант 8	вимикач навантаження, однополюсний; In=20A типу BH-32 1P 20 A або еквівалент	шт	2	101,08	99,00	0,10	1,98
664	+&C1547-6-12-1C варіант 4	Автоматичний вимикач, 3-х полюсний, Ip=40A типу FB2-63 3P C40 або еквівалент	шт	1	407,04	399,00	0,06	7,98
665	+&C1547-6-12-1C варіант 5	Магнітний пускач 16A типу MCF3i 16A або еквівалент	шт	1	456,61	447,60	0,06	8,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9
666	+&C1547-6-12-1C варіант 6	Ввідний автоматичний вимикач, 3-х полюсний, I _p =32A типу FB2-63 3P C32 або еквівалент	шт	3	556,98	546,00	0,06	10,92
667	+&C1547-6-12-1C варіант 7	незалежний розчіплювач типу F/SH 4 230V або еквівалент	шт	3	877,26	860,00	0,06	17,20
668	+&C1547-6-12-1C варіант 8	Реле захисного відключення, 4-х полюсний, I _n =16A, I _d =30mA типу FPR-AC 16A/0,03A 4P або еквівалент	шт	1	1173,06	1150,00	0,06	23,00
669	+&C1547-6-12-1C варіант 9	Модуль силовий вимикач I _n =20A типу FSD3 3P 20A або еквівалент	шт	1	264,24	259,00	0,06	5,18
670	+&C1547-6-12-1C варіант 10	Ввідний автоматичний вимикач, 3-но полюсний, I _p =20A типу FB2-63 3P C20A або еквівалент	шт	3	418,26	410,00	0,06	8,20
671	+&C1547-6-12-1C варіант 11	модульний силовий вимикач I _n =16A типу FSD3 3P 16A або еквівалент	шт	2	280,56	275,00	0,06	5,50
672	+&C1547-6-12-1C варіант 12	ввідний автоматичний вимикач, 3-х полюсний, I _p =16A типу FB2-63 3P C16 або еквівалент	шт	2	407,04	399,00	0,06	7,98
673	+C1547-7 варіант 1	Показчик світловий "Вихід" ОС-1	шт	16	723,56	709,09	0,28	14,19
674	+C1547-13 варіант 1	Вимикач навантаження, однополюсний; I _n =20A ВН-32 13 20 А	шт	1	91,21	89,00	0,42	1,79
675	+C1547-13 варіант 2	лінійний автоматичний вимикач, однополюсний, I _p =6A типу FB2-63 1P C6	шт	21	128,95	126,00	0,42	2,53
676	+C1547-16 варіант 2	Світильник світлодіодний потужністю 36 Вт, для монтажу в підвісну стелю (типу ДВО20У-36-011)	шт	62	1071,19	1050,00	0,19	21,00
677	+C1547-16 варіант 3	Світильник світлодіодний потужністю 36 Вт, з БАЖ, IP20 (типу ДВО20У-36-111 (А) або еквівалент)	шт	12	4947,19	4850,00	0,19	97,00
678	+&C1550-38-2	Монтажна піна	л	9,10528	275,61	270,00	0,21	5,40
679	+C1550-42 варіант 2	Універсальний силіконовий гідрофобізатор	л	3	309,89	303,57	0,24	6,08
680	+C1555-5 варіант 1	Суміш для заповнення швів водостійка	кг	38,4992	188,94	185,00	0,24	3,70
681	+C1555-5 варіант 3	Суміш для заповнення швів	кг	95,8548	90,00	88,00	0,24	1,76
682	C1555-55 варіант 3	Армуюча лугостійка склосітка, щільність 150-250 г/м2, чарунка 5x5 мм	м2	69,115	55,20	54,07	0,05	1,08
683	+C1555-111 варіант 1	Герметик силіконовий для герметизації швів	л	13,72	670,47	657,00	0,32	13,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9
684	+C1555-296 варіант 1	Екструдований пінополістирол 100мм	м2	23,69	438,12	429,00	0,53	8,59
685	C1555-303 варіант 3	Дюбель (анкер) фасадний для теплоізоляції	100шт	4,85608	675,36	661,36	0,76	13,24
686	+C1630-103 варіант 2	Кран кульовий фланцевий чавунний Ду 65 типу Ayvaz TGV-25 Ду65 або еквівалент	шт	4	6070,19	5950,00	1,17	119,02
687	+C1630-115 варіант 2	Кронштейни для кріплення радіаторів 220	комплект	50	168,49	165,00	0,19	3,30
688	+C1630-451 варіант 4	Дросель-клапан 300x250 мм	шт	1	1816,68	1780,00	1,06	35,62
689	+C1630-451 варіант 7	Дросель-клапан 250x150 мм	шт	2	1174,08	1150,00	1,06	23,02
690	+C1630-451 варіант 8	Дросель-клапан 200x150 мм	шт	1	1122,06	1099,00	1,06	22,00
691	+C1630-451 варіант 10	Дросель-клапан 500x150 мм	шт	1	2500,08	2450,00	1,06	49,02
692	+C1630-451 варіант 11	Дросель-клапан 300x150 мм	шт	2	468,38	458,14	1,06	9,18
693	+C1630-522 варіант 1	Дверцята ревізійні металеві 400x800, укомплектовані замком	шт	1	2295,01	2250,00	0,01	45,00
694	+C1630-568 варіант 9	Зворотній клапан 125 3К125	шт	6	500,90	452,00	39,08	9,82
695	+C1630-568 варіант 10	Зворотній клапан 600x350 мм типу 535-1КЛ 600x350 Р30 або еквівалент	шт	1	3115,16	3015,00	39,08	61,08
696	+C1630-575 варіант 2	Балансувальний клапан 1/2" Leno MSV-B 003Z4031	шт	3	2741,45	2686,00	1,70	53,75
697	+C1630-575 варіант 3	Балансувальний клапан 1 " Leno MSV-B 003Z4033	шт	8	3983,81	3904,00	1,70	78,11
698	+C1630-575 варіант 4	Балансувальний клапан 3/4" Leno MSV-B 003Z4032	шт	5	3520,73	3450,00	1,70	69,03
699	+C1630-575 варіант 5	Балансувальний клапан 1 1/4" Leno MSV-B 003Z4034	шт	1	5224,13	5120,00	1,70	102,43
700	+C1630-973 варіант 2	Сифони-ревизії для раковин та мийок, діаметр 50 мм	шт	15	460,02	450,00	1,00	9,02
701	+C1632-112 варіант 4	Вогнезахисне покриття повітроводів EI45 8 мм типу БРАНДИЗОЛ	м2	61,32	344,54	335,00	2,78	6,76
702	+C1632-112 варіант 5	Ізоляція повітроводів, 10 мм типу K-FLEX ST DUCT ALU AD 10	м2	61,32	500,60	488,00	2,78	9,82
703	+C1632-112 варіант 6	Ізоляція повітроводів, 20 мм типу K-FLEX ST DUCT ALU AD 20	м2	10,22	691,34	675,00	2,78	13,56
704	+C1632-112 варіант 7	Утеплювач мінеральний, 50 мм, щільність 30-40 кг/м3	м2	83,327	99,74	95,00	2,78	1,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9
705	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	3,648	8,43544	8,43544	-	-
706	+C188888-4 варіант 3	Анкер клин 6х60	шт	2328	5,63	5,50	0,02	0,11
707	+C188888-4 варіант 5	Скоба металева для кріплення гофротруби діаметром 32 мм	шт	2328	14,30	14,00	0,02	0,28
708	+C188888-4 варіант 10	Термошайба для полікарбонату	шт	99	19,40	19,00	0,02	0,38
709	+C188888-4 варіант 12	Консоль стельова	шт	66	260,12	255,00	0,02	5,10
710	+C188888-4 варіант 18	Дюбель-цвях 6х40 "гриб"	шт	6800	0,63	0,60	0,02	0,01
711	+C188888-4 варіант 19	Тримач з хомутиком, діаметром 16...32	шт	6476	12,57	12,30	0,02	0,25
712	+C188888-4 варіант 21	Відвід сталевий ф32х3	шт	56	42,86	42,00	0,02	0,84
713	+C188888-4 варіант 22	Відвід сталевий крутовигнутий безшовний du25	шт	4	29,60	29,00	0,02	0,58
714	+C188888-4 варіант 23	Анкер саморозпірний ф12х120	шт	92	35,72	35,00	0,02	0,70
715	+C188888-4 варіант 26	Дюбель 6/42 мм	шт	1378,737	0,79	0,75	0,02	0,02
716	+C188888-4 варіант 27	Кріплення стійки бокове	шт	10	117,32	115,00	0,02	2,30
717	+&C188888-4-1-1Т	Тримач труби/жолоба в комплекті з гаком	шт	48	137,72	135,00	0,02	2,70
718	+C188888-5 варіант 1	Трійник сталевий безшовний du40х25	шт	1	362,19	355,00	0,09	7,10
719	+C188888-8 варіант 3	Дюбель-шурупи 6х40мм пластмасові	шт	3156	1,65	1,61	0,01	0,03
720	+C188888-35 варіант 1	Камені бортові БР 100.30.15	шт	10	358,46	345,00	6,43	7,03
721	+C188888-36 варіант 2	Топинг для бетону	кг	1028,5	37,53	36,60	0,19	0,74
722	+C188888-36 варіант 3	Гідроізоляційна добавка до бетону (типу ПЕНЕТРОН)	кг	40,91	295,99	290,00	0,19	5,80
723	+K582211-16 варіант 1	Прогони залізобетонні марки ПРГ32.1.4-4Т	шт	2	2145,49	2046,00	57,42	42,07
724	+K589921-A003 варіант 2	Тротуарний бортовий камінь БР100.20.8	шт	142	208,71	199,00	5,62	4,09
725	+15093-35013 варіант 2	Низькочастотний кабель (вита пара), категорія 5е (типу UTP CAT 5E 4х2х0,51)	1000м	0,5	22459,50	22000,00	19,12	440,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9
726	+&15093-35013-1-Л	Кабель вогнетривкий, перерізом 2х1,5мм2	1000м	0,74984	37027,00	36250,00	50,98	726,02
727	+&15093-35013-1-1У	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3х1,5мм2 ВВГнгд	1000м	1,4455	37254,48	36500,00	24,00	730,48
728	+&15093-35013-3-1Ф варіант 1	Кабель силовий, не розповсюджуючий горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, малонебезпечний за токсичністю продуктів горіння, з мідними жилами перерізом 3х2,5мм	1000м	1,05672	50983,02	49950,00	33,35	999,67
729	+&15093-35013-4-1Х	Кабель вогнетривкий, перерізом 3х1,5мм2	1000м	0,46453	49000,78	47989,00	50,98	960,80
730	+&15093-35013-4-1Х варіант 2	Кабель вогнетривкий, перерізом 4х1,5мм2	1000м	0,26368	58180,78	56989,00	50,98	1140,80
731	+&15093-35013-5-1Ц	Кабель вогнетривкий, перерізом 5х2,5мм2	1000м	0,0306	128694,40	126120,00	50,98	2523,42
732	+&15093-35013-5-1Ц варіант 1	Кабель вогнетривкий, перерізом 5х1,5мм2	1000м	0,05015	69534,40	68120,00	50,98	1363,42
733	+&15093-35013-6	Провід установочний з мідною жилою, в ПВХ ізоляції, гнучкий перерізом 1х16 мм2 (типу ПВЗнгд-450)	1000м	0,0206	172942,00	169500,00	50,98	3391,02
734	+&15093-35013-6-1Ю	Провід установочний з мідною жилою, в ПВХ ізоляції, гнучкий перерізом 1х6 мм2 (типу ПВ2нгд-450)	1000м	0,206	43810,00	42900,00	50,98	859,02
735	+&15093-35023-1-1Ш варіант 1	Кабель силовий, не розповсюджуючий горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, малонебезпечний за токсичністю продуктів горіння, з мідними жилами перерізом 5х4мм	1000м	0,08874	152242,50	149200,00	57,35	2985,15
736	+&15093-35023-1-1Ш варіант 2	Кабель силовий, не розповсюджуючий горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, малонебезпечний за токсичністю продуктів горіння, з мідними жилами перерізом 5х2,5мм	1000м	0,09792	86962,50	85200,00	57,35	1705,15
737	+&15093-35023-2-1Щ	Кабель силовий, не розповсюджуючий горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, малонебезпечний за токсичністю продуктів горіння, з мідними жилами перерізом 5х6мм	1000м	0,051	192838,50	189000,00	57,35	3781,15
738	+&15093-35023-3-1Э варіант 1	Кабель силовий, не розповсюджуючий горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, малонебезпечний за токсичністю продуктів горіння, з мідними жилами перерізом 5х1,5мм	1000м	0,12546	48100,50	47100,00	57,35	943,15
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
739	С1999-9003	Бензин	кг	46,6373	62,71	62,71		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
740	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	499,5637	8,43544	8,43544		
741	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	3,5653	159,41	159,41		
742	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	2,2582	142,97	142,97		
743	C1999-9009	Дрова	м3	-0,0016	119,13	119,13		
IV. Устаткування								
744	+1501-1125 варіант 2	Регулятор швидкості типу RVI 1- 2,5 або еквівалент	шт	6	1542,43	1489,00	44,67	8,76
745	+1501-1126 варіант 6	Регулятор частоти типу INVT GD200-004G/5R5P-4 або еквівалент	шт	1	18029,55	17491,00	524,73	13,82
746	+1501-1388 варіант 4	Витяжний каналний вентилятор (типу RV 125 L або еквівалент)	шт	6	5983,73	5785,00	173,55	25,18
747	+1501-1388 варіант 6	Припливно- витяжний рекуператор 140 м3/год (типу Prana 200C Standart Wi-Fi або еквівалент)	шт	12	19306,78	18720,00	561,60	25,18
748	+1504-5297 варіант 2	Комутатор на 16 портів з адаптером живлення типу RCI RS1016P або еквівалент	шт	3	7950,14	7650,00	229,50	70,64
749	+1504-12237-44 варіант 3	Сходово гусеничний механізм по типу «Standard»	шт	1	147322,93	143000,00	4290,00	32,93
750	+1504-15216 варіант 1	Блок мовленнєвого оповіщення в комплекті: комплекс оповіщення в моноблочному виконанні з шафою Н4 та панеллю ПР-44 типу ВЕЛЛЕЗн-120-400 або еквівалент	шт	1	42898,27	41277,31	1238,32	382,64
751	+1504-15217 варіант 1	Блок узгодження типу БТ01-30В або еквівалент	шт	1	819,98	789,00	23,67	7,31
752	+1504-15220 варіант 2	Виносний пристрій оптичної сигналізації типу ВУОС Тірас або еквівалент	шт	31	478,70	302,00	9,06	167,64
753	+1504-15243 варіант 1	Пульт мікрофонний типу ПМН-12 або еквівалент	шт	2	3560,83	3426,28	102,79	31,76
754	+&1507-2032-1	Ліхтар світлодіодний переносний, з Li-Ion аккумулятором, 380/200 Lm, час роботи 4 год., зарядний USB 6 год.	шт	3	1568,18	1500,00	45,00	23,18
755	+1511-2001 варіант 2	Акумуляторна батарея типу Deye SE-G5.1Pro-B або еквівалент	шт	3	41589,51	40018,00	1200,54	370,97
756	+1511-2001 варіант 3	Акумулятор 12V (12V, 18A/г)	шт	2	1420,34	1366,67	41,00	12,67
757	+1511-2001 варіант 4	Акумулятор 12V (12V, 7A/г)	шт	2	493,34	466,67	14,00	12,67
758	+1511-2001 варіант 5	Акумулятор 12V (12V, 2,3A/г)	шт	1	787,23	752,00	22,56	12,67
759	+1517-1060 варіант 2	Стійка 19-дюймова для установки батарей	шт	1	19564,26	18825,00	564,75	174,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9
760	+1517-1517 варіант 7	Припливна установка для укриття, 2000 м3/год, в комплекті: електроручний вентилятор, фільтр, клапан, водний калорифер, змішувальний вузол з насосом, комплект автоматики типу MSAHU-4 або еквівалент	шт	1	600254,58	582568,44	17477,05	209,09
761	+1601-2354 варіант 1	Гучномовець для настінного монтажу, 100 В; 6 Вт типу 6АС100ПН або еквівалент	комплект	9	1434,19	1380,00	41,40	12,79
762	+1601-2355 варіант 1	Гучномовець для настінного монтажу, 100 В; 3 Вт типу 3АС100ПН або еквівалент	комплект	2	642,27	618,00	18,54	5,73
763	+1601-2356 варіант 1	Гучномовець для настінного монтажу, 100 В; 1 Вт типу 1АС100ПН або еквівалент	комплект	23	607,33	584,38	17,53	5,42
764	+&1602-30001-О-29-В2 варіант 1	Оповіщувач світло-звуковий, 9...15 В; 80 дБ; 0,2 А ОСЗ «ДЖМІЛЬ-1»	шт	2	1166,89	1120,00	33,60	13,29
765	+&1602-30010-123 варіант 1	Шафа периферійна комутаційна з резервним джерелом живлення типу ШПК-8 або еквівалент	шт	1	9352,39	8999,00	269,97	83,42
766	+&1602-30046-1П-2А варіант 3	Шафа вхідних шлейфів на 16 шлейфів з резервним джерелом живлення типу ШВШ-16К або еквівалент	шт.	1	12149,17	11598,30	347,95	202,92
767	+1602-30063 варіант 1	Сповіщувач пожежний ручний СПР-Тірас	шт	16	648,50	624,00	18,72	5,78
768	+&1602-30076-1 варіант 1	Сповіщувач пожежний димовий СПДЗ	шт	87	254,62	245,00	7,35	2,27
769	+1701-1061 варіант 2	Wi-Fi маршрутизатор	шт	12	2492,39	2400,00	72,00	20,39
770	+1701-2015 варіант 2	Джерело безперебійного живлення типу Deye SUN-5K 5 кВт (SUN-5K-SG03LP1-EU) або еквівалент	шт	1	49105,51	47250,00	1417,50	438,01
771	+1808-1002 варіант 4	Каналізаційна установка "Sprut" WCLift 560/3F, N=0,55кВт (або еквівалент)	шт	2	11339,79	10915,00	327,45	97,34
772	+1913-8003 варіант 2	Вертикальний підйомник для інвалідів (вантажопідйомністю до 150 кг, з максимальною швидкістю 0.1 м/с)	шт	1	189147,14	182000,00	5460,00	1687,14
773	+2308-1004 варіант 1	Канальний вентилятор , 2000 м3/год типу ВКПД-315-2Д/ 1,1-600х350 або еквівалент	шт	1	85827,80	82629,30	2478,88	719,62
774	+2402-3001 варіант 2	Вогнегасник порошковий ВВП-5	шт	6	644,35	620,00	18,60	5,75
775	+2402-3001 варіант 3	Вогнегасник порошковий ВП-6	шт	3	779,45	750,00	22,50	6,95
776	+2402-3001 варіант 4	Вогнегасник порошкови ВВК 3,5	шт	18	1475,76	1420,00	42,60	13,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9
777	+2402-3018 варіант 1	Шафа пожежна для вогнегасника	шт	27	1371,84	1320,00	39,60	12,24
778	&10000-30-1 варіант 2	Контейнер для сміття, габ. Ф250х380(Н)мм	шт	16	618,37	595,00	17,85	5,52
779	+241996-11017 варіант 2	Вказівник з дублюванням шрифту Брайля самоклеючий - "Початок та кінець поручня"	шт	30	39,02	35,00	1,05	2,97
780	+241996-11017 варіант 3	Вказівник з дублюванням шрифту Брайля - "рельєвні позначення з вказаним поверхом"	шт	10	317,12	305,00	9,15	2,97
781	+241996-11017 варіант 4	Вказівник з дублюванням шрифту Брайля самоклеючий - "пандус"	шт	2	49,32	45,00	1,35	2,97
782	+241996-11022 варіант 2	Жалюзі, габ. 2 100х2 100(н) мм	шт	20	4780,64	4600,00	138,00	42,64
783	+241996-11022 варіант 3	Жалюзі, габ. 1 400х1 800(н) мм	шт	9	3741,37	3600,00	108,00	33,37
784	+241996-11023 варіант 1	Москітна сітка, габ. 1 400х700(н) мм	шт	38	726,45	699,00	20,97	6,48
785	+560103-35 варіант 1	Сушка для рук	шт	9	4468,86	4300,00	129,00	39,86
786	+560103-38-В варіант 1	Дзеркало, габ. 1000Х600 мм	шт	8	2702,10	2600,00	78,00	24,10

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 20 листопада 2025 р.

Загальновиробничі витрати на будову

Капітальний ремонт корпусу №3 з улаштуванням найпростішого укриття громадської будівлі Комунального закладу «Полтавський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу №58 «Калинка» Полтавської міської ради Полтавської області» за адресою: м. Полтава, пров. Стешенка, 4

Номер Об'єкту	Найменування об'єкту	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах, люд.год	Трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год	I блок. Заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	Заробітна плата в прямих витратах, грн.	II блок. Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, грн.	III блок. Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат, грн.	Додаткові кошти II блоку, що пов'язані з оплатою тимчасової непрацездатності, грн.	Всього загально-виробничих витрат, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02-01	Капітальний ремонт корпусу №3 з улаштуванням найпростішого укриття громадської будівлі	26821,98	3080,53	680813	3658965	954762	199578	57525	1892678
Разом:		26821,98	3080,53	680813	3658965	954762	199578	57525	1892678

Склав _____Олександр НИЖНИК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт корпусу №3 з улаштуванням найпростішого укриття громадської будівлі
 Комунального закладу «Полтавський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого
 типу №58 «Калинка» Полтавської міської ради Полтавської області» за адресою: м. Полтава, пров.
 Стешенка, 4

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Капітальний ремонт корпусу №3 з улаштуванням найпростішого укриття громадської будівлі

Кошторисна вартість об'єкта 16754,261 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 29,90251 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 4339,778 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 20 листопада 2025 р.

№ п.п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-01-01	на загальнобудівельні роботи - найпростіше укриття	2752,1	-	2752,1	6,15954	873,273	-
2	02-01-02	на загальнобудівельні роботи - 1-й та 2й поверх	6257,915	-	6257,915	15,00800	2188,432	-
3	02-01-03	на загальнобудівельні роботи - евакуаційні виходи	1409,676	-	1409,676	2,64474	391,783	-
4	02-01-04	на засоби доступності та інклюзивності	119,869	-	119,869	0,09102	13,819	-
5	02-01-05	на опалення, вентиляція	1739,812	-	1739,812	1,97547	285,031	-
6	02-01-06	на водопостачання та каналізація	304,736	-	304,736	0,35296	52,622	-
7	02-01-07	на електротехнічні рішення	1619,249	-	1619,249	2,14432	301,058	-
8	02-01-08	на пожежна сигналізація та система оповіщення	399,099	-	399,099	1,11883	155,153	-
9	02-01-09	на придбання устаткування інженерне обладнання	2,643	2049,692	2052,335	-	-	-
10	02-01-010	на пусконаладжувальні роботи	99,47	-	99,47	0,40763	78,607	-
--								
-		Всього:	14704,569	2049,692	16754,261	29,90300	4339,778	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Головний інженер проєкту

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Олександр НИЖНИК

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Олександр НИЖНИК

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСЬКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-01	загальнобудівельні роботи - найпростіше укриття	<u>5.33032</u> 703,005	<u>-</u> -	<u>0.14163</u> 20,24	<u>0.03077</u> 4,854	<u>-</u> -	<u>5.50272</u> 728,099	<u>0.65682</u> 145,174	<u>6.15954</u> 873,273
02-01-02	загальнобудівельні роботи - 1-й та 2й поверх	<u>13.15179</u> 1796,912	<u>-</u> -	<u>0.23573</u> 34,331	<u>0.01484</u> 2,342	<u>-</u> -	<u>13.40236</u> 1833,585	<u>1.60564</u> 354,847	<u>15.008</u> 2188,432
02-01-03	загальнобудівельні роботи - евакуаційні виходи	<u>2.25116</u> 310,996	<u>-</u> -	<u>0.08987</u> 15,042	<u>0.02198</u> 3,467	<u>-</u> -	<u>2.36301</u> 329,505	<u>0.28173</u> 62,278	<u>2.64474</u> 391,783
02-01-04	засоби доступності та інклюзивності	<u>0.03549</u> 4,986	<u>0.0276</u> 3,622	<u>0.01991</u> 3,442	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.083</u> 12,05	<u>0.00802</u> 1,769	<u>0.09102</u> 13,819
02-01-05	опалення, вентиляція	<u>1.77341</u> 241,739	<u>0.0032</u> 0,456	<u>0.01611</u> 2,422	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1.79272</u> 244,617	<u>0.18275</u> 40,414	<u>1.97547</u> 285,031
02-01-06	водопостачання та каналізація	<u>0.31517</u> 44,673	<u>0.0032</u> 0,386	<u>0.00107</u> 0,164	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.31944</u> 45,223	<u>0.03352</u> 7,399	<u>0.35296</u> 52,622
02-01-07	електротехнічні рішення	<u>0.03794</u> 4,365	<u>1.89975</u> 252,259	<u>0.01772</u> 2,68	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1.95541</u> 259,304	<u>0.18891</u> 41,754	<u>2.14432</u> 301,058
02-01-08	пожежна сигналізація та система оповіщення	<u>-</u> -	<u>1.02066</u> 134,028	<u>0.00766</u> 1,123	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1.02832</u> 135,151	<u>0.09051</u> 20,002	<u>1.11883</u> 155,153
02-01-09	придбання устаткування інженерне обладнання	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-01-010	пусконалагоджувальні роботи	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.375</u> 71,431	<u>0.375</u> 71,431	<u>0.03263</u> 7,176	<u>0.40763</u> 78,607
-	Разом :	<u>22.89528</u> 3106,676	<u>2.954</u> 390,751	<u>0.5297</u> 79,444	<u>0.068</u> 10,663	<u>0.375</u> 71,431	<u>26.822</u> 3658,965	<u>3.08053</u> 680,813	<u>29.903</u> 4339,778

Склад

Олександр НИЖНИК

Перевірів

Капітальний ремонт корпусу №3 з улаштуванням найпростішого укриття громадської будівлі Комунального закладу «Полтавський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу №58 «Калинка» Полтавської міської ради Полтавської області» за адресою: м. Полтава, пров. Стешенка, 4 030-2025-К

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на загальнобудівельні роботи - найпростіше укриття
Капітальний ремонт корпусу №3 з улаштуванням найпростішого укриття громадської будівлі

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 2752,100 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 6,15954 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 873,273 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "20 листопада" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. ДЕМОНТАЖНІ ТА ПІДГОТОВЧІ РОБОТИ									
1	КБ46-66-1	демонтаж Різання вертикальних бетонних конструкцій настінною пилкою DZ-S Set B HYDROSTRESS при глибині різання 500 мм	1 м різ.	12,5	<u>1773.87</u> 430,46	<u>432.88</u> 15,74	22173	5381	<u>5411</u> 197	<u>3.2000</u> 0,0960	<u>40.00</u> 1,20
2	КР2-1-3	Розбирання монолітних бетонних фундаментів(збільшення прорізу фундаментного блоку)	1 м3	0,65	<u>3317.62</u> 1098,98	<u>2218.64</u> 912,90	2156	714	<u>1442</u> 593	<u>8.7000</u> 6,5276	<u>5.66</u> 4,24
3	КР3-23-2	Пробивання прорізів в цегляних стінах відбійним молотком	1 м3	0,2	<u>2653.72</u> 1314,01	<u>1339.71</u> 553,52	531	263	<u>268</u> 111	<u>10.5900</u> 3,8901	<u>2.12</u> 0,78
4	КР3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	10 м3	0,08	<u>20115.10</u> 12388,20	<u>7726.90</u> 3201,79	1609	991	<u>618</u> 256	<u>98.0700</u> 22,2245	<u>7.85</u> 1,78
5	КР12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін	100м2	2,66	<u>3378.43</u> 3378,43	<u>-</u> -	8987	8987	<u>-</u> -	<u>29.3700</u> -	<u>78.12</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КР12-65-14	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель	100м2	2,024	<u>4290.62</u> 4290,62	- -	8684	8684	- -	<u>37.3000</u> -	<u>75.50</u> -
7	КР20-36-1	Очищення приміщень від існуючого сміття // бита цегла	100т	0,0095	<u>37628.61</u> 37628,61	- -	357	357	- -	<u>327.1200</u> -	<u>3.11</u> -
8	КР1-3-2	Зміна рівня підлоги у будівлі, виймання ґрунту з розробленням та навантаженням	100 м3	0,62	<u>85976.38</u> 84942,20	- -	53305	52664	- -	<u>731.0000</u> -	<u>453.22</u> -
9	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км вимощення	т	108,5	<u>142.88</u> -	<u>142.88</u> 25,40	15502	-	<u>15502</u> 2756	- 0,1610	- 17,47
10	КР18-2-1	Розбирання бортових каменів	100м	1,15	<u>13291.16</u> 11735,36	<u>1555.80</u> 589,83	15285	13496	<u>1789</u> 678	<u>102.0200</u> 3,9000	<u>117.32</u> 4,49
11	ДН10-9-12-1	Нарізування швів в покритті дорожнього одягу	1 м шва	10	<u>35.52</u> 27,10	- -	355	271	- -	<u>0.1900</u> -	<u>1.90</u> -
12	КР18-1-6	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	100м3	0,1355	<u>35141.67</u> 35141,67	- -	4762	4762	- -	<u>305.5000</u> -	<u>41.40</u> -
13	КР18-1-3	Розбирання щебених покриттів та основ	100м3	0,275	<u>9113.85</u> 2981,58	<u>6132.27</u> 1521,79	2506	820	<u>1686</u> 418	<u>25.9200</u> 8,6041	<u>7.13</u> 2,37
14	КР1-8-2	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 у відвал, група ґрунту 2	100 м3	0,935	<u>4609.85</u> 262,68	<u>4347.17</u> 1399,37	4310	246	<u>4064</u> 1308	<u>2.2400</u> 7,9920	<u>2.09</u> 7,47
15	КР11-51-1	Очищення гладкої поверхні фасадів піскоструменевим апаратом з землі та риштувань (фундаментні блоки)	100м2	0,78	<u>7435.25</u> 3462,62	<u>3876.74</u> 1590,23	5799	2701	<u>3024</u> 1240	<u>26.0700</u> 11,4224	<u>20.33</u> 8,91
16	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,51	<u>6569.66</u> 6088,54	<u>481.12</u> 202,88	3351	3105	<u>246</u> 103	<u>52.9300</u> 1,3038	<u>26.99</u> 0,66
		Разом прямі витрати по розділу 1					149672	103442	<u>34050</u> 7660		<u>882.74</u> 49,37
		Разом будівельні роботи, грн.					149672				
		в тому числі:					12180				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					111102				
		всього заробітна плата, грн.					63384				
		Загальновиробничі витрати, грн.					111,88				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					24726				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					213056				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по розділу 1					213056				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 2. Отвори									
17	КР3-9-1	Забивання отворів та гнізд у бетонних стінах, площа забиття 0,1 м ² От.1 __150	1 м ³	2	<u>23116.45</u> 16661,68	<u>85.09</u> 76,68	46233	33323	<u>170</u> 153	<u>135.5600</u> 0,5217	<u>271.12</u> 1,04
18	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,03	<u>1147.60</u> 1120,46	<u>-</u> -	34	34	<u>-</u> -	<u>8.8700</u> -	<u>0.27</u> -
19	КР20-27-2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	0,03	<u>864.50</u> 845,08	<u>-</u> -	26	25	<u>-</u> -	<u>6.6900</u> -	<u>0.20</u> -
20	КР20-27-3	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати//до 150мм От.2 __150	100шт	0,03	<u>9046.82</u> 8867,66	<u>-</u> -	271	266	<u>-</u> -	<u>70.2000</u> -	<u>2.11</u> -
21	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,01	<u>1147.60</u> 1120,46	<u>-</u> -	11	11	<u>-</u> -	<u>8.8700</u> -	<u>0.09</u> -
22	КР20-27-2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	0,01	<u>2593.49</u> 2535,24	<u>-</u> -	26	25	<u>-</u> -	<u>20.0700</u> -	<u>0.20</u> -
23	КР20-27-3	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати // до 150 мм От.3 __60	100шт	0,01	<u>9046.82</u> 8867,66	<u>-</u> -	90	89	<u>-</u> -	<u>70.2000</u> -	<u>0.70</u> -
24	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,02	<u>1147.60</u> 1120,46	<u>-</u> -	23	22	<u>-</u> -	<u>8.8700</u> -	<u>0.18</u> -
25	КР20-27-2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	0,02	<u>864.50</u> 845,08	<u>-</u> -	17	17	<u>-</u> -	<u>6.6900</u> -	<u>0.13</u> -
26	КР20-27-3	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати // до 60 мм От.4 __60	100шт	0,02	<u>2783.64</u> 2728,51	<u>-</u> -	56	55	<u>-</u> -	<u>21.6000</u> -	<u>0.43</u> -
27	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,02	<u>1147.60</u> 1120,46	<u>-</u> -	23	22	<u>-</u> -	<u>8.8700</u> -	<u>0.18</u> -
28	КР20-27-2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	0,02	<u>864.50</u> 845,08	<u>-</u> -	17	17	<u>-</u> -	<u>6.6900</u> -	<u>0.13</u> -
29	КР20-27-3	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати // до 60 мм От.5 __40	100шт	0,02	<u>2783.64</u> 2728,51	<u>-</u> -	56	55	<u>-</u> -	<u>21.6000</u> -	<u>0.43</u> -
30	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,02	<u>1147.60</u> 1120,46	<u>-</u> -	23	22	<u>-</u> -	<u>8.8700</u> -	<u>0.18</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	КР20-27-2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	0,02	<u>864.50</u> 845,08	<u>-</u> -	17	17	<u>-</u> -	<u>6.6900</u> -	<u>0.13</u> -
32	КР20-27-3	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати // до 40 мм От.6 __60	100шт	0,02	<u>1391.82</u> 1364,26	<u>-</u> -	28	27	<u>-</u> -	<u>10.8000</u> -	<u>0.22</u> -
33	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,04	<u>1147.60</u> 1120,46	<u>-</u> -	46	45	<u>-</u> -	<u>8.8700</u> -	<u>0.35</u> -
34	КР20-27-2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	0,04	<u>864.50</u> 845,08	<u>-</u> -	35	34	<u>-</u> -	<u>6.6900</u> -	<u>0.27</u> -
35	КР20-27-3	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати // до 60 мм От.7 __70	100шт	0,04	<u>2783.64</u> 2728,51	<u>-</u> -	111	109	<u>-</u> -	<u>21.6000</u> -	<u>0.86</u> -
36	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,04	<u>1147.60</u> 1120,46	<u>-</u> -	46	45	<u>-</u> -	<u>8.8700</u> -	<u>0.35</u> -
37	КР20-27-3	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (70)	100шт	0,04	<u>3479.55</u> 3410,64	<u>-</u> -	139	136	<u>-</u> -	<u>27.0000</u> -	<u>1.08</u> -
38	КР20-27-2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати От.8 __80	100шт	0,04	<u>2593.49</u> 2535,24	<u>-</u> -	104	101	<u>-</u> -	<u>20.0700</u> -	<u>0.80</u> -
39	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,08	<u>1147.60</u> 1120,46	<u>-</u> -	92	90	<u>-</u> -	<u>8.8700</u> -	<u>0.71</u> -
40	КР20-27-3	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (80)	100шт	0,08	<u>4175.46</u> 4092,77	<u>-</u> -	334	327	<u>-</u> -	<u>32.4000</u> -	<u>2.59</u> -
41	КР20-27-2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати От.9 __230x180x450	100шт	0,08	<u>864.50</u> 845,08	<u>-</u> -	69	68	<u>-</u> -	<u>6.6900</u> -	<u>0.54</u> -
42	КБ46-66-1	Різання вертикальних бетонних конструкцій настінною пилкою DZ-S Set B HYDROSTRESS при глибині різання 500 мм От.10 __550x350x450	1 м різ.	0,82	<u>1773.88</u> 430,46	<u>432.88</u> 15,74	1455	353	<u>355</u> 13	<u>3.2000</u> 0,0960	<u>2.62</u> 0,08
43	КБ46-66-1	Різання вертикальних бетонних конструкцій настінною пилкою DZ-S Set B HYDROSTRESS при глибині різання 500 мм От.11 __650x400x450	1 м різ.	3,6	<u>1773.88</u> 430,46	<u>432.88</u> 15,74	6386	1550	<u>1558</u> 57	<u>3.2000</u> 0,0960	<u>11.52</u> 0,35
44	КБ46-66-1	Різання вертикальних бетонних конструкцій настінною пилкою DZ-S Set B HYDROSTRESS при глибині різання 500 мм От.12 __140	1 м різ.	2,1	<u>1773.88</u> 430,46	<u>432.88</u> 15,74	3725	904	<u>909</u> 33	<u>3.2000</u> 0,0960	<u>6.72</u> 0,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	KP20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,02	<u>1147.60</u> 1120,46	<u>-</u> -	23	22	<u>-</u> -	<u>8.8700</u> -	<u>0.18</u> -
46	KP20-27-3	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (140)	100шт	0,02	<u>8350.92</u> 8185,54	<u>-</u> -	167	164	<u>-</u> -	<u>64.8000</u> -	<u>1.30</u> -
47	KP20-27-2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати От.13__180	100шт	0,02	<u>2593.49</u> 2535,24	<u>-</u> -	52	51	<u>-</u> -	<u>20.0700</u> -	<u>0.40</u> -
48	KP20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,01	<u>1147.60</u> 1120,46	<u>-</u> -	11	11	<u>-</u> -	<u>8.8700</u> -	<u>0.09</u> -
49	KP20-27-3	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (180)	100шт	0,01	<u>11134.56</u> 10914,05	<u>-</u> -	111	109	<u>-</u> -	<u>86.4000</u> -	<u>0.86</u> -
50	KP20-27-2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати От.14__280x180x420	100шт	0,01	<u>2593.49</u> 2535,24	<u>-</u> -	26	25	<u>-</u> -	<u>20.0700</u> -	<u>0.20</u> -
51	KB46-66-1	Різання вертикальних бетонних конструкцій настінною пилкою DZ-S Set B HYDROSTRESS при глибині різання 500 мм От.15__350x180x420	1 м різ.	0,92	<u>1773.88</u> 430,46	<u>432.88</u> 15,74	1632	396	<u>398</u> 14	<u>3.2000</u> 0,0960	<u>2.94</u> 0,09
52	KB46-66-1	Різання вертикальних бетонних конструкцій настінною пилкою DZ-S Set B HYDROSTRESS при глибині різання 500 мм От.16__70	1 м різ.	1,06	<u>1773.88</u> 430,46	<u>432.88</u> 15,74	1880	456	<u>459</u> 17	<u>3.2000</u> 0,0960	<u>3.39</u> 0,10
53	KP20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,01	<u>1147.60</u> 1120,46	<u>-</u> -	11	11	<u>-</u> -	<u>8.8700</u> -	<u>0.09</u> -
54	KP20-27-3	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (70)	100шт	0,01	<u>3479.55</u> 3410,64	<u>-</u> -	35	34	<u>-</u> -	<u>27.0000</u> -	<u>0.27</u> -
55	KP20-27-2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати Штроба під заземлення__	100шт	0,01	<u>2593.49</u> 2535,24	<u>-</u> -	26	25	<u>-</u> -	<u>20.0700</u> -	<u>0.20</u> -
56	KP20-29-5	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 40 см2	10м	0,32	<u>606.39</u> 592,54	<u>-</u> -	194	190	<u>-</u> -	<u>4.9100</u> -	<u>1.57</u> -
57	KP7-27-5	Улаштування мозаїчних покриттів площею до 10 м2	100м2	0,0032	<u>66015.34</u> 42194,89	<u>487.02</u> 438,87	211	135	<u>2</u> 1	<u>313.6700</u> 2,9859	<u>1.00</u> 0,01
58	KP7-27-9	На кожні 5 мм зміни товщини мозаїчного покриття додавати або виключати // до 50 мм	100м2	0,0032	<u>52583.89</u> 22437,94	<u>304.16</u> 274,09	168	72	<u>1</u> 1	<u>166.8000</u> 1,8648	<u>0.53</u> 0,01
		Разом прямі витрати по розділу 2					64040	39490	<u>3852</u> 289		<u>318.13</u> 1,88
		Разом будівельні роботи, грн.					64040				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					20698 39779 22137 38,36 8488 86177				

		Всього по розділу 2					86177				
59	КБ8-25-1	Розділ 3. Перегородки та стіни <i>Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м</i>	100м2	0,067	<u>61535.06</u> 21114,10	<u>889.80</u> 460,06	4123	1415	<u>60</u> 31	<u>145.8660</u> 2,8778	<u>9.77</u> 0,19
60	& С171-2217П-1-1Д варіант 2	Піна монтажна	л	0,15812	<u>290.88</u> -	<u>-</u> -	46	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
61	КР20-17-19	<i>Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150</i>	100м3	0,000067	<u>379121.13</u> 35537,37	<u>6994.22</u> 5962,17	25	2	<u>-</u> -	<u>308.9400</u> 47,1975	<u>0.02</u> -
62	С124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0695	<u>31497.11</u> -	<u>-</u> -	2189	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
63	КБ7-20-5	<i>Установлення опорних кутиків</i>	1т	0,0075	<u>4701.62</u> 2531,23	<u>1032.52</u> 159,04	35	19	<u>8</u> 1	<u>19.2900</u> 1,1145	<u>0.14</u> 0,01
64	С121-777 варіант 3	Кутик сталевий	т	0,0075	<u>31451.97</u> -	<u>-</u> -	236	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
65	КР3-28-1	<i>Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли</i>	100 м3	0,003	<u>511322.58</u> 118148,70	<u>9582.98</u> 8635,53	1534	354	<u>29</u> 26	<u>889.5400</u> 58,7523	<u>2.67</u> 0,18
		Разом прямі витрати по розділу 3					8188	1790	<u>97</u> 58		<u>12.60</u> 0,38
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					8188 6301 1848 954 1,56 344 9142				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 3					9142				
		Розділ 4. ПІДЛОГА									
		Тип П-1									
66	КР7-13-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	2,057	<u>7799,32</u>	<u>503,42</u>	16043	2371	<u>1036</u>	<u>9,2900</u>	<u>19,11</u>
					1152,70	184,20			379	1,2609	2,59
67	КБ26-30-1	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь	10 м2	20,57	<u>214,65</u>	-	4415	4415	-	<u>1,6560</u>	<u>34,06</u>
					214,65	-			-	-	-
68	& С171-481П-1-19	Шипоподібна геомембрана 0,6 мм	м2	226,27	<u>88,86</u>	-	20106	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
69	С130-479	Стрічка для проклейки мембран	м	140	<u>21,45</u>	-	3003	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
70	КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневої // ухили	1 м3	33,7	<u>552,67</u>	<u>199,49</u>	18625	11225	<u>6723</u>	<u>2,7600</u>	<u>93,01</u>
					333,08	82,09			2766	0,5760	19,41
71	С1421-9474	Щебенева суміш С-7 фр. 0-40	м3	38,755	<u>1272,48</u>	-	49315	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
72	КБ11-11-18	Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	2,057	<u>17325,42</u>	<u>106,19</u>	35638	4625	<u>218</u>	<u>18,6300</u>	<u>38,32</u>
					2248,27	95,69			197	0,6510	1,34
73	КР7-27-2	Улаштування бетонних покриттів площею понад 20 м2	100м2	2,057	<u>17086,49</u>	<u>193,72</u>	35147	15551	<u>398</u>	<u>56,2000</u>	<u>115,60</u>
					7560,02	174,57			359	1,1877	2,44
74	КР7-27-7	На кожні 5 мм зміни товщини бетонного покриття додавати або виключати (до 100мм)	100м2	2,057	<u>40925,62</u>	<u>811,10</u>	84184	8368	<u>1668</u>	<u>30,2400</u>	<u>62,20</u>
					4067,88	730,91			1503	4,9728	10,23
75	С188888-36	Гідроізоляційна добавка до бетону (типу ПЕНЕТРОН)	кг	40,91	<u>295,99</u>	-	12109	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
76	КБ11-15-7	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	100м2	2,057	<u>14739,17</u>	<u>398,45</u>	30318	28786	<u>820</u>	<u>104,0290</u>	<u>213,99</u>
					13993,98	144,96			298	1,0405	2,14
77	С188888-36	Топинг для бетону	кг	1028,5	<u>37,53</u>	-	38600	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
78	ПР11-5002	Знежирення поверхні	100 м2	2,239	<u>824,98</u>	<u>0,85</u>	1847	1845	<u>2</u>	<u>6,9400</u>	<u>15,54</u>
					824,13	0,22			-	0,0016	-
79	С111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	44,78	<u>49,34</u>	-	2209	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
80	КБ13-20-7	Фарбування поґрунтованих бетонних і поштукатурених поверхонь фарбою за два рази	100м2	2,237	<u>782,06</u>	<u>120,56</u>	1749	1479	<u>270</u>	<u>4,8000</u>	<u>10,74</u>
	К=2	1,2/8*2=0,3 кг/м2/на два шари			661,06	15,09			34	0,1064	0,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	C111-334 варіант 2	Фарба для бетонних основ Бетон-Підлога	т	0,06717	<u>383323,26</u>	<u>-</u>	25748	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
82	КБ15-26-2 К=1,15	Улаштування керамічного плінтусу Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	10,82	<u>1447,87</u> 1368,39	<u>2,08</u> 1,88	15666	14806	<u>23</u> 20	<u>9,9360</u> 0,0128	<u>107,51</u> 0,14
83	C111-2000-1 варіант 2	Клеюча суміш для керамогранітної плитки	кг	56,264	<u>17,57</u>	<u>-</u>	989	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
84	C111-1724 варіант 3	Плитки плінтусні	м	112,528	<u>104,55</u>	<u>-</u>	11765	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		Разом прямі витрати по розділу 4					407476	93471	<u>11158</u> 5556		<u>710,08</u> 38,53
		Разом будівельні роботи, грн.					407476				
		в тому числі:					302847				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					99027				
		всього заробітна плата, грн.					52807				
		Загальновиробничі витрати, грн.					88,52				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					19564				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					460283				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по розділу 4					460283				
		Розділ 5. Стеля									
85	КР20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	5	<u>38,25</u> 32,21	<u>-</u> -	191	161	<u>-</u> -	<u>0,2800</u> -	<u>1,40</u> -
86	КБ13-16-1 Н2,Н5=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ХС-010	100м2	0,05	<u>3210,37</u> 658,09	<u>122,80</u> 16,19	161	33	<u>6</u> 1	<u>4,0595</u> 0,1141	<u>0,20</u> 0,01
87	КР11-1-5	адгезійний шар товщиною 2,5 мм Суцільне вирівнювання штукатурки стель при товщині накиді до 5 мм	100м2	0,05	<u>8392,59</u> 8310,13	<u>54,32</u> 48,95	420	416	<u>3</u> 2	<u>61,0500</u> 0,3330	<u>3,05</u> 0,02
88	C111-2009-5 варіант 3	Полімерцементний адгезійний та антикоррозійний розчин Ceresit CD 30 шар товщиною 5 мм	кг	25	<u>162,42</u> -	<u>-</u> -	4061	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	ПР13-6076	Відновлення бетонних і залізобетонних конструкцій у місцях руйнування методом наформовання полімерцементного розчину, поверхня горизонтальна, товщина шару 20 мм	100 м2	0,05	<u>12970.97</u> 11459,78	<u>1511,19</u> 579,62	649	573	<u>76</u> 29	<u>80.3800</u> 4,2983	<u>4.02</u> 0,21
90	ПР13-6077	Відновлення бетонних і залізобетонних конструкцій у місцях руйнування методом наформовання полімерцементного розчину, поверхня горизонтальна, додавати на кожні наступні 10 мм	100 м2	-0,05	<u>4169.55</u> 3434,51	<u>735.04</u> 280,07	-208	-172	<u>-36</u> -14	<u>24.0900</u> 2,0799	<u>-1.20</u> -0,10
91	С111-2009-1	Ремонтно-відновлювальна крупнозерниста суміш Ceresit CD 22 СТ-1	кг	50	<u>53.59</u> -	<u>-</u> -	2680	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
92	КР20-19-1	Антисептування водними сумішами	100м2	2,024	<u>1246.89</u> 1240,46	<u>-</u> -	2524	2511	<u>-</u> -	<u>9.5700</u> -	<u>19.37</u> -
93	& С171-3232П-1-1К варіант 2	Протигрибковий засіб для стін і стель типу (Sniezka PUMA) або еквівалент	л	40,48	<u>95.00</u> -	<u>-</u> -	3846	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
94	КР20-33-1	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	1,674	<u>4074.14</u> 4056,03	<u>18.11</u> 16,32	6820	6790	<u>30</u> 27	<u>33.0000</u> 0,1110	<u>55.24</u> 0,19
95	КР20-17-18	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	100м3	0,001674	<u>313559.26</u> 35537,37	<u>6994.22</u> 5962,17	525	59	<u>12</u> 10	<u>308.9400</u> 47,1975	<u>0.52</u> 0,08
96	КР11-40-1	Оброблення швів сухої штукатурки обклеюванням армувальною стрічкою	100м	1,674	<u>2042.87</u> 1454,16	<u>3.62</u> 3,26	3420	2434	<u>6</u> 5	<u>10.8100</u> 0,0222	<u>18.10</u> 0,04
97	& С1-3070-1-М варіант 2	Склострічка для зароблення місць примикання	м	184,14	<u>5.62</u> -	<u>-</u> -	1035	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
98	КБ34-58-2	Обклеювання склотканиною стелі в один шар	100м2	2,024	<u>5560.69</u> 5545,14	<u>15.55</u> 6,54	11255	11223	<u>32</u> 13	<u>42.7800</u> 0,0459	<u>86.59</u> 0,09
99	& С111-1784-1-1-1	Сітка штукатурна скловолокниста	м2	222,64	<u>30.84</u> -	<u>-</u> -	6866	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
100	КБ15-182-2 К=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	2,024	<u>19266.08</u> 15534,77	<u>8.33</u> 7,50	38995	31442	<u>17</u> 15	<u>115.4830</u> 0,0511	<u>233.74</u> 0,10
101	КБ15-182-3 К=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	2,024	<u>6319.12</u> 3523,00	<u>6.25</u> 5,63	12790	7131	<u>13</u> 11	<u>24.7020</u> 0,0383	<u>50.00</u> 0,08
102	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	2,024	<u>930.59</u> 930,59	<u>-</u> -	1884	1884	<u>-</u> -	<u>8.0900</u> -	<u>16.37</u> -
103	С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	40,48	<u>49.34</u> -	<u>-</u> -	1997	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104	КР12-49-2	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	2,024	<u>4088.54</u> 3930,67	<u>1.81</u> 1,63	8275	7956	<u>4</u> 3	<u>29,2200</u> 0,0111	<u>59.14</u> 0,02
105	С111-1626-1 варіант 3	Фарба антиалергенна дисперсійна інгібіторна фарба на силікатній основі	кг	115,368	<u>178.80</u> -	<u>-</u> -	20628	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					128814	72441	<u>163</u> 102		<u>546.54</u> 0,74
		Разом будівельні роботи, грн.					128814				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					56210				
		всього заробітна плата, грн.					72543				
		Загальновиробничі витрати, грн.					38885				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					65,57				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					14491				
		Всього будівельні роботи, грн.					167699				

		Всього по розділу 5					167699				
		Розділ 6. Стіни									
		Тип С-1									
106	КР20-19-1	Антисептування водними сумішами стін	100м2	0,98	<u>1246.89</u> 1240,46	<u>-</u> -	1222	1216	<u>-</u> -	<u>9,5700</u> -	<u>9.38</u> -
107	& С171-3232П-1-1К варіант 2	Протигрибковий засіб для стін і стель типу (Sniezka PUMA) або еквівалент	л	19,6	<u>95.00</u> -	<u>-</u> -	1862	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
108	КР11-29-1	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм / нанесення гідроізоляції	100м2	0,98	<u>6708.69</u> 6650,75	<u>57.94</u> 52,21	6575	6518	<u>57</u> 51	<u>52,6500</u> 0,3552	<u>51.60</u> 0,35
109	& С171-939П-1-1Б варіант 3	Суміш гідроізоляційна кристалізаційна	кг	392	<u>39.72</u> -	<u>-</u> -	15570	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
110	КР11-34-2	Опорядження поверхонь стін та перегородок із блоків та плит під фарбування	100м2	0,784	<u>7272.49</u> 7047,39	<u>38.02</u> 34,26	5702	5525	<u>30</u> 27	<u>55,7900</u> 0,2331	<u>43.74</u> 0,18
111	КР20-18-7	Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних розчинів, склад 1:1:6	100м3	0,003	<u>493202.65</u> 42432,27	<u>6994.22</u> 5962,17	1480	127	<u>21</u> 18	<u>368,8800</u> 47,1975	<u>1.11</u> 0,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	КР3-46-1	Розшивання швів раніше змурованої цегляної кладки	100 м2	0,196	<u>11150.66</u> 11146,48	<u>-</u> -	2186	2185	<u>-</u> -	<u>88.2400</u> -	<u>17.30</u> -
113	КР20-18-7	Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних розчинів, склад 1:1:6	100м3	0,0008	<u>493202.65</u> 42432,27	<u>6994.22</u> 5962,17	395	34	<u>6</u> 5	<u>368.8800</u> 47,1975	<u>0.30</u> 0,04
114	КР12-46-4	Оклеювання стін тканинами	100м2	2,164	<u>4892.71</u> 4892,71	<u>-</u> -	10588	10588	<u>-</u> -	<u>29.7900</u> -	<u>64.47</u> -
115	& С111-1784-1-1-1	Сітка штукатурна скловолокниста	м2	238,04	<u>30.84</u> -	<u>-</u> -	7341	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
116	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	2,164	<u>16526.01</u> 11883,90	<u>8.33</u> 7,50	35762	25717	<u>18</u> 16	<u>88.3430</u> 0,0511	<u>191.17</u> 0,11
117	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	2,164	<u>7229.92</u> 3523,00	<u>6.25</u> 5,63	15646	7624	<u>14</u> 12	<u>24.7020</u> 0,0383	<u>53.46</u> 0,08
118	КБ15-74-1	Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 2 мм	100м2	2,164	<u>35321.32</u> 29035,91	<u>18.74</u> 16,89	76435	62834	<u>41</u> 37	<u>176.7895</u> 0,1149	<u>382.57</u> 0,25
119	С111-2012-4 варіант 3	Штукатурка декоративна, камінцева ТИП С-2	кг	843,96	<u>148.16</u> -	<u>-</u> -	125041	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
120	КР20-19-1	Антисептування водними сумішами стін	100м2	1,585	<u>1246.89</u> 1240,46	<u>-</u> -	1976	1966	<u>-</u> -	<u>9.5700</u> -	<u>15.17</u> -
121	& С171-3232П-1-1К варіант 2	Протигрибковий засіб для стін і стель типу (Snieszka PUMA) або еквівалент	л	31,7	<u>95.00</u> -	<u>-</u> -	3012	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
122	КР11-29-1	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм / нанесення гідроізоляції	100м2	1,585	<u>6708.69</u> 6650,75	<u>57.94</u> 52,21	10633	10541	<u>92</u> 83	<u>52.6500</u> 0,3552	<u>83.45</u> 0,56
123	& С171-939П-1-1Б варіант 3	Суміш гідроізоляційна кристалізаційна	кг	634	<u>39.72</u> -	<u>-</u> -	25182	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
124	КР11-34-2	Опорядження поверхонь стін та перегородок із блоків та плит під фарбування	100м2	1,268	<u>7272.49</u> 7047,39	<u>38.02</u> 34,26	9222	8936	<u>48</u> 43	<u>55.7900</u> 0,2331	<u>70.74</u> 0,30
125	КР20-18-7	Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних розчинів, склад 1:1:6	100м3	0,48184	<u>493202.65</u> 42432,27	<u>6994.22</u> 5962,17	237645	20446	<u>3370</u> 2873	<u>368.8800</u> 47,1975	<u>177.74</u> 22,74
126	КР3-46-1	Розшивання швів раніше змурованої цегляної кладки	100 м2	0,317	<u>11150.66</u> 11146,48	<u>-</u> -	3535	3533	<u>-</u> -	<u>88.2400</u> -	<u>27.97</u> -
127	КР20-18-7	Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних розчинів, склад 1:1:6	100м3	0,1268	<u>493202.65</u> 42432,27	<u>6994.22</u> 5962,17	62538	5380	<u>887</u> 756	<u>368.8800</u> 47,1975	<u>46.77</u> 5,98
128	КР12-46-4	Оклеювання стін тканинами	100м2	2,625	<u>4892.71</u> 4892,71	<u>-</u> -	12843	12843	<u>-</u> -	<u>29.7900</u> -	<u>78.20</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
129	& С111-1784-1-1-1	Сітка штукатурна скловолокниста	м2	288,75	<u>30,84</u>	-	8905	-	-	-	-
130	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	2,625	<u>16526,01</u>	<u>8,33</u>	43381	31195	<u>22</u>	<u>88,3430</u>	<u>231,90</u>
					11883,90	7,50			20	0,0511	0,13
131	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	2,625	<u>7229,92</u>	<u>6,25</u>	18979	9248	<u>16</u>	<u>24,7020</u>	<u>64,84</u>
					3523,00	5,63			15	0,0383	0,10
132	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	2,625	<u>930,59</u>	-	2443	2443	-	<u>8,0900</u>	<u>21,24</u>
					930,59	-			-	-	-
133	С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	53,1	<u>49,34</u>	-	2620	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
134	КР12-49-1	Просте фарбування силікатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	2,655	<u>3610,00</u>	<u>1,81</u>	9585	9354	<u>5</u>	<u>26,1900</u>	<u>69,53</u>
					3523,08	1,63			4	0,0111	0,03
135	С111-1626-1 варіант 2	Фарба гумова (різні кольори)	кг	138,06	<u>185,94</u>	-	25671	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6					783975	238253	<u>4627</u>		<u>1702,65</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					783975		3960		30,99
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					541095				
		всього заробітна плата, грн.					242213				
		Загальновиробничі витрати, грн.					126169				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					208,03				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					45979				
		Всього будівельні роботи, грн.					910144				

		Всього по розділу 6					910144				
		Розділ 7. Укоси									
		Дверні укоси									
136	КР11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	100м2	0,095	<u>47833,58</u>	<u>438,14</u>	4544	4318	<u>42</u>	<u>300,5500</u>	<u>28,55</u>
					45455,18	394,82			38	2,6862	0,26
137	КР20-17-5	Готування важких кладкових цементно-вапняних розчинів, марка 100	100м3	0,00418	<u>455828,22</u>	<u>6994,22</u>	1905	166	<u>29</u>	<u>344,2900</u>	<u>1,44</u>
					39603,68	5962,17			25	47,1975	0,20
138	КР12-46-4	Оклеювання стін тканинами	100м2	0,095	<u>4892,71</u>	-	465	465	-	<u>29,7900</u>	<u>2,83</u>
					4892,71	-			-	-	-
139	& С111-1784-1-1-1	Сітка штукатурна скловолокниста	м2	10,45	<u>30,84</u>	-	322	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
140	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,095	<u>16526.01</u> 11883,90	<u>8,33</u> 7,50	1570	1129	<u>1</u> 1	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>8,39</u> -
141	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,095	<u>7229.92</u> 3523,00	<u>6,25</u> 5,63	687	335	<u>1</u> 1	<u>24,7020</u> 0,0383	<u>2,35</u> -
142	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	0,095	<u>930.59</u> 930,59	<u>-</u> -	88	88	<u>-</u> -	<u>8,0900</u> -	<u>0,77</u> -
143	С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	1,9	<u>49.34</u> -	<u>-</u> -	94	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
144	КР12-49-1	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,095	<u>3667.26</u> 3523,08	<u>1,81</u> 1,63	348	335	<u>-</u> -	<u>26,1900</u> 0,0111	<u>2,49</u> -
145	С111-1626-1 варіант 2	Фарба гумова (різні кольори)	кг	4,94	<u>185.94</u> -	<u>-</u> -	919	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 7							10942	6836	<u>73</u> 65		<u>46.82</u> 0,46
Разом будівельні роботи, грн.							10942				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							4033				
всього заробітна плата, грн.							6901				
Загальновиробничі витрати, грн.							3509				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							5,68				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1253				
Всього будівельні роботи, грн.							14451				

Всього по розділу 7							14451				
Розділ 8. Підсилення отворів											
Перемичка Пр-1											
146	КР3-45-1	Улаштування перемичок із металевих балок	1 м	0,136	<u>29874.72</u> 23729,31	<u>1082.01</u> 443,86	4063	3227	<u>147</u> 60	<u>196,6300</u> 3,1488	<u>26,74</u> 0,43
147	С111-1837 варіант 3	Швелери 16 із сталі	т	0,1004	<u>39407.06</u> -	<u>-</u> -	3956	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
148	С111-1088 варіант 6	Сталь листова, 8 мм	т	0,0256	<u>34228.36</u> -	<u>-</u> -	876	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
149	С118-68 варіант 5	Шпилька М20, l=500мм	шт	10	<u>530.52</u> -	<u>-</u> -	5305	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
150	С118-68 варіант 3	Шайба М20 DIN125	шт	20	<u>15.42</u> -	<u>-</u> -	308	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
151	C118-68 варіант 2	Гайка М20	шт	40	<u>12.36</u>	-	494	-	-	-	-
152	KP20-18-6	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3	100м3	0,0007	<u>377156.62</u>	<u>6994.22</u>	264	25	<u>5</u>	<u>308.9400</u>	<u>0.22</u>
153	KB13-16-1	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ХС-010	100м2	0,06	<u>3235.36</u>	<u>122.80</u>	194	39	<u>7</u>	<u>4.0595</u>	<u>0.24</u>
154	KP12-55-4	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за 2 рази	100м2	0,06	<u>17001.22</u>	<u>18.11</u>	1020	989	<u>1</u>	<u>122.5800</u>	<u>7.35</u>
155	C1113-227 варіант 3	Хімічно стійка універсальна емаль ХВ-124	т	0,0033	<u>122315.21</u>	-	404	-	-	-	-
156	KB7-20-5	Отвір Отв. 10 Установлення опорних кутиків	1m	0,0848	<u>5236.19</u>	<u>1187.40</u>	444	247	<u>101</u>	<u>22.1835</u>	<u>1.88</u>
157	C121-777 варіант 5	Кутик сталевий 75x75x6 мм	т	0,087513	<u>31451.97</u>	-	2752	-	-	-	-
158	KB13-16-1	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ХС-010	100м2	0,06	<u>3235.36</u>	<u>122.80</u>	194	39	<u>7</u>	<u>4.0595</u>	<u>0.24</u>
159	KP12-55-4	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за 2 рази	100м2	0,06	<u>17001.22</u>	<u>18.11</u>	1020	989	<u>1</u>	<u>122.5800</u>	<u>7.35</u>
160	C1113-227 варіант 3	Хімічно стійка універсальна емаль ХВ-124	т	0,0033	<u>122315.21</u>	-	404	-	-	-	-
161	KB7-20-5	Отвір Отв. 11 Установлення опорних кутиків	1m	0,0468	<u>5236.19</u>	<u>1187.40</u>	245	136	<u>56</u>	<u>22.1835</u>	<u>1.04</u>
162	C121-777 варіант 5	Кутик сталевий 75x75x6 мм	т	0,048297	<u>31451.97</u>	-	1519	-	-	-	-
163	KB13-16-1	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ХС-010	100м2	0,03	<u>3235.36</u>	<u>122.80</u>	97	20	<u>4</u>	<u>4.0595</u>	<u>0.12</u>
164	KP12-55-4	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за 2 рази	100м2	0,03	<u>17001.22</u>	<u>18.11</u>	510	495	<u>1</u>	<u>122.5800</u>	<u>3.68</u>
165	C1113-227 варіант 3	Хімічно стійка універсальна емаль ХВ-124	т	0,00165	<u>122315.21</u>	-	202	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 8					24271	6206	<u>330</u>		<u>48.86</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					24271		93		0,67
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					17735				
		всього заробітна плата, грн.					6299				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3453				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,91				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1310				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					27724				

		Всього по розділу 8					27724				
		Розділ 9. ПРОРІЗИ									
166	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,0914	<u>44266.94</u>	<u>2008.99</u>	4046	3637	<u>184</u>	<u>270.7330</u>	<u>24.74</u>
					39792,34	739,89			68	4,0365	0,37
167	& С171-951П-1-М-4	Двері металеві протипожежні ДМП ЕІ60, утеплені, погрунтовані і пофарбовані, укомплектовані замком	м2	4,1	<u>12094.07</u>	-	49586	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
168	& С171-951П-1-М-3	Двері металеві протипожежні ДМП ЕІ30, погрунтовані і пофарбовані, укомплектовані замком	м2	5,04	<u>9034.07</u>	-	45532	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
169	КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,0342	<u>35086.10</u>	<u>8499.59</u>	1200	538	<u>291</u>	<u>112.8265</u>	<u>3.86</u>
					15717,86	3130,31			107	17,0775	0,58
170	КБ10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,043	<u>27836.72</u>	<u>6327.47</u>	1197	546	<u>272</u>	<u>91.1720</u>	<u>3.92</u>
					12701,17	2330,34			100	12,7133	0,55
171	& С171-951П-1-1В	Дверні блоки з металопластика внутрішні	м2	5,52	<u>7652.87</u>	-	42244	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
172	& С171-951П-1-1В	Перегородка з металопластика внутрішнього з дверним блоком	м2	2,2	<u>7142.87</u>	-	15714	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
173	КР6-27-2	Установлення дверних [віконних] наборів накладних [шпінгалети-закрутки кватиркові, ручки дверні та віконні тощо] / дозакривач	100 шт	0,02	<u>281620.89</u>	-	5632	59	-	<u>23.4000</u>	<u>0.47</u>
					2955,89	-			-	-	-
174	КР15-122-2	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі понад 0,25 до 1 м2	ґрати	1	<u>430.22</u>	<u>11.83</u>	430	360	<u>12</u>	<u>2.7100</u>	<u>2.71</u>
					359,94	0,57			1	0,0040	-
175	С1630-522	Дверцята ревізійні металеві 400х800, укомплектовані замком	шт	1	<u>2295.01</u>	-	2295	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 9					167876	5140	<u>759</u>		<u>35.70</u>
									276		1,50
		Разом будівельні роботи, грн.					167876				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					161977				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					5416 2751 4,42 977 170627				

		Всього по розділу 9					170627				
		Розділ 10. Поручні сходів П-1									
176	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. вручну	1m	0,1072	<u>44732.68</u> 35551,91	<u>6755.67</u> 359,55	4795	3811	<u>724</u> 39	<u>255.2000</u> 2,5370	<u>27.36</u> 0,27
177	C124-3 варіант 9	Труба кругла сталевая 32x2,8 мм	т	0,052838 4	<u>36897.03</u> -	<u>-</u> -	1950	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
178	C111-1088 варіант 8	Сталь листовая, 5 мм	т	0,0024	<u>34228.36</u> -	<u>-</u> -	82	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
179	C124-5 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 14 мм	т	0,021465 6	<u>31844.20</u> -	<u>-</u> -	684	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
180	C188888-4 варіант 21	Відвід сталевий ф32x3	шт	8	<u>42.86</u> -	<u>-</u> -	343	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
181	C188888-4 варіант 23	Анкер саморозпірний ф12x120	шт	24	<u>35.72</u> -	<u>-</u> -	857	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
182	КР9-20-4	Установлення металевих огорож без поручня	100m	0,06	<u>11270.92</u> 9641,65	<u>493.39</u> 23,85	676	578	<u>30</u> 1	<u>69.2100</u> 0,1668	<u>4.15</u> 0,01
183	КБ13-16-1	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ХС-010	100m2	0,05	<u>1224.48</u> 658,09	<u>122.80</u> 16,19	61	33	<u>6</u> 1	<u>4.0595</u> 0,1141	<u>0.20</u> 0,01
184	C1113-34	Грунтовка ХС-010 хімістійка червоно- коричнева	т	0,00071	<u>141611.07</u> -	<u>-</u> -	101	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
185	КР12-55-4	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за 2 рази	100m2	0,05	<u>17001.22</u> 16489,46	<u>18.11</u> 16,32	850	824	<u>1</u> 1	<u>122.5800</u> 0,1110	<u>6.13</u> 0,01
186	C1113-227 варіант 3	Хімічно стійка універсальна емаль ХВ-124	т	0,00275	<u>122315.21</u> -	<u>-</u> -	336	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 10					10735	5246	<u>761</u> 42		<u>37.84</u> 0,30
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					10735 4728 5288				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2765 4,58 1010 13500				

		Всього по розділу 10					13500				
		Розділ 11. ВИМОЩЕННЯ І ЦОКОЛЬ Вимощення та доріжки									
187	KP2-6-7	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою	100 м2	0,7	<u>22829,28</u> 6850,75	<u>-</u> -	15980	4796	<u>-</u> -	<u>48,5800</u> -	<u>34,01</u> -
188	KB26-30-1 K=1,15	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	9	<u>214,65</u> 214,65	<u>-</u> -	1932	1932	<u>-</u> -	<u>1,6560</u> -	<u>14,90</u> -
189	& C171-481П-1-19 варіант 4	Шипоподібна геомембрана 0,6 мм	м2	103,5	<u>88,86</u> -	<u>-</u> -	9197	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
190	C126-1300 варіант 2	Планка примикання для мембрани в комплекті з кріпленнями	м	70	<u>106,15</u> -	<u>-</u> -	7431	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
191	C130-479 варіант 2	Стрічка для проклейки мембран	м	60	<u>21,45</u> -	<u>-</u> -	1287	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
192	KP1-12-1	Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 1	100 м3	0,935	<u>902,12</u> -	<u>902,12</u> 276,73	843	-	<u>843</u> 259	<u>-</u> 1,7544	<u>-</u> 1,64
193	KP1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	0,935	<u>10723,60</u> 2662,83	<u>8060,77</u> 3295,31	10027	2490	<u>7537</u> 3081	<u>21,0800</u> 23,6555	<u>19,71</u> 22,12
194	KP18-50-2	Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття 10 см	1м2	190	<u>749,00</u> 194,43	<u>-</u> -	142310	36942	<u>-</u> -	<u>1,5000</u> -	<u>285,00</u> -
195	KB26-30-1 K=1,15	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь	10 м2	19	<u>214,65</u> 214,65	<u>-</u> -	4078	4078	<u>-</u> -	<u>1,6560</u> -	<u>31,46</u> -
196	& C171-481П-1-19 варіант 4	Шипоподібна геомембрана 0,6 мм	м2	218,5	<u>88,86</u> -	<u>-</u> -	19416	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
197	C130-479 варіант 2	Стрічка для проклейки мембран	м	130	<u>21,45</u> -	<u>-</u> -	2789	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
198	KP18-36-1	Укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття	100м2	1,9	<u>273,61</u> 273,61	<u>-</u> -	520	520	<u>-</u> -	<u>2,0600</u> -	<u>3,91</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
199	& C171-2233П-1-1Ж варіант 5	Сітка армувальна з дроту d=5мм 100_100мм	м2	209	<u>168,73</u> -	<u>-</u> -	35265	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
200	КР18-49-1	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ]	100м2	1,9	<u>17145,30</u> 16692,12	<u>252,18</u> 102,58	32576	31715	<u>479</u> 195	<u>119,8200</u> 0,6603	<u>227,66</u> 1,25
201	C1426-11789 варіант 2	Плитка типу "Плац"	м2	189,7184	<u>643,92</u> -	<u>-</u> -	122163	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
202	C1426-11783 варіант 1	Тактильна плитка бетонна "Шаблон уваги" 300x300x40 мм	шт	24	<u>226,34</u> -	<u>-</u> -	5432	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
203	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	2,907	<u>677,49</u> -	<u>-</u> -	1969	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
204	C1421-10634 варіант 3	Гарцовка суха	м3	8,74	<u>3441,69</u> -	<u>-</u> -	30080	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
205	КР18-30-1	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	142	<u>185,31</u> 163,79	<u>-</u> -	26314	23258	<u>-</u> -	<u>1,3200</u> -	<u>187,44</u> -
206	КР20-15-10	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15	100м3	0,04686	<u>361946,74</u> 49630,84	<u>5204,40</u> 3979,40	16961	2326	<u>244</u> 186	<u>431,4600</u> 31,5008	<u>20,22</u> 1,48
207	K589921-A003 варіант 2	Тротуарний бортовий камінь БР100.20.8	шт	142	<u>208,71</u> -	<u>-</u> -	29637	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
208	КР18-29-2	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів	100м	0,1	<u>17634,26</u> 15772,65	<u>833,54</u> 286,31	1763	1577	<u>83</u> 29	<u>126,0300</u> 1,5620	<u>12,60</u> 0,16
209	C188888-35 варіант 1	Каміні бортові БР 100.30.15	шт	10	<u>358,46</u> -	<u>-</u> -	3585	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
210	КР20-15-10	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15	100м3	0,0059	<u>361946,74</u> 49630,84	<u>5204,40</u> 3979,40	2135	293	<u>31</u> 23	<u>431,4600</u> 31,5008	<u>2,55</u> 0,19
211	КР11-41-1	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів	100м2	0,51	<u>23238,00</u> 17533,25	<u>179,24</u> 161,52	11851	8942	<u>91</u> 82	<u>115,9300</u> 1,0989	<u>59,12</u> 0,56
212	КР12-46-4	Оклеювання стін тканинами	100м2	0,51	<u>4892,71</u> 4892,71	<u>-</u> -	2495	2495	<u>-</u> -	<u>29,7900</u> -	<u>15,19</u> -
213	& C111-1784-1-1-1	Сітка штукатурна скловолкниста	м2	56,1	<u>30,84</u> -	<u>-</u> -	1730	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
214	КР11-29-1	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм / нанесення гідроізоляції з полімерами	100м2	0,51	<u>6708,69</u> 6650,75	<u>57,94</u> 52,21	3421	3392	<u>29</u> 27	<u>52,6500</u> 0,3552	<u>26,85</u> 0,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
215	C111-2009-5 варіант 2	Цементно-проникаюча гідроізоляція з полімерами	кг	244,8	<u>34.92</u>	-	8548	-	-	-	-
216	KP12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	0,51	<u>930.59</u>	-	475	475	-	<u>8.0900</u>	<u>4.13</u>
					930,59	-			-	-	-
217	C111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	10,2	<u>49.34</u>	-	503	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
218	ПР15-1305	Штукатурення стін фасадів по каменю і бетону декоративною штукатуркою "Ceresit", стіни гладкі, площа проведення робіт понад 5 м2	100 м2	0,51	<u>5596.28</u>	<u>37.04</u>	2854	2826	<u>19</u>	<u>42.7800</u>	<u>21.82</u>
					5541,55	17,55			9	0,1260	0,06
219	C111-2014-4 варіант 2	Фарба ґрунтуюча кварц-ґрунт	кг	29,07	<u>92.16</u>	-	2679	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
220	C111-2012-4 варіант 3	Штукатурка декоративна, камінцева	кг	204	<u>148.16</u>	-	30225	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 11					588471	128057	<u>9356</u>		<u>966.57</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					588471		3891		27,64
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					451058				
		всього заробітна плата, грн.					131948				
		Загальновиробничі витрати, грн.					70138				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					117,30				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					25925				
		Всього будівельні роботи, грн.					658609				

		Всього по розділу 11					658609				
		Розділ 12. ІНШІ РОБОТИ									
221	КБ10-39-1	Установлення шафи пожежної	100шт	0,09	<u>15539.32</u>	-	1399	1399	-	<u>123.0155</u>	<u>11.07</u>
					15539,32	-			-	-	-
222	KP20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,7761	<u>3793.14</u>	<u>3412.39</u>	2944	296	<u>2648</u>	<u>3.3100</u>	<u>2.57</u>
					380,75	1293,69			1004	8,5540	6,64
223	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	5	<u>187.50</u>	-	938	938	-	<u>1.6300</u>	<u>8.15</u>
					187,50	-			-	-	-
224	C311-10-M	Перевезення сміття до 10 км	т	82,61	<u>149.98</u>	<u>149.98</u>	12390	-	<u>12390</u>	-	-
					-	25,40			2098	0,1610	13,30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 12					17671	2633	<u>15038</u>		<u>21,79</u>
									3102		19,94
		Разом будівельні роботи, грн.					17671				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					5735				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3015				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,01				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1107				
		Всього будівельні роботи, грн.					20686				

		Всього по розділу 12					20686				
		Разом прямі витрати по кошторису					2362131	703005	<u>80264</u>		<u>5330,32</u>
									25094		172,40
		Разом будівельні роботи, грн.					2362131				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1578862				
		всього заробітна плата, грн.					728099				
		Загальновиробничі витрати, грн.					389969				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					656,82				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					145174				
		Всього будівельні роботи, грн.					2752100				

		Всього по кошторису					2752100				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					6159,54				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					873273				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Олександр НИЖНИК

Капітальний ремонт корпусу №3 з улаштуванням найпростішого укриття громадської будівлі Комунального закладу «Полтавський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу №58 «Калинка» Полтавської міської ради Полтавської області» за адресою: м. Полтава, пров. Стешенка, 4

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01
на загальнобудівельні роботи - найпростіше укриття

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	5330	131,89			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,3				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	142	142,95			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,0				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	31	157,76			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	657	221,03			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	6160				
		Середній розряд робіт	розряд	3,3				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		II. Будівельні машини і механізми						
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,0585	370,36			
11	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,277164	450,80			
12	КБМ201-21	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,017	408,28			
13	КБМ201-311	Трактори на гусеничному ході, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	0,6655	626,06			
14	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,14177	420,51			
15	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,04	146,28			
16	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	0,11	757,76			
17	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,99977	746,56			
18	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,42075	602,74			
19	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	5,43376	453,89			
20	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	17,07339	181,05			
21	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	2,6859	59,16			
22	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	4,6096	149,15			
23	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	45,66176	391,87			
24	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	3,32617	444,20			
25	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	3,2301	58,30			
26	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	8,556738	518,60			
27	КБМ206-339	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,5 м3	маш. год	5,5352	734,32			
28	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	1,2716	663,32			
29	КБМ211-601	Розчинозмішувачі для приготування водоцементних та інших розчинів, місткість 350 л	маш. год	0,657	35,37			
30	КБМ211-811	Бетонозмішувачі примусової дії пересувні, місткість 250 л	маш. год	1,55325	176,78			
31	КБМ211-901-1	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 150 л	маш. год	27,82679	155,60			
32	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	1,12475	1128,90			
33	КБМ212-1551	Віброущільнювачі [віброплити] з дизельним двигуном легкі, маса понад 100 кг	маш. год	0,266	82,97			
34	КБМ215-3101	Котки дорожні самохідні гладкі, маса 5 т	маш. год	0,30855	500,68			
35	КБМ233-151	Апарат піскоструменевий	маш. год	7,5504	8,62			
36	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	0,08576	122,81			
37	КБМ233-602	Настінна пилка DZ-S Set B HIDROSTRESS	маш. год	33,6	110,21			
38	КБМ233-604	Маслостанція CR-2	маш. год	33,6	160,34			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
39	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	4,9796	7,28			
40	КБМ233-1002	Верстати свердлильні	маш. год	0,25728	7,74			
41	КБМ234-101	Агрегати фарбувальні високого тиску для фарбування поверхонь конструкцій, потужність 1 кВт	маш. год	0,17912	10,67			
42	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	3,2301	18,23			
43	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	108,5	142,88			
44	С311-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	82,61	149,98			
<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>								
45	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	1,197				
46	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	0,09523				
47	КБМ204-1100	Термопечалі з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	4,6096				
48	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	0,657				
49	КБМ212-1303-18ВД	Машина для нарізання швів ручна типу Partner	маш. год	1,9				
50	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	0,04288				
51	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	47,84249				
52	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	0,0993945				
53	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	0,09648				
54	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	15,7757787				
55	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	12,779224				
56	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	0,5812583				
57	КБМ270-121	Машини мозаїчно-шліфувальні	маш. год	75,81536				
58	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	29,92396				
59	КБМ270-131	Перфоратор пневматичний	маш. год	0,33456				
60	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	15,4443605				
61	КБМ270-150	Киркувальник	маш. год	0,6655				
62	КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш. год	79,6352				
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>								
63	+&C1-3070-1-М варіант 2	Скlostрічка для зароблення місць примикання	м	184,14	5,62	5,50	0,01	0,11
64	С111-171	Цвяхи дротяні оцинковані для азбестоцементної покрівлі 4, 0х100 мм	т	0,000201	74867,71	73186,98	212,74	1467,99
65	С111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,0001	45277,06	44176,53	212,74	887,79

1	2	3	4	5	6	7	8	9
66	C111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,10906	3880,52	3570,47	233,96	76,09
67	+C111-253 варіант 2	Вапно будівельне	т	8,607182	17066,27	16500,00	231,64	334,63
68	C111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,00000105	228152,62	223487,19	191,85	4473,58
69	C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0,06432	12,14	9,03	2,87	0,24
70	+C111-334 варіант 2	Фарба для бетонних основ Бетон-Підлога	т	0,06717	383323,26	375550,00	257,12	7516,14
71	+C111-612 варіант 3	Тегерон-бітум	т	0,168	66577,19	65010,00	261,75	1305,44
72	C111-627	Оліфа комбінована К-2	т	0,00054	180847,26	177034,85	266,39	3546,02
73	C111-812	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,6 мм	т	0,000816	70521,47	68965,14	173,56	1382,77
74	+C111-1088 варіант 6	Сталь листова, 8 мм	т	0,0256	34228,36	33800,00	173,56	254,80
75	+C111-1088 варіант 8	Сталь листова, 5 мм	т	0,0024	34228,36	33800,00	173,56	254,80
76	+C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	14,417557	6160,69	5850,00	189,89	120,80
77	C111-1484	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	0,0004113	60060,99	58670,58	212,74	1177,67
78	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42	т	0,0007	113587,87	111144,12	216,54	2227,21
79	+C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42	т	0,0020368	124370,28	121715,11	216,54	2438,63
80	+C111-1529	Електроди, діаметр 6 мм, марка Е42	т	0,001391	113787,43	111339,76	216,54	2231,13
81	C111-1564	Гідроізол	м2	0,536	73,75	72,11	0,19	1,45
82	+C111-1600	Бензин розчинник	т	0,000325	41066,99	40000,00	261,75	805,24
83	+C111-1604	Папір шліфувальний	м2	10,41732	265,23	260,00	0,03	5,20
84	C111-1608	Дрантя	кг	14,15412	17,89	17,17	0,37	0,35
85	+C111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	297,42784	49,34	48,00	0,37	0,97
86	+C111-1626-1 варіант 2	Фарба гумова (різні кольори)	кг	143	185,94	182,00	0,29	3,65
87	+C111-1626-1 варіант 3	Фарба антиалергенна дисперсійна інгібіторна фарба на силікатній основі	кг	115,368	178,80	175,00	0,29	3,51
88	C111-1638	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180x3 мм	шт	1,03115	244,50	239,63	0,08	4,79
89	+C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180x6 мм	шт	0,01072	323,30	316,80	0,16	6,34
90	+C111-1702 варіант 2	Мастика бітумна	т	0,038	31509,75	30630,16	261,75	617,84
91	+C111-1724 варіант 3	Плитки плінтусні	м	112,528	104,55	102,00	0,50	2,05
92	+&C111-1784- 1-1-1	Сітка штукатурна скловолониста	м2	815,98	30,84	30,20	0,04	0,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9
93	+C111-1837 варіант 3	Швелери 16 із сталі	т	0,1004	39407,06	38940,15	173,56	293,35
94	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0004	109604,65	107266,20	189,34	2149,11
95	C111-1849	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35	т	0,00031076	640636,60	627887,45	187,65	12561,50
96	C111-1892	Шліфкруги	шт	0,0064	213,50	209,30	0,01	4,19
97	+C111-1895 варіант 2	Шпаклівка клейова	т	0,011607	11451,94	10949,42	277,97	224,55
98	+C111-1896 варіант 2	Шпаклівка полімерцементна	кг	728,64	15,48	14,90	0,28	0,30
99	+C111-1904 варіант 2	Кріпильні анкери (цанги) НКДМ-12х50	шт	21	39,97	39,18	0,01	0,78
100	+C111-1906 варіант 2	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 15 мм	шт	0,02688	552,43	541,58	0,02	10,83
101	+C111-1907 варіант 2	Диск алмазний WS 30х, діаметр 1200 мм	шт	0,7371	24771,79	24281,00	5,07	485,72
102	+C111-2000-1 варіант 2	Клеюча суміш для керамогранітної плитки	кг	56,264	17,57	16,99	0,24	0,34
103	+C111-2009-1	Ремонтно-відновлювальна крупнозерниста суміш Ceresit CD 22	кг	50	53,59	52,30	0,24	1,05
104	+C111-2009-5 варіант 2	Цементно-проникаюча гідроізоляція з полімерами	кг	244,8	34,92	34,00	0,24	0,68
105	+C111-2009-5 варіант 3	Полімерцементний адгезійний та антикоррозійний розчин Ceresit CD 30	кг	25	162,42	159,00	0,24	3,18
106	+C111-2012-4 варіант 3	Штукатурка декоративна, камінцева	кг	1047,96	148,16	145,00	0,25	2,91
107	+C111-2014-4 варіант 2	Фарба ґрунтуюча кварц-грунт	кг	152,418	92,16	90,00	0,35	1,81
108	C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,416	9321,99	9019,49	119,72	182,78
109	C112-38	Бруси необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 100,125 мм, IV сорт	м3	0,017	5781,15	5548,07	119,72	113,36
110	C112-82	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 44 мм і більше, IV сорт	м3	0,1426	4496,43	4288,54	119,72	88,17
111	C112-113	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,362	7051,80	6793,81	119,72	138,27
112	C112-173	Бруски обрізні з берези, липи, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32-70 мм, III сорт	м3	0,513	7260,06	6997,99	119,72	142,35
113	+C118-68 варіант 2	Гайка М20	шт	40	12,36	12,00	0,12	0,24
114	+C118-68 варіант 3	Шайба М20 DIN125	шт	20	15,42	15,00	0,12	0,30

1	2	3	4	5	6	7	8	9
115	+С118-68 варіант 5	Шпилька М20, l=500мм	шт	10	530,52	520,00	0,12	10,40
116	+С121-777 варіант 3	Кутик сталевий	т	0,0075	31451,97	31019,84	198,00	234,13
117	+С121-777 варіант 5	Кутик сталевий 75х75х6 мм	т	0,1358112	31451,97	31019,84	198,00	234,13
118	+С124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0695	31497,11	30705,96	173,56	617,59
119	+С124-3 варіант 9	Труба кругла сталева 32х2,8 мм	т	0,0528384	36897,03	36000,00	173,56	723,47
120	+С124-5 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 14 мм	т	0,0214656	31844,20	31046,24	173,56	624,40
121	+С126-1300 варіант 2	Планка примикання для мембрани в комплекті з кріпленнями	м	70	106,15	105,00	0,36	0,79
122	+С130-479 варіант 2	Стрічка для проклейки мембран	м	330	21,45	21,00	0,03	0,42
123	С142-10-2	Вода	м3	70,57464	80,40	80,40	-	-
124	С147-29	В'язальний дріт	100кг	0,043197	9150,26	8953,48	17,36	179,42
125	+&С171-481П-1-19 варіант 4	Шипоподібна геомембрана 0,6 мм	м2	548,27	88,86	86,00	1,12	1,74
126	+&С171-939П-1-1Б варіант 2	Мінеральна шпаклівка	кг	1758,24	20,54	20,00	0,14	0,40
127	+&С171-939П-1-1Б варіант 3	Суміш гідроізоляційна кристалізаційна	кг	1026	39,72	38,80	0,14	0,78
128	+&С171-951П-1-М-3	Двері металеві протипожежні ДМП EI30, погрунтовані і пофарбовані, укомплектовані замком	м2	5,04	9034,07	8848,50	8,43	177,14
129	+&С171-951П-1-М-4 варіант 1	Двері металеві протипожежні ДМП EI60, утеплені, погрунтовані і пофарбовані, укомплектовані замком	м2	4,1	12094,07	11848,50	8,43	237,14
130	+&С171-951П-1-1В варіант 2	Дверні блоки з металопластика внутрішні	м2	5,52	7652,87	7500,00	2,81	150,06
131	+&С171-951П-1-1В варіант 3	Перегородка з металопластика внутрішнього з дверним блоком	м2	2,2	7142,87	7000,00	2,81	140,06
132	+&С171-1078П-1-Э варіант 3	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками (150 мм)	шт	31,127	11,74	11,50	0,01	0,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9
133	+&C171-2154П-1-1Г варіант 2	Фіксатори пластмасові	шт	925,65	5,31	5,20	0,01	0,10
134	+&C171-2167П варіант 1	Суміш суха для заповнення швів	кг	4,93392	79,57	78,00	0,01	1,56
135	+&C171-2217П-1-1Д варіант 2	Піна монтажна	л	1,4482	290,88	285,00	0,18	5,70
136	+&C171-2233П-1-1Ж варіант 4	Сітка армувальна композитна 50х50, ф4	м2	226,27	112,63	110,00	0,42	2,21
137	+&C171-2233П-1-1Ж варіант 5	Сітка армувальна з дроту d=5мм 100_100мм	м2	209	168,73	165,00	0,42	3,31
138	+&C171-3232П-1-1К варіант 2	Протигрибковий засіб для стін і стель типу (Sniezka PUMA) або еквівалент	л	91,78	95,00	93,00	0,14	1,86
139	+&C171-3252П-1-1М варіант 2	Суміш для укладання блоків	кг	15,276	12,25	12,00	0,01	0,24
140	+&C171-3256П-1-1Н варіант 2	Блоки газобетонні	м3	0,6633	3435,87	3200,00	168,50	67,37
141	+&C171-3259П-1-1О варіант 2	Дюбелі металеві, довжина 60 мм	шт	26,8	4,60	4,50	0,01	0,09
142	+C1110-137 варіант 2	Канати подвійного звивання, тип ЛК-Р, конструкція 6х19[1+6+6/6]+1о.с., маркірувальна група 1570 Н/мм2 і менше, із сталевго оцинкованого дроту марки В, діаметр канату 8,3 мм	10м	0,00009	477,79	467,88	0,54	9,37
143	C1112-27	Карборунд	кг	0,0064	115,42	112,90	0,26	2,26
144	C1113-34	Ґрунтовка ХС-010 хімстійка червоно-коричнева	т	0,00355	141611,07	138542,51	291,87	2776,69
145	C1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,000285	73395,01	71664,02	291,87	1439,12
146	+C1113-156 варіант 2	Розчинник, марка Р-4	т	0,00114	77778,68	75961,74	291,87	1525,07
147	+C1113-227 варіант 3	Хімічно стійка універсальна емаль ХВ-124	т	0,011	122315,21	119625,00	291,87	2398,34
148	+C1421-9474 варіант 2	Щебенева суміш С-7 фр. 0-40	м3	38,755	1272,48	920,00	327,53	24,95
149	+C1421-9476 варіант 2	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм	м3	7,0708	1170,48	820,00	327,53	22,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9
150	+С1421-9478 варіант 2	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм	м3	21,8907	1201,08	850,00	327,53	23,55
151	+С1421-9552 варіант 2	Пісок природний	м3	73,52285	671,49	420,00	238,32	13,17
152	+С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	24,27479	677,49	410,00	254,21	13,28
153	+С1421-10634 варіант 3	Гарцовка суха	м3	8,74	3441,69	3120,00	254,21	67,48
154	+С1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	0,19512	8140,83	7372,70	608,51	159,62
155	+С1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	21,28	3240,40	2796,00	380,86	63,54
156	+С1424-11620 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	2,08	3009,88	2570,00	380,86	59,02
157	+С1424-11621 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм з подачею автобетононасом	м3	20,9814	4417,48	3950,00	380,86	86,62
158	С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,0723	2685,93	2284,14	349,12	52,67
159	С1425-11700	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3	м3	0,9639	2908,66	2502,51	349,12	57,03
160	С1425-11706- 3	Розчин з мармуровим дрібняком для мозаїчних підлог [без барвника] на звичайному цементі	м3	0,01632	9752,22	9211,88	349,12	191,22
161	+С1426-11783 варіант 1	Тактильна плитка бетонна "Шаблон уваги" 300х300х40 мм	шт	24	226,34	220,00	1,90	4,44
162	+С1426-11789 варіант 2	Плитка типу "Плац"	м2	189,7184	643,92	599,00	32,29	12,63
163	+С1545-18 варіант 1	Дверний дотягувач /дозакривач	шт	2	2786,65	2731,76	0,25	54,64
164	С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,01104	73,25	67,51	4,30	1,44
165	+С1630-522 варіант 1	Дверцята ревізійні металеві 400х800, укомплектовані замком	шт	1	2295,01	2250,00	0,01	45,00
166	+С188888-4 варіант 21	Відвід сталевий ф32х3	шт	8	42,86	42,00	0,02	0,84
167	+С188888-4 варіант 23	Анкер саморозпірний ф12х120	шт	24	35,72	35,00	0,02	0,70
168	+С188888-35 варіант 1	Камені бортові БР 100.30.15	шт	10	358,46	345,00	6,43	7,03
169	+С188888-36 варіант 2	Топинг для бетону	кг	1028,5	37,53	36,60	0,19	0,74
170	+С188888-36 варіант 3	Гідроізоляційна добавка до бетону (типу ПЕНЕТРОН)	кг	40,91	295,99	290,00	0,19	5,80
171	+К589921- А003 варіант 2	Тротуарний бортовий камінь БР100.20.8	шт	142	208,71	199,00	5,62	4,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
172	C1999-9003	Бензин	кг	1,197	62,71	62,71		
173	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	61,7228	8,43544	8,43544		
174	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,9687	159,41	159,41		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 20 листопада 2025 р.

Склав _____Олександр НИЖНИК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт корпусу №3 з улаштуванням найпростішого укриття громадської будівлі Комунального закладу «Полтавський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу №58 «Калинка» Полтавської міської ради Полтавської області» за адресою: м. Полтава, пров. Стешенка, 4 030-2025-К

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02
на загальнобудівельні роботи - 1-й та 2й поверх
Капітальний ремонт корпусу №3 з улаштуванням найпростішого укриття громадської будівлі

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 6257,915 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 15,008 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 2188,432 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "20 листопада" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтаж									
1	КР3-1-1	Розбирання непоштукатуреної обшивки каркасно-обшивних дерев'яних стін	100 м2	0,095	<u>5849.33</u>	<u>163.40</u>	556	540	16	<u>49.4300</u>	<u>4.70</u>
					5685,93	68,90			7	0,4428	0,04
2	КР3-1-4	Розбирання каркасу із брусів каркасно-обшивних дерев'яних стін	100 м2	0,095	<u>12152.64</u>	<u>1025.79</u>	1155	1057	98	<u>96.7300</u>	<u>9.19</u>
					11126,85	432,56			41	2,7798	0,26
3	КР3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	10 м3	2,57	<u>20115.10</u>	<u>7726.90</u>	51696	31838	19858	<u>98.0700</u>	<u>252.04</u>
					12388,20	3201,79			8229	22,2245	57,12
4	КР3-23-2	Пробивання прорізів в цегляних стінах відбійним молотком	1 м3	5,2	<u>2653.72</u>	<u>1339.71</u>	13799	6833	6966	<u>10.5900</u>	<u>55.07</u>
					1314,01	553,52			2878	3,8901	20,23
5	КР13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	0,56	<u>10099.53</u>	<u>1299.44</u>	5656	4928	728	<u>74.3000</u>	<u>41.61</u>
					8800,09	544,97			305	3,8357	2,15
6	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	3,381	<u>6569.66</u>	<u>481.12</u>	22212	20585	1627	<u>52.9300</u>	<u>178.96</u>
					6088,54	202,88			686	1,3038	4,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КР13-15-4	Розбирання облицювання стін з залізобетонних плит // теплі стіни / металеві труби в бетоні	100м2	1,344	<u>69691.75</u> 64865,32	<u>4826.43</u> 2024,06	93666	87179	<u>6487</u> 2720	<u>513.5000</u> 14,2465	<u>690.14</u> 19,15
8	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2 // укоси	100м2	1,545	<u>7491.05</u> 7009,93	<u>481.12</u> 202,88	11574	10830	<u>744</u> 313	<u>60.9400</u> 1,3038	<u>94.15</u> 2,01
9	КР12-65-14	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель	100м2	5,834	<u>4290.62</u> 4290,62	<u>-</u> -	25031	25031	<u>-</u> -	<u>37.3000</u> -	<u>217.61</u> -
10	КР7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,506	<u>11848.37</u> 11723,76	<u>124.61</u> 42,54	5995	5932	<u>63</u> 22	<u>92.8100</u> 0,2772	<u>46.96</u> 0,14
11	КР7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,506	<u>7951.49</u> 6427,16	<u>1524.33</u> 616,04	4023	3252	<u>771</u> 312	<u>50.8800</u> 4,3986	<u>25.75</u> 2,23
12	КБ46-41-2	Розбирання основи під підлогу з бетону на цегляному щебені	1 м3	2,74	<u>1938.90</u> 1491,83	<u>447.07</u> 184,56	5313	4088	<u>1225</u> 506	<u>11.0900</u> 1,3310	<u>30.39</u> 3,65
13	КР7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,274	<u>7951.49</u> 6427,16	<u>1524.33</u> 616,04	2179	1761	<u>418</u> 169	<u>50.8800</u> 4,3986	<u>13.94</u> 1,21
14	КР12-65-15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	100м2	0,171	<u>4878.42</u> 4878,42	<u>-</u> -	834	834	<u>-</u> -	<u>42.4100</u> -	<u>7.25</u> -
15	КР7-2-1	Розбирання дощатих покриттів підлог	100м2	0,497	<u>6106.94</u> 6106,94	<u>-</u> -	3035	3035	<u>-</u> -	<u>53.0900</u> -	<u>26.39</u> -
16	КР7-1-3	Розбирання простильних підлог	100м2	0,497	<u>2350.06</u> 2350,06	<u>-</u> -	1168	1168	<u>-</u> -	<u>20.4300</u> -	<u>10.15</u> -
17	КР7-1-2	Розбирання лаг з дощок і брусків	100м2	0,497	<u>1272.23</u> 1272,23	<u>-</u> -	632	632	<u>-</u> -	<u>11.0600</u> -	<u>5.50</u> -
18	КР7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,497	<u>7951.49</u> 6427,16	<u>1524.33</u> 616,04	3952	3194	<u>758</u> 306	<u>50.8800</u> 4,3986	<u>25.29</u> 2,19
19	КР7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м2	4,259	<u>2121.52</u> 2070,54	<u>50.98</u> 17,40	9036	8818	<u>218</u> 74	<u>18.0000</u> 0,1134	<u>76.66</u> 0,48
20	КР7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	4,259	<u>7951.49</u> 6427,16	<u>1524.33</u> 616,04	33865	27373	<u>6492</u> 2624	<u>50.8800</u> 4,3986	<u>216.70</u> 18,73
21	КР7-3-1	Розбирання дерев'яних плінтусів	100м	3	<u>685.58</u> 685,58	<u>-</u> -	2057	2057	<u>-</u> -	<u>5.9600</u> -	<u>17.88</u> -
22	КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,25	<u>23758.83</u> 22249,77	<u>1484.22</u> 625,88	5940	5562	<u>371</u> 156	<u>184.3700</u> 4,0221	<u>46.09</u> 1,01
23	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,45	<u>5239.62</u> 5239,62	<u>-</u> -	2358	2358	<u>-</u> -	<u>44.6800</u> -	<u>20.11</u> -
24	КБ10-81-1	Демонтаж // Установлення поручнів на сходових площадках	100м	0,08	<u>4408.41</u> 4378,55	<u>29.86</u> 11,00	353	350	<u>3</u> 1	<u>33.3680</u> 0,0600	<u>2.67</u> -
25	КР14-61-1	Розбирання ґрат вентиляційних площею до 0,1 м2	виріб	18	<u>30.17</u> 30,17	<u>-</u> -	543	543	<u>-</u> -	<u>0.2500</u> -	<u>4.50</u> -
26	КР15-119-1	Прочищення вентиляційних коробів	100м	0,72	<u>5007.63</u> 4243,54	<u>27.16</u> 24,47	3605	3055	<u>20</u> 18	<u>34.2000</u> 0,1665	<u>24.62</u> 0,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					310233	262833	<u>46863</u> 19367		<u>2144.32</u> 135,13
		Разом будівельні роботи, грн.					310233				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					537				
		всього заробітна плата, грн.					282200				
		Загальновиробничі витрати, грн.					157358				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					273,16				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					60370				
		Всього будівельні роботи, грн.					467591				

		Всього по розділу 1					467591				
		Розділ 2. Отвори									
27	КРЗ-9-1	Забивання отворів та гнізд у бетонних стінах, площа забиття 0,1 м2	1 м3	1,5	<u>23116.45</u> 16661,68	<u>85.09</u> 76,68	34675	24993	<u>128</u> 115	<u>135.5600</u> 0,5217	<u>203.34</u> 0,78
		___Ніша під радіатор___									
28	КРЗ-24-2	Пробивання ніш глибиною в 1 цеглину у цегляних стінах вручну	10 м2	0,24	<u>11190.10</u> 10459,34	<u>730.76</u> 308,15	2686	2510	<u>176</u> 74	<u>86.6700</u> 1,9803	<u>20.80</u> 0,48
		___Штроба для підключення радіатора___									
29	КР20-28-2	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 50 см2	100м	0,055	<u>5024.21</u> 4404,84	<u>571.90</u> 241,16	276	242	<u>31</u> 13	<u>32.3600</u> 1,5498	<u>1.78</u> 0,09
		От.17 ___30									
30	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,12	<u>1147.60</u> 1120,46	<u>-</u> -	138	134	<u>-</u> -	<u>8.8700</u> -	<u>1.06</u> -
31	КР20-27-2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	0,12	<u>864.50</u> 845,08	<u>-</u> -	104	101	<u>-</u> -	<u>6.6900</u> -	<u>0.80</u> -
32	КР20-27-3	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати//до 30мм	100шт	0,12	<u>695.91</u> 682,13	<u>-</u> -	84	82	<u>-</u> -	<u>5.4000</u> -	<u>0.65</u> -
		От.18 ___120									
33	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,08	<u>1147.60</u> 1120,46	<u>-</u> -	92	90	<u>-</u> -	<u>8.8700</u> -	<u>0.71</u> -
34	КР20-27-2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	0,08	<u>864.50</u> 845,08	<u>-</u> -	69	68	<u>-</u> -	<u>6.6900</u> -	<u>0.54</u> -
35	КР20-27-3	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати // до 120 мм	100шт	0,08	<u>6959.10</u> 6821,28	<u>-</u> -	557	546	<u>-</u> -	<u>54.0000</u> -	<u>4.32</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	КР20-27-1	От.19 __30 Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,12	<u>1147.60</u> 1120,46	<u>-</u> -	138	134	<u>-</u> -	<u>8.8700</u> -	<u>1.06</u> -
37	КР20-27-2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	0,12	<u>864.50</u> 845,08	<u>-</u> -	104	101	<u>-</u> -	<u>6.6900</u> -	<u>0.80</u> -
38	КР20-27-3	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати // до 30 мм От.20 __120	100шт	0,12	<u>695.91</u> 682,13	<u>-</u> -	84	82	<u>-</u> -	<u>5.4000</u> -	<u>0.65</u> -
39	КР20-25-11	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 150х150 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах	10шт	0,4	<u>818.85</u> 796,49	<u>-</u> -	328	319	<u>-</u> -	<u>6.6000</u> -	<u>2.64</u> -
40	КР20-25-27	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 150х150 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати або виключати // до 350 мм От.21 __130	10шт	0,4	<u>1552.79</u> 1508,50	<u>-</u> -	621	603	<u>-</u> -	<u>12.5000</u> -	<u>5.00</u> -
41	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,14	<u>1147.60</u> 1120,46	<u>-</u> -	161	157	<u>-</u> -	<u>8.8700</u> -	<u>1.24</u> -
42	КР20-27-2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	0,14	<u>864.50</u> 845,08	<u>-</u> -	121	118	<u>-</u> -	<u>6.6900</u> -	<u>0.94</u> -
43	КР20-27-3	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати // до 130 мм От.22 __70	100шт	0,14	<u>7655.01</u> 7503,41	<u>-</u> -	1072	1050	<u>-</u> -	<u>59.4000</u> -	<u>8.32</u> -
44	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,01	<u>1147.60</u> 1120,46	<u>-</u> -	11	11	<u>-</u> -	<u>8.8700</u> -	<u>0.09</u> -
45	КР20-27-2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	0,01	<u>2593.49</u> 2535,24	<u>-</u> -	26	25	<u>-</u> -	<u>20.0700</u> -	<u>0.20</u> -
46	КР20-27-3	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати // до 70 мм От.23 __70	100шт	0,01	<u>5567.27</u> 5457,02	<u>-</u> -	56	55	<u>-</u> -	<u>43.2000</u> -	<u>0.43</u> -
47	КР20-25-7	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 80х80 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах	10шт	0,2	<u>291.61</u> 283,60	<u>-</u> -	58	57	<u>-</u> -	<u>2.3500</u> -	<u>0.47</u> -
48	КР20-25-23	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 80х80 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати або виключати // до 350 От.24 __130	10шт	0,2	<u>496.89</u> 482,72	<u>-</u> -	99	97	<u>-</u> -	<u>4.0000</u> -	<u>0.80</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	KP20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,01	<u>1147.60</u> 1120,46	<u>-</u> -	11	11	<u>-</u> -	<u>8.8700</u> -	<u>0.09</u> -
50	KP20-27-3	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (130)	100шт	0,01	<u>7655.01</u> 7503,41	<u>-</u> -	77	75	<u>-</u> -	<u>59.4000</u> -	<u>0.59</u> -
51	KP20-27-2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати От.25__40	100шт	0,01	<u>2593.49</u> 2535,24	<u>-</u> -	26	25	<u>-</u> -	<u>20.0700</u> -	<u>0.20</u> -
52	KP20-25-3	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 40х40 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах	10шт	4,4	<u>154.92</u> 150,85	<u>-</u> -	682	664	<u>-</u> -	<u>1.2500</u> -	<u>5.50</u> -
53	KP20-25-19	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 40х40 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати або виключати // 350 От.26__40	10шт	4,4	<u>279.50</u> 271,53	<u>-</u> -	1230	1195	<u>-</u> -	<u>2.2500</u> -	<u>9.90</u> -
54	KP20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,09	<u>1147.60</u> 1120,46	<u>-</u> -	103	101	<u>-</u> -	<u>8.8700</u> -	<u>0.80</u> -
55	KP20-27-3	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати // до 150 мм	100шт	0,09	<u>9046.82</u> 8867,66	<u>-</u> -	814	798	<u>-</u> -	<u>70.2000</u> -	<u>6.32</u> -
56	KP20-27-2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати От.27__40	100шт	0,09	<u>864.50</u> 845,08	<u>-</u> -	78	76	<u>-</u> -	<u>6.6900</u> -	<u>0.60</u> -
57	KP20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,02	<u>1147.60</u> 1120,46	<u>-</u> -	23	22	<u>-</u> -	<u>8.8700</u> -	<u>0.18</u> -
58	KP20-27-3	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати // до 40 мм	100шт	0,02	<u>1391.82</u> 1364,26	<u>-</u> -	28	27	<u>-</u> -	<u>10.8000</u> -	<u>0.22</u> -
59	KP20-27-2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати От.28__40	100шт	0,02	<u>1728.99</u> 1690,16	<u>-</u> -	35	34	<u>-</u> -	<u>13.3800</u> -	<u>0.27</u> -
60	KP20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,08	<u>1147.60</u> 1120,46	<u>-</u> -	92	90	<u>-</u> -	<u>8.8700</u> -	<u>0.71</u> -
61	KP20-27-3	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати // до 40 мм	100шт	0,08	<u>1391.82</u> 1364,26	<u>-</u> -	111	109	<u>-</u> -	<u>10.8000</u> -	<u>0.86</u> -
62	KP20-27-2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати От.29__280	100шт	0,08	<u>2593.49</u> 2535,24	<u>-</u> -	207	203	<u>-</u> -	<u>20.0700</u> -	<u>1.61</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	КР20-12-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т // металеві поручні	1т	0,05	<u>13029.49</u> 9927,45	<u>3102.04</u> 675,20	651	496	<u>155</u> 34	<u>62.0970</u> 3,7222	<u>3.10</u> 0,19
71	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,05	<u>20318.30</u> 14182,07	<u>4431.48</u> 964,56	1016	709	<u>222</u> 48	<u>88.7100</u> 5,3174	<u>4.44</u> 0,27
72	КР20-12-2 к дем.=0,7	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т // металева драбина	1т	0,18	<u>10062.97</u> 7742,98	<u>2319.99</u> 523,82	1811	1394	<u>417</u> 94	<u>48.4330</u> 2,8848	<u>8.72</u> 0,52
73	КР20-12-2	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т	1т	0,18	<u>15800.32</u> 11061,41	<u>3314.27</u> 748,32	2844	1991	<u>597</u> 135	<u>69.1900</u> 4,1211	<u>12.45</u> 0,74
74	КР1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,0009	<u>34612.53</u> 34612,53	<u>-</u> -	31	31	<u>-</u> -	<u>300.9000</u> -	<u>0.27</u> -
75	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,0009	<u>377694.24</u> 20914,45	<u>3958.45</u> 1960,59	340	19	<u>4</u> 2	<u>173.3050</u> 12,2637	<u>0.16</u> 0,01
76	КБ9-75-2	Виготовлення та встановлення Зд (Закладна деталь) 2 шт Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	1т	0,006352	<u>44732.68</u> 35551,91	<u>6755.67</u> 359,55	284	226	<u>43</u> 2	<u>255.2000</u> 2,5370	<u>1.62</u> 0,02
77	С111-1088 варіант 6	Сталь листова, 8 мм	т	0,005223 68	<u>34228.36</u> -	<u>-</u> -	179	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
78	С124-22 варіант 3	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,001509 44	<u>33754.53</u> -	<u>-</u> -	51	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
79	С124-21 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,008	<u>31562.86</u> -	<u>-</u> -	253	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
80	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	1 т	0,006352	<u>36388.71</u> 35735,24	<u>352.00</u> 129,64	231	227	<u>2</u> 1	<u>265.6500</u> 0,7073	<u>1.69</u> -
81	КР1-20-2	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2 Фарбування існуючих металевих елементів	100 м3	0,0009	<u>21901.71</u> 21901,71	<u>-</u> -	20	20	<u>-</u> -	<u>190.4000</u> -	<u>0.17</u> -
82	КБ13-16-1	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ХС-010	100м2	0,16	<u>3235.36</u> 658,09	<u>122.80</u> 16,19	518	105	<u>20</u> 3	<u>4.0595</u> 0,1141	<u>0.65</u> 0,02
83	КР12-55-4	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за 2 рази	100м2	0,16	<u>17001.22</u> 16489,46	<u>18.11</u> 16,32	2720	2638	<u>3</u> 3	<u>122.5800</u> 0,1110	<u>19.61</u> 0,02
84	С1113-227 варіант 3	Хімічно стійка універсальна емаль ХВ-124	т	0,0088	<u>122315.21</u> -	<u>-</u> -	1076	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					12025	7856	<u>1463</u> 322		<u>52.88</u> 1,79
		Разом будівельні роботи, грн.					12025				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					2706 8178 4098 6,53 1445 16123				
		Всього по розділу 3					16123				
		Розділ 4. Підлога									
		Тип П-2									
85	КБ11-11-18	Армування стяжки композитною сіткою	100м2	4,687	<u>14319.22</u> 2248,27	<u>106.19</u> 95,69	67114	10538	<u>498</u> 448	<u>18.6300</u> 0,6510	<u>87.32</u> 3,05
86	КР7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	4,687	<u>14602.23</u> 8118,59	<u>193.72</u> 174,57	68441	38052	<u>908</u> 818	<u>64.2700</u> 1,1877	<u>301.23</u> 5,57
87	КР7-17-9	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати / до 50 мм	100м2	4,687	<u>11326.26</u> 1637,11	<u>304.16</u> 274,09	53086	7673	<u>1426</u> 1285	<u>12.9600</u> 1,8648	<u>60.74</u> 8,74
88	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	4,687	<u>23051.54</u> 9253,57	<u>41.64</u> 37,52	108043	43371	<u>195</u> 176	<u>73.2550</u> 0,2553	<u>343.35</u> 1,20
89	КБ11-11-14	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ	100м2	4,687	<u>14477.46</u> 3856,87	<u>41.64</u> 37,52	67856	18077	<u>195</u> 176	<u>30.5325</u> 0,2553	<u>143.11</u> 1,20
90	КБ11-39-3	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	100м2	4,687	<u>82113.47</u> 11094,38	<u>16.66</u> 15,01	384866	51999	<u>78</u> 70	<u>80.5575</u> 0,1021	<u>377.57</u> 0,48
91	КБ9-40-1	Монтаж сталевих плінтусів із гнутого профілю	100м	3,798	<u>3360.27</u> 3243,58	<u>67.39</u> 28,36	12762	12319	<u>256</u> 108	<u>23.5520</u> 0,1988	<u>89.45</u> 0,76
92	С123-352 варіант 2	Алюмінієвий плінтус, 60 мм	м	391,194	<u>178.66</u> -	<u>-</u> -	69891	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Тип П-3									
93	КБ11-11-18	Армування стяжки композитною сіткою	100м2	0,274	<u>14319.22</u> 2248,27	<u>106.19</u> 95,69	3923	616	<u>29</u> 26	<u>18.6300</u> 0,6510	<u>5.10</u> 0,18
94	КР7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	0,274	<u>14602.23</u> 8118,59	<u>193.72</u> 174,57	4001	2224	<u>53</u> 48	<u>64.2700</u> 1,1877	<u>17.61</u> 0,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	КР7-17-9	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати / до 60 мм	100м2	0,274	<u>15101.68</u> 2182,81	<u>405.55</u> 365,46	4138	598	<u>111</u> 100	<u>17,2800</u> 2,4864	<u>4.73</u> 0,68
96	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,274	<u>23051.54</u> 9253,57	<u>41.64</u> 37,52	6316	2535	<u>11</u> 10	<u>73.2550</u> 0,2553	<u>20.07</u> 0,07
97	КБ11-11-14	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ	100м2	0,274	<u>14477.46</u> 3856,87	<u>41.64</u> 37,52	3967	1057	<u>11</u> 10	<u>30.5325</u> 0,2553	<u>8.37</u> 0,07
98	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,274	<u>119187.58</u> 26124,45	<u>74.95</u> 67,54	32657	7158	<u>21</u> 19	<u>189.6925</u> 0,4595	<u>51.98</u> 0,13
99	КБ15-26-2	Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	2,59	<u>1231.82</u> 1189,90	<u>1.81</u> 1,63	3190	3082	<u>5</u> 4	<u>8.6400</u> 0,0111	<u>22.38</u> 0,03
100	С111-2000-1 варіант 2	Клеюча суміш для керамогранітної плитки	кг	13,468	<u>17.57</u> -	<u>-</u> -	237	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
101	С111-1724 варіант 3	Плитки плінтусні	м	26,936	<u>104.55</u> -	<u>-</u> -	2816	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
102	КБ11-15-7	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	100м2	0,144	<u>14739.17</u> 13993,98	<u>398.45</u> 144,96	2122	2015	<u>57</u> 21	<u>104.0290</u> 1,0405	<u>14.98</u> 0,15
103	ПР11-5002	Знежирення поверхні	100 м2	0,144	<u>824.98</u> 824,13	<u>0.85</u> 0,22	119	119	<u>-</u> -	<u>6.9400</u> 0,0016	<u>1.00</u> -
104	С111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	2,88	<u>49.34</u> -	<u>-</u> -	142	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
105	КБ13-20-7 К=2	Фарбування поґрунтованих бетонних і поштукатурених поверхонь фарбою 1,2/8*2=0,3 кг/м2/на два шари	100м2	0,144	<u>782.06</u> 661,06	<u>120.56</u> 15,09	113	95	<u>17</u> 2	<u>4.8000</u> 0,1064	<u>0.69</u> 0,02
106	С111-334 варіант 2	Фарба для бетонних основ Бетон-Підлога	т	0,00432	<u>383323.26</u> -	<u>-</u> -	1656	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
107	КБ11-11-18	Армування стяжки композитною сіткою	100м2	0,575	<u>14319.22</u> 2248,27	<u>106.19</u> 95,69	8234	1293	<u>61</u> 55	<u>18.6300</u> 0,6510	<u>10.71</u> 0,37
108	КР7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	0,401	<u>14602.23</u> 8118,59	<u>193.72</u> 174,57	5855	3256	<u>78</u> 70	<u>64.2700</u> 1,1877	<u>25.77</u> 0,48
109	КР7-17-9	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати / до 50 мм	100м2	0,401	<u>11326.26</u> 1637,11	<u>304.16</u> 274,09	4542	656	<u>122</u> 110	<u>12.9600</u> 1,8648	<u>5.20</u> 0,75
110	КР7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	0,174	<u>14602.23</u> 8118,59	<u>193.72</u> 174,57	2541	1413	<u>34</u> 30	<u>64.2700</u> 1,1877	<u>11.18</u> 0,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111	КР7-17-9	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати / ухилоутворююча від 25-50 мм	100м2	0,174	<u>7550.84</u> 1091,40	<u>202.78</u> 182,73	1314	190	<u>35</u> 32	<u>8.6400</u> 1,2432	<u>1.50</u> 0,22
112	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,574	<u>23051.54</u> 9253,57	<u>41.64</u> 37,52	13232	5312	<u>24</u> 22	<u>73.2550</u> 0,2553	<u>42.05</u> 0,15
113	КБ11-11-14	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ	100м2	0,574	<u>14477.46</u> 3856,87	<u>41.64</u> 37,52	8310	2214	<u>24</u> 22	<u>30.5325</u> 0,2553	<u>17.53</u> 0,15
114	КР7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	100м2	0,574	<u>4776.56</u> 4762,08	<u>14.48</u> 13,05	2742	2733	<u>9</u> 7	<u>33.3900</u> 0,0888	<u>19.17</u> 0,05
115	& С171-939П-1-Х варіант 1	Полімерцементна гідроізоляція	кг	172,2	<u>26.66</u> -	<u>-</u> -	4591	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
116	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,574	<u>119187.58</u> 26124,45	<u>74.95</u> 67,54	68414	14995	<u>43</u> 39	<u>189.6925</u> 0,4595	<u>108.88</u> 0,26
117	КР20-37-1	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	100м	1,372	<u>8856.39</u> 2151,69	<u>-</u> -	12151	2952	<u>-</u> -	<u>16.6000</u> -	<u>22.78</u> -
Разом прямі витрати по розділу 4							1029382	236542	<u>4301</u> 3708		<u>1814.45</u> 25,30
Разом будівельні роботи, грн.							1029382				
в тому числі:							788539				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							240250				
всього заробітна плата, грн.							128035				
Загальновиробничі витрати, грн.							220,75				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							48789				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1157417				
Всього будівельні роботи, грн.							1157417				

Всього по розділу 4							1157417				
Розділ 5. Стіни											
Новозведені											
Підсилення Пр-1											
118	КР3-45-1	Улаштування перемичок із металевих балок	1 м	0,34	<u>29874.72</u> 23729,31	<u>1082.01</u> 443,86	10157	8068	<u>368</u> 151	<u>196.6300</u> 3,1488	<u>66.85</u> 1,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119	C111-1837 варіант 3	Швелери 16 із сталі	т	0,2511	<u>39407.06</u>	-	9895	-	-	-	-
120	C111-1088 варіант 6	Сталь листова, 8 мм	т	0,0641	<u>34228.36</u>	-	2194	-	-	-	-
121	C118-68 варіант 5	Шпилька М20, l=500мм	шт	25	<u>530.52</u>	-	13263	-	-	-	-
122	C118-68 варіант 3	Шайба М20 DIN125	шт	50	<u>15.42</u>	-	771	-	-	-	-
123	C118-68 варіант 2	Гайка М20	шт	100	<u>12.36</u>	-	1236	-	-	-	-
124	КР20-18-6	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3	100м3	0,0018	<u>377156.62</u>	<u>6994.22</u>	679	64	<u>13</u>	<u>308.9400</u>	<u>0.56</u>
125	КБ13-16-1	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ХС-010	100м2	0,15	<u>3235.36</u>	<u>122.80</u>	485	99	<u>18</u>	<u>4.0595</u>	<u>0.61</u>
126	КР12-55-4	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за 2 рази	100м2	0,15	<u>17001.22</u>	<u>18.11</u>	2550	2473	<u>3</u>	<u>122.5800</u>	<u>18.39</u>
127	C1113-227 варіант 3	Хімічно стійка універсальна емаль ХВ-124	т	0,00825	<u>122315.21</u>	-	1009	-	-	-	-
128	КБ8-25-1	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	2,64	<u>61310.45</u>	<u>889.80</u>	161860	55741	<u>2349</u>	<u>145.8660</u>	<u>385.09</u>
129	& C171-2217П-1-1Д варіант 2	Піна монтажна	л	6,2304	<u>290.88</u>	-	1812	-	-	-	-
130	КР20-17-19	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	100м3	0,00264	<u>379121.13</u>	<u>6994.22</u>	1001	94	<u>18</u>	<u>308.9400</u>	<u>0.82</u>
131	C124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,3106	<u>31497.11</u>	-	9783	-	-	-	-
132	КБ7-20-5	Установлення опорних кутиків	1м	0,4137	<u>4701.62</u>	<u>1032.52</u>	1945	1047	<u>427</u>	<u>19.2900</u>	<u>7.98</u>
133	C121-777 варіант 3	Куттик сталевий	т	0,4137	<u>31451.97</u>	-	13012	-	-	-	-
134	КР3-28-4	Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли	100 м3	0,031	<u>515597.42</u>	<u>9582.98</u>	15984	3627	<u>297</u>	<u>891.5200</u>	<u>27.64</u>
135	КБ10-94-1	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар без ізоляції у житлових і громадських будівлях	100м2	0,173	<u>95079.92</u>	<u>331.38</u>	16449	6100	<u>57</u>	<u>256.0360</u>	<u>44.29</u>
					35261,28	246,23			43	1,6281	0,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
136	КБ10-9-1 к=1,15	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	100м2	0,12	<u>65733.33</u> 30345,22	<u>-</u> -	7888	3641	<u>-</u> -	<u>220.3400</u> -	<u>26.44</u> -
137	КБ34-57-1	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм	100м2	-0,12	<u>5189.28</u> 5075,23	<u>114.05</u> 47,99	-623	-609	<u>-14</u> -6	<u>39.6750</u> 0,3365	<u>-4.76</u> -0,04
138	КБ13-13-1	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь бітумною ґрунтовкою, перший шар Тип С-3	100м2	-0,12	<u>1053.40</u> 1041,03	<u>10.54</u> 3,88	-126	-125	<u>-1</u> -	<u>6.6900</u> 0,0272	<u>-0.80</u> -
139	КР20-19-1	Антисептування водними сумішами стін	100м2	1,81	<u>1246.89</u> 1240,46	<u>-</u> -	2257	2245	<u>-</u> -	<u>9.5700</u> -	<u>17.32</u> -
140	& С171- 3232П-1-1К варіант 2	Протигрибковий засіб для стін і стель типу (Sniezka PUMA) або еквівалент	л	36,2	<u>95.00</u> -	<u>-</u> -	3439	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
141	КБ15-63-1 к=1,15	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами на клеї	100м2	4,176	<u>33752.71</u> 12652,47	<u>529.60</u> 483,08	140951	52837	<u>2212</u> 2017	<u>97.6120</u> 3,7573	<u>407.63</u> 15,69
142	КР20-18-6	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3	100м3	0,00251	<u>377156.62</u> 35537,37	<u>6994.22</u> 5962,17	947	89	<u>18</u> 15	<u>308.9400</u> 47,1975	<u>0.78</u> 0,12
143	С188888-8 варіант 3	Дюбель-шурупи 6х40мм пластмасові	шт	2508	<u>1.65</u> -	<u>-</u> -	4138	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
144	КБ10-9-1 к=1,15	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	100м2	4,371	<u>65922.04</u> 30345,22	<u>-</u> -	288145	132639	<u>-</u> -	<u>220.3400</u> -	<u>963.11</u> -
145	КБ13-13-1	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь бітумною ґрунтовкою, перший шар	100м2	-4,371	<u>1041.03</u> 1041,03	<u>-</u> -	-4550	-4550	<u>-</u> -	<u>6.6900</u> -	<u>-29.24</u> -
146	КБ34-57-1	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм	100м2	-4,371	<u>5189.28</u> 5075,23	<u>114.05</u> 47,99	-22682	-22184	<u>-498</u> -210	<u>39.6750</u> 0,3365	<u>-173.42</u> -1,47
147	КР11-26-3	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	0,108	<u>26167.54</u> 18431,02	<u>179.24</u> 161,52	2826	1991	<u>19</u> 17	<u>127.3300</u> 1,0989	<u>13.75</u> 0,12
148	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	3,033	<u>930.59</u> 930,59	<u>-</u> -	2822	2822	<u>-</u> -	<u>8.0900</u> -	<u>24.54</u> -
149	С111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	60,66	<u>49.34</u> -	<u>-</u> -	2993	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
150	КР11-29-1	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	100м2	2,925	<u>6708.69</u> 6650,75	<u>57.94</u> 52,21	19623	19453	<u>170</u> 153	<u>52.6500</u> 0,3552	<u>154.00</u> 1,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
151	C111-2000-1 варіант 4	Клеюча суміш	кг	1521	<u>11,85</u>	-	18024	-	-	-	-
152	KP12-46-4	Оклеювання стін тканинами	100м2	11,58	<u>4892,71</u>	-	56658	56658	-	<u>29.7900</u>	<u>344,97</u>
					4892,71	-			-	-	-
153	& C111- 1784-1-1-1	Сітка штукатурна скловолокниста	м2	1273,8	<u>30,84</u>	-	39284	-	-	-	-
154	KB15-182-4	Шпаклювання стін шпаклівкою	100м2	11,58	<u>12595,51</u>	<u>4,16</u>	145856	112966	<u>48</u>	<u>72,5190</u>	<u>839,77</u>
		модифікованою цементною			9755,26	3,75			43	0,0255	0,30
155	KB15-182-6	Додавати на 1 мм зміни товщини	100м2	11,58	<u>8782,55</u>	<u>35,27</u>	101702	85296	<u>408</u>	<u>51,6465</u>	<u>598,07</u>
		шпаклювання стін			7365,82	16,84			195	0,1173	1,36
156	KB15-74-1	Опорядження внутрішніх поверхонь стін	100м2	5,023	<u>35321,32</u>	<u>18,74</u>	177419	145847	<u>94</u>	<u>176,7895</u>	<u>888,01</u>
		по каменю і бетону декоративною			29035,91	16,89			85	0,1149	0,58
		сумішшю з наповнювачем, величина зерен 2 мм									
157	C111-2012-4 варіант 3	Штукатурка декоративна, камінцева	кг	1958,97	<u>148,16</u>	-	290241	-	-	-	-
158	KP12-49-1	Просте фарбування полівінілацетатними	100м2	6,557	<u>3610,00</u>	<u>1,81</u>	23671	23101	<u>12</u>	<u>26,1900</u>	<u>171,73</u>
		водоемульсійними сумішами стін по			3523,08	1,63			11	0,0111	0,07
		штукатурці та збірних конструкціях,									
		підготовлених під фарбування									
159	C111-1626-1 варіант 7	Фарба латексна стійка до змיתтя, для	кг	340,964	<u>189,00</u>	-	64442	-	-	-	-
		внутрішніх робіт			-	-			-	-	-
		Тип С-4									
160	KP20-19-1	Антисептування водними сумішами стін	100м2	0,196	<u>1246,89</u>	-	244	243	-	<u>9,5700</u>	<u>1,88</u>
					1240,46	-			-	-	-
161	& C171- 3232П-1-1К варіант 2	Протигрибковий засіб для стін і стель типу	л	3,92	<u>95,00</u>	-	372	-	-	-	-
		(Sniezka PUMA) або еквівалент			-	-			-	-	-
162	KB15-63-1 к=1,15	Улаштування обшивки стін	100м2	1,077	<u>33752,71</u>	<u>529,60</u>	36352	13627	<u>570</u>	<u>97,6120</u>	<u>105,13</u>
		гіпсокартонними і гіпсоволокнистими			12652,47	483,08			520	3,7573	4,05
		листами на клеї									
163	KP20-18-6	Готування важких опоряджувальних	100м3	0,00065	<u>377156,62</u>	<u>6994,22</u>	245	23	<u>5</u>	<u>308,9400</u>	<u>0,20</u>
		цементних розчинів, склад 1:3			35537,37	5962,17			4	47,1975	0,03
164	C188888-8 варіант 3	Дюбель-шурупи 6х40мм пластмасові	шт	648	<u>1,65</u>	-	1069	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
165	KP11-29-1	Суцільне вирівнювання бетонних	100м2	1,96	<u>6708,69</u>	<u>57,94</u>	13149	13035	<u>114</u>	<u>52,6500</u>	<u>103,19</u>
		поверхонь стін [одношарове			6650,75	52,21			102	0,3552	0,70
		штукатурення], товщина шару 5 мм									
166	C111-2000-1 варіант 4	Клеюча суміш	кг	1019,2	<u>11,85</u>	-	12078	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
167	КР12-46-4	Оклеювання стін тканинами	100м2	1,017	<u>4892.71</u> 4892,71	- -	4976	4976	- -	<u>29.7900</u> -	<u>30.30</u> -
168	& С111-1784-1-1-1	Сітка штукатурна скловолокниста	м2	111,87	<u>30.84</u> -	- -	3450	-	- -	- -	- -
169	КБ15-182-4	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною	100м2	1,017	<u>12595.51</u> 9755,26	<u>4.16</u> 3,75	12810	9921	4 4	<u>72.5190</u> 0,0255	<u>73.75</u> 0,03
170	КБ15-182-6	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін	100м2	1,017	<u>8782.55</u> 7365,82	<u>35.27</u> 16,84	8932	7491	36 17	<u>51.6465</u> 0,1173	<u>52.52</u> 0,12
171	КР12-49-1	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	1,017	<u>3610.00</u> 3523,08	<u>1.81</u> 1,63	3671	3583	2 2	<u>26.1900</u> 0,0111	<u>26.64</u> 0,01
172	С111-1626-1 варіант 7	Фарба латексна стійка до змитування, для внутрішніх робіт	кг	52,884	<u>189.00</u> -	- -	9995	-	- -	- -	- -
173	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	2,02	<u>117653.85</u> 40492,50	<u>70.79</u> 63,79	237661	81795	143 129	<u>294.0205</u> 0,4340	<u>593.92</u> 0,88
174	КР20-5-3	Установлення та розбирання внутрішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань при висоті приміщень до 6 м	100м2	0,1	<u>23280.08</u> 14969,20	- -	2328	1497	- -	<u>117.0200</u> -	<u>11.70</u> -
175	КР15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	16	<u>291.30</u> 277,59	<u>11.83</u> 0,57	4661	4441	189 9	<u>2.0900</u> 0,0040	<u>33.44</u> 0,06
176	& С130-464-1 варіант 2	Люк ревізійний 200х200 мм	шт	16	<u>1581.23</u> -	- -	25300	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					2006723	830062	<u>7081</u> 4881		<u>5826.80</u> 35,12
		Разом будівельні роботи, грн.					2006723				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1169580				
		всього заробітна плата, грн.					834943				
		Загальновиробничі витрати, грн.					430516				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					703,90				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					155568				
		Всього будівельні роботи, грн.					2437239				

		Всього по розділу 5					2437239				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 6. Стеля									
		Тип СТ-2									
177	КР20-33-1	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	2,702	<u>4074.14</u> 4056,03	<u>18.11</u> 16,32	11008	10959	<u>49</u> 44	<u>33.0000</u> 0,1110	<u>89.17</u> 0,30
178	КР20-17-18	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	100м3	0,002702	<u>313559.26</u> 35537,37	<u>6994.22</u> 5962,17	847	96	<u>19</u> 16	<u>308.9400</u> 47,1975	<u>0.83</u> 0,13
179	КР11-40-1	Оброблення швів сухої штукатурки обклеюванням армувальною стрічкою	100м	2,702	<u>2042.87</u> 1454,16	<u>3.62</u> 3,26	5520	3929	<u>10</u> 9	<u>10.8100</u> 0,0222	<u>29.21</u> 0,06
180	& С1-3070-1-М варіант 2	Скlostрічка для зароблення місць примикання	м	297,22	<u>5.62</u> -	<u>-</u> -	1670	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
181	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	4,69	<u>53658.87</u> 21649,99	<u>6.25</u> 5,63	251660	101538	<u>29</u> 26	<u>160.9425</u> 0,0383	<u>754.82</u> 0,18
182	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	4,69	<u>2606.24</u> 2595,83	<u>10.41</u> 9,38	12223	12174	<u>49</u> 44	<u>19.2970</u> 0,0638	<u>90.50</u> 0,30
183	& С111-665П-1-4О варіант 1	Підвісна стеля Плита Armstrong Plain Board 600x600x15 мм	м2	492,45	<u>428.46</u> -	<u>-</u> -	210995	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Тип СТ-3									
184	КР20-33-1	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	0,276	<u>4074.14</u> 4056,03	<u>18.11</u> 16,32	1124	1119	<u>5</u> 5	<u>33.0000</u> 0,1110	<u>9.11</u> 0,03
185	КР20-17-18	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	100м3	0,000276	<u>313559.26</u> 35537,37	<u>6994.22</u> 5962,17	87	10	<u>2</u> 2	<u>308.9400</u> 47,1975	<u>0.09</u> 0,01
186	КР11-40-1	Оброблення швів сухої штукатурки обклеюванням армувальною стрічкою	100м	0,276	<u>2042.87</u> 1454,16	<u>3.62</u> 3,26	564	401	<u>1</u> 1	<u>10.8100</u> 0,0222	<u>2.98</u> 0,01
187	& С1-3070-1-М варіант 2	Скlostрічка для зароблення місць примикання	м	30,36	<u>5.62</u> -	<u>-</u> -	171	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
188	КБ15-64-1	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,525	<u>59085.00</u> 27353,12	<u>102.02</u> 91,94	31020	14360	<u>54</u> 48	<u>188.9680</u> 0,6255	<u>99.21</u> 0,33
189	КБ15-66-1	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	100 м2	0,525	<u>27752.43</u> 24069,58	<u>43.72</u> 39,40	14570	12637	<u>23</u> 21	<u>156.8255</u> 0,2681	<u>82.33</u> 0,14
190	С111-741 варіант 4	Листи гіпсокартонні ГКЛ - 12.5 мм вологостійкий	м2	55,125	<u>171.63</u> -	<u>-</u> -	9461	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
191	КБ15-182-5	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною	100м2	0,525	<u>15797.75</u> 12957,50	<u>4.16</u> 3,75	8294	6803	<u>2</u> 2	<u>96.3240</u> 0,0255	<u>50.57</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
192	КБ15-182-7	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель	100м2	0,525	<u>10690.08</u> 9304,46	<u>4.16</u> 3,75	5612	4885	<u>2</u> 2	<u>65.2395</u> 0,0255	<u>34.25</u> 0,01
193	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	0,525	<u>930.59</u> 930,59	<u>-</u> -	489	489	<u>-</u> -	<u>8.0900</u> -	<u>4.25</u> -
194	С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	10,5	<u>49.34</u> -	<u>-</u> -	518	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
195	КР12-49-2	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,525	<u>4088.54</u> 3930,67	<u>1.81</u> 1,63	2146	2064	<u>1</u> 1	<u>29.2200</u> 0,0111	<u>15.34</u> 0,01
196	С111-1626-1 варіант 7	Фарба латексна стійка до змитування, для внутрішніх робіт	кг	29,925	<u>189.00</u> -	<u>-</u> -	5656	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
197	КР15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	2	<u>291.30</u> 277,59	<u>11.83</u> 0,57	583	555	<u>24</u> 1	<u>2.0900</u> 0,0040	<u>4.18</u> 0,01
198	& С130-464-1 варіант 2	Люк ревізійний 200х200 мм Тип СТ-4	шт	2	<u>1581.23</u> -	<u>-</u> -	3162	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
199	КР20-33-1	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	0,09	<u>4074.14</u> 4056,03	<u>18.11</u> 16,32	367	365	<u>2</u> 1	<u>33.0000</u> 0,1110	<u>2.97</u> 0,01
200	КР20-17-18	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	100м3	0,00009	<u>313559.26</u> 35537,37	<u>6994.22</u> 5962,17	28	3	<u>1</u> 1	<u>308.9400</u> 47,1975	<u>0.03</u> -
201	КР11-40-1	Оброблення швів сухої штукатурки обклеюванням армувальною стрічкою	100м	0,09	<u>2042.87</u> 1454,16	<u>3.62</u> 3,26	184	131	<u>-</u> -	<u>10.8100</u> 0,0222	<u>0.97</u> -
202	& С1-3070-1-М варіант 2	Склострічка для зароблення місць примикання	м	9,9	<u>5.62</u> -	<u>-</u> -	56	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
203	КБ15-182-5	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною	100м2	0,274	<u>15797.75</u> 12957,50	<u>4.16</u> 3,75	4329	3550	<u>1</u> 1	<u>96.3240</u> 0,0255	<u>26.39</u> 0,01
204	КБ15-182-7	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель	100м2	0,274	<u>10690.08</u> 9304,46	<u>4.16</u> 3,75	2929	2549	<u>1</u> 1	<u>65.2395</u> 0,0255	<u>17.88</u> 0,01
205	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	0,274	<u>930.59</u> 930,59	<u>-</u> -	255	255	<u>-</u> -	<u>8.0900</u> -	<u>2.22</u> -
206	С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	5,48	<u>49.34</u> -	<u>-</u> -	270	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
207	КР12-49-2	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,274	<u>4088.54</u> 3930,67	<u>1.81</u> 1,63	1120	1077	<u>-</u> -	<u>29.2200</u> 0,0111	<u>8.01</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208	C111-1626-1 варіант 7	Фарба латексна стійка до змиття, для внутрішніх робіт	кг	15,618	<u>189.00</u> -	<u>-</u> -	2952	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 6					589870	179949	<u>275</u> 226		<u>1325.31</u> 1,56
		Разом будівельні роботи, грн.					589870				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					409646				
		всього заробітна плата, грн.					180175				
		Загальновиробничі витрати, грн.					94179				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					156,54				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					34593				
		Всього будівельні роботи, грн.					684049				

		Всього по розділу 6					684049				
		Розділ 7. Заповнення прорізів									
209	КБ10-96-2	Дверні Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,124	<u>44266.94</u> 39792,34	<u>2008.99</u> 739,89	5489	4934	<u>249</u> 92	<u>270.7330</u> 4,0365	<u>33.57</u> 0,50
210	& C171- 951П-1-М-4 варіант 1	Двері металеві протипожежні ДМП EI60, утеплені, погрунтовані і пофарбовані, укомплектовані замком	м2	4,2	<u>12094.07</u> -	<u>-</u> -	50795	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
211	& C171- 951П-1-М-3	Двері металеві протипожежні ДМП EI30, погрунтовані і пофарбовані, укомплектовані замком	м2	1,8	<u>9034.07</u> -	<u>-</u> -	16261	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
212	& C171- 951П-1-М-3 варіант 1	Двері металеві, погрунтовані і пофарбовані, укомплектовані замком	м2	6,4	<u>7300.07</u> -	<u>-</u> -	46720	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
213	КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,1816	<u>35086.10</u> 15717,86	<u>8499.59</u> 3130,31	6372	2854	<u>1544</u> 568	<u>112.8265</u> 17,0775	<u>20.49</u> 3,10
214	КБ10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,588	<u>27836.72</u> 12701,17	<u>6327.47</u> 2330,34	16368	7468	<u>3721</u> 1370	<u>91.1720</u> 12,7133	<u>53.61</u> 7,48
215	КБ10-28-3	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,0468	<u>22532.15</u> 9593,17	<u>5855.27</u> 2156,43	1055	449	<u>274</u> 101	<u>68.8620</u> 11,7645	<u>3.22</u> 0,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
223	KP12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	0,809	<u>930.59</u> 930,59	- -	753	753	- -	<u>8.0900</u> -	<u>6.54</u> -
224	C111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	16,18	<u>49.34</u> -	- -	798	-	- -	- -	- -
225	KP11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	100м2	0,809	<u>60631.68</u> 45455,18	<u>438.14</u> 394,82	49051	36773	<u>354</u> 319	<u>300.5500</u> 2,6862	<u>243.14</u> 2,17
226	KB34-57-1	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм	100м2	0,809	<u>4512.42</u> 4413,24	<u>99.18</u> 41,73	3651	3570	<u>81</u> 34	<u>34.5000</u> 0,2926	<u>27.91</u> 0,24
227	C1632-112 варіант 7	Утеплювач мінватний, 50 мм, щільність 30- 40 кг/м3	м2	83,327	<u>99.74</u> -	- -	8311	-	- -	- -	- -
228	KP11-39-2	Облицювання укосів листами сухої штукатурки гіпсовими чи гіпсоволокнистими	100м2	0,809	<u>53735.36</u> 36561,91	<u>66.99</u> 60,37	43472	29579	<u>54</u> 49	<u>282.0700</u> 0,4107	<u>228.19</u> 0,33
229	C111-329 варіант 1	Клей для гіпсокартона	кг	404,5	<u>12.46</u> -	- -	5040	-	- -	- -	- -
230	C111-1844-1 варіант 20	Облицювальний кутик	м	302,5	<u>24.00</u> -	- -	7260	-	- -	- -	- -
231	KB9-40-1	Установлення стартового профілю для гіпсокартону	100м	2,75	<u>3310.97</u> 3243,58	<u>67.39</u> 28,36	9105	8920	<u>185</u> 78	<u>23.5520</u> 0,1988	<u>64.77</u> 0,55
232	C126-1300 варіант 5	Профілі для гіпсокартону UD 27	м	288,75	<u>29.57</u> -	- -	8538	-	- -	- -	- -
233	C111-1851 варіант 1	Саморіз 3,5х25	шт	1100	<u>0.83</u> -	- -	913	-	- -	- -	- -
234	KP12-46-4	Оклеювання стін тканинами	100м2	0,809	<u>4892.71</u> 4892,71	- -	3958	3958	- -	<u>29.7900</u> -	<u>24.10</u> -
235	& C111- 1784-1-1-1	Сітка штукатурна скловолокниста	м2	88,99	<u>30.84</u> -	- -	2744	-	- -	- -	- -
236	KB15-182-4	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною	100м2	0,809	<u>12595.51</u> 9755,26	<u>4.16</u> 3,75	10190	7892	<u>3</u> 3	<u>72.5190</u> 0,0255	<u>58.67</u> 0,02
237	KB15-182-6	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін	100м2	0,809	<u>8782.55</u> 7365,82	<u>35.27</u> 16,84	7105	5959	<u>29</u> 14	<u>51.6465</u> 0,1173	<u>41.78</u> 0,09
238	KP12-49-1	Просте фарбування полівінілацетатними водоємulsionними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,809	<u>3610.00</u> 3523,08	<u>1.81</u> 1,63	2920	2850	<u>1</u> 1	<u>26.1900</u> 0,0111	<u>21.19</u> 0,01
239	C111-1626-1 варіант 7	Фарба латексна стійка до змитування, для внутрішніх робіт	кг	42,068	<u>189.00</u> -	- -	7951	-	- -	- -	- -
240	KB10-25-3 к=1,15 к дем.=0,8	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,656	<u>3940.04</u> 3758,77	<u>181.27</u> 134,69	2585	2466	<u>119</u> 88	<u>28.9984</u> 0,8906	<u>19.02</u> 0,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
241	KP3-12-1	Ремонт цегляної кладки стін окремими місцями	1 м3	2	<u>10139.59</u> 5875,96	<u>298.37</u> 175,30	20279	11752	<u>597</u> 351	<u>44,2400</u> 1,1616	<u>88.48</u> 2,32
242	KB10-25-3 κ=1,15	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,656	<u>4925.06</u> 4698,47	<u>226.59</u> 168,36	3231	3082	<u>149</u> 110	<u>36,2480</u> 1,1132	<u>23.78</u> 0,73
243	C123-382 варіант 1	Дошки підвіконні	м	66,912	<u>497.87</u> -	<u>-</u> -	33313	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
244	& C1550-38-2	Монтажна піна	л	9,10528	<u>275.61</u> -	<u>-</u> -	2510	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
245	KP11-41-6	Віконні відкоси // зовнішні Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю наличників прямолінійних	100м2	0,376	<u>132536.86</u> 106476,62	<u>925.17</u> 833,70	49834	40035	<u>348</u> 313	<u>666,0200</u> 5,6721	<u>250.42</u> 2,13
246	KP12-50-6	Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з риштувань з підготовленням поверхні	100м2	0,376	<u>8784.08</u> 2110,62	<u>5.43</u> 4,89	3303	794	<u>2</u> 2	<u>15,6900</u> 0,0333	<u>5.90</u> 0,01
247	KP12-66-1	Дверні укоси // внутрішні Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	0,411	<u>930.59</u> 930,59	<u>-</u> -	382	382	<u>-</u> -	<u>8,0900</u> -	<u>3.32</u> -
248	C111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	8,22	<u>49.34</u> -	<u>-</u> -	406	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
249	KP11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	100м2	0,411	<u>60631.68</u> 45455,18	<u>438.14</u> 394,82	24920	18682	<u>180</u> 162	<u>300,5500</u> 2,6862	<u>123.53</u> 1,10
250	KP12-46-4	Оклеювання стін тканинами	100м2	0,315	<u>4892.71</u> 4892,71	<u>-</u> -	1541	1541	<u>-</u> -	<u>29,7900</u> -	<u>9.38</u> -
251	& C111-1784-1-1-1	Сітка штукатурна скловолокниста	м2	34,65	<u>30.84</u> -	<u>-</u> -	1069	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
252	KB15-182-4	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною	100м2	0,315	<u>12595.51</u> 9755,26	<u>4.16</u> 3,75	3968	3073	<u>1</u> 1	<u>72,5190</u> 0,0255	<u>22.84</u> 0,01
253	KB15-182-6	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін	100м2	0,315	<u>8782.55</u> 7365,82	<u>35.27</u> 16,84	2767	2320	<u>11</u> 5	<u>51,6465</u> 0,1173	<u>16.27</u> 0,04
254	KP12-49-1	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,315	<u>3610.00</u> 3523,08	<u>1.81</u> 1,63	1137	1110	<u>1</u> 1	<u>26,1900</u> 0,0111	<u>8.25</u> -
255	C111-1626-1 варіант 7	Фарба латексна стійка до змиття, для внутрішніх робіт	кг	16,38	<u>189.00</u> -	<u>-</u> -	3096	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
256	KB15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт Дверні відкоси // зовнішні	100м2	0,096	<u>117653.85</u> 40492,50	<u>70.79</u> 63,79	11295	3887	<u>7</u> 6	<u>294,0205</u> 0,4340	<u>28.23</u> 0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
257	КР11-41-6	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю наличників прямолінійних	100м2	0,075	<u>132536.86</u> 106476,62	<u>925,17</u> 833,70	9940	7986	<u>69</u> 63	<u>666.0200</u> 5,6721	<u>49.95</u> 0,43
258	КР12-50-6	Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з рихтувань з підготовленням поверхні	100м2	0,075	<u>8784.08</u> 2110,62	<u>5.43</u> 4,89	659	158	<u>-</u> -	<u>15.6900</u> 0,0333	<u>1.18</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 8					347995	197522	<u>2191</u> 1600		<u>1366.84</u> 10,80
		Разом будівельні роботи, грн.					347995				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					148282				
		всього заробітна плата, грн.					199122				
		Загальновиробничі витрати, грн.					101814				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					165,34				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					36536				
		Всього будівельні роботи, грн.					449809				

		Всього по розділу 8					449809				
		Розділ 9. Поручні									
259	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. вручну	1т	0,1072	<u>44732.68</u> 35551,91	<u>6755.67</u> 359,55	4795	3811	<u>724</u> 39	<u>255.2000</u> 2,5370	<u>27.36</u> 0,27
260	С124-3 варіант 9	Труба кругла сталевая 32х2,8 мм	т	0,179877 6	<u>36897.03</u> -	<u>-</u> -	6637	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
261	С111-1088 варіант 8	Сталь листовая, 5 мм	т	0,004953 6	<u>34228.36</u> -	<u>-</u> -	170	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
262	С124-5 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 14 мм	т	0,029928	<u>31844.20</u> -	<u>-</u> -	953	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
263	С188888-4 варіант 21	Відвід сталевий ф32х3	шт	12	<u>42.86</u> -	<u>-</u> -	514	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
264	С188888-4 варіант 23	Анкер саморозпірний ф12х120	шт	68	<u>35.72</u> -	<u>-</u> -	2429	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
265	С188888-4 варіант 27	Кріплення стійки бокове	шт	10	<u>117.32</u> -	<u>-</u> -	1173	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
266	КР9-20-4	Установлення металевих огорож без поручня	100м	0,21	<u>11270.92</u> 9641,65	<u>493.39</u> 23,85	2367	2025	<u>104</u> 5	<u>69.2100</u> 0,1668	<u>14.53</u> 0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
267	КБ13-16-1	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ХС-010	100м2	0,105	<u>1224.48</u> 658,09	<u>122.80</u> 16,19	129	69	<u>13</u> 2	<u>4.0595</u> 0,1141	<u>0.43</u> 0,01
268	С1113-34	Грунтовка ХС-010 хімістійка червоно-коричнева	т	0,001491	<u>141611.07</u> -	<u>-</u> -	211	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
269	КР12-55-4	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за 2 рази	100м2	0,105	<u>17001.22</u> 16489,46	<u>18.11</u> 16,32	1785	1731	<u>2</u> 2	<u>122.5800</u> 0,1110	<u>12.87</u> 0,01
270	С1113-227 варіант 3	Хімічно стійка універсальна емаль ХВ-124	т	0,005775	<u>122315.21</u> -	<u>-</u> -	706	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 9							21869	7636	<u>843</u> 48		<u>55.19</u> 0,33
Разом будівельні роботи, грн.							21869				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							13390				
всього заробітна плата, грн.							7684				
Загальновиробничі витрати, грн.							4019				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							6,66				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1469				
Всього будівельні роботи, грн.							25888				

Всього по розділу 9							25888				
Розділ 10. Люк на покрівлю											
271	КБ20-28-7	Установлення люків	1 шт	1	<u>842.04</u> 372,20	<u>202.82</u> 60,00	842	372	<u>203</u> 60	<u>2.4610</u> 0,4207	<u>2.46</u> 0,42
272	С1110-103 варіант 1	Конструкція індивідуального виготовлення - Люк виходу на покрівлю, габ.800х800мм (комплектно з драбиною)	шт	1	<u>31130.15</u> -	<u>-</u> -	31130	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 10							31972	372	<u>203</u> 60		<u>2.46</u> 0,42
Разом будівельні роботи, грн.							31972				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							31397				
всього заробітна плата, грн.							432				
Загальновиробничі витрати, грн.							209				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							0,30				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							67				
Всього будівельні роботи, грн.							32181				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 10					32181				
273	КБ10-39-1	Розділ 11. ІНШІ РОБОТИ <i>Установлення шафи пожежної</i>	<i>100шт</i>	<i>0,18</i>	<u>15539,32</u> 15539,32	<u>-</u> -	2797	2797	<u>-</u> -	<u>123,0155</u> -	<u>22,14</u> -
274	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,872	<u>3793,14</u> 380,75	<u>3412,39</u> 1293,69	3308	332	<u>2976</u> 1128	<u>3,3100</u> 8,5540	<u>2,89</u> 7,46
275	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	5	<u>187,50</u> 187,50	<u>-</u> -	938	938	<u>-</u> -	<u>1,6300</u> -	<u>8,15</u> -
276	С311-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	92,2	<u>149,98</u> -	<u>149,98</u> 25,40	13828	-	<u>13828</u> 2342	<u>-</u> 0,1610	<u>-</u> 14,84
		Разом прямі витрати по розділу 11					20871	4067	<u>16804</u> 3470		<u>33,18</u> 22,30
		Разом будівельні роботи, грн.					20871				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					7537				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3986				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,66				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1471				
		Всього будівельні роботи, грн.					24857				

		Всього по розділу 11					24857				
		Разом прямі витрати по кошторису					5294630	1796912	<u>86998</u> 36673		<u>13151,79</u> 250,57
		Разом будівельні роботи, грн.					5294630				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3410720				
		всього заробітна плата, грн.					1833585				
		Загальновиробничі витрати, грн.					963285				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1605,64				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					354847				
		Всього будівельні роботи, грн.					6257915				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					6257915				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					15008,00				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					2188432				

Склав _____ Олександр НИЖНИК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт корпусу №3 з улаштуванням найпростішого укриття громадської будівлі Комунального закладу «Полтавський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу №58 «Калинка» Полтавської міської ради Полтавської області» за адресою: м. Полтава, пров. Стешенка, 4

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-02
на загальнобудівельні роботи - 1-й та 2й поверх

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	13152	136,63			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,6				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	236	145,66			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,1				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	15	157,76			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	1606	221,00			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	15008				
		Середній розряд робіт	розряд	3,6				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		II. Будівельні машини і механізми						
10	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	2,01194	450,80			
11	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	5,58624	420,51			
12	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	0,00721	493,85			
13	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	1,15413	757,76			
14	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	7,76559	746,56			
15	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,01123	602,74			
16	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	25,18016	453,89			
17	КБМ203-851	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 2 т	маш. год	1,93399	566,39			
18	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	41,29643	181,05			
19	КБМ203-1090	Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т	маш. год	1,31911	246,29			
20	КБМ203-1811	Навантажувачі одноковшеві універсальні, фронтальні, пневмоколісні, вантажопідйомність 2т	маш. год	3,2144	620,26			
21	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	1,48342	348,04			
22	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	11,67265	59,16			
23	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	4,88274	149,15			
24	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	82,10478	391,87			
25	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	0,12917	444,20			
26	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	0,72172	58,30			
27	КБМ206-337	Експаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	5,73776	518,60			
28	КБМ211-901	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 65 л	маш. год	16,91466	143,78			
29	КБМ211-901-1	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 150 л	маш. год	0,47953	155,60			
30	КБМ233-325	Установки для свердлення отворів в залізобетоні діаметром до 160 мм	маш. год	3,628	181,55			
31	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	0,09084	122,81			
32	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	72,4451	7,28			
33	КБМ233-1002	Верстати свердлильні	маш. год	0,27252	7,74			
34	КБМ234-101	Агрегати фарбувальні високого тиску для фарбування поверхонь конструкцій, потужність 1 кВт	маш. год	0,01152	10,67			
35	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	0,72172	18,23			
36	СЗ11-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	92,2	149,98			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>						
37	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	0,012905				
38	КБМ204-1100	Термопенси з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	4,882736				
39	КБМ205-920	Фен для зварювання поліетиленових листів	маш. год	51,636679				
40	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	0,011385				
41	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	0,0454208				
42	КБМ270-29	Котли бітумні пересувні, місткість 800 л	маш. год	-0,0108				
43	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	19,305096				
44	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	1,0990768				
45	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	114,2351888				
46	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	21,8413375				
47	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	169,145059				
48	КБМ270-121	Машини мозаїчно-шліфувальні	маш. год	5,2992				
49	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	55,20356				
50	КБМ270-131	Перфоратор пневматичний	маш. год	24,51096				
51	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	250,5321095				
52	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	13,621635				
53	КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш. год	61,301892				
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>						
54	+&C1-3070-1 варіант 1	Стрічка ущільнювальна звукоізоляційна, 30 мм	м	47,25	5,33	5,20	0,03	0,10
55	+&C1-3070-1- М варіант 2	Скlostрічка для зароблення місць примикання	м	337,48	5,62	5,50	0,01	0,11
56	C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6x50 мм	т	0,000013	49575,47	48390,66	212,74	972,07
57	C111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	3,41208	3880,52	3570,47	233,96	76,09
58	+C111-258 варіант 1	Плитки керамогранітні для внутрішнього облицювання стін	м2	213,716	614,55	599,00	3,50	12,05
59	+C111-276 варіант 1	Плитки керамогранітні, антиковзські, для підлог 300x300 мм	м2	86,496	717,52	698,00	5,45	14,07
60	C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0,29733	12,14	9,03	2,87	0,24
61	+C111-329 варіант 1	Клей для гіпсокартона	кг	404,5	12,46	11,99	0,23	0,24
62	+C111-334 варіант 2	Фарба для бетонних основ Бетон-Підлога	т	0,00432	383323,26	375550,00	257,12	7516,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9
63	+C111-341 варіант 4	Фарба фасадна, атмосферностійка, кольорова	т	0,017138	168562,26	165000,00	257,12	3305,14
64	+C111-562 варіант 1	Лінолеум напівкомерційний, 3 мм і більше, клас зносостійкості 32 і більше	м2	478,074	536,22	525,00	0,71	10,51
65	+C111-609 варіант 1	Клей для лінолеуму	кг	143,4222	125,74	123,01	0,26	2,47
66	C111-627	Оліфа комбінована К-2	т	0,0011205	180847,26	177034,85	266,39	3546,02
67	+C111-741 варіант 4	Листи гіпсокартонні ГКЛ - 12.5 мм вологостійкий	м2	55,125	171,63	166,00	2,26	3,37
68	+C111-741 варіант 5	Листи гіпсокартонні ГКЛ - 12.5 мм	м2	1144,395	151,28	146,05	2,26	2,97
69	C111-812	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,6 мм	т	0,00204	70521,47	68965,14	173,56	1382,77
70	+&C111-871-1 варіант 1	Сітка композитна 100x100x4 або еквівалент	м2	608,96	82,56	79,00	1,56	2,00
71	C111-874	Сітка дротяна тканина з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	0,59832	377,05	369,47	0,19	7,39
72	+C111-1088 варіант 6	Сталь листовая, 8 мм	т	0,0693237	34228,36	33800,00	173,56	254,80
73	+C111-1088 варіант 8	Сталь листовая, 5 мм	т	0,0049536	34228,36	33800,00	173,56	254,80
74	C111-1292	Уайт-спірит	т	0,018395	3486,05	3104,99	312,71	68,35
75	+C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,41952	6160,69	5850,00	189,89	120,80
76	C111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,0028485	65736,81	64235,11	212,74	1288,96
77	C111-1484	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	0,000558	60060,99	58670,58	212,74	1177,67
78	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42	т	0,002309	113587,87	111144,12	216,54	2227,21
79	+C111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е55	т	0,00049	119940,46	117372,15	216,54	2351,77
80	+C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42	т	0,0021575	124370,28	121715,11	216,54	2438,63
81	+C111-1529	Електроди, діаметр 6 мм, марка Е42	т	0,004137	113787,43	111339,76	216,54	2231,13
82	C111-1564	Гідроізол	м2	21,12	73,75	72,11	0,19	1,45
83	+C111-1604	Папір шліфувальний	м2	30,15527	265,23	260,00	0,03	5,20
84	C111-1608	Дрантя	кг	15,85658	17,89	17,17	0,37	0,35
85	+C111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	735,51126	49,34	48,00	0,37	0,97
86	+C111-1626-1 варіант 7	Фарба латексна стійка до змитування, для внутрішніх робіт	кг	497,839	189,00	185,00	0,29	3,71
87	C111-1638	Круги армовані абразивні відрізи, діаметр 180x3 мм	шт	1,12875	244,50	239,63	0,08	4,79
88	+C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180x6 мм	шт	0,01136	323,30	316,80	0,16	6,34
89	C111-1642	Клей казеїновий	т	0,024248	305515,26	299281,54	243,22	5990,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9
90	C111-1714	Пластикат полівінілхлоридний (шнур)	м	168,07582	302,25	296,29	0,03	5,93
91	+C111-1721-11A варіант 1	Стрічка армувальна	м	438,201	4,00	3,90	0,02	0,08
92	+C111-1724 варіант 3	Плитки плінтусні	м	26,936	104,55	102,00	0,50	2,05
93	C111-1757	Рядно	м2	0,225	87,80	86,01	0,07	1,72
94	C111-1774	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 140 мм	шт	0,1212	59464,89	58298,45	0,46	1165,98
95	+&C111-1784-1-1-1	Сітка штукатурна скловолокниста	м2	1509,31	30,84	30,20	0,04	0,60
96	+&C111-1788-1 варіант 1	Дюбелі 6х40 мм металеві	шт	88,2	0,90	0,85	0,03	0,02
97	+C111-1837 варіант 3	Швелери 16 із сталі	т	0,2511	39407,06	38940,15	173,56	293,35
98	C111-1843	Сталеві деталі риштувань	т	0,003	143814,70	142588,53	155,59	1070,58
99	+C111-1844-1 варіант 18	Кутик металевий пристінний	м	506,52	43,89	43,00	0,03	0,86
100	+C111-1844-1 варіант 20	Облицювальний кутик	м	302,5	24,00	23,50	0,03	0,47
101	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00476	109604,65	107266,20	189,34	2149,11
102	C111-1849	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35	т	0,0004216	640636,60	627887,45	187,65	12561,50
103	+C111-1851 варіант 1	Саморіз 3,5х25	шт	1100	0,83	0,80	0,01	0,02
104	+&C111-1851-1	Саморізи	шт	9556,2	0,95	0,90	0,03	0,02
105	+&C111-1851-2	Дюбелі 6х40 в комплекті	шт	1392,93	0,85	0,80	0,03	0,02
106	C111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0х80 мм	т	0,000237	40779,41	39790,47	189,34	799,60
107	+C111-1895 варіант 2	Шпаклівка клейова	т	0,004395	11451,94	10949,42	277,97	224,55
108	+C111-2000-1 варіант 2	Клеюча суміш для керамогранітної плитки	кг	1554,748	17,57	16,99	0,24	0,34
109	C111-2000-1 варіант 4	Клеюча суміш	кг	2540,2	11,85	11,38	0,24	0,23
110	+C111-2005-1 варіант 1	Суміш цементна для улаштування стяжок підлог самовирівнювальна	кг	9963	11,73	11,26	0,24	0,23
111	+C111-2008-8 варіант 1	Суміш суха модифікована, для шпаклювання мінеральних основ	кг	3530,35725	11,48	11,00	0,25	0,23
112	+C111-2008-9 варіант 1	Грунтовка закріплююча дисперсійна	кг	109,0395	155,30	152,00	0,25	3,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9
113	+С111-2012-4 варіант 3	Штукатурка декоративна, камінцева	кг	1958,97	148,16	145,00	0,25	2,91
114	+С111-2014-4 варіант 2	Фарба ґрунтуюча кварц-грунт	кг	286,311	92,16	90,00	0,35	1,81
115	+С111-2015-4 варіант 2	Шпаклівка гіпсова універсальна	кг	137,2494	17,49	16,90	0,25	0,34
116	+С111-2015-4 варіант 4	Шпаклівка типу Фюгенфюллер	кг	18,7425	17,49	16,90	0,25	0,34
117	+&С111-665П-1-4О варіант 1	Підвісна стеля Плита Armstrong Plain Board 600x600x15 мм	м2	492,45	428,46	420,00	0,06	8,40
118	С112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,312	9321,99	9019,49	119,72	182,78
119	С112-70	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, IV сорт	м3	0,001485	5024,54	4806,30	119,72	98,52
120	С112-113	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,2715	7051,80	6793,81	119,72	138,27
121	+С113-428 варіант 1	Труби сталеві, зовнішній діаметр 127 мм, товщина стінки 3 мм	м	2	373,88	369,00	2,10	2,78
122	+С113-2089 варіант 1	Фіксатор пластмасовий одинарний	шт	2491,2	5,98	5,83	0,03	0,12
123	+С114-103 варіант 1	Самоклеюча плівка на вікно вітражна ПВХ плівка на вікна, декоративна "Райдужна" або еквівалент	м2	16,275	685,52	672,00	0,08	13,44
124	+С114-103 варіант 2	Захисна бронеплівка типу Armolan Safety 12mil товщина 300мкм ширина рулона 1,524м або еквівалент	м2	132,3	428,48	420,00	0,08	8,40
125	+С118-68 варіант 2	Гайка М20	шт	100	12,36	12,00	0,12	0,24
126	+С118-68 варіант 3	Шайба М20 DIN125	шт	50	15,42	15,00	0,12	0,30
127	+С118-68 варіант 5	Шпилька М20, l=500мм	шт	25	530,52	520,00	0,12	10,40
128	+С121-777 варіант 3	Кутик сталевий	т	0,4137	31451,97	31019,84	198,00	234,13
129	+С123-350 варіант 1	Т-профілі металеві поперечні довжиною 0,6 м	м	445,55	56,24	55,00	0,14	1,10
130	+С123-352 варіант 2	Алюмінієвий плінтус, 60 мм	м	391,194	178,66	175,00	0,16	3,50
131	+С123-352 варіант 3	Т-профілі металеві поперечні, довжиною 1,2 м	м	891,1	69,52	68,00	0,16	1,36
132	+С123-355 варіант 2	Т-профілі основні напрямні, довжиною 3,7 м	м	445,55	64,39	63,00	0,13	1,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9
133	+C123-382 варіант 1	Дошки підвіконні	м	66,912	497,87	487,48	0,63	9,76
134	C123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	0,55	676,15	660,14	2,75	13,26
135	C123-521	Дерев'яні деталі риштувань	м3	0,0014	14003,66	13614,03	115,05	274,58
136	+C124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,3106	31497,11	30705,96	173,56	617,59
137	+C124-3 варіант 9	Труба кругла сталевая 32x2,8 мм	т	0,1798776	36897,03	36000,00	173,56	723,47
138	+C124-5 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 14 мм	т	0,029928	31844,20	31046,24	173,56	624,40
139	+C124-21 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,008	31562,86	30770,42	173,56	618,88
140	+C124-22 варіант 3	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0015094	33754,53	32919,12	173,56	661,85
141	+&C126-952-1 варіант 1	Однорівневий з'єднувач профілів типу "краб"	шт	89,25	29,61	29,00	0,03	0,58
142	+C126-953 варіант 1	Подовжувач для профілю	шт	15,75	29,28	29,00	0,06	0,22
143	+C126-1300 варіант 5	Профілі для гіпсокартону UD 27	м	288,75	29,57	28,99	0,36	0,22
144	+&C126-1300-1100 варіант 1	Профіль напрямний	м	405,076	62,83	62,00	0,36	0,47
145	+&C126-1300-1200 варіант 1	Профіль стійковий	м	850,073	62,83	62,00	0,36	0,47
146	+C126-1310 варіант 1	Профілі металеві оцинковані 60/27	м	118,125	68,53	68,00	0,02	0,51
147	+C126-1311 варіант 1	Профіль металевий оцинкований 28/27	м	47,25	67,54	67,00	0,04	0,50
148	+&C130-464-1 варіант 2	Люк ревізійний 200x200 мм	шт	18	1581,23	1550,00	0,23	31,00
149	C142-10-2	Вода	м3	6,22568	80,40	80,40	-	-
150	C147-29	В'язальний дріт	100кг	0,116256	9150,26	8953,48	17,36	179,42
151	+&C171-939П-1-X варіант 1	Полімерцементна гідроізоляція	кг	172,2	26,66	26,00	0,14	0,52
152	+&C171-951П-1-M-3	Двері металеві протипожежні ДМП EI30, погрунтовані і пофарбовані, укомплектовані замком	м2	1,8	9034,07	8848,50	8,43	177,14
153	+&C171-951П-1-M-3 варіант 1	Двері металеві, погрунтовані і пофарбовані, укомплектовані замком	м2	6,4	7300,07	7148,50	8,43	143,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9
154	+&C171-951П-1-М-4 варіант 1	Двері металеві протипожежні ДМП ЕІ60, утеплені, погрунтовані і пофарбовані, укомплектовані замком	м2	4,2	12094,07	11848,50	8,43	237,14
155	+&C171-951П-1-1В варіант 2	Дверні блоки з металопластика внутрішні	м2	73,2	7652,87	7500,00	2,81	150,06
156	+&C171-951П-1-1В варіант 4	Дверні блоки з металопластика утеплені	м2	8,44	8060,87	7900,00	2,81	158,06
157	+&C171-1078П-1-Э варіант 3	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками (150 мм)	шт	307,9328	11,74	11,50	0,01	0,23
158	+&C171-2206П-1-О варіант 1	Суміш суха гіпсова модифікована для заповнення швів між гіпсокартонними плитами	кг	166,83528	16,46	16,00	0,14	0,32
159	+&C171-2217П-1-1Д варіант 2	Піна монтажна	л	19,2003	290,88	285,00	0,18	5,70
160	+&C171-3010П-1-14 варіант 1	Стрічка скловолокниста	м	462,264	5,62	5,50	0,01	0,11
161	+&C171-3232П-1-1К варіант 2	Протигрибковий засіб для стін і стель типу (Sniezka PUMA) або еквівалент	л	40,12	95,00	93,00	0,14	1,86
162	+&C171-3252П-1-1М варіант 2	Суміш для укладання блоків	кг	601,92	12,25	12,00	0,01	0,24
163	+&C171-3256П-1-1Н варіант 2	Блоки газобетонні	м3	26,136	3435,87	3200,00	168,50	67,37
164	+&C171-3259П-1-1О варіант 2	Дюбелі металеві, довжина 60 мм	шт	1056	4,60	4,50	0,01	0,09
165	+&C1000-20-1	Стрічки армувальні	м	29,41	3,00	2,90	0,04	0,06
166	+&C1000-21-1	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35	шт	645,29	0,84	0,80	0,02	0,02
167	+&C1000-22-1	Скlostрічка для зароблення місць примикання	м	34,6	6,18	6,00	0,06	0,12
168	+&C1000-23-1	Звукоізоляційна смуга з пінополіуретану	м	24,912	1,10	1,02	0,06	0,02
169	+&C1000-24 варіант 1	Дюбелі з каліброваною головкою [в обоймах] 4x100 мм	шт	43,25	0,90	0,90	-	-
170	+&C1000-25 варіант 1	Шпаклівка клейова для зароблення місць примикання	кг	2,076	21,00	21,00	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
171	+&C1000-28 варіант 1	Гвинти самонарізні, длина 9 мм	шт	105,011	0,80	0,80	-	-
172	+&C1000-29-1	Суміш суха гіпсова модифікована для заповнення швів між гіпсокартонними плитами	кг	10,553	16,84	16,30	0,21	0,33
173	+C1110-103 варіант 1	Конструкція індивідуального виготовлення - Люк виходу на покрівлю, габ.800x800мм (комплектно з драбиною)	шт	1	31130,15	30500,00	19,75	610,40
174	C1113-34	Ґрунтовка ХС-010 хімстійка червоно-коричнева	т	0,005893	141611,07	138542,51	291,87	2776,69
175	+C1113-156 варіант 2	Розчинник, марка Р-4	т	0,0023655	77778,68	75961,74	291,87	1525,07
176	+C1113-227 варіант 3	Хімічно стійка універсальна емаль ХВ-124	т	0,022825	122315,21	119625,00	291,87	2398,34
177	+C1421-9552 варіант 2	Пісок природний	м3	1,22803	671,49	420,00	238,32	13,17
178	+C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	2,2378	8140,83	7372,70	608,51	159,62
179	+C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0,0918	3240,40	2796,00	380,86	63,54
180	+C1424-11620 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	1,56	3009,88	2570,00	380,86	59,02
181	C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,7316	2685,93	2284,14	349,12	52,67
182	C1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	28,3356	3066,99	2657,73	349,12	60,14
183	C1425-11686	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М10	м3	0,0216	2371,55	1975,93	349,12	46,50
184	C1425-11688	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м3	0,506	2671,26	2269,76	349,12	52,38
185	C1425-11700	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3	м3	5,56996	2908,66	2502,51	349,12	57,03
186	C1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	4,40176	2579,64	2179,94	349,12	50,58
187	+C1545-8 варіант 2	Хрестики/кліпси для керамограніта	шт	2070,696	1,06	0,90	0,14	0,02
188	+C1545-8 варіант 5	Тяга підвісу	шт	411,95	8,83	8,52	0,14	0,17
189	+C1545-8 варіант 8	Хрестики/кліпси для керамограніта	шт	69,312	1,06	0,90	0,14	0,02
190	+C1545-18 варіант 1	Дверний дотягувач /дозакривач	шт	4	2786,65	2731,76	0,25	54,64
191	+C1545-58-1 варіант 3	Підвіси в комплекті	шт	411,95	19,76	19,29	0,08	0,39
192	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,03466	73,25	67,51	4,30	1,44
193	+&C1550-38-2	Монтажна піна	л	9,10528	275,61	270,00	0,21	5,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9
194	+C1555-5 варіант 1	Суміш для заповнення швів водостійка	кг	38,4992	188,94	185,00	0,24	3,70
195	+C1555-5 варіант 3	Суміш для заповнення швів	кг	95,8548	90,00	88,00	0,24	1,76
196	+C1555-111 варіант 1	Герметик силіконовий для герметизації швів	л	13,72	670,47	657,00	0,32	13,15
197	+C1632-112 варіант 7	Утеплювач мінватний, 50 мм, щільність 30-40 кг/м3	м2	83,327	99,74	95,00	2,78	1,96
198	+C188888-4 варіант 21	Відвід сталевий ф32х3	шт	12	42,86	42,00	0,02	0,84
199	+C188888-4 варіант 23	Анкер саморозпірний ф12х120	шт	68	35,72	35,00	0,02	0,70
200	+C188888-4 варіант 26	Дюбель 6/42 мм	шт	1378,737	0,79	0,75	0,02	0,02
201	+C188888-4 варіант 27	Кріплення стійки бокове	шт	10	117,32	115,00	0,02	2,30
202	+C188888-8 варіант 3	Дюбель-шурупи 6х40мм пластмасові	шт	3156	1,65	1,61	0,01	0,03
Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат								
203	C1999-9003	Бензин	кг	45,4403	62,71	62,71		
204	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	255,7148	8,43544	8,43544		
205	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,2724	159,41	159,41		
206	C1999-9009	Дрова	м3	-0,0016	119,13	119,13		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 20 листопада 2025 р.

Капітальний ремонт корпусу №3 з улаштуванням найпростішого укриття громадської будівлі Комунального закладу «Полтавський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу №58 «Калинка» Полтавської міської ради Полтавської області» за адресою: м. Полтава, пров. Стешенка, 4 030-2025-К

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03
на загальнобудівельні роботи - евакуаційні виходи
Капітальний ремонт корпусу №3 з улаштуванням найпростішого укриття громадської будівлі

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1409,676 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2,64474 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 391,783 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "20 листопада" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Евакуаційний вихід № 2									
1	KP1-9-2	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2	100 м3	0,18	<u>7135,44</u> 299,04	<u>6831,62</u> 2124,17	1284	54	<u>1230</u> 382	<u>2.5500</u> 11,9478	<u>0.46</u> 2,15
2	KP1-8-2	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 у відвал, група ґрунту 2	100 м3	0,08	<u>4609,85</u> 262,68	<u>4347,17</u> 1399,37	369	21	<u>348</u> 112	<u>2.2400</u> 7,9920	<u>0.18</u> 0,64
3	C311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	31,5	<u>142,88</u> -	<u>142,88</u> 25,40	4501	-	<u>4501</u> 800	<u>-</u> 0,1610	<u>-</u> 5,07
4	KP1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,08	<u>19946,20</u> 19946,20	<u>-</u> -	1596	1596	<u>-</u> -	<u>173.4000</u> -	<u>13.87</u> -
5	KP7-13-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	0,12	<u>7799,32</u> 1152,70	<u>503,42</u> 184,20	936	138	<u>60</u> 22	<u>9.2900</u> 1,2609	<u>1.11</u> 0,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневі	1 м3	1	<u>552.67</u> 333,08	<u>199.49</u> 82,09	553	333	<u>199</u> 82	<u>2.7600</u> 0,5760	<u>2.76</u> 0,58
7	С1421-9474 варіант 2	Щебенева суміш С-7 фр. 0-40	м3	1,15	<u>1272.48</u> -	-	1463	-	-	-	-
8	КР2-6-7	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою Водовідведення	100 м2	0,22	<u>22829.28</u> 6850,75	-	5022	1507	-	<u>48.5800</u> -	<u>10.69</u> -
9	КР18-17-6	Улаштування дренажних воронок під узбіччями	100м	0,011	<u>20703.31</u> 20703,31	-	228	228	-	<u>174.8000</u> -	<u>1.92</u> -
10	С113-2224 варіант 2	Труби поліпропіленові для каналізації діам. 32 мм	м	1,1	<u>39.81</u> -	-	44	-	-	-	-
11	С113-2290 варіант 3	Гільза під діам. 50 мм	шт	1	<u>37.35</u> -	-	37	-	-	-	-
12	С1421-9472 варіант 2	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм	м3	0,2	<u>1194.35</u> -	-	239	-	-	-	-
13	КБ26-30-1 К=1,15	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	1	<u>214.65</u> 214,65	-	215	215	-	<u>1.6560</u> -	<u>1.66</u> -
14	& С171- 481П-1-19 варіант 4	Шипоподібна геомембрана 0,6 мм	м2	11	<u>88.86</u> -	-	977	-	-	-	-
15	С126-1300 варіант 2	Планка примикання для мембрани в комплекті з кріпленнями	м	2,5	<u>106.15</u> -	-	265	-	-	-	-
16	С130-479 варіант 2	Стрічка для проклейки мембран	м	6	<u>21.45</u> -	-	129	-	-	-	-
17	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,012	<u>354181.20</u> 20914,45	<u>3958.45</u> 1960,59	4250	251	<u>48</u> 24	<u>173.3050</u> 12,2637	<u>2.08</u> 0,15
18	КБ6-1-16	Площадка та сходинок Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	100м3	0,006	<u>430917.74</u> 37636,72	<u>14317.60</u> 5968,57	2586	226	<u>86</u> 36	<u>286.8215</u> 37,6320	<u>1.72</u> 0,23
19	КБ6-1-19	Улаштування сходів залізобетонних	100м3	0,014	<u>511992.27</u> 66724,65	<u>25859.98</u> 10037,76	7168	934	<u>362</u> 141	<u>484.4950</u> 63,2525	<u>6.78</u> 0,89
20	С111-870 варіант 3	Сітка арматурна Вр-1 діам.5 мм	м2	11,3	<u>157.10</u> -	-	1775	-	-	-	-
21	С124-21 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм Підпірна стіна	т	0,1273	<u>31562.86</u> -	-	4018	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	КР2-14-3	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм [суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм]	100 м3	0,065	<u>735485.90</u> 194310,75	<u>65207.84</u> 21472,15	47807	12630	<u>4239</u> 1396	<u>1499,0800</u> 117,4714	<u>97.44</u> 7,64
23	С124-20 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0233	<u>32879.29</u> -	<u>-</u> -	766	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	С124-21 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,1688	<u>31562.86</u> -	<u>-</u> -	5328	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	КР3-32-1	Армування кладки стін та інших конструкцій	1 т	0,008888	<u>14846.47</u> 13785,61	<u>1060.86</u> 364,39	132	123	<u>9</u> 3	<u>102,4800</u> 1,9880	<u>0.91</u> 0,02
26	С124-22 варіант 3	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,008888	<u>33754.53</u> -	<u>-</u> -	300	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	КБ9-75-2	Виготовлення та встановлення Зд-1 (Закладна деталь) 8 шт Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. вручну	1т	0,0304	<u>44732.68</u> 35551,91	<u>6755.67</u> 359,55	1360	1081	<u>205</u> 11	<u>255.2000</u> 2,5370	<u>7.76</u> 0,08
28	С111-1088 варіант 7	Сталь листова, 10 мм	т	0,0256	<u>34228.36</u> -	<u>-</u> -	876	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	С124-21 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,048	<u>31562.86</u> -	<u>-</u> -	1515	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг Огорожа Ог.2	1 т	0,0304	<u>36388.71</u> 35735,24	<u>352.00</u> 129,64	1106	1086	<u>11</u> 4	<u>265.6500</u> 0,7073	<u>8.08</u> 0,02
31	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. вручну	1т	0,1201	<u>44732.68</u> 35551,91	<u>6755.67</u> 359,55	5372	4270	<u>811</u> 43	<u>255.2000</u> 2,5370	<u>30.65</u> 0,30
32	С124-3 варіант 9	Труба кругла сталевіа 32х2,8 мм	т	0,102477	<u>36897.03</u> 6	<u>-</u> -	3781	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	С124-5 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 14 мм	т	0,021465	<u>31844.20</u> 6	<u>-</u> -	684	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	С188888-4 варіант 21	Відвід сталевий ф32х3	шт	8	<u>42.86</u> -	<u>-</u> -	343	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	КР9-20-4	Установлення металевих огорож без поручня	100м	0,11	<u>11270.92</u> 9641,65	<u>493.39</u> 23,85	1240	1061	<u>54</u> 3	<u>69.2100</u> 0,1668	<u>7.61</u> 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	КБ9-75-2	Виготовлення та встановлення Зд-2 (Закладна деталь) 10 шт Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. вручну	1m	0,013	<u>44732.68</u> 35551,91	<u>6755.67</u> 359,55	582	462	<u>88</u> 5	<u>255.2000</u> 2,5370	<u>3.32</u> 0,03
37	С111-1088 варіант 7	Сталь листова, 10 мм	т	0,008	<u>34228.36</u> -	<u>-</u> -	274	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	С124-21 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,005	<u>31562.86</u> -	<u>-</u> -	158	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	1 m	0,013	<u>36388.71</u> 35735,24	<u>352.00</u> 129,64	473	465	<u>5</u> 2	<u>265.6500</u> 0,7073	<u>3.45</u> 0,01
40	КБ13-16-1	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ХС-010	100м2	0,1	<u>1224.48</u> 658,09	<u>122.80</u> 16,19	122	66	<u>12</u> 2	<u>4.0595</u> 0,1141	<u>0.41</u> 0,01
41	С1113-34	Ґрунтовка ХС-010 хімістійка червоно-коричнева	т	0,00142	<u>141611.07</u> -	<u>-</u> -	201	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	КР12-55-4	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за 2 рази	100м2	0,1	<u>17001.22</u> 16489,46	<u>18.11</u> 16,32	1700	1649	<u>2</u> 2	<u>122.5800</u> 0,1110	<u>12.26</u> 0,01
43	С1113-227 варіант 2	Емаль ХВ-124 захисна	т	0,00253	<u>122315.21</u> -	<u>-</u> -	309	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	КР20-19-1	Нанесення гідроізоляції на бетонні поверхні Антисептування водними сумішами	100м2	0,15	<u>1240.46</u> 1240,46	<u>-</u> -	186	186	<u>-</u> -	<u>9.5700</u> -	<u>1.44</u> -
45	С1550-42 варіант 2	Універсальний силіконовий гідрофобізатор	л	3	<u>309.89</u> -	<u>-</u> -	930	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	КБ9-72-1	Огорожа (навіс) Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] вручну	1m	0,226	<u>37347.68</u> 30109,93	<u>4400.36</u> 264,52	8441	6805	<u>994</u> 60	<u>211.1200</u> 1,8662	<u>47.71</u> 0,42
47	С124-3 варіант 3	Труба квадратна сталева 40х3 мм	т	0,07224	<u>32817.03</u> -	<u>-</u> -	2371	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	С124-3 варіант 7	Труба квадратна сталева 20х2,5 мм	т	0,160992	<u>32817.03</u> -	<u>-</u> -	5283	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	КР20-12-5	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень	1m	0,226	<u>12382.92</u> 7673,76	<u>4008.33</u> 975,48	2799	1734	<u>906</u> 220	<u>48.0000</u> 5,3615	<u>10.85</u> 1,21
50	КБ9-47-1	Облицювання входу профільованим полікарбонатом	100м2	0,198	<u>7661.57</u> 7219,20	<u>442.37</u> 173,37	1517	1429	<u>88</u> 34	<u>55.0160</u> 1,2246	<u>10.89</u> 0,24
51	С111-32 варіант 2	Прозорий профільований полікарбонат сотовий, товщ. 10 мм	м2	20,79	<u>514.43</u> -	<u>-</u> -	10695	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	C111-1724 варіант 2	Торцева планка примикання для полікарбонату в комплекті з кріпленнями	м	25,62	<u>120,87</u>	-	3097	-	-	-	-
53	C111-1724 варіант 5	Планка примикання / капельник в комплекті з кріпленнями	м	12,2	<u>158,61</u>	-	1935	-	-	-	-
54	C188888-4 варіант 10	Термошайба для полікарбонату	шт	99	<u>19,40</u>	-	1921	-	-	-	-
		Хвіртка Хв-2___(1шт)			-	-			-	-	-
55	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] вручну	1m	0,0456	<u>37347,68</u>	<u>4400,36</u>	1703	1373	<u>201</u>	<u>211,1200</u>	<u>9,63</u>
					30109,93	264,52			12	1,8662	0,09
56	C124-3 варіант 10	Труба квадратна сталевая 25x25x3 мм	т	0,023581	<u>32817,03</u>	-	774	-	-	-	-
				2	-	-			-	-	-
57	C124-5 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 14 мм	т	0,02322	<u>31844,20</u>	-	739	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
58	C111-956 варіант 3	Петлі для воріт в комплекті	шт	3	<u>324,43</u>	-	973	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
59	C111-956 варіант 2	Засув під навісний замок	шт	1	<u>300,97</u>	-	301	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
60	C111-956 варіант 4	Заглушки	шт	4	<u>45,97</u>	-	184	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
61	КР18-76-8	Улаштування хвіртки із готових ґратчастих полотен висотою понад 1,6 м до 2,0 м при встановлених стовпах	100м2	0,028	<u>10993,63</u>	-	308	308	-	<u>87,0300</u>	<u>2,44</u>
					10993,63	-			-	-	-
62	КБ13-16-1	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ХС-010	100м2	0,1	<u>1224,48</u>	<u>122,80</u>	122	66	<u>12</u>	<u>4,0595</u>	<u>0,41</u>
					658,09	16,19			2	0,1141	0,01
63	C1113-34	Ґрунтовка ХС-010 хімістійка червоно- коричнева	т	0,00142	<u>141611,07</u>	-	201	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
64	КР12-55-4 К=0,5	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за 2 рази	100м2	0,1	<u>17001,22</u>	<u>18,11</u>	1700	1649	<u>2</u>	<u>122,5800</u>	<u>12,26</u>
					16489,46	16,32			2	0,1110	0,01
65	C1113-227 варіант 3	Хімічно стійка універсальна емаль ХВ-124	т	0,0055	<u>122315,21</u>	-	673	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		----- Навіс евакуаційного виходу									
66	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] вручну	1m	0,40005	<u>37347,68</u>	<u>4400,36</u>	14941	12045	<u>1760</u>	<u>211,1200</u>	<u>84,46</u>
					30109,93	264,52			106	1,8662	0,75
67	C124-30 варіант 3	Труба сталевая профільна 100x100x3 мм	т	0,079051	<u>33837,03</u>	-	2675	-	-	-	-
				2	-	-			-	-	-
68	C124-30 варіант 4	Труба сталевая профільна 80x80x3 мм	т	0,157384	<u>32817,03</u>	-	5165	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
69	C124-30 варіант 5	Труба сталевая профільна 40x40x2 мм	т	0,158515	<u>31797,03</u>	-	5040	-	-	-	-
				2	-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	C111-1814 варіант 3	Сталь кутова 20х50х5	т	0,007843	<u>33422.36</u>	-	262	-	-	-	-
				2	-	-			-	-	-
71	C111-1088 варіант 7	Сталь листова, 10 мм	т	0,009752	<u>34228.36</u>	-	334	-	-	-	-
				4	-	-			-	-	-
72	KP20-12-5	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень	1т	0,40005	<u>12382.92</u> 7673,76	<u>4008.33</u> 975,48	4954	3070	<u>1604</u> 390	<u>48.0000</u> 5,3615	<u>19.20</u> 2,14
73	KB13-16-1	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ХС-010	100м2	0,25	<u>1224.48</u> 658,09	<u>122.80</u> 16,19	306	165	<u>31</u> 4	<u>4.0595</u> 0,1141	<u>1.01</u> 0,03
74	C1113-34	Грунтовка ХС-010 хімістїка червоно- коричнева	т	0,00355	<u>141611.07</u>	-	503	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
75	KP12-55-4 K=0,5	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за 2 рази	100м2	0,25	<u>17001.22</u> 16489,46	<u>18.11</u> 16,32	4250	4122	<u>5</u> 4	<u>122.5800</u> 0,1110	<u>30.65</u> 0,03
76	C1113-227 варіант 3	Хімічно стійка універсальна емаль ХВ-124	т	0,01375	<u>122315.21</u>	-	1682	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
77	KP8-30-1	Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів	100м2	0,14	<u>10650.48</u> 10627,08	<u>23.40</u> 21,68	1491	1488	<u>3</u> 3	<u>79.0000</u> 0,1632	<u>11.06</u> 0,02
78	C111-33 варіант 5	Профнастил Профлист 0,5 мм	м2	15,12	<u>306.87</u>	-	4640	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
79	& C111- 1488П-1-10 варіант 2	Саморіз покрівельний	шт	84	<u>2.01</u>	-	169	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
80	C111-1844-1 варіант 3	Планка примикання з оцинк. сталі	м	5,2	<u>137.73</u>	-	716	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
81	& C111- 1488П-1-10 варіант 2	Саморіз покрівельний	шт	26	<u>2.01</u>	-	52	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
82	C111-1844-1 варіант 9	Карнизна планка-капельник	м	15,4	<u>140.79</u>	-	2168	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
83	KB6-1-1	Набетонування Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 10-20мм Водовідвідна система	100м3	0,001	<u>377694.24</u> 20914,45	<u>3958.45</u> 1960,59	378	21	<u>4</u> 2	<u>173.3050</u> 12,2637	<u>0.17</u> 0,01
84	KP8-42-2	Улаштування жолобів підвісних	100м	0,11	<u>8137.51</u> 8099,48	<u>38.03</u> 35,22	895	891	<u>4</u> 4	<u>58.1400</u> 0,2652	<u>6.40</u> 0,03
85	KP8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	100м	0,02	<u>12588.35</u> 7712,20	-	252	154	-	<u>55.3600</u>	<u>1.11</u>
					-	-			-	-	-
86	C113-38 варіант 1	Водовідвідна система 100/75	м	13,52	<u>375.73</u>	-	5080	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

Розділ 2. Евакуаційний вихід № 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	КР1-9-2	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2	100 м3	0,6	<u>7135,44</u> 299,04	<u>6831,62</u> 2124,17	4281	179	<u>4099</u> 1275	<u>2,5500</u> 11,9478	<u>1,53</u> 7,17
97	КР1-8-2	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 у відвал, група ґрунту 2	100 м3	0,36	<u>4609,85</u> 262,68	<u>4347,17</u> 1399,37	1660	95	<u>1565</u> 504	<u>2,2400</u> 7,9920	<u>0,81</u> 2,88
98	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	105	<u>142,88</u> -	<u>142,88</u> 25,40	15002	-	<u>15002</u> 2667	<u>-</u> 0,1610	<u>-</u> 16,91
99	КР1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,36	<u>19946,20</u> 19946,20	<u>-</u> -	7181	7181	<u>-</u> -	<u>173,4000</u> -	<u>62,42</u> -
100	КР1-4-2	Копання ям для встановлення стояків та стовпів глибиною 0,7 м	10 ям	0,2	<u>813,68</u> 813,68	<u>-</u> -	163	163	<u>-</u> -	<u>6,8700</u> -	<u>1,37</u> -
101	КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щелевеві	1 м3	4,361	<u>552,67</u> 333,08	<u>199,49</u> 82,09	2410	1453	<u>870</u> 358	<u>2,7600</u> 0,5760	<u>12,04</u> 2,51
102	С1421-9465 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм	м3	5,01515	<u>1194,35</u> -	<u>-</u> -	5990	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
103	КР2-6-7	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою	100 м2	0,5	<u>22829,28</u> 6850,75	<u>-</u> -	11415	3425	<u>-</u> -	<u>48,5800</u> -	<u>24,29</u> -
104	КБ6-1-13	Фундамент монолітний Фм-1 Улаштування фундаментів стовпів бетонних	100м3	0,002	<u>512524,78</u> 90267,16	<u>15322,60</u> 7578,78	1025	181	<u>31</u> 15	<u>687,9070</u> 47,4216	<u>1,38</u> 0,09
105	КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,12	<u>17881,58</u> 17493,93	<u>387,65</u> 70,69	2146	2099	<u>47</u> 8	<u>115,6700</u> 0,5610	<u>13,88</u> 0,07
106	КР20-27-8	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати	100шт	0,12	<u>3276,61</u> 3198,73	<u>77,88</u> 14,20	393	384	<u>9</u> 2	<u>21,1500</u> 0,1127	<u>2,54</u> 0,01
107	КР20-27-9	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати	100шт	-0,12	<u>5383,38</u> 5263,15	<u>120,23</u> 21,92	-646	-632	<u>-14</u> -3	<u>34,8000</u> 0,1740	<u>-4,18</u> -0,02
108	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	1 т	0,00948	<u>36470,27</u> 35735,24	<u>352,00</u> 129,64	346	339	<u>3</u> 1	<u>265,6500</u> 0,7073	<u>2,52</u> 0,01
109	С124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16 мм	т	0,0095	<u>32477,03</u> -	<u>-</u> -	309	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
110	КР20-12-2	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т	1т	0,3388	<u>15800,32</u> 11061,41	<u>3314,27</u> 748,32	5353	3748	<u>1123</u> 254	<u>69,1900</u> 4,1211	<u>23,44</u> 1,40
111	С124-3 варіант 11	Труба профільна квадратна сталевая 180x8 мм	т	0,349641 6	<u>41470,03</u> -	<u>-</u> -	14500	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
112	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки // заповнення труб	100м3	0,0026	<u>377694,24</u> 20914,45	<u>3958,45</u> 1960,59	982	54	<u>10</u> 5	<u>173,3050</u> 12,2637	<u>0,45</u> 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
113	КБ13-16-1	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ХС-010	100м2	0,06	<u>1224.48</u> 658,09	<u>122,80</u> 16,19	73	39	<u>7</u> 1	<u>4.0595</u> 0,1141	<u>0.24</u> 0,01
114	С1113-34	Грунтовка ХС-010 хімістійка червоно-коричнева	т	0,000852	<u>141611.07</u> -	<u>-</u> -	121	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
115	КР12-55-3	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо суриком за 2 рази	100м2	0,06	<u>9862.09</u> 9366,63	<u>1.81</u> 1,63	592	562	<u>-</u> -	<u>69.6300</u> 0,0111	<u>4.18</u> -
116	С1113-227 варіант 2	Емаль ХВ-124 захисна	т	0,001518	<u>122315.21</u> -	<u>-</u> -	186	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
117	КБ6-1-1	Фундамент монолітний Фм-2 Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,0018	<u>364585.20</u> 20914,45	<u>3958.45</u> 1960,59	656	38	<u>7</u> 4	<u>173.3050</u> 12,2637	<u>0.31</u> 0,02
118	КР2-14-3	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм [суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм]	100 м3	0,05	<u>707646.70</u> 194310,75	<u>65207.84</u> 21472,15	35382	9716	<u>3260</u> 1074	<u>1499.0800</u> 117,4714	<u>74.95</u> 5,87
119	С124-22 варіант 3	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,165	<u>33754.53</u> -	<u>-</u> -	5569	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
120	С124-21 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0175	<u>31562.86</u> -	<u>-</u> -	552	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
121	КБ6-1-1	Фундамент монолітний Фм-3 Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,003	<u>364585.20</u> 20914,45	<u>3958.45</u> 1960,59	1094	63	<u>12</u> 6	<u>173.3050</u> 12,2637	<u>0.52</u> 0,04
122	КР2-14-3	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм [суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм]	100 м3	0,045	<u>707646.70</u> 194310,75	<u>65207.84</u> 21472,15	31844	8744	<u>2934</u> 966	<u>1499.0800</u> 117,4714	<u>67.46</u> 5,29
123	С124-22 варіант 3	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,2376	<u>33754.53</u> -	<u>-</u> -	8020	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
124	С124-21 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,017	<u>31562.86</u> -	<u>-</u> -	537	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
125	КБ6-1-1	Фундамент монолітний Фм-4 Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,0045	<u>364585.20</u> 20914,45	<u>3958.45</u> 1960,59	1641	94	<u>18</u> 9	<u>173.3050</u> 12,2637	<u>0.78</u> 0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
158	КБ7-9-1	Укладання в одноповерхових будівлях і спорудах балок перекриття [при вільному обпиранні] масою до 1 т, при висоті будівлі до 15 м	100шт	0,02	<u>70140.07</u> 31825,02	<u>32507.10</u> 14420,92	1403	637	<u>650</u> 288	<u>228,4475</u> 85,7026	<u>4.57</u> 1,71
159	К582211-16 варіант 1	Прогони залізобетонні марки ПРГ32.1.4-4Т	шт	2	<u>2145.49</u> -	-	4291	-	-	-	-
160	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків	1 м3	14,7	<u>4719.57</u> 743,82	<u>96.55</u> 47,82	69378	10934	<u>1419</u> 703	<u>5,7385</u> 0,2991	<u>84,36</u> 4,40
161	С124-20 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,2353	<u>32879.29</u> -	-	7736	-	-	-	-
162	КБ7-20-5	Установлення опорних кутиків	1т	0,025	<u>5236.19</u> 2910,92	<u>1187.40</u> 182,90	131	73	<u>30</u> 5	<u>22,1835</u> 1,2817	<u>0.55</u> 0,03
163	С111-1844 варіант 2	Кутік сталевий рівнополічковий 50x5 мм	т	0,025	<u>32431.37</u> -	-	811	-	-	-	-
164	КБ13-16-1	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ХС-010	100м2	0,02	<u>3235.36</u> 658,09	<u>122.80</u> 16,19	65	13	<u>2</u> -	<u>4,0595</u> 0,1141	<u>0.08</u> -
165	КР12-55-4	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо суриком за 2 рази	100м2	0,02	<u>17019.32</u> 16489,46	<u>36.21</u> 32,63	340	330	<u>1</u> 1	<u>122,5800</u> 0,2220	<u>2.45</u> -
166	С1113-227 варіант 2	Емаль ХВ-124 захисна	т	0,000506	<u>122315.21</u> -	-	62	-	-	-	-
167	КБ15-78-1	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі Навіс	100 м2	0,601	<u>225842.52</u> 73753,13	-	135731	44326	-	<u>480,5390</u> -	<u>288.80</u> -
168	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] вручну	1т	0,98015	<u>37347.68</u> 30109,93	<u>4400.36</u> 264,52	36606	29512	<u>4313</u> 259	<u>211,1200</u> 1,8662	<u>206.93</u> 1,83
169	С124-30 варіант 3	Труба сталева профільна 100x100x3 мм	т	0,714040 8	<u>33837.03</u> -	-	24161	-	-	-	-
170	С124-30 варіант 5	Труба сталева профільна 40x40x2 мм	т	0,258825 6	<u>31797.03</u> -	-	8230	-	-	-	-
171	С111-1814 варіант 4	Сталь кутова 20x32x3	т	0,006037 2	<u>33422.36</u> -	-	202	-	-	-	-
172	С111-1088 варіант 7	Сталь листова, 10 мм	т	0,032508	<u>34228.36</u> -	-	1113	-	-	-	-
173	КР20-12-5	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень	1т	0,98015	<u>12382.92</u> 7673,76	<u>4008.33</u> 975,48	12137	7521	<u>3929</u> 956	<u>48,0000</u> 5,3615	<u>47.05</u> 5,26
174	КБ13-16-1	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ХС-010	100м2	0,25	<u>1224.48</u> 658,09	<u>122.80</u> 16,19	306	165	<u>31</u> 4	<u>4,0595</u> 0,1141	<u>1.01</u> 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
175	C1113-34	Грунтовка ХС-010 хімістійка червоно-коричнева	т	0,00355	<u>141611.07</u>	-	503	-	-	-	-
176	KP12-55-4	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за 2 рази	100м2	0,25	<u>17001.22</u>	<u>18,11</u>	4250	4122	<u>5</u>	<u>122.5800</u>	<u>30.65</u>
					16489,46	16,32			4	0,1110	0,03
177	C1113-227 варіант 3	Хімічно стійка універсальна емаль ХВ-124	т	0,01375	<u>122315.21</u>	-	1682	-	-	-	-
178	KP8-30-1	Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів	100м2	0,67	<u>10650.48</u>	<u>23.40</u>	7136	7120	<u>16</u>	<u>79.0000</u>	<u>52.93</u>
					10627,08	21,68			15	0,1632	0,11
179	C1111-33 варіант 6	Сендвіч панель покрівельна, 100 мм	м2	73,7	<u>962.73</u>	-	70953	-	-	-	-
180	& C111-1488П-1-10 варіант 2	Саморіз покрівельний	шт	469	<u>2.01</u>	-	943	-	-	-	-
181	C1111-1844-1 варіант 13	Планка примикання з оцинк. сталі	м	30,8	<u>188.73</u>	-	5813	-	-	-	-
182	C1111-1844-1 варіант 15	Планка стикова з оцинк. сталі	м	9,9	<u>195.87</u>	-	1939	-	-	-	-
183	& C111-1488П-1-10 варіант 2	Саморіз покрівельний	шт	64	<u>2.01</u>	-	129	-	-	-	-
184	C1111-1844-1 варіант 17	Планка опорна	м	26,4	<u>171.39</u>	-	4525	-	-	-	-
185	C1111-1844-1 варіант 14	Планка торцева	м	36,3	<u>191.79</u>	-	6962	-	-	-	-
186	& C111-1488П-1-10 варіант 2	Саморіз покрівельний	шт	342	<u>2.01</u>	-	687	-	-	-	-
187	КБ9-75-2	Виготовлення та встановлення Зд-1 (Закладна деталь) 48 шт Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. вручну	1т	0,0624	<u>44732.68</u>	<u>6755.67</u>	2791	2218	<u>422</u>	<u>255.2000</u>	<u>15.92</u>
					35551,91	359,55			22	2,5370	0,16
188	C1111-1088 варіант 7	Сталь листова, 10 мм	т	0,040704	<u>34228.36</u>	-	1393	-	-	-	-
189	C124-21 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,02544	<u>31562.86</u>	-	803	-	-	-	-
190	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг Огородження Ог.1.1-Ог.1.5	1 т	0,0624	<u>36388.71</u>	<u>352.00</u>	2271	2230	<u>22</u>	<u>265.6500</u>	<u>16.58</u>
					35735,24	129,64			8	0,7073	0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
191	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. вручну	1m	0,65068	<u>44732.68</u> 35551,91	<u>6755.67</u> 359,55	29107	23133	<u>4396</u> 234	<u>255,2000</u> 2,5370	<u>166.05</u> 1,65
192	C124-3 варіант 9	Труба кругла сталевая 32x2,8 мм	т	0,5769	<u>36897.03</u> -	-	21286	-	-	-	-
193	C124-5 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 14 мм	т	0,0946	<u>31844.20</u> -	-	3012	-	-	-	-
194	C188888-4 варіант 21	Відвід сталевий ф32x3	шт	28	<u>42.86</u> -	-	1200	-	-	-	-
195	КР9-20-4	Установлення металевих огорож без поручня	100м	0,55	<u>11270.92</u> 9641,65	<u>493.39</u> 23,85	6199	5303	<u>271</u> 13	<u>69,2100</u> 0,1668	<u>38.07</u> 0,09
196	КБ13-16-1	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ХС-010	100м2	0,33	<u>1224.48</u> 658,09	<u>122.80</u> 16,19	404	217	<u>41</u> 5	<u>4,0595</u> 0,1141	<u>1.34</u> 0,04
197	C1113-34	Ґрунтовка ХС-010 хімістійка червоно-коричнева	т	0,004686	<u>141611.07</u> -	-	664	-	-	-	-
198	КР12-55-4	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за 2 рази	100м2	0,33	<u>17001.22</u> 16489,46	<u>18.11</u> 16,32	5610	5442	<u>6</u> 5	<u>122,5800</u> 0,1110	<u>40.45</u> 0,04
199	C1113-227 варіант 2	Емаль ХВ-124 захисна	т	0,008349	<u>122315.21</u> -	-	1021	-	-	-	-
		_____Хвіртка Хв _____(1шт)									
200	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] вручну	1m	0,0456	<u>37347.68</u> 30109,93	<u>4400.36</u> 264,52	1703	1373	<u>201</u> 12	<u>211,1200</u> 1,8662	<u>9.63</u> 0,09
201	C124-3 варіант 10	Труба квадратна сталевая 25x25x3 мм	т	0,023581	<u>32817.03</u> -	-	774	-	-	-	-
202	C124-5 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 14 мм	т	0,02322	<u>31844.20</u> -	-	739	-	-	-	-
203	C111-956 варіант 3	Петлі для воріт в комплекті	шт	3	<u>324.43</u> -	-	973	-	-	-	-
204	C111-956 варіант 2	Засув під навісний замок	шт	1	<u>300.97</u> -	-	301	-	-	-	-
205	C111-956 варіант 4	Заглушки	шт	4	<u>45.97</u> -	-	184	-	-	-	-
206	КР18-76-8	Улаштування хвірткок із готових ґратчастих полотен висотою понад 1,6 м до 2,0 м при встановлених стовпах	100м2	0,028	<u>10993.63</u> 10993,63	-	308	308	-	<u>87,0300</u> -	<u>2.44</u> -
207	КБ13-16-1	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ХС-010	100м2	0,125	<u>1224.48</u> 658,09	<u>122.80</u> 16,19	153	82	<u>15</u> 2	<u>4,0595</u> 0,1141	<u>0.51</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208	C1113-34	Ґрунтовка ХС-010 хімстійка червоно-коричнева	т	0,001775	<u>141611.07</u>	-	251	-	-	-	-
209	KP12-55-4	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за 2 рази	100м2	0,125	<u>17001.22</u>	<u>18,11</u>	2125	2061	2	<u>122.5800</u>	<u>15.32</u>
210	C1113-227 варіант 3	Хімічно стійка універсальна емаль ХВ-124	т	0,006875	<u>122315.21</u>	-	841	-	-	-	-
211	KP8-42-2	Водовідвідна система Улаштування жолобів підвісних	100м	0,117	<u>8137.51</u>	<u>38.03</u>	952	948	4	<u>58.1400</u>	<u>6.80</u>
212	KP8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	100м	0,034	<u>12588.35</u>	-	428	262	-	<u>55.3600</u>	<u>1.88</u>
213	C113-38 варіант 1	Водовідвідна система 100/75	м	15,704	<u>375.73</u>	-	5900	-	-	-	-
214	& C188888-4-1-1Т	Тримач труби/жолоба в комплекті з гаком	шт	24	<u>137.72</u>	-	3305	-	-	-	-
215	C113-1884 варіант 4	Хомут водостічної труби	шт	5	<u>116.31</u>	-	582	-	-	-	-
216	KP20-19-1	Опорядження стін нижче рівня землі Антисептування водними сумішами	100м2	0,23	<u>1246.89</u>	-	287	285	-	<u>9.5700</u>	<u>2.20</u>
217	C111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	4,6	<u>49.34</u>	-	227	-	-	-	-
218	KP19-28-1	Улаштування утеплення стін	м3	2,3	<u>1471.09</u>	-	3384	3381	-	<u>12.1800</u>	<u>28.01</u>
219	C1555-296 варіант 1	Екструдований пінополістирол 100мм	м2	23,69	<u>438.12</u>	-	10379	-	-	-	-
220	C111-2011-1	Суміш ППС (для приклеювання пінополістирольних плит) Ceresit СТ 83	кг	276	<u>11.10</u>	-	3064	-	-	-	-
221	KP2-6-7	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою	100 м2	0,23	<u>18814.65</u>	-	4327	1576	-	<u>48.5800</u>	<u>11.17</u>
222	KP3-38-5	Влаштування мембрани на стіни	100 м2	0,23	<u>6184.41</u>	-	1422	385	-	<u>13.7500</u>	<u>3.16</u>
223	KP12-46-4	Оклеювання стін тканинами	100м2	0,18	<u>4892.71</u>	-	881	881	-	<u>29.7900</u>	<u>5.36</u>
224	& C111-1784-1-1-1	Сітка штукатурна скловолокниста	м2	19,8	<u>30.84</u>	-	611	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
225	KP11-41-1	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів	100м2	0,18	<u>17740.63</u> 17533,25	<u>179.24</u> 161,52	3193	3156	<u>32</u> 29	<u>115,9300</u> 1,0989	<u>20.87</u> 0,20
226	KP20-18-6	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3	100м3	0,003402	<u>377156.62</u> 35537,37	<u>6994.22</u> 5962,17	1283	121	<u>24</u> 20	<u>308,9400</u> 47,1975	<u>1.05</u> 0,16
227	KP12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	0,18	<u>930.59</u> 930,59	<u>-</u> -	168	168	<u>-</u> -	<u>8,0900</u> -	<u>1.46</u> -
228	C111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	3,6	<u>49.34</u> -	<u>-</u> -	178	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
229	PR15-1305	Штукатурення стін фасадів по каменю і бетону декоративною штукатуркою "Ceresit", стіни гладкі, площа проведення робіт понад 5 м2	100 м2	0,18	<u>5596.28</u> 5541,55	<u>37.04</u> 17,55	1007	997	<u>7</u> 3	<u>42,7800</u> 0,1260	<u>7.70</u> 0,02
230	C111-2014-4 варіант 2	Фарба ґрунтуюча кварц-грунт	кг	10,26	<u>92.16</u> -	<u>-</u> -	946	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
231	C111-2012-4 варіант 3	Штукатурка декоративна, камінцева	кг	72	<u>148.16</u> -	<u>-</u> -	10668	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					1000103	244408	<u>57634</u> 14582		<u>1765.35</u> 88,76
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1000103 698061 258990 134506 221,06 48866 1134609				

		Всього по розділу 2					1134609				
		Разом прямі витрати по кошторису					1238391	310996	<u>75537</u> 18509		<u>2251.16</u> 111,85
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1238391 851858 329505 171285 281,73 62278				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					1409676				

		Всього по кошторису					1409676				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					2644,74				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					391783				

Склав _____ Олександр НИЖНИК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт корпусу №3 з улаштуванням найпростішого укриття громадської будівлі Комунального закладу «Полтавський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу №58 «Калинка» Полтавської міської ради Полтавської області» за адресою: м. Полтава, пров. Стешенка, 4

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-03
на загальнобудівельні роботи - евакуаційні виходи

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	2251	138,15			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,7				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	90	167,37			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,1				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	22	157,76			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	282	221,04			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	2645				
		Середній розряд робіт	розряд	3,7				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		II. Будівельні машини і механізми						
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,038	370,36			
11	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	1,91879	450,80			
12	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	8,13515	493,85			
13	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,18862	146,28			
14	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	26,54329	757,76			
15	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,05964	746,56			
16	КБМ202-1243	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність до 16 т	маш. год	0,63365	702,13			
17	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,05758	602,74			
18	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	2,78929	453,89			
19	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,51134	181,05			
20	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	6,90977	348,04			
21	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	25,82796	59,16			
22	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	84,03196	149,15			
23	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	11,69705	391,87			
24	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	0,0864	444,20			
25	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	1,72068	58,30			
26	КБМ206-339	Експаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,5 м3	маш. год	7,7996	734,32			
27	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	1,7472	866,54			
28	КБМ211-901-1	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 150 л	маш. год	0,15292	155,60			
29	КБМ215-3101	Котки дорожні самохідні гладкі, маса 5 т	маш. год	0,018	500,68			
30	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	21,5227	6,91			
31	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	3,67408	122,81			
32	КБМ233-1002	Верстати свердлильні	маш. год	2,10379	7,74			
33	КБМ234-101	Агрегати фарбувальні високого тиску для фарбування поверхонь конструкцій, потужність 1 кВт	маш. год	0,008	10,67			
34	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	1,72068	18,23			
35	СЗ11-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	136,5	142,88			
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
36	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	14,113283				
37	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	0,032405				
38	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	84,03196				
39	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	21,37612				
40	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	2,217772				
41	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	23,480505				
42	КБМ270-50	Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного	маш. год	15,72525				
43	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	8,14407				
44	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	8,640434				
45	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	20,9290145				
46	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	2,5859475				
47	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	2,63764				
48	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	30,169146				
III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти								
49	+С111-32 варіант 2	Прозорий профільований полікарбонат сотовий, товщ. 10 мм	м2	20,79	514,43	502,00	2,34	10,09
50	+С111-33 варіант 5	Профнастил Профлист 0,5 мм	м2	15,12	306,87	299,00	1,85	6,02
51	+С111-33 варіант 6	Сендвіч панель покрівельна, 100 мм	м2	73,7	962,73	942,00	1,85	18,88
52	С111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0x100 мм	т	0,0001842	38716,84	37744,95	212,74	759,15
53	С111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6x50 мм	т	0,0206296	49575,47	48390,66	212,74	972,07
54	С111-192	Цвяхи толеві круглі 2,0x25 мм	т	0,000506	53098,87	51844,98	212,74	1041,15
55	+С111-253 варіант 2	Вапно будівельне	т	0,004002	17066,27	16500,00	231,64	334,63
56	С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	6,02864	12,14	9,03	2,87	0,24
57	+С111-334 варіант 2	Фарба для бетонних основ Бетон-Підлога	т	0,003	383323,26	375550,00	257,12	7516,14
58	+С111-341 варіант 4	Фарба фасадна, атмосферностійка, кольорова	т	0,0301702	168562,26	165000,00	257,12	3305,14
59	С111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	0,0552	49849,60	48610,41	261,75	977,44
60	+С111-612 варіант 3	Тегерон-бітум	т	0,1728	66577,19	65010,00	261,75	1305,44
61	С111-627	Оліфа комбінована К-2	т	0,0033345	180847,26	177034,85	266,39	3546,02
62	С111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,00513	51327,91	50108,74	212,74	1006,43
63	С111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,02651	38011,22	37092,34	173,56	745,32
64	С111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,005043	57535,87	56234,16	173,56	1128,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9
65	C111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,0002388	41050,13	40071,67	173,56	804,90
66	C111-820	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 0,55 мм	т	0,000482	84937,47	83098,47	173,56	1665,44
67	C111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,000014	48807,82	47677,24	173,56	957,02
68	+C111-870 варіант 3	Сітка арматурна Вр-1 діам.5 мм	м2	70,7	157,10	154,00	0,02	3,08
69	+C111-956 варіант 2	Засув під навісний замок	шт	2	300,97	295,00	0,07	5,90
70	+C111-956 варіант 3	Петлі для воріт в комплекті	шт	6	324,43	318,00	0,07	6,36
71	+C111-956 варіант 4	Заглушки	шт	8	45,97	45,00	0,07	0,90
72	C111-962	Мастило, солідол жировий "Ж"	т	0,000168	32433,37	31500,92	296,50	635,95
73	+C111-1088 варіант 7	Сталь листова, 10 мм	т	0,1165644	34228,36	33800,00	173,56	254,80
74	+C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,142204	6160,69	5850,00	189,89	120,80
75	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42	т	0,0120089	113587,87	111144,12	216,54	2227,21
76	+C111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е46	т	0,012773	113857,02	111407,99	216,54	2232,49
77	+C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42	т	0,0531491	124370,28	121715,11	216,54	2438,63
78	+C111-1529	Електроди, діаметр 6 мм, марка Е42	т	0,00065	113787,43	111339,76	216,54	2231,13
79	C111-1564	Гідроізол	м2	16,17	73,75	72,11	0,19	1,45
80	+C111-1604	Папір шліфувальний	м2	5,5292	265,23	260,00	0,03	5,20
81	C111-1608	Дрантя	кг	0,83895	17,89	17,17	0,37	0,35
82	+C111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	33,42	49,34	48,00	0,37	0,97
83	C111-1638	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180x3 мм	шт	0,3744	244,50	239,63	0,08	4,79
84	+C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180x6 мм	шт	0,59688	323,30	316,80	0,16	6,34
85	C111-1650-1 варіант 1	Клеюча суміш для плитки на основі цементу атмoseфностійка	кг	187,2	17,98	17,39	0,24	0,35
86	+C111-1724 варіант 2	Торцева планка примикання для полікарбонату в комплектні з кріпленнями	м	25,62	120,87	118,00	0,50	2,37
87	+C111-1724 варіант 5	Планка примикання / капельник в комплекті з кріпленням	м	12,2	158,61	155,00	0,50	3,11
88	C111-1757	Рядно	м2	32,955	87,80	86,01	0,07	1,72
89	+&C111-1784- 1-1-1	Сітка штукатурна скловолокниста	м2	19,8	30,84	30,20	0,04	0,60
90	+C111-1814 варіант 3	Сталь кутова 20x50x5	т	0,0078432	33422,36	33000,00	173,56	248,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9
91	+C111-1814 варіант 4	Сталь кутова 20х32х3	т	0,0060372	33422,36	33000,00	173,56	248,80
92	+C111-1844 варіант 2	Кутик сталевий рівнополічковий 50х5 мм	т	0,025	32431,37	32000,00	189,95	241,42
93	+C111-1844-1 варіант 3	Планка примикання з оцинк. сталі	м	5,2	137,73	135,00	0,03	2,70
94	+C111-1844-1 варіант 9	Карнизна планка-капельник	м	15,4	140,79	138,00	0,03	2,76
95	+C111-1844-1 варіант 13	Планка примикання з оцинк. сталі	м	30,8	188,73	185,00	0,03	3,70
96	+C111-1844-1 варіант 14	Планка торцева	м	36,3	191,79	188,00	0,03	3,76
97	+C111-1844-1 варіант 15	Планка стикова з оцинк. сталі	м	9,9	195,87	192,00	0,03	3,84
98	+C111-1844-1 варіант 17	Планка опорна	м	26,4	171,39	168,00	0,03	3,36
99	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0348228	109604,65	107266,20	189,34	2149,11
100	C111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0х80 мм	т	0,0000414	40779,41	39790,47	189,34	799,60
101	+C111-2009-5 варіант 2	Цементно-проникаюча гідроізоляція з полімерами	кг	96	34,92	34,00	0,24	0,68
102	+C111-2011-1	Суміш ППС (для приклеювання пінополістирольних плит) Ceresit CT 83	кг	276	11,10	10,63	0,25	0,22
103	+C111-2011-6 варіант 3	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190	кг	721,2	25,70	24,95	0,25	0,50
104	+C111-2012-4 варіант 3	Штукатурка декоративна, камінцева	кг	152	148,16	145,00	0,25	2,91
105	C111-2012-15 варіант 1	Штукатурка декоративно-мозаїчна полімерна типу Ceresit CT 77 або еквівалент	кг	162,27	159,25	155,88	0,25	3,12
106	C111-2014-2 варіант 3	Ґрунтуюча фарба Ceresit CT 16	л	10,217	97,26	95,00	0,35	1,91
107	+C111-2014-4 варіант 2	Фарба Ґрунтуюча кварц-ґрунт	кг	21,66	92,16	90,00	0,35	1,81
108	+&C111-1488П-1-10 варіант 2	Саморіз покрівельний	шт	985	2,01	1,95	0,02	0,04
109	C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,04579	9321,99	9019,49	119,72	182,78
110	C112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,00319	8588,88	8300,75	119,72	168,41
111	C112-58	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	0,0029	6602,15	6352,98	119,72	129,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9
112	C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,54041	8215,86	7935,04	119,72	161,10
113	C112-70	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, IV сорт	м3	0,007589	5024,54	4806,30	119,72	98,52
114	+C113-38 варіант 1	Водовідвідна система 100/75	м	29,224	375,73	372,67	0,26	2,80
115	+C113-1884 варіант 4	Хомут водостічної труби	шт	13	116,31	114,00	0,03	2,28
116	+C113-2224 варіант 2	Труби поліпропіленові для каналізації діам. 32 мм	м	1,1	39,81	39,00	0,03	0,78
117	+C113-2290 варіант 3	Гільза під діам. 50 мм	шт	1	37,35	36,59	0,03	0,73
118	+C114-4-У варіант 4	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному	м3	6,4307	4917,43	4800,00	21,01	96,42
119	C123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	24,9816	676,15	660,14	2,75	13,26
120	+C123-515-У варіант 3	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	0,85446	738,41	720,00	3,93	14,48
121	+C124-3 варіант 3	Труба квадратна сталевая 40x3 мм	т	0,07224	32817,03	32000,00	173,56	643,47
122	+C124-3 варіант 7	Труба квадратна сталевая 20x2,5 мм	т	0,160992	32817,03	32000,00	173,56	643,47
123	+C124-3 варіант 9	Труба кругла сталевая 32x2,8 мм	т	0,6793776	36897,03	36000,00	173,56	723,47
124	+C124-3 варіант 10	Труба квадратна сталевая 25x25x3 мм	т	0,0471624	32817,03	32000,00	173,56	643,47
125	+C124-3 варіант 11	Труба профільна квадратна сталевая 180x8 мм	т	0,3496416	41470,03	40483,33	173,56	813,14
126	+C124-5 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 14 мм	т	0,1625056	31844,20	31046,24	173,56	624,40
127	+C124-20 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,2586	32879,29	32061,04	173,56	644,69
128	+C124-21 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	1,51964	31562,86	30770,42	173,56	618,88
129	+C124-22 варіант 3	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,570488	33754,53	32919,12	173,56	661,85
130	+C124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16 мм	т	0,0207	32477,03	31666,67	173,56	636,80
131	+C124-30 варіант 3	Труба сталевая профільна 100x100x3 мм	т	0,793092	33837,03	33000,00	173,56	663,47
132	+C124-30 варіант 4	Труба сталевая профільна 80x80x3 мм	т	0,157384	32817,03	32000,00	173,56	643,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9
133	+C124-30 варіант 5	Труба сталева профільна 40x40x2 мм	т	0,417341	31797,03	31000,00	173,56	623,47
134	+C126-1300 варіант 2	Планка примикання для мембрани в комплекті з кріпленнями	м	22,5	106,15	105,00	0,36	0,79
135	+C130-479 варіант 2	Стрічка для проклейки мембран	м	46	21,45	21,00	0,03	0,42
136	C142-10-2	Вода	м3	8,2641	80,40	80,40	-	-
137	+&C171-481П-1-К варіант 1	Профільована мембрана	м2	24,15	41,83	41,00	0,01	0,82
138	+&C171-481П-1-19 варіант 4	Шипоподібна геомембрана 0,6 мм	м2	71,5	88,86	86,00	1,12	1,74
139	+&C171-2217П-1-1Д варіант 2	Піна монтажна	л	3,381	290,88	285,00	0,18	5,70
140	+&C171-3252П-1-1М варіант 2	Суміш для укладання блоків	кг	367,5	12,25	12,00	0,01	0,24
141	+&C171-3256П-1-1Н варіант 2	Блоки газобетонні	м3	14,553	3435,87	3200,00	168,50	67,37
142	C1113-34	Ґрунтовка ХС-010 хімстійка червоно-коричнева	т	0,017537	141611,07	138542,51	291,87	2776,69
143	+C1113-156 варіант 2	Розчинник, марка Р-4	т	0,0070395	77778,68	75961,74	291,87	1525,07
144	+C1113-227 варіант 2	Емаль ХВ-124 захисна	т	0,012903	122315,21	119625,00	291,87	2398,34
145	+C1113-227 варіант 3	Хімічно стійка універсальна емаль ХВ-124	т	0,039875	122315,21	119625,00	291,87	2398,34
146	+C1421-9465 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм	м3	5,01827	1194,35	820,00	350,93	23,42
147	+C1421-9472 варіант 2	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм	м3	0,2	1194,35	820,00	350,93	23,42
148	+C1421-9474 варіант 2	Щебенева суміш С-7 фр. 0-40	м3	28,405	1272,48	920,00	327,53	24,95
149	+C1421-9478 варіант 2	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм	м3	0,612	1201,08	850,00	327,53	23,55
150	+C1421-9552 варіант 2	Пісок природний	м3	0,37762	671,49	420,00	238,32	13,17
151	+C1424-11611	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0,9486	3111,88	2670,00	380,86	61,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9
152	+C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	18,156	3240,40	2796,00	380,86	63,54
153	+C1424-11620	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	6,732	3009,88	2570,00	380,86	59,02
154	+C1424-11621	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,3672	3240,40	2796,00	380,86	63,54
155	+C1424-11622	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	24,3925	3642,28	3190,00	380,86	71,42
156	+C1424-11633	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	0,014	3240,40	2796,00	380,86	63,54
157	C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,1176	2209,10	1816,66	349,12	43,32
158	+C1426-11789	Плитка типу "Плац"	м2	36,72	643,92	599,00	32,29	12,63
159	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,62996	73,25	67,51	4,30	1,44
160	+C1550-42	Універсальний силіконовий гідрофобізатор	л	3	309,89	303,57	0,24	6,08
161	C1555-55	Армуюча лугостійка склосітка, щільність 150-250 г/м2, чарунка 5х5 мм	м2	69,115	55,20	54,07	0,05	1,08
162	+C1555-296	Екструдований пінополістирол 100мм	м2	23,69	438,12	429,00	0,53	8,59
163	C1555-303	Дюбель (анкер) фасадний для теплоізоляції	100шт	4,85608	675,36	661,36	0,76	13,24
164	+C188888-4	Термошайба для полікарбонату	шт	99	19,40	19,00	0,02	0,38
165	+C188888-4	Відвід сталевий ф32х3	шт	36	42,86	42,00	0,02	0,84
166	+&C188888-4-1-1Т	Тримач труби/жолоба в комплекті з гаком	шт	48	137,72	135,00	0,02	2,70
167	+K582211-16	Прогони залізобетонні марки ПРГ32.1.4-4Т	шт	2	2145,49	2046,00	57,42	42,07
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат						
168	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	36,2719	8,43544	8,43544		
169	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,5526	159,41	159,41		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 20 листопада 2025 р.

Капітальний ремонт корпусу №3 з улаштуванням найпростішого укриття громадської будівлі Комунального закладу «Полтавський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу №58 «Калинка» Полтавської міської ради Полтавської області» за адресою: м. Полтава, пров. Стешенка, 4 030-2025-К

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04

на засоби доступності та інклюзивності

Капітальний ремонт корпусу №3 з улаштуванням найпростішого укриття громадської будівлі

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 119,869 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,09102 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 13,819 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "20 листопада" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Засоби доступності та інклюзивності									
1	ПР10-2019	Встановлення дверних табличок	100 шт	0,5	<u>1700.02</u>	<u>3.70</u>	850	843	<u>2</u>	<u>11.8300</u>	<u>5.92</u>
					1686,60	1,76			1	0,0126	0,01
2	& С171-420П-1-18 варіант 3	Табличка розміром 50 x 60 см з написом «Місце для УКРИТТЯ». Зазначати адресу місця розташування укриття, балансоутримувача, адресу і місце зберігання ключів. Напис продублювати шрифтом Брайля згідно з вимогами ДСТУ ISO 17049 «Доступне проектування».	шт	2	<u>1275.07</u>	<u>-</u>	2550	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
3	& С171-420П-1-18 варіант 2	Табличка вказівник "Напрямок руху до укриття" в комплекті. Напис продублювати шрифтом Брайля згідно з вимогами ДСТУ ISO 17049 «Доступне проектування».	шт	4	<u>844.63</u>	<u>-</u>	3379	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	& C171-420П-1-18 варіант 4	Табличка вказівник	шт	44	<u>428,47</u> -	<u>-</u> -	18853	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	KP15-33-4	підвал Установлення вішалок, підстанників, поручнів для ванн тощо	10шт	0,3	<u>756,57</u> 753,03	<u>-</u> -	227	226	<u>-</u> -	<u>5.2800</u> -	<u>1.58</u> -
6	C126-1237 варіант 3	Кріплення поручнів для унітазу з нержавіючої сталі d=32мм	шт	2	<u>2468,82</u> -	<u>-</u> -	4938	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	C126-1237 варіант 4	Кріплення поручнів для умивальника з нержавіючої сталі d=32мм 1-й та 2-й поверх	шт	1	<u>2871,82</u> -	<u>-</u> -	2872	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	KP15-33-4	Установлення вішалок, підстанників, поручнів для ванн тощо	10шт	2	<u>756,57</u> 753,03	<u>-</u> -	1513	1506	<u>-</u> -	<u>5.2800</u> -	<u>10.56</u> -
9	C126-1237 варіант 3	Кріплення поручнів для унітазу з нержавіючої сталі d=32мм	шт	16	<u>2468,82</u> -	<u>-</u> -	39501	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	C126-1237 варіант 4	Кріплення поручнів для умивальника з нержавіючої сталі d=32мм	шт	4	<u>2871,82</u> -	<u>-</u> -	11487	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	KM3-575-1 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб.1, κ=0, 75	Піднімальний механізм Монтаж площадки підіймальної вантажопідйомністю 500 кг [0,75]	шт	1	<u>11566,67</u> 3621,67	<u>7945,00</u> 2849,01	11567	3622	<u>7945</u> 2849	<u>27.6000</u> 15,6516	<u>27.60</u> 15,65
12	KB9-40-1	Контактна планка на сходи Монтаж накладної планки	100м	0,03	<u>3310,97</u> 3243,58	<u>67,39</u> 28,36	99	97	<u>2</u> 1	<u>23.5520</u> 0,1988	<u>0.71</u> 0,01
13	C123-355 варіант 1	Антиковзний кутовий поріг з подвійною жовтою гумовою вставкою УЛ 152 БП. 3,0 м. алюмінієвий	м	3	<u>244,93</u> -	<u>-</u> -	735	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	PR15-5210	Маркування ребер Витягування фільонки масляним колером	100 м	0,21	<u>2255,35</u> 2249,86	<u>3,70</u> 1,76	474	472	<u>1</u> -	<u>16.1500</u> 0,0126	<u>3.39</u> -
15	PR15-5211	При витягуванні фільонки масляним колером шириною більш 20 мм, на кожні наступні повні або неповні 10 мм додавати	100 м	0,21	<u>447,58</u> 445,79	<u>-</u> -	94	94	<u>-</u> -	<u>3.2000</u> -	<u>0.67</u> -
16	C111-1626-1 варіант 4	Люмінесцентна фарба для стін Горизонтальна розмітка	кг	0,21	<u>2397,30</u> -	<u>-</u> -	503	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	KB27-44-7	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою вручну по трафарету, тип лінії 1.14.1, 1.14.3	10 м2	1,5	<u>1402.78</u> 572,25	<u>830.53</u> 393,63	2104	858	<u>1246</u> 590	<u>4.4735</u> 2,8256	<u>6.71</u> 4,24
18	& C111-627-1	Розчинник для фарб	кг	5,6	<u>65.51</u> -	<u>-</u> -	367	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	& C111-404-1 варіант 1	Поліуретанова емаль / кольори згідно проекту	кг	3	<u>301.13</u> -	<u>-</u> -	903	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	KP7-26-5	Плитка тактильна поліуританова Улаштування покриття з плиток полівінілхлоридних тактильних	100м2	0,0441	<u>11162.26</u> 11116,56	<u>16.29</u> 14,68	492	490	<u>1</u> 1	<u>72.4300</u> 0,0999	<u>3.19</u> -
21	C111-1696 варіант 2	Двокомпонентний клей для приклеювання тактильної плитки Р-3025	т	0,002205	<u>332199.43</u> -	<u>-</u> -	732	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	C111-1598 варіант 2	Плитки поліуританові з тактильною поверхнею Виділення дверей люмісцентною фарбою	м2	4,4982	<u>1743.62</u> -	<u>-</u> -	7843	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	KP12-69-3	Олійне витягування фільонок стін без підтушовування у середині приміщень	100м	0,5	<u>799.02</u> 799,02	<u>-</u> -	400	400	<u>-</u> -	<u>5.5200</u> -	<u>2.76</u> -
24	C111-1626-1 варіант 4	Люмінесцентна фарба для стін	кг	0,75	<u>2397.30</u> -	<u>-</u> -	1798	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					114281	8608	<u>9197</u> 3442		<u>63.09</u> 19,91
		Разом будівельні роботи, грн.					114281				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					96476				
		всього заробітна плата, грн.					12050				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5588				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,02				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1769				
		Всього будівельні роботи, грн.					119869				

		Всього по розділу 1					119869				
		Разом прямі витрати по кошторису					114281	8608	<u>9197</u> 3442		<u>63.09</u> 19,91
		Разом будівельні роботи, грн.					114281				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					96476				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					12050				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5588				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,02				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1769				
		Всього будівельні роботи, грн.					119869				

		Всього по кошторису					119869				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					91,02				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					13819				

Склав _____ Олександр НИЖНИК
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт корпусу №3 з улаштуванням найпростішого укриття громадської будівлі Комунального закладу «Полтавський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу №58 «Калинка» Полтавської міської ради Полтавської області» за адресою: м. Полтава, пров. Стешенка, 4

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-04
на засоби доступності та інклюзивності

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	35	140,50			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,9				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	28	131,22			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,3				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	20	172,89			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,3				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	8	220,63			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	91				
		Середній розряд робіт	розряд	3,6				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>						
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	3,73085	370,36			
11	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,00449	450,80			
12	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	10,2	765,85			
13	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,00397	181,05			
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>						
14	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	1,8				
15	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	2,3				
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>						
16	+&C111-404-1 варіант 1	Поліуретанова емаль / кольори згідно проєкту	кг	3	301,13	295,00	0,23	5,90
17	+&C111-627-1	Розчинник для фарб	кг	5,6	65,51	64,00	0,23	1,28
18	+C111-1598 варіант 2	Плитки поліуританові з тактильною поверхнею	м2	4,4982	1743,62	1702,00	7,43	34,19
19	C111-1608	Дрантя	кг	0,042	17,89	17,17	0,37	0,35
20	+C111-1626-1 варіант 4	Люмінесцентна фарба для стін	кг	0,96	2397,30	2350,00	0,29	47,01
21	+C111-1696 варіант 2	Двокомпонентний клей для приклеювання тактильної плитки Р-3025	т	0,002205	332199,43	325423,97	261,75	6513,71
22	+C111-1896 варіант 2	Шпаклівка полімерцементна	кг	0,08379	15,48	14,90	0,28	0,30
23	+C123-355 варіант 1	Антиковзний кутовий поріг з подвійною жовтою гумовою вставкою УЛ 152 БП. 3,0 м. алюмінієвий	м	3	244,93	240,00	0,13	4,80
24	+C126-1237 варіант 3	Кріплення поручнів для унітазу з нержавіючої сталі d=32мм	шт	18	2468,82	2450,00	0,44	18,38
25	+C126-1237 варіант 4	Кріплення поручнів для умивальника з нержавіючої сталі d=32мм	шт	5	2871,82	2850,00	0,44	21,38
26	+&C171-420П-1-18 варіант 2	Табличка вказівник "Напрямок руху до укриття" в комплекті. Напис продублювати шрифтом Брайля згідно з вимогами ДСТУ ISO 17049 «Доступне проектування».	шт	4	844,63	828,00	0,07	16,56
27	+&C171-420П-1-18 варіант 3	Табличка розміром 50 x 60 см з написом «Місце для УКРИТТЯ». Зазначати адресу місця розташування укриття, балансоутримувача, адресу і місце зберігання ключів. Напис продублювати шрифтом Брайля згідно з вимогами ДСТУ ISO 17049 «Доступне проектування».	шт	2	1275,07	1250,00	0,07	25,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
28	+&C171-420П-1-18 варіант 4	Табличка вказівник Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат	шт	44	428,47	420,00	0,07	8,40
29	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	1,542	8,43544	8,43544		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 20 листопада 2025 р.

Капітальний ремонт корпусу №3 з улаштуванням найпростішого укриття громадської будівлі Комунального закладу «Полтавський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу №58 «Калинка» Полтавської міської ради Полтавської області» за адресою: м. Полтава, пров. Стешенка, 4 030-2025-К

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05

на опалення, вентиляція

Капітальний ремонт корпусу №3 з улаштуванням найпростішого укриття громадської будівлі

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1739,812 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,97547 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 285,031 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "20 листопада" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. ОПАЛЕННЯ									
1	KP15-46-3	Спускання води із системи	100м	4,36	<u>43.44</u>	-	189	189	-	<u>0.3600</u>	<u>1.57</u>
					43,44	-			-	-	-
2	KP15-90-2	Установлення опалювальних радіаторів сталевих (500/96)	100кВт	1,083	<u>23422.68</u>	<u>644.10</u>	25367	16033	<u>698</u>	<u>111.4600</u>	<u>120.71</u>
					14804,12	221,24			240	1,2070	1,31
3	C130-226	Секція радіатора біметалевого (типу	шт	291	<u>440.12</u>	-	128075	-	-	-	-
	варіант 2	Mirado/Diva 500/96) (0,202 кВт)			-	-			-	-	-
4	C130-226	Секція радіатора біметалевого (типу	шт	378	<u>395.24</u>	-	149401	-	-	-	-
	варіант 3	QUEEN THERM 350/96) (0,131 кВт) або еквівалент			-	-			-	-	-
5	C113-1748	Паста паковочна UNIPAK	шт	25	<u>72.40</u>	-	1810	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
6	C1630-115	Кронштейни для кріплення радіаторів 220	комплект	50	<u>168.49</u>	-	8425	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
7	C113-1704	Комплект радіаторних пробок для радіатора,	шт	50	<u>144.87</u>	-	7244	-	-	-	-
	варіант 2	1/2 "			-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КР15-104-5	Установлення кранів повітряних	комплек	150	<u>38.68</u>	-	5802	5219	-	<u>0.2300</u>	<u>34.50</u>
			т		34,79	-			-	-	-
9	C113-1733	Вентиль термостатичний Ra-DV, d1/2" типу	шт	50	<u>2142.03</u>	-	107102	-	-	-	-
	варіант 2	013G7710			-	-			-	-	-
10	C113-1735	Запірний вентиль RLV, d1/2" типу 003L0123	шт	50	<u>481.47</u>	-	24074	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
11	C113-1735	Термостатична головка RA 2290/2991, типу	шт	50	<u>943.53</u>	-	47177	-	-	-	-
	варіант 3	013L2990			-	-			-	-	-
12	C1630-575	Балансувальний клапан 1/2" Leno MSV-B	шт	3	<u>2741.45</u>	-	8224	-	-	-	-
	варіант 2	003Z4031			-	-			-	-	-
13	C1630-575	Балансувальний клапан 3/4" Leno MSV-B	шт	5	<u>3520.73</u>	-	17604	-	-	-	-
	варіант 4	003Z4032			-	-			-	-	-
14	C1630-575	Балансувальний клапан 1 " Leno MSV-B	шт	8	<u>3983.81</u>	-	31870	-	-	-	-
	варіант 3	003Z4033			-	-			-	-	-
15	C1630-575	Балансувальний клапан 1 1/4" Leno MSV-B	шт	1	<u>5224.13</u>	-	5224	-	-	-	-
	варіант 5	003Z4034			-	-			-	-	-
16	КР13-13-1	Обклеювання стін полівінілхлоридною	100м2	0,4	<u>10555.94</u>	<u>1.81</u>	4222	4202	<u>1</u>	<u>71.4800</u>	<u>28.59</u>
		декоративно-оздоблювальною			10506,13	1,63			1	0,0111	-
		самоклеійною плівкою									
17	& C111-1784-1-1	Тепловідбивний екран 50х500 з	м2	41,2	<u>353.98</u>	-	14584	-	-	-	-
	варіант 2	алюмінієвою фольгою (самоклеючий)			-	-			-	-	-
18	C113-2154	Кульові крани	шт	36	<u>322.35</u>	-	11605	-	-	-	-
	варіант 3	Кульовий кран 1/2" BB типу 1220121			-	-			-	-	-
19	C113-2157	Кульовий кран діам. 3/4" BB 1220122	шт	10	<u>614.07</u>	-	6141	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
20	C113-2156	Кульовий крани діам. 1" BB 1220123	шт	16	<u>1030.23</u>	-	16484	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
21	C113-2156	Кульовий крани діам. 1 1/4" BB 1220124	шт	2	<u>1035.33</u>	-	2071	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
22	C113-1832	Розбірні з'єднання									
	варіант 4	Розбірне з'єднання B3 Valtec 1/2" типу VTr. 341.N.	шт	6	<u>203.01</u>	-	1218	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
23	C113-1832	Розбірне з'єднання B3 Valtec 3/4" VTr.341.N.	шт	10	<u>290.73</u>	-	2907	-	-	-	-
	варіант 5				-	-			-	-	-
24	C113-1832	Розбірне з'єднання B3 Valtec 1" типу VTr. 341.	шт	16	<u>512.07</u>	-	8193	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
25	C113-1832	Розбірне з'єднання B3 Valtec 1 1/4" типу VTr.341.	шт	2	<u>698.73</u>	-	1397	-	-	-	-
	варіант 6				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	КР15-20-3	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 50 до 100 мм	100шт	0,04	<u>80683,00</u> 54103,30	<u>5512,69</u> 427,08	3227	2164	<u>221</u> 17	<u>392,8500</u> 2,9544	<u>15,71</u> 0,12
27	C1630-103 варіант 2	Кран кульовий фланцевий чавунний Ду 65 типу Auvaz TGV-25 Ду65 або еквівалент	шт	4	<u>6070,19</u> -	-	24281	-	-	-	-
28	C130-984	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 65 мм	шт	8	<u>473,19</u> -	-	3786	-	-	-	-
29	C1541-64 варіант 1	Прокладки з пароніту, для фланця, діаметр 65 мм	1000шт	0,008	<u>79140,26</u> -	-	633	-	-	-	-
30	C130-926 варіант 1	Фланець-бурт ППР 75/DN65	шт	4	<u>1529,41</u> -	-	6118	-	-	-	-
31	C1545-42 варіант 2	Шпилька метрична оцинкована Steelfix M10 x 1000 мм DIN975	100шт	0,04	<u>4488,19</u> -	-	180	-	-	-	-
32	C1545-470 варіант 1	Гайка шестигранна M16 оцинкована DIN 934	шт	32	<u>6,52</u> -	-	209	-	-	-	-
33	C1545-470 варіант 2	Шайба збільшена Steelfix M16 DIN9021 цинк	шт	32	<u>4,99</u> -	-	160	-	-	-	-
34	КР15-19-1	Прокладання труб опалення Прокладання трубопроводів опалення з труб поліпропіленових діаметром 20 мм	100м	1,6512	<u>8322,58</u> 8191,40	-	13742	13526	-	<u>56,5900</u> -	<u>93,44</u> -
35	C113-1689 варіант 2	Труба поліпропіленова армована базальтом ф20 S3,2/SDR7,4 типу Pilsa Wavin	м	160	<u>82,65</u> -	-	13224	-	-	-	-
36	КР15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,89936	<u>8704,21</u> 8548,94	-	7828	7689	-	<u>59,0600</u> -	<u>53,12</u> -
37	C113-1690 варіант 1	Труба поліпропіленова армована базальтом ф25 S3,2/SDR7,4 типу Pilsa Wavin	м	88	<u>147,97</u> -	-	13021	-	-	-	-
38	КР15-19-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,53664	<u>9627,68</u> 9431,91	-	5167	5062	-	<u>65,1600</u> -	<u>34,97</u> -
39	C113-1691 варіант 2	Труба поліпропіленова армована базальтом ф32 S3,2/SDR7,4 типу Pilsa Wavin	м	52	<u>203,08</u> -	-	10560	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	KP15-19-4	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	100м	0,24768	<u>10301.40</u> 10044,20	- -	2551	2488	- -	<u>69.3900</u> -	<u>17.19</u> -
41	C113-1692 варіант 2	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 40x6,7 мм типу Pilsa Wavin	м	24	<u>301.07</u> -	- -	7226	-	- -	- -	- -
42	KP15-19-5	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм	100м	0,33024	<u>10463.55</u> 10116,04	- -	3455	3341	- -	<u>70.9300</u> -	<u>23.42</u> -
43	C113-1693 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 50x8,3мм типу Pilsa Wavin	м	32	<u>509.27</u> -	- -	16297	-	- -	- -	- -
44	KP15-19-6	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 63 мм	100м	0,37152	<u>11139.92</u> 10650,86	- -	4139	3957	- -	<u>74.6800</u> -	<u>27.75</u> -
45	C113-1694 варіант 2	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 63x10,5 мм типу Pilsa Wavin	м	36	<u>740.03</u> -	- -	26641	-	- -	- -	- -
46	KP15-19-7	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових [поліпропіленових] труб діаметром 75 мм	100м	0,45408	<u>12504.20</u> 11856,00	- -	5678	5384	- -	<u>83.1300</u> -	<u>37.75</u> -
47	C113-1695 варіант 2	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 75 мм типу Pilsa Wavin Коліна	м	44	<u>730.01</u> -	- -	32120	-	- -	- -	- -
48	C113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	500	<u>9.41</u> -	- -	4705	-	- -	- -	- -
49	C113-1706	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	50	<u>14.68</u> -	- -	734	-	- -	- -	- -
50	C113-1707	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	30	<u>30.36</u> -	- -	911	-	- -	- -	- -
51	C113-1708	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 40 мм	шт	10	<u>50.06</u> -	- -	501	-	- -	- -	- -
52	C113-1709	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	10	<u>96.88</u> -	- -	969	-	- -	- -	- -
53	C113-1710	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 63 мм	шт	6	<u>181.32</u> -	- -	1088	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	C113-1711	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 75 мм	шт	20	<u>388.51</u>	-	7770	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
55	C113-1713	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	100	<u>11.62</u>	-	1162	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
56	C113-1714	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	10	<u>20.87</u>	-	209	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
57	C113-1715	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	10	<u>38.32</u>	-	383	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
58	C113-1716	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 40 мм	шт	10	<u>65.36</u>	-	654	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
59	C113-1717	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	6	<u>92.30</u>	-	554	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
60	C113-1718	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 63 мм	шт	6	<u>202.32</u>	-	1214	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
61	C113-1719	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 75 мм	шт	6	<u>421.30</u>	-	2528	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Муфта									
62	C113-1792	Муфта діам. 20 мм	шт	30	<u>6.91</u>	-	207	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
63	C113-1793	Муфта діам. 25 мм	шт	10	<u>9.20</u>	-	92	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
64	C113-1794	Муфта діам. 32 мм	шт	10	<u>15.13</u>	-	151	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
65	C113-1795	Муфта діам. 40 мм	шт	5	<u>38.71</u>	-	194	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
66	C113-1796	Муфта діам. 50 мм	шт	5	<u>79.54</u>	-	398	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
67	C113-1797	Муфта діам. 63 мм	шт	5	<u>138.88</u>	-	694	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
68	C113-1798	Муфта діам. 75 мм	шт	5	<u>205.71</u>	-	1029	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Трійники типу Wavin Pilsa									
69	C113-1737	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	20	<u>14.38</u>	-	288	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
70	C113-1738	Трійник із поліпропілену діам. 25 мм	шт	10	<u>21.19</u>	-	212	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
71	C113-1739	Трійник із поліпропілену діам. 32 мм	шт	2	<u>40.76</u>	-	82	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
72	C113-1746	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25х20 мм	шт	10	<u>22.45</u>	-	225	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
73	C113-1747	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32х20 мм	шт	18	<u>39.12</u>	-	704	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	C113-1748	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32x25 мм	шт	14	<u>39.12</u>	-	548	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
75	C113-1750	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 40x25 мм	шт	2	<u>71.17</u>	-	142	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
76	C113-1751	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 40x32 мм	шт	2	<u>71.17</u>	-	142	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
77	C113-1752	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 50x20 мм	шт	2	<u>124.25</u>	-	249	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
78	C113-1753	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 50x25 мм	шт	2	<u>124.25</u>	-	249	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
79	C113-1754	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 50x32 мм	шт	4	<u>124.25</u>	-	497	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
80	C113-1756	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 63x25 мм	шт	2	<u>242.17</u>	-	484	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
81	C113-1757	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 63x32 мм	шт	2	<u>242.17</u>	-	484	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
82	C113-1758	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 63x40 мм	шт	2	<u>242.17</u>	-	484	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
83	C113-1760	Трійник редукційний із поліпропілену діам. варіант 1 75x20 мм	шт	2	<u>248.87</u>	-	498	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
84	C113-1761	Трійник редукційний із поліпропілену діам. варіант 3 75x25 мм	шт	2	<u>248.87</u>	-	498	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
85	C113-1761	Трійник редукційний із поліпропілену діам. варіант 2 75x32 мм	шт	4	<u>248.87</u>	-	995	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Хрестовина і обводи									
86	C113-1859	Хрестовина діам. 25 мм	шт	10	<u>19.91</u>	-	199	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
87	C113-1860	Хрестовина діам. 32 мм	шт	6	<u>40.20</u>	-	241	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
88	C113-1869	Обвід діам. 20 мм	шт	20	<u>48.51</u>	-	970	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Переходи типу Wavin Pilsa									
89	C113-1776	Перехід редукційний /редукція/ діам. 25x20 мм	шт	30	<u>10.77</u>	-	323	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
90	C113-1777	Перехід редукційний /редукція/ діам. 32x20 мм	шт	20	<u>12.40</u>	-	248	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
91	C113-1778	Перехід редукційний /редукція/ діам. 32x25 мм	шт	20	<u>13.15</u>	-	263	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
92	C113-1781	Перехід редукційний /редукція/ діам. 40x32 мм	шт	4	<u>26.27</u>	-	105	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
93	C113-1783	Перехід редукційний /редукція/ діам. 50x40 мм	шт	4	<u>43.22</u>	-	173	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	C113-1787	Перехід редукційний /редукція/ діам. 63х50 мм	шт	4	<u>89.00</u>	-	356	-	-	-	-
95	C113-1790	Перехід редукційний /редукція/ діам. 75х63 мм	шт	4	<u>160.84</u>	-	643	-	-	-	-
96	C113-1808	Муфти з різьбою типу Wavin Pilsa									
97	C113-1811	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20х1/2" мм	шт	150	<u>77.47</u>	-	11621	-	-	-	-
98	C113-1813	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 25х3/4" мм	шт	30	<u>112.26</u>	-	3368	-	-	-	-
99	C113-1814	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 32х1" мм	шт	48	<u>261.71</u>	-	12562	-	-	-	-
100	C113-1814	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 40х1 1/4" мм	шт	6	<u>516.36</u>	-	3098	-	-	-	-
100	C113-1879	Хомут із гумовою прокладкою з гайкою М8 1/2"	шт	150	<u>19.41</u>	-	2912	-	-	-	-
101	C113-1880	Хомут із гумовою прокладкою з гайкою М8 3/4"	шт	80	<u>26.14</u>	-	2091	-	-	-	-
102	C113-1881	Хомут із гумовою прокладкою з гайкою М8 1"	шт	50	<u>74.96</u>	-	3748	-	-	-	-
103	C113-1883	Хомут із гумовою прокладкою з гайкою М8 1 1/4"	шт	20	<u>119.37</u>	-	2387	-	-	-	-
104	C113-1883	Хомут із гумовою прокладкою з гайкою М8 1 1/2"	шт	20	<u>119.37</u>	-	2387	-	-	-	-
105	C113-1883	Хомут із гумовою прокладкою з гайкою М8 2"	шт	30	<u>160.17</u>	-	4805	-	-	-	-
106	C113-1883	Хомут із гумовою прокладкою з гайкою М8 2 1/2"	шт	40	<u>203.01</u>	-	8120	-	-	-	-
107	C1545-42	Шпилька метрична оцинкована Steelfix M10 x 1000 мм DIN975	100шт	1	<u>4488.19</u>	-	4488	-	-	-	-
108	KP19-21-1	Ізоляція									
108	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетілену	100м	4,36	<u>5300.09</u>	-	23108	23108	-	<u>39.4000</u>	<u>171.78</u>
109	C113-1701	Теплова ізоляція Ф22 мм товщиною 9 мм (типу Thermoflex FRZ)	м	163,52	<u>29.87</u>	-	4884	-	-	-	-
110	C113-1701	Теплова ізоляція Ф28 мм товщиною 9 мм (типу Thermoflex FRZ)	м	89,936	<u>34.97</u>	-	3145	-	-	-	-
111	C113-1701	Теплова ізоляція Ф35 мм товщиною 9 мм (типу Thermoflex FRZ)	м	53,144	<u>35.02</u>	-	1861	-	-	-	-
112	C113-1701	Теплова ізоляція Ф42 мм товщиною 13 мм (типу Thermoflex FRZ)	м	24,528	<u>46.75</u>	-	1147	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
113	C113-1701 варіант 8	Теплова ізоляція Ф54 мм товщиною 13 мм (типу Thermoflex FRZ)	м	32,704	<u>116,57</u> -	-	3812	-	-	-	-
114	C113-1701 варіант 10	Теплова ізоляція Ф63 мм товщиною 13 мм (типу Thermoflex FRZ)	м	36,792	<u>116,57</u> -	-	4289	-	-	-	-
115	C113-1701 варіант 12	Теплова ізоляція Ф76 мм товщиною 20 мм (типу Thermoflex FRZ)	м	44,968	<u>209,39</u> -	-	9416	-	-	-	-
116	C111-879 варіант 2	Клейка стрічка алюмінієва 75 мм 50 м 30 мкн	шт	10	<u>304,38</u> -	-	3044	-	-	-	-
117	KP15-46-2	Заповнення системи водою з оглядом	100м	4,36	<u>336,70</u> 336,70	-	1468	1468	-	<u>2.7900</u> -	<u>12,16</u> -
ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ											
118	KP15-47-1	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	100шт	0,5	<u>14205,64</u> 13071,83	<u>1133,81</u> 634,36	7103	6536	<u>567</u> 317	<u>105.3500</u> 4,1874	<u>52,68</u> 2,09
119	KP15-83-3 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0,6	<u>3248,15</u> 3154,90	<u>90,13</u> 40,65	1949	1893	<u>54</u> 24	<u>22.3720</u> 0,2429	<u>13,42</u> 0,15
120	KP15-83-4 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	0,5	<u>3252,59</u> 3159,98	<u>90,13</u> 40,65	1626	1580	<u>45</u> 20	<u>22.4080</u> 0,2429	<u>11,20</u> 0,12
121	KP15-83-5 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм	100м	0,5	<u>3962,91</u> 3869,59	<u>90,13</u> 40,65	1981	1935	<u>45</u> 20	<u>27.4400</u> 0,2429	<u>13,72</u> 0,12
122	KP15-83-6 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 50 мм	100м	0,4	<u>4064,93</u> 3957,59	<u>104,15</u> 49,91	1626	1583	<u>42</u> 20	<u>28.0640</u> 0,3031	<u>11,23</u> 0,12
123	KP15-85-4 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 80 мм	100м	1	<u>8800,06</u> 7917,25	<u>882,81</u> 113,50	8800	7917	<u>883</u> 114	<u>54.6960</u> 0,7013	<u>54,70</u> 0,70
124	C113-1675 варіант 1	Гільза Ду 25 (сталева або еквівалент)	м	8	<u>119,44</u> -	-	956	-	-	-	-
125	C113-1675 варіант 2	Гільза Ду 32 (сталева або еквівалент)	м	8	<u>294,88</u> -	-	2359	-	-	-	-
126	C113-1674 варіант 1	Гільза Ду 40 (сталева або еквівалент)	м	8	<u>398,88</u> -	-	3191	-	-	-	-
127	C113-1279 варіант 2	Муфти протипожежні Протипожежна муфта ППМ-20	шт	16	<u>147,97</u> -	-	2368	-	-	-	-
128	C113-1279 варіант 3	Протипожежна муфта ППМ-25	шт	16	<u>168,37</u> -	-	2694	-	-	-	-
129	C113-1279 варіант 1	Протипожежна муфта ППМ-32	шт	16	<u>177,55</u> -	-	2841	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					1028357	115274	<u>2556</u> 773		<u>829.61</u> 4,73
		Разом будівельні роботи, грн.					1028357				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					910527				
		всього заробітна плата, грн.					116047				
		Загальновиробничі витрати, грн.					57412				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					85,77				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					18963				
		Всього будівельні роботи, грн.					1085769				

		Всього по розділу 1					1085769				
		Розділ 2. ВЕНТИЛЯЦІЯ									
		СИСТЕМА П1									
130	КБ20-42-1	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год / Припливна установка для укриття, 3600 м3/год типу MSAHU-4 Аеростар або еквівалент	1 камера	1	<u>11928.11</u> 10545,76	<u>608.21</u> 189,27	11928	10546	<u>608</u> 189	<u>78.3955</u> 1,2827	<u>78.40</u> 1,28
131	КМ8-540-2	Реостат постійного струму пусковий або пускорегулюючий, регулятор збудження або установочний з ручним приводом, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, маса до 25 кг // комплект автоматики	шт	1	<u>409.74</u> 228,19	<u>33.16</u> 9,99	410	228	<u>33</u> 10	<u>1.6000</u> 0,0624	<u>1.60</u> 0,06
132	КР15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	1	<u>302.66</u> 277,59	<u>11.83</u> 0,57	303	278	<u>12</u> 1	<u>2.0900</u> 0,0040	<u>2.09</u> -
133	С111-1756 варіант 7	Зовнішня решітка 500х300 мм типу 3070-1Н 500х300	шт	1	<u>1590.48</u> -	<u>-</u> -	1590	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
134	КБ20-10-1	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	1 шт	14	<u>439.64</u> 331,63	<u>50.86</u> 18,91	6155	4643	<u>712</u> 265	<u>2.3805</u> 0,1326	<u>33.33</u> 1,86
135	С113-2297 варіант 9	Припливна решітка 500х200 мм (типу 2565-2 500х200)	шт	3	<u>739.53</u> -	<u>-</u> -	2219	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
136	С113-2297 варіант 10	Припливна решітка 400х100 мм (типу 2565-2 400х100)	шт	11	<u>433.53</u> -	<u>-</u> -	4769	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
137	C1630-451 варіант 8	Дросель-клапан 200x150 мм	шт	1	<u>1122.06</u> -	-	1122	-	-	-	-
138	C1630-451 варіант 7	Дросель-клапан 250x150 мм	шт	2	<u>1174.08</u> -	-	2348	-	-	-	-
139	C1630-451 варіант 4	Дросель-клапан 300x250 мм	шт	1	<u>1816.68</u> -	-	1817	-	-	-	-
140	KP15-123-3	Установлення клапанів вогнезатримувальних периметром до 1600 мм	клапан	1	<u>1183.53</u> 1055,98	-	1184	1056	-	<u>7.8500</u> -	<u>7.85</u> -
141	C113-2299 варіант 5	Нормально відкритий протипожежний клапан 500x300 мм типу КП-1-500x300-2- 72С-СН або еквівалент	шт	1	<u>17873.49</u> -	-	17873	-	-	-	-
142	KP15-121-3	Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,039	<u>40508.90</u> 35731,05	<u>144.50</u> 111,80	1580	1394	<u>6</u> 4	<u>275.6600</u> 0,7839	<u>10.75</u> 0,03
143	C130-1125 варіант 3	Вироби індивідуального виготовлення - Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, в зборі	м2	3,9	<u>1378.52</u> -	-	5376	-	-	-	-
144	KP15-121-3	Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,108	<u>40508.90</u> 35731,05	<u>144.50</u> 111,80	4375	3859	<u>16</u> 12	<u>275.6600</u> 0,7839	<u>29.77</u> 0,08
145	C130-1109 варіант 3	Вироби індивідуального виготовлення - Повітроводи класу Н з оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу в зборі	м2	10,8	<u>1694.35</u> -	-	18299	-	-	-	-
146	KP15-121-10	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,282	<u>35970.40</u> 30915,67	<u>144.50</u> 111,80	10144	8718	<u>41</u> 32	<u>238.5100</u> 0,7839	<u>67.26</u> 0,22
147	C130-1109 варіант 3	Вироби індивідуального виготовлення - Повітроводи класу Н з оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу в зборі	м2	28,2	<u>1694.35</u> -	-	47781	-	-	-	-
148	KP15-121-3	ФАСОННІ ЧАСТИНИ Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,04	<u>40508.90</u> 35731,05	<u>144.50</u> 111,80	1620	1429	<u>6</u> 4	<u>275.6600</u> 0,7839	<u>11.03</u> 0,03
149	C130-1125 варіант 1	Вироби індивідуального виготовлення - Фітинги до повітроводів з тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм в зборі	м2	4	<u>1317.32</u> -	-	5269	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
150	KP15-121-10	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,2	<u>35970.40</u> 30915,67	<u>144.50</u> 111,80	7194	6183	<u>29</u> 22	<u>238.5100</u> 0,7839	<u>47.70</u> 0,16
151	C130-1109 варіант 4	Вироби індивідуального виготовлення - фітинги для повітроводів з оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу в зборі ІЗОЛЯЦІЯ	м2	20	<u>1694.35</u> -	<u>-</u> -	33887	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
152	KP19-22-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену	100м2	0,7	<u>10048.64</u> 10048,64	<u>-</u> -	7034	7034	<u>-</u> -	<u>74.7000</u> -	<u>52.29</u> -
153	C1632-112 варіант 5	Ізоляція повітроводів, 10 мм типу K-FLEX ST DUCT ALU AD 10	м2	61,32	<u>500.60</u> -	<u>-</u> -	30697	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
154	C1632-112 варіант 6	Ізоляція повітроводів, 20 мм типу K-FLEX ST DUCT ALU AD 20	м2	10,22	<u>691.34</u> -	<u>-</u> -	7065	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
155	C111-879 варіант 2	Клейка стрічка алюмінієва 75 мм 50 м 30 мкн	шт	5	<u>304.38</u> -	<u>-</u> -	1522	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
156	C126-1300 варіант 4	Профіль монтажний, тип - 21, 2,1 м	м	21	<u>164.59</u> -	<u>-</u> -	3456	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
157	C1545-42 варіант 2	Шпилька метрична оцинкована Steelfix M10 x 1000 мм DIN975	100шт	0,2	<u>4488.19</u> -	<u>-</u> -	898	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
158	C126-1301 варіант 2	Профіль фланцевий (шинорейка) S20 (0,50 мм)	м	50	<u>34.71</u> -	<u>-</u> -	1736	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
159	C1545-48 варіант 2	Куточок монтажний S20 (Куточок фланцевий монтажний S20)	шт	100	<u>11.09</u> -	<u>-</u> -	1109	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
160	C1545-58-1 варіант 2	Болт Spec DIN 933 M8 x 80 мм 5,8 ЦБ	шт	200	<u>8.24</u> -	<u>-</u> -	1648	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
161	& C1545-63-1-1 варіант 2	Гайка М 8 вес DIN 934 типу 40102218	шт	200	<u>1.07</u> -	<u>-</u> -	214	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
162	C111-1865 варіант 1	Комплект метизів та кріплень	кг	20	<u>290.91</u> -	<u>-</u> -	5818	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
163	KP15-129-3	СИСТЕМА В1 Установлення вентиляторів осьових масою понад 0,05 до 0,1 т (канальний вентилятор типу ВКПД-315-2Д/ 1,1-600x350)	шт	1	<u>2449.64</u> 2299,92	<u>22.73</u> 7,81	2450	2300	<u>23</u> 8	<u>16.7000</u> 0,0426	<u>16.70</u> 0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
164	КМ8-540-2	Реостат постійного струму пусковий або пускорегулюючий, регулятор збудження або установочний з ручним приводом, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, маса до 25 кг //Регулятор частоти	шт	1	<u>409.74</u> 228,19	<u>33.16</u> 9,99	410	228	<u>33</u> 10	<u>1.6000</u> 0,0624	<u>1.60</u> 0,06
165	КБ20-13-7	Установлення клапанів зворотних периметром до 2400 мм	1 клапан	1	<u>635.06</u> 490,43	<u>36.29</u> 15,27	635	490	<u>36</u> 15	<u>3.7375</u> 0,1071	<u>3.74</u> 0,11
166	С1630-568 варіант 10	Зворотній клапан 600х350 мм типу 535-1КЛ 600х350 Р30 або еквівалент	шт	1	<u>3115.16</u> -	-	3115	-	-	-	-
167	КБ20-10-1	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	1 шт	20	<u>439.64</u> 331,63	<u>50.86</u> 18,91	8793	6633	<u>1017</u> 378	<u>2.3805</u> 0,1326	<u>47.61</u> 2,65
168	С113-2296 варіант 8	Решітка 400х100 мм (типу 2565-2 400х100)	шт	20	<u>433.53</u> -	-	8671	-	-	-	-
169	КР15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	1	<u>291.30</u> 277,59	<u>11.83</u> 0,57	291	278	<u>12</u> 1	<u>2.0900</u> 0,0040	<u>2.09</u> -
170	С113-2297 варіант 11	Зовнішня решітка 600х350 мм (типу 5070-1 Н 600х350)	шт	1	<u>1106.73</u> -	-	1107	-	-	-	-
171	С1630-451 варіант 11	Дросель-клапан 300х150 мм	шт	2	<u>468.38</u> -	-	937	-	-	-	-
172	С1630-451 варіант 10	Дросель-клапан 500х150 мм	шт	1	<u>2500.08</u> -	-	2500	-	-	-	-
173	КР15-121-3	Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,033	<u>40508.90</u> 35731,05	<u>144.50</u> 111,80	1337	1179	<u>5</u> 4	<u>275.6600</u> 0,7839	<u>9.10</u> 0,03
174	С130-1125 варіант 3	Вироби індивідуального виготовлення - Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, в зборі	м2	3,3	<u>1378.52</u> -	-	4549	-	-	-	-
175	КР15-121-3	Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,179	<u>40508.90</u> 35731,05	<u>144.50</u> 111,80	7251	6396	<u>26</u> 20	<u>275.6600</u> 0,7839	<u>49.34</u> 0,14
176	С130-1109 варіант 3	Вироби індивідуального виготовлення - Повітроводи класу Н з оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу в зборі	м2	17,9	<u>1694.35</u> -	-	30329	-	-	-	-
177	КР15-121-10	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,132	<u>35970.40</u> 30915,67	<u>144.50</u> 111,80	4748	4081	<u>19</u> 15	<u>238.5100</u> 0,7839	<u>31.48</u> 0,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
178	KP15-121-11	Прокладання повітроводів периметром понад 1600 до 2400 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,075	<u>28789.13</u> 23262,90	<u>71.17</u> 55,06	2159	1745	<u>5</u> 4	<u>179.4700</u> 0,3861	<u>13.46</u> 0,03
179	C130-1109 варіант 3	Вироби індивідуального виготовлення - Повітроводи класу Н з оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу в зборі ФАСОННІ ЧАСТИНИ	м2	20,7	<u>1694.35</u> -	<u>-</u> -	35073	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
180	KP15-121-3	Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,04	<u>40508.90</u> 35731,05	<u>144.50</u> 111,80	1620	1429	<u>6</u> 4	<u>275.6600</u> 0,7839	<u>11.03</u> 0,03
181	C130-1125 варіант 1	Вироби індивідуального виготовлення - Фітинги до повітроводів з тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм в зборі	м2	4	<u>1317.32</u> -	<u>-</u> -	5269	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
182	KP15-120-10	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,21	<u>35970.40</u> 30915,67	<u>144.50</u> 111,80	7554	6492	<u>30</u> 23	<u>238.5100</u> 0,7839	<u>50.09</u> 0,16
183	C130-1109 варіант 4	Вироби індивідуального виготовлення - фітинги для повітроводів з оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу в зборі	м2	21	<u>1694.35</u> -	<u>-</u> -	35581	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
184	KP19-22-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену	100м2	0,6	<u>10048.64</u> 10048,64	<u>-</u> -	6029	6029	<u>-</u> -	<u>74.7000</u> -	<u>44.82</u> -
185	C111-327 варіант 1	Клей термостійкий система "БРАНДИЗОЛ" EI 45	кг	60	<u>106.31</u> -	<u>-</u> -	6379	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
186	C1632-112 варіант 4	Вогнезахисне покриття повітроводів EI45 8 мм типу БРАНДИЗОЛ	м2	61,32	<u>344.54</u> -	<u>-</u> -	21127	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
187	C126-1300 варіант 4	Профіль монтажний, тип - 21, 2,1 м	м	21	<u>164.59</u> -	<u>-</u> -	3456	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
188	C1545-42 варіант 2	Шпилька метрична оцинкована Steelfix M10 x 1000 мм DIN975	100шт	0,2	<u>4488.19</u> -	<u>-</u> -	898	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
189	C126-1301 варіант 2	Профіль фланцевий (шинорейка) S20 (0,50 мм)	м	50	<u>34.71</u> -	<u>-</u> -	1736	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
190	C1545-48 варіант 2	Куточок монтажний S20 (Куточок фланцевий монтажний S20)	шт	100	<u>11.09</u> -	<u>-</u> -	1109	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
191	C1545-58-1 варіант 2	Болт Spec DIN 933 M8 x 80 мм 5,8 ЦБ	шт	200	<u>8.24</u> -	<u>-</u> -	1648	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
192	& C1545-63-1-1 варіант 2	Гайка М 8 вес DIN 934 типу 40102218	шт	200	<u>1.07</u> -	<u>-</u> -	214	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
193	C111-1865 варіант 1	Комплект метизів та кріплення	кг	20	<u>290.91</u> -	<u>-</u> -	5818	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		СИСТЕМА В2									
194	KP15-129-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т (Канальний вентилятор, 50 м3/год типу RV125L)	шт	1	<u>1035.94</u> 1018,31	<u>15.16</u> 5,21	1036	1018	<u>15</u> 5	<u>7.1400</u> 0,0284	<u>7.14</u> 0,03
195	KB20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	1 м2	0,025	<u>1472.13</u> 1457,84	<u>10.37</u> 4,36	37	36	<u>-</u> -	<u>11.2470</u> 0,0306	<u>0.28</u> -
196	& C1501- 138-1-1П варіант 5	Гнучка вставка 125 типу ВВГ 125	шт	2	<u>405.23</u> -	<u>-</u> -	810	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
197	KB20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	1 клапан	1	<u>331.05</u> 264,08	<u>10.37</u> 4,36	331	264	<u>10</u> 4	<u>2.0125</u> 0,0306	<u>2.01</u> 0,03
198	C1630-568 варіант 9	Зворотній клапан 125 ЗК125	шт	1	<u>500.90</u> -	<u>-</u> -	501	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
199	KP15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	1	<u>302.66</u> 277,59	<u>11.83</u> 0,57	303	278	<u>12</u> 1	<u>2.0900</u> 0,0040	<u>2.09</u> -
200	C111-1756 варіант 9	Решітка 200x100 мм типу 3030-2R 200x100 R62	шт	1	<u>611.28</u> -	<u>-</u> -	611	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
201	KP15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,028	<u>43802.54</u> 39024,69	<u>144.50</u> 111,80	1226	1093	<u>4</u> 3	<u>301.0700</u> 0,7839	<u>8.43</u> 0,02
202	C130-1109 варіант 2	Повітроводи класу Н з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм круглого перерізу в зборі ФАСОННІ ЧАСТИНИ	м2	2,8	<u>1378.15</u> -	<u>-</u> -	3859	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
203	KP15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,02	<u>43802.54</u> 39024,69	<u>144.50</u> 111,80	876	780	<u>3</u> 2	<u>301.0700</u> 0,7839	<u>6.02</u> 0,02
204	C130-1111 варіант 2	Фітинги для повітропроводів із оцинкованої сталі круглого перерізу 0,5 мм	м2	2	<u>1378.62</u> -	<u>-</u> -	2757	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
205	C113-73 варіант 2	Хомут ХЦК 125	10шт	0,7	<u>2672.63</u> -	<u>-</u> -	1871	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
206	C1545-42 варіант 2	Шпилька метрична оцинкована Steelfix M10 x 1000 мм DIN975	100шт	0,03	<u>4488.19</u> -	<u>-</u> -	135	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		СИСТЕМА В3									
207	KP15-129-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т (Канальний вентилятор, 100 м3/год типу RV125L)	шт	1	<u>1035.94</u> 1018,31	<u>15.16</u> 5,21	1036	1018	<u>15</u> 5	<u>7.1400</u> 0,0284	<u>7.14</u> 0,03
208	KB20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	1 м2	0,025	<u>1472.13</u> 1457,84	<u>10.37</u> 4,36	37	36	<u>-</u> -	<u>11.2470</u> 0,0306	<u>0.28</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
209	& C1501-138-1-1П варіант 5	Гнучка вставка 125 типу ВВГ 125	шт	2	<u>405,23</u> -	<u>-</u> -	810	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
210	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	1 клапан	1	<u>331,05</u> 264,08	<u>10,37</u> 4,36	331	264	<u>10</u> 4	<u>2,0125</u> 0,0306	<u>2,01</u> 0,03
211	C1630-568 варіант 9	Зворотній клапан 125 ЗК125	шт	1	<u>500,90</u> -	<u>-</u> -	501	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
212	КР15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	2	<u>302,66</u> 277,59	<u>11,83</u> 0,57	605	555	<u>24</u> 1	<u>2,0900</u> 0,0040	<u>4,18</u> 0,01
213	C111-1756 варіант 9	Решітка 200x100 мм типу 3030-2R 200x100 R62	шт	2	<u>611,28</u> -	<u>-</u> -	1223	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
214	КР15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,033	<u>43802,54</u> 39024,69	<u>144,50</u> 111,80	1445	1288	<u>5</u> 4	<u>301,0700</u> 0,7839	<u>9,94</u> 0,03
215	C130-1109 варіант 2	Повітроводи класу Н з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм круглого перерізу в зборі ФАСОННІ ЧАСТИНИ	м2	3,3	<u>1378,15</u> -	<u>-</u> -	4548	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
216	КР15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,02	<u>43802,54</u> 39024,69	<u>144,50</u> 111,80	876	780	<u>3</u> 2	<u>301,0700</u> 0,7839	<u>6,02</u> 0,02
217	C130-1111 варіант 2	Фітинги для повітропроводів із оцинкованої сталі круглого перерізу 0,5 мм	м2	2	<u>1378,62</u> -	<u>-</u> -	2757	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
218	C113-73 варіант 2	Хомут ХЦК 125	10шт	0,8	<u>2672,63</u> -	<u>-</u> -	2138	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
219	C1545-42 варіант 2	Шпилька метрична оцинкована Steelfix M10 x 1000 мм DIN975 СИСТЕМА В4	100шт	0,04	<u>4488,19</u> -	<u>-</u> -	180	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
220	КР15-129-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т (Канальний вентилятор, 150 м3/год типу RV125L)	шт	1	<u>1035,94</u> 1018,31	<u>15,16</u> 5,21	1036	1018	<u>15</u> 5	<u>7,1400</u> 0,0284	<u>7,14</u> 0,03
221	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	1 м2	0,025	<u>1472,13</u> 1457,84	<u>10,37</u> 4,36	37	36	<u>-</u> -	<u>11,2470</u> 0,0306	<u>0,28</u> -
222	& C1501-138-1-1П варіант 5	Гнучка вставка 125 типу ВВГ 125	шт	2	<u>405,23</u> -	<u>-</u> -	810	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
223	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	1 клапан	1	<u>331,05</u> 264,08	<u>10,37</u> 4,36	331	264	<u>10</u> 4	<u>2,0125</u> 0,0306	<u>2,01</u> 0,03
224	C1630-568 варіант 9	Зворотній клапан 125 ЗК125	шт	1	<u>500,90</u> -	<u>-</u> -	501	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
225	КБ20-10-1	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	1 шт	3	<u>439.64</u> 331,63	<u>50.86</u> 18,91	1319	995	<u>153</u> 57	<u>2.3805</u> 0,1326	<u>7.14</u> 0,40
226	С113-2296 варіант 2	Анемостат Ф125 мм типу DSV-P 125	шт	3	<u>331.53</u> -	<u>-</u> -	995	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
227	КР15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,042	<u>43802.54</u> 39024,69	<u>144.50</u> 111,80	1840	1639	<u>6</u> 5	<u>301.0700</u> 0,7839	<u>12.64</u> 0,03
228	С130-1109 варіант 2	Повітроводи класу Н з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм круглого перерізу в зборі ФАСОННІ ЧАСТИНИ	м2	4,2	<u>1378.15</u> -	<u>-</u> -	5788	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
229	КР15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,02	<u>43802.54</u> 39024,69	<u>144.50</u> 111,80	876	780	<u>3</u> 2	<u>301.0700</u> 0,7839	<u>6.02</u> 0,02
230	С130-1111 варіант 2	Фітинги для повітропроводів із оцинкованої сталі круглого перерізу 0,5 мм	м2	2	<u>1378.62</u> -	<u>-</u> -	2757	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
231	С113-73 варіант 2	Хомут ХЦК 125	10шт	1	<u>2672.63</u> -	<u>-</u> -	2673	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
232	С1545-42 варіант 2	Шпилька метрична оцинкована Steelfix M10 x 1000 мм DIN975	100шт	0,05	<u>4488.19</u> -	<u>-</u> -	224	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
233	КР19-22-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену	100м2	0,06	<u>32515.78</u> 10048,64	<u>-</u> -	1951	603	<u>-</u> -	<u>74.7000</u> -	<u>4.48</u> -
234	КР15-129-1	СИСТЕМА В5 Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т (Канальний вентилятор, 150 м3/год типу RV125L)	шт	1	<u>1035.94</u> 1018,31	<u>15.16</u> 5,21	1036	1018	<u>15</u> 5	<u>7.1400</u> 0,0284	<u>7.14</u> 0,03
235	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	1 м2	0,025	<u>1472.13</u> 1457,84	<u>10.37</u> 4,36	37	36	<u>-</u> -	<u>11.2470</u> 0,0306	<u>0.28</u> -
236	& С1501-138-1-1П варіант 5	Гнучка вставка 125 типу ВВГ 125	шт	2	<u>405.23</u> -	<u>-</u> -	810	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
237	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	1 клапан	1	<u>331.05</u> 264,08	<u>10.37</u> 4,36	331	264	<u>10</u> 4	<u>2.0125</u> 0,0306	<u>2.01</u> 0,03
238	С1630-568 варіант 9	Зворотній клапан 125 ЗК125	шт	1	<u>500.90</u> -	<u>-</u> -	501	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
239	КБ20-10-1	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	1 шт	3	<u>439.64</u> 331,63	<u>50.86</u> 18,91	1319	995	<u>153</u> 57	<u>2.3805</u> 0,1326	<u>7.14</u> 0,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
240	C113-2296 варіант 2	Анемостат Ф125 мм типу DSV-P 125	шт	3	<u>331.53</u> -	<u>-</u> -	995	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
241	KP15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,033	<u>43802.54</u> 39024,69	<u>144.50</u> 111,80	1445	1288	<u>5</u> 4	<u>301.0700</u> 0,7839	<u>9.94</u> 0,03
242	C130-1109 варіант 2	Повітроводи класу Н з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм круглого перерізу в зборі ФАСОННІ ЧАСТИНИ	м2	3,3	<u>1378.15</u> -	<u>-</u> -	4548	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
243	KP15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,02	<u>43802.54</u> 39024,69	<u>144.50</u> 111,80	876	780	<u>3</u> 2	<u>301.0700</u> 0,7839	<u>6.02</u> 0,02
244	C130-1111 варіант 2	Фітинги для повітропроводів із оцинкованої сталі круглого перерізу 0,5 мм	м2	2	<u>1378.62</u> -	<u>-</u> -	2757	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
245	C113-73 варіант 2	Хомут ХЦК 125	10шт	0,8	<u>2672.63</u> -	<u>-</u> -	2138	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
246	C1545-42 варіант 2	Шпилька метрична оцинкована Steelfix M10 x 1000 мм DIN975	100шт	0,04	<u>4488.19</u> -	<u>-</u> -	180	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
247	KP19-22-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену	100м2	0,05	<u>32515.78</u> 10048,64	<u>-</u> -	1626	502	<u>-</u> -	<u>74.7000</u> -	<u>3.74</u> -
248	KP15-129-1	СИСТЕМА В6 Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т (Канальний вентилятор, 150 м3/год типу RV125L)	шт	1	<u>1035.94</u> 1018,31	<u>15.16</u> 5,21	1036	1018	<u>15</u> 5	<u>7.1400</u> 0,0284	<u>7.14</u> 0,03
249	KB20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	1 м2	0,025	<u>1472.13</u> 1457,84	<u>10.37</u> 4,36	37	36	<u>-</u> -	<u>11.2470</u> 0,0306	<u>0.28</u> -
250	& C1501-138-1-1П варіант 5	Гнучка вставка 125 типу ВВГ 125	шт	2	<u>405.23</u> -	<u>-</u> -	810	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
251	KB20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	1 клапан	1	<u>331.05</u> 264,08	<u>10.37</u> 4,36	331	264	<u>10</u> 4	<u>2.0125</u> 0,0306	<u>2.01</u> 0,03
252	C1630-568 варіант 9	Зворотній клапан 125 ЗК125	шт	1	<u>500.90</u> -	<u>-</u> -	501	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
253	KB20-10-1	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	1 шт	3	<u>439.64</u> 331,63	<u>50.86</u> 18,91	1319	995	<u>153</u> 57	<u>2.3805</u> 0,1326	<u>7.14</u> 0,40
254	C113-2296 варіант 2	Анемостат Ф125 мм типу DSV-P 125	шт	3	<u>331.53</u> -	<u>-</u> -	995	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
255	KP15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,025	<u>43802.54</u> 39024,69	<u>144.50</u> 111,80	1095	976	<u>4</u> 3	<u>301.0700</u> 0,7839	<u>7.53</u> 0,02
256	C130-1109 варіант 2	Повітроводи класу Н з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм круглого перерізу в зборі ФАСОННІ ЧАСТИНИ	м2	2,5	<u>1378.15</u> -	<u>-</u> -	3445	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
257	KP15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,02	<u>43802.54</u> 39024,69	<u>144.50</u> 111,80	876	780	<u>3</u> 2	<u>301.0700</u> 0,7839	<u>6.02</u> 0,02
258	C130-1111 варіант 2	Фітинги для повітропроводів із оцинкованої сталі круглого перерізу 0,5 мм	м2	2	<u>1378.62</u> -	<u>-</u> -	2757	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
259	C113-73 варіант 2	Хомут ХЦК 125	10шт	0,6	<u>2672.63</u> -	<u>-</u> -	1604	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
260	C1545-42 варіант 2	Шпилька метрична оцинкована Steelfix M10 x 1000 мм DIN975	100шт	0,03	<u>4488.19</u> -	<u>-</u> -	135	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
261	KP19-22-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену	100м2	0,05	<u>32515.78</u> 10048,64	<u>-</u> -	1626	502	<u>-</u> -	<u>74.7000</u> -	<u>3.74</u> -
262	KP15-129-1	СИСТЕМА В7 Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т (Канальний вентилятор, 150 м3/год типу RV125L)	шт	1	<u>1035.94</u> 1018,31	<u>15.16</u> 5,21	1036	1018	<u>15</u> 5	<u>7.1400</u> 0,0284	<u>7.14</u> 0,03
263	KB20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	1 м2	0,025	<u>1472.13</u> 1457,84	<u>10.37</u> 4,36	37	36	<u>-</u> -	<u>11.2470</u> 0,0306	<u>0.28</u> -
264	& C1501-138-1-1П варіант 5	Гнучка вставка 125 типу ВВГ 125	шт	2	<u>405.23</u> -	<u>-</u> -	810	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
265	KB20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	1 клапан	1	<u>331.05</u> 264,08	<u>10.37</u> 4,36	331	264	<u>10</u> 4	<u>2.0125</u> 0,0306	<u>2.01</u> 0,03
266	C1630-568 варіант 9	Зворотній клапан 125 ЗК125	шт	1	<u>500.90</u> -	<u>-</u> -	501	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
267	KB20-10-1	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	1 шт	3	<u>439.64</u> 331,63	<u>50.86</u> 18,91	1319	995	<u>153</u> 57	<u>2.3805</u> 0,1326	<u>7.14</u> 0,40
268	C113-2296 варіант 2	Анемостат Ф 125 мм типу DSV-P 125	шт	3	<u>331.53</u> -	<u>-</u> -	995	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
269	KP15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,031	<u>43802.54</u> 39024,69	<u>144.50</u> 111,80	1358	1210	<u>4</u> 3	<u>301.0700</u> 0,7839	<u>9.33</u> 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
270	C130-1109 варіант 2	Повітроводи класу Н з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм круглого перерізу в зборі ФАСОННІ ЧАСТИНИ	м2	3,1	<u>1378,15</u> -	<u>-</u> -	4272	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
271	KP15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,02	<u>43802,54</u> 39024,69	<u>144,50</u> 111,80	876	780	<u>3</u> 2	<u>301.0700</u> 0,7839	<u>6.02</u> 0,02
272	C130-1111 варіант 2	Фітинги для повітропроводів із оцинкованої сталі круглого перерізу 0,5 мм	м2	2	<u>1378,62</u> -	<u>-</u> -	2757	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
273	C113-73 варіант 2	Хомут ХЦК 125	10шт	0,8	<u>2672,63</u> -	<u>-</u> -	2138	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
274	C1545-42 варіант 2	Шпилька метрична оцинкована Steelfix M10 x 1000 мм DIN975	100шт	0,04	<u>4488,19</u> -	<u>-</u> -	180	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
275	KP19-22-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену	100м2	0,05	<u>32515,78</u> 10048,64	<u>-</u> -	1626	502	<u>-</u> -	<u>74.7000</u> -	<u>3,74</u> -
276	KP15-129-1	Система ПВ1-12 Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т (Припливно- витяжний рекуператор 140 м3/год)	шт	12	<u>1035,94</u> 1018,31	<u>15,16</u> 5,21	12431	12220	<u>182</u> 63	<u>7.1400</u> 0,0284	<u>85.68</u> 0,34
277	KB20-10-1	Система ПВ1-15 Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	1 шт	15	<u>389,62</u> 288,37	<u>44,23</u> 16,45	5844	4326	<u>663</u> 247	<u>2.0700</u> 0,1153	<u>31,05</u> 1,73
278	C111-1756 варіант 8	Решітка 150x200 мм типу 3040-1Н 150x200	шт	15	<u>260,40</u> -	<u>-</u> -	3906	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
279	KP15-114-2	Розбирання сталевих повітроводів діаметром 320 мм, периметром 1000 мм з листової сталі товщиною до 0,9 мм	м2	10	<u>72,25</u> 72,25	<u>-</u> -	723	723	<u>-</u> -	<u>0.6100</u> -	<u>6.10</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					589517	126921	<u>4364</u> 1649		<u>947.00</u> 11,38
		Разом будівельні роботи, грн.					589517				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					458232				
		всього заробітна плата, грн.					128570				
		Загальновиробничі витрати, грн.					64526				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					96,98				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					21451				

Склад _____ Олександр НИЖНИК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт корпусу №3 з улаштуванням найпростішого укриття громадської будівлі Комунального закладу «Полтавський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу №58 «Калинка» Полтавської міської ради Полтавської області» за адресою: м. Полтава, пров. Стешенка, 4

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-05
на опалення, вентиляція

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	1773	136,31			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,6				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	3	142,62			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	4,0				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	16	150,63			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,4				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	183	221,15			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	1975				
		Середній розряд робіт	розряд	3,6				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		II. Будівельні машини і механізми						
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,04	370,36			
11	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	2,38495	450,80			
12	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,04	765,85			
13	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	1,72575	757,76			
14	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,1035	746,56			
15	КБМ203-850	Навантажувачі однокосові, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,89	453,89			
16	КБМ203-902	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м	маш. год	5,833	215,67			
17	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	1,2952	181,05			
18	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	42,4625	59,16			
19	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	0,08	6,91			
20	КБМ233-330	Прес гідравлічний з електроприводом	маш. год	0,88	5,60			
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>						
21	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	0,52				
22	КБМ203-301	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 9,81 кН [1 т]	маш. год	1,72				
23	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	96,552				
24	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	0,1512				
25	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	10,5324				
26	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	43,248346				
27	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	34,928544				
28	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш. год	15,5820832				
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
29	+С111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,0153745	272058,86	266482,88	241,49	5334,49
30	С111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,00052	90494,70	88507,55	212,74	1774,41
31	С111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,000053	21271,87	20613,86	240,91	417,10
32	С111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	27,05617	226,82	222,13	0,24	4,45
33	С111-311	Каболка	т	0,00015	166203,17	162712,64	231,64	3258,89
34	С111-319	Картон будівельний прокладний, марка Б	т	0,00038	42498,79	41342,37	323,11	833,31
35	+С111-327 варіант 1	Клей термостійкий система "БРАНДИЗОЛ" ЕІ 45	кг	60	106,31	104,00	0,23	2,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9
36	C111-388	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015	т	0,00029	64933,28	63402,96	257,12	1273,20
37	+C111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,0030107	124494,45	121796,26	257,12	2441,07
38	C111-390	Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-бежева	т	0,0001	80004,79	78178,95	257,12	1568,72
39	C111-605	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0,0081914	77481,07	75700,08	261,75	1519,24
40	+C111-628	Оліфа комбінована К-3	т	0,00014	122797,38	120123,20	266,39	2407,79
41	+C111-879 варіант 2	Клейка стрічка алюмінієва 75 мм 50 м 30 мкн	шт	15	304,38	298,00	0,41	5,97
42	C111-1292	Уайт-спірит	т	0,0052	3486,05	3104,99	312,71	68,35
43	C111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,0048735	65736,81	64235,11	212,74	1288,96
44	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42	т	0,00256	113587,87	111144,12	216,54	2227,21
45	+C111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е55	т	0,00034	119940,46	117372,15	216,54	2351,77
46	+C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42	т	0,0122	124370,28	121715,11	216,54	2438,63
47	+C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А	т	0,00014	114211,95	111755,96	216,54	2239,45
48	C111-1608	Дрантя	кг	0,06	17,89	17,17	0,37	0,35
49	C111-1644	Клей гумовий N88-Н	кг	0,00225	261,01	255,66	0,23	5,12
50	C111-1668	Оліфа натуральна	кг	3,007536	350,90	343,75	0,27	6,88
51	C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,02	984,41	964,74	0,37	19,30
52	+C111-1756 варіант 7	Зовнішня решітка 500x300 мм типу 3070-1Н 500x300	шт	1	1590,48	1559,00	0,29	31,19
53	+C111-1756 варіант 8	Решітка 150x200 мм типу 3040-1Н 150x200	шт	15	260,40	255,00	0,29	5,11
54	+C111-1756 варіант 9	Решітка 200x100 мм типу 3030-2R 200x100 R62	шт	3	611,28	599,00	0,29	11,99
55	+&C111-1784-1-1 варіант 2	Тепловідбивний екран 50x500 з алюмінієвою фольгою (самоклеючий)	м2	41,2	353,98	347,00	0,04	6,94
56	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00125	109604,65	107266,20	189,34	2149,11
57	+C111-1865 варіант 1	Комплект метизів та кріплень	кг	40	290,91	285,00	0,21	5,70
58	C113-3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	0,15	120,41	119,14	0,37	0,90
59	+C113-73 варіант 2	Хомут ХЦК 125	10шт	4,7	2672,63	2620,00	0,23	52,40
60	+C113-1279 варіант 1	Протипожежна муфта ППМ-32	шт	16	177,55	174,00	0,07	3,48
61	+C113-1279 варіант 2	Протипожежна муфта ППМ-20	шт	16	147,97	145,00	0,07	2,90

1	2	3	4	5	6	7	8	9
62	+C113-1279 варіант 3	Протипожежна муфта ППМ-25	шт	16	168,37	165,00	0,07	3,30
63	+C113-1674 варіант 1	Гільза Ду 40 (сталева або еквівалент)	м	8	398,88	391,00	0,06	7,82
64	+C113-1675 варіант 1	Гільза Ду 25 (сталева або еквівалент)	м	8	119,44	117,00	0,10	2,34
65	+C113-1675 варіант 2	Гільза Ду 32 (сталева або еквівалент)	м	8	294,88	289,00	0,10	5,78
66	+C113-1689 варіант 2	Труба поліпропіленова армована базальтом ф20 S3, 2/SDR7,4 типу Pilsa Wavin	м	160	82,65	81,00	0,03	1,62
67	+C113-1690 варіант 1	Труба поліпропіленова армована базальтом ф25 S3, 2/SDR7,4 типу Pilsa Wavin	м	88	147,97	145,00	0,07	2,90
68	+C113-1691 варіант 2	Труба поліпропіленова армована базальтом ф32 S3, 2/SDR7,4 типу Pilsa Wavin	м	52	203,08	199,00	0,10	3,98
69	+C113-1692 варіант 2	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 40x6,7 мм типу Pilsa Wavin	м	24	301,07	295,00	0,17	5,90
70	+C113-1693 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам.50x8,3мм типу Pilsa Wavin	м	32	509,27	499,00	0,28	9,99
71	+C113-1694 варіант 2	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 63x10,5 мм типу Pilsa Wavin	м	36	740,03	725,00	0,52	14,51
72	+C113-1695 варіант 2	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 75 мм типу Pilsa Wavin	м	44	730,01	715,00	0,70	14,31
73	+C113-1701 варіант 2	Теплова ізоляція Ф22 мм товщиною 9 мм (типу Thermoflex FRZ)	м	163,52	29,87	29,00	0,28	0,59
74	+C113-1701 варіант 3	Теплова ізоляція Ф35 мм товщиною 9 мм (типу Thermoflex FRZ)	м	53,144	35,02	34,05	0,28	0,69
75	+C113-1701 варіант 7	Теплова ізоляція Ф42 мм товщиною 13 мм (типу Thermoflex FRZ)	м	24,528	46,75	45,55	0,28	0,92
76	+C113-1701 варіант 8	Теплова ізоляція Ф54 мм товщиною 13 мм (типу Thermoflex FRZ)	м	32,704	116,57	114,00	0,28	2,29
77	+C113-1701 варіант 10	Теплова ізоляція Ф63 мм товщиною 13 мм (типу Thermoflex FRZ)	м	36,792	116,57	114,00	0,28	2,29
78	+C113-1701 варіант 11	Теплова ізоляція Ф28 мм товщиною 9 мм (типу Thermoflex FRZ)	м	89,936	34,97	34,00	0,28	0,69
79	+C113-1701 варіант 12	Теплова ізоляція Ф76 мм товщиною 20 мм (типу Thermoflex FRZ)	м	44,968	209,39	205,00	0,28	4,11
80	+C113-1704 варіант 2	Комплект радіаторних пробок для радіатора, 1/2 "	шт	50	144,87	142,00	0,03	2,84
81	C113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	500	9,41	9,20	0,03	0,18
82	C113-1706	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	50	14,68	14,36	0,03	0,29
83	C113-1707	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	30	30,36	29,73	0,03	0,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9
84	C113-1708	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 40 мм	шт	10	50,06	49,05	0,03	0,98
85	C113-1709	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	10	96,88	94,95	0,03	1,90
86	C113-1710	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 63 мм	шт	6	181,32	177,73	0,03	3,56
87	C113-1711	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 75 мм	шт	20	388,51	380,86	0,03	7,62
88	C113-1713	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	100	11,62	11,36	0,03	0,23
89	C113-1714	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	10	20,87	20,43	0,03	0,41
90	C113-1715	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	10	38,32	37,54	0,03	0,75
91	C113-1716	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 40 мм	шт	10	65,36	64,05	0,03	1,28
92	C113-1717	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	6	92,30	90,46	0,03	1,81
93	C113-1718	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 63 мм	шт	6	202,32	198,30	0,05	3,97
94	C113-1719	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 75 мм	шт	6	421,30	412,97	0,07	8,26
95	+C113-1733 варіант 2	Вентиль термостатичний Ra-DV, d1/2" типу 013G7710	шт	50	2142,03	2100,00	0,03	42,00
96	+C113-1735 варіант 2	Запірний вентиль RLV, d1/2" типу 003L0123	шт	50	481,47	472,00	0,03	9,44
97	+C113-1735 варіант 3	Термостатична головка RA 2290/2991, типу 013L2990	шт	50	943,53	925,00	0,03	18,50
98	C113-1737	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	20	14,38	14,07	0,03	0,28
99	C113-1738	Трійник із поліпропілену діам. 25 мм	шт	10	21,19	20,74	0,03	0,42
100	C113-1739	Трійник із поліпропілену діам. 32 мм	шт	2	40,76	39,93	0,03	0,80
101	C113-1746	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25x20 мм	шт	10	22,45	21,98	0,03	0,44
102	C113-1747	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32x20 мм	шт	18	39,12	38,32	0,03	0,77
103	C113-1748	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32x25 мм	шт	14	39,12	38,32	0,03	0,77
104	+C113-1748 варіант 3	Паста паковочна UNIPAK	шт	25	72,40	70,95	0,03	1,42
105	C113-1750	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 40x25 мм	шт	2	71,17	69,72	0,05	1,40
106	C113-1751	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 40x32 мм	шт	2	71,17	69,72	0,05	1,40
107	C113-1752	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 50x20 мм	шт	2	124,25	121,74	0,07	2,44
108	C113-1753	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 50x25 мм	шт	2	124,25	121,74	0,07	2,44
109	C113-1754	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 50x32 мм	шт	4	124,25	121,74	0,07	2,44
110	C113-1756	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 63x25 мм	шт	2	242,17	237,32	0,10	4,75
111	C113-1757	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 63x32 мм	шт	2	242,17	237,32	0,10	4,75
112	C113-1758	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 63x40 мм	шт	2	242,17	237,32	0,10	4,75
113	C113-1760 варіант 1	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 75x20 мм	шт	2	248,87	243,89	0,10	4,88
114	C113-1761 варіант 2	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 75x32 мм	шт	4	248,87	243,89	0,10	4,88
115	C113-1761 варіант 3	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 75x25 мм	шт	2	248,87	243,89	0,10	4,88
116	C113-1776	Перехід редукційний /редукція/ діам. 25x20 мм	шт	30	10,77	10,46	0,10	0,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9
117	C113-1777	Перехід редукційний /редукція/ діам. 32x20 мм	шт	20	12,40	12,06	0,10	0,24
118	C113-1778	Перехід редукційний /редукція/ діам. 32x25 мм	шт	20	13,15	12,79	0,10	0,26
119	C113-1781	Перехід редукційний /редукція/ діам. 40x32 мм	шт	4	26,27	25,65	0,10	0,52
120	C113-1783	Перехід редукційний /редукція/ діам. 50x40 мм	шт	4	43,22	42,27	0,10	0,85
121	C113-1787	Перехід редукційний /редукція/ діам. 63x50 мм	шт	4	89,00	87,15	0,10	1,75
122	C113-1790	Перехід редукційний /редукція/ діам. 75x63 мм	шт	4	160,84	157,59	0,10	3,15
123	C113-1792	Муфта діам. 20 мм	шт	30	6,91	6,74	0,03	0,14
124	C113-1793	Муфта діам. 25 мм	шт	10	9,20	8,99	0,03	0,18
125	C113-1794	Муфта діам. 32 мм	шт	10	15,13	14,80	0,03	0,30
126	C113-1795	Муфта діам. 40 мм	шт	5	38,71	37,92	0,03	0,76
127	C113-1796	Муфта діам. 50 мм	шт	5	79,54	77,95	0,03	1,56
128	C113-1797	Муфта діам. 63 мм	шт	5	138,88	136,13	0,03	2,72
129	C113-1798	Муфта діам. 75 мм	шт	5	205,71	201,65	0,03	4,03
130	C113-1808	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20x1/2" мм	шт	150	77,47	75,92	0,03	1,52
131	C113-1811	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 25x3/4" мм	шт	30	112,26	110,03	0,03	2,20
132	C113-1813	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 32x1" мм	шт	48	261,71	256,55	0,03	5,13
133	C113-1814	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 40x1 1/4" мм	шт	6	516,36	506,21	0,03	10,12
134	+C113-1832 варіант 3	Розбірне з'єднання B3 Valtec 1" типу VTr.341.	шт	16	512,07	502,00	0,03	10,04
135	+C113-1832 варіант 4	Розбірне з'єднання B3 Valtec 1/2" типу VTr.341.N.	шт	6	203,01	199,00	0,03	3,98
136	+C113-1832 варіант 5	Розбірне з'єднання B3 Valtec 3/4" VTr.341.N.	шт	10	290,73	285,00	0,03	5,70
137	+C113-1832 варіант 6	Розбірне з'єднання B3 Valtec 1 1/4" типу VTr.341.	шт	2	698,73	685,00	0,03	13,70
138	C113-1859	Хрестовина діам. 25 мм	шт	10	19,91	19,49	0,03	0,39
139	C113-1860	Хрестовина діам. 32 мм	шт	6	40,20	39,38	0,03	0,79
140	+C113-1869 варіант 1	Обвід діам. 20 мм	шт	20	48,51	47,53	0,03	0,95
141	+C113-1879 варіант 2	Хомут із гумовою прокладкою з гайкою M8 1/2"	шт	150	19,41	19,00	0,03	0,38
142	+C113-1880 варіант 1	Хомут із гумовою прокладкою з гайкою M8 3/4"	шт	80	26,14	25,60	0,03	0,51
143	+C113-1881 варіант 2	Хомут із гумовою прокладкою з гайкою M8 1"	шт	50	74,96	73,46	0,03	1,47
144	+C113-1883 варіант 2	Хомут із гумовою прокладкою з гайкою M8 1 1/4"	шт	20	119,37	117,00	0,03	2,34
145	+C113-1883 варіант 3	Хомут із гумовою прокладкою з гайкою M8 2"	шт	30	160,17	157,00	0,03	3,14
146	+C113-1883 варіант 4	Хомут із гумовою прокладкою з гайкою M8 2 1/2"	шт	40	203,01	199,00	0,03	3,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9
147	+C113-1883 варіант 5	Хомут із гумовою прокладкою з гайкою М8 1 1/2"	шт	20	119,37	117,00	0,03	2,34
148	+C113-2154 варіант 3	Кульовий кран 1/2" ВВ типу 1220121	шт	36	322,35	316,00	0,03	6,32
149	+C113-2156 варіант 2	Кульовий крани діам. 1" ВВ 1220123	шт	16	1030,23	1010,00	0,03	20,20
150	+C113-2156 варіант 3	Кульовий крани діам. 1 1/4" ВВ 1220124	шт	2	1035,33	1015,00	0,03	20,30
151	+C113-2157 варіант 3	Кульовий кран діам. 3/4" ВВ 1220122	шт	10	614,07	602,00	0,03	12,04
152	+C113-2296 варіант 2	Анемостат Ф125 мм типу DSV-P 125	шт	12	331,53	325,00	0,03	6,50
153	+C113-2296 варіант 8	Решітка 400x100 мм (типу 2565-2 400x100)	шт	20	433,53	425,00	0,03	8,50
154	+C113-2297 варіант 9	Припливна решітка 500x200 мм (типу 2565-2 500x200)	шт	3	739,53	725,00	0,03	14,50
155	+C113-2297 варіант 10	Припливна решітка 400x100 мм (типу 2565-2 400x100)	шт	11	433,53	425,00	0,03	8,50
156	+C113-2297 варіант 11	Зовнішня решітка 600x350 мм (типу 5070-1 Н 600x350)	шт	1	1106,73	1085,00	0,03	21,70
157	+C113-2299 варіант 5	Нормально відкритий протипожежний клапан 500x300 мм типу КП-1-500x300-2-72С-СН або еквівалент	шт	1	17873,49	17523,00	0,03	350,46
158	+C126-1300 варіант 4	Профіль монтажний, тип - 21, 2,1 м	м	42	164,59	163,00	0,36	1,23
159	+C126-1301 варіант 2	Профіль фланцевий (шинорейка) S20 (0,50 мм)	м	100	34,71	34,00	0,45	0,26
160	C130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,00828	53671,46	52381,19	237,89	1052,38
161	+C130-226 варіант 2	Секція радіатора біметалевого (типу Mirado/Diva 500/96) (0, 202 кВт)	шт	291	440,12	429,00	2,49	8,63
162	+C130-226 варіант 3	Секція радіатора біметалевого (типу QUEEN THERM 350/96) (0,131 кВт) або еквівалент	шт	378	395,24	385,00	2,49	7,75
163	+C130-926 варіант 1	Фланець-бурт ППР 75/DN65	шт	4	1529,41	1499,37	0,05	29,99
164	C130-984	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 65 мм	шт	8	473,19	463,18	0,73	9,28
165	C130-1103	Блочки	шт	2	11,82	11,54	0,05	0,23
166	+C130-1109 варіант 2	Повітроводи класу Н з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм круглого перерізу в зборі	м2	19,2	1378,15	1350,00	1,13	27,02
167	+C130-1109 варіант 3	Вироби індивідуального виготовлення - Повітроводи класу Н з оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу в зборі	м2	77,6	1694,35	1660,00	1,13	33,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9
168	+C130-1109 варіант 4	Вироби індивідуального виготовлення - фітинги для повітроводів з оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу в зборі	м2	41	1694,35	1660,00	1,13	33,22
169	+C130-1111 варіант 2	Фітинги для повітропроводів із оцинкованої сталі круглого перерізу 0,5 мм	м2	12	1378,62	1350,00	1,59	27,03
170	+C130-1125 варіант 1	Вироби індивідуального виготовлення - Фітинги до повітроводів з тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм в зборі	м2	8	1317,32	1290,00	1,49	25,83
171	+C130-1125 варіант 3	Вироби індивідуального виготовлення - Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, в зборі	м2	7,2	1378,52	1350,00	1,49	27,03
172	C142-10-2	Вода	м3	24,51348	80,40	80,40	-	-
173	+&C172-1417П варіант 1	Клейка стрічка алюмінієва 75 мм 50 м 30 мкн	м	53,655	4,29	4,20	0,01	0,08
174	+&C172-1420П варіант 1	Шумоізоляція повітроводів, 10 мм	м2	21,462	209,11	205,00	0,01	4,10
175	+C1113-266 варіант 2	Водний розчин нітрата та карбоната натрію	м3	0,72561	8394,45	7951,88	277,97	164,60
176	+&C1501-138-1-1П варіант 5	Гнучка вставка 125 типу ВВГ 125	шт	12	405,23	402,00	0,21	3,02
177	+C1541-64 варіант 1	Прокладки з пароніту, для фланця, діаметр 65 мм	1000шт	0,008	79140,26	77580,00	8,49	1551,77
178	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,0204	239,01	234,25	0,07	4,69
179	C1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	0,0286	789,20	773,54	0,19	15,47
180	+C1545-42 варіант 2	Шпилька метрична оцинкована Steelfix M10 x 1000 мм DIN975	100шт	1,67	4488,19	4400,00	0,19	88,00
181	C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5x50 мм	100шт	0,0264	1780,93	1745,82	0,19	34,92
182	+C1545-48 варіант 2	Куточок монтажний S20 (Куточок фланцевий монтажний S20)	шт	200	11,09	4,92	5,95	0,22
183	+C1545-58-1 варіант 2	Болт Спец DIN 933 M8 x 80 мм 5,8 ЦБ	шт	400	8,24	8,00	0,08	0,16
184	+&C1545-63-1-1 варіант 2	Гайка М 8 вес DIN 934 типу 40102218	шт	400	1,07	1,00	0,05	0,02
185	C1545-132	Наконечники алюмінієві для опресування 16-8-5,4	100шт	0,0408	569,11	557,80	0,15	11,16
186	C1545-159	Очіс льняний	т	0,0015	38157,36	37162,80	246,38	748,18
187	C1545-163	Патрони до пістолета Д-2	100шт	0,0264	127,58	124,38	0,70	2,50
188	C1545-169	Перемикач заземлювальна	шт	2	51,29	50,14	0,14	1,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9
189	+C1545-470 варіант 1	Гайка шестигранна М16 оцинкована DIN 934	шт	32	6,52	6,30	0,09	0,13
190	+C1545-470 варіант 2	Шайба збільшена Steelfix M16 DIN9021 цинк	шт	32	4,99	4,80	0,09	0,10
191	C1546-54	Пароніт	т	0,00064	238954,66	234014,47	254,80	4685,39
192	+C1630-103 варіант 2	Кран кульовий фланцевий чавунний Ду 65 типу Ayvaz TGV-25 Ду65 або еквівалент	шт	4	6070,19	5950,00	1,17	119,02
193	+C1630-115 варіант 2	Кронштейни для кріплення радіаторів 220	комплект	50	168,49	165,00	0,19	3,30
194	+C1630-451 варіант 4	Дросель-клапан 300x250 мм	шт	1	1816,68	1780,00	1,06	35,62
195	+C1630-451 варіант 7	Дросель-клапан 250x150 мм	шт	2	1174,08	1150,00	1,06	23,02
196	+C1630-451 варіант 8	Дросель-клапан 200x150 мм	шт	1	1122,06	1099,00	1,06	22,00
197	+C1630-451 варіант 10	Дросель-клапан 500x150 мм	шт	1	2500,08	2450,00	1,06	49,02
198	+C1630-451 варіант 11	Дросель-клапан 300x150 мм	шт	2	468,38	458,14	1,06	9,18
199	+C1630-568 варіант 9	Зворотній клапан 125 3K125	шт	6	500,90	452,00	39,08	9,82
200	+C1630-568 варіант 10	Зворотній клапан 600x350 мм типу 535-1КЛ 600x350 P30 або еквівалент	шт	1	3115,16	3015,00	39,08	61,08
201	+C1630-575 варіант 2	Балансувальний клапан 1/2" Leno MSV-B 003Z4031	шт	3	2741,45	2686,00	1,70	53,75
202	+C1630-575 варіант 3	Балансувальний клапан 1 " Leno MSV-B 003Z4033	шт	8	3983,81	3904,00	1,70	78,11
203	+C1630-575 варіант 4	Балансувальний клапан 3/4" Leno MSV-B 003Z4032	шт	5	3520,73	3450,00	1,70	69,03
204	+C1630-575 варіант 5	Балансувальний клапан 1 1/4" Leno MSV-B 003Z4034	шт	1	5224,13	5120,00	1,70	102,43
205	+C1632-112 варіант 4	Вогнезахисне покриття повітроводів EI45 8 мм типу БРАНДИЗОЛ	м2	61,32	344,54	335,00	2,78	6,76
206	+C1632-112 варіант 5	Ізоляція повітроводів, 10 мм типу K-FLEX ST DUCT ALU AD 10	м2	61,32	500,60	488,00	2,78	9,82
207	+C1632-112 варіант 6	Ізоляція повітроводів, 20 мм типу K-FLEX ST DUCT ALU AD 20	м2	10,22	691,34	675,00	2,78	13,56
208	C1999-9001	Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат	кВт-год	29,2055	8,43544	8,43544		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
209	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,9931	159,41	159,41		
210	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	1,7464	142,97	142,97		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 20 листопада 2025 р.

Капітальний ремонт корпусу №3 з улаштуванням найпростішого укриття громадської будівлі Комунального закладу «Полтавський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу №58 «Калинка» Полтавської міської ради Полтавської області» за адресою: м. Полтава, пров. Стешенка, 4 030-2025-К

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06

на водопостачання та каналізація

Капітальний ремонт корпусу №3 з улаштуванням найпростішого укриття громадської будівлі

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 304,736 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,35296 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 52,622 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "20 листопада" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Водопровід В1									
1	КР15-19-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм В1	100м	0,38	<u>3313,83</u> 3276,56	- -	1259	1245	- -	<u>22.6360</u> -	<u>8.60</u> -
2	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,33024	<u>8322,58</u> 8191,40	- -	2748	2705	- -	<u>56.5900</u> -	<u>18.69</u> -
3	С113-1681	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 20х2,8 мм	м	32	<u>54,28</u> -	- -	1737	-	- -	- -	- -
4	КР15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,07224	<u>8704,21</u> 8548,94	- -	629	618	- -	<u>59.0600</u> -	<u>4.27</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	C113-1682	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 25x3,5 мм	м	7	<u>85,26</u>	-	597	-	-	-	-
6	KP15-19-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,01548	<u>9627,68</u> 9431,91	-	149	146	-	<u>65.1600</u>	<u>1.01</u>
7	C113-1683	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 32x4,4 мм	м	1,5	<u>141,47</u>	-	212	-	-	-	-
8	KP15-19-4	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	100м	0,0516	<u>10301,40</u> 10044,20	-	532	518	-	<u>69.3900</u>	<u>3.58</u>
9	C113-1684	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 40x5,5 мм __Трійники__	м	5	<u>215,88</u>	-	1079	-	-	-	-
10	C113-1737	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	24	<u>14,38</u>	-	345	-	-	-	-
11	C113-1738	Трійник із поліпропілену діам. 25 мм	шт	2	<u>21,19</u>	-	42	-	-	-	-
12	C113-1749	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 40x20 мм	шт	2	<u>71,17</u>	-	142	-	-	-	-
13	C113-1751	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 40x32 мм __Коліно__	шт	2	<u>71,17</u>	-	142	-	-	-	-
14	C113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	22	<u>9,41</u>	-	207	-	-	-	-
15	C113-1707	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	4	<u>30,36</u>	-	121	-	-	-	-
16	C113-1708	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 40 мм __Хрестовина__	шт	2	<u>50,06</u>	-	100	-	-	-	-
17	C113-1860	Хрестовина діам. 32 мм __Муфти__	шт	2	<u>40,20</u>	-	80	-	-	-	-
18	C113-1792	Муфта діам. 20 мм __Переходи__	шт	5	<u>6,91</u>	-	35	-	-	-	-
19	C113-1776	Перехід редукційний /редукція/ діам. 25x20 мм	шт	4	<u>10,77</u>	-	43	-	-	-	-
20	C113-1777	Перехід редукційний /редукція/ діам. 32x20 мм	шт	4	<u>12,40</u>	-	50	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	C113-1779	Перехід редукційний /редукція/ діам. 40x20 мм	шт	2	<u>23.01</u>	-	46	-	-	-	-
22	C113-1839	Перехідник /зовнішня різьба/ діам. 20x1/2" мм	шт	41	<u>97.29</u>	-	3989	-	-	-	-
23	C113-1843	Перехідник /зовнішня різьба/ діам. 32x1" мм	шт	2	<u>411.98</u>	-	824	-	-	-	-
24	C113-1770	Перехід з металевою вставкою та накидною гайкою ф20x1/2"	шт	4	<u>153.03</u>	-	612	-	-	-	-
25	C113-1773	Перехід з металевою вставкою та накидною гайкою ф32x1"	шт	2	<u>369.27</u>	-	739	-	-	-	-
		Крани			-	-			-	-	-
26	C113-1873-1A	Кран кульовий муфтовий DN 15 (1/2") в-з	шт	41	<u>300.93</u>	-	12338	-	-	-	-
27	C113-1873-1A	Кран кульовий муфтовий DN 25 (1") в-з	шт	2	<u>509.01</u>	-	1018	-	-	-	-
28	C1536-99	Кріплення трубопроводів 20 мм	шт	16	<u>8.15</u>	-	130	-	-	-	-
29	C1536-100	Кріплення трубопроводів 25 мм	шт	4	<u>9.51</u>	-	38	-	-	-	-
30	C1536-101	Кріплення трубопроводів 32 мм	шт	6	<u>11.64</u>	-	70	-	-	-	-
31	KP15-23-2	Установлення поливальних кранів діаметром 25 мм	шт	2	<u>115.81</u>	-	232	162	-	<u>0.5600</u>	<u>1.12</u>
32	C113-1873-1A	Кран поливний діам. 15 мм (зі шлангом L=10 v)	шт	2	<u>606.93</u>	-	1214	-	-	-	-
		Кран-комплект			-	-			-	-	-
33	KP15-83-3	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0,07	<u>8366.25</u>	<u>225.31</u>	586	552	<u>16</u>	<u>55.9300</u>	<u>3.92</u>
					7887,25	101,62			7	0,6072	0,04
34	C113-3	Труба сталевая зварна водогазопровідна Ду 25 33,5x3,2 мм // ДСТУ 8936:2019	м	7	<u>223.03</u>	-	1561	-	-	-	-
35	C188888-4	Відвід сталевий крутовигнутий безшовний dy25	шт	4	<u>29.60</u>	-	118	-	-	-	-
36	C188888-5	Трійник сталевий безшовний dy40x25	шт	1	<u>362.19</u>	-	362	-	-	-	-
37	KM10-901-2	Шафа наземна, розмір до 700x1000 мм	шт	1	<u>449.49</u>	<u>18.52</u>	449	386	<u>19</u>	<u>3.2000</u>	<u>3.20</u>
					386,18	8,78			9	0,0630	0,06
38	KP15-23-1	Установлення пожежних кранів	шт	1	<u>246.81</u>	-	247	240	-	<u>1.7000</u>	<u>1.70</u>
					239,73	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	C121-138 варіант 1	Кран-комплект пожежний ДУ-25 HW-25N-20, шланг для поливання du25мм 20 метрів з металевою шафою	шт	1	<u>5258,54</u> -	<u>-</u> -	5259	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					40081	6572	<u>35</u> 16		<u>46,09</u> 0,10
		Разом будівельні роботи, грн.					40081				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					33474				
		всього заробітна плата, грн.					6588				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3241				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,81				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1059				
		Всього будівельні роботи, грн.					43322				

		Всього по розділу 1					43322				
		Розділ 2. Гарячий водопровід Т3									
40	KP15-19-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,38	<u>3313,83</u> 3276,56	<u>-</u> -	1259	1245	<u>-</u> -	<u>22.6360</u> -	<u>8.60</u> -
41	KP15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,28896	<u>8322,58</u> 8191,40	<u>-</u> -	2405	2367	<u>-</u> -	<u>56.5900</u> -	<u>16.35</u> -
42	C113-1681	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 20x2,8 мм	м	28	<u>54,28</u> -	<u>-</u> -	1520	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	KP15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,07224	<u>8704,21</u> 8548,94	<u>-</u> -	629	618	<u>-</u> -	<u>59.0600</u> -	<u>4.27</u> -
44	C113-1682	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 25x3,5 мм	м	7	<u>85,26</u> -	<u>-</u> -	597	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	KP15-19-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,01548	<u>9627,68</u> 9431,91	<u>-</u> -	149	146	<u>-</u> -	<u>65.1600</u> -	<u>1.01</u> -
46	C113-1683	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 32x4,4 мм	м	1,5	<u>141,47</u> -	<u>-</u> -	212	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	КР15-19-4	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	100м	0,0516	<u>10301.40</u> 10044,20	- -	532	518	- -	<u>69.3900</u> -	<u>3.58</u> -
48	C113-1684	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 40x5,5 мм __Трійники__	м	5	<u>215.88</u> -	- -	1079	-	- -	- -	- -
49	C113-1737	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	7	<u>14.38</u> -	- -	101	-	- -	- -	- -
50	C113-1738	Трійник із поліпропілену діам. 25 мм	шт	2	<u>21.19</u> -	- -	42	-	- -	- -	- -
51	C113-1749	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 40x20 мм	шт	2	<u>71.17</u> -	- -	142	-	- -	- -	- -
52	C113-1751	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 40x32 мм __Коліно__	шт	2	<u>71.17</u> -	- -	142	-	- -	- -	- -
53	C113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	25	<u>9.41</u> -	- -	235	-	- -	- -	- -
54	C113-1707	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	4	<u>30.36</u> -	- -	121	-	- -	- -	- -
55	C113-1708	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 40 мм __Хрестовина__	шт	2	<u>50.06</u> -	- -	100	-	- -	- -	- -
56	C113-1860	Хрестовина діам. 32 мм __Муфти__	шт	2	<u>40.20</u> -	- -	80	-	- -	- -	- -
57	C113-1792	Муфта діам. 20 мм __Переходи__	шт	5	<u>6.91</u> -	- -	35	-	- -	- -	- -
58	C113-1776	Перехід редукційний /редукція/ діам. 25x20 мм	шт	4	<u>10.77</u> -	- -	43	-	- -	- -	- -
59	C113-1777	Перехід редукційний /редукція/ діам. 32x20 мм	шт	4	<u>12.40</u> -	- -	50	-	- -	- -	- -
60	C113-1779	Перехід редукційний /редукція/ діам. 40x20 мм	шт	2	<u>23.01</u> -	- -	46	-	- -	- -	- -
61	C113-1839	Перехідник /зовнішня різьба/ діам. 20x1/2" мм	шт	23	<u>97.29</u> -	- -	2238	-	- -	- -	- -
62	C113-1843	Перехідник /зовнішня різьба/ діам. 32x1" мм	шт	2	<u>411.98</u> -	- -	824	-	- -	- -	- -
63	C113-1770 варіант 2	Перехід з металевою вставкою та накидною гайкою ф20x1/2"	шт	4	<u>153.03</u> -	- -	612	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	C113-1773 варіант 1	Перехід з металевою вставкою та накидною гайкою ф32x1" Крани	шт	2	<u>369,27</u> -	<u>-</u> -	739	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
65	C113-1873-1A варіант 2	Кран кульовий муфтовий DN 15 (1/2") в-з	шт	23	<u>300,93</u> -	<u>-</u> -	6921	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
66	C113-1873-1A варіант 6	Зворотний клапан муфтовий DN 25 (1") в-з	шт	2	<u>438,63</u> -	<u>-</u> -	877	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
67	C1536-99 варіант 1	Кріплення трубопроводів 20 мм	шт	12	<u>8,15</u> -	<u>-</u> -	98	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
68	C1536-100 варіант 2	Кріплення трубопроводів 25 мм	шт	4	<u>9,51</u> -	<u>-</u> -	38	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
69	C1536-101 варіант 1	Кріплення трубопроводів 32 мм	шт	2	<u>11,64</u> -	<u>-</u> -	23	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					21889	4894	<u>-</u> -		<u>33,81</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					21889				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					16995				
		всього заробітна плата, грн.					4894				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2403				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,56				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					784				
		Всього будівельні роботи, грн.					24292				

		Всього по розділу 2					24292				
		Розділ 3. Каналізація К1									
70	KP15-18-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	100м	0,3	<u>3873,31</u> 3869,69	<u>3,62</u> 3,26	1162	1161	<u>1</u> 1	<u>26,3280</u> 0,0222	<u>7,90</u> 0,01
71	KP15-18-2 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	0,2	<u>3721,59</u> 3715,07	<u>6,52</u> 5,87	744	743	<u>1</u> 1	<u>25,2760</u> 0,0400	<u>5,06</u> 0,01
72	KP15-3-1	Демонтаж раковин [умивальників]	100к-т	0,15	<u>8007,72</u> 7715,63	<u>292,09</u> 129,73	1201	1157	<u>44</u> 19	<u>61,0800</u> 0,8826	<u>9,16</u> 0,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	KP15-3-3	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	100к-т	0,08	<u>19135,05</u> 18550,09	<u>584,96</u> 256,44	1531	1484	<u>47</u> 21	<u>146,8500</u> 1,7447	<u>11,75</u> 0,14
74	KP15-32-10 к дем.=0,4	(Демонтаж) Установлення піддонів душових сталевих	10к-т	0,4	<u>1014,54</u> 1005,13	<u>9,41</u> 8,48	406	402	<u>4</u> 3	<u>7,4720</u> 0,0577	<u>2,99</u> 0,02
75	KP15-32-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	10к-т	1,5	<u>5579,46</u> 5245,56	<u>16,29</u> 14,68	8369	7868	<u>24</u> 22	<u>36,7800</u> 0,0999	<u>55,17</u> 0,15
76	C130-644 варіант 3	Умивальник в комплекті	комплект	15	<u>2503,24</u> -	-	37549	-	-	-	-
77	& C172- 1405П-1-1Ф варіант 2	Кріплення	т	0,0054	<u>178643,23</u> -	-	965	-	-	-	-
78	& C172- 1393П-1-1У варіант 2	Дюбелі розпірні поліетиленові (комплект)	шт	60	<u>3,89</u> -	-	233	-	-	-	-
79	C1630-973 варіант 2	Сифони-ревизії для раковин та мийок, діаметр 50 мм	шт	15	<u>460,02</u> -	-	6900	-	-	-	-
80	C130-616 варіант 2	Змішувач для раковини	комплект	15	<u>1122,32</u> -	-	16835	-	-	-	-
81	KP15-34-1	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	10к-т	1,5	<u>8330,70</u> 5904,51	<u>32,59</u> 29,37	12496	8857	<u>49</u> 44	<u>41,8700</u> 0,1998	<u>62,81</u> 0,30
82	C130-901 варіант 2	Унітази типу Comract	шт	15	<u>4422,17</u> -	-	66333	-	-	-	-
83	C113-1704 варіант 3	Труба гофрована для унітазу	шт	15	<u>587,55</u> -	-	8813	-	-	-	-
84	C113-1705 варіант 3	Шланг водопровідний ф1/2" 0,5м	шт	15	<u>268,13</u> -	-	4022	-	-	-	-
85	C113-2275 варіант 2	Муфта до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 50 мм	шт	15	<u>60,21</u> -	-	903	-	-	-	-
86	KP15-32-11	Установлення трапів діаметром 50 мм	10к-т	0,4	<u>1378,81</u> 1222,64	<u>3,62</u> 3,26	552	489	<u>1</u> 1	<u>8,6700</u> 0,0222	<u>3,47</u> 0,01
87	C130-635 варіант 2	Трап ду50мм з прямим підводом	комплект	4	<u>723,77</u> -	-	2895	-	-	-	-
88	KP15-33-3	Установлення змішувачів	10шт	0,4	<u>21891,80</u> 1910,70	-	8757	764	-	<u>13,2000</u> -	<u>5,28</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	КР15-18-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	100м	0,19	<u>9714.63</u>	<u>9.05</u>	1846	1838	<u>2</u>	<u>65.8200</u>	<u>12.51</u>
					9674,22	8,16			2	0,0555	0,01
90	C113-2226	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм	м	19	<u>37.45</u>	-	712	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
91	КР15-18-2	Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 110 мм	100м	0,53	<u>9430.19</u>	<u>16.29</u>	4998	4922	<u>9</u>	<u>63.1900</u>	<u>33.49</u>
					9287,67	14,68			8	0,0999	0,05
92	C113-2227	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм	м	53	<u>99.43</u>	-	5270	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
93	C113-2254	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50х50 мм	шт	8	<u>26.19</u>	-	210	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
94	C113-2256	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110х50 мм	шт	9	<u>147.41</u>	-	1327	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
95	C113-2257	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110х110 мм	шт	14	<u>113.63</u>	-	1591	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
96	C113-2235	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	40	<u>39.78</u>	-	1591	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
97	C113-2236	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110 мм	шт	35	<u>55.61</u>	-	1946	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
98	C113-2267	Хрестовина каналізаційна 45 град. із поліпропілену діам. 110/110 мм	шт	4	<u>262.38</u>	-	1050	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
99	C113-2268	Хрестовина двоплощинна каналізаційна 67 град. із поліпропілену діам. 110/110 мм	шт	2	<u>606.93</u>	-	1214	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
100	C113-2290	Ревізія до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 50 мм	шт	2	<u>69.89</u>	-	140	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
101	C113-2291	Ревізія до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110 мм	шт	6	<u>79.27</u>	-	476	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
102	C113-2291	Чистка до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110 мм	шт	8	<u>69.97</u>	-	560	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
103	C130-376	Повітряний клапан ф50 мм	шт	2	<u>129.50</u>	-	259	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
104	C130-376	Повітряний клапан ф110 мм	шт	2	<u>351.86</u>	-	704	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
105	C113-2278	Редукції /перехідники/ діам. 50х32 мм	шт	3	<u>20.68</u>	-	62	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
106	C113-2280	Редукції /перехідники/ діам. 110х50 мм	шт	4	<u>25.49</u>	-	102	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
107	C1536-103	Кріплення трубопроводів діам.50 мм	шт	13	<u>60.56</u>	-	787	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
108	C1536-103	Кріплення трубопроводів діам.110 мм	шт	30	<u>100.34</u>	-	3010	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
109	КР15-102-3	Установлення вузлів ручних насосів // каналізаційна установка	вузол	2	<u>1531.85</u>	<u>37.89</u>	3064	2643	<u>76</u>	<u>10.0700</u>	<u>20.14</u>
					1321,39	13,01			26	0,0710	0,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110	KP15-19-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,13416	<u>9627.68</u> 9431,91	<u>-</u> -	1292	1265	<u>-</u> -	<u>65.1600</u> -	<u>8.74</u> -
111	C113-1683	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 32х4,4 мм	м	13	<u>141.47</u> -	<u>-</u> -	1839	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
112	C113-1715	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	3	<u>38.32</u> -	<u>-</u> -	115	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
113	C113-1707	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	6	<u>30.36</u> -	<u>-</u> -	182	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
114	C113-1843	Перехідник /зовнішня різьба/ діам. 32х1" мм	шт	3	<u>411.98</u> -	<u>-</u> -	1236	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
115	C113-1773 варіант 1	Перехід з металевою вставкою та накидною гайкою ф32х1"	шт	3	<u>369.27</u> -	<u>-</u> -	1108	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
116	C1536-101 варіант 1	Кріплення трубопроводів 32 мм	шт	10	<u>11.64</u> -	<u>-</u> -	116	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
117	C113-1873-1A варіант 7	Кран кульовий муфтовий DN 25 (1") в-з	шт	3	<u>509.01</u> -	<u>-</u> -	1527	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
118	C113-1873-1A варіант 6	Зворотний клапан муфтовий DN 25 (1") в-з	шт	3	<u>438.63</u> -	<u>-</u> -	1316	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					220316	33593	<u>258</u> 148		<u>238.47</u> 0,97
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					220316 186465 33741 16807 25,15 5556 237123				
		Всього по розділу 3					237123				
		Разом прямі витрати по кошторису					282286	45059	<u>293</u> 164		<u>318.37</u> 1,07
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					282286				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					236934				
		всього заробітна плата, грн.					45223				
		Загальновиробничі витрати, грн.					22450				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					33,52				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7399				
		Всього будівельні роботи, грн.					304736				

		Всього по кошторису					304736				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					352,96				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					52622				

Склав _____ Олександр НИЖНИК
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт корпусу №3 з улаштуванням найпростішого укриття громадської будівлі Комунального закладу «Полтавський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу №58 «Калинка» Полтавської міської ради Полтавської області» за адресою: м. Полтава, пров. Стешенка, 4

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-06
на водопостачання та каналізація

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	315	141,76			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	4,0				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	3	120,68			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	2,5				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	1	152,11			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,4				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	34	220,77			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	353				
		Середній розряд робіт	розряд	4,0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>						
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,05	370,36			
11	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	0,1168	757,76			
12	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,6364	181,05			
13	КБМ203-1811	Навантажувачі одноковшеві універсальні, фронтальні, пневмоколісні, вантажопідйомність 2т	маш. год	0,1124	620,26			
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>						
14	КБМ203-402	Лебідки електричні, тягове зусилля до 12,26 кН [1,25 т]	маш. год	0,02				
15	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	0,0441				
16	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	0,8372				
17	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	16,2473				
18	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	10,23616				
19	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш. год	3,6615712				
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>						
20	С111-63	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,0000406	130723,60	123875,05	4285,34	2563,21
21	С111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,0000103	21271,87	20613,86	240,91	417,10
22	С111-311	Каболка	т	0,00178	166203,17	162712,64	231,64	3258,89
23	С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0,04354	12,14	9,03	2,87	0,24
24	+С111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,0003124	124494,45	121796,26	257,12	2441,07
25	С111-587	Масло індустрийне І-20А	т	0,000293	25980,64	25124,42	346,80	509,42
26	С111-807	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм	т	0,000084	57307,71	56010,47	173,56	1123,68
27	С111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	1,2	344,71	337,71	0,24	6,76
28	С111-1355	Цемент гіпсогліноземистий розширюваний	т	0,0008	17837,43	17297,79	189,89	349,75
29	С111-1608	Дрантя	кг	0,782	17,89	17,17	0,37	0,35
30	+С111-1631	Замазка захисна	кг	9	115,65	113,09	0,29	2,27
	варіант 2							
31	С111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,6382	350,90	343,75	0,27	6,88
32	С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00026	109604,65	107266,20	189,34	2149,11
33	+С113-3	Труба сталева зварна водогазопровідна Ду 25 33,5х3,2 мм	м	7	223,03	221,00	0,37	1,66
	варіант 1	// ДСТУ 8936:2019						
34	С113-1681	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 20х2,8 мм	м	60	54,28	53,19	0,03	1,06
35	С113-1682	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 25х3,5 мм	м	14	85,26	83,52	0,07	1,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9
36	C113-1683	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 32x4,4 мм	м	16	141,47	138,60	0,10	2,77
37	C113-1684	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 40x5,5 мм	м	10	215,88	211,48	0,17	4,23
38	+C113-1704 варіант 3	Труба гофрована для унітазу	шт	15	587,55	576,00	0,03	11,52
39	C113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	47	9,41	9,20	0,03	0,18
40	+C113-1705 варіант 3	Шланг водопровідний ф1/2" 0,5м	шт	15	268,13	262,84	0,03	5,26
41	C113-1707	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	14	30,36	29,73	0,03	0,60
42	C113-1708	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 40 мм	шт	4	50,06	49,05	0,03	0,98
43	C113-1715	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	3	38,32	37,54	0,03	0,75
44	C113-1737	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	31	14,38	14,07	0,03	0,28
45	C113-1738	Трійник із поліпропілену діам. 25 мм	шт	4	21,19	20,74	0,03	0,42
46	C113-1749	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 40x20 мм	шт	4	71,17	69,72	0,05	1,40
47	C113-1751	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 40x32 мм	шт	4	71,17	69,72	0,05	1,40
48	+C113-1770 варіант 2	Перехід з металевою вставкою та накидною гайкою ф20x1/2"	шт	8	153,03	150,00	0,03	3,00
49	+C113-1773 варіант 1	Перехід з металевою вставкою та накидною гайкою ф32x1"	шт	7	369,27	362,00	0,03	7,24
50	C113-1776	Перехід редукційний /редукція/ діам. 25x20 мм	шт	8	10,77	10,46	0,10	0,21
51	C113-1777	Перехід редукційний /редукція/ діам. 32x20 мм	шт	8	12,40	12,06	0,10	0,24
52	C113-1779	Перехід редукційний /редукція/ діам. 40x20 мм	шт	4	23,01	22,46	0,10	0,45
53	C113-1792	Муфта діам. 20 мм	шт	10	6,91	6,74	0,03	0,14
54	C113-1839	Перехідник /зовнішня різьба/ діам. 20x1/2" мм	шт	64	97,29	95,35	0,03	1,91
55	C113-1843	Перехідник /зовнішня різьба/ діам. 32x1" мм	шт	7	411,98	403,87	0,03	8,08
56	C113-1860	Хрестовина діам. 32 мм	шт	4	40,20	39,38	0,03	0,79
57	+C113-1873-1A варіант 2	Кран кульовий муфтовий DN 15 (1/2") в-з	шт	64	300,93	295,00	0,03	5,90
58	+C113-1873-1A варіант 4	Кран поливний діам. 15 мм (зі шлангом L=10 v)	шт	2	606,93	595,00	0,03	11,90
59	+C113-1873-1A варіант 6	Зворотний клапан муфтовий DN 25 (1") в-з	шт	5	438,63	430,00	0,03	8,60
60	+C113-1873-1A варіант 7	Кран кульовий муфтовий DN 25 (1") в-з	шт	5	509,01	499,00	0,03	9,98
61	C113-2226 варіант 2	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм	м	19	37,45	36,67	0,05	0,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9
62	C113-2227 варіант 2	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм	м	53	99,43	97,41	0,07	1,95
63	+C113-2235 варіант 2	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	40	39,78	38,99	0,01	0,78
64	+C113-2236 варіант 2	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110 мм	шт	35	55,61	54,51	0,01	1,09
65	C113-2254	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50x50 мм	шт	8	26,19	25,65	0,03	0,51
66	+C113-2256 варіант 2	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110x50 мм	шт	9	147,41	144,49	0,03	2,89
67	+C113-2257 варіант 2	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110x110 мм	шт	14	113,63	111,37	0,03	2,23
68	C113-2267 варіант 2	Хрестовина каналізаційна 45 град. із поліпропілену діам. 110/110 мм	шт	4	262,38	257,21	0,03	5,14
69	+C113-2268 варіант 1	Хрестовина двоплощинна каналізаційна 67 град. із поліпропілену діам. 110/110 мм	шт	2	606,93	595,00	0,03	11,90
70	+C113-2275 варіант 2	Муфта до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 50 мм	шт	15	60,21	59,00	0,03	1,18
71	C113-2278 варіант 4	Редукції /перехідники/ діам. 50x32 мм	шт	3	20,68	20,24	0,03	0,41
72	C113-2280 варіант 4	Редукції /перехідники/ діам. 110x50 мм	шт	4	25,49	24,96	0,03	0,50
73	+C113-2290	Ревізія до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 50 мм	шт	2	69,89	68,49	0,03	1,37
74	C113-2291 варіант 3	Чистка до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110 мм	шт	8	69,97	68,57	0,03	1,37
75	+C113-2291 варіант 4	Ревізія до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110 мм	шт	6	79,27	77,69	0,03	1,55
76	+C121-138 варіант 1	Кран-комплект пожежний ДУ-25 HW-25N-20, шланг для поливання du25мм 20 метрів з металевою шафою	шт	1	5258,54	5200,00	19,39	39,15
77	C130-39	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм	т	0,00456	61259,10	59820,05	237,89	1201,16
78	+C130-376 варіант 2	Повітряний клапан ф110 мм	шт	2	351,86	333,00	11,96	6,90
79	+C130-376 варіант 3	Повітряний клапан ф50 мм	шт	2	129,50	115,00	11,96	2,54
80	+C130-616 варіант 2	Змішувач для раковини	комплект	15	1122,32	1100,00	0,31	22,01
81	+C130-616 варіант 4	Змішувачі для гігієнічного душу з лійкою	комплект	4	1989,32	1950,00	0,31	39,01
82	+C130-635 варіант 2	Трап du50мм з прямим підводом	комплект	4	723,77	708,31	1,27	14,19
83	+C130-644 варіант 3	Умивальник в комплекті	комплект	15	2503,24	2450,00	4,16	49,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9
84	+C130-901 варіант 2	Унітази типу Compact	шт	15	4422,17	4330,00	5,46	86,71
85	+C130-1159 варіант 2	Головки для приєднання рукавів поливальних, діаметр 25 мм	шт	4	15,43	15,09	0,04	0,30
86	C142-10-2	Вода	м3	1,74625	80,40	80,40	-	-
87	+&C172- 1393П-1-1У варіант 2	Дюбелі розпірні поліетиленові (комплект)	шт	60	3,89	3,80	0,01	0,08
88	+&C172- 1405П-1-1Ф варіант 2	Кріплення	т	0,0054	178643,23	175000,00	140,42	3502,81
89	+C1113-74 варіант 2	Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ-2, I сорт	т	0,0012	510318,96	500000,00	312,71	10006,25
90	C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,00011	146812,57	143642,02	291,87	2878,68
91	C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,001	2209,10	1816,66	349,12	43,32
92	+C1536-99 варіант 1	Кріплення трубопроводів 20 мм	шт	28	8,15	7,79	0,20	0,16
93	+C1536-100 варіант 2	Кріплення трубопроводів 25 мм	шт	8	9,51	9,09	0,23	0,19
94	+C1536-101 варіант 1	Кріплення трубопроводів 32 мм	шт	18	11,64	11,17	0,24	0,23
95	+C1536-103 варіант 2	Кріплення трубопроводів діам.50 мм	шт	13	60,56	59,00	0,37	1,19
96	+C1536-103 варіант 3	Кріплення трубопроводів діам.110 мм	шт	30	100,34	98,00	0,37	1,97
97	C1545-159	Очіс льняний	т	0,0005462	38157,36	37162,80	246,38	748,18
98	+C1545-248 варіант 2	Скоби будівельні	кг	30	51,23	50,00	0,23	1,00
99	+C1630-973 варіант 2	Сифони-ревизії для раковин та мийок, діаметр 50 мм	шт	15	460,02	450,00	1,00	9,02
100	+C188888-4 варіант 22	Відвід сталевий крутовигнутий безшовний du25	шт	4	29,60	29,00	0,02	0,58
101	+C188888-5 варіант 1	Трійник сталевий безшовний du40x25	шт	1	362,19	355,00	0,09	7,10
Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат								
102	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	9,4132	8,43544	8,43544		
103	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0002	159,41	159,41		
104	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,5118	142,97	142,97		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 20 листопада 2025 р.

Капітальний ремонт корпусу №3 з улаштуванням найпростішого укриття громадської будівлі Комунального закладу «Полтавський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу №58 «Калинка» Полтавської міської ради Полтавської області» за адресою: м. Полтава, пров. Стешенка, 4 030-2025-К

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07

на електротехнічні рішення

Капітальний ремонт корпусу №3 з улаштуванням найпростішого укриття громадської будівлі

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1619,249 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2,14432 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 301,058 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "20 листопада" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<u>А. Підземна частина</u>									
		Розділ 1. Електрообладнання									
1	КР17-12-8	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,02	48063.21 41304,98	- -	961	826	- -	299.9200 -	6.00 -
2	& С1547-6-12-1С	Автоматичний вимикач, 3-х полюсний, Ір=40А типу FB2-63 3Р С40 або еквівалент	шт	1	407.04 -	- -	407	-	- -	- -	- -
3	& С1545-492-1	Обмежувач перенапруги типу МОР 4Р-С 275/20 або еквівалент	шт	1	2182.82 -	- -	2183	-	- -	- -	- -
		ЩРО									
4	КР17-13-1	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	1 шафа	1	2111.62 1746,12	220.67 10,67	2112	1746	221 11	11.8800 0,0746	11.88 0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	& C130-270-1-15	Шафа металева для навісної установки, розміром 800х1400х300 (ШхВхГ), з замком, 100А, 400В, ІР31 типу БМН-141+П або еквівалент	шт	1	<u>14838.54</u> -	<u>-</u> -	14839	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	KP17-12-8	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,01	<u>48063.21</u> 41304,98	<u>-</u> -	481	413	<u>-</u> -	<u>299.9200</u> -	<u>3.00</u> -
7	& C1547-6-12-1С варіант 6	Ввідний автоматичний вимикач, 3-х полюсний, Ір=32А типу FB2-63 3Р C32 або еквівалент	шт	1	<u>556.98</u> -	<u>-</u> -	557	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,17	<u>34691.40</u> 29614,27	<u>-</u> -	5898	5034	<u>-</u> -	<u>217.5600</u> -	<u>36.99</u> -
9	C1547-6 варіант 7	ввідний автоматичний вимикач, 3-х полюсний, Ір=25А типу FB2-63 3Р C25 або еквівалент	шт	1	<u>484.60</u> -	<u>-</u> -	485	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	C1547-6 варіант 3	лінійний автоматичний диференційний вимикач, однополюсний Ін.=16А, Ід= 30мА типу FAP10-А C16А 30мА або еквівалент	шт	6	<u>1006.84</u> -	<u>-</u> -	6041	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	C1547-6 варіант 2	лінійний автоматичний диференційний вимикач, однополюсний Ін.=10А, Ід= 30мА типу FAP10-А C10А 30мА або еквівалент	шт	7	<u>1003.78</u> -	<u>-</u> -	7026	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	& C1547-6-12-1С варіант 9	Модуль силовий вимикач Ін=20А типу FSD3 3Р 20А або еквівалент	шт	1	<u>264.24</u> -	<u>-</u> -	264	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	C1547-6 варіант 6	лінійний автоматичний диференційний вимикач, 3-х полюсний Ін.=16А, Ід= 30мА типу FAP1-АС C16А 30мА або еквівалент	шт	1	<u>688.60</u> -	<u>-</u> -	689	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	& C1547-6-12-1С варіант 7	незалежний розчіплювач типу F/SH 4 230V або еквівалент	шт	1	<u>877.26</u> -	<u>-</u> -	877	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	C113-1862 варіант 2	Шина заземлення і занулення N(P) PE на 20 клем ЩОА1	шт	6	<u>163.23</u> -	<u>-</u> -	979	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	KP17-14-1	Установлення щитків	шт	1	<u>574.91</u> 413,75	<u>24.02</u> 16,60	575	414	<u>24</u> 17	<u>2.9700</u> 0,1130	<u>2.97</u> 0,11
17	& C130-270-1-16	Шафа металева з замком розміром 310х395х220 (ВхШхГ), 100А, 400В, ІР31 типу ЩМПГ-1-0 У2 або еквівалент	шт	1	<u>3414.34</u> -	<u>-</u> -	3414	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	КР17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,09	<u>34691.40</u> 29614,27	- -	3122	2665	- -	<u>217.5600</u> -	<u>19.58</u> -
19	& С1547-6-12-1С варіант 10	Ввідний автоматичний вимикач, 3-но полюсний, Ір=20А типу FB2-63 3Р С20А або еквівалент	шт	1	<u>418.26</u> -	- -	418	-	- -	- -	- -
20	С1547-6 варіант 3	лінійний автоматичний диференційний вимикач, однополюсний Ін.=16А, Ід= 30мА типу FAP10-А С16А 30мА або еквівалент	шт	1	<u>1006.84</u> -	- -	1007	-	- -	- -	- -
21	С1547-6 варіант 2	лінійний автоматичний диференційний вимикач, однополюсний Ін.=10А, Ід= 30мА типу FAP10-А С10А 30мА або еквівалент	шт	4	<u>1003.78</u> -	- -	4015	-	- -	- -	- -
22	& С1547-6-12-1С варіант 8	Реле захисного відключення, 4-х полюсний, Ін=16А, Ід= 30мА типу FPR-AC 16А/0,03А 4Р або еквівалент	шт	1	<u>1173.06</u> -	- -	1173	-	- -	- -	- -
23	С1547-13 варіант 1	Вимикач навантаження, однополюсний; Ін=20А ВН-32 13 20 А	шт	1	<u>91.21</u> -	- -	91	-	- -	- -	- -
24	& С1547-6-12-1С варіант 5	Магнітний пускач 16А типу MCF3i 16А або еквівалент	шт	1	<u>456.61</u> -	- -	457	-	- -	- -	- -
25	С113-1862 варіант 2	Шина заземлення і занулення N(P) РЕ на 20 клем	шт	2	<u>163.23</u> -	- -	326	-	- -	- -	- -
26	КМ8-123-8	Монтаж стелажа металевого	м	0,5	<u>1145.17</u> 456,38	- -	573	228	- -	<u>3.2000</u> -	<u>1.60</u> -
27	КМ10-99-6	Блок живлення, що установлюється окремо	шт	1	<u>3370.16</u> 2365,06	<u>385.75</u> 126,87	3370	2365	<u>386</u> 127	<u>14.4000</u> 0,8896	<u>14.40</u> 0,89
28	КМ8-125-5	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 100 А.год	шт	3	<u>246.07</u> 215,23	<u>18.52</u> 8,78	738	646	<u>56</u> 26	<u>1.6000</u> 0,0630	<u>4.80</u> 0,19
		Разом прямі витрати по розділу 1					63078	14337	687 181		<u>101.22</u> 1,26
		Разом будівельні роботи, грн.					63078				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					48054				
		всього заробітна плата, грн.					14518				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6784				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,67				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2136				
		Всього будівельні роботи, грн.					69862				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					69862				
		Розділ 2. Освітлювальна арматура									
29	КБ21-17-18	Монтаж світильників із лампами розжарювання місцевого освітлення	100шт	0,36	<u>19497.33</u>	<u>669.05</u>	7019	6247	<u>241</u>	<u>130.6400</u>	<u>47.03</u>
					17351,60	272,40			98	1,7717	0,64
30	& С1547-4-1-1Р варіант 4	Світильник світлодіодний потужністю 12 Вт, із вбудованим датчиком руху/освітленості, накладний, круглий, ступінь захисту IP54 (типу VIDEX 12W або еквівалент)	шт	4	<u>494.91</u>	<u>-</u>	1980	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
31	& С1547-4-1-1Р варіант 3	Світильник світлодіодний потужністю 30 Вт, з датчиком руху/освітленості та з блоком аварійного живлення, накладний, круглий, ступінь захисту IP54 (типу VIDEX 30W або еквівалент)	шт	3	<u>1412.91</u>	<u>-</u>	4239	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
32	& С1547-4-1-1Р варіант 2	Світильник світлодіодний потужністю 12 Вт, накладний, IP65 (типу ДББ26У-12-012 або еквівалент)	шт	8	<u>1835.19</u>	<u>-</u>	14682	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
33	& С1547-4-1-2	Світильник світлодіодний потужністю 12 Вт з БАЖ, накладний, IP65 (типу ДББ26У-12-112 або еквівалент)	шт	4	<u>6013.31</u>	<u>-</u>	24053	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
34	& С1547-4-1-1	Світильник світлодіодний потужністю 40 Вт, накладний, IP65 (типу ДСП07У-40-025 або еквівалент)	шт	12	<u>5530.85</u>	<u>-</u>	66370	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
35	& С1547-4-1-3	Світильник світлодіодний потужністю 40 Вт з БАЖ, накладний, IP65 (типу ДСП07У-40-025 У2 або еквівалент)	шт	5	<u>10807.31</u>	<u>-</u>	54037	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
36	КБ21-17-12	Монтаж світильників аварійного освітлення	100шт	0,1	<u>25140.01</u>	<u>2357.34</u>	2514	2218	<u>236</u>	<u>150.8800</u>	<u>15.09</u>
					22176,34	861,05			86	5,2862	0,53
37	С1547-4 варіант 3	Світильник світлодіодний евакуаційного освітлення потужністю 8 Вт з написом "Вихід", IP65 з акумуляторним блоком	шт	7	<u>3734.57</u>	<u>-</u>	26142	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
38	С1547-4 варіант 2	Світильник світлодіодний евакуаційного освітлення потужністю 6 Вт IP65 з написом "Вхід до укриття", (типу IP65 ДБ002ВСП-3- а-105)	шт	3	<u>3734.57</u>	<u>-</u>	11204	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					212240	8465	<u>477</u>		<u>62.12</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					212240		184		1,17
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					203298				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					8649 4175 6,13 1357 216415				

		Всього по розділу 2					216415				
		Розділ 3. Установочні вироби									
39	KP17-12-1	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	100шт	0,22	<u>3368.08</u>	-	741	739	-	<u>26.5800</u>	<u>5.85</u>
					<u>3357,59</u>	-			-	-	-
40	& C171-393П-1-17	Прохідний вимикач для відкритої установки 250 В, 10 А, IP44	шт	12	<u>247.87</u>	-	2974	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
41	& C171-393П-1-17	Вимикач для відкритої установки однополюсний 250 В, 10 А, IP44	шт	10	<u>206.05</u>	-	2061	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
42	KP17-12-10	Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці	100шт	0,47	<u>3368.08</u>	-	1583	1578	-	<u>26.5800</u>	<u>12.49</u>
					<u>3357,59</u>	-			-	-	-
43	C113-2106	Розетка штепсельна двополюсна з захисними шторками, з заземлювальним контактом з контактом, для відкритої установки	шт	47	<u>224.43</u>	-	10548	-	-	-	-
	варіант 2	для В2, В3			-	-			-	-	-
44	KM10-309-3	Кнопка, установлювана на пультах і панелях (регулятор швидкості RVI 1- 2,5)	шт	2	<u>249.47</u>	-	499	456	-	<u>1.6000</u>	<u>3.20</u>
					<u>228,19</u>	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					18406	2773	-		<u>21.54</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					18406				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					15633				
		всього заробітна плата, грн.					2773				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1360				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,03				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					447				
		Всього будівельні роботи, грн.					19766				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 3					19766				
		Розділ 4. Електромонтажні вироби та матеріали									
45	KP17-7-16	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром понад 25 мм до 32 мм, укладених по основі підлоги	100м	3,6	<u>3595.87</u> 2657,21	- -	12945	9566	- -	<u>20.2500</u> -	<u>72.90</u> -
46	C113-2127 варіант 4	Захисна трубка /гофрована/ 32 мм зі сталевую протяжкою в комплекті	м	363,6	<u>18.90</u> -	- -	6872	-	- -	- -	- -
47	KP17-7-15	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по основі підлоги	100м	3,93	<u>3289.53</u> 2456,44	- -	12928	9654	- -	<u>18.7200</u> -	<u>73.57</u> -
48	C113-2127 варіант 3	Захисна трубка /гофрована/ 25 мм зі сталевую протяжкою в комплекті	м	396,93	<u>16.54</u> -	- -	6565	-	- -	- -	- -
49	C1512-2 варіант 4	Коробка установочна для вимикачів і розеток	шт	71	<u>30.61</u> -	- -	2173	-	- -	- -	- -
50	C1512-2 варіант 5	Коробка з втулками 1601 та термінальним блоком S-66	шт	90	<u>258.07</u> -	- -	23226	-	- -	- -	- -
51	C1512-2 варіант 6	Коробка вогнестійка	шт	30	<u>550.81</u> -	- -	16524	-	- -	- -	- -
52	C1512-2 варіант 7	Тримач кліпса для гофрованої труби 32 з дюбелем	шт	60	<u>10.21</u> -	- -	613	-	- -	- -	- -
53	C1512-2 варіант 2	Тримач кліпса для гофрованої труби 25 з дюбелем	шт	1179	<u>8.17</u> -	- -	9632	-	- -	- -	- -
54	C188888-4 варіант 5	Скоба металева для кріплення гофротруби діаметром 32 мм	шт	1020	<u>14.30</u> -	- -	14586	-	- -	- -	- -
55	C188888-4 варіант 3	Анкер клин 6х60	шт	1020	<u>5.63</u> -	- -	5743	-	- -	- -	- -
56	KB21-12-2	Прокладання коробів	100м	0,66	<u>4994.87</u> 4464,74	<u>463.93</u> 206,38	3297	2947	<u>306</u> 136	<u>32.8000</u> 1,2928	<u>21.65</u> 0,85
57	C113-1911 варіант 3	Вузли монтажні з лотоків сталевих перфорованих з кришкою розм. 50х100 довжиною 3м та додатковими елементами	м	15,15	<u>655.93</u> -	- -	9937	-	- -	- -	- -
58	C113-1911 варіант 2	Вузли монтажні з лотоків сталевих перфорований з кришкою розм. 50х50 довжиною 3м з додатковими елементами	м	51,51	<u>229.57</u> -	- -	11825	-	- -	- -	- -
59	C188888-4 варіант 12	Консоль стельова	шт	66	<u>260.12</u> -	- -	17168	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	C111-1865 варіант 1	Комплект метизів та кріплення	кг	15	<u>290,91</u>	<u>-</u>	4364	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		Разом прямі витрати по розділу 4			-	-	158398	22167	<u>306</u>	<u>-</u>	<u>168,12</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					158398		136		0,85
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					135925				
		всього заробітна плата, грн.					22303				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10964				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					16,39				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3622				
		Всього будівельні роботи, грн.					169362				

		Всього по розділу 4					169362				
		Розділ 5. Кабельно-проводникова продукція									
61	КБ21-15-2	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 35 мм ² у лотках	100м	0,5	<u>637,11</u>	<u>65,33</u>	319	219	<u>33</u>	<u>3.1400</u>	<u>1,57</u>
					437,43	25,80			13	0,1581	0,08
62	& 15093-35023-2-1Щ	Кабель силовий, не розповсюджуючий горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, малонебезпечний за токсичністю продуктів горіння, з мідними жилами перерізом 5х6мм	1000м	0,051	<u>192838,50</u>	<u>-</u>	9835	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
63	КР17-8-3	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм ² до 16 мм ² в труби	100м	0,2	<u>2165,34</u>	<u>-</u>	433	391	<u>-</u>	<u>15.2700</u>	<u>3,05</u>
					1953,34	-			-	-	-
64	& 15093-35023-1-1Ш варіант 1	Кабель силовий, не розповсюджуючий горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, малонебезпечний за токсичністю продуктів горіння, з мідними жилами перерізом 5х4мм	1000м	0,0204	<u>152242,50</u>	<u>-</u>	3106	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
65	КР17-8-3	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм ² до 16 мм ² в труби	100м	0,14	<u>2165,34</u>	<u>-</u>	303	273	<u>-</u>	<u>15.2700</u>	<u>2,14</u>
					1953,34	-			-	-	-
66	КБ21-15-2	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 35 мм ² у лотках	100м	0,15	<u>637,11</u>	<u>65,33</u>	96	66	<u>10</u>	<u>3.1400</u>	<u>0,47</u>
					437,43	25,80			4	0,1581	0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	& 15093-35023-1-1Ш варіант 2	Кабель силовий, не розповсюджуючий горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, малонебезпечний за токсичністю продуктів горіння, з мідними жилами перерізом 5х2,5мм	1000м	0,02958	<u>86962.50</u> -	<u>-</u> -	2572	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
68	КБ21-15-2	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 35 мм ² у лотках	100м	0,29	<u>637.11</u> 437,43	<u>65.33</u> 25,80	185	127	<u>19</u> 7	<u>3.1400</u> 0,1581	<u>0.91</u> 0,05
69	КР17-8-3	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм ² до 16 мм ² в труби	100м	0,11	<u>2196.12</u> 1953,34	<u>30.78</u> 27,74	242	215	<u>3</u> 3	<u>15.2700</u> 0,1887	<u>1.68</u> 0,02
70	& 15093-35023-3-1Э варіант 1	Кабель силовий, не розповсюджуючий горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, малонебезпечний за токсичністю продуктів горіння, з мідними жилами перерізом 5х1,5мм	1000м	0,0408	<u>48100.50</u> -	<u>-</u> -	1963	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
71	КБ21-15-2	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 35 мм ² у лотках	100м	2,37	<u>637.11</u> 437,43	<u>65.33</u> 25,80	1510	1037	<u>155</u> 61	<u>3.1400</u> 0,1581	<u>7.44</u> 0,37
72	КР17-8-3	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм ² до 16 мм ² в труби	100м	2	<u>2196.12</u> 1953,34	<u>30.78</u> 27,74	4392	3907	<u>62</u> 55	<u>15.2700</u> 0,1887	<u>30.54</u> 0,38
73	& 15093-35013-3-1Ф варіант 1	Кабель силовий, не розповсюджуючий горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, малонебезпечний за токсичністю продуктів горіння, з мідними жилами перерізом 3х2,5мм	1000м	0,44574	<u>50983.02</u> -	<u>-</u> -	22725	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
74	КР17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм ² до 6 мм ² в труби	100м	2,62	<u>1433.88</u> 1233,15	<u>14.48</u> 13,05	3757	3231	<u>38</u> 34	<u>9.6400</u> 0,0888	<u>25.26</u> 0,23
75	КБ21-15-1	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм ² у лотках	100м	0,6	<u>455.61</u> 303,70	<u>26.13</u> 10,32	273	182	<u>16</u> 6	<u>2.1800</u> 0,0633	<u>1.31</u> 0,04
76	& 15093-35013-1-1У	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3х1,5мм ² ВВГнгд	1000м	0,33166	<u>37254.48</u> -	<u>-</u> -	12356	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
77	КР17-8-3	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм ² до 16 мм ² в труби	100м	0,62	<u>2196.12</u> 1953,34	<u>30.78</u> 27,74	1362	1211	<u>19</u> 17	<u>15.2700</u> 0,1887	<u>9.47</u> 0,12
78	& 15093-35013-5-1Ц	Кабель вогнетривкий, перерізом 5х2,5мм ²	1000м	0,0306	<u>128694.40</u> -	<u>-</u> -	3938	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
79	& 15093-35013-5-1Ц варіант 1	Кабель вогнетривкий, перерізом 5х1,5мм ²	1000м	0,03264	<u>69534.40</u> -	<u>-</u> -	2270	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
80	КР17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм ² до 6 мм ² в труби	100м	2,78	<u>1433.88</u> 1233,15	<u>14.48</u> 13,05	3986	3428	<u>40</u> 36	<u>9.6400</u> 0,0888	<u>26.80</u> 0,25
81	& 15093-35013-4-1Х варіант 2	Кабель вогнетривкий, перерізом 4х1,5мм ²	1000м	0,10815	<u>58180.78</u> -	<u>-</u> -	6292	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	& 15093-35013-4-1X	Кабель вогнетривкий, перерізом 3х1,5мм2	1000м	0,17819	<u>49000.78</u>	-	8731	-	-	-	-
83	KM8-472-10	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізолюваного проводу перерізом до 25 мм2	100 м	0,2	<u>13655.75</u> 8692,94	<u>56.81</u> 22,43	2731	1739	<u>11</u> 4	<u>62.4000</u> 0,1375	<u>12.48</u> 0,03
84	& 15093-35013-6	Провід установочний з мідною жилою, в ПВХ ізоляції, гнучкий перерізом 1х16 мм2 (типу ПВЗнгд-450)	1000м	0,0206	<u>172942.00</u>	-	3563	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 5							96940	16026	<u>406</u> 240		<u>123.12</u> 1,59
Разом будівельні роботи, грн.							96940				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							80508				
всього заробітна плата, грн.							16266				
Загальновиробничі витрати, грн.							8045				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							12,09				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2673				
Всього будівельні роботи, грн.							104985				

Всього по розділу 5							104985				
Розділ 6. Інтернет мережа											
85	KM11-31-1	Прилади, що встановлюються на конструкціях, маса до 5 кг (типу RCI RS1016P)	шт	1	<u>148.97</u> 117,58	-	149	118	-	<u>0.8000</u>	<u>0.80</u>
86	KM11-168-1	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг	шт	1	<u>1265.10</u> 1128,16	<u>89.13</u> 27,94	1265	1128	<u>89</u> 28	<u>8.0000</u> 0,1736	<u>8.00</u> 0,17
87	C113-2129 варіант 3	Шафа серверна настінна (типу MR. SOH07U40DE.01 або еквівалент)	шт	1	<u>3519.36</u>	-	3519	-	-	-	-
88	KM11-31-1	Прилади, що встановлюються на конструкціях, маса до 5 кг(Установлення Wi-Fi маршрутизатора)	шт	4	<u>148.97</u> 117,58	-	596	470	-	<u>0.8000</u>	<u>3.20</u>
89	KM10-698-1	Установлення шафки антивандальної для маршрутизатора	шт	4	<u>103.01</u> 101,06	-	412	404	-	<u>0.8000</u>	<u>3.20</u>
90	C113-2129 варіант 2	Антивандальний бокс БК-200-В-ПН	шт	4	<u>459.36</u>	-	1837	-	-	-	-
91	KP17-7-15	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по основі підлоги	100м	1,4	<u>3289.53</u> 2456,44	-	4605	3439	-	<u>18.7200</u>	<u>26.21</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	C113-2127 варіант 2	Захисна трубка /гофрована/ 16 мм зі сталевую протяжкою в комплекті	м	142,8	<u>14,11</u>	<u>-</u>	2015	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
93	KP17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	1,4	<u>1433,88</u>	<u>14,48</u>	2007	1726	<u>20</u>	<u>9.6400</u>	<u>13.50</u>
					<u>1233,15</u>	<u>13,05</u>			<u>18</u>	<u>0,0888</u>	<u>0,12</u>
94	15093-35013 варіант 2	Низькочастотний кабель (вита пара), категорія 5е (типу UTP CAT 5E 4x2x0,51)	1000м	0,14	<u>22459,50</u>	<u>-</u>	3144	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
95	C1512-2 варіант 3	Тримач кліпса для гофрованої труби 16 з дюбелем	шт	560	<u>10,21</u>	<u>-</u>	5718	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		Разом прямі витрати по розділу 6					25267	7285	<u>109</u>		<u>54,91</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					25267		46		0,29
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					17873				
		всього заробітна плата, грн.					7331				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3496				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,07				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1123				
		Всього будівельні роботи, грн.					28763				

		Всього по розділу 6					28763				
		Разом прямі витрати по підземній частині					574329	71053	<u>1985</u>		<u>531,03</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					574329		787		5,16
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					501291				
		всього заробітна плата, грн.					71840				
		Загальновиробничі витрати, грн.					34824				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					51,38				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					11358				
		Всього будівельні роботи, грн.					609153				

		Всього по підземній частині					609153				
96	KP17-19-1	Б. Надземна частина Установлення сушарок для рук	100шт	0,04	<u>14767,99</u>	<u>-</u>	591	588	<u>-</u>	<u>112.0000</u>	<u>4.48</u>
					<u>14696,64</u>	<u>-</u>			<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Електрообладнання									
97	КР17-12-8	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,02	<u>48063.21</u> 41304,98	- -	961	826	- -	<u>299.9200</u> -	<u>6.00</u> -
98	& C1547-6-12-1C варіант 6	Ввідний автоматичний вимикач, 3-х полюсний, Ір=32А типу FB2-63 3P C32 або еквівалент	шт	2	<u>556.98</u> -	- -	1114	-	- -	- -	- -
99	КР17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,02	<u>34691.40</u> 29614,27	- -	694	592	- -	<u>217.5600</u> -	<u>4.35</u> -
100	& C1547-6-12-1C варіант 10	Ввідний автоматичний вимикач, 3-но полюсний, Ір=20А типу FB2-63 3P C20А або еквівалент ЩР1.1	шт	2	<u>418.26</u> -	- -	837	-	- -	- -	- -
101	КР17-14-2	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	<u>721.77</u> 493,16	<u>24.02</u> 16,60	722	493	<u>24</u> 17	<u>3.5400</u> 0,1130	<u>3.54</u> 0,11
102	& C130-270-1-15 варіант 1	Щит розподільчий, 400В, 125А, змінного струму, навісного виконання, на 54 автоматомісць, розміром 418х511х120, ступінь захисту ІР31 типу р0100206 або еквівалент	шт	1	<u>2822.33</u> -	- -	2822	-	- -	- -	- -
103	КР17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,16	<u>34691.40</u> 29614,27	- -	5551	4738	- -	<u>217.5600</u> -	<u>34.81</u> -
104	C1547-6 варіант 7	ввідний автоматичний вимикач, 3-х полюсний, Ір=25А типу FB2-63 3P C25 або еквівалент	шт	1	<u>484.60</u> -	- -	485	-	- -	- -	- -
105	C1547-6 варіант 3	лінійний автоматичний диференційний вимикач, однополюсний Ін.=16А, Ід= 30мА типу FAP10-A C16A 30mA або еквівалент	шт	11	<u>1006.84</u> -	- -	11075	-	- -	- -	- -
106	& C1547-6-12-1C варіант 11	модульний силовий вимикач Ін=16А типу FSD3 3P 16A або еквівалент	шт	1	<u>280.56</u> -	- -	281	-	- -	- -	- -
107	C1547-13 варіант 2	лінійний автоматичний вимикач, однополюсний, Ір=6А типу FB2-63 1P C6	шт	2	<u>128.95</u> -	- -	258	-	- -	- -	- -
108	& C1547-6-12-1C варіант 7	незалежний розчіплювач типу F/SH 4 230V або еквівалент	шт	1	<u>877.26</u> -	- -	877	-	- -	- -	- -
109	C113-1862 варіант 2	Шина заземлення і занулення N(P) PE на 20 клем	шт	4	<u>163.23</u> -	- -	653	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<u>ЩР2.1</u>									
110	KP17-14-2	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	<u>721,77</u> 493,16	<u>24,02</u> 16,60	722	493	<u>24</u> 17	<u>3.5400</u> 0,1130	<u>3,54</u> 0,11
111	& C130-270-1-15 варіант 1	Щит розподільчий, 400В, 125А, змінного струму, навісного виконання, на 54 автоматомісць, розміром 418х511х120, ступінь захисту IP31 типу p0100206 або еквівалент	шт	1	<u>2822,33</u> -	<u>-</u> -	2822	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
112	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,12	<u>34691,40</u> 29614,27	<u>-</u> -	4163	3554	<u>-</u> -	<u>217.5600</u> -	<u>26,11</u> -
113	C1547-6 варіант 7	ввідний автоматичний вимикач, 3-х полюсний, Ір=25А типу FB2-63 3P C25 або еквівалент	шт	1	<u>484,60</u> -	<u>-</u> -	485	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
114	C1547-6 варіант 3	лінійний автоматичний диференційний вимикач, однополюсний Ін.=16А, Ід= 30мА типу FAP10-A C16A 30mA або еквівалент	шт	6	<u>1006,84</u> -	<u>-</u> -	6041	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
115	& C1547-6-12-1C варіант 11	модульний силовий вимикач Ін=16А типу FSD3 3P 16A або еквівалент	шт	1	<u>280,56</u> -	<u>-</u> -	281	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
116	C1547-13 варіант 2	лінійний автоматичний вимикач, однополюсний, Ір=6А типу FB2-63 1P C6	шт	3	<u>128,95</u> -	<u>-</u> -	387	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
117	& C1547-6-12-1C варіант 7	незалежний розчіплювач типу F/SH 4 230V або еквівалент	шт	1	<u>877,26</u> -	<u>-</u> -	877	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
118	C113-1862 варіант 2	Шина заземлення і занулення N(P) PE на 20 клем	шт	4	<u>163,23</u> -	<u>-</u> -	653	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		<u>ЩО1.1</u>									
119	KP17-14-2	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	<u>721,77</u> 493,16	<u>24,02</u> 16,60	722	493	<u>24</u> 17	<u>3.5400</u> 0,1130	<u>3,54</u> 0,11
120	& C130-270-1-16 варіант 1	Щит освітлення, 400В, 125А, змінного струму, навісного виконання на 24 автоматомісць, розміром 310х376х120, ступінь захисту IP31 типу p0100203 або еквівалент	шт	1	<u>1623,83</u> -	<u>-</u> -	1624	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
121	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,1	<u>34691,40</u> 29614,27	<u>-</u> -	3469	2961	<u>-</u> -	<u>217.5600</u> -	<u>21,76</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122	& C1547-6-12-1С варіант 12	ввідний автоматичний вимикач, 3-х полюсний, І _p =16А типу FB2-63 3P C16 або еквівалент	шт	1	<u>407.04</u> -	<u>-</u> -	407	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
123	C1547-13 варіант 2	лінійний автоматичний вимикач, однополюсний, І _p =6А типу FB2-63 1P C6	шт	8	<u>128.95</u> -	<u>-</u> -	1032	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
124	C1547-6 варіант 8	вимикач навантаження, однополюсний; І _n =20А типу ВН-32 1P 20 А або еквівалент	шт	1	<u>101.08</u> -	<u>-</u> -	101	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
125	C113-1862 варіант 2	Шина заземлення і занулення N(P) PE на 20 клем ЩО2.1	шт	3	<u>163.23</u> -	<u>-</u> -	490	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
126	KP17-14-2	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	<u>721.77</u> 493,16	<u>24.02</u> 16,60	722	493	<u>24</u> 17	<u>3.5400</u> 0,1130	<u>3.54</u> 0,11
127	& C130-270-1-16 варіант 1	Щит освітлення, 400В, 125А, змінного струму, навісного виконання на 24 автоматомісць, розміром 310x376x120, ступінь захисту IP31 типу p0100203 або еквівалент	шт	1	<u>1623.83</u> -	<u>-</u> -	1624	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
128	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,1	<u>34691.40</u> 29614,27	<u>-</u> -	3469	2961	<u>-</u> -	<u>217.5600</u> -	<u>21.76</u> -
129	& C1547-6-12-1С варіант 12	ввідний автоматичний вимикач, 3-х полюсний, І _p =16А типу FB2-63 3P C16 або еквівалент	шт	1	<u>407.04</u> -	<u>-</u> -	407	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
130	C1547-13 варіант 2	лінійний автоматичний вимикач, однополюсний, І _p =6А типу FB2-63 1P C6	шт	8	<u>128.95</u> -	<u>-</u> -	1032	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
131	C1547-6 варіант 8	вимикач навантаження, однополюсний; І _n =20А типу ВН-32 1P 20 А або еквівалент	шт	1	<u>101.08</u> -	<u>-</u> -	101	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
132	C113-1862 варіант 2	Шина заземлення і занулення N(P) PE на 20 клем	шт	3	<u>163.23</u> -	<u>-</u> -	490	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					58451	17604	<u>96</u> 68		<u>128.95</u> 0,44
		Разом будівельні роботи, грн.					58451				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					40751				
		всього заробітна плата, грн.					17672				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8534				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					12,53				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2772				
		Всього будівельні роботи, грн.					66985				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					66985				
		Розділ 2. Освітлювальна арматура									
133	КБ21-17-18	Монтаж світильників із лампами розжарювання місцевого освітлення	100шт	0,35	<u>19497.33</u> 17351,60	<u>669.05</u> 272,40	6824	6073	<u>234</u> 95	<u>130.6400</u> 1,7717	<u>45.72</u> 0,62
134	& С1547-4-1-1Р варіант 4	Світильник світлодіодний потужністю 12 Вт, із вбудованим датчиком руху/освітленості, накладний, круглий, ступінь захисту IP54 (типу VIDEX 12W або еквівалент)	шт	6	<u>494.91</u> -	<u>-</u> -	2969	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
135	& С1547-4-1-1Р варіант 3	Світильник світлодіодний потужністю 30 Вт, з датчиком руху/освітленості та з блоком аварійного живлення, накладний, круглий, ступінь захисту IP54 (типу VIDEX 30W або еквівалент)	шт	3	<u>1412.91</u> -	<u>-</u> -	4239	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
136	& С1547-4-1-1Р варіант 5	Світильник світлодіодний потужністю 22 Вт, накладний, IP54 (типу VIDEX DL5R 22W або еквівалент)	шт	20	<u>713.19</u> -	<u>-</u> -	14264	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
137	& С1547-4-1-1Р варіант 2	Світильник світлодіодний потужністю 12 Вт, накладний, IP65 (типу ДББ26У-12-012 або еквівалент)	шт	6	<u>1835.19</u> -	<u>-</u> -	11011	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
138	КР17-11-9	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт	100шт	0,74	<u>25682.51</u> 24469,91	<u>334.94</u> 301,83	19005	18108	<u>248</u> 223	<u>186.4800</u> 2,0535	<u>138.00</u> 1,52
139	С1547-16 варіант 2	Світильник світлодіодний потужністю 36 Вт, для монтажу в підвісну стелю (типу ДВО20У-36-011)	шт	62	<u>1071.19</u> -	<u>-</u> -	66414	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
140	С1547-16 варіант 3	Світильник світлодіодний потужністю 36 Вт, з БАЖ, IP20 (типу ДВО20У-36-111 (А) або еквівалент)	шт	12	<u>4947.19</u> -	<u>-</u> -	59366	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
141	КБ21-17-18	Монтаж світильників із лампами розжарювання місцевого освітлення	100шт	0,06	<u>19497.33</u> 17351,60	<u>669.05</u> 272,40	1170	1041	<u>40</u> 16	<u>130.6400</u> 1,7717	<u>7.84</u> 0,11
142	& С1547-4-1-1Р варіант 6	Світильник для шкільних дошок під LED лампу Т8 G13 (типу ВІГА 90 ЛЕДПО 1хmax 30Вт-03 або еквівалент)	шт	6	<u>1004.91</u> -	<u>-</u> -	6029	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
143	С118-80 варіант 1	Led-лампа Т8, G13, серія РС, 900 mm, 10 W, 1630 Lm, 4000K типу LT8-PC-900-N або еквівалент	10шт	0,6	<u>2703.14</u> -	<u>-</u> -	1622	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
144	КБ21-17-12	Монтаж світильників аварійного освітлення	100шт	0,2	<u>25140.01</u> 22176,34	<u>2357.34</u> 861,05	5028	4435	<u>471</u> 172	<u>150.8800</u> 5,2862	<u>30.18</u> 1,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
145	C1547-4 варіант 3	Світильник світлодіодний евакуаційного освітлення потужністю 8 Вт з написом "Вихід", IP65 з акумуляторним блоком	шт	20	<u>3734.57</u> -	<u>-</u> -	74691	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					272632	29657	<u>993</u> 506		<u>221.74</u> 3,31
		Разом будівельні роботи, грн.					272632				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					241982				
		всього заробітна плата, грн.					30163				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14709				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					21,83				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4825				
		Всього будівельні роботи, грн.					287341				

		Всього по розділу 2					287341				
		Розділ 3. Установочні вироби									
146	KP17-12-2	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	100шт	0,16	<u>4502.18</u> 4454,04	<u>-</u> -	720	713	<u>-</u> -	<u>35.2600</u> -	<u>5.64</u> -
147	& C171-393П-1-17 варіант 6	Прохідний вимикач для прихованої установки 250 В, 10 А, IP44	шт	16	<u>247.87</u> -	<u>-</u> -	3966	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
148	KP17-12-2	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	100шт	0,33	<u>4502.18</u> 4454,04	<u>-</u> -	1486	1470	<u>-</u> -	<u>35.2600</u> -	<u>11.64</u> -
149	& C171-393П-1-17 варіант 5	Вимикач для прихованої установки однополюсний 250 В, 10 А, IP20	шт	33	<u>178.51</u> -	<u>-</u> -	5891	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
150	KP17-12-3	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,09	<u>4786.40</u> 4738,26	<u>-</u> -	431	426	<u>-</u> -	<u>37.5100</u> -	<u>3.38</u> -
151	& C171-393П-1-17 варіант 4	Вимикач для прихованої установки здвоєний 250 В, 10 А, IP20	шт	9	<u>219.31</u> -	<u>-</u> -	1974	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
152	KP17-12-10	Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці	100шт	0,88	<u>3368.08</u> 3357,59	<u>-</u> -	2964	2955	<u>-</u> -	<u>26.5800</u> -	<u>23.39</u> -
153	C113-2106 варіант 2	Розетка штепсельна двополюсна з захисними шторками, з заземлювальним контактом з контактом, для відкритої установки для В4.. В7	шт	88	<u>224.43</u> -	<u>-</u> -	19750	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
154	КМ10-309-3	Кнопка, установлювана на пультах і панелях (регулятор швидкості RVI 1- 2,5)	шт	4	<u>249.47</u> 228,19	<u>-</u> -	998	913	<u>-</u> -	<u>1.6000</u> -	<u>6.40</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					38180	6477	<u>-</u> -		<u>50.45</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					38180				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					31703				
		всього заробітна плата, грн.					6477				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3187				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,77				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1052				
		Всього будівельні роботи, грн.					41367				

		Всього по розділу 3					41367				
		Розділ 4. Електромонтажні вироби та матеріали									
155	КР17-7-16	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром понад 25 мм до 32 мм, укладених по основі підлоги	100м	4,43	<u>3595.87</u> 2657,21	<u>-</u> -	15930	11771	<u>-</u> -	<u>20.2500</u> -	<u>89.71</u> -
156	С113-2127 варіант 4	Захисна трубка /гофрована/ 32 мм зі сталевую протязкою в комплекті	м	447,43	<u>18.90</u> -	<u>-</u> -	8456	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
157	КР17-7-15	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по основі підлоги	100м	17,81	<u>3289.53</u> 2456,44	<u>-</u> -	58587	43749	<u>-</u> -	<u>18.7200</u> -	<u>333.40</u> -
158	С113-2127 варіант 3	Захисна трубка /гофрована/ 25 мм зі сталевую протязкою в комплекті	м	1798,81	<u>16.54</u> -	<u>-</u> -	29752	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
159	С1512-2 варіант 4	Коробка установочна для вимикачів і розеток	шт	150	<u>30.61</u> -	<u>-</u> -	4592	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
160	С1512-2 варіант 9	Коробка розподільна з кришкою КО 97 V та термінальним блоком SP-96	шт	70	<u>205.03</u> -	<u>-</u> -	14352	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
161	С1512-2 варіант 5	Коробка з втулками 1601 та термінальним блоком S-66	шт	100	<u>258.07</u> -	<u>-</u> -	25807	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
162	С1512-2 варіант 6	Коробка вогнестійка	шт	70	<u>550.81</u> -	<u>-</u> -	38557	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
163	С1512-2 варіант 7	Тримач кліпса для гофрованої труби 32 з дюбелем	шт	21	<u>10.21</u> -	<u>-</u> -	214	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
164	С1512-2 варіант 2	Тримач кліпса для гофрованої труби 25 з дюбелем	шт	5343	<u>8.17</u> -	<u>-</u> -	43652	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
165	C188888-4 варіант 5	Скоба металева для кріплення гофротруби діаметром 32 мм	шт	1308	<u>14.30</u>	-	18704	-	-	-	-
166	C188888-4 варіант 3	Анкер клин 6х60	шт	1308	<u>5.63</u>	-	7364	-	-	-	-
167	KB21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,3	<u>9241.99</u>	<u>3100.39</u>	2773	1339	<u>930</u>	<u>32.8000</u>	<u>9.84</u>
					4464,74	1005,75			302	7,0309	2,11
168	& C1530-1- 12-3	Вузли монтажні - Короб пластиковий з кришкою 40х80х2000 з поворотними елементами	м	30,3	<u>188.77</u>	-	5720	-	-	-	-
169	C1545-44 варіант 2	Саморіз із дюбелем 4х30 мм	100шт	3	<u>290.89</u>	-	873	-	-	-	-
170	C1545-42 варіант 1	Кутик перфорований 50х50	100шт	0,3	<u>5304.19</u>	-	1591	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					276924	56859	<u>930</u>		<u>432.95</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					276924		302		2,11
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					219135				
		всього заробітна плата, грн.					57161				
		Загальновиробничі витрати, грн.					28169				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					42,20				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9327				
		Всього будівельні роботи, грн.					305093				

		Всього по розділу 4					305093				
		Розділ 5. Кабельно-проводникова продукція									
171	KB21-15-2	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм ² у лотках	100м	0,6	<u>637.11</u>	<u>65.33</u>	382	262	<u>39</u>	<u>3.1400</u>	<u>1.88</u>
					437,43	25,80			15	0,1581	0,09
172	KP17-8-3	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм ² до 16 мм ² в труби	100м	0,07	<u>2165.34</u>	-	152	137	-	<u>15.2700</u>	<u>1.07</u>
					1953,34	-			-	-	-
173	& 15093- 35023-1-1Ш варіант 1	Кабель силовий, не розповсюджуючий горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, малонебезпечний за токсичністю продуктів горіння, з мідними жилами перерізом 5х4мм	1000м	0,06834	<u>152242.50</u>	-	10404	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
174	KB21-15-2	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм ² у лотках	100м	0,6	<u>637.11</u>	<u>65.33</u>	382	262	<u>39</u>	<u>3.1400</u>	<u>1.88</u>
					437,43	25,80			15	0,1581	0,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
175	КР17-8-3	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм ² до 16 мм ² в труби	100м	0,07	<u>2165.34</u> 1953,34	- -	152	137	- -	<u>15,2700</u> -	<u>1.07</u> -
176	& 15093-35023-1-1Ш варіант 2	Кабель силовий, не розповсюджуючий горіння, з помірно димоутворювальною здатністю, малонебезпечний за токсичністю продуктів горіння, з мідними жилами перерізом 5х2,5мм	1000м	0,06834	<u>86962.50</u> -	- -	5943	-	- -	- -	- -
177	КР17-8-3	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм ² до 16 мм ² в труби	100м	6,82	<u>2196.12</u> 1953,34	<u>30.78</u> 27,74	14978	13322	<u>210</u> 189	<u>15,2700</u> 0,1887	<u>104.14</u> 1,29
178	& 15093-35023-3-1Э варіант 1	Кабель силовий, не розповсюджуючий горіння, з помірно димоутворювальною здатністю, малонебезпечний за токсичністю продуктів горіння, з мідними жилами перерізом 5х1,5мм	1000м	0,08466	<u>48100.50</u> -	- -	4072	-	- -	- -	- -
179	& 15093-35013-3-1Ф варіант 1	Кабель силовий, не розповсюджуючий горіння, з помірно димоутворювальною здатністю, малонебезпечний за токсичністю продуктів горіння, з мідними жилами перерізом 3х2,5мм	1000м	0,61098	<u>50983.02</u> -	- -	31150	-	- -	- -	- -
180	КР17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм ² до 6 мм ² в труби	100м	10,92	<u>1433.88</u> 1233,15	<u>14.48</u> 13,05	15658	13466	<u>158</u> 143	<u>9,6400</u> 0,0888	<u>105.27</u> 0,97
181	& 15093-35013-1-1У	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3х1,5мм ² ВВГнгд	1000м	1,11384	<u>37254.48</u> -	- -	41496	-	- -	- -	- -
182	КР17-8-3	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм ² до 16 мм ² в труби	100м	0,17	<u>2196.12</u> 1953,34	<u>30.78</u> 27,74	373	332	<u>5</u> 5	<u>15,2700</u> 0,1887	<u>2.60</u> 0,03
183	& 15093-35013-5-1Ц варіант 1	Кабель вогнетривкий, перерізом 5х1,5мм ²	1000м	0,01751	<u>69534.40</u> -	- -	1218	-	- -	- -	- -
184	КР17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм ² до 6 мм ² в труби	100м	4,19	<u>1433.88</u> 1233,15	<u>14.48</u> 13,05	6008	5167	<u>61</u> 55	<u>9,6400</u> 0,0888	<u>40.39</u> 0,37
185	& 15093-35013-4-1Х варіант 2	Кабель вогнетривкий, перерізом 4х1,5мм ²	1000м	0,15553	<u>58180.78</u> -	- -	9049	-	- -	- -	- -
186	& 15093-35013-4-1Х	Кабель вогнетривкий, перерізом 3х1,5мм ²	1000м	0,27604	<u>49000.78</u> -	- -	13526	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					154943	33085	<u>512</u> 422		<u>258.30</u> 2,84
		Разом будівельні роботи, грн.					154943				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					121346				
		всього заробітна плата, грн.					33507				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					16719 25,32 5598 171662				

		Всього по розділу 5					171662				
		Розділ 6. Інтернет мережа									
187	KM11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг (типу RCI RS1016P)	шт	2	<u>148.97</u> 117,58	<u>-</u> -	298	235	<u>-</u> -	<u>0.8000</u> -	<u>1.60</u> -
188	KM11-168-1	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг	шт	2	<u>1265.10</u> 1128,16	<u>89.13</u> 27,94	2530	2256	<u>178</u> 56	<u>8.0000</u> 0,1736	<u>16.00</u> 0,35
189	C113-2129 варіант 3	Шафа серверна настінна (типу MR. SOH07U40DE.01 або еквівалент)	шт	2	<u>3519.36</u> -	<u>-</u> -	7039	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
190	KM11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг(Установлення Wi-Fi маршрутизатора)	шт	8	<u>148.97</u> 117,58	<u>-</u> -	1192	941	<u>-</u> -	<u>0.8000</u> -	<u>6.40</u> -
191	KM10-698-1	Установлення шафки антивандальної для маршрутизатора	шт	8	<u>103.01</u> 101,06	<u>-</u> -	824	808	<u>-</u> -	<u>0.8000</u> -	<u>6.40</u> -
192	C113-2129 варіант 2	Антивандальний бокс БК-200-В-ПН	шт	8	<u>459.36</u> -	<u>-</u> -	3675	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
193	KP17-7-15	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по основі підлоги	100м	3,6	<u>3289.53</u> 2456,44	<u>-</u> -	11842	8843	<u>-</u> -	<u>18.7200</u> -	<u>67.39</u> -
194	C113-2127 варіант 2	Захисна трубка /гофрована/ 16 мм зі сталевую протяжкою в комплекті	м	367,2	<u>14.11</u> -	<u>-</u> -	5181	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
195	KP17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	3,6	<u>1433.88</u> 1233,15	<u>14.48</u> 13,05	5162	4439	<u>52</u> 47	<u>9.6400</u> 0,0888	<u>34.70</u> 0,32
196	15093-35013 варіант 2	Низькочастотний кабель (вита пара), категорія 5е (типу UTP CAT 5E 4x2x0,51)	1000м	0,36	<u>22459.50</u> -	<u>-</u> -	8085	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
197	C1512-2 варіант 3	Тримач кліпса для гофрованої труби 16 з дюбелем	шт	1440	<u>10.21</u> -	<u>-</u> -	14702	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 6					60530	17522	<u>230</u> 103		<u>132.49</u> 0,67
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					60530 42778 17625				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					8457 12,38 2733 68987				

		Всього по розділу 6					68987				
		Розділ 7. Заземлення									
198	КР1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,08	34612.53 34612,53	- -	2769	2769	- -	300,9000 -	24,07 -
199	КР1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,08	19946.20 19946,20	- -	1596	1596	- -	173,4000 -	13,87 -
200	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	100 м	0,45	4050.40 3120,54	619.16 155,92	1823	1404	279 70	22,4000 0,9664	10,08 0,43
201	С1545-269 варіант 3	Смуга заземлення 40х4мм (бухта 40м) ДКС (НС2444)	м	45	207.04 -	- -	9317	-	- -	- -	- -
202	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 20 мм	10 шт	0,4	5882.12 1560,27	4122.89 942,71	2353	624	1649 377	11,2000 6,1915	4,48 2,48
203	С1545-269 варіант 2	Сталь кругла ф20 мм (ДСТУ 4738:2007)	м	12	89.16 -	- -	1070	-	- -	- -	- -
204	КМ8-472-10	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізолюваного проводу перерізом до 25 мм2	100 м	2	13655.75 8692,94	56.81 22,43	27312	17386	114 45	62,4000 0,1375	124,80 0,28
205	& 15093-35013-6-1Ю	Провід установочний з мідною жилою, в ПВХ ізоляції, гнучкий перерізом 1х6 мм2 (типу ПВ2нгд-450)	1000м	0,206	43810.00 -	- -	9025	-	- -	- -	- -
206	С113-1121-13А варіант 2	Контрольний з'єднувач	шт	1	207.44 -	- -	207	-	- -	- -	- -
207	С113-1121-13А варіант 3	Коробка для контрольного з'єднувача	шт	1	418.23 -	- -	418	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 7					55890	23779	2042 492		177,30 3,19
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					55890 30069 24271				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					11890 18,07 3993 67780				
		Всього по розділу 7					67780				
		Разом прямі витрати по надземній частині Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					918141 918141 727767 187464 91955 137,53 30396 1010096	185571	<u>4803</u> 1893		<u>1406.66</u> 12,56
		Всього по надземній частині					1010096				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					1492470 1492470 1229058 259304 126779 188,91 41754 1619249	256624	<u>6788</u> 2680		<u>1937.69</u> 17,72
		Всього по кошторису					1619249				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					2144,32				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					301058				

Склав _____ Олександр НИЖНИК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт корпусу №3 з улаштуванням найпростішого укриття громадської будівлі Комунального закладу «Полтавський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу №58 «Калинка» Полтавської міської ради Полтавської області» за адресою: м. Полтава, пров. Стешенка, 4

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-07
на електротехнічні рішення

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	38	115,03			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,0				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	1900	132,79			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,4				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	18	151,21			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,4				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	189	221,05			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	2144				
		Середній розряд робіт	розряд	3,4				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>						
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	2,04618	370,36			
11	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	1,92618	765,85			
12	КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,64	602,74			
13	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	1,3041	606,50			
14	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	6,46035	181,05			
15	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	12,17628	59,16			
16	КБМ216-402	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3, 5 м	маш. год	1,68	875,53			
17	КБМ233-1002	Верстати свердлильні	маш. год	2,22	7,74			
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>						
18	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	38,72				
19	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	0,48576				
20	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	0,1935				
21	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	54,28854				
22	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	47,4437				
23	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	21,6298				
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>						
24	C111-88	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 6 мм	т	0,00296	82583,84	80751,81	212,74	1619,29
25	C111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,002657	58787,15	57421,72	212,74	1152,69
26	C111-120	Гайки шестигранні, діаметр різьби 6 мм	т	0,00148	188115,70	184214,42	212,74	3688,54
27	C111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,033519	3880,52	3570,47	233,96	76,09
28	C111-310	Каніфоль соснова	т	0,00001	503093,63	492939,50	289,55	9864,58
29	C111-341	Фарба водно-дисперсійна полівінілацетатна ВД-ВА-17 біла	т	0,00002	101073,88	98834,92	257,12	1981,84
30	C111-801	Дріт мідний круглий електротехнічний ММ [м'який], діаметр 1-3 мм та вище	т	0,0001	271729,96	266228,36	173,56	5328,04
31	C111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,1679492	48807,82	47677,24	173,56	957,02
32	C111-850	Гума листова вулканізована кольорова	кг	24,8	168,11	164,57	0,24	3,30
33	C111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,00089	81504,69	79693,82	212,74	1598,13
34	C111-1482	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,00022	69556,64	67980,04	212,74	1363,86
35	C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Е42	т	0,000535	114997,63	112526,23	216,54	2254,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9
36	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка E42	т	0,00045	113587,87	111144,12	216,54	2227,21
37	+C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка E42A	т	0,000717	114211,95	111755,96	216,54	2239,45
38	C111-1608	Дрантя	кг	0,3	17,89	17,17	0,37	0,35
39	C111-1663	Лак, марка 177	т	0,002465	54938,76	53569,66	291,87	1077,23
40	C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,08	984,41	964,74	0,37	19,30
41	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00182	109604,65	107266,20	189,34	2149,11
42	+C111-1865	Комплект метизів та кріплень	кг	15	290,91	285,00	0,21	5,70
	варіант 1							
43	C111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,026016	22710,59	22031,32	233,96	445,31
44	+C113-1121-13A	Контрольний з'єднувач	шт	1	207,44	203,34	0,03	4,07
	варіант 2							
45	+C113-1121-13A	Коробка для контрольного з'єднувача	шт	1	418,23	410,00	0,03	8,20
	варіант 3							
46	+C113-1862	Шина заземлення і занулення N(P) PE на 20 клем	шт	22	163,23	160,00	0,03	3,20
	варіант 2							
47	+C113-1911	Вузли монтажні з лотоків сталевих перфорованих з кришкою розм. 50x50 довжиною 3м з додатковими елементами	м	51,51	229,57	225,00	0,07	4,50
	варіант 2							
48	+C113-1911	Вузли монтажні з лотоків сталевих перфорованих з кришкою розм. 50x100 довжиною 3м та додатковими елементами	м	15,15	655,93	643,00	0,07	12,86
	варіант 3							
49	+C113-2106	Розетка штепсельна двополюсна з захисними шторками, з заземлювальним контактом з контактом, для відкритої установки	шт	135	224,43	220,00	0,03	4,40
	варіант 2							
50	+C113-2127	Захисна трубка /гофрована/ 16 мм зі сталевую протяжкою в комплекті	м	510	14,11	13,80	0,03	0,28
	варіант 2							
51	+C113-2127	Захисна трубка /гофрована/ 25 мм зі сталевую протяжкою в комплекті	м	2195,74	16,54	16,19	0,03	0,32
	варіант 3							
52	+C113-2127	Захисна трубка /гофрована/ 32 мм зі сталевую протяжкою в комплекті	м	811,03	18,90	18,50	0,03	0,37
	варіант 4							
53	+C113-2129	Антивандальний бокс БК-200-В-ПН	шт	12	459,36	450,00	0,35	9,01
	варіант 2							
54	+C113-2129	Шафа серверна настінна (типу MR.SOH07U40DE.01 або еквівалент)	шт	3	3519,36	3450,00	0,35	69,01
	варіант 3							
55	+C118-80	Led-лампа T8, G13, серія PC, 900 mm, 10 W, 1630 Lm, 4000K типу LT8-PC-900-N або еквівалент	10шт	0,6	2703,14	2650,00	0,14	53,00
	варіант 1							
56	+&C130-270-1-15	Шафа металева для навісної установки, розміром 800x1400x300 (ШxВxГ), з замком, 100А, 400В, IP31 типу БМН-141+П або еквівалент	шт	1	14838,54	14530,60	16,99	290,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	+&C130-270-1-15 варіант 1	Щит розподільчий, 400В, 125А, змінного струму, навісного виконання, на 54 автоматомісць, розміром 418х511х120, ступінь захисту IP31 типу р0100206 або еквівалент	шт	2	2822,33	2750,00	16,99	55,34
58	+&C130-270-1-16	Шафа металева з замком розміром 310х395х220 (ВхШхГ), 100А, 400В, IP31 типу ЩМП-1-0 У2 або еквівалент	шт	1	3414,34	3330,40	16,99	66,95
59	+&C130-270-1-16 варіант 1	Щит освітлення, 400В, 125А, змінного струму, навісного виконання на 24 автоматомісць, розміром 310х376х120, ступінь захисту IP31 типу р0100203 або еквівалент	шт	2	1623,83	1575,00	16,99	31,84
60	C142-10-2	Вода	м3	0,01583	80,40	80,40	-	-
61	+&C171-393П-1-17 варіант 2	Вимикач для відкритої установки однополюсний 250 В, 10 А, IP44	шт	10	206,05	202,00	0,01	4,04
62	+&C171-393П-1-17 варіант 3	Прохідний вимикач для відкритої установки 250 В, 10 А, IP44	шт	12	247,87	243,00	0,01	4,86
63	+&C171-393П-1-17 варіант 4	Вимикач для прихованої установки здвоєний 250 В, 10 А, IP20	шт	9	219,31	215,00	0,01	4,30
64	+&C171-393П-1-17 варіант 5	Вимикач для прихованої установки однополюсний 250 В, 10 А, IP20	шт	33	178,51	175,00	0,01	3,50
65	+&C171-393П-1-17 варіант 6	Прохідний вимикач для прихованої установки 250 В, 10 А, IP44	шт	16	247,87	243,00	0,01	4,86
66	+C1110-172	Сталь кутова 32х32 мм	т	0,009	33742,18	32907,01	173,56	661,61
67	+C1113-21 варіант 2	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,00006	56891,78	55484,38	291,87	1115,53
68	C1113-79	Лак БТ-577	т	0,00232	49032,69	47779,39	291,87	961,43
69	+C1113-156 варіант 2	Розчинник, марка Р-4	т	0,00003	77778,68	75961,74	291,87	1525,07
70	+C1113-227 варіант 2	Емаль ХВ-124 захисна	т	0,00006	122315,21	119625,00	291,87	2398,34
71	C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,6954	2685,93	2284,14	349,12	52,67
72	+C1512-2 варіант 2	Тримач кліпса для гофрованої труби 25 з дюбелем	шт	6522	8,17	8,00	0,01	0,16
73	+C1512-2 варіант 3	Тримач кліпса для гофрованої труби 16 з дюбелем	шт	2000	10,21	10,00	0,01	0,20
74	+C1512-2 варіант 4	Коробка установочна для вимикачів і розеток	шт	221	30,61	30,00	0,01	0,60
75	+C1512-2 варіант 5	Коробка з втулками 1601 та термінальним блоком S-66	шт	190	258,07	253,00	0,01	5,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9
76	+C1512-2 варіант 6	Коробка вогнестійка	шт	100	550,81	540,00	0,01	10,80
77	+C1512-2 варіант 7	Тримач кліпса для гофрованої труби 32 з дюбелем	шт	81	10,21	10,00	0,01	0,20
78	+C1512-2 варіант 9	Коробка розподільна з кришкою КО 97 V та термінальним блоком SP-96	шт	70	205,03	201,00	0,01	4,02
79	+C1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС40	т	0,00012	810022,61	793966,25	173,56	15882,80
80	+&C1530-1-12-3 варіант 2	Вузли монтажні - Короб пластиковий з кришкою 40x80x2000 з поворотними елементами	м	30,3	188,77	185,00	0,07	3,70
81	C1544-89	Скlostрічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЕПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,3973	1235,39	1210,80	0,37	24,22
82	C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	6,731	239,91	234,84	0,37	4,70
83	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,3861	239,01	234,25	0,07	4,69
84	C1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	0,486	789,20	773,54	0,19	15,47
85	+C1545-42 варіант 3	Кутик перфорований 50x50	100шт	0,3	5304,19	5200,00	0,19	104,00
86	C1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	4,676	1782,86	1747,65	0,25	34,96
87	C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5x50 мм	100шт	0,051	1780,93	1745,82	0,19	34,92
88	+C1545-44 варіант 1	Саморіз із дюбелем 4x30 мм	100шт	3	290,89	285,00	0,19	5,70
89	C1545-70	Кнопка К227	100шт	1,022	29,53	28,83	0,12	0,58
90	+C1545-87 варіант 2	Конструкція опорна	т	0,00462	82471,75	80642,26	212,40	1617,09
91	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,34465	868,24	850,95	0,27	17,02
92	C1545-119	Муфти поліетиленові	шт	556,32	35,17	34,36	0,12	0,69
93	C1545-130 варіант 2	Наконечники НП-3/4	1000шт	0,1	2874,34	2816,60	1,38	56,36
94	C1545-152	Наконечники кабельні	100шт	0,1445	2757,71	2702,79	0,85	54,07
95	C1545-156	Нитки швейні	кг	0,03	431,25	422,56	0,23	8,46
96	C1545-160	Паронітові прокладки	100шт	0,15	1559,08	1522,15	6,36	30,57
97	C1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	0,1632	262,59	256,74	0,70	5,15
98	C1545-169	Перемикач заземлювальна	шт	6	51,29	50,14	0,14	1,01
99	C1545-180	Полоски К-404	100шт	1,509	26,53	25,90	0,11	0,52
100	C1545-208	Пряжки К-405	100шт	1,509	79,05	77,42	0,08	1,55
101	+C1545-209	Рамка для написів РПМ55X15	100шт	0,45	229,46	224,17	0,79	4,50
102	+C1545-241 варіант 2	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	4,488	533,69	523,13	0,10	10,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9
103	+C1545-262 варіант 2	Трубка ПВХ, діаметр 4-6 мм	кг	1,54	139,62	136,65	0,23	2,74
104	C1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,00076	263408,04	258009,54	233,64	5164,86
105	+C1545-269 варіант 2	Сталь кругла ф20 мм (ДСТУ 4738:2007)	м	12	89,16	88,00	0,50	0,66
106	+C1545-269 варіант 3	Смуга заземлення 40x4мм (бухта 40м) ДКС (NC2444)	м	45	207,04	205,00	0,50	1,54
107	C1545-279	Хомут Х25У1	100шт	0,15	583,59	570,98	1,17	11,44
108	+C1545-308 варіант 2	Електроди ЕМР-4	т	0,00036	170820,68	167229,11	242,14	3349,43
109	+&C1545-492-1	Обмежувач перенапруги типу МОР 4Р-С 275/20 або еквівалент	шт	1	2182,82	2140,00	0,02	42,80
110	C1546-20	Клей БМК5	кг	8,56	527,87	517,28	0,24	10,35
111	+C1547-4 варіант 2	Світильник світлодіодний евакуаційного освітлення потужністю 6 Вт IP65 з написом "Вхід до укриття", (типу IP65 ДБ002ВСП-3- а-105)	шт	3	3734,57	3661,00	0,34	73,23
112	+C1547-4 варіант 3	Світильник світлодіодний евакуаційного освітлення потужністю 8 Вт з написом "Вихід", IP65 з акумуляторним блоком	шт	27	3734,57	3661,00	0,34	73,23
113	+&C1547-4-1-1	Світильник світлодіодний потужністю 40 Вт, накладний, IP65 (типу ДСП07У-40-025 або еквівалент)	шт	12	5530,85	5422,00	0,40	108,45
114	+&C1547-4-1-2	Світильник світлодіодний потужністю 12 Вт з БАЖ, накладний, IP65 (типу ДББ26У-12-112 або еквівалент)	шт	4	6013,31	5895,00	0,40	117,91
115	+&C1547-4-1-3	Світильник світлодіодний потужністю 40 Вт з БАЖ, накладний, IP65 (типу ДСП07У-40-025 У2 або еквівалент)	шт	5	10807,31	10595,00	0,40	211,91
116	+&C1547-4-1-1Р варіант 2	Світильник світлодіодний потужністю 12 Вт, накладний, IP65 (типу ДББ26У-12-012 або еквівалент)	шт	14	1835,19	1799,00	0,21	35,98
117	+&C1547-4-1-1Р варіант 3	Світильник світлодіодний потужністю 30 Вт, з датчиком руху/освітленості та з блоком аварійного живлення, накладний, круглий, ступінь захисту IP54 (типу VIDEX 30W або еквівалент)	шт	6	1412,91	1385,00	0,21	27,70
118	+&C1547-4-1-1Р варіант 4	Світильник світлодіодний потужністю 12 Вт, із вбудованим датчиком руху/освітленості, накладний, круглий, ступінь захисту IP54 (типу VIDEX 12W або еквівалент)	шт	10	494,91	485,00	0,21	9,70
119	+&C1547-4-1-1Р варіант 5	Світильник світлодіодний потужністю 22 Вт, накладний, IP54 (типу VIDEX DL5R 22W або еквівалент)	шт	20	713,19	699,00	0,21	13,98
120	+&C1547-4-1-1Р варіант 6	Світильник для шкільних дошок під LED лампу Т8 G13 (типу ВІГА 90 ЛЕДПО 1хmax 30Вт-03 або еквівалент)	шт	6	1004,91	985,00	0,21	19,70

1	2	3	4	5	6	7	8	9
121	+C1547-6 варіант 2	лінійний автоматичний диференційний вимикач, однополюсний $I_n=10A$, $I_d=30mA$ типу FAP10-A C10A 30mA або еквівалент	шт	11	1003,78	984,00	0,10	19,68
122	+C1547-6 варіант 3	лінійний автоматичний диференційний вимикач, однополюсний $I_n=16A$, $I_d=30mA$ типу FAP10-A C16A 30mA або еквівалент	шт	24	1006,84	987,00	0,10	19,74
123	+C1547-6 варіант 6	лінійний автоматичний диференційний вимикач, 3-х полюсний $I_n=16A$, $I_d=30mA$ типу FAP1-AC C16A 30mA або еквівалент	шт	1	688,60	675,00	0,10	13,50
124	+C1547-6 варіант 7	ввідний автоматичний вимикач, 3-х полюсний, $I_p=25A$ типу FB2-63 3P C25 або еквівалент	шт	3	484,60	475,00	0,10	9,50
125	+C1547-6 варіант 8	вимикач навантаження, однополюсний; $I_n=20A$ типу BH-32 1P 20 A або еквівалент	шт	2	101,08	99,00	0,10	1,98
126	+"&C1547-6- 12-1C варіант 4	Автоматичний вимикач, 3-х полюсний, $I_p=40A$ типу FB2-63 3P C40 або еквівалент	шт	1	407,04	399,00	0,06	7,98
127	+"&C1547-6- 12-1C варіант 5	Магнітний пускач 16A типу MCF3i 16A або еквівалент	шт	1	456,61	447,60	0,06	8,95
128	+"&C1547-6- 12-1C варіант 6	Ввідний автоматичний вимикач, 3-х полюсний, $I_p=32A$ типу FB2-63 3P C32 або еквівалент	шт	3	556,98	546,00	0,06	10,92
129	+"&C1547-6- 12-1C варіант 7	незалежний розчіплювач типу F/SH 4 230V або еквівалент	шт	3	877,26	860,00	0,06	17,20
130	+"&C1547-6- 12-1C варіант 8	Реле захисного відключення, 4-х полюсний, $I_n=16A$, $I_d=$ 30mA типу FPR-AC 16A/0,03A 4P або еквівалент	шт	1	1173,06	1150,00	0,06	23,00
131	+"&C1547-6- 12-1C варіант 9	Модуль силовий вимикач $I_n=20A$ типу FSD3 3P 20A або еквівалент	шт	1	264,24	259,00	0,06	5,18
132	+"&C1547-6- 12-1C варіант 10	Ввідний автоматичний вимикач, 3-но полюсний, $I_p=20A$ типу FB2-63 3P C20A або еквівалент	шт	3	418,26	410,00	0,06	8,20
133	+"&C1547-6- 12-1C варіант 11	модульний силовий вимикач $I_n=16A$ типу FSD3 3P 16A або еквівалент	шт	2	280,56	275,00	0,06	5,50
134	+"&C1547-6- 12-1C варіант 12	ввідний автоматичний вимикач, 3-х полюсний, $I_p=16A$ типу FB2-63 3P C16 або еквівалент	шт	2	407,04	399,00	0,06	7,98
135	+C1547-13 варіант 1	Вимикач навантаження, однополюсний; $I_n=20A$ BH-32 13 20 A	шт	1	91,21	89,00	0,42	1,79

1	2	3	4	5	6	7	8	9
136	+C1547-13 варіант 2	лінійний автоматичний вимикач, однополюсний, І _р =6А типу FB2-63 1P C6	шт	21	128,95	126,00	0,42	2,53
137	+C1547-16 варіант 2	Світильник світлодіодний потужністю 36 Вт, для монтажу в підвісну стелю (типу ДВО20У-36-011)	шт	62	1071,19	1050,00	0,19	21,00
138	+C1547-16 варіант 3	Світильник світлодіодний потужністю 36 Вт, з БАЖ, IP20 (типу ДВО20У-36-111 (А) або еквівалент)	шт	12	4947,19	4850,00	0,19	97,00
139	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	2,88	8,43544	8,43544	-	-
140	+C188888-4 варіант 3	Анкер клин 6х60	шт	2328	5,63	5,50	0,02	0,11
141	+C188888-4 варіант 5	Скоба металева для кріплення гофротруби діаметром 32 мм	шт	2328	14,30	14,00	0,02	0,28
142	+C188888-4 варіант 12	Консоль стельова	шт	66	260,12	255,00	0,02	5,10
143	+15093-35013 варіант 2	Низькочастотний кабель (вита пара), категорія 5е (типу UTP CAT 5E 4х2х0,51)	1000м	0,5	22459,50	22000,00	19,12	440,38
144	+&15093-35013-1-1У	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3х1,5мм2 ВВГнгд	1000м	1,4455	37254,48	36500,00	24,00	730,48
145	+&15093-35013-3-1Ф варіант 1	Кабель силовий, не розповсюджуючий горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, малонебезпечний за токсичністю продуктів горіння, з мідними жилами перерізом 3х2,5мм	1000м	1,05672	50983,02	49950,00	33,35	999,67
146	+&15093-35013-4-1Х	Кабель вогнетривкий, перерізом 3х1,5мм2	1000м	0,45423	49000,78	47989,00	50,98	960,80
147	+&15093-35013-4-1Х варіант 2	Кабель вогнетривкий, перерізом 4х1,5мм2	1000м	0,26368	58180,78	56989,00	50,98	1140,80
148	+&15093-35013-5-1Ц	Кабель вогнетривкий, перерізом 5х2,5мм2	1000м	0,0306	128694,40	126120,00	50,98	2523,42
149	+&15093-35013-5-1Ц варіант 1	Кабель вогнетривкий, перерізом 5х1,5мм2	1000м	0,05015	69534,40	68120,00	50,98	1363,42
150	+&15093-35013-6	Провід установочний з мідною жилою, в ПВХ ізоляції, гнучкий перерізом 1х16 мм2 (типу ПВЗнгд-450)	1000м	0,0206	172942,00	169500,00	50,98	3391,02
151	+&15093-35013-6-1Ю	Провід установочний з мідною жилою, в ПВХ ізоляції, гнучкий перерізом 1х6 мм2 (типу ПВ2нгд-450)	1000м	0,206	43810,00	42900,00	50,98	859,02
152	+&15093-35023-1-1Ш варіант 1	Кабель силовий, не розповсюджуючий горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, малонебезпечний за токсичністю продуктів горіння, з мідними жилами перерізом 5х4мм	1000м	0,08874	152242,50	149200,00	57,35	2985,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9
153	+&15093-35023-1-1Ш варіант 2	Кабель силовий, не розповсюджуючий горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, малонебезпечний за токсичністю продуктів горіння, з мідними жилами перерізом 5х2,5мм	1000м	0,09792	86962,50	85200,00	57,35	1705,15
154	+&15093-35023-2-1Щ	Кабель силовий, не розповсюджуючий горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, малонебезпечний за токсичністю продуктів горіння, з мідними жилами перерізом 5х6мм	1000м	0,051	192838,50	189000,00	57,35	3781,15
155	+&15093-35023-3-1Э варіант 1	Кабель силовий, не розповсюджуючий горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, малонебезпечний за токсичністю продуктів горіння, з мідними жилами перерізом 5х1,5мм	1000м	0,12546	48100,50	47100,00	57,35	943,15
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат						
156	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	81,9288	8,43544	8,43544		
157	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,7783	159,41	159,41		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 20 листопада 2025 р.

Капітальний ремонт корпусу №3 з улаштуванням найпростішого укриття громадської будівлі Комунального закладу «Полтавський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу №58 «Калинка» Полтавської міської ради Полтавської області» за адресою: м. Полтава, пров. Стешенка, 4 030-2025-К

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08
на пожежна сигналізація та система оповіщення
Капітальний ремонт корпусу №3 з улаштуванням найпростішого укриття громадської будівлі

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 399,099 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,11883 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 155,153 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "20 листопада" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Обладнання									
1	КМ10-667-1	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС / типу ШВШ-16К / 6 шлейфів в резерв	шт	1	<u>5143,85</u> 4950,34	<u>1,80</u> 0,33	5144	4950	2	<u>36.8000</u> 0,0026	<u>36,80</u> -
2	КМ10-667-1	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС / типу ШПК-8	шт	1	<u>5143,85</u> 4950,34	<u>1,80</u> 0,33	5144	4950	2	<u>36.8000</u> 0,0026	<u>36,80</u> -
3	КМ10-398-1	Блок або панель комутації	шт	1	<u>1585,23</u> 1140,96	- -	1585	1141	- -	<u>8.0000</u> -	<u>8,00</u> -
4	КМ10-349-7	Монтаж розетки мікрофонної / Пульта мікрофонний	шт	2	<u>231,96</u> 202,11	- -	464	404	- -	<u>1.6000</u> -	<u>3,20</u> -
5	КМ10-56-2	Блок погодження	10 відв.	0,1	<u>456,38</u> 456,38	- -	46	46	- -	<u>3.2000</u> -	<u>0,32</u> -
6	КМ10-386-7	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні / 6Вт	шт	9	<u>517,20</u> 430,46	- -	4655	3874	- -	<u>3.2000</u> -	<u>28,80</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КМ10-386-7	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні / 3Вт	шт	2	<u>517.20</u> 430,46	<u>-</u> -	1034	861	<u>-</u> -	<u>3.2000</u> -	<u>6.40</u> -
8	КМ10-386-7	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні / 1Вт	шт	23	<u>517.20</u> 430,46	<u>-</u> -	11896	9901	<u>-</u> -	<u>3.2000</u> -	<u>73.60</u> -
9	КМ8-125-1	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год	шт	3	<u>98.54</u> 86,09	<u>7.41</u> 3,51	296	258	<u>22</u> 11	<u>0.6400</u> 0,0252	<u>1.92</u> 0,08
10	КМ8-125-2	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 22 А.год	шт	2	<u>97.31</u> 86,09	<u>7.41</u> 3,51	195	172	<u>15</u> 7	<u>0.6400</u> 0,0252	<u>1.28</u> 0,05
11	КМ8-82-1	Монтаж блока комутації	100 шт	0,01	<u>10797.78</u> 9127,68	<u>197.18</u> 72,53	108	91	<u>2</u> 1	<u>64.0000</u> 0,4452	<u>0.64</u> -
12	С1512-2 варіант 8	Блок комутаційний вогнестійкий, магістральний, з запобіжниками, розміром 120x98x33 мм // типу БКП-1МЗ	шт	1	<u>520.21</u> -	<u>-</u> -	520	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	КМ10-668-2	Сповіщувач світловий у нормальному виконанні	шт	2	<u>489.26</u> 404,22	<u>1.80</u> 0,33	979	808	<u>4</u> 1	<u>3.2000</u> 0,0026	<u>6.40</u> 0,01
14	КБ21-17-12 κ=1,15	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вихід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,16	<u>22247.45</u> 19283,78	<u>2357.34</u> 861,05	3560	3085	<u>377</u> 138	<u>131.2000</u> 5,2862	<u>20.99</u> 0,85
15	С1547-7 варіант 1	Показчик світловий "Вихід" ОС-1	шт	16	<u>723.56</u> -	<u>-</u> -	11577	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	КМ10-309-3	Кнопка, установлювана на пультах і панелях // сповіщувач пожежний ручний	шт	14	<u>249.47</u> 228,19	<u>-</u> -	3493	3195	<u>-</u> -	<u>1.6000</u> -	<u>22.40</u> -
17	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий	шт	79	<u>489.26</u> 404,22	<u>1.80</u> 0,33	38652	31933	<u>142</u> 26	<u>3.2000</u> 0,0026	<u>252.80</u> 0,21
18	КМ11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг / Виносний пристрій оптичної сигналізації	шт	28	<u>148.97</u> 117,58	<u>-</u> -	4171	3292	<u>-</u> -	<u>0.8000</u> -	<u>22.40</u> -
19	С113-1285-11А варіант 2	Резистор кінцевий 3 кОм	шт	28	<u>13.33</u> -	<u>-</u> -	373	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	С113-1285-11А варіант 1	Резистор струмообмеження 560 Ом	шт	103	<u>2.93</u> -	<u>-</u> -	302	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	С113-1285-11А варіант 3	Резистор кінцевий, 0,5 Вт, 120 Ом	шт	3	<u>4.15</u> -	<u>-</u> -	12	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	КР17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	16,19	<u>1433.88</u> 1233,15	<u>14.48</u> 13,05	23215	19965	<u>234</u> 211	<u>9.6400</u> 0,0888	<u>156.07</u> 1,44
23	КБ21-15-1	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм2 у лотках	100м	8,15	<u>455.61</u> 303,70	<u>26.13</u> 10,32	3713	2475	<u>213</u> 84	<u>2.1800</u> 0,0633	<u>17.77</u> 0,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	& C1545-187-1	Провід ПСВВ 2х0,4	м	1736,58	<u>4.31</u>	-	7485	-	-	-	-
25	& 15093-35013-1-Л	Кабель вогнетривкий, перерізом 2х1,5мм2	1000м	0,74984	<u>37027.00</u>	-	27764	-	-	-	-
26	& 15093-35013-4-1Х	Кабель вогнетривкий, перерізом 3х1,5мм2	1000м	0,0103	<u>49000.78</u>	-	505	-	-	-	-
27	& C153-1-4 варіант 1	Низькочастотний кабель (вита пара), категорія 5е FTP CAT 5Е 4х2х0,51	м	10,3	<u>19.74</u>	-	203	-	-	-	-
28	КБ21-12-2 κ=1,15	Прокладання коробів пластикових	100м	0,64	<u>7631.33</u>	<u>3100.39</u>	4884	2857	<u>1984</u>	<u>32.8000</u>	<u>20.99</u>
29	C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	0,1088	<u>4464.74</u>	<u>1005.75</u>	194	-	644	7,0309	4,50
30	& C1530-1-12-3 варіант 1	ТМС 25х17 Мініканал, довжина 2000 мм, білий RAL 9016, 00304, ДКС	м	15,15	<u>1780.93</u>	-	1061	-	-	-	-
31	& C118-37-1-1Д	ТМС 15х17 Мініканал, довжина 2000 мм, білий RAL 9016, 00303, ДКС	м	10,1	<u>70.06</u>	-	466	-	-	-	-
32	& C118-37-1-1Д варіант 1	Мініканал з відгибаючою кришкою, односекційний, розм. 10х10	м	4,04	<u>46.12</u>	-	116	-	-	-	-
33	& C1530-1-12-3 варіант 2	Вузли монтажні - Короб пластиковий з кришкою 40х80х2000 з поворотними елементами	м	35,35	<u>28.61</u>	-	6673	-	-	-	-
34	C1545-42 варіант 3	Кутик перфорований 50х50	100шт	0,36	<u>188.77</u>	-	1910	-	-	-	-
35	КР17-7-15	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм	100м	16,19	<u>5304.19</u>	-	53257	39770	-	<u>18.7200</u>	<u>303.08</u>
36	C113-2127 варіант 3	Захисна трубка /гофрована/ 25 мм зі сталевією протяжкою в комплекті	м	552,47	<u>2456.44</u>	-	9138	-	-	-	-
37	C113-2127 варіант 2	Захисна трубка /гофрована/ 16 мм зі сталевією протяжкою в комплекті	м	1082,72	<u>16.54</u>	-	15277	-	-	-	-
38	C188888-4 варіант 18	Дюбель-цвях 6х40 "гриб"	шт	6800	<u>14.11</u>	-	4284	-	-	-	-
39	C188888-4 варіант 19	Тримач з хомутиком, діаметром 16...32	шт	6476	<u>0.63</u>	-	81403	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					335754	134028	<u>2997</u>		<u>1020.66</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					335754		1123		7,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					198729 135151 63345 90,51 20002 399099				
		Всього по розділу 1					399099				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					335754 335754 198729 135151 63345 90,51 20002 399099	134028	2997 1123		1020.66 7,66
		Всього по кошторису					399099				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					1118,83 155153				

Склав

_____ Олександр НИЖНИК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт корпусу №3 з улаштуванням найпростішого укриття громадської будівлі Комунального закладу «Полтавський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу №58 «Калинка» Полтавської міської ради Полтавської області» за адресою: м. Полтава, пров. Стешенка, 4

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-08
на пожежна сигналізація та система оповіщення

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	-				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	1021	131,32			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,3				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	8	146,83			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,2				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	91	220,98			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	1119				
		Середній розряд робіт	розряд	3,3				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>						
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,82817	370,36			
11	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,72817	765,85			
12	КБМ203-1001	Автогідропідйомачі, висота підйому 12 м	маш. год	2,78208	606,50			
13	КБМ203-1080	Підйомачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	1,45712	181,05			
14	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	0,54724	59,16			
15	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	21,58	6,91			
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u>						
16	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	0,32384				
17	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	9,7704				
18	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	13,2758				
19	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	9,3902				
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>						
20	C111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,00028	58787,15	57421,72	212,74	1152,69
21	C111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,012783	3880,52	3570,47	233,96	76,09
22	C111-310	Каніфоль соснова	т	0,00083	503093,63	492939,50	289,55	9864,58
23	C111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,0770644	48807,82	47677,24	173,56	957,02
24	C111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,000064	81504,69	79693,82	212,74	1598,13
25	C111-1482	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,0081	69556,64	67980,04	212,74	1363,86
26	C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Е42	т	0,00008	114997,63	112526,23	216,54	2254,86
27	+C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А	т	0,000003	114211,95	111755,96	216,54	2239,45
28	C111-1608	Дрантя	кг	0,5	17,89	17,17	0,37	0,35
29	C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,864	984,41	964,74	0,37	19,30
30	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00196	109604,65	107266,20	189,34	2149,11
31	C111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,009714	22710,59	22031,32	233,96	445,31
32	+C113-1285-11А	Резистор струмообмеження 560 Ом	шт	103	2,93	2,80	0,07	0,06
	варіант 1							
33	+C113-1285-11А	Резистор кінцевий 3 кОм	шт	28	13,33	13,00	0,07	0,26
	варіант 2							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
34	+C113-1285-11A варіант 3	Резистор кінцевий, 0,5 Вт, 120 Ом	шт	3	4,15	4,00	0,07	0,08
35	+C113-2127 варіант 2	Захисна трубка /гофрована/ 16 мм зі сталевую протяжкою в комплекті	м	1082,72	14,11	13,80	0,03	0,28
36	+C113-2127 варіант 3	Захисна трубка /гофрована/ 25 мм зі сталевую протяжкою в комплекті	м	552,47	16,54	16,19	0,03	0,32
37	+&C118-37-1-1Д	ТМС 15х17 Мініканал, довжина 2000 мм, білий RAL 9016, 00303, ДКС	м	10,1	46,12	45,17	0,05	0,90
38	+&C118-37-1-1Д варіант 1	Мініканал з відгибаючою кришкою, односекційний, розм. 10х10	м	4,04	28,61	28,00	0,05	0,56
39	C142-10-2	Вода	м3	0,00567	80,40	80,40	-	-
40	+&C153-1-4 варіант 1	Низькочастотний кабель (вита пара), категорія 5е FTP CAT 5Е 4х2х0,51	м	10,3	19,74	19,32	0,03	0,39
41	+C1110-14 варіант 1	Глухари	100шт	0,374	2017,12	1974,72	2,85	39,55
42	+C1110-171 варіант 1	Сталь штабова 40х4 мм	т	0,000032	44688,32	43638,52	173,56	876,24
43	C1113-253	Емаль КО-811 кремній-органічна чорна	т	0,000008	546965,52	535948,84	291,87	10724,81
44	C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,3238	2685,93	2284,14	349,12	52,67
45	+C1512-2 варіант 8	Блок комутаційний вогнестійкий, магістральний, з запобіжниками, розміром 120х98х33 мм // типу БКП-1М3	шт	1	520,21	510,00	0,01	10,20
46	+C1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС40	т	0,00107	810022,61	793966,25	173,56	15882,80
47	C1522-27	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС30	т	0,00004	957303,04	938358,83	173,56	18770,65
48	+&C1530-1-12-3 варіант 1	ТМС 25х17 Мініканал, довжина 2000 мм, білий RAL 9016, 00304, ДКС	м	15,15	70,06	68,62	0,07	1,37
49	+&C1530-1-12-3 варіант 2	Вузли монтажні - Короб пластиковий з кришкою 40х80х2000 з поворотними елементами	м	35,35	188,77	185,00	0,07	3,70
50	C1530-145	Труби вініпластові	кг	0,4	932,11	913,48	0,35	18,28
51	C1544-89	Скlostрічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЕПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,2925	1235,39	1210,80	0,37	24,22
52	C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	2,5904	239,91	234,84	0,37	4,70
53	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,6381	239,01	234,25	0,07	4,69
54	+C1545-42 варіант 3	Кутик перфорований 50х50	100шт	0,36	5304,19	5200,00	0,19	104,00
55	C1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	2,105	1782,86	1747,65	0,25	34,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9
56	C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	0,1088	1780,93	1745,82	0,19	34,92
57	+C1545-56 варіант 1	Затискач набірний	100шт	0,0102	840,99	803,47	21,03	16,49
58	C1545-70	Кнопка К227	100шт	1,63	29,53	28,83	0,12	0,58
59	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,4075	868,24	850,95	0,27	17,02
60	C1545-119	Муфти поліетиленові	шт	259,04	35,17	34,36	0,12	0,69
61	C1545-156	Нитки швейні	кг	0,074	431,25	422,56	0,23	8,46
62	+C1545-158 варіант 1	Прикінцевлювач маркувальний А671	100шт	0,0002	13,32	13,04	0,02	0,26
63	C1545-160	Паронітові прокладки	100шт	0,28	1559,08	1522,15	6,36	30,57
64	C1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	0,1088	262,59	256,74	0,70	5,15
65	C1545-180	Полоски К-404	100шт	2,119	26,53	25,90	0,11	0,52
66	+&C1545-187- 1	Провід ПСВВ 2х0,4	м	1736,58	4,31	4,17	0,06	0,08
67	+C1545-193 варіант 1	Провід ПРТО-500, переріз 1х1,5 мм2	1000м	0,17	8971,74	8787,11	8,71	175,92
68	C1545-208	Пряжки К-405	100шт	2,119	79,05	77,42	0,08	1,55
69	+C1545-209	Рамка для написів РПМ55Х15	100шт	0,28	229,46	224,17	0,79	4,50
70	C1545-264	Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм	кг	4,41	370,90	363,40	0,23	7,27
71	C1545-279	Хомут Х25У1	100шт	0,28	583,59	570,98	1,17	11,44
72	C1546-20	Клей БМК5	кг	3,238	527,87	517,28	0,24	10,35
73	+C1547-7 варіант 1	Показчик світловий "Вихід" ОС-1	шт	16	723,56	709,09	0,28	14,19
74	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,768	8,43544	8,43544	-	-
75	+C188888-4 варіант 18	Дюбель-цвях 6х40 "гриб"	шт	6800	0,63	0,60	0,02	0,01
76	+C188888-4 варіант 19	Тримач з хомутиком, діаметром 16...32	шт	6476	12,57	12,30	0,02	0,25
77	+&15093- 35013-1-Л	Кабель вогнетривкий, перерізом 2х1,5мм2	1000м	0,74984	37027,00	36250,00	50,98	726,02
78	+&15093- 35013-4-1Х	Кабель вогнетривкий, перерізом 3х1,5мм2	1000м	0,0103	49000,78	47989,00	50,98	960,80
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат						
79	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	23,7647	8,43544	8,43544		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 20 листопада 2025 р.

Капітальний ремонт корпусу №3 з улаштуванням найпростішого укріття громадської будівлі Комунального закладу «Полтавський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу №58 «Калинка» Полтавської міської ради Полтавської області» за адресою: м. Полтава, пров. Стешенка, 4

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-09

інженерне обладнання

Капітальний ремонт корпусу №3 з улаштуванням найпростішого укріття громадської будівлі

Основа: креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 2052,335 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "20 листопада" 2025 р.

№ ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1517-1517 варіант 7	вентиляція Система П1 Припливна установка для укріття, 2000 м3/год, в комплекті: електроручний вентилятор, фільтр, клапан, водний калорифер, змішувальний вузол з насосом, комплект автоматики типу MSAHU-4 або еквівалент; (маса=0) Система В1	шт	1	582568,44	582568
2	2308-1004 варіант 1	Канальний вентилятор , 2000 м3/год типу ВКПД-315-2Д/ 1,1-600х350 або еквівалент; (маса=0,112)	шт	1	82629,30	82629
3	1501-1126 варіант 6	Регулятор частоти типу INVT GD200-004G/5R5P-4 або еквівалент; (маса=0,088) Система В2-В7	шт	1	17491,00	17491
4	1501-1388 варіант 4	Витяжний канальний вентилятор (типу RV 125 L або еквівалент); (маса=0,016) Система ПВ1-12	шт	6	5785,00	34710
5	1501-1388 варіант 6	Припливно- витяжний рекуператор 140 м3/год (типу Prana 200C Standart Wi-Fi або еквівалент); (маса=0,016) електрообладнання	шт	12	18720,00	224640
6	1701-2015 варіант 2	Джерело безперебійного живлення типу Deye SUN-5K 5 кВт (SUN-5K-SG03LP1-EU) або еквівалент; (маса=0,052)	шт	1	47250,00	47250
7	1511-2001 варіант 2	Акумуляторна батарея типу Deye SE-G5.1Pro-B або еквівалент; (маса=0,007)	шт	3	40018,00	120054
8	1517-1060 варіант 2	Стійка 19-дюймова для установки батарей; (маса=0)	шт	1	18825,00	18825

1	2	3	4	5	6	7
9	& 1507-2032-1	Ліхтар світлодіодний переносний, з Li-Ion аккумулятором, 380/200 Lm, час роботи 4 год., зарядний USB 6 год.; (маса=0,00235)	шт	3	1500,00	4500
10	1501-1125 варіант 2	Регулятор швидкості типу RVI 1- 2,5 або еквівалент; (маса=0,045)	шт	6	1489,00	8934
11	560103-35 варіант 1	Сушка для рук; (маса=0) мережа інтернет	шт	9	4300,00	38700
12	1504-5297 варіант 2	Комутатор на 16 портів з адаптером живлення типу RCI RS1016P або еквівалент; (маса=0,005)	шт	3	7650,00	22950
13	1701-1061 варіант 2	Wi-Fi маршрутизатор; (маса=0,005) пожежна безпека підвал	шт	12	2400,00	28800
14	2402-3001 варіант 2	Вогнегасник порошковий ВВП-5; (маса=0,007)	шт	2	620,00	1240
15	2402-3001 варіант 4	Вогнегасник порошкови ВВК 3,5; (маса=0,007)	шт	4	1420,00	5680
16	2402-3001 варіант 3	Вогнегасник порошковий ВП-6; (маса=0,007) 1 поверх	шт	3	750,00	2250
17	2402-3001 варіант 2	Вогнегасник порошковий ВВП-5; (маса=0,007)	шт	2	620,00	1240
18	2402-3001 варіант 4	Вогнегасник порошкови ВВК 3,5; (маса=0,007) 2 поверх	шт	9	1420,00	12780
19	2402-3001 варіант 2	Вогнегасник порошковий ВВП-5; (маса=0,007)	шт	2	620,00	1240
20	2402-3001 варіант 4	Вогнегасник порошкови ВВК 3,5; (маса=0,007) водопостачання та каналізація	шт	5	1420,00	7100
21	1808-1002 варіант 4	Каналізаційна установка "Sprut" WCLift 560/3F, N=0,55кВт (або еквівалент); (маса=0,0092) Інше	шт	2	10915,00	21830
22	1913-8003 варіант 2	Вертикальний підйомник для інвалідів (вантажопідйомністю до 150 кг, з максимальною швидкістю 0.1 м/с); (маса=0,34)	шт	1	182000,00	182000
23	1504-12237-44 варіант 3	Сходово гусеничний механізм по типу «Standard» ; (маса=0)	шт	1	143000,00	143000
24	241996-11017 варіант 2	Вказівник з дублюванням шрифта Брайля самоклеючий - "Початок та кінець поручня"; (маса=0)	шт	30	35,00	1050
25	241996-11017 варіант 3	Вказівник з дублюванням шрифта Брайля - "рельєвні позначення з вказаним поверхом"; (маса=0)	шт	10	305,00	3050

1	2	3	4	5	6	7
26	241996-11017 варіант 4	Вказівник з дублюванням шрифту Брайля самоклеючий - "пандус"; (маса=0) пожежна безпека Автоматична пожежна сигналізація	шт	2	45,00	90
27	& 1602-30046-1П-2А варіант 3	Шафа вхідних шлейфів на 16 шлейфів з резервним джерелом живлення типу ШВШ-16К або еквівалент; (маса=0,0012)	шт.	1	11598,30	11598
28	& 1602-30010-123 варіант 1	Шафа периферійна комутаційна з резервним джерелом живлення типу ШПК-8 або еквівалент; (маса=0,00315)	шт	1	8999,00	8999
29	1504-15216 варіант 1	Блок мовленнєвого оповіщення в комплекті: комплекс оповіщення в моноблочному виконанні з шафою Н4 та панеллю ПР-44 типу ВЕЛЛЕЗн-120-400 або еквівалент; (маса=0,018)	шт	1	41277,31	41277
30	1504-15243 варіант 1	Пульт мікрофонний типу ПМН-12 або еквівалент; (маса=0,00006)	шт	2	3426,28	6853
31	1504-15217 варіант 1	Блок узгодження типу БТ01-30В або еквівалент; (маса=0,018)	шт	1	789,00	789
32	1601-2354 варіант 1	Гучномовець для настінного монтажу, 100 В; 6 Вт типу 6АС100ПН або еквівалент; (маса=0,008)	комплект	9	1380,00	12420
33	1601-2355 варіант 1	Гучномовець для настінного монтажу, 100 В; 3 Вт типу 3АС100ПН або еквівалент; (маса=0,009)	комплект	2	618,00	1236
34	1601-2356 варіант 1	Гучномовець для настінного монтажу, 100 В; 1 Вт типу 1АС100ПН або еквівалент; (маса=0,007)	комплект	23	584,38	13441
35	1511-2001 варіант 3	Акумулятор 12V (12V, 18А/г); (маса=0,007)	шт	2	1366,67	2733
36	1511-2001 варіант 4	Акумулятор 12V (12V, 7А/г); (маса=0,007)	шт	2	466,67	933
37	1511-2001 варіант 5	Акумулятор 12V (12V, 2,3А/г); (маса=0,007)	шт	1	752,00	752
38	& 1602-30001-О-29-В2 варіант 1	Оповіщувач світло-звуковий, 9...15 В; 80 дБ; 0,2 А ОСЗ «ДЖМІЛЬ-1»; (маса=0)	шт	2	1120,00	2240
39	1602-30063 варіант 1	Сповіщувач пожежний ручний СПР-Тірас; (маса=0,002)	шт	16	624,00	9984
40	& 1602-30076-1 варіант 1	Сповіщувач пожежний димовий СПДЗ; (маса=0,0004)	шт	87	245,00	21315
41	1504-15220 варіант 2	Виносний пристрій оптичної сигналізації типу ВУОС Тірас або еквівалент; (маса=0,0059)	шт	31	302,00	9362
		інше				

1	2	3	4	5	6	7
42	241996-11022 варіант 2	Жалюзі, габ. 2 100х2 100(н) мм ; (маса=0)	шт	20	4600,00	92000
43	241996-11022 варіант 3	Жалюзі, габ. 1 400х1 800(н) мм; (маса=0)	шт	9	3600,00	32400
44	241996-11023 варіант 1	Москітна сітка, габ. 1 400х700(н) мм; (маса=0)	шт	38	699,00	26562
45	& 10000-30-1 варіант 2	Контейнер для сміття, габ. Ф250х380(Н)мм; (маса=0,0378)	шт	16	595,00	9520
46	2402-3018 варіант 1	Шафа пожежна для вогнегасника; (маса=0,0105)	шт	27	1320,00	35640
47	560103-38-В варіант 1	Дзеркало, габ. 1000Х600 мм; (маса=0)	шт	8	2600,00	20800
		Разом				1975455
	Настанова п. 3.14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати на складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи) Всього вартість устаткування	грн.	377639	0,007	74237 2643 2049692
		Всього вартість будівельних робіт				2643
		Всього по кошторису				2052335

Склав _____ Олександр НИЖНИК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт корпусу №3 з улаштуванням найпростішого укриття громадської будівлі Комунального закладу «Полтавський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу №58 «Калинка» Полтавської міської ради Полтавської області» за адресою: м. Полтава, пров. Стешенка, 4
030-2025-К

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010
на пусконаладжувальні роботи
Капітальний ремонт корпусу №3 з улаштуванням найпростішого укриття громадської будівлі

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	99,470 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,40763 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	78,607 тис. грн.
Середній розряд робіт	6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “20 листопада” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
						в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КПЗ-2-13	Вентилятор радіальний [відцентровий], діаметральний або даховий, N до 5	пристр.	2	2285,76	-	4572	4572	-	12.0000	24.00
2	КП2-15-1	Система сигналізації проста	система	1	2285,76	-			-	-	-
					952,40	-	952	952	-	5.0000	5.00
					952,40	-			-	-	-
3	КП1-58-3	Схеми сигналізації. Мнемосхема щита диспетчерського керування з кількістю прийнятих сигналів до 50	схема	1	32381,60	-	32382	32382	-	170.0000	170.00
					32381,60	-			-	-	-
4	КПЗ-12-2	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 10	вен.мер.	2	5333,44	-	10667	10667	-	28.0000	56.00
					5333,44	-			-	-	-
5	КПЗ-12-1	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 5	вен.мер.	6	3809,60	-	22858	22858	-	20.0000	120.00
					3809,60	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису						71431	71431	-	375.00
		Разом будівельні роботи, грн.						71431			-
		в тому числі:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					71431				
		Загальновиробничі витрати, грн.					28039				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					32,63				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7176				
		Всього будівельні роботи, грн.					99470				

		Всього по кошторису					99470				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					407,63				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					78607				

Склав _____ Олександр НИЖНИК
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт корпусу №3 з улаштуванням найпростішого укриття громадської будівлі Комунального закладу «Полтавський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу №58 «Калинка» Полтавської міської ради Полтавської області» за адресою: м. Полтава, пров. Стешенка, 4

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-010
на пусконаладжувальні роботи

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	-				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	-	-			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	-				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	375	190,48			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	33	219,92			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	408				
		Середній розряд робіт	розряд	6,0				

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 20 листопада 2025 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт загальнобудівельні роботи

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ №1. ДЕМОНТАЖНІ ТА ПІДГОТОВЧІ РОБОТИ демонтаж			
1	Різання вертикальних бетонних конструкцій настінною пилкою DZ-S Set B HYDROSTRESS при глибині різання 500 мм	м різ.	12,5	
2	Розбирання монолітних бетонних фундаментів(збільшення прорізу фундаментного блоку)	м3	0,65	
3	Пробивання прорізів в цегляних стінах відбійним молотком	м3	0,2	
4	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3	0,8	
5	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін	м2	266	
6	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель	м2	202,4	
7	Очищення приміщень від існуючого сміття // бита цегла	т	0,95	
8	Зміна рівня підлоги у будівлі, виймання ґрунту з розробленням та навантаженням	м3	62	
9	Перевезення ґрунту до 10 км вимощення	т	108,5	
10	Розбирання бортових каменів	м	115	
11	Нарізування швів в покритті дорожнього одягу	м шва	10	
12	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	м3	13,55	
13	Розбирання щебеневих покриттів та основ	м3	27,5	
14	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 у відвал, група ґрунту 2	м3	93,5	
15	Очищення гладкої поверхні фасадів піскоструменевим апаратом з землі та риштувань (фундаментні блоки)	м2	78	
16	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	51	
	----- Розділ №2. Отвори			
17	Забивання отворів та гнізд у бетонних стінах, площа забиття 0,1 м2 От.1 __150	м3	2	
18	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	3	
19	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	шт	3	

1	2	3	4	5
20	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати//до 150мм От.2 __150	шт	3	
21	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	1	
22	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	шт	1	
23	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати // до 150 мм От.3 __60	шт	1	
24	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	2	
25	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	шт	2	
26	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати // до 60 мм От.4 __60	шт	2	
27	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	2	
28	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	шт	2	
29	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати // до 60 мм От.5 __40	шт	2	
30	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	2	
31	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	шт	2	
32	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати // до 40 мм От.6 __60	шт	2	
33	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	4	
34	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	шт	4	
35	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати // до 60 мм От.7 __70	шт	4	
36	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	4	
37	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (70)	шт	4	
38	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати От.8 __80	шт	4	
39	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	8	
40	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (80)	шт	8	
41	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати От.9 __230x180x450	шт	8	
42	Різання вертикальних бетонних конструкцій настінною пилкою DZ-S Set B HYDROSTRESS при глибині різання 500 мм От.10 __550x350x450	м різ.	0,82	
43	Різання вертикальних бетонних конструкцій настінною пилкою DZ-S Set B HYDROSTRESS при глибині різання 500 мм От.11 __650x400x450	м різ.	3,6	
44	Різання вертикальних бетонних конструкцій настінною пилкою DZ-S Set B HYDROSTRESS при глибині різання 500 мм От.12 __140	м різ.	2,1	
45	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	2	
46	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (140)	шт	2	

1	2	3	4	5
47	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати От.13__180	шт	2	
48	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	1	
49	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (180)	шт	1	
50	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати От.14__280x180x420	шт	1	
51	Різання вертикальних бетонних конструкцій настінною пилкою DZ-S Set B HYDROSTRESS при глибині різання 500 мм От.15__350x180x420	м різ.	0,92	
52	Різання вертикальних бетонних конструкцій настінною пилкою DZ-S Set B HYDROSTRESS при глибині різання 500 мм От.16__70	м різ.	1,06	
53	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	1	
54	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (70)	шт	1	
55	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати __Штроба під заземлення__	шт	1	
56	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 40 см2	м	3,2	
57	Улаштування мозаїчних покриттів площею до 10 м2	м2	0,32	
58	На кожні 5 мм зміни товщини мозаїчного покриття додавати або виключати // до 50 мм Розділ №3. Перегородки та стіни	м2	0,32	
59	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	м2	6,7	
60	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3	0,0067	
61	Установлення опорних кутиків	т	0,0075	
62	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли Розділ №4. ПІДЛОГА Тип П-1	м3	0,3	
63	Ущільнення ґрунту щебенем	м2	205,7	
64	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь	м2	205,7	
65	Улаштування основи під фундаменти щебеневої // ухили	м3	33,7	
66	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	205,7	
67	Улаштування бетонних покриттів площею понад 20 м2	м2	205,7	
68	На кожні 5 мм зміни товщини бетонного покриття додавати або виключати (до 100мм)	м2	205,7	
69	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	м2	205,7	
70	Знежирення поверхні	м2	223,9	
71	Фарбування поґрунтованих бетонних і поштукатурених поверхонь фарбою за два рази 1,2/8*2=0,3 кг/м2/на два шари Улаштування керамічного плінтусу	м2	223,7	
72	Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамічних плиток розміром 30x30 см на розчині із сухої клеючої суміші Розділ №5. Стеля	м2	10,82	
73	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	5	
74	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ХС-010 адгезійний шар товщиною 2,5 мм	м2	5	

1	2	3	4	5
75	Суцільне вирівнювання штукатурки стель при товщині накиді до 5 мм шар товщиною 5 мм	м2	5	
76	Відновлення бетонних і залізобетонних конструкцій у місцях руйнування методом наформовання полімерцементного розчину, поверхня горизонтальна, товщина шару 20 мм	м2	5	
77	Відновлення бетонних і залізобетонних конструкцій у місцях руйнування методом наформовання полімерцементного розчину, поверхня горизонтальна, додавати на кожні наступні 10 мм СТ-1	м2	-5	
78	Антисептування водними сумішами	м2	202,4	
79	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	м	167,4	
80	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	м3	0,1674	
81	Оброблення швів сухої штукатурки обклеюванням армувальною стрічкою	м	167,4	
82	Обклеювання склотканиною стелі в один шар	м2	202,4	
83	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м2	202,4	
84	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	202,4	
85	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	202,4	
86	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування Розділ №6. Стіни Тип С-1	м2	202,4	
87	Антисептування водними сумішами стін	м2	98	
88	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм / нанесення гідроізоляції	м2	98	
89	Опорядження поверхонь стін та перегородок із блоків та плит під фарбування	м2	78,4	
90	Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних розчинів, склад 1:1:6	м3	0,3	
91	Розшивання швів раніше змурованої цегляної кладки	м2	19,6	
92	Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних розчинів, склад 1:1:6	м3	0,08	
93	Оклеювання стін тканинами	м2	216,4	
94	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	216,4	
95	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	216,4	
96	Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 2 мм ТИП С-2	м2	216,4	
97	Антисептування водними сумішами стін	м2	158,5	
98	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм / нанесення гідроізоляції	м2	158,5	
99	Опорядження поверхонь стін та перегородок із блоків та плит під фарбування	м2	126,8	
100	Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних розчинів, склад 1:1:6	м3	48,184	
101	Розшивання швів раніше змурованої цегляної кладки	м2	31,7	
102	Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних розчинів, склад 1:1:6	м3	12,68	
103	Оклеювання стін тканинами	м2	262,5	
104	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	262,5	

1	2	3	4	5
105	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	262,5	
106	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	262,5	
107	Просте фарбування силікатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування Розділ №7. Укоси Дверні укоси	м2	265,5	
108	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	9,5	
109	Готування важких кладкових цементно-вапняних розчинів, марка 100	м3	0,418	
110	Оклеювання стін тканинами	м2	9,5	
111	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	9,5	
112	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	9,5	
113	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	9,5	
114	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування Розділ №8. Підсилення отворів Перемичка Пр-1	м2	9,5	
115	Улаштування перемичок із металевих балок	т	0,136	
116	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3	м3	0,07	
117	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ХС-010	м2	6	
118	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за 2 рази Отвір Отв. 10	м2	6	
119	Установлення опорних кутиків	т	0,0848	
120	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ХС-010	м2	6	
121	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за 2 рази Отвір Отв. 11	м2	6	
122	Установлення опорних кутиків	т	0,0468	
123	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ХС-010	м2	3	
124	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за 2 рази Розділ №9. ПРОРІЗИ	м2	3	
125	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	9,14	
126	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	3,42	
127	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	4,3	
128	Установлення дверних [віконних] наборів накладних [шпінгалети-закрутки кватиркові, ручки дверні та віконні тощо] / дозакривач	шт	2	
129	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі понад 0,25 до 1 м2 Розділ №10. Поручні сходів П-1	ґрати	1	
130	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. вручну	т	0,1072	
131	Установлення металевих огорож без поручня	м	6	

1	2	3	4	5
132	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ХС-010	м2	5	
133	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за 2 рази Розділ №11. ВИМОЩЕННЯ І ЦОКОЛЬ Вимощення та доріжки	м2	5	
134	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою	м2	70	
135	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	м2	90	
136	Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 1	м3	93,5	
137	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	м3	93,5	
138	Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття 10 см	м2	190	
139	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь	м2	190	
140	Укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття	м2	190	
141	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ]	м2	190	
142	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	142	
143	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15	м3	4,686	
144	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів	м	10	
145	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15	м3	0,59	
146	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів	м2	51	
147	Оклеювання стін тканинами	м2	51	
148	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм / нанесення гідроізоляції з полімерами	м2	51	
149	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	51	
150	Штукатурення стін фасадів по каменю і бетону декоративною штукатуркою "Ceresit", стіни гладкі, площа проведення робіт понад 5 м2 Розділ №12. ІНШІ РОБОТИ	м2	51	
151	Установлення шафи пожежної	шт	9	
152	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	77,61	
153	Навантаження сміття вручну	т	5	
154	Перевезення сміття до 10 км	т	82,61	

Склав

Олександр НИЖНИК*[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт загальнобудівельні роботи - 1-й та 2й поверх

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розбирання непоштукатуреної обшивки каркасно-обшивних дерев'яних стін	м2	9,5	
2	Розбирання каркасу із брусів каркасно-обшивних дерев'яних стін	м2	9,5	
3	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3	25,7	
4	Пробивання прорізів в цегляних стінах відбійним молотком	м3	5,2	
5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	56	
6	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	338,1	
7	Розбирання облицювання стін з залізобетонних плит // теплі стіни / металеві труби в бетоні	м2	134,4	
8	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2 // укоси	м2	154,5	
9	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель	м2	583,4	
10	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	50,6	
11	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	50,6	
12	Розбирання основи під підлогу з бетону на цегляному щебені	м3	2,74	
13	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	27,4	
14	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	17,1	
15	Розбирання дощатих покриттів підлог	м2	49,7	
16	Розбирання простильних підлог	м2	49,7	
17	Розбирання лаг з дощок і брусків	м2	49,7	
18	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	49,7	
19	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	425,9	
20	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	425,9	
21	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	300	
22	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	25	
23	Знімання дверних полотен	м2	45	
24	Демонтаж // Установлення поручнів на сходових площадках	м	8	
25	Розбирання ґрат вентиляційних площею до 0,1 м2	вириб	18	

1	2	3	4	5
26	Прочищення вентиляційних коробів	м	72	
27	Забивання отворів та гнізд у бетонних стінах, площа забиття 0,1 м2 __Ніша під радіатор__	м3	1,5	
28	Пробивання ніш глибиною в 1 цеглину у цегляних стінах вручну __Штроба для підключення радіатора__	м2	2,4	
29	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 50 см2 От.17 __30	м	5,5	
30	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	12	
31	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	шт	12	
32	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати//до 30мм От.18 __120	шт	12	
33	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	8	
34	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	шт	8	
35	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати // до 120 мм От.19 __30	шт	8	
36	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	12	
37	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	шт	12	
38	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати // до 30 мм От.20 __120	шт	12	
39	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 150х150 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах	шт	4	
40	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 150х150 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати або виключати // до 350 мм От.21 __130	шт	4	
41	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	14	
42	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	шт	14	
43	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати // до 130 мм От.22 __70	шт	14	
44	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	1	
45	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	шт	1	
46	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати // до 70 мм От.23 __70	шт	1	
47	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 80х80 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах	шт	2	
48	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 80х80 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати або виключати // до 350 От.24 __130	шт	2	
49	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	1	
50	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (130)	шт	1	
51	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати От.25 __40	шт	1	
52	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 40х40 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах	шт	44	

1	2	3	4	5
53	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 40х40 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати або виключати // 350 От.26__40	шт	44	
54	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	9	
55	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати // до 150 мм	шт	9	
56	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати От.27__40	шт	9	
57	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	2	
58	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати // до 40 мм	шт	2	
59	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати От.28__40	шт	2	
60	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	8	
61	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати // до 40 мм	шт	8	
62	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати От.29__280	шт	8	
63	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	12	
64	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати // до 280 мм	шт	12	
65	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати От.30__130 - покрівля, товщ. 600 мм	шт	12	
66	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 140 мм	шт	2	
67	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 140 мм	шт	2	
68	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,0184	
69	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т // металеві поручні	т	0,05	
70	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,05	
71	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т // металева драбина	т	0,18	
72	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т	т	0,18	
73	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	0,09	
74	Улаштування бетонної підготовки Виготовлення та встановлення 3д (Закладна деталь) 2 шт	м3	0,09	
75	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,006352	
76	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,006352	
77	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2 __Фарбування існуючих металевих елементів__	м3	0,09	
78	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ХС-010	м2	16	
79	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за 2 рази Тип П-2	м2	16	
80	Армування стяжки композитною сіткою	м2	468,7	

1	2	3	4	5
81	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	468,7	
82	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати / до 50 мм	м2	468,7	
83	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	м2	468,7	
84	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ	м2	468,7	
85	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	м2	468,7	
86	Монтаж сталевих плінтусів із гнутого профілю Тип П-3	м	379,8	
87	Армування стяжки композитною сіткою	м2	27,4	
88	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	27,4	
89	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати / до 60 мм	м2	27,4	
90	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	м2	27,4	
91	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ	м2	27,4	
92	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	27,4	
93	Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	2,59	
94	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	м2	14,4	
95	Знежирення поверхні	м2	14,4	
96	Фарбування поґрунтованих бетонних і поштукатурених поверхонь фарбою $1,2/8 \cdot 2 = 0,3$ кг/м2/на два шари Тип П-4	м2	14,4	
97	Армування стяжки композитною сіткою	м2	57,5	
98	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	40,1	
99	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати / до 50 мм	м2	40,1	
100	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	17,4	
101	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати / ухилюючи від 25-50 мм	м2	17,4	
102	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	м2	57,4	
103	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ	м2	57,4	
104	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	57,4	
105	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	57,4	
106	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	м	137,2	
	Новозведені Підсилення Пр-1			
107	Улаштування перемичок із металевих балок	т	0,34	
108	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3	м3	0,18	

1	2	3	4	5
109	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ХС-010	м2	15	
110	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за 2 рази	м2	15	
111	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	м2	264	
112	Ґотування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3	0,264	
113	Установлення опорних кутиків	т	0,4137	
114	Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли	м3	3,1	
115	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар без ізоляції у житлових і громадських будівлях	м2	17,3	
116	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	12	
117	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм	м2	-12	
118	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь бітумною ґрунтовкою, перший шар Тип С-3	м2	-12	
119	Антисептування водними сумішами стін	м2	181	
120	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами на клеї	м2	417,6	
121	Ґотування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3	м3	0,251	
122	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	437,1	
123	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь бітумною ґрунтовкою, перший шар	м2	-437,1	
124	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм	м2	-437,1	
125	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	10,8	
126	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	303,3	
127	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	м2	292,5	
128	Оклеювання стін тканинами	м2	1158	
129	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною	м2	1158	
130	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін	м2	1158	
131	Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 2 мм	м2	502,3	
132	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування Тип С-4	м2	655,7	
133	Антисептування водними сумішами стін	м2	19,6	
134	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами на клеї	м2	107,7	
135	Ґотування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3	м3	0,065	
136	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	м2	196	
137	Оклеювання стін тканинами	м2	101,7	
138	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною	м2	101,7	
139	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін	м2	101,7	

1	2	3	4	5
140	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	101,7	
141	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	202	
142	Установлення та розбирання внутрішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань при висоті приміщень до 6 м	м2	10	
143	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 Тип СТ-2	ґрати	16	
144	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	м	270,2	
145	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	м3	0,2702	
146	Оброблення швів сухої штукатурки обклеюванням армувальною стрічкою	м	270,2	
147	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	469	
148	Укладання плит стельових в каркас стелі Тип СТ-3	м2	469	
149	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	м	27,6	
150	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	м3	0,0276	
151	Оброблення швів сухої штукатурки обклеюванням армувальною стрічкою	м	27,6	
152	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	52,5	
153	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	м2	52,5	
154	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною	м2	52,5	
155	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель	м2	52,5	
156	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	52,5	
157	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	52,5	
158	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 Тип СТ-4	ґрати	2	
159	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	м	9	
160	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	м3	0,009	
161	Оброблення швів сухої штукатурки обклеюванням армувальною стрічкою	м	9	
162	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною	м2	27,4	
163	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель	м2	27,4	
164	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	27,4	
165	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування Дверні	м2	27,4	
166	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	12,4	

1	2	3	4	5
167	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	18,16	
168	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	58,8	
169	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	4,68	
170	Установлення дверних [віконних] наборів накладних [шпінгалети-закрутки кватиркові, ручки дверні та віконні тощо] / дозакривач Віконні	шт	4	
171	Обклеювання стін полівінілхлоридною декоративно-оздоблювальною самоклейною плівкою	м2	15,5	
172	Обклеювання стін полівінілхлоридною декоративно-оздоблювальною самоклейною плівкою Віконні укуси // внутрішні	м2	126	
173	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	80,9	
174	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	80,9	
175	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм	м2	80,9	
176	Облицювання укосів листами сухої штукатурки гіпсовими чи гіпсоволокнистими	м2	80,9	
177	Установлення стартового профілю для гіпсокартону	м	275	
178	Оклеювання стін тканинами	м2	80,9	
179	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною	м2	80,9	
180	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін	м2	80,9	
181	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	80,9	
182	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	65,6	
183	Ремонт цегляної кладки стін окремими місцями	м3	2	
184	Установлення пластикових підвіконних дошок Віконні відкоси // зовнішні	м	65,6	
185	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю наличників прямолінійних	м2	37,6	
186	Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з риштувань з підготовленням поверхні Дверні укуси // внутрішні	м2	37,6	
187	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	41,1	
188	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	41,1	
189	Оклеювання стін тканинами	м2	31,5	
190	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною	м2	31,5	
191	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін	м2	31,5	
192	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	31,5	
193	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт Дверні відкоси // зовнішні	м2	9,6	
194	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю наличників прямолінійних	м2	7,5	
195	Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з риштувань з підготовленням поверхні	м2	7,5	

1	2	3	4	5
196	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. вручну	т	0,1072	
197	Установлення металевих огорож без поручня	м	21	
198	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ХС-010	м2	10,5	
199	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за 2 рази	м2	10,5	
200	Установлення люків	шт	1	
201	Установлення шафи пожежної	шт	18	
202	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі- самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	87,2	
203	Навантаження сміття вручну	т	5	
204	Перевезення сміття до 10 км	т	92,2	

Склав _____ Олександр НИЖНИК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт загальнобудівельні роботи - евакуаційні виходи

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2	м3	18	
2	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 у відвал, група ґрунту 2	м3	8	
3	Перевезення ґрунту до 10 км	т	31,5	
4	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	м3	8	
5	Ущільнення ґрунту щебенем	м2	12	
6	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	м3	1	
7	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою	м2	22	
	Водовідведення			
8	Улаштування дренажних воронок під узбіччями	м	1,1	

9	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	м2	10	
10	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 10-20мм	м3	1,2	

	Площадка та сходи			
11	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	м3	0,6	
12	Улаштування сходів залізобетонних	м3	1,4	
	Підпірна стіна			
13	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм [суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм]	м3	6,5	
14	Армування кладки стін та інших конструкцій	т	0,008888	

	Виготовлення та встановлення Зд-1 (Закладна деталь)			
	8 шт			

1	2	3	4	5
15	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. вручну	т	0,0304	
16	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг Огорожа Ог.2	т	0,0304	
17	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. вручну	т	0,1201	
18	Установлення металевих огорож без поручня Виготовлення та встановлення Зд-2 (Закладна деталь) 10 шт	м	11	
19	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. вручну	т	0,013	
20	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,013	
21	Грунтування металевих поверхонь за один раз Грунтовкою ХС-010	м2	10	
22	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за 2 рази Нанесення гідроізоляції на бетонні поверхні	м2	10	
23	Антисептування водними сумішами ----- Огорожа (навіс)	м2	15	
24	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] вручну	т	0,226	
25	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень	т	0,226	
26	Облицювання входу профільованим полікарбонатом ____Хвіртка Хв-2____(1шт)	м2	19,8	
27	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] вручну	т	0,0456	
28	Улаштування хвіртки із готових ґратчастих полотен висотою понад 1,6 м до 2,0 м при встановлених стовпах	м2	2,8	
29	Грунтування металевих поверхонь за один раз Грунтовкою ХС-010	м2	10	
30	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за 2 рази ----- Навіс евакуаційного виходу	м2	10	
31	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] вручну	т	0,40005	
32	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень	т	0,40005	
33	Грунтування металевих поверхонь за один раз Грунтовкою ХС-010	м2	25	
34	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за 2 рази	м2	25	
35	Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів ----- Набетонування	м2	14	
36	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 10-20мм Водовідвідна система	м3	0,1	
37	Улаштування жолобів підвісних	м	11	
38	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів ----- Опорядження стін	м	2	
39	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм / нанесення гідроізоляції з полімерами	м2	20	

1	2	3	4	5
40	Антисептування водними сумішами стін	м2	20	
41	Штукатурення стін фасадів по каменю і бетону декоративною штукатуркою "Ceresit", стіни гладкі, площа проведення робіт понад 5 м2	м2	20	
42	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2	м3	60	
43	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 у відвал, група ґрунту 2	м3	36	
44	Перевезення ґрунту до 10 км	т	105	
45	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	м3	36	
46	Копання ям для встановлення стояків та стовпів глибиною 0,7 м	ям	2	
47	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	м3	4,361	
48	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою	м2	50	
	Фундамент монолітний Фм-1			
49	Улаштування фундаментів стовпів бетонних	м3	0,2	
50	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	шт	12	
51	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати	шт	12	
52	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати	шт	-12	
53	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,00948	
54	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т	т	0,3388	
55	Улаштування бетонної підготовки // заповнення труб	м3	0,26	
56	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ХС-010	м2	6	
57	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо суриком за 2 рази	м2	6	
	Фундамент монолітний Фм-2			
58	Улаштування бетонної підготовки	м3	0,18	
59	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм [суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм]	м3	5	
	Фундамент монолітний Фм-3			
60	Улаштування бетонної підготовки	м3	0,3	
61	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм [суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм]	м3	4,5	
	Фундамент монолітний Фм-4			
62	Улаштування бетонної підготовки	м3	0,45	
63	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм [суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм]	м3	8,1	
64	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	шт	28	
65	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати	шт	28	
66	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати	шт	-28	
67	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,0112	

68	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	м3	23,7	

1	2	3	4	5
69	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	м2	55	
70	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 10-20мм	м3	5,4	
	----- Площадка та сходинок			
71	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	м3	7,4	
72	Улаштування сходів залізобетонних	м3	1,5	
73	Улаштування покриттів з плиток на розчині із сухої клеючої суміші	м2	18,5	
74	Знежирення поверхні	м2	10	
75	Фарбування поґрунтованих бетонних і поштукатурених поверхонь фарбою 1,2/8*2=0,3 кг/м2/на два шари	м2	10	
	Пандус			
76	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	м3	6,6	
77	Армування кладки стін та інших конструкцій	т	0,052	
78	Улаштування покриттів з плиток на розчині із сухої клеючої суміші	м2	17,5	
	Стіни			
79	Укладання в одноповерхових будівлях і спорудах балок перекриття [при вільному обпиранні] масою до 1 т, при висоті будівлі до 15 м	шт	2	
80	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків	м3	14,7	
81	Установлення опорних кутиків	т	0,025	
82	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ХС-010	м2	2	
83	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо суриком за 2 рази	м2	2	
84	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	м2	60,1	
	Навіс			
85	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] вручну	т	0,98015	
86	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень	т	0,98015	
87	ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ХС-010	м2	25	
88	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за 2 рази	м2	25	
89	Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів	м2	67	
	----- Виготовлення та встановлення Зд-1 (Закладна деталь) 48 шт			
90	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. вручну	т	0,0624	
91	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг Огородження Ог.1.1-Ог.1.5	т	0,0624	
92	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. вручну	т	0,65068	
93	Установлення металевих огорож без поручня	м	55	
94	ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ХС-010	м2	33	
95	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за 2 рази	м2	33	

1	2	3	4	5
	----- Хвіртка Хв (1шт)			
96	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] вручну	т	0,0456	
97	Улаштування хвіртки із готових ґратчастих полотен висотою понад 1,6 м до 2,0 м при встановлених стовпах	м2	2,8	
98	----- Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ХС-010	м2	12,5	
99	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за 2 рази	м2	12,5	
	----- Водовідвідна система			
100	Улаштування жолобів підвісних	м	11,7	
101	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	3,4	
	----- Опорядження стін ----- нижче рівня землі			
102	Антисептування водними сумішами	м2	23	
103	Улаштування утеплення стін	м3	2,3	
104	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою	м2	23	
105	Влаштування мембрани на стіни	м2	23	
106	----- Оклеювання стін тканинами	м2	18	
107	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів	м2	18	
108	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3	м3	0,3402	
109	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	18	
110	Штукатурення стін фасадів по каменю і бетону декоративною штукатуркою "Ceresit", стіни гладкі, площа проведення робіт понад 5 м2	м2	18	

Склав _____Олександр НИЖНИК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт засоби доступності та інклюзивності

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Встановлення дверних табличок підвал	шт	50	
2	Установлення вішалок, підстанників, поручнів для ванн тощо 1-й та 2-й поверх	шт	3	
3	Установлення вішалок, підстанників, поручнів для ванн тощо Піднімальний механізм	шт	20	
4	Монтаж площадки підіймальної вантажопідйомністю 500 кг [0,75] Контасна планка на сходи	шт	1	
5	Монтаж накладної планки Маркування ребер	м	3	
6	Витягування фільюнок масляним колером	м	21	
7	При витягуванні фільюнок масляним колером шириною більш 20 мм, на кожні наступні повні або неповні 10 мм додавати Горизонтальна розмітка	м	21	
8	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою вручну по трафарету, тип лінії 1.14.1, 1.14.3 Плитка тактильна поліуританова	м2	15	
9	Улаштування покриття з плиток полівінілхлоридних тактильних Виділення дверей люмісцентною фарбою	м2	4,41	
10	Олійне витягування фільюнок стін без підтушовування у середині приміщень	м	50	

Склав _____ Олександр НИЖНИК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт опалення, вентиляція

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ №1. ОПАЛЕННЯ			
1	Спускання води із системи	м	436	
2	Установлення опалювальних радіаторів сталевих (500/96)	кВт	108,3	
3	Установлення кранів повітряних	комплект	150	
4	Обклеювання стін полівінілхлоридною декоративно-оздоблювальною самоклейною плівкою Кульові крани Розбірні з'єднання	м2	40	
5	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 50 до 100 мм	шт	4	
	Прокладання труб опалення			
6	Прокладання трубопроводів опалення з труб поліпропіленових діаметром 20 мм	м	165,12	
7	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	89,936	
8	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	53,664	
9	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	м	24,768	
10	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм	м	33,024	
11	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 63 мм	м	37,152	
12	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових [поліпропіленових] труб діаметром 75 мм	м	45,408	
	Коліна			

1	2	3	4	5
	Муфта Трійники типу Wavin Pilsa Хрестовина і обводи Переходи типу Wavin Pilsa Муфти з різьбою типу Wavin Pilsa Хомути Ізоляція			
13	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетілену	м	436	
14	Заповнення системи водою з оглядом	м	436	
	ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ			
15	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	шт	50	
16	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	м	60	
17	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	м	50	
18	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм	м	50	
19	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 50 мм	м	40	
20	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 80 мм	м	100	
	Гільзи Муфти протипожежні			
	Розділ №2. ВЕНТИЛЯЦІЯ			
	СИСТЕМА П1			
21	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год / Припливна установка для укріття, 3600 м3/год типу MSAHU-4 Аеростар або еквівалент	камера	1	
22	Реостат постійного струму пусковий або пускорегулюючий, регулятор збудження або установочний з ручним приводом, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, маса до 25 кг // комплект автоматики	шт	1	
23	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	1	
24	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	шт	14	
25	Установлення клапанів вогнезатримувальних периметром до 1600 мм	клапан	1	
26	Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	3,9	
27	Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	м2	10,8	
28	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	м2	28,2	
	ФАСОННІ ЧАСТИНИ			
29	Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	4	
30	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	м2	20	

1	2	3	4	5
	ІЗОЛЯЦІЯ			
31	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену	м2	70	
	СИСТЕМА В1			
32	Установлення вентиляторів осьових масою понад 0,05 до 0,1 т (канальний вентилятор типу ВКПД-315-2Д/ 1,1-600х350)	шт	1	
33	Реостат постійного струму пусковий або пускорегулюючий, регулятор збудження або установочний з ручним приводом, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, маса до 25 кг //Регулятор частоти	шт	1	
34	Установлення клапанів зворотних периметром до 2400 мм	клапан	1	
35	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	шт	20	
36	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	1	
37	Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	3,3	
38	Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	м2	17,9	
39	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	м2	13,2	
40	Прокладання повітроводів периметром понад 1600 до 2400 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	м2	7,5	
	ФАСОННІ ЧАСТИНИ			
41	Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	4	
42	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	м2	21	
43	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену	м2	60	
	СИСТЕМА В2			
44	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т (Канальний вентилятор, 50 м3/год типу RV125L)	шт	1	
45	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,025	
46	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	
47	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	1	
48	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	2,8	
	ФАСОННІ ЧАСТИНИ			
49	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	2	
	СИСТЕМА В3			
50	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т (Канальний вентилятор, 100 м3/год типу RV125L)	шт	1	
51	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,025	
52	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	

1	2	3	4	5
53	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	2	
54	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм ФАСОННІ ЧАСТИНИ	м2	3,3	
55	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм СИСТЕМА В4	м2	2	
56	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т (Канальний вентилятор, 150 м3/год типу RV125L)	шт	1	
57	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,025	
58	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	
59	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	шт	3	
60	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм ФАСОННІ ЧАСТИНИ	м2	4,2	
61	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	2	
62	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену СИСТЕМА В5	м2	6	
63	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т (Канальний вентилятор, 150 м3/год типу RV125L)	шт	1	
64	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,025	
65	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	
66	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	шт	3	
67	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм ФАСОННІ ЧАСТИНИ	м2	3,3	
68	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	2	
69	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену СИСТЕМА В6	м2	5	
70	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т (Канальний вентилятор, 150 м3/год типу RV125L)	шт	1	
71	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,025	
72	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	
73	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	шт	3	
74	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм ФАСОННІ ЧАСТИНИ	м2	2,5	
75	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	2	
76	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену СИСТЕМА В7	м2	5	
77	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т (Канальний вентилятор, 150 м3/год типу RV125L)	шт	1	

1	2	3	4	5
78	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,025	
79	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	
80	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	шт	3	
81	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм ФАСОННІ ЧАСТИНИ	м2	3,1	
82	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	2	
83	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену	м2	5	
	Система ПВ1-12			
84	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т (Припливно- витяжний рекуператор 140 м3/год)	шт	12	
	Система ПВ1-15			
85	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	шт	15	
86	Розбирання сталевих повітроводів діаметром 320 мм, периметром 1000 мм з листової сталі товщиною до 0,9 мм	м2	10	

Склав

_____ Олександр НИЖНИК
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт водопостачання та каналізація

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ №1. Водопровід В1			
1	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм В1	м	38	
2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	33,024	
3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	7,224	
4	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	1,548	
5	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	м	5,16	
	___Трійники___ ___Коліно___ ___Хрестовина___ ___Муфти___ ___Переходи___ ___Крани___			
6	Установлення поливальних кранів діаметром 25 мм ___Кран-комплект___	шт	2	
7	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	м	7	
8	Шафа наземна, розмір до 700х1000 мм	шт	1	
9	Установлення пожежних кранів	шт	1	
	Розділ №2. Гарячий водопровід Т3			
10	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	38	
11	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	28,896	

1	2	3	4	5
12	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	7,224	
13	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	1,548	
14	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	м	5,16	
	__Трійники__ __Коліно__ __Хрестовина__ __Муфти__ __Переходи__ __Крани__ -----			
	Розділ №3. Каналізація К1			
15	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	30	
16	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	20	
17	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	15	
18	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	к-т	8	
19	(Демонтаж) Установлення піддонів душових сталевих	к-т	4	
20	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	15	
21	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	15	
22	Установлення трапів діаметром 50 мм	к-т	4	
23	Установлення змішувачів	шт	4	
24	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	19	
25	Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 110 мм	м	53	
26	Установлення вузлів ручних насосів // каналізаційна установка	вузол	2	
27	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	13,416	
	Крани			

Склав

_____ Олександр НИЖНИК
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт електротехнічні рішення

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	А. Підземна частина			
	Розділ №1. Електрообладнання			
1	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А ЩРО	шт	2	
2	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	шафа	1	
3	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	шт	1	
4	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А ЩОА1	шт	17	
5	Установлення щитків	шт	1	
6	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	9	
7	Монтаж стелажа металевого	м	0,5	
8	Блок живлення, що установлюється окремо	шт	1	
9	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 100 А.год	шт	3	
	Розділ №2. Освітлювальна арматура			
10	Монтаж світильників із лампами розжарювання місцевого освітлення	шт	36	
11	Монтаж світильників аварійного освітлення	шт	10	
	Розділ №3. Установочні вироби			
12	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	шт	22	
13	Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці для В2, В3	шт	47	
14	Кнопка, установлювана на пультах і панелях (регулятор швидкості RVI 1- 2,5)	шт	2	
	Розділ №4. Електромонтажні вироби та матеріали			
15	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром понад 25 мм до 32 мм, укладених по основі підлоги	м	360	

1	2	3	4	5
16	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по основі підлоги	м	393	
17	Прокладання коробів	м	66	
	Розділ №5. Кабельно-проводникова продукція			
18	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 35 мм ² у лотках	м	50	
19	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм ² до 16 мм ² в труби	м	20	
20	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм ² до 16 мм ² в труби	м	14	
21	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 35 мм ² у лотках	м	15	
22	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 35 мм ² у лотках	м	29	
23	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм ² до 16 мм ² в труби	м	11	
24	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 35 мм ² у лотках	м	237	
25	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм ² до 16 мм ² в труби	м	200	
26	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм ² до 6 мм ² в труби	м	262	
27	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм ² у лотках	м	60	
28	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм ² до 16 мм ² в труби	м	62	
29	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм ² до 6 мм ² в труби	м	278	
30	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізолюваного проводу перерізом до 25 мм ²	м	20	
	Розділ №6. Інтернет мережа			
31	Прилади, що встановлюються на конструкціях, маса до 5 кг (типу RCI RS1016P)	шт	1	
32	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг	шт	1	
33	Прилади, що встановлюються на конструкціях, маса до 5 кг(Установлення Wi-Fi маршрутизатора)	шт	4	
34	Установлення шафки антивандальної для маршрутизатора	шт	4	
35	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по основі підлоги	м	140	
36	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм ² до 6 мм ² в труби	м	140	
	Б. Надземна частина			
37	Установлення сушарок для рук	шт	4	
	Розділ №1. Електрообладнання			
38	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	шт	2	
39	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	2	
	ЩР1.1			
40	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	
41	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	16	
	ЩР2.1			
42	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	
43	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	12	

1	2	3	4	5
	__ЩО1.1__			
44	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	
45	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	10	
	__ЩО2.1__			
46	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	
47	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	10	
	Розділ №2. Освітлювальна арматура			
48	Монтаж світильників із лампами розжарювання місцевого освітлення	шт	35	
49	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт	шт	74	
50	Монтаж світильників із лампами розжарювання місцевого освітлення	шт	6	
51	Монтаж світильників аварійного освітлення	шт	20	
	Розділ №3. Установочні вироби			
52	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	16	
53	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	33	
54	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	9	
55	Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці	шт	88	
	для В4.. В7			
56	Кнопка, установлювана на пультах і панелях (регулятор швидкості RVI 1- 2,5)	шт	4	
	Розділ №4. Електромонтажні вироби та матеріали			
57	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром понад 25 мм до 32 мм, укладених по основі підлоги	м	443	
58	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по основі підлоги	м	1781	
59	Прокладання коробів пластикових	м	30	
	Розділ №5. Кабельно-проводникова продукція			
60	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм ² у лотках	м	60	
61	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм ² до 16 мм ² в труби	м	7	
62	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм ² у лотках	м	60	
63	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм ² до 16 мм ² в труби	м	7	
64	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм ² до 16 мм ² в труби	м	682	
65	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм ² до 6 мм ² в труби	м	1092	
66	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм ² до 16 мм ² в труби	м	17	
67	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм ² до 6 мм ² в труби	м	419	
	Розділ №6. Інтернет мережа			
68	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг (типу RCI RS1016P)	шт	2	
69	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг	шт	2	
70	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг(Установлення Wi-Fi маршрутизатора)	шт	8	

1	2	3	4	5
71	Установлення шафки антивандальної для маршрутозатора	шт	8	
72	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по основі підлоги	м	360	
73	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм ² до 6 мм ² в труби	м	360	
Розділ №7. Заземлення				
74	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м ³	8	
75	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	м ³	8	
76	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм ²	м	45	
77	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 20 мм	шт	4	
78	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізолюваного проводу перерізом до 25 мм ²	м	200	

Склав

_____ Олександр НИЖНИК
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

_____ _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт пожежна сигналізація та система оповіщення по об'єкту "Капітальний ремонт актовї зали, встановлення системи пожежної сигналізації та системи оповіщення про пожежу в Тахтаулівському навчально-виховному комплексі імені Самійла Величка Полтавської міської ради (опорний заклад) за адресою: Полтавська область, Полтавський район, с. Тахтаулове, вул. Центральна, 115"

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ №1. Обладнання			
1	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС / типу ШВШ-16К / 6 шлейфів в резерв	шт	1	
2	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС / типу ШПК-8	шт	1	
3	Блок або панель комутації	шт	1	
4	Монтаж розетки мікрофонної / Пульт мікрофонний	шт	2	
5	Блок погодження	відв.	1	
6	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні / 6Вт	шт	9	
7	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні / 3Вт	шт	2	
8	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні / 1Вт	шт	23	
9	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год	шт	3	
10	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 22 А.год	шт	2	
11	Монтаж блока комутації	шт	1	
12	Сповіслювач світловий у нормальному виконанні	шт	2	
13	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	шт	16	
14	Кнопка, установлювана на пультах і панелях // сповіслювач пожежний ручний	шт	14	
15	Сповіслювач ПС автоматичний димовий	шт	79	
16	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг / Виносний пристрій оптичної сигналізації	шт	28	
17	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм ² до 6 мм ² в труби	м	1619	
18	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм ² у лотках	м	815	
19	Прокладання коробів пластикових	м	64	

1	2	3	4	5
20	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм	м	1619	

Склав

_____ Олександр НИЖНИК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

_____ Олександр НИЖНИК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт пусконаладжувальні роботи

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Вентилятор радіальний [відцентровий], діаметральний або даховий, N до 5	пристр.	2	
2	Система сигналізації проста	система	1	
3	Схеми сигналізації. Мнемосхема щита диспетчерського керування з кількістю прийнятих сигналів до 50	схема	1	
4	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 10	вен.мер.	2	
5	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 5	вен.мер.	6	

Склав

Олександр НИЖНИК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Додаток Д (Е) довідковий
до ДБН А.2.2-3:2014
затверджений Наказом
Мінрегіонбуду України
від 04.06.2014 № 163

Відомість обсягів робіт

Капітальний ремонт корпусу №3 з улаштуванням найпростішого укриття громадської будівлі Комунального закладу «Полтавський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу №58 «Калинка» Полтавської міської ради Полтавської області» за адресою: м. Полтава, пров. Стешенка, 4

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-01 на загальнобудівельні роботи - найпростіше укриття</u>			
	<u>Розділ 1. ДЕМОНТАЖНІ ТА ПІДГОТОВЧІ РОБОТИ</u>			
1	Різання вертикальних бетонних конструкцій настінною пилкою DZ-S Set B HYDROSTRESS при глибині різання 500 мм	м різ.	12,5	
2	Розбирання монолітних бетонних фундаментів(збільшення прорізу фундаментного блоку)	м3	0,65	
3	Пробивання прорізів в цегляних стінах відбійним молотком	м3	0,2	
4	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3	0,8	
5	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін	м2	266	
6	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель	м2	202,4	
7	Очищення приміщень від існуючого сміття // бита цегла	т	0,95	
8	Зміна рівня підлоги у будівлі, виймання ґрунту з розробленням та навантаженням	м3	62	
9	Перевезення ґрунту до 10 км	т	108,5	
10	Розбирання бортових каменів	м	115	
11	Нарізування швів в покритті дорожнього одягу	м шва	10	
12	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	м3	13,55	
13	Розбирання щебеневих покриттів та основ	м3	27,5	
14	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 у відвал, група ґрунту 2	м3	93,5	
15	Очищення гладкої поверхні фасадів піскоструменевим апаратом з землі та риштувань (фундаментні блоки)	м2	78	
16	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	51	
	<u>Розділ 2. Отвори</u>			
17	Забивання отворів та гнізд у бетонних стінах, площа забиття 0,1 м2	м3	2	
18	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	3	
19	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	шт	3	
20	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати//до 150мм	шт	3	
21	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	1	
22	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	шт	1	

1	2	3	4	5
23	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати // до 150 мм	шт	1	
24	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	2	
25	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	шт	2	
26	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати // до 60 мм	шт	2	
27	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	2	
28	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	шт	2	
29	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати // до 60 мм	шт	2	
30	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	2	
31	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	шт	2	
32	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати // до 40 мм	шт	2	
33	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	4	
34	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	шт	4	
35	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати // до 60 мм	шт	4	
36	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	4	
37	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (70)	шт	4	
38	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	шт	4	
39	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	8	
40	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (80)	шт	8	
41	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	шт	8	
42	Різання вертикальних бетонних конструкцій настінною пилкою DZ-S Set B HYDROSTRESS при глибині різання 500 мм	м різ.	0,82	
43	Різання вертикальних бетонних конструкцій настінною пилкою DZ-S Set B HYDROSTRESS при глибині різання 500 мм	м різ.	3,6	
44	Різання вертикальних бетонних конструкцій настінною пилкою DZ-S Set B HYDROSTRESS при глибині різання 500 мм	м різ.	2,1	
45	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	2	
46	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (140)	шт	2	
47	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	шт	2	
48	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	1	
49	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (180)	шт	1	
50	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	шт	1	
51	Різання вертикальних бетонних конструкцій настінною пилкою DZ-S Set B HYDROSTRESS при глибині різання 500 мм	м різ.	0,92	
52	Різання вертикальних бетонних конструкцій настінною пилкою DZ-S Set B HYDROSTRESS при глибині різання 500 мм	м різ.	1,06	
53	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	1	
54	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (70)	шт	1	
55	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	шт	1	

1	2	3	4	5
56	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 40 см2	м	3,2	
57	Улаштування мозаїчних покриттів площею до 10 м2	м2	0,32	
58	На кожні 5 мм зміни товщини мозаїчного покриття додавати або виключати // до 50 мм <u>Розділ 3. Перегородки та стіни</u>	м2	0,32	
59	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	м2	6,7	
60	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3	0,0067	
61	Установлення опорних кутиків	т	0,0075	
62	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли <u>Розділ 4. ПІДЛОГА</u>	м3	0,3	
63	Ущільнення ґрунту щебенем	м2	205,7	
64	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь	м2	205,7	
65	Улаштування основи під фундаменти щебеневої // ухили	м3	33,7	
66	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	205,7	
67	Улаштування бетонних покриттів площею понад 20 м2	м2	205,7	
68	На кожні 5 мм зміни товщини бетонного покриття додавати або виключати (до 100мм)	м2	205,7	
69	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	м2	205,7	
70	Знежирення поверхні	м2	223,9	
71	Фарбування поґрунтованих бетонних і поштукатурених поверхонь фарбою за два рази	м2	223,7	
72	Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші <u>Розділ 5. Стеля</u>	м2	10,82	
73	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	5	
74	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ХС-010	м2	5	
75	Суцільне вирівнювання штукатурки стель при товщині накиді до 5 мм	м2	5	
76	Відновлення бетонних і залізобетонних конструкцій у місцях руйнування методом наформовання полімерцементного розчину, поверхня горизонтальна, товщина шару 20 мм	м2	5	
77	Відновлення бетонних і залізобетонних конструкцій у місцях руйнування методом наформовання полімерцементного розчину, поверхня горизонтальна, додавати на кожні наступні 10 мм	м2	-5	
78	Антисептування водними сумішами	м2	202,4	
79	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	м	167,4	
80	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	м3	0,1674	
81	Оброблення швів сухої штукатурки обклеюванням армувальною стрічкою	м	167,4	
82	Обклеювання склотканиною стелі в один шар	м2	202,4	
83	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м2	202,4	
84	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	202,4	
85	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	202,4	

1	2	3	4	5
86	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування <u>Розділ 6. Стіни</u>	м2	202,4	
87	Антисептування водними сумішами стін	м2	98	
88	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм / нанесення гідроізоляції	м2	98	
89	Опорядження поверхонь стін та перегородок із блоків та плит під фарбування	м2	78,4	
90	Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних розчинів, склад 1:1:6	м3	0,3	
91	Розшивання швів раніше змурованої цегляної кладки	м2	19,6	
92	Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних розчинів, склад 1:1:6	м3	0,08	
93	Оклеювання стін тканинами	м2	216,4	
94	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	216,4	
95	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	216,4	
96	Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 2 мм	м2	216,4	
97	Антисептування водними сумішами стін	м2	158,5	
98	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм / нанесення гідроізоляції	м2	158,5	
99	Опорядження поверхонь стін та перегородок із блоків та плит під фарбування	м2	126,8	
100	Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних розчинів, склад 1:1:6	м3	48,184	
101	Розшивання швів раніше змурованої цегляної кладки	м2	31,7	
102	Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних розчинів, склад 1:1:6	м3	12,68	
103	Оклеювання стін тканинами	м2	262,5	
104	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	262,5	
105	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	262,5	
106	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	262,5	
107	Просте фарбування силікатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування <u>Розділ 7. Укоси</u>	м2	265,5	
108	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	9,5	
109	Готування важких кладкових цементно-вапняних розчинів, марка 100	м3	0,418	
110	Оклеювання стін тканинами	м2	9,5	
111	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	9,5	
112	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	9,5	
113	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	9,5	
114	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування <u>Розділ 8. Підсилення отворів</u>	м2	9,5	
115	Улаштування перемичок із металевих балок	т	0,136	

1	2	3	4	5
116	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3	м3	0,07	
117	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ХС-010	м2	6	
118	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за 2 рази	м2	6	
119	Установлення опорних кутиків	т	0,0848	
120	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ХС-010	м2	6	
121	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за 2 рази	м2	6	
122	Установлення опорних кутиків	т	0,0468	
123	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ХС-010	м2	3	
124	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за 2 рази <u>Розділ 9. ПРОРІЗИ</u>	м2	3	
125	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	9,14	
126	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	3,42	
127	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	4,3	
128	Установлення дверних [віконних] наборів накладних [шпінгалети-закрутки кватиркові, ручки дверні та віконні тощо] / дозакривач	шт	2	
129	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі понад 0,25 до 1 м2 <u>Розділ 10. Поручні сходів П-1</u>	ґрати	1	
130	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. вручну	т	0,1072	
131	Установлення металевих огорож без поручня	м	6	
132	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ХС-010	м2	5	
133	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за 2 рази <u>Розділ 11. ВИМОЩЕННЯ і ЦОКОЛЬ</u>	м2	5	
134	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою	м2	70	
135	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	м2	90	
136	Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 1	м3	93,5	
137	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	м3	93,5	
138	Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття 10 см	м2	190	
139	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь	м2	190	
140	Укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття	м2	190	
141	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ]	м2	190	
142	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	142	
143	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15	м3	4,686	
144	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів	м	10	

1	2	3	4	5
145	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15	м3	0,59	
146	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів	м2	51	
147	Оклеювання стін тканинами	м2	51	
148	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм / нанесення гідроізоляції з полімерами	м2	51	
149	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	51	
150	Штукатурення стін фасадів по каменю і бетону декоративною штукатуркою "Ceresit", стіни гладкі, площа проведення робіт понад 5 м2	м2	51	
<u>Розділ 12. ІНШІ РОБОТИ</u>				
151	Установлення шафи пожежної	шт	9	
152	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	77,61	
153	Навантаження сміття вручну	т	5	
154	Перевезення сміття до 10 км	т	82,61	
<u>Локальний кошторис 02-01-02 на загальнобудівельні роботи - 1-й та 2й поверх</u>				
<u>Розділ 1. Демонтаж</u>				
155	Розбирання непоштукатуреної обшивки каркасно-обшивних дерев'яних стін	м2	9,5	
156	Розбирання каркасу із брусів каркасно-обшивних дерев'яних стін	м2	9,5	
157	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3	25,7	
158	Пробивання прорізів в цегляних стінах відбійним молотком	м3	5,2	
159	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	56	
160	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	338,1	
161	Розбирання облицювання стін з залізобетонних плит // теплі стіни / металеві труби в бетоні	м2	134,4	
162	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2 // укоси	м2	154,5	
163	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель	м2	583,4	
164	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	50,6	
165	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	50,6	
166	Розбирання основи під підлогу з бетону на цегляному щебені	м3	2,74	
167	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	27,4	
168	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	17,1	
169	Розбирання дощатих покриттів підлог	м2	49,7	
170	Розбирання простильних підлог	м2	49,7	
171	Розбирання лаг з дощок і брусків	м2	49,7	
172	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	49,7	
173	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	425,9	
174	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	425,9	
175	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	300	
176	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	25	
177	Знімання дверних полотен	м2	45	
178	Демонтаж // Установлення поручнів на сходових площадках	м	8	
179	Розбирання ґрат вентиляційних площею до 0,1 м2	виріб	18	
180	Прочищення вентиляційних коробів	м	72	

1	2	3	4	5
	<u>Розділ 2. Отвори</u>			
181	Забивання отворів та гнізд у бетонних стінах, площа забиття 0,1 м2	м3	1,5	
182	Пробивання ніш глибиною в 1 цеглину у цегляних стінах вручну	м2	2,4	
183	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 50 см2	м	5,5	
184	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	12	
185	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	шт	12	
186	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати//до 30мм	шт	12	
187	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	8	
188	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	шт	8	
189	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати // до 120 мм	шт	8	
190	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	12	
191	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	шт	12	
192	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати // до 30 мм	шт	12	
193	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 150х150 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах	шт	4	
194	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 150х150 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати або виключати // до 350 мм	шт	4	
195	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	14	
196	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	шт	14	
197	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати // до 130 мм	шт	14	
198	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	1	
199	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	шт	1	
200	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати // до 70 мм	шт	1	
201	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 80х80 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах	шт	2	
202	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 80х80 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати або виключати // до 350	шт	2	
203	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	1	
204	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (130)	шт	1	
205	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	шт	1	
206	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 40х40 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах	шт	44	
207	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 40х40 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати або виключати // 350	шт	44	
208	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	9	
209	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати // до 150 мм	шт	9	
210	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	шт	9	
211	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	2	

1	2	3	4	5
212	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати // до 40 мм	шт	2	
213	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	шт	2	
214	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	8	
215	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати // до 40 мм	шт	8	
216	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	шт	8	
217	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	12	
218	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати // до 280 мм	шт	12	
219	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	шт	12	
220	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 140 мм	шт	2	
221	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 140 мм	шт	2	
222	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг <u>Розділ 3. Зовнішні сходи металеві</u>	т	0,0184	
223	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т // металеві поручні	т	0,05	
224	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,05	
225	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т // металева драбина	т	0,18	
226	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т	т	0,18	
227	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	0,09	
228	Улаштування бетонної підготовки	м3	0,09	
229	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,006352	
230	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,006352	
231	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2	м3	0,09	
232	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ХС-010	м2	16	
233	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за 2 рази <u>Розділ 4. Підлога</u>	м2	16	
234	Армування стяжки композитною сіткою	м2	468,7	
235	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	468,7	
236	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати / до 50 мм	м2	468,7	
237	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	м2	468,7	
238	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ	м2	468,7	
239	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	м2	468,7	
240	Монтаж сталевих плінтусів із гнутого профілю	м	379,8	
241	Армування стяжки композитною сіткою	м2	27,4	
242	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	27,4	

1	2	3	4	5
243	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати / до 60 мм	м2	27,4	
244	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	м2	27,4	
245	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ	м2	27,4	
246	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	27,4	
247	Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	2,59	
248	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	м2	14,4	
249	Знежирення поверхні	м2	14,4	
250	Фарбування поґрунтованих бетонних і поштукатурених поверхонь фарбою	м2	14,4	
251	Армування стяжки композитною сіткою	м2	57,5	
252	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	40,1	
253	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати / до 50 мм	м2	40,1	
254	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	17,4	
255	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати / ухилоутворююча від 25-50 мм	м2	17,4	
256	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	м2	57,4	
257	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ	м2	57,4	
258	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	57,4	
259	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	57,4	
260	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	м	137,2	
<u>Розділ 5. Стіни</u>				
261	Улаштування перемичок із металевих балок	т	0,34	
262	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3	м3	0,18	
263	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ХС-010	м2	15	
264	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за 2 рази	м2	15	
265	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	м2	264	
266	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3	0,264	
267	Установлення опорних кутиків	т	0,4137	
268	Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли	м3	3,1	
269	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар без ізоляції у житлових і громадських будівлях	м2	17,3	
270	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	12	
271	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм	м2	-12	
272	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь бітумною ґрунтовкою, перший шар	м2	-12	

1	2	3	4	5
273	Антисептування водними сумішами стін	м2	181	
274	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами на клеї	м2	417,6	
275	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3	м3	0,251	
276	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	437,1	
277	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь бітумною ґрунтовкою, перший шар	м2	-437,1	
278	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм	м2	-437,1	
279	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	10,8	
280	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	303,3	
281	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	м2	292,5	
282	Оклеювання стін тканинами	м2	1158	
283	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною	м2	1158	
284	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін	м2	1158	
285	Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 2 мм	м2	502,3	
286	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	655,7	
287	Антисептування водними сумішами стін	м2	19,6	
288	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами на клеї	м2	107,7	
289	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3	м3	0,065	
290	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	м2	196	
291	Оклеювання стін тканинами	м2	101,7	
292	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною	м2	101,7	
293	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін	м2	101,7	
294	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	101,7	
295	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	202	
296	Установлення та розбирання внутрішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань при висоті приміщень до 6 м	м2	10	
297	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	16	
<u>Розділ 6. Стеля</u>				
298	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	м	270,2	
299	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	м3	0,2702	
300	Оброблення швів сухої штукатурки обклеюванням армувальною стрічкою	м	270,2	
301	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	469	
302	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	469	
303	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	м	27,6	

1	2	3	4	5
304	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	м3	0,0276	
305	Оброблення швів сухої штукатурки обклеюванням армувальною стрічкою	м	27,6	
306	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	52,5	
307	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	м2	52,5	
308	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною	м2	52,5	
309	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель	м2	52,5	
310	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	52,5	
311	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	52,5	
312	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	2	
313	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	м	9	
314	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	м3	0,009	
315	Оброблення швів сухої штукатурки обклеюванням армувальною стрічкою	м	9	
316	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною	м2	27,4	
317	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель	м2	27,4	
318	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	27,4	
319	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	27,4	
<u>Розділ 7. Заповнення прорізів</u>				
320	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	12,4	
321	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	18,16	
322	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	58,8	
323	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	4,68	
324	Установлення дверних [віконних] наборів накладних [шпінгалети-закрутки кватиркові, ручки дверні та віконні тощо] / дозакривач	шт	4	
325	Обклеювання стін полівінілхлоридною декоративно-оздоблювальною самоклеюною плівкою	м2	15,5	
326	Обклеювання стін полівінілхлоридною декоративно-оздоблювальною самоклеюною плівкою	м2	126	
<u>Розділ 8. Укоси</u>				
327	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	80,9	
328	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	80,9	
329	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм	м2	80,9	

1	2	3	4	5
330	Облицювання укосів листами сухої штукатурки гіпсовими чи гіпсоволокнистими	м2	80,9	
331	Установлення стартового профілю для гіпсокартону	м	275	
332	Оклеювання стін тканинами	м2	80,9	
333	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною	м2	80,9	
334	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін	м2	80,9	
335	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	80,9	
336	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	65,6	
337	Ремонт цегляної кладки стін окремими місцями	м3	2	
338	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	65,6	
339	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю наличників прямолінійних	м2	37,6	
340	Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з риштувань з підготовленням поверхні	м2	37,6	
341	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	41,1	
342	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	41,1	
343	Оклеювання стін тканинами	м2	31,5	
344	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною	м2	31,5	
345	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін	м2	31,5	
346	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	31,5	
347	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	9,6	
348	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю наличників прямолінійних	м2	7,5	
349	Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з риштувань з підготовленням поверхні	м2	7,5	
	<u>Розділ 9. Поручні</u>			
350	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. вручну	т	0,1072	
351	Установлення металевих огорож без поручня	м	21	
352	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ХС-010	м2	10,5	
353	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за 2 рази	м2	10,5	
	<u>Розділ 10. Люк на покрівлю</u>			
354	Установлення люків	шт	1	
	<u>Розділ 11. ІНШІ РОБОТИ</u>			
355	Установлення шафи пожежної	шт	18	
356	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	87,2	
357	Навантаження сміття вручну	т	5	
358	Перевезення сміття до 10 км	т	92,2	
	<u>Локальний кошторис 02-01-03 на загальнобудівельні роботи - евакуаційні виходи</u>			
	<u>Розділ 1. Евакуаційний вихід № 2</u>			

1	2	3	4	5
359	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2	м3	18	
360	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 у відвал, група ґрунту 2	м3	8	
361	Перевезення ґрунту до 10 км	т	31,5	
362	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	м3	8	
363	Ущільнення ґрунту щебенем	м2	12	
364	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	м3	1	
365	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою	м2	22	
366	Улаштування дренажних воронок під узбіччями	м	1,1	
367	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	м2	10	
368	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 10-20мм	м3	1,2	
369	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	м3	0,6	
370	Улаштування сходів залізобетонних	м3	1,4	
371	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм [суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм]	м3	6,5	
372	Армування кладки стін та інших конструкцій	т	0,008888	
373	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. вручну	т	0,0304	
374	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,0304	
375	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. вручну	т	0,1201	
376	Установлення металевих огорож без поручня	м	11	
377	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. вручну	т	0,013	
378	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,013	
379	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ХС-010	м2	10	
380	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за 2 рази	м2	10	
381	Антисептування водними сумішами	м2	15	
382	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] вручну	т	0,226	
383	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень	т	0,226	
384	Облицювання входу профільованим полікарбонатом	м2	19,8	
385	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] вручну	т	0,0456	
386	Улаштування хвіртки із готових ґратчастих полотен висотою понад 1,6 м до 2,0 м при встановлених стовпах	м2	2,8	
387	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ХС-010	м2	10	
388	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за 2 рази	м2	10	
389	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] вручну	т	0,40005	
390	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень	т	0,40005	
391	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ХС-010	м2	25	
392	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за 2 рази	м2	25	
393	Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів	м2	14	

1	2	3	4	5
394	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 10-20мм	м3	0,1	
395	Улаштування жолобів підвісних	м	11	
396	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	2	
397	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм / нанесення гідроізоляції з полімерами	м2	20	
398	Антисептування водними сумішами стін	м2	20	
399	Штукатурення стін фасадів по каменю і бетону декоративною штукатуркою "Ceresit", стіни гладкі, площа проведення робіт понад 5 м2	м2	20	
	<u>Розділ 2. Евакуаційний вихід № 1</u>			
400	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2	м3	60	
401	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 у відвал, група ґрунту 2	м3	36	
402	Перевезення ґрунту до 10 км	т	105	
403	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	м3	36	
404	Копання ям для встановлення стояків та стовпів глибиною 0,7 м	ям	2	
405	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	м3	4,361	
406	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою	м2	50	
407	Улаштування фундаментів стовпів бетонних	м3	0,2	
408	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	шт	12	
409	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати	шт	12	
410	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати	шт	-12	
411	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,00948	
412	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т	т	0,3388	
413	Улаштування бетонної підготовки // заповнення труб	м3	0,26	
414	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ХС-010	м2	6	
415	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо суриком за 2 рази	м2	6	
416	Улаштування бетонної підготовки	м3	0,18	
417	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм [суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм]	м3	5	
418	Улаштування бетонної підготовки	м3	0,3	
419	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм [суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм]	м3	4,5	
420	Улаштування бетонної підготовки	м3	0,45	
421	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм [суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм]	м3	8,1	
422	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	шт	28	
423	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати	шт	28	
424	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати	шт	-28	
425	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,0112	

1	2	3	4	5
426	Улаштування основи під фундаменти щебеневі	м3	23,7	
427	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	м2	55	
428	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 10-20мм	м3	5,4	
429	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	м3	7,4	
430	Улаштування сходів залізобетонних	м3	1,5	
431	Улаштування покриттів з плиток на розчині із сухої клеючої суміші	м2	18,5	
432	Знежирення поверхні	м2	10	
433	Фарбування поґрунтованих бетонних і поштукатурених поверхонь фарбою	м2	10	
434	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	м3	6,6	
435	Армування кладки стін та інших конструкцій	т	0,052	
436	Улаштування покриттів з плиток на розчині із сухої клеючої суміші	м2	17,5	
437	Укладання в одноповерхових будівлях і спорудах балок перекриття [при вільному обпиранні] масою до 1 т, при висоті будівлі до 15 м	шт	2	
438	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків	м3	14,7	
439	Установлення опорних кутиків	т	0,025	
440	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ХС-010	м2	2	
441	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо суриком за 2 рази	м2	2	
442	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	м2	60,1	
443	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] вручну	т	0,98015	
444	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень	т	0,98015	
445	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ХС-010	м2	25	
446	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за 2 рази	м2	25	
447	Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів	м2	67	
448	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. вручну	т	0,0624	
449	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,0624	
450	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. вручну	т	0,65068	
451	Установлення металевих огорож без поручня	м	55	
452	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ХС-010	м2	33	
453	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за 2 рази	м2	33	
454	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] вручну	т	0,0456	
455	Улаштування хвіртки із готових ґратчастих полотен висотою понад 1,6 м до 2,0 м при встановлених стовпах	м2	2,8	
456	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ХС-010	м2	12,5	
457	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за 2 рази	м2	12,5	
458	Улаштування жолобів підвісних	м	11,7	
459	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	3,4	
460	Антисептування водними сумішами	м2	23	

1	2	3	4	5
461	Улаштування утеплення стін	м3	2,3	
462	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою	м2	23	
463	Улаштування мембрани на стіни	м2	23	
464	Оклеювання стін тканинами	м2	18	
465	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів	м2	18	
466	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3	м3	0,3402	
467	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	18	
468	Штукатурення стін фасадів по каменю і бетону декоративною штукатуркою "Ceresit", стіни гладкі, площа проведення робіт понад 5 м2 <u>Локальний кошторис 02-01-04 на засоби доступності та інклюзивності</u>	м2	18	
	<u>Розділ 1. Засоби доступності та інклюзивності</u>			
469	Встановлення дверних табличок	шт	50	
470	Установлення вішалок, підстанників, поручнів для ванн тощо	шт	3	
471	Установлення вішалок, підстанників, поручнів для ванн тощо	шт	20	
472	Монтаж площадки підіймальної вантажопідйомністю 500 кг [0,75]	шт	1	
473	Монтаж накладної планки	м	3	
474	Витягування фільонок масляним колером	м	21	
475	При витягуванні фільонок масляним колером шириною більш 20 мм, на кожні наступні повні або неповні 10 мм додавати	м	21	
476	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою вручну по трафарету, тип лінії 1.14.1, 1.14.3	м2	15	
477	Улаштування покриття з плиток полівінілхлоридних тактильних	м2	4,41	
478	Олійне витягування фільонок стін без підтушовування у середині приміщень <u>Локальний кошторис 02-01-05 на опалення, вентиляція</u>	м	50	
	<u>Розділ 1. ОПАЛЕННЯ</u>			
479	Спускання води із системи	м	436	
480	Установлення опалювальних радіаторів сталевих (500/96)	кВт	108,3	
481	Установлення кранів повітряних	комплект	150	
482	Обклеювання стін полівінілхлоридною декоративно-оздоблювальною самоклеюною плівкою	м2	40	
483	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 50 до 100 мм	шт	4	
484	Прокладання трубопроводів опалення з труб поліпропіленових діаметром 20 мм	м	165,12	
485	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	89,936	
486	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	53,664	
487	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	м	24,768	

1	2	3	4	5
488	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм	м	33,024	
489	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 63 мм	м	37,152	
490	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових [поліпропіленових] труб діаметром 75 мм	м	45,408	
491	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетілену	м	436	
492	Заповнення системи водою з оглядом	м	436	
493	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	шт	50	
494	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	м	60	
495	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	м	50	
496	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм	м	50	
497	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 50 мм	м	40	
498	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 80 мм	м	100	
	<u>Розділ 2. ВЕНТИЛЯЦІЯ</u>			
499	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год / Припливна установка для укриття, 3600 м3/год типу MSAHU-4 Аеростар або еквівалент	камера	1	
500	Реостат постійного струму пусковий або пускорегулюючий, регулятор збудження або установочний з ручним приводом, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, маса до 25 кг // комплект автоматики	шт	1	
501	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	1	
502	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	шт	14	
503	Установлення клапанів вогнезатримувальних периметром до 1600 мм	клапан	1	
504	Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	3,9	
505	Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	м2	10,8	
506	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	м2	28,2	
507	Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	4	
508	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	м2	20	
509	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетілену	м2	70	
510	Установлення вентиляторів осьових масою понад 0,05 до 0,1 т (канальний вентилятор типу ВКПД-315-2Д/ 1,1-600x350)	шт	1	

1	2	3	4	5
511	Реостат постійного струму пусковий або пускорегулюючий, регулятор збудження або установочний з ручним приводом, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, маса до 25 кг //Регулятор частоти	шт	1	
512	Установлення клапанів зворотних периметром до 2400 мм	клапан	1	
513	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	шт	20	
514	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	1	
515	Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	3,3	
516	Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	м2	17,9	
517	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	м2	13,2	
518	Прокладання повітроводів периметром понад 1600 до 2400 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	м2	7,5	
519	Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	4	
520	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	м2	21	
521	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену	м2	60	
522	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т (Канальний вентилятор, 50 м3/год типу RV125L)	шт	1	
523	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,025	
524	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	
525	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	1	
526	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	2,8	
527	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	2	
528	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т (Канальний вентилятор, 100 м3/год типу RV125L)	шт	1	
529	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,025	
530	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	
531	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	2	
532	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	3,3	
533	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	2	
534	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т (Канальний вентилятор, 150 м3/год типу RV125L)	шт	1	
535	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,025	
536	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	
537	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	шт	3	
538	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	4,2	

1	2	3	4	5
539	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	2	
540	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену	м2	6	
541	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т (Канальний вентилятор, 150 м3/год типу RV125L)	шт	1	
542	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,025	
543	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	
544	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	шт	3	
545	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	3,3	
546	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	2	
547	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену	м2	5	
548	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т (Канальний вентилятор, 150 м3/год типу RV125L)	шт	1	
549	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,025	
550	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	
551	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	шт	3	
552	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	2,5	
553	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	2	
554	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену	м2	5	
555	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т (Канальний вентилятор, 150 м3/год типу RV125L)	шт	1	
556	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,025	
557	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	
558	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	шт	3	
559	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	3,1	
560	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	2	
561	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену	м2	5	
562	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т (Припливно- витяжний рекуператор 140 м3/год)	шт	12	
563	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	шт	15	
564	Розбирання сталевих повітроводів діаметром 320 мм, периметром 1000 мм з листової сталі товщиною до 0,9 мм	м2	10	
	<u>Локальний кошторис 02-01-06 на водопостачання та каналізація</u>			
	<u>Розділ 1. Водопровід В1</u>			
565	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	38	
566	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	33,024	

1	2	3	4	5
567	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	7,224	
568	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	1,548	
569	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	м	5,16	
570	Установлення поливальних кранів діаметром 25 мм	шт	2	
571	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	м	7	
572	Шафа наземна, розмір до 700x1000 мм	шт	1	
573	Установлення пожежних кранів	шт	1	
	<u>Розділ 2. Гарячий водопровід ТЗ</u>			
574	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	38	
575	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	28,896	
576	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	7,224	
577	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	1,548	
578	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	м	5,16	
	<u>Розділ 3. Каналізація К1</u>			
579	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	30	
580	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	20	
581	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	15	
582	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	к-т	8	
583	(Демонтаж) Установлення піддонів душових сталевих	к-т	4	
584	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	15	
585	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	15	
586	Установлення трапів діаметром 50 мм	к-т	4	
587	Установлення змішувачів	шт	4	
588	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	19	
589	Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 110 мм	м	53	
590	Установлення вузлів ручних насосів // каналізаційна установка	вузол	2	
591	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	13,416	
	<u>Локальний кошторис 02-01-07 на електротехнічні рішення</u>			
	<u>А. Підземна частина</u>			
	<u>Розділ 1. Електрообладнання</u>			

1	2	3	4	5
592	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	шт	2	
593	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	шафа	1	
594	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	шт	1	
595	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	17	
596	Установлення щитків	шт	1	
597	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	9	
598	Монтаж стелажа металевого	м	0,5	
599	Блок живлення, що установлюється окремо	шт	1	
600	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 100 А.год	шт	3	
	<u>Розділ 2. Освітлювальна арматура</u>			
601	Монтаж світильників із лампами розжарювання місцевого освітлення	шт	36	
602	Монтаж світильників аварійного освітлення	шт	10	
	<u>Розділ 3. Установочні вироби</u>			
603	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	шт	22	
604	Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці	шт	47	
605	Кнопка, установлювана на пультах і панелях (регулятор швидкості RVI 1- 2,5)	шт	2	
	<u>Розділ 4. Електромонтажні вироби та матеріали</u>			
606	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром понад 25 мм до 32 мм, укладених по основі підлоги	м	360	
607	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по основі підлоги	м	393	
608	Прокладання коробів	м	66	
	<u>Розділ 5. Кабельно-проводникова продукція</u>			
609	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 35 мм ² у лотках	м	50	
610	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм ² до 16 мм ² в труби	м	20	
611	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм ² до 16 мм ² в труби	м	14	
612	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 35 мм ² у лотках	м	15	
613	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 35 мм ² у лотках	м	29	
614	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм ² до 16 мм ² в труби	м	11	
615	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 35 мм ² у лотках	м	237	
616	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм ² до 16 мм ² в труби	м	200	
617	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм ² до 6 мм ² в труби	м	262	
618	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм ² у лотках	м	60	
619	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм ² до 16 мм ² в труби	м	62	
620	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм ² до 6 мм ² в труби	м	278	

1	2	3	4	5
621	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізолюваного проводу перерізом до 25 мм ² <u>Розділ 6. Інтернет мережа</u>	м	20	
622	Прилади, що встановлюються на конструкціях, маса до 5 кг (типу RCI RS1016P)	шт	1	
623	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг	шт	1	
624	Прилади, що встановлюються на конструкціях, маса до 5 кг(Установлення Wi-Fi маршрутизатора)	шт	4	
625	Установлення шафки антивандальної для маршрутизатора	шт	4	
626	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по основі підлоги	м	140	
627	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм ² до 6 мм ² в труби <u>Б. Надземна частина</u>	м	140	
628	Установлення сушарок для рук <u>Розділ 1. Електрообладнання</u>	шт	4	
629	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	шт	2	
630	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	2	
631	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	
632	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	16	
633	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	
634	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	12	
635	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	
636	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	10	
637	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	
638	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А <u>Розділ 2. Освітлювальна арматура</u>	шт	10	
639	Монтаж світильників із лампами розжарювання місцевого освітлення	шт	35	
640	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт	шт	74	
641	Монтаж світильників із лампами розжарювання місцевого освітлення	шт	6	
642	Монтаж світильників аварійного освітлення <u>Розділ 3. Установочні вироби</u>	шт	20	
643	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	16	
644	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	33	
645	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	9	
646	Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці	шт	88	

1	2	3	4	5
647	Кнопка, установлювана на пультах і панелях (регулятор швидкості RVI 1- 2,5) <u>Розділ 4. Електромонтажні вироби та матеріали</u>	шт	4	
648	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром понад 25 мм до 32 мм, укладених по основі підлоги	м	443	
649	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по основі підлоги	м	1781	
650	Прокладання коробів пластикових <u>Розділ 5. Кабельно-проводникова продукція</u>	м	30	
651	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 35 мм ² у лотках	м	60	
652	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм ² до 16 мм ² в труби	м	7	
653	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 35 мм ² у лотках	м	60	
654	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм ² до 16 мм ² в труби	м	7	
655	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм ² до 16 мм ² в труби	м	682	
656	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм ² до 6 мм ² в труби	м	1092	
657	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм ² до 16 мм ² в труби	м	17	
658	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм ² до 6 мм ² в труби <u>Розділ 6. Інтернет мережа</u>	м	419	
659	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг (типу RCI RS1016P)	шт	2	
660	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг	шт	2	
661	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг(Установлення Wi-Fi маршрутизатора)	шт	8	
662	Установлення шафки антивандальної для маршрутизатора	шт	8	
663	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по основі підлоги	м	360	
664	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм ² до 6 мм ² в труби <u>Розділ 7. Заземлення</u>	м	360	
665	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	8	
666	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	м3	8	
667	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм ²	м	45	
668	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 20 мм	шт	4	
669	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізолюваного проводу перерізом до 25 мм ² <u>Локальний кошторис 02-01-08 на пожежна сигналізація та система оповіщення</u> <u>Розділ 1. Обладнання</u>	м	200	

1	2	3	4	5
670	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС / типу ШВШ-16К / 6 шлейфів в резерв	шт	1	
671	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС / типу ШПК-8	шт	1	
672	Блок або панель комутації	шт	1	
673	Монтаж розетки мікрофонної / Пульт мікрофонний	шт	2	
674	Блок погодження	відв.	1	
675	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні / 6Вт	шт	9	
676	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні / 3Вт	шт	2	
677	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні / 1Вт	шт	23	
678	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год	шт	3	
679	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 22 А.год	шт	2	
680	Монтаж блока комутації	шт	1	
681	Сповіщувач світловий у нормальному виконанні	шт	2	
682	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	шт	16	
683	Кнопка, установлювана на пультах і панелях // сповіщувач пожежний ручний	шт	14	
684	Сповіщувач ПС автоматичний димовий	шт	79	
685	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг / Виносний пристрій оптичної сигналізації	шт	28	
686	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм ² до 6 мм ² в труби	м	1619	
687	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм ² у лотках	м	815	
688	Прокладання коробів пластикових	м	64	
689	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм <u>Локальний кошторис 02-01-010 на пусконаладжувальні роботи</u>	м	1619	
690	Вентилятор радіальний [відцентровий], діаметральний або даховий, N до 5	пристр.	2	
691	Система сигналізації проста	система	1	
692	Схеми сигналізації. Мнемосхема щита диспетчерського керування з кількістю прийнятих сигналів до 50	схема	1	
693	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 10	вен.мер.	2	
694	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 5	вен.мер.	6	

Склав _____ Олександр НИЖНИК

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]