

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту - протирадіаційне укриття на території
 Комунального закладу Зазимської сільської ради Броварського району Київської області, «Заклад
 дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу Академія дитинства» по вулиці Київська, 10-Б в с.
 Зазим'я Броварського району Київської області

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Укриття

Кошторисна вартість об'єкта 28692,076 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 24,53742 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 2743,304 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 18 листопада 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-01-01	на благоустрій	2681,468	-	2681,468	6,02996	685,636	-
2	02-01-02	на залізобетонні монолітні конструкції	10118,84	-	10118,84	9,52362	1051,858	-
3	02-01-03	на внутрішні загальнобудівельні та опоряджувальні роботи	3120,041	-	3120,041	2,94497	333,171	-
4	02-01-04	на утеплення та гідроізоляція, зовнішні опоряджувальні роботи	8183,35	-	8183,35	0,65407	72,107	-
5	02-01-05	на електромонтажні роботи	622,56	-	622,56	1,24693	132,618	-
6	02-01-06	на устаткування для електромонтажних робіт	0,749	697,106	697,855	0,00483	0,566	-
7	02-01-07	на водопровід та каналізація	296,818	-	296,818	0,54608	63,053	-
8	02-01-08	на придбання устаткування устаткування для водопроводу та каналізації	-	39,806	39,806	-	-	-
9	02-01-09	на влаштування опалення та вентиляції	689,223	-	689,223	1,07599	122,693	-
10	02-01-010	на придбання устаткування вентиляційне устаткування	-	236,947	236,947	-	-	-
11	02-01-011	на перевлаштування кабелів зв'язку	72,602	-	72,602	0,33148	34,488	-
12	02-01-012	на теплопостачання - теплотехнічна частина, ремонт приямка	393,9	-	393,9	0,18867	21,741	-
13	02-01-013	на устаткування для теплопостачання - теплотехнічної частини	-	164,257	164,257	-	-	-
14	02-01-014	на теплопостачання - сигналізація пошкоджень	10,357	-	10,357	0,03108	3,617	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	02-01-015	на устаткування для теплопостачання - сигналізації пошкоджень	-	20,704	20,704	-	-	-
16	02-01-016	на влаштування зовнішньої мережі теплопостачання	854,031	-	854,031	1,57702	180,539	-
17	02-01-017	на влаштування зовнішньої мережі водопостачання та каналізації	77,745	-	77,745	0,13088	14,133	-
18	02-01-018	на устаткування для влаштування зовнішньої мережі водопостачання та каналізації	-	4,612	4,612	-	-	-
19	02-01-019	на влаштування систем протипожежної сигналізації та оповіщення	41,887	-	41,887	0,21045	22,615	-
20	02-01-020	на устаткування для влаштування систем протипожежної сигналізації та оповіщення	-	61,086	61,086	-	-	-
21	02-01-021	на придбання устаткування устаткування та інвентар загального призначення	1,566	289,701	291,267	-	-	-
22	02-01-022	на Системи зв'язку	12,72	-	12,72	0,04139	4,469	-
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-		Всього:	27177,857	1514,219	28692,076	24,53742	2743,304	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)] Г.В. Попова

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)] Т.Ю. Петрина

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)] Т.Ю. Петрина

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)] О.Г. Зінченко

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-01	благоустрій	<u>3,48760</u>	-	<u>1,11805</u>	<u>0,84528</u>	-	<u>5,45093</u>	<u>0,57903</u>	<u>6,02996</u>
		329,703	-	150,914	104,604	-	585,221	100,415	685,636
02-01-02	залізобетонні монолітні конструкції	<u>7,74366</u>	-	<u>0,75957</u>	-	-	<u>8,50323</u>	<u>1,02039</u>	<u>9,52362</u>
		791,803	-	83,152	-	-	874,955	176,903	1051,858
02-01-03	внутрішні загальнобудівельні та опоряджувальні роботи	<u>2,62999</u>	-	<u>0,00014</u>	-	-	<u>2,63013</u>	<u>0,31484</u>	<u>2,94497</u>
		278,587	-	0,014	-	-	278,601	54,57	333,171
02-01-04	утеплення та гідроізоляція, зовнішні опоряджувальні роботи	<u>0,58546</u>	-	-	-	-	<u>0,58546</u>	<u>0,06861</u>	<u>0,65407</u>
		60,214	-	-	-	-	60,214	11,893	72,107
02-01-05	електромонтажні роботи	<u>0,45876</u>	<u>0,65921</u>	<u>0,00990</u>	<u>0,00001</u>	-	<u>1,12788</u>	<u>0,11905</u>	<u>1,24693</u>
		41,752	68,999	1,229	0,001	-	111,981	20,637	132,618
02-01-06	устаткування для електромонтажних робіт	-	<u>0,00440</u>	-	-	-	<u>0,00440</u>	<u>0,00043</u>	<u>0,00483</u>
		-	0,492	-	-	-	0,492	0,074	0,566
02-01-07	водопровід та каналізація	<u>0,31847</u>	<u>0,17440</u>	<u>0,00709</u>	-	-	<u>0,49996</u>	<u>0,04612</u>	<u>0,54608</u>
		34,79	19,51	0,759	-	-	55,059	7,994	63,053
02-01-08	придбання устаткування устаткування для водопроводу та каналізації	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-09	влаштування опалення та вентиляції	<u>0,73059</u>	<u>0,21120</u>	<u>0,03720</u>	-	-	<u>0,97899</u>	<u>0,09700</u>	<u>1,07599</u>
		78,273	23,627	3,971	-	-	105,871	16,822	122,693
02-01-010	придбання устаткування вентиляційне устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-011	перевлаштування кабелів зв'язку	<u>0,26475</u>	<u>0,02715</u>	<u>0,00349</u>	<u>0,00133</u>	-	<u>0,29672</u>	<u>0,03476</u>	<u>0,33148</u>
		25,186	2,626	0,483	0,164	-	28,459	6,029	34,488
02-01-012	теплопостачання - теплотехнічна частина, ремонт приямка	<u>0,16141</u>	-	<u>0,00935</u>	-	-	<u>0,17076</u>	<u>0,01791</u>	<u>0,18867</u>
		17,561	-	1,077	-	-	18,638	3,103	21,741

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-013	устаткування для теплопостачання - теплотехнічної частини	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-01-014	теплопостачання - сигналізація пошкоджень	- -	<u>0,02880</u> 3,222	- -	- -	- -	<u>0,02880</u> 3,222	<u>0,00228</u> 0,395	<u>0,03108</u> 3,617
02-01-015	устаткування для теплопостачання - сигналізації пошкоджень	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-01-016	влаштування зовнішньої мережі теплопостачання	<u>1,16001</u> 121,16	<u>0,00299</u> 0,327	<u>0,20247</u> 24,992	<u>0,05270</u> 6,52	- -	<u>1,41817</u> 152,999	<u>0,15885</u> 27,54	<u>1,57702</u> 180,539
02-01-017	влаштування зовнішньої мережі водопостачання та каналізації	<u>0,09673</u> 9,302	<u>0,01120</u> 1,253	<u>0,00990</u> 1,314	- -	- -	<u>0,11783</u> 11,869	<u>0,01305</u> 2,264	<u>0,13088</u> 14,133
02-01-018	устаткування для влаштування зовнішньої мережі водопостачання та каналізації	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-01-019	влаштування систем протипожежної сигналізації та оповіщення	- -	<u>0,19376</u> 19,722	- -	- -	- -	<u>0,19376</u> 19,722	<u>0,01669</u> 2,893	<u>0,21045</u> 22,615
02-01-020	устаткування для влаштування систем протипожежної сигналізації та оповіщення	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-01-021	придбання устаткування устаткування та інвентар загального призначення	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-01-022	Системи зв'язку	- -	<u>0,03831</u> 3,935	- -	- -	- -	<u>0,03831</u> 3,935	<u>0,00308</u> 0,534	<u>0,04139</u> 4,469
-	Разом :	<u>17,63743</u> 1788,331	<u>1,35142</u> 143,713	<u>2,15716</u> 267,905	<u>0,89932</u> 111,289	- -	<u>22,04533</u> 2311,238	<u>2,49209</u> 432,066	<u>24,53742</u> 2743,304

Склад _____ Т.Ю. Петрина

Перевірів _____ О.Г. Зінченко

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту - протирадіаційне укриття на території Комунального закладу Зазимської сільської ради Броварського району Київської області, «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу Академія дитинства» по вулиці Київська, 10-Б в с. Зазим'я Броварського району Київської області

Відомість ресурсів до об'єктного кошторису № 02-01
Укриття

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	17637,43	101,39			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,2				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	1351,42	106,34			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,6				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	2157,16	124,19			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,7				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	899,32	123,75			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	2492,09	173,37			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	24537,42				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Середній розряд робіт		розряд	3,2				
		II. Будівельні машини і механізми						
10	КБМ202-1143	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 16 т	маш. год	3,19702	854,22			
11	КБМ202-1243	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність до 16 т	маш. год	34,56235	609,82			
12	КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	46,61257	533,78			
13	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	8,02185	398,10			
14	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	6,07166	81,98			
15	КБМ204-102-2	Електростанції пересувні, потужність 10 кВт	маш. год	0,1344	144,21			
16	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	227,5628	44,28			
17	КБМ204-1201	Установки з гнучким індуктором для індукційного нагрівання струмами частотою 50 Гц	маш. год	0,45	120,89			
18	КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см ²], високий 10 МПа [100 кгс/см ²]	маш. год	22,5016	17,03			
19	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м ³ /хв	маш. год	72,27288	343,48			
20	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м ³ /хв	маш. год	621,1352	392,62			
21	КБМ206-247	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,5 м ³	маш. год	243,03087	654,94			
22	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м ³	маш. год	40,74374	458,38			
23	КБМ206-339	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,5 м ³	маш. год	280,45043	654,91			
24	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	163,00548	593,35			
25	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	81,01029	775,18			
26	КБМ207-150	Бульдозери, потужність 96 кВт [130 к.с.]	маш. год	2,264931	910,86			
27	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	4,55239	1022,07			
28	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	3,20089	477,38			
29	КБМ212-908	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 18 т	маш. год	5,998794	633,98			
30	КБМ212-1200	Нарізувачі швів у свіжоукладеному цементобетоні	маш. год	3,2856	654,98			
31	КБМ212-1560	Вібрующільнювачі [віброплити] з бензиновим двигуном легкі, маса до 100 кг	маш. год	0,27285	73,46			
32	КБМ212-1601 варіант 1	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	1,26	803,81			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	КБМ215-3101	Котки дорожні самохідні гладкі, маса 5 т	маш. год	20,45342	437,62			
34	КБМ216-1001	Крани на автомобільному ходу для спорудження ліній електропередачі, вантажопідйомність 10 т	маш. год	1	702,19			
35	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш. год	41,80852	175,46			
36	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	3,06306	6,29			
37	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	102,02966	6,23			
38	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	5,68804	13,61			
39	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	9110,63	13,21			
40	С311-1	Перевезення сухого ґрунту до 1 км	т	6580,6	13,21			
41	С311-1	Перевезення мокрого ґрунту до 1 км	т	1892,17	13,21			
42	С311-1-М	Перевезення сміття до 1 км	т	5,04	14,08			
43	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	140,42	121,04			
44	С311-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	201,659	129,74			
<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>								
45	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	42,2524				
46	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	0,1204				
47	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	667,20605				
48	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	12,143326				
49	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	3,88147				
50	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	28,1793319				
51	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	94,32129				
52	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	128,0987				
53	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	2,1542668				
54	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	21,2639				
55	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	6,1034				
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>								
56	С111-73	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10	т	0,47	25084,68	24013,92	578,90	491,86
57	С111-74	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-70/30	т	0,038	24805,21	23739,93	578,90	486,38
58	С111-76	Бітуми нафтові покрівельні, марка БНК-90/30	т	1,08086	25810,47	24714,24	590,14	506,09
59	С111-173	Цвяхи дротяні оцинковані для азбестоцементної покрівлі 4, 5х120 мм	т	0,0002812	68470,02	66762,19	365,28	1342,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	C111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0x100 мм	т	0,1346411	37188,54	36094,07	365,28	729,19
61	C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8x60 мм	т	0,015895	43461,82	42244,35	365,28	852,19
62	C111-181-1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 3x70 мм	т	0,00083	43461,82	42244,35	365,28	852,19
63	C111-191	Цвяхи толеві круглі 2,0x20 мм	т	0,000384	54406,05	52973,98	365,28	1066,79
64	+C111-200 варіант 1	Герметик Бутепрол	кг	2,9	128,21	125,00	0,70	2,51
65	+C111-307 варіант 1	Тепловідбивна ізоляція з самоклеючою поверхнею товщ. 5 мм	м2	10	54,87	53,33	0,46	1,08
66	+C111-307 варіант 2	Тепловідбивна ізоляція з самоклеючою поверхнею товщ. 10 мм	м2	12	331,97	325,00	0,46	6,51
67	C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0,67	14,79	8,41	6,09	0,29
68	+&C111-327-22 варіант 1	Клей K-Flex	л	0,426	2191,37	2147,90	0,50	42,97
69	+&C111-327-23	Очищувач/розчинник клей K-Flex	л	0,093	605,98	593,60	0,50	11,88
70	+C111-549 варіант 1	Комерційний лінолеум типу Grabo Polis	м2	226,24	515,37	503,75	1,51	10,11
71	+C111-549 варіант 2	Трьохшарова епоксидно-поліуританова система EuroHarz	м2	157,5	3581,74	3510,00	1,51	70,23
72	C111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	0,105096	46731,61	45259,94	555,36	916,31
73	C111-811	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	0,00511	81167,25	79291,03	284,71	1591,51
74	C111-814	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 6,0-6,3 мм	т	0,00365	46649,48	45450,07	284,71	914,70
75	C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,257509	55140,51	53774,61	284,71	1081,19
76	C111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,068643	39375,81	38319,03	284,71	772,07
77	+&C111-861-1 варіант 1	Плівка поліетиленова 200 мкм	м2	724,68	18,05	17,50	0,20	0,35
78	+C111-1137 варіант 1	Сталь штабова 40x4 мм оцинкована (застос.)	т	0,03528	54020,18	53333,33	284,71	402,14
79	C111-1148	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,001	32401,51	31875,60	284,71	241,20
80	C111-1292	Уайт-спірит	т	0,000028	4420,84	3670,68	663,48	86,68
81	+&C111-1301-10 варіант 1	Труби ПВХ, D 25мм	м	623,22	39,79	38,21	0,80	0,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9
82	+&C111-1301-11 варіант 1	Труби ПВХ, D 50 мм	м	8,16	95,97	92,66	1,43	1,88
83	+&C111-1301-11 варіант 2	Труби ПВХ, D 100 мм	м	66,3	169,41	164,66	1,43	3,32
84	C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,1677517	51979,26	50588,26	371,80	1019,20
85	C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,0038295	56294,70	54819,08	371,80	1103,82
86	C111-1562	Бітуми нафтові дорожні МГО, рідкі	т	0,727467	21712,04	20652,05	634,26	425,73
87	C111-1564	Гідроізол	м2	5,0468	68,89	67,14	0,40	1,35
88	+&C111-1564-1 варіант 1	Самоклеюча бітумно-полімерна мембрана	м2	466,4	120,26	117,50	0,40	2,36
89	+&C111-1564-3 варіант 1	Двошарова бентонітова мембрана DUAL SEAL	м2	1149,6	3552,94	3483,00	0,27	69,67
90	+&C111-1564-3 варіант 2	Трикомпонентна система BituCret Roll 3K	м2	578	5905,06	5789,00	0,27	115,79
91	C111-1600	Бензин розчинник	т	0,114	28503,02	27388,78	555,36	558,88
92	C111-1604	Папір шліфувальний	м2	4,3464	320,21	313,87	0,06	6,28
93	+C111-1609 варіант 1	Ущільнювач EuroHarz® FF 40	кг	2	2057,14	2016,00	0,80	40,34
94	+C111-1624	Ґрунтовка бітумна	т	0,3392	58525,59	56832,50	545,53	1147,56
95	+C111-1624-2 варіант 1	Ґрунтовка EuroCret® TGS	л	350,01	370,05	362,00	0,79	7,26
96	+&C111-1626-4 варіант 1	Фарба еластична захисна EuroCret Color	кг	246	1199,00	1175,00	0,49	23,51
97	+C111-1629 варіант 1	Полоса 50х5 нержавіюча	м	280	176,86	173,32	0,07	3,47
98	+C111-1645 варіант 1	Еластичний клей-герметик InnoElast тип-1	кг	94,76	857,12	839,81	0,50	16,81
99	+C111-1678 варіант 1	Стрічка ковзна для теплотрас	1000м	0,08	85159,25	83333,33	156,13	1669,79
100	+&C111-1678-3-10 варіант 1	Стрічка ущільнювальна герметизувальна самоклейна	м	41,442	6,69	6,40	0,16	0,13
101	C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	9,43251	903,47	884,95	0,80	17,72
102	C111-1702	Мастика бітумна	т	0,035032	27787,49	26687,28	555,36	544,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9
103	+&C111-1721-11C варіант 1	Стрічка сигнальна для захисту кабеля	м	245	6,52	6,20	0,19	0,13
104	+C111-1776-П1 варіант 1	Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм	шт	1,5536	678,37	665,00	0,07	13,30
105	+C111-1788 варіант 1	Скоби ходові	шт	40	27,75	26,66	0,55	0,54
106	C111-1798	Сталь листова оцинкована, товщина 0,7 мм	т	0,05472	116849,56	115695,00	284,71	869,85
107	+C111-1809 варіант 1	Сталь кругла Д.16мм, 3 м.п.	т	0,0142	31305,25	30787,50	284,71	233,04
108	C111-1846	Болти анкерні	т	0,0052	82854,99	80907,84	322,54	1624,61
109	C111-1853-4	Цвяхи будівельні 4,0x120 мм	т	0,1821218	39143,09	38050,13	325,45	767,51
110	+C111-2005-1 варіант 1	Самовирівнювальна суміш Toroplan FE 30	кг	4746	105,08	102,50	0,52	2,06
111	+C111-2008-1 варіант 1	Гідроізоляція швів та тріщин PENECECRETE	кг	5	234,27	229,16	0,52	4,59
112	+C111-2008-1 варіант 2	Гідроізоляція швів та тріщин PENETRON	кг	5	242,78	237,50	0,52	4,76
113	+C111-2008-1 варіант 3	Сальникове набивання АП-31 14мм	кг	5,9	153,53	150,00	0,52	3,01
114	C112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0,54926	3768,04	3412,23	281,93	73,88
115	C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,252754	8612,47	8201,38	242,22	168,87
116	C112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	3,2192	7945,86	7547,84	242,22	155,80
117	C112-57	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	0,117	8270,59	7866,20	242,22	162,17
118	C112-58	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	0,0498	6139,34	5776,74	242,22	120,38
119	C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	6,943181	7606,67	7215,30	242,22	149,15
120	C112-80	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 44 мм і більше, II сорт	м3	0,05929	6942,83	6564,48	242,22	136,13
121	C112-158	Дошки обрізні з берези, липи, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25, 32, 40 мм, III сорт	м3	0,082654	6942,83	6564,48	242,22	136,13
122	C112-173	Бруски обрізні з берези, липи, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32-70 мм, III сорт	м3	0,10543	6737,58	6363,25	242,22	132,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9
123	C112-285	Бруски обрізні хвойних порід, довжина 2-6,5 м, товщина 40-60 мм, II сорт	м3	0,0049	9136,72	8715,35	242,22	179,15
124	C113-6	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	70,28	222,13	219,28	1,20	1,65
125	C113-7	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 65 мм, товщина стінки 3,2 мм	м	0,78	282,16	278,43	1,63	2,10
126	C113-18	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	2,8	243,65	240,45	1,39	1,81
127	+C113-21 варіант 1	Труби сталеві Д. 89х3мм (гільзи 200мм, 400мм)	м	0,6	235,08	230,60	2,73	1,75
128	C113-22	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 100 мм, товщина стінки 4,5 мм	м	0,408	581,45	573,65	3,47	4,33
129	+C113-23 варіант 1	Труби сталеві Д. 133х3мм (гільза 200мм)	м	0,4	352,98	346,08	4,27	2,63
130	+C113-351 варіант 1	Труби сталеві безшовні Д. 45 мм	м	10,5	130,08	128,22	0,89	0,97
131	+C113-355 варіант 1	Труби сталеві безшовні Д. 32 мм	м	2	286,55	283,02	1,40	2,13
132	+C113-357 варіант 1	Труби сталеві безшовні Д. 57 мм	м	1	264,21	260,92	1,32	1,97
133	+C113-370 варіант 1	Труби сталеві безшовні Д 65 мм	м	25	604,88	597,96	2,42	4,50
134	+C113-468 варіант 1	Труби сталеві безшовні Д. 160 мм	м	1	1348,32	1326,35	11,93	10,04
135	+C113-468 варіант 2	Труби сталеві безшовні Д. 150 мм	м	3,5	594,24	577,89	11,93	4,42
136	C113-469	Труби сталеві безшовні гарячедеформовані із сталі марки 15, 20, 25, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 6 мм	м	0,404	1934,17	1910,80	8,97	14,40
137	+C113-470 варіант 1	Труби сталеві безшовні Д. 200 мм	м	3	1778,59	1754,93	10,42	13,24
138	+C113-753 варіант 1	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	5	4268,15	4160,25	24,21	83,69
139	+C113-911 варіант 1	Труба сталева з теплогідроізоляцією із пінополіуретану з зовнішньою оболонкою із поліетилену, Д. 45 мм	км	0,161805	837111,82	829166,66	1713,56	6231,60
140	+C113-911 варіант 2	Труба сталева з теплогідроізоляцією із пінополіуретану з зовнішньою оболонкою із поліетилену, Д. 32 мм	км	0,012	641488,91	635000,00	1713,56	4775,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9
141	+C113-912 варіант 1	Труба сталева з теплогідроізоляцією із пінополіуретану з зовнішньою оболонкою із поліетилену, Д. 57 мм	км	0,161805	1000466,69	990833,33	2185,72	7447,64
142	+C113-913 варіант 1	Труба сталева з теплогідроізоляцією із пінополіуретану з зовнішньою оболонкою із поліетилену, Д. 76 мм	км	0,04623	1245203,67	1233333,33	2600,83	9269,51
143	+C113-1039 варіант 1	ПП трійник DN20x20	шт	13	17,47	16,97	0,16	0,34
144	+C113-1041 варіант 1	ПП трійник DN32x32	шт	2	24,97	24,15	0,33	0,49
145	+C113-1043 варіант 1	ПП трійник DN50x50	шт	4	102,58	99,77	0,80	2,01
146	+C113-1048 варіант 1	ПП трійник DN25x20	шт	4	22,20	21,60	0,16	0,44
147	+C113-1194- 11Д варіант 1	ПП перехід редукційний 25x20	шт	1	7,07	6,75	0,18	0,14
148	+C113-1195 варіант 1	ПП перехід редукційний 32x20	шт	1	13,96	13,51	0,18	0,27
149	+C113-1196 варіант 1	ПП перехід редукційний 32x25	шт	1	21,26	20,66	0,18	0,42
150	+C113-1199 варіант 1	ПП перехід редукційний 50x40	шт	1	32,35	31,40	0,32	0,63
151	+C113-1199 варіант 2	ПП перехід редукційний 50x32	шт	4	26,68	25,84	0,32	0,52
152	+C113-1451 варіант 2	Труба каналізаційна для внутр. каналізації d110	м	18	76,30	72,41	2,39	1,50
153	+&C113-1451- 2201 варіант 1	Труба водостічна метал 1 м	шт	6	202,80	191,66	7,16	3,98
154	+&C113-1451- 2203 варіант 1	Водостічний жолоб металевий, напівкруглий 2м	шт	4	194,45	186,66	3,98	3,81
155	+&C113-1451- 2203 варіант 2	Парапет з оцинкованої сталі, 2м	шт	12	194,45	186,66	3,98	3,81
156	+C113-1453 варіант 3	Труба каналізаційна для внутр. каналізації d160	м	1	202,80	195,80	3,02	3,98
157	+&C113-1472- 2203 варіант 1	Водостічна воронка	шт	2	204,16	200,00	0,16	4,00
158	+C113-1478 варіант 1	ПВХ трійник косий DN50x50	шт	3	81,84	80,08	0,16	1,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9
159	+C113-1478 варіант 2	ПВХ коліно DN50 - 45°	шт	16	30,51	29,75	0,16	0,60
160	+C113-1478 варіант 3	Повітряний клапан DN110	шт	3	272,16	266,66	0,16	5,34
161	+C113-1478 варіант 4	ПВХ трійник косий DN110x110	шт	9	134,29	131,50	0,16	2,63
162	+C113-1478 варіант 5	ПВХ трійник косий DN110x50	шт	4	106,07	103,83	0,16	2,08
163	+C113-1478 варіант 6	ПВХ коліно DN110 - 45°	шт	15	74,79	73,16	0,16	1,47
164	+C113-1478 варіант 7	Редукційний перехід 110x50	шт	2	53,62	52,41	0,16	1,05
165	+C113-1478 варіант 8	Редукційний перехід 50x40	шт	2	89,41	87,50	0,16	1,75
166	+C113-1478 варіант 9	Зворотній клапан для безнапірної каналізації DN110	шт	2	612,16	600,00	0,16	12,00
167	+C113-1478 варіант 10	Редукційний перехід 110x160	шт	1	281,51	275,83	0,16	5,52
168	+C113-1478 варіант 11	ПЕ коліно DN32 -45°	шт	4	29,40	28,66	0,16	0,58
169	+C113-1478 варіант 12	Зворотній клапан DN32 для каналізації	шт	2	198,21	194,16	0,16	3,89
170	+C113-1478 варіант 13	Трійник фланцевий 100x50	шт	1	2834,91	2779,16	0,16	55,59
171	+C113-1478 варіант 14	Муфта-фланець Д. 50x40	шт	1	523,76	513,33	0,16	10,27
172	+C113-1478 варіант 15	Подвійне затискне сидло дн 40 x 1/2	шт	1	42,66	41,66	0,16	0,84
173	+C113-1673 варіант 1	Труби з поліпропілену ППР DN20x2,2 PN 10	м	93	43,36	42,43	0,08	0,85
174	+C113-1673 варіант 2	Труби з поліпропілену ППР 16мм	м	42	52,77	51,66	0,08	1,03
175	+C113-1674 варіант 1	Труби з поліпропілену ППР DN25x2,3 PN 10	м	139	77,10	75,45	0,14	1,51
176	+C113-1699 варіант 1	Труби з поліпропілену ППР DN32x2,9 PN 10	м	30	132,50	129,66	0,24	2,60
177	+C113-1705 варіант 1	ПП коліно 90° DN20	шт	16	6,33	6,13	0,08	0,12
178	+C113-1705 варіант 2	ПП коліно 90° DN25	шт	2	11,03	10,73	0,08	0,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9
179	+C113-1707 варіант 1	ПП коліно 90° DN32	шт	3	21,20	20,70	0,08	0,42
180	+C113-1719 варіант 1	Коліно коване під зварювання 90° DN50	шт	12	159,11	155,83	0,16	3,12
181	+C113-1719 варіант 2	Різьба коротка сталева під зварювання DN50	шт	4	33,31	32,50	0,16	0,65
182	+C113-1719 варіант 3	Роз'ємне з'єднання (американка) ПП/Ст 32xG1"	шт	7	148,06	145,00	0,16	2,90
183	+C113-1719 варіант 4	Роз'ємне з'єднання (американка) ПП/Ст 25xG3/4"	шт	2	92,81	90,83	0,16	1,82
184	+C113-1719 варіант 5	Роз'ємне з'єднання (американка) ПП/Ст 20xG1/2"	шт	4	65,61	64,16	0,16	1,29
185	+C113-1719 варіант 6	Роз'ємне з'єднання (американка) ПП/Ст 50xG2"	шт	5	415,81	407,50	0,16	8,15
186	+C113-1719 варіант 7	Коліно 75° Д. 76 в ППУ ізоляції	шт	4	2715,06	2661,66	0,16	53,24
187	+C113-1719 варіант 8	Коліно 15° Д. 76 в ППУ ізоляції	шт	2	2715,06	2661,66	0,16	53,24
188	+C113-1719 варіант 9	Коліно 45° Д. 57 в ППУ ізоляції	шт	4	2494,91	2445,83	0,16	48,92
189	+C113-1719 варіант 10	Коліно 75° Д. 45 в ППУ ізоляції	шт	4	1973,86	1935,00	0,16	38,70
190	+C113-1719 варіант 11	Коліно 15° Д. 45 в ППУ ізоляції	шт	2	1973,86	1935,00	0,16	38,70
191	+C113-1719 варіант 12	Комплект ізоляції для стиків 76/140	шт	26	701,41	687,50	0,16	13,75
192	+C113-1719 варіант 13	Комплект ізоляції для стиків 57/125	шт	14	620,66	608,33	0,16	12,17
193	+C113-1719 варіант 14	Комплект ізоляції для стиків 45/110	шт	26	511,01	500,83	0,16	10,02
194	+C113-1719 варіант 15	Компенсаційна подушка 1000-250-40мм	шт	24	169,31	165,83	0,16	3,32
195	+C113-1719 варіант 16	Компенсаційна подушка 1000-150-40мм	шт	24	86,86	85,00	0,16	1,70
196	+C113-1719 варіант 17	Коліно коване під зварювання 90° DN65	шт	22	260,26	255,00	0,16	5,10
197	+C113-1719 варіант 18	Коліно коване під зварювання 90° DN 40	шт	8	100,46	98,33	0,16	1,97
198	+C113-1719 варіант 19	Коліно коване під зварювання 90° DN 32	шт	8	83,46	81,66	0,16	1,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9
199	+C113-1719 варіант 20	Трійник Ду 65х65	шт	2	220,31	215,83	0,16	4,32
200	+C113-1719 варіант 21	Трійник Ду 65х32	шт	4	212,32	208,00	0,16	4,16
201	+C113-1719 варіант 22	Трійник Ду 65х50	шт	2	212,32	208,00	0,16	4,16
202	+C113-1719 варіант 23	Перехід 76х45	шт	6	106,24	104,00	0,16	2,08
203	+C113-1719 варіант 24	Комплект ізоляції для стиків Ду 50	шт	4	593,46	581,66	0,16	11,64
204	+C113-1719 варіант 25	Комплект ізоляції для стиків Ду 32	шт	8	450,66	441,66	0,16	8,84
205	+C113-1719 варіант 26	Кільце ущільнююче Д. 140	шт	12	889,94	872,33	0,16	17,45
206	+C113-1719 варіант 27	Кільце ущільнююче Д. 125	шт	4	568,81	557,50	0,16	11,15
207	+C113-1719 варіант 28	Кільце ущільнююче Д. 110	шт	4	538,89	528,16	0,16	10,57
208	+C113-1719 варіант 29	Кільце ущільнююче Д. 90	шт	8	512,54	502,33	0,16	10,05
209	+C113-1719 варіант 30	Рукав кінцевий 76/140	шт	6	353,76	346,66	0,16	6,94
210	+C113-1719 варіант 31	Рукав кінцевий 57/125	шт	2	316,36	310,00	0,16	6,20
211	+C113-1719 варіант 32	Рукав кінцевий 45/110	шт	2	236,46	231,66	0,16	4,64
212	+C113-1719 варіант 33	Рукав кінцевий 42,4/90	шт	8	236,46	231,66	0,16	4,64
213	+C113-1849 варіант 1	Перехід ПП/Ст МРs 20хG1/2"	шт	21	62,97	61,66	0,08	1,23
214	+C113-2089	Фіксатор пластмасовий одинарний діам. 16х2 мм	шт	1566,9	0,52	0,43	0,08	0,01
215	+C113-2125 варіант 1	Захисна трубка /гофрована/ 16 мм	м	223,21	10,65	10,36	0,08	0,21
216	+C113-2149 варіант 2	Труба захисна гофрована двостінна 40/35	м	8	17,80	17,40	0,05	0,35
217	+C113-2149 варіант 3	Термоізоляція зі вспіненого поліетилену діам.35мм	м	6,12	29,89	29,25	0,05	0,59
218	+C113-2149 варіант 4	Термоізоляція зі вспіненого поліетилену діам.22х10мм	м	16,32	28,95	28,33	0,05	0,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9
219	+C113-2301 варіант 1	Клапан балансувальний Ду 40	шт	2	10071,72	9874,16	0,08	197,48
220	+C113-2310 варіант 1	Сифон Для раковини	шт	6	167,52	164,16	0,08	3,28
221	+C113-2310 варіант 2	Сифон для піддону	шт	1	844,98	828,33	0,08	16,57
222	+C113-2310 варіант 3	Коліно до унітазу	шт	8	330,72	324,16	0,08	6,48
223	+C114-1-У варіант 1	Мінераловатні мати з покриттям з фольги товщ. 50мм	м3	0,35	4156,21	4033,33	41,39	81,49
224	+C114-4-У варіант 1	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати на основі базальтового волокна товщ. 30 мм, щільність 135 кг/м3	м3	0,22	4636,32	4500,00	45,41	90,91
225	+C114-100-1 варіант 1	Базальтова вата IZOVAT 180 кг/м3	м2	339,282	450,67	441,66	0,17	8,84
226	+C121-250 варіант 1	Двері металеві 2100x1210 (спецвиріб) в комплекті з фурнітурою	шт	9	11738,12	11625,07	25,67	87,38
227	+C121-250 варіант 2	Двері металеві 2100x1010 (спецвиріб) в комплекті з фурнітурою	шт	1	9802,21	9703,57	25,67	72,97
228	+C121-250 варіант 3	Двері металеві 2100x910 (спецвиріб) в комплекті з фурнітурою	шт	6	8834,25	8742,82	25,67	65,76
229	+C121-250 варіант 4	Двері металеві 1250x500 (спецвиріб) в комплекті з фурнітурою	шт	4	2906,68	2859,37	25,67	21,64
230	+&C123-1-15 варіант 1	Блоки дверні металопластикові	м2	7,224	4265,18	4166,66	14,89	83,63
231	+&C123-497-2 варіант 1	Туалетні перегородки (алюмінієвий профіль, ЛДСП, фурнітура)	м2	14,27	1638,08	1600,00	5,96	32,12
232	C123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	263,91202	617,94	600,26	5,56	12,12
233	C123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	29,97324	853,92	829,24	7,94	16,74
234	+C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,31176	30031,90	29158,33	284,71	588,86
235	+C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0846	30031,90	29158,33	284,71	588,86
236	+C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	1,52266	29496,40	28633,33	284,71	578,36
237	+C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	42,3882	29190,40	28333,33	284,71	572,36
238	+C124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	18,9967	32135,65	31220,83	284,71	630,11
239	+C124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16 мм	т	14,517175	29190,40	28333,33	284,71	572,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9
240	+C124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20 мм	т	5,10925	29190,40	28333,33	284,71	572,36
241	+C124-25 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 22 мм	т	2,00256	29190,40	28333,33	284,71	572,36
242	+C124-26 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25 мм	т	1,078	29190,40	28333,33	284,71	572,36
243	+C124-27 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 32 мм	т	1,81728	29190,40	28333,33	284,71	572,36
244	+C124-29	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі ВР-1, діаметр 4 мм	т	0,0038	32666,90	31741,66	284,71	640,53
245	C124-46 варіант 1	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 6 мм	т	0,31176	15968,09	15968,09	-	-
246	C124-47	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 8 мм	т	0,0751	12579,41	12579,41	-	-
247	C124-48	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 10 мм	т	1,52266	11128,96	11128,96	-	-
248	C124-49	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 12 мм	т	42,3882	10298,50	10298,50	-	-
249	C124-50	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 14 мм	т	18,9967	9401,14	9401,14	-	-
250	C124-51 варіант 1	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 16 мм	т	14,517175	8570,69	8570,69	-	-
251	C124-52 варіант 1	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 20 мм	т	5,10925	7603,67	7603,67	-	-
252	C124-52 варіант 2	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 22 мм	т	2,00256	7603,67	7603,67	-	-
253	C124-53 варіант 1	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 25 мм	т	1,078	7120,15	7120,15	-	-
254	C124-54 варіант 1	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 32 мм	т	1,81728	6566,95	6566,95	-	-
255	C124-59	Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них], такі, що поставляються окремо	т	0,0022	102251,78	99962,13	284,71	2004,94
256	+&C130-8-1 варіант 1	Бойлер електричний 100 л, U=220В, P=2кВт	шт	1	8933,42	8749,16	9,09	175,17
257	+&C130-8-1 варіант 2	Бойлер електричний 15 л, U=220В, P=2кВт	шт	1	5933,77	5808,33	9,09	116,35
258	+C130-20 варіант 1	Ємність пластикова ВК1000 л	шт	3	6904,72	6666,66	102,67	135,39
259	+C130-20 варіант 2	Резервуар для вуличного туалету 250л	шт	2	4694,72	4500,00	102,67	92,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9
260	+&C130-62-1-12 варіант 1	Вентилятор каналний круглий ВКМС 200	шт	1	6897,26	6760,83	1,19	135,24
261	+C130-146 варіант 1	Віброізолятори пружинні ДО 40	шт	8	306,61	300,00	0,60	6,01
262	+C130-253 варіант 1	Глушники шуму вентиляційних установок 700х300 довж. 600мм	шт	2	8711,16	8528,88	11,47	170,81
263	+C130-270 варіант 1	Двері герметичні розміром 1250х500мм для венткамери	шт	4	2886,28	2825,00	4,69	56,59
264	+C130-382 варіант 1	Противибуховий пристрій УЗР-595х649 (УЗС-1)	шт	2	12755,73	12500,00	5,62	250,11
265	+C130-382 варіант 2	Корпус для проти вибухового пристрою (коробка УЗ-3)	шт	2	8505,73	8333,33	5,62	166,78
266	+C130-382 варіант 3	Противибуховий клапан BVNO 550 8Z	шт	1	22177,05	21736,59	5,62	434,84
267	+&C130-476-1 варіант 1	Кріплення повітроводів (Кріпильно-витратні матеріали)	кг	29	153,38	150,00	0,37	3,01
268	C130-478	Хомути для кріплення повітроводів СТД 205	т	0,00265	16702,88	15958,29	417,08	327,51
269	+C130-541 варіант 1	Піддон душовий	шт	1	2218,88	2166,66	8,71	43,51
270	+C130-601-1 варіант 1	Грати радіальні однорядні регулюємі на повітровод діам. 200мм (РВ 3030-R 250х150)	шт	1	366,06	357,50	1,38	7,18
271	+C130-601-1 варіант 2	Грати настінні однорядні регулюємі (РВ 3070-1Н 500х500)	шт	8	1020,55	999,16	1,38	20,01
272	+C130-601-1 варіант 3	Грати настінні однорядні регулюємі (РВ 2535-1 500х200)	шт	12	349,05	340,83	1,38	6,84
273	+C130-601-1 варіант 4	Грати радіальні однорядні регулюємі на повітровод діам. 110мм (РВ 3030-R 150х100)	шт	1	288,70	281,66	1,38	5,66
274	+C130-601-1 варіант 5	Грати настінні однорядні регулюємі (РВ 2535-1 550х200)	шт	10	399,21	390,00	1,38	7,83
275	+C130-601-1 варіант 6	Грати радіальні однорядні регулюємі на повітровод діам. 100мм (РВ 3030-R 100х100)	шт	2	288,70	281,66	1,38	5,66
276	+C130-601-1 варіант 7	Грати радіальні однорядні регулюємі на повітровод діам. 160мм (РВ 3030-R 350х150)	шт	1	412,80	403,33	1,38	8,09
277	+C130-601-1 варіант 8	Грати радіальні однорядні регулюємі на повітровод діам. 200мм (РВ 3030-R 350х150)	шт	1	452,76	442,50	1,38	8,88
278	+C130-601-1 варіант 9	Грати настінні однорядні регулюємі (РВ 2535-1 100х100)	шт	1	115,30	111,66	1,38	2,26
279	+C130-616 варіант 1	Змішувачі для умивальників	комплект	6	1697,99	1664,16	0,54	33,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9
280	+C130-616 варіант 2	Змішувачі для душу	комплект	1	1357,15	1330,00	0,54	26,61
281	+C130-653 варіант 1	Умивальники овальні напівфарфорові та фарфорові	комплект	6	3226,04	3152,50	10,28	63,26
282	+C130-884 варіант 1	Труба сталева водогазопровідна, діаметр 32х3 мм	м	6	70,59	68,30	0,91	1,38
283	+C130-884 варіант 2	Труба сталева водогазопровідна (гільза), діаметр 40х3 мм	м	10	117,03	113,83	0,91	2,29
284	+C130-905 варіант 1	Унітази напівфарфорові та фарфорові з сидінням, кріпленням, бачком	шт	8	4257,68	4165,00	9,20	83,48
285	C130-965	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 40 мм	шт	1	280,32	274,18	0,64	5,50
286	C130-966	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 50 мм	шт	1	310,47	303,61	0,77	6,09
287	+C130-1124 варіант 1	Повітровід з оцинкованої сталі, товщ. 0,5мм діам. 125мм (1 м.п. = 0,39м ²)	м ²	1,17	806,24	788,46	1,97	15,81
288	+C130-1124 варіант 2	Повітровід з оцинкованої сталі, товщ. 0,5мм діам. 160мм (1 м.п. = 0,50м ²)	м ²	1,5	801,85	784,16	1,97	15,72
289	+C130-1124 варіант 3	Повітровід з оцинкованої сталі, товщ. 0,5мм діам. 200мм (1 м.п. = 0,63м ²)	м ²	6,62	768,36	751,32	1,97	15,07
290	+C130-1124 варіант 4	Повітровід з оцинкованої сталі, товщ. 0,5мм діам. 100мм (1 м.п. = 0,31м ²)	м ²	6,67	721,67	705,55	1,97	14,15
291	+C130-1124 варіант 5	Повітровід з оцинкованої сталі, товщ. 0,5мм діам. 315мм (1 м.п. = 0,99м ²)	м ²	3,47	788,68	771,25	1,97	15,46
292	+C130-1124 варіант 6	Повітровід з оцинкованої сталі, товщ. 0,5мм діам. 560мм (1 м.п. = 1,76м ²)	м ²	15,84	1941,28	1901,25	1,97	38,06
293	+C130-1136 варіант 1	100х300 Повітроводи класу П з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм (1 м.п. = 0,8м ²)	м ²	2,4	1306,56	1278,33	2,61	25,62
294	+C130-1136 варіант 2	200х300 Повітроводи класу П з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм (1 м.п. = 1м ²)	м ²	2	1306,56	1278,33	2,61	25,62
295	+C130-1136 варіант 3	300х300 Повітроводи класу П з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм (1 м.п. = 1,2м ²)	м ²	2,4	1306,56	1278,33	2,61	25,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9
296	+C130-1136 варіант 4	400x300 Повітроводи класу П з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм (1 м.п. = 1,4м2)	м2	11,9	1306,56	1278,33	2,61	25,62
297	+C130-1136 варіант 5	500x300 Повітроводи класу П з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм (1 м.п. = 1,6м2)	м2	16	1306,56	1278,33	2,61	25,62
298	+C130-1136 варіант 6	600x300 Повітроводи класу П з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм (1 м.п. = 1,8м2)	м2	1,8	1306,56	1278,33	2,61	25,62
299	+C130-1136 варіант 7	700x300 Повітроводи класу П з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм (1 м.п. = 2,0м2)	м2	22	1306,56	1278,33	2,61	25,62
300	+C130-1136 варіант 8	800x500 Повітроводи класу П з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм (1 м.п. = 2,6м2)	м2	7,8	1306,56	1278,33	2,61	25,62
301	+C130-1136 варіант 9	150x300 Повітроводи класу П з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм (1 м.п. = 0,9м2)	м2	1,35	1306,56	1278,33	2,61	25,62
302	+C130-1136 варіант 10	250x300 Повітроводи класу П з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм (1 м.п. = 1,1м2)	м2	2,2	1306,56	1278,33	2,61	25,62
303	+&C130-1155- 3 варіант 1	Перехід з оцинкованої сталі 0,7 мм 100x300 на 200x300 L=300мм (0,36 м2)	шт	1	571,42	559,20	1,02	11,20
304	+&C130-1155- 3 варіант 2	Перехід з оцинкованої сталі 0,7 мм 300x300 на 200x300 L=300мм (0,44 м2)	шт	1	698,17	683,46	1,02	13,69
305	+&C130-1155- 3 варіант 3	Перехід з оцинкованої сталі 0,7 мм 300x300 на 400x300 L=300мм (0,52 м2)	шт	1	824,93	807,73	1,02	16,18
306	+&C130-1155- 3 варіант 4	Перехід з оцинкованої сталі 0,7 мм 500x300 на 400x300 L=300мм (0,60 м2)	шт	2	951,67	931,99	1,02	18,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9
307	+&C130-1155-3 варіант 5	Перехід з оцинкованої сталі 0,7 мм 500х300 на 600х300 L=300мм (0,68 м2)	шт	1	1078,42	1056,25	1,02	21,15
308	+&C130-1155-3 варіант 6	Перехід з оцинкованої сталі 0,7 мм 700х300 на 600х300 L=300мм (0,76 м2)	шт	1	1205,18	1180,53	1,02	23,63
309	+&C130-1155-3 варіант 7	Перехід з оцинкованої сталі 0,7 мм 200х250 на Д.560 L=350мм (0,38 м2)	шт	2	603,11	590,26	1,02	11,83
310	+&C130-1155-3 варіант 8	Перехід з оцинкованої сталі 0,7 мм 1000х1000 на 800х500 L=400мм (1,8 м2)	шт	1	2852,96	2796,00	1,02	55,94
311	+&C130-1155-3 варіант 9	Відвід 90° з оцинкованої сталі 0,7 мм 700х300 (1,69 м2)	шт	1	2678,67	2625,13	1,02	52,52
312	+&C130-1155-3 варіант 10	Відвід 90° з оцинкованої сталі 0,7 мм 600х300 (1,38 м2)	шт	1	2187,51	2143,60	1,02	42,89
313	+&C130-1155-3 варіант 11	Заглушка на повітровод з оцинкованої сталі 0,7 мм 700х300 (0,31 м2)	шт	1	492,20	481,53	1,02	9,65
314	+&C130-1155-3 варіант 12	Заглушка на повітровод з оцинкованої сталі 0,7 мм 800х500 (0,53 м2)	шт	1	840,77	823,26	1,02	16,49
315	+&C130-1155-3 варіант 13	Заглушка на повітровод з оцинкованої сталі 0,7 мм 100х300 (0,07 м2)	шт	1	111,95	108,73	1,02	2,20
316	+&C130-1155-3 варіант 14	Заглушка на повітровод з оцинкованої сталі 0,5 мм Д. 100мм (0,02 м2)	шт	2	32,72	31,06	1,02	0,64
317	+&C130-1155-3 варіант 15	Короб з оцинкованої сталі 0,7 мм 700х400, довж. 1700 (2, 2м2 х 1,7)	шт	1	5926,69	5809,46	1,02	116,21
318	+&C130-1155-3 варіант 16	Заглушка на повітровод з оцинкованої сталі 0,7 мм 700х400 (0,39 м2)	шт	2	618,96	605,80	1,02	12,14
319	+&C130-1155-3 варіант 17	Перехід з оцинкованої сталі 0,7 мм 150х300 на 250х300 L=300мм (0,40 м2)	шт	1	634,80	621,33	1,02	12,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9
320	+&C130-1155-3 варіант 18	Перехід з оцинкованої сталі 0,7 мм 250x300 на 400x300 L=300мм (0,51 м2)	шт	1	809,08	792,20	1,02	15,86
321	+&C130-1155-3 варіант 19	Перехід з оцинкованої сталі 0,7 мм 500x300 на 700x300 L=300мм (0,73 м2)	шт	1	1157,65	1133,93	1,02	22,70
322	+&C130-1155-3 варіант 20	Перехід з оцинкованої сталі 0,7 мм Д.100 на Д.125 L=250мм (0,12 м2)	шт	1	191,17	186,40	1,02	3,75
323	+&C130-1155-3 варіант 21	Відвід 45° з оцинкованої сталі 0,7 мм 700x300 (0,95 м2)	шт	2	1506,21	1475,66	1,02	29,53
324	+&C130-1155-3 варіант 22	Відвід 45° з оцинкованої сталі 0,7 мм Д. 560мм (1,0 м2)	шт	1	1585,44	1553,33	1,02	31,09
325	+&C130-1155-3 варіант 23	Відвід 90° з оцинкованої сталі 0,5 мм Д. 100мм (0,1 м2)	шт	5	159,48	155,33	1,02	3,13
326	+&C130-1155-3 варіант 24	Відвід 90° з оцинкованої сталі 0,7 мм Д. 560мм (1,83 м2)	шт	1	2900,49	2842,60	1,02	56,87
327	+&C130-1155-3 варіант 25	Перехід з оцинкованої сталі 0,5 мм Д.100 на Д.160 L=250мм (0,14 м2)	шт	1	222,85	217,46	1,02	4,37
328	+&C130-1155-3 варіант 26	Перехід з оцинкованої сталі 0,5 мм Д.160 на Д.200 L=250мм (0,2 м2)	шт	1	317,91	310,66	1,02	6,23
329	+&C130-1155-3 варіант 27	Відвід 90° з оцинкованої сталі 0,5 мм Д. 200мм (0,3 м2)	шт	2	476,36	466,00	1,02	9,34
330	+&C130-1155-3 варіант 28	Відвід 45° з оцинкованої сталі 0,5 мм Д. 200мм (0,18 м2)	шт	2	286,23	279,60	1,02	5,61
331	+C130-1180 варіант 1	Водомір DN20 (3/4")	шт	1	1321,38	1295,00	0,47	25,91
332	+&C130-1199-5 варіант 1	Труба ПВХ SN2 Ф.50	м	6	110,86	107,50	1,19	2,17
333	+&C130-1199-5 варіант 2	Труба ПЕ100 SDR17 Д.40	м	87	103,12	99,91	1,19	2,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9
334	+&C130-1199-5 варіант 3	Труба ПЕ100 SDR17 Д.32	м	10	29,35	27,58	1,19	0,58
335	+&C130-1199-5 варіант 4	Труба ПВХ Д.160	м	18	215,27	209,86	1,19	4,22
336	+C147-29	В'язальний дріт	100кг	0,073122	3824,29	3720,83	28,47	74,99
337	+C151-1 варіант 1	Кабелі силові, число жил та переріз 3х10 мм2	1000м	0,105	130341,11	127200,00	585,40	2555,71
338	+C152-71 варіант 1	Кабелі силові, число жил та переріз 5х25 мм2	1000м	0,043	535294,19	523725,00	1073,23	10495,96
339	+C152-75 варіант 1	Кабелі силові, число жил та переріз 5х1,5 мм2	1000м	0,101	39874,39	39033,33	59,21	781,85
340	+C152-76 варіант 1	Кабелі силові, число жил та переріз 5х2,5 мм2	1000м	0,007	58789,40	57566,66	70,01	1152,73
341	+C152-80 варіант 1	Кабелі силові, число жил та переріз 5х6 мм2	1000м	0,007	139284,24	136275,00	278,18	2731,06
342	+&C152-87-1 варіант 1	Кабель NHXN-FE 180/E30 2х1.5 мм	м	52,02	26,55	25,94	0,09	0,52
343	+C152-148 варіант 1	Кабелі силові, число жил та переріз 4х25 мм2	1000м	0,086	429026,31	419733,33	880,70	8412,28
344	+C152-196 варіант 1	Кабелі силові, число жил та переріз 4х120 мм2	1000м	0,08	2053121,91	2009725,00	3139,62	40257,29
345	+&C156-12-13 варіант 1	Кабель пожежної сигналізації je-h(st)h fe180/e30 2х2х0,8	м	147,9	43,50	42,50	0,15	0,85
346	+&C156-12-13 варіант 2	Кабель пожежної сигналізації je-h(st)h fe180/e30 1х2х0,8	м	25,5	23,95	23,33	0,15	0,47
347	C1110-172	Сталь кутова 32х32 мм	т	0,006	50788,58	49508,02	284,71	995,85
348	C1110-173	Сталь кутова 50х50 мм	т	0,011	49003,06	47757,51	284,71	960,84
349	+C1111-79 варіант 1	Монтажний стіл під електроручний вентилятор	шт	2	10931,75	10716,66	0,74	214,35
350	+&C1111-80-4 варіант 1	Консоль кабельна оцинкована 100 мм	шт	60	118,36	115,59	0,45	2,32
351	C1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,00009	112536,54	109710,69	619,25	2206,60
352	C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,00372	137047,97	133741,50	619,25	2687,22
353	+C1415-8059 варіант 1	Кільце стінове КС 10.6 БС (об'єм бетону 0,16 м3)	шт	6	1070,47	965,00	84,48	20,99
354	+C1415-8060 варіант 1	Кільце стінове КС 10.9 БС (об'єм бетону 0,24м3)	шт	3	1438,03	1265,00	144,83	28,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9
355	+C1415-8126 варіант 1	Плита ПН-15 (об'єм бетону 0,38м3)	шт	2	3635,44	3300,00	264,16	71,28
356	+&C1416- 8684-4-5Л варіант 1	Камені бортові, БР100.20.8 сірий	шт	61	171,64	162,50	5,77	3,37
357	+C1417-8786 варіант 1	Плита ПН-10 (об'єм бетону 0,18 м3)	шт	3	1661,19	1520,00	108,62	32,57
358	C1421-9450	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка М1000 і більше	м3	11,448	2061,60	1346,52	674,66	40,42
359	C1421-9452	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше	м3	5,724	1779,01	1069,47	674,66	34,88
360	C1421-9454	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше	м3	63,6	1329,39	628,66	674,66	26,07
361	C1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	0,20278	1163,46	508,16	632,49	22,81
362	C1421-9474	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка М200-300	м3	92,502	1589,84	968,35	590,32	31,17
363	C1421-9476	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М200-300	м3	46,251	1383,24	765,80	590,32	27,12
364	C1421-9478	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М200-300	м3	513,9	1066,38	455,15	590,32	20,91
365	C1421-9479-1	Клинець, марка 300	м3	53,13	1675,87	968,35	674,66	32,86
366	C1421-9479-2	Кам'яний дріб'язок, марка 300	м3	106,26	1675,87	968,35	674,66	32,86
367	+C1421-9610 варіант 1	Готова піщано-щебенева суміш 0 - 40 мм, С7	м3	213,94	1530,18	825,52	674,66	30,00
368	+C1421-9656- 4 варіант 1	Суміш піскоцементна РЦГ-75 Ж-1	м3	61,8	2737,92	2167,50	516,74	53,68
369	+C1421-9837 варіант 1	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1	т	128,94	4762,47	4301,00	368,09	93,38
370	+C1421-10423 варіант 1	Камені бортові БР 100.30.18	м	67	430,60	369,00	53,16	8,44
371	+C1421-10634 варіант 1	Пісок природний, рядовий	м3	85,406	867,07	333,33	516,74	17,00
372	C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	9,322	8585,93	7315,49	1102,09	168,35
373	C1424-11610	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	45,4902	3684,34	2750,52	861,58	72,24
374	C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	6,66	4096,14	3154,24	861,58	80,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9
375	C1424-11615	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	672,52885	4686,77	3733,29	861,58	91,90
376	C1424-11632	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	0,00396	4138,55	3195,82	861,58	81,15
377	C1425-11680	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М25	м3	10,6	2291,29	1456,58	789,78	44,93
378	+C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,07908	2756,33	1912,50	789,78	54,05
379	C1425-11682	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М75	м3	4,23	2693,62	1851,02	789,78	52,82
380	C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,28663	2942,72	2095,24	789,78	57,70
381	C1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	48,28476	3292,26	2437,93	789,78	64,55
382	C1425-11689	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М75	м3	0,00315	3085,05	2234,78	789,78	60,49
383	+C1426-11789	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм коричневий варіант 1	м2	101,66	468,79	404,16	55,44	9,19
384	+C1429-82	Саджанці кущів з грудкою (повторного використання)	шт	9	-	-	-	-
385	+C1429-117	Суміш насіння газонних трав	ц	0,4804	16395,76	16041,66	32,61	321,49
386	+C1510-2	Муфта кабельна з'єднувальна 4Х(16-25) 4ПСТП-1	шт	2	229,45	223,51	1,44	4,50
387	+C1510-7	Муфта кабельна з'єднувальна 4Х(70-120) 4ПСТП-1	шт	1	487,85	458,45	19,83	9,57
388	C1530-41	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середній, зовнішній діаметр 25 мм	10м	19,43268	183,27	178,49	1,19	3,59
389	C1530-151	Муфта, діаметр 32 мм	10шт	0,4032	72,56	71,07	0,07	1,42
390	C1530-157	Перехід, діаметр 32х25 мм	10шт	0,1008	59,49	58,27	0,05	1,17
391	C1530-167	Трійник прямий, діаметр 32 мм	10шт	0,4284	171,13	167,59	0,18	3,36
392	C1530-177	Кутник прямий, діаметр 32 мм	10шт	0,2016	217,61	213,19	0,15	4,27
393	C1544-89	Скlostрічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	5,96245	1133,71	1110,66	0,82	22,23
394	C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	0,348	220,55	215,41	0,82	4,32
395	+&C1545-18-1	Гнучка вставка кругла ВК-3	шт	2	1472,66	1443,33	0,45	28,88
396	+&C1545-18-1	Гнучка вставка діам.200мм	шт	2	1108,85	1086,66	0,45	21,74
397	+&C1545-18-2	Гнучка вставка прямокутна ВП-3	шт	2	1397,86	1370,00	0,45	27,41
398	+C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	12,3	425,34	416,66	0,34	8,34
399	+&C1545-239-1-13	Скоба однолапкова оцинкована 25-26 мм	шт	1214	4,28	4,10	0,10	0,08
	варіант 1							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
400	+&C1545-239-1-13 варіант 2	Скоба однолапкова оцинкована 50-55 мм	шт	16	7,92	7,66	0,10	0,16
401	+&C1545-519-1 варіант 1	Шина РЕ «земля» в комб. DIN ізол. 8x12-14	шт	1	161,28	158,08	0,04	3,16
402	+&C1545-519-1 варіант 2	Головна заземлююча шина ГЗШ-10	шт	1	408,04	400,00	0,04	8,00
403	+&C1545-519-2 варіант 1	Шина N «нуль» в комб. DIN ізол. 8x12-14	шт	1	116,58	114,25	0,04	2,29
404	+&C1545-519-4 варіант 1	Шина живлення IZ 10мм, 3P, 1м, Fork 54 mod (1m)	шт	1	903,25	885,50	0,04	17,71
405	+&C1545-520-23 варіант 1	Шина монтажна (DIN-рейка) 35x7,5L-1m	шт	1	69,60	67,50	0,74	1,36
406	+&C1547-6-1-1 варіант 1	Вимикач накладний одноклавішний BC20-1, 250В, 16А, захист IP54	шт	20	52,31	51,11	0,17	1,03
407	+&C1547-6-1-2 варіант 1	Вимикач накладний двоклавішний BC20-2, 250В, 16А, захист IP54	шт	6	56,58	55,25	0,22	1,11
408	+C1547-7 варіант 1	Ліхтар акумуляторний LED	шт	1	959,29	940,00	0,48	18,81
409	+&C1547-7-1 варіант 1	Світильник LED 13Вт IP65	шт	6	176,01	172,08	0,48	3,45
410	+&C1550-38-2 варіант 1	Піна монтажна вогнетривка	л	7,06	444,72	435,55	0,45	8,72
411	+C1550-50 варіант 1	Полімерна шпаклівка EuroCret Color Spachtel	кг	1260,64	275,53	269,63	0,50	5,40
412	+C1551-27-СП варіант 1	Георешітка об'ємна ГРП 22/10	м2	276	144,84	131,66	10,34	2,84
413	+C1555-296 варіант 1	Екструдований пінополістирол 1180x580x100 мм	м2	927	571,18	558,83	1,15	11,20
414	+C1555-296 варіант 2	Утеплювач базальтовий 1000*600*150 мм	м2	54,59	931,21	911,80	1,15	18,26
415	+C1555-296 варіант 3	Утеплювач базальтовий 1000*600*100 мм	м2	20,6	331,26	323,61	1,15	6,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9
416	+C1555-296 варіант 4	Екструдований пінополістирол 1180x580x100 мм	м2	5,15	123,95	120,37	1,15	2,43
417	+C1555-366 варіант 1	Шнур бентонітовий гідроізоляційний 15 x 25 мм	м	5	163,22	160,00	0,02	3,20
418	+C1555-377 варіант 1	Гідрошпонка НД-Р 200	м	280	354,37	346,66	0,76	6,95
419	+&C1555-386- 2	Сітка армувальна ВР1, чарунка 50 мм x 50 мм, діаметр арматурного прокату 4 мм	м2	175,6	138,63	133,33	2,58	2,72
420	+&C1555-386- 5	Сітка армувальна ВР1, чарунка 50 мм x 50 мм, діаметр арматурного прокату 3 мм	м2	383,02	106,00	102,50	1,42	2,08
421	+C1630-103 варіант 1	Фільтр DN20 (3/4")	шт	1	364,45	355,25	2,05	7,15
422	+C1630-113 варіант 1	Манометр Ду 40	комплект	5	149,95	146,00	1,01	2,94
423	C1630-115	Кронштейни Кр1-РС для радіаторів сталевих спарених	комплект	15,50094	50,60	49,27	0,34	0,99
424	+C1630-117 варіант 1	Біметалеві радіатори з вбудованим краном Маєвського (4 секцій) 0,84 кВт	шт	7	1932,99	1894,16	0,93	37,90
425	+C1630-117 варіант 2	Біметалеві радіатори з вбудованим краном Маєвського (6 секцій) 1,26 кВт	шт	2	2898,60	2840,83	0,93	56,84
426	+C1630-117 варіант 3	Біметалеві радіатори з вбудованим краном Маєвського (7 секцій) 1,47 кВт	шт	1	3381,39	3314,16	0,93	66,30
427	+C1630-117 варіант 4	Біметалеві радіатори з вбудованим краном Маєвського (8 секцій) 1,68 кВт	шт	1	3940,70	3862,50	0,93	77,27
428	+C1630-117 варіант 5	Біметалеві радіатори з вбудованим краном Маєвського (16 секцій) 3,36 кВт	шт	7	7875,35	7720,00	0,93	154,42
429	+C1630-209 варіант 1	Пожезний кран-комплект ДУ-25 HW-25N-20	шт	2	3021,34	2960,83	1,27	59,24
430	+C1630-451 варіант 1	Дросель-клапан з ручним приводом, діам. 100мм	шт	5	686,99	671,66	1,86	13,47
431	+C1630-451 варіант 2	Дросель-клапан з ручним приводом, діам. 125мм	шт	1	717,59	701,66	1,86	14,07
432	+C1630-451 варіант 3	Вогнезатримувальний каналний клапан із електроприводом Bellimo на 230В, діам. 100мм	шт	3	12016,64	11779,16	1,86	235,62
433	+C1630-451 варіант 4	Вогнезатримувальний каналний клапан із електроприводом Bellimo на 230В, діам. 125мм	шт	1	12156,89	11916,66	1,86	238,37
434	+C1630-451 варіант 5	Металевий дифузор витяжний, діам. 100мм	шт	5	826,39	808,33	1,86	16,20
435	+C1630-451 варіант 6	Дросель-клапан з ручним приводом, діам. 200мм	шт	1	932,65	912,50	1,86	18,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9
436	+C1630-541 варіант 1	Клапан зворотній DN15 (1/2")	шт	2	271,87	266,32	0,22	5,33
437	+C1630-542 варіант 1	Клапан зворотній DN20 (3/4")	шт	1	392,04	383,98	0,37	7,69
438	+C1630-544 варіант 1	Клапан зворотній DN32 (1")	шт	7	419,50	410,41	0,86	8,23
439	+C1630-546 варіант 1	Клапан зворотній DN50 (2")	шт	1	1455,44	1425,04	1,86	28,54
440	+C1630-634 варіант 1	Кран поплавковий DN32	шт	2	1932,21	1894,16	0,16	37,89
441	+C1630-670 варіант 1	Крани кульовий DN 25 (1")	шт	4	730,56	715,50	0,74	14,32
442	+C1630-671 варіант 1	Крани кульовий DN 32 (1.1/4")	шт	13	2138,66	2095,61	1,12	41,93
443	+C1630-673 варіант 1	Кран кульовий DN50 (2")	шт	1	2931,63	2871,54	2,61	57,48
444	+C1630-673 варіант 2	Кран кульовий Ду 50 Ру 16	шт	2	3654,26	3580,00	2,61	71,65
445	+C1630-673 варіант 3	Кран кульовий Ду 65 Ру 16	шт	4	5653,46	5540,00	2,61	110,85
446	+C1630-673 варіант 4	Кран кульовий Ду 40 Ру 16	шт	3	3115,36	3051,66	2,61	61,09
447	+C1630-673 варіант 5	Кран кульовий Ду 32 Ру 16	шт	4	2446,41	2395,83	2,61	47,97
448	+C1630-673 варіант 6	Фільтр грубої очистки Ду 40	шт	1	766,81	749,16	2,61	15,04
449	+&C1630-967- 1	Металева рама для 2-х фільтрів ФЯР	шт	2	639,59	617,00	10,05	12,54
450	+C1630-1432 варіант 1	Кран кульовий DN15 (1/2")	шт	33	378,95	371,26	0,26	7,43
451	+C1630-1432 варіант 2	Кутовий радіаторний кран DN15 (1/2")	шт	18	447,07	438,04	0,26	8,77
452	+C1630-1433 варіант 1	Кран кульовий DN20 (3/4")	шт	2	536,49	525,49	0,48	10,52
453	+C1630-1531 варіант 1	Розповітрявач автоматичний Ду32	шт	4	50473,45	49480,33	3,44	989,68
454	+C188888-5	Монтажна кліпса	шт	90	3,94	3,86	-	0,08
455	+C188888-5 варіант 1	Монтажна кліпса Д. 16мм	шт	670	2,78	2,73	-	0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9
456	+&C188888-8-1 варіант 1	Дюбель-шуруп	шт	224	8,04	7,88	-	0,16
457	+&C188888-8-1 варіант 3	Дюбель 6x60 мм	шт	5600	0,64	0,63	-	0,01
458	+K582821-553	Перемички з/б марки 1ПБ10-1 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	1	93,67	87,00	4,83	1,84
459	+K582821-559	Перемички з/б марки 2ПБ13-1-П серія 1.038.1-1 вип.1	шт	11	193,48	176,66	13,03	3,79
460	+K582821-561	Перемички з/б марки 2ПБ16-2-П серія 1.038.1-1 вип.1	шт	1	250,60	230,00	15,69	4,91
461	+K585521-Л007 варіант 1	Кільця КС15.6 (об'єм бетону 0,279 м3)	шт	4	1573,38	1382,50	160,03	30,85
462	+K585521-Л008 варіант 1	Кільця КС15.9 (об'єм бетону 0,4 м3)	шт	3	2128,11	1845,00	241,38	41,73
463	+K585521-Л036 варіант 1	Плити покриття ПП15-2 залізобетонні (об'єм бетону - 0,27 м3)	шт	2	3040,04	2817,50	162,93	59,61
464	+K585521-Л052 варіант 1	Кільця опорні ПП 10-2 залізобетонні (об'єм бетону - 0,1 м3)	шт	3	1234,56	1150,00	60,35	24,21
465	+K585521-Л052 варіант 2	Кільця опорні КО-6 залізобетонні (об'єм бетону - 0,02 м3)	шт	5	323,41	305,00	12,07	6,34
466	+K589321-10 варіант 1	Упор бетонний (об'єм бетону 0,09 м3)	шт	1	700,75	626,66	60,35	13,74
467	&1504-13247-1 варіант 1	Блок аварійного живлення Для LED БАП40-1,0	шт	2	-	-	-	-
468	+&1504-17091-7	Розетка з заземленням для відкритої установки ВС20-1РК, 250В, 16А, захист IP54	шт	36	64,87	63,53	0,07	1,27
469	+&1504-17251-3	Коробка протяжна для відкритого монтажу, IP65	шт	60	43,62	42,50	0,26	0,86
470	+&1507-3034-4 варіант 1	Світловий показчик "Укриття" світлодіодний	шт	2	1026,21	1005,42	0,67	20,12
471	+&1507-3034-12	Світильник вологостійкий ДПП Ватра (ДПП07В-20-313) IP65 20Вт	шт	54	1439,31	1410,42	0,67	28,22
472	+1601-2155 варіант 1	WIFI маршрутизатор ASUS TUF-AX3000	комплект	1	4291,65	4207,50	-	84,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9
473	+1601-2155 варіант 2	Медіаконвертер TP-LINK MC100CM	комплект	1	1316,65	1290,83	-	25,82
474	+&2405- 11344-15-4 варіант 1	Лоток сталевий оцинкований 100x50	м	30	116,52	113,23	1,01	2,28
475	+&15092- 3171-2 варіант 1	Кабель ННХН FE180/E30 3x1,5	1000м	0,249	35689,16	34900,00	89,37	699,79
476	+&15092- 3171-2 варіант 2	Кабель КПП-ВП (100) 4x2x0,51	1000м	0,158	14147,09	13780,33	89,37	277,39
477	+&15092- 3171-2 варіант 3	Кабель оптоволоконний типу 100BASE-FX	1000м	0,042	30238,61	29556,33	89,37	592,91
478	+&15092- 3171-2 варіант 4	Кабель оптоволоконний типу 100BASE-TX	1000м	0,003	28200,65	27558,33	89,37	552,95
479	+&15092- 3171-4 варіант 1	Кабелі силові, число жил та переріз 3x1,5	1000м	0,385	24531,42	24008,33	42,08	481,01
480	+&15093- 35013-336 варіант 1	Кабелі силові, число жил та переріз 3x2,5 мм2	1000м	0,285	38244,44	37441,67	52,88	749,89
481	+&15097- 4011-1Т	Кабель з'єднання 5 м. (компл. 2 шт)	шт	2	604,18	592,33	-	11,85
482	+&15097- 4011-1Т варіант 1	Кабель з'єднання 10 м. (компл. 2 шт)	шт	5	753,43	738,66	-	14,77
483	+&15097- 4011-1Т варіант 2	Кабель з'єднання 1 м. (компл. 2 шт)	шт	3	225,76	221,33	-	4,43
Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат								
484	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	106,6862	5,55752	5,55752		
485	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	3,0717	163,15	163,15		
IV. Устаткування								
486	+&1504-1005- 2007-17	Розчіплювач незалежний DA ETIMAT 10 230В	шт	1	330,65	318,16	9,54	2,95
487	+&1504-1005- 2010-25	Вимикач автоматичний диференційний ETI KZS-2М 25А/30мА	шт	9	1446,15	1391,50	41,75	12,90

1	2	3	4	5	6	7	8	9
488	+&1504-1005-2021-11	Вимикач автоматичний ETIMAT 6 3p C 10A	шт	3	509,93	490,66	14,72	4,55
489	+&1504-1005-2021-1A варіант 1	Вимикач автоматичний ETIMAT C32 4P 32A	шт	1	7443,78	7162,50	214,88	66,40
490	+&1504-1005-2021-1A1	Вимикач автоматичний ETIMAT 10 3p C 32A (10 kA)	шт	1	677,25	651,66	19,55	6,04
491	+&1504-1005-2024	Вимикач автоматичний ETIMAT 6 1p C 10A	шт	9	155,38	149,50	4,49	1,39
492	+&1504-1005-2026	Вимикач автоматичний ETIMAT 6 1p C 16A	шт	2	147,39	141,83	4,25	1,31
493	+1504-1061 варіант 1	Вимикач автоматичний ETIMAT 3P C100 100A	шт	2	4103,38	3948,33	118,45	36,60
494	+1504-1186 варіант 1	Вимикач автоматичний EB2S 160/3LF 125.A	шт	2	3119,37	3001,50	90,05	27,82
495	+1504-4001 варіант 1	Пускач електромагнітний ПМК 09 380В	шт	2	953,70	917,66	27,53	8,51
496	+&1504-19070-14 варіант 1	Розподільний щит ECH-24PT	шт	1	1657,28	1594,66	47,84	14,78
497	+&1504-19070-19	Розподільний щит типу ETI GT 80-100-30 IP44	шт	1	15736,27	15141,66	454,25	140,36
498	+&1504-19070-20	Розподільний щит типу ETI ECH-6Gu 6 модулів IP65	шт	1	788,81	759,00	22,77	7,04
499	+&1507-4004-1 варіант 1	Показчик світлозвуковий "ВИХІД"	шт	2	639,15	615,00	18,45	5,70
500	+&1507-4004-1 варіант 2	Показчик світлозвуковий "СТРІЛКА"	шт	2	639,15	615,00	18,45	5,70
501	+1511-2003 варіант 1	Акумулятор 12VDC/7,0Ah	шт	1	683,33	657,50	19,73	6,10
502	+1516-7438 варіант 1	Дизель - генератор 55 кВт kdf-69/s	шт	1	562037,22	540800,00	16224,00	5013,22
503	+1517-1113 варіант 1	Ящик розриву ЯР	шт	1	1697,47	1633,33	49,00	15,14
504	+&1517-1577-1T варіант 1	Занулювач кінцевий (компл. 2 шт.)	шт	4	86,95	83,66	2,51	0,78
505	+&1517-1873-1T	Заземлення 30мм	шт	40	9,00	8,66	0,26	0,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9
506	+&1517-1873-1Т варіант 1	Тримач дроту (50 шт)	шт	1	17,49	16,83	0,50	0,16
507	+&1602-30001 варіант 1	Прилад приймально-контрольний пожежний Омега ПУ-П	шт	1	45473,26	43755,00	1312,65	405,61
508	+&1602-30001-1-Т	Детектор 4-х канальний АСН-4N	шт	1	13302,66	12800,00	384,00	118,66
509	+&1602-30001-1-Т варіант 1	Прилад контрольно-монтажний (індикатор) – ПЕМ-1	шт	1	6674,88	6422,66	192,68	59,54
510	+&1602-30007 варіант 1	Сигналізатор газу ВАРТА 2-01а	шт	1	2825,94	2719,16	81,57	25,21
511	+&1602-30017-1	Джерело безперебійного живлення типу Powercom Масан MAC-2000 LCD	шт	1	24900,91	23960,00	718,80	222,11
512	+&1602-30048 варіант 1	Блок комутації адресний БКА	шт	1	836,61	805,00	24,15	7,46
513	+&1602-30063-1 варіант 1	Димовий пожежний сповіщувач	шт	21	194,87	187,50	5,63	1,74
514	+&1602-30066-1 варіант 1	Сповіщувач ручний пожежний	шт	2	436,49	420,00	12,60	3,89
515	+&1602-30071 варіант 1	Оповіщувач світлозвуковий	комплект	2	840,07	808,33	24,25	7,49
516	+&1602-30083 варіант 1	Модуль цифрового автододзвону МЦА-GSM	шт	1	4889,77	4705,00	141,15	43,62
517	+&1704-20643-1 варіант 1	Фільтр повітря ФяР 514х514х50 мм	шт	8	3464,23	3333,33	100,00	30,90
518	+&1914-8009 варіант 1	Вертикальний підйомник для інвалідів 900х1250х40h	шт	1	64954,38	62500,00	1875,00	579,38
519	+&2301-1001-112 варіант 1	Насос підвищення тиску для системи В1 DAB ACTIVE J 62 М (P2=0,44kBt; U=1x220В; i=3,12A)	шт	3	9202,74	8855,00	265,65	82,09
520	+&2301-1001-112 варіант 2	Насос дренажний занурювальний DAB NOVA 180 MA 30 th	шт	1	7585,79	7299,16	218,97	67,66
521	+&2301-1001-112 варіант 3	Насос Wilo Stratos MAXO-D 40/0,5-16 PN6/10-R7	шт	1	164256,62	158050,00	4741,50	1465,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9
522	+2307-11034 варіант 2	Засувка Ду50	шт	2	4611,77	4437,50	133,13	41,14
523	+2308-1010 варіант 1	Вентилятор радіальний ЕРВ-315-2Д	шт	2	84506,50	81313,33	2439,40	753,77
524	+&2308-5001- 1 варіант 1	Електрокалорифер НК-800х500-54.0-3У	шт	1	40219,75	38700,00	1161,00	358,75
525	+&2402-3018- 3	Вогнегасник ВП-3 (ОП-3)	шт	3	355,09	341,67	10,25	3,17
526	+&15011- 4037-3	Регулятор обертів МТР	шт	1	2330,57	2242,50	67,28	20,79
527	+&15011- 4037-4	Пульт керування настінний Р 01	шт	1	2511,56	2416,66	72,50	22,40
528	+241996- 20313 варіант 1	Вішак для одягу ArcticAura-1, (Дуб Сонома, 600х206х800 мм)	шт	13	1030,60	991,66	29,75	9,19
529	+241996- 20313 варіант 2	Стелаж кухонний з нержавіючої сталі 4 полиці 600х600х1800	шт	3	4157,08	4000,00	120,00	37,08
530	+241996- 20313 варіант 3	Ванна мийна (600х600х850)	шт	1	3360,30	3233,33	97,00	29,97
531	+241996- 20313 варіант 4	Стіл виробничий 600/1500 нерж.	шт	1	3741,37	3600,00	108,00	33,37
532	+241996- 20313 варіант 5	Комплект меблів для їдальні: стіл Ліра + 6 стільців Ріо	шт	3	7023,73	6758,33	202,75	62,65
533	+241996- 20313 варіант 6	Шафа для медикаментів 450х 400х 1800	шт	1	15604,64	15015,00	450,45	139,19
534	+241996- 20313 варіант 7	Відро для сміття з педаллю пластикове подвійне Curver Comratta 50 л	шт	1	2832,01	2725,00	81,75	25,26
535	+241996- 20313 варіант 8	Стелаж Бюджет КМ Меткас, 175 кг / полку, 5 пол., МДФ, фарбований, металевий, 1800х400х400 мм	шт	1	1044,47	1005,00	30,15	9,32
536	+241996- 20313 варіант 9	Шафа для сортування сміття Keter/Kis SPLIT Basic Cabinet 680х390х850 мм	шт	1	2295,05	2208,33	66,25	20,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9
537	+241996-20313 варіант 10	Стелаж Бюджет КМ Меткас, 150 кг / полку, 5 полки, МДФ, фарбований, металевий, 2000x1000x500 мм	шт	2	2301,98	2215,00	66,45	20,53
538	+241996-20313 варіант 11	Стелаж Бюджет КМ Меткас, 150 кг/полиця, 5 полиць, МДФ, фарбований, металевий, 1800x1200x400 мм	шт	2	2338,36	2250,00	67,50	20,86
539	+241996-20313 варіант 12	Стелаж Бюджет КМ Меткас, 150 кг/полиця, 5 полиць, МДФ, фарбований, металевий, 1800x1000x400 мм	шт	1	1912,26	1840,00	55,20	17,06
540	+241996-20313 варіант 13	Кулер для води Cooper&Hunter CH-V118DN	шт	1	3291,01	3166,66	95,00	29,35
541	+241996-20313 варіант 14	Підставка металева, збірна, для 4-х бутлів ViO AD-3	шт	1	1593,54	1533,33	46,00	14,21
542	+290116-7152 варіант 1	Шафа АВР-200-125А	шт	1	41570,80	40000,00	1200,00	370,80
543	+560110-66 варіант 1	Ліжко дитяче з заокругленими бильцями, без матрацу 1432x634x615 мм	шт	20	2192,86	2110,00	63,30	19,56
544	+560110-66 варіант 2	Матрац дитячий ватний 600x1400 мм	шт	20	1387,43	1335,00	40,05	12,38
545	+560110-66 варіант 3	Медичне ліжко КМ MF 1.1 1900x700x1145	шт	1	4125,90	3970,00	119,10	36,80
546	+560110-118 варіант 1	Стіл дитячий 700x700x450/500	шт	3	1331,12	1280,83	38,42	11,87
547	+560110-240 варіант 1	Стілець дитячий Т-подібний на круглій трубі, регулюється на ростові групи №1-3, 310x333x539-619 мм	шт	52	659,94	635,00	19,05	5,89
548	+560110-240 варіант 2	Стілець розкладний типу Jack 372x380x800	шт	13	834,88	803,33	24,10	7,45
549	+560110-240 варіант 3	Крісло-мішок з двох кольорів . 700, h 550	шт	8	861,72	829,16	24,87	7,69

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 6 грудня 2024 р.

Склав	інженер з проектно-кошторисної роботи_____Т.Ю. Петрина [посада, підпис (ініціали, прізвище)]
Перевірів	інженер-проектувальник_____О.Г. Зінченко [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту - протирадіаційне укриття на території Комунального закладу Зазимської сільської ради Броварського району Київської області, «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу Академія дитинства» по вулиці Київська, 10-Б в с. Зазим'я Броварського району Київської області
3/03-24-73 зауваження 1, 2,3,4(кошт.)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на благоустрій
Укриття

Основа:	Кошторисна вартість	2681,468 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	6,02996 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	685,636 тис. грн.
	Середній розряд робіт	2,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин		
						заробітної плати			в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
											на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Відділ 1. Підготовчі роботи										
		Розділ 1. Підготовчі роботи										
1	КБ47-9-6 к дем.=0,4	(Демонтаж) Садіння дерев та кущів із грудкою землі розміром 0,8х0,8х0,5 м	10шт	0,9	<u>2029,11</u>	<u>-</u>	1826	1826	<u>-</u>	<u>18,5680</u>	<u>16,71</u>	
					2029,11	-			-	-	-	
2	КБ47-9-6	Садіння дерев та кущів із грудкою землі розміром 0,8х0,8х0,5 м	10шт	0,9	<u>6198,11</u>	<u>1125,33</u>	5578	4566	<u>1012</u>	<u>46,4200</u>	<u>41,78</u>	
					5072,78	209,86			189	1,8200	1,64	
3	С1429-82 варіант 1	Саджанці кущів з грудкою (повторного використання)	шт	9	<u>-</u>	<u>-</u>	-	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	
					-	-			-	-	-	
4	КР1-11-1	Розробка ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні до 10 м, група ґрунту 1 (в тимчасовий відвал)	100 м3	24,02	<u>1400,31</u>	<u>1400,31</u>	33635	-	<u>33635</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	
					-	376,70			9048	3,0444	73,13	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	KP20-41-3	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	100 т	5,945	<u>2123,77</u> 152,49	<u>1971,28</u> 558,14	12626	907	<u>11719</u> 3318	<u>1,6900</u> 4,0635	<u>10,05</u> 24,16
6	C311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	594,5	<u>13,21</u> -	<u>13,21</u> 5,94	7853	-	<u>7853</u> 3531	<u>-</u> 0,0480	<u>-</u> 28,54
7	КБ1-17-14	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	1000м3	5,06948	<u>45825,82</u> 1994,08	<u>43785,20</u> 12757,31	232313	10109	<u>221968</u> 64673	<u>22,1000</u> 91,5654	<u>112,04</u> 464,19
8	C311-1 варіант 1	Перевезення сухого ґрунту до 1 км	т	6580,6	<u>13,21</u> -	<u>13,21</u> 5,94	86930	-	<u>86930</u> 39089	<u>-</u> 0,0480	<u>-</u> 315,87
9	C311-1 варіант 2	Перевезення мокрого ґрунту до 1 км	т	1892,17	<u>13,21</u> -	<u>13,21</u> 5,94	24996	-	<u>24996</u> 11239	<u>-</u> 0,0480	<u>-</u> 90,82
10	KP18-2-1	Розбирання бортових каменів	100м	0,7	<u>10580,40</u> 9205,26	<u>1375,14</u> 462,69	7406	6444	<u>962</u> 324	<u>102,0200</u> 3,9000	<u>71,41</u> 2,73
11	KP20-41-3	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	100 т	0,0504	<u>2123,77</u> 152,49	<u>1971,28</u> 558,14	107	8	<u>99</u> 28	<u>1,6900</u> 4,0635	<u>0,09</u> 0,2
12	C311-1-M	Перевезення сміття до 1 км	т	5,04	<u>14,08</u> -	<u>14,08</u> 5,94	71	-	<u>71</u> 30	<u>-</u> 0,0480	<u>-</u> 0,24
13	KP2-1-3	Розбирання основи бортового каменю Розбирання монолітних бетонних фундаментів	1 м3	2,63	<u>2806,03</u> 862,08	<u>1943,95</u> 716,11	7380	2267	<u>5113</u> 1883	<u>8,7000</u> 6,5276	<u>22,88</u> 17,17
14	KP18-49-1 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	100м2	0,277	<u>10643,93</u> 10475,14	<u>168,79</u> 63,66	2948	2902	<u>46</u> 18	<u>95,8560</u> 0,5215	<u>26,55</u> 0,14
15	KP20-41-3	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	100 т	0,0868	<u>2123,77</u> 152,49	<u>1971,28</u> 558,14	184	13	<u>171</u> 48	<u>1,6900</u> 4,0635	<u>0,15</u> 0,35
16	C311-10-M	Перевезення сміття до 10 км	т	8,68	<u>129,74</u> -	<u>129,74</u> 19,92	1126	-	<u>1126</u> 173	<u>-</u> 0,1610	<u>-</u> 1,4
		Разом прямі витрати по розділу 1					424979	29042	<u>395701</u> 133591		<u>301,66</u> 1020,58
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					424979 236 162633				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					81364 156,74 27187 506343 506343				
		Разом прямі витрати по відділу 1 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по відділу 1					424979 424979 236 162633 81364 156,74 27187 506343 506343	29042	<u>395701</u> 133591		<u>301,66</u> 1020,58
		<u>Відділ 2. Благоустрій території</u> Розділ 1. Земляні роботи									
17	КР20-41-3	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	100 т	80,648	<u>2123,77</u> 152,49	<u>1971,28</u> 558,14	171278	12298	<u>158980</u> 45013	<u>1,6900</u> 4,0635	<u>136,3</u> 327,71
18	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	8064,8	<u>13,21</u> -	<u>13,21</u> 5,94	106536	-	<u>106536</u> 47905	<u>-</u> 0,0480	<u>-</u> 387,11
19	КБ1-24-1	Насування та розрівнювання ґрунту Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 1	1000м3	5,0405	<u>9926,75</u> -	<u>9926,75</u> 2670,44	50036	-	<u>50036</u> 13460	<u>-</u> 21,5817	<u>-</u> 108,78
20	КБ47-3-1	Планування ділянки механізованим способом	100м2	24,02	<u>231,41</u> -	<u>231,41</u> 62,25	5558	-	<u>5558</u> 1495	<u>-</u> 0,5031	<u>-</u> 12,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	КР20-41-3	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	100 т	4,3235	<u>2123,77</u> 152,49	<u>1971,28</u> 558,14	9182	659	<u>8523</u> 2413	<u>1,6900</u> 4,0635	<u>7,31</u> 17,57
22	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	432,35	<u>13,21</u> -	<u>13,21</u> 5,94	5711	-	<u>5711</u> 2568	<u>-</u> 0,0480	<u>-</u> 20,75
23	ДБ1-31-1	Стабілізація ґрунтової основи при використанні георешітки	1000 м2	0,24	<u>237,82</u> 237,82	<u>-</u> -	57	57	<u>-</u> -	<u>2,4000</u> -	<u>0,58</u> -
24	С1551-27-СП варіант 1	Георешітка об'ємна ГРП 22/10	м2	276	<u>144,84</u> -	<u>-</u> -	39976	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	КБ1-24-1	Насування та розрівнювання ґрунту Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,36029	<u>9926,75</u> -	<u>9926,75</u> 2670,44	3577	-	<u>3577</u> 962	<u>-</u> 21,5817	<u>-</u> 7,78
26	КБ47-25-2	Підготовлення ґрунту вручну для влаштування партерного і звичайного газону без внесення рослинної землі	100м2	24,02	<u>2446,14</u> 2446,14	<u>-</u> -	58756	58756	<u>-</u> -	<u>27,1100</u> -	<u>651,18</u> -
27	КБ47-25-4	Підготовлення ґрунту вручну для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см	100м2	24,02	<u>5776,97</u> 5776,97	<u>-</u> -	138763	138763	<u>-</u> -	<u>62,8000</u> -	<u>1508,46</u> -
28	КБ47-25-6	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	100м2	24,02	<u>808,92</u> 808,92	<u>-</u> -	19430	19430	<u>-</u> -	<u>8,2400</u> -	<u>197,92</u> -
29	С1429-117 варіант 1	Суміш насіння газонних трав	ц	0,4804	<u>16395,76</u> -	<u>-</u> -	7877	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					616737	229963	<u>338921</u> 113816		<u>2501,75</u> 881,78
		Разом будівельні роботи, грн.					616737				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					47853				
		всього заробітна плата, грн.					343779				
		Загальновиробничі витрати, грн.					174986				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					330,19				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					57260				
		Всього будівельні роботи, грн.					791723				

		Всього по розділу 1					791723				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по відділу 2					616737	229963	<u>338921</u> 113816		<u>2501,75</u> 881,78
		Разом будівельні роботи, грн.					616737				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					47853				
		всього заробітна плата, грн.					343779				
		Загальновиробничі витрати, грн.					174986				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					330,19				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					57260				
		Всього будівельні роботи, грн.					791723				

		Всього по відділу 2					791723				
		<u>Відділ 3. Відновлення проїзної частини</u> <u>та пішохідних доріжок</u>									
		Розділ 1. Бортовий камінь									
30	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,07	<u>23098,61</u> 23098,61	- -	1617	1617	- -	<u>261,8000</u> -	<u>18,33</u> -
31	КР20-41-3	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	100 т	0,1155	<u>2123,77</u> 152,49	<u>1971,28</u> 558,14	245	18	<u>227</u> 64	<u>1,6900</u> 4,0635	<u>0,2</u> 0,47
32	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	11,55	<u>13,21</u> -	<u>13,21</u> 5,94	153	-	<u>153</u> 69	- 0,0480	- 0,55
33	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,0577	<u>3347,78</u> 1819,29	<u>1528,49</u> 559,23	193	105	<u>88</u> 32	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>1,06</u> 0,3
34	КБ27-66-5	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині понад 100 мм до 150 мм	100 м	0,67	<u>9600,47</u> 9115,08	- -	6432	6107	- -	<u>92,8500</u> -	<u>62,21</u> -
35	С1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	3,69	<u>4096,14</u> -	- -	15115	-	- -	- -	- -
36	С1421-10423 варіант 1	Камені бортові БР 100.30.18	м	67	<u>430,60</u> -	- -	28850	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	КБ27-66-4	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	0,16	<u>8536,45</u> 8051,06	- -	1366	1288	- -	<u>81,2500</u> -	<u>13</u> -
38	& С1416-8684-4-5Л варіант 1	Камені бортові, БР100.20.8 сірий	шт	61	<u>171,64</u> -	- -	10470	-	- -	- -	- -
39	С1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	2,93	<u>4096,14</u> -	- -	12002	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 1							76443	9135	<u>468</u> 165		<u>94,8</u> 1,32
Разом будівельні роботи, грн.							76443				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							66840				
всього заробітна плата, грн.							9300				
Загальновиробничі витрати, грн.							5676				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							12,44				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2157				
Всього будівельні роботи, грн.							82119				

Всього по розділу 1							82119				
Розділ 2. Покриття ФЕМ											
40	КБ27-15-1	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за товщини шару 15 см	1000м2	0,0971	<u>11275,80</u> 2473,17	<u>8802,63</u> 2210,41	1095	240	<u>855</u> 215	<u>25,6500</u> 15,4277	<u>2,49</u> 1,5
41	КБ27-15-2 к=3	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-15-1	1000м2	-0,0971	<u>355,24</u> -	<u>355,24</u> 76,26	-34	-	<u>-34</u> -7	- 0,5304	- -0,05
42	С1421-9610 варіант 1	Готова піщано-щебенева суміш 0 - 40 мм, С7	м3	14,68	<u>1530,18</u> -	- -	22463	-	- -	- -	- -
43	КБ27-65-6	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	1000 м2	0,0971	<u>128458,27</u> 110771,80	<u>6832,55</u> 1002,37	12473	10756	<u>663</u> 97	<u>1025,3800</u> 9,0207	<u>99,56</u> 0,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	C1421-9656-4 варіант 1	Суміш піскоцементна РЦГ-75 Ж-1	м3	61,8	<u>2737,92</u> -	- -	169203	-	- -	- -	- -
45	C1426-11789 варіант 1	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм коричневий	м2	101,66	<u>468,79</u> -	- -	47657	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					252857	10996	<u>1484</u> 305		<u>102,05</u> 2,33
		Разом будівельні роботи, грн.					252857				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					240377				
		всього заробітна плата, грн.					11301				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6539				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					13,78				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2389				
		Всього будівельні роботи, грн.					259396				

		Всього по розділу 2					259396				
46	КБ27-15-1	Розділ 3. Покриття асфальтобетон <i>Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за товщини шару 15 см</i>	1000м2	1,0543	<u>11275,80</u> 2473,17	<u>8802,63</u> 2210,41	11888	2607	<u>9281</u> 2330	<u>25,6500</u> 15,4277	<u>27,04</u> 16,27
47	C1421-9610 варіант 1	Готова піщано-щебенева суміш 0 - 40 мм, С7	м3	199,26	<u>1530,18</u> -	- -	304904	-	- -	- -	- -
48	КБ11-19-3	<i>Улаштування асфальтобетонних жорстких покриттів товщиною 25 мм</i>	100м2	10,543	<u>6113,01</u> 3423,68	<u>1123,82</u> 415,10	64449	36096	<u>11848</u> 4376	<u>32,8600</u> 3,0818	<u>346,44</u> 32,49
49	КБ11-19-4 к=5	<i>до 5 см Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини асфальтобетонних жорстких покриттів</i>	100м2	10,543	<u>1400,08</u> 1125,25	<u>274,83</u> 88,73	14761	11864	<u>2897</u> 935	<u>10,8000</u> 0,8120	<u>113,86</u> 8,56
50	C1421-9837 варіант 1	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1	т	128,94	<u>4762,47</u> -	- -	614073	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					1010075	50567	<u>24026</u> 7641		<u>487,34</u> 57,32
		Разом будівельні роботи, грн.					1010075				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 3					935482 58208 31810 65,88 11422 1041885				
		Разом прямі витрати по відділу 3 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по відділу 3					1339375 1339375 1242699 78809 44026 92,1 15968 1383401	70698	<u>25978</u> 8111		<u>684,19</u> 60,97
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2381091 2381091 1290788 585221 300377 579,03 100415 2681468	329703	<u>760600</u> 255518		<u>3487,6</u> 1963,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					2681468				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					6029,96				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					685636				

Склав інженер з проектно-кошторисної роботи Т.Ю. Петрина
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів інженер-проектувальник О.Г. Зінченко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту - протирадіаційне укриття на території Комунального закладу Зазимської сільської ради Броварського району Київської області, «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу Академія дитинства» по вулиці Київська, 10-Б в с. Зазим'я Броварського району Київської області
3/03-24-73 зауваження 1, 2,3,4(кошт.)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02
на залізобетонні монолітні конструкції
Укриття

Основа:	Кошторисна вартість	10118,840 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	9,52362 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	1051,858 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ11-2-4	Розділ 1. Щебенева основа Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих щебених шарів	м3	500	<u>2857,51</u> 473,65	<u>444,28</u> 142,43	1428755	236825	<u>222140</u> 71215	<u>4,7800</u> 1,3014	<u>2390</u> 650,7
		Разом прями витрати по розділу 1					1428755	236825	<u>222140</u> 71215		<u>2390</u> 650,7
		Разом будівельні роботи, грн.					1428755				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					969790				
		всього заробітна плата, грн.					308040				
		Загальновиробничі витрати, грн.					172611				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					364,88				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					63260				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					1601366				

		Всього по розділу 1					1601366				
		Розділ 2. Фундаментна плита ПФ-1									
2	КБ11-2-4	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих щебеневих шарів	м3	63,6	<u>3241,06</u> 473,65	<u>444,28</u> 142,43	206131	30124	<u>28256</u> 9059	<u>4,7800</u> 1,3014	<u>304,01</u> 82,77
3	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,44	<u>14405,23</u> 14265,26	- -	6338	6277	- -	<u>150,7000</u> -	<u>66,31</u> -
4	С1424-11610	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7, 5 [М100], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	44,88	<u>3684,34</u> -	- -	165353	-	- -	- -	- -
5	КБ8-3-2	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 1 шар	100м2	4,24	<u>13378,55</u> 2968,28	- -	56725	12586	- -	<u>28,1300</u> -	<u>119,27</u> -
6	& С111-1564-1 варіант 1	Самоклеюча бітумно-полімерна мембрана	м2	466,4	<u>120,26</u> -	- -	56089	-	- -	- -	- -
7	КБ6-1-17	Улаштування фундаментних плит залізобетонних із пазами, стаканами і підколонниками висотою до 2 м, при товщині плити до 1000 мм	100м3	2,349	<u>49870,03</u> 31852,72	<u>678,39</u> 35,60	117145	74822	<u>1594</u> 84	<u>309,4600</u> 0,3179	<u>726,92</u> 0,75
8	С1424-11615	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	238,4235	<u>4686,77</u> -	- -	1117436	-	- -	- -	- -
9	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,02176	<u>30031,90</u> -	- -	653	-	- -	- -	- -
10	С124-46 варіант 1	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 6 мм	т	0,02176	<u>15968,09</u> -	- -	347	-	- -	- -	- -
11	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,51606	<u>29496,40</u> -	- -	15222	-	- -	- -	- -
12	С124-48	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 10 мм	т	0,51606	<u>11128,96</u> -	- -	5743	-	- -	- -	- -
13	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	13,52337	<u>29190,40</u> -	- -	394753	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	C124-49	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 12 мм	т	13,52337	<u>10298,50</u> -	- -	139270	-	- -	- -	- -
15	C124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	8,1326	<u>32135,65</u> -	- -	261346	-	- -	- -	- -
16	C124-50	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 14 мм	т	8,1326	<u>9401,14</u> -	- -	76456	-	- -	- -	- -
17	C124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20 мм	т	0,48	<u>29190,40</u> -	- -	14011	-	- -	- -	- -
18	C124-52 варіант 1	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 20 мм	т	0,48	<u>7603,67</u> -	- -	3650	-	- -	- -	- -
19	C124-25 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 22 мм	т	2,00256	<u>29190,40</u> -	- -	58456	-	- -	- -	- -
20	C124-52 варіант 2	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 22 мм	т	2,00256	<u>7603,67</u> -	- -	15227	-	- -	- -	- -
21	C124-27 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 32 мм	т	1,81728	<u>29190,40</u> -	- -	53047	-	- -	- -	- -
22	C124-54 варіант 1	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 32 мм	т	1,81728	<u>6566,95</u> -	- -	11934	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					2775332	123809	<u>29850</u> 9143		<u>1216,51</u> 83,52
		Разом будівельні роботи, грн.					2775332				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2621673				
		всього заробітна плата, грн.					132952				
		Загальновиробничі витрати, грн.					74090				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					156				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					27046				
		Всього будівельні роботи, грн.					2849422				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 2					2849422				
		Розділ 3. Колони К-1 (4шт)									
23	КБ6-14-4	Улаштування залізобетонних колон у дерев'яній опалубці висотою до 4 м, периметром до 2 м	100м3	0,0245	<u>240393,10</u> 162909,24	<u>1828,94</u> 149,06	5890	3991	<u>45</u> 4	<u>1508,0000</u> 1,3316	<u>36,95</u> 0,03
24	C1424-11615	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	2,48675	<u>4686,77</u> -	<u>-</u> -	11655	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,02984	<u>30031,90</u> -	<u>-</u> -	896	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	C124-46 варіант 1	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 6 мм	т	0,02984	<u>15968,09</u> -	<u>-</u> -	476	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0751	<u>30031,90</u> -	<u>-</u> -	2255	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	C124-47	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 8 мм	т	0,0751	<u>12579,41</u> -	<u>-</u> -	945	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	C124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20 мм	т	0,6144	<u>29190,40</u> -	<u>-</u> -	17935	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	C124-52 варіант 1	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 20 мм	т	0,6144	<u>7603,67</u> -	<u>-</u> -	4672	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					44724	3991	<u>45</u> 4		<u>36,95</u> 0,03
		Разом будівельні роботи, грн.					44724				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					40688				
		всього заробітна плата, грн.					3995				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2157				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,44				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					769				
		Всього будівельні роботи, грн.					46881				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 3					46881				
31	КБ6-18-3	Розділ 4. Балки Бм-1 (4шт) <i>Улаштування балок для перекриттів, підкранових і об'язувальних на висоті від опорної площадки до 6 м при висоті балок понад 500 мм до 800 мм</i>	100м3	0,0718	<u>219327,44</u> 148360,13	<u>6094,50</u> 485,63	15748	10652	<u>438</u> 35	<u>1389,4000</u> 4,3382	<u>99,76</u> 0,31
32	C1424-11615	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	7,2877	<u>4686,77</u> -	<u>-</u> -	34156	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	1,41797	<u>29190,40</u> -	<u>-</u> -	41391	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	C124-49	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 12 мм	т	1,41797	<u>10298,50</u> -	<u>-</u> -	14603	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	C124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20 мм	т	2,49157	<u>29190,40</u> -	<u>-</u> -	72730	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	C124-52 варіант 1	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 20 мм	т	2,49157	<u>7603,67</u> -	<u>-</u> -	18945	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	C124-26 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25 мм	т	0,6468	<u>29190,40</u> -	<u>-</u> -	18880	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	C124-53 варіант 1	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 25 мм	т	0,6468	<u>7120,15</u> -	<u>-</u> -	4605	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					221058	10652	<u>438</u> 35		<u>99,76</u> 0,31
		Разом будівельні роботи, грн.					221058				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					209968				
		всього заробітна плата, грн.					10687				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5810				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					12,01				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2082				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					226868				

		Всього по розділу 4					226868				
		Розділ 5. Балка Бм-2 (1шт)									
39	КБ6-18-3	Улаштування балок для перекриттів, підкранових і об'язувальних на висоті від опорної площадки до 6 м при висоті балок понад 500 мм до 800 мм	100м3	0,1232	<u>219327,44</u> 148360,13	<u>6094,50</u> 485,63	27021	18278	<u>751</u> 60	<u>1389,4000</u> 4,3382	<u>171,17</u> 0,53
40	C1424-11615	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	12,5048	<u>4686,77</u> -	- -	58607	-	- -	- -	- -
41	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,93081	<u>29190,40</u> -	- -	27171	-	- -	- -	- -
42	C124-49	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 12 мм	т	0,93081	<u>10298,50</u> -	- -	9586	-	- -	- -	- -
43	C124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20 мм	т	1,52328	<u>29190,40</u> -	- -	44465	-	- -	- -	- -
44	C124-52 варіант 1	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 20 мм	т	1,52328	<u>7603,67</u> -	- -	11583	-	- -	- -	- -
45	C124-26 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25 мм	т	0,4312	<u>29190,40</u> -	- -	12587	-	- -	- -	- -
46	C124-53 варіант 1	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 25 мм	т	0,4312	<u>7120,15</u> -	- -	3070	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					194090	18278	<u>751</u> 60		<u>171,17</u> 0,53
		Разом будівельні роботи, грн.					194090				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					175061				
		всього заробітна плата, грн.					18338				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 5					9968 20,61 3572 204058 204058				
47	КБ6-22-1	Розділ 6. Плита перекриття ПМ-1 <i>Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м</i>	100м3	1,292	<u>207867,38</u> 100519,39	<u>822,02</u> 239,47	268565	129871	<u>1062</u> 309	<u>964,7700</u> 2,1406	<u>1246,48</u> 2,77
48	C1424-11615	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	131,138	<u>4686,77</u> -	<u>-</u> -	614614	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,51334	<u>29496,40</u> -	<u>-</u> -	15142	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	C124-48	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 10 мм	т	0,51334	<u>11128,96</u> -	<u>-</u> -	5713	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	15,06732	<u>29190,40</u> -	<u>-</u> -	439821	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	C124-49	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 12 мм	т	15,06732	<u>10298,50</u> -	<u>-</u> -	155171	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	C124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16 мм	т	3,99707	<u>29190,40</u> -	<u>-</u> -	116676	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
54	C124-51 варіант 1	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 16 мм	т	3,99707	<u>8570,69</u> -	<u>-</u> -	34258	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 6					1649960	129871	<u>1062</u> 309		<u>1246,48</u> 2,77
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					1649960 1519027 130180				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 6					71762 149,91 25990 1721722 1721722				
		Розділ 7. Монолітна стінка СМ-1									
55	КБ6-13-7	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 6 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм	100м3	1,114	<u>125068,05</u> 80047,63	<u>2789,04</u> 179,64	139326	89173	<u>3107</u> 200	<u>777,6900</u> 1,6044	<u>866,35</u> 1,79
56	C1424-11615	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	113,071	<u>4686,77</u> -	<u>-</u> -	529938	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
57	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0946	<u>30031,90</u> -	<u>-</u> -	2841	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
58	C124-46 варіант 1	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 6 мм	т	0,0946	<u>15968,09</u> -	<u>-</u> -	1511	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
59	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	3,2288	<u>29190,40</u> -	<u>-</u> -	94250	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
60	C124-49	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 12 мм	т	3,2288	<u>10298,50</u> -	<u>-</u> -	33252	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
61	C124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	10,8641	<u>32135,65</u> -	<u>-</u> -	349125	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
62	C124-50	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 14 мм	т	10,8641	<u>9401,14</u> -	<u>-</u> -	102135	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
63	C124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16 мм	т	4,4736	<u>29190,40</u> -	<u>-</u> -	130586	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
64	C124-51 варіант 1	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 16 мм	т	4,4736	<u>8570,69</u> -	<u>-</u> -	38342	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 7					1421306	89173	<u>3107</u> 200		<u>866,35</u> 1,79
		Разом будівельні роботи, грн.					1421306				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1329026				
		всього заробітна плата, грн.					89373				
		Загальновиробничі витрати, грн.					49614				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					104,18				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					18061				
		Всього будівельні роботи, грн.					1470920				

		Всього по розділу 7					1470920				
65	КБ6-13-6	Розділ 8. Монолітна стінка СМ-2 <i>Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою понад 3 м до 6 м, товщиною до 300 мм</i>	100м3	0,426	<u>174956,35</u> 116502,35	<u>3377,21</u> 240,23	74531	49630	<u>1439</u> 102	<u>1131,8600</u> 2,1458	<u>482,17</u> 0,91
66	C1424-11615	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	43,239	<u>4686,77</u> -	- -	202651	-	- -	- -	- -
67	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0562	<u>30031,90</u> -	- -	1688	-	- -	- -	- -
68	C124-46 варіант 1	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 6 мм	т	0,0562	<u>15968,09</u> -	- -	897	-	- -	- -	- -
69	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	5,053	<u>29190,40</u> -	- -	147499	-	- -	- -	- -
70	C124-49	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 12 мм	т	5,053	<u>10298,50</u> -	- -	52038	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 8					479304	49630	<u>1439</u> 102		<u>482,17</u> 0,91
		Разом будівельні роботи, грн.					479304				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					428235				
		всього заробітна плата, грн.					49732				

Розділ 10. Монолітна стінка СМ-4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	КБ6-13-3	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм	100м3	0,0567	<u>165678,48</u> 110859,73	<u>2615,31</u> 186,27	9394	6286	<u>148</u> 11	<u>1077,0400</u> 1,6638	<u>61,07</u> 0,09
76	C1424-11615	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	5,75505	<u>4686,77</u> -	- -	26973	-	- -	- -	- -
77	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0036	<u>30031,90</u> -	- -	108	-	- -	- -	- -
78	C124-46 варіант 1	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 6 мм	т	0,0036	<u>15968,09</u> -	- -	57	-	- -	- -	- -
79	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,9136	<u>29190,40</u> -	- -	26668	-	- -	- -	- -
80	C124-49	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 12 мм	т	0,9136	<u>10298,50</u> -	- -	9409	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 10							72609	6286	<u>148</u> 11		<u>61,07</u> 0,09
Разом будівельні роботи, грн.							72609				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							66175				
всього заробітна плата, грн.							6297				
Загальновиробничі витрати, грн.							3495				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							7,34				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1272				
Всього будівельні роботи, грн.							76104				

Всього по розділу 10							76104				
Розділ 11. Монолітна стінка СМ-5											
81	КБ6-13-6	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою понад 3 м до 6 м, товщиною до 300 мм	100м3	0,0963	<u>174956,35</u> 116502,35	<u>3377,21</u> 240,23	16848	11219	<u>325</u> 23	<u>1131,8600</u> 2,1458	<u>109</u> 0,21
82	C1424-11615	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	9,77445	<u>4686,77</u> -	- -	45811	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0016	<u>30031,90</u>	-	48	-	-	-	-
84	C124-46 варіант 1	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 6 мм	т	0,0016	<u>15968,09</u>	-	26	-	-	-	-
85	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	1,3604	<u>29190,40</u>	-	39711	-	-	-	-
86	C124-49	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 12 мм	т	1,3604	<u>10298,50</u>	-	14010	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 11							116454	11219	<u>325</u> 23		<u>109</u> 0,21
Разом будівельні роботи, грн.							116454				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							104910				
всього заробітна плата, грн.							11242				
Загальновиробничі витрати, грн.							6241				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							13,1				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2272				
Всього будівельні роботи, грн.							122695				

Всього по розділу 11							122695				
Розділ 12. Залізобетонні сходи СХ-1											
87	КБ6-3-4	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3	100м3	0,04	<u>89302,67</u> 50427,47	<u>478,59</u> 43,49	3572	2017	<u>19</u> 2	<u>489,9200</u> 0,3885	<u>19,6</u> 0,02
88	C1424-11615	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	4,06	<u>4686,77</u>	-	19028	-	-	-	-
89	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,2131	<u>29190,40</u>	-	6220	-	-	-	-
90	C124-49	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 12 мм	т	0,2131	<u>10298,50</u>	-	2195	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 12					31015	2017	<u>19</u> 2		<u>19,6</u> 0,02
		Разом будівельні роботи, грн.					31015				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					28979				
		всього заробітна плата, грн.					2019				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1121				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,35				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					408				
		Всього будівельні роботи, грн.					32136				

		Всього по розділу 12					32136				
		Розділ 13. Підпірна стінка 1									
91	КБ11-2-4	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих щебеневих шарів	м3	4,6	<u>2857,51</u> 473,65	<u>444,28</u> 142,43	13145	2179	<u>2044</u> 655	<u>4,7800</u> 1,3014	<u>21,99</u> 5,99
92	КБ6-3-4	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3	100м3	0,292	<u>89302,67</u> 50427,47	<u>478,59</u> 43,49	26076	14725	<u>140</u> 13	<u>489,9200</u> 0,3885	<u>143,06</u> 0,11
93	C1424-11615	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	29,638	<u>4686,77</u> -	<u>-</u> -	138906	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
94	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,03514	<u>30031,90</u> -	<u>-</u> -	1055	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
95	C124-46 варіант 1	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 6 мм	т	0,03514	<u>15968,09</u> -	<u>-</u> -	561	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
96	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,28007	<u>29190,40</u> -	<u>-</u> -	8175	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
97	C124-49	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 12 мм	т	0,28007	<u>10298,50</u> -	<u>-</u> -	2884	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
98	C124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16 мм	т	1,8179	<u>29190,40</u> -	<u>-</u> -	53065	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	C124-51 варіант 1	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 16 мм	т	1,8179	<u>8570,69</u> -	- -	15581	-	- -	- -	- -
100	KB11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	100м2	0,618	<u>9580,55</u> 3546,28	- -	5921	2192	- -	<u>31,7000</u> -	<u>19,59</u> -
101	KB11-4-6	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою товщиною 1 мм	100м2	0,618	<u>3109,99</u> 1153,38	- -	1922	713	- -	<u>10,3100</u> -	<u>6,37</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 13					267291	19809	<u>2184</u> 668		<u>191,01</u> 6,1
		Разом будівельні роботи, грн.					267291				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					245298				
		всього заробітна плата, грн.					20477				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11308				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					23,65				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4102				
		Всього будівельні роботи, грн.					278599				

		Всього по розділу 13					278599				
		Розділ 14. Підпірна стінка 2									
102	KB11-2-4	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих щебеневих шарів	м3	9,3	<u>2857,51</u> 473,65	<u>444,28</u> 142,43	26575	4405	<u>4132</u> 1325	<u>4,7800</u> 1,3014	<u>44,45</u> 12,1
103	KB6-3-4	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3	100м3	0,615	<u>89302,67</u> 50427,47	<u>478,59</u> 43,49	54921	31013	<u>294</u> 27	<u>489,9200</u> 0,3885	<u>301,3</u> 0,24
104	C1424-11615	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	62,4225	<u>4686,77</u> -	- -	292560	-	- -	- -	- -
105	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,06902	<u>30031,90</u> -	- -	2073	-	- -	- -	- -
106	C124-46 варіант 1	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 6 мм	т	0,06902	<u>15968,09</u> -	- -	1102	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,39976	<u>29190,40</u> -	- -	11669	-	- -	- -	- -
108	C124-49	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 12 мм	т	0,39976	<u>10298,50</u> -	- -	4117	-	- -	- -	- -
109	C124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16 мм	т	4,171725	<u>29190,40</u> -	- -	121774	-	- -	- -	- -
110	C124-51 варіант 1	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 16 мм	т	4,171725	<u>8570,69</u> -	- -	35755	-	- -	- -	- -
111	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	100м2	1,382	<u>9580,55</u> <u>3546,28</u>	- -	13240	4901	- -	<u>31,7000</u> -	<u>43,81</u> -
112	КБ11-4-6	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою товщиною 1 мм	100м2	1,382	<u>3109,99</u> <u>1153,38</u>	- -	4298	1594	- -	<u>10,3100</u> -	<u>14,25</u> -
Разом прямі витрати по розділу 14							568084	41913	<u>4426</u> <u>1352</u>		<u>403,81</u> <u>12,34</u>
Разом будівельні роботи, грн.							568084				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							521745				
всього заробітна плата, грн.							43265				
Загальновиробничі витрати, грн.							23882				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							49,94				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							8657				
Всього будівельні роботи, грн.							591966				

Всього по розділу 14							591966				
Розділ 15. Парапети 1,2,3											
113	КБ6-13-6	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою понад 3 м до 6 м, товщиною до 300 мм	100м3	0,0354	<u>174956,35</u> <u>116502,35</u>	<u>3377,21</u> <u>240,23</u>	6193	4124	<u>120</u> 9	<u>1131,8600</u> <u>2,1458</u>	<u>40,07</u> <u>0,08</u>
114	C1424-11615	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	3,5931	<u>4686,77</u> -	- -	16840	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,18966	<u>29496,40</u>	-	5594	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
116	C124-48	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 10 мм	т	0,18966	<u>11128,96</u>	-	2111	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 15					30738	4124	<u>120</u> 9		<u>40,07</u> 0,08
		Разом будівельні роботи, грн.					30738				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					26494				
		всього заробітна плата, грн.					4133				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2295				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,82				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					835				
		Всього будівельні роботи, грн.					33033				

		Всього по розділу 15					33033				
117	KB12-9-1	Розділ 16. Влаштування гідрошпонок <i>Улаштування деформаційних швів</i>	100м	2,8	<u>12500,54</u> 12500,54	-	35002	35002	-	<u>114,3900</u>	<u>320,29</u>
						-			-	-	-
118	C1555-377 варіант 1	Гідрошпонка НД-Р 200	м	280	<u>354,37</u>	-	99224	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
119	C111-1645 варіант 1	Еластичний клей-герметик InnoElast тип-1	кг	94,76	<u>857,12</u>	-	81221	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
120	C111-1629 варіант 1	Полоса 50х5 нержавіюча	м	280	<u>176,86</u>	-	49521	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
121	& C188888- 8-1 варіант 3	Дюбель 6х60 мм	шт	5600	<u>0,64</u>	-	3556	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 16					268524	35002	-		<u>320,29</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					268524				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					233522				
		всього заробітна плата, грн.					35002				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 16					18778 38,44 6663 287302 287302				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					9632981 9632981 8574857 874955 485859 1020,39 176903 10118840 10118840	791803	<u>266321</u> 83152		<u>7743,66</u> 759,57
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					9523,62 1051858				

Склав інженер з проектно-кошторисної роботи Т.Ю. Петрина
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив інженер-проектувальник О.Г. Зінченко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту - протирадіаційне укриття на території Комунального закладу Зазимської сільської ради Броварського району Київської області, «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу Академія дитинства» по вулиці Київська, 10-Б в с. Зазим'я Броварського району Київської області
3/03-24-73 зауваження 1, 2,3,4(кошт.)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03
на внутрішні загальнобудівельні та опоряджувальні роботи
Укриття

Основа:	Кошторисна вартість	3120,041 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	2,94497 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	333,171 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Відділ 1. Елементи зон покрівлі									
		Розділ 1. Елементи зон покрівлі									
1	КБ12-14-2	Улаштування жолобів підвісних	100м	0,074	4612,22	-	341	322	-	43,9200	3,25
					4352,03	-			-	-	-
2	& С113-1451-2203	Водостічний жолоб металевий, напівкруглий 2м	шт	4	194,45	-	778	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
3	КР8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і ліжок з готових елементів	100м	0,052	6049,74	-	315	315	-	55,3600	2,88
					6049,74	-			-	-	-
4	& С113-1451-2201	Труба водостічна метал 1 м	шт	6	202,80	-	1217	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Заповнення прорізів - двері									
8	КБ10-96-2	Д-1 -2 шт Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,05082	<u>27154,11</u> 27143,93	-	1380	1379	-	<u>235,4200</u>	<u>11,96</u>
9	С121-250 варіант 1	Двері металеві 2100х1210 (спецвиріб) в комплекті з фурнітурою	шт	2	<u>11738,12</u> -	-	23476	-	-	-	-
10	& С188888-8-1 варіант 1	Дюбель-шуруп	шт	20	<u>8,04</u> -	-	161	-	-	-	-
11	& С1550-38-2 варіант 1	Піна монтажна вогнетривка	л	0,78	<u>444,72</u> -	-	347	-	-	-	-
12	КБ10-96-2	Д-2 -2 шт Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,05082	<u>27154,11</u> 27143,93	-	1380	1379	-	<u>235,4200</u>	<u>11,96</u>
13	С121-250 варіант 1	Двері металеві 2100х1210 (спецвиріб) в комплекті з фурнітурою	шт	2	<u>11738,12</u> -	-	23476	-	-	-	-
14	& С188888-8-1 варіант 1	Дюбель-шуруп	шт	20	<u>8,04</u> -	-	161	-	-	-	-
15	& С1550-38-2 варіант 1	Піна монтажна вогнетривка	л	0,78	<u>444,72</u> -	-	347	-	-	-	-
16	КБ10-96-2	Д-3 -1 шт Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,02541	<u>27154,11</u> 27143,93	-	690	690	-	<u>235,4200</u>	<u>5,98</u>
17	С121-250 варіант 1	Двері металеві 2100х1210 (спецвиріб) в комплекті з фурнітурою	шт	1	<u>11738,12</u> -	-	11738	-	-	-	-
18	& С188888-8-1 варіант 1	Дюбель-шуруп	шт	10	<u>8,04</u> -	-	80	-	-	-	-
19	& С1550-38-2 варіант 1	Піна монтажна вогнетривка	л	0,39	<u>444,72</u> -	-	173	-	-	-	-
20	КБ10-96-2	Д-4 -1 шт Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,02541	<u>27154,11</u> 27143,93	-	690	690	-	<u>235,4200</u>	<u>5,98</u>
21	С121-250 варіант 1	Двері металеві 2100х1210 (спецвиріб) в комплекті з фурнітурою	шт	1	<u>11738,12</u> -	-	11738	-	-	-	-

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,02121	<u>27154,11</u> <u>27143,93</u>	-	576	576	-	<u>235,4200</u>	<u>4,99</u>
37	С121-250 варіант 2	Двері металеві 2100х1010 (спецовиріб) в комплекті з фурнітурою	шт	1	<u>9802,21</u>	-	9802	-	-	-	-
38	& С188888-8-1 варіант 1	Дюбель-шуруп	шт	10	<u>8,04</u>	-	80	-	-	-	-
39	& С1550-38-2 варіант 1	Піна монтажна вогнетривка	л	0,32	<u>444,72</u>	-	142	-	-	-	-
40	КБ10-96-2	Д-9 -6 шт Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,11466	<u>27154,11</u> <u>27143,93</u>	-	3113	3112	-	<u>235,4200</u>	<u>26,99</u>
41	С121-250 варіант 3	Двері металеві 2100х910 (спецовиріб) в комплекті з фурнітурою	шт	6	<u>8834,25</u>	-	53006	-	-	-	-
42	& С188888-8-1 варіант 1	Дюбель-шуруп	шт	60	<u>8,04</u>	-	482	-	-	-	-
43	& С1550-38-2 варіант 1	Піна монтажна вогнетривка	л	1,75	<u>444,72</u>	-	778	-	-	-	-
44	КБ10-28-2	Д-10 -1 шт металопластикові Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,02121	<u>8731,07</u> <u>8663,72</u>	-	185	184	-	<u>79,2800</u>	<u>1,68</u>
45	& С123-1-15 варіант 1	Блоки дверні металопластикові	м2	2,121	<u>4265,18</u>	-	9046	-	-	-	-
46	& С188888-8-1 варіант 1	Дюбель-шуруп	шт	10	<u>8,04</u>	-	80	-	-	-	-
47	& С1550-38-2 варіант 1	Піна монтажна вогнетривка	л	0,32	<u>444,72</u>	-	142	-	-	-	-
48	КБ10-28-1	Дв-11 -3 шт металопластикові Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,05103	<u>10806,14</u> <u>10721,46</u>	-	551	547	-	<u>98,1100</u>	<u>5,01</u>
49	& С123-1-15 варіант 1	Блоки дверні металопластикові	м2	5,103	<u>4265,18</u>	-	21765	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	& C188888-8-1 варіант 1	Дюбель-шуруп	шт	30	<u>8,04</u> -	- -	241	-	- -	- -	- -
51	& C1550-38-2 варіант 1	Піна монтажна вогнетривка	л	0,78	<u>444,72</u> -	- -	347	-	- -	- -	- -
52	КБ10-96-2	Дв-12 -4 шт Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,025	<u>27154,11</u> <u>27143,93</u>	- -	679	679	- -	<u>235,4200</u> -	<u>5,89</u> -
53	C121-250 варіант 4	Двері металеві 1250х500 (спецвиріб) в комплекті з фурнітурою	шт	4	<u>2906,68</u> -	- -	11627	-	- -	- -	- -
54	& C188888-8-1 варіант 1	Дюбель-шуруп	шт	24	<u>8,04</u> -	- -	193	-	- -	- -	- -
55	& C1550-38-2 варіант 1	Піна монтажна вогнетривка	л	0,38	<u>444,72</u> -	- -	169	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					227137	11306	- -		<u>98,38</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					227137 215831 11306 5898 11,83 2045 233035				

		Всього по розділу 1					233035				
		Разом прямі витрати по відділу 2					227137	11306	- -		<u>98,38</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					227137 215831 11306				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по відділу 2					5898 11,83 2045 233035 233035				
		<u>Відділ 3. Перегородки</u>									
		Розділ 1. Конструкції з цегли									
56	КР5-8-8	Улаштування армованих цегляних перегородок з прорізами товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2	100 м2	1,862	<u>28196,91</u> 28196,91	-	52503	52503	-	<u>261,0100</u>	<u>486</u>
57	C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	9,31	<u>8585,93</u> -	-	79935	-	-	-	-
58	K582821-559	Перемички з/б марки 2ПБ13-1-П серія 1.038.1-1 вип.1	шт	11	<u>193,48</u> -	-	2128	-	-	-	-
59	K582821-561	Перемички з/б марки 2ПБ16-2-П серія 1.038.1-1 вип.1	шт	1	<u>250,60</u> -	-	251	-	-	-	-
60	K582821-553	Перемички з/б марки 1ПБ10-1 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	1	<u>93,67</u> -	-	94	-	-	-	-
61	C1425-11682	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М75	м3	4,23	<u>2693,62</u> -	-	11394	-	-	-	-
62	C124-29	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі ВР-1, діаметр 4 мм	т	0,0038	<u>32666,90</u> -	-	124	-	-	-	-
63	& C1555-386-2	Сітка армувальна ВР1, чарунка 50 мм х 50 мм, діаметр арматурного прокату 4 мм	м2	175,6	<u>138,63</u> -	-	24343	-	-	-	-
64	КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм (8/60=0,13; 70/200=0,35; κ=0,13*0,35=0,0455 приведено до діам. 8 мм глибина 70 мм)	100шт	0,0546	<u>14075,96</u> 13723,09	<u>352,87</u> 55,54	769	749	<u>20</u> 3	<u>115,6700</u> 0,5610	<u>6,32</u> 0,03
65	КБ6-11-11	Встановлення арматурних стержнів	т	0,009	<u>1392,64</u> 1392,64	-	13	13	-	<u>13,5300</u>	<u>0,12</u>
66	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0095	<u>30031,90</u> -	-	285	-	-	-	-
67	КР3-42-1	Герметизація горизонтальних стиків стінових панелей мінеральною ватою	100 м	0,6142	<u>606,69</u> 606,69	-	373	373	-	<u>6,1800</u>	<u>3,8</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	C114-4-У варіант 1	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати на основі базальтового волокна товщ. 30 мм, щільність 135 кг/м3	м3	0,22	<u>4636,32</u> -	<u>-</u> -	1020	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					173232	53638	<u>20</u> 3		<u>496,24</u> 0,03
		Разом будівельні роботи, грн.					173232				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					119574				
		всього заробітна плата, грн.					53641				
		Загальновиробничі витрати, грн.					28957				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					59,55				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10325				
		Всього будівельні роботи, грн.					202189				

		Всього по розділу 1					202189				
69	KB10-12-1	Розділ 2. Перегородки сантехнічні <i>Улаштування перегородок каркасно-фільончастих у санвузлах</i>	100м2	0,1427	<u>14281,97</u> 14281,97	<u>-</u> -	2038	2038	<u>-</u> -	<u>140,4600</u> -	<u>20,04</u> -
70	& C123-497-2 варіант 1	Туалетні перегородки (алюмінієвий профіль, ЛДСП, фурнітура)	м2	14,27	<u>1638,08</u> -	<u>-</u> -	23375	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					25413	2038	<u>-</u> -		<u>20,04</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					25413				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					23375				
		всього заробітна плата, грн.					2038				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1139				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,41				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					417				
		Всього будівельні роботи, грн.					26552				

		Всього по розділу 2					26552				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальноновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					235160 29903 15912 32,36 5610 280975				

		Всього по розділу 1					280975				
		Розділ 2. Стіни та перегородки									
77	КБ15-56-1	Безпідчане накриття поверхонь стін розчином із гіпсу товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	7,487	<u>4878,65</u> 4878,65	- -	36526	36526	- -	<u>43,6100</u> -	<u>326,51</u> -
78	C111-1624-2 варіант 1	Грунтовка EuroCret® TGS	л	107,96	<u>370,05</u> -	- -	39951	-	- -	- -	- -
79	C1550-50 варіант 1	Полімерна шпаклівка EuroCret Color Spachtel	кг	898,44	<u>275,53</u> -	- -	247547	-	- -	- -	- -
80	КБ15-151-1	Просте фарбування стін по штукатурці і бетону з підготуванням поверхонь всередині приміщень	100м2	7,487	<u>995,05</u> 995,05	- -	7450	7450	- -	<u>9,4300</u> -	<u>70,6</u> -
81	C111-1624-2 варіант 1	Грунтовка EuroCret® TGS	л	74,87	<u>370,05</u> -	- -	27706	-	- -	- -	- -
82	& C111-1626-4 варіант 1	Фарба еластична захисна EuroCret Color	кг	162,69	<u>1199,00</u> -	- -	195065	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					554245	43976	- -		<u>397,11</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальноновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					554245 510269 43976 23416 47,65 8262 577661				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 2					577661				
		Разом прямі витрати по відділу 4					819308	73879	-		666,77
		Разом будівельні роботи, грн.					819308		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					745429				
		всього заробітна плата, грн.					73879				
		Загальновиробничі витрати, грн.					39328				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					80,01				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					13872				
		Всього будівельні роботи, грн.					858636				

		Всього по відділу 4					858636				
		<u>Відділ 5. Підлоги</u>									
		Розділ 1. Підлоги тип П-1									
83	КР7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	2,218	<u>13104,07</u> 6368,51	- -	29065	14125	- -	<u>64,2700</u> -	<u>142,55</u> -
84	КР7-17-9	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (приведено до 40 мм)	100м2	2,218	<u>7572,35</u> 856,14	- -	16795	1899	- -	<u>8,6400</u> -	<u>19,16</u> -
85	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	2,218	<u>1157,55</u> 1157,55	- -	2567	2567	- -	<u>10,9700</u> -	<u>24,33</u> -
86	& С111-861-1 варіант 1	Плівка поліетиленова 200 мкм	м2	243,98	<u>18,05</u> -	- -	4404	-	- -	- -	- -
87	КБ12-18-3	Утеплення покриттів плитами з мінеральної вати	100м2	2,218	<u>7043,18</u> 7043,18	- -	15622	15622	- -	<u>63,6700</u> -	<u>141,22</u> -
88	С114-100-1 варіант 1	Базальтова вата IZOVAT 180 кг/м3	м2	228,454	<u>450,67</u> -	- -	102957	-	- -	- -	- -
89	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	2,218	<u>1157,55</u> 1157,55	- -	2567	2567	- -	<u>10,9700</u> -	<u>24,33</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	& C111-861-1 варіант 1	Плівка поліетиленова 200 мкм	м2	243,98	<u>18,05</u> -	- -	4404	-	- -	- -	- -
91	КР7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	2,218	<u>13104,07</u> 6368,51	- -	29065	14125	- -	<u>64,2700</u> -	<u>142,55</u> -
92	КР7-17-9	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (приведено до 100 мм)	100м2	2,218	<u>30289,39</u> 3424,55	- -	67182	7596	- -	<u>34,5600</u> -	<u>76,65</u> -
93	КБ11-11-18	Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	2,218	<u>1847,80</u> 1533,49	- -	4098	3401	- -	<u>16,2000</u> -	<u>35,93</u> -
94	& C1555-386-5	Сітка армувальна ВР1, чарунка 50 мм х 50 мм, діаметр арматурного прокату 3 мм	м2	243,98	<u>106,00</u> -	- -	25862	-	- -	- -	- -
95	КБ13-13-11	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь ґрунт-шпаклівкою ЕП-00-10, перший шар	100м2	2,218	<u>612,89</u> 597,65	<u>15,24</u> 2,44	1359	1326	<u>33</u> 5	<u>4,7000</u> 0,0224	<u>10,42</u> 0,05
96	C111-1624-2 варіант 1	Грунтовка EuroCret® TGS	л	47,84	<u>370,05</u> -	- -	17703	-	- -	- -	- -
97	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	2,218	<u>6319,14</u> 6312,03	- -	14016	14000	- -	<u>63,7000</u> -	<u>141,29</u> -
98	C111-2005-1 варіант 1	Самовирівнювальна суміш Toroplan FE 30	кг	2218	<u>105,08</u> -	- -	233067	-	- -	- -	- -
99	КР7-26-2	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	100м2	2,218	<u>6154,98</u> 6154,98	- -	13652	13652	- -	<u>58,3300</u> -	<u>129,38</u> -
100	C111-549 варіант 1	Комерційний лінолеум типу Grabo Polis	м2	226,24	<u>515,37</u> -	- -	116597	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					700982	90880	<u>33</u> 5		<u>887,81</u> 0,05
		Разом будівельні роботи, грн.					700982				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					610069				
		всього заробітна плата, грн.					90885				
		Загальновиробничі витрати, грн.					50541				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					106,21				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					18413				
		Всього будівельні роботи, грн.					751523				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					751523				
		Розділ 2. Підлоги тип П-2									
101	КР7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	0,764	<u>13104,07</u> 6368,51	-	10012	4866	-	<u>64,2700</u>	<u>49,1</u>
						-			-	-	-
102	КР7-17-9	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (приведено до 40 мм)	100м2	0,764	<u>7572,35</u> 856,14	-	5785	654	-	<u>8,6400</u>	<u>6,6</u>
						-			-	-	-
103	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	0,764	<u>1157,55</u> 1157,55	-	884	884	-	<u>10,9700</u>	<u>8,38</u>
						-			-	-	-
104	& С111-861-1	Плівка поліетиленова 200 мкм	м2	84,04	<u>18,05</u> -	-	1517	-	-	-	-
	варіант 1					-			-	-	-
105	КБ12-18-3	Утеплення покриттів плитами з мінеральної вати	100м2	0,764	<u>7043,18</u> 7043,18	-	5381	5381	-	<u>63,6700</u>	<u>48,64</u>
						-			-	-	-
106	С114-100-1	Базальтова вата ІЗОВАТ 180 кг/м3	м2	78,692	<u>450,67</u> -	-	35464	-	-	-	-
	варіант 1					-			-	-	-
107	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	0,764	<u>1157,55</u> 1157,55	-	884	884	-	<u>10,9700</u>	<u>8,38</u>
						-			-	-	-
108	& С111-861-1	Плівка поліетиленова 200 мкм	м2	84,04	<u>18,05</u> -	-	1517	-	-	-	-
	варіант 1					-			-	-	-
109	КР7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	0,764	<u>13104,07</u> 6368,51	-	10012	4866	-	<u>64,2700</u>	<u>49,1</u>
						-			-	-	-
110	КР7-17-9	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (приведено до 100 мм)	100м2	0,764	<u>30289,39</u> 3424,55	-	23141	2616	-	<u>34,5600</u>	<u>26,4</u>
						-			-	-	-
111	КБ11-11-18	Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	0,764	<u>1847,80</u> 1533,49	-	1412	1172	-	<u>16,2000</u>	<u>12,38</u>
						-			-	-	-
112	& С1555-386-5	Сітка армувальна ВР1, чарунка 50 мм х 50 мм, діаметр арматурного прокату 3 мм	м2	84,04	<u>106,00</u> -	-	8908	-	-	-	-
						-			-	-	-
113	КБ13-13-11	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь ґрунт-шпаклівкою ЕП-00-10, перший шар	100м2	0,764	<u>612,89</u> 597,65	<u>15,24</u> 2,44	468	457	<u>11</u> 2	<u>4,7000</u> 0,0224	<u>3,59</u> 0,02
114	С111-1624-2	Ґрунтовка EuroCret® TGS	л	16,48	<u>370,05</u> -	-	6098	-	-	-	-
	варіант 1					-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,764	<u>6319,14</u> 6312,03	- -	4828	4822	- -	<u>63,7000</u> -	<u>48,67</u> -
116	КБ11-11-14	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ	100м2	0,764	<u>2637,85</u> 2630,84	- -	2015	2010	- -	<u>26,5500</u> -	<u>20,28</u> -
117	С111-2005-1 варіант 1	Самовирівнювальна суміш Toroplan FE 30	кг	1528	<u>105,08</u> -	- -	160562	-	- -	- -	- -
118	КБ13-25-1	Фарбування поґрунтованих бетонних і поштукатурених поверхонь епоксидно-сланцевою сумішшю ЕСД-2 без розчинника	100м2	0,764	<u>656,31</u> 641,07	<u>15,24</u> 2,44	501	490	<u>11</u> 2	<u>5,5600</u> 0,0224	<u>4,25</u> 0,02
119	С111-549 варіант 2	Трьохшарова епоксидно-поліуританова система EuroHarz	м2	76,4	<u>3581,74</u> -	- -	273645	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 2							553034	29102	<u>22</u> 4		<u>285,77</u> 0,04
Разом будівельні роботи, грн.							553034				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							523910				
всього заробітна плата, грн.							29106				
Загальновиробничі витрати, грн.							16199				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							34,04				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							5899				
Всього будівельні роботи, грн.							569233				

Всього по розділу 2							569233				
Розділ 3. Підлоги тип П-3											
120	КР7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	0,312	<u>13104,07</u> 6368,51	- -	4088	1987	- -	<u>64,2700</u> -	<u>20,05</u> -
121	КР7-17-9	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (приведено до 40 мм)	100м2	0,312	<u>7572,35</u> 856,14	- -	2363	267	- -	<u>8,6400</u> -	<u>2,7</u> -
122	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	0,312	<u>1157,55</u> 1157,55	- -	361	361	- -	<u>10,9700</u> -	<u>3,42</u> -
123	& С111-861-1 варіант 1	Плівка поліетиленова 200 мкм	м2	34,32	<u>18,05</u> -	- -	619	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124	КБ12-18-3	Утеплення покриттів плитами з мінеральної вати	100м2	0,312	<u>7043,18</u> 7043,18	-	2197	2197	-	<u>63,6700</u>	<u>19,87</u>
125	С114-100-1 варіант 1	Базальтова вата IZOVAT 180 кг/м3	м2	32,136	<u>450,67</u> -	-	14483	-	-	-	-
126	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	0,312	<u>1157,55</u> 1157,55	-	361	361	-	<u>10,9700</u>	<u>3,42</u>
127	& С111-861-1 варіант 1	Плівка поліетиленова 200 мкм	м2	34,32	<u>18,05</u> -	-	619	-	-	-	-
128	КР7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	0,312	<u>13104,07</u> 6368,51	-	4088	1987	-	<u>64,2700</u>	<u>20,05</u>
129	КР7-17-9	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (приведено до 100 мм)	100м2	0,312	<u>30289,39</u> 3424,55	-	9450	1068	-	<u>34,5600</u>	<u>10,78</u>
130	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,312	<u>1847,80</u> 1533,49	-	577	478	-	<u>16,2000</u>	<u>5,05</u>
131	& С1555-386-5	Сітка армувальна ВР1, чарунка 50 мм х 50 мм, діаметр арматурного прокату 3 мм	м2	34,32	<u>106,00</u> -	-	3638	-	-	-	-
132	КБ13-13-11	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь ґрунт-шпаклівкою ЕП-00-10, перший шар	100м2	0,312	<u>612,89</u> 597,65	<u>15,24</u> 2,44	191	186	<u>5</u> 1	<u>4,7000</u> 0,0224	<u>1,47</u> 0,01
133	С111-1624-2 варіант 1	Ґрунтовка EuroCret® TGS	л	6,73	<u>370,05</u> -	-	2490	-	-	-	-
134	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,312	<u>6319,14</u> 6312,03	-	1972	1969	-	<u>63,7000</u>	<u>19,87</u>
135	КБ11-11-14	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ	100м2	0,312	<u>2637,85</u> 2630,84	-	823	821	-	<u>26,5500</u>	<u>8,28</u>
136	С111-2005-1 варіант 1	Самовирівнювальна суміш Toroplan FE 30	кг	624	<u>105,08</u> -	-	65570	-	-	-	-
137	КБ13-25-1	Фарбування поґрунтованих бетонних і поштукатурених поверхонь епоксидно-сланцевою сумішшю ЕСД-2 без розчинника	100м2	0,312	<u>656,31</u> 641,07	<u>15,24</u> 2,44	205	200	<u>5</u> 1	<u>5,5600</u> 0,0224	<u>1,73</u> 0,01
138	С111-549 варіант 2	Трьохшарова епоксидно-поліуританова система EuroHarz пофарбування, яке заводиться на стіни (на 300мм)	м2	31,2	<u>3581,74</u> -	-	111750	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
139	КБ13-25-1	Фарбування поґрунтованих бетонних і поштукатурених поверхонь епоксидно-сланцевою сумішшю ЕСД-2 без розчинника	100м2	0,115	<u>656,31</u> 641,07	<u>15,24</u> 2,44	75	74	<u>1</u> -	<u>5,5600</u> 0,0224	<u>0,64</u> -
140	С111-549 варіант 2	Трьохшарова епоксидно-поліуританова система EuroHarz	м2	11,5	<u>3581,74</u> -	- -	41190	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					267110	11956	<u>11</u> 2		<u>117,33</u> 0,02
		Разом будівельні роботи, грн.					267110				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					255143				
		всього заробітна плата, грн.					11958				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6647				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					13,95				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2417				
		Всього будівельні роботи, грн.					273757				

		Всього по розділу 3					273757				
		Розділ 4. Підлоги тип П-4									
141	КР7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	0,188	<u>13104,07</u> 6368,51	- -	2464	1197	- -	<u>64,2700</u> -	<u>12,08</u> -
142	КР7-17-9	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (приведено до 65 мм =(по ухилу: 70мм+60мм)/2)	100м2	0,188	<u>17037,78</u> 1926,31	- -	3203	362	- -	<u>19,4400</u> -	<u>3,65</u> -
143	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,188	<u>1847,80</u> 1533,49	- -	347	288	- -	<u>16,2000</u> -	<u>3,05</u> -
144	& С1555-386-5	Сітка армувальна ВР1, чарунка 50 мм х 50 мм, діаметр арматурного прокату 3 мм	м2	20,68	<u>106,00</u> -	- -	2192	-	- -	- -	- -
145	КБ13-13-11	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь ґрунт-шпаклівкою ЕП-00-10, перший шар	100м2	0,188	<u>612,89</u> 597,65	<u>15,24</u> 2,44	115	112	<u>3</u> -	<u>4,7000</u> 0,0224	<u>0,88</u> -
146	С111-1624-2 варіант 1	Ґрунтовка EuroCret® TGS	л	4,06	<u>370,05</u> -	- -	1502	-	- -	- -	- -
147	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,188	<u>6319,14</u> 6312,03	- -	1188	1187	- -	<u>63,7000</u> -	<u>11,98</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
148	КБ11-11-14	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ	100м2	0,188	<u>2637,85</u> 2630,84	- -	496	495	- -	<u>26,5500</u> -	<u>4,99</u> -
149	С111-2005-1 варіант 1	Самовирівнювальна суміш Toroplan FE 30	кг	376	<u>105,08</u> -	- -	39510	-	- -	- -	- -
150	КБ13-25-1	Фарбування поґрунтованих бетонних і поштукатурених поверхонь епоксидно-сланцевою сумішшю ЕСД-2 без розчинника	100м2	0,188	<u>656,31</u> 641,07	<u>15,24</u> 2,44	123	121	<u>2</u> -	<u>5,5600</u> 0,0224	<u>1,05</u> -
151	С111-549 варіант 2	Трьохшарова епоксидно-поліуританова система EuroHarz	м2	18,8	<u>3581,74</u> -	- -	67337	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					118477	3762	<u>5</u> -		<u>37,68</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					118477				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					114710				
		всього заробітна плата, грн.					3762				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2112				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,47				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					772				
		Всього будівельні роботи, грн.					120589				

		Всього по розділу 4					120589				
152	КБ13-25-1	Розділ 5. Підлоги тип П-5 Фарбування поґрунтованих бетонних і поштукатурених поверхонь епоксидно-сланцевою сумішшю ЕСД-2 без розчинника	100м2	0,196	<u>656,31</u> 641,07	<u>15,24</u> 2,44	129	126	<u>3</u> -	<u>5,5600</u> 0,0224	<u>1,09</u> -
153	С111-549 варіант 2	Трьохшарова епоксидно-поліуританова система EuroHarz	м2	19,6	<u>3581,74</u> -	- -	70202	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					70331	126	<u>3</u> -		<u>1,09</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					70331				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					70202				
		всього заробітна плата, грн.					126				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 5					57 0,1 17 70388 70388				
		Разом прямі витрати по відділу 5 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по відділу 5					1709934 1709934 1574034 135837 75554 158,77 27518 1785488 1785488	135826	<u>74</u> 11		<u>1329,68</u> 0,11
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					2968094 2968094 2689413 278601 151947 314,84 54570 3120041 3120041	278587	<u>94</u> 14		<u>2629,99</u> 0,14
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					2944,97				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					333171				

Склав інженер з проектно-кошторисної роботи Т.Ю. Петрина
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів інженер-проектувальник О.Г. Зінченко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту - протирадіаційне укриття на території Комунального закладу Зазимської сільської ради Броварського району Київської області, «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу Академія дитинства» по вулиці Київська, 10-Б в с. Зазим'я Броварського району Київської області
3/03-24-73 зауваження 1, 2,3,4(кошт.)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04
на утеплення та гідроізоляція, зовнішні опоряджувальні роботи
Укриття

Основа:	Кошторисна вартість	8183,350 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0,65407 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	72,107 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<u>Відділ 1. Утеплення та гідроізоляція</u>									
		Розділ 1. Нижче рівня землі (стіни та покриття споруди, у т.ч. вентшахти) - 900 м2									
1	КБ12-18-1	Утеплення покриттів плитами з пінопласту полістирольного на бітумній мастиці в один шар	100м2	9	2912,26	-	26210	26210	-	29,3900	264,51
					2912,26	-			-	-	-
2	С1555-296 варіант 1	Екструдований пінополістирол 1180х580х100 мм	м2	927	571,18	-	529484	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					555694	26210	-		264,51
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					555694				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ26-24-2	Ізоляція плоских поверхонь плитами мінераловатними на синтетичному зв'язуючому марки 125 або плитами напівжорсткими зі скляного штапельного волокна на синтетичному зв'язуючому	10 м2	2	<u>954,10</u> 873,96	- -	1908	1748	- -	<u>8,0900</u> -	<u>16,18</u> -
6	C1555-296 варіант 3	Утеплювач базальтовий 1000*600*100 мм	м2	20,6	<u>331,26</u> -	- -	6824	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					8732	1748	- -		<u>16,18</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					8732				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6984				
		всього заробітна плата, грн.					1748				
		Загальновиробничі витрати, грн.					842				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,49				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					258				
		Всього будівельні роботи, грн.					9574				

		Всього по розділу 3					9574				
		Розділ 4. Деформаційні шви - стіна по осі А в межах 1-2									
7	КБ12-18-1	Утеплення покриттів плитами з пінопласту полістирольного на бітумній мастиці в один шар	100м2	0,05	<u>2912,26</u> 2912,26	- -	146	146	- -	<u>29,3900</u> -	<u>1,47</u> -
8	C1555-296 варіант 4	Екструдований пінополістирол 1180x580x100 мм	м2	5,15	<u>123,95</u> -	- -	638	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					784	146	- -		<u>1,47</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					784				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					638				
		всього заробітна плата, грн.					146				
		Загальновиробничі витрати, грн.					82				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,18				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					31				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					866				

		Всього по розділу 4					866				
9	КБ12-20-3	Розділ 5. Основа фундаментної плити, зовнішні стіни до рівня землі									
		<i>Улаштування пароізоляції прокладної в один шар</i>	100м2	6,75	<u>1157,55</u>	-	7813	7813	-	<u>10,9700</u>	<u>74,05</u>
					1157,55	-			-	-	-
10	& С111- 1564-3 варіант 1	Двошарова бетонітова мембрана DUAL SEAL	м2	810	<u>3552,94</u>	-	2877881	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					2885694	7813	-		<u>74,05</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					2885694				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2877881				
		всього заробітна плата, грн.					7813				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4276				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,89				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1540				
		Всього будівельні роботи, грн.					2889970				

		Всього по розділу 5					2889970				
11	КБ12-20-3	Розділ 6. Зовнішні стіни (вище рівня існ. землі, в об'ємі обвалування у т.ч. вхідних груп, вентшахт)									
		<i>Улаштування пароізоляції прокладної в один шар</i>	100м2	2,83	<u>1157,55</u>	-	3276	3276	-	<u>10,9700</u>	<u>31,05</u>
					1157,55	-			-	-	-
12	& С111- 1564-3 варіант 1	Двошарова бетонітова мембрана DUAL SEAL	м2	339,6	<u>3552,94</u>	-	1206578	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6					1209854	3276	-		<u>31,05</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					1209854				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					1206578 3276 1794 3,73 646 1211648				
		Всього по розділу 6					1211648				
13	КБ8-3-1	Розділ 7. Покрівля (у т.ч. бортові частини вхідних груп) <i>Гідроізоляція стін, фундаментів</i>	100м2	4,75	<u>2821,60</u>	-	13403	13403	-	<u>26,7400</u>	<u>127,02</u>
14	& С111-1564-3 варіант 2	<i>горизонтальна цементна з рідким склом</i> Трикомпонентна система BituCret Roll 3K	м2	475	<u>2821,60</u> <u>5905,06</u> -	- - -	2804904	-	- - -	- - -	- - -
		Разом прямі витрати по розділу 7					2818307	13403	-		<u>127,02</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					2818307 2804904 13403 7335 15,24 2642 2825642		-		-
		Всього по розділу 7					2825642				
15	КБ8-3-1	Розділ 8. Стіни вхідних груп (вище обвалування, у т.ч. вентшахти) <i>Гідроізоляція стін, фундаментів</i>	100м2	0,75	<u>2821,60</u>	-	2116	2116	-	<u>26,7400</u>	<u>20,06</u>
		<i>горизонтальна цементна з рідким склом</i>			<u>2821,60</u> -	- -			- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	& C111-1564-3 варіант 2	Трикомпонентна система BituCret Roll 3K	м2	75	<u>5905,06</u> -	<u>-</u> -	442880	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 8					444996	2116	<u>-</u> -		<u>20,06</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					444996				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					442880				
		всього заробітна плата, грн.					2116				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1158				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,41				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					417				
		Всього будівельні роботи, грн.					446154				

		Всього по розділу 8					446154				
17	KB7-57-10	Розділ 9. Деформаційні шви між основним об'ємом та з примиканням вентшахт t=20 мм									
		<i>Улаштування у стиках водовідбійної стрічки</i>	<i>100м шва</i>	<i>0,05</i>	<i><u>1591,24</u></i> <i>1591,24</i>	<i><u>-</u></i> <i>-</i>	<i>80</i>	<i>80</i>	<i><u>-</u></i> <i>-</i>	<i><u>15,0800</u></i> <i>-</i>	<i><u>0,75</u></i> <i>-</i>
18	C111-1609 варіант 1	Ущільнювач EuroHarz® FF 40	кг	2	<u>2057,14</u> -	<u>-</u> -	4114	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 9					4194	80	<u>-</u> -		<u>0,75</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					4194				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4114				
		всього заробітна плата, грн.					80				
		Загальновиробничі витрати, грн.					43				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,09				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					16				
		Всього будівельні роботи, грн.					4237				

		Всього по розділу 9					4237				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	КБ8-3-1	Розділ 10. Покриття входних груп (у т.ч по фрагменту вентшахти)									
		Гідроізоляція стін, фундаментів	100м2	0,28	<u>2821,60</u>	-	790	790	-	<u>26,7400</u>	<u>7,49</u>
20	& С111-1564-3	горизонтальна цементна з рідким склом			<u>2821,60</u>	-			-	-	-
	варіант 2	Трикомпонентна система BituCret Roll 3K	м2	28	<u>5905,06</u>	-	165342	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 10					166132	790	-		<u>7,49</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					166132				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					165342				
		всього заробітна плата, грн.					790				
		Загальновиробничі витрати, грн.					433				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,9				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					156				
		Всього будівельні роботи, грн.					166565				

		Всього по розділу 10					166565				
		Разом прямі витрати по відділу 1					8150279	60214	-		<u>585,46</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					8150279				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8090065				
		всього заробітна плата, грн.					60214				
		Загальновиробничі витрати, грн.					33071				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					68,61				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					11893				
		Всього будівельні роботи, грн.					8183350				

		Всього по відділу 1					8183350				
		Разом прямі витрати по кошторису					8150279	60214	-		<u>585,46</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					8150279				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					8090065 60214 33071 68,61 11893 8183350 8183350				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					654,07 72107				

Склав інженер з проектно-кошторисної роботи Т.Ю. Петрина
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив інженер-проектувальник О.Г. Зінченко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту - протирадіаційне укриття на території Комунального закладу Зазимської сільської ради Броварського району Київської області, «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу Академія дитинства» по вулиці Київська, 10-Б в с. Зазим'я Броварського району Київської області
3/03-24-73 зауваження 1, 2,3,4(кошт.)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05
на електромонтажні роботи
Укриття

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість622,560 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість1,24693 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата132,618 тис. грн.
Середній розряд робіт3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “6 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Електрообладнання									
1	KP17-14-6	Щит ВРЩ (розподільчий) у складі: Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 40 кг до 50 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	<u>1101,01</u> 935,44	- -	1101	935	- -	<u>8,5600</u> -	<u>8,56</u> -
2	KM8-526-3	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 250 А	шт	2	<u>394,12</u> 357,98	- -	788	716	- -	<u>3,2000</u> -	<u>6,4</u> -
3	KM8-526-2	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	3	<u>349,38</u> 313,24	- -	1048	940	- -	<u>2,8000</u> -	<u>8,4</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	10	<u>188,02</u> 178,99	- -	1880	1790	- -	<u>1,6000</u> -	<u>16</u> -
5	& C1545-519-2 варіант 1	Шина N «нуль» в комб. DIN ізол. 8x12-14	шт	1	<u>116,58</u> -	- -	117	-	- -	- -	- -
6	& C1545-519-1 варіант 1	Шина РЕ «земля» в комб. DIN ізол. 8x12-14	шт	1	<u>161,28</u> -	- -	161	-	- -	- -	- -
7	& C1545-520-23 варіант 1	Шина монтажна (DIN-рейка) 35x7,5L-1m	шт	1	<u>69,60</u> -	- -	70	-	- -	- -	- -
8	& C1545-519-4 варіант 1	Шина живлення IZ 10мм, 3P, 1m, Fork 54 mod (1m)	шт	1	<u>903,25</u> -	- -	903	-	- -	- -	- -
9	КР17-14-1	Щит ЩО у складі: Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	<u>330,04</u> 324,56	- -	330	325	- -	<u>2,9700</u> -	<u>2,97</u> -
10	КМ8-526-2	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	1	<u>349,38</u> 313,24	- -	349	313	- -	<u>2,8000</u> -	<u>2,8</u> -
11	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	10	<u>188,02</u> 178,99	- -	1880	1790	- -	<u>1,6000</u> -	<u>16</u> -
12	КР17-14-1	Щит ЩОА у складі: Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	<u>330,04</u> 324,56	- -	330	325	- -	<u>2,9700</u> -	<u>2,97</u> -
13	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	4	<u>188,02</u> 178,99	- -	752	716	- -	<u>1,6000</u> -	<u>6,4</u> -
14	КМ8-531-1	Пускач ручний загального призначення окремо стоячий на струм до 25 А, що встановлюється на конструкції	шт	1	<u>255,14</u> 246,11	- -	255	246	- -	<u>2,2000</u> -	<u>2,2</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	КМ8-540-2	Регулятор збудження або установочний з ручним приводом, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, маса до 25 кг	шт	1	<u>189,13</u> 178,99	- -	189	179	- -	<u>1,6000</u> -	<u>1,6</u> -
16	КМ8-524-1	Ящик з одним двополюсним рубильником або з двополюсним рубильником і двома запобіжниками або з двома блоками "запобіжник-вимикач", або з двома запобіжниками, що установлюється на конструкції на підлозі, струм до 100 А	шт	1	<u>376,05</u> 357,98	- -	376	358	- -	<u>3,2000</u> -	<u>3,2</u> -
17	КМ8-531-1	Пускач ручний загального призначення окремо стоячий на струм до 25 А, що установлюється на конструкції	шт	2	<u>255,14</u> 246,11	- -	510	492	- -	<u>2,2000</u> -	<u>4,4</u> -
18	КМ20-201-10	Монтаж сигналізатора звукового вибухобезпечного типу СВ-1, СВ-2, сирени сигнальної ПВСС	шт	1	<u>852,80</u> 852,80	- -	853	853	- -	<u>5,6800</u> -	<u>5,68</u> -
19	КР17-14-6	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 40 кг до 50 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	<u>1101,01</u> 935,44	- -	1101	935	- -	<u>8,5600</u> -	<u>8,56</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					12993	10913	- -		<u>96,14</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					12993				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2080				
		всього заробітна плата, грн.					10913				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5251				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,24				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1603				
		Всього будівельні роботи, грн.					18244				

		Всього по розділу 1					18244				
20	КР1-18-2	Розділ 2. Земляні роботи Прокладання кабелю живлення ПРУ Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укусами, група ґрунту 2	100 м3	0,252	<u>27150,21</u> 27150,21	- -	6842	6842	- -	<u>300,9000</u> -	<u>75,83</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	КР16-40-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	5,6	<u>1250,26</u> 157,14	<u>139,34</u> 52,55	7001	880	<u>780</u> 294	<u>1,6600</u> 0,4305	<u>9,3</u> 2,41
22	КМ8-143-5	Покрівання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м	0,7	<u>371,55</u> 371,55	-	260	260	-	<u>3,4000</u> -	<u>2,38</u> -
23	& С111-1721-11С варіант 1	Стрічка сигнальна для захисту кабеля	м	70	<u>6,52</u> -	-	456	-	-	-	-
24	КР1-20-2	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2	100 м3	0,196	<u>17179,79</u> 17179,79	-	3367	3367	-	<u>190,4000</u> -	<u>37,32</u> -
Разом прямі витрати по розділу 2							17926	11349	<u>780</u> 294		<u>124,83</u> 2,41
Разом будівельні роботи, грн.							17926				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							5797				
всього заробітна плата, грн.							11643				
Загальновиробничі витрати, грн.							6849				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							14,91				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2585				
Всього будівельні роботи, грн.							24775				

Всього по розділу 2							24775				
Розділ 3. Монтажні вироби											
25	КМ8-409-1	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	6,07	<u>4275,68</u> 4247,39	-	25953	25782	-	<u>42,3300</u> -	<u>256,94</u> -
26	& С111-1301-10 варіант 1	Труби ПВХ, D 25мм	м	623,22	<u>39,79</u> -	-	24798	-	-	-	-
27	С1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	12,14	<u>425,34</u> -	-	5164	-	-	-	-
28	& С1545-239-1-13 варіант 1	Скоба однолапкова оцинкована 25-26 мм	шт	1214	<u>4,28</u> -	-	5196	-	-	-	-
29	КМ8-409-4	Труба вініпластова по стелях на конструкціях, діаметр до 50 мм	100 м	0,08	<u>3864,94</u> 3834,19	-	309	307	-	<u>36,8000</u> -	<u>2,94</u> -

Розділ 4. Кабелі і провода
3x1,5 (N)HXH FE180/E30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	2,49	<u>1044,31</u> 862,92	- -	2600	2149	- -	<u>8,6000</u> -	<u>21,41</u> -
39	& 15092-3171-2 варіант 1	Кабель НХНН FE180/E30 3x1,5	1000м	0,249	<u>35689,16</u> -	- -	8887	-	- -	- -	- -
40	КБ21-15-2	4x25 (підключення) ВБ6Шв Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 35 мм ² у лотках	100м	0,16	<u>377,15</u> 343,14	- -	60	55	- -	<u>3,1400</u> -	<u>0,5</u> -
41	КМ8-141-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,7	<u>1923,33</u> 1923,33	- -	1346	1346	- -	<u>17,6000</u> -	<u>12,32</u> -
42	С152-148 варіант 1	Кабелі силові, число жил та переріз 4x25 мм ² 5x25 ВВГнгд	1000м	0,086	<u>429026,31</u> -	- -	36896	-	- -	- -	- -
43	КБ21-15-2	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 35 мм ² у лотках	100м	0,35	<u>377,15</u> 343,14	- -	132	120	- -	<u>3,1400</u> -	<u>1,1</u> -
44	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм ²	100м	0,08	<u>1473,57</u> 1224,15	- -	118	98	- -	<u>12,2000</u> -	<u>0,98</u> -
45	С152-71 варіант 1	Кабелі силові, число жил та переріз 5x25 мм ² 5x6 ВВГнгд	1000м	0,043	<u>535294,19</u> -	- -	23018	-	- -	- -	- -
46	КБ21-15-2	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 35 мм ² у лотках	100м	0,07	<u>377,15</u> 343,14	- -	26	24	- -	<u>3,1400</u> -	<u>0,22</u> -
47	С152-80 варіант 1	Кабелі силові, число жил та переріз 5x6 мм ² 5x2,5 ВВГнгд	1000м	0,007	<u>139284,24</u> -	- -	975	-	- -	- -	- -
48	КБ21-15-2	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 35 мм ² у лотках	100м	0,07	<u>377,15</u> 343,14	- -	26	24	- -	<u>3,1400</u> -	<u>0,22</u> -
49	С152-76 варіант 1	Кабелі силові, число жил та переріз 5x2,5 мм ² 5x1,5 ВВГнгд	1000м	0,007	<u>58789,40</u> -	- -	412	-	- -	- -	- -
50	КБ21-15-2	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 35 мм ² у лотках	100м	0,62	<u>377,15</u> 343,14	- -	234	213	- -	<u>3,1400</u> -	<u>1,95</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого однопровідного або багатопровідного у загальному оболотці сумарним перерізом до 16 мм ²	100м	0,39	<u>1473,57</u> 1224,15	- -	575	477	- -	<u>12,2000</u> -	<u>4,76</u> -
52	С152-75 варіант 1	Кабелі силові, число жил та переріз 5х1,5 мм ² 3х2,5 ВВГнгд	1000м	0,101	<u>39874,39</u> -	- -	4027	-	- -	- -	- -
53	КБ21-15-2	Прокладання ізоляованих проводів перерізом до 35 мм ² у лотках	100м	0,72	<u>377,15</u> 343,14	- -	272	247	- -	<u>3,1400</u> -	<u>2,26</u> -
54	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого однопровідного або багатопровідного у загальному оболотці сумарним перерізом до 16 мм ²	100м	2,13	<u>1473,57</u> 1224,15	- -	3139	2607	- -	<u>12,2000</u> -	<u>25,99</u> -
55	& 15093-35013-336 варіант 1	Кабелі силові, число жил та переріз 3х2,5 мм ² 3х1,5 ВВГнгд	1000м	0,285	<u>38244,44</u> -	- -	10900	-	- -	- -	- -
56	КБ21-15-2	Прокладання ізоляованих проводів перерізом до 35 мм ² у лотках	100м	0,3	<u>377,15</u> 343,14	- -	113	103	- -	<u>3,1400</u> -	<u>0,94</u> -
57	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого однопровідного або багатопровідного у загальному оболотці сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	3,55	<u>1044,31</u> 862,92	- -	3707	3063	- -	<u>8,6000</u> -	<u>30,53</u> -
58	& 15092-3171-4 варіант 1	Кабелі силові, число жил та переріз 3х1,5	1000м	0,385	<u>24531,42</u> -	- -	9445	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					106908	10526	- -		<u>103,18</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					106908				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					96382				
		всього заробітна плата, грн.					10526				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5384				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,01				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1734				
		Всього будівельні роботи, грн.					112292				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 4					112292				
		Розділ 5. Винос існуючих мереж									
		Земляні роботи									
59	КР1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,63	<u>27150,21</u> 27150,21	-	17105	17105	-	<u>300,9000</u> -	<u>189,57</u> -
60	КР16-40-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	14	<u>1250,26</u> 157,14	<u>139,34</u> 52,55	17504	2200	<u>1951</u> 736	<u>1,6600</u> 0,4305	<u>23,24</u> 6,03
61	КМ8-143-5	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м	1,75	<u>371,55</u> 371,55	-	650	650	-	<u>3,4000</u> -	<u>5,95</u> -
62	& С111-1721-11С варіант 1	Стрічка сигнальна для захисту кабеля	м	175	<u>6,52</u> -	-	1141	-	-	-	-
63	КР1-20-2	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2	100 м3	0,49	<u>17179,79</u> 17179,79	-	8418	8418	-	<u>190,4000</u> -	<u>93,3</u> -
64	КБ34-103-1	Монтажні вироби Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	км	0,05	<u>21793,74</u> 21793,74	-	1090	1090	-	<u>222,0000</u> -	<u>11,1</u> -
65	& С111-1301-11 варіант 2	Труби ПВХ, D 100 мм	м	51	<u>169,41</u> -	-	8640	-	-	-	-
66	КМ8-141-1	Кабелі - муфти Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 1 кг	100 м	1,85	<u>1923,33</u> 1923,33	-	3558	3558	-	<u>17,6000</u> -	<u>32,56</u> -
67	С152-196 варіант 1	Кабелі силові, число жил та переріз 4х120 мм2	1000м	0,08	<u>2053121,9</u> 1	-	164250	-	-	-	-
68	С151-1 варіант 1	Кабелі силові, число жил та переріз 3х10 мм2	1000м	0,105	<u>130341,11</u> -	-	13686	-	-	-	-
69	КМ8-158-16	Закладення кінцеве для 3-4 жильного кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 120 мм2	шт	1	<u>202,48</u> 202,48	-	202	202	-	<u>1,8100</u> -	<u>1,81</u> -
70	С1510-7 варіант 1	Муфта кабельна з'єднувальна 4Х(70-120) 4ПСТП-1	шт	1	<u>487,85</u> -	-	488	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	КМ8-158-16	Закладення кінцеве для 3-4 жильного кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 120 мм ²	шт	2	<u>202,48</u> 202,48	- -	405	405	- -	<u>1,8100</u> -	<u>3,62</u> -
72	С1510-2 варіант 1	Муфта кабельна з'єднувальна 4Х(16-25) 4ПСТП-1	шт	2	<u>229,45</u> -	- -	459	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					237596	33628	<u>1951</u> 736		<u>361,15</u> 6,03
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					237596 202017 34364 19797 42,3 7332 257393				

		Всього по розділу 5					257393				
		Розділ 6. Заземлення									
73	КР1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укусами, група ґрунту 2	100 м ³	0,022	<u>27150,21</u> 27150,21	- -	597	597	- -	<u>300,9000</u> -	<u>6,62</u> -
74	КР1-20-2	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2	100 м ³	0,022	<u>17179,79</u> 17179,79	- -	378	378	- -	<u>190,4000</u> -	<u>4,19</u> -
75	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм ²	100 м	0,28	<u>2693,46</u> 2447,87	<u>191,29</u> 9,68	754	685	<u>54</u> 3	<u>22,4000</u> 0,0864	<u>6,27</u> 0,02
76	С111-1137 варіант 1	Сталь штабова 40х4 мм оцинкована (застос.)	т	0,03528	<u>54020,18</u> -	- -	1906	-	- -	- -	- -
77	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	0,3	<u>1422,83</u> 1223,94	<u>154,98</u> 7,84	427	367	<u>46</u> 2	<u>11,2000</u> 0,0700	<u>3,36</u> 0,02
78	С111-1809 варіант 1	Сталь круга Д.16мм, 3 м.п.	т	0,0142	<u>31305,25</u> -	- -	445	-	- -	- -	- -
79	С1545-519-1 варіант 2	Головна заземлююча шина ГЗШ-10	шт	1	<u>408,04</u> -	- -	408	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					4915	2027	<u>100</u> 5		<u>20,44</u> 0,04
		Разом будівельні роботи, грн.					4915				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 6					2788 2032 1108 2,23 388 6023 6023				
		Розділ 7. Установчі матеріали									
80	КР17-12-10	Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці	100шт	0,36	<u>2640,96</u> 2633,81	-	951	948	-	<u>26,5800</u>	<u>9,57</u>
81	& 1504-17091-7	Розетка з заземленням для відкритої установки ВС20-1РК, 250В, 16А, захист IP54	шт	36	<u>64,87</u> -	-	2335	-	-	-	-
82	КР17-12-1	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	100шт	0,26	<u>2640,96</u> 2633,81	-	687	685	-	<u>26,5800</u>	<u>6,91</u>
83	& С1547-6-1-1 варіант 1	Вимикач накладний одноклавішний ВС20-1, 250В, 16А, захист IP54	шт	20	<u>52,31</u> -	-	1046	-	-	-	-
84	& С1547-6-1-2 варіант 1	Вимикач накладний двоклавішний ВС20-2, 250В, 16А, захист IP54	шт	6	<u>56,58</u> -	-	339	-	-	-	-
85	& 1504-17251-3	Коробка протяжна для відкритого монтажу, IP65	шт	60	<u>43,62</u> -	-	2617	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 7					7975	1633	-		<u>16,48</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					7975		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6342				
		всього заробітна плата, грн.					1633				
		Загальновиробничі витрати, грн.					848				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,6				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					277				
		Всього будівельні роботи, грн.					8823				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 7					8823				
		Розділ 8. Монтаж освітлювальної арматури									
86	КР17-11-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	100шт	0,54	<u>17219,95</u> 17139,48	- -	9299	9255	- -	<u>156,8400</u> -	<u>84,69</u> -
87	& 1507-3034-12	Світильник вологостійкий ДПП Ватра (ДПП07В-20-313) IP65 20Вт	шт	54	<u>1439,31</u> -	- -	77723	-	- -	- -	- -
88	КР17-10-4	Монтаж світильника настінного	100шт	0,06	<u>12634,48</u> 12557,32	- -	758	753	- -	<u>108,9100</u> -	<u>6,53</u> -
89	& С1547-7-1 варіант 1	Світильник LED 13Вт IP65	шт	6	<u>176,01</u> -	- -	1056	-	- -	- -	- -
90	КР17-11-1	Монтаж сигнальних ліхтарів з написом "УКРИТТЯ"	100шт	0,02	<u>17219,95</u> 17139,48	- -	344	343	- -	<u>156,8400</u> -	<u>3,14</u> -
91	& 1504-13247-1 варіант 1	Блок аварійного живлення Для LED БАП40-1,0	шт	2	- -	- -	-	-	- -	- -	- -
92	& 1507-3034-4 варіант 1	Світловий показник "Укриття" світлодіодний	шт	2	<u>1026,21</u> -	- -	2052	-	- -	- -	- -
93	С1547-7 варіант 1	Ліхтар акумуляторний LED	шт	1	<u>959,29</u> -	- -	959	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 8					92191	10351	- -		<u>94,36</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					92191				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					81840				
		всього заробітна плата, грн.					10351				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5095				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,15				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1587				
		Всього будівельні роботи, грн.					97286				

		Всього по розділу 8					97286				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 9. Інші роботи									
94	КР17-3-1	Демонтаж кабелів									
		Демонтаж кабелю	100м	1,3	<u>1195,56</u>	-	1554	1554	-	<u>12,6300</u>	<u>16,42</u>
					1195,56	-			-	-	-
95	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0,039	<u>147,07</u>	-	6	6	-	<u>1,6300</u>	<u>0,06</u>
					147,07	-			-	-	-
96	С311-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	0,039	<u>129,74</u>	<u>129,74</u>	5	-	<u>5</u>	-	-
					-	19,92			1	0,1610	0,01
		2 шт. опори з світильниками									
97	КБ33-259-3	(Демонтаж) Установлення опор з	опора	2	<u>178,75</u>	-	358	358	-	<u>1,6940</u>	<u>3,39</u>
	к дем.=0,7	металевих труб вагою до 0,5 т			178,75	-			-	-	-
98	КБ33-259-3	Установлення опор з металевих труб	опора	2	<u>1176,44</u>	<u>351,10</u>	2353	511	<u>702</u>	<u>2,4200</u>	<u>4,84</u>
		вагою до 0,5 т			255,36	95,47			191	0,6950	1,39
		Разом прямі витрати по розділу 9					4276	2429	<u>707</u>		<u>24,71</u>
									192		1,4
		Разом будівельні роботи, грн.					4276				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1140				
		всього заробітна плата, грн.					2621				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1398				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,76				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					477				
		Всього будівельні роботи, грн.					5674				

		Всього по розділу 9					5674				
		Разом прямі витрати по кошторису					562463	110751	<u>3592</u>		<u>1117,97</u>
									1230		9,91
		Разом будівельні роботи, грн.					562463				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					448120				
		всього заробітна плата, грн.					111981				
		Загальновиробничі витрати, грн.					60097				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					119,05				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					20637				
		Всього будівельні роботи, грн.					622560				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					622560				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1246,93				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					132618				

Склав інженер з проектно-кошторисної роботи Т.Ю. Петрина
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів інженер-проектувальник О.Г. Зінченко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту - протирадіаційне укриття на території Комунального закладу Зазимської сільської ради Броварського району Київської області, «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу Академія дитинства» по вулиці Київська, 10-Б в с. Зазим'я Броварського району Київської області
3/03-24-73 зауваження 1, 2,3,4(кошт.)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06
на устаткування для електромонтажних робіт
Укриття

Основа:	Кошторисна вартість	697,855 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0,00483 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	0,566 тис. грн.
	Середній розряд робіт	4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “6 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	& 1504-19070-19	Розподільний щит типу ETI GT 80-100-30 IP44	шт	1	15141,66	-	15142	-	-	-	-
2	1504-1186	Вимикач автоматичний EB2S 160/3LF 125.A	шт	2	3001,50	-	6003	-	-	-	-
3	1504-1061	Вимикач автоматичний ETIMAT 3P C100 100A	шт	2	3948,33	-	7897	-	-	-	-
4	& 1504-1005-2021-1A1	Вимикач автоматичний ETIMAT 10 3p C 32A (10 kA)	шт	1	651,66	-	652	-	-	-	-
5	& 1504-1005-2007-17	Розчіплювач незалежний DA ETIMAT 10 230В	шт	1	318,16	-	318	-	-	-	-
6	& 1504-1005-2021-11	Вимикач автоматичний ETIMAT 6 3p C 10A	шт	3	490,66	-	1472	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& 1504-1005-2026	Вимикач автоматичний ETIMAT 6 1p C 16A	шт	1	<u>141,83</u>	-	142	-	-	-	-
8	& 1504-1005-2024	Вимикач автоматичний ETIMAT 6 1p C 10A	шт	2	<u>149,50</u>	-	299	-	-	-	-
9	& 1504-1005-2010-25	Вимикач автоматичний диференційний ETI KZS-2M 25A/30mA	шт	3	<u>1391,50</u>	-	4175	-	-	-	-
10	1516-7438 варіант 1	Дизель - генератор 55 квт kdf-69/s	шт	1	<u>540800,00</u>	-	540800	-	-	-	-
11	& 1504-19070-14 варіант 1	Розподільний щит ECH-24PT	шт	1	<u>1594,66</u>	-	1595	-	-	-	-
12	& 1504-1005-2021-1A варіант 1	Вимикач автоматичний ETIMAT C32 4P 32A	шт	1	<u>7162,50</u>	-	7163	-	-	-	-
13	& 1504-1005-2024	Вимикач автоматичний ETIMAT 6 1p C 10A	шт	4	<u>149,50</u>	-	598	-	-	-	-
14	& 1504-1005-2010-25	Вимикач автоматичний диференційний ETI KZS-2M 25A/30mA	шт	6	<u>1391,50</u>	-	8349	-	-	-	-
15	& 1504-19070-20	Щит ЩОА у складі: Розподільний щит типу ETI ECH-6Gu 6 модулів IP65	шт	1	<u>759,00</u>	-	759	-	-	-	-
16	& 1504-1005-2026	Вимикач автоматичний ETIMAT 6 1p C 16A	шт	1	<u>141,83</u>	-	142	-	-	-	-
17	& 1504-1005-2024	Вимикач автоматичний ETIMAT 6 1p C 10A	шт	3	<u>149,50</u>	-	449	-	-	-	-
18	& 1602-30017-1	Джерело безперебійного живлення типу Powerscom Masan MAC-2000 LCD	шт	1	<u>23960,00</u>	-	23960	-	-	-	-
19	& 15011-4037-4	Пульт керування настінний Р 01	шт	1	<u>2416,66</u>	-	2417	-	-	-	-
20	& 15011-4037-3	Регулятор обертів МТР	шт	1	<u>2242,50</u>	-	2243	-	-	-	-
21	1517-1113 варіант 1	Ящик розриву ЯР	шт	1	<u>1633,33</u>	-	1633	-	-	-	-
22	КМ8-531-1	Пускач ручний загального призначення окремо стоячий на струм до 25 А, що встановлюється на конструкції	шт	2	<u>255,14</u> <u>246,11</u>	-	510	492	-	<u>2,2000</u>	<u>4,4</u>
23	1504-4001 варіант 1	Пускач електромагнітний ПМК 09 380В	шт	2	<u>917,66</u>	-	1835	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	1602-30007 варіант 1	Сигналізатор газу ВАРТА 2-01а	шт	1	<u>2719,16</u>	-	2719	-	-	-	-
25	290116-7152 варіант 1	Шафа АВР-200-125А	шт	1	<u>40000,00</u>	-	40000	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					671272	492	-		4,4
		Разом устаткування, грн.					670762		-		-
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					26341				
		Всього устаткування, грн.					697103				
		Разом будівельні роботи, грн.					510				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					18				
		всього заробітна плата, грн.					492				
		Загальновиробничі витрати, грн.					239				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,43				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					74				
		Всього будівельні роботи, грн.					749				

		Всього по кошторису					697855				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					4,83				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					566				

Склав інженер з проектно-кошторисної роботи Т.Ю. Петрина
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів інженер-проектувальник О.Г. Зінченко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту - протирадіаційне укриття на території Комунального закладу Зазимської сільської ради Броварського району Київської області, «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу Академія дитинства» по вулиці Київська, 10-Б в с. Зазим'я Броварського району Київської області
3/03-24-73 зауваження 1, 2,3,4(кошт.)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07
на водопровід та каналізація
Укриття

Основа:	Кошторисна вартість	296,818 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0,54608 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	63,053 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Каналізація К-1. Трубопроводи									
1	КБ16-13-2 κ=0,8	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 160 мм	100м	0,01	<u>8471,32</u> 8471,32	- -	85	85	- -	<u>73,4720</u> -	<u>0,73</u> -
2	C113-1453 варіант 3	Труба каналізаційна для внутр. каналізації d160	м	1	<u>202,80</u> -	- -	203	-	- -	- -	- -
3	C113-1478 варіант 10	Редукційний перехід 110x160	шт	1	<u>281,51</u> -	- -	282	-	- -	- -	- -
4	КБ16-13-2 κ=0,8	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0,18	<u>8471,32</u> 8471,32	- -	1525	1525	- -	<u>73,4720</u> -	<u>13,22</u> -
5	C113-1451 варіант 2	Труба каналізаційна для внутр. каналізації d110	м	18	<u>76,30</u> -	- -	1373	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	C113-1478 варіант 3	Повітряний клапан DN110	шт	3	<u>272,16</u>	-	816	-	-	-	-
7	C113-1478 варіант 4	ПВХ трійник косий DN110x110	шт	9	<u>134,29</u>	-	1209	-	-	-	-
8	C113-1478 варіант 5	ПВХ трійник косий DN110x50	шт	4	<u>106,07</u>	-	424	-	-	-	-
9	C113-1478 варіант 6	ПВХ коліно DN110 - 45°	шт	15	<u>74,79</u>	-	1122	-	-	-	-
10	C113-1478 варіант 7	Редукційний перехід 110x50	шт	2	<u>53,62</u>	-	107	-	-	-	-
11	C113-1478 варіант 9	Зворотній клапан для безнапірної каналізації DN110	шт	2	<u>612,16</u>	-	1224	-	-	-	-
12	КБ16-13-1 к=0,8	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 32- 50 мм	100м	0,06	<u>8834,75</u> 8834,75	-	530	530	-	<u>76,6240</u>	<u>4,6</u>
13	& C130- 1199-5 варіант 1	Труба ПВХ SN2 Ф.50	м	6	<u>110,86</u>	-	665	-	-	-	-
14	C113-1478 варіант 1	ПВХ трійник косий DN50x50	шт	3	<u>81,84</u>	-	246	-	-	-	-
15	C113-1478 варіант 2	ПВХ коліно DN50 - 45°	шт	16	<u>30,51</u>	-	488	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					10299	2140	-		<u>18,55</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					10299		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8159				
		всього заробітна плата, грн.					2140				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1076				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,95				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					338				
		Всього будівельні роботи, грн.					11375				

		Всього по розділу 1					11375				
16	КБ17-1-4	Розділ 2. Каналізація К-1. Обладнання Установлення умивальників одиночних без підведення води	10компл.	0,6	<u>2623,35</u> 2623,35	-	1574	1574	-	<u>23,4500</u>	<u>14,07</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	C130-653 варіант 1	Умивальники овальні напівфарфорові та фарфорові	комплект	6	<u>3226,04</u>	-	19356	-	-	-	-
18	C113-2310 варіант 1	Сифон Для раковини	шт	6	<u>167,52</u>	-	1005	-	-	-	-
19	KB17-1-10	Установлення піддонів душових чавунних і сталевих мілких	10компл.	0,1	<u>1713,64</u>	-	171	171	-	<u>16,2400</u>	<u>1,62</u>
20	C130-541 варіант 1	Піддон душовий	шт	1	<u>2218,88</u>	-	2219	-	-	-	-
21	C113-2310 варіант 2	Сифон для піддону	шт	1	<u>844,98</u>	-	845	-	-	-	-
22	KB17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	0,8	<u>4027,67</u>	-	3222	3222	-	<u>36,4100</u>	<u>29,13</u>
23	C113-2310 варіант 3	Коліно до унітазу	шт	8	<u>330,72</u>	-	2646	-	-	-	-
24	C130-905 варіант 1	Унітази напівфарфорові та фарфорові з сидінням, кріпленням, бачком	шт	8	<u>4257,68</u>	-	34061	-	-	-	-
25	C130-20 варіант 2	Резервуар для вуличного туалету 250л	шт	2	<u>4694,72</u>	-	9389	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					74488	4967	-		<u>44,82</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					74488		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					69521				
		всього заробітна плата, грн.					4967				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2555				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,71				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					816				
		Всього будівельні роботи, грн.					77043				

		Всього по розділу 2					77043				
		Розділ 3. Дренаж Д1									
26	KB16-13-1 κ=0,8	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 32- 50 мм	100м	0,06	<u>8834,75</u>	-	530	530	-	<u>76,6240</u>	<u>4,6</u>
					8834,75	-			-	-	-
27	& C130-1199-5 варіант 3	Труба ПЕ100 SDR17 Д.32	м	10	<u>29,35</u>	-	294	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	C113-1478 варіант 11	ПЕ коліно DN32 -45°	шт	4	<u>29,40</u>	-	118	-	-	-	-
29	C113-1478 варіант 8	Редукційний перехід 50х40	шт	2	<u>89,41</u>	-	179	-	-	-	-
30	C113-1478 варіант 12	Зворотній клапан DN32 для каналізації	шт	2	<u>198,21</u>	-	396	-	-	-	-
31	C1630-671 варіант 1	Крани кульовий DN 32 (1.1/4")	шт	2	<u>2138,66</u>	-	4277	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					5794	530	-		4,6
		Разом будівельні роботи, грн.					5794		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5264				
		всього заробітна плата, грн.					530				
		Загальновиробничі витрати, грн.					267				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,48				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					84				
		Всього будівельні роботи, грн.					6061				

		Всього по розділу 3					6061				
		Розділ 4. Водопровід В1									
32	КБ16-14-12 κ=0,8	поліетиленові деталі Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,12	<u>10916,68</u> 8165,80	<u>2750,88</u> 1698,11	1310	980	<u>330</u> 204	<u>71,9200</u> 15,9032	<u>8,63</u> 1,91
33	C113-1673 варіант 1	Труби з поліпропілену ППР DN20x2,2 PN 10	м	12	<u>43,36</u>	-	520	-	-	-	-
34	КБ16-14-13 κ=0,8	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,09	<u>10110,57</u> 8392,88	<u>1717,69</u> 1036,32	910	755	<u>155</u> 93	<u>73,9200</u> 9,7056	<u>6,65</u> 0,87
35	C113-1674 варіант 1	Труби з поліпропілену ППР DN25x2,3 PN 10	м	9	<u>77,10</u>	-	694	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	КБ16-14-3 к=0,8	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,24	<u>17152,27</u> 15641,27	<u>1027,08</u> 595,02	4117	3754	<u>246</u> 143	<u>137,7600</u> 5,5728	<u>33,06</u> 1,34
37	C113-1699 варіант 1	Труби з поліпропілену ППР DN32x2,9 PN 10	м	24	<u>132,50</u> -	-	3180	-	-	-	-
38	C113-1199 варіант 1	ПП перехід редукційний 50x40	шт	1	<u>32,35</u> -	-	32	-	-	-	-
39	C113-1199 варіант 2	ПП перехід редукційний 50x32	шт	2	<u>26,68</u> -	-	53	-	-	-	-
40	C113-1196 варіант 1	ПП перехід редукційний 32x25	шт	1	<u>21,26</u> -	-	21	-	-	-	-
41	C113-1195 варіант 1	ПП перехід редукційний 32x20	шт	1	<u>13,96</u> -	-	14	-	-	-	-
42	C113-1194- 11Д варіант 1	ПП перехід редукційний 25x20	шт	1	<u>7,07</u> -	-	7	-	-	-	-
43	C113-1043 варіант 1	ПП трійник DN50x50	шт	4	<u>102,58</u> -	-	410	-	-	-	-
44	C113-1041 варіант 1	ПП трійник DN32x32	шт	2	<u>24,97</u> -	-	50	-	-	-	-
45	C113-1048 варіант 1	ПП трійник DN25x20	шт	4	<u>22,20</u> -	-	89	-	-	-	-
46	C113-1039 варіант 1	ПП трійник DN20x20	шт	8	<u>17,47</u> -	-	140	-	-	-	-
47	C113-1707 варіант 1	ПП коліно 90° DN32	шт	3	<u>21,20</u> -	-	64	-	-	-	-
48	C113-1705 варіант 2	ПП коліно 90° DN25	шт	2	<u>11,03</u> -	-	22	-	-	-	-
49	C113-1705 варіант 1	ПП коліно 90° DN20	шт	9	<u>6,33</u> -	-	57	-	-	-	-
50	КБ22-8-1	сталеві деталі Укладання сталевих водопровідних труб з гідралічним випробуванням, діаметр труб 50 мм	1000м	0,008	<u>47544,70</u> 44677,99	<u>276,88</u> 28,13	380	357	<u>2</u> -	<u>393,5000</u> 0,2304	<u>3,15</u> -
51	C113-6	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	8,032	<u>222,13</u> -	-	1784	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	C113-1719 варіант 1	Коліно коване під зварювання 90° DN50	шт	4	<u>159,11</u> -	-	636	-	-	-	-
53	C113-1719 варіант 6	Роз'ємне з'єднання (американка) ПП/Ст 50xG2"	шт	5	<u>415,81</u> -	-	2079	-	-	-	-
54	C113-1719 варіант 3	Роз'ємне з'єднання (американка) ПП/Ст 32xG1"	шт	7	<u>148,06</u> -	-	1036	-	-	-	-
55	C113-1719 варіант 4	Роз'ємне з'єднання (американка) ПП/Ст 25xG3/4"	шт	2	<u>92,81</u> -	-	186	-	-	-	-
56	C113-1719 варіант 5	Роз'ємне з'єднання (американка) ПП/Ст 20xG1/2"	шт	2	<u>65,61</u> -	-	131	-	-	-	-
57	C113-1849 варіант 1	Перехід ПП/Ст МРs 20xG1/2"	шт	14	<u>62,97</u> -	-	882	-	-	-	-
58	KM12-811-1	Інше Вентилі, клапани латунні та бронзові муфтові на умовний тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 10-50 мм	10 шт	2,3	<u>5369,76</u> 5369,76	-	12350	12350	-	<u>48,0000</u> -	<u>110,4</u> -
59	C1630-544 варіант 1	Клапан зворотній DN32 (1")	шт	3	<u>419,50</u> -	-	1259	-	-	-	-
60	C1630-542 варіант 1	Клапан зворотній DN20 (3/4")	шт	1	<u>392,04</u> -	-	392	-	-	-	-
61	C1630-541 варіант 1	Клапан зворотній DN15 (1/2")	шт	2	<u>271,87</u> -	-	544	-	-	-	-
62	C1630-671 варіант 1	Крани кульовий DN 32 (1.1/4")	шт	4	<u>2138,66</u> -	-	8555	-	-	-	-
63	C1630-1433 варіант 1	Кран кульовий DN20 (3/4")	шт	2	<u>536,49</u> -	-	1073	-	-	-	-
64	C1630-1432 варіант 1	Кран кульовий DN15 (1/2")	шт	10	<u>378,95</u> -	-	3790	-	-	-	-
65	C1630-634 варіант 1	Кран поплавковий DN32	шт	1	<u>1932,21</u> -	-	1932	-	-	-	-
66	KB18-21-1	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм	10шт	0,1	<u>1344,14</u> 1344,14	-	134	134	-	<u>12,3000</u> -	<u>1,23</u> -
67	C1630-103 варіант 1	Фільтр DN20 (3/4")	шт	1	<u>364,45</u> -	-	364	-	-	-	-
68	KB16-26-1	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	шт	1	<u>73,22</u> 73,22	-	73	73	-	<u>0,6700</u> -	<u>0,67</u> -
69	C130-1180 варіант 1	Водомір DN20 (3/4")	шт	1	<u>1321,38</u> -	-	1321	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	КБ18-20-7	Установлення насосу підвищення тиску	шт	1	<u>1041,07</u> 1036,51	-	1041	1037	-	<u>10,0700</u> -	<u>10,07</u> -
71	КМ12-790-3	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см²], діаметр умовного проходу 50 мм	10 шт	0,1	<u>7159,68</u> 7159,68	-	716	716	-	<u>64,0000</u> -	<u>6,4</u> -
72	КБ17-7-1	Установлення баків для води масою до 0,5 т	10шт	0,2	<u>22619,90</u> 22619,90	-	4524	4524	-	<u>219,7600</u> -	<u>43,95</u> -
73	С130-20 варіант 1	Ємність пластикова ВК1000 л	шт	2	<u>6904,72</u> -	-	13809	-	-	-	-
74	КБ26-24-1	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними прошивними на склотканині або металевій сітці	10 м²	1,2	<u>857,76</u> 857,76	-	1029	1029	-	<u>7,9400</u> -	<u>9,53</u> -
75	С111-307 варіант 2	Тепловідбивна ізоляція з самоклеючою поверхнею товщ. 10 мм	м²	12	<u>331,97</u> -	-	3984	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 4							75694	25709	<u>733</u> 440		<u>233,74</u> 4,12
Разом будівельні роботи, грн.							75694				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							49252				
всього заробітна плата, грн.							26149				
Загальновиробничі витрати, грн.							12166				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							20,65				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							3577				
Всього будівельні роботи, грн.							87860				

Всього по розділу 4							87860				
Розділ 5. Водопровід гарячої води ТЗ											
76	КБ16-14-12 κ=0,8	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,16	<u>10916,68</u> 8165,80	<u>2750,88</u> 1698,11	1747	1307	<u>440</u> 272	<u>71,9200</u> 15,9032	<u>11,51</u> 2,54
77	С113-1673 варіант 1	Труби з поліпропілену ППР DN20x2,2 PN 10	м	16	<u>43,36</u> -	-	694	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	C113-1039 варіант 1	ПП трійник DN20x20	шт	5	<u>17,47</u>	-	87	-	-	-	-
79	C113-1705 варіант 1	ПП коліно 90° DN20	шт	7	<u>6,33</u>	-	44	-	-	-	-
80	C113-1719 варіант 5	Роз'ємне з'єднання (американка) ПП/Ст 20xG1/2"	шт	2	<u>65,61</u>	-	131	-	-	-	-
81	C113-1849 варіант 1	Перехід ПП/Ст MPs 20xG1/2"	шт	7	<u>62,97</u>	-	441	-	-	-	-
82	KM12-811-1	Вентилі, клапани латунні та бронзові муфтові на умовний тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 10-50 мм	10 шт	0,2	<u>5369,76</u> 5369,76	-	1074	1074	-	<u>48,0000</u>	<u>9,6</u>
83	C1630-1432 варіант 1	Кран кульовий DN15 (1/2")	шт	2	<u>378,95</u>	-	758	-	-	-	-
84	KB17-2-3	Установлення змішувачів	10шт	0,7	<u>1303,44</u> 1303,44	-	912	912	-	<u>11,4800</u>	<u>8,04</u>
85	C130-616 варіант 1	Змішувачі для умивальників	комплект	6	<u>1697,99</u>	-	10188	-	-	-	-
86	C130-616 варіант 2	Змішувачі для душу	комплект	1	<u>1357,15</u>	-	1357	-	-	-	-
87	KB26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	1,6	<u>912,01</u> 371,43	-	1459	594	-	<u>3,5200</u>	<u>5,63</u>
88	C113-2149 варіант 4	Термоізоляція зі вспіненого поліетилену діам.22x10мм	м	16,32	<u>28,95</u>	-	472	-	-	-	-
89	KB17-8-1	Установлення нагрівників індивідуальних водоводяних	10компл.	0,2	<u>14104,77</u> 14104,77	-	2821	2821	-	<u>129,0700</u>	<u>25,81</u>
90	& C130-8-1 варіант 1	Бойлер електричний 100 л, U=220В, P=2кВт	шт	1	<u>8933,42</u>	-	8933	-	-	-	-
91	& C130-8-1 варіант 2	Бойлер електричний 15 л, U=220В, P=2кВт	шт	1	<u>5933,77</u>	-	5934	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					37052	6708	<u>440</u> 272		<u>60,59</u> 2,54
		Разом будівельні роботи, грн.					37052				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					29904				
		всього заробітна плата, грн.					6980				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3493				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,31				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1093				
		Всього будівельні роботи, грн.					40545				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 5					40545				
92	KB22-8-1	Розділ 6. Протипожежний водопровід В2 <i>Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 50 мм</i>	1000м	0,062	<u>47544,70</u> 44677,99	<u>276,88</u> 28,13	2948	2770	<u>17</u> 2	<u>393,5000</u> 0,2304	<u>24,4</u> 0,01
93	C113-6	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	62,248	<u>222,13</u> -	<u>-</u> -	13827	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
94	C113-1719 варіант 1	Коліно коване під зварювання 90° DN50	шт	6	<u>159,11</u> -	<u>-</u> -	955	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
95	C113-1719 варіант 2	Різьба коротка сталева під зварювання DN50	шт	4	<u>33,31</u> -	<u>-</u> -	133	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
96	KB16-14-3	<i>Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням</i>	100м	0,06	<u>21440,34</u> 19551,59	<u>1283,85</u> 743,78	1286	1173	<u>77</u> 45	<u>172,2000</u> 6,9660	<u>10,33</u> 0,42
97	C113-1699 варіант 1	Труби з поліпропілену ППР DN32x2,9 PN 10	м	6	<u>132,50</u> -	<u>-</u> -	795	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
98	KM12-811-1	Вентилі, клапани латунні та бронзові муфтові на умовний тиск 1,6 МПа [16 кгс/см²], діаметр умовного проходу 10-50 мм	10 шт	1	<u>5369,76</u> 5369,76	<u>-</u> -	5370	5370	<u>-</u> -	<u>48,0000</u> -	<u>48</u> -
99	C1630-546 варіант 1	Клапан зворотній DN50 (2")	шт	1	<u>1455,44</u> -	<u>-</u> -	1455	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
100	C1630-544 варіант 1	Клапан зворотній DN32 (1")	шт	4	<u>419,50</u> -	<u>-</u> -	1678	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
101	C1630-673 варіант 1	Кран кульовий DN50 (2")	шт	1	<u>2931,63</u> -	<u>-</u> -	2932	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
102	C1630-671 варіант 1	Крани кульовий DN 32 (1.1/4")	шт	5	<u>2138,66</u> -	<u>-</u> -	10693	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
103	C1630-634 варіант 1	Кран поплавковий DN32	шт	1	<u>1932,21</u> -	<u>-</u> -	1932	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
104	KB17-7-1	<i>Установлення баків для води масою до 0,5 т</i>	10шт	0,1	<u>22619,90</u> 22619,90	<u>-</u> -	2262	2262	<u>-</u> -	<u>219,7600</u> -	<u>21,98</u> -
105	C130-20 варіант 1	Ємність пластикова ВК1000 л	шт	1	<u>6904,72</u> -	<u>-</u> -	6905	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106	C113-1199 варіант 2	ПП перехід редукційний 50х32	шт	2	<u>26,68</u>	-	53	-	-	-	-
107	KB18-20-7	Установлення насосу підвищення тиску	шт	2	<u>1041,07</u>	-	2082	2073	-	<u>10,0700</u>	<u>20,14</u>
					1036,51	-			-	-	-
108	KB16-20-1	Установлення кранів пожежних діаметром 50 мм	шт	2	<u>163,72</u>	-	327	327	-	<u>1,4800</u>	<u>2,96</u>
					163,72	-			-	-	-
109	C1630-209 варіант 1	Пожежний кран-комплект ДУ-25 НВ-25Н-20	шт	2	<u>3021,34</u>	-	6043	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6					61676	13975	<u>94</u>		<u>127,81</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					61676		47		0,43
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					47607				
		всього заробітна плата, грн.					14022				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6605				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,37				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1973				
		Всього будівельні роботи, грн.					68281				

		Всього по розділу 6					68281				
		Розділ 7. Вузли проходу крізь стіну: ввід водопроводу та випуск каналізації									
		Ввід водопровід В1 Ду 40									
110	KB29-176-1	Установлення гільз зі сталевих труб діаметром 100 мм	10шт	0,1	<u>1293,71</u>	-	129	129	-	<u>12,8900</u>	<u>1,29</u>
					1293,38	-			-	-	-
111	C113-22	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 100 мм, товщина стінки 4,5 мм	м	0,408	<u>581,45</u>	-	237	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Каналізаційний випуск К1 Ду 160									
112	KB29-176-3	Установлення гільз зі сталевих труб діаметром 200 мм	10шт	0,1	<u>1417,73</u>	-	142	142	-	<u>14,6900</u>	<u>1,47</u>
					1416,41	-			-	-	-
113	C113-469	Труби сталеві безшовні гарячедеформовані із сталі марки 15, 20, 25, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 6 мм	м	0,404	<u>1934,17</u>	-	781	-	-	-	-
		витратні матеріали			-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
114	C1555-366 варіант 1	Шнур бентонітовий гідроізоляційний 15 x 25 мм	м	5	<u>163,22</u> -	- -	816	-	- -	- -	- -
115	C111-2008-1 варіант 1	Гідроізоляція швів та тріщин PENECRETE	кг	5	<u>234,27</u> -	- -	1171	-	- -	- -	- -
116	C111-2008-1 варіант 2	Гідроізоляція швів та тріщин PENETRON	кг	5	<u>242,78</u> -	- -	1214	-	- -	- -	- -
117	C111-2008-1 варіант 3	Сальникове набивання АП-31 14мм	кг	5,9	<u>153,53</u> -	- -	906	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 7					5396	271	- -		<u>2,76</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					5396				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5125				
		всього заробітна плата, грн.					271				
		Загальновиробничі витрати, грн.					256				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,65				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					113				
		Всього будівельні роботи, грн.					5652				

		Всього по розділу 7					5652				
		Разом прямі витрати по кошторису					270399	54300	<u>1267</u> 759		<u>492,87</u> 7,09
		Разом будівельні роботи, грн.					270399				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					214832				
		всього заробітна плата, грн.					55059				
		Загальновиробничі витрати, грн.					26419				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					46,12				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7994				
		Всього будівельні роботи, грн.					296818				

		Всього по кошторису					296818				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					546,08				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					63053				

Склав інженер з проектно-кошторисної роботи Т.Ю. Петрина
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив інженер-проектувальник О.Г. Зінченко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту - протирадіаційне укриття на території Комунального закладу Зазимської сільської ради Броварського району Київської області, «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу Академія дитинства» по вулиці Київська, 10-Б в с. Зазим'я Броварського району Київської області

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-08
устаткування для водопроводу та каналізації
Укриття

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 39,806 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "6 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 2301-1001-112 варіант 2	Насос дренажний занурювальний DAB NOVA 180 MA 30 th; (маса=0,0054)	шт	1	7299,16	7299
2	2307-11034 варіант 2	Засувка Ду50 ; (маса=0,018)	шт	1	4437,50	4438
3	& 2301-1001-112 варіант 1	Насос підвищення тиску для системи B1 DAB ACTIVE J 62 M (P2=0,44kBt; U=1x220B; i=3,12A); (маса=0,0054)	шт	3	8855,00	26565
		Разом				38302
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1504
		Всього по кошторису				39806

Склав інженер з проектно-кошторисної роботи Т.Ю. Петрина
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив інженер-проектувальник О.Г. Зінченко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту - протирадіаційне укриття на території Комунального закладу Зазимської сільської ради Броварського району Київської області, «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу Академія дитинства» по вулиці Київська, 10-Б в с. Зазим'я Броварського району Київської області
3/03-24-73 зауваження 1, 2,3,4(кошт.)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09
на влаштування опалення та вентиляції
Укриття

Основа:
креслення (специфікації) № 133-05-23-П-ОВ

Кошторисна вартість689,223 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість1,07599 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата122,693 тис. грн.
Середній розряд робіт3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Відділ 1. ВЕНТИЛЯЦІЯ									
		Розділ 1. П1									
1	КБ20-31-2	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,12 т	шт	1	1561,14	-	1561	1445	-	14,0400	14,04
					1445,14	-			-	-	-
2	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,21	994,43	-	209	209	-	9,7800	2,05
					994,43	-			-	-	-
3	С1111-79	Монтажний стіл під електроручний вентилятор	шт	1	10931,75	-	10932	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
4	С130-146	Віброізолятори пружинні ДО 40	шт	4	306,61	-	1226	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
5	& С1545-18-1	Гнучка вставка круга ВК-3	шт	1	1472,66	-	1473	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& C1545-18-2	Гнучка вставка прямокутна ВП-3	шт	1	<u>1397,86</u>	-	1398	-	-	-	-
7	КБ20-35-1	Установлення калориферів масою до 0,1 т	шт	1	<u>860,32</u>	<u>39,85</u>	860	820	<u>40</u>	<u>8,2800</u>	<u>8,28</u>
					<u>820,47</u>	<u>2,02</u>			<u>2</u>	<u>0,0180</u>	<u>0,02</u>
8	КБ20-37-1	Установлення фільтрів чарункових	м2	2,11	<u>769,33</u>	-	1623	1623	-	<u>7,0400</u>	<u>14,85</u>
					<u>769,33</u>	-			-	-	-
9	& C1630-967-1	Металева рама для 2-х фільтрів ФЯР	шт	2	<u>639,59</u>	-	1279	-	-	-	-
10	КБ20-26-10	Установлення шумоглушників вентиляційних 700х300 довж.600мм	шт	1	<u>336,42</u>	-	336	318	-	<u>3,0900</u>	<u>3,09</u>
					<u>318,05</u>	-			-	-	-
11	C130-253 варіант 1	Глушники шуму вентиляційних установок 700х300 довж.600мм	шт	1	<u>8711,16</u>	-	8711	-	-	-	-
12	КБ19-7-3	Установлення противибухових клапанів площею до 0,25 м2	шт	1	<u>2402,57</u>	-	2403	2336	-	<u>21,1200</u>	<u>21,12</u>
					<u>2336,29</u>	-			-	-	-
13	C130-382 варіант 1	Противибуховий пристрій УЗР-595х649 (УЗС-1)	шт	1	<u>12755,73</u>	-	12756	-	-	-	-
14	C130-382 варіант 2	Корпус для проти вибухового пристрою (коробка УЗ-3)	шт	1	<u>8505,73</u>	-	8506	-	-	-	-
15	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	17	<u>189,63</u>	-	3224	3224	-	<u>1,8200</u>	<u>30,94</u>
					<u>189,63</u>	-			-	-	-
16	C130-601-1 варіант 2	ґрати настінні однорядні регулюємі (РВ 3070-1Н 500х500)	шт	4	<u>1020,55</u>	-	4082	-	-	-	-
17	C130-601-1 варіант 3	ґрати настінні однорядні регулюємі (РВ 2535-1 500х200)	шт	12	<u>349,05</u>	-	4189	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
18	C130-601-1 варіант 4	ґрати радіальні однорядні регулюємі на повітровод діам. 110мм (РВ 3030-R 150х100)	шт	1	<u>288,70</u>	-	289	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
19	КБ20-4-1	Установка дросель-клапана Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,000785	<u>45804,60</u>	<u>116,01</u>	36	21	-	<u>261,8000</u>	<u>0,21</u>
					<u>26619,82</u>	<u>5,87</u>			-	<u>0,0524</u>	-
20	C1630-451 варіант 1	Дросель-клапан з ручним приводом, діам. 100мм	шт	1	<u>686,99</u>	-	687	-	-	-	-
		ПОВІТРОВОДИ			-	-			-	-	-
21	КБ20-4-9	100х300 Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм	100м2	0,024	<u>34128,73</u>	<u>116,01</u>	819	585	<u>3</u>	<u>239,7000</u>	<u>5,75</u>
					<u>24372,70</u>	<u>5,87</u>			-	<u>0,0524</u>	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	C130-1136 варіант 1	100x300 Повітроводи класу П з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм (1 м.п. = 0,8м2)	м2	2,4	<u>1306,56</u> -	<u>-</u> -	3136	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	КБ20-4-9	200x300 Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм	100м2	0,02	<u>34128,73</u> 24372,70	<u>116,01</u> 5,87	683	487	<u>2</u> -	<u>239,7000</u> 0,0524	<u>4,79</u> -
24	C130-1136 варіант 2	200x300 Повітроводи класу П з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм (1 м.п. = 1м2)	м2	2	<u>1306,56</u> -	<u>-</u> -	2613	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	КБ20-4-10	300x300 Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,024	<u>29516,36</u> 21088,43	<u>116,01</u> 5,87	708	506	<u>3</u> -	<u>207,4000</u> 0,0524	<u>4,98</u> -
26	C130-1136 варіант 3	300x300 Повітроводи класу П з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм (1 м.п. = 1,2м2)	м2	2,4	<u>1306,56</u> -	<u>-</u> -	3136	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	КБ20-4-10	400x300 Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,049	<u>29516,36</u> 21088,43	<u>116,01</u> 5,87	1446	1033	<u>6</u> -	<u>207,4000</u> 0,0524	<u>10,16</u> -
28	C130-1136 варіант 4	400x300 Повітроводи класу П з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм (1 м.п. = 1,4м2)	м2	4,9	<u>1306,56</u> -	<u>-</u> -	6402	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	КБ20-4-10	500*300 Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,104	<u>29516,36</u> 21088,43	<u>116,01</u> 5,87	3070	2193	<u>12</u> 1	<u>207,4000</u> 0,0524	<u>21,57</u> 0,01
30	C130-1136 варіант 5	500x300 Повітроводи класу П з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм (1 м.п. = 1,6м2)	м2	10,4	<u>1306,56</u> -	<u>-</u> -	13588	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	КБ20-4-11	600х300 Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100м2	0,018	<u>23372,19</u> 15868,18	<u>77,49</u> 3,92	421	286	<u>1</u> -	<u>156,0600</u> 0,0350	<u>2,81</u> -
32	С130-1136 варіант 6	600х300 Повітроводи класу П з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм (1 м.п. = 1,8м2)	м2	1,8	<u>1306,56</u> -	<u>-</u> -	2352	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	КБ20-4-11	700х300 Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100м2	0,06	<u>23372,19</u> 15868,18	<u>77,49</u> 3,92	1402	952	<u>5</u> -	<u>156,0600</u> 0,0350	<u>9,36</u> -
34	С130-1136 варіант 7	700х300 Повітроводи класу П з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм (1 м.п. = 2,0м2)	м2	6	<u>1306,56</u> -	<u>-</u> -	7839	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	КБ20-4-12	800х500 Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром до 3200 мм	100м2	0,078	<u>20086,00</u> 12825,92	<u>77,49</u> 3,92	1567	1000	<u>6</u> -	<u>126,1400</u> 0,0350	<u>9,84</u> -
36	С130-1136 варіант 8	800х500 Повітроводи класу П з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм (1 м.п. = 2,6м2)	м2	7,8	<u>1306,56</u> -	<u>-</u> -	10191	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	КБ20-4-1	Д. 100 Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,00155	<u>45804,60</u> 26619,82	<u>116,01</u> 5,87	71	41	<u>-</u> -	<u>261,8000</u> 0,0524	<u>0,41</u> -
38	С130-1124 варіант 4	Повітровід з оцинкованої сталі, товщ. 0,5мм діам. 100мм (1 м.п. = 0,31м2)	м2	0,16	<u>721,67</u> -	<u>-</u> -	115	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	КБ20-4-5	Д. 315 Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 355 мм	100м2	0,0297	<u>37019,29</u> 24372,70	<u>116,01</u> 5,87	1099	724	<u>3</u> -	<u>239,7000</u> 0,0524	<u>7,12</u> -
40	С130-1124 варіант 5	Повітровід з оцинкованої сталі, товщ. 0,5мм діам. 315мм (1 м.п. = 0,99м2)	м2	2,97	<u>788,68</u> -	<u>-</u> -	2342	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	КБ20-4-7	Д. 560 Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, діаметром від 500 до 560 мм	100м2	0,088	<u>31903,55</u> 21088,43	<u>91,22</u> 4,61	2808	1856	<u>8</u> -	<u>207,4000</u> 0,0412	<u>18,25</u> -
42	С130-1124 варіант 6	Повітровід з оцинкованої сталі, товщ. 0,5мм діам. 560мм (1 м.п. = 1,76м2) ПЕРЕХОДИ, ВІДВОДИ, ЗАГЛУШКИ	м2	8,8	<u>1941,28</u> -	<u>-</u> -	17083	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	КБ20-4-12	Монтаж фасонних частин Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром до 3200 мм	100м2	0,0954	<u>20086,00</u> 12825,92	<u>77,49</u> 3,92	1916	1224	<u>7</u> -	<u>126,1400</u> 0,0350	<u>12,03</u> -
44	& С130-1155-3 варіант 1	Перехід з оцинкованої сталі 0,7 мм 100х300 на 200х300 L=300мм (0,36 м2)	шт	1	<u>571,42</u> -	<u>-</u> -	571	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	& С130-1155-3 варіант 2	Перехід з оцинкованої сталі 0,7 мм 300х300 на 200х300 L=300мм (0,44 м2)	шт	1	<u>698,17</u> -	<u>-</u> -	698	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	& С130-1155-3 варіант 3	Перехід з оцинкованої сталі 0,7 мм 300х300 на 400х300 L=300мм (0,52 м2)	шт	1	<u>824,93</u> -	<u>-</u> -	825	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	& С130-1155-3 варіант 4	Перехід з оцинкованої сталі 0,7 мм 500х300 на 400х300 L=300мм (0,60 м2)	шт	1	<u>951,67</u> -	<u>-</u> -	952	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	& С130-1155-3 варіант 5	Перехід з оцинкованої сталі 0,7 мм 500х300 на 600х300 L=300мм (0,68 м2)	шт	1	<u>1078,42</u> -	<u>-</u> -	1078	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	& С130-1155-3 варіант 6	Перехід з оцинкованої сталі 0,7 мм 700х300 на 600х300 L=300мм (0,76 м2)	шт	1	<u>1205,18</u> -	<u>-</u> -	1205	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	& С130-1155-3 варіант 7	Перехід з оцинкованої сталі 0,7 мм 200х250 на Д.560 L=350мм (0,38 м2)	шт	1	<u>603,11</u> -	<u>-</u> -	603	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	& С130-1155-3 варіант 8	Перехід з оцинкованої сталі 0,7 мм 1000х1000 на 800х500 L=400мм (1,8 м2)	шт	1	<u>2852,96</u> -	<u>-</u> -	2853	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	& С130-1155-3 варіант 9	Відвід 90° з оцинкованої сталі 0,7 мм 700х300 (1,69 м2)	шт	1	<u>2678,67</u> -	<u>-</u> -	2679	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	& С130-1155-3 варіант 10	Відвід 90° з оцинкованої сталі 0,7 мм 600х300 (1,38 м2)	шт	1	<u>2187,51</u> -	<u>-</u> -	2188	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
54	& С130-1155-3 варіант 11	Заглушка на повітровод з оцинкованої сталі 0,7 мм 700х300 (0,31 м2)	шт	1	<u>492,20</u> -	<u>-</u> -	492	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
55	& С130-1155-3 варіант 12	Заглушка на повітровод з оцинкованої сталі 0,7 мм 800х500 (0,53 м2)	шт	1	<u>840,77</u> -	<u>-</u> -	841	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	& С130-1155-3 варіант 13	Заглушка на повітровод з оцинкованої сталі 0,7 мм 100х300 (0,07 м2)	шт	1	<u>111,95</u> -	- -	112	-	- -	- -	- -
57	& С130-1155-3 варіант 14	Заглушка на повітровод з оцинкованої сталі 0,5 мм Д.100мм (0,02 м2)	шт	1	<u>32,72</u> -	- -	33	-	- -	- -	- -
58	КБ26-24-4	ІНШЕ Ізоляція фасонних поверхонь матами мінераловатними прошивними на склотканині або металевій сітці	10 м2	0,7	<u>1175,75</u> 1175,75	- -	823	823	- -	<u>10,5100</u> -	<u>7,36</u> -
59	С114-1-У варіант 1	Мінераловатні мати з покриттям з фольги товщ. 50мм	м3	0,35	<u>4156,21</u> -	- -	1455	-	- -	- -	- -
60	& С130-476-1 варіант 1	Кріплення повітроводів (Кріпильно-витратні матеріали)	кг	10	<u>153,38</u> -	- -	1534	-	- -	- -	- -
61	С111-200 варіант 1	Герметик Бутепрол	кг	1	<u>128,21</u> -	- -	128	-	- -	- -	- -
62	КБ20-28-1	Установлення дверей герметичних штампованих розміром 1250х500 мм	шт	2	<u>465,37</u> 403,38	<u>61,99</u> 3,14	931	807	<u>124</u> 6	<u>3,4000</u> 0,0280	<u>6,8</u> 0,06
63	С130-270 варіант 1	Двері герметичні розміром 1250х500мм для венткамери	шт	2	<u>2886,28</u> -	- -	5773	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					176361	22513	<u>220</u> 9		<u>215,81</u> 0,09
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					176361 153628 22522 11946 22,57 3912 188307				

		Всього по розділу 1					188307				
64	КБ20-31-2	Розділ 2. В1 Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,12 т	шт	1	<u>1561,14</u> 1445,14	- -	1561	1445	- -	<u>14,0400</u> -	<u>14,04</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,21	<u>994,43</u> 994,43	-	209	209	-	<u>9,7800</u>	<u>2,05</u>
66	& С1545-18-1	Гнучка вставка круга ВК-3	шт	1	<u>1472,66</u> -	-	1473	-	-	-	-
67	& С1545-18-2	Гнучка вставка прямокутна ВП-3	шт	1	<u>1397,86</u> -	-	1398	-	-	-	-
68	С130-146 варіант 1	Віброізолятори пружинні ДО 40	шт	4	<u>306,61</u> -	-	1226	-	-	-	-
69	С1111-79 варіант 1	Монтажний стіл під електроручний вентилятор	шт	1	<u>10931,75</u> -	-	10932	-	-	-	-
70	КБ20-26-10	Установлення шумоглушників вентиляційних 700х300 довж.600мм	шт	1	<u>336,42</u> 318,05	-	336	318	-	<u>3,0900</u>	<u>3,09</u>
71	С130-253 варіант 1	Глушники шуму вентиляційних установок 700х300 довж.600мм	шт	1	<u>8711,16</u> -	-	8711	-	-	-	-
72	КБ19-7-3	Установлення противибухових клапанів площею до 0,25 м2	шт	1	<u>2402,57</u> 2336,29	-	2403	2336	-	<u>21,1200</u>	<u>21,12</u>
73	С130-382 варіант 1	Противибуховий пристрій УЗР-595х649 (УЗС-1)	шт	1	<u>12755,73</u> -	-	12756	-	-	-	-
74	С130-382 варіант 2	Корпус для проти вибухового пристрою (коробка УЗ-3)	шт	1	<u>8505,73</u> -	-	8506	-	-	-	-
75	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	16	<u>189,63</u> 189,63	-	3034	3034	-	<u>1,8200</u>	<u>29,12</u>
76	С130-601-1 варіант 2	Грати настінні однорядні регулюємі (РВ 3070-1Н 500х500)	шт	4	<u>1020,55</u> -	-	4082	-	-	-	-
77	С130-601-1 варіант 5	Грати настінні однорядні регулюємі (РВ 2535-1 550х200)	шт	10	<u>399,21</u> -	-	3992	-	-	-	-
78	С130-601-1 варіант 6	Грати радіальні однорядні регулюємі на повітровод діам. 100мм (РВ 3030-Р 100х100)	шт	2	<u>288,70</u> -	-	577	-	-	-	-
79	КБ20-4-1	Установка клапана Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,005	<u>45804,60</u> 26619,82	<u>116,01</u> 5,87	229	133	<u>1</u> -	<u>261,8000</u> 0,0524	<u>1,31</u> -
80	С1630-451 варіант 1	Дросель-клапан з ручним приводом, діам. 100мм	шт	3	<u>686,99</u> -	-	2061	-	-	-	-
81	С1630-451 варіант 2	Дросель-клапан з ручним приводом, діам. 125мм	шт	1	<u>717,59</u> -	-	718	-	-	-	-
82	С1630-451 варіант 3	Вогнезатримувальний каналний клапан із електроприводом Bellimo на 230В, діам. 100мм	шт	2	<u>12016,64</u> -	-	24033	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	C1630-451 варіант 4	Вогнезатримувальний каналний клапан із електроприводом Bellimo на 230В, діам. 125мм	шт	1	<u>12156,89</u> -	- -	12157	-	- -	- -	- -
84	C1630-451 варіант 5	Металевий дифузор витяжний, діам. 100мм	шт	4	<u>826,39</u> -	- -	3306	-	- -	- -	- -
85	КБ20-4-9	ПОВІТРОВОДИ 150х300 Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм	100м2	0,0135	<u>34128,73</u> 24372,70	<u>116,01</u> 5,87	461	329	<u>2</u> -	<u>239,7000</u> 0,0524	<u>3,24</u> -
86	C130-1136 варіант 9	150х300 Повітроводи класу П з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм (1 м.п. = 0,9м2)	м2	1,35	<u>1306,56</u> -	- -	1764	-	- -	- -	- -
87	КБ20-4-10	250х300 Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,022	<u>29516,36</u> 21088,43	<u>116,01</u> 5,87	649	464	<u>3</u> -	<u>207,4000</u> 0,0524	<u>4,56</u> -
88	C130-1136 варіант 10	250х300 Повітроводи класу П з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм (1 м.п. = 1,1м2)	м2	2,2	<u>1306,56</u> -	- -	2874	-	- -	- -	- -
89	КБ20-4-10	400х300 Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,07	<u>29516,36</u> 21088,43	<u>116,01</u> 5,87	2066	1476	<u>8</u> -	<u>207,4000</u> 0,0524	<u>14,52</u> -
90	C130-1136 варіант 4	400х300 Повітроводи класу П з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм (1 м.п. = 1,4м2)	м2	7	<u>1306,56</u> -	- -	9146	-	- -	- -	- -
91	КБ20-4-10	500*300 Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,056	<u>29516,36</u> 21088,43	<u>116,01</u> 5,87	1653	1181	<u>6</u> -	<u>207,4000</u> 0,0524	<u>11,61</u> -
92	C130-1136 варіант 5	500х300 Повітроводи класу П з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм (1 м.п. = 1,6м2)	м2	5,6	<u>1306,56</u> -	- -	7317	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	КБ20-4-11	700х300 Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100м2	0,16	<u>23372,19</u> 15868,18	<u>77,49</u> 3,92	3740	2539	<u>12</u> 1	<u>156,0600</u> 0,0350	<u>24,97</u> 0,01
94	С130-1136 варіант 7	700х300 Повітроводи класу П з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм (1 м.п. = 2,0м2)	м2	16	<u>1306,56</u> -	<u>-</u> -	20905	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
95	КБ20-4-1	Д. 100 Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,0279	<u>45804,60</u> 26619,82	<u>116,01</u> 5,87	1278	743	<u>3</u> -	<u>261,8000</u> 0,0524	<u>7,3</u> -
96	С130-1124 варіант 4	Повітровід з оцинкованої сталі, товщ. 0,5мм діам. 100мм (1 м.п. = 0,31м2)	м2	2,79	<u>721,67</u> -	<u>-</u> -	2013	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
97	КБ20-4-1	Д. 125 Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,0117	<u>45804,60</u> 26619,82	<u>116,01</u> 5,87	536	311	<u>1</u> -	<u>261,8000</u> 0,0524	<u>3,06</u> -
98	С130-1124 варіант 1	Повітровід з оцинкованої сталі, товщ. 0,5мм діам. 125мм (1 м.п. = 0,39м2)	м2	1,17	<u>806,24</u> -	<u>-</u> -	943	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
99	КБ20-4-5	Д. 315 Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 355 мм	100м2	0,00495	<u>37019,29</u> 24372,70	<u>116,01</u> 5,87	183	121	<u>1</u> -	<u>239,7000</u> 0,0524	<u>1,19</u> -
100	С130-1124 варіант 5	Повітровід з оцинкованої сталі, товщ. 0,5мм діам. 315мм (1 м.п. = 0,99м2)	м2	0,5	<u>788,68</u> -	<u>-</u> -	394	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
101	КБ20-4-7	Д. 560 Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, діаметром від 500 до 560 мм	100м2	0,0704	<u>31903,55</u> 21088,43	<u>91,22</u> 4,61	2246	1485	<u>6</u> -	<u>207,4000</u> 0,0412	<u>14,6</u> -
102	С130-1124 варіант 6	Повітровід з оцинкованої сталі, товщ. 0,5мм діам. 560мм (1 м.п. = 1,76м2) КОРОБ	м2	7,04	<u>1941,28</u> -	<u>-</u> -	13667	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
103	КБ20-4-11	700х400 короб Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100м2	0,0374	<u>23372,19</u> 15868,18	<u>77,49</u> 3,92	874	593	<u>3</u> -	<u>156,0600</u> 0,0350	<u>5,84</u> -
104	& С130-1155-3 варіант 15	Короб з оцинкованої сталі 0,7 мм 700х400, довж. 1700 (2,2м2 x 1,7)	шт	1	<u>5926,69</u> -	<u>-</u> -	5927	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
105	КБ20-4-12	Монтаж заглушок Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром до 3200 мм	100м2	0,0078	<u>20086,00</u> 12825,92	<u>77,49</u> 3,92	157	100	<u>1</u> -	<u>126,1400</u> 0,0350	<u>0,98</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106	& C130-1155-3 варіант 16	Заглушка на повітровод з оцинкованої сталі 0,7 мм 700x400 (0,39 м2)	шт	2	<u>618,96</u> -	- -	1238	-	- -	- -	- -
107	КБ20-4-12	ПЕРЕХОДИ, ВІДВОДИ, ЗАГЛУШКИ Монтаж фасонних частин Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром до 3200 мм	100м2	0,0769	<u>20086,00</u> <u>12825,92</u>	<u>77,49</u> <u>3,92</u>	1545	986	<u>6</u> -	<u>126,1400</u> <u>0,0350</u>	<u>9,7</u> -
108	& C130-1155-3 варіант 17	Перехід з оцинкованої сталі 0,7 мм 150x300 на 250x300 L=300мм (0,40 м2)	шт	1	<u>634,80</u> -	- -	635	-	- -	- -	- -
109	& C130-1155-3 варіант 18	Перехід з оцинкованої сталі 0,7 мм 250x300 на 400x300 L=300мм (0,51 м2)	шт	1	<u>809,08</u> -	- -	809	-	- -	- -	- -
110	& C130-1155-3 варіант 4	Перехід з оцинкованої сталі 0,7 мм 500x300 на 400x300 L=300мм (0,60 м2)	шт	1	<u>951,67</u> -	- -	952	-	- -	- -	- -
111	& C130-1155-3 варіант 19	Перехід з оцинкованої сталі 0,7 мм 500x300 на 700x300 L=300мм (0,73 м2)	шт	1	<u>1157,65</u> -	- -	1158	-	- -	- -	- -
112	& C130-1155-3 варіант 7	Перехід з оцинкованої сталі 0,7 мм 200x250 на Д.560 L=350мм (0,38 м2)	шт	1	<u>603,11</u> -	- -	603	-	- -	- -	- -
113	& C130-1155-3 варіант 20	Перехід з оцинкованої сталі 0,7 мм Д.100 на Д.125 L=250мм (0,12 м2)	шт	1	<u>191,17</u> -	- -	191	-	- -	- -	- -
114	& C130-1155-3 варіант 21	Відвід 45° з оцинкованої сталі 0,7 мм 700x300 (0,95 м2)	шт	2	<u>1506,21</u> -	- -	3012	-	- -	- -	- -
115	& C130-1155-3 варіант 22	Відвід 45° з оцинкованої сталі 0,7 мм Д. 560мм (1,0 м2)	шт	1	<u>1585,44</u> -	- -	1585	-	- -	- -	- -
116	& C130-1155-3 варіант 23	Відвід 90° з оцинкованої сталі 0,5 мм Д. 100мм (0,1 м2)	шт	2	<u>159,48</u> -	- -	319	-	- -	- -	- -
117	& C130-1155-3 варіант 24	Відвід 90° з оцинкованої сталі 0,7 мм Д. 560мм (1,83 м2)	шт	1	<u>2900,49</u> -	- -	2900	-	- -	- -	- -
118	& C130-1155-3 варіант 14	Заглушка на повітровод з оцинкованої сталі 0,5 мм Д.100мм (0,02 м2)	шт	1	<u>32,72</u> -	- -	33	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119	& C130-476-1 варіант 1	ІНШЕ Кріплення повітроводів (Кріпильно-витратні матеріали)	кг	12	<u>153,38</u> -	- -	1841	-	- -	- -	- -
120	C111-200 варіант 1	Герметик Бутепрол	кг	1,2	<u>128,21</u> -	- -	154	-	- -	- -	- -
121	КБ20-28-1	Установлення дверей герметичних штампованих розміром 1250х500 мм	шт	2	<u>465,37</u> 403,38	<u>61,99</u> 3,14	931	807	<u>124</u> 6	<u>3,4000</u> 0,0280	<u>6,8</u> 0,06
122	C130-270 варіант 1	Двері герметичні розміром 1250х500мм для венткамери	шт	2	<u>2886,28</u> -	- -	5773	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					206172	18610	<u>177</u> 7		<u>179,1</u> 0,07
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					206172 187385 18617 9925 18,8 3262 216097				

		Всього по розділу 2					216097				
		Розділ 3. В2									
123	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	<u>694,71</u> 694,71	- -	695	695	- -	<u>6,2100</u> -	<u>6,21</u> -
124	& C130-62-1-12 варіант 1	Вентилятор каналний круглий ВКМС 200	шт	1	<u>6897,26</u> -	- -	6897	-	- -	- -	- -
125	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,12	<u>994,43</u> 994,43	- -	119	119	- -	<u>9,7800</u> -	<u>1,17</u> -
126	& C1545-18-1 варіант 1	Гнучка вставка діам.200мм	шт	2	<u>1108,85</u> -	- -	2218	-	- -	- -	- -
127	КБ19-7-3	Установлення противибухових клапанів площею до 0,25 м2	шт	1	<u>2402,57</u> 2336,29	- -	2403	2336	- -	<u>21,1200</u> -	<u>21,12</u> -
128	C130-382 варіант 3	Противибуховий клапан BVNO 550 8Z	шт	1	<u>22177,05</u> -	- -	22177	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
129	KБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	3	<u>189,63</u> 189,63	- -	569	569	- -	<u>1,8200</u> -	<u>5,46</u> -
130	C130-601-1 варіант 7	Ґрати радіальні однорядні регулюємі на повітровод діам. 160мм (PB 3030-R 350x150)	шт	1	<u>412,80</u> -	- -	413	-	- -	- -	- -
131	C130-601-1 варіант 1	Ґрати радіальні однорядні регулюємі на повітровод діам. 200мм (PB 3030-R 250x150)	шт	1	<u>366,06</u> -	- -	366	-	- -	- -	- -
132	C130-601-1 варіант 8	Ґрати радіальні однорядні регулюємі на повітровод діам. 200мм (PB 3030-R 350x150)	шт	1	<u>452,76</u> -	- -	453	-	- -	- -	- -
133	KБ20-4-1	Установка клапана Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,0026	<u>45804,60</u> 26619,82	<u>116,01</u> 5,87	119	69	- -	<u>261,8000</u> 0,0524	<u>0,68</u> -
134	S1630-451 варіант 5	Металевий дифузоз витяжний, діам. 100мм	шт	1	<u>826,39</u> -	- -	826	-	- -	- -	- -
135	S1630-451 варіант 1	Дросель-клапан з ручним приводом, діам. 100мм	шт	1	<u>686,99</u> -	- -	687	-	- -	- -	- -
136	S1630-451 варіант 6	Дросель-клапан з ручним приводом, діам. 200мм	шт	1	<u>932,65</u> -	- -	933	-	- -	- -	- -
137	S1630-451 варіант 3	Вогнезатримувальний каналний клапан із електроприводом Bellimo на 230В, діам. 100мм	шт	1	<u>12016,64</u> -	- -	12017	-	- -	- -	- -
138	KБ20-4-1	Д. 100 Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,0372	<u>45804,60</u> 26619,82	<u>116,01</u> 5,87	1704	990	4 -	<u>261,8000</u> 0,0524	<u>9,74</u> -
139	S130-1124 варіант 4	Повітровід з оцинкованої сталі, товщ. 0,5мм діам. 100мм (1 м.п. = 0,31м2)	м2	3,72	<u>721,67</u> -	- -	2685	-	- -	- -	- -
140	KБ20-4-1	Д. 160 Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,015	<u>45804,60</u> 26619,82	<u>116,01</u> 5,87	687	399	2 -	<u>261,8000</u> 0,0524	<u>3,93</u> -
141	S130-1124 варіант 2	Повітровід з оцинкованої сталі, товщ. 0,5мм діам. 160мм (1 м.п. = 0,50м2)	м2	1,5	<u>801,85</u> -	- -	1203	-	- -	- -	- -
142	KБ20-4-1	Д. 200 Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,06615	<u>45804,60</u> 26619,82	<u>116,01</u> 5,87	3030	1761	8 -	<u>261,8000</u> 0,0524	<u>17,32</u> -
143	S130-1124 варіант 3	Повітровід з оцинкованої сталі, товщ. 0,5мм діам. 200мм (1 м.п. = 0,63м2) ПЕРЕХОДИ, ВІДВОДИ, ЗАГЛУШКИ	м2	6,62	<u>768,36</u> -	- -	5087	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
144	КБ20-4-12	Монтаж фасонних частин Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром до 3200 мм	100м2	0,016	<u>20086,00</u> 12825,92	<u>77,49</u> 3,92	321	205	<u>1</u> -	<u>126,1400</u> 0,0350	<u>2,02</u> -
145	& С130-1155-3 варіант 25	Перехід з оцинкованої сталі 0,5 мм Д.100 на Д.160 L=250мм (0,14 м2)	шт	1	<u>222,85</u> -	<u>-</u> -	223	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
146	& С130-1155-3 варіант 26	Перехід з оцинкованої сталі 0,5 мм Д.160 на Д.200 L=250мм (0,2 м2)	шт	1	<u>317,91</u> -	<u>-</u> -	318	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
147	& С130-1155-3 варіант 23	Відвід 90° з оцинкованої сталі 0,5 мм Д. 100мм (0,1 м2)	шт	3	<u>159,48</u> -	<u>-</u> -	478	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
148	& С130-1155-3 варіант 27	Відвід 90° з оцинкованої сталі 0,5 мм Д. 200мм (0,3 м2)	шт	2	<u>476,36</u> -	<u>-</u> -	953	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
149	& С130-1155-3 варіант 28	Відвід 45° з оцинкованої сталі 0,5 мм Д. 200мм (0,18 м2)	шт	2	<u>286,23</u> -	<u>-</u> -	572	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
150	КБ20-11-1	ІНШЕ Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	1	<u>189,63</u> 189,63	<u>-</u> -	190	190	<u>-</u> -	<u>1,8200</u> -	<u>1,82</u> -
151	С130-601-1 варіант 9	Ґрати настінні однорядні регулюємі (РВ 2535-1 100x100)	шт	1	<u>115,30</u> -	<u>-</u> -	115	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
152	& С130-476-1 варіант 1	Кріплення повітроводів (Кріпильно-витратні матеріали)	кг	7	<u>153,38</u> -	<u>-</u> -	1074	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
153	С111-200 варіант 1	Герметик Бутепрол	кг	0,7	<u>128,21</u> -	<u>-</u> -	90	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					69622	7333	<u>15</u> -		<u>69,47</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					69622				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					62274				
		всього заробітна плата, грн.					7333				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3876				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,28				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1263				
		Всього будівельні роботи, грн.					73498				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 3					73498				
		Разом прямі витрати по відділу 1					452155	48456	<u>412</u>		<u>464,38</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					452155		16		0,16
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					403287				
		всього заробітна плата, грн.					48472				
		Загальновиробничі витрати, грн.					25747				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					48,65				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8437				
		Всього будівельні роботи, грн.					477902				

		Всього по відділу 1					477902				
		<u>Відділ 2. Опалення</u>									
		Розділ 1. Труби									
154	КБ16-14-12	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	1,07	<u>13645,85</u> 10207,25	<u>3438,60</u> 2122,64	14601	10922	<u>3679</u> 2271	<u>89,9000</u> 19,8790	<u>96,19</u> 21,27
155	C113-1673 варіант 2	Труби з поліпропілену ППР 16мм	м	42	<u>52,77</u> -	- -	2216	-	- -	- -	- -
156	C113-1673 варіант 1	Труби з поліпропілену ППР DN20x2,2 PN 10	м	65	<u>43,36</u> -	- -	2818	-	- -	- -	- -
157	КБ16-14-13	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	1,3	<u>12638,21</u> 10491,10	<u>2147,11</u> 1295,41	16430	13638	<u>2792</u> 1684	<u>92,4000</u> 12,1320	<u>120,12</u> 15,77
158	C113-1674 варіант 1	Труби з поліпропілену ППР DN25x2,3 PN 10	м	130	<u>77,10</u> -	- -	10023	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
159	КБ16-6-4	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	0,06	<u>5577,98</u> 5388,30	<u>106,71</u> 5,40	335	323	<u>6</u> -	<u>48,7100</u> 0,0482	<u>2,92</u> -
160	C130-884 варіант 1	Труба сталева водогазопровідна, діаметр 32х3 мм	м	6	<u>70,59</u> -	-	424	-	-	-	-
161	C130-884 варіант 2	Труба сталева водогазопровідна (гільза), діаметр 40х3 мм	м	10	<u>117,03</u> -	-	1170	-	-	-	-
162	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	0,8	<u>912,01</u> 371,43	-	730	297	-	<u>3,5200</u> -	<u>2,82</u> -
163	C113-2149 варіант 2	Труба захисна гофрована двостінна 40/35	м	8	<u>17,80</u> -	-	142	-	-	-	-
164	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,01	<u>606,72</u> 591,48	<u>15,24</u> 2,44	6	6	-	<u>4,7800</u> 0,0224	<u>0,05</u> -
165	C1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,00009	<u>112536,54</u> -	-	10	-	-	-	-
166	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,02	<u>456,93</u> 441,89	<u>8,85</u> 1,42	9	9	-	<u>3,6200</u> 0,0130	<u>0,07</u> -
167	C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,00038	<u>137047,97</u> -	-	52	-	-	-	-
168	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	0,6	<u>912,01</u> 371,43	-	547	223	-	<u>3,5200</u> -	<u>2,11</u> -
169	C113-2149 варіант 3	Термоізоляція зі вспіненого поліетилену діам.35мм	м	6,12	<u>29,89</u> -	-	183	-	-	-	-
170	КБ26-24-1	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними прошивними на склотканині або металевій сітці	10 м2	1	<u>857,76</u> 857,76	-	858	858	-	<u>7,9400</u> -	<u>7,94</u> -
171	C111-307 варіант 1	Тепловідбивна ізоляція з самоклеючою поверхнею товщ. 5 мм	м2	10	<u>54,87</u> -	-	549	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					51103	26276	<u>6477</u> 3955		<u>232,22</u> 37,04
		Разом будівельні роботи, грн.					51103				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					18350				
		всього заробітна плата, грн.					30231				
		Загальновиробничі витрати, грн.					15383				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					28,1				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4873				
		Всього будівельні роботи, грн.					66486				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					66486				
172	KM12-811-1	Розділ 2. Арматура Вентилі, клапани латунні та бронзові муфтові на умовний тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 10-50 мм	10 шт	4,4	<u>5369,76</u> 5369,76	- -	23627	23627	- -	<u>48,0000</u> -	<u>211,2</u> -
173	C1630-1432 варіант 1	Кран кульовий DN15 (1/2")	шт	20	<u>378,95</u> -	- -	7579	-	- -	- -	- -
174	C1630-670 варіант 1	Крани кульовий DN 25 (1")	шт	4	<u>730,56</u> -	- -	2922	-	- -	- -	- -
175	C1630-671 варіант 1	Крани кульовий DN 32 (1.1/4")	шт	2	<u>2138,66</u> -	- -	4277	-	- -	- -	- -
176	C1630-1432 варіант 2	Кутовий радіаторний кран DN15 (1/2")	шт	18	<u>447,07</u> -	- -	8047	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					46452	23627	- -		<u>211,2</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					46452				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					22825				
		всього заробітна плата, грн.					23627				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10395				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					16,68				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2893				
		Всього будівельні роботи, грн.					56847				

		Всього по розділу 2					56847				
177	KB18-6-2	Розділ 3. Радіатори Установлення радіаторів сталевих	100кВт	0,3507	<u>12335,43</u> 10098,09	- -	4326	3541	- -	<u>96,9200</u> -	<u>33,99</u> -
178	C1630-117 варіант 1	Біметалеві радіатори з вбудованим краном Маєвського (4 секції) 0,84 кВт	шт	7	<u>1932,99</u> -	- -	13531	-	- -	- -	- -
179	C1630-117 варіант 2	Біметалеві радіатори з вбудованим краном Маєвського (6 секцій) 1,26 кВт	шт	2	<u>2898,60</u> -	- -	5797	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
180	C1630-117 варіант 4	Біметалеві радіатори з вбудованим краном Маєвського (8 секцій) 1,68 кВт	шт	1	<u>3940,70</u> -	- -	3941	-	- -	- -	- -
181	C1630-117 варіант 3	Біметалеві радіатори з вбудованим краном Маєвського (7 секцій) 1,47 кВт	шт	1	<u>3381,39</u> -	- -	3381	-	- -	- -	- -
182	C1630-117 варіант 5	Біметалеві радіатори з вбудованим краном Маєвського (16 секцій) 3,36 кВт	шт	7	<u>7875,35</u> -	- -	55127	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					86103	3541	- -		<u>33,99</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					86103 82562 3541 1885 3,57 619 87988				

		Всього по розділу 3					87988				
		Разом прямі витрати по відділу 2					183658	53444	<u>6477</u> 3955		<u>477,41</u> 37,04
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					183658 123737 57399 27663 48,35 8385 211321				

		Всього по відділу 2					211321				
		Разом прямі витрати по кошторису					635813	101900	<u>6889</u> 3971		<u>941,79</u> 37,2
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					635813 527024				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					105871				
		Загальновиробничі витрати, грн.					53410				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					97				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					16822				
		Всього будівельні роботи, грн.					689223				

		Всього по кошторису					689223				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1075,99				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					122693				

Склав інженер з проектно-кошторисної роботи Т.Ю. Петрина
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів інженер-проектувальник О.Г. Зінченко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту - протирадіаційне укриття на території Комunalного закладу Зазимської сільської ради Броварського району Київської області, «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу Академія дитинства» по вулиці Київська, 10-Б в с. Зазим'я Броварського району Київської області

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-010

вентиляційне устаткування
Укриття

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 236,947 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "6 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	2308-1010 варіант 1	Вентилятор радіальний ЕРВ-315-2Д; (маса=0,058)	шт	2	81313,33	162627
2	& 2308-5001-1 варіант 1	Електрокалорифер НК-800x500-54.0-3У; (маса=0,031)	шт	1	38700,00	38700
3	& 1704-20643- 1 варіант 1	Фільтр повітря ФяР 514x514x50 мм; (маса=0,006)	шт	8	3333,33	26667
		Разом				227994
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				8953
		Всього по кошторису				236947

Склав інженер з проектно-кошторисної роботи Т.Ю. Петрина
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив інженер-проектувальник О.Г. Зінченко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту - протирадіаційне укриття на території Комунального закладу Зазимської сільської ради Броварського району Київської області, «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу Академія дитинства» по вулиці Київська, 10-Б в с. Зазим'я Броварського району Київської області
3/03-24-73 зауваження 1, 2,3,4(кошт.)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-011
на перевлаштування кабелів зв'язку
Укриття

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість72,602 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість0,33148 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата34,488 тис. грн.
Середній розряд робіт2,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на “6 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<u>Відділ 1. Перевлаштування кабелів зв'язку</u>									
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	КБ34-101-3 к дем.=0,6	(Демонтаж) Улаштування трубопроводів з азбестоцементних труб зі з'єднанням манжетами поліетиленовими, до 2-х каналів	км	0,069	<u>13841,97</u> 13841,97	- -	955	955	- -	<u>141,0000</u> -	<u>9,73</u> -
2	КР17-3-1	Демонтаж кабелю	100м	1,38	<u>1195,56</u> 1195,56	- -	1650	1650	- -	<u>12,6300</u> -	<u>17,43</u> -
3	КБ7-31-2 к дем.= 0,8	(Демонтаж) Установлення опор із плит і кілець діаметром більше 1000 мм	100м3	0,0086	<u>86153,93</u> 36696,48	<u>49457,45</u> 19386,81	741	316	<u>425</u> 167	<u>347,7680</u> 136,4580	<u>2,99</u> 1,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КР20-41-3	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	100 т	0,0603	<u>2123,77</u> 152,49	<u>1971,28</u> 558,14	128	9	<u>119</u> 34	<u>1,6900</u> 4,0635	<u>0,1</u> 0,25
5	С311-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	6,03	<u>129,74</u> -	<u>129,74</u> 19,92	782	-	<u>782</u> 120	<u>-</u> 0,1610	<u>-</u> 0,97
		Разом прямі витрати по розділу 1					4256	2930	<u>1326</u> 321		<u>30,25</u> 2,39
		Разом будівельні роботи, грн.					4256				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					3251				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1757				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,52				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					609				
		Всього будівельні роботи, грн.					6013				

		Всього по розділу 1					6013				
		Розділ 2. Монтажні роботи									
6	КБ1-162-2	Розробка ґрунту вручну з кріпленням у траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, група ґрунтів 2	100м3	0,4794	<u>31275,34</u> 31275,34	<u>-</u> -	14993	14993	<u>-</u> -	<u>321,3000</u> -	<u>154,03</u> -
7	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 КОЛОДЯЗЬ	100м3	0,0593	<u>3347,78</u> 1819,29	<u>1528,49</u> 559,23	199	108	<u>91</u> 33	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>1,09</u> 0,3
8	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,0008	<u>14405,23</u> 14265,26	<u>-</u> -	12	11	<u>-</u> -	<u>150,7000</u> -	<u>0,12</u> -
9	С1424-11610	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7, 5 [М100], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0,08	<u>3684,34</u> -	<u>-</u> -	295	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	КБ7-31-2	Установлення опор із плит і кілець діаметром більше 1000 мм	100м3	0,0086	<u>112695,04</u> 45870,60	<u>61821,82</u> 24233,51	969	394	<u>532</u> 208	<u>434,7100</u> 170,5725	<u>3,74</u> 1,47
11	С1417-8786 варіант 1	Плита ПН-10 (об'єм бетону 0,18 м3)	шт	1	<u>1661,19</u> -	<u>-</u> -	1661	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	С1415-8059 варіант 1	Кільце стінове КС 10.6 БС (об'єм бетону 0, 16 м3)	шт	2	<u>1070,47</u> -	<u>-</u> -	2141	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	С1415-8060 варіант 1	Кільце стінове КС 10.9 БС (об'єм бетону 0, 24м3)	шт	1	<u>1438,03</u> -	<u>-</u> -	1438	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	K585521-Л052 варіант 1	Кільця опорні ПП 10-2 залізобетонні (об'єм бетону - 0,1 м3)	шт	1	<u>1234,56</u> -	- -	1235	-	- -	- -	- -
15	K585521-Л052 варіант 2	Кільця опорні КО-6 залізобетонні (об'єм бетону - 0,02 м3)	шт	1	<u>323,41</u> -	- -	323	-	- -	- -	- -
16	KB8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,0659	<u>17144,36</u> 3705,77	- -	1130	244	- -	<u>33,5000</u> -	<u>2,21</u> -
17	C111-1788 варіант 1	Скоби ходові	шт	8	<u>27,75</u> -	- -	222	-	- -	- -	- -
18	KP16-53-1	Установлення люка	шт	1	<u>275,59</u> 242,82	- -	276	243	- -	<u>2,4200</u> -	<u>2,42</u> -
19	C113-753 варіант 1	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	1	<u>4268,15</u> -	- -	4268	-	- -	- -	- -
20	KB23-1-1	ТРУБИ Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	0,324	<u>11082,62</u> 1544,85	- -	3591	501	- -	<u>16,3200</u> -	<u>5,29</u> -
21	KB34-103-1	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	км	0,079	<u>21793,74</u> 21793,74	- -	1722	1722	- -	<u>222,0000</u> -	<u>17,54</u> -
22	& C130-1199-5 варіант 2	Труба ПЕ100 SDR17 Д.40	м	79	<u>103,12</u> -	- -	8146	-	- -	- -	- -
23	KB21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному оплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	0,79	<u>1044,31</u> 862,92	- -	825	682	- -	<u>8,6000</u> -	<u>6,79</u> -
24	KB21-4-7	Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному оплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	0,79	<u>553,65</u> 372,26	- -	437	294	- -	<u>3,7100</u> -	<u>2,93</u> -
25	& 15092-3171-2 варіант 2	Кабель КПП-ВП (100) 4x2x0,51	1000м	0,158	<u>14147,09</u> -	- -	2235	-	- -	- -	- -
26	KB1-166-1	Засипка вручну траншей, група ґрунтів 1	100м3	0,4344	<u>13072,60</u> 13072,60	- -	5679	5679	- -	<u>150,4500</u> -	<u>65,36</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	КР20-41-3	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	100 т	0,0743	<u>2123,77</u> 152,49	<u>1971,28</u> 558,14	158	11	<u>147</u> 41	<u>1,6900</u> 4,0635	<u>0,13</u> 0,3
28	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	7,43	<u>13,21</u> -	<u>13,21</u> 5,94	98	-	<u>98</u> 44	<u>-</u> 0,0480	<u>-</u> 0,36
		Разом прямі витрати по розділу 2					52053	24882	<u>868</u> 326		<u>261,65</u> 2,43
		Разом будівельні роботи, грн.					52053				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					26303				
		всього заробітна плата, грн.					25208				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14537				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					31,24				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5420				
		Всього будівельні роботи, грн.					66590				

		Всього по розділу 2					66590				
		Разом прямі витрати по відділу 1					56309	27812	<u>2194</u> 647		<u>291,9</u> 4,82
		Разом будівельні роботи, грн.					56309				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					26303				
		всього заробітна плата, грн.					28459				
		Загальновиробничі витрати, грн.					16293				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					34,76				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6029				
		Всього будівельні роботи, грн.					72602				

		Всього по відділу 1					72602				
		Разом прямі витрати по кошторису					56309	27812	<u>2194</u> 647		<u>291,9</u> 4,82
		Разом будівельні роботи, грн.					56309				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					26303				
		всього заробітна плата, грн.					28459				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					16293				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					34,76				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6029				
		Всього будівельні роботи, грн.					72602				

		Всього по кошторису					72602				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					331,48				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					34488				

Склав інженер з проектно-кошторисної роботи Т.Ю. Петрина
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів інженер-проектувальник О.Г. Зінченко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту - протирадіаційне укриття на території Комунального закладу Зазимської сільської ради Броварського району Київської області, «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу Академія дитинства» по вулиці Київська, 10-Б в с. Зазим'я Броварського району Київської області
3/03-24-73 зауваження 1, 2,3,4(кошт.)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-012
на тепlopостачання - теплотехнічна частина, ремонт приямка
Укриття

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість393,900 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість0,18867 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата21,741 тис. грн.
Середній розряд робіт3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<u>Відділ 1. Тепломережа - теплотехнічна частина</u>									
		Розділ 1. Вузол трубопроводів ВТ1									
		труби									
1	KB16-9-7	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих безшовних труб діаметром 200 мм	100м	0,03	33001,82 30115,19	1822,56 92,20	990	903	55 3	272,2400 0,8232	8,17 0,02
2	C113-470 варіант 1	Труби сталеві безшовні Д. 200 мм	м	3	1778,59 -	- -	5336	-	- -	- -	- -
3	KB16-9-6	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих безшовних труб діаметром 150 мм	100м	0,01	20633,07 18638,80	1459,47 73,83	206	186	15 1	170,5600 0,6592	1,71 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	C113-468 варіант 1	Труби сталеві безшовні Д. 160 мм	м	1	<u>1348,32</u>	-	1348	-	-	-	-
5	KB16-9-6	Прокладання трубопроводів опалення зі стальних безшовних труб діаметром 150 мм	100м	0,035	<u>20633,07</u> 18638,80	<u>1459,47</u> 73,83	722	652	<u>51</u> 3	<u>170,5600</u> 0,6592	<u>5,97</u> 0,02
6	C113-468 варіант 2	Труби сталеві безшовні Д. 150 мм	м	3,5	<u>594,24</u>	-	2080	-	-	-	-
7	KB16-9-2	Прокладання трубопроводів опалення зі стальних безшовних труб діаметром 65 мм	100м	0,25	<u>13669,38</u> 12196,47	<u>1212,83</u> 61,35	3417	3049	<u>303</u> 15	<u>107,4200</u> 0,5478	<u>26,86</u> 0,14
8	C113-370 варіант 1	Труби сталеві безшовні Д 65 мм	м	25	<u>604,88</u>	-	15122	-	-	-	-
9	KB16-9-1	Прокладання трубопроводів опалення зі стальних безшовних труб діаметром 50 мм	100м	0,255	<u>11521,65</u> 10296,94	<u>965,75</u> 48,85	2938	2626	<u>246</u> 12	<u>90,6900</u> 0,4362	<u>23,13</u> 0,11
10	C113-357 варіант 1	Труби сталеві безшовні Д. 57 мм	м	1	<u>264,21</u>	-	264	-	-	-	-
11	C113-351 варіант 1	Труби сталеві безшовні Д. 45 мм	м	10,5	<u>130,08</u>	-	1366	-	-	-	-
12	C113-355 варіант 1	Труби сталеві безшовні Д. 32 мм	м	2	<u>286,55</u>	-	573	-	-	-	-
13	C113-911 варіант 2	Труба сталева з теплогідроізоляцією із пінополіуретану з зовнішньою оболонкою із поліетилену, Д. 32 мм фасонні вироби	км	0,012	<u>641488,91</u>	-	7698	-	-	-	-
14	C113-1719 варіант 24	Комплект ізоляції для стиків Ду 50	шт	4	<u>593,46</u>	-	2374	-	-	-	-
15	C113-1719 варіант 25	Комплект ізоляції для стиків Ду 32	шт	8	<u>450,66</u>	-	3605	-	-	-	-
16	C113-1719 варіант 20	Трійник Ду 65х65	шт	2	<u>220,31</u>	-	441	-	-	-	-
17	C113-1719 варіант 21	Трійник Ду 65х32	шт	4	<u>212,32</u>	-	849	-	-	-	-
18	C113-1719 варіант 22	Трійник Ду 65х50	шт	2	<u>212,32</u>	-	425	-	-	-	-
19	C113-1719 варіант 23	Перехід 76х45	шт	6	<u>106,24</u>	-	637	-	-	-	-
20	C113-1719 варіант 17	Коліно коване під зварювання 90° DN65	шт	22	<u>260,26</u>	-	5726	-	-	-	-
21	C113-1719 варіант 1	Коліно коване під зварювання 90° DN50	шт	2	<u>159,11</u>	-	318	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	C113-1719 варіант 18	Коліно коване під зварювання 90° DN 40	шт	8	<u>100,46</u>	-	804	-	-	-	-
23	C113-1719 варіант 19	Коліно коване під зварювання 90° DN 32	шт	8	<u>83,46</u>	-	668	-	-	-	-
24	C113-1719 варіант 26	Кільце ущільнююче Д. 140	шт	12	<u>889,94</u>	-	10679	-	-	-	-
25	C113-1719 варіант 27	Кільце ущільнююче Д. 125	шт	4	<u>568,81</u>	-	2275	-	-	-	-
26	C113-1719 варіант 28	Кільце ущільнююче Д. 110	шт	4	<u>538,89</u>	-	2156	-	-	-	-
27	C113-1719 варіант 29	Кільце ущільнююче Д. 90	шт	8	<u>512,54</u>	-	4100	-	-	-	-
28	C113-1719 варіант 30	Рукав кінцевий 76/140	шт	6	<u>353,76</u>	-	2123	-	-	-	-
29	C113-1719 варіант 31	Рукав кінцевий 57/125	шт	2	<u>316,36</u>	-	633	-	-	-	-
30	C113-1719 варіант 32	Рукав кінцевий 45/110	шт	2	<u>236,46</u>	-	473	-	-	-	-
31	C113-1719 варіант 33	Рукав кінцевий 42,4/90	шт	8	<u>236,46</u>	-	1892	-	-	-	-
32	КБ16-15-2	клапани, крани Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт	19	<u>302,77</u> 263,36	<u>39,41</u> 1,99	5753	5004	<u>749</u> 38	<u>2,4100</u> 0,0178	<u>45,79</u> 0,34
33	C113-2301 варіант 1	Клапан балансувальний Ду 40	шт	2	<u>10071,72</u>	-	20143	-	-	-	-
34	C1630-1531 варіант 1	Розповітрявач автоматичний Ду32	шт	4	<u>50473,45</u>	-	201894	-	-	-	-
35	C1630-673 варіант 3	Кран кульовий Ду 65 Ру 16	шт	4	<u>5653,46</u>	-	22614	-	-	-	-
36	C1630-673 варіант 2	Кран кульовий Ду 50 Ру 16	шт	2	<u>3654,26</u>	-	7309	-	-	-	-
37	C1630-673 варіант 4	Кран кульовий Ду 40 Ру 16	шт	3	<u>3115,36</u>	-	9346	-	-	-	-
38	C1630-673 варіант 5	Кран кульовий Ду 32 Ру 16	шт	4	<u>2446,41</u>	-	9786	-	-	-	-
39	КБ18-22-2	інші вироби та обладнання Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	5	<u>41,51</u> 41,51	-	208	208	-	<u>0,3600</u>	<u>1,8</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	C1630-113 варіант 1	Манометр Ду 40	комплект	5	<u>149,95</u>	-	750	-	-	-	-
41	KB18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	1	<u>3190,30</u>	<u>32,77</u>	3190	2303	<u>33</u>	<u>21,3200</u>	<u>21,32</u>
					<u>2303,20</u>	<u>1,66</u>			<u>2</u>	<u>0,0148</u>	<u>0,01</u>
42	C1630-673 варіант 6	Фільтр грубої очистки Ду 40	шт	1	<u>766,81</u>	-	767	-	-	-	-
43	C111-1678 варіант 1	Стрічка ковзна для теплотрас	1000м	0,08	<u>85159,25</u>	-	6813	-	-	-	-
44	C1110-173	Сталь кутова 50х50 мм	т	0,011	<u>49003,06</u>	-	539	-	-	-	-
45	C111-1148	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,001	<u>32401,51</u>	-	32	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					371382	14931	<u>1452</u>		<u>134,75</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					371382		74		0,65
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					354999				
		всього заробітна плата, грн.					15005				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7547				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					13,66				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2368				
		Всього будівельні роботи, грн.					378929				

		Всього по розділу 1					378929				
		Розділ 2. Розширення приямку у котельній									
46	KP2-1-3	Розбирання монолітних бетонних фундаментів	1 м3	1,1	<u>2806,03</u>	<u>1943,95</u>	3087	948	<u>2139</u>	<u>8,7000</u>	<u>9,57</u>
					862,08	716,11			788	6,5276	7,18
47	KB1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,018	<u>23098,61</u>	-	416	416	-	<u>261,8000</u>	<u>4,71</u>
					<u>23098,61</u>	-			-	-	-
48	KP1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	100 м3	0,018	<u>16566,23</u>	-	298	298	-	<u>183,6000</u>	<u>3,3</u>
					<u>16566,23</u>	-			-	-	-
49	KB6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,0001	<u>14405,23</u>	-	1	1	-	<u>150,7000</u>	<u>0,02</u>
					<u>14265,26</u>	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	C1424-11610	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7, 5 [М100], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0,0102	<u>3684,34</u> -	- -	38	-	- -	- -	- -
51	КБ6-24-4	Улаштування стін, днищ і перекриттів при відношенні висоти до ширини більше 1, при товщині стін до 300 мм	100м3	0,011	<u>157461,68</u> <u>87944,01</u>	<u>48668,30</u> <u>19559,39</u>	1732	967	<u>535</u> <u>215</u>	<u>823,6000</u> <u>138,4282</u>	<u>9,06</u> <u>1,52</u>
52	C1424-11615	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	1,1165	<u>4686,77</u> -	- -	5233	-	- -	- -	- -
53	C124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16 мм	т	0,05688	<u>29190,40</u> -	- -	1660	-	- -	- -	- -
54	C124-51 варіант 1	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 16 мм	т	0,05688	<u>8570,69</u> -	- -	488	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					12953	2630	<u>2674</u> <u>1003</u>		<u>26,66</u> <u>8,7</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					12953				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7649				
		всього заробітна плата, грн.					3633				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2018				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,25				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					735				
		Всього будівельні роботи, грн.					14971				

		Всього по розділу 2					14971				
		Разом прямі витрати по відділу 1					384335	17561	<u>4126</u> <u>1077</u>		<u>161,41</u> <u>9,35</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					384335				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					362648				
		всього заробітна плата, грн.					18638				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9565				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					17,91				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3103				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					393900				

		Всього по відділу 1					393900				
		Разом прямі витрати по кошторису					384335	17561	<u>4126</u>		<u>161,41</u>
									<u>1077</u>		<u>9,35</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					384335				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					362648				
		всього заробітна плата, грн.					18638				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9565				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					17,91				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3103				
		Всього будівельні роботи, грн.					393900				

		Всього по кошторису					393900				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					188,67				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					21741				

Склав інженер з проектно-кошторисної роботи Т.Ю. Петрина
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив інженер-проектувальник О.Г. Зінченко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту - протирадіаційне укриття на території Комунального закладу Зазимської сільської ради Броварського району Київської області, «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу Академія дитинства» по вулиці Київська, 10-Б в с. Зазим'я Броварського району Київської області
3/03-24-73 зауваження 1, 2,3,4(кошт.)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-013
на устаткування для теплопостачання - теплотехнічної частини
Укриття

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

164,257 тис. грн.
- тис.люд.год.
- тис. грн.
- розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	& 2301-1001-112 варіант 3	Насос Wilo Stratos MAXO-D 40/0,5-16 PN6/10-R7	шт	1	158050,00	-	158050	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					158050	-	-		-
		Разом устаткування, грн.					158050		-		-
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					6207				
		Всього устаткування, грн.					164257				

		Всього по кошторису					164257				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					-				

		Кошторисна заробітна плата, грн.	-				
--	--	----------------------------------	---	--	--	--	--

Склав інженер з проектно-кошторисної роботи Т.Ю. Петрина
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів інженер-проектувальник О.Г. Зінченко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту - протирадіаційне укриття на території Комунального закладу Зазимської сільської ради Броварського району Київської області, «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу Академія дитинства» по вулиці Київська, 10-Б в с. Зазим'я Броварського району Київської області
3/03-24-73 зауваження 1, 2,3,4(кошт.)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-014
на тепlopостачання - сигналізація пошкоджень
Укриття

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість10,357 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість0,03108 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата3,617 тис. грн.
Середній розряд робіт4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “6 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.				
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин				
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
													на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		<u>Відділ 1. Тепломережі - аварійна сигналізація (детектор пошкоджень)</u>												
		Розділ 1. Монтажні роботи												
1	КМ10-682-1	Пульт або табло, кількість сигналів до 5	шт	1	761,14	-	761	716	-	6,4000	6,4			
					715,97	-			-	-	-			
2	КМ10-683-7	Пристрій кінцевий "А"	шт	1	2526,86	-	2527	2506	-	22,4000	22,4			
					2505,89	-			-	-	-			
		інші комплектуючі												
3	& 15097-4011-1Т	Кабель з'єднання 5 м. (компл. 2 шт)	шт	2	604,18	-	1208	-	-	-	-			
					-	-			-	-	-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4 & 15097-4011-1Т варіант 1	Кабель з'єднання 10 м. (компл. 2 шт)	шт	5	<u>753,43</u> -	- -	3767	-	-	-	-	-
5 & 15097-4011-1Т варіант 2	Кабель з'єднання 1 м. (компл. 2 шт)	шт	3	<u>225,76</u> -	- -	677	-	-	-	-	-
	Разом прямі витрати по розділу 1					8940	3222	-	-		<u>28,8</u> -
	Разом будівельні роботи, грн.					8940					
	в тому числі:										
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5718					
	всього заробітна плата, грн.					3222					
	Загальновиробничі витрати, грн.					1417					
	трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,28					
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					395					
	Всього будівельні роботи, грн.					10357					

	Всього по розділу 1					10357					
	Разом прямі витрати по відділу 1					8940	3222	-	-		<u>28,8</u> -
	Разом будівельні роботи, грн.					8940					
	в тому числі:										
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5718					
	всього заробітна плата, грн.					3222					
	Загальновиробничі витрати, грн.					1417					
	трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,28					
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					395					
	Всього будівельні роботи, грн.					10357					

	Всього по відділу 1					10357					
	Разом прямі витрати по кошторису					8940	3222	-	-		<u>28,8</u> -
	Разом будівельні роботи, грн.					8940					
	в тому числі:										
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5718					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					3222				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1417				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,28				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					395				
		Всього будівельні роботи, грн.					10357				

		Всього по кошторису					10357				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					31,08				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					3617				

Склав інженер з проектно-кошторисної роботи Т.Ю. Петрина
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів інженер-проектувальник О.Г. Зінченко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту - протирадіаційне укриття на території Комунального закладу Зазимської сільської ради Броварського району Київської області, «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу Академія дитинства» по вулиці Київська, 10-Б в с. Зазим'я Броварського району Київської області
3/03-24-73 зауваження 1, 2,3,4(кошт.)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-015
на устаткування для теплопостачання - сигналізації пошкоджень
Укриття

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість20,704 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість- тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата- тис. грн.
Середній розряд робіт- розряд

Складений за поточними цінами станом на “6 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	& 1602-30001-1-Т	Детектор 4-х канальний АСН-4N	шт	1	12800,00	-	12800	-	-	-	-
2	& 1602-30001-1-Т варіант 1	Прилад контрольно-монтажний (індикатор) – ПЕМ-1	шт	1	6422,66	-	6423	-	-	-	-
3	& 1517-1873-1Т	інші комплектуючі Заземлення 30мм	шт	40	8,66	-	346	-	-	-	-
4	& 1517-1577-1Т варіант 1	Занулювач кінцевий (компл. 2 шт.)	шт	4	83,66	-	335	-	-	-	-
5	& 1517-1873-1Т варіант 1	Тримач дроту (50 шт)	шт	1	16,83	-	17	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					19921	-	-		-
		Разом устаткування, грн.					19921		-		-
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					783				
		Всього устаткування, грн.					20704				

		Всього по кошторису					20704				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					-				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					-				

Склав інженер з проектно-кошторисної роботи Т.Ю. Петрина
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив інженер-проектувальник О.Г. Зінченко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту - протирадіаційне укриття на території Комунального закладу Зазимської сільської ради Броварського району Київської області, «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу Академія дитинства» по вулиці Київська, 10-Б в с. Зазим'я Броварського району Київської області
3/03-24-73 зауваження 1, 2,3,4(кошт.)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-016
на влаштування зовнішньої мережі тепlopостачання
Укриття

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість854,031 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість1,57702 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата180,539 тис. грн.
Середній розряд робіт3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на “6 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.				
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин				
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
													на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		<u>Відділ 1. Тепломережа - лотки</u>												
		Розділ 1. Демонтажні роботи												
1	КБ24-8-2 к дем.=0,6	(Демонтаж) Безканальне прокладання трубопроводів у бітумоперлітовій ізоляції при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурі 150 град.С, діаметр труб 70 мм	1000м	0,08	<u>78659,84</u> 72331,34	<u>6328,50</u> 1843,61	6293	5787	<u>506</u> 147	<u>637,0560</u> 16,4798	<u>50,96</u> 1,32			
2	КР18-35-2	Нарізування швів у бетоні свіжоукладеному	100м шва	0,74	<u>4861,84</u> 1483,90	<u>2908,11</u> 726,47	3598	1098	<u>2152</u> 538	<u>15,3900</u> 5,6388	<u>11,39</u> 4,17			
3	КБ27-67-4	Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних	100 м3	0,8898	<u>38345,09</u> 19660,04	<u>18685,05</u> 6527,80	34119	17494	<u>16625</u> 5808	<u>203,9000</u> 59,0153	<u>181,43</u> 52,51			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КР20-41-3	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	100 т	1,8691	<u>2123,77</u> 152,49	<u>1971,28</u> 558,14	3970	285	<u>3685</u> 1043	<u>1,6900</u> 4,0635	<u>3,16</u> 7,6
5	С311-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	186,91	<u>129,74</u> -	<u>129,74</u> 19,92	24250	-	<u>24250</u> 3723	<u>-</u> 0,1610	<u>-</u> 30,09
		Разом прямі витрати по розділу 1					72230	24664	<u>47218</u> 11259		<u>246,94</u> 95,69
		Разом будівельні роботи, грн.					72230				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					348				
		всього заробітна плата, грн.					35923				
		Загальновиробничі витрати, грн.					20414				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					42,56				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7380				
		Всього будівельні роботи, грн.					92644				

		Всього по розділу 1					92644				
		Розділ 2. Земляні роботи									
6	КБ1-13-5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,2464	<u>40478,41</u> 1671,96	<u>38806,45</u> 13057,11	9974	412	<u>9562</u> 3217	<u>18,5300</u> 110,0580	<u>4,57</u> 27,12
7	КБ1-18-5	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами однокерованими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,14042	<u>68011,66</u> 4141,56	<u>63870,10</u> 20435,61	9550	582	<u>8968</u> 2870	<u>45,9000</u> 170,7905	<u>6,45</u> 23,98
8	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	140,42	<u>121,04</u> -	<u>121,04</u> 19,92	16996	-	<u>16996</u> 2797	<u>-</u> 0,1610	<u>-</u> 22,61
9	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,3315	<u>27718,34</u> 27718,34	<u>-</u> -	9189	9189	<u>-</u> -	<u>314,1600</u> -	<u>104,14</u> -
10	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,2464	<u>6971,86</u> -	<u>6971,86</u> 1875,54	1718	-	<u>1718</u> 462	<u>-</u> 15,1575	<u>-</u> 3,73
11	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	2,464	<u>3347,78</u> 1819,29	<u>1528,49</u> 559,23	8249	4483	<u>3766</u> 1378	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>45,24</u> 12,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					55676	14666	<u>41010</u>		<u>160,4</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					55676		10724		90,05
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					25390				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14221				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					30,05				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5211				
		Всього будівельні роботи, грн.					69897				

		Всього по розділу 2					69897				
		Розділ 3. Лотки									
12	КБ7-61-1	Улаштування непрохідних однолоткових каналів, що перекриваються або обпираються на плити	100м3	0,3179	<u>185403,04</u>	<u>41559,23</u>	58940	16391	<u>13212</u>	<u>482,8500</u>	<u>153,5</u>
					51558,72	17662,44			5615	124,7145	39,65
13	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	1,152	<u>11082,62</u>	-	12767	1780	-	<u>16,3200</u>	<u>18,8</u>
					1544,85	-			-	-	-
14	КМ8-143-5	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м	0,88	<u>371,55</u>	-	327	327	-	<u>3,4000</u>	<u>2,99</u>
					371,55	-			-	-	-
15	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, група ґрунтів 1	100м3	0,4475	<u>13072,60</u>	-	5850	5850	-	<u>150,4500</u>	<u>67,33</u>
					13072,60	-			-	-	-
16	С1421-10634 варіант 1	Пісок природний, рядовий	м3	44,75	<u>867,07</u>	-	38801	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					116685	24348	<u>13212</u>		<u>242,62</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					116685		5615		39,65
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					79125				
		всього заробітна плата, грн.					29963				
		Загальновиробничі витрати, грн.					16214				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					33,32				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5775				
		Всього будівельні роботи, грн.					132899				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 3					132899				
		Розділ 4. Труби									
17	КБ24-10-1	Безканальне прокладання теплогідроізованих трубопроводів діаметром 50 мм [пінополіуретанова ізоляція з зовнішньою оболонкою із поліетилену] при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см ²], температурі 150 град.С	1000м	0,161	<u>150193,10</u> 139245,46	<u>10931,81</u> 3184,64	24181	22419	<u>1760</u> 513	<u>1226,4000</u> 28,4672	<u>197,45</u> 4,58
18	C113-911 варіант 1	Труба сталева з теплогідроізоляцією із пінополіуретану з зовнішньою оболонкою із поліетилену, Д. 45 мм	км	0,161805	<u>837111,82</u> -	- -	135449	-	- -	- -	- -
19	C113-1719 варіант 10	Коліно 75° Д. 45 в ППУ ізоляції	шт	4	<u>1973,86</u> -	- -	7895	-	- -	- -	- -
20	C113-1719 варіант 11	Коліно 15° Д. 45 в ППУ ізоляції	шт	2	<u>1973,86</u> -	- -	3948	-	- -	- -	- -
21	C113-1719 варіант 14	Комплект ізоляції для стиків 45/110	шт	26	<u>511,01</u> -	- -	13286	-	- -	- -	- -
22	КБ24-10-2	Безканальне прокладання теплогідроізованих трубопроводів діаметром 65 мм [пінополіуретанова ізоляція з зовнішньою оболонкою із поліетилену] при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см ²], температурі 150 град.С	1000м	0,161	<u>152100,57</u> 141152,93	<u>10931,81</u> 3184,64	24488	22726	<u>1760</u> 513	<u>1243,2000</u> 28,4672	<u>200,16</u> 4,58
23	C113-912 варіант 1	Труба сталева з теплогідроізоляцією із пінополіуретану з зовнішньою оболонкою із поліетилену, Д. 57 мм	км	0,161805	<u>1000466,6</u> 9	- -	161881	-	- -	- -	- -
24	C113-1719 варіант 9	Коліно 45° Д. 57 в ППУ ізоляції	шт	4	<u>2494,91</u> -	- -	9980	-	- -	- -	- -
25	C113-1719 варіант 13	Комплект ізоляції для стиків 57/125	шт	14	<u>620,66</u> -	- -	8689	-	- -	- -	- -
26	КБ24-10-3	Безканальне прокладання теплогідроізованих трубопроводів діаметром 80 мм [пінополіуретанова ізоляція з зовнішньою оболонкою із поліетилену] при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см ²], температурі 150 град.С	1000м	0,046	<u>158548,88</u> 146829,93	<u>11700,46</u> 3408,56	7293	6754	<u>538</u> 157	<u>1293,2000</u> 30,4688	<u>59,49</u> 1,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	C113-913 варіант 1	Труба сталева з теплогідроізоляцією із пінополіуретану з зовнішньою оболонкою із поліетилену, Д. 76 мм	км	0,04623	<u>1245203,6</u> 7	- -	57566	-	-	-	-
28	C113-1719 варіант 7	Коліно 75° Д. 76 в ППУ ізоляції	шт	4	<u>2715,06</u> -	- -	10860	-	-	-	-
29	C113-1719 варіант 8	Коліно 15° Д. 76 в ППУ ізоляції	шт	2	<u>2715,06</u> -	- -	5430	-	-	-	-
30	C113-1719 варіант 12	Комплект ізоляції для стиків 76/140	шт	26	<u>701,41</u> -	- -	18237	-	-	-	-
31	C113-1719 варіант 15	інші вироби Компенсаційна подушка 1000-250-40мм	шт	24	<u>169,31</u> -	- -	4063	-	-	-	-
32	C113-1719 варіант 16	Компенсаційна подушка 1000-150-40мм	шт	24	<u>86,86</u> -	- -	2085	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					495331	51899	<u>4058</u> 1183		<u>457,1</u> 10,56
		Разом будівельні роботи, грн.					495331				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					439374				
		всього заробітна плата, грн.					53082				
		Загальновиробничі витрати, грн.					25049				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					43,96				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7621				
		Всього будівельні роботи, грн.					520380				

		Всього по розділу 4					520380				
		Разом прямі витрати по відділу 1					739922	115577	<u>105498</u> 28781		<u>1107,06</u> 235,95
		Разом будівельні роботи, грн.					739922				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					518847				
		всього заробітна плата, грн.					144358				
		Загальновиробничі витрати, грн.					75898				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					149,89				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					25987				
		Всього будівельні роботи, грн.					815820				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по відділу 1					815820				
		<u>Відділ 2. Тепломережа - дренажний колодязь</u>									
		Розділ 1. Колодязь КД-1									
33	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,0018	<u>14405,23</u> 14265,26	-	26	26	-	<u>150,7000</u>	<u>0,27</u>
34	C1424-11610	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7, 5 [М100], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0,18	<u>3684,34</u> -	-	663	-	-	-	-
35	КБ7-31-2	Установлення опор із плит і кілець діаметром більше 1000 мм	100м3	0,1127	<u>112695,04</u> 45870,60	<u>61821,82</u> 24233,51	12701	5170	<u>6967</u> 2731	<u>434,7100</u> 170,5725	<u>48,99</u> 19,22
36	C1415-8126 варіант 1	Плита ПН-15 (об'єм бетону 0,38м3)	шт	1	<u>3635,44</u> -	-	3635	-	-	-	-
37	K585521-Л008 варіант 1	Кільця КС15.9 (об'єм бетону 0,4 м3)	шт	3	<u>2128,11</u> -	-	6384	-	-	-	-
38	K585521-Л036 варіант 1	Плити покриття ПП15-2 залізобетонні (об'єм бетону - 0,27 м3)	шт	1	<u>3040,04</u> -	-	3040	-	-	-	-
39	K585521-Л052 варіант 2	Кільця опорні КО-6 залізобетонні (об'єм бетону - 0,02 м3)	шт	1	<u>323,41</u> -	-	323	-	-	-	-
40	C111-1788 варіант 1	Скоби ходові	шт	8	<u>27,75</u> -	-	222	-	-	-	-
41	KP16-53-1	Установлення люка	шт	1	<u>275,59</u> 242,82	-	276	243	-	<u>2,4200</u>	<u>2,42</u>
42	C113-753 варіант 1	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	1	<u>4268,15</u> -	-	4268	-	-	-	-
43	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,1272	<u>17144,36</u> 3705,77	-	2181	471	-	<u>33,5000</u>	<u>4,26</u>
		Разом прямі витрати по розділу 1					33719	5910	<u>6967</u> 2731		<u>55,94</u> 19,22
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					33719				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					20842 8641 4492 8,96 1553 38211				
		Всього по розділу 1					38211				
		Разом прямі витрати по відділу 2 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					33719 33719 20842 8641 4492 8,96 1553 38211	5910	6967 2731		55,94 19,22
		Всього по відділу 2					38211				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					773641 773641 539689 152999 80390 158,85 27540 854031	121487	112465 31512		1163 255,17
		Всього по кошторису					854031				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1577,02				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					180539				

Склав інженер з проектно-кошторисної роботи Т.Ю. Петрина
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів інженер-проектувальник О.Г. Зінченко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту - протирадіаційне укриття на території Комунального закладу Зазимської сільської ради Броварського району Київської області, «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу Академія дитинства» по вулиці Київська, 10-Б в с. Зазим'я Броварського району Київської області
3/03-24-73 зауваження 1, 2,3,4(кошт.)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-017
на влаштування зовнішньої мережі водопостачання та каналізації
Укриття

Основа:	Кошторисна вартість	77,745 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0,13088 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	14,133 тис. грн.
	Середній розряд робіт	2,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<u>Відділ 1. Водопровідний ввід В1</u>									
		<u>Розділ 1. Земляні роботи (труба, колодязь)</u>									
1	КБ1-13-5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,01354	<u>40478,41</u> 1671,96	<u>38806,45</u> 13057,11	548	23	<u>525</u> 177	<u>18,5300</u> 110,0580	<u>0,25</u> 1,49
2	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,0135	<u>27718,34</u> 27718,34	<u>-</u> -	374	374	<u>-</u> -	<u>314,1600</u> -	<u>4,24</u> -
3	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	0,08	<u>11082,62</u> 1544,85	<u>-</u> -	887	124	<u>-</u> -	<u>16,3200</u> -	<u>1,31</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, група ґрунтів 1	100м3	0,085	<u>13072,60</u> 13072,60	- -	1111	1111	- -	<u>150,4500</u> -	<u>12,79</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					2920	1632	<u>525</u> 177		<u>18,59</u> 1,49
		Разом будівельні роботи, грн.					2920				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					763				
		всього заробітна плата, грн.					1809				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1079				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,37				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					411				
		Всього будівельні роботи, грн.					3999				

		Всього по розділу 1					3999				
		Розділ 2. Монтажні роботи									
5	КБ22-12-3	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з пневматичним випробуванням	1000м	0,008	<u>43952,42</u> 43952,42	- -	352	352	- -	<u>402,2000</u> -	<u>3,22</u> -
6	& С130-1199-5 варіант 2	Труба ПЕ100 SDR17 Д.40	м	8	<u>103,12</u> -	- -	825	-	- -	- -	- -
7	С113-23 варіант 1	Труби сталеві Д. 133х3мм (гільза 200мм)	м	0,4	<u>352,98</u> -	- -	141	-	- -	- -	- -
8	С113-21 варіант 1	Труби сталеві Д. 89х3мм (гільзи 200мм, 400мм)	м	0,6	<u>235,08</u> -	- -	141	-	- -	- -	- -
9	КМ12-790-3	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підіймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр умовного проходу 50 мм	10 шт	0,1	<u>7159,68</u> 7159,68	- -	716	716	- -	<u>64,0000</u> -	<u>6,4</u> -
10	С113-1478 варіант 13	Трійник фланцевий 100х50	шт	1	<u>2834,91</u> -	- -	2835	-	- -	- -	- -
11	С113-1478 варіант 14	Муфта-фланець Д. 50х40	шт	1	<u>523,76</u> -	- -	524	-	- -	- -	- -
12	С113-1478 варіант 15	Подвійне затискне сидло дн 40 х 1/2	шт	1	<u>42,66</u> -	- -	43	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	КМ12-811-1	Вентилі, клапани латунні та бронзові муфтові на умовний тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 10-50 мм	10 шт	0,1	<u>5369,76</u> 5369,76	- -	537	537	- -	<u>48,0000</u> -	<u>4,8</u> -
14	С1630-1432 варіант 1	Кран кульовий DN15 (1/2")	шт	1	<u>378,95</u> -	- -	379	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					6493	1605	- -		<u>14,42</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					6493				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4888				
		всього заробітна плата, грн.					1605				
		Загальновиробничі витрати, грн.					720				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,19				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					206				
		Всього будівельні роботи, грн.					7213				

		Всього по розділу 2					7213				
		Розділ 3. Колодязь									
15	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м ³	0,0018	<u>14405,23</u> 14265,26	- -	26	26	- -	<u>150,7000</u> -	<u>0,27</u> -
16	С1424-11610	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7, 5 [М100], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м ³	0,18	<u>3684,34</u> -	- -	663	-	- -	- -	- -
17	КБ7-31-2	Установлення опор із плит і кілець діаметром більше 1000 мм	100м ³	0,0179	<u>112695,04</u> 45870,60	<u>61821,82</u> 24233,51	2017	821	<u>1107</u> 434	<u>434,7100</u> 170,5725	<u>7,78</u> 3,05
18	С1415-8126 варіант 1	Плита ПН-15 (об'єм бетону 0,38м ³)	шт	1	<u>3635,44</u> -	- -	3635	-	- -	- -	- -
19	К585521-Л007 варіант 1	Кільця КС15.6 (об'єм бетону 0,279 м ³)	шт	4	<u>1573,38</u> -	- -	6294	-	- -	- -	- -
20	К585521-Л036 варіант 1	Плити покриття ПП15-2 залізобетонні (об'єм бетону - 0,27 м ³)	шт	1	<u>3040,04</u> -	- -	3040	-	- -	- -	- -
21	К585521-Л052 варіант 2	Кільця опорні КО-6 залізобетонні (об'єм бетону - 0,02 м ³)	шт	1	<u>323,41</u> -	- -	323	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні будового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,113	<u>17144,36</u> 3705,77	- -	1937	419	- -	<u>33,5000</u> -	<u>3,79</u> -
23	C111-1788 варіант 1	Скоби ходові	шт	8	<u>27,75</u> -	- -	222	-	- -	- -	- -
24	КР16-53-1	Установлення люка	шт	1	<u>275,59</u> 242,82	- -	276	243	- -	<u>2,4200</u> -	<u>2,42</u> -
25	C113-753 варіант 1	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	1	<u>4268,15</u> -	- -	4268	-	- -	- -	- -
26	C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	0,012	<u>8585,93</u> -	- -	103	-	- -	- -	- -
27	K589321-10 варіант 1	Упор бетонний (об'єм бетону 0,09 м3)	шт	1	<u>700,75</u> -	- -	701	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					23505	1509	<u>1107</u> 434		<u>14,26</u> 3,05
		Разом будівельні роботи, грн.					23505				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					20889				
		всього заробітна плата, грн.					1943				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1013				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,01				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					349				
		Всього будівельні роботи, грн.					24518				

		Всього по розділу 3					24518				
		Разом прямі витрати по відділу 1					32918	4746	<u>1632</u> 611		<u>47,27</u> 4,54
		Разом будівельні роботи, грн.					32918				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					26540				
		всього заробітна плата, грн.					5357				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2812				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,57				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					966				
		Всього будівельні роботи, грн.					35730				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по відділу 1					35730				
		<u>Відділ 2. Каналізаційний випуск К1 - основний колодязь</u>									
		Розділ 1. Земляні роботи (труба, колодязь)									
28	КБ1-13-5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,01774	<u>40478,41</u> 1671,96	<u>38806,45</u> 13057,11	718	30	<u>688</u> 232	<u>18,5300</u> 110,0580	<u>0,33</u> 1,95
29	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,0177	<u>27718,34</u> 27718,34	- -	491	491	- -	<u>314,1600</u> -	<u>5,56</u> -
30	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	0,18	<u>11082,62</u> 1544,85	- -	1995	278	- -	<u>16,3200</u> -	<u>2,94</u> -
31	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, група ґрунтів 1	100м3	0,1406	<u>13072,60</u> 13072,60	- -	1838	1838	- -	<u>150,4500</u> -	<u>21,15</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					5042	2637	<u>688</u> 232		<u>29,98</u> 1,95
		Разом будівельні роботи, грн.					5042				
		в тому числі:					1717				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2869				
		всього заробітна плата, грн.					1708				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3,76				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					651				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6750				

		Всього по розділу 1					6750				
		Розділ 2. Монтажні роботи									
32	КБ22-12-5	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 160 мм з пневматичним випробуванням	1000м	0,018	<u>53131,94</u> 53131,94	- -	956	956	- -	<u>486,2000</u> -	<u>8,75</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	& C130-1199-5 варіант 4	Труба ПВХ Д.160	м	18	<u>215,27</u> -	<u>-</u> -	3875	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					4831	956	<u>-</u> -		<u>8,75</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					4831				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3875				
		всього заробітна плата, грн.					956				
		Загальновиробничі витрати, грн.					461				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,82				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					143				
		Всього будівельні роботи, грн.					5292				

		Всього по розділу 2					5292				
		Розділ 3. Колодязь									
34	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,0008	<u>14405,23</u> 14265,26	<u>-</u> -	12	11	<u>-</u> -	<u>150,7000</u> -	<u>0,12</u> -
35	C1424-11610	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7, 5 [М100], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0,08	<u>3684,34</u> -	<u>-</u> -	295	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	КБ7-31-2	Установлення опор із плит і кілець діаметром більше 1000 мм	100м3	0,0086	<u>112695,04</u> 45870,60	<u>61821,82</u> 24233,51	969	394	<u>532</u> 208	<u>434,7100</u> 170,5725	<u>3,74</u> 1,47
37	C1417-8786 варіант 1	Плита ПН-10 (об'єм бетону 0,18 м3)	шт	1	<u>1661,19</u> -	<u>-</u> -	1661	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	C1415-8059 варіант 1	Кільце стінове КС 10.6 БС (об'єм бетону 0, 16 м3)	шт	2	<u>1070,47</u> -	<u>-</u> -	2141	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	C1415-8060 варіант 1	Кільце стінове КС 10.9 БС (об'єм бетону 0, 24м3)	шт	1	<u>1438,03</u> -	<u>-</u> -	1438	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	K585521-Л052 варіант 1	Кільця опорні ПП 10-2 залізобетонні (об'єм бетону - 0,1 м3)	шт	1	<u>1234,56</u> -	<u>-</u> -	1235	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	K585521-Л052 варіант 2	Кільця опорні КО-6 залізобетонні (об'єм бетону - 0,02 м3)	шт	1	<u>323,41</u> -	<u>-</u> -	323	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні будового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,0659	<u>17144,36</u> 3705,77	- -	1130	244	- -	<u>33,5000</u> -	<u>2,21</u> -
43	C111-1788 варіант 1	Скоби ходові	шт	8	<u>27,75</u> -	- -	222	-	- -	- -	- -
44	КР16-53-1	Установлення люка	шт	1	<u>275,59</u> 242,82	- -	276	243	- -	<u>2,4200</u> -	<u>2,42</u> -
45	C113-753 варіант 1	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	1	<u>4268,15</u> -	- -	4268	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					13970	892	<u>532</u> 208		<u>8,49</u> 1,47
		Разом будівельні роботи, грн.					13970				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					12546				
		всього заробітна плата, грн.					1100				
		Загальновиробничі витрати, грн.					571				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,12				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					196				
		Всього будівельні роботи, грн.					14541				

		Всього по розділу 3					14541				
		Разом прямі витрати по відділу 2					23843	4485	<u>1220</u> 440		<u>47,22</u> 3,42
		Разом будівельні роботи, грн.					23843				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					18138				
		всього заробітна плата, грн.					4925				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2740				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,7				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					990				
		Всього будівельні роботи, грн.					26583				

		Всього по відділу 2					26583				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<u>Відділ 3. Каналізаційний випуск К1 - проміжний колодязь</u>									
		Розділ 1. Земляні роботи (колодязь)									
46	КБ1-13-5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,00424	<u>40478,41</u> 1671,96	<u>38806,45</u> 13057,11	172	7	<u>165</u> 55	<u>18,5300</u> 110,0580	<u>0,08</u> 0,47
47	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,0042	<u>27718,34</u> 27718,34	<u>-</u> -	116	116	<u>-</u> -	<u>314,1600</u> -	<u>1,32</u> -
48	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, група ґрунтів 1	100м3	0,0236	<u>13072,60</u> 13072,60	<u>-</u> -	309	309	<u>-</u> -	<u>150,4500</u> -	<u>3,55</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					597	432	<u>165</u> 55		<u>4,95</u> 0,47
		Разом будівельні роботи, грн.					597				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					487				
		Загальновиробничі витрати, грн.					294				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,66				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					112				
		Всього будівельні роботи, грн.					891				

		Всього по розділу 1					891				
		Розділ 2. Колодязь									
49	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,0008	<u>14405,23</u> 14265,26	<u>-</u> -	12	11	<u>-</u> -	<u>150,7000</u> -	<u>0,12</u> -
50	С1424-11610	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7, 5 [М100], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0,08	<u>3684,34</u> -	<u>-</u> -	295	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	КБ7-31-2	Установлення опор із плит і кілець діаметром більше 1000 мм	100м3	0,0086	<u>112695,04</u> 45870,60	<u>61821,82</u> 24233,51	969	394	<u>532</u> 208	<u>434,7100</u> 170,5725	<u>3,74</u> 1,47
52	С1417-8786 варіант 1	Плита ПН-10 (об'єм бетону 0,18 м3)	шт	1	<u>1661,19</u> -	<u>-</u> -	1661	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	C1415-8059 варіант 1	Кільце стінове КС 10.6 БС (об'єм бетону 0, 16 м3)	шт	2	<u>1070,47</u> -	-	2141	-	-	-	-
54	C1415-8060 варіант 1	Кільце стінове КС 10.9 БС (об'єм бетону 0, 24м3)	шт	1	<u>1438,03</u> -	-	1438	-	-	-	-
55	K585521- Л052 варіант 1	Кільця опорні ПП 10-2 залізобетонні (об'єм бетону - 0,1 м3)	шт	1	<u>1234,56</u> -	-	1235	-	-	-	-
56	K585521- Л052 варіант 2	Кільця опорні КО-6 залізобетонні (об'єм бетону - 0,02 м3)	шт	1	<u>323,41</u> -	-	323	-	-	-	-
57	KB8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цегли, бетону	100м2	0,0659	<u>17144,36</u> 3705,77	-	1130	244	-	<u>33,5000</u> -	<u>2,21</u> -
58	C111-1788 варіант 1	Скоби ходові	шт	8	<u>27,75</u> -	-	222	-	-	-	-
59	KP16-53-1	Установлення люка	шт	1	<u>275,59</u> 242,82	-	276	243	-	<u>2,4200</u> -	<u>2,42</u> -
60	C113-753 варіант 1	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	1	<u>4268,15</u> -	-	4268	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					13970	892	<u>532</u> 208		<u>8,49</u> 1,47
		Разом будівельні роботи, грн.					13970				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					12546				
		всього заробітна плата, грн.					1100				
		Загальновиробничі витрати, грн.					571				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,12				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					196				
		Всього будівельні роботи, грн.					14541				

		Всього по розділу 2					14541				
		Разом прямі витрати по відділу 3					14567	1324	<u>697</u> 263		<u>13,44</u> 1,94
		Разом будівельні роботи, грн.					14567				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					12546				
		всього заробітна плата, грн.					1587				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по відділу 3					865 1,78 308 15432 15432				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					71328 71328 57224 11869 6417 13,05 2264 77745 77745	10555	<u>3549</u> 1314		<u>107,93</u> 9,9
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					130,88 14133				

Склав інженер з проектно-кошторисної роботи Т.Ю. Петрина
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив інженер-проектувальник О.Г. Зінченко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту - протирадіаційне укриття на території Комунального закладу Зазимської сільської ради Броварського району Київської області, «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу Академія дитинства» по вулиці Київська, 10-Б в с. Зазим'я Броварського району Київської області
3/03-24-73 зауваження 1, 2,3,4(кошт.)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-018
на устаткування для влаштування зовнішньої мережі водопостачання та каналізації
Укриття

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість4,612 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість- тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата- тис. грн.
Середній розряд робіт- розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2307-11034 варіант 2	Засувка Ду50	шт	1	4437,50	-	4438	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису			-	-	4438	-	-		-
		Разом устаткування, грн.					4438		-		-
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					174				
		Всього устаткування, грн.					4612				

		Всього по кошторису					4612				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					-				

		Кошторисна заробітна плата, грн.	-				
--	--	----------------------------------	---	--	--	--	--

Склав інженер з проектно-кошторисної роботи Т.Ю. Петрина
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів інженер-проектувальник О.Г. Зінченко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту - протирадіаційне укриття на території Комунального закладу Зазимської сільської ради Броварського району Київської області, «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу Академія дитинства» по вулиці Київська, 10-Б в с. Зазим'я Броварського району Київської області
3/03-24-73 зауваження 1, 2,3,4(кошт.)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-019
на влаштування систем протипожежної сигналізації та оповіщення
Укриття

Основа:	Кошторисна вартість	41,887 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0,21045 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	22,615 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KM10-667-1	Розділ 1. Монтажні роботи - обладнання									
		Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	<u>3883,14</u> 3883,14	- -	3883	3883	- -	<u>36,8000</u> -	<u>36,8</u> -
		Пульт керування виносний ВПК	шт	1	<u>366,68</u> 357,98	- -	367	358	- -	<u>3,2000</u> -	<u>3,2</u> -
		Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,04	<u>15213,73</u> 15127,36	- -	609	605	- -	<u>131,2000</u> -	<u>5,25</u> -
		Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	23	<u>317,09</u> 317,09	- -	7293	7293	- -	<u>3,2000</u> -	<u>73,6</u> -
5	KM10-668-1	Сповіщувач ПС електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні	шт	2	<u>158,54</u> 158,54	- -	317	317	- -	<u>1,6000</u> -	<u>3,2</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					12469	12456	-		<u>122,05</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					12469		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					13				
		всього заробітна плата, грн.					12456				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5754				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,73				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1688				
		Всього будівельні роботи, грн.					18223				

		Всього по розділу 1					18223				
		Розділ 2. Монтажні роботи - кабелі									
6	КБ21-3-1	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	100м	2,21	<u>2438,29</u>	-	5389	5389	-	<u>23,9800</u>	<u>53</u>
					2438,29	-			-	-	-
7	С113-2125 варіант 1	Захисна трубка /гофрована/ 16 мм	м	223,21	<u>10,65</u>	-	2377	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
8	С188888-5 варіант 1	Монтажна кліпса Д. 16мм	шт	670	<u>2,78</u>	-	1863	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
9	КБ21-4-1	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм ²	100м	0,25	<u>743,52</u>	-	186	186	-	<u>7,4100</u>	<u>1,85</u>
					743,52	-			-	-	-
10	& С156-12- 13 варіант 2	Кабель пожежної сигналізації je-h(st)h fe180/e30 1x2x0,8	м	25,5	<u>23,95</u>	-	611	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
11	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	1,96	<u>862,92</u>	-	1691	1691	-	<u>8,6000</u>	<u>16,86</u>
					862,92	-			-	-	-
12	& С152-87-1 варіант 1	Кабель ННХН-FE 180/E30 2x1.5 мм	м	52,02	<u>26,55</u>	-	1381	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
13	& С156-12- 13 варіант 1	Кабель пожежної сигналізації je-h(st)h fe180/e30 2x2x0,8	м	147,9	<u>43,50</u>	-	6434	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					19932	7266	-		<u>71,71</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					19932				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					12666				
		всього заробітна плата, грн.					7266				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3732				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,96				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1205				
		Всього будівельні роботи, грн.					23664				

		Всього по розділу 2					23664				
		Разом прямі витрати по кошторису					32401	19722	-		<u>193,76</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					32401				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					12679				
		всього заробітна плата, грн.					19722				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9486				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					16,69				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2893				
		Всього будівельні роботи, грн.					41887				

		Всього по кошторису					41887				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					210,45				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					22615				

Склав інженер з проектно-кошторисної роботи Т.Ю. Петрина
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів інженер-проектувальник О.Г. Зінченко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту - протирадіаційне укриття на території Комунального закладу Зазимської сільської ради Броварського району Київської області, «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу Академія дитинства» по вулиці Київська, 10-Б в с. Зазим'я Броварського району Київської області

3/03-24-73 зауваження 1, 2,3,4(кошт.)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-020
на устаткування для влаштування систем протипожежної сигналізації та оповіщення
Укриття

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 61,086 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість - тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата - тис. грн.
Середній розряд робіт - розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1602-30001	Прилад приймально-контрольний пожежний	шт	1	43755,00	-	43755	-	-	-	-
	варіант 1	Омега ПУ-П			-	-			-	-	-
2	1602-30048	Блок комутації адресний БКА	шт	1	805,00	-	805	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
3	1602-30083	Модуль цифрового автододзвону МЦА-GSM	шт	1	4705,00	-	4705	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
4	& 1507-4004-1	Показчик світлозвуковий "ВИХІД"	шт	2	615,00	-	1230	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
5	& 1507-4004-1	Показчик світлозвуковий "СТРІЛКА"	шт	2	615,00	-	1230	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
6	1602-30071	Оповіщувач світлозвуковий	комплект	2	808,33	-	1617	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& 1602-30063-1 варіант 1	Димовий пожежний сповіщувач	шт	21	<u>187,50</u> -	<u>-</u> -	3938	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	& 1602-30066-1 варіант 1	Сповіщувач ручний пожежний	шт	2	<u>420,00</u> -	<u>-</u> -	840	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	1511-2003 варіант 1	Акумулятор 12VDC/7,0Ah	шт	1	<u>657,50</u> -	<u>-</u> -	658	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					58778	-	<u>-</u> -		<u>-</u> -
		Разом устаткування, грн.					58778				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					2309				
		Всього устаткування, грн.					61087				

		Всього по кошторису					61086				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					-				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					-				

Склав інженер з проектно-кошторисної роботи Т.Ю. Петрина
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив інженер-проектувальник О.Г. Зінченко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту - протирадіаційне укриття на території Комунального закладу Зазимської сільської ради Броварського району Київської області, «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу Академія дитинства» по вулиці Київська, 10-Б в с. Зазим'я Броварського району Київської області

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-021
устаткування та інвентар загального призначення
Укриття

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 291,267 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "6 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Обладнання загального призначення						
1	& 2402-3018-3	Вогнегасник ВП-3 (ОП-3); (маса=0,0048)	шт	3	341,67	1025
2	241996-20313	Кулер для води Cooper&Hunter CH-V118DN; (маса=0)	шт	1	3166,66	3167
3	241996-20313	Підставка металева, збірна, для 4-х бутлів ViO AD-3; (маса=0)	шт	1	1533,33	1533
4	1914-8009	Вертикальний підйомник для інвалідів 900x1250x40h; (маса=0,183)	шт	1	62500,00	62500
		Разом по розділу 1				68225
	Порядок, п. 3. 14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	4884	0,007	2678 34
		Всього по розділу 1				70937
Розділ 2. Приміщення 03						
5	560110-66	Ліжко дитяче з заокругленими бильцями, без матрацу 1432x634x615 мм; (маса=0)	шт	20	2110,00	42200
6	560110-240	Стілець дитячий Т-подібний на круглій трубі, регулюється на ростові групи №1-3, 310x333x539-619 мм; (маса=0)	шт	52	635,00	33020

1	2	3	4	5	6	7
7	560110-240 варіант 3	Крісло-мішок з двох кольорів . 700, h 550; (маса=0)	шт	8	829,16	6633
8	560110-240 варіант 2	Стілець розкладний типу Jack 372x380x800; (маса=0)	шт	13	803,33	10443
9	560110-66 варіант 2	Матрац дитячий ватний 600x1400 мм ; (маса=0)	шт	20	1335,00	26700
10	560110-118 варіант 1	Стіл дитячий 700x700x450/500; (маса=0)	шт	3	1280,83	3842
		Разом по розділу 2				122838
	Порядок, п. 3. 14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	127662	0,007	4824 894
		Всього по розділу 2				128556
		Розділ 3. Приміщення 04				
11	241996-20313 варіант 1	Вішак для одягу ArcticAura-1, (Дуб Сонома, 600x206x800 мм); (маса=0)	шт	13	991,66	12892
		Разом по розділу 3				12892
	Порядок, п. 3. 14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	13398	0,007	506 94
		Всього по розділу 3				13492
		Розділ 4. Приміщення 07				
12	241996-20313 варіант 2	Стелаж кухонний з нержавіючої сталі 4 полиці 600x600x1800; (маса=0)	шт	3	4000,00	12000
13	241996-20313 варіант 3	Ванна мийна (600x600x850); (маса=0)	шт	1	3233,33	3233
14	241996-20313 варіант 4	Стіл виробничий 600/1500 нерж.; (маса=0)	шт	1	3600,00	3600
15	241996-20313 варіант 5	Комплект меблів для їдальні: стіл Ліра + 6 стільців Ріо; (маса=0)	шт	3	6758,33	20275

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по розділу 4				39108
	Порядок, п. 3.14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	40643	0,007	1535 285
		Всього по розділу 4				40928
		Розділ 5. Приміщення 08				
16	241996-20313 варіант 6	Шафа для медикаментів 450x 400x 1800; (маса=0)	шт	1	15015,00	15015
17	560110-66 варіант 3	Медичне ліжко КМ MF 1.1 1900x700x1145; (маса=0)	шт	1	3970,00	3970
18	241996-20313 варіант 7	Відро для сміття з педаллю пластикове подвійне Curver Compatta 50 л ; (маса=0)	шт	1	2725,00	2725
		Разом по розділу 5				21710
	Порядок, п. 3.14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	22563	0,007	853 158
		Всього по розділу 5				22721
		Розділ 6. Приміщення 09				
19	241996-20313 варіант 8	Стелаж Бюджет КМ Меткас, 175 кг / полку, 5 пол., МДФ, фарбований, металевий, 1800x400x400 мм; (маса=0)	шт	1	1005,00	1005
20	241996-20313 варіант 9	Шафа для сортування сміття Keter/Kis SPLIT Basic Cabinet 680x390x850 мм; (маса=0)	шт	1	2208,33	2208
21	241996-20313 варіант 10	Стелаж Бюджет КМ Меткас, 150 кг / полку, 5 полки, МДФ, фарбований, металевий, 2000x1000x500 мм; (маса=0)	шт	2	2215,00	4430
22	241996-20313 варіант 11	Стелаж Бюджет КМ Меткас, 150 кг/полиця, 5 полиць, МДФ, фарбований, металевий, 1800x1200x400 мм; (маса=0)	шт	2	2250,00	4500
23	241996-20313 варіант 12	Стелаж Бюджет КМ Меткас, 150 кг/полиця, 5 полиць, МДФ, фарбований, металевий, 1800x1000x400 мм; (маса=0)	шт	1	1840,00	1840
		Разом по розділу 6				13983

1	2	3	4	5	6	7
	Порядок, п. 3.14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	14532	0,007	549102
		Всього по розділу 6				14634
		Разом				278756
	Порядок, п. 3.14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	223682	0,007	109451566
		Всього вартість устаткування				289701
		Всього вартість будівельних робіт				1566
		Всього по кошторису				291267

Склав інженер з проектно-кошторисної роботи Т.Ю. Петрина
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив інженер-проектувальник О.Г. Зінченко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту - протирадіаційне укриття на території Комунального закладу Зазимської сільської ради Броварського району Київської області, «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу Академія дитинства» по вулиці Київська, 10-Б в с. Зазим'я Броварського району Київської області

3/03-24-73 зауваження 1, 2,3,4(кошт.)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-022
на Системи зв'язку
Укриття

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 12,720 тис. грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,04139 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 4,469 тис. грн.
 Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KB21-4-1	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого однокільного або багатокільного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм ²	100м	0,42	<u>743,52</u> 743,52	- -	312	312	- -	<u>7,4100</u> -	<u>3,11</u> -
2	& 15092-3171-2 варіант 3	Кабель оптоволоконний типу 100BASE-FX	1000м	0,042	<u>30238,61</u> -	- -	1270	-	- -	- -	- -
3	KM10-667-10	Прилад приймально-контрольний об'єктовий на 1 промінь	шт	2	<u>1811,57</u> 1811,57	- -	3623	3623	- -	<u>17,6000</u> -	<u>35,2</u> -
4	1601-2155 варіант 1	WIFI маршрутизатор ASUS TUF-AX3000	комплект	1	<u>4291,65</u> -	- -	4292	-	- -	- -	- -
5	1601-2155 варіант 2	Медіаконвертер TP-LINK MC100CM	комплект	1	<u>1316,65</u> -	- -	1317	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& 15092-3171-2 варіант 4	Кабель оптоволоконний типу 100BASE-TX	1000м	0,003	<u>28200,65</u>	-	85	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					10899	3935	-		<u>38,31</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					10899		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6964				
		всього заробітна плата, грн.					3935				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1821				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,08				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					534				
		Всього будівельні роботи, грн.					12720				

		Всього по кошторису					12720				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					41,39				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					4469				

Склав інженер з проектно-кошторисної роботи Т.Ю. Петрина
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив інженер-проектувальник О.Г. Зінченко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]