

РП "Реконструкція системи опалення з встановленням модульної котельні на твердому паливі Великобичківського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №2 Великобичківської селищної ради Рахівського району Закарпатської області"
50/2023

**Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-03
на Зовнішні мережі водопостачання
Зовнішні мережі**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 10,484 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,06818 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 5,002 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,12	<u>17071,98</u> 17071,98	-	2049	2049	-	<u>261,8000</u>	<u>31,42</u>		
2	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,1175	<u>10611,71</u> 10611,71	-	1247	1247	-	<u>165,2400</u>	<u>19,42</u>		
3	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	0,025	<u>14979,97</u> 1141,75	-	374	29	-	<u>16,3200</u>	<u>0,41</u>		
4	КБ22-11-1	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 50 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,025	<u>20480,51</u> 19129,66	<u>1031,71</u> 106,29	512	478	<u>26</u> 3	<u>239,6000</u> 1,2163	<u>5,99</u> 0,03		
5	С113-1353	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 25x2,3 мм	м	25,25	<u>31,66</u> -	-	799	-	-	-	-		
6	КБ22-31-1	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 50-65 мм	1000м	0,025	<u>6081,14</u> 5978,94	-	152	149	-	<u>82,4000</u>	<u>2,06</u>		
7	КБ22-36-1	Установлення сталевих засувок або клапанів зворотних діаметром 50 мм	шт	1	<u>188,75</u> 134,95	<u>18,34</u> 5,50	189	135	<u>18</u> 6	<u>1,7100</u> 0,0665	<u>1,71</u> 0,07		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	8 & С1630-532-Д3 варіант 3	Кран кульовий d25	шт	6	439,69	-	2638	-	-	-	-
		Разом прями витрати по кошторису					7960	4087	44 9		61,01 0,1
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					7960 3829 4096 2524 7,07 906 10484				
		Всього по кошторису					10484				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					68,18 5002				

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]