

Капітальний ремонт даху, фасаду, системи опалення (термомодернізації) ліцею №18 (ЗОШ №6) на вул. Комарова, 26-в в м.Чернівці
40-30-05/23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03

на Блискавкозахист

Капітальний ремонт даху, фасаду, системи опалення (термомодернізації) ліцею №18 (ЗОШ №6) на вул. Комарова, 26-в в м.Чернівці

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

212,720 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,427 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

30,329 тис. грн.

Середній розряд робіт

2,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "13 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Блискавкозахист											
1	КБ33-30-20 н2,3,5=1,15	Установлення стальних окремостоячих блискавковідводів зі шпилем	т	0,335	<u>16243,07</u> 4304,11	<u>11938,96</u> 2736,07	5441	1442	<u>3999</u> 917	<u>57,9600</u> 28,7280	<u>19,42</u> 9,62
2	С113-2122 варіант 2	Блискавкоприймач 1500 мм d=10мм	шт	15	<u>2113,52</u>	-	31703	-	-	-	-
3	С113-2122 варіант 1	Болт з гайкою М10	шт	400	<u>16,40</u>	-	6560	-	-	-	-
4	КБ33-30-11	Установлення під обладнання стальних конструкцій масою до 0,01 т	т	0,92	<u>9244,51</u> 1984,15	<u>7260,36</u> 1312,70	8505	1825	<u>6680</u> 1208	<u>27,3600</u> 14,2463	<u>25,17</u> 13,11
5	С113-948 варіант 2	Сталь d=8мм	м	423	<u>56,16</u>	-	23756	-	-	-	-
6	& С1110-193-2 варіант 2	Сталь кутова 30*30*3мм l=2.5 м	шт	8	<u>129,70</u>	-	1038	-	-	-	-
7	& С1110-193-2 варіант 3	Свинцева прокладка 80*80мм	шт	200	<u>28,72</u>	-	5744	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
8	& C1110-193-2	Шайба 80x80мм	шт	400	<u>10,36</u>	-	4144	-	-	-	-	
9	C1630-207 варіант 1	Тримач коньковий прямий з NIRO	шт	195	<u>197,88</u>	-	38587	-	-	-	-	
10	& C1- ПР416-89 варіант 1	Тримач дроту з NIRO	шт	80	<u>96,90</u>	-	7752	-	-	-	-	
11	& C1- ПР416-90 варіант 1	З'єднювач для дроту	шт	103	<u>69,36</u>	-	7144	-	-	-	-	
12	& C1- ПР416-91 варіант 1	Фасадний тримач дроту з NIRO	шт	90	<u>79,56</u>	-	7160	-	-	-	-	
Разом прямі витрати по розділу 1							147534	3267	<u>10679</u>		<u>44,59</u>	
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							147534		2125		<u>22,73</u>	

Всього по розділу 1							150112					
Розділ 2. Заземлення												
13	KP1-18-1	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 1	100 м3	1,128	<u>14006,10</u> 14006,10	-	15799	15799	-	<u>231,2000</u>	<u>260,79</u>	
14	KM8-472-6	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм ²	100 м	1,6	<u>4877,77</u> 1878,27	<u>442,04</u> 70,76	7804	3005	<u>707</u> 113	<u>25,6000</u> 0,8353	<u>40,96</u> 1,34	
15	C113-948 варіант 1	Штаба стальна 25*4мм	м	180	<u>23,52</u>	-	4234	-	-	-	-	
16	& C100-1517-1526 варіант 1	З'єднювач для полоси	шт	39	<u>122,40</u>	-	4774	-	-	-	-	
17	KM8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	0,8	<u>4557,38</u> 821,74	<u>3634,11</u> 496,41	3646	657	<u>2907</u> 397	<u>11,2000</u> 6,1915	<u>8,96</u> 4,95	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18 & С1110-193-2 варіант 1	Заземлюючий електрод d=16, l=5м	шт	8	1754,56	-	14036	-	-	-	-	-
	Разом прямі витрати по розділу 2						50293	19461	3614 510		310,71 6,29
	Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.						50293 27218 19971 12315 36,75 4277 62608				
	Всього по розділу 2						62608				
	Разом прямі витрати по кошторису						197827	22728	14293 2635		355,3 29,02
	Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.						197827 160806 25363 14893 42,68 4966 212720				
	Всього по кошторису						212720				
	Кошторисна трудомісткість, люд.год.						427				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Кошторисна заробітна плата, грн.						30329				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]