

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Генеральний директор ДЕРЖАВНОЇ  
УСТАНОВИ «НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ  
ЦЕНТР ХІРУРГІЇ ТА ТРАНСПЛАНТОЛОГІЇ  
ІМЕНІ О.О.ШАЛІМОВА НАЦІОНАЛЬНОЇ  
АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ.

(посада, назва компанії Замовника)

Олександр УСЕНКО

«10» 10 2025р.  
(дата)

### Технічні умови (внутрішні)

на підключення проєктованого об'єкту до існуючих внутрішньомайданчикових мереж водопостачання та водовідведення установи

1. Назва об'єкта: «БУДІВНИЦТВО ТА ОСНАЩЕННЯ КОРПУСУ СУЧАСНИХ ТРАНСПЛАНТАЦІЙНИХ ТА ХІРУРГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДУ «НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР ХІРУРГІЇ ТА ТРАНСПЛАНТОЛОГІЇ ІМ. О.О. ШАЛІМОВА НАМН УКРАЇНИ ЗА АДРЕСОЮ: 03126, М. КИЇВ, ВУЛ. АКАДЕМІКА ШАЛІМОВА, 30».

2. Вид будівництва: Нове будівництво.

3. Найменування організації Замовника: ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР ХІРУРГІЇ ТА ТРАНСПЛАНТОЛОГІЇ ІМЕНІ О.О.ШАЛІМОВА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ».

4. Найменування організації Генерального проєктувальника: ТОВ «ВАН ПРОДЖЕКТ».

5. Стадія проєктування: «П» (проєкт).

6. Підстава для проєктування: Договір № ВП250627-01 від 03.07.2025 року.

7. **Вказівки щодо точки підключення до існуючих мереж водопостачання:**

7.1. Потреба у воді - **63,39 м<sup>3</sup>/доб.**

7.2. Потреба у воді на пожежогасіння: внутрішнє – **5,2 л/с**, зовнішнє – **35,0 л/с**, автоматичне (пожежогасіння вертолітного майданчику) – **33,4 л/с**.

7.3. Підключення проєктованого нового корпусу виконати від існуючої водопровідної мережі Ø150 мм, яка прокладена на території медичної установи у безпосередній близькості до проєктованого корпусу.

На місці врізки передбачити влаштування водопровідного колодязя із встановленням 1 розсічної засувки та 2 відключаючих засувок з кожної сторони підключення.

Тиск у точці підключення – **2,5 – 3,0 атм.**

Додатково, для забезпечення безперебійної кільцевої схеми водопровідних мереж передбачити кільцювання існуючих водопровідних трубопроводів медичної установи, які прокладені з різних сторін основного існуючого лікарняного корпусу.

Точки підключення додатково погодити з представниками експлуатаційної організації медичної установи під час виконання проєкту.


**8. Вказівки щодо точки підключення до існуючих мереж каналізації:**

8.1. Кількість стічних вод – **55,87 м<sup>3</sup>/доб, 11,69 л/с.**

8.2. Місцем присіднання каналізаційних випусків до існуючих каналізаційних мереж є: каналізаційна мережа Ø200 мм, яка прокладена на території медичної установи у безпосередній близькості до проєктованого корпусу.

8.3. Точку підключення додатково погодити з представниками експлуатаційної організації медичної установи під час виконання проєкту.

Керівник відділу експлуатації

 / В.І.Прищеп