

Реконструкція Високопільського ліцею з добудовою захисних споруд подвійного призначення за адресою : вул. Воронкіна, 13 с. Висока Піч, Житомирський район, Житомирська область (коригування)

[найменування об'єкта будівництва]

**Локальний кошторис на будівельні роботи № 06-01-01**

на Зовнішні теплові мережі

Зовнішні теплові мережі

[найменування робіт/послуг та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	117,236	тис. грн
Кошторисна трудомісткість	0,1225371	тис. люд.год
Кошторисна заробітна плата	9,766	тис. грн
Середній розряд робіт	3,9	розряд

Складений в поточних цінах станом на 2023 р.

№ ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн			Витрати труда робітників, люд.год, не зайнятих обслуговуванням машин тих, що обслуговують машини	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Розділ 1. Земляні роботи</b>											
1	КБ1-13-5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000 м3	0,257	<u>38695,69</u> 1128,66	<u>37567,03</u> 8813,95	9945	290	<u>9655</u> 2265	<u>18,5300</u> 110,0580	<u>4,7622</u> 28,2849
2	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10 м3	0,27	<u>11381,42</u> 1042,85	- -	3073	282	- -	<u>16,3200</u> -	<u>4,4064</u> -
3	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000 м3	0,009	<u>8129,72</u> -	<u>8129,72</u> 1476,31	73	-	<u>73</u> 13	= 17,6730	= 0,1591
4	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100 м3	0,09	<u>2704,70</u> 1228,10	<u>1476,60</u> 377,49	243	111	<u>133</u> 34	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>1,6524</u> 0,4606
5	КМ8-143-5	Покриття 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м тр.	0,18	<u>282,26</u> 250,82	<u>31,44</u> 7,93	51	45	<u>6</u> 1	<u>3,4000</u> 0,0915	<u>0,6120</u> 0,0165
6	С111-1721-11В	Стрічка сигнальна "Теплові мережі"	м	18	= -	= -	-	-	= -	= -	= -

7	КБ24-10-1-ИН	Безканальне прокладання теплогідроізованих трубопроводів діаметром 57 мм [пінополіуретанова ізоляція з зовнішньою оболонкою із поліетилену] при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см <sup>2</sup> ], температурі 150 град.С	1000 м	0,036	<u>276477,66</u> 94003,56	<u>89624,03</u> 13333,05	9953	3384	<u>3226</u> 480	<u>1226,4000</u> 171,6477	<u>44,1504</u> 6,1793
8	С113-1502	Труби сталеві теплоізовані в захисній поліетиленовій оболонці для підземного прокладання теплових мереж, типорозмір 57/125 мм	м	36	<u>1492,33</u> -	-	53724	-	-	-	-
9	С113-139	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	6	<u>172,17</u> -	-	1033	-	-	-	-
10	С113-1532	Рукав кінцевий до теплоізованих труб, типорозмір 57/125 мм	шт.	4	<u>382,00</u> -	-	1528	-	-	-	-
11	С113-1562	Комплект ізоляції стиків ЕР-2 /насувна муфта/ до теплоізованих труб, типорозмір 57/125 мм	шт.	8	<u>639,09</u> -	-	5113	-	-	-	-
12	С1534-44	Відвід 90/57х3.5	шт	6	<u>344,69</u> -	-	2068	-	-	-	-
13	С113-1562	Комплекс 7373-3	шт.	4	<u>3699,09</u> -	-	14796	-	-	-	-
14	КБ16-27-6	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів опалення і водопостачання діаметром 50 мм	шт	1	<u>2874,23</u> 698,56	<u>101,55</u> 21,58	2874	699	<u>102</u> 22	<u>9,2500</u> 0,2824	<u>9,2500</u> 0,2824
15	КБ16-27-7	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів опалення і водопостачання діаметром 80 мм	шт	1	<u>4043,46</u> 824,68	<u>183,33</u> 37,53	4043	825	<u>183</u> 38	<u>10,9200</u> 0,4850	<u>10,9200</u> 0,4850
16	С113-2301	Клапан запірний чавунний фланцевий ДУ50	шт	2	<u>1322,08</u> -	-	2644	-	-	-	-
17	С113-1512	Кільце гумове ущільнювальне 57/125	шт.	2	<u>82,84</u> -	-	166	-	-	-	-
18	С1534-44	Відвід 90/57х3.5	шт	2	<u>344,69</u> -	-	689	-	-	-	-

19	C121-248	Фланці сталеві Ду50	шт	4	<u>251,18</u> -	= -	1005	-	= -	= -	= -
<b>Всього прямі витрати по розділу 1</b>							<b>113021</b>	<b>5636</b>	<u>13378</u> <b>2853</b>		<u>75.7534</u> <b>35.8678</b>
<b>Разом прямі витрати</b>							<b>113021</b>	<b>5636</b>	<u>13378</u> <b>2853</b>		<u>75.7534</u> <b>35.8678</b>
<b>у тому числі:</b>											
вартість матеріалів, виробів і комплектів							94007				
всього заробітна плата								8489			
<b>Загальновиробничі витрати</b>							<b>4215</b>				
трудомісткість в загальновиробничих витратах											10,9159
заробітна плата в загальновиробничих витратах								1277			
<b>Всього по кошторису</b>							<b>117236</b>				
<b>Кошторисна трудомісткість</b>											<b>122,5371</b>
<b>Кошторисна заробітна плата</b>								<b>9766</b>			

Склав \_\_\_\_\_ Стецюк О.І.  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив \_\_\_\_\_ Гуцало І.В.  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]