

Реконструкція з прибудовою критого переходу між будівлями головного корпусу і травматологічного пункту. КНП ММР "Міська лікарня швидкої медичної допомоги" за адресою: м. Миколаїв, вул. Корабелів, 14В
вхід

**Локальний кошторис на пусконалагоджувальні роботи № 02-01-05
на вогнезахист конструкцій**

Реконструкція з прибудовою критого переходу між будівлями головного корпусу і травматологічного пункту. КНП ММР "Міська лікарня швидкої медичної допомоги" за адресою: м. Миколаїв, вул. Корабелів, 14В

Кошторисна вартість 270,611 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,30072 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 22,620 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "12 липня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норм)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда пусконалагоджувального персоналу, люд.год.	
							на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Перекриття ферми, балки						
1	КБ13-44-7	Очищення поверхонь щітками	м2	178,9	17,63	3154	0,2650	47,41
2	КБ13-44-9	Знепилювання металевих поверхонь	м2	178,9	17,98	3217	0,1823	32,62
3	КБ13-16-6 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Грунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	100м2	1,789	1180,21	2111	11,2838	20,18
4	С1113-21	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,028624	77690,75	2224	-	-
5	КБ13-74-13	Нанесення механізованим способом в один шар покриття з вогнезахисного матеріалу на горизонтальні і вертикальні поверхні металевих конструкцій	100м2	1,7891	3686,42	6595	36,5210	65,34
6	КБ13-74-15	На кожний наступний шар нанесення механізованим способом покриття з вогнезахисного матеріалу додавати до норми 13-74-13 (до товщини 1,37) при нанесенні 0,7мм за один раз	100м2	0,136	14270,44	1941	119,0163	16,19
7	& С1113-279-4 варіант 4	Вогнезахист по металу «DEFENS M»	кг	214,2	204,53	43810	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	КБ13-16-6 тех.ч. п.1.3.16 κ(труд)=1,1 κ(ЕММ)=1,1 κ(мат)=1,1	Колони Грунтування металевих поверхонь за два рази грунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	100м2	0,448	1180,21	529	11,2838	5,05
9	С1113-21	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,007168	77690,75	557	-	-
10	КБ13-44-7	Очищення поверхонь щітками	м2	44,8	17,63	790	0,2650	11,87
11	КБ13-44-9	Знепилювання металевих поверхонь	м2	44,8	17,98	806	0,1823	8,16
12	КБ13-74-13	Нанесення механізованим способом в один шар покриття з вогнезахисного матеріалу на горизонтальні і вертикальні поверхні металевих конструкцій	100м2	0,448	3686,42	1652	36,5210	16,37
13	КБ13-74-15	На кожний наступний шар нанесення механізованим способом покриття з вогнезахисного матеріалу додавати до норми 13-74-13 (до товщини 5,916) при нанесенні 0,7мм за один раз	100м2	0,435	14270,44	6208	119,0163	51,77
14	& С1113-279-4 варіант 3	Вогнезахист по металу «DEFENS M120»	кг	603,51	264,03	159347	-	-
15	& С1113-279-4 варіант 3	Вогнезахист по металу «DEFENS M120»	кг	88,92	264,03	23478	-	-
16	КБ13-74-15	На кожний наступний шар нанесення механізованим способом покриття з вогнезахисного матеріалу додавати до норми 13-74-13	100м2	0,013	5167,80	67	43,0998	0,56
17	& С1113-279-4 варіант 3	Вогнезахист по металу «DEFENS M120»	кг	13,45	264,03	3551	-	-
18	КБ13-26-11	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ХВ-785	100м2	0,448	691,76	310	2,5268	1,14
19	С1113-225 варіант 1	Емаль ХВ-785	т	0,0034	86511,78	294	-	-
Разом прямі витрати по кошторису						260641		276,66
Разом будівельні роботи, грн.						260641		
в тому числі:								
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						233619		
всього заробітна плата, грн.						19819		
Загальновиробничі витрати, грн.						9970		
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						24,06		
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						2801		
Всього будівельні роботи, грн.						270611		

1	2	3	4	5	6	7	8	9

		Всього по кошторису, грн.					270611	
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					300,72	
		Кошторисна заробітна плата, грн.					22620	


Склав



Копієвський

[посада, підпис, ініціали, прізвище]

Перевірів



ГП Мартинова

[посада, підпис, ініціали, прізвище]

