

«Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття КЗ "Тупичівський ліцей" Тупичівської сільської ради за адресою: Чернігівська область, Чернігівський район, с. Тупичів, вул. Чернігівська, 40» (коригування)

**ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01**


на будівництво : Загально-будівельні роботи

Кошторисна вартість об'єкта 2624,277 тис.грн.  
 Кошторисна трудомісткість 8,94401 тис.люд.год.  
 Кошторисна заробітна плата 1048,595 тис.грн.  
 Вимірник одиничної вартості  
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 19 листопада 2025 р.

№ п.п.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-01-010_додаткові роботи	на загально-будівельні роботи	1878,298	-	1878,298	8,86611	1040,034	-
2	02-01-011	на придбання устаткування	-	720,415	720,415	-	-	-
3	02-01-013_додаткові роботи	на опалення та вентиляція	21,467	-	21,467	0,06160	6,835	-
4	02-01-014_додаткові роботи	на електротехнічні рішення	4,097	-	4,097	0,01630	1,726	-
-		Всього:	1903,862	720,415	2624,277	8,94400	1048,595	-

Головний інженер проєкту  
( Головний архітектор проєкту)

  
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

С.П.Мельник

Керівник

\_\_\_\_\_  
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

  
\_\_\_\_\_  
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

С.П.Мельник

Перевірів

  
\_\_\_\_\_  
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

С.П.Мельник

**ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ**  
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-010_д	загально-будівельні роботи	<u>7,16236</u> 782,488	<u>0,1472</u> 14,797	<u>0,61505</u> 83,354	-	-	<u>7,92461</u> 880,639	<u>0,9415</u> 159,395	<u>8,86611</u> 1040,034
02-01-011	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-013_д	опалення та вентиляція	<u>0,05474</u> 5,791	-	<u>0,00203</u> 0,227	-	-	<u>0,05677</u> 6,018	<u>0,00483</u> 0,817	<u>0,0616</u> 6,835
02-01-014_д	електротехнічні рішення	-	<u>0,01484</u> 1,48	<u>0,00002</u> 0,002	-	-	<u>0,01486</u> 1,482	<u>0,00144</u> 0,244	<u>0,0163</u> 1,726
-----									
-	Разом :	<u>7,2171</u> 788,279	<u>0,162</u> 16,277	<u>0,6171</u> 83,583	-	-	<u>7,996</u> 888,139	<u>0,94777</u> 160,456	<u>8,944</u> 1048,595

Склад

С.П.Мельник

Перевірів

С.П.Мельник

«Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття КЗ "Тупичівський ліцей" Тупичівської сільської ради за адресою: Чернігівська область, Чернігівський район, с. Тупичів, вул. Чернігівська, 40» (коригування)  
24-23

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010\_додаткові роботи  
на загально-будівельні роботи  
Загально-будівельні роботи**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1878,298 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 8,86611 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 1040,034 тис. грн.  
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "19 листопада" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Розділ 1. Фундаменти</b>									
1	КБ9-72-1	Виготовлення каркасів фундаментної плити (Фп-1)	1m	21,612	<u>27558,56</u> 15906,80	<u>8550,06</u> 1457,84	595596	343778	<u>184784</u> 31507	<u>145,6000</u> 10,8062	<u>3146,71</u> 233,54
		Разом прямі витрати по розділу 1					595596	343778	<u>184784</u> 31507		<u>3146,71</u> 233,54
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					595596 67034 375285 197513 405,63 68673 <b>793109</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		-----										
		<b>Всього по розділу 1</b>						<b>793109</b>				
2	КБ9-72-1	<b>Розділ 2. Улаштування стін</b> Виготовлення каркасів монолітних стін (СМ-1...СМ-10)	1т	23,7262	<u>27687,94</u> 15906,80	<u>8550,06</u> 1457,84	656930	377408	<u>202860</u> 34589	<u>145,6000</u> 10,8062	<u>3454,53</u> 256,39	
		Разом прямі витрати по розділу 2					656930	377408	<u>202860</u> 34589		<u>3454,53</u> 256,39	
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					656930  76662 411997 216834 445,31 75391 <b>873764</b>					
		-----										
		<b>Всього по розділу 2</b>						<b>873764</b>				
3	КБ9-72-1	<b>Розділ 3. Колони</b> Виготовлення каркасів колон (КМ-1)	1т	1,2087	<u>27687,94</u> 15906,80	<u>8550,06</u> 1457,84	33466	19227	<u>10334</u> 1762	<u>145,6000</u> 10,8062	<u>175,99</u> 13,06	
		Разом прямі витрати по розділу 3					33466	19227	<u>10334</u> 1762		<u>175,99</u> 13,06	
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					33466  3905 20989 11047 22,69 3841 <b>44513</b>					
		-----										
		<b>Всього по розділу 3</b>						<b>44513</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КБ9-72-1	<b>Розділ 4. Перекриття</b> Виготовлення каркасів балок перекриття	1т	2,6451	<u>27687,94</u> 15906,80	<u>8550,06</u> 1457,84	73237	42075	<u>22616</u> 3856	<u>145,6000</u> 10,8062	<u>385,13</u> 28,58
		Разом прямі витрати по розділу 4					73237	42075	<u>22616</u> 3856		<u>385,13</u> 28,58
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					73237 8546 45931 24173 49,65 8405 <b>97410</b>				
		<b>Всього по розділу 4</b>					<b>97410</b>				
5	КМ3-575-1	<b>Розділ 5. Підйомач</b> Монтаж площадки підйомальної вантажопідйомністю 500 кг	шт	4	<u>14523,40</u> 3699,14	<u>9704,58</u> 2909,94	58094	14797	<u>38818</u> 11640	<u>36,8000</u> 20,8688	<u>147,20</u> 83,48
		Разом прямі витрати по розділу 5					58094	14797	<u>38818</u> 11640		<u>147,20</u> 83,48
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					58094 4479 26437 11408 18,22 3085 <b>69502</b>				
		<b>Всього по розділу 5</b>					<b>69502</b>				
		Разом прямі витрати по кошторису					1417323	797285	<u>459412</u> 83354		<u>7309,56</u> 615,05
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					1417323				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					160626 880639 460975 941,50 159395 <b>1878298</b>					
		----- <b>Всього по кошторису</b>					<b>1878298</b>					
		<b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b> <b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>					<b>8866,11</b> <b>1040034</b>					

Склав \_\_\_\_\_ С.П.Мельник  
*[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*

Перевірив \_\_\_\_\_ С.П.Мельник  
*[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*

«Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття КЗ "Тупичівський ліцей" Тупичівської сільської ради за адресою: Чернігівська область, Чернігівський район, с. Тупичів, вул. Чернігівська, 40» (коригування)  
24-23

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-013\_додаткові роботи  
на опалення та вентиляція  
Загально-будівельні роботи**

Основа:  
креслення (специфікації) №


Кошторисна вартість 21,467 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,0616 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 6,835 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "19 листопада" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
					на одиницю	всього					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ16-15-1	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	1 шт	4	<u>430,29</u> 257,20	<u>73,36</u> 17,05	1721	1029	<u>293</u> 68	<u>2,4100</u> 0,1561	<u>9,64</u> 0,62
2	С1630-554 варіант 19	Клапан зворотній ф15 Valtec VT.161.G.04	шт	2	<u>243,92</u> -	- -	488	-	- -	- -	- -
3	С1630-554 варіант 17	Кран кульовий ф15 Valtec VT.218.N.04	шт	2	<u>306,40</u> -	- -	613	-	- -	- -	- -
4	КБ18-21-1	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм	10 шт	0,2	<u>2187,43</u> 1312,66	<u>831,18</u> 224,06	437	263	<u>166</u> 45	<u>12,3000</u> 2,0478	<u>2,46</u> 0,41
5	С1630-103 варіант 1	Фільтр сітчастий ф15 Valtec VT.192.N.04	шт	2	<u>204,29</u> -	- -	409	-	- -	- -	- -
6	КБ18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	1 насос	2	<u>3443,75</u> 2249,26	<u>196,02</u> 56,94	6888	4499	<u>392</u> 114	<u>21,3200</u> 0,5002	<u>42,64</u> 1,00


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& C1630-1162-2 варіант 3	Насос циркуляційний Q=0,23 м3/год; H=3 м Wilo Star RS-15/4	шт	2	4055,99	-	8112	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					18668	5791	851 227		54,74 2,03
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					18668 12026 6018 2799 4,83 817 <b>21467</b>				
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>21467</b>				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					<b>61,60</b> <b>6835</b>				

Склав

  
 \_\_\_\_\_  
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

С.П.Мельник

Перевірив

  
 \_\_\_\_\_  
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

С.П.Мельник

«Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття КЗ "Тупичівський ліцей" Тупичівської сільської ради за адресою: Чернігівська область, Чернігівський район, с. Тупичів, вул. Чернігівська, 40» (коригування)  
24-23

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-014\_додаткові роботи  
на електротехнічні рішення  
Загально-будівельні роботи**

Основа:  
креслення (специфікації ) №

Кошторисна вартість 4,097 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,0163 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 1,726 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "19 листопада" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,02	<u>32766,29</u> 21604,74	-	655	432	-	<u>207,2000</u>	<u>4,14</u>		
2	С1547-16 варіант 41	Автоматичний вимикач однополюсний 6А е. mcb.stand.45.1.С6, 1Р 6А, хар. "С", 4,5 кА	шт	2	<u>67,85</u>	-	136	-	-	-	-		
3	КБ21-2-1 прим.	Прокладання гофрованих труб по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	0,21	<u>5313,06</u> 4147,92	<u>218,13</u> 8,13	1116	871	<u>46</u> 2	<u>42,3300</u> 0,0746	<u>8,89</u> 0,02		
4	& С1545-267-1 варіант 28	Труба ПВХ гнучка гофрована, легкого типу д=25 Октопус-9 91925	м	21	<u>17,98</u>	-	378	-	-	-	-		
5	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	0,21	<u>1040,63</u> 842,71	-	219	177	-	<u>8,6000</u>	<u>1,81</u>		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	С157-294 варіант 9	Кабель силовий з мідними жилами, з ПВХ-ізоляцією жил та оболонкою із ПВХ-пластикату ВВГнгд-660 3x1,5	1000м	0,021	39649,46	-	833	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					3337	1480	46 2		14,84 0,02
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					3337 1811 1482 760 1,44 244 <b>4097</b>				
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>4097</b>				
		<b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b>					<b>16,30</b>				
		<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>					<b>1726</b>				

Склав \_\_\_\_\_ С.П.Мельник  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_ С.П.Мельник  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

«Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття КЗ "Тупичівський ліцей" Тупичівської сільської ради за адресою: Чернігівська область, Чернігівський район, с. Тупичів, вул. Чернігівська, 40» (коригування)

### ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-01


на будівництво : Зовнішнє електропостачання

Кошторисна вартість об'єкта 4,733 тис.грн.  
 Кошторисна трудомісткість 0,00179 тис.люд.год.  
 Кошторисна заробітна плата 0,210 тис.грн.  
 Вимірник одиничної вартості  
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 19 листопада 2025 р.

№ п.п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	04-01-03	на електропостачання	0,302	-	0,302	0,00179	0,21	-
2	04-01-04	на придбання устаткування придбання устаткування для електротехнічних рішень	-	4,431	4,431	-	-	-
-	-	Всього:	0,302	4,431	4,733	0,00200	0,21	-

Головний інженер проекту  
( Головний архітектор проекту)

  
[підпис, ( ініціали, прізвище )]


С.П.Мельник

Керівник

  
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

С.П.Мельник

Склав

  
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

С.П.Мельник


Перевірив

  
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

**ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ**  
до об'єктного кошторису № 04-01


Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
04-01-03	електропостачання	-	<u>0,0016</u>	<u>0,00003</u>	-	-	<u>0,00163</u>	<u>0,00016</u>	<u>0,00179</u>
		-	0,18	0,003	-	-	0,183	0,027	0,21
04-01-04	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
	придбання устаткування для електротехнічних рішень	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Разом :	-	<u>0,002</u>	<u>0,00003</u>	-	-	<u>0,002</u>	<u>0,00016</u>	<u>0,002</u>
		-	0,18	0,003	-	-	0,183	0,027	0,21

Склав



С.П.Мельник

Перевірів



С.П.Мельник

«Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття КЗ "Тупичівський ліцей" Тупичівської сільської ради за адресою: Чернігівська область, Чернігівський район, с. Тупичів, вул. Чернігівська, 40» (коригування)  
24-23

**Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-03**  
**на електропостачання**  
**Зовнішнє електропостачання**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 0,302 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,00179 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 0,210 тис. грн.  
Середній розряд робіт 4,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "19 листопада" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ8-600-2	Лічильник трифазний, що встановлюється на готовій основі	шт	1	<u>214,04</u> 180,14	<u>10,31</u> 3,44	214	180	<u>10</u> 3	<u>1,6000</u> 0,0275	<u>1,60</u> 0,03
		Разом прямі витрати по кошторису					214	180	<u>10</u> 3		<u>1,60</u> 0,03
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					214				
		-----									
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>302</b>				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					1,79 210				

Склав

  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

С.П.Мельник

Перевірів

  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

С.П.Мельник

«Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття КЗ "Тупичівський ліцей" Тупичівської сільської ради за адресою: Чернігівська область, Чернігівський район, с. Тупичів, вул. Чернігівська, 40» (коригування)

**Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-011**  
устаткування  
Загально-будівельні роботи

Основа: креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 720,415 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "19 листопада" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	280222-14032 варіант 2	Підіймальна платформа Forstor FII.150-4.0x0.1-1.0x0.8	шт	4	179166,67	716667
		<b>Разом</b>				<b>716667</b>
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				3748
		<b>Всього по кошторису</b>				<b>720415</b>

Склав  С.П.Мельник

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив  С.П.Мельник

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття КЗ "Тупичівський ліцей" Тупичівської сільської ради за адресою: Чернігівська область, Чернігівський район, с. Тупичів, вул. Чернігівська, 40» (коригування)

**Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 04-01-04**

придбання устаткування для електротехнічних рішень  
Зовнішнє електропостачання


Основа: креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 4,431 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "19 листопада" 2025 р.


№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1701-8033 варіант 2	Лічильник NIK 2300 AP6T2202.MC-11	шт	1	4406,25	4406
		<b>Разом</b>				<b>4406</b>
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				25
		<b>Всього по кошторису</b>				<b>4431</b>

Склав

  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

С.П.Мельник

Перевірив

  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

С.П.Мельник