

Капітальний ремонт зупинок громадського транспорту Мотель (на Автовокзал), 4-а Поліклініка (на Центр), 4-а Поліклініка (на Автовокзал), Парк Котляревського, 27-Школа, груз двір Супрунівка (поворот на с. Яр), вул. Половка, с. Яр (Кінцева) з установленням нових та заміною існуючих павільйонів у місті Полтава. Коригування (заходи зі створення безбар'єного простору). Черга 1
589-25

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-01
на Будівельні роботи
Капітальний ремонт зупинок громадського транспорту зуп. 4-а Поліклініка (на Центр)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	650,998	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,74065	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	145,399	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,0	розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 жовтня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Зуп.											
1	КР18-35-2	Різання асфальтобетону (вирізання майданчика)	100м шва	0,108	<u>6357.11</u> 2678,32	<u>3631.39</u> 1311,31	687	289	<u>392</u> 142	<u>15.3900</u> 5,6388	<u>1.66</u> 0,61
2	КР18-1-6	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну кількість: 110,1*0,1	100м3	0,1101	<u>49756.79</u> 49756,79	<u>-</u> -	5478	5478	<u>-</u> -	<u>305.5000</u> -	<u>33.64</u> -
3	КР18-1-3	Розбирання щебених покриттів та основ кількість: 110,1*0,12	100м3	0,13212	<u>11252.98</u> 4221,59	<u>7031.39</u> 2154,72	1487	558	<u>929</u> 285	<u>25.9200</u> 8,6041	<u>3.42</u> 1,14
4	СЗ31-4-2	Перевезення металоконструкцій важкого та легкого типів транспортом загального призначення на відстань 10 км	т	0,8	<u>156.37</u> -	<u>156.37</u> -	125	-	<u>125</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КР1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 (корито під дорожній одяг глибиною до 28см) Н14=1	100 м3	0,3775	<u>49007,58</u> 49007,58	<u>-</u> -	18500	18500	<u>-</u> -	<u>300.9000</u> -	<u>113,59</u> -
6	КР1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди кількість: 1,15*37,75	100 м3	0,434125	<u>29902,93</u> 29902,93	<u>-</u> -	12982	12982	<u>-</u> -	<u>183.6000</u> -	<u>79,71</u> -
7	С311-20	Перевезення ґрунту до 20 км кількість: 1,75*37,75	т	66,0625	<u>233,41</u> -	<u>233,41</u> 64,10	15420	-	<u>15420</u> 4235	<u>-</u> 0,2870	<u>-</u> 18,96
8	КР18-2-1	Розбирання бортових каменів	100м	0,36	<u>18470,48</u> 16616,00	<u>1854,48</u> 835,17	6649	5982	<u>667</u> 301	<u>102.0200</u> 3,9000	<u>36,73</u> 1,40
9	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,450726	<u>4606,59</u> 539,10	<u>4067,49</u> 1831,81	2076	243	<u>1833</u> 826	<u>3.3100</u> 8,5540	<u>1,49</u> 3,86
10	С311-20-М	Перевезення сміття до 20 км	т	45,0726	<u>244,51</u> -	<u>244,51</u> 64,10	11021	-	<u>11021</u> 2889	<u>-</u> 0,2870	<u>-</u> 12,94
11	КР1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	0,30411	<u>13491,13</u> 3770,37	<u>9720,76</u> 4666,30	4103	1147	<u>2956</u> 1419	<u>21.0800</u> 23,6555	<u>6,41</u> 7,19
12	КР18-20-1	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску кількість: 70/1000	100м3	0,070959	<u>117936,16</u> 4360,20	<u>9058,76</u> 2861,11	8369	309	<u>643</u> 203	<u>26.0000</u> 11,3877	<u>1,84</u> 0,81
13	КР18-47-1	Улаштування основ під тротуари товщиною 12 см	100м2	1,0137	<u>10271,84</u> 7773,76	<u>2385,60</u> 901,28	10413	7880	<u>2418</u> 914	<u>43.8700</u> 3,8545	<u>44,47</u> 3,91
14	С1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше кількість: 17,4/100	м3	17,63838	<u>1838,61</u> -	<u>-</u> -	32430	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	КБ27-29-1	Армування шарів асфальтобетонного покриття геотекстилем Н2=1,15 Н5=1,15	1000 м2	0,10137	<u>456,63</u> 456,63	<u>-</u> -	46	46	<u>-</u> -	<u>2.5530</u> -	<u>0,26</u> -
16	& С111-1719-8 варіант 1	Геотекстиль голкопробивний 120 г/м2	м2	104,8165	<u>15,39</u> -	<u>-</u> -	1613	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	КР18-49-1	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ]	100м2	1,0137	<u>24080,13</u> 23635,69	<u>303,84</u> 145,25	24410	23959	<u>308</u> 147	<u>119.8200</u> 0,6603	<u>121,46</u> 0,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	& С111-155-6 варіант 1	Плити бетонні тротуарні фігурні типу ФЕМ	м2	102,3837	<u>657,14</u> -	<u>-</u> -	67280	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	С1421-10634 варіант 1	Відсів гранітний фр.0-5мм	м3	5,605761	<u>1389,03</u> -	<u>-</u> -	7787	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	С111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	1,415530 68	<u>5344,44</u> -	<u>-</u> -	7565	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	КР1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	0,02349	<u>13491,13</u> 3770,37	<u>9720,76</u> 4666,30	317	89	<u>228</u> 110	<u>21,0800</u> 23,6555	<u>0,50</u> 0,56
22	КР18-20-1	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	100м3	0,005481	<u>117936,16</u> 4360,20	<u>9058,76</u> 2861,11	646	24	<u>50</u> 16	<u>26,0000</u> 11,3877	<u>0,14</u> 0,06
23	КР18-47-1	Улаштування основ під тротуари товщиною 12 см	100м2	0,0783	<u>10271,84</u> 7773,76	<u>2385,60</u> 901,28	804	609	<u>187</u> 71	<u>43,8700</u> 3,8545	<u>3,44</u> 0,30
24	С1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	1,36242	<u>1838,61</u> -	<u>-</u> -	2505	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	КБ27-29-1	Армування шарів асфальтобетонного покриття геотекстилем Н2=1,15 Н5=1,15	1000 м2	0,00783	<u>456,63</u> 456,63	<u>-</u> -	4	4	<u>-</u> -	<u>2,5530</u> -	<u>0,02</u> -
26	& С111-1719-8 варіант 1	Геотекстиль голкопробивний 120 г/м2	м2	8,09622	<u>15,39</u> -	<u>-</u> -	125	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	КР18-49-1	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ]	100м2	0,0783	<u>24080,13</u> 23635,69	<u>303,84</u> 145,25	1885	1851	<u>24</u> 11	<u>119,8200</u> 0,6603	<u>9,38</u> 0,05
28	& С111-227-4-5 варіант 1	Тактильна плитка - попереджувальна 300х300 мм кількість: R0(1,01*6,57/(0,3*0,3)) Н14=1	шт	74	<u>212,67</u> -	<u>-</u> -	15738	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	& С111-227-4-5 варіант 2	Тактильна плитка - направляюча 300х300 мм кількість: R0(1,01*1,26/(0,3*0,3)) Н14=1	шт	14	<u>212,67</u> -	<u>-</u> -	2977	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	C1421-10634 варіант 1	Відсів гранітний фр.0-5мм	м3	0,432999	<u>1389,03</u>	-	601	-	-	-	-
31	C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,109338	<u>5344,44</u>	-	584	-	-	-	-
32	KP18-30-1	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	29,55	<u>458,25</u>	-	13541	6853	-	<u>1.3200</u>	<u>39,01</u>
33	& C1416-8684-3	Камені бортові, БР100.20.8	м	29,55	<u>236,00</u>	-	6974	-	-	-	-
34	KP18-29-2	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів	100м	0,2905	<u>48803,79</u>	<u>970,34</u>	14178	6488	<u>282</u>	<u>126.0300</u>	<u>36,61</u>
35	& C1416-8684-А-Я-1	Камені бортові, БР100.30.15	шт	29,05	<u>304,46</u>	-	8845	-	-	-	-
36	KP18-8-1	Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг одношарового товщиною 50 мм, площею ремонту до 5 м2 === Автопавільйон "Типу А", 4 м ===	100м2	0,1453	<u>119924,78</u>	<u>5039,54</u>	17425	4432	<u>732</u>	<u>168.4100</u>	<u>24,47</u>
					30502,42	2344,77			341	10,7699	1,56
37	KP1-19-2	Копання ям вручну глибиною до 1,5 м під будівельні конструкції, група ґрунту 2	100 м3	0,00512	<u>89155,04</u>	-	456	456	-	<u>547.4000</u>	<u>2,80</u>
38	КБ6-1-1	Улаштування фундаментів	100м3	0,00512	<u>426761,57</u>	<u>4837,67</u>	2185	152	<u>25</u>	<u>173.3050</u>	<u>0,89</u>
					29612,63	2776,09			14	12,2637	0,06
		H2=1,15 H5=1,15									
39	КБ6-11-4	Установлення анкерних болтів при бетонуванні на підтримуючі конструкції	1 м	0,020845	<u>9361,39</u>	<u>628,48</u>	195	177	<u>13</u>	<u>43.4700</u>	<u>0,91</u>
					8476,65	197,03			4	0,7740	0,02
		H2=1,15 H5=1,15									
40	& C111-1904-18	Фундаментні болти М18, довжиною 750 мм	шт	14	<u>370,27</u>	-	5184	-	-	-	-
41	KP20-12-5	Монтаж готового автопавільйону	1т	0,8	<u>18198,23</u>	<u>4516,58</u>	14559	8693	<u>3613</u>	<u>48.0000</u>	<u>38,40</u>
		кількість: 0.8			10865,76	1381,26			1105	5,3615	4,29
42	C121-255 варіант 6	Автопавільйон "Типу А", 4 м	шт	1	<u>233691,60</u>	-	233692	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					581861	107201	<u>41866</u>		<u>601,25</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					581861		13151		58,84
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					432794				
		всього заробітна плата, грн.					120352				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					63581 79,21 24789 645442				
		----- -									
		Всього по розділу 1					645442				
		Розділ 2. Урни									
43	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки кількість: R3(0,15/7) H2=1,15 H5=1,15	100м3	0,00021	<u>68859.06</u> 29612,63	- -	14	6	- -	<u>173.3050</u> -	<u>0.04</u> -
44	КР20-15-10	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15 кількість: R3(0,153/7)	100м3	0,00022	<u>452857.35</u> 70271,89	<u>6915.75</u> 5634,23	100	15	<u>2</u> 1	<u>431.4600</u> 31,5008	<u>0.09</u> 0,01
45	КБ10-39-1	Монтаж урни	100шт	0,01	<u>22181.57</u> 19132,65	- -	222	191	- -	<u>106.9700</u> -	<u>1.07</u> -
46	& С122-17-6 варіант 1	Урна індивідуального виготовлення	шт	1	<u>5104.87</u> -	- -	5105	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					5441	212	<u>2</u> 1		<u>1.20</u> 0,01
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					5441 5227 213 114 0,14 45 5555				
		----- -									
		Всього по розділу 2					5555				
		Разом прямі витрати по кошторису					587302	107413	<u>41868</u> 13152		<u>602.45</u> 58,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					587302				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					438021				
		всього заробітна плата, грн.					120565				
		Загальновиробничі витрати, грн.					63696				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					79,35				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					24834				
		Всього будівельні роботи, грн.					650998				

		Всього по кошторису					650998				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					740,65				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					145399				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]