

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»
21 - 3760

Локальний кошторис на будівельні роботи №01-01-01/ГП

на підготовчі роботи за кресленнями ГП

Підготовлення території будівництва. Блоки 1,5,8

Основа:
креслення (специфікації) № ГП

Кошторисна вартість 45,508 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,14822 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 18,265 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтаж а/бетонного покриття проїзду 60 м2									
1	КБ27-67-4	Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних	100 м3	0,042	<u>24624.94</u> 21544,07	<u>3080.87</u> 770,88	1034	905	<u>129</u> 32	<u>203.9000</u> 5,7128	<u>8.56</u> 0,24
2	КБ27-67-2	Розбирання дорожніх покриттів та основ щебеневих	100 м3	0,12	<u>6639.86</u> 1816,43	<u>4823.43</u> 1089,60	797	218	<u>579</u> 131	<u>18.3700</u> 7,3821	<u>2.2</u> 0,89
		Разом прямі витрати по розділу 1					1831	1123	<u>708</u> 163		<u>10.76</u> 1,13
		Разом будівельні роботи, грн.					1831				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					1286				
		Загальновиробничі витрати, грн.					777				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,57				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					298				
		Всього будівельні роботи, грн.					2608				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					2608				
		Розділ 2. Демонтаж покриття вимощення та доріжок 221 м2									
3	КБ27-67-4	Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних	100 м3	0,1105	<u>24624.94</u> 21544,07	<u>3080.87</u> 770,88	2721	2381	<u>340</u> 85	<u>203.9000</u> 5,7128	<u>22.53</u> 0,63
4	КБ27-67-2	Розбирання дорожніх покриттів та основ щебеневих	100 м3	0,3315	<u>6639.86</u> 1816,43	<u>4823.43</u> 1089,60	2201	602	<u>1599</u> 361	<u>18.3700</u> 7,3821	<u>6.09</u> 2,45
		Разом прямі витрати по розділу 2					4922	2983	<u>1939</u> 446		<u>28.62</u> 3,08
		Разом будівельні роботи, грн.					4922				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					3429				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2071				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,19				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					795				
		Всього будівельні роботи, грн.					6993				

		Всього по розділу 2					6993				
		Розділ 3. Демонтаж бордюру 91 м									
5	КБ27-68-1	Розбирання бортових каменів на бетонній основі	100 м	0,91	<u>8439.32</u> 4532,81	<u>3906.51</u> 1298,15	7680	4125	<u>3555</u> 1181	<u>42.9000</u> 9,9840	<u>39.04</u> 9,09
		Разом прямі витрати по розділу 3					7680	4125	<u>3555</u> 1181		<u>39.04</u> 9,09
		Разом будівельні роботи, грн.					7680				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					5306				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3168				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,35				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1207				
		Всього будівельні роботи, грн.					10848				

		Всього по розділу 3					10848				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 4. Вивіз сміття 110т									
6	KP20-41-3	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	100 т	1,045	<u>2363.63</u> 167,11	<u>2196.52</u> 611,63	2470	175	<u>2295</u> 639	<u>1.6900</u> 4,0635	<u>1.77</u> 4,25
7	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	5,5	<u>161.17</u> 161,17	<u>-</u> -	886	886	<u>-</u> -	<u>1.6300</u> -	<u>8.97</u> -
8	C311-15-M	Перевезення сміття до 15 км	т	110	<u>173.79</u> -	<u>173.79</u> 30,37	19117	-	<u>19117</u> 3341	<u>-</u> 0,2240	<u>-</u> 24,64
		Разом прямі витрати по розділу 4					22473	1061	<u>21412</u> 3980		<u>10.74</u> 28,89
		Разом будівельні роботи, грн.					22473				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					5041				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2586				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,76				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					903				
		Всього будівельні роботи, грн.					25059				

		Всього по розділу 4					25059				
		Разом прямі витрати по кошторису					36906	9292	<u>27614</u> 5770		<u>89.16</u> 42,19
		Разом будівельні роботи, грн.					36906				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					15062				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8602				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					16,87				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3203				
		Всього будівельні роботи, грн.					45508				

		Всього по кошторису					45508				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					148,22				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					18265				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Семен КУМИШ

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Катерина МІЛЬКО

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»
21 - 3760

Локальний кошторис на будівельні роботи №01-02-01/ГП
на підготовчі роботи за кресленнями ГП
Підготовлення території будівництва. Блоки 2,3,4,6,7

Основа:
креслення (специфікації) № ГП

Кошторисна вартість	174,425 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,47413 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	59,419 тис. грн.
Середній розряд робіт	2,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтаж а/бетонного покриття проїзду 180 м2									
1	КБ27-67-4	Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних	100 м3	0,126	<u>24624.94</u> 21544,07	<u>3080.87</u> 770,88	3103	2715	<u>388</u> 97	<u>203.9000</u> 5,7128	<u>25.69</u> 0,72
2	КБ27-67-2	Розбирання дорожніх покриттів та основ щебеневих	100 м3	0,36	<u>6639.86</u> 1816,43	<u>4823.43</u> 1089,60	2390	654	<u>1736</u> 392	<u>18.3700</u> 7,3821	<u>6.61</u> 2,66
		Разом прямі витрати по розділу 1					5493	3369	<u>2124</u> 489		<u>32.3</u> 3,38
		Разом будівельні роботи, грн.					5493				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					3858				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2331				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,71				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					894				
		Всього будівельні роботи, грн.					7824				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					7824				
		Розділ 2. Демонтаж покриття вимощення та доріжок 1305 м2									
3	КБ27-67-4	Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних	100 м3	0,6525	<u>24624.94</u> 21544,07	<u>3080.87</u> 770,88	16068	14058	<u>2010</u> 503	<u>203.9000</u> 5,7128	<u>133.04</u> 3,73
4	КБ27-67-2	Розбирання дорожніх покриттів та основ щебеневих	100 м3	1,9575	<u>6639.86</u> 1816,43	<u>4823.43</u> 1089,60	12998	3556	<u>9442</u> 2133	<u>18.3700</u> 7,3821	<u>35.96</u> 14,45
		Разом прямі витрати по розділу 2					29066	17614	<u>11452</u> 2636		<u>169</u> 18,18
		Разом будівельні роботи, грн.					29066				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					20250				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12232				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					24,7				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4694				
		Всього будівельні роботи, грн.					41298				

		Всього по розділу 2					41298				
		Розділ 3. Вивіз сміття 550т									
5	КР20-41-3	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	100 т	5,225	<u>2363.63</u> 167,11	<u>2196.52</u> 611,63	12350	873	<u>11477</u> 3196	<u>1.6900</u> 4,0635	<u>8.83</u> 21,23
6	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	27,5	<u>161.17</u> 161,17	<u>-</u> -	4432	4432	<u>-</u> -	<u>1.6300</u> -	<u>44.83</u> -
7	С311-15-М	Перевезення сміття до 15 км	т	550	<u>173.79</u> -	<u>173.79</u> 30,37	95585	-	<u>95585</u> 16704	<u>-</u> 0,2240	<u>-</u> 123,2
		Разом прямі витрати по розділу 3					112367	5305	<u>107062</u> 19900		<u>53.66</u> 144,43
		Разом будівельні роботи, грн.					112367				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					25205				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12937				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					23,77				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4518				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					125304				

		Всього по розділу 3					125304				
		Разом прямі витрати по кошторису					146926	26288	120638		254.96
									23025		165,99
		Разом будівельні роботи, грн.					146926				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					49313				
		Загальновиробничі витрати, грн.					27499				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					53,18				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10106				
		Всього будівельні роботи, грн.					174425				

		Всього по кошторису					174425				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					474,13				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					59419				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Семен КУМИШ

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Катерина МІЛЬКО

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»
21 - 3760

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01/АР

на демонтажні роботи

Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блоки №№1,5

Основа:
креслення (специфікації) № 21-3760-АР

Кошторисна вартість 7500,040 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 45,28257 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 5215,348 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПРОРІЗИ									
1	КБ46-44-1	Розбирання дерев'яних заповнень віконних прорізів з підвіконними дошками	100м2	14,0167	<u>29279.94</u> 28033,99	<u>1213.77</u> 471,24	410408	392944	<u>17013</u> 6605	<u>272.8900</u> 3,8437	<u>3825.02</u> 53,88
2	КБ9-45-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Монтаж вітражів, вітрин з подвійним або одинарним склінням у висотних будівлях	т	9,13075	<u>40244.63</u> 32954,88	<u>7273.56</u> 2353,01	367464	300903	<u>66413</u> 21485	<u>268.8000</u> 15,5749	<u>2454.35</u> 142,21
3	КР8-4-1	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	100м	9,639	<u>1446.39</u> 1421,89	<u>-</u> -	13942	13706	<u>-</u> -	<u>14.3800</u> -	<u>138.61</u> -
4	КБ46-44-3	Розбирання дерев'яних заповнень дверних прорізів	100м2	12,7036	<u>16696.54</u> 15450,59	<u>1213.77</u> 471,24	212106	196278	<u>15419</u> 5986	<u>150.4000</u> 3,8437	<u>1910.62</u> 48,83
5	КБ9-53-2 к дем.=0,7	(Демонтаж) Монтаж лотків, ґрат, затворів зі штабової і тонколистової сталі	т	0,4536	<u>6066.78</u> 5667,53	<u>337.47</u> 102,22	2752	2571	<u>153</u> 46	<u>52.1920</u> 0,8336	<u>23.67</u> 0,38
6	КБ10-96-2 к дем.=0,7	(Демонтаж) Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	2,3996	<u>22034.54</u> 20821,72	<u>1206.70</u> 387,14	52874	49964	<u>2896</u> 929	<u>164.7940</u> 2,4570	<u>395.44</u> 5,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	С1545-104 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	19,723	<u>4303.96</u> -	<u>-</u> -	84887	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		СТІНИ ТА ПЕРЕГОРОДКИ									
8	КБ46-38-1	Розбирання обштукатурених щитових і дощатих одношарових перегородок	100м2	0,6233	<u>7390.74</u> 6196,45	<u>1163.37</u> 451,68	4607	3862	<u>725</u> 282	<u>64.5800</u> 3,6841	<u>40.25</u> 2,3
9	КБ46-34-4	Розбирання існуючих перегородок	м3	183,37	<u>1778.65</u> 1320,89	<u>457.76</u> 165,88	326151	242212	<u>83939</u> 30417	<u>11.7100</u> 1,3915	<u>2147.26</u> 255,16
10	КБ46-27-3	Пробивання прорізів в конструкціях з цегли	м3	30,43	<u>2852.82</u> 1997,01	<u>855.81</u> 310,12	86811	60769	<u>26042</u> 9437	<u>17.4900</u> 2,6015	<u>532.22</u> 79,16
11	КБ46-24-2	Відбивання штукатурки з поверхонь цегляних стін і стелі	100м2	199,78	<u>3771.63</u> 3722,83	<u>48.80</u> 18,98	753496	743747	<u>9749</u> 3792	<u>37.6500</u> 0,1419	<u>7521.72</u> 28,35
12	КР13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	63,9915	<u>8832.85</u> 7564,48	<u>1268.37</u> 468,49	565227	484062	<u>81165</u> 29979	<u>74.3000</u> 3,8357	<u>4754.57</u> 245,45
		СТЕЛЯ									
13	КР12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	100м2	199,78	<u>2904.11</u> 2904,11	<u>-</u> -	580183	580183	<u>-</u> -	<u>29.3700</u> -	<u>5867.54</u> -
		ПІДЛОГА									
14	КР7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	19,4842	<u>10201.49</u> 10078,24	<u>123.25</u> 36,58	198768	196366	<u>2402</u> 713	<u>92.8100</u> 0,2772	<u>1808.33</u> 5,4
15	КР7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	21,599	<u>7020.98</u> 5525,06	<u>1495.92</u> 529,61	151646	119336	<u>32310</u> 11439	<u>50.8800</u> 4,3986	<u>1098.96</u> 95,01
16	КР7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м2	66,7058	<u>1830.26</u> 1779,84	<u>50.42</u> 14,96	122089	118726	<u>3363</u> 998	<u>18.0000</u> 0,1134	<u>1200.7</u> 7,56
		СХОДОВІ КЛІТИНИ									
17	КБ7-60-3 к дем.=0,7	(Демонтаж) Установлення металевої огорожі з поручнями із полівінілхлориду	100м	1,602	<u>7663.40</u> 6941,29	<u>722.11</u> 212,23	12277	11120	<u>1157</u> 340	<u>57.9600</u> 1,7308	<u>92.85</u> 2,77
18	КР7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	4,886	<u>10201.49</u> 10078,24	<u>123.25</u> 36,58	49844	49242	<u>602</u> 179	<u>92.8100</u> 0,2772	<u>453.47</u> 1,35
19	С1545-104 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	2,884	<u>4303.96</u> -	<u>-</u> -	12413	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		ГАНКИ									
20	КБ46-34-3	Розбирання фундаментів залізобетонних	м3	69,2	<u>8542.21</u> 4197,73	<u>4259.14</u> 1543,37	591121	290483	<u>294732</u> 106801	<u>36.3000</u> 12,9470	<u>2511.96</u> 895,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	КБ46-34-4	Розбирання цегляних стін	м3	1	<u>1778.65</u> 1320,89	<u>457.76</u> 165,88	1779	1321	<u>458</u> 166	<u>11.7100</u> 1,3915	<u>11.71</u> 1,39
22	КБ7-60-4 к дем.=0,7	(Демонтаж) Установлення металевої огорожі без поручня	100м	0,11	<u>5717.14</u> 5045,01	<u>672.13</u> 192,83	629	555	<u>74</u> 21	<u>42.1260</u> 1,5725	<u>4.63</u> 0,17
23	ПР9-7020-1	Дрібні металоконструкції різного призначення, маса конструкції до 0,05 т, демонтаж без застосування електрозварювання / 5 м2	т	0,075	<u>6877.01</u> 5654,55	<u>986.23</u> 343,87	516	424	<u>74</u> 26	<u>45.7200</u> 2,4369	<u>3.43</u> 0,18
24	КБ9-53-2 к дем.=0,7	(Демонтаж) Монтаж лотків, ґрат, затворів зі штабової і тонколистової сталі	т	0,27	<u>6066.78</u> 5667,53	<u>337.47</u> 102,22	1638	1530	<u>91</u> 28	<u>52.1920</u> 0,8336	<u>14.09</u> 0,23
25	КБ46-34-3	Розбирання фундаментів залізобетонних / залишки з/б каркасу переходу	м3	4	<u>8542.21</u> 4197,73	<u>4259.14</u> 1543,37	34169	16791	<u>17037</u> 6173	<u>36.3000</u> 12,9470	<u>145.2</u> 51,79
26	С1545-104 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	0,543	<u>4303.96</u> -	<u>-</u> -	2337	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		ПОКРІВЛЯ									
27	КБ46-40-1	Розбирання покриття покрівель з рулонних матеріалів	100м2	17,0595	<u>2579.41</u> 2346,42	<u>226.79</u> 88,05	44003	40029	<u>3869</u> 1502	<u>23.7300</u> 0,7182	<u>404.82</u> 12,25
28	КБ12-15-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Улаштування дрібних покриттів [брандамауери, парапети, звиси і т.п.] із листової оцинкованої сталі / покриття ВШ	100м2	0,2101	<u>10260.22</u> 10094,53	<u>165.69</u> 54,94	2156	2121	<u>35</u> 12	<u>92.9600</u> 0,3673	<u>19.53</u> 0,08
29	КБ7-53-11 к дем.=0,8	(Демонтаж) Установлення дрібних конструкцій [підвіконників, зливів, парапетів та ін.] масою до 0,5 т	100шт	2,54	<u>15715.43</u> 13816,67	<u>1898.76</u> 792,25	39917	35094	<u>4823</u> 2012	<u>119.4800</u> 6,2790	<u>303.48</u> 15,95
30	С1545-104 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	0,1	<u>4303.96</u> -	<u>-</u> -	430	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	100,33	<u>161.17</u> 161,17	<u>-</u> -	16170	16170	<u>-</u> -	<u>1.6300</u> -	<u>163.54</u> -
32	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	11,14108	<u>3674.27</u> 327,29	<u>3346.98</u> 1112,22	40935	3646	<u>37289</u> 12391	<u>3.3100</u> 8,5540	<u>36.88</u> 95,3
33	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	1214,438	<u>309.35</u> -	<u>309.35</u> 55,73	375686	-	<u>375686</u> 67681	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 499,13
		Разом прямі витрати по кошторису					5059364	3974155	<u>1077516</u> 319440		<u>37884.85</u> 2546,11
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					5059364 7693 4293595				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2440676 4851,61 921753 7500040				
		----- Вартість зворотних матеріалів, грн. -----					100067				
		Всього по кошторису					7500040				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					45282,57 5215348				

Склав

_____ Семен КУМИШ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ Катерина МІЛЬКО
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»
21 - 3760

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02/АР
на архітектурно-будівельні рішення
Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блоки №№1,5

Основа:
креслення (специфікації) № 21-3760-АР

Кошторисна вартість 147610,456 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 211,97523 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 27027,684 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Стіни, перегородки									
		Тип 1									
1	КБ8-6-3	Мурування перегородок армованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	100м2	5,373	<u>83671.74</u> 25186,29	<u>1511.07</u> 798,11	449568	135326	<u>8119</u> 4288	<u>212.7400</u> 5,8072	<u>1143.05</u> 31,2
2	С111-1780 варіант 2	Сітка з дроту 4Вр1, 100х100 мм	т	0,4835	<u>51280.89</u> -	<u>-</u> -	24794	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0124	<u>32155.89</u> -	<u>-</u> -	399	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Тип 2									
4	КБ10-94-4	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	100м2	10,6914	<u>52481.21</u> 47421,11	<u>622.50</u> 448,36	561098	506998	<u>6655</u> 4794	<u>400.5500</u> 3,4485	<u>4282.44</u> 36,87
5	& С114-277-1	Утеплювач "ТЕХНОЛАЙТ" Екстра, 300 кг/м3, т=100 мм	м2	1069,14	<u>235.21</u> -	<u>-</u> -	251472	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	& С111-741-Б1	Плити гіпсокартонні вологостійкі Титан товщина 12,5 мм	м2	2245,19	<u>203.73</u> -	<u>-</u> -	457401	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	& С111-741-Б	Плити гіпсокартонні Титан товщина 12,5 мм	м2	2245,19	<u>182.55</u> -	<u>-</u> -	409859	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	С111-1896 варіант 1	Шпаклівка фугенфюлер	кг	1165,36	<u>14.92</u> -	<u>-</u> -	17387	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	& С111-1682-2 варіант 1	Стрічка армуюча	м	3635,08	<u>5.66</u> -	<u>-</u> -	20575	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	& С1544-89-1-7Щ	Скlostрічка для зароблення стиків	м	2138,28	<u>1.00</u> -	<u>-</u> -	2138	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	& С111-1682-3-Л варіант 1	Стрічка ущільнююча звукоізоляційна	м	1539,56	<u>7.74</u> -	<u>-</u> -	11916	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	& С111-1481-5 варіант 1	Саморіз 3,5х35	шт	54858	<u>0.46</u> -	<u>-</u> -	25235	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	& С111-150-10 варіант 2	Дюбель для кріплення профіля 4х100мм	шт	2673	<u>0.80</u> -	<u>-</u> -	2138	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	& С126-1306-А варіант 3	Профіль напрямний UW-50	м	887,39	<u>45.07</u> -	<u>-</u> -	39995	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	& С126-1306-Б варіант 3	Профіль стійковий CW-50	м	2576,63	<u>57.41</u> -	<u>-</u> -	147924	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	& С111-150-У варіант 1	Самонарізний гвинт 3,5Х9,5	шт.	6490	<u>0.29</u> -	<u>-</u> -	1882	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Тип 3									
17	КБ10-94-4	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	100м2	0,3911	<u>52481.21</u> 47421,11	<u>622.50</u> 448,36	20525	18546	<u>243</u> 175	<u>400.5500</u> 3,4485	<u>156.66</u> 1,35
18	& С114-277-1	Утеплювач "ТЕХНОЛАЙТ" Екстра, 300 кг/м3, т=100 мм	м2	39,11	<u>235.21</u> -	<u>-</u> -	9199	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	& С111-741-9 варіант 1	Листи гіпсокартонні вогнестійкі ГКЛО, "Титан", т=12,5мм	м2	82,13	<u>219.10</u> -	<u>-</u> -	17995	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	& С111-741-Б	Плити гіпсокартонні Титан товщина 12,5 мм	м2	82,13	<u>182.55</u> -	<u>-</u> -	14993	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	С111-1896 варіант 1	Шпаклівка фугенфюлер	кг	42,63	<u>14.92</u> -	<u>-</u> -	636	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	& С111-1682-2 варіант 1	Стрічка армуюча	м	132,97	<u>5.66</u> -	<u>-</u> -	753	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	& С1544-89-1-7Щ	Скlostрічка для зароблення стиків	м	78,22	<u>1.00</u> -	<u>-</u> -	78	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	& С111-1682-3-Л варіант 1	Стрічка ущільнююча звукоізоляційна	м	56,32	<u>7.74</u> -	<u>-</u> -	436	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	& С111-1481-5 варіант 1	Саморіз 3,5х35	шт	2007	<u>0.46</u> -	<u>-</u> -	923	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	& С111-150-10 варіант 2	Дюбель для кріплення профіля 4х100мм	шт	98	<u>0.80</u> -	<u>-</u> -	78	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	& С126-1306-А варіант 3	Профіль напрямний UW-50	м	32,46	<u>45.07</u> -	<u>-</u> -	1463	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	& С126-1306-Б варіант 3	Профіль стійковий CW-50	м	94,26	<u>57.41</u> -	<u>-</u> -	5411	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	& С111-150-У варіант 1	Самонарізний гвинт 3,5Х9,5	шт.	237	<u>0.29</u> -	<u>-</u> -	69	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прями витрати по розділу 1					2496340	660870	<u>15017</u> 9257		<u>5582.15</u> 69,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2496340 1820453 670127 357487 678,19 128849 2853827				

		Всього по розділу 1					2853827				
		Розділ 2. Перемички									
30	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,44	<u>9076.63</u> 2391,29	<u>6005.97</u> 2627,42	3994	1052	<u>2643</u> 1156	<u>21.4600</u> 20,4483	<u>9.44</u> 9
31	К582821-692 варіант 1	Перемички з/б марки 8ПБ13-1 серія 1,038.1-1 вип.4(Ф313)	шт	44	<u>132.83</u> -	<u>-</u> -	5845	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	КР3-45-1	Улаштування перемичок із металевих балок / ПМ1	1 т	2,54644	<u>28433.58</u> 20398,40	<u>1061.57</u> 381,57	72404	51943	<u>2703</u> 972	<u>196.6300</u> 3,1488	<u>500.71</u> 8,02
33	С121-782 варіант 1	Металеві конструкції	т	2,54644	<u>75478.38</u> -	<u>-</u> -	192201	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,757	<u>1465.23</u> 648,17	<u>85.42</u> 8,78	1109	491	<u>65</u> 7	<u>4.7800</u> 0,0720	<u>3.62</u> 0,05
35	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,757	<u>4784.58</u> 968,49	<u>128.09</u> 19,66	3622	733	<u>97</u> 15	<u>7.2400</u> 0,1608	<u>5.48</u> 0,12
		Разом прямі витрати по розділу 2					279175	54219	<u>5508</u> 2150		<u>519.25</u> 17,19
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					279175 219448 56369 32168 64,07 12172 311343				

		Всього по розділу 2					311343				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 3. Покрівля (АР-26)									
		Покрівля основної будівлі та прибудови (в цегляній кладці) -1214,0 м2 +197,4 м2									
36	КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	100м2	13,824	<u>10483.77</u> 3767,98	<u>2282.41</u> 899,96	144928	52089	<u>31552</u> 12441	<u>38.3900</u> 6,4686	<u>530.7</u> 89,42
37	КБ12-22-2 к=10	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини до т= 5 мм	100м2	-13,824	<u>3211.33</u> 137,41	<u>302.11</u> 117,26	-44393	-1900	<u>-4176</u> -1621	<u>1.4000</u> 0,8380	<u>-19.35</u> -11,58
38	КБ12-19-1	Утеплення покриттів легким [ніздрюватим] бетоном	м3	179,71	<u>4222.08</u> 555,00	<u>316.73</u> 117,91	758750	99739	<u>56920</u> 21190	<u>5.7400</u> 0,8446	<u>1031.54</u> 151,78
39	КР8-32-4	Улаштування гідроізоляція з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламених пальників, в один шар	100м2	13,824	<u>3234.25</u> 2720,95	<u>35.31</u> 32,61	44710	37614	<u>488</u> 451	<u>22.7200</u> 0,2856	<u>314.08</u> 3,95
40	& С111-1625-1 варіант 1	Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №1	кг	483,84	<u>76.65</u> -	<u>-</u> -	37086	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	& С111-1692-1 варіант 1	Пароізоляція "Біполь ЕПП"	м2	1520,64	<u>71.79</u> -	<u>-</u> -	109167	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	КБ12-18-5 к=3	Утеплення покриттів плитами з легких [ніздрюватих] бетонів або фіброліту насухо	100м2	13,824	<u>20656.73</u> 14894,03	<u>5762.70</u> 2339,35	285559	205895	<u>79664</u> 32339	<u>142.2000</u> 16,7679	<u>1965.77</u> 231,8
43	& С114-97-1М3 варіант 11	Плити теплоізоляційні з пінополістиролу екструдованого XPS Carbon Eco, 30 кг/м3, т=220 мм	м3	313,25	<u>4009.20</u> -	<u>-</u> -	1255882	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	КБ26-30-1	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	138,24	<u>580.88</u> 160,46	<u>-</u> -	80301	22182	<u>-</u> -	<u>1.4400</u> -	<u>199.07</u> -
45	С111-1720 варіант 1	Плівка поліетиленова	м2	1589,76	<u>27.62</u> -	<u>-</u> -	43909	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	100м2	13,824	<u>10499.38</u> 3767,98	<u>2282.41</u> 899,96	145143	52089	<u>31552</u> 12441	<u>38.3900</u> 6,4686	<u>530.7</u> 89,42
47	КБ12-22-2 К=35	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини до т=50 мм	100м2	13,824	<u>11276.08</u> 480,94	<u>1057.39</u> 410,42	155881	6649	<u>14617</u> 5674	<u>4.9000</u> 2,9330	<u>67.74</u> 40,55
48	КБ11-11-18	Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	13,824	<u>2025.78</u> 1680,59	<u>80.20</u> 71,52	28004	23232	<u>1109</u> 989	<u>16.2000</u> 0,5661	<u>223.95</u> 7,83
49	С111-872 варіант 2	Сітка з дроту холоднотягнутого 4 Вр-1 100х100	м2	1520,64	<u>189.34</u> -	<u>-</u> -	287918	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	РС1-2-1	Улаштування розділювального шару із геотекстилю зі зварюванням стику	100 м2	13,824	<u>8920.66</u> 631,17	<u>15.13</u> 13,98	123319	8725	<u>209</u> 193	<u>5.7400</u> 0,1224	<u>79.35</u> 1,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	PC1-2-3	Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран	100 м2	14,114	<u>69975.20</u> 3842,61	<u>124.66</u> 90,55	987630	54235	<u>1759</u> 1278	<u>32.8400</u> 0,7932	<u>463.5</u> 11,2
52	& C111- 1867-1 варіант 1	Телескопічні кріплення типу "Рокс"	шт	5646	<u>5.09</u> -	<u>-</u> -	28738	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Вентшахти, парапет									
53	КБ8-5-1	Мурування зовнішніх простих стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м	1 м3	12,1	<u>5517.11</u> 936,28	<u>159.25</u> 84,11	66757	11329	<u>1927</u> 1018	<u>8.2000</u> 0,6120	<u>99.22</u> 7,41
54	ХБ4-8-1 1,15	Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT MB [без опорядження] при товщині мінераловатних плит від 50 мм до 120 мм	100 м2	2,0591	<u>65093.35</u> 38219,57	<u>-</u> -	134034	78698	<u>-</u> -	<u>293.9515</u> -	<u>605.28</u> -
55	& C114-97- 1М3 варіант 8	Плити теплоізоляційні з пінополістиролу екструдованого XPS Carbon Eco, 30 кг/м3, т=50 мм	м3	11,33	<u>4009.20</u> -	<u>-</u> -	45424	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
56	& C1545- 142-2 варіант 2	Тарілчастий фасадний дюбель, 100 мм	шт	1030	<u>4.93</u> -	<u>-</u> -	5078	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
57	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звиси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	100м2	1,7736	<u>14800.79</u> 14420,75	<u>236.71</u> 78,49	26251	25577	<u>420</u> 139	<u>132.8000</u> 0,5247	<u>235.53</u> 0,93
58	& C111- 1801-2 варіант 1	Сталь листова оцинкована, т=0,8 мм, з полімерним покриттям	м2	177,36	<u>358.12</u> -	<u>-</u> -	63516	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
59	& C111- 1367-4 варіант 1	Саморіз покрівельний по металу з полімерним покриттям , 4,8х35 мм	шт	1062	<u>1.59</u> -	<u>-</u> -	1689	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					4815281	676153	<u>216041</u> 86532		<u>6327.08</u> 624,4
		Разом будівельні роботи, грн.					4815281				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3923087				
		всього заробітна плата, грн.					762685				
		Загальновиробничі витрати, грн.					423979				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					828,61				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					157428				
		Всього будівельні роботи, грн.					5239260				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 3					5239260				
		Розділ 4. Водостічна система Ruukki									
60	KP8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	100м	0,06	<u>6629.91</u> 6629,91	<u>-</u> -	398	398	<u>-</u> -	<u>55.3600</u> -	<u>3.32</u> -
61	& C130-1098-1-Й варіант 1	Труба водостічна Ruukki , 125/90	м	6,24	<u>242.51</u> -	<u>-</u> -	1513	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
62	& C130-1098-10 варіант 3	Водоприймальна воронка	шт	2	<u>480.17</u> -	<u>-</u> -	960	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
63	& C130-1098-10 варіант 2	Воронка ULTRA парасетна, 110 мм	шт	2	<u>736.19</u> -	<u>-</u> -	1472	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
64	& C111-839-10 варіант 1	Відвід Ruukki, 125/90	шт	2	<u>222.70</u> -	<u>-</u> -	445	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
65	& C113-1-5403 варіант 1	Хомут універсальний для труби 125/90 Ruukki	шт	6	<u>73.28</u> -	<u>-</u> -	440	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
66	& C111-1361-2	Дюбель для хомута труби Ruukki 125/90	шт	6	<u>60.44</u> -	<u>-</u> -	363	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
67	КБ12-17-1	Обгородження покрівель перилами	100 м	0,6	<u>22821.04</u> 1895,04	<u>421.88</u> 146,51	13693	1137	<u>253</u> 88	<u>16.8000</u> 1,0396	<u>10.08</u> 0,62
68	КБ9-29-1	Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею	т	0,0935	<u>12374.59</u> 5537,70	<u>6237.47</u> 2437,26	1157	518	<u>583</u> 228	<u>46.2400</u> 16,0249	<u>4.32</u> 1,5
69	C121-650	Огорожа сходових прорізів, сходові марші, пожежні сходи	т	0,0935	<u>79561.60</u> -	<u>-</u> -	7439	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
70	КБ13-16-6 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	100м2	0,58	<u>1611.74</u> 712,98	<u>93.96</u> 9,66	935	414	<u>54</u> 6	<u>5.2580</u> 0,0792	<u>3.05</u> 0,05
71	КБ13-26-6 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь / за 2 рази	100м2	0,58	<u>5263.04</u> 1065,34	<u>140.90</u> 21,62	3053	618	<u>82</u> 13	<u>7.9640</u> 0,1769	<u>4.62</u> 0,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 4					31868	3085	<u>972</u> 335		<u>25.39</u> 2,27
		Разом будівельні роботи, грн.					31868				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					27811				
		всього заробітна плата, грн.					3420				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1717				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,06				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					582				
		Всього будівельні роботи, грн.					33585				

		Всього по розділу 4					33585				
		Розділ 5. Прорізи (АР-28)									
		ДВЕРІ									
		Дверні блоки металеві зовнішні, Д-1...Д4									
72	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,1626	<u>33016.64</u> 29745,32	<u>1723.85</u> 553,06	5369	4837	<u>280</u> 90	<u>235.4200</u> 3,5100	<u>38.28</u> 0,57
73	& С121-1251-1 варіант 4	Дверні блоки зовнішні металеві, утеплені, індивідуального виготовлення	м2	16,26	<u>6958.42</u> -	<u>-</u> -	113144	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
74	С111-888	Залізні вироби для блоків вхідних дверей до будівлі, двопольних	комплект	3	<u>1438.00</u> -	<u>-</u> -	4314	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
75	С111-887	Залізні вироби для блоків вхідних дверей до будівлі, однопольних	комплект	3	<u>956.56</u> -	<u>-</u> -	2870	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Дверні блоки протипожежні, Д-21...Д-28									
76	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	2,273	<u>33016.64</u> 29745,32	<u>1723.85</u> 553,06	75047	67611	<u>3918</u> 1257	<u>235.4200</u> 3,5100	<u>535.11</u> 7,98
77	& С123-1200-3 варіант 1	Дверні блоки протипожежні, індивідуального виготовлення	м2	227,3	<u>8912.47</u> -	<u>-</u> -	2025804	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Дверні блоки з алюмінієвого профілю, Д-5...Д-20									
78	КБ10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	11,43696	<u>14981.82</u> 9494,57	<u>5429.41</u> 1741,90	171346	108589	<u>62096</u> 19922	<u>79.2800</u> 11,0550	<u>906.72</u> 126,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	КБ10-28-3	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	1,827	<u>12237.97</u> 7171,23	<u>5024.23</u> 1611,91	22359	13102	<u>9179</u> 2945	<u>59.8800</u> 10,2300	<u>109.4</u> 18,69
80	& С121-1250-1-1 варіант 5	Дверні блоки з алюмінієвого профілю з порошковим покриттям, засклені, індивідуального виготовлення (в комплекті).	м2	269,64	<u>12831.62</u> -	<u>-</u> -	3459918	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
81	& С121-1250-1-1 варіант 7	Дверні блоки з алюмінієвого профілю з порошковим покриттям, індивідуального виготовлення (в комплекті)	м2	1056,76	<u>12831.62</u> -	<u>-</u> -	13559943	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
82	& С1545-44-1-4Щ	Дюбель-шуруп, 100х10 мм	шт	4626	<u>6.63</u> -	<u>-</u> -	30670	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
83	С1550-38 варіант 1	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна ВІКНА Вікна металопластикові, ОК-1...ОК-9	балон	265	<u>274.36</u> -	<u>-</u> -	72705	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
84	КБ10-20-1	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,0168	<u>25430.30</u> 23807,19	<u>1463.41</u> 1054,04	427	400	<u>25</u> 18	<u>191.3300</u> 8,1070	<u>3.21</u> 0,14
85	КБ10-20-2	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,5251	<u>20148.09</u> 18889,33	<u>1170.73</u> 843,24	10580	9919	<u>615</u> 443	<u>149.5000</u> 6,4856	<u>78.5</u> 3,41
86	КБ10-20-4	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	13,3848	<u>11751.40</u> 10950,75	<u>762.29</u> 549,05	157290	146574	<u>10203</u> 7349	<u>86.6700</u> 4,2229	<u>1160.06</u> 56,52
87	& С123-1201-3 варіант 2	Блоки віконні з посиленого 5-ти камерного профілю, із заповненням склопакетом опором теплопередачі R=0 ,9 м2К/Вт	м2	1392,67	<u>5997.18</u> -	<u>-</u> -	8352093	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
88	& С1545-44-1-4Щ	Дюбель-шуруп, 100х10 мм	шт	4000	<u>6.63</u> -	<u>-</u> -	26520	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
89	& С111-1613-4	Герметик універсальний силіконовий.	л	139,33	<u>262.07</u> -	<u>-</u> -	36514	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
90	С1550-38 варіант 1	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	411	<u>274.36</u> -	<u>-</u> -	112762	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
91	КБ10-25-3	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	8,493	<u>3687.01</u> 3512,27	<u>174.74</u> 125,86	31314	29830	<u>1484</u> 1069	<u>31.5200</u> 0,9680	<u>267.7</u> 8,22
92	& С123-392-3 варіант 4	Дошки підвіконні пластикові, В=500 мм	м	866,286	<u>305.09</u> -	<u>-</u> -	264295	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	C1550-38 варіант 1	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна Вікна металопластикові, О-1...О-5	балон	157	<u>274.36</u> -	<u>-</u> -	43075	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
94	КБ10-20-1	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,0867	<u>25430.30</u> 23807,19	<u>1463.41</u> 1054,04	2205	2064	<u>127</u> 91	<u>191.3300</u> 8,1070	<u>16.59</u> 0,7
95	КБ10-20-2	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,0138	<u>20148.09</u> 18889,33	<u>1170.73</u> 843,24	278	261	<u>16</u> 12	<u>149.5000</u> 6,4856	<u>2.06</u> 0,09
96	& C1545-44- 1-4Щ	Дюбель-шуруп, 100х10 мм	шт	79	<u>6.63</u> -	<u>-</u> -	524	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
97	& C111- 1613-4	Герметик універсальний силіконовий.	л	1,68	<u>262.07</u> -	<u>-</u> -	440	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
98	C1550-38 варіант 1	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	7	<u>274.36</u> -	<u>-</u> -	1921	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
99	& C123- 1201-3 варіант 2	Блоки віконні з посиленого 5-ти камерного профілю, із заповненням склопакетом опором теплопередачі R=0 ,9 м2K/Вт	м2	10,06	<u>5997.18</u> -	<u>-</u> -	60332	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
100	КБ10-25-3	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,116	<u>3687.01</u> 3512,27	<u>174.74</u> 125,86	428	407	<u>21</u> 15	<u>31.5200</u> 0,9680	<u>3.66</u> 0,11
101	& C123-392- 3 варіант 5	Дошки підвіконні пластикові, В=300 мм	м	10,965	<u>223.49</u> -	<u>-</u> -	2451	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
102	C1550-38 варіант 1	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна Вітражі з алюмінієвого профілю, В-1...В-5	балон	2	<u>274.36</u> -	<u>-</u> -	549	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
103	КБ10-20-4	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	4,1466	<u>11751.40</u> 10950,75	<u>762.29</u> 549,05	48728	45408	<u>3161</u> 2277	<u>86.6700</u> 4,2229	<u>359.39</u> 17,51
104	& C121- 1250-1 варіант 1	Вітражні системи внутрішні з алюмінієвої стійчно-ригельної системи, з порошковим покриттям, індивідуального виготовлення	м2	414,66	<u>12732.51</u> -	<u>-</u> -	5279663	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
105	& C1545-44- 1-4Щ	Дюбель-шуруп, 100х10 мм	шт	1153	<u>6.63</u> -	<u>-</u> -	7644	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
106	& C111- 1613-4	Герметик універсальний силіконовий.	л	40,637	<u>262.07</u> -	<u>-</u> -	10650	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107	C1550-38 варіант 1	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	119	<u>274.36</u> -	<u>-</u> -	32649	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
108	KB10-25-3	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	1,35	<u>3687.01</u> 3512,27	<u>174.74</u> 125,86	4977	4742	<u>235</u> 170	<u>31.5200</u> 0,9680	<u>42.55</u> 1,31
109	& C123-392- 3 варіант 4	Дошки підвіконні пластикові, В=500 мм	м	137,7	<u>305.09</u> -	<u>-</u> -	42011	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
110	C1550-38 варіант 1	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	25	<u>274.36</u> -	<u>-</u> -	6859	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					34080668	433744	<u>91360</u> 35658		<u>3523.23</u> 241,69
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					34080668 33555564 469402 243508 451,78 85836 34324176				

		Всього по розділу 5					34324176				
111	KB8-36-1	Розділ 6. Зовнішнє оздоблення Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для мурування облицювання	100м2 вп	69,062	<u>9150.02</u> 4994,38	<u>-</u> -	631919	344922	<u>-</u> -	<u>45.4200</u> -	<u>3136.8</u> -
112	KB8-36-4 H1=4	Додавати на кожні наступні 4 м висоти зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих до 32 м АР-4	100м2 вп	69,062	<u>2995.31</u> 2995,31	<u>-</u> -	206862	206862	<u>-</u> -	<u>27.2400</u> -	<u>1881.25</u> -
113	KB14-34-1	Тип 1 (6641,6 м2) Покриття плівкою стін і покрівель	100м2	66,416	<u>2074.81</u> 2015,67	<u>8.40</u> 3,26	137801	133873	<u>558</u> 217	<u>19.4300</u> 0,0266	<u>1290.46</u> 1,77
114	& C114-188- 3-ИЦ	Вітробар'єрна плівка	м2	8302	<u>25.11</u> -	<u>-</u> -	208463	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115	КБ15-50-2	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення] цементним розчином, товщина шару 10 мм	100м2	66,416	<u>9996.51</u> 6457,80	<u>191.95</u> 169,19	663928	428901	<u>12749</u> 11237	<u>57.2500</u> 1,5840	<u>3802.32</u> 105,2
116	МТ1-1-3	Утеплення конструкцій фасаду з бетону, повнотілої керамічної чи силікатної цегли теплоізоляційними плитами з риштувань, товщина утеплювача 200 мм	100 м2	66,416	<u>23339.75</u> 17473,50	<u>-</u> -	1550133	1160520	<u>-</u> -	<u>136.3200</u> -	<u>9053.83</u> -
117	& С114-97-40 варіант 3	Утеплювач ТЕХНОВЕНТ СТРАНДАРТ 80 кг/м3, т=100мм	м2	13947,36	<u>244.42</u> -	<u>-</u> -	3409014	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
118	С188888-56 варіант 1	Тарельчастий дюбель Ceresit СТ 335	100шт	332,08	<u>787.53</u> -	<u>-</u> -	261523	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
119	КБ15-80-4	Опорядження стін фасадів металосайдингом без утеплення з риштувань	100 м2	66,416	<u>16601.37</u> 16162,22	<u>337.32</u> 152,76	1102597	1073430	<u>22403</u> 10146	<u>126.0900</u> 1,1436	<u>8374.39</u> 75,95
120	& С111-1803-1 варіант 2	Фасадне покриття з касет, т=0,7 мм в комплекті з профільною системою та елементами кріплення. Тип 2 (264,6 м2)	м2	7837,088	<u>1954.53</u> -	<u>-</u> -	15317824	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
121	КБ15-50-2	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення] цементним розчином, товщина шару 10 мм	100м2	2,646	<u>9996.51</u> 6457,80	<u>191.95</u> 169,19	26451	17087	<u>508</u> 448	<u>57.2500</u> 1,5840	<u>151.48</u> 4,19
122	ХБ4-3-1	Улаштування обмазувальної гідроізоляції двокомпонентною бітумно-полімерною еластичною мастикою в два шари, загальною товщиною сухого шару 3 мм по підготовленій вертикальній поверхні для захисту конструкцій від періодичного та постійного впливу води без тиску	100 м2	2,646	<u>142891.92</u> 2937,71	<u>-</u> -	378092	7773	<u>-</u> -	<u>24.5300</u> -	<u>64.91</u> -
123	ХБ4-9-1	Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT ППС [без опорядження] при товщині мінераловатних плит від 50 мм до 120 мм	100 м2	2,646	<u>33537.69</u> 31520,75	<u>-</u> -	88741	83404	<u>-</u> -	<u>242.4300</u> -	<u>641.47</u> -
124	С1550-26	Поліуретановий клей Ceresit СТ 84 Express для пенополістиролу	балон	26	<u>391.86</u> -	<u>-</u> -	10188	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
125	& С114-97-1М3 варіант 9	Плити теплоізоляційні з пінополістиролу екструдованого XPS Carbon Eco, 30 кг/м3, т=120 мм	м3	34,93	<u>4009.20</u> -	<u>-</u> -	140041	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126	C188888-56 варіант 1	Тарельчастий дюбель Ceresit CT 335	100шт	21,38	<u>787.53</u>	-	16837	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
127	C1550-24	Розчинова суміш Ceresit CT 85 pro для приклеювання та захисту пінополістирольних плит	кг	1479,6	<u>13.88</u>	-	20537	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
128	C1550-25 варіант 1	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	304,29	<u>59.18</u>	-	18008	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
129	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	2,646	<u>37746.53</u> 30268,77	<u>53.47</u> 47,68	99877	80091	<u>141</u> 126	<u>255.6700</u> 0,3774	<u>676.5</u> 1
130	C111-2000-7 варіант 1	Еластична клеюча суміш Ceresit CM 17	кг	1375,92	<u>27.71</u>	-	38127	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
131	& C111-283-3-ИУ варіант 4	Плитки керамогранітні , 300x300 мм	м2	267,25	<u>641.57</u>	-	171460	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
132	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парпети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	100м2	2,224	<u>14657.46</u> 14420,75	<u>236.71</u> 78,49	32598	32072	<u>526</u> 175	<u>132.8000</u> 0,5247	<u>295.35</u> 1,17
133	& C111-1797-2-ИФ	Фартух із оцинкованої сталі НЦ-1, т=0,7 мм	м	222,4	<u>84.57</u>	-	18808	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
134	& C1545-42-4	Дюбель-цвях 6x60 мм	шт	667	<u>0.66</u>	-	440	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
135	КБ15-50-2	Тип 3 (228,75 м2) Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення] цементним розчином, товщина шару 10 мм	100м2	2,2875	<u>9996.51</u> 6457,80	<u>191.95</u> 169,19	22867	14772	<u>439</u> 387	<u>57.2500</u> 1,5840	<u>130.96</u> 3,62
136	ХБ4-3-1	Улаштування обмазувальної гідроізоляції двокомпонентною бітумно-полімерною еластичною мастикою в два шари, загальною товщиною сухого шару 3 мм по підготовленій вертикальній поверхні для захисту конструкцій від періодичного та постійного впливу води без тиску	100 м2	2,2875	<u>142891.92</u> 2937,71	-	326865	6720	-	<u>24.5300</u>	<u>56.11</u>
						-			-	-	-
137	ХБ4-9-1	Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT ППС [без опорядження] при товщині мінераловатних плит від 50 мм до 120 мм	100 м2	2,2875	<u>33537.69</u> 31520,75	-	76717	72104	-	<u>242.4300</u>	<u>554.56</u>
						-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
138	C1550-26	Поліуретановий клей Ceresit CT 84 Express для пенополістиролу	балон	23	<u>391,86</u> -	- -	9013	-	- -	- -	- -
139	& C114-97-1М3 варіант 10	Плити теплоізоляційні з пінополістиролу екструдованого XPS Carbon Eco, 30 кг/м3, т=100 мм	м3	25,16	<u>4009,20</u> -	- -	100871	-	- -	- -	- -
140	C188888-56 варіант 1	Тарельчастий дюбель Ceresit CT 335	100шт	18,48	<u>787,53</u> -	- -	14554	-	- -	- -	- -
141	C1550-24	Розчинова суміш Ceresit CT 85 pro для приклеювання та захисту пінополістирольних плит	кг	1372,5	<u>13,88</u> -	- -	19050	-	- -	- -	- -
142	C1550-25 варіант 1	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	263,06	<u>59,18</u> -	- -	15568	-	- -	- -	- -
143	ХБ4-3-1	Улаштування обмазувальної гідроізоляції двокомпонентною бітумно-полімерною еластичною мастикою в два шари, загальною товщиною сухого шару 3 мм по підготовленій вертикальній поверхні для захисту конструкцій від періодичного та постійного впливу води без тиску Тип 4 (1056,7 м2)	100 м2	2,2875	<u>142891,92</u> 2937,71	- -	326865	6720	- -	<u>24,5300</u> -	<u>56,11</u> -
144	КБ15-50-4	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стель [одношарове штукатурення] цементним розчином, товщина шару 10 мм	100м2	10,567	<u>11538,01</u> 7623,02	<u>216,56</u> 190,87	121922	80552	<u>2288</u> 2017	<u>67,5800</u> 1,7873	<u>714,12</u> 18,89
145	МТ1-1-3	Утеплення конструкцій з бетону, повнотілої керамічної чи силікатної цегли теплоізоляційними плитами з рихтувань, товщина утеплювача 200 мм	100 м2	10,567	<u>23339,75</u> 17473,50	- -	246631	184642	- -	<u>136,3200</u> -	<u>1440,49</u> -
146	& C114-97-1М3 варіант 10	Плити теплоізоляційні з пінополістиролу екструдованого XPS Carbon Eco, 30 кг/м3, т=100 мм	м3	110,95	<u>4009,20</u> -	- -	444821	-	- -	- -	- -
147	C188888-56 варіант 1	Тарельчастий дюбель Ceresit CT 335	100шт	53,36	<u>787,53</u> -	- -	42023	-	- -	- -	- -
148	ХБ4-14-1	Улаштування додаткового захисного армувального шару товщиною 3 мм при теплоізоляції будівельних конструкцій із застосуванням систем утеплення CERESIT MB чи CERESIT ППС	100 м2	10,567	<u>19828,57</u> 7129,54	- -	209528	75338	- -	<u>58,8100</u> -	<u>621,45</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		УКОСИ									
149	КБ14-34-1	Покриття плівкою стін і покрівель	100м2	6,804	<u>2074.81</u> 2015,67	<u>8.40</u> 3,26	14117	13715	<u>57</u> 22	<u>19.4300</u> 0,0266	<u>132.2</u> 0,18
150	& С114-188-3-ИЦ	Вітробар'єрна плівка	м2	850,5	<u>25.11</u> -	<u>-</u> -	21356	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
151	КБ15-50-2	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення] цементним розчином, товщина шару 10 мм	100м2	6,804	<u>9996.51</u> 6457,80	<u>191.95</u> 169,19	68016	43939	<u>1306</u> 1151	<u>57.2500</u> 1,5840	<u>389.53</u> 10,78
152	МТ1-1-3	Утеплення конструкцій фасаду з бетону, повнотілої керамічної чи силікатної цегли теплоізоляційними плитами з риштувань, товщина утеплювача 200 мм	100 м2	6,804	<u>23339.75</u> 17473,50	<u>-</u> -	158804	118890	<u>-</u> -	<u>136.3200</u> -	<u>927.52</u> -
153	& С114-97-1М3 варіант 8	Плити теплоізоляційні з пінополістиролу екструдованого XPS Carbon Eco, 30 кг/м3, т=50 мм	м3	35,721	<u>4009.20</u> -	<u>-</u> -	143213	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
154	С188888-56 варіант 1	Тарельчастий дюбель Ceresit СТ 335	100шт	34,02	<u>787.53</u> -	<u>-</u> -	26792	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
155	КБ15-80-6	Обрамовування прорізів у зовнішніх стінах оцинкованою сталлю з риштувань	100 м2	6,804	<u>16322.14</u> 16264,12	<u>-</u> -	111056	110661	<u>-</u> -	<u>132.6600</u> -	<u>902.62</u> -
156	& С111-1803-1 варіант 2	Фасадне покриття з касет, т=0,7 мм в комплекті з профільною системою та елементами кріплення. СТІНИ ПРИЯМКІВ	м2	802,872	<u>1954.53</u> -	<u>-</u> -	1569237	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
157	КБ15-185-2	Обклеювання тканиною стін / сітка	100м2	0,386	<u>2812.48</u> 2812,48	<u>-</u> -	1086	1086	<u>-</u> -	<u>25.9000</u> -	<u>10</u> -
158	С1550-25 варіант 1	Армуюча сітка Ceresit СТ 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	44,39	<u>59.18</u> -	<u>-</u> -	2627	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
159	ХБ4-10-7	Улаштування декоративної штукатурки «короїд» по зовнішніх стінових конструкціях, утеплених із застосуванням систем CERESIT MB чи CERESIT ППС, штукатурка декоративна «короїд» Ceresit СТ 75, зерно 2, 0 мм	100 м2	0,386	<u>52648.05</u> 10572,49	<u>-</u> -	20322	4081	<u>-</u> -	<u>76.9300</u> -	<u>29.69</u> -
160	КБ15-158-3	Полівінілацетатне фарбування фасадів з риштувань по підготовленій поверхні	100м2	0,232	<u>1133.17</u> 1131,60	<u>1.57</u> 1,40	263	263	<u>-</u> -	<u>9.2300</u> 0,0111	<u>2.14</u> -
161	& С111-1626-5 варіант 1	Фасадна фарба "Caparol".	л	9,28	<u>232.36</u> -	<u>-</u> -	2156	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
162	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,16	<u>35199.31</u> 30268,77	<u>53.47</u> 47,68	5632	4843	<u>9</u> 8	<u>255.6700</u> 0,3774	<u>40.91</u> 0,06
163	С111-2000-7 варіант 1	Еластична клеюча суміш Ceresit CM 17	кг	83,2	<u>27.71</u> -	-	2305	-	-	-	-
164	& С111-283-3-ІУ варіант 4	Плитки керамогранітні, 300х300 мм	м2	16,16	<u>641.57</u> -	-	10368	-	-	-	-
165	& С111-150-Ж	Пластмасові хрестики для укладання плитки ВИМОЩЕННЯ	шт	116	<u>0.26</u> -	-	30	-	-	-	-
166	КБ11-1-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	3,841	<u>8223.98</u> 861,89	<u>437.10</u> 138,75	31588	3311	<u>1679</u> 533	<u>8.0800</u> 1,1053	<u>31.04</u> 4,25
167	КБ27-17-3	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	100м2	3,841	<u>28600.66</u> 3115,52	<u>1520.57</u> 495,93	109855	11967	<u>5841</u> 1905	<u>28.9600</u> 3,5998	<u>111.24</u> 13,83
168	КБ27-17-4 к=2	Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3 до т=10 см	100м2	-3,841	<u>3596.72</u> -	<u>168.15</u> 55,93	-13815	-	<u>-646</u> -215	<u>-</u> 0,4210	<u>-</u> -1,62
169	КБ11-2-9	Улаштування підстиляючих бетонних шарів	м3	57,615	<u>4247.90</u> 605,93	<u>6.00</u> 1,70	244743	34911	<u>346</u> 98	<u>5.5800</u> 0,0139	<u>321.49</u> 0,8
170	КБ11-11-18	Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	3,841	<u>2025.78</u> 1680,59	<u>80.20</u> 71,52	7781	6455	<u>308</u> 275	<u>16.2000</u> 0,5661	<u>62.22</u> 2,17
171	& С111-1712-1 варіант 1	Сітка дріткою 5Вр1, 100х100 мм	м2	422,51	<u>205.03</u> -	-	86627	-	-	-	-
172	КБ27-22-1	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових із литої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см	100м2	3,841	<u>3838.83</u> 1866,31	-	14745	7168	-	<u>15.9500</u> -	<u>61.26</u> -
173	КБ27-22-2 к=2	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових, на кожні 0, 5 см зміни товщини шару додавати або вилучати до/з норми 27-22-1 до т=4 см	100м2	3,841	<u>603.79</u> 603,79	-	2319	2319	-	<u>5.1000</u> -	<u>19.59</u> -
174	С1421-9835 варіант 1	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1	т	36,71996	<u>5208.56</u> -	-	191258	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
175	КБ27-66-4	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	2,1122	<u>25722.20</u> 8822,94	<u>714.59</u> 229,26	54330	18636	<u>1509</u> 484	<u>81.2500</u> 1,4550	<u>171.62</u> 3,07
176	& С1416-8684-2-АН	Камені бортові, БР100.20.8	м	211,22	<u>169.42</u> -	<u>-</u> -	35785	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 6					29450160	4392028	<u>50021</u> 29014		<u>36155.63</u> 245,31
		Разом будівельні роботи, грн.					29450160				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					25008111				
		всього заробітна плата, грн.					4421042				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2328693				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4372,68				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					830756				
		Всього будівельні роботи, грн.					31778853				

		Всього по розділу 6					31778853				
		Розділ 7. Козирки К-1, К-2									
177	КБ9-24-1	К-1 (4 шт) Монтаж зв'язок і розпірок з одиночних і парних кутів, гнutoзварних профілів для прогонів до 24 м при висоті будівлі до 25 м	т	0,164	<u>14846.60</u> 10073,27	<u>4456.09</u> 1790,88	2435	1652	<u>731</u> 294	<u>90.4000</u> 11,7976	<u>14.83</u> 1,93
178	С121-782 варіант 1	Металеві конструкції	т	0,164	<u>75478.38</u> -	<u>-</u> -	12378	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
179	& С111-1847-1	Анкер М10, L=500 мм	шт	40	<u>45.16</u> -	<u>-</u> -	1806	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
180	КБ9-42-1	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2	0,148	<u>10543.35</u> 5651,73	<u>3727.54</u> 1386,44	1560	836	<u>552</u> 205	<u>50.7200</u> 9,3275	<u>7.51</u> 1,38
181	& С111-1827-2 варіант 1	Профлист з полімерним покриттям, ПК44, т=0,55 мм	м2	15,54	<u>365.02</u> -	<u>-</u> -	5672	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
182	& С111-1720-3-13 варіант 1	Кутик декоративний	м	22	<u>30.52</u> -	<u>-</u> -	671	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
183	КБ9-24-1	К-2 (5 шт) Монтаж зв'язок і розпірок з одиночних і парних кутів, гнutoзварних профілів для прогонів до 24 м при висоті будівлі до 25 м	т	0,155	<u>14846.60</u> 10073,27	<u>4456.09</u> 1790,88	2301	1561	<u>691</u> 278	<u>90.4000</u> 11,7976	<u>14.01</u> 1,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
184	C121-782 варіант 1	Металеві конструкції	т	0,155	<u>75478.38</u>	-	11699	-	-	-	-
185	& C111- 1847-1	Анкер М10, L=500 мм	шт	40	<u>45.16</u>	-	1806	-	-	-	-
186	КБ9-42-1	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2	0,12	<u>10543.35</u> 5651,73	<u>3727.54</u> 1386,44	1265	678	<u>447</u> 166	<u>50.7200</u> 9,3275	<u>6.09</u> 1,12
187	& C111- 1827-2 варіант 1	Профлист з полімерним покриттям, ПК44, т=0,55 мм	м2	12,6	<u>365.02</u>	-	4599	-	-	-	-
188	& C111- 1720-3-19 варіант 1	Кутик декоративний	м	22	<u>30.52</u>	-	671	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 7							46863	4727	<u>2421</u> 943		<u>42.44</u> 6,26
Разом будівельні роботи, грн.							46863				
в тому числі:							39715				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							5670				
всього заробітна плата, грн.							3057				
Загальновиробничі витрати, грн.							5,84				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							1110				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							49920				

Всього по розділу 7							49920				
Розділ 8. Внутрішнє опорядження											
СТЕЛЯ											
189	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	34,7463	<u>16216.15</u> 16183,82	<u>4.72</u> 4,21	563451	562328	<u>164</u> 146	<u>139.9500</u> 0,0333	<u>4862.74</u> 1,16
190	& C1110- 172-4 варіант 2	Т- профіль основний направляючий для каркасу стелі "Армстронг"	пм	3300, 8985	<u>55.58</u> -	-	183464	-	-	-	-
191	& C126- 1211-3 варіант 2	Поперечний профіль С - PQ120 (L=1,2 м.)	шт.	6601,797	<u>39.61</u> -	-	261497	-	-	-	-
192	& C126- 1211-4 варіант 2	Поперечний профіль С - PQ 60 (L=0,6 м.)	шт.	3300, 8985	<u>20.17</u> -	-	66579	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
193	& C126-1211-1 варіант 2	Пристінний профіль C - RWL L- кутик	п.м.	3752, 6004	<u>30.13</u> -	<u>-</u> -	113066	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
194	& C111-136-6	Дюбель монтажний 6/42	шт	10319, 6511	<u>0.68</u> -	<u>-</u> -	7017	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
195	& C111-1859-2 варіант 2	Підвіс для профілів із затискачем	шт	2779,704	<u>12.96</u> -	<u>-</u> -	36025	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
196	& C126-1300-8-1 варіант 2	Тяга підвісу	шт	2779,704	<u>7.88</u> -	<u>-</u> -	21904	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
197	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	34,7463	<u>1948.30</u> 1940,44	<u>7.86</u> 7,01	67696	67423	<u>273</u> 244	<u>16.7800</u> 0,0555	<u>583.04</u> 1,93
198	& C126-1095-3 варіант 5	Підвісна стеля типу "Армстронг" SIERRA, 600x600x13 мм	м2	3504,71	<u>322.12</u> -	<u>-</u> -	1128937	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
199	& C126-1095-3 варіант 4	Підвісна стеля типу "Армстронг" BioGuard, 600x600x15 мм	м2	143,65	<u>375.89</u> -	<u>-</u> -	53997	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
200	КБ15-64-1	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	45,5664	<u>20577.25</u> 20446,34	<u>77.06</u> 68,72	937631	931666	<u>3511</u> 3131	<u>164.3200</u> 0,5439	<u>7487.47</u> 24,78
201	КБ15-66-1	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	100 м2	45,5664	<u>18530.96</u> 17992,66	<u>33.02</u> 29,45	844389	819861	<u>1505</u> 1342	<u>136.3700</u> 0,2331	<u>6213.89</u> 10,62
202	C126-1316 варіант 2	Профілі UD 28/27	м	4100,976	<u>27.76</u> -	<u>-</u> -	113843	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
203	C126-1315 варіант 2	Профілі CD 60/27	м	11619, 432	<u>40.27</u> -	<u>-</u> -	467915	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
204	& C126-1211-1-МН варіант 2	З'єднувач краб	шт	9113,28	<u>10.06</u> -	<u>-</u> -	91680	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
205	& C126-1211-2 варіант 1	Підвіс в комплекті	шт	4556,64	<u>9.23</u> -	<u>-</u> -	42058	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
206	& C126-1211-3-МО варіант 1	З'єднувач однорівневий	шт	7746,288	<u>8.65</u> -	<u>-</u> -	67005	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
207	C188888-8	Дюбель-шурупи 6x40мм	шт	9113,28	<u>0.60</u> -	<u>-</u> -	5468	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208	& C111-1850-3-РД варіант 1	Саморіз 3,5х25 мм	шт	95689,44	<u>0.50</u> -	<u>-</u> -	47845	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
209	& C111-1850-4-РЕ варіант 1	Саморіз 3,5х9,5 мм	шт	72906,24	<u>0.30</u> -	<u>-</u> -	21872	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
210	& C111-1678-1-МП варіант 1	Стрічка армувальна для швів	м	4556,64	<u>5.66</u> -	<u>-</u> -	25791	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
211	C111-1896 варіант 1	Шпаклівка фугенфюлер	кг	1626, 72048	<u>14.92</u> -	<u>-</u> -	24271	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
212	& C111-741-Б1	Плити гіпсокартонні вологостійкі Титан товщина 12,5 мм	м2	4784,472	<u>203.73</u> -	<u>-</u> -	974717	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
213	ПР15-5556	Суцільне шпаклювання стель шпаклівками KNAUF за два рази, шпаклівка стель по поверхні з гіпсокартону	100 м2	45,5664	<u>12155.85</u> 12096,03	<u>58.29</u> 25,65	553898	551173	<u>2656</u> 1169	<u>108.6200</u> 0,2142	<u>4949.42</u> 9,76
214	C1555-154 варіант 5	Ґрунтовка адгезійна KNAUF "Тифенгрунд"	кг	455,664	<u>33.97</u> -	<u>-</u> -	15479	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
215	& C1113-1196-1 варіант 1	Шпаклівка Knauf HP FINISH	кг	8201,952	<u>12.34</u> -	<u>-</u> -	101212	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
216	КБ15-179-6	<i>Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування</i>	100м2	45,5664	<u>5041.48</u> 4960,96	<u>1.57</u> 1,40	229722	226053	<u>72</u> 64	<u>42.9000</u> 0,0111	<u>1954.8</u> 0,51
217	C1555-154 варіант 5	Ґрунтовка адгезійна KNAUF "Тифенгрунд"	кг	455,664	<u>33.97</u> -	<u>-</u> -	15479	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
218	& C1550-251-1 варіант 1	Напівглянцева фарба Mapei Dursilite Gloss	кг	1366,992	<u>446.75</u> -	<u>-</u> -	610704	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		СТЕЛЯ (приміщення підвалу) - 1125,9 м2									
219	КБ26-32-3	<i>Теплоізоляція виробами з волокнистих і зернистих матеріалів на бітумі покриттів і перекриттів знизу</i>	1 м3	225,18	<u>4957.03</u> 4950,88	<u>-</u> -	1116224	1114839	<u>-</u> -	<u>41.3400</u> -	<u>9308.94</u> -
220	C111-2011-7	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190 pro	кг	13510,8	<u>15.83</u> -	<u>-</u> -	213876	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
221	& C114-277-2	Утеплювач "ТЕХНОФАС" Ефект, 135 кг/м3, т=200 мм	м2	1125,9	<u>405.60</u> -	<u>-</u> -	456665	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
222	& C111-1017-1	Дюбель фасадний для теплоізоляції з металевим цвяхом і термоголівкою LMX (LIX+TMX) "Wkret-Met" 10/260	шт	9007	<u>8.93</u> -	<u>-</u> -	80433	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
223	ПР15-5555	Суцільне шпаклювання стель шпаклівками KNAUF за два рази, шпаклівка стель по оштукатуреній поверхні	100 м2	11,259	<u>12581,25</u> 12521,43	<u>58,29</u> 25,65	141652	140979	<u>656</u> 289	<u>112,4400</u> 0,2142	<u>1265,96</u> 2,41
224	C1555-154 варіант 4	Ґрунтовка універсальна KNAUF Мультигрунд	кг	225,18	<u>37,24</u> -	<u>-</u> -	8386	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
225	& C1113- 1196-1 варіант 1	Шпаклівка Knauf HP FINISH	кг	2026,62	<u>12,34</u> -	<u>-</u> -	25008	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
226	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування СТІНИ	100м2	11,259	<u>18311,25</u> 4960,96	<u>1,57</u> 1,40	206166	55855	<u>18</u> 16	<u>42,9000</u> 0,0111	<u>483,01</u> 0,12
227	КБ15-36-1	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін механізованим способом	100м2	80,886	<u>10523,59</u> 10041,44	<u>474,51</u> 395,14	851211	812212	<u>38381</u> 31961	<u>77,2300</u> 3,7044	<u>6246,83</u> 299,63
228	& C111- 1891-2 варіант 1	Суміші сухі штукатурні KNAUF ROTBAND	кг	68753,1	<u>13,41</u> -	<u>-</u> -	921979	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
229	КБ15-56-3	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	80,886	<u>5035,50</u> 4845,15	<u>4,72</u> 4,21	407301	391905	<u>382</u> 341	<u>39,5200</u> 0,0333	<u>3196,61</u> 2,69
230	C1555-154 варіант 5	Ґрунтовка адгезійна KNAUF "Тифенгрунд"	кг	808,86	<u>33,97</u> -	<u>-</u> -	27477	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
231	& C1113- 1196-1 варіант 1	Шпаклівка Knauf HP FINISH	кг	7279,74	<u>12,34</u> -	<u>-</u> -	89832	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
232	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	80,886	<u>4480,73</u> 4407,04	<u>1,57</u> 1,40	362428	356468	<u>127</u> 113	<u>38,1100</u> 0,0111	<u>3082,57</u> 0,9
233	C1555-154 варіант 5	Ґрунтовка адгезійна KNAUF "Тифенгрунд"	кг	808,86	<u>33,97</u> -	<u>-</u> -	27477	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
234	& C1550- 251-1 варіант 1	Напівглянцева фарба Mapei Dursilite Gloss	кг	2426,58	<u>446,75</u> -	<u>-</u> -	1084075	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
235	КБ15-56-3	Безпiщане накриття поверхонь стiн розчином iз клейового гiпсу [типу "сатенгiпс"] товщиною шару 1 мм при нанесеннi за 2 рази	100 м2	1,9263	<u>5035.50</u> 4845,15	<u>4.72</u> 4,21	9700	9333	<u>9</u> 8	<u>39.5200</u> 0,0333	<u>76.13</u> 0,06
236	C1555-154 варiант 5	Грунтовка адгезiйна KNAUF "Тифенгрунд"	кг	19,263	<u>33.97</u> -	<u>-</u> -	654	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
237	& C1113- 1196-1 варiант 1	Шпаклiвка Knauf HP FINISH	кг	173,367	<u>12.34</u> -	<u>-</u> -	2139	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
238	КБ15-179-5	Полiпшене фарбування стiн полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами по збiрних конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування	100м2	1,9263	<u>4480.73</u> 4407,04	<u>1.57</u> 1,40	8631	8489	<u>3</u> 3	<u>38.1100</u> 0,0111	<u>73.41</u> 0,02
239	C1555-154 варiант 5	Грунтовка адгезiйна KNAUF "Тифенгрунд"	кг	19,263	<u>33.97</u> -	<u>-</u> -	654	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
240	& C1550- 251-1 варiант 1	Напiвглянцева фарба Mapei Dursilite Gloss	кг	57,789	<u>446.75</u> -	<u>-</u> -	25817	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
241	КБ15-36-1	Полiпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стiн механiзованим способом	100м2	2,9381	<u>10523.59</u> 10041,44	<u>474.51</u> 395,14	30919	29503	<u>1394</u> 1161	<u>77.2300</u> 3,7044	<u>226.91</u> 10,88
242	& C111- 1891-2 варiант 1	Сумiшi сухi штукатурнi KNAUF ROTBAND	кг	2497,385	<u>13.41</u> -	<u>-</u> -	33490	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
243	КБ15-56-3	Безпiщане накриття поверхонь стiн розчином iз клейового гiпсу [типу "сатенгiпс"] товщиною шару 1 мм при нанесеннi за 2 рази	100 м2	2,9381	<u>5035.50</u> 4845,15	<u>4.72</u> 4,21	14795	14236	<u>14</u> 12	<u>39.5200</u> 0,0333	<u>116.11</u> 0,1
244	C1555-154 варiант 5	Грунтовка адгезiйна KNAUF "Тифенгрунд"	кг	29,381	<u>33.97</u> -	<u>-</u> -	998	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
245	& C1113- 1196-1 варiант 1	Шпаклiвка Knauf HP FINISH	кг	264,429	<u>12.34</u> -	<u>-</u> -	3263	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
246	КБ11-39-3	Улаштування покриттiв з лiнолеуму ПВХ на клеї зi зварюванням полотнища у стиках	100м2	2,9381	<u>12905.87</u> 8293,22	<u>12.58</u> 11,22	37919	24366	<u>37</u> 33	<u>70.0500</u> 0,0888	<u>205.81</u> 0,26
247	C1555-154 варiант 4	Грунтовка унiверсальна KNAUF Мультигрунд	кг	88,143	<u>37.24</u> -	<u>-</u> -	3282	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
248	C111-561 варiант 11	Лiнолеум комерцiйний, тип Forbo Grabo Муравуе, т=1,5 мм	м2	299,69	<u>936.01</u> -	<u>-</u> -	280513	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
249	C1550-37 варіант 3	Клей , 522 Forbo	кг	88,14	<u>233.14</u> -	<u>-</u> -	20549	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
250	КБ15-56-3	Безпіджане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,309	<u>5035.50</u> 4845,15	<u>4.72</u> 4,21	1556	1497	<u>1</u> 1	<u>39.5200</u> 0,0333	<u>12.21</u> 0,01
251	C1555-154 варіант 5	Грунтовка адгезійна KNAUF "Тифенгрунд"	кг	3,09	<u>33.97</u> -	<u>-</u> -	105	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
252	& C1113- 1196-1 варіант 1	Шпаклівка Knauf HP FINISH	кг	27,81	<u>12.34</u> -	<u>-</u> -	343	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
253	КБ11-39-3	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	100м2	0,309	<u>12905.87</u> 8293,22	<u>12.58</u> 11,22	3988	2563	<u>4</u> 3	<u>70.0500</u> 0,0888	<u>21.65</u> 0,03
254	C1555-154 варіант 4	Грунтовка універсальна KNAUF Мультигрунд	кг	9,27	<u>37.24</u> -	<u>-</u> -	345	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
255	C111-561 варіант 11	Лінолеум комерційний, тип Forbo Grabo Myravye, т=1,5 мм	м2	31,52	<u>936.01</u> -	<u>-</u> -	29503	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
256	C1550-37 варіант 3	Клей , 522 Forbo	кг	9,27	<u>233.14</u> -	<u>-</u> -	2161	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
257	КБ15-36-1	Поліпшене штукатурення цементно- вапняним розчином по каменю стін механізованим способом	100м2	103,0444	<u>10523.59</u> 10041,44	<u>474.51</u> 395,14	1084397	1034714	<u>48896</u> 40717	<u>77.2300</u> 3,7044	<u>7958.12</u> 381,72
258	& C111- 1891-2 варіант 1	Суміші сухі штукатурні KNAUF ROTBAND	кг	87587,74	<u>13.41</u> -	<u>-</u> -	1174552	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
259	КБ15-56-3	Безпіджане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	103,0444	<u>5035.50</u> 4845,15	<u>4.72</u> 4,21	518880	499266	<u>486</u> 434	<u>39.5200</u> 0,0333	<u>4072.31</u> 3,43
260	C1555-154 варіант 5	Грунтовка адгезійна KNAUF "Тифенгрунд"	кг	1030,444	<u>33.97</u> -	<u>-</u> -	35004	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
261	& C1113- 1196-1 варіант 1	Шпаклівка Knauf HP FINISH	кг	9273,996	<u>12.34</u> -	<u>-</u> -	114441	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
262	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	103,0444	<u>4480.73</u> 4407,04	<u>1.57</u> 1,40	461714	454121	<u>162</u> 144	<u>38.1100</u> 0,0111	<u>3927.02</u> 1,14
263	C1555-154 варіант 5	Грунтовка адгезійна KNAUF "Тифенгрунд"	кг	1030,444	<u>33.97</u> -	<u>-</u> -	35004	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
264	& C1550-251-1 варіант 1	Напівглянцева фарба Mapei Dursilite Gloss	кг	3091,332	<u>446.75</u> -	<u>-</u> -	1381053	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
265	КБ15-56-3	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	9,9726	<u>5035.50</u> 4845,15	<u>4.72</u> 4,21	50217	48319	<u>47</u> 42	<u>39.5200</u> 0,0333	<u>394.12</u> 0,33
266	C1555-154 варіант 5	Грунтовка адгезійна KNAUF "Тифенгрунд"	кг	99,726	<u>33.97</u> -	<u>-</u> -	3388	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
267	& C1113-1196-1 варіант 1	Шпаклівка Knauf HP FINISH	кг	897,534	<u>12.34</u> -	<u>-</u> -	11076	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
268	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	9,9726	<u>4480.73</u> 4407,04	<u>1.57</u> 1,40	44685	43950	<u>16</u> 14	<u>38.1100</u> 0,0111	<u>380.06</u> 0,11
269	C1555-154 варіант 5	Грунтовка адгезійна KNAUF "Тифенгрунд"	кг	99,726	<u>33.97</u> -	<u>-</u> -	3388	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
270	& C1550-251-1 варіант 1	Напівглянцева фарба Mapei Dursilite Gloss	кг	299,178	<u>446.75</u> -	<u>-</u> -	133658	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Стіни (цегляні та газобетонні поверхні під укладання керамічної плитки) + панелі									
271	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	72,1797	<u>31550.73</u> 30268,77	<u>53.47</u> 47,68	2277322	2184791	<u>3859</u> 3442	<u>255.6700</u> 0,3774	<u>18454.18</u> 27,24
272	& C111-1625-3 варіант 1	Праймер 3296 Mapei	кг	1443,594	<u>265.79</u> -	<u>-</u> -	383693	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
273	& C111-2111-2 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки "Adesilex P9"	кг	21653,91	<u>27.68</u> -	<u>-</u> -	599380	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
274	& C111-283-6-ИТ варіант 1	Плитка керамічна для внутрішніх робіт	м2	7290,1497	<u>590.57</u> -	<u>-</u> -	4305344	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
275	КБ15-36-1	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін механізованим способом	100м2	23,657	<u>10523.59</u> 10041,44	<u>474.51</u> 395,14	248957	237550	<u>11225</u> 9348	<u>77.2300</u> 3,7044	<u>1827.03</u> 87,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
276	& C111-1891-2 варіант 1	Суміші сухі штукатурні KNAUF ROTBAND	кг	20108,45	<u>13.41</u> -	<u>-</u> -	269654	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
277	КБ15-56-3	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	23,657	<u>5035.50</u> 4845,15	<u>4.72</u> 4,21	119125	114622	<u>112</u> 100	<u>39.5200</u> 0,0333	<u>934.92</u> 0,79
278	C1555-154 варіант 5	Грунтовка адгезійна KNAUF "Тифенгрунд"	кг	236,57	<u>33.97</u> -	<u>-</u> -	8036	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
279	& C1113-1196-1 варіант 1	Шпаклівка Knauf HP FINISH	кг	2129,13	<u>12.34</u> -	<u>-</u> -	26273	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
280	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	23,657	<u>4480.73</u> 4407,04	<u>1.57</u> 1,40	106001	104257	<u>37</u> 33	<u>38.1100</u> 0,0111	<u>901.57</u> 0,26
281	C1555-154 варіант 5	Грунтовка адгезійна KNAUF "Тифенгрунд"	кг	236,57	<u>33.97</u> -	<u>-</u> -	8036	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
282	& C1550-251-1 варіант 1	Напівглянцева фарба Mapei Dursilite Gloss	кг	709,71	<u>446.75</u> -	<u>-</u> -	317063	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 8					27946467	10842339	<u>114047</u> 94311		<u>89216.84</u> 868,52
		Разом будівельні роботи, грн.					27946467				
		в тому числі:					16990081				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					10936650				
		всього заробітна плата, грн.					5637224				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10350,35				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1966460				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					33583691				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по розділу 8					33583691				
283	КБ15-63-3	Розділ 9. Укоси внутрішні (АР-35) Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевих каркасів з утепленням мінераловатними плитами	100м2	25,8057	<u>63043.52</u> 54285,08	<u>61.33</u> 54,69	1626882	1400864	<u>1583</u> 1411	<u>436.2700</u> 0,4329	<u>11258.25</u> 11,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
284	& C111-741-Б1	Плити гіпсокартонні вологостійкі Титан товщина 12,5 мм	м2	2709,6	<u>203.73</u> -	<u>-</u> -	552013	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
285	C126-1316 варіант 2	Профілі UD 28/27	м	8593,3	<u>27.76</u> -	<u>-</u> -	238550	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
286	C126-1315 варіант 2	Профілі CD 60/27	м	11819,01	<u>40.27</u> -	<u>-</u> -	475952	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
287	& C111-1850-4-PE варіант 1	Саморіз 3,5х9,5 мм	шт	43018	<u>0.30</u> -	<u>-</u> -	12905	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
288	& C111-1850-3-РД варіант 1	Саморіз 3,5х25 мм	шт	118268	<u>0.50</u> -	<u>-</u> -	59134	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
289	& C111-136-4-1	Дюбель 6х40	шт	30967	<u>0.49</u> -	<u>-</u> -	15174	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
290	& C111-150-9-2	Дюбель 6х60	шт	7174	<u>0.66</u> -	<u>-</u> -	4735	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
291	& C111-1720-4-ІР варіант 1	Кутики зовнішні SANPOL DK-40, довж. 2,7 м	шт	300	<u>48.31</u> -	<u>-</u> -	14493	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
292	ПР15-5554	Суцільне шпаклювання внутрішніх стін шпаклівками KNAUF за два рази, шпаклівка стін по поверхні з гіпсокартону	100 м2	25,8057	<u>9436.42</u> 9376,60	<u>58.29</u> 25,65	243513	241970	<u>1504</u> 662	<u>84.2000</u> 0,2142	<u>2172.84</u> 5,53
293	C1555-154 варіант 5	Ґрунтовка адгезійна KNAUF "Тифенгрунд"	кг	258,057	<u>33.97</u> -	<u>-</u> -	8766	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
294	& C1113-1196-1 варіант 1	Шпаклівка Knauf HP FINISH	кг	4645,026	<u>12.34</u> -	<u>-</u> -	57320	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
295	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	25,8057	<u>5041.48</u> 4960,96	<u>1.57</u> 1,40	130099	128021	<u>41</u> 36	<u>42.9000</u> 0,0111	<u>1107.06</u> 0,29
296	C1555-154 варіант 5	Ґрунтовка адгезійна KNAUF "Тифенгрунд"	кг	258,057	<u>33.97</u> -	<u>-</u> -	8766	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
297	& C1550-251-1 варіант 1	Напівглянцева фарба Mapei Dursilite Gloss	кг	774,171	<u>446.75</u> -	<u>-</u> -	345861	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 9					3794163	1770855	<u>3128</u> 2109		<u>14538.15</u> 16,99
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					3794163 2020180 1772964				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 9					911937 1676,91 318595 4706100 4706100				
		Розділ 10. Підлоги									
		ТИП 1 (1125,9 м2) - підвал									
298	КБ12-21-1	ґрунтування основ із бетону або розчину під водоізоляційний покрівельний килим	100м2	11,259	<u>810.78</u> 785,58	<u>25.20</u> 9,78	9129	8845	<u>284</u> 110	<u>7.0500</u> 0,0798	<u>79.38</u> 0,9
299	& С111-1625-1 варіант 1	Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №1	кг	394,07	<u>76.65</u> -	<u>-</u> -	30205	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
300	КБ12-1-6	Улаштування ізоляції підлог із наплавлюваних матеріалів у два шари	100м2	11,259	<u>3982.37</u> 2610,77	<u>415.62</u> 168,75	44838	29395	<u>4679</u> 1900	<u>21.8000</u> 1,2096	<u>245.45</u> 13,62
301	& С111-1691-6-ИС варіант 3	Гідроізоляція "Бікрост ХПП"	м2	2567,052	<u>77.70</u> -	<u>-</u> -	199460	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
302	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих, т=50 мм	100м2	11,259	<u>3729.03</u> 3697,58	<u>31.45</u> 28,05	41985	41631	<u>354</u> 316	<u>32.7800</u> 0,2220	<u>369.07</u> 2,5
303	& С114-97-1М3 варіант 8	Плити теплоізоляційні з пінополістиролу екструдованого XPS Carbon Eco, 30 кг/м3, т=50 мм	м3	57,4	<u>4009.20</u> -	<u>-</u> -	230128	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
304	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	11,259	<u>12870.61</u> 6108,19	<u>146.25</u> 130,42	144910	68772	<u>1647</u> 1468	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>633.32</u> 11,62
305	КБ11-11-2 К=6	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до т=50 мм	100м2	11,259	<u>11237.02</u> 1224,90	<u>226.45</u> 201,95	126518	13791	<u>2550</u> 2274	<u>11.2800</u> 1,5984	<u>127</u> 18
306	КБ11-15-7	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	100м2	11,259	<u>11093.74</u> 10460,79	<u>343.74</u> 108,36	124904	117778	<u>3870</u> 1220	<u>90.4600</u> 0,9048	<u>1018.49</u> 10,19
307	КБ13-13-5	ґрунтування бетонних і облицюваних поверхонь	100м2	11,259	<u>1414.71</u> 892,25	<u>85.42</u> 8,78	15928	10046	<u>962</u> 99	<u>6.6700</u> 0,0720	<u>75.1</u> 0,81
308	& С111-1622-3	ґрунтовка "PLAST Grunt - F10"	л	168,885	<u>16.15</u> -	<u>-</u> -	2727	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
309	КБ13-21-2	Фарбування поґрунтованих бетонних і облицюваних поверхонь емаллю	100м2	11,259	<u>817.47</u> 691,59	<u>95.61</u> 12,11	9204	7787	<u>1076</u> 136	<u>5.1700</u> 0,0992	<u>58.21</u> 1,12
310	& С1550-51-1 варіант 1	Фарба для бетонних підлог POLIFARB АКРІЛБЕТ	кг	337,77	<u>184.95</u> -	<u>-</u> -	62471	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
311	КБ12-21-1	ТИП 2 (1034 м2) - технічний поверх ґрунтування основ із бетону або розчину під водоізоляційний покрівельний килим	100м2	10,34	<u>810.78</u> 785,58	<u>25.20</u> 9,78	8383	8123	<u>260</u> 101	<u>7.0500</u> 0,0798	<u>72.9</u> 0,83
312	& С111-1625-1 варіант 1	Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №1	кг	361,9	<u>76.65</u> -	<u>-</u> -	27740	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
313	КБ12-1-6	Улаштування ізоляції підлог із наплавлюваних матеріалів у два шари	100м2	10,34	<u>3982.37</u> 2610,77	<u>415.62</u> 168,75	41178	26995	<u>4298</u> 1745	<u>21.8000</u> 1,2096	<u>225.41</u> 12,51
314	& С111-1691-6-ИС варіант 3	Гідроізоляція "Бікрост ХПП"	м2	2357,52	<u>77.70</u> -	<u>-</u> -	183179	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
315	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	10,34	<u>3729.03</u> 3697,58	<u>31.45</u> 28,05	38558	38233	<u>325</u> 290	<u>32.7800</u> 0,2220	<u>338.95</u> 2,3
316	& С114-97-1М3 варіант 6	Плити теплоізоляційні з пінополістиролу екструдованого XPS Carbon Eco, 30 кг/м3, т=80 мм	м3	210,9	<u>4009.20</u> -	<u>-</u> -	845540	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
317	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	10,34	<u>12870.61</u> 6108,19	<u>146.25</u> 130,42	133082	63159	<u>1512</u> 1349	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>581.63</u> 10,67
318	КБ11-11-2 К=6	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до т=50 мм	100м2	10,34	<u>11237.02</u> 1224,90	<u>226.45</u> 201,95	116191	12665	<u>2341</u> 2088	<u>11.2800</u> 1,5984	<u>116.64</u> 16,53
319	КБ11-15-7	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	100м2	10,34	<u>11093.74</u> 10460,79	<u>343.74</u> 108,36	114709	108165	<u>3554</u> 1120	<u>90.4600</u> 0,9048	<u>935.36</u> 9,36
320	КБ13-13-5	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь	100м2	10,34	<u>1414.71</u> 892,25	<u>85.42</u> 8,78	14628	9226	<u>883</u> 91	<u>6.6700</u> 0,0720	<u>68.97</u> 0,74
321	& С111-1622-3	Ґрунтовка "PLAST Grunt - F10"	л	155,1	<u>16.15</u> -	<u>-</u> -	2505	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
322	КБ13-21-2	Фарбування поґрунтованих бетонних і поштукатурених поверхонь емаллю	100м2	10,34	<u>817.47</u> 691,59	<u>95.61</u> 12,11	8453	7151	<u>989</u> 125	<u>5.1700</u> 0,0992	<u>53.46</u> 1,03
323	& С1550-51-1 варіант 1	Фарба для бетонних підлог POLIFARB АКРІЛБЕТ	кг	310,2	<u>184.95</u> -	<u>-</u> -	57371	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
324	КБ11-11-7	ТИП 3 (957,3 м2) Улаштування стяжок легкогобетонних товщиною 20 мм	100м2	9,573	<u>14517.97</u> 7720,75	<u>146.25</u> 130,42	138981	73911	<u>1400</u> 1249	<u>71.1000</u> 1,0323	<u>680.64</u> 9,88
325	КБ11-11-8 к=10	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини легкогобетонних стяжок до т=70 мм	100м2	9,573	<u>18416.38</u> 1650,57	<u>377.42</u> 336,58	176300	15801	<u>3613</u> 3222	<u>15.2000</u> 2,6640	<u>145.51</u> 25,5
326	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	9,573	<u>12870.61</u> 6108,19	<u>146.25</u> 130,42	123210	58474	<u>1400</u> 1249	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>538.48</u> 9,88
327	КБ11-11-2 К=4	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до т=40 мм	100м2	9,573	<u>7491.35</u> 816,60	<u>150.97</u> 134,63	71715	7817	<u>1445</u> 1289	<u>7.5200</u> 1,0656	<u>71.99</u> 10,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
328	ХБ4-1-1	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": горизонтальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	100 м2	9,573	<u>14122.04</u> 3402,65	<u>-</u> -	135190	32574	<u>-</u> -	<u>29.0800</u> -	<u>278.38</u> -
329	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	9,573	<u>20689.71</u> 19528,43	<u>56.61</u> 50,49	198063	186946	<u>542</u> 483	<u>164.9500</u> 0,3996	<u>1579.07</u> 3,83
330	& С111-287-1-1 варіант 3	Плитка керамічна з нековзкою поверхнею, 400х400х8 мм	м2	976,45	<u>661.97</u> -	<u>-</u> -	646381	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
331	С111-2000-7 варіант 1	Еластична клеюча суміш Ceresit CM 17	кг	3829,2	<u>27.71</u> -	<u>-</u> -	106107	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
332	С111-2001-2 варіант 1	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	434,61	<u>110.77</u> -	<u>-</u> -	48142	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
333	& С111-1381-6 варіант 1	Хрестики для плитки	1000 шт	6,912	<u>23.15</u> -	<u>-</u> -	160	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
334	КБ11-11-7	ТИП 4 (991.12 м2) Улаштування стяжок легкогобетонних товщиною 20 мм	100м2	9,912	<u>14517.97</u> 7720,75	<u>146.25</u> 130,42	143902	76528	<u>1450</u> 1293	<u>71.1000</u> 1,0323	<u>704.74</u> 10,23
335	КБ11-11-8 к=10	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини легкогобетонних стяжок до т=70 мм	100м2	9,912	<u>18416.38</u> 1650,57	<u>377.42</u> 336,58	182543	16360	<u>3741</u> 3336	<u>15.2000</u> 2,6640	<u>150.66</u> 26,41
336	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	9,912	<u>12870.61</u> 6108,19	<u>146.25</u> 130,42	127573	60544	<u>1450</u> 1293	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>557.55</u> 10,23
337	КБ11-11-2 К=4	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до т=40 мм	100м2	9,912	<u>7491.35</u> 816,60	<u>150.97</u> 134,63	74254	8094	<u>1496</u> 1334	<u>7.5200</u> 1,0656	<u>74.54</u> 10,56
338	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	9,912	<u>20689.71</u> 19528,43	<u>56.61</u> 50,49	205076	193566	<u>561</u> 500	<u>164.9500</u> 0,3996	<u>1634.98</u> 3,96
339	& С111-287-1-1 варіант 3	Плитка керамічна з нековзкою поверхнею, 400х400х8 мм	м2	1011,02	<u>661.97</u> -	<u>-</u> -	669265	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
340	С111-2000-7 варіант 1	Еластична клеюча суміш Ceresit CM 17	кг	3964,8	<u>27.71</u> -	<u>-</u> -	109865	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
341	С111-2001-2 варіант 1	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	450	<u>110.77</u> -	<u>-</u> -	49847	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
342	& С111-1381-6 варіант 1	Хрестики для плитки	1000 шт	7,156	<u>23.15</u> -	<u>-</u> -	166	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
343	КБ11-11-7	ТИП 5 (3778,45 м2) Улаштування стяжок легкогобетонних товщиною 20 мм	100м2	37,7845	<u>14517.97</u> 7720,75	<u>146.25</u> 130,42	548554	291725	<u>5526</u> 4928	<u>71.1000</u> 1,0323	<u>2686.48</u> 39
344	КБ11-11-8 κ=10	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини легкогобетонних стяжок до т=70 мм	100м2	37,7845	<u>18416.38</u> 1650,57	<u>377.42</u> 336,58	695854	62366	<u>14261</u> 12718	<u>15.2000</u> 2,6640	<u>574.32</u> 100,66
345	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	37,7845	<u>12870.61</u> 6108,19	<u>146.25</u> 130,42	486310	230795	<u>5526</u> 4928	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>2125.38</u> 39
346	КБ11-11-2 К=6	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до т=50 мм	100м2	37,7845	<u>11237.02</u> 1224,90	<u>226.45</u> 201,95	424585	46282	<u>8556</u> 7631	<u>11.2800</u> 1,5984	<u>426.21</u> 60,39
347	КБ11-39-3	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	100м2	37,7845	<u>12905.87</u> 8293,22	<u>12.58</u> 11,22	487642	313355	<u>475</u> 424	<u>70.0500</u> 0,0888	<u>2646.8</u> 3,36
348	& С1550-40-2 варіант 3	Дисперсійна ґрунтовка Forbo 050	кг	226,71	<u>407.64</u> -	<u>-</u> -	92416	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
349	С1550-40 варіант 2	Універсальний клей Thomsit UK 400 для ПВХ, текстильних покриттів на основі з ПВХ, латексу	кг	1322,46	<u>231.26</u> -	<u>-</u> -	305832	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
350	С111-561 варіант 7	Лінолеум комерційний, гомогенний, Forbo, 2 мм.	м2	3854,02	<u>725.69</u> -	<u>-</u> -	2796824	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
351	КБ11-11-7	ТИП 6 (2822,82 м2) Улаштування стяжок легкогобетонних товщиною 20 мм	100м2	28,2282	<u>14517.97</u> 7720,75	<u>146.25</u> 130,42	409816	217943	<u>4128</u> 3682	<u>71.1000</u> 1,0323	<u>2007.03</u> 29,14
352	КБ11-11-8 κ=10	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини легкогобетонних стяжок до т=70 мм	100м2	28,2282	<u>18416.38</u> 1650,57	<u>377.42</u> 336,58	519861	46593	<u>10654</u> 9501	<u>15.2000</u> 2,6640	<u>429.07</u> 75,2
353	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	28,2282	<u>12870.61</u> 6108,19	<u>146.25</u> 130,42	363314	172423	<u>4128</u> 3682	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>1587.84</u> 29,14
354	КБ11-11-2 К=6,2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до т=51 мм	100м2	28,2282	<u>11611.58</u> 1265,73	<u>234.00</u> 208,68	327774	35729	<u>6605</u> 5891	<u>11.6560</u> 1,6517	<u>329.03</u> 46,62
355	КБ11-23-2	Улаштування покриттів безшовних епоксидних товщиною до 5 мм	100м2	28,2282	<u>17879.42</u> 16278,23	<u>1331.18</u> 1221,90	504704	459505	<u>37577</u> 34492	<u>109.8100</u> 11,2528	<u>3099.74</u> 317,65
356	С1550-61 варіант 3	Пісок кварцевий фракція 0,5 мм	кг	2822,82	<u>25.82</u> -	<u>-</u> -	72885	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
357	& С111-1173-2 варіант 1	Ґрунтовка Primer SN	кг	1975,974	<u>426.16</u> -	<u>-</u> -	842081	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
358	& С111-2008-5-1 варіант 2	Двокомпонентне епоксидне покриття MAPEFLOOR SYSTEM 33	кг	5645,64	<u>2148.83</u> -	<u>-</u> -	12131521	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
359	С1550-61 варіант 4	Пісок кварцевий фракція 0,25 мм	кг	5645,64	<u>25.82</u> -	<u>-</u> -	145770	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
360	КБ11-11-7	ТИП 7 (69,31 м2) Улаштування стяжок легкобетонних товщиною 20 мм	100м2	0,6931	<u>14517,97</u> 7720,75	<u>146,25</u> 130,42	10062	5351	<u>101</u> 90	<u>71,1000</u> 1,0323	<u>49,28</u> 0,72
361	КБ11-11-8 κ=10	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини легкобетонних стяжок до т=70 мм	100м2	0,6931	<u>18416,38</u> 1650,57	<u>377,42</u> 336,58	12764	1144	<u>262</u> 233	<u>15,2000</u> 2,6640	<u>10,54</u> 1,85
362	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,6931	<u>12870,61</u> 6108,19	<u>146,25</u> 130,42	8921	4234	<u>101</u> 90	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>38,99</u> 0,72
363	КБ11-11-2 К=6,6	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до т=53 мм	100м2	0,6931	<u>12360,71</u> 1347,38	<u>249,10</u> 222,14	8567	934	<u>173</u> 154	<u>12,4080</u> 1,7582	<u>8,6</u> 1,22
364	КБ11-39-3	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	100м2	0,6931	<u>12905,87</u> 8293,22	<u>12,58</u> 11,22	8945	5748	<u>9</u> 8	<u>70,0500</u> 0,0888	<u>48,55</u> 0,06
365	& С1110-170-2Й варіант 2	Смуга мідна Forbo 801 EL	м	21,2	<u>40,21</u> -	<u>-</u> -	852	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
366	& С1550-40-2 варіант 3	Дисперсійна ґрунтовка Forbo 050	кг	10,4	<u>407,64</u> -	<u>-</u> -	4239	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
367	С1550-40 варіант 2	Універсальний клей Thomsit UK 400 для ПВХ, текстильних покриттів на основі з ПВХ, латексу	кг	24,26	<u>231,26</u> -	<u>-</u> -	5610	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
368	С111-561 варіант 9	Лінолеум комерційний, клас зносостійкості 43, струмопровідний, Forbo "Sphera EC", 2 мм.	м2	70,7	<u>1113,29</u> -	<u>-</u> -	78710	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
369	КБ11-29-2	ТИП 8 (488,6 м2) Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	4,886	<u>20689,71</u> 19528,43	<u>56,61</u> 50,49	101090	95416	<u>277</u> 247	<u>164,9500</u> 0,3996	<u>805,95</u> 1,95
370	& С111-287-1-1 варіант 3	Плитка керамічна з нековзкою поверхнею, 400x400x8 мм	м2	498,37	<u>661,97</u> -	<u>-</u> -	329906	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
371	С111-2000-7 варіант 1	Еластична клеюча суміш Ceresit CM 17	кг	1954,4	<u>27,71</u> -	<u>-</u> -	54156	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
372	С111-2001-2 варіант 1	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	221,82	<u>110,77</u> -	<u>-</u> -	24571	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
373	& С111-1381-6 варіант 1	Хрестики для плитки	1000 шт	3,528	<u>23,15</u> -	<u>-</u> -	82	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
374	КБ11-11-1	ТИП 9 (143,4 м2) Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	1,434	<u>12870,61</u> 6108,19	<u>146,25</u> 130,42	18456	8759	<u>210</u> 187	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>80,66</u> 1,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
375	КБ11-11-2 K=2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до т=30 мм	100м2	1,434	<u>3745.67</u> 408,30	<u>75.48</u> 67,32	5371	586	<u>108</u> 97	<u>3.7600</u> 0,5328	<u>5.39</u> 0,76
376	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	1,434	<u>20689.71</u> 19528,43	<u>56.61</u> 50,49	29669	28004	<u>81</u> 72	<u>164.9500</u> 0,3996	<u>236.54</u> 0,57
377	& С111-287-1-1 варіант 3	Плитка керамічна з нековзкою поверхнею, 400x400x8 мм	м2	146,27	<u>661.97</u> -	<u>-</u> -	96826	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
378	С111-2000-7 варіант 1	Еластична клеюча суміш Ceresit CM 17	кг	573,6	<u>27.71</u> -	<u>-</u> -	15894	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
379	С111-2001-2 варіант 1	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	65,1	<u>110.77</u> -	<u>-</u> -	7211	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
380	& С111-1381-6 варіант 1	Хрестики для плитки	1000 шт	1,035	<u>23.15</u> -	<u>-</u> -	24	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
381	КБ11-42-5	ПЛІНТУС (АР-34) Улаштування плінтусів із плиток керамічних	100м	26,434	<u>16095.49</u> 3618,72	<u>17.30</u> 15,43	425468	95657	<u>457</u> 408	<u>29.8500</u> 0,1221	<u>789.05</u> 3,23
382	КБ11-43-3	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	53,5265	<u>7177.04</u> 1512,88	<u>3.15</u> 2,80	384162	80979	<u>169</u> 150	<u>12.3400</u> 0,0222	<u>660.52</u> 1,19
		Разом прямі витрати по розділу 10					28627963	3505905	<u>146066</u> 119293		<u>30061.85</u> 987,32
		Разом будівельні роботи, грн.					28627963				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					24975992				
		всього заробітна плата, грн.					3625198				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1948668				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3717,33				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					706256				
		Всього будівельні роботи, грн.					30576631				

		Всього по розділу 10					30576631				
383	КБ11-43-3	Розділ 11. Інші роботи (АР-34, 35) Улаштування поручнів полівінілхлоридних на шурупах	100м	18,12	<u>1522.05</u> 1512,88	<u>3.15</u> 2,80	27580	27413	<u>57</u> 51	<u>12.3400</u> 0,0222	<u>223.6</u> 0,4
384	& С111-825-1 варіант 3	Відбійник суміщений з поручнем SANPOL WG-201(в комплекті)	м	1830,12	<u>1443.35</u> -	<u>-</u> -	2641504	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
385	КБ11-43-3	Улаштування кутових накладок на шурупах	100м	8,1	<u>1522.05</u> 1512,88	<u>3.15</u> 2,80	12329	12254	<u>26</u> 23	<u>12.3400</u> 0,0222	<u>99.95</u> 0,18
386	& С114-1097-2 варіант 1	Накладка кутова, т=3 мм, довжина 3000 мм (в комплекті)	м	818,1	<u>202.97</u> -	<u>-</u> -	166050	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
387	КБ11-43-3	СХІДЦІ, ПЛОЩАДКИ та ПРОСТУПИ ГАНКІВ Улаштування антиковзних гумових накладок та кутиків на шурупах	100м	1,3	<u>1522.05</u> 1512,88	<u>3.15</u> 2,80	1979	1967	<u>4</u> 4	<u>12.3400</u> 0,0222	<u>16.04</u> 0,03
388	& С114-1097-3 варіант 1	Накладка кутова, гумова (в комплекті)	м	45,45	<u>98.32</u> -	<u>-</u> -	4469	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
389	& С114-1097-4 варіант 1	Накладка антиковзна гумова (в комплекті)	м	85,85	<u>136.67</u> -	<u>-</u> -	11733	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
390	КБ6-1-16	ГАНКИ №1, №2, №3 Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 15 (М200), крупність заповнювача більше 40мм/	100м3	0,0796	<u>372966.68</u> 28133,45	<u>10241.60</u> 4461,62	29688	2239	<u>815</u> 355	<u>249.4100</u> 32,7235	<u>19.85</u> 2,6
391	КБ6-13-3	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,1194	<u>523279.35</u> 121490,11	<u>29090.31</u> 13402,01	62480	14506	<u>3473</u> 1600	<u>1077.0400</u> 97,8795	<u>128.6</u> 11,69
392	& С111-870-10 варіант 2	Сітка для армування, Ф10 А400, чар. 150х150 мм	т	1,1267	<u>51280.89</u> -	<u>-</u> -	57778	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
393	КБ46-22-1	Кладка окремих ділянок цегляних стін при об'ємі кладки в одному місці до 5 м3	м3	0,7	<u>7233.77</u> 2621,36	<u>134.40</u> 52,18	5064	1835	<u>94</u> 37	<u>24.1400</u> 0,4256	<u>16.9</u> 0,3
		Разом прямі витрати по розділу 11					3020654	60214	<u>4469</u> 2070		<u>504.94</u> 15,2
		Разом будівельні роботи, грн.					3020654				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2955971				
		всього заробітна плата, грн.					62284				
		Загальновиробничі витрати, грн.					33043				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					62,41				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					11858				
		Всього будівельні роботи, грн.					3053697				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 11					3053697				
394	КБ7-60-4	Розділ 12. Металева огорожа сходів Установлення металевої огорожі без поручня	100м	2,467	<u>9292,86</u> 7207,16	<u>960,18</u> 275,47	22925	17780	<u>2369</u> 680	<u>60.1800</u> 2,2464	<u>148.46</u> 5,54
395	& С121-394-5-ІХ варіант 3	Огорожа сходових маршів з анодованого алюмінію, індивідуальне виготовлення (в комплекті)	м	246,7	<u>4323,70</u> -	<u>-</u> -	1066657	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 12					1089582	17780	<u>2369</u> 680		<u>148.46</u> 5,54
		Разом будівельні роботи, грн.					1089582				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1069433				
		всього заробітна плата, грн.					18460				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9788				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					18,48				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3511				
		Всього будівельні роботи, грн.					1099370				

		Всього по розділу 12					1099370				
		Разом прямі витрати по кошторису					13567918 4	22421919	<u>651419</u> 382352		<u>186645,41</u> 3100,11
		Разом будівельні роботи, грн.					13567918 4				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					11260584 6				
		всього заробітна плата, грн.					22804271				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11931272				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					22229,71				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4223413				
		Всього будівельні роботи, грн.					14761045 6				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		-----					14761045 6				
		Всього по кошторису									
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					211975,23				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					27027684				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Семен КУМИШ

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Катерина МІЛЬКО

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»
21 - 3760

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03/КБ

на конструкції залізобетонні

Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блоки №№1,5

Основа:
креслення (специфікації) № КБ

Кошторисна вартість 7120,833 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 22,02383 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 2853,607 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Отвір ПР1									
1	КБ46-34-4	Розбирання цегляних стін	м3	14,832	<u>1778.65</u> 1320,89	<u>457.76</u> 165,88	26381	19591	<u>6790</u> 2460	<u>11.7100</u> 1,3915	<u>173.68</u> 20,64
2	КБ46-4-3	Підсилення цегляних стін стальними швелерами	т	1,044	<u>54138.43</u> 33777,51	<u>1034.64</u> 330,79	56521	35264	<u>1080</u> 345	<u>307.1800</u> 2,2164	<u>320.7</u> 2,31
3	& С111-1841-12 варіант 1	Сталь швелерна N20	т	1,08612	<u>44162.13</u> -	<u>-</u> -	47965	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4	КБ46-4-2	Підсилення цегляних стін металевим каркасом	т	3,09924	<u>48469.86</u> 36848,70	<u>8728.39</u> 2292,12	150220	114203	<u>27051</u> 7104	<u>296.1400</u> 15,3799	<u>917.81</u> 47,67
5	С111-992 варіант 1	Прокат сталевий кутовий, 75х6 мм	т	1,10934	<u>32941.40</u> -	<u>-</u> -	36543	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	& С111-1804-8	Сталь листова товщ. 8 мм	т	1,49094	<u>45938.15</u> -	<u>-</u> -	68491	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,4194	<u>68996.64</u> -	<u>-</u> -	28937	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	C111-1153 варіант 2	Шпилька, діаметр 16 мм	т	0,20448	<u>41134.59</u>	<u>-</u>	8411	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
9	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	1,4508	<u>1465.23</u>	<u>85.42</u>	2126	940	<u>124</u>	<u>4.7800</u>	<u>6.93</u>
					648,17	8,78			13	0,0720	0,1
10	КБ13-26-6 К=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	1,4508	<u>4784.58</u>	<u>128.09</u>	6941	1405	<u>186</u>	<u>7.2400</u>	<u>10.5</u>
					968,49	19,66			29	0,1608	0,23
11	КБ15-57-1	Штукатурення по сітці металевих конструкцій перемичок	100м2	0,1206	<u>36863.93</u>	<u>451.25</u>	4446	2067	<u>54</u>	<u>146.5000</u>	<u>17.67</u>
					17141,97	397,73			48	3,7244	0,45
12	КБ15-46-2	Просте штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	0,8352	<u>13320.43</u>	<u>257.72</u>	11125	7738	<u>215</u>	<u>78.2600</u>	<u>65.36</u>
					9265,20	227,14			190	2,1293	1,78
		Разом прямі витрати по розділу 1					448107	181208	<u>35500</u>		<u>1512.65</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					448107		10189		73,18
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					231399				
		всього заробітна плата, грн.					191397				
		Загальновиробничі витрати, грн.					100945				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					189,71				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					36043				
		Всього будівельні роботи, грн.					549052				

		Всього по розділу 1					549052				
		Розділ 2. Отвір ПР2									
13	КБ46-34-4	Розбирання цегляних стін	м3	9,576	<u>1778.65</u>	<u>457.76</u>	17032	12649	<u>4383</u>	<u>11.7100</u>	<u>112.13</u>
					1320,89	165,88			1588	1,3915	13,33
14	КБ46-4-3	Підсилення цегляних стін стальними швелерами	т	0,48	<u>54138.43</u>	<u>1034.64</u>	25986	16213	<u>497</u>	<u>307.1800</u>	<u>147.45</u>
					33777,51	330,79			159	2,2164	1,06
15	& C111-1841-12 варіант 1	Сталь швелерна N20	т	0,49936	<u>44162.13</u>	<u>-</u>	22053	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
16	КБ46-4-2	Підсилення цегляних стін металевим каркасом	т	1,5324	<u>48469.86</u>	<u>8728.39</u>	74275	56467	<u>13375</u>	<u>296.1400</u>	<u>453.8</u>
					36848,70	2292,12			3512	15,3799	23,57
17	C111-992 варіант 1	Прокат сталевий кутовий, 75х6 мм	т	0,49304	<u>32941.40</u>	<u>-</u>	16241	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
18	& C111-1804-8	Сталь листовая товщ. 8 мм	т	0,78776	<u>45938.15</u>	<u>-</u>	36188	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,19976	<u>68996.64</u>	-	13783	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
20	C111-1153 варіант 2	Шпилька, діаметр 16 мм	т	0,1136	<u>41134.59</u>	-	4673	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
21	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,704	<u>1465.23</u>	<u>85.42</u>	1032	456	<u>60</u>	<u>4.7800</u>	<u>3.37</u>
					648,17	8,78			6	0,0720	0,05
22	КБ13-26-6 К=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,704	<u>4784.58</u>	<u>128.09</u>	3368	682	<u>90</u>	<u>7.2400</u>	<u>5.1</u>
					968,49	19,66			14	0,1608	0,11
23	КБ15-57-1	Штукатурення по сітці металевих конструкцій перемичок	100м2	0,0584	<u>36863.93</u>	<u>451.25</u>	2153	1001	<u>26</u>	<u>146.5000</u>	<u>8.56</u>
					17141,97	397,73			23	3,7244	0,22
24	КБ15-46-2	Просте штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	0,416	<u>13320.43</u>	<u>257.72</u>	5541	3854	<u>107</u>	<u>78.2600</u>	<u>32.56</u>
					9265,20	227,14			94	2,1293	0,89
		Разом прямі витрати по розділу 2					222325	91322	<u>18538</u>		<u>762.97</u>
									5396		39,23
		Разом будівельні роботи, грн.					222325				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					112465				
		всього заробітна плата, грн.					96718				
		Загальновиробничі витрати, грн.					51043				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					95,97				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					18234				
		Всього будівельні роботи, грн.					273368				

		Всього по розділу 2					273368				
		Розділ 3. Отвір ПР3									
25	КБ46-34-4	Розбирання цегляних стін	м3	4,509	<u>1778.65</u>	<u>457.76</u>	8020	5956	<u>2064</u>	<u>11.7100</u>	<u>52.8</u>
					1320,89	165,88			748	1,3915	6,27
26	КБ46-4-3	Підсилення цегляних стін стальними швелерами	т	0,18	<u>54138.43</u>	<u>1034.64</u>	9745	6080	<u>186</u>	<u>307.1800</u>	<u>55.29</u>
					33777,51	330,79			60	2,2164	0,4
27	& C111-1841-12 варіант 1	Сталь швелерна N20	т	0,18726	<u>44162.13</u>	-	8270	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
28	КБ46-4-2	Підсилення цегляних стін металевим каркасом	т	0,62418	<u>48469.86</u>	<u>8728.39</u>	30254	23000	<u>5448</u>	<u>296.1400</u>	<u>184.84</u>
					36848,70	2292,12			1431	15,3799	9,6
29	C111-992 варіант 1	Прокат сталевий кутовий, 75х6 мм	т	0,18489	<u>32941.40</u>	-	6091	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	& C111-1804-8	Сталь листовая товщ. 8 мм	т	0,33057	<u>45938.15</u>	-	15186	-	-	-	-
31	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,07491	<u>68996.64</u>	-	5169	-	-	-	-
32	C111-1153 варіант 2	Шпилька, діаметр 16 мм	т	0,05898	<u>41134.59</u>	-	2426	-	-	-	-
33	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,2814	<u>1465.23</u>	<u>85.42</u>	412	182	24	<u>4.7800</u>	<u>1.35</u>
34	КБ13-26-6 К=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,2814	<u>4784.58</u>	<u>128.09</u>	1346	273	36	<u>7.2400</u>	<u>2.04</u>
35	КБ15-57-1	Штукатурення по сітці металевих конструкцій перемичок	100м2	0,0219	<u>36863.93</u>	<u>451.25</u>	807	375	10	<u>146.5000</u>	<u>3.21</u>
36	КБ15-46-2	Просте штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	0,1728	<u>13320.43</u>	<u>257.72</u>	2302	1601	45	<u>78.2600</u>	<u>13.52</u>
		Разом прямі витрати по розділу 3					90028	37467	7813		<u>313.05</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					90028		2295		16,79
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					44748				
		всього заробітна плата, грн.					39762				
		Загальновиробничі витрати, грн.					20988				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					39,46				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7499				
		Всього будівельні роботи, грн.					111016				

		Всього по розділу 3					111016				
		Розділ 4. Отвір ПР4									
37	КБ46-34-4	Розбирання цегляних стін	м3	5,946	<u>1778.65</u>	<u>457.76</u>	10576	7854	<u>2722</u>	<u>11.7100</u>	<u>69.63</u>
					1320,89	165,88			986	1,3915	8,27
38	КБ46-4-3	Підсилення цегляних стін стальними швелерами	т	0,252	<u>54138.43</u>	<u>1034.64</u>	13643	8512	<u>261</u>	<u>307.1800</u>	<u>77.41</u>
					33777,51	330,79			83	2,2164	0,56
39	& C111-1841-14 варіант 1	Сталь швелерна N24	т	0,26217	<u>44162.13</u>	-	11578	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
40	КБ46-4-2	Підсилення цегляних стін металевим каркасом	т	0,6495	<u>48469.86</u>	<u>8728.39</u>	31481	23933	<u>5669</u>	<u>296.1400</u>	<u>192.34</u>
					36848,70	2292,12			1489	15,3799	9,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	C111-992 варіант 1	Прокат сталевий кутовий, 75х6 мм	т	0,18489	<u>32941.40</u>	-	6091	-	-	-	-
42	& C111-1804-8	Сталь листовая товщ. 8 мм	т	0,36111	<u>45938.15</u>	-	16589	-	-	-	-
43	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,07491	<u>68996.64</u>	-	5169	-	-	-	-
44	C111-1153 варіант 2	Шпилька, діаметр 16 мм	т	0,05478	<u>41134.59</u>	-	2253	-	-	-	-
45	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,3156	<u>1465.23</u>	<u>85.42</u>	462	205	<u>27</u>	<u>4.7800</u>	<u>1.51</u>
46	КБ13-26-6 К=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,3156	<u>4784.58</u>	<u>128.09</u>	1510	306	<u>40</u>	<u>7.2400</u>	<u>2.28</u>
47	КБ15-57-1	Штукатурення по сітці металевих конструкцій перемичок	100м2	0,024	<u>36863.93</u>	<u>451.25</u>	885	411	<u>11</u>	<u>146.5000</u>	<u>3.52</u>
48	КБ15-46-2	Просте штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	0,1896	<u>13320.43</u>	<u>257.72</u>	2526	1757	<u>49</u>	<u>78.2600</u>	<u>14.84</u>
		Разом прямі витрати по розділу 4					102763	42978	<u>8779</u>		<u>361.53</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					102763		2620		19,38
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					51006				
		всього заробітна плата, грн.					45598				
		Загальновиробничі витрати, грн.					24163				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					45,58				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8660				
		Всього будівельні роботи, грн.					126926				

		Всього по розділу 4					126926				
		Розділ 5. Отвір ПР5									
49	КБ46-34-4	Розбирання цегляних стін	м3	26,352	<u>1778.65</u>	<u>457.76</u>	46871	34808	<u>12063</u>	<u>11,7100</u>	<u>308.58</u>
					1320,89	165,88			4371	1,3915	36,67
50	КБ46-4-3	Підсилення цегляних стін стальними швелерами	т	1,024	<u>54138.43</u>	<u>1034.64</u>	55438	34588	<u>1059</u>	<u>307.1800</u>	<u>314.55</u>
					33777,51	330,79			339	2,2164	2,27
51	& C111-1841-12 варіант 1	Сталь швелерна N20	т	1,06528	<u>44162.13</u>	-	47045	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	КБ46-4-2	Підсилення цегляних стін металевим каркасом	m	3,5528	<u>48469.86</u> 36848,70	<u>8728.39</u> 2292,12	172204	130916	<u>31010</u> 8143	<u>296.1400</u> 15,3799	<u>1052.13</u> 54,64
53	C111-992 варіант 1	Прокат сталевий кутовий, 75x6 мм	т	0,98608	<u>32941.40</u> -	<u>-</u> -	32483	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
54	& C111-1804-8	Сталь листова товщ. 8 мм	т	2,0832	<u>45938.15</u> -	<u>-</u> -	95698	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
55	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,39952	<u>68996.64</u> -	<u>-</u> -	27566	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
56	C111-1153 варіант 2	Шпилька, діаметр 16 мм	т	0,2272	<u>41134.59</u> -	<u>-</u> -	9346	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
57	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	1,6016	<u>1465.23</u> 648,17	<u>85.42</u> 8,78	2347	1038	<u>137</u> 14	<u>4.7800</u> 0,0720	<u>7.66</u> 0,12
58	КБ13-26-6 К=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	1,6016	<u>4784.58</u> 968,49	<u>128.09</u> 19,66	7663	1551	<u>205</u> 31	<u>7.2400</u> 0,1608	<u>11.6</u> 0,26
59	КБ15-57-1	Штукатурення по сітці металевих конструкцій перемичок	100м2	0,128	<u>36863.93</u> 17141,97	<u>451.25</u> 397,73	4719	2194	<u>58</u> 51	<u>146.5000</u> 3,7244	<u>18.75</u> 0,48
60	КБ15-46-2	Просте штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	0,9216	<u>13320.43</u> 9265,20	<u>257.72</u> 227,14	12276	8539	<u>238</u> 209	<u>78.2600</u> 2,1293	<u>72.12</u> 1,96
Разом прямі витрати по розділу 5							513656	213634	<u>44770</u> 13158		<u>1785.39</u> 96,4
Разом будівельні роботи, грн.							513656				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							255252				
всього заробітна плата, грн.							226792				
Загальновиробничі витрати, грн.							119722				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							225,17				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							42778				
Всього будівельні роботи, грн.							633378				

Всього по розділу 5							633378				
Розділ 6. Отвір ПР6											
61	КБ46-34-4	Розбирання цегляних стін	м3	3,04	<u>1778.65</u> 1320,89	<u>457.76</u> 165,88	5407	4016	<u>1391</u> 504	<u>11.7100</u> 1,3915	<u>35.6</u> 4,23
62	КБ46-4-3	Підсилення цегляних стін стальними швелерами	m	0,0273	<u>54138.43</u> 33777,51	<u>1034.64</u> 330,79	1478	922	<u>28</u> 9	<u>307.1800</u> 2,2164	<u>8.39</u> 0,06
63	& C111-1841-16	Сталь швелерна N16	т	0,0284	<u>44162.13</u> -	<u>-</u> -	1254	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	КБ46-4-2	Підсилення цегляних стін металевим каркасом	m	0,39324	<u>48469.86</u> 36848,70	<u>8728.39</u> 2292,12	19060	14490	<u>3432</u> 901	<u>296.1400</u> 15,3799	<u>116.45</u> 6,05
65	C111-992 варіант 1	Прокат сталевий кутовий, 75x6 мм	т	0,12326	<u>32941.40</u> -	<u>-</u> -	4060	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
66	& C111-1804-8	Сталь листовая товщ. 8 мм	т	0,19694	<u>45938.15</u> -	<u>-</u> -	9047	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
67	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,04994	<u>68996.64</u> -	<u>-</u> -	3446	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
68	C111-1153 варіант 2	Шпилька, діаметр 16 мм	т	0,03894	<u>41134.59</u> -	<u>-</u> -	1602	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
69	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,1472	<u>1465.23</u> 648,17	<u>85.42</u> 8,78	216	95	<u>13</u> 1	<u>4.7800</u> 0,0720	<u>0.7</u> 0,01
70	КБ13-26-6 К=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,1472	<u>4784.58</u> 968,49	<u>128.09</u> 19,66	704	143	<u>19</u> 3	<u>7.2400</u> 0,1608	<u>1.07</u> 0,02
71	КБ15-57-1	Штукатурення по сітці металевих конструкцій перемичок	100м2	0,0184	<u>36863.93</u> 17141,97	<u>451.25</u> 397,73	678	315	<u>8</u> 7	<u>146.5000</u> 3,7244	<u>2.7</u> 0,07
72	КБ15-46-2	Просте штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	0,104	<u>13320.43</u> 9265,20	<u>257.72</u> 227,14	1385	964	<u>27</u> 24	<u>78.2600</u> 2,1293	<u>8.14</u> 0,22
Разом прямі витрати по розділу 6							48337	20945	<u>4918</u> 1449		<u>173.05</u> 10,66
Разом будівельні роботи, грн.							48337				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							22474				
всього заробітна плата, грн.							22394				
Загальновиробничі витрати, грн.							11748				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							21,97				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							4178				
Всього будівельні роботи, грн.							60085				
Всього по розділу 6							60085				
Розділ 7. Отвір ПР7											
73	КБ46-34-4	Розбирання цегляних стін	м3	2,712	<u>1778.65</u> 1320,89	<u>457.76</u> 165,88	4824	3582	<u>1242</u> 450	<u>11.7100</u> 1,3915	<u>31.76</u> 3,77
74	КБ46-4-3	Підсилення цегляних стін стальними швелерами	m	0,01872	<u>54138.43</u> 33777,51	<u>1034.64</u> 330,79	1013	632	<u>19</u> 6	<u>307.1800</u> 2,2164	<u>5.75</u> 0,04
75	& C111-1841-16	Сталь швелерна N16	т	0,01947	<u>44162.13</u> -	<u>-</u> -	860	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	КБ46-4-2	Підсилення цегляних стін металевим каркасом	m	0,22038	<u>48469.86</u> 36848,70	<u>8728.39</u> 2292,12	10682	8121	<u>1924</u> 505	<u>296.1400</u> 15,3799	<u>65.26</u> 3,39
77	C111-992 варіант 1	Прокат сталевий кутовий, 75x6 мм	т	0,06163	<u>32941.40</u> -	<u>-</u> -	2030	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
78	& C111-1804-8	Сталь листова товщ. 8 мм	т	0,12153	<u>45938.15</u> -	<u>-</u> -	5583	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
79	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,02663	<u>68996.64</u> -	<u>-</u> -	1837	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
80	C111-1153 варіант 2	Шпилька, діаметр 16 мм	т	0,01947	<u>41134.59</u> -	<u>-</u> -	801	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
81	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0837	<u>1465.23</u> 648,17	<u>85.42</u> 8,78	123	54	<u>7</u> 1	<u>4.7800</u> 0,0720	<u>0.4</u> 0,01
82	КБ13-26-6 К=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,0837	<u>4784.58</u> 968,49	<u>128.09</u> 19,66	400	81	<u>11</u> 2	<u>7.2400</u> 0,1608	<u>0.61</u> 0,01
83	КБ15-57-1	Штукатурення по сітці металевих конструкцій перемичок	100м2	0,0109	<u>36863.93</u> 17141,97	<u>451.25</u> 397,73	402	187	<u>5</u> 4	<u>146.5000</u> 3,7244	<u>1.6</u> 0,04
84	КБ15-46-2	Просте штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	0,0632	<u>13320.43</u> 9265,20	<u>257.72</u> 227,14	842	586	<u>16</u> 14	<u>78.2600</u> 2,1293	<u>4.95</u> 0,13
Разом прямі витрати по розділу 7							29397	13243	<u>3224</u> 982		<u>110.33</u> 7,39
Разом будівельні роботи, грн.							29397				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							12930				
всього заробітна плата, грн.							14225				
Загальновиробничі витрати, грн.							7500				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							14,1				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2677				
Всього будівельні роботи, грн.							36897				

Всього по розділу 7							36897				
Розділ 8. Отвір ПР8											
85	КБ46-34-4	Розбирання цегляних стін	м3	39,006	<u>1778.65</u> 1320,89	<u>457.76</u> 165,88	69378	51523	<u>17855</u> 6470	<u>11.7100</u> 1,3915	<u>456.76</u> 54,28
86	КБ46-4-3	Підсилення цегляних стін стальними швелерами	m	1,566	<u>54138.43</u> 33777,51	<u>1034.64</u> 330,79	84781	52896	<u>1620</u> 518	<u>307.1800</u> 2,2164	<u>481.04</u> 3,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	& С111-1841-14 варіант 1	Сталь швелерна N24	т	1,62909	<u>44162.13</u> -	<u>-</u> -	71944	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
88	КБ46-4-2	Підсилення цегляних стін металевим каркасом	т	2,04516	<u>48469.86</u> <u>36848,70</u>	<u>8728.39</u> <u>2292,12</u>	99129	75361	<u>17851</u> <u>4688</u>	<u>296.1400</u> <u>15,3799</u>	<u>605.65</u> <u>31,45</u>
89	С111-992 варіант 1	Прокат сталевий кутовий, 75х6 мм	т	0,55467	<u>32941.40</u> -	<u>-</u> -	18272	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
90	& С111-1804-8	Сталь листова товщ. 8 мм	т	1,10295	<u>45938.15</u> -	<u>-</u> -	50667	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
91	С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,29961	<u>68996.64</u> -	<u>-</u> -	20672	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
92	С111-1153 варіант 2	Шпилька, діаметр 16 мм	т	0,17037	<u>41134.59</u> -	<u>-</u> -	7008	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
93	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	1,2636	<u>1465.23</u> <u>648,17</u>	<u>85.42</u> <u>8,78</u>	1851	819	<u>108</u> <u>11</u>	<u>4.7800</u> <u>0,0720</u>	<u>6.04</u> <u>0,09</u>
94	КБ13-26-6 К=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	1,2636	<u>4784.58</u> <u>968,49</u>	<u>128.09</u> <u>19,66</u>	6046	1224	<u>162</u> <u>25</u>	<u>7.2400</u> <u>0,1608</u>	<u>9.15</u> <u>0,2</u>
95	КБ15-57-1	Штукатурення по сітці металевих конструкцій перемичок	100м2	0,189	<u>36863.93</u> <u>17141,97</u>	<u>451.25</u> <u>397,73</u>	6967	3240	<u>85</u> <u>75</u>	<u>146.5000</u> <u>3,7244</u>	<u>27.69</u> <u>0,7</u>
96	КБ15-46-2	Просте штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	0,5184	<u>13320.43</u> <u>9265,20</u>	<u>257.72</u> <u>227,14</u>	6905	4803	<u>134</u> <u>118</u>	<u>78.2600</u> <u>2,1293</u>	<u>40.57</u> <u>1,1</u>
Разом прямі витрати по розділу 8							443620	189866	<u>37815</u> <u>11905</u>		<u>1626.9</u> <u>91,29</u>
Разом будівельні роботи, грн.							443620				
в тому числі:							215939				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							201771				
всього заробітна плата, грн.							108096				
Загальновиробничі витрати, грн.							205,66				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							39075				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							551716				
Всього по розділу 8							551716				
Розділ 9. Отвір ПР9											
97	КБ46-34-4	Розбирання цегляних стін	м3	0,63	<u>1778.65</u> <u>1320,89</u>	<u>457.76</u> <u>165,88</u>	1121	832	<u>289</u> <u>105</u>	<u>11.7100</u> <u>1,3915</u>	<u>7.38</u> <u>0,88</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	КБ46-4-3	Підсилення цегляних стін стальними швелерами	m	0,0756	<u>54138.43</u> 33777,51	<u>1034.64</u> 330,79	4093	2554	<u>78</u> 25	<u>307.1800</u> 2,2164	<u>23.22</u> 0,17
99	& С111-1841-12 варіант 2	Сталь швелерна N10	т	0,0756	<u>44162.13</u> -	<u>-</u> -	3339	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
100	КБ46-4-2	Підсилення цегляних стін металевим каркасом	m	0,12455	<u>48469.86</u> 36848,70	<u>8728.39</u> 2292,12	6037	4590	<u>1087</u> 285	<u>296.1400</u> 15,3799	<u>36.88</u> 1,92
101	С111-992 варіант 2	Прокат сталевий кутовий, 100x8 мм	т	0,0576	<u>32941.40</u> -	<u>-</u> -	1897	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
102	& С111-1804-8	Сталь листова товщ. 8 мм	т	0,0063	<u>45938.15</u> -	<u>-</u> -	289	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
103	С111-1153 варіант 2	Шпилька, діаметр 16 мм	т	0,00395	<u>41134.59</u> -	<u>-</u> -	162	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
104	С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00626	<u>68996.64</u> -	<u>-</u> -	432	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
105	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0464	<u>1465.23</u> 648,17	<u>85.42</u> 8,78	68	30	<u>4</u> -	<u>4.7800</u> 0,0720	<u>0.22</u> -
106	КБ13-26-6 К=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,0464	<u>4784.58</u> 968,49	<u>128.09</u> 19,66	222	45	<u>6</u> 1	<u>7.2400</u> 0,1608	<u>0.34</u> 0,01
107	КБ15-57-1	Штукатурення по сітці металевих конструкцій перемичок	100м2	0,0072	<u>36863.93</u> 17141,97	<u>451.25</u> 397,73	265	123	<u>3</u> 3	<u>146.5000</u> 3,7244	<u>1.05</u> 0,03
108	КБ15-46-2	Просте штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	0,052	<u>13320.43</u> 9265,20	<u>257.72</u> 227,14	693	482	<u>13</u> 12	<u>78.2600</u> 2,1293	<u>4.07</u> 0,11
		Разом прямі витрати по розділу 9					18618	8656	<u>1480</u> 431		<u>73.16</u> 3,12
		Разом будівельні роботи, грн.					18618				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8482				
		всього заробітна плата, грн.					9087				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4829				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,14				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1736				
		Всього будівельні роботи, грн.					23447				

		Всього по розділу 9					23447				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 10. Отвір для прокладки інженерних комунікацій									
109	КБ46-34-4	Розбирання цегляних стін	м3	10,02	<u>1778.65</u> 1320,89	<u>457.76</u> 165,88	17822	13235	<u>4587</u> 1662	<u>11.7100</u> 1,3915	<u>117.33</u> 13,94
110	КБ46-4-3	Підсилення цегляних стін стальними швелерами	т	3,6	<u>54138.43</u> 33777,51	<u>1034.64</u> 330,79	194898	121599	<u>3725</u> 1191	<u>307.1800</u> 2,2164	<u>1105.85</u> 7,98
111	& С111-1841-12 варіант 1	Сталь швелерна N20	т	3,7452	<u>44162.13</u> -	<u>-</u> -	165396	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
112	КБ46-4-2	Підсилення цегляних стін металевим каркасом	т	2,9358	<u>48469.86</u> 36848,70	<u>8728.39</u> 2292,12	142298	108180	<u>25625</u> 6729	<u>296.1400</u> 15,3799	<u>869.41</u> 45,15
113	& С111-1804-8	Сталь листова товщ. 8 мм	т	1,9572	<u>45938.15</u> -	<u>-</u> -	89910	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
114	С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,699	<u>68996.64</u> -	<u>-</u> -	48229	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
115	С111-1153 варіант 2	Шпилька, діаметр 16 мм	т	0,3978	<u>41134.59</u> -	<u>-</u> -	16363	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
116	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	2,286	<u>1465.23</u> 648,17	<u>85.42</u> 8,78	3350	1482	<u>195</u> 20	<u>4.7800</u> 0,0720	<u>10.93</u> 0,16
117	КБ13-26-6 К=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	2,286	<u>4784.58</u> 968,49	<u>128.09</u> 19,66	10938	2214	<u>293</u> 45	<u>7.2400</u> 0,1608	<u>16.55</u> 0,37
118	КБ15-57-1	Штукатурення по сітці металевих конструкцій перемичок	100м2	0,438	<u>36863.93</u> 17141,97	<u>451.25</u> 397,73	16146	7508	<u>198</u> 174	<u>146.5000</u> 3,7244	<u>64.17</u> 1,63
119	КБ15-46-2	Просте штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	0,438	<u>13320.43</u> 9265,20	<u>257.72</u> 227,14	5834	4058	<u>113</u> 99	<u>78.2600</u> 2,1293	<u>34.28</u> 0,93
		Разом прямі витрати по розділу 10					711184	258276	<u>34736</u> 9920		<u>2218.52</u> 70,16
		Разом будівельні роботи, грн.					711184				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					418172				
		всього заробітна плата, грн.					268196				
		Загальновиробничі витрати, грн.					143793				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					273,72				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					52004				
		Всього будівельні роботи, грн.					854977				

		Всього по розділу 10					854977				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 11. Монолітна ділянка у вісях 6.2 - 7.2 на поз. -0,350; +2,950; +6,250; +9,550; +12,850; +16,150; +19,450; +22,750; +26,050									
120	КБ46-28-2	Влаштування ніш в цегляних стінах глибиною до 25 см	10м2	0,36	<u>11116.79</u> 6857,65	<u>4259.14</u> 1543,37	4002	2469	<u>1533</u> 556	<u>60.0600</u> 12,9470	<u>21.62</u> 4,66
121	КБ9-18-1	Монтаж одиночних підкранових балок на відмітці до 25 м масою до 1 т	т	1,584	<u>7208.12</u> 2645,84	<u>4003.65</u> 1611,67	11418	4191	<u>6342</u> 2553	<u>22.8800</u> 10,7232	<u>36.24</u> 16,99
122	КБ6-22-12	Улаштування перекриттів по сталевих балках і монолітних ділянок при збірному залізобетонному перекритті площею більше 5 м2, приведеною товщиною понад 150 мм до 200 мм	100м3	0,27	<u>175545.04</u> 86628,37	<u>17562.88</u> 8177,09	47397	23390	<u>4742</u> 2208	<u>758.7000</u> 59,7528	<u>204.85</u> 16,13
123	& С1424-11300	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С25/30 [В30 , М400], крупність заповнювача 20-40 мм	м3	27,405	<u>3853.14</u> -	<u>-</u> -	105595	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
124	& С111-1155-412	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А400С, діаметр 12 мм	т	2,87712	<u>31761.82</u> -	<u>-</u> -	91383	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
125	& С111-913-14	Фіксатори арматури пластмасові	шт	1017	<u>0.91</u> -	<u>-</u> -	925	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
126	КБ6-10-1	Укладання бетону товщиною 100 мм по перекриттях	100м2	0,036	<u>3801.72</u> 2497,57	<u>1060.16</u> 335,29	137	90	<u>38</u> 12	<u>23.0000</u> 2,1958	<u>0.83</u> 0,08
127	& С1424-11300	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С25/30 [В30 , М400], крупність заповнювача 20-40 мм	м3	0,3672	<u>3853.14</u> -	<u>-</u> -	1415	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 11					262272	30140	<u>12655</u> 5329		<u>263.54</u> 37,86
		Разом будівельні роботи, грн.					262272				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					219477				
		всього заробітна плата, грн.					35469				
		Загальновиробничі витрати, грн.					19001				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					36,17				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6872				
		Всього будівельні роботи, грн.					281273				

		Всього по розділу 11					281273				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
128	КБ6-1-5	Розділ 12. Деталь влаштування основи під перегородки у шахті ліфта <i>Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3</i>	100м3	0,18	<u>109064,87</u> 65685,70	<u>13445,24</u> 6625,37	19632	11823	<u>2420</u> 1193	<u>582.3200</u> 48,3367	<u>104.82</u> 8,7
129	С1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	18,27	<u>3233,97</u> -	<u>-</u> -	59085	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
130	& С1424-11250	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25 [В25 , М350], крупність заповнювача 20-40 мм	м3	18,27	<u>3771,54</u> -	<u>-</u> -	68906	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
131	& С111-870-4-1Д варіант 1	Сітка зварна стальна 5вр1 100х100	м2	72	<u>74,99</u> -	<u>-</u> -	5399	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 12					153022	11823	<u>2420</u> 1193		<u>104.82</u> 8,7
		Разом будівельні роботи, грн.					153022				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					138779				
		всього заробітна плата, грн.					13016				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7077				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					13,62				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2588				
		Всього будівельні роботи, грн.					160099				

		Всього по розділу 12					160099				
132	КР3-10-1	Розділ 13. Ремонтно-відновлювальні заходи <i>Забивання тріщин у цегляних стінах цементним розчином</i>	10 м	11,2	<u>755.62</u> 739,89	<u>15.73</u> 14,02	8463	8287	<u>176</u> 157	<u>6.4800</u> 0,1110	<u>72.58</u> 1,24
133	& С1555-1016-21	Вапняно-цементна ремонтна суміш Маре-Antique F21	кг	4,48	<u>114,73</u> -	<u>-</u> -	514	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
134	КБ13-24-1	Захист бетонних поверхонь тріщиностійкими покриттями	100м2	0,112	<u>2967.88</u> 409,34	<u>64.05</u> 9,83	332	46	<u>7</u> 1	<u>3.0600</u> 0,0804	<u>0.34</u> 0,01
135	КБ46-4-2	Підсилення цегляних стін стальними обіймами	т	31,5	<u>89135.79</u> 36848,70	<u>8728.39</u> 2292,12	2807777	1160734	<u>274944</u> 72202	<u>296.1400</u> 15,3799	<u>9328.41</u> 484,47
		Разом прямі витрати по розділу 13					2817086	1169067	<u>275127</u> 72360		<u>9401.33</u> 485,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2817086 1372892 1241427 641513 1186,44 225411 3458599				
		----- Всього по розділу 13					3458599				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					5860415 5860415 3104015 2405852 1260418 2356,71 447755 7120833	2268625	<u>487775</u> 137227		<u>18707.24</u> 959,88
		----- Всього по кошторису					7120833				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					22023,83 2853607				

Склав

_____ Семен КУМИШ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ Катерина МІЛЬКО
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»
21 - 3760

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04/АР
на монтаж ліфтів

Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блоки №№1,5

Основа:
креслення (специфікації) № АР

Кошторисна вартість	976,686 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	5,38662 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	681,285 тис. грн.
Середній розряд робіт	3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ3-563-3	Монтаж ліфта вантажного загального призначення зі швидкістю руху кабіни 0,5 м/с на 6 зупинок вантажопідйомністю 2000 кг, висота шахти 22,5 м	ліфт	1	<u>185246.74</u> 139113,22	<u>38758.61</u> 17398,90	185247	139113	<u>38759</u> 17399	<u>1161.6000</u> 126,1580	<u>1161.6</u> 126,16
2	КМ3-563-8	За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів вантажних загальних призначень, вантажопідйомністю до 2000 кг	зупинка	3	<u>9714.97</u> 8431,10	<u>1133.04</u> 397,25	29145	25293	<u>3399</u> 1192	<u>70.4000</u> 2,8325	<u>211.2</u> 8,5
3	КМ3-563-12	За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів вантажних загального призначення, вантажопідйомність до 2000 кг	м	9	<u>2335.55</u> 2069,45	<u>99.00</u> 34,71	21020	18625	<u>891</u> 312	<u>17.2800</u> 0,2475	<u>155.52</u> 2,23
4	КМ3-560-2	Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 630 кг на 12 зупинок, висота шахти 38 м	ліфт	2	<u>296184.70</u> 223807,49	<u>60699.50</u> 27901,89	592369	447615	<u>121399</u> 55804	<u>1868.8000</u> 202,1507	<u>3737.6</u> 404,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КМЗ-560-4	За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг	зупинка	-6	<u>11586.61</u> 8821,52	<u>2617.41</u> 1193,01	-69520	-52929	<u>-15704</u> -7158	<u>73.6600</u> 8,6324	<u>-441.96</u> -51,79
6	КМЗ-560-6	За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг	м	-18	<u>2584.39</u> 1973,64	<u>413.15</u> 188,01	-46519	-35526	<u>-7437</u> -3384	<u>16.4800</u> 1,3602	<u>-296.64</u> -24,48
		Разом прямі витрати по кошторису					711742	542191	<u>141307</u> 64165		<u>4527.32</u> 464,92
		Разом будівельні роботи, грн.					711742				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					28244				
		всього заробітна плата, грн.					606356				
		Загальновиробничі витрати, грн.					264944				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					394,38				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					74929				
		Всього будівельні роботи, грн.					976686				

		Всього по кошторису					976686				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					5386,62				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					681285				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Семен КУМИШ

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Катерина МІЛЬКО

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	КБ17-2-4	Розділ 1. Елементи санвузла для МГН <i>Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстаканників, поручнів для ванн і т.п.</i>	10шт	8	<u>583.01</u> 562,73	<u>-</u> -	4664	4502	<u>-</u> -	<u>4.5900</u> -	<u>36.72</u> -		
2	& C126-1237-108	Відкидне дзеркало для інвалідів "LENNEN EVOLUTION" KOLO код L31201100	шт	10	<u>9685.88</u> -	<u>-</u> -	96859	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -		
3	& C11100-1025 варіант 1	Комплект тримачів для відкидного дзеркала з важелем для регулювання кута нахилу KOLO LENNEN FUNKTION L1600510	шт	10	<u>6369.76</u> -	<u>-</u> -	63698	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -		
4	& C11100-1019 варіант 1	Поручень для МГН відкидний, НТ-09-030 (правий)	шт	10	<u>1075.82</u> -	<u>-</u> -	10758	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -		
5	& C11100-1019 варіант 2	Поручень для МГН нерухомий, НТ-09-029	шт	10	<u>769.82</u> -	<u>-</u> -	7698	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& C11100-1055 варіант 1	Поручень для МГН навколо умивальника, НТ-09-023	шт	10	<u>703.52</u> -	<u>-</u> -	7035	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	C126-1242 варіант 2	Універсальний дозатор рідкого мила S-5 (0, 5 л)	шт	10	<u>284.18</u> -	<u>-</u> -	2842	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	C126-1242 варіант 1	Диспенсер туалетного паперу	шт	10	<u>534.04</u> -	<u>-</u> -	5340	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	C113-2117 варіант 1	Гачок для утримання кистилей обо трості для МГН	шт	10	<u>153.08</u> -	<u>-</u> -	1531	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	C126-1239 варіант 1	Гачок одинарний	шт	10	<u>155.58</u> -	<u>-</u> -	1556	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	КБ21-30-1	Установлення сушарок для рук	100шт	0,1	<u>13039.81</u> 12888,53	<u>-</u> -	1304	1289	<u>-</u> -	<u>114.2600</u> -	<u>11.43</u> -
12	& C130-549-1 варіант 1	Сушарка для рук 071-10	шт	10	<u>717.59</u> -	<u>-</u> -	7176	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					210461	5791	<u>-</u> -		<u>48.15</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					210461				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					204670				
		всього заробітна плата, грн.					5791				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2922				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,97				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					944				
		Всього будівельні роботи, грн.					213383				

		Всього по розділу 1					213383				
		Розділ 2. Тактильні вказівники									
13	КБ11-41-2	Улаштування покриття із плиток еластичних тактильних	100м2	12,006	<u>30915.46</u> 7913,76	<u>11.01</u> 9,82	371171	95013	<u>132</u> 118	<u>59.9800</u> 0,0777	<u>720.12</u> 0,93
14	& C1426-1177-1 варіант 2	Плита тактильна еластична, самоклейна, попереджувальна, гумова, 300x300 мм (тип 1)	шт	1670	<u>153.58</u> -	<u>-</u> -	256479	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	& C1426-1177-1 варіант 1	Плита тактильна еластична, що задає напрямок, самоклейна, гумова, 300x300 мм (тип 2)	шт	11670	<u>153.58</u> -	<u>-</u> -	1792279	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	КБ15-253-1	Обклеювання стін полівінілхлоридною декоративно-оздоблювальною самоклеючою плівкою	100м2	0,30095	<u>9067.68</u> 7853,92	<u>1.57</u> 1,40	2729	2364	<u>-</u> -	<u>62.1600</u> 0,0111	<u>18.71</u> -
17	& С111-1682-7	Самоклеюча ПВХ плівка Oracal на присідець, яскравого кольору, Н= 150 мм	м2	17	<u>143.30</u> -	<u>-</u> -	2436	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	& С111-1682-6	Тактильний показчик для поручня (ПВХ самоклеючий), L= 1000 мм	шт	98	<u>78.88</u> -	<u>-</u> -	7730	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	& С111-1682-8 варіант 1	Візуальний показчик для дверних ручок , L=100мм	шт	659	<u>35.79</u> -	<u>-</u> -	23586	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	КБ34-108-4	Установлення вказівника на стіні	шт	703	<u>106.42</u> 106,42	<u>-</u> -	74813	74813	<u>-</u> -	<u>0.9800</u> -	<u>688.94</u> -
21	& С1416-8668-2	Тактильні піктограми	шт	44	<u>550.91</u> -	<u>-</u> -	24240	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	& С1416-8668-1	Табличка кабінетів по системі Брайля	шт	659	<u>765.11</u> -	<u>-</u> -	504207	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					3059670	172190	<u>132</u> 118		<u>1427.77</u> 0,93
		Разом будівельні роботи, грн.					3059670				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2887348				
		всього заробітна плата, грн.					172308				
		Загальновиробничі витрати, грн.					91048				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					171,45				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					32571				
		Всього будівельні роботи, грн.					3150718				

		Всього по розділу 2					3150718				
		Разом прямі витрати по кошторису					3270131	177981	<u>132</u> 118		<u>1475.92</u> 0,93
		Разом будівельні роботи, грн.					3270131				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3092018				
		всього заробітна плата, грн.					178099				
		Загальновиробничі витрати, грн.					93969				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					176,42				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					33515				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					3364100				

		Всього по кошторису					3364100				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1653,27				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					211614				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Семен КУМИШ

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Катерина МІЛЬКО

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»
21 - 3760

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07/ВК

на водопровід та каналізацію

Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блоки №№1,5

Основа:
креслення (специфікації) № 21-3760-ВК

Кошторисна вартість 13499,289 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 18,45107 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 2305,879 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Водопровід протипожежно-питний -В1-									
		Водомірний вузол будівлі									
1	КБ16-26-2	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 50 мм	шт	2	<u>772.22</u> 239,52	<u>66.24</u> 19,14	1544	479	<u>132</u> 38	<u>2.0000</u> 0,1561	<u>4</u> 0,31
2	& С1630-1458-40 варіант 1	Лічильник холодної води діам 50 мм KBM-50	шт	2	<u>6116.72</u> -	<u>-</u> -	12233	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	КБ18-22-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	2	<u>59.44</u> 45,49	<u>-</u> -	119	91	<u>-</u> -	<u>0.3600</u> -	<u>0.72</u> -
4	& С1630-113-8-11 варіант 1	Манометр МПЗ-У-1	шт	2	<u>357.96</u> -	<u>-</u> -	716	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	C1630-659	Крани триходові натяжні муфтові латунні для рідких середовищ, 11Б186к, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 15 мм	шт	2	<u>166.37</u> -	<u>-</u> -	333	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	KM12-698-2	Монтаж бобишок, штуцерів на умовний тиск понад 10 МПа [100 кгс/см ²]	10 шт	0,2	<u>4971.50</u> 1961,60	<u>992.30</u> 330,89	994	392	<u>198</u> 66	<u>16.0000</u> 2,6650	<u>3.2</u> 0,53
7	KB16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт	4	<u>443.84</u> 288,62	<u>91.82</u> 23,70	1775	1154	<u>367</u> 95	<u>2.4100</u> 0,1814	<u>9.64</u> 0,73
8	& C1630-107-10 варіант 1	Фільтр механічний сітчастий фланцевий, Ду 50 ФФС-50	шт	2	<u>963.70</u> -	<u>-</u> -	1927	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	C1630-1906 варіант 1	Крани кульові фланцеві для води, КШЗК, тиск 1,6 МПа, діаметр 50 мм	шт	2	<u>1567.91</u> -	<u>-</u> -	3136	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	C130-966	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 50 мм	шт	8	<u>204.59</u> -	<u>-</u> -	1637	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	& C1630-544-13	Клапани зворотні муфтові RK71 діаметр 50 мм	шт	2	<u>878.22</u> -	<u>-</u> -	1756	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	C1630-633 варіант 1	Крани кульові 11Б27п1, тиск 1,6 МПа, діаметр 15 мм Кран пожежний в комплекті:	шт	2	<u>104.14</u> -	<u>-</u> -	208	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	KB10-39-1	Установлення шаф пожежних	100шт	0,81	<u>24910.51</u> 11615,87	<u>-</u> -	20178	9409	<u>-</u> -	<u>106.9700</u> -	<u>86.65</u> -
14	& C1547-11-9 варіант 1	Шафа пожежна вбудована HW-25-52 для 2х кранів, рукава з касетою і вогнегасників, 600x250x1900	шт	81	<u>2515.04</u> -	<u>-</u> -	203718	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	KB16-20-1	Установлення кранів пожежних діаметром 50 мм	шт	81	<u>3968.62</u> 179,42	<u>28.08</u> 11,89	321458	14533	<u>2274</u> 963	<u>1.4800</u> 0,0937	<u>119.88</u> 7,59
16	& C113-158-2 варіант 1	Касета для пожежного рукава	шт	81	<u>431.53</u> -	<u>-</u> -	34954	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	KB16-20-1	Установлення кранів пожежних діаметром 25 мм	шт	81	<u>209.42</u> 179,42	<u>28.08</u> 11,89	16963	14533	<u>2274</u> 963	<u>1.4800</u> 0,0937	<u>119.88</u> 7,59
18	& C1630-23-4 варіант 1	Вентиль бронзовий кутовий діам. 25мм.	шт	81	<u>265.87</u> -	<u>-</u> -	21535	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	& C1630-91-6 варіант 1	Рукав напівжорсткий Д-25 (15м) на барабані з перекивним стволом	шт	81	<u>1592.29</u> -	<u>-</u> -	128975	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	& 2402-3018-2 варіант 1	Вогнегаситель порошковий ВВК-5	шт	36	<u>1610.00</u> -	<u>-</u> -	57960	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	2402-3018 варіант 1	Вогнегаситель порошковий ВП-5	шт	24	<u>485.69</u> -	<u>-</u> -	11657	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	КБ16-15-3	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм	шт	21	<u>777.08</u> 504,34	<u>154.82</u> 48,16	16319	10591	<u>3251</u> 1011	<u>4.2600</u> 0,3809	<u>89.46</u> 8
23	C1630-67 варіант 1	Крани кульові фланцеві для води, КШЗК, тиск 1,6 МПа, діаметр 80 мм	шт	6	<u>2137.98</u> -	<u>-</u> -	12828	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	C130-985	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 80 мм	шт	12	<u>329.87</u> -	<u>-</u> -	3958	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	C1630-67 варіант 2	Крани кульові фланцеві для води, КШЗК, тиск 1,6 МПа, діаметр 65 мм	шт	15	<u>1755.48</u> -	<u>-</u> -	26332	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	C130-984	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 65 мм	шт	30	<u>298.62</u> -	<u>-</u> -	8959	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт	2	<u>443.84</u> 288,62	<u>91.82</u> 23,70	888	577	<u>184</u> 47	<u>2.4100</u> 0,1814	<u>4.82</u> 0,36
28	C1630-1906 варіант 1	Крани кульові фланцеві для води, КШЗК, тиск 1,6 МПа, діаметр 50 мм	шт	2	<u>1567.91</u> -	<u>-</u> -	3136	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	C130-966	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	4	<u>204.59</u> -	<u>-</u> -	818	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	C1630-546 варіант 1	Клапани зворотні муфтові для води, РК71, тиск 1,6 МПа, діаметр 50 мм	шт	2	<u>1099.10</u> -	<u>-</u> -	2198	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	& C1630-674-33 варіант 1	Крани кульові 11Б27п1, тиск 1,6 МПа, діаметр 25 мм	шт	155	<u>222.60</u> -	<u>-</u> -	34503	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	& C1630-674-12 варіант 1	Крани кульові 11Б27п1, тиск 1,6 МПа, діаметр 20 мм	шт	35	<u>123.66</u> -	<u>-</u> -	4328	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	C1630-633 варіант 1	Крани кульові 11Б27п1, тиск 1,6 МПа, діаметр 15 мм Поливальний кран в комплекті:	шт	775	<u>104.14</u> -	<u>-</u> -	80709	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	КБ16-20-2	Установлення кранів поливальних діаметром 25 мм	шт	4	<u>75.81</u> 60,97	<u>-</u> -	303	244	<u>-</u> -	<u>0.4900</u> -	<u>1.96</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	& C1630-674-33 варіант 1	Крани кульові 11Б27п1, тиск 1,6 МПа, діаметр 25 мм	шт	4	<u>222.60</u> -	<u>-</u> -	890	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	C130-1186	Рукава поливальні, діаметр 25 мм	м	100	<u>98.45</u> -	<u>-</u> -	9845	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	КБ16-20-2	Установлення кранів поливальних діаметром 15 мм	шт	134	<u>72.00</u> 60,97	<u>-</u> -	9648	8170	<u>-</u> -	<u>0.4900</u> -	<u>65.66</u> -
38	C1630-633 варіант 1	Крани кульові 11Б27п1, тиск 1,6 МПа, діаметр 15 мм	шт	134	<u>104.14</u> -	<u>-</u> -	13955	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	& C130-1186-1	Рукава поливальні, діаметр 15 мм	м	670	<u>66.63</u> -	<u>-</u> -	44642	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	КБ16-10-4	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 80 мм	100м	1,3	<u>68064.40</u> 14794,73	<u>3909.71</u> 1124,49	88484	19233	<u>5083</u> 1462	<u>118.9000</u> 9,0482	<u>154.57</u> 11,76
41	КБ16-10-3	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 65 мм	100м	4	<u>58375.43</u> 13386,18	<u>2970.56</u> 857,44	233502	53545	<u>11882</u> 3430	<u>107.5800</u> 6,9058	<u>430.32</u> 27,62
42	КБ16-10-2	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	100м	1,3	<u>47054.16</u> 11284,56	<u>2949.00</u> 774,72	61170	14670	<u>3834</u> 1007	<u>90.6900</u> 6,2497	<u>117.9</u> 8,12
43	КБ16-29-1	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100м	1,3	<u>1296.25</u> 1218,53	<u>23.90</u> 1,74	1685	1584	<u>31</u> 2	<u>8.2200</u> 0,0150	<u>10.69</u> 0,02
44	КБ16-29-2	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм	100м	5,3	<u>1414.13</u> 1218,53	<u>23.90</u> 1,74	7495	6458	<u>127</u> 9	<u>8.2200</u> 0,0150	<u>43.57</u> 0,08
45	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	2,338	<u>1465.23</u> 648,17	<u>85.42</u> 8,78	3426	1515	<u>200</u> 21	<u>4.7800</u> 0,0720	<u>11.18</u> 0,17
46	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (в два шари)	100м2	2,338	<u>4784.58</u> 968,49	<u>128.09</u> 19,66	11186	2264	<u>299</u> 46	<u>7.2400</u> 0,1608	<u>16.93</u> 0,38
47	КБ16-14-12	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром до 20 мм	100м	7,7	<u>16367.01</u> 11186,26	<u>5160.24</u> 2928,09	126026	86134	<u>39734</u> 22546	<u>89.9000</u> 24,7574	<u>692.23</u> 190,63
48	& C1000-3112 варіант 1	Універсальна труба RAUTITAN flex для систем водопостачання та опалення 16x2,2 REHAU	м	620	<u>83.73</u> -	<u>-</u> -	51913	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	& C1000-3112 варіант 2	Універсальна труба RAUTITAN flex для систем водопостачання та опалення 20x2,8 REHAU	м	150	<u>113.09</u> -	<u>-</u> -	16964	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	КБ16-14-13	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм	100м	5	<u>14784.88</u> 11497,33	<u>3255.67</u> 1811,27	73924	57487	<u>16278</u> 9056	<u>92.4000</u> 15,2947	<u>462</u> 76,47
51	& C1000-3113 варіант 1	Універсальна труба RAUTITAN flex для систем водопостачання та опалення 25x3,5 RENAУ	м	500	<u>175.86</u> -	<u>-</u> -	87930	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	& C113-2274-3 варіант 1	Протипожежна муфта ППМ Бар'єр-15	шт	63	<u>224.48</u> -	<u>-</u> -	14142	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	& C113-2274-2	Протипожежна муфта ППМ Бар'єр-20	шт	27	<u>255.08</u> -	<u>-</u> -	6887	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
54	& C113-2274-1	Протипожежна муфта ППМ Бар'єр-25	шт	126	<u>262.73</u> -	<u>-</u> -	33104	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
55	C113-1394 варіант 1	Гільзи з труб поліетиленових ПЕ80 SDR41 63x2, зовнішній діаметр 63x2,5 мм	м	72	<u>103.41</u> -	<u>-</u> -	7446	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
56	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	18	<u>407.05</u> 407,05	<u>-</u> -	7327	7327	<u>-</u> -	<u>3.5200</u> -	<u>63.36</u> -
57	& C113-2439-104-B8 варіант 1	Ізоляція для труб Thermaflex FRZ товщиною 13 мм Ду65	м	142,8	<u>83.65</u> -	<u>-</u> -	11945	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
58	& C113-2439-104-B7	Ізоляція для труб Thermaflex FRZ товщиною 13 мм Ду50	м	40,8	<u>61.00</u> -	<u>-</u> -	2489	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
59	& C113-2439-112 варіант 1	Клей К 414 (1л)	л	2,56	<u>372.24</u> -	<u>-</u> -	953	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
60	& C113-2439-113 варіант 1	Монтажна стрічка ПВХ армується	м	249	<u>10.86</u> -	<u>-</u> -	2704	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
61	& C130-11861-2 варіант 1	Гнучке підведення діам.15мм, L=0.8м	шт	694	<u>108.24</u> -	<u>-</u> -	75119	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
62	& C113-2124-Б-1 варіант 1	Хомут пластиковий в компл. с болтом для труб діам.16мм	шт	600	<u>7.26</u> -	<u>-</u> -	4356	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
63	& C113-2124-Б-2 варіант 1	Хомут пластиковий в компл. с болтом для труб діам.20мм	шт	60	<u>8.49</u> -	<u>-</u> -	509	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
64	& C113-2124-Б-3 варіант 1	Хомут пластиковий в компл. с болтом для труб діам.25мм	шт	150	<u>10.28</u> -	<u>-</u> -	1542	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень, група ґрунтів 2	100м3	0,036	<u>25313.44</u> 25313,44	<u>-</u> -	911	911	<u>-</u> -	<u>261.8000</u> -	<u>9.42</u> -
66	КБ22-8-3	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 80 мм	1000м	0,002	<u>72110.59</u> 51899,75	<u>15327.20</u> 629,65	144	104	<u>31</u> 1	<u>417.1000</u> 4,5609	<u>0.83</u> 0,01
67	С113-154	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	2,008	<u>470.77</u> -	<u>-</u> -	945	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
68	КБ22-8-2	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 65 мм	1000м	0,001	<u>65904.09</u> 50282,16	<u>11548.79</u> 481,31	66	50	<u>12</u> -	<u>404.1000</u> 3,4888	<u>0.4</u> -
69	С113-144	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	1,004	<u>402.52</u> -	<u>-</u> -	404	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
70	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,036	<u>14325.85</u> 14325,85	<u>-</u> -	516	516	<u>-</u> -	<u>150.4500</u> -	<u>5.42</u> -
71	КБ16-30-1	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 100 мм	сальник	3	<u>444.61</u> 341,14	<u>-</u> -	1334	1023	<u>-</u> -	<u>2.9500</u> -	<u>8.85</u> -
72	& С111-1867-514 варіант 1	Кріплення горизонтального трубопровода до перекриття Ду80 Hilti	шт	30	<u>413.42</u> -	<u>-</u> -	12403	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
73	& С111-1867-513 варіант 1	Кріплення горизонтального трубопровода до перекриття Ду65 Hilti	шт	80	<u>400.23</u> -	<u>-</u> -	32018	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
74	& С111-1867-501 варіант 1	Кріплення вертикального трубопровода до стіни Ду65 Hilti	шт	30	<u>448.89</u> -	<u>-</u> -	13467	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
75	& С111-1867-519 варіант 1	Кріплення вертикальних трубопроводів до стіни Ду50 Hilti	шт	7	<u>446.12</u> -	<u>-</u> -	3123	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
76	& С111-1867-505 варіант 1	Кріплення вертикальних трубопроводів до стіни Ду25 Hilti	шт	380	<u>225.03</u> -	<u>-</u> -	85511	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
77	& С111-1867-505 варіант 2	Кріплення вертикальних трубопроводів до стіни Ду15 Hilti	шт	380	<u>222.09</u> -	<u>-</u> -	84394	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					2285499	312994	<u>86191</u> 40763		<u>2533.54</u> 340,37
		Разом устаткування, грн.					57960				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					2276				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					60236 2227539 1828354 353757 177949 301,81 57344 2405488				

		Всього по розділу 1					2465724				
		Розділ 2. Гаряче водопостачання - Т3;Т4									
78	КБ16-26-1	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	шт	2	<u>93.83</u> 80,24	<u>8,40</u> 3,26	188	160	<u>17</u> 7	<u>0,6700</u> 0,0266	<u>1,34</u> 0,05
79	С1630-1821 варіант 1	Лічильники [водоміри] холодної води, крильчасті ВСГ-40	шт	1	<u>2896.64</u> -	<u>-</u> -	2897	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
80	С1630-1821 варіант 2	Лічильники [водоміри] холодної води, крильчасті ВСГ-32	шт	1	<u>2470.28</u> -	<u>-</u> -	2470	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
81	КБ18-22-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	2	<u>59.44</u> 45,49	<u>-</u> -	119	91	<u>-</u> -	<u>0.3600</u> -	<u>0.72</u> -
82	& С1630- 113-8-11 варіант 1	Манометр МПЗ-У-1	шт	2	<u>357.96</u> -	<u>-</u> -	716	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
83	С1630-659	Крани триходові натяжні муфтові латунні для рідких середовищ, 11Б186к, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 15 мм	шт	2	<u>166.37</u> -	<u>-</u> -	333	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
84	КМ12-698-2	Монтаж бобишок, штуцерів на умовний тиск понад 10 МПа [100 кгс/см ²]	10 шт	0,2	<u>4971.50</u> 1961,60	<u>992.30</u> 330,89	994	392	<u>198</u> 66	<u>16.0000</u> 2,6650	<u>3.2</u> 0,53
85	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт	2	<u>443.84</u> 288,62	<u>91.82</u> 23,70	888	577	<u>184</u> 47	<u>2.4100</u> 0,1814	<u>4.82</u> 0,36
86	& С1630- 107-10 варіант 1	Фільтр механічний сітчастий фланцевий, Ду 50 ФФС-50	шт	1	<u>963.70</u> -	<u>-</u> -	964	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
87	С130-966	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 50 мм	шт	2	<u>204.59</u> -	<u>-</u> -	409	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	& C1630-107-10 варіант 2	Фільтр механічний сітчастий фланцевий, Ду 40 ФФС-40	шт	1	<u>751.54</u> -	<u>-</u> -	752	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
89	C130-965	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 40 мм	шт	2	<u>184.70</u> -	<u>-</u> -	369	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
90	& C1630-674-38 варіант 1	Крани кульові 11Б27п1, тиск 1,6 МПа, діаметр 40 мм	шт	2	<u>441.90</u> -	<u>-</u> -	884	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
91	& C1630-674-39 варіант 1	Крани кульові 11Б27п1, тиск 1,6 МПа, діаметр 50 мм	шт	2	<u>712.20</u> -	<u>-</u> -	1424	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
92	& C1630-544-13	Клапани зворотні муфтові RK71 діаметр 50 мм	шт	1	<u>878.22</u> -	<u>-</u> -	878	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
93	& C1630-544-11	Клапани зворотні муфтові RK71 діаметр 40 мм	шт	1	<u>579.77</u> -	<u>-</u> -	580	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
94	& C1630-674-39 варіант 1	Крани кульові 11Б27п1, тиск 1,6 МПа, діаметр 50 мм	шт	4	<u>712.20</u> -	<u>-</u> -	2849	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
95	& C1630-674-38 варіант 1	Крани кульові 11Б27п1, тиск 1,6 МПа, діаметр 40 мм	шт	8	<u>441.90</u> -	<u>-</u> -	3535	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
96	& C1630-674-38 варіант 2	Крани кульові 11Б27п1, тиск 1,6 МПа, діаметр 32 мм	шт	4	<u>351.12</u> -	<u>-</u> -	1404	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
97	& C1630-674-33 варіант 1	Крани кульові 11Б27п1, тиск 1,6 МПа, діаметр 25 мм	шт	155	<u>222.60</u> -	<u>-</u> -	34503	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
98	& C1630-674-12 варіант 1	Крани кульові 11Б27п1, тиск 1,6 МПа, діаметр 20 мм	шт	35	<u>123.66</u> -	<u>-</u> -	4328	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
99	C1630-633 варіант 1	Крани кульові 11Б27п1, тиск 1,6 МПа, діаметр 15 мм	шт	1095	<u>104.14</u> -	<u>-</u> -	114033	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
100	& C1630-544-11 варіант 1	Клапани зворотні муфтові RK71 діаметр 32 мм	шт	2	<u>431.66</u> -	<u>-</u> -	863	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
101	& C1630-544-11	Клапани зворотні муфтові RK71 діаметр 40 мм	шт	2	<u>579.77</u> -	<u>-</u> -	1160	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
102	KM28-923-1	Монтаж електроводонагрівачів (бойлерів настінних)	шт	282	<u>1643.20</u> 1389,95	<u>97.76</u> 27,82	463382	391966	<u>27568</u> 7845	<u>12.8000</u> 0,2274	<u>3609.6</u> 64,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	& 2417-2018-B-1 варіант 1	Водонагрівач (бойлер) настінний електричний V=80 л. Термекс ERS 80 V THERMO	шт	18	<u>4923.00</u> -	<u>-</u> -	88614	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
104	& 2417-2018-B-2 варіант 1	Водонагрівач (бойлер) настінний електричний V=50 л. Термекс ERS 50 V THERMO	шт	96	<u>2725.00</u> -	<u>-</u> -	261600	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
105	& 2417-2018-B-4 варіант 1	Водонагрівач (бойлер) настінний електричний V=10 л. Термекс IBL 10 O	шт	168	<u>3416.70</u> -	<u>-</u> -	574006	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
106	КБ17-2-1	Установлення сушарок для рушників із труб	10шт	8,5	<u>1334.71</u> 1156,40	<u>67.20</u> 26,09	11345	9829	<u>571</u> 222	<u>10.0000</u> 0,2128	<u>85</u> 1,81
107	C130-549 варіант 1	Висушувачі для рушників латунні з гальванопокриттям, діаметр 15 мм	шт	85	<u>1307.56</u> -	<u>-</u> -	111143	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
108	КБ16-14-12	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром до 20 мм	100м	7,7	<u>16367.01</u> 11186,26	<u>5160.24</u> 2928,09	126026	86134	<u>39734</u> 22546	<u>89.9000</u> 24,7574	<u>692.23</u> 190,63
109	& C1000-3112 варіант 1	Універсальна труба RAUTITAN flex для систем водопостачання та опалення 16x2,2 REHAU	м	620	<u>83.73</u> -	<u>-</u> -	51913	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
110	& C1000-3112 варіант 2	Універсальна труба RAUTITAN flex для систем водопостачання та опалення 20x2,8 REHAU	м	150	<u>113.09</u> -	<u>-</u> -	16964	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
111	КБ16-14-13	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм	100м	5	<u>14784.88</u> 11497,33	<u>3255.67</u> 1811,27	73924	57487	<u>16278</u> 9056	<u>92.4000</u> 15,2947	<u>462</u> 76,47
112	& C1000-3113 варіант 1	Універсальна труба RAUTITAN flex для систем водопостачання та опалення 25x3,5 REHAU	м	500	<u>175.86</u> -	<u>-</u> -	87930	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
113	КБ16-14-14	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм	100м	1,4	<u>15288.53</u> 13202,02	<u>2034.24</u> 1086,13	21404	18483	<u>2848</u> 1521	<u>106.1000</u> 9,1445	<u>148.54</u> 12,8
114	& C1000-3114 варіант 1	Універсальна труба RAUTITAN flex для систем водопостачання та опалення 32x4,4 REHAU	м	140	<u>264.57</u> -	<u>-</u> -	37040	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
115	КБ16-14-15	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм	100м	2,8	<u>16846.46</u> 14334,34	<u>2431.65</u> 1323,57	47170	40136	<u>6809</u> 3706	<u>115.2000</u> 11,1495	<u>322.56</u> 31,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116	& C1000-3115 варіант 1	Універсальна труба RAUTITAN flex для систем водопостачання та опалення 40x5,5 REHAU	м	280	<u>406.55</u> -	<u>-</u> -	113834	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
117	КБ16-14-16	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм	100м	1,4	<u>19393.59</u> 14417,76	<u>4850.73</u> 2805,91	27151	20185	<u>6791</u> 3928	<u>117.6000</u> 23,7433	<u>164.64</u> 33,24
118	& C1000-3116 варіант 1	Універсальна труба RAUTITAN flex для систем водопостачання та опалення 50x6,9 REHAU	м	140	<u>564.38</u> -	<u>-</u> -	79013	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
119	& C113-2274-3 варіант 1	Протипожежна муфта ППМ Бар'єр-15	шт	63	<u>224.48</u> -	<u>-</u> -	14142	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
120	& C113-2274-2	Протипожежна муфта ППМ Бар'єр-20	шт	27	<u>255.08</u> -	<u>-</u> -	6887	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
121	& C113-2274-1	Протипожежна муфта ППМ Бар'єр-25	шт	126	<u>262.73</u> -	<u>-</u> -	33104	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
122	C113-1394 варіант 1	Гільзи з труб поліетиленових ПЕ80 SDR41 63x2, зовнішній діаметр 63x2,5 мм	м	72	<u>103.41</u> -	<u>-</u> -	7446	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
123	КБ16-20-2	Установлення кранів поливальних діаметром 15 мм	шт	134	<u>72.00</u> 60,97	<u>-</u> -	9648	8170	<u>-</u> -	<u>0.4900</u> -	<u>65.66</u> -
124	C1630-633 варіант 1	Крани кульові 11Б27п1, тиск 1,6 МПа, діаметр 15 мм	шт	134	<u>104.14</u> -	<u>-</u> -	13955	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
125	& C130-1186-1	Рукава поливальні, діаметр 15 мм	м	670	<u>66.63</u> -	<u>-</u> -	44642	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
126	& C130-11861-2 варіант 1	Гнучке підведення діам.15мм, L=0.8м	шт	559	<u>108.24</u> -	<u>-</u> -	60506	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
127	& C113-2124-Б-1 варіант 1	Хомут пластиковий в компл. с болтом для труб діам.16мм	шт	600	<u>7.26</u> -	<u>-</u> -	4356	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
128	& C113-2124-Б-2 варіант 1	Хомут пластиковий в компл. с болтом для труб діам.20мм	шт	60	<u>8.49</u> -	<u>-</u> -	509	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
129	& C113-2124-Б-3 варіант 1	Хомут пластиковий в компл. с болтом для труб діам.25мм	шт	150	<u>10.28</u> -	<u>-</u> -	1542	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
130	& C111-1867-515 варіант 1	Кріплення горизонтального трубопровода до перекриття Ду50 Hilti	шт	70	<u>199.83</u> -	<u>-</u> -	13988	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
131	& C111-1867-511 варіант 1	Кріплення горизонтальних трубопроводів до перекриття Ду40 Hilti	шт	140	<u>199.83</u> -	<u>-</u> -	27976	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
132	& C111-1867-504 варіант 1	Кріплення горизонтальних трубопроводів до перекриття Ду32 Hilti	шт	100	<u>185.13</u> -	<u>-</u> -	18513	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
133	& C111-1867-505 варіант 1	Кріплення вертикальних трубопроводів до стіни Ду25 Hilti	шт	300	<u>225.03</u> -	<u>-</u> -	67509	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
134	& C111-1867-507 варіант 1	Кріплення вертикальних трубопроводів до стіни Ду20 Hilti	шт	330	<u>222.09</u> -	<u>-</u> -	73290	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
135	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	137	<u>407.05</u> 407,05	<u>-</u> -	55766	55766	<u>-</u> -	<u>3.5200</u> -	<u>482.24</u> -
136	& C113-2439-104-B7	Ізоляція для труб Thermaflex FRZ товщиною 13 мм Ду50	м	142,8	<u>61.00</u> -	<u>-</u> -	8711	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
137	& C113-2439-104-B6	Ізоляція для труб Thermaflex FRZ товщиною 13 мм Ду40	м	285,6	<u>45.59</u> -	<u>-</u> -	13021	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
138	& C113-2439-104-B5	Ізоляція для труб Thermaflex FRZ товщиною 13 мм Ду32	м	142,8	<u>39.31</u> -	<u>-</u> -	5613	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
139	& C113-2439-104-B4	Ізоляція для труб Thermaflex FRZ товщиною 13 мм Ду25	м	479,4	<u>32.03</u> -	<u>-</u> -	15355	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
140	& C113-2439-104-B3	Ізоляція для труб Thermaflex FRZ товщиною 13 мм Ду20	м	102	<u>27.13</u> -	<u>-</u> -	2767	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
141	& C113-2439-104-B3 варіант 1	Ізоляція для труб Thermaflex FRZ товщиною 13 мм Ду16	м	244,8	<u>24.02</u> -	<u>-</u> -	5880	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
142	& C113-2439-112 варіант 1	Клей К 414 (1л)	л	19,5	<u>372.24</u> -	<u>-</u> -	7259	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
143	& C113-2439-113 варіант 1	Монтажна стрічка ПВХ армується	м	1893	<u>10.86</u> -	<u>-</u> -	20558	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					2902942	689376	<u>100998</u> 48944		<u>6042.55</u> 411,24
		Разом устаткування, грн.					924220				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					36294				
		Всього устаткування, грн.					960514				
		Разом будівельні роботи, грн.					1978722				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1188348				
		всього заробітна плата, грн.					738320				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					353439 575,76 109390 2332161				

		Всього по розділу 2					3292675				
		Розділ 3. Каналізація побутова -К1-									
144	КБ17-1-10	Установлення піддонів душових кабін	10компл.	9,4	<u>2890.07</u> 1877,99	<u>681.51</u> 270,04	27167	17653	<u>6406</u> 2538	<u>16.2400</u> 2,1845	<u>152.66</u> 20,53
145	КБ17-7-1	Установлення душової kabіни	10шт	9,4	<u>29289.70</u> 24788,93	<u>4410.30</u> 1720,04	275323	233016	<u>41457</u> 16168	<u>219.7600</u> 13,3220	<u>2065.74</u> 125,23
146	& С130-11810 варіант 1	Душова kabіна прямокутна 900х900 (у комплекті з піддоном, змішувачем, душовою сіткою, сифоном)	шт	60	<u>15834.69</u> -	<u>-</u> -	950081	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
147	& С130-11810 варіант 2	Душова kabіна полукругла (у комплекті з піддоном, змішувачем, душовою сіткою, сифоном)	шт	34	<u>15834.69</u> -	<u>-</u> -	538379	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
148	КБ17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	13,5	<u>6403.64</u> 4413,98	<u>468.21</u> 189,70	86449	59589	<u>6321</u> 2561	<u>36.4100</u> 1,5210	<u>491.54</u> 20,53
149	С130-901 варіант 1	Унітази напівфарфорові та фарфорові "Компакт" з сидінням, кріпленням, з косим випуском та суцільновідливою поличкою	шт	135	<u>2334.75</u> -	<u>-</u> -	315191	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
150	С130-33	Бачки змивні напівфарфорові та фарфорові з арматурою, безпосередньо встановлювані на унітази	комплект	135	<u>642.00</u> -	<u>-</u> -	86670	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
151	КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	10компл.	35,3	<u>4474.52</u> 3920,75	<u>267.70</u> 107,90	157951	138402	<u>9450</u> 3809	<u>31.9800</u> 0,8669	<u>1128.89</u> 30,6
152	С130-700 варіант 1	Умивальники хірургічні напівкруглі з кронштейнами та пластмасовим сифоном	комплект	353	<u>2851.45</u> -	<u>-</u> -	1006562	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
153	& С130-627-ИНБ варіант 1	Змішувачі для умивальників бесконтактний	шт	353	<u>2522.78</u> -	<u>-</u> -	890541	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
154	КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	10компл.	2,1	<u>4474.52</u> 3920,75	<u>267.70</u> 107,90	9396	8234	<u>562</u> 227	<u>31.9800</u> 0,8669	<u>67.16</u> 1,82
155	С130-700 варіант 1	Умивальники хірургічні напівкруглі з кронштейнами та пластмасовим сифоном	комплект	21	<u>2851.45</u> -	<u>-</u> -	59880	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
156	& С130-630-8	Змішувач для умивальника ліктьовий	комплект	21	<u>1627.42</u> -	<u>-</u> -	34176	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
157	КБ17-1-2	Установлення ванн купальних	10компл.	1,8	<u>5370.50</u> 3741,98	<u>1207.67</u> 468,85	9667	6736	<u>2174</u> 844	<u>31.9800</u> 3,7294	<u>57.56</u> 6,71
158	С130-49	Ванни чавунні емальовані модернізовані з ніжками та кріпленням для них, вирівнювачем електричних потенціалів, латунним випуском, чавунним сифоном та переливом, із сталевим трубопроводом, без змішувача, марка ВЧМ-1700, розмір 1700x750x607 мм	комплект	18	<u>9187.43</u> -	<u>-</u> -	165374	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
159	& С130-624-В1	Змішувачі для душових установок, См-Д-Шл, з душовою сіткою на гнучкому шлангові	комплект	18	<u>2296.87</u> -	<u>-</u> -	41344	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
160	КБ17-5-1	Установлення ванн мийних на одне відділення	10компл.	6,4	<u>3924.02</u> 3136,11	<u>205.37</u> 83,20	25114	20071	<u>1314</u> 532	<u>25.5800</u> 0,6671	<u>163.71</u> 4,27
161	& С1-ПРВ-16-1А варіант 1	Ванна мийна односекційна 550x550x860 мм	шт.	40	<u>3533.69</u> -	<u>-</u> -	141348	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
162	& С1-ПРВ-16-1А варіант 2	Ванна мийна медична односекційна з ВМ 1/6	шт.	24	<u>6115.10</u> -	<u>-</u> -	146762	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
163	& С130-616-2-6И варіант 1	Змішувачі для мийок	комплект	64	<u>763.59</u> -	<u>-</u> -	48870	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
164	КБ17-1-10	Установлення піддонів душових чавунних і сталевих мілких	10компл.	0,9	<u>2890.07</u> 1877,99	<u>681.51</u> 270,04	2601	1690	<u>613</u> 243	<u>16.2400</u> 2,1845	<u>14.62</u> 1,97
165	С130-541	Піддони душові сталеві емальовані мілкі ПМС-2 з пластмасовим уніфікованим сифоном	шт	9	<u>1837.90</u> -	<u>-</u> -	16541	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
166	& С130-624-В1	Змішувачі для душових установок, См-Д-Шл, з душовою сіткою на гнучкому шлангові	комплект	9	<u>2296.87</u> -	<u>-</u> -	20672	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
167	КБ17-1-11	Установлення трапів діаметром 50 мм	10компл.	6,4	<u>1080.11</u> 914,07	<u>70.08</u> 28,20	6913	5850	<u>449</u> 180	<u>7.5400</u> 0,2267	<u>48.26</u> 1,45
168	& С113-2295-5 варіант 1	Трап HL90Pr з косим випуском диам. 50 мм	шт	64	<u>1725.09</u> -	<u>-</u> -	110406	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
169	& С113-2291-1	Клапан повітряний, 110	шт	14	<u>368.33</u> -	<u>-</u> -	5157	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
170	& С113-2291-2	Клапан повітряний, 50	шт	9	<u>145.56</u> -	<u>-</u> -	1310	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
171	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	12,5	<u>12021.36</u> 11603,98	<u>182.59</u> 71,88	150267	145050	<u>2282</u> 899	<u>91.8400</u> 0,5652	<u>1148</u> 7,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
172	& C1-ПР78-82 варіант 1	Труба розтрубна безшумна діам. 100мм "Ostendorf"	шт	1250	<u>356.95</u> -	<u>-</u> -	446188	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
173	КБ16-13-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	7,2	<u>12287.16</u> 12101,80	<u>89.01</u> 34,55	88468	87133	<u>641</u> 249	<u>95.7800</u> 0,2700	<u>689.62</u> 1,94
174	& C1-ПР78-92 варіант 1	Труба розтрубна безшумна діам. 50мм "Ostendorf"	шт	720	<u>129.88</u> -	<u>-</u> -	93514	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
175	& C113-81-8 варіант 1	Ревізія діам 110 мм	шт	45	<u>192.46</u> -	<u>-</u> -	8661	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
176	& C113-81-8 варіант 2	Ревізія діам 50 мм	шт	30	<u>144.73</u> -	<u>-</u> -	4342	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
177	& C113-81-8 варіант 3	Лючок-прочистка діам 110 мм	шт	45	<u>721.54</u> -	<u>-</u> -	32469	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
178	& C113-81-8 варіант 4	Лючок-прочистка діам 50 мм	шт	30	<u>516.01</u> -	<u>-</u> -	15480	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
179	& C113-743-23 варіант 1	Протипожежна манжета Ду 50мм	шт	90	<u>350.34</u> -	<u>-</u> -	31531	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
180	& C113-743-24 варіант 1	Протипожежна манжета Ду 100мм	шт	140	<u>578.06</u> -	<u>-</u> -	80928	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
181	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	82	<u>407.05</u> 407,05	<u>-</u> -	33378	33378	<u>-</u> -	<u>3.5200</u> -	<u>288.64</u> -
182	& C113-2439-104-B7	Ізоляція для труб Thermaflex FRZ товщиною 13 мм Ду50	м	510	<u>61.00</u> -	<u>-</u> -	31110	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
183	& C113-2439-115 варіант 1	Ізоляція для труб Thermaflex FRZ товщиною 13 мм Ду100	м	326,4	<u>125.38</u> -	<u>-</u> -	40924	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
184	& C113-2439-112 варіант 1	Клей К 414 (1л)	л	11,6	<u>372.24</u> -	<u>-</u> -	4318	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
185	& C113-2439-113 варіант 1	Монтажна стрічка ПВХ армується	м	1133	<u>10.86</u> -	<u>-</u> -	12304	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
186	& C113-1884-B1 варіант 1	Хомут із шурупом діам. 100 мм	шт	150	<u>38.13</u> -	<u>-</u> -	5720	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
187	& C113-1883-B1	Хомут із шурупом діам. 50 мм	шт	200	<u>46.59</u> -	<u>-</u> -	9318	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
188	& C111-1867-516 варіант 1	Кріплення горизонтального трубопровода до перекриття Ду100 Hilti	шт	55	<u>236.33</u> -	<u>-</u> -	12998	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
189	& C111-1867-515 варіант 1	Кріплення горизонтального трубопровода до перекриття Ду50 Hilti	шт	25	<u>199.83</u> -	<u>-</u> -	4996	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
190	& C111-1867-517 варіант 1	Кріплення вертикального трубопровода до стіни Ду100 Hilti	шт	180	<u>285.03</u> -	<u>-</u> -	51305	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
191	& C111-1867-519 варіант 1	Кріплення вертикальних трубопроводів до стіни Ду50 Hilti	шт	150	<u>446.12</u> -	<u>-</u> -	66918	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
192	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень, група ґрунтів 2	100м3	0,0363	<u>25313.44</u> 25313,44	<u>-</u> -	919	919	<u>-</u> -	<u>261.8000</u> -	<u>9.5</u> -
193	КБ22-11-3	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,0033	<u>51928.99</u> 36748,26	<u>14143.79</u> 5470,52	171	121	<u>47</u> 18	<u>310.4000</u> 46,3270	<u>1.02</u> 0,15
194	& C1-ПР78-82 варіант 1	Труба розтрубна безшумна діам. 100мм "Ostendorf"	шт	3,3	<u>356.95</u> -	<u>-</u> -	1178	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
195	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,0363	<u>14325.85</u> 14325,85	<u>-</u> -	520	520	<u>-</u> -	<u>150.4500</u> -	<u>5.46</u> -
196	КБ16-30-1	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 100 мм	сальник	3	<u>444.61</u> 341,14	<u>-</u> -	1334	1023	<u>-</u> -	<u>2.9500</u> -	<u>8.85</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					6409104	759385	<u>71716</u> 28268		<u>6341.23</u> 222,27
		Разом будівельні роботи, грн.					6409104				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5578003				
		всього заробітна плата, грн.					787653				
		Загальновиробничі витрати, грн.					382315				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					628,66				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					119441				
		Всього будівельні роботи, грн.					6791419				

		Всього по розділу 3					6791419				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 4. Каналізація дощова -К2-									
197	КБ16-21-1	Установлення воронки водостічних	шт	8	<u>903.11</u> 526,34	<u>263.33</u> 72,89	7225	4211	<u>2107</u> 583	<u>4.2300</u> 0,5911	<u>33.84</u> 4,73
198	& С113-148-3 варіант 1	Воронка покрівельна Ду=100мм. HL69	шт	8	<u>4547.17</u> -	<u>-</u> -	36377	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
199	С130-1156 варіант 1	Перехід с ПП на сталь HL9/1	шт	8	<u>1068.18</u> -	<u>-</u> -	8545	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
200	КБ16-10-7	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 150 мм	100м	1	<u>27042.24</u> 20426,27	<u>5025.87</u> 1507,48	27042	20426	<u>5026</u> 1507	<u>170.5600</u> 12,0859	<u>170.56</u> 12,09
201	С113-176	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 159 мм, товщина стінки 4,5 мм	м	100	<u>1093.68</u> -	<u>-</u> -	109368	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
202	КБ16-10-5	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 100 мм	100м	2	<u>19554.00</u> 14794,73	<u>3909.71</u> 1124,49	39108	29589	<u>7819</u> 2249	<u>118.9000</u> 9,0482	<u>237.8</u> 18,1
203	С113-161	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм	м	200	<u>596.18</u> -	<u>-</u> -	119236	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
204	КБ22-33-5	Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром 100 мм (Ревізія, прочистка Ду=100мм в складі:)	т	0,3768	<u>146649.48</u> 49953,02	<u>36576.00</u> 989,47	55258	18822	<u>13782</u> 373	<u>353.8000</u> 8,0707	<u>133.31</u> 3,04
205	КБ22-33-5	Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром 150 мм (Ревізія, прочистка Ду=150мм в складі:)	т	0,22744	<u>146649.48</u> 49953,02	<u>36576.00</u> 989,47	33354	11361	<u>8319</u> 225	<u>353.8000</u> 8,0707	<u>80.47</u> 1,84
206	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	100м2	1,68	<u>1465.23</u> 648,17	<u>85.42</u> 8,78	2462	1089	<u>144</u> 15	<u>4.7800</u> 0,0720	<u>8.03</u> 0,12
207	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (в два шари)	100м2	1,68	<u>4784.58</u> 968,49	<u>128.09</u> 19,66	8038	1627	<u>215</u> 33	<u>7.2400</u> 0,1608	<u>12.16</u> 0,27
208	& С111-1867-516 варіант 1	Кріплення горизонтального трубопровода до перекриття Ду100 Hilti	шт	25	<u>236.33</u> -	<u>-</u> -	5908	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
209	& С111-1867-517 варіант 1	Кріплення вертикального трубопровода до стіни Ду100 Hilti	шт	50	<u>285.03</u> -	<u>-</u> -	14252	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
210	& С111-1867-509 варіант 1	Кріплення горизонтального трубопровода до перекриття Ду150 Hilti	шт	35	<u>399.47</u> -	<u>-</u> -	13981	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211	& С111-1867-510 варіант 1	Кріплення вертикального трубопровода до стіни Ду150 Hilti	шт	10	<u>459.90</u> -	<u>-</u> -	4599	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
212	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень, група ґрунтів 2	100м3	0,0192	<u>25313.44</u> 25313,44	<u>-</u> -	486	486	<u>-</u> -	<u>261.8000</u> -	<u>5.03</u> -
213	КБ22-8-5	Укладання сталевих водопровідних труб, діаметр труб 150 мм	1000м	0,002	<u>119401.85</u> 62513,39	<u>43598.58</u> 5463,53	239	125	<u>87</u> 11	<u>487.7000</u> 36,6654	<u>0.98</u> 0,07
214	С113-176	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 159 мм, товщина стінки 4,5 мм	м	2,008	<u>1093.68</u> -	<u>-</u> -	2196	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
215	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,0192	<u>14325.85</u> 14325,85	<u>-</u> -	275	275	<u>-</u> -	<u>150.4500</u> -	<u>2.89</u> -
216	КБ16-30-2	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 200 мм	сальник	2	<u>816.78</u> 447,53	<u>-</u> -	1634	895	<u>-</u> -	<u>3.8700</u> -	<u>7.74</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					489583	88906	<u>37499</u> 4996		<u>692.81</u> 40,26
		Разом будівельні роботи, грн.					489583				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					363178				
		всього заробітна плата, грн.					93902				
		Загальновиробничі витрати, грн.					45268				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					74,31				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					14118				
		Всього будівельні роботи, грн.					534851				

		Всього по розділу 4					534851				
		Розділ 5. Каналізація виробнича -К3-									
217	КБ17-5-1	Установлення мийок	10компл.	4	<u>3924.02</u> 3136,11	<u>205.37</u> 83,20	15696	12544	<u>821</u> 333	<u>25.5800</u> 0,6671	<u>102.32</u> 2,67
218	& С1-ПРВ-16-1А варіант 3	Мийка для буфета в комплекті зі зливною арматурою і засобами для кріплення	шт.	40	<u>4871.52</u> -	<u>-</u> -	194861	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
219	& С130-616-2-6И варіант 1	Змішувачі для мийок	комплект	40	<u>763.59</u> -	<u>-</u> -	30544	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
220	КБ17-1-11	Установлення трапів діаметром 50 мм	10компл.	0,8	<u>1080.11</u> 914,07	<u>70.08</u> 28,20	864	731	<u>56</u> 23	<u>7.5400</u> 0,2267	<u>6.03</u> 0,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221	& C113-2295-5 варіант 1	Трап HL90Pr з косим випуском діам. 50 мм	шт	8	<u>1725.09</u> -	<u>-</u> -	13801	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
222	& C113-2291-1	Клапан повітряний, 110	шт	1	<u>368.33</u> -	<u>-</u> -	368	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
223	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0,5	<u>12021.36</u> 11603,98	<u>182.59</u> 71,88	6011	5802	<u>91</u> 36	<u>91.8400</u> 0,5652	<u>45.92</u> 0,28
224	& C1-ПР78-82 варіант 1	Труба розтрубна безшумна діам. 100мм "Ostendorf"	шт	50	<u>356.95</u> -	<u>-</u> -	17848	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
225	КБ16-13-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	0,5	<u>12287.16</u> 12101,80	<u>89.01</u> 34,55	6144	6051	<u>45</u> 17	<u>95.7800</u> 0,2700	<u>47.89</u> 0,14
226	& C1-ПР78-92 варіант 1	Труба розтрубна безшумна діам. 50мм "Ostendorf"	шт	50	<u>129.88</u> -	<u>-</u> -	6494	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
227	& C113-81-8 варіант 1	Ревізія діам 110 мм	шт	4	<u>192.46</u> -	<u>-</u> -	770	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
228	& C113-81-8 варіант 3	Лючок-прочистка діам 110 мм	шт	4	<u>721.54</u> -	<u>-</u> -	2886	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
229	& C113-81-8 варіант 4	Лючок-прочистка діам 50 мм	шт	8	<u>516.01</u> -	<u>-</u> -	4128	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
230	& C113-2295-20	Випуск від мийки Ду=50мм, HL14/90	шт	40	<u>578.50</u> -	<u>-</u> -	23140	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
231	& C113-2295-21	Сифон для мийки HL100G	шт	40	<u>645.62</u> -	<u>-</u> -	25825	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
232	& C113-2295-22	Воронка HL20	шт	40	<u>726.30</u> -	<u>-</u> -	29052	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
233	& C113-743-24 варіант 1	Протипожежна манжета Ду 100мм	шт	9	<u>578.06</u> -	<u>-</u> -	5203	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
234	& C113-743-23 варіант 1	Протипожежна манжета Ду 50мм	шт	9	<u>350.34</u> -	<u>-</u> -	3153	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
235	& C113-1883-B1	Хомут із шурупом діам. 50 мм	шт	20	<u>46.59</u> -	<u>-</u> -	932	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
236	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	3,5	<u>407.05</u> 407,05	<u>-</u> -	1425	1425	<u>-</u> -	<u>3.5200</u> -	<u>12.32</u> -
237	& C113-2439-115 варіант 1	Ізоляція для труб Thermaflex FRZ товщиною 13 мм Ду100	м	35,7	<u>125.38</u> -	<u>-</u> -	4476	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
238	& C113-2439-112 варіант 1	Клей К 414 (1л)	л	0,5	<u>372.24</u> -	<u>-</u> -	186	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
239	& C113-2439-113 варіант 1	Монтажна стрічка ПВХ армується	м	48	<u>10.86</u> -	<u>-</u> -	521	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
240	& C111-1867-516 варіант 1	Кріплення горизонтального трубопровода до перекриття Ду100 Hilti	шт	5	<u>236.33</u> -	<u>-</u> -	1182	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
241	& C111-1867-517 варіант 1	Кріплення вертикального трубопровода до стіни Ду100 Hilti	шт	15	<u>285.03</u> -	<u>-</u> -	4275	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
242	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень, група ґрунтів 2	100м3	0,0011	<u>25313.44</u> 25313,44	<u>-</u> -	28	28	<u>-</u> -	<u>261.8000</u> -	<u>0.29</u> -
243	КБ22-11-3	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,001	<u>51928.99</u> 36748,26	<u>14143.79</u> 5470,52	52	37	<u>14</u> 5	<u>310.4000</u> 46,3270	<u>0.31</u> 0,05
244	& C1-ПР78-82 варіант 1	Труба розтрубна безшумна діам. 100мм "Ostendorf"	шт	1	<u>356.95</u> -	<u>-</u> -	357	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
245	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,011	<u>14325.85</u> 14325,85	<u>-</u> -	158	158	<u>-</u> -	<u>150.4500</u> -	<u>1.65</u> -
246	КБ16-30-1	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 100 мм	сальник	1	<u>444.61</u> 341,14	<u>-</u> -	445	341	<u>-</u> -	<u>2.9500</u> -	<u>2.95</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					400825	27117	<u>1027</u> 414		<u>219.68</u> 3,32
		Разом будівельні роботи, грн.					400825				
		в тому числі:					372681				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					27531				
		всього заробітна плата, грн.					13795				
		Загальновиробничі витрати, грн.					23,26				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4423				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					414620				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по розділу 5					414620				
		Разом прямі витрати по кошторису					12487953	1877778	<u>297431</u> 123385		<u>15829.81</u> 1017,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом устаткування, грн.					982180				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					38570				
		Всього устаткування, грн.					1020750				
		Разом будівельні роботи, грн.					11505773				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					9330564				
		всього заробітна плата, грн.					2001163				
		Загальновиробничі витрати, грн.					972766				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1603,8				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					304716				
		Всього будівельні роботи, грн.					12478539				

		Всього по кошторису					13499289				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					18451,07				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					2305879				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Семен КУМИШ

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Катерина МІЛЬКО

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»
21 - 3760

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08/ОВ

на опалення

Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блоки №№1,5

Основа:
креслення (специфікації) № 21-3760-ОВ

Кошторисна вартість 12690,766 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 13,84371 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1769,055 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Опалення Корпус 1									
1	КБ18-6-2	Установлення радіаторів сталевих	100кВт	2,52965	<u>15399.71</u> 11066,33	<u>2344.39</u> 933,95	38956	27994	<u>5930</u> 2363	<u>96.9200</u> 7,4618	<u>245.17</u> 18,88
2	& С130-593-6-53 варіант 1	Радіатор сталевий панельний plan-k-hygiene 11-500(Н)/900(І)	шт	7	<u>3767.36</u> -	<u>-</u> -	26372	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	& С130-593-6-50 варіант 1	Радіатор сталевий панельний plan-k-hygiene 11-500(Н)/1100(І)	шт	1	<u>4269.20</u> -	<u>-</u> -	4269	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4	& С130-5-В-1 варіант 1	Радіатор сталевий панельний plan-k-hygiene 22-500(Н)/900(І)	шт	16	<u>11270.47</u> -	<u>-</u> -	180328	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	& C130-5-B-3 варіант 1	Радіатор стальний панельний plan-k-hygiene 22-500(H)/1000(I)	шт	1	<u>12291.61</u> -	<u>-</u> -	12292	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	& C130-5-B-4 варіант 1	Радіатор стальний панельний plan-k-hygiene 22-500(H)/1100(I)	шт	2	<u>13302.18</u> -	<u>-</u> -	26604	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	& C130-5-B-5 варіант 1	Радіатор стальний панельний plan-k-hygiene 22-500(H)/1400(I)	шт	72	<u>16165.28</u> -	<u>-</u> -	1163900	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	& C130-5-B-6 варіант 1	Радіатор стальний панельний plan-k-hygiene 22-500(H)/1600(I)	шт	9	<u>18103.04</u> -	<u>-</u> -	162927	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	& C130-5-B-15 варіант 1	Радіатор стальний панельний plan-k-hygiene 33-500(H)/900(I)	шт	4	<u>15167.30</u> -	<u>-</u> -	60669	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	& C130-12-B-12 варіант 1	Радіатор стальний панельний plan-k-hygiene 33-500(H)/1100(I)	шт	1	<u>17438.54</u> -	<u>-</u> -	17439	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	& C130-12-B-13 варіант 1	Радіатор стальний панельний plan-k-hygiene 33-500(H)/1200(I)	шт	8	<u>18533.04</u> -	<u>-</u> -	148264	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	& C130-22-B-3 варіант 1	Радіатор стальний панельний plan-k-hygiene 33-500(H)/1400(I)	шт	3	<u>20881.08</u> -	<u>-</u> -	62643	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	& C130-22-B-4 варіант 1	Радіатор стальний панельний plan-k-hygiene 33-500(H)/1600(I)	шт	1	<u>23153.39</u> -	<u>-</u> -	23153	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	& C130-22-B-13 варіант 1	Радіатор стальний панельний plan-k-hygiene 33-500 (H)/1800(I)	шт	46	<u>25510.49</u> -	<u>-</u> -	1173483	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	& C130-33-B-3 варіант 1	Радіатор стальний панельний plan-k-hygiene 33-500(H)/2300(I)	шт	6	<u>30286.18</u> -	<u>-</u> -	181717	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	& C130-33-B-3 варіант 2	Радіатор стальний панельний plan-k-hygiene 33-900(H)/400(I)	шт	1	<u>13430.42</u> -	<u>-</u> -	13430	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	C1630-115 варіант 1	Комплект настінних кронштейнів для радіаторів	комплект	179	<u>372.62</u> -	<u>-</u> -	66699	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	KM11-350-1	Монтаж арматури радіаторної	шт	179	<u>206.85</u> 191,62	<u>10.29</u> 4,53	37026	34300	<u>1842</u> 811	<u>1.6000</u> 0,0378	<u>286.4</u> 6,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	& C130-555-1-78 варіант 1	Вентиль термостатичний прямий G1/2" TS-90-V Herz	шт	179	<u>544.75</u> -	<u>-</u> -	97510	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	& C1630-67-61-96 варіант 1	Клапан радіаторний прямий G1/2" RL-1 Herz	шт	179	<u>311.26</u> -	<u>-</u> -	55716	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	КБ18-15-1	Установлення гребінок пароводорозподільних зі сталевих труб, зовнішній діаметр корпусу 108 мм	шт	2	<u>3433.73</u> 1379,25	<u>115.41</u> 38,90	6867	2759	<u>231</u> 78	<u>11.2500</u> 0,3054	<u>22.5</u> 0,61
22	КБ18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	3	<u>2739.01</u> 2524,07	<u>187.67</u> 63,91	8217	7572	<u>563</u> 192	<u>21.3200</u> 0,5002	<u>63.96</u> 1,5
23	КБ16-15-3	Установлення вентилів, засувки, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм	шт	8	<u>777.08</u> 504,34	<u>154.82</u> 48,16	6217	4035	<u>1239</u> 385	<u>4.2600</u> 0,3809	<u>34.08</u> 3,05
24	& C1630-154-7	Засувка "Батерфляй" DN 65 мм	шт	6	<u>1734.61</u> -	<u>-</u> -	10408	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	& C1630-662-341	Клапан зворотній міжфланцевий чавунний DN 65 мм	шт	2	<u>1338.43</u> -	<u>-</u> -	2677	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	КБ18-21-5	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 65 мм	10шт	0,2	<u>3629.50</u> 2154,70	<u>1411.86</u> 472,45	726	431	<u>282</u> 94	<u>18.2000</u> 3,8268	<u>3.64</u> 0,77
27	C1630-107 варіант 1	Фільтр фланцевий чавунний DN 65 мм	шт	2	<u>1517.72</u> -	<u>-</u> -	3035	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	& C12407-806-2 варіант 1	Кран кульовий "американка" 1"	шт	6	<u>680.40</u> -	<u>-</u> -	4082	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	& C12407-806-1 варіант 1	Кран кульовий "американка" 3/4"	шт	34	<u>428.46</u> -	<u>-</u> -	14568	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	КМ11-350-3	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомер об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показник потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 50 мм	шт	2	<u>649.42</u> 574,85	<u>61.72</u> 27,16	1299	1150	<u>123</u> 54	<u>4.8000</u> 0,2268	<u>9.6</u> 0,45
31	& C113-2154-A-29 варіант 1	Балансувальний вентиль DN 50 4017 R "HERZ"	шт	2	<u>3055.39</u> -	<u>-</u> -	6111	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	КМ11-350-2	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходо́мір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метріє], діаметр трубопроводу до 32 мм	шт	2	<u>208.50</u> 191,62	<u>10.29</u> 4,53	417	383	<u>21</u> 9	<u>1.6000</u> 0,0378	<u>3.2</u> 0,08
33	& C113-2154-A-28 варіант 1	Балансувальний вентиль DN 25 4017 R "HERZ"	шт	2	<u>1954.67</u> -	<u>-</u> -	3909	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	КМ11-350-1	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходо́мір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метріє], діаметр трубопроводу до 20 мм	шт	34	<u>206.85</u> 191,62	<u>10.29</u> 4,53	7033	6515	<u>350</u> 154	<u>1.6000</u> 0,0378	<u>54.4</u> 1,29
35	& C113-2154-A-27 варіант 1	Балансувальний вентиль DN 20 4017 R "HERZ"	шт	34	<u>1372.25</u> -	<u>-</u> -	46657	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	& C1630-544-6	Клапани зворотні муфтові діаметр 25 мм	шт	1	<u>156.88</u> -	<u>-</u> -	157	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	& C1630-107-5-4 варіант 1	Фільтр сітчатий муфтовий, Ду 25 мм	шт	1	<u>166.36</u> -	<u>-</u> -	166	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	КМ11-350-2	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходо́мір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метріє], діаметр трубопроводу до 32 мм	шт	1	<u>208.50</u> 191,62	<u>10.29</u> 4,53	209	192	<u>10</u> 5	<u>1.6000</u> 0,0378	<u>1.6</u> 0,04
39	& C1111-2117	Клапан перепуску діам. 32 мм, Kv 13, DU146 "Honeywell"	шт	1	<u>4162.69</u> -	<u>-</u> -	4163	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	КМ12-807-1 в.в. п.2.12.1.2 к(труд)=1,25	Вентилі, клапани муфтові регулюючі, діаметр умовного проходу 15-50 мм [електричний або електромагнітний привід]	10 шт	0,3	<u>9808.00</u> 9808,00	<u>-</u> -	2942	2942	<u>-</u> -	<u>80.0000</u> -	<u>24</u> -
41	& C1630-661-10	Клапан регул. 3-ходовий НР, Ду 50, kvs 40, VRB 3 "Danfoss"	шт	2	<u>18181.25</u> -	<u>-</u> -	36363	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	& C1630-661-11	Клапан регул. 3-ходовий HP, Ду 20, kvs 6.3, VRB 3 "Danfoss"	шт	1	<u>6840.27</u>	-	6840	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
43	& C1130-100-2	Кран кульовий дренажний діам.15 мм прямий	шт	42	<u>137.84</u>	-	5789	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
44	KM8-573-4	Прилад [пульт] керування навісний (регулятор температури)	шт	1	<u>561.94</u>	<u>150.10</u>	562	404	<u>150</u>	<u>3.2000</u>	<u>3.2</u>
					404,32	40,98			41	0,2946	0,29
45	KM10-901-12	Базова частина (клемна панель)	100 шт	0,01	<u>4355.74</u>	<u>10.29</u>	44	42	-	<u>36.8000</u>	<u>0.37</u>
					4151,04	4,53			-	0,0378	-
46	& C1512-6-4	Базова частина (клемна панель) для ECL COMFORT	шт	1	<u>2743.81</u>	-	2744	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
47	& C1111-2005	Ключ додатку для контролера ECL A390 Danfoss	шт	1	<u>12878.66</u>	-	12879	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
48	KM8-80-2	Прилад вимірювання і захисту, кількість кінців, що підключаються, до 6	шт	4	<u>321.49</u>	<u>121.00</u>	1286	785	<u>484</u>	<u>1.6000</u>	<u>6.4</u>
					196,16	42,42			170	0,3025	1,21
49	& C1111-1692-5	Поверхневий датчик температури ESM-11	шт	3	<u>2277.39</u>	-	6832	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
50	& C1111-2111	Датчик температури зовнішнього повітря ESMT 084N1012	шт	1	<u>2280.08</u>	-	2280	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
51	KB18-22-4	Установлення термометрів в оправі прямих та кутових	комплект	8	<u>66.82</u>	-	535	489	-	<u>0.5100</u>	<u>4.08</u>
					61,08	-			-	-	-
52	C1630-987	Термометр біметаличний в комплекті з гізьзою ТБ 100-64	шт	8	<u>393.31</u>	-	3146	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
53	KB18-22-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	2	<u>59.44</u>	-	119	91	-	<u>0.3600</u>	<u>0.72</u>
					45,49	-			-	-	-
54	C1630-1161	Манометри загального призначення	комплект	2	<u>459.86</u>	-	920	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
55	C1630-659	Крани триходові натяжні муфтові латунні для рідких середовищ, 11Б186к, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 15 мм	шт	8	<u>166.37</u>	-	1331	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
56	KB16-10-4	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 80 мм	100м	0,1	<u>68064.40</u>	<u>3909.71</u>	6806	1479	<u>391</u>	<u>118.9000</u>	<u>11.89</u>
					14794,73	1124,49			112	9,0482	0,9
57	KB16-14-18	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 75 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	1,4	<u>24296.30</u>	<u>6581.83</u>	34015	24407	<u>9215</u>	<u>142.2000</u>	<u>199.08</u>
					17433,72	3728,42			5220	31,4932	44,09
58	C1113-1703	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 75x12,5 мм	м	136,36	<u>931.54</u>	-	127025	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	КБ16-14-17	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 63 мм	100м	0,32	<u>20398.91</u> 15349,52	<u>4850.73</u> 2805,91	6528	4912	<u>1552</u> 898	<u>125.2000</u> 23,7433	<u>40.06</u> 7,6
60	& С1530-64-3-47 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 63х8,6 мм	м	30,272	<u>402.89</u> -	<u>-</u> -	12196	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
61	КБ16-14-16	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм	100м	0,32	<u>19393.59</u> 14417,76	<u>4850.73</u> 2805,91	6206	4614	<u>1552</u> 898	<u>117.6000</u> 23,7433	<u>37.63</u> 7,6
62	С113-1701 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 50х6,9 мм	м	30,272	<u>367.01</u> -	<u>-</u> -	11110	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
63	КБ16-14-15	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм	100м	0,16	<u>16846.46</u> 14334,34	<u>2431.65</u> 1323,57	2695	2293	<u>389</u> 212	<u>115.2000</u> 11,1495	<u>18.43</u> 1,78
64	С113-1700 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 40х5,5 мм	м	14,992	<u>245.09</u> -	<u>-</u> -	3674	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
65	КБ16-14-14	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм	100м	0,52	<u>15288.53</u> 13202,02	<u>2034.24</u> 1086,13	7950	6865	<u>1058</u> 565	<u>106.1000</u> 9,1445	<u>55.17</u> 4,76
66	С113-1699 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 32х4,4 мм	м	48,776	<u>160.48</u> -	<u>-</u> -	7828	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
67	КБ16-14-13	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм	100м	0,75	<u>14784.88</u> 11497,33	<u>3255.67</u> 1811,27	11089	8623	<u>2442</u> 1358	<u>92.4000</u> 15,2947	<u>69.3</u> 11,47
68	С113-1698 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 25х3,5 мм	м	69,675	<u>101.85</u> -	<u>-</u> -	7096	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
69	КБ16-14-12	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм	100м	0,2	<u>16367.01</u> 11186,26	<u>5160.24</u> 2928,09	3273	2237	<u>1032</u> 586	<u>89.9000</u> 24,7574	<u>17.98</u> 4,95
70	С113-1697 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 20х2,8 мм	м	17,98	<u>68.65</u> -	<u>-</u> -	1234	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	C113-1842	Перехідник /зовнішня різьба/ діам. 25x3/4" мм	шт	34	<u>96.72</u> -	<u>-</u> -	3288	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
72	C113-1843	Перехідник /зовнішня різьба/ діам. 32x1" мм	шт	4	<u>236.97</u> -	<u>-</u> -	948	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
73	C113-1857	Перехідник /внутрішня різьба/ діам. 75x2 1/2" мм	шт	4	<u>1156.94</u> -	<u>-</u> -	4628	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
74	& C1545-19-11-4	Втулка під фланець діам 75 мм	шт	4	<u>248.39</u> -	<u>-</u> -	994	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
75	& C130-983-75	Фланці плоскі вільні, діаметр 75 мм	шт	4	<u>533.36</u> -	<u>-</u> -	2133	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
76	КБ16-14-12	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм	100м	23,567	<u>16367.01</u> 11186,26	<u>5160.24</u> 2928,09	385721	263627	<u>121611</u> 69006	<u>89.9000</u> 24,7574	<u>2118.67</u> 583,46
77	& C113-2226-270 варіант 1	Труба багат шарова PE-RT/Al/PE-RT в теплоізоляції 6 мм, ф16x2 KAN-Therm	м	1308,7	<u>70.53</u> -	<u>-</u> -	92303	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
78	& C113-2226-270 варіант 2	Труба багат шарова PE-RT/Al/PE-RT в теплоізоляції 6 мм, ф20x2 KAN-Therm	м	1048	<u>99.08</u> -	<u>-</u> -	103836	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
79	КБ16-14-13	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм	100м	0,1	<u>14784.88</u> 11497,33	<u>3255.67</u> 1811,27	1478	1150	<u>326</u> 181	<u>92.4000</u> 15,2947	<u>9.24</u> 1,53
80	& C113-2226-270 варіант 3	Труба багат шарова PE-RT/Al/PE-RT в теплоізоляції 6 мм, ф26x3 KAN-Therm	м	10	<u>207.58</u> -	<u>-</u> -	2076	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
81	КБ16-14-14	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм	100м	0,1	<u>15288.53</u> 13202,02	<u>2034.24</u> 1086,13	1529	1320	<u>203</u> 109	<u>106.1000</u> 9,1445	<u>10.61</u> 0,91
82	& C113-2226-270 варіант 4	Труба багат шарова PE-RT/Al/PE-RT в теплоізоляції 6 мм, ф32x3 KAN-Therm	м	10	<u>346.36</u> -	<u>-</u> -	3464	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
83	& C130-1168-15 варіант 1	З'єднувач конусний ф16-G1/2"	шт	402	<u>186.47</u> -	<u>-</u> -	74961	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
84	& C130-1168-16 варіант 1	З'єднувач конусний ф20-G3/4"	шт	68	<u>220.35</u> -	<u>-</u> -	14984	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	& C130-1168-17 варіант 1	З'єднувач конусний ф26-G1"	шт	4	<u>335.10</u> -	<u>-</u> -	1340	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
86	& C130-1168-18 варіант 1	З'єднувач з різьбленням внутрішнім ф32-G1"	шт	4	<u>696.18</u> -	<u>-</u> -	2785	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
87	C113-1736 варіант 1	Трійник діам. 16 мм KAN-Therm	шт	96	<u>173.89</u> -	<u>-</u> -	16693	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
88	C113-1744 варіант 1	Трійник діам. 16x16x20 мм KAN-Therm	шт	72	<u>175.11</u> -	<u>-</u> -	12608	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
89	C113-1744 варіант 2	Трійник діам. 20x16x20 мм KAN-Therm	шт	122	<u>175.11</u> -	<u>-</u> -	21363	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
90	C113-1744 варіант 3	Трійник діам. 20x16x26 мм KAN-Therm	шт	4	<u>227.75</u> -	<u>-</u> -	911	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
91	C113-1745 варіант 1	Трійник діам. 16x20x20 мм KAN-Therm	шт	14	<u>214.28</u> -	<u>-</u> -	3000	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
92	C113-1745 варіант 2	Трійник діам. 16x20x26 мм KAN-Therm	шт	8	<u>209.39</u> -	<u>-</u> -	1675	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
93	C113-1746 варіант 1	Трійник діам. 32x16x26 мм KAN-Therm	шт	8	<u>317.10</u> -	<u>-</u> -	2537	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
94	KB26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	20	<u>407.05</u> 407,05	<u>-</u> -	8141	8141	<u>-</u> -	<u>3.5200</u> -	<u>70.4</u> -
95	& C113-2438-40	Теплова ізоляція Мерилон для трубопроводів діам.75мм, товщ.9 мм	м	45,9	<u>31.42</u> -	<u>-</u> -	1442	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
96	& C113-2438-41	Теплова ізоляція Мерилон для трубопроводів діам.63мм, товщ.9 мм	м	35,7	<u>23.17</u> -	<u>-</u> -	827	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
97	& C113-2438-42	Теплова ізоляція Мерилон для трубопроводів діам.50мм, товщ.9 мм	м	35,7	<u>15.42</u> -	<u>-</u> -	550	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
98	& C113-2438-43	Теплова ізоляція Мерилон для трубопроводів діам.40мм, товщ.9 мм	м	20,4	<u>9.82</u> -	<u>-</u> -	200	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
99	& C113-2438-44	Теплова ізоляція Мерилон для трубопроводів діам.32мм, товщ.9 мм	м	56,1	<u>7.07</u> -	<u>-</u> -	397	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
100	& C113-2438-45	Теплова ізоляція Мерилон для трубопроводів діам.25мм, товщ.9 мм	м	10,2	<u>5.85</u> -	<u>-</u> -	60	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
101	KB26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	53,5	<u>771.32</u> 771,32	<u>-</u> -	41266	41266	<u>-</u> -	<u>6.6700</u> -	<u>356.85</u> -
102	& C114-268-14-16 варіант 2	Теплова ізоляція фольгована рулонна "Пенофол-С" товщ. 5мм	м2	511	<u>32.83</u> -	<u>-</u> -	16776	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	& С113-2439-126 варіант 2	Теплова ізоляція фольгована мінераловатна товщ. 30 мм Техноніколь	м2	51,1	<u>149.93</u> -	<u>-</u> -	7661	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
104	& С113-2439-112 варіант 1	Клей К 414 (1л)	л	87,3	<u>372.24</u> -	<u>-</u> -	32497	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
105	& С113-2439-113 варіант 1	Монтажна стрічка ПВХ армується демонтаж	м	1643,2	<u>10.86</u> -	<u>-</u> -	17845	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
106	КБ16-6-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	2,5	<u>2611.16</u> 2362,05	<u>249.11</u> 83,97	6528	5905	<u>623</u> 210	<u>19.4840</u> 0,6605	<u>48.71</u> 1,65
107	КБ16-6-2 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	2	<u>2611.16</u> 2362,05	<u>249.11</u> 83,97	5222	4724	<u>498</u> 168	<u>19.4840</u> 0,6605	<u>38.97</u> 1,32
108	КБ16-6-3 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0,5	<u>2611.16</u> 2362,05	<u>249.11</u> 83,97	1306	1181	<u>125</u> 42	<u>19.4840</u> 0,6605	<u>9.74</u> 0,33
109	КБ16-6-4 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	0,2	<u>2611.16</u> 2362,05	<u>249.11</u> 83,97	522	472	<u>50</u> 17	<u>19.4840</u> 0,6605	<u>3.9</u> 0,13
110	КБ16-6-5 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм	100м	0,55	<u>2611.16</u> 2362,05	<u>249.11</u> 83,97	1436	1299	<u>137</u> 46	<u>19.4840</u> 0,6605	<u>10.72</u> 0,36
111	КБ16-6-6 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 50 мм	100м	0,7	<u>3490.93</u> 2958,50	<u>532.43</u> 166,51	2444	2071	<u>373</u> 117	<u>24.4040</u> 1,3354	<u>17.08</u> 0,93
112	КБ16-7-7 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 65 мм	100м	0,5	<u>5154.75</u> 4260,10	<u>894.65</u> 260,71	2577	2130	<u>447</u> 130	<u>36.4080</u> 2,0908	<u>18.2</u> 1,05
113	КБ18-6-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Установлення радіаторів чавунних	100кВт	2,56	<u>6660.69</u> 4919,61	<u>1740.80</u> 697,64	17051	12594	<u>4456</u> 1786	<u>44.7400</u> 5,5681	<u>114.53</u> 14,25
114	& С113-746-1 (зворотні матеріали)	Металобрухт (зворотні матеріали)	т	12,3786	<u>2500.00</u> -	<u>-</u> -	30947	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Корпус 5									
115	КБ18-6-2	Установлення радіаторів сталевих	100кВт	3,03227	<u>15399.71</u> 11066,33	<u>2344.39</u> 933,95	46696	33556	<u>7109</u> 2832	<u>96.9200</u> 7,4618	<u>293.89</u> 22,63
116	& C130-593-6-53 варіант 2	Радіатор сталевий панельний plan-k-hygiene 11-500(H)/400(I)	шт	1	<u>2345.48</u> -	<u>-</u> -	2345	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
117	& C130-593-6-53 варіант 3	Радіатор сталевий панельний plan-k-hygiene 11-500(H)/500(I)	шт	9	<u>2596.91</u> -	<u>-</u> -	23372	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
118	& C130-593-6-53 варіант 4	Радіатор сталевий панельний plan-k-hygiene 11-500(H)/600(I)	шт	2	<u>2848.34</u> -	<u>-</u> -	5697	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
119	& C130-593-6-50 варіант 2	Радіатор сталевий панельний plan-k-hygiene 11-500(H)/1200(I)	шт	1	<u>4773.08</u> -	<u>-</u> -	4773	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
120	& C130-5-B-1 варіант 2	Радіатор сталевий панельний plan-k-hygiene 22-500(H)/500(I)	шт	8	<u>7347.55</u> -	<u>-</u> -	58780	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
121	& C130-5-B-1 варіант 3	Радіатор сталевий панельний plan-k-hygiene 22-500(H)/800(I)	шт	4	<u>10268.83</u> -	<u>-</u> -	41075	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
122	& C130-5-B-1 варіант 1	Радіатор сталевий панельний plan-k-hygiene 22-500(H)/900(I)	шт	30	<u>11270.47</u> -	<u>-</u> -	338114	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
123	& C130-5-B-3 варіант 1	Радіатор сталевий панельний plan-k-hygiene 22-500(H)/1000(I)	шт	9	<u>12291.61</u> -	<u>-</u> -	110624	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
124	& C130-5-B-4 варіант 2	Радіатор сталевий панельний plan-k-hygiene 22-500(H)/1200(I)	шт	53	<u>14229.36</u> -	<u>-</u> -	754156	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
125	& C130-5-B-5 варіант 1	Радіатор сталевий панельний plan-k-hygiene 22-500(H)/1400(I)	шт	96	<u>16165.28</u> -	<u>-</u> -	1551867	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
126	& C130-5-B-6 варіант 1	Радіатор сталевий панельний plan-k-hygiene 22-500(H)/1600(I)	шт	3	<u>18103.04</u> -	<u>-</u> -	54309	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
127	& C130-12-B-12 варіант 1	Радіатор сталевий панельний plan-k-hygiene 33-500(H)/1100(I)	шт	2	<u>17438.54</u> -	<u>-</u> -	34877	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
128	& C130-12-B-13 варіант 1	Радіатор стальний панельний plan-k-hygiene 33-500(H)/1200(I)	шт	12	<u>18533.04</u> -	<u>-</u> -	222396	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
129	& C130-22-B-3 варіант 1	Радіатор стальний панельний plan-k-hygiene 33-500(H)/1400(I)	шт	9	<u>20881.08</u> -	<u>-</u> -	187930	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
130	& C130-22-B-4 варіант 1	Радіатор стальний панельний plan-k-hygiene 33-500(H)/1600(I)	шт	8	<u>23153.39</u> -	<u>-</u> -	185227	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
131	& C130-22-B-13 варіант 1	Радіатор стальний панельний plan-k-hygiene 33-500 (H)/1800(I)	шт	1	<u>25510.49</u> -	<u>-</u> -	25510	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
132	& C130-33-B-3 варіант 3	Радіатор стальний панельний plan-k-hygiene 33-500(H)/2000(I)	шт	2	<u>26932.16</u> -	<u>-</u> -	53864	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
133	& C130-33-B-3 варіант 4	Радіатор стальний панельний plan-k-hygiene 33-300(H)/1300(I)	шт	31	<u>15802.69</u> -	<u>-</u> -	489883	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
134	& C130-33-B-3 варіант 5	Радіатор стальний панельний plan-k-hygiene 33-300(H)/1600(I)	шт	4	<u>18340.96</u> -	<u>-</u> -	73364	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
135	C1630-115 варіант 1	Комплект настінних кронштейнів для радіаторів	комплект	285	<u>372.62</u> -	<u>-</u> -	106197	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
136	KM11-350-1	Монтаж арматури радіаторної	шт	285	<u>206.85</u> 191,62	<u>10.29</u> 4,53	58952	54612	<u>2933</u> 1291	<u>1.6000</u> 0,0378	<u>456</u> 10,77
137	& C130-555-1-78 варіант 1	Вентиль термостатичний прямий G1/2" TS-90-V Herz	шт	285	<u>544.75</u> -	<u>-</u> -	155254	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
138	& C1630-67-61-96 варіант 1	Клапан радіаторний прямий G1/2" RL-1 Herz	шт	285	<u>311.26</u> -	<u>-</u> -	88709	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
139	КБ18-15-1	Установлення гребінок пароводорозподільних зі сталевих труб, зовнішній діаметр корпусу 108 мм	шт	2	<u>3433.73</u> 1379,25	<u>115.41</u> 38,90	6867	2759	<u>231</u> 78	<u>11.2500</u> 0,3054	<u>22.5</u> 0,61
140	КБ18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	5	<u>2739.01</u> 2524,07	<u>187.67</u> 63,91	13695	12620	<u>938</u> 320	<u>21.3200</u> 0,5002	<u>106.6</u> 2,5
141	КБ16-15-3	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм	шт	4	<u>777.08</u> 504,34	<u>154.82</u> 48,16	3108	2017	<u>619</u> 193	<u>4.2600</u> 0,3809	<u>17.04</u> 1,52
142	& C1630-154-7	Засувка "Батерфляй" DN 65 мм	шт	3	<u>1734.61</u> -	<u>-</u> -	5204	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
143	& C1630-662-341	Клапан зворотній міжфланцевий чавунний DN 65 мм	шт	1	<u>1338.43</u> -	<u>-</u> -	1338	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
144	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт	4	<u>443.84</u> 288,62	<u>91.82</u> 23,70	1775	1154	<u>367</u> 95	<u>2.4100</u> 0,1814	<u>9.64</u> 0,73
145	& C1630-154-8	Засувка "Батерфляй" DN 50 мм	шт	3	<u>1525.31</u> -	<u>-</u> -	4576	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
146	& C1630-662-342	Клапан зворотній міжфланцевий чавунний DN 50 мм	шт	1	<u>1103.22</u> -	<u>-</u> -	1103	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
147	КБ18-21-5	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 65 мм	10шт	0,1	<u>3629.50</u> 2154,70	<u>1411.86</u> 472,45	363	215	<u>141</u> 47	<u>18.2000</u> 3,8268	<u>1.82</u> 0,38
148	C1630-107 варіант 1	Фільтр фланцевий чавунний DN 65 мм	шт	1	<u>1517.72</u> -	<u>-</u> -	1518	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
149	КБ18-21-4	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 50 мм	10шт	0,1	<u>2927.67</u> 1766,38	<u>1104.07</u> 362,14	293	177	<u>110</u> 36	<u>14.9200</u> 2,9403	<u>1.49</u> 0,29
150	C1630-107 варіант 2	Фільтр фланцевий чавунний DN 50 мм	шт	1	<u>2068.52</u> -	<u>-</u> -	2069	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
151	& C1630-544-6	Клапани зворотні муфтові діаметр 25 мм	шт	2	<u>156.88</u> -	<u>-</u> -	314	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
152	& C1630-544-7 варіант 1	Клапани зворотні муфтові діаметр 20 мм	шт	1	<u>136.99</u> -	<u>-</u> -	137	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
153	& C1630-107-5-4 варіант 1	Фільтр сітчатий муфтовий, Ду 25 мм	шт	1	<u>166.36</u> -	<u>-</u> -	166	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
154	& C1630-107-5-4 варіант 2	Фільтр сітчатий муфтовий, Ду 20 мм	шт	1	<u>122.50</u> -	<u>-</u> -	123	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
155	КМ11-350-2	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходоір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 32 мм	шт	1	<u>208.50</u> 191,62	<u>10.29</u> 4,53	209	192	<u>10</u> 5	<u>1.6000</u> 0,0378	<u>1.6</u> 0,04
156	& C1111-2117	Клапан перепуску діам. 32 мм, Kv 13, DU146 "Honeywell"	шт	1	<u>4162.69</u> -	<u>-</u> -	4163	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
157	КМ12-807-1 в.в. п.2.12.1.2 к(труд)=1,25	Вентилі, клапани муфтові регулюючі, діаметр умовного проходу 15-50 мм [електричний або електромагнітний привід]	10 шт	0,5	<u>9808.00</u> 9808,00	<u>-</u> -	4904	4904	<u>-</u> -	<u>80.0000</u> -	<u>40</u> -
158	& C1630- 661-10	Клапан регул. 3-ходовий НР, Ду 50, kvs 40, VRB 3 "Danfoss"	шт	1	<u>18181.25</u> -	<u>-</u> -	18181	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
159	& C1630- 661-12	Клапан регул. 3-ходовий НР, Ду 40, kvs 25, VRB 3 "Danfoss"	шт	1	<u>13675.91</u> -	<u>-</u> -	13676	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
160	& C1630- 661-11	Клапан регул. 3-ходовий НР, Ду 20, kvs 6.3, VRB 3 "Danfoss"	шт	2	<u>6840.27</u> -	<u>-</u> -	13681	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
161	& C1630- 661-13	Клапан регул. 3-ходовий РН, Ду 15, kvs 4, VRB 3 "Danfoss"	шт	1	<u>6082.92</u> -	<u>-</u> -	6083	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
162	КМ8-573-4	Прилад [пульт] керування навісний (регулятор температури)	шт	2	<u>561.94</u> 404,32	<u>150.10</u> 40,98	1124	809	<u>300</u> 82	<u>3.2000</u> 0,2946	<u>6.4</u> 0,59
163	КМ10-901-12	Базова частина (клемна панель)	100 шт	0,02	<u>4355.74</u> 4151,04	<u>10.29</u> 4,53	87	83	<u>-</u> -	<u>36.8000</u> 0,0378	<u>0.74</u> -
164	& C1512-6-4 варіант 1	Базова частина (клемна панель) для ECL COMFORT	шт	2	<u>2743.81</u> -	<u>-</u> -	5488	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
165	& C1111- 2005	Ключ додатку для контролера ECL A390 Danfoss	шт	2	<u>12878.66</u> -	<u>-</u> -	25757	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
166	КМ8-80-2	Прилад вимірювання і захисту, кількість кінців, що підключаються, до 6	шт	8	<u>321.49</u> 196,16	<u>121.00</u> 42,42	2572	1569	<u>968</u> 339	<u>1.6000</u> 0,3025	<u>12.8</u> 2,42
167	& C1111- 1692-5	Поверхневий датчик температури ESM-11	шт	5	<u>2277.39</u> -	<u>-</u> -	11387	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
168	& C1111- 2111	Датчик температури зовнішнього повітря ESMT 084N1012	шт	2	<u>2280.08</u> -	<u>-</u> -	4560	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
169	& C1111- 2111 варіант 1	Датчик температури внутрішнього повітря ESM-10	шт	1	<u>2280.08</u> -	<u>-</u> -	2280	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
170	КБ18-22-4	Установлення термометрів в оправі прямих та кутових	комплект	12	<u>66.82</u> 61,08	<u>-</u> -	802	733	<u>-</u> -	<u>0.5100</u> -	<u>6.12</u> -
171	C1630-987 варіант 1	Термометр біметаличний в комплекті з гізьзою ТБ 100-64	шт	12	<u>393.31</u> -	<u>-</u> -	4720	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
172	КБ18-22-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	2	<u>59.44</u> 45,49	<u>-</u> -	119	91	<u>-</u> -	<u>0.3600</u> -	<u>0.72</u> -
173	C1630-1161 варіант 1	Манометри загального призначення	комплект	2	<u>459.86</u> -	<u>-</u> -	920	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
174	C1630-659	Крани триходові натяжні муфтові латунні для рідких середовищ, 11Б186к, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 15 мм	шт	12	<u>166.37</u> -	<u>-</u> -	1996	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
175	& C12407-806-2 варіант 1	Кран кульовий "американка" 1"	шт	17	<u>680.40</u> -	<u>-</u> -	11567	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
176	& C12407-806-1 варіант 1	Кран кульовий "американка" 3/4"	шт	28	<u>428.46</u> -	<u>-</u> -	11997	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
177	& C12407-806-3 варіант 1	Кран кульовий "американка" 1/2"	шт	1	<u>278.52</u> -	<u>-</u> -	279	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
178	KM11-350-3	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходо́мір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метріє], діаметр трубопроводу до 50 мм	шт	2	<u>649.42</u> 574,85	<u>61.72</u> 27,16	1299	1150	<u>123</u> 54	<u>4.8000</u> 0,2268	<u>9.6</u> 0,45
179	& C113-2154-A-29 варіант 1	Балансувальний вентиль DN 50 4017 R "HERZ"	шт	1	<u>3055.39</u> -	<u>-</u> -	3055	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
180	& C113-2154-A-29 варіант 2	Балансувальний вентиль DN 40 4017 R "HERZ"	шт	1	<u>2518.87</u> -	<u>-</u> -	2519	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
181	KM11-350-2	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходо́мір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метріє], діаметр трубопроводу до 32 мм	шт	11	<u>208.50</u> 191,62	<u>10.29</u> 4,53	2294	2108	<u>113</u> 50	<u>1.6000</u> 0,0378	<u>17.6</u> 0,42
182	& C113-2154-A-28 варіант 1	Балансувальний вентиль DN 25 4017 R "HERZ"	шт	11	<u>1954.67</u> -	<u>-</u> -	21501	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
183	KM11-350-1	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходо́мір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метріє], діаметр трубопроводу до 20 мм	шт	39	<u>206.85</u> 191,62	<u>10.29</u> 4,53	8067	7473	<u>401</u> 177	<u>1.6000</u> 0,0378	<u>62.4</u> 1,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
184	& C113-2154-A-27 варіант 1	Балансувальний вентиль DN 20 4017 R "HERZ"	шт	38	<u>1372.25</u> -	<u>-</u> -	52146	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
185	& C113-2154-A-27 варіант 2	Балансувальний вентиль DN 15 4017 R "HERZ"	шт	1	<u>840.52</u> -	<u>-</u> -	841	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
186	& C1130-100-2 варіант 1	Кран кульовий дренажний діам. 15 мм прямий	шт	74	<u>137.84</u> -	<u>-</u> -	10200	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
187	КБ16-10-4	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 80 мм	100м	0,54	<u>68064.40</u> 14794,73	<u>3909.71</u> 1124,49	36755	7989	<u>2111</u> 607	<u>118.9000</u> 9,0482	<u>64.21</u> 4,89
188	КБ16-14-19	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 90 мм	100м	0,55	<u>23777.76</u> 17663,21	<u>5710.74</u> 3207,11	13078	9715	<u>3141</u> 1764	<u>145.7000</u> 27,0649	<u>80.14</u> 14,89
189	C113-1703 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 90x15 мм	м	53,57	<u>1250.11</u> -	<u>-</u> -	66968	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
190	КБ16-14-18	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 75 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	1,1	<u>24296.30</u> 17433,72	<u>6581.83</u> 3728,42	26726	19177	<u>7240</u> 4101	<u>142.2000</u> 31,4932	<u>156.42</u> 34,64
191	C113-1703	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 75x12,5 мм	м	107,14	<u>931.54</u> -	<u>-</u> -	99805	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
192	КБ16-14-17	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 63 мм	100м	0,35	<u>20398.91</u> 15349,52	<u>4850.73</u> 2805,91	7140	5372	<u>1698</u> 982	<u>125.2000</u> 23,7433	<u>43.82</u> 8,31
193	& C1530-64-3-47 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 63x8,6 мм	м	33,11	<u>402.89</u> -	<u>-</u> -	13340	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
194	КБ16-14-16	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм	100м	0,24	<u>19393.59</u> 14417,76	<u>4850.73</u> 2805,91	4654	3460	<u>1164</u> 673	<u>117.6000</u> 23,7433	<u>28.22</u> 5,7
195	C113-1701 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 50x6,9 мм	м	22,704	<u>367.01</u> -	<u>-</u> -	8333	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
196	КБ16-14-15	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм	100м	0,2	<u>16846.46</u> 14334,34	<u>2431.65</u> 1323,57	3369	2867	<u>486</u> 265	<u>115.2000</u> 11,1495	<u>23.04</u> 2,23
197	C113-1700 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 40x5,5 мм	м	18,74	<u>245.09</u> -	<u>-</u> -	4593	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
198	КБ16-14-14	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм	100м	2	<u>15288.53</u> 13202,02	<u>2034.24</u> 1086,13	30577	26404	<u>4068</u> 2172	<u>106.1000</u> 9,1445	<u>212.2</u> 18,29
199	C113-1699 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 32x4,4 мм	м	187,6	<u>160.48</u> -	<u>-</u> -	30106	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
200	КБ16-14-13	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм	100м	1,5	<u>14784.88</u> 11497,33	<u>3255.67</u> 1811,27	22177	17246	<u>4884</u> 2717	<u>92.4000</u> 15,2947	<u>138.6</u> 22,94
201	C113-1698 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 25x3,5 мм	м	139,35	<u>101.85</u> -	<u>-</u> -	14193	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
202	КБ16-14-12	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм	100м	0,3	<u>16367.01</u> 11186,26	<u>5160.24</u> 2928,09	4910	3356	<u>1548</u> 878	<u>89.9000</u> 24,7574	<u>26.97</u> 7,43
203	C113-1697 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 20x2,8 мм	м	26,97	<u>68.65</u> -	<u>-</u> -	1851	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
204	C113-1842	Перехідник /зовнішня різьба/ діам. 25x3/4" мм	шт	52	<u>96.72</u> -	<u>-</u> -	5029	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
205	C113-1843	Перехідник /зовнішня різьба/ діам. 32x1" мм	шт	28	<u>236.97</u> -	<u>-</u> -	6635	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
206	& C1545-19-11-4	Втулка під фланець діам 75 мм	шт	2	<u>248.39</u> -	<u>-</u> -	497	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
207	& C130-983-75	Фланці плоскі вільні, діаметр 75 мм	шт	2	<u>533.36</u> -	<u>-</u> -	1067	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
208	КБ16-14-12	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм	100м	34,5325	<u>16367.01</u> 11186,26	<u>5160.24</u> 2928,09	565194	386290	<u>178196</u> 101114	<u>89.9000</u> 24,7574	<u>3104.47</u> 854,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
209	& C113-2226-270 варіант 1	Труба багат шарова PE-RT/Al/PE-RT в теплоізоляції 6 мм, ф16x2 KAN-Therm	м	2248,25	<u>70.53</u> -	<u>-</u> -	158569	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
210	& C113-2226-270 варіант 2	Труба багат шарова PE-RT/Al/PE-RT в теплоізоляції 6 мм, ф20x2 KAN-Therm	м	1205	<u>99.08</u> -	<u>-</u> -	119391	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
211	КБ16-14-13	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм	100м	3,22	<u>14784.88</u> 11497,33	<u>3255.67</u> 1811,27	47607	37021	<u>10483</u> 5832	<u>92.4000</u> 15,2947	<u>297.53</u> 49,25
212	& C113-2226-270 варіант 3	Труба багат шарова PE-RT/Al/PE-RT в теплоізоляції 6 мм, ф26x3 KAN-Therm	м	322	<u>207.58</u> -	<u>-</u> -	66841	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
213	КБ16-14-14	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм	100м	1,62	<u>15288.53</u> 13202,02	<u>2034.24</u> 1086,13	24767	21387	<u>3295</u> 1760	<u>106.1000</u> 9,1445	<u>171.88</u> 14,81
214	& C113-2226-270 варіант 4	Труба багат шарова PE-RT/Al/PE-RT в теплоізоляції 6 мм, ф32x3 KAN-Therm	м	162	<u>346.36</u> -	<u>-</u> -	56110	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
215	& C130-1168-15 варіант 1	З'єднувач конусний ф16-G1/2"	шт	570	<u>186.47</u> -	<u>-</u> -	106288	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
216	& C130-1168-17 варіант 1	З'єднувач конусний ф26-G1"	шт	48	<u>335.10</u> -	<u>-</u> -	16085	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
217	& C130-1168-18 варіант 1	З'єднувач з різьбленням внутрішнім ф32-G1"	шт	22	<u>696.18</u> -	<u>-</u> -	15316	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
218	C113-1736 варіант 1	Трійник діам. 16 мм KAN-Therm	шт	338	<u>173.89</u> -	<u>-</u> -	58775	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
219	C113-1744 варіант 1	Трійник діам. 16x16x20 мм KAN-Therm	шт	94	<u>175.11</u> -	<u>-</u> -	16460	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
220	C113-1744 варіант 2	Трійник діам. 20x16x20 мм KAN-Therm	шт	74	<u>175.11</u> -	<u>-</u> -	12958	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
221	C113-1744 варіант 3	Трійник діам. 20x16x26 мм KAN-Therm	шт	11	<u>227.75</u> -	<u>-</u> -	2505	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
222	C113-1737 варіант 1	Трійник діам. 20 мм KAN-Therm	шт	14	<u>187.35</u> -	<u>-</u> -	2623	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
223	C113-1745 варіант 3	Трійник діам. 16x20x16 мм KAN-Therm	шт	14	<u>214.28</u> -	<u>-</u> -	3000	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
224	C113-1746 варіант 2	Трійник діам. 26x32x20 мм KAN-Therm	шт	14	<u>335.46</u> -	-	4696	-	-	-	-
225	KB26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	52,7	<u>407.05</u> 407,05	-	21452	21452	-	<u>3.5200</u>	<u>185.5</u>
226	& C113- 2438-40 варіант 1	Теплова ізоляція Мерилон для трубопроводів діам.90мм, товщ.9 мм	м	20,4	<u>40.70</u> -	-	830	-	-	-	-
227	& C113- 2438-40	Теплова ізоляція Мерилон для трубопроводів діам.75мм, товщ.9 мм	м	40,8	<u>31.42</u> -	-	1282	-	-	-	-
228	& C113- 2438-41	Теплова ізоляція Мерилон для трубопроводів діам.63мм, товщ.9 мм	м	35,7	<u>23.17</u> -	-	827	-	-	-	-
229	& C113- 2438-42	Теплова ізоляція Мерилон для трубопроводів діам.50мм, товщ.9 мм	м	28,56	<u>15.42</u> -	-	440	-	-	-	-
230	& C113- 2438-43	Теплова ізоляція Мерилон для трубопроводів діам.40мм, товщ.9 мм	м	24,48	<u>9.82</u> -	-	240	-	-	-	-
231	& C113- 2438-44	Теплова ізоляція Мерилон для трубопроводів діам.32мм, товщ.9 мм	м	204	<u>7.07</u> -	-	1442	-	-	-	-
232	& C113- 2438-45	Теплова ізоляція Мерилон для трубопроводів діам.25мм, товщ.9 мм	м	153	<u>5.85</u> -	-	895	-	-	-	-
233	& C113- 2438-45 варіант 1	Теплова ізоляція Мерилон для трубопроводів діам.20мм, товщ.9 мм	м	30,6	<u>4.57</u> -	-	140	-	-	-	-
234	KB26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	55,5	<u>771.32</u> 771,32	-	42808	42808	-	<u>6.6700</u>	<u>370.19</u>
235	& C114-268- 14-16 варіант 2	Теплова ізоляція фольгована рулонна "Пенофол-С" товщ. 5мм	м2	511	<u>32.83</u> -	-	16776	-	-	-	-
236	& C113- 2439-126 варіант 2	Теплова ізоляція фольгована мінераловатна товщ. 30 мм Техноніколь	м2	56,21	<u>149.93</u> -	-	8428	-	-	-	-
237	& C113- 2439-112 варіант 1	Клей К 414 (1л)	л	95,2	<u>372.24</u> -	-	35437	-	-	-	-
238	& C113- 2439-113 варіант 1	Монтажна стрічка ПВХ армується	м	2146	<u>10.86</u> -	-	23306	-	-	-	-
		Опалювальні стінові панелі									
239	KB26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	2,5	<u>771.32</u> 771,32	-	1928	1928	-	<u>6.6700</u>	<u>16.68</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
240	& C114-268-14-16 варіант 3	Теплова ізоляція фольгована рулонна "Пенофол-С" товщ. 10мм	м2	511	<u>68.53</u> -	<u>-</u> -	35019	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
241	& C1-ПРСВ-45 варіант 1	Лента краєва 8x150 - з фартуком	м/п	70	<u>10.15</u> -	<u>-</u> -	711	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
242	КБ16-14-12	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм	100м	2,4	<u>16367.01</u> 11186,26	<u>5160.24</u> 2928,09	39281	26847	<u>12385</u> 7027	<u>89.9000</u> 24,7574	<u>215.76</u> 59,42
243	& C113-2226-270 варіант 1	Труба багат шарова PE-RT/Al/PE-RT в теплоізоляції 6 мм, ф16x2 KAN-Therm	м	240	<u>70.53</u> -	<u>-</u> -	16927	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
244	КБ18-15-1	Установлення розподільників	шт	1	<u>1511.23</u> 1379,25	<u>115.41</u> 38,90	1511	1379	<u>115</u> 39	<u>11.2500</u> 0,3054	<u>11.25</u> 0,31
245	& C130-254-5	Розподільник з профілем 1" для панельного опалення з витратомірами 6-ти відвідна серия UFST 157081 KAN-Therm	комплект	1	<u>7137.75</u> -	<u>-</u> -	7138	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
246	& C160-118-1	З'єднувач конусний з нікелірованою гайкою 16x2 G3/4"	шт	12	<u>123.80</u> -	<u>-</u> -	1486	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
247	КМ10-901-6	Шафа настінна, розмір до 700x1000 мм	шт	1	<u>623.07</u> 555,07	<u>17.14</u> 7,55	623	555	<u>17</u> 8	<u>4.8000</u> 0,0630	<u>4.8</u> 0,06
248	& C113-2144-92	Шкафчик встраиваемый 660(Н)x930(І)x110, WPSE, KAN-Therm	шт	1	<u>5282.36</u> -	<u>-</u> -	5282	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
249	КМ8-81-1	Апарат керування і сигналізації (термостат)	шт	2	<u>254.53</u> 196,16	<u>55.00</u> 19,28	509	392	<u>110</u> 39	<u>1.6000</u> 0,1375	<u>3.2</u> 0,28
250	КМ10-309-4	Коробка клемна	шт	2	<u>254.06</u> 196,16	<u>-</u> -	508	392	<u>-</u> -	<u>1.6000</u> -	<u>3.2</u> -
251	& C1515-25-5 варіант 1	Клеммна колодка Basic	шт	2	<u>4815.57</u> -	<u>-</u> -	9631	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
252	КМ11-350-1	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 20 мм (сервопривід)	шт	6	<u>228.78</u> 191,62	<u>10.29</u> 4,53	1373	1150	<u>62</u> 27	<u>1.6000</u> 0,0378	<u>9.6</u> 0,23
253	& C111-П19-97	Адаптер SMART до сервоприводу M28*1,5	шт	6	<u>89.79</u> -	<u>-</u> -	539	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
254	& C1545-288-33	Шина для фіксації К-201109 демонтаж	шт	96	<u>182.90</u> -	<u>-</u> -	17558	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
255	КБ16-6-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	3,2	<u>2611.16</u> 2362,05	<u>249.11</u> 83,97	8356	7559	<u>797</u> 269	<u>19.4840</u> 0,6605	<u>62.35</u> 2,11
256	КБ16-6-2 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	2,8	<u>2611.16</u> 2362,05	<u>249.11</u> 83,97	7311	6614	<u>697</u> 235	<u>19.4840</u> 0,6605	<u>54.56</u> 1,85
257	КБ16-6-3 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	5,5	<u>2611.16</u> 2362,05	<u>249.11</u> 83,97	14361	12991	<u>1370</u> 462	<u>19.4840</u> 0,6605	<u>107.16</u> 3,63
258	КБ16-6-4 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	0,28	<u>2611.16</u> 2362,05	<u>249.11</u> 83,97	731	661	<u>70</u> 24	<u>19.4840</u> 0,6605	<u>5.46</u> 0,18
259	КБ16-6-5 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм	100м	0,4	<u>2611.16</u> 2362,05	<u>249.11</u> 83,97	1044	945	<u>99</u> 34	<u>19.4840</u> 0,6605	<u>7.79</u> 0,26
260	КБ16-6-6 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 50 мм	100м	0,65	<u>3490.93</u> 2958,50	<u>532.43</u> 166,51	2269	1923	<u>346</u> 108	<u>24.4040</u> 1,3354	<u>15.86</u> 0,87
261	КБ16-7-7 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 65 мм	100м	0,87	<u>5154.75</u> 4260,10	<u>894.65</u> 260,71	4485	3706	<u>779</u> 227	<u>36.4080</u> 2,0908	<u>31.67</u> 1,82
262	КБ18-6-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Установлення радіаторів чавунних	100кВт	2,56	<u>6660.69</u> 4919,61	<u>1740.80</u> 697,64	17051	12594	<u>4456</u> 1786	<u>44.7400</u> 5,5681	<u>114.53</u> 14,25
263	& C113-746-1 (зворотні матеріали)	Металобрухт (зворотні матеріали) Додатково (під лікувальні гази)	т	16,32707	<u>2500.00</u> -	<u>-</u> -	40818	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
264	КБ21-30-1	Установлення електроконвекторів	100шт	0,01	<u>13039.81</u> 12888,53	<u>-</u> -	130	129	<u>-</u> -	<u>114.2600</u> -	<u>1.14</u> -
265	& C130-420-7 варіант 1	Радіатор електричний настінний сталевий панельний з вбудованим термостатом НЭБ-М-НС-0,7т/220; N=700 Вт; U=230В	шт	1	<u>3113.49</u> -	<u>-</u> -	3113	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					11930915	1301925	<u>411685</u> 224766		<u>10675.64</u> 1892,41
		Разом будівельні роботи, грн.					11930915				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					10217305 1526691 759851 1275,66 242364 12690766				
		----- Вартість зворотних матеріалів, грн. -----					71765				
		Всього по розділу 1					12690766				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					11930915 11930915 10217305 1526691 759851 1275,66 242364 12690766	1301925	411685 224766		10675.64 1892,41
		----- Вартість зворотних матеріалів, грн. -----					71765				
		Всього по кошторису					12690766				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					13843,71				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1769055				

Склав

*[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*Семен КУМИШ

Перевірив

*[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*Катерина МІЛЬКО

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»
21 - 3760

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010/ОВ на вентиляцію

Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блоки №№1,5

Основа:
креслення (специфікації) № 21-3760-ОВ

Кошторисна вартість 19482,957 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 40,09074 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 4817,618 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Вентиляція. Корпус 1									
1	КБ20-42-1	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	2	<u>9156.47</u> 7883,18	<u>461.34</u> 141,49	18313	15766	<u>923</u> 283	<u>68.1700</u> 1,1154	<u>136.34</u> 2,23
2	КМ8-481-21	Підготовлення до випробування, здавання під налагодження і пуску, приєднування до електричної мережі електричних машин з короткозамкненим ротором зі щитовими підшипниками, які надходять у зібраному вигляді, маса до 0,25 т	шт	2	<u>726.57</u> 404,32	<u>17.34</u> 4,39	1453	809	<u>35</u> 9	<u>3.2000</u> 0,0319	<u>6.4</u> 0,06
3	КМ10-385-7	Монтаж автоматики	шт	2	<u>1721.94</u> 1480,19	<u>-</u> -	3444	2960	<u>-</u> -	<u>12.8000</u> -	<u>25.6</u> -
		В1,В2									
4	КБ20-32-3	Установлення вентиляторів каналних масою до 0,1 т	шт	2	<u>3328.43</u> 1914,37	<u>135.50</u> 51,12	6657	3829	<u>271</u> 102	<u>16.1700</u> 0,4041	<u>32.34</u> 0,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	& C130-662-40	Вентилятор каналний (L=2785м3/год, P=450Па, N=3.7кВт), С-РКV-70-40-4-380	шт	2	<u>38103.06</u>	-	76206	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,66	<u>1114.51</u>	<u>8.40</u>	736	719	6	<u>9.7800</u>	<u>6.45</u>
					1089,79	3,26			2	0,0266	0,02
7	& C130-232-50	Гнучка вставка С-GKV-70-40	шт	2	<u>628.32</u>	-	1257	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
8	КБ20-26-5	Установлення шумоглушників вентиляційних перерізом 700х400 мм	шт	2	<u>422.14</u>	<u>21.00</u>	844	697	42	<u>3.0900</u>	<u>6.18</u>
					348,55	8,15			16	0,0665	0,13
9	& C1630-1119-100	Шумоглушник С-GKP-P-70-40	шт	2	<u>7463.80</u>	-	14928	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
10	КБ20-15-8	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 2400 мм	шт	2	<u>643.80</u>	<u>21.00</u>	1288	776	42	<u>3.4000</u>	<u>6.8</u>
					388,21	8,15			16	0,0665	0,13
11	& C130-263-50	Заслонка повітряна з електроприводом С-GMK-P-70-40-M220	шт	2	<u>4889.46</u>	-	9779	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
12	КМ10-385-7	Монтаж автоматики (шафа керування)	шт	2	<u>1497.19</u>	-	2994	2960	-	<u>12.8000</u>	<u>25.6</u>
		В3-В8,В10			1480,19	-			-	-	-
13	КБ20-32-2	Установлення вентиляторів каналних масою до 0,05 т	шт	6	<u>1115.14</u>	<u>77.73</u>	6691	6201	466	<u>8.4300</u>	<u>50.58</u>
					1033,52	29,19			175	0,2295	1,38
14	& C130-662-41	Вентилятор каналний С-РКV-50-30-4-380	шт	6	<u>10934.52</u>	-	65607	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
15	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів каналних масою до 0,025 т	шт	1	<u>808.34</u>	<u>44.13</u>	808	761	44	<u>6.2100</u>	<u>6.21</u>
					761,35	16,14			16	0,1231	0,12
16	& C130-662-42	Вентилятор каналний С-РКV-50-30-4-220	шт	1	<u>10931.68</u>	-	10932	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
17	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	1,68	<u>1114.51</u>	<u>8.40</u>	1872	1831	14	<u>9.7800</u>	<u>16.43</u>
					1089,79	3,26			5	0,0266	0,04
18	& C130-232-51	Гнучка вставка С-GKV-50-30	шт	7	<u>473.03</u>	-	3311	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
19	КБ20-26-5	Установлення шумоглушників вентиляційних перерізом 500х300 мм	шт	7	<u>422.14</u>	<u>21.00</u>	2955	2440	147	<u>3.0900</u>	<u>21.63</u>
					348,55	8,15			57	0,0665	0,47
20	& C1630-1119-101	Шумоглушник С-GKP-P-50-30	шт	7	<u>5088.74</u>	-	35621	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
21	КБ20-15-8	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 2400 мм	шт	7	<u>643.80</u>	<u>21.00</u>	4507	2717	147	<u>3.4000</u>	<u>23.8</u>
					388,21	8,15			57	0,0665	0,47
22	& C130-263-51	Заслонка повітряна з електроприводом С-GMK-P-50-30-M220	шт	7	<u>3269.80</u>	-	22889	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	КМ10-385-7	Монтаж автоматики (шафа керування) В9	шт	7	<u>1497,19</u> 1480,19	<u>-</u> -	10480	10361	<u>-</u> -	<u>12.8000</u> -	<u>89.6</u> -
24	КБ20-32-2	Установлення вентиляторів каналних масою до 0,05 т	шт	1	<u>1115,14</u> 1033,52	<u>77.73</u> 29,19	1115	1034	<u>78</u> 29	<u>8.4300</u> 0,2295	<u>8.43</u> 0,23
25	& С130-662-43	Вентилятор каналний С-РКВ-60-30-4-380	шт	1	<u>15808,23</u> -	<u>-</u> -	15808	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,27	<u>1114,51</u> 1089,79	<u>8.40</u> 3,26	301	294	<u>2</u> 1	<u>9.7800</u> 0,0266	<u>2.64</u> 0,01
27	& С130-232-52	Гнучка вставка С-GKV-60-30	шт	1	<u>526,58</u> -	<u>-</u> -	527	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	КБ20-26-5	Установлення шумоглушників вентиляційних перерізом 500х300 мм	шт	1	<u>422,14</u> 348,55	<u>21.00</u> 8,15	422	349	<u>21</u> 8	<u>3.0900</u> 0,0665	<u>3.09</u> 0,07
29	& С1630-1119-102	Шумоглушник С-GKP-P-60-30	шт	1	<u>6397,40</u> -	<u>-</u> -	6397	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	КБ20-15-8	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 2400 мм	шт	1	<u>643,80</u> 388,21	<u>21.00</u> 8,15	644	388	<u>21</u> 8	<u>3.4000</u> 0,0665	<u>3.4</u> 0,07
31	& С130-263-52	Заслонка повітряна з електроприводом С- ГМК-Р-60-30-М220	шт	1	<u>4132,21</u> -	<u>-</u> -	4132	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	КМ10-385-7	Монтаж автоматики (шафа керування) К1	шт	1	<u>1497,19</u> 1480,19	<u>-</u> -	1497	1480	<u>-</u> -	<u>12.8000</u> -	<u>12.8</u> -
33	КБ20-53-1	Установлення блоків компресорно- конденсаторних	10блок	0,1	<u>34323,19</u> 30434,30	<u>2560.79</u> 884,46	3432	3043	<u>256</u> 88	<u>260.1000</u> 6,9955	<u>26.01</u> 0,7
34	КМ8-481-21	Підготовлення до випробування, здавання під налагодження і пуску, приєднування до електричної мережі електричних машин з короткозамкненим ротором зі щитовими підшипниками, які надходять у зібраному вигляді, маса до 0,25 т	шт	1	<u>726,57</u> 404,32	<u>17.34</u> 4,39	727	404	<u>17</u> 4	<u>3.2000</u> 0,0319	<u>3.2</u> 0,03
35	КБ16-22-1	Установлення комплектів підключення	шт	1	<u>1898,71</u> 1650,36	<u>219.70</u> 70,80	1899	1650	<u>220</u> 71	<u>13.9400</u> 0,5596	<u>13.94</u> 0,56
36	КМ10-682-1	Монтаж клавіатури (пульт керування) К2.1,К2.2	шт	1	<u>851,81</u> 784,64	<u>-</u> -	852	785	<u>-</u> -	<u>6.4000</u> -	<u>6.4</u> -
37	КБ20-53-3	Установлення блоків компресорно- конденсаторних	10блок	0,2	<u>96513,01</u> 88995,34	<u>5703.48</u> 2070,82	19303	17799	<u>1141</u> 414	<u>725.9000</u> 16,3812	<u>145.18</u> 3,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	КМ8-481-22	Підготовлення до випробування, здавання під налагодження і пуску, приєднування до електричної мережі електричних машин з короткозамкненим ротором зі щитовими підшипниками, які надходять у зібраному вигляді, маса до 0,5 т	шт	2	<u>746.18</u> 404,32	<u>17.34</u> 4,39	1492	809	<u>35</u> 9	<u>3.2000</u> 0,0319	<u>6.4</u> 0,06
39	КБ16-22-1	Установлення комплектів підключення	шт	1	<u>1898.71</u> 1650,36	<u>219.70</u> 70,80	1899	1650	<u>220</u> 71	<u>13.9400</u> 0,5596	<u>13.94</u> 0,56
40	& С113-1-5408-1	Комплект для підключення секції охолодження	шт	1	<u>26045.76</u> -	<u>-</u> -	26046	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	КМ10-682-1	Монтаж клавіатури (пульт керування)	шт	1	<u>851.81</u> 784,64	<u>-</u> -	852	785	<u>-</u> -	<u>6.4000</u> -	<u>6.4</u> -
42	КМ11-31-1	Прилади, що встановлюються на конструкціях, маса до 5 кг/ блок керування РВА	шт	1	<u>121.71</u> 101,08	<u>-</u> -	122	101	<u>-</u> -	<u>0.8000</u> -	<u>0.8</u> -
43	КМ11-30-1	Прилади, що встановлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні / електронний клапан У1	шт	4	<u>56.86</u> 56,86	<u>-</u> -	227	227	<u>-</u> -	<u>0.4500</u> -	<u>1.8</u> -
44	КБ20-43-1	Установлення електродних парозволожувачів	10камер	0,1	<u>32942.49</u> 29928,02	<u>2967.41</u> 862,05	3294	2993	<u>297</u> 86	<u>249.9000</u> 6,8119	<u>24.99</u> 0,68
45	КМ8-80-1	Прилад вимірювання і захисту, кількість кінців, що підключаються, до 2	шт	1	<u>253.70</u> 196,16	<u>55.00</u> 19,28	254	196	<u>55</u> 19	<u>1.6000</u> 0,1375	<u>1.6</u> 0,14
46	& С1111-1692-5 варіант 2	Канальний датчик вологості 22DTH-11M	шт	1	<u>7708.38</u> -	<u>-</u> -	7708	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	КМ10-309-2	Реле тиску (прессостат)	шт	1	<u>203.47</u> 196,16	<u>-</u> -	203	196	<u>-</u> -	<u>1.6000</u> -	<u>1.6</u> -
48	& С1630-103-3-131 варіант 2	Прессостат PS300	шт	1	<u>862.65</u> -	<u>-</u> -	863	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	КМ11-350-1	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 20 мм	шт	1	<u>228.78</u> 191,62	<u>10.29</u> 4,53	229	192	<u>10</u> 5	<u>1.6000</u> 0,0378	<u>1.6</u> 0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	& C1111-2111 варіант 3	Канальний гігростат і датчик вологості КНТ-30W-U_LCD	шт	1	<u>9588.07</u> -	<u>-</u> -	9588	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	КБ20-13-17	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 4500 мм	клапан	1	<u>1908.71</u> 1356,10	<u>121.80</u> 47,29	1909	1356	<u>122</u> 47	<u>12.1700</u> 0,3857	<u>12.17</u> 0,39
52	& C1630-182-20 варіант 2	Клапан огнезатримуючий з плавкою вставкою, КПУ-1Н-1400х600 ССК ТМ	шт	1	<u>22798.60</u> -	<u>-</u> -	22799	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	КБ20-13-16	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 3200 мм	клапан	8	<u>1367.22</u> 1034,07	<u>71.40</u> 27,72	10938	8273	<u>571</u> 222	<u>9.2800</u> 0,2261	<u>74.24</u> 1,81
54	& C130-382-71 варіант 5	Клапан огнезатримуючий з плавкою вставкою, КПУ-1Н-400х500 ССК ТМ	шт	8	<u>17980.63</u> -	<u>-</u> -	143845	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
55	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	90	<u>910.86</u> 789,82	<u>12.60</u> 4,89	81977	71084	<u>1134</u> 440	<u>6.8300</u> 0,0399	<u>614.7</u> 3,59
56	& C1630-182-20 варіант 1	Клапан огнезатримуючий з плавкою вставкою, КПУ-1Н-400х400 ССК ТМ	шт	3	<u>11032.90</u> -	<u>-</u> -	33099	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
57	& C130-382-66 варіант 4	Клапан огнезатримуючий з плавкою вставкою, КПУ-1Н-250х250 ССК ТМ	шт	7	<u>11276.38</u> -	<u>-</u> -	78935	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
58	& C1630-182-22 варіант 1	Клапан огнезатримуючий з плавкою вставкою, КПУ-1Н-300х300 ССК ТМ	шт	1	<u>9503.56</u> -	<u>-</u> -	9504	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
59	& C1630-182-22 варіант 3	Клапан огнезатримуючий з плавкою вставкою, КПУ-1Н-150х400 ССК ТМ	шт	2	<u>9232.24</u> -	<u>-</u> -	18464	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
60	& C130-382-66 варіант 6	Клапан огнезатримуючий з плавкою вставкою, КПУ-1Н-250х150 ССК ТМ	шт	77	<u>10460.89</u> -	<u>-</u> -	805489	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
61	& C1630-470-3 варіант 2	Дросель-клапани ДК150	шт	47	<u>414.28</u> -	<u>-</u> -	19471	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
62	& C1630-484-19 варіант 1	Дросель-клапан ДКП 200х100	шт	70	<u>394.91</u> -	<u>-</u> -	27644	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
63	& C1630-484-14	Дросель-клапан ДКП 200х200	шт	30	<u>511.28</u> -	<u>-</u> -	15338	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
64	& C1630-484-16	Дросель-клапан ДКП 300х200	шт	21	<u>665.70</u> -	<u>-</u> -	13980	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	& C1630-484-16 варіант 1	Дросель-клапан ДКП 300х300	шт	4	<u>707.32</u> -	<u>-</u> -	2829	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
66	& C1630-484-51 варіант 1	Дросель-клапан ДКП 400х200	шт	9	<u>752.40</u> -	<u>-</u> -	6772	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
67	& C1630-484-51 варіант 2	Дросель-клапан ДКП 400х300	шт	13	<u>796.47</u> -	<u>-</u> -	10354	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
68	& C1630-484-52 варіант 1	Дросель-клапан ДКП 500х200	шт	3	<u>828.29</u> -	<u>-</u> -	2485	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
69	& C1630-484-17 варіант 2	Дросель-клапан ДКП 500х300	шт	2	<u>938.23</u> -	<u>-</u> -	1876	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
70	& C1630-484-53 варіант 2	Дросель-клапан ДКП 800х400	шт	2	<u>1954.37</u> -	<u>-</u> -	3909	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
71	КБ20-12-5	Установлення ґрат жалюзійних сталевих регулювальних [PP], розмір 200х100	ґрати	155	<u>287.73</u> 207,81	<u>31.01</u> 9,07	44598	32211	<u>4807</u> 1406	<u>1.8200</u> 0,0745	<u>282.1</u> 11,55
72	& C1301-1101	Решітка 2-хгідна регульована 2565-2 200х100 ПП Григоренко	шт	155	<u>217.46</u> -	<u>-</u> -	33706	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
73	КБ20-12-6	Установлення ґрат жалюзійних сталевих регулювальних [PP], розмір 300х100, 300х200, 300х150 мм	ґрати	326	<u>287.73</u> 207,81	<u>31.01</u> 9,07	93800	67746	<u>10109</u> 2957	<u>1.8200</u> 0,0745	<u>593.32</u> 24,29
74	& C1301-1102	Решітка 2-хгідна регульована 2565-2 300х100 ПП Григоренко	шт	230	<u>271.01</u> -	<u>-</u> -	62332	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
75	& C1301-1103	Решітка 2-хгідна регульована 2565-2 300х150 ПП Григоренко	шт	61	<u>325.38</u> -	<u>-</u> -	19848	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
76	& C1301-1104	Решітка 2-хгідна регульована 2565-2 300х200 ПП Григоренко	шт	35	<u>394.23</u> -	<u>-</u> -	13798	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
77	КБ20-12-8	Установлення ґрат жалюзійних сталевих регулювальних [PP], розмір 400х200, 400х150 мм	ґрати	192	<u>261.51</u> 207,81	<u>31.01</u> 9,07	50210	39900	<u>5954</u> 1741	<u>1.8200</u> 0,0745	<u>349.44</u> 14,3
78	& C1301-1105	Решітка 2-хгідна регульована 2565-2 400х150 ПП Григоренко	шт	108	<u>402.80</u> -	<u>-</u> -	43502	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
79	& C1301-1106	Решітка 2-хгідна регульована 2565-2 400х200 ПП Григоренко	шт	84	<u>490.31</u> -	<u>-</u> -	41186	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
80	КБ20-12-9	Установлення ґрат жалюзійних сталевих регулювальних [PP], розмір 500х200 мм	ґрати	28	<u>261.51</u> 207,81	<u>31.01</u> 9,07	7322	5819	<u>868</u> 254	<u>1.8200</u> 0,0745	<u>50.96</u> 2,09
81	& C1301-1107	Решітка 2-хгідна регульована 2565-2 500х200 ПП Григоренко	шт	28	<u>585.48</u> -	<u>-</u> -	16393	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	КБ20-11-1	Установлення анемостватів	єрати	131	<u>258.65</u> 207,81	<u>31.01</u> 9,07	33883	27223	<u>4062</u> 1188	<u>1.8200</u> 0,0745	<u>238.42</u> 9,76
83	& C130-597-A-30 варіант 1	Вентиляційні ґратки, (анемостат) А 150 DVS	шт	131	<u>225.37</u> -	<u>-</u> -	29523	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
84	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	5,652	<u>89478.00</u> 29172,37	<u>650.32</u> 255,96	505730	164882	<u>3676</u> 1447	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>1479.69</u> 11,8
85	КБ20-3-2	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100м2	2,88	<u>91715.00</u> 29172,37	<u>650.32</u> 255,96	264139	84016	<u>1873</u> 737	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>753.98</u> 6,01
86	КБ20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 1000 мм	100м2	9,31	<u>89169.72</u> 26709,77	<u>570.52</u> 224,98	830170	248668	<u>5312</u> 2095	<u>239.7000</u> 1,8349	<u>2231.61</u> 17,08
87	КБ20-3-9	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм	100м2	3,33	<u>92782.72</u> 26709,77	<u>570.52</u> 224,98	308966	88944	<u>1900</u> 749	<u>239.7000</u> 1,8349	<u>798.2</u> 6,11
88	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1000 до 1600 мм	100м2	17,433	<u>88632.35</u> 23110,58	<u>520.12</u> 205,41	1545128	402887	<u>9067</u> 3581	<u>207.4000</u> 1,6753	<u>3615.6</u> 29,21
89	КБ20-3-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100м2	5,956	<u>83710.28</u> 17389,77	<u>406.16</u> 153,52	498578	103573	<u>2419</u> 914	<u>156.0600</u> 1,2521	<u>929.49</u> 7,46
90	КБ20-3-15	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0 мм, периметром до 4500 мм	100м2	1,5516	<u>79419.45</u> 11820,49	<u>371.53</u> 138,10	123227	18341	<u>576</u> 214	<u>106.0800</u> 1,1263	<u>164.59</u> 1,75
91	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	348	<u>771.32</u> 771,32	<u>-</u> -	268419	268419	<u>-</u> -	<u>6.6700</u> -	<u>2321.16</u> -
92	& C113-2439-2 варіант 1	Теплова ізоляція повітроводів d=10 мм із спіненого каучуку K-Flex AIR	м2	531,44	<u>268.04</u> -	<u>-</u> -	142447	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
93	& C114-96-Y-15 варіант 1	Вогнезахист "БРАНДІЗОЛ"	м2	3025,12	<u>291.05</u> -	<u>-</u> -	880461	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
94	C1630-83	Кронштейни та підставки під устаткування із сортової сталі	кг	2075,067	<u>47.07</u> -	<u>-</u> -	97673	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					7680061	1720544	<u>56960</u> 19543		<u>15247.85</u> 159,49
		Разом будівельні роботи, грн.					7680061				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5902557				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					1740087 903710 1572,96 298841 8583771				
		Всього по розділу 1					8583771				
		Розділ 2. Вентиляція. Корпус 5									
95	КБ20-42-1	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	9	<u>9156.47</u> 7883,18	<u>461.34</u> 141,49	82408	70949	<u>4152</u> 1273	<u>68.1700</u> 1,1154	<u>613.53</u> 10,04
96	КМ8-481-21	Підготовлення до випробування, здавання під налагодження і пуску, приєднування до електричної мережі електричних машин з короткозамкненим ротором зі щитовими підшипниками, які надходять у зібраному вигляді, маса до 0,25 т	шт	9	<u>726.57</u> 404,32	<u>17.34</u> 4,39	6539	3639	<u>156</u> 40	<u>3.2000</u> 0,0319	<u>28.8</u> 0,29
97	КМ10-385-7	Монтаж автоматики	шт	9	<u>1721.94</u> 1480,19	<u>-</u> -	15497	13322	<u>-</u> -	<u>12.8000</u> -	<u>115.2</u> -
98	КБ20-10-1	Установлення фільтрів повітряних з пленум боксами	шт	2	<u>307.90</u> 247,90	<u>36.16</u> 14,14	616	496	<u>72</u> 28	<u>2.0700</u> 0,1153	<u>4.14</u> 0,23
99	& С1630-1623-10 варіант 2	Фільтри повітряні LAM14 610x762x68 В11,В12	шт	2	<u>3098.00</u> -	<u>-</u> -	6196	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
100	КБ20-32-4	Установлення вентиляторів каналних масою до 0,2 т	шт	2	<u>4233.31</u> 2656,67	<u>295.16</u> 111,12	8467	5313	<u>590</u> 222	<u>22.4400</u> 0,8764	<u>44.88</u> 1,75
101	& С130-662-44	Вентилятор каналний С-PKV-100-50-4-380	шт	2	<u>61274.04</u> -	<u>-</u> -	122548	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
102	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,9	<u>1114.51</u> 1089,79	<u>8.40</u> 3,26	1003	981	<u>8</u> 3	<u>9.7800</u> 0,0266	<u>8.8</u> 0,02
103	& С130-232-53	Гнучка вставка С-GKV-100-50	шт	2	<u>827.52</u> -	<u>-</u> -	1655	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
104	КБ20-26-5	Установлення шумоглушників вентиляційних перерізом 1000х500 мм	шт	2	<u>422.14</u> 348,55	<u>21.00</u> 8,15	844	697	<u>42</u> 16	<u>3.0900</u> 0,0665	<u>6.18</u> 0,13
105	& С1630-1119-103	Шумоглушник С-GKP-P-100-50	шт	2	<u>11604.73</u> -	<u>-</u> -	23209	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106	КБ20-15-9	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 4000 мм	шт	2	<u>1108.68</u> 605,15	<u>50.40</u> 19,57	2217	1210	<u>101</u> 39	<u>5.3000</u> 0,1596	<u>10.6</u> 0,32
107	& С130-263-54	Заслонка повітряна з електроприводом С-ГМК-Р-100-50-М220	шт	2	<u>8020.75</u> -	-	16042	-	-	-	-
108	КМ10-385-7	Монтаж автоматики (шафа керування) В13-В16 -----	шт	2	<u>1497.19</u> 1480,19	-	2994	2960	-	<u>12.8000</u> -	<u>25.6</u> -
109	КБ20-32-2	Установлення вентиляторів каналних масою до 0,05 т	шт	4	<u>1115.14</u> 1033,52	<u>77.73</u> 29,19	4461	4134	<u>311</u> 117	<u>8.4300</u> 0,2295	<u>33.72</u> 0,92
110	& С130-662-41	Вентилятор каналний С-РКВ-50-30-4-380	шт	4	<u>10934.52</u> -	-	43738	-	-	-	-
111	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,96	<u>1114.51</u> 1089,79	<u>8.40</u> 3,26	1070	1046	<u>8</u> 3	<u>9.7800</u> 0,0266	<u>9.39</u> 0,03
112	& С130-232-51	Гнучка вставка С-ГКВ-50-30	шт	4	<u>473.03</u> -	-	1892	-	-	-	-
113	КБ20-26-5	Установлення шумоглушників вентиляційних перерізом 500х300 мм	шт	4	<u>422.14</u> 348,55	<u>21.00</u> 8,15	1689	1394	<u>84</u> 33	<u>3.0900</u> 0,0665	<u>12.36</u> 0,27
114	& С1630-1119-101	Шумоглушник С-ГКР-Р-50-30	шт	4	<u>5088.74</u> -	-	20355	-	-	-	-
115	КБ20-15-8	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 2400 мм	шт	4	<u>643.80</u> 388,21	<u>21.00</u> 8,15	2575	1553	<u>84</u> 33	<u>3.4000</u> 0,0665	<u>13.6</u> 0,27
116	& С130-263-51	Заслонка повітряна з електроприводом С-ГМК-Р-50-30-М220	шт	4	<u>3269.80</u> -	-	13079	-	-	-	-
117	КМ10-385-7	Монтаж автоматики (шафа керування) В17 -----	шт	4	<u>1497.19</u> 1480,19	-	5989	5921	-	<u>12.8000</u> -	<u>51.2</u> -
118	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів каналних масою до 0,025 т	шт	1	<u>808.34</u> 761,35	<u>44.13</u> 16,14	808	761	<u>44</u> 16	<u>6.2100</u> 0,1231	<u>6.21</u> 0,12
119	& С130-662-45	Вентилятор каналний С-РКВ-50-25-4-220	шт	1	<u>9887.66</u> -	-	9888	-	-	-	-
120	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,225	<u>1114.51</u> 1089,79	<u>8.40</u> 3,26	251	245	<u>2</u> 1	<u>9.7800</u> 0,0266	<u>2.2</u> 0,01
121	& С130-232-54	Гнучка вставка С-ГКВ-50-25	шт	1	<u>446.25</u> -	-	446	-	-	-	-
122	КБ20-26-4	Установлення шумоглушників вентиляційних перерізом 500х250 мм	шт	1	<u>405.07</u> 348,55	<u>21.00</u> 8,15	405	349	<u>21</u> 8	<u>3.0900</u> 0,0665	<u>3.09</u> 0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
123	& C1630-1119-104	Шумоглушник С-GKP-P-50-25	шт	1	<u>3794.61</u> -	<u>-</u> -	3795	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
124	КБ20-15-7	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 1600 мм	шт	1	<u>439.83</u> 310,57	<u>21.00</u> 8,15	440	311	<u>21</u> 8	<u>2.7200</u> 0,0665	<u>2.72</u> 0,07
125	& C130-263-53	Заслонка повітряна з електроприводом С-GMK-P-50-25-M220	шт	1	<u>2901.58</u> -	<u>-</u> -	2902	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
126	КМ10-385-7	Монтаж автоматики (шафа керування) В18 -----	шт	1	<u>1497.19</u> 1480,19	<u>-</u> -	1497	1480	<u>-</u> -	<u>12.8000</u> -	<u>12.8</u> -
127	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів каналних масою до 0,025 т	шт	1	<u>808.34</u> 761,35	<u>44.13</u> 16,14	808	761	<u>44</u> 16	<u>6.2100</u> 0,1231	<u>6.21</u> 0,12
128	& C130-662-46	Вентилятор каналний С-PKV-40-20-4-220	шт	1	<u>8291.77</u> -	<u>-</u> -	8292	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
129	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,18	<u>1114.51</u> 1089,79	<u>8.40</u> 3,26	201	196	<u>2</u> 1	<u>9.7800</u> 0,0266	<u>1.76</u> -
130	& C130-232-55	Гнучка вставка С-GKV-40-20	шт	1	<u>371.28</u> -	<u>-</u> -	371	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
131	КБ20-26-3	Установлення шумоглушників вентиляційних перерізом 400x200 мм	шт	1	<u>399.85</u> 348,55	<u>21.00</u> 8,15	400	349	<u>21</u> 8	<u>3.0900</u> 0,0665	<u>3.09</u> 0,07
132	& C1630-1119-105	Шумоглушник С-GKP-P-40-20	шт	1	<u>3423.09</u> -	<u>-</u> -	3423	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
133	КБ20-15-7	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 1600 мм	шт	1	<u>439.83</u> 310,57	<u>21.00</u> 8,15	440	311	<u>21</u> 8	<u>2.7200</u> 0,0665	<u>2.72</u> 0,07
134	& C130-263-55	Заслонка повітряна з електроприводом С-GMK-P-40-20-M220	шт	1	<u>2387.30</u> -	<u>-</u> -	2387	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
135	КМ10-385-7	Монтаж автоматики (шафа керування) В19 -----	шт	1	<u>1497.19</u> 1480,19	<u>-</u> -	1497	1480	<u>-</u> -	<u>12.8000</u> -	<u>12.8</u> -
136	КБ20-32-2	Установлення вентиляторів каналних масою до 0,05 т	шт	1	<u>1115.14</u> 1033,52	<u>77.73</u> 29,19	1115	1034	<u>78</u> 29	<u>8.4300</u> 0,2295	<u>8.43</u> 0,23
137	& C130-662-43	Вентилятор каналний С-PKV-60-30-4-380	шт	1	<u>15808.23</u> -	<u>-</u> -	15808	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
138	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,27	<u>1114.51</u> 1089,79	<u>8.40</u> 3,26	301	294	<u>2</u> 1	<u>9.7800</u> 0,0266	<u>2.64</u> 0,01
139	& C130-232-52	Гнучка вставка С-GKV-60-30	шт	1	<u>526.58</u> -	<u>-</u> -	527	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
140	КБ20-26-5	Установлення шумоглушників вентиляційних перерізом 500х300 мм	шт	1	<u>422.14</u> 348,55	<u>21.00</u> 8,15	422	349	<u>21</u> 8	<u>3.0900</u> 0,0665	<u>3.09</u> 0,07
141	& С1630- 1119-102	Шумоглушник С-GKP-P-60-30	шт	1	<u>6397.40</u> -	<u>-</u> -	6397	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
142	КБ20-15-8	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 2400 мм	шт	1	<u>643.80</u> 388,21	<u>21.00</u> 8,15	644	388	<u>21</u> 8	<u>3.4000</u> 0,0665	<u>3.4</u> 0,07
143	& С130-263- 52	Заслонка повітряна з електроприводом С- GMK-P-60-30-M220	шт	1	<u>4132.21</u> -	<u>-</u> -	4132	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
144	КМ10-385-7	Монтаж автоматики (шафа керування) В20-В22 -----	шт	1	<u>1497.19</u> 1480,19	<u>-</u> -	1497	1480	<u>-</u> -	<u>12.8000</u> -	<u>12.8</u> -
145	КБ20-32-2	Установлення вентиляторів каналних масою до 0,05 т	шт	3	<u>1115.14</u> 1033,52	<u>77.73</u> 29,19	3345	3101	<u>233</u> 88	<u>8.4300</u> 0,2295	<u>25.29</u> 0,69
146	& С130-662- 47	Вентилятор каналний С-PKV-60-35-4-380	шт	3	<u>21166.19</u> -	<u>-</u> -	63499	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
147	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,855	<u>1114.51</u> 1089,79	<u>8.40</u> 3,26	953	932	<u>7</u> 3	<u>9.7800</u> 0,0266	<u>8.36</u> 0,02
148	& С130-232- 56	Гнучка вставка С-GKV-60-35	шт	3	<u>548.00</u> -	<u>-</u> -	1644	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
149	КБ20-26-5	Установлення шумоглушників вентиляційних перерізом 600х350 мм	шт	3	<u>422.14</u> 348,55	<u>21.00</u> 8,15	1266	1046	<u>63</u> 24	<u>3.0900</u> 0,0665	<u>9.27</u> 0,2
150	& С1630- 1119-106	Шумоглушник С-GKP-P-60-35	шт	3	<u>6748.02</u> -	<u>-</u> -	20244	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
151	КБ20-15-8	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 2400 мм	шт	3	<u>643.80</u> 388,21	<u>21.00</u> 8,15	1931	1165	<u>63</u> 24	<u>3.4000</u> 0,0665	<u>10.2</u> 0,2
152	& С130-263- 56	Заслонка повітряна з електроприводом С- GMK-P-60-35-M220	шт	3	<u>4278.63</u> -	<u>-</u> -	12836	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
153	КМ10-385-7	Монтаж автоматики (шафа керування) В23 -----	шт	3	<u>1497.19</u> 1480,19	<u>-</u> -	4492	4441	<u>-</u> -	<u>12.8000</u> -	<u>38.4</u> -
154	КБ20-32-3	Установлення вентиляторів каналних масою до 0,1 т	шт	1	<u>3328.43</u> 1914,37	<u>135.50</u> 51,12	3328	1914	<u>136</u> 51	<u>16.1700</u> 0,4041	<u>16.17</u> 0,4
155	& С130-662- 48	Вентилятор каналний С-PKV-80-50-4-380	шт	1	<u>33277.28</u> -	<u>-</u> -	33277	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
156	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,39	<u>1114.51</u> 1089,79	<u>8.40</u> 3,26	435	425	<u>3</u> 1	<u>9.7800</u> 0,0266	<u>3.81</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
157	& C130-232-57	Гнучка вставка C-GKV-80-50	шт	1	<u>725.41</u> -	<u>-</u> -	725	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
158	KB20-26-5	Установлення шумоглушників вентиляційних перерізом 800х500 мм	шт	1	<u>422.14</u> 348,55	<u>21.00</u> 8,15	422	349	<u>21</u> 8	<u>3.0900</u> 0,0665	<u>3.09</u> 0,07
159	& C1630-1119-107	Шумоглушник C-GKP-P-80-50	шт	1	<u>9707.80</u> -	<u>-</u> -	9708	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
160	KB20-15-9	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 4000 мм	шт	1	<u>1108.68</u> 605,15	<u>50.40</u> 19,57	1109	605	<u>50</u> 20	<u>5.3000</u> 0,1596	<u>5.3</u> 0,16
161	& C130-263-57	Заслонка повітряна з електроприводом C- GMK-P-80-50-M220	шт	1	<u>6760.34</u> -	<u>-</u> -	6760	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
162	KM10-385-7	Монтаж автоматики (шафа керування) K3,K4,K7,K5,K9,K10	шт	1	<u>1497.19</u> 1480,19	<u>-</u> -	1497	1480	<u>-</u> -	<u>12.8000</u> -	<u>12.8</u> -
163	KB20-53-1	Установлення блоків компресорно- конденсаторних	10блок	0,6	<u>34323.19</u> 30434,30	<u>2560.79</u> 884,46	20594	18261	<u>1536</u> 531	<u>260.1000</u> 6,9955	<u>156.06</u> 4,2
164	KM8-481-21	Підготовлення до випробування, здавання під налагодження і пуску, приєднування до електричної мережі електричних машин з короткозамкненим ротором зі щитовими підшипниками, які надходять у зібраному вигляді, маса до 0,25 т	шт	6	<u>726.57</u> 404,32	<u>17.34</u> 4,39	4359	2426	<u>104</u> 26	<u>3.2000</u> 0,0319	<u>19.2</u> 0,19
165	KB16-22-1	Установлення комплектів підключення	шт	6	<u>1898.71</u> 1650,36	<u>219.70</u> 70,80	11392	9902	<u>1318</u> 425	<u>13.9400</u> 0,5596	<u>83.64</u> 3,36
166	KM10-682-1	Монтаж клавіатури (пульт керування) K6.1,K6.2	шт	6	<u>851.81</u> 784,64	<u>-</u> -	5111	4708	<u>-</u> -	<u>6.4000</u> -	<u>38.4</u> -
167	KB20-53-3	Установлення блоків компресорно- конденсаторних	10блок	0,2	<u>96513.01</u> 88995,34	<u>5703.48</u> 2070,82	19303	17799	<u>1141</u> 414	<u>725.9000</u> 16,3812	<u>145.18</u> 3,28
168	KM8-481-22	Підготовлення до випробування, здавання під налагодження і пуску, приєднування до електричної мережі електричних машин з короткозамкненим ротором зі щитовими підшипниками, які надходять у зібраному вигляді, маса до 0,5 т	шт	2	<u>746.18</u> 404,32	<u>17.34</u> 4,39	1492	809	<u>35</u> 9	<u>3.2000</u> 0,0319	<u>6.4</u> 0,06
169	KB16-22-1	Установлення комплектів підключення	шт	1	<u>1898.71</u> 1650,36	<u>219.70</u> 70,80	1899	1650	<u>220</u> 71	<u>13.9400</u> 0,5596	<u>13.94</u> 0,56
170	& C113-1-5408-1	Комплект для підключення секції охолодження	шт	1	<u>26045.76</u> -	<u>-</u> -	26046	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
171	КМ10-682-1	Монтаж клавіатури (пульт керування)	шт	1	<u>851.81</u> 784,64	<u>-</u> -	852	785	<u>-</u> -	<u>6.4000</u> -	<u>6.4</u> -
172	КМ11-31-1	Прилади, що встановлюються на конструкціях, маса до 5 кг/ блок керування РВА	шт	1	<u>121.71</u> 101,08	<u>-</u> -	122	101	<u>-</u> -	<u>0.8000</u> -	<u>0.8</u> -
173	КМ11-30-1	Прилади, що встановлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні / електронний клапан К7,К8,К11	шт	4	<u>56.86</u> 56,86	<u>-</u> -	227	227	<u>-</u> -	<u>0.4500</u> -	<u>1.8</u> -
174	КБ20-53-1	Установлення блоків компресорно-конденсаторних	10блок	0,3	<u>34323.19</u> 30434,30	<u>2560.79</u> 884,46	10297	9130	<u>768</u> 265	<u>260.1000</u> 6,9955	<u>78.03</u> 2,1
175	КМ8-481-21	Підготовки до випробування, здавання під налагодження і пуску, приєднування до електричної мережі електричних машин з короткозамкненим ротором зі щитовими підшипниками, які надходять у зібраному вигляді, маса до 0,25 т	шт	3	<u>726.57</u> 404,32	<u>17.34</u> 4,39	2180	1213	<u>52</u> 13	<u>3.2000</u> 0,0319	<u>9.6</u> 0,1
176	КБ16-22-1	Установлення комплектів підключення	шт	3	<u>1898.71</u> 1650,36	<u>219.70</u> 70,80	5696	4951	<u>659</u> 212	<u>13.9400</u> 0,5596	<u>41.82</u> 1,68
177	КМ10-682-1	Монтаж клавіатури (пульт керування) У1,У2	шт	3	<u>851.81</u> 784,64	<u>-</u> -	2555	2354	<u>-</u> -	<u>6.4000</u> -	<u>19.2</u> -
178	КБ20-43-1	Установлення електродних парозволожувачів	10камер	0,2	<u>32942.49</u> 29928,02	<u>2967.41</u> 862,05	6588	5986	<u>593</u> 172	<u>249.9000</u> 6,8119	<u>49.98</u> 1,36
179	КМ8-80-1	Прилад вимірювання і захисту, кількість кінців, що підключаються, до 2	шт	2	<u>253.70</u> 196,16	<u>55.00</u> 19,28	507	392	<u>110</u> 39	<u>1.6000</u> 0,1375	<u>3.2</u> 0,28
180	& С1111-1692-5 варіант 2	Канальний датчик вологості 22DTH-11М	шт	2	<u>7708.38</u> -	<u>-</u> -	15417	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
181	КМ10-309-2	Реле тиску (прессостат)	шт	2	<u>203.47</u> 196,16	<u>-</u> -	407	392	<u>-</u> -	<u>1.6000</u> -	<u>3.2</u> -
182	& С1630-103-3-131 варіант 2	Прессостат PS300	шт	2	<u>862.65</u> -	<u>-</u> -	1725	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
183	КМ11-350-1	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомер об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 20 мм	шт	2	<u>228.78</u> 191,62	<u>10.29</u> 4,53	458	383	<u>21</u> 9	<u>1.6000</u> 0,0378	<u>3.2</u> 0,08
184	& С1111-2111 варіант 3	Канальний гігростат и датчик влажности КНТ-30W-U_LCD	шт	2	<u>9588.07</u> -	<u>-</u> -	19176	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
185	КБ20-13-17	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 4500 мм	клапан	1	<u>1908.71</u> 1356,10	<u>121.80</u> 47,29	1909	1356	<u>122</u> 47	<u>12.1700</u> 0,3857	<u>12.17</u> 0,39
186	& С1630-182-20 варіант 2	Клапан огнезатримуючий з плавкою вставкою, КПУ-1Н-1400х600 ССК ТМ	шт	1	<u>22798.60</u> -	<u>-</u> -	22799	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
187	КБ20-13-16	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 3200 мм	клапан	11	<u>1367.22</u> 1034,07	<u>71.40</u> 27,72	15039	11375	<u>785</u> 305	<u>9.2800</u> 0,2261	<u>102.08</u> 2,49
188	& С130-382-71 варіант 6	Клапан огнезатримуючий з плавкою вставкою, КПУ-1Н-450х450 ССК ТМ	шт	9	<u>16978.18</u> -	<u>-</u> -	152804	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
189	& С130-382-71 варіант 7	Клапан огнезатримуючий з плавкою вставкою, КПУ-1Н-550х550 ССК ТМ	шт	2	<u>18967.18</u> -	<u>-</u> -	37934	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
190	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	66	<u>910.86</u> 789,82	<u>12.60</u> 4,89	60117	52128	<u>832</u> 323	<u>6.8300</u> 0,0399	<u>450.78</u> 2,63
191	& С1630-182-20 варіант 1	Клапан огнезатримуючий з плавкою вставкою, КПУ-1Н-400х400 ССК ТМ	шт	1	<u>11032.90</u> -	<u>-</u> -	11033	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
192	& С130-382-66 варіант 4	Клапан огнезатримуючий з плавкою вставкою, КПУ-1Н-250х250 ССК ТМ	шт	7	<u>11276.38</u> -	<u>-</u> -	78935	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
193	& С130-382-66 варіант 5	Клапан огнезатримуючий з плавкою вставкою, КПУ-1Н-200х200 ССК ТМ	шт	2	<u>10869.29</u> -	<u>-</u> -	21739	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
194	& С1630-182-22 варіант 1	Клапан огнезатримуючий з плавкою вставкою, КПУ-1Н-300х300 ССК ТМ	шт	5	<u>9503.56</u> -	<u>-</u> -	47518	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
195	& С1630-182-22 варіант 2	Клапан огнезатримуючий з плавкою вставкою, КПУ-1Н-350х350 ССК ТМ	шт	6	<u>9905.44</u> -	<u>-</u> -	59433	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
196	& C130-382-71 варіант 8	Клапан огнезатримуючий з плавкою вставкою, КПУ-1Н-150х150 ССК ТМ	шт	2	<u>10401.22</u> -	<u>-</u> -	20802	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
197	& C130-382-66 варіант 7	Клапан огнезатримуючий з плавкою вставкою, КПУ-1Н-200х150 ССК ТМ	шт	43	<u>9579.10</u> -	<u>-</u> -	411901	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
198	& C1630-470-1 варіант 1	Дросель-клапани ДК100	шт	58	<u>263.62</u> -	<u>-</u> -	15290	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
199	& C1630-470-2 варіант 1	Дросель-клапани ДК125	шт	4	<u>331.01</u> -	<u>-</u> -	1324	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
200	& C1630-470-3 варіант 1	Дросель-клапани ДК160	шт	4	<u>414.28</u> -	<u>-</u> -	1657	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
201	& C1630-484-19 варіант 1	Дросель-клапан ДКП 200х100	шт	4	<u>394.91</u> -	<u>-</u> -	1580	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
202	& C1630-484-14	Дросель-клапан ДКП 200х200	шт	42	<u>511.28</u> -	<u>-</u> -	21474	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
203	& C1630-484-16	Дросель-клапан ДКП 300х200	шт	30	<u>665.70</u> -	<u>-</u> -	19971	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
204	& C1630-484-16 варіант 1	Дросель-клапан ДКП 300х300	шт	6	<u>707.32</u> -	<u>-</u> -	4244	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
205	& C1630-484-51 варіант 1	Дросель-клапан ДКП 400х200	шт	12	<u>752.40</u> -	<u>-</u> -	9029	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
206	& C1630-484-51 варіант 2	Дросель-клапан ДКП 400х300	шт	18	<u>796.47</u> -	<u>-</u> -	14336	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
207	& C1630-484-52 варіант 1	Дросель-клапан ДКП 500х200	шт	4	<u>828.29</u> -	<u>-</u> -	3313	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
208	& C1630-484-17 варіант 2	Дросель-клапан ДКП 500х300	шт	2	<u>938.23</u> -	<u>-</u> -	1876	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
209	& C1630-484-53 варіант 2	Дросель-клапан ДКП 800х400	шт	2	<u>1954.37</u> -	<u>-</u> -	3909	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
210	КБ20-12-5	Установлення ґрат жалюзійних сталевих регулювальних [РР], розмір 200х100	ґрати	218	<u>287.73</u> 207,81	<u>31.01</u> 9,07	62725	45303	<u>6760</u> 1977	<u>1.8200</u> 0,0745	<u>396.76</u> 16,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211	& C1301-1101	Решітка 2-хгядна регульована 2565-2 200x100 ПП Григоренко	шт	218	<u>217,46</u> -	<u>-</u> -	47406	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
212	КБ20-12-6	Установлення ґрат жалюзійних сталених регульовальних [РР], розмір 300x100, 300x200, 300x150 мм	ґрати	460	<u>287,73</u> 207,81	<u>31,01</u> 9,07	132356	95593	<u>14265</u> 4172	<u>1.8200</u> 0,0745	<u>837,2</u> 34,27
213	& C1301-1102	Решітка 2-хгядна регульована 2565-2 300x100 ПП Григоренко	шт	324	<u>271,01</u> -	<u>-</u> -	87807	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
214	& C1301-1103	Решітка 2-хгядна регульована 2565-2 300x150 ПП Григоренко	шт	86	<u>325,38</u> -	<u>-</u> -	27983	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
215	& C1301-1104	Решітка 2-хгядна регульована 2565-2 300x200 ПП Григоренко	шт	50	<u>394,23</u> -	<u>-</u> -	19712	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
216	КБ20-12-8	Установлення ґрат жалюзійних сталених регульовальних [РР], розмір 400x200, 400x150 мм	ґрати	270	<u>261,51</u> 207,81	<u>31,01</u> 9,07	70608	56109	<u>8373</u> 2449	<u>1.8200</u> 0,0745	<u>491,4</u> 20,12
217	& C1301-1105	Решітка 2-хгядна регульована 2565-2 400x150 ПП Григоренко	шт	152	<u>402,80</u> -	<u>-</u> -	61226	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
218	& C1301-1106	Решітка 2-хгядна регульована 2565-2 400x200 ПП Григоренко	шт	118	<u>490,31</u> -	<u>-</u> -	57857	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
219	КБ20-12-9	Установлення ґрат жалюзійних сталених регульовальних [РР], розмір 500x200 мм	ґрати	40	<u>261,51</u> 207,81	<u>31,01</u> 9,07	10460	8312	<u>1240</u> 363	<u>1.8200</u> 0,0745	<u>72,8</u> 2,98
220	& C1301-1107	Решітка 2-хгядна регульована 2565-2 500x200 ПП Григоренко	шт	40	<u>585,48</u> -	<u>-</u> -	23419	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
221	КБ20-11-1	Установлення анемостатів	ґрати	184	<u>258,65</u> 207,81	<u>31,01</u> 9,07	47592	38237	<u>5706</u> 1669	<u>1.8200</u> 0,0745	<u>334,88</u> 13,71
222	& C130-597-A-30 варіант 1	Вентиляційні ґратки, (анемостат) А 150 DVS	шт	184	<u>225,37</u> -	<u>-</u> -	41468	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
223	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	5,9636	<u>89478,00</u> 29172,37	<u>650,32</u> 255,96	533611	173972	<u>3878</u> 1526	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>1561,27</u> 12,45
224	КБ20-3-2	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100м2	9,9	<u>91715,00</u> 29172,37	<u>650,32</u> 255,96	907979	288806	<u>6438</u> 2534	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>2591,82</u> 20,67
225	КБ20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 1000 мм	100м2	10,908	<u>89169,72</u> 26709,77	<u>570,52</u> 224,98	972663	291350	<u>6223</u> 2454	<u>239.7000</u> 1,8349	<u>2614,65</u> 20,02
226	КБ20-3-9	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм	100м2	4,285	<u>92782,72</u> 26709,77	<u>570,52</u> 224,98	397574	114451	<u>2445</u> 964	<u>239.7000</u> 1,8349	<u>1027,11</u> 7,86
227	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1000 до 1600 мм	100м2	19,269	<u>88632,35</u> 23110,58	<u>520,12</u> 205,41	1707857	445318	<u>10022</u> 3958	<u>207.4000</u> 1,6753	<u>3996,39</u> 32,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
228	КБ20-3-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100м2	5,766	<u>83710.28</u> 17389,77	<u>406.16</u> 153,52	482673	100269	<u>2342</u> 885	<u>156.0600</u> 1,2521	<u>899.84</u> 7,22
229	КБ20-3-15	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0 мм, периметром до 4500 мм	100м2	2,93	<u>79419.45</u> 11820,49	<u>371.53</u> 138,10	232699	34634	<u>1089</u> 405	<u>106.0800</u> 1,1263	<u>310.81</u> 3,3
230	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	395	<u>771.32</u> 771,32	<u>-</u> -	304671	304671	<u>-</u> -	<u>6.6700</u> -	<u>2634.65</u> -
231	& С113-2439-2 варіант 1	Теплова ізоляція повітроводів d=10 мм із спіненого каучуку K-Flex AIR	м2	766,5	<u>268.04</u> -	<u>-</u> -	205453	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
232	& С114-96-У-15 варіант 1	Вогнезахист "БРАНДІЗОЛ"	м2	3270,4	<u>291.05</u> -	<u>-</u> -	951850	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
233	С1630-83	Кронштейни та підставки під устаткування із сортової сталі	кг	2655,972	<u>47.07</u> -	<u>-</u> -	125017	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					9330683	2282214	<u>83559</u> 28355		<u>20209.31</u> 230,81
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					9330683 6964910 2310569 1195531 2072,69 393782 10526214				

		Всього по розділу 2					10526214				
		Розділ 3. Теплопостачання. Корпус 1									
234	КБ18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	2	<u>2739.01</u> 2524,07	<u>187.67</u> 63,91	5478	5048	<u>375</u> 128	<u>21.3200</u> 0,5002	<u>42.64</u> 1
235	КМ12-807-1 в.в. п.2.12.1.2 κ(труд)=1,25	Вентилі, клапани муфтові регулюючі, діаметр умовного проходу 15-50 мм [електричний або електромагнітний привід]	10 шт	0,2	<u>9808.00</u> 9808,00	<u>-</u> -	1962	1962	<u>-</u> -	<u>80.0000</u> -	<u>16</u> -
236	& С1630-661-10 варіант 1	Клапан регул. 3-хходовий електроприводом G2" R3050-16-B3+NR24	шт	1	<u>13650.92</u> -	<u>-</u> -	13651	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
237	& C1630-661-12 варіант 2	Клапан регул. 3-ходовий з електроприводом G1 1/2" R3050-16-B3 +NR25	шт	1	<u>12427.37</u> -	<u>-</u> -	12427	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
238	КБ16-15-3	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм	шт	6	<u>777.08</u> 504,34	<u>154.82</u> 48,16	4662	3026	<u>929</u> 289	<u>4.2600</u> 0,3809	<u>25.56</u> 2,29
239	& C1630-154-9	Засувка "Батерфляй" DN 80 мм	шт	4	<u>2194.52</u> -	<u>-</u> -	8778	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
240	& C113-2301-15	Клапан зворотний Ду80	шт	1	<u>1632.08</u> -	<u>-</u> -	1632	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
241	& C113-2154-A-70 варіант 1	Фільтр фланцевий Ду 80	шт	1	<u>1867.90</u> -	<u>-</u> -	1868	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
242	C130-985	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 80 мм	шт	12	<u>329.87</u> -	<u>-</u> -	3958	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
243	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт	6	<u>443.84</u> 288,62	<u>91.82</u> 23,70	2663	1732	<u>551</u> 142	<u>2.4100</u> 0,1814	<u>14.46</u> 1,09
244	& C1630-154-8	Засувка "Батерфляй" DN 50 мм	шт	4	<u>1525.31</u> -	<u>-</u> -	6101	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
245	& C1630-662-342	Клапан зворотній міжфланцевий чавунний DN 50 мм	шт	1	<u>1103.22</u> -	<u>-</u> -	1103	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
246	C1630-107 варіант 2	Фільтр фланцевий чавунний DN 50 мм	шт	1	<u>2068.52</u> -	<u>-</u> -	2069	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
247	C130-983	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	12	<u>241.66</u> -	<u>-</u> -	2900	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
248	КБ18-22-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	4	<u>59.44</u> 45,49	<u>-</u> -	238	182	<u>-</u> -	<u>0.3600</u> -	<u>1.44</u> -
249	C1630-1161 варіант 1	Манометри загального призначення	комплект	4	<u>459.86</u> -	<u>-</u> -	1839	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
250	КБ18-22-4	Установлення термометрів в оправі прямих та кутових	комплект	4	<u>66.82</u> 61,08	<u>-</u> -	267	244	<u>-</u> -	<u>0.5100</u> -	<u>2.04</u> -
251	C1630-986	Термометри прямі в оправі	шт	4	<u>178.17</u> -	<u>-</u> -	713	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
252	C1630-659	Крани триходові натяжні муфтові латунні для рідких середовищ, 11Б186к, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 15 мм	шт	4	<u>166.37</u> -	<u>-</u> -	665	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
253	& C1130-100-2 варіант 1	Кран кульовий дренажний діам.15 мм прямий	шт	4	<u>137.84</u> -	<u>-</u> -	551	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					73525	12194	<u>1855</u> 559		<u>102.14</u> 4,38
		Разом будівельні роботи, грн.					73525				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					59476				
		всього заробітна плата, грн.					12753				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6013				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,62				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1830				
		Всього будівельні роботи, грн.					79538				

		Всього по розділу 3					79538				
		Розділ 4. Теплопостачання. Корпус 5									
254	КБ18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	4	<u>2739.01</u> 2524,07	<u>187.67</u> 63,91	10956	10096	<u>751</u> 256	<u>21.3200</u> 0,5002	<u>85.28</u> 2
255	КМ12-807-1 в.в. п.2.12.1.2 к(труд)=1,25	Вентилі, клапани муфтові регулюючі, діаметр умовного проходу 15-50 мм [електричний або електромагнітний привід]	10 шт	0,9	<u>9808.00</u> 9808,00	<u>-</u> -	8827	8827	<u>-</u> -	<u>80.0000</u> -	<u>72</u> -
256	& C1630-661-10 варіант 1	Клапан регул. 3-хходовий електроприводом G2" R3050-16-B3+NR24	шт	3	<u>13650.92</u> -	<u>-</u> -	40953	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
257	& C1630-661-12 варіант 1	Клапан регул. 3-хходовий з електроприводом G1" R3025-16-B3+NR25	шт	1	<u>9818.72</u> -	<u>-</u> -	9819	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
258	& C1630-661-11 варіант 1	Клапан регул. 3-хходовий з електроприводом G3/4" R3020-16-B3+NR26	шт	2	<u>7168.25</u> -	<u>-</u> -	14337	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
259	& C1630-661-13 варіант 1	Клапан регул. 3-хходовий з електроприводом G1 1/4" R3032-16- B3+NR27	шт	3	<u>10344.08</u> -	<u>-</u> -	31032	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
260	КБ16-15-3	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм	шт	6	<u>777.08</u> 504,34	<u>154.82</u> 48,16	4662	3026	<u>929</u> 289	<u>4.2600</u> 0,3809	<u>25.56</u> 2,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
261	& C1630-154-9	Засувка "Батерфляй" DN 80 мм	шт	4	<u>2194.52</u> -	<u>-</u> -	8778	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
262	& C113-2301-15	Клапан зворотний Ду80	шт	1	<u>1632.08</u> -	<u>-</u> -	1632	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
263	& C113-2154-A-70 варіант 1	Фільтр фланцевий Ду 80	шт	1	<u>1867.90</u> -	<u>-</u> -	1868	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
264	C130-985	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 80 мм	шт	12	<u>329.87</u> -	<u>-</u> -	3958	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
265	& C1630-544-6	Клапани зворотні муфтові діаметр 25 мм	шт	1	<u>156.88</u> -	<u>-</u> -	157	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
266	& C1630-544-11 варіант 3	Клапани зворотні муфтові діаметр 32 мм	шт	1	<u>323.95</u> -	<u>-</u> -	324	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
267	& C1630-544-7 варіант 1	Клапани зворотні муфтові діаметр 20 мм	шт	1	<u>136.99</u> -	<u>-</u> -	137	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
268	& C1630-107-5-4 варіант 1	Фільтр сітчатий муфтовий, Ду 25 мм	шт	1	<u>166.36</u> -	<u>-</u> -	166	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
269	& C1630-107-5-4 варіант 3	Фільтр сітчатий муфтовий, Ду 32 мм	шт	1	<u>202.06</u> -	<u>-</u> -	202	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
270	& C1630-107-5-4 варіант 2	Фільтр сітчатий муфтовий, Ду 20 мм	шт	1	<u>122.50</u> -	<u>-</u> -	123	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
271	& C1630-674-33 варіант 1	Крани кульові 11Б27п1, тиск 1,6 МПа, діаметр 25 мм	шт	4	<u>222.60</u> -	<u>-</u> -	890	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
272	& C1630-674-38 варіант 2	Крани кульові 11Б27п1, тиск 1,6 МПа, діаметр 32 мм	шт	4	<u>351.12</u> -	<u>-</u> -	1404	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
273	& C1630-674-12 варіант 1	Крани кульові 11Б27п1, тиск 1,6 МПа, діаметр 20 мм	шт	4	<u>123.66</u> -	<u>-</u> -	495	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
274	КБ18-22-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	8	<u>59.44</u> 45,49	<u>-</u> -	476	364	<u>-</u> -	<u>0.3600</u> -	<u>2.88</u> -
275	C1630-1161 варіант 1	Манометри загального призначення	комплект	8	<u>459.86</u> -	<u>-</u> -	3679	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
276	КБ18-22-4	Установлення термометрів в оправі прямих та кутових	комплект	8	<u>66.82</u> 61,08	<u>-</u> -	535	489	<u>-</u> -	<u>0.5100</u> -	<u>4.08</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
277	C1630-986	Термометри прямі в оправі	шт	8	<u>178.17</u> -	<u>-</u> -	1425	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
278	C1630-659	Крани триходові натяжні муфтові латунні для рідких середовищ, 11Б18бк, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 15 мм	шт	8	<u>166.37</u> -	<u>-</u> -	1331	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
279	& C1130-100-2 варіант 1	Кран кульовий дренажний діам. 15 мм прямий	шт	8	<u>137.84</u> -	<u>-</u> -	1103	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					149269	22802	<u>1680</u> 545		<u>189.8</u> 4,29
		Разом будівельні роботи, грн.					149269				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					124787				
		всього заробітна плата, грн.					23347				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10547				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					16,24				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3084				
		Всього будівельні роботи, грн.					159816				

		Всього по розділу 4					159816				
		Розділ 5. Вентиляція і кондиціонування.									
		Корпус 1,5 (для лікувальних газів)									
		Вентиляція									
280	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	4	<u>808.34</u> 761,35	<u>44.13</u> 16,14	3233	3045	<u>177</u> 65	<u>6.2100</u> 0,1231	<u>24.84</u> 0,49
281	& C130-62-10	Канальний вентилятор ВКМ-250	шт	4	<u>7582.15</u> -	<u>-</u> -	30329	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
282	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,8	<u>1114.51</u> 1089,79	<u>8.40</u> 3,26	892	872	<u>7</u> 3	<u>9.7800</u> 0,0266	<u>7.82</u> 0,02
283	& C130-232-4 варіант 2	Гнучка вставка кругла ВВГ 250	шт	8	<u>278.87</u> -	<u>-</u> -	2231	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
284	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	8	<u>252.56</u> 197,40	<u>8.40</u> 3,26	2020	1579	<u>67</u> 26	<u>1.7500</u> 0,0266	<u>14</u> 0,21
285	& C1630-1776-7 варіант 2	Клапани зворотні КОМ 250	шт	8	<u>467.89</u> -	<u>-</u> -	3743	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
286	КБ20-37-1	Установлення фільтрів чарункових	м2	0,8	<u>913.42</u> 843,11	<u>58.80</u> 22,83	731	674	<u>47</u> 18	<u>7.0400</u> 0,1862	<u>5.63</u> 0,15
287	& С1630-1623-6	Фільтр кишеньковий повітряний ФБК 250-4; клас очищ. G4	шт	1	<u>3285.48</u> -	<u>-</u> -	3285	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
288	КБ20-25-3	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу, діаметром обичайки 250 мм	шт	2	<u>248.92</u> 208,68	<u>12.60</u> 4,89	498	417	<u>25</u> 10	<u>1.8500</u> 0,0399	<u>3.7</u> 0,08
289	& С113-1111-280	Шумоглушники круглі СР 250/600 ВЕНТС	шт	2	<u>2348.33</u> -	<u>-</u> -	4697	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
290	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у проясненні до 0,25 м2	ґрати	3	<u>258.65</u> 207,81	<u>31.01</u> 9,07	776	623	<u>93</u> 27	<u>1.8200</u> 0,0745	<u>5.46</u> 0,22
291	& С113-1111-440	Решітка жалюзійна ОНГ 150x200	шт	2	<u>387.72</u> -	<u>-</u> -	775	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
292	& С113-1111-441	Решітка жалюзійна ОНГ 250x250	шт	1	<u>533.12</u> -	<u>-</u> -	533	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
293	КБ20-12-5	Установлення ґрат жалюзійних сталевих регульованих [РР], розмір 200x150	ґрати	10	<u>242.50</u> 207,81	<u>31.01</u> 9,07	2425	2078	<u>310</u> 91	<u>1.8200</u> 0,0745	<u>18.2</u> 0,75
294	& С113-1111-442	Решітка регульована ДР 200x150	шт	10	<u>562.77</u> -	<u>-</u> -	5628	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
295	КМ10-385-7	Монтаж автоматики (Щит управління)	шт	1	<u>1721.94</u> 1480,19	<u>-</u> -	1722	1480	<u>-</u> -	<u>12.8000</u> -	<u>12.8</u> -
296	КБ20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 1000 мм	100м2	0,156	<u>89169.72</u> 26709,77	<u>570.52</u> 224,98	13910	4167	<u>89</u> 35	<u>239.7000</u> 1,8349	<u>37.39</u> 0,29
297	КБ20-3-4	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 250 мм	100м2	0,072	<u>83977.12</u> 29172,37	<u>650.32</u> 255,96	6046	2100	<u>47</u> 18	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>18.85</u> 0,15
298	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	3,65	<u>771.32</u> 771,32	<u>-</u> -	2815	2815	<u>-</u> -	<u>6.6700</u> -	<u>24.35</u> -
299	& С114-268-14-16 варіант 4	Ізоляція повітроводів самоклеюча товщ. 5мм з фольгою	м2	25,039	<u>32.83</u> -	<u>-</u> -	822	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
300	& С113-2439-126 варіант 3	Листова теплоізоляція Hvac Lamella Mat Alu Coat товщ. 50 мм	м2	12	<u>246.18</u> -	<u>-</u> -	2954	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
301	С1630-83	Кронштейни та підставки під устаткування із сортової сталі Кондиціонування	кг	150	<u>47.07</u> -	<u>-</u> -	7061	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
302	КБ20-55-1	Установка і підключення зовнішнього блоку кондиціонування	шт	1	<u>2674.95</u> 2250,94	<u>77.73</u> 29,19	2675	2251	<u>78</u> 29	<u>18.3600</u> 0,2295	<u>18.36</u> 0,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
303	КМ8-481-21	Підготовки до випробування, здавання під налагодження і пуску, приєднування до електричної мережі електричних машин з короткозамкненим ротором зі щитовими підшипниками, які надходять у зібраному вигляді, маса до 0,25 т	шт	1	<u>726.57</u> 404,32	<u>17.34</u> 4,39	727	404	<u>17</u> 4	<u>3.2000</u> 0,0319	<u>3.2</u> 0,03
304	C1630-115 варіант 3	Кронштейни для зовнішнього блоку	комплект	1	<u>459.32</u> -	<u>-</u> -	459	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
305	КБ20-36-1	Установлення мультиспліт-систем (внутрішніх блоків)	шт	1	<u>1242.03</u> 857,82	<u>217.43</u> 81,93	1242	858	<u>217</u> 82	<u>8.1900</u> 0,6469	<u>8.19</u> 0,65
306	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній до 18 мм	100 м	0,132	<u>16784.56</u> 15692,80	<u>1076.36</u> 442,29	2216	2071	<u>142</u> 58	<u>128.0000</u> 3,9000	<u>16.9</u> 0,51
307	& C1545-265-3-3П варіант 1	Труба мідна м"яка Ф 6,35 (1/4")	м	6,6	<u>92.28</u> -	<u>-</u> -	609	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
308	& C1545-265-4-3P	Труба мідна м"яка Ф 9,53 (3/8")	м	6,6	<u>151.46</u> -	<u>-</u> -	1000	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
309	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	1,32	<u>407.05</u> 407,05	<u>-</u> -	537	537	<u>-</u> -	<u>3.5200</u> -	<u>4.65</u> -
310	& C113-3139-1 варіант 1	Ізоляція для труб K-flex ST, 13x6,35 мм	м	6,6	<u>19.50</u> -	<u>-</u> -	129	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
311	& C113-3139-2 варіант 1	Ізоляція для труб K-flex ST, 13x9,52 мм	м	6,6	<u>24.19</u> -	<u>-</u> -	160	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
312	& C113-2439-15	Тєфлонова стрічка BENDA VINIL (100x25мм)	рулон	1	<u>137.70</u> -	<u>-</u> -	138	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
313	КМ8-402-1	Кабель дво-, чотирижильний, що прокладається по установлених конструкціях і лотках у приміщеннях з нормальним середовищем, переріз однієї жили до 10 мм ²	100 м	0,07	<u>3057.23</u> 2491,01	<u>-</u> -	214	174	<u>-</u> -	<u>20.8000</u> -	<u>1.46</u> -
314	& C1-ПРШ-12-14-31	Кабель ПВС 5*1,5	м	7	<u>76.27</u> -	<u>-</u> -	534	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
315	КБ16-14-12	Прокладання трубопроводів зовнішнім діаметром до 20 мм	100м	0,1	<u>12673.02</u> 11186,26	<u>1486.76</u> 577,23	1267	1119	<u>148</u> 58	<u>89.9000</u> 4,7082	<u>8.99</u> 0,47
316	& C1530-64-3-36 варіант 1	Труби дренажна ПВХ діаметр 16 мм	м	10	<u>29.15</u> -	<u>-</u> -	292	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
317	& C113-2295-18	Сифон для скидання дренажу HL138	шт	1	<u>893.12</u> -	<u>-</u> -	893	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
318	& C113-2295-22	Воронка HL20	шт	1	<u>726.30</u>	<u>-</u>	726	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
319	КБ18-20-1	Установлення насосів дренажних	шт	1	<u>571.85</u>	<u>36.48</u>	572	535	<u>36</u>	<u>4.3600</u>	<u>4.36</u>
					<u>534,54</u>	<u>15,15</u>			<u>15</u>	<u>0,1203</u>	<u>0,12</u>
320	& C1630-1615-4 варіант 1	Насос дренажу Aspen pumps FP2212 Mini	шт	1	<u>4930.18</u>	<u>-</u>	4930	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
321	& C113-243-14	Стрічка PVC 050-025 A TO 70 grey	шт	1	<u>253.27</u>	<u>-</u>	253	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
322	& C113-243-15	Клей 0,25ml K414 SPEZIALKLEBER	шт	1	<u>209.10</u>	<u>-</u>	209	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
323	КБ20-30-1	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	100кг	0,4	<u>6016.75</u>	<u>220.53</u>	2407	399	<u>88</u>	<u>8.5300</u>	<u>3.41</u>
					<u>998,10</u>	<u>65,88</u>			<u>26</u>	<u>0,5244</u>	<u>0,21</u>
		Разом прямі витрати по розділу 5					119315	28198	<u>1588</u>		<u>242.56</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					119315		<u>565</u>		<u>4,58</u>
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					89529				
		всього заробітна плата, грн.					28763				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14306				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					24,02				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4562				
		Всього будівельні роботи, грн.					133621				

		Всього по розділу 5					133621				
		Разом прямі витрати по кошторису					17352853	4065952	<u>145642</u>		<u>35991.66</u>
									<u>49567</u>		<u>403,55</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					17352853				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					13141259				
		всього заробітна плата, грн.					4115519				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2130104				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3695,53				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					702099				
		Всього будівельні роботи, грн.					19482957				

		Всього по кошторису					19482957				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					40090,74				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					4817618				

Склав

*[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*Семен КУМИШ

Перевірів

*[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*Катерина МІЛЬКО

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»
21 - 3760

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-012/ЛГ

на мережі лікувальних газів

Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блоки №№1,5

Основа:
креслення (специфікації) № ЛГ

Кошторисна вартість 1722,911 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 3,43011 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 448,526 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Система трубопроводів кисню									
1	КМ34-133-3	Монтаж клапана запорного для кисню, закису азоту і вакуума	шт	2	<u>694.98</u> 694,98	-	1390	1390	-	<u>6.4000</u>	<u>12.8</u>
2	& 1704-50462-15-КБ варіант 1	Редукційний блок 2 ступеня для кисню, Ду 15, Рвх=10-25 бар, Рвих= 2-6 бар, продуктивність 100-150 м3/год АМ-RS "Кріо Інтер Трейдінг"	шт	2	<u>52224.63</u> -	-	104449	-	-	-	-
3	КМ11-60-2	Установлення приладів для аналізу фізико-хімічного складу речовини, категорія складності приладів 2	комплект	9	<u>2093.26</u> 1617,28	<u>348.34</u> 123,42	18839	14556	<u>3135</u> 1111	<u>12.8000</u> 0,8800	<u>115.2</u> 7,92
4	& 2402-4058-103 варіант 2	Блок контролю та тривоги на 1 газ (кисень)	шт	7	<u>24000.00</u> -	-	168000	-	-	-	-
5	& 2402-4058-1055	Блок контролю та тривоги на 2 гази (кисень, вакуум)	шт	2	<u>33800.00</u> -	-	67600	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КМ34-133-3	Монтаж клапана запорного для кисню, закису азоту і вакуума	шт	29	<u>694.98</u> 694,98	<u>-</u> -	20154	20154	<u>-</u> -	<u>6.4000</u> -	<u>185.6</u> -
7	& 2307-40015-6 варіант 1	Кран кульковий фланцевий для кисню Ду 40, Ру 16 APC-1.040.16.2.1	шт	7	<u>8572.29</u> -	<u>-</u> -	60006	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	& 2307-40015-6 варіант 4	Кран кульковий фланцевий для кисню Ду 32, Ру 16 APC-1.025.16.2.1	шт	1	<u>7682.85</u> -	<u>-</u> -	7683	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	& 2307-40015-5	Кран кульковий фланцевий для кисню Ду 20, Ру 16 APC-1.020.16.2.1	шт	1	<u>6701.75</u> -	<u>-</u> -	6702	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	& 2307-40015-3 варіант 1	Кран кульковий фланцевий для кисню Ду 15, Ру 16 APC-1.015.16.2.1	шт	20	<u>5539.02</u> -	<u>-</u> -	110780	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	КМ12-43-4	Трубопроводи кисневих установок з труб легованих сталей на умовний тиск 25 МПа [250 кгс/см2], діаметр 45 мм	100 м	0,95	<u>45429.08</u> 34328,00	<u>10623.71</u> 4043,02	43158	32612	<u>10093</u> 3841	<u>280.0000</u> 32,9400	<u>266</u> 31,29
12	& С1528-24-3	Труба зі сталі 12Х18Н10Т діаметр 45х2,5	м	50	<u>607.52</u> -	<u>-</u> -	30376	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	& С1528-24-3 варіант 1	Труба зі сталі 12Х18Н10Т діаметр 40х2,5	м	45	<u>548.36</u> -	<u>-</u> -	24676	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	КМ12-43-1	Трубопроводи кисневих установок з труб легованих сталей на умовний тиск 25 МПа [250 кгс/см2], діаметр до 25 мм	100 м	6,8	<u>23308.79</u> 14712,00	<u>8313.54</u> 2635,23	158500	100042	<u>56532</u> 17920	<u>120.0000</u> 20,5790	<u>816</u> 139,94
15	& С1528-18-15	Труба зі сталі 12Х18Н10Т діаметр 18х1,5	м	200	<u>288.35</u> -	<u>-</u> -	57670	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	& С1528-18-16	Труба зі сталі 12Х18Н10Т діаметр 14х1,5	м	480	<u>253.13</u> -	<u>-</u> -	121502	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	& С1534-256-25-23 варіант 1	Перехід зі сталі 12Х18Н10Т Ду40/Ду15	шт	1	<u>216.90</u> -	<u>-</u> -	217	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	& С1534-137-20-15 варіант 1	Перехід зі сталі 12Х18Н10Т Ду20хДу15	шт	15	<u>121.27</u> -	<u>-</u> -	1819	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	& С1534-256-25-22	Перехід зі сталі 12Х18Н10Т Ду15/Ду10	шт	38	<u>110.26</u> -	<u>-</u> -	4190	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	& С1534-137-15-30 варіант 1	Трійник зі сталі 12Х18Н10Т Ду45хДу45	шт	3	<u>367.06</u> -	<u>-</u> -	1101	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	& С1534-137-15-30	Трійник зі сталі 12Х18Н10Т Ду24хДу24	шт	15	<u>187.84</u> -	<u>-</u> -	2818	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	& C1534-137-15-31	Трійник зі сталі 12X18Н10Т Ду18хДу18	шт	35	<u>160.79</u> -	<u>-</u> -	5628	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	& C1534-137-15-32	Трійник зі сталі 12X18Н10Т Ду14хДу14	шт	25	<u>130.17</u> -	<u>-</u> -	3254	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	& C1534-101-40 варіант 1	Відвід 90 град. зі сталі 12X18Н10Т, Ду45	шт	40	<u>262.52</u> -	<u>-</u> -	10501	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	& C1534-101-41	Відвід 90 град. зі сталі 12X18Н10Т, Ду18	шт	25	<u>97.06</u> -	<u>-</u> -	2427	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	& C1534-101-42	Відвід 90 град. зі сталі 12X18Н10Т, Ду14	шт	140	<u>80.70</u> -	<u>-</u> -	11298	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	KM12-753-2	Протравлення і промивання труб різноманітними реактивами, діаметр зовнішній 48 мм	100 м	0,95	<u>9503.30</u> 5884,80	<u>109.12</u> 4,92	9028	5591	<u>104</u> 5	<u>48.0000</u> 0,0400	<u>45.6</u> 0,04
28	KM12-753-1	Протравлення і промивання труб різноманітними реактивами, діаметр зовнішній 15-38 мм	100 м	6,8	<u>7541.12</u> 3923,20	<u>108.54</u> 4,92	51280	26678	<u>738</u> 33	<u>32.0000</u> 0,0400	<u>217.6</u> 0,27
29	KB19-15-1	Пневматичне випробування киснепроводу /осушка азотом для запобігання залишків після промивання/	100м	7,75	<u>11139.00</u> 7887,74	<u>-</u> -	86327	61130	<u>-</u> -	<u>54.9400</u> -	<u>425.79</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					1191373	262153	<u>70602</u> 22910		<u>2084.59</u> 179,46
		Разом устаткування, грн.					235600				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					9252				
		Всього устаткування, грн.					244852				
		Разом будівельні роботи, грн.					955773				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					623018				
		всього заробітна плата, грн.					285063				
		Загальновиробничі витрати, грн.					126150				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					189,94				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					36085				
		Всього будівельні роботи, грн.					1081923				

		Всього по розділу 1					1326775				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 2. Система трубопроводів вакууму									
30	КМ34-133-3	Монтаж клапана запорного для кисню, закису азоту і вакуума	шт	4	<u>694.98</u> 694,98	<u>-</u> -	2780	2780	<u>-</u> -	<u>6.4000</u> -	<u>25.6</u> -
31	& 2307-40015-6 варіант 1	Кран кульковий фланцевий для кисню Ду 40, Ру 16 АРС-1.040.16.2.1	шт	2	<u>8572.29</u> -	<u>-</u> -	17145	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	& 2307-40015-3 варіант 1	Кран кульковий фланцевий для кисню Ду 15, Ру 16 АРС-1.015.16.2.1	шт	2	<u>5539.02</u> -	<u>-</u> -	11078	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	КМ12-43-4	Трубопроводи кисневих установок з труб легованих сталей на умовний тиск 25 МПа [250 кгс/см ²], діаметр 45 мм	100 м	1,3	<u>45429.08</u> 34328,00	<u>10623.71</u> 4043,02	59058	44626	<u>13811</u> 5256	<u>280.0000</u> 32,9400	<u>364</u> 42,82
34	& С1528-24-3	Труба зі сталі 12Х18Н10Т діаметр 45х2,5	м	130	<u>607.52</u> -	<u>-</u> -	78978	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	КМ12-43-1	Трубопроводи кисневих установок з труб легованих сталей на умовний тиск 25 МПа [250 кгс/см ²], діаметр зовнішній до 25 мм	100 м	0,85	<u>23308.79</u> 14712,00	<u>8313.54</u> 2635,23	19812	12505	<u>7067</u> 2240	<u>120.0000</u> 20,5790	<u>102</u> 17,49
36	& С1528-18-15	Труба зі сталі 12Х18Н10Т діаметр 18х1,5	м	85	<u>288.35</u> -	<u>-</u> -	24510	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	& С1534-256-25-23 варіант 1	Перехід зі сталі 12Х18Н10Т Ду40/Ду15	шт	10	<u>216.90</u> -	<u>-</u> -	2169	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	& С1534-137-15-31 варіант 1	Трійник зі сталі 12Х18Н10Т Ду15хДу15	шт	5	<u>145.29</u> -	<u>-</u> -	726	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	& С1534-137-15-33	Трійник зі сталі 12Х18Н10Т Ду40хДу40	шт	5	<u>340.28</u> -	<u>-</u> -	1701	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	& С1534-101-43	Відвід 90 град. зі сталі 12Х18Н10Т, Ду40	шт	18	<u>227.18</u> -	<u>-</u> -	4089	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	& С1534-101-41	Відвід 90 град. зі сталі 12Х18Н10Т, Ду18	шт	30	<u>97.06</u> -	<u>-</u> -	2912	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	КМ12-753-2	Протравлення і промивання труб різноманітними реактивами, діаметр зовнішній 48 мм	100 м	1,3	<u>9503.30</u> 5884,80	<u>109.12</u> 4,92	12354	7650	<u>142</u> 6	<u>48.0000</u> 0,0400	<u>62.4</u> 0,05
43	КМ12-753-1	Протравлення і промивання труб різноманітними реактивами, діаметр зовнішній 15-38 мм	100 м	0,85	<u>7541.12</u> 3923,20	<u>108.54</u> 4,92	6410	3335	<u>92</u> 4	<u>32.0000</u> 0,0400	<u>27.2</u> 0,03
44	КБ19-15-1	Пневматичне випробування киснепроводу /осушка азотом для запобігання залишків після промивання/	100м	2,15	<u>11139.00</u> 7887,74	<u>-</u> -	23949	16959	<u>-</u> -	<u>54.9400</u> -	<u>118.12</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					267671	87855	<u>21112</u> 7506		<u>699,32</u> 60,39
		Разом будівельні роботи, грн.					267671				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					158704				
		всього заробітна плата, грн.					95361				
		Загальновиробничі витрати, грн.					42049				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					63,08				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					11985				
		Всього будівельні роботи, грн.					309720				

		Всього по розділу 2					309720				
		Розділ 3. Система відведення анестетичних газів									
45	KM12-43-1	Трубопроводи кисневих установок з труб легированих сталей на умовний тиск 25 МПа [250 кгс/см2], діаметр зовнішній до 25 мм	100 м	0,06	<u>23308,79</u> 14712,00	<u>8313,54</u> 2635,23	1399	883	<u>499</u> 158	<u>120.0000</u> 20,5790	<u>7,2</u> 1,23
46	& C1528-18-15	Труба зі сталі 12X18H10T діаметр 18x1,5	м	6	<u>288,35</u> -	<u>-</u> -	1730	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	& C1534-101-41	Відвід 90 град. зі сталі 12X18H10T, Ду18	шт	5	<u>97,06</u> -	<u>-</u> -	485	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	KM34-133-3	Монтаж клапана запорного для кисню, закису азоту і вакуума	шт	1	<u>694,98</u> 694,98	<u>-</u> -	695	695	<u>-</u> -	<u>6.4000</u> -	<u>6,4</u> -
49	& C1532-6-3	Клапан AGSS	шт	1	<u>8262,19</u> -	<u>-</u> -	8262	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	KM12-753-1	Протравлення і промивання труб різноманітними реактивами, діаметр зовнішній 15-38 мм	100 м	0,06	<u>7541,12</u> 3923,20	<u>108,54</u> 4,92	452	235	<u>7</u> -	<u>32.0000</u> 0,0400	<u>1,92</u> -
51	KB19-15-1	Пневматичне випробування киснепровода /осушка азотом для запобігання залишків після промивання/	100м	0,06	<u>11139,00</u> 7887,74	<u>-</u> -	668	473	<u>-</u> -	<u>54.9400</u> -	<u>3,3</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					13691	2286	<u>506</u> 158		<u>18,82</u> 1,23
		Разом будівельні роботи, грн.					13691				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					10899				
		всього заробітна плата, грн.					2444				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 3					1095 1,68 318 14786 14786				
		Розділ 4. Матеріали для кріплення трубопроводів									
52	& C130- КС22-24-28 варіант 4	Двоелементний хомут для монтажу трубопроводів 40-44мм	шт	110	<u>67,64</u> -	<u>-</u> -	7440	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	& C130- КС22-24-28 варіант 5	Двоелементний хомут для монтажу трубопроводів 24-28мм	шт	90	<u>50,91</u> -	<u>-</u> -	4582	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
54	& C130- КС22-16-19 варіант 2	Двоелементний хомут для монтажу трубопроводів 16-19мм	шт	240	<u>37,39</u> -	<u>-</u> -	8974	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
55	& C130- КС22-10-14 варіант 2	Двоелементний хомут для монтажу трубопроводів 10-14мм	шт	490	<u>30,33</u> -	<u>-</u> -	14862	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
56	& C111- 1850-60-6	Шуруп М6/6,0х60	шт	930	<u>2,40</u> -	<u>-</u> -	2232	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
57	КБ9-34-1	Монтаж опорних конструкцій масою до 0,1 т	т	0,0125	<u>16476,26</u> 13617,77	<u>1513,50</u> 220,24	206	170	<u>19</u> 3	<u>117,7600</u> 1,7764	<u>1,47</u> 0,02
58	& C111-150- М варіант 1	Кутик 50х50х5 В ст 3пс	м	3	<u>159,43</u> -	<u>-</u> -	478	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
59	C1536-184	Опори рухомі безкорпусні для сталевих трубопроводів, без ізоляції, з напрямним хомутом, тип ОПБ-2, діаметр умовного проходу 25 мм	шт	8	<u>114,28</u> -	<u>-</u> -	914	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					39688	170	<u>19</u> 3		<u>1,47</u> 0,02
		Разом будівельні роботи, грн.					39688				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					39499				
		всього заробітна плата, грн.					173				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					94 0,18 34 39782				

		Всього по розділу 4					39782				
		Розділ 5. Трубопроводи зі сталевих водогазопровідних труб по ДСТУ 8936:2019 (для гільз)									
60	КБ46-26-10	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 80 мм	100шт	0,48	<u>37266.58</u> 17056,02	<u>13030.28</u> 9932,38	17888	8187	<u>6255</u> 4768	<u>131.1800</u> 85,2729	<u>62.97</u> 40,93
61	КБ16-6-6	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 50 мм	100м	0,1	<u>35751.14</u> 7396,24	<u>1331.08</u> 416,27	3575	740	<u>133</u> 42	<u>61.0100</u> 3,3385	<u>6.1</u> 0,33
62	КБ16-6-3	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0,11	<u>25174.04</u> 5905,11	<u>622.78</u> 209,92	2769	650	<u>69</u> 23	<u>48.7100</u> 1,6512	<u>5.36</u> 0,18
63	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,036	<u>1464.24</u> 648,17	<u>84.43</u> 8,78	53	23	<u>3</u> -	<u>4.7800</u> 0,0720	<u>0.17</u> -
64	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,036	<u>2391.47</u> 484,25	<u>63.22</u> 9,83	86	17	<u>2</u> -	<u>3.6200</u> 0,0804	<u>0.13</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					24371	9617	<u>6462</u> 4833		<u>74.73</u> 41,44
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					24371 8292 14450 7476 13,76 2613 31847				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 5					31847				
		Разом прямі витрати по кошторису					1536794	362081	<u>98701</u> 35410		<u>2878,93</u> 282,54
		Разом устаткування, грн.					235600				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					9252				
		Всього устаткування, грн.					244852				
		Разом будівельні роботи, грн.					1301194				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					840412				
		всього заробітна плата, грн.					397491				
		Загальновиробничі витрати, грн.					176865				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					268,64				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					51035				
		Всього будівельні роботи, грн.					1478059				

		Всього по кошторису					1722911				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					3430,11				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					448526				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Семен КУМИШ

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Катерина МІЛЬКО

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»
21 - 3760

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-013/ЕТР
на монтаж магістральних мереж
Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блоки №№1,5

Основа:
креслення (специфікації) № 21-3760-ЕТР

Кошторисна вартість 7616,569 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 13,71504 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1722,557 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Щитове устаткування									
		Ввідно-розподільчий пристрій ВРП1									
1	КБ21-23-1	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	1	<u>2632.89</u> 1305,20	<u>823.62</u> 244,44	2633	1305	<u>824</u> 244	<u>10.3300</u> 1,7521	<u>10.33</u> 1,75
		Ввідно-розподільчий пристрій ВРП2									
2	КБ21-23-1	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	1	<u>2632.89</u> 1305,20	<u>823.62</u> 244,44	2633	1305	<u>824</u> 244	<u>10.3300</u> 1,7521	<u>10.33</u> 1,75
		Щафа розподільча Щр-Компрес									
3	КМ8-573-5	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 900х600х500 мм	шт	1	<u>1121.39</u> 404,32	<u>245.05</u> 72,25	1121	404	<u>245</u> 72	<u>3.2000</u> 0,5180	<u>3.2</u> 0,52
4	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,01	<u>39662.57</u> 33816,92	<u>1277.12</u> 1132,54	397	338	<u>13</u> 11	<u>285.6400</u> 9,7940	<u>2.86</u> 0,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,11	<u>29120.82</u> 24244,47	<u>1277.12</u> 1132,54	3203	2667	<u>140</u> 125	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>22.79</u> 1,08
6	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм (обмежувач перенапруги)	100шт	0,01	<u>29120.82</u> 24244,47	<u>1277.12</u> 1132,54	291	242	<u>13</u> 11	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>2.07</u> 0,1
7	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм (диференціальний вимикач)	100шт	0,05	<u>29120.82</u> 24244,47	<u>1277.12</u> 1132,54	1456	1212	<u>64</u> 57	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>10.36</u> 0,49
8	КБ21-22-13	Установлення розчеплювача	100шт	0,01	<u>39662.57</u> 33816,92	<u>1277.12</u> 1132,54	397	338	<u>13</u> 11	<u>285.6400</u> 9,7940	<u>2.86</u> 0,1
9	КМ8-70-1	Шина збірна - три смуги в фазі	100 м	0,02	<u>33592.00</u> 24912,32	<u>5523.83</u> 3411,87	672	498	<u>110</u> 68	<u>203.2000</u> 29,9575	<u>4.06</u> 0,6
10	КМ8-71-1	Шина збірна - чотири смуги в фазі	100 м	0,01	<u>63974.47</u> 47863,04	<u>10983.43</u> 6581,81	640	479	<u>110</u> 66	<u>390.4000</u> 57,1985	<u>3.9</u> 0,57
11	КМ10-309-4	Коробка клемна	шт	2	<u>273.65</u> 196,16	<u>-</u> -	547	392	<u>-</u> -	<u>1.6000</u> -	<u>3.2</u> -
12	& 2405-1119-1	Клемна колодка РЕ ізолювана	шт	1	<u>55.32</u> -	<u>-</u> -	55	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	& 2405-1119-2	Клемна колодка N ізолювана	шт	1	<u>26.53</u> -	<u>-</u> -	27	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	КБ21-22-11	Установлення блоків у готове гніздо	100шт	0,01	<u>6043.03</u> 6043,03	<u>-</u> -	60	60	<u>-</u> -	<u>55.6500</u> -	<u>0.56</u> -
15	КМ11-169-1	Електричні проводки у щитах і пультах шафних і панельних (дріт)	100 м	0,04	<u>2142.90</u> 2033,14	<u>-</u> -	86	81	<u>-</u> -	<u>14.4000</u> -	<u>0.58</u> -
16	& С1545-66-А-92	Дріт ПВЗнг 1х6	м	4	<u>33.21</u> -	<u>-</u> -	133	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Щафа розподільча Щр-Вакуум									
17	КМ8-573-5	Щафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 900х600х500 мм	шт	1	<u>1121.39</u> 404,32	<u>245.05</u> 72,25	1121	404	<u>245</u> 72	<u>3.2000</u> 0,5180	<u>3.2</u> 0,52
18	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,09	<u>29120.82</u> 24244,47	<u>1277.12</u> 1132,54	2621	2182	<u>115</u> 102	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>18.65</u> 0,88
19	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм (обмежувач перенапруги)	100шт	0,01	<u>29120.82</u> 24244,47	<u>1277.12</u> 1132,54	291	242	<u>13</u> 11	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>2.07</u> 0,1
20	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм (диференціальний вимикач)	100шт	0,03	<u>29120.82</u> 24244,47	<u>1277.12</u> 1132,54	874	727	<u>38</u> 34	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>6.22</u> 0,29
21	КБ21-22-13	Установлення розчеплювача	100шт	0,01	<u>39662.57</u> 33816,92	<u>1277.12</u> 1132,54	397	338	<u>13</u> 11	<u>285.6400</u> 9,7940	<u>2.86</u> 0,1
22	КМ8-70-1	Шина збірна - три смуги в фазі	100 м	0,03	<u>33592.00</u> 24912,32	<u>5523.83</u> 3411,87	1008	747	<u>166</u> 102	<u>203.2000</u> 29,9575	<u>6.1</u> 0,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	КМ8-71-1	Шина збірна - чотири смуги в фазі	100 м	0,01	<u>63974.47</u> 47863,04	<u>10983.43</u> 6581,81	640	479	<u>110</u> 66	<u>390.4000</u> 57,1985	<u>3.9</u> 0,57
24	КМ10-309-4	Коробка клемна	шт	2	<u>273.65</u> 196,16	<u>-</u> -	547	392	<u>-</u> -	<u>1.6000</u> -	<u>3.2</u> -
25	& 2405-1119-1	Клемна колодка РЕ ізолювана	шт	1	<u>55.32</u> -	<u>-</u> -	55	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	& 2405-1119-2	Клемна колодка N ізолювана	шт	1	<u>26.53</u> -	<u>-</u> -	27	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	КБ21-22-11	Установлення блоків у готове гніздо	100шт	0,01	<u>6043.03</u> 6043,03	<u>-</u> -	60	60	<u>-</u> -	<u>55.6500</u> -	<u>0.56</u> -
28	КМ11-169-1	Електричні проводки у щитах і пультах шафних і панельних (дріт)	100 м	0,04	<u>2142.90</u> 2033,14	<u>-</u> -	86	81	<u>-</u> -	<u>14.4000</u> -	<u>0.58</u> -
29	& С1545-66-A-92	Дріт ПВЗнг 1х6	м	4	<u>33.21</u> -	<u>-</u> -	133	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Щафа розподільча ШПА 18шт									
30	КМ8-573-5	Щафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 900х600х500 мм	шт	18	<u>1121.39</u> 404,32	<u>245.05</u> 72,25	20185	7278	<u>4411</u> 1301	<u>3.2000</u> 0,5180	<u>57.6</u> 9,32
31	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	2,52	<u>39662.57</u> 33816,92	<u>1277.12</u> 1132,54	99950	85219	<u>3218</u> 2854	<u>285.6400</u> 9,7940	<u>719.81</u> 24,68
32	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	2,34	<u>29120.82</u> 24244,47	<u>1277.12</u> 1132,54	68143	56732	<u>2988</u> 2650	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>484.85</u> 22,92
33	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм (обмежувач перенапруги)	100шт	0,18	<u>29120.82</u> 24244,47	<u>1277.12</u> 1132,54	5242	4364	<u>230</u> 204	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>37.3</u> 1,76
34	КМ8-70-1	Шина збірна - три смуги в фазі	100 м	0,9	<u>33592.00</u> 24912,32	<u>5523.83</u> 3411,87	30233	22421	<u>4971</u> 3071	<u>203.2000</u> 29,9575	<u>182.88</u> 26,96
35	КМ10-309-4	Коробка клемна	шт	36	<u>273.65</u> 196,16	<u>-</u> -	9851	7062	<u>-</u> -	<u>1.6000</u> -	<u>57.6</u> -
36	& 2405-1119-1	Клемна колодка РЕ ізолювана	шт	18	<u>55.32</u> -	<u>-</u> -	996	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	& 2405-1119-2	Клемна колодка N ізолювана	шт	18	<u>26.53</u> -	<u>-</u> -	478	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	КБ21-22-11	Установлення блоків у готове гніздо	100шт	0,18	<u>6043.03</u> 6043,03	<u>-</u> -	1088	1088	<u>-</u> -	<u>55.6500</u> -	<u>10.02</u> -
		Щафа розподільча ТРО/ПКО 18шт									
39	КМ8-573-4	Щафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	18	<u>795.99</u> 404,32	<u>150.10</u> 40,98	14328	7278	<u>2702</u> 738	<u>3.2000</u> 0,2946	<u>57.6</u> 5,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,18	<u>39662.57</u> 33816,92	<u>1277.12</u> 1132,54	7139	6087	<u>230</u> 204	<u>285.6400</u> 9,7940	<u>51.42</u> 1,76
41	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	2,16	<u>29120.82</u> 24244,47	<u>1277.12</u> 1132,54	62901	52368	<u>2759</u> 2446	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>447.55</u> 21,16
42	КМ8-70-1	Шина збірна - три смуги в фазі	100 м	0,36	<u>33592.00</u> 24912,32	<u>5523.83</u> 3411,87	12093	8968	<u>1989</u> 1228	<u>203.2000</u> 29,9575	<u>73.15</u> 10,78
43	КМ10-309-4	Коробка клемна	шт	54	<u>273.65</u> 196,16	<u>-</u> -	14777	10593	<u>-</u> -	<u>1.6000</u> -	<u>86.4</u> -
44	& 2405-1119-3	Клемна колодка FE ізолювана	шт	18	<u>42.71</u> -	<u>-</u> -	769	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	& 2405-1119-1	Клемна колодка PE ізолювана	шт	18	<u>55.32</u> -	<u>-</u> -	996	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	& 2405-1119-2	Клемна колодка N ізолювана	шт	18	<u>26.53</u> -	<u>-</u> -	478	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	КБ21-22-11	Установлення блоків у готове гніздо	100шт	0,54	<u>6043.03</u> 6043,03	<u>-</u> -	3263	3263	<u>-</u> -	<u>55.6500</u> -	<u>30.05</u> -
48	КМ8-54-2	Монтаж трансформатора напруги трифазного напругою до 10 кВ	шт	18	<u>653.39</u> 392,32	<u>209.01</u> 73,28	11761	7062	<u>3762</u> 1319	<u>3.2000</u> 0,5225	<u>57.6</u> 9,41
49	КМ11-169-1	Електричні проводки у щитах і пультах шафних і панельних (дріт)	100 м	0,72	<u>2142.90</u> 2033,14	<u>-</u> -	1543	1464	<u>-</u> -	<u>14.4000</u> -	<u>10.37</u> -
50	& С1545-66-А-92	Дріт ПВЗнг 1х6	м	72	<u>33.21</u> -	<u>-</u> -	2391	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Щафа розподільча ЩОА 18шт									
51	КБ21-24-2	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг	шт	18	<u>665.36</u> 462,90	<u>43.86</u> 22,11	11976	8332	<u>789</u> 398	<u>3.9100</u> 0,1690	<u>70.38</u> 3,04
52	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	3,6	<u>29120.82</u> 24244,47	<u>1277.12</u> 1132,54	104835	87280	<u>4598</u> 4077	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>745.92</u> 35,26
53	КБ21-22-11	Установлення блоків у готове гніздо	100шт	0,54	<u>6043.03</u> 6043,03	<u>-</u> -	3263	3263	<u>-</u> -	<u>55.6500</u> -	<u>30.05</u> -
54	КМ8-70-1	Шина збірна - три смуги в фазі	100 м	0,36	<u>33592.00</u> 24912,32	<u>5523.83</u> 3411,87	12093	8968	<u>1989</u> 1228	<u>203.2000</u> 29,9575	<u>73.15</u> 10,78
55	КМ10-309-4	Коробка клемна	шт	36	<u>273.65</u> 196,16	<u>-</u> -	9851	7062	<u>-</u> -	<u>1.6000</u> -	<u>57.6</u> -
56	& 2405-1119-1	Клемна колодка PE ізолювана	шт	18	<u>55.32</u> -	<u>-</u> -	996	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
57	& 2405-1119-2	Клемна колодка N ізолювана	шт	18	<u>26.53</u> -	<u>-</u> -	478	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
58	КМ11-169-1	Електричні проводки у щитах і пультах шафних і панельних (дріт)	100 м	0,72	<u>2142.90</u> 2033,14	<u>-</u> -	1543	1464	<u>-</u> -	<u>14.4000</u> -	<u>10.37</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	& C1545-66-A-92	Дріт ПВЗнг 1х6	м	72	<u>33.21</u> -	<u>-</u> -	2391	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Щафа розподільча ЩО 18шт									
60	КБ21-24-2	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг	шт	18	<u>665.36</u> 462,90	<u>43.86</u> 22,11	11976	8332	<u>789</u> 398	<u>3.9100</u> 0,1690	<u>70.38</u> 3,04
61	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	5,76	<u>29120.82</u> 24244,47	<u>1277.12</u> 1132,54	167736	139648	<u>7356</u> 6523	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>1193.47</u> 56,41
62	КБ21-22-11	Установлення блоків у готове гніздо	100шт	0,54	<u>6043.03</u> 6043,03	<u>-</u> -	3263	3263	<u>-</u> -	<u>55.6500</u> -	<u>30.05</u> -
63	КМ8-70-1	Шина збірна - три смуги в фазі	100 м	0,54	<u>33592.00</u> 24912,32	<u>5523.83</u> 3411,87	18140	13453	<u>2983</u> 1842	<u>203.2000</u> 29,9575	<u>109.73</u> 16,18
64	КМ10-309-4	Коробка клемна	шт	36	<u>273.65</u> 196,16	<u>-</u> -	9851	7062	<u>-</u> -	<u>1.6000</u> -	<u>57.6</u> -
65	& 2405-1119-1	Клемна колодка РЕ ізолювана	шт	18	<u>55.32</u> -	<u>-</u> -	996	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
66	& 2405-1119-2	Клемна колодка N ізолювана	шт	18	<u>26.53</u> -	<u>-</u> -	478	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
67	КМ11-169-1	Електричні проводки у щитах і пультах шафних і панельних (дріт)	100 м	1,08	<u>2142.90</u> 2033,14	<u>-</u> -	2314	2196	<u>-</u> -	<u>14.4000</u> -	<u>15.55</u> -
68	& C1545-66-A-92	Дріт ПВЗнг 1х6	м	108	<u>33.21</u> -	<u>-</u> -	3587	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Щафа розподільча ШР ВК Б1 9шт									
69	КМ8-573-5	Щафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 900х600х500 мм	шт	9	<u>1121.39</u> 404,32	<u>245.05</u> 72,25	10093	3639	<u>2205</u> 650	<u>3.2000</u> 0,5180	<u>28.8</u> 4,66
70	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,09	<u>39662.57</u> 33816,92	<u>1277.12</u> 1132,54	3570	3044	<u>115</u> 102	<u>285.6400</u> 9,7940	<u>25.71</u> 0,88
71	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А (пристрій захистного відключення)	100шт	0,09	<u>39662.57</u> 33816,92	<u>1277.12</u> 1132,54	3570	3044	<u>115</u> 102	<u>285.6400</u> 9,7940	<u>25.71</u> 0,88
72	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм (диференціальний вимикач)	100шт	2,43	<u>29120.82</u> 24244,47	<u>1277.12</u> 1132,54	70764	58914	<u>3103</u> 2752	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>503.5</u> 23,8
73	КМ8-70-1	Шина збірна - три смуги в фазі	100 м	0,09	<u>33592.00</u> 24912,32	<u>5523.83</u> 3411,87	3023	2242	<u>497</u> 307	<u>203.2000</u> 29,9575	<u>18.29</u> 2,7
74	КМ8-71-1	Шина збірна - чотири смуги в фазі	100 м	0,27	<u>63974.47</u> 47863,04	<u>10983.43</u> 6581,81	17273	12923	<u>2966</u> 1777	<u>390.4000</u> 57,1985	<u>105.41</u> 15,44
75	КМ10-309-4	Коробка клемна	шт	18	<u>273.65</u> 196,16	<u>-</u> -	4926	3531	<u>-</u> -	<u>1.6000</u> -	<u>28.8</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	& 2405-1119-1	Клемна колодка РЕ ізолювана	шт	9	<u>55.32</u> -	-	498	-	-	-	-
77	& 2405-1119-2	Клемна колодка N ізолювана	шт	9	<u>26.53</u> -	-	239	-	-	-	-
78	KM11-169-1	Електричні проводки у щитах і пультax шафних і панельних (дріт)	100 м	0,27	<u>2142.90</u> 2033,14	-	579	549	-	<u>14.4000</u>	<u>3.89</u>
79	& C1545-66-A-92	Дріт ПВЗнг 1х6	м	27	<u>33.21</u> -	-	897	-	-	-	-
		Щафа розподільча ШР ВК Б5 9шт									
80	KM8-573-5	Щафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 900х600х500 мм	шт	9	<u>1121.39</u> 404,32	<u>245.05</u> 72,25	10093	3639	<u>2205</u> 650	<u>3.2000</u> 0,5180	<u>28.8</u> 4,66
81	KB21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,09	<u>39662.57</u> 33816,92	<u>1277.12</u> 1132,54	3570	3044	<u>115</u> 102	<u>285.6400</u> 9,7940	<u>25.71</u> 0,88
82	KB21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А (пристрій захистного відключення)	100шт	0,09	<u>39662.57</u> 33816,92	<u>1277.12</u> 1132,54	3570	3044	<u>115</u> 102	<u>285.6400</u> 9,7940	<u>25.71</u> 0,88
83	KB21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм (диференціальний вимикач)	100шт	1,53	<u>29120.82</u> 24244,47	<u>1277.12</u> 1132,54	44555	37094	<u>1954</u> 1733	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>317.02</u> 14,98
84	KM8-70-1	Шина збірна - три смуги в фазі	100 м	0,09	<u>33592.00</u> 24912,32	<u>5523.83</u> 3411,87	3023	2242	<u>497</u> 307	<u>203.2000</u> 29,9575	<u>18.29</u> 2,7
85	KM8-71-1	Шина збірна - чотири смуги в фазі	100 м	0,27	<u>63974.47</u> 47863,04	<u>10983.43</u> 6581,81	17273	12923	<u>2966</u> 1777	<u>390.4000</u> 57,1985	<u>105.41</u> 15,44
86	KM10-309-4	Коробка клемна	шт	18	<u>273.65</u> 196,16	-	4926	3531	-	<u>1.6000</u>	<u>28.8</u>
87	& 2405-1119-1	Клемна колодка РЕ ізолювана	шт	9	<u>55.32</u> -	-	498	-	-	-	-
88	& 2405-1119-2	Клемна колодка N ізолювана	шт	9	<u>26.53</u> -	-	239	-	-	-	-
89	KM11-169-1	Електричні проводки у щитах і пультax шафних і панельних (дріт)	100 м	0,27	<u>2142.90</u> 2033,14	-	579	549	-	<u>14.4000</u>	<u>3.89</u>
90	& C1545-66-A-92	Дріт ПВЗнг 1х6	м	27	<u>33.21</u> -	-	897	-	-	-	-
		Щафа розподільча ЩР ТХ 18шт									
91	KM8-573-5	Щафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 900х600х500 мм	шт	18	<u>1121.39</u> 404,32	<u>245.05</u> 72,25	20185	7278	<u>4411</u> 1301	<u>3.2000</u> 0,5180	<u>57.6</u> 9,32
92	KB21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,18	<u>39662.57</u> 33816,92	<u>1277.12</u> 1132,54	7139	6087	<u>230</u> 204	<u>285.6400</u> 9,7940	<u>51.42</u> 1,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А (пристрій захистного відключення)	100шт	0,18	<u>39662.57</u> 33816,92	<u>1277.12</u> 1132,54	7139	6087	<u>230</u> 204	<u>285.6400</u> 9,7940	<u>51.42</u> 1,76
94	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм (диференціальний вимикач)	100шт	3,6	<u>29120.82</u> 24244,47	<u>1277.12</u> 1132,54	104835	87280	<u>4598</u> 4077	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>745.92</u> 35,26
95	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	1,44	<u>29120.82</u> 24244,47	<u>1277.12</u> 1132,54	41934	34912	<u>1839</u> 1631	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>298.37</u> 14,1
96	КМ8-70-1	Шина збірна - три смуги в фазі	100 м	0,18	<u>33592.00</u> 24912,32	<u>5523.83</u> 3411,87	6047	4484	<u>994</u> 614	<u>203.2000</u> 29,9575	<u>36.58</u> 5,39
97	КМ8-71-1	Шина збірна - чотири смуги в фазі	100 м	0,54	<u>63974.47</u> 47863,04	<u>10983.43</u> 6581,81	34546	25846	<u>5931</u> 3554	<u>390.4000</u> 57,1985	<u>210.82</u> 30,89
98	КМ10-309-4	Коробка клемна	шт	36	<u>273.65</u> 196,16	<u>-</u> -	9851	7062	<u>-</u> -	<u>1.6000</u> -	<u>57.6</u> -
99	& 2405-1119-1	Клемна колодка РЕ ізолювана	шт	18	<u>55.32</u> -	<u>-</u> -	996	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
100	& 2405-1119-2	Клемна колодка N ізолювана	шт	18	<u>26.53</u> -	<u>-</u> -	478	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
101	КМ11-169-1	Електричні проводки у щитах і пультях шафних і панельних (дріт)	100 м	0,72	<u>2142.90</u> 2033,14	<u>-</u> -	1543	1464	<u>-</u> -	<u>14.4000</u> -	<u>10.37</u> -
102	& С1545-66-A-92	Дріт ПВЗнг 1х6	м	72	<u>33.21</u> -	<u>-</u> -	2391	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Щафа розподільча ШР ТХ. Конс. 9шт									
103	КМ8-573-5	Щафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 900х600х500 мм	шт	9	<u>1121.39</u> 404,32	<u>245.05</u> 72,25	10093	3639	<u>2205</u> 650	<u>3.2000</u> 0,5180	<u>28.8</u> 4,66
104	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,09	<u>29120.82</u> 24244,47	<u>1277.12</u> 1132,54	2621	2182	<u>115</u> 102	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>18.65</u> 0,88
105	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А (пристрій захистного відключення)	100шт	0,09	<u>29120.82</u> 24244,47	<u>1277.12</u> 1132,54	2621	2182	<u>115</u> 102	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>18.65</u> 0,88
106	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм (диференціальний вимикач)	100шт	0,9	<u>29120.82</u> 24244,47	<u>1277.12</u> 1132,54	26209	21820	<u>1149</u> 1019	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>186.48</u> 8,81
107	КМ8-70-1	Шина збірна - три смуги в фазі	100 м	0,09	<u>33592.00</u> 24912,32	<u>5523.83</u> 3411,87	3023	2242	<u>497</u> 307	<u>203.2000</u> 29,9575	<u>18.29</u> 2,7
108	КМ8-71-1	Шина збірна - чотири смуги в фазі	100 м	0,27	<u>63974.47</u> 47863,04	<u>10983.43</u> 6581,81	17273	12923	<u>2966</u> 1777	<u>390.4000</u> 57,1985	<u>105.41</u> 15,44
109	КМ10-309-4	Коробка клемна	шт	18	<u>273.65</u> 196,16	<u>-</u> -	4926	3531	<u>-</u> -	<u>1.6000</u> -	<u>28.8</u> -
110	& 2405-1119-1	Клемна колодка РЕ ізолювана	шт	9	<u>55.32</u> -	<u>-</u> -	498	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111	& 2405-1119-2	Клемна колодка N ізольована	шт	9	<u>26.53</u> -	-	239	-	-	-	-
112	КМ11-169-1	Електричні проводки у щитах і пультях шафних і панельних (дріт)	100 м	0,36	<u>2142.90</u> 2033,14	-	771	732	-	<u>14.4000</u>	<u>5.18</u>
113	& С1545-66-А-92	Дріт ПВЗнг 1х6	м	36	<u>33.21</u> -	-	1196	-	-	-	-
		Шафа розподільча ШР.ОВ.Б1.П/2 2шт.									
114	КМ8-573-6	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 1200х600х500 мм	шт	2	<u>1422.20</u> 404,32	<u>315.56</u> 95,66	2844	809	<u>631</u> 191	<u>3.2000</u> 0,6852	<u>6.4</u> 1,37
115	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,02	<u>39662.57</u> 33816,92	<u>1277.12</u> 1132,54	793	676	<u>26</u> 23	<u>285.6400</u> 9,7940	<u>5.71</u> 0,2
116	КМ8-80-2	Прилад вимірювання і захисту, (реле відключення)	шт	2	<u>321.49</u> 196,16	<u>121.00</u> 42,42	643	392	<u>242</u> 85	<u>1.6000</u> 0,3025	<u>3.2</u> 0,61
117	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,1	<u>29120.82</u> 24244,47	<u>1277.12</u> 1132,54	2912	2424	<u>128</u> 113	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>20.72</u> 0,98
118	КМ8-80-1	Прилад вимірювання і захисту, (захист двигуна)	шт	12	<u>253.70</u> 196,16	<u>55.00</u> 19,28	3044	2354	<u>660</u> 231	<u>1.6000</u> 0,1375	<u>19.2</u> 1,65
119	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм (диференціальний вимикач)	100шт	0,04	<u>29120.82</u> 24244,47	<u>1277.12</u> 1132,54	1165	970	<u>51</u> 45	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>8.29</u> 0,39
120	КМ8-591-11	Розетка штепсельна триполюсна	100 шт	0,02	<u>16658.77</u> 13342,56	<u>198.01</u> 69,42	333	267	<u>4</u> 1	<u>105.6000</u> 0,4950	<u>2.11</u> 0,01
121	& 290902-561	Розетка штепсельна трьох фазна ~3800В, 16А, IP44 із заземлюючим контактом	шт	2	<u>143.98</u> -	-	288	-	-	-	-
122	КБ21-22-7	Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу	100шт	0,02	<u>2857.33</u> 2748,41	-	57	55	-	<u>25.3100</u>	<u>0.51</u>
123	& 290902-560	Розетка штепсельна ~230В, 16А, IP44 із заземлюючим контактом	шт	2	<u>128.68</u> -	-	257	-	-	-	-
124	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм (обмежувач перенапруги)	100шт	0,02	<u>29120.82</u> 24244,47	<u>1277.12</u> 1132,54	582	485	<u>26</u> 23	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>4.14</u> 0,2
125	КМ8-529-3	Контактор змінного струму, що установлюється на конструкції	шт	12	<u>846.22</u> 606,48	<u>24.14</u> 5,69	10155	7278	<u>290</u> 68	<u>4.8000</u> 0,0431	<u>57.6</u> 0,52
126	КМ8-522-8	Перемикач двополюсний на плиті з центральною або бічною рукояткою або керуванням штангою	шт	12	<u>616.75</u> 392,32	<u>20.60</u> 5,66	7401	4708	<u>247</u> 68	<u>3.2000</u> 0,0433	<u>38.4</u> 0,52
127	КМ10-309-3	Кнопка, установлювана на пультях і панелях	шт	24	<u>211.91</u> 196,16	-	5086	4708	-	<u>1.6000</u>	<u>38.4</u>
128	КБ21-17-18	Монтаж світильників із лампами	100шт	0,12	<u>14406.69</u> 12970,85	<u>501.48</u> 203,62	1729	1557	<u>60</u> 24	<u>113.6000</u> 1,5406	<u>13.63</u> 0,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
129	КМ10-309-4	Коробка клемна	шт	4	<u>273.65</u> 196,16	<u>-</u> -	1095	785	<u>-</u> -	<u>1.6000</u> -	<u>6.4</u> -
130	& 2405-1119-1	Клемна колодка РЕ ізольована	шт	2	<u>55.32</u> -	<u>-</u> -	111	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
131	& 2405-1119-2	Клемна колодка N ізольована	шт	2	<u>26.53</u> -	<u>-</u> -	53	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
132	КБ21-22-11	Установлення блоків у готове гніздо	100шт	0,02	<u>6043.03</u> 6043,03	<u>-</u> -	121	121	<u>-</u> -	<u>55.6500</u> -	<u>1.11</u> -
		Шафа розподільча ШР.ОВ.Б1.Тех 1шт.									
133	КМ8-573-6	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 1200x600x500 мм	шт	1	<u>1422.20</u> 404,32	<u>315.56</u> 95,66	1422	404	<u>316</u> 96	<u>3.2000</u> 0,6852	<u>3.2</u> 0,69
134	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,01	<u>39662.57</u> 33816,92	<u>1277.12</u> 1132,54	397	338	<u>13</u> 11	<u>285.6400</u> 9,7940	<u>2.86</u> 0,1
135	КМ8-80-2	Прилад вимірювання і захисту, (реле відключення)	шт	1	<u>321.49</u> 196,16	<u>121.00</u> 42,42	321	196	<u>121</u> 42	<u>1.6000</u> 0,3025	<u>1.6</u> 0,3
136	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,06	<u>29120.82</u> 24244,47	<u>1277.12</u> 1132,54	1747	1455	<u>77</u> 68	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>12.43</u> 0,59
137	КМ8-80-1	Прилад вимірювання і захисту, (захист двигуна)	шт	25	<u>253.70</u> 196,16	<u>55.00</u> 19,28	6343	4904	<u>1375</u> 482	<u>1.6000</u> 0,1375	<u>40</u> 3,44
138	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм (диференціальний вимикач)	100шт	0,02	<u>29120.82</u> 24244,47	<u>1277.12</u> 1132,54	582	485	<u>26</u> 23	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>4.14</u> 0,2
139	КМ8-591-11	Розетка штепсельна триполюсна	100 шт	0,01	<u>16658.77</u> 13342,56	<u>198.01</u> 69,42	167	133	<u>2</u> 1	<u>105.6000</u> 0,4950	<u>1.06</u> -
140	& 290902-561	Розетка штепсельна трьох фазна ~3800В, 16А, IP44 із заземлюючим контактом	шт	1	<u>143.98</u> -	<u>-</u> -	144	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
141	КБ21-22-7	Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу	100шт	0,01	<u>2857.33</u> 2748,41	<u>-</u> -	29	27	<u>-</u> -	<u>25.3100</u> -	<u>0.25</u> -
142	& 290902-560	Розетка штепсельна ~230В, 16А, IP44 із заземлюючим контактом	шт	1	<u>128.68</u> -	<u>-</u> -	129	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
143	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм (обмежувач перенапруги)	100шт	0,01	<u>29120.82</u> 24244,47	<u>1277.12</u> 1132,54	291	242	<u>13</u> 11	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>2.07</u> 0,1
144	КМ8-529-3	Контактор змінного струму, що установлюється на конструкції	шт	25	<u>846.22</u> 606,48	<u>24.14</u> 5,69	21156	15162	<u>604</u> 142	<u>4.8000</u> 0,0431	<u>120</u> 1,08
145	КМ8-522-8	Перемикач двополюсний на плиті з центральною або бічною рукояткою або керуванням штангою	шт	25	<u>616.75</u> 392,32	<u>20.60</u> 5,66	15419	9808	<u>515</u> 142	<u>3.2000</u> 0,0433	<u>80</u> 1,08
146	КМ10-309-3	Кнопка, установлювана на пультах і панелях	шт	50	<u>211.91</u> 196,16	<u>-</u> -	10596	9808	<u>-</u> -	<u>1.6000</u> -	<u>80</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
147	КБ21-17-18	Монтаж світильників із лампами	100шт	0,25	<u>14406.69</u> 12970,85	<u>501.48</u> 203,62	3602	3243	<u>125</u> 51	<u>113.6000</u> 1,5406	<u>28.4</u> 0,39
148	КМ10-309-4	Коробка клемна	шт	2	<u>273.65</u> 196,16	<u>-</u> -	547	392	<u>-</u> -	<u>1.6000</u> -	<u>3.2</u> -
149	& 2405-1119-1	Клемна колодка РЕ ізольована	шт	1	<u>55.32</u> -	<u>-</u> -	55	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
150	& 2405-1119-2	Клемна колодка N ізольована	шт	1	<u>26.53</u> -	<u>-</u> -	27	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
151	КБ21-22-11	Установлення блоків у готове гніздо	100шт	0,01	<u>6043.03</u> 6043,03	<u>-</u> -	60	60	<u>-</u> -	<u>55.6500</u> -	<u>0.56</u> -
		Шафа розподільча ШР.ОВ.Б5.П/2 2шт.									
152	КМ8-573-6	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 1200x600x500 мм	шт	2	<u>1422.20</u> 404,32	<u>315.56</u> 95,66	2844	809	<u>631</u> 191	<u>3.2000</u> 0,6852	<u>6.4</u> 1,37
153	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,02	<u>39662.57</u> 33816,92	<u>1277.12</u> 1132,54	793	676	<u>26</u> 23	<u>285.6400</u> 9,7940	<u>5.71</u> 0,2
154	КМ8-80-2	Прилад вимірювання і захисту, (реле відключення)	шт	2	<u>321.49</u> 196,16	<u>121.00</u> 42,42	643	392	<u>242</u> 85	<u>1.6000</u> 0,3025	<u>3.2</u> 0,61
155	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,12	<u>29120.82</u> 24244,47	<u>1277.12</u> 1132,54	3494	2909	<u>153</u> 136	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>24.86</u> 1,18
156	КМ8-80-1	Прилад вимірювання і захисту, (захист двигуна)	шт	20	<u>253.70</u> 196,16	<u>55.00</u> 19,28	5074	3923	<u>1100</u> 386	<u>1.6000</u> 0,1375	<u>32</u> 2,75
157	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм (диференціальний вимикач)	100шт	0,04	<u>29120.82</u> 24244,47	<u>1277.12</u> 1132,54	1165	970	<u>51</u> 45	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>8.29</u> 0,39
158	КМ8-591-11	Розетка штепсельна триполюсна	100 шт	0,02	<u>16658.77</u> 13342,56	<u>198.01</u> 69,42	333	267	<u>4</u> 1	<u>105.6000</u> 0,4950	<u>2.11</u> 0,01
159	& 290902-561	Розетка штепсельна трьох фазна ~3800В, 16А, IP44 із заземлюючим контактом	шт	2	<u>143.98</u> -	<u>-</u> -	288	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
160	КБ21-22-7	Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу	100шт	0,02	<u>2857.33</u> 2748,41	<u>-</u> -	57	55	<u>-</u> -	<u>25.3100</u> -	<u>0.51</u> -
161	& 290902-560	Розетка штепсельна ~230В, 16А, IP44 із заземлюючим контактом	шт	2	<u>128.68</u> -	<u>-</u> -	257	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
162	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм (обмежувач перенапруги)	100шт	0,02	<u>29120.82</u> 24244,47	<u>1277.12</u> 1132,54	582	485	<u>26</u> 23	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>4.14</u> 0,2
163	КМ8-529-3	Контактор змінного струму, що установлюється на конструкції	шт	20	<u>846.22</u> 606,48	<u>24.14</u> 5,69	16924	12130	<u>483</u> 114	<u>4.8000</u> 0,0431	<u>96</u> 0,86
164	КМ8-522-8	Перемикач двополюсний на плиті з центральною або бічною рукояткою або керуванням штангою	шт	20	<u>616.75</u> 392,32	<u>20.60</u> 5,66	12335	7846	<u>412</u> 113	<u>3.2000</u> 0,0433	<u>64</u> 0,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
165	КМ10-309-3	Кнопка, установлювана на пультах і панелях	шт	40	<u>211.91</u> 196,16	<u>-</u> -	8476	7846	<u>-</u> -	<u>1.6000</u> -	<u>64</u> -
166	КБ21-17-18	Монтаж світильників із лампами	100шт	0,2	<u>14406.69</u> 12970,85	<u>501.48</u> 203,62	2881	2594	<u>100</u> 41	<u>113.6000</u> 1,5406	<u>22.72</u> 0,31
167	КМ10-309-4	Коробка клемна	шт	4	<u>273.65</u> 196,16	<u>-</u> -	1095	785	<u>-</u> -	<u>1.6000</u> -	<u>6.4</u> -
168	& 2405-1119-1	Клемна колодка РЕ ізольована	шт	2	<u>55.32</u> -	<u>-</u> -	111	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
169	& 2405-1119-2	Клемна колодка N ізольована	шт	2	<u>26.53</u> -	<u>-</u> -	53	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
170	КБ21-22-11	Установлення блоків у готове гніздо	100шт	0,02	<u>6043.03</u> 6043,03	<u>-</u> -	121	121	<u>-</u> -	<u>55.6500</u> -	<u>1.11</u> -
		Шафа розподільча ШР.ОВ.Б5.Тех 1шт.									
171	КМ8-573-6	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 1200x600x500 мм	шт	1	<u>1422.20</u> 404,32	<u>315.56</u> 95,66	1422	404	<u>316</u> 96	<u>3.2000</u> 0,6852	<u>3.2</u> 0,69
172	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,01	<u>29120.82</u> 24244,47	<u>1277.12</u> 1132,54	291	242	<u>13</u> 11	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>2.07</u> 0,1
173	КМ8-80-2	Прилад вимірювання і захисту, (реле відключення)	шт	1	<u>321.49</u> 196,16	<u>121.00</u> 42,42	321	196	<u>121</u> 42	<u>1.6000</u> 0,3025	<u>1.6</u> 0,3
174	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,06	<u>29120.82</u> 24244,47	<u>1277.12</u> 1132,54	1747	1455	<u>77</u> 68	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>12.43</u> 0,59
175	КМ8-80-1	Прилад вимірювання і захисту, (захист двигуна)	шт	5	<u>253.70</u> 196,16	<u>55.00</u> 19,28	1269	981	<u>275</u> 96	<u>1.6000</u> 0,1375	<u>8</u> 0,69
176	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм (диференціальний вимикач)	100шт	0,02	<u>29120.82</u> 24244,47	<u>1277.12</u> 1132,54	582	485	<u>26</u> 23	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>4.14</u> 0,2
177	КМ8-591-11	Розетка штепсельна триполюсна	100 шт	0,01	<u>16658.77</u> 13342,56	<u>198.01</u> 69,42	167	133	<u>2</u> 1	<u>105.6000</u> 0,4950	<u>1.06</u> -
178	& 290902-561	Розетка штепсельна трьох фазна ~3800В, 16А, IP44 із заземлюючим контактом	шт	1	<u>143.98</u> -	<u>-</u> -	144	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
179	КБ21-22-7	Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу	100шт	0,01	<u>2857.33</u> 2748,41	<u>-</u> -	29	27	<u>-</u> -	<u>25.3100</u> -	<u>0.25</u> -
180	& 290902-560	Розетка штепсельна ~230В, 16А, IP44 із заземлюючим контактом	шт	1	<u>128.68</u> -	<u>-</u> -	129	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
181	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм (обмежувач перенапруги)	100шт	0,01	<u>29120.82</u> 24244,47	<u>1277.12</u> 1132,54	291	242	<u>13</u> 11	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>2.07</u> 0,1
182	КМ8-529-3	Контактор змінного струму, що установлюється на конструкції	шт	5	<u>846.22</u> 606,48	<u>24.14</u> 5,69	4231	3032	<u>121</u> 28	<u>4.8000</u> 0,0431	<u>24</u> 0,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
183	КМ8-522-8	Перемикач двополюсний на плиті з центральною або бічною рукояткою або керуванням штангою	шт	5	<u>616.75</u> 392,32	<u>20.60</u> 5,66	3084	1962	<u>103</u> 28	<u>3.2000</u> 0,0433	<u>16</u> 0,22
184	КМ10-309-3	Кнопка, установлювана на пультах і панелях	шт	10	<u>211.91</u> 196,16	<u>-</u> -	2119	1962	<u>-</u> -	<u>1.6000</u> -	<u>16</u> -
185	КБ21-17-18	Монтаж світильників із лампами	100шт	0,05	<u>14406.69</u> 12970,85	<u>501.48</u> 203,62	720	649	<u>25</u> 10	<u>113.6000</u> 1,5406	<u>5.68</u> 0,08
186	КМ10-309-4	Коробка клемна	шт	2	<u>273.65</u> 196,16	<u>-</u> -	547	392	<u>-</u> -	<u>1.6000</u> -	<u>3.2</u> -
187	& 2405-1119-1	Клемна колодка РЕ ізолювана	шт	1	<u>55.32</u> -	<u>-</u> -	55	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
188	& 2405-1119-2	Клемна колодка N ізолювана	шт	1	<u>26.53</u> -	<u>-</u> -	27	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
189	КБ21-22-11	Установлення блоків у готове гніздо	100шт	0,01	<u>6043.03</u> 6043,03	<u>-</u> -	60	60	<u>-</u> -	<u>55.6500</u> -	<u>0.56</u> -
		Ящик силовий з рубильником для ліфтів									
190	КМ8-524-7	Ящик з одним триполюсним рубильником або з триполюсним рубильником і трьома запобіжниками, або з трьома блоками "запобіжник-вимикач", або з трьома запобіжниками, що установлюється на конструкції на підлозі, струм до 100 А Щит фізіотерапевтичний груповий ЭЩР-Ф-3	шт	2	<u>1589.44</u> 588,48	<u>46.61</u> 10,15	3179	1177	<u>93</u> 20	<u>4.8000</u> 0,0754	<u>9.6</u> 0,15
191	КМ8-573-4	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм Електрощиток розетковий операційний ЭЩР-О-6С	шт	18	<u>795.99</u> 404,32	<u>150.10</u> 40,98	14328	7278	<u>2702</u> 738	<u>3.2000</u> 0,2946	<u>57.6</u> 5,3
192	КМ8-573-4	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм Щит заземлення операційної ЕЩР-3-3	шт	1	<u>795.99</u> 404,32	<u>150.10</u> 40,98	796	404	<u>150</u> 41	<u>3.2000</u> 0,2946	<u>3.2</u> 0,29
193	КМ8-573-4	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм Смстема безперебійного електропостачання	шт	1	<u>795.99</u> 404,32	<u>150.10</u> 40,98	796	404	<u>150</u> 41	<u>3.2000</u> 0,2946	<u>3.2</u> 0,29
194	КМ10-99-6	Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо	шт	1	<u>2807.71</u> 2033,14	<u>383.80</u> 109,07	2808	2033	<u>384</u> 109	<u>14.4000</u> 0,8896	<u>14.4</u> 0,89
		Разом прямі витрати по розділу 1					1466163	1109818	<u>104304</u> 62153		<u>9312.29</u> 522,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1466163 252041 1171971 567910 940,02 178600 2034073				

		Всього по розділу 1					2034073				
		Розділ 2. Монтажні роботи									
		Кабельні лотки									
195	КБ21-14-1	Прокладання лотків	100м	24	<u>7082.43</u> 5653,87	<u>984.67</u> 292,47	169978	135693	<u>23632</u> 7019	<u>47.2100</u> 2,0963	<u>1133.04</u> 50,31
		Кабельний лоток 400х80мм з аксесуарами									
196	& 2405-1015-B8	Лоток перфорований 400х80 L- 3 м "ДКС Україна"	шт	420	<u>1554.65</u> -	<u>-</u> -	652953	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
197	& 2405-1015-B9	Кришка із заземленням на лоток осн. 400 L- 3 м "ДКС Україна"	шт	420	<u>608.42</u> -	<u>-</u> -	255536	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
198	& 2405-1015-B10	Кут СРО 90 горизонтальний 90* 400х80 "ДКС Україна"	шт	10	<u>400.96</u> -	<u>-</u> -	4010	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
199	& 2405-1015-B11	Кришка кут СРО 90 горизонтальний 90* осн. 400 "ДКС Україна"	шт	10	<u>431.55</u> -	<u>-</u> -	4316	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
200	& 2405-1015-B12	Відгалужувач DPT Т-образний горизонтальний 400х80 оцинкований "ДКС Україна"	шт	30	<u>825.12</u> -	<u>-</u> -	24754	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
201	& 2405-1015-B13	Кришка відгалужувач DPT Т-образний горизонтальний осн. 400 оцинкований "ДКС Україна"	шт	30	<u>533.70</u> -	<u>-</u> -	16011	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Кабельний лоток 300х50мм з аксесуарами									
202	& 2405-1015-B14	Лоток перфорований 300х50 L- 3 м "ДКС Україна"	шт	380	<u>338.71</u> -	<u>-</u> -	128710	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
203	& 2405-1015-B15	Кришка із заземленням на лоток осн. 300 L- 3 м оцинкована "ДКС Україна"	шт	30	<u>243.77</u> -	<u>-</u> -	7313	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
204	& 2405-1015-B16	Кут СРО 90 горизонтальний 90* 300х50 "ДКС Україна"	шт	10	<u>361.39</u> -	- -	3614	-	- -	- -	- -
205	& 2405-1015-B17	Кришка кут СРО 90 горизонтальний 90* осн. 300 "ДКС Україна"	шт	10	<u>248.12</u> -	- -	2481	-	- -	- -	- -
206	& 2405-1015-B18	Відгалужувач DPT Т-образний горизонтальний 300х50 оцинкований "ДКС Україна"	шт	30	<u>462.60</u> -	- -	13878	-	- -	- -	- -
207	& 2405-1015-B19	Кришка відгалужувач DPT Т-образний горизонтальний осн. 300 оцинкований "ДКС Україна"	шт	30	<u>262.05</u> -	- -	7862	-	- -	- -	- -
208	& 2405-1015-B20	З'єднювач лотків шарнірний GSV H80, горячеоцинкований "ДКС Україна"	комп.	60	<u>30.10</u> -	- -	1806	-	- -	- -	- -
209	& 2405-1015-B21	Перегородка SEP L- 3 м оцинкована "ДКС Україна"	шт	380	<u>239.84</u> -	- -	91139	-	- -	- -	- -
210	& 2405-1015-B22	Кабельна вертикальна траса Кабельрост 80х500 плюс L- 3 м горячеоцинкована "ДКС Україна"	шт	35	<u>411.55</u> -	- -	14404	-	- -	- -	- -
211	& 2405-1015-B23	Регульований горизонтальний з'єднувач зовнішній, НВО, горячеоцинкована "ДКС Україна"	шт	68	<u>181.86</u> -	- -	12366	-	- -	- -	- -
212	& 2405-1015-B24-K0	Скоба ВММ-10 (ТМ) осн. 300, горячеоцинкована "ДКС Україна"	шт	210	<u>87.51</u> -	- -	18377	-	- -	- -	- -
213	& 2405-1015-B25-K1	Профіль ВРL-29 L-3000, горячеоцинкована "ДКС Україна"	шт	400	<u>244.48</u> -	- -	97792	-	- -	- -	- -
214	& C111-1860-22	Шпилька різьбова М12 довжиною 1000 мм "ДКС Україна"	шт	2700	<u>50.68</u> -	- -	136836	-	- -	- -	- -
215	& C111-1848-1-B1	Метизи	кг	99,7	<u>883.32</u> -	- -	88067	-	- -	- -	- -
216	& C111-1-3	Піна монтажна вогнестійка Soudal Кабельні роботи	бал.	35	<u>328.41</u> -	- -	11494	-	- -	- -	- -
217	КБ21-2-9	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 50 мм	100м	1,8	<u>7245.82</u> 5383,89	<u>1272.90</u> 693,89	13042	9691	<u>2291</u> 1249	<u>49.5800</u> 5,3814	<u>89.24</u> 9,69
218	& C113-970-1	Труба гнучка армована діам. 40мм,	м	60	<u>111.84</u> -	- -	6710	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
219	& C113-1437-34	Тримач з засувкою для кріплення труби діам. 40мм	шт	60	<u>12.12</u> -	<u>-</u> -	727	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
220	& C113-970-2	Труба гнучка армована діам. 50мм,	м	120	<u>146.32</u> -	<u>-</u> -	17558	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
221	& C113-1437-35	Тримач з засувкою для кріплення труби діам. 50мм	шт	120	<u>15.69</u> -	<u>-</u> -	1883	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
222	КБ21-4-4	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм2	100м	1,8	<u>2348.35</u> 1790,15	<u>309.36</u> 191,60	4227	3222	<u>557</u> 345	<u>16.2800</u> 1,5091	<u>29.3</u> 2,72
223	КМ8-146-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг	100 м	42,5	<u>5418.67</u> 2299,39	<u>385.01</u> 134,99	230293	97724	<u>16363</u> 5737	<u>19.2000</u> 0,9625	<u>816</u> 40,91
224	КБ21-15-2	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм2 у лотках	100м	26,2	<u>505.74</u> 376,05	<u>55.00</u> 19,28	13250	9853	<u>1441</u> 505	<u>3.1400</u> 0,1375	<u>82.27</u> 3,6
225	КБ21-15-4	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 120 мм2 у лотках	100м	14	<u>1178.21</u> 728,14	<u>352.01</u> 123,42	16495	10194	<u>4928</u> 1728	<u>6.0800</u> 0,8800	<u>85.12</u> 12,32
226	КБ21-15-5	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 185 мм2 у лотках	100м	9	<u>1632.87</u> 970,06	<u>528.02</u> 185,13	14696	8731	<u>4752</u> 1666	<u>8.1000</u> 1,3200	<u>72.9</u> 11,88
227	КМ8-147-2	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 2 кг	100 м	10	<u>5375.16</u> 2491,01	<u>1416.24</u> 432,38	53752	24910	<u>14162</u> 4324	<u>20.8000</u> 3,3042	<u>208</u> 33,04
228	& 15092-1011-Г42	Кабель силовий з мідними ТПЖ перерізом 5х4мм2. ППГ нг-НФ	м	1900	<u>128.74</u> -	<u>-</u> -	244606	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
229	& 15092-1011-Г43	Кабель силовий з мідними ТПЖ перерізом 5х6мм2. ППГ нг-НФ	м	900	<u>180.86</u> -	<u>-</u> -	162774	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
230	& 15092-1011-Г51	Кабель силовий з мідними ТПЖ перерізом 5х16мм2. ППГ нг-НФ	м	1400	<u>443.13</u> -	<u>-</u> -	620382	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
231	& 15092-1011-Г45	Кабель силовий з мідними ТПЖ перерізом 5х25мм2. ППГ нг-НФ	м	900	<u>734.82</u> -	<u>-</u> -	661338	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
232	& 15092-1011-Г46 варіант 1	Кабель силовий з мідними ТПЖ перерізом 5х35мм2. ППГ нг-НФ	м	1000	<u>1188.50</u> -	<u>-</u> -	1188500	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
233	& 15092-1011-Б7	Кабель вогнестійкий безгалогенний, що непоширює горіння Е=30мин перерізом 3х1,5 мм2 FLAME-X 950(N)HXH FE 180\Е30	м	850	<u>33.54</u> -	<u>-</u> -	28509	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
234	& 15092-1011-Г52	Кабель вогнестійкий безгалогенний, що непоширює горіння Е=30мин перерізом 5х4 мм2 FLAME-X 950(N)HXH FE 180\Е30.	м	3300	<u>110.75</u> -	<u>-</u> -	365475	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
235	& 15092-1011-Г31	Кабель вогнестійкий безгалогенний, що непоширює горіння E=30мин перерізом 5х6 мм2 FLAME-X 950(N)HXH FE 180\Е30.	м	100	<u>178.86</u> -	<u>-</u> -	17886	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					5425800	300018	<u>68126</u> 22573		<u>2515.87</u> 164,47
		Разом будівельні роботи, грн.					5425800				
		в тому числі:					5057656				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					322591				
		всього заробітна плата, грн.					156695				
		Загальновиробничі витрати, грн.					260				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					49395				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5582495				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по розділу 2					5582495				
		Разом прямі витрати по кошторису					6891963	1409836	<u>172430</u> 84726		<u>11828.16</u> 686,86
		Разом будівельні роботи, грн.					6891963				
		в тому числі:					5309697				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1494562				
		всього заробітна плата, грн.					724606				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1200,02				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					227995				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7616569				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по кошторису					7616569				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					13715,04				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1722557				

Склав

*[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*Семен КУМИШ

Перевірів

*[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*Катерина МІЛЬКО

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»
21 - 3760

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-015/ЕТР

на монтаж мереж опалення

Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блоки №№1,5

Основа:
креслення (специфікації) № ЕТР

Кошторисна вартість 1851,322 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,77439 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 212,729 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтажні роботи									
1	КБ21-2-7	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	20	<u>5155.32</u> 4452,19	<u>176.01</u> 61,71	103106	89044	<u>3520</u> 1234	<u>41.0000</u> 0,4400	<u>820</u> 8,8
2	& С113-1437-11В-В2 варіант 2	Труба ПВХ гофрована діам. 25мм, з протяжкою 91925	м	2000	<u>11.80</u> -	<u>-</u> -	23600	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	& С113-1437-32	Тримач з засувкою для кріплення труби діам. 25мм	шт	2000	<u>5.81</u> -	<u>-</u> -	11620	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2	100м	20	<u>1715.75</u> 1341,51	<u>200.00</u> 127,94	34315	26830	<u>4000</u> 2559	<u>12.2000</u> 1,0147	<u>244</u> 20,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ21-15-2	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм ² у лотках	100м	160	<u>505.74</u> 376,05	<u>55.00</u> 19,28	80918	60168	<u>8800</u> 3085	<u>3.1400</u> 0,1375	<u>502.4</u> 22
6 & 15092-1011-Г38		Кабель силовий з мідними ТПЖ перерізом 3х2,5 мм ² . ППГ нг-НГ	м	3500	<u>54.06</u> -	<u>-</u> -	189210	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7 & 15092-1011-Г39		Кабель силовий з мідними ТПЖ перерізом 3х4,0 мм ² . ППГ нг-НГ	м	10500	<u>80.47</u> -	<u>-</u> -	844935	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8 & 15092-1011-Г53		Кабель силовий з мідними ТПЖ перерізом 3х6,0 мм ² . ППГ нг-НГ	м	4000	<u>117.95</u> -	<u>-</u> -	471800	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					1759504	176042	<u>16320</u> 6878		<u>1566.4</u> 51,09
		Разом будівельні роботи, грн.					1759504				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1567142				
		всього заробітна плата, грн.					182920				
		Загальновиробничі витрати, грн.					91818				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					156,9				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					29809				
		Всього будівельні роботи, грн.					1851322				

		Всього по розділу 1					1851322				
		Разом прямі витрати по кошторису					1759504	176042	<u>16320</u> 6878		<u>1566.4</u> 51,09
		Разом будівельні роботи, грн.					1759504				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1567142				
		всього заробітна плата, грн.					182920				
		Загальновиробничі витрати, грн.					91818				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					156,9				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					29809				
		Всього будівельні роботи, грн.					1851322				

		Всього по кошторису					1851322				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1774,39				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					212729				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Семен КУМИШ

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Катерина МІЛЬКО

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»
21 - 3760

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-016/ЕТР
на монтаж мереж технологічного обладнання
Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блоки №№1,5

Основа:
креслення (специфікації) № ЕТР

Кошторисна вартість 1106,658 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,50336 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 63,802 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтажні роботи									
1	КБ21-15-2	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм ² у лотках	100м	140	<u>505.74</u> 376,05	<u>55.00</u> 19,28	70804	52647	<u>7700</u> 2699	<u>3.1400</u> 0,1375	<u>439.6</u> 19,25
2	& 15092-1011-Г38	Кабель силовий з мідними ТПЖ перерізом 3х2,5 мм ² . ППГ нг-НГ	м	8000	<u>54.06</u> -	<u>-</u> -	432480	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	& 15092-1011-Г39	Кабель силовий з мідними ТПЖ перерізом 3х4,0 мм ² . ППГ нг-НГ	м	3500	<u>80.47</u> -	<u>-</u> -	281645	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4	& 15092-1011-Г53	Кабель силовий з мідними ТПЖ перерізом 3х6,0 мм ² . ППГ нг-НГ	м	2500	<u>117.95</u> -	<u>-</u> -	294875	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					1079804	52647	<u>7700</u> 2699		<u>439.6</u> 19,25
		Разом будівельні роботи, грн.					1079804				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1019457				
		всього заробітна плата, грн.					55346				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					26854 44,51 8456 1106658				
		Всього по розділу 1					1106658				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					1079804 1079804 1019457 55346 26854 44,51 8456 1106658	52647	<u>7700</u> 2699		<u>439,6</u> 19,25
		Всього по кошторису					1106658				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					503,36 63802				

Склав

_____ Семен КУМИШ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ Катерина МІЛЬКО
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»
21 - 3760

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-017/ЕТР
на монтаж мереж вентиляції
Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блоки №№1,5

Основа:
креслення (специфікації) № 21-3760-ЕТР

Кошторисна вартість 740,693 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,82119 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 102,523 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтажні роботи									
		Електроустановочні вибори									
1	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,5	<u>29120.82</u> 24244,47	<u>1277.12</u> 1132,54	14560	12122	<u>639</u> 566	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>103.6</u> 4,9
2	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,05	<u>39662.57</u> 33816,92	<u>1277.12</u> 1132,54	1983	1691	<u>64</u> 57	<u>285.6400</u> 9,7940	<u>14.28</u> 0,49
		Кабельні роботи									
3	КБ21-2-7	Прокладання вінілплатових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	0,5	<u>5155.32</u> 4452,19	<u>176.01</u> 61,71	2578	2226	<u>88</u> 31	<u>41.0000</u> 0,4400	<u>20.5</u> 0,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	& C113-1437-11В-В2 варіант 2	Труба ПВХ гофрована діам. 25мм, з протяжкою 91925	м	230	<u>11,80</u> -	<u>-</u> -	2714	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	& C113-1437-32	Тримач з засувкою для кріплення труби діам. 25мм	шт	50	<u>5,81</u> -	<u>-</u> -	291	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	& C113-970-3	Труба гнучка армована діам. 25мм,	м	180	<u>54,48</u> -	<u>-</u> -	9806	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	& C113-1437-32	Тримач з засувкою для кріплення труби діам. 25мм	шт	180	<u>5,81</u> -	<u>-</u> -	1046	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	КБ21-2-9	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 50 мм	100м	0,7	<u>7245,82</u> 5383,89	<u>1272,90</u> 693,89	5072	3769	<u>891</u> 486	<u>49,5800</u> 5,3814	<u>34,71</u> 3,77
9	& C113-970-7	Труба гнучка армована діам. 35мм,	м	70	<u>77,71</u> -	<u>-</u> -	5440	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	& C113-1437-33	Тримач з засувкою для кріплення труби діам. 35мм	шт	70	<u>6,95</u> -	<u>-</u> -	487	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	& C1545-550-15	Кабельний хомут з поліаміду 6,6 75мм ДКС	шт	700	<u>0,51</u> -	<u>-</u> -	355	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	& C1545-158-В	Маркувальна табличка біла 26,4х16,2 мм	уп	7	<u>5,84</u> -	<u>-</u> -	41	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	& C111-1848-1-В1	Метизи	кг	1	<u>883,32</u> -	<u>-</u> -	883	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	& C113-127-Х	Ущільнювач для покрівлі VILPE R-FELT 19-90 =====	шт	2	<u>103,23</u> -	<u>-</u> -	206	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм ²	100м	3	<u>1715,75</u> 1341,51	<u>200,00</u> 127,94	5147	4025	<u>600</u> 384	<u>12,2000</u> 1,0147	<u>36,6</u> 3,04
16	КБ21-4-8	Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм ²	100м	3	<u>1051,26</u> 724,64	<u>200,00</u> 127,94	3154	2174	<u>600</u> 384	<u>6,5900</u> 1,0147	<u>19,77</u> 3,04
17	КМ8-146-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг	100 м	20,8	<u>5418,67</u> 2299,39	<u>385,01</u> 134,99	112708	47827	<u>8008</u> 2808	<u>19,2000</u> 0,9625	<u>399,36</u> 20,02
18	КБ21-15-2	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм ² у лотках	100м	23,19	<u>505,74</u> 376,05	<u>55,00</u> 19,28	11728	8721	<u>1275</u> 447	<u>3,1400</u> 0,1375	<u>72,82</u> 3,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	КБ21-15-3	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 70 мм ² у лотках	100м	1,84	<u>747.48</u> 486,23	<u>176.01</u> 61,71	1375	895	<u>324</u> 114	<u>4.0600</u> 0,4400	<u>7.47</u> 0,81
20	& 15092-1011-Г38	Кабель силовий з мідними ТПЖ перерізом 3х2,5 мм ² . ППГ нг-НГ	м	357	<u>54.06</u> -	<u>-</u> -	19299	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	& 15092-1011-Г39	Кабель силовий з мідними ТПЖ перерізом 3х4,0 мм ² . ППГ нг-НГ	м	510	<u>80.47</u> -	<u>-</u> -	41040	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	& 15092-1011-Г53	Кабель силовий з мідними ТПЖ перерізом 3х6,0 мм ² . ППГ нг-НГ	м	200	<u>117.95</u> -	<u>-</u> -	23590	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	& 15092-1011-Г54	Кабель силовий з мідними ТПЖ перерізом 3х10,0 мм ² . ППГ нг-НГ	м	200	<u>191.25</u> -	<u>-</u> -	38250	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	& 15092-1011-Г41	Кабель силовий з мідними ТПЖ перерізом 5х2,5 мм ² . ППГ нг-НГ	м	785	<u>85.34</u> -	<u>-</u> -	66992	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	& 15092-1011-Г42	Кабель силовий з мідними ТПЖ перерізом 5х4мм ² . ППГ нг-НГ	м	408	<u>128.74</u> -	<u>-</u> -	52526	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	& 15092-1011-Г43	Кабель силовий з мідними ТПЖ перерізом 5х6мм ² . ППГ нг-НГ	м	459	<u>180.86</u> -	<u>-</u> -	83015	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	& 15092-1011-Г44	Кабель силовий з мідними ТПЖ перерізом 5х10мм ² . ППГ нг-НГ	м	184	<u>307.20</u> -	<u>-</u> -	56525	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	& 15092-1011-Б7	Кабель вогнестійкий безгалогенний, що непоширює горіння Е=30мин перерізом 3х1, 5 мм ² FLAME-X 950(N)HXH FE 180\Е30	м	816	<u>33.54</u> -	<u>-</u> -	27369	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	& 15092-1011-Г27	Кабель вогнестійкий безгалогенний, що непоширює горіння Е=30мин перерізом 3х2, 5 мм ² FLAME-X 950(N)HXH FE 180\Е30	м	530	<u>52.57</u> -	<u>-</u> -	27862	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	& 15092-1011-Г29	Кабель вогнестійкий безгалогенний, що непоширює горіння Е=30мин перерізом 5х2, 5 мм ² FLAME-X 950(N)HXH FE 180\Е30	м	255	<u>78.10</u> -	<u>-</u> -	19916	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	& 15092-1011-В22-1Э	Кабель вогнестійкий безгалогенний, що непоширює горіння Е=30мин перерізом 5х4 мм ² FLAME-X 950(N)HXH FE 180\Е30	м	357	<u>110.63</u> -	<u>-</u> -	39495	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	& 15092-1011-В23	Кабель вогнестійкий безгалогенний, що непоширює горіння Е=30мин перерізом 5х6 мм ² FLAME-X 950(N)HXH FE 180\Е30	м	122	<u>178.66</u> -	<u>-</u> -	21797	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					697250	83450	<u>12489</u> 5277		<u>709.11</u> 39,48
		Разом будівельні роботи, грн.					697250				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					601311				
		всього заробітна плата, грн.					88727				
		Загальновиробничі витрати, грн.					43443				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					72,6				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					13796				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					740693				

		Всього по розділу 1					740693				
		Разом прямі витрати по кошторису					697250	83450	<u>12489</u>		<u>709.11</u>
									<u>5277</u>		<u>39,48</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					697250				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					601311				
		всього заробітна плата, грн.					88727				
		Загальновиробничі витрати, грн.					43443				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					72,6				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					13796				
		Всього будівельні роботи, грн.					740693				

		Всього по кошторису					740693				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					821,19				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					102523				

Склав

_____ Семен КУМИШ
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ Катерина МІЛЬКО
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»
21 - 3760

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-019/ЕТР
на монтаж мереж освітлення
Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блоки №№1,5

Основа:
креслення (специфікації) № 21-3760-ЕТР

Кошторисна вартість 11485,567 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 17,06109 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 2050,111 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтажні роботи									
		Електросвітлотехнічна продукція									
1	КБ21-18-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 2	100шт	2,7	<u>40620.94</u> 25293,31	<u>5968.09</u> 2875,97	109677	68292	<u>16114</u> 7765	<u>211.2000</u> 21,5724	<u>570.24</u> 58,25
2	КБ21-18-2	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 4	100шт	1,41	<u>50250.42</u> 32719,63	<u>8168.17</u> 3647,33	70853	46135	<u>11517</u> 5143	<u>273.2100</u> 27,0724	<u>385.23</u> 38,17
3	КБ21-18-14	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1	100шт	1,96	<u>24180.93</u> 20033,28	<u>3448.51</u> 1723,95	47395	39265	<u>6759</u> 3379	<u>177.6000</u> 12,9580	<u>348.1</u> 25,4
4	КБ21-18-16	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються в підвісних стелях, кількість ламп до 4	100шт	14,2	<u>50826.52</u> 41902,94	<u>8135.14</u> 3718,58	721737	595022	<u>115519</u> 52804	<u>371.4800</u> 27,6348	<u>5275.02</u> 392,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ21-17-5	Монтаж світильників для ламп розжарювання: бра і плафони з кількістю ламп до 2	100шт	1,14	<u>20322.68</u> 15970,64	<u>1692.78</u> 712,36	23168	18207	<u>1930</u> 812	<u>126.4000</u> 5,2858	<u>144.1</u> 6,03
6	& 1507-1137-P16	Світильник приліжковий, накладного монтажу, IP20, 2x36Вт ВН 236 PS UP/DOWN	шт	173	<u>5000.13</u> -	-	865022	-	-	-	-
7	& 1507-1137-P17	Світильник чергового освітлення, IP54, 9Вт, 180x150мм, DS LED 5000K	шт	141	<u>1121.07</u> -	-	158071	-	-	-	-
8	& 1507-1137-P18	Світлодіодний світильник, що вбудовується, IP54, 22Вт, Д=180мм ACOUA C-18 WH 4000K (with driver)	шт	186	<u>2359.46</u> -	-	438860	-	-	-	-
9	& 1507-1137-P19	Світлодіодний світильник, накладного монтажу, IP65, 18Вт, D=255мм. CD LED 18 4000K	шт	43	<u>1597.83</u> -	-	68707	-	-	-	-
10	& 1507-1137-P20	Світлодіодний світильник, накладного монтажу, IP54, 8.7Вт, SIM GKH-8 B	шт	27	<u>160.85</u> -	-	4343	-	-	-	-
11	& 1507-1137-P21	Світлодіодний світильник, що вбудовується в підвесну стелю типу армстронг, IP54, 32Вт, 595x595мм, OWP OPTIMA LED 595 IP54/IP54 4000R mat	шт	1151	<u>3439.64</u> -	-	3959026	-	-	-	-
12	& 1507-1137-P23	Світлодіодний світильник, що вбудовується в підвесну стелю типу армстронг, IP54, 16Вт, 595x295мм, OWP OPTIMA LED 300 IP54/IP54 4000K mat	шт	114	<u>1680.71</u> -	-	191601	-	-	-	-
13	& 1507-1137-P24	Світлодіодний світильник, що вбудовується в підвесну стелю типу армстронг, IP54, 32Вт, 595x595мм, OWP OPTIMA LED 595 IP54/IP54 4000K з АКБ	шт	155	<u>4163.33</u> -	-	645316	-	-	-	-
14	& 1507-1137-P25	Світлодіодний світильник накладного монтажу, IP65, 47Вт, з АКБ, ARCTIC.OPL ECO LED 1200 EM 4000K	шт	27	<u>6044.93</u> -	-	163213	-	-	-	-
15	& 1507-1137-P26	Світлодіодний світильник, що вбудовується, IP54, 22Вт, D=180мм з АКБ, ACOUA C-18 WH 4000K EM (with driver)	шт	10	<u>2359.46</u> -	-	23595	-	-	-	-
16	& 1507-1137-P27	Світловий показчик, IP40, 4,1Вт, з АКБ MIZAR 4023-4 LED S. піктограма Вихід	шт	59	<u>3639.21</u> -	-	214713	-	-	-	-
17	& 1507-1137-P28	Світловий показчик, IP40, 4,1Вт, з АКБ MIZAR 4023-4 LED S. піктограма Пожежний кран	шт	36	<u>3639.21</u> -	-	131012	-	-	-	-
18	& 1507-1137-P29	Світловий показчик, IP40, 4,1Вт, з АКБ MIZAR 4023-4 LED S. піктограма НЕ ЗАХОДИТИ	шт	19	<u>3639.21</u> -	-	69145	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	КМ8-603-1	Монтаж ящика зі знижувальним трансформатором Електроустановочні вироби	шт	18	<u>383.45</u> 248,91	<u>24.33</u> 8,10	6902	4480	<u>438</u> 146	<u>1.9700</u> 0,0585	<u>35.46</u> 1,05
20	КБ21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	100шт	4,75	<u>3708.89</u> 3005,77	-	17617	14277	-	<u>27.6800</u>	<u>131.48</u>
21	& 290902-559-1P	Вимикач 1-клавішний прихованої установки , 230В, IP20, 10А (супарт механізм рамка) в антибактеріальному виконанні MONAIC	шт	455	<u>390.82</u> -	-	177823	-	-	-	-
22	& 290902-559-2P	Вимикач 1-клавішний прихованої установки , 230В, IP44, 10А (супарт механізм рамка) в антибактеріальному виконанні MONAIC	шт	20	<u>402.15</u> -	-	8043	-	-	-	-
23	КБ21-22-3	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних	100шт	1,2	<u>3884.81</u> 3181,69	-	4662	3818	-	<u>29.3000</u>	<u>35.16</u>
24	& 290902-559-3P	Вимикач 2-клавішний прихованої установки , 230В, IP20, 10А (супарт механізм рамка) в антибактеріальному виконанні MONAIC	шт	120	<u>412.78</u> -	-	49534	-	-	-	-
25	КБ21-22-6	Установлення перемикачів заглибленого типу при схованій проводці	100шт	0,08	<u>3884.81</u> 3181,69	-	311	255	-	<u>29.3000</u>	<u>2.34</u>
26	& 290902-559-4P	Перемикач похідний 1-клавішний прихованої установки ,230В, IP20, 10А (супарт механізм рамка) в антибактеріальному виконанні MONAIC	шт	8	<u>342.47</u> -	-	2740	-	-	-	-
27	КБ21-22-1	Установлення вимикачів незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,35	<u>2965.76</u> 2748,41	-	1038	962	-	<u>25.3100</u>	<u>8.86</u>
28	& 290902-559-5P	Вимикач 1-клавішний для накладного монтажу ,230В, IP44, 10А (супарт механізм рамка) Quteo LEGRAND	шт	35	<u>94.39</u> -	-	3304	-	-	-	-
29	КБ21-28-1	Установлення фотодатчика	шт	45	<u>26.66</u> 19,55	-	1200	880	-	<u>0.1800</u>	<u>8.1</u>
30	& 1504-15404-P	Датчик руху (вимикач освітлення), 10А LS-39/SEN11	шт	36	<u>213.39</u> -	-	7682	-	-	-	-
31	& 1504-15404-П	Сутінковим датчик, 10А ST-307	шт	9	<u>228.79</u> -	-	2059	-	-	-	-
		Електромонтажні роботи									
32	КБ21-2-7	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	128	<u>5155.32</u> 4452,19	<u>176.01</u> 61,71	659881	569880	<u>22529</u> 7899	<u>41.0000</u> 0,4400	<u>5248</u> 56,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	& C113-1437-11В-В2 варіант 2	Труба ПВХ гофрована діам. 25мм, з протяжкою 91925	м	12800	<u>11.80</u> -	<u>-</u> -	151040	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	& C113-1437-32	Тримач з засувкою для кріплення труби діам. 25мм	шт	12800	<u>5.81</u> -	<u>-</u> -	74368	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	& C1512-1-93	Коробка розгалужувальна з кабельними вводами 80x80x40 IP44	шт	2500	<u>34.90</u> -	<u>-</u> -	87250	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	& C1512-6P	Коробка монтажна LEGRAND	шт	595	<u>125.19</u> -	<u>-</u> -	74488	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	& C1545-550-15	Кабельний хомут з поліаміду 6,6 75мм ДКС	шт	5000	<u>0.51</u> -	<u>-</u> -	2535	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	& C1545-158-В	Маркувальна табличка біла 26,4x16,2 мм	уп	10	<u>5.84</u> -	<u>-</u> -	58	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	& C111-1848-1-В1	Метизи	кг	45	<u>883.32</u> -	<u>-</u> -	39749	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	124,94	<u>1180.23</u> 945,66	<u>109.17</u> 70,82	147458	118151	<u>13640</u> 8848	<u>8.6000</u> 0,5634	<u>1074.48</u> 70,39
41	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2	100м	3,06	<u>1715.75</u> 1341,51	<u>200.00</u> 127,94	5250	4105	<u>612</u> 391	<u>12.2000</u> 1,0147	<u>37.33</u> 3,1
42	КБ21-4-7	Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	8,07	<u>638.22</u> 407,95	<u>109.17</u> 70,82	5150	3292	<u>881</u> 572	<u>3.7100</u> 0,5634	<u>29.94</u> 4,55
43	КМ8-146-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг	100 м	77,52	<u>5418.67</u> 2299,39	<u>385.01</u> 134,99	420055	178249	<u>29846</u> 10464	<u>19.2000</u> 0,9625	<u>1488.38</u> 74,61
44	& 15092-1011-Г35	Кабель силовий з мідними ТПДЖ перерізом 2х1,5 мм2. ППГ нг-НГ	м	1204	<u>26.63</u> -	<u>-</u> -	32063	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	& 15092-1011-Г36	Кабель силовий з мідними ТПДЖ перерізом 3х1,5 мм2. ППГ нг-НГ	м	12097	<u>36.11</u> -	<u>-</u> -	436823	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	& 15092-1011-Г37	Кабель силовий з мідними ТПДЖ перерізом 5х1,5 мм2. ППГ нг-НГ	м	306	<u>55.82</u> -	<u>-</u> -	17081	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	& 15092-1011-Б7	Кабель вогнестійкий безгалогенний, що непоширює горіння Е=30мин перерізом 3х1,5 мм2 FLAME-X 950(N)HXH FE 180\Е30	м	7752	<u>33.54</u> -	<u>-</u> -	260002	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					10601620	1665270	<u>219785</u> 98223		<u>14822,22</u> 730,28
		Разом будівельні роботи, грн.					10601620				
		в тому числі:					8716565				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1763493				
		всього заробітна плата, грн.					883947				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1508,59				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					286618				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					11485567				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по розділу 1					11485567				
		Разом прямі витрати по кошторису					10601620	1665270	<u>219785</u> 98223		<u>14822,22</u> 730,28
		Разом будівельні роботи, грн.					10601620				
		в тому числі:					8716565				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1763493				
		всього заробітна плата, грн.					883947				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1508,59				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					286618				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					11485567				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по кошторису					11485567				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					17061,09				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					2050111				

Склав

_____ Семен КУМИШ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ Катерина МІЛЬКО
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»
21 - 3760

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-020/ЕТР
на монтаж розеткових мереж
Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блоки №№1,5

Основа:
креслення (специфікації) № 21-3760-ЕТР

Кошторисна вартість 617,320 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,17712 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 137,458 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтажні роботи									
		Електроустановочні вироби									
1	КБ21-22-8	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	100шт	5,84	<u>3718.44</u>	-	21716	17642	-	<u>27.8200</u>	<u>162.47</u>
					3020,97	-			-	-	-
2	& 290902-559-B10	Розетка прихованої установки ~230В, 16А, IP20, 2К+3 MOSAIC. LEGRAND (в антибактериальному виконанні)	шт	477	<u>262.10</u>	-	125022	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	& 290902-559-B1-K2	Розетка прихованої установки ~230В, 16А, IP44, 2К+3 MOSAIC. LEGRAND (в антибактериальному виконанні)	шт	107	<u>292.70</u>	-	31319	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Електромонтажні роботи									
4	КБ21-2-7	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	16,5	<u>5155.32</u> 4452,19	<u>176.01</u> 61,71	85063	73461	<u>2904</u> 1018	<u>41.0000</u> 0,4400	<u>676.5</u> 7,26
5 & C113-1437-11В-В2	Труба ПВХ гофрована діам. 25мм, з протяжкою 91925	м	1650	<u>11.80</u> -	-	-	19470	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6 & C113-1437-32	Тримач з засувкою для кріплення труби діам. 25мм	шт	1650	<u>5.81</u> -	-	-	9587	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7 & C1512-1-93	Коробка розгалужувальна з кабельними вводами 80x80x40 IP44	шт	520	<u>34.90</u> -	-	-	18148	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8 & C1512-6P	Коробка монтажна LEGRAND	шт	300	<u>125.19</u> -	-	-	37557	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9 & C1545-550-15	Кабельний хомут з поліаміду 6,6 75мм ДКС	шт	5000	<u>0.51</u> -	-	-	2535	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10 & C1545-158-В	Маркувальна табличка біла 26,4x16,2 мм	уп	10	<u>5.84</u> -	-	-	58	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11 & C111-1848-1-В1	Метизи	кг	25	<u>883.32</u> -	-	-	22083	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	КБ21-14-1	Прокладання лотків	100м	0,6	<u>7483.44</u> 5653,87	<u>1385.68</u> 650,08	4490	3392	<u>831</u> 390	<u>47.2100</u> 4,9268	<u>28.33</u> 2,96
13 & C1545-89-16	Мініканал ТМС 15x17	м	60	<u>47.49</u> -	-	-	2849	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	16,5	<u>1180.23</u> 945,66	<u>109.17</u> 70,82	19474	15603	<u>1801</u> 1169	<u>8.6000</u> 0,5634	<u>141.9</u> 9,3
15	КБ21-4-7	Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	9,2	<u>638.22</u> 407,95	<u>109.17</u> 70,82	5872	3753	<u>1004</u> 652	<u>3.7100</u> 0,5634	<u>34.13</u> 5,18
16	КБ21-15-2	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм ² у лотках	100м	1,53	<u>505.74</u> 376,05	<u>55.00</u> 19,28	774	575	<u>84</u> 29	<u>3.1400</u> 0,1375	<u>4.8</u> 0,21
17 & 15092-1011-Г38	Кабель силовий з мідними ТПЖ перерізом 3x2,5 мм ² . ППГ нг-НГ	м	2570	<u>54.06</u> -	-	-	138934	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18 & 15092-1011-Г39	Кабель силовий з мідними ТПЖ перерізом 3x4,0 мм ² . ППГ нг-НГ	м	153	<u>80.47</u> -	-	-	12312	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					557263	114426	<u>6624</u> 3258		<u>1048,13</u> 24,91
		Разом будівельні роботи, грн.					557263				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					436213				
		всього заробітна плата, грн.					117684				
		Загальновиробничі витрати, грн.					60057				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					104,08				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					19774				
		Всього будівельні роботи, грн.					617320				

		Всього по розділу 1					617320				
		Разом прямі витрати по кошторису					557263	114426	<u>6624</u> 3258		<u>1048,13</u> 24,91
		Разом будівельні роботи, грн.					557263				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					436213				
		всього заробітна плата, грн.					117684				
		Загальновиробничі витрати, грн.					60057				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					104,08				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					19774				
		Всього будівельні роботи, грн.					617320				

		Всього по кошторису					617320				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1177,12				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					137458				

Склав

_____ Семен КУМИШ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ Катерина МІЛЬКО
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»
21 - 3760

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-022/ЕТР
на монтаж захистного заземлення
Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блоки №№1,5

Основа:
креслення (специфікації) № 21-3760-ЕТР

Кошторисна вартість 1158,217 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 3,81146 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 480,831 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Головна заземлювальна шина - ГЗШ									
1	КМ8-72-3	Шина відгалужувальна - одна смуга в фазі, переріз 6х80 мм ²	100 м	0,00525	<u>19172,56</u> 12946,56	<u>4992,04</u> 2589,40	101	68	<u>26</u> 14	<u>105.6000</u> 22,7461	<u>0.55</u> 0,12
2	& С1545-289-3	Шина мідна м"яка ШММ 6х80	кг	2,25	<u>374,75</u> -	<u>-</u> -	843	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	КМ8-52-1	Монтаж ізолятора опорного напругою до 10 кВ	шт	2	<u>86,25</u> 68,66	<u>11,77</u> 3,98	173	137	<u>24</u> 8	<u>0.5600</u> 0,0282	<u>1.12</u> 0,06
4	& С1110-30-3	Ізолятор СМ-40	шт	2	<u>40,45</u> -	<u>-</u> -	81	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	КМ8-397-1	Профіль перфорований монтажний довжиною 2 м	100 м	0,02	<u>18176,74</u> 1724,54	<u>3367,94</u> 920,90	364	34	<u>67</u> 18	<u>14.4000</u> 7,4616	<u>0.29</u> 0,15
6	& С126-1300-3-4	Профіль Z-подібний К241 У2	шт	1	<u>222,34</u> -	<u>-</u> -	222	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	& С113-118-4	Болт М12х30	шт	20	<u>8,33</u> -	<u>-</u> -	167	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	& C1110-10-3	Шайба М12	шт	40	<u>1.54</u>	-	62	-	-	-	-
9	& C1110-10-5	Шайба пружинна М12	шт	20	<u>0.85</u>	-	17	-	-	-	-
10	& C113-1823-7-1Ж	Гайка М12	шт	20	<u>3.23</u>	-	65	-	-	-	-
		Головна заземлювальна шина - ГШФЗ			-	-			-	-	-
11	КМ8-72-3	Шина відгалужувальна - одна смуга в фазі, переріз 6х80 мм2	100 м	0,00525	<u>19172.56</u> 12946,56	<u>4992.04</u> 2589,40	101	68	<u>26</u> 14	<u>105.6000</u> 22,7461	<u>0.55</u> 0,12
12	& C1545-289-3	Шина мідна м"яка ШММ 6х80	кг	2,25	<u>374.75</u>	-	843	-	-	-	-
13	КМ8-52-1	Монтаж ізолятора опорного напругою до 10 кВ	шт	2	<u>86.25</u> 68,66	<u>11.77</u> 3,98	173	137	<u>24</u> 8	<u>0.5600</u> 0,0282	<u>1.12</u> 0,06
14	& C1110-30-3	Ізолятор СМ-40	шт	2	<u>40.45</u>	-	81	-	-	-	-
15	КМ8-397-1	Профіль перфорований монтажний довжиною 2 м	100 м	0,02	<u>18176.74</u> 1724,54	<u>3367.94</u> 920,90	364	34	<u>67</u> 18	<u>14.4000</u> 7,4616	<u>0.29</u> 0,15
16	& C126-1300-3-4	Профіль Z-подібний К241 У2	шт	1	<u>222.34</u>	-	222	-	-	-	-
17	& C113-118-4	Болт М12х30	шт	20	<u>8.33</u>	-	167	-	-	-	-
18	& C1110-10-3	Шайба М12	шт	40	<u>1.54</u>	-	62	-	-	-	-
19	& C1110-10-5	Шайба пружинна М12	шт	20	<u>0.85</u>	-	17	-	-	-	-
20	& C113-1823-7-1Ж	Гайка М12	шт	20	<u>3.23</u>	-	65	-	-	-	-
21	КМ8-420-1	Шина зрівнювання потенціалів	100 шт	0,7	<u>71937.16</u> 40047,74	<u>9009.62</u> 3128,40	50356	28033	<u>6307</u> 2190	<u>334.4000</u> 22,3672	<u>234.08</u> 15,66
22	& C1545-288-Т	Шина вирівнювання потенціалів NE1001 ДКС	шт	70	<u>559.89</u>	-	39192	-	-	-	-
23	КМ8-472-6	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм2	100 м	7,85	<u>6329.45</u> 3065,86	<u>486.83</u> 115,55	49686	24067	<u>3822</u> 907	<u>25.6000</u> 0,8353	<u>200.96</u> 6,56
24	& C1545-547-2	Плоский провідник з оцінк. сталі 25х4	м	785	<u>32.93</u>	-	25850	-	-	-	-
25	КМ8-472-10	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізольованого проводу перерізом 25 мм2	100 м	42,5	<u>10714.00</u> 7473,02	<u>55.00</u> 19,28	455345	317603	<u>2338</u> 819	<u>62.4000</u> 0,1375	<u>2652</u> 5,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	& 15095-46101-7 варіант 1	Провід мідний перетином 6мм2 ППЗнг-НФ	м	750	<u>29,74</u> -	<u>-</u> -	22305	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	& 15095-46101-8 варіант 1	Провід мідний перетином 4мм2 ППЗнг-НФ	м	3500	<u>20,63</u> -	<u>-</u> -	72205	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	& С130-3А	Хомут заземлення труб NG9024	шт	150	<u>115,43</u> -	<u>-</u> -	17315	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	КМ8-411-1	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	100 м	7,2	<u>13923,19</u> 5729,32	<u>1400,60</u> 190,68	100247	41251	<u>10084</u> 1373	<u>47.8400</u> 1,4338	<u>344,45</u> 10,32
30	& С1545-318-2	Металорукав в герметичній ПВХ-оболонці, д.-20мм	м	720	<u>144,18</u> -	<u>-</u> -	103810	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	& С113-243-3Ю	Стрічка мідна 30х0,2 мм	м	400	<u>12,73</u> -	<u>-</u> -	5092	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	& С111-1848-1-В1	Метизи	кг	11,12	<u>883,32</u> -	<u>-</u> -	9823	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					955416	411432	<u>22785</u> 5369		<u>3435,41</u> 39,04
		Разом будівельні роботи, грн.					955416				
		в тому числі:					521199				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					416801				
		всього заробітна плата, грн.					202801				
		Загальновиробничі витрати, грн.					337,01				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					64030				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1158217				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по кошторису					1158217				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					3811,46				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					480831				

Склав _____ Семен КУМИШ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Катерина МІЛЬКО
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»
21 - 3760

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-023/СПС-СО
на системи пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей
Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блоки №№1,5

Основа:
креслення (специфікації) № СПС-СО

Кошторисна вартість 5736,868 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 26,68193 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 3222,941 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Обладнання СПС									
1	КМ10-667-1	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	<u>4382.97</u> 4255,55	<u>1.73</u> 0,28	4383	4256	2	<u>36.8000</u> 0,0026	<u>36.8</u> -
2	КМ10-172-4	Плата додаткова, що установлюється на готовому місці стояка	шт	1	<u>425.45</u> 347,49	<u>77.96</u> 22,15	425	347	78	<u>3.2000</u> 0,1807	<u>3.2</u> 0,18
3	КМ10-667-11	Пристрій розширення на 8 променів	шт	2	<u>2522.90</u> 2432,42	<u>1.40</u> 0,23	5046	4865	3	<u>22.4000</u> 0,0021	<u>44.8</u> -
4	КМ10-667-12	Пристрій розширення на 4 променів	шт	1	<u>1456.33</u> 1389,95	<u>1.40</u> 0,23	1456	1390	1	<u>12.8000</u> 0,0021	<u>12.8</u> -
5	КМ10-172-4	Плата додаткова, що установлюється на готовому місці стояка	шт	1	<u>425.45</u> 347,49	<u>77.96</u> 22,15	425	347	78	<u>3.2000</u> 0,1807	<u>3.2</u> 0,18
6	КМ10-172-4	Плата додаткова, що установлюється на готовому місці стояка	шт	3	<u>425.45</u> 347,49	<u>77.96</u> 22,15	1276	1042	234	<u>3.2000</u> 0,1807	<u>9.6</u> 0,54
7	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	754	<u>402.47</u> 347,49	<u>1.73</u> 0,28	303462	262007	1304	<u>3.2000</u> 0,0026	<u>2412.8</u> 1,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КМ10-668-1	Сповісшувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні	шт	402	<u>216.58</u> 173,74	<u>6.72</u> 1,10	87065	69843	<u>2701</u> 442	<u>1.6000</u> 0,0101	<u>643.2</u> 4,06
9	& 1800-30025	Розетка ПП «РЕЗЕРВ-1» Р-96	шт	1156	<u>56.13</u> -	<u>-</u> -	64886	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	КМ10-668-4	Сповісшувач ПС автоматичний контактний	шт	36	<u>192.60</u> 173,74	<u>-</u> -	6934	6255	<u>-</u> -	<u>1.6000</u> -	<u>57.6</u> -
11	& С1504-45-2003	Захисне скло для сповісшувачів ручних	шт	36	<u>42.84</u> -	<u>-</u> -	1542	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	КМ10-667-9	Прилад приймально-контрольний об'єктовий на 2 промені	шт	14	<u>3307.25</u> 3248,64	<u>1.40</u> 0,23	46302	45481	<u>20</u> 3	<u>28.8000</u> 0,0021	<u>403.2</u> 0,03
13	КМ8-125-1	Акумулятор лужний одноеlementний, ємкість 7 А.год	шт	1	<u>87.71</u> 74,01	<u>6.86</u> 3,02	88	74	<u>7</u> 3	<u>0.6400</u> 0,0252	<u>0.64</u> 0,03
14	& 1511-3001-1 варіант 1	Акумулятор 12В, 7 А/ч	шт	1	<u>898.24</u> -	<u>-</u> -	898	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	КМ8-594-1	Світильник з люмінесцентними лампами	100 шт	0,01	<u>46955.40</u> 25674,32	<u>12056.85</u> 7318,00	470	257	<u>121</u> 73	<u>203.2000</u> 58,7929	<u>2.03</u> 0,59
16	& 1000-4015-B9A варіант 1	Лампа аварійного освітлення 60 Led Rel	шт	1	<u>509.54</u> -	<u>-</u> -	510	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 1							525168	396164	<u>4549</u> 842		<u>3629.87</u> 7,57
Разом будівельні роботи, грн.							525168				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							124455				
всього заробітна плата, грн.							397006				
Загальновиробничі витрати, грн.							182611				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							287,42				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							54607				
Всього будівельні роботи, грн.							707779				

Всього по розділу 1							707779				
Розділ 2. Резервний запас сповісшувачів											
17	& 1800-30025	Розетка ПП «РЕЗЕРВ-1» Р-96	шт	117	<u>56.13</u> -	<u>-</u> -	6567	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	& С1504-45-2003	Захисне скло для сповісшувачів ручних	шт	4	<u>42.84</u> -	<u>-</u> -	171	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					6738	-	<u>-</u> -		<u>-</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					6738				
		в тому числі:					6738				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6738				
		Всього будівельні роботи, грн.					6738				

		Всього по розділу 2					6738				
		Розділ 3. Матеріали СПС									
19	КМ10-698-1	Коробка комунікаційна на стіні	шт	6	<u>88.07</u> 86,87	<u>-</u> -	528	521	<u>-</u> -	<u>0.8000</u> -	<u>4.8</u> -
20	& C1512-14-B2 варіант 1	Коробка комутаційна 190x150x77 "ОВО Bettermann"	шт	6	<u>276.20</u> -	<u>-</u> -	1657	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	& C1545-8-11	Коробка клемна на 10 пар ТВ-1510	шт	6	<u>27.77</u> -	<u>-</u> -	167	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	КМ8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	5	<u>206.97</u> 202,16	<u>3.43</u> 1,51	1035	1011	<u>17</u> 8	<u>1.6000</u> 0,0126	<u>8</u> 0,06
23	КМ10-901-12	Монтаж коробки під автомат пластикової	100 шт	0,05	<u>4161.43</u> 4151,04	<u>10.29</u> 4,53	208	208	<u>1</u> -	<u>36.8000</u> 0,0378	<u>1.84</u> -
24	& C1545-90-123	Коробка під автомат накл. 2-6 SU (0508) (24)	шт	5	<u>85.09</u> -	<u>-</u> -	425	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	КБ21-4-1	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм ²	100м	180	<u>951.99</u> 814,80	<u>78.97</u> 51,77	171358	146664	<u>14215</u> 9319	<u>7.4100</u> 0,4130	<u>1333.8</u> 74,34
26	КБ21-4-6	Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм ²	100м	2,78	<u>570.75</u> 372,76	<u>78.97</u> 51,77	1587	1036	<u>220</u> 144	<u>3.3900</u> 0,4130	<u>9.42</u> 1,15
27	КБ21-11-1	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм ² з вініловою, наїртовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	100м	15,5	<u>13706.79</u> 8560,44	<u>4991.19</u> 1718,28	212455	132687	<u>77363</u> 26633	<u>71.4800</u> 14,0637	<u>1107.94</u> 217,99
28	КБ21-13-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	100м	0,22	<u>1803.74</u> 749,70	<u>969.74</u> 272,04	397	165	<u>213</u> 60	<u>6.2600</u> 2,2579	<u>1.38</u> 0,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	& C154-100-29	Кабель зв'язку та сигналізації J-H(ST)H 1x2x0,8	1000м	18	<u>11310,81</u> -	<u>-</u> -	203595	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	& C154-100-28	Кабель зв'язку та сигналізації J-H(ST)H 2x2x0,8	1000м	0,3	<u>22958,90</u> -	<u>-</u> -	6888	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	& C154-100-30	Кабель вогнестійкий JE-H(ST)H FE180/E30 1x2x0,8	1000м	1,33	<u>12269,30</u> -	<u>-</u> -	16318	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	& C154-100-31	Кабель вогнестійкий JE-H(ST)H FE180/E30 2x2x0,8	1000м	0,12	<u>24182,90</u> -	<u>-</u> -	2902	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	& C156-3-1-21	Кабель вогнестійкий 3x1,5 NHXH FE 180/E30	м	100	<u>36,72</u> -	<u>-</u> -	3672	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	& C1545-52-9 варіант 1	Скоба кабельна вогнестійка d=8мм E90 "BAKS"	шт	1550	<u>4,42</u> -	<u>-</u> -	6851	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	& C1545-52-10 варіант 1	Розпірний болт вогнестійкий SRO M6x30 "BAKS"	шт	1550	<u>2,77</u> -	<u>-</u> -	4294	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	КБ21-2-7	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	180	<u>5155,32</u> 4452,19	<u>176,01</u> 61,71	927958	801394	<u>31682</u> 11108	<u>41,0000</u> 0,4400	<u>7380</u> 79,2
37	& C113-1437-11В-Х	Труба ПВХ гофрована діам. 16мм, з протяжкою 91916	м	18000	<u>6,89</u> -	<u>-</u> -	124020	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	& 290902-276-4 варіант 1	Кріплення для труб діам. 16мм	шт	54000	<u>3,25</u> -	<u>-</u> -	175500	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,22	<u>3984,67</u> 3837,93	<u>109,72</u> 48,29	877	844	<u>24</u> 11	<u>32,8000</u> 0,4032	<u>7,22</u> 0,09
40	& C1511-66-6-78-50 варіант 1	Пластиковий кабель канал ТМС 20x10	м	10	<u>34,75</u> -	<u>-</u> -	348	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	& C1511-66-6-9Б-51 варіант 1	Пластиковий кабель канал ТМС 40x16	м	12	<u>73,31</u> -	<u>-</u> -	880	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	КБ21-2-3	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 50 мм	100м	0,3	<u>8399,65</u> 5256,09	<u>1698,64</u> 723,42	2520	1577	<u>510</u> 217	<u>47,8000</u> 5,6240	<u>14,34</u> 1,69
43	& C1530-1198 варіант 1	Труба пластикова діам. 50мм, ДКС	п.м	30	<u>97,10</u> -	<u>-</u> -	2913	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	& 290902-276-4 варіант 2	Кріплення для труб діам. 50мм	шт	30	<u>9.56</u> -	<u>-</u> -	287	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					1869640	1086107	<u>124245</u> 47500		<u>9868.74</u> 375,02
		Разом будівельні роботи, грн.					1869640				
		в тому числі:					659288				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1133607				
		всього заробітна плата, грн.					575668				
		Загальновиробничі витрати, грн.					993,53				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					188765				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2445308				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по розділу 3					2445308				
		Розділ 4. Обладнання ОС									
45	KM10-385-4	Апаратура настільна, маса до 20 кг	шт	1	<u>1472.40</u> 1373,12	<u>-</u> -	1472	1373	<u>-</u> -	<u>11.2000</u> -	<u>11.2</u> -
46	KM10-398-1	Шафа або панель комутації зв'язку та сигналізації на стіні або в ніші	шт	3	<u>1019.45</u> 980,80	<u>-</u> -	3058	2942	<u>-</u> -	<u>8.0000</u> -	<u>24</u> -
47	KM10-99-6	Перетворювач або блок живлення, що встановлюється окремо	шт	1	<u>2807.71</u> 2033,14	<u>383.80</u> 109,07	2808	2033	<u>384</u> 109	<u>14.4000</u> 0,8896	<u>14.4</u> 0,89
48	KM8-572-6	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що встановлюється на підлозі, висота і ширина до 1200х1000 мм	шт	1	<u>1139.26</u> 606,48	<u>514.34</u> 168,33	1139	606	<u>514</u> 168	<u>4.8000</u> 1,2027	<u>4.8</u> 1,2
49	& 1503-8187-133 варіант 1	Шафа комутаційна закрыта Н9,5 (18U)	шт	1	<u>12703.78</u> -	<u>-</u> -	12704	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	KM10-385-4	Апаратура настільна, маса до 20 кг	шт	1	<u>1472.40</u> 1373,12	<u>-</u> -	1472	1373	<u>-</u> -	<u>11.2000</u> -	<u>11.2</u> -
51	KM10-386-7	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	399	<u>389.36</u> 370,05	<u>-</u> -	155355	147650	<u>-</u> -	<u>3.2000</u> -	<u>1276.8</u> -
52	KM10-99-3	Комутатор диспетчерського або директорського зв'язку із підсилювальним пристроєм, ємкість до 35 номерів	номер	1	<u>1512.62</u> 677,71	<u>113.94</u> 32,38	1513	678	<u>114</u> 32	<u>4.8000</u> 0,2641	<u>4.8</u> 0,26
53	KM10-386-7	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	28	<u>389.36</u> 370,05	<u>-</u> -	10902	10361	<u>-</u> -	<u>3.2000</u> -	<u>89.6</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	КМ10-3-8	Ящик живлення	ящик	2	<u>566.40</u> 555,07	<u>-</u> -	1133	1110	<u>-</u> -	<u>4.8000</u> -	<u>9.6</u> -
55	КМ8-125-2	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 18 А.год	шт	2	<u>88.42</u> 74,01	<u>6.86</u> 3,02	177	148	<u>14</u> 6	<u>0.6400</u> 0,0252	<u>1.28</u> 0,05
56	КМ10-668-3	Сповісшувач ПС автоматичний тепловий, димовий, світловий у вибухозахисному виконанні	шт	61	<u>371.80</u> 347,49	<u>2.00</u> 0,33	22680	21197	<u>122</u> 20	<u>3.2000</u> 0,0030	<u>195.2</u> 0,18
57	& 290116- 5433-1 варіант 1	Сповісшувач світловий "Вихід". ОС-1	шт	31	<u>617.70</u> -	<u>-</u> -	19149	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
58	& 290116- 5433-2 варіант 1	Сповісшувач світловий напрямку руху "Стрілка". ОС-6.4	шт	30	<u>561.60</u> -	<u>-</u> -	16848	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
59	КМ10-698-1	Коробка комунікаційна, розподільча на стіні	шт	10	<u>88.07</u> 86,87	<u>-</u> -	881	869	<u>-</u> -	<u>0.8000</u> -	<u>8</u> -
60	& С126- 1327-6 варіант 1	Розподільча коробка вогнетривка FLAMEBOX 250 22x6 mm2	шт	10	<u>1839.83</u> -	<u>-</u> -	18398	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 4							269689	190340	<u>1148</u> 335		<u>1650.88</u> 2,58
Разом будівельні роботи, грн.							269689				
в тому числі:							78201				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							190675				
всього заробітна плата, грн.							84675				
Загальновиробничі витрати, грн.							127,93				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							24304				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							354364				
Всього будівельні роботи, грн.											

Всього по розділу 4							354364				
Розділ 5. Матеріали ОС											
61	КМ8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	3	<u>206.97</u> 202,16	<u>3.43</u> 1,51	621	606	<u>10</u> 5	<u>1.6000</u> 0,0126	<u>4.8</u> 0,04
62	КМ10-901-12	Монтаж коробки під автомат пластикової	100 шт	0,03	<u>4161.43</u> 4151,04	<u>10.29</u> 4,53	125	125	<u>-</u> -	<u>36.8000</u> 0,0378	<u>1.1</u> -
63	& С1545-90- 123	Коробка під автомат накл. 2-6 SU (0508) (24)	шт	3	<u>85.09</u> -	<u>-</u> -	255	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	КБ21-11-1	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм ² з вініловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	100м	102,38	<u>13706.79</u> 8560,44	<u>4991.19</u> 1718,28	1403301	876418	<u>510998</u> 175918	<u>71.4800</u> 14,0637	<u>7318.12</u> 1439,84
65	КБ21-13-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	100м	0,22	<u>1803.74</u> 749,70	<u>969.74</u> 272,04	397	165	<u>213</u> 60	<u>6.2600</u> 2,2579	<u>1.38</u> 0,5
66	& С154-100-30	Кабель вогнестійкий JE-H(ST)H FE180/E30 1x2x0,8	1000м	7,8	<u>12269.30</u> -	<u>-</u> -	95701	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
67	& С156-3-1-22	Кабель вогнестійкий 4x1,5 NHXH FE 180/E30	м	2400	<u>42.61</u> -	<u>-</u> -	102264	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
68	& С156-3-1-21	Кабель вогнестійкий 3x1,5 NHXH FE 180/E30	м	60	<u>36.72</u> -	<u>-</u> -	2203	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
69	& С1545-52-9 варіант 1	Скоба кабельна вогнестійка d=8мм E90 "BAKS"	шт	10260	<u>4.42</u> -	<u>-</u> -	45349	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
70	& С1545-52-10 варіант 1	Розпірний болт вогнестійкий SRO M6x30 "BAKS"	шт	10260	<u>2.77</u> -	<u>-</u> -	28420	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
71	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,22	<u>3984.67</u> 3837,93	<u>109.72</u> 48,29	877	844	<u>24</u> 11	<u>32.8000</u> 0,4032	<u>7.22</u> 0,09
72	& С1511-66-6-78-50 варіант 3	Пластиковий кабель канал ТМС 100x60	м	10	<u>303.52</u> -	<u>-</u> -	3035	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
73	& С1511-66-6-9Б-51 варіант 1	Пластиковий кабель канал ТМС 40x16	м	12	<u>73.31</u> -	<u>-</u> -	880	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
74	КБ21-2-3	Прокладання вініпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 50 мм	100м	0,3	<u>7549.11</u> 5256,09	<u>1698.64</u> 723,42	2265	1577	<u>510</u> 217	<u>47.8000</u> 5,6240	<u>14.34</u> 1,69
75	& С1530-1198 варіант 1	Труба пластикова діам. 50мм, ДКС	п.м	30	<u>97.10</u> -	<u>-</u> -	2913	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
76	& 290902-276-4 варіант 2	Кріплення для труб діам. 50мм	шт	30	<u>9.56</u> -	<u>-</u> -	287	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					1688893	879735	<u>511755</u> 176211		<u>7346.96</u> 1442,16
		Разом будівельні роботи, грн.					1688893				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					297403				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					1055946 513383 852,53 161973 2202276				
		Всього по розділу 5					2202276				
77	КП2-16-8	Розділ 6. Пусконаладка Системи регулювання одноконтурні стабілізації технологічного параметра [незалежно від кількості параметрів налаштування] з нестандартним законом управління (система оповіщення про пожежу)	Система	1	<u>14592,44</u> 14592,44	<u>-</u> -	14592	14592	<u>-</u> -	<u>89.0000</u> -	<u>89</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 6					14592	14592	<u>-</u> -		<u>89</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					14592 5812 7,74 1466 20404				
		Всього по розділу 6					20404				
		Разом прямі витрати по кошторису					4374720	2566938	<u>641697</u> 224888		<u>22585,45</u> 1827,33
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					4374720 1166085 2791826 1362148 2269,15 431115 5736868				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					5736868				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					26681,93				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					3222941				

Склав

*[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*Семен КУМИШ

Перевірив

*[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*Катерина МІЛЬКО

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»
21 - 3760

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-025/АСПГ
на автоматична система пожежогасіння серверної
Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блоки №№1,5

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 26,654 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,1422 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 16,838 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ10-667-9	Прилад приймально-контрольний об'єктовий на 2 промені	шт	1	<u>3307.25</u> 3248,64	<u>1.40</u> 0,23	3307	3249	1 -	<u>28.8000</u> 0,0021	<u>28.8</u> -
2	КМ8-125-1	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год	шт	1	<u>87.71</u> 74,01	<u>6.86</u> 3,02	88	74	7 3	<u>0.6400</u> 0,0252	<u>0.64</u> 0,03
3	КМ10-669-1	Прилад сигналізуючий ємкісний	шт	2	<u>2515.25</u> 2035,26	<u>1.40</u> 0,23	5031	4071	3 -	<u>17.6000</u> 0,0021	<u>35.2</u> -
4	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	4	<u>402.47</u> 347,49	<u>1.73</u> 0,28	1610	1390	7 1	<u>3.2000</u> 0,0026	<u>12.8</u> 0,01
5	КМ10-668-4	Сповіщувач ОС автоматичний контактний, магнітоконтантний на відкривання вікон, дверей	шт	1	<u>192.60</u> 173,74	<u>-</u> -	193	174	- -	<u>1.6000</u> -	<u>1.6</u> -
6	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	5	<u>402.47</u> 347,49	<u>1.73</u> 0,28	2012	1737	9 1	<u>3.2000</u> 0,0026	<u>16</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КМ10-668-4	Сповіслювач ОС автоматичний контактний, магнітоконтантний на відкривання вікон, дверей	шт	1	<u>192.60</u> 173,74	<u>-</u> -	193	174	<u>-</u> -	<u>1.6000</u> -	<u>1.6</u> -
8	КМ8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	1	<u>206.97</u> 202,16	<u>3.43</u> 1,51	207	202	<u>3</u> 2	<u>1.6000</u> 0,0126	<u>1.6</u> 0,01
9 &	444-5773-4	Коробка монтажна сполучна КМС-1-4	шт	2	<u>13.29</u> -	<u>-</u> -	27	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	0,5	<u>1180.23</u> 945,66	<u>109.17</u> 70,82	590	473	<u>55</u> 35	<u>8.6000</u> 0,5634	<u>4.3</u> 0,28
11	КБ21-13-1	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	100м	0,25	<u>1803.74</u> 749,70	<u>969.74</u> 272,04	451	187	<u>242</u> 68	<u>6.2600</u> 2,2579	<u>1.57</u> 0,56
12 &	260-1492	Кабель живлення і силовий, моножіла КОРкНс FRHF FE180/E30-90 (НХН- FE180/E30-90)(Ек 30) 3х1,5 мм	1000 м	0,0102	<u>36588.81</u> -	<u>-</u> -	373	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13 &	260-862	Кабель зв'язку та сигналізації, моножіла, парна скрутка, для фіксованого монтажу КОРкН FRHF E180/E30-90 (J-НХН-РF FE180/E30-90) 1х2х0,8 (Ек 90)	1000 м	0,0204	<u>18714.59</u> -	<u>-</u> -	382	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14 &	260-861	Кабель зв'язку та сигналізації, моножіла, парна скрутка, для фіксованого монтажу КОРкН FRHF E180/E30-90 (J-НХН-РF FE180/E30-90) 1х2х0,8 (Ек 30)	1000 м	0,0153	<u>17014.60</u> -	<u>-</u> -	260	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15 &	260-820	Кабелі зв'язку та сигналізації для фіксованого монтажу парної скрутки КОПЕНнг-НF (J-2Y(St) Н- РF) 2х2х0,8 мм	1000 м	0,0306	<u>18327.16</u> -	<u>-</u> -	561	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,1	<u>7312.72</u> 3837,93	<u>2585.89</u> 751,81	731	384	<u>259</u> 75	<u>32.8000</u> 6,1138	<u>3.28</u> 0,61
17 &	05-01-01-1-6	Кабель-канал 25х16 Елекор ІЕК СКК10-025-016-1-К01	м	10,1	<u>29.52</u> -	<u>-</u> -	298	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	КБ21-2-7	Прокладання вінілплатових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	0,5	<u>5654.99</u> 4452,19	<u>675.68</u> 447,06	2827	2226	<u>338</u> 224	<u>41.0000</u> 3,5730	<u>20.5</u> 1,79
19 &	05-02-03-2	Труба гофр.ПНТ d20 із зондом (100 м) ІЕК чорний СТГ20-20-К02-100-1	м	50,5	<u>12.46</u> -	<u>-</u> -	629	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					19770	14341	<u>924</u> 409		<u>127.89</u> 3,3
		Разом будівельні роботи, грн.					19770				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					4505 14750 6884 11,01 2088 26654 26654				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					142,2 16838				

Склав _____ Семен КУМИШ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Катерина МІЛЬКО
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»
21 - 3760

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-027/АСПЗ
на автоматика систем протипожежного захисту
Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блоки №№1,5

Основа:
креслення (специфікації) № АСПЗ

Кошторисна вартість 759,320 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 3,73826 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 471,056 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Автоматика системи димовидалення блоків 1.5									
1	КМ10-667-1	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	<u>4333.07</u> 4255,55	<u>1.73</u> 0,28	4333	4256	<u>2</u> -	<u>36.8000</u> 0,0026	<u>36.8</u> -
2	КМ10-683-10	Пульт керування виносний ВПК	шт	1	<u>638.67</u> 392,32	<u>-</u> -	639	392	<u>-</u> -	<u>3.2000</u> -	<u>3.2</u> -
3	КМ10-172-4	Плата додаткова, що установлюється на готовому місці стояка	шт	1	<u>425.45</u> 347,49	<u>77.96</u> 22,15	425	347	<u>78</u> 22	<u>3.2000</u> 0,1807	<u>3.2</u> 0,18
4	КМ10-667-12	Пристрій проміжний на 5 променів	шт	10	<u>1456.33</u> 1389,95	<u>1.40</u> 0,23	14563	13900	<u>14</u> 2	<u>12.8000</u> 0,0021	<u>128</u> 0,02
5	КМ10-667-8	Прилад ОПС на 4 промені	шт	4	<u>1443.47</u> 1389,95	<u>1.40</u> 0,23	5774	5560	<u>6</u> 1	<u>12.8000</u> 0,0021	<u>51.2</u> 0,01
6	КМ10-698-1	Коробка комунікаційна на стіні	шт	20	<u>88.07</u> 86,87	<u>-</u> -	1761	1737	<u>-</u> -	<u>0.8000</u> -	<u>16</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& C1512-14-B2 варіант 2	Коробка комутаційна 240x190x95, T-250 "OBO Bettermann"	шт	10	<u>390.29</u> -	<u>-</u> -	3903	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	& C1545-8-11 варіант 1	Коробка клемна на 12 пар ТВ-1512	шт	10	<u>30.53</u> -	<u>-</u> -	305	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	КМ11-250-1	Установлення реле	комплект	6	<u>220.24</u> 214,03	<u>-</u> -	1321	1284	<u>-</u> -	<u>1.6000</u> -	<u>9.6</u> -
10	& C1547-104-3	Колодка під реле АСКО MY4 PYF14A-E	шт	6	<u>51.17</u> -	<u>-</u> -	307	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	КМ8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	2	<u>206.97</u> 202,16	<u>3.43</u> 1,51	414	404	<u>7</u> 3	<u>1.6000</u> 0,0126	<u>3.2</u> 0,03
12	КМ10-901-12	Монтажн коробки під автомат пластикової	100 шт	0,02	<u>4161.43</u> 4151,04	<u>10.29</u> 4,53	83	83	<u>-</u> -	<u>36.8000</u> 0,0378	<u>0.74</u> -
13	& C1545-90-123	Коробка під автомат накл. 2-6 SU (0508) (24)	шт	2	<u>85.09</u> -	<u>-</u> -	170	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	КБ21-11-1	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм ² з вініловою, наїртовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	100м	5	<u>13706.79</u> 8560,44	<u>4991.19</u> 1718,28	68534	42802	<u>24956</u> 8591	<u>71.4800</u> 14,0637	<u>357.4</u> 70,32
15	& C154-100-30	Кабель вогнестійкий JE-H(ST)H FE180/E30 1x2x0,8	1000м	0,3672	<u>12269.30</u> -	<u>-</u> -	4505	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	& C154-100-31	Кабель вогнестійкий JE-H(ST)H FE180/E30 2x2x0,8	1000м	0,1224	<u>24182.90</u> -	<u>-</u> -	2960	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	& C156-3-1-21	Кабель вогнестійкий 3x1,5 NHXH FE 180/E30	м	20,4	<u>36.72</u> -	<u>-</u> -	749	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	& C1545-52-9 варіант 1	Скоба кабельна вогнестійка d=8мм E90 "BAKS"	шт	500	<u>4.42</u> -	<u>-</u> -	2210	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	& C1545-52-10 варіант 1	Розпирний болт вогнестійкий SRO M6x30 "BAKS"	шт	500	<u>2.77</u> -	<u>-</u> -	1385	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					114341	70765	<u>25063</u> 8619		<u>609.34</u> 70,56
		Разом будівельні роботи, грн.					114341				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					18513				
		всього заробітна плата, грн.					79384				
		Загальновиробничі витрати, грн.					37772				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					61,47				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					11679				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					152113				
		Всього по розділу 1					152113				
		Розділ 2. Автоматика протипожежного водопроводу блока 1,5									
20	КМ10-683-10	Пульт керування виносний ВПК	шт	3	<u>638.67</u> 392,32	<u>-</u> -	1916	1177	<u>-</u> -	<u>3.2000</u> -	<u>9.6</u> -
21	КМ10-667-12	Пристрій проміжний на 5 променів	шт	2	<u>1456.33</u> 1389,95	<u>1.40</u> 0,23	2913	2780	<u>3</u> -	<u>12.8000</u> 0,0021	<u>25.6</u> -
22	КМ10-667-8	Прилад ОПС на 4 промені	шт	36	<u>1443.47</u> 1389,95	<u>1.40</u> 0,23	51965	50038	<u>50</u> 8	<u>12.8000</u> 0,0021	<u>460.8</u> 0,08
23	КМ10-309-3	Кнопка, установлювана на пультах і панелях	шт	72	<u>196.98</u> 196,16	<u>-</u> -	14183	14124	<u>-</u> -	<u>1.6000</u> -	<u>115.2</u> -
24	КМ8-81-1	Апарат керування і сигналізації, кількість кінців, що підключаються, до 2	шт	72	<u>251.16</u> 196,16	<u>55.00</u> 19,28	18084	14124	<u>3960</u> 1388	<u>1.6000</u> 0,1375	<u>115.2</u> 9,9
25	КМ10-668-1	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні	шт	36	<u>202.86</u> 173,74	<u>6.72</u> 1,10	7303	6255	<u>242</u> 40	<u>1.6000</u> 0,0101	<u>57.6</u> 0,36
26	КМ8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	1	<u>206.97</u> 202,16	<u>3.43</u> 1,51	207	202	<u>3</u> 2	<u>1.6000</u> 0,0126	<u>1.6</u> 0,01
27	КБ21-11-1	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм ² з вініловою, наїрітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	100м	20,7	<u>13706.79</u> 8560,44	<u>4991.19</u> 1718,28	283731	177201	<u>103318</u> 35568	<u>71.4800</u> 14,0637	<u>1479.64</u> 291,12
28	& C154-100-30	Кабель вогнестійкий JE-H(ST)H FE180/E30 1x2x0,8	1000м	2,091	<u>12269.30</u> -	<u>-</u> -	25655	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	& C156-3-1-21	Кабель вогнестійкий 3x1,5 NHXH FE 180/E30	м	20,4	<u>36.72</u> -	<u>-</u> -	749	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	& C1545-52-9 варіант 1	Скоба кабельна вогнестійка d=8мм E90 "BAKS"	шт	2070	<u>4.42</u> -	<u>-</u> -	9149	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	& C1545-52-10 варіант 1	Розпірний болт вогнестійкий SRO M6x30 "BAKS"	шт	2070	<u>2.77</u> -	<u>-</u> -	5734	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					421589	265901	<u>107576</u> 37006		<u>2265.24</u> 301,47
		Разом будівельні роботи, грн.					421589				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					48112				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					302907 144810 236,69 44969 566399				
		Всього по розділу 2					566399				
32	КП2-16-8	Розділ 3. Пусконаладжувальні роботи Системи регулювання одноконтурні стабілізації технологічного параметра [незалежно від кількості параметрів настроювання] з нестандартним законом управління	Система	2	<u>14592,44</u> 14592,44	<u>-</u> -	29185	29185	<u>-</u> -	<u>89.0000</u> -	<u>178</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					29185	29185	<u>-</u> -		<u>178</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					29185 11623 15,49 2932 40808				
		Всього по розділу 3					40808				
		Разом прямі витрати по кошторису					565115	365851	<u>132639</u> 45625		<u>3052,58</u> 372,03
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					565115 66625 411476 194205 313,65 59580 759320				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					759320				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					3738,26				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					471056				

Склав

*[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*Семен КУМИШ

Перевірив

*[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*Катерина МІЛЬКО

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»
21 - 3760

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-029/СБ3

на система блискавкозахисту

Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блоки №№1,5

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 19,708 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,03057 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 3,775 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ11-30-1	Прилади, що установлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні	шт	1	<u>130.22</u> 56,86	<u>-</u> -	130	57	<u>-</u> -	<u>0.4500</u> -	<u>0.45</u> -
2	КБ33-30-20	Установлення стальних окремостоячих блискавковідводів зі шпилем	т	0,0164	<u>17996.32</u> 6109,99	<u>11886.33</u> 3883,81	295	100	<u>195</u> 64	<u>50.4000</u> 24,9809	<u>0.83</u> 0,41
3	& 2000-17714	Щогла активного блискавкоприймача 5,0 м М-02/52 FS Блискавкозахист 1502 523	шт	1	<u>3915.62</u> -	<u>-</u> -	3916	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4	& 2000-17711	Тримач для щогли блискавкоприймача ?42 мм М-062 FS Блискавкозахист 1500 621	шт	1	<u>949.92</u> -	<u>-</u> -	950	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	КМ8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	1	<u>206.97</u> 202,16	<u>3.43</u> 1,51	207	202	<u>3</u> 2	<u>1.6000</u> 0,0126	<u>1.6</u> 0,01
6	КМ8-472-8	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм	100 м	0,4	<u>4435.47</u> 3257,47	<u>365.83</u> 73,12	1774	1303	<u>146</u> 29	<u>27.2000</u> 0,5328	<u>10.88</u> 0,21
7	& 2000-17691	Дріт алюмінієвий для блискавкозахисту Д8мм (1 м.п = 0,135 кг) W-08/AL Блискавкозахист 1108 006	м	40	<u>42.48</u> -	<u>-</u> -	1699	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,0135	<u>25313,44</u> 25313,44	<u>-</u> -	342	342	<u>-</u> -	<u>261.8000</u> -	<u>3.53</u> -
9	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,0135	<u>15734,15</u> 15734,15	<u>-</u> -	212	212	<u>-</u> -	<u>165.2400</u> -	<u>2.23</u> -
10	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 100 мм2	100 м	0,09	<u>3398,26</u> 2682,62	<u>528,74</u> 134,04	306	241	<u>48</u> 12	<u>22.4000</u> 0,9664	<u>2.02</u> 0,09
11	КМ8-472-6	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм2	100 м	0,01	<u>4344,84</u> 3065,86	<u>486,83</u> 115,55	43	31	<u>5</u> 1	<u>25.6000</u> 0,8353	<u>0.26</u> 0,01
12	& 4526-1002	Полоса оцинкована 25х4 мм (1 м.п = 0,8 кг) W-25х4/ST FS Блискавкозахист 1125 041	кг	10	<u>99,91</u> -	<u>-</u> -	999	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	0,3	<u>5405,34</u> 1341,31	<u>3948,10</u> 810,41	1622	402	<u>1184</u> 243	<u>11.2000</u> 6,1915	<u>3.36</u> 1,86
14	& 2000-17716	Комплект стержневого уземлювача d16 мм, 3,0 м G-16/30 Блискавкозахист 1016 302	шт	3	<u>946,27</u> -	<u>-</u> -	2839	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	& 2000-17717	Тримач дроту металевий FLIP з дюбелем Н-034 Блискавкозахист 1003 041	шт	40	<u>59,64</u> -	<u>-</u> -	2386	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	& 2000-17694	Злучник контрольний С-032 Блискавкозахист 1203 021	шт	1	<u>74,94</u> -	<u>-</u> -	75	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	& 2000-17718	Тримач смуги металевий FLIP з дюбелем Н-036 Блискавкозахист 1303 062	шт	1	<u>35,87</u> -	<u>-</u> -	36	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	& 2000-1770	Антикорозійна стрічка 10 м G-115 Блискавкозахист 1011 020	шт	1	<u>255,56</u> -	<u>-</u> -	256	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					18087	2890	<u>1581</u> 351		<u>25,16</u> 2,59
		Разом будівельні роботи, грн.					18087				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					13616				
		всього заробітна плата, грн.					3241				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1621				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,82				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					534				
		Всього будівельні роботи, грн.					19708				

		Всього по кошторису					19708				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					30,57				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					3775				

Склав

*[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*Семен КУМИШ

Перевірів

*[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*Катерина МІЛЬКО

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»
21 - 3760

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-031/СПДЗ
на система протидимного захисту
Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блоки №№1,5

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 356,977 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,42713 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 51,939 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Обладнання і матеріали Д-1:									
1	КБ20-31-3	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,2 т	шт	1	<u>2406.79</u> 1794,65	<u>259.43</u> 98,24	2407	1795	<u>259</u> 98	<u>15.9100</u> 0,7799	<u>15.91</u> 0,78
2	КМ8-481-20	Підготовлення до випробування, здавання під налагодження і пуску, приєднування до електричної мережі електричних машин з короткозамкненим ротором зі щитовими підшипниками, які надходять у зібраному вигляді, маса до 0,15 т	шт	1	<u>524.19</u> 202,16	<u>17.12</u> 4,34	524	202	<u>17</u> 4	<u>1.6000</u> 0,0315	<u>1.6</u> 0,03
3	& С130-69-2	Вентилятор настінний енгроефект., L=17000м3/год, Р=300 Па, N=4кВт NR6-063-DUF400-N-00400/4-Y1-3-90 ССК ТМ	шт	1	<u>37249.60</u> -	<u>-</u> -	37250	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4	КБ20-13-16	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 3200 мм	клапан	2	<u>1367.22</u> 1034,07	<u>71.40</u> 27,72	2734	2068	<u>143</u> 55	<u>9.2800</u> 0,2261	<u>18.56</u> 0,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5 & C130-69-3	Клапан протипожежний універсальний KPU-1N-D-N-800x400-2*f-MP220-out CCK TM	шт	1	<u>15025.60</u> -	-	15026	-	-	-	-	-
6 & C130-69-4	Клапан протипожежний універсальний KPU-1N-D-N-500x500-2*f-MP220-out-SET CCK TM	шт	1	<u>16323.04</u> -	-	16323	-	-	-	-	-
7 КБ20-4-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100м2	0,816	<u>92231.59</u> 17389,77	<u>406.16</u> 153,52	75261	14190	<u>331</u> 125	<u>156.0600</u> 1,2521	<u>127.34</u> 1,02	
8 КБ26-24-1	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними прошитими на склотканині або металевій сітці	10 м2	7,7	<u>2467.12</u> 940,02	<u>1142.37</u> 443,52	18997	7238	<u>8796</u> 3415	<u>7.9400</u> 3,6176	<u>61.14</u> 27,86	
9 & C101-100-135	Високотемпературні рулонні мати з кам'яної вати на основі базальтових порід, посилені гальванізованою сіткою з'єднаної з шаром мінеральної вати сталевою оцинкованої ниткою, з одностороннім покриттям алюмінієвою фольгою CONLIT MAT 030/06000/1000 21ROL/PAL ROCKWOOL® 259067 Обладнання і матеріали К-1,2:	м2	80,85	<u>566.62</u> -	-	45811	-	-	-	-	
10 КБ20-32-2	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,05 т	шт	2	<u>1115.14</u> 1033,52	<u>77.73</u> 29,19	2230	2067	<u>155</u> 58	<u>8.4300</u> 0,2295	<u>16.86</u> 0,46	
11 КМ8-481-20 Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб.1,к=0,75	Підготовлення до випробування, здавання під налагодження і пуску, приєднування до електричної мережі електричних машин з короткозамкненим ротором зі щитовими підшипниками, які надходять у зібраному вигляді, маса до 0,15 т	шт	1	<u>393.14</u> 151,62	<u>12.84</u> 3,26	393	152	<u>13</u> 3	<u>1.2000</u> 0,0236	<u>1.2</u> 0,02	
12 & C130-69-6	Вентилятор осьовий, L=15300м3/год, P=100 Па, N=4 кВт OZA501-045-N-00400/2-Y2 CCK TM	шт	2	<u>23476.64</u> -	-	46953	-	-	-	-	
13 & C130-69-7	Монтажна опора OZA-MOP-045-ZS CCK TM	шт	4	<u>422.88</u> -	-	1692	-	-	-	-	
14 КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	1,1304	<u>1114.51</u> 1089,79	<u>8.40</u> 3,26	1260	1232	<u>9</u> 4	<u>9.7800</u> 0,0266	<u>11.06</u> 0,03	
15 & C130-69-8	З'єднувач м'який COM 400-OZA-045-ZC CCK TM	шт	2	<u>1542.84</u> -	-	3086	-	-	-	-	
16 КБ20-15-3	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом діаметром до 560 мм	шт	2	<u>524.15</u> 388,21	<u>21.00</u> 8,15	1048	776	<u>42</u> 16	<u>3.4000</u> 0,0665	<u>6.8</u> 0,13	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	& C130-69-10	Клапан повітряний універсальний REG-L-450-N-M220-Y2 ССК ТМ	шт	2	<u>4147,37</u> -	<u>-</u> -	8295	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	КБ20-4-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100м2	0,2531	<u>92231,59</u> 17389,77	<u>406,16</u> 153,52	23344	4401	<u>103</u> 39	<u>156.0600</u> 1,2521	<u>39,5</u> 0,32
19	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у проєкті до 0,25 м2	ґрати	4	<u>258,65</u> 207,81	<u>31,01</u> 9,07	1035	831	<u>124</u> 36	<u>1.8200</u> 0,0745	<u>7,28</u> 0,3
20	& C130-69-11	Решітка декоративна R25-400x500 ССК ТМ	шт	4	<u>1224,36</u> -	<u>-</u> -	4897	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	КБ26-24-1	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними прошитими на склотканині або металевій сітці	10 м2	1,08	<u>2467,12</u> 940,02	<u>1142,37</u> 443,52	2664	1015	<u>1234</u> 479	<u>7.9400</u> 3,6176	<u>8,58</u> 3,91
22	& C101-100-135	Високотемпературні рулонні мати з кам'яної вати на основі базальтових порід, посилені гальванізованою сіткою з'єднаною з шаром мінеральної вати сталевую оцинкованою ниткою, з одностороннім покриттям алюмінієвою фольгою CONLIT MAT 030/06000/1000 21ROL/PAL ROCKWOOL® 259067 Обладнання і матеріали ПД-1:	м2	11,34	<u>566,62</u> -	<u>-</u> -	6425	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	<u>808,34</u> 761,35	<u>44,13</u> 16,14	808	761	<u>44</u> 16	<u>6.2100</u> 0,1231	<u>6,21</u> 0,12
24	КМ8-481-20 Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб.1,к=0,75	Підготовлення до випробування, здавання під налагодження і пуску, приєднування до електричної мережі електричних машин з короткозамкненим ротором зі щитовими підшипниками, які надходять у зібраному вигляді, маса до 0,15 т	шт	1	<u>393,14</u> 151,62	<u>12,84</u> 3,26	393	152	<u>13</u> 3	<u>1.2000</u> 0,0236	<u>1,2</u> 0,02
25	& C130-69-12	Вентилятор каналний круглий, L=650 м3/год, Р=150 Па, N=0,122 кВт C-VENT-200B ССК ТМ	шт	1	<u>3678,81</u> -	<u>-</u> -	3679	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	<u>252,56</u> 197,40	<u>8,40</u> 3,26	253	197	<u>8</u> 3	<u>1.7500</u> 0,0266	<u>1,75</u> 0,03
27	& C1001-2-405	Клапан зворотній металевий круглий КОМ 200 VENTS 0000215279	шт	1	<u>373,34</u> -	<u>-</u> -	373	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	КБ20-4-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,104	<u>106316,26</u> 29172,37	<u>650,32</u> 255,96	11057	3034	<u>68</u> 27	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>27,23</u> 0,22
		Разом прямі витрати по кошторису					334218	40111	<u>11359</u> 4381		<u>352,22</u> 35,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					334218 282748 44492 22759 39,21 7447 356977 356977				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					427,13 51939				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Семен КУМИШ

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Катерина МІЛЬКО

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»
21 - 3760

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-032/СКМ
на структуровані кабельні мережі
Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блоки №№1,5

Основа:
креслення (специфікації) № СКМ

Кошторисна вартість 2329,040 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 7,0057 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 862,645 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Шафа комутації (ШК 1)									
1	КМ8-572-3	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм	шт	1	<u>624.84</u> 404,32	<u>197.37</u> 56,60	625	404	<u>197</u> 57	<u>3.2000</u> 0,4062	<u>3.2</u> 0,41
2	& 1508-1067-58	Серверна шафа настінна 12U-500, скло, сіра ES -1250G EServer™	шт	1	<u>3758.99</u> -	<u>-</u> -	3759	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (Патч панель з організатором)	шт	4	<u>192.85</u> 189,42	<u>3.43</u> 1,51	771	758	<u>13</u> 6	<u>1.6000</u> 0,0126	<u>6.4</u> 0,05
4	& 1508-1067-59	Оптична патч-панель в зборі ES-1U-24-SC-08 EServer™	шт	1	<u>1130.61</u> -	<u>-</u> -	1131	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	& 1508-1067-60	Патч-панель 19" 24xRJ-45 FTP, кат. 6, dual type, 6PLDN-F24BK EServer™	шт	1	<u>2262.81</u> -	<u>-</u> -	2263	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	& 1508-1067-61	Організатор кабелю 1U 19" гребінчастий CO-02/1U EServer™	шт	2	<u>245.25</u> -	<u>-</u> -	491	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	KM11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (SFP модуль)	шт	1	<u>192.85</u> 189,42	<u>3.43</u> 1,51	193	189	<u>4</u> 2	<u>1.6000</u> 0,0126	<u>1.6</u> 0,01
8	KM10-385-4	Апаратура настільна, маса до 20 кг	шт	2	<u>1472.40</u> 1373,12	<u>-</u> -	2945	2746	<u>-</u> -	<u>11.2000</u> -	<u>22.4</u> -
9	KM10-185-2	Електрична перевірка та налаштування комутаторів усіх призначень [крім міжміських]	р.місце	2	<u>6436.75</u> 4969,89	<u>1466.86</u> 323,46	12874	9940	<u>2934</u> 647	<u>35.2000</u> 2,5600	<u>70.4</u> 5,12
10	& 1508-1067-65	Блок на 9 розеток без вимикача, 220В, 1U 19" WT-2260B-GER EServer™	шт	1	<u>548.70</u> -	<u>-</u> -	549	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	& 1508-1067-66	Комплект кріплення (гвинт 20мм + гайка + шайба) WT-2055D-20MM EServer™	шт	30	<u>3.85</u> -	<u>-</u> -	116	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	KM8-591-8	Розетка штепсельна незаглибленого типу при відкритій проводці	100 шт	0,01	<u>9213.60</u> 7277,76	<u>113.72</u> 28,91	92	73	<u>1</u> -	<u>57.6000</u> 0,2258	<u>0.58</u> -
13	& 1508-1067-67	Розетка подвійна із заземленням PA16-274 Пралеска ТД «SOKOL»	шт	1	<u>87.35</u> -	<u>-</u> -	87	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	& 1508-1067-68	Комутаційний шнур LC / UPC-LC / UPC SM 2м UPC-2LCLC(SM)S EServer™	шт	1	<u>87.66</u> -	<u>-</u> -	88	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	& 1508-1067-69	Комутаційний шнур RJ45 to RJ45 S/FTP Cat.6 CAT.6 STP CORD-2M-GRY EServer™	шт	30	<u>50.58</u> -	<u>-</u> -	1517	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	KM8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	1	<u>206.97</u> 202,16	<u>3.43</u> 1,51	207	202	<u>3</u> 2	<u>1.6000</u> 0,0126	<u>1.6</u> 0,01
17	KM8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,1	<u>3389.35</u> 1916,16	<u>616.02</u> 215,98	339	192	<u>62</u> 22	<u>16.0000</u> 1,5400	<u>1.6</u> 0,15
18	& 1508-1067-71	Кабель силовий ВВГнг 3х2,5	м	10,2	<u>35.20</u> -	<u>-</u> -	359	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Шафа комутації (ШК 2,6,7) -3шт.									
19	KM8-572-3	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм	шт	3	<u>624.84</u> 404,32	<u>197.37</u> 56,60	1875	1213	<u>592</u> 170	<u>3.2000</u> 0,4062	<u>9.6</u> 1,22
20	& 1508-1067-72	Серверна шафа настінна 9U-500, скло, сіра ES-935G EServer™	шт	3	<u>2840.63</u> -	<u>-</u> -	8522	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	KM11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (Патч панель з організатором)	шт	6	<u>192.85</u> 189,42	<u>3.43</u> 1,51	1157	1137	<u>20</u> 9	<u>1.6000</u> 0,0126	<u>9.6</u> 0,08
22	& 1508-1067-60	Патч-панель 19" 24xRJ-45 FTP, кат. 6, dual type, 6PLDN-F24BK EServer™	шт	3	<u>2262.81</u> -	<u>-</u> -	6788	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	& 1508-1067-61	Організатор кабелю 1U 19" гребінчастий CO-02/1U EServer™	шт	3	<u>245.25</u> -	<u>-</u> -	736	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	KM10-385-4	Апаратура настільна, маса до 20 кг	шт	3	<u>1472.40</u> 1373,12	<u>-</u> -	4417	4119	<u>-</u> -	<u>11.2000</u> -	<u>33.6</u> -
25	KM10-185-2	Електрична перевірка та налаштування комутаторів усіх призначень [крім міжміських]	р.місце	3	<u>6436.75</u> 4969,89	<u>1466.86</u> 323,46	19310	14910	<u>4400</u> 970	<u>35.2000</u> 2,5600	<u>105.6</u> 7,68
26	& 1508-1067-65	Блок на 9 розеток без вимикача, 220В, 1U 19" WT-2260B-GER EServer™	шт	3	<u>548.70</u> -	<u>-</u> -	1646	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	& 1508-1067-69	Комутаційний шнур RJ45 to RJ45 S/FTP Cat.6 CAT.6 STP CORD-2M-GRY EServer™	шт	60	<u>50.58</u> -	<u>-</u> -	3035	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	& 1508-1067-66	Комплект кріплення (гвинт 20мм + гайка + шайба) WT-2055D-20MM EServer™	шт	36	<u>3.85</u> -	<u>-</u> -	139	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	KM8-591-8	Розетка штепсельна незаглибленого типу при відкритій проводці	100 шт	0,03	<u>9213.60</u> 7277,76	<u>113.72</u> 28,91	276	218	<u>3</u> 1	<u>57.6000</u> 0,2258	<u>1.73</u> 0,01
30	& 1508-1067-67	Розетка подвійна із заземленням PA16-274 Пралеска ТД «SOKOL»	шт	3	<u>87.35</u> -	<u>-</u> -	262	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	KM8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	3	<u>206.97</u> 202,16	<u>3.43</u> 1,51	621	606	<u>10</u> 5	<u>1.6000</u> 0,0126	<u>4.8</u> 0,04
32	KM8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,3	<u>3389.35</u> 1916,16	<u>616.02</u> 215,98	1017	575	<u>185</u> 65	<u>16.0000</u> 1,5400	<u>4.8</u> 0,46
33	& 1508-1067-7900	Кабель силовий ВВГнг 3х1,5	м	30,6	<u>27.17</u> -	<u>-</u> -	831	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Шафа комутації (ШК 3)									
34	KM8-572-3	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що встановлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм	шт	1	<u>624.84</u> 404,32	<u>197.37</u> 56,60	625	404	<u>197</u> 57	<u>3.2000</u> 0,4062	<u>3.2</u> 0,41
35	& 1508-1067-72	Серверна шафа настінна 9U-500, скло, сіра ES-935G EServer™	шт	1	<u>2840.63</u> -	<u>-</u> -	2841	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	KM11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (Патч панель з організатором)	шт	2	<u>192.85</u> 189,42	<u>3.43</u> 1,51	386	379	<u>7</u> 3	<u>1.6000</u> 0,0126	<u>3.2</u> 0,03
37	& 1508-1067-60	Патч-панель 19" 24xRJ-45 FTP, кат. 6, dual type, 6PLDN-F24BK EServer™	шт	1	<u>2262.81</u> -	<u>-</u> -	2263	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	& 1508-1067-61	Організатор кабелю 1U 19" гребінчастий CO-02/1U EServer™	шт	1	<u>245.25</u> -	<u>-</u> -	245	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	KM10-385-4	Апаратура настільна, маса до 20 кг	шт	2	<u>1472.40</u> 1373,12	<u>-</u> -	2945	2746	<u>-</u> -	<u>11.2000</u> -	<u>22.4</u> -
40	KM10-185-2	Електрична перевірка та налаштування комутаторів усіх призначень [крім міжміських]	р.місце	1	<u>6436.75</u> 4969,89	<u>1466.86</u> 323,46	6437	4970	<u>1467</u> 323	<u>35.2000</u> 2,5600	<u>35.2</u> 2,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	& 1508-1067-65	Блок на 9 розеток без вимикача, 220В, 1U 19 " WT-2260B-GER EServer™	шт	1	<u>548.70</u> -	<u>-</u> -	549	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	& 1508-1067-69	Комутаційний шнур RJ45 to RJ45 S/FTP Cat.6 CAT.6 STP CORD-2M-GRY EServer™	шт	60	<u>50.58</u> -	<u>-</u> -	3035	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	& 1508-1067-66	Комплект кріплення (гвинт 20мм + гайка + шайба) WT-2055D-20MM EServer™	шт	12	<u>3.85</u> -	<u>-</u> -	46	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	KM8-591-8	Розетка штепсельна незаглибленого типу при відкритій проводці	100 шт	0,01	<u>9213.60</u> 7277,76	<u>113.72</u> 28,91	92	73	1	<u>57.6000</u> 0,2258	<u>0.58</u> -
45	& 1508-1067-67	Розетка подвійна із заземленням PA16-274 Пралеска ТД «SOKOL»	шт	1	<u>87.35</u> -	<u>-</u> -	87	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	KM8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	1	<u>206.97</u> 202,16	<u>3.43</u> 1,51	207	202	3 2	<u>1.6000</u> 0,0126	<u>1.6</u> 0,01
47	KM8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,1	<u>3389.35</u> 1916,16	<u>616.02</u> 215,98	339	192	62 22	<u>16.0000</u> 1,5400	<u>1.6</u> 0,15
48	& 1508-1067-7900	Кабель силовий ВВГнг 3х1,5 Шафа комутації (ШК 4,5,8,9) -4шт.	м	10,2	<u>27.17</u> -	<u>-</u> -	277	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	KM8-572-3	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм	шт	4	<u>624.84</u> 404,32	<u>197.37</u> 56,60	2499	1617	789 226	<u>3.2000</u> 0,4062	<u>12.8</u> 1,62
50	& 1508-1067-72	Серверна шафа настінна 9U-500, скло, сіра ES-935G EServer™	шт	4	<u>2840.63</u> -	<u>-</u> -	11363	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	KM11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (Патч панель з організатором)	шт	8	<u>192.85</u> 189,42	<u>3.43</u> 1,51	1543	1515	28 12	<u>1.6000</u> 0,0126	<u>12.8</u> 0,1
52	& 1508-1067-60	Патч-панель 19" 24xRJ-45 FTP, кат. 6, dual type, 6PLDN-F24BK EServer™	шт	4	<u>2262.81</u> -	<u>-</u> -	9051	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	& 1508-1067-61	Організатор кабелю 1U 19" гребінчастий CO-02/1U EServer™	шт	4	<u>245.25</u> -	<u>-</u> -	981	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
54	KM10-385-4	Апаратура настільна, маса до 20 кг	шт	4	<u>1472.40</u> 1373,12	<u>-</u> -	5890	5492	<u>-</u> -	<u>11.2000</u> -	<u>44.8</u> -
55	KM10-185-2	Електрична перевірка та налаштування комутаторів усіх призначень [крім міжміських]	р.місце	4	<u>6436.75</u> 4969,89	<u>1466.86</u> 323,46	25747	19880	5867 1294	<u>35.2000</u> 2,5600	<u>140.8</u> 10,24
56	& 1508-1067-65	Блок на 9 розеток без вимикача, 220В, 1U 19 " WT-2260B-GER EServer™	шт	4	<u>548.70</u> -	<u>-</u> -	2195	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
57	& 1508-1067-69	Комутаційний шнур RJ45 to RJ45 S/FTP Cat.6 CAT.6 STP CORD-2M-GRY EServer™	шт	80	<u>50.58</u> -	<u>-</u> -	4046	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
58	& 1508-1067-66	Комплект кріплення (гвинт 20мм + гайка + шайба) WT-2055D-20MM EServer™	шт	48	<u>3.85</u> -	<u>-</u> -	185	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	КМ8-591-8	Розетка штепсельна незаглибленого типу при відкритій проводці	100 шт	0,04	<u>9213.60</u> 7277,76	<u>113.72</u> 28,91	369	291	<u>5</u> 1	<u>57.6000</u> 0,2258	<u>2.3</u> 0,01
60	& 1508-1067-67	Розетка подвійна із заземленням РА16-274 Пралеска ТД «SOKOL»	шт	4	<u>87.35</u> -	<u>-</u> -	349	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
61	КМ8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	4	<u>206.97</u> 202,16	<u>3.43</u> 1,51	828	809	<u>14</u> 6	<u>1.6000</u> 0,0126	<u>6.4</u> 0,05
62	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,4	<u>3389.35</u> 1916,16	<u>616.02</u> 215,98	1356	766	<u>246</u> 86	<u>16.0000</u> 1,5400	<u>6.4</u> 0,62
63	& 1508-1067-7900	Кабель силовий ВВГнг 3х1,5	м	40,8	<u>27.17</u> -	<u>-</u> -	1109	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Устаткування та матеріали									
64	КМ10-385-4	Апаратура настільна, маса до 20 кг	шт	46	<u>1472.40</u> 1373,12	<u>-</u> -	67730	63164	<u>-</u> -	<u>11.2000</u> -	<u>515.2</u> -
65	& 1508-1067-74	Конектор RJ45 STP 6 кат. 8P8C 50 мкм EServer™	шт	50	<u>7.08</u> -	<u>-</u> -	354	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
66	& 1508-1067-75	LAN-розетка Cat.6A на 2 модуля EServer™	шт	100	<u>317.67</u> -	<u>-</u> -	31767	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
67	& 1508-1067-69	Комутаційний шнур RJ45 to RJ45 S/FTP Cat.6 CAT.6 STP CORD-2M-GRY EServer™ Кабельна продукція	шт	200	<u>50.58</u> -	<u>-</u> -	10116	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
68	КМ8-412-2	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм ²	100 м	162	<u>1320.67</u> 1149,70	<u>33.00</u> 11,57	213949	186251	<u>5346</u> 1874	<u>9.6000</u> 0,0825	<u>1555.2</u> 13,37
69	& 1508-1067-79	Кабель парної скрутки КПВнг-НГ-ВГ 4х2х0,57	м	16524	<u>15.14</u> -	<u>-</u> -	250173	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
70	КМ8-410-1	Труба поліетиленова по основі підлоги, діаметр до 25 мм	100 м	162	<u>5559.73</u> 2496,03	<u>358.10</u> 75,28	900676	404357	<u>58012</u> 12195	<u>22.4000</u> 0,5520	<u>3628.8</u> 89,42
71	& 1508-1067-77	Гофротруба (100) Sokol Professional d20 мм ТД «SOKOL»	м	16362	<u>7.59</u> -	<u>-</u> -	124188	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
72	& 1508-1067-76	Кріплення для гофротруби Sokol d20 мм ТД «SOKOL»	шт	48600	<u>4.12</u> -	<u>-</u> -	200232	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					1966108	730390	<u>80468</u> 18057		<u>6270.79</u> 133,83
		Разом будівельні роботи, грн.					1966108				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1155250				
		всього заробітна плата, грн.					748447				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					362932				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					601,08				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					114198				
		Всього будівельні роботи, грн.					2329040				

		Всього по кошторису					2329040				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					7005,7				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					862645				

Склав

Семен КУМИШ*[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*

Перевірив

Катерина МІЛЬКО*[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»
21 - 3760

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-034/BC
на відеоспостереження
Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блоки №№1,5

Основа:
креслення (специфікації) № BC

Кошторисна вартість 624,694 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2,83312 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 344,491 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Обладнання відеоспостереження									
1	KM10-385-4	Апаратура настільна, маса до 20 кг (сервер) компл.	шт	1	<u>1378.79</u>	-	1379	1373	-	<u>11.2000</u>	<u>11.2</u>
					1373,12	-			-	-	-
2	& C1545-66-A-189	KVM-кабель с интерфейсами PS/2, VGA и разъемом SPHD 3-в-1 (1,8м)	шт	3	<u>678.87</u>	-	2037	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	& 2405-1424-B23	USB ключ захисту Trassir на 75 камер	шт	2	<u>2047.66</u>	-	4095	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	KM10-350-23	Монтаж пристрою відеоконтролю	шт	85	<u>463.80</u>	<u>11.99</u>	39423	38404	<u>1019</u>	<u>3.2000</u>	<u>272</u>
					451,81	3,41			290	0,0278	2,36
5	KM10-385-4	Апаратура настільна, маса до 20 кг (Встановлення коммутатора)	шт	4	<u>1373.12</u>	-	5492	5492	-	<u>11.2000</u>	<u>44.8</u>
					1373,12	-			-	-	-
6	KM10-185-2	Електрична перевірка та налаштування комутаторів усіх призначень	р.місце	4	<u>4969.89</u>	-	19880	19880	-	<u>35.2000</u>	<u>140.8</u>
					4969,89	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (Патч панель з організатором)	шт	4	<u>192.85</u> 189,42	<u>3.43</u> 1,51	771	758	<u>13</u> 6	<u>1.6000</u> 0,0126	<u>6.4</u> 0,05
8 & 1508-1067-85	Патч-панель 19" 24xRJ-45 FTP, кат. 5е WT-2084-CAT.5E "EServer™"	шт	4	<u>1394.48</u> -	<u>-</u> -	5578	-	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	КМ10-385-4	Апаратура настільна, маса до 20 кг (АРМ оператора відеоспостереження) компл.	шт	9	<u>1378.79</u> 1373,12	<u>-</u> -	12409	12358	<u>-</u> -	<u>11.2000</u> -	<u>100.8</u> -
10	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг	шт	9	<u>192.85</u> 189,42	<u>3.43</u> 1,51	1736	1705	<u>31</u> 14	<u>1.6000</u> 0,0126	<u>14.4</u> 0,11
Разом прямі витрати по розділу 1							92800	79970	<u>1063</u> 310		<u>590.4</u> 2,52
Разом будівельні роботи, грн.							92800				
в тому числі:							11767				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							80280				
всього заробітна плата, грн.							33167				
Загальновиробничі витрати, грн.							45,98				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							8736				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							125967				
Всього будівельні роботи, грн.											
Всього по розділу 1							125967				
Розділ 2. Кабелі і дроти											
11	КБ21-4-1	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2	100м	40,2	<u>951.99</u> 814,80	<u>78.97</u> 51,77	38270	32755	<u>3175</u> 2081	<u>7.4100</u> 0,4130	<u>297.88</u> 16,6
12	КБ21-4-6	Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2	100м	4,8	<u>570.75</u> 372,76	<u>78.97</u> 51,77	2740	1789	<u>379</u> 248	<u>3.3900</u> 0,4130	<u>16.27</u> 1,98
13 & С156-3-1-48	Кабель U/UTP 4x2x0,51, кат. 5е, зовнішній КПП-ВП (100)	м	4080	<u>16.04</u> -	<u>-</u> -	65443	-	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14 & С1545-66-Г-3	Патч-корд кат. 5е F/UTP 26AWG білий, 1м. ОК-PC5102W	шт	85	<u>94.11</u> -	<u>-</u> -	7999	-	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 2							114452	34544	<u>3554</u> 2329		<u>314.15</u> 18,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					114452 76354 36873 18712 32,28 6132 133164				
		Всього по розділу 2					133164				
		Розділ 3. Монтажні вироби і матеріали									
15	КБ21-2-7	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	40	<u>4670.05</u> 4452,19	<u>176.01</u> 61,71	186802	178088	<u>7040</u> 2468	<u>41.0000</u> 0,4400	<u>1640</u> 17,6
16	& С113-953-А-6	Труба ПВХ гнучка гофр. д.20мм, (DKC 91520)	м	4080	<u>11.81</u> -	<u>-</u> -	48185	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	& С113-2124-В-1	Тримач з клямкою для труб 20 мм 51020 ДКС	шт	8000	<u>2.38</u> -	<u>-</u> -	19040	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	& С1512-23 варіант 1	Коробка монтажна герметична IP67 100*100*75	шт	85	<u>107.29</u> -	<u>-</u> -	9120	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	& С1-1-9	Дюбель забивний 6х40мм	шт	8000	<u>0.61</u> -	<u>-</u> -	4880	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	КМ8-411-1	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	100 м	0,2	<u>7157.70</u> 5729,32	<u>1400.60</u> 190,68	1432	1146	<u>280</u> 38	<u>47.8400</u> 1,4338	<u>9.57</u> 0,29
21	& С1545-318-4 варіант 1	Металорукав РЗ-Ц-Х-18	м	20	<u>89.03</u> -	<u>-</u> -	1781	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	& 1715-10060-20	Роз'єм RJ45	шт	200	<u>4.18</u> -	<u>-</u> -	836	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	& С1545-44-53	Кабельна стяжка, 205х3.6 (100 шт) GT-200IC Hyperline	уп.	5	<u>84.97</u> -	<u>-</u> -	425	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					272501	179234	<u>7320</u> 2506		<u>1649.57</u> 17,89
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					272501 85947				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					181740 93062 161,75 30730 365563				
		Всього по розділу 3					365563				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					479753 479753 174068 298893 144941 240,01 45598 624694	293748	<u>11937</u> 5145		<u>2554,12</u> 38,99
		Всього по кошторису					624694				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					2833,12 344491				

Склав _____ Семен КУМИШ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Катерина МІЛЬКО
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»
21 - 3760

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-036/ОС4

на охоронна сигналізація

Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блоки №№1,5

Основа:
креслення (специфікації) № ОС4

Кошторисна вартість 248,242 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,2341 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 144,858 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Обладнання									
1	КМ10-667-2	Блок базовий на 20 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	<u>7215.07</u>	<u>1.73</u>	7215	7031	2	<u>60.8000</u>	<u>60.8</u>
					7030,91	0,28			-	0,0026	-
2	КМ10-3-8	Ящик живлення	ящик	1	<u>566.40</u>	<u>-</u>	566	555	<u>-</u>	<u>4.8000</u>	<u>4.8</u>
					555,07	-			-	-	-
3	КМ10-667-11	Пристрій розширення на 8 променів	шт	2	<u>2522.90</u>	<u>1.40</u>	5046	4865	3	<u>22.4000</u>	<u>44.8</u>
					2432,42	0,23			-	0,0021	-
4	КМ10-668-4	Сповіщувач ОС автоматичний контактний, магнітоконтантний на відкривання вікон, дверей	шт	62	<u>192.60</u>	<u>-</u>	11941	10772	<u>-</u>	<u>1.6000</u>	<u>99.2</u>
					173,74	-			-	-	-
5	КМ10-669-2	Прилад ультразвуковий в одноклобному виконанні	шт	27	<u>955.21</u>	<u>0.93</u>	25791	24978	25	<u>8.0000</u>	<u>216</u>
					925,12	0,15			4	0,0014	0,04
6	КМ10-669-5	Прилад оптико-електричний в одноклобному виконанні	шт	1	<u>1995.53</u>	<u>60.16</u>	1996	1480	60	<u>12.8000</u>	<u>12.8</u>
					1480,19	1,27			1	0,0106	0,01
7	КМ8-81-1	Апарат керування і сигналізації (Клавіатура)	шт	2	<u>216.67</u>	<u>17.14</u>	433	392	34	<u>1.6000</u>	<u>3.2</u>
					196,16	7,55			15	0,0630	0,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КМ10-386-7	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	2	<u>389.36</u> 370,05	<u>-</u> -	779	740	<u>-</u> -	<u>3.2000</u> -	<u>6.4</u> -
9	КМ10-668-6	Конструкції для установлення сповіщувача	шт	63	<u>123.62</u> 60,81	<u>58.76</u> 1,04	7788	3831	<u>3702</u> 66	<u>0.5600</u> 0,0085	<u>35.28</u> 0,54
10	& C1504-45-2005	Рухомий кронштейн SRB3	шт	63	<u>60.18</u> -	<u>-</u> -	3791	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	КМ8-125-1	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год	шт	2	<u>82.62</u> 74,01	<u>6.86</u> 3,02	165	148	<u>14</u> 6	<u>0.6400</u> 0,0252	<u>1.28</u> 0,05
12	КМ8-125-2	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 18 А.год	шт	1	<u>83.33</u> 74,01	<u>6.86</u> 3,02	83	74	<u>7</u> 3	<u>0.6400</u> 0,0252	<u>0.64</u> 0,03
Разом прямі витрати по розділу 1							65594	54866	<u>3847</u> 95		<u>485.2</u> 0,8
Разом будівельні роботи, грн.							65594				
в тому числі:							6881				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							54961				
всього заробітна плата, грн.							24871				
Загальновиробничі витрати, грн.							38,47				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							7309				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							90465				
Всього будівельні роботи, грн.											

Всього по розділу 1							90465				
Розділ 2. Кабельна продукція											
13	КБ21-4-1	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2	100м	13	<u>951.99</u> 814,80	<u>78.97</u> 51,77	12376	10592	<u>1027</u> 673	<u>7.4100</u> 0,4130	<u>96.33</u> 5,37
14	КБ21-4-6	Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2	100м	1,7	<u>570.75</u> 372,76	<u>78.97</u> 51,77	970	634	<u>134</u> 88	<u>3.3900</u> 0,4130	<u>5.76</u> 0,7
15	& C1545-64-31-60	Кабель парної скрутки фіксованого монтажу, екранований КОБЕВнг(J-Y(St)YU-PF) 2x2x0,5	м	153	<u>11.96</u> -	<u>-</u> -	1830	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	& C1545-64-2-Г6	Кабель парної скрутки фіксованого монтажу, екранований КОБЕВнг(J-Y(St)YU-PF) 1x2x0,8.	м	71,4	<u>9.50</u> -	<u>-</u> -	678	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	& C1545-64-27	Дріт зв'язку та сигналізації для фіксованого монтажу ПСВВнг(J-YY-U) 6x0,4	м	1275	<u>8,12</u> -	<u>-</u> -	10353	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					26207	11226	<u>1161</u> 761		<u>102,09</u> 6,07
		Разом будівельні роботи, грн.					26207				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					13820				
		всього заробітна плата, грн.					11987				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6083				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,49				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1993				
		Всього будівельні роботи, грн.					32290				

		Всього по розділу 2					32290				
18	КБ21-2-7	Розділ 3. Матеріали <i>Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм</i>	100м	13	<u>4670,05</u> 4452,19	<u>176,01</u> 61,71	60711	57878	<u>2288</u> 802	<u>41,0000</u> 0,4400	<u>533</u> 5,72
19	& C113-953-A-7	Труба ПВХ гнучка гофр. д.16мм, посилена з протяжкою, сірий колір (ДКС 91516)	м	1313	<u>9,52</u> -	<u>-</u> -	12500	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	& C113-2124-B-2	Тримач двокомпонентний, д. 16мм 51116 ДКС	шт	2600	<u>3,73</u> -	<u>-</u> -	9698	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	& C111-1850-A-4	Саморіз 4x35мм з дюбелем С6 (ДКС 06520)	шт	2600	<u>3,86</u> -	<u>-</u> -	10036	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	& C1512-6-4	Коробка монтажна КМС 1-4н	шт	80	<u>20,41</u> -	<u>-</u> -	1633	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	& C1545-44-53	Кабельна стяжка, 205x3.6 (100 шт) GT-200IC Hyperline	уп.	10	<u>84,97</u> -	<u>-</u> -	850	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					95428	57878	<u>2288</u> 802		<u>533</u> 5,72
		Разом будівельні роботи, грн.					95428				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					35262				
		всього заробітна плата, грн.					58680				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					30059 52,26 9928 125487				
		Всього по розділу 3					125487				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					187229 187229 55963 125628 61013 101,22 19230 248242	123970	<u>7296</u> 1658		<u>1120,29</u> 12,59
		Всього по кошторису					248242				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					1234,1 144858				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]Семен КУМИШ

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]Катерина МІЛЬКО

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»
21 - 3760

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-01/АР1

на будівельні роботи

Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №2

Основа:
креслення (специфікації) № АР1

Кошторисна вартість 57517,475 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 104,45271 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 13101,839 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
		АР 1 арк									
1	КБ46-34-4	Розбирання існуючих перегородок	м3	126,3	<u>1778.65</u> 1320,89	<u>457.76</u> 165,88	224643	166828	<u>57815</u> 20951	<u>11,7100</u> 1,3915	<u>1478.97</u> 175,75
2	КБ46-27-3	Пробивання прорізів в конструкціях з цегли	м3	0,82	<u>2852.82</u> 1997,01	<u>855.81</u> 310,12	2339	1638	<u>701</u> 254	<u>17,4900</u> 2,6015	<u>14.34</u> 2,13
3	КБ46-24-2	Відбивання штукатурки з поверхонь цегляних стін і стелі	100м2	97,305	<u>3771.63</u> 3722,83	<u>48.80</u> 18,98	366998	362250	<u>4748</u> 1847	<u>37,6500</u> 0,1419	<u>3663.53</u> 13,81
4	КР13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	16,442	<u>8832.85</u> 7564,48	<u>1268.37</u> 468,49	145230	124375	<u>20855</u> 7703	<u>74,3000</u> 3,8357	<u>1221.64</u> 63,07
5	КР7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м2	42,32	<u>1830.26</u> 1779,84	<u>50.42</u> 14,96	77457	75323	<u>2134</u> 633	<u>18,0000</u> 0,1134	<u>761.76</u> 4,8
6	КР7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	6,257	<u>10201.49</u> 10078,24	<u>123.25</u> 36,58	63831	63060	<u>771</u> 229	<u>92,8100</u> 0,2772	<u>580.71</u> 1,73
7	КБ46-41-2	Розбирання цементної стяжки	м3	407,2	<u>1297.12</u> 1282,45	<u>14.67</u> 7,17	528187	522214	<u>5973</u> 2920	<u>11,0900</u> 0,0660	<u>4515.85</u> 26,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КР7-2-7	Демонтаж покриття сходової клітини (керамічна плитка)	100м2	2,324	<u>10201.49</u> 10078,24	<u>123.25</u> 36,58	23708	23422	<u>286</u> 85	<u>92.8100</u> 0,2772	<u>215.69</u> 0,64
9	КБ7-60-4 к дем.=0,7	(Демонтаж) Установлення металевої огорожі без поручня	100м	0,728	<u>5717.14</u> 5045,01	<u>672.13</u> 192,83	4162	3673	<u>489</u> 140	<u>42.1260</u> 1,5725	<u>30.67</u> 1,14
10	С1545-104 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	1,1	<u>4303.96</u> -	<u>-</u> -	4734	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	КР7-3-1	Демонтаж лиштви	100м	13,982	<u>589.32</u> 589,32	<u>-</u> -	8240	8240	<u>-</u> -	<u>5.9600</u> -	<u>83.33</u> -
12	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	16,13523	<u>3674.27</u> 327,29	<u>3346.98</u> 1112,22	59285	5281	<u>54004</u> 17946	<u>3.3100</u> 8,5540	<u>53.41</u> 138,02
13	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	1613,523	<u>309.35</u> -	<u>309.35</u> 55,73	499143	-	<u>499143</u> 89922	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 663,16
Разом прямі витрати по розділу 1							2003223	1356304	<u>646919</u> 142630		<u>12619.9</u> 1091,13
Разом будівельні роботи, грн.							2003223				
в тому числі:											
всього заробітна плата, грн.							1498934				
Загальновиробничі витрати, грн.							837691				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							1645,33				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							312593				
Всього будівельні роботи, грн.							2840914				
Вартість зворотних матеріалів, грн.							4734				
Всього по розділу 1							2840914				
Розділ 2. Перегородки											
АР 1 арк											
14	КБ8-6-3	Мурування перегородок армованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	100м2	2,454	<u>83671.74</u> 25186,29	<u>1511.07</u> 798,11	205330	61807	<u>3708</u> 1959	<u>212.7400</u> 5,8072	<u>522.06</u> 14,25
15	С111-1780 варіант 2	Сітка з дроту 4Вр1, 100х100 мм	т	0,221	<u>51280.89</u> -	<u>-</u> -	11333	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0056	<u>32155.89</u> -	<u>-</u> -	180	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Улаштування перегородок з обшивкою гіпсокартонними листами по металевому каркасу з утепленням по системі "KNAUF". Система W112 =====									
17	КБ10-94-4	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	100м2	9,578	<u>48207.33</u> 47421,11	<u>622.50</u> 448,36	461730	454199	<u>5962</u> 4294	<u>400.5500</u> 3,4485	<u>3836.47</u> 33,03
18	& С111-741-Б	Плити гіпсокартонні Титан товщина 12,5 мм	м2	4022,76	<u>182.55</u> -	<u>-</u> -	734355	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	& С114-97-Ю8	Мінераловатний утеплювач вологостійкий "ТехноЛАЙТ ЕКСТРА" 30кг/м3 0,045 "ТехноНіколь" товщ.100мм	м2	976,96	<u>132.61</u> -	<u>-</u> -	129555	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	& С1744-ПРОЕКТ варіант 1	Профіль стічний / CW 75	м	2308,3	<u>64.44</u> -	<u>-</u> -	148747	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	& С1743-ПРОЕКТ-1-МС варіант 1	Профіль направляючий / UW 75	м	794,97	<u>53.62</u> -	<u>-</u> -	42626	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	С188888-8 варіант 1	Дюбель-шурупи 4х100мм	шт	2395	<u>0.72</u> -	<u>-</u> -	1724	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	& С111-1850-4-РЕ варіант 1	Саморіз 3,5х9,5 мм	шт	5814	<u>0.30</u> -	<u>-</u> -	1744	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	& С111-1850-3-РД варіант 1	Саморіз 3,5х25 мм	шт	49135	<u>0.50</u> -	<u>-</u> -	24568	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	& С111-1678-1-МП варіант 1	Стрічка армувальна для швів	м	3257	<u>5.66</u> -	<u>-</u> -	18435	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	& С111-1678-2-МР	Скlostрічка для зароблення примикань	м	1379,23	<u>7.16</u> -	<u>-</u> -	9875	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	С111-1896 варіант 1	Шпаклівка фугенфюлер	кг	1158,94	<u>14.92</u> -	<u>-</u> -	17291	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	С111-1624-2 варіант 1	Грунтовка глибокого проникнення	л	32,57	<u>60.07</u> -	<u>-</u> -	1956	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Улаштування перегородок з обшивкою гіпсокартонними листами по металевому каркасу з утепленням по системі "KNAUF". Система W112 .1 =====									
29	КБ10-94-4	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	100м2	7,767	<u>48207.33</u> 47421,11	<u>622.50</u> 448,36	374426	368320	<u>4835</u> 3482	<u>400.5500</u> 3,4485	<u>3111.07</u> 26,78
30	& С111-741-Б	Плити гіпсокартонні Титан товщина 12,5 мм	м2	1631,07	<u>182.55</u> -	<u>-</u> -	297752	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	& С111-741-Б1	Плити гіпсокартонні вологостійкі Титан товщина 12,5 мм	м2	1631,07	<u>203.73</u> -	<u>-</u> -	332290	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	& С114-97-Ю8	Мінераловатний утеплювач вологостійкий "ТехноЛАЙТ ЕКСТРА" 30кг/м3 0,045 "ТехноНіколь" товщ.100мм	м2	792,23	<u>132.61</u> -	<u>-</u> -	105058	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	& С1744-ПРОЕКТ варіант 1	Профіль стієчний / CW 75	м	1871,85	<u>64.44</u> -	<u>-</u> -	120622	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	& С1743-ПРОЕКТ-1-МС варіант 1	Профіль направляючий / UW 75	м	644,66	<u>53.62</u> -	<u>-</u> -	34567	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	С188888-8 варіант 1	Дюбель-шурупи 4х100мм	шт	1942	<u>0.72</u> -	<u>-</u> -	1398	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	& С111-1850-4-РЕ варіант 1	Саморіз 3,5х9,5 мм	шт	4715	<u>0.30</u> -	<u>-</u> -	1415	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	& С111-1850-3-РД варіант 1	Саморіз 3,5х25 мм	шт	39845	<u>0.50</u> -	<u>-</u> -	19923	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	& С111-1678-1-МП варіант 1	Стрічка армувальна для швів	м	2641	<u>5.66</u> -	<u>-</u> -	14948	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	& С111-1678-2-МР	Скlostрічка для зароблення примикань	м	1118,45	<u>7.16</u> -	<u>-</u> -	8008	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	С111-1896 варіант 1	Шпаклівка фугенфюлер	кг	939,81	<u>14.92</u> -	<u>-</u> -	14022	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	С111-1624-2 варіант 1	Грунтовка глибокого проникнення	л	26,41	<u>60.07</u> -	<u>-</u> -	1586	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					3135464	884326	<u>14505</u> 9735		<u>7469,6</u> 74,06
		Разом будівельні роботи, грн.					3135464				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2236633				
		всього заробітна плата, грн.					894061				
		Загальновиробничі витрати, грн.					477074				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					905,24				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					171986				
		Всього будівельні роботи, грн.					3612538				

		Всього по розділу 2					3612538				
		Розділ 3. Підлоги									
		ТИП 1 (497,6 м2) - підвал									
42	КБ12-1-6	Улаштування ізоляції підлог із наплавлюваних матеріалів у два шари	100м2	4,976	<u>3982,37</u> 2610,77	<u>415,62</u> 168,75	19816	12991	<u>2068</u> 840	<u>21.8000</u> 1,2096	<u>108,48</u> 6,02
43	& С111-1691-6-ИС варіант 3	Гідроізоляція "Бікрост ХПП"	м2	1134,528	<u>77,70</u> -	<u>-</u> -	88153	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з екструдірованого пенополістирола, т=80 мм	100м2	4,976	<u>3729,03</u> 3697,58	<u>31,45</u> 28,05	18556	18399	<u>157</u> 140	<u>32.7800</u> 0,2220	<u>163,11</u> 1,1
45	& С114-97-1М3 варіант 6	Плити теплоізоляційні з пінополістиролу екструдованого XPS Carbon Eco, 30 кг/м3, т=80 мм	м3	40,6	<u>4009,20</u> -	<u>-</u> -	162774	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм /армованих фіброволокном/	100м2	4,976	<u>12870,61</u> 6108,19	<u>146,25</u> 130,42	64044	30394	<u>728</u> 649	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>279,9</u> 5,14
47	КБ11-11-2 К=6	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних /армованих фіброволокном/ до т=50 мм	100м2	4,976	<u>11237,02</u> 1224,90	<u>226,45</u> 201,95	55915	6095	<u>1127</u> 1005	<u>11.2800</u> 1,5984	<u>56,13</u> 7,95
48	КБ11-15-7	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	100м2	4,976	<u>11093,74</u> 10460,79	<u>343,74</u> 108,36	55202	52053	<u>1710</u> 539	<u>90.4600</u> 0,9048	<u>450,13</u> 4,5
49	КБ13-13-5	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь	100м2	4,976	<u>1414,71</u> 892,25	<u>85,42</u> 8,78	7040	4440	<u>425</u> 44	<u>6.6700</u> 0,0720	<u>33,19</u> 0,36
50	& С111-1622-3	Грунтовка "PLAST Grunt - F10"	л	74,64	<u>16,15</u> -	<u>-</u> -	1205	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	КБ13-21-2	Фарбування поґрунтованих бетонних і поштукатурених поверхонь емаллю	100м2	4,976	<u>817,47</u> 691,59	<u>95,61</u> 12,11	4068	3441	<u>476</u> 60	<u>5.1700</u> 0,0992	<u>25,73</u> 0,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	& C1550-51-1 варіант 1	Фарба для бетонних підлог POLIFARB АКРІЛБЕТ	кг	149,28	<u>184.95</u> -	<u>-</u> -	27609	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	КБ13-13-1	ТИП 2 (564,0м2) - технічний поверх Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь бітумною Ґрунтовкою, перший шар	100м2	5,64	<u>1777.56</u> 894,92	<u>10.20</u> 3,33	10025	5047	<u>58</u> 19	<u>6.6900</u> 0,0272	<u>37.73</u> 0,15
54	КБ12-1-6	Улаштування ізоляції підлог із наплавлюваних матеріалів у два шари	100м2	5,64	<u>3982.37</u> 2610,77	<u>415.62</u> 168,75	22461	14725	<u>2344</u> 952	<u>21.8000</u> 1,2096	<u>122.95</u> 6,82
55	& C111-1691-6-ИС варіант 3	Гідроізоляція "Бікрост ХПГ"	м2	1285,92	<u>77.70</u> -	<u>-</u> -	99916	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
56	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	5,64	<u>3729.03</u> 3697,58	<u>31.45</u> 28,05	21032	20854	<u>178</u> 158	<u>32.7800</u> 0,2220	<u>184.88</u> 1,25
57	& C114-97-1М3 варіант 6	Плити теплоізоляційні з пінополістиролу екструдованого XPS Carbon Eco, 30 кг/м3, т=80 мм	м3	46	<u>4009.20</u> -	<u>-</u> -	184423	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
58	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм /армованих фіброволокном/	100м2	5,64	<u>12870.61</u> 6108,19	<u>146.25</u> 130,42	72590	34450	<u>825</u> 736	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>317.25</u> 5,82
59	КБ11-11-2 К=6	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних/армованих фіброволокном/ до т=50 мм	100м2	5,64	<u>11237.02</u> 1224,90	<u>226.45</u> 201,95	63377	6908	<u>1277</u> 1139	<u>11.2800</u> 1,5984	<u>63.62</u> 9,01
60	КБ11-15-7	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	100м2	5,64	<u>11093.74</u> 10460,79	<u>343.74</u> 108,36	62569	58999	<u>1939</u> 611	<u>90.4600</u> 0,9048	<u>510.19</u> 5,1
61	КБ13-13-5	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь	100м2	5,64	<u>1414.71</u> 892,25	<u>85.42</u> 8,78	7979	5032	<u>482</u> 50	<u>6.6700</u> 0,0720	<u>37.62</u> 0,41
62	& C111-1622-3	Ґрунтовка "PLAST Grunt - F10"	л	84,6	<u>16.15</u> -	<u>-</u> -	1366	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
63	КБ13-21-2	Фарбування поґрунтованих бетонних і поштукатурених поверхонь емаллю	100м2	5,64	<u>817.47</u> 691,59	<u>95.61</u> 12,11	4611	3901	<u>539</u> 68	<u>5.1700</u> 0,0992	<u>29.16</u> 0,56
64	& C1550-51-1 варіант 1	Фарба для бетонних підлог POLIFARB АКРІЛБЕТ	кг	169,2	<u>184.95</u> -	<u>-</u> -	31294	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
65	КБ11-9-1	ТИП 3 (333,4 м2) Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих, т=80 мм	100м2	3,334	<u>3729.03</u> 3697,58	<u>31.45</u> 28,05	12433	12328	<u>105</u> 94	<u>32.7800</u> 0,2220	<u>109.29</u> 0,74
66	& C114-97-1М3 варіант 6	Плити теплоізоляційні з пінополістиролу екструдованого XPS Carbon Eco, 30 кг/м3, т=80 мм	м3	27,2	<u>4009.20</u> -	<u>-</u> -	109050	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	КБ26-30-1	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	33,34	<u>898.51</u> 160,46	<u>-</u> -	29956	5350	<u>-</u> -	<u>1.4400</u> -	<u>48.01</u> -
68	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм /армованих фіброволокном/	100м2	3,334	<u>12870.61</u> 6108,19	<u>146.25</u> 130,42	42911	20365	<u>488</u> 435	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>187.54</u> 3,44
69	КБ11-11-2 К=4	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних/армованих фіброволокном/ до т=40 мм	100м2	3,334	<u>7491.35</u> 816,60	<u>150.97</u> 134,63	24976	2723	<u>503</u> 449	<u>7.5200</u> 1,0656	<u>25.07</u> 3,55
70	ХБ4-1-1	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": горизонтальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	100 м2	3,334	<u>14122.04</u> 3402,65	<u>-</u> -	47083	11344	<u>-</u> -	<u>29.0800</u> -	<u>96.95</u> -
71	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	3,334	<u>20689.71</u> 19528,43	<u>56.61</u> 50,49	68979	65108	<u>189</u> 168	<u>164.9500</u> 0,3996	<u>549.94</u> 1,33
72	& С111-287-1-1 варіант 3	Плитка керамічна з нековзкою поверхнею, 400x400x8 мм	м2	340,07	<u>661.97</u> -	<u>-</u> -	225116	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
73	С111-2000-7 варіант 1	Еластична клеюча суміш Ceresit CM 17	кг	1333,6	<u>27.71</u> -	<u>-</u> -	36954	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
74	С111-2001-2 варіант 1	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aquastatic	кг	151,36	<u>110.77</u> -	<u>-</u> -	16766	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
75	& С111-150-Ж	Пластмасові хрестики для укладання плитки ТИП 4 (691 м2)	шт	2407,148	<u>0.26</u> -	<u>-</u> -	626	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
76	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих, т=80 мм	100м2	6,91	<u>3729.03</u> 3697,58	<u>31.45</u> 28,05	25768	25550	<u>218</u> 194	<u>32.7800</u> 0,2220	<u>226.51</u> 1,53
77	& С114-97-1М3 варіант 6	Плити теплоізоляційні з пінополістиролу екструдованого XPS Carbon Eco, 30 кг/м3, т=80 мм	м3	56,4	<u>4009.20</u> -	<u>-</u> -	226119	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
78	КБ26-30-1	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	69,1	<u>898.51</u> 160,46	<u>-</u> -	62087	11088	<u>-</u> -	<u>1.4400</u> -	<u>99.5</u> -
79	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм /армованих фіброволокном/	100м2	6,91	<u>12870.61</u> 6108,19	<u>146.25</u> 130,42	88936	42208	<u>1011</u> 901	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>388.69</u> 7,13
80	КБ11-11-2 К=4	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних/армованих фіброволокном/ до т=40 мм	100м2	6,91	<u>7491.35</u> 816,60	<u>150.97</u> 134,63	51765	5643	<u>1043</u> 930	<u>7.5200</u> 1,0656	<u>51.96</u> 7,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	6,91	<u>20689.71</u> 19528,43	<u>56.61</u> 50,49	142966	134941	<u>391</u> 349	<u>164.9500</u> 0,3996	<u>1139.8</u> 2,76
82	& С111-287-1-1 варіант 3	Плитка керамічна з нековзкою поверхнею, 400x400x8 мм	м2	704,82	<u>661.97</u> -	<u>-</u> -	466570	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
83	С111-2000-7 варіант 1	Еластична клеюча суміш Ceresit CM 17	кг	2764	<u>27.71</u> -	<u>-</u> -	76590	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
84	С111-2001-2 варіант 1	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aquastatic	кг	313,71	<u>110.77</u> -	<u>-</u> -	34750	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
85	& С111-150-Ж	Пластмасові хрестикидля укладання плитки	шт	4989,02	<u>0.26</u> -	<u>-</u> -	1297	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
86	КБ11-9-1	ТИП 5 (2241,3м2) Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих, т=110 мм	100м2	22,413	<u>3729.03</u> 3697,58	<u>31.45</u> 28,05	83579	82874	<u>705</u> 629	<u>32.7800</u> 0,2220	<u>734.7</u> 4,98
87	& С114-97-1М3 варіант 6	Плити теплоізоляційні з пінополістиролу екструдованого XPS Carbon Eco, 30 кг/м3, т=80 мм	м3	182,9	<u>4009.20</u> -	<u>-</u> -	733283	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
88	КБ26-30-1	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	224,13	<u>898.51</u> 160,46	<u>-</u> -	201383	35964	<u>-</u> -	<u>1.4400</u> -	<u>322.75</u> -
89	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм /армованих фіброволокном/	100м2	22,413	<u>12870.61</u> 6108,19	<u>146.25</u> 130,42	288469	136903	<u>3278</u> 2923	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>1260.73</u> 23,14
90	КБ11-11-2 К=6	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних/армованих фіброволокном/ до т=50 мм	100м2	22,413	<u>7491.35</u> 816,60	<u>150.97</u> 134,63	167904	18302	<u>3384</u> 3017	<u>7.5200</u> 1,0656	<u>168.55</u> 23,88
91	КБ11-39-3	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	100м2	22,413	<u>12905.87</u> 8293,22	<u>12.58</u> 11,22	289259	185876	<u>282</u> 251	<u>70.0500</u> 0,0888	<u>1570.03</u> 1,99
92	& С1550-40-2 варіант 3	Дисперсійна ґрунтовка Forbo 050	кг	134,48	<u>407.64</u> -	<u>-</u> -	54819	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
93	С1550-40 варіант 2	Універсальний клей Thomsit UK 400 для ПВХ, текстильних покриттів на основі з ПВХ, латексу	кг	784,46	<u>231.26</u> -	<u>-</u> -	181414	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
94	С111-561 варіант 7	Лінолеум комерційний, гомогенний, Forbo, 2 мм. ТИП 6 (1109 м2)	м2	2286,13	<u>725.69</u> -	<u>-</u> -	1659022	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
95	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих, т=110 мм	100м2	11,09	<u>3729.03</u> 3697,58	<u>31.45</u> 28,05	41355	41006	<u>349</u> 311	<u>32.7800</u> 0,2220	<u>363.53</u> 2,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	& C114-97-1М3 варіант 14	Плити теплоізоляційні з пінополістиролу екструдованого XPS Carbon Eco, 30 кг/м3, т=70 мм	м3	316,7	<u>4009.20</u> -	<u>-</u> -	1269714	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
97	КБ26-30-1	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	110,9	<u>898.51</u> 160,46	<u>-</u> -	99645	17795	<u>-</u> -	<u>1.4400</u> -	<u>159.7</u> -
98	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм /армованих фіброволокном/	100м2	11,09	<u>12870.61</u> 6108,19	<u>146.25</u> 130,42	142735	67740	<u>1622</u> 1446	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>623.81</u> 11,45
99	КБ11-11-2 К=7	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних/армованих фіброволокном/ до т=55 мм	100м2	11,09	<u>7491.35</u> 816,60	<u>150.97</u> 134,63	83079	9056	<u>1674</u> 1493	<u>7.5200</u> 1,0656	<u>83.4</u> 11,82
100	КБ11-23-2	Улаштування покриттів безшовних епоксидних товщиною до 5 мм	100м2	11,09	<u>17879.42</u> 16278,23	<u>1331.18</u> 1221,90	198283	180526	<u>14763</u> 13551	<u>109.8100</u> 11,2528	<u>1217.79</u> 124,79
101	C1550-61 варіант 3	Пісок кварцевий фракція 0,5 мм	кг	1109	<u>25.82</u> -	<u>-</u> -	28634	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
102	& C111-1173-2 варіант 1	Грунтовка Primer SN	кг	776,3	<u>426.16</u> -	<u>-</u> -	330828	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
103	& C111-2008-5-1 варіант 2	Двокомпонентне епоксидне покриття MAPEFLOOR SYSTEM 33	кг	2218	<u>2148.83</u> -	<u>-</u> -	4766105	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
104	C1550-61 варіант 4	Пісок кварцевий фракція 0,25 мм	кг	2218	<u>25.82</u> -	<u>-</u> -	57269	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
105	КБ11-29-2	ТИП 7 (232,4 м2) Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	2,324	<u>20689.71</u> 19528,43	<u>56.61</u> 50,49	48083	45384	<u>132</u> 117	<u>164.9500</u> 0,3996	<u>383.34</u> 0,93
106	& C111-287-1-1 варіант 3	Плитка керамічна з нековзкою поверхнею, 400x400x8 мм	м2	237,05	<u>661.97</u> -	<u>-</u> -	156920	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
107	C111-2000-7 варіант 1	Еластична клеюча суміш Ceresit CM 17	кг	929,6	<u>27.71</u> -	<u>-</u> -	25759	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
108	C111-2001-2 варіант 1	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	105,51	<u>110.77</u> -	<u>-</u> -	11687	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
109	& C111-150-Ж	Пластмасові хрестикидля укладання плитки	шт	1677,928	<u>0.26</u> -	<u>-</u> -	436	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
110	КБ11-42-5	ПЛІНТУС (АР-34) Улаштування плінтусів із плиток керамічних	100м	26,434	<u>16095.49</u> 3618,72	<u>17.30</u> 15,43	425468	95657	<u>457</u> 408	<u>29.8500</u> 0,1221	<u>789.05</u> 3,23
111	КБ11-43-3	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	53,5265	<u>7177.04</u> 1512,88	<u>3.15</u> 2,80	384162	80979	<u>169</u> 150	<u>12.3400</u> 0,0222	<u>660.52</u> 1,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 3					14607017	1612439	<u>45096</u> 34826		<u>13681,23</u> 292,38
		Разом будівельні роботи, грн.					14607017				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					12949482				
		всього заробітна плата, грн.					1647265				
		Загальновиробничі витрати, грн.					875922				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1653,74				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					314194				
		Всього будівельні роботи, грн.					15482939				

		Всього по розділу 3					15482939				
		Розділ 4. Внутрішнє опорядження									
		СТЕЛЯ									
112	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	11,261	<u>16216,15</u> 16183,82	<u>4,72</u> 4,21	182610	182246	<u>53</u> 47	<u>139,9500</u> 0,0333	<u>1575,98</u> 0,37
113	& С1110-172-4 варіант 2	Т- профіль основний направляючий для каркасу стелі "Армстронг"	пм	1069,795	<u>55,58</u> -	<u>-</u> -	59459	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
114	& С126-1211-3 варіант 2	Поперечний профіль С - PQ120 (L=1,2 м.)	шт.	2139,59	<u>39,61</u> -	<u>-</u> -	84749	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
115	& С126-1211-4 варіант 2	Поперечний профіль С - PQ 60 (L=0,6 м.)	шт.	1069,795	<u>20,17</u> -	<u>-</u> -	21578	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
116	& С126-1211-1 варіант 2	Пристінний профіль С - RWL L- кутик	п.м.	1216,188	<u>30,13</u> -	<u>-</u> -	36644	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
117	& С111-136-6	Дюбель монтажный 6/42	шт	3345	<u>0,68</u> -	<u>-</u> -	2275	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
118	& С111-1859-2 варіант 2	Підвіс для профілів із затискачем	шт	901	<u>12,96</u> -	<u>-</u> -	11677	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
119	& С126-1300-8-1 варіант 2	Тяга підвісу	шт	901	<u>7,88</u> -	<u>-</u> -	7100	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	11,261	<u>1948.30</u> 1940,44	<u>7.86</u> 7,01	21940	21851	<u>89</u> 79	<u>16.7800</u> 0,0555	<u>188.96</u> 0,62
121	& С126-1095-3 варіант 5	Підвісна стеля типу "Армстронг" SIERRA, 600x600x13 мм	м2	1182,41	<u>322.12</u> -	<u>-</u> -	380878	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
122	КБ15-64-1	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	34,175	<u>20577.25</u> 20446,34	<u>77.06</u> 68,72	703228	698754	<u>2634</u> 2349	<u>164.3200</u> 0,5439	<u>5615.64</u> 18,59
123	КБ15-66-1	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	100 м2	34,175	<u>18530.96</u> 17992,66	<u>33.02</u> 29,45	633296	614899	<u>1128</u> 1006	<u>136.3700</u> 0,2331	<u>4660.44</u> 7,97
124	С126-1316 варіант 2	Профілі UD 28/27	м	3075,75	<u>27.76</u> -	<u>-</u> -	85383	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
125	С126-1315 варіант 2	Профілі CD 60/27	м	8714,63	<u>40.27</u> -	<u>-</u> -	350938	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
126	& С126-1211-1-МН варіант 2	З'єднувач краб	шт	5810	<u>10.06</u> -	<u>-</u> -	58449	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
127	& С126-1211-2 варіант 1	Підвіс в комплекті	шт	2392	<u>9.23</u> -	<u>-</u> -	22078	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
128	& С126-1211-3-МО варіант 1	З'єднувач однорівневий	шт	5810	<u>8.65</u> -	<u>-</u> -	50257	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
129	С188888-8	Дюбель-шурупи 6x40мм	шт	8134	<u>0.60</u> -	<u>-</u> -	4880	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
130	& С111-1850-3-РД варіант 1	Саморіз 3,5x25 мм	шт	71768	<u>0.50</u> -	<u>-</u> -	35884	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
131	& С111-1850-4-РЕ варіант 1	Саморіз 3,5x9,5 мм	шт	53313	<u>0.30</u> -	<u>-</u> -	15994	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
132	& С111-1678-1-МП варіант 1	Стрічка армувальна для швів	м	3383	<u>5.66</u> -	<u>-</u> -	19148	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
133	С111-1896 варіант 1	Шпаклівка фугенфюлер	кг	1220	<u>14.92</u> -	<u>-</u> -	18202	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
134	& С111-741-Б1	Плити гіпсокартонні вологостійкі Титан товщина 12,5 мм	м2	3588	<u>203.73</u> -	<u>-</u> -	730965	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
135	ПР15-5556	Суцільне шпаклювання стель шпаклівками KNAUF за два рази, шпаклівка стель по поверхні з гіпсокартону	100 м2	34,175	<u>12155.85</u> 12096,03	<u>58.29</u> 25,65	415426	413382	<u>1992</u> 877	<u>108.6200</u> 0,2142	<u>3712.09</u> 7,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
136	C1555-154 варіант 5	Ґрунтовка адгезійна KNAUF "Тифенгрунд"	кг	341,75	<u>33.97</u> -	<u>-</u> -	11609	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
137	& C1113- 1196-1 варіант 1	Шпаклівка Knauf HP FINISH	кг	6151,5	<u>12.34</u> -	<u>-</u> -	75910	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
138	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	34,175	<u>5041.48</u> 4960,96	<u>1.57</u> 1,40	172293	169541	<u>54</u> 48	<u>42.9000</u> 0,0111	<u>1466.11</u> 0,38
139	C1555-154 варіант 5	Ґрунтовка адгезійна KNAUF "Тифенгрунд"	кг	341,75	<u>33.97</u> -	<u>-</u> -	11609	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
140	& C1550- 251-1 варіант 1	Напівглянцева фарба Mapei Dursilite Gloss	кг	1025,25	<u>446.75</u> -	<u>-</u> -	458030	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		СТЕЛЯ (приміщення підвалу) - 1061,6 м2									
141	КБ26-32-3	Теплоізоляція виробами з волокнистих і зернистих матеріалів на бітумі покриттів і перекриттів знизу	1 м3	212,32	<u>4957.03</u> 4950,88	<u>-</u> -	1052477	1051171	<u>-</u> -	<u>41.3400</u> -	<u>8777.31</u> -
142	C111-2011-7	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190 pro	кг	12739,2	<u>15.83</u> -	<u>-</u> -	201662	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
143	& C114-277- 2	Утеплювач "ТЕХНОФАС" Ефект, 135 кг/м3, т=200 мм	м2	1061,6	<u>405.60</u> -	<u>-</u> -	430585	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
144	& C111- 1017-1	Дюбель фасадний для теплоізоляції з металевим цвяхом і термоголівкою LMX (LIX+TMX) "Wkret-Met" 10/260	шт	8493	<u>8.93</u> -	<u>-</u> -	75842	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
145	ПР15-5555	Суцільне шпаклювання стель шпаклівками KNAUF за два рази, шпаклівка стель по оштукатуреній поверхні	100 м2	10,616	<u>12581.25</u> 12521,43	<u>58.29</u> 25,65	133563	132928	<u>619</u> 272	<u>112.4400</u> 0,2142	<u>1193.66</u> 2,27
146	C1555-154 варіант 4	Ґрунтовка універсальна KNAUF Мультигрунд	кг	212,32	<u>37.24</u> -	<u>-</u> -	7907	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
147	& C1113- 1196-1 варіант 1	Шпаклівка Knauf HP FINISH	кг	1910,88	<u>12.34</u> -	<u>-</u> -	23580	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
148	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	10,616	<u>18311.25</u> 4960,96	<u>1.57</u> 1,40	194392	52666	<u>17</u> 15	<u>42.9000</u> 0,0111	<u>455.43</u> 0,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СТІНИ									
149	КБ15-36-1	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін механізованим способом	100м2	110,956	<u>10523.59</u> 10041,44	<u>474.51</u> 395,14	1167655	1114158	<u>52650</u> 43843	<u>77.2300</u> 3,7044	<u>8569.13</u> 411,03
150	& С111-1891-2 варіант 1	Суміші сухі штукатурні KNAUF ROTBAND	кг	94312,6	<u>13.41</u> -	<u>-</u> -	1264732	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		=====									
		=====									
151	ПР15-5553	Суцільне шпаклювання внутрішніх стін шпаклівками KNAUF за два рази, шпаклівка стін по оштукатуреній поверхні	100 м2	82,851	<u>9766.04</u> 9706,22	<u>58.29</u> 25,65	809126	804170	<u>4829</u> 2125	<u>87.1600</u> 0,2142	<u>7221.29</u> 17,75
152	С1555-154 варіант 5	Грунтовка адгезійна KNAUF "Тифенгрунд"	кг	1242,765	<u>33.97</u> -	<u>-</u> -	42217	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
153	& С1113-1196-1 варіант 1	Шпаклівка Knauf HP FINISH	кг	12427,65	<u>12.34</u> -	<u>-</u> -	153357	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
154	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	82,851	<u>4480.73</u> 4407,04	<u>1.57</u> 1,40	371233	365128	<u>130</u> 116	<u>38.1100</u> 0,0111	<u>3157.45</u> 0,92
155	С1555-154 варіант 5	Грунтовка адгезійна KNAUF "Тифенгрунд"	кг	828,51	<u>33.97</u> -	<u>-</u> -	28144	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
156	& С1550-251-1 варіант 1	Напівглянцева фарба Mapei Dursilite Gloss	кг	2485,53	<u>446.75</u> -	<u>-</u> -	1110411	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		=====									
157	ПР15-5554	Суцільне шпаклювання внутрішніх стін шпаклівками KNAUF за два рази, шпаклівка стін по поверхні з гіпсокартону	100 м2	5,67	<u>9436.42</u> 9376,60	<u>58.29</u> 25,65	53505	53165	<u>331</u> 145	<u>84.2000</u> 0,2142	<u>477.41</u> 1,21
158	С1555-154 варіант 5	Грунтовка адгезійна KNAUF "Тифенгрунд"	кг	57,6	<u>33.97</u> -	<u>-</u> -	1957	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
159	& С1113-1196-1 варіант 1	Шпаклівка Knauf HP FINISH	кг	846,72	<u>12.34</u> -	<u>-</u> -	10449	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
160	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	5,67	<u>4480.73</u> 4407,04	<u>1.57</u> 1,40	25406	24988	<u>9</u> 8	<u>38.1100</u> 0,0111	<u>216.08</u> 0,06
161	С1555-154 варіант 5	Грунтовка адгезійна KNAUF "Тифенгрунд"	кг	56,7	<u>33.97</u> -	<u>-</u> -	1926	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
162	& C1550-251-1 варіант 1	Напівглянцева фарба Mapei Dursilite Gloss	кг	170,1	<u>446.75</u> -	<u>-</u> -	75992	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
163	КБ15-25-2	Стіни (цегляні поверхні під укладання керамічної плитки) + панелі									
163	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	35,168	<u>31550.73</u> 30268,77	<u>53.47</u> 47,68	1109576	1064492	<u>1880</u> 1677	<u>255.6700</u> 0,3774	<u>8991.4</u> 13,27
164	& C111-1625-3 варіант 1	Праймер 3296 Mapei	кг	703,36	<u>265.79</u> -	<u>-</u> -	186946	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
165	& C111-2111-2 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки "Adesilex P9"	кг	10550,4	<u>27.68</u> -	<u>-</u> -	292035	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
166	& C111-283-6-ИТ варіант 1	Плитка керамічна для внутрішніх робіт	м2	3551,968	<u>590.57</u> -	<u>-</u> -	2097686	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					15604850	6763539	<u>66415</u> 52607		<u>56278.38</u> 481,88
		Разом будівельні роботи, грн.					15604850				
		в тому числі:					8774896				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6816146				
		всього заробітна плата, грн.					3435474				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6161,22				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1170569				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					19040324				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по розділу 4					19040324				
		Розділ 5. Прорізи (АР-28)									
		ДВЕРІ									
		Дверні блоки металеві зовнішні, Д-1,Д-2									
167	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,0504	<u>33016.64</u> 29745,32	<u>1723.85</u> 553,06	1664	1499	<u>87</u> 28	<u>235.4200</u> 3,5100	<u>11.87</u> 0,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
168	& C121-1251-1 варіант 4	Дверні блоки зовнішні металеві, утеплені, індивідуального виготовлення	м2	5,04	<u>6958.42</u> -	<u>-</u> -	35070	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
169	C111-888	Залізні вироби для блоків вхідних дверей до будівлі, двопольних	комплект	1	<u>1438.00</u> -	<u>-</u> -	1438	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
170	C111-887	Залізні вироби для блоків вхідних дверей до будівлі, однопольних Дверні блоки протипожежні, Д-9	комплект	1	<u>956.56</u> -	<u>-</u> -	957	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
171	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,2772	<u>33016.64</u> 29745,32	<u>1723.85</u> 553,06	9152	8245	<u>478</u> 153	<u>235.4200</u> 3,5100	<u>65.26</u> 0,97
172	& C123-1200-3 варіант 1	Дверні блоки протипожежні , індивідуального виготовлення Дверні блоки металеві внутрішні, Д-10,Д-11	м2	27,72	<u>8912.47</u> -	<u>-</u> -	247054	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
173	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,0672	<u>33016.64</u> 29745,32	<u>1723.85</u> 553,06	2219	1999	<u>116</u> 37	<u>235.4200</u> 3,5100	<u>15.82</u> 0,24
174	& C121-1251-1 варіант 5	Дверні блоки внутрішні металеві, індивідуального виготовлення, глухі, з ущільненням в притулах, замком, без затворів, з натискними ручками Дверні блоки з алюмінієвого профілю, ДЗ-Д-8,Д12	м2	6,72	<u>7180.07</u> -	<u>-</u> -	48250	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
175	КБ10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	4,5066	<u>14981.82</u> 9494,57	<u>5429.41</u> 1741,90	67517	42788	<u>24468</u> 7850	<u>79.2800</u> 11,0550	<u>357.28</u> 49,82
176	КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	2,7867	<u>19115.60</u> 11749,65	<u>7293.23</u> 2339,87	53269	32743	<u>20324</u> 6521	<u>98.1100</u> 14,8500	<u>273.4</u> 41,38
177	& C121-1250-1-1 варіант 5	Дверні блоки з алюмінієвого профілю з порошковим покриттям, засклені, індивідуального виготовлення (в комплекті).	м2	729,33	<u>12831.62</u> -	<u>-</u> -	9358485	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
178	& C1545-44-1-4Щ	Дюбель-шуруп, 100х10 мм	шт	2899,34	<u>6.63</u> -	<u>-</u> -	19223	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
179	C1550-38 варіант 1	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	161	<u>274.36</u> -	<u>-</u> -	44172	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВІКНА Вікна металопластикові -----									
180	КБ10-20-2	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,1782	<u>20148.09</u> 18889,33	<u>1170.73</u> 843,24	3590	3366	<u>209</u> 150	<u>149.5000</u> 6,4856	<u>26.64</u> 1,16
181	КБ10-20-3	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,4608	<u>15358.19</u> 14321,77	<u>974.15</u> 701,65	7077	6599	<u>449</u> 323	<u>113.3500</u> 5,3966	<u>52.23</u> 2,49
182	КБ10-20-4	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	7,0956	<u>11751.40</u> 10950,75	<u>762.29</u> 549,05	83383	77702	<u>5409</u> 3896	<u>86.6700</u> 4,2229	<u>614.98</u> 29,96
183	& С123-1201-3 варіант 2	Блоки віконні з посиленого 5-ти камерного профілю, із заповненням склопакетом опором теплопередачі R=0 ,9 м2К/Вт	м2	773,46	<u>5997.18</u> -	<u>-</u> -	4638579	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
184	& С1545-44-1-4Щ	Дюбель-шуруп, 100х10 мм	шт	2241,82	<u>6.63</u> -	<u>-</u> -	14863	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
185	& С111-1613-4	Герметик універсальний силіконовий.	л	77,64	<u>262.07</u> -	<u>-</u> -	20347	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
186	С1550-38 варіант 1	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	230	<u>274.36</u> -	<u>-</u> -	63103	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
187	КБ10-25-3	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	4,297	<u>3687.01</u> 3512,27	<u>174.74</u> 125,86	15843	15092	<u>751</u> 541	<u>31.5200</u> 0,9680	<u>135.44</u> 4,16
188	& С123-392-3 варіант 4	Дошки підвіконні пластикові, В=500 мм	м	438,294	<u>305.09</u> -	<u>-</u> -	133719	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
189	С1550-38 варіант 1	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна Вітражі з алюмінієвого профілю, ВТ-1 -----	балон	80	<u>274.36</u> -	<u>-</u> -	21949	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
190	КБ10-20-4	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,81	<u>11751.40</u> 10950,75	<u>762.29</u> 549,05	9519	8870	<u>617</u> 445	<u>86.6700</u> 4,2229	<u>70.2</u> 3,42
191	& С121-1250-1 варіант 1	Вітражні системи внутрішні з алюмінієвої стоїчно-ригельної системи, з порошковим покриттям, індивідуального виготовлення	м2	81	<u>12732.51</u> -	<u>-</u> -	1031333	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
192	& С1545-44-1-4Щ	Дюбель-шуруп, 100х10 мм	шт	225,18	<u>6.63</u> -	<u>-</u> -	1493	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
193	& C111-1613-4	Герметик універсальний силіконовий.	л	7,94	<u>262.07</u>	<u>-</u>	2081	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
194	C1550-38 варіант 1	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	23	<u>274.36</u>	<u>-</u>	6310	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		Разом прямі витрати по розділу 5					15941659	198903	<u>52908</u> 19944		<u>1623.12</u> 133,78
		Разом будівельні роботи, грн.					15941659				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					15689848				
		всього заробітна плата, грн.					218847				
		Загальновиробничі витрати, грн.					113586				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					210,83				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					40057				
		Всього будівельні роботи, грн.					16055245				

		Всього по розділу 5					16055245				
		Розділ 6. Огорожа									
195	КБ9-29-1	Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею	т	1	<u>12374.59</u>	<u>6237.47</u>	12375	5538	<u>6237</u>	<u>46,2400</u>	<u>46.24</u>
					5537,70	2437,26			2437	16,0249	16,02
196	C121-650	Огорожа сходових прорізів, сходові марші, пожежні сходи	т	1	<u>79561.60</u>	<u>-</u>	79562	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
197	КБ13-16-6 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	100м2	0,01	<u>1611.74</u>	<u>93.96</u>	16	7	<u>1</u>	<u>5,2580</u>	<u>0.05</u>
					712,98	9,66			-	0,0792	-
		Разом прямі витрати по розділу 6					91953	5545	<u>6238</u> 2437		<u>46.29</u> 16,02
		Разом будівельні роботи, грн.					91953				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					80170				
		всього заробітна плата, грн.					7982				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4079				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,47				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1421				
		Всього будівельні роботи, грн.					96032				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 6					96032				
198	КБ7-60-4	Розділ 7. Огорожа сходових маршів <i>Установлення металевої огорожі без поручня</i>	100м	0,874	<u>9292,86</u> 7207,16	<u>960,18</u> 275,47	8122	6299	<u>839</u> 241	<u>60.1800</u> 2,2464	<u>52.6</u> 1,96
199	& С121-394-5-ІХ варіант 3	Огорожа сходових маршів з анодованого алюмінію, індивідуальне виготовлення (в комплекті)	м	87,4	<u>4323,70</u> -	<u>-</u> -	377891	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 7					386013	6299	<u>839</u> 241		<u>52.6</u> 1,96
		Разом будівельні роботи, грн.					386013				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					378875				
		всього заробітна плата, грн.					6540				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3467				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,55				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1244				
		Всього будівельні роботи, грн.					389480				

		Всього по розділу 7					389480				
		Разом прямі витрати по кошторису					51770179	10827355	<u>832920</u> 262420		<u>91771.12</u> 2091,21
		Разом будівельні роботи, грн.					51770179				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					40109904				
		всього заробітна плата, грн.					11089775				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5747296				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					10590,38				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2012064				
		Всього будівельні роботи, грн.					57517475				

		Вартість зворотних матеріалів, грн.					4734				

		Всього по кошторису					57517475				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					104452,71				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					13101839				

Склав

*[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*Семен КУМИШ

Перевірив

*[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*Катерина МІЛЬКО

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»
21 - 3760

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-02/КР2
на роботи з реконструкції
Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №2

Основа:
креслення (специфікації) № КР2

Кошторисна вартість 1756,991 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 3,97831 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 498,347 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Гідроізоляція внутрішніх стін підвалу									
1	КБ13-44-7	Очищення поверхонь від пилу і бруду	м2	608,3	<u>27.15</u>	-	16515	16515	-	<u>0.2500</u>	<u>152.08</u>
					27,15	-			-	-	-
2	КБ15-155-1	Антигрибкова обробка поверхні	100м2	2,453	<u>1078.69</u>	<u>7.86</u>	2646	2627	<u>19</u>	<u>9.2600</u>	<u>22.71</u>
					1070,83	7,01			17	0,0555	0,14
3	С111-2014-8	Антимікробна ґрунтовка Ceresit СТ 99	л	22,077	<u>245.33</u>	-	5416	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	ХБ4-2-1	Покривання поверхні стін Мегатрон проникаючий	100 м2	6,083	<u>956.92</u>	-	5821	5819	-	<u>8.0800</u>	<u>49.15</u>
					956,59	-			-	-	-
5	& С1550-44-1	Мегатрон проникаючий	кг	729,96	<u>106.78</u>	-	77945	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	КБ15-57-1	Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса	100м2	6,083	<u>28101.13</u>	<u>451.25</u>	170939	104275	<u>2745</u>	<u>146.5000</u>	<u>891.16</u>
					17141,97	397,73			2419	3,7244	22,66
7	& С111-1712-1Й	Сітка дротяна 5Вр1, 50х50 мм	т	3,9	<u>28216.14</u>	-	110043	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КБ7-19-3	Герметизація мастикою горизонтальних швів	100м шва	1,689	<u>2683.46</u> 2666,66	<u>16.80</u> 6,52	4532	4504	<u>28</u> 11	<u>23.0600</u> 0,0532	<u>38.95</u> 0,09
9	& С1550-44-2	Мегатрон шовний	п.м.	168,9	<u>118.62</u> -	<u>-</u> -	20035	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					413892	133740	<u>2792</u> 2447		<u>1154.05</u> 22,89
		Разом будівельні роботи, грн.					413892				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					277360				
		всього заробітна плата, грн.					136187				
		Загальновиробничі витрати, грн.					72385				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					136,21				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					25878				
		Всього будівельні роботи, грн.					486277				

		Всього по розділу 1					486277				
		Розділ 2. Ремонт фасаду будівлі									
10	КР3-10-1	Забивання тріщин у цегляних стінах цементним розчином	10 м	6,8	<u>755.62</u> 739,89	<u>15.73</u> 14,02	5138	5031	<u>107</u> 95	<u>6.4800</u> 0,1110	<u>44.06</u> 0,75
11	& С1425-11682-1	Рідкий полімерцементний розчин Ізомат Ріпепар 5-70	кг	288,1	<u>41.15</u> -	<u>-</u> -	11855	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	КБ46-4-2	Установлення скоб	т	0,2648	<u>45846.00</u> 36848,70	<u>8728.39</u> 2292,12	12140	9758	<u>2311</u> 607	<u>296.1400</u> 15,3799	<u>78.42</u> 4,07
13	С124-4	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,2648	<u>32155.89</u> -	<u>-</u> -	8515	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	КР3-10-2	Забивання тріщин у цегляних стінах	10 м	5,2	<u>4317.26</u> 4287,25	<u>18.87</u> 16,83	22450	22294	<u>98</u> 88	<u>36.6400</u> 0,1332	<u>190.53</u> 0,69
15	С1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	1,177	<u>9564.54</u> -	<u>-</u> -	11257	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	& С1425-11682-1	Рідкий полімерцементний розчин Ізомат Ріпепар 5-70	кг	579,5	<u>41.15</u> -	<u>-</u> -	23846	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	КБ46-4-2	Установлення сталевих стяжок	т	1,919	<u>45846.00</u> 36848,70	<u>8728.39</u> 2292,12	87978	70713	<u>16750</u> 4399	<u>296.1400</u> 15,3799	<u>568.29</u> 29,51
18	С1545-291	Шпилька	комплект	518	<u>42.11</u> -	<u>-</u> -	21813	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	& С111-1825-1	Смуга t=6 50х1200	т	1,44	<u>45938.15</u> -	<u>-</u> -	66151	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	& С1545-31-16	Гайка М14	шт	1036	<u>5,71</u>	-	5916	-	-	-	-
21	& С1110-10-8	Шайба М14	шт	1036	<u>2,45</u>	-	2538	-	-	-	-
22	КБ13-44-7	Очищення поверхонь від пилу і бруду	м2	85	<u>27,15</u>	-	2308	2308	-	<u>0,2500</u>	<u>21,25</u>
					27,15	-			-	-	-
23	КБ6-36-2	Торкретування поверхні при товщині шару до 20 мм	100 м2	0,85	<u>29617,06</u>	<u>14306,77</u>	25175	13014	<u>12161</u>	<u>124,8800</u>	<u>106,15</u>
					15310,29	5292,17			4498	44,2507	37,61
24	КБ6-36-3	Додається на кожні 5 мм зміни товщини шару торкретування поверхні	100 м2	0,85	<u>2484,06</u>	<u>1198,67</u>	2111	1079	<u>1019</u>	<u>10,3500</u>	<u>8,8</u>
					1268,91	516,79			439	4,3239	3,68
25	С1425-11685-2	Розчин мурувальний важкий цементний, марка М300	м3	2,6	<u>3449,82</u>	-	8970	-	-	-	-
26	& С111-1712-1Й	Сітка дротяна 5Вр1, 50х50 мм	т	0,5685	<u>28216,14</u>	-	16041	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
27	КБ46-26-1	Свердління горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм	100шт	0,52	<u>20538,35</u>	<u>5997,07</u>	10680	5054	<u>3118</u>	<u>74,7500</u>	<u>38,87</u>
					9719,00	5112,93			2659	44,1374	22,95
28	КБ6-11-1	Установлення анкерів в готові гнізда	т	0,0799	<u>106062,66</u>	<u>302,04</u>	8474	3080	<u>24</u>	<u>333,3000</u>	<u>26,63</u>
					38542,81	96,90			8	0,6150	0,05
29	& С1113-163-1	Клейовий склад на основі епоксидної смоли	кг	5	<u>425,82</u>	-	2129	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					355485	132331	<u>35588</u>		<u>1083</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					355485		12793		99,31
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					187566				
		всього заробітна плата, грн.					145124				
		Загальновиробничі витрати, грн.					75760				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					141,19				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					26822				
		Всього будівельні роботи, грн.					431245				

		Всього по розділу 2					431245				
		Розділ 3. Усунення дефектів в існуючих плитах перекриття згідно з Технічним звітом									
30	ХБ3-7-1	Підготовка горизонтальних бетонних поверхонь, що підлягають ремонту	1 м2	4	<u>114,06</u>	-	456	456	-	<u>1,0500</u>	<u>4,2</u>
					114,02	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	& C111-1626-4	Епоксидний розчин "Adesilex PGI" фірми Marei	кг	20,4	<u>434.72</u>	-	8868	-	-	-	-
32	КР3-10-1	Ін'єкція тріщин епоксидною смолою	10 м	1,2	<u>755.62</u>	<u>15.73</u>	907	888	<u>19</u>	<u>6.4800</u>	<u>7.78</u>
					739,89	14,02			17	0,1110	0,13
33	& C111-1626-5Й	Епоксидна смола "Ероjet" фірми Marei	кг	3,6	<u>1224.61</u>	-	4409	-	-	-	-
34	КБ11-39-3	Улаштування покриттів із углеродного полотна	100м2	0,04	<u>8828.94</u>	<u>12.58</u>	353	332	<u>1</u>	<u>70.0500</u>	<u>2.8</u>
					8293,22	11,22			-	0,0888	-
35	& C111-1896-10Ц	Грунтовка системи Marewgar primar 1	кг	1,2	<u>292.10</u>	-	351	-	-	-	-
36	& C111-1896-10У	Шпатлівка системи Marewgar 11	кг	12,8	<u>288.22</u>	-	3689	-	-	-	-
37	& C1113-296-20	Клей для системи Marewgar 31	кг	6,4	<u>649.33</u>	-	4156	-	-	-	-
38	& C111-542-1-54	Углеродне полотно системи Marewgar C UniAx 600/10	м2	4	<u>1276.49</u>	-	5106	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					28295	1676	<u>20</u>		<u>14.78</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					28295		17		0,13
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					26599				
		всього заробітна плата, грн.					1693				
		Загальновиробничі витрати, грн.					926				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,79				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					340				
		Всього будівельні роботи, грн.					29221				

		Всього по розділу 3					29221				
		Розділ 4. Усунення дефектів в існуючих плитах покриття згідно з Технічним звітом									
39	ХБ3-7-1	Підготовка горизонтальних бетонних поверхонь, що підлягають ремонту	1 м2	319	<u>114.06</u>	-	36385	36372	-	<u>1.0500</u>	<u>334.95</u>
					114,02	-			-	-	-
40	& C111-2015-3Ц	Контактний шар Siltek R-1	кг	478,5	<u>58.87</u>	-	28169	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
41	ХБ3-11-1	Обробка антисептиком від грибка	1 м2	319	<u>263.23</u>	-	83970	6345	-	<u>0.1700</u>	<u>54.23</u>
					19,89	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	& C111-2014-2Ц	Антисептик від грибка Silancolor cleaner plus	л	239,4	<u>354.93</u>	-	84970	-	-	-	-
43	ХБЗ-8-1	Улаштування поновленого захисного шару горизонтальних бетонних та залізобетонних конструкцій при товщині шару ремонтного матеріалу 10 мм	1 м2	319	<u>88.19</u> 87,89	-	28133	28037	-	<u>0.7600</u>	<u>242.44</u>
44	ХБЗ-12-2	Додавати на кожні наступні 10 мм збільшення товщини одного ремонтного шару горизонтальних поверхонь бетонних та залізобетонних конструкцій	1 м2	319	<u>65.28</u> 64,55	-	20824	20591	-	<u>0.6000</u>	<u>191.4</u>
45	& C1550-48-1-ЛК	Ремонтний шар Siltek R-30	кг	5423	<u>37.21</u>	-	201790	-	-	-	-
46	& C1550-48-2	Ремонтний шар Siltek R-5	кг	510,4	<u>38.03</u>	-	19411	-	-	-	-
47	& C111-1896-Й	Шпатлівка ремонтна Siltek R-2	кг	319	<u>43.42</u>	-	13851	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 4							517503	91345	-		<u>823.02</u>
Разом будівельні роботи, грн.							517503				-
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							426158				
всього заробітна плата, грн.							91345				
Загальновиробничі витрати, грн.							50605				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							98,76				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							18767				
Всього будівельні роботи, грн.							568108				
Всього по розділу 4							568108				
48	КБ7-57-1	Розділ 5. Ремонт стиків плит перекриття Герметизація швів між плитами	100м шва	5,58	<u>1085.59</u> 1061,58	<u>16.80</u> 6,52	6058	5924	<u>94</u> 36	<u>9.1800</u> 0,0532	<u>51.22</u> 0,3
49	& C111-1630-У	Джгут ущільнювальний SANPOL (вилатерм, поліізол)	м	558	<u>10.50</u>	-	5859	-	-	-	-
50	КБ7-57-15	Промазування і розширення швів панелей перекриття	100м шва	5,58	<u>5301.75</u> 5297,55	<u>4.20</u> 1,63	29584	29560	<u>24</u> 9	<u>43.2100</u> 0,0133	<u>241.11</u> 0,07
51	C111-2009-9	Суміш для анкерівки Ceresit CX 15	кг	4014	<u>39.44</u>	-	158312	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 5					199813	35484	<u>118</u> 45		<u>292.33</u> 0,37
		Разом будівельні роботи, грн.					199813				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					164211				
		всього заробітна плата, грн.					35529				
		Загальновиробничі витрати, грн.					18707				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					35,12				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6674				
		Всього будівельні роботи, грн.					218520				

		Всього по розділу 5					218520				
52	КБ46-4-2	Розділ 6. Підсилення аварійного прогону									
		Усилення аварійного прогону	т	0,216	<u>89135.79</u> 36848,70	<u>8728.39</u> 2292,12	19253	7959	<u>1885</u> 495	<u>296.1400</u> 15,3799	<u>63.97</u> 3,32
		Разом прямі витрати по розділу 6					19253	7959	<u>1885</u> 495		<u>63.97</u> 3,32
		Разом будівельні роботи, грн.					19253				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					9409				
		всього заробітна плата, грн.					8454				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4367				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,07				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1534				
		Всього будівельні роботи, грн.					23620				

		Всього по розділу 6					23620				
		Разом прямі витрати по кошторису					1534241	402535	<u>40403</u> 15797		<u>3431.15</u> 126,02
		Разом будівельні роботи, грн.					1534241				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1091303				
		всього заробітна плата, грн.					418332				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					222750				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					421,14				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					80015				
		Всього будівельні роботи, грн.					1756991				

		Всього по кошторису					1756991				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					3978,31				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					498347				

Склав

Семен КУМИШ*[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*

Перевірив

Катерина МІЛЬКО*[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»
21 - 3760

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-03/АР
на монтаж ліфтів

Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №2

Основа:
креслення (специфікації) № АР

Кошторисна вартість	976,686 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	5,38662 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	681,285 тис. грн.
Середній розряд робіт	3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ3-563-3	Монтаж ліфта вантажного загального призначення зі швидкістю руху кабіни 0,5 м/с на 6 зупинок вантажопідйомністю 2000 кг, висота шахти 22,5 м	ліфт	1	<u>185246.74</u> 139113,22	<u>38758.61</u> 17398,90	185247	139113	<u>38759</u> 17399	<u>1161.6000</u> 126,1580	<u>1161.6</u> 126,16
2	КМ3-563-8	За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів вантажних загальних призначень, вантажопідйомністю до 2000 кг	зупинка	3	<u>9714.97</u> 8431,10	<u>1133.04</u> 397,25	29145	25293	<u>3399</u> 1192	<u>70.4000</u> 2,8325	<u>211.2</u> 8,5
3	КМ3-563-12	За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів вантажних загального призначення, вантажопідйомність до 2000 кг	м	9	<u>2335.55</u> 2069,45	<u>99.00</u> 34,71	21020	18625	<u>891</u> 312	<u>17.2800</u> 0,2475	<u>155.52</u> 2,23
4	КМ3-560-2	Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 630 кг на 12 зупинок, висота шахти 38 м	ліфт	2	<u>296184.70</u> 223807,49	<u>60699.50</u> 27901,89	592369	447615	<u>121399</u> 55804	<u>1868.8000</u> 202,1507	<u>3737.6</u> 404,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КМЗ-560-4	За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг	зупинка	-6	<u>11586.61</u> 8821,52	<u>2617.41</u> 1193,01	-69520	-52929	<u>-15704</u> -7158	<u>73.6600</u> 8,6324	<u>-441.96</u> -51,79
6	КМЗ-560-6	За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг	м	-18	<u>2584.39</u> 1973,64	<u>413.15</u> 188,01	-46519	-35526	<u>-7437</u> -3384	<u>16.4800</u> 1,3602	<u>-296.64</u> -24,48
		Разом прямі витрати по кошторису					711742	542191	<u>141307</u> 64165		<u>4527.32</u> 464,92
		Разом будівельні роботи, грн.					711742				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					28244				
		всього заробітна плата, грн.					606356				
		Загальновиробничі витрати, грн.					264944				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					394,38				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					74929				
		Всього будівельні роботи, грн.					976686				

		Всього по кошторису					976686				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					5386,62				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					681285				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Семен КУМИШ

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Катерина МІЛЬКО

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»
21 - 3760

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-05/ЗДІ2
на пристрої та засоби для МГН
Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №2

Основа:
креслення (специфікації) № ЗДІ2

Кошторисна вартість 2720,823 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,07861 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 133,542 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Елементи санвузла для МГН									
1	КБ17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	1,3	<u>6403.64</u>	<u>468.21</u>	8325	5738	<u>609</u>	<u>36.4100</u>	<u>47.33</u>
					4413,98	189,70			247	1,5210	1,98
2	C130-908 варіант 1	Унітази ТМ KOLO, без перепон код. 33400	шт	13	<u>3410.60</u>	-	44338	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	C130-33 варіант 2	Бачок для унітазу ТМ KOLO, код. 34010	комплект	13	<u>1632.99</u>	-	21229	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	C130-33 варіант 3	Сидіння з кришкою для інвалідів ТМ KOLO, код. 60114	комплект	13	<u>2584.14</u>	-	33594	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	10компл.	1,3	<u>4474.52</u>	<u>267.70</u>	5817	5097	<u>348</u>	<u>31.9800</u>	<u>41.57</u>
					3920,75	107,90			140	0,8669	1,13
6	C130-664 варіант 1	Умивальник 640x505 ТМ KOLO	комплект	13	<u>2725.78</u>	-	35435	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
7	C130-664 варіант 2	Полуп'єдестал для умивальника ТМ KOLO	комплект	13	<u>859.69</u>	-	11176	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КБ17-2-4	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстанників, поручнів для ванн і т.п.	10шт	14	<u>583.01</u> 562,73	- -	8162	7878	- -	<u>4.5900</u> -	<u>64.26</u> -
9	& C126-1237-108	Відкидне дзеркало для інвалідів "LENNEN EVOLUTION" KOLO код L31201100	шт	13	<u>9685.88</u> -	- -	125916	-	- -	- -	- -
10	& C11100-1025 варіант 1	Комплект тримачів для відкидного дзеркала з важелем для регулювання кута нахилу KOLO LENNEN FUNKTION L1600510	шт	13	<u>6369.76</u> -	- -	82807	-	- -	- -	- -
11	& C11100-1019 варіант 1	Поручень для МГН відкидний, НТ-09-030 (правий)	шт	13	<u>1075.82</u> -	- -	13986	-	- -	- -	- -
12	& C124-58-79	Поручень для МГН прямий, на стіну НТ-09-004	шт	13	<u>341.24</u> -	- -	4436	-	- -	- -	- -
13	& C11100-1055 варіант 1	Поручень для МГН навколо умивальника, НТ-09-023	шт	13	<u>703.52</u> -	- -	9146	-	- -	- -	- -
14	& C124-58-80	Поручень для МГН прямий, на стіну НТ-09-005	шт	12	<u>389.39</u> -	- -	4673	-	- -	- -	- -
15	C126-1242 варіант 2	Універсальний дозатор рідкого мила S-5 (0, 5 л)	шт	13	<u>284.18</u> -	- -	3694	-	- -	- -	- -
16	C126-1242 варіант 1	Диспенсер туалетного паперу	шт	13	<u>534.04</u> -	- -	6943	-	- -	- -	- -
17	C126-1239 варіант 2	Гачки для одягу	шт	13	<u>217.84</u> -	- -	2832	-	- -	- -	- -
18	& C111-16-7-556 варіант 1	Тримач тростин	шт	13	<u>475.52</u> -	- -	6182	-	- -	- -	- -
19	560103-27 варіант 1	Розкладний стіл для сповивання 0.75x0.5м	шт	13	<u>2630.80</u> -	- -	34200	-	- -	- -	- -
20	& C111-729-208	Відкидний стілець для душа (для МГН)	шт	12	<u>2984.61</u> -	- -	35815	-	- -	- -	- -
21	& C123-468-1	Полиця кутова	шт	12	<u>603.20</u> -	- -	7238	-	- -	- -	- -
22	КБ21-30-1	Установлення сушарок для рук	100шт	0,13	<u>13039.81</u> 12888,53	- -	1695	1676	- -	<u>114.2600</u> -	<u>14.85</u> -
23	& C130-549-1 варіант 1	Сушарка для рук 071-10	шт	13	<u>717.59</u> -	- -	9329	-	- -	- -	- -
24	КБ17-2-3	Установлення змішувачів	10шт	1,2	<u>1515.83</u> 1428,46	- -	1819	1714	- -	<u>11.4800</u> -	<u>13.78</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	& С130-630-5-9Л варіант 1	Змішувач з гігієнічним душем	комплект	12	<u>2683,12</u> -	<u>-</u> -	32197	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	КБ21-29-1	Монтаж кнопки виклику персоналу	100компл	0,37	<u>4751,89</u> 4644,39	<u>-</u> -	1758	1718	<u>-</u> -	<u>42.7700</u> -	<u>15.82</u> -
27	& С1-ПР99-303 варіант 1	Кнопка виклику АРЕ510	шт	37	<u>300,90</u> -	<u>-</u> -	11133	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	КБ10-81-1	Установлення поручнів	100м	2,187	<u>4741,72</u> 4704,89	<u>36.83</u> 11,82	10370	10290	<u>80</u> 26	<u>41.7100</u> 0,0750	<u>91,22</u> 0,16
29	& С121-393-55	Захисні поручні ESCORT'DUO із інфомаційними направляючими та тактильною інформаційною позначкою	м	218,7	<u>1299,72</u> -	<u>-</u> -	284249	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	КБ11-43-3	Улаштування відбійників	100м	2,187	<u>1611,45</u> 1512,88	<u>3.15</u> 2,80	3524	3309	<u>7</u> 6	<u>12.3400</u> 0,0222	<u>26.99</u> 0,05
31	& С111-305-3 варіант 1	Захисний відбійник	м	218,7	<u>583,76</u> -	<u>-</u> -	127668	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 1							989686	37420	<u>1044</u> 419		<u>315.82</u> 3,32
Разом устаткування, грн.							34200				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							1343				
Всього устаткування, грн.							35543				
Разом будівельні роботи, грн.							955486				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							917022				
всього заробітна плата, грн.							37839				
Загальновиробничі витрати, грн.							19635				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							35,05				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							6658				
Всього будівельні роботи, грн.							975121				

Всього по розділу 1							1010664				
Розділ 2. Тактильні елементи та вказівники											
32	КБ15-253-1 товщ. 50мм	Обклеювання полівінілхлоридною декоративно-оздоблювальною самоклеючою плівкою	100м2	0,58245	<u>8291,25</u> 7853,92	<u>1.57</u> 1,40	4829	4575	<u>1</u> 1	<u>62.1600</u> 0,0111	<u>36.21</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	& C111-569-28	Тактильна еластична гумова смуга, контрастного кольору для підлоги що завдає напрямку руху.	м	1164,9	<u>51.05</u> -	<u>-</u> -	59468	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	КБ11-41-2	Улаштування покриття із плиток еластичних тактильних	100м2	0,6408	<u>30915.46</u> 7913,76	<u>11.01</u> 9,82	19811	5071	<u>7</u> 6	<u>59.9800</u> 0,0777	<u>38.44</u> 0,05
35	& C1426-1177-1 варіант 2	Плита тактильна еластична, самоклейна, попереджувальна, гумова, 300x300 мм (тип 1)	шт	712	<u>153.58</u> -	<u>-</u> -	109349	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	КБ34-108-4	Установлення вказівника на стіні	шт	183	<u>106.42</u> 106,42	<u>-</u> -	19475	19475	<u>-</u> -	<u>0.9800</u> -	<u>179.34</u> -
37	& C1416-8668-1 варіант 1	Інформаційна тактильна табличка, що дублює текстову інформацію у тактильному вигляді плоско друкованого тексту та шрифтом Брайля.	шт	183	<u>561.11</u> -	<u>-</u> -	102683	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	КБ10-81-1	Установлення поручнів	100м	6,826	<u>4741.72</u> 4704,89	<u>36.83</u> 11,82	32367	32116	<u>251</u> 81	<u>41.7100</u> 0,0750	<u>284.71</u> 0,51
39	& C121-393-55	Захисні поручні ESCORT'DUO із інформаційними направляючими та тактильною інформаційною позначкою	м	682,6	<u>1299.72</u> -	<u>-</u> -	887189	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	КБ11-43-3	Улаштування відбійників	100м	6,826	<u>1611.45</u> 1512,88	<u>3.15</u> 2,80	11000	10327	<u>22</u> 19	<u>12.3400</u> 0,0222	<u>84.23</u> 0,15
41	& C111-305-3 варіант 1	Захисний відбійник	м	682,6	<u>583.76</u> -	<u>-</u> -	398475	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	КБ15-253-1 товщ. 50мм	Обклеювання полівінілхлоридною декоративно-оздоблювальною самоклеючою плівкою	100м2	0,01948	<u>8291.25</u> 7853,92	<u>1.57</u> 1,40	162	153	<u>-</u> -	<u>62.1600</u> 0,0111	<u>1.21</u> -
43	КБ11-43-1	Улаштування маркування сходів	100м	0,487	<u>1600.83</u> 1597,68	<u>3.15</u> 2,80	780	778	<u>2</u> 1	<u>12.8400</u> 0,0222	<u>6.25</u> 0,01
44	& C111-569-24	Контрастна смуга на сходинку	м	48,7	<u>79.12</u> -	<u>-</u> -	3853	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	КБ21-29-1	Монтаж кнопки виклику персоналу	100компл	0,07	<u>4751.89</u> 4644,39	<u>-</u> -	333	325	<u>-</u> -	<u>42.7700</u> -	<u>2.99</u> -
46	& C1-ПР99-303 варіант 1	Кнопка виклику АРЕ510	шт	7	<u>300.90</u> -	<u>-</u> -	2106	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	& C111-1682-6	Тактильний показчик для поручня (ПВХ самоклеючий), L= 1000 мм	шт	36	<u>78.88</u> -	<u>-</u> -	2840	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	& C111-1682-8 варіант 1	Візуальний показчик для дверних ручок , L=100мм	шт	183	<u>35.79</u> -	<u>-</u> -	6550	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	КБ34-108-4	Установлення вказівника на стіні	шт	13	<u>106.42</u> 106,42	-	1383	1383	-	<u>0.9800</u>	<u>12.74</u>
50	& С1416-8668-2	Тактильні піктограми	шт	13	<u>550.91</u> -	-	7162	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					1669815	74203	283 108		<u>646.12</u> 0,73
		Разом будівельні роботи, грн.					1669815				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1595329				
		всього заробітна плата, грн.					74311				
		Загальновиробничі витрати, грн.					40344				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					77,57				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					14734				
		Всього будівельні роботи, грн.					1710159				

		Всього по розділу 2					1710159				
		Разом прямі витрати по кошторису					2659501	111623	<u>1327</u> 527		<u>961.94</u> 4,05
		Разом устаткування, грн.					34200				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1343				
		Всього устаткування, грн.					35543				
		Разом будівельні роботи, грн.					2625301				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2512351				
		всього заробітна плата, грн.					112150				
		Загальновиробничі витрати, грн.					59979				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					112,62				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					21392				
		Всього будівельні роботи, грн.					2685280				

		Всього по кошторису					2720823				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1078,61				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					133542				

Склав

*[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*Семен КУМИШ

Перевірів

*[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*Катерина МІЛЬКО

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»
21 - 3760

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-06/ВК2

на водопровід та каналізацію

Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №2

Основа:
креслення (специфікації) № ВК2

Кошторисна вартість 4670,524 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 7,32855 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 921,347 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Обладнання									
1	КБ16-21-1	Установлення воронки водостічних	шт	2	<u>701.94</u> 526,34	<u>170.87</u> 67,33	1404	1053	<u>342</u> 135	<u>4.2300</u> 0,5459	<u>8.46</u> 1,09
2	& С113-148-3 варіант 3	Покрівельна воронка зі збільшеним корпусом Q=12 л/с з листовловлювачем, з притискним фланцем з нержавіючої сталі, вертикальним виходом DN160 заввишки 450 мм, технологічними отворами та електрообігрівом: U=220 В, N=30 Вт/м	шт	2	<u>6970.89</u> -	<u>-</u> -	13942	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	КМ28-923-1	Монтаж електроводонагрівачів (бойлерів настінних)	шт	117	<u>1643.20</u> 1389,95	<u>97.76</u> 27,82	192254	162624	<u>11438</u> 3255	<u>12.8000</u> 0,2274	<u>1497.6</u> 26,61
4	& 1514-4037-7	Водонагрівач електричний накопичувальний настінний об'ємом 30л THERMEX Smart 30 V	шт	39	<u>7000.00</u> -	<u>-</u> -	273000	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	& 1514-4037-8	Водонагрівач електричний накопичувальний настінний об'ємом 50л THERMEX Smart 50 V	шт	78	<u>8655.00</u> -	<u>-</u> -	675090	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ10-39-1	Установлення шаф пожежних	100шт	0,18	<u>24910.51</u> 11615,87	<u>-</u> -	4484	2091	<u>-</u> -	<u>106.9700</u> -	<u>19.25</u> -
7	& С130-1200-1-12	Шафа пожежна вбудована закрита, червона, касета для рукава 66 мм, ШПК-320-21 В3 в комплекті:	шт	18	<u>3210.71</u> -	<u>-</u> -	57793	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	КБ16-20-1	Установлення кранів пожежних діаметром 50 мм	шт	18	<u>3968.62</u> 179,42	<u>28.08</u> 11,89	71435	3230	<u>505</u> 214	<u>1.4800</u> 0,0937	<u>26.64</u> 1,69
9	& С113-158-2 варіант 1	Касета для пожежного рукава	шт	18	<u>431.53</u> -	<u>-</u> -	7768	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 1							1297170	168998	<u>12285</u> 3604		<u>1551.95</u> 29,39
Разом устаткування, грн.							948090				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							37232				
Всього устаткування, грн.							985322				
Разом будівельні роботи, грн.							349080				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							167797				
всього заробітна плата, грн.							172602				
Загальновиробничі витрати, грн.							79916				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							126,69				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							24072				
Всього будівельні роботи, грн.							428996				

Всього по розділу 1							1414318				
Розділ 2. Сантехнічні прилади											
10	& С130-624-В1 варіант 1	Змішувачі для душу Ferro	комплект	14	<u>1743.01</u> -	<u>-</u> -	24402	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	КБ17-1-11	Установлення трапів діаметром 50 мм	10компл.	1,4	<u>1080.11</u> 914,07	<u>70.08</u> 28,20	1512	1280	<u>98</u> 39	<u>7.5400</u> 0,2267	<u>10.56</u> 0,32
12	& С113-2295-5 варіант 2	Трап із поліпропілену вертикальний з решіткою з нержавіючої сталі 150x150 мм, "сухим" затвором, DN50	шт	14	<u>850.13</u> -	<u>-</u> -	11902	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	КБ17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	9,8	<u>6403.64</u> 4413,98	<u>468.21</u> 189,70	62756	43257	<u>4588</u> 1859	<u>36.4100</u> 1,5210	<u>356.82</u> 14,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	C130-901 варіант 1	Унітази напівфарфорові та фарфорові "Компакт" з сидінням, кріпленням, з косим випуском та суцільновідливою поличкою	шт	98	<u>2334.75</u> -	<u>-</u> -	228806	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	C130-33	Бачки змивні напівфарфорові та фарфорові з арматурою, безпосередньо встановлювані на унітази	комплект	98	<u>642.00</u> -	<u>-</u> -	62916	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	КБ17-1-10	Установлення піддонів душових чавунних і сталевих мілких	10компл.	8,4	<u>2890.07</u> 1877,99	<u>681.51</u> 270,04	24277	15775	<u>5725</u> 2268	<u>16.2400</u> 2,1845	<u>136.42</u> 18,35
17	& C130-539-5	Душовий піддон трапеція, сторона 800 мм	шт	7	<u>2530.61</u> -	<u>-</u> -	17714	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	& C130-539-6	Душовий піддон трапеція, сторона 900 мм	шт	63	<u>3128.84</u> -	<u>-</u> -	197117	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	& C1630-114-B2	Кронштейн для кріплення умивальника та мийки	шт	176	<u>51.04</u> -	<u>-</u> -	8983	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	& C1630-114-B3	Кронштейн для кріплення мийки накладної	компл.	4	<u>153.40</u> -	<u>-</u> -	614	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	КБ17-5-1	Установлення мийок на одне відділення	10компл.	0,5	<u>3924.02</u> 3136,11	<u>205.37</u> 83,20	1962	1568	<u>103</u> 42	<u>25.5800</u> 0,6671	<u>12.79</u> 0,33
22	C130-487 варіант 1	Мийка кухонна сталева	шт	1	<u>664.92</u> -	<u>-</u> -	665	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	C130-498 варіант 1	Мийка сталева емальована з однією чашею накладна МСН	шт	4	<u>982.52</u> -	<u>-</u> -	3930	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	10компл.	17,5	<u>4474.52</u> 3920,75	<u>267.70</u> 107,90	78304	68613	<u>4685</u> 1888	<u>31.9800</u> 0,8669	<u>559.65</u> 15,17
25	& C130-644-7	Умивальник	комплект	175	<u>965.01</u> -	<u>-</u> -	168877	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	& C1630-973-11	Сифон пляшковий	шт	176	<u>142.56</u> -	<u>-</u> -	25091	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	& C1630-973-12	Сифон пляшковий уніфікований з випуском для миття, тип СБУ	шт	4	<u>181.72</u> -	<u>-</u> -	727	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	& C1630-973-13	Сифон для душового піддону	шт	70	<u>346.96</u> -	<u>-</u> -	24287	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	& C130-624-B1	Змішувачі для душових установок, См-Д-Шл, з душовою сіткою на гнучкому шлангові	комплект	70	<u>2296.87</u> -	<u>-</u> -	160781	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	& C130-616-2-6И варіант 1	Змішувачі для мийок	комплект	1	<u>763.59</u> -	<u>-</u> -	764	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	& C130-630-8 варіант 1	Змішувач для миття дворукояточний центральний набортний См-МДЦБА	комплект	4	<u>537.04</u> -	<u>-</u> -	2148	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	& C130-627-ИНБ	Змішувачі для умивальників	шт	175	<u>764.04</u> -	<u>-</u> -	133707	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					1242242	130493	<u>15199</u> 6096		<u>1076,24</u> 49,08
		Разом будівельні роботи, грн.					1242242				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1096550				
		всього заробітна плата, грн.					136589				
		Загальновиробничі витрати, грн.					69335				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					118,16				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					22448				
		Всього будівельні роботи, грн.					1311577				

		Всього по розділу 2					1311577				
		Розділ 3. Арматура трубопроводу									
33	& C130-3-B-4 варіант 1	Хомут металевий з гумовою ізоляцією, з гайкою під шпильку М8 1 1/2"	шт	11	<u>37,43</u> -	<u>-</u> -	412	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	& C130-3-B-3 варіант 1	Хомут металевий з гумовою ізоляцією, з гайкою під шпильку М8 1 1/4"	шт	105	<u>32,56</u> -	<u>-</u> -	3419	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	& C130-3-B-2 варіант 1	Хомут металевий з гумовою ізоляцією, з гайкою під шпильку М8 1"	шт	17	<u>28,19</u> -	<u>-</u> -	479	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	& C130-3-B-6 варіант 2	Хомут металевий з гумовою ізоляцією, з гайкою під шпильку М8 2 1/2"	шт	35	<u>61,61</u> -	<u>-</u> -	2156	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	& C130-3-B-5 варіант 1	Хомут металевий з гумовою ізоляцією, з гайкою під шпильку М8 2"	шт	23	<u>46,61</u> -	<u>-</u> -	1072	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	& C130-3-B-1 варіант 1	Хомут металевий з гумовою ізоляцією, з гайкою під шпильку М8 3/4"	шт	26	<u>25,54</u> -	<u>-</u> -	664	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	& C130-108-A-1 варіант 1	Хомут металевий з гайкою з ізоляцією під шпильку М8 D110	шт	262	<u>108,83</u> -	<u>-</u> -	28513	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	& C130-108-A-4 варіант 1	Хомут металевий з гайкою з ізоляцією під шпильку М8 D160	шт	33	<u>161,26</u> -	<u>-</u> -	5322	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В1-1 -----									
41	& С113-1893-1	Кран кульовий, Ф15 (для спуску)	шт	15	<u>137.78</u> -	<u>-</u> -	2067	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	С113-2154	Поліетиленові кульові крани діам. 20 мм	шт	579	<u>104.37</u> -	<u>-</u> -	60430	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	С113-2156	Поліетиленові кульові крани діам. 32 мм	шт	15	<u>239.47</u> -	<u>-</u> -	3592	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	& С113-2274-3	Протипожежна муфта ППМ Бар'єр-32	шт	106	<u>284.87</u> -	<u>-</u> -	30196	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	КБ16-15-3	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм	шт	1	<u>777.08</u> <u>504,34</u>	<u>154.82</u> <u>48,16</u>	777	504	<u>155</u> <u>48</u>	<u>4.2600</u> <u>0,3809</u>	<u>4.26</u> <u>0,38</u>
46	& С1630-1383-22	Засувки клинові фланцеві з висувним шпінделем 30с41нж тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 65 мм В2-1 -----	шт	1	<u>3500.32</u> -	<u>-</u> -	3500	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	КБ16-15-3	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм	шт	3	<u>777.08</u> <u>504,34</u>	<u>154.82</u> <u>48,16</u>	2331	1513	<u>464</u> <u>144</u>	<u>4.2600</u> <u>0,3809</u>	<u>12.78</u> <u>1,14</u>
48	& С1630-1383-22	Засувки клинові фланцеві з висувним шпінделем 30с41нж тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 65 мм К1-1 -----	шт	3	<u>3500.32</u> -	<u>-</u> -	10501	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	& С113-2274-4	Протипожежна муфта ППМ Бар'єр-110 К1-2 -----	шт	40	<u>578.12</u> -	<u>-</u> -	23125	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	& С113-2274-5	Протипожежна муфта ППМ Бар'єр-50	шт	1	<u>350.25</u> -	<u>-</u> -	350	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	& С113-2274-4	Протипожежна муфта ППМ Бар'єр-110 К2-1 -----	шт	50	<u>578.12</u> -	<u>-</u> -	28906	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	& С113-2274-9	Протипожежна муфта ППМ Бар'єр-160	шт	10	<u>997.95</u> -	<u>-</u> -	9980	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ТЗ-1 -----									
53	& С113-1893-1	Кран кульовий, Ф15 (для спуску)	шт	15	<u>137.78</u>	-	2067	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
54	С113-2154	Поліетиленові кульові крани діам. 20 мм	шт	481	<u>104.37</u>	-	50202	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
55	С113-2156	Поліетиленові кульові крани діам. 32 мм	шт	15	<u>239.47</u>	-	3592	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
56	С113-2158	Поліетиленові кульові крани діам. 50 мм	шт	1	<u>904.89</u>	-	905	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
57	& С113-2274-3	Протипожежна муфта ППМ Бар'єр-32	шт	100	<u>284.87</u>	-	28487	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Т4-1 -----									
58	КБ18-22-5	Установлення повітровідвідників	комплект	1	<u>29.85</u>	-	30	26	-	<u>0.2000</u>	<u>0.2</u>
			т		26,00	-			-	-	-
59	& С130-1023-1	Клапан автоматичний для скидання повітря, Ф15 мм	шт	1	<u>250.95</u>	-	251	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
60	& С113-1893-1	Кран кульовий, Ф15 (для спуску)	шт	1	<u>137.78</u>	-	138	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
61	С113-2154	Поліетиленові кульові крани діам. 20 мм	шт	13	<u>104.37</u>	-	1357	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
62	С113-2156	Поліетиленові кульові крани діам. 32 мм	шт	5	<u>239.47</u>	-	1197	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
63	& С113-2274-3	Протипожежна муфта ППМ Бар'єр-32	шт	9	<u>284.87</u>	-	2564	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					308582	2043	<u>619</u> 192		<u>17.24</u> 1,52
		Разом будівельні роботи, грн.					308582				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					305920				
		всього заробітна плата, грн.					2235				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1146				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,97				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					375				
		Всього будівельні роботи, грн.					309728				

		Всього по розділу 3					309728				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 4. Трубопроводи									
		В1-1									

64	КБ16-14-12	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм	100м	4,466	<u>16367.01</u> 11186,26	<u>5160.24</u> 2928,09	73095	49958	<u>23046</u> 13077	<u>89.9000</u> 24,7574	<u>401.49</u> 110,57
65	С113-1673	Труби поліпропіленові PN 10 для холодної води діам. 20х1,9 мм	м	401,49	<u>38.94</u> -	<u>-</u> -	15634	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
66	КБ16-14-14	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм	100м	4,468	<u>15288.53</u> 13202,02	<u>2034.24</u> 1086,13	68309	58987	<u>9089</u> 4853	<u>106.1000</u> 9,1445	<u>474.05</u> 40,86
67	С113-1675	Труби поліпропіленові PN 10 для холодної води діам. 32х2,9 мм	м	419,1	<u>103.61</u> -	<u>-</u> -	43423	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
68	КБ16-14-15	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм	100м	0,02	<u>16846.46</u> 14334,34	<u>2431.65</u> 1323,57	337	287	<u>49</u> 26	<u>115.2000</u> 11,1495	<u>2.3</u> 0,22
69	С113-1676	Труби поліпропіленові PN 10 для холодної води діам. 40х3,7 мм	м	1,874	<u>170.66</u> -	<u>-</u> -	320	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
70	КБ16-14-17	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 63 мм	100м	0,002	<u>20398.91</u> 15349,52	<u>4850.73</u> 2805,91	41	31	<u>10</u> 6	<u>125.2000</u> 23,7433	<u>0.25</u> 0,05
71	С113-1678	Труби поліпропіленові PN 10 для холодної води діам. 63х5,8 мм	м	0,19	<u>414.41</u> -	<u>-</u> -	79	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
72	КБ16-10-2	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	100м	0,014	<u>47054.16</u> 11284,56	<u>2949.00</u> 774,72	659	158	<u>41</u> 11	<u>90.6900</u> 6,2497	<u>1.27</u> 0,09
73	С113-139	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	1,4	<u>294.71</u> -	<u>-</u> -	413	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
74	КБ16-29-1	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100м	0,014	<u>1296.25</u> 1218,53	<u>23.90</u> 1,74	18	17	<u>-</u> -	<u>8.2200</u> 0,0150	<u>0.12</u> -
75	КБ16-10-3	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 65 мм	100м	0,362	<u>58375.43</u> 13386,18	<u>2970.56</u> 857,44	21132	4846	<u>1075</u> 310	<u>107.5800</u> 6,9058	<u>38.94</u> 2,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	C113-144	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	36,2	<u>402.52</u> -	<u>-</u> -	14571	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
77	КБ16-29-2	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм	100м	0,362	<u>1414.13</u> 1218,53	<u>23.90</u> 1,74	512	441	<u>9</u> 1	<u>8.2200</u> 0,0150	<u>2.98</u> 0,01
78	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,137	<u>1465.23</u> 648,17	<u>85.42</u> 8,78	201	89	<u>12</u> 1	<u>4.7800</u> 0,0720	<u>0.65</u> 0,01
79	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (в два шари) В2-1	100м2	0,137	<u>4784.58</u> 968,49	<u>128.09</u> 19,66	655	133	<u>18</u> 3	<u>7.2400</u> 0,1608	<u>0.99</u> 0,02
80	КБ16-10-3	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 65 мм	100м	0,847	<u>58375.43</u> 13386,18	<u>2970.56</u> 857,44	49444	11338	<u>2516</u> 726	<u>107.5800</u> 6,9058	<u>91.12</u> 5,85
81	C113-144	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	84,7	<u>402.52</u> -	<u>-</u> -	34093	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
82	КБ16-29-2	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм	100м	0,847	<u>1414.13</u> 1218,53	<u>23.90</u> 1,74	1198	1032	<u>20</u> 1	<u>8.2200</u> 0,0150	<u>6.96</u> 0,01
83	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,313	<u>1465.23</u> 648,17	<u>85.42</u> 8,78	459	203	<u>27</u> 3	<u>4.7800</u> 0,0720	<u>1.5</u> 0,02
84	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (в два шари) К1-1	100м2	0,313	<u>4784.58</u> 968,49	<u>128.09</u> 19,66	1498	303	<u>40</u> 6	<u>7.2400</u> 0,1608	<u>2.27</u> 0,05
85	КБ16-13-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	1,02	<u>12287.16</u> 12101,80	<u>89.01</u> 34,55	12533	12344	<u>91</u> 35	<u>95.7800</u> 0,2700	<u>97.7</u> 0,28
86	C113-2226	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм	м	101,8	<u>103.97</u> -	<u>-</u> -	10584	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
87	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	3,509	<u>12021.36</u> 11603,98	<u>182.59</u> 71,88	42183	40718	<u>641</u> 252	<u>91.8400</u> 0,5652	<u>322.27</u> 1,98
88	C113-2227	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм К1-2	м	350,2	<u>306.67</u> -	<u>-</u> -	107396	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
89	КБ16-13-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	0,994	<u>12287.16</u> 12101,80	<u>89.01</u> 34,55	12213	12029	<u>88</u> 34	<u>95.7800</u> 0,2700	<u>95.21</u> 0,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	C113-2226	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм	м	99,2	<u>103.97</u> -	<u>-</u> -	10314	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
91	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	3,644	<u>12021.36</u> 11603,98	<u>182.59</u> 71,88	43806	42285	<u>665</u> 262	<u>91.8400</u> 0,5652	<u>334.66</u> 2,06
92	C113-2227	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм К2-1 -----	м	363,67	<u>306.67</u> -	<u>-</u> -	111527	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
93	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 160 мм	100м	0,629	<u>12021.36</u> 11603,98	<u>182.59</u> 71,88	7561	7299	<u>115</u> 45	<u>91.8400</u> 0,5652	<u>57.77</u> 0,36
94	& C113-2227-1	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 160 мм Т3-1 -----	м	62,77	<u>753.42</u> -	<u>-</u> -	47292	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
95	КБ16-14-12	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм	100м	4,248	<u>16367.01</u> 11186,26	<u>5160.24</u> 2928,09	69527	47519	<u>21921</u> 12439	<u>89.9000</u> 24,7574	<u>381.9</u> 105,17
96	C113-1673	Труби поліпропіленові PN 10 для холодної води діам. 20x1,9 мм	м	381,9	<u>38.94</u> -	<u>-</u> -	14871	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
97	КБ16-14-14	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм	100м	4,303	<u>15288.53</u> 13202,02	<u>2034.24</u> 1086,13	65787	56808	<u>8753</u> 4674	<u>106.1000</u> 9,1445	<u>456.55</u> 39,35
98	C113-1675	Труби поліпропіленові PN 10 для холодної води діам. 32x2,9 мм	м	403,62	<u>103.61</u> -	<u>-</u> -	41819	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
99	КБ16-14-15	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм	100м	0,143	<u>16846.46</u> 14334,34	<u>2431.65</u> 1323,57	2409	2050	<u>348</u> 189	<u>115.2000</u> 11,1495	<u>16.47</u> 1,59
100	C113-1676	Труби поліпропіленові PN 10 для холодної води діам. 40x3,7 мм	м	13,4	<u>170.66</u> -	<u>-</u> -	2287	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
101	КБ16-14-16	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм	100м	0,242	<u>19393.59</u> 14417,76	<u>4850.73</u> 2805,91	4693	3489	<u>1174</u> 679	<u>117.6000</u> 23,7433	<u>28.46</u> 5,75
102	C113-1677	Труби поліпропіленові PN 10 для холодної води діам. 50x4,6 мм	м	22,89	<u>254.89</u> -	<u>-</u> -	5834	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		T4-1 -----									
103	КБ16-14-12	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм	100м	0,157	<u>16367.01</u> 11186,26	<u>5160.24</u> 2928,09	2570	1756	<u>810</u> 460	<u>89.9000</u> 24,7574	<u>14.11</u> 3,89
104	С113-1673	Труби поліпропіленові PN 10 для холодної води діам. 20х1,9 мм	м	14,11	<u>38.94</u> -	<u>-</u> -	549	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
105	КБ16-14-13	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм	100м	0,174	<u>14784.88</u> 11497,33	<u>3255.67</u> 1811,27	2573	2001	<u>566</u> 315	<u>92.4000</u> 15,2947	<u>16.08</u> 2,66
106	С113-1674	Труби поліпропіленові PN 10 для холодної води діам. 25х2,3 мм	м	16,16	<u>56.79</u> -	<u>-</u> -	918	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
107	КБ16-14-14	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм	100м	0,734	<u>15288.53</u> 13202,02	<u>2034.24</u> 1086,13	11222	9690	<u>1493</u> 797	<u>106.1000</u> 9,1445	<u>77.88</u> 6,71
108	С113-1675	Труби поліпропіленові PN 10 для холодної води діам. 32х2,9 мм	м	68,85	<u>103.61</u> -	<u>-</u> -	7134	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					963693	365811	<u>72617</u> 39205		<u>2923.95</u> 330,33
		Разом будівельні роботи, грн.					963693				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					525265				
		всього заробітна плата, грн.					405016				
		Загальновиробничі витрати, грн.					202813				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					341,6				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					64896				
		Всього будівельні роботи, грн.					1166506				

		Всього по розділу 4					1166506				
		Розділ 5. Матеріали ізоляції трубопроводів									
		B1-1 -----									
109	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	93,212	<u>407.05</u> 407,05	<u>-</u> -	37942	37942	<u>-</u> -	<u>3.5200</u> -	<u>328.11</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110	& C113-2439-104-B3	Ізоляція для труб Thermaflex FRZ товщиною 13 мм Ду20	м	454,63	<u>27,13</u>	-	12334	-	-	-	-
111	& C113-2439-104-B5	Ізоляція для труб Thermaflex FRZ товщиною 13 мм Ду32	м	455,66	<u>39,31</u>	-	17912	-	-	-	-
112	& C113-2439-104-B6	Ізоляція для труб Thermaflex FRZ товщиною 13 мм Ду40	м	2,07	<u>45,59</u>	-	94	-	-	-	-
113	& C113-2439-104-B7	Ізоляція для труб Thermaflex FRZ товщиною 13 мм Ду50	м	1,31	<u>61,00</u>	-	80	-	-	-	-
114	& C113-2439-104-B8	Ізоляція для труб Thermaflex FRZ товщиною 13 мм Ду63	м	0,2	<u>74,77</u>	-	15	-	-	-	-
115	& C113-2439-104-B8 варіант 1	Ізоляція для труб Thermaflex FRZ товщиною 13 мм Ду65	м	36,88	<u>83,65</u>	-	3085	-	-	-	-
116	& C113-2439-112 варіант 1	Клей К 414 (1л)	л	13,24	<u>372,24</u>	-	4928	-	-	-	-
117	& C113-2439-113 варіант 1	Монтажна стрічка ПВХ армується ТЗ-1 -----	м	1287,6	<u>10,86</u>	-	13983	-	-	-	-
118	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	89,264	<u>407,05</u> 407,05	-	36335	36335	-	<u>3,5200</u>	<u>314,21</u>
119	& C113-2439-104-B3	Ізоляція для труб Thermaflex FRZ товщиною 13 мм Ду20	м	432,47	<u>27,13</u>	-	11733	-	-	-	-
120	& C113-2439-104-B5	Ізоляція для труб Thermaflex FRZ товщиною 13 мм Ду32	м	438,77	<u>39,31</u>	-	17248	-	-	-	-
121	& C113-2439-104-B6	Ізоляція для труб Thermaflex FRZ товщиною 13 мм Ду40	м	14,58	<u>45,59</u>	-	665	-	-	-	-
122	& C113-2439-104-B7	Ізоляція для труб Thermaflex FRZ товщиною 13 мм Ду50	м	24,67	<u>61,00</u>	-	1505	-	-	-	-
123	& C113-2439-112 варіант 1	Клей К 414 (1л)	л	12,68	<u>372,24</u>	-	4720	-	-	-	-
124	& C113-2439-113 варіант 1	Монтажна стрічка ПВХ армується Т4-1 -----	м	1233,1	<u>10,86</u>	-	13391	-	-	-	-
125	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	10,656	<u>407,05</u> 407,05	-	4338	4338	-	<u>3,5200</u>	<u>37,51</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126	& C113-2439-104-B3	Ізоляція для труб Thermaflex FRZ товщиною 13 мм Ду20	м	16,02	<u>27,13</u>	-	435	-	-	-	-
127	& C113-2439-104-B4	Ізоляція для труб Thermaflex FRZ товщиною 13 мм Ду25	м	17,75	<u>32,03</u>	-	569	-	-	-	-
128	& C113-2439-104-B5	Ізоляція для труб Thermaflex FRZ товщиною 13 мм Ду32	м	74,92	<u>39,31</u>	-	2945	-	-	-	-
129	& C113-2439-112 варіант 1	Клей К 414 (1л)	л	1,51	<u>372,24</u>	-	562	-	-	-	-
130	& C113-2439-113 варіант 1	Монтажна стрічка ПВХ армується	м	147,2	<u>10,86</u>	-	1599	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 5							186418	78615	-		<u>679,83</u>
Разом будівельні роботи, грн.							186418				-
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							107803				
всього заробітна плата, грн.							78615				
Загальновиробничі витрати, грн.							37853				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							62,55				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							11883				
Всього будівельні роботи, грн.							224271				

Всього по розділу 5							224271				
Розділ 6. З'єднувальні деталі трубопроводів											
B1-1											
131	C113-1864	Заглушка діам. 32 мм	шт	13	<u>11,51</u>	-	150	-	-	-	-
132	C113-1858	Хрестовина діам. 20 мм	шт	4	<u>21,76</u>	-	87	-	-	-	-
133	C113-1860	Хрестовина діам. 32 мм	шт	7	<u>64,04</u>	-	448	-	-	-	-
134	C113-1808	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20x1/2" мм	шт	494	<u>57,97</u>	-	28637	-	-	-	-
135	C113-1777	Перехід редукційний /редукція/ діам. 32x20 мм	шт	17	<u>7,53</u>	-	128	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
136	C113-1781	Перехід редукційний /редукція/ діам. 40х32 мм	шт	1	<u>15.28</u> -	-	15	-	-	-	-
137	C113-1782	Перехід редукційний /редукція/ діам. 50х32 мм	шт	12	<u>22.01</u> -	-	264	-	-	-	-
138	C113-1786	Перехід редукційний /редукція/ діам. 63х40 мм	шт	1	<u>39.78</u> -	-	40	-	-	-	-
139	КБ22-33-5	Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром до 100 мм	т	0,0008	<u>91588.02</u> 49953,02	<u>36576.00</u> 989,47	73	40	<u>29</u> 1	<u>353.8000</u> 8,0707	<u>0.28</u> 0,01
140	C1534-12	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см2], діаметр умовного проходу 65 мм, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3,5 мм	шт	1	<u>106.58</u> -	-	107	-	-	-	-
141	& C101-3В1-59	З'єднання нероз'ємне ПЭ 80 SDR11 d63 - 57х3.5	шт.	1	<u>658.07</u> -	-	658	-	-	-	-
142	C113-1747	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32х20 мм	шт	121	<u>22.56</u> -	-	2730	-	-	-	-
143	C113-1751	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 40х32 мм	шт	2	<u>41.00</u> -	-	82	-	-	-	-
144	C113-1737	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	348	<u>8.33</u> -	-	2899	-	-	-	-
145	C113-1739	Трійник із поліпропілену діам. 32 мм	шт	1	<u>23.50</u> -	-	24	-	-	-	-
146	КБ22-33-5	Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром до 100 мм	т	0,0112	<u>91588.02</u> 49953,02	<u>36576.00</u> 989,47	1026	559	<u>410</u> 11	<u>353.8000</u> 8,0707	<u>3.96</u> 0,09
147	C1534-169	Трійники штамповані перехідні із сталі марки 20, діаметр умовного проходу 65х50 мм, зовнішній діаметр та товщина стінки 76х3,5-57х3 мм	шт	12	<u>255.56</u> -	-	3067	-	-	-	-
148	C1534-141	Трійники штамповані рівнопрохідні із сталі марки 20, діаметр умовного проходу 65 мм, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3,5 мм	шт	2	<u>255.52</u> -	-	511	-	-	-	-
149	C113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	312	<u>5.48</u> -	-	1710	-	-	-	-
150	C113-1707	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	24	<u>17.51</u> -	-	420	-	-	-	-
151	C130-967	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 65 мм	шт	2	<u>312.74</u> -	-	625	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		B2-1 -----									
152	KB22-33-5	Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром до 100 мм	т	0,0336	<u>91588.02</u> 49953,02	<u>36576.00</u> 989,47	3077	1678	<u>1229</u> 33	<u>353.8000</u> 8,0707	<u>11.89</u> 0,27
153	C1534-12	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см2], діаметр умовного проходу 65 мм, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3,5 мм	шт	6	<u>106.58</u> -	<u>-</u> -	639	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
154	C1534-141	Трійники штамповані рівнопрохідні із сталі марки 20, діаметр умовного проходу 65 мм, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3,5 мм	шт	36	<u>255.52</u> -	<u>-</u> -	9199	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
155	C130-967	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 65 мм K1-1 -----	шт	6	<u>312.74</u> -	<u>-</u> -	1876	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
156	C113-1868 варіант 1	Заглушка діам. 110 мм	шт	5	<u>58.22</u> -	<u>-</u> -	291	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
157	C113-2270	Хрестовина каналізаційна 90 град. із поліпропілену діам. 110/110/50 мм	шт	4	<u>361.67</u> -	<u>-</u> -	1447	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
158	C113-2244	Коліна каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 110 мм	шт	11	<u>91.07</u> -	<u>-</u> -	1002	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
159	C113-2280	Редукції /перехідники/ до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110х50 мм	шт	28	<u>74.64</u> -	<u>-</u> -	2090	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
160	C113-2291	Ревізія до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110 мм	шт	32	<u>235.50</u> -	<u>-</u> -	7536	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
161	C113-2263	Трійники каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 50х50 мм	шт	6	<u>78.32</u> -	<u>-</u> -	470	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
162	C113-2265	Трійники каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 110х50 мм	шт	13	<u>144.62</u> -	<u>-</u> -	1880	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
163	C113-2266	Трійники каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 110х110 мм	шт	42	<u>176.44</u> -	<u>-</u> -	7410	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
164	C113-2235	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	449	<u>36.31</u> -	<u>-</u> -	16303	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
165	C113-2236	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110 мм	шт	158	<u>91.23</u> -	<u>-</u> -	14414	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
166	C113-2254	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50х50 мм	шт	44	<u>78.38</u> -	<u>-</u> -	3449	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
167	C113-2256	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110х50 мм	шт	32	<u>81.48</u> -	<u>-</u> -	2607	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
168	C113-2257	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110x110 мм	шт	52	<u>188.46</u>	-	9800	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
169	C113-2265	Трійники каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 110x50 мм K1-2	шт	1	<u>144.62</u>	-	145	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
170	C113-1866	Заглушка діам. 50 мм	шт	1	<u>39.02</u>	-	39	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
171	C113-1868	Заглушка діам. 110 мм	шт	15	<u>58.22</u>	-	873	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
172	C113-2273	Хрестовина каналізаційна 90 град. із поліпропілену діам. 50/50 мм	шт	1	<u>322.71</u>	-	323	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
173	C113-2270	Хрестовина каналізаційна 90 град. із поліпропілену діам. 110/110/50 мм	шт	9	<u>361.67</u>	-	3255	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
174	C113-2278	Редукції /перехідники/ до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 50x32 мм	шт	4	<u>49.35</u>	-	197	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
175	C113-2280	Редукції /перехідники/ до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110x50 мм	шт	23	<u>74.64</u>	-	1717	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
176	C113-2291	Ревізія до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110 мм	шт	32	<u>235.50</u>	-	7536	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
177	C113-2263	Трійники каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 50x50 мм	шт	7	<u>78.32</u>	-	548	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
178	C113-2265	Трійники каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 110x50 мм	шт	16	<u>144.62</u>	-	2314	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
179	C113-2266	Трійники каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 110x110 мм	шт	37	<u>176.44</u>	-	6528	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
180	C113-2235	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	468	<u>36.31</u>	-	16993	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
181	C113-2236	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110 мм	шт	155	<u>91.23</u>	-	14141	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
182	C113-2254	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50x50 мм	шт	49	<u>78.38</u>	-	3841	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
183	C113-2256	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110x50 мм	шт	30	<u>81.48</u>	-	2444	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
184	C113-2257	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110x110 мм	шт	51	<u>188.46</u>	-	9611	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
185	C113-2265	Трійники каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 110x50 мм K2-1	шт	1	<u>144.62</u>	-	145	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
186	C113-1868	Заглушка діам. 160 мм	шт	1	<u>202.76</u>	-	203	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
187	C113-2291 варіант 1	Ревізія до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 160 мм	шт	4	<u>1067.00</u> -	-	4268	-	-	-	-
188	C113-2266 варіант 1	Трійники каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 160x160 мм	шт	1	<u>1893.20</u> -	-	1893	-	-	-	-
189	C113-2236 варіант 1	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 160 мм	шт	16	<u>312.14</u> -	-	4994	-	-	-	-
190	C113-2257 варіант 1	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 160x160 мм ТЗ-1 -----	шт	1	<u>1893.20</u> -	-	1893	-	-	-	-
191	C113-1864	Заглушка діам. 32 мм	шт	1	<u>11.51</u> -	-	12	-	-	-	-
192	C113-1860	Хрестовина діам. 32 мм	шт	9	<u>64.04</u> -	-	576	-	-	-	-
193	C113-1808	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20x1/2" мм	шт	396	<u>57.97</u> -	-	22956	-	-	-	-
194	C113-1777	Перехід редукційний /редукція/ діам. 32x20 мм	шт	30	<u>7.53</u> -	-	226	-	-	-	-
195	C113-1781	Перехід редукційний /редукція/ діам. 40x32 мм	шт	1	<u>15.28</u> -	-	15	-	-	-	-
196	C113-1783	Перехід редукційний /редукція/ діам. 50x40 мм	шт	1	<u>25.03</u> -	-	25	-	-	-	-
197	C113-1747	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32x20 мм	шт	115	<u>22.56</u> -	-	2594	-	-	-	-
198	C113-1751	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 40x32 мм	шт	3	<u>41.00</u> -	-	123	-	-	-	-
199	C113-1754	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 50x32 мм	шт	9	<u>71.55</u> -	-	644	-	-	-	-
200	C113-1737	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	265	<u>8.33</u> -	-	2207	-	-	-	-
201	C113-1715	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	2	<u>22.10</u> -	-	44	-	-	-	-
202	C113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	315	<u>5.48</u> -	-	1726	-	-	-	-
203	C113-1707	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	18	<u>17.51</u> -	-	315	-	-	-	-
204	C113-1709	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм Т4-1 -----	шт	1	<u>55.77</u> -	-	56	-	-	-	-
205	C113-1808	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20x1/2" мм	шт	2	<u>57.97</u> -	-	116	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
206	C113-1776	Перехід редукційний /редукція/ діам. 25x20 мм	шт	2	<u>6.38</u>	-	13	-	-	-	-
207	C113-1777	Перехід редукційний /редукція/ діам. 32x20 мм	шт	1	<u>7.53</u>	-	8	-	-	-	-
208	C113-1778	Перехід редукційний /редукція/ діам. 32x25 мм	шт	2	<u>8.24</u>	-	16	-	-	-	-
209	C113-1746	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25x20 мм	шт	7	<u>12.97</u>	-	91	-	-	-	-
210	C113-1747	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32x20 мм	шт	6	<u>22.56</u>	-	135	-	-	-	-
211	C113-1739	Трійник із поліпропілену діам. 32 мм	шт	2	<u>23.50</u>	-	47	-	-	-	-
212	C113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	2	<u>5.48</u>	-	11	-	-	-	-
213	C113-1707	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	3	<u>17.51</u>	-	53	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6					243101	2277	<u>1668</u>		<u>16.13</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					243101		45		0,37
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					239156				
		всього заробітна плата, грн.					2322				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1019				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,55				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					294				
		Всього будівельні роботи, грн.					244120				

		Всього по розділу 6					244120				
		Разом прямі витрати по кошторису					4241206	748237	<u>102388</u>		<u>6265.34</u>
		Разом устаткування, грн.					948090		49142		410,69
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					37232				
		Всього устаткування, грн.					985322				
		Разом будівельні роботи, грн.					3293116				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2442491				
		всього заробітна плата, грн.					797379				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					392086 652,52 123968 3685202 4670524				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					7328,55 921347				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Семен КУМИШ

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Катерина МІЛЬКО

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»
21 - 3760

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-07/ОВ2

на опалення

Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №2

Основа:
креслення (специфікації) № ОВ2

Кошторисна вартість 3254,500 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 5,38716 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 687,307 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Опалення Радіаторне опалення									
1	КБ18-6-2	Установлення радіаторів сталевих	100кВт	1,68612	<u>15399.71</u> 11066,33	<u>2344.39</u> 933,95	25966	18659	<u>3953</u> 1575	<u>96.9200</u> 7,4618	<u>163.42</u> 12,58
2	& С130-593-6-415	Радіатор сталевий панельний plan-k-hygiene 10-500/1600	шт	35	<u>5871.11</u> -	-	205489	-	-	-	-
3	& С130-593-6-418	Радіатор сталевий панельний plan-k-hygiene 10-500/1100	шт	5	<u>4217.26</u> -	-	21086	-	-	-	-
4	& С130-593-6-420	Радіатор сталевий панельний plan-k-hygiene 10-500/900	шт	2	<u>3720.75</u> -	-	7442	-	-	-	-
5	& С130-593-6-421	Радіатор сталевий панельний plan-k-hygiene 10-500/800	шт	21	<u>3390.62</u> -	-	71203	-	-	-	-
6	& С130-593-6-419	Радіатор сталевий панельний plan-k-hygiene 10-500/1000	шт	69	<u>3969.83</u> -	-	273918	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& C130-593-6-417	Радіатор стальний панельний plan-k-hygiene 10-500/1200	шт	1	<u>4713.56</u> -	<u>-</u> -	4714	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	& C130-593-6-416	Радіатор стальний панельний plan-k-hygiene 10-500/1400	шт	6	<u>5292.26</u> -	<u>-</u> -	31754	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	& C130-593-6-424	Радіатор стальний панельний plan-k-hygiene 20-500/1200	шт	9	<u>13933.34</u> -	<u>-</u> -	125400	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	& C130-593-6-425	Радіатор стальний панельний plan-k-hygiene 20-500/1000	шт	8	<u>12037.83</u> -	<u>-</u> -	96303	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	& C130-593-6-423	Радіатор стальний панельний plan-k-hygiene 20-500/1400	шт	13	<u>16332.74</u> -	<u>-</u> -	212326	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	& C130-593-6-422	Радіатор стальний панельний plan-k-hygiene 20-500/1600	шт	2	<u>17726.06</u> -	<u>-</u> -	35452	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	& C130-22-Б55-5 варіант 1	Радіатор стальний панельний THERM X2 PROFIL-K 22 500x800	шт	8	<u>5466.46</u> -	<u>-</u> -	43732	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	& C130-22-Б55-1 варіант 1	Радіатор стальний панельний THERM X2 PROFIL-K 22 500x400	шт	1	<u>3859.39</u> -	<u>-</u> -	3859	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	& C130-22-Б55-3 варіант 1	Радіатор стальний панельний THERM X2 PROFIL-K 22 500x600	шт	3	<u>4600.14</u> -	<u>-</u> -	13800	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	& C130-22-Б55-4 варіант 1	Радіатор стальний панельний THERM X2 PROFIL-K 22 500x700	шт	7	<u>5102.92</u> -	<u>-</u> -	35720	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	& C130-21-Б55-1 варіант 1	Радіатор стальний панельний THERM X2 PROFIL-K 11 500x400	шт	2	<u>2581.98</u> -	<u>-</u> -	5164	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	& C130-21-Б55-2 варіант 1	Радіатор стальний панельний THERM X2 PROFIL-K 11 500x500	шт	2	<u>2895.31</u> -	<u>-</u> -	5791	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	& C130-21-Б55-3 варіант 1	Радіатор стальний панельний THERM X2 PROFIL-K 11 500x1000	шт	3	<u>4512.70</u> -	<u>-</u> -	13538	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	& C130-22-Б55-8 варіант 1	Радіатор стальний панельний THERM X2 PROFIL-K 22 500x1200	шт	3	<u>7697.05</u> -	<u>-</u> -	23091	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	C1630-115 варіант 1	Комплект настінних кронштейнів для радіаторів	комплект	200	<u>372.62</u> -	<u>-</u> -	74524	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	КБ17-2-2	Установлення сушарок для рушників	10шт	0,8	<u>5014.74</u> 4703,08	<u>67.20</u> 26,09	4012	3762	<u>54</u> 21	<u>40.6700</u> 0,2128	<u>32.54</u> 0,17
23	& C130-549-7	Рушникосушарка Смайл 550x530/5 СМу100	шт	8	<u>2284.62</u> -	<u>-</u> -	18277	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Арматура									
24	КМ11-350-1	Монтаж арматури радіаторної	шт	208	<u>206.85</u> 191,62	<u>10.29</u> 4,53	43025	39857	<u>2140</u> 942	<u>1.6000</u> 0,0378	<u>332.8</u> 7,86
25	& C130-555-1-78 варіант 2	Вентиль радіаторний прямий G1/2" GP Herz	шт	208	<u>488.65</u> -	<u>-</u> -	101639	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	& C1630-67-61-96 варіант 1	Клапан радіаторний прямий G1/2" RL-1 Herz	шт	208	<u>311.26</u> -	<u>-</u> -	64742	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	КМ11-350-2	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомир об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 32 мм	шт	16	<u>208.50</u> 191,62	<u>10.29</u> 4,53	3336	3066	<u>165</u> 72	<u>1.6000</u> 0,0378	<u>25.6</u> 0,6
28	& C113-2154-A-28 варіант 1	Балансувальний вентиль DN 25 4017 R "HERZ"	шт	16	<u>1954.67</u> -	<u>-</u> -	31275	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	КМ11-350-3	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомир об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 50 мм	шт	4	<u>649.42</u> 574,85	<u>61.72</u> 27,16	2598	2299	<u>247</u> 109	<u>4.8000</u> 0,2268	<u>19.2</u> 0,91
30	& C113-2154-A-29 варіант 1	Балансувальний вентиль DN 50 4017 R "HERZ"	шт	4	<u>3055.39</u> -	<u>-</u> -	12222	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	& C1130-100-2 варіант 1	Кран кульовий дренажний діам.15 мм прямий	шт	26	<u>137.84</u> -	<u>-</u> -	3584	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	& C12407-806-2 варіант 1	Кран кульовий "американка" 1"	шт	16	<u>680.40</u> -	<u>-</u> -	10886	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	КБ18-17-7	Установлення повітрозбірників зі сталених труб зовнішнім діаметром до 273 мм	шт	1	<u>1907.66</u> 220,64	<u>49.08</u> 20,04	1908	221	<u>49</u> 20	<u>1.8200</u> 0,1602	<u>1.82</u> 0,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Труби і фітінги									
34	КБ16-10-2	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	100м	0,4	<u>47054.16</u> 11284,56	<u>2949.00</u> 774,72	18822	4514	<u>1180</u> 310	<u>90.6900</u> 6,2497	<u>36.28</u> 2,5
35	КБ16-29-1	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100м	0,4	<u>1296.25</u> 1218,53	<u>23.90</u> 1,74	519	487	<u>10</u> 1	<u>8.2200</u> 0,0150	<u>3.29</u> 0,01
36	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,096	<u>1465.23</u> 648,17	<u>85.42</u> 8,78	141	62	<u>8</u> 1	<u>4.7800</u> 0,0720	<u>0.46</u> 0,01
37	КБ13-26-21 К=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь фарбою БТ-177 срібlistою (2 шари)	100м2	0,096	<u>2446.32</u> 737,66	<u>134.57</u> 14,93	235	71	<u>13</u> 1	<u>5.4400</u> 0,1224	<u>0.52</u> 0,01
38	КБ16-14-17	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 63 мм	100м	0,3	<u>20398.91</u> 15349,52	<u>4850.73</u> 2805,91	6120	4605	<u>1455</u> 842	<u>125.2000</u> 23,7433	<u>37.56</u> 7,12
39	С113-1702	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 63x10,5 мм	м	28,38	<u>546.34</u> -	<u>-</u> -	15505	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	КБ16-14-16	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм	100м	0,6	<u>19393.59</u> 14417,76	<u>4850.73</u> 2805,91	11636	8651	<u>2910</u> 1684	<u>117.6000</u> 23,7433	<u>70.56</u> 14,25
41	С113-1701	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 50x8,4 мм	м	56,76	<u>367.01</u> -	<u>-</u> -	20831	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	КБ16-14-15	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм	100м	0,8	<u>16846.46</u> 14334,34	<u>2431.65</u> 1323,57	13477	11467	<u>1945</u> 1059	<u>115.2000</u> 11,1495	<u>92.16</u> 8,92
43	С113-1700	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 40x6,7 мм	м	74,96	<u>245.09</u> -	<u>-</u> -	18372	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	КБ16-14-14	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм	100м	0,75	<u>15288.53</u> 13202,02	<u>2034.24</u> 1086,13	11466	9902	<u>1526</u> 815	<u>106.1000</u> 9,1445	<u>79.58</u> 6,86
45	С113-1699	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 32x5,4 мм	м	70,35	<u>160.48</u> -	<u>-</u> -	11290	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	КБ16-14-13	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм	100м	7,3	<u>14784.88</u> 11497,33	<u>3255.67</u> 1811,27	107930	83931	<u>23766</u> 13222	<u>92.4000</u> 15,2947	<u>674.52</u> 111,65
47	C113-1698	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 25х4,2 мм	м	678,17	<u>101.85</u> -	<u>-</u> -	69072	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	КБ16-14-12	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм	100м	13,56	<u>16367.01</u> 11186,26	<u>5160.24</u> 2928,09	221937	151686	<u>69973</u> 39705	<u>89.9000</u> 24,7574	<u>1219.04</u> 335,71
49	C113-1697	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 20х3,4 мм	м	1219,044	<u>68.65</u> -	<u>-</u> -	83687	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	342,34	<u>46.30</u> -	<u>-</u> -	15850	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	C113-1742	Трійник із поліпропілену діам. 63 мм	шт	1	<u>129.59</u> -	<u>-</u> -	130	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	C113-1754	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 50х32 мм	шт	10	<u>71.55</u> -	<u>-</u> -	716	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	C113-1751	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 40х32 мм	шт	14	<u>41.00</u> -	<u>-</u> -	574	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
54	C113-1747	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32х20 мм	шт	48	<u>22.56</u> -	<u>-</u> -	1083	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
55	C113-1737	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	56	<u>8.33</u> -	<u>-</u> -	466	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
56	C113-1738	Трійник із поліпропілену діам. 25 мм	шт	72	<u>12.25</u> -	<u>-</u> -	882	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
57	C113-1739	Трійник із поліпропілену діам. 32 мм	шт	16	<u>23.50</u> -	<u>-</u> -	376	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
58	C113-1787	Перехід редукційний /редукція/ діам. 63х50 мм	шт	8	<u>51.35</u> -	<u>-</u> -	411	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
59	C113-1783	Перехід редукційний /редукція/ діам. 50х40 мм	шт	4	<u>25.03</u> -	<u>-</u> -	100	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
60	C113-1780	Перехід редукційний /редукція/ діам. 40х25 мм	шт	4	<u>14.21</u> -	<u>-</u> -	57	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
61	C113-1781	Перехід редукційний /редукція/ діам. 40х32 мм	шт	4	<u>15.28</u> -	<u>-</u> -	61	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
62	C113-1776	Перехід редукційний /редукція/ діам. 25х20 мм	шт	192	<u>6.38</u> -	<u>-</u> -	1225	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
63	C113-1778	Перехід редукційний /редукція/ діам. 32х25 мм	шт	32	<u>8.24</u> -	<u>-</u> -	264	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	C113-1710	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 63 мм	шт	10	<u>104.33</u>	-	1043	-	-	-	-
65	C113-1709	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	32	<u>55.77</u>	-	1785	-	-	-	-
66	C113-1708	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 40 мм	шт	32	<u>28.86</u>	-	924	-	-	-	-
67	C113-1707	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	44	<u>17.51</u>	-	770	-	-	-	-
68	C113-1706	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	76	<u>8.51</u>	-	647	-	-	-	-
69	C113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	876	<u>5.48</u>	-	4800	-	-	-	-
70	C113-1859	Хрестовина діам. 25 мм	шт	48	<u>32.98</u>	-	1583	-	-	-	-
71	C113-1858	Хрестовина діам. 20 мм	шт	48	<u>21.76</u>	-	1044	-	-	-	-
72	C113-1869	Обвід діам. 20х2,8 мм	шт	179	<u>16.43</u>	-	2941	-	-	-	-
73	C113-1823	Муфта розбірна гайка із зовнішньою різьбою діам. 20х1/2" мм	шт	374	<u>133.50</u>	-	49929	-	-	-	-
74	C113-1825	Муфта розбірна гайка із зовнішньою різьбою діам. 32х1" мм	шт	64	<u>267.30</u>	-	17107	-	-	-	-
75	C113-1807	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 63х2" мм	шт	4	<u>615.62</u>	-	2462	-	-	-	-
		Теплова ізоляція трубопроводів									
76	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	28,8	<u>407.05</u>	-	11723	11723	-	<u>3.5200</u>	<u>101.38</u>
77	& C113-2438-46 варіант 1	Теплова ізоляція Мерилон для трубопроводів діам.50мм, товщ.25 мм	м	40,8	<u>28.90</u>	-	1179	-	-	-	-
78	& C113-2438-41	Теплова ізоляція Мерилон для трубопроводів діам.63мм, товщ.9 мм	м	33,66	<u>23.17</u>	-	780	-	-	-	-
79	& C113-2438-42	Теплова ізоляція Мерилон для трубопроводів діам.50мм, товщ.9 мм	м	67,32	<u>15.42</u>	-	1038	-	-	-	-
80	& C113-2438-43	Теплова ізоляція Мерилон для трубопроводів діам.40мм, товщ.9 мм	м	89,76	<u>9.82</u>	-	881	-	-	-	-
81	& C113-2438-44	Теплова ізоляція Мерилон для трубопроводів діам.32мм, товщ.9 мм	м	28,56	<u>7.07</u>	-	202	-	-	-	-
82	& C113-2438-45	Теплова ізоляція Мерилон для трубопроводів діам.25мм, товщ.9 мм	м	33,66	<u>5.85</u>	-	197	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	& С113-2439-112 варіант 1	Клей К 414 (1л)	л	4,09	<u>372.24</u> -	<u>-</u> -	1522	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
84	& С113-2439-113 варіант 1	Монтажна стрічка ПВХ армується	м	397,84	<u>10.86</u> -	<u>-</u> -	4321	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
85	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	60,1	<u>771.32</u> 771,32	<u>-</u> -	46356	46356	<u>-</u> -	<u>6.6700</u> -	<u>400.87</u> -
86	& С114-268-14-16 варіант 2	Теплова ізоляція фольгована рулонна "Пенофол-С" товщ. 5мм	м2	613,2	<u>32.83</u> -	<u>-</u> -	20131	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
87	& С113-2439-126 варіант 2	Теплова ізоляція фольгована мінераловатна товщ. 30 мм Техноніколь демонтаж	м2	1,022	<u>149.93</u> -	<u>-</u> -	153	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
88	КБ16-6-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	21	<u>2611.16</u> 2362,05	<u>249.11</u> 83,97	54834	49603	<u>5231</u> 1763	<u>19.4840</u> 0,6605	<u>409.16</u> 13,87
89	КБ16-6-2 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	7,3	<u>2611.16</u> 2362,05	<u>249.11</u> 83,97	19061	17243	<u>1818</u> 613	<u>19.4840</u> 0,6605	<u>142.23</u> 4,82
90	КБ16-6-3 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0,75	<u>2611.16</u> 2362,05	<u>249.11</u> 83,97	1958	1772	<u>186</u> 63	<u>19.4840</u> 0,6605	<u>14.61</u> 0,5
91	КБ16-6-4 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	0,8	<u>2611.16</u> 2362,05	<u>249.11</u> 83,97	2089	1890	<u>199</u> 67	<u>19.4840</u> 0,6605	<u>15.59</u> 0,53
92	КБ16-6-5 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм	100м	0,6	<u>2611.16</u> 2362,05	<u>249.11</u> 83,97	1567	1417	<u>150</u> 50	<u>19.4840</u> 0,6605	<u>11.69</u> 0,4
93	КБ16-6-6 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 50 мм	100м	0,3	<u>3490.93</u> 2958,50	<u>532.43</u> 166,51	1047	888	<u>159</u> 50	<u>24.4040</u> 1,3354	<u>7.32</u> 0,4
94	КБ16-10-2 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	100м	0,4	<u>5693.42</u> 4513,82	<u>1179.60</u> 309,89	2277	1806	<u>471</u> 124	<u>36.2760</u> 2,4999	<u>14.51</u> 1
95	КБ18-6-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Установлення радіаторів чавунних	100кВт	2,08	<u>6660.69</u> 4919,61	<u>1740.80</u> 697,64	13854	10233	<u>3621</u> 1451	<u>44.7400</u> 5,5681	<u>93.06</u> 11,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	& C113-746-1 (зворотні матеріали)	Металобрухт (зворотні матеріали)	т	13,63	<u>2500.00</u> -	<u>-</u> -	34075	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Тепловий вузол									
97	КБ16-10-2	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталених електрозварних труб діаметром 50 мм	100м	0,3	<u>47054.16</u> 11284,56	<u>2949.00</u> 774,72	14116	3385	<u>885</u> 232	<u>90.6900</u> 6,2497	<u>27.21</u> 1,87
98	КБ16-10-3	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталених електрозварних труб діаметром 65 мм	100м	0,2	<u>58375.43</u> 13386,18	<u>2970.56</u> 857,44	11675	2677	<u>594</u> 171	<u>107.5800</u> 6,9058	<u>21.52</u> 1,38
99	КБ16-10-4	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталених електрозварних труб діаметром 80 мм	100м	0,1	<u>68064.40</u> 14794,73	<u>3909.71</u> 1124,49	6806	1479	<u>391</u> 112	<u>118.9000</u> 9,0482	<u>11.89</u> 0,9
100	КБ16-10-5	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталених електрозварних труб діаметром 100 мм	100м	0,1	<u>83060.00</u> 14794,73	<u>3909.71</u> 1124,49	8306	1479	<u>391</u> 112	<u>118.9000</u> 9,0482	<u>11.89</u> 0,9
101	КБ16-6-3	Прокладання трубопроводів опалення зі сталених водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0,2	<u>25174.04</u> 5905,11	<u>622.78</u> 209,92	5035	1181	<u>125</u> 42	<u>48.7100</u> 1,6512	<u>9.74</u> 0,33
102	КБ16-6-2	Прокладання трубопроводів опалення зі сталених водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	0,2	<u>24870.83</u> 5905,11	<u>622.78</u> 209,92	4974	1181	<u>125</u> 42	<u>48.7100</u> 1,6512	<u>9.74</u> 0,33
103	КБ16-29-1	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100м	0,7	<u>1296.25</u> 1218,53	<u>23.90</u> 1,74	907	853	<u>17</u> 1	<u>8.2200</u> 0,0150	<u>5.75</u> 0,01
104	КБ16-29-2	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм	100м	0,4	<u>1414.13</u> 1218,53	<u>23.90</u> 1,74	566	487	<u>10</u> 1	<u>8.2200</u> 0,0150	<u>3.29</u> 0,01
105	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,302	<u>1465.23</u> 648,17	<u>85.42</u> 8,78	442	196	<u>26</u> 3	<u>4.7800</u> 0,0720	<u>1.44</u> 0,02
106	КБ13-26-21 К=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь фарбою БТ-177 срібlistою (2 шари)	100м2	0,302	<u>2446.32</u> 737,66	<u>134.57</u> 14,93	739	223	<u>41</u> 5	<u>5.4400</u> 0,1224	<u>1.64</u> 0,04
107	С1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	44	<u>46.30</u> -	<u>-</u> -	2037	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
108	КБ18-15-1	Установлення гребінок пароводорозподільних зі сталених труб, зовнішній діаметр корпусу 108 мм	шт	2	<u>3433.73</u> 1379,25	<u>115.41</u> 38,90	6867	2759	<u>231</u> 78	<u>11.2500</u> 0,3054	<u>22.5</u> 0,61
109	КБ18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	1	<u>2739.01</u> 2524,07	<u>187.67</u> 63,91	2739	2524	<u>188</u> 64	<u>21.3200</u> 0,5002	<u>21.32</u> 0,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110	КБ16-15-3	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм	шт	6	<u>777.08</u> 504,34	<u>154.82</u> 48,16	4662	3026	<u>929</u> 289	<u>4.2600</u> 0,3809	<u>25.56</u> 2,29
111	& С1630-1381-1	Засувки клинові фланцеві з висувним шпінделем 30с41нж, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 100 мм	шт	2	<u>5900.75</u> -	- -	11802	-	- -	- -	- -
112	С130-986	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 100 мм	шт	4	<u>412.36</u> -	- -	1649	-	- -	- -	- -
113	& С1630-154-9	Засувка "Батерфляй" DN 80 мм	шт	1	<u>2194.52</u> -	- -	2195	-	- -	- -	- -
114	С130-985	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 80 мм	шт	2	<u>329.87</u> -	- -	660	-	- -	- -	- -
115	& С1630-154-7	Засувка "Батерфляй" DN 65 мм	шт	3	<u>1734.61</u> -	- -	5204	-	- -	- -	- -
116	С130-984	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 65 мм	шт	6	<u>298.62</u> -	- -	1792	-	- -	- -	- -
117	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт	3	<u>443.84</u> 288,62	<u>91.82</u> 23,70	1332	866	<u>275</u> 71	<u>2.4100</u> 0,1814	<u>7.23</u> 0,54
118	& С1630-154-8	Засувка "Батерфляй" DN 50 мм	шт	3	<u>1525.31</u> -	- -	4576	-	- -	- -	- -
119	С130-983	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 50 мм	шт	6	<u>241.66</u> -	- -	1450	-	- -	- -	- -
120	& С12407-806-9	Кран кульовий "американка", 2"	шт	3	<u>2061.76</u> -	- -	6185	-	- -	- -	- -
121	& С12407-806-2 варіант 1	Кран кульовий "американка" 1"	шт	3	<u>680.40</u> -	- -	2041	-	- -	- -	- -
122	& С12407-806-1 варіант 1	Кран кульовий "американка" 3/4"	шт	3	<u>428.46</u> -	- -	1285	-	- -	- -	- -
123	& С12407-806-8	Кран кульовий "американка", 1/2"	шт	4	<u>283.67</u> -	- -	1135	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124	КМ111-350-4	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходо́мір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 80 мм	шт	2	<u>1065.17</u> 766,46	<u>89.15</u> 39,23	2130	1533	<u>178</u> 78	<u>6.4000</u> 0,3276	<u>12.8</u> 0,66
125	& C113-2154-A-35	Клапан ручний балансувальний DN 65 STROMAX-GMF	шт	1	<u>10537.33</u> -	<u>-</u> -	10537	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
126	& C113-2154-A-36	Клапан ручний балансувальний DN 80 STROMAX-GMF	шт	1	<u>11951.75</u> -	<u>-</u> -	11952	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
127	КМ111-350-3	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходо́мір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 50 мм	шт	2	<u>683.92</u> 574,85	<u>61.72</u> 27,16	1368	1150	<u>123</u> 54	<u>4.8000</u> 0,2268	<u>9.6</u> 0,45
128	& C113-2154-A-37	Клапан ручний балансувальний DN 50 STROMAX-R	шт	2	<u>3521.08</u> -	<u>-</u> -	7042	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
129	КМ111-350-2	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходо́мір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 32 мм	шт	1	<u>208.50</u> 191,62	<u>10.29</u> 4,53	209	192	<u>10</u> 5	<u>1.6000</u> 0,0378	<u>1.6</u> 0,04
130	& C113-2154-A-28 варіант 1	Балансувальний вентиль DN 25 4017 R "HERZ"	шт	1	<u>1954.67</u> -	<u>-</u> -	1955	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
131	КМ111-350-1	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходо́мір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 20 мм	шт	1	<u>206.85</u> 191,62	<u>10.29</u> 4,53	207	192	<u>10</u> 5	<u>1.6000</u> 0,0378	<u>1.6</u> 0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
132	& C113-2154-A-27 варіант 1	Балансувальний вентиль DN 20 4017 R "HERZ"	шт	1	<u>1372.25</u> -	<u>-</u> -	1372	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
133	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт	2	<u>443.84</u> 288,62	<u>91.82</u> 23,70	888	577	<u>184</u> 47	<u>2.4100</u> 0,1814	<u>4.82</u> 0,36
134	& C1630-662-342	Клапан зворотній міжфланцевий чавунний DN 50 мм	шт	2	<u>1103.22</u> -	<u>-</u> -	2206	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
135	КБ18-21-7	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 100 мм	10шт	0,1	<u>19099.16</u> 3164,56	<u>2163.70</u> 735,02	1910	316	<u>216</u> 74	<u>26.7300</u> 5,8719	<u>2.67</u> 0,59
136	C1630-107 варіант 3	Фільтр фланцевий чавунний DN 100 мм	шт	1	<u>4214.60</u> -	<u>-</u> -	4215	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
137	КБ18-21-4	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 50 мм	10шт	0,1	<u>2927.67</u> 1766,38	<u>1104.07</u> 362,14	293	177	<u>110</u> 36	<u>14.9200</u> 2,9403	<u>1.49</u> 0,29
138	C1630-107 варіант 2	Фільтр фланцевий чавунний DN 50 мм	шт	1	<u>2068.52</u> -	<u>-</u> -	2069	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
139	КМ11-350-2	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомир об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 32 мм	шт	1	<u>208.50</u> 191,62	<u>10.29</u> 4,53	209	192	<u>10</u> 5	<u>1.6000</u> 0,0378	<u>1.6</u> 0,04
140	& C1111-2117	Клапан перепуску діам. 32 мм, Kv 13, DU146 "Honeywell"	шт	1	<u>4162.69</u> -	<u>-</u> -	4163	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
141	КМ12-807-1 в.в. п.2.12.1.2 к(труд)=1,25	Вентилі, клапани муфтові регулюючі, діаметр умовного проходу 15-50 мм [електричний або електромагнітний привід]	10 шт	0,1	<u>9808.00</u> 9808,00	<u>-</u> -	981	981	<u>-</u> -	<u>80.0000</u> -	<u>8</u> -
142	& C1630-661-10	Клапан регул. 3-ходовий HP, Ду 50, kvs 40, VRB 3 "Danfoss"	шт	1	<u>18181.25</u> -	<u>-</u> -	18181	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
143	& C1130-100-2 варіант 1	Кран кульовий дренажний діам. 15 мм прямий	шт	14	<u>137.84</u> -	<u>-</u> -	1930	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
144	КМ8-573-4	Прилад [пульс] керування навісний (регулятор температури)	шт	1	<u>561.94</u> 404,32	<u>150.10</u> 40,98	562	404	<u>150</u> 41	<u>3.2000</u> 0,2946	<u>3.2</u> 0,29
145	КМ10-901-12	Базова частина (клемна панель)	100 шт	0,01	<u>4355.74</u> 4151,04	<u>10.29</u> 4,53	44	42	<u>-</u> -	<u>36.8000</u> 0,0378	<u>0.37</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
146	& C1512-6-4 варіант 1	Базова частина (клемна панель) для ECL COMFORT	шт	1	<u>2743.81</u> -	- -	2744	-	- -	- -	- -
147	& C1111-2005	Ключ додатку для контролера ECL A390 Danfoss	шт	1	<u>12878.66</u> -	- -	12879	-	- -	- -	- -
148	KM8-80-2	Прилад вимірювання і захисту, кількість кінців, що підключаються, до 6	шт	2	<u>321.49</u> 196,16	<u>121.00</u> 42,42	643	392	<u>242</u> 85	<u>1.6000</u> 0,3025	<u>3.2</u> 0,61
149	& C1111-1692-5	Поверхневий датчик температури ESM-11	шт	1	<u>2277.39</u> -	- -	2277	-	- -	- -	- -
150	& C1111-2111	Датчик температури зовнішнього повітря ESMT 084N1012	шт	1	<u>2280.08</u> -	- -	2280	-	- -	- -	- -
151	КБ18-22-4	Установлення термометрів в оправі прямих та кутових	комплект	12	<u>66.82</u> 61,08	- -	802	733	- -	<u>0.5100</u> -	<u>6.12</u> -
152	C1630-987 варіант 1	Термометр біметаличний в комплекті з гізьзою ТБ 100-64	шт	12	<u>393.31</u> -	- -	4720	-	- -	- -	- -
153	КБ18-22-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	13	<u>59.44</u> 45,49	- -	773	591	- -	<u>0.3600</u> -	<u>4.68</u> -
154	C1630-1161 варіант 1	Манометри загального призначення	комплект	13	<u>459.86</u> -	- -	5978	-	- -	- -	- -
155	C1630-659	Крани триходові натяжні муфтові латунні для рідких середовищ, 11Б186к, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 15 мм	шт	13	<u>166.37</u> -	- -	2163	-	- -	- -	- -
156	КБ16-22-1	Установлення змішувальних вузлів, що поставляються на місце монтажу зібраними в блоки, з обвідною лінією діаметром вводу до 65 мм, діаметром водоміру до 40 мм	шт	4	<u>2575.96</u> 1650,36	<u>219.70</u> 70,80	10304	6601	<u>879</u> 283	<u>13.9400</u> 0,5596	<u>55.76</u> 2,24
157	& C113-1466-8-64	Змішувальний вузол УСВК 2-25-16	шт	1	<u>80495.91</u> -	- -	80496	-	- -	- -	- -
158	& C113-1466-8-58	Змішувальний вузол УСВК 3/4-4	шт	2	<u>13578.81</u> -	- -	27158	-	- -	- -	- -
159	& C113-1466-8-63	Змішувальний вузол УСВК 1 1/2-25	шт	1	<u>79164.81</u> -	- -	79165	-	- -	- -	- -
160	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	7,7	<u>407.05</u> 407,05	- -	3134	3134	- -	<u>3.5200</u> -	<u>27.1</u> -
161	& C113-2438-46 варіант 1	Теплова ізоляція Мерилон для трубопроводів діам.50мм, товщ.25 мм	м	33,66	<u>28.90</u> -	- -	973	-	- -	- -	- -
162	& C113-2438-45	Теплова ізоляція Мерилон для трубопроводів діам.25мм, товщ.9 мм	м	22,44	<u>5.85</u> -	- -	131	-	- -	- -	- -
163	& C113-2438-45 варіант 1	Теплова ізоляція Мерилон для трубопроводів діам.20мм, товщ.9 мм	м	22,44	<u>4.57</u> -	- -	103	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
164	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	1,4	<u>771,32</u> 771,32	<u>-</u> -	1080	1080	<u>-</u> -	<u>6.6700</u> -	<u>9.34</u> -
165	& С113-2439-126 варіант 2	Теплова ізоляція фольгована мінераловатна товщ. 30 мм Техноніколь	м2	14,308	<u>149.93</u> -	<u>-</u> -	2145	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
166	& С113-2439-112 варіант 1	Клей К 414 (1л)	л	3,3	<u>372.24</u> -	<u>-</u> -	1228	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
167	& С113-2439-113 варіант 1	Монтажна стрічка ПВХ армується	м	142,14	<u>10.86</u> -	<u>-</u> -	1544	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					2959536	526774	<u>127569</u> 66496		<u>4334,44</u> 557,76
		Разом будівельні роботи, грн.					2959536				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2305193				
		всього заробітна плата, грн.					593270				
		Загальновиробничі витрати, грн.					294964				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					494,96				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					94037				
		Всього будівельні роботи, грн.					3254500				

		Вартість зворотних матеріалів, грн.					34075				

		Всього по розділу 1					3254500				
		Разом прямі витрати по кошторису					2959536	526774	<u>127569</u> 66496		<u>4334,44</u> 557,76
		Разом будівельні роботи, грн.					2959536				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2305193				
		всього заробітна плата, грн.					593270				
		Загальновиробничі витрати, грн.					294964				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					494,96				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					94037				
		Всього будівельні роботи, грн.					3254500				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					34075				
		Всього по кошторису					3254500				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					5387,16				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					687307				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Семен КУМИШ

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Катерина МІЛЬКО

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»
21 - 3760

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-09/ОВ2 на вентиляцію

Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №2

Основа:
креслення (специфікації) № ОВ2

Кошторисна вартість 4960,702 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 7,00212 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 853,151 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Вентиляція									
1	КБ20-42-1	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	4	<u>9156.47</u> 7883,18	<u>461.34</u> 141,49	36626	31533	<u>1845</u> 566	<u>68.1700</u> 1,1154	<u>272.68</u> 4,46
2	КМ8-481-21	Підготовлення до випробування, здавання під налагодження і пуску, приєднування до електричної мережі електричних машин з короткозамкненим ротором зі щитовими підшипниками, які надходять у зібраному вигляді, маса до 0,25 т	шт	2	<u>726.57</u> 404,32	<u>17.34</u> 4,39	1453	809	<u>35</u> 9	<u>3.2000</u> 0,0319	<u>6.4</u> 0,06
3	КМ8-481-22	Підготовлення до випробування, здавання під налагодження і пуску, приєднування до електричної мережі електричних машин з короткозамкненим ротором зі щитовими підшипниками, які надходять у зібраному вигляді, маса до 0,5 т	шт	1	<u>746.18</u> 404,32	<u>17.34</u> 4,39	746	404	<u>17</u> 4	<u>3.2000</u> 0,0319	<u>3.2</u> 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КМ8-481-22 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб.1,к=1,2	Підготовлення до випробування, здавання під налагодження і пуску, приєднування до електричної мережі електричних машин з короткозамкненим ротором зі щитовими підшипниками, які надходять у зібраному вигляді, маса до 0,5 т	шт	1	<u>895.42</u> 485,18	<u>20.81</u> 5,26	895	485	<u>21</u> 5	<u>3.8400</u> 0,0383	<u>3.84</u> 0,04
5	КМ10-385-7	Монтаж автоматики К1 -----	шт	4	<u>1721.94</u> 1480,19	<u>-</u> -	6888	5921	<u>-</u> -	<u>12.8000</u> -	<u>51.2</u> -
6	КБ20-53-3	Установлення блоків компресорно- конденсаторних	10блок	0,1	<u>96513.01</u> 88995,34	<u>5703.48</u> 2070,82	9651	8900	<u>570</u> 207	<u>725.9000</u> 16,3812	<u>72.59</u> 1,64
7	КМ8-481-22	Підготовлення до випробування, здавання під налагодження і пуску, приєднування до електричної мережі електричних машин з короткозамкненим ротором зі щитовими підшипниками, які надходять у зібраному вигляді, маса до 0,5 т	шт	1	<u>746.18</u> 404,32	<u>17.34</u> 4,39	746	404	<u>17</u> 4	<u>3.2000</u> 0,0319	<u>3.2</u> 0,03
8	КМ10-682-1	Монтаж електронного блоку керування	шт	1	<u>851.81</u> 784,64	<u>-</u> -	852	785	<u>-</u> -	<u>6.4000</u> -	<u>6.4</u> -
9	КБ16-22-1	Установлення комплектів підключення (рефнет) К2 -----	шт	1	<u>1898.71</u> 1650,36	<u>219.70</u> 70,80	1899	1650	<u>220</u> 71	<u>13.9400</u> 0,5596	<u>13.94</u> 0,56
10	КБ20-53-1	Установлення блоків компресорно- конденсаторних	10блок	0,1	<u>34323.19</u> 30434,30	<u>2560.79</u> 884,46	3432	3043	<u>256</u> 88	<u>260.1000</u> 6,9955	<u>26.01</u> 0,7
11	КМ8-481-21	Підготовлення до випробування, здавання під налагодження і пуску, приєднування до електричної мережі електричних машин з короткозамкненим ротором зі щитовими підшипниками, які надходять у зібраному вигляді, маса до 0,25 т	шт	1	<u>726.57</u> 404,32	<u>17.34</u> 4,39	727	404	<u>17</u> 4	<u>3.2000</u> 0,0319	<u>3.2</u> 0,03
12	КМ10-682-1	Монтаж електронного блоку керування К3 -----	шт	1	<u>851.81</u> 784,64	<u>-</u> -	852	785	<u>-</u> -	<u>6.4000</u> -	<u>6.4</u> -
13	КБ20-53-3	Установлення блоків компресорно- конденсаторних	10блок	0,1	<u>96513.01</u> 88995,34	<u>5703.48</u> 2070,82	9651	8900	<u>570</u> 207	<u>725.9000</u> 16,3812	<u>72.59</u> 1,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	КМ8-481-22	Підготовлення до випробування, здавання під налагодження і пуску, приєднування до електричної мережі електричних машин з короткозамкненим ротором зі щитовими підшипниками, які надходять у зібраному вигляді, маса до 0,5 т	шт	1	<u>746.18</u> 404,32	<u>17.34</u> 4,39	746	404	<u>17</u> 4	<u>3.2000</u> 0,0319	<u>3.2</u> 0,03
15	КМ10-682-1	Монтаж електронного блоку керування	шт	1	<u>851.81</u> 784,64	<u>-</u> -	852	785	<u>-</u> -	<u>6.4000</u> -	<u>6.4</u> -
16	КБ16-22-1	Установлення комплектів підключення (рефнет) В2-5, 2-7, 2-9, 2-10, 2-13, 2-14	шт	1	<u>1898.71</u> 1650,36	<u>219.70</u> 70,80	1899	1650	<u>220</u> 71	<u>13.9400</u> 0,5596	<u>13.94</u> 0,56
17	КБ20-32-3	Установлення вентиляторів каналних масою до 0,1 т	шт	6	<u>3328.43</u> 1914,37	<u>135.50</u> 51,12	19971	11486	<u>813</u> 307	<u>16.1700</u> 0,4041	<u>97.02</u> 2,42
18	& С130-662-35	Канальний вентилятор в шумопоглинальному виконанні прямокутного перетину "ВКПФИ 4Е 400х200" ВЕНТС	шт	6	<u>23801.31</u> -	<u>-</u> -	142808	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	7,2	<u>1114.51</u> 1089,79	<u>8.40</u> 3,26	8024	7846	<u>60</u> 23	<u>9.7800</u> 0,0266	<u>70.42</u> 0,19
20	& С130-231-70	Гнучкі вставки ВВГ-400х200	шт	6	<u>1146.02</u> -	<u>-</u> -	6876	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	КБ20-26-3	Установлення шумоглушників вентиляційних перерізом 400х200 мм	шт	6	<u>399.85</u> 348,55	<u>21.00</u> 8,15	2399	2091	<u>126</u> 49	<u>3.0900</u> 0,0665	<u>18.54</u> 0,4
22	& С1630-1119-80	Шумоглушник СР 400х200	шт	6	<u>6861.52</u> -	<u>-</u> -	41169	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	КБ20-15-7	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 1600 мм	шт	6	<u>439.83</u> 310,57	<u>21.00</u> 8,15	2639	1863	<u>126</u> 49	<u>2.7200</u> 0,0665	<u>16.32</u> 0,4
24	& С130-263-33	Заслонка ВЕНТС КР 400х200	шт	6	<u>1792.91</u> -	<u>-</u> -	10757	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	КМ10-385-7	Монтаж автоматики (шафа керування) В2-6	шт	6	<u>1497.19</u> 1480,19	<u>-</u> -	8983	8881	<u>-</u> -	<u>12.8000</u> -	<u>76.8</u> -
26	КБ20-32-3	Установлення вентиляторів каналних масою до 0,1 т	шт	1	<u>3328.43</u> 1914,37	<u>135.50</u> 51,12	3328	1914	<u>136</u> 51	<u>16.1700</u> 0,4041	<u>16.17</u> 0,4
27	& С130-662-37	Канальний вентилятор в шумопоглинальному виконанні прямокутного перетину "ВШ450 4Е" ВЕНТС	шт	1	<u>47524.87</u> -	<u>-</u> -	47525	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	1,8	<u>1114,51</u> 1089,79	<u>8,40</u> 3,26	2006	1962	<u>15</u> 6	<u>9,7800</u> 0,0266	<u>17,6</u> 0,05
29	& С130-231-74	Гнучкі вставки ВВГ-450х450	шт	1	<u>1470,20</u> -	<u>-</u> -	1470	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	КБ20-26-5	Установлення шумоглушників вентиляційних перерізом 600х350 мм	шт	1	<u>422,14</u> 348,55	<u>21,00</u> 8,15	422	349	<u>21</u> 8	<u>3,0900</u> 0,0665	<u>3,09</u> 0,07
31	& С1630-1119-21 варіант 1	Шумоглушник СР600х350	шт	1	<u>9456,59</u> -	<u>-</u> -	9457	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	КБ20-15-8	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 2400 мм	шт	1	<u>643,80</u> 388,21	<u>21,00</u> 8,15	644	388	<u>21</u> 8	<u>3,4000</u> 0,0665	<u>3,4</u> 0,07
33	& С130-263-34	Заслонка ВЕНТС КР 600х350	шт	1	<u>2294,69</u> -	<u>-</u> -	2295	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	КМ10-385-7	Монтаж автоматики (шафа керування) В2-8	шт	1	<u>1497,19</u> 1480,19	<u>-</u> -	1497	1480	<u>-</u> -	<u>12,8000</u> -	<u>12,8</u> -
35	КБ20-32-3	Установлення вентиляторів каналних масою до 0,1 т	шт	1	<u>3328,43</u> 1914,37	<u>135,50</u> 51,12	3328	1914	<u>136</u> 51	<u>16,1700</u> 0,4041	<u>16,17</u> 0,4
36	& С130-662-36	Канальний вентилятор в шумопоглинальному виконанні прямокутного перетину "ВКПФИ 4Е 500х250" ВЕНТС	шт	1	<u>28052,18</u> -	<u>-</u> -	28052	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	1,2	<u>1114,51</u> 1089,79	<u>8,40</u> 3,26	1337	1308	<u>10</u> 4	<u>9,7800</u> 0,0266	<u>11,74</u> 0,03
38	& С130-231-70	Гнучкі вставки ВВГ-400х200	шт	1	<u>1146,02</u> -	<u>-</u> -	1146	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	КБ20-26-3	Установлення шумоглушників вентиляційних перерізом 400х200 мм	шт	1	<u>399,85</u> 348,55	<u>21,00</u> 8,15	400	349	<u>21</u> 8	<u>3,0900</u> 0,0665	<u>3,09</u> 0,07
40	& С1630-1119-80	Шумоглушник СР 400х200	шт	1	<u>6861,52</u> -	<u>-</u> -	6862	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	КБ20-15-7	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 1600 мм	шт	1	<u>439,83</u> 310,57	<u>21,00</u> 8,15	440	311	<u>21</u> 8	<u>2,7200</u> 0,0665	<u>2,72</u> 0,07
42	& С130-263-33	Заслонка ВЕНТС КР 400х200	шт	1	<u>1792,91</u> -	<u>-</u> -	1793	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	КМ10-385-7	Монтаж автоматики (шафа керування)	шт	1	<u>1497,19</u> 1480,19	<u>-</u> -	1497	1480	<u>-</u> -	<u>12,8000</u> -	<u>12,8</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		B2-11									
44	КБ20-32-3	Установлення вентиляторів каналних масою до 0,1 т	шт	1	<u>3328.43</u> 1914,37	<u>135.50</u> 51,12	3328	1914	<u>136</u> 51	<u>16.1700</u> 0,4041	<u>16.17</u> 0,4
45	& С130-662-38	Канальний вентилятор в шумопоглинальному виконанні прямокутного перетину "ВЩ400 4Е" ВЕНТС	шт	1	<u>40972.39</u> -	<u>-</u> -	40972	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	1,6	<u>1114.51</u> 1089,79	<u>8.40</u> 3,26	1783	1744	<u>13</u> 5	<u>9.7800</u> 0,0266	<u>15.65</u> 0,04
47	& С130-231-75	Гнучкі вставки ВВГ-400х400	шт	1	<u>1375.34</u> -	<u>-</u> -	1375	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	КБ20-26-5	Установлення шумоглушників вентиляційних перерізом 500х300 мм	шт	1	<u>422.14</u> 348,55	<u>21.00</u> 8,15	422	349	<u>21</u> 8	<u>3.0900</u> 0,0665	<u>3.09</u> 0,07
49	& С1630-1119-20 варіант 1	Шумоглушник СР500х300	шт	1	<u>7666.80</u> -	<u>-</u> -	7667	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	КБ20-15-7	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 1600 мм	шт	1	<u>439.83</u> 310,57	<u>21.00</u> 8,15	440	311	<u>21</u> 8	<u>2.7200</u> 0,0665	<u>2.72</u> 0,07
51	& С130-263-35	Заслонка ВЕНТС КР 500х300	шт	1	<u>2146.13</u> -	<u>-</u> -	2146	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	КМ10-385-7	Монтаж автоматики (шафа керування)	шт	1	<u>1497.19</u> 1480,19	<u>-</u> -	1497	1480	<u>-</u> -	<u>12.8000</u> -	<u>12.8</u> -
		B2-12									
53	КБ20-32-3	Установлення вентиляторів каналних масою до 0,1 т	шт	1	<u>3328.43</u> 1914,37	<u>135.50</u> 51,12	3328	1914	<u>136</u> 51	<u>16.1700</u> 0,4041	<u>16.17</u> 0,4
54	& С130-662-39	Канальний вентилятор в шумопоглинальному виконанні прямокутного перетину "ВЩ560 4Д" ВЕНТС	шт	1	<u>73736.83</u> -	<u>-</u> -	73737	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
55	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	2,24	<u>1114.51</u> 1089,79	<u>8.40</u> 3,26	2497	2441	<u>19</u> 7	<u>9.7800</u> 0,0266	<u>21.91</u> 0,06
56	& С130-231-76	Гнучкі вставки ВВГ-560х560	шт	1	<u>1796.90</u> -	<u>-</u> -	1797	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
57	КБ20-26-5	Установлення шумоглушників вентиляційних перерізом 700х400 мм	шт	1	<u>422.14</u> 348,55	<u>21.00</u> 8,15	422	349	<u>21</u> 8	<u>3.0900</u> 0,0665	<u>3.09</u> 0,07
58	& С1630-1119-12	Шумоглушник СР700х400	шт	1	<u>10655.86</u> -	<u>-</u> -	10656	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	КБ20-15-8	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 2400 мм	шт	1	<u>643.80</u> 388,21	<u>21.00</u> 8,15	644	388	<u>21</u> 8	<u>3.4000</u> 0,0665	<u>3.4</u> 0,07
60	& С130-263-36	Заслонка ВЕНТС КР 700х400	шт	1	<u>3236.21</u> -	-	3236	-	-	-	-
61	КМ10-385-7	Монтаж автоматики (шафа керування) В2-15 - В2-23	шт	1	<u>1497.19</u> 1480,19	-	1497	1480	-	<u>12.8000</u> -	<u>12.8</u> -
62	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	3	<u>808.34</u> 761,35	<u>44.13</u> 16,14	2425	2284	<u>132</u> 48	<u>6.2100</u> 0,1231	<u>18.63</u> 0,37
63	& С130-62-20	Канальний вентилятор ВК-315	шт	1	<u>5273.18</u> -	-	5273	-	-	-	-
64	& С130-62-19	Канальний вентилятор ВК-250	шт	1	<u>4482.39</u> -	-	4482	-	-	-	-
65	& С130-62-18	Канальний вентилятор ВК-200	шт	1	<u>3956.12</u> -	-	3956	-	-	-	-
66	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,3	<u>1114.51</u> 1089,79	<u>8.40</u> 3,26	334	327	<u>3</u> 1	<u>9.7800</u> 0,0266	<u>2.93</u> 0,01
67	& С130-232-4 варіант 1	Гнучка вставка круга ВВГ 315	шт	1	<u>460.12</u> -	-	460	-	-	-	-
68	& С130-232-4 варіант 2	Гнучка вставка круга ВВГ 250	шт	1	<u>278.87</u> -	-	279	-	-	-	-
69	& С130-232-4 варіант 3	Гнучка вставка круга ВВГ 200	шт	1	<u>232.15</u> -	-	232	-	-	-	-
70	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	3	<u>252.56</u> 197,40	<u>8.40</u> 3,26	758	592	<u>25</u> 10	<u>1.7500</u> 0,0266	<u>5.25</u> 0,08
71	& С1630-1776-3 варіант 2	Клапани зворотні КОМ 315	шт	1	<u>590.96</u> -	-	591	-	-	-	-
72	& С1630-1776-7 варіант 2	Клапани зворотні КОМ 250	шт	1	<u>467.89</u> -	-	468	-	-	-	-
73	& С1630-1776-6 варіант 1	Клапани зворотні КОМ 200	шт	1	<u>374.36</u> -	-	374	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		B2-31									
74	КБ20-32-3	Установлення вентиляторів каналних масою до 0,1 т	шт	1	<u>3328.43</u> 1914,37	<u>135.50</u> 51,12	3328	1914	<u>136</u> 51	<u>16.1700</u> 0,4041	<u>16.17</u> 0,4
75	& С130-662-34	Канальний вентилятор в шумопоглинальному виконанні прямокутного перетину "ВШ500 4Е" ВЕНТС	шт	1	<u>67188.06</u> -	<u>-</u> -	67188	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
76	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	2	<u>1114.51</u> 1089,79	<u>8.40</u> 3,26	2229	2180	<u>17</u> 7	<u>9.7800</u> 0,0266	<u>19.56</u> 0,05
77	& С130-231-77	Гнучкі вставки ВВГ-500х500	шт	1	<u>1690.01</u> -	<u>-</u> -	1690	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
78	КБ20-26-5	Установлення шумоглушників вентиляційних перерізом 700х400 мм	шт	1	<u>422.14</u> 348,55	<u>21.00</u> 8,15	422	349	<u>21</u> 8	<u>3.0900</u> 0,0665	<u>3.09</u> 0,07
79	& С1630-1119-12	Шумоглушник СР700х400	шт	1	<u>10655.86</u> -	<u>-</u> -	10656	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
80	КБ20-15-8	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 2400 мм	шт	1	<u>643.80</u> 388,21	<u>21.00</u> 8,15	644	388	<u>21</u> 8	<u>3.4000</u> 0,0665	<u>3.4</u> 0,07
81	& С130-263-36	Заслонка ВЕНТС КР 700х400	шт	1	<u>3236.21</u> -	<u>-</u> -	3236	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
82	КМ10-385-7	Монтаж автоматики (шафа керування)	шт	1	<u>1497.19</u> 1480,19	<u>-</u> -	1497	1480	<u>-</u> -	<u>12.8000</u> -	<u>12.8</u> -
		B2-32									
83	КБ20-32-3	Установлення вентиляторів каналних масою до 0,1 т	шт	1	<u>3328.43</u> 1914,37	<u>135.50</u> 51,12	3328	1914	<u>136</u> 51	<u>16.1700</u> 0,4041	<u>16.17</u> 0,4
84	& С130-662-38	Канальний вентилятор в шумопоглинальному виконанні прямокутного перетину "ВШ400 4Е" ВЕНТС	шт	1	<u>40972.39</u> -	<u>-</u> -	40972	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
85	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	1,6	<u>1114.51</u> 1089,79	<u>8.40</u> 3,26	1783	1744	<u>13</u> 5	<u>9.7800</u> 0,0266	<u>15.65</u> 0,04
86	& С130-231-75	Гнучкі вставки ВВГ-400х400	шт	1	<u>1375.34</u> -	<u>-</u> -	1375	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
87	КБ20-26-5	Установлення шумоглушників вентиляційних перерізом 500х300 мм	шт	1	<u>422.14</u> 348,55	<u>21.00</u> 8,15	422	349	<u>21</u> 8	<u>3.0900</u> 0,0665	<u>3.09</u> 0,07
88	& С1630-1119-20 варіант 1	Шумоглушник СР500х300	шт	1	<u>7666.80</u> -	<u>-</u> -	7667	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	КБ20-15-7	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 1600 мм	шт	1	<u>439.83</u> 310,57	<u>21.00</u> 8,15	440	311	<u>21</u> 8	<u>2.7200</u> 0,0665	<u>2.72</u> 0,07
90	& С130-263-35	Заслонка ВЕНТС КР 500х300	шт	1	<u>2146.13</u> -	-	2146	-	-	-	-
91	КМ10-385-7	Монтаж автоматики (шафа керування) В2-41, В2-42 -----	шт	1	<u>1497.19</u> 1480,19	-	1497	1480	-	<u>12.8000</u> -	<u>12.8</u> -
92	КБ20-32-3	Установлення вентиляторів каналних масою до 0,1 т	шт	1	<u>3328.43</u> 1914,37	<u>135.50</u> 51,12	3328	1914	<u>136</u> 51	<u>16.1700</u> 0,4041	<u>16.17</u> 0,4
93	& С130-662-37	Канальний вентилятор в шумопоглинальному виконанні прямокутного перетину "ВЩ450 4Е" ВЕНТС	шт	1	<u>47524.87</u> -	-	47525	-	-	-	-
94	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	1,8	<u>1114.51</u> 1089,79	<u>8.40</u> 3,26	2006	1962	<u>15</u> 6	<u>9.7800</u> 0,0266	<u>17.6</u> 0,05
95	& С130-231-74	Гнучкі вставки ВВГ-450х450	шт	1	<u>1470.20</u> -	-	1470	-	-	-	-
96	КБ20-26-5	Установлення шумоглушників вентиляційних перерізом 600х350 мм	шт	1	<u>422.14</u> 348,55	<u>21.00</u> 8,15	422	349	<u>21</u> 8	<u>3.0900</u> 0,0665	<u>3.09</u> 0,07
97	& С1630-1119-21 варіант 1	Шумоглушник СР600х350	шт	1	<u>9456.59</u> -	-	9457	-	-	-	-
98	КБ20-15-8	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 2400 мм	шт	1	<u>643.80</u> 388,21	<u>21.00</u> 8,15	644	388	<u>21</u> 8	<u>3.4000</u> 0,0665	<u>3.4</u> 0,07
99	& С130-263-34	Заслонка ВЕНТС КР 600х350	шт	1	<u>2294.69</u> -	-	2295	-	-	-	-
100	КМ10-385-7	Монтаж автоматики (шафа керування)	шт	1	<u>1497.19</u> 1480,19	-	1497	1480	-	<u>12.8000</u> -	<u>12.8</u> -
101	КБ20-13-16	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 3200 мм	клапан	4	<u>1367.22</u> 1034,07	<u>71.40</u> 27,72	5469	4136	<u>286</u> 111	<u>9.2800</u> 0,2261	<u>37.12</u> 0,9
102	& С1630-182-35	Клапан огнезатримуючий з плавкою вставкою, КПУ-1Н-700х400 ССК ТМ	шт	2	<u>15404.85</u> -	-	30810	-	-	-	-
103	& С1630-182-34	Клапан огнезатримуючий з плавкою вставкою, КПУ-1Н-600х400 ССК ТМ	шт	1	<u>14594.97</u> -	-	14595	-	-	-	-
104	& С1630-182-33	Клапан огнезатримуючий з плавкою вставкою, КПУ-1Н-500х400 ССК ТМ	шт	1	<u>13829.61</u> -	-	13830	-	-	-	-
105	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	199	<u>910.86</u> 789,82	<u>12.60</u> 4,89	181261	157174	<u>2507</u> 973	<u>6.8300</u> 0,0399	<u>1359.17</u> 7,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106	& С1630-182-20 варіант 1	Клапан огнезатримуючий з плавкою вставкою, КПУ-1Н-400x400 ССК ТМ	шт	3	<u>11032.90</u> -	<u>-</u> -	33099	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
107	& С1630-182-20 варіант 3	Клапан огнезатримуючий з плавкою вставкою, КПУ-1Н-400x300 ССК ТМ	шт	1	<u>10405.60</u> -	<u>-</u> -	10406	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
108	& С130-382-66 варіант 8	Клапан огнезатримуючий з плавкою вставкою, КПУ-1Н-250x350 ССК ТМ	шт	1	<u>12424.69</u> -	<u>-</u> -	12425	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
109	& С130-382-66 варіант 9	Клапан огнезатримуючий з плавкою вставкою, КПУ-1Н-200x150 ССК ТМ	шт	18	<u>11621.14</u> -	<u>-</u> -	209181	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
110	& С1630-182-22 варіант 4	Клапан огнезатримуючий з плавкою вставкою, КПУ-1Н-150x150 ССК ТМ	шт	108	<u>8470.30</u> -	<u>-</u> -	914792	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
111	& С1630-182-22 варіант 5	Клапан огнезатримуючий з плавкою вставкою, КПУ-1Н-100x100 ССК ТМ	шт	54	<u>7463.56</u> -	<u>-</u> -	403032	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
112	& С1630-182-7 варіант 1	Клапан огнезатримуючий з плавкою вставкою, КПУ-1Н Ф 125 ССК ТМ	шт	14	<u>7141.43</u> -	<u>-</u> -	99980	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
113	& С1630-470-2 варіант 1	Дросель-клапани ДК125	шт	127	<u>331.01</u> -	<u>-</u> -	42038	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
114	& С1630-470-3 варіант 2	Дросель-клапани ДК150	шт	4	<u>414.28</u> -	<u>-</u> -	1657	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
115	& С1630-484-18 варіант 1	Дросель-клапан ДКП 150x150	шт	13	<u>368.95</u> -	<u>-</u> -	4796	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
116	& С1630-484-16	Дросель-клапан ДКП 300x200	шт	2	<u>665.70</u> -	<u>-</u> -	1331	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
117	& С1630-484-16 варіант 1	Дросель-клапан ДКП 300x300	шт	30	<u>707.32</u> -	<u>-</u> -	21220	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
118	& С1630-484-51 варіант 3	Дросель-клапан ДКП 400x150	шт	17	<u>752.40</u> -	<u>-</u> -	12791	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
119	& С1630-484-51 варіант 2	Дросель-клапан ДКП 400x300	шт	4	<u>796.47</u> -	<u>-</u> -	3186	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120	& С1630-484-51 варіант 4	Дросель-клапан ДКП 400х350	шт	2	<u>827.07</u> -	<u>-</u> -	1654	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
121	& С1630-484-51 варіант 5	Дросель-клапан ДКП 400х400	шт	2	<u>898.06</u> -	<u>-</u> -	1796	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
122	& С1630-484-17 варіант 2	Дросель-клапан ДКП 500х300	шт	4	<u>938.23</u> -	<u>-</u> -	3753	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
123	КБ20-12-5	Установлення ґрат жалюзійних сталених регулювальних [РР], розмір 100х100, 100х200, 150х200	ґрати	264	<u>287.73</u> 207,81	<u>31.01</u> 9,07	75961	54862	<u>8187</u> 2394	<u>1.8200</u> 0,0745	<u>480.48</u> 19,67
124	& С1301-1108 варіант 1	Решітка дворядна регульована 2565-2 100х100 ПП Григоренко	шт	62	<u>174.11</u> -	<u>-</u> -	10795	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
125	& С1301-1109 варіант 1	Решітка дворядна регульована 2565-2 100х200 ПП Григоренко	шт	106	<u>233.27</u> -	<u>-</u> -	24727	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
126	& С1301-1110 варіант 1	Решітка дворядна регульована 2565-2 150х200 ПП Григоренко	шт	96	<u>274.25</u> -	<u>-</u> -	26328	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
127	КБ20-12-6	Установлення ґрат жалюзійних сталених регулювальних [РР], розмір 200х250, 250х250	ґрати	100	<u>287.73</u> 207,81	<u>31.01</u> 9,07	28773	20781	<u>3101</u> 907	<u>1.8200</u> 0,0745	<u>182</u> 7,45
128	& С1301-1111 варіант 1	Решітка дворядна регульована 2565-2 200х250 ПП Григоренко	шт	46	<u>361.13</u> -	<u>-</u> -	16612	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
129	& С1301-1112 варіант 1	Решітка дворядна регульована 2565-2 250х250 ПП Григоренко	шт	56	<u>415.19</u> -	<u>-</u> -	23251	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
130	КБ20-11-1	Установлення анемостатів	ґрати	142	<u>258.65</u> 207,81	<u>31.01</u> 9,07	36728	29509	<u>4403</u> 1288	<u>1.8200</u> 0,0745	<u>258.44</u> 10,58
131	& С130-597-А-30 варіант 1	Вентиляційні ґратки, (анемостат) А 150 DVS	шт	142	<u>225.37</u> -	<u>-</u> -	32003	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
132	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,707	<u>89478.00</u> 29172,37	<u>650.32</u> 255,96	63261	20625	<u>460</u> 181	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>185.09</u> 1,48
133	КБ20-3-2	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100м2	1	<u>91715.00</u> 29172,37	<u>650.32</u> 255,96	91715	29172	<u>650</u> 256	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>261.8</u> 2,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
134	КБ20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 1000 мм	100м2	1,33	<u>89169.72</u> 26709,77	<u>570.52</u> 224,98	118596	35524	<u>759</u> 299	<u>239.7000</u> 1,8349	<u>318.8</u> 2,44
135	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	298	<u>771.32</u> 771,32	<u>-</u> -	229853	229853	<u>-</u> -	<u>6.6700</u> -	<u>1987.66</u> -
136	& С113-2439-2 варіант 1	Теплова ізоляція повітроводів d=10 мм із спіненого каучуку K-Flex AIR	м2	490,56	<u>268.04</u> -	<u>-</u> -	131490	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
137	& С114-96-У-15 варіант 1	Вогнезахист "БРАНДІЗОЛ"	м2	2555	<u>291.05</u> -	<u>-</u> -	743633	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
138	С1630-83	Кронштейни та підставки під устаткування із сортової сталі	кг	1784,79	<u>47.07</u> -	<u>-</u> -	84010	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					4592118	725895	<u>26791</u> 8645		<u>6307.55</u> 70,3
		Разом будівельні роботи, грн.					4592118				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3839432				
		всього заробітна плата, грн.					734540				
		Загальновиробничі витрати, грн.					368584				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					624,27				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					118611				
		Всього будівельні роботи, грн.					4960702				

		Всього по розділу 1					4960702				
		Разом прямі витрати по кошторису					4592118	725895	<u>26791</u> 8645		<u>6307.55</u> 70,3
		Разом будівельні роботи, грн.					4592118				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3839432				
		всього заробітна плата, грн.					734540				
		Загальновиробничі витрати, грн.					368584				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					624,27				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					118611				
		Всього будівельні роботи, грн.					4960702				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					4960702				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					7002,12				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					853151				

Склав

*[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*Семен КУМИШ

Перевірив

*[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*Катерина МІЛЬКО

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»
21 - 3760

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-011/ЛГ2

на мережі лікувальних газів

Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №2

Основа:
креслення (специфікації) № ЛГ2

Кошторисна вартість 1496,551 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 4,16251 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 549,785 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Обладнання									
1	КМ11-60-2	Установлення приладів для аналізу фізико-хімічного складу речовини, категорія складності приладів 2	комплект	7	<u>2093.26</u> 1617,28	<u>348.34</u> 123,42	14653	11321	<u>2438</u> 864	<u>12.8000</u> 0,8800	<u>89.6</u> 6,16
2	& 2402-4058-103 варіант 2	Блок контролю та тривоги на 1 газ (кисень)	шт	7	<u>24000.00</u> -	<u>-</u> -	168000	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	КМ34-133-3	Монтаж клапана запорного для кисню, закису азоту і вакуума	шт	15	<u>694.98</u> 694,98	<u>-</u> -	10425	10425	<u>-</u> -	<u>6.4000</u> -	<u>96</u> -
4	& 2307-40015-6 варіант 4	Кран кульковий фланцевий для кисню Ду 32, Ру 16 АРС-1.025.16.2.1	шт	1	<u>7682.85</u> -	<u>-</u> -	7683	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	& 2307-40015-3 варіант 1	Кран кульковий фланцевий для кисню Ду 15, Ру 16 АРС-1.015.16.2.1	шт	14	<u>5539.02</u> -	<u>-</u> -	77546	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КМ12-43-4	Трубопроводи кисневих установок з труб легованих сталей на умовний тиск 25 МПа [250 кгс/см ²], діаметр 40-45 мм	100 м	0,6	<u>45429.08</u> 34328,00	<u>10623.71</u> 4043,02	27257	20597	<u>6374</u> 2426	<u>280.0000</u> 32,9400	<u>168</u> 19,76
7 & 3	С1528-24-варіант 1	Труба зі сталі 12Х18Н10Т діаметр 40х2,5	м	60	<u>548.36</u> -	<u>-</u> -	32902	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	КМ12-43-1	Трубопроводи кисневих установок з труб легованих сталей на умовний тиск 25 МПа [250 кгс/см ²], діаметр до 25 мм	100 м	12	<u>23308.79</u> 14712,00	<u>8313.54</u> 2635,23	279705	176544	<u>99762</u> 31623	<u>120.0000</u> 20,5790	<u>1440</u> 246,95
9 & 15	С1528-18-15	Труба зі сталі 12Х18Н10Т діаметр 18х1,5	м	250	<u>288.35</u> -	<u>-</u> -	72088	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10 & 18	С1528-18-18	Труба зі сталі 12Х18Н10Т діаметр 12х1,0	м	300	<u>147.40</u> -	<u>-</u> -	44220	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11 & 19	С1528-18-19	Труба зі сталі 12Х18Н10Т діаметр 10х1,0	м	650	<u>117.99</u> -	<u>-</u> -	76694	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12 & 256-25-22	С1534-256-25-22	Перехід зі сталі 12Х18Н10Т Ду15/Ду10	шт	7	<u>110.26</u> -	<u>-</u> -	772	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13 & 256-25-24	С1534-256-25-24	Перехід зі сталі 12Х18Н10Т Ду32/Ду15	шт	7	<u>174.85</u> -	<u>-</u> -	1224	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14 & 137-15-34	С1534-137-15-34	Трійник зі сталі 12Х18Н10Т Ду32хДу32	шт	7	<u>267.41</u> -	<u>-</u> -	1872	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15 & 101-43	С1534-101-43	Відвід 90 град. зі сталі 12Х18Н10Т, Ду40	шт	10	<u>227.18</u> -	<u>-</u> -	2272	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16 & 101-41	С1534-101-41	Відвід 90 град. зі сталі 12Х18Н10Т, Ду18	шт	154	<u>97.06</u> -	<u>-</u> -	14947	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17 & 101-46	С1534-101-46	Відвід 90 град. зі сталі 12Х18Н10Т, Ду12	шт	210	<u>82.97</u> -	<u>-</u> -	17424	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18 & 101-47	С1534-101-47	Відвід 90 град. зі сталі 12Х18Н10Т, Ду10	шт	150	<u>82.95</u> -	<u>-</u> -	12443	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	КМ12-753-2	Протравлення і промивання труб різноманітними реактивами, діаметр зовнішній 48 мм	100 м	0,6	<u>9503.30</u> 5884,80	<u>109.12</u> 4,92	5702	3531	<u>65</u> 3	<u>48.0000</u> 0,0400	<u>28.8</u> 0,02
20	КМ12-753-1	Протравлення і промивання труб різноманітними реактивами, діаметр зовнішній 15-38 мм	100 м	12	<u>7541.12</u> 3923,20	<u>108.54</u> 4,92	90493	47078	<u>1302</u> 59	<u>32.0000</u> 0,0400	<u>384</u> 0,48
21	КБ19-15-1	Пневматичне випробування киснепроводу /осушка азотом для запобігання залишків після промивання/	100м	12,6	<u>11139.00</u> 7887,74	<u>-</u> -	140351	99386	<u>-</u> -	<u>54.9400</u> -	<u>692.24</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					1098673	368882	<u>109941</u> 34975		<u>2898.64</u> 273,37
		Разом устаткування, грн.					168000				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					6597				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					174597 930673 451850 403857 178606 268,59 51030 1109279				

		Всього по розділу 1					1283876				
		Розділ 2. Матеріали для кріплення трубопроводів									
22	& С130-КС22-24-28 варіант 4	Двоелементний хомут для монтажу трубопроводів 40-44мм	шт	20	<u>67.64</u> -	<u>-</u> -	1353	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	& С130-КС22-16-19 варіант 2	Двоелементний хомут для монтажу трубопроводів 16-19мм	шт	180	<u>37.39</u> -	<u>-</u> -	6730	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	& С130-КС22-10-14 варіант 2	Двоелементний хомут для монтажу трубопроводів 10-14мм	шт	950	<u>30.33</u> -	<u>-</u> -	28814	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	& С111-1850-60-6	Шуруп М6/6,0х60	шт	1150	<u>2.40</u> -	<u>-</u> -	2760	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					39657	-	<u>-</u> -		<u>-</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					39657				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					39657				
		Всього будівельні роботи, грн.					39657				

		Всього по розділу 2					39657				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 3. Трубопроводи зі сталевих водогазопровідних труб по ДСТУ 8936:2019 (для гільз)									
26	КБ46-26-10	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 80 мм	100шт	2,15	<u>37266.58</u> 17056,02	<u>13030.28</u> 9932,38	80123	36670	<u>28015</u> 21355	<u>131.1800</u> 85,2729	<u>282.04</u> 183,34
27	КБ46-26-26 к=60	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 80 мм /до 800мм/	100шт	0,35	<u>58353.52</u> 23559,62	<u>13571.33</u> 12034,89	20424	8246	<u>4750</u> 4212	<u>181.2000</u> 104,0760	<u>63.42</u> 36,43
28	КБ46-26-26 к=4	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 80 мм /до240мм/	100шт	1,8	<u>3890.24</u> 1570,64	<u>904.76</u> 802,33	7002	2827	<u>1629</u> 1444	<u>12.0800</u> 6,9384	<u>21.74</u> 12,49
29	КБ16-6-6	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 50 мм	100м	0,3	<u>35751.14</u> 7396,24	<u>1331.08</u> 416,27	10725	2219	<u>399</u> 125	<u>61.0100</u> 3,3385	<u>18.3</u> 1
30	КБ16-6-3	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0,5	<u>25174.04</u> 5905,11	<u>622.78</u> 209,92	12587	2953	<u>311</u> 105	<u>48.7100</u> 1,6512	<u>24.36</u> 0,83
31	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,147	<u>1464.24</u> 648,17	<u>84.43</u> 8,78	215	95	<u>12</u> 1	<u>4.7800</u> 0,0720	<u>0.7</u> 0,01
32	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,147	<u>2391.47</u> 484,25	<u>63.22</u> 9,83	352	71	<u>9</u> 1	<u>3.6200</u> 0,0804	<u>0.53</u> 0,01
		Разом прямі витрати по розділу 3					131428	53081	<u>35125</u> 27243		<u>411.09</u> 234,11
		Разом будівельні роботи, грн.					131428				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					43222				
		всього заробітна плата, грн.					80324				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					41591 76,71 14574 173019				
		Всього по розділу 3					173019				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					1269758 168000 6597 174597 1101758 534729 484181 220196 345,3 65604 1321954	421963	<u>145066</u> 62218		<u>3309,73</u> 507,48
		Всього по кошторису					1496551				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					4162,51 549785				

Склав

_____ Семен КУМИШ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ Катерина МІЛЬКО
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»
21 - 3760

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-012/ЕТР2

на монтаж електричних мереж

Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №2

Основа:
креслення (специфікації) № ЕТР2

Кошторисна вартість 7519,442 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 10,90092 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1325,199 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Щитове устаткування									
		Ввідно-розподільний пристрій 2-ВРП-ТХ-ОВ									
1	КБ21-23-1	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	1	<u>2632.89</u> 1305,20	<u>823.62</u> 244,44	2633	1305	<u>824</u> 244	<u>10.3300</u> 1,7521	<u>10.33</u> 1,75
		Ввідно-розподільний пристрій 2-ВРП-ВК									
2	КБ21-23-1	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	1	<u>2632.89</u> 1305,20	<u>823.62</u> 244,44	2633	1305	<u>824</u> 244	<u>10.3300</u> 1,7521	<u>10.33</u> 1,75
		Шафа АВР з модулем обліку 2-ВРП-2									
3	КМ8-573-5	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 900х600х500 мм	шт	1	<u>1121.39</u> 404,32	<u>245.05</u> 72,25	1121	404	<u>245</u> 72	<u>3.2000</u> 0,5180	<u>3.2</u> 0,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Щит робочого освітлення 2-ВРП-ЩО									
4	КБ21-24-2	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг Щит аварійного освітлення 2-ВРП-ЩОА	шт	1	<u>665.36</u> 462,90	<u>43.86</u> 22,11	665	463	<u>44</u> 22	<u>3.9100</u> 0,1690	<u>3.91</u> 0,17
5	КБ21-24-2	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг Щит робочого освітлення 2ЩО-0...2ЩО-10 (11шт)	шт	1	<u>665.36</u> 462,90	<u>43.86</u> 22,11	665	463	<u>44</u> 22	<u>3.9100</u> 0,1690	<u>3.91</u> 0,17
6	КБ21-24-2	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг	шт	11	<u>665.36</u> 462,90	<u>43.86</u> 22,11	7319	5092	<u>482</u> 243	<u>3.9100</u> 0,1690	<u>43.01</u> 1,86
7	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А Щит робочого освітлення 2ЩОА1-0...2ЩОА1-10 (11шт)	100шт	0,88	<u>29120.82</u> 24244,47	<u>1277.12</u> 1132,54	25626	21335	<u>1124</u> 997	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>182.34</u> 8,62
8	КБ21-24-2	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг	шт	11	<u>665.36</u> 462,90	<u>43.86</u> 22,11	7319	5092	<u>482</u> 243	<u>3.9100</u> 0,1690	<u>43.01</u> 1,86
9	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А Щит аварійного освітлення 2ЩОА2-0...2ЩОА2-10 (11шт)	100шт	0,44	<u>29120.82</u> 24244,47	<u>1277.12</u> 1132,54	12813	10668	<u>562</u> 498	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>91.17</u> 4,31
10	КБ21-24-2	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг	шт	11	<u>665.36</u> 462,90	<u>43.86</u> 22,11	7319	5092	<u>482</u> 243	<u>3.9100</u> 0,1690	<u>43.01</u> 1,86
11	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А Щит розподільний 2ШР-ВК1...2ШР-ВК2-9 (9шт)	100шт	0,44	<u>29120.82</u> 24244,47	<u>1277.12</u> 1132,54	12813	10668	<u>562</u> 498	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>91.17</u> 4,31
12	КБ21-24-2	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг	шт	9	<u>665.36</u> 462,90	<u>43.86</u> 22,11	5988	4166	<u>395</u> 199	<u>3.9100</u> 0,1690	<u>35.19</u> 1,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Ящик керування двигуном Я1...Я17, 220В, 6А, 50 Гц (16шт)									
13	КМ8-573-4	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм Кнопковий піст 2-мод. (Кнопки "Пуск" та "Стоп") (26шт)	шт	16	<u>795.99</u> 404,32	<u>150.10</u> 40,98	12736	6469	<u>2402</u> 656	<u>3.2000</u> 0,2946	<u>51.2</u> 4,71
14	КМ10-309-3	Кнопка, установлювана на пультах і панелях Щит розподільний 2-ШР-ТХ1...2-ШР-ТХ9 (9шт)	шт	26	<u>211.91</u> 196,16	<u>-</u> -	5510	5100	<u>-</u> -	<u>1.6000</u> -	<u>41.6</u> -
15	КБ21-24-2	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг	шт	9	<u>665.36</u> 462,90	<u>43.86</u> 22,11	5988	4166	<u>395</u> 199	<u>3.9100</u> 0,1690	<u>35.19</u> 1,52
16	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,72	<u>29120.82</u> 24244,47	<u>1277.12</u> 1132,54	20967	17456	<u>920</u> 815	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>149.18</u> 7,05
17	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,18	<u>39662.57</u> 33816,92	<u>1277.12</u> 1132,54	7139	6087	<u>230</u> 204	<u>285.6400</u> 9,7940	<u>51.42</u> 1,76
18	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм (диференціальний вимикач) Щит розподільний 2-0-ШР-В	100шт	0,27	<u>29120.82</u> 24244,47	<u>1277.12</u> 1132,54	7863	6546	<u>345</u> 306	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>55.94</u> 2,64
19	КБ21-24-2	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг	шт	1	<u>665.36</u> 462,90	<u>43.86</u> 22,11	665	463	<u>44</u> 22	<u>3.9100</u> 0,1690	<u>3.91</u> 0,17
20	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,2	<u>29120.82</u> 24244,47	<u>1277.12</u> 1132,54	5824	4849	<u>255</u> 227	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>41.44</u> 1,96
21	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А Щит розподільний 2-10-ШР-В, 2-1-ШР-В	100шт	0,02	<u>39662.57</u> 33816,92	<u>1277.12</u> 1132,54	793	676	<u>26</u> 23	<u>285.6400</u> 9,7940	<u>5.71</u> 0,2
22	КБ21-24-2	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг	шт	2	<u>665.36</u> 462,90	<u>43.86</u> 22,11	1331	926	<u>88</u> 44	<u>3.9100</u> 0,1690	<u>7.82</u> 0,34
23	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,2	<u>29120.82</u> 24244,47	<u>1277.12</u> 1132,54	5824	4849	<u>255</u> 227	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>41.44</u> 1,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					161554	123640	<u>11030</u> 6248		<u>1045.43</u> 51,01
		Разом будівельні роботи, грн.					161554				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					26884				
		всього заробітна плата, грн.					129888				
		Загальновиробничі витрати, грн.					63360				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					105,5				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					20051				
		Всього будівельні роботи, грн.					224914				

		Всього по розділу 1					224914				
		Розділ 2. Кабельно-провідникова продукція									
24	КБ21-2-7	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	44,2	<u>5155.32</u> 4452,19	<u>176.01</u> 61,71	227865	196787	<u>7780</u> 2728	<u>41.0000</u> 0,4400	<u>1812.2</u> 19,45
25	& С113-970-8	Труба гнучка армована діам. 16мм,	м	1760	<u>30.86</u> -	<u>-</u> -	54314	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	& С113-970-9	Труба гнучка армована діам. 20мм,	м	20	<u>41.87</u> -	<u>-</u> -	837	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	& С1545-318-3 варіант 1	Металорукав діам. 20мм у ПВХ-оболонці та обплетенні з оцинкованої сталі 6071Т-022	м	50	<u>329.66</u> -	<u>-</u> -	16483	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	& С113-1437-11В-В2 варіант 2	Труба ПВХ гофрована діам. 25мм, з протяжкою 91925	м	2590	<u>11.80</u> -	<u>-</u> -	30562	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	& С113-1437-36	Тримач з засувкою для кріплення труби діам. 16мм	шт	40	<u>3.94</u> -	<u>-</u> -	158	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	& С113-1437-28	Тримач з засувкою для кріплення труби діам. 20мм	шт	40	<u>4.69</u> -	<u>-</u> -	188	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	& С1110-15-А-3	Тримач оцинкований односторонній, 25мм (ДКС 53343R)	шт	100	<u>3.28</u> -	<u>-</u> -	328	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	& С113-1437-18В	Тримач труб ДКС діам 16-32 мм., регульований (51200)	шт	5180	<u>12.85</u> -	<u>-</u> -	66563	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей із металевих труб	т	0,633	<u>31683.73</u> 30719,77	<u>347.35</u> 111,44	20056	19446	<u>220</u> 71	<u>265.6500</u> 0,7073	<u>168.16</u> 0,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	C113-6	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	150	<u>245.24</u> -	<u>-</u> -	36786	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	29,15	<u>1180.23</u> 945,66	<u>109.17</u> 70,82	34404	27566	<u>3182</u> 2064	<u>8.6000</u> 0,5634	<u>250.69</u> 16,42
36	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2	100м	54,26	<u>1715.75</u> 1341,51	<u>200.00</u> 127,94	93097	72790	<u>10852</u> 6942	<u>12.2000</u> 1,0147	<u>661.97</u> 55,06
37	КБ21-4-4	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм2	100м	5,35	<u>2348.35</u> 1790,15	<u>309.36</u> 191,60	12564	9577	<u>1655</u> 1025	<u>16.2800</u> 1,5091	<u>87.1</u> 8,07
38	КБ21-4-5	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 70 мм2	100м	2	<u>2575.45</u> 1855,03	<u>446.81</u> 253,92	5151	3710	<u>894</u> 508	<u>16.8700</u> 1,9731	<u>33.74</u> 3,95
39	КМ8-148-4	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 6 кг	100 м	3,45	<u>8195.39</u> 4598,78	<u>2618.10</u> 917,92	28274	15866	<u>9032</u> 3167	<u>38.4000</u> 6,5450	<u>132.48</u> 22,58
40	КМ8-148-5	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 9 кг	100 м	0,05	<u>11830.10</u> 5940,10	<u>4873.18</u> 1708,56	592	297	<u>244</u> 85	<u>49.6000</u> 12,1825	<u>2.48</u> 0,61
41	КБ21-15-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у лотках	100м	9,69	<u>353.16</u> 261,08	<u>22.00</u> 7,71	3422	2530	<u>213</u> 75	<u>2.1800</u> 0,0550	<u>21.12</u> 0,53
42	& 15092-1011-Б	Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння ВВГнгд перерізом 3х1,5 мм2	м	1740	<u>28.63</u> -	<u>-</u> -	49816	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	& 15092-1011-Б1	Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння ВВГнгд перерізом 3х2,5 мм2	м	6130	<u>45.77</u> -	<u>-</u> -	280570	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	& 15092-1011-Б2	Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння ВВГнгд перерізом 5х2,5 мм2	м	75	<u>76.62</u> -	<u>-</u> -	5747	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	& 15092-1011-Б4	Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння ВВГнгд перерізом 5х6,0 мм2	м	135	<u>162.42</u> -	<u>-</u> -	21927	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	& 15092-1011-Б13	Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння ВВГнгд перерізом 5х10,0 мм2	м	200	<u>182.31</u> -	<u>-</u> -	36462	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	& 15092-1011-Б5	Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння ВВГнгд перерізом 5х35,0 мм2	м	315	<u>905.44</u> -	<u>-</u> -	285214	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	& 15092-1011-Б103	Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння ВВГнгд перерізом 5х95,0 мм2	м	10	<u>2470.89</u> -	<u>-</u> -	24709	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	& 15092-1011-Б104	Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння ВВГнгд перерізом 5х120,0 мм2	м	5	<u>3094.72</u> -	<u>-</u> -	15474	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	& 15092-1011-Б160	Кабель силовий вогнестійкий з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, перетином 3х1,5мм2, ВВГнг-FRLS 180/Е30	м	1175	<u>126.48</u> -	<u>-</u> -	148614	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	& 15092-1011-Б161	Кабель силовий вогнестійкий з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, перетином 3х2,5мм2, ВВГнг-FRLS 180/Е30	м	190	<u>140.49</u> -	<u>-</u> -	26693	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	& 15092-1011-Б162	Кабель силовий вогнестійкий з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, перетином 5х4,0мм2, ВВГнг-FRLS 180/Е30	м	330	<u>484.54</u> -	<u>-</u> -	159898	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	& 15092-1011-Б163	Кабель силовий вогнестійкий з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, перетином 5х6,0мм2, ВВГнг-FRLS 180/Е30	м	70	<u>402.09</u> -	<u>-</u> -	28146	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
54	& 15092-1011-Б164	Кабель силовий вогнестійкий з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, перетином 5х35,0мм2, ВВГнг-FRLS 180/Е30	м	20	<u>1794.47</u> -	<u>-</u> -	35889	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					1750803	348569	<u>34072</u> 16665		<u>3169.94</u> 127,12
		Разом будівельні роботи, грн.					1750803				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1368162				
		всього заробітна плата, грн.					365234				
		Загальновиробничі витрати, грн.					186260				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					323,69				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					61500				
		Всього будівельні роботи, грн.					1937063				

		Всього по розділу 2					1937063				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 3. Світильники									
55	КБ21-18-16	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються в підвісних стелях, кількість ламп до 4	100шт	7,82	<u>50826.52</u> 41902,94	<u>8135.14</u> 3718,58	397463	327681	<u>63617</u> 29079	<u>371.4800</u> 27,6348	<u>2904.97</u> 216,1
56	& 1507-1137-P52 варіант 1	Світлодіодний світильник, що вбудовується в підвесну стелю типу армстронг, IP54, 40Вт, OWP OPTIMA LED 600(40) IP54/4000K Clip-In	шт	540	<u>2284.85</u> -	<u>-</u> -	1233819	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
57	& 1507-1137-P51 варіант 1	Світлодіодний світильник, що вбудовується в підвесну стелю типу армстронг, IP54, 64Вт, OWP OPTIMA LED 1200x600 IP54/4000K Clip-In	шт	150	<u>2880.38</u> -	<u>-</u> -	432057	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
58	& 1507-1137-P21 варіант 1	Світлодіодний світильник, що вбудовується в підвесну стелю типу армстронг, IP54, 35Вт, 595x595мм, OWP ECO LED-595	шт	92	<u>3839.99</u> -	<u>-</u> -	353279	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
59	КБ21-17-5	Монтаж світильників для ламп розжарювання: бра і плафони з кількістю ламп до 2	100шт	0,34	<u>20322.68</u> 15970,64	<u>1692.78</u> 712,36	6910	5430	<u>576</u> 242	<u>126.4000</u> 5,2858	<u>42.98</u> 1,8
60	& 1507-1137-P16 варіант 1	Світильник-бра навісний з лампою LED 220 В, 38 Вт, Бра-100	шт	34	<u>603.93</u> -	<u>-</u> -	20534	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
61	КБ21-18-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 2	100шт	5,84	<u>40620.94</u> 25293,31	<u>5968.09</u> 2875,97	237226	147713	<u>34854</u> 16796	<u>211.2000</u> 21,5724	<u>1233.41</u> 125,98
62	& 1507-1137-P19 варіант 1	Світильник навісний з лампою LED 220 В, 33 Вт, герметичний, KLED-300-14-IP54	шт	189	<u>1668.41</u> -	<u>-</u> -	315329	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
63	& 1507-1137-P20 варіант 1	Світильник навісний з лампою LED 220 В, 38 Вт, герметичний ALS.PRS-UNILED1200-38-IP54	шт	97	<u>3049.49</u> -	<u>-</u> -	295801	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
64	& 1507-1137-P25 варіант 1	Світильник навісний з лампою LED 220 В, 50 Вт SLICK.OPL.LED-50-IP54	шт	298	<u>2836.01</u> -	<u>-</u> -	845131	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
65	КБ21-18-2	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 4	100шт	0,92	<u>50250.42</u> 32719,63	<u>8168.17</u> 3647,33	46230	30102	<u>7515</u> 3356	<u>273.2100</u> 27,0724	<u>251.35</u> 24,91
66	& 1507-1137-P17	Світильник чергового освітлення, IP54, 9Вт, 180x150мм, DS LED 5000K	шт	92	<u>1121.07</u> -	<u>-</u> -	103138	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					4286917	510926	<u>106562</u> 49473		<u>4432.71</u> 368,79
		Разом будівельні роботи, грн.					4286917				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					3669429 560399 276622 465,74 88486 4563539				

		Всього по розділу 3					4563539				
		Розділ 4. Електроустановочні вироби									
67	КБ21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	100шт	1,01	<u>3708.89</u> 3005,77	-	3746	3036	-	<u>27.6800</u>	<u>27.96</u>
68	& 290902-559-1P	Вимикач 1-клавішний прихованої установки, 230В, IP20, 10А (супарт механізм рамка) в антибактеріальному виконанні MONAIC	шт	101	<u>390.82</u> -	-	39473	-	-	-	-
69	КБ21-22-3	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних	100шт	2,35	<u>3884.81</u> 3181,69	-	9129	7477	-	<u>29.3000</u>	<u>68.86</u>
70	& 290902-559-3P	Вимикач 2-клавішний прихованої установки, 230В, IP20, 10А (супарт механізм рамка) в антибактеріальному виконанні MONAIC	шт	235	<u>412.78</u> -	-	97003	-	-	-	-
71	& С1512-1-91	Коробка відгалужувальна 53500 ДКС	шт	395	<u>51.12</u> -	-	20192	-	-	-	-
72	& С1512-6-10А	Коробка монтажна в бетон	шт	372	<u>9.37</u> -	-	3486	-	-	-	-
73	& С1545-90-41	Коробка монтажна під г/к	шт	220	<u>16.14</u> -	-	3551	-	-	-	-
74	КБ21-22-8	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	100шт	5,92	<u>3718.44</u> 3020,97	-	22013	17884	-	<u>27.8200</u>	<u>164.69</u>
75	& С113-2106-901	Розетка штепсельна 2-полюсна для прихованої установки, із заземлюючим контактом, ~ 230В, 16А, IP20, з захисними шторками	шт	592	<u>72.30</u> -	-	42802	-	-	-	-
76	& С1512-6-10Б-2Г	Рамка для розеток подвійна	шт	146	<u>42.73</u> -	-	6239	-	-	-	-
77	& С1512-6-10Б-3Г	Рамка для розеток потрійна	шт	50	<u>57.11</u> -	-	2856	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 4					250490	28397	<u>-</u> -		<u>261,51</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					250490				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					222093				
		всього заробітна плата, грн.					28397				
		Загальновиборні витрати, грн.					14570				
		трудоємність в загальновиборні витратах, люд.год.					25,37				
		заробітна плата в загальновиборні витратах, грн.					4819				
		Всього будівельні роботи, грн.					265060				

		Всього по розділу 4					265060				
		Розділ 5. Кабельні лотки									
78	КБ21-14-1	Прокладання лотків	100м	9,69	<u>7082.43</u> 5653,87	<u>984.67</u> 292,47	68629	54786	<u>9541</u> 2834	<u>47.2100</u> 2,0963	<u>457.46</u> 20,31
		Кабельні лотки "S5 Combitech"									
79	& 2405-1015-B8	Лоток перфорований 400x80 L- 3 м "ДКС Україна"	шт	1	<u>1554.65</u> -	<u>-</u> -	1555	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
80	& 2405-1015-1B8	Лоток перфорований 400x80 L-2 м "ДКС Україна" код. 35316	шт	1	<u>1225.38</u> -	<u>-</u> -	1225	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
81	& 2405-1015-B21 варіант 2	Перегородка SEP H80 L- 3 м оцинкована "ДКС Україна"	шт	2	<u>239.84</u> -	<u>-</u> -	480	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
82	& 2405-1015-1B14	Лоток перфорований 200x50 L- 2 м "ДКС Україна" код. 35254	шт	68	<u>540.35</u> -	<u>-</u> -	36744	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
83	& 2405-1015-2B14	Лоток перфорований 200x50 L- 3 м "ДКС Україна" код. 35264	шт	128	<u>599.19</u> -	<u>-</u> -	76696	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
84	& 2405-1015-3B14	Лоток перфорований 300x50 L- 3 м "ДКС Україна" код. 35265	шт	108	<u>915.75</u> -	<u>-</u> -	98901	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
85	& 2405-1015-4B14	Лоток перфорований 100x50 L- 3 м "ДКС Україна" код. 35262	шт	22	<u>399.74</u> -	<u>-</u> -	8794	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
86	& 2405-1015-B10 варіант 1	Кут горизонтальний 90° 200x50 "ДКС Україна" 36004	шт	86	<u>312.57</u> -	<u>-</u> -	26881	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
87	& 2405-1015-B12 варіант 1	Відгалужувач DPT Т-образний горизонтальний 200x50 оцинкований "ДКС Україна" 36124	шт	18	<u>387.33</u> -	<u>-</u> -	6972	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	& 2405-1015-B21 варіант 1	Перегородка SEP H50 L- 3 м оцинкована "ДКС Україна"	шт	108	<u>186.65</u> -	<u>-</u> -	20158	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Кабельні лотки "L5 Combitech"									
89	& 2405-1015-B8 варіант 1	Лоток перфорований 500x80 L- 3 м "ДКС Україна" LL8050	шт	18	<u>1524.36</u> -	<u>-</u> -	27438	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
90	& 2405-1015-B9 варіант 1	Кришка із заземленням на лоток осн. 500 L- 3 м "ДКС Україна" 35527	шт	18	<u>398.34</u> -	<u>-</u> -	7170	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Система "B5 Combitech"									
91	& 2405-1016-B31	Консоль L200, 35530, фірма "DKC"	шт	148	<u>127.09</u> -	<u>-</u> -	18809	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
92	& 2405-1016-B130	Профіль L300, BPM2903, фірма "DKC"	шт	436	<u>100.83</u> -	<u>-</u> -	43962	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
93	& 2405-1016-B131	Профіль L400, BPM2904, фірма "DKC"	шт	216	<u>120.77</u> -	<u>-</u> -	26086	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
94	& 2405-1016-B132	Профіль L500, BPM2905, фірма "DKC"	шт	10	<u>152.24</u> -	<u>-</u> -	1522	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
95	& 2405-1015-B24-K0 варіант 1	Кріплення стінове LP5000 "ДКС Україна"	шт	108	<u>83.53</u> -	<u>-</u> -	9021	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
96	& C111-1381-1	Шпилька різьбова з метричною різьбою M8 L=1000 мм	шт	200	<u>82.78</u> -	<u>-</u> -	16556	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
97	& C111-1381-3	Шпилька різьбова з метричною різьбою M8 L=2000 мм	шт	20	<u>165.40</u> -	<u>-</u> -	3308	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					500907	54786	<u>9541</u> 2834		<u>457.46</u> 20,31
		Разом будівельні роботи, грн.					500907				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					436580				
		всього заробітна плата, грн.					57620				
		Загальновиробничі витрати, грн.					27958				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					46,34				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8805				
		Всього будівельні роботи, грн.					528865				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 5					528865				
		Разом прямі витрати по кошторису					6950671	1066318	<u>161205</u>		<u>9367,05</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					6950671		75220		567,23
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5723148				
		всього заробітна плата, грн.					1141538				
		Загальновиробничі витрати, грн.					568771				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					966,64				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					183661				
		Всього будівельні роботи, грн.					7519442				

		Всього по кошторису					7519442				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					10900,92				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1325199				

Склав

_____ Семен КУМИШ
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

_____ Катерина МІЛЬКО
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»
21 - 3760

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-014/АГП1
на автоматичне газове пожежогасіння
Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №2

Основа:
креслення (специфікації) № АГП1

Кошторисна вартість 1882,288 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 4,05169 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 474,713 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Обладнання									
1	КМ10-667-2	Блок базовий на 20 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	2	<u>7177.71</u> 7030,91	<u>1.73</u> 0,28	14355	14062	<u>3</u> 1	<u>60.8000</u> 0,0026	<u>121.6</u> 0,01
2	КМ8-81-1	Апарат керування і сигналізації, кількість кінців, що підключаються, до 2	шт	8	<u>254.53</u> 196,16	<u>55.00</u> 19,28	2036	1569	<u>440</u> 154	<u>1.6000</u> 0,1375	<u>12.8</u> 1,1
3	КМ10-668-3	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий, димовий, світловий у вибухозахисному виконанні	шт	16	<u>371.80</u> 347,49	<u>2.00</u> 0,33	5949	5560	<u>32</u> 5	<u>3.2000</u> 0,0030	<u>51.2</u> 0,05
4	КМ10-669-1	Прилад сигналізуючий ємкісний	шт	30	<u>2515.25</u> 2035,26	<u>1.40</u> 0,23	75458	61058	<u>42</u> 7	<u>17.6000</u> 0,0021	<u>528</u> 0,06
5	& 1503-11052-98	Вогнегасна речовина FK-5-1-12	кг	558	<u>1530.36</u> -	<u>-</u> -	853941	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	18	<u>374.73</u> 347,49	<u>1.73</u> 0,28	6745	6255	<u>31</u> 5	<u>3.2000</u> 0,0026	<u>57.6</u> 0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КМ10-667-8	Прилад ОПС на 4 промені	шт	1	<u>1443.47</u>	<u>1.40</u>	1443	1390	1	<u>12.8000</u>	<u>12.8</u>
					1389,95	0,23			-	0,0021	-
8 & 1516-1004-20	Діод КД521А		шт	10	<u>2.60</u>	<u>-</u>	26	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					959953	89894	<u>549</u>		<u>784</u>
									172		1,27
		Разом устаткування, грн.					26				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1				
		Всього устаткування, грн.					27				
		Разом будівельні роботи, грн.					959927				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					869484				
		всього заробітна плата, грн.					90066				
		Загальновиробничі витрати, грн.					40514				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					62,29				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					11833				
		Всього будівельні роботи, грн.					1000441				

		Всього по розділу 1					1000468				
9 & 1503-11052-98		Розділ 2. Підмінний фонд									
		Вогнегасна речовина FK-5-1-12	кг	74,4	<u>1530.36</u>	<u>-</u>	113859	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					113859	-	<u>-</u>		<u>-</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					113859				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					113859				
		Всього будівельні роботи, грн.					113859				

		Всього по розділу 2					113859				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 3. Кабелі і провода									
10	КБ21-4-1	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2	100м	59,1	<u>951.99</u> 814,80	<u>78.97</u> 51,77	56263	48155	<u>4667</u> 3060	<u>7.4100</u> 0,4130	<u>437.93</u> 24,41
11	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	0,1	<u>1180.23</u> 945,66	<u>109.17</u> 70,82	118	95	<u>11</u> 7	<u>8.6000</u> 0,5634	<u>0.86</u> 0,06
12	& С1545-1183-3	Провід ПСВВ 2х0,4	м	1530	<u>3.20</u> -	<u>-</u> -	4896	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	& С154-100-31	Кабель вогнестійкий JE-H(ST)H FE180/E30 2х2х0,8	1000м	3,774	<u>24182.90</u> -	<u>-</u> -	91266	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	& С154-100-30	Кабель вогнестійкий JE-H(ST)H FE180/E30 1х2х0,8	1000м	0,714	<u>12269.30</u> -	<u>-</u> -	8760	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	& 15098-99962-5	Кабель J-Y(St)-Y lg 1х2х0.8	м	10,2	<u>10.29</u> -	<u>-</u> -	105	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	& С153-42-310	Кабель вогнестійкий 3 х 2,5 RE "NHXH FE180/E30" 3х2,5 мм2	1000м	0,0102	<u>45216.59</u> -	<u>-</u> -	461	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					161869	48250	<u>4678</u> 3067		<u>438.79</u> 24,47
		Разом будівельні роботи, грн.					161869				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					108941				
		всього заробітна плата, грн.					51317				
		Загальновиробничі витрати, грн.					26047				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					44,94				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8537				
		Всього будівельні роботи, грн.					187916				

		Всього по розділу 3					187916				
		Розділ 4. Матеріали									
17	КМ10-668-4	Сповіщувач ОС автоматичний контактний, магнітоконтатний на відкривання вікон, дверей	шт	8	<u>192.60</u> 173,74	<u>-</u> -	1541	1390	<u>-</u> -	<u>1.6000</u> -	<u>12.8</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	& 1504-15414-1	Датчик магнітоконтатний СОМК 1-8	шт	8	<u>129.56</u> -	<u>-</u> -	1036	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	& С1512-1-1-ІА варіант 1	Коробка вогнестійка розподільча КВР01/30-30	шт	16	<u>397.90</u> -	<u>-</u> -	6366	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	КБ21-2-7	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	59	<u>4670.05</u> 4452,19	<u>176.01</u> 61,71	275533	262679	<u>10385</u> 3641	<u>41.0000</u> 0,4400	<u>2419</u> 25,96
21	& С113-953-А-6	Труба ПВХ гнучка гофр. д.20мм, (DKC 91520)	м	6018	<u>11.81</u> -	<u>-</u> -	71073	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	& С111-136-11 варіант 2	Тримач кабельний UDF6	шт.	11800	<u>4.18</u> -	<u>-</u> -	49324	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	& С111-136-11 варіант 1	Анкер ВІЕРВАН 6х40/4 ЦЖ	шт.	11800	<u>3.23</u> -	<u>-</u> -	38114	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					442987	264069	<u>10385</u> 3641		<u>2431.8</u> 25,96
		Разом будівельні роботи, грн.					442987				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					168533				
		всього заробітна плата, грн.					267710				
		Загальновиробничі витрати, грн.					137058				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					238,17				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					45250				
		Всього будівельні роботи, грн.					580045				

		Всього по розділу 4					580045				
		Разом прямі витрати по кошторису					1678668	402213	<u>15612</u> 6880		<u>3654.59</u> 51,7
		Разом устаткування, грн.					26				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1				
		Всього устаткування, грн.					27				
		Разом будівельні роботи, грн.					1678642				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1260817				
		всього заробітна плата, грн.					409093				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					203619 345,4 65620 1882261				
		----- Всього по кошторису					1882288				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					4051,69 474713				

Склав

Семен КУМИШ*[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*

Перевірив

Катерина МІЛЬКО*[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»
21 - 3760

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-016/СПС1
на пожежна сигналізація та оповіщення про пожежу
Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №2

Основа:
креслення (специфікації) № СПС1

Кошторисна вартість 1747,624 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 7,84499 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 913,744 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Обладнання ПС									
1	КМ10-667-11	Пристрій розширення на 8 променів	шт	1	<u>2522.90</u> 2432,42	<u>1.40</u> 0,23	2523	2432	<u>1</u> -	<u>22.4000</u> 0,0021	<u>22.4</u> -
2	КМ10-667-9	Прилад приймально-контрольний об'єктовий на 2 промені	шт	5	<u>3307.25</u> 3248,64	<u>1.40</u> 0,23	16536	16243	<u>7</u> 1	<u>28.8000</u> 0,0021	<u>144</u> 0,01
3	КМ10-668-2	Сповісвач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	502	<u>402.47</u> 347,49	<u>1.73</u> 0,28	202040	174440	<u>868</u> 141	<u>3.2000</u> 0,0026	<u>1606.4</u> 1,31
4	КМ10-668-1	Сповісвач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні	шт	98	<u>216.58</u> 173,74	<u>6.72</u> 1,10	21225	17027	<u>659</u> 108	<u>1.6000</u> 0,0101	<u>156.8</u> 0,99
5	КМ10-668-4	Сповісвач ПС автоматичний контактний	шт	34	<u>192.60</u> 173,74	<u>-</u> -	6548	5907	<u>-</u> -	<u>1.6000</u> -	<u>54.4</u> -
6	& C1504-45- 2003	Захисне скло для сповісвачів ручних	шт	34	<u>42.84</u> -	<u>-</u> -	1457	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7 & 1800-30025		Розетка ПП «РЕЗЕРВ-1» Р-96	шт	600	<u>56.13</u> -	<u>-</u> -	33678	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					284007	216049	<u>1535</u> 250		<u>1984</u> 2,31
		Разом будівельні роботи, грн.					284007				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					66423				
		всього заробітна плата, грн.					216299				
		Загальновиробничі витрати, грн.					99592				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					156,93				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					29814				
		Всього будівельні роботи, грн.					383599				

		Всього по розділу 1					383599				
8 & С1504-45-2003		Розділ 2. Резервний запас сповіщувачів									
		Захисне скло для сповіщувачів ручних	шт	3	<u>42.84</u> -	<u>-</u> -	129	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					129	-	<u>-</u> -		<u>-</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					129				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					129				
		Всього будівельні роботи, грн.					129				

		Всього по розділу 2					129				
9 КБ21-4-1		Розділ 3. Кабелі та проводи ПС									
		Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2	100м	38	<u>951.99</u> 814,80	<u>78.97</u> 51,77	36176	30962	<u>3001</u> 1967	<u>7.4100</u> 0,4130	<u>281.58</u> 15,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	КБ21-4-6	Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм ²	100м	17,74	<u>570.75</u> 372,76	<u>78.97</u> 51,77	10125	6613	<u>1401</u> 918	<u>3.3900</u> 0,4130	<u>60.14</u> 7,33
11	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	0,15	<u>1180.23</u> 945,66	<u>109.17</u> 70,82	177	142	<u>16</u> 11	<u>8.6000</u> 0,5634	<u>1.29</u> 0,08
12	КБ21-13-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	100м	1,06	<u>1784.00</u> 749,70	<u>969.74</u> 272,04	1891	795	<u>1028</u> 288	<u>6.2600</u> 2,2579	<u>6.64</u> 2,39
13	& С153-42-310	Кабель вогнестійкий 3 х 2,5 RE "NHXH FE180/E30" 3х2,5 мм ²	1000м	0,0153	<u>45216.59</u> -	<u>-</u> -	692	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	& С154-100-30	Кабель вогнестійкий JE-H(ST)H FE180/E30 1х2х0,8	1000м	0,357	<u>12269.30</u> -	<u>-</u> -	4380	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	& 15098-99962-5	Кабель J-Y(St)-Y lg 1х2х0.8	м	5436,6	<u>10.29</u> -	<u>-</u> -	55943	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					109384	38512	<u>5446</u> 3184		<u>349.65</u> 25,49
		Разом будівельні роботи, грн.					109384				
		в тому числі:					65426				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					41696				
		всього заробітна плата, грн.					21125				
		Загальновиробничі витрати, грн.					36,39				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					6912				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					130509				

		Всього по розділу 3					130509				
		Розділ 4. Матеріали ПС									
16	КБ21-2-7	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	38	<u>4670.05</u> 4452,19	<u>176.01</u> 61,71	177462	169183	<u>6688</u> 2345	<u>41.0000</u> 0,4400	<u>1558</u> 16,72
17	& С113-953-А-6	Труба ПВХ гнучка гофр. д.20мм, (DKC 91520)	м	3876	<u>11.81</u> -	<u>-</u> -	45776	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	& C113-2124-B-1 варіант 1	Хомут-кліпса E.ENEXT 20	шт	7100	<u>1.59</u> -	<u>-</u> -	11289	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	& C111-136-11 варіант 3	Тримач кабельний UDF 20	шт.	500	<u>12.55</u> -	<u>-</u> -	6275	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	& C111-136-11 варіант 1	Анкер BIERBAN 6x40/4 ЦЖ	шт.	500	<u>3.23</u> -	<u>-</u> -	1615	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,76	<u>3984.67</u> <u>3837,93</u>	<u>109.72</u> <u>48,29</u>	3028	2917	<u>83</u> <u>37</u>	<u>32.8000</u> <u>0,4032</u>	<u>24.93</u> <u>0,31</u>
22	& C1545-89-2-25	Короб з кришкою, з направляючими для установки роздільників TA-GN 150x60 WO довжиною 2м	м	8	<u>281.08</u> -	<u>-</u> -	2249	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	& C1545-8120-50	З'єднання на стик кришок GAN (00889)	шт	4	<u>148.54</u> -	<u>-</u> -	594	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	& C1545-8120-51	З'єднання на стик профілів SGAN (00833)	шт	8	<u>12.68</u> -	<u>-</u> -	101	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	& C1511-66-6-78-50	Пластиковий кабель канал TMC 22x10	м	68	<u>29.65</u> -	<u>-</u> -	2016	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	C113-11	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 125 мм, товщина стінки 4 мм	м	10	<u>519.86</u> -	<u>-</u> -	5199	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	КБ21-12-2	Прокладання коробів та лотків	100м	0,3	<u>3956.66</u> <u>3837,93</u>	<u>109.72</u> <u>48,29</u>	1187	1151	<u>33</u> <u>14</u>	<u>32.8000</u> <u>0,4032</u>	<u>9.84</u> <u>0,12</u>
28	& C1545-8120-49	Лоток дротяний, 50x200x3000 мм FC5020 ДКС.	м	30	<u>135.29</u> -	<u>-</u> -	4059	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	& C1545-479-105	Кріплення ТМ (підстава 200 мм) ВММ1020 ДКС	шт	20	<u>96.31</u> -	<u>-</u> -	1926	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	& C1545-479-106	Комплект 2 СМ000711 ДКС	шт	40	<u>22.05</u> -	<u>-</u> -	882	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	& C1545-479-107	Стандартний анкер з болтом СМ431060 ДКС	шт	40	<u>78.36</u> -	<u>-</u> -	3134	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					266792	173251	<u>6804</u> 2396		<u>1592.77</u> 17,15
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					266792 86737 175647				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					89892 156,17 29670 356684				

		Всього по розділу 4					356684				
		Розділ 5. Обладнання ОС									
32	КМ10-386-7	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	206	<u>389.36</u> 370,05	<u>-</u> -	80208	76230	<u>-</u> -	<u>3.2000</u> -	<u>659.2</u> -
33	КМ10-668-3	Сповіслювач ПС автоматичний тепловий, димовий, світловий у вибухозахисному виконанні	шт	49	<u>371.80</u> 347,49	<u>2.00</u> 0,33	18218	17027	<u>98</u> 16	<u>3.2000</u> 0,0030	<u>156.8</u> 0,15
34	& 290116-5433-1 варіант 1	Сповіслювач світловий "Вихід". ОС-1	шт	40	<u>617.70</u> -	<u>-</u> -	24708	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	& 290116-5433-2 варіант 2	Сповіслювач світловий з написом «Пожежа». ОС-6.8	шт	8	<u>561.60</u> -	<u>-</u> -	4493	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	& 290116-5433-2 варіант 1	Сповіслювач світловий напрямку руху "Стрілка". ОС-6.4	шт	1	<u>561.60</u> -	<u>-</u> -	562	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	КМ10-3-8	Ящик живлення	ящик	5	<u>566.40</u> 555,07	<u>-</u> -	2832	2775	<u>-</u> -	<u>4.8000</u> -	<u>24</u> -
38	КМ10-386-7	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	1	<u>389.36</u> 370,05	<u>-</u> -	389	370	<u>-</u> -	<u>3.2000</u> -	<u>3.2</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					131410	96402	<u>98</u> 16		<u>843.2</u> 0,15
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					131410 34910 96418 43004 65,31 12405 174414				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 5					174414				
		Розділ 6. Кабелі та проводи ОС									
39	КБ21-4-1	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2	100м	47,5	<u>951.99</u> 814,80	<u>78.97</u> 51,77	45220	38703	<u>3751</u> 2459	<u>7.4100</u> 0,4130	<u>351.98</u> 19,62
40	КБ21-4-6	Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2	100м	14,15	<u>570.75</u> 372,76	<u>78.97</u> 51,77	8076	5275	<u>1117</u> 733	<u>3.3900</u> 0,4130	<u>47.97</u> 5,84
41	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	0,3	<u>1180.23</u> 945,66	<u>109.17</u> 70,82	354	284	<u>33</u> 21	<u>8.6000</u> 0,5634	<u>2.58</u> 0,17
42	& С153-42-310	Кабель вогнестійкий 3 х 2,5 RE "NHXN FE180/E30" 3х2,5 мм2	1000м	0,0306	<u>45216.59</u> -	<u>-</u> -	1384	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	& С154-100-30	Кабель вогнестійкий JE-H(ST)H FE180/E30 1х2х0,8	1000м	6,2883	<u>12269.30</u> -	<u>-</u> -	77153	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 6					132187	44262	<u>4901</u> 3213		<u>402.53</u> 25,63
		Разом будівельні роботи, грн.					132187				
		в тому числі:					83024				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					47475				
		всього заробітна плата, грн.					24084				
		Загальновиробничі витрати, грн.					41,53				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					7891				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					156271				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по розділу 6					156271				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 7. Матеріали ОС									
44	КБ21-2-7	Прокладання вініластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	46	<u>4670.05</u> 4452,19	<u>176.01</u> 61,71	214822	204801	<u>8096</u> 2839	<u>41.0000</u> 0,4400	<u>1886</u> 20,24
45	& С113-953-А-6	Труба ПВХ гнучка гофр. д.20мм, (ДКС 91520)	м	4692	<u>11.81</u> -	<u>-</u> -	55413	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	& С111-136-11 варіант 3	Тримач кабельний UDF 20	шт.	9200	<u>12.55</u> -	<u>-</u> -	115460	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	& С111-136-11 варіант 1	Анкер BIERBAN 6x40/4 ЦЖ	шт.	9200	<u>3.23</u> -	<u>-</u> -	29716	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	& С1512-1-1-ІА варіант 1	Коробка вогнестійка розподільча КВР01/30-30	шт	6	<u>397.90</u> -	<u>-</u> -	2387	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	& С1512-6-27 варіант 1	Коробка монтажна вогнетривка КВР 01/30-100	шт	19	<u>397.99</u> -	<u>-</u> -	7562	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	& С113-2124-Б-9	Коробка розгалужувальна для відкритої проводки 100x100x50. 53800	шт	5	<u>103.71</u> -	<u>-</u> -	519	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	& С1512-14-19	Колодка клемна (12 кл.) (94,5x8) (43112 FV)	шт	10	<u>48.22</u> -	<u>-</u> -	482	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	1,5	<u>3984.67</u> 3837,93	<u>109.72</u> 48,29	5977	5757	<u>165</u> 72	<u>32.8000</u> 0,4032	<u>49.2</u> 0,6
53	& С1511-66-6-78-50	Пластиковий кабель канал ТМС 22x10	м	150	<u>29.65</u> -	<u>-</u> -	4448	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 7					436786	210558	<u>8261</u> 2911		<u>1935.2</u> 20,84
		Разом будівельні роботи, грн.					436786				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					217967				
		всього заробітна плата, грн.					213469				
		Загальновиробничі витрати, грн.					109232				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					189,74				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					36048				
		Всього будівельні роботи, грн.					546018				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 7					546018				
		Разом прямі витрати по кошторису					1360695	779034	27045 11970		7107,35 91,57
		Разом будівельні роботи, грн.					1360695				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					554616				
		всього заробітна плата, грн.					791004				
		Загальновиробничі витрати, грн.					386929				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					646,07				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					122740				
		Всього будівельні роботи, грн.					1747624				

		Всього по кошторису					1747624				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					7844,99				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					913744				

Склав

_____ Семен КУМИШ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ Катерина МІЛЬКО
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»
21 - 3760

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-018/ОС2

на охоронна сигналізація

Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №2

Основа:
креслення (специфікації) № ОС2

Кошторисна вартість 114,826 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,54825 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 64,310 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Обладнання									
1	КМ10-667-11	Пристрій розширення на 8 променів	шт	1	<u>2522.90</u> 2432,42	<u>1.40</u> 0,23	2523	2432	<u>1</u> -	<u>22.4000</u> 0,0021	<u>22.4</u> -
2	КМ10-172-4	Плата додаткова, що установлюється на готовому місці стояка	шт	1	<u>425.45</u> 347,49	<u>77.96</u> 22,15	425	347	<u>78</u> 22	<u>3.2000</u> 0,1807	<u>3.2</u> 0,18
3	КМ8-125-1	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год	шт	1	<u>82.62</u> 74,01	<u>6.86</u> 3,02	83	74	<u>7</u> 3	<u>0.6400</u> 0,0252	<u>0.64</u> 0,03
4	КМ10-668-4	Сповіщувач ОС автоматичний контактний, магнітоконтантний на відкривання вікон, дверей	шт	34	<u>192.60</u> 173,74	<u>-</u> -	6548	5907	<u>-</u> -	<u>1.6000</u> -	<u>54.4</u> -
5	КМ10-669-2	Прилад ультразвуковий в одноблочному виконанні	шт	12	<u>955.21</u> 925,12	<u>0.93</u> 0,15	11463	11101	<u>11</u> 2	<u>8.0000</u> 0,0014	<u>96</u> 0,02
6	КМ8-81-1	Апарат керування і сигналізації (Клавіатура)	шт	1	<u>216.67</u> 196,16	<u>17.14</u> 7,55	217	196	<u>17</u> 8	<u>1.6000</u> 0,0630	<u>1.6</u> 0,06
7	КМ10-386-7	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	1	<u>389.36</u> 370,05	<u>-</u> -	389	370	<u>-</u> -	<u>3.2000</u> -	<u>3.2</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КМ10-668-6	Конструкції для установлення сповіщувача	шт	12	<u>123.62</u> 60,81	<u>58.76</u> 1,04	1483	730	<u>705</u> 12	<u>0.5600</u> 0,0085	<u>6.72</u> 0,1
9	& С1504-45-2005	Рухомий кронштейн SRB3	шт	12	<u>60.18</u> -	<u>-</u> -	722	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					23853	21157	<u>819</u> 47		<u>188.16</u> 0,39
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					23853 1877 21204 9623 14,94 2836 33476				
		----- Всього по розділу 1					33476				
10	КБ21-4-1	Розділ 2. Кабельна продукція Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2	100м	6	<u>951.99</u> 814,80	<u>78.97</u> 51,77	5712	4889	<u>474</u> 311	<u>7.4100</u> 0,4130	<u>44.46</u> 2,48
11	КБ21-4-6	Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2	100м	1,5	<u>570.75</u> 372,76	<u>78.97</u> 51,77	856	559	<u>118</u> 78	<u>3.3900</u> 0,4130	<u>5.09</u> 0,62
12	& С1545-64-31-60	Кабель парної скрутки фіксованого монтажу, екранований КОВЕВнг(J-Y(St)YU-PF) 2x2x0,5	м	102	<u>11.96</u> -	<u>-</u> -	1220	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	& С1545-64-2-Г6	Кабель парної скрутки фіксованого монтажу, екранований КОВЕВнг(J-Y(St)YU-PF) 1x2x0,8.	м	51	<u>9.50</u> -	<u>-</u> -	485	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	& С1545-64-27	Дріт зв'язку та сигналізації для фіксованого монтажу ПСВВнг(J-YY-U) 6x0,4	м	612	<u>8.12</u> -	<u>-</u> -	4969	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					13242	5448	<u>592</u> 389		<u>49.55</u> 3,1
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					13242				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					7202 5837 2961 5,1 970 16203				

		Всього по розділу 2					16203				
		Розділ 3. Матеріали									
15	КБ21-2-7	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	6	<u>4670.05</u> 4452,19	<u>176.01</u> 61,71	28020	26713	<u>1056</u> 370	<u>41.0000</u> 0,4400	<u>246</u> 2,64
16	& С113-953- А-7	Труба ПВХ гнучка гофр. д.16мм, посилена з протяжкою, сірий колір (DKC 91516)	м	606	<u>9.52</u> -	<u>-</u> -	5769	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	& С113- 2124-В-2	Тримач двокомпонентний, д. 16мм 51116 DKC	шт	1200	<u>3.73</u> -	<u>-</u> -	4476	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	& С111- 1850-А-4	Саморіз 4x35мм з дюбелем С6 (DKC 06520)	шт	1200	<u>3.86</u> -	<u>-</u> -	4632	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	& С1512-6- 4-4С	Коробка монтажна КМС 2-12	шт	36	<u>32.65</u> -	<u>-</u> -	1175	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	& С1-ПРСВ- 44 варіант 1	Ізолююча стрічка ПВХ	рулон	5	<u>157.13</u> -	<u>-</u> -	786	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	& С1545-44- 53	Кабельна стяжка, 205x3.6 (100 шт) GT- 200IC Hyperline	уп.	10	<u>84.97</u> -	<u>-</u> -	850	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	КБ21-1-2	Прокладання сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 40 мм	100м	0,15	<u>12698.61</u> 8614,34	<u>3184.91</u> 1779,37	1905	1292	<u>478</u> 267	<u>71.9300</u> 14,6761	<u>10.79</u> 2,2
23	С113-5	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 40 мм, товщина стінки 3 мм	м	15	<u>193.52</u> -	<u>-</u> -	2903	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					50516	28005	<u>1534</u> 637		<u>256.79</u> 4,84
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					50516 20977				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					28642 14631 25,38 4821 65147				
		Всього по розділу 3					65147				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					87611 87611 30056 55683 27215 45,42 8627 114826	54610	<u>2945</u> 1073		<u>494,5</u> 8,33
		Всього по кошторису					114826				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					548,25 64310				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Семен КУМИШ

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Катерина МІЛЬКО

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»
21 - 3760

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-020/С32

на системи зв'язку

Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №2

Основа:
креслення (специфікації) № С32

Кошторисна вартість 2376,168 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 6,47119 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 770,575 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Обладнання та апаратура СКМ									
1	КМ10-385-4	Апаратура настільна, маса до 20 кг (Встановлення коммутатора)	шт	9	<u>1373.12</u>	-	12358	12358	-	<u>11.2000</u>	<u>100.8</u>
					1373,12	-			-	-	-
2	КМ10-185-2	Електрична перевірка та налаштування комутаторів усіх призначень	р.місце	9	<u>4969.89</u>	-	44729	44729	-	<u>35.2000</u>	<u>316.8</u>
					4969,89	-			-	-	-
3	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТСЗів], маса до 5 кг (Патч панель з організатором)	шт	24	<u>192.85</u>	<u>3.43</u>	4628	4546	82	<u>1.6000</u>	<u>38.4</u>
					189,42	1,51			36	0,0126	0,3
4	& 1508- 1067-60	Патч-панель 19" 24xRJ-45 FTP, кат. 6, dual type, 6PLDN-F24BK EServer™	шт	24	<u>2262.81</u>	-	54307	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	КМ8-591-9	Розетка штепсельна заглибленого типу при схованій проводці	100 шт	1,91	<u>6933.69</u>	<u>60.25</u>	13243	13128	115	<u>54.4000</u>	<u>103.9</u>
					6873,44	9,88			19	0,0906	0,17
6	& 1715- 10060-1 варіант 1	LAN-розетка Cat.6A на 2 модуля	шт	191	<u>322.42</u>	-	61582	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& 2405-1750-26 варіант 1	Підрозетник	шт	191	<u>8.45</u> -	<u>-</u> -	1614	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	КМ11-31-1	Прилади, що встановлюються на конструкціях, маса до 5 кг (WiFi точка доступу)	шт	18	<u>107.08</u> 101,08	<u>-</u> -	1927	1819	<u>-</u> -	<u>0.8000</u> -	<u>14.4</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					194388	76580	<u>197</u> 55		<u>574,3</u> 0,47
		Разом будівельні роботи, грн.					194388				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					117611				
		всього заробітна плата, грн.					76635				
		Загальновиробничі витрати, грн.					32632				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					47,09				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8945				
		Всього будівельні роботи, грн.					227020				

		Всього по розділу 1					227020				
9	КМ10-111-1	Розділ 2. Обладнання та апаратура телефонного зв'язку Апарат телефонний системи ЦБ або АТС настільний	шт	44	<u>254.74</u> 171,64	<u>-</u> -	11209	7552	<u>-</u> -	<u>1.4000</u> -	<u>61.6</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					11209	7552	<u>-</u> -		<u>61.6</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					11209				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3657				
		всього заробітна плата, грн.					7552				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3286				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,87				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					924				
		Всього будівельні роботи, грн.					14495				

		Всього по розділу 2					14495				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 3. Обладнання та апаратура палатного зв'язку									
10	КБ21-13-1	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	100м	4	<u>1803.74</u> 749,70	<u>969.74</u> 272,04	7215	2999	<u>3879</u> 1088	<u>6.2600</u> 2,2579	<u>25.04</u> 9,03
11	КБ21-4-1	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм ²	100м	85	<u>951.99</u> 814,80	<u>78.97</u> 51,77	80919	69258	<u>6712</u> 4400	<u>7.4100</u> 0,4130	<u>629.85</u> 35,11
12	КБ21-4-6	Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм ²	100м	241,2	<u>570.75</u> 372,76	<u>78.97</u> 51,77	137665	89910	<u>19048</u> 12487	<u>3.3900</u> 0,4130	<u>817.67</u> 99,62
13	& С1545-64-35	Кабель парної скрутки (F/UTP cat.3) КПВЭ-ВП (100) 2x2x0,48	м	7140	<u>5.20</u> -	<u>-</u> -	37128	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	& С1545-64-36	Кабель парної скрутки (UTP-cat.6 LSOH) КПВнг-НФ-ВП 4x2x0,57	м	26520	<u>15.71</u> -	<u>-</u> -	416629	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	& 1503-1271-41 варіант 1	Патч-корд кат. 6 F/UTP 26AWG LSZH білий, 1м (OK-PC5162-W-LSZH)	шт	400	<u>141.78</u> -	<u>-</u> -	56712	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	& 1503-1271-42 варіант 1	Патч-корд кат. 6 F/UTP 26AWG LSZH білий, 3м (OK-PC5362-W-LSZH)	шт	200	<u>498.78</u> -	<u>-</u> -	99756	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	& С1545-64-5	Дріт зелено-жовтий, ПВЗ 1x2,5 3-Ж.	м	20	<u>15.95</u> -	<u>-</u> -	319	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	& 1508-1067-68	Комутаційний шнур LC / UPC-LC / UPC SM 2м UPC-2LCLC(SM)S EServer™	шт	18	<u>87.66</u> -	<u>-</u> -	1578	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					837921	162167	<u>29639</u> 17975		<u>1472.56</u> 143,76
		Разом будівельні роботи, грн.					837921				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					646115				
		всього заробітна плата, грн.					180142				
		Загальновиробничі витрати, грн.					91135				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					156,78				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					29788				
		Всього будівельні роботи, грн.					929056				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 3					929056				
		Розділ 4. Монтажні вироби і матеріали									
19	КБ21-2-7	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	85	<u>4670.05</u> 4452,19	<u>176.01</u> 61,71	396954	378436	<u>14961</u> 5245	<u>41.0000</u> 0,4400	<u>3485</u> 37,4
20	& С113-1437-11В-В9	Труба ПВХ гофрована діам. 25мм, з протяжкою 91525 ДКС	м	8500	<u>17.06</u> -	<u>-</u> -	145010	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	& С113-1437-11В-88	Тримач для ПВХ гофрована діам. 25мм, 51025 ДКС	шт	17000	<u>4.22</u> -	<u>-</u> -	71740	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	& С1-1-9	Дюбель забивний 6х40мм	шт	17000	<u>0.61</u> -	<u>-</u> -	10370	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	КБ21-12-2	Прокладання коробів та лотків	100м	4	<u>3956.66</u> 3837,93	<u>109.72</u> 48,29	15827	15352	<u>439</u> 193	<u>32.8000</u> 0,4032	<u>131.2</u> 1,61
24	& С1545-8120-49	Лоток дротяний, 50х200х3000 мм FC5020 ДКС.	м	400	<u>135.29</u> -	<u>-</u> -	54116	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	& С1545-240-112	Клема заземлення для дротяного лотка FC37302 ДКС	шт	10	<u>142.82</u> -	<u>-</u> -	1428	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	& С1545-479-101	Консоль стельова DS на лоток з осн.200 ВВА3020 ДКС	шт	800	<u>242.83</u> -	<u>-</u> -	194264	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	& С1545-89-331	Гайка з насічкою, що перешкоджає відкручування, гальванічно оцинкована сталь М6 СМ100600 ДКС	шт	1600	<u>1.19</u> -	<u>-</u> -	1904	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	& С111-1848-5-177	Гвинт для монтажу дротяних лотків М6х20 СМ050620 ДКС	шт	1600	<u>3.16</u> -	<u>-</u> -	5056	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	& С1545-479-102	Шайба для з'єднання дротяного лотка СМ170600 ДКС	шт	1600	<u>7.47</u> -	<u>-</u> -	11952	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	& С1545-479-103	Стандартний анкер зі шпилькою М8 СМ440850 ДКС	шт	800	<u>68.31</u> -	<u>-</u> -	54648	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	& С1545-479-103 варіант 1	Комплект кріпильний для дротяного лотка №1 СМ350001 ДКС	шт	400	<u>89.32</u> -	<u>-</u> -	35728	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	& С1545-44-53	Кабельна стяжка, 205х3.6 (100 шт) GT-200IC Hyperline	уп.	20	<u>84.97</u> -	<u>-</u> -	1699	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	& 1508-1067-74	Конектор RJ45 STP 6 кат. 8P8C 50 мкм EServer™	шт	100	<u>7.08</u> -	<u>-</u> -	708	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					1001404	393788	<u>15400</u> 5438		<u>3616.2</u> 39,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1001404 592216 399226 204195 354,55 67363 1205599				

		Всього по розділу 4					1205599				
		Разом прямі витрати по кошторису					2044922	640087	45236 23468		5724.66 183,24
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2044922 1359599 663555 331246 563,29 107020 2376168				

		Всього по кошторису					2376168				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					6471,19				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					770575				

Склав

_____ Семен КУМИШ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ Катерина МІЛЬКО
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»
21 - 3760

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-022/BC2

на відеоспостереження

Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №2

Основа:
креслення (специфікації) № BC2

Кошторисна вартість 300,638 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,23062 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 152,208 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Обладнання відеоспостереження									
1	KM10-350-23	Монтаж пристрою відеоконтролю	шт	52	<u>463.80</u> 451,81	<u>11.99</u> 3,41	24118	23494	<u>624</u> 177	<u>3.2000</u> 0,0278	<u>166.4</u> 1,45
2	KM10-385-4	Апаратура настільна, маса до 20 кг (Встановлення коммутатора)	шт	3	<u>1373.12</u> 1373,12	<u>-</u> -	4119	4119	<u>-</u> -	<u>11.2000</u> -	<u>33.6</u> -
3	KM10-185-2	Електрична перевірка та налаштування комутаторів усіх призначень	р.місце	3	<u>4969.89</u> 4969,89	<u>-</u> -	14910	14910	<u>-</u> -	<u>35.2000</u> -	<u>105.6</u> -
4	KM11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (Патч панель з організатором)	шт	3	<u>192.85</u> 189,42	<u>3.43</u> 1,51	579	568	<u>11</u> 5	<u>1.6000</u> 0,0126	<u>4.8</u> 0,04
5	& 1508-1067-85 варіант 1	Патч-панель 19" 24xRJ-45 FTP, кат. 5е WT-2084-CAT.5E "EServer™"	шт	3	<u>1394.48</u> -	<u>-</u> -	4183	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					47909	43091	<u>635</u> 182		<u>310.4</u> 1,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					47909 4183 43273 17703 24,23 4605 65612 65612				
6	КБ21-4-1	Розділ 2. Кабелі і дроти Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм ²	100м	15,15	<u>951.99</u> 814,80	<u>78.97</u> 51,77	14423	12344	<u>1196</u> 784	<u>7.4100</u> 0,4130	<u>112.26</u> 6,26
7	КБ21-4-6	Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм ²	100м	17,85	<u>570.75</u> 372,76	<u>78.97</u> 51,77	10188	6654	<u>1410</u> 924	<u>3.3900</u> 0,4130	<u>60.51</u> 7,37
8 & С156-3-1-48		Кабель U/UTP 4x2x0,51, кат. 5е, зовнішній КПП-ВП (100)	м	3366	<u>16.04</u> -	<u>-</u> -	53991	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9 & С1545-66-Г-3		Патч-корд кат. 5е F/UTP 26AWG білий, 1м. ОК-PC5102W	шт	52	<u>94.11</u> -	<u>-</u> -	4894	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					83496	18998	<u>2606</u> 1708		<u>172.77</u> 13,63
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					83496 61892 20706 10494 18,08 3435 93990				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 2					93990				
		Розділ 3. Монтажні вироби і матеріали									
10	КБ21-2-7	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	15	<u>4670.05</u> 4452,19	<u>176.01</u> 61,71	70051	66783	<u>2640</u> 926	<u>41.0000</u> 0,4400	<u>615</u> 6,6
11	& C113-953-A-6	Труба ПВХ гнучка гофр. д.20мм, (DKC 91520)	м	1530	<u>11.81</u> -	<u>-</u> -	18069	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	& C113-2124-B-1	Тримач з клямкою для труб 20 мм 51020 ДКС	шт	3000	<u>2.38</u> -	<u>-</u> -	7140	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	& C1512-23 варіант 1	Коробка монтажна герметична IP67 100*100*75	шт	52	<u>107.29</u> -	<u>-</u> -	5579	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	& C1-1-9	Дюбель забивний 6x40мм	шт	3000	<u>0.61</u> -	<u>-</u> -	1830	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	КМ8-411-1	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	100 м	0,15	<u>7157.70</u> 5729,32	<u>1400.60</u> 190,68	1074	859	<u>210</u> 29	<u>47.8400</u> 1,4338	<u>7.18</u> 0,22
16	& C1545-318-4 варіант 1	Металорукав РЗ-Ц-Х-18	м	15	<u>89.03</u> -	<u>-</u> -	1335	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	& 1715-10060-20	Роз'єм RJ45	шт	100	<u>4.18</u> -	<u>-</u> -	418	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	& C1545-44-53	Кабельна стяжка, 205x3.6 (100 шт) GT-200IC Hyperline	уп.	5	<u>84.97</u> -	<u>-</u> -	425	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					105921	67642	<u>2850</u> 955		<u>622.18</u> 6,82
		Разом будівельні роботи, грн.					105921				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					35429				
		всього заробітна плата, грн.					68597				
		Загальновиробничі витрати, грн.					35114				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					61,02				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					11592				
		Всього будівельні роботи, грн.					141035				

		Всього по розділу 3					141035				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					237326	129731	<u>6091</u> 2845		<u>1105,35</u> 21,94
		Разом будівельні роботи, грн.					237326				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					101504				
		всього заробітна плата, грн.					132576				
		Загальновиробничі витрати, грн.					63312				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					103,33				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					19632				
		Всього будівельні роботи, грн.					300638				

		Всього по кошторису					300638				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1230,62				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					152208				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Семен КУМИШ

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Катерина МІЛЬКО

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»
21 - 3760

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-024/ППА1

на протипожежна автоматика

Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №2

Основа:
креслення (специфікації) № ППА1

Кошторисна вартість 144,435 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,74376 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 86,303 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Обладнання									
1	КМ10-667-12	Пристрій проміжний на 5 променів	шт	4	<u>1456.33</u> 1389,95	<u>1.40</u> 0,23	5825	5560	<u>6</u> 1	<u>12.8000</u> 0,0021	<u>51.2</u> 0,01
2	КМ10-667-8	Прилад ОПС на 4 промені	шт	20	<u>1443.47</u> 1389,95	<u>1.40</u> 0,23	28869	27799	<u>28</u> 5	<u>12.8000</u> 0,0021	<u>256</u> 0,04
3	КМ10-309-3	Кнопка, установлювана на пультах і панелях	шт	20	<u>196.98</u> 196,16	<u>-</u> -	3940	3923	<u>-</u> -	<u>1.6000</u> -	<u>32</u> -
4	КМ10-668-1	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні	шт	20	<u>202.86</u> 173,74	<u>6.72</u> 1,10	4057	3475	<u>134</u> 22	<u>1.6000</u> 0,0101	<u>32</u> 0,2
		Разом прямі витрати по розділу 1					42691	40757	<u>168</u> 28		<u>371.2</u> 0,25
		Разом будівельні роботи, грн.					42691				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1766				
		всього заробітна плата, грн.					40785				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					18687 29,28 5563 61378				

		Всього по розділу 1					61378				
		Розділ 2. Кабелі та проводи									
5	КБ21-4-1	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2	100м	6	<u>951.99</u> 814,80	<u>78.97</u> 51,77	5712	4889	<u>474</u> 311	<u>7.4100</u> 0,4130	<u>44.46</u> 2,48
6	КБ21-4-6	Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2	100м	4,5	<u>570.75</u> 372,76	<u>78.97</u> 51,77	2568	1677	<u>355</u> 233	<u>3.3900</u> 0,4130	<u>15.26</u> 1,86
7 & C154-100-30		Кабель вогнестійкий JE-H(ST)H FE180/E30 1x2x0,8	1000м	0,867	<u>12269.30</u> -	<u>-</u> -	10637	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8 & C1545-64-32		Кабель КОРкCHс FRHF FE 180/E30 2x1	м	204	<u>24.28</u> -	<u>-</u> -	4953	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					23870	6566	<u>829</u> 544		<u>59.72</u> 4,34
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					23870 16475 7110 3605 6,21 1180 27475				

		Всього по розділу 2					27475				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 3. Матеріали									
9	КБ21-2-7	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	6	<u>4670.05</u> 4452,19	<u>176.01</u> 61,71	28020	26713	<u>1056</u> 370	<u>41.0000</u> 0,4400	<u>246</u> 2,64
10	& С113-953-А-6	Труба ПВХ гнучка гофр. д.20мм, (DKC 91520)	м	612	<u>11.81</u> -	<u>-</u> -	7228	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	& С111-1691-24	Тримач оцинкований двосторонній діаметром 53355 DKC	шт	1800	<u>3.59</u> -	<u>-</u> -	6462	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					41710	26713	<u>1056</u> 370		<u>246</u> 2,64
		Разом будівельні роботи, грн.					41710				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					13941				
		всього заробітна плата, грн.					27083				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13872				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					24,12				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4582				
		Всього будівельні роботи, грн.					55582				

		Всього по розділу 3					55582				
		Разом прямі витрати по кошторису					108271	74036	<u>2053</u> 942		<u>676.92</u> 7,23
		Разом будівельні роботи, грн.					108271				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					32182				
		всього заробітна плата, грн.					74978				
		Загальновиробничі витрати, грн.					36164				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					59,61				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					11325				
		Всього будівельні роботи, грн.					144435				

		Всього по кошторису					144435				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					743,76				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					86303				

Склав

*[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*Семен КУМИШ

Перевірів

*[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*Катерина МІЛЬКО

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Розділ 1. Обладнання											
1	KM8-81-1	Апарат керування і сигналізації, кількість кінців, що підключаються, до 2	шт	2	<u>254.53</u> 196,16	<u>55.00</u> 19,28	509	392	<u>110</u> 39	<u>1.6000</u> 0,1375	<u>3.2</u> 0,28		
2	KM10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	6	<u>402.47</u> 347,49	<u>1.73</u> 0,28	2415	2085	<u>10</u> 2	<u>3.2000</u> 0,0026	<u>19.2</u> 0,02		
3	KM8-603-1	Монтаж ящика зі знижувальним трансформатором	шт	1	<u>361.56</u> 248,91	<u>24.33</u> 8,10	362	249	<u>24</u> 8	<u>1.9700</u> 0,0585	<u>1.97</u> 0,06		
		Разом прямі витрати по розділу 1					3286	2726	<u>144</u> 49		<u>24.37</u> 0,36		
		Разом будівельні роботи, грн.					3286						
		в тому числі:											
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					416						
		всього заробітна плата, грн.					2775						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1291 2,06 389 4577				

		Всього по розділу 1					4577				
		Розділ 2. Кабелі та проводи									
4	КБ21-4-1	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2	100м	4,6	<u>951.99</u> 814,80	<u>78.97</u> 51,77	4379	3748	<u>363</u> 238	<u>7.4100</u> 0,4130	<u>34.09</u> 1,9
5	КБ21-4-6	Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2	100м	0,6	<u>570.75</u> 372,76	<u>78.97</u> 51,77	342	224	<u>47</u> 31	<u>3.3900</u> 0,4130	<u>2.03</u> 0,25
6	КБ21-13-1	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	100м	0,1	<u>1803.74</u> 749,70	<u>969.74</u> 272,04	180	75	<u>97</u> 27	<u>6.2600</u> 2,2579	<u>0.63</u> 0,23
7	& С153-42-310	Кабель вогнестійкий 3 х 2,5 RE "NHXN FE180/E30" 3х2,5 мм2	1000м	0,0102	<u>45216.59</u> -	<u>-</u> -	461	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	& С1545-64-6-25	Провід 2х0,5 ШВВП	м	204	<u>6.27</u> -	<u>-</u> -	1279	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	& С1545-1183-3	Провід ПСВВ 2х0,4	м	326,4	<u>3.20</u> -	<u>-</u> -	1044	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					7685	4047	<u>507</u> 296		<u>36.75</u> 2,38
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					7685 3131 4343 2202 3,79 721 9887				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 2					9887				
		Розділ 3. Матеріали									
10	& C1512-6-6	Коробка монтажна КМС 2-26	шт	1	<u>81.61</u>	<u>-</u>	82	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
11	КБ21-2-7	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	4,6	<u>4670.05</u>	<u>176.01</u>	21482	20480	<u>810</u>	<u>41.0000</u>	<u>188.6</u>
					4452,19	61,71			284	0,4400	2,02
12	& C113-953-A-6	Труба ПВХ гнучка гофр. д.20мм, (ДКС 91520)	м	469,2	<u>11.81</u>	<u>-</u>	5541	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
13	& C113-2124-B-1	Тримач з клямкою для труб 20 мм 51020 ДКС	шт	950	<u>2.38</u>	<u>-</u>	2261	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
14	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,04	<u>3984.67</u>	<u>109.72</u>	159	154	<u>4</u>	<u>32.8000</u>	<u>1.31</u>
					3837,93	48,29			2	0,4032	0,02
15	& C1511-66-6-78-50 варіант 4	Мініканал 30x10 WO	м	4	<u>35.87</u>	<u>-</u>	143	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					29668	20634	<u>814</u>		<u>189.91</u>
									286		2,04
		Разом будівельні роботи, грн.					29668				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8220				
		всього заробітна плата, грн.					20920				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10712				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					18,62				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3537				
		Всього будівельні роботи, грн.					40380				

		Всього по розділу 3					40380				
		Разом прямі витрати по кошторису					40639	27407	<u>1465</u>		<u>251.03</u>
									631		4,78
		Разом будівельні роботи, грн.					40639				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					11767				
		всього заробітна плата, грн.					28038				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					14205				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					24,47				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4647				
		Всього будівельні роботи, грн.					54844				

		Всього по кошторису					54844				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					280,28				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					32685				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Семен КУМИШ

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Катерина МІЛЬКО

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»
21 - 3760

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-01/АР3

на будівельні роботи

Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №6

Основа:
креслення (специфікації) № АР3

Кошторисна вартість 88275,831 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 143,27038 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 17716,048 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
		Демонтаж підвал на позн. -2,950;-3,170; -3,650									
		АР 3 арк									
1	КБ46-44-3	Розбирання дерев'яних заповнень дверних прорізів	100м2	0,4494	16696.54	1213.77	7503	6943	545	150.4000	67.59
					15450,59	471,24			212	3,8437	1,73
2	КБ46-44-1	Розбирання дерев'яних заповнень віконних прорізів з підвіконними дошками	100м2	0,18	29279.94	1213.77	5270	5046	218	272.8900	49.12
					28033,99	471,24			85	3,8437	0,69
3	КБ10-25-4	(Демонтаж) Установлення віконних зливів	100м	0,168	2226.73	91.74	374	358	15	19.1100	3.21
	к дем.=0,7				2129,43	66,07			11	0,5082	0,09
4	КР13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	22,692	8832.85	1268.37	200435	171653	28782	74.3000	1686.02
					7564,48	468,49			10631	3,8357	87,04
5	КБ46-24-2	Відбивання штукатурки з фарбуванням віконних укосів	100м2	0,1687	3771.63	48.80	636	628	8	37.6500	6.35
					3722,83	18,98			3	0,1419	0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КР12-65-14	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	100м2	11,9457	<u>3688,22</u> 3688,22	<u>-</u> -	44058	44058	<u>-</u> -	<u>37.3000</u> -	<u>445,57</u> -
7	КР7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	11,9457	<u>10201,49</u> 10078,24	<u>123,25</u> 36,58	121864	120392	<u>1472</u> 437	<u>92.8100</u> 0,2772	<u>1108,68</u> 3,31
8	КБ46-41-2	Розбирання цементної стяжки	м3	95,57	<u>1297,12</u> 1282,45	<u>14,67</u> 7,17	123966	122564	<u>1402</u> 685	<u>11.0900</u> 0,0660	<u>1059,87</u> 6,31
9	КБ7-60-4 к дем.=0,7	(Демонтаж) Установлення металевої огорожі без поручня	100м	0,1318	<u>5717,14</u> 5045,01	<u>672,13</u> 192,83	754	665	<u>89</u> 25	<u>42.1260</u> 1,5725	<u>5,55</u> 0,21
10	С1545-104 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	0,204	<u>4303,96</u> -	<u>-</u> -	878	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Демонтаж 1-го поверху на позн. +3,300 АР 3 арк									
11	КБ46-44-3	Розбирання дерев'яних заповнень дверних прорізів	100м2	1,01	<u>16696,54</u> 15450,59	<u>1213,77</u> 471,24	16864	15605	<u>1226</u> 476	<u>150.4000</u> 3,8437	<u>151,9</u> 3,88
12	КБ46-44-1	Розбирання дерев'яних заповнень віконних прорізів з підвіконними дошками	100м2	1,2884	<u>29279,94</u> 28033,99	<u>1213,77</u> 471,24	37724	36119	<u>1564</u> 607	<u>272.8900</u> 3,8437	<u>351,59</u> 4,95
13	КБ10-25-4 к дем.=0,7	(Демонтаж) Установлення віконних зливів	100м	0,94	<u>2226,73</u> 2129,43	<u>91,74</u> 66,07	2093	2002	<u>86</u> 62	<u>19.1100</u> 0,5082	<u>17,96</u> 0,48
14	КБ46-24-2	Відбивання штукатурки з фарбуванням	100м2	16,372	<u>3771,63</u> 3722,83	<u>48,80</u> 18,98	61749	60950	<u>799</u> 311	<u>37.6500</u> 0,1419	<u>616,41</u> 2,32
15	КР13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	1,2002	<u>8832,85</u> 7564,48	<u>1268,37</u> 468,49	10601	9079	<u>1522</u> 562	<u>74.3000</u> 3,8357	<u>89,17</u> 4,6
16	КБ46-24-2	Відбивання штукатурки з фарбуванням віконних укосів	100м2	0,7708	<u>3771,63</u> 3722,83	<u>48,80</u> 18,98	2907	2870	<u>37</u> 15	<u>37.6500</u> 0,1419	<u>29,02</u> 0,11
17	КР12-65-14	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	100м2	7,8288	<u>3688,22</u> 3688,22	<u>-</u> -	28874	28874	<u>-</u> -	<u>37.3000</u> -	<u>292,01</u> -
18	КБ46-41-2	Розбирання цементної стяжки	м3	98,2	<u>1297,12</u> 1282,45	<u>14,67</u> 7,17	127377	125937	<u>1440</u> 704	<u>11.0900</u> 0,0660	<u>1089,04</u> 6,48
19	КР7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	7,5541	<u>10201,49</u> 10078,24	<u>123,25</u> 36,58	77063	76132	<u>931</u> 276	<u>92.8100</u> 0,2772	<u>701,1</u> 2,09
20	КБ46-41-2	Розбирання бетонної мозаїчної підлоги	м3	2,75	<u>1720,31</u> 1282,45	<u>437,86</u> 158,66	4731	3527	<u>1204</u> 436	<u>11.0900</u> 1,3310	<u>30,5</u> 3,66
21	КБ7-60-4 к дем.=0,7	(Демонтаж) Установлення металевої огорожі без поручня	100м	0,1318	<u>5717,14</u> 5045,01	<u>672,13</u> 192,83	754	665	<u>89</u> 25	<u>42.1260</u> 1,5725	<u>5,55</u> 0,21
22	С1545-104 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	0,204	<u>4303,96</u> -	<u>-</u> -	878	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	КБ46-34-4	Розбирання вентиляційних шахт	м3	5,54	<u>1778,65</u> 1320,89	<u>457,76</u> 165,88	9854	7318	<u>2536</u> 919	<u>11.7100</u> 1,3915	<u>64,87</u> 7,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	КБ46-34-4	Розбирання існуючих перегородок	м3	12,26	<u>1778.65</u> 1320,89	<u>457.76</u> 165,88	21806	16194	<u>5612</u> 2034	<u>11.7100</u> 1,3915	<u>143.56</u> 17,06
		Демонтаж 2-го поверху на позн. +3,300 АР 3 арк									
25	КБ46-44-3	Розбирання дерев'яних заповнень дверних прорізів	100м2	1,1007	<u>16696.54</u> 15450,59	<u>1213.77</u> 471,24	18378	17006	<u>1336</u> 519	<u>150.4000</u> 3,8437	<u>165.55</u> 4,23
26	КБ46-44-1	Розбирання дерев'яних заповнень віконних прорізів з підвіконними дошками	100м2	1,125	<u>29279.94</u> 28033,99	<u>1213.77</u> 471,24	32940	31538	<u>1365</u> 530	<u>272.8900</u> 3,8437	<u>307</u> 4,32
27	КБ10-25-4 к дем.=0,7	(Демонтаж) Установлення віконних зливів	100м	0,67	<u>2226.73</u> 2129,43	<u>91.74</u> 66,07	1492	1427	<u>61</u> 44	<u>19.1100</u> 0,5082	<u>12.8</u> 0,34
28	КБ46-24-2	Відбивання штукатурки з фарбуванням	100м2	25,036	<u>3771.63</u> 3722,83	<u>48.80</u> 18,98	94427	93205	<u>1222</u> 475	<u>37.6500</u> 0,1419	<u>942.61</u> 3,55
29	КР13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	0,7899	<u>8832.85</u> 7564,48	<u>1268.37</u> 468,49	6977	5975	<u>1002</u> 370	<u>74.3000</u> 3,8357	<u>58.69</u> 3,03
30	КБ46-24-2	Відбивання штукатурки з фарбуванням віконних укосів	100м2	0,6335	<u>3771.63</u> 3722,83	<u>48.80</u> 18,98	2389	2358	<u>31</u> 12	<u>37.6500</u> 0,1419	<u>23.85</u> 0,09
31	КР12-65-14	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	100м2	12,7573	<u>3688.22</u> 3688,22	<u>-</u> -	47052	47052	<u>-</u> -	<u>37.3000</u> -	<u>475.85</u> -
32	КБ46-41-2	Розбирання цементної стяжки	м3	165,84	<u>1297.12</u> 1282,45	<u>14.67</u> 7,17	215114	212682	<u>2432</u> 1189	<u>11.0900</u> 0,0660	<u>1839.17</u> 10,95
33	КР7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,0968	<u>10201.49</u> 10078,24	<u>123.25</u> 36,58	988	976	<u>12</u> 4	<u>92.8100</u> 0,2772	<u>8.98</u> 0,03
34	КР7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м2	12,6605	<u>1830.26</u> 1779,84	<u>50.42</u> 14,96	23172	22534	<u>638</u> 189	<u>18.0000</u> 0,1134	<u>227.89</u> 1,44
35	КБ7-60-4 к дем.=0,7	(Демонтаж) Установлення металевої огорожі без поручня	100м	0,1318	<u>5717.14</u> 5045,01	<u>672.13</u> 192,83	754	665	<u>89</u> 25	<u>42.1260</u> 1,5725	<u>5.55</u> 0,21
36	С1545-104 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	0,204	<u>4303.96</u> -	<u>-</u> -	878	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	КБ46-34-4	Розбирання вентиляційних шахт	м3	8,58	<u>1778.65</u> 1320,89	<u>457.76</u> 165,88	15261	11333	<u>3928</u> 1423	<u>11.7100</u> 1,3915	<u>100.47</u> 11,94
38	КБ46-34-4	Розбирання існуючих перегородок	м3	1,27	<u>1778.65</u> 1320,89	<u>457.76</u> 165,88	2259	1678	<u>581</u> 211	<u>11.7100</u> 1,3915	<u>14.87</u> 1,77
		Демонтаж 3-го поверху на позн. +6,600 АР 3 арк									
39	КБ46-44-3	Розбирання дерев'яних заповнень дверних прорізів	100м2	0,7602	<u>16696.54</u> 15450,59	<u>1213.77</u> 471,24	12693	11746	<u>923</u> 358	<u>150.4000</u> 3,8437	<u>114.33</u> 2,92
40	КБ46-44-1	Розбирання дерев'яних заповнень віконних прорізів з підвіконними дошками	100м2	0,9981	<u>29279.94</u> 28033,99	<u>1213.77</u> 471,24	29224	27981	<u>1211</u> 470	<u>272.8900</u> 3,8437	<u>272.37</u> 3,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	КБ10-25-4 к дем.=0,7	(Демонтаж) Установлення віконних зливів	100м	0,66	<u>2226.73</u> 2129,43	<u>91.74</u> 66,07	1470	1405	<u>61</u> 44	<u>19.1100</u> 0,5082	<u>12.61</u> 0,34
42	КБ46-24-2	Відбивання штукатурки з фарбуванням	100м2	16,2634	<u>3771.63</u> 3722,83	<u>48.80</u> 18,98	61340	60546	<u>794</u> 309	<u>37.6500</u> 0,1419	<u>612.32</u> 2,31
43	КР13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	1,1438	<u>8832.85</u> 7564,48	<u>1268.37</u> 468,49	10103	8652	<u>1451</u> 536	<u>74.3000</u> 3,8357	<u>84.98</u> 4,39
44	КБ46-24-2	Відбивання штукатурки з фарбуванням віконних укосів	100м2	0,6471	<u>3771.63</u> 3722,83	<u>48.80</u> 18,98	2441	2409	<u>32</u> 12	<u>37.6500</u> 0,1419	<u>24.36</u> 0,09
45	КР12-65-14	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	100м2	7,4974	<u>3688.22</u> 3688,22	<u>-</u> -	27652	27652	<u>-</u> -	<u>37.3000</u> -	<u>279.65</u> -
46	КБ46-41-2	Розбирання цементної стяжки	м3	97,47	<u>1297.12</u> 1282,45	<u>14.67</u> 7,17	126430	125000	<u>1430</u> 699	<u>11.0900</u> 0,0660	<u>1080.94</u> 6,43
47	КР7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,4038	<u>10201.49</u> 10078,24	<u>123.25</u> 36,58	4119	4070	<u>49</u> 15	<u>92.8100</u> 0,2772	<u>37.48</u> 0,11
48	КР7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м2	7,0936	<u>1830.26</u> 1779,84	<u>50.42</u> 14,96	12983	12625	<u>358</u> 106	<u>18.0000</u> 0,1134	<u>127.68</u> 0,8
49	КБ7-60-4 к дем.=0,7	(Демонтаж) Установлення металевої огорожі без поручня	100м	0,1318	<u>5717.14</u> 5045,01	<u>672.13</u> 192,83	754	665	<u>89</u> 25	<u>42.1260</u> 1,5725	<u>5.55</u> 0,21
50	С1545-104 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	0,204	<u>4303.96</u> -	<u>-</u> -	878	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	КБ46-34-4	Розбирання вентиляційних шахт	м3	4,04	<u>1778.65</u> 1320,89	<u>457.76</u> 165,88	7186	5336	<u>1850</u> 670	<u>11.7100</u> 1,3915	<u>47.31</u> 5,62
52	КБ46-34-4	Розбирання існуючих перегородок	м3	22,99	<u>1778.65</u> 1320,89	<u>457.76</u> 165,88	40891	30367	<u>10524</u> 3814	<u>11.7100</u> 1,3915	<u>269.21</u> 31,99
53	КБ46-44-3	Демонтаж 4-го поверху на позн. +9,900 АР 3 арк Розбирання дерев'яних заповнень дверних прорізів	100м2	0,7434	<u>16696.54</u> 15450,59	<u>1213.77</u> 471,24	12412	11486	<u>902</u> 350	<u>150.4000</u> 3,8437	<u>111.81</u> 2,86
54	КБ46-44-1	Розбирання дерев'яних заповнень віконних прорізів з підвіконними дошками	100м2	0,9981	<u>29279.94</u> 28033,99	<u>1213.77</u> 471,24	29224	27981	<u>1211</u> 470	<u>272.8900</u> 3,8437	<u>272.37</u> 3,84
55	КБ10-25-4 к дем.=0,7	(Демонтаж) Установлення віконних зливів	100м	0,66	<u>2226.73</u> 2129,43	<u>91.74</u> 66,07	1470	1405	<u>61</u> 44	<u>19.1100</u> 0,5082	<u>12.61</u> 0,34
56	КБ46-24-2	Відбивання штукатурки з фарбуванням	100м2	16,205	<u>3771.63</u> 3722,83	<u>48.80</u> 18,98	61119	60328	<u>791</u> 308	<u>37.6500</u> 0,1419	<u>610.12</u> 2,3
57	КР13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	0,8459	<u>8832.85</u> 7564,48	<u>1268.37</u> 468,49	7472	6399	<u>1073</u> 396	<u>74.3000</u> 3,8357	<u>62.85</u> 3,24
58	КБ46-24-2	Відбивання штукатурки з фарбуванням віконних укосів	100м2	0,6471	<u>3771.63</u> 3722,83	<u>48.80</u> 18,98	2441	2409	<u>32</u> 12	<u>37.6500</u> 0,1419	<u>24.36</u> 0,09
59	КР12-65-14	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	100м2	7,4598	<u>3688.22</u> 3688,22	<u>-</u> -	27513	27513	<u>-</u> -	<u>37.3000</u> -	<u>278.25</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	КБ46-41-2	Розбирання цементної стяжки	м3	96,98	<u>1297,12</u> 1282,45	<u>14,67</u> 7,17	125795	124372	<u>1423</u> 695	<u>11.0900</u> 0,0660	<u>1075,51</u> 6,4
61	КР7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,1072	<u>10201,49</u> 10078,24	<u>123,25</u> 36,58	1094	1080	<u>14</u> 4	<u>92.8100</u> 0,2772	<u>9,95</u> 0,03
62	КР7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м2	7,3526	<u>1830,26</u> 1779,84	<u>50,42</u> 14,96	13457	13086	<u>371</u> 110	<u>18.0000</u> 0,1134	<u>132,35</u> 0,83
63	КБ7-60-4 к дем.=0,7	(Демонтаж) Установлення металевої огорожі без поручня	100м	0,1318	<u>5717,14</u> 5045,01	<u>672,13</u> 192,83	754	665	<u>89</u> 25	<u>42.1260</u> 1,5725	<u>5,55</u> 0,21
64	С1545-104 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	0,204	<u>4303,96</u> -	<u>-</u> -	878	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
65	КБ46-34-4	Розбирання вентиляційних шахт	м3	10,44	<u>1778,65</u> 1320,89	<u>457,76</u> 165,88	18569	13790	<u>4779</u> 1732	<u>11,7100</u> 1,3915	<u>122,25</u> 14,53
66	КБ46-34-4	Розбирання існуючих перегородок	м3	2,07	<u>1778,65</u> 1320,89	<u>457,76</u> 165,88	3682	2734	<u>948</u> 343	<u>11,7100</u> 1,3915	<u>24,24</u> 2,88
67	КБ46-44-3	Демонтаж 5-го поверху на позн. +13,200 АР 3 арк Розбирання дерев'яних заповнень дверних прорізів	100м2	1,0248	<u>16696,54</u> 15450,59	<u>1213,77</u> 471,24	17111	15834	<u>1244</u> 483	<u>150.4000</u> 3,8437	<u>154,13</u> 3,94
68	КБ46-44-1	Розбирання дерев'яних заповнень віконних прорізів з підвіконними дошками	100м2	0,9981	<u>29279,94</u> 28033,99	<u>1213,77</u> 471,24	29224	27981	<u>1211</u> 470	<u>272.8900</u> 3,8437	<u>272,37</u> 3,84
69	КБ10-25-4 к дем.=0,7	(Демонтаж) Установлення віконних зливів	100м	0,66	<u>2226,73</u> 2129,43	<u>91,74</u> 66,07	1470	1405	<u>61</u> 44	<u>19.1100</u> 0,5082	<u>12,61</u> 0,34
70	КБ46-24-2	Відбивання штукатурки з фарбуванням	100м2	15,7555	<u>3771,63</u> 3722,83	<u>48,80</u> 18,98	59424	58655	<u>769</u> 299	<u>37.6500</u> 0,1419	<u>593,19</u> 2,24
71	КР13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	1,1934	<u>8832,85</u> 7564,48	<u>1268,37</u> 468,49	10541	9027	<u>1514</u> 559	<u>74.3000</u> 3,8357	<u>88,67</u> 4,58
72	КБ46-24-2	Відбивання штукатурки з фарбуванням віконних укосів	100м2	0,6471	<u>3771,63</u> 3722,83	<u>48,80</u> 18,98	2441	2409	<u>32</u> 12	<u>37.6500</u> 0,1419	<u>24,36</u> 0,09
73	КР12-65-14	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	100м2	7,7182	<u>3688,22</u> 3688,22	<u>-</u> -	28466	28466	<u>-</u> -	<u>37.3000</u> -	<u>287,89</u> -
74	КБ46-41-2	Розбирання цементної стяжки	м3	66,8	<u>1297,12</u> 1282,45	<u>14,67</u> 7,17	86648	85668	<u>980</u> 479	<u>11.0900</u> 0,0660	<u>740,81</u> 4,41
75	КР7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,3162	<u>10201,49</u> 10078,24	<u>123,25</u> 36,58	3226	3187	<u>39</u> 12	<u>92.8100</u> 0,2772	<u>29,35</u> 0,09
76	КР7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м2	7,4002	<u>1830,26</u> 1779,84	<u>50,42</u> 14,96	13544	13171	<u>373</u> 111	<u>18.0000</u> 0,1134	<u>133,2</u> 0,84
77	КБ7-60-4 к дем.=0,7	(Демонтаж) Установлення металевої огорожі без поручня	100м	0,1318	<u>5717,14</u> 5045,01	<u>672,13</u> 192,83	754	665	<u>89</u> 25	<u>42.1260</u> 1,5725	<u>5,55</u> 0,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	С1545-104 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	0,204	<u>4303.96</u> -	<u>-</u> -	878	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
79	КБ46-34-4	Розбирання вентиляційних шахт	м3	7,41	<u>1778.65</u> 1320,89	<u>457.76</u> 165,88	13180	9788	<u>3392</u> 1229	<u>11.7100</u> 1,3915	<u>86.77</u> 10,31
80	КБ46-34-4	Розбирання існуючих перегородок	м3	6,09	<u>1778.65</u> 1320,89	<u>457.76</u> 165,88	10832	8044	<u>2788</u> 1010	<u>11.7100</u> 1,3915	<u>71.31</u> 8,47
81	КБ46-44-3	Демонтаж 6-го поверху на позн. +16,500 АР 3 арк Розбирання дерев'яних заповнень дверних прорізів	100м2	1,5981	<u>16696.54</u> 15450,59	<u>1213.77</u> 471,24	26683	24692	<u>1940</u> 753	<u>150.4000</u> 3,8437	<u>240.35</u> 6,14
82	КБ46-44-1	Розбирання дерев'яних заповнень віконних прорізів з підвіконними дошками	100м2	1,0296	<u>29279.94</u> 28033,99	<u>1213.77</u> 471,24	30147	28864	<u>1250</u> 485	<u>272.8900</u> 3,8437	<u>280.97</u> 3,96
83	КБ10-25-4 к дем.=0,7	(Демонтаж) Установлення віконних зливів	100м	0,68	<u>2226.73</u> 2129,43	<u>91.74</u> 66,07	1514	1448	<u>62</u> 45	<u>19.1100</u> 0,5082	<u>12.99</u> 0,35
84	КБ46-24-2	Відбивання штукатурки з фарбуванням	100м2	21,0153	<u>3771.63</u> 3722,83	<u>48.80</u> 18,98	79262	78236	<u>1026</u> 399	<u>37.6500</u> 0,1419	<u>791.23</u> 2,98
85	КР13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	1,1068	<u>8832.85</u> 7564,48	<u>1268.37</u> 468,49	9776	8372	<u>1404</u> 519	<u>74.3000</u> 3,8357	<u>82.24</u> 4,25
86	КБ46-24-2	Відбивання штукатурки з фарбуванням віконних укосів	100м2	0,6674	<u>3771.63</u> 3722,83	<u>48.80</u> 18,98	2517	2485	<u>32</u> 13	<u>37.6500</u> 0,1419	<u>25.13</u> 0,09
87	КР12-65-14	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	100м2	7,5074	<u>3688.22</u> 3688,22	<u>-</u> -	27689	27689	<u>-</u> -	<u>37.3000</u> -	<u>280.03</u> -
88	КБ46-41-2	Розбирання цементної стяжки	м3	97,6	<u>1297.12</u> 1282,45	<u>14.67</u> 7,17	126599	125167	<u>1432</u> 700	<u>11.0900</u> 0,0660	<u>1082.38</u> 6,44
89	КР7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,1098	<u>10201.49</u> 10078,24	<u>123.25</u> 36,58	1120	1107	<u>13</u> 4	<u>92.8100</u> 0,2772	<u>10.19</u> 0,03
90	КР7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м2	7,3976	<u>1830.26</u> 1779,84	<u>50.42</u> 14,96	13540	13167	<u>373</u> 111	<u>18.0000</u> 0,1134	<u>133.16</u> 0,84
91	КБ7-60-4 к дем.=0,7	(Демонтаж) Установлення металевої огорожі без поручня	100м	0,1318	<u>5717.14</u> 5045,01	<u>672.13</u> 192,83	754	665	<u>89</u> 25	<u>42.1260</u> 1,5725	<u>5.55</u> 0,21
92	С1545-104 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	0,204	<u>4303.96</u> -	<u>-</u> -	878	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
93	КБ46-34-4	Розбирання вентиляційних шахт	м3	9,27	<u>1778.65</u> 1320,89	<u>457.76</u> 165,88	16488	12245	<u>4243</u> 1538	<u>11.7100</u> 1,3915	<u>108.55</u> 12,9
94	КБ46-34-4	Розбирання існуючих перегородок	м3	12,52	<u>1778.65</u> 1320,89	<u>457.76</u> 165,88	22269	16538	<u>5731</u> 2077	<u>11.7100</u> 1,3915	<u>146.61</u> 17,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Демонтаж 7-го поверху на позн. +19,800 АР 3 арк									
95	КБ46-44-3	Розбирання дерев'яних заповнень дверних прорізів	100м2	0,903	<u>16696.54</u> 15450,59	<u>1213.77</u> 471,24	15077	13952	<u>1096</u> 426	<u>150.4000</u> 3,8437	<u>135.81</u> 3,47
96	КБ46-44-1	Розбирання дерев'яних заповнень віконних прорізів з підвіконними дошками	100м2	0,9981	<u>29279.94</u> 28033,99	<u>1213.77</u> 471,24	29224	27981	<u>1211</u> 470	<u>272.8900</u> 3,8437	<u>272.37</u> 3,84
97	КБ10-25-4 к дем.=0,7	(Демонтаж) Установлення віконних зливів	100м	0,66	<u>2226.73</u> 2129,43	<u>91.74</u> 66,07	1470	1405	<u>61</u> 44	<u>19.1100</u> 0,5082	<u>12.61</u> 0,34
98	КБ46-24-2	Відбивання штукатурки з фарбуванням	100м2	17,0164	<u>3771.63</u> 3722,83	<u>48.80</u> 18,98	64180	63349	<u>831</u> 323	<u>37.6500</u> 0,1419	<u>640.67</u> 2,41
99	КР13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	2,3157	<u>8832.85</u> 7564,48	<u>1268.37</u> 468,49	20454	17517	<u>2937</u> 1085	<u>74.3000</u> 3,8357	<u>172.06</u> 8,88
100	КБ46-24-2	Відбивання штукатурки з фарбуванням віконних укосів	100м2	0,6471	<u>3771.63</u> 3722,83	<u>48.80</u> 18,98	2441	2409	<u>32</u> 12	<u>37.6500</u> 0,1419	<u>24.36</u> 0,09
101	КР12-65-14	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	100м2	7,5255	<u>3688.22</u> 3688,22	<u>-</u> -	27756	27756	<u>-</u> -	<u>37.3000</u> -	<u>280.7</u> -
102	КБ46-41-2	Розбирання цементної стяжки	м3	97,83	<u>1297.12</u> 1282,45	<u>14.67</u> 7,17	126897	125462	<u>1435</u> 701	<u>11.0900</u> 0,0660	<u>1084.93</u> 6,46
103	КР7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,3953	<u>10201.49</u> 10078,24	<u>123.25</u> 36,58	4033	3984	<u>49</u> 14	<u>92.8100</u> 0,2772	<u>36.69</u> 0,11
104	КР7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м2	7,1302	<u>1830.26</u> 1779,84	<u>50.42</u> 14,96	13050	12691	<u>359</u> 107	<u>18.0000</u> 0,1134	<u>128.34</u> 0,81
105	КБ7-60-4 к дем.=0,7	(Демонтаж) Установлення металевої огорожі без поручня	100м	0,1318	<u>5717.14</u> 5045,01	<u>672.13</u> 192,83	754	665	<u>89</u> 25	<u>42.1260</u> 1,5725	<u>5.55</u> 0,21
106	С1545-104 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	0,204	<u>4303.96</u> -	<u>-</u> -	878	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
107	КБ46-34-4	Розбирання вентиляційних шахт	м3	8,88	<u>1778.65</u> 1320,89	<u>457.76</u> 165,88	15794	11730	<u>4064</u> 1473	<u>11.7100</u> 1,3915	<u>103.98</u> 12,36
108	КБ46-34-4	Розбирання існуючих перегородок	м3	19,49	<u>1778.65</u> 1320,89	<u>457.76</u> 165,88	34666	25744	<u>8922</u> 3233	<u>11.7100</u> 1,3915	<u>228.23</u> 27,12
		Демонтаж 8-го поверху на позн. +23,100 АР 3 арк									
109	КБ46-44-3	Розбирання дерев'яних заповнень дверних прорізів	100м2	0,8022	<u>16696.54</u> 15450,59	<u>1213.77</u> 471,24	13394	12394	<u>974</u> 378	<u>150.4000</u> 3,8437	<u>120.65</u> 3,08
110	КБ46-44-1	Розбирання дерев'яних заповнень віконних прорізів з підвіконними дошками	100м2	0,9981	<u>29279.94</u> 28033,99	<u>1213.77</u> 471,24	29224	27981	<u>1211</u> 470	<u>272.8900</u> 3,8437	<u>272.37</u> 3,84
111	КБ10-25-4 к дем.=0,7	(Демонтаж) Установлення віконних зливів	100м	0,66	<u>2226.73</u> 2129,43	<u>91.74</u> 66,07	1470	1405	<u>61</u> 44	<u>19.1100</u> 0,5082	<u>12.61</u> 0,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	КБ46-24-2	Відбивання штукатурки з фарбуванням	100м2	17,8482	<u>3771.63</u> 3722,83	<u>48.80</u> 18,98	67317	66446	<u>871</u> 339	<u>37.6500</u> 0,1419	<u>671.98</u> 2,53
113	КР13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	1,0926	<u>8832.85</u> 7564,48	<u>1268.37</u> 468,49	9651	8265	<u>1386</u> 512	<u>74.3000</u> 3,8357	<u>81.18</u> 4,19
114	КБ46-24-2	Відбивання штукатурки з фарбуванням віконних укосів	100м2	0,6471	<u>3771.63</u> 3722,83	<u>48.80</u> 18,98	2441	2409	<u>32</u> 12	<u>37.6500</u> 0,1419	<u>24.36</u> 0,09
115	КР12-65-14	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	100м2	7,5369	<u>3688.22</u> 3688,22	<u>-</u> -	27798	27798	<u>-</u> -	<u>37.3000</u> -	<u>281.13</u> -
116	КБ46-41-2	Розбирання цементної стяжки	м3	97,98	<u>1297.12</u> 1282,45	<u>14.67</u> 7,17	127092	125654	<u>1438</u> 703	<u>11.0900</u> 0,0660	<u>1086.6</u> 6,47
117	КР7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,1098	<u>10201.49</u> 10078,24	<u>123.25</u> 36,58	1120	1107	<u>13</u> 4	<u>92.8100</u> 0,2772	<u>10.19</u> 0,03
118	КР7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м2	7,4271	<u>1830.26</u> 1779,84	<u>50.42</u> 14,96	13594	13219	<u>375</u> 111	<u>18.0000</u> 0,1134	<u>133.69</u> 0,84
119	КБ7-60-4 к дем.=0,7	(Демонтаж) Установлення металевої огорожі без поручня	100м	0,1318	<u>5717.14</u> 5045,01	<u>672.13</u> 192,83	754	665	<u>89</u> 25	<u>42.1260</u> 1,5725	<u>5.55</u> 0,21
120	С1545-104 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	0,204	<u>4303.96</u> -	<u>-</u> -	878	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
121	КБ46-34-4	Розбирання вентиляційних шахт	м3	9,55	<u>1778.65</u> 1320,89	<u>457.76</u> 165,88	16986	12614	<u>4372</u> 1584	<u>11.7100</u> 1,3915	<u>111.83</u> 13,29
122	КБ46-34-4	Розбирання існуючих перегородок	м3	1,4	<u>1778.65</u> 1320,89	<u>457.76</u> 165,88	2490	1849	<u>641</u> 232	<u>11.7100</u> 1,3915	<u>16.39</u> 1,95
123	КБ46-44-3	Демонтаж 9-го поверху на позн. +26,400 АР 3 арк Розбирання дерев'яних заповнень дверних прорізів	100м2	0,5817	<u>16696.54</u> 15450,59	<u>1213.77</u> 471,24	9712	8988	<u>706</u> 274	<u>150.4000</u> 3,8437	<u>87.49</u> 2,24
124	КБ46-44-1	Розбирання дерев'яних заповнень віконних прорізів з підвіконними дошками	100м2	0,5955	<u>29279.94</u> 28033,99	<u>1213.77</u> 471,24	17436	16694	<u>723</u> 281	<u>272.8900</u> 3,8437	<u>162.51</u> 2,29
125	КБ10-25-4 к дем.=0,7	(Демонтаж) Установлення віконних зливів	100м	0,4	<u>2226.73</u> 2129,43	<u>91.74</u> 66,07	891	852	<u>37</u> 26	<u>19.1100</u> 0,5082	<u>7.64</u> 0,2
126	КБ46-24-2	Відбивання штукатурки з фарбуванням	100м2	14,283	<u>3771.63</u> 3722,83	<u>48.80</u> 18,98	53870	53173	<u>697</u> 271	<u>37.6500</u> 0,1419	<u>537.75</u> 2,03
127	КР13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	0,8316	<u>8832.85</u> 7564,48	<u>1268.37</u> 468,49	7345	6291	<u>1054</u> 390	<u>74.3000</u> 3,8357	<u>61.79</u> 3,19
128	КБ46-24-2	Відбивання штукатурки з фарбуванням віконних укосів	100м2	0,4089	<u>3771.63</u> 3722,83	<u>48.80</u> 18,98	1542	1522	<u>20</u> 8	<u>37.6500</u> 0,1419	<u>15.4</u> 0,06
129	КР12-65-14	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	100м2	7,8089	<u>3688.22</u> 3688,22	<u>-</u> -	28801	28801	<u>-</u> -	<u>37.3000</u> -	<u>291.27</u> -
130	КБ46-41-2	Розбирання цементної стяжки	м3	101,52	<u>1297.12</u> 1282,45	<u>14.67</u> 7,17	131684	130194	<u>1490</u> 728	<u>11.0900</u> 0,0660	<u>1125.86</u> 6,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
131	КР7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,1098	<u>10201.49</u> 10078,24	<u>123.25</u> 36,58	1120	1107	<u>13</u> 4	<u>92.8100</u> 0,2772	<u>10.19</u> 0,03
132	КР7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м2	7,6991	<u>1830.26</u> 1779,84	<u>50.42</u> 14,96	14091	13703	<u>388</u> 115	<u>18.0000</u> 0,1134	<u>138.58</u> 0,87
133	КБ7-60-4 к дем.=0,7	(Демонтаж) Установлення металевої огорожі без поручня	100м	0,1318	<u>5717.14</u> 5045,01	<u>672.13</u> 192,83	754	665	<u>89</u> 25	<u>42.1260</u> 1,5725	<u>5.55</u> 0,21
134	С1545-104 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	0,204	<u>4303.96</u> -	<u>-</u> -	878	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
135	КБ46-34-4	Розбирання вентиляційних шахт	м3	3,9	<u>1778.65</u> 1320,89	<u>457.76</u> 165,88	6937	5151	<u>1786</u> 647	<u>11.7100</u> 1,3915	<u>45.67</u> 5,43
136	КБ46-34-4	Розбирання існуючих перегородок	м3	0,47	<u>1778.65</u> 1320,89	<u>457.76</u> 165,88	836	621	<u>215</u> 78	<u>11.7100</u> 1,3915	<u>5.5</u> 0,65
		Демонтаж технічного поверху на позн. +29, 770 АР 3 арк									
137	КБ46-44-3	Розбирання дерев'яних заповнень дверних прорізів	100м2	0,0882	<u>16696.54</u> 15450,59	<u>1213.77</u> 471,24	1473	1363	<u>107</u> 42	<u>150.4000</u> 3,8437	<u>13.27</u> 0,34
138	КБ46-44-1	Розбирання дерев'яних заповнень віконних прорізів з підвіконними дошками	100м2	0,0354	<u>29279.94</u> 28033,99	<u>1213.77</u> 471,24	1037	992	<u>43</u> 17	<u>272.8900</u> 3,8437	<u>9.66</u> 0,14
139	КБ10-25-4 к дем.=0,7	(Демонтаж) Установлення віконних зливів	100м	0,04	<u>2226.73</u> 2129,43	<u>91.74</u> 66,07	89	85	<u>4</u> 3	<u>19.1100</u> 0,5082	<u>0.76</u> 0,02
140	КБ46-24-2	Відбивання штукатурки з фарбуванням	100м2	1,0484	<u>3771.63</u> 3722,83	<u>48.80</u> 18,98	3954	3903	<u>51</u> 20	<u>37.6500</u> 0,1419	<u>39.47</u> 0,15
141	КБ46-24-2	Відбивання штукатурки з фарбуванням віконних укосів	100м2	0,0699	<u>3771.63</u> 3722,83	<u>48.80</u> 18,98	264	260	<u>4</u> 1	<u>37.6500</u> 0,1419	<u>2.63</u> 0,01
142	КР12-65-14	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	100м2	5,614	<u>3688.22</u> 3688,22	<u>-</u> -	20706	20706	<u>-</u> -	<u>37.3000</u> -	<u>209.4</u> -
143	КБ46-41-2	Розбирання цементної стяжки	м3	72,98	<u>1297.12</u> 1282,45	<u>14.67</u> 7,17	94664	93593	<u>1071</u> 523	<u>11.0900</u> 0,0660	<u>809.35</u> 4,82
144	КБ7-60-4 к дем.=0,7	(Демонтаж) Установлення металевої огорожі без поручня	100м	0,1318	<u>5717.14</u> 5045,01	<u>672.13</u> 192,83	754	665	<u>89</u> 25	<u>42.1260</u> 1,5725	<u>5.55</u> 0,21
145	С1545-104 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	0,204	<u>4303.96</u> -	<u>-</u> -	878	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		=====									
		=====									
		=====									
146	КР7-3-1	Демонтаж лиштви	100м	44,835	<u>589.32</u> 589,32	<u>-</u> -	26422	26422	<u>-</u> -	<u>5.9600</u> -	<u>267.22</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
147	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	34,69971	<u>3674,27</u> 327,29	<u>3346,98</u> 1112,22	127496	11357	<u>116139</u> 38594	<u>3,3100</u> 8,5540	<u>114,86</u> 296,82
148	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	3469,971	<u>309,35</u> -	<u>309,35</u> 55,73	1073436	-	<u>1073436</u> 193381	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 1426,16
		Разом прямі витрати по розділу 1					4940408	3586244	<u>1353538</u> 294236		<u>33530,72</u> 2241,95
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					4940408 626 3880480 2178511 4292,63 815566 7118919				
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					9658				
		Всього по розділу 1					7118919				
Розділ 2. Стіни											
149	КБ46-22-1	Кладка окремих ділянок цегляних стін і закладення прорізів в цегляних стінах при об'ємі кладки в одному місці до 5 м3	м3	9,51	<u>7233,77</u> 2621,36	<u>134,40</u> 52,18	68793	24929	<u>1278</u> 496	<u>24,1400</u> 0,4256	<u>229,57</u> 4,05
150	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,4	<u>9076,63</u> 2391,29	<u>6005,97</u> 2627,42	3631	957	<u>2402</u> 1051	<u>21,4600</u> 20,4483	<u>8,58</u> 8,18
151	К582821-553 варіант 1 С1412-857	Перемички з/б марки 1ПБ10-1 серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309) Відпускна ціна: 48,52х1,03	шт	14	<u>55,77</u> -	<u>-</u> -	781	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
152	К582821-554 варіант 1 С1412-857	Перемички з/б марки 1ПБ13-1 серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309) Відпускна ціна: 48,52х1,29	шт	23	<u>69,84</u> -	<u>-</u> -	1606	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
153	К582821-561 варіант 1 С1412-859	Перемички з/б марки 2ПБ16-1-П серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309) Відпускна ціна: 101,73х1,55	шт	3	<u>176,42</u> -	<u>-</u> -	529	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
154	КР3-45-1	Улаштування перемичок із металевих балок	1 т	1,254	<u>28433,58</u> 20398,40	<u>1061,57</u> 381,57	35656	25580	<u>1331</u> 478	<u>196,6300</u> 3,1488	<u>246,57</u> 3,95
155	С1110-173 варіант 1	Сталь кутова 50х50 мм	т	1,21488	<u>40936,79</u> -	<u>-</u> -	49733	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
156	C1110-171	Сталь штабова 40х4 мм	т	0,03912	<u>40685.02</u>	<u>-</u>	1592	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
157	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,5016	<u>1465.23</u>	<u>85.42</u>	735	325	<u>43</u>	<u>4.7800</u>	<u>2.4</u>
					648,17	8,78			4	0,0720	0,04
158	КБ13-26-6 Н1=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази Вентшахти	100м2	0,5016	<u>4784.58</u>	<u>128.09</u>	2400	486	<u>64</u>	<u>7.2400</u>	<u>3.63</u>
					968,49	19,66			10	0,1608	0,08
159	КБ8-5-1	Мурування зовнішніх простих стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м	1 м3	67,63	<u>5517.11</u>	<u>159.25</u>	373122	63321	<u>10770</u>	<u>8.2000</u>	<u>554.57</u>
					936,28	84,11			5688	0,6120	41,39
		Разом прямі витрати по розділу 2					538578	115598	<u>15888</u>		<u>1045.32</u>
									7727		57,69
		Разом будівельні роботи, грн.					538578				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					407092				
		всього заробітна плата, грн.					123325				
		Загальновиробничі витрати, грн.					67977				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					132,14				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					25108				
		Всього будівельні роботи, грн.					606555				

		Всього по розділу 2					606555				
		Розділ 3. Перегородки									
		АР 3 арк									
160	КБ8-6-3	Мурування перегородок армованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	100м2	5,4972	<u>83671.74</u>	<u>1511.07</u>	459960	138454	<u>8307</u>	<u>212.7400</u>	<u>1169.47</u>
					25186,29	798,11			4387	5,8072	31,92
161	C111-1780 варіант 2	Сітка з дроту 4Вр1, 100х100 мм	т	0,4947	<u>51280.89</u>	<u>-</u>	25369	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
162	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0126	<u>32155.89</u>	<u>-</u>	405	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Улаштування перегородок з обшивкою гіпсокартонними листами по металевому каркасу з утепленням по системі "KNAUF". Система W112 =====									
163	КБ10-94-4	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	100м2	0,5422	<u>48207.33</u> 47421,11	<u>622.50</u> 448,36	26138	25712	<u>338</u> 243	<u>400.5500</u> 3,4485	<u>217.18</u> 1,87
164	& С111-741-Б	Плити гіпсокартонні Титан товщина 12,5 мм	м2	113,86	<u>182.55</u> -	<u>-</u> -	20785	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
165	& С111-741-Б1	Плити гіпсокартонні вологостійкі Титан товщина 12,5 мм	м2	113,86	<u>203.73</u> -	<u>-</u> -	23196	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
166	& С114-97-Ю9	Утеплювач мінераловатний IZOVAT40 (щільність 40 кг/м3)-75мм	м2	55,3	<u>79.27</u> -	<u>-</u> -	4384	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
167	& С1744-ПРОЕКТ варіант 1	Профіль стієчний / CW 75	м	130,67	<u>64.44</u> -	<u>-</u> -	8420	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
168	& С1743-ПРОЕКТ-1-МС варіант 1	Профіль направляючий / UW 75	м	45	<u>53.62</u> -	<u>-</u> -	2413	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
169	С188888-8 варіант 1	Дюбель-шурупи 4х100мм	шт	136	<u>0.72</u> -	<u>-</u> -	98	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
170	& С111-1850-4-РЕ варіант 1	Саморіз 3,5х9,5 мм	шт	329	<u>0.30</u> -	<u>-</u> -	99	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
171	& С111-1850-3-РД варіант 1	Саморіз 3,5х25 мм	шт	2781	<u>0.50</u> -	<u>-</u> -	1391	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
172	& С111-1678-1-МП варіант 1	Стрічка армувальна для швів	м	184	<u>5.66</u> -	<u>-</u> -	1041	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
173	& С111-1678-2-МР	Скlostрічка для зароблення примикань	м	78,08	<u>7.16</u> -	<u>-</u> -	559	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
174	С111-1896 варіант 1	Шпаклівка фугенфюлер	кг	65,61	<u>14.92</u> -	<u>-</u> -	979	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
175	С111-1624-2 варіант 1	Грунтовка глибокого проникнення	л	1,84	<u>60.07</u> -	<u>-</u> -	111	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Улаштування перегородок з обшивкою гіпсокартонними листами по металевому каркасу з утепленням по системі "KNAUF". Система W112 .1 =====									
176	КБ10-94-4	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	100м2	1,7297	<u>48207.33</u> 47421,11	<u>622.50</u> 448,36	83384	82024	<u>1077</u> 776	<u>400.5500</u> 3,4485	<u>692.83</u> 5,96
177	& С111-741-Б	Плити гіпсокартонні Титан товщина 12,5 мм	м2	363,24	<u>182.55</u> -	<u>-</u> -	66309	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
178	& С111-741-Б1	Плити гіпсокартонні вологостійкі Титан товщина 12,5 мм	м2	363,24	<u>203.73</u> -	<u>-</u> -	74001	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
179	& С114-97-Ю10	Утеплювач мінераловатний IZOVAT40 (щільність 40 кг/м3)-100мм	м2	176,43	<u>113.81</u> -	<u>-</u> -	20079	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
180	& С126-1306-А варіант 4	Профіль напрямний UW-100	м	416,86	<u>64.49</u> -	<u>-</u> -	26883	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
181	& С126-1306-Б варіант 4	Профіль стійковий CW-100	м	143,57	<u>68.57</u> -	<u>-</u> -	9845	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
182	С188888-8 варіант 1	Дюбель-шурупи 4x100мм	шт	432	<u>0.72</u> -	<u>-</u> -	311	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
183	& С111-1850-4-РЕ варіант 1	Саморіз 3,5x9,5 мм	шт	1050	<u>0.30</u> -	<u>-</u> -	315	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
184	& С111-1850-3-РД варіант 1	Саморіз 3,5x25 мм	шт	8873	<u>0.50</u> -	<u>-</u> -	4437	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
185	& С111-1678-1-МП варіант 1	Стрічка армувальна для швів	м	588	<u>5.66</u> -	<u>-</u> -	3328	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
186	& С111-1678-2-МР	Скlostрічка для зароблення примикань	м	249,08	<u>7.16</u> -	<u>-</u> -	1783	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
187	С111-1896 варіант 1	Шпаклівка фугенфюлер	кг	209,29	<u>14.92</u> -	<u>-</u> -	3123	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
188	С111-1624-2 варіант 1	Грунтовка глибокого проникнення	л	5,88	<u>60.07</u> -	<u>-</u> -	353	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прями витрати по розділу 3					869499	246190	<u>9722</u> 5406		<u>2079.48</u> 39,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 3					869499 613587 251596 134124 254,32 48316 1003623 1003623				
		Розділ 4. Підлоги									
189	КБ13-13-1	ТИП 1 (1086,84 м2) - підвал Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь бітумною Ґрунтовкою, перший шар	100м2	10,8684	<u>1777,56</u> 894,92	<u>10,20</u> 3,33	19319	9726	<u>111</u> 36	<u>6.6900</u> 0,0272	<u>72,71</u> 0,3
190	КБ12-1-6	Улаштування ізоляції підлог із наплавлюваних матеріалів у два шари	100м2	10,8684	<u>3982,37</u> 2610,77	<u>415,62</u> 168,75	43282	28375	<u>4517</u> 1834	<u>21.8000</u> 1,2096	<u>236,93</u> 13,15
191	& С111- 1691-6-ИС варіант 3	Гідроізоляція "Бікрост ХПП"	м2	2478	<u>77,70</u> -	<u>-</u> -	192541	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
192	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з екструдірованого пенополістирола, т=80 мм	100м2	10,8684	<u>3729,03</u> 3697,58	<u>31,45</u> 28,05	40529	40187	<u>342</u> 305	<u>32.7800</u> 0,2220	<u>356,27</u> 2,41
193	& С114-97- 1М3 варіант 6	Плити теплоізоляційні з пінополістиролу екструдованого XPS Carbon Eco, 30 кг/м3, т=80 мм	м3	88,7	<u>4009,20</u> -	<u>-</u> -	355616	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
194	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм /армованих фіброволокном/	100м2	10,8684	<u>12870,61</u> 6108,19	<u>146,25</u> 130,42	139883	66386	<u>1590</u> 1417	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>611,35</u> 11,22
195	КБ11-11-2 К=6	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних /армованих фіброволокном/ до т=50 мм	100м2	10,8684	<u>11237,02</u> 1224,90	<u>226,45</u> 201,95	122128	13313	<u>2461</u> 2195	<u>11.2800</u> 1,5984	<u>122,6</u> 17,37
196	КБ11-15-7	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	100м2	10,8684	<u>11093,74</u> 10460,79	<u>343,74</u> 108,36	120571	113692	<u>3736</u> 1178	<u>90.4600</u> 0,9048	<u>983,16</u> 9,83
197	КБ13-13-5	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь	100м2	10,8684	<u>1414,71</u> 892,25	<u>85,42</u> 8,78	15376	9697	<u>928</u> 95	<u>6.6700</u> 0,0720	<u>72,49</u> 0,78
198	& С111- 1622-3	Ґрунтовка "PLAST Grunt - F10"	л	163,03	<u>16,15</u> -	<u>-</u> -	2633	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
199	КБ13-21-2	Фарбування поґрунтованих бетонних і поштукатурених поверхонь емаллю	100м2	10,8684	<u>817.47</u> 691,59	<u>95.61</u> 12,11	8885	7516	<u>1039</u> 132	<u>5.1700</u> 0,0992	<u>56.19</u> 1,08
200	& С1550-51-1 варіант 1	Фарба для бетонних підлог POLIFARB АКРІЛБЕТ	кг	326,05	<u>184.95</u> -	<u>-</u> -	60303	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
201	КБ13-13-1	ТИП 1.1 (56,2 м2) - підвал Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь бітумною ґрунтовкою, перший шар	100м2	0,562	<u>1777.56</u> 894,92	<u>10.20</u> 3,33	999	503	<u>6</u> 2	<u>6.6900</u> 0,0272	<u>3.76</u> 0,02
202	КБ12-1-6	Улаштування ізоляції підлог із наплавлюваних матеріалів у два шари	100м2	0,562	<u>3982.37</u> 2610,77	<u>415.62</u> 168,75	2238	1467	<u>234</u> 95	<u>21.8000</u> 1,2096	<u>12.25</u> 0,68
203	& С111-1691-6-ИС варіант 3	Гідроізоляція "Бікрост ХПГ"	м2	128,14	<u>77.70</u> -	<u>-</u> -	9956	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
204	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з екструдірованого пенополістирола, т=80 мм	100м2	0,562	<u>3729.03</u> 3697,58	<u>31.45</u> 28,05	2096	2078	<u>18</u> 16	<u>32.7800</u> 0,2220	<u>18.42</u> 0,12
205	& С114-97-1М3 варіант 6	Плити теплоізоляційні з пінополістиролу екструдованого XPS Carbon Eco, 30 кг/м3, т=80 мм	м3	4,6	<u>4009.20</u> -	<u>-</u> -	18442	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
206	КБ26-30-1	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	5,62	<u>898.51</u> 160,46	<u>-</u> -	5050	902	<u>-</u> -	<u>1.4400</u> -	<u>8.09</u> -
207	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм /армованих фіброволокном/	100м2	0,562	<u>12870.61</u> 6108,19	<u>146.25</u> 130,42	7233	3433	<u>82</u> 73	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>31.61</u> 0,58
208	КБ11-11-2 К=4	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних/армованих фіброволокном/ до т=40 мм	100м2	0,562	<u>7491.35</u> 816,60	<u>150.97</u> 134,63	4210	459	<u>85</u> 76	<u>7.5200</u> 1,0656	<u>4.23</u> 0,6
209	ХБ4-1-1	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": горизонтальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	100 м2	0,562	<u>14122.04</u> 3402,65	<u>-</u> -	7937	1912	<u>-</u> -	<u>29.0800</u> -	<u>16.34</u> -
210	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,562	<u>20689.71</u> 19528,43	<u>56.61</u> 50,49	11628	10975	<u>32</u> 28	<u>164.9500</u> 0,3996	<u>92.7</u> 0,22
211	& С111-287-1-1 варіант 3	Плитка керамічна з нековзкою поверхнею, 400x400x8 мм	м2	57,32	<u>661.97</u> -	<u>-</u> -	37944	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
212	С111-2000-7 варіант 1	Еластична клеюча суміш Ceresit CM 17	кг	224,8	<u>27.71</u> -	<u>-</u> -	6229	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
213	С111-2001-2 варіант 1	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aquastatic	кг	25,51	<u>110,77</u>	-	2826	-	-	-	-
214	& С111-150-Ж	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	406	<u>0,26</u>	-	106	-	-	-	-
215	КБ13-13-1	ТИП 2 (721,54 м2) - технічний поверх Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь бітумною Ґрунтовкою, перший шар	100м2	7,2154	<u>1777,56</u> 894,92	<u>10,20</u> 3,33	12826	6457	<u>74</u> 24	<u>6.6900</u> 0,0272	<u>48,27</u> 0,2
216	КБ12-1-6	Улаштування ізоляції підлог із наплавлених матеріалів у два шари	100м2	7,2154	<u>3982,37</u> 2610,77	<u>415,62</u> 168,75	28734	18838	<u>2999</u> 1218	<u>21.8000</u> 1,2096	<u>157,3</u> 8,73
217	& С111-1691-6-ИС варіант 3	Гідроізоляція "Бікрост ХПП"	м2	1645,11	<u>77,70</u>	-	127825	-	-	-	-
218	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	7,2154	<u>3729,03</u> 3697,58	<u>31,45</u> 28,05	26906	26680	<u>226</u> 202	<u>32.7800</u> 0,2220	<u>236,52</u> 1,6
219	& С114-97-1М3 варіант 13	Плити теплоізоляційні з пінополістиролу екструдованого XPS Carbon Eco, 30 кг/м3, т=200 мм	м3	147,1	<u>4009,20</u>	-	589753	-	-	-	-
220	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм /армованих фіброволокном/	100м2	7,2154	<u>12870,61</u> 6108,19	<u>146,25</u> 130,42	92867	44073	<u>1055</u> 941	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>405,87</u> 7,45
221	КБ11-11-2 К=6	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних/армованих фіброволокном/ до т=50 мм	100м2	7,2154	<u>11237,02</u> 1224,90	<u>226,45</u> 201,95	81080	8838	<u>1634</u> 1457	<u>11.2800</u> 1,5984	<u>81,39</u> 11,53
222	КБ11-15-7	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	100м2	7,2154	<u>11093,74</u> 10460,79	<u>343,74</u> 108,36	80046	75479	<u>2480</u> 782	<u>90.4600</u> 0,9048	<u>652,71</u> 6,53
223	КБ13-13-5	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь	100м2	7,2154	<u>1414,71</u> 892,25	<u>85,42</u> 8,78	10208	6438	<u>616</u> 63	<u>6.6700</u> 0,0720	<u>48,13</u> 0,52
224	& С111-1622-3	Ґрунтовка "PLAST Grunt - F10"	л	108,23	<u>16,15</u>	-	1748	-	-	-	-
225	КБ13-21-2	Фарбування поґрунтованих бетонних і поштукатурених поверхонь емаллю	100м2	7,2154	<u>817,47</u> 691,59	<u>95,61</u> 12,11	5898	4990	<u>690</u> 87	<u>5.1700</u> 0,0992	<u>37,3</u> 0,72
226	& С1550-51-1 варіант 1	Фарба для бетонних підлог POLIFARB АКРІЛБЕТ	кг	216,46	<u>184,95</u>	-	40034	-	-	-	-
227	КБ11-9-1	ТИП 3 (402,57 м2) Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих, т=80 мм	100м2	4,0257	<u>3729,03</u> 3697,58	<u>31,45</u> 28,05	15012	14885	<u>127</u> 113	<u>32.7800</u> 0,2220	<u>131,96</u> 0,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
228	& С114-97-1М3 варіант 6	Плити теплоізоляційні з пінополістиролу екструдованого XPS Carbon Eco, 30 кг/м3, т=80 мм	м3	32,8	<u>4009.20</u> -	<u>-</u> -	131502	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
229	КБ26-30-1	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	40,257	<u>898.51</u> 160,46	<u>-</u> -	36171	6460	<u>-</u> -	<u>1.4400</u> -	<u>57.97</u> -
230	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм /армованих фіброволокном/	100м2	4,0257	<u>12870.61</u> 6108,19	<u>146.25</u> 130,42	51813	24590	<u>589</u> 525	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>226.45</u> 4,16
231	КБ11-11-2 К=4	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних/армованих фіброволокном/ до т=40 мм	100м2	4,0257	<u>7491.35</u> 816,60	<u>150.97</u> 134,63	30158	3287	<u>608</u> 542	<u>7.5200</u> 1,0656	<u>30.27</u> 4,29
232	ХБ4-1-1	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": горизонтальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	100 м2	4,0257	<u>14122.04</u> 3402,65	<u>-</u> -	56851	13698	<u>-</u> -	<u>29.0800</u> -	<u>117.07</u> -
233	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	4,0257	<u>20689.71</u> 19528,43	<u>56.61</u> 50,49	83291	78616	<u>228</u> 203	<u>164.9500</u> 0,3996	<u>664.04</u> 1,61
234	& С111-287-1-1 варіант 3	Плитка керамічна з нековзкою поверхнею, 400x400x8 мм	м2	410,62	<u>661.97</u> -	<u>-</u> -	271818	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
235	С111-2000-7 варіант 1	Еластична клеюча суміш Ceresit CM 17	кг	1610,28	<u>27.71</u> -	<u>-</u> -	44621	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
236	С111-2001-2 варіант 1	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aquastatic	кг	182,77	<u>110.77</u> -	<u>-</u> -	20245	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
237	& С111-150-Ж	Пластмасові хрестикидля укладання плитки ТИП 4 (281 м2)	шт	2907	<u>0.26</u> -	<u>-</u> -	756	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
238	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих, т=80 мм	100м2	2,81	<u>3729.03</u> 3697,58	<u>31.45</u> 28,05	10479	10390	<u>89</u> 79	<u>32.7800</u> 0,2220	<u>92.11</u> 0,62
239	& С114-97-1М3 варіант 6	Плити теплоізоляційні з пінополістиролу екструдованого XPS Carbon Eco, 30 кг/м3, т=80 мм	м3	22,9	<u>4009.20</u> -	<u>-</u> -	91811	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
240	КБ26-30-1	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	28,1	<u>898.51</u> 160,46	<u>-</u> -	25248	4509	<u>-</u> -	<u>1.4400</u> -	<u>40.46</u> -
241	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм /армованих фіброволокном/	100м2	2,81	<u>12870.61</u> 6108,19	<u>146.25</u> 130,42	36166	17164	<u>411</u> 366	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>158.06</u> 2,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
242	КБ11-11-2 К=4	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних/армованих фіброволокном/ до т=40 мм	100м2	2,81	<u>7491.35</u> 816,60	<u>150.97</u> 134,63	21051	2295	<u>424</u> 378	<u>7.5200</u> 1,0656	<u>21.13</u> 2,99
243	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	2,81	<u>20689.71</u> 19528,43	<u>56.61</u> 50,49	58138	54875	<u>159</u> 142	<u>164.9500</u> 0,3996	<u>463.51</u> 1,12
244	& С111-287-1-1 варіант 3	Плитка керамічна з нековзкою поверхнею, 400x400x8 мм	м2	286,62	<u>661.97</u> -	<u>-</u> -	189734	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
245	С111-2000-7 варіант 1	Еластична клеюча суміш Ceresit CM 17	кг	1124	<u>27.71</u> -	<u>-</u> -	31146	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
246	С111-2001-2 варіант 1	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	127,57	<u>110.77</u> -	<u>-</u> -	14131	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
247	& С111-150-Ж	Пластмасові хрестикидля укладання плитки	шт	2029	<u>0.26</u> -	<u>-</u> -	528	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
248	КБ11-9-1	ТИП 5 (1417,04м2) Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих, т=80 мм	100м2	14,1704	<u>3729.03</u> 3697,58	<u>31.45</u> 28,05	52842	52396	<u>446</u> 397	<u>32.7800</u> 0,2220	<u>464.51</u> 3,15
249	& С114-97-1М3 варіант 6	Плити теплоізоляційні з пінополістиролу екструдованого XPS Carbon Eco, 30 кг/м3, т=80 мм	м3	115,6	<u>4009.20</u> -	<u>-</u> -	463464	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
250	КБ26-30-1	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	140,704	<u>898.51</u> 160,46	<u>-</u> -	126424	22577	<u>-</u> -	<u>1.4400</u> -	<u>202.61</u> -
251	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм /армованих фіброволокном/	100м2	14,1704	<u>12870.61</u> 6108,19	<u>146.25</u> 130,42	182382	86555	<u>2072</u> 1848	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>797.09</u> 14,63
252	КБ11-11-2 К=6	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних/армованих фіброволокном/ до т=50 мм	100м2	14,1704	<u>7491.35</u> 816,60	<u>150.97</u> 134,63	106155	11572	<u>2139</u> 1908	<u>7.5200</u> 1,0656	<u>106.56</u> 15,1
253	КБ11-39-3	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	100м2	14,1704	<u>12905.87</u> 8293,22	<u>12.58</u> 11,22	182881	117518	<u>178</u> 159	<u>70.0500</u> 0,0888	<u>992.64</u> 1,26
254	& С1550-40-2 варіант 3	Дисперсійна ґрунтовка Forbo 050	кг	85,02	<u>407.64</u> -	<u>-</u> -	34658	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
255	С1550-40 варіант 2	Універсальний клей Thomsit UK 400 для ПВХ, текстильних покриттів на основі з ПВХ, латексу	кг	495,96	<u>231.26</u> -	<u>-</u> -	114696	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
256	С111-561 варіант 7	Лінолеум комерційний, гомогенний, Forbo, 2 мм.	м2	1445,38	<u>725.69</u> -	<u>-</u> -	1048898	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
257	КБ11-9-1	ТИП 6 (3684,82 м2) Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих, т=80 мм	100м2	36,8482	<u>3729.03</u> 3697,58	<u>31.45</u> 28,05	137408	136249	<u>1159</u> 1034	<u>32.7800</u> 0,2220	<u>1207.88</u> 8,18
258	& С114-97-1М3 варіант 6	Плити теплоізоляційні з пінополістиролу екструдованого XPS Carbon Eco, 30 кг/м3, т=80 мм	м3	300,7	<u>4009.20</u> -	<u>-</u> -	1205566	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
259	КБ26-30-1	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	368,482	<u>898.51</u> 160,46	<u>-</u> -	331085	59127	<u>-</u> -	<u>1.4400</u> -	<u>530.61</u> -
260	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм /армованих фіброволокном/	100м2	36,8482	<u>12870.61</u> 6108,19	<u>146.25</u> 130,42	474259	225076	<u>5389</u> 4806	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>2072.71</u> 38,04
261	КБ11-11-2 К=7	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних/армованих фіброволокном/ до т=55 мм	100м2	36,8482	<u>7491.35</u> 816,60	<u>150.97</u> 134,63	276043	30090	<u>5563</u> 4961	<u>7.5200</u> 1,0656	<u>277.1</u> 39,27
262	КБ11-23-2	Улаштування покриттів безшовних епоксидних товщиною до 5 мм	100м2	36,8482	<u>17879.42</u> 16278,23	<u>1331.18</u> 1221,90	658824	599823	<u>49052</u> 45025	<u>109.8100</u> 11,2528	<u>4046.3</u> 414,65
263	С1550-61 варіант 3	Пісок кварцевий фракція 0,5 мм	кг	3684,82	<u>25.82</u> -	<u>-</u> -	95142	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
264	& С111-1173-2 варіант 1	Грунтовка Primer SN	кг	2579,37	<u>426.16</u> -	<u>-</u> -	1099224	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
265	& С111-2008-5-1 варіант 2	Двокомпонентне епоксидне покриття MAPEFLOOR SYSTEM 33	кг	7369,64	<u>2148.83</u> -	<u>-</u> -	15836104	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
266	С1550-61 варіант 4	Пісок кварцевий фракція 0,25 мм	кг	7369,64	<u>25.82</u> -	<u>-</u> -	190284	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
267	КБ11-9-1	ТИП 7 (92,23 м2) Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих, т=80 мм	100м2	0,9223	<u>3729.03</u> 3697,58	<u>31.45</u> 28,05	3439	3410	<u>29</u> 26	<u>32.7800</u> 0,2220	<u>30.23</u> 0,2
268	& С114-97-1М3 варіант 6	Плити теплоізоляційні з пінополістиролу екструдованого XPS Carbon Eco, 30 кг/м3, т=80 мм	м3	7,5	<u>4009.20</u> -	<u>-</u> -	30069	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
269	КБ26-30-1	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	9,223	<u>898.51</u> 160,46	<u>-</u> -	8287	1480	<u>-</u> -	<u>1.4400</u> -	<u>13.28</u> -
270	КБ11-2-9	Улаштування пінополістиролбетонних шарів	м3	8,3	<u>4226.92</u> 605,93	<u>6.00</u> 1,70	35083	5029	<u>50</u> 14	<u>5.5800</u> 0,0139	<u>46.31</u> 0,12
271	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм /армованих фіброволокном/	100м2	0,9223	<u>12870.61</u> 6108,19	<u>146.25</u> 130,42	11871	5634	<u>135</u> 120	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>51.88</u> 0,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
272	КБ11-11-2 К=6,6	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних/армованих фіброволокном/ до т=53 мм	100м2	0,9223	<u>12360.71</u> 1347,38	<u>249.10</u> 222,14	11400	1243	<u>230</u> 205	<u>12.4080</u> 1,7582	<u>11.44</u> 1,62
273	КБ11-18-2	Установлення мідної стрічки перед укладанням струмопровідного покриття	100м	0,45	<u>3450.99</u> 3450,99	- -	1553	1553	- -	<u>30.9700</u> -	<u>13.94</u> -
274	С130-479 варіант 2	Стрічка мідна товщ. 0,8 мм, шириною 12 мм	м	47,25	<u>42.46</u> -	- -	2006	-	- -	- -	- -
275	КБ11-39-3	Улаштування покриття з ПВХ струмопровідного із зварюванням полотнищ у стиках	100м2	0,9223	<u>12888.44</u> 8293,22	- -	11887	7649	- -	<u>70.0500</u> -	<u>64.61</u> -
276	& С111-220-2 варіант 2	Грунтовка струмопровідна	л	18,45	<u>578.54</u> -	- -	10674	-	- -	- -	- -
277	С111-1650 варіант 2	Клей для ПВХ струмопровідний	кг	32,28	<u>475.92</u> -	- -	15363	-	- -	- -	- -
278	С111-567 варіант 3	Струмопровідний лінолеум (плитка)	м2	94,07	<u>1174.50</u> -	- -	110485	-	- -	- -	- -
279	КБ11-18-2	Установлення мідної стрічки перед укладанням струмопровідного покриття	100м	1,65	<u>3450.99</u> 3450,99	- -	5694	5694	- -	<u>30.9700</u> -	<u>51.1</u> -
280	С130-479 варіант 2	Стрічка мідна товщ. 0,8 мм, шириною 12 мм	м	173,25	<u>42.46</u> -	- -	7356	-	- -	- -	- -
281	КБ11-39-3	Улаштування покриття з ПВХ струмопровідного із зварюванням полотнищ у стиках	100м2	3,4247	<u>12888.44</u> 8293,22	- -	44139	28402	- -	<u>70.0500</u> -	<u>239.9</u> -
282	& С111-220-2 варіант 2	Грунтовка струмопровідна	л	68,49	<u>578.54</u> -	- -	39624	-	- -	- -	- -
283	С111-1650 варіант 2	Клей для ПВХ струмопровідний	кг	119,86	<u>475.92</u> -	- -	57044	-	- -	- -	- -
284	С111-567 варіант 3	Струмопровідний лінолеум (плитка)	м2	349,32	<u>1174.50</u> -	- -	410276	-	- -	- -	- -
285	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	1,8205	<u>20689.71</u> 19528,43	<u>56.61</u> 50,49	37666	35552	<u>103</u> 92	<u>164.9500</u> 0,3996	<u>300.29</u> 0,73
286	& С111-287-1-1 варіант 3	Плитка керамічна з нековзкою поверхнею, 400х400х8 мм	м2	185,69	<u>661.97</u> -	- -	122921	-	- -	- -	- -
287	С111-2000-7 варіант 1	Еластична клеюча суміш Ceresit CM 17	кг	728,2	<u>27.71</u> -	- -	20178	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
288	C111-2001-2 варіант 1	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aquastatic	кг	82,65	<u>110,77</u>	-	9155	-	-	-	-
289	& C111-150-Ж	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	1314	<u>0,26</u>	-	342	-	-	-	-
290	КБ11-42-5	ПЛІНТУС (АР-3) Улаштування плінтусів із плиток керамічних	100м	2,81	<u>16095,49</u>	<u>17,30</u>	45228	10169	<u>49</u>	<u>29,8500</u>	<u>83,88</u>
291	КБ11-43-3	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	27,485	<u>7177,04</u>	<u>3,15</u>	197261	41582	<u>87</u>	<u>12,3400</u>	<u>339,16</u>
292	КБ11-43-1	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на клеї	100м	14,6299	<u>1512,88</u>	<u>2,80</u>	23374	23374	<u>77</u>	<u>0,0222</u>	<u>0,61</u>
293	C111-609 варіант 2	Клей MS Полімер або аналог	кг	75,34	<u>1597,68</u>	-	23374	23374	-	<u>12,8400</u>	<u>187,85</u>
294	C123-350 варіант 3	Плінтус для струмопрвідного ПВХ покриття, Н=80 мм	м	1477,62	<u>472,03</u>	-	35563	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					27701293	2244937	<u>94271</u>		<u>18501,5</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					27701293		75319		653,07
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					25362085				
		всього заробітна плата, грн.					2320256				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1214309				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					2263,36				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					430016				
		Всього будівельні роботи, грн.					28915602				

		Всього по розділу 4					28915602				
		Розділ 5. Внутрішнє опорядження									
		СТЕЛЯ									
295	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	52,8257	<u>16216,15</u>	<u>4,72</u>	856629	854922	<u>249</u>	<u>139,9500</u>	<u>7392,96</u>
296	& C1110-172-4 варіант 2	Т- профіль основний направляючий для каркасу стелі "Армстронг"	пм	5018,44	<u>16183,82</u>	<u>4,21</u>	278925	-	<u>222</u>	<u>0,0333</u>	<u>1,76</u>
297	& C126-1211-3 варіант 2	Поперечний профіль С - PQ120 (L=1,2 м.)	шт.	10036,88	<u>55,58</u>	-	397561	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
298	& C126-1211-4 варіант 2	Поперечний профіль С - PQ 60 (L=0,6 м.)	шт.	5018,44	<u>20,17</u> -	<u>-</u> -	101222	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
299	& C126-1211-1 варіант 2	Пристінний профіль С - RWL L- кутик	п.м.	5705,18	<u>30,13</u> -	<u>-</u> -	171897	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
300	& C111-136-6	Дюбель монтажний 6/42	шт	15689	<u>0,68</u> -	<u>-</u> -	10669	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
301	& C111-1859-2 варіант 2	Підвіс для профілів із затискачем	шт	4226	<u>12,96</u> -	<u>-</u> -	54769	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
302	& C126-1300-8-1 варіант 2	Тяга підвісу	шт	4226	<u>7,88</u> -	<u>-</u> -	33301	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
303	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	52,8257	<u>1948,30</u> 1940,44	<u>7,86</u> 7,01	102920	102505	<u>415</u> 370	<u>16.7800</u> 0,0555	<u>886.42</u> 2,93
304	& C126-1095-3 варіант 5	Підвісна стеля типу "Армстронг" SIERRA, 600x600x13 мм	м2	5467,38	<u>322,12</u> -	<u>-</u> -	1761152	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
305	& C126-1095-3 варіант 4	Підвісна стеля типу "Армстронг" BioGuard, 600x600x15 мм	м2	79,32	<u>375,89</u> -	<u>-</u> -	29816	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Підвісна герметична стеля									
306	КБ34-62-1	Улаштування каркаса стелі	100м2	9,769	<u>35116,91</u> 35103,00	<u>-</u> -	343057	342921	<u>-</u> -	<u>300,0000</u> -	<u>2930,7</u> -
307	& C112-91-2 варіант 4	Стельовий несучий направляючий профіль, фарбований порошковою фарбою інд. виготовлення	м	1944	<u>73,78</u> -	<u>-</u> -	143428	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
308	& C115-1-1 варіант 5	Шпилька оц М10	шт	1287	<u>100,00</u> -	<u>-</u> -	128700	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
309	& C115-1-1 варіант 4	Анкер латунний М 10	шт	2573	<u>39,02</u> -	<u>-</u> -	100398	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
310	& C111-1848-1-Е варіант 4	Гайка М10	кг	119	<u>69,87</u> -	<u>-</u> -	8315	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
311	C113-1789 варіант 2	Кутник металевий пофарбований	шт	2573	<u>117,53</u> -	<u>-</u> -	302405	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
312	& C1545-11-1 варіант 4	Дюбель 6х60мм	шт	2716	<u>1,54</u> -	<u>-</u> -	4183	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
313	& С115-1-1 варіант 6	Болт М6	шт	5155	<u>7.26</u> -	-	37425	-	-	-	-
314	& С111- 1848-1-Е варіант 3	Гайка М6	кг	59	<u>66.62</u> -	-	3931	-	-	-	-
315	КБ34-57-3	Заповнення каркасів стель мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм	100м2	9,769	<u>4002.54</u> 4002,54	-	39101	39101	-	<u>36.4000</u> -	<u>355.59</u> -
316	С111-1564 варіант 1	Плити звукоізоляційні в пароізоляційній обкладці товщиною 50мм	м2	976,9	<u>192.46</u> -	-	188014	-	-	-	-
317	КБ34-60-15	Облицювання каркасів стель панелями	100м2	9,769	<u>11973.96</u> 11588,72	-	116974	113210	-	<u>104.0000</u> -	<u>1015.98</u> -
318	& С111- 1598-В2 варіант 1	Панель стельова "легка"	м2	976,9	<u>1239.93</u> -	-	1211288	-	-	-	-
		Підвісна стеля з ГКПВ									
319	КБ15-64-1	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	3,1786	<u>20577.25</u> 20446,34	<u>77.06</u> 68,72	65407	64991	<u>245</u> 218	<u>164.3200</u> 0,5439	<u>522.31</u> 1,73
320	КБ15-66-1	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	100 м2	3,1786	<u>18530.96</u> 17992,66	<u>33.02</u> 29,45	58903	57191	<u>105</u> 94	<u>136.3700</u> 0,2331	<u>433.47</u> 0,74
321	С126-1316 варіант 2	Профілі UD 28/27	м	286,07	<u>27.76</u> -	-	7941	-	-	-	-
322	С126-1315 варіант 2	Профілі CD 60/27	м	810,54	<u>40.27</u> -	-	32640	-	-	-	-
323	& С126- 1211-1-МН варіант 2	З'єднувач краб	шт	540	<u>10.06</u> -	-	5432	-	-	-	-
324	& С126- 1211-2 варіант 1	Підвіс в комплекті	шт	223	<u>9.23</u> -	-	2058	-	-	-	-
325	& С126- 1211-3-МО варіант 1	З'єднувач однорівневий	шт	540	<u>8.65</u> -	-	4671	-	-	-	-
326	С188888-8	Дюбель-шурупи 6х40мм	шт	757	<u>0.60</u> -	-	454	-	-	-	-
327	& С111- 1850-3-РД варіант 1	Саморіз 3,5х25 мм	шт	6675	<u>0.50</u> -	-	3338	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
328	& C111-1850-4-PE варіант 1	Саморіз 3,5х9,5 мм	шт	4959	<u>0.30</u> -	<u>-</u> -	1488	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
329	& C111-1678-1-МП варіант 1	Стрічка армувальна для швів	м	315	<u>5.66</u> -	<u>-</u> -	1783	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
330	C111-1896 варіант 1	Шпаклівка фугенфюлер	кг	113	<u>14.92</u> -	<u>-</u> -	1686	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
331	& C111-741-Б1	Плити гіпсокартонні вологостійкі Титан товщина 12,5 мм	м2	334	<u>203.73</u> -	<u>-</u> -	68044	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
332	ПР15-5556	Суцільне шпаклювання стель шпаклівками KNAUF за два рази, шпаклівка стель по поверхні з гіпсокартону	100 м2	3,1786	<u>12155.85</u> 12096,03	<u>58.29</u> 25,65	38639	38448	<u>185</u> 82	<u>108.6200</u> 0,2142	<u>345.26</u> 0,68
333	C1555-154 варіант 5	Ґрунтовка адгезійна KNAUF "Тифенгрунд"	кг	31,79	<u>33.97</u> -	<u>-</u> -	1080	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
334	& C1113-1196-1 варіант 1	Шпаклівка Knauf HP FINISH	кг	572,15	<u>12.34</u> -	<u>-</u> -	7060	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
335	КБ15-179-6	<i>Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування</i>	100м2	3,1786	<u>5041.48</u> 4960,96	<u>1.57</u> 1,40	16025	15769	<u>5</u> 4	<u>42.9000</u> 0,0111	<u>136.36</u> 0,04
336	C1555-154 варіант 5	Ґрунтовка адгезійна KNAUF "Тифенгрунд"	кг	31,79	<u>33.97</u> -	<u>-</u> -	1080	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
337	& C1550-251-1 варіант 1	Напівглянцева фарба Mapei Dursilite Gloss	кг	95,36	<u>446.75</u> -	<u>-</u> -	42602	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		СТЕЛЯ (приміщення підвалу) - 1160,2 м2									
338	КБ26-32-3	<i>Теплоізоляція виробами з волокнистих і зернистих матеріалів на бітумі покриттів і перекриттів знизу</i>	1 м3	232,04	<u>4957.03</u> 4950,88	<u>-</u> -	1150229	1148802	<u>-</u> -	<u>41.3400</u> -	<u>9592.53</u> -
339	C111-2011-7	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190 pro	кг	13922,4	<u>15.83</u> -	<u>-</u> -	220392	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
340	& C114-277-2	Утеплювач "ТЕХНОФАС" Ефект, 135 кг/м3, т=200 мм	м2	1160,2	<u>405.60</u> -	<u>-</u> -	470577	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
341	& C111-1017-1	Дюбель фасадний для теплоізоляції з металевим цвяхом і термоголівкою LMX (LIX+TMX) "Wkret-Met" 10/260	шт	9282	<u>8.93</u> -	<u>-</u> -	82888	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
342	ПР15-5555	Суцільне шпаклювання стель шпаклівками KNAUF за два рази, шпаклівка стель по оштукатуреній поверхні	100 м2	11,602	<u>12581.25</u> 12521,43	<u>58.29</u> 25,65	145968	145274	<u>676</u> 298	<u>112.4400</u> 0,2142	<u>1304.53</u> 2,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
343	C1555-154 варіант 4	Грунтовка універсальна KNAUF Мультигрунд	кг	232,04	<u>37,24</u> -	<u>-</u> -	8641	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
344	& C1113- 1196-1 варіант 1	Шпаклівка Knauf HP FINISH	кг	2088,36	<u>12,34</u> -	<u>-</u> -	25770	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
345	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування СТІНИ ----- Стіни (поверхні під фарбування підвалу) -----	100м2	11,602	<u>18311,25</u> 4960,96	<u>1,57</u> 1,40	212447	57557	<u>18</u> 16	<u>42.9000</u> 0,0111	<u>497.73</u> 0,13
346	КБ13-52-1	Грунтовка поверхонь ґрунт-концентратом	100м2	23,2085	<u>557.58</u> 548,46	<u>9.12</u> 6,15	12941	12729	<u>212</u> 143	<u>4.1000</u> 0,0549	<u>95.15</u> 1,27
347	C111-234-П варіант 1	Грунт-концентрат Dufa Tiefgrund_D14	л	464,17	<u>78.67</u> -	<u>-</u> -	36516	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
348	КБ15-36-1	Поліпшене штукатурення цементним розчином по каменю стін механізованим способом	100м2	23,2085	<u>15636.46</u> 10041,44	<u>474.51</u> 395,14	362899	233047	<u>11013</u> 9171	<u>77.2300</u> 3,7044	<u>1792.39</u> 85,97
349	& C111- 1891-15 варіант 1	Суміш Planicrete Mapei	кг	2436,89	<u>241.86</u> -	<u>-</u> -	589386	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
350	КБ15-179-3	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	100м2	23,2085	<u>7639.74</u> 7441,43	<u>3.15</u> 2,80	177307	172704	<u>73</u> 65	<u>64.3500</u> 0,0222	<u>1493.47</u> 0,52
351	& C111-359- 3	Фарба DUFA mattlatex D100 ----- Стіни та укоси (цегляні поверхні під настінний лінолеум) =====	л	696,26	<u>130.80</u> -	<u>-</u> -	91071	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
352	КБ15-36-1	Поліпшене штукатурення цементно- вапняним розчином по каменю стін механізованим способом	100м2	1,8228	<u>10523.59</u> 10041,44	<u>474.51</u> 395,14	19182	18304	<u>865</u> 720	<u>77.2300</u> 3,7044	<u>140.77</u> 6,75
353	& C111- 1891-2 варіант 1	Суміші сухі штукатурні KNAUF ROTBAND	кг	1549,38	<u>13.41</u> -	<u>-</u> -	20777	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
354	ПР15-5553	Суцільне шпаклювання внутрішніх стін шпаклівками KNAUF за два рази, шпаклівка стін по оштукатуреній поверхні	100 м2	1,8228	<u>9766.04</u> 9706,22	<u>58.29</u> 25,65	17802	17692	<u>106</u> 47	<u>87.1600</u> 0,2142	<u>158.88</u> 0,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
355	C1555-154 варіант 5	Ґрунтовка адгезійна KNAUF "Тифенгрунд"	кг	27,34	<u>33.97</u> -	- -	929	-	- -	- -	- -
356	& C1113- 1196-1 варіант 1	Шпаклівка Knauf HP FINISH	кг	273,42	<u>12.34</u> -	- -	3374	-	- -	- -	- -
357	KB11-39-3	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	100м2	1,8228	<u>12905.87</u> 8293,22	<u>12.58</u> 11,22	23525	15117	<u>23</u> 20	<u>70.0500</u> 0,0888	<u>127.69</u> 0,16
358	& C1550-40- 2 варіант 3	Дисперсійна ґрунтовка Forbo 050	кг	10,94	<u>407.64</u> -	- -	4460	-	- -	- -	- -
359	C1111-327 варіант 1	Клей Ceresit K188E	кг	54,68	<u>351.76</u> -	- -	19234	-	- -	- -	- -
360	C1111-561 варіант 7	Лінолеум комерційний, гомогенний, Forbo, 2 мм.	м2	185,93	<u>725.69</u> -	- -	134928	-	- -	- -	- -
		Стіни (цегляні та ГКПВ поверхні під забарвлення) =====									
361	KB15-36-1	Поліпшене штукатурення цементно- вапняним розчином по каменю стін механізованим способом	100м2	110,7715	<u>10523.59</u> 10041,44	<u>474.51</u> 395,14	1165714	1112305	<u>52562</u> 43770	<u>77.2300</u> 3,7044	<u>8554.88</u> 410,34
362	& C111- 1891-2 варіант 1	Суміші сухі штукатурні KNAUF ROTBAND	кг	94155,78	<u>13.41</u> -	- -	1262629	-	- -	- -	- -
		=====									
363	ПР15-5553	Суцільне шпаклювання внутрішніх стін шпаклівками KNAUF за два рази, шпаклівка стін по оштукатуреній поверхні	100 м2	110,7715	<u>9766.04</u> 9706,22	<u>58.29</u> 25,65	1081799	1075173	<u>6457</u> 2841	<u>87.1600</u> 0,2142	<u>9654.84</u> 23,73
364	C1555-154 варіант 5	Ґрунтовка адгезійна KNAUF "Тифенгрунд"	кг	1661, 5725	<u>33.97</u> -	- -	56444	-	- -	- -	- -
365	& C1113- 1196-1 варіант 1	Шпаклівка Knauf HP FINISH	кг	16615, 725	<u>12.34</u> -	- -	205038	-	- -	- -	- -
366	KB15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	110,7715	<u>4480.73</u> 4407,04	<u>1.57</u> 1,40	496337	488174	<u>174</u> 155	<u>38.1100</u> 0,0111	<u>4221.5</u> 1,23
367	C1555-154 варіант 5	Ґрунтовка адгезійна KNAUF "Тифенгрунд"	кг	1107,715	<u>33.97</u> -	- -	37629	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
368	& C1550-251-1 варіант 1	Напівглянцева фарба Mapei Dursilite Gloss	кг	3323,145	<u>446.75</u> -	<u>-</u> -	1484615	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
369	ПР15-5554	Суцільне шпаклювання внутрішніх стін шпаклівками KNAUF за два рази, шпаклівка стін по поверхні з гіпсокартону	100 м2	1,1308	<u>9436.42</u> 9376,60	<u>58.29</u> 25,65	10671	10603	<u>66</u> 29	<u>84.2000</u> 0,2142	<u>95.21</u> 0,24
370	C1555-154 варіант 5	Грунтовка адгезійна KNAUF "Тифенгрунд"	кг	11,308	<u>33.97</u> -	<u>-</u> -	384	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
371	& C1113-1196-1 варіант 1	Шпаклівка Knauf HP FINISH	кг	166,23	<u>12.34</u> -	<u>-</u> -	2051	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
372	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	1,1308	<u>4480.73</u> 4407,04	<u>1.57</u> 1,40	5067	4983	<u>2</u> 2	<u>38.1100</u> 0,0111	<u>43.09</u> 0,01
373	C1555-154 варіант 5	Грунтовка адгезійна KNAUF "Тифенгрунд"	кг	11,308	<u>33.97</u> -	<u>-</u> -	384	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
374	& C1550-251-1 варіант 1	Напівглянцева фарба Mapei Dursilite Gloss	кг	33,924	<u>446.75</u> -	<u>-</u> -	15156	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Підготовка (цегляні поверхні під укладання керамічної плитки) =====									
375	КБ15-36-1	Поліпшене штукатурення цементним розчином по каменю стін механізованим способом	100м2	23,3795	<u>15636.46</u> 10041,44	<u>474.51</u> 395,14	365573	234764	<u>11094</u> 9238	<u>77.2300</u> 3,7044	<u>1805.6</u> 86,61
376	& C111-1891-15 варіант 1	Суміш Planicrete Mapei	кг	2454,85	<u>241.86</u> -	<u>-</u> -	593730	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Стіни (цегляні поверхні під укладання керамічної плитки) =====									
377	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	26,1008	<u>31550.73</u> 30268,77	<u>53.47</u> 47,68	823499	790039	<u>1396</u> 1244	<u>255.6700</u> 0,3774	<u>6673.19</u> 9,85
378	& C111-1625-3 варіант 1	Праймер 3296 Mapei	кг	522,02	<u>265.79</u> -	<u>-</u> -	138748	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
379	& С111-2111-2 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки "Adesilex P9"	кг	7830,24	<u>27.68</u> -	- -	216741	-	- -	- -	- -
380	& С111-283-6-ИТ варіант 1	Плитка керамічна для внутрішніх робіт	м2	2636,18	<u>590.57</u> -	- -	1556849	-	- -	- -	- -
		Стіни та укоси (гіпсометалеві панелі для чистих приміщень)									
381	КБ34-56-1	Улаштування каркасів акустичних конструкцій стін металевих	100м2	16,735	<u>15725.32</u> 15724,28	- -	263163	263146	- -	<u>143.0000</u> -	<u>2393.11</u> -
382	С130-482 варіант 2	Основа, виконана з силового металевого профілю, для встановлення стінових панелей, покриття порошковою фарбою	м	904	<u>263.03</u> -	- -	237779	-	- -	- -	- -
383	С126-1316 варіант 2	Профілі UD 28/27	м	1456	<u>27.76</u> -	- -	40419	-	- -	- -	- -
384	& С112-91-2 варіант 5	Профіль стійковий	м	3012	<u>62.15</u> -	- -	187196	-	- -	- -	- -
385	& С111-1849-6-У7 варіант 3	Z-подібні кріплення	шт	3531	<u>27.00</u> -	- -	95337	-	- -	- -	- -
386	& С1545-11-1 варіант 4	Дюбель 6х60мм	шт	28115	<u>1.54</u> -	- -	43297	-	- -	- -	- -
387	& С111-1849-2-АЭ варіант 1	Шуруп самонарізаючий TN 25	шт	28617	<u>0.59</u> -	- -	16884	-	- -	- -	- -
388	& С111-1849-6-У7 варіант 2	Шуруп самонарізаючий LN 9	шт	3247	<u>0.50</u> -	- -	1624	-	- -	- -	- -
389	КБ34-60-1	Облицювання каркасів стін плитами	100м2	16,735	<u>8628.53</u> 8603,62	- -	144398	143982	- -	<u>74.4000</u> -	<u>1245.08</u> -
390	С1630-1361 варіант 7	Панель стінова «лицювальна» суцільна: Н = 2500, 3000 мм.	м2	1673,5	<u>2950.00</u> -	- -	4936825	-	- -	- -	- -
391	& С111-219-11-В1 варіант 3	Герметик силіконовий (0,75кг)	шт	57	<u>267.31</u> -	- -	15237	-	- -	- -	- -
392	КБ15-101-1	Установлення галтелей чистих приміщень	100м	7,4	<u>4859.67</u> 4839,12	- -	35962	35809	- -	<u>42.9000</u> -	<u>317.46</u> -
393	& С123-520-В1 варіант 1	Галтель стеля-стіна	м	740	<u>867.58</u> -	- -	642009	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Укоси дверей - підвал фарбування									
394	ХБ4-1-2	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": вертикальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	100 м2	0,8161	<u>15032.38</u> 4312,99	<u>-</u> -	12268	3520	<u>-</u> -	<u>36,8600</u> -	<u>30,08</u> -
395	КБ15-179-3	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	100м2	0,8161	<u>7639.74</u> 7441,43	<u>3.15</u> 2,80	6235	6073	<u>3</u> 2	<u>64.3500</u> 0,0222	<u>52.52</u> 0,02
396	С111-1624-2 варіант 1	Грунтовка глибокого проникнення	л	8,16	<u>60.07</u> -	<u>-</u> -	490	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
397	& С111-359-3	Фарба DUFA mattlatex D100	л	24,48	<u>130.80</u> -	<u>-</u> -	3202	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Укоси вікон та дверей - фарбування									
398	КБ15-63-2	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	100м2	5,5674	<u>27726.36</u> 27331,55	<u>394.81</u> 361,08	154364	152166	<u>2198</u> 2010	<u>245.2800</u> 3,2672	<u>1365.57</u> 18,19
399	& С111-741-Б1	Плити гіпсокартонні вологостійкі Титан товщина 12,5 мм	м2	585	<u>203.73</u> -	<u>-</u> -	119179	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
400	С111-329 варіант 1	Клей для гіпсокартону	кг	2783,7	<u>16.64</u> -	<u>-</u> -	46321	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
401	ПР15-5554	Суцільне шпаклювання внутрішніх стін шпаклівками KNAUF за два рази, шпаклівка стін по поверхні з гіпсокартону	100 м2	5,5674	<u>9436.42</u> 9376,60	<u>58.29</u> 25,65	52536	52203	<u>325</u> 143	<u>84.2000</u> 0,2142	<u>468.78</u> 1,19
402	С1555-154 варіант 5	Грунтовка адгезійна KNAUF "Тифенгрунд"	кг	55,67	<u>33.97</u> -	<u>-</u> -	1891	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
403	& С1113-1196-2	Шпаклівка Knauf HP START	кг	612,41	<u>11.71</u> -	<u>-</u> -	7171	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
404	& С1113-1196-1 варіант 1	Шпаклівка Knauf HP FINISH	кг	501,07	<u>12.34</u> -	<u>-</u> -	6183	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
405	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	5,5674	<u>4480.73</u> 4407,04	<u>1.57</u> 1,40	24946	24536	<u>9</u> 8	<u>38.1100</u> 0,0111	<u>212.17</u> 0,06
406	С1555-154 варіант 5	Грунтовка адгезійна KNAUF "Тифенгрунд"	кг	55,67	<u>33.97</u> -	<u>-</u> -	1891	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
407	& C1550-251-1 варіант 1	Напівглянцева фарба Mapei Dursilite Gloss	кг	167,02	<u>446.75</u> -	<u>-</u> -	74616	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					27308135	7847760	<u>88476</u> 70912		<u>66355.27</u> 657,03
		Разом будівельні роботи, грн.					27308135				
		в тому числі:					19371899				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7918672				
		всього заробітна плата, грн.					4056385				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7383,89				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1402870				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					31364520				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по розділу 5					31364520				
		Розділ 6. Прорізи (АР-27)									
		ДВЕРІ									
		Дверні блоки протипожежні внутрішні, ДП-1...ДП-10									
408	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	2,6859	<u>33016.64</u> 29745,32	<u>1723.85</u> 553,06	88679	79893	<u>4630</u> 1485	<u>235.4200</u> 3,5100	<u>632.31</u> 9,43
409	& C123-1200-3 варіант 1	Дверні блоки протипожежні , індивідуального виготовлення	м2	268,59	<u>8912.47</u> -	<u>-</u> -	2393800	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Дверні блоки з алюмінієвого профілю, Д1...Д18									
410	КБ10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	1,9068	<u>14981.82</u> 9494,57	<u>5429.41</u> 1741,90	28567	18104	<u>10353</u> 3321	<u>79.2800</u> 11,0550	<u>151.17</u> 21,08
411	КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	2,2659	<u>19115.60</u> 11749,65	<u>7293.23</u> 2339,87	43314	26624	<u>16526</u> 5302	<u>98.1100</u> 14,8500	<u>222.31</u> 33,65
412	& C121-1250-1-1 варіант 5	Дверні блоки з алюмінієвого профілю з порошковим покриттям, засклені, індивідуального виготовлення (в комплекті).	м2	417,27	<u>12831.62</u> -	<u>-</u> -	5354250	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
413	& C1545-44-1-4Щ	Дюбель-шуруп, 100х10 мм	шт	1721	<u>6.63</u>	-	11410	-	-	-	-
414	C1550-38 варіант 1	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна Дверні блоки рентгенахисні, ДР1...ДР4	балон	95	<u>274.36</u>	-	26064	-	-	-	-
415	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,4536	<u>33016.64</u>	<u>1723.85</u>	14976	13492	<u>782</u>	<u>235.4200</u>	<u>106.79</u>
416	& C1546-402-1 варіант 1	Двері розпашні, глухі, рентгенахисні зеквівалентом свинця Pb=2,5 мм (відповідно дотехнічної документації на рентгенкабінет) Дверні блоки з ПВХ покриттям , Дг1...Дг7	м2	45,36	<u>12144.61</u>	-	550880	-	-	-	-
417	КБ10-26-1	Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2	100м2	1,2201	<u>24932.37</u>	<u>8589.58</u>	30420	19940	<u>10480</u>	<u>139.6700</u>	<u>170.41</u>
418	& C121-1250-2 варіант 3	Дверні блоки внутрішні з ПВХ покриттям Приховані дверцята Лк-1	м2	122,01	<u>4786.52</u>	-	584003	-	-	-	-
419	КБ20-28-7	Установлення люків герметичних	шт	3	<u>586.10</u>	<u>150.11</u>	1758	835	<u>450</u>	<u>2.1400</u>	<u>6.42</u>
420	& C122-41-1 варіант 1	Приховані дверцята прихованого монтажу під фарбування з амортизаторами з функцією регулювання Зд петлі ВІКНА Вікна металопластикові	шт	3	<u>3175.86</u>	-	9528	-	-	-	-
421	КБ10-20-1	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,01	<u>25430.30</u>	<u>1463.41</u>	254	238	<u>15</u>	<u>191.3300</u>	<u>1.91</u>
422	КБ10-20-2	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,1231	<u>20148.09</u>	<u>1170.73</u>	2480	2325	<u>144</u>	<u>149.5000</u>	<u>18.4</u>
423	КБ10-20-3	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,3512	<u>15358.19</u>	<u>974.15</u>	5394	5030	<u>342</u>	<u>113.3500</u>	<u>39.81</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
424	КБ10-20-4	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	6,6744	<u>11751.40</u> 10950,75	<u>762.29</u> 549,05	78434	73090	<u>5088</u> 3665	<u>86.6700</u> 4,2229	<u>578.47</u> 28,19
425	& С123-1201-3 варіант 2	Блоки віконні з посиленого 5-ти камерного профілю, із заповненням склопакетом опором теплопередачі R=0 ,9 м2К/Вт	м2	715,87	<u>5997.18</u> -	<u>-</u> -	4293201	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
426	& С1545-44-1-4Щ	Дюбель-шуруп, 100х10 мм	шт	2063	<u>6.63</u> -	<u>-</u> -	13678	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
427	& С111-1613-4	Герметик універсальний силіконовий.	л	72	<u>262.07</u> -	<u>-</u> -	18869	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
428	С1550-38 варіант 1	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	212	<u>274.36</u> -	<u>-</u> -	58164	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
429	КБ10-25-3	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	4,3566	<u>3687.01</u> 3512,27	<u>174.74</u> 125,86	16063	15302	<u>761</u> 548	<u>31.5200</u> 0,9680	<u>137.32</u> 4,22
430	& С123-392-3 варіант 4	Дошки підвіконні пластикові, В=500 мм	м	444,3732	<u>305.09</u> -	<u>-</u> -	135574	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
431	С1550-38 варіант 1	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	81	<u>274.36</u> -	<u>-</u> -	22223	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
432	КБ10-25-4	Установлення віконних зливів	100м	4,3566	<u>3181.03</u> 3042,04	<u>131.05</u> 94,39	13858	13253	<u>571</u> 411	<u>27.3000</u> 0,7260	<u>118.94</u> 3,16
433	& С126-3-26 варіант 1	Зливи віконні зовнішні 330 мм	м	448,73	<u>179.61</u> -	<u>-</u> -	80596	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
434	& С1545-42-4	Дюбель-цвях 6х60 мм	шт	1538	<u>0.66</u> -	<u>-</u> -	1015	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Перегородки вітражні з алюмінієвого профілю, Вв-1...Вв-9									
435	КБ9-36-1	Монтаж перегородок з алюмінієвих сплавів зі склінням	100м2	1,7474	<u>64267.08</u> 61116,22	<u>2726.20</u> 933,62	112300	106794	<u>4764</u> 1631	<u>476.8000</u> 6,3288	<u>833.16</u> 11,06
436	& С121-1250-2-1Е	Алюмінієва перегородка індивідуального виготовлення, з заповненням однокамерним склопакетом, з прозорим і матовим склом вкритим ударостійкою плівкою 112мкм, з пристроями для самозачинення	м2	167,64	<u>14870.04</u> -	<u>-</u> -	2492814	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
437	& С121-1250-3	Алюмінієва перегородка індивідуального виготовлення, з заповненням однокамерним склопакетом, з матовим сатиновим склом з обох сторін, з пристроями для самозачинення	м2	7,1	<u>14870.04</u> -	<u>-</u> -	105577	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Вітражі з алюмінієвого профілю, В-1, В-2, В-3									
438	КБ10-20-4	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	1,4669	<u>11751.40</u> 10950,75	<u>762.29</u> 549,05	17238	16064	<u>1118</u> 805	<u>86.6700</u> 4,2229	<u>127.14</u> 6,19
439	& С121-1250-1-1 варіант 11	Алюмінієві вітражі індивідуального виготовлення з двокамерним склопакетом з енергозберігаючим склом В-3 Rq min=0,90 м2 К/Вт	м2	146,69	<u>13874.62</u> -	<u>-</u> -	2035268	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
440	& С1545-44-1-4Щ	Дюбель-шуруп, 100х10 мм	шт	408	<u>6.63</u> -	<u>-</u> -	2705	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
441	& С111-1613-4	Герметик універсальний силіконовий.	л	14	<u>262.07</u> -	<u>-</u> -	3669	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
442	С1550-38 варіант 1	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	43	<u>274.36</u> -	<u>-</u> -	11797	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
443	КБ10-25-3	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,50135	<u>3687.01</u> 3512,27	<u>174.74</u> 125,86	1848	1761	<u>87</u> 63	<u>31.5200</u> 0,9680	<u>15.8</u> 0,49
444	& С123-392-5	Дошки підвіконні з МДФ, В=400 мм	м	51,14	<u>282.35</u> -	<u>-</u> -	14439	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
445	С1550-38 варіант 1	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	9	<u>274.36</u> -	<u>-</u> -	2469	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
446	КБ10-25-4	Установлення віконних зливів	100м	0,50135	<u>3181.03</u> 3042,04	<u>131.05</u> 94,39	1595	1525	<u>66</u> 47	<u>27.3000</u> 0,7260	<u>13.69</u> 0,36
447	& С126-3-26 варіант 2	Зливи віконні зовнішні 170 мм	м	51,64	<u>139.58</u> -	<u>-</u> -	7208	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
448	& С1545-42-4	Дюбель-цвях 6х60 мм	шт	177	<u>0.66</u> -	<u>-</u> -	117	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 6					18686496	394270	<u>56177</u> 22481		<u>3174.05</u> 152,01
		Разом будівельні роботи, грн.					18686496				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					18236049				
		всього заробітна плата, грн.					416751				
		Загальновиробничі витрати, грн.					215589				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					399				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					75808				
		Всього будівельні роботи, грн.					18902085				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 6					18902085				
449	КБ7-60-4	Розділ 7. Огорожа сходових маршів Установлення металевої огорожі без поручня	100м	0,818	<u>9292,86</u> 7207,16	<u>960,18</u> 275,47	7602	5895	<u>785</u> 225	<u>60.1800</u> 2,2464	<u>49.23</u> 1,84
450	& С121-394-5-ІХ варіант 3	Огорожа сходових маршів з анодованого алюмінію, індивідуальне виготовлення (в комплекті)	м	81,8	<u>4323,70</u> -	<u>-</u> -	353679	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 7					361281	5895	<u>785</u> 225		<u>49.23</u> 1,84
		Разом будівельні роботи, грн.					361281				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					354601				
		всього заробітна плата, грн.					6120				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3245				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,13				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1164				
		Всього будівельні роботи, грн.					364526				

		Всього по розділу 7					364526				
		Разом прямі витрати по кошторису					80405690	14440894	<u>1618857</u> 476306		<u>124735,57</u> 3803,34
		Разом будівельні роботи, грн.					80405690				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					64345939				
		всього заробітна плата, грн.					14917200				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7870141				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					14731,47				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2798848				
		Всього будівельні роботи, грн.					88275831				

		Вартість зворотних матеріалів, грн.					9658				

		Всього по кошторису					88275831				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					143270,38				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					17716048				

Склав

*[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*Семен КУМИШ

Перевірив

*[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*Катерина МІЛЬКО

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»
21 - 3760

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-02/КР3
на роботи з реконструкції
Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №6

Основа:
креслення (специфікації) № КР3

Кошторисна вартість 4145,319 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 11,6246 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1502,144 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Гідроізоляція внутрішніх стін підвалу									
1	КБ13-44-7	Очищення поверхонь від пилу і бруду	м2	967,16	<u>27.15</u>	-	26258	26258	-	<u>0.2500</u>	<u>241.79</u>
					27,15	-			-	-	-
2	КБ15-155-1	Антигрибкова обробка поверхні	100м2	9,6716	<u>1078.69</u>	<u>7.86</u>	10433	10357	<u>76</u>	<u>9.2600</u>	<u>89.56</u>
					1070,83	7,01			68	0,0555	0,54
3	С111-2014-8	Антимікробна ґрунтовка Ceresit СТ 99	л	87,0444	<u>245.33</u>	-	21355	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	ХБ4-2-1	Покривання поверхні стін Мегатрон проникаючий	100 м2	9,6716	<u>956.92</u>	-	9255	9252	-	<u>8.0800</u>	<u>78.15</u>
					956,59	-			-	-	-
5	& С1550-44-1	Мегатрон проникаючий	кг	1160,592	<u>106.78</u>	-	123928	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	КБ15-57-1	Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса	100м2	9,6716	<u>30580.58</u>	<u>451.25</u>	295763	165790	<u>4364</u>	<u>146.5000</u>	<u>1416.89</u>
					17141,97	397,73			3847	3,7244	36,02
7	& С111-1712-1Й	Сітка дротяна 5Вр1, 50х50 мм	т	5,967	<u>28216.14</u>	-	168366	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КБ7-19-3	Герметизація мастикою горизонтальних швів	100м шва	2,7633	<u>2683.46</u> 2666,66	<u>16.80</u> 6,52	7415	7369	<u>46</u> 18	<u>23.0600</u> 0,0532	<u>63.72</u> 0,15
9	& С1550-44-2	Мегатрон шовний	п.м.	276,33	<u>118.62</u> -	<u>-</u> -	32778	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					695551	219026	<u>4486</u> 3933		<u>1890.11</u> 36,71
		Разом будівельні роботи, грн.					695551				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					472039				
		всього заробітна плата, грн.					222959				
		Загальновиробничі витрати, грн.					118565				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					223,24				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					42411				
		Всього будівельні роботи, грн.					814116				

		Всього по розділу 1					814116				
		Розділ 2. Ремонт фасаду будівлі									
10	КР3-10-1	Забивання тріщин у цегляних стінах цементним розчином	10 м	9,066	<u>755.62</u> 739,89	<u>15.73</u> 14,02	6850	6708	<u>142</u> 127	<u>6.4800</u> 0,1110	<u>58.75</u> 1,01
11	& С1425-11682-1	Рідкий полімерцементний розчин Ізомат Ріпер 5-70	кг	384,1	<u>41.15</u> -	<u>-</u> -	15806	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	КБ46-4-2	Установлення скоб	т	0,24177	<u>45846.00</u> 36848,70	<u>8728.39</u> 2292,12	11084	8909	<u>2110</u> 554	<u>296.1400</u> 15,3799	<u>71.6</u> 3,72
13	С124-4	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,24177	<u>32155.89</u> -	<u>-</u> -	7774	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	КР3-10-2	Забивання тріщин у цегляних стінах	10 м	18,133	<u>4317.26</u> 4287,25	<u>18.87</u> 16,83	78285	77741	<u>342</u> 305	<u>36.6400</u> 0,1332	<u>664.39</u> 2,42
15	С1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	4,111	<u>9564.54</u> -	<u>-</u> -	39320	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	& С1425-11682-1	Рідкий полімерцементний розчин Ізомат Ріпер 5-70	кг	2020,8	<u>41.15</u> -	<u>-</u> -	83156	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	КБ46-4-2	Установлення сталевих стяжок	т	5,873	<u>45846.00</u> 36848,70	<u>8728.39</u> 2292,12	269254	216412	<u>51262</u> 13462	<u>296.1400</u> 15,3799	<u>1739.23</u> 90,33
18	С1545-291 варіант 3	Шпилька Ф 14 L=600	комплект	518	<u>84.60</u> -	<u>-</u> -	43823	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	& С111-1825-1	Смуга t=6 50х1200	т	5,02	<u>45938.15</u> -	<u>-</u> -	230610	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	& C1545-31-16	Гайка М14	шт	2416	<u>5.71</u>	-	13795	-	-	-	-
21	& C1110-10-8	Шайба М14	шт	2416	<u>2.45</u>	-	5919	-	-	-	-
22	КБ13-44-7	Очищення поверхонь від пилу і бруду	м2	128	<u>27.15</u>	-	3475	3475	-	<u>0.2500</u>	<u>32</u>
					27,15	-			-	-	-
23	КБ6-36-2	Торкретування поверхні при товщині шару до 20 мм	100 м2	1,28	<u>29617.06</u>	<u>14306.77</u>	37910	19597	<u>18313</u>	<u>124.8800</u>	<u>159.85</u>
					15310,29	5292,17			6774	44,2507	56,64
24	КБ6-36-3	Додається на кожні 5 мм зміни товщини шару торкретування поверхні	100 м2	1,28	<u>2484.06</u>	<u>1198.67</u>	3180	1624	<u>1534</u>	<u>10.3500</u>	<u>13.25</u>
					1268,91	516,79			661	4,3239	5,53
25	C1425-11685-2	Розчин мурувальний важкий цементний, марка М300	м3	3,92	<u>3449.82</u>	-	13523	-	-	-	-
26	& C111-1712-1Й	Сітка дротяна 5Вр1, 50х50 мм	т	0,791	<u>28216.14</u>	-	22319	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
27	КБ46-26-1	Свердління горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм	100шт	0,62	<u>20538.35</u>	<u>5997.07</u>	12734	6026	<u>3718</u>	<u>74.7500</u>	<u>46.35</u>
					9719,00	5112,93			3170	44,1374	27,37
28	КБ6-11-1	Установлення анкерів в готові гнізда	т	0,1023	<u>106062.66</u>	<u>302.04</u>	10850	3943	<u>31</u>	<u>333.3000</u>	<u>34.1</u>
					38542,81	96,90			10	0,6150	0,06
29	& C1113-163-1	Клейовий склад на основі епоксидної смоли	кг	6	<u>425.82</u>	-	2555	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					912222	344435	<u>77452</u>		<u>2819.52</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					912222		25063		187,08
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					490335				
		всього заробітна плата, грн.					369498				
		Загальновиробничі витрати, грн.					192943				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					359,74				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					68346				
		Всього будівельні роботи, грн.					1105165				

		Всього по розділу 2					1105165				
		Розділ 3. Усунення дефектів в існуючих плитах перекриття згідно з Технічним звітом									
30	ХБ3-7-1	Підготовка горизонтальних бетонних поверхонь, що підлягають ремонту	1 м2	25	<u>114.06</u>	-	2852	2851	-	<u>1.0500</u>	<u>26.25</u>
					114,02	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	& C111-1626-4	Епоксидний розчин "Adesilex PGI" фірми Marei	кг	30,6	<u>434.72</u>	-	13302	-	-	-	-
32	КР3-10-1	Ін'єкція тріщин епоксидною смолою	10 м	1,8	<u>755.62</u>	<u>15.73</u>	1360	1332	<u>28</u>	<u>6.4800</u>	<u>11.66</u>
					739,89	14,02			25	0,1110	0,2
33	& C111-1626-5Й	Епоксидна смола "Ероjet" фірми Marei	кг	5,4	<u>1224.61</u>	-	6613	-	-	-	-
34	КБ11-39-3	Улаштування покриттів із углеродного полотна	100м2	0,25	<u>8828.94</u>	<u>12.58</u>	2207	2073	<u>3</u>	<u>70.0500</u>	<u>17.51</u>
					8293,22	11,22			3	0,0888	0,02
35	& C111-1896-10Ц	Грунтовка системи Marewgar primar 1	кг	7,5	<u>292.10</u>	-	2191	-	-	-	-
36	& C111-1896-10У	Шпатлівка системи Marewgar 11	кг	80	<u>288.22</u>	-	23058	-	-	-	-
37	& C1113-296-20	Клей для системи Marewgar 31	кг	40	<u>649.33</u>	-	25973	-	-	-	-
38	& C111-542-1-54	Углеродне полотно системи Marewgar C UniAx 600/10	м2	25	<u>1276.49</u>	-	31912	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					109468	6256	<u>31</u>		<u>55.42</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					109468		28		0,22
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					103181				
		всього заробітна плата, грн.					6284				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3447				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,67				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1269				
		Всього будівельні роботи, грн.					112915				

		Всього по розділу 3					112915				
		Розділ 4. Усунення дефектів в існуючих плитах покриття згідно з Технічним звітом									
39	ХБ3-7-1	Підготовка горизонтальних бетонних поверхонь, що підлягають ремонту	1 м2	44,6	<u>114.06</u>	-	5087	5085	-	<u>1.0500</u>	<u>46.83</u>
					114,02	-			-	-	-
40	& C111-2015-3Ц	Контактний шар Siltek R-1	кг	66,9	<u>58.87</u>	-	3938	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
41	ХБ3-11-1	Обробка антисептиком від грибка	1 м2	44,6	<u>263.23</u>	-	11740	887	-	<u>0.1700</u>	<u>7.58</u>
					19,89	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	& C111-2014-2Ц	Антисептик від грибка Silancolor cleaner plus	л	76,8	<u>354.93</u>	-	27259	-	-	-	-
43	ХБЗ-8-1	Улаштування поновленого захисного шару горизонтальних бетонних та залізобетонних конструкцій при товщині шару ремонтного матеріалу 10 мм	1 м2	44,6	<u>88.19</u> 87,89	-	3933	3920	-	<u>0.7600</u>	<u>33.9</u> -
44	ХБЗ-12-2	Додавати на кожні наступні 10 мм збільшення товщини одного ремонтного шару горизонтальних поверхонь бетонних та залізобетонних конструкцій	1 м2	44,6	<u>65.28</u> 64,55	-	2911	2879	-	<u>0.6000</u>	<u>26.76</u> -
45	& C1550-48-1-ЛК	Ремонтний шар Siltek R-30	кг	758,2	<u>37.21</u>	-	28213	-	-	-	-
46	& C1550-48-2	Ремонтний шар Siltek R-5	кг	66,9	<u>38.03</u>	-	2544	-	-	-	-
47	& C111-1896-Й	Шпатлівка ремонтна Siltek R-2	кг	44,6	<u>43.42</u>	-	1937	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					87562	12771	-		<u>115.07</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					87562				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					74791				
		всього заробітна плата, грн.					12771				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7075				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					13,81				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2624				
		Всього будівельні роботи, грн.					94637				

		Всього по розділу 4					94637				
48	КБ7-57-1	Розділ 5. Ремонт стиків плит перекриття Герметизація швів між плитами	100м шва	3,96	<u>1085.59</u> 1061,58	<u>16.80</u> 6,52	4299	4204	<u>67</u> 26	<u>9.1800</u> 0,0532	<u>36.35</u> 0,21
49	& C111-1630-У	Джгут ущільнювальний SANPOL (вилатерм, поліізол)	м	396	<u>10.50</u>	-	4158	-	-	-	-
50	КБ7-57-15	Промазування і розширення швів панелей перекриття	100м шва	3,96	<u>5301.75</u> 5297,55	<u>4.20</u> 1,63	20995	20978	<u>17</u> 6	<u>43.2100</u> 0,0133	<u>171.11</u> 0,05
51	C111-2009-9	Суміш для анкерівки Ceresit CX 15	кг	3132	<u>39.44</u>	-	123526	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 5					152978	25182	<u>84</u> 32		<u>207,46</u> 0,26
		Разом будівельні роботи, грн.					152978				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					127712				
		всього заробітна плата, грн.					25214				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13276				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					24,93				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4736				
		Всього будівельні роботи, грн.					166254				

		Всього по розділу 5					166254				
		Розділ 6. Підсилення аварійних плит перекриття									
52	КБ46-4-1	Підсилення аварійних плит перекриття	т	1,86	<u>32733.93</u> 27761,60	<u>1403.83</u> 307,80	60885	51637	<u>2611</u> 573	<u>252.4700</u> 2,4649	<u>469.59</u> 4,58
53	С111-1836	Балки двотаврові N16-22 із сталі марки 18сп	т	1,77	<u>48365.42</u> -	<u>-</u> -	85607	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
54	С111-1825 варіант 1	Прокат кутовий рівнополічковий із сталі марки 18кп	т	0,09	<u>37434.05</u> -	<u>-</u> -	3369	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 6					149861	51637	<u>2611</u> 573		<u>469.59</u> 4,58
		Разом будівельні роботи, грн.					149861				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					95613				
		всього заробітна плата, грн.					52210				
		Загальновиробничі витрати, грн.					29058				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					56,9				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10811				
		Всього будівельні роботи, грн.					178919				

		Всього по розділу 6					178919				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 7. Підсилення отворів згідно завдання АР									
55	КБ46-4-2	Посилення отворів	т	14,77	<u>47732.92</u> 36848,70	<u>8728.39</u> 2292,12	705015	544255	<u>128918</u> 33855	<u>296.1400</u> 15,3799	<u>4373.99</u> 227,16
56	C111-1825 варіант 1	Прокат кутовий рівнополічковий із сталі марки 18кп	т	7,1	<u>37434.05</u> -	<u>-</u> -	265782	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
57	C111-1119 варіант 1	Товстолистовий гарячекатаний прокат в листах з обрізними кромками, товщина 8 мм	т	5,77	<u>45937.35</u> -	<u>-</u> -	265059	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
58	C111-1839	Швелери N16-24 із сталі марки 18сп	т	1,9	<u>44162.13</u> -	<u>-</u> -	83908	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
59	C1545-291 варіант 2	Шпилька Ф 14 L=750	комплект	450	<u>105.71</u> -	<u>-</u> -	47570	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
60	& C1545-31-16	Гайка М14	шт	900	<u>5.71</u> -	<u>-</u> -	5139	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
61	& C1110-10-8	Шайба М14	шт	900	<u>2.45</u> -	<u>-</u> -	2205	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 7					1374678	544255	<u>128918</u> 33855		<u>4373.99</u> 227,16
		Разом будівельні роботи, грн.					1374678				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					701505				
		всього заробітна плата, грн.					578110				
		Загальновиробничі витрати, грн.					298633				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					552,14				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					104901				
		Всього будівельні роботи, грн.					1673311				

		Всього по розділу 7					1673311				
		Разом прямі витрати по кошторису					3482320	1203562	<u>213582</u> 63484		<u>9931.16</u> 456,01
		Разом будівельні роботи, грн.					3482320				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2065176				
		всього заробітна плата, грн.					1267046				
		Загальновиробничі витрати, грн.					662999				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1237,43				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					235098				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					4145319				

		Всього по кошторису					4145319				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					11624,6				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1502144				

Склав

*[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*Семен КУМИШ

Перевірив

*[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*Катерина МІЛЬКО

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»
21 - 3760

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-03/АР
на монтаж ліфтів

Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №6

Основа:
креслення (специфікації) № АР

Кошторисна вартість	976,686 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	5,38662 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	681,285 тис. грн.
Середній розряд робіт	3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ3-563-3	Монтаж ліфта вантажного загального призначення зі швидкістю руху кабіни 0,5 м/с на 6 зупинок вантажопідйомністю 2000 кг, висота шахти 22,5 м	ліфт	1	<u>185246.74</u> 139113,22	<u>38758.61</u> 17398,90	185247	139113	<u>38759</u> 17399	<u>1161.6000</u> 126,1580	<u>1161.6</u> 126,16
2	КМ3-563-8	За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів вантажних загальних призначень, вантажопідйомністю до 2000 кг	зупинка	3	<u>9714.97</u> 8431,10	<u>1133.04</u> 397,25	29145	25293	<u>3399</u> 1192	<u>70.4000</u> 2,8325	<u>211.2</u> 8,5
3	КМ3-563-12	За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів вантажних загального призначення, вантажопідйомність до 2000 кг	м	9	<u>2335.55</u> 2069,45	<u>99.00</u> 34,71	21020	18625	<u>891</u> 312	<u>17.2800</u> 0,2475	<u>155.52</u> 2,23
4	КМ3-560-2	Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 630 кг на 12 зупинок, висота шахти 38 м	ліфт	2	<u>296184.70</u> 223807,49	<u>60699.50</u> 27901,89	592369	447615	<u>121399</u> 55804	<u>1868.8000</u> 202,1507	<u>3737.6</u> 404,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КМЗ-560-4	За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг	зупинка	-6	<u>11586.61</u> 8821,52	<u>2617.41</u> 1193,01	-69520	-52929	<u>-15704</u> -7158	<u>73.6600</u> 8,6324	<u>-441.96</u> -51,79
6	КМЗ-560-6	За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг	м	-18	<u>2584.39</u> 1973,64	<u>413.15</u> 188,01	-46519	-35526	<u>-7437</u> -3384	<u>16.4800</u> 1,3602	<u>-296.64</u> -24,48
		Разом прямі витрати по кошторису					711742	542191	<u>141307</u> 64165		<u>4527.32</u> 464,92
		Разом будівельні роботи, грн.					711742				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					28244				
		всього заробітна плата, грн.					606356				
		Загальновиробничі витрати, грн.					264944				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					394,38				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					74929				
		Всього будівельні роботи, грн.					976686				

		Всього по кошторису					976686				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					5386,62				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					681285				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Семен КУМИШ

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Катерина МІЛЬКО

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»
21 - 3760

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-05/ЗДІЗ
на пристрої та засоби для МГН
Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №6

Основа:
креслення (специфікації) № ЗДІЗ

Кошторисна вартість 2614,808 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,04762 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 129,358 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати				на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Елементи санвузла для МГН									
1	КБ17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	0,5	<u>6403.64</u> 4413,98	<u>468.21</u> 189,70	3202	2207	<u>234</u> 95	<u>36.4100</u> 1,5210	<u>18.21</u> 0,76
2	C130-908 варіант 1	Унітази ТМ KOLO, без перепон код. 33400	шт	5	<u>3410.60</u> -	<u>-</u> -	17053	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	C130-33 варіант 2	Бачок для унітазу ТМ KOLO, код. 34010	комплект	5	<u>1632.99</u> -	<u>-</u> -	8165	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4	C130-33 варіант 3	Сидіння з кришкою для інвалідів ТМ KOLO, код. 60114	комплект	5	<u>2584.14</u> -	<u>-</u> -	12921	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	10компл.	0,5	<u>4474.52</u> 3920,75	<u>267.70</u> 107,90	2237	1960	<u>134</u> 54	<u>31.9800</u> 0,8669	<u>15.99</u> 0,43
6	C130-664 варіант 1	Умивальник 640x505 ТМ KOLO	комплект	5	<u>2725.78</u> -	<u>-</u> -	13629	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	C130-664 варіант 2	Полуп'єдестал для умивальника ТМ KOLO	комплект	5	<u>859.69</u> -	<u>-</u> -	4298	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КБ17-2-4	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстанників, поручнів для ванн і т.п.	10шт	4	<u>583.01</u> 562,73	<u>-</u> -	2332	2251	<u>-</u> -	<u>4.5900</u> -	<u>18.36</u> -
9	& С126-1237-108	Відкидне дзеркало для інвалідів "LEHNEN EVOLUTION" KOLO код L31201100	шт	5	<u>9685.88</u> -	<u>-</u> -	48429	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	& С11100-1025 варіант 1	Комплект тримачів для відкидного дзеркала з важелем для регулювання кута нахилу KOLO LEHNEN FUNKTION L1600510	шт	5	<u>6369.76</u> -	<u>-</u> -	31849	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	& С11100-1019 варіант 1	Поручень для МГН відкидний, НТ-09-030 (правий)	шт	5	<u>1075.82</u> -	<u>-</u> -	5379	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	& С124-58-79	Поручень для МГН прямий, на стіну НТ-09-004	шт	5	<u>341.24</u> -	<u>-</u> -	1706	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	& С11100-1055 варіант 1	Поручень для МГН навколо умивальника, НТ-09-023	шт	5	<u>703.52</u> -	<u>-</u> -	3518	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	С126-1242 варіант 2	Універсальний дозатор рідкого мила S-5 (0, 5 л)	шт	5	<u>284.18</u> -	<u>-</u> -	1421	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	С126-1242 варіант 1	Диспенсер туалетного паперу	шт	5	<u>534.04</u> -	<u>-</u> -	2670	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	С126-1239 варіант 2	Гачки для одягу	шт	5	<u>217.84</u> -	<u>-</u> -	1089	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	& С111-16-7-556 варіант 1	Тримач тростин	шт	5	<u>475.52</u> -	<u>-</u> -	2378	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	560103-27 варіант 1	Розкладний стіл для сповивання 0.75x0.5м	шт	5	<u>2630.80</u> -	<u>-</u> -	13154	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	КБ21-30-1	Установлення сушарок для рук	100шт	0,05	<u>13039.81</u> 12888,53	<u>-</u> -	652	644	<u>-</u> -	<u>114.2600</u> -	<u>5.71</u> -
20	& С130-549-1 варіант 1	Сушарка для рук 071-10	шт	5	<u>717.59</u> -	<u>-</u> -	3588	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	КБ21-29-1	Монтаж кнопки виклику персоналу	100компл	0,05	<u>4751.89</u> 4644,39	<u>-</u> -	238	232	<u>-</u> -	<u>42.7700</u> -	<u>2.14</u> -
22	& С1-ПР99-303 варіант 1	Кнопка виклику АРЕ510	шт	5	<u>300.90</u> -	<u>-</u> -	1505	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					181413	7294	<u>368</u> 149		<u>60.41</u> 1,19
		Разом устаткування, грн.					13154				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					517				
		Всього устаткування, грн.					13671				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					168259 160597 7443 3766 6,4 1216 172025				

		Всього по розділу 1					185696				
		Розділ 2. Тактильні елементи та вказівники									
23	КБ15-253-1 товщ. 50мм	Обклеювання полівінілхлоридною декоративно-оздоблювальною самоклеючою плівкою	100м2	0,9602	<u>8291.25</u> 7853,92	<u>1.57</u> 1,40	7961	7541	2 1	<u>62.1600</u> 0,0111	<u>59.69</u> 0,01
24	& С111-569-28	Тактильна еластична гумова смуга, контрастного кольору для підлоги що завдає напрямку руху.	м	1920,45	<u>51.05</u> -	<u>-</u> -	98039	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	КБ11-41-2	Улаштування покриття із плиток еластичних тактильних	100м2	0,8649	<u>30915.46</u> 7913,76	<u>11.01</u> 9,82	26739	6845	10 8	<u>59.9800</u> 0,0777	<u>51.88</u> 0,07
26	& С1426-1177-1 варіант 2	Плита тактильна еластична, самоклейна, попереджувальна, гумова, 300х300 мм (тип 1)	шт	961	<u>153.58</u> -	<u>-</u> -	147590	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	КБ34-108-4	Установлення вказівника на стіні	шт	226	<u>106.42</u> 106,42	<u>-</u> -	24051	24051	<u>-</u> -	<u>0.9800</u> -	<u>221.48</u> -
28	& С1416-8668-1 варіант 1	Інформаційна тактильна табличка, що дублює текстову інформацію у тактильному вигляді плоско друкованого тексту та шрифтом Брайля.	шт	226	<u>561.11</u> -	<u>-</u> -	126811	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	КБ10-81-1	Установлення поручнів	100м	9,8872	<u>4741.72</u> 4704,89	<u>36.83</u> 11,82	46882	46518	364 117	<u>41.7100</u> 0,0750	<u>412.4</u> 0,74
30	& С121-393-55	Захисні поручні ESCORT'DUO із інформаційними направляючими та тактильною інформаційною позначкою	м	988,72	<u>1299.72</u> -	<u>-</u> -	1285059	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	КБ11-43-3	Улаштування відбійників	100м	9,8872	<u>1611.45</u> 1512,88	<u>3.15</u> 2,80	15933	14958	31 28	<u>12.3400</u> 0,0222	<u>122.01</u> 0,22
32	& С111-305-3 варіант 1	Захисний відбійник	м	988,72	<u>583.76</u> -	<u>-</u> -	577175	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	КБ15-253-1 товщ. 50мм	Обклеювання полівінілхлоридною декоративно-оздоблювальною самоклеючою плівкою	100м2	0,0202	<u>8291,25</u> 7853,92	<u>1,57</u> 1,40	167	159	<u>-</u> -	<u>62.1600</u> 0,0111	<u>1,26</u> -
34	& С111-569-24	Контрастна смуга на сходинку	м	48,7	<u>79,12</u> -	<u>-</u> -	3853	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	& С111-1682-6	Тактильний показчик для поручня (ПВХ самоклеючий), L= 1000 мм	шт	36	<u>78,88</u> -	<u>-</u> -	2840	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	& С111-1682-8 варіант 1	Візуальний показчик для дверних ручок , L=100мм	шт	226	<u>35,79</u> -	<u>-</u> -	8089	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	КБ34-108-4	Установлення вказівника на стіні	шт	5	<u>106,42</u> 106,42	<u>-</u> -	532	532	<u>-</u> -	<u>0.9800</u> -	<u>4,9</u> -
38	& С1416-8668-2	Тактильні піктограми	шт	5	<u>550,91</u> -	<u>-</u> -	2755	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					2374476	100604	<u>407</u> 154		<u>873,62</u> 1,04
		Разом будівельні роботи, грн.					2374476				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2273465				
		всього заробітна плата, грн.					100758				
		Загальновиробничі витрати, грн.					54635				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					104,96				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					19941				
		Всього будівельні роботи, грн.					2429111				

		Всього по розділу 2					2429111				
		Разом прямі витрати по кошторису					2555889	107898	<u>775</u> 303		<u>934,03</u> 2,23
		Разом устаткування, грн.					13154				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					517				
		Всього устаткування, грн.					13671				
		Разом будівельні роботи, грн.					2542735				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2434062				
		всього заробітна плата, грн.					108201				
		Загальновиробничі витрати, грн.					58402				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					111,36				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					21157				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					2601137				

		Всього по кошторису					2614808				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1047,62				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					129358				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Семен КУМИШ

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Катерина МІЛЬКО

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»
21 - 3760

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-06/ВК3
на водопровід та каналізацію
Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №6

Основа:
креслення (специфікації) № ВК3

Кошторисна вартість 4463,559 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 7,81482 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 985,521 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Обладнання									
1	КБ16-21-1	Установлення воронки водостічних	шт	5	<u>701.94</u> 526,34	<u>170.87</u> 67,33	3510	2632	<u>854</u> 337	<u>4.2300</u> 0,5459	<u>21.15</u> 2,73
2	С113-148-3	Покрівельна воронка зі збільшеним корпусом Q=12 л/с з листовловлювачем, з притискним фланцем з нержавіючої сталі, вертикальним виходом DN160 заввишки 450 мм, технологічними отворами та електрообігрівом: U=220 В, N=30 Вт/м	шт	5	<u>6970.89</u> -	<u>-</u> -	34854	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	КМ28-923-1	Монтаж електроводонагрівачів (бойлерів настінних)	шт	117	<u>1643.20</u> 1389,95	<u>97.76</u> 27,82	192254	162624	<u>11438</u> 3255	<u>12.8000</u> 0,2274	<u>1497.6</u> 26,61
4	1514-4037-7	Водонагрівач електричний накопичувальний настінний об'ємом 30л THERMEX Smart 30 V	шт	47	<u>7000.00</u> -	<u>-</u> -	329000	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	1514-4037-8	Водонагрівач електричний накопичувальний настінний об'ємом 50л THERMEX Smart 50 V	шт	37	<u>8655.00</u> -	<u>-</u> -	320235	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ10-39-1	Установлення шаф пожежних	100шт	0,6	<u>24910.51</u> 11615,87	<u>-</u> -	14946	6970	<u>-</u> -	<u>106.9700</u> -	<u>64.18</u> -
7	& С130-1200-1-12	Шафа пожежна вбудована закрита, червона, касета для рукава 66 мм, ШПК-320-21 В3 в комплекті:	шт	60	<u>3210.71</u> -	<u>-</u> -	192643	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	КБ16-20-1	Установлення кранів пожежних діаметром 50 мм	шт	60	<u>3968.62</u> 179,42	<u>28.08</u> 11,89	238117	10765	<u>1685</u> 713	<u>1.4800</u> 0,0937	<u>88.8</u> 5,62
9	& С113-158-2 варіант 1	Касета для пожежного рукава	шт	60	<u>431.53</u> -	<u>-</u> -	25892	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 1							1351451	182991	<u>13977</u> 4305		<u>1671.73</u> 34,96
Разом устаткування, грн.							649235				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							25496				
Всього устаткування, грн.							674731				
Разом будівельні роботи, грн.							702216				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							505248				
всього заробітна плата, грн.							187296				
Загальновиробничі витрати, грн.							87621				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							140,53				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							26699				
Всього будівельні роботи, грн.							789837				
Всього по розділу 1							1464568				
Розділ 2. Сантехнічні прилади											
10	КБ17-1-11	Установлення трапів діаметром 50 мм	10компл.	0,1	<u>1080.11</u> 914,07	<u>70.08</u> 28,20	108	91	<u>7</u> 3	<u>7.5400</u> 0,2267	<u>0.75</u> 0,02
11	& С113-2295-5 варіант 2	Трап із поліпропілену вертикальний з решіткою з нержавіючої сталі 150х150 мм, "сухим" затвором, DN50	шт	1	<u>850.13</u> -	<u>-</u> -	850	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	КБ17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	3,1	<u>6403.64</u> 4413,98	<u>468.21</u> 189,70	19851	13683	<u>1451</u> 588	<u>36.4100</u> 1,5210	<u>112.87</u> 4,72
13	С130-901 варіант 1	Унітази напівфарфорові та фарфорові "Компакт" з сидінням, кріпленням, з косим випуском та суцільновідлитою полчкою	шт	31	<u>2334.75</u> -	<u>-</u> -	72377	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	C130-33	Бачки змивні напівфарфорові та фарфорові з арматурою, безпосередньо встановлювані на унітази	комплект	31	<u>642.00</u> -	<u>-</u> -	19902	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	КБ17-1-10	Установлення піддонів душових чавунних і сталених мілких	10компл.	1,4	<u>2890.07</u> 1877,99	<u>681.51</u> 270,04	4046	2629	<u>954</u> 378	<u>16.2400</u> 2,1845	<u>22.74</u> 3,06
16	C130-541 варіант 1	Душовий піддон мілкий сталевий емальований ПДСм 900	шт	10	<u>2303.33</u> -	<u>-</u> -	23033	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	& C130-539-5	Душовий піддон трапеція, сторона 800 мм	шт	4	<u>2530.61</u> -	<u>-</u> -	10122	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	& C1630-114-B2	Кронштейн для кріплення умивальника та мийки	шт	146	<u>51.04</u> -	<u>-</u> -	7452	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	& C1630-114-B3	Кронштейн для кріплення мийки накладної	компл.	10	<u>153.40</u> -	<u>-</u> -	1534	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	КБ17-5-1	Установлення мийок на одне відділення	10компл.	1	<u>3924.02</u> 3136,11	<u>205.37</u> 83,20	3924	3136	<u>205</u> 83	<u>25.5800</u> 0,6671	<u>25.58</u> 0,67
21	C130-498 варіант 1	Мийка сталевая емальована з однією чашею накладна МСН	шт	10	<u>982.52</u> -	<u>-</u> -	9825	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	& C1630-973-11	Сифон пляшковий	шт	146	<u>142.56</u> -	<u>-</u> -	20814	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	& C1630-973-12	Сифон пляшковий уніфікований з випуском для миття, тип СБУ	шт	10	<u>181.72</u> -	<u>-</u> -	1817	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	& C1630-973-11 варіант 1	Сифон гофрований 1 1/4" x 40	шт	10	<u>105.53</u> -	<u>-</u> -	1055	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	& C1630-973-9	Сифон пластмасовий під ванну	шт	1	<u>435.02</u> -	<u>-</u> -	435	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	& C1630-973-13	Сифон для душового піддону	шт	14	<u>346.96</u> -	<u>-</u> -	4857	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	& C130-624-B1	Змішувачі для душових установок, См-Д-Шл, з душовою сіткою на гнучкому шлангові	комплект	15	<u>2296.87</u> -	<u>-</u> -	34453	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	& C130-630-8 варіант 1	Змішувач для миття дворукояточний центральний набортний См-МДЦБА	комплект	20	<u>537.04</u> -	<u>-</u> -	10741	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	& C130-627-ИНБ	Змішувачі для умивальників	шт	146	<u>764.04</u> -	<u>-</u> -	111550	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	10компл.	14,3	<u>4474.52</u> 3920,75	<u>267.70</u> 107,90	63986	56067	<u>3828</u> 1543	<u>31.9800</u> 0,8669	<u>457.31</u> 12,4
31	& C130-644-7	Умивальник	комплект	143	<u>965.01</u> -	<u>-</u> -	137996	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	& C130-673-5	Умивальник кутовий	комплект	3	<u>727.50</u> -	<u>-</u> -	2183	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					562911	75606	<u>6445</u> 2595		<u>619,25</u> 20,87
		Разом будівельні роботи, грн.					562911				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					480860				
		всього заробітна плата, грн.					78201				
		Загальновиробничі витрати, грн.					39557				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					67,22				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					12770				
		Всього будівельні роботи, грн.					602468				

		Всього по розділу 2					602468				
		Розділ 3. Арматура трубопроводу									
33	& C130-3-B-4 варіант 1	Хомут металевий з гумовою ізоляцією, з гайкою під шпильку М8 1 1/2"	шт	41	<u>37.43</u> -	<u>-</u> -	1535	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	& C130-3-B-3 варіант 1	Хомут металевий з гумовою ізоляцією, з гайкою під шпильку М8 1 1/4"	шт	598	<u>32.56</u> -	<u>-</u> -	19471	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	& C130-3-B-2 варіант 1	Хомут металевий з гумовою ізоляцією, з гайкою під шпильку М8 1"	шт	22	<u>28.19</u> -	<u>-</u> -	620	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	& C130-3-B-6 варіант 2	Хомут металевий з гумовою ізоляцією, з гайкою під шпильку М8 2 1/2"	шт	123	<u>61.61</u> -	<u>-</u> -	7578	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	& C130-3-B-5 варіант 1	Хомут металевий з гумовою ізоляцією, з гайкою під шпильку М8 2"	шт	2	<u>46.61</u> -	<u>-</u> -	93	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	& C130-3-B-1 варіант 2	Хомут металевий з гумовою ізоляцією, з гайкою під шпильку М8 3"	шт	41	<u>70.33</u> -	<u>-</u> -	2884	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	& C130-3-B-1 варіант 1	Хомут металевий з гумовою ізоляцією, з гайкою під шпильку М8 3/4"	шт	44	<u>25.54</u> -	<u>-</u> -	1124	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	& C130-108-A-1 варіант 1	Хомут металевий з гайкою з ізоляцією під шпильку М8 D110	шт	411	<u>108.83</u> -	<u>-</u> -	44729	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	& C130-108-A-4 варіант 1	Хомут металевий з гайкою з ізоляцією під шпильку М8 D160 В1-1 -----	шт	75	<u>161.26</u> -	<u>-</u> -	12095	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	& C113-1893-1	Кран кульовий, Ф15 (для спуску)	шт	17	<u>137.78</u> -	<u>-</u> -	2342	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	C113-2154	Поліетиленові кульові крани діам. 20 мм	шт	390	<u>104.37</u> -	<u>-</u> -	40704	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	C113-2156	Поліетиленові кульові крани діам. 32 мм	шт	18	<u>239.47</u> -	<u>-</u> -	4310	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	& C113-2274-3	Протипожежна муфта ППМ Бар'єр-32	шт	153	<u>284.87</u> -	<u>-</u> -	43585	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	КБ16-15-3	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм	шт	2	<u>777.08</u> <u>504,34</u>	<u>154.82</u> <u>48,16</u>	1554	1009	<u>310</u> <u>96</u>	<u>4.2600</u> <u>0,3809</u>	<u>8.52</u> <u>0,76</u>
47	& C1630-1381-5	Засувки клинові фланцеві з висувним шпінделем 30с41нж, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 80 мм В2-1 -----	шт	2	<u>4473.64</u> -	<u>-</u> -	8947	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	КБ16-15-3	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм	шт	5	<u>777.08</u> <u>504,34</u>	<u>154.82</u> <u>48,16</u>	3885	2522	<u>774</u> <u>241</u>	<u>4.2600</u> <u>0,3809</u>	<u>21.3</u> <u>1,9</u>
49	& C1630-1383-22	Засувки клинові фланцеві з висувним шпінделем 30с41нж тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 65 мм К1-1 -----	шт	5	<u>3500.32</u> -	<u>-</u> -	17502	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	& C113-2274-4	Протипожежна муфта ППМ Бар'єр-110 К1-2 -----	шт	100	<u>578.12</u> -	<u>-</u> -	57812	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	& C113-2274-4	Протипожежна муфта ППМ Бар'єр-110 К2-1 -----	шт	70	<u>578.12</u> -	<u>-</u> -	40468	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	& C113-2274-9	Протипожежна муфта ППМ Бар'єр-160	шт	10	<u>997.95</u> -	<u>-</u> -	9980	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		К2-2 -----									
53	& C113-2274-9	Протипожежна муфта ППМ Бар'єр-160	шт	2	<u>997.95</u> -	<u>-</u> -	1996	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Т3-1 -----									
54	& C113-1893-1	Кран кульовий, Ф 15 (для спуску)	шт	17	<u>137.78</u> -	<u>-</u> -	2342	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
55	C113-2154	Поліетиленові кульові крани діам. 20 мм	шт	358	<u>104.37</u> -	<u>-</u> -	37364	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
56	C113-2156	Поліетиленові кульові крани діам. 32 мм	шт	17	<u>239.47</u> -	<u>-</u> -	4071	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
57	C113-2159	Поліетиленові кульові крани діам. 63 мм	шт	2	<u>1508.37</u> -	<u>-</u> -	3017	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
58	& C113-2274-3	Протипожежна муфта ППМ Бар'єр-32	шт	153	<u>284.87</u> -	<u>-</u> -	43585	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Т4-1 -----									
59	КБ18-22-5	Установлення повітровідвідників	комплект	1	<u>29.85</u> <u>26.00</u>	<u>-</u> -	30	26	<u>-</u> -	<u>0,2000</u> -	<u>0,2</u> -
60	& C130-1023-1	Клапан автоматичний для скидання повітря, Ф15 мм	шт	1	<u>250.95</u> -	<u>-</u> -	251	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
61	& C113-1893-1	Кран кульовий, Ф 15 (для спуску)	шт	1	<u>137.78</u> -	<u>-</u> -	138	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
62	C113-2154	Поліетиленові кульові крани діам. 20 мм	шт	17	<u>104.37</u> -	<u>-</u> -	1774	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
63	C113-2156	Поліетиленові кульові крани діам. 32 мм	шт	4	<u>239.47</u> -	<u>-</u> -	958	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
64	C113-2157	Поліетиленові кульові крани діам. 40 мм	шт	2	<u>532.59</u> -	<u>-</u> -	1065	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
65	& C113-2274-3	Протипожежна муфта ППМ Бар'єр-32	шт	9	<u>284.87</u> -	<u>-</u> -	2564	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					420373	3557	<u>1084</u> <u>337</u>		<u>30.02</u> <u>2,66</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					420373				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					415732				
		всього заробітна плата, грн.					3894				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1996				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,43				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					652				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					422369				

		Всього по розділу 3					422369				
		Розділ 4. Трубопроводи									
		В1-1									

66	КБ16-14-12	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм	100м	4,521	<u>16367.01</u> 11186,26	<u>5160.24</u> 2928,09	73995	50573	<u>23329</u> 13238	<u>89.9000</u> 24,7574	<u>406.44</u> 111,93
67	С113-1673	Труби поліпропіленові PN 10 для холодної води діам. 20х1,9 мм	м	406,44	<u>38.94</u> -	<u>-</u> -	15827	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
68	КБ16-14-14	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм	100м	4,93	<u>15288.53</u> 13202,02	<u>2034.24</u> 1086,13	75372	65086	<u>10029</u> 5355	<u>106.1000</u> 9,1445	<u>523.07</u> 45,08
69	С113-1675	Труби поліпропіленові PN 10 для холодної води діам. 32х2,9 мм	м	462,43	<u>103.61</u> -	<u>-</u> -	47912	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
70	КБ16-10-2	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	100м	0,027	<u>47054.16</u> 11284,56	<u>2949.00</u> 774,72	1270	305	<u>80</u> 21	<u>90.6900</u> 6,2497	<u>2.45</u> 0,17
71	С113-139	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	2,7	<u>294.71</u> -	<u>-</u> -	796	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
72	КБ16-29-1	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100м	0,027	<u>1296.25</u> 1218,53	<u>23.90</u> 1,74	35	33	<u>1</u> -	<u>8.2200</u> 0,0150	<u>0.22</u> -
73	КБ16-10-3	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 65 мм	100м	0,018	<u>58375.43</u> 13386,18	<u>2970.56</u> 857,44	1051	241	<u>53</u> 15	<u>107.5800</u> 6,9058	<u>1.94</u> 0,12
74	С113-144	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	1,8	<u>402.52</u> -	<u>-</u> -	725	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
75	КБ16-10-4	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 80 мм	100м	0,581	<u>19386.40</u> 14794,73	<u>3909.71</u> 1124,49	11263	8596	<u>2272</u> 653	<u>118.9000</u> 9,0482	<u>69.08</u> 5,26
76	С113-154	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	58,1	<u>470.77</u> -	<u>-</u> -	27352	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	КБ16-29-2	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм	100м	0,599	<u>1414.13</u> 1218,53	<u>23.90</u> 1,74	847	730	<u>14</u> 1	<u>8.2200</u> 0,0150	<u>4.92</u> 0,01
78	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,237	<u>1465.23</u> 648,17	<u>85.42</u> 8,78	347	154	<u>20</u> 2	<u>4.7800</u> 0,0720	<u>1.13</u> 0,02
79	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (в два шари) В2-1	100м2	0,237	<u>4784.58</u> 968,49	<u>128.09</u> 19,66	1134	230	<u>30</u> 5	<u>7.2400</u> 0,1608	<u>1.72</u> 0,04
80	КБ16-10-3	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 65 мм	100м	1,476	<u>58375.43</u> 13386,18	<u>2970.56</u> 857,44	86162	19758	<u>4385</u> 1266	<u>107.5800</u> 6,9058	<u>158.79</u> 10,19
81	С113-144	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	147,6	<u>402.52</u> -	<u>-</u> -	59412	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
82	КБ16-29-2	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм	100м	1,476	<u>1414.13</u> 1218,53	<u>23.90</u> 1,74	2087	1799	<u>35</u> 3	<u>8.2200</u> 0,0150	<u>12.13</u> 0,02
83	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,546	<u>1465.23</u> 648,17	<u>85.42</u> 8,78	800	354	<u>47</u> 5	<u>4.7800</u> 0,0720	<u>2.61</u> 0,04
84	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (в два шари) К1-1	100м2	0,546	<u>4784.58</u> 968,49	<u>128.09</u> 19,66	2612	529	<u>70</u> 11	<u>7.2400</u> 0,1608	<u>3.95</u> 0,09
85	КБ16-13-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	1,646	<u>12287.16</u> 12101,80	<u>89.01</u> 34,55	20225	19920	<u>147</u> 57	<u>95.7800</u> 0,2700	<u>157.65</u> 0,44
86	С113-2226	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм	м	164,27	<u>103.97</u> -	<u>-</u> -	17079	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
87	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	4,814	<u>12021.36</u> 11603,98	<u>182.59</u> 71,88	57871	55862	<u>879</u> 346	<u>91.8400</u> 0,5652	<u>442.12</u> 2,72
88	С113-2227	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм	м	480,44	<u>306.67</u> -	<u>-</u> -	147337	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
89	КБ16-13-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	1,098	<u>12287.16</u> 12101,80	<u>89.01</u> 34,55	13491	13288	<u>98</u> 38	<u>95.7800</u> 0,2700	<u>105.17</u> 0,3
90	С113-2226	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм	м	109,58	<u>103.97</u> -	<u>-</u> -	11393	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	3,053	<u>12021.36</u> 11603,98	<u>182.59</u> 71,88	36701	35427	<u>557</u> 219	<u>91.8400</u> 0,5652	<u>280.39</u> 1,73
92	С113-2227	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм К2-1	м	304,69	<u>306.67</u> -	<u>-</u> -	93439	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
93	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 160 мм	100м	0,995	<u>12021.36</u> 11603,98	<u>182.59</u> 71,88	11961	11546	<u>182</u> 72	<u>91.8400</u> 0,5652	<u>91.38</u> 0,56
94	& С113-2227-1	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 160 мм К2-2	м	99,3	<u>753.42</u> -	<u>-</u> -	74815	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
95	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 160 мм	100м	0,56	<u>12021.36</u> 11603,98	<u>182.59</u> 71,88	6732	6498	<u>102</u> 40	<u>91.8400</u> 0,5652	<u>51.43</u> 0,32
96	& С113-2227-1	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 160 мм ТЗ-1	м	55,89	<u>753.42</u> -	<u>-</u> -	42109	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
97	КБ16-14-12	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм	100м	4,996	<u>16367.01</u> 11186,26	<u>5160.24</u> 2928,09	81770	55887	<u>25781</u> 14629	<u>89.9000</u> 24,7574	<u>449.14</u> 123,69
98	С113-1673	Труби поліпропіленові PN 10 для холодної води діам. 20х1,9 мм	м	449,14	<u>38.94</u> -	<u>-</u> -	17490	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
99	КБ16-14-14	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм	100м	4,954	<u>15288.53</u> 13202,02	<u>2034.24</u> 1086,13	75739	65403	<u>10078</u> 5381	<u>106.1000</u> 9,1445	<u>525.62</u> 45,3
100	С113-1675	Труби поліпропіленові PN 10 для холодної води діам. 32х2,9 мм	м	464,69	<u>103.61</u> -	<u>-</u> -	48147	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
101	КБ16-14-16	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм	100м	0,019	<u>19393.59</u> 14417,76	<u>4850.73</u> 2805,91	368	274	<u>92</u> 53	<u>117.6000</u> 23,7433	<u>2.23</u> 0,45
102	С113-1677	Труби поліпропіленові PN 10 для холодної води діам. 50х4,6 мм	м	1,8	<u>254.89</u> -	<u>-</u> -	459	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	КБ16-14-17	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 63 мм	100м	0,61	<u>20398.91</u> 15349,52	<u>4850.73</u> 2805,91	12443	9363	<u>2959</u> 1712	<u>125.2000</u> 23,7433	<u>76.37</u> 14,48
104	С113-1678	Труби поліпропіленові PN 10 для холодної води діам. 63х5,8 мм Т4-1	м	57,71	<u>414.41</u> -	<u>-</u> -	23916	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
105	КБ16-14-12	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм	100м	0,191	<u>16367.01</u> 11186,26	<u>5160.24</u> 2928,09	3126	2137	<u>986</u> 559	<u>89.9000</u> 24,7574	<u>17.17</u> 4,73
106	С113-1673	Труби поліпропіленові PN 10 для холодної води діам. 20х1,9 мм	м	17,17	<u>38.94</u> -	<u>-</u> -	669	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
107	КБ16-14-13	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм	100м	0,319	<u>14784.88</u> 11497,33	<u>3255.67</u> 1811,27	4716	3668	<u>1039</u> 578	<u>92.4000</u> 15,2947	<u>29.48</u> 4,88
108	С113-1674	Труби поліпропіленові PN 10 для холодної води діам. 25х2,3 мм	м	29,64	<u>56.79</u> -	<u>-</u> -	1683	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
109	КБ16-14-14	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм	100м	0,456	<u>15288.53</u> 13202,02	<u>2034.24</u> 1086,13	6972	6020	<u>928</u> 495	<u>106.1000</u> 9,1445	<u>48.38</u> 4,17
110	С113-1675	Труби поліпропіленові PN 10 для холодної води діам. 32х2,9 мм	м	42,77	<u>103.61</u> -	<u>-</u> -	4431	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
111	КБ16-14-15	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм	100м	0,616	<u>16846.46</u> 14334,34	<u>2431.65</u> 1323,57	10377	8830	<u>1498</u> 815	<u>115.2000</u> 11,1495	<u>70.96</u> 6,87
112	С113-1676	Труби поліпропіленові PN 10 для холодної води діам. 40х3,7 мм	м	57,72	<u>170.66</u> -	<u>-</u> -	9850	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					1244308	442511	<u>85691</u> 45569		<u>3535.94</u> 383,61
		Разом будівельні роботи, грн.					1244308				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					716106				
		всього заробітна плата, грн.					488080				
		Загальновиробничі витрати, грн.					244318				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					411,38				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					78156				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					1488626				

		Всього по розділу 4					1488626				
		Розділ 5. Матеріали ізоляції трубопроводів									
		В1-1									

113	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	100,787	<u>407.05</u> 407,05	-	41025	41025	-	<u>3.5200</u>	<u>354.77</u>
114	& С113-2439-104-В3	Ізоляція для труб Thermaflex FRZ товщиною 13 мм Ду20	м	461,35	<u>27.13</u> -	-	12516	-	-	-	-
115	& С113-2439-104-В5	Ізоляція для труб Thermaflex FRZ товщиною 13 мм Ду32	м	502,87	<u>39.31</u> -	-	19768	-	-	-	-
116	& С113-2439-104-В7	Ізоляція для труб Thermaflex FRZ товщиною 13 мм Ду50	м	2,72	<u>61.00</u> -	-	166	-	-	-	-
117	& С113-2439-104-В8 варіант 1	Ізоляція для труб Thermaflex FRZ товщиною 13 мм Ду65	м	1,8	<u>83.65</u> -	-	151	-	-	-	-
118	& С113-2439-104-В11	Ізоляція для труб Thermaflex FRZ товщиною 13 мм Ду80	м	59,29	<u>106.59</u> -	-	6320	-	-	-	-
119	& С113-2439-112 варіант 1	Клей К 414 (1л)	л	14,31	<u>372.24</u> -	-	5327	-	-	-	-
120	& С113-2439-113 варіант 1	Монтажна стрічка ПВХ армується	м	1392,3	<u>10.86</u> -	-	15120	-	-	-	-
		ТЗ-1									

121	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	105,788	<u>407.05</u> 407,05	-	43061	43061	-	<u>3.5200</u>	<u>372.37</u>
122	& С113-2439-104-В3	Ізоляція для труб Thermaflex FRZ товщиною 13 мм Ду20	м	509,55	<u>27.13</u> -	-	13824	-	-	-	-
123	& С113-2439-104-В5	Ізоляція для труб Thermaflex FRZ товщиною 13 мм Ду32	м	505,33	<u>39.31</u> -	-	19865	-	-	-	-
124	& С113-2439-104-В7	Ізоляція для труб Thermaflex FRZ товщиною 13 мм Ду50	м	1,93	<u>61.00</u> -	-	118	-	-	-	-
125	& С113-2439-104-В8	Ізоляція для труб Thermaflex FRZ товщиною 13 мм Ду63	м	62,23	<u>74.77</u> -	-	4653	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126	& С113-2439-112 варіант 1	Клей К 414 (1л)	л	15,02	<u>372.24</u> -	<u>-</u> -	5591	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
127	& С113-2439-113 варіант 1	Монтажна стрічка ПВХ армується Т4-1 -----	м	1461,4	<u>10.86</u> -	<u>-</u> -	15871	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
128	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	15,812	<u>407.05</u> 407,05	<u>-</u> -	6436	6436	<u>-</u> -	<u>3.5200</u> -	<u>55.66</u> -
129	& С113-2439-104-В3	Ізоляція для труб Thermaflex FRZ товщиною 13 мм Ду20	м	19,47	<u>27.13</u> -	<u>-</u> -	528	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
130	& С113-2439-104-В4	Ізоляція для труб Thermaflex FRZ товщиною 13 мм Ду25	м	32,51	<u>32.03</u> -	<u>-</u> -	1041	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
131	& С113-2439-104-В5	Ізоляція для труб Thermaflex FRZ товщиною 13 мм Ду32	м	46,46	<u>39.31</u> -	<u>-</u> -	1826	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
132	& С113-2439-104-В6	Ізоляція для труб Thermaflex FRZ товщиною 13 мм Ду40	м	62,84	<u>45.59</u> -	<u>-</u> -	2865	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
133	& С113-2439-112 варіант 1	Клей К 414 (1л)	л	2,25	<u>372.24</u> -	<u>-</u> -	838	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
134	& С113-2439-113 варіант 1	Монтажна стрічка ПВХ армується	м	218,4	<u>10.86</u> -	<u>-</u> -	2372	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					219282	90522	<u>-</u> -		<u>782.8</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					219282				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					128760				
		всього заробітна плата, грн.					90522				
		Загальновиробничі витрати, грн.					43589				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					72,02				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					13683				
		Всього будівельні роботи, грн.					262871				

		Всього по розділу 5					262871				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 6. З'єднувальні деталі трубопроводів									
		B1-1									

135	C113-1862	Заглушка діам. 20 мм	шт	2	<u>4.43</u>	-	9	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
136	C113-1864	Заглушка діам. 32 мм	шт	17	<u>11.51</u>	-	196	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
137	C113-1799	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 20x1/2" мм	шт	2	<u>43.97</u>	-	88	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
138	C113-1808	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20x1/2" мм	шт	320	<u>57.97</u>	-	18550	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
139	C113-1777	Перехід редукційний /редукція/ діам. 32x20 мм	шт	1	<u>7.53</u>	-	8	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
140	C113-1782	Перехід редукційний /редукція/ діам. 50x32 мм	шт	18	<u>22.01</u>	-	396	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
141	KB22-33-5	Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром до 100 мм	т	0,0322	<u>91588.02</u>	<u>36576.00</u>	2949	1608	<u>1178</u>	<u>353.8000</u>	<u>11.39</u>
					49953,02	989,47			32	8,0707	0,26
142	C1534-264	Переходи штамповані концентричні, діаметр умовного проходу 80x65 мм, зовнішній діаметр та товщина стінки 89x3,5-76x3,5 мм	шт	1	<u>146.07</u>	-	146	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
143	C1534-173 варіант 1	Трійники штамповані перехідні із сталі марки 20, діаметр умовного проходу 80x65 мм, зовнішній діаметр та товщина стінки 89x3,5- 76x3,5 мм	шт	18	<u>396.86</u>	-	7143	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
144	C1534-174	Трійники штамповані перехідні із сталі марки 20, діаметр умовного проходу 80x50 мм, зовнішній діаметр та товщина стінки 89x6-57x4 мм	шт	3	<u>336.63</u>	-	1010	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
145	C113-1747	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32x20 мм	шт	106	<u>22.56</u>	-	2391	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
146	C113-1737	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	217	<u>8.33</u>	-	1808	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
147	C113-1713	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	23	<u>6.74</u>	-	155	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
148	C113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	314	<u>5.48</u>	-	1721	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
149	C113-1707	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	22	<u>17.51</u>	-	385	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
150	C130-968	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 80 мм В2-1 -----	шт	2	<u>380.37</u> -	<u>-</u> -	761	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
151	КБ22-33-5	Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром до 100 мм	т	0,0648	<u>91588.02</u> 49953,02	<u>36576.00</u> 989,47	5935	3237	<u>2370</u> 64	<u>353.8000</u> 8,0707	<u>22.93</u> 0,52
152	C1534-12	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 65 мм, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3,5 мм	шт	20	<u>106.58</u> -	<u>-</u> -	2132	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
153	C1534-141	Трійники штамповані рівнопрохідні із сталі марки 20, діаметр умовного проходу 65 мм, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3,5 мм	шт	61	<u>255.52</u> -	<u>-</u> -	15587	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
154	C130-967	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 65 мм К1-1 -----	шт	10	<u>312.74</u> -	<u>-</u> -	3127	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
155	C113-1866	Заглушка діам. 50 мм	шт	4	<u>39.02</u> -	<u>-</u> -	156	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
156	C113-1868 варіант 1	Заглушка діам. 110 мм	шт	4	<u>58.22</u> -	<u>-</u> -	233	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
157	C113-2273 варіант 1	Хрестовина каналізаційна 45 град. із поліпропілену діам. 50/50 мм	шт	1	<u>322.71</u> -	<u>-</u> -	323	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
158	C113-2267	Хрестовина каналізаційна 45 град. із поліпропілену діам. 110/110 мм	шт	1	<u>390.13</u> -	<u>-</u> -	390	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
159	C113-2270 варіант 1	Хрестовина каналізаційна 90 град. із поліпропілену діам. 110/50/50 мм	шт	2	<u>361.67</u> -	<u>-</u> -	723	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
160	C113-2270	Хрестовина каналізаційна 90 град. із поліпропілену діам. 110/110/50 мм	шт	1	<u>361.67</u> -	<u>-</u> -	362	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
161	C113-2273	Хрестовина каналізаційна 90 град. із поліпропілену діам. 50/50 мм	шт	1	<u>322.71</u> -	<u>-</u> -	323	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
162	C113-2235	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	2	<u>36.31</u> -	<u>-</u> -	73	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
163	C113-2243	Коліна каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	134	<u>39.94</u> -	<u>-</u> -	5352	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
164	C113-2244	Коліна каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 110 мм	шт	14	<u>91.07</u> -	<u>-</u> -	1275	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
165	C113-2280	Редукції /перехідники/ до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110x50 мм	шт	23	<u>74.64</u>	-	1717	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
166	C113-2291	Ревізія до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110 мм	шт	40	<u>235.50</u>	-	9420	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
167	C113-2263	Трійники каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 50x50 мм	шт	12	<u>78.32</u>	-	940	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
168	C113-2266	Трійники каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 110x110 мм	шт	35	<u>176.44</u>	-	6175	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
169	C113-2235	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	230	<u>36.31</u>	-	8351	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
170	C113-2236	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110 мм	шт	122	<u>91.23</u>	-	11130	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
171	C113-2254	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50x50 мм	шт	40	<u>78.38</u>	-	3135	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
172	C113-2256	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110x50 мм	шт	38	<u>81.48</u>	-	3096	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
173	C113-2257	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110x110 мм K1-2	шт	29	<u>188.46</u>	-	5465	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
174	C113-1866	Заглушка діам. 50 мм	шт	7	<u>39.02</u>	-	273	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
175	C113-1868	Заглушка діам. 110 мм	шт	4	<u>58.22</u>	-	233	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
176	C113-2273	Хрестовина каналізаційна 90 град. із поліпропілену діам. 50/50 мм	шт	1	<u>322.71</u>	-	323	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
177	C113-2271	Хрестовина каналізаційна 90 град. із поліпропілену діам. 110/110 мм	шт	1	<u>390.13</u>	-	390	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
178	C113-2235	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	4	<u>36.31</u>	-	145	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
179	C113-2243	Коліна каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	76	<u>39.94</u>	-	3035	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
180	C113-2244	Коліна каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 110 мм	шт	2	<u>91.07</u>	-	182	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
181	C113-2280	Редукції /перехідники/ до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110x50 мм	шт	6	<u>74.64</u>	-	448	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
182	C113-2291	Ревізія до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110 мм	шт	28	<u>235.50</u>	-	6594	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
183	C113-2265	Трійники каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 110x50 мм	шт	2	<u>144.62</u>	-	289	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
184	C113-2266	Трійники каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 110x110 мм	шт	6	<u>176.44</u>	-	1059	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
185	C113-2235	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	193	<u>36.31</u>	-	7008	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
186	C113-2236	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110 мм	шт	92	<u>91.23</u>	-	8393	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
187	C113-2254	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50х50 мм	шт	29	<u>78.38</u>	-	2273	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
188	C113-2256	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110х50 мм	шт	34	<u>81.48</u>	-	2770	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
189	C113-2257	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110х110 мм K2-1	шт	23	<u>188.46</u>	-	4335	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
190	C113-1868 варіант 2	Заглушка діам. 160 мм	шт	1	<u>202.76</u>	-	203	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
191	C113-2291 варіант 1	Ревізія до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 160 мм	шт	4	<u>1067.00</u>	-	4268	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
192	C113-2236 варіант 1	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 160 мм	шт	25	<u>312.14</u>	-	7804	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
193	C113-2257 варіант 1	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 160х160 мм K2-2	шт	3	<u>1893.20</u>	-	5680	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
194	C113-1868 варіант 2	Заглушка діам. 160 мм	шт	2	<u>202.76</u>	-	406	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
195	C113-2291 варіант 1	Ревізія до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 160 мм	шт	4	<u>1067.00</u>	-	4268	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
196	C113-2236 варіант 1	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 160 мм	шт	16	<u>312.14</u>	-	4994	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
197	C113-2257 варіант 1	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 160х160 мм T3-1	шт	3	<u>1893.20</u>	-	5680	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
198	C113-1808	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20х1/2" мм	шт	289	<u>57.97</u>	-	16753	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
199	C113-1777	Перехід редукційний /редукція/ діам. 32х20 мм	шт	17	<u>7.53</u>	-	128	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
200	C113-1787	Перехід редукційний /редукція/ діам. 63х50 мм	шт	1	<u>51.35</u>	-	51	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
201	C113-1747	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32х20 мм	шт	106	<u>22.56</u>	-	2391	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
202	C113-1756 варіант 1	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 63х20 мм	шт	1	<u>139.41</u> -	- -	139	-	- -	- -	- -
203	C113-1757	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 63х32 мм	шт	17	<u>146.91</u> -	- -	2497	-	- -	- -	- -
204	C113-1737	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	182	<u>8.33</u> -	- -	1516	-	- -	- -	- -
205	C113-1713	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	15	<u>6.74</u> -	- -	101	-	- -	- -	- -
206	C113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	327	<u>5.48</u> -	- -	1792	-	- -	- -	- -
207	C113-1707	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	22	<u>17.51</u> -	- -	385	-	- -	- -	- -
		T4-1 -----									
208	C113-1808	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20х1/2" мм	шт	2	<u>57.97</u> -	- -	116	-	- -	- -	- -
209	C113-1776	Перехід редукційний /редукція/ діам. 25х20 мм	шт	2	<u>6.38</u> -	- -	13	-	- -	- -	- -
210	C113-1777	Перехід редукційний /редукція/ діам. 32х20 мм	шт	1	<u>7.53</u> -	- -	8	-	- -	- -	- -
211	C113-1778	Перехід редукційний /редукція/ діам. 32х25 мм	шт	2	<u>8.24</u> -	- -	16	-	- -	- -	- -
212	C113-1781	Перехід редукційний /редукція/ діам. 40х32 мм	шт	1	<u>15.28</u> -	- -	15	-	- -	- -	- -
213	C113-1746	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25х20 мм	шт	9	<u>12.97</u> -	- -	117	-	- -	- -	- -
214	C113-1747	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32х20 мм	шт	6	<u>22.56</u> -	- -	135	-	- -	- -	- -
215	C113-1751	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 40х32 мм	шт	1	<u>41.00</u> -	- -	41	-	- -	- -	- -
216	C113-1737	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	1	<u>8.33</u> -	- -	8	-	- -	- -	- -
217	C113-1739	Трійник із поліпропілену діам. 32 мм	шт	2	<u>23.50</u> -	- -	47	-	- -	- -	- -
218	C113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	2	<u>5.48</u> -	- -	11	-	- -	- -	- -
219	C113-1707	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	1	<u>17.51</u> -	- -	18	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					220487	4845	<u>3548</u> 96		<u>34.32</u> 0,78
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					220487				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					212094 4941 2171 3,3 627 222658				
		Всього по розділу 6					222658				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					4018812 649235 25496 674731 3369577 2458800 852934 419251 697,88 132587 3788828	800032	<u>110745</u> 52902		<u>6674,06</u> 442,88
		Всього по кошторису					4463559				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					7814,82 985521				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Семен КУМИШ

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Катерина МІЛЬКО

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»
21 - 3760

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-07/ОВЗ
на опалення
Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №6

Основа:
креслення (специфікації) № ОВЗ

Кошторисна вартість 4142,128 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 6,98406 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 893,904 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Опалення Радіаторне опалення									
1	КБ18-6-2	Установлення радіаторів сталевих	100кВт	1,93166	<u>15399.71</u> 11066,33	<u>2344.39</u> 933,95	29747	21376	<u>4529</u> 1804	<u>96.9200</u> 7,4618	<u>187.22</u> 14,41
2	& С130-593-6-450	Радіатор сталевий панельний plan-k-hygiene 10-500/400	шт	1	<u>2402.87</u> -	-	2403	-	-	-	-
3	& С130-593-6-451	Радіатор сталевий панельний plan-k-hygiene 10-500/500	шт	14	<u>2659.19</u> -	-	37229	-	-	-	-
4	& С130-593-6-452	Радіатор сталевий панельний plan-k-hygiene 10-500/600	шт	1	<u>2916.40</u> -	-	2916	-	-	-	-
5	& С130-593-6-453	Радіатор сталевий панельний plan-k-hygiene 10-500/700	шт	2	<u>3174.33</u> -	-	6349	-	-	-	-
6	& С130-593-6-418	Радіатор сталевий панельний plan-k-hygiene 10-500/1100	шт	1	<u>4217.26</u> -	-	4217	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& C130-593-6-420	Радіатор стальний панельний plan-k-hygiene 10-500/900	шт	61	<u>3720.75</u>	-	226966	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
8	& C130-593-6-421	Радіатор стальний панельний plan-k-hygiene 10-500/800	шт	73	<u>3390.62</u>	-	247515	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
9	& C130-593-6-419	Радіатор стальний панельний plan-k-hygiene 10-500/1000	шт	20	<u>3969.83</u>	-	79397	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
10	& C130-593-6-418	Радіатор стальний панельний plan-k-hygiene 10-500/1100	шт	12	<u>4217.26</u>	-	50607	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
11	& C130-593-6-417	Радіатор стальний панельний plan-k-hygiene 10-500/1200	шт	10	<u>4713.56</u>	-	47136	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
12	& C130-593-6-427	Радіатор стальний панельний plan-k-hygiene 20-500/800	шт	1	<u>10520.91</u>	-	10521	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
13	& C130-593-6-426	Радіатор стальний панельний plan-k-hygiene 20-500/700	шт	2	<u>9580.29</u>	-	19161	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
14	& C130-593-6-300	Радіатор стальний панельний THERM X2 PROFIL-K 22 500x1600	шт	4	<u>10292.81</u>	-	41171	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
15	& C130-593-6-301	Радіатор стальний панельний THERM X2 PROFIL-K 22 500x1400	шт	3	<u>9187.33</u>	-	27562	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
16	& C130-593-6-302	Радіатор стальний панельний THERM X2 PROFIL-K 22 500x1100	шт	1	<u>7936.25</u>	-	7936	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
17	& C130-593-6-303	Радіатор стальний панельний THERM X2 PROFIL-K 22 500x1000	шт	4	<u>6947.50</u>	-	27790	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
18	& C130-22-Б55-5 варіант 1	Радіатор стальний панельний THERM X2 PROFIL-K 22 500x800	шт	1	<u>5466.46</u>	-	5466	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
19	& C130-593-6-305	Радіатор стальний панельний THERM X2 PROFIL-K 22 500x900	шт	3	<u>6586.95</u>	-	19761	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
20	& C130-22-Б55-4 варіант 1	Радіатор стальний панельний THERM X2 PROFIL-K 22 500x700	шт	4	<u>5102.92</u>	-	20412	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
21	& C130-21-Б55-1 варіант 1	Радіатор стальний панельний THERM X2 PROFIL-K 11 500x400	шт	3	<u>2581.98</u>	-	7746	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
22	& C130-593-6-351	Радіатор стальний панельний THERM X2 PROFIL-K 11 500x600	шт	1	<u>3288.91</u>	-	3289	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
23	& C130-593-6-352	Радіатор стальний панельний THERM X2 PROFIL-K 11 500x700	шт	11	<u>3574.78</u>	-	39323	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
24	& C130-593-6-353	Радіатор стальний панельний THERM X2 PROFIL-K 11 500x800	шт	2	<u>3931.78</u>	-	7864	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
25	& C130-593-6-354	Радіатор стальний панельний THERM X2 PROFIL-K 11 500x900	шт	3	<u>4217.47</u>	-	12652	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	& C130-21-Б55-3 варіант 1	Радіатор стальний панельний THERM X2 PROFIL-K 11 500x1000	шт	5	<u>4512.70</u> -	<u>-</u> -	22564	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	& C130-593-6-356	Радіатор стальний панельний THERM X2 PROFIL-K 11 500x1100	шт	8	<u>4932.45</u> -	<u>-</u> -	39460	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	& C130-33-Б1-15	Радіатор стальний панельний THERM X2 PROFIL-VK 22-300x1200	шт	2	<u>11292.56</u> -	<u>-</u> -	22585	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	& C130-33-Б1-16	Радіатор стальний панельний THERM X2 PROFIL-VK 22-300x1400	шт	11	<u>12436.34</u> -	<u>-</u> -	136800	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	C1630-115 варіант 1	Комплект настієних кронштейнів для радіаторів	комплект	246	<u>372.62</u> -	<u>-</u> -	91665	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	C1630-115 варіант 2	Комплект кріплень до підлоги для радіаторів	комплект	18	<u>316.52</u> -	<u>-</u> -	5697	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	КБ21-30-1	Установлення електроконвекторів	100шт	0,07	<u>13039.81</u> 12888,53	<u>-</u> -	913	902	<u>-</u> -	<u>114.2600</u> -	<u>8</u> -
33	& C130-420-7	Електроконвектор Ensto BETA EPHBM05P Опалювальні стінові панелі	шт	7	<u>3610.74</u> -	<u>-</u> -	25275	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	1,9	<u>771.32</u> 771,32	<u>-</u> -	1466	1466	<u>-</u> -	<u>6.6700</u> -	<u>12.67</u> -
35	& C114-268-14-16 варіант 3	Теплова ізоляція фольгована рулонна "Пенофол-С" товщ. 10мм	м2	19,38	<u>68.53</u> -	<u>-</u> -	1328	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	& C1-ПРСВ-45 варіант 1	Лента краєва 8x150 - з фартуком	м/п	50	<u>10.15</u> -	<u>-</u> -	508	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	КБ16-14-12	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром до 20 мм	100м	1,8	<u>16367.01</u> 11186,26	<u>5160.24</u> 2928,09	29461	20135	<u>9288</u> 5271	<u>89.9000</u> 24,7574	<u>161.82</u> 44,56
38	& C113-1704-8 варіант 1	Труба KAN Blue Floor PE-RT з антидифузійним захистом, ф16x2	м	180	<u>50.47</u> -	<u>-</u> -	9085	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	6	<u>407.05</u> 407,05	<u>-</u> -	2442	2442	<u>-</u> -	<u>3.5200</u> -	<u>21.12</u> -
40	& C113-3140-35	Ізоляція для труб K-Flex PE RED 09x018-2	м	30	<u>28.90</u> -	<u>-</u> -	867	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	& C113-3140-36	Ізоляція для труб K-Flex PE BLUE 09x018-2	м	30	<u>28.90</u> -	<u>-</u> -	867	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	& C113-2439-113 варіант 2	Монтажна стрічка ПВХ армується. сіра Thermaflex Duct	м	82,9	<u>10,86</u> -	<u>-</u> -	900	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	& C113-2439-112 варіант 2	Клей Thermaflex 474 (1 литр)	л	0,85	<u>667,29</u> -	<u>-</u> -	567	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	KB18-15-1	Установлення розподільників	шт	1	<u>1511,23</u> 1379,25	<u>115,41</u> 38,90	1511	1379	<u>115</u> 39	<u>11.2500</u> 0,3054	<u>11,25</u> 0,31
45	& C130-254-5	Розподільник з профілем 1" для панельного опалення з витратомірами 6-ти відвідна серия UFST 157081 KAN-Therm	комплект	1	<u>7137,75</u> -	<u>-</u> -	7138	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	& C160-118-1	З'єднувач конусний з нікелірованою гайкою 16x2 G3/4"	шт	12	<u>123,80</u> -	<u>-</u> -	1486	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	KM10-901-6	Шафа настінна, розмір до 700x1000 мм	шт	1	<u>623,07</u> 555,07	<u>17,14</u> 7,55	623	555	<u>17</u> 8	<u>4.8000</u> 0,0630	<u>4,8</u> 0,06
48	& C113-2144-92	Шкафчик встраиваемый 660(Н)х930(Л)х110, WPSE, KAN-Therm	шт	1	<u>5282,36</u> -	<u>-</u> -	5282	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	KM8-81-1	Апарат керування і сигналізації (термостат)	шт	2	<u>254,53</u> 196,16	<u>55,00</u> 19,28	509	392	<u>110</u> 39	<u>1.6000</u> 0,1375	<u>3,2</u> 0,28
50	KM10-309-4	Коробка клемна	шт	2	<u>254,06</u> 196,16	<u>-</u> -	508	392	<u>-</u> -	<u>1.6000</u> -	<u>3,2</u> -
51	& C1515-25-5 варіант 1	Клеммна колодка Basic	шт	2	<u>4815,57</u> -	<u>-</u> -	9631	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	KM11-350-1	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, PH-метрів], діаметр трубопроводу до 20 мм (сервопривід)	шт	6	<u>228,78</u> 191,62	<u>10,29</u> 4,53	1373	1150	<u>62</u> 27	<u>1.6000</u> 0,0378	<u>9,6</u> 0,23
53	& C111-П19-97	Адаптер SMART до сервоприводу M28*1,5	шт	6	<u>89,79</u> -	<u>-</u> -	539	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
54	& C1545-288-33	Шина для фіксації K-201109 Арматура	шт	96	<u>182,90</u> -	<u>-</u> -	17558	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
55	KM11-350-1	Монтаж арматури радіаторної	шт	246	<u>206,85</u> 191,62	<u>10,29</u> 4,53	50885	47139	<u>2531</u> 1114	<u>1.6000</u> 0,0378	<u>393,6</u> 9,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	& C130-555-1-78 варіант 2	Вентиль радіаторний прямий G1/2" GP Herz	шт	246	<u>488.65</u> -	<u>-</u> -	120208	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
57	& C1630-67-61-96 варіант 1	Клапан радіаторний прямий G1/2" RL-1 Herz	шт	246	<u>311.26</u> -	<u>-</u> -	76570	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
58	KM11-350-1	Монтаж арматури радіаторної	шт	18	<u>206.85</u> 191,62	<u>10.29</u> 4,53	3723	3449	<u>185</u> 82	<u>1.6000</u> 0,0378	<u>28.8</u> 0,68
59	& C1630-67-61-96 варіант 2	Вузол підключення радіатора кутовий HERZ-3000-RL-1	шт	18	<u>646.13</u> -	<u>-</u> -	11630	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
60	KM11-350-1	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомер об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метріє], діаметр трубопроводу до 20 мм	шт	5	<u>206.85</u> 191,62	<u>10.29</u> 4,53	1034	958	<u>51</u> 23	<u>1.6000</u> 0,0378	<u>8</u> 0,19
61	& C113-2154-A-27 варіант 1	Балансувальний вентиль DN 20 4017 R "HERZ"	шт	5	<u>1372.25</u> -	<u>-</u> -	6861	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
62	KM11-350-2	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомер об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метріє], діаметр трубопроводу до 32 мм	шт	13	<u>208.50</u> 191,62	<u>10.29</u> 4,53	2711	2491	<u>134</u> 59	<u>1.6000</u> 0,0378	<u>20.8</u> 0,49
63	& C113-2154-A-28 варіант 1	Балансувальний вентиль DN 25 4017 R "HERZ"	шт	13	<u>1954.67</u> -	<u>-</u> -	25411	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
64	KM11-350-3	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомер об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метріє], діаметр трубопроводу до 50 мм	шт	4	<u>649.42</u> 574,85	<u>61.72</u> 27,16	2598	2299	<u>247</u> 109	<u>4.8000</u> 0,2268	<u>19.2</u> 0,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	& C113-2154-A-29 варіант 2	Балансувальний вентиль DN 40 4017 R "HERZ"	шт	3	<u>2518.87</u> -	<u>-</u> -	7557	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
66	& C113-2154-A-29 варіант 1	Балансувальний вентиль DN 50 4017 R "HERZ"	шт	1	<u>3055.39</u> -	<u>-</u> -	3055	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
67	& C1130-100-2 варіант 1	Кран кульовий дренажний діам.15 мм прямий	шт	26	<u>137.84</u> -	<u>-</u> -	3584	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
68	& C12407-806-1 варіант 1	Кран кульовий "американка" 3/4"	шт	4	<u>428.46</u> -	<u>-</u> -	1714	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
69	& C12407-806-2 варіант 1	Кран кульовий "американка" 1"	шт	13	<u>680.40</u> -	<u>-</u> -	8845	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
70	& C12407-806-9 варіант 1	Кран кульовий "американка", 1 1/4"	шт	1	<u>801.85</u> -	<u>-</u> -	802	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
71	& C127-806-5	Кран кульовий Valtec, Ф40	шт	3	<u>996.69</u> -	<u>-</u> -	2990	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
72	& C127-806-6	Кран кульовий Valtec, Ф50	шт	1	<u>1555.69</u> -	<u>-</u> -	1556	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
73	& C127-806-8	Кран кульовий Valtec, Ф65	шт	1	<u>2525.06</u> -	<u>-</u> -	2525	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
74	КБ18-17-8	Установлення повітрозбірників зі сталевих труб зовнішнім діаметром до 325 мм Труби та фітинги	шт	1	<u>2739.87</u> 520,92	<u>71.17</u> 25,21	2740	521	<u>71</u> 25	<u>4.4000</u> 0,1938	<u>4.4</u> 0,19
75	КБ16-10-3	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 65 мм	100м	0,4	<u>58375.43</u> 13386,18	<u>2970.56</u> 857,44	23350	5354	<u>1188</u> 343	<u>107.5800</u> 6,9058	<u>43.03</u> 2,76
76	КБ16-29-2	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм	100м	0,4	<u>1414.13</u> 1218,53	<u>23.90</u> 1,74	566	487	<u>10</u> 1	<u>8.2200</u> 0,0150	<u>3.29</u> 0,01
77	КБ16-10-1	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром до 40 мм	100м	0,1	<u>35897.23</u> 11284,56	<u>2949.00</u> 774,72	3590	1128	<u>295</u> 77	<u>90.6900</u> 6,2497	<u>9.07</u> 0,62
78	КБ16-29-1	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100м	0,1	<u>1296.25</u> 1218,53	<u>23.90</u> 1,74	130	122	<u>2</u> -	<u>8.2200</u> 0,0150	<u>0.82</u> -
79	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,172	<u>1465.23</u> 648,17	<u>85.42</u> 8,78	252	111	<u>15</u> 2	<u>4.7800</u> 0,0720	<u>0.82</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	КБ13-26-21 K=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь фарбою БТ-177 срібlistою (2 шари)	100м2	0,172	<u>2446.32</u> 737,66	<u>134.57</u> 14,93	421	127	<u>23</u> 3	<u>5.4400</u> 0,1224	<u>0.94</u> 0,02
81	КБ16-14-18	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 75 мм	100м	0,2	<u>24296.30</u> 17433,72	<u>6581.83</u> 3728,42	4859	3487	<u>1316</u> 746	<u>142.2000</u> 31,4932	<u>28.44</u> 6,3
82	С113-1703	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 75x12,5 мм	м	19,48	<u>931.54</u> -	<u>-</u> -	18146	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
83	КБ16-14-17	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 63 мм	100м	0,35	<u>20398.91</u> 15349,52	<u>4850.73</u> 2805,91	7140	5372	<u>1698</u> 982	<u>125.2000</u> 23,7433	<u>43.82</u> 8,31
84	С113-1702	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 63x10,5 мм	м	33,11	<u>546.34</u> -	<u>-</u> -	18089	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
85	КБ16-14-16	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм	100м	1,15	<u>19393.59</u> 14417,76	<u>4850.73</u> 2805,91	22303	16580	<u>5578</u> 3227	<u>117.6000</u> 23,7433	<u>135.24</u> 27,3
86	С113-1701	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 50x8,4 мм	м	108,79	<u>367.01</u> -	<u>-</u> -	39927	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
87	КБ16-14-15	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм	100м	0,65	<u>16846.46</u> 14334,34	<u>2431.65</u> 1323,57	10950	9317	<u>1581</u> 860	<u>115.2000</u> 11,1495	<u>74.88</u> 7,25
88	С113-1700	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 40x6,7 мм	м	60,905	<u>245.09</u> -	<u>-</u> -	14927	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
89	КБ16-14-14	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм	100м	3,35	<u>15288.53</u> 13202,02	<u>2034.24</u> 1086,13	51217	44227	<u>6815</u> 3639	<u>106.1000</u> 9,1445	<u>355.44</u> 30,63
90	С113-1699	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 32x5,4 мм	м	314,23	<u>160.48</u> -	<u>-</u> -	50428	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
91	КБ16-14-13	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм	100м	7,5	<u>14784.88</u> 11497,33	<u>3255.67</u> 1811,27	110887	86230	<u>24418</u> 13585	<u>92.4000</u> 15,2947	<u>693</u> 114,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	C113-1698	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 25x4,2 мм	м	696,75	<u>101.85</u> -	<u>-</u> -	70964	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
93	КБ16-14-12	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм	100м	17,14	<u>16367.01</u> 11186,26	<u>5160.24</u> 2928,09	280531	191732	<u>88447</u> 50187	<u>89.9000</u> 24,7574	<u>1540.89</u> 424,34
94	C113-1697	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 20x3,4 мм	м	1540,886	<u>68.65</u> -	<u>-</u> -	105782	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
95	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	444,76	<u>46.30</u> -	<u>-</u> -	20592	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
96	C113-1743	Трійник із поліпропілену діам. 75 мм	шт	1	<u>206.12</u> -	<u>-</u> -	206	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
97	C113-1741	Трійник із поліпропілену діам. 50 мм	шт	1	<u>62.20</u> -	<u>-</u> -	62	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
98	C113-1760 варіант 1	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 75x40 мм	шт	1	<u>161.70</u> -	<u>-</u> -	162	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
99	C113-1757	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 63x32 мм	шт	2	<u>146.91</u> -	<u>-</u> -	294	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
100	C113-1754	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 50x32 мм	шт	6	<u>71.55</u> -	<u>-</u> -	429	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
101	C113-1753	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 50x25 мм	шт	2	<u>71.55</u> -	<u>-</u> -	143	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
102	C113-1751	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 40x32 мм	шт	7	<u>41.00</u> -	<u>-</u> -	287	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
103	C113-1747	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32x20 мм	шт	70	<u>22.56</u> -	<u>-</u> -	1579	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
104	C113-1738	Трійник із поліпропілену діам. 25 мм	шт	10	<u>12.25</u> -	<u>-</u> -	123	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
105	C113-1737	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	20	<u>8.33</u> -	<u>-</u> -	167	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
106	C113-1746	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25x20 мм	шт	140	<u>12.97</u> -	<u>-</u> -	1816	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
107	C113-1739	Трійник із поліпропілену діам. 32 мм	шт	23	<u>23.50</u> -	<u>-</u> -	541	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
108	C113-1789	Перехід редукційний /редукція/ діам. 75x50 мм	шт	1	<u>80.98</u> -	<u>-</u> -	81	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
109	C113-1790	Перехід редукційний /редукція/ діам. 75x63 мм	шт	1	<u>92.67</u> -	<u>-</u> -	93	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
110	C113-1787	Перехід редукційний /редукція/ діам. 63x50 мм	шт	1	<u>51.35</u> -	<u>-</u> -	51	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111	C113-1783	Перехід редукційний /редукція/ діам. 50x40 мм	шт	5	<u>25.03</u>	-	125	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
112	C113-1780	Перехід редукційний /редукція/ діам. 40x25 мм	шт	5	<u>14.21</u>	-	71	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
113	C113-1781	Перехід редукційний /редукція/ діам. 40x32 мм	шт	5	<u>15.28</u>	-	76	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
114	C113-1777	Перехід редукційний /редукція/ діам. 32x20 мм	шт	49	<u>7.53</u>	-	369	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
115	C113-1776	Перехід редукційний /редукція/ діам. 25x20 мм	шт	144	<u>6.38</u>	-	919	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
116	C113-1778	Перехід редукційний /редукція/ діам. 32x25 мм	шт	17	<u>8.24</u>	-	140	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
117	C113-1711	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 75 мм	шт	4	<u>144.51</u>	-	578	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
118	C113-1710	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 63 мм	шт	14	<u>104.33</u>	-	1461	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
119	C113-1709	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	30	<u>55.77</u>	-	1673	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
120	C113-1708	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 40 мм	шт	8	<u>28.86</u>	-	231	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
121	C113-1707	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	110	<u>17.51</u>	-	1926	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
122	C113-1706	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	104	<u>8.51</u>	-	885	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
123	C113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	1262	<u>5.48</u>	-	6916	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
124	C113-1860	Хрестовина діам. 32 мм	шт	13	<u>64.04</u>	-	833	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
125	C113-1859	Хрестовина діам. 25 мм	шт	68	<u>32.98</u>	-	2243	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
126	C113-1858	Хрестовина діам. 20 мм	шт	77	<u>21.76</u>	-	1676	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
127	C113-1869	Обвід діам. 20x2,8 мм	шт	272	<u>16.43</u>	-	4469	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
128	C113-1823	Муфта розбірна гайка із зовнішньою різьбою діам. 20x1/2" мм	шт	510	<u>133.50</u>	-	68085	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
129	C113-1824	Муфта розбірна гайка із зовнішньою різьбою діам. 25x3/4" мм	шт	23	<u>200.27</u>	-	4606	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
130	C113-1825	Муфта розбірна гайка із зовнішньою різьбою діам. 32x1" мм	шт	52	<u>267.30</u>	-	13900	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
131	C113-1805	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 40x1 1/4" мм	шт	4	<u>290.16</u>	-	1161	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
132	C113-1806	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 50x1 1/2" мм	шт	11	<u>365.66</u> -	<u>-</u> -	4022	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
133	C113-1807	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 63x2" мм	шт	5	<u>615.62</u> -	<u>-</u> -	3078	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
134	C113-1807 варіант 1	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 75x2 1/2" мм Теплова ізоляція трубопроводів	шт	4	<u>1105.05</u> -	<u>-</u> -	4420	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
135	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	50,5	<u>407.05</u> 407,05	<u>-</u> -	20556	20556	<u>-</u> -	<u>3.5200</u> -	<u>177.76</u> -
136	& C113-3140-Д-3 варіант 1	Теплоізоляція б=25мм для трубопроводів діаметром 75 мм K-flex PE	м	20,4	<u>364.74</u> -	<u>-</u> -	7441	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
137	& C113-3140-Д-3 варіант 2	Теплоізоляція б=25мм для трубопроводів діаметром 63 мм K-flex PE	м	117,3	<u>318.74</u> -	<u>-</u> -	37388	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
138	& C113-3140-Д-2 варіант 1	Теплоізоляція б=25мм для трубопроводів діаметром 50 мм K-flex PE	м	35,7	<u>217.76</u> -	<u>-</u> -	7774	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
139	& C113-3140-К-5	Теплоізоляція б=13мм для трубопроводів діаметром 40 мм K-flex PE	м	66,3	<u>51.70</u> -	<u>-</u> -	3428	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
140	& C113-3140-Б-4 варіант 1	Теплоізоляція б=9мм для трубопроводів діаметром 32 мм K-flex PE	м	112,2	<u>25.14</u> -	<u>-</u> -	2821	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
141	& C113-3140-Б-3 варіант 1	Теплоізоляція б=9мм для трубопроводів діаметром 25 мм K-flex	м	163,2	<u>20.53</u> -	<u>-</u> -	3350	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
142	& C113-2439-112 варіант 1	Клей К 414 (1л)	л	7,17	<u>372.24</u> -	<u>-</u> -	2669	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
143	& C113-2439-113 варіант 1	Монтажна стрічка ПВХ армується	м	697,6	<u>10.86</u> -	<u>-</u> -	7576	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
144	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	30,5	<u>771.32</u> 771,32	<u>-</u> -	23525	23525	<u>-</u> -	<u>6.6700</u> -	<u>203.44</u> -
145	& C114-268-14-16 варіант 2	Теплова ізоляція фольгована рулонна "Пенофол-С" товщ. 5мм	м2	296,38	<u>32.83</u> -	<u>-</u> -	9730	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
146	& C113-2439-126 варіант 2	Теплова ізоляція фольгована мінераловатна товщ. 30 мм Техноніколь	м2	15,33	<u>149.93</u> -	<u>-</u> -	2298	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		демонтаж									
147	КБ16-6-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	18	<u>2611.16</u> 2362,05	<u>249.11</u> 83,97	47001	42517	<u>4484</u> 1511	<u>19.4840</u> 0,6605	<u>350.71</u> 11,89
148	КБ16-6-2 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	7,5	<u>2611.16</u> 2362,05	<u>249.11</u> 83,97	19584	17715	<u>1869</u> 630	<u>19.4840</u> 0,6605	<u>146.13</u> 4,95
149	КБ16-6-3 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	3,4	<u>2611.16</u> 2362,05	<u>249.11</u> 83,97	8878	8031	<u>847</u> 285	<u>19.4840</u> 0,6605	<u>66.25</u> 2,25
150	КБ16-6-4 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	0,7	<u>2611.16</u> 2362,05	<u>249.11</u> 83,97	1828	1653	<u>175</u> 59	<u>19.4840</u> 0,6605	<u>13.64</u> 0,46
151	КБ16-6-5 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм	100м	1,3	<u>2611.16</u> 2362,05	<u>249.11</u> 83,97	3395	3071	<u>324</u> 109	<u>19.4840</u> 0,6605	<u>25.33</u> 0,86
152	КБ16-6-6 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 50 мм	100м	0,6	<u>3490.93</u> 2958,50	<u>532.43</u> 166,51	2095	1775	<u>320</u> 100	<u>24.4040</u> 1,3354	<u>14.64</u> 0,8
153	КБ16-10-3 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 65 мм	100м	0,4	<u>6542.70</u> 5354,47	<u>1188.23</u> 342,97	2617	2142	<u>475</u> 137	<u>43.0320</u> 2,7623	<u>17.21</u> 1,1
154	КБ18-6-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Установлення радіаторів чавунних	100кВт	2,4	<u>6660.69</u> 4919,61	<u>1740.80</u> 697,64	15986	11807	<u>4178</u> 1674	<u>44.7400</u> 5,5681	<u>107.38</u> 13,36
155	& С113-746-1 (зворотні матеріали)	Металобрухт (зворотні матеріали)	т	15,56	<u>2500.00</u> -	<u>-</u> -	38900	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Тепловий вузол									
156	КБ16-10-2	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	100м	0,5	<u>47054.16</u> 11284,56	<u>2949.00</u> 774,72	23527	5642	<u>1475</u> 387	<u>90.6900</u> 6,2497	<u>45.35</u> 3,12
157	КБ16-10-3	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 65 мм	100м	1,3	<u>58375.43</u> 13386,18	<u>2970.56</u> 857,44	75888	17402	<u>3862</u> 1115	<u>107.5800</u> 6,9058	<u>139.85</u> 8,98
158	КБ16-10-5	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 100 мм	100м	0,2	<u>83060.00</u> 14794,73	<u>3909.71</u> 1124,49	16612	2959	<u>782</u> 225	<u>118.9000</u> 9,0482	<u>23.78</u> 1,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
159	КБ16-6-4	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	0,7	<u>27188.56</u> 5905,11	<u>622.78</u> 209,92	19032	4134	<u>436</u> 147	<u>48.7100</u> 1,6512	<u>34.1</u> 1,16
160	КБ16-6-2	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	0,05	<u>24870.83</u> 5905,11	<u>622.78</u> 209,92	1244	295	<u>31</u> 10	<u>48.7100</u> 1,6512	<u>2.44</u> 0,08
161	КБ16-29-1	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100м	1,25	<u>1296.25</u> 1218,53	<u>23.90</u> 1,74	1620	1523	<u>30</u> 2	<u>8.2200</u> 0,0150	<u>10.28</u> 0,02
162	КБ16-29-2	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм	100м	1,5	<u>1414.13</u> 1218,53	<u>23.90</u> 1,74	2121	1828	<u>36</u> 3	<u>8.2200</u> 0,0150	<u>12.33</u> 0,02
163	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,8245	<u>1465.23</u> 648,17	<u>85.42</u> 8,78	1208	534	<u>70</u> 7	<u>4.7800</u> 0,0720	<u>3.94</u> 0,06
164	КБ13-26-21 К=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь фарбою БТ-177 срібlistою (2 шари)	100м2	0,8245	<u>2446.32</u> 737,66	<u>134.57</u> 14,93	2017	608	<u>111</u> 12	<u>5.4400</u> 0,1224	<u>4.49</u> 0,1
165	С1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	110	<u>46.30</u> -	<u>-</u> -	5093	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
166	КБ18-15-1	Установлення гребінок пароводорозподільних зі сталевих труб, зовнішній діаметр корпусу 133 мм	шт	2	<u>3603.76</u> 1379,25	<u>115.41</u> 38,90	7208	2759	<u>231</u> 78	<u>11.2500</u> 0,3054	<u>22.5</u> 0,61
167	КБ18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	1	<u>2739.01</u> 2524,07	<u>187.67</u> 63,91	2739	2524	<u>188</u> 64	<u>21.3200</u> 0,5002	<u>21.32</u> 0,5
168	КБ16-15-3	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм	шт	13	<u>777.08</u> 504,34	<u>154.82</u> 48,16	10102	6556	<u>2013</u> 626	<u>4.2600</u> 0,3809	<u>55.38</u> 4,95
169	& С1630-1381-1	Засувки клинові фланцеві з висувним шпінделем 30с41нж, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 100 мм	шт	2	<u>5900.75</u> -	<u>-</u> -	11802	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
170	& С1630-154-11	Засувка "Батерфляй" DN 100 мм	шт	1	<u>2731.75</u> -	<u>-</u> -	2732	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
171	С130-986	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 100 мм	шт	6	<u>412.36</u> -	<u>-</u> -	2474	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
172	& С1630-154-7	Засувка "Батерфляй" DN 65 мм	шт	10	<u>1734.61</u> -	<u>-</u> -	17346	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
173	С130-984	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 65 мм	шт	20	<u>298.62</u> -	<u>-</u> -	5972	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
174	& C12407-806-9	Кран кульовий "американка", 2"	шт	6	<u>2061.76</u> -	<u>-</u> -	12371	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
175	& C12407-806-9 варіант 1	Кран кульовий "американка", 1 1/4"	шт	6	<u>801.85</u> -	<u>-</u> -	4811	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
176	& C12407-806-1 варіант 1	Кран кульовий "американка" 3/4"	шт	1	<u>428.46</u> -	<u>-</u> -	428	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
177	& C1130-100-2 варіант 1	Кран кульовий дренажний діам.15 мм прямий	шт	30	<u>137.84</u> -	<u>-</u> -	4135	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
178	KM11-350-3	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомер об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, PH-метрів], діаметр трубопроводу до 50 мм	шт	4	<u>683.92</u> 574,85	<u>61.72</u> 27,16	2736	2299	<u>247</u> 109	<u>4.8000</u> 0,2268	<u>19.2</u> 0,91
179	& C113-2154-A-37	Клапан ручний балансувальний DN 50 STROMAX-R	шт	4	<u>3521.08</u> -	<u>-</u> -	14084	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
180	KM11-350-4	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомер об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, PH-метрів], діаметр трубопроводу до 80 мм	шт	1	<u>1065.17</u> 766,46	<u>89.15</u> 39,23	1065	766	<u>89</u> 39	<u>6.4000</u> 0,3276	<u>6.4</u> 0,33
181	& C113-2154-A-36	Клапан ручний балансувальний DN 80 STROMAX-GMF	шт	1	<u>11951.75</u> -	<u>-</u> -	11952	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
182	KM11-350-3	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомер об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, PH-метрів], діаметр трубопроводу до 50 мм	шт	2	<u>649.42</u> 574,85	<u>61.72</u> 27,16	1299	1150	<u>123</u> 54	<u>4.8000</u> 0,2268	<u>9.6</u> 0,45
183	& C113-2154-A-40	Клапан ручний балансувальний DN 40 STROMAX-R	шт	2	<u>2247.41</u> -	<u>-</u> -	4495	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
184	КМ11-350-2	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходо́мір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрії], діаметр трубопроводу до 32 мм	шт	2	<u>208.50</u> 191,62	<u>10.29</u> 4,53	417	383	<u>21</u> 9	<u>1.6000</u> 0,0378	<u>3.2</u> 0,08
185	& C113-2154-A-41	Клапан ручний балансувальний DN 32 STROMAX-R	шт	2	<u>1718.92</u> -	<u>-</u> -	3438	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
186	КМ11-350-1	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходо́мір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрії], діаметр трубопроводу до 20 мм	шт	1	<u>206.85</u> 191,62	<u>10.29</u> 4,53	207	192	<u>10</u> 5	<u>1.6000</u> 0,0378	<u>1.6</u> 0,04
187	& C113-2154-A-27 варіант 1	Балансувальний вентиль DN 20 4017 R "HERZ"	шт	1	<u>1372.25</u> -	<u>-</u> -	1372	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
188	КБ16-15-3	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм	шт	1	<u>777.08</u> 504,34	<u>154.82</u> 48,16	777	504	<u>155</u> 48	<u>4.2600</u> 0,3809	<u>4.26</u> 0,38
189	& C1630-662-341	Клапан зворотній міжфланцевий чавунний DN 65 мм	шт	1	<u>1338.43</u> -	<u>-</u> -	1338	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
190	КБ18-21-7	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 100 мм	10шт	0,1	<u>19099.16</u> 3164,56	<u>2163.70</u> 735,02	1910	316	<u>216</u> 74	<u>26.7300</u> 5,8719	<u>2.67</u> 0,59
191	C1630-107 варіант 3	Фільтр фланцевий чавунний DN 100 мм	шт	1	<u>4214.60</u> -	<u>-</u> -	4215	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
192	КБ18-21-5	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 65 мм	10шт	0,1	<u>3629.50</u> 2154,70	<u>1411.86</u> 472,45	363	215	<u>141</u> 47	<u>18.2000</u> 3,8268	<u>1.82</u> 0,38
193	C1630-107 варіант 1	Фільтр фланцевий чавунний DN 65 мм	шт	1	<u>1517.72</u> -	<u>-</u> -	1518	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
194	КМ11-350-5	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомер об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 120 мм	шт	1	<u>1485.46</u> 1163,81	<u>102.87</u> 45,27	1485	1164	<u>103</u> 45	<u>9.6000</u> 0,3780	<u>9.6</u> 0,38
195	& С1111-2115-1	Клапан перепуску Ду 100 мм, Kv 45, ARI-PRESO	шт	1	<u>119012.40</u> -	-	119012	-	-	-	-
196	КМ12-807-1 в.в. п.2.12.1.2 к(труд)=1,25	Вентилі, клапани муфтові регулюючі, діаметр умовного проходу 15-50 мм [електричний або електромагнітний привід]	10 шт	0,1	<u>9808.00</u> 9808,00	-	981	981	-	<u>80.0000</u> -	<u>8</u> -
197	& С1630-661-10	Клапан регул. 3-ходовий НР, Ду 50, kvs 40, VRB 3 "Danfoss"	шт	1	<u>18181.25</u> -	-	18181	-	-	-	-
198	& С1130-100-2 варіант 1	Кран кульовий дренажний діам.15 мм прямий	шт	4	<u>137.84</u> -	-	551	-	-	-	-
199	КМ8-573-4	Прилад [пульт] керування навісний (регулятор температури)	шт	1	<u>561.94</u> 404,32	<u>150.10</u> 40,98	562	404	<u>150</u> 41	<u>3.2000</u> 0,2946	<u>3.2</u> 0,29
200	КМ10-901-12	Базова частина (клемна панель)	100 шт	0,01	<u>4355.74</u> 4151,04	<u>10.29</u> 4,53	44	42	-	<u>36.8000</u> 0,0378	<u>0.37</u> -
201	& С1512-6-4 варіант 1	Базова частина (клемна панель) для ECL COMFORT	шт	1	<u>2743.81</u> -	-	2744	-	-	-	-
202	& С1111-2005	Ключ додатку для контролера ECL A390 Danfoss	шт	1	<u>12878.66</u> -	-	12879	-	-	-	-
203	КМ8-80-2	Прилад вимірювання і захисту, кількість кінців, що підключаються, до 6	шт	2	<u>321.49</u> 196,16	<u>121.00</u> 42,42	643	392	<u>242</u> 85	<u>1.6000</u> 0,3025	<u>3.2</u> 0,61
204	& С1111-1692-5	Поверхневий датчик температури ESM-11	шт	1	<u>2277.39</u> -	-	2277	-	-	-	-
205	& С1111-2111	Датчик температури зовнішнього повітря ESMT 084N1012	шт	1	<u>2280.08</u> -	-	2280	-	-	-	-
206	КБ18-22-4	Установлення термометрів в оправі прямих та кутових	комплект	18	<u>66.82</u> 61,08	-	1203	1099	-	<u>0.5100</u> -	<u>9.18</u> -
207	С1630-987 варіант 1	Термометр біметаличний в комплекті з гізьзою ТБ 100-64	шт	18	<u>393.31</u> -	-	7080	-	-	-	-
208	КБ18-22-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	22	<u>59.44</u> 45,49	-	1308	1001	-	<u>0.3600</u> -	<u>7.92</u> -
209	С1630-1161 варіант 1	Манометри загального призначення	комплект	22	<u>459.86</u> -	-	10117	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	C1630-659	Крани триходові натяжні муфтові латунні для рідких середовищ, 11Б18бк, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 15 мм	шт	22	<u>166.37</u> -	<u>-</u> -	3660	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
211	КБ16-22-1	Установлення змішувальних вузлів, що поставляються на місце монтажу зібраними в блоки, з обвідною лінією діаметром вводу до 65 мм, діаметром водоміру до 40 мм	шт	6	<u>2575.96</u> 1650,36	<u>219.70</u> 70,80	15456	9902	<u>1318</u> 425	<u>13.9400</u> 0,5596	<u>83.64</u> 3,36
212	& C113-1466-8-64	Змішувальний вузол УСВК 2-25-16	шт	2	<u>80495.91</u> -	<u>-</u> -	160992	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
213	& C113-1466-8-58	Змішувальний вузол УСВК 3/4-4	шт	2	<u>13578.81</u> -	<u>-</u> -	27158	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
214	& C113-1466-8-66	Змішувальний вузол УСВК 1 1/2-16	шт	2	<u>37659.99</u> -	<u>-</u> -	75320	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
215	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	14,2	<u>407.05</u> 407,05	<u>-</u> -	5780	5780	<u>-</u> -	<u>3.5200</u> -	<u>49.98</u> -
216	& C113-3140-Д-2 варіант 1	Теплоізоляція б=25мм для трубопроводів діаметром 50 мм K-flex PE	м	51	<u>217.76</u> -	<u>-</u> -	11106	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
217	& C113-3140-Б-4 варіант 1	Теплоізоляція б=9мм для трубопроводів діаметром 32 мм K-flex PE	м	71,4	<u>25.14</u> -	<u>-</u> -	1795	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
218	& C113-3140-Б-2 варіант 1	Теплоізоляція б=9мм для трубопроводів діаметром 20 мм K-flex PE	м	22,44	<u>16.70</u> -	<u>-</u> -	375	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
219	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м ²	4,8	<u>771.32</u> 771,32	<u>-</u> -	3702	3702	<u>-</u> -	<u>6.6700</u> -	<u>32.02</u> -
220	& C113-2439-126 варіант 2	Теплова ізоляція фольгована мінераловатна товщ. 30 мм Техноніколь	м ²	49,056	<u>149.93</u> -	<u>-</u> -	7355	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
221	& C113-2439-112 варіант 1	Клей К 414 (1л)	л	9,6	<u>372.24</u> -	<u>-</u> -	3574	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
222	& C113-2439-113 варіант 1	Монтажна стрічка ПВХ армується	м	318,8	<u>10.86</u> -	<u>-</u> -	3462	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					3758381	681168	<u>173478</u> 90414		<u>5581.47</u> 758,75
		Разом будівельні роботи, грн.					3758381				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2903735				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					771582 383747 643,84 122322 4142128				
		----- Вартість зворотних матеріалів, грн. -----					38900				
		Всього по розділу 1					4142128				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					3758381 3758381 2903735 771582 383747 643,84 122322 4142128	681168	<u>173478</u> 90414		<u>5581,47</u> 758,75
		----- Вартість зворотних матеріалів, грн. -----					38900				
		Всього по кошторису					4142128				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					6984,06 893904				

Склав

_____ Семен КУМИШ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ Катерина МІЛЬКО
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»
21 - 3760

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-09/ОВ

на вентиляцію

Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №6

Основа:
креслення (специфікації) № 21-3760-ОВ

Кошторисна вартість 10262,081 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 15,28739 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1847,291 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Вентиляція.									
		П6-1									
1	КБ20-42-2	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 20 тис.м3/год	камера	1	<u>12859.81</u> 10969,61	<u>741.77</u> 247,88	12860	10970	<u>742</u> 248	<u>94.8600</u> 1,9618	<u>94.86</u> 1,96
2	КМ8-481-23 Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб.1,к=1,15	Підготовлення до випробування, здавання під налагодження і пуску, приєднування до електричної мережі електричних машин з короткозамкненим ротором зі щитовими підшипниками, які надходять у зібраному вигляді, маса до 0,8 т	шт	1	<u>858.31</u> 464,97	<u>20.14</u> 5,09	858	465	<u>20</u> 5	<u>3.6800</u> 0,0370	<u>3.68</u> 0,04
3	КМ10-385-7	Монтаж автоматики	шт	1	<u>1721.94</u> 1480,19	<u>-</u> -	1722	1480	<u>-</u> -	<u>12.8000</u> -	<u>12.8</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		П6-2									
4	КБ20-42-1	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	<u>9156.47</u> 7883,18	<u>461.34</u> 141,49	9156	7883	<u>461</u> 141	<u>68.1700</u> 1,1154	<u>68.17</u> 1,12
5	КМ8-481-21	Підготовлення до випробування, здавання під налагодження і пуску, приєднування до електричної мережі електричних машин з короткозамкненим ротором зі щитовими підшипниками, які надходять у зібраному вигляді, маса до 0,25 т	шт	1	<u>726.57</u> 404,32	<u>17.34</u> 4,39	727	404	<u>17</u> 4	<u>3.2000</u> 0,0319	<u>3.2</u> 0,03
6	КМ10-385-7	Монтаж автоматики	шт	1	<u>1721.94</u> 1480,19	<u>-</u> -	1722	1480	<u>-</u> -	<u>12.8000</u> -	<u>12.8</u> -
7	КБ20-15-8	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 2400 мм	шт	1	<u>643.80</u> 388,21	<u>21.00</u> 8,15	644	388	<u>21</u> 8	<u>3.4000</u> 0,0665	<u>3.4</u> 0,07
8 & С130-263-38		Заслонка ВЕНТС РРВ 800х500	шт	1	<u>4678.49</u> -	<u>-</u> -	4678	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	2,6	<u>1114.51</u> 1089,79	<u>8.40</u> 3,26	2898	2833	<u>22</u> 8	<u>9.7800</u> 0,0266	<u>25.43</u> 0,07
10 & С130-231-78		Гнучкі вставки ВВГ-800х500	шт	2	<u>2029.14</u> -	<u>-</u> -	4058	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		П6-3									
11	КБ20-42-1	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	<u>9156.47</u> 7883,18	<u>461.34</u> 141,49	9156	7883	<u>461</u> 141	<u>68.1700</u> 1,1154	<u>68.17</u> 1,12
12	КМ8-481-23	Підготовлення до випробування, здавання під налагодження і пуску, приєднування до електричної мережі електричних машин з короткозамкненим ротором зі щитовими підшипниками, які надходять у зібраному вигляді, маса до 0,8 т	шт	1	<u>746.36</u> 404,32	<u>17.52</u> 4,42	746	404	<u>18</u> 4	<u>3.2000</u> 0,0322	<u>3.2</u> 0,03
13	КМ10-385-7	Монтаж автоматики	шт	1	<u>1721.94</u> 1480,19	<u>-</u> -	1722	1480	<u>-</u> -	<u>12.8000</u> -	<u>12.8</u> -
		ПВ6-4									
14	КБ20-42-1	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	<u>9156.47</u> 7883,18	<u>461.34</u> 141,49	9156	7883	<u>461</u> 141	<u>68.1700</u> 1,1154	<u>68.17</u> 1,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	КМ8-481-21	Підготовки до випробування, здавання під налагодження і пуску, приєднання до електричної мережі електричних машин з короткозамкненим ротором зі щитовими підшипниками, які надходять у зібраному вигляді, маса до 0,25 т	шт	1	<u>726.57</u> 404,32	<u>17.34</u> 4,39	727	404	<u>17</u> 4	<u>3.2000</u> 0,0319	<u>3.2</u> 0,03
16	КМ10-385-7	Монтаж автоматики	шт	1	<u>1721.94</u> 1480,19	<u>-</u> -	1722	1480	<u>-</u> -	<u>12.8000</u> -	<u>12.8</u> -
17	КБ20-15-3	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом діаметром до 560 мм	шт	2	<u>524.15</u> 388,21	<u>21.00</u> 8,15	1048	776	<u>42</u> 16	<u>3.4000</u> 0,0665	<u>6.8</u> 0,13
18	& С130-263-15	Заслонка КРВ 400	шт	2	<u>2287.40</u> -	<u>-</u> -	4575	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,6	<u>1114.51</u> 1089,79	<u>8.40</u> 3,26	669	654	<u>5</u> 2	<u>9.7800</u> 0,0266	<u>5.87</u> 0,02
20	& С130-231-35	Вставки гнучкі, ВВГ 400	шт	4	<u>460.84</u> -	<u>-</u> -	1843	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	КМ10-682-1	Монтаж електронного блоку керування ПВ6-5	шт	1	<u>851.81</u> 784,64	<u>-</u> -	852	785	<u>-</u> -	<u>6.4000</u> -	<u>6.4</u> -
22	КБ20-42-1	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	<u>9156.47</u> 7883,18	<u>461.34</u> 141,49	9156	7883	<u>461</u> 141	<u>68.1700</u> 1,1154	<u>68.17</u> 1,12
23	КМ8-481-21	Підготовки до випробування, здавання під налагодження і пуску, приєднання до електричної мережі електричних машин з короткозамкненим ротором зі щитовими підшипниками, які надходять у зібраному вигляді, маса до 0,25 т	шт	1	<u>726.57</u> 404,32	<u>17.34</u> 4,39	727	404	<u>17</u> 4	<u>3.2000</u> 0,0319	<u>3.2</u> 0,03
24	КМ10-385-7	Монтаж автоматики	шт	1	<u>1721.94</u> 1480,19	<u>-</u> -	1722	1480	<u>-</u> -	<u>12.8000</u> -	<u>12.8</u> -
25	КБ20-15-2	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом діаметром до 355 мм	шт	2	<u>417.16</u> 310,57	<u>21.00</u> 8,15	834	621	<u>42</u> 16	<u>2.7200</u> 0,0665	<u>5.44</u> 0,13
26	& С130-263-16	Заслонка КРВ 315	шт	2	<u>2041.43</u> -	<u>-</u> -	4083	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,4	<u>1114.51</u> 1089,79	<u>8.40</u> 3,26	446	436	<u>3</u> 1	<u>9.7800</u> 0,0266	<u>3.91</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	& C130-232-4	Гнучка вставка круга ВВГ 315	шт	4	<u>460.12</u> -	<u>-</u> -	1840	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	варіант 1 KM10-682-1	Монтаж електронного блоку керування	шт	1	<u>851.81</u> 784,64	<u>-</u> -	852	785	<u>-</u> -	<u>6.4000</u> -	<u>6.4</u> -
30	KB20-42-1	П6-6 Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	<u>9156.47</u> 7883,18	<u>461.34</u> 141,49	9156	7883	<u>461</u> 141	<u>68.1700</u> 1,1154	<u>68.17</u> 1,12
31	KM8-481-23	Підготовлення до випробування, здавання під налагодження і пуску, приєднування до електричної мережі електричних машин з короткозамкненим ротором зі щитовими підшипниками, які надходять у зібраному вигляді, маса до 0,8 т	шт	1	<u>746.36</u> 404,32	<u>17.52</u> 4,42	746	404	<u>18</u> 4	<u>3.2000</u> 0,0322	<u>3.2</u> 0,03
32	KM10-385-7	Монтаж автоматики	шт	1	<u>1721.94</u> 1480,19	<u>-</u> -	1722	1480	<u>-</u> -	<u>12.8000</u> -	<u>12.8</u> -
33	KB20-42-1	П6-7 Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	<u>9156.47</u> 7883,18	<u>461.34</u> 141,49	9156	7883	<u>461</u> 141	<u>68.1700</u> 1,1154	<u>68.17</u> 1,12
34	KM8-481-23	Підготовлення до випробування, здавання під налагодження і пуску, приєднування до електричної мережі електричних машин з короткозамкненим ротором зі щитовими підшипниками, які надходять у зібраному вигляді, маса до 0,8 т	шт	1	<u>746.36</u> 404,32	<u>17.52</u> 4,42	746	404	<u>18</u> 4	<u>3.2000</u> 0,0322	<u>3.2</u> 0,03
35	KM10-385-7	Монтаж автоматики	шт	1	<u>1721.94</u> 1480,19	<u>-</u> -	1722	1480	<u>-</u> -	<u>12.8000</u> -	<u>12.8</u> -
36	KB20-42-1	П6-8 Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	<u>9156.47</u> 7883,18	<u>461.34</u> 141,49	9156	7883	<u>461</u> 141	<u>68.1700</u> 1,1154	<u>68.17</u> 1,12
37	KM8-481-22	Підготовлення до випробування, здавання під налагодження і пуску, приєднування до електричної мережі електричних машин з короткозамкненим ротором зі щитовими підшипниками, які надходять у зібраному вигляді, маса до 0,5 т	шт	1	<u>746.18</u> 404,32	<u>17.34</u> 4,39	746	404	<u>17</u> 4	<u>3.2000</u> 0,0319	<u>3.2</u> 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	КМ10-385-7	Монтаж автоматики	шт	1	<u>1721.94</u> 1480,19	<u>-</u> -	1722	1480	<u>-</u> -	<u>12.8000</u> -	<u>12.8</u> -
		К1.1, К1.2									
39	КБ20-53-3	Установлення блоків компресорно-конденсаторних	10блок	0,2	<u>96513.01</u> 88995,34	<u>5703.48</u> 2070,82	19303	17799	<u>1141</u> 414	<u>725.9000</u> 16,3812	<u>145.18</u> 3,28
40	КМ8-481-22	Підготовлення до випробування, здавання під налагодження і пуску, приєднування до електричної мережі електричних машин з короткозамкненим ротором зі щитовими підшипниками, які надходять у зібраному вигляді, маса до 0,5 т	шт	2	<u>746.18</u> 404,32	<u>17.34</u> 4,39	1492	809	<u>35</u> 9	<u>3.2000</u> 0,0319	<u>6.4</u> 0,06
41	КМ10-682-1	Монтаж електронного блоку керування	шт	2	<u>851.81</u> 784,64	<u>-</u> -	1704	1569	<u>-</u> -	<u>6.4000</u> -	<u>12.8</u> -
42	КБ16-22-1	Установлення комплектів підключення (рефнет) К2, К3	шт	2	<u>1898.71</u> 1650,36	<u>219.70</u> 70,80	3797	3301	<u>439</u> 142	<u>13.9400</u> 0,5596	<u>27.88</u> 1,12
43	КБ20-53-3	Установлення блоків компресорно-конденсаторних	10блок	0,2	<u>96513.01</u> 88995,34	<u>5703.48</u> 2070,82	19303	17799	<u>1141</u> 414	<u>725.9000</u> 16,3812	<u>145.18</u> 3,28
44	КМ8-481-22	Підготовлення до випробування, здавання під налагодження і пуску, приєднування до електричної мережі електричних машин з короткозамкненим ротором зі щитовими підшипниками, які надходять у зібраному вигляді, маса до 0,5 т	шт	2	<u>746.18</u> 404,32	<u>17.34</u> 4,39	1492	809	<u>35</u> 9	<u>3.2000</u> 0,0319	<u>6.4</u> 0,06
45	КМ10-682-1	Монтаж електронного блоку керування	шт	2	<u>851.81</u> 784,64	<u>-</u> -	1704	1569	<u>-</u> -	<u>6.4000</u> -	<u>12.8</u> -
46	КБ16-22-1	Установлення комплектів підключення (рефнет) К4	шт	2	<u>1898.71</u> 1650,36	<u>219.70</u> 70,80	3797	3301	<u>439</u> 142	<u>13.9400</u> 0,5596	<u>27.88</u> 1,12
47	КБ20-53-3	Установлення блоків компресорно-конденсаторних	10блок	0,1	<u>96513.01</u> 88995,34	<u>5703.48</u> 2070,82	9651	8900	<u>570</u> 207	<u>725.9000</u> 16,3812	<u>72.59</u> 1,64
48	КМ8-481-22	Підготовлення до випробування, здавання під налагодження і пуску, приєднування до електричної мережі електричних машин з короткозамкненим ротором зі щитовими підшипниками, які надходять у зібраному вигляді, маса до 0,5 т	шт	1	<u>746.18</u> 404,32	<u>17.34</u> 4,39	746	404	<u>17</u> 4	<u>3.2000</u> 0,0319	<u>3.2</u> 0,03
49	КМ10-682-1	Монтаж електронного блоку керування	шт	1	<u>851.81</u> 784,64	<u>-</u> -	852	785	<u>-</u> -	<u>6.4000</u> -	<u>6.4</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	КБ16-22-1	Установлення комплектів підключення (рефнет) К5	шт	1	<u>1898.71</u> 1650,36	<u>219.70</u> 70,80	1899	1650	<u>220</u> 71	<u>13.9400</u> 0,5596	<u>13.94</u> 0,56
51	КБ20-53-1	Установлення блоків компресорно-конденсаторних	10блок	0,1	<u>34323.19</u> 30434,30	<u>2560.79</u> 884,46	3432	3043	<u>256</u> 88	<u>260.1000</u> 6,9955	<u>26.01</u> 0,7
52	КМ8-481-21	Підготовлення до випробування, здавання під налагодження і пуску, приєднування до електричної мережі електричних машин з короткозамкненим ротором зі щитовими підшипниками, які надходять у зібраному вигляді, маса до 0,25 т	шт	1	<u>726.57</u> 404,32	<u>17.34</u> 4,39	727	404	<u>17</u> 4	<u>3.2000</u> 0,0319	<u>3.2</u> 0,03
53	КМ10-682-1	Монтаж електронного блоку керування У1	шт	1	<u>851.81</u> 784,64	<u>-</u> -	852	785	<u>-</u> -	<u>6.4000</u> -	<u>6.4</u> -
54	КБ20-43-1	Установлення електродних парозволожувачів	10камер	0,1	<u>32942.49</u> 29928,02	<u>2967.41</u> 862,05	3294	2993	<u>297</u> 86	<u>249.9000</u> 6,8119	<u>24.99</u> 0,68
55	КМ8-80-1	Прилад вимірювання і захисту, кількість кінців, що підключаються, до 2	шт	1	<u>253.70</u> 196,16	<u>55.00</u> 19,28	254	196	<u>55</u> 19	<u>1.6000</u> 0,1375	<u>1.6</u> 0,14
56	& С1111-1692-5 варіант 2	Канальний датчик вологості 22DTH-11M	шт	1	<u>7708.38</u> -	<u>-</u> -	7708	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
57	КМ10-309-2	Реле тиску (прессостат)	шт	1	<u>203.47</u> 196,16	<u>-</u> -	203	196	<u>-</u> -	<u>1.6000</u> -	<u>1.6</u> -
58	& С1630-103-3-131 варіант 2	Прессостат PS300	шт	1	<u>862.65</u> -	<u>-</u> -	863	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
59	КМ11-350-1	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомер об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 20 мм	шт	1	<u>228.78</u> 191,62	<u>10.29</u> 4,53	229	192	<u>10</u> 5	<u>1.6000</u> 0,0378	<u>1.6</u> 0,04
60	& С1111-2111 варіант 3	Канальний гігростат и датчик влажности КНТ-30W-U_LCD	шт	1	<u>9588.07</u> -	<u>-</u> -	9588	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
61	КБ20-36-1	Установлення пленум-диффузорів	шт	3	<u>1242.03</u> 857,82	<u>217.43</u> 81,93	3726	2573	<u>652</u> 246	<u>8.1900</u> 0,6469	<u>24.57</u> 1,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	& C111-891-17	Пленум-диффузор для фільтрів, LAM TAR-M/P/S 685x837x408	шт	3	<u>7117,07</u> -	<u>-</u> -	21351	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
63	КБ20-10-1	Установлення фільтрів повітряних	шт	3	<u>307,90</u> 247,90	<u>36,16</u> 14,14	924	744	<u>108</u> 42	<u>2,0700</u> 0,1153	<u>6,21</u> 0,35
64	& C1630-1623-10 варіант 2	Фільтри повітряні LAM14 610x762x68	шт	3	<u>3098,00</u> -	<u>-</u> -	9294	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		К6, К23									
65	КБ20-55-1	Установлення спліт-системи	шт	1	<u>2674,95</u> 2250,94	<u>77,73</u> 29,19	2675	2251	<u>78</u> 29	<u>18,3600</u> 0,2295	<u>18,36</u> 0,23
		К7-К20									
66	КБ20-55-1	Установлення спліт-системи	шт	14	<u>2674,95</u> 2250,94	<u>77,73</u> 29,19	37449	31513	<u>1088</u> 409	<u>18,3600</u> 0,2295	<u>257,04</u> 3,21
		К21, К22									
67	КБ20-55-1	Установлення спліт-системи	шт	2	<u>2674,95</u> 2250,94	<u>77,73</u> 29,19	5350	4502	<u>155</u> 58	<u>18,3600</u> 0,2295	<u>36,72</u> 0,46
		К21-К26									
68	КБ20-55-1	Установлення спліт-системи	шт	3	<u>2674,95</u> 2250,94	<u>77,73</u> 29,19	8025	6753	<u>233</u> 88	<u>18,3600</u> 0,2295	<u>55,08</u> 0,69
		В1-В5, В8, В14, В15, В18, В20, В21, В28, В29, В36									
69	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	14	<u>808,34</u> 761,35	<u>44,13</u> 16,14	11317	10659	<u>618</u> 226	<u>6,2100</u> 0,1231	<u>86,94</u> 1,72
70	& C130-62-27	Канальний вентилятор ТТ Сайлент-М 250	шт	14	<u>15728,64</u> -	<u>-</u> -	220201	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
71	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	2,8	<u>1114,51</u> 1089,79	<u>8,40</u> 3,26	3121	3051	<u>24</u> 9	<u>9,7800</u> 0,0266	<u>27,38</u> 0,07
72	& C130-232-4 варіант 2	Гнучка вставка круга ВВГ 250	шт	28	<u>278,87</u> -	<u>-</u> -	7808	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
73	КБ20-25-3	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу, діаметром обичайки 250 мм	шт	14	<u>248,92</u> 208,68	<u>12,60</u> 4,89	3485	2922	<u>176</u> 68	<u>1,8500</u> 0,0399	<u>25,9</u> 0,56
74	& C113-1111-280	Шумоглушники круглі СР 250/600 ВЕНТС	шт	14	<u>2348,33</u> -	<u>-</u> -	32877	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	14	<u>252.56</u> 197,40	<u>8.40</u> 3,26	3536	2764	<u>118</u> 46	<u>1.7500</u> 0,0266	<u>24.5</u> 0,37
76	& С1630-1776-7 варіант 2	Клапани зворотні КОМ 250 В11, В22	шт	14	<u>467.89</u> -	<u>-</u> -	6550	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
77	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	2	<u>808.34</u> 761,35	<u>44.13</u> 16,14	1617	1523	<u>88</u> 32	<u>6.2100</u> 0,1231	<u>12.42</u> 0,25
78	& С130-62-26	Канальний вентилятор ТТ Сайлент-М 200	шт	2	<u>10415.01</u> -	<u>-</u> -	20830	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
79	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,4	<u>1114.51</u> 1089,79	<u>8.40</u> 3,26	446	436	<u>3</u> 1	<u>9.7800</u> 0,0266	<u>3.91</u> 0,01
80	& С130-232-4 варіант 3	Гнучка вставка круга ВВГ 200	шт	4	<u>232.15</u> -	<u>-</u> -	929	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
81	КБ20-25-2	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу, діаметром обичайки 200 мм	шт	2	<u>248.92</u> 208,68	<u>12.60</u> 4,89	498	417	<u>25</u> 10	<u>1.8500</u> 0,0399	<u>3.7</u> 0,08
82	& С113-1111-279	Шумоглушники круглі СР 200/600 ВЕНТС	шт	2	<u>2042.33</u> -	<u>-</u> -	4085	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
83	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	2	<u>252.56</u> 197,40	<u>8.40</u> 3,26	505	395	<u>17</u> 7	<u>1.7500</u> 0,0266	<u>3.5</u> 0,05
84	& С1630-1776-6 варіант 1	Клапани зворотні КОМ 200 В37	шт	2	<u>374.36</u> -	<u>-</u> -	749	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
85	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	<u>808.34</u> 761,35	<u>44.13</u> 16,14	808	761	<u>44</u> 16	<u>6.2100</u> 0,1231	<u>6.21</u> 0,12
86	& С130-6210-5 варіант 1	Вентилятор канального типу у шумозахистному виконанні (N=0.11 кВт, U=220В) "ВШ-315 ЕС"	шт	1	<u>51539.49</u> -	<u>-</u> -	51539	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
87	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	1	<u>1114.51</u> 1089,79	<u>8.40</u> 3,26	1115	1090	<u>8</u> 3	<u>9.7800</u> 0,0266	<u>9.78</u> 0,03
88	& С130-231-77	Гнучкі вставки ВВГ-500х500	шт	2	<u>1690.01</u> -	<u>-</u> -	3380	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
89	КБ20-26-3	Установлення шумоглушників вентиляційних перерізом 400х200 мм	шт	1	<u>399.85</u> 348,55	<u>21.00</u> 8,15	400	349	<u>21</u> 8	<u>3.0900</u> 0,0665	<u>3.09</u> 0,07
90	& С1630-1119-80	Шумоглушник СР 400х200	шт	1	<u>6861.52</u> -	<u>-</u> -	6862	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	КБ20-15-7	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 1600 мм	шт	1	<u>439.83</u> 310,57	<u>21.00</u> 8,15	440	311	<u>21</u> 8	<u>2.7200</u> 0,0665	<u>2.72</u> 0,07
92	& С130-263-33 варіант 1	Заслонка ВЕНТС РРВ 400х200	шт	1	<u>2021.69</u> -	<u>-</u> -	2022	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
93	КМ10-385-7	Монтаж автоматики (шафа керування) В6, В7, В9, В13, В16, В23, В38, В24-В26, В31-В33	шт	1	<u>1497.19</u> 1480,19	<u>-</u> -	1497	1480	<u>-</u> -	<u>12.8000</u> -	<u>12.8</u> -
94	КБ20-32-2	Установлення вентиляторів каналних масою до 0,05 т	шт	13	<u>1115.14</u> 1033,52	<u>77.73</u> 29,19	14497	13436	<u>1010</u> 379	<u>8.4300</u> 0,2295	<u>109.59</u> 2,98
95	& С130-662-38 варіант 1	Канальний вентилятор в шумопоглинальному виконанні прямокутного перетину "ВШ355 ЕС" ВЕНТС	шт	13	<u>65183.93</u> -	<u>-</u> -	847391	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
96	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	13	<u>1114.51</u> 1089,79	<u>8.40</u> 3,26	14489	14167	<u>109</u> 42	<u>9.7800</u> 0,0266	<u>127.14</u> 0,35
97	& С130-231-77	Гнучкі вставки ВВГ-500х500	шт	26	<u>1690.01</u> -	<u>-</u> -	43940	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
98	КБ20-26-5	Установлення шумоглушників вентиляційних перерізом 500х300 мм	шт	13	<u>422.14</u> 348,55	<u>21.00</u> 8,15	5488	4531	<u>273</u> 106	<u>3.0900</u> 0,0665	<u>40.17</u> 0,86
99	& С1630-1119-20 варіант 1	Шумоглушник СР500х300	шт	13	<u>7666.80</u> -	<u>-</u> -	99668	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
100	КБ20-15-7	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 1600 мм	шт	13	<u>439.83</u> 310,57	<u>21.00</u> 8,15	5718	4037	<u>273</u> 106	<u>2.7200</u> 0,0665	<u>35.36</u> 0,86
101	& С130-263-35 варіант 1	Заслонка ВЕНТС РРВ 500х300	шт	13	<u>2146.13</u> -	<u>-</u> -	27900	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
102	КМ10-385-7	Монтаж автоматики (шафа керування) В10, В19, В27, В35	шт	13	<u>1497.19</u> 1480,19	<u>-</u> -	19463	19242	<u>-</u> -	<u>12.8000</u> -	<u>166.4</u> -
103	КБ20-32-2	Установлення вентиляторів каналних масою до 0,05 т	шт	4	<u>1115.14</u> 1033,52	<u>77.73</u> 29,19	4461	4134	<u>311</u> 117	<u>8.4300</u> 0,2295	<u>33.72</u> 0,92
104	& С130-662-50	Канальний вентилятор в шумопоглинальному виконанні прямокутного перетину "ВШ-400 ЕС" ВЕНТС	шт	4	<u>78064.69</u> -	<u>-</u> -	312259	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	5,36	<u>1114.51</u> 1089,79	<u>8.40</u> 3,26	5974	5841	<u>45</u> 17	<u>9.7800</u> 0,0266	<u>52.42</u> 0,14
106	& С130-231-79	Гнучкі вставки ВВГ 670х670	шт	8	<u>2112.47</u> -	<u>-</u> -	16900	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
107	КБ20-26-5	Установлення шумоглушників вентиляційних перерізом 600х250 мм	шт	4	<u>422.14</u> 348,55	<u>21.00</u> 8,15	1689	1394	<u>84</u> 33	<u>3.0900</u> 0,0665	<u>12.36</u> 0,27
108	& С1630-1119-90	Шумоглушник СР 600х250	шт	4	<u>8214.56</u> -	<u>-</u> -	32858	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
109	КБ20-15-8	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 2400 мм	шт	4	<u>643.80</u> 388,21	<u>21.00</u> 8,15	2575	1553	<u>84</u> 33	<u>3.4000</u> 0,0665	<u>13.6</u> 0,27
110	& С130-263-34 варіант 1	Заслонка ВЕНТС РРВ 600х350	шт	4	<u>2667.71</u> -	<u>-</u> -	10671	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
111	КМ10-385-7	Монтаж автоматики (шафа керування) В30	шт	4	<u>1497.19</u> 1480,19	<u>-</u> -	5989	5921	<u>-</u> -	<u>12.8000</u> -	<u>51.2</u> -
112	КБ20-32-2	Установлення вентиляторів каналних масою до 0,05 т	шт	1	<u>1115.14</u> 1033,52	<u>77.73</u> 29,19	1115	1034	<u>78</u> 29	<u>8.4300</u> 0,2295	<u>8.43</u> 0,23
113	& С130-662-51	Канальний вентилятор в шумопоглинальному виконанні прямокутного перетину "ВШ-500 ЕС" ВЕНТС	шт	1	<u>99284.20</u> -	<u>-</u> -	99284	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
114	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	1,34	<u>1114.51</u> 1089,79	<u>8.40</u> 3,26	1493	1460	<u>11</u> 4	<u>9.7800</u> 0,0266	<u>13.11</u> 0,04
115	& С130-231-79	Гнучкі вставки ВВГ 670х670	шт	2	<u>2112.47</u> -	<u>-</u> -	4225	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
116	КБ20-26-5	Установлення шумоглушників вентиляційних перерізом 600х600 мм	шт	1	<u>422.14</u> 348,55	<u>21.00</u> 8,15	422	349	<u>21</u> 8	<u>3.0900</u> 0,0665	<u>3.09</u> 0,07
117	& С1630-1119-90 варіант 1	Шумоглушник 600х600 ГТП 1-6	шт	1	<u>8030.96</u> -	<u>-</u> -	8031	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
118	КБ20-15-8	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 2400 мм	шт	1	<u>643.80</u> 388,21	<u>21.00</u> 8,15	644	388	<u>21</u> 8	<u>3.4000</u> 0,0665	<u>3.4</u> 0,07
119	& С130-263-34 варіант 2	Заслонка 800х800 АЗД 190-06	шт	1	<u>8532.71</u> -	<u>-</u> -	8533	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
120	КМ10-385-7	Монтаж автоматики (шафа керування)	шт	1	<u>1497.19</u> 1480,19	<u>-</u> -	1497	1480	<u>-</u> -	<u>12.8000</u> -	<u>12.8</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		B39									
121	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	<u>808.34</u> 761,35	<u>44.13</u> 16,14	808	761	<u>44</u> 16	<u>6.2100</u> 0,1231	<u>6.21</u> 0,12
122	& С130-662-52	Вентилятор каналний шумоізолюваний "ВШ355 -4Д" ВЕНТС	шт	1	<u>36093.95</u> -	<u>-</u> -	36094	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
123	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,5	<u>1114.51</u> 1089,79	<u>8.40</u> 3,26	557	545	<u>4</u> 2	<u>9.7800</u> 0,0266	<u>4.89</u> 0,01
124	& С130-231-77	Гнучкі вставки ВВГ-500х500	шт	1	<u>1690.01</u> -	<u>-</u> -	1690	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
125	КБ20-15-7	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 1600 мм	шт	2	<u>439.83</u> 310,57	<u>21.00</u> 8,15	880	621	<u>42</u> 16	<u>2.7200</u> 0,0665	<u>5.44</u> 0,13
126	& С130-263-33 варіант 1	Заслонка ВЕНТС РРВ 400х200	шт	2	<u>2021.69</u> -	<u>-</u> -	4043	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
127	КМ10-385-7	Монтаж автоматики (шафа керування)	шт	1	<u>1497.19</u> 1480,19	<u>-</u> -	1497	1480	<u>-</u> -	<u>12.8000</u> -	<u>12.8</u> -
		B40									
128	КБ20-32-2	Установлення вентиляторів каналних масою до 0,05 т	шт	1	<u>1115.14</u> 1033,52	<u>77.73</u> 29,19	1115	1034	<u>78</u> 29	<u>8.4300</u> 0,2295	<u>8.43</u> 0,23
129	& С130-662-53	Вентилятор каналний шумоізолюваний "ВШ400 -4Д" ВЕНТС	шт	1	<u>42519.83</u> -	<u>-</u> -	42520	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
130	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,67	<u>1114.51</u> 1089,79	<u>8.40</u> 3,26	747	730	<u>6</u> 2	<u>9.7800</u> 0,0266	<u>6.55</u> 0,02
131	& С130-231-79	Гнучкі вставки ВВГ 670х670	шт	1	<u>2112.47</u> -	<u>-</u> -	2112	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
132	КБ20-15-8	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 2400 мм	шт	2	<u>643.80</u> 388,21	<u>21.00</u> 8,15	1288	776	<u>42</u> 16	<u>3.4000</u> 0,0665	<u>6.8</u> 0,13
133	& С130-263-39	Заслонка ВЕНТС РРВ 600х300	шт	2	<u>2610.44</u> -	<u>-</u> -	5221	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
134	КМ10-385-7	Монтаж автоматики (шафа керування)	шт	1	<u>1497.19</u> 1480,19	<u>-</u> -	1497	1480	<u>-</u> -	<u>12.8000</u> -	<u>12.8</u> -
		B41									
135	КБ20-32-3	Установлення вентиляторів каналних масою до 0,1 т	шт	1	<u>3328.43</u> 1914,37	<u>135.50</u> 51,12	3328	1914	<u>136</u> 51	<u>16.1700</u> 0,4041	<u>16.17</u> 0,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
136	& C130-662-54	Вентилятор каналний шумоізолюваний "ВШ560 -6Д" ВЕНТС	шт	1	<u>75390.77</u> -	<u>-</u> -	75391	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
137	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,56	<u>1114.51</u> 1089,79	<u>8.40</u> 3,26	624	610	<u>5</u> 2	<u>9.7800</u> 0,0266	<u>5.48</u> 0,01
138	& C130-231-76	Гнучкі вставки ВВГ-560х560	шт	1	<u>1796.90</u> -	<u>-</u> -	1797	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
139	КБ20-15-8	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 2400 мм	шт	1	<u>643.80</u> 388,21	<u>21.00</u> 8,15	644	388	<u>21</u> 8	<u>3.4000</u> 0,0665	<u>3.4</u> 0,07
140	& C130-263-36 варіант 1	Заслонка ВЕНТС РРВ 700х400	шт	1	<u>4254.17</u> -	<u>-</u> -	4254	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
141	КБ20-15-7	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 1600 мм	шт	2	<u>439.83</u> 310,57	<u>21.00</u> 8,15	880	621	<u>42</u> 16	<u>2.7200</u> 0,0665	<u>5.44</u> 0,13
142	& C130-263-35 варіант 1	Заслонка ВЕНТС РРВ 500х300	шт	2	<u>2146.13</u> -	<u>-</u> -	4292	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
143	КМ10-385-7	Монтаж автоматики (шафа керування)	шт	1	<u>1497.19</u> 1480,19	<u>-</u> -	1497	1480	<u>-</u> -	<u>12.8000</u> -	<u>12.8</u> -
144	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	190	<u>910.86</u> 789,82	<u>12.60</u> 4,89	173063	150066	<u>2394</u> 929	<u>6.8300</u> 0,0399	<u>1297.7</u> 7,58
145	& C1630-182-20 варіант 4	Клапан огнезатримуючий з плавкою вставкою, КПУ-1Н-400х350 ССК ТМ	шт	1	<u>10734.04</u> -	<u>-</u> -	10734	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
146	& C1630-182-20 варіант 5	Клапан огнезатримуючий з плавкою вставкою, КПУ-1Н-450х300 ССК ТМ	шт	1	<u>10694.26</u> -	<u>-</u> -	10694	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
147	& C1630-182-20 варіант 1	Клапан огнезатримуючий з плавкою вставкою, КПУ-1Н-400х400 ССК ТМ	шт	1	<u>11032.90</u> -	<u>-</u> -	11033	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
148	& C130-382-66 варіант 8	Клапан огнезатримуючий з плавкою вставкою, КПУ-1Н-250х350 ССК ТМ	шт	2	<u>12424.69</u> -	<u>-</u> -	24849	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
149	& C130-382-66 варіант 10	Клапан огнезатримуючий з плавкою вставкою, КПУ-1Н-250х300 ССК ТМ	шт	6	<u>12079.93</u> -	<u>-</u> -	72480	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
150	& C1630-182-22 варіант 6	Клапан огнезатримуючий з плавкою вставкою, КПУ-1Н-150х300 ССК ТМ	шт	3	<u>9010.90</u> -	<u>-</u> -	27033	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
151	& С1630-182-20 варіант 6	Клапан огнезатримуючий з плавкою вставкою, КПУ-1Н-400x200 ССК ТМ	ШТ	1	<u>9838.48</u> -	<u>-</u> -	9838	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
152	& С1630-182-20 варіант 7	Клапан огнезатримуючий з плавкою вставкою, КПУ-1Н-250x200 ССК ТМ	ШТ	5	<u>9019.42</u> -	<u>-</u> -	45097	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
153	& С130-382-66 варіант 11	Клапан огнезатримуючий з плавкою вставкою, КПУ-1Н-200x200 ССК ТМ	ШТ	20	<u>11648.98</u> -	<u>-</u> -	232980	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
154	& С1630-182-20 варіант 8	Клапан огнезатримуючий з плавкою вставкою, КПУ-1Н-300x200 ССК ТМ	ШТ	12	<u>9271.36</u> -	<u>-</u> -	111256	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
155	& С130-382-66 варіант 9	Клапан огнезатримуючий з плавкою вставкою, КПУ-1Н-200x150 ССК ТМ	ШТ	9	<u>11621.14</u> -	<u>-</u> -	104590	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
156	& С1630-182-22 варіант 4	Клапан огнезатримуючий з плавкою вставкою, КПУ-1Н-150x150 ССК ТМ	ШТ	61	<u>8470.30</u> -	<u>-</u> -	516688	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
157	& С1630-182-22 варіант 5	Клапан огнезатримуючий з плавкою вставкою, КПУ-1Н-100x100 ССК ТМ	ШТ	12	<u>7463.56</u> -	<u>-</u> -	89563	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
158	& С1630-182-7 варіант 1	Клапан огнезатримуючий з плавкою вставкою, КПУ-1Н Ф 125 ССК ТМ	ШТ	30	<u>7141.43</u> -	<u>-</u> -	214243	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
159	& С1630-182-7 варіант 2	Клапан огнезатримуючий з плавкою вставкою, КПУ-1Н Ф 100 ССК ТМ	ШТ	25	<u>6869.09</u> -	<u>-</u> -	171727	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
160	& С1630-182-7 варіант 3	Клапан огнезатримуючий з плавкою вставкою, КПУ-1Н Ф 250 ССК ТМ	ШТ	1	<u>8299.13</u> -	<u>-</u> -	8299	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
161	КБ20-13-16	Установлення клапанів огнезатримуючих периметром до 3200 мм	клапан	6	<u>1367.22</u> 1034,07	<u>71.40</u> 27,72	8203	6204	<u>428</u> 166	<u>9.2800</u> 0,2261	<u>55.68</u> 1,36
162	& С1630-182-35 варіант 1	Клапан огнезатримуючий з плавкою вставкою, КПУ-1Н-700x300 ССК ТМ	ШТ	2	<u>15071.31</u> -	<u>-</u> -	30143	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
163	& С1630-182-35 варіант 2	Клапан огнезатримуючий з плавкою вставкою, КПУ-1Н-850x300 ССК ТМ	ШТ	1	<u>17478.51</u> -	<u>-</u> -	17479	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
164	& С1630-182-34 варіант 1	Клапан огнезатримуючий з плавкою вставкою, КПУ-1Н-600x300 ССК ТМ	ШТ	1	<u>14069.67</u> -	<u>-</u> -	14070	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
165	& С1630-182-33 варіант 1	Клапан огнезатримуючий з плавкою вставкою, КПУ-1Н-550х300 ССК ТМ	шт	1	<u>13533.81</u> -	<u>-</u> -	13534	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
166	& С1630-182-34 варіант 2	Клапан огнезатримуючий з плавкою вставкою, КПУ-1Н-250х600 ССК ТМ	шт	1	<u>12378.51</u> -	<u>-</u> -	12379	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
167	& С1630-470-1 варіант 1	Дросель-клапани ДК100	шт	25	<u>263.62</u> -	<u>-</u> -	6591	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
168	& С1630-470-2 варіант 1	Дросель-клапани ДК125	шт	26	<u>331.01</u> -	<u>-</u> -	8606	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
169	& С1630-470-3 варіант 2	Дросель-клапани ДК150	шт	4	<u>414.28</u> -	<u>-</u> -	1657	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
170	& С1630-484-44 варіант 1	Дросель-клапан ДКП 100х100	шт	12	<u>353.38</u> -	<u>-</u> -	4241	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
171	& С1630-484-18 варіант 1	Дросель-клапан ДКП 150х150	шт	61	<u>368.95</u> -	<u>-</u> -	22506	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
172	& С1630-484-19	Дросель-клапан ДКП 200х150	шт	13	<u>431.63</u> -	<u>-</u> -	5611	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
173	& С1630-484-16	Дросель-клапан ДКП 300х200	шт	12	<u>665.70</u> -	<u>-</u> -	7988	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
174	& С1630-484-14	Дросель-клапан ДКП 200х200	шт	20	<u>511.28</u> -	<u>-</u> -	10226	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
175	& С1630-484-14 варіант 1	Дросель-клапан ДКП 250х200	шт	8	<u>583.49</u> -	<u>-</u> -	4668	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
176	& С1630-484-49 варіант 1	Дросель-клапан ДКП 300х150	шт	4	<u>615.68</u> -	<u>-</u> -	2463	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
177	& С1630-484-50 варіант 2	Дросель-клапан ДКП 300х250	шт	16	<u>675.29</u> -	<u>-</u> -	10805	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
178	& С1630-484-50 варіант 3	Дросель-клапан ДКП 350х250	шт	6	<u>719.36</u> -	<u>-</u> -	4316	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
179	& С1630-484-51 варіант 6	Дросель-клапан ДКП 450х350	шт	1	<u>842.98</u> -	<u>-</u> -	843	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
180	& С1630-484-16 варіант 2	Дросель-клапан ДКП 300х350	шт	1	<u>736.70</u> -	<u>-</u> -	737	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
181	& С1630-484-53 варіант 3	Дросель-клапан ДКП 950х300	шт	1	<u>1999.66</u> -	<u>-</u> -	2000	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
182	& С1630-484-17 варіант 3	Дросель-клапан ДКП 650х300	шт	1	<u>1142.63</u> -	<u>-</u> -	1143	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
183	& С1630-484-17 варіант 4	Дросель-клапан ДКП 750х300	шт	1	<u>1421.71</u> -	<u>-</u> -	1422	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
184	& С1630-484-17 варіант 5	Дросель-клапан ДКП 600х300	шт	1	<u>1086.70</u> -	<u>-</u> -	1087	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
185	& С1630-484-17 варіант 6	Дросель-клапан ДКП 700х300	шт	2	<u>1271.15</u> -	<u>-</u> -	2542	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
186	& С1630-484-17 варіант 7	Дросель-клапан ДКП 550х300	шт	1	<u>981.07</u> -	<u>-</u> -	981	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
187	КБ20-12-7	Установлення ґрат жалюзійних сталених регулювальних, розмір 200х200 мм	ґрати	180	<u>261.51</u> 207,81	<u>31.01</u> 9,07	47072	37406	<u>5582</u> 1633	<u>1.8200</u> 0,0745	<u>327.6</u> 13,41
188	& С1301-1113 варіант 1	Решітка 2-хгідна регульована 2565-2М 200х200 ПП Григоренко	шт	180	<u>347.06</u> -	<u>-</u> -	62471	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
189	КБ20-12-10	Установлення ґрат жалюзійних сталених щільних регулювальних, розмір 150х150 мм	ґрати	35	<u>232.66</u> 207,81	<u>24.06</u> 8,65	8143	7273	<u>842</u> 303	<u>1.8200</u> 0,0711	<u>63.7</u> 2,49
190	& С1301-1114 варіант 1	Решітка 2-хгідна регульована 2565-2М 150х150 ПП Григоренко	шт	35	<u>248.42</u> -	<u>-</u> -	8695	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
191	КБ20-12-8	Установлення ґрат жалюзійних сталених регулювальних, розмір 200х300, 200х450 мм	ґрати	81	<u>261.51</u> 207,81	<u>31.01</u> 9,07	21182	16833	<u>2512</u> 735	<u>1.8200</u> 0,0745	<u>147.42</u> 6,03
192	& С1301-1115 варіант 1	Решітка 2-хгідна регульована 2565-2М 200х300 ПП Григоренко	шт	45	<u>444.77</u> -	<u>-</u> -	20015	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
193	& С1301-1117 варіант 1	Решітка 2-хгідна регульована 2565-2М 200х450 ПП Григоренко	шт	36	<u>550.49</u> -	<u>-</u> -	19818	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
194	КБ20-12-9	Установлення ґрат жалюзійних сталених регулювальних, розмір 200х600 мм	ґрати	40	<u>261.51</u> 207,81	<u>31.01</u> 9,07	10460	8312	<u>1240</u> 363	<u>1.8200</u> 0,0745	<u>72.8</u> 2,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
195	& C1301-1116 варіант 1	Решітка 2-хгідна регульована 2565-2М 200х600 ПП Григоренко	шт	40	<u>747.02</u> -	<u>-</u> -	29881	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
196	КБ20-11-1	Установлення анемоустатів	єрати	41	<u>258.65</u> 207,81	<u>31.01</u> 9,07	10605	8520	<u>1271</u> 372	<u>1.8200</u> 0,0745	<u>74.62</u> 3,05
197	& C130-597-A-30 варіант 1	Вентиляційні ґратки, (анемоустат) А 150 DVS	шт	41	<u>225.37</u> -	<u>-</u> -	9240	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
198	КБ20-11-2	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2	єрати	2	<u>365.62</u> 269,46	<u>48.74</u> 15,75	731	539	<u>97</u> 32	<u>2.3600</u> 0,1291	<u>4.72</u> 0,26
199	& C1301-1201	Решітка жалюзійна 3040-1Ж 1300х200 ПП Григоренко	шт	1	<u>836.66</u> -	<u>-</u> -	837	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
200	& C1301-1202	Решітка жалюзійна 3040-1Ж 800х400 ПП Григоренко	шт	1	<u>944.21</u> -	<u>-</u> -	944	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
201	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	єрати	8	<u>258.65</u> 207,81	<u>31.01</u> 9,07	2069	1662	<u>248</u> 73	<u>1.8200</u> 0,0745	<u>14.56</u> 0,6
202	& C1301-1203	Решітка жалюзійна 3040-1Ж 500х300 ПП Григоренко	шт	4	<u>493.68</u> -	<u>-</u> -	1975	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
203	& C1301-1204	Решітка жалюзійна 3040-1Ж 600х300 ПП Григоренко	шт	2	<u>604.42</u> -	<u>-</u> -	1209	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
204	& C1301-1205	Решітка жалюзійна 3040-1Ж 400х200 ПП Григоренко	шт	2	<u>318.65</u> -	<u>-</u> -	637	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
205	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 250 мм	100м2	10,12	<u>89478.00</u> 29172,37	<u>650.32</u> 255,96	905517	295224	<u>6581</u> 2590	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>2649.42</u> 21,13
206	КБ20-3-12	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,8 мм, периметром до 3200 мм	100м2	10,925	<u>80122.14</u> 14055,78	<u>414.56</u> 156,78	875334	153559	<u>4529</u> 1713	<u>126.1400</u> 1,2787	<u>1378.08</u> 13,97
207	КБ20-4-4	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,8 мм, діаметром до 250 мм	100м2	4,37	<u>99347.33</u> 29172,37	<u>650.32</u> 255,96	434148	127483	<u>2842</u> 1119	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>1144.07</u> 9,12
208	КБ20-4-12	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,8 мм, периметром до 3200 мм	100м2	13,8	<u>88602.09</u> 14055,78	<u>414.56</u> 156,78	1222709	193970	<u>5721</u> 2164	<u>126.1400</u> 1,2787	<u>1740.73</u> 17,65
209	КБ20-4-15	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 1,0 мм, периметром до 4500 мм	100м2	0,95	<u>81347.80</u> 11820,49	<u>371.53</u> 138,10	77280	11229	<u>353</u> 131	<u>106.0800</u> 1,1263	<u>100.78</u> 1,07
210	С1630-83	Кронштейни та підставки під устаткування із сортової сталі	кг	1807,425	<u>47.07</u> -	<u>-</u> -	85075	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
211	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	295,21	<u>771.32</u> 771,32	<u>-</u> -	227701	227701	<u>-</u> -	<u>6.6700</u> -	<u>1969.05</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
212	& C113-2439-2 варіант 1	Теплова ізоляція повітроводів d=10 мм із спіненого каучуку K-Flex AIR	м2	960,27	<u>268.04</u> -	<u>-</u> -	257391	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
213	& C114-96-Y-15 варіант 1	Вогнезахист "БРАНДІЗОЛ"	м2	2056,78	<u>291.05</u> -	<u>-</u> -	598626	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					9454495	1566948	<u>49775</u> 17602		<u>13761.99</u> 142,51
		Разом будівельні роботи, грн.					9454495				
		в тому числі:					7837772				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1584550				
		всього заробітна плата, грн.					807586				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1382,89				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					262741				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10262081				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по розділу 1					10262081				
		Разом прямі витрати по кошторису					9454495	1566948	<u>49775</u> 17602		<u>13761.99</u> 142,51
		Разом будівельні роботи, грн.					9454495				
		в тому числі:					7837772				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1584550				
		всього заробітна плата, грн.					807586				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1382,89				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					262741				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10262081				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по кошторису					10262081				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					15287,39				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1847291				

Склав

*[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*Семен КУМИШ

Перевірив

*[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*Катерина МІЛЬКО

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»
21 - 3760

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-011/ЕТР2

на монтаж електричних мереж

Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №6

Основа:
креслення (специфікації) № ЕТР2

Кошторисна вартість 8630,105 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 13,2275 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1595,822 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Щитове устаткування									
		Ввідно-розподільний пристрій 6-ВРП-ТХ1									
1	КБ21-23-1	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	1	<u>2632.89</u> 1305,20	<u>823.62</u> 244,44	2633	1305	<u>824</u> 244	<u>10.3300</u> 1,7521	<u>10.33</u> 1,75
		Ввідно-розподільний пристрій 6-ВРП-ТХ-ОВ									
2	КБ21-23-1	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	1	<u>2632.89</u> 1305,20	<u>823.62</u> 244,44	2633	1305	<u>824</u> 244	<u>10.3300</u> 1,7521	<u>10.33</u> 1,75
		Ввідно-розподільний пристрій 6-ВРП-ВК									
3	КБ21-23-1	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	1	<u>2632.89</u> 1305,20	<u>823.62</u> 244,44	2633	1305	<u>824</u> 244	<u>10.3300</u> 1,7521	<u>10.33</u> 1,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Шафа АВР з модулем обліку 6-ВРП-2									
4	КМ8-573-5	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 900х600х500 мм Щит робочого освітлення 6-ВРП-ЩО	шт	1	<u>1121.39</u> 404,32	<u>245.05</u> 72,25	1121	404	<u>245</u> 72	<u>3.2000</u> 0,5180	<u>3.2</u> 0,52
5	КБ21-24-2	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг Щит аварійного освітлення 6-ВРП-ЩОА	шт	1	<u>665.36</u> 462,90	<u>43.86</u> 22,11	665	463	<u>44</u> 22	<u>3.9100</u> 0,1690	<u>3.91</u> 0,17
6	КБ21-24-2	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг Щит робочого освітлення ЩО (11шт)	шт	1	<u>665.36</u> 462,90	<u>43.86</u> 22,11	665	463	<u>44</u> 22	<u>3.9100</u> 0,1690	<u>3.91</u> 0,17
7	КБ21-24-2	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг	шт	11	<u>665.36</u> 462,90	<u>43.86</u> 22,11	7319	5092	<u>482</u> 243	<u>3.9100</u> 0,1690	<u>43.01</u> 1,86
8	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А Щит аварійного освітлення ЩОА (11шт)	100шт	0,88	<u>29120.82</u> 24244,47	<u>1277.12</u> 1132,54	25626	21335	<u>1124</u> 997	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>182.34</u> 8,62
9	КБ21-24-2	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг	шт	11	<u>665.36</u> 462,90	<u>43.86</u> 22,11	7319	5092	<u>482</u> 243	<u>3.9100</u> 0,1690	<u>43.01</u> 1,86
10	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А Щит розподільний 6-ШР-ВК (10шт)	100шт	0,44	<u>29120.82</u> 24244,47	<u>1277.12</u> 1132,54	12813	10668	<u>562</u> 498	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>91.17</u> 4,31
11	КБ21-24-2	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг Ящик керування двигуном Я1...Я17, 220В, 6А, 50 Гц (16шт)	шт	10	<u>665.36</u> 462,90	<u>43.86</u> 22,11	6654	4629	<u>439</u> 221	<u>3.9100</u> 0,1690	<u>39.1</u> 1,69
12	КМ8-573-4	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	16	<u>795.99</u> 404,32	<u>150.10</u> 40,98	12736	6469	<u>2402</u> 656	<u>3.2000</u> 0,2946	<u>51.2</u> 4,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кнопковий піст 2-мод. (Кнопки "Пуск" та "Стоп") (26шт)									
13	КМ10-309-3	Кнопка, установлювана на пультах і панелях	шт	26	<u>211,91</u> 196,16	<u>-</u> -	5510	5100	<u>-</u> -	<u>1.6000</u> -	<u>41.6</u> -
		Щит розподільний ШР-ТХ (8шт)									
14	КБ21-24-2	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг	шт	8	<u>665.36</u> 462,90	<u>43.86</u> 22,11	5323	3703	<u>351</u> 177	<u>3.9100</u> 0,1690	<u>31.28</u> 1,35
15	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,64	<u>29120.82</u> 24244,47	<u>1277.12</u> 1132,54	18637	15516	<u>817</u> 725	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>132.61</u> 6,27
16	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,16	<u>39662.57</u> 33816,92	<u>1277.12</u> 1132,54	6346	5411	<u>204</u> 181	<u>285.6400</u> 9,7940	<u>45.7</u> 1,57
17	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм (диференціальний вимикач) Автомат. вимикач у навісній шафі ШР-ТХ-Р (8шт)	100шт	0,24	<u>29120.82</u> 24244,47	<u>1277.12</u> 1132,54	6989	5819	<u>307</u> 272	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>49.73</u> 2,35
18	КБ21-24-2	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг	шт	8	<u>665.36</u> 462,90	<u>43.86</u> 22,11	5323	3703	<u>351</u> 177	<u>3.9100</u> 0,1690	<u>31.28</u> 1,35
19	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А Вимикач-роз'єднувач у навісній шафі QF-ТХ (8шт)	100шт	0,08	<u>39662.57</u> 33816,92	<u>1277.12</u> 1132,54	3173	2705	<u>102</u> 91	<u>285.6400</u> 9,7940	<u>22.85</u> 0,78
20	КБ21-24-2	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг	шт	8	<u>665.36</u> 462,90	<u>43.86</u> 22,11	5323	3703	<u>351</u> 177	<u>3.9100</u> 0,1690	<u>31.28</u> 1,35
21	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А Стабілізатор напруги СН (8шт)	100шт	0,08	<u>39662.57</u> 33816,92	<u>1277.12</u> 1132,54	3173	2705	<u>102</u> 91	<u>285.6400</u> 9,7940	<u>22.85</u> 0,78
22	КМ8-15-10	Монтаж <i>остабілізатора напруги [комплект - 3 фази], напруга до 220 кВ</i>	комплект	8	<u>3997.25</u> 2353,92	<u>1643.33</u> 442,16	31978	18831	<u>13147</u> 3537	<u>19.2000</u> 3,6718	<u>153.6</u> 29,37
23	КМ10-99-6	Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо	шт	1	<u>2807.71</u> 2033,14	<u>383.80</u> 109,07	2808	2033	<u>384</u> 109	<u>14.4000</u> 0,8896	<u>14.4</u> 0,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	КМ8-54-1	Трансформатор знижуючий Монтаж трансформатора напруги однофазного напругою до 10 кВ	шт	3	<u>334.43</u> 196,16	<u>88.00</u> 30,85	1003	588	<u>264</u> 93	<u>1,6000</u> 0,2200	<u>4.8</u> 0,66
		Разом прямі витрати по розділу 1					178403	128347	<u>24676</u> 9336		<u>1073.82</u> 75,88
		Разом будівельні роботи, грн.					178403				
		в тому числі:					25380				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					137683				
		всього заробітна плата, грн.					66711				
		Загальновиробничі витрати, грн.					110,42				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					20979				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					245114				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по розділу 1					245114				
		Розділ 2. Кабельно-провідникова продукція									
25	КБ21-2-7	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	80,35	<u>5155.32</u> 4452,19	<u>176.01</u> 61,71	414230	357733	<u>14142</u> 4958	<u>41.0000</u> 0,4400	<u>3294.35</u> 35,35
26	& С113-970-8	Труба гнучка армована діам. 16мм,	м	50	<u>30.86</u> -	<u>-</u> -	1543	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	& С113-970-9	Труба гнучка армована діам. 20мм,	м	2765	<u>41.87</u> -	<u>-</u> -	115771	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	& С113-970-3	Труба гнучка армована діам. 25мм,	м	1655	<u>54.48</u> -	<u>-</u> -	90164	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	& С1545-318-3 варіант 1	Металорукав діам. 20мм у ПВХ-оболонці та обплетенні з оцинкованої сталі 6071Т-022	м	110	<u>329.66</u> -	<u>-</u> -	36263	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	& С113-1437-11В-В2 варіант 2	Труба ПВХ гофрована діам. 25мм, з протяжкою 91925	м	3455	<u>11.80</u> -	<u>-</u> -	40769	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	& С113-1437-18В	Тримач труб ДКС діам 16-32 мм., регульований (51200)	шт	5180	<u>12.85</u> -	<u>-</u> -	66563	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей із металевих труб	т	0,633	<u>31683.73</u> 30719,77	<u>347.35</u> 111,44	20056	19446	<u>220</u> 71	<u>265.6500</u> 0,7073	<u>168.16</u> 0,45
33	С113-6	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі нецинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	150	<u>245.24</u> -	<u>-</u> -	36786	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	27,15	<u>1180.23</u> 945,66	<u>109.17</u> 70,82	32043	25675	<u>2964</u> 1923	<u>8.6000</u> 0,5634	<u>233.49</u> 15,3
35	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2	100м	78,82	<u>1715.75</u> 1341,51	<u>200.00</u> 127,94	135235	105738	<u>15764</u> 10084	<u>12.2000</u> 1,0147	<u>961.6</u> 79,98
36	КБ21-4-4	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм2	100м	8,9	<u>2348.35</u> 1790,15	<u>309.36</u> 191,60	20900	15932	<u>2753</u> 1705	<u>16.2800</u> 1,5091	<u>144.89</u> 13,43
37	КБ21-4-5	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 70 мм2	100м	3,05	<u>2575.45</u> 1855,03	<u>446.81</u> 253,92	7855	5658	<u>1363</u> 774	<u>16.8700</u> 1,9731	<u>51.45</u> 6,02
38	КМ8-148-4	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 6 кг	100 м	5,65	<u>8195.39</u> 4598,78	<u>2618.10</u> 917,92	46304	25983	<u>14792</u> 5186	<u>38.4000</u> 6,5450	<u>216.96</u> 36,98
39	КМ8-148-5	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 9 кг	100 м	0,1	<u>11830.10</u> 5940,10	<u>4873.18</u> 1708,56	1183	594	<u>487</u> 171	<u>49.6000</u> 12,1825	<u>4.96</u> 1,22
40	КБ21-15-1	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм2 у лотках	100м	13,58	<u>353.16</u> 261,08	<u>22.00</u> 7,71	4796	3545	<u>299</u> 105	<u>2.1800</u> 0,0550	<u>29.6</u> 0,75
41	& 15092-1011-Б	Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння ВВГнгд перерізом 3х1,5 мм2	м	1540	<u>28.63</u> -	<u>-</u> -	44090	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	& 15092-1011-Б1	Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння ВВГнгд перерізом 3х2,5 мм2	м	8840	<u>45.77</u> -	<u>-</u> -	404607	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	& 15092-1011-Б2	Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння ВВГнгд перерізом 5х2,5 мм2	м	150	<u>76.62</u> -	<u>-</u> -	11493	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	& 15092-1011-Б3	Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння ВВГнгд перерізом 5х4,0 мм2	м	65	<u>111.79</u> -	<u>-</u> -	7266	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	& 15092-1011-Б4	Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння ВВГнгд перерізом 5х6,0 мм2	м	275	<u>162.42</u> -	<u>-</u> -	44666	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	& 15092-1011-Б13	Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння ВВГнгд перерізом 5х10,0 мм2	м	305	<u>182.31</u> -	<u>-</u> -	55605	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	& 15092-1011-Б10	Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння ВВГнгд перерізом 5х25,0 мм2	м	25	<u>655.82</u> -	<u>-</u> -	16396	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	& 15092-1011-Б5	Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння ВВГнгд перерізом 5х35,0 мм2	м	495	<u>905.44</u> -	<u>-</u> -	448193	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	& 15092-1011-Б103	Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння ВВГнгд перерізом 5х95,0 мм2	м	15	<u>2470.89</u> -	<u>-</u> -	37063	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	& 15092-1011-Б104	Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння ВВГнгд перерізом 5х120,0 мм2	м	10	<u>3094.72</u> -	<u>-</u> -	30947	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	& 15092-1011-Б160	Кабель силовий вогнестійкий з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, перетином 3х1,5мм2, ВВГнг-FRLS 180/Е30	м	1175	<u>126.48</u> -	<u>-</u> -	148614	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	& 15092-1011-Б161	Кабель силовий вогнестійкий з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, перетином 3х2,5мм2, ВВГнг-FRLS 180/Е30	м	250	<u>140.49</u> -	<u>-</u> -	35123	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	& 15092-1011-Б162	Кабель силовий вогнестійкий з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, перетином 5х4,0мм2, ВВГнг-FRLS 180/Е30	м	445	<u>484.54</u> -	<u>-</u> -	215620	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
54	& 15092-1011-Б163	Кабель силовий вогнестійкий з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, перетином 5х6,0мм2, ВВГнг-FRLS 180/Е30	м	105	<u>402.09</u> -	<u>-</u> -	42219	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
55	& 15092-1011-Б164	Кабель силовий вогнестійкий з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, перетином 5х35,0мм2, ВВГнг-FRLS 180/Е30	м	30	<u>1794.47</u> -	<u>-</u> -	53834	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					2666197	560304	<u>52784</u> 24977		<u>5105.46</u> 189,48
		Разом будівельні роботи, грн.					2666197				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2053109				
		всього заробітна плата, грн.					585281				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					298300 517,47 98317 2964497 2964497				
		Розділ 3. Світильники									
56	КБ21-18-16	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп до 4	100шт	9,39	<u>50826.52</u> 41902,94	<u>8135.14</u> 3718,58	477261	393469	<u>76389</u> 34917	<u>371.4800</u> 27,6348	<u>3488.2</u> 259,49
57	& 1507-1137-P52 варіант 1	Світлодіодний світильник, що вбудовується в підвесну стелю типу армстронг, IP54, 40Вт, OWP OPTIMA LED 600(40) IP54/4000K Clip-In	шт	575	<u>2284.85</u> -	<u>-</u> -	1313789	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
58	& 1507-1137-P51 варіант 1	Світлодіодний світильник, що вбудовується в підвесну стелю типу армстронг, IP54, 64Вт, OWP OPTIMA LED 1200x600 IP54/4000K Clip-In	шт	272	<u>2880.38</u> -	<u>-</u> -	783463	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
59	& 1507-1137-P21 варіант 1	Світлодіодний світильник, що вбудовується в підвесну стелю типу армстронг, IP54, 35Вт, 595x595мм, OWP ECO LED-595	шт	92	<u>3839.99</u> -	<u>-</u> -	353279	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
60	КБ21-18-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що встановлюються на штирях, кількість ламп до 2	100шт	3,95	<u>40620.94</u> 25293,31	<u>5968.09</u> 2875,97	160453	99909	<u>23574</u> 11360	<u>211.2000</u> 21,5724	<u>834.24</u> 85,21
61	& 1507-1137-P19 варіант 1	Світильник навісний з лампою LED 220 В, 33 Вт, герметичний, KLED-300-14-IP54	шт	97	<u>1668.41</u> -	<u>-</u> -	161836	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
62	& 1507-1137-P25 варіант 1	Світильник навісний з лампою LED 220 В, 50 Вт SLICK.OPL.LED-50-IP54	шт	298	<u>2836.01</u> -	<u>-</u> -	845131	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					4095212	493378	<u>99963</u> 46277		<u>4322.44</u> 344,7
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4095212 3501871 539655 267701 452,72 86011				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					4362913				
		Всього по розділу 3					4362913				
		Розділ 4. Електроустановочні вироби									
63	КБ21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	100шт	0,9	<u>3708.89</u> 3005,77	-	3338	2705	-	<u>27.6800</u>	<u>24.91</u>
64	& 290902-559-1Р	Вимикач 1-клавішний прихованої установки, 230В, ІР20, 10А (супарт механізм рамка) в антибактеріальному виконанні MONAIC	шт	90	<u>390.82</u> -	-	35174	-	-	-	-
65	КБ21-22-3	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних	100шт	2,7	<u>3884.81</u> 3181,69	-	10489	8591	-	<u>29.3000</u>	<u>79.11</u>
66	& 290902-559-3Р	Вимикач 2-клавішний прихованої установки, 230В, ІР20, 10А (супарт механізм рамка) в антибактеріальному виконанні MONAIC	шт	270	<u>412.78</u> -	-	111451	-	-	-	-
67	& С1512-1-91	Коробка відгалужувальна 53500 ДКС	шт	403	<u>51.12</u> -	-	20601	-	-	-	-
68	& С1512-6-10А	Коробка монтажна в бетон	шт	160	<u>9.37</u> -	-	1499	-	-	-	-
69	& С1545-90-41	Коробка монтажна під г/к	шт	200	<u>16.14</u> -	-	3228	-	-	-	-
70	КБ21-22-8	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	100шт	6,11	<u>3718.44</u> 3020,97	-	22720	18458	-	<u>27.8200</u>	<u>169.98</u>
71	& С113-2106-901	Розетка штепсельна 2-полюсна для прихованої установки, із заземлюючим контактом, ~ 230В, 16А, ІР20, з захисними шторками	шт	611	<u>72.30</u> -	-	44175	-	-	-	-
72	& С1512-6-10Б-2Г	Рамка для розеток подвійна	шт	196	<u>42.73</u> -	-	8375	-	-	-	-
73	& С1512-6-10Б-3Г	Рамка для розеток потрійна	шт	23	<u>57.11</u> -	-	1314	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					262364	29754	-		<u>274</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					262364				-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					232610				
		всього заробітна плата, грн.					29754				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					15267 26,58 5050 277631				

		Всього по розділу 4					277631				
		Розділ 5. Кабельні лотки									
74	КБ21-14-1	Прокладання лотків	100м	13,58	<u>7082.43</u> 5653,87	<u>984.67</u> 292,47	96179	76780	<u>13372</u> 3972	<u>47.2100</u> 2,0963	<u>641.11</u> 28,47
		Кабельні лотки "S5 Combitech"									
75	& 2405-1015-B8	Лоток перфорований 400x80 L- 3 м "ДКС Україна"	шт	36	<u>1554.65</u> -	<u>-</u> -	55967	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
76	& 2405-1015-B21 варіант 2	Перегородка SEP H80 L- 3 м оцинкована "ДКС Україна"	шт	18	<u>239.84</u> -	<u>-</u> -	4317	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
77	& 2405-1015-1B14	Лоток перфорований 200x50 L- 2 м "ДКС Україна" код. 35254	шт	10	<u>540.35</u> -	<u>-</u> -	5404	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
78	& 2405-1015-2B14	Лоток перфорований 200x50 L- 3 м "ДКС Україна" код. 35264	шт	150	<u>599.19</u> -	<u>-</u> -	89879	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
79	& 2405-1015-3B14 варіант 1	Лоток перфорований 300x50 L- 2 м "ДКС Україна" код. 35255	шт	6	<u>705.63</u> -	<u>-</u> -	4234	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
80	& 2405-1015-3B14	Лоток перфорований 300x50 L- 3 м "ДКС Україна" код. 35265	шт	216	<u>915.75</u> -	<u>-</u> -	197802	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
81	& 2405-1015-B21 варіант 1	Перегородка SEP H50 L- 3 м оцинкована "ДКС Україна"	шт	216	<u>186.65</u> -	<u>-</u> -	40316	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
82	& 2405-1015-B12 варіант 1	Відгалужувач DPT Т-образний горизонтальний 200x50 оцинкований "ДКС Україна" 36124	шт	2	<u>387.33</u> -	<u>-</u> -	775	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
83	& 2405-1015-B12	Відгалужувач DPT Т-образний горизонтальний 400x80 оцинкований "ДКС Україна"	шт	2	<u>825.12</u> -	<u>-</u> -	1650	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Кабельні лотки "L5 Combitech"									
84	& 2405-1015-B8 варіант 1	Лоток перфорований 500x80 L- 3 м "ДКС Україна" LL8050	шт	40	<u>1524.36</u> -	<u>-</u> -	60974	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Система "B5 Combitech"									
85	& 2405-1016-B130	Профіль L300, BPM2903, фірма "DKC"	шт	470	<u>100.83</u>	-	47390	-	-	-	-
86	& 2405-1016-B131	Профіль L400, BPM2904, фірма "DKC"	шт	660	<u>120.77</u>	-	79708	-	-	-	-
87	& 2405-1016-B132	Профіль L500, BPM2905, фірма "DKC"	шт	108	<u>152.24</u>	-	16442	-	-	-	-
88	& C111-1381-1	Шпилька різьбова з метричною різьбою М8 L=1000 мм	шт	420	<u>82.78</u>	-	34768	-	-	-	-
89	& C111-1381-3	Шпилька різьбова з метричною різьбою М8 L=2000 мм	шт	30	<u>165.40</u>	-	4962	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					740767	76780	<u>13372</u> 3972		<u>641.11</u> 28,47
		Разом будівельні роботи, грн.					740767				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					650615				
		всього заробітна плата, грн.					80752				
		Загальновиробничі витрати, грн.					39183				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					64,95				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					12340				
		Всього будівельні роботи, грн.					779950				

		Всього по розділу 5					779950				
		Разом прямі витрати по кошторису					7942943	1288563	<u>190795</u> 84562		<u>11416.83</u> 638,53
		Разом будівельні роботи, грн.					7942943				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6463585				
		всього заробітна плата, грн.					1373125				
		Загальновиробничі витрати, грн.					687162				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1172,14				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					222697				
		Всього будівельні роботи, грн.					8630105				

		Всього по кошторису					8630105				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					13227,5				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1595822				

Склав

*[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*Семен КУМИШ

Перевірів

*[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*Катерина МІЛЬКО

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»
21 - 3760

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-013/СПС-СОЗ.СЗ
на автоматичне газове пожежогасіння
Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №6

Основа:
креслення (специфікації) № СПС-СОЗ.СЗ

Кошторисна вартість 3276,855 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 5,10692 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 598,619 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Обладнання									
1	КМ10-667-2	Блок базовий на 20 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	2	<u>7177.71</u> 7030,91	<u>1.73</u> 0,28	14355	14062	<u>3</u> 1	<u>60.8000</u> 0,0026	<u>121.6</u> 0,01
2	КМ8-81-1	Апарат керування і сигналізації, кількість кінців, що підключаються, до 2	шт	7	<u>254.53</u> 196,16	<u>55.00</u> 19,28	1782	1373	<u>385</u> 135	<u>1.6000</u> 0,1375	<u>11.2</u> 0,96
3	КМ10-668-3	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий, димовий, світловий у вибухозахисному виконанні	шт	6	<u>371.80</u> 347,49	<u>2.00</u> 0,33	2231	2085	<u>12</u> 2	<u>3.2000</u> 0,0030	<u>19.2</u> 0,02
4	КМ10-669-1	Прилад сигналізуючий ємкісний	шт	42	<u>2515.25</u> 2035,26	<u>1.40</u> 0,23	105641	85481	<u>59</u> 10	<u>17.6000</u> 0,0021	<u>739.2</u> 0,09
5	& 1503-11052-98	Вогнегасна речовина FK-5-1-12	кг	848,4	<u>1530.36</u> -	<u>-</u> -	1298357	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	16	<u>374.73</u> 347,49	<u>1.73</u> 0,28	5996	5560	<u>28</u> 4	<u>3.2000</u> 0,0026	<u>51.2</u> 0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КМ10-667-8	Прилад ОПС на 4 промені	шт	2	<u>1443.47</u>	<u>1.40</u>	2887	2780	3	<u>12.8000</u>	<u>25.6</u>
					1389,95	0,23			-	0,0021	-
8 & 1516-1004-20	Діод КД521А		шт	10	<u>2.60</u>	<u>-</u>	26	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					1431275	111341	490		968
									152		1,12
		Разом устаткування, грн.					26				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1				
		Всього устаткування, грн.					27				
		Разом будівельні роботи, грн.					1431249				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1319418				
		всього заробітна плата, грн.					111493				
		Загальновиробничі витрати, грн.					50050				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					76,78				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					14586				
		Всього будівельні роботи, грн.					1481299				

		Всього по розділу 1					1481326				
9 & 1503-11052-98		Розділ 2. Підмінний фонд									
		Вогнегасна речовина FK-5-1-12	кг	525,2	<u>1530.36</u>	<u>-</u>	803745	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					803745	-	<u>-</u>		<u>-</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					803745				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					803745				
		Всього будівельні роботи, грн.					803745				

		Всього по розділу 2					803745				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 3. Кабелі і провoda									
10	КБ21-4-1	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2	100м	75,2	<u>951.99</u> 814,80	<u>78.97</u> 51,77	71590	61273	<u>5939</u> 3893	<u>7.4100</u> 0,4130	<u>557.23</u> 31,06
11	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	0,1	<u>1180.23</u> 945,66	<u>109.17</u> 70,82	118	95	<u>11</u> 7	<u>8.6000</u> 0,5634	<u>0.86</u> 0,06
12	& С1545-1183-3	Провід ПСВВ 2х0,4	м	1020	<u>3.20</u> -	<u>-</u> -	3264	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	& С154-100-31	Кабель вогнестійкий JE-H(ST)H FE180/E30 2х2х0,8	1000м	6,12	<u>24182.90</u> -	<u>-</u> -	147999	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	& С154-100-30	Кабель вогнестійкий JE-H(ST)H FE180/E30 1х2х0,8	1000м	0,51	<u>12269.30</u> -	<u>-</u> -	6257	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	& 15098-99962-5	Кабель J-Y(St)-Y lg 1х2х0.8	м	20,4	<u>10.29</u> -	<u>-</u> -	210	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	& С153-42-310	Кабель вогнестійкий 3 х 2,5 RE "NHXH FE180/E30" 3х2,5 мм2	1000м	0,0102	<u>45216.59</u> -	<u>-</u> -	461	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					229899	61368	<u>5950</u> 3900		<u>558.09</u> 31,12
		Разом будівельні роботи, грн.					229899				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					162581				
		всього заробітна плата, грн.					65268				
		Загальновиробничі витрати, грн.					33129				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					57,15				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10859				
		Всього будівельні роботи, грн.					263028				

		Всього по розділу 3					263028				
		Розділ 4. Матеріали									
17	КМ10-668-4	Сповіщувач ОС автоматичний контактний, магнітоконтантний на відкривання вікон, дверей	шт	3	<u>192.60</u> 173,74	<u>-</u> -	578	521	<u>-</u> -	<u>1.6000</u> -	<u>4.8</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	& 1504-15414-1	Датчик магнітоконтантний СОМК 1-8	шт	3	<u>129.56</u> -	<u>-</u> -	389	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	& С1512-1-1-ІА варіант 1	Коробка вогнестійка розподільча КВР01/30-30	шт	6	<u>397.90</u> -	<u>-</u> -	2387	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	КБ21-2-7	Прокладання вінілплатових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	75	<u>4670.05</u> 4452,19	<u>176.01</u> 61,71	350254	333914	<u>13201</u> 4628	<u>41.0000</u> 0,4400	<u>3075</u> 33
21	& С113-953-А-6	Труба ПВХ гнучка гофр. д.20мм, (DKC 91520)	м	7650	<u>11.81</u> -	<u>-</u> -	90347	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	& С111-136-11 варіант 2	Тримач кабельний UDF6	шт.	15000	<u>4.18</u> -	<u>-</u> -	62700	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	& С111-136-11 варіант 1	Анкер ВІЕРВАН 6х40/4 ЦЖ	шт.	15000	<u>3.23</u> -	<u>-</u> -	48450	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					555105	334435	<u>13201</u> 4628		<u>3079.8</u> 33
		Разом будівельні роботи, грн.					555105				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					207469				
		всього заробітна плата, грн.					339063				
		Загальновиробничі витрати, грн.					173651				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					301,86				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					57350				
		Всього будівельні роботи, грн.					728756				

		Всього по розділу 4					728756				
		Разом прямі витрати по кошторису					3020024	507144	<u>19641</u> 8680		<u>4605.89</u> 65,24
		Разом устаткування, грн.					26				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1				
		Всього устаткування, грн.					27				
		Разом будівельні роботи, грн.					3019998				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2493213				
		всього заробітна плата, грн.					515824				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					256830				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					435,79				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					82795				
		Всього будівельні роботи, грн.					3276828				

		Всього по кошторису					3276855				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					5106,92				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					598619				

Склав

Семен КУМИШ*[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*

Перевірив

Катерина МІЛЬКО*[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»
21 - 3760

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-015/СПДЗ
на система протидимного захисту
Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №6

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 722,076 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,04369 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 128,483 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Аварійна протидимна вентиляція									
1	КМ7-169-3 Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб.1,к=0,9	Монтаж вентилятора радіального загального призначення з електродвигуном на одній вісі, маса до 0,35 т	шт	1	<u>2191,28</u> 1621,76	<u>386,32</u> 113,52	2191	1622	<u>386</u> 114	<u>13.8600</u> 0,8176	<u>13.86</u> 0,82
2	& 2308-1001-212 варіант 1	Вентилятор даховий радіальний димовидалення KROV; типорозмір 071; режим роботи DUF400; загальнопромислового виконання; номінальною потужністю Nном=7,5кВт, U380В;числом полюсів 4; кліматичне виконання Y1 KROV61-071-DUF400-N-00750/4-Y1	шт	1	<u>54096.00</u> -	<u>-</u> -	54096	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	КМ8-481-21 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб.1,к=1,15	Підготовлення до випробування, здавання під налагодження і пуску, приєднування до електричної мережі електричних машин з короткозамкненим ротором зі щитовими підшипниками, які надходять у зібраному вигляді, маса до 0,25 т	шт	1	<u>835.56</u> 464,97	<u>19.95</u> 5,05	836	465	<u>20</u> 5	<u>3.6800</u> 0,0367	<u>3.68</u> 0,04
4	КБ20-23-5	Установлення стаканів	шт	1	<u>2022.27</u> 1864,49	<u>109.20</u> 42,40	2022	1864	<u>109</u> 42	<u>17.1700</u> 0,3458	<u>17.17</u> 0,35
5	& 2405- 1854-901 варіант 2	Стакан монтажний димовидалення; загальнопромислового виконання STAM 402-71-N	шт	1	<u>6162.32</u> -	<u>-</u> -	6162	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	КМ7-170-3 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб.1,к=0,95	Монтаж вентилятора осьового, маса до 0,2 т	шт	1	<u>2653.65</u> 2070,65	<u>375.79</u> 83,58	2654	2071	<u>376</u> 84	<u>17.2900</u> 0,6253	<u>17.29</u> 0,63
7	& 2308- 1001-230	Агрегат даховий осьовий VKOP настановна потужність N=11 кВт, число полюсів 2, кліматичне виконання Y1 "VKOP 0-063-N- 01100/2-Y1"	шт	1	<u>17788.00</u> -	<u>-</u> -	17788	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	КМ8-481-20 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб.1,к=1,1	Підготовлення до випробування, здавання під налагодження і пуску, приєднування до електричної мережі електричних машин з короткозамкненим ротором зі щитовими підшипниками, які надходять у зібраному вигляді, маса до 0,15 т	шт	1	<u>576.61</u> 222,38	<u>18.83</u> 4,77	577	222	<u>19</u> 5	<u>1.7600</u> 0,0347	<u>1.76</u> 0,03
9	КБ20-23-5	Установлення стаканів	шт	1	<u>2022.27</u> 1864,49	<u>109.20</u> 42,40	2022	1864	<u>109</u> 42	<u>17.1700</u> 0,3458	<u>17.17</u> 0,35
10	& 2405- 1854-901 варіант 1	Стакан монтажний димовидалення теплоізолюваний з вбудованим клапаном на витяг ; загальнопромислового виконання STAM 203-88 -N	шт	1	<u>13324.76</u> -	<u>-</u> -	13325	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	& С130-231- 68 варіант 3	Перехідник OZA-PEK-063-ZC	шт	1	<u>2100.02</u> -	<u>-</u> -	2100	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	КМ30-308-1	Монтаж клапана протидимного	шт	19	<u>2984.68</u> 2885,27	<u>44.00</u> 15,43	56709	54820	<u>836</u> 293	<u>23.8000</u> 0,1100	<u>452.2</u> 2,09
13	& 1704- 50564-305	Клапан протипожежний димовий GMK-U-DU- 750x650-1*f-MB-in-RES-MRZ стінового типу, з електроприводом, N=8 Вт.	шт	6	<u>10977.00</u> -	<u>-</u> -	65862	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	& 1704-50564-307	Клапан протипожежний димовий GMK-U-DU-1100x300-2*f-MB-out-0-0 канального типу, з електроприводом, N=8 Вт.	шт	3	<u>12887.00</u> -	<u>-</u> -	38661	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	& 1704-50564-306	Клапан протипожежний димовий GMK-U-DU-800x400-1*f-MB-in-RES-MRZ стінового типу, з електроприводом, N=8 Вт.	шт	10	<u>11132.00</u> -	<u>-</u> -	111320	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	КБ20-4-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 1,0 мм, периметром до 2400 мм	100м2	0,218	<u>23156.59</u> 17389,77	<u>406.16</u> 153,52	5048	3791	<u>89</u> 33	<u>156.0600</u> 1,2521	<u>34.02</u> 0,27
17	С130-1136 варіант 4	Повітроводи класу П з тонколистової оцинкованої сталі товщиною 1,0 мм, прямокутного перерізу, розмір 750x450Н	м2	21,8	<u>690.75</u> -	<u>-</u> -	15058	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	КБ20-4-12	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 1,0 мм, периметром до 3200 мм	100м2	1,846	<u>19527.09</u> 14055,78	<u>414.56</u> 156,78	36047	25947	<u>765</u> 289	<u>126.1400</u> 1,2787	<u>232.85</u> 2,36
19	С130-1136 варіант 5	Повітроводи класу П з тонколистової оцинкованої сталі товщиною 1,0 мм, прямокутного перерізу, розмір 1100x300Н	м2	184,6	<u>690.75</u> -	<u>-</u> -	127512	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	КБ20-11-2	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2	ґрати	3	<u>365.62</u> 269,46	<u>48.74</u> 15,75	1097	808	<u>146</u> 47	<u>2.3600</u> 0,1291	<u>7.08</u> 0,39
21	& С1001-2-5029 варіант 1	Решітка внутрішня ЕМТ-У 600x600	шт	3	<u>1101.77</u> -	<u>-</u> -	3305	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	23	<u>771.32</u> 771,32	<u>-</u> -	17740	17740	<u>-</u> -	<u>6.6700</u> -	<u>153.41</u> -
23	& С114-96-У-15 варіант 1	Вогнезахист "БРАНДІЗОЛ"	м2	235,06	<u>291.05</u> -	<u>-</u> -	68414	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	С1630-83	Кронштейни та підставки під устаткування із сортової сталі	кг	150	<u>47.07</u> -	<u>-</u> -	7061	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					657607	111214	<u>2855</u> 954		<u>950.49</u> 7,33
		Разом устаткування, грн.					287727				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					11300				
		Всього устаткування, грн.					299027				
		Разом будівельні роботи, грн.					369880				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					255811				
		всього заробітна плата, грн.					112168				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					53170 85,87 16315 423050				
		Всього по розділу 1					722076				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					657607 287727 11300 299027 369880 255811 112168 53170 85,87 16315 423050	111214	<u>2855</u> 954		<u>950,49</u> 7,33
		Всього по кошторису					722076				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					1043,69 128483				

Склав

_____ Семен КУМИШ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ Катерина МІЛЬКО
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»
21 - 3760

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-016/СПС-СОЗ.С4

на протипожежна автоматика

Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №6

Основа:
креслення (специфікації) № СПС-СОЗ.С4

Кошторисна вартість 346,419 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,63646 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 190,378 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Обладнання									
1	КМ10-667-11	Пристрій розширення на 8 променів	шт	1	<u>2522.90</u>	<u>1.40</u>	2523	2432	1	<u>22.4000</u>	<u>22.4</u>
					2432,42	0,23			-	0,0021	-
2	КМ10-667-12	Пристрій проміжний на 5 променів	шт	13	<u>1456.33</u>	<u>1.40</u>	18932	18069	18	<u>12.8000</u>	<u>166.4</u>
					1389,95	0,23			3	0,0021	0,03
3	КМ10-667-8	Прилад ОПС на 4 промені	шт	30	<u>1443.47</u>	<u>1.40</u>	43304	41699	42	<u>12.8000</u>	<u>384</u>
					1389,95	0,23			7	0,0021	0,06
4	КМ10-309-3	Кнопка, установлювана на пультах і панелях	шт	54	<u>196.98</u>	-	10637	10593	-	<u>1.6000</u>	<u>86.4</u>
					196,16	-			-	-	-
5	КМ10-668-1	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні	шт	30	<u>202.86</u>	<u>6.72</u>	6086	5212	202	<u>1.6000</u>	<u>48</u>
					173,74	1,10			33	0,0101	0,3
6 & 1504-15414-3		Датчик магнітоконтактний СОМК 1-3м	шт	30	<u>90.00</u>	-	2700	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
7	КМ10-901-5	Шафа настінна, розмір до 640x840 мм	шт	2	<u>439.71</u>	<u>10.29</u>	879	740	21	<u>3.2000</u>	<u>6.4</u>
					370,05	4,53			9	0,0378	0,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8 &	9021-5-771	Шафа управління асинхронним двигуном Р=4 кВт; 380В [Я5111-3074]	комплект	1	<u>4837.24</u> -	<u>-</u> -	4837	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9 &	9021-5-772	Шафа управління асинхронним двигуном Р=7,5 кВт; 380В [Я5111-3274]	комплект	1	<u>4923.94</u> -	<u>-</u> -	4924	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					94822	78745	<u>284</u> 52		<u>713.6</u> 0,47
		Разом устаткування, грн.					2700				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					106				
		Всього устаткування, грн.					2806				
		Разом будівельні роботи, грн.					92122				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					13093				
		всього заробітна плата, грн.					78797				
		Загальновиробничі витрати, грн.					36019				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					56,3				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10696				
		Всього будівельні роботи, грн.					128141				

		Всього по розділу 1					130947				
Розділ 2. Кабелі та проводи											
10	КБ21-4-1	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2	100м	15	<u>951.99</u> 814,80	<u>78.97</u> 51,77	14280	12222	<u>1185</u> 777	<u>7.4100</u> 0,4130	<u>111.15</u> 6,2
11	КБ21-4-6	Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2	100м	5	<u>570.75</u> 372,76	<u>78.97</u> 51,77	2854	1864	<u>395</u> 259	<u>3.3900</u> 0,4130	<u>16.95</u> 2,07
12	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	2	<u>1180.23</u> 945,66	<u>109.17</u> 70,82	2360	1891	<u>218</u> 142	<u>8.6000</u> 0,5634	<u>17.2</u> 1,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм ²	100м	1	<u>1715.75</u> 1341,51	<u>200.00</u> 127,94	1716	1342	<u>200</u> 128	<u>12.2000</u> 1,0147	<u>12.2</u> 1,01
14	& С154-100-30	Кабель вогнестійкий JE-H(ST)H FE180/E30 1x2x0,8	1000м	1,53	<u>12269.30</u> -	<u>-</u> -	18772	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	& С1545-64-32	Кабель КОРкСНс FRHF FE 180/E30 2x1	м	510	<u>24.28</u> -	<u>-</u> -	12383	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	& С1545-64-40	Кабель КОРкСНс FRHF FE 180/E30 3x1,5	м	204	<u>41.64</u> -	<u>-</u> -	8495	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	& С1545-64-39	Кабель КОРкСНс FRHF FE 180/E30 4x4,0	м	102	<u>113.66</u> -	<u>-</u> -	11593	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					72453	17319	<u>1998</u> 1306		<u>157.5</u> 10,41
		Разом будівельні роботи, грн.					72453				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					53136				
		всього заробітна плата, грн.					18625				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9446				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					16,28				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3095				
		Всього будівельні роботи, грн.					81899				

		Всього по розділу 2					81899				
18	КБ21-2-7	Розділ 3. Матеріали <i>Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм</i>	100м	15	<u>4670.05</u> 4452,19	<u>176.01</u> 61,71	70051	66783	<u>2640</u> 926	<u>41.0000</u> 0,4400	<u>615</u> 6,6
19	& С113-953-А-6	Труба ПВХ гнучка гофр. д.20мм, (DKC 91520)	м	1530	<u>11.81</u> -	<u>-</u> -	18069	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	& С111-1691-24	Тримач оцинкований двосторонній діаметром 53355 DKC	шт	3000	<u>3.59</u> -	<u>-</u> -	10770	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					98890	66783	<u>2640</u> 926		<u>615</u> 6,6
		Разом будівельні роботи, грн.					98890				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					29467 67709 34682 60,3 11456 133572				

		Всього по розділу 3					133572				
		Разом прямі витрати по кошторису					266165	162847	<u>4922</u> 2284		<u>1486.1</u> 17,48
		Разом устаткування, грн.					2700				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					106				
		Всього устаткування, грн.					2806				
		Разом будівельні роботи, грн.					263465				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					95696				
		всього заробітна плата, грн.					165131				
		Загальновиробничі витрати, грн.					80148				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					132,88				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					25247				
		Всього будівельні роботи, грн.					343613				

		Всього по кошторису					346419				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1636,46				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					190378				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Семен КУМИШ

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Катерина МІЛЬКО

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»
21 - 3760

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-018/КЗ1
на система контролю загазованості
Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №6

Основа:
креслення (специфікації) № КЗ1

Кошторисна вартість 117,944 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,62846 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 73,621 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Обладнання									
1	КМ10-667-2	Блок базовий на 20 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	<u>7215.07</u> 7030,91	<u>1.73</u> 0,28	7215	7031	2	<u>60.8000</u> 0,0026	<u>60.8</u> -
2	КМ10-667-11	Пристрій розширення на 8 променів	шт	1	<u>2522.90</u> 2432,42	<u>1.40</u> 0,23	2523	2432	1	<u>22.4000</u> 0,0021	<u>22.4</u> -
3	КМ10-385-7	Апаратура настінна (пульт)	шт	1	<u>1480.19</u> 1480,19	<u>-</u> -	1480	1480	-	<u>12.8000</u> -	<u>12.8</u> -
4	КМ11-96-1	Установлення модулів	шт	1	<u>192.85</u> 189,42	<u>3.43</u> 1,51	193	189	4	<u>1.6000</u> 0,0126	<u>1.6</u> 0,01
5	КМ8-125-1	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год	шт	1	<u>97.25</u> 74,01	<u>6.86</u> 3,02	97	74	7	<u>0.6400</u> 0,0252	<u>0.64</u> 0,03
6	КМ8-125-2	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 22 А.год	шт	1	<u>107.28</u> 74,01	<u>6.86</u> 3,02	107	74	7	<u>0.6400</u> 0,0252	<u>0.64</u> 0,03
7	КМ8-81-1	Апарат керування і сигналізації, кількість кінців, що підключаються, до 2	шт	3	<u>254.53</u> 196,16	<u>55.00</u> 19,28	764	588	165	<u>1.6000</u> 0,1375	<u>4.8</u> 0,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КМ10-668-2	Сповіслювач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	8	<u>402.47</u> 347,49	<u>1.73</u> 0,28	3220	2780	<u>14</u> 2	<u>3.2000</u> 0,0026	<u>25.6</u> 0,02
9	КМ8-603-1	Монтаж ящика зі знижувальним трансформатором	шт	2	<u>361.56</u> 248,91	<u>24.33</u> 8,10	723	498	<u>49</u> 16	<u>1.9700</u> 0,0585	<u>3.94</u> 0,12
		Разом прямі витрати по розділу 1					16322	15146	<u>249</u> 84		<u>133.22</u> 0,62
		Разом будівельні роботи, грн.					16322				
		в тому числі:					927				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					15230				
		всього заробітна плата, грн.					6918				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10,73				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2040				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					23240				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по розділу 1					23240				
		Розділ 2. Кабелі та проводи									
10	КБ21-4-1	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого однопровідного або багатопровідного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм ²	100м	8,8	<u>951.99</u> 814,80	<u>78.97</u> 51,77	8378	7170	<u>695</u> 456	<u>7.4100</u> 0,4130	<u>65.21</u> 3,63
11	КБ21-4-6	Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу однопровідного або багатопровідного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм ²	100м	0,9	<u>570.75</u> 372,76	<u>78.97</u> 51,77	514	335	<u>71</u> 47	<u>3.3900</u> 0,4130	<u>3.05</u> 0,37
12	КБ21-13-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	100м	0,1	<u>1803.74</u> 749,70	<u>969.74</u> 272,04	180	75	<u>97</u> 27	<u>6.2600</u> 2,2579	<u>0.63</u> 0,23
13	& С153-42-310	Кабель вогнестійкий 3 х 2,5 RE "NHXN FE180/E30" 3х2,5 мм ²	1000м	0,0102	<u>45216.59</u> -	<u>-</u> -	461	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	& С154-100-25 варіант 1	Кабель вогнестійкий JE-H(ST)H FE 180/E90 1х2х0,8	1000м	0,0102	<u>17685.50</u> -	<u>-</u> -	180	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	& С154-100-30	Кабель вогнестійкий JE-H(ST)H FE180/E30 1х2х0,8	1000м	0,0102	<u>12269.30</u> -	<u>-</u> -	125	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	& С1545-64-6-25	Провід 2х0,5 ШВВП	м	387,6	<u>6.27</u> -	<u>-</u> -	2430	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	& С1545-1183-3	Провід ПСВВ 2х0,4	м	581,4	<u>3.20</u> -	<u>-</u> -	1860	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					14128	7580	<u>863</u> 530		<u>68.89</u> 4,23
		Разом будівельні роботи, грн.					14128				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5685				
		всього заробітна плата, грн.					8110				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4113				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,09				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1348				
		Всього будівельні роботи, грн.					18241				

		Всього по розділу 2					18241				
		Розділ 3. Матеріали									
18	& С1512-6-6	Коробка монтажна КМС 2-26	шт	3	<u>81.61</u> -	<u>-</u> -	245	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	КБ21-2-7	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	8,8	<u>4670.05</u> 4452,19	<u>176.01</u> 61,71	41096	39179	<u>1549</u> 543	<u>41.0000</u> 0,4400	<u>360.8</u> 3,87
20	& С113-953-А-6	Труба ПВХ гнучка гофр. д.20мм, (ДКС 91520)	м	897,6	<u>11.81</u> -	<u>-</u> -	10601	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	& С113-2124-В-1 варіант 1	Хомут-кліпса Е.ЕNEXT 20	шт	1800	<u>1.59</u> -	<u>-</u> -	2862	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	& С111-136-11 варіант 3	Тримач кабельний UDF 20	шт.	10	<u>12.55</u> -	<u>-</u> -	126	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	& С111-136-11 варіант 1	Анкер ВІЕРВАН 6х40/4 ЦЖ	шт.	10	<u>3.23</u> -	<u>-</u> -	32	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,1	<u>3984.67</u> 3837,93	<u>109.72</u> 48,29	398	384	<u>11</u> 5	<u>32.8000</u> 0,4032	<u>3.28</u> 0,04
25	& С1511-66-6-78-51	Пластиковий кабель канал ТМС 40х17	м	4	<u>63.14</u> -	<u>-</u> -	253	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	& C1545-8120-50 варіант 2	З'єднання на стик, GM 40x17	шт	1	<u>56.64</u> -	<u>-</u> -	57	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	& C1511-66-6-78-50 варіант 4	Мініканал 30x10 WO	м	6	<u>35.87</u> -	<u>-</u> -	215	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	& C1545-8120-50 варіант 1	З'єднання на стик, GM 30x10	шт	1	<u>40.83</u> -	<u>-</u> -	41	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					55926	39563	<u>1560</u> 548		<u>364.08</u> 3,91
		Разом будівельні роботи, грн.					55926				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					14803				
		всього заробітна плата, грн.					40111				
		Загальновиробничі витрати, грн.					20538				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					35,69				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6782				
		Всього будівельні роботи, грн.					76464				

		Всього по розділу 3					76464				
		Разом прямі витрати по кошторису					86376	62289	<u>2672</u> 1162		<u>566.19</u> 8,76
		Разом будівельні роботи, грн.					86376				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					21415				
		всього заробітна плата, грн.					63451				
		Загальновиробничі витрати, грн.					31568				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					53,51				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10170				
		Всього будівельні роботи, грн.					117944				

		Всього по кошторису					117944				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					628,46				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					73621				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Семен КУМИШ

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Катерина МІЛЬКО

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»
21 - 3760

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-020/СПС-СО3.С2
на пожежна сигналізація та оповіщення про пожежу
Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №6

Основа:
креслення (специфікації) № СПС-СО3.С2

Кошторисна вартість 3767,206 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 16,59942 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1933,276 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Обладнання ПС									
1	КМ10-667-1	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	<u>4382.97</u>	<u>1.73</u>	4383	4256	2	<u>36.8000</u>	<u>36.8</u>
					4255,55	0,28			-	0,0026	-
2	КМ10-667-11	Пристрій розширення на 8 променів	шт	3	<u>2522.90</u>	<u>1.40</u>	7569	7297	4	<u>22.4000</u>	<u>67.2</u>
					2432,42	0,23			1	0,0021	0,01
3	КМ10-668-2	Сповісвач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	770	<u>402.47</u>	<u>1.73</u>	309902	267567	<u>1332</u>	<u>3.2000</u>	<u>2464</u>
					347,49	0,28			216	0,0026	2
4	КМ10-668-1	Сповісвач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні	шт	2	<u>216.58</u>	<u>6.72</u>	433	347	<u>13</u>	<u>1.6000</u>	<u>3.2</u>
					173,74	1,10			2	0,0101	0,02
5	КМ10-668-4	Сповісвач ПС автоматичний контактний	шт	52	<u>192.60</u>	-	10015	9034	-	<u>1.6000</u>	<u>83.2</u>
					173,74	-			-	-	-
6	& C1504-45-2003	Захисне скло для сповісвачів ручних	шт	52	<u>42.84</u>	-	2228	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& 1800-30025	Розетка ПП «РЕЗЕРВ-1» Р-96	шт	772	<u>56.13</u> -	<u>-</u> -	43332	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	КМ8-81-1	Апарат керування і сигналізації, кількість кінців, що підключаються, до 2	шт	2	<u>254.53</u> 196,16	<u>55.00</u> 19,28	509	392	<u>110</u> 39	<u>1.6000</u> 0,1375	<u>3.2</u> 0,28
9	КМ10-172-4	Плата додаткова, що установлюється на готовому місці стояка	шт	1	<u>425.45</u> 347,49	<u>77.96</u> 22,15	425	347	<u>78</u> 22	<u>3.2000</u> 0,1807	<u>3.2</u> 0,18
10	КМ8-125-1	Акумулятор лужний одноелементний, ємність 10 А.год	шт	1	<u>97.25</u> 74,01	<u>6.86</u> 3,02	97	74	<u>7</u> 3	<u>0.6400</u> 0,0252	<u>0.64</u> 0,03
11	КМ10-385-4	Персональна ПЕОМ (комплектція уточнюється при замовленні) Апаратура настільна, маса до 20 кг (АРМ оператора відеоспостереження) компл.	шт	1	<u>1378.79</u> 1373,12	<u>-</u> -	1379	1373	<u>-</u> -	<u>11.2000</u> -	<u>11.2</u> -
Разом прямі витрати по розділу 1							380272	290687	<u>1546</u> 283		<u>2672.64</u> 2,52
Разом будівельні роботи, грн.							380272				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							88039				
всього заробітна плата, грн.							290970				
Загальновиробничі витрати, грн.							134067				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							211,38				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							40163				
Всього будівельні роботи, грн.							514339				

Всього по розділу 1							514339				
Розділ 2. Резервний запас сповіщувачів ПС											
12	& С1504-45-2003	Захисне скло для сповіщувачів ручних	шт	5	<u>42.84</u> -	<u>-</u> -	214	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	& 1800-30025	Розетка ПП «РЕЗЕРВ-1» Р-96	шт	77	<u>56.13</u> -	<u>-</u> -	4322	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 2							4536	-	<u>-</u> -		<u>-</u> -
Разом будівельні роботи, грн.							4536				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							4536				
Всього будівельні роботи, грн.							4536				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 2					4536				
		Розділ 3. Кабелі та проводи ПС									
14	КБ21-4-1	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2	100м	82,2	<u>951.99</u> 814,80	<u>78.97</u> 51,77	78254	66977	<u>6491</u> 4255	<u>7.4100</u> 0,4130	<u>609.1</u> 33,95
15	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	0,3	<u>1180.23</u> 945,66	<u>109.17</u> 70,82	354	284	<u>33</u> 21	<u>8.6000</u> 0,5634	<u>2.58</u> 0,17
16	КБ21-13-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	100м	0,3	<u>1784.00</u> 749,70	<u>969.74</u> 272,04	535	225	<u>291</u> 82	<u>6.2600</u> 2,2579	<u>1.88</u> 0,68
17	& 15098-99962-5	Кабель J-Y(St)-Y lg 1x2x0.8	м	8160	<u>10.29</u> -	<u>-</u> -	83966	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	& C154-100-31	Кабель вогнестійкий JE-H(ST)H FE180/E30 2x2x0,8	1000м	0,255	<u>24182.90</u> -	<u>-</u> -	6167	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	& C1-ПРЭВ-35-B3 варіант 1	Кабель вогнестійкий FLAME-X 950 (N)HXH FE 180/E30 перетином 3x1,5 мм2	1000 м.п.	0,0204	<u>39609.66</u> -	<u>-</u> -	808	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	& C153-2-55	Кабелі ВВГ, 1x4 мм2	м	10,2	<u>24.53</u> -	<u>-</u> -	250	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					170334	67486	<u>6815</u> 4358		<u>613.56</u> 34,8
		Разом будівельні роботи, грн.					170334				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					96033				
		всього заробітна плата, грн.					71844				
		Загальновиробничі витрати, грн.					36459				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					62,9				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					11949				
		Всього будівельні роботи, грн.					206793				

		Всього по розділу 3					206793				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 4. Матеріали ПС									
21	КБ21-2-7	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	82,5	<u>4670.05</u> 4452,19	<u>176.01</u> 61,71	385279	367306	<u>14521</u> 5091	<u>41.0000</u> 0,4400	<u>3382.5</u> 36,3
22	& С1530-117А	Труба ПВХ гнучка гофрована легка діам. 20, з протяжкою, ДКС 91920	п.м	8415	<u>8.42</u> -	<u>-</u> -	70854	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	& С113-2124-В-1 варіант 1	Хомут-кліпса Е.ЕNEXT 20	шт	16500	<u>1.59</u> -	<u>-</u> -	26235	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	КБ21-12-2	Прокладання коробів та лотків	100м	0,3	<u>3956.66</u> 3837,93	<u>109.72</u> 48,29	1187	1151	<u>33</u> 14	<u>32.8000</u> 0,4032	<u>9.84</u> 0,12
25	& С1545-8120-49 варіант 1	Дротяний лоток (висота 100мм, довжина 2000мм, підстава 500мм) FC1050L2 ДКС	м	30	<u>385.19</u> -	<u>-</u> -	11556	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	& С1545-479-106 варіант 1	Комплект 1 CM000511 ДКС	шт	1	<u>23.48</u> -	<u>-</u> -	23	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	& С1545-479-105 варіант 1	Кріплення ТМ (підстава 500 мм) ВММ1050 ДКС	шт	30	<u>223.45</u> -	<u>-</u> -	6704	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	2402-3004	Вогнегаситель вуглекислотний ручний/транспортне виконання/ ОУ-5	шт	1	<u>1076.80</u> -	<u>-</u> -	1077	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					502915	368457	<u>14554</u> 5105		<u>3392.34</u> 36,42
		Разом будівельні роботи, грн.					502915				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					119904				
		всього заробітна плата, грн.					373562				
		Загальновиробничі витрати, грн.					191328				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					332,59				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					63189				
		Всього будівельні роботи, грн.					694243				

		Всього по розділу 4					694243				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 5. Обладнання ОС									
29	КМ10-385-4	Апаратура настільна, маса до 20 кг	шт	1	<u>1472.40</u> 1373,12	<u>-</u> -	1472	1373	<u>-</u> -	<u>11.2000</u> -	<u>11.2</u> -
30	КМ10-398-1	Шафа або панель комутації зв'язку та сигналізації на стіні або в ніші	шт	4	<u>1019.45</u> 980,80	<u>-</u> -	4078	3923	<u>-</u> -	<u>8.0000</u> -	<u>32</u> -
31	КМ10-99-6	Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо	шт	3	<u>2807.71</u> 2033,14	<u>383.80</u> 109,07	8423	6099	<u>1151</u> 327	<u>14.4000</u> 0,8896	<u>43.2</u> 2,67
32	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (панель мережова)	шт	1	<u>192.85</u> 189,42	<u>3.43</u> 1,51	193	189	<u>4</u> 2	<u>1.6000</u> 0,0126	<u>1.6</u> 0,01
33	КМ8-572-6	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на підлозі, висота і ширина до 1200х1000 мм	шт	1	<u>1139.26</u> 606,48	<u>514.34</u> 168,33	1139	606	<u>514</u> 168	<u>4.8000</u> 1,2027	<u>4.8</u> 1,2
34	& 1503-8187-133 варіант 2	Шафа комутаційна закрита Н12 (22 U)	шт	1	<u>15155.66</u> -	<u>-</u> -	15156	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	& С1512-150-A-35	Панель ПР-88	шт	1	<u>326.42</u> -	<u>-</u> -	326	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	КМ10-386-7	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	282	<u>389.36</u> 370,05	<u>-</u> -	109800	104354	<u>-</u> -	<u>3.2000</u> -	<u>902.4</u> -
37	КМ10-668-3	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий, димовий, світловий у вибухозахисному виконанні	шт	77	<u>371.80</u> 347,49	<u>2.00</u> 0,33	28629	26757	<u>154</u> 25	<u>3.2000</u> 0,0030	<u>246.4</u> 0,23
38	& 290116-5433-1 варіант 1	Сповіщувач світловий "Вихід". ОС-1	шт	77	<u>617.70</u> -	<u>-</u> -	47563	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	& 1602-30076-21	Оповіщувач світло-звуковий "Джміль-2".	шт	1	<u>1096.58</u> -	<u>-</u> -	1097	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	КМ10-3-8	Ящик живлення	ящик	3	<u>566.40</u> 555,07	<u>-</u> -	1699	1665	<u>-</u> -	<u>4.8000</u> -	<u>14.4</u> -
41	КМ10-99-3	Комутатор диспетчерського або директорського зв'язку із підсилювальним пристроєм, ємкість до 35 номерів	номер	1	<u>1512.62</u> 677,71	<u>113.94</u> 32,38	1513	678	<u>114</u> 32	<u>4.8000</u> 0,2641	<u>4.8</u> 0,26
42	КМ10-386-7	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	11	<u>389.36</u> 370,05	<u>-</u> -	4283	4071	<u>-</u> -	<u>3.2000</u> -	<u>35.2</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					225371	149715	<u>1937</u> 554		<u>1296</u> 4,37
		Разом будівельні роботи, грн.					225371				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					73719				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					150269 66738 100,86 19163 292109				

		Всього по розділу 5					292109				
		Розділ 6. Кабелі та проводи ОС									
43	КБ21-4-1	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2	100м	145	<u>951,99</u> 814,80	<u>78,97</u> 51,77	138039	118146	<u>11451</u> 7507	<u>7,4100</u> 0,4130	<u>1074,45</u> 59,89
44	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	0,3	<u>1180,23</u> 945,66	<u>109,17</u> 70,82	354	284	<u>33</u> 21	<u>8,6000</u> 0,5634	<u>2,58</u> 0,17
45	& С1-ПРЭВ-35-В3 варіант 1	Кабель вогнестійкий FLAME-X 950 (N)HXH FE 180/E30 перетином 3x1,5 мм2	1000 м.п.	0,0306	<u>39609,66</u> -	<u>-</u> -	1212	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	& С154-100-30	Кабель вогнестійкий JE-H(ST)H FE180/E30 1x2x0,8	1000м	14,79	<u>12269,30</u> -	<u>-</u> -	181463	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 6					321068	118430	<u>11484</u> 7528		<u>1077,03</u> 60,06
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					321068 191154 125958 63932 110,3 20956 385000				

		Всього по розділу 6					385000				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 7. Матеріали ОС									
47	КБ21-2-7	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	145	<u>4670.05</u> 4452,19	<u>176.01</u> 61,71	677157	645568	<u>25521</u> 8948	<u>41.0000</u> 0,4400	<u>5945</u> 63,8
48	& С1530-117А	Труба ПВХ гнучка гофрована легка діам. 20, з протяжкою, ДКС 91920	п.м	14790	<u>8.42</u> -	<u>-</u> -	124532	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	& С111-136-11 варіант 3	Тримач кабельний UDF 20	шт.	29000	<u>12.55</u> -	<u>-</u> -	363950	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	& С111-136-11 варіант 1	Анкер BIERBAN 6x40/4 ЦЖ	шт.	29000	<u>3.23</u> -	<u>-</u> -	93670	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	& С1512-1-1-ІА варіант 1	Коробка вогнестійка розподільча КВР01/30-30	шт	50	<u>397.90</u> -	<u>-</u> -	19895	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	& С1512-6-27 варіант 1	Коробка монтажна вогнетривка КВР 01/30-100	шт	140	<u>397.99</u> -	<u>-</u> -	55719	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 7					1334923	645568	<u>25521</u> 8948		<u>5945</u> 63,8
		Разом будівельні роботи, грн.					1334923				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					663834				
		всього заробітна плата, грн.					654516				
		Загальновиробничі витрати, грн.					335262				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					582,85				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					110737				
		Всього будівельні роботи, грн.					1670185				

		Всього по розділу 7					1670185				
		Разом прямі витрати по кошторису					2939419	1640343	<u>61857</u> 26776		<u>14996.57</u> 201,97
		Разом будівельні роботи, грн.					2939419				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1237219				
		всього заробітна плата, грн.					1667119				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					827787 1400,88 266157 3767206				
		----- Всього по кошторису					3767206				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					16599,42 1933276				

Склав

Семен КУМИШ*[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*

Перевірив

Катерина МІЛЬКО*[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»
21 - 3760

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-022/СЗ3

на системи зв'язку

Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №6

Основа:
креслення (специфікації) № СЗ3

Кошторисна вартість 1980,173 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 3,8738 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 474,190 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Обладнання та апаратура СКМ									
1	КМ10-385-4	Апаратура настільна, маса до 20 кг (Встановлення коммутатора)	шт	10	<u>1373.12</u> 1373,12	- -	13731	13731	- -	<u>11.2000</u> -	<u>112</u> -
2	КМ10-185-2	Електрична перевірка та налаштування комутаторів усіх призначень	р.місце	10	<u>4969.89</u> 4969,89	- -	49699	49699	- -	<u>35.2000</u> -	<u>352</u> -
3	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТСЗів], маса до 5 кг (Патч панель з організатором)	шт	33	<u>192.85</u> 189,42	<u>3.43</u> 1,51	6364	6251	<u>113</u> 50	<u>1.6000</u> 0,0126	<u>52.8</u> 0,42
4	& 1508- 1067-60	Патч-панель 19" 24xRJ-45 FTP, кат. 6, dual type, 6PLDN-F24BK EServer™	шт	15	<u>2262.81</u> -	- -	33942	-	- -	- -	- -
5	& 1503- 8456-317	Патч-панель телефонна на 25 портів, WT- 2085	шт	9	<u>971.91</u> -	- -	8747	-	- -	- -	- -
6	& 1508- 1067-59	Оптична патч-панель в зборі ES-1U-24-SC- 08 EServer™	шт	9	<u>1130.61</u> -	- -	10175	-	- -	- -	- -
7	КМ8-591-9	Розетка штепсельна заглибленого типу при схованій проводці	100 шт	1,58	<u>6933.69</u> 6873,44	<u>60.25</u> 9,88	10955	10860	<u>95</u> 16	<u>54.4000</u> 0,0906	<u>85.95</u> 0,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8 & 1508-1067-75	LAN-розетка Cat.6A на 2 модуля EServer™	шт	158	<u>317.67</u>	-	50192	-	-	-	-	-
9 & 2405-1750-26	Підрозетник	шт	158	<u>8.45</u>	-	1335	-	-	-	-	-
варіант 1				-	-						
10 КМ11-31-1	Прилади, що встановлюються на конструкціях, маса до 5 кг (WiFi точка доступу)	шт	21	<u>107.08</u>	-	2249	2123	-	<u>0.8000</u>	<u>16.8</u>	-
				101,08	-				-	-	-
	Разом прямі витрати по розділу 1						187389	82664	<u>208</u>		<u>619.55</u>
	Разом будівельні роботи, грн.						187389		66		0,56
	в тому числі:										
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						104517				
	всього заробітна плата, грн.						82730				
	Загальновиробничі витрати, грн.						35065				
	трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						50,31				
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						9560				
	Всього будівельні роботи, грн.						222454				

	Всього по розділу 1						222454				
11 КМ10-111-1	Розділ 2. Обладнання та апаратура телефонного зв'язку										
	Апарат телефонний системи ЦБ або АТС настільний	шт	119	<u>254.74</u>	-	30314	20425	-	<u>1.4000</u>	<u>166.6</u>	-
				171,64	-			-	-	-	-
	Разом прямі витрати по розділу 2						30314	20425	-		<u>166.6</u>
	Разом будівельні роботи, грн.						30314		-		-
	в тому числі:										
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						9889				
	всього заробітна плата, грн.						20425				
	Загальновиробничі витрати, грн.						8885				
	трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						13,16				
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						2500				
	Всього будівельні роботи, грн.						39199				

	Всього по розділу 2						39199				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 3. Обладнання та апаратура сигнального зв'язку									
12	КМ10-682-1	Пульт або табло, кількість сигналів до 5	шт	1	<u>949.60</u> 784,64	<u>-</u> -	950	785	<u>-</u> -	<u>6.4000</u> -	<u>6.4</u> -
13	КМ8-81-1	Апарат керування і сигналізації, кількість кінців, що підключаються, до 2	шт	5	<u>254.53</u> 196,16	<u>55.00</u> 19,28	1273	981	<u>275</u> 96	<u>1.6000</u> 0,1375	<u>8</u> 0,69
14	КМ10-309-3	Кнопка, установлювана на пультах і панелях	шт	5	<u>211.91</u> 196,16	<u>-</u> -	1060	981	<u>-</u> -	<u>1.6000</u> -	<u>8</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					3283	2747	<u>275</u> 96		<u>22.4</u> 0,69
		Разом будівельні роботи, грн.					3283				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					261				
		всього заробітна плата, грн.					2843				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1280				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,97				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					373				
		Всього будівельні роботи, грн.					4563				

		Всього по розділу 3					4563				
		Розділ 4. Кабелі і дроти									
15	КБ21-13-1	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	100м	5,5	<u>1784.00</u> 749,70	<u>969.74</u> 272,04	9812	4123	<u>5334</u> 1496	<u>6.2600</u> 2,2579	<u>34.43</u> 12,42
16	КБ21-4-1	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм ²	100м	30	<u>939.98</u> 814,80	<u>78.97</u> 51,77	28199	24444	<u>2369</u> 1553	<u>7.4100</u> 0,4130	<u>222.3</u> 12,39
17	КБ21-4-6	Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм ²	100м	161,5	<u>565.48</u> 372,76	<u>78.97</u> 51,77	91325	60201	<u>12754</u> 8361	<u>3.3900</u> 0,4130	<u>547.49</u> 66,7
18	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	0,3	<u>1172.88</u> 945,66	<u>109.17</u> 70,82	352	284	<u>33</u> 21	<u>8.6000</u> 0,5634	<u>2.58</u> 0,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	КБ21-4-4	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм ²	100м	12	<u>2334,13</u> 1790,15	<u>309,36</u> 191,60	28010	21482	<u>3712</u> 2299	<u>16.2800</u> 1,5091	<u>195.36</u> 18,11
20	& С1545-64-35	Кабель парної скрутки (F/UTP cat.3) КПВЭ-ВП (100) 2х2х0,48	м	510	<u>5.20</u> -	<u>-</u> -	2652	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	& С1545-64-36	Кабель парної скрутки (UTP-cat.6 LSOH) КПВнг-НФ-ВП 4х2х0,57	м	18360	<u>15.71</u> -	<u>-</u> -	288436	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	& 1503-1271-41 варіант 1	Патч-корд кат. 6 F/UTP 26AWG LSZH білий, 1м (ОК-РС5162-В-LSZH)	шт	337	<u>141,78</u> -	<u>-</u> -	47780	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	& 1503-1271-42 варіант 1	Патч-корд кат. 6 F/UTP 26AWG LSZH білий, 3м (ОК-РС5362-В-LSZH)	шт	170	<u>498,78</u> -	<u>-</u> -	84793	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	& С1545-64-12	Кабель телефоний для внутрішньої прокладки ТПВнг 20х2х0,5.	м	1224	<u>79,66</u> -	<u>-</u> -	97504	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	& С1545-64-14	Дріт зелено-жовтий, 6 кв мм ПВЗ 1х6 З-Ж	м	30,6	<u>29,16</u> -	<u>-</u> -	892	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	& 15098-99961-6	Оптоволоконний кабель 8 волокон, SingleMode UT008-SM-15-LSZH	м	1200	<u>13,61</u> -	<u>-</u> -	16332	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	& 1508-1067-80	Шнур оптичний сполучний (патч корд) SC – LC 1м, ES-SC-LC/UPC-1-SM-S EServer™	шт	20	<u>40,84</u> -	<u>-</u> -	817	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	& 1508-1067-81	Шнур оптичний сполучний (патч корд) SC – LC 2м, ES-SC-LC/UPC-2-SM-S EServer™	шт	20	<u>58,69</u> -	<u>-</u> -	1174	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					698078	110534	<u>24202</u> 13730		<u>1002,16</u> 109,79
		Разом будівельні роботи, грн.					698078				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					563342				
		всього заробітна плата, грн.					124264				
		Загальновиробничі витрати, грн.					62776				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					107,86				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					20493				
		Всього будівельні роботи, грн.					760854				

		Всього по розділу 4					760854				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 5. Монтажні вироби і матеріали									
29	КМ8-572-4	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 1200х1000 мм	шт	9	<u>1162.00</u> 606,48	<u>526.65</u> 165,87	10458	5458	<u>4740</u> 1493	<u>4.8000</u> 1,1866	<u>43.2</u> 10,68
30	& 3000-18	Серверна стійка 24U 400-750 Lite SLT-24-750-B.	шт	9	<u>4543.34</u> -	<u>-</u> -	40890	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (Патч панель з організатором)	шт	9	<u>192.85</u> 189,42	<u>3.43</u> 1,51	1736	1705	<u>31</u> 14	<u>1.6000</u> 0,0126	<u>14.4</u> 0,11
32	& 1517-1516-1	Вентиляторний блок, 6 вентиляторів, 19", 1U, 220 В, з термо-статом.	шт	9	<u>3389.54</u> -	<u>-</u> -	30506	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	& 1508-1067-65 варіант 1	Блок розеток 19" 220В, 9 розеток IEC(UPS), штекер UPS (IEC), 1.8 м EServer™	шт	9	<u>548.70</u> -	<u>-</u> -	4938	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	КМ10-669-3	Блок живлення, монтаж	шт	9	<u>1040.52</u> 980,80	<u>1.40</u> 0,23	9365	8827	<u>13</u> 2	<u>8.0000</u> 0,0021	<u>72</u> 0,02
35	КМ11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	72	<u>101.08</u> 101,08	<u>-</u> -	7278	7278	<u>-</u> -	<u>0.8000</u> -	<u>57.6</u> -
36	& 1508-1067-61	Організатор кабелю 1U 19" гребінчастий CO-02/1U EServer™	шт	72	<u>245.25</u> -	<u>-</u> -	17658	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	КБ21-2-7	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	30	<u>4670.05</u> 4452,19	<u>176.01</u> 61,71	140102	133566	<u>5280</u> 1851	<u>41.0000</u> 0,4400	<u>1230</u> 13,2
38	& С113-1437-11В-В9	Труба ПВХ гофрована діам. 25мм, з протяжкою 91525 ДКС	м	3060	<u>17.06</u> -	<u>-</u> -	52204	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	& С113-1437-11В-88	Тримач для ПВХ гофрована діам. 25мм, 51025 ДКС	шт	6000	<u>4.22</u> -	<u>-</u> -	25320	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	& С1-1-9	Дюбель забивний 6х40мм	шт	6000	<u>0.61</u> -	<u>-</u> -	3660	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	КБ21-12-2	Прокладання коробів та лотків	100м	5,5	<u>3956.66</u> 3837,93	<u>109.72</u> 48,29	21762	21109	<u>603</u> 266	<u>32.8000</u> 0,4032	<u>180.4</u> 2,22
42	& С1545-8120-49	Лоток дротяний, 50х200х3000 мм FC5020 ДКС.	м	550	<u>135.29</u> -	<u>-</u> -	74410	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	& С1545-240-112	Клема заземлення для дротяного лотка FC37302 ДКС	шт	15	<u>142.82</u> -	<u>-</u> -	2142	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	& С1545-479-101	Консоль стельова DS на лоток з осн.200 ВВА3020 ДКС	шт	1100	<u>242.83</u> -	<u>-</u> -	267113	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	& C1545-89-331	Гайка з насічкою, що перешкоджає відкручування, гальванічно оцинкована сталь М6 СМ100600 ДКС	шт	2200	<u>1.19</u> -	<u>-</u> -	2618	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	& C111-1848-5-177	Гвинт для монтажу дротяних лотків М6х20 СМ050620 ДКС	шт	2200	<u>3.16</u> -	<u>-</u> -	6952	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	& C1545-479-102	Шайба для з'єднання дротяного лотка СМ170600 ДКС	шт	2200	<u>7.47</u> -	<u>-</u> -	16434	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	& C1545-479-103	Стандартний анкер зі шпилькою М8 СМ440850 ДКС	шт	1100	<u>68.31</u> -	<u>-</u> -	75141	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	& C1545-479-103 варіант 1	Комплект кріпильний для дротяного лотка №1 СМ350001 ДКС	шт	550	<u>89.32</u> -	<u>-</u> -	49126	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	& C1545-44-53	Кабельна стяжка, 205х3.6 (100 шт) GT-200IC Hyperline	уп.	20	<u>84.97</u> -	<u>-</u> -	1699	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	& 1508-1067-74	Конектор RJ45 STP 6 кат. 8P8C 50 мкм EServer™	шт	100	<u>7.08</u> -	<u>-</u> -	708	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					862220	177943	<u>10667</u> 3626		<u>1597.6</u> 26,23
		Разом будівельні роботи, грн.					862220				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					673610				
		всього заробітна плата, грн.					181569				
		Загальновиробничі витрати, грн.					90882				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					154,92				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					29433				
		Всього будівельні роботи, грн.					953102				

		Всього по розділу 5					953102				
		Разом прямі витрати по кошторису					1781284	394313	<u>35352</u> 17518		<u>3408.31</u> 137,27
		Разом будівельні роботи, грн.					1781284				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1351619				
		всього заробітна плата, грн.					411831				
		Загальновиробничі витрати, грн.					198889				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					328,22				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					62359				
		Всього будівельні роботи, грн.					1980173				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					1980173				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					3873,8				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					474190				

Склав

*[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*Семен КУМИШ

Перевірив

*[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*Катерина МІЛЬКО

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»
21 - 3760

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-024/BC3

на відеоспостереження

Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №6

Основа:
креслення (специфікації) № BC3

Кошторисна вартість 351,917 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,41232 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 177,233 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Обладнання відеоспостереження									
1	KM10-385-4	Апаратура настільна, маса до 20 кг (АРМ оператора відеоспостереження) компл.	шт	1	<u>1378.79</u> 1373,12	- -	1379	1373	- -	<u>11.2000</u> -	<u>11.2</u> -
2	KM11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг	шт	1	<u>192.85</u> 189,42	<u>3.43</u> 1,51	193	189	<u>4</u> 2	<u>1.6000</u> 0,0126	<u>1.6</u> 0,01
3	KM10-350-23	Монтаж пристрою відеоконтролю	шт	77	<u>463.80</u> 451,81	<u>11.99</u> 3,41	35713	34789	<u>924</u> 263	<u>3.2000</u> 0,0278	<u>246.4</u> 2,14
4	KM10-385-4	Апаратура настільна, маса до 20 кг (Встановлення коммутатора)	шт	4	<u>1373.12</u> 1373,12	- -	5492	5492	- -	<u>11.2000</u> -	<u>44.8</u> -
5	KM10-185-2	Електрична перевірка та налаштування комутаторів усіх призначень	р.місце	4	<u>4969.89</u> 4969,89	- -	19880	19880	- -	<u>35.2000</u> -	<u>140.8</u> -
6	KM11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (Патч панель з організатором)	шт	4	<u>192.85</u> 189,42	<u>3.43</u> 1,51	771	758	<u>13</u> 6	<u>1.6000</u> 0,0126	<u>6.4</u> 0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& 1508-1067-85 варіант 1	Патч-панель 19" 24xRJ-45 FTP, кат. 5е WT-2084-CAT.5E "EServer™"	шт	4	<u>1394.48</u> -	<u>-</u> -	5578	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					69006	62481	<u>941</u> 271		<u>451.2</u> 2,2
		Разом будівельні роботи, грн.					69006				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5584				
		всього заробітна плата, грн.					62752				
		Загальновиробничі витрати, грн.					25694				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					35,21				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6689				
		Всього будівельні роботи, грн.					94700				

		Всього по розділу 1					94700				
		Розділ 2. Кабелі і дроти									
8	КБ21-4-1	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2	100м	15,15	<u>951.99</u> 814,80	<u>78.97</u> 51,77	14423	12344	<u>1196</u> 784	<u>7.4100</u> 0,4130	<u>112.26</u> 6,26
9	КБ21-4-6	Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2	100м	24,85	<u>570.75</u> 372,76	<u>78.97</u> 51,77	14183	9263	<u>1962</u> 1286	<u>3.3900</u> 0,4130	<u>84.24</u> 10,26
10	& C156-3-1-48	Кабель U/UTP 4x2x0,51, кат. 5е, зовнішній КПП-ВП (100)	м	4080	<u>16.04</u> -	<u>-</u> -	65443	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	& C1545-66-Г-3	Патч-корд кат. 5е F/UTP 26AWG білий, 1м. ОК-PC5102W	шт	77	<u>94.11</u> -	<u>-</u> -	7246	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					101295	21607	<u>3158</u> 2070		<u>196.5</u> 16,52
		Разом будівельні роботи, грн.					101295				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					76530				
		всього заробітна плата, грн.					23677				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					11996 20,67 3926 113291 113291				
12	КБ21-2-7	Розділ 3. Монтажні вироби і матеріали <i>Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм</i>	100м	15	<u>4670.05</u> 4452,19	<u>176.01</u> 61,71	70051	66783	<u>2640</u> 926	<u>41.0000</u> 0,4400	<u>615</u> 6,6
13	& С113-953- А-6	Труба ПВХ гнучка гофр. д.20мм, (DKC 91520)	м	1530	<u>11.81</u> -	<u>-</u> -	18069	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	& С113- 2124-В-1	Тримач з клямкою для труб 20 мм 51020 ДКС	шт	3000	<u>2.38</u> -	<u>-</u> -	7140	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	& С1512-23 варіант 1	Коробка монтажна герметична IP67 100*100*75	шт	77	<u>107.29</u> -	<u>-</u> -	8261	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	& С1-1-9	Дюбель забивний 6х40мм	шт	3000	<u>0.61</u> -	<u>-</u> -	1830	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	КМ8-411-1	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	100 м	0,15	<u>7157.70</u> 5729,32	<u>1400.60</u> 190,68	1074	859	<u>210</u> 29	<u>47.8400</u> 1,4338	<u>7.18</u> 0,22
18	& С1545- 318-4 варіант 1	Металорукав РЗ-Ц-Х-18	м	15	<u>89.03</u> -	<u>-</u> -	1335	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	& 1715- 10060-20	Роз'єм RJ45	шт	150	<u>4.18</u> -	<u>-</u> -	627	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	& С1545-44- 53	Кабельна стяжка, 205х3.6 (100 шт) GT- 200IC Hyperline	уп.	5	<u>84.97</u> -	<u>-</u> -	425	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					108812	67642	<u>2850</u> 955		<u>622.18</u> 6,82
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					108812 38320 68597 35114 61,02 11592				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					143926				

		Всього по розділу 3					143926				
		Разом прямі витрати по кошторису					279113	151730	6949 3296		1269,88 25,54
		Разом будівельні роботи, грн.					279113				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					120434				
		всього заробітна плата, грн.					155026				
		Загальновиробничі витрати, грн.					72804				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					116,9				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					22207				
		Всього будівельні роботи, грн.					351917				

		Всього по кошторису					351917				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1412,32				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					177233				

Склав

_____ Семен КУМИШ
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ Катерина МІЛЬКО
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»
21 - 3760

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-026/ОС3

на охоронна сигналізація

Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №6

Основа:
креслення (специфікації) № ОС3

Кошторисна вартість 332,590 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,65633 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 195,611 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Обладнання											
1	КМ10-667-2	Блок базовий на 20 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	<u>7215.07</u> 7030,91	<u>1.73</u> 0,28	7215	7031	2 -	<u>60.8000</u> 0,0026	<u>60.8</u> -
2	КМ10-172-4	Плата додаткова, що установлюється на готовому місці стояка	шт	1	<u>425.45</u> 347,49	<u>77.96</u> 22,15	425	347	78 22	<u>3.2000</u> 0,1807	<u>3.2</u> 0,18
3	КМ10-667-11	Пристрій розширення на 8 променів	шт	3	<u>2522.90</u> 2432,42	<u>1.40</u> 0,23	7569	7297	4 1	<u>22.4000</u> 0,0021	<u>67.2</u> 0,01
4	КМ10-668-4	Сповіщувач ОС автоматичний контактний, магнітоконтантний на відкривання вікон, дверей	шт	42	<u>192.60</u> 173,74	<u>-</u> -	8089	7297	- -	<u>1.6000</u> -	<u>67.2</u> -
5	КМ10-669-2	Прилад ультразвуковий в одноклобному виконанні	шт	32	<u>955.21</u> 925,12	<u>0.93</u> 0,15	30567	29604	30 5	<u>8.0000</u> 0,0014	<u>256</u> 0,04
6	КМ10-669-5	Прилад оптико-електричний в одноклобному виконанні	шт	5	<u>1995.53</u> 1480,19	<u>60.16</u> 1,27	9978	7401	301 6	<u>12.8000</u> 0,0106	<u>64</u> 0,05
7	КМ8-81-1	Апарат керування і сигналізації (Клавіатура)	шт	2	<u>216.67</u> 196,16	<u>17.14</u> 7,55	433	392	34 15	<u>1.6000</u> 0,0630	<u>3.2</u> 0,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КМ10-386-7	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	1	<u>389.36</u> 370,05	- -	389	370	- -	<u>3.2000</u> -	<u>3.2</u> -
9	КМ10-309-3	Кнопка тривоги	шт	1	<u>196.16</u> 196,16	- -	196	196	- -	<u>1.6000</u> -	<u>1.6</u> -
10	& С1545-70-136 варіант 1	Кнопка тривоги "КИО-1"	шт	1	<u>35.38</u> -	- -	35	-	- -	- -	- -
11	КМ10-3-8	Ящик живлення	ящик	1	<u>566.40</u> 555,07	- -	566	555	- -	<u>4.8000</u> -	<u>4.8</u> -
12	КМ10-668-6	Конструкції для установлення сповіщувача	шт	37	<u>123.62</u> 60,81	<u>58.76</u> 1,04	4574	2250	<u>2174</u> 38	<u>0.5600</u> 0,0085	<u>20.72</u> 0,31
13	& С1504-45-2005	Рухомий кронштейн SRB3	шт	37	<u>60.18</u> -	- -	2227	-	- -	- -	- -
14	КМ8-125-1	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год	шт	3	<u>82.62</u> 74,01	<u>6.86</u> 3,02	248	222	<u>21</u> 9	<u>0.6400</u> 0,0252	<u>1.92</u> 0,08
15	КМ8-125-2	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 18 А.год	шт	1	<u>83.33</u> 74,01	<u>6.86</u> 3,02	83	74	<u>7</u> 3	<u>0.6400</u> 0,0252	<u>0.64</u> 0,03
Разом прямі витрати по розділу 1							72594	63036	<u>2651</u> 99		<u>554.48</u> 0,83
Разом будівельні роботи, грн.							72594				
в тому числі:							6907				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							63135				
всього заробітна плата, грн.							28497				
Загальновиробничі витрати, грн.							43,96				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							8353				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							101091				
Всього будівельні роботи, грн.											

Всього по розділу 1							101091				
16	КБ21-4-1	Розділ 2. Кабельна продукція Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2	100м	15	<u>951.99</u> 814,80	<u>78.97</u> 51,77	14280	12222	<u>1185</u> 777	<u>7.4100</u> 0,4130	<u>111.15</u> 6,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	КБ21-4-6	Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм ²	100м	3,55	<u>570.75</u> 372,76	<u>78.97</u> 51,77	2026	1323	<u>280</u> 184	<u>3.3900</u> 0,4130	<u>12.03</u> 1,47
18	КБ21-13-1	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	100м	0,15	<u>1803.74</u> 749,70	<u>969.74</u> 272,04	271	112	<u>145</u> 41	<u>6.2600</u> 2,2579	<u>0.94</u> 0,34
19	& С1545-64-31-60	Кабель парної скрутки фіксованого монтажу, екранований КОВЕНг(J-Y(St)YU-PF) 2x2x0,5	м	153	<u>11.96</u> -	<u>-</u> -	1830	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	& С1545-64-2-Г6	Кабель парної скрутки фіксованого монтажу, екранований КОВЕНг(J-Y(St)YU-PF) 1x2x0,8.	м	51	<u>9.50</u> -	<u>-</u> -	485	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	& С1545-64-27	Дріт зв'язку та сигналізації для фіксованого монтажу ПСВВнг(J-YU-U) 6x0,4	м	1785	<u>8.12</u> -	<u>-</u> -	14494	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					33386	13657	<u>1610</u> 1002		<u>124.12</u> 8,01
		Разом будівельні роботи, грн.					33386				
		в тому числі:					18119				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					14659				
		всього заробітна плата, грн.					7434				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12,81				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2436				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					40820				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по розділу 2					40820				
		Розділ 3. Обладнання СКУД									
22	КМ10-385-7	Апаратура настінна (контролер обмеження доступу)	шт	10	<u>1497.19</u> 1480,19	<u>-</u> -	14972	14802	<u>-</u> -	<u>12.8000</u> -	<u>128</u> -
23	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [зовнішній ИБГ], маса до 5 кг	шт	10	<u>189.42</u> 189,42	<u>-</u> -	1894	1894	<u>-</u> -	<u>1.6000</u> -	<u>16</u> -
24	КМ10-309-3	Кнопка, установлювана на пультах і панелях (Антивандальна кнопка)	шт	10	<u>202.65</u> 196,16	<u>-</u> -	2027	1962	<u>-</u> -	<u>1.6000</u> -	<u>16</u> -
25	& С1545-70-1137	Кнопка виходу антивандальна накладна з підсвічуванням К-787	шт	10	<u>348.73</u> -	<u>-</u> -	3487	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	КМ11-138-1	Монтаж механізму виконавчого, маса до 20 кг	комплект	17	<u>148.69</u> 93,61	<u>33.00</u> 11,57	2528	1591	<u>561</u> 197	<u>0.8000</u> 0,0825	<u>13.6</u> 1,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	& C1545-270-80	Кутник LB-7728	шт	17	<u>233.77</u> -	<u>-</u> -	3974	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	KM10-668-4	Сповісчувач ОС автоматичний контактний, магнітоконтантний на відкривання вікон, дверей	шт	17	<u>192.60</u> 173,74	<u>-</u> -	3274	2954	<u>-</u> -	<u>1.6000</u> -	<u>27.2</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					32156	23203	<u>561</u> 197		<u>200.8</u> 1,4
		Разом будівельні роботи, грн.					32156				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8392				
		всього заробітна плата, грн.					23400				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10385				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					15,69				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2980				
		Всього будівельні роботи, грн.					42541				

		Всього по розділу 3					42541				
29	KB21-4-1	Розділ 4. Кабелі та дроти СКУД									
		Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2	100м	0,8	<u>951.99</u> 814,80	<u>78.97</u> 51,77	762	652	<u>63</u> 41	<u>7.4100</u> 0,4130	<u>5.93</u> 0,33
30	& 15095-46041-3 варіант 1	Провід перерізом 2.0,75мм2 ПВСнг	1000м	0,051	<u>35.28</u> -	<u>-</u> -	2	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	& C1545-64-27	Дріт зв'язку та сигналізації для фіксованого монтажу ПСВВнг(J-YU-U) 6x0,4	м	30,6	<u>8.12</u> -	<u>-</u> -	248	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					1012	652	<u>63</u> 41		<u>5.93</u> 0,33
		Разом будівельні роботи, грн.					1012				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					297				
		всього заробітна плата, грн.					693				
		Загальновиробничі витрати, грн.					351				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,61				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					115				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					1363				
		Всього по розділу 4					1363				
		Розділ 5. Матеріали									
32	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,15	<u>3984.67</u> 3837,93	<u>109.72</u> 48,29	598	576	<u>16</u> 7	<u>32.8000</u> 0,4032	<u>4.92</u> 0,06
33	& С1545-89-3	Короб пластиковий ТМС 15/1х17	м	15	<u>46.28</u> -	<u>-</u> -	694	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	КБ21-2-7	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	15	<u>4670.05</u> 4452,19	<u>176.01</u> 61,71	70051	66783	<u>2640</u> 926	<u>41.0000</u> 0,4400	<u>615</u> 6,6
35	& С113-953-A-7	Труба ПВХ гнучка гофр. д.16мм, посилена з протяжкою, сірий колір (ДКС 91516)	м	1515	<u>9.52</u> -	<u>-</u> -	14423	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	& С113-2124-B-2	Тримач двокомпонентний, д. 16мм 51116 ДКС	шт	3000	<u>3.73</u> -	<u>-</u> -	11190	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	& С111-1850-A-4	Саморіз 4х35мм з дюбелем С6 (ДКС 06520)	шт	3000	<u>3.86</u> -	<u>-</u> -	11580	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	& С1512-6-4	Коробка монтажна КМС 1-4н	шт	80	<u>20.41</u> -	<u>-</u> -	1633	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	& С1-ПРСВ-44 варіант 1	Ізолююча стрічка ПВХ	рулон	5	<u>157.13</u> -	<u>-</u> -	786	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	& С1545-44-53	Кабельна стяжка, 205х3.6 (100 шт) GT-200IC Hyperline	уп.	10	<u>84.97</u> -	<u>-</u> -	850	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					111805	67359	<u>2656</u> 933		<u>619.92</u> 6,66
		Разом будівельні роботи, грн.					111805				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					41790				
		всього заробітна плата, грн.					68292				
		Загальновиробничі витрати, грн.					34970				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					60,78				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					11548				
		Всього будівельні роботи, грн.					146775				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 5					146775				
		Разом прямі витрати по кошторису					250953	167907	<u>7541</u> 2272		<u>1505,25</u> 17,23
		Разом будівельні роботи, грн.					250953				
		в тому числі:					75505				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					170179				
		всього заробітна плата, грн.					81637				
		Загальновиробничі витрати, грн.					133,85				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					25432				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					332590				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по кошторису					332590				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1656,33				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					195611				

Склав

_____ Семен КУМИШ
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ Катерина МІЛЬКО
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»
21 - 3760

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-04-01/АР4

на будівельні роботи

Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №3,4,7

Основа:
креслення (специфікації) № АР4

Кошторисна вартість 192640,928 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 358,19953 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 44482,562 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати				на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
		Демонтаж підвал на позн. -3,050;-3,370;-3,840;-4,120 АР 4 арк									
1	КБ46-44-3	Розбирання дерев'яних заповнень дверних прорізів	100м2	0,546	16696.54 15450,59	1213.77 471,24	9116	8436	663 257	150.4000 3,8437	82.12 2,1
2	КБ46-44-1	Розбирання дерев'яних заповнень віконних прорізів з підвіконними дошками	100м2	0,1343	29279.94 28033,99	1213.77 471,24	3932	3765	163 63	272.8900 3,8437	36.65 0,52
3	КБ10-25-4 к дем.=0,7	(Демонтаж) Установлення віконних зливів	100м	0,14	2226.73 2129,43	91.74 66,07	312	298	13 9	19.1100 0,5082	2.68 0,07
4	КР13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	40,7425	8832.85 7564,48	1268.37 468,49	359872	308196	51676 19087	74.3000 3,8357	3027.17 156,28
5	КБ46-24-2	Відбивання штукатурки з фарбуванням віконних укосів	100м2	0,1307	3771.63 3722,83	48.80 18,98	493	487	6 2	37.6500 0,1419	4.92 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КР12-65-14	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	100м2	18,7721	<u>3688,22</u> 3688,22	<u>-</u> -	69236	69236	<u>-</u> -	<u>37.3000</u> -	<u>700,2</u> -
7	КБ46-41-2	Розбирання цементної стяжки	м3	150,18	<u>1297,12</u> 1282,45	<u>14,67</u> 7,17	194801	192598	<u>2203</u> 1077	<u>11.0900</u> 0,0660	<u>1665,5</u> 9,91
8	КР7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	18,7721	<u>10201,49</u> 10078,24	<u>123,25</u> 36,58	191503	189190	<u>2313</u> 687	<u>92.8100</u> 0,2772	<u>1742,24</u> 5,2
9	КБ7-60-4 к дем.=0,7	(Демонтаж) Установлення металевої огорожі без поручня	100м	0,1514	<u>5717,14</u> 5045,01	<u>672,13</u> 192,83	866	764	<u>102</u> 29	<u>42.1260</u> 1,5725	<u>6,38</u> 0,24
10	С1545-104 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	0,235	<u>4303,96</u> -	<u>-</u> -	1011	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	КБ46-34-4	Розбирання існуючих перегородок	м3	12,09	<u>1778,65</u> 1320,89	<u>457,76</u> 165,88	21504	15970	<u>5534</u> 2005	<u>11.7100</u> 1,3915	<u>141,57</u> 16,82
		Демонтаж 1-го поверху на позн. +3,300 АР 4 арк									
12	КБ46-44-3	Розбирання дерев'яних заповнень дверних прорізів	100м2	2,7957	<u>16696,54</u> 15450,59	<u>1213,77</u> 471,24	46679	43195	<u>3393</u> 1317	<u>150.4000</u> 3,8437	<u>420,47</u> 10,75
13	КБ46-44-1	Розбирання дерев'яних заповнень віконних прорізів з підвіконними дошками	100м2	2,6179	<u>29279,94</u> 28033,99	<u>1213,77</u> 471,24	76652	73390	<u>3178</u> 1234	<u>272.8900</u> 3,8437	<u>714,4</u> 10,06
14	КБ10-25-4 к дем.=0,7	(Демонтаж) Установлення віконних зливів	100м	1,563	<u>2226,73</u> 2129,43	<u>91,74</u> 66,07	3480	3328	<u>143</u> 103	<u>19.1100</u> 0,5082	<u>29,87</u> 0,79
15	КБ46-24-2	Відбивання штукатурки з фарбуванням	100м2	48,3138	<u>3771,63</u> 3722,83	<u>48,80</u> 18,98	182222	179864	<u>2358</u> 917	<u>37.6500</u> 0,1419	<u>1819,01</u> 6,86
16	КР13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	2,457	<u>8832,85</u> 7564,48	<u>1268,37</u> 468,49	21702	18586	<u>3116</u> 1151	<u>74.3000</u> 3,8357	<u>182,56</u> 9,42
17	КБ46-24-2	Відбивання штукатурки з фарбуванням віконних укосів	100м2	1,3973	<u>3771,63</u> 3722,83	<u>48,80</u> 18,98	5270	5202	<u>68</u> 27	<u>37.6500</u> 0,1419	<u>52,61</u> 0,2
18	КР12-65-14	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	100м2	19,3376	<u>3688,22</u> 3688,22	<u>-</u> -	71321	71321	<u>-</u> -	<u>37.3000</u> -	<u>721,29</u> -
19	КБ46-41-2	Розбирання цементної стяжки	м3	251,39	<u>1297,12</u> 1282,45	<u>14,67</u> 7,17	326083	322395	<u>3688</u> 1802	<u>11.0900</u> 0,0660	<u>2787,92</u> 16,59
20	КР7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,3011	<u>10201,49</u> 10078,24	<u>123,25</u> 36,58	3072	3035	<u>37</u> 11	<u>92.8100</u> 0,2772	<u>27,95</u> 0,08
21	КР7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м2	19,0365	<u>1830,26</u> 1779,84	<u>50,42</u> 14,96	34842	33882	<u>960</u> 285	<u>18.0000</u> 0,1134	<u>342,66</u> 2,16
22	КБ7-60-4 к дем.=0,7	(Демонтаж) Установлення металевої огорожі без поручня	100м	0,1805	<u>5717,14</u> 5045,01	<u>672,13</u> 192,83	1032	911	<u>121</u> 35	<u>42.1260</u> 1,5725	<u>7,6</u> 0,28
23	С1545-104 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	0,28	<u>4303,96</u> -	<u>-</u> -	1205	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	КБ46-34-4	Розбирання вентиляційних шахт	м3	30,55	<u>1778.65</u> 1320,89	<u>457.76</u> 165,88	54338	40353	<u>13985</u> 5068	<u>11.7100</u> 1,3915	<u>357.74</u> 42,51
25	КБ46-34-4	Розбирання існуючих перегородок	м3	29,19	<u>1778.65</u> 1320,89	<u>457.76</u> 165,88	51919	38557	<u>13362</u> 4842	<u>11.7100</u> 1,3915	<u>341.81</u> 40,62
26	КБ46-44-3	Демонтаж 2-го поверху на позн. +3,300 АР 4 арк Розбирання дерев'яних заповнень дверних прорізів	100м2	1,9104	<u>16696.54</u> 15450,59	<u>1213.77</u> 471,24	31897	29517	<u>2319</u> 900	<u>150.4000</u> 3,8437	<u>287.32</u> 7,34
27	КБ46-44-1	Розбирання дерев'яних заповнень віконних прорізів з підвіконними дошками	100м2	2,609	<u>29279.94</u> 28033,99	<u>1213.77</u> 471,24	76391	73141	<u>3167</u> 1229	<u>272.8900</u> 3,8437	<u>711.97</u> 10,03
28	КБ10-25-4 к дем.=0,7	(Демонтаж) Установлення віконних зливів	100м	1,57	<u>2226.73</u> 2129,43	<u>91.74</u> 66,07	3496	3343	<u>144</u> 104	<u>19.1100</u> 0,5082	<u>30</u> 0,8
29	КБ46-24-2	Відбивання штукатурки з фарбуванням	100м2	32,5849	<u>3771.63</u> 3722,83	<u>48.80</u> 18,98	122898	121308	<u>1590</u> 618	<u>37.6500</u> 0,1419	<u>1226.82</u> 4,62
30	КР13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	5,3187	<u>8832.85</u> 7564,48	<u>1268.37</u> 468,49	46979	40233	<u>6746</u> 2492	<u>74.3000</u> 3,8357	<u>395.18</u> 20,4
31	КБ46-24-2	Відбивання штукатурки з фарбуванням віконних укосів	100м2	1,4813	<u>3771.63</u> 3722,83	<u>48.80</u> 18,98	5587	5515	<u>72</u> 28	<u>37.6500</u> 0,1419	<u>55.77</u> 0,21
32	КР12-65-14	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	100м2	13,9242	<u>3688.22</u> 3688,22	<u>-</u> -	51356	51356	<u>-</u> -	<u>37.3000</u> -	<u>519.37</u> -
33	КБ46-41-2	Розбирання цементної стяжки	м3	181,07	<u>1297.12</u> 1282,45	<u>14.67</u> 7,17	234870	232213	<u>2657</u> 1298	<u>11.0900</u> 0,0660	<u>2008.07</u> 11,95
34	КР7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,6622	<u>10201.49</u> 10078,24	<u>123.25</u> 36,58	6755	6674	<u>81</u> 24	<u>92.8100</u> 0,2772	<u>61.46</u> 0,18
35	КР7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м2	13,2662	<u>1830.26</u> 1779,84	<u>50.42</u> 14,96	24281	23612	<u>669</u> 198	<u>18.0000</u> 0,1134	<u>238.79</u> 1,5
36	КБ7-60-4 к дем.=0,7	(Демонтаж) Установлення металевої огорожі без поручня	100м	0,1805	<u>5717.14</u> 5045,01	<u>672.13</u> 192,83	1032	911	<u>121</u> 35	<u>42.1260</u> 1,5725	<u>7.6</u> 0,28
37	С1545-104 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	0,28	<u>4303.96</u> -	<u>-</u> -	1205	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	КБ46-34-4	Розбирання вентиляційних шахт	м3	25,84	<u>1778.65</u> 1320,89	<u>457.76</u> 165,88	45960	34132	<u>11828</u> 4286	<u>11.7100</u> 1,3915	<u>302.59</u> 35,96
39	КБ46-34-4	Розбирання існуючих перегородок	м3	34,76	<u>1778.65</u> 1320,89	<u>457.76</u> 165,88	61826	45914	<u>15912</u> 5766	<u>11.7100</u> 1,3915	<u>407.04</u> 48,37
40	КБ46-44-3	Демонтаж 3-го поверху на позн. +6,600 АР 4 арк Розбирання дерев'яних заповнень дверних прорізів	100м2	2,2149	<u>16696.54</u> 15450,59	<u>1213.77</u> 471,24	36981	34222	<u>2688</u> 1044	<u>150.4000</u> 3,8437	<u>333.12</u> 8,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	КБ46-44-1	Розбирання дерев'яних заповнень віконних прорізів з підвіконними дошками	100м2	2,9465	<u>29279.94</u> 28033,99	<u>1213.77</u> 471,24	86273	82602	<u>3576</u> 1389	<u>272.8900</u> 3,8437	<u>804.07</u> 11,33
42	КБ10-25-4 к дем.=0,7	(Демонтаж) Установлення віконних зливів	100м	1,98	<u>2226.73</u> 2129,43	<u>91.74</u> 66,07	4409	4216	<u>182</u> 131	<u>19.1100</u> 0,5082	<u>37.84</u> 1,01
43	КБ46-24-2	Відбивання штукатурки з фарбуванням	100м2	31,6909	<u>3771.63</u> 3722,83	<u>48.80</u> 18,98	119526	117980	<u>1546</u> 601	<u>37.6500</u> 0,1419	<u>1193.16</u> 4,5
44	КР13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	5,6134	<u>8832.85</u> 7564,48	<u>1268.37</u> 468,49	49582	42462	<u>7120</u> 2630	<u>74.3000</u> 3,8357	<u>417.08</u> 21,53
45	КБ46-24-2	Відбивання штукатурки з фарбуванням віконних укосів	100м2	1,4716	<u>3771.63</u> 3722,83	<u>48.80</u> 18,98	5550	5479	<u>71</u> 28	<u>37.6500</u> 0,1419	<u>55.41</u> 0,21
46	КР12-65-14	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	100м2	13,8168	<u>3688.22</u> 3688,22	<u>-</u> -	50959	50959	<u>-</u> -	<u>37.3000</u> -	<u>515.37</u> -
47	КБ46-41-2	Розбирання цементної стяжки	м3	192,62	<u>1297.12</u> 1282,45	<u>14.67</u> 7,17	249851	247026	<u>2825</u> 1381	<u>11.0900</u> 0,0660	<u>2136.16</u> 12,71
48	КР7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	1,2914	<u>10201.49</u> 10078,24	<u>123.25</u> 36,58	13174	13015	<u>159</u> 47	<u>92.8100</u> 0,2772	<u>119.85</u> 0,36
49	КР7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м2	13,5254	<u>1830.26</u> 1779,84	<u>50.42</u> 14,96	24755	24073	<u>682</u> 202	<u>18.0000</u> 0,1134	<u>243.46</u> 1,53
50	КБ7-60-4 к дем.=0,7	(Демонтаж) Установлення металевої огорожі без поручня	100м	0,1985	<u>5717.14</u> 5045,01	<u>672.13</u> 192,83	1135	1001	<u>134</u> 38	<u>42.1260</u> 1,5725	<u>8.36</u> 0,31
51	С1545-104 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	0,308	<u>4303.96</u> -	<u>-</u> -	1326	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	КБ46-34-4	Розбирання вентиляційних шахт	м3	25,98	<u>1778.65</u> 1320,89	<u>457.76</u> 165,88	46209	34317	<u>11892</u> 4310	<u>11.7100</u> 1,3915	<u>304.23</u> 36,15
53	КБ46-34-4	Розбирання існуючих перегородок	м3	34,74	<u>1778.65</u> 1320,89	<u>457.76</u> 165,88	61790	45888	<u>15902</u> 5763	<u>11.7100</u> 1,3915	<u>406.81</u> 48,34
54	КБ46-44-3	Демонтаж 4-го поверху на позн. +9,900 АР 4 арк Розбирання дерев'яних заповнень дверних прорізів	100м2	2,1888	<u>16696.54</u> 15450,59	<u>1213.77</u> 471,24	36545	33818	<u>2657</u> 1031	<u>150.4000</u> 3,8437	<u>329.2</u> 8,41
55	КБ46-44-1	Розбирання дерев'яних заповнень віконних прорізів з підвіконними дошками	100м2	2,9465	<u>29279.94</u> 28033,99	<u>1213.77</u> 471,24	86273	82602	<u>3576</u> 1389	<u>272.8900</u> 3,8437	<u>804.07</u> 11,33
56	КБ10-25-4 к дем.=0,7	(Демонтаж) Установлення віконних зливів	100м	1,78	<u>2226.73</u> 2129,43	<u>91.74</u> 66,07	3964	3790	<u>163</u> 118	<u>19.1100</u> 0,5082	<u>34.02</u> 0,9
57	КБ46-24-2	Відбивання штукатурки з фарбуванням	100м2	30,9018	<u>3771.63</u> 3722,83	<u>48.80</u> 18,98	116550	115042	<u>1508</u> 587	<u>37.6500</u> 0,1419	<u>1163.45</u> 4,38
58	КР13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	5,8769	<u>8832.85</u> 7564,48	<u>1268.37</u> 468,49	51910	44456	<u>7454</u> 2753	<u>74.3000</u> 3,8357	<u>436.65</u> 22,54
59	КБ46-24-2	Відбивання штукатурки з фарбуванням віконних укосів	100м2	1,4716	<u>3771.63</u> 3722,83	<u>48.80</u> 18,98	5550	5479	<u>71</u> 28	<u>37.6500</u> 0,1419	<u>55.41</u> 0,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	КР12-65-14	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	100м2	13,8457	<u>3688,22</u> 3688,22	<u>-</u> -	51066	51066	<u>-</u> -	<u>37.3000</u> -	<u>516,44</u> -
61	КБ46-41-2	Розбирання цементної стяжки	м3	179,99	<u>1297,12</u> 1282,45	<u>14,67</u> 7,17	233469	230828	<u>2641</u> 1291	<u>11.0900</u> 0,0660	<u>1996,09</u> 11,88
62	КР7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,9218	<u>10201,49</u> 10078,24	<u>123,25</u> 36,58	9404	9290	<u>114</u> 34	<u>92,8100</u> 0,2772	<u>85,55</u> 0,26
63	КР7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м2	12,9239	<u>1830,26</u> 1779,84	<u>50,42</u> 14,96	23654	23002	<u>652</u> 193	<u>18,0000</u> 0,1134	<u>232,63</u> 1,47
64	КБ7-60-4 к дем.=0,7	(Демонтаж) Установлення металевої огорожі без поручня	100м	0,1985	<u>5717,14</u> 5045,01	<u>672,13</u> 192,83	1135	1001	<u>134</u> 38	<u>42,1260</u> 1,5725	<u>8,36</u> 0,31
65	С1545-104 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	0,308	<u>4303,96</u> -	<u>-</u> -	1326	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
66	КБ46-34-4	Розбирання вентиляційних шахт	м3	26,11	<u>1778,65</u> 1320,89	<u>457,76</u> 165,88	46441	34488	<u>11953</u> 4331	<u>11,7100</u> 1,3915	<u>305,75</u> 36,33
67	КБ46-34-4	Розбирання існуючих перегородок	м3	34,65	<u>1778,65</u> 1320,89	<u>457,76</u> 165,88	61630	45769	<u>15861</u> 5748	<u>11,7100</u> 1,3915	<u>405,75</u> 48,22
68	КБ46-44-3	Демонтаж 5-го поверху на позн. +13,200 АР 4 арк Розбирання дерев'яних заповнень дверних прорізів	100м2	2,1474	<u>16696,54</u> 15450,59	<u>1213,77</u> 471,24	35854	33179	<u>2606</u> 1012	<u>150,4000</u> 3,8437	<u>322,97</u> 8,25
69	КБ46-44-1	Розбирання дерев'яних заповнень віконних прорізів з підвіконними дошками	100м2	2,9465	<u>29279,94</u> 28033,99	<u>1213,77</u> 471,24	86273	82602	<u>3576</u> 1389	<u>272,8900</u> 3,8437	<u>804,07</u> 11,33
70	КБ10-25-4 к дем.=0,7	(Демонтаж) Установлення віконних зливів	100м	1,84	<u>2226,73</u> 2129,43	<u>91,74</u> 66,07	4097	3918	<u>169</u> 122	<u>19,1100</u> 0,5082	<u>35,16</u> 0,94
71	КБ46-24-2	Відбивання штукатурки з фарбуванням	100м2	32,4685	<u>3771,63</u> 3722,83	<u>48,80</u> 18,98	122459	120875	<u>1584</u> 616	<u>37,6500</u> 0,1419	<u>1222,44</u> 4,61
72	КР13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	6,1983	<u>8832,85</u> 7564,48	<u>1268,37</u> 468,49	54749	46887	<u>7862</u> 2904	<u>74,3000</u> 3,8357	<u>460,53</u> 23,77
73	КБ46-24-2	Відбивання штукатурки з фарбуванням віконних укосів	100м2	1,4716	<u>3771,63</u> 3722,83	<u>48,80</u> 18,98	5550	5479	<u>71</u> 28	<u>37,6500</u> 0,1419	<u>55,41</u> 0,21
74	КР12-65-14	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	100м2	14,5462	<u>3688,22</u> 3688,22	<u>-</u> -	53650	53650	<u>-</u> -	<u>37,3000</u> -	<u>542,57</u> -
75	КБ46-41-2	Розбирання цементної стяжки	м3	189,1	<u>1297,12</u> 1282,45	<u>14,67</u> 7,17	245285	242511	<u>2774</u> 1356	<u>11,0900</u> 0,0660	<u>2097,12</u> 12,48
76	КР7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	13,503	<u>10201,49</u> 10078,24	<u>123,25</u> 36,58	137751	136086	<u>1665</u> 494	<u>92,8100</u> 0,2772	<u>1253,21</u> 3,74
77	КР7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м2	1,0432	<u>1830,26</u> 1779,84	<u>50,42</u> 14,96	1909	1857	<u>52</u> 16	<u>18,0000</u> 0,1134	<u>18,78</u> 0,12
78	КБ7-60-4 к дем.=0,7	(Демонтаж) Установлення металевої огорожі без поручня	100м	0,1985	<u>5717,14</u> 5045,01	<u>672,13</u> 192,83	1135	1001	<u>134</u> 38	<u>42,1260</u> 1,5725	<u>8,36</u> 0,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	С1545-104 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	0,308	<u>4303.96</u> -	<u>-</u> -	1326	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
80	КБ46-34-4	Розбирання вентиляційних шахт	м3	27,17	<u>1778.65</u> 1320,89	<u>457.76</u> 165,88	48326	35889	<u>12437</u> 4507	<u>11.7100</u> 1,3915	<u>318.16</u> 37,81
81	КБ46-34-4	Розбирання існуючих перегородок	м3	35,05	<u>1778.65</u> 1320,89	<u>457.76</u> 165,88	62342	46297	<u>16045</u> 5814	<u>11.7100</u> 1,3915	<u>410.44</u> 48,77
82	КБ46-44-3	Демонтаж 6-го поверху на позн. +16,500 АР 4 арк Розбирання дерев'яних заповнень дверних прорізів	100м2	2,1696	<u>16696.54</u> 15450,59	<u>1213.77</u> 471,24	36225	33522	<u>2633</u> 1022	<u>150.4000</u> 3,8437	<u>326.31</u> 8,34
83	КБ46-44-1	Розбирання дерев'яних заповнень віконних прорізів з підвіконними дошками	100м2	2,978	<u>29279.94</u> 28033,99	<u>1213.77</u> 471,24	87196	83485	<u>3615</u> 1403	<u>272.8900</u> 3,8437	<u>812.67</u> 11,45
84	КБ10-25-4 к дем.=0,7	(Демонтаж) Установлення віконних зливів	100м	1,84	<u>2226.73</u> 2129,43	<u>91.74</u> 66,07	4097	3918	<u>169</u> 122	<u>19.1100</u> 0,5082	<u>35.16</u> 0,94
85	КБ46-24-2	Відбивання штукатурки з фарбуванням	100м2	32,1674	<u>3771.63</u> 3722,83	<u>48.80</u> 18,98	121324	119754	<u>1570</u> 611	<u>37.6500</u> 0,1419	<u>1211.1</u> 4,56
86	КР13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	6,3169	<u>8832.85</u> 7564,48	<u>1268.37</u> 468,49	55796	47784	<u>8012</u> 2959	<u>74.3000</u> 3,8357	<u>469.35</u> 24,23
87	КБ46-24-2	Відбивання штукатурки з фарбуванням віконних укосів	100м2	1,4918	<u>3771.63</u> 3722,83	<u>48.80</u> 18,98	5627	5554	<u>73</u> 28	<u>37.6500</u> 0,1419	<u>56.17</u> 0,21
88	КР12-65-14	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	100м2	14,3712	<u>3688.22</u> 3688,22	<u>-</u> -	53004	53004	<u>-</u> -	<u>37.3000</u> -	<u>536.05</u> -
89	КБ46-41-2	Розбирання цементної стяжки	м3	186,83	<u>1297.12</u> 1282,45	<u>14.67</u> 7,17	242341	239600	<u>2741</u> 1340	<u>11.0900</u> 0,0660	<u>2071.94</u> 12,33
90	КР7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	13,163	<u>10201.49</u> 10078,24	<u>123.25</u> 36,58	134282	132660	<u>1622</u> 482	<u>92.8100</u> 0,2772	<u>1221.66</u> 3,65
91	КР7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м2	1,2082	<u>1830.26</u> 1779,84	<u>50.42</u> 14,96	2211	2150	<u>61</u> 18	<u>18.0000</u> 0,1134	<u>21.75</u> 0,14
92	КБ7-60-4 к дем.=0,7	(Демонтаж) Установлення металевої огорожі без поручня	100м	0,1985	<u>5717.14</u> 5045,01	<u>672.13</u> 192,83	1135	1001	<u>134</u> 38	<u>42.1260</u> 1,5725	<u>8.36</u> 0,31
93	С1545-104 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	0,308	<u>4303.96</u> -	<u>-</u> -	1326	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
94	КБ46-34-4	Розбирання вентиляційних шахт	м3	27,68	<u>1778.65</u> 1320,89	<u>457.76</u> 165,88	49233	36562	<u>12671</u> 4592	<u>11.7100</u> 1,3915	<u>324.13</u> 38,52
95	КБ46-34-4	Розбирання існуючих перегородок	м3	36,23	<u>1778.65</u> 1320,89	<u>457.76</u> 165,88	64440	47856	<u>16584</u> 6010	<u>11.7100</u> 1,3915	<u>424.25</u> 50,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Демонтаж 7-го поверху на позн. +19,800 АР 4 арк									
96	КБ46-44-3	Розбирання дерев'яних заповнень дверних прорізів	100м2	2,2086	<u>16696.54</u> 15450,59	<u>1213.77</u> 471,24	36876	34124	<u>2681</u> 1041	<u>150.4000</u> 3,8437	<u>332.17</u> 8,49
97	КБ46-44-1	Розбирання дерев'яних заповнень віконних прорізів з підвіконними дошками	100м2	2,978	<u>29279.94</u> 28033,99	<u>1213.77</u> 471,24	87196	83485	<u>3615</u> 1403	<u>272.8900</u> 3,8437	<u>812.67</u> 11,45
98	КБ10-25-4 к дем.=0,7	(Демонтаж) Установлення віконних зливів	100м	1,84	<u>2226.73</u> 2129,43	<u>91.74</u> 66,07	4097	3918	<u>169</u> 122	<u>19.1100</u> 0,5082	<u>35.16</u> 0,94
99	КБ46-24-2	Відбивання штукатурки з фарбуванням	100м2	31,6998	<u>3771.63</u> 3722,83	<u>48.80</u> 18,98	119560	118013	<u>1547</u> 602	<u>37.6500</u> 0,1419	<u>1193.5</u> 4,5
100	КР13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	6,477	<u>8832.85</u> 7564,48	<u>1268.37</u> 468,49	57210	48995	<u>8215</u> 3034	<u>74.3000</u> 3,8357	<u>481.24</u> 24,84
101	КБ46-24-2	Відбивання штукатурки з фарбуванням віконних укосів	100м2	1,4918	<u>3771.63</u> 3722,83	<u>48.80</u> 18,98	5627	5554	<u>73</u> 28	<u>37.6500</u> 0,1419	<u>56.17</u> 0,21
102	КР12-65-14	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	100м2	14,3872	<u>3688.22</u> 3688,22	<u>-</u> -	53063	53063	<u>-</u> -	<u>37.3000</u> -	<u>536.64</u> -
103	КБ46-41-2	Розбирання цементної стяжки	м3	187,03	<u>1297.12</u> 1282,45	<u>14.67</u> 7,17	242600	239857	<u>2743</u> 1341	<u>11.0900</u> 0,0660	<u>2074.16</u> 12,34
104	КР7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	13,1311	<u>10201.49</u> 10078,24	<u>123.25</u> 36,58	133957	132338	<u>1619</u> 480	<u>92.8100</u> 0,2772	<u>1218.7</u> 3,64
105	КР7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м2	1,2561	<u>1830.26</u> 1779,84	<u>50.42</u> 14,96	2299	2236	<u>63</u> 19	<u>18.0000</u> 0,1134	<u>22.61</u> 0,14
106	КБ7-60-4 к дем.=0,7	(Демонтаж) Установлення металевої огорожі без поручня	100м	0,1985	<u>5717.14</u> 5045,01	<u>672.13</u> 192,83	1135	1001	<u>134</u> 38	<u>42.1260</u> 1,5725	<u>8.36</u> 0,31
107	С1545-104 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	0,308	<u>4303.96</u> -	<u>-</u> -	1326	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
108	КБ46-34-4	Розбирання вентиляційних шахт	м3	25,55	<u>1778.65</u> 1320,89	<u>457.76</u> 165,88	45445	33749	<u>11696</u> 4238	<u>11.7100</u> 1,3915	<u>299.19</u> 35,55
109	КБ46-34-4	Розбирання існуючих перегородок	м3	35,08	<u>1778.65</u> 1320,89	<u>457.76</u> 165,88	62395	46337	<u>16058</u> 5819	<u>11.7100</u> 1,3915	<u>410.79</u> 48,81
		Демонтаж 8-го поверху на позн. +23,100 АР 4 арк									
110	КБ46-44-3	Розбирання дерев'яних заповнень дверних прорізів	100м2	2,1213	<u>16696.54</u> 15450,59	<u>1213.77</u> 471,24	35418	32775	<u>2575</u> 1000	<u>150.4000</u> 3,8437	<u>319.04</u> 8,15
111	КБ46-44-1	Розбирання дерев'яних заповнень віконних прорізів з підвіконними дошками	100м2	2,908	<u>29279.94</u> 28033,99	<u>1213.77</u> 471,24	85146	81523	<u>3530</u> 1370	<u>272.8900</u> 3,8437	<u>793.56</u> 11,18
112	КБ10-25-4 к дем.=0,7	(Демонтаж) Установлення віконних зливів	100м	1,82	<u>2226.73</u> 2129,43	<u>91.74</u> 66,07	4053	3876	<u>167</u> 120	<u>19.1100</u> 0,5082	<u>34.78</u> 0,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
113	КБ46-24-2	Відбивання штукатурки з фарбуванням	100м2	32,1211	<u>3771.63</u> 3722,83	<u>48.80</u> 18,98	121149	119581	<u>1568</u> 610	<u>37.6500</u> 0,1419	<u>1209.36</u> 4,56
114	КР13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	6,3218	<u>8832.85</u> 7564,48	<u>1268.37</u> 468,49	55840	47821	<u>8019</u> 2962	<u>74.3000</u> 3,8357	<u>469.71</u> 24,25
115	КБ46-24-2	Відбивання штукатурки з фарбуванням віконних укосів	100м2	1,4918	<u>3771.63</u> 3722,83	<u>48.80</u> 18,98	5627	5554	<u>73</u> 28	<u>37.6500</u> 0,1419	<u>56.17</u> 0,21
116	КР12-65-14	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	100м2	14,4173	<u>3688.22</u> 3688,22	<u>-</u> -	53174	53174	<u>-</u> -	<u>37.3000</u> -	<u>537.77</u> -
117	КБ46-41-2	Розбирання цементної стяжки	м3	187,42	<u>1297.12</u> 1282,45	<u>14.67</u> 7,17	243106	240357	<u>2749</u> 1344	<u>11.0900</u> 0,0660	<u>2078.49</u> 12,37
118	КР7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	13,2898	<u>10201.49</u> 10078,24	<u>123.25</u> 36,58	135576	133938	<u>1638</u> 486	<u>92.8100</u> 0,2772	<u>1233.43</u> 3,68
119	КР7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м2	1,1275	<u>1830.26</u> 1779,84	<u>50.42</u> 14,96	2064	2007	<u>57</u> 17	<u>18.0000</u> 0,1134	<u>20.3</u> 0,13
120	КБ7-60-4 к дем.=0,7	(Демонтаж) Установлення металевої огорожі без поручня	100м	0,1985	<u>5717.14</u> 5045,01	<u>672.13</u> 192,83	1135	1001	<u>134</u> 38	<u>42.1260</u> 1,5725	<u>8.36</u> 0,31
121	С1545-104 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	0,308	<u>4303.96</u> -	<u>-</u> -	1326	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
122	КБ46-34-4	Розбирання вентиляційних шахт	м3	28,26	<u>1778.65</u> 1320,89	<u>457.76</u> 165,88	50265	37328	<u>12937</u> 4688	<u>11.7100</u> 1,3915	<u>330.92</u> 39,32
123	КБ46-34-4	Розбирання існуючих перегородок	м3	35,65	<u>1778.65</u> 1320,89	<u>457.76</u> 165,88	63409	47090	<u>16319</u> 5914	<u>11.7100</u> 1,3915	<u>417.46</u> 49,61
124	КБ46-44-3	Демонтаж 9-го поверху на позн. +26,400 АР 4 арк Розбирання дерев'яних заповнень дверних прорізів	100м2	2,1726	<u>16696.54</u> 15450,59	<u>1213.77</u> 471,24	36275	33568	<u>2637</u> 1024	<u>150.4000</u> 3,8437	<u>326.76</u> 8,35
125	КБ46-44-1	Розбирання дерев'яних заповнень віконних прорізів з підвіконними дошками	100м2	2,978	<u>29279.94</u> 28033,99	<u>1213.77</u> 471,24	87196	83485	<u>3615</u> 1403	<u>272.8900</u> 3,8437	<u>812.67</u> 11,45
126	КБ10-25-4 к дем.=0,7	(Демонтаж) Установлення віконних зливів	100м	1,84	<u>2226.73</u> 2129,43	<u>91.74</u> 66,07	4097	3918	<u>169</u> 122	<u>19.1100</u> 0,5082	<u>35.16</u> 0,94
127	КБ46-24-2	Відбивання штукатурки з фарбуванням	100м2	32,4993	<u>3771.63</u> 3722,83	<u>48.80</u> 18,98	122575	120989	<u>1586</u> 617	<u>37.6500</u> 0,1419	<u>1223.6</u> 4,61
128	КР13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	6,4374	<u>8832.85</u> 7564,48	<u>1268.37</u> 468,49	56861	48696	<u>8165</u> 3016	<u>74.3000</u> 3,8357	<u>478.3</u> 24,69
129	КБ46-24-2	Відбивання штукатурки з фарбуванням віконних укосів	100м2	1,4918	<u>3771.63</u> 3722,83	<u>48.80</u> 18,98	5627	5554	<u>73</u> 28	<u>37.6500</u> 0,1419	<u>56.17</u> 0,21
130	КР12-65-14	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	100м2	14,375	<u>3688.22</u> 3688,22	<u>-</u> -	53018	53018	<u>-</u> -	<u>37.3000</u> -	<u>536.19</u> -
131	КБ46-41-2	Розбирання цементної стяжки	м3	186,82	<u>1297.12</u> 1282,45	<u>14.67</u> 7,17	242328	239587	<u>2741</u> 1339	<u>11.0900</u> 0,0660	<u>2071.83</u> 12,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
132	КР7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	13,1087	<u>10201.49</u> 10078,24	<u>123.25</u> 36,58	133728	132113	<u>1615</u> 480	<u>92.8100</u> 0,2772	<u>1216.62</u> 3,63
133	КР7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м2	1,2624	<u>1830.26</u> 1779,84	<u>50.42</u> 14,96	2311	2247	<u>64</u> 19	<u>18.0000</u> 0,1134	<u>22.72</u> 0,14
134	КБ7-60-4 к дем.=0,7	(Демонтаж) Установлення металевої огорожі без поручня	100м	0,1985	<u>5717.14</u> 5045,01	<u>672.13</u> 192,83	1135	1001	<u>134</u> 38	<u>42.1260</u> 1,5725	<u>8.36</u> 0,31
135	С1545-104 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	0,308	<u>4303.96</u> -	<u>-</u> -	1326	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
136	КБ46-34-4	Розбирання вентиляційних шахт	м3	26,4	<u>1778.65</u> 1320,89	<u>457.76</u> 165,88	46956	34871	<u>12085</u> 4379	<u>11.7100</u> 1,3915	<u>309.14</u> 36,74
137	КБ46-34-4	Розбирання існуючих перегородок	м3	41,42	<u>1778.65</u> 1320,89	<u>457.76</u> 165,88	73672	54711	<u>18961</u> 6871	<u>11.7100</u> 1,3915	<u>485.03</u> 57,64
		Демонтаж технічного поверху на позн. +29, 770 АР 4 арк									
138	КБ46-44-3	Розбирання дерев'яних заповнень дверних прорізів	100м2	0,2067	<u>16696.54</u> 15450,59	<u>1213.77</u> 471,24	3451	3194	<u>251</u> 97	<u>150.4000</u> 3,8437	<u>31.09</u> 0,79
139	КБ46-44-1	Розбирання дерев'яних заповнень віконних прорізів з підвіконними дошками	100м2	0,2147	<u>29279.94</u> 28033,99	<u>1213.77</u> 471,24	6286	6019	<u>261</u> 101	<u>272.8900</u> 3,8437	<u>58.59</u> 0,83
140	КБ10-25-4 к дем.=0,7	(Демонтаж) Установлення віконних зливів	100м	0,08	<u>2226.73</u> 2129,43	<u>91.74</u> 66,07	178	170	<u>7</u> 5	<u>19.1100</u> 0,5082	<u>1.53</u> 0,04
141	КБ46-24-2	Відбивання штукатурки з фарбуванням	100м2	19,567	<u>3771.63</u> 3722,83	<u>48.80</u> 18,98	73799	72845	<u>954</u> 371	<u>37.6500</u> 0,1419	<u>736.7</u> 2,78
142	КБ46-24-2	Відбивання штукатурки з фарбуванням віконних укосів	100м2	0,1874	<u>3771.63</u> 3722,83	<u>48.80</u> 18,98	707	698	<u>9</u> 4	<u>37.6500</u> 0,1419	<u>7.06</u> 0,03
143	КР12-65-14	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	100м2	5,6629	<u>3688.22</u> 3688,22	<u>-</u> -	20886	20886	<u>-</u> -	<u>37.3000</u> -	<u>211.23</u> -
144	КБ46-41-2	Розбирання цементної стяжки	м3	208,25	<u>1297.12</u> 1282,45	<u>14.67</u> 7,17	270125	267070	<u>3055</u> 1493	<u>11.0900</u> 0,0660	<u>2309.49</u> 13,74
		=====									
		=====									
		=====									
145	КР7-3-1	Демонтаж лиштви	100м	100,4217	<u>589.32</u> 589,32	<u>-</u> -	59181	59181	<u>-</u> -	<u>5.9600</u> -	<u>598.51</u> -
146	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	74,83937	<u>3674.27</u> 327,29	<u>3346.98</u> 1112,22	274980	24494	<u>250486</u> 83238	<u>3.3100</u> 8,5540	<u>247.72</u> 640,18
147	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	7483,937	<u>309.35</u> -	<u>309.35</u> 55,73	2315156	-	<u>2315156</u> 417080	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 3075,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					11235601	8168790	<u>3065212</u> 687479		<u>76258.89</u> 5274,52
		Разом будівельні роботи, грн.					11235601				
		в тому числі:					1599				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8856269				
		всього заробітна плата, грн.					4968032				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9784,04				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1858858				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					16203633				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Вартість зворотних матеріалів, грн.					12703				

		Всього по розділу 1					16203633				
		Розділ 2. Стіни									
148	КБ46-22-1	Кладка окремих ділянок цегляних стін і закладення прорізів в цегляних стінах при об'ємі кладки в одному місці до 5 м3	м3	9,46	<u>7233.77</u> 2621,36	<u>134.40</u> 52,18	68431	24798	<u>1271</u> 494	<u>24.1400</u> 0,4256	<u>228.36</u> 4,03
149	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,28	<u>9076.63</u> 2391,29	<u>6005.97</u> 2627,42	2541	670	<u>1682</u> 736	<u>21.4600</u> 20,4483	<u>6.01</u> 5,73
150	К582821-553 варіант 1 С1412-857	Перемички з/б марки 1ПБ10-1 серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309) Відпускна ціна: 48,52х1,03	шт	13	<u>55.77</u> -	<u>-</u> -	725	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
151	К582821-554 варіант 1 С1412-857	Перемички з/б марки 1ПБ13-1 серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309) Відпускна ціна: 48,52х1,29	шт	9	<u>69.84</u> -	<u>-</u> -	629	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
152	К582821-561 варіант 1 С1412-859	Перемички з/б марки 2ПБ16-1-П серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309) Відпускна ціна: 101,73х1,55	шт	6	<u>176.42</u> -	<u>-</u> -	1059	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
153	КР3-45-1	Улаштування перемичок із металевих балок	1 т	1,85822	<u>28433.58</u> 20398,40	<u>1061.57</u> 381,57	52836	37905	<u>1973</u> 709	<u>196.6300</u> 3,1488	<u>365.38</u> 5,85
154	С1110-173 варіант 1	Сталь кутова 50х50 мм	т	0,81522	<u>40936.79</u> -	<u>-</u> -	33372	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
155	С1110-171	Сталь штабова 40х4 мм	т	1,043	<u>40685.02</u> -	<u>-</u> -	42434	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
156	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,7433	<u>1465.23</u> 648,17	<u>85.42</u> 8,78	1089	482	<u>63</u> 7	<u>4.7800</u> 0,0720	<u>3.55</u> 0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
157	КБ13-26-6 Н1=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази Вентшахти	100м2	0,7433	<u>4784.58</u> 968,49	<u>128.09</u> 19,66	3556	720	<u>95</u> 15	<u>7.2400</u> 0,1608	<u>5.38</u> 0,12
158	КБ8-5-1	Мурування зовнішніх простих стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м	1 м3	243,69	<u>5517.11</u> 936,28	<u>159.25</u> 84,11	1344465	228162	<u>38808</u> 20497	<u>8.2000</u> 0,6120	<u>1998.26</u> 149,14
		Разом прямі витрати по розділу 2					1551137	292737	<u>43892</u> 22458		<u>2606.94</u> 164,92
		Разом будівельні роботи, грн.					1551137				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1214508				
		всього заробітна плата, грн.					315195				
		Загальновиробничі витрати, грн.					172111				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					332,33				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					63138				
		Всього будівельні роботи, грн.					1723248				

		Всього по розділу 2					1723248				
		Розділ 3. Перегородки									
		АР 3 арк									
159	КБ8-6-3	Мурування перегородок армованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	100м2	6,1982	<u>83671.74</u> 25186,29	<u>1511.07</u> 798,11	518614	156110	<u>9366</u> 4947	<u>212.7400</u> 5,8072	<u>1318.61</u> 35,99
160	С111-1780 варіант 2	Сітка з дроту 4Вр1, 100х100 мм	т	0,5578	<u>51280.89</u> -	<u>-</u> -	28604	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
161	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0143	<u>32155.89</u> -	<u>-</u> -	460	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Улаштування перегородок з обшивкою гіпсокартонними листами по металевому каркасу з утепленням по системі "KNAUF". Система W112 =====									
162	КБ10-94-4	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	100м2	52,2106	<u>48207.33</u> 47421,11	<u>622.50</u> 448,36	2516934	2475885	<u>32501</u> 23409	<u>400.5500</u> 3,4485	<u>20912.96</u> 180,05
163	& С111-741-Б	Плити гіпсокартонні Титан товщина 12,5 мм	м2	10964,23	<u>182.55</u> -	<u>-</u> -	2001520	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
164	& С111-741-Б1	Плити гіпсокартонні вологостійкі Титан товщина 12,5 мм	м2	10964,23	<u>203.73</u> -	<u>-</u> -	2233688	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
165	& С114-97-Ю9	Утеплювач мінераловатний IZOVAT40 (щільність 40 кг/м3)-75мм	м2	5325,48	<u>79.27</u> -	<u>-</u> -	422151	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
166	& С1744-ПРОЕКТ варіант 1	Профіль стічний / CW 75	м	12582,75	<u>64.44</u> -	<u>-</u> -	810832	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
167	& С1743-ПРОЕКТ-1-МС варіант 1	Профіль направляючий / UW 75	м	4333,48	<u>53.62</u> -	<u>-</u> -	232361	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
168	С188888-8 варіант 1	Дюбель-шурупи 4х100мм	шт	13053	<u>0.72</u> -	<u>-</u> -	9398	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
169	& С111-1850-4-РЕ варіант 1	Саморіз 3,5х9,5 мм	шт	31692	<u>0.30</u> -	<u>-</u> -	9508	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
170	& С111-1850-3-РД варіант 1	Саморіз 3,5х25 мм	шт	267840	<u>0.50</u> -	<u>-</u> -	133920	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
171	& С111-1678-1-МП варіант 1	Стрічка армувальна для швів	м	17752	<u>5.66</u> -	<u>-</u> -	100476	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
172	& С111-1678-2-МР	Склострічка для зароблення примикань	м	7518,33	<u>7.16</u> -	<u>-</u> -	53831	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
173	С111-1896 варіант 1	Шпаклівка фугенфюлер	кг	6317,48	<u>14.92</u> -	<u>-</u> -	94257	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
174	С111-1624-2 варіант 1	Грунтовка глибокого проникнення	л	177,52	<u>60.07</u> -	<u>-</u> -	10664	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Улаштування перегородок з обшивкою гіпсокартонними листами по металевому каркасу з утепленням по системі "KNAUF". Система W112 .1 =====									
175	КБ10-94-4	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	100м2	4,3408	<u>48207.33</u> 47421,11	<u>622.50</u> 448,36	209258	205846	<u>2702</u> 1946	<u>400.5500</u> 3,4485	<u>1738.71</u> 14,97
176	& С111-741-Б	Плити гіпсокартонні Титан товщина 12,5 мм	м2	911,57	<u>182.55</u> -	<u>-</u> -	166407	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
177	& С111-741-Б1	Плити гіпсокартонні вологостійкі Титан товщина 12,5 мм	м2	911,57	<u>203.73</u> -	<u>-</u> -	185710	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
178	& С114-97-Ю10	Утеплювач мінераловатний IZOVAT40 (щільність 40 кг/м3)-100мм	м2	442,76	<u>113.81</u> -	<u>-</u> -	50391	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
179	& С126-1306-А варіант 4	Профіль напрямний UW-100	м	1046,13	<u>64.49</u> -	<u>-</u> -	67465	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
180	& С126-1306-Б варіант 4	Профіль стійковий CW-100	м	360,29	<u>68.57</u> -	<u>-</u> -	24705	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
181	С188888-8 варіант 1	Дюбель-шурупи 4x100мм	шт	1085	<u>0.72</u> -	<u>-</u> -	781	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
182	& С111-1850-4-РЕ варіант 1	Саморіз 3,5x9,5 мм	шт	2635	<u>0.30</u> -	<u>-</u> -	791	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
183	& С111-1850-3-РД варіант 1	Саморіз 3,5x25 мм	шт	22268	<u>0.50</u> -	<u>-</u> -	11134	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
184	& С111-1678-1-МП варіант 1	Стрічка армувальна для швів	м	1476	<u>5.66</u> -	<u>-</u> -	8354	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
185	& С111-1678-2-МР	Скlostрічка для зароблення примикань	м	625,08	<u>7.16</u> -	<u>-</u> -	4476	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
186	С111-1896 варіант 1	Шпаклівка фугенфюлер	кг	525,24	<u>14.92</u> -	<u>-</u> -	7837	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
187	С111-1624-2 варіант 1	Грунтовка глибокого проникнення	л	14,76	<u>60.07</u> -	<u>-</u> -	887	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Улаштування перегородок з обшивкою гіпсокартонними листами по посиленому металевому каркасу з утепленням по системі "KNAUF". Система W115 =====									
188	КБ10-94-5	Улаштування перегородок на металевому дворядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	100м2	0,2537	<u>58390.09</u> 57467,69	<u>679.29</u> 489,27	14814	14580	<u>172</u> 124	<u>485.4100</u> 3,7631	<u>123.15</u> 0,95
189	& С111-741-Б	Плити гіпсокартонні Титан товщина 12,5 мм	м2	53,28	<u>182.55</u> -	<u>-</u> -	9726	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
190	& С111-741-Б1	Плити гіпсокартонні вологостійкі Титан товщина 12,5 мм	м2	53,28	<u>203.73</u> -	<u>-</u> -	10854	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
191	& С114-97-Ю10	Утеплювач мінераловатний IZOVAT40 (щільність 40 кг/м3)-100мм	м2	51,75	<u>113.81</u> -	<u>-</u> -	5890	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
192	& С126-1306-А варіант 4	Профіль напрямний UW-100	м	122,28	<u>64.49</u> -	<u>-</u> -	7886	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
193	& С126-1306-Б варіант 4	Профіль стійковий CW-100	м	42,11	<u>68.57</u> -	<u>-</u> -	2887	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
194	С188888-8 варіант 1	Дюбель-шурупи 4х100мм	шт	127	<u>0.72</u> -	<u>-</u> -	91	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
195	& С111-1850-4-РЕ варіант 1	Саморіз 3,5х9,5 мм	шт	308	<u>0.30</u> -	<u>-</u> -	92	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
196	& С111-1850-3-РД варіант 1	Саморіз 3,5х25 мм	шт	1583	<u>0.50</u> -	<u>-</u> -	792	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
197	& С111-1678-1-МП варіант 1	Стрічка армувальна для швів	м	86	<u>5.66</u> -	<u>-</u> -	487	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
198	& С111-1678-2-МР	Скlostрічка для зароблення примикань	м	50,74	<u>7.16</u> -	<u>-</u> -	363	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
199	С111-1896 варіант 1	Шпаклівка фугенфюлер	кг	30,7	<u>14.92</u> -	<u>-</u> -	458	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
200	С111-1624-2 варіант 1	Грунтовка глибокого проникнення	л	0,86	<u>60.07</u> -	<u>-</u> -	52	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прями витрати по розділу 3					9969806	2852421	<u>44741</u> 30426		<u>24093.43</u> 231,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					9969806 7072644 2882847 1538342 2919,04 554589 11508148				
		Всього по розділу 3					11508148				
		Розділ 4. Підлоги									
201	КБ13-13-1	ТИП 1 (1912,26 м2) - підвал Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь бітумною Ґрунтовкою, перший шар	100м2	19,1226	<u>1777.56</u> 894,92	<u>10,20</u> 3,33	33992	17113	<u>195</u> 64	<u>6.6900</u> 0,0272	<u>127.93</u> 0,52
202	КБ12-1-6	Улаштування ізоляції підлог із наплавлюваних матеріалів у два шари	100м2	19,1226	<u>3982.37</u> 2610,77	<u>415.62</u> 168,75	76153	49925	<u>7948</u> 3227	<u>21.8000</u> 1,2096	<u>416.87</u> 23,13
203	& С111- 1691-6-ИС варіант 3	Гідроізоляція "Бікрост ХПП"	м2	4359,95	<u>77.70</u> -	<u>-</u> -	338768	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
204	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з екструдірованого пенополістирола, т=80 мм	100м2	19,1226	<u>3729.03</u> 3697,58	<u>31.45</u> 28,05	71309	70707	<u>602</u> 536	<u>32.7800</u> 0,2220	<u>626.84</u> 4,25
205	& С114-97- 1М3 варіант 6	Плити теплоізоляційні з пінополістиролу екструдованого XPS Carbon Eco, 30 кг/м3, т=80 мм	м3	156	<u>4009.20</u> -	<u>-</u> -	625435	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
206	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм /армованих фіброволокном/	100м2	19,1226	<u>12870.61</u> 6108,19	<u>146.25</u> 130,42	246120	116804	<u>2797</u> 2494	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>1075.65</u> 19,74
207	КБ11-11-2 К=6	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних /армованих фіброволокном/ до т=50 мм	100м2	19,1226	<u>11237.02</u> 1224,90	<u>226.45</u> 201,95	214881	23423	<u>4330</u> 3862	<u>11.2800</u> 1,5984	<u>215.7</u> 30,57
208	КБ11-15-7	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	100м2	19,1226	<u>11093.74</u> 10460,79	<u>343.74</u> 108,36	212141	200038	<u>6573</u> 2072	<u>90.4600</u> 0,9048	<u>1729.83</u> 17,3
209	КБ13-13-5	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь	100м2	19,1226	<u>1414.71</u> 892,25	<u>85.42</u> 8,78	27053	17062	<u>1633</u> 168	<u>6.6700</u> 0,0720	<u>127.55</u> 1,38
210	& С111- 1622-3	Ґрунтовка "PLAST Grunt - F10"	л	286,84	<u>16.15</u> -	<u>-</u> -	4632	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211	КБ13-21-2	Фарбування поґрунтованих бетонних і поштукатурених поверхонь емаллю	100м2	19,1226	<u>817.47</u> 691,59	<u>95.61</u> 12,11	15632	13225	<u>1828</u> 232	<u>5.1700</u> 0,0992	<u>98.86</u> 1,9
212	& С1550-51-1 варіант 1	Фарба для бетонних підлог POLIFARB АКРІЛБЕТ	кг	573,68	<u>184.95</u> -	<u>-</u> -	106102	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
213	КБ13-13-1	ТИП 1.1 (125,06 м2) - приміщення технічного поверху Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь бітумною Ґрунтовкою, перший шар	100м2	1,2506	<u>1777.56</u> 894,92	<u>10.20</u> 3,33	2223	1119	<u>13</u> 4	<u>6.6900</u> 0,0272	<u>8.37</u> 0,03
214	КБ12-1-6	Улаштування ізоляції підлог із наплавлюваних матеріалів у два шари	100м2	1,2506	<u>3982.37</u> 2610,77	<u>415.62</u> 168,75	4980	3265	<u>520</u> 211	<u>21.8000</u> 1,2096	<u>27.26</u> 1,51
215	& С111-1691-6-ИС варіант 3	Гідроізоляція "Бікрост ХПГ"	м2	285,14	<u>77.70</u> -	<u>-</u> -	22155	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
216	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з екструдірованого пенополістирола, т=80 мм	100м2	1,2506	<u>3729.03</u> 3697,58	<u>31.45</u> 28,05	4664	4624	<u>40</u> 35	<u>32.7800</u> 0,2220	<u>40.99</u> 0,28
217	& С114-97-1М3 варіант 6	Плити теплоізоляційні з пінополістиролу екструдованого XPS Carbon Eco, 30 кг/м3, т=80 мм	м3	10,2	<u>4009.20</u> -	<u>-</u> -	40894	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
218	КБ26-30-1	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	12,506	<u>898.51</u> 160,46	<u>-</u> -	11237	2007	<u>-</u> -	<u>1.4400</u> -	<u>18.01</u> -
219	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм /армованих фіброволокном/	100м2	1,2506	<u>12870.61</u> 6108,19	<u>146.25</u> 130,42	16096	7639	<u>183</u> 163	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>70.35</u> 1,29
220	КБ11-11-2 К=4	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних/армованих фіброволокном/ до т=40 мм	100м2	1,2506	<u>7491.35</u> 816,60	<u>150.97</u> 134,63	9369	1021	<u>189</u> 168	<u>7.5200</u> 1,0656	<u>9.4</u> 1,33
221	ХБ4-1-1	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": горизонтальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	100 м2	1,2506	<u>14122.04</u> 3402,65	<u>-</u> -	17661	4255	<u>-</u> -	<u>29.0800</u> -	<u>36.37</u> -
222	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	1,2506	<u>20689.71</u> 19528,43	<u>56.61</u> 50,49	25875	24422	<u>71</u> 63	<u>164.9500</u> 0,3996	<u>206.29</u> 0,5
223	& С111-287-1-1 варіант 3	Плитка керамічна з нековзкою поверхнею, 400x400x8 мм	м2	127,56	<u>661.97</u> -	<u>-</u> -	84441	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
224	C111-2000-7 варіант 1	Еластична клеюча суміш Ceresit CM 17	кг	500,24	<u>27,71</u> -	- -	13862	-	- -	- -	- -
225	C111-2001-2 варіант 1	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aquastatic	кг	56,78	<u>110,77</u> -	- -	6290	-	- -	- -	- -
226	& C111-150-Ж	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	903	<u>0,26</u> -	- -	235	-	- -	- -	- -
227	КБ13-13-1	ТИП 2 (1607,1 м2) - технічний поверх Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь бітумною Ґрунтовкою, перший шар	100м2	16,071	<u>1777,56</u> 894,92	<u>10,20</u> 3,33	28567	14382	<u>164</u> 54	<u>6.6900</u> 0,0272	<u>107,51</u> 0,44
228	КБ12-1-6	Улаштування ізоляції підлог із наплавлюваних матеріалів у два шари	100м2	16,071	<u>3982,37</u> 2610,77	<u>415,62</u> 168,75	64001	41958	<u>6679</u> 2712	<u>21.8000</u> 1,2096	<u>350,35</u> 19,44
229	& C111-1691-6-ИС варіант 3	Гідроізоляція "Бікрост ХПП"	м2	3664,19	<u>77,70</u> -	- -	284708	-	- -	- -	- -
230	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	16,071	<u>3729,03</u> 3697,58	<u>31,45</u> 28,05	59929	59424	<u>505</u> 451	<u>32.7800</u> 0,2220	<u>526,81</u> 3,57
231	& C114-97-1М3 варіант 13	Плити теплоізоляційні з пінополістиролу екструдованого XPS Carbon Eco, 30 кг/м3, т=200 мм	м3	327,8	<u>4009,20</u> -	- -	1314216	-	- -	- -	- -
232	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм /армованих фіброволокном/	100м2	16,071	<u>12870,61</u> 6108,19	<u>146,25</u> 130,42	206844	98165	<u>2350</u> 2096	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>903,99</u> 16,59
233	КБ11-11-2 К=6	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних/армованих фіброволокном/ до т=50 мм	100м2	16,071	<u>11237,02</u> 1224,90	<u>226,45</u> 201,95	180590	19685	<u>3639</u> 3246	<u>11.2800</u> 1,5984	<u>181,28</u> 25,69
234	КБ11-15-7	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	100м2	16,071	<u>11093,74</u> 10460,79	<u>343,74</u> 108,36	178287	168115	<u>5524</u> 1741	<u>90.4600</u> 0,9048	<u>1453,78</u> 14,54
235	КБ13-13-5	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь	100м2	16,071	<u>1414,71</u> 892,25	<u>85,42</u> 8,78	22736	14339	<u>1373</u> 141	<u>6.6700</u> 0,0720	<u>107,19</u> 1,16
236	& C111-1622-3	Ґрунтовка "PLAST Grunt - F10"	л	241,07	<u>16,15</u> -	- -	3893	-	- -	- -	- -
237	КБ13-21-2	Фарбування поґрунтованих бетонних і поштукатурених поверхонь емаллю	100м2	16,071	<u>817,47</u> 691,59	<u>95,61</u> 12,11	13138	11115	<u>1537</u> 195	<u>5.1700</u> 0,0992	<u>83,09</u> 1,59
238	& C1550-51-1 варіант 1	Фарба для бетонних підлог POLIFARB АКРІЛБЕТ	кг	482,13	<u>184,95</u> -	- -	89170	-	- -	- -	- -
239	КБ11-9-1	ТИП 3 (1700,87 м2) Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих, т=80 мм	100м2	17,0087	<u>3729,03</u> 3697,58	<u>31,45</u> 28,05	63426	62891	<u>535</u> 477	<u>32.7800</u> 0,2220	<u>557,55</u> 3,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
240	& С114-97-1М3 варіант 6	Плити теплоізоляційні з пінополістиролу екструдованого XPS Carbon Eco, 30 кг/м3, т=80 мм	м3	138,8	<u>4009.20</u> -	<u>-</u> -	556477	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
241	КБ26-30-1	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	170,087	<u>898.51</u> 160,46	<u>-</u> -	152825	27292	<u>-</u> -	<u>1.4400</u> -	<u>244.93</u> -
242	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм /армованих фіброволокном/	100м2	17,0087	<u>12870.61</u> 6108,19	<u>146.25</u> 130,42	218912	103892	<u>2488</u> 2218	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>956.74</u> 17,56
243	КБ11-11-2 К=4	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних/армованих фіброволокном/ до т=40 мм	100м2	17,0087	<u>7491.35</u> 816,60	<u>150.97</u> 134,63	127418	13889	<u>2568</u> 2290	<u>7.5200</u> 1,0656	<u>127.91</u> 18,12
244	ХБ4-1-1	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": горизонтальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	100 м2	17,0087	<u>14122.04</u> 3402,65	<u>-</u> -	240198	57875	<u>-</u> -	<u>29.0800</u> -	<u>494.61</u> -
245	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	17,0087	<u>20689.71</u> 19528,43	<u>56.61</u> 50,49	351905	332153	<u>963</u> 859	<u>164.9500</u> 0,3996	<u>2805.59</u> 6,8
246	& С111-287-1-1 варіант 3	Плитка керамічна з нековзкою поверхнею, 400x400x8 мм	м2	1734,89	<u>661.97</u> -	<u>-</u> -	1148445	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
247	С111-2000-7 варіант 1	Еластична клеюча суміш Ceresit CM 17	кг	6803,48	<u>27.71</u> -	<u>-</u> -	188524	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
248	С111-2001-2 варіант 1	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aquastatic	кг	772,19	<u>110.77</u> -	<u>-</u> -	85535	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
249	& С111-150-Ж	Пластмасові хрестикидля укладання плитки ТИП 4 (1394,97 м2)	шт	12280	<u>0.26</u> -	<u>-</u> -	3193	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
250	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих, т=80 мм	100м2	13,9497	<u>3729.03</u> 3697,58	<u>31.45</u> 28,05	52019	51580	<u>439</u> 391	<u>32.7800</u> 0,2220	<u>457.27</u> 3,1
251	& С114-97-1М3 варіант 6	Плити теплоізоляційні з пінополістиролу екструдованого XPS Carbon Eco, 30 кг/м3, т=80 мм	м3	113,8	<u>4009.20</u> -	<u>-</u> -	456247	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
252	КБ26-30-1	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	139,497	<u>898.51</u> 160,46	<u>-</u> -	125339	22384	<u>-</u> -	<u>1.4400</u> -	<u>200.88</u> -
253	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм /армованих фіброволокном/	100м2	13,9497	<u>12870.61</u> 6108,19	<u>146.25</u> 130,42	179541	85207	<u>2040</u> 1819	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>784.67</u> 14,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
254	КБ11-11-2 К=4	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних/армованих фіброволокном/ до т=40 мм	100м2	13,9497	<u>7491.35</u> 816,60	<u>150.97</u> 134,63	104502	11391	<u>2106</u> 1878	<u>7.5200</u> 1,0656	<u>104.9</u> 14,86
255	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	13,9497	<u>20689.71</u> 19528,43	<u>56.61</u> 50,49	288615	272416	<u>790</u> 704	<u>164.9500</u> 0,3996	<u>2301</u> 5,57
256	& С111-287-1-1 варіант 3	Плитка керамічна з нековзкою поверхнею, 400x400x8 мм	м2	1422,87	<u>661.97</u> -	<u>-</u> -	941897	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
257	С111-2000-7 варіант 1	Еластична клеюча суміш Ceresit CM 17	кг	5579,88	<u>27.71</u> -	<u>-</u> -	154618	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
258	С111-2001-2 варіант 1	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	633,32	<u>110.77</u> -	<u>-</u> -	70153	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
259	& С111-150-Ж	Пластмасові хрестикидля укладання плитки	шт	10072	<u>0.26</u> -	<u>-</u> -	2619	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
260	КБ11-9-1	ТИП 5 (4554,97 м2) Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих, т=80 мм	100м2	45,5497	<u>3729.03</u> 3697,58	<u>31.45</u> 28,05	169856	168424	<u>1432</u> 1278	<u>32.7800</u> 0,2220	<u>1493.12</u> 10,11
261	& С114-97-1М3 варіант 6	Плити теплоізоляційні з пінополістиролу екструдованого XPS Carbon Eco, 30 кг/м3, т=80 мм	м3	371,7	<u>4009.20</u> -	<u>-</u> -	1490220	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
262	КБ26-30-1	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	455,497	<u>898.51</u> 160,46	<u>-</u> -	409269	73089	<u>-</u> -	<u>1.4400</u> -	<u>655.92</u> -
263	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм /армованих фіброволокном/	100м2	45,5497	<u>12870.61</u> 6108,19	<u>146.25</u> 130,42	586252	278226	<u>6662</u> 5941	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>2562.17</u> 47,02
264	КБ11-11-2 К=6	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних/армованих фіброволокном/ до т=50 мм	100м2	45,5497	<u>7491.35</u> 816,60	<u>150.97</u> 134,63	341229	37196	<u>6877</u> 6132	<u>7.5200</u> 1,0656	<u>342.53</u> 48,54
265	КБ11-39-3	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	100м2	45,5497	<u>12905.87</u> 8293,22	<u>12.58</u> 11,22	587859	377754	<u>573</u> 511	<u>70.0500</u> 0,0888	<u>3190.76</u> 4,04
266	& С1550-40-2 варіант 3	Дисперсійна ґрунтовка Forbo 050	кг	273,3	<u>407.64</u> -	<u>-</u> -	111408	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
267	С1550-40 варіант 2	Універсальний клей Thomsit UK 400 для ПВХ, текстильних покриттів на основі з ПВХ, латексу	кг	1594,24	<u>231.26</u> -	<u>-</u> -	368684	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
268	С111-561 варіант 7	Лінолеум комерційний, гомогенний, Forbo, 2 мм.	м2	4646,07	<u>725.69</u> -	<u>-</u> -	3371607	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
269	КБ11-9-1	ТИП 6 (4364,80 м2) Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих, т=80 мм	100м2	43,648	<u>3729.03</u> 3697,58	<u>31.45</u> 28,05	162765	161392	<u>1373</u> 1224	<u>32.7800</u> 0,2220	<u>1430.78</u> 9,69
270	& С114-97-1М3 варіант 6	Плити теплоізоляційні з пінополістиролу екструдованого XPS Carbon Eco, 30 кг/м3, т=80 мм	м3	356,2	<u>4009.20</u> -	<u>-</u> -	1428077	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
271	КБ26-30-1	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	436,48	<u>898.51</u> 160,46	<u>-</u> -	392182	70038	<u>-</u> -	<u>1.4400</u> -	<u>628.53</u> -
272	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм /армованих фіброволокном/	100м2	43,648	<u>12870.61</u> 6108,19	<u>146.25</u> 130,42	561776	266610	<u>6384</u> 5693	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>2455.2</u> 45,06
273	КБ11-11-2 К=7	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних/армованих фіброволокном/ до т=55 мм	100м2	43,648	<u>7491.35</u> 816,60	<u>150.97</u> 134,63	326982	35643	<u>6590</u> 5876	<u>7.5200</u> 1,0656	<u>328.23</u> 46,51
274	КБ11-23-2	Улаштування покриттів безшовних епоксидних товщиною до 5 мм	100м2	43,648	<u>17879.42</u> 16278,23	<u>1331.18</u> 1221,90	780401	710512	<u>58103</u> 53333	<u>109.8100</u> 11,2528	<u>4792.99</u> 491,16
275	С1550-61 варіант 3	Пісок кварцевий фракція 0,5 мм	кг	4364,8	<u>25.82</u> -	<u>-</u> -	112699	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
276	& С111-1173-2 варіант 1	Грунтовка Primer SN	кг	3055,36	<u>426.16</u> -	<u>-</u> -	1302072	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
277	& С111-2008-5-1 варіант 2	Двокомпонентне епоксидне покриття MAPEFLOOR SYSTEM 33	кг	8729,6	<u>2148.83</u> -	<u>-</u> -	18758426	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
278	С1550-61 варіант 4	Пісок кварцевий фракція 0,25 мм	кг	8729,6	<u>25.82</u> -	<u>-</u> -	225398	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
279	КБ11-9-1	ТИП 7 (789,07 м2) Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих, т=80 мм	100м2	7,8907	<u>3729.03</u> 3697,58	<u>31.45</u> 28,05	29425	29176	<u>249</u> 221	<u>32.7800</u> 0,2220	<u>258.66</u> 1,75
280	& С114-97-1М3 варіант 6	Плити теплоізоляційні з пінополістиролу екструдованого XPS Carbon Eco, 30 кг/м3, т=80 мм	м3	64,4	<u>4009.20</u> -	<u>-</u> -	258192	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
281	КБ26-30-1	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	78,907	<u>898.51</u> 160,46	<u>-</u> -	70899	12661	<u>-</u> -	<u>1.4400</u> -	<u>113.63</u> -
282	КБ11-2-9	Улаштування пінополістиролбетонних шарів	м3	71,02	<u>4226.92</u> 605,93	<u>6.00</u> 1,70	300196	43033	<u>426</u> 121	<u>5.5800</u> 0,0139	<u>396.29</u> 0,99
283	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм /армованих фіброволокном/	100м2	7,8907	<u>12870.61</u> 6108,19	<u>146.25</u> 130,42	101558	48198	<u>1154</u> 1029	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>443.85</u> 8,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
284	КБ11-11-2 K=6,6	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних/армованих фіброволокном/ до т=53 мм	100м2	7,8907	<u>12360.71</u> 1347,38	<u>249.10</u> 222,14	97535	10632	<u>1966</u> 1753	<u>12.4080</u> 1,7582	<u>97.91</u> 13,87
285	КБ11-18-2	Установлення мідної стрічки перед укладанням струмопровідного покриття	100м	3,8	<u>3450.99</u> 3450,99	- -	13114	13114	- -	<u>30.9700</u> -	<u>117.69</u> -
286	С130-479 варіант 2	Стрічка мідна товщ. 0,8 мм, шириною 12 мм	м	399	<u>42.46</u> -	- -	16942	-	- -	- -	- -
287	КБ11-39-3	Улаштування покриття з ПВХ струмопровідного із зварюванням полотнищ у стиках	100м2	7,8907	<u>12888.44</u> 8293,22	- -	101699	65439	- -	<u>70.0500</u> -	<u>552.74</u> -
288	& С111-220-2 варіант 2	Грунтовка струмопровідна	л	157,81	<u>578.54</u> -	- -	91299	-	- -	- -	- -
289	С111-1650 варіант 2	Клей для ПВХ струмопровідний	кг	276,17	<u>475.92</u> -	- -	131435	-	- -	- -	- -
290	С111-567 варіант 3	Струмопровідний лінолеум (плитка)	м2	804,85	<u>1174.50</u> -	- -	945296	-	- -	- -	- -
291	КБ11-29-2	ТИП 8 (915 м2) Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	9,15	<u>20689.71</u> 19528,43	<u>56.61</u> 50,49	189311	178685	<u>518</u> 462	<u>164.9500</u> 0,3996	<u>1509.29</u> 3,66
292	& С111-287-1-1 варіант 3	Плитка керамічна з нековзкою поверхнею, 400x400x8 мм	м2	933,3	<u>661.97</u> -	- -	617817	-	- -	- -	- -
293	С111-2000-7 варіант 1	Еластична клеюча суміш Ceresit CM 17	кг	3660	<u>27.71</u> -	- -	101419	-	- -	- -	- -
294	С111-2001-2 варіант 1	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	415,41	<u>110.77</u> -	- -	46015	-	- -	- -	- -
295	& С111-150-Ж	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	6606	<u>0.26</u> -	- -	1718	-	- -	- -	- -
296	КБ11-42-5	ПЛІНТУС (АР-4) Улаштування плінтусів із плиток керамічних	100м	13,536	<u>16095.49</u> 3618,72	<u>17.30</u> 15,43	217869	48983	<u>234</u> 209	<u>29.8500</u> 0,1221	<u>404.05</u> 1,65
297	КБ11-43-3	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	80,734	<u>7177.04</u> 1512,88	<u>3.15</u> 2,80	579431	122141	<u>254</u> 226	<u>12.3400</u> 0,0222	<u>996.26</u> 1,79
298	КБ11-43-1	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на клеї	100м	6,1537	<u>1597.68</u> 1597,68	- -	9832	9832	- -	<u>12.8400</u> -	<u>79.01</u> -
299	С111-609 варіант 2	Клей MS Полімер або аналог	кг	31,69	<u>472.03</u> -	- -	14959	-	- -	- -	- -
300	С123-350 варіант 3	Плінтус для струмопрвідного ПВХ покриття, Н=80 мм	м	621,52	<u>149.20</u> -	- -	92731	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 4					45706541	4785580	<u>153417</u> 118580		<u>40435.93</u> 1004,93
		Разом будівельні роботи, грн.					45706541				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					40767544				
		всього заробітна плата, грн.					4904160				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2600663				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					4898,74				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					930715				
		Всього будівельні роботи, грн.					48307204				

		Всього по розділу 4					48307204				
		Розділ 5. Внутрішнє опорядження									
		СТЕЛЯ									
301	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	48,5096	<u>16216.15</u> 16183,82	<u>4.72</u> 4,21	786639	785071	<u>229</u> 204	<u>139.9500</u> 0,0333	<u>6788.92</u> 1,62
302	& С1110-172-4 варіант 2	Т- профіль основний направляючий для каркасу стелі "Армстронг"	пм	4608,41	<u>55.58</u> -	<u>-</u> -	256135	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
303	& С126-1211-3 варіант 2	Поперечний профіль С - PQ120 (L=1,2 м.)	шт.	9216,82	<u>39.61</u> -	<u>-</u> -	365078	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
304	& С126-1211-4 варіант 2	Поперечний профіль С - PQ 60 (L=0,6 м.)	шт.	4608,41	<u>20.17</u> -	<u>-</u> -	92952	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
305	& С126-1211-1 варіант 2	Пристінний профіль С - RWL L- кутик	п.м.	5239,04	<u>30.13</u> -	<u>-</u> -	157852	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
306	& С111-136-6	Дюбель монтажный 6/42	шт	14407	<u>0.68</u> -	<u>-</u> -	9797	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
307	& С111-1859-2 варіант 2	Підвіс для профілів із затискачем	шт	3881	<u>12.96</u> -	<u>-</u> -	50298	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
308	& С126-1300-8-1 варіант 2	Тяга підвісу	шт	3881	<u>7.88</u> -	<u>-</u> -	30582	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
309	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	48,5096	<u>1948.30</u> 1940,44	<u>7.86</u> 7,01	94511	94130	<u>381</u> 340	<u>16.7800</u> 0,0555	<u>813.99</u> 2,69
310	& С126-1095-3 варіант 5	Підвісна стеля типу "Армстронг" SIERRA, 600x600x13 мм	м2	4652,41	<u>322.12</u> -	<u>-</u> -	1498634	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
311	& С126-1095-3 варіант 4	Підвісна стеля типу "Армстронг" BioGuard, 600x600x15 мм	м2	441,09	<u>375.89</u> -	<u>-</u> -	165801	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Підвісна герметична стеля									
312	КБ34-62-1	Улаштування каркаса стелі	100м2	6,3831	<u>35116.91</u> 35103,00	<u>-</u> -	224155	224066	<u>-</u> -	<u>300.0000</u> -	<u>1914.93</u> -
313	& С112-91-2 варіант 4	Стельовий несучий направляючий профіль, фарбований порошковою фарбою інд. виготовлення	м	1270	<u>73.78</u> -	<u>-</u> -	93701	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
314	& С115-1-1 варіант 5	Шпилька оц М10	шт	841	<u>100.00</u> -	<u>-</u> -	84100	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
315	& С115-1-1 варіант 4	Анкер латунний М 10	шт	1681	<u>39.02</u> -	<u>-</u> -	65593	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
316	& С111-1848-1-Е варіант 4	Гайка М10	кг	78	<u>69.87</u> -	<u>-</u> -	5450	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
317	С113-1789 варіант 2	Кутник металевий пофарбований	шт	1681	<u>117.53</u> -	<u>-</u> -	197568	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
318	& С1545-11-1 варіант 4	Дюбель 6х60мм	шт	1775	<u>1.54</u> -	<u>-</u> -	2734	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
319	& С115-1-1 варіант 6	Болт М6	шт	3368	<u>7.26</u> -	<u>-</u> -	24452	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
320	& С111-1848-1-Е варіант 3	Гайка М6	кг	38	<u>66.62</u> -	<u>-</u> -	2532	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
321	КБ34-57-3	Заповнення каркасів стель мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм	100м2	6,3831	<u>4002.54</u> 4002,54	<u>-</u> -	25549	25549	<u>-</u> -	<u>36.4000</u> -	<u>232.34</u> -
322	С111-1564 варіант 1	Плити звукоізоляційні в пароізоляційній обкладці товщиною 50мм	м2	638,31	<u>192.46</u> -	<u>-</u> -	122849	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
323	КБ34-60-15	Облицювання каркасів стель панелями	100м2	6,3831	<u>11973.96</u> 11588,72	<u>-</u> -	76431	73972	<u>-</u> -	<u>104.0000</u> -	<u>663.84</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
324	& С111-1598-В2 варіант 1	Панель стельова "легка"	м2	638,31	<u>1239.93</u> -	<u>-</u> -	791460	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Підвісна стеля з ГКПВ									
325	КБ15-64-1	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	76,6647	<u>20577.25</u> 20446,34	<u>77.06</u> 68,72	1577549	1567513	<u>5908</u> 5268	<u>164.3200</u> 0,5439	<u>12597.54</u> 41,7
326	КБ15-66-1	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	100 м2	76,6647	<u>18530.96</u> 17992,66	<u>33.02</u> 29,45	1420670	1379402	<u>2531</u> 2258	<u>136.3700</u> 0,2331	<u>10454.77</u> 17,87
327	С126-1316 варіант 2	Профілі UD 28/27	м	6899,82	<u>27.76</u> -	<u>-</u> -	191539	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
328	С126-1315 варіант 2	Профілі CD 60/27	м	19549,5	<u>40.27</u> -	<u>-</u> -	787258	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
329	& С126-1211-1-МН варіант 2	З'єднувач краб	шт	13033	<u>10.06</u> -	<u>-</u> -	131112	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
330	& С126-1211-2 варіант 1	Підвіс в комплекті	шт	5367	<u>9.23</u> -	<u>-</u> -	49537	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
331	& С126-1211-3-МО варіант 1	З'єднувач однорівневий	шт	13033	<u>8.65</u> -	<u>-</u> -	112735	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
332	С188888-8	Дюбель-шурупи 6x40мм	шт	18246	<u>0.60</u> -	<u>-</u> -	10948	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
333	& С111-1850-3-РД варіант 1	Саморіз 3,5x25 мм	шт	160996	<u>0.50</u> -	<u>-</u> -	80498	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
334	& С111-1850-4-РЕ варіант 1	Саморіз 3,5x9,5 мм	шт	119597	<u>0.30</u> -	<u>-</u> -	35879	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
335	& С111-1678-1-МП варіант 1	Стрічка армувальна для швів	м	7590	<u>5.66</u> -	<u>-</u> -	42959	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
336	С111-1896 варіант 1	Шпаклівка фугенфюлер	кг	2737	<u>14.92</u> -	<u>-</u> -	40836	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
337	& С111-741-Б1	Плити гіпсокартонні вологостійкі Титан товщина 12,5 мм	м2	8050	<u>203.73</u> -	<u>-</u> -	1639986	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
338	ПР15-5556	Суцільне шпаклювання стель шпаклівками KNAUF за два рази, шпаклівка стель по поверхні з гіпсокартону	100 м2	76,6647	<u>12155.85</u> 12096,03	<u>58.29</u> 25,65	931925	927339	<u>4469</u> 1966	<u>108.6200</u> 0,2142	<u>8327.32</u> 16,42
339	C1555-154 варіант 5	Грунтовка адгезійна KNAUF "Тифенгрунд"	кг	766,65	<u>33.97</u> -	<u>-</u> -	26043	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
340	& C1113- 1196-1 варіант 1	Шпаклівка Knauf HP FINISH	кг	13799,65	<u>12.34</u> -	<u>-</u> -	170288	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
341	КБ15-179-6	<i>Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування</i>	100м2	76,6647	<u>5041.48</u> 4960,96	<u>1.57</u> 1,40	386504	380331	<u>120</u> 107	<u>42.9000</u> 0,0111	<u>3288.92</u> 0,85
342	C1555-154 варіант 5	Грунтовка адгезійна KNAUF "Тифенгрунд"	кг	766,65	<u>33.97</u> -	<u>-</u> -	26043	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
343	& C1550- 251-1 варіант 1	Напівглянцева фарба Mapei Dursilite Gloss	кг	2299,94	<u>446.75</u> -	<u>-</u> -	1027498	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		СТЕЛЯ (приміщення підвалу) - 1790,0 м2									
344	КБ26-32-3	<i>Теплоізоляція виробами з волокнистих і зернистих матеріалів на бітумі покриттів і перекриттів знизу</i>	1 м3	358	<u>4957.03</u> 4950,88	<u>-</u> -	1774617	1772415	<u>-</u> -	<u>41.3400</u> -	<u>14799.72</u> -
345	C111-2011-7	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190 pro	кг	21480	<u>15.83</u> -	<u>-</u> -	340028	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
346	& C114-277- 2	Утеплювач "ТЕХНОФАС" Ефект, 135 кг/м3, т=200 мм	м2	1790	<u>405.60</u> -	<u>-</u> -	726024	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
347	& C111- 1017-1	Дюбель фасадний для теплоізоляції з металевим цвяхом і термоголівкою LMX (LIX+TMX) "Wkret-Met" 10/260	шт	14320	<u>8.93</u> -	<u>-</u> -	127878	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
348	ПР15-5555	Суцільне шпаклювання стель шпаклівками KNAUF за два рази, шпаклівка стель по оштукатуреній поверхні	100 м2	17,9	<u>12581.25</u> 12521,43	<u>58.29</u> 25,65	225204	224134	<u>1043</u> 459	<u>112.4400</u> 0,2142	<u>2012.68</u> 3,83
349	C1555-154 варіант 4	Грунтовка універсальна KNAUF Мультигрунд	кг	358	<u>37.24</u> -	<u>-</u> -	13332	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
350	& C1113- 1196-1 варіант 1	Шпаклівка Knauf HP FINISH	кг	3222	<u>12.34</u> -	<u>-</u> -	39759	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
351	КБ15-179-6	<i>Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування</i>	100м2	17,9	<u>18311.25</u> 4960,96	<u>1.57</u> 1,40	327771	88801	<u>28</u> 25	<u>42.9000</u> 0,0111	<u>767.91</u> 0,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СТІНИ									

		Стіни (цегляні поверхні під фарбування підвалу)									
		=====									
352	КБ13-52-1 Н1=2	Грунтовка поверхонь ґрунт-концентратом за два рази	100м2	42,574	<u>557.58</u> 548,46	<u>9.12</u> 6,15	23738	23350	<u>388</u> 262	<u>4.1000</u> 0,0549	<u>174.55</u> 2,34
353	С111-234-П варіант 1	Грунт-концентрат Dufa Tiefgrund_D14	л	851,48	<u>78.67</u> -	<u>-</u> -	66986	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
354	КБ15-36-1	Поліпшене штукатурення цементним розчином по каменю стін механізованим способом	100м2	42,574	<u>15636.46</u> 10041,44	<u>474.51</u> 395,14	665707	427504	<u>20202</u> 16823	<u>77.2300</u> 3,7044	<u>3287.99</u> 157,71
355	& С111-1891-15 варіант 1	Суміш Planicrete Mapei	кг	4470,27	<u>241.86</u> -	<u>-</u> -	1081180	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
356	КБ15-179-3	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	100м2	42,574	<u>7639.74</u> 7441,43	<u>3.15</u> 2,80	325254	316811	<u>134</u> 119	<u>64.3500</u> 0,0222	<u>2739.64</u> 0,95
357	& С111-359-3	Фарба DUFA mattlatex D100	л	1277,22	<u>130.80</u> -	<u>-</u> -	167060	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Стіни та укоси (цегляні поверхні під настінний лінолеум)									
		=====									
358	КБ15-36-1	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін механізованим способом	100м2	8,306	<u>10523.59</u> 10041,44	<u>474.51</u> 395,14	87409	83404	<u>3941</u> 3282	<u>77.2300</u> 3,7044	<u>641.47</u> 30,77
359	& С111-1891-2 варіант 1	Суміші сухі штукатурні KNAUF ROTBAND	кг	7060,1	<u>13.41</u> -	<u>-</u> -	94676	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
360	ПР15-5553	Суцільне шпаклювання внутрішніх стін шпаклівками KNAUF за два рази, шпаклівка стін по оштукатуреній поверхні	100 м2	8,306	<u>9766.04</u> 9706,22	<u>58.29</u> 25,65	81117	80620	<u>484</u> 213	<u>87.1600</u> 0,2142	<u>723.95</u> 1,78
361	С1555-154 варіант 5	Грунтовка адгезійна KNAUF "Тифенгрунд"	кг	124,59	<u>33.97</u> -	<u>-</u> -	4232	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
362	& С1113-1196-1 варіант 1	Шпаклівка Knauf HP FINISH	кг	1245,9	<u>12.34</u> -	<u>-</u> -	15374	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
363	КБ11-39-3	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	100м2	8,306	<u>12905.87</u> 8293,22	<u>12.58</u> 11,22	107196	68883	<u>104</u> 93	<u>70.0500</u> 0,0888	<u>581.84</u> 0,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
364	& C1550-40-2 варіант 3	Дисперсійна ґрунтовка Forbo 050	кг	49,84	<u>407.64</u> -	<u>-</u> -	20317	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
365	C111-327 варіант 1	Клей Ceresit K188E	кг	249,18	<u>351.76</u> -	<u>-</u> -	87652	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
366	C111-561 варіант 7	Лінолеум комерційний, гомогенний, Forbo, 2 мм.	м2	847,21	<u>725.69</u> -	<u>-</u> -	614812	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Стіни (ГКПВ поверхні під настінний лінолеум) =====									
367	ПР15-5554	Суцільне шпаклювання внутрішніх стін шпаклівками KNAUF за два рази, шпаклівка стін по поверхні з гіпсокартону	100 м2	1,9677	<u>9436.42</u> 9376,60	<u>58.29</u> 25,65	18568	18450	<u>115</u> 50	<u>84.2000</u> 0,2142	<u>165.68</u> 0,42
368	C1555-154 варіант 5	Ґрунтовка адгезійна KNAUF "Тифенгрунд"	кг	19,68	<u>33.97</u> -	<u>-</u> -	669	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
369	& C1113-1196-1 варіант 1	Шпаклівка Knauf HP FINISH	кг	289,25	<u>12.34</u> -	<u>-</u> -	3569	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
370	КБ11-39-3	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	100м2	1,9677	<u>12905.87</u> 8293,22	<u>12.58</u> 11,22	25395	16319	<u>25</u> 22	<u>70.0500</u> 0,0888	<u>137.84</u> 0,17
371	& C1550-40-2 варіант 3	Дисперсійна ґрунтовка Forbo 050	кг	11,81	<u>407.64</u> -	<u>-</u> -	4814	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
372	C111-327 варіант 1	Клей Ceresit K188E	кг	59,03	<u>351.76</u> -	<u>-</u> -	20764	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
373	C111-561 варіант 7	Лінолеум комерційний, гомогенний, Forbo, 2 мм.	м2	200,71	<u>725.69</u> -	<u>-</u> -	145653	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Стіни (цегляні та ГКПВ поверхні під забарвлення) =====									
374	КБ15-36-1	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін механізованим способом	100м2	240,1832	<u>10523.59</u> 10041,44	<u>474.51</u> 395,14	2527590	2411785	<u>113969</u> 94906	<u>77.2300</u> 3,7044	<u>18549.35</u> 889,73
375	& C111-1891-2 варіант 1	Суміші сухі штукатурні KNAUF ROTBAND	кг	204155,72	<u>13.41</u> -	<u>-</u> -	2737728	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		=====									
		=====									
376	ПР15-5553	Суцільне шпаклювання внутрішніх стін шпаклівками KNAUF за два рази, шпаклівка стін по оштукатуреній поверхні	100 м2	240,1832	<u>9766.04</u> 9706,22	<u>58.29</u> 25,65	2345639	2331271	<u>14000</u> 6161	<u>87.1600</u> 0,2142	<u>20934.37</u> 51,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
377	C1555-154 варіант 5	Ґрунтовка адгезійна KNAUF "Тифенгрунд"	кг	3602,748	<u>33.97</u> -	<u>-</u> -	122385	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
378	& C1113- 1196-1 варіант 1	Шпаклівка Knauf HP FINISH	кг	36027,48	<u>12.34</u> -	<u>-</u> -	444579	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
379	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	240,1832	<u>4480.73</u> 4407,04	<u>1.57</u> 1,40	1076196	1058497	<u>377</u> 336	<u>38.1100</u> 0,0111	<u>9153.38</u> 2,67
380	C1555-154 варіант 5	Ґрунтовка адгезійна KNAUF "Тифенгрунд"	кг	2401,832	<u>33.97</u> -	<u>-</u> -	81590	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
381	& C1550- 251-1 варіант 1	Напівглянцева фарба Mapei Dursilite Gloss	кг	7205,496	<u>446.75</u> -	<u>-</u> -	3219055	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
382	ПР15-5554	Суцільне шпаклювання внутрішніх стін шпаклівками KNAUF за два рази, шпаклівка стін по поверхні з гіпсокартону	100 м2	37,2077	<u>9436.42</u> 9376,60	<u>58.29</u> 25,65	351107	348882	<u>2169</u> 954	<u>84.2000</u> 0,2142	<u>3132.89</u> 7,97
383	C1555-154 варіант 5	Ґрунтовка адгезійна KNAUF "Тифенгрунд"	кг	372,077	<u>33.97</u> -	<u>-</u> -	12639	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
384	& C1113- 1196-1 варіант 1	Шпаклівка Knauf HP FINISH	кг	5469, 5319	<u>12.34</u> -	<u>-</u> -	67494	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
385	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	37,2077	<u>4480.73</u> 4407,04	<u>1.57</u> 1,40	166718	163976	<u>58</u> 52	<u>38.1100</u> 0,0111	<u>1417.99</u> 0,41
386	C1555-154 варіант 5	Ґрунтовка адгезійна KNAUF "Тифенгрунд"	кг	372,077	<u>33.97</u> -	<u>-</u> -	12639	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
387	& C1550- 251-1 варіант 1	Напівглянцева фарба Mapei Dursilite Gloss	кг	1116,231	<u>446.75</u> -	<u>-</u> -	498676	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Підготовка (цегляні поверхні під укладання керамічної плитки) =====									
388	КБ15-36-1	Поліпшене штукатурення цементним розчином по каменю стін механізованим способом	100м2	80,0601	<u>15636.46</u> 10041,44	<u>474.51</u> 395,14	1251857	803919	<u>37989</u> 31635	<u>77.2300</u> 3,7044	<u>6183.04</u> 296,57
389	& C111- 1891-15 варіант 1	Суміш Planicrete Mapei	кг	8406,31	<u>241.86</u> -	<u>-</u> -	2033150	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стіни (цегляні поверхні під укладання керамічної плитки)									
390	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	103,8847	<u>31550.73</u> 30268,77	<u>53.47</u> 47,68	3277638	3144462	<u>5555</u> 4953	<u>255.6700</u> 0,3774	<u>26560.2</u> 39,21
391	& С111-1625-3 варіант 1	Праймер 3296 Mapei	кг	2077,69	<u>265.79</u> -	<u>-</u> -	552229	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
392	& С111-2111-2 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки "Adesilex P9"	кг	31165,41	<u>27.68</u> -	<u>-</u> -	862659	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
393	& С111-283-6-ИТ варіант 1	Плитка керамічна для внутрішніх робіт	м2	10492,35	<u>590.57</u> -	<u>-</u> -	6196467	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Укоси дверей - підвал фарбування									
394	ХБ4-1-2	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": вертикальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	100 м2	0,9946	<u>15032.38</u> 4312,99	<u>-</u> -	14951	4290	<u>-</u> -	<u>36.8600</u> -	<u>36.66</u> -
395	КБ15-179-3	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	100м2	0,9946	<u>7639.74</u> 7441,43	<u>3.15</u> 2,80	7598	7401	<u>3</u> 3	<u>64.3500</u> 0,0222	<u>64</u> 0,02
396	С111-1624-2 варіант 1	Грунтовка глибокого проникнення	л	9,95	<u>60.07</u> -	<u>-</u> -	598	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
397	& С111-359-3	Фарба DUFA mattlatex D100	л	29,84	<u>130.80</u> -	<u>-</u> -	3903	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Укоси вікон та дверей - фарбування									
398	КБ15-63-2	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	100м2	13,6031	<u>27726.36</u> 27331,55	<u>394.81</u> 361,08	377164	371794	<u>5370</u> 4912	<u>245.2800</u> 3,2672	<u>3336.57</u> 44,44
399	& С111-741-Б1	Плити гіпсокартонні вологостійкі Титан товщина 12,5 мм	м2	1449	<u>203.73</u> -	<u>-</u> -	295198	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
400	С111-329 варіант 1	Клей для гіпсокартону	кг	6801,55	<u>16.64</u> -	<u>-</u> -	113178	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
401	ПР15-5554	Суцільне шпаклювання внутрішніх стін шпаклівками KNAUF за два рази, шпаклівка стін по поверхні з гіпсокартону	100 м2	13,6031	<u>9436.42</u> 9376,60	<u>58.29</u> 25,65	128365	127551	<u>793</u> 349	<u>84.2000</u> 0,2142	<u>1145.38</u> 2,91
402	C1555-154 варіант 5	Грунтовка адгезійна KNAUF "Тифенгрунд"	кг	136,03	<u>33.97</u> -	<u>-</u> -	4621	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
403	& C1113-1196-2	Шпаклівка Knauf HP START	кг	1496,34	<u>11.71</u> -	<u>-</u> -	17522	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
404	& C1113-1196-1 варіант 1	Шпаклівка Knauf HP FINISH	кг	1224,28	<u>12.34</u> -	<u>-</u> -	15108	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
405	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	13,6031	<u>4480.73</u> 4407,04	<u>1.57</u> 1,40	60952	59949	<u>21</u> 19	<u>38.1100</u> 0,0111	<u>518.41</u> 0,15
406	C1555-154 варіант 5	Грунтовка адгезійна KNAUF "Тифенгрунд"	кг	136,03	<u>33.97</u> -	<u>-</u> -	4621	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
407	& C1550-251-1 варіант 1	Напівглянцева фарба Mapei Dursilite Gloss	кг	408,09	<u>446.75</u> -	<u>-</u> -	182314	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					50215543	19411841	<u>220406</u> 175771		<u>162148.08</u> 1615,59
		Разом будівельні роботи, грн.					50215543				
		в тому числі:					30583296				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					19587612				
		всього заробітна плата, грн.					9964048				
		Загальновиробничі витрати, грн.					18062,53				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3431707				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					60179591				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по розділу 5					60179591				
		Розділ 6. Прорізи (АР-21)									
		ДВЕРІ									
		Дверні блоки металеві зовнішні, Дм-1, Дм-2, Дм-3, Дм-3*, Дм-4									
408	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,252	<u>33016.64</u> 29745,32	<u>1723.85</u> 553,06	8320	7496	<u>434</u> 139	<u>235.4200</u> 3,5100	<u>59.33</u> 0,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
409	& С121-1251-1 варіант 4	Дверні блоки зовнішні металеві, утеплені, індивідуального виготовлення	м2	25,2	<u>6958,42</u> -	<u>-</u> -	175352	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
410	С111-888	Залізні вироби для блоків вхідних дверей до будівлі, двопольних Дверні блоки протипожежні внутрішні, ДП-1...ДП-14	комплект	1	<u>1438,00</u> -	<u>-</u> -	1438	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
411	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	5,8954	<u>33016,64</u> 29745,32	<u>1723,85</u> 553,06	194646	175361	<u>10163</u> 3261	<u>235.4200</u> 3,5100	<u>1387.9</u> 20,69
412	& С123-1200-3 варіант 1	Дверні блоки протипожежні , індивідуального виготовлення Дверні блоки з алюмінієвого профілю, Д1...Д18	м2	589,54	<u>8912,47</u> -	<u>-</u> -	5254258	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
413	КБ10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	12,0456	<u>14981,82</u> 9494,57	<u>5429,41</u> 1741,90	180465	114368	<u>65401</u> 20982	<u>79,2800</u> 11,0550	<u>954,98</u> 133,16
414	КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	6,0396	<u>19115,60</u> 11749,65	<u>7293,23</u> 2339,87	115451	70963	<u>44048</u> 14132	<u>98,1100</u> 14,8500	<u>592,55</u> 89,69
415	& С121-1250-1-1 варіант 5	Дверні блоки з алюмінієвого профілю з порошковим покриттям, засклені, індивідуального виготовлення (в комплекті).	м2	1808,52	<u>12831,62</u> -	<u>-</u> -	23206241	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
416	& С1545-44-1-4Щ	Дюбель-шуруп, 100x10 мм	шт	7140	<u>6,63</u> -	<u>-</u> -	47338	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
417	С1550-38 варіант 1	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна Дверні блоки рентгеназахисні, ДР1, ДР2	балон	394	<u>274,36</u> -	<u>-</u> -	108098	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
418	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,0441	<u>33016,64</u> 29745,32	<u>1723,85</u> 553,06	1456	1312	<u>76</u> 24	<u>235.4200</u> 3,5100	<u>10.38</u> 0,15
419	& С1546-402-1 варіант 1	Двері розпашні, глухі, рентгеназахисні зеквівалентом свинця Pb=2,5 мм (відповідно дотехнічної документації на рентгенкабінет)	м2	4,41	<u>12144,61</u> -	<u>-</u> -	53558	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВІКНА Вікна металопластикові -----									
420	КБ10-20-1	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,01	<u>25430.30</u> 23807,19	<u>1463.41</u> 1054,04	254	238	<u>15</u> 11	<u>191.3300</u> 8,1070	<u>1.91</u> 0,08
421	КБ10-20-2	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,9499	<u>20148.09</u> 18889,33	<u>1170.73</u> 843,24	19139	17943	<u>1112</u> 801	<u>149.5000</u> 6,4856	<u>142.01</u> 6,16
422	КБ10-20-3	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,2392	<u>15358.19</u> 14321,77	<u>974.15</u> 701,65	3674	3426	<u>233</u> 168	<u>113.3500</u> 5,3966	<u>27.11</u> 1,29
423	КБ10-20-4	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	22,2629	<u>11751.40</u> 10950,75	<u>762.29</u> 549,05	261620	243795	<u>16971</u> 12223	<u>86.6700</u> 4,2229	<u>1929.53</u> 94,01
424	& С123-1201-3 варіант 2	Блоки віконні з посиленого 5-ти камерного профілю, із заповненням склопакетом опором теплопередачі R=0 ,9 м2К/Вт	м2	2346,2	<u>5997.18</u> -	<u>-</u> -	14070584	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
425	& С1545-44-1-4Щ	Дюбель-шуруп, 100х10 мм	шт	6770	<u>6.63</u> -	<u>-</u> -	44885	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
426	& С111-1613-4	Герметик універсальний силіконовий.	л	235	<u>262.07</u> -	<u>-</u> -	61586	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
427	С1550-38 варіант 1	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	696	<u>274.36</u> -	<u>-</u> -	190955	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
428	КБ10-25-3	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	13,8106	<u>3687.01</u> 3512,27	<u>174.74</u> 125,86	50920	48507	<u>2413</u> 1738	<u>31.5200</u> 0,9680	<u>435.31</u> 13,37
429	& С123-392-3 варіант 4	Дошки підвіконні пластикові, В=500 мм	м	1408,68	<u>305.09</u> -	<u>-</u> -	429774	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
430	С1550-38 варіант 1	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	256	<u>274.36</u> -	<u>-</u> -	70236	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
431	КБ10-25-4	Установлення віконних зливів	100м	13,8106	<u>3181.03</u> 3042,04	<u>131.05</u> 94,39	43932	42012	<u>1810</u> 1304	<u>27.3000</u> 0,7260	<u>377.03</u> 10,03
432	& С126-3-26 варіант 1	Зливи віконні зовнішні 330 мм	м	1422,49	<u>179.61</u> -	<u>-</u> -	255493	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
433	& С1545-42-4	Дюбель-цвях 6х60 мм	шт	4875	<u>0.66</u> -	<u>-</u> -	3218	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перегородки вітражні з алюмінієвого профілю, Вв-1...Вв-4									
434	КБ9-36-1	Монтаж перегородок з алюмінієвих сплавів зі склінням	100м2	0,8458	<u>64267.08</u> 61116,22	<u>2726.20</u> 933,62	54357	51692	<u>2306</u> 790	<u>476.8000</u> 6,3288	<u>403.28</u> 5,35
435	& С121-1250-2-1Е	Алюмінієва перегородка індивідуального виготовлення, з заповненням однокамерним склопакетом, з прозорим і матовим склом вкритим ударостійкою плівкою 112мкм, з пристроями для самозачинення	м2	84,58	<u>14870.04</u> -	<u>-</u> -	1257708	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Вітражі з алюмінієвого профілю, В-1...В-5									
436	КБ10-20-4	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	4,5957	<u>11751.40</u> 10950,75	<u>762.29</u> 549,05	54006	50326	<u>3503</u> 2523	<u>86.6700</u> 4,2229	<u>398.31</u> 19,41
437	& С121-1250-1-1 варіант 11	Алюмінієві вітражі індивідуального виготовлення з двокамерним склопакетом з енергозберігаючим склом В-3 Rq min=0,90 м2 К/Вт	м2	459,57	<u>13874.62</u> -	<u>-</u> -	6376359	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
438	& С1545-44-1-4Щ	Дюбель-шуруп, 100х10 мм	шт	1278	<u>6.63</u> -	<u>-</u> -	8473	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
439	& С111-1613-4	Герметик універсальний силіконовий.	л	45	<u>262.07</u> -	<u>-</u> -	11793	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
440	С1550-38 варіант 1	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	132	<u>274.36</u> -	<u>-</u> -	36216	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
441	КБ10-25-3	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	2,5276	<u>3687.01</u> 3512,27	<u>174.74</u> 125,86	9319	8878	<u>441</u> 318	<u>31.5200</u> 0,9680	<u>79.67</u> 2,45
442	& С123-392-5	Дошки підвіконні з МДФ, В=400 мм	м	257,82	<u>282.35</u> -	<u>-</u> -	72795	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
443	С1550-38 варіант 1	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	47	<u>274.36</u> -	<u>-</u> -	12895	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
444	КБ10-25-4	Установлення віконних зливів	100м	2,5276	<u>3181.03</u> 3042,04	<u>131.05</u> 94,39	8040	7689	<u>331</u> 239	<u>27.3000</u> 0,7260	<u>69</u> 1,84
445	& С126-3-26 варіант 2	Зливи віконні зовнішні 170 мм	м	260,34	<u>139.58</u> -	<u>-</u> -	36338	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
446	& С1545-42-4	Дюбель-цвях 6х60 мм	шт	892	<u>0.66</u> -	<u>-</u> -	589	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 6					52791779	844006	<u>149257</u> 58653		<u>6868.3</u> 398,56
		Разом будівельні роботи, грн.					52791779				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					51798516 902659 469223 872,03 165673 53261002				

		Всього по розділу 6					53261002				
447	КБ7-60-4	Розділ 7. Огорожа сходових маршів <i>Установлення металевої огорожі без поручня</i>	100м	3,272	<u>9292.86</u> 7207,16	<u>960.18</u> 275,47	30406	23582	<u>3142</u> 901	<u>60.1800</u> 2,2464	<u>196.91</u> 7,35
448	& С121-394-5-ІХ варіант 3	Огорожа сходових маршів з анодованого алюмінію, індивідуальне виготовлення (в комплекті)	м	327,2	<u>4323.70</u> -	<u>-</u> -	1414715	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 7					1445121	23582	<u>3142</u> 901		<u>196.91</u> 7,35
		Разом будівельні роботи, грн.					1445121				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1418397				
		всього заробітна плата, грн.					24483				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12982				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					24,51				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4657				
		Всього будівельні роботи, грн.					1458103				

		Всього по розділу 7					1458103				
		Разом прямі витрати по кошторису					17291552 8	36378957	<u>3680067</u> 1094268		<u>312608.48</u> 8697,83
		Разом будівельні роботи, грн.					17291552 8				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					13285650 4				
		всього заробітна плата, грн.					37473225				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					19725400 36893,22 7009337 19264092 8				
		----- Вартість зворотних матеріалів, грн. ----- Всього по кошторису					12703 19264092 8				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					358199,53 44482562				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Семен КУМИШ

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Катерина МІЛЬКО

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»
21 - 3760

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-04-02/АР
на монтаж ліфтів

Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №3,4,7

Основа:
креслення (специфікації) № АР

Кошторисна вартість 976,686 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 5,38662 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 681,285 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ3-563-3	Монтаж ліфта вантажного загального призначення зі швидкістю руху кабіни 0,5 м/с на 6 зупинок вантажопідйомністю 2000 кг, висота шахти 22,5 м	ліфт	1	<u>185246.74</u> 139113,22	<u>38758.61</u> 17398,90	185247	139113	<u>38759</u> 17399	<u>1161.6000</u> 126,1580	<u>1161.6</u> 126,16
2	КМ3-563-8	За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів вантажних загальних призначень, вантажопідйомністю до 2000 кг	зупинка	3	<u>9714.97</u> 8431,10	<u>1133.04</u> 397,25	29145	25293	<u>3399</u> 1192	<u>70.4000</u> 2,8325	<u>211.2</u> 8,5
3	КМ3-563-12	За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів вантажних загального призначення, вантажопідйомність до 2000 кг	м	9	<u>2335.55</u> 2069,45	<u>99.00</u> 34,71	21020	18625	<u>891</u> 312	<u>17.2800</u> 0,2475	<u>155.52</u> 2,23
4	КМ3-560-2	Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 630 кг на 12 зупинок, висота шахти 38 м	ліфт	2	<u>296184.70</u> 223807,49	<u>60699.50</u> 27901,89	592369	447615	<u>121399</u> 55804	<u>1868.8000</u> 202,1507	<u>3737.6</u> 404,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КМЗ-560-4	За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг	зупинка	-6	<u>11586.61</u> 8821,52	<u>2617.41</u> 1193,01	-69520	-52929	<u>-15704</u> -7158	<u>73.6600</u> 8,6324	<u>-441.96</u> -51,79
6	КМЗ-560-6	За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг	м	-18	<u>2584.39</u> 1973,64	<u>413.15</u> 188,01	-46519	-35526	<u>-7437</u> -3384	<u>16.4800</u> 1,3602	<u>-296.64</u> -24,48
		Разом прямі витрати по кошторису					711742	542191	<u>141307</u> 64165		<u>4527.32</u> 464,92
		Разом будівельні роботи, грн.					711742				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					28244				
		всього заробітна плата, грн.					606356				
		Загальновиробничі витрати, грн.					264944				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					394,38				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					74929				
		Всього будівельні роботи, грн.					976686				

		Всього по кошторису					976686				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					5386,62				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					681285				

Склав

_____ Семен КУМИШ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ Катерина МІЛЬКО
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»
21 - 3760

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-04-04/КР4
на роботи з реконструкції
Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №3,4,7

Основа:
креслення (специфікації) № КР4

Кошторисна вартість 7364,545 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 21,03456 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 2671,669 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Гідроізоляція внутрішніх стін підвалу									
1	КБ13-44-7	Очищення поверхонь від пилу і бруду	м2	3091,8	<u>27.15</u>	-	83942	83942	-	<u>0.2500</u>	<u>772.95</u>
					27,15	-			-	-	-
2	КБ15-155-1	Антигрибкова обробка поверхні	100м2	15,4588	<u>1078.69</u>	<u>7.86</u>	16675	16554	<u>121</u>	<u>9.2600</u>	<u>143.15</u>
					1070,83	7,01			108	0,0555	0,86
3	С111-2014-8	Антимікробна ґрунтовка Ceresit СТ 99	л	139,1292	<u>245.33</u>	-	34133	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	ХБ4-2-1	Покривання поверхні стін Мегатрон проникаючий	100 м2	30,918	<u>956.92</u>	-	29586	29576	-	<u>8.0800</u>	<u>249.82</u>
					956,59	-			-	-	-
5	& С1550-44-1	Мегатрон проникаючий	кг	3710,16	<u>106.78</u>	-	396171	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	КБ15-57-1	Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса	100м2	30,918	<u>30580.58</u>	<u>451.25</u>	945490	529995	<u>13952</u>	<u>146.5000</u>	<u>4529.49</u>
					17141,97	397,73			12297	3,7244	115,15
7	& С111-1712-1Й	Сітка дротяна 5Вр1, 50х50 мм	т	19,059	<u>28216.14</u>	-	537771	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КБ7-19-3	Герметизація мастикою горизонтальних швів	100м шва	8,8336	<u>2683.46</u> 2666,66	<u>16.80</u> 6,52	23705	23556	<u>149</u> 58	<u>23.0600</u> 0,0532	<u>203.7</u> 0,47
9	& С1550-44-2	Мегатрон шовний	п.м.	883,36	<u>118.62</u> -	<u>-</u> -	104784	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					2172257	683623	<u>14222</u> 12463		<u>5899.11</u> 116,48
		Разом будівельні роботи, грн.					2172257				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1474412				
		всього заробітна плата, грн.					696086				
		Загальновиробничі витрати, грн.					370016				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					696,37				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					132294				
		Всього будівельні роботи, грн.					2542273				

		Всього по розділу 1					2542273				
		Розділ 2. Ремонт фасаду будівлі									
10	КР3-10-1	Забивання тріщин у цегляних стінах цементним розчином	10 м	20,45	<u>755.62</u> 739,89	<u>15.73</u> 14,02	15452	15131	<u>321</u> 287	<u>6.4800</u> 0,1110	<u>132.52</u> 2,27
11	& С1425-11682-1	Рідкий полімерцементний розчин Ізомат Ріpear 5-70	кг	864,7	<u>41.15</u> -	<u>-</u> -	35582	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	КБ46-4-2	Установлення скоб	т	0,7944	<u>45846.00</u> 36848,70	<u>8728.39</u> 2292,12	36420	29273	<u>6934</u> 1821	<u>296.1400</u> 15,3799	<u>235.25</u> 12,22
13	С124-4	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,7944	<u>32155.89</u> -	<u>-</u> -	25545	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	КР3-10-2	Забивання тріщин у цегляних стінах	10 м	15,5	<u>4317.26</u> 4287,25	<u>18.87</u> 16,83	66918	66452	<u>292</u> 261	<u>36.6400</u> 0,1332	<u>567.92</u> 2,06
15	С1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	3,5328	<u>9564.54</u> -	<u>-</u> -	33790	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	& С1425-11682-1	Рідкий полімерцементний розчин Ізомат Ріpear 5-70	кг	1738,5	<u>41.15</u> -	<u>-</u> -	71539	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	КБ46-4-2	Установлення сталевих стяжок	т	4,739	<u>45846.00</u> 36848,70	<u>8728.39</u> 2292,12	217264	174626	<u>41364</u> 10862	<u>296.1400</u> 15,3799	<u>1403.41</u> 72,89
18	С1545-291 варіант 3	Шпилька Ф 14 L=600	комплект	518	<u>84.60</u> -	<u>-</u> -	43823	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	& С111-1825-1	Смуга t=6 50х1200	т	4,32	<u>45938.15</u> -	<u>-</u> -	198453	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	& C1545-31-16	Гайка М14	шт	2416	<u>5,71</u>	-	13795	-	-	-	-
21	& C1110-10-8	Шайба М14	шт	2416	<u>2,45</u>	-	5919	-	-	-	-
22	КБ13-44-7	Очищення поверхонь від пилу і бруду	м2	192	<u>27,15</u>	-	5213	5213	-	<u>0,2500</u>	<u>48</u>
					27,15	-			-	-	-
23	КБ6-36-2	Торкретування поверхні при товщині шару до 20 мм	100 м2	1,92	<u>29617,06</u>	<u>14306,77</u>	56865	29396	<u>27469</u>	<u>124,8800</u>	<u>239,77</u>
					15310,29	5292,17			10161	44,2507	84,96
24	КБ6-36-3	Додається на кожні 5 мм зміни товщини шару торкретування поверхні	100 м2	1,92	<u>2484,06</u>	<u>1198,67</u>	4769	2436	<u>2301</u>	<u>10,3500</u>	<u>19,87</u>
					1268,91	516,79			992	4,3239	8,3
25	C1425-11685-2	Розчин мурувальний важкий цементний, марка М300	м3	5,76	<u>3449,82</u>	-	19871	-	-	-	-
26	& C111-1712-1Й	Сітка дротяна 5Вр1, 50х50 мм	т	1,1865	<u>28216,14</u>	-	33478	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
27	КБ46-26-1	Свердління горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм	100шт	1,17	<u>20538,35</u>	<u>5997,07</u>	24030	11371	<u>7017</u>	<u>74,7500</u>	<u>87,46</u>
					9719,00	5112,93			5982	44,1374	51,64
28	КБ6-11-1	Установлення анкерів в готові гнізда	т	0,15345	<u>106062,66</u>	<u>302,04</u>	16275	5914	<u>46</u>	<u>333,3000</u>	<u>51,14</u>
					38542,81	96,90			15	0,6150	0,09
29	& C1113-163-1	Клейовий склад на основі епоксидної смоли	кг	9	<u>425,82</u>	-	3832	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					928833	339812	<u>85744</u>		<u>2785,34</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					928833		30381		234,43
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					503277				
		всього заробітна плата, грн.					370193				
		Загальновиробничі витрати, грн.					193441				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					360,8				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					68545				
		Всього будівельні роботи, грн.					1122274				

		Всього по розділу 2					1122274				
		Розділ 3. Усунення дефектів в існуючих плитах перекриття згідно з Технічним звітом									
30	ХБ3-7-1	Підготовка горизонтальних бетонних поверхонь, що підлягають ремонту	1 м2	27	<u>114,06</u>	-	3080	3079	-	<u>1,0500</u>	<u>28,35</u>
					114,02	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	& C111-1626-4	Епоксидний розчин "Adesilex PGI" фірми Marei	кг	30,6	<u>434.72</u>	-	13302	-	-	-	-
32	КР3-10-1	Ін'єкція тріщин епоксидною смолою	10 м	1,8	<u>755.62</u>	<u>15.73</u>	1360	1332	<u>28</u>	<u>6.4800</u>	<u>11.66</u>
					739,89	14,02			25	0,1110	0,2
33	& C111-1626-5Й	Епоксидна смола "Ероjet" фірми Marei	кг	5,4	<u>1224.61</u>	-	6613	-	-	-	-
34	КБ11-39-3	Улаштування покриттів із углеродного полотна	100м2	0,27	<u>8828.94</u>	<u>12.58</u>	2384	2239	<u>3</u>	<u>70.0500</u>	<u>18.91</u>
					8293,22	11,22			3	0,0888	0,02
35	& C111-1896-10Ц	Грунтовка системи Marewrap primar 1	кг	8,1	<u>292.10</u>	-	2366	-	-	-	-
36	& C111-1896-10У	Шпатлівка системи Marewrap 11	кг	86,4	<u>288.22</u>	-	24902	-	-	-	-
37	& C1113-296-20	Клей для системи Marewrap 31	кг	43,2	<u>649.33</u>	-	28051	-	-	-	-
38	& C111-542-1-54	Углеродне полотно системи Marewrap C UniAx 600/10	м2	27	<u>1276.49</u>	-	34465	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					116523	6650	<u>31</u>		<u>58.92</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					116523		28		0,22
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					109842				
		всього заробітна плата, грн.					6678				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3664				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,09				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1348				
		Всього будівельні роботи, грн.					120187				

		Всього по розділу 3					120187				
		Розділ 4. Усунення дефектів в існуючих плитах покриття згідно з Технічним звітом									
39	ХБ3-7-1	Підготовка горизонтальних бетонних поверхонь, що підлягають ремонту	1 м2	115,2	<u>114.06</u>	-	13140	13135	-	<u>1.0500</u>	<u>120.96</u>
					114,02	-			-	-	-
40	& C111-2015-3Ц	Контактний шар Siltek R-1	кг	172,8	<u>58.87</u>	-	10173	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	ХБЗ-8-1	Улаштування поновленого захисного шару горизонтальних бетонних та залізобетонних конструкцій при товщині шару ремонтного матеріалу 10 мм	1 м2	115,2	<u>88.19</u> 87,89	<u>-</u> -	10159	10125	<u>-</u> -	<u>0.7600</u> -	<u>87.55</u> -
42	ХБЗ-12-2	Додавати на кожні наступні 10 мм збільшення товщини одного ремонтного шару горизонтальних поверхонь бетонних та залізобетонних конструкцій	1 м2	115,2	<u>65.28</u> 64,55	<u>-</u> -	7520	7436	<u>-</u> -	<u>0.6000</u> -	<u>69.12</u> -
43	& С1550-48-1-ЛК	Ремонтний шар Siltek R-30	кг	1958,4	<u>37.21</u> -	<u>-</u> -	72872	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	& С1550-48-2	Ремонтний шар Siltek R-5	кг	184,32	<u>38.03</u> -	<u>-</u> -	7010	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	& С111-1896-Й	Шпатлівка ремонтна Siltek R-2	кг	115,2	<u>43.42</u> -	<u>-</u> -	5002	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					125876	30696	<u>-</u> -		<u>277.63</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					125876				
		в тому числі:					95180				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					30696				
		всього заробітна плата, грн.					17044				
		Загальновиробничі витрати, грн.					33,32				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6330				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					142920				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по розділу 4					142920				
46	КБ7-57-1	Розділ 5. Ремонт стиків плит перекриття Герметизація швів між плитами	100м шва	0,36	<u>1085.59</u> 1061,58	<u>16.80</u> 6,52	391	382	<u>6</u> 2	<u>9.1800</u> 0,0532	<u>3.3</u> 0,02
47	& С111-1630-У	Джгут ущільнювальний SANPOL (вилатерм, поліізол)	м	36	<u>10.50</u> -	<u>-</u> -	378	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	КБ7-57-15	Промазування і розширення швів панелей перекриття	100м шва	0,36	<u>5301.75</u> 5297,55	<u>4.20</u> 1,63	1909	1907	<u>2</u> 1	<u>43.2100</u> 0,0133	<u>15.56</u> -
49	С111-2009-9	Суміш для анкерівки Ceresit CX 15	кг	288	<u>39.44</u> -	<u>-</u> -	11359	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					14037	2289	<u>8</u> 3		<u>18.86</u> 0,02
		Разом будівельні роботи, грн.					14037				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					11740 2292 1207 2,27 431 15244				

		Всього по розділу 5					15244				
		Розділ 6. Усунення дефектів козирка									
50	ХБ3-7-1	Підготовка горизонтальних бетонних поверхонь, що підлягають ремонту	1 м2	5,6	<u>114.06</u>	-	639	639	-	<u>1.0500</u>	<u>5.88</u>
					114,02	-			-	-	-
51	& С111-2015-3Ц	Контактний шар Siltek R-1	кг	8,4	<u>58.87</u>	-	495	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
52	ХБ3-8-1	Улаштування поновленого захисного шару горизонтальних бетонних та залізобетонних конструкцій при товщині шару ремонтного матеріалу 10 мм	1 м2	5,6	<u>88.19</u>	-	494	492	-	<u>0.7600</u>	<u>4.26</u>
					87,89	-			-	-	-
53	ХБ3-12-2	Додавати на кожні наступні 10 мм збільшення товщини одного ремонтного шару горизонтальних поверхонь бетонних та залізобетонних конструкцій	1 м2	5,6	<u>65.28</u>	-	366	361	-	<u>0.6000</u>	<u>3.36</u>
					64,55	-			-	-	-
54	& С1550-48-1-ЛК	Ремонтний шар Siltek R-30	кг	95,2	<u>37.21</u>	-	3542	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
55	& С1550-48-2	Ремонтний шар Siltek R-5	кг	8,96	<u>38.03</u>	-	341	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
56	& С111-1896-Й	Шпатлівка ремонтна Siltek R-2	кг	5,6	<u>43.42</u>	-	243	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6					6120	1492	-		<u>13.5</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					6120				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4628				
		всього заробітна плата, грн.					1492				
		Загальновиробничі витрати, грн.					828				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,62				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					308				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					6948				
		Всього по розділу 6					6948				
		Розділ 7. Підсилення аварійних перемичок									
57	КБ46-4-2	Посилення перемичок	т	5,971	<u>47732.92</u> 36848,70	<u>8728.39</u> 2292,12	285013	220024	<u>52117</u> 13686	<u>296.1400</u> 15,3799	<u>1768.25</u> 91,83
58	C111-1825 варіант 1	Прокат кутовий рівнополічковий із сталі марки 18кп	т	2,6	<u>37434.05</u> -	<u>-</u> -	97329	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
59	C111-1119 варіант 1	Товстолистовий гарячекатаний прокат в листах з обрізними кромками, товщина 8 мм	т	3,02	<u>45937.35</u> -	<u>-</u> -	138731	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
60	C1545-291 варіант 2	Шпилька Ф 14 L=750	комплект	468	<u>105.71</u> -	<u>-</u> -	49472	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
61	& C1545-31-16	Гайка М14	шт	936	<u>5.71</u> -	<u>-</u> -	5345	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
62	& C1110-10-8	Шайба М14	шт	936	<u>2.45</u> -	<u>-</u> -	2293	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 7					578183	220024	<u>52117</u> 13686		<u>1768.25</u> 91,83
		Разом будівельні роботи, грн.					578183				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					306042				
		всього заробітна плата, грн.					233710				
		Загальновиробничі витрати, грн.					120727				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					223,21				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					42408				
		Всього будівельні роботи, грн.					698910				
		Всього по розділу 7					698910				
		Розділ 8. Підсилення аварійних плит перекриття									
63	КБ46-4-1	Підсилення аварійних плит перекриття	т	10,216	<u>32733.93</u> 27761,60	<u>1403.83</u> 307,80	334410	283613	<u>14342</u> 3144	<u>252.4700</u> 2,4649	<u>2579.23</u> 25,18
64	C111-1836 варіант 1	Балки двотаврові N12-22 із сталі марки 18сп	т	5,39	<u>48365.42</u> -	<u>-</u> -	260690	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	C111-1825 варіант 1	Прокат кутовий рівнополічковий із сталі марки 18кп	т	4,706	<u>37434.05</u>	-	176165	-	-	-	-
66	C111-1119 варіант 2	Товстолистовий гарячекатаний прокат в листах з обрізними кромками, товщина 12 мм	т	0,12	<u>45937.35</u>	-	5512	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 8					776777	283613	<u>14342</u> 3144		<u>2579.23</u> 25,18
		Разом будівельні роботи, грн.					776777				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					478822				
		всього заробітна плата, грн.					286757				
		Загальновиробничі витрати, грн.					159596				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					312,53				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					59378				
		Всього будівельні роботи, грн.					936373				

		Всього по розділу 8					936373				
		Розділ 9. Підсилення отворів згідно завдання АР									
67	КБ46-4-2	Посилення отворів	т	15,845	<u>47732.92</u> 36848,70	<u>8728.39</u> 2292,12	756328	583868	<u>138301</u> 36319	<u>296.1400</u> 15,3799	<u>4692.34</u> 243,69
68	C111-1825 варіант 1	Прокат кутовий рівнополічковий із сталі марки 18кп	т	8,52	<u>37434.05</u>	-	318938	-	-	-	-
69	C111-1119 варіант 1	Товстолистовий гарячекатаний прокат в листах з обрізними кромками, товщина 8 мм	т	6,92	<u>45937.35</u>	-	317886	-	-	-	-
70	C1545-291 варіант 2	Шпилька Ф 14 L=750	комплект	540	<u>105.71</u>	-	57083	-	-	-	-
71	& C1545-31- 16	Гайка М14	шт	1080	<u>5.71</u>	-	6167	-	-	-	-
72	& C1110-10- 8	Шайба М14	шт	1080	<u>2.45</u>	-	2646	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 9					1459048	583868	<u>138301</u> 36319		<u>4692.34</u> 243,69
		Разом будівельні роботи, грн.					1459048				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					736879				
		всього заробітна плата, грн.					620187				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					320368 592,32 112536 1779416				
		Всього по розділу 9					1779416				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					6177654 6177654 3720822 2248091 1186891 2229,53 423578 7364545	2152067	<u>304765</u> 96024		<u>18093,18</u> 711,85
		Всього по кошторису					7364545				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					21034,56 2671669				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Семен КУМИШ

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Катерина МІЛЬКО

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»
21 - 3760

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-04-05/ЗДІ4
на пристрої та засоби для МГН
Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №3,4,7

Основа:
креслення (специфікації) № ЗДІ4

Кошторисна вартість 6861,707 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2,6866 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 332,551 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Елементи санвузла для МГН									
1	КБ17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	2,3	<u>6403.64</u>	<u>468.21</u>	14728	10152	<u>1077</u>	<u>36.4100</u>	<u>83.74</u>
					4413,98	189,70			436	1,5210	3,5
2	С130-908 варіант 1	Унітази ТМ KOLO, без перепон код. 33400	шт	23	<u>3410.60</u>	-	78444	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	С130-33 варіант 2	Бачок для унітазу ТМ KOLO, код. 34010	комплект	23	<u>1632.99</u>	-	37559	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	С130-33 варіант 3	Сидіння з кришкою для інвалідів ТМ KOLO, код. 60114	комплект	23	<u>2584.14</u>	-	59435	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	10компл.	2,3	<u>4474.52</u>	<u>267.70</u>	10291	9018	<u>616</u>	<u>31.9800</u>	<u>73.55</u>
					3920,75	107,90			248	0,8669	1,99
6	С130-664 варіант 1	Умивальник 640x505 ТМ KOLO	комплект	23	<u>2725.78</u>	-	62693	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
7	С130-664 варіант 2	Полуп'єдестал для умивальника ТМ KOLO	комплект	23	<u>859.69</u>	-	19773	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КБ17-2-4	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстанників, поручнів для ванн і т.п.	10шт	24,7	<u>583.01</u> 562,73	- -	14400	13899	- -	<u>4.5900</u> -	<u>113.37</u> -
9	& C126-1237-108	Відкидне дзеркало для інвалідів "LENNEN EVOLUTION" KOLO код L31201100	шт	23	<u>9685.88</u> -	- -	222775	-	- -	- -	- -
10	& C11100-1025 варіант 1	Комплект тримачів для відкидного дзеркала з важелем для регулювання кута нахилу KOLO LENNEN FUNKTION L1600510	шт	23	<u>6369.76</u> -	- -	146504	-	- -	- -	- -
11	& C11100-1019 варіант 1	Поручень для МГН відкидний, НТ-09-030 (правий)	шт	24	<u>1075.82</u> -	- -	25820	-	- -	- -	- -
12	& C124-58-79	Поручень для МГН прямий, на стіну НТ-09-004	шт	22	<u>341.24</u> -	- -	7507	-	- -	- -	- -
13	& C11100-1055 варіант 1	Поручень для МГН навколо умивальника, НТ-09-023	шт	23	<u>703.52</u> -	- -	16181	-	- -	- -	- -
14	& C124-58-80	Поручень для МГН прямий, на стіну НТ-09-005	шт	21	<u>389.39</u> -	- -	8177	-	- -	- -	- -
15	C126-1242 варіант 2	Універсальний дозатор рідкого мила S-5 (0, 5 л)	шт	23	<u>284.18</u> -	- -	6536	-	- -	- -	- -
16	C126-1242 варіант 1	Диспенсер туалетного паперу	шт	23	<u>534.04</u> -	- -	12283	-	- -	- -	- -
17	C126-1239 варіант 2	Гачки для одягу	шт	23	<u>217.84</u> -	- -	5010	-	- -	- -	- -
18	& C111-16-7-556 варіант 1	Тримач тростин	шт	23	<u>475.52</u> -	- -	10937	-	- -	- -	- -
19	560103-27 варіант 1	Розкладний стіл для сповивання 0.75x0.5м	шт	23	<u>2630.80</u> -	- -	60508	-	- -	- -	- -
20	& C111-729-208	Відкидний стілець для душа (для МГН)	шт	21	<u>2984.61</u> -	- -	62677	-	- -	- -	- -
21	& C123-468-1	Полиця кутова	шт	21	<u>603.20</u> -	- -	12667	-	- -	- -	- -
22	КБ21-30-1	Установлення сушарок для рук	100шт	0,23	<u>13039.81</u> 12888,53	- -	2999	2964	- -	<u>114.2600</u> -	<u>26.28</u> -
23	& C130-549-1 варіант 1	Сушарка для рук 071-10	шт	23	<u>717.59</u> -	- -	16505	-	- -	- -	- -
24	КБ17-2-3	Установлення змішувачів	10шт	2,1	<u>1515.83</u> 1428,46	- -	3183	3000	- -	<u>11.4800</u> -	<u>24.11</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	& С130-630-5-9Л варіант 1	Змішувач з гігієнічним душем	комплект	21	<u>2683,12</u> -	<u>-</u> -	56346	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	КБ21-29-1	Монтаж кнопки виклику персоналу	100компл	0,63	<u>4751,89</u> 4644,39	<u>-</u> -	2994	2926	<u>-</u> -	<u>42.7700</u> -	<u>26.95</u> -
27	& С1-ПР99-303 варіант 1	Кнопка виклику АРЕ510	шт	63	<u>300,90</u> -	<u>-</u> -	18957	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	КБ10-81-1	Установлення поручнів	100м	3,4623	<u>4741,72</u> 4704,89	<u>36.83</u> 11,82	16417	16290	<u>127</u> 41	<u>41.7100</u> 0,0750	<u>144.41</u> 0,26
29	& С121-393-55	Захисні поручні ESCORT'DUO із інфомаційними направляючими та тактильною інформаційною позначкою	м	346,23	<u>1299,72</u> -	<u>-</u> -	450002	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	КБ11-43-3	Улаштування відбійників	100м	3,4623	<u>1611,45</u> 1512,88	<u>3.15</u> 2,80	5579	5238	<u>11</u> 10	<u>12.3400</u> 0,0222	<u>42.72</u> 0,08
31	& С111-305-3 варіант 1	Захисний відбійник	м	346,23	<u>583,76</u> -	<u>-</u> -	202115	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 1							1670002	63487	<u>1831</u> 735		<u>535.13</u> 5,83
Разом устаткування, грн.							60508				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							2376				
Всього устаткування, грн.							62884				
Разом будівельні роботи, грн.							1609494				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1544176				
всього заробітна плата, грн.							64222				
Загальновиробничі витрати, грн.							33271				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							59,18				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							11245				
Всього будівельні роботи, грн.							1642765				

Всього по розділу 1							1705649				
Розділ 2. Тактильні елементи та вказівники											
32	КБ15-253-1 товщ. 50мм	Обклеювання полівінілхлоридною декоративно-оздоблювальною самоклеючою плівкою	100м2	2,094	<u>8291,25</u> 7853,92	<u>1.57</u> 1,40	17362	16446	<u>3</u> 3	<u>62.1600</u> 0,0111	<u>130.16</u> 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	& C111-569-28	Тактильна еластична гумова смуга, контрастного кольору для підлоги що завдає напрямку руху.	м	4188,06	<u>51,05</u> -	<u>-</u> -	213800	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	КБ11-41-2	Улаштування покриття із плиток еластичних тактильних	100м2	1,845	<u>30915,46</u> 7913,76	<u>11,01</u> 9,82	57039	14601	<u>20</u> 18	<u>59.9800</u> 0,0777	<u>110.66</u> 0,14
35	& C1426-1177-1 варіант 2	Плита тактильна еластична, самоклейна, попереджувальна, гумова, 300x300 мм (тип 1)	шт	2050	<u>153,58</u> -	<u>-</u> -	314839	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	КБ34-108-4	Установлення вказівника на стіні	шт	489	<u>106,42</u> 106,42	<u>-</u> -	52039	52039	<u>-</u> -	<u>0.9800</u> -	<u>479.22</u> -
37	& C1416-8668-1 варіант 1	Інформаційна тактильна табличка, що дублює текстову інформацію у тактильному вигляді плоско друкованого тексту та шрифтом Брайля.	шт	489	<u>561,11</u> -	<u>-</u> -	274383	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	КБ10-81-1	Установлення поручнів	100м	20,8501	<u>4741,72</u> 4704,89	<u>36.83</u> 11,82	98865	98097	<u>768</u> 246	<u>41.7100</u> 0,0750	<u>869.66</u> 1,56
39	& C121-393-55	Захисні поручні ESCORT'DUO із інформаційними направляючими та тактильною інформаційною позначкою	м	2085,01	<u>1299,72</u> -	<u>-</u> -	2709929	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	КБ11-43-3	Улаштування відбійників	100м	20,8501	<u>1611,45</u> 1512,88	<u>3.15</u> 2,80	33599	31544	<u>66</u> 58	<u>12.3400</u> 0,0222	<u>257.29</u> 0,46
41	& C111-305-3 варіант 1	Захисний відбійник	м	2085,01	<u>583,76</u> -	<u>-</u> -	1217145	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	КБ15-253-1 товщ. 50мм	Обклеювання полівінілхлоридною декоративно-оздоблювальною самоклеючою плівкою	100м2	0,0747	<u>8291,25</u> 7853,92	<u>1,57</u> 1,40	619	587	<u>-</u> -	<u>62.1600</u> 0,0111	<u>4.64</u> -
43	& C111-569-24	Контрастна смуга на сходинку	м	186,84	<u>79,12</u> -	<u>-</u> -	14783	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	КБ21-29-1	Монтаж кнопки виклику персоналу	100компл	0,17	<u>4751,89</u> 4644,39	<u>-</u> -	808	790	<u>-</u> -	<u>42.7700</u> -	<u>7.27</u> -
45	& C1-ПР99-303 варіант 1	Кнопка виклику АРЕ510	шт	17	<u>300,90</u> -	<u>-</u> -	5115	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	& C111-1682-6	Тактильний показчик для поручня (ПВХ самоклеючий), L= 1000 мм	шт	134	<u>78,88</u> -	<u>-</u> -	10570	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	& C111-1682-8 варіант 1	Візуальний показчик для дверних ручок , L=100мм	шт	489	<u>35,79</u> -	<u>-</u> -	17501	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	КБ34-108-4	Установлення вказівника на стіні	шт	2	<u>106,42</u> 106,42	<u>-</u> -	213	213	<u>-</u> -	<u>0.9800</u> -	<u>1.96</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	& С1416-8668-2	Тактильні піктограми	шт	2	<u>550.91</u> -	<u>-</u> -	1102	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					5039711	214317	<u>857</u> 325		<u>1860.86</u> 2,18
		Разом будівельні роботи, грн.					5039711				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4824537				
		всього заробітна плата, грн.					214642				
		Загальновиробничі витрати, грн.					116347				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					223,42				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					42442				
		Всього будівельні роботи, грн.					5156058				

		Всього по розділу 2					5156058				
		Разом прямі витрати по кошторису					6709713	277804	<u>2688</u> 1060		<u>2395.99</u> 8,01
		Разом устаткування, грн.					60508				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					2376				
		Всього устаткування, грн.					62884				
		Разом будівельні роботи, грн.					6649205				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6368713				
		всього заробітна плата, грн.					278864				
		Загальновиробничі витрати, грн.					149618				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					282,6				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					53687				
		Всього будівельні роботи, грн.					6798823				

		Всього по кошторису					6861707				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					2686,6				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					332551				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Семен КУМИШ

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Катерина МІЛЬКО

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»
21 - 3760

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-04-06/ВК4

на водопровід та каналізацію

Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №3,4,7

Основа:
креслення (специфікації) № ВК4

Кошторисна вартість 11288,605 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 17,20237 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 2164,391 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Обладнання									
1	КБ16-21-1	Установлення воронки водостічних	шт	8	<u>701.94</u> 526,34	<u>170.87</u> 67,33	5616	4211	<u>1367</u> 539	<u>4.2300</u> 0,5459	<u>33.84</u> 4,37
2	& С113-148-3 варіант 3	Покрівельна воронка зі збільшеним корпусом Q=12 л/с з листовловлювачем, з притискним фланцем з нержавіючої сталі, вертикальним виходом DN160 заввишки 450 мм, технологічними отворами та електрообігрівом: U=220 В, N=30 Вт/м	шт	8	<u>6970.89</u> -	<u>-</u> -	55767	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	КМ28-923-1	Монтаж електроводонагрівачів (бойлерів настінних)	шт	263	<u>1643.20</u> 1389,95	<u>97.76</u> 27,82	432162	365557	<u>25711</u> 7317	<u>12.8000</u> 0,2274	<u>3366.4</u> 59,81
4	& 1514-4037-7	Водонагрівач електричний накопичувальний настінний об'ємом 30л THERMEX Smart 30 V	шт	80	<u>7000.00</u> -	<u>-</u> -	560000	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	& 1514-4037-8	Водонагрівач електричний накопичувальний настінний об'ємом 50л THERMEX Smart 50 V	шт	183	<u>8655.00</u> -	<u>-</u> -	1583865	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ10-39-1	Установлення шаф пожежних	100шт	0,67	<u>24910.51</u> 11615,87	-	16690	7783	-	<u>106.9700</u>	<u>71.67</u>
7	& С130-1200-1-12	Шафа пожежна вбудована закрита, червона, касета для рукава 66 мм, ШПК-320-21 В3 в комплекті:	шт	67	<u>3210.71</u> -	-	215118	-	-	-	-
8	КБ16-20-1	Установлення кранів пожежних діаметром 50 мм	шт	67	<u>3968.62</u> 179,42	<u>28.08</u> 11,89	265898	12021	<u>1881</u> 797	<u>1.4800</u> 0,0937	<u>99.16</u> 6,28
9	& С113-158-2 варіант 1	Касета для пожежного рукава	шт	67	<u>431.53</u> -	-	28913	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							3164029	389572	<u>28959</u> 8653		<u>3571.07</u> 70,46
Разом устаткування, грн.							2143865				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							84189				
Всього устаткування, грн.							2228054				
Разом будівельні роботи, грн.							1020164				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							601633				
всього заробітна плата, грн.							398225				
Загальновиробничі витрати, грн.							184987				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							294,35				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							55923				
Всього будівельні роботи, грн.							1205151				
Всього по розділу 1							3433205				
Розділ 2. Сантехнічні прилади											
10	КБ17-1-11	Установлення трапів діаметром 50 мм	10компл.	2,1	<u>1080.11</u> 914,07	<u>70.08</u> 28,20	2268	1920	<u>147</u> 59	<u>7.5400</u> 0,2267	<u>15.83</u> 0,48
11	& С113-2295-5 варіант 2	Трап із поліпропілену вертикальний з решіткою з нержавіючої сталі 150х150 мм, "сухим" затвором, DN50	шт	21	<u>850.13</u> -	-	17853	-	-	-	-
12	КБ17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	22,4	<u>6403.64</u> 4413,98	<u>468.21</u> 189,70	143442	98873	<u>10488</u> 4249	<u>36.4100</u> 1,5210	<u>815.58</u> 34,07
13	С130-901 варіант 1	Унітази напівфарфорові та фарфорові "Компакт" з сидінням, кріпленням, з косим випуском та суцільновідлитою полочкою	шт	224	<u>2334.75</u> -	-	522984	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	C130-33	Бачки змивні напівфарфорові та фарфорові з арматурою, безпосередньо встановлювані на унітази	комплект	224	<u>642.00</u> -	<u>-</u> -	143808	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	КБ17-5-2	Установлення мийок на два відділення	10компл.	1,6	<u>6047.35</u> 4543,56	<u>784.84</u> 313,10	9676	7270	<u>1256</u> 501	<u>37.0600</u> 2,4311	<u>59.3</u> 3,89
16	& C1-ПРВ-27-1Н варіант 1	Ванна мийна двосекційна	шт.	16	<u>7757.71</u> -	<u>-</u> -	124123	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	КБ17-1-10	Установлення піддонів душових чавунних і сталевих мілких	10компл.	15,8	<u>2890.07</u> 1877,99	<u>681.51</u> 270,04	45663	29672	<u>10768</u> 4267	<u>16.2400</u> 2,1845	<u>256.59</u> 34,52
18	C130-541 варіант 2	Душовий піддон мілкий сталевий емальований ПДСм 800	шт	7	<u>1837.90</u> -	<u>-</u> -	12865	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	C130-541 варіант 1	Душовий піддон мілкий сталевий емальований ПДСм 900	шт	25	<u>2303.33</u> -	<u>-</u> -	57583	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	& C130-539-6	Душовий піддон трапеція, сторона 900 мм	шт	126	<u>3128.84</u> -	<u>-</u> -	394234	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	& C1630-114-B2	Кронштейн для кріплення умивальника та мийки	шт	551	<u>51.04</u> -	<u>-</u> -	28123	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	& C1630-114-B3	Кронштейн для кріплення мийки накладної	компл.	15	<u>153.40</u> -	<u>-</u> -	2301	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	КБ17-5-1	Установлення мийок на одне відділення	10компл.	1,5	<u>3924.02</u> 3136,11	<u>205.37</u> 83,20	5886	4704	<u>308</u> 125	<u>25.5800</u> 0,6671	<u>38.37</u> 1
24	C130-498 варіант 1	Мийка сталевая емальована з однією чашею накладна МСН	шт	15	<u>982.52</u> -	<u>-</u> -	14738	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	& C1630-973-11	Сифон пляшковий	шт	551	<u>142.56</u> -	<u>-</u> -	78551	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	& C1630-973-12	Сифон пляшковий уніфікований з випуском для миття, тип СБУ	шт	15	<u>181.72</u> -	<u>-</u> -	2726	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	& C1630-973-11 варіант 1	Сифон гофрований 1 1/4" x 40	шт	32	<u>105.53</u> -	<u>-</u> -	3377	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	& C1630-973-13	Сифон для душового піддону	шт	158	<u>346.96</u> -	<u>-</u> -	54820	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	& C130-624-B1	Змішувачі для душових установок, См-Д-Шл, з душовою сіткою на гнучкому шлангові	комплект	158	<u>2296.87</u> -	<u>-</u> -	362905	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	& C130-630-8 варіант 1	Змішувач для миття дворукояточний центральний набортний См-МДЦБА	комплект	15	<u>537.04</u> -	<u>-</u> -	8056	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	& C130-627-ИНБ	Змішувачі для умивальників	шт	551	<u>764.04</u> -	<u>-</u> -	420986	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	10компл.	51,8	<u>4474.52</u> 3920,75	<u>267.70</u> 107,90	231780	203095	<u>13867</u> 5589	<u>31.9800</u> 0,8669	<u>1656.56</u> 44,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	& C130-644-7	Умивальник	комплект	518	<u>965.01</u>	-	499875	-	-	-	-
34	& C130-673-5	Умивальник кутовий	комплект	33	<u>727.50</u>	-	24008	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					3212631	345534	<u>36834</u> 14790		<u>2842.23</u> 118,87
		Разом будівельні роботи, грн.					3212631				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2830263				
		всього заробітна плата, грн.					360324				
		Загальновиробничі витрати, грн.					182658				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					310,9				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					59069				
		Всього будівельні роботи, грн.					3395289				

		Всього по розділу 2					3395289				
		Розділ 3. Арматура трубопроводу									
35	& C130-3-B-4	Хомут металевий з гумовою ізоляцією, з гайкою під шпильку М8 1 1/2"	шт	37	<u>37.43</u>	-	1385	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
36	& C130-3-B-3	Хомут металевий з гумовою ізоляцією, з гайкою під шпильку М8 1 1/4"	шт	1032	<u>32.56</u>	-	33602	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
37	& C130-3-B-2	Хомут металевий з гумовою ізоляцією, з гайкою під шпильку М8 1"	шт	53	<u>28.19</u>	-	1494	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
38	& C130-3-B-6	Хомут металевий з гумовою ізоляцією, з гайкою під шпильку М8 2 1/2"	шт	251	<u>61.61</u>	-	15464	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
39	& C130-3-B-5	Хомут металевий з гумовою ізоляцією, з гайкою під шпильку М8 2"	шт	99	<u>46.61</u>	-	4614	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
40	& C130-3-B-1	Хомут металевий з гумовою ізоляцією, з гайкою під шпильку М8 3"	шт	40	<u>70.33</u>	-	2813	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
41	& C130-3-B-1	Хомут металевий з гумовою ізоляцією, з гайкою під шпильку М8 3/4"	шт	53	<u>25.54</u>	-	1354	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	& C130-3-B-1 варіант 3	Хомут металевий з гумовою ізоляцією, з гайкою під шпильку М8 4"	шт	49	<u>94.25</u> -	<u>-</u> -	4618	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	& C130-108-A-1 варіант 1	Хомут металевий з гайкою з ізоляцією під шпильку М8 D110	шт	779	<u>108.83</u> -	<u>-</u> -	84779	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	& C130-108-A-4 варіант 1	Хомут металевий з гайкою з ізоляцією під шпильку М8 D160 В1-1 -----	шт	92	<u>161.26</u> -	<u>-</u> -	14836	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	& C113-1893-1	Кран кульовий, Ф15 (для спуску)	шт	31	<u>137.78</u> -	<u>-</u> -	4271	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	C113-2154	Поліетиленові кульові крани діам. 20 мм	шт	551	<u>104.37</u> -	<u>-</u> -	57508	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	C113-2156	Поліетиленові кульові крани діам. 32 мм	шт	31	<u>239.47</u> -	<u>-</u> -	7424	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	& C113-2274-3	Протипожежна муфта ППМ Бар'єр-32	шт	279	<u>284.87</u> -	<u>-</u> -	79479	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	КБ16-15-3	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм	шт	4	<u>777.08</u> <u>504,34</u>	<u>154.82</u> <u>48,16</u>	3108	2017	<u>619</u> <u>193</u>	<u>4.2600</u> <u>0,3809</u>	<u>17.04</u> <u>1,52</u>
50	& C1630-1383-22	Засувки клинові фланцеві з висувним шпінделем 30с41нж тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 65 мм	шт	2	<u>3500.32</u> -	<u>-</u> -	7001	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	& C1630-1381-5	Засувки клинові фланцеві з висувним шпінделем 30с41нж, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 80 мм	шт	1	<u>4473.64</u> -	<u>-</u> -	4474	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	& C1630-1381-1	Засувки клинові фланцеві з висувним шпінделем 30с41нж, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 100 мм В2-1 -----	шт	1	<u>5900.75</u> -	<u>-</u> -	5901	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	КБ16-15-3	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм	шт	11	<u>777.08</u> <u>504,34</u>	<u>154.82</u> <u>48,16</u>	8548	5548	<u>1703</u> <u>530</u>	<u>4.2600</u> <u>0,3809</u>	<u>46.86</u> <u>4,19</u>
54	& C1630-1383-22	Засувки клинові фланцеві з висувним шпінделем 30с41нж тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 65 мм	шт	11	<u>3500.32</u> -	<u>-</u> -	38504	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		К1-1 -----									
55	& C113-2274-4	Протипожежна муфта ППМ Бар'єр-110	шт	310	<u>578.12</u> -	<u>-</u> -	179217	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		К2-1 -----									
56	& C113-2274-9	Протипожежна муфта ППМ Бар'єр-160	шт	10	<u>997.95</u> -	<u>-</u> -	9980	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Т3-1 -----									
57	& C113-1893-1	Кран кульовий, Ф 15 (для спуску)	шт	31	<u>137.78</u> -	<u>-</u> -	4271	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
58	C113-2154	Поліетиленові кульові крани діам. 20 мм	шт	477	<u>104.37</u> -	<u>-</u> -	49784	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
59	C113-2156	Поліетиленові кульові крани діам. 32 мм	шт	31	<u>239.47</u> -	<u>-</u> -	7424	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
60	C113-2158	Поліетиленові кульові крани діам. 50 мм	шт	2	<u>904.89</u> -	<u>-</u> -	1810	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
61	C113-2159	Поліетиленові кульові крани діам. 63 мм	шт	1	<u>1508.37</u> -	<u>-</u> -	1508	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
62	& C113-2274-3	Протипожежна муфта ППМ Бар'єр-32	шт	279	<u>284.87</u> -	<u>-</u> -	79479	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
63	КБ16-15-3	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм	шт	1	<u>777.08</u> <u>504,34</u>	<u>154.82</u> <u>48,16</u>	777	504	<u>155</u> <u>48</u>	<u>4.2600</u> <u>0,3809</u>	<u>4.26</u> <u>0,38</u>
64	& C1630-1381-5	Засувки клинові фланцеві з висувним шпінделем 30с41нж, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 80 мм	шт	1	<u>4473.64</u> -	<u>-</u> -	4474	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Т4-1 -----									
65	КБ18-22-5	Установлення повітровідвідників	комплект	1	<u>29.85</u> <u>26,00</u>	<u>-</u> -	30	26	<u>-</u> -	<u>0.2000</u> -	<u>0.2</u> -
66	& C130-1023-1	Клапан автоматичний для скидання повітря, Ф 15 мм	шт	1	<u>250.95</u> -	<u>-</u> -	251	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
67	& C113-1893-1	Кран кульовий, Ф 15 (для спуску)	шт	1	<u>137.78</u> -	<u>-</u> -	138	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
68	C113-2154	Поліетиленові кульові крани діам. 20 мм	шт	30	<u>104.37</u> -	<u>-</u> -	3131	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
69	C113-2156	Поліетиленові кульові крани діам. 32 мм	шт	4	<u>239.47</u> -	<u>-</u> -	958	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	C113-2157	Поліетиленові кульові крани діам. 40 мм	шт	1	<u>532.59</u> -	<u>-</u> -	533	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
71	C113-2158	Поліетиленові кульові крани діам. 50 мм	шт	1	<u>904.89</u> -	<u>-</u> -	905	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
72	& C113-2274-3	Протипожежна муфта ППМ Бар'єр-32	шт	9	<u>284.87</u> -	<u>-</u> -	2564	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					728411	8095	<u>2477</u> 771		<u>68.36</u> 6,09
		Разом будівельні роботи, грн.					728411				
		в тому числі:					717839				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8866				
		всього заробітна плата, грн.					4549				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7,82				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1485				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					732960				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по розділу 3					732960				
		Розділ 4. Трубопроводи									
		B1-1									

73	KB16-14-12	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм	100м	9,262	<u>16367.01</u> 11186,26	<u>5160.24</u> 2928,09	151591	103607	<u>47794</u> 27120	<u>89.9000</u> 24,7574	<u>832.65</u> 229,3
74	C113-1673	Труби поліпропіленові PN 10 для холодної води діам. 20x1,9 мм	м	832,65	<u>38.94</u> -	<u>-</u> -	32423	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
75	KB16-14-14	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм	100м	8,994	<u>15288.53</u> 13202,02	<u>2034.24</u> 1086,13	137505	118739	<u>18296</u> 9769	<u>106.1000</u> 9,1445	<u>954.26</u> 82,25
76	C113-1675	Труби поліпропіленові PN 10 для холодної води діам. 32x2,9 мм	м	843,64	<u>103.61</u> -	<u>-</u> -	87410	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
77	KB16-10-2	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	100м	0,038	<u>47054.16</u> 11284,56	<u>2949.00</u> 774,72	1788	429	<u>112</u> 29	<u>90.6900</u> 6,2497	<u>3.45</u> 0,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	C113-139	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	3,8	<u>294.71</u> -	<u>-</u> -	1120	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
79	КБ16-29-1	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100м	0,038	<u>1296.25</u> 1218,53	<u>23.90</u> 1,74	49	46	1 -	<u>8.2200</u> 0,0150	<u>0.31</u> -
80	КБ16-10-3	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 65 мм	100м	0,799	<u>58375.43</u> 13386,18	<u>2970.56</u> 857,44	46642	10696	<u>2373</u> 685	<u>107.5800</u> 6,9058	<u>85.96</u> 5,52
81	C113-144	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	79,9	<u>402.52</u> -	<u>-</u> -	32161	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
82	КБ16-10-4	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 80 мм	100м	0,024	<u>19386.40</u> 14794,73	<u>3909.71</u> 1124,49	465	355	<u>94</u> 27	<u>118.9000</u> 9,0482	<u>2.85</u> 0,22
83	C113-154	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	2,4	<u>470.77</u> -	<u>-</u> -	1130	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
84	КБ16-10-5	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 100 мм	100м	0,852	<u>19554.00</u> 14794,73	<u>3909.71</u> 1124,49	16660	12605	<u>3331</u> 958	<u>118.9000</u> 9,0482	<u>101.3</u> 7,71
85	C113-161	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм	м	85,2	<u>596.18</u> -	<u>-</u> -	50795	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
86	КБ16-29-2	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм	100м	1,675	<u>1414.13</u> 1218,53	<u>23.90</u> 1,74	2369	2041	<u>40</u> 3	<u>8.2200</u> 0,0150	<u>13.77</u> 0,03
87	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,7248	<u>1465.23</u> 648,17	<u>85.42</u> 8,78	1062	470	<u>62</u> 6	<u>4.7800</u> 0,0720	<u>3.46</u> 0,05
88	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (в два шари) В2-1	100м2	0,7248	<u>4784.58</u> 968,49	<u>128.09</u> 19,66	3468	702	<u>93</u> 14	<u>7.2400</u> 0,1608	<u>5.25</u> 0,12
89	КБ16-10-3	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 65 мм	100м	3,5	<u>58375.43</u> 13386,18	<u>2970.56</u> 857,44	204314	46852	<u>10397</u> 3001	<u>107.5800</u> 6,9058	<u>376.53</u> 24,17
90	C113-144	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	350	<u>402.52</u> -	<u>-</u> -	140882	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
91	КБ16-29-2	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм	100м	3,5	<u>1414.13</u> 1218,53	<u>23.90</u> 1,74	4949	4265	<u>84</u> 6	<u>8.2200</u> 0,0150	<u>28.77</u> 0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	100м2	1,295	<u>1465.23</u> 648,17	<u>85.42</u> 8,78	1897	839	<u>111</u> 11	<u>4.7800</u> 0,0720	<u>6.19</u> 0,09
93	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (в два шари) К1-1	100м2	1,295	<u>4784.58</u> 968,49	<u>128.09</u> 19,66	6196	1254	<u>166</u> 25	<u>7.2400</u> 0,1608	<u>9.38</u> 0,21
94	КБ16-13-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	2,156	<u>12287.16</u> 12101,80	<u>89.01</u> 34,55	26491	26091	<u>192</u> 74	<u>95.7800</u> 0,2700	<u>206.5</u> 0,58
95	С113-2226	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм	м	215,17	<u>103.97</u> -	<u>-</u> -	22371	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
96	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	14,009	<u>12021.36</u> 11603,98	<u>182.59</u> 71,88	168407	162560	<u>2558</u> 1007	<u>91.8400</u> 0,5652	<u>1286.59</u> 7,92
97	С113-2227	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм К2-1	м	1398,1	<u>306.67</u> -	<u>-</u> -	428755	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
98	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 160 мм	100м	1,882	<u>12021.36</u> 11603,98	<u>182.59</u> 71,88	22624	21839	<u>344</u> 135	<u>91.8400</u> 0,5652	<u>172.84</u> 1,06
99 & 100	С113-2227-1	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 160 мм ТЗ-1	м	187,82	<u>753.42</u> -	<u>-</u> -	141507	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
100	КБ16-14-12	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм	100м	11,034	<u>16367.01</u> 11186,26	<u>5160.24</u> 2928,09	180594	123429	<u>56938</u> 32309	<u>89.9000</u> 24,7574	<u>991.96</u> 273,17
101	С113-1673	Труби поліпропіленові PN 10 для холодної води діам. 20х1,9 мм	м	991,96	<u>38.94</u> -	<u>-</u> -	38627	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
102	КБ16-14-14	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм	100м	9,188	<u>15288.53</u> 13202,02	<u>2034.24</u> 1086,13	140471	121300	<u>18691</u> 9979	<u>106.1000</u> 9,1445	<u>974.85</u> 84,02
103	С113-1675	Труби поліпропіленові PN 10 для холодної води діам. 32х2,9 мм	м	861,83	<u>103.61</u> -	<u>-</u> -	89294	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
104	КБ16-14-15	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм	100м	0,046	<u>16846.46</u> 14334,34	<u>2431.65</u> 1323,57	775	659	<u>112</u> 61	<u>115.2000</u> 11,1495	<u>5.3</u> 0,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105	C113-1676	Труби поліпропіленові PN 10 для холодної води діам. 40x3,7 мм	м	4,31	<u>170.66</u> -	<u>-</u> -	736	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
106	КБ16-14-16	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм	100м	0,645	<u>19393.59</u> 14417,76	<u>4850.73</u> 2805,91	12509	9299	<u>3129</u> 1810	<u>117.6000</u> 23,7433	<u>75.85</u> 15,31
107	C113-1677	Труби поліпропіленові PN 10 для холодної води діам. 50x4,6 мм	м	61,02	<u>254.89</u> -	<u>-</u> -	15553	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
108	КБ16-14-17	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 63 мм	100м	0,026	<u>20398.91</u> 15349,52	<u>4850.73</u> 2805,91	530	399	<u>126</u> 73	<u>125.2000</u> 23,7433	<u>3.26</u> 0,62
109	C113-1678	Труби поліпропіленові PN 10 для холодної води діам. 63x5,8 мм	м	2,46	<u>414.41</u> -	<u>-</u> -	1019	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
110	КБ16-14-18	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 75 мм	100м	0,627	<u>24296.30</u> 17433,72	<u>6581.83</u> 3728,42	15234	10931	<u>4127</u> 2338	<u>142.2000</u> 31,4932	<u>89.16</u> 19,75
111	C113-1695	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 75x12,5 мм	м	61,07	<u>663.72</u> -	<u>-</u> -	40533	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
112	КБ16-14-19	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 90 мм	100м	0,246	<u>23777.76</u> 17663,21	<u>5710.74</u> 3207,11	5849	4345	<u>1405</u> 789	<u>145.7000</u> 27,0649	<u>35.84</u> 6,66
113	C113-1695 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 90x15 мм Т4-1 -----	м	23,96	<u>1158.22</u> -	<u>-</u> -	27751	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
114	КБ16-14-12	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм	100м	0,19	<u>16367.01</u> 11186,26	<u>5160.24</u> 2928,09	3110	2125	<u>980</u> 556	<u>89.9000</u> 24,7574	<u>17.08</u> 4,7
115	C113-1673	Труби поліпропіленові PN 10 для холодної води діам. 20x1,9 мм	м	17,08	<u>38.94</u> -	<u>-</u> -	665	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
116	КБ16-14-13	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм	100м	0,678	<u>14784.88</u> 11497,33	<u>3255.67</u> 1811,27	10024	7795	<u>2207</u> 1228	<u>92.4000</u> 15,2947	<u>62.65</u> 10,37
117	C113-1674	Труби поліпропіленові PN 10 для холодної води діам. 25x2,3 мм	м	62,99	<u>56.79</u> -	<u>-</u> -	3577	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118	КБ16-14-14	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм	100м	0,922	<u>15288.53</u> 13202,02	<u>2034.24</u> 1086,13	14096	12172	<u>1876</u> 1001	<u>106.1000</u> 9,1445	<u>97.82</u> 8,43
119	С113-1675	Труби поліпропіленові PN 10 для холодної води діам. 32х2,9 мм	м	86,48	<u>103.61</u> -	<u>-</u> -	8960	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
120	КБ16-14-15	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм	100м	0,025	<u>16846.46</u> 14334,34	<u>2431.65</u> 1323,57	421	358	<u>61</u> 33	<u>115.2000</u> 11,1495	<u>2.88</u> 0,28
121	С113-1676	Труби поліпропіленові PN 10 для холодної води діам. 40х3,7 мм	м	2,34	<u>170.66</u> -	<u>-</u> -	399	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
122	КБ16-14-16	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм	100м	0,878	<u>19393.59</u> 14417,76	<u>4850.73</u> 2805,91	17028	12659	<u>4259</u> 2464	<u>117.6000</u> 23,7433	<u>103.25</u> 20,85
123	С113-1677	Труби поліпропіленові PN 10 для холодної води діам. 50х4,6 мм	м	83,06	<u>254.89</u> -	<u>-</u> -	21171	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					2383957	818861	<u>179959</u> 95511		<u>6549.96</u> 804,19
		Разом будівельні роботи, грн.					2383957				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1385137				
		всього заробітна плата, грн.					914372				
		Загальновиробничі витрати, грн.					458043				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					771,75				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					146624				
		Всього будівельні роботи, грн.					2842000				

		Всього по розділу 4					2842000				
		Розділ 5. Матеріали ізоляції трубопроводів									
		В1-1									

124	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	199,696	<u>407.05</u> 407,05	<u>-</u> -	81286	81286	<u>-</u> -	<u>3.5200</u> -	<u>702.93</u> -
125	& С113-2439-104-В3	Ізоляція для труб Thermaflex FRZ товщиною 13 мм Ду20	м	944,72	<u>27.13</u> -	<u>-</u> -	25630	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126	& C113-2439-104-B5	Ізоляція для труб Thermaflex FRZ товщиною 13 мм Ду32	м	917,4	<u>39.31</u>	-	36063	-	-	-	-
127	& C113-2439-104-B7	Ізоляція для труб Thermaflex FRZ товщиною 13 мм Ду50	м	3,89	<u>61.00</u>	-	237	-	-	-	-
128	& C113-2439-104-B8	Ізоляція для труб Thermaflex FRZ товщиною 13 мм Ду65	м	81,5	<u>83.65</u>	-	6817	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
129	& C113-2439-104-B11	Ізоляція для труб Thermaflex FRZ товщиною 13 мм Ду80	м	2,5	<u>106.59</u>	-	266	-	-	-	-
130	& C113-2439-104-B10	Ізоляція для труб Thermaflex FRZ товщиною 13 мм Ду100	м	86,89	<u>125.15</u>	-	10874	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
131	& C113-2439-112	Клей К 414 (1л)	л	28,36	<u>372.24</u>	-	10557	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
132	& C113-2439-113	Монтажна стрічка ПВХ армується	м	2758,6	<u>10.86</u>	-	29958	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
		ТЗ-1									

133	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	218,457	<u>407.05</u>	-	88923	88923	-	<u>3.5200</u>	<u>768.97</u>
					407,05	-			-	-	-
134	& C113-2439-104-B3	Ізоляція для труб Thermaflex FRZ товщиною 13 мм Ду20	м	1128,94	<u>27.13</u>	-	30628	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
135	& C113-2439-104-B5	Ізоляція для труб Thermaflex FRZ товщиною 13 мм Ду32	м	937,22	<u>39.31</u>	-	36842	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
136	& C113-2439-104-B6	Ізоляція для труб Thermaflex FRZ товщиною 13 мм Ду40	м	4,68	<u>45.59</u>	-	213	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
137	& C113-2439-104-B7	Ізоляція для труб Thermaflex FRZ товщиною 13 мм Ду50	м	65,77	<u>61.00</u>	-	4012	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
138	& C113-2439-104-B8	Ізоляція для труб Thermaflex FRZ товщиною 13 мм Ду63	м	2,62	<u>74.77</u>	-	196	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
139	& C113-2439-104-B9	Ізоляція для труб Thermaflex FRZ товщиною 13 мм Ду75	м	63,95	<u>86.80</u>	-	5551	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
140	& C113-2439-104-B11	Ізоляція для труб Thermaflex FRZ товщиною 13 мм Ду80	м	0,02	<u>106.59</u>	-	2	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
141	& C113-2439-104-B12	Ізоляція для труб Thermaflex FRZ товщиною 13 мм Ду90	м	25,06	<u>126.25</u> -	<u>-</u> -	3164	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
142	& C113-2439-112 варіант 1	Клей К 414 (1л)	л	31,02	<u>372.24</u> -	<u>-</u> -	11547	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
143	& C113-2439-113 варіант 1	Монтажна стрічка ПВХ армується Т4-1 -----	м	3017,7	<u>10.86</u> -	<u>-</u> -	32772	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
144	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	26,926	<u>407.05</u> 407,05	<u>-</u> -	10960	10960	<u>-</u> -	<u>3.5200</u> -	<u>94.78</u> -
145	& C113-2439-104-B3	Ізоляція для труб Thermaflex FRZ товщиною 13 мм Ду20	м	19,34	<u>27.13</u> -	<u>-</u> -	525	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
146	& C113-2439-104-B4	Ізоляція для труб Thermaflex FRZ товщиною 13 мм Ду25	м	69,19	<u>32.03</u> -	<u>-</u> -	2216	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
147	& C113-2439-104-B5	Ізоляція для труб Thermaflex FRZ товщиною 13 мм Ду32	м	94	<u>39.31</u> -	<u>-</u> -	3695	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
148	& C113-2439-104-B6	Ізоляція для труб Thermaflex FRZ товщиною 13 мм Ду40	м	2,59	<u>45.59</u> -	<u>-</u> -	118	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
149	& C113-2439-104-B7	Ізоляція для труб Thermaflex FRZ товщиною 13 мм Ду50	м	89,53	<u>61.00</u> -	<u>-</u> -	5461	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
150	& C113-2439-112 варіант 1	Клей К 414 (1л)	л	3,82	<u>372.24</u> -	<u>-</u> -	1422	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
151	& C113-2439-113 варіант 1	Монтажна стрічка ПВХ армується	м	371,9	<u>10.86</u> -	<u>-</u> -	4039	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					443974	181169	<u>-</u> -		<u>1566.68</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					443974				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					262805				
		всього заробітна плата, грн.					181169				
		Загальновиробничі витрати, грн.					87236				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					144,14				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					27386				
		Всього будівельні роботи, грн.					531210				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 5					531210				
		Розділ 6. З'єднувальні деталі трубопроводів									
		В1-1									

152	C113-1864	Заглушка діам. 32 мм	шт	31	<u>11.51</u>	-	357	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
153	C113-1808	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20x1/2" мм	шт	476	<u>57.97</u>	-	27594	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
154	C113-1782	Перехід редукційний /редукція/ діам. 50x32 мм	шт	24	<u>22.01</u>	-	528	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
155	КБ22-33-5	Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром до 100 мм	т	0,0531	<u>91588.02</u>	<u>36576.00</u>	4863	2653	<u>1942</u>	<u>353.8000</u>	<u>18.79</u>
					49953,02	989,47			53	8,0707	0,43
156	C1534-12	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 65 мм, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3,5 мм	шт	2	<u>106.58</u>	-	213	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
157	C1534-262	Переходи штамповані концентричні, діаметр умовного проходу 65x32 мм, зовнішній діаметр та товщина стінки 76x3,5-38x2,5 мм	шт	7	<u>98.21</u>	-	687	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
158	C1534-272	Переходи штамповані концентричні, діаметр умовного проходу 100x80 мм, зовнішній діаметр та товщина стінки 108x4-89x3,5 мм	шт	1	<u>115.83</u>	-	116	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
159	C1534-169	Трійники штамповані перехідні із сталі марки 20, діаметр умовного проходу 65x50 мм, зовнішній діаметр та товщина стінки 76x3,5-57x3 мм	шт	24	<u>255.56</u>	-	6133	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
160	C1534-178	Трійники штамповані перехідні із сталі марки 20, діаметр умовного проходу 100x65 мм, зовнішній діаметр та товщина стінки 108x4-76x3,5 мм	шт	12	<u>476.16</u>	-	5714	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
161	C1534-141	Трійники штамповані рівнопрохідні із сталі марки 20, діаметр умовного проходу 65 мм, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3,5 мм	шт	2	<u>255.52</u>	-	511	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
162	C113-1747	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32х20 мм	шт	137	<u>22.56</u> -	<u>-</u> -	3091	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
163	C113-1737	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	339	<u>8.33</u> -	<u>-</u> -	2824	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
164	C113-1713	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	26	<u>6.74</u> -	<u>-</u> -	175	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
165	C113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	436	<u>5.48</u> -	<u>-</u> -	2389	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
166	C113-1707	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	57	<u>17.51</u> -	<u>-</u> -	998	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
167	C130-967	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 65 мм	шт	4	<u>312.74</u> -	<u>-</u> -	1251	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
168	C130-968	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 80 мм	шт	2	<u>380.37</u> -	<u>-</u> -	761	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
169	C130-969	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 100 мм В2-1 -----	шт	2	<u>486.93</u> -	<u>-</u> -	974	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
170	КБ22-33-5	Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром до 100 мм	т	0,1376	<u>91588.02</u> <u>49953.02</u>	<u>36576.00</u> <u>989.47</u>	12603	6874	<u>5033</u> <u>136</u>	<u>353.8000</u> <u>8,0707</u>	<u>48.68</u> <u>1,11</u>
171	C1534-12	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см2], діаметр умовного проходу 65 мм, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3,5 мм	шт	33	<u>106.58</u> -	<u>-</u> -	3517	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
172	C1534-141	Трійники штамповані рівнопрохідні із сталі марки 20, діаметр умовного проходу 65 мм, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3,5 мм	шт	139	<u>255.52</u> -	<u>-</u> -	35517	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
173	C130-967	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 65 мм К1-1 -----	шт	22	<u>312.74</u> -	<u>-</u> -	6880	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
174	C113-1868 варіант 1	Заглушка діам. 110 мм	шт	15	<u>58.22</u> -	<u>-</u> -	873	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
175	C113-2267	Хрестовина каналізаційна 45 град. із поліпропілену діам. 110/110 мм	шт	1	<u>390.13</u> -	<u>-</u> -	390	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
176	C113-2243	Коліна каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	335	<u>39.94</u>	-	13380	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
177	C113-2244	Коліна каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 110 мм	шт	14	<u>91.07</u>	-	1275	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
178	C113-2280	Редукції /перехідники/ до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110x50 мм	шт	40	<u>74.64</u>	-	2986	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
179	C113-2291	Ревізія до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110 мм	шт	124	<u>235.50</u>	-	29202	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
180	C113-2265	Трійники каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 110x50 мм	шт	30	<u>144.62</u>	-	4339	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
181	C113-2266	Трійники каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 110x110 мм	шт	56	<u>176.44</u>	-	9881	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
182	C113-2235	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	479	<u>36.31</u>	-	17392	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
183	C113-2236	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110 мм	шт	479	<u>91.23</u>	-	43699	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
184	C113-2254	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50x50 мм	шт	141	<u>78.38</u>	-	11052	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
185	C113-2256	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110x50 мм	шт	53	<u>81.48</u>	-	4318	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
186	C113-2257	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110x110 мм K2-1 -----	шт	118	<u>188.46</u>	-	22238	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
187	C113-1868 варіант 2	Заглушка діам. 160 мм	шт	1	<u>202.76</u>	-	203	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
188	C113-2291 варіант 1	Ревізія до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 160 мм	шт	4	<u>1067.00</u>	-	4268	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
189	C113-2236 варіант 1	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 160 мм	шт	43	<u>312.14</u>	-	13422	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
190	C113-2257 варіант 1	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 160x160 мм ТЗ-1 -----	шт	8	<u>1893.20</u>	-	15146	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
191	C113-1808	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20x1/2" мм	шт	401	<u>57.97</u>	-	23246	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
192	C113-1777	Перехід редукційний /редукція/ діам. 32x20 мм	шт	31	<u>7.53</u>	-	233	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
193	C113-1781	Перехід редукційний /редукція/ діам. 40x32 мм	шт	1	<u>15.28</u>	-	15	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
194	C113-1782	Перехід редукційний /редукція/ діам. 50x32 мм	шт	2	<u>22.01</u>	-	44	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
195	C113-1783	Перехід редукційний /редукція/ діам. 50x40 мм	шт	1	<u>25.03</u> -	-	25	-	-	-	-
196	C113-1790	Перехід редукційний /редукція/ діам. 75x63 мм	шт	1	<u>92.67</u> -	-	93	-	-	-	-
197	C113-1790 варіант 1	Перехід редукційний /редукція/ діам. 90x75 мм	шт	1	<u>194.03</u> -	-	194	-	-	-	-
198	C113-1747	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32x20 мм	шт	137	<u>22.56</u> -	-	3091	-	-	-	-
199	C113-1751	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 40x32 мм	шт	3	<u>41.00</u> -	-	123	-	-	-	-
200	C113-1754	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 50x32 мм	шт	16	<u>71.55</u> -	-	1145	-	-	-	-
201	C113-1760 варіант 4	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 75x32 мм	шт	6	<u>138.65</u> -	-	832	-	-	-	-
202	C113-1760	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 75x50 мм	шт	1	<u>203.07</u> -	-	203	-	-	-	-
203	C113-1760 варіант 6	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 90x50 мм	шт	2	<u>305.27</u> -	-	611	-	-	-	-
204	C113-1737	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	264	<u>8.33</u> -	-	2199	-	-	-	-
205	C113-1739	Трійник із поліпропілену діам. 32 мм	шт	3	<u>23.50</u> -	-	71	-	-	-	-
206	C113-1715	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	26	<u>22.10</u> -	-	575	-	-	-	-
207	C113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	470	<u>5.48</u> -	-	2576	-	-	-	-
208	C113-1707	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	59	<u>17.51</u> -	-	1033	-	-	-	-
209	& C1530- 180-2-550	Фланцеве з'єднання з ПП, 90 T4-1 -----	шт	2	<u>392.79</u> -	-	786	-	-	-	-
210	C113-1808	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20x1/2" мм	шт	2	<u>57.97</u> -	-	116	-	-	-	-
211	C113-1776	Перехід редукційний /редукція/ діам. 25x20 мм	шт	2	<u>6.38</u> -	-	13	-	-	-	-
212	C113-1777	Перехід редукційний /редукція/ діам. 32x20 мм	шт	1	<u>7.53</u> -	-	8	-	-	-	-
213	C113-1778	Перехід редукційний /редукція/ діам. 32x25 мм	шт	2	<u>8.24</u> -	-	16	-	-	-	-
214	C113-1783	Перехід редукційний /редукція/ діам. 50x40 мм	шт	1	<u>25.03</u> -	-	25	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
215	C113-1746	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25х20 мм	шт	16	<u>12.97</u> -	- -	208	-	- -	- -	- -
216	C113-1747	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32х20 мм	шт	10	<u>22.56</u> -	- -	226	-	- -	- -	- -
217	C113-1754	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 50х32 мм	шт	1	<u>71.55</u> -	- -	72	-	- -	- -	- -
218	C113-1737	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	4	<u>8.33</u> -	- -	33	-	- -	- -	- -
219	C113-1739	Трійник із поліпропілену діам. 32 мм	шт	2	<u>23.50</u> -	- -	47	-	- -	- -	- -
220	C113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	2	<u>5.48</u> -	- -	11	-	- -	- -	- -
221	C113-1706	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	1	<u>8.51</u> -	- -	9	-	- -	- -	- -
222	C113-1707	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	2	<u>17.51</u> -	- -	35	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					349674	9527	<u>6975</u> 189		<u>67.47</u> 1,54
		Разом будівельні роботи, грн.					349674				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					333172				
		всього заробітна плата, грн.					9716				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4268				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,49				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1232				
		Всього будівельні роботи, грн.					353942				

		Всього по розділу 6					353942				
		Разом прямі витрати по кошторису					10282676	1752758	<u>255204</u> 119914		<u>14665.77</u> 1001,15
		Разом устаткування, грн.					2143865				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					84189				
		Всього устаткування, грн.					2228054				
		Разом будівельні роботи, грн.					8138811				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6130849				
		всього заробітна плата, грн.					1872672				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					921740 1535,45 291719 9060551				
		Всього по кошторису					11288605				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					17202,37 2164391				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Семен КУМИШ

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Катерина МІЛЬКО

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»
21 - 3760

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-04-07/ОВ4
на опалення
Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №3,4,7

Основа:
креслення (специфікації) № ОВ4

Кошторисна вартість 9958,795 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 15,60428 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1989,515 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Корпус 3 Радіаторне опалення									
1	КБ18-6-2	Установлення радіаторів сталевих	100кВт	1,414	<u>15399.71</u> 11066,33	<u>2344.39</u> 933,95	21775	15648	<u>3315</u> 1321	<u>96.9200</u> 7,4618	<u>137.04</u> 10,55
2	& С130-593-6-452	Радіатор сталевий панельний plan-k-hygiene 10-500/600	шт	16	<u>2916.40</u> -	<u>-</u> -	46662	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	& С130-593-6-453	Радіатор сталевий панельний plan-k-hygiene 10-500/700	шт	15	<u>3174.33</u> -	<u>-</u> -	47615	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4	& С130-593-6-417 варіант 1	Радіатор сталевий панельний plan-k-hygiene 10-500/1600	шт	42	<u>6090.56</u> -	<u>-</u> -	255804	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	& С130-593-6-418	Радіатор сталевий панельний plan-k-hygiene 10-500/1100	шт	8	<u>4217.26</u> -	<u>-</u> -	33738	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& C130-593-6-417 варіант 2	Радіатор стальний панельний plan-k-hygiene 10-500/1300	шт	1	<u>5189.90</u> -	<u>-</u> -	5190	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	& C130-593-6-420	Радіатор стальний панельний plan-k-hygiene 10-500/900	шт	35	<u>3720.75</u> -	<u>-</u> -	130226	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	& C130-593-6-421	Радіатор стальний панельний plan-k-hygiene 10-500/800	шт	39	<u>3390.62</u> -	<u>-</u> -	132234	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	& C130-593-6-419	Радіатор стальний панельний plan-k-hygiene 10-500/1000	шт	1	<u>3969.83</u> -	<u>-</u> -	3970	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	& C130-593-6-418	Радіатор стальний панельний plan-k-hygiene 10-500/1100	шт	1	<u>4217.26</u> -	<u>-</u> -	4217	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	& C130-593-6-417	Радіатор стальний панельний plan-k-hygiene 10-500/1200	шт	1	<u>4713.56</u> -	<u>-</u> -	4714	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	& C130-593-6-428	Радіатор стальний панельний plan-k-hygiene 20-500/600	шт	3	<u>8555.02</u> -	<u>-</u> -	25665	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	& C130-593-6-429	Радіатор стальний панельний plan-k-hygiene 20-500/1100	шт	2	<u>12896.85</u> -	<u>-</u> -	25794	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	& C130-593-6-425	Радіатор стальний панельний plan-k-hygiene 20-500/1000	шт	3	<u>12037.83</u> -	<u>-</u> -	36113	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	& C130-593-6-430	Радіатор стальний панельний plan-k-hygiene 20-500/1300	шт	5	<u>15481.89</u> -	<u>-</u> -	77409	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	& C130-593-6-423	Радіатор стальний панельний plan-k-hygiene 20-500/1400	шт	1	<u>16332.74</u> -	<u>-</u> -	16333	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	& C130-593-6-305	Радіатор стальний панельний THERM X2 PROFIL-K 22 500x900	шт	1	<u>6586.95</u> -	<u>-</u> -	6587	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	& C130-21-B55-1 варіант 1	Радіатор стальний панельний THERM X2 PROFIL-K 11 500x400	шт	4	<u>2581.98</u> -	<u>-</u> -	10328	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	& C130-593-6-351 варіант 1	Радіатор стальний панельний THERM X2 PROFIL-K 11 500x500	шт	1	<u>3001.78</u> -	<u>-</u> -	3002	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	& C130-593-6-351	Радіатор стальний панельний THERM X2 PROFIL-K 11 500x600	шт	14	<u>3288.91</u> -	<u>-</u> -	46045	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	& C130-593-6-352	Радіатор стальний панельний THERM X2 PROFIL-K 11 500x700	шт	2	<u>3574.78</u> -	<u>-</u> -	7150	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	& C130-593-6-353	Радіатор стальний панельний THERM X2 PROFIL-K 11 500x800	шт	2	<u>3931.78</u> -	<u>-</u> -	7864	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	& C130-21-B55-3 варіант 1	Радіатор стальний панельний THERM X2 PROFIL-K 11 500x1000	шт	1	<u>4512.70</u> -	<u>-</u> -	4513	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	& C130-593-6-356	Радіатор стальний панельний THERM X2 PROFIL-K 11 500x1100	шт	1	<u>4932.45</u> -	<u>-</u> -	4932	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	& C130-593-6-330	Радіатор стальний панельний THERM X2 PROFIL-K 33 500x1400	шт	2	<u>13936.76</u> -	-	27874	-	-	-	-
26	& C130-593-6-331	Радіатор стальний панельний THERM X2 PROFIL-K 33 500x1600	шт	1	<u>15792.50</u> -	-	15793	-	-	-	-
27	C1630-115 варіант 1	Комплект настінних кронштейнів для радіаторів	комплект	202	<u>372.62</u> -	-	75269	-	-	-	-
28	КБ17-2-2	Установлення сушарок для рушників	10шт	0,9	<u>5014.74</u> 4703,08	<u>67.20</u> 26,09	4513	4233	<u>60</u> 23	<u>40.6700</u> 0,2128	<u>36.6</u> 0,19
29	& C130-549-7	Рушникосушарка Смайл 550x530/5 СМу100	шт	9	<u>2284.62</u> -	-	20562	-	-	-	-
30	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	29,3	<u>771.32</u> 771,32	-	22600	22600	-	<u>6.6700</u> -	<u>195.43</u> -
31	& C114-268-14-16 варіант 2	Теплова ізоляція фольгована рулонна "Пенофол-С" товщ. 5мм Арматура	м2	299,446	<u>32.83</u> -	-	9831	-	-	-	-
32	КМ11-350-1	Монтаж арматури радіаторної	шт	211	<u>206.85</u> 191,62	<u>10.29</u> 4,53	43645	40432	<u>2171</u> 956	<u>1.6000</u> 0,0378	<u>337.6</u> 7,98
33	& C130-555-1-78 варіант 2	Вентиль радіаторний прямий G1/2" GP Herz	шт	211	<u>488.65</u> -	-	103105	-	-	-	-
34	& C1630-67-61-96 варіант 1	Клапан радіаторний прямий G1/2" RL-1 Herz	шт	211	<u>311.26</u> -	-	65676	-	-	-	-
35	КМ11-350-1	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходо́мір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 20 мм	шт	6	<u>206.85</u> 191,62	<u>10.29</u> 4,53	1241	1150	<u>62</u> 27	<u>1.6000</u> 0,0378	<u>9.6</u> 0,23
36	& C113-2154-A-27 варіант 1	Балансувальний вентиль DN 20 4017 R "HERZ"	шт	6	<u>1372.25</u> -	-	8234	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	КМ11-350-2	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомир об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрії], діаметр трубопроводу до 32 мм	шт	8	<u>208.50</u> 191,62	<u>10.29</u> 4,53	1668	1533	<u>82</u> 36	<u>1.6000</u> 0,0378	<u>12.8</u> 0,3
38	& C113-2154-A-28 варіант 1	Балансувальний вентиль DN 25 4017 R "HERZ"	шт	4	<u>1954.67</u> -	<u>-</u> -	7819	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	& C113-2154-A-28 варіант 2	Балансувальний вентиль DN 32 4017 R "HERZ"	шт	4	<u>2162.75</u> -	<u>-</u> -	8651	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	КМ11-350-3	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомир об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрії], діаметр трубопроводу до 50 мм	шт	5	<u>649.42</u> 574,85	<u>61.72</u> 27,16	3247	2874	<u>309</u> 136	<u>4.8000</u> 0,2268	<u>24</u> 1,13
41	& C113-2154-A-29 варіант 2	Балансувальний вентиль DN 40 4017 R "HERZ"	шт	3	<u>2518.87</u> -	<u>-</u> -	7557	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	& C113-2154-A-29 варіант 1	Балансувальний вентиль DN 50 4017 R "HERZ"	шт	2	<u>3055.39</u> -	<u>-</u> -	6111	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	& C1130-100-2 варіант 1	Кран кульовий дренажний діам.15 мм прямий	шт	18	<u>137.84</u> -	<u>-</u> -	2481	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	& C12407-806-1 варіант 1	Кран кульовий "американка" 3/4"	шт	6	<u>428.46</u> -	<u>-</u> -	2571	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	& C12407-806-2 варіант 1	Кран кульовий "американка" 1"	шт	4	<u>680.40</u> -	<u>-</u> -	2722	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	& C12407-806-9 варіант 1	Кран кульовий "американка", 1 1/4"	шт	4	<u>801.85</u> -	<u>-</u> -	3207	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	& C127-806-5	Кран кульовий Valtec, Ф40	шт	3	<u>996.69</u> -	<u>-</u> -	2990	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	& C127-806-6	Кран кульовий Valtes, Ф50	шт	3	<u>1555.69</u> -	<u>-</u> -	4667	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	КБ18-17-7	Установлення повітрозбірників зі сталених труб зовнішнім діаметром до 273 мм Труби та фітинги	шт	1	<u>1907.66</u> 220,64	<u>49.08</u> 20,04	1908	221	<u>49</u> 20	<u>1.8200</u> 0,1602	<u>1.82</u> 0,16
50	КБ16-10-2	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталених електрозварних труб діаметром 50 мм	100м	0,55	<u>47054.16</u> 11284,56	<u>2949.00</u> 774,72	25880	6207	<u>1622</u> 426	<u>90.6900</u> 6,2497	<u>49.88</u> 3,44
51	КБ16-29-1	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100м	0,55	<u>1296.25</u> 1218,53	<u>23.90</u> 1,74	713	670	<u>13</u> 1	<u>8.2200</u> 0,0150	<u>4.52</u> 0,01
52	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,132	<u>1465.23</u> 648,17	<u>85.42</u> 8,78	193	86	<u>11</u> 1	<u>4.7800</u> 0,0720	<u>0.63</u> 0,01
53	КБ13-26-21 К=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь фарбою БТ-177 срібlistoю (2 шари)	100м2	0,132	<u>2446.32</u> 737,66	<u>134.57</u> 14,93	323	97	<u>18</u> 2	<u>5.4400</u> 0,1224	<u>0.72</u> 0,02
54	КБ16-14-17	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 63 мм	100м	0,3	<u>20398.91</u> 15349,52	<u>4850.73</u> 2805,91	6120	4605	<u>1455</u> 842	<u>125.2000</u> 23,7433	<u>37.56</u> 7,12
55	С113-1702	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 63х10,5 мм	м	28,38	<u>546.34</u> -	<u>-</u> -	15505	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
56	КБ16-14-16	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм	100м	0,3	<u>19393.59</u> 14417,76	<u>4850.73</u> 2805,91	5818	4325	<u>1455</u> 842	<u>117.6000</u> 23,7433	<u>35.28</u> 7,12
57	С113-1701	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 50х8,4 мм	м	28,38	<u>367.01</u> -	<u>-</u> -	10416	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
58	КБ16-14-15	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм	100м	1,8	<u>16846.46</u> 14334,34	<u>2431.65</u> 1323,57	30324	25802	<u>4377</u> 2382	<u>115.2000</u> 11,1495	<u>207.36</u> 20,07
59	С113-1700	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 40х6,7 мм	м	168,66	<u>245.09</u> -	<u>-</u> -	41337	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
60	КБ16-14-14	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм	100м	1,39	<u>15288.53</u> 13202,02	<u>2034.24</u> 1086,13	21251	18351	<u>2828</u> 1510	<u>106.1000</u> 9,1445	<u>147.48</u> 12,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	C113-1699	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 32x5,4 мм	м	130,382	<u>160.48</u> -	<u>-</u> -	20924	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
62	КБ16-14-13	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм	100м	4,31	<u>14784.88</u> 11497,33	<u>3255.67</u> 1811,27	63723	49553	<u>14032</u> 7807	<u>92.4000</u> 15,2947	<u>398.24</u> 65,92
63	C113-1698	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 25x4,2 мм	м	400,399	<u>101.85</u> -	<u>-</u> -	40781	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
64	КБ16-14-12	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм	100м	14,72	<u>16367.01</u> 11186,26	<u>5160.24</u> 2928,09	240922	164662	<u>75959</u> 43101	<u>89.9000</u> 24,7574	<u>1323.33</u> 364,43
65	C113-1697	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 20x3,4 мм	м	1323,328	<u>68.65</u> -	<u>-</u> -	90846	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
66	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	341,76	<u>46.30</u> -	<u>-</u> -	15823	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
67	C113-1742	Трійник із поліпропілену діам. 63 мм	шт	4	<u>129.59</u> -	<u>-</u> -	518	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
68	C113-1741	Трійник із поліпропілену діам. 50 мм	шт	6	<u>62.20</u> -	<u>-</u> -	373	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
69	C113-1740	Трійник із поліпропілену діам. 40 мм	шт	5	<u>34.70</u> -	<u>-</u> -	174	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
70	C113-1755	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 50x40 мм	шт	6	<u>71.55</u> -	<u>-</u> -	429	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
71	C113-1754	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 50x32 мм	шт	2	<u>71.55</u> -	<u>-</u> -	143	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
72	C113-1751	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 40x32 мм	шт	4	<u>41.00</u> -	<u>-</u> -	164	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
73	C113-1749	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 40x20 мм	шт	6	<u>41.00</u> -	<u>-</u> -	246	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
74	C113-1748	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32x25 мм	шт	2	<u>22.56</u> -	<u>-</u> -	45	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
75	C113-1738	Трійник із поліпропілену діам. 25 мм	шт	24	<u>12.25</u> -	<u>-</u> -	294	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
76	C113-1737	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	50	<u>8.33</u> -	<u>-</u> -	417	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
77	C113-1739	Трійник із поліпропілену діам. 32 мм	шт	2	<u>23.50</u> -	<u>-</u> -	47	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	C113-1786	Перехід редукційний /редукція/ діам. 63x40 мм	шт	4	<u>39.78</u>	-	159	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
79	C113-1787	Перехід редукційний /редукція/ діам. 63x50 мм	шт	4	<u>51.35</u>	-	205	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
80	C113-1783	Перехід редукційний /редукція/ діам. 50x40 мм	шт	4	<u>25.03</u>	-	100	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
81	C113-1779	Перехід редукційний /редукція/ діам. 40x20 мм	шт	10	<u>13.41</u>	-	134	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
82	C113-1781	Перехід редукційний /редукція/ діам. 40x32 мм	шт	14	<u>15.28</u>	-	214	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
83	C113-1777	Перехід редукційний /редукція/ діам. 32x20 мм	шт	87	<u>7.53</u>	-	655	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
84	C113-1776	Перехід редукційний /редукція/ діам. 25x20 мм	шт	380	<u>6.38</u>	-	2424	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
85	C113-1778	Перехід редукційний /редукція/ діам. 32x25 мм	шт	14	<u>8.24</u>	-	115	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
86	C113-1710	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 63 мм	шт	12	<u>104.33</u>	-	1252	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
87	C113-1709	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	14	<u>55.77</u>	-	781	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
88	C113-1708	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 40 мм	шт	44	<u>28.86</u>	-	1270	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
89	C113-1707	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	24	<u>17.51</u>	-	420	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
90	C113-1706	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	48	<u>8.51</u>	-	408	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
91	C113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	856	<u>5.48</u>	-	4691	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
92	C113-1860	Хрестовина діам. 40 мм	шт	6	<u>85.35</u>	-	512	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
93	C113-1860	Хрестовина діам. 32 мм	шт	43	<u>64.04</u>	-	2754	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
94	C113-1859	Хрестовина діам. 25 мм	шт	88	<u>32.98</u>	-	2902	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
95	C113-1858	Хрестовина діам. 20 мм	шт	94	<u>21.76</u>	-	2045	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
96	C113-1869	Обвід діам. 20x2,8 мм	шт	250	<u>16.43</u>	-	4108	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
97	C113-1823	Муфта розбірна гайка із зовнішньою різьбою діам. 20x1/2" мм	шт	437	<u>133.50</u>	-	58340	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
98	C113-1824	Муфта розбірна гайка із зовнішньою різьбою діам. 25x3/4" мм	шт	12	<u>200.27</u>	-	2403	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	C113-1825	Муфта розбірна гайка із зовнішньою різьбою діам. 32x1" мм	шт	8	<u>267.30</u> -	<u>-</u> -	2138	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
100	C113-1805	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 40x1 1/4" мм	шт	8	<u>290.16</u> -	<u>-</u> -	2321	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
101	C113-1806	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 50x1 1/2" мм	шт	11	<u>365.66</u> -	<u>-</u> -	4022	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
102	C113-1807	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 63x2" мм Теплова ізоляція трубопроводів	шт	8	<u>615.62</u> -	<u>-</u> -	4925	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
103	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	45	<u>407.05</u> 407,05	<u>-</u> -	18317	18317	<u>-</u> -	<u>3.5200</u> -	<u>158.4</u> -
104	& C113-3140-Д-3 варіант 2	Теплоізоляція б=25мм для трубопроводів діаметром 63 мм K-flex PE	м	30,6	<u>318.74</u> -	<u>-</u> -	9753	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
105	& C113-3140-Д-2 варіант 1	Теплоізоляція б=25мм для трубопроводів діаметром 50 мм K-flex PE	м	30,6	<u>217.76</u> -	<u>-</u> -	6663	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
106	& C113-3140-К-5	Теплоізоляція б=13мм для трубопроводів діаметром 40 мм K-flex PE	м	91,8	<u>51.70</u> -	<u>-</u> -	4746	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
107	& C113-3140-Б-4 варіант 1	Теплоізоляція б=9мм для трубопроводів діаметром 32 мм K-flex PE	м	51	<u>25.14</u> -	<u>-</u> -	1282	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
108	& C113-3140-Б-3 варіант 1	Теплоізоляція б=9мм для трубопроводів діаметром 25 мм K-flex	м	255	<u>20.53</u> -	<u>-</u> -	5235	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
109	& C113-2439-112 варіант 1	Клей К 414 (1л)	л	6,39	<u>372.24</u> -	<u>-</u> -	2379	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
110	& C113-2439-113 варіант 1	Монтажна стрічка ПВХ армується	м	621,63	<u>10.86</u> -	<u>-</u> -	6751	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
111	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	1,5	<u>771.32</u> 771,32	<u>-</u> -	1157	1157	<u>-</u> -	<u>6.6700</u> -	<u>10.01</u> -
112	& C113-2439-126 варіант 2	Теплова ізоляція фольгована мінераловатна товщ. 30 мм Техноніколь	м2	15,33	<u>149.93</u> -	<u>-</u> -	2298	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
113	& C113-2439-112 варіант 1	Клей К 414 (1л)	л	2,37	<u>372.24</u> -	<u>-</u> -	882	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
114	& C113-2439-113 варіант 1	Монтажна стрічка ПВХ армується демонтаж	м	38,33	<u>10,86</u> -	<u>-</u> -	416	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
115	КБ16-6-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	15	<u>2611,16</u> 2362,05	<u>249,11</u> 83,97	39167	35431	<u>3736</u> 1260	<u>19.4840</u> 0,6605	<u>292.26</u> 9,91
116	КБ16-6-2 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	5,5	<u>2611,16</u> 2362,05	<u>249,11</u> 83,97	14361	12991	<u>1370</u> 462	<u>19.4840</u> 0,6605	<u>107.16</u> 3,63
117	КБ16-6-3 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	1,4	<u>2611,16</u> 2362,05	<u>249,11</u> 83,97	3656	3307	<u>349</u> 118	<u>19.4840</u> 0,6605	<u>27.28</u> 0,92
118	КБ16-6-4 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	1,8	<u>2611,16</u> 2362,05	<u>249,11</u> 83,97	4700	4252	<u>448</u> 151	<u>19.4840</u> 0,6605	<u>35.07</u> 1,19
119	КБ16-6-5 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм	100м	0,3	<u>2611,16</u> 2362,05	<u>249,11</u> 83,97	783	709	<u>74</u> 25	<u>19.4840</u> 0,6605	<u>5.85</u> 0,2
120	КБ16-6-6 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 50 мм	100м	0,85	<u>3490.93</u> 2958,50	<u>532.43</u> 166,51	2967	2515	<u>452</u> 142	<u>24.4040</u> 1,3354	<u>20.74</u> 1,14
121	КБ18-6-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Установлення радіаторів чавунних	100кВт	1,52	<u>6660.69</u> 4919,61	<u>1740.80</u> 697,64	10124	7478	<u>2646</u> 1060	<u>44.7400</u> 5,5681	<u>68</u> 8,46
122	& C113-746-1 (зворотні матеріали)	Металобрухт (зворотні матеріали) Тепловий вузол	т	10,57	<u>2500.00</u> -	<u>-</u> -	26425	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
123	КБ16-10-2	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	100м	0,06	<u>47054.16</u> 11284,56	<u>2949.00</u> 774,72	2823	677	<u>177</u> 46	<u>90.6900</u> 6,2497	<u>5.44</u> 0,37
124	КБ16-10-4	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 80 мм	100м	0,18	<u>68064.40</u> 14794,73	<u>3909.71</u> 1124,49	12252	2663	<u>704</u> 202	<u>118.9000</u> 9,0482	<u>21.4</u> 1,63
125	КБ16-10-3	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 65 мм	100м	0,6	<u>58375.43</u> 13386,18	<u>2970.56</u> 857,44	35025	8032	<u>1782</u> 514	<u>107.5800</u> 6,9058	<u>64.55</u> 4,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126	КБ16-6-3	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0,28	<u>25174.04</u> 5905,11	<u>622.78</u> 209,92	7049	1653	<u>174</u> 59	<u>48.7100</u> 1,6512	<u>13.64</u> 0,46
127	КБ16-6-2	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	0,05	<u>24870.83</u> 5905,11	<u>622.78</u> 209,92	1244	295	<u>31</u> 10	<u>48.7100</u> 1,6512	<u>2.44</u> 0,08
128	КБ16-29-1	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100м	0,39	<u>1296.25</u> 1218,53	<u>23.90</u> 1,74	506	475	<u>9</u> 1	<u>8.2200</u> 0,0150	<u>3.21</u> 0,01
129	КБ16-29-2	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм	100м	0,78	<u>1414.13</u> 1218,53	<u>23.90</u> 1,74	1103	950	<u>19</u> 1	<u>8.2200</u> 0,0150	<u>6.41</u> 0,01
130	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,363	<u>1465.23</u> 648,17	<u>85.42</u> 8,78	532	235	<u>31</u> 3	<u>4.7800</u> 0,0720	<u>1.74</u> 0,03
131	КБ13-26-21 К=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь фарбою БТ-177 срібlistoю (2 шари)	100м2	0,363	<u>2446.32</u> 737,66	<u>134.57</u> 14,93	888	268	<u>49</u> 5	<u>5.4400</u> 0,1224	<u>1.97</u> 0,04
132	С1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	46,8	<u>46.30</u> -	<u>-</u> -	2167	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
133	КБ18-15-1	Установлення гребінок пароводорозподільних зі сталевих труб, зовнішній діаметр корпусу 108 мм	шт	2	<u>3433.73</u> 1379,25	<u>115.41</u> 38,90	6867	2759	<u>231</u> 78	<u>11.2500</u> 0,3054	<u>22.5</u> 0,61
134	КБ18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	1	<u>2739.01</u> 2524,07	<u>187.67</u> 63,91	2739	2524	<u>188</u> 64	<u>21.3200</u> 0,5002	<u>21.32</u> 0,5
135	КБ16-15-3	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм	шт	7	<u>777.08</u> 504,34	<u>154.82</u> 48,16	5440	3530	<u>1084</u> 337	<u>4.2600</u> 0,3809	<u>29.82</u> 2,67
136	& С1630-154-9	Засувка "Батерфляй" DN 80 мм	шт	1	<u>2194.52</u> -	<u>-</u> -	2195	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
137	С130-985	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 80 мм	шт	2	<u>329.87</u> -	<u>-</u> -	660	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
138	& С1630-154-7	Засувка "Батерфляй" DN 65 мм	шт	6	<u>1734.61</u> -	<u>-</u> -	10408	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
139	С130-984	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 65 мм	шт	12	<u>298.62</u> -	<u>-</u> -	3583	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
140	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт	5	<u>443.84</u> 288,62	<u>91.82</u> 23,70	2219	1443	<u>459</u> 119	<u>2.4100</u> 0,1814	<u>12.05</u> 0,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
141	& C1630-154-8	Засувка "Батерфляй" DN 50 мм	шт	5	<u>1525.31</u> -	<u>-</u> -	7627	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
142	C130-983	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	10	<u>241.66</u> -	<u>-</u> -	2417	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
143	& C12407-806-2 варіант 1	Кран кульовий "американка" 1"	шт	3	<u>680.40</u> -	<u>-</u> -	2041	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
144	& C1130-100-2 варіант 1	Кран кульовий дренажний діам.15 мм прямий	шт	20	<u>137.84</u> -	<u>-</u> -	2757	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
145	KM11-350-3	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомер об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 50 мм	шт	1	<u>683.92</u> 574,85	<u>61.72</u> 27,16	684	575	<u>62</u> 27	<u>4.8000</u> 0,2268	<u>4.8</u> 0,23
146	& C113-2154-A-37	Клапан ручний балансувальний DN 50 STROMAX-R	шт	1	<u>3521.08</u> -	<u>-</u> -	3521	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
147	KM11-350-4	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомер об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 80 мм	шт	1	<u>1065.17</u> 766,46	<u>89.15</u> 39,23	1065	766	<u>89</u> 39	<u>6.4000</u> 0,3276	<u>6.4</u> 0,33
148	& C113-2154-A-35	Клапан ручний балансувальний DN 65 STROMAX-GMF	шт	1	<u>10537.33</u> -	<u>-</u> -	10537	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
149	KM11-350-3	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомер об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 50 мм	шт	2	<u>649.42</u> 574,85	<u>61.72</u> 27,16	1299	1150	<u>123</u> 54	<u>4.8000</u> 0,2268	<u>9.6</u> 0,45
150	& C113-2154-A-29 варіант 1	Балансувальний вентиль DN 50 4017 R "HERZ"	шт	2	<u>3055.39</u> -	<u>-</u> -	6111	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
151	КМ11-350-1	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомир об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 20 мм	шт	1	<u>206.85</u> 191,62	<u>10.29</u> 4,53	207	192	<u>10</u> 5	<u>1.6000</u> 0,0378	<u>1.6</u> 0,04
152	& С113-2154-A-27 варіант 1	Балансувальний вентиль DN 20 4017 R "HERZ"	шт	1	<u>1372.25</u> -	<u>-</u> -	1372	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
153	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт	2	<u>443.84</u> 288,62	<u>91.82</u> 23,70	888	577	<u>184</u> 47	<u>2.4100</u> 0,1814	<u>4.82</u> 0,36
154	& С1630-662-342	Клапан зворотній міжфланцевий чавунний DN 50 мм	шт	2	<u>1103.22</u> -	<u>-</u> -	2206	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
155	КБ18-21-7	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 100 мм	10шт	0,1	<u>19099.16</u> 3164,56	<u>2163.70</u> 735,02	1910	316	<u>216</u> 74	<u>26.7300</u> 5,8719	<u>2.67</u> 0,59
156	& С1630-105-10 варіант 1	Фільтр фланцевий чавунний DN80	шт	1	<u>2693.30</u> -	<u>-</u> -	2693	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
157	КБ18-21-4	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 50 мм	10шт	0,1	<u>2927.67</u> 1766,38	<u>1104.07</u> 362,14	293	177	<u>110</u> 36	<u>14.9200</u> 2,9403	<u>1.49</u> 0,29
158	С1630-107 варіант 2	Фільтр фланцевий чавунний DN 50 мм	шт	1	<u>2068.52</u> -	<u>-</u> -	2069	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
159	КМ11-350-3	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомир об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 50 мм	шт	1	<u>683.92</u> 574,85	<u>61.72</u> 27,16	684	575	<u>62</u> 27	<u>4.8000</u> 0,2268	<u>4.8</u> 0,23
160	& С1111-2118	Клапан перепуску діам. 50 мм, Kv 13, DU146 "Honeywell"	шт	1	<u>9577.10</u> -	<u>-</u> -	9577	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
161	КМ12-807-1 в.в. п.2.12.1.2 к(труд)=1,25	Вентилі, клапани муфтові регулюючі, діаметр умовного проходу 15-50 мм [електричний або електромагнітний привід]	10 шт	0,1	<u>9808.00</u> 9808,00	<u>-</u> -	981	981	<u>-</u> -	<u>80.0000</u> -	<u>8</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
162	& C1630-661-10	Клапан регул. 3-ходовий HP, Ду 50, kvs 40, VRB 3 "Danfoss"	шт	1	<u>18181.25</u>	-	18181	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
163	& C1130-100-2	Кран кульовий дренажний діам.15 мм	шт	4	<u>137.84</u>	-	551	-	-	-	-
	варіант 1	прямий			-	-			-	-	-
164	КМ8-573-4	Прилад [пульт] керування навісний (регулятор температури)	шт	1	<u>561.94</u>	<u>150.10</u>	562	404	<u>150</u>	<u>3.2000</u>	<u>3.2</u>
					404,32	40,98			41	0,2946	0,29
165	КМ10-901-12	Базова частина (клемна панель)	100 шт	0,01	<u>4355.74</u>	<u>10.29</u>	44	42	-	<u>36.8000</u>	<u>0.37</u>
					4151,04	4,53			-	0,0378	-
166	& C1512-6-4	Базова частина (клемна панель) для ECL COMFORT	шт	1	<u>2743.81</u>	-	2744	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
167	& C1111-2005	Ключ додатку для контролера ECL A390 Danfoss	шт	1	<u>12878.66</u>	-	12879	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
168	КМ8-80-2	Прилад вимірювання і захисту, кількість кінців, що підключаються, до 6	шт	2	<u>321.49</u>	<u>121.00</u>	643	392	<u>242</u>	<u>1.6000</u>	<u>3.2</u>
					196,16	42,42			85	0,3025	0,61
169	& C1111-1692-5	Поверхневий датчик температури ESM-11	шт	1	<u>2277.39</u>	-	2277	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
170	& C1111-2111	Датчик температури зовнішнього повітря ESMT 084N1012	шт	1	<u>2280.08</u>	-	2280	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
171	КБ18-22-4	Установлення термометрів в оправі прямих та кутових	комплект	11	<u>66.82</u>	-	735	672	-	<u>0.5100</u>	<u>5.61</u>
					61,08	-			-	-	-
172	C1630-987	Термометр біметаличний в комплекті з гізьзою ТБ 100-64	шт	11	<u>393.31</u>	-	4326	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
173	КБ18-22-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	16	<u>59.44</u>	-	951	728	-	<u>0.3600</u>	<u>5.76</u>
					45,49	-			-	-	-
174	C1630-1161	Манометри загального призначення	комплект	16	<u>459.86</u>	-	7358	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
175	C1630-659	Крани триходові натяжні муфтові латунні для рідких середовищ, 11Б186к, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 15 мм	шт	16	<u>166.37</u>	-	2662	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
176	КБ16-22-1	Установлення змішувальних вузлів, що поставляються на місце монтажу зібраними в блоки, з обвідною лінією діаметром вводу до 65 мм, діаметром водоміру до 40 мм	шт	3	<u>2575.96</u>	<u>219.70</u>	7728	4951	<u>659</u>	<u>13.9400</u>	<u>41.82</u>
					1650,36	70,80			212	0,5596	1,68
177	& C113-1466-8-64	Змішувальний вузол УСВК 2-25-16	шт	2	<u>80495.91</u>	-	160992	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
178	& C113-1466-8-58	Змішувальний вузол УСВК 3/4-4	шт	1	<u>13578.81</u>	-	13579	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
179	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	3,4	<u>407.05</u>	-	1384	1384	-	<u>3.5200</u>	<u>11.97</u>
					407,05	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
180	& С113-3140-Д-2 варіант 1	Теплоізоляція б=25мм для трубопроводів діаметром 50 мм K-flex PE	м	6,12	<u>217,76</u> -	<u>-</u> -	1333	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
181	& С113-3140-Б-3 варіант 1	Теплоізоляція б=9мм для трубопроводів діаметром 25 мм K-flex	м	28,56	<u>20,53</u> -	<u>-</u> -	586	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
182	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	3,5	<u>771,32</u> 771,32	<u>-</u> -	2700	2700	<u>-</u> -	<u>6.6700</u> -	<u>23.35</u> -
183	& С113-2439-126 варіант 2	Теплова ізоляція фольгована мінераловатна товщ. 30 мм Техноніколь	м2	35,77	<u>149,93</u> -	<u>-</u> -	5363	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
184	& С113-2439-112 варіант 1	Клей К 414 (1л)	л	6,01	<u>372,24</u> -	<u>-</u> -	2237	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
185	& С113-2439-113 варіант 1	Монтажна стрічка ПВХ армується	м	136,39	<u>10,86</u> -	<u>-</u> -	1481	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					2692721	491292	<u>123738</u> 64737		<u>4030,61</u> 543,4
		Разом будівельні роботи, грн.					2692721				
		в тому числі:					2077691				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					556029				
		всього заробітна плата, грн.					276263				
		Загальновиробничі витрати, грн.					463,17				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					87996				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2968984				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Вартість зворотних матеріалів, грн.					26425				

		Всього по розділу 1					2968984				
		Розділ 2. Корпус 4 Радіаторне опалення									
186	КБ18-6-2	Установлення радіаторів сталейних	100кВт	1,357	<u>15399,71</u> 11066,33	<u>2344,39</u> 933,95	20897	15017	<u>3181</u> 1267	<u>96.9200</u> 7,4618	<u>131.52</u> 10,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
187	& C130-593-6-452	Радіатор стальний панельний plan-k-hygiene 10-500/600	шт	1	<u>2916.40</u> -	- -	2916	-	- -	- -	- -
188	& C130-593-6-453	Радіатор стальний панельний plan-k-hygiene 10-500/700	шт	15	<u>3174.33</u> -	- -	47615	-	- -	- -	- -
189	& C130-593-6-417 варіант 1	Радіатор стальний панельний plan-k-hygiene 10-500/1600	шт	42	<u>6090.56</u> -	- -	255804	-	- -	- -	- -
190	& C130-593-6-420	Радіатор стальний панельний plan-k-hygiene 10-500/900	шт	23	<u>3720.75</u> -	- -	85577	-	- -	- -	- -
191	& C130-593-6-421	Радіатор стальний панельний plan-k-hygiene 10-500/800	шт	52	<u>3390.62</u> -	- -	176312	-	- -	- -	- -
192	& C130-593-6-419	Радіатор стальний панельний plan-k-hygiene 10-500/1000	шт	18	<u>3969.83</u> -	- -	71457	-	- -	- -	- -
193	& C130-593-6-418	Радіатор стальний панельний plan-k-hygiene 10-500/1100	шт	2	<u>4217.26</u> -	- -	8435	-	- -	- -	- -
194	& C130-593-6-417	Радіатор стальний панельний plan-k-hygiene 10-500/1200	шт	2	<u>4713.56</u> -	- -	9427	-	- -	- -	- -
195	& C130-593-6-427	Радіатор стальний панельний plan-k-hygiene 20-500/800	шт	1	<u>10520.91</u> -	- -	10521	-	- -	- -	- -
196	& C130-593-6-427 варіант 1	Радіатор стальний панельний plan-k-hygiene 20-500/900	шт	1	<u>11256.33</u> -	- -	11256	-	- -	- -	- -
197	& C130-593-6-426	Радіатор стальний панельний plan-k-hygiene 20-500/700	шт	1	<u>9580.29</u> -	- -	9580	-	- -	- -	- -
198	& C130-593-6-429	Радіатор стальний панельний plan-k-hygiene 20-500/1100	шт	5	<u>12896.85</u> -	- -	64484	-	- -	- -	- -
199	& C130-593-6-425	Радіатор стальний панельний plan-k-hygiene 20-500/1000	шт	3	<u>12037.83</u> -	- -	36113	-	- -	- -	- -
200	& C130-593-6-423	Радіатор стальний панельний plan-k-hygiene 20-500/1400	шт	4	<u>16332.74</u> -	- -	65331	-	- -	- -	- -
201	& C130-593-6-305	Радіатор стальний панельний THERM X2 PROFIL-K 22 500x900	шт	1	<u>6586.95</u> -	- -	6587	-	- -	- -	- -
202	& C130-21-B55-1 варіант 1	Радіатор стальний панельний THERM X2 PROFIL-K 11 500x400	шт	3	<u>2581.98</u> -	- -	7746	-	- -	- -	- -
203	& C130-593-6-351 варіант 1	Радіатор стальний панельний THERM X2 PROFIL-K 11 500x500	шт	1	<u>3001.78</u> -	- -	3002	-	- -	- -	- -
204	& C130-593-6-351	Радіатор стальний панельний THERM X2 PROFIL-K 11 500x600	шт	10	<u>3288.91</u> -	- -	32889	-	- -	- -	- -
205	& C130-593-6-352	Радіатор стальний панельний THERM X2 PROFIL-K 11 500x700	шт	1	<u>3574.78</u> -	- -	3575	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
206	& C130-21-Б55-3 варіант 1	Радіатор стальний панельний THERM X2 PROFIL-K 11 500x1000	шт	1	<u>4512.70</u> -	<u>-</u> -	4513	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
207	& C130-593-6-330	Радіатор стальний панельний THERM X2 PROFIL-K 33 500x1400	шт	2	<u>13936.76</u> -	<u>-</u> -	27874	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
208	& C130-593-6-331	Радіатор стальний панельний THERM X2 PROFIL-K 33 500x1600	шт	1	<u>15792.50</u> -	<u>-</u> -	15793	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
209	C1630-115 варіант 1	Комплект настієних кронштейнів для радіаторів	комплект	190	<u>372.62</u> -	<u>-</u> -	70798	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
210	КБ17-2-2	Установлення сушарок для рушників	10шт	1	<u>5014.74</u> 4703,08	<u>67.20</u> 26,09	5015	4703	<u>67</u> 26	<u>40.6700</u> 0,2128	<u>40.67</u> 0,21
211	& C130-549-7	Рушникосушарка Смайл 550x530/5 СМу100	шт	10	<u>2284.62</u> -	<u>-</u> -	22846	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
212	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	27,6	<u>771.32</u> 771,32	<u>-</u> -	21288	21288	<u>-</u> -	<u>6.6700</u> -	<u>184.09</u> -
213	& C114-268-14-16 варіант 2	Теплова ізоляція фольгована рулонна "Пенофол-С" товщ. 5мм Опалювальні стінові панелі	м2	282,072	<u>32.83</u> -	<u>-</u> -	9260	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
214	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	8,5	<u>771.32</u> 771,32	<u>-</u> -	6556	6556	<u>-</u> -	<u>6.6700</u> -	<u>56.7</u> -
215	& C114-268-14-16 варіант 3	Теплова ізоляція фольгована рулонна "Пенофол-С" товщ. 10мм	м2	86,87	<u>68.53</u> -	<u>-</u> -	5953	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
216	& C1-ПРСВ-45 варіант 1	Лента краєва 8x150 - з фартуком	м/п	190	<u>10.15</u> -	<u>-</u> -	1929	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
217	КБ16-14-12	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром до 20 мм	100м	8,45	<u>16367.01</u> 11186,26	<u>5160.24</u> 2928,09	138301	94524	<u>43604</u> 24742	<u>89.9000</u> 24,7574	<u>759.66</u> 209,2
218	& C113-1704-8 варіант 1	Труба KAN Blue Floor PE-RT з антидифузійним захистом, ф16x2	м	845	<u>50.47</u> -	<u>-</u> -	42647	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
219	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	23	<u>407.05</u> 407,05	<u>-</u> -	9362	9362	<u>-</u> -	<u>3.5200</u> -	<u>80.96</u> -
220	& C113-3140-35	Ізоляція для труб K-Flex PE RED 09x018-2	м	115	<u>28.90</u> -	<u>-</u> -	3324	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221	& C113-3140-36	Ізоляція для труб K-Flex PE BLUE 09x018-2	м	115	<u>28.90</u> -	<u>-</u> -	3324	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
222	& C113-2439-113 варіант 2	Монтажна стрічка ПВХ армується. сіра Thermaflex Duct	м	317,7	<u>10.86</u> -	<u>-</u> -	3450	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
223	& C113-2439-112 варіант 2	Клей Thermaflex 474 (1 литр)	л	3,27	<u>667.29</u> -	<u>-</u> -	2182	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
224	КБ18-15-1	Установлення розподільників	шт	3	<u>1511.23</u> <u>1379,25</u>	<u>115.41</u> <u>38,90</u>	4534	4138	<u>346</u> <u>117</u>	<u>11.2500</u> <u>0,3054</u>	<u>33.75</u> <u>0,92</u>
225	& C130-254-6	Розподільник з профілем 1" для панельного опалення з витратомірами 4-ти відвідна серія UFST 157079 KAN-Therm	комплект	1	<u>5438.39</u> -	<u>-</u> -	5438	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
226	& C130-254-5	Розподільник з профілем 1" для панельного опалення з витратомірами 6-ти відвідна серія UFST 157081 KAN-Therm	комплект	2	<u>7137.75</u> -	<u>-</u> -	14276	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
227	& C160-118-1	З'єднувач конусний з нікелірованою гайкою 16x2 G3/4"	шт	20	<u>123.80</u> -	<u>-</u> -	2476	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
228	КМ10-901-6	Шафа настінна, розмір до 700x1000 мм	шт	3	<u>623.07</u> <u>555,07</u>	<u>17.14</u> <u>7,55</u>	1869	1665	<u>51</u> <u>23</u>	<u>4.8000</u> <u>0,0630</u>	<u>14.4</u> <u>0,19</u>
229	& C113-2144-92	Шкафчик встраиваемый 660(Н)x930(Л)x110, WPSE, KAN-Therm	шт	3	<u>5282.36</u> -	<u>-</u> -	15847	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
230	КМ8-81-1	Апарат керування і сигналізації (термостат)	шт	8	<u>254.53</u> <u>196,16</u>	<u>55.00</u> <u>19,28</u>	2036	1569	<u>440</u> <u>154</u>	<u>1.6000</u> <u>0,1375</u>	<u>12.8</u> <u>1,1</u>
231	КМ10-309-4	Коробка клемна	шт	8	<u>254.06</u> <u>196,16</u>	<u>-</u> -	2032	1569	<u>-</u> -	<u>1.6000</u> -	<u>12.8</u> -
232	& C1515-25-5 варіант 1	Клеммна колодка Basic	шт	8	<u>4815.57</u> -	<u>-</u> -	38525	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
233	КМ11-350-1	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомер об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 20 мм (сервопривід)	шт	20	<u>228.78</u> <u>191,62</u>	<u>10.29</u> <u>4,53</u>	4576	3832	<u>206</u> <u>91</u>	<u>1.6000</u> <u>0,0378</u>	<u>32</u> <u>0,76</u>
234	& C111-П19-97	Адаптер SMART до сервоприводу M28*1,5	шт	20	<u>89.79</u> -	<u>-</u> -	1796	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
235	& C1545-288-33	Шина для фіксації К-201109	шт	800	<u>182.90</u> -	<u>-</u> -	146320	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Арматура									
236	KM11-350-1	Монтаж арматури радіаторної	шт	200	<u>206.85</u> 191,62	<u>10.29</u> 4,53	41370	38324	<u>2058</u> 906	<u>1.6000</u> 0,0378	<u>320</u> 7,56
237	& C130-555-1-78 варіант 2	Вентиль радіаторний прямий G1/2" GP Herz	шт	200	<u>488.65</u> -	<u>-</u> -	97730	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
238	& C1630-67-61-96 варіант 1	Клапан радіаторний прямий G1/2" RL-1 Herz	шт	200	<u>311.26</u> -	<u>-</u> -	62252	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
239	KM11-350-1	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходо́мір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 20 мм	шт	6	<u>206.85</u> 191,62	<u>10.29</u> 4,53	1241	1150	<u>62</u> 27	<u>1.6000</u> 0,0378	<u>9.6</u> 0,23
240	& C113-2154-A-27 варіант 1	Балансувальний вентиль DN 20 4017 R "HERZ"	шт	6	<u>1372.25</u> -	<u>-</u> -	8234	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
241	KM11-350-2	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходо́мір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 32 мм	шт	8	<u>208.50</u> 191,62	<u>10.29</u> 4,53	1668	1533	<u>82</u> 36	<u>1.6000</u> 0,0378	<u>12.8</u> 0,3
242	& C113-2154-A-28 варіант 1	Балансувальний вентиль DN 25 4017 R "HERZ"	шт	4	<u>1954.67</u> -	<u>-</u> -	7819	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
243	& C113-2154-A-28 варіант 2	Балансувальний вентиль DN 32 4017 R "HERZ"	шт	4	<u>2162.75</u> -	<u>-</u> -	8651	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
244	KM11-350-3	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходо́мір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 50 мм	шт	5	<u>649.42</u> 574,85	<u>61.72</u> 27,16	3247	2874	<u>309</u> 136	<u>4.8000</u> 0,2268	<u>24</u> 1,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
245	& C113-2154-A-29 варіант 2	Балансувальний вентиль DN 40 4017 R "HERZ"	шт	3	<u>2518.87</u> -	<u>-</u> -	7557	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
246	& C113-2154-A-29 варіант 1	Балансувальний вентиль DN 50 4017 R "HERZ"	шт	2	<u>3055.39</u> -	<u>-</u> -	6111	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
247	& C1130-100-2 варіант 1	Кран кульовий дренажний діам. 15 мм прямий	шт	18	<u>137.84</u> -	<u>-</u> -	2481	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
248	& C12407-806-1 варіант 1	Кран кульовий "американка" 3/4"	шт	6	<u>428.46</u> -	<u>-</u> -	2571	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
249	& C12407-806-2 варіант 1	Кран кульовий "американка" 1"	шт	4	<u>680.40</u> -	<u>-</u> -	2722	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
250	& C12407-806-9 варіант 1	Кран кульовий "американка", 1 1/4"	шт	4	<u>801.85</u> -	<u>-</u> -	3207	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
251	& C127-806-5	Кран кульовий Valtec, Ф40	шт	3	<u>996.69</u> -	<u>-</u> -	2990	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
252	& C127-806-6	Кран кульовий Valtec, Ф50	шт	3	<u>1555.69</u> -	<u>-</u> -	4667	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
253	КБ18-17-8	Установлення повітрозбірників зі сталених труб зовнішнім діаметром до 325 мм Труби та фітинги	шт	1	<u>2739.87</u> 520,92	<u>71.17</u> 25,21	2740	521	<u>71</u> 25	<u>4.4000</u> 0,1938	<u>4.4</u> 0,19
254	КБ16-10-2	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталених електрозварних труб діаметром 50 мм	100м	0,55	<u>47054.16</u> 11284,56	<u>2949.00</u> 774,72	25880	6207	<u>1622</u> 426	<u>90.6900</u> 6,2497	<u>49.88</u> 3,44
255	КБ16-29-1	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100м	0,55	<u>1296.25</u> 1218,53	<u>23.90</u> 1,74	713	670	<u>13</u> 1	<u>8.2200</u> 0,0150	<u>4.52</u> 0,01
256	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,132	<u>1465.23</u> 648,17	<u>85.42</u> 8,78	193	86	<u>11</u> 1	<u>4.7800</u> 0,0720	<u>0.63</u> 0,01
257	КБ13-26-21 К=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь фарбою БТ-177 срібlistою (2 шари)	100м2	0,132	<u>2446.32</u> 737,66	<u>134.57</u> 14,93	323	97	<u>18</u> 2	<u>5.4400</u> 0,1224	<u>0.72</u> 0,02
258	C113-1742	Трійник із поліпропілену діам. 63 мм	шт	4	<u>129.59</u> -	<u>-</u> -	518	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
259	C113-1741	Трійник із поліпропілену діам. 50 мм	шт	6	<u>62.20</u> -	<u>-</u> -	373	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
260	C113-1740	Трійник із поліпропілену діам. 40 мм	шт	5	<u>34.70</u>	-	174	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
261	C113-1755	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 50x40 мм	шт	6	<u>71.55</u>	-	429	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
262	C113-1754	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 50x32 мм	шт	2	<u>71.55</u>	-	143	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
263	C113-1751	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 40x32 мм	шт	4	<u>41.00</u>	-	164	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
264	C113-1749	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 40x20 мм	шт	6	<u>41.00</u>	-	246	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
265	C113-1748	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32x25 мм	шт	2	<u>22.56</u>	-	45	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
266	C113-1738	Трійник із поліпропілену діам. 25 мм	шт	24	<u>12.25</u>	-	294	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
267	C113-1737	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	50	<u>8.33</u>	-	417	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
268	C113-1739	Трійник із поліпропілену діам. 32 мм	шт	2	<u>23.50</u>	-	47	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
269	C113-1786	Перехід редукційний /редукція/ діам. 63x40 мм	шт	4	<u>39.78</u>	-	159	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
270	C113-1787	Перехід редукційний /редукція/ діам. 63x50 мм	шт	4	<u>51.35</u>	-	205	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
271	C113-1783	Перехід редукційний /редукція/ діам. 50x40 мм	шт	4	<u>25.03</u>	-	100	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
272	C113-1779	Перехід редукційний /редукція/ діам. 40x20 мм	шт	10	<u>13.41</u>	-	134	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
273	C113-1781	Перехід редукційний /редукція/ діам. 40x32 мм	шт	14	<u>15.28</u>	-	214	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
274	C113-1777	Перехід редукційний /редукція/ діам. 32x20 мм	шт	68	<u>7.53</u>	-	512	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
275	C113-1776	Перехід редукційний /редукція/ діам. 25x20 мм	шт	378	<u>6.38</u>	-	2412	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
276	C113-1778	Перехід редукційний /редукція/ діам. 32x25 мм	шт	14	<u>8.24</u>	-	115	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
277	C113-1710	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 63 мм	шт	12	<u>104.33</u>	-	1252	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
278	C113-1709	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	14	<u>55.77</u>	-	781	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
279	C113-1708	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 40 мм	шт	44	<u>28.86</u>	-	1270	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
280	C113-1707	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	24	<u>17.51</u>	-	420	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
281	C113-1706	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	48	<u>8.51</u>	-	408	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
282	C113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	856	<u>5.48</u>	-	4691	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
283	C113-1860	Хрестовина діам. 40 мм	шт	6	<u>85.35</u>	-	512	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
284	C113-1860	Хрестовина діам. 32 мм	шт	35	<u>64.04</u>	-	2241	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
285	C113-1859	Хрестовина діам. 25 мм	шт	86	<u>32.98</u>	-	2836	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
286	C113-1858	Хрестовина діам. 20 мм	шт	94	<u>21.76</u>	-	2045	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
287	C113-1869	Обвід діам. 20x2,8 мм	шт	250	<u>16.43</u>	-	4108	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
288	C113-1823	Муфта розбірна гайка із зовнішньою різьбою діам. 20x1/2" мм	шт	415	<u>133.50</u>	-	55403	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
289	C113-1824	Муфта розбірна гайка із зовнішньою різьбою діам. 25x3/4" мм	шт	12	<u>200.27</u>	-	2403	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
290	C113-1825	Муфта розбірна гайка із зовнішньою різьбою діам. 32x1" мм	шт	8	<u>267.30</u>	-	2138	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
291	C113-1805	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 40x1 1/4" мм	шт	8	<u>290.16</u>	-	2321	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
292	C113-1806	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 50x1 1/2" мм	шт	11	<u>365.66</u>	-	4022	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
293	C113-1807	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 63x2" мм	шт	8	<u>615.62</u>	-	4925	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Теплова ізоляція трубопроводів									
294	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	45	<u>407.05</u>	-	18317	18317	-	<u>3.5200</u>	<u>158.4</u>
					407,05	-			-	-	-
295	& C113-3140-Д-3	Теплоізоляція б=25мм для трубопроводів діаметром 63 мм K-flex PE	м	30,6	<u>318.74</u>	-	9753	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
296	& C113-3140-Д-2	Теплоізоляція б=25мм для трубопроводів діаметром 50 мм K-flex PE	м	30,6	<u>217.76</u>	-	6663	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
297	& C113-3140-К-5	Теплоізоляція б=13мм для трубопроводів діаметром 40 мм K-flex PE	м	91,8	<u>51.70</u>	-	4746	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
298	& C113-3140-Б-4	Теплоізоляція б=9мм для трубопроводів діаметром 32 мм K-flex PE	м	51	<u>25.14</u>	-	1282	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
299	& C113-3140-Б-3 варіант 1	Теплоізоляція б=9мм для трубопроводів діаметром 25 мм K-flex	м	255	<u>20.53</u> -	<u>-</u> -	5235	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
300	& C113-2439-112 варіант 1	Клей К 414 (1л)	л	6,39	<u>372.24</u> -	<u>-</u> -	2379	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
301	& C113-2439-113 варіант 1	Монтажна стрічка ПВХ армується	м	621,63	<u>10.86</u> -	<u>-</u> -	6751	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
302	КБ26-27-1	<i>Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену</i>	10 м2	1,5	<u>771.32</u> 771,32	<u>-</u> -	1157	1157	<u>-</u> -	<u>6.6700</u> -	<u>10.01</u> -
303	& C113-2439-126 варіант 2	Теплова ізоляція фольгована мінераловатна товщ. 30 мм Техноніколь	м2	15,33	<u>149.93</u> -	<u>-</u> -	2298	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
304	& C113-2439-112 варіант 1	Клей К 414 (1л)	л	2,37	<u>372.24</u> -	<u>-</u> -	882	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
305	& C113-2439-113 варіант 1	Монтажна стрічка ПВХ армується	м	38,33	<u>10.86</u> -	<u>-</u> -	416	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		демонтаж									
306	КБ16-6-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	15	<u>2611.16</u> 2362,05	<u>249.11</u> 83,97	39167	35431	<u>3736</u> 1260	<u>19.4840</u> 0,6605	<u>292.26</u> 9,91
307	КБ16-6-2 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	5,5	<u>2611.16</u> 2362,05	<u>249.11</u> 83,97	14361	12991	<u>1370</u> 462	<u>19.4840</u> 0,6605	<u>107.16</u> 3,63
308	КБ16-6-3 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	1,4	<u>2611.16</u> 2362,05	<u>249.11</u> 83,97	3656	3307	<u>349</u> 118	<u>19.4840</u> 0,6605	<u>27.28</u> 0,92
309	КБ16-6-4 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	1,8	<u>2611.16</u> 2362,05	<u>249.11</u> 83,97	4700	4252	<u>448</u> 151	<u>19.4840</u> 0,6605	<u>35.07</u> 1,19
310	КБ16-6-5 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм	100м	0,3	<u>2611.16</u> 2362,05	<u>249.11</u> 83,97	783	709	<u>74</u> 25	<u>19.4840</u> 0,6605	<u>5.85</u> 0,2
311	КБ16-6-6 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 50 мм	100м	0,85	<u>3490.93</u> 2958,50	<u>532.43</u> 166,51	2967	2515	<u>452</u> 142	<u>24.4040</u> 1,3354	<u>20.74</u> 1,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
312	КБ18-6-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Установлення радіаторів чавунних	100кВт	1,52	<u>6660.69</u> 4919,61	<u>1740.80</u> 697,64	10124	7478	<u>2646</u> 1060	<u>44.7400</u> 5,5681	<u>68</u> 8,46
313	& С113-746-1 (зворотні матеріали)	Металобрухт (зворотні матеріали)	т	10,57	<u>2500.00</u> -	<u>-</u> -	26425	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Тепловий вузол											
314	КБ16-10-2	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	100м	0,28	<u>47054.16</u> 11284,56	<u>2949.00</u> 774,72	13175	3160	<u>826</u> 217	<u>90.6900</u> 6,2497	<u>25.39</u> 1,75
315	КБ16-10-5	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 100 мм	100м	0,6	<u>83060.00</u> 14794,73	<u>3909.71</u> 1124,49	49836	8877	<u>2346</u> 675	<u>118.9000</u> 9,0482	<u>71.34</u> 5,43
316	КБ16-10-3	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 65 мм	100м	0,22	<u>58375.43</u> 13386,18	<u>2970.56</u> 857,44	12843	2945	<u>654</u> 189	<u>107.5800</u> 6,9058	<u>23.67</u> 1,52
317	КБ16-6-4	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	0,6	<u>27188.56</u> 5905,11	<u>622.78</u> 209,92	16313	3543	<u>374</u> 126	<u>48.7100</u> 1,6512	<u>29.23</u> 0,99
318	КБ16-6-2	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	0,2	<u>24870.83</u> 5905,11	<u>622.78</u> 209,92	4974	1181	<u>125</u> 42	<u>48.7100</u> 1,6512	<u>9.74</u> 0,33
319	КБ16-29-1	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100м	1,08	<u>1296.25</u> 1218,53	<u>23.90</u> 1,74	1400	1316	<u>26</u> 2	<u>8.2200</u> 0,0150	<u>8.88</u> 0,02
320	КБ16-29-2	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм	100м	0,82	<u>1414.13</u> 1218,53	<u>23.90</u> 1,74	1160	999	<u>20</u> 1	<u>8.2200</u> 0,0150	<u>6.74</u> 0,01
321	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,5446	<u>1465.23</u> 648,17	<u>85.42</u> 8,78	798	353	<u>47</u> 5	<u>4.7800</u> 0,0720	<u>2.6</u> 0,04
322	КБ13-26-21 К=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь фарбою БТ-177 срібlistою (2 шари)	100м2	0,5446	<u>2446.32</u> 737,66	<u>134.57</u> 14,93	1332	402	<u>73</u> 8	<u>5.4400</u> 0,1224	<u>2.96</u> 0,07
323	С1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	70	<u>46.30</u> -	<u>-</u> -	3241	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
324	КБ16-14-13	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм	100м	1,8	<u>14784.88</u> 11497,33	<u>3255.67</u> 1811,27	26613	20695	<u>5860</u> 3260	<u>92.4000</u> 15,2947	<u>166.32</u> 27,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
325	C113-1698	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 25x4,2 мм	м	167,22	<u>101,85</u> -	<u>-</u> -	17031	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
326	C113-1706	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	60	<u>8,51</u> -	<u>-</u> -	511	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
327	C113-1824	Муфта розбірна гайка із зовнішньою різьбою діам. 25x3/4" мм	шт	18	<u>200,27</u> -	<u>-</u> -	3605	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
328	КБ18-15-1	Установлення гребінок пароводорозподільних зі сталевих труб, зовнішній діаметр корпусу 133 мм	шт	2	<u>3603,76</u> 1379,25	<u>115,41</u> 38,90	7208	2759	<u>231</u> 78	<u>11,2500</u> 0,3054	<u>22,5</u> 0,61
329	КБ18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	1	<u>2739,01</u> 2524,07	<u>187,67</u> 63,91	2739	2524	<u>188</u> 64	<u>21,3200</u> 0,5002	<u>21,32</u> 0,5
330	КБ16-15-3	Установлення вентилів, засувки, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм	шт	6	<u>777,08</u> 504,34	<u>154,82</u> 48,16	4662	3026	<u>929</u> 289	<u>4,2600</u> 0,3809	<u>25,56</u> 2,29
331	& C1630-1381-1	Засувки клинові фланцеві з висувним шпінделем 30с41нж, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 100 мм	шт	2	<u>5900,75</u> -	<u>-</u> -	11802	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
332	C130-986	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 100 мм	шт	4	<u>412,36</u> -	<u>-</u> -	1649	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
333	& C1630-154-9	Засувка "Батерфляй" DN 80 мм	шт	1	<u>2194,52</u> -	<u>-</u> -	2195	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
334	C130-985	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 80 мм	шт	2	<u>329,87</u> -	<u>-</u> -	660	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
335	& C1630-154-7	Засувка "Батерфляй" DN 65 мм	шт	3	<u>1734,61</u> -	<u>-</u> -	5204	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
336	C130-984	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 65 мм	шт	6	<u>298,62</u> -	<u>-</u> -	1792	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
337	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувки, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт	4	<u>443,84</u> 288,62	<u>91,82</u> 23,70	1775	1154	<u>367</u> 95	<u>2,4100</u> 0,1814	<u>9,64</u> 0,73
338	& C1630-154-8	Засувка "Батерфляй" DN 50 мм	шт	4	<u>1525,31</u> -	<u>-</u> -	6101	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
339	C130-983	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 50 мм	шт	8	<u>241,66</u> -	<u>-</u> -	1933	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
340	& C12407-806-9	Кран кульовий "американка", 2"	шт	3	<u>2061.76</u> -	<u>-</u> -	6185	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
341	& C12407-806-9 варіант 1	Кран кульовий "американка", 1 1/4"	шт	9	<u>801.85</u> -	<u>-</u> -	7217	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
342	& C12407-806-1 варіант 1	Кран кульовий "американка" 3/4"	шт	4	<u>428.46</u> -	<u>-</u> -	1714	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
343	& C1130-100-2 варіант 1	Кран кульовий дренажний діам.15 мм прямий	шт	28	<u>137.84</u> -	<u>-</u> -	3860	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
344	KM11-350-4	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомер об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, PH-метрів], діаметр трубопроводу до 80 мм	шт	1	<u>1065.17</u> 766,46	<u>89.15</u> 39,23	1065	766	<u>89</u> 39	<u>6.4000</u> 0,3276	<u>6.4</u> 0,33
345	& C113-2154-A-36	Клапан ручний балансувальний DN 80 STROMAX-GMF	шт	1	<u>11951.75</u> -	<u>-</u> -	11952	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
346	KM11-350-3	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомер об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, PH-метрів], діаметр трубопроводу до 50 мм	шт	3	<u>683.92</u> 574,85	<u>61.72</u> 27,16	2052	1725	<u>185</u> 81	<u>4.8000</u> 0,2268	<u>14.4</u> 0,68
347	& C113-2154-A-38	Клапан ручний балансувальний DN 50 STROMAX-GMF	шт	3	<u>9020.51</u> -	<u>-</u> -	27062	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
348	KM11-350-3	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомер об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, PH-метрів], діаметр трубопроводу до 50 мм	шт	1	<u>649.42</u> 574,85	<u>61.72</u> 27,16	649	575	<u>62</u> 27	<u>4.8000</u> 0,2268	<u>4.8</u> 0,23
349	& C113-2154-A-40	Клапан ручний балансувальний DN 40 STROMAX-R	шт	1	<u>2247.41</u> -	<u>-</u> -	2247	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
350	КМ11-350-2	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходо́мір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 32 мм	шт	3	<u>208.50</u> 191,62	<u>10.29</u> 4,53	626	575	<u>31</u> 14	<u>1.6000</u> 0,0378	<u>4.8</u> 0,11
351	& C113-2154-A-28 варіант 1	Балансувальний вентиль DN 25 4017 R "HERZ"	шт	3	<u>1954.67</u> -	<u>-</u> -	5864	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
352	КМ11-350-1	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходо́мір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 20 мм	шт	4	<u>206.85</u> 191,62	<u>10.29</u> 4,53	827	766	<u>41</u> 18	<u>1.6000</u> 0,0378	<u>6.4</u> 0,15
353	& C113-2154-A-27 варіант 1	Балансувальний вентиль DN 20 4017 R "HERZ"	шт	4	<u>1372.25</u> -	<u>-</u> -	5489	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
354	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт	1	<u>443.84</u> 288,62	<u>91.82</u> 23,70	444	289	<u>92</u> 24	<u>2.4100</u> 0,1814	<u>2.41</u> 0,18
355	& C1630-662-342	Клапан зворотній міхфланцевий чавунний DN 50 мм	шт	1	<u>1103.22</u> -	<u>-</u> -	1103	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
356	КБ18-21-7	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 100 мм	10шт	0,1	<u>19099.16</u> 3164,56	<u>2163.70</u> 735,02	1910	316	<u>216</u> 74	<u>26.7300</u> 5,8719	<u>2.67</u> 0,59
357	C1630-107 варіант 3	Фільтр фланцевий чавунний DN 100 мм	шт	1	<u>4214.60</u> -	<u>-</u> -	4215	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
358	КБ18-21-4	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 50 мм	10шт	0,1	<u>2927.67</u> 1766,38	<u>1104.07</u> 362,14	293	177	<u>110</u> 36	<u>14.9200</u> 2,9403	<u>1.49</u> 0,29
359	C1630-107 варіант 2	Фільтр фланцевий чавунний DN 50 мм	шт	1	<u>2068.52</u> -	<u>-</u> -	2069	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
360	КМ11-350-3	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомер об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 50 мм	шт	1	<u>683.92</u> 574,85	<u>61.72</u> 27,16	684	575	<u>62</u> 27	<u>4.8000</u> 0,2268	<u>4.8</u> 0,23
361	& С1111-2118	Клапан перепуску діам. 50 мм, Kv 13, DU146 "Honeywell"	шт	1	<u>9577.10</u> -	-	9577	-	-	-	-
362	КМ12-807-1 в.в. п.2.12.1.2 к(труд)=1,25	Вентилі, клапани муфтові регулюючі, діаметр умовного проходу 15-50 мм [електричний або електромагнітний привід]	10 шт	0,1	<u>9808.00</u> 9808,00	-	981	981	-	<u>80.0000</u> -	<u>8</u> -
363	& С1630-661-10	Клапан регул. 3-ходовий НР, Ду 50, kvs 40, VRB 3 "Danfoss"	шт	1	<u>18181.25</u> -	-	18181	-	-	-	-
364	& С1130-100-2 варіант 1	Кран кульовий дренажний діам.15 мм прямий	шт	4	<u>137.84</u> -	-	551	-	-	-	-
365	КМ8-573-4	Прилад [пульт] керування навісний (регулятор температури)	шт	1	<u>561.94</u> 404,32	<u>150.10</u> 40,98	562	404	<u>150</u> 41	<u>3.2000</u> 0,2946	<u>3.2</u> 0,29
366	КМ10-901-12	Базова частина (клемна панель)	100 шт	0,01	<u>4355.74</u> 4151,04	<u>10.29</u> 4,53	44	42	-	<u>36.8000</u> 0,0378	<u>0.37</u> -
367	& С1512-6-4 варіант 1	Базова частина (клемна панель) для ECL COMFORT	шт	1	<u>2743.81</u> -	-	2744	-	-	-	-
368	& С1111-2005	Ключ додатку для контролера ECL A390 Danfoss	шт	1	<u>12878.66</u> -	-	12879	-	-	-	-
369	КМ8-80-2	Прилад вимірювання і захисту, кількість кінців, що підключаються, до 6	шт	2	<u>321.49</u> 196,16	<u>121.00</u> 42,42	643	392	<u>242</u> 85	<u>1.6000</u> 0,3025	<u>3.2</u> 0,61
370	& С1111-1692-5	Поверхневий датчик температури ESM-11	шт	1	<u>2277.39</u> -	-	2277	-	-	-	-
371	& С1111-2111	Датчик температури зовнішнього повітря ESMT 084N1012	шт	1	<u>2280.08</u> -	-	2280	-	-	-	-
372	КБ18-22-4	Установлення термометрів в оправі прямих та кутових	комплект	10	<u>66.82</u> 61,08	-	668	611	-	<u>0.5100</u> -	<u>5.1</u> -
373	С1630-987 варіант 1	Термометр біметаличний в комплекті з гізьзою ТБ 100-64	шт	10	<u>393.31</u> -	-	3933	-	-	-	-
374	КБ18-22-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	20	<u>59.44</u> 45,49	-	1189	910	-	<u>0.3600</u> -	<u>7.2</u> -
375	С1630-1161 варіант 1	Манометри загального призначення	комплект	20	<u>459.86</u> -	-	9197	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
376	C1630-659	Крани триходові натяжні муфтові латунні для рідких середовищ, 11Б186к, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 15 мм	шт	20	<u>166.37</u> -	<u>-</u> -	3327	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
377	КБ16-22-1	Установлення змішувальних вузлів, що поставляються на місце монтажу зібраними в блоки, з обвідною лінією діаметром вводу до 65 мм, діаметром водоміру до 40 мм	шт	5	<u>2575.96</u> 1650,36	<u>219.70</u> 70,80	12880	8252	<u>1099</u> 354	<u>13.9400</u> 0,5596	<u>69.7</u> 2,8
378	& C113-1466-8-64	Змішувальний вузол УСВК 2-25-16	шт	1	<u>80495.91</u> -	<u>-</u> -	80496	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
379	& C113-1466-8-66	Змішувальний вузол УСВК 1 1/2-16	шт	1	<u>37659.99</u> -	<u>-</u> -	37660	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
380	& C113-1466-8-58	Змішувальний вузол УСВК 3/4-4	шт	2	<u>13578.81</u> -	<u>-</u> -	27158	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
381	& C113-1466-8-60	Змішувальний вузол УСВК 3/4-6	шт	1	<u>17636.37</u> -	<u>-</u> -	17636	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
382	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	26,8	<u>407.05</u> 407,05	<u>-</u> -	10909	10909	<u>-</u> -	<u>3.5200</u> -	<u>94.34</u> -
383	& C113-3140-Д-2 варіант 1	Теплоізоляція б=25мм для трубопроводів діаметром 50 мм K-flex PE	м	28,56	<u>217.76</u> -	<u>-</u> -	6219	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
384	& C113-3140-Б-4 варіант 1	Теплоізоляція б=9мм для трубопроводів діаметром 32 мм K-flex PE	м	61,2	<u>25.14</u> -	<u>-</u> -	1539	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
385	& C113-3140-Б-3 варіант 1	Теплоізоляція б=9мм для трубопроводів діаметром 25 мм K-flex	м	183,6	<u>20.53</u> -	<u>-</u> -	3769	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
386	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м ²	3,5	<u>771.32</u> 771,32	<u>-</u> -	2700	2700	<u>-</u> -	<u>6.6700</u> -	<u>23.35</u> -
387	& C113-2439-126 варіант 2	Теплова ізоляція фольгована мінераловатна товщ. 30 мм Техноніколь	м ²	30,66	<u>149.93</u> -	<u>-</u> -	4597	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
388	& C113-2439-112 варіант 1	Клей К 414 (1л)	л	9,33	<u>372.24</u> -	<u>-</u> -	3473	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
389	& C113-2439-113 варіант 1	Монтажна стрічка ПВХ армується	м	459,65	<u>10.86</u> -	<u>-</u> -	4992	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					2663285	385741	<u>75661</u> 37069		<u>3199.19</u> 309,16
		Разом будівельні роботи, грн.					2663285				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2201883 422810 208233 347,06 65934 2871518				
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					26425				
		Всього по розділу 2					2871518				
		Розділ 3. Корпус 7 Радіаторне опалення									
390	КБ18-6-2	Установлення радіаторів сталевих	100кВт	1,98	<u>15399.71</u> 11066,33	<u>2344.39</u> 933,95	30491	21911	<u>4642</u> 1849	<u>96.9200</u> 7,4618	<u>191.9</u> 14,77
391	& С130-593-6-453	Радіатор сталевий панельний plan-k-hygiene 10-500/700	шт	7	<u>3174.33</u> -	<u>-</u> -	22220	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
392	& С130-593-6-418	Радіатор сталевий панельний plan-k-hygiene 10-500/1100	шт	9	<u>4217.26</u> -	<u>-</u> -	37955	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
393	& С130-593-6-417 варіант 2	Радіатор сталевий панельний plan-k-hygiene 10-500/1300	шт	2	<u>5189.90</u> -	<u>-</u> -	10380	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
394	& С130-593-6-420	Радіатор сталевий панельний plan-k-hygiene 10-500/900	шт	27	<u>3720.75</u> -	<u>-</u> -	100460	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
395	& С130-593-6-421	Радіатор сталевий панельний plan-k-hygiene 10-500/800	шт	74	<u>3390.62</u> -	<u>-</u> -	250906	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
396	& С130-593-6-419	Радіатор сталевий панельний plan-k-hygiene 10-500/1000	шт	2	<u>3969.83</u> -	<u>-</u> -	7940	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
397	& С130-593-6-417	Радіатор сталевий панельний plan-k-hygiene 10-500/1200	шт	4	<u>4713.56</u> -	<u>-</u> -	18854	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
398	& С130-593-6-417 варіант 3	Радіатор сталевий панельний plan-k-hygiene 10-500/1400	шт	3	<u>6090.56</u> -	<u>-</u> -	18272	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
399	& С130-593-6-428 варіант 1	Радіатор сталевий панельний plan-k-hygiene 20-500/500	шт	7	<u>7527.88</u> -	<u>-</u> -	52695	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
400	& C130-593-6-427 варіант 1	Радіатор стальний панельний plan-k-hygiene 20-500/900	шт	4	<u>11256.33</u> -	<u>-</u> -	45025	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
401	& C130-593-6-471	Радіатор стальний панельний plan-k-hygiene-VK 20-300(H)/1300(I)	шт	24	<u>13372.83</u> -	<u>-</u> -	320948	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
402	& C130-593-6-472	Радіатор стальний панельний plan-k-hygiene-VK 30-300(H)/1300(I)	шт	4	<u>17195.30</u> -	<u>-</u> -	68781	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
403	& C130-21-B55-1 варіант 1	Радіатор стальний панельний THERM X2 PROFIL-K 11 500x400	шт	8	<u>2581.98</u> -	<u>-</u> -	20656	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
404	& C130-593-6-351 варіант 1	Радіатор стальний панельний THERM X2 PROFIL-K 11 500x500	шт	96	<u>3001.78</u> -	<u>-</u> -	288171	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
405	& C130-593-6-351	Радіатор стальний панельний THERM X2 PROFIL-K 11 500x600	шт	5	<u>3288.91</u> -	<u>-</u> -	16445	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
406	& C130-593-6-352	Радіатор стальний панельний THERM X2 PROFIL-K 11 500x700	шт	7	<u>3574.78</u> -	<u>-</u> -	25023	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
407	& C130-593-6-353	Радіатор стальний панельний THERM X2 PROFIL-K 11 500x800	шт	18	<u>3931.78</u> -	<u>-</u> -	70772	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
408	& C130-593-6-354	Радіатор стальний панельний THERM X2 PROFIL-K 11 500x900	шт	7	<u>4217.47</u> -	<u>-</u> -	29522	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
409	& C130-593-6-356	Радіатор стальний панельний THERM X2 PROFIL-K 11 500x1100	шт	2	<u>4932.45</u> -	<u>-</u> -	9865	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
410	& C130-593-6-330 варіант 1	Радіатор стальний панельний THERM X2 PROFIL-K 33 500x1200	шт	3	<u>12436.34</u> -	<u>-</u> -	37309	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
411	& C130-593-6-330	Радіатор стальний панельний THERM X2 PROFIL-K 33 500x1400	шт	3	<u>13936.76</u> -	<u>-</u> -	41810	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
412	C1630-115 варіант 1	Комплект настінних кронштейнів для радіаторів	комплект	283	<u>372.62</u> -	<u>-</u> -	105451	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
413	C1630-115 варіант 2	Комплект кріплень до підлоги для радіаторів	комплект	28	<u>316.52</u> -	<u>-</u> -	8863	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
414	KB17-2-2	Установлення сушарок для рушників	10шт	0,1	<u>5014.74</u> 4703,08	<u>67.20</u> 26,09	501	470	<u>7</u> 3	<u>40.6700</u> 0,2128	<u>4.07</u> 0,02
415	& C130-549-7	Рушникосушарка Смайл 550x530/5 СМу100	шт	1	<u>2284.62</u> -	<u>-</u> -	2285	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
416	KB26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	41,1	<u>771.32</u> 771,32	<u>-</u> -	31701	31701	<u>-</u> -	<u>6.6700</u> -	<u>274.14</u> -
417	& C114-268-14-16 варіант 2	Теплова ізоляція фольгована рулонна "Пенофол-С" товщ. 5мм	м2	420,042	<u>32.83</u> -	<u>-</u> -	13790	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Арматура									
418	KM11-350-1	Монтаж арматури радіаторної	шт	284	<u>206.85</u> 191,62	<u>10.29</u> 4,53	58745	54420	<u>2922</u> 1287	<u>1.6000</u> 0,0378	<u>454.4</u> 10,74
419	& C130-555-1-78 варіант 2	Вентиль радіаторний прямий G1/2" GP Herz	шт	284	<u>488.65</u> -	<u>-</u> -	138777	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
420	& C1630-67-61-96 варіант 1	Клапан радіаторний прямий G1/2" RL-1 Herz	шт	284	<u>311.26</u> -	<u>-</u> -	88398	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
421	KM11-350-1	Монтаж арматури радіаторної	шт	28	<u>206.85</u> 191,62	<u>10.29</u> 4,53	5792	5365	<u>288</u> 127	<u>1.6000</u> 0,0378	<u>44.8</u> 1,06
422	& C1630-67-61-96 варіант 2	Вузол підключення радіатора кутовий HERZ-3000-RL-1	шт	28	<u>646.13</u> -	<u>-</u> -	18092	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
423	KM11-350-1	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходо́мір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 20 мм	шт	5	<u>206.85</u> 191,62	<u>10.29</u> 4,53	1034	958	<u>51</u> 23	<u>1.6000</u> 0,0378	<u>8</u> 0,19
424	& C113-2154-A-27 варіант 2	Балансувальний вентиль DN 15 4017 R "HERZ"	шт	1	<u>840.52</u> -	<u>-</u> -	841	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
425	& C113-2154-A-27 варіант 1	Балансувальний вентиль DN 20 4017 R "HERZ"	шт	4	<u>1372.25</u> -	<u>-</u> -	5489	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
426	KM11-350-2	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходо́мір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 32 мм	шт	15	<u>208.50</u> 191,62	<u>10.29</u> 4,53	3128	2874	<u>154</u> 68	<u>1.6000</u> 0,0378	<u>24</u> 0,57
427	& C113-2154-A-28 варіант 1	Балансувальний вентиль DN 25 4017 R "HERZ"	шт	13	<u>1954.67</u> -	<u>-</u> -	25411	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
428	& C113-2154-A-28 варіант 2	Балансувальний вентиль DN 32 4017 R "HERZ"	шт	2	<u>2162.75</u> -	<u>-</u> -	4326	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
429	КМ11-350-3	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходо́мір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрії], діаметр трубопроводу до 50 мм	шт	4	<u>649.42</u> 574,85	<u>61.72</u> 27,16	2598	2299	<u>247</u> 109	<u>4.8000</u> 0,2268	<u>19.2</u> 0,91
430	& С113-2154-A-29 варіант 2	Балансувальний вентиль DN 40 4017 R "HERZ"	шт	1	<u>2518.87</u> -	<u>-</u> -	2519	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
431	& С113-2154-A-29 варіант 1	Балансувальний вентиль DN 50 4017 R "HERZ"	шт	3	<u>3055.39</u> -	<u>-</u> -	9166	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
432	& С1130-100-2 варіант 1	Кран кульовий дренажний діам.15 мм прямий	шт	18	<u>137.84</u> -	<u>-</u> -	2481	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
433	& С12407-806-3 варіант 1	Кран кульовий "американка" 1/2"	шт	1	<u>278.52</u> -	<u>-</u> -	279	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
434	& С12407-806-1 варіант 1	Кран кульовий "американка" 3/4"	шт	4	<u>428.46</u> -	<u>-</u> -	1714	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
435	& С12407-806-2 варіант 1	Кран кульовий "американка" 1"	шт	13	<u>680.40</u> -	<u>-</u> -	8845	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
436	& С12407-806-9 варіант 1	Кран кульовий "американка", 1 1/4"	шт	2	<u>801.85</u> -	<u>-</u> -	1604	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
437	& С127-806-5	Кран кульовий Valtec, Ф40	шт	1	<u>996.69</u> -	<u>-</u> -	997	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
438	& С127-806-6	Кран кульовий Valtec, Ф50	шт	3	<u>1555.69</u> -	<u>-</u> -	4667	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
439	КБ18-17-8	Установлення повітрозбірників зі сталейних труб зовнішнім діаметром до 325 мм Труби та фітинги	шт	1	<u>2739.87</u> 520,92	<u>71.17</u> 25,21	2740	521	<u>71</u> 25	<u>4.4000</u> 0,1938	<u>4.4</u> 0,19
440	КБ16-10-3	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталейних електрозварних труб діаметром 65 мм	100м	0,4	<u>58375.43</u> 13386,18	<u>2970.56</u> 857,44	23350	5354	<u>1188</u> 343	<u>107.5800</u> 6,9058	<u>43.03</u> 2,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
441	КБ16-29-2	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм	100м	0,4	<u>1414.13</u> 1218,53	<u>23.90</u> 1,74	566	487	<u>10</u> 1	<u>8.2200</u> 0,0150	<u>3.29</u> 0,01
442	КБ16-10-1	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром до 40 мм	100м	0,1	<u>35897.23</u> 11284,56	<u>2949.00</u> 774,72	3590	1128	<u>295</u> 77	<u>90.6900</u> 6,2497	<u>9.07</u> 0,62
443	КБ16-29-1	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100м	0,1	<u>1296.25</u> 1218,53	<u>23.90</u> 1,74	130	122	<u>2</u> -	<u>8.2200</u> 0,0150	<u>0.82</u> -
444	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,172	<u>1465.23</u> 648,17	<u>85.42</u> 8,78	252	111	<u>15</u> 2	<u>4.7800</u> 0,0720	<u>0.82</u> 0,01
445	КБ13-26-21 К=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь фарбою БТ-177 срібlistою (2 шари)	100м2	0,172	<u>2446.32</u> 737,66	<u>134.57</u> 14,93	421	127	<u>23</u> 3	<u>5.4400</u> 0,1224	<u>0.94</u> 0,02
446	КБ16-14-18	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 75 мм	100м	0,14	<u>24296.30</u> 17433,72	<u>6581.83</u> 3728,42	3401	2441	<u>921</u> 522	<u>142.2000</u> 31,4932	<u>19.91</u> 4,41
447	С113-1703	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 75x12,5 мм	м	13,636	<u>931.54</u> -	<u>-</u> -	12702	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
448	КБ16-14-17	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 63 мм	100м	0,7	<u>20398.91</u> 15349,52	<u>4850.73</u> 2805,91	14279	10745	<u>3396</u> 1964	<u>125.2000</u> 23,7433	<u>87.64</u> 16,62
449	С113-1702	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 63x10,5 мм	м	66,22	<u>546.34</u> -	<u>-</u> -	36179	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
450	КБ16-14-16	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм	100м	0,45	<u>19393.59</u> 14417,76	<u>4850.73</u> 2805,91	8727	6488	<u>2183</u> 1263	<u>117.6000</u> 23,7433	<u>52.92</u> 10,68
451	С113-1701	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 50x8,4 мм	м	42,57	<u>367.01</u> -	<u>-</u> -	15624	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
452	КБ16-14-15	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм	100м	1,1	<u>16846.46</u> 14334,34	<u>2431.65</u> 1323,57	18531	15768	<u>2675</u> 1456	<u>115.2000</u> 11,1495	<u>126.72</u> 12,26
453	С113-1700	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 40x6,7 мм	м	103,07	<u>245.09</u> -	<u>-</u> -	25261	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
454	КБ16-14-14	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм	100м	3,35	<u>15288.53</u> 13202,02	<u>2034.24</u> 1086,13	51217	44227	<u>6815</u> 3639	<u>106.1000</u> 9,1445	<u>355.44</u> 30,63
455	C113-1699	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 32x5,4 мм	м	314,23	<u>160.48</u> -	<u>-</u> -	50428	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
456	КБ16-14-13	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм	100м	7,5	<u>14784.88</u> 11497,33	<u>3255.67</u> 1811,27	110887	86230	<u>24418</u> 13585	<u>92.4000</u> 15,2947	<u>693</u> 114,71
457	C113-1698	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 25x4,2 мм	м	696,75	<u>101.85</u> -	<u>-</u> -	70964	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
458	КБ16-14-12	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм	100м	14,74	<u>16367.01</u> 11186,26	<u>5160.24</u> 2928,09	241250	164885	<u>76062</u> 43160	<u>89.9000</u> 24,7574	<u>1325.13</u> 364,92
459	C113-1697	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 20x3,4 мм	м	1325,126	<u>68.65</u> -	<u>-</u> -	90970	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
460	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	413,3	<u>46.30</u> -	<u>-</u> -	19136	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
461	C113-1743	Трійник із поліпропілену діам. 75 мм	шт	1	<u>206.12</u> -	<u>-</u> -	206	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
462	C113-1741	Трійник із поліпропілену діам. 50 мм	шт	1	<u>62.20</u> -	<u>-</u> -	62	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
463	C113-1760 варіант 1	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 75x40 мм	шт	1	<u>161.70</u> -	<u>-</u> -	162	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
464	C113-1757	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 63x32 мм	шт	2	<u>146.91</u> -	<u>-</u> -	294	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
465	C113-1754	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 50x32 мм	шт	6	<u>71.55</u> -	<u>-</u> -	429	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
466	C113-1753	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 50x25 мм	шт	2	<u>71.55</u> -	<u>-</u> -	143	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
467	C113-1751	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 40x32 мм	шт	7	<u>41.00</u> -	<u>-</u> -	287	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
468	C113-1747	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32x20 мм	шт	70	<u>22.56</u> -	<u>-</u> -	1579	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
469	C113-1738	Трійник із поліпропілену діам. 25 мм	шт	10	<u>12.25</u> -	<u>-</u> -	123	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
470	C113-1737	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	20	<u>8.33</u>	-	167	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
471	C113-1746	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25х20 мм	шт	140	<u>12.97</u>	-	1816	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
472	C113-1739	Трійник із поліпропілену діам. 32 мм	шт	23	<u>23.50</u>	-	541	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
473	C113-1789	Перехід редукційний /редукція/ діам. 75х50 мм	шт	1	<u>80.98</u>	-	81	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
474	C113-1790	Перехід редукційний /редукція/ діам. 75х63 мм	шт	1	<u>92.67</u>	-	93	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
475	C113-1787	Перехід редукційний /редукція/ діам. 63х50 мм	шт	1	<u>51.35</u>	-	51	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
476	C113-1783	Перехід редукційний /редукція/ діам. 50х40 мм	шт	5	<u>25.03</u>	-	125	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
477	C113-1780	Перехід редукційний /редукція/ діам. 40х25 мм	шт	5	<u>14.21</u>	-	71	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
478	C113-1781	Перехід редукційний /редукція/ діам. 40х32 мм	шт	5	<u>15.28</u>	-	76	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
479	C113-1777	Перехід редукційний /редукція/ діам. 32х20 мм	шт	49	<u>7.53</u>	-	369	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
480	C113-1776	Перехід редукційний /редукція/ діам. 25х20 мм	шт	144	<u>6.38</u>	-	919	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
481	C113-1778	Перехід редукційний /редукція/ діам. 32х25 мм	шт	17	<u>8.24</u>	-	140	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
482	C113-1711	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 75 мм	шт	4	<u>144.51</u>	-	578	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
483	C113-1710	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 63 мм	шт	14	<u>104.33</u>	-	1461	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
484	C113-1709	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	30	<u>55.77</u>	-	1673	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
485	C113-1708	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 40 мм	шт	8	<u>28.86</u>	-	231	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
486	C113-1707	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	110	<u>17.51</u>	-	1926	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
487	C113-1706	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	104	<u>8.51</u>	-	885	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
488	C113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	1340	<u>5.48</u>	-	7343	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
489	C113-1860	Хрестовина діам. 40 мм	шт	10	<u>85.35</u>	-	854	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
490	C113-1860	Хрестовина діам. 32 мм	шт	13	<u>64.04</u>	-	833	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
491	C113-1859	Хрестовина діам. 25 мм	шт	68	<u>32.98</u>	-	2243	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
492	C113-1858	Хрестовина діам. 20 мм	шт	77	<u>21.76</u>	-	1676	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
493	C113-1869	Обвід діам. 20x2,8 мм	шт	310	<u>16.43</u>	-	5093	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
494	C113-1823	Муфта розбірна гайка із зовнішньою різьбою діам. 20x1/2" мм	шт	622	<u>133.50</u>	-	83037	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
495	C113-1824	Муфта розбірна гайка із зовнішньою різьбою діам. 25x3/4" мм	шт	23	<u>200.27</u>	-	4606	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
496	C113-1825	Муфта розбірна гайка із зовнішньою різьбою діам. 32x1" мм	шт	52	<u>267.30</u>	-	13900	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
497	C113-1805	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 40x1 1/4" мм	шт	4	<u>290.16</u>	-	1161	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
498	C113-1806	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 50x1 1/2" мм	шт	11	<u>365.66</u>	-	4022	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
499	C113-1807	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 63x2" мм	шт	5	<u>615.62</u>	-	3078	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
500	C113-1807 варіант 1	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 75x2 1/2" мм	шт	4	<u>1105.05</u>	-	4420	-	-	-	-
		Теплова ізоляція трубопроводів			-	-			-	-	-
501	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	50,9	<u>407.05</u>	-	20719	20719	-	<u>3.5200</u>	<u>179.17</u>
					407,05	-			-	-	-
502	& C113-3140-Д-3 варіант 1	Теплоізоляція б=25мм для трубопроводів діаметром 75 мм K-flex PE	м	14,28	<u>364.74</u>	-	5208	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
503	& C113-3140-Д-2 варіант 1	Теплоізоляція б=25мм для трубопроводів діаметром 50 мм K-flex PE	м	45,9	<u>217.76</u>	-	9995	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
504	& C113-3140-Д-3 варіант 2	Теплоізоляція б=25мм для трубопроводів діаметром 63 мм K-flex PE	м	71,4	<u>318.74</u>	-	22758	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
505	& C113-3140-К-5	Теплоізоляція б=13мм для трубопроводів діаметром 40 мм K-flex PE	м	112,2	<u>51.70</u>	-	5801	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
506	& C113-3140-Б-4 варіант 1	Теплоізоляція б=9мм для трубопроводів діаметром 32 мм K-flex PE	м	112,2	<u>25.14</u>	-	2821	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
507	& C113-3140-Б-3 варіант 1	Теплоізоляція б=9мм для трубопроводів діаметром 25 мм K-flex	м	163,2	<u>20.53</u>	-	3350	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
508	& С113-2439-112 варіант 1	Клей К 414 (1л)	л	7,23	<u>372.24</u> -	<u>-</u> -	2691	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
509	& С113-2439-113 варіант 1	Монтажна стрічка ПВХ армується	м	702,16	<u>10.86</u> -	<u>-</u> -	7625	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
510	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	30,5	<u>771.32</u> 771,32	<u>-</u> -	23525	23525	<u>-</u> -	<u>6.6700</u> -	<u>203.44</u> -
511	& С113-2439-126 варіант 2	Теплова ізоляція фольгована мінераловатна товщ. 30 мм Техноніколь	м2	15,33	<u>149.93</u> -	<u>-</u> -	2298	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
512	& С113-2439-112 варіант 1	Клей К 414 (1л)	л	2,37	<u>372.24</u> -	<u>-</u> -	882	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
513	& С113-2439-113 варіант 1	Монтажна стрічка ПВХ армується	м	38,33	<u>10.86</u> -	<u>-</u> -	416	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
514	& С114-268-14-16 варіант 2	Теплова ізоляція фольгована рулонна "Пенофол-С" товщ. 5мм демонтаж	м2	296,38	<u>32.83</u> -	<u>-</u> -	9730	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
515	КБ16-6-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	18	<u>2611.16</u> 2362,05	<u>249.11</u> 83,97	47001	42517	<u>4484</u> 1511	<u>19.4840</u> 0,6605	<u>350.71</u> 11,89
516	КБ16-6-2 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	7,5	<u>2611.16</u> 2362,05	<u>249.11</u> 83,97	19584	17715	<u>1869</u> 630	<u>19.4840</u> 0,6605	<u>146.13</u> 4,95
517	КБ16-6-3 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	3,4	<u>2611.16</u> 2362,05	<u>249.11</u> 83,97	8878	8031	<u>847</u> 285	<u>19.4840</u> 0,6605	<u>66.25</u> 2,25
518	КБ16-6-4 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	0,7	<u>2611.16</u> 2362,05	<u>249.11</u> 83,97	1828	1653	<u>175</u> 59	<u>19.4840</u> 0,6605	<u>13.64</u> 0,46
519	КБ16-6-5 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм	100м	1,3	<u>2611.16</u> 2362,05	<u>249.11</u> 83,97	3395	3071	<u>324</u> 109	<u>19.4840</u> 0,6605	<u>25.33</u> 0,86
520	КБ16-6-6 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 50 мм	100м	0,6	<u>3490.93</u> 2958,50	<u>532.43</u> 166,51	2095	1775	<u>320</u> 100	<u>24.4040</u> 1,3354	<u>14.64</u> 0,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
521	КБ16-10-3 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 65 мм	100м	0,4	<u>6542.70</u> 5354,47	<u>1188.23</u> 342,97	2617	2142	<u>475</u> 137	<u>43.0320</u> 2,7623	<u>17.21</u> 1,1
522	КБ18-6-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Установлення радіаторів чавунних	100кВт	2,4	<u>6660.69</u> 4919,61	<u>1740.80</u> 697,64	15986	11807	<u>4178</u> 1674	<u>44.7400</u> 5,5681	<u>107.38</u> 13,36
523	& С113-746-1 (зворотні матеріали)	Металобрухт (зворотні матеріали)	т	15,56	<u>2500.00</u> -	<u>-</u> -	38900	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Тепловий вузол											
524	КБ16-10-2	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	100м	0,06	<u>47054.16</u> 11284,56	<u>2949.00</u> 774,72	2823	677	<u>177</u> 46	<u>90.6900</u> 6,2497	<u>5.44</u> 0,37
525	КБ16-10-3	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 65 мм	100м	1,46	<u>58375.43</u> 13386,18	<u>2970.56</u> 857,44	85228	19544	<u>4337</u> 1252	<u>107.5800</u> 6,9058	<u>157.07</u> 10,08
526	КБ16-10-4	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 80 мм	100м	0,16	<u>68064.40</u> 14794,73	<u>3909.71</u> 1124,49	10890	2367	<u>626</u> 180	<u>118.9000</u> 9,0482	<u>19.02</u> 1,45
527	КБ16-6-4	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	1,6	<u>27188.56</u> 5905,11	<u>622.78</u> 209,92	43502	9448	<u>996</u> 336	<u>48.7100</u> 1,6512	<u>77.94</u> 2,64
528	КБ16-6-2	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	0,05	<u>24870.83</u> 5905,11	<u>622.78</u> 209,92	1244	295	<u>31</u> 10	<u>48.7100</u> 1,6512	<u>2.44</u> 0,08
529	КБ16-29-1	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100м	1,71	<u>1296.25</u> 1218,53	<u>23.90</u> 1,74	2217	2084	<u>41</u> 3	<u>8.2200</u> 0,0150	<u>14.06</u> 0,03
530	КБ16-29-2	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм	100м	1,62	<u>1414.13</u> 1218,53	<u>23.90</u> 1,74	2291	1974	<u>39</u> 3	<u>8.2200</u> 0,0150	<u>13.32</u> 0,02
531	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,8966	<u>1465.23</u> 648,17	<u>85.42</u> 8,78	1314	581	<u>77</u> 8	<u>4.7800</u> 0,0720	<u>4.29</u> 0,06
532	КБ13-26-21 К=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь фарбою БТ-177 срібlistою (2 шари)	100м2	0,8966	<u>2446.32</u> 737,66	<u>134.57</u> 14,93	2193	661	<u>121</u> 13	<u>5.4400</u> 0,1224	<u>4.88</u> 0,11
533	С1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	133,2	<u>46.30</u> -	<u>-</u> -	6167	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
534	КБ18-15-1	Установлення гребінок пароводорозподільних зі сталевих труб, зовнішній діаметр корпусу 108 мм	шт	2	<u>3433.73</u> 1379,25	<u>115.41</u> 38,90	6867	2759	<u>231</u> 78	<u>11.2500</u> 0,3054	<u>22.5</u> 0,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
535	КБ18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	1	<u>2739.01</u> 2524,07	<u>187.67</u> 63,91	2739	2524	<u>188</u> 64	<u>21.3200</u> 0,5002	<u>21.32</u> 0,5
536	КБ16-15-3	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм	шт	11	<u>777.08</u> 504,34	<u>154.82</u> 48,16	8548	5548	<u>1703</u> 530	<u>4.2600</u> 0,3809	<u>46.86</u> 4,19
537	& С1630-1381-5	Засувки клинові фланцеві з висувним шпінделем 30с41нж, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 80 мм	шт	2	<u>4473.64</u> -	- -	8947	-	- -	- -	- -
538	С130-985	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 80 мм	шт	4	<u>329.87</u> -	- -	1319	-	- -	- -	- -
539	& С1630-154-7	Засувка "Батерфляй" DN 65 мм	шт	9	<u>1734.61</u> -	- -	15611	-	- -	- -	- -
540	С130-984	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 65 мм	шт	18	<u>298.62</u> -	- -	5375	-	- -	- -	- -
541	& С12407-806-9 варіант 1	Кран кульовий "американка", 1 1/4"	шт	6	<u>801.85</u> -	- -	4811	-	- -	- -	- -
542	& С1130-100-2 варіант 1	Кран кульовий дренажний діам. 15 мм прямий	шт	14	<u>137.84</u> -	- -	1930	-	- -	- -	- -
543	КМ11-350-3	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 50 мм	шт	3	<u>683.92</u> 574,85	<u>61.72</u> 27,16	2052	1725	<u>185</u> 81	<u>4.8000</u> 0,2268	<u>14.4</u> 0,68
544	& С113-2154-А-37	Клапан ручний балансувальний DN 50 STROMAX-R	шт	3	<u>3521.08</u> -	- -	10563	-	- -	- -	- -
545	КМ11-350-2	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 32 мм	шт	2	<u>208.50</u> 191,62	<u>10.29</u> 4,53	417	383	<u>21</u> 9	<u>1.6000</u> 0,0378	<u>3.2</u> 0,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
546	& C113-2154-A-28 варіант 1	Балансувальний вентиль DN 25 4017 R "HERZ"	шт	2	<u>1954.67</u> -	<u>-</u> -	3909	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
547	KB16-15-3	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм	шт	1	<u>777.08</u> 504,34	<u>154.82</u> 48,16	777	504	<u>155</u> 48	<u>4.2600</u> 0,3809	<u>4.26</u> 0,38
548	& C1630-662-341	Клапан зворотній міжфланцевий чавунний DN 65 мм	шт	1	<u>1338.43</u> -	<u>-</u> -	1338	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
549	KB18-21-7	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 100 мм	10шт	0,1	<u>19099.16</u> 3164,56	<u>2163.70</u> 735,02	1910	316	<u>216</u> 74	<u>26.7300</u> 5,8719	<u>2.67</u> 0,59
550	& C1630-105-10 варіант 1	Фільтр фланцевий чавунний DN80	шт	1	<u>2693.30</u> -	<u>-</u> -	2693	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
551	KB18-21-5	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 65 мм	10шт	0,1	<u>3629.50</u> 2154,70	<u>1411.86</u> 472,45	363	215	<u>141</u> 47	<u>18.2000</u> 3,8268	<u>1.82</u> 0,38
552	C1630-107 варіант 1	Фільтр фланцевий чавунний DN 65 мм	шт	1	<u>1517.72</u> -	<u>-</u> -	1518	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
553	KM11-350-3	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомер об'ємний, швидкохідний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, PH-метрів], діаметр трубопроводу до 50 мм	шт	1	<u>683.92</u> 574,85	<u>61.72</u> 27,16	684	575	<u>62</u> 27	<u>4.8000</u> 0,2268	<u>4.8</u> 0,23
554	& C1111-2115-2	Клапан перепуску Ду 50 мм, Kv 26, ARI-PRESO	шт	1	<u>68005.16</u> -	<u>-</u> -	68005	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
555	KM12-807-1 в.в. п.2.12.1.2 к(труд)=1,25	Вентилі, клапани муфтові регулюючі, діаметр умовного проходу 15-50 мм [електричний або електромагнітний привід]	10 шт	0,1	<u>9808.00</u> 9808,00	<u>-</u> -	981	981	<u>-</u> -	<u>80.0000</u> -	<u>8</u> -
556	& C1630-661-10	Клапан регул. 3-ходовий HP, Ду 50, kvs 40, VRB 3 "Danfoss"	шт	1	<u>18181.25</u> -	<u>-</u> -	18181	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
557	& C1130-100-2 варіант 1	Кран кульовий дренажний діам.15 мм прямий	шт	4	<u>137.84</u> -	<u>-</u> -	551	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
558	KM8-573-4	Прилад [пульт] керування навісний (регулятор температури)	шт	1	<u>561.94</u> 404,32	<u>150.10</u> 40,98	562	404	<u>150</u> 41	<u>3.2000</u> 0,2946	<u>3.2</u> 0,29
559	KM10-901-12	Базова частина (клемна панель)	100 шт	0,01	<u>4355.74</u> 4151,04	<u>10.29</u> 4,53	44	42	<u>-</u> -	<u>36.8000</u> 0,0378	<u>0.37</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
560	& C1512-6-4 варіант 1	Базова частина (клемна панель) для ECL COMFORT	шт	1	<u>2743.81</u> -	- -	2744	-	- -	- -	- -
561	& C1111-2005	Ключ додатку для контролера ECL A390 Danfoss	шт	1	<u>12878.66</u> -	- -	12879	-	- -	- -	- -
562	KM8-80-2	Прилад вимірювання і захисту, кількість кінців, що підключаються, до 6	шт	2	<u>321.49</u> 196,16	<u>121.00</u> 42,42	643	392	<u>242</u> 85	<u>1.6000</u> 0,3025	<u>3.2</u> 0,61
563	& C1111-1692-5	Поверхневий датчик температури ESM-11	шт	1	<u>2277.39</u> -	- -	2277	-	- -	- -	- -
564	& C1111-2111	Датчик температури зовнішнього повітря ESMT 084N1012	шт	1	<u>2280.08</u> -	- -	2280	-	- -	- -	- -
565	КБ18-22-4	Установлення термометрів в оправі прямих та кутових	комплект	12	<u>66.82</u> 61,08	- -	802	733	- -	<u>0.5100</u> -	<u>6.12</u> -
566	C1630-987 варіант 1	Термометр біметаличний в комплекті з гізьзою ТБ 100-64	шт	12	<u>393.31</u> -	- -	4720	-	- -	- -	- -
567	КБ18-22-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	14	<u>59.44</u> 45,49	- -	832	637	- -	<u>0.3600</u> -	<u>5.04</u> -
568	C1630-1161 варіант 1	Манометри загального призначення	комплект	14	<u>459.86</u> -	- -	6438	-	- -	- -	- -
569	C1630-659	Крани триходові натяжні муфтові латунні для рідких середовищ, 11Б186к, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 15 мм	шт	14	<u>166.37</u> -	- -	2329	-	- -	- -	- -
570	КБ16-22-1	Установлення змішувальних вузлів, що поставляються на місце монтажу зібраними в блоки, з обвідною лінією діаметром вводу до 65 мм, діаметром водоміру до 40 мм	шт	3	<u>2575.96</u> 1650,36	<u>219.70</u> 70,80	7728	4951	<u>659</u> 212	<u>13.9400</u> 0,5596	<u>41.82</u> 1,68
571	& C113-1466-8-64	Змішувальний вузол УСВК 2-25-16	шт	1	<u>80495.91</u> -	- -	80496	-	- -	- -	- -
572	& C113-1466-8-58	Змішувальний вузол УСВК 3/4-4	шт	2	<u>13578.81</u> -	- -	27158	-	- -	- -	- -
573	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	16,6	<u>407.05</u> 407,05	- -	6757	6757	- -	<u>3.5200</u> -	<u>58.43</u> -
574	& C113-3140-Д-2 варіант 1	Теплоізоляція б=25мм для трубопроводів діаметром 50 мм K-flex PE	м	6,12	<u>217.76</u> -	- -	1333	-	- -	- -	- -
575	& C113-3140-Б-4 варіант 1	Теплоізоляція б=9мм для трубопроводів діаметром 32 мм K-flex PE	м	163,2	<u>25.14</u> -	- -	4103	-	- -	- -	- -
576	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м ²	5,5	<u>771.32</u> 771,32	- -	4242	4242	- -	<u>6.6700</u> -	<u>36.69</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
577	& С113-2439-126 варіант 2	Теплова ізоляція фольгована мінераловатна товщ. 30 мм Техноніколь	м2	56,21	<u>149.93</u> -	<u>-</u> -	8428	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
578	& С113-2439-112 варіант 1	Клей К 414 (1л)	л	11,05	<u>372.24</u> -	<u>-</u> -	4113	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
579	& С113-2439-113 варіант 1	Монтажна стрічка ПВХ армується	м	369,84	<u>10.86</u> -	<u>-</u> -	4016	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					3751438	662906	<u>149455</u> 77158		<u>5450.7</u> 646,83
		Разом будівельні роботи, грн.					3751438				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2939077				
		всього заробітна плата, грн.					740064				
		Загальновиробничі витрати, грн.					366854				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					614,16				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					116682				
		Всього будівельні роботи, грн.					4118292				

		Вартість зворотних матеріалів, грн.					38900				

		Всього по розділу 3					4118292				
		Разом прямі витрати по кошторису					9107444	1539939	<u>348854</u> 178964		<u>12680.5</u> 1499,39
		Разом будівельні роботи, грн.					9107444				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7218651				
		всього заробітна плата, грн.					1718903				
		Загальновиробничі витрати, грн.					851351				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1424,39				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					270612				
		Всього будівельні роботи, грн.					9958795				

		Вартість зворотних матеріалів, грн.					91750				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					9958795				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					15604,28				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1989515				

Склав

*[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*Семен КУМИШ

Перевірив

*[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*Катерина МІЛЬКО

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»
21 - 3760

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-04-09/ОВ4
на вентиляцію
Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №3,4,7

Основа:
креслення (специфікації) № ОВ4

Кошторисна вартість 21720,362 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 39,86506 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 4801,966 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Корпус 3									
		ПЗ-1									
1	КБ20-42-2	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 20 тис.м3/год	камера	1	<u>12859.81</u> 10969,61	<u>741.77</u> 247,88	12860	10970	<u>742</u> 248	<u>94.8600</u> 1,9618	<u>94.86</u> 1,96
2	КМ8-481-23 Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб.1,к=1,15	Підготовлення до випробування, здавання під налагодження і пуску, приєднування до електричної мережі електричних машин з короткозамкненим ротором зі щитовими підшипниками, які надходять у зібраному вигляді, маса до 0,8 т	шт	1	<u>858.31</u> 464,97	<u>20.14</u> 5,09	858	465	<u>20</u> 5	<u>3.6800</u> 0,0370	<u>3.68</u> 0,04
3	КМ10-385-7	Монтаж автоматики	шт	1	<u>1721.94</u> 1480,19	<u>-</u> -	1722	1480	<u>-</u> -	<u>12.8000</u> -	<u>12.8</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПЗ-2									
4	КБ20-42-2	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 20 тис.м3/год	камера	1	<u>12859.81</u> 10969,61	<u>741.77</u> 247,88	12860	10970	<u>742</u> 248	<u>94.8600</u> 1,9618	<u>94.86</u> 1,96
5	КМ8-481-23 Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб.1,к=1,15	Підготовлення до випробування, здавання під налагодження і пуску, приєднування до електричної мережі електричних машин з короткозамкненим ротором зі щитовими підшипниками, які надходять у зібраному вигляді, маса до 0,8 т	шт	1	<u>858.31</u> 464,97	<u>20.14</u> 5,09	858	465	<u>20</u> 5	<u>3.6800</u> 0,0370	<u>3.68</u> 0,04
6	КМ10-385-7	Монтаж автоматики	шт	1	<u>1721.94</u> 1480,19	<u>-</u> -	1722	1480	<u>-</u> -	<u>12.8000</u> -	<u>12.8</u> -
		ПЗ-3									
7	КБ20-42-1	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	<u>9156.47</u> 7883,18	<u>461.34</u> 141,49	9156	7883	<u>461</u> 141	<u>68.1700</u> 1,1154	<u>68.17</u> 1,12
8	КМ8-481-21 Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб.1,к=0,75	Підготовлення до випробування, здавання під налагодження і пуску, приєднування до електричної мережі електричних машин з короткозамкненим ротором зі щитовими підшипниками, які надходять у зібраному вигляді, маса до 0,25 т	шт	1	<u>544.93</u> 303,24	<u>13.01</u> 3,29	545	303	<u>13</u> 3	<u>2.4000</u> 0,0239	<u>2.4</u> 0,02
9	КМ10-385-7	Монтаж автоматики	шт	1	<u>1721.94</u> 1480,19	<u>-</u> -	1722	1480	<u>-</u> -	<u>12.8000</u> -	<u>12.8</u> -
		К1.1, К1.2									
10	КБ20-53-3	Установлення блоків компресорно-конденсаторних	10блок	0,2	<u>96513.01</u> 88995,34	<u>5703.48</u> 2070,82	19303	17799	<u>1141</u> 414	<u>725.9000</u> 16,3812	<u>145.18</u> 3,28
11	КМ8-481-22 Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб.1,к=0,9	Підготовлення до випробування, здавання під налагодження і пуску, приєднування до електричної мережі електричних машин з короткозамкненим ротором зі щитовими підшипниками, які надходять у зібраному вигляді, маса до 0,5 т	шт	2	<u>671.57</u> 363,89	<u>15.61</u> 3,95	1343	728	<u>31</u> 8	<u>2.8800</u> 0,0287	<u>5.76</u> 0,06
12	КМ10-682-1	Монтаж електронного блоку керування	шт	2	<u>851.81</u> 784,64	<u>-</u> -	1704	1569	<u>-</u> -	<u>6.4000</u> -	<u>12.8</u> -
13	КБ16-22-1	Установлення комплектів підключення (рефнет)	шт	2	<u>1898.71</u> 1650,36	<u>219.70</u> 70,80	3797	3301	<u>439</u> 142	<u>13.9400</u> 0,5596	<u>27.88</u> 1,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		K2.1, K2.2									
14	КБ20-53-3	Установлення блоків компресорно-конденсаторних	10блок	0,2	<u>96513.01</u> 88995,34	<u>5703.48</u> 2070,82	19303	17799	<u>1141</u> 414	<u>725.9000</u> 16,3812	<u>145.18</u> 3,28
15	КМ8-481-22 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб.1,к=0,9	Підготовлення до випробування, здавання під налагодження і пуску, приєднування до електричної мережі електричних машин з короткозамкненим ротором зі щитовими підшипниками, які надходять у зібраному вигляді, маса до 0,5 т	шт	2	<u>671.57</u> 363,89	<u>15.61</u> 3,95	1343	728	<u>31</u> 8	<u>2.8800</u> 0,0287	<u>5.76</u> 0,06
16	КМ10-682-1	Монтаж електронного блоку керування	шт	2	<u>851.81</u> 784,64	<u>-</u> -	1704	1569	<u>-</u> -	<u>6.4000</u> -	<u>12.8</u> -
17	КБ16-22-1	Установлення комплектів підключення (рефнет) В3-4	шт	2	<u>1898.71</u> 1650,36	<u>219.70</u> 70,80	3797	3301	<u>439</u> 142	<u>13.9400</u> 0,5596	<u>27.88</u> 1,12
18	КБ20-32-3	Установлення вентиляторів каналних масою до 0,1 т	шт	1	<u>3328.43</u> 1914,37	<u>135.50</u> 51,12	3328	1914	<u>136</u> 51	<u>16.1700</u> 0,4041	<u>16.17</u> 0,4
19	& С130-662-37 варіант 1	Канальний вентилятор в шумопоглинальному виконанні прямокутного перетину "ВШ450 ЕС" ВЕНТС	шт	1	<u>94281.16</u> -	<u>-</u> -	94281	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,9	<u>1114.51</u> 1089,79	<u>8.40</u> 3,26	1003	981	<u>8</u> 3	<u>9.7800</u> 0,0266	<u>8.8</u> 0,02
21	& С130-231-74	Гнучкі вставки ВВГ-450х450	шт	2	<u>1470.20</u> -	<u>-</u> -	2940	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	КБ20-26-5	Установлення шумоглушників вентиляційних перерізом 600х350 мм	шт	1	<u>422.14</u> 348,55	<u>21.00</u> 8,15	422	349	<u>21</u> 8	<u>3.0900</u> 0,0665	<u>3.09</u> 0,07
23	& С1630-1119-21 варіант 1	Шумоглушник СР600х350	шт	1	<u>9456.59</u> -	<u>-</u> -	9457	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	КБ20-15-8	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 2400 мм	шт	1	<u>643.80</u> 388,21	<u>21.00</u> 8,15	644	388	<u>21</u> 8	<u>3.4000</u> 0,0665	<u>3.4</u> 0,07
25	& С130-263-34 варіант 1	Заслонка ВЕНТС РРВ 600х350	шт	1	<u>2667.71</u> -	<u>-</u> -	2668	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	КМ10-385-7	Монтаж автоматики (шафа керування)	шт	1	<u>1497.19</u> 1480,19	<u>-</u> -	1497	1480	<u>-</u> -	<u>12.8000</u> -	<u>12.8</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В3-1									
27	КБ20-32-2	Установлення вентиляторів каналних масою до 0,05 т	шт	1	<u>1115,14</u> 1033,52	<u>77,73</u> 29,19	1115	1034	<u>78</u> 29	<u>8.4300</u> 0,2295	<u>8.43</u> 0,23
28	& С130-662-50	Канальний вентилятор в шумопоглинальному виконанні прямокутного перетину "ВШ-400 ЕС" ВЕНТС	шт	1	<u>78064,69</u> -	<u>-</u> -	78065	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	1,34	<u>1114,51</u> 1089,79	<u>8,40</u> 3,26	1493	1460	<u>11</u> 4	<u>9.7800</u> 0,0266	<u>13.11</u> 0,04
30	& С130-231-79	Гнучкі вставки ВВГ 670х670	шт	2	<u>2112,47</u> -	<u>-</u> -	4225	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	КБ20-26-5	Установлення шумоглушників вентиляційних перерізом 600х250 мм	шт	1	<u>422,14</u> 348,55	<u>21,00</u> 8,15	422	349	<u>21</u> 8	<u>3.0900</u> 0,0665	<u>3.09</u> 0,07
32	& С1630-1119-90	Шумоглушник СР 600х250	шт	1	<u>8214,56</u> -	<u>-</u> -	8215	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	КБ20-15-8	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 2400 мм	шт	1	<u>643,80</u> 388,21	<u>21,00</u> 8,15	644	388	<u>21</u> 8	<u>3.4000</u> 0,0665	<u>3.4</u> 0,07
34	& С130-263-34 варіант 1	Заслонка ВЕНТС РРВ 600х350	шт	1	<u>2667,71</u> -	<u>-</u> -	2668	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	КМ10-385-7	Монтаж автоматики (шафа керування)	шт	1	<u>1497,19</u> 1480,19	<u>-</u> -	1497	1480	<u>-</u> -	<u>12.8000</u> -	<u>12.8</u> -
		В3-2									
36	КБ20-32-3	Установлення вентиляторів каналних масою до 0,1 т	шт	1	<u>3328,43</u> 1914,37	<u>135,50</u> 51,12	3328	1914	<u>136</u> 51	<u>16.1700</u> 0,4041	<u>16.17</u> 0,4
37	& С130-662-55	Вентилятор каналний шумоізолюваний "ВШ630 ЕС" ВЕНТС	шт	1	<u>166730,82</u> -	<u>-</u> -	166731	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,79	<u>1114,51</u> 1089,79	<u>8,40</u> 3,26	880	861	<u>7</u> 3	<u>9.7800</u> 0,0266	<u>7.73</u> 0,02
39	& С130-231-80	Гнучкі вставки ВВГ 790х790	шт	1	<u>3603,20</u> -	<u>-</u> -	3603	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	КБ20-26-10	Установлення шумоглушників вентиляційних ГП 2-2 перерізом 1200х1000 мм	шт	1	<u>422,14</u> 348,55	<u>21,00</u> 8,15	422	349	<u>21</u> 8	<u>3.0900</u> 0,0665	<u>3.09</u> 0,07
41	& С1630-1119-12 варіант 1	Шумоглушник 1200х1000 довж. 1000 мм ГП 2-2	шт	1	<u>31684,18</u> -	<u>-</u> -	31684	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	КБ20-15-8	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 2400 мм	шт	1	<u>643.80</u> 388,21	<u>21.00</u> 8,15	644	388	<u>21</u> 8	<u>3.4000</u> 0,0665	<u>3.4</u> 0,07
43	& С130-263-36 варіант 1	Заслонка ВЕНТС РРВ 700х400	шт	1	<u>4254.17</u> -	<u>-</u> -	4254	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	КМ10-385-7	Монтаж автоматики (шафа керування) В3-5	шт	1	<u>1497.19</u> 1480,19	<u>-</u> -	1497	1480	<u>-</u> -	<u>12.8000</u> -	<u>12.8</u> -
45	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	<u>808.34</u> 761,35	<u>44.13</u> 16,14	808	761	<u>44</u> 16	<u>6.2100</u> 0,1231	<u>6.21</u> 0,12
46	& С130-6210-5 варіант 1	Вентилятор каналного типу у шумозахистному виконанні (N=0.11 кВт, U=220В) "ВШ-315 ЕС"	шт	1	<u>51539.49</u> -	<u>-</u> -	51539	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	1	<u>1114.51</u> 1089,79	<u>8.40</u> 3,26	1115	1090	<u>8</u> 3	<u>9.7800</u> 0,0266	<u>9.78</u> 0,03
48	& С130-231-77	Гнучкі вставки ВВГ-500х500	шт	2	<u>1690.01</u> -	<u>-</u> -	3380	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	КБ20-26-3	Установлення шумоглушників вентиляційних перерізом 400х200 мм	шт	1	<u>399.85</u> 348,55	<u>21.00</u> 8,15	400	349	<u>21</u> 8	<u>3.0900</u> 0,0665	<u>3.09</u> 0,07
50	& С1630-1119-80	Шумоглушник СР 400х200	шт	1	<u>6861.52</u> -	<u>-</u> -	6862	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	КБ20-15-7	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 1600 мм	шт	1	<u>439.83</u> 310,57	<u>21.00</u> 8,15	440	311	<u>21</u> 8	<u>2.7200</u> 0,0665	<u>2.72</u> 0,07
52	& С130-263-33 варіант 1	Заслонка ВЕНТС РРВ 400х200	шт	1	<u>2021.69</u> -	<u>-</u> -	2022	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	КМ10-385-7	Монтаж автоматики (шафа керування) В3-3	шт	1	<u>1497.19</u> 1480,19	<u>-</u> -	1497	1480	<u>-</u> -	<u>12.8000</u> -	<u>12.8</u> -
54	КБ20-32-3	Установлення вентиляторів каналних масою до 0,1 т	шт	1	<u>3328.43</u> 1914,37	<u>135.50</u> 51,12	3328	1914	<u>136</u> 51	<u>16.1700</u> 0,4041	<u>16.17</u> 0,4
55	& С130-662-54	Вентилятор каналний шумоізолюваний "ВШ560 -6Д" ВЕНТС	шт	1	<u>75390.77</u> -	<u>-</u> -	75391	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
56	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,56	<u>1114.51</u> 1089,79	<u>8.40</u> 3,26	624	610	<u>5</u> 2	<u>9.7800</u> 0,0266	<u>5.48</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	& С130-231-76	Гнучкі вставки ВВГ-560х560	шт	1	<u>1796.90</u> -	<u>-</u> -	1797	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
58	КБ20-26-10	Установлення шумоглушників вентиляційних ГП 2-2 перерізом 1200х1000 мм	шт	1	<u>422.14</u> 348,55	<u>21.00</u> 8,15	422	349	<u>21</u> 8	<u>3.0900</u> 0,0665	<u>3.09</u> 0,07
59	& С1630-1119-12 варіант 1	Шумоглушник 1200х1000 довж. 1000 мм ГП 2-2	шт	1	<u>31684.18</u> -	<u>-</u> -	31684	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
60	КБ20-15-9	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 4000 мм	шт	1	<u>1108.68</u> 605,15	<u>50.40</u> 19,57	1109	605	<u>50</u> 20	<u>5.3000</u> 0,1596	<u>5.3</u> 0,16
61	& С130-263-34 варіант 3	Заслонка 1000х1000 АЗД 193-06	шт	1	<u>10384.01</u> -	<u>-</u> -	10384	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
62	КМ10-385-7	Монтаж автоматики (шафа керування)	шт	1	<u>1497.19</u> 1480,19	<u>-</u> -	1497	1480	<u>-</u> -	<u>12.8000</u> -	<u>12.8</u> -
63	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	164	<u>910.86</u> 789,82	<u>12.60</u> 4,89	149381	129530	<u>2066</u> 802	<u>6.8300</u> 0,0399	<u>1120.12</u> 6,54
64	& С1630-182-20 варіант 9	Клапан огнезатримуючий з плавкою вставкою, КПУ-1Н-450х350 ССК ТМ	шт	10	<u>11051.26</u> -	<u>-</u> -	110513	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
65	& С1630-182-20 варіант 10	Клапан огнезатримуючий з плавкою вставкою, КПУ-1Н-450х150 ССК ТМ	шт	14	<u>9566.14</u> -	<u>-</u> -	133926	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
66	& С1630-182-22 варіант 6	Клапан огнезатримуючий з плавкою вставкою, КПУ-1Н-150х300 ССК ТМ	шт	3	<u>9010.90</u> -	<u>-</u> -	27033	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
67	& С1630-182-22 варіант 7	Клапан огнезатримуючий з плавкою вставкою, КПУ-1Н-150х200 ССК ТМ	шт	30	<u>8936.44</u> -	<u>-</u> -	268093	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
68	& С1630-182-22 варіант 4	Клапан огнезатримуючий з плавкою вставкою, КПУ-1Н-150х150 ССК ТМ	шт	22	<u>8470.30</u> -	<u>-</u> -	186347	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
69	& С1630-182-22 варіант 5	Клапан огнезатримуючий з плавкою вставкою, КПУ-1Н-100х100 ССК ТМ	шт	7	<u>7463.56</u> -	<u>-</u> -	52245	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
70	& С1630-182-7 варіант 1	Клапан огнезатримуючий з плавкою вставкою, КПУ-1Н Ф125 ССК ТМ	шт	38	<u>7141.43</u> -	<u>-</u> -	271374	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	& С1630-182-7 варіант 2	Клапан огнезатримуючий з плавкою вставкою, КПУ-1Н Ф100 ССК ТМ	шт	30	<u>6869.09</u> -	<u>-</u> -	206073	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
72	& С1630-182-7 варіант 3	Клапан огнезатримуючий з плавкою вставкою, КПУ-1Н Ф250 ССК ТМ	шт	10	<u>8299.13</u> -	<u>-</u> -	82991	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
73	& С1630-470-1 варіант 1	Дросель-клапани ДК100	шт	35	<u>263.62</u> -	<u>-</u> -	9227	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
74	& С1630-470-2 варіант 1	Дросель-клапани ДК125	шт	30	<u>331.01</u> -	<u>-</u> -	9930	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
75	& С1630-484-9	Дросель-клапан ДК250	шт	10	<u>482.76</u> -	<u>-</u> -	4828	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
76	& С1630-484-44 варіант 1	Дросель-клапан ДКП 100х100	шт	21	<u>353.38</u> -	<u>-</u> -	7421	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
77	& С1630-484-18 варіант 1	Дросель-клапан ДКП 150х150	шт	51	<u>368.95</u> -	<u>-</u> -	18816	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
78	& С1630-484-19	Дросель-клапан ДКП 200х150	шт	38	<u>431.63</u> -	<u>-</u> -	16402	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
79	& С1630-484-49 варіант 1	Дросель-клапан ДКП 300х150	шт	8	<u>615.68</u> -	<u>-</u> -	4925	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
80	& С1630-484-51 варіант 7	Дросель-клапан ДКП 450х150	шт	19	<u>779.33</u> -	<u>-</u> -	14807	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
81	& С1630-484-51 варіант 6	Дросель-клапан ДКП 450х350	шт	13	<u>842.98</u> -	<u>-</u> -	10959	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
82	& С1630-484-17 варіант 3	Дросель-клапан ДКП 650х300	шт	6	<u>1142.63</u> -	<u>-</u> -	6856	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
83	КБ20-12-7	Установлення ґрат жалюзійних сталевих регульовальних, розмір 200х200 мм	ґрати	235	<u>261.51</u> 207,81	<u>31.01</u> 9,07	61455	48835	<u>7287</u> 2131	<u>1.8200</u> 0,0745	<u>427.7</u> 17,51
84	& С1301-1113 варіант 1	Решітка 2-хгідна регульована 2565-2М 200х200 ПП Григоренко	шт	235	<u>347.06</u> -	<u>-</u> -	81559	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
85	КБ20-12-10	Установлення ґрат жалюзійних сталевих щільних регульовальних, розмір 150х150 мм	ґрати	56	<u>232.66</u> 207,81	<u>24.06</u> 8,65	13029	11637	<u>1347</u> 484	<u>1.8200</u> 0,0711	<u>101.92</u> 3,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	& С1301-1114 варіант 1	Решітка 2-хгідна регульована 2565-2М 150х150 ПП Григоренко	шт	56	<u>248.42</u> -	<u>-</u> -	13912	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
87	КБ20-12-8	Установлення ґрат жалюзійних сталених регульованих, розмір 200х300, 200х450 мм	ґрати	81	<u>261.51</u> 207,81	<u>31.01</u> 9,07	21182	16833	<u>2512</u> 735	<u>1.8200</u> 0,0745	<u>147.42</u> 6,03
88	& С1301-1115 варіант 1	Решітка 2-хгідна регульована 2565-2М 200х300 ПП Григоренко	шт	45	<u>444.77</u> -	<u>-</u> -	20015	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
89	& С1301-1117 варіант 1	Решітка 2-хгідна регульована 2565-2М 200х450 ПП Григоренко	шт	36	<u>550.49</u> -	<u>-</u> -	19818	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
90	КБ20-12-9	Установлення ґрат жалюзійних сталених регульованих, розмір 200х600 мм	ґрати	40	<u>261.51</u> 207,81	<u>31.01</u> 9,07	10460	8312	<u>1240</u> 363	<u>1.8200</u> 0,0745	<u>72.8</u> 2,98
91	& С1301-1116 варіант 1	Решітка 2-хгідна регульована 2565-2М 200х600 ПП Григоренко	шт	40	<u>747.02</u> -	<u>-</u> -	29881	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
92	КБ20-11-1	Установлення анемостатів	ґрати	220	<u>258.65</u> 207,81	<u>31.01</u> 9,07	56903	45718	<u>6822</u> 1995	<u>1.8200</u> 0,0745	<u>400.4</u> 16,39
93	& С130-597-А-30 варіант 1	Вентиляційні ґратки, (анемостат) А 150 DVS	шт	220	<u>225.37</u> -	<u>-</u> -	49581	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
94	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 250 мм	100м2	3,5	<u>89478.00</u> 29172,37	<u>650.32</u> 255,96	313173	102103	<u>2276</u> 896	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>916.3</u> 7,31
95	КБ20-3-12	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,8 мм, периметром до 3200 мм	100м2	6,85	<u>80122.14</u> 14055,78	<u>414.56</u> 156,78	548837	96282	<u>2840</u> 1074	<u>126.1400</u> 1,2787	<u>864.06</u> 8,76
96	КБ20-4-4	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,8 мм, діаметром до 250 мм	100м2	12	<u>99347.33</u> 29172,37	<u>650.32</u> 255,96	1192168	350068	<u>7804</u> 3072	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>3141.6</u> 25,05
97	КБ20-4-12	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,8 мм, периметром до 3200 мм	100м2	6	<u>88602.09</u> 14055,78	<u>414.56</u> 156,78	531613	84335	<u>2487</u> 941	<u>126.1400</u> 1,2787	<u>756.84</u> 7,67
98	КБ20-4-15	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 1,0 мм, периметром до 4500 мм	100м2	3,5	<u>81347.80</u> 11820,49	<u>371.53</u> 138,10	284717	41372	<u>1300</u> 483	<u>106.0800</u> 1,1263	<u>371.28</u> 3,94
99	С1630-83	Кронштейни та підставки під устаткування із сортової сталі	кг	1807,425	<u>47.07</u> -	<u>-</u> -	85075	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
100	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	263	<u>771.32</u> 771,32	<u>-</u> -	202857	202857	<u>-</u> -	<u>6.6700</u> -	<u>1754.21</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	& С113-2439-2 варіант 1	Теплова ізоляція повітроводів d=10 мм із спіненого каучуку K-Flex AIR	м2	439,46	<u>268.04</u> -	<u>-</u> -	117793	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
102	& С114-96-У-15 варіант 1	Вогнезахист "БРАНДІЗОЛ"	м2	2248,4	<u>291.05</u> -	<u>-</u> -	654397	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Демонтаж									
103	КБ20-32-2 к дем.=0,4	(Демонтаж) Установлення вентиляторів масою до 0,05 т	шт	21	<u>446.06</u> 413,41	<u>31.09</u> 11,67	9367	8682	<u>653</u> 245	<u>3.3720</u> 0,0918	<u>70.81</u> 1,93
104	КБ20-3-12 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,8 мм, периметром до 3200 мм	100м2	39	<u>5800.75</u> 5622,31	<u>165.82</u> 62,71	226229	219270	<u>6467</u> 2446	<u>50.4560</u> 0,5115	<u>1967.78</u> 19,95
		Разом прямі витрати по розділу 1					6852691	1471888	<u>51129</u> 17750		<u>13008.25</u> 144,56
		Разом будівельні роботи, грн.					6852691				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5329674				
		всього заробітна плата, грн.					1489638				
		Загальновиробничі витрати, грн.					771638				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1339,5				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					254491				
		Всього будівельні роботи, грн.					7624329				

		Всього по розділу 1					7624329				
		Розділ 2. Корпус 4									
		П4-1									
105	КБ20-42-2	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 20 тис.м3/год	камера	1	<u>12859.81</u> 10969,61	<u>741.77</u> 247,88	12860	10970	<u>742</u> 248	<u>94.8600</u> 1,9618	<u>94.86</u> 1,96
106	КМ8-481-23 Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб.1,к=1,15	Підготовлення до випробування, здавання під налагодження і пуску, приєднування до електричної мережі електричних машин з короткозамкненим ротором зі щитовими підшипниками, які надходять у зібраному вигляді, маса до 0,8 т	шт	1	<u>858.31</u> 464,97	<u>20.14</u> 5,09	858	465	<u>20</u> 5	<u>3.6800</u> 0,0370	<u>3.68</u> 0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107	КМ10-385-7	Монтаж автоматики	шт	1	<u>1721.94</u> 1480,19	<u>-</u> -	1722	1480	<u>-</u> -	<u>12.8000</u> -	<u>12.8</u> -
		П4-2									
108	КБ20-42-1	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	<u>9156.47</u> 7883,18	<u>461.34</u> 141,49	9156	7883	<u>461</u> 141	<u>68.1700</u> 1,1154	<u>68.17</u> 1,12
109	КМ8-481-23	Підготовлення до випробування, здавання під налагодження і пуску, приєднування до електричної мережі електричних машин з короткозамкненим ротором зі щитовими підшипниками, які надходять у зібраному вигляді, маса до 0,8 т	шт	1	<u>709.04</u> 384,10	<u>16.64</u> 4,20	709	384	<u>17</u> 4	<u>3.0400</u> 0,0306	<u>3.04</u> 0,03
	Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб.1,к=0,95										
110	КМ10-385-7	Монтаж автоматики	шт	1	<u>1721.94</u> 1480,19	<u>-</u> -	1722	1480	<u>-</u> -	<u>12.8000</u> -	<u>12.8</u> -
		П4-3									
111	КБ20-42-1	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	<u>9156.47</u> 7883,18	<u>461.34</u> 141,49	9156	7883	<u>461</u> 141	<u>68.1700</u> 1,1154	<u>68.17</u> 1,12
112	КМ8-481-21	Підготовлення до випробування, здавання під налагодження і пуску, приєднування до електричної мережі електричних машин з короткозамкненим ротором зі щитовими підшипниками, які надходять у зібраному вигляді, маса до 0,25 т	шт	1	<u>544.93</u> 303,24	<u>13.01</u> 3,29	545	303	<u>13</u> 3	<u>2.4000</u> 0,0239	<u>2.4</u> 0,02
	Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб.1,к=0,75										
113	КМ10-385-7	Монтаж автоматики	шт	1	<u>1721.94</u> 1480,19	<u>-</u> -	1722	1480	<u>-</u> -	<u>12.8000</u> -	<u>12.8</u> -
		ПВ4-4									
114	КБ20-42-1	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	<u>9156.47</u> 7883,18	<u>461.34</u> 141,49	9156	7883	<u>461</u> 141	<u>68.1700</u> 1,1154	<u>68.17</u> 1,12
115	КМ8-481-22	Підготовлення до випробування, здавання під налагодження і пуску, приєднування до електричної мережі електричних машин з короткозамкненим ротором зі щитовими підшипниками, які надходять у зібраному вигляді, маса до 0,5 т	шт	1	<u>746.18</u> 404,32	<u>17.34</u> 4,39	746	404	<u>17</u> 4	<u>3.2000</u> 0,0319	<u>3.2</u> 0,03
	Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб.1,к=0,75										
116	КМ10-385-7	Монтаж автоматики	шт	1	<u>1721.94</u> 1480,19	<u>-</u> -	1722	1480	<u>-</u> -	<u>12.8000</u> -	<u>12.8</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПВ4-5									
117	КБ20-42-1	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	<u>9156.47</u> 7883,18	<u>461.34</u> 141,49	9156	7883	<u>461</u> 141	<u>68.1700</u> 1,1154	<u>68.17</u> 1,12
118	КМ8-481-23 Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб.1,к=0,95	Підготовлення до випробування, здавання під налагодження і пуску, приєднування до електричної мережі електричних машин з короткозамкненим ротором зі щитовими підшипниками, які надходять у зібраному вигляді, маса до 0,8 т	шт	1	<u>709.04</u> 384,10	<u>16.64</u> 4,20	709	384	<u>17</u> 4	<u>3.0400</u> 0,0306	<u>3.04</u> 0,03
119	КМ10-385-7	Монтаж автоматики	шт	1	<u>1721.94</u> 1480,19	<u>-</u> -	1722	1480	<u>-</u> -	<u>12.8000</u> -	<u>12.8</u> -
		ПВ4-6									
120	КБ20-42-1	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	<u>9156.47</u> 7883,18	<u>461.34</u> 141,49	9156	7883	<u>461</u> 141	<u>68.1700</u> 1,1154	<u>68.17</u> 1,12
121	КМ8-481-22	Підготовлення до випробування, здавання під налагодження і пуску, приєднування до електричної мережі електричних машин з короткозамкненим ротором зі щитовими підшипниками, які надходять у зібраному вигляді, маса до 0,5 т	шт	1	<u>746.18</u> 404,32	<u>17.34</u> 4,39	746	404	<u>17</u> 4	<u>3.2000</u> 0,0319	<u>3.2</u> 0,03
122	КМ10-385-7	Монтаж автоматики	шт	1	<u>1721.94</u> 1480,19	<u>-</u> -	1722	1480	<u>-</u> -	<u>12.8000</u> -	<u>12.8</u> -
		В4-1									
123	КБ20-32-3	Установлення вентиляторів каналних масою до 0,1 т	шт	1	<u>3328.43</u> 1914,37	<u>135.50</u> 51,12	3328	1914	<u>136</u> 51	<u>16.1700</u> 0,4041	<u>16.17</u> 0,4
124	& С130-662-55	Вентилятор каналний шумоізолюваний "ВШ630 ЕС" ВЕНТС	шт	1	<u>166730.82</u> -	<u>-</u> -	166731	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
125	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,79	<u>1114.51</u> 1089,79	<u>8.40</u> 3,26	880	861	<u>7</u> 3	<u>9.7800</u> 0,0266	<u>7.73</u> 0,02
126	& С130-231-80	Гнучкі вставки ВВГ 790х790	шт	1	<u>3603.20</u> -	<u>-</u> -	3603	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
127	КБ20-26-10	Установлення шумоглушників вентиляційних ГП 2-2 перерізом 1200х1000 мм	шт	1	<u>422.14</u> 348,55	<u>21.00</u> 8,15	422	349	<u>21</u> 8	<u>3.0900</u> 0,0665	<u>3.09</u> 0,07
128	& С1630-1119-12 варіант 1	Шумоглушник 1200х1000 довж. 1000 мм ГП 2-2	шт	1	<u>31684.18</u> -	<u>-</u> -	31684	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
129	КБ20-15-9	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 4000 мм	шт	1	<u>1108.68</u> 605,15	<u>50.40</u> 19,57	1109	605	<u>50</u> 20	<u>5.3000</u> 0,1596	<u>5.3</u> 0,16
130	& С130-263-34 варіант 4	Заслонка 1000х1000 АЗД 193-07	шт	1	<u>10384.01</u> -	<u>-</u> -	10384	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
131	КМ10-385-7	Монтаж автоматики (шафа керування) В4-2	шт	1	<u>1497.19</u> 1480,19	<u>-</u> -	1497	1480	<u>-</u> -	<u>12.8000</u> -	<u>12.8</u> -
132	КБ20-32-3	Установлення вентиляторів каналних масою до 0,1 т	шт	1	<u>3328.43</u> 1914,37	<u>135.50</u> 51,12	3328	1914	<u>136</u> 51	<u>16.1700</u> 0,4041	<u>16.17</u> 0,4
133	& С130-662-54	Вентилятор каналний шумоізолюваний "ВШ560 -6Д" ВЕНТС	шт	1	<u>75390.77</u> -	<u>-</u> -	75391	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
134	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,56	<u>1114.51</u> 1089,79	<u>8.40</u> 3,26	624	610	<u>5</u> 2	<u>9.7800</u> 0,0266	<u>5.48</u> 0,01
135	& С130-231-76	Гнучкі вставки ВВГ-560х560	шт	1	<u>1796.90</u> -	<u>-</u> -	1797	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
136	КБ20-26-10	Установлення шумоглушників вентиляційних ГП 2-2 перерізом 1200х1000 мм	шт	1	<u>422.14</u> 348,55	<u>21.00</u> 8,15	422	349	<u>21</u> 8	<u>3.0900</u> 0,0665	<u>3.09</u> 0,07
137	& С1630-1119-12 варіант 1	Шумоглушник 1200х1000 довж. 1000 мм ГП 2-2	шт	1	<u>31684.18</u> -	<u>-</u> -	31684	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
138	КБ20-15-9	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 4000 мм	шт	1	<u>1108.68</u> 605,15	<u>50.40</u> 19,57	1109	605	<u>50</u> 20	<u>5.3000</u> 0,1596	<u>5.3</u> 0,16
139	& С130-263-34 варіант 2	Заслонка 800х800 АЗД 190-06	шт	1	<u>8532.71</u> -	<u>-</u> -	8533	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
140	КМ10-385-7	Монтаж автоматики (шафа керування) В4-3	шт	1	<u>1497.19</u> 1480,19	<u>-</u> -	1497	1480	<u>-</u> -	<u>12.8000</u> -	<u>12.8</u> -
141	КБ20-32-3	Установлення вентиляторів каналних масою до 0,1 т	шт	1	<u>3328.43</u> 1914,37	<u>135.50</u> 51,12	3328	1914	<u>136</u> 51	<u>16.1700</u> 0,4041	<u>16.17</u> 0,4
142	& С130-662-37 варіант 1	Канальний вентилятор в шумопоглинальному виконанні прямокутного перетину "ВШ450 ЕС" ВЕНТС	шт	1	<u>94281.16</u> -	<u>-</u> -	94281	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
143	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,9	<u>1114,51</u> 1089,79	<u>8,40</u> 3,26	1003	981	<u>8</u> 3	<u>9,7800</u> 0,0266	<u>8,8</u> 0,02
144	& С130-231-74	Гнучкі вставки ВВГ-450х450	шт	2	<u>1470,20</u> -	<u>-</u> -	2940	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
145	КБ20-26-5	Установлення шумоглушників вентиляційних перерізом 600х350 мм	шт	1	<u>422,14</u> 348,55	<u>21,00</u> 8,15	422	349	<u>21</u> 8	<u>3,0900</u> 0,0665	<u>3,09</u> 0,07
146	& С1630-1119-21 варіант 1	Шумоглушник СР600х350	шт	1	<u>9456,59</u> -	<u>-</u> -	9457	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
147	КБ20-15-8	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 2400 мм	шт	1	<u>643,80</u> 388,21	<u>21,00</u> 8,15	644	388	<u>21</u> 8	<u>3,4000</u> 0,0665	<u>3,4</u> 0,07
148	& С130-263-34 варіант 1	Заслонка ВЕНТС РРВ 600х350	шт	1	<u>2667,71</u> -	<u>-</u> -	2668	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
149	КМ10-385-7	Монтаж автоматики (шафа керування) В4-5	шт	1	<u>1497,19</u> 1480,19	<u>-</u> -	1497	1480	<u>-</u> -	<u>12,8000</u> -	<u>12,8</u> -
150	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	<u>808,34</u> 761,35	<u>44,13</u> 16,14	808	761	<u>44</u> 16	<u>6,2100</u> 0,1231	<u>6,21</u> 0,12
151	& С130-62-26	Канальний вентилятор ТТ Сайлент-М 200	шт	1	<u>10415,01</u> -	<u>-</u> -	10415	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
152	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,2	<u>1114,51</u> 1089,79	<u>8,40</u> 3,26	223	218	<u>2</u> 1	<u>9,7800</u> 0,0266	<u>1,96</u> 0,01
153	& С130-232-4 варіант 3	Гнучка вставка кругла ВВГ 200	шт	2	<u>232,15</u> -	<u>-</u> -	464	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
154	КБ20-25-2	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу, діаметром обичайки 200 мм	шт	1	<u>248,92</u> 208,68	<u>12,60</u> 4,89	249	209	<u>13</u> 5	<u>1,8500</u> 0,0399	<u>1,85</u> 0,04
155	& С113-1111-279	Шумоглушники круглі СР 200/600 ВЕНТС	шт	1	<u>2042,33</u> -	<u>-</u> -	2042	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
156	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	<u>252,56</u> 197,40	<u>8,40</u> 3,26	253	197	<u>8</u> 3	<u>1,7500</u> 0,0266	<u>1,75</u> 0,03
157	& С1630-1776-6 варіант 1	Клапани зворотні КОМ 200	шт	1	<u>374,36</u> -	<u>-</u> -	374	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В4-4									
158	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	<u>808.34</u> 761,35	<u>44.13</u> 16,14	808	761	<u>44</u> 16	<u>6.2100</u> 0,1231	<u>6.21</u> 0,12
159	& С130-62-29	Канальний вентилятор ТТ Сайлент-М 125	шт	1	<u>8784.66</u> -	<u>-</u> -	8785	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
160	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,2	<u>1114.51</u> 1089,79	<u>8.40</u> 3,26	223	218	<u>2</u> 1	<u>9.7800</u> 0,0266	<u>1.96</u> 0,01
161	& С130-232-4	Гнучка вставка круга ВВГ 200	шт	2	<u>232.15</u> -	<u>-</u> -	464	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
	варіант 3										
162	КБ20-25-1	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу діаметром обичайки 125 мм	шт	1	<u>248.92</u> 208,68	<u>12.60</u> 4,89	249	209	<u>13</u> 5	<u>1.8500</u> 0,0399	<u>1.85</u> 0,04
163	& С113-1111-282	Шумоглушники круглі СР 125/600 ВЕНТС	шт	1	<u>1319.22</u> -	<u>-</u> -	1319	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
164	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	<u>252.56</u> 197,40	<u>8.40</u> 3,26	253	197	<u>8</u> 3	<u>1.7500</u> 0,0266	<u>1.75</u> 0,03
165	& С1630-466-А-4	Зворотній клапан КОМ 125	шт	1	<u>256.89</u> -	<u>-</u> -	257	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		К3.1, К3.2									
166	КБ20-53-3	Установлення блоків компресорно-конденсаторних	10блок	0,2	<u>96513.01</u> 88995,34	<u>5703.48</u> 2070,82	19303	17799	<u>1141</u> 414	<u>725.9000</u> 16,3812	<u>145.18</u> 3,28
167	КМ8-481-22	Підготовлення до випробування, здавання Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб.1,к=0,9	шт	2	<u>671.57</u> 363,89	<u>15.61</u> 3,95	1343	728	<u>31</u> 8	<u>2.8800</u> 0,0287	<u>5.76</u> 0,06
168	КМ10-682-1	Монтаж електронного блоку керування	шт	2	<u>851.81</u> 784,64	<u>-</u> -	1704	1569	<u>-</u> -	<u>6.4000</u> -	<u>12.8</u> -
169	КБ16-22-1	Установлення комплектів підключення (рефнет) К4	шт	2	<u>1898.71</u> 1650,36	<u>219.70</u> 70,80	3797	3301	<u>439</u> 142	<u>13.9400</u> 0,5596	<u>27.88</u> 1,12
170	КБ20-53-3	Установлення блоків компресорно-конденсаторних	10блок	0,1	<u>96513.01</u> 88995,34	<u>5703.48</u> 2070,82	9651	8900	<u>570</u> 207	<u>725.9000</u> 16,3812	<u>72.59</u> 1,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
171	КМ8-481-22 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб.1,κ=0,9	Підготовлення до випробування, здавання під налагодження і пуску, приєднування до електричної мережі електричних машин з короткозамкненим ротором зі щитовими підшипниками, які надходять у зібраному вигляді, маса до 0,5 т	шт	1	<u>671.57</u> 363,89	<u>15.61</u> 3,95	672	364	<u>16</u> 4	<u>2.8800</u> 0,0287	<u>2.88</u> 0,03
172	КМ10-682-1	Монтаж електронного блоку керування К5 -----	шт	2	<u>851.81</u> 784,64	<u>-</u> -	1704	1569	<u>-</u> -	<u>6.4000</u> -	<u>12.8</u> -
173	КБ20-53-3	Установлення блоків компресорно- конденсаторних	10блок	0,1	<u>96513.01</u> 88995,34	<u>5703.48</u> 2070,82	9651	8900	<u>570</u> 207	<u>725.9000</u> 16,3812	<u>72.59</u> 1,64
174	КМ8-481-21	Підготовлення до випробування, здавання під налагодження і пуску, приєднування до електричної мережі електричних машин з короткозамкненим ротором зі щитовими підшипниками, які надходять у зібраному вигляді, маса до 0,25 т	шт	1	<u>726.57</u> 404,32	<u>17.34</u> 4,39	727	404	<u>17</u> 4	<u>3.2000</u> 0,0319	<u>3.2</u> 0,03
175	КМ10-682-1	Монтаж електронного блоку керування К6 -----	шт	1	<u>851.81</u> 784,64	<u>-</u> -	852	785	<u>-</u> -	<u>6.4000</u> -	<u>6.4</u> -
176	КБ20-53-3	Установлення блоків компресорно- конденсаторних	10блок	0,1	<u>96513.01</u> 88995,34	<u>5703.48</u> 2070,82	9651	8900	<u>570</u> 207	<u>725.9000</u> 16,3812	<u>72.59</u> 1,64
177	КМ8-481-21 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб.1,κ=1,15	Підготовлення до випробування, здавання під налагодження і пуску, приєднування до електричної мережі електричних машин з короткозамкненим ротором зі щитовими підшипниками, які надходять у зібраному вигляді, маса до 0,25 т	шт	1	<u>835.56</u> 464,97	<u>19.95</u> 5,05	836	465	<u>20</u> 5	<u>3.6800</u> 0,0367	<u>3.68</u> 0,04
178	КМ10-682-1	Монтаж електронного блоку керування К7 -----	шт	1	<u>851.81</u> 784,64	<u>-</u> -	852	785	<u>-</u> -	<u>6.4000</u> -	<u>6.4</u> -
179	КБ20-53-2	Установлення блоків компресорно- конденсаторних	10блок	0,1	<u>40910.04</u> 36998,56	<u>2560.79</u> 884,46	4091	3700	<u>256</u> 88	<u>316.2000</u> 6,9955	<u>31.62</u> 0,7
180	КМ8-481-21 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб.1,κ=0,75	Підготовлення до випробування, здавання під налагодження і пуску, приєднування до електричної мережі електричних машин з короткозамкненим ротором зі щитовими підшипниками, які надходять у зібраному вигляді, маса до 0,25 т	шт	1	<u>544.93</u> 303,24	<u>13.01</u> 3,29	545	303	<u>13</u> 3	<u>2.4000</u> 0,0239	<u>2.4</u> 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		У1, У2									
181	КБ20-43-1	Установлення електродних парозволожувачів	10камер	0,1	<u>32942.49</u> 29928,02	<u>2967.41</u> 862,05	3294	2993	<u>297</u> 86	<u>249.9000</u> 6,8119	<u>24.99</u> 0,68
182	КМ8-80-1	Прилад вимірювання і захисту, кількість кінців, що підключаються, до 2	шт	1	<u>253.70</u> 196,16	<u>55.00</u> 19,28	254	196	<u>55</u> 19	<u>1.6000</u> 0,1375	<u>1.6</u> 0,14
183	& С1111-1692-5 варіант 2	Канальний датчик вологості 22DTH-11M	шт	1	<u>7708.38</u> -	<u>-</u> -	7708	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
184	КМ10-309-2	Реле тиску (прессостат)	шт	1	<u>203.47</u> 196,16	<u>-</u> -	203	196	<u>-</u> -	<u>1.6000</u> -	<u>1.6</u> -
185	& С1630-103-3-131 варіант 2	Прессостат PS300	шт	1	<u>862.65</u> -	<u>-</u> -	863	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
186	КМ11-350-1	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 20 мм	шт	1	<u>228.78</u> 191,62	<u>10.29</u> 4,53	229	192	<u>10</u> 5	<u>1.6000</u> 0,0378	<u>1.6</u> 0,04
187	& С1111-2111 варіант 3	Канальний гігростат и датчик влажности КНТ-30W-U_LCD	шт	1	<u>9588.07</u> -	<u>-</u> -	9588	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
188	КБ20-36-1	Установлення пленум-диффузорів	шт	8	<u>1242.03</u> 857,82	<u>217.43</u> 81,93	9936	6863	<u>1739</u> 655	<u>8.1900</u> 0,6469	<u>65.52</u> 5,18
189	& С1111-891-17	Пленум-диффузор для фільтрів, LAM TAR-M/P/S 685x837x408	шт	8	<u>7117.07</u> -	<u>-</u> -	56937	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
190	КБ20-10-1	Установлення фільтрів повітряних	шт	8	<u>307.90</u> 247,90	<u>36.16</u> 14,14	2463	1983	<u>289</u> 113	<u>2.0700</u> 0,1153	<u>16.56</u> 0,92
191	& С1630-1623-10 варіант 2	Фільтри повітряні LAM14 610x762x68	шт	8	<u>3098.00</u> -	<u>-</u> -	24784	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
192	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	204	<u>910.86</u> 789,82	<u>12.60</u> 4,89	185815	161123	<u>2570</u> 998	<u>6.8300</u> 0,0399	<u>1393.32</u> 8,14
193	& С1630-182-20 варіант 9	Клапан огнезатримуючий з плавкою вставкою, КПУ-1Н-450x350 ССК ТМ	шт	16	<u>11051.26</u> -	<u>-</u> -	176820	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
194	& С1630-182-20 варіант 10	Клапан огнезатримуючий з плавкою вставкою, КПУ-1Н-450x150 ССК ТМ	шт	14	<u>9566.14</u> -	<u>-</u> -	133926	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
195	& С1630-182-22 варіант 6	Клапан огнезатримуючий з плавкою вставкою, КПУ-1Н-150х300 ССК ТМ	шт	21	<u>9010.90</u> -	<u>-</u> -	189229	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
196	& С1630-182-22 варіант 7	Клапан огнезатримуючий з плавкою вставкою, КПУ-1Н-150х200 ССК ТМ	шт	24	<u>8936.44</u> -	<u>-</u> -	214475	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
197	& С1630-182-22 варіант 4	Клапан огнезатримуючий з плавкою вставкою, КПУ-1Н-150х150 ССК ТМ	шт	31	<u>8470.30</u> -	<u>-</u> -	262579	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
198	& С1630-182-22 варіант 5	Клапан огнезатримуючий з плавкою вставкою, КПУ-1Н-100х100 ССК ТМ	шт	13	<u>7463.56</u> -	<u>-</u> -	97026	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
199	& С1630-182-7 варіант 1	Клапан огнезатримуючий з плавкою вставкою, КПУ-1Н Ф125 ССК ТМ	шт	45	<u>7141.43</u> -	<u>-</u> -	321364	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
200	& С1630-182-7 варіант 2	Клапан огнезатримуючий з плавкою вставкою, КПУ-1Н Ф100 ССК ТМ	шт	30	<u>6869.09</u> -	<u>-</u> -	206073	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
201	& С1630-182-7 варіант 3	Клапан огнезатримуючий з плавкою вставкою, КПУ-1Н Ф250 ССК ТМ	шт	10	<u>8299.13</u> -	<u>-</u> -	82991	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
202	& С1630-470-1 варіант 1	Дросель-клапани ДК100	шт	28	<u>263.62</u> -	<u>-</u> -	7381	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
203	& С1630-470-2 варіант 1	Дросель-клапани ДК125	шт	20	<u>331.01</u> -	<u>-</u> -	6620	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
204	& С1630-484-9	Дросель-клапан ДК250	шт	9	<u>482.76</u> -	<u>-</u> -	4345	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
205	& С1630-484-44 варіант 1	Дросель-клапан ДКП 100х100	шт	22	<u>353.38</u> -	<u>-</u> -	7774	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
206	& С1630-484-18 варіант 1	Дросель-клапан ДКП 150х150	шт	44	<u>368.95</u> -	<u>-</u> -	16234	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
207	& С1630-484-19	Дросель-клапан ДКП 200х150	шт	38	<u>431.63</u> -	<u>-</u> -	16402	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
208	& С1630-484-49 варіант 1	Дросель-клапан ДКП 300х150	шт	8	<u>615.68</u> -	<u>-</u> -	4925	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
209	& C1630-484-51 варіант 7	Дросель-клапан ДКП 450х150	шт	19	<u>779.33</u> -	<u>-</u> -	14807	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
210	& C1630-484-51 варіант 6	Дросель-клапан ДКП 450х350	шт	13	<u>842.98</u> -	<u>-</u> -	10959	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
211	& C1630-484-17 варіант 3	Дросель-клапан ДКП 650х300	шт	6	<u>1142.63</u> -	<u>-</u> -	6856	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
212	КБ20-12-7	Установлення ґрат жалюзійних сталених регулювальних, розмір 200х200 мм	ґрати	340	<u>261.51</u> 207,81	<u>31.01</u> 9,07	88913	70655	<u>10543</u> 3084	<u>1.8200</u> 0,0745	<u>618.8</u> 25,33
213	& C1301-1113 варіант 1	Решітка 2-хгідна регульована 2565-2М 200х200 ПП Григоренко	шт	340	<u>347.06</u> -	<u>-</u> -	118000	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
214	КБ20-12-10	Установлення ґрат жалюзійних сталених щільних регулювальних, розмір 150х150 мм	ґрати	54	<u>232.66</u> 207,81	<u>24.06</u> 8,65	12564	11222	<u>1299</u> 467	<u>1.8200</u> 0,0711	<u>98.28</u> 3,84
215	& C1301-1114 варіант 1	Решітка 2-хгідна регульована 2565-2М 150х150 ПП Григоренко	шт	54	<u>248.42</u> -	<u>-</u> -	13415	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
216	КБ20-12-8	Установлення ґрат жалюзійних сталених регулювальних, розмір 200х300, 200х450 мм	ґрати	78	<u>261.51</u> 207,81	<u>31.01</u> 9,07	20398	16209	<u>2419</u> 707	<u>1.8200</u> 0,0745	<u>141.96</u> 5,81
217	& C1301-1115 варіант 1	Решітка 2-хгідна регульована 2565-2М 200х300 ПП Григоренко	шт	48	<u>444.77</u> -	<u>-</u> -	21349	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
218	& C1301-1117 варіант 1	Решітка 2-хгідна регульована 2565-2М 200х450 ПП Григоренко	шт	30	<u>550.49</u> -	<u>-</u> -	16515	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
219	КБ20-12-9	Установлення ґрат жалюзійних сталених регулювальних, розмір 200х600 мм	ґрати	21	<u>261.51</u> 207,81	<u>31.01</u> 9,07	5492	4364	<u>651</u> 190	<u>1.8200</u> 0,0745	<u>38.22</u> 1,56
220	& C1301-1116 варіант 1	Решітка 2-хгідна регульована 2565-2М 200х600 ПП Григоренко	шт	21	<u>747.02</u> -	<u>-</u> -	15687	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
221	КБ20-11-1	Установлення анемостатів	ґрати	185	<u>258.65</u> 207,81	<u>31.01</u> 9,07	47850	38445	<u>5737</u> 1678	<u>1.8200</u> 0,0745	<u>336.7</u> 13,78
222	& C130-597-A-30 варіант 1	Вентиляційні ґратки, (анемостат) А 150 DVS	шт	185	<u>225.37</u> -	<u>-</u> -	41693	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
223	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 250 мм	100м2	2,9	<u>89478.00</u> 29172,37	<u>650.32</u> 255,96	259486	84600	<u>1886</u> 742	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>759.22</u> 6,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
224	КБ20-3-12	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,8 мм, периметром до 3200 мм	100м2	5,2	<u>80122.14</u> 14055,78	<u>414.56</u> 156,78	416635	73090	<u>2156</u> 815	<u>126.1400</u> 1,2787	<u>655.93</u> 6,65
225	КБ20-4-4	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,8 мм, діаметром до 250 мм	100м2	12,5	<u>99347.33</u> 29172,37	<u>650.32</u> 255,96	1241842	364655	<u>8129</u> 3200	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>3272.5</u> 26,1
226	КБ20-4-12	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,8 мм, периметром до 3200 мм	100м2	6,3	<u>88602.09</u> 14055,78	<u>414.56</u> 156,78	558193	88551	<u>2612</u> 988	<u>126.1400</u> 1,2787	<u>794.68</u> 8,06
227	КБ20-4-15	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 1,0 мм, периметром до 4500 мм	100м2	3,3	<u>81347.80</u> 11820,49	<u>371.53</u> 138,10	268448	39008	<u>1226</u> 456	<u>106.0800</u> 1,1263	<u>350.06</u> 3,72
228	С1630-83	Кронштейни та підставки під устаткування із сортової сталі	кг	1359	<u>47.07</u> -	<u>-</u> -	63968	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
229	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	242	<u>771.32</u> 771,32	<u>-</u> -	186659	186659	<u>-</u> -	<u>6.6700</u> -	<u>1614.14</u> -
230	& С113-2439-2 варіант 1	Теплова ізоляція повітроводів d=10 мм із спіненого каучуку K-Flex AIR	м2	449,68	<u>268.04</u> -	<u>-</u> -	120532	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
231	& С114-96-У-15 варіант 1	Вогнезахист "БРАНДІЗОЛ"	м2	2023,56	<u>291.05</u> -	<u>-</u> -	588957	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Демонтаж									
232	КБ20-32-2 к дем.=0,4	(Демонтаж) Установлення вентиляторів масою до 0,05 т	шт	22	<u>446.06</u> 413,41	<u>31.09</u> 11,67	9813	9095	<u>684</u> 257	<u>3.3720</u> 0,0918	<u>74.18</u> 2,02
233	КБ20-3-12 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,8 мм, периметром до 3200 мм	100м2	34	<u>5800.75</u> 5622,31	<u>165.82</u> 62,71	197226	191159	<u>5638</u> 2132	<u>50.4560</u> 0,5115	<u>1715.5</u> 17,39
		Разом прямі витрати по розділу 2					7022608	1489388	<u>55477</u> 19141		<u>13140.93</u> 155,6
		Разом будівельні роботи, грн.					7022608				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5477743				
		всього заробітна плата, грн.					1508529				
		Загальновиробничі витрати, грн.					778288				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1345,63				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					255661				
		Всього будівельні роботи, грн.					7800896				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 2					7800896				
		Розділ 3. Корпус 7									
		П7-1									

234	КБ20-42-1	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	<u>9156.47</u> 7883,18	<u>461.34</u> 141,49	9156	7883	<u>461</u> 141	<u>68,1700</u> 1,1154	<u>68.17</u> 1,12
235	КМ8-481-21	Підготовлення до випробування, здавання під налагодження і пуску, приєднування до електричної мережі електричних машин з короткозамкненим ротором зі щитовими підшипниками, які надходять у зібраному вигляді, маса до 0,25 т	шт	1	<u>726.57</u> 404,32	<u>17.34</u> 4,39	727	404	<u>17</u> 4	<u>3,2000</u> 0,0319	<u>3.2</u> 0,03
236	КМ10-385-7	Монтаж автоматики	шт	1	<u>1721.94</u> 1480,19	<u>-</u> -	1722	1480	<u>-</u> -	<u>12,8000</u> -	<u>12.8</u> -
		П7-2									

237	КБ20-42-2	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 20 тис.м3/год	камера	1	<u>12859.81</u> 10969,61	<u>741.77</u> 247,88	12860	10970	<u>742</u> 248	<u>94,8600</u> 1,9618	<u>94.86</u> 1,96
238	КМ8-481-23 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб.1,к=1,15	Підготовлення до випробування, здавання під налагодження і пуску, приєднування до електричної мережі електричних машин з короткозамкненим ротором зі щитовими підшипниками, які надходять у зібраному вигляді, маса до 0,8 т	шт	1	<u>858.31</u> 464,97	<u>20.14</u> 5,09	858	465	<u>20</u> 5	<u>3,6800</u> 0,0370	<u>3.68</u> 0,04
239	КМ10-385-7	Монтаж автоматики	шт	1	<u>1721.94</u> 1480,19	<u>-</u> -	1722	1480	<u>-</u> -	<u>12,8000</u> -	<u>12.8</u> -
		П7-3									

240	КБ20-42-1	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	<u>9156.47</u> 7883,18	<u>461.34</u> 141,49	9156	7883	<u>461</u> 141	<u>68,1700</u> 1,1154	<u>68.17</u> 1,12
241	КМ8-481-21 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб.1,к=0,75	Підготовлення до випробування, здавання під налагодження і пуску, приєднування до електричної мережі електричних машин з короткозамкненим ротором зі щитовими підшипниками, які надходять у зібраному вигляді, маса до 0,25 т	шт	1	<u>544.93</u> 303,24	<u>13.01</u> 3,29	545	303	<u>13</u> 3	<u>2,4000</u> 0,0239	<u>2.4</u> 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
242	КМ10-385-7	Монтаж автоматики	шт	1	<u>1721,94</u> 1480,19	<u>-</u> -	1722	1480	<u>-</u> -	<u>12.8000</u> -	<u>12.8</u> -
		В7-1, В7-5, В7-4									
243	КБ20-32-2	Установлення вентиляторів каналних масою до 0,05 т	шт	3	<u>1115.14</u> 1033,52	<u>77.73</u> 29,19	3345	3101	<u>233</u> 88	<u>8.4300</u> 0,2295	<u>25.29</u> 0,69
244	& С130-662-38	Канальний вентилятор в шумопоглинальному виконанні	шт	3	<u>65183.93</u> -	<u>-</u> -	195552	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
	варіант 1	прямокутного перетину "ВШ355 ЕС" ВЕНТС									
245	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	3	<u>1114.51</u> 1089,79	<u>8.40</u> 3,26	3344	3269	<u>25</u> 10	<u>9.7800</u> 0,0266	<u>29.34</u> 0,08
246	& С130-231-77	Гнучкі вставки ВВГ-500х500	шт	6	<u>1690.01</u> -	<u>-</u> -	10140	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
247	КБ20-26-5	Установлення шумоглушників вентиляційних перерізом 500х300 мм	шт	3	<u>422.14</u> 348,55	<u>21.00</u> 8,15	1266	1046	<u>63</u> 24	<u>3.0900</u> 0,0665	<u>9.27</u> 0,2
248	& С1630-1119-20	Шумоглушник СР500х300	шт	3	<u>7666.80</u> -	<u>-</u> -	23000	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
	варіант 1										
249	КБ20-15-7	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 1600 мм	шт	3	<u>439.83</u> 310,57	<u>21.00</u> 8,15	1319	932	<u>63</u> 24	<u>2.7200</u> 0,0665	<u>8.16</u> 0,2
250	& С130-263-35	Заслонка ВЕНТС РРВ 500х300	шт	3	<u>2146.13</u> -	<u>-</u> -	6438	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
	варіант 1										
251	КМ10-385-7	Монтаж автоматики (шафа керування)	шт	3	<u>1497.19</u> 1480,19	<u>-</u> -	4492	4441	<u>-</u> -	<u>12.8000</u> -	<u>38.4</u> -
		В7-2									
252	КБ20-32-3	Установлення вентиляторів каналних масою до 0,1 т	шт	1	<u>3328.43</u> 1914,37	<u>135.50</u> 51,12	3328	1914	<u>136</u> 51	<u>16.1700</u> 0,4041	<u>16.17</u> 0,4
253	& С130-662-55	Вентилятор каналний шумоізолюваний "ВШ630 ЕС" ВЕНТС	шт	1	<u>166730.82</u> -	<u>-</u> -	166731	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
254	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,79	<u>1114.51</u> 1089,79	<u>8.40</u> 3,26	880	861	<u>7</u> 3	<u>9.7800</u> 0,0266	<u>7.73</u> 0,02
255	& С130-231-80	Гнучкі вставки ВВГ 790х790	шт	1	<u>3603.20</u> -	<u>-</u> -	3603	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
256	КБ20-26-10	Установлення шумоглушників вентиляційних ГП 2-2 перерізом 1200х1000 мм	шт	1	<u>422.14</u> 348,55	<u>21.00</u> 8,15	422	349	<u>21</u> 8	<u>3.0900</u> 0,0665	<u>3.09</u> 0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
257	& C1630-1119-12 варіант 1	Шумоглушник 1200x1000 довж. 1000 мм ГП 2-2	шт	1	<u>31684,18</u> -	<u>-</u> -	31684	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
258	КБ20-15-9	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 4000 мм	шт	1	<u>1108,68</u> 605,15	<u>50,40</u> 19,57	1109	605	<u>50</u> 20	<u>5.3000</u> 0,1596	<u>5.3</u> 0,16
259	& C130-263-34 варіант 4	Заслонка 1000x1000 АЗД 193-07	шт	1	<u>10384,01</u> -	<u>-</u> -	10384	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
260	КМ10-385-7	Монтаж автоматики (шафа керування) В7-3	шт	1	<u>1497,19</u> 1480,19	<u>-</u> -	1497	1480	<u>-</u> -	<u>12.8000</u> -	<u>12.8</u> -
261	КБ20-32-2	Установлення вентиляторів каналних масою до 0,05 т	шт	1	<u>1115,14</u> 1033,52	<u>77,73</u> 29,19	1115	1034	<u>78</u> 29	<u>8.4300</u> 0,2295	<u>8.43</u> 0,23
262	& C130-662-50	Канальний вентилятор в шумопоглинальному виконанні прямокутного перетину "ВШ-400 ЕС" ВЕНТС	шт	1	<u>78064,69</u> -	<u>-</u> -	78065	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
263	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	1,34	<u>1114,51</u> 1089,79	<u>8,40</u> 3,26	1493	1460	<u>11</u> 4	<u>9.7800</u> 0,0266	<u>13.11</u> 0,04
264	& C130-231-79	Гнучкі вставки ВВГ 670x670	шт	2	<u>2112,47</u> -	<u>-</u> -	4225	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
265	КБ20-26-5	Установлення шумоглушників вентиляційних перерізом 600x250 мм	шт	1	<u>422,14</u> 348,55	<u>21,00</u> 8,15	422	349	<u>21</u> 8	<u>3.0900</u> 0,0665	<u>3.09</u> 0,07
266	& C1630-1119-90	Шумоглушник СР 600x250	шт	1	<u>8214,56</u> -	<u>-</u> -	8215	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
267	КБ20-15-8	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 2400 мм	шт	1	<u>643,80</u> 388,21	<u>21,00</u> 8,15	644	388	<u>21</u> 8	<u>3.4000</u> 0,0665	<u>3.4</u> 0,07
268	& C130-263-34 варіант 1	Заслонка ВЕНТС РРВ 600x350	шт	1	<u>2667,71</u> -	<u>-</u> -	2668	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
269	КМ10-385-7	Монтаж автоматики (шафа керування) К8	шт	1	<u>1497,19</u> 1480,19	<u>-</u> -	1497	1480	<u>-</u> -	<u>12.8000</u> -	<u>12.8</u> -
270	КБ20-53-3	Установлення блоків компресорно-конденсаторних	10блок	0,1	<u>96513,01</u> 88995,34	<u>5703,48</u> 2070,82	9651	8900	<u>570</u> 207	<u>725.9000</u> 16,3812	<u>72.59</u> 1,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
271	КМ8-481-21	Підготовлення до випробування, здавання під налагодження і пуску, приєднування до електричної мережі електричних машин з короткозамкненим ротором зі щитовими підшипниками, які надходять у зібраному вигляді, маса до 0,25 т	шт	1	<u>726.57</u> 404,32	<u>17.34</u> 4,39	727	404	<u>17</u> 4	<u>3.2000</u> 0,0319	<u>3.2</u> 0,03
272	КМ10-682-1	Монтаж електронного блоку керування К9.1, К9.2	шт	1	<u>851.81</u> 784,64	<u>-</u> -	852	785	<u>-</u> -	<u>6.4000</u> -	<u>6.4</u> -
273	КБ20-53-3	Установлення блоків компресорно-конденсаторних	10блок	0,2	<u>96513.01</u> 88995,34	<u>5703.48</u> 2070,82	19303	17799	<u>1141</u> 414	<u>725.9000</u> 16,3812	<u>145.18</u> 3,28
274	КМ8-481-22	Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб.1, κ=0,9	шт	2	<u>671.57</u> 363,89	<u>15.61</u> 3,95	1343	728	<u>31</u> 8	<u>2.8800</u> 0,0287	<u>5.76</u> 0,06
275	КМ10-682-1	Монтаж електронного блоку керування	шт	2	<u>851.81</u> 784,64	<u>-</u> -	1704	1569	<u>-</u> -	<u>6.4000</u> -	<u>12.8</u> -
276	КБ16-22-1	Установлення комплектів підключення (рефнет)	шт	2	<u>1898.71</u> 1650,36	<u>219.70</u> 70,80	3797	3301	<u>439</u> 142	<u>13.9400</u> 0,5596	<u>27.88</u> 1,12
277	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	204	<u>910.86</u> 789,82	<u>12.60</u> 4,89	185815	161123	<u>2570</u> 998	<u>6.8300</u> 0,0399	<u>1393.32</u> 8,14
278	& С1630-182-20 варіант 9	Клапан огнезатримуючий з плавкою вставкою, КПУ-1Н-450х350 ССК ТМ	шт	12	<u>11051.26</u> -	<u>-</u> -	132615	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
279	& С1630-182-20 варіант 10	Клапан огнезатримуючий з плавкою вставкою, КПУ-1Н-450х150 ССК ТМ	шт	10	<u>9566.14</u> -	<u>-</u> -	95661	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
280	& С1630-182-22 варіант 6	Клапан огнезатримуючий з плавкою вставкою, КПУ-1Н-150х300 ССК ТМ	шт	18	<u>9010.90</u> -	<u>-</u> -	162196	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
281	& С1630-182-22 варіант 7	Клапан огнезатримуючий з плавкою вставкою, КПУ-1Н-150х200 ССК ТМ	шт	21	<u>8936.44</u> -	<u>-</u> -	187665	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
282	& С1630-182-22 варіант 4	Клапан огнезатримуючий з плавкою вставкою, КПУ-1Н-150х150 ССК ТМ	шт	28	<u>8470.30</u> -	<u>-</u> -	237168	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
283	& С1630-182-22 варіант 5	Клапан огнезатримуючий з плавкою вставкою, КПУ-1Н-100х100 ССК ТМ	шт	12	<u>7463.56</u> -	<u>-</u> -	89563	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
284	& С1630-182-7 варіант 1	Клапан огнезатримуючий з плавкою вставкою, КПУ-1Н Ф125 ССК ТМ	шт	53	<u>7141.43</u> -	<u>-</u> -	378496	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
285	& С1630-182-7 варіант 2	Клапан огнезатримуючий з плавкою вставкою, КПУ-1Н Ф100 ССК ТМ	шт	32	<u>6869.09</u> -	<u>-</u> -	219811	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
286	& С1630-182-7 варіант 3	Клапан огнезатримуючий з плавкою вставкою, КПУ-1Н Ф250 ССК ТМ	шт	18	<u>8299.13</u> -	<u>-</u> -	149384	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
287	& С1630-470-1 варіант 1	Дросель-клапани ДК100	шт	26	<u>263.62</u> -	<u>-</u> -	6854	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
288	& С1630-470-2 варіант 1	Дросель-клапани ДК125	шт	18	<u>331.01</u> -	<u>-</u> -	5958	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
289	& С1630-484-9	Дросель-клапан ДК250	шт	2	<u>482.76</u> -	<u>-</u> -	966	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
290	& С1630-484-44 варіант 1	Дросель-клапан ДКП 100х100	шт	34	<u>353.38</u> -	<u>-</u> -	12015	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
291	& С1630-484-18 варіант 1	Дросель-клапан ДКП 150х150	шт	58	<u>368.95</u> -	<u>-</u> -	21399	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
292	& С1630-484-19	Дросель-клапан ДКП 200х150	шт	38	<u>431.63</u> -	<u>-</u> -	16402	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
293	& С1630-484-49 варіант 1	Дросель-клапан ДКП 300х150	шт	6	<u>615.68</u> -	<u>-</u> -	3694	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
294	& С1630-484-51 варіант 7	Дросель-клапан ДКП 450х150	шт	12	<u>779.33</u> -	<u>-</u> -	9352	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
295	& С1630-484-51 варіант 6	Дросель-клапан ДКП 450х350	шт	7	<u>842.98</u> -	<u>-</u> -	5901	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
296	& С1630-484-17 варіант 3	Дросель-клапан ДКП 650х300	шт	8	<u>1142.63</u> -	<u>-</u> -	9141	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
297	КБ20-12-7	Установлення ґрат жалюзійних сталевих регулювальних, розмір 200х200 мм	ґрати	251	<u>261.51</u> 207,81	<u>31.01</u> 9,07	65639	52160	<u>7784</u> 2277	<u>1.8200</u> 0,0745	<u>456.82</u> 18,7
298	& С1301-1113 варіант 1	Решітка 2-хгідна регульована 2565-2М 200х200 ПП Григоренко	шт	251	<u>347.06</u> -	<u>-</u> -	87112	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
299	КБ20-12-10	Установлення ґрат жалюзійних сталених щільних регульованих, розмір 150х150 мм	ґрати	30	<u>232.66</u> 207,81	<u>24.06</u> 8,65	6980	6234	<u>722</u> 260	<u>1.8200</u> 0,0711	<u>54.6</u> 2,13
300	& С1301-1114 варіант 1	Решітка 2-хгідна регульована 2565-2М 150х150 ПП Григоренко	шт	30	<u>248.42</u> -	<u>-</u> -	7453	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
301	КБ20-12-8	Установлення ґрат жалюзійних сталених регульованих, розмір 200х300, 200х450 мм	ґрати	34	<u>261.51</u> 207,81	<u>31.01</u> 9,07	8891	7066	<u>1054</u> 308	<u>1.8200</u> 0,0745	<u>61.88</u> 2,53
302	& С1301-1115 варіант 1	Решітка 2-хгідна регульована 2565-2М 200х300 ПП Григоренко	шт	21	<u>444.77</u> -	<u>-</u> -	9340	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
303	& С1301-1117 варіант 1	Решітка 2-хгідна регульована 2565-2М 200х450 ПП Григоренко	шт	13	<u>550.49</u> -	<u>-</u> -	7156	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
304	КБ20-12-9	Установлення ґрат жалюзійних сталених регульованих, розмір 200х600 мм	ґрати	2	<u>261.51</u> 207,81	<u>31.01</u> 9,07	523	416	<u>62</u> 18	<u>1.8200</u> 0,0745	<u>3.64</u> 0,15
305	& С1301-1116 варіант 1	Решітка 2-хгідна регульована 2565-2М 200х600 ПП Григоренко	шт	2	<u>747.02</u> -	<u>-</u> -	1494	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
306	КБ20-11-1	Установлення анемостатів	ґрати	75	<u>258.65</u> 207,81	<u>31.01</u> 9,07	19399	15586	<u>2326</u> 680	<u>1.8200</u> 0,0745	<u>136.5</u> 5,59
307	& С130-597-А-30 варіант 1	Вентиляційні ґратки, (анемостат) А 150 DVS	шт	75	<u>225.37</u> -	<u>-</u> -	16903	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
308	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 250 мм	100м2	2,2	<u>89478.00</u> 29172,37	<u>650.32</u> 255,96	196852	64179	<u>1431</u> 563	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>575.96</u> 4,59
309	КБ20-3-12	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,8 мм, периметром до 3200 мм	100м2	3,1	<u>80122.14</u> 14055,78	<u>414.56</u> 156,78	248379	43573	<u>1285</u> 486	<u>126.1400</u> 1,2787	<u>391.03</u> 3,96
310	КБ20-4-4	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,8 мм, діаметром до 250 мм	100м2	9,8	<u>99347.33</u> 29172,37	<u>650.32</u> 255,96	973604	285889	<u>6373</u> 2508	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>2565.64</u> 20,46
311	КБ20-4-12	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,8 мм, периметром до 3200 мм	100м2	4,6	<u>88602.09</u> 14055,78	<u>414.56</u> 156,78	407570	64657	<u>1907</u> 721	<u>126.1400</u> 1,2787	<u>580.24</u> 5,88
312	КБ20-4-15	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 1,0 мм, периметром до 4500 мм	100м2	2,4	<u>81347.80</u> 11820,49	<u>371.53</u> 138,10	195235	28369	<u>892</u> 331	<u>106.0800</u> 1,1263	<u>254.59</u> 2,7
313	С1630-83	Кронштейни та підставки під устаткування із сортової сталі	кг	994,5	<u>47.07</u> -	<u>-</u> -	46811	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
314	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	195	<u>771,32</u> 771,32	<u>-</u> -	150407	150407	<u>-</u> -	<u>6.6700</u> -	<u>1300.65</u> -
315	& С113-2439-2 варіант 1	Теплова ізоляція повітроводів d=10 мм із спіненого каучуку K-Flex AIR	м2	357,7	<u>268.04</u> -	<u>-</u> -	95878	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
316	& С114-96-У-15 варіант 1	Вогнезахист "БРАНДІЗОЛ"	м2	1635,2	<u>291.05</u> -	<u>-</u> -	475925	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Демонтаж									
317	КБ20-32-2 к дем.=0,4	(Демонтаж) Установлення вентиляторів масою до 0,05 т	шт	17	<u>446.06</u> 413,41	<u>31.09</u> 11,67	7583	7028	<u>529</u> 198	<u>3.3720</u> 0,0918	<u>57.32</u> 1,56
318	КБ20-3-12 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,8 мм, периметром до 3200 мм	100м2	21	<u>5800.75</u> 5622,31	<u>165.82</u> 62,71	121816	118069	<u>3482</u> 1317	<u>50.4560</u> 0,5115	<u>1059.58</u> 10,74
		Разом прямі витрати по розділу 3					5723729	1093299	<u>35058</u> 12259		<u>9640.84</u> 99,78
		Разом будівельні роботи, грн.					5723729				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4595372				
		всього заробітна плата, грн.					1105558				
		Загальновиробничі витрати, грн.					571407				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					989,97				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					188089				
		Всього будівельні роботи, грн.					6295136				

		Всього по розділу 3					6295136				
		Разом прямі витрати по кошторису					19599028	4054575	<u>141664</u> 49150		<u>35790.02</u> 399,94
		Разом будівельні роботи, грн.					19599028				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					15402789				
		всього заробітна плата, грн.					4103725				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2121334				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3675,1				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					698241				
		Всього будівельні роботи, грн.					21720362				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					21720362				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					39865,06				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					4801966				

Склав

*[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*Семен КУМИШ

Перевірив

*[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*Катерина МІЛЬКО

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2169 29592 12657 18,37 3491 48242				

		Всього по розділу 1					482449				
		Розділ 2. Система трубопроводів кисню									
4	КМ34-133-3	Монтаж клапана запорного для кисню, закису азоту і вакуума	шт	2	<u>694.98</u>	-	1390	1390	-	<u>6.4000</u>	<u>12.8</u>
					694,98	-			-	-	-
5	& 1704-50462-15-КБ	Редукційний блок 2 ступеня для кисню, Ду 15, Рвх=10-25 бар, Рвих= 2-6 бар, продуктивність 100-150 м3/год АМ-RS "Кріо Інтер Трейдінг"	шт	2	<u>52224.63</u>	-	104449	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
6	КМ12-1023-1	Розетка для кисню, діаметр умовного проходу до 50 мм	10 шт	0,2	<u>8525.56</u>	<u>220.01</u>	1705	1569	<u>44</u>	<u>64.0000</u>	<u>12.8</u>
					7846,40	77,14			15	0,5500	0,11
7	& 2311-6022-1	Розетка для кисню	шт	2	<u>5233.64</u>	-	10467	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
8	КМ34-133-3	Монтаж клапана запорного для кисню, закису азоту і вакуума	шт	38	<u>694.98</u>	-	26409	26409	-	<u>6.4000</u>	<u>243.2</u>
					694,98	-			-	-	-
9	& 2307-40015-6	Кран кульковий фланцевий для кисню Ду 32, Ру 16 АРС-1.025.16.2.1	шт	6	<u>7682.85</u>	-	46097	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
10	& 2307-40015-3	Кран кульковий фланцевий для кисню Ду 15, Ру 16 АРС-1.015.16.2.1	шт	32	<u>5539.02</u>	-	177249	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
11	КМ12-43-4	Трубопроводи кисневих установок з труб легованих сталей на умовний тиск 25 МПа [250 кгс/см2], діаметр 40-45 мм	100 м	2	<u>45429.08</u>	<u>10623.71</u>	90858	68656	<u>21247</u>	<u>280.0000</u>	<u>560</u>
					34328,00	4043,02			8086	32,9400	65,88
12	& С1528-24-3	Труба зі сталі 12Х18Н10Т діаметр 40х2,5	м	200	<u>548.36</u>	-	109672	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
13	КМ12-43-1	Трубопроводи кисневих установок з труб легованих сталей на умовний тиск 25 МПа [250 кгс/см2], діаметр до 25 мм	100 м	31,5	<u>23308.79</u>	<u>8313.54</u>	734227	463428	<u>261877</u>	<u>120.0000</u>	<u>3780</u>
					14712,00	2635,23			83010	20,5790	648,24
14	& С1528-18-15	Труба зі сталі 12Х18Н10Т діаметр 18х1,5	м	900	<u>288.35</u>	-	259515	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	& C1528-18-18	Труба зі сталі 12X18Н10Т діаметр 12x1,0	м	750	<u>147.40</u>	-	110550	-	-	-	-
16	& C1528-18-19	Труба зі сталі 12X18Н10Т діаметр 10x1,0	м	1500	<u>117.99</u>	-	176985	-	-	-	-
17	& C1534-256-25-24	Перехід зі сталі 12X18Н10Т Ду32/Ду15	шт	26	<u>174.85</u>	-	4546	-	-	-	-
18	& C1534-256-25-22	Перехід зі сталі 12X18Н10Т Ду15/Ду10	шт	90	<u>110.26</u>	-	9923	-	-	-	-
19	& C1534-256-25-32	Перехід зі сталі 12X18Н10Т Ду15/Ду8	шт	210	<u>99.01</u>	-	20792	-	-	-	-
20	& C1534-256-25-31	Перехід зі сталі 12X18Н10Т Ду10/Ду8	шт	3	<u>81.65</u>	-	245	-	-	-	-
21	& C1534-137-15-34	Трійник зі сталі 12X18Н10Т Ду32хДу32	шт	22	<u>267.41</u>	-	5883	-	-	-	-
22	& C1534-137-15-31	Трійник зі сталі 12X18Н10Т Ду18хДу18	шт	230	<u>160.79</u>	-	36982	-	-	-	-
23	& C1534-101-43	Відвід 90 град. зі сталі 12X18Н10Т, Ду40	шт	50	<u>227.18</u>	-	11359	-	-	-	-
24	& C1534-101-41	Відвід 90 град. зі сталі 12X18Н10Т, Ду18	шт	65	<u>97.06</u>	-	6309	-	-	-	-
25	& C1534-101-46	Відвід 90 град. зі сталі 12X18Н10Т, Ду12	шт	200	<u>82.97</u>	-	16594	-	-	-	-
26	& C1534-101-47	Відвід 90 град. зі сталі 12X18Н10Т, Ду10	шт	600	<u>82.95</u>	-	49770	-	-	-	-
27	КМ12-753-2	Протравлення і промивання труб різноманітними реактивами, діаметр зовнішній 48 мм	100 м	2	<u>9503.30</u> 5884,80	<u>109.12</u> 4,92	19007	11770	<u>218</u> 10	<u>48.0000</u> 0,0400	<u>96</u> 0,08
28	КМ12-753-1	Протравлення і промивання труб різноманітними реактивами, діаметр зовнішній 15-38 мм	100 м	31,5	<u>7541.12</u> 3923,20	<u>108.54</u> 4,92	237545	123581	<u>3419</u> 155	<u>32.0000</u> 0,0400	<u>1008</u> 1,26
29	КБ19-15-1	Пневматичне випробування киснепроводу /осушка азотом для запобігання залишків після промивання/	100м	33,5	<u>11139.00</u> 7887,74	-	373157	264239	-	<u>54.9400</u> -	<u>1840.49</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					2641685	961042	<u>286805</u> 91276		<u>7553.29</u> 715,57
		Разом устаткування, грн.					10467				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					411				
		Всього устаткування, грн.					10878				
		Разом будівельні роботи, грн.					2631218				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1383371				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					1052318 465788 701,08 133200 3097006				
		Всього по розділу 2					3107884				
		Розділ 3. Система трубопроводів стисненого повітря									
30	КМ34-133-3	Монтаж клапана запорного для кисню, закису азоту і вакуума	шт	2	<u>694.98</u> 694,98	<u>-</u> -	1390	1390	<u>-</u> -	<u>6.4000</u> -	<u>12.8</u> -
31	& 2307-40015-5	Кран кульковий фланцевий для кисню Ду 20, Ру 16 АРС-1.020.16.2.1	шт	2	<u>6701.75</u> -	<u>-</u> -	13404	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	КМ12-43-1	Трубопроводи кисневих установок з труб легованих сталей на умовний тиск 25 МПа [250 кгс/см2], діаметр до 25 мм	100 м	1,45	<u>23308.79</u> 14712,00	<u>8313.54</u> 2635,23	33798	21332	<u>12055</u> 3821	<u>120.0000</u> 20,5790	<u>174</u> 29,84
33	& С1528-24-2 варіант 1	Труба зі сталі 12Х18Н10Т діаметр 24х2	м	45	<u>408.36</u> -	<u>-</u> -	18376	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	& С1528-18-19	Труба зі сталі 12Х18Н10Т діаметр 10х1,0	м	100	<u>117.99</u> -	<u>-</u> -	11799	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	& С1534-137-20-15 варіант 1	Перехід зі сталі 12Х18Н10Т Ду20хДу15	шт	2	<u>121.27</u> -	<u>-</u> -	243	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	& С1534-256-25-30	Перехід зі сталі 12Х18Н10Т Ду20/Ду8	шт	14	<u>118.73</u> -	<u>-</u> -	1662	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	& С1534-137-15-30	Трійник зі сталі 12Х18Н10Т Ду24хДу24	шт	14	<u>187.84</u> -	<u>-</u> -	2630	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	& С1534-101-40	Відвід 90 град. зі сталі 12Х18Н10Т, Ду24	шт	30	<u>116.45</u> -	<u>-</u> -	3494	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	& С1534-101-47	Відвід 90 град. зі сталі 12Х18Н10Т, Ду10	шт	60	<u>82.95</u> -	<u>-</u> -	4977	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	КМ12-753-1	Протравлення і промивання труб різноманітними реактивами, діаметр зовнішній 15-38 мм	100 м	1,45	<u>7541.12</u> 3923,20	<u>108.54</u> 4,92	10935	5689	<u>157</u> 7	<u>32.0000</u> 0,0400	<u>46.4</u> 0,06
41	КБ19-15-1	Пневматичне випробування киснепровода /осушка азотом для запобігання залишків після промивання/	100м	1,45	<u>11139.00</u> 7887,74	<u>-</u> -	16152	11437	<u>-</u> -	<u>54.9400</u> -	<u>79.66</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 3					118860	39848	<u>12212</u> 3828		<u>312,86</u> 29,9
		Разом будівельні роботи, грн.					118860				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					66800				
		всього заробітна плата, грн.					43676				
		Загальновиробничі витрати, грн.					19349				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					29,14				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5537				
		Всього будівельні роботи, грн.					138209				

		Всього по розділу 3					138209				
		Розділ 4. Система відведення анестетичних газів									
42	КМ34-133-3	Монтаж клапана запорного для кисню, закису азоту і вакуума	шт	2	<u>694,98</u> 694,98	<u>-</u> -	1390	1390	<u>-</u> -	<u>6.4000</u> -	<u>12.8</u> -
43	& С1532-6-3	Клапан AGSS	шт	2	<u>8262,19</u> -	<u>-</u> -	16524	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	КМ12-43-1	Трубопроводи кисневих установок з труб легованих сталей на умовний тиск 25 МПа [250 кгс/см2], діаметр зовнішній до 25 мм	100 м	0,12	<u>23308,79</u> 14712,00	<u>8313,54</u> 2635,23	2797	1765	<u>998</u> 316	<u>120.0000</u> 20,5790	<u>14.4</u> 2,47
45	& С1528-18-15	Труба зі сталі 12Х18Н10Т діаметр 18х1,5	м	12	<u>288,35</u> -	<u>-</u> -	3460	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	& С1534-101-41	Відвід 90 град. зі сталі 12Х18Н10Т, Ду18	шт	8	<u>97,06</u> -	<u>-</u> -	776	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	КМ12-753-1	Протравлення і промивання труб різноманітними реактивами, діаметр зовнішній 15-38 мм	100 м	0,12	<u>7541,12</u> 3923,20	<u>108,54</u> 4,92	905	471	<u>13</u> 1	<u>32.0000</u> 0,0400	<u>3.84</u> -
48	КБ19-15-1	Пневматичне випробування киснепроводу /осушка азотом для запобігання залишків після промивання/	100м	0,12	<u>11139,00</u> 7887,74	<u>-</u> -	1337	947	<u>-</u> -	<u>54.9400</u> -	<u>6.59</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					27189	4573	<u>1011</u> 317		<u>37,63</u> 2,47
		Разом будівельні роботи, грн.					27189				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					21605				
		всього заробітна плата, грн.					4890				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2189 3,33 635 29378				

		Всього по розділу 4					29378				
		Розділ 5. Матеріали для кріплення трубопроводів									
49	& С130- КС22-24-28 варіант 4	Двоелементний хомут для монтажу трубопроводів 40-44мм	шт	70	<u>67.64</u> -	<u>-</u> -	4735	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	& С130- КС22-24-28 варіант 5	Двоелементний хомут для монтажу трубопроводів 24-28мм	шт	45	<u>50.91</u> -	<u>-</u> -	2291	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	& С130- КС22-16-19 варіант 2	Двоелементний хомут для монтажу трубопроводів 16-19мм	шт	900	<u>37.39</u> -	<u>-</u> -	33651	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	& С130- КС22-10-14 варіант 2	Двоелементний хомут для монтажу трубопроводів 10-14мм	шт	2800	<u>30.33</u> -	<u>-</u> -	84924	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	& С111- 1850-60-6	Шуруп М6/6,0х60	шт	3815	<u>2.40</u> -	<u>-</u> -	9156	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					134757	-	<u>-</u> -		<u>-</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. Всього будівельні роботи, грн.					134757 134757 134757				

		Всього по розділу 5					134757				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 6. Трубопроводи зі сталевих водогазопровідних труб по ДСТУ 8936:2019 (для гільз)									
54	КБ46-26-10	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 80 мм	100шт	1,1	<u>37266.58</u> 17056,02	<u>13030.28</u> 9932,38	40993	18762	<u>14333</u> 10926	<u>131.1800</u> 85,2729	<u>144.3</u> 93,8
55	КБ46-26-26 к=60	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 80 мм /до 800мм/	100шт	1,1	<u>58353.52</u> 23559,62	<u>13571.33</u> 12034,89	64189	25916	<u>14928</u> 13238	<u>181.2000</u> 104,0760	<u>199.32</u> 114,48
56	КБ46-26-4	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 40 мм	100шт	3,4	<u>27514.90</u> 13043,61	<u>8737.76</u> 7126,67	93551	44348	<u>29708</u> 24231	<u>100.3200</u> 61,3925	<u>341.09</u> 208,73
57	КБ16-6-6	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 50 мм	100м	0,6	<u>35751.14</u> 7396,24	<u>1331.08</u> 416,27	21451	4438	<u>799</u> 250	<u>61.0100</u> 3,3385	<u>36.61</u> 2
58	КБ16-6-3	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	1,5	<u>25174.04</u> 5905,11	<u>622.78</u> 209,92	37761	8858	<u>934</u> 315	<u>48.7100</u> 1,6512	<u>73.07</u> 2,48
59	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,378	<u>1464.24</u> 648,17	<u>84.43</u> 8,78	553	245	<u>32</u> 3	<u>4.7800</u> 0,0720	<u>1.81</u> 0,03
60	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,378	<u>2391.47</u> 484,25	<u>63.22</u> 9,83	904	183	<u>24</u> 4	<u>3.6200</u> 0,0804	<u>1.37</u> 0,03
		Разом прямі витрати по розділу 6					259402	102750	<u>60758</u> 48967		<u>797.57</u> 421,55
		Разом будівельні роботи, грн.					259402				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					95894				
		всього заробітна плата, грн.					151717				
		Загальновиробничі витрати, грн.					78495				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					144,47				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					27447				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					337897				

		Всього по розділу 6					337897				
		Разом прямі витрати по кошторису					3635278	1135707	366708 146486		8918.95 1184,45
		Разом устаткування, грн.					428267				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					16818				
		Всього устаткування, грн.					445085				
		Разом будівельні роботи, грн.					3207011				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1704596				
		всього заробітна плата, грн.					1282193				
		Загальновиробничі витрати, грн.					578479				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					896,39				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					170310				
		Всього будівельні роботи, грн.					3785490				

		Всього по кошторису					4230575				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					10999,79				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1452503				

Склав

_____ Семен КУМИШ
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ Катерина МІЛЬКО
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»
21 - 3760

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-04-012/ЕТР4.С1
на монтаж електричних мереж (блок №3)
Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №3,4,7

Основа:
креслення (специфікації) № ЕТР4.С1

Кошторисна вартість 6632,045 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 10,53755 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1277,882 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Щитове устаткування									
		Ввідно-розподільний пристрій 3-ВРП-ТХ-ОВ									
1	КБ21-23-1	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	1	<u>2632.89</u> 1305,20	<u>823.62</u> 244,44	2633	1305	<u>824</u> 244	<u>10.3300</u> 1,7521	<u>10.33</u> 1,75
		Ввідно-розподільний пристрій 3-ВРП-ВК									
2	КБ21-23-1	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	1	<u>2632.89</u> 1305,20	<u>823.62</u> 244,44	2633	1305	<u>824</u> 244	<u>10.3300</u> 1,7521	<u>10.33</u> 1,75
		Шафа АВР з модулем обліку 3-ВРП-2									
3	КМ8-573-5	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 900х600х500 мм	шт	1	<u>1121.39</u> 404,32	<u>245.05</u> 72,25	1121	404	<u>245</u> 72	<u>3.2000</u> 0,5180	<u>3.2</u> 0,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Щит робочого освітлення 3-ВРП-ЩО									
4	КБ21-24-2	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг Щит аварійного освітлення 3-ВРП-ЩОА	шт	1	<u>665.36</u> 462,90	<u>43.86</u> 22,11	665	463	<u>44</u> 22	<u>3.9100</u> 0,1690	<u>3.91</u> 0,17
5	КБ21-24-2	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг Щит робочого освітлення 3ЩО-0...3ЩО-10 (11шт)	шт	1	<u>665.36</u> 462,90	<u>43.86</u> 22,11	665	463	<u>44</u> 22	<u>3.9100</u> 0,1690	<u>3.91</u> 0,17
6	КБ21-24-2	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг	шт	11	<u>665.36</u> 462,90	<u>43.86</u> 22,11	7319	5092	<u>482</u> 243	<u>3.9100</u> 0,1690	<u>43.01</u> 1,86
7	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А Щит робочого освітлення 3ЩОА1-0...3ЩОА1-10 (11шт)	100шт	0,88	<u>29120.82</u> 24244,47	<u>1277.12</u> 1132,54	25626	21335	<u>1124</u> 997	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>182.34</u> 8,62
8	КБ21-24-2	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг	шт	11	<u>665.36</u> 462,90	<u>43.86</u> 22,11	7319	5092	<u>482</u> 243	<u>3.9100</u> 0,1690	<u>43.01</u> 1,86
9	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А Щит аварійного освітлення 3ЩОА2-0...3ЩОА2-10 (11шт)	100шт	0,44	<u>29120.82</u> 24244,47	<u>1277.12</u> 1132,54	12813	10668	<u>562</u> 498	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>91.17</u> 4,31
10	КБ21-24-2	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг	шт	11	<u>665.36</u> 462,90	<u>43.86</u> 22,11	7319	5092	<u>482</u> 243	<u>3.9100</u> 0,1690	<u>43.01</u> 1,86
11	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А Щит розподільний 3ШР-ВК1...3ШР-ВК2-9 (9шт)	100шт	0,44	<u>29120.82</u> 24244,47	<u>1277.12</u> 1132,54	12813	10668	<u>562</u> 498	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>91.17</u> 4,31
12	КБ21-24-2	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг	шт	9	<u>665.36</u> 462,90	<u>43.86</u> 22,11	5988	4166	<u>395</u> 199	<u>3.9100</u> 0,1690	<u>35.19</u> 1,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Ящик керування двигуном Я1...Я17, 220В, 6А, 50 Гц (16шт)									
13	КМ8-573-4	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм Кнопковий піст 2-мод. (Кнопки "Пуск" та "Стоп") (26шт)	шт	16	<u>795.99</u> 404,32	<u>150.10</u> 40,98	12736	6469	<u>2402</u> 656	<u>3.2000</u> 0,2946	<u>51.2</u> 4,71
14	КМ10-309-3	Кнопка, установлювана на пультах і панелях Щит розподільний 3-ШР-ТХ1...3-ШР-ТХ9 (9шт)	шт	26	<u>211.91</u> 196,16	<u>-</u> -	5510	5100	<u>-</u> -	<u>1.6000</u> -	<u>41.6</u> -
15	КБ21-24-2	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг	шт	9	<u>665.36</u> 462,90	<u>43.86</u> 22,11	5988	4166	<u>395</u> 199	<u>3.9100</u> 0,1690	<u>35.19</u> 1,52
16	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,72	<u>29120.82</u> 24244,47	<u>1277.12</u> 1132,54	20967	17456	<u>920</u> 815	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>149.18</u> 7,05
17	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,18	<u>39662.57</u> 33816,92	<u>1277.12</u> 1132,54	7139	6087	<u>230</u> 204	<u>285.6400</u> 9,7940	<u>51.42</u> 1,76
18	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм (диференціальний вимикач) Щит розподільний 3-0-ШР-В, 3-10-ШР-В	100шт	0,27	<u>29120.82</u> 24244,47	<u>1277.12</u> 1132,54	7863	6546	<u>345</u> 306	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>55.94</u> 2,64
19	КБ21-24-2	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг	шт	2	<u>665.36</u> 462,90	<u>43.86</u> 22,11	1331	926	<u>88</u> 44	<u>3.9100</u> 0,1690	<u>7.82</u> 0,34
20	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,4	<u>29120.82</u> 24244,47	<u>1277.12</u> 1132,54	11648	9698	<u>511</u> 453	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>82.88</u> 3,92
21	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А Щит розподільний 3-1-ШР-В, 3-2-ШР-В, 3-3-ШР-В	100шт	0,04	<u>39662.57</u> 33816,92	<u>1277.12</u> 1132,54	1587	1353	<u>51</u> 45	<u>285.6400</u> 9,7940	<u>11.43</u> 0,39
22	КБ21-24-2	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг	шт	3	<u>665.36</u> 462,90	<u>43.86</u> 22,11	1996	1389	<u>132</u> 66	<u>3.9100</u> 0,1690	<u>11.73</u> 0,51
23	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,3	<u>29120.82</u> 24244,47	<u>1277.12</u> 1132,54	8736	7273	<u>383</u> 340	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>62.16</u> 2,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					172415	132516	<u>11527</u> 6653		<u>1121,13</u> 54,48
		Разом будівельні роботи, грн.					172415				
		в тому числі:					28372				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					139169				
		всього заробітна плата, грн.					67930				
		Загальновиробничі витрати, грн.					113,18				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					21511				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					240345				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по розділу 1					240345				
		Розділ 2. Кабельно-провідникова продукція									
24	КБ21-2-7	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	44,2	<u>4963.13</u> 4452,19	<u>176.01</u> 61,71	219370	196787	<u>7780</u> 2728	<u>41.0000</u> 0,4400	<u>1812.2</u> 19,45
25	& С113-970-8	Труба гнучка армована діам. 16мм,	м	1780	<u>30.86</u> -	<u>-</u> -	54931	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	& С113-970-9	Труба гнучка армована діам. 20мм,	м	20	<u>41.87</u> -	<u>-</u> -	837	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	& С1545-318-3 варіант 1	Металорукав діам. 20мм у ПВХ-оболонці та обплетенні з оцинкованої сталі 6071Т-022	м	50	<u>329.66</u> -	<u>-</u> -	16483	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	& С113-1437-11В-В2 варіант 2	Труба ПВХ гофрована діам. 25мм, з протяжкою 91925	м	2570	<u>11.80</u> -	<u>-</u> -	30326	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	& С113-1437-36	Тримач з засувкою для кріплення труби діам. 16мм	шт	40	<u>3.94</u> -	<u>-</u> -	158	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	& С113-1437-28	Тримач з засувкою для кріплення труби діам. 20мм	шт	40	<u>4.69</u> -	<u>-</u> -	188	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	& С1110-15-А-3	Тримач оцинкований односторонній, 25мм (ДКС 53343R)	шт	100	<u>3.28</u> -	<u>-</u> -	328	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	& С113-1437-18В	Тримач труб ДКС діам 16-32 мм., регульований (51200)	шт	5150	<u>12.85</u> -	<u>-</u> -	66178	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей із металевих труб	т	0,633	<u>31683.73</u> 30719,77	<u>347.35</u> 111,44	20056	19446	<u>220</u> 71	<u>265.6500</u> 0,7073	<u>168.16</u> 0,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	С113-6	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	150	<u>245.24</u> -	<u>-</u> -	36786	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	29,85	<u>1180.23</u> 945,66	<u>109.17</u> 70,82	35230	28228	<u>3259</u> 2114	<u>8.6000</u> 0,5634	<u>256.71</u> 16,82
36	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2	100м	54,91	<u>1715.75</u> 1341,51	<u>200.00</u> 127,94	94212	73662	<u>10982</u> 7025	<u>12.2000</u> 1,0147	<u>669.9</u> 55,72
37	КБ21-4-4	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм2	100м	5,2	<u>2348.35</u> 1790,15	<u>309.36</u> 191,60	12211	9309	<u>1609</u> 996	<u>16.2800</u> 1,5091	<u>84.66</u> 7,85
38	КБ21-4-5	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 70 мм2	100м	2	<u>2575.45</u> 1855,03	<u>446.81</u> 253,92	5151	3710	<u>894</u> 508	<u>16.8700</u> 1,9731	<u>33.74</u> 3,95
39	КМ8-148-4	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 6 кг	100 м	3,45	<u>8195.39</u> 4598,78	<u>2618.10</u> 917,92	28274	15866	<u>9032</u> 3167	<u>38.4000</u> 6,5450	<u>132.48</u> 22,58
40	КМ8-148-5	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 9 кг	100 м	0,05	<u>11830.10</u> 5940,10	<u>4873.18</u> 1708,56	592	297	<u>244</u> 85	<u>49.6000</u> 12,1825	<u>2.48</u> 0,61
41	КБ21-15-1	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм2 у лотках	100м	9,69	<u>353.16</u> 261,08	<u>22.00</u> 7,71	3422	2530	<u>213</u> 75	<u>2.1800</u> 0,0550	<u>21.12</u> 0,53
42	& 15092-1011-Б	Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння ВВГнгд перерізом 3х1,5 мм2	м	1790	<u>28.63</u> -	<u>-</u> -	51248	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	& 15092-1011-Б1	Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння ВВГнгд перерізом 3х2,5 мм2	м	6150	<u>45.77</u> -	<u>-</u> -	281486	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	& 15092-1011-Б2	Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння ВВГнгд перерізом 5х2,5 мм2	м	100	<u>76.62</u> -	<u>-</u> -	7662	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	& 15092-1011-Б4	Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння ВВГнгд перерізом 5х6,0 мм2	м	150	<u>162.42</u> -	<u>-</u> -	24363	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	& 15092-1011-Б13	Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння ВВГнгд перерізом 5х10,0 мм2	м	200	<u>182.31</u> -	<u>-</u> -	36462	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	& 15092-1011-Б5	Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння ВВГнгд перерізом 5х35,0 мм2	м	315	<u>905.44</u> -	<u>-</u> -	285214	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	& 15092-1011-Б103	Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння ВВГнгд перерізом 5х95,0 мм2	м	10	<u>2470.89</u> -	<u>-</u> -	24709	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	& 15092-1011-Б104	Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння ВВГнгд перерізом 5х120,0 мм2	м	5	<u>3094.72</u> -	<u>-</u> -	15474	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	& 15092-1011-Б160	Кабель силовий вогнестійкий з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, перетином 3х1,5мм2, ВВГнг-FRLS 180/Е30	м	1195	<u>126.48</u> -	<u>-</u> -	151144	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	& 15092-1011-Б161	Кабель силовий вогнестійкий з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, перетином 3х2,5мм2, ВВГнг-FRLS 180/Е30	м	210	<u>140.49</u> -	<u>-</u> -	29503	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	& 15092-1011-Б162	Кабель силовий вогнестійкий з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, перетином 5х4,0мм2, ВВГнг-FRLS 180/Е30	м	300	<u>484.54</u> -	<u>-</u> -	145362	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	& 15092-1011-Б163	Кабель силовий вогнестійкий з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, перетином 5х6,0мм2, ВВГнг-FRLS 180/Е30	м	70	<u>402.09</u> -	<u>-</u> -	28146	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
54	& 15092-1011-Б164	Кабель силовий вогнестійкий з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, перетином 5х35,0мм2, ВВГнг-FRLS 180/Е30	м	20	<u>1794.47</u> -	<u>-</u> -	35889	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					1741395	349835	<u>34233</u> 16769		<u>3181.45</u> 127,96
		Разом будівельні роботи, грн.					1741395				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1357327				
		всього заробітна плата, грн.					366604				
		Загальновиробничі витрати, грн.					186954				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					324,89				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					61727				
		Всього будівельні роботи, грн.					1928349				

		Всього по розділу 2					1928349				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 3. Світильники									
55	КБ21-18-16	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються в підвісних стелях, кількість ламп до 4	100шт	8,35	<u>50826.52</u> 41902,94	<u>8135.14</u> 3718,58	424401	349890	<u>67928</u> 31050	<u>371.4800</u> 27,6348	<u>3101.86</u> 230,75
56	& 1507-1137-P52 варіант 1	Світлодіодний світильник, що вбудовується в підвесну стелю типу армстронг, IP54, 40Вт, OWP OPTIMA LED 600(40) IP54/4000K Clip-In	шт	700	<u>2284.85</u> -	<u>-</u> -	1599395	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
57	& 1507-1137-P51 варіант 1	Світлодіодний світильник, що вбудовується в підвесну стелю типу армстронг, IP54, 64Вт, OWP OPTIMA LED 1200x600 IP54/4000K Clip-In	шт	135	<u>2880.38</u> -	<u>-</u> -	388851	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
58	КБ21-17-5	Монтаж світильників для ламп розжарювання: бра і плафони з кількістю ламп до 2	100шт	1,26	<u>20322.68</u> 15970,64	<u>1692.78</u> 712,36	25607	20123	<u>2133</u> 898	<u>126.4000</u> 5,2858	<u>159.26</u> 6,66
59	& 1507-1137-P16 варіант 1	Світильник-бра навісний з лампою LED 220 В, 38 Вт, Бра-100	шт	126	<u>603.93</u> -	<u>-</u> -	76095	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
60	КБ21-18-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 2	100шт	3,02	<u>40620.94</u> 25293,31	<u>5968.09</u> 2875,97	122675	76386	<u>18024</u> 8685	<u>211.2000</u> 21,5724	<u>637.82</u> 65,15
61	& 1507-1137-P19 варіант 1	Світильник навісний з лампою LED 220 В, 33 Вт, герметичний, KLED-300-14-IP54	шт	162	<u>1668.41</u> -	<u>-</u> -	270282	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
62	& 1507-1137-P20 варіант 1	Світильник навісний з лампою LED 220 В, 38 Вт, герметичний ALS.PRS-UNILED1200-38-IP54	шт	97	<u>3049.49</u> -	<u>-</u> -	295801	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
63	& 1507-1137-P25 варіант 1	Світильник навісний з лампою LED 220 В, 50 Вт SLICK.OPL.LED-50-IP54	шт	43	<u>2836.01</u> -	<u>-</u> -	121948	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
64	КБ21-18-2	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 4	100шт	0,6	<u>50250.42</u> 32719,63	<u>8168.17</u> 3647,33	30150	19632	<u>4901</u> 2188	<u>273.2100</u> 27,0724	<u>163.93</u> 16,24
65	& 1507-1137-P17	Світильник чергового освітлення, IP54, 9Вт, 180x150мм, DS LED 5000K	шт	60	<u>1121.07</u> -	<u>-</u> -	67264	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					3422469	466031	<u>92986</u> 42821		<u>4062.87</u> 318,8
		Разом будівельні роботи, грн.					3422469				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2863452				
		всього заробітна плата, грн.					508852				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					251842 425,02 80750 3674311				

		Всього по розділу 3					3674311				
		Розділ 4. Електроустановочні вироби									
66	КБ21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	100шт	1,01	<u>3708.89</u>	-	3746	3036	-	<u>27.6800</u>	<u>27.96</u>
					3005,77	-			-	-	-
67	& 290902-559-1Р	Вимикач 1-клавішний прихованої установки, 230В, IP20, 10А (супарт механізм рамка) в антибактеріальному виконанні MONAIC	шт	101	<u>390.82</u>	-	39473	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
68	КБ21-22-3	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних	100шт	2,25	<u>3884.81</u>	-	8741	7159	-	<u>29.3000</u>	<u>65.93</u>
					3181,69	-			-	-	-
69	& 290902-559-3Р	Вимикач 2-клавішний прихованої установки, 230В, IP20, 10А (супарт механізм рамка) в антибактеріальному виконанні MONAIC	шт	225	<u>412.78</u>	-	92876	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
70	& С1512-1-91	Коробка відгалужувальна 53500 ДКС	шт	395	<u>51.12</u>	-	20192	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
71	& С1512-6-10А	Коробка монтажна в бетон	шт	350	<u>9.37</u>	-	3280	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
72	& С1545-90-41	Коробка монтажна під г/к	шт	220	<u>16.14</u>	-	3551	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
73	КБ21-22-8	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	100шт	5,92	<u>3718.44</u>	-	22013	17884	-	<u>27.8200</u>	<u>164.69</u>
					3020,97	-			-	-	-
74	& С113-2106-901	Розетка штепсельна 2-полюсна для прихованої установки, із заземлюючим контактом, ~ 230В, 16А, IP20, з захисними шторками	шт	592	<u>72.30</u>	-	42802	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
75	& С1512-6-10Б-2Г	Рамка для розеток подвійна	шт	146	<u>42.73</u>	-	6239	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
76	& С1512-6-10Б-3Г	Рамка для розеток потрійна	шт	50	<u>57.11</u>	-	2856	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					245769	28079	-		<u>258.58</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					245769		-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					217690 28079 14407 25,08 4765 260176				

		Всього по розділу 4					260176				
		Розділ 5. Кабельні лотки									
77	КБ21-14-1	Прокладання лотків	100м	9,69	<u>7082.43</u> 5653,87	<u>984.67</u> 292,47	68629	54786	<u>9541</u> 2834	<u>47.2100</u> 2,0963	<u>457.46</u> 20,31
		Кабельні лотки "S5 Combitech"									
78	& 2405-1015-B8	Лоток перфорований 400x80 L- 3 м "ДКС Україна"	шт	1	<u>1554.65</u> -	<u>-</u> -	1555	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
79	& 2405-1015-1B8	Лоток перфорований 400x80 L-2 м "ДКС Україна" код. 35316	шт	1	<u>1225.38</u> -	<u>-</u> -	1225	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
80	& 2405-1015-B21 варіант 2	Перегородка SEP H80 L- 3 м оцинкована "ДКС Україна"	шт	2	<u>239.84</u> -	<u>-</u> -	480	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
81	& 2405-1015-1B14	Лоток перфорований 200x50 L- 2 м "ДКС Україна" код. 35254	шт	68	<u>540.35</u> -	<u>-</u> -	36744	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
82	& 2405-1015-2B14	Лоток перфорований 200x50 L- 3 м "ДКС Україна" код. 35264	шт	128	<u>599.19</u> -	<u>-</u> -	76696	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
83	& 2405-1015-3B14	Лоток перфорований 300x50 L- 3 м "ДКС Україна" код. 35265	шт	108	<u>915.75</u> -	<u>-</u> -	98901	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
84	& 2405-1015-4B14	Лоток перфорований 100x50 L- 3 м "ДКС Україна" код. 35262	шт	22	<u>399.74</u> -	<u>-</u> -	8794	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
85	& 2405-1015-B10 варіант 1	Кут горизонтальний 90* 200x50 "ДКС Україна" 36004	шт	86	<u>312.57</u> -	<u>-</u> -	26881	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
86	& 2405-1015-B12 варіант 1	Відгалужувач DPT Т-образний горизонтальний 200x50 оцинкований "ДКС Україна" 36124	шт	18	<u>387.33</u> -	<u>-</u> -	6972	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
87	& 2405-1015-B21 варіант 1	Перегородка SEP H50 L- 3 м оцинкована "ДКС Україна"	шт	108	<u>186.65</u> -	<u>-</u> -	20158	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кабельні лотки "L5 Combitech"									
88	& 2405-1015-B8 варіант 1	Лоток перфорований 500x80 L- 3 м "ДКС Україна" LL8050	шт	18	<u>1524.36</u> -	<u>-</u> -	27438	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
89	& 2405-1015-B9 варіант 1	Кришка із заземленням на лоток осн. 500 L- 3 м "ДКС Україна" 35527	шт	18	<u>398.34</u> -	<u>-</u> -	7170	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Система "B5 Combitech"									
90	& 2405-1016-B31	Консоль L200, 35530, фірма "DKC"	шт	148	<u>127.09</u> -	<u>-</u> -	18809	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
91	& 2405-1016-B130	Профіль L300, BPM2903, фірма "DKC"	шт	436	<u>100.83</u> -	<u>-</u> -	43962	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
92	& 2405-1016-B131	Профіль L400, BPM2904, фірма "DKC"	шт	216	<u>120.77</u> -	<u>-</u> -	26086	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
93	& 2405-1016-B132	Профіль L500, BPM2905, фірма "DKC"	шт	10	<u>152.24</u> -	<u>-</u> -	1522	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
94	& 2405-1015-B24-K0 варіант 1	Кріплення стінове LP5000 "ДКС Україна"	шт	108	<u>83.53</u> -	<u>-</u> -	9021	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
95	& C111-1381-1	Шпилька різьбова з метричною різьбою M8 L=1000 мм	шт	200	<u>82.78</u> -	<u>-</u> -	16556	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
96	& C111-1381-3	Шпилька різьбова з метричною різьбою M8 L=2000 мм	шт	20	<u>165.40</u> -	<u>-</u> -	3308	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					500907	54786	<u>9541</u> 2834		<u>457.46</u> 20,31
		Разом будівельні роботи, грн.					500907				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					436580				
		всього заробітна плата, грн.					57620				
		Загальновиробничі витрати, грн.					27958				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					46,34				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8805				
		Всього будівельні роботи, грн.					528865				

		Всього по розділу 5					528865				
		Разом прямі витрати по кошторису					6082955	1031247	<u>148287</u> 69077		<u>9081.49</u> 521,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					6082955 4903421 1100324 549090 934,51 177558 6632045 6632045				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					10537,55 1277882				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Семен КУМИШ

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Катерина МІЛЬКО

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»
21 - 3760

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-04-014/ЕТР4.С2
на монтаж електричних мереж (блок №4)
Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №3,4,7

Основа:
креслення (специфікації) № ЕТР4.С2

Кошторисна вартість 6632,045 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 10,53755 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1277,882 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Щитове устаткування									
		Ввідно-розподільний пристрій 4-ВРП-ТХ-ОВ									
1	КБ21-23-1	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	1	<u>2632.89</u> 1305,20	<u>823.62</u> 244,44	2633	1305	<u>824</u> 244	<u>10.3300</u> 1,7521	<u>10.33</u> 1,75
		Ввідно-розподільний пристрій 4-ВРП-ВК									
2	КБ21-23-1	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	1	<u>2632.89</u> 1305,20	<u>823.62</u> 244,44	2633	1305	<u>824</u> 244	<u>10.3300</u> 1,7521	<u>10.33</u> 1,75
		Шафа АВР з модулем обліку 4-ВРП-2									
3	КМ8-573-5	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 900х600х500 мм	шт	1	<u>1121.39</u> 404,32	<u>245.05</u> 72,25	1121	404	<u>245</u> 72	<u>3.2000</u> 0,5180	<u>3.2</u> 0,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Щит робочого освітлення 4-ВРП-ЩО									
4	КБ21-24-2	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг Щит аварійного освітлення 4-ВРП-ЩОА	шт	1	<u>665.36</u> 462,90	<u>43.86</u> 22,11	665	463	<u>44</u> 22	<u>3.9100</u> 0,1690	<u>3.91</u> 0,17
5	КБ21-24-2	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг Щит робочого освітлення 4ЩО-0...4ЩО-10 (11шт)	шт	1	<u>665.36</u> 462,90	<u>43.86</u> 22,11	665	463	<u>44</u> 22	<u>3.9100</u> 0,1690	<u>3.91</u> 0,17
6	КБ21-24-2	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг	шт	11	<u>665.36</u> 462,90	<u>43.86</u> 22,11	7319	5092	<u>482</u> 243	<u>3.9100</u> 0,1690	<u>43.01</u> 1,86
7	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А Щит робочого освітлення 4ЩОА1-0...4ЩОА1-10 (11шт)	100шт	0,88	<u>29120.82</u> 24244,47	<u>1277.12</u> 1132,54	25626	21335	<u>1124</u> 997	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>182.34</u> 8,62
8	КБ21-24-2	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг	шт	11	<u>665.36</u> 462,90	<u>43.86</u> 22,11	7319	5092	<u>482</u> 243	<u>3.9100</u> 0,1690	<u>43.01</u> 1,86
9	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А Щит аварійного освітлення 4ЩОА2-0...4ЩОА2-10 (11шт)	100шт	0,44	<u>29120.82</u> 24244,47	<u>1277.12</u> 1132,54	12813	10668	<u>562</u> 498	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>91.17</u> 4,31
10	КБ21-24-2	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг	шт	11	<u>665.36</u> 462,90	<u>43.86</u> 22,11	7319	5092	<u>482</u> 243	<u>3.9100</u> 0,1690	<u>43.01</u> 1,86
11	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А Щит розподільний 4ШР-ВК1...4ШР-ВК2-9 (9шт)	100шт	0,44	<u>29120.82</u> 24244,47	<u>1277.12</u> 1132,54	12813	10668	<u>562</u> 498	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>91.17</u> 4,31
12	КБ21-24-2	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг	шт	9	<u>665.36</u> 462,90	<u>43.86</u> 22,11	5988	4166	<u>395</u> 199	<u>3.9100</u> 0,1690	<u>35.19</u> 1,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Ящик керування двигуном Я1...Я17, 220В, 6А, 50 Гц (16шт)									
13	КМ8-573-4	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм Кнопковий піст 2-мод. (Кнопки "Пуск" та "Стоп") (26шт)	шт	16	<u>795.99</u> 404,32	<u>150.10</u> 40,98	12736	6469	<u>2402</u> 656	<u>3.2000</u> 0,2946	<u>51.2</u> 4,71
14	КМ10-309-3	Кнопка, установлювана на пультах і панелях Щит розподільний 4-ШР-ТХ1...4-ШР-ТХ9 (9шт)	шт	26	<u>211.91</u> 196,16	<u>-</u> -	5510	5100	<u>-</u> -	<u>1.6000</u> -	<u>41.6</u> -
15	КБ21-24-2	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг	шт	9	<u>665.36</u> 462,90	<u>43.86</u> 22,11	5988	4166	<u>395</u> 199	<u>3.9100</u> 0,1690	<u>35.19</u> 1,52
16	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,72	<u>29120.82</u> 24244,47	<u>1277.12</u> 1132,54	20967	17456	<u>920</u> 815	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>149.18</u> 7,05
17	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,18	<u>39662.57</u> 33816,92	<u>1277.12</u> 1132,54	7139	6087	<u>230</u> 204	<u>285.6400</u> 9,7940	<u>51.42</u> 1,76
18	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм (диференціальний вимикач) Щит розподільний 4-0-ШР-В, 4-10-ШР-В	100шт	0,27	<u>29120.82</u> 24244,47	<u>1277.12</u> 1132,54	7863	6546	<u>345</u> 306	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>55.94</u> 2,64
19	КБ21-24-2	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг	шт	2	<u>665.36</u> 462,90	<u>43.86</u> 22,11	1331	926	<u>88</u> 44	<u>3.9100</u> 0,1690	<u>7.82</u> 0,34
20	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,4	<u>29120.82</u> 24244,47	<u>1277.12</u> 1132,54	11648	9698	<u>511</u> 453	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>82.88</u> 3,92
21	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А Щит розподільний 4-1-ШР-В, 4-2-ШР-В, 4-4-ШР-В	100шт	0,04	<u>39662.57</u> 33816,92	<u>1277.12</u> 1132,54	1587	1353	<u>51</u> 45	<u>285.6400</u> 9,7940	<u>11.43</u> 0,39
22	КБ21-24-2	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг	шт	3	<u>665.36</u> 462,90	<u>43.86</u> 22,11	1996	1389	<u>132</u> 66	<u>3.9100</u> 0,1690	<u>11.73</u> 0,51
23	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,3	<u>29120.82</u> 24244,47	<u>1277.12</u> 1132,54	8736	7273	<u>383</u> 340	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>62.16</u> 2,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					172415	132516	<u>11527</u> 6653		<u>1121,13</u> 54,48
		Разом будівельні роботи, грн.					172415				
		в тому числі:					28372				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					139169				
		всього заробітна плата, грн.					67930				
		Загальновиробничі витрати, грн.					113,18				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					21511				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					240345				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по розділу 1					240345				
		Розділ 2. Кабельно-провідникова продукція									
24	КБ21-2-7	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	44,2	<u>4963.13</u> 4452,19	<u>176.01</u> 61,71	219370	196787	<u>7780</u> 2728	<u>41.0000</u> 0,4400	<u>1812.2</u> 19,45
25	& С113-970-8	Труба гнучка армована діам. 16мм,	м	1780	<u>30.86</u> -	<u>-</u> -	54931	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	& С113-970-9	Труба гнучка армована діам. 20мм,	м	20	<u>41.87</u> -	<u>-</u> -	837	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	& С1545-318-3 варіант 1	Металорукав діам. 20мм у ПВХ-оболонці та обплетенні з оцинкованої сталі 6071Т-022	м	50	<u>329.66</u> -	<u>-</u> -	16483	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	& С113-1437-11В-В2 варіант 2	Труба ПВХ гофрована діам. 25мм, з протяжкою 91925	м	2570	<u>11.80</u> -	<u>-</u> -	30326	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	& С113-1437-36	Тримач з засувкою для кріплення труби діам. 16мм	шт	40	<u>3.94</u> -	<u>-</u> -	158	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	& С113-1437-28	Тримач з засувкою для кріплення труби діам. 20мм	шт	40	<u>4.69</u> -	<u>-</u> -	188	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	& С1110-15-А-3	Тримач оцинкований односторонній, 25мм (ДКС 53343R)	шт	100	<u>3.28</u> -	<u>-</u> -	328	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	& С113-1437-18В	Тримач труб ДКС діам 16-32 мм., регульований (51200)	шт	5150	<u>12.85</u> -	<u>-</u> -	66178	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей із металевих труб	т	0,633	<u>31683.73</u> 30719,77	<u>347.35</u> 111,44	20056	19446	<u>220</u> 71	<u>265.6500</u> 0,7073	<u>168.16</u> 0,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	С113-6	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	150	<u>245.24</u> -	<u>-</u> -	36786	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	29,85	<u>1180.23</u> 945,66	<u>109.17</u> 70,82	35230	28228	<u>3259</u> 2114	<u>8.6000</u> 0,5634	<u>256.71</u> 16,82
36	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2	100м	54,91	<u>1715.75</u> 1341,51	<u>200.00</u> 127,94	94212	73662	<u>10982</u> 7025	<u>12.2000</u> 1,0147	<u>669.9</u> 55,72
37	КБ21-4-4	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм2	100м	5,2	<u>2348.35</u> 1790,15	<u>309.36</u> 191,60	12211	9309	<u>1609</u> 996	<u>16.2800</u> 1,5091	<u>84.66</u> 7,85
38	КБ21-4-5	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 70 мм2	100м	2	<u>2575.45</u> 1855,03	<u>446.81</u> 253,92	5151	3710	<u>894</u> 508	<u>16.8700</u> 1,9731	<u>33.74</u> 3,95
39	КМ8-148-4	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 6 кг	100 м	3,45	<u>8195.39</u> 4598,78	<u>2618.10</u> 917,92	28274	15866	<u>9032</u> 3167	<u>38.4000</u> 6,5450	<u>132.48</u> 22,58
40	КМ8-148-5	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 9 кг	100 м	0,05	<u>11830.10</u> 5940,10	<u>4873.18</u> 1708,56	592	297	<u>244</u> 85	<u>49.6000</u> 12,1825	<u>2.48</u> 0,61
41	КБ21-15-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у лотках	100м	9,69	<u>353.16</u> 261,08	<u>22.00</u> 7,71	3422	2530	<u>213</u> 75	<u>2.1800</u> 0,0550	<u>21.12</u> 0,53
42	& 15092-1011-Б	Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння ВВГнгд перерізом 3х1,5 мм2	м	1790	<u>28.63</u> -	<u>-</u> -	51248	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	& 15092-1011-Б1	Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння ВВГнгд перерізом 3х2,5 мм2	м	6150	<u>45.77</u> -	<u>-</u> -	281486	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	& 15092-1011-Б2	Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння ВВГнгд перерізом 5х2,5 мм2	м	100	<u>76.62</u> -	<u>-</u> -	7662	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	& 15092-1011-Б4	Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння ВВГнгд перерізом 5х6,0 мм2	м	150	<u>162.42</u> -	<u>-</u> -	24363	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	& 15092-1011-Б13	Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння ВВГнгд перерізом 5х10,0 мм2	м	200	<u>182.31</u> -	<u>-</u> -	36462	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	& 15092-1011-Б5	Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння ВВГнгд перерізом 5х35,0 мм2	м	315	<u>905.44</u> -	<u>-</u> -	285214	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	& 15092-1011-Б103	Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння ВВГнгд перерізом 5х95,0 мм2	м	10	<u>2470.89</u> -	<u>-</u> -	24709	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	& 15092-1011-Б104	Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння ВВГнгд перерізом 5х120,0 мм2	м	5	<u>3094.72</u> -	<u>-</u> -	15474	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	& 15092-1011-Б160	Кабель силовий вогнестійкий з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, перетином 3х1,5мм2, ВВГнг-FRLS 180/Е30	м	1195	<u>126.48</u> -	<u>-</u> -	151144	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	& 15092-1011-Б161	Кабель силовий вогнестійкий з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, перетином 3х2,5мм2, ВВГнг-FRLS 180/Е30	м	210	<u>140.49</u> -	<u>-</u> -	29503	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	& 15092-1011-Б162	Кабель силовий вогнестійкий з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, перетином 5х4,0мм2, ВВГнг-FRLS 180/Е30	м	300	<u>484.54</u> -	<u>-</u> -	145362	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	& 15092-1011-Б163	Кабель силовий вогнестійкий з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, перетином 5х6,0мм2, ВВГнг-FRLS 180/Е30	м	70	<u>402.09</u> -	<u>-</u> -	28146	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
54	& 15092-1011-Б164	Кабель силовий вогнестійкий з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, перетином 5х35,0мм2, ВВГнг-FRLS 180/Е30	м	20	<u>1794.47</u> -	<u>-</u> -	35889	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					1741395	349835	<u>34233</u> 16769		<u>3181.45</u> 127,96
		Разом будівельні роботи, грн.					1741395				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1357327				
		всього заробітна плата, грн.					366604				
		Загальновиробничі витрати, грн.					186954				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					324,89				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					61727				
		Всього будівельні роботи, грн.					1928349				

		Всього по розділу 2					1928349				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 3. Світильники									
55	КБ21-18-16	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються в підвісних стелях, кількість ламп до 4	100шт	8,35	<u>50826.52</u> 41902,94	<u>8135.14</u> 3718,58	424401	349890	<u>67928</u> 31050	<u>371.4800</u> 27,6348	<u>3101.86</u> 230,75
56	& 1507-1137-P52 варіант 1	Світлодіодний світильник, що вбудовується в підвесну стелю типу армстронг, IP54, 40Вт, OWP OPTIMA LED 600(40) IP54/4000K Clip-In	шт	700	<u>2284.85</u> -	<u>-</u> -	1599395	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
57	& 1507-1137-P51 варіант 1	Світлодіодний світильник, що вбудовується в підвесну стелю типу армстронг, IP54, 64Вт, OWP OPTIMA LED 1200x600 IP54/4000K Clip-In	шт	135	<u>2880.38</u> -	<u>-</u> -	388851	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
58	КБ21-17-5	Монтаж світильників для ламп розжарювання: бра і плафони з кількістю ламп до 2	100шт	1,26	<u>20322.68</u> 15970,64	<u>1692.78</u> 712,36	25607	20123	<u>2133</u> 898	<u>126.4000</u> 5,2858	<u>159.26</u> 6,66
59	& 1507-1137-P16 варіант 1	Світильник-бра навісний з лампою LED 220 В, 38 Вт, Бра-100	шт	126	<u>603.93</u> -	<u>-</u> -	76095	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
60	КБ21-18-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 2	100шт	3,02	<u>40620.94</u> 25293,31	<u>5968.09</u> 2875,97	122675	76386	<u>18024</u> 8685	<u>211.2000</u> 21,5724	<u>637.82</u> 65,15
61	& 1507-1137-P19 варіант 1	Світильник навісний з лампою LED 220 В, 33 Вт, герметичний, KLED-300-14-IP54	шт	162	<u>1668.41</u> -	<u>-</u> -	270282	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
62	& 1507-1137-P20 варіант 1	Світильник навісний з лампою LED 220 В, 38 Вт, герметичний ALS.PRS-UNILED1200-38-IP54	шт	97	<u>3049.49</u> -	<u>-</u> -	295801	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
63	& 1507-1137-P25 варіант 1	Світильник навісний з лампою LED 220 В, 50 Вт SLICK.OPL.LED-50-IP54	шт	43	<u>2836.01</u> -	<u>-</u> -	121948	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
64	КБ21-18-2	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 4	100шт	0,6	<u>50250.42</u> 32719,63	<u>8168.17</u> 3647,33	30150	19632	<u>4901</u> 2188	<u>273.2100</u> 27,0724	<u>163.93</u> 16,24
65	& 1507-1137-P17	Світильник чергового освітлення, IP54, 9Вт, 180x150мм, DS LED 5000K	шт	60	<u>1121.07</u> -	<u>-</u> -	67264	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					3422469	466031	<u>92986</u> 42821		<u>4062.87</u> 318,8
		Разом будівельні роботи, грн.					3422469				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2863452				
		всього заробітна плата, грн.					508852				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					251842 425,02 80750 3674311				

		Всього по розділу 3					3674311				
		Розділ 4. Електроустановочні вироби									
66	КБ21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	100шт	1,01	<u>3708.89</u>	-	3746	3036	-	<u>27.6800</u>	<u>27.96</u>
					3005,77	-			-	-	-
67	& 290902-559-1Р	Вимикач 1-клавішний прихованої установки, 230В, IP20, 10А (супарт механізм рамка) в антибактеріальному виконанні MONAIC	шт	101	<u>390.82</u>	-	39473	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
68	КБ21-22-3	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних	100шт	2,25	<u>3884.81</u>	-	8741	7159	-	<u>29.3000</u>	<u>65.93</u>
					3181,69	-			-	-	-
69	& 290902-559-3Р	Вимикач 2-клавішний прихованої установки, 230В, IP20, 10А (супарт механізм рамка) в антибактеріальному виконанні MONAIC	шт	225	<u>412.78</u>	-	92876	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
70	& С1512-1-91	Коробка відгалужувальна 53500 ДКС	шт	395	<u>51.12</u>	-	20192	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
71	& С1512-6-10А	Коробка монтажна в бетон	шт	350	<u>9.37</u>	-	3280	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
72	& С1545-90-41	Коробка монтажна під г/к	шт	220	<u>16.14</u>	-	3551	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
73	КБ21-22-8	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	100шт	5,92	<u>3718.44</u>	-	22013	17884	-	<u>27.8200</u>	<u>164.69</u>
					3020,97	-			-	-	-
74	& С113-2106-901	Розетка штепсельна 2-полюсна для прихованої установки, із заземлюючим контактом, ~ 230В, 16А, IP20, з захисними шторками	шт	592	<u>72.30</u>	-	42802	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
75	& С1512-6-10Б-2Г	Рамка для розеток подвійна	шт	146	<u>42.73</u>	-	6239	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
76	& С1512-6-10Б-3Г	Рамка для розеток потрійна	шт	50	<u>57.11</u>	-	2856	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					245769	28079	-		<u>258.58</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					245769		-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					217690 28079 14407 25,08 4765 260176				

		Всього по розділу 4					260176				
		Розділ 5. Кабельні лотки									
77	КБ21-14-1	Прокладання лотків	100м	9,69	<u>7082.43</u> 5653,87	<u>984.67</u> 292,47	68629	54786	<u>9541</u> 2834	<u>47.2100</u> 2,0963	<u>457.46</u> 20,31
		Кабельні лотки "S5 Combitech"									
78	& 2405-1015-B8	Лоток перфорований 400x80 L- 3 м "ДКС Україна"	шт	1	<u>1554.65</u> -	<u>-</u> -	1555	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
79	& 2405-1015-1B8	Лоток перфорований 400x80 L-2 м "ДКС Україна" код. 35316	шт	1	<u>1225.38</u> -	<u>-</u> -	1225	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
80	& 2405-1015-B21 варіант 2	Перегородка SEP H80 L- 3 м оцинкована "ДКС Україна"	шт	2	<u>239.84</u> -	<u>-</u> -	480	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
81	& 2405-1015-1B14	Лоток перфорований 200x50 L- 2 м "ДКС Україна" код. 35254	шт	68	<u>540.35</u> -	<u>-</u> -	36744	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
82	& 2405-1015-2B14	Лоток перфорований 200x50 L- 3 м "ДКС Україна" код. 35264	шт	128	<u>599.19</u> -	<u>-</u> -	76696	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
83	& 2405-1015-3B14	Лоток перфорований 300x50 L- 3 м "ДКС Україна" код. 35265	шт	108	<u>915.75</u> -	<u>-</u> -	98901	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
84	& 2405-1015-4B14	Лоток перфорований 100x50 L- 3 м "ДКС Україна" код. 35262	шт	22	<u>399.74</u> -	<u>-</u> -	8794	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
85	& 2405-1015-B10 варіант 1	Кут горизонтальний 90* 200x50 "ДКС Україна" 36004	шт	86	<u>312.57</u> -	<u>-</u> -	26881	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
86	& 2405-1015-B12 варіант 1	Відгалужувач DPT Т-образний горизонтальний 200x50 оцинкований "ДКС Україна" 36124	шт	18	<u>387.33</u> -	<u>-</u> -	6972	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
87	& 2405-1015-B21 варіант 1	Перегородка SEP H50 L- 3 м оцинкована "ДКС Україна"	шт	108	<u>186.65</u> -	<u>-</u> -	20158	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кабельні лотки "L5 Combitech"									
88	& 2405-1015-B8 варіант 1	Лоток перфорований 500x80 L- 3 м "ДКС Україна" LL8050	шт	18	<u>1524.36</u> -	<u>-</u> -	27438	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
89	& 2405-1015-B9 варіант 1	Кришка із заземленням на лоток осн. 500 L- 3 м "ДКС Україна" 35527	шт	18	<u>398.34</u> -	<u>-</u> -	7170	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Система "B5 Combitech"									
90	& 2405-1016-B31	Консоль L200, 35530, фірма "DKC"	шт	148	<u>127.09</u> -	<u>-</u> -	18809	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
91	& 2405-1016-B130	Профіль L300, BPM2903, фірма "DKC"	шт	436	<u>100.83</u> -	<u>-</u> -	43962	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
92	& 2405-1016-B131	Профіль L400, BPM2904, фірма "DKC"	шт	216	<u>120.77</u> -	<u>-</u> -	26086	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
93	& 2405-1016-B132	Профіль L500, BPM2905, фірма "DKC"	шт	10	<u>152.24</u> -	<u>-</u> -	1522	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
94	& 2405-1015-B24-K0 варіант 1	Кріплення стінове LP5000 "ДКС Україна"	шт	108	<u>83.53</u> -	<u>-</u> -	9021	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
95	& C111-1381-1	Шпилька різьбова з метричною різьбою M8 L=1000 мм	шт	200	<u>82.78</u> -	<u>-</u> -	16556	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
96	& C111-1381-3	Шпилька різьбова з метричною різьбою M8 L=2000 мм	шт	20	<u>165.40</u> -	<u>-</u> -	3308	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					500907	54786	<u>9541</u> 2834		<u>457.46</u> 20,31
		Разом будівельні роботи, грн.					500907				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					436580				
		всього заробітна плата, грн.					57620				
		Загальновиробничі витрати, грн.					27958				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					46,34				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8805				
		Всього будівельні роботи, грн.					528865				

		Всього по розділу 5					528865				
		Разом прямі витрати по кошторису					6082955	1031247	<u>148287</u> 69077		<u>9081.49</u> 521,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					6082955 4903421 1100324 549090 934,51 177558 6632045 6632045				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					10537,55 1277882				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Семен КУМИШ

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Катерина МІЛЬКО

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»
21 - 3760

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-04-016/ЕТР4.С3
на монтаж електричних мереж (блок №7)
Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №3,4,7

Основа:
креслення (специфікації) № ЕТР4.С3

Кошторисна вартість 10294,089 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 16,10097 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1937,832 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Щитове устаткування									
		Ввідно-розподільний пристрій 7-ВРП-ТХ-ОВ									
1	КБ21-23-1	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	1	<u>2632.89</u> 1305,20	<u>823.62</u> 244,44	2633	1305	<u>824</u> 244	<u>10.3300</u> 1,7521	<u>10.33</u> 1,75
		Ввідно-розподільний пристрій 7-ВРП-ВК									
2	КБ21-23-1	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	1	<u>2632.89</u> 1305,20	<u>823.62</u> 244,44	2633	1305	<u>824</u> 244	<u>10.3300</u> 1,7521	<u>10.33</u> 1,75
		Шафа АВР з модулем обліку 7-ВРП-2									
3	КМ8-573-5	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 900х600х500 мм	шт	1	<u>1121.39</u> 404,32	<u>245.05</u> 72,25	1121	404	<u>245</u> 72	<u>3.2000</u> 0,5180	<u>3.2</u> 0,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Щит робочого освітлення 7-ВРП-ЩО									
4	КБ21-24-2	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг Щит аварійного освітлення 7-ВРП-ЩОА	шт	1	<u>665.36</u> 462,90	<u>43.86</u> 22,11	665	463	<u>44</u> 22	<u>3.9100</u> 0,1690	<u>3.91</u> 0,17
5	КБ21-24-2	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг Щит робочого освітлення 7ЩО-0...7ЩО-10 (11шт)	шт	1	<u>665.36</u> 462,90	<u>43.86</u> 22,11	665	463	<u>44</u> 22	<u>3.9100</u> 0,1690	<u>3.91</u> 0,17
6	КБ21-24-2	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг	шт	11	<u>665.36</u> 462,90	<u>43.86</u> 22,11	7319	5092	<u>482</u> 243	<u>3.9100</u> 0,1690	<u>43.01</u> 1,86
7	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А Щит робочого освітлення 7ЩОА1-0...7ЩОА1-10 (11шт)	100шт	0,88	<u>29120.82</u> 24244,47	<u>1277.12</u> 1132,54	25626	21335	<u>1124</u> 997	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>182.34</u> 8,62
8	КБ21-24-2	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг	шт	11	<u>665.36</u> 462,90	<u>43.86</u> 22,11	7319	5092	<u>482</u> 243	<u>3.9100</u> 0,1690	<u>43.01</u> 1,86
9	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А Щит аварійного освітлення 7ЩОА2-0...7ЩОА2-10 (11шт)	100шт	0,44	<u>29120.82</u> 24244,47	<u>1277.12</u> 1132,54	12813	10668	<u>562</u> 498	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>91.17</u> 4,31
10	КБ21-24-2	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг	шт	11	<u>665.36</u> 462,90	<u>43.86</u> 22,11	7319	5092	<u>482</u> 243	<u>3.9100</u> 0,1690	<u>43.01</u> 1,86
11	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А Щит розподільний 7ШР-ВК1...7ШР-ВК9 (9шт)	100шт	0,44	<u>29120.82</u> 24244,47	<u>1277.12</u> 1132,54	12813	10668	<u>562</u> 498	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>91.17</u> 4,31
12	КБ21-24-2	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг	шт	9	<u>665.36</u> 462,90	<u>43.86</u> 22,11	5988	4166	<u>395</u> 199	<u>3.9100</u> 0,1690	<u>35.19</u> 1,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Ящик керування двигуном Я1...Я7, 220В, 6А, 50 Гц (11шт)									
13	КМ8-573-4	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм Кнопковий піст 2-мод. (Кнопки "Пуск" та "Стоп") (18шт)	шт	11	<u>795.99</u> 404,32	<u>150.10</u> 40,98	8756	4448	<u>1651</u> 451	<u>3.2000</u> 0,2946	<u>35.2</u> 3,24
14	КМ10-309-3	Кнопка, установлювана на пультах і панелях Щит розподільний 7-ШР-ТХ1...7-ШР-ТХ9 (9шт)	шт	18	<u>211.91</u> 196,16	<u>-</u> -	3814	3531	<u>-</u> -	<u>1.6000</u> -	<u>28.8</u> -
15	КБ21-24-2	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг	шт	9	<u>665.36</u> 462,90	<u>43.86</u> 22,11	5988	4166	<u>395</u> 199	<u>3.9100</u> 0,1690	<u>35.19</u> 1,52
16	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,72	<u>29120.82</u> 24244,47	<u>1277.12</u> 1132,54	20967	17456	<u>920</u> 815	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>149.18</u> 7,05
17	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,18	<u>39662.57</u> 33816,92	<u>1277.12</u> 1132,54	7139	6087	<u>230</u> 204	<u>285.6400</u> 9,7940	<u>51.42</u> 1,76
18	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм (диференціальний вимикач) Щит розподільний 7-0-ШР-В, 7-10-ШР-В	100шт	0,27	<u>29120.82</u> 24244,47	<u>1277.12</u> 1132,54	7863	6546	<u>345</u> 306	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>55.94</u> 2,64
19	КБ21-24-2	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг	шт	2	<u>665.36</u> 462,90	<u>43.86</u> 22,11	1331	926	<u>88</u> 44	<u>3.9100</u> 0,1690	<u>7.82</u> 0,34
20	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,4	<u>29120.82</u> 24244,47	<u>1277.12</u> 1132,54	11648	9698	<u>511</u> 453	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>82.88</u> 3,92
21	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А Щит розподільний 7-1-ШР-В, 7-2-ШР-В, 7-4-ШР-В	100шт	0,04	<u>39662.57</u> 33816,92	<u>1277.12</u> 1132,54	1587	1353	<u>51</u> 45	<u>285.6400</u> 9,7940	<u>11.43</u> 0,39
22	КБ21-24-2	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг	шт	3	<u>665.36</u> 462,90	<u>43.86</u> 22,11	1996	1389	<u>132</u> 66	<u>3.9100</u> 0,1690	<u>11.73</u> 0,51
23	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,3	<u>29120.82</u> 24244,47	<u>1277.12</u> 1132,54	8736	7273	<u>383</u> 340	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>62.16</u> 2,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					166739	128926	<u>10776</u> 6448		<u>1092.33</u> 53,01
		Разом будівельні роботи, грн.					166739				
		в тому числі:					27037				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					135374				
		всього заробітна плата, грн.					66204				
		Загальновиробничі витрати, грн.					110,51				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					21001				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					232943				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по розділу 1					232943				
		Розділ 2. Кабельно-провідникова продукція									
24	КБ21-2-7	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	108,2	<u>4963.13</u> 4452,19	<u>176.01</u> 61,71	537011	481727	<u>19044</u> 6677	<u>41.0000</u> 0,4400	<u>4436.2</u> 47,61
25	& С113-970-8	Труба гнучка армована діам. 16мм,	м	1820	<u>30.86</u> -	<u>-</u> -	56165	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	& С113-970-9	Труба гнучка армована діам. 20мм,	м	290	<u>41.87</u> -	<u>-</u> -	12142	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	& С113-970-3	Труба гнучка армована діам. 25мм,	м	25	<u>54.48</u> -	<u>-</u> -	1362	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	& С1545-318-3 варіант 1	Металорукав діам. 20мм у ПВХ-оболонці та обплетенні з оцинкованої сталі 6071Т-022	м	50	<u>329.66</u> -	<u>-</u> -	16483	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	& С113-1437-11В-В2 варіант 2	Труба ПВХ гофрована діам. 25мм, з протяжкою 91925	м	8635	<u>11.80</u> -	<u>-</u> -	101893	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	КБ21-2-9	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 50 мм	100м	0,2	<u>6294.37</u> 5383,89	<u>704.03</u> 246,84	1259	1077	<u>141</u> 49	<u>49.5800</u> 1,7600	<u>9.92</u> 0,35
31	& С113-970-1	Труба гнучка армована діам. 40мм,	м	20	<u>111.84</u> -	<u>-</u> -	2237	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	& C113-1437-36	Тримач з засувкою для кріплення труби діам. 16мм	шт	40	<u>3.94</u> -	<u>-</u> -	158	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	& C113-1437-28	Тримач з засувкою для кріплення труби діам. 20мм	шт	40	<u>4.69</u> -	<u>-</u> -	188	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	& C1110-15-A-3	Тримач оцинкований односторонній, 25мм (DKC 53343R)	шт	100	<u>3.28</u> -	<u>-</u> -	328	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	& C113-1437-18В	Тримач труб ДКС діам 16-32 мм., регульований (51200)	шт	5150	<u>12.85</u> -	<u>-</u> -	66178	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей із металевих труб	т	1,899	<u>31683.73</u> 30719,77	<u>347.35</u> 111,44	60167	58337	<u>660</u> 212	<u>265.6500</u> 0,7073	<u>504.47</u> 1,34
37	C113-6	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	450	<u>245.24</u> -	<u>-</u> -	110358	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	C113-6	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	150	<u>245.24</u> -	<u>-</u> -	36786	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	29,85	<u>1180.23</u> 945,66	<u>109.17</u> 70,82	35230	28228	<u>3259</u> 2114	<u>8.6000</u> 0,5634	<u>256.71</u> 16,82
40	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2	100м	167,92	<u>1715.75</u> 1341,51	<u>200.00</u> 127,94	288109	225266	<u>33584</u> 21484	<u>12.2000</u> 1,0147	<u>2048.62</u> 170,39
41	КБ21-4-4	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм2	100м	18,6	<u>2348.35</u> 1790,15	<u>309.36</u> 191,60	43679	33297	<u>5754</u> 3564	<u>16.2800</u> 1,5091	<u>302.81</u> 28,07
42	КБ21-4-5	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 70 мм2	100м	5,55	<u>2575.45</u> 1855,03	<u>446.81</u> 253,92	14294	10295	<u>2480</u> 1409	<u>16.8700</u> 1,9731	<u>93.63</u> 10,95
43	КМ8-148-4	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 6 кг	100 м	12,45	<u>8195.39</u> 4598,78	<u>2618.10</u> 917,92	102033	57255	<u>32595</u> 11428	<u>38.4000</u> 6,5450	<u>478.08</u> 81,49
44	КМ8-148-5	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 9 кг	100 м	0,2	<u>11830.10</u> 5940,10	<u>4873.18</u> 1708,56	2366	1188	<u>975</u> 342	<u>49.6000</u> 12,1825	<u>9.92</u> 2,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	КБ21-15-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у лотках	100м	32,88	<u>353.16</u> 261,08	<u>22.00</u> 7,71	11612	8584	<u>723</u> 254	<u>2.1800</u> 0,0550	<u>71.68</u> 1,81
46	& 15092-1011-Б	Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння ВВГнгд перерізом 3х1,5 мм2	м	1790	<u>28.63</u> -	<u>-</u> -	51248	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	& 15092-1011-Б1	Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння ВВГнгд перерізом 3х2,5 мм2	м	19300	<u>45.77</u> -	<u>-</u> -	883361	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	& 15092-1011-Б2	Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння ВВГнгд перерізом 5х2,5 мм2	м	150	<u>76.62</u> -	<u>-</u> -	11493	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	& 15092-1011-Б3	Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння ВВГнгд перерізом 5х4,0 мм2	м	30	<u>111.79</u> -	<u>-</u> -	3354	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	& 15092-1011-Б4	Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння ВВГнгд перерізом 5х6,0 мм2	м	480	<u>162.42</u> -	<u>-</u> -	77962	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	& 15092-1011-Б13	Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння ВВГнгд перерізом 5х10,0 мм2	м	555	<u>182.31</u> -	<u>-</u> -	101182	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	& 15092-1011-Б10	Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння ВВГнгд перерізом 5х25,0 мм2	м	35	<u>655.82</u> -	<u>-</u> -	22954	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	& 15092-1011-Б5	Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння ВВГнгд перерізом 5х35,0 мм2	м	1105	<u>905.44</u> -	<u>-</u> -	1000511	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
54	& 15092-1011-Б103	Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння ВВГнгд перерізом 5х95,0 мм2	м	35	<u>2470.89</u> -	<u>-</u> -	86481	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
55	& 15092-1011-Б104	Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння ВВГнгд перерізом 5х120,0 мм2	м	20	<u>3094.72</u> -	<u>-</u> -	61894	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
56	& 15092-1011-Б160	Кабель силовий вогнестійкий з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, перетином 3х1,5мм2, ВВГнг-FRLS 180/Е30	м	1195	<u>126.48</u> -	<u>-</u> -	151144	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
57	& 15092-1011-Б161	Кабель силовий вогнестійкий з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, перетином 3х2,5мм2, ВВГнг-FRLS 180/Е30	м	630	<u>140.49</u> -	<u>-</u> -	88509	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
58	& 15092-1011-Б162	Кабель силовий вогнестійкий з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, перетином 5х4,0мм2, ВВГнг-FRLS 180/Е30	м	1105	<u>484.54</u> -	<u>-</u> -	535417	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	& 15092-1011-Б163	Кабель силовий вогнестійкий з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, перетином 5х6,0мм ² , ВВГнг-FRLS 180/Е30	м	245	<u>402.09</u> -	<u>-</u> -	98512	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
60	& 15092-1011-Б164	Кабель силовий вогнестійкий з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, перетином 5х35,0мм ² , ВВГнг-FRLS 180/Е30	м	70	<u>1794.47</u> -	<u>-</u> -	125613	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					4799673	905254	<u>99215</u> 47533		<u>8212.04</u> 361,27
		Разом будівельні роботи, грн.					4799673				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3795204				
		всього заробітна плата, грн.					952787				
		Загальновиробничі витрати, грн.					485397				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					843,25				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					160207				
		Всього будівельні роботи, грн.					5285070				

		Всього по розділу 2					5285070				
		Розділ 3. Світильники									
61	КБ21-18-16	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп до 4	100шт	6,61	<u>50826.52</u> 41902,94	<u>8135.14</u> 3718,58	335963	276978	<u>53773</u> 24580	<u>371.4800</u> 27,6348	<u>2455.48</u> 182,67
62	& 1507-1137-Р52 варіант 1	Світлодіодний світильник, що вбудовується в підвесну стелю типу армстронг, IP54, 40Вт, OWP OPTIMA LED 600(40) IP54/4000K Clip-In	шт	495	<u>2284.85</u> -	<u>-</u> -	1131001	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
63	& 1507-1137-Р51 варіант 1	Світлодіодний світильник, що вбудовується в підвесну стелю типу армстронг, IP54, 64Вт, OWP OPTIMA LED 1200х600 IP54/4000K Clip-In	шт	160	<u>2880.38</u> -	<u>-</u> -	460861	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
64	& 1507-1137-Р21 варіант 1	Світлодіодний світильник, що вбудовується в підвесну стелю типу армстронг, IP54, 35Вт, 595х595мм, OWP ECO LED-595	шт	6	<u>3839.99</u> -	<u>-</u> -	23040	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
65	КБ21-18-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що встановлюються на штирях, кількість ламп до 2	100шт	1,85	<u>40620.94</u> 25293,31	<u>5968.09</u> 2875,97	75149	46793	<u>11041</u> 5321	<u>211.2000</u> 21,5724	<u>390.72</u> 39,91
66	& 1507-1137-Р19 варіант 1	Світильник навісний з лампою LED 220 В, 33 Вт, герметичний, KLED-300-14-IP54	шт	71	<u>1668.41</u> -	<u>-</u> -	118457	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	& 1507-1137-P20 варіант 1	Світильник навісний з лампою LED 220 В, 38 Вт, герметичний ALS.PRS-UNILED1200-38-IP54	шт	97	<u>3049.49</u> -	<u>-</u> -	295801	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
68	& 1507-1137-P25 варіант 1	Світильник навісний з лампою LED 220 В, 50 Вт SLICK.OPL.LED-50-IP54	шт	17	<u>2836.01</u> -	<u>-</u> -	48212	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					2488484	323771	<u>64814</u> 29901		<u>2846.2</u> 222,58
		Разом будівельні роботи, грн.					2488484				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2099899				
		всього заробітна плата, грн.					353672				
		Загальновиробничі витрати, грн.					175750				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					297,67				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					56555				
		Всього будівельні роботи, грн.					2664234				

		Всього по розділу 3					2664234				
		Розділ 4. Електроустановочні вироби									
69	КБ21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	100шт	1,01	<u>3708.89</u> 3005,77	<u>-</u> -	3746	3036	<u>-</u> -	<u>27.6800</u> -	<u>27.96</u> -
70	& 290902-559-1P	Вимикач 1-клавішний прихованої установки, 230В, IP20, 10А (супарт механізм рамка) в антибактеріальному виконанні MONAIC	шт	101	<u>390.82</u> -	<u>-</u> -	39473	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
71	КБ21-22-3	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних	100шт	2,25	<u>3884.81</u> 3181,69	<u>-</u> -	8741	7159	<u>-</u> -	<u>29.3000</u> -	<u>65.93</u> -
72	& 290902-559-3P	Вимикач 2-клавішний прихованої установки, 230В, IP20, 10А (супарт механізм рамка) в антибактеріальному виконанні MONAIC	шт	225	<u>412.78</u> -	<u>-</u> -	92876	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
73	& С1512-1-91 варіант 1	Коробка відгалужувальна 53500 ДКС	шт	395	<u>51.12</u> -	<u>-</u> -	20192	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
74	& С1512-6-10А варіант 1	Коробка монтажна в бетон	шт	350	<u>9.37</u> -	<u>-</u> -	3280	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
75	& С1545-90-41 варіант 1	Коробка монтажна під г/к	шт	220	<u>16.14</u> -	<u>-</u> -	3551	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	КБ21-22-8	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	100шт	5,92	<u>3718.44</u> 3020,97	-	22013	17884	-	<u>27.8200</u>	<u>164.69</u>
77	& С113-2106-901	Розетка штепсельна 2-полюсна для прихованої установки, із заземлюючим контактом, ~ 230В, 16А, IP20, з захисними шторками	шт	592	<u>72.30</u> -	-	42802	-	-	-	-
78	& С1512-6-10Б-2Г	Рамка для розеток подвійна	шт	146	<u>42.73</u> -	-	6239	-	-	-	-
79	& С1512-6-10Б-3Г	Рамка для розеток потрійна	шт	50	<u>57.11</u> -	-	2856	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 4							245769	28079	-		<u>258.58</u>
Разом будівельні роботи, грн.							245769				-
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							217690				
всього заробітна плата, грн.							28079				
Загальновиробничі витрати, грн.							14407				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							25,08				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							4765				
Всього будівельні роботи, грн.							260176				

Всього по розділу 4							260176				
Розділ 5. Кабельні лотки											
80	КБ21-14-1	Прокладання лотків	100м	32,88	<u>7082.43</u> 5653,87	<u>984.67</u> 292,47	232870	185899	<u>32376</u> 9616	<u>47.2100</u> 2,0963	<u>1552.26</u> 68,93
Кабельні лотки "S5 Combitech"											
81	& 2405-1015-B8	Лоток перфорований 400x80 L- 3 м "ДКС Україна"	шт	38	<u>1554.65</u> -	-	59077	-	-	-	-
82	& 2405-1015-1B8	Лоток перфорований 400x80 L-2 м "ДКС Україна" код. 35316	шт	2	<u>1225.38</u> -	-	2451	-	-	-	-
83	& 2405-1015-B21 варіант 2	Перегородка SEP H80 L- 3 м оцинкована "ДКС Україна"	шт	22	<u>239.84</u> -	-	5276	-	-	-	-
84	& 2405-1015-1B14	Лоток перфорований 200x50 L- 2 м "ДКС Україна" код. 35254	шт	136	<u>540.35</u> -	-	73488	-	-	-	-
85	& 2405-1015-2B14	Лоток перфорований 200x50 L- 3 м "ДКС Україна" код. 35264	шт	406	<u>599.19</u> -	-	243271	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	& 2405-1015-3В14 варіант 1	Лоток перфорований 300х50 L- 2 м "ДКС Україна" код. 35255	шт	6	<u>705.63</u> -	<u>-</u> -	4234	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
87	& 2405-1015-3В14	Лоток перфорований 300х50 L- 3 м "ДКС Україна" код. 35265	шт	432	<u>915.75</u> -	<u>-</u> -	395604	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
88	& 2405-1015-4В14	Лоток перфорований 100х50 L- 3 м "ДКС Україна" код. 35262	шт	44	<u>399.74</u> -	<u>-</u> -	17589	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
89	& 2405-1015-В10 варіант 1	Кут горизонтальний 90° 200х50 "ДКС Україна" 36004	шт	172	<u>312.57</u> -	<u>-</u> -	53762	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
90	& 2405-1015-В12 варіант 1	Відгалужувач DPT Т-образний горизонтальний 200х50 оцинкований "ДКС Україна" 36124	шт	38	<u>387.33</u> -	<u>-</u> -	14719	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
91	& 2405-1015-В12	Відгалужувач DPT Т-образний горизонтальний 400х80 оцинкований "ДКС Україна"	шт	2	<u>825.12</u> -	<u>-</u> -	1650	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
92	& 2405-1015-В21 варіант 1	Перегородка SEP H50 L- 3 м оцинкована "ДКС Україна"	шт	432	<u>186.65</u> -	<u>-</u> -	80633	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Кабельні лотки "L5 Combitech"									
93	& 2405-1015-В8 варіант 1	Лоток перфорований 500х80 L- 3 м "ДКС Україна" LL8050	шт	80	<u>1524.36</u> -	<u>-</u> -	121949	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
94	& 2405-1015-В9 варіант 1	Кришка із заземленням на лоток осн. 500 L- 3 м "ДКС Україна" 35527	шт	36	<u>398.34</u> -	<u>-</u> -	14340	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Система "B5 Combitech"									
95	& 2405-1016-В31	Консоль L200, 35530, фірма "DKC"	шт	296	<u>127.09</u> -	<u>-</u> -	37619	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
96	& 2405-1016-В130	Профіль L300, BPM2903, фірма "DKC"	шт	1342	<u>100.83</u> -	<u>-</u> -	135314	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
97	& 2405-1016-В131	Профіль L400, BPM2904, фірма "DKC"	шт	1192	<u>120.77</u> -	<u>-</u> -	143958	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
98	& 2405-1016-В132	Профіль L500, BPM2905, фірма "DKC"	шт	128	<u>152.24</u> -	<u>-</u> -	19487	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
99	& 2405-1015-В24-К0 варіант 1	Кріплення стінове LP5000 "ДКС Україна"	шт	240	<u>83.53</u> -	<u>-</u> -	20047	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
100	& С111-1381-1	Шпилька різьбова з метричною різьбою М8 L=1000 мм	шт	820	<u>82.78</u> -	<u>-</u> -	67880	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	& С111-1381-3	Шпилька різьбова з метричною різьбою М8 L=2000 мм	шт	70	<u>165.40</u> -	<u>-</u> -	11578	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					1756796	185899	<u>32376</u> 9616		<u>1552.26</u> 68,93
		Разом будівельні роботи, грн.					1756796				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1538521				
		всього заробітна плата, грн.					195515				
		Загальновиробничі витрати, грн.					94870				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					157,26				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					29877				
		Всього будівельні роботи, грн.					1851666				

		Всього по розділу 5					1851666				
		Разом прямі витрати по кошторису					9457461	1571929	<u>207181</u> 93498		<u>13961.41</u> 705,79
		Разом будівельні роботи, грн.					9457461				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7678351				
		всього заробітна плата, грн.					1665427				
		Загальновиробничі витрати, грн.					836628				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1433,77				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					272405				
		Всього будівельні роботи, грн.					10294089				

		Всього по кошторису					10294089				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					16100,97				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1937832				

Склав

_____ Семен КУМИШ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ Катерина МІЛЬКО
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»
21 - 3760

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-04-018/СПДЗ
на система протидимного захисту
Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №3,4,7

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 204,173 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,29865 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 37,535 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ7-170-3 Вказівки щодо засто- сування РЕКНМУ таб.1,к=0,95	Монтаж вентилятора осьового, маса до 0,2 т	шт	1	<u>2653.65</u> 2070,65	<u>375.79</u> 83,58	2654	2071	<u>376</u> 84	<u>17.2900</u> 0,6253	<u>17.29</u> 0,63
2	& 2308- 1001-230	Агрегат даховий осьовий VKOP настановна потужність N=11 кВт, число полюсів 2, кліматичне виконання Y1 "VKOP 0-063-N- 01100/2-Y1"	шт	1	<u>17788.00</u> -	<u>-</u> -	17788	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	КМ8-481-20 Вказівки щодо засто- сування РЕКНМУ таб.1,к=1,1	Підготовлення до випробування, здавання під налагодження і пуску, приєднування до електричної мережі електричних машин з короткозамкненим ротором зі щитовими підшипниками, які надходять у зібраному вигляді, маса до 0,15 т	шт	1	<u>576.61</u> 222,38	<u>18.83</u> 4,77	577	222	<u>19</u> 5	<u>1.7600</u> 0,0347	<u>1.76</u> 0,03
4	КБ20-23-5	Установлення стаканів	шт	1	<u>2022.27</u> 1864,49	<u>109.20</u> 42,40	2022	1864	<u>109</u> 42	<u>17.1700</u> 0,3458	<u>17.17</u> 0,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	& 2405-1854-901 варіант 1	Стакан монтажний димовидалення теплоізолюваний з вбудованим клапаном на витяг ; загальнопромислового виконання STAM 203-88 -N	шт	1	<u>13324.76</u> -	<u>-</u> -	13325	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	& C130-231-68 варіант 3	Перехідник OZA-PEK-063-ZC	шт	1	<u>2100.02</u> -	<u>-</u> -	2100	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	KM30-308-1	Монтаж клапана протидимного	шт	10	<u>2984.68</u> 2885,27	<u>44.00</u> 15,43	29847	28853	<u>440</u> 154	<u>23.8000</u> 0,1100	<u>238</u> 1,1
8	& 1704-50564-306	Клапан протипожежний димовий GMK-U-DU-800x400-1*f-MB-in-RES-MRZ стінового типу, з електроприводом, N=8 Вт.	шт	10	<u>11132.00</u> -	<u>-</u> -	111320	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	C1630-83	Кронштейни та підставки під устаткування із сортової сталі	кг	100	<u>47.07</u> -	<u>-</u> -	4707	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					184340	33010	<u>944</u> 285		<u>274.22</u> 2,11
		Разом устаткування, грн.					129108				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					5071				
		Всього устаткування, грн.					134179				
		Разом будівельні роботи, грн.					55232				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					21278				
		всього заробітна плата, грн.					33295				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14762				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					22,32				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4240				
		Всього будівельні роботи, грн.					69994				

		Всього по кошторису					204173				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					298,65				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					37535				

Склав

_____ Семен КУМИШ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ Катерина МІЛЬКО
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»
21 - 3760

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-04-019/СПС4.СО4

на протипожежна автоматика

Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №3,4,7

Основа:
креслення (специфікації) № СПС4.СО4

Кошторисна вартість 542,513 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2,69396 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 312,864 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Відділ 1. Блок 3									
		Розділ 1. Обладнання									
1	КМ10-667-12	Пристрій проміжний на 5 променів	шт	3	<u>1456.33</u> 1389,95	<u>1.40</u> 0,23	4369	4170	<u>4</u> 1	<u>12.8000</u> 0,0021	<u>38.4</u> 0,01
2	КМ10-667-8	Прилад ОПС на 4 промені	шт	20	<u>1443.47</u> 1389,95	<u>1.40</u> 0,23	28869	27799	<u>28</u> 5	<u>12.8000</u> 0,0021	<u>256</u> 0,04
3	КМ10-309-3	Кнопка, установлювана на пультах і панелях	шт	20	<u>196.98</u> 196,16	<u>-</u> -	3940	3923	<u>-</u> -	<u>1.6000</u> -	<u>32</u> -
4	КМ10-668-1	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні	шт	20	<u>202.86</u> 173,74	<u>6.72</u> 1,10	4057	3475	<u>134</u> 22	<u>1.6000</u> 0,0101	<u>32</u> 0,2
5	КМ10-901-5	Шафа настінна, розмір до 640x840 мм	шт	1	<u>439.71</u> 370,05	<u>10.29</u> 4,53	440	370	<u>10</u> 5	<u>3.2000</u> 0,0378	<u>3.2</u> 0,04
6 &	9021-5-771	Шафа управління асинхронним двигуном Р=4 кВт; 380В [Я5111-3074]	комплект	1	<u>4837.24</u> -	<u>-</u> -	4837	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					46512	39737	<u>176</u> 33		<u>361.6</u> 0,29
		Разом будівельні роботи, грн.					46512				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6599				
		всього заробітна плата, грн.					39770				
		Загальновиробничі витрати, грн.					18223				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					28,54				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5424				
		Всього будівельні роботи, грн.					64735				

		Всього по розділу 1					64735				
		Розділ 2. Кабелі та проводи									
7	КБ21-4-1	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2	100м	8,5	<u>951.99</u> 814,80	<u>78.97</u> 51,77	8092	6926	<u>671</u> 440	<u>7.4100</u> 0,4130	<u>62.99</u> 3,51
8	КБ21-4-6	Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2	100м	2,5	<u>570.75</u> 372,76	<u>78.97</u> 51,77	1427	932	<u>197</u> 129	<u>3.3900</u> 0,4130	<u>8.48</u> 1,03
9	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2	100м	0,6	<u>1715.75</u> 1341,51	<u>200.00</u> 127,94	1029	805	<u>120</u> 77	<u>12.2000</u> 1,0147	<u>7.32</u> 0,61
10	& C154-100-30	Кабель вогнестійкий JE-H(ST)H FE180/E30 1x2x0,8	1000м	0,918	<u>12269.30</u> -	<u>-</u> -	11263	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	& C1545-64-32	Кабель КОРкСНс FRHF FE 180/E30 2x1	м	204	<u>24.28</u> -	<u>-</u> -	4953	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	& C1545-64-39	Кабель КОРкСНс FRHF FE 180/E30 4x4,0	м	61,2	<u>113.66</u> -	<u>-</u> -	6956	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					33720	8663	<u>988</u> 646		<u>78.79</u> 5,15
		Разом будівельні роботи, грн.					33720				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					24069				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					9309 4723 8,14 1546 38443				

		Всього по розділу 2					38443				
13	КБ21-2-7	Розділ 3. Матеріали <i>Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм</i>	100м	8,5	<u>4670.05</u> 4452,19	<u>176.01</u> 61,71	39695	37844	<u>1496</u> 525	<u>41.0000</u> 0,4400	<u>348.5</u> 3,74
14	& С113-953- А-6	Труба ПВХ гнучка гофр. д.20мм, (DKC 91520)	м	867	<u>11.81</u> -	<u>-</u> -	10239	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	& С111- 1691-24	Тримач оцинкований двосторонній діаметром 53355 DKC	шт	2200	<u>3.59</u> -	<u>-</u> -	7898	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					57832	37844	<u>1496</u> 525		<u>348.5</u> 3,74
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					57832 18492 38369 19654 34,17 6491 77486				

		Всього по розділу 3					77486				
		Разом прямі витрати по відділу 1					138064	86244	<u>2660</u> 1204		<u>788.89</u> 9,18
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					138064 49160 87448				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					42597 70,85 13461 180661				

		Всього по відділу 1					180661				
		Відділ 2. Блок 4									
		Розділ 1. Обладнання									
16	КМ10-667-12	Пристрій проміжний на 5 променів	шт	2	<u>1456,33</u> 1389,95	<u>1,40</u> 0,23	2913	2780	<u>3</u> -	<u>12,8000</u> 0,0021	<u>25,6</u> -
17	КМ10-667-8	Прилад ОПС на 4 промені	шт	20	<u>1443,47</u> 1389,95	<u>1,40</u> 0,23	28869	27799	<u>28</u> 5	<u>12,8000</u> 0,0021	<u>256</u> 0,04
18	КМ10-309-3	Кнопка, установлювана на пультах і панелях	шт	20	<u>196,98</u> 196,16	<u>-</u> -	3940	3923	<u>-</u> -	<u>1,6000</u> -	<u>32</u> -
19	КМ10-668-1	Сповіслювач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні	шт	20	<u>202,86</u> 173,74	<u>6,72</u> 1,10	4057	3475	<u>134</u> 22	<u>1,6000</u> 0,0101	<u>32</u> 0,2
		Разом прямі витрати по розділу 1					39779	37977	<u>165</u> 27		<u>345,6</u> 0,24
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					39779 1637 38004 17404 27,25 5178 57183				

		Всього по розділу 1					57183				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 2. Кабелі та проводи									
20	КБ21-4-1	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм ²	100м	8,5	<u>951.99</u> 814,80	<u>78.97</u> 51,77	8092	6926	<u>671</u> 440	<u>7.4100</u> 0,4130	<u>62.99</u> 3,51
21	КБ21-4-6	Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм ²	100м	2	<u>570.75</u> 372,76	<u>78.97</u> 51,77	1142	746	<u>158</u> 104	<u>3.3900</u> 0,4130	<u>6.78</u> 0,83
22	& С154-100-30	Кабель вогнестійкий JE-H(ST)H FE180/E30 1x2x0,8	1000м	0,867	<u>12269.30</u> -	<u>-</u> -	10637	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	& С1545-64-32	Кабель КОРкСНс FRHF FE 180/E30 2x1	м	204	<u>24.28</u> -	<u>-</u> -	4953	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					24824	7672	<u>829</u> 544		<u>69.77</u> 4,34
		Разом будівельні роботи, грн.					24824				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					16323				
		всього заробітна плата, грн.					8216				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4168				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,19				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1365				
		Всього будівельні роботи, грн.					28992				

		Всього по розділу 2					28992				
		Розділ 3. Матеріали									
24	КБ21-2-7	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	8,5	<u>4670.05</u> 4452,19	<u>176.01</u> 61,71	39695	37844	<u>1496</u> 525	<u>41.0000</u> 0,4400	<u>348.5</u> 3,74
25	& С113-953-А-6	Труба ПВХ гнучка гофр. д.20мм, (DKC 91520)	м	867	<u>11.81</u> -	<u>-</u> -	10239	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	& С111-1691-24	Тримач оцинкований двосторонній діаметром 53355 DKC	шт	2200	<u>3.59</u> -	<u>-</u> -	7898	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 3					57832	37844	<u>1496</u> 525		<u>348,5</u> 3,74
		Разом будівельні роботи, грн.					57832				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					18492				
		всього заробітна плата, грн.					38369				
		Загальновиробничі витрати, грн.					19654				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					34,17				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6491				
		Всього будівельні роботи, грн.					77486				

		Всього по розділу 3					77486				
		Разом прямі витрати по відділу 2					122435	83493	<u>2490</u> 1096		<u>763,87</u> 8,32
		Разом будівельні роботи, грн.					122435				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					36452				
		всього заробітна плата, грн.					84589				
		Загальновиробничі витрати, грн.					41226				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					68,61				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					13034				
		Всього будівельні роботи, грн.					163661				

		Всього по відділу 2					163661				
		<u>Відділ 3. Блок 7</u>									
		Розділ 1. Обладнання									
27	КМ10-667-12	Пристрій проміжний на 5 променів	шт	2	<u>1456,33</u> 1389,95	<u>1,40</u> 0,23	2913	2780	<u>3</u> -	<u>12,8000</u> 0,0021	<u>25,6</u> -
28	КМ10-667-8	Прилад ОПС на 4 промені	шт	20	<u>1443,47</u> 1389,95	<u>1,40</u> 0,23	28869	27799	<u>28</u> 5	<u>12,8000</u> 0,0021	<u>256</u> 0,04
29	КМ10-309-3	Кнопка, установлювана на пультах і панелях	шт	20	<u>196,98</u> 196,16	<u>-</u> -	3940	3923	<u>-</u> -	<u>1,6000</u> -	<u>32</u> -
30	КМ10-668-1	Сповіслювач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні	шт	20	<u>202,86</u> 173,74	<u>6,72</u> 1,10	4057	3475	<u>134</u> 22	<u>1,6000</u> 0,0101	<u>32</u> 0,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					39779	37977	<u>165</u> 27		<u>345.6</u> 0,24
		Разом будівельні роботи, грн.					39779				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1637				
		всього заробітна плата, грн.					38004				
		Загальновиробничі витрати, грн.					17404				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					27,25				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5178				
		Всього будівельні роботи, грн.					57183				

		Всього по розділу 1					57183				
		Розділ 2. Кабелі та проводи									
31	КБ21-4-1	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2	100м	11	<u>951.99</u> 814,80	<u>78.97</u> 51,77	10472	8963	<u>869</u> 569	<u>7.4100</u> 0,4130	<u>81.51</u> 4,54
32	КБ21-4-6	Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2	100м	4	<u>570.75</u> 372,76	<u>78.97</u> 51,77	2283	1491	<u>316</u> 207	<u>3.3900</u> 0,4130	<u>13.56</u> 1,65
33	& C154-100-30	Кабель вогнестійкий JE-H(ST)H FE180/E30 1x2x0,8	1000м	1,224	<u>12269.30</u> -	<u>-</u> -	15018	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	& C1545-64-32	Кабель КОРкСнс FRHF FE 180/E30 2x1	м	306	<u>24.28</u> -	<u>-</u> -	7430	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					35203	10454	<u>1185</u> 776		<u>95.07</u> 6,19
		Разом будівельні роботи, грн.					35203				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					23564				
		всього заробітна плата, грн.					11230				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5696				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,83				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1866				
		Всього будівельні роботи, грн.					40899				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 2					40899				
		Розділ 3. Матеріали									
35	КБ21-2-7	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	11	<u>4670.05</u> 4452,19	<u>176.01</u> 61,71	51371	48974	<u>1936</u> 679	<u>41.0000</u> 0,4400	<u>451</u> 4,84
36	& С113-953-А-6	Труба ПВХ гнучка гофр. д.20мм, (DKC 91520)	м	1122	<u>11.81</u> -	<u>-</u> -	13251	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	& С111-1691-24	Тримач оцинкований двосторонній діаметром 53355 DKC	шт	2800	<u>3.59</u> -	<u>-</u> -	10052	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					74674	48974	<u>1936</u> 679		<u>451</u> 4,84
		Разом будівельні роботи, грн.					74674				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					23764				
		всього заробітна плата, грн.					49653				
		Загальновиробничі витрати, грн.					25434				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					44,22				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8401				
		Всього будівельні роботи, грн.					100108				

		Всього по розділу 3					100108				
		Разом прямі витрати по відділу 3					149656	97405	<u>3286</u> 1482		<u>891.67</u> 11,27
		Разом будівельні роботи, грн.					149656				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					48965				
		всього заробітна плата, грн.					98887				
		Загальновиробничі витрати, грн.					48534				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					81,3				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					15445				
		Всього будівельні роботи, грн.					198190				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по відділу 3					198190				
		Разом прямі витрати по кошторису					410155	267142	8436 3782		2444.43 28,77
		Разом будівельні роботи, грн.					410155				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					134577				
		всього заробітна плата, грн.					270924				
		Загальновиробничі витрати, грн.					132358				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					220,76				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					41940				
		Всього будівельні роботи, грн.					542513				

		Всього по кошторису					542513				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					2693,96				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					312864				

Склав

_____ Семен КУМИШ
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ Катерина МІЛЬКО
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»
21 - 3760

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-04-021/СПС4.СО1
на пожежна сигналізація та оповіщення про пожежу (блок №3)
Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №3,4,7

Основа:
креслення (специфікації) № СПС4.СО1

Кошторисна вартість 1422,949 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 6,23085 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 727,835 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Обладнання ПС									
1	КМ10-667-11	Пристрій розширення на 8 променів	шт	2	<u>2522.90</u>	<u>1.40</u>	5046	4865	3	<u>22.4000</u>	<u>44.8</u>
					2432,42	0,23			-	0,0021	-
2	КМ10-667-9	Прилад приймально-контрольний об'єктовий на 2 промені	шт	9	<u>3307.25</u>	<u>1.40</u>	29765	29238	13	<u>28.8000</u>	<u>259.2</u>
					3248,64	0,23			2	0,0021	0,02
3	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	240	<u>402.47</u>	<u>1.73</u>	96593	83398	415	<u>3.2000</u>	<u>768</u>
					347,49	0,28			67	0,0026	0,62
4	КМ10-668-1	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні	шт	41	<u>216.58</u>	<u>6.72</u>	8880	7123	276	<u>1.6000</u>	<u>65.6</u>
					173,74	1,10			45	0,0101	0,41
5	КМ10-668-4	Сповіщувач ПС автоматичний контактний	шт	35	<u>192.60</u>	-	6741	6081	-	<u>1.6000</u>	<u>56</u>
					173,74	-			-	-	-
6	& C1504-45- 2003	Захисне скло для сповіщувачів ручних	шт	35	<u>42.84</u>	-	1499	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7 & 1800-30025		Розетка ПП «РЕЗЕРВ-1» Р-96	шт	281	<u>56.13</u> -	<u>-</u> -	15773	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					164297	130705	<u>707</u> 114		<u>1193.6</u> 1,05
		Разом будівельні роботи, грн.					164297				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					32885				
		всього заробітна плата, грн.					130819				
		Загальновиробничі витрати, грн.					60068				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					94,38				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					17931				
		Всього будівельні роботи, грн.					224365				

		Всього по розділу 1					224365				
8 & С1504-45-2003		Розділ 2. Резервний запас сповіщувачів									
9 & 1800-30025		Захисне скло для сповіщувачів ручних	шт	3	<u>42.84</u> -	<u>-</u> -	129	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Розетка ПП «РЕЗЕРВ-1» Р-96	шт	28	<u>56.13</u> -	<u>-</u> -	1572	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					1701	-	<u>-</u> -		<u>-</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					1701				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1701				
		Всього будівельні роботи, грн.					1701				

		Всього по розділу 2					1701				
10 КБ21-4-1		Розділ 3. Кабелі та проводи ПС									
		Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого однопровідного або багатопровідного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм ²	100м	27,6	<u>951.99</u> 814,80	<u>78.97</u> 51,77	26275	22488	<u>2180</u> 1429	<u>7.4100</u> 0,4130	<u>204.52</u> 11,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	КБ21-4-6	Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм ²	100м	11	<u>570.75</u> 372,76	<u>78.97</u> 51,77	6278	4100	<u>869</u> 569	<u>3.3900</u> 0,4130	<u>37.29</u> 4,54
12	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	0,15	<u>1180.23</u> 945,66	<u>109.17</u> 70,82	177	142	<u>16</u> 11	<u>8.6000</u> 0,5634	<u>1.29</u> 0,08
13	КБ21-13-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	100м	1	<u>1784.00</u> 749,70	<u>969.74</u> 272,04	1784	750	<u>970</u> 272	<u>6.2600</u> 2,2579	<u>6.26</u> 2,26
14	& С153-42-310	Кабель вогнестійкий 3 х 2,5 RE "NHXH FE180/E30" 3х2,5 мм ²	1000м	0,0153	<u>45216.59</u> -	<u>-</u> -	692	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	& С154-100-30	Кабель вогнестійкий JE-H(ST)H FE180/E30 1х2х0,8	1000м	0,4284	<u>12269.30</u> -	<u>-</u> -	5256	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	& 15098-99962-5	Кабель J-Y(St)-Y lg 1х2х0.8	м	3610,8	<u>10.29</u> -	<u>-</u> -	37155	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					77617	27480	<u>4035</u> 2281		<u>249.36</u> 18,28
		Разом будівельні роботи, грн.					77617				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					46102				
		всього заробітна плата, грн.					29761				
		Загальновиробничі витрати, грн.					15076				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					25,96				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4932				
		Всього будівельні роботи, грн.					92693				

		Всього по розділу 3					92693				
		Розділ 4. Матеріали ПС									
17	КБ21-2-7	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	27,6	<u>4670.05</u> 4452,19	<u>176.01</u> 61,71	128893	122880	<u>4858</u> 1703	<u>41.0000</u> 0,4400	<u>1131.6</u> 12,14
18	& С113-953-А-6	Труба ПВХ гнучка гофр. д.20мм, (DKC 91520)	м	2815,2	<u>11.81</u> -	<u>-</u> -	33248	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	& C113-2124-B-1 варіант 1	Хомут-кліпса E.ENEXT 20	шт	5500	<u>1.59</u> -	<u>-</u> -	8745	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	& C111-136-11 варіант 3	Тримач кабельний UDF 20	шт.	550	<u>12.55</u> -	<u>-</u> -	6903	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	& C111-136-11 варіант 1	Анкер BIERBAN 6x40/4 ЦЖ	шт.	550	<u>3.23</u> -	<u>-</u> -	1777	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,7	<u>3984.67</u> <u>3837,93</u>	<u>109.72</u> <u>48,29</u>	2789	2687	<u>77</u> <u>34</u>	<u>32.8000</u> <u>0,4032</u>	<u>22.96</u> <u>0,28</u>
23	& C1545-89-2-25	Короб з кришкою, з направляючими для установки роздільників TA-GN 150x60 WO довжиною 2м	м	10	<u>281.08</u> -	<u>-</u> -	2811	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	& C1545-8120-50	З'єднання на стик кришок GAN (00889)	шт	5	<u>148.54</u> -	<u>-</u> -	743	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	& C1545-8120-51	З'єднання на стик профілів SGAN (00833)	шт	10	<u>12.68</u> -	<u>-</u> -	127	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	& C1511-66-6-78-50	Пластиковий кабель канал TMC 22x10	м	60	<u>29.65</u> -	<u>-</u> -	1779	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	C113-11	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 125 мм, товщина стінки 4 мм	м	10	<u>519.86</u> -	<u>-</u> -	5199	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	КБ21-12-2	Прокладання коробів та лотків	100м	0,3	<u>3956.66</u> <u>3837,93</u>	<u>109.72</u> <u>48,29</u>	1187	1151	<u>33</u> <u>14</u>	<u>32.8000</u> <u>0,4032</u>	<u>9.84</u> <u>0,12</u>
29	& C1545-8120-49	Лоток дротяний, 50x200x3000 мм FC5020 ДКС.	м	30	<u>135.29</u> -	<u>-</u> -	4059	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	& C1545-479-105	Кріплення ТМ (підстава 200 мм) ВММ1020 ДКС	шт	20	<u>96.31</u> -	<u>-</u> -	1926	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	& C1545-479-106	Комплект 2 СМ000711 ДКС	шт	40	<u>22.05</u> -	<u>-</u> -	882	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	& C1545-479-107	Стандартний анкер з болтом СМ431060 ДКС	шт	40	<u>78.36</u> -	<u>-</u> -	3134	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					204202	126718	<u>4968</u> 1751		<u>1164.4</u> 12,54
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					204202 72516 128469				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					65731 114,16 21690 269933				

		Всього по розділу 4					269933				
		Розділ 5. Обладнання ОС									
33	КМ10-386-7	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	183	<u>389.36</u> 370,05	<u>-</u> -	71253	67719	<u>-</u> -	<u>3.2000</u> -	<u>585.6</u> -
34	КМ10-668-3	Сповіслювач ПС автоматичний тепловий, димовий, світловий у вибухозахисному виконанні	шт	43	<u>371.80</u> 347,49	<u>2.00</u> 0,33	15987	14942	<u>86</u> 14	<u>3.2000</u> 0,0030	<u>137.6</u> 0,13
35	& 290116-5433-1 варіант 1	Сповіслювач світловий "Вихід". ОС-1	шт	34	<u>617.70</u> -	<u>-</u> -	21002	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	& 290116-5433-2 варіант 2	Сповіслювач світловий з написом «Пожежа». ОС-6.8	шт	9	<u>561.60</u> -	<u>-</u> -	5054	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	КМ10-3-8	Ящик живлення	ящик	5	<u>566.40</u> 555,07	<u>-</u> -	2832	2775	<u>-</u> -	<u>4.8000</u> -	<u>24</u> -
38	КМ10-386-7	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	17	<u>389.36</u> 370,05	<u>-</u> -	6619	6291	<u>-</u> -	<u>3.2000</u> -	<u>54.4</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					122747	91727	<u>86</u> 14		<u>801.6</u> 0,13
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					122747 30934 91741 40895 62,06 11789 163642				

		Всього по розділу 5					163642				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 6. Кабелі та проводи ОС									
39	КБ21-4-1	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2	100м	44	<u>951.99</u> 814,80	<u>78.97</u> 51,77	41888	35851	<u>3475</u> 2278	<u>7.4100</u> 0,4130	<u>326.04</u> 18,17
40	КБ21-4-6	Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2	100м	12,7	<u>570.75</u> 372,76	<u>78.97</u> 51,77	7249	4734	<u>1003</u> 657	<u>3.3900</u> 0,4130	<u>43.05</u> 5,25
41	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	0,3	<u>1180.23</u> 945,66	<u>109.17</u> 70,82	354	284	<u>33</u> 21	<u>8.6000</u> 0,5634	<u>2.58</u> 0,17
42	КБ21-13-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	100м	1,3	<u>1784.00</u> 749,70	<u>969.74</u> 272,04	2319	975	<u>1261</u> 354	<u>6.2600</u> 2,2579	<u>8.14</u> 2,94
43	& С153-42-310	Кабель вогнестійкий 3 х 2,5 RE "NHXN FE180/E30" 3х2,5 мм2	1000м	0,0306	<u>45216.59</u> -	<u>-</u> -	1384	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	& С154-100-30	Кабель вогнестійкий JE-H(ST)H FE180/E30 1х2х0,8	1000м	5,916	<u>12269.30</u> -	<u>-</u> -	72585	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 6					125779	41844	<u>5772</u> 3310		<u>379.81</u> 26,53
		Разом будівельні роботи, грн.					125779				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					78163				
		всього заробітна плата, грн.					45154				
		Загальновиробничі витрати, грн.					22880				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					39,41				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7488				
		Всього будівельні роботи, грн.					148659				

		Всього по розділу 6					148659				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 7. Матеріали ОС									
45	КБ21-2-7	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	44	<u>4670.05</u> 4452,19	<u>176.01</u> 61,71	205482	195896	<u>7744</u> 2715	<u>41.0000</u> 0,4400	<u>1804</u> 19,36
46	& С113-953-А-6	Труба ПВХ гнучка гофр. д.20мм, (ДКС 91520)	м	4488	<u>11.81</u> -	<u>-</u> -	53003	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	& С111-136-11 варіант 3	Тримач кабельний UDF 20	шт.	8800	<u>12.55</u> -	<u>-</u> -	110440	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	& С111-136-11 варіант 1	Анкер BIERBAN 6x40/4 ЦЖ	шт.	8800	<u>3.23</u> -	<u>-</u> -	28424	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	& С1512-1-1-ІА варіант 1	Коробка вогнестійка розподільча КВР01/30-30	шт	8	<u>397.90</u> -	<u>-</u> -	3183	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	& С1512-6-27 варіант 1	Коробка монтажна вогнетривка КВР 01/30-100	шт	18	<u>397.99</u> -	<u>-</u> -	7164	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	& С113-2124-Б-9	Коробка розгалужувальна для відкритої проводки 100x100x50. 53800	шт	5	<u>103.71</u> -	<u>-</u> -	519	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	& С1512-14-19	Колодка клемна (12 кл.) (94,5x8) (43112 FV)	шт	10	<u>48.22</u> -	<u>-</u> -	482	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	1,3	<u>3984.67</u> 3837,93	<u>109.72</u> 48,29	5180	4989	<u>143</u> 63	<u>32.8000</u> 0,4032	<u>42.64</u> 0,52
54	& С1511-66-6-78-50	Пластиковий кабель канал ТМС 22x10	м	130	<u>29.65</u> -	<u>-</u> -	3855	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 7					417732	200885	<u>7887</u> 2778		<u>1846.64</u> 19,88
		Разом будівельні роботи, грн.					417732				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					208960				
		всього заробітна плата, грн.					203663				
		Загальновиробничі витрати, грн.					104226				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					181,06				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					34398				
		Всього будівельні роботи, грн.					521958				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 7					521958				
		Разом прямі витрати по кошторису					1114075	619359	23455 10248		5635,41 78,41
		Разом будівельні роботи, грн.					1114075				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					471261				
		всього заробітна плата, грн.					629607				
		Загальновиробничі витрати, грн.					308874				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					517,03				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					98228				
		Всього будівельні роботи, грн.					1422949				

		Всього по кошторису					1422949				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					6230,85				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					727835				

Склав

_____ Семен КУМИШ
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ Катерина МІЛЬКО
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»
21 - 3760

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-04-023/СПС4.CO2
на пожежна сигналізація та оповіщення про пожежу (блок №4)
Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №3,4,7

Основа:
креслення (специфікації) № СПС4.CO2

Кошторисна вартість 1385,063 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 6,04654 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 706,466 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Обладнання ПС									
1	КМ10-667-11	Пристрій розширення на 8 променів	шт	1	<u>2522.90</u> 2432,42	<u>1.40</u> 0,23	2523	2432	<u>1</u> -	<u>22.4000</u> 0,0021	<u>22.4</u> -
2	КМ10-667-9	Прилад приймально-контрольний об'єктовий на 2 промені	шт	9	<u>3307.25</u> 3248,64	<u>1.40</u> 0,23	29765	29238	<u>13</u> 2	<u>28.8000</u> 0,0021	<u>259.2</u> 0,02
3	КМ10-668-2	Сповісвач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	236	<u>402.47</u> 347,49	<u>1.73</u> 0,28	94983	82008	<u>408</u> 66	<u>3.2000</u> 0,0026	<u>755.2</u> 0,61
4	КМ10-668-1	Сповісвач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні	шт	36	<u>216.58</u> 173,74	<u>6.72</u> 1,10	7797	6255	<u>242</u> 40	<u>1.6000</u> 0,0101	<u>57.6</u> 0,36
5	КМ10-668-4	Сповісвач ПС автоматичний контактний	шт	38	<u>192.60</u> 173,74	<u>-</u> -	7319	6602	<u>-</u> -	<u>1.6000</u> -	<u>60.8</u> -
6	& C1504-45- 2003	Захисне скло для сповісвачів ручних	шт	38	<u>42.84</u> -	<u>-</u> -	1628	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7 & 1800-30025		Розетка ПП «РЕЗЕРВ-1» Р-96	шт	272	<u>56.13</u> -	<u>-</u> -	15267	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					159282	126535	<u>664</u> 108		<u>1155.2</u> 0,99
		Разом будівельні роботи, грн.					159282				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					32083				
		всього заробітна плата, грн.					126643				
		Загальновиробничі витрати, грн.					58143				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					91,34				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					17354				
		Всього будівельні роботи, грн.					217425				

		Всього по розділу 1					217425				
8 & С1504-45-2003		Розділ 2. Резервний запас сповіщувачів									
9 & 1800-30025		Захисне скло для сповіщувачів ручних	шт	4	<u>42.84</u> -	<u>-</u> -	171	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Розетка ПП «РЕЗЕРВ-1» Р-96	шт	28	<u>56.13</u> -	<u>-</u> -	1572	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					1743	-	<u>-</u> -		<u>-</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					1743				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1743				
		Всього будівельні роботи, грн.					1743				

		Всього по розділу 2					1743				
10 КБ21-4-1		Розділ 3. Кабелі та проводи ПС									
		Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого однопровідного або багатопровідного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм ²	100м	26	<u>951.99</u> 814,80	<u>78.97</u> 51,77	24752	21185	<u>2053</u> 1346	<u>7.4100</u> 0,4130	<u>192.66</u> 10,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	КБ21-4-6	Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм ²	100м	11,6	<u>570.75</u> 372,76	<u>78.97</u> 51,77	6621	4324	<u>916</u> 601	<u>3.3900</u> 0,4130	<u>39.32</u> 4,79
12	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	0,15	<u>1180.23</u> 945,66	<u>109.17</u> 70,82	177	142	<u>16</u> 11	<u>8.6000</u> 0,5634	<u>1.29</u> 0,08
13	КБ21-13-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	100м	1	<u>1784.00</u> 749,70	<u>969.74</u> 272,04	1784	750	<u>970</u> 272	<u>6.2600</u> 2,2579	<u>6.26</u> 2,26
14	& С153-42-310	Кабель вогнестійкий 3 х 2,5 RE "NHXH FE180/E30" 3х2,5 мм ²	1000м	0,0153	<u>45216.59</u> -	<u>-</u> -	692	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	& С154-100-30	Кабель вогнестійкий JE-H(ST)H FE180/E30 1х2х0,8	1000м	0,4488	<u>12269.30</u> -	<u>-</u> -	5506	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	& 15098-99962-5	Кабель J-Y(St)-Y lg 1х2х0.8	м	3488,4	<u>10.29</u> -	<u>-</u> -	35896	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					75428	26401	<u>3955</u> 2230		<u>239.53</u> 17,87
		Разом будівельні роботи, грн.					75428				
		в тому числі:					45072				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					28631				
		всього заробітна плата, грн.					14500				
		Загальновиробничі витрати, грн.					24,97				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					4743				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					89928				

		Всього по розділу 3					89928				
		Розділ 4. Матеріали ПС									
17	КБ21-2-7	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	26	<u>4670.05</u> 4452,19	<u>176.01</u> 61,71	121421	115757	<u>4576</u> 1604	<u>41.0000</u> 0,4400	<u>1066</u> 11,44
18	& С113-953-А-6	Труба ПВХ гнучка гофр. д.20мм, (DKC 91520)	м	2652	<u>11.81</u> -	<u>-</u> -	31320	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	& C113-2124-B-1 варіант 1	Хомут-кліпса E.ENEXT 20	шт	4800	<u>1.59</u> -	<u>-</u> -	7632	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	& C111-136-11 варіант 3	Тримач кабельний UDF 20	шт.	480	<u>12.55</u> -	<u>-</u> -	6024	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	& C111-136-11 варіант 1	Анкер BIERBAN 6x40/4 ЦЖ	шт.	480	<u>3.23</u> -	<u>-</u> -	1550	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,7	<u>3984.67</u> <u>3837,93</u>	<u>109.72</u> <u>48,29</u>	2789	2687	<u>77</u> <u>34</u>	<u>32.8000</u> <u>0,4032</u>	<u>22.96</u> <u>0,28</u>
23	& C1545-89-2-25	Короб з кришкою, з направляючими для установки роздільників TA-GN 150x60 WO довжиною 2м	м	10	<u>281.08</u> -	<u>-</u> -	2811	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	& C1545-8120-50	З'єднання на стик кришок GAN (00889)	шт	5	<u>148.54</u> -	<u>-</u> -	743	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	& C1545-8120-51	З'єднання на стик профілів SGAN (00833)	шт	10	<u>12.68</u> -	<u>-</u> -	127	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	& C1511-66-6-78-50	Пластиковий кабель канал TMC 22x10	м	60	<u>29.65</u> -	<u>-</u> -	1779	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	C113-11	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 125 мм, товщина стінки 4 мм	м	10	<u>519.86</u> -	<u>-</u> -	5199	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	КБ21-12-2	Прокладання коробів та лотків	100м	0,3	<u>3956.66</u> <u>3837,93</u>	<u>109.72</u> <u>48,29</u>	1187	1151	<u>33</u> <u>14</u>	<u>32.8000</u> <u>0,4032</u>	<u>9.84</u> <u>0,12</u>
29	& C1545-8120-49	Лоток дротяний, 50x200x3000 мм FC5020 ДКС.	м	30	<u>135.29</u> -	<u>-</u> -	4059	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	& C1545-479-105	Кріплення ТМ (підстава 200 мм) ВММ1020 ДКС	шт	20	<u>96.31</u> -	<u>-</u> -	1926	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	& C1545-479-106	Комплект 2 СМ000711 ДКС	шт	40	<u>22.05</u> -	<u>-</u> -	882	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	& C1545-479-107	Стандартний анкер з болтом СМ431060 ДКС	шт	40	<u>78.36</u> -	<u>-</u> -	3134	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					192583	119595	<u>4686</u> <u>1652</u>		<u>1098.8</u> <u>11,84</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					192583 68302 121247				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					62031 107,73 20468 254614				

		Всього по розділу 4					254614				
		Розділ 5. Обладнання ОС									
33	КМ10-386-7	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	182	<u>389.36</u> 370,05	<u>-</u> -	70864	67349	<u>-</u> -	<u>3.2000</u> -	<u>582.4</u> -
34	КМ10-668-3	Сповіслювач ПС автоматичний тепловий, димовий, світловий у вибухозахисному виконанні	шт	42	<u>371.80</u> 347,49	<u>2.00</u> 0,33	15616	14595	<u>84</u> 14	<u>3.2000</u> 0,0030	<u>134.4</u> 0,13
35	& 290116-5433-1 варіант 1	Сповіслювач світловий "Вихід". ОС-1	шт	33	<u>617.70</u> -	<u>-</u> -	20384	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	& 290116-5433-2 варіант 2	Сповіслювач світловий з написом «Пожежа». ОС-6.8	шт	10	<u>561.60</u> -	<u>-</u> -	5616	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	КМ10-3-8	Ящик живлення	ящик	5	<u>566.40</u> 555,07	<u>-</u> -	2832	2775	<u>-</u> -	<u>4.8000</u> -	<u>24</u> -
38	КМ10-386-7	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	17	<u>389.36</u> 370,05	<u>-</u> -	6619	6291	<u>-</u> -	<u>3.2000</u> -	<u>54.4</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					121931	91010	<u>84</u> 14		<u>795.2</u> 0,13
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					121931 30837 91024 40569 61,56 11694 162500				

		Всього по розділу 5					162500				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 6. Кабелі та проводи ОС									
39	КБ21-4-1	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2	100м	43	<u>951.99</u> 814,80	<u>78.97</u> 51,77	40936	35036	<u>3396</u> 2226	<u>7.4100</u> 0,4130	<u>318.63</u> 17,76
40	КБ21-4-6	Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2	100м	13,2	<u>570.75</u> 372,76	<u>78.97</u> 51,77	7534	4920	<u>1042</u> 683	<u>3.3900</u> 0,4130	<u>44.75</u> 5,45
41	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	0,3	<u>1180.23</u> 945,66	<u>109.17</u> 70,82	354	284	<u>33</u> 21	<u>8.6000</u> 0,5634	<u>2.58</u> 0,17
42	КБ21-13-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	100м	1,3	<u>1784.00</u> 749,70	<u>969.74</u> 272,04	2319	975	<u>1261</u> 354	<u>6.2600</u> 2,2579	<u>8.14</u> 2,94
43	& С153-42-310	Кабель вогнестійкий 3 х 2,5 RE "NHXN FE180/E30" 3х2,5 мм2	1000м	0,0306	<u>45216.59</u> -	<u>-</u> -	1384	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	& С154-100-30	Кабель вогнестійкий JE-H(ST)H FE180/E30 1х2х0,8	1000м	5,865	<u>12269.30</u> -	<u>-</u> -	71959	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 6					124486	41215	<u>5732</u> 3284		<u>374.1</u> 26,32
		Разом будівельні роботи, грн.					124486				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					77539				
		всього заробітна плата, грн.					44499				
		Загальновиробничі витрати, грн.					22547				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					38,84				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7379				
		Всього будівельні роботи, грн.					147033				

		Всього по розділу 6					147033				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 7. Матеріали ОС									
45	КБ21-2-7	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	43	<u>4670.05</u> 4452,19	<u>176.01</u> 61,71	200812	191444	<u>7568</u> 2654	<u>41.0000</u> 0,4400	<u>1763</u> 18,92
46	& С113-953-А-6	Труба ПВХ гнучка гофр. д.20мм, (ДКС 91520)	м	4488	<u>11.81</u> -	<u>-</u> -	53003	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	& С111-136-11 варіант 3	Тримач кабельний UDF 20	шт.	8600	<u>12.55</u> -	<u>-</u> -	107930	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	& С111-136-11 варіант 1	Анкер BIERBAN 6x40/4 ЦЖ	шт.	8600	<u>3.23</u> -	<u>-</u> -	27778	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	& С1512-1-1-ІА варіант 1	Коробка вогнестійка розподільча КВР01/30-30	шт	8	<u>397.90</u> -	<u>-</u> -	3183	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	& С1512-6-27 варіант 1	Коробка монтажна вогнетривка КВР 01/30-100	шт	18	<u>397.99</u> -	<u>-</u> -	7164	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	& С113-2124-Б-9	Коробка розгалужувальна для відкритої проводки 100x100x50. 53800	шт	5	<u>103.71</u> -	<u>-</u> -	519	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	& С1512-14-19	Колодка клемна (12 кл.) (94,5x8) (43112 FV)	шт	10	<u>48.22</u> -	<u>-</u> -	482	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	1,3	<u>3984.67</u> 3837,93	<u>109.72</u> 48,29	5180	4989	<u>143</u> 63	<u>32.8000</u> 0,4032	<u>42.64</u> 0,52
54	& С1511-66-6-78-50	Пластиковий кабель канал ТМС 22x10	м	130	<u>29.65</u> -	<u>-</u> -	3855	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 7					409906	196433	<u>7711</u> 2717		<u>1805.64</u> 19,44
		Разом будівельні роботи, грн.					409906				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					205762				
		всього заробітна плата, грн.					199150				
		Загальновиробничі витрати, грн.					101913				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					177,04				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					33634				
		Всього будівельні роботи, грн.					511819				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 7					511819				
		Разом прямі витрати по кошторису					1085359	601189	<u>22832</u> 10005		<u>5468,47</u> 76,59
		Разом будівельні роботи, грн.					1085359				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					461338				
		всього заробітна плата, грн.					611194				
		Загальновиробничі витрати, грн.					299704				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					501,48				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					95272				
		Всього будівельні роботи, грн.					1385063				

		Всього по кошторису					1385063				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					6046,54				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					706466				

Склав

_____ Семен КУМИШ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ Катерина МІЛЬКО
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»
21 - 3760

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-04-025/СПС4.СОЗ
на пожежна сигналізація та оповіщення про пожежу (блок №7)
Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №3,4,7

Основа:
креслення (специфікації) № СПС4.СОЗ

Кошторисна вартість 1805,440 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 7,95924 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 928,944 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Обладнання ПС									
1	КМ10-667-11	Пристрій розширення на 8 променів	шт	2	<u>2522.90</u> 2432,42	<u>1.40</u> 0,23	5046	4865	<u>3</u> -	<u>22.4000</u> 0,0021	<u>44.8</u> -
2	КМ10-667-9	Прилад приймально-контрольний об'єктовий на 2 промені	шт	11	<u>3307.25</u> 3248,64	<u>1.40</u> 0,23	36380	35735	<u>15</u> 3	<u>28.8000</u> 0,0021	<u>316.8</u> 0,02
3	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	338	<u>402.47</u> 347,49	<u>1.73</u> 0,28	136035	117452	<u>585</u> 95	<u>3.2000</u> 0,0026	<u>1081.6</u> 0,88
4	КМ10-668-1	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні	шт	36	<u>216.58</u> 173,74	<u>6.72</u> 1,10	7797	6255	<u>242</u> 40	<u>1.6000</u> 0,0101	<u>57.6</u> 0,36
5	КМ10-668-4	Сповіщувач ПС автоматичний контактний	шт	73	<u>192.60</u> 173,74	<u>-</u> -	14060	12683	<u>-</u> -	<u>1.6000</u> -	<u>116.8</u> -
6	& C1504-45-2003	Захисне скло для сповіщувачів ручних	шт	73	<u>42.84</u> -	<u>-</u> -	3127	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7 & 1800-30025		Розетка ПП «РЕЗЕРВ-1» Р-96	шт	374	<u>56.13</u> -	<u>-</u> -	20993	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					223438	176990	<u>845</u> 138		<u>1617.6</u> 1,26
		Разом будівельні роботи, грн.					223438				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					45603				
		всього заробітна плата, грн.					177128				
		Загальновиробничі витрати, грн.					81366				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					127,9				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					24298				
		Всього будівельні роботи, грн.					304804				

		Всього по розділу 1					304804				
8 & С1504-45-2003		Розділ 2. Резервний запас сповіщувачів									
9 & 1800-30025		Захисне скло для сповіщувачів ручних	шт	7	<u>42.84</u> -	<u>-</u> -	300	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Розетка ПП «РЕЗЕРВ-1» Р-96	шт	37	<u>56.13</u> -	<u>-</u> -	2077	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					2377	-	<u>-</u> -		<u>-</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					2377				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2377				
		Всього будівельні роботи, грн.					2377				

		Всього по розділу 2					2377				
10 КБ21-4-1		Розділ 3. Кабелі та проводи ПС									
		Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого однопровідного або багатопровідного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм ²	100м	34	<u>951.99</u> 814,80	<u>78.97</u> 51,77	32368	27703	<u>2685</u> 1760	<u>7.4100</u> 0,4130	<u>251.94</u> 14,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	КБ21-4-6	Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм ²	100м	14,7	<u>570.75</u> 372,76	<u>78.97</u> 51,77	8390	5480	<u>1161</u> 761	<u>3.3900</u> 0,4130	<u>49.83</u> 6,07
12	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	0,15	<u>1180.23</u> 945,66	<u>109.17</u> 70,82	177	142	<u>16</u> 11	<u>8.6000</u> 0,5634	<u>1.29</u> 0,08
13	КБ21-13-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	100м	1,1	<u>1784.00</u> 749,70	<u>969.74</u> 272,04	1962	825	<u>1067</u> 299	<u>6.2600</u> 2,2579	<u>6.89</u> 2,48
14	& С153-42-310	Кабель вогнестійкий 3 х 2,5 RE "NHXH FE180/E30" 3х2,5 мм ²	1000м	0,0153	<u>45216.59</u> -	<u>-</u> -	692	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	& С154-100-30	Кабель вогнестійкий JE-H(ST)H FE180/E30 1х2х0,8	1000м	0,3876	<u>12269.30</u> -	<u>-</u> -	4756	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	& 15098-99962-5	Кабель J-Y(St)-Y lg 1х2х0.8	м	4692	<u>10.29</u> -	<u>-</u> -	48281	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					96626	34150	<u>4929</u> 2831		<u>309.95</u> 22,67
		Разом будівельні роботи, грн.					96626				
		в тому числі:					57547				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					36981				
		всього заробітна плата, грн.					18733				
		Загальновиробничі витрати, грн.					32,26				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6130				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					115359				

		Всього по розділу 3					115359				
		Розділ 4. Матеріали ПС									
17	КБ21-2-7	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	34	<u>4670.05</u> 4452,19	<u>176.01</u> 61,71	158782	151374	<u>5984</u> 2098	<u>41.0000</u> 0,4400	<u>1394</u> 14,96
18	& С113-953-А-6	Труба ПВХ гнучка гофр. д.20мм, (DKC 91520)	м	3468	<u>11.81</u> -	<u>-</u> -	40957	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	& C113-2124-B-1 варіант 1	Хомут-кліпса E.ENEXT 20	шт	6200	<u>1.59</u> -	<u>-</u> -	9858	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	& C111-136-11 варіант 3	Тримач кабельний UDF 20	шт.	500	<u>12.55</u> -	<u>-</u> -	6275	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	& C111-136-11 варіант 1	Анкер BIERBAN 6x40/4 ЦЖ	шт.	500	<u>3.23</u> -	<u>-</u> -	1615	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,8	<u>3984.67</u> <u>3837,93</u>	<u>109.72</u> <u>48,29</u>	3188	3070	<u>88</u> <u>39</u>	<u>32.8000</u> <u>0,4032</u>	<u>26.24</u> <u>0,32</u>
23	& C1545-89-2-25	Короб з кришкою, з направляючими для установки роздільників TA-GN 150x60 WO довжиною 2м	м	10	<u>281.08</u> -	<u>-</u> -	2811	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	& C1545-8120-50	З'єднання на стик кришок GAN (00889)	шт	5	<u>148.54</u> -	<u>-</u> -	743	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	& C1545-8120-51	З'єднання на стик профілів SGAN (00833)	шт	10	<u>12.68</u> -	<u>-</u> -	127	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	& C1511-66-6-78-50	Пластиковий кабель канал TMC 22x10	м	70	<u>29.65</u> -	<u>-</u> -	2076	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	C113-11	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 125 мм, товщина стінки 4 мм	м	10	<u>519.86</u> -	<u>-</u> -	5199	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	КБ21-12-2	Прокладання коробів та лотків	100м	0,3	<u>3956.66</u> <u>3837,93</u>	<u>109.72</u> <u>48,29</u>	1187	1151	<u>33</u> <u>14</u>	<u>32.8000</u> <u>0,4032</u>	<u>9.84</u> <u>0,12</u>
29	& C1545-8120-49	Лоток дротяний, 50x200x3000 мм FC5020 ДКС.	м	30	<u>135.29</u> -	<u>-</u> -	4059	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	& C1545-479-105	Кріплення ТМ (підстава 200 мм) ВММ1020 ДКС	шт	20	<u>96.31</u> -	<u>-</u> -	1926	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	& C1545-479-106	Комплект 2 СМ000711 ДКС	шт	40	<u>22.05</u> -	<u>-</u> -	882	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	& C1545-479-107	Стандартний анкер з болтом СМ431060 ДКС	шт	40	<u>78.36</u> -	<u>-</u> -	3134	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					242819	155595	<u>6105</u> 2151		<u>1430.08</u> 15,4
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					242819				
							81119				
							157746				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					80720 140,22 26640 323539				

		Всього по розділу 4					323539				
		Розділ 5. Обладнання ОС									
33	КМ10-386-7	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	229	<u>389.36</u> 370,05	<u>-</u> -	89163	84741	<u>-</u> -	<u>3.2000</u> -	<u>732.8</u> -
34	КМ10-668-3	Сповіслювач ПС автоматичний тепловий, димовий, світловий у вибухозахисному виконанні	шт	63	<u>371.80</u> 347,49	<u>2.00</u> 0,33	23423	21892	<u>126</u> 21	<u>3.2000</u> 0,0030	<u>201.6</u> 0,19
35	& 290116-5433-1 варіант 1	Сповіслювач світловий "Вихід". ОС-1	шт	54	<u>617.70</u> -	<u>-</u> -	33356	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	& 290116-5433-2 варіант 2	Сповіслювач світловий з написом «Пожежа». ОС-6.8	шт	9	<u>561.60</u> -	<u>-</u> -	5054	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	КМ10-3-8	Ящик живлення	ящик	5	<u>566.40</u> 555,07	<u>-</u> -	2832	2775	<u>-</u> -	<u>4.8000</u> -	<u>24</u> -
38	КМ10-386-7	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	6	<u>389.36</u> 370,05	<u>-</u> -	2336	2220	<u>-</u> -	<u>3.2000</u> -	<u>19.2</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					156164	111628	<u>126</u> 21		<u>977.6</u> 0,19
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					156164 44410 111649 49835 75,75 14388 205999				

		Всього по розділу 5					205999				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 6. Кабелі та проводи ОС									
39	КБ21-4-1	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2	100м	57	<u>951.99</u> 814,80	<u>78.97</u> 51,77	54263	46444	<u>4501</u> 2951	<u>7.4100</u> 0,4130	<u>422.37</u> 23,54
40	КБ21-4-6	Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2	100м	13,5	<u>570.75</u> 372,76	<u>78.97</u> 51,77	7705	5032	<u>1066</u> 699	<u>3.3900</u> 0,4130	<u>45.77</u> 5,58
41	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	0,3	<u>1180.23</u> 945,66	<u>109.17</u> 70,82	354	284	<u>33</u> 21	<u>8.6000</u> 0,5634	<u>2.58</u> 0,17
42	КБ21-13-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	100м	1,5	<u>1784.00</u> 749,70	<u>969.74</u> 272,04	2676	1125	<u>1455</u> 408	<u>6.2600</u> 2,2579	<u>9.39</u> 3,39
43	& С153-42-310	Кабель вогнестійкий 3 х 2,5 RE "NHXN FE180/E30" 3х2,5 мм2	1000м	0,0306	<u>45216.59</u> -	<u>-</u> -	1384	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	& С154-100-30	Кабель вогнестійкий JE-H(ST)H FE180/E30 1х2х0,8	1000м	7,344	<u>12269.30</u> -	<u>-</u> -	90106	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 6					156488	52885	<u>7055</u> 4079		<u>480.11</u> 32,68
		Разом будівельні роботи, грн.					156488				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					96548				
		всього заробітна плата, грн.					56964				
		Загальновиробничі витрати, грн.					28869				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					49,74				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9450				
		Всього будівельні роботи, грн.					185357				

		Всього по розділу 6					185357				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 7. Матеріали ОС									
45	КБ21-2-7	Прокладання вініластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	57	<u>4670.05</u> 4452,19	<u>176.01</u> 61,71	266193	253775	<u>10033</u> 3517	<u>41.0000</u> 0,4400	<u>2337</u> 25,08
46	& С113-953-А-6	Труба ПВХ гнучка гофр. д.20мм, (ДКС 91520)	м	5814	<u>11.81</u> -	<u>-</u> -	68663	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	& С111-136-11 варіант 3	Тримач кабельний UDF 20	шт.	11400	<u>12.55</u> -	<u>-</u> -	143070	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	& С111-136-11 варіант 1	Анкер BIERBAN 6x40/4 ЦЖ	шт.	11400	<u>3.23</u> -	<u>-</u> -	36822	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	& С1512-1-1-ІА варіант 1	Коробка вогнестійка розподільча КВР01/30-30	шт	9	<u>397.90</u> -	<u>-</u> -	3581	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	& С1512-6-27 варіант 1	Коробка монтажна вогнетривка КВР 01/30-100	шт	9	<u>397.99</u> -	<u>-</u> -	3582	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	& С113-2124-Б-9	Коробка розгалужувальна для відкритої проводки 100x100x50. 53800	шт	5	<u>103.71</u> -	<u>-</u> -	519	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	& С1512-14-19	Колодка клемна (12 кл.) (94,5x8) (43112 FV)	шт	10	<u>48.22</u> -	<u>-</u> -	482	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	1,5	<u>3984.67</u> 3837,93	<u>109.72</u> 48,29	5977	5757	<u>165</u> 72	<u>32.8000</u> 0,4032	<u>49.2</u> 0,6
54	& С1511-66-6-78-50	Пластиковий кабель канал ТМС 22x10	м	150	<u>29.65</u> -	<u>-</u> -	4448	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 7					533337	259532	<u>10198</u> 3589		<u>2386.2</u> 25,68
		Разом будівельні роботи, грн.					533337				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					263607				
		всього заробітна плата, грн.					263121				
		Загальновиробничі витрати, грн.					134666				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					233,95				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					44449				
		Всього будівельні роботи, грн.					668003				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 7					668003				
		Разом прямі витрати по кошторису					1411249	790780	29258 12809		7201,54 97,88
		Разом будівельні роботи, грн.					1411249				
		в тому числі:					591211				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					803589				
		всього заробітна плата, грн.					394191				
		Загальновиробничі витрати, грн.					659,82				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					125355				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1805440				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по кошторису					1805440				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					7959,24				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					928944				

Склав

_____ Семен КУМИШ
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ Катерина МІЛЬКО
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»
21 - 3760

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-04-027/С34

на системи зв'язку

Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №3,4,7

Основа:
креслення (специфікації) № С34

Кошторисна вартість 4816,676 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 9,11682 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1128,053 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Обладнання та апаратура СКМ									
1	КМ10-385-4	Апаратура настільна, маса до 20 кг (Встановлення коммутатора)	шт	19	<u>1373.12</u>	-	26089	26089	-	<u>11.2000</u>	<u>212.8</u>
					1373,12	-			-	-	-
2	КМ10-185-2	Електрична перевірка та налаштування комутаторів усіх призначень	р.місце	19	<u>4969.89</u>	-	94428	94428	-	<u>35.2000</u>	<u>668.8</u>
					4969,89	-			-	-	-
3	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТСЗів], маса до 5 кг (Патч панель з організатором)	шт	64	<u>192.85</u>	<u>3.43</u>	12342	12123	<u>219</u>	<u>1.6000</u>	<u>102.4</u>
					189,42	1,51			97	0,0126	0,81
4	& 1508- 1067-60	Патч-панель 19" 24xRJ-45 FTP, кат. 6, dual type, 6PLDN-F24BK EServer™	шт	47	<u>2262.81</u>	-	106352	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	& 1503- 8456-317	Патч-панель телефонна на 25 портів, WT- 2085	шт	7	<u>971.91</u>	-	6803	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	& 1508- 1067-59 варіант 1	Оптична патч-панель в зборі ES-1U-24-SC- 48 EServer™	шт	3	<u>2203.65</u>	-	6611	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& 1508-1067-59	Оптична патч-панель в зборі ES-1U-24-SC-08 EServer™	шт	7	<u>1130.61</u>	<u>-</u>	7914	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
8	KM8-591-9	Розетка штепсельна заглибленого типу при схованій проводці	100 шт	4,89	<u>6933.69</u>	<u>60.25</u>	33906	33611	<u>295</u>	<u>54.4000</u>	<u>266.02</u>
					6873,44	9,88			48	0,0906	0,44
9	& 1508-1067-75	LAN-розетка Cat.6A на 2 модуля EServer™	шт	489	<u>317.67</u>	<u>-</u>	155341	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
10	& 2405-1750-26	Підрозетник	шт	489	<u>8.45</u>	<u>-</u>	4132	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-
11	KM11-31-1	Прилади, що встановлюються на конструкціях, маса до 5 кг (WiFi точка доступу)	шт	63	<u>107.08</u>	<u>-</u>	6746	6368	<u>-</u>	<u>0.8000</u>	<u>50.4</u>
					101,08	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					460664	172619	<u>514</u>		<u>1300.42</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					460664		145		1,25
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					287531				
		всього заробітна плата, грн.					172764				
		Загальновиробничі витрати, грн.					73893				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					107,21				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					20368				
		Всього будівельні роботи, грн.					534557				

		Всього по розділу 1					534557				
12	KM10-385-4	Розділ 2. Обладнання серверне Апаратура настільна, маса до 20 кг (сервер) компл.	шт	2	<u>1378.79</u>	<u>-</u>	2758	2746	<u>-</u>	<u>11.2000</u>	<u>22.4</u>
					1373,12	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					2758	2746	<u>-</u>		<u>22.4</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					2758				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					12				
		всього заробітна плата, грн.					2746				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1182				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,72				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					328				
		Всього будівельні роботи, грн.					3940				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 2					3940				
		Розділ 3. Обладнання та апаратура телефонного зв'язку									
13	КМ10-87-1	Монтаж станції IP-АТС КХ-ТДЕ600	статив	1	<u>30994.57</u> 24259,20	<u>4797.44</u> 1363,36	30995	24259	<u>4797</u> 1363	<u>192.0000</u> 11,1200	<u>192</u> 11,12
14	КМ10-140-1	Електрична перевірка та налаштування устаткування	статив	1	<u>46409.63</u> 33207,89	<u>13201.74</u> 2911,14	46410	33208	<u>13202</u> 2911	<u>235.2000</u> 23,0400	<u>235.2</u> 23,04
15	КМ10-111-1	Апарат телефонний системи ЦБ або АТС настільний	шт	173	<u>254.74</u> 171,64	<u>-</u> -	44070	29694	<u>-</u> -	<u>1.4000</u> -	<u>242.2</u> -
16	КМ10-397-7	Крос АТС на 500 пар у складі	шт	1	<u>10792.21</u> 9415,68	<u>71.96</u> 20,45	10792	9416	<u>72</u> 20	<u>76.8000</u> 0,1668	<u>76.8</u> 0,17
17	& 1602-20064-1 варіант 1	Крос АТС на 500 пар у складі:- плінт LSA-PROFIL 2/10 з нормально замкнутими контактами, марк. 0...9 - 50шт, плінт заземлення - 5шт, хомут під 2 плінта -50шт, монтажна панель 19" 3U для 18 плінтов під профіль типу LSA-Profil ADC-KRONE -3шт, магазин захисту для 10-ти парного плінта (ABS) -50шт, газорозрядник 3-х точковий 230В -50шт, газорозрядник 3-х точковий 90-130В -50шт.	шт	1	<u>46681.95</u> -	<u>-</u> -	46682	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					178949	96577	<u>18071</u> 4294		<u>746.2</u> 34,33
		Разом будівельні роботи, грн.					178949				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					64301				
		всього заробітна плата, грн.					100871				
		Загальновиробничі витрати, грн.					42798				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					61,51				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					11686				
		Всього будівельні роботи, грн.					221747				

		Всього по розділу 3					221747				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 4. Обладнання та апаратура сигнального зв'язку									
18	КМ10-682-5	Пульт або табло, кількість сигналів до 30	шт	1	<u>3060.29</u> 2746,24	<u>-</u> -	3060	2746	<u>-</u> -	<u>22.4000</u> -	<u>22.4</u> -
19	КМ8-81-1	Апарат керування і сигналізації, кількість кінців, що підключаються, до 2	шт	139	<u>254.53</u> 196,16	<u>55.00</u> 19,28	35380	27266	<u>7645</u> 2680	<u>1.6000</u> 0,1375	<u>222.4</u> 19,11
20	КМ10-309-3	Кнопка, установлювана на пультах і панелях	шт	327	<u>211.91</u> 196,16	<u>-</u> -	69295	64144	<u>-</u> -	<u>1.6000</u> -	<u>523.2</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					107735	94156	<u>7645</u> 2680		<u>768</u> 19,11
		Разом будівельні роботи, грн.					107735				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5934				
		всього заробітна плата, грн.					96836				
		Загальновиробничі витрати, грн.					43151				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					65,49				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					12442				
		Всього будівельні роботи, грн.					150886				

		Всього по розділу 4					150886				
		Розділ 5. Обладнання безперебійного живлення									
21	КМ11-96-5	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 50 кг	шт	2	<u>1474.82</u> 757,70	<u>713.60</u> 252,03	2950	1515	<u>1427</u> 504	<u>6.4000</u> 1,8081	<u>12.8</u> 3,62
22	КМ10-172-4	Плата додаткова, що установлюється на готовому місці	шт	2	<u>425.45</u> 347,49	<u>77.96</u> 22,15	851	695	<u>156</u> 44	<u>3.2000</u> 0,1807	<u>6.4</u> 0,36
23	КМ10-669-3	Блок живлення, монтаж	шт	7	<u>1040.52</u> 980,80	<u>1.40</u> 0,23	7284	6866	<u>10</u> 2	<u>8.0000</u> 0,0021	<u>56</u> 0,01
		Разом прямі витрати по розділу 5					11085	9076	<u>1593</u> 550		<u>75.2</u> 3,99
		Разом будівельні роботи, грн.					11085				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					416				
		всього заробітна плата, грн.					9626				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4204				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,26				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1188				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					15289				

		Всього по розділу 5					15289				
		Розділ 6. Кабелі і дроти									
24	КБ21-13-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	100м	13,5	<u>1784.00</u> 749,70	<u>969.74</u> 272,04	24084	10121	<u>13091</u> 3673	<u>6.2600</u> 2,2579	<u>84.51</u> 30,48
25	КБ21-4-1	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2	100м	50	<u>939.98</u> 814,80	<u>78.97</u> 51,77	46999	40740	<u>3949</u> 2589	<u>7.4100</u> 0,4130	<u>370.5</u> 20,65
26	КБ21-4-6	Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2	100м	571,5	<u>565.48</u> 372,76	<u>78.97</u> 51,77	323172	213032	<u>45131</u> 29587	<u>3.3900</u> 0,4130	<u>1937.39</u> 236,03
27	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	0,3	<u>1172.88</u> 945,66	<u>109.17</u> 70,82	352	284	<u>33</u> 21	<u>8.6000</u> 0,5634	<u>2.58</u> 0,17
28	КБ21-4-4	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм2	100м	3	<u>2334.13</u> 1790,15	<u>309.36</u> 191,60	7002	5370	<u>928</u> 575	<u>16.2800</u> 1,5091	<u>48.84</u> 4,53
29	& С1545-64-35	Кабель парної скрутки (F/UTP cat.3) КПВЭ-ВП (100) 2х2х0,48	м	8364	<u>5.20</u> -	<u>-</u> -	43493	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	& С1545-64-36	Кабель парної скрутки (UTP-cat.6 LSON) КПВнг-НФ-ВП 4х2х0,57	м	56100	<u>15.71</u> -	<u>-</u> -	881331	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	& 1503-1271-41 варіант 1	Патч-корд кат. 6 F/UTP 26AWG LSZH білий, 1м (OK-PC5162-W-LSZH)	шт	1041	<u>141.78</u> -	<u>-</u> -	147593	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	& 1503-1271-42 варіант 1	Патч-корд кат. 6 F/UTP 26AWG LSZH білий, 3м (OK-PC5362-W-LSZH)	шт	500	<u>498.78</u> -	<u>-</u> -	249390	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	& С1545-64-12	Кабель телефоний для внутрішньої прокладки ТПВнг 20х2х0,5.	м	306	<u>79.66</u> -	<u>-</u> -	24376	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	& C1545-64-14	Дріт зелено-жовтий, 6 кв мм ПВЗ 1х6 3-Ж	м	30,6	<u>29,16</u> -	<u>-</u> -	892	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	& 15098-99961-6	Оптоволоконний кабель 8 волокон, SingleMode UT008-SM-15-LSZH	м	300	<u>13,61</u> -	<u>-</u> -	4083	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	& 1508-1067-80	Шнур оптичний сполучний (патч корд) SC – LC 1м, ES-SC-LC/UPC-1-SM-S EServer™	шт	112	<u>40,84</u> -	<u>-</u> -	4574	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	& 1508-1067-81	Шнур оптичний сполучний (патч корд) SC – LC 2м, ES-SC-LC/UPC-2-SM-S EServer™	шт	72	<u>58,69</u> -	<u>-</u> -	4226	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 6							1761567	269547	<u>63132</u> 36445		<u>2443,82</u> 291,86
Разом будівельні роботи, грн.							1761567				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1428888				
всього заробітна плата, грн.							305992				
Загальновиробничі витрати, грн.							154511				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							265,36				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							50419				
Всього будівельні роботи, грн.							1916078				
Всього по розділу 6							1916078				
Розділ 7. Монтажні вироби і матеріали											
38	KM8-572-7	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що встановлюється на підлозі, висота і ширина до 2100х1100 мм	шт	2	<u>1542,60</u> 808,64	<u>707,93</u> 231,09	3085	1617	<u>1416</u> 462	<u>6.4000</u> 1,6513	<u>12,8</u> 3,3
39	& C1512-150-CKM-105	Серверна підлогова шафа 19 "45U, 2105x800x1000мм (В*Ш*Г) Triton, RMA-45-A81-CAH-A1	шт	2	<u>42284,70</u> -	<u>-</u> -	84569	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	KM8-572-4	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що встановлюється на стіні, висота і ширина до 1200х1000 мм	шт	7	<u>1162,00</u> 606,48	<u>526,65</u> 165,87	8134	4245	<u>3687</u> 1161	<u>4.8000</u> 1,1866	<u>33,6</u> 8,31
41	& 3000-18	Серверна стійка 24U 400-750 Lite SLT-24-750-B.	шт	7	<u>4543,34</u> -	<u>-</u> -	31803	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	KM11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (Патч панель з організатором)	шт	9	<u>192,85</u> 189,42	<u>3,43</u> 1,51	1736	1705	<u>31</u> 14	<u>1.6000</u> 0,0126	<u>14,4</u> 0,11
43	& 1517-1516-1	Вентиляторний блок, 6 вентиляторів, 19", 1U, 220 В, з термо-статом.	шт	9	<u>3389,54</u> -	<u>-</u> -	30506	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	& 1508-1067-65 варіант 1	Блок розеток 19" 220В, 9 розеток IEC(UPS), штекер UPS (IEC), 1.8 м EServer™	шт	11	<u>548.70</u> -	<u>-</u> -	6036	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	КМ11-31-1	Прилади, що встановлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	68	<u>101.08</u> 101,08	<u>-</u> -	6873	6873	<u>-</u> -	<u>0.8000</u> -	<u>54.4</u> -
46	& 1508-1067-82	Кабельний організатор з кришкою, двосторонній 1U PLMN-D060	шт	5	<u>536.66</u> -	<u>-</u> -	2683	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	& 1508-1067-61	Організатор кабелю 1U 19" гребінчастий CO-02/1U EServer™	шт	63	<u>245.25</u> -	<u>-</u> -	15451	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	КБ21-2-7	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	50	<u>4670.05</u> 4452,19	<u>176.01</u> 61,71	233503	222610	<u>8801</u> 3086	<u>41.0000</u> 0,4400	<u>2050</u> 22
49	& C113-1437-11В-В9	Труба ПВХ гофрована діам. 25мм, з протяжкою 91525 ДКС	м	5100	<u>17.06</u> -	<u>-</u> -	87006	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	& C113-1437-11В-88	Тримач для ПВХ гофрована діам. 25мм, 51025 ДКС	шт	10000	<u>4.22</u> -	<u>-</u> -	42200	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	& C1-1-9	Дюбель забивний 6x40мм	шт	10000	<u>0.61</u> -	<u>-</u> -	6100	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	КБ21-12-2	Прокладання коробів та лотків	100м	13,5	<u>3956.66</u> 3837,93	<u>109.72</u> 48,29	53415	51812	<u>1481</u> 652	<u>32.8000</u> 0,4032	<u>442.8</u> 5,44
53	& C1545-8120-49	Лоток дротяний, 50x200x3000 мм FC5020 ДКС.	м	1350	<u>135.29</u> -	<u>-</u> -	182642	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
54	& C1545-240-112	Клема заземлення для дротяного лотка FC37302 ДКС	шт	20	<u>142.82</u> -	<u>-</u> -	2856	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
55	& C1545-479-101	Консоль стельова DS на лоток з осн.200 ВВА3020 ДКС	шт	2700	<u>242.83</u> -	<u>-</u> -	655641	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
56	& C1545-89-331	Гайка з насічкою, що перешкоджає відкручування, гальванічно оцинкована сталь М6 СМ100600 ДКС	шт	5400	<u>1.19</u> -	<u>-</u> -	6426	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
57	& C111-1848-5-177	Гвинт для монтажу дротяних лотків М6х20 СМ050620 ДКС	шт	5400	<u>3.16</u> -	<u>-</u> -	17064	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
58	& C1545-479-102	Шайба для з'єднання дротяного лотка СМ170600 ДКС	шт	5400	<u>7.47</u> -	<u>-</u> -	40338	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
59	& C1545-479-103	Стандартний анкер зі шпилькою М8 СМ440850 ДКС	шт	2700	<u>68.31</u> -	<u>-</u> -	184437	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
60	& C1545-479-103 варіант 1	Комплект кріпильний для дротяного лотка №1 СМ350001 ДКС	шт	1350	<u>89.32</u> -	<u>-</u> -	120582	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
61	& C1545-44-53	Кабельна стяжка, 205x3.6 (100 шт) GT-200IC Hyperline	уп.	20	<u>84.97</u> -	<u>-</u> -	1699	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	& 1508-1067-74	Конектор RJ45 STP 6 кат. 8P8C 50 мкм EServer™	шт	100	<u>7.08</u> -	<u>-</u> -	708	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 7					1825493	288862	<u>15416</u> 5375		<u>2608</u> 39,16
		Разом будівельні роботи, грн.					1825493				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1521215				
		всього заробітна плата, грн.					294237				
		Загальновиробничі витрати, грн.					148685				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					255,53				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					48550				
		Всього будівельні роботи, грн.					1974178				

		Всього по розділу 7					1974178				
		Разом прямі витрати по кошторису					4348251	933583	<u>106371</u> 49489		<u>7964.04</u> 389,7
		Разом будівельні роботи, грн.					4348251				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3308297				
		всього заробітна плата, грн.					983072				
		Загальновиробничі витрати, грн.					468425				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					763,08				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					144981				
		Всього будівельні роботи, грн.					4816676				

		Всього по кошторису					4816676				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					9116,82				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1128053				

Склав

_____ Семен КУМИШ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ Катерина МІЛЬКО
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»
21 - 3760

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-04-029/BC4

на відеоспостереження

Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №3,4,7

Основа:
креслення (специфікації) № BC4

Кошторисна вартість 568,950 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2,05963 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 264,999 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Обладнання відеоспостереження									
1	KM10-385-4	Апаратура настільна, маса до 20 кг (сервер) компл.	шт	2	<u>1378.79</u> 1373,12	-	2758	2746	-	<u>11.2000</u> -	<u>22.4</u> -
2	& C1545-66-A-189	KVM-кабель с интерфейсами PS/2, VGA и разъемом SPHD 3-в-1 (1,8м)	шт	6	<u>678.87</u> -	-	4073	-	-	-	-
3	& 2405-1424-B23	USB ключ захисту Trassir на 75 камер	шт	4	<u>2047.66</u> -	-	8191	-	-	-	-
4	KM10-350-23	Монтаж пристрою відеоконтролю	шт	147	<u>463.80</u> 451,81	<u>11.99</u> 3,41	68179	66416	<u>1763</u> 501	<u>3.2000</u> 0,0278	<u>470.4</u> 4,09
5	KM10-385-4	Апаратура настільна, маса до 20 кг (Встановлення коммутатора)	шт	8	<u>1373.12</u> 1373,12	-	10985	10985	-	<u>11.2000</u> -	<u>89.6</u> -
6	KM10-185-2	Електрична перевірка та налаштування комутаторів усіх призначень	р.місце	8	<u>4969.89</u> 4969,89	-	39759	39759	-	<u>35.2000</u> -	<u>281.6</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (Патч панель з організатором)	шт	8	<u>192.85</u> 189,42	<u>3.43</u> 1,51	1543	1515	<u>28</u> 12	<u>1.6000</u> 0,0126	<u>12.8</u> 0,1
8 & 1508-1067-85	Патч-панель 19" 24xRJ-45 FTP, кат. 5е WT-2084-CAT.5E "EServer™"	шт	8	<u>1394.48</u> -	<u>-</u> -	11156	-	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	КМ10-385-4	Апаратура настільна, маса до 20 кг (АРМ оператора відеоспостереження) компл.	шт	1	<u>1378.79</u> 1373,12	<u>-</u> -	1379	1373	<u>-</u> -	<u>11.2000</u> -	<u>11.2</u> -
10	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг	шт	1	<u>192.85</u> 189,42	<u>3.43</u> 1,51	193	189	<u>4</u> 2	<u>1.6000</u> 0,0126	<u>1.6</u> 0,01
		Разом прямі витрати по розділу 1					148216	122983	<u>1795</u> 515		<u>889.6</u> 4,2
		Разом будівельні роботи, грн.					148216				
		в тому числі:					23438				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					123498				
		всього заробітна плата, грн.					50606				
		Загальновиробничі витрати, грн.					69,42				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					13189				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					198822				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по розділу 1					198822				
		Розділ 2. Кабелі і дроти									
11	КБ21-4-1	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2	100м	15,25	<u>951.99</u> 814,80	<u>78.97</u> 51,77	14518	12426	<u>1204</u> 789	<u>7.4100</u> 0,4130	<u>113</u> 6,3
12	КБ21-4-6	Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2	100м	64,75	<u>570.75</u> 372,76	<u>78.97</u> 51,77	36956	24136	<u>5113</u> 3352	<u>3.3900</u> 0,4130	<u>219.5</u> 26,74
13 & С156-3-1-48	Кабель U/UTP 4x2x0,51, кат. 5е, зовнішній КПП-ВП (100)	м	8160	<u>16.04</u> -	<u>-</u> -	130886	-	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14 & С1545-66-Г-3	Патч-корд кат. 5е F/UTP 26AWG білий, 1м. ОК-РС5102W	шт	147	<u>94.11</u> -	<u>-</u> -	13834	-	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					196194	36562	<u>6317</u> 4141		<u>332.5</u> 33,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					196194 153315 40703 20602 35,46 6737 216796				

		Всього по розділу 2					216796				
15	КБ21-2-7	Розділ 3. Монтажні вироби і матеріали <i>Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм</i>	100м	15	<u>4670.05</u> 4452,19	<u>176.01</u> 61,71	70051	66783	<u>2640</u> 926	<u>41.0000</u> 0,4400	<u>615</u> 6,6
16	& С113-953- А-6	Труба ПВХ гнучка гофр. д.20мм, (DKC 91520)	м	1530	<u>11.81</u> -	<u>-</u> -	18069	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	& С113- 2124-В-1	Тримач з клямкою для труб 20 мм 51020 ДКС	шт	3000	<u>2.38</u> -	<u>-</u> -	7140	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	& С1512-23 варіант 1	Коробка монтажна герметична IP67 100*100*75	шт	147	<u>107.29</u> -	<u>-</u> -	15772	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	& С1-1-9	Дюбель забивний 6х40мм	шт	3000	<u>0.61</u> -	<u>-</u> -	1830	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	КМ8-411-1	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	100 м	0,25	<u>7157.70</u> 5729,32	<u>1400.60</u> 190,68	1789	1432	<u>350</u> 48	<u>47.8400</u> 1,4338	<u>11.96</u> 0,36
21	& С1545- 318-4 варіант 1	Металорукав РЗ-Ц-Х-18	м	25	<u>89.03</u> -	<u>-</u> -	2226	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	& 1715- 10060-20	Роз'єм RJ45	шт	150	<u>4.18</u> -	<u>-</u> -	627	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	& С1545-44- 53	Кабельна стяжка, 205х3.6 (100 шт) GT- 200IC Hyperline	уп.	5	<u>84.97</u> -	<u>-</u> -	425	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					117929	68215	<u>2990</u> 974		<u>626.96</u> 6,96
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					117929 46724				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					69189 35402 61,49 11683 153331				
		Всього по розділу 3					153331				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					462339 462339 223477 233390 106611 166,37 31609 568950	227760	<u>11102</u> 5630		<u>1849.06</u> 44,2
		Всього по кошторису					568950				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					2059,63 264999				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Семен КУМИШ

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Катерина МІЛЬКО

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»
21 - 3760

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-04-031/ОС4

на охоронна сигналізація

Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №3,4,7

Основа:
креслення (специфікації) № ОС4

Кошторисна вартість 324,143 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,57783 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 185,324 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Обладнання									
1	КМ10-667-2	Блок базовий на 20 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	<u>7215.07</u> 7030,91	<u>1.73</u> 0,28	7215	7031	2	<u>60.8000</u> 0,0026	<u>60.8</u> -
2	КМ10-172-4	Плата додаткова, що установлюється на готовому місці стояка	шт	3	<u>425.45</u> 347,49	<u>77.96</u> 22,15	1276	1042	<u>234</u> 66	<u>3.2000</u> 0,1807	<u>9.6</u> 0,54
3	КМ10-667-11	Пристрій розширення на 8 променів	шт	2	<u>2522.90</u> 2432,42	<u>1.40</u> 0,23	5046	4865	3	<u>22.4000</u> 0,0021	<u>44.8</u> -
4	КМ10-668-4	Сповіщувач ОС автоматичний контактний, магнітоконтантний на відкривання вікон, дверей	шт	55	<u>192.60</u> 173,74	<u>-</u> -	10593	9556	<u>-</u> -	<u>1.6000</u> -	<u>88</u> -
5	КМ10-669-2	Прилад ультразвуковий в одноклобному виконанні	шт	25	<u>955.21</u> 925,12	<u>0.93</u> 0,15	23880	23128	<u>23</u> 4	<u>8.0000</u> 0,0014	<u>200</u> 0,04
6	КМ10-669-5	Прилад оптико-електричний в одноклобному виконанні	шт	1	<u>1995.53</u> 1480,19	<u>60.16</u> 1,27	1996	1480	<u>60</u> 1	<u>12.8000</u> 0,0106	<u>12.8</u> 0,01
7	КМ8-81-1	Апарат керування і сигналізації (Клавіатура)	шт	2	<u>216.67</u> 196,16	<u>17.14</u> 7,55	433	392	<u>34</u> 15	<u>1.6000</u> 0,0630	<u>3.2</u> 0,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КМ10-386-7	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	1	<u>389.36</u> 370,05	<u>-</u> -	389	370	<u>-</u> -	<u>3.2000</u> -	<u>3.2</u> -
9	КМ10-3-8	Ящик живлення	ящик	1	<u>566.40</u> 555,07	<u>-</u> -	566	555	<u>-</u> -	<u>4.8000</u> -	<u>4.8</u> -
10	КМ10-668-6	Конструкції для установлення сповіщувача	шт	26	<u>123.62</u> 60,81	<u>58.76</u> 1,04	3214	1581	<u>1528</u> 27	<u>0.5600</u> 0,0085	<u>14.56</u> 0,22
11	& C1504-45-2005	Рухомий кронштейн SRB3	шт	26	<u>60.18</u> -	<u>-</u> -	1565	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	КМ8-125-1	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год	шт	2	<u>82.62</u> 74,01	<u>6.86</u> 3,02	165	148	<u>14</u> 6	<u>0.6400</u> 0,0252	<u>1.28</u> 0,05
13	КМ8-125-2	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 18 А.год	шт	1	<u>83.33</u> 74,01	<u>6.86</u> 3,02	83	74	<u>7</u> 3	<u>0.6400</u> 0,0252	<u>0.64</u> 0,03
Разом прямі витрати по розділу 1							56421	50222	<u>1905</u> 122		<u>443.68</u> 1,02
Разом будівельні роботи, грн.							56421				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							4294				
всього заробітна плата, грн.							50344				
Загальновиробничі витрати, грн.							22773				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							35,21				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							6691				
Всього будівельні роботи, грн.							79194				

Всього по розділу 1							79194				
Розділ 2. Кабельна продукція											
14	КБ21-4-1	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2	100м	17,8	<u>951.99</u> 814,80	<u>78.97</u> 51,77	16945	14503	<u>1406</u> 922	<u>7.4100</u> 0,4130	<u>131.9</u> 7,35
15	КБ21-4-6	Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2	100м	6,7	<u>570.75</u> 372,76	<u>78.97</u> 51,77	3824	2497	<u>529</u> 347	<u>3.3900</u> 0,4130	<u>22.71</u> 2,77
16	& C1545-64-31-60	Кабель парної скрутки фіксованого монтажу, екранований КОБЕВнг(J-Y(St)YU-PF) 2x2x0,5	м	204	<u>11.96</u> -	<u>-</u> -	2440	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	& C1545-64-2-Г6	Кабель парної скрутки фіксованого монтажу, екранований КОВЕВнг(J-Y(St)YU-PF) 1x2x0,8.	м	51	<u>9.50</u> -	<u>-</u> -	485	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	& C1545-64-27	Дріт зв'язку та сигналізації для фіксованого монтажу ПСВВнг(J-YY-U) 6x0,4	м	2244	<u>8.12</u> -	<u>-</u> -	18221	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					41915	17000	<u>1935</u> 1269		<u>154.61</u> 10,12
		Разом будівельні роботи, грн.					41915				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					22980				
		всього заробітна плата, грн.					18269				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9268				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					15,98				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3036				
		Всього будівельні роботи, грн.					51183				

		Всього по розділу 2					51183				
		Розділ 3. Обладнання СКУД									
19	KM10-385-7	Апаратура настінна (контролер обмеження доступу)	шт	4	<u>1497.19</u> 1480,19	<u>-</u> -	5989	5921	<u>-</u> -	<u>12.8000</u> -	<u>51.2</u> -
20	KM11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [зовнішній ИБГ], маса до 5 кг	шт	4	<u>189.42</u> 189,42	<u>-</u> -	758	758	<u>-</u> -	<u>1.6000</u> -	<u>6.4</u> -
21	KM10-309-3	Кнопка, установлювана на пультах і панелях (Антивандальна кнопка)	шт	4	<u>202.65</u> 196,16	<u>-</u> -	811	785	<u>-</u> -	<u>1.6000</u> -	<u>6.4</u> -
22	& C1545-70-1137	Кнопка виходу антивандальна накладна з підсвічуванням К-787	шт	4	<u>348.73</u> -	<u>-</u> -	1395	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	KM11-138-1	Монтаж механізму виконавчого, маса до 20 кг	комплект	8	<u>148.69</u> 93,61	<u>33.00</u> 11,57	1190	749	<u>264</u> 93	<u>0.8000</u> 0,0825	<u>6.4</u> 0,66
24	& C1545-270-80	Кутник LB-7728	шт	8	<u>233.77</u> -	<u>-</u> -	1870	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	KM10-668-4	Сповіслювач ОС автоматичний контактний, магнітоконтантний на відкривання вікон, дверей	шт	8	<u>192.60</u> 173,74	<u>-</u> -	1541	1390	<u>-</u> -	<u>1.6000</u> -	<u>12.8</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					13554	9603	<u>264</u> 93		<u>83.2</u> 0,66
		Разом будівельні роботи, грн.					13554				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3687				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					9696 4305 6,51 1237 17859				
		Всього по розділу 3					17859				
26	КБ21-4-1	Розділ 4. Кабелі та дроти СКУД Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм ²	100м	0,2	<u>951,99</u> 814,80	<u>78,97</u> 51,77	190	163	<u>16</u> 10	<u>7,4100</u> 0,4130	<u>1,48</u> 0,08
27	КБ21-13-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	100м	0,15	<u>1803,74</u> 749,70	<u>969,74</u> 272,04	271	112	<u>145</u> 41	<u>6,2600</u> 2,2579	<u>0,94</u> 0,34
28	& 15095-46041-3 варіант 1	Провід перерізом 2,0,75мм ² ПВСнг	1000м	0,0204	<u>35,28</u> -	<u>-</u> -	1	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	& С1545-64-27	Дріт зв'язку та сигналізації для фіксованого монтажу ПСВВнг(J-YY-U) 6x0,4	м	15,3	<u>8,12</u> -	<u>-</u> -	124	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					586	275	<u>161</u> 51		<u>2,42</u> 0,42
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					586 150 326 162 0,27 53 748				
		Всього по розділу 4					748				
30	КБ21-12-2	Розділ 5. Матеріали Прокладання коробів пластикових	100м	0,15	<u>3984,67</u> 3837,93	<u>109,72</u> 48,29	598	576	<u>16</u> 7	<u>32,8000</u> 0,4032	<u>4,92</u> 0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	& C1545-89-3	Короб пластиковий ТМС 15/1х17	м	15	<u>46.28</u>	<u>-</u>	694	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
32	КБ21-2-7	Прокладання вініластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	18	<u>4670.05</u> 4452,19	<u>176.01</u> 61,71	84061	80139	<u>3168</u> 1111	<u>41.0000</u> 0,4400	<u>738</u> 7,92
33	& C113-953-A-7	Труба ПВХ гнучка гофр. д.16мм, посилена з протяжкою, сірий колір (ДКС 91516)	м	1818	<u>9.52</u>	<u>-</u>	17307	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
34	& C113-2124-B-2	Тримач двокомпонентний, д. 16мм 51116 ДКС	шт	3600	<u>3.73</u>	<u>-</u>	13428	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
35	& C111-1850-A-4	Саморіз 4х35мм з дюбелем С6 (ДКС 06520)	шт	3600	<u>3.86</u>	<u>-</u>	13896	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
36	& C1512-6-4	Коробка монтажна КМС 1-4н	шт	80	<u>20.41</u>	<u>-</u>	1633	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
37	& C1-ПРСВ-44 варіант 1	Ізолююча стрічка ПВХ	рулон	5	<u>157.13</u>	<u>-</u>	786	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
38	& C1545-44-53	Кабельна стяжка, 205х3.6 (100 шт) GT-200IC Hyperline	уп.	10	<u>84.97</u>	<u>-</u>	850	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		Разом прямі витрати по розділу 5					133253	80715	<u>3184</u> 1118		<u>742.92</u> 7,98
		Разом будівельні роботи, грн.					133253				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					49354				
		всього заробітна плата, грн.					81833				
		Загальновиробничі витрати, грн.					41906				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					72,83				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					13839				
		Всього будівельні роботи, грн.					175159				

		Всього по розділу 5					175159				
		Разом прямі витрати по кошторису					245729	157815	<u>7449</u> 2653		<u>1426.83</u> 20,2
		Разом будівельні роботи, грн.					245729				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					80465				
		всього заробітна плата, грн.					160468				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					78414 130,8 24856 324143				

		Всього по кошторису					324143				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					1577,83 185324				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Семен КУМИШ

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Катерина МІЛЬКО

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»
21 - 3760

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-05-01/АР1

на демонтажні роботи

Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №8

Основа:
креслення (специфікації) № 21-3760-АР1

Кошторисна вартість 6559,282 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 36,59402 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 4295,413 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПІДВАЛ									
		Підлога									
1	KP2-1-6	Розбирання цегляних фундаментів без очищення / цегляні конструкції під обладнання	1 м3	16,4	<u>1461,11</u> 787,28	<u>673,83</u> 243,91	23962	12911	<u>11051</u> 4000	<u>7,2500</u> 2,0062	<u>118,9</u> 32,9
2	KP7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	8,171	<u>7020,98</u> 5525,06	<u>1495,92</u> 529,61	57368	45145	<u>12223</u> 4327	<u>50,8800</u> 4,3986	<u>415,74</u> 35,94
3	KP1-3-2	Зміна рівня підлоги у будівлі, виймання ґрунту з розробленням та навантаженням	100 м3	4,502	<u>75211,33</u> 73019,59	<u>-</u> -	338601	328734	<u>-</u> -	<u>731,0000</u> -	<u>3290,96</u> -
4	C311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	787,85	<u>284,84</u> -	<u>284,84</u> 55,73	224411	-	<u>224411</u> 43907	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 323,81
5	KP1-10-2	Робота на відвалі, група ґрунту 2-3	100 м3	4,502	<u>705,64</u> 64,93	<u>635,28</u> 154,04	3177	292	<u>2860</u> 693	<u>0,6500</u> 0,9636	<u>2,93</u> 4,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стеля									
6	КР11-52-1	Перетирання внутрішніх приміщень / очищення поверхні стелі від шпаклівки Стіни та перегородки	100м2	8,204	<u>4432.12</u> 4336,00	<u>3.15</u> 2,80	36361	35573	<u>26</u> 23	<u>39.9300</u> 0,0222	<u>327.59</u> 0,18
7	КБ46-34-4	Розбирання існуючих перегородок	м3	11,436	<u>1778.65</u> 1320,89	<u>457.76</u> 165,88	20341	15106	<u>5235</u> 1897	<u>11.7100</u> 1,3915	<u>133.92</u> 15,91
8	КБ46-24-2	Відбивання штукатурки з поверхонь цегляних стін і стелі 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й ПОВЕРХИ Підлога	100м2	16,301	<u>3771.63</u> 3722,83	<u>48.80</u> 18,98	61481	60686	<u>795</u> 309	<u>37.6500</u> 0,1419	<u>613.73</u> 2,31
9	КБ46-41-1	Розбирання основи під підлогу з мозаїчного бетону	м3	159,726	<u>2224.93</u> 1468,63	<u>756.30</u> 274,06	355379	234578	<u>120801</u> 43775	<u>12.7000</u> 2,2990	<u>2028.52</u> 367,21
10	КР7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	11,807	<u>10201.49</u> 10078,24	<u>123.25</u> 36,58	120449	118994	<u>1455</u> 432	<u>92.8100</u> 0,2772	<u>1095.81</u> 3,27
11	КР7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог Стіни та перегородки	100м2	38,425	<u>7020.98</u> 5525,06	<u>1495.92</u> 529,61	269781	212300	<u>57481</u> 20350	<u>50.8800</u> 4,3986	<u>1955.06</u> 169,02
12	КБ46-34-4	Розбирання існуючих перегородок	м3	105,876	<u>1778.65</u> 1320,89	<u>457.76</u> 165,88	188316	139851	<u>48465</u> 17563	<u>11.7100</u> 1,3915	<u>1239.81</u> 147,33
13	КБ46-24-2	Відбивання штукатурки з поверхонь цегляних стін і стелі	100м2	57,064	<u>3771.63</u> 3722,83	<u>48.80</u> 18,98	215224	212440	<u>2784</u> 1083	<u>37.6500</u> 0,1419	<u>2148.46</u> 8,1
14	КР13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток Стеля	100м2	36,331	<u>8832.85</u> 7564,48	<u>1268.37</u> 468,49	320906	274825	<u>46081</u> 17021	<u>74.3000</u> 3,8357	<u>2699.39</u> 139,35
15	КБ15-64-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	13,453	<u>14404.07</u> 14312,44	<u>53.94</u> 48,10	193778	192545	<u>726</u> 647	<u>115.0240</u> 0,3807	<u>1547.42</u> 5,12
16	КБ15-66-1 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гісоволокнистими листами.	100 м2	13,453	<u>14460.27</u> 14394,13	<u>26.42</u> 23,56	194534	193644	<u>355</u> 317	<u>109.0960</u> 0,1865	<u>1467.67</u> 2,51
17	КР11-52-1	Перетирання внутрішніх приміщень / очищення поверхні стелі від шпаклівки	100м2	20,202	<u>4432.12</u> 4336,00	<u>3.15</u> 2,80	89538	87596	<u>64</u> 57	<u>39.9300</u> 0,0222	<u>806.67</u> 0,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ТЕХНІЧНИЙ ПОВЕРХ на відм. 17.100 Підлога									
18	КР7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	7,878	<u>7020.98</u> 5525,06	<u>1495.92</u> 529,61	55311	43526	<u>11785</u> 4172	<u>50.8800</u> 4,3986	<u>400.83</u> 34,65
19	КБ46-41-1	Розбирання основи під підлогу з пінобетону	м3	31,512	<u>2224.93</u> 1468,63	<u>756.30</u> 274,06	70112	46279	<u>23833</u> 8636	<u>12.7000</u> 2,2990	<u>400.2</u> 72,45
		Стеля									
20	КР11-52-1	Перетирання внутрішніх приміщень / очищення поверхні стелі від шпаклівки Стіни та перегородки	100м2	7,888	<u>4432.12</u> 4336,00	<u>3.15</u> 2,80	34961	34202	<u>25</u> 22	<u>39.9300</u> 0,0222	<u>314.97</u> 0,18
21	КБ46-34-4	Розбирання існуючих перегородок	м3	7,704	<u>1778.65</u> 1320,89	<u>457.76</u> 165,88	13703	10176	<u>3527</u> 1278	<u>11.7100</u> 1,3915	<u>90.21</u> 10,72
22	КБ46-24-2	Відбивання штукатурки з поверхонь цегляних стін і стелі СХОДОВІ КЛІТИНИ	100м2	14,233	<u>3771.63</u> 3722,83	<u>48.80</u> 18,98	53682	52987	<u>695</u> 270	<u>37.6500</u> 0,1419	<u>535.87</u> 2,02
23	КБ7-60-3 к дем.=0,7	(Демонтаж) Установлення металевої огорожі з поручнями із полівінілхлориду	100м	0,986	<u>7663.40</u> 6941,29	<u>722.11</u> 212,23	7556	6844	<u>712</u> 209	<u>57.9600</u> 1,7308	<u>57.15</u> 1,71
24	КБ11-17-3 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування покриттів мозаїчних товщиною 20 мм	100м2	2,082	<u>21383.13</u> 20963,45	<u>294.39</u> 262,53	44520	43646	<u>613</u> 547	<u>183.6000</u> 2,0779	<u>382.26</u> 4,33
25	КБ46-24-2	Відбивання штукатурки з поверхонь цегляних стін і стелі	100м2	10,191	<u>3771.63</u> 3722,83	<u>48.80</u> 18,98	38437	37939	<u>498</u> 193	<u>37.6500</u> 0,1419	<u>383.69</u> 1,45
26	КР11-52-1	Перетирання внутрішніх приміщень / очищення поверхні стелі від шпаклівки СХОДИ ЗОВНІШНІ ДО ПІДВАЛУ	100м2	1,923	<u>4432.12</u> 4336,00	<u>3.15</u> 2,80	8523	8338	<u>6</u> 5	<u>39.9300</u> 0,0222	<u>76.79</u> 0,04
27	КБ46-24-2	Відбивання штукатурки з поверхонь цегляних стін і стелі	100м2	0,186	<u>3771.63</u> 3722,83	<u>48.80</u> 18,98	702	692	<u>10</u> 4	<u>37.6500</u> 0,1419	<u>7</u> 0,03
28	КР7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,094	<u>7020.98</u> 5525,06	<u>1495.92</u> 529,61	660	519	<u>141</u> 50	<u>50.8800</u> 4,3986	<u>4.78</u> 0,41
		ІНШІ РОБОТИ (бетонні конструкції системи опалення)									
29	КБ46-34-2	Розбирання бетонних фундаментів	м3	7,4	<u>4904.79</u> 2456,78	<u>2448.01</u> 887,08	36295	18180	<u>18115</u> 6564	<u>21.7800</u> 7,4415	<u>161.17</u> 55,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПОКРІВЛЯ									
30	КБ12-15-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звиси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	100м2	1,736	<u>10260.22</u> 10094,53	<u>165.69</u> 54,94	17812	17524	<u>288</u> 95	<u>92.9600</u> 0,3673	<u>161.38</u> 0,64
31	КБ46-34-4	Розбирання цегляних стін	м3	16	<u>1778.65</u> 1320,89	<u>457.76</u> 165,88	28458	21134	<u>7324</u> 2654	<u>11.7100</u> 1,3915	<u>187.36</u> 22,26
32	КБ46-40-1	Розбирання покриття покрівель з рулонних матеріалів	100м2	9,055	<u>2579.41</u> 2346,42	<u>226.79</u> 88,05	23357	21247	<u>2054</u> 797	<u>23.7300</u> 0,7182	<u>214.88</u> 6,5
33	КР19-1-1	Розбирання мастикової ізоляції	м2	905,5	<u>204.63</u> 196,78	<u>7.85</u> 3,30	185292	178184	<u>7108</u> 2988	<u>1.9700</u> 0,0250	<u>1783.84</u> 22,64
34	КБ12-22-1 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	100м2	9,055	<u>4840.31</u> 3014,38	<u>1825.93</u> 719,96	43829	27295	<u>16534</u> 6519	<u>30.7120</u> 5,1749	<u>278.1</u> 46,86
35	КБ12-22-2 к=25 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини до т=40 мм	100м2	9,055	<u>879.04</u> 274,82	<u>604.22</u> 234,53	7960	2488	<u>5472</u> 2124	<u>2.8000</u> 1,6760	<u>25.35</u> 15,18
36	КБ12-19-2 к дем.=0,8	(Демонтаж) Утеплення покриттів із шлакового відсіву	м3	28,1	<u>636.58</u> 331,07	<u>305.51</u> 113,46	17888	9303	<u>8585</u> 3188	<u>3.4240</u> 0,8114	<u>96.21</u> 22,8
37	КБ12-19-1 к дем.=0,8	(Демонтаж) Утеплення покриттів легким [ніздрюватим] бетоном ГАНОК №1	м3	362,2	<u>697.39</u> 444,00	<u>253.39</u> 94,33	252595	160817	<u>91778</u> 34166	<u>4.5920</u> 0,6757	<u>1663.22</u> 244,73
38	КР7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	1,305	<u>10201.49</u> 10078,24	<u>123.25</u> 36,58	13313	13152	<u>161</u> 48	<u>92.8100</u> 0,2772	<u>121.12</u> 0,36
39	КР7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	1,305	<u>7020.98</u> 5525,06	<u>1495.92</u> 529,61	9162	7210	<u>1952</u> 691	<u>50.8800</u> 4,3986	<u>66.4</u> 5,74
40	КБ7-37-1 к дем.=0,8	(Демонтаж) Укладання плит перекриття навісу	100м3	0,2562	<u>52396.51</u> 20657,93	<u>31738.58</u> 9673,29	13424	5293	<u>8131</u> 2478	<u>178.6400</u> 70,9100	<u>45.77</u> 18,17
41	КБ46-40-2	Розбирання покриття покрівель з профлиста	100м2	1,281	<u>1469.19</u> 1400,14	<u>67.20</u> 26,09	1882	1794	<u>86</u> 33	<u>14.1600</u> 0,2128	<u>18.14</u> 0,27
42	КБ12-15-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звиси і т.п.] із листової оцинкованої сталі ГАНОК №2, №3	100м2	1,785	<u>10260.22</u> 10094,53	<u>165.69</u> 54,94	18314	18019	<u>295</u> 98	<u>92.9600</u> 0,3673	<u>165.93</u> 0,66
43	КР7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,185	<u>10201.49</u> 10078,24	<u>123.25</u> 36,58	1887	1864	<u>23</u> 7	<u>92.8100</u> 0,2772	<u>17.17</u> 0,05
44	КР7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,185	<u>7020.98</u> 5525,06	<u>1495.92</u> 529,61	1299	1022	<u>277</u> 98	<u>50.8800</u> 4,3986	<u>9.41</u> 0,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЦОКОЛЬ та СТІНИ ПРИЯМКА									
45	КР13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	1,322	<u>8832.85</u> 7564,48	<u>1268.37</u> 468,49	11677	10000	<u>1677</u> 619	<u>74.3000</u> 3,8357	<u>98.22</u> 5,07
46	КР7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,025	<u>7020.98</u> 5525,06	<u>1495.92</u> 529,61	176	138	<u>38</u> 13	<u>50.8800</u> 4,3986	<u>1.27</u> 0,11
47	КБ46-40-2	Розбирання покриття покрівель з профлиста	100м2	0,042	<u>1469.19</u> 1400,14	<u>67.20</u> 26,09	62	59	<u>3</u> 1	<u>14.1600</u> 0,2128	<u>0.59</u> 0,01
		ВЕНТИЛЯЦІЙНІ ШАТИ (з підвалу)									
48	КБ46-34-4	Розбирання цегляних стін	м3	11,2	<u>1778.65</u> 1320,89	<u>457.76</u> 165,88	19921	14794	<u>5127</u> 1858	<u>11.7100</u> 1,3915	<u>131.15</u> 15,58
49	КБ7-37-1 к дем.=0,8	(Демонтаж) Укладання плит перекриття ВШ	100м3	0,0065	<u>52396.51</u> 20657,93	<u>31738.58</u> 9673,29	341	134	<u>207</u> 63	<u>178.6400</u> 70,9100	<u>1.16</u> 0,46
		ВИМОЩЕННЯ									
50	КБ27-67-4	Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних	100 м3	0,117	<u>42456.25</u> 21544,07	<u>20912.18</u> 7154,21	4967	2521	<u>2446</u> 837	<u>203.9000</u> 59,0153	<u>23.86</u> 6,9
51	КБ27-67-5	Розбирання дорожніх покриттів та основ цементобетонних	100 м3	0,613	<u>20903.55</u> 7455,31	<u>13448.24</u> 3424,79	12814	4570	<u>8244</u> 2099	<u>60.8100</u> 22,7782	<u>37.28</u> 13,96
52	КБ27-67-2	Розбирання дорожніх покриттів та основ щебених	100 м3	2,637	<u>6639.86</u> 1816,43	<u>4823.43</u> 1089,60	17509	4790	<u>12719</u> 2873	<u>18.3700</u> 7,3821	<u>48.44</u> 19,47
		ПРОРІЗИ									
53	КБ46-44-3	Розбирання дерев'яних заповнень дверних прорізів	100м2	5,004	<u>16696.54</u> 15450,59	<u>1213.77</u> 471,24	83549	77315	<u>6074</u> 2358	<u>150.4000</u> 3,8437	<u>752.6</u> 19,23
54	КБ46-44-1	Розбирання дерев'яних заповнень віконних прорізів з підвіконними дошками	100м2	3,295	<u>29279.94</u> 28033,99	<u>1213.77</u> 471,24	96477	92372	<u>3999</u> 1553	<u>272.8900</u> 3,8437	<u>899.17</u> 12,66
55	КБ46-34-4	Розбирання цегляних стін / низ вікон	м3	2,4	<u>1778.65</u> 1320,89	<u>457.76</u> 165,88	4269	3170	<u>1099</u> 398	<u>11.7100</u> 1,3915	<u>28.1</u> 3,34
56	С1545-104 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	3,96	<u>4303.96</u> -	<u>-</u> -	17044	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
57	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	192,501	<u>161.17</u> 161,17	<u>-</u> -	31025	31025	<u>-</u> -	<u>1.6300</u> -	<u>313.78</u> -
58	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	15,01	<u>3674.27</u> 327,29	<u>3346.98</u> 1112,22	55151	4913	<u>50238</u> 16694	<u>3.3100</u> 8,5540	<u>49.68</u> 128,4
59	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	1693,501	<u>309.35</u> -	<u>309.35</u> 55,73	523885	-	<u>523885</u> 94379	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 696,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					4576364	3200695	<u>1360597</u> 358080		<u>29947,08</u> 2769,7
		Разом будівельні роботи, грн.					4576364				
		в тому числі:					15072				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3558775				
		всього заробітна плата, грн.					1982918				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3877,24				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					736638				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6559282				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Вартість зворотних матеріалів, грн.					17044				

		Всього по кошторису					6559282				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					36594,02				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					4295413				

Склав

_____ Семен КУМИШ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ Катерина МІЛЬКО
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»
21 - 3760

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-05-02/АР1
на архітектурно-будівельні рішення
Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №8

Основа:
креслення (специфікації) № 21-3760-АР1

Кошторисна вартість 67284,964 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 84,70546 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 10756,131 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Стіни, перегородки									
		Тип 4 (1280,1 м2)									
1	КБ8-22-2	Мурування внутрішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків	1 м3	192,02	<u>589.95</u>	<u>70.86</u>	113282	98426	<u>13607</u>	<u>4.6000</u>	<u>883.29</u>
					512,58	35,75			6865	0,2601	49,94
2	С1425-11682	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М75	м3	0,77	<u>2654.22</u>	-	2044	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
3	С1550-38	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	274	<u>274.36</u>	-	75175	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
4	С1550-37	Суміш Ceresit СТ 21 для укладання пінобетонних блоків [товщина швів від 1 до 6 мм]	кг	4800,5	<u>11.22</u>	-	53862	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	С111-307	Ізол	м2	115,212	<u>45.00</u>	-	5185	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	& С1551-1006	Газобетонний блок UDK, В2,5 (М35)	м3	190,1	<u>3220.56</u>	-	612228	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& C111-140-11	Турбовинт (шуруп по бетону) 7,5x72 мм	шт	2184	<u>1,67</u>	-	3647	-	-	-	-
8	& C111-2009-1-И4	Дюбель з ударним шурупом Expert 6x60	шт	1092	<u>0,71</u>	-	775	-	-	-	-
		Тип 5 (81,1 м2)			-	-			-	-	-
9	КБ8-6-3	Мурування перегородок армованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	100м2	0,811	<u>83671.74</u> 25186,29	<u>1511.07</u> 798,11	67858	20426	<u>1225</u> 647	<u>212.7400</u> 5,8072	<u>172.53</u> 4,71
10	C111-1780 варіант 2	Сітка з дроту 4Вр1, 100x100 мм	т	0,0729	<u>51280.89</u>	-	3738	-	-	-	-
11	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм Тип 8 (15,1 м2)	т	0,00186	<u>32155.89</u>	-	60	-	-	-	-
12	КБ9-36-1	Монтаж перегородок збірно-розбірних з алюмінієвих сплавів зі склінням	100м2	0,151	<u>66179.73</u> 61116,22	<u>2726.20</u> 933,62	9993	9229	<u>412</u> 141	<u>476.8000</u> 6,3288	<u>72</u> 0,96
13	& C123-1201-4 варіант 1	Внутрішня перегородка засклена, з алюмінієвого профілю, з порошковим покриттям, індивідуального виготовлення.	м2	15,1	<u>15043.90</u>	-	227163	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					1175010	128081	<u>15244</u> 7653		<u>1127.82</u> 55,61
		Разом будівельні роботи, грн.					1175010				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1031685				
		всього заробітна плата, грн.					135734				
		Загальновиробничі витрати, грн.					73785				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					142,01				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					26980				
		Всього будівельні роботи, грн.					1248795				
		Всього по розділу 1					1248795				
		Розділ 2. Покрівля									
		Тип 1 (915,1 м2)									
14	КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	100м2	9,151	<u>10483.77</u> 3767,98	<u>2282.41</u> 899,96	95937	34481	<u>20886</u> 8236	<u>38.3900</u> 6,4686	<u>351.31</u> 59,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	КБ12-22-2 к=10	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини до т= 5 мм	100м2	-9,152	<u>3211.33</u> 137,41	<u>302.11</u> 117,26	-29390	-1258	<u>-2765</u> -1073	<u>1.4000</u> 0,8380	<u>-12.81</u> -7,67
16	КБ12-19-1	Утеплення покриттів легким [ніздрюватим] бетоном	м3	118,963	<u>4222.08</u> 555,00	<u>316.73</u> 117,91	502271	66024	<u>37679</u> 14027	<u>5.7400</u> 0,8446	<u>682.85</u> 100,48
17	КР8-32-4	Улаштування гідроізоляція з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в один шар	100м2	9,151	<u>3234.25</u> 2720,95	<u>35.31</u> 32,61	29597	24899	<u>323</u> 298	<u>22.7200</u> 0,2856	<u>207.91</u> 2,61
18	& С111- 1625-1 варіант 1	Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №1	кг	320,285	<u>76.65</u> -	<u>-</u> -	24550	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	& С111- 1692-1 варіант 1	Пароізоляція "Біполь ЕПП"	м2	1006,61	<u>71.79</u> -	<u>-</u> -	72265	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	КБ12-18-5 к=3	Утеплення покриттів плитами з легких [ніздрюватих] бетонів або фіброліту насухо	100м2	9,151	<u>20656.73</u> 14894,03	<u>5762.70</u> 2339,35	189030	136295	<u>52735</u> 21407	<u>142.2000</u> 16,7679	<u>1301.27</u> 153,44
21	& С114-97- 1М3 варіант 11	Плити теплоізоляційні з пінополістиролу екструдованого XPS Carbon Eco, 30 кг/м3, т=220 мм	м3	207,36	<u>4009.20</u> -	<u>-</u> -	831348	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	КБ26-30-1	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	91,51	<u>580.88</u> 160,46	<u>-</u> -	53156	14684	<u>-</u> -	<u>1.4400</u> -	<u>131.77</u> -
23	С111-1720 варіант 1	Плівка поліетиленова	м2	1052,37	<u>27.62</u> -	<u>-</u> -	29066	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	100м2	9,151	<u>10499.38</u> 3767,98	<u>2282.41</u> 899,96	96080	34481	<u>20886</u> 8236	<u>38.3900</u> 6,4686	<u>351.31</u> 59,19
25	КБ12-22-2 К=35	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини до т=50 мм	100м2	9,151	<u>11276.08</u> 480,94	<u>1057.39</u> 410,42	103187	4401	<u>9676</u> 3756	<u>4.9000</u> 2,9330	<u>44.84</u> 26,84
26	КБ11-11-18	Армування стяжки дрютяною сіткою	100м2	9,151	<u>2025.78</u> 1680,59	<u>80.20</u> 71,52	18538	15379	<u>734</u> 654	<u>16.2000</u> 0,5661	<u>148.25</u> 5,18
27	С111-872 варіант 2	Сітка з дроту холоднотягнутого 4 Вр-1 100х100	м2	1006,61	<u>189.34</u> -	<u>-</u> -	190592	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	РС1-2-1	Улаштування розділювального шару із геотекстилю зі зварюванням стику	100 м2	9,151	<u>8920.66</u> 631,17	<u>15.13</u> 13,98	81633	5776	<u>138</u> 128	<u>5.7400</u> 0,1224	<u>52.53</u> 1,12
29	РС1-2-3	Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран	100 м2	9,151	<u>69975.20</u> 3842,61	<u>124.66</u> 90,55	640343	35164	<u>1141</u> 829	<u>32.8400</u> 0,7932	<u>300.52</u> 7,26
30	& С111- 1867-1 варіант 1	Телескопічні кріплення типу "Рокс"	шт	3660	<u>5.09</u> -	<u>-</u> -	18629	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Тип 2 (125,1 м2)									
31	КР8-32-4	Улаштування гідроізоляція з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в один шар	100м2	1,251	<u>3234.25</u> 2720,95	<u>35.31</u> 32,61	4046	3404	<u>44</u> 41	<u>22.7200</u> 0,2856	<u>28.42</u> 0,36
32	& С111-1625-1 варіант 1	Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №1	кг	43,785	<u>76.65</u> -	<u>-</u> -	3356	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	& С111-1692-1 варіант 1	Пароізоляція "Біполь ЕПП"	м2	137,61	<u>71.79</u> -	<u>-</u> -	9879	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	КБ12-19-1	Утеплення покриттів легким [ніздрюватим] бетоном	м3	10,008	<u>4222.08</u> 555,00	<u>316.73</u> 117,91	42255	5554	<u>3170</u> 1180	<u>5.7400</u> 0,8446	<u>57.45</u> 8,45
35	РС1-2-1	Улаштування розділювального шару із геотекстилю зі зварюванням стику	100 м2	1,251	<u>8920.66</u> 631,17	<u>15.13</u> 13,98	11160	790	<u>19</u> 17	<u>5.7400</u> 0,1224	<u>7.18</u> 0,15
36	РС1-2-3	Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран	100 м2	1,251	<u>69975.20</u> 3842,61	<u>124.66</u> 90,55	87539	4807	<u>156</u> 113	<u>32.8400</u> 0,7932	<u>41.08</u> 0,99
37	& С111-1867-1 варіант 1	Телескопічні кріплення типу "Рокс"	шт	500	<u>5.09</u> -	<u>-</u> -	2545	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Примикання до парапету (228,0м)									
38	КР8-45-3	Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів із застосуванням газопламеневих пальників,	100 м	2,28	<u>9547.23</u> 6005,96	<u>199.24</u> 184,01	21768	13694	<u>454</u> 420	<u>50.1500</u> 1,6116	<u>114.34</u> 3,67
39	& С111-1625-1 варіант 1	Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №1	кг	98,04	<u>76.65</u> -	<u>-</u> -	7515	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	& С111-1855-1	Уніфлекс Вент ЕПВ	м2	134,52	<u>94.03</u> -	<u>-</u> -	12649	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	& С111-1812-1 варіант 2	Матеріали покрівельні ТехноНІКОЛЬ, Техноеласт ЕКП	м2	134,52	<u>192.80</u> -	<u>-</u> -	25935	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, зв'язи і т.п.] із листової оцинкованої сталі	100м2	1,862	<u>15434.31</u> 14420,75	<u>236.71</u> 78,49	28739	26851	<u>441</u> 146	<u>132.8000</u> 0,5247	<u>247.27</u> 0,98
43	& С111-1801-2 варіант 1	Сталь листова оцинкована, т=0,8 мм, з полімерним покриттям	м2	186,2	<u>358.12</u> -	<u>-</u> -	66682	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Утеплення парапету з внутрішньої сторони (121,6 м2)									
44	ХБ4-8-1 1,15	Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT MB [без опорядження] при товщині мінераловатних плит від 50 мм до 120 мм	100 м2	1,216	<u>65093.35</u> 38219,57	<u>-</u> -	79154	46475	<u>-</u> -	<u>293.9515</u> -	<u>357.45</u> -
45	& С114-911-2 варіант 1	Мінераловатна плита типу Izovat 145 FG, т=50мм	м2	133,76	<u>168.06</u> -	<u>-</u> -	22480	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	& С1545-142-2 варіант 2	Тарілчастий фасадний дюбель, 100 мм	шт	608	<u>4.93</u> -	<u>-</u> -	2997	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	КР8-31-5	Улаштування додаткового шару покриття з рулонних покрівельних матеріалів	100м2	0,9048	<u>8172.29</u> 967,66	<u>27.74</u> 25,62	7394	876	<u>25</u> 23	<u>8.0800</u> 0,2244	<u>7.31</u> 0,2
48	& С111-1812-1 варіант 3	Матеріали покрівельні ТехноНІКОЛЬ, Техноеласт ЕПП	м2	104,052	<u>178.52</u> -	<u>-</u> -	18575	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звиси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	100м2	0,106	<u>14800.79</u> 14420,75	<u>236.71</u> 78,49	1569	1529	<u>25</u> 8	<u>132.8000</u> 0,5247	<u>14.08</u> 0,06
50	& С111-1801-2 варіант 1	Сталь листова оцинкована, т=0,8 мм, з полімерним покриттям	м2	10,6	<u>358.12</u> -	<u>-</u> -	3796	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	& С111-1367-4 варіант 1	Саморіз покрівельний по металу з полімерним покриттям , 4,8х35 мм	шт	1062	<u>1.59</u> -	<u>-</u> -	1689	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					3408554	474306	<u>145767</u> 58446		<u>4434.33</u> 422,5
		Разом будівельні роботи, грн.					3408554				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2788481				
		всього заробітна плата, грн.					532752				
		Загальновиробничі витрати, грн.					296245				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					579,12				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					110028				
		Всього будівельні роботи, грн.					3704799				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 2					3704799				
52	КР8-52-4	Розділ 3. Водостічна система Влаштування лійок водостічних труб	100шт	0,09	<u>10057.47</u> 10047,86	<u>-</u> -	905	904	<u>-</u> -	<u>83.9000</u> -	<u>7.55</u> -
53	& С130-1098-10 варіант 3	Водоприймальна воронка	шт	9	<u>480.17</u> -	<u>-</u> -	4322	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					5227	904	<u>-</u> -		<u>7.55</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					5227				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4323				
		всього заробітна плата, грн.					904				
		Загальновиробничі витрати, грн.					479				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,91				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					172				
		Всього будівельні роботи, грн.					5706				

		Всього по розділу 3					5706				
		Розділ 4. Прорізи									
		ДВЕРІ									
		Дверні блоки зовнішні, Дзм-1, 2									
54	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,06048	<u>33016.64</u> 29745,32	<u>1723.85</u> 553,06	1997	1799	<u>104</u> 33	<u>235.4200</u> 3,5100	<u>14.24</u> 0,21
55	& С121-1251-1 варіант 6	Дверні блоки зовнішні металеві, індивідуального виготовлення	м2	6,048	<u>6857.67</u> -	<u>-</u> -	41475	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
56	С111-892	Залізні вироби для входних дверей до будівлі, однопольних, при заповненні окремими елементами Дверні блоки внутрішні, Двм-1,2	комплект	3	<u>1001.47</u> -	<u>-</u> -	3004	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
57	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,09009	<u>33016.64</u> 29745,32	<u>1723.85</u> 553,06	2974	2680	<u>155</u> 50	<u>235.4200</u> 3,5100	<u>21.21</u> 0,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	& C121-1251-1 варіант 5	Дверні блоки внутрішні металеві, індивідуального виготовлення, глухі, з ущільненням в притулах, замком, без затворів, з натискними ручками Дверні блоки внутрішні, протипожежні Двм-3	м2	9,01	<u>7180.07</u> -	<u>-</u> -	64692	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
59	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,1134	<u>33016.64</u> 29745,32	<u>1723.85</u> 553,06	3744	3373	<u>195</u> 63	<u>235.4200</u> 3,5100	<u>26.7</u> 0,4
60	& C121-1251-1 варіант 5	Дверні блоки внутрішні металеві, індивідуального виготовлення, глухі, з ущільненням в притулах, замком, без затворів, з натискними ручками	м2	9,01	<u>7180.07</u> -	<u>-</u> -	64692	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
61	& C121-1251-2 варіант 1	Дверні блоки внутрішні металеві протипожежні EI30, індивідуального виготовлення, в комплекті: посилені петлі, механізм закривання, доводчик Дверні блоки зовнішні скляні, з алюмінієвого профілю, з доводчиком Дза - 1, 2, 3	м2	9,01	<u>8832.37</u> -	<u>-</u> -	79580	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
62	КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,0399	<u>19115.60</u> 11749,65	<u>7293.23</u> 2339,87	763	469	<u>291</u> 93	<u>98.1100</u> 14,8500	<u>3.91</u> 0,59
63	КБ10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,02898	<u>14981.82</u> 9494,57	<u>5429.41</u> 1741,90	434	275	<u>157</u> 50	<u>79.2800</u> 11,0550	<u>2.3</u> 0,32
64	КБ10-28-3	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,0696	<u>12237.97</u> 7171,23	<u>5024.23</u> 1611,91	852	499	<u>350</u> 112	<u>59.8800</u> 10,2300	<u>4.17</u> 0,71
65	& C121-1250-1-1	Дверні блоки зовнішні алюмінієві, заклені, з ущільненням в притулах, пристроями самозачинення.	м2	13,848	<u>12869.95</u> -	<u>-</u> -	178223	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
66	& C1545-44-1-4Щ	Дюбель-шуруп, 100x10 мм	шт	47	<u>6.63</u> -	<u>-</u> -	312	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
67	C1550-38 варіант 1	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	3	<u>274.36</u> -	<u>-</u> -	823	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Дверні блоки внутрішні склянні, з алюмінієвого профілю, з доводчиком Два - 1, 2,3,4									
68	КБ10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,44226	<u>14981.82</u> 9494,57	<u>5429.41</u> 1741,90	6626	4199	<u>2401</u> 770	<u>79.2800</u> 11,0550	<u>35.06</u> 4,89
69	КБ10-28-3	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,100245	<u>12237.97</u> 7171,23	<u>5024.23</u> 1611,91	1227	719	<u>504</u> 162	<u>59.8800</u> 10,2300	<u>6</u> 1,03
70	& С121-1250-1-1 варіант 7	Дверні блоки з алюмінієвого профілю з порошковим покриттям, індивідуального виготовлення (в комплекті)	м2	54,251	<u>12831.62</u> -	<u>-</u> -	696128	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
71	& С1545-44-1-4Щ	Дюбель-шуруп, 100х10 мм	шт	187	<u>6.63</u> -	<u>-</u> -	1240	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
72	С1550-38 варіант 1	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна Дверні блоки внутрішні ПВХ захістні, Двпз - 4	балон	11	<u>274.36</u> -	<u>-</u> -	3018	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
73	КБ10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,04956	<u>14981.82</u> 9494,57	<u>5429.41</u> 1741,90	742	471	<u>269</u> 86	<u>79.2800</u> 11,0550	<u>3.93</u> 0,55
74	& С121-1250-2 варіант 2	Дверні блоки внутрішні з посиленого ПВХ профіля захістні	м2	4,96	<u>6323.46</u> -	<u>-</u> -	31364	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
75	& С1545-44-1-4Щ	Дюбель-шуруп, 100х10 мм	шт	18	<u>6.63</u> -	<u>-</u> -	119	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
76	С1550-38 варіант 1	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна Дверні блоки внутрішні ПВХ, Двп - 1,2,3,4,5	балон	1	<u>274.36</u> -	<u>-</u> -	274	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
77	КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,37296	<u>19115.60</u> 11749,65	<u>7293.23</u> 2339,87	7129	4382	<u>2720</u> 873	<u>98.1100</u> 14,8500	<u>36.59</u> 5,54
78	КБ10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	3,12942	<u>14981.82</u> 9494,57	<u>5429.41</u> 1741,90	46884	29712	<u>16991</u> 5451	<u>79.2800</u> 11,0550	<u>248.1</u> 34,6
79	& С121-1250-1-1 варіант 9	Дверні блоки внутрішні з посиленого ПВХ профілю, індивідуального виготовлення.	м2	350,238	<u>6272.46</u> -	<u>-</u> -	2196854	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
80	& С1545-44-1-4Щ	Дюбель-шуруп, 100х10 мм	шт	1303	<u>6.63</u> -	<u>-</u> -	8639	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	C1550-38 варіант 1	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна Двері для внутрішніх шаф ПВХ, ВШ-1	балон	73	<u>274.36</u> -	<u>-</u> -	20028	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
82	КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,25872	<u>19115.60</u> 11749,65	<u>7293.23</u> 2339,87	4946	3040	<u>1887</u> 605	<u>98.1100</u> 14,8500	<u>25.38</u> 3,84
83	& C121- 1250-1-1 варіант 10	Двері для внутрішніх шаф з ПВХ профілю, індивідуального виготовлення.	м2	25,87	<u>6272.46</u> -	<u>-</u> -	162269	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
84	& C1545-44- 1-4Щ	Дюбель-шуруп, 100x10 мм	шт	118	<u>6.63</u> -	<u>-</u> -	782	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
85	C1550-38 варіант 1	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна Дверні блоки внутрішні склянні, автоматично-розсувні Двар-1	балон	6	<u>274.36</u> -	<u>-</u> -	1646	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
86	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,14868	<u>33016.64</u> 29745,32	<u>1723.85</u> 553,06	4909	4423	<u>256</u> 82	<u>235.4200</u> 3,5100	<u>35</u> 0,52
87	& C1546- 402-С варіант 1	Двері розсувні автоматичні одностулкові засклені 1180x2100 мм	шт	6	<u>111325.20</u> -	<u>-</u> -	667951	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
88	C1550-38 варіант 1	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	6	<u>274.36</u> -	<u>-</u> -	1646	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
89	& C1546- 200-С	Кріплення анкерні.	шт	54	<u>11.09</u> -	<u>-</u> -	599	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
90	КМ10-669-8	Відбивач оптико[фото]-електричний нерухомий	шт	6	<u>185.02</u> 185,02	<u>-</u> -	1110	1110	<u>-</u> -	<u>1.6000</u> -	<u>9.6</u> -
91	& 1504- 15405-С	Датчик автоматики	шт	6	<u>3287.00</u> -	<u>-</u> -	19722	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
92	КМ11-1-12	Монтаж привода розсувних дверей	шт	6	<u>202.16</u> 202,16	<u>-</u> -	1213	1213	<u>-</u> -	<u>1.6000</u> -	<u>9.6</u> -
93	& 15011- 4037-С варіант 1	Механізм приводний (Комплект автоматики WD2201 для 1 рух.студки 900x2015, RAL9016) Дверні блоки внутрішні склянні, автоматично-розсувні захістні Дварз-1	шт	6	<u>71800.00</u> -	<u>-</u> -	430800	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
94	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,27258	<u>33016.64</u> 29745,32	<u>1723.85</u> 553,06	9000	8108	<u>470</u> 151	<u>235.4200</u> 3,5100	<u>64.17</u> 0,96
95	& C1546- 402-2С	Двері розсувні автоматичні захістні одноступкові 1180x2100мм	шт	11	<u>113534.75</u> -	<u>-</u> -	1248882	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	C1550-38 варіант 1	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	11	<u>274.36</u>	-	3018	-	-	-	-
97	& C1546- 200-C	Кріплення анкерні.	шт	99	<u>11.09</u>	-	1098	-	-	-	-
98	KM10-669-8	Відбивач оптико[фото]-електричний нерухомий	шт	11	<u>185.02</u>	-	2035	2035	-	<u>1.6000</u>	<u>17.6</u>
99	& 1504- 15405-C	Датчик автоматики	шт	11	<u>3287.00</u>	-	36157	-	-	-	-
100	KM11-1-12	Монтаж привода розсувних дверей	шт	11	<u>202.16</u>	-	2224	2224	-	<u>1.6000</u>	<u>17.6</u>
101	& 15011- 4037-C варіант 1	Механізм приводний (Комплект автоматики WD2201 для 1 рух.стулки 900x2015, RAL9016) ПОЖЕЖНА ДРАБИНА	шт	11	<u>71800.00</u>	-	789800	-	-	-	-
102	KB9-29-1	Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею	т	0,0625	<u>12374.59</u>	<u>6237.47</u>	773	346	<u>390</u>	<u>46.2400</u>	<u>2.89</u>
103	C121-650	Огорожа сходових прорізів, сходові марші, пожежні сходи ВІКНА Вікна металопластикові зовнішні, Вп-1...Вп- 15	т	0,0625	<u>79561.60</u>	-	4973	-	-	-	-
104	KB10-20-1	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,4143	<u>25430.30</u>	<u>1463.41</u>	10536	9863	<u>606</u>	<u>191.3300</u>	<u>79.27</u>
105	KB10-20-2	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,01287	<u>20148.09</u>	<u>1170.73</u>	259	243	<u>15</u>	<u>149.5000</u>	<u>1.92</u>
106	KB10-20-3	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,2704	<u>15358.19</u>	<u>974.15</u>	4153	3873	<u>263</u>	<u>113.3500</u>	<u>30.65</u>
107	KB10-20-4	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	6,0214	<u>11751.40</u>	<u>762.29</u>	70760	65939	<u>4590</u>	<u>86.6700</u>	<u>521.87</u>
108	& C123- 1201-3 варіант 2	Блоки віконні з посиленого 5-ти камерного профілю, із заповненням склопакетом опором теплопередачі R=0 ,9 м2K/Вт	м2	671,9	<u>5997.18</u>	-	4029505	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	& C1545-44-1-4Щ	Дюбель-шуруп, 100x10 мм	шт	2138	<u>6.63</u>	-	14175	-	-	-	-
110	& C111-1613-4	Герметик універсальний силіконовий.	л	69,67	<u>262.07</u>	-	18258	-	-	-	-
111	C1550-38 варіант 1	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	216	<u>274.36</u>	-	59262	-	-	-	-
112	КБ10-25-3	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	3,5584	<u>3687.01</u> 3512,27	<u>174.74</u> 125,86	13120	12498	<u>622</u> 448	<u>31.5200</u> 0,9680	<u>112.16</u> 3,44
113	& C123-392-3 варіант 6	Дошки підвіконні ПВХ, в=600 мм	м	362,96	<u>365.68</u>	-	132727	-	-	-	-
114	C1550-38 варіант 1	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна Вікна металопластикові внутрішні, Впв-1...Впв-5	балон	66	<u>274.36</u>	-	18108	-	-	-	-
115	КБ10-20-1	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,3117	<u>25430.30</u> 23807,19	<u>1463.41</u> 1054,04	7927	7421	<u>456</u> 329	<u>191.3300</u> 8,1070	<u>59.64</u> 2,53
116	& C1545-44-1-4Щ	Дюбель-шуруп, 100x10 мм	шт	260	<u>6.63</u>	-	1724	-	-	-	-
117	& C111-1613-4	Герметик універсальний силіконовий.	л	5,3	<u>262.07</u>	-	1389	-	-	-	-
118	C1550-38 варіант 1	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	23	<u>274.36</u>	-	6310	-	-	-	-
119	& C123-1201-3 варіант 2	Блоки віконні з посиленого 5-ти камерного профілю, із заповненням склопакетом опором теплопередачі R=0,9 м2K/Вт	м2	31,17	<u>5997.18</u>	-	186932	-	-	-	-
120	КБ10-25-3	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,714	<u>3687.01</u> 3512,27	<u>174.74</u> 125,86	2633	2508	<u>125</u> 90	<u>31.5200</u> 0,9680	<u>22.51</u> 0,69
121	& C123-392-3 варіант 5	Дошки підвіконні пластикові, В=300 мм	м	72,83	<u>223.49</u>	-	16277	-	-	-	-
122	C1550-38 варіант 1	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна Вітражі внутрішні з алюмінієвого профілю	балон	13	<u>274.36</u>	-	3567	-	-	-	-
123	КБ10-20-4	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,2502	<u>11751.40</u> 10950,75	<u>762.29</u> 549,05	2940	2740	<u>191</u> 137	<u>86.6700</u> 4,2229	<u>21.68</u> 1,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124	& С121-1250-1 варіант 1	Вітражні системи внутрішні з алюмінієвої стойчно-ригельної системи, з порошковим покриттям, індивідуального виготовлення	м2	25,02	<u>12732.51</u> -	- -	318567	-	- -	- -	- -
125	& С1545-44-1-4Щ	Дюбель-шуруп, 100x10 мм	шт	70	<u>6.63</u> -	- -	464	-	- -	- -	- -
126	& С111-1613-4	Герметик універсальний силіконовий.	л	2,452	<u>262.07</u> -	- -	643	-	- -	- -	- -
127	С1550-38 варіант 1	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	7	<u>274.36</u> -	- -	1921	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 4							11781547	176162	<u>34008</u> 13681		<u>1433.75</u> 93,53
Разом устаткування, грн.							1276479				
Всього устаткування, грн.							1276479				
Разом будівельні роботи, грн.							10505068				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							10294898				
всього заробітна плата, грн.							189843				
Загальновиробничі витрати, грн.							98058				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							181,04				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							34397				
Всього будівельні роботи, грн.							10603126				

Всього по розділу 4							11879605				
Розділ 5. Зовнішнє оздоблення											
128	КБ8-36-1	Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для мурування облицювання	100м2 вп	36,712	<u>9150.02</u> 4994,38	- -	335916	183354	- -	<u>45.4200</u> -	<u>1667.46</u> -
129	КБ8-36-4 Н1=1,5	Додавати на кожні наступні 4 м висоти зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих до 22 м Тип 1 (3570,1 м2)	100м2 вп	36,712	<u>1123.24</u> 1123,24	- -	41236	41236	- -	<u>10.2150</u> -	<u>375.01</u> -
130	КБ14-34-1	Покриття плівкою стін і покрівель	100м2	35,701	<u>2074.81</u> 2015,67	<u>8.40</u> 3,26	74073	71961	<u>300</u> 116	<u>19.4300</u> 0,0266	<u>693.67</u> 0,95
131	& С114-188-3-ИЦ	Вітробар'єрна плівка	м2	4462,625	<u>25.11</u> -	- -	112057	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
132	КБ15-50-2	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення] цементним розчином, товщина шару 10 мм	100м2	35,701	<u>9996.51</u> 6457,80	<u>191.95</u> 169,19	356885	230550	<u>6853</u> 6040	<u>57.2500</u> 1,5840	<u>2043.88</u> 56,55
133	МТ1-1-3	Утеплення конструкцій фасаду з бетону, повнотілої керамічної чи силікатної цегли теплоізоляційними плитами з риштувань, товщина утеплювача 200 мм	100 м2	35,701	<u>23339.75</u> 17473,50	<u>-</u> -	833252	623821	<u>-</u> -	<u>136.3200</u> -	<u>4866.76</u> -
134	& С114-97-40 варіант 3	Утеплювач ТЕХНОВЕНТ СТРАНДАРТ 80 кг/м3, т=100мм	м2	7497,21	<u>244.42</u> -	<u>-</u> -	1832468	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
135	С188888-56 варіант 1	Тарельчастий дюбель Ceresit СТ 335	100шт	178,505	<u>787.53</u> -	<u>-</u> -	140578	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
136	КБ15-80-4	Опорядження стін фасадів металосайдингом без утеплення з риштувань	100 м2	35,701	<u>16601.37</u> 16162,22	<u>337.32</u> 152,76	592686	577007	<u>12043</u> 5454	<u>126.0900</u> 1,1436	<u>4501.54</u> 40,83
137	& С111-1803-1 варіант 2	Фасадне покриття з касет, т=0,7 мм в комплекті з профільною системою та елементами кріплення. Тип 2 (101,1 м2)	м2	4212,718	<u>1954.53</u> -	<u>-</u> -	8233884	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
138	КБ15-50-2	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення] цементним розчином, товщина шару 10 мм	100м2	1,011	<u>9996.51</u> 6457,80	<u>191.95</u> 169,19	10106	6529	<u>194</u> 171	<u>57.2500</u> 1,5840	<u>57.88</u> 1,6
139	ХБ4-3-1	Улаштування обмазувальної гідроізоляції двокомпонентною бітумно-полімерною еластичною мастикою в два шари, загальною товщиною сухого шару 3 мм по підготовленій вертикальній поверхні для захисту конструкцій від періодичного та постійного впливу води без тиску	100 м2	1,011	<u>142891.92</u> 2937,71	<u>-</u> -	144464	2970	<u>-</u> -	<u>24.5300</u> -	<u>24.8</u> -
140	ХБ4-9-1	Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT ППС [без опорядження] при товщині мінераловатних плит від 50 мм до 120 мм	100 м2	1,011	<u>33537.69</u> 31520,75	<u>-</u> -	33907	31867	<u>-</u> -	<u>242.4300</u> -	<u>245.1</u> -
141	С1550-26	Поліуретановий клей Ceresit СТ 84 Express для пенополістиролу	балон	10	<u>391.86</u> -	<u>-</u> -	3919	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
142	& С114-97-1М3 варіант 9	Плити теплоізоляційні з пінополістиролу екструдованого XPS Carbon Eco, 30 кг/м3, т=120 мм	м3	13,35	<u>4009.20</u> -	<u>-</u> -	53523	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
143	C188888-56 варіант 1	Тарельчастий дюбель Ceresit CT 335	100шт	8,17	<u>787.53</u>	-	6434	-	-	-	-
144	C1550-24	Розчинова суміш Ceresit CT 85 pro для приклеювання та захисту пінополістирольних плит	кг	606,6	<u>13.88</u>	-	8420	-	-	-	-
145	C1550-25 варіант 1	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	116,27	<u>59.18</u>	-	6881	-	-	-	-
146	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	1,011	<u>37746.53</u> 30268,77	<u>53.47</u> 47,68	38162	30602	<u>54</u> 48	<u>255.6700</u> 0,3774	<u>258.48</u> 0,38
147	C111-2000-7 варіант 1	Еластична клеюча суміш Ceresit CM 17	кг	525,72	<u>27.71</u>	-	14568	-	-	-	-
148	& C111-283-3-ИУ варіант 4	Плитки керамогранітні , 300x300 мм	м2	102,11	<u>641.57</u>	-	65511	-	-	-	-
149	& C111-150-Ж	Пластмасові хрестикидля укладання плитки	шт	730	<u>0.26</u>	-	190	-	-	-	-
150	КБ15-50-2	Тип 3 (205,1 м2) Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення] цементним розчином, товщина шару 10 мм	100м2	2,051	<u>9996.51</u> 6457,80	<u>191.95</u> 169,19	20503	13245	<u>394</u> 347	<u>57.2500</u> 1,5840	<u>117.42</u> 3,25
151	ХБ4-3-1	Улаштування обмазувальної гідроізоляції двокомпонентною бітумно-полімерною еластичною мастикою в два шари, загальною товщиною сухого шару 3 мм по підготовленій вертикальній поверхні для захисту конструкцій від періодичного та постійного впливу води без тиску	100 м2	2,051	<u>142891.92</u> 2937,71	-	293071	6025	-	<u>24.5300</u>	<u>50.31</u>
152	ХБ4-9-1	Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT ППС [без опорядження] при товщині мінераловатних плит від 50 мм до 120 мм	100 м2	2,051	<u>33537.69</u> 31520,75	-	68786	64649	-	<u>242.4300</u>	<u>497.22</u>
153	C1550-26	Поліуретановий клей Ceresit CT 84 Express для пінополістиролу	балон	21	<u>391.86</u>	-	8229	-	-	-	-
154	& C114-97-1М3 варіант 10	Плити теплоізоляційні з пінополістиролу екструдованого XPS Carbon Eco, 30 кг/м3, t=100 мм	м3	22,56	<u>4009.20</u>	-	90448	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
155	C188888-56 варіант 1	Тарельчастий дюбель Ceresit CT 335	100шт	16,57	<u>787.53</u>	-	13049	-	-	-	-
156	C1550-24	Розчинова суміш Ceresit CT 85 pro для приклеювання та захисту пінополістирольних плит	кг	1230,6	<u>13.88</u>	-	17081	-	-	-	-
157	C1550-25 варіант 1	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	235,87	<u>59.18</u>	-	13959	-	-	-	-
158	ХБ4-3-1	Улаштування обмазувальної гідроізоляції двокомпонентною бітумно-полімерною еластичною мастикою в два шари, загальною товщиною сухого шару 3 мм по підготовленій вертикальній поверхні для захисту конструкцій від періодичного та постійного впливу води без тиску Тип 9 (106,1 м2)	100 м2	2,051	<u>142891.92</u> 2937,71	-	293071	6025	-	<u>24.5300</u>	<u>50.31</u>
159	КБ15-80-4	Опорядження стін фасадів металосайдингом без утеплення з риштувань	100 м2	1,061	<u>16601.37</u> 16162,22	<u>337.32</u> 152,76	17614	17148	<u>358</u> 162	<u>126.0900</u> 1,1436	<u>133.78</u> 1,21
160	& C111-1803-1 варіант 2	Фасадне покриття з касет, t=0,7 мм в комплекті з профільною системою та елементами кріплення. Тип 10 (158,1 м2)	м2	125,2	<u>1954.53</u>	-	244707	-	-	-	-
161	КБ15-50-4	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стель [одношарове штукатурення] цементним розчином, товщина шару 10 мм	100м2	1,554	<u>11538.01</u> 7623,02	<u>216.56</u> 190,87	17930	11846	<u>337</u> 297	<u>67.5800</u> 1,7873	<u>105.02</u> 2,78
162	МТ1-1-3	Утеплення конструкцій з бетону, повнотілої керамічної чи силікатної цегли теплоізоляційними плитами з риштувань, товщина утеплювача 200 мм	100 м2	1,554	<u>23339.75</u> 17473,50	-	36270	27154	-	<u>136.3200</u>	<u>211.84</u>
163	& C114-97-40 варіант 3	Утеплювач ТЕХНОВЕНТ СТРАНДАРТ 80 кг/м3, t=100мм	м2	326,34	<u>244.42</u>	-	79764	-	-	-	-
164	C188888-56 варіант 1	Тарельчастий дюбель Ceresit CT 335	100шт	7,85	<u>787.53</u>	-	6182	-	-	-	-
165	КБ14-34-1	Покриття плівкою стін і покрівель	100м2	1,554	<u>2074.81</u> 2015,67	<u>8.40</u> 3,26	3224	3132	<u>13</u> 5	<u>19.4300</u> 0,0266	<u>30.19</u> 0,04
166	& C114-188-3-ИЦ	Вітробар'єрна плівка	м2	194,25	<u>25.11</u>	-	4878	-	-	-	-
167	КБ15-80-4	Опорядження фасадів металосайдингом без утеплення з риштувань	100 м2	1,584	<u>16601.37</u> 16162,22	<u>337.32</u> 152,76	26297	25601	<u>534</u> 242	<u>126.0900</u> 1,1436	<u>199.73</u> 1,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
168	& C111-1803-1 варіант 2	Фасадне покриття з касет, т=0,7 мм в комплекті з профільною системою та елементами кріплення. Тип 11 (742,2 м2)	м2	186,91	<u>1954.53</u> -	<u>-</u> -	365321	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
169	КБ15-50-4	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стель [одношарове штукатурення] цементним розчином, товщина шару 10 мм	100м2	7,422	<u>11538.01</u> 7623,02	<u>216.56</u> 190,87	85635	56578	<u>1607</u> 1417	<u>67.5800</u> 1,7873	<u>501.58</u> 13,27
170	МТ1-1-3	Утеплення конструкцій з бетону, повнотілої керамічної чи силікатної цегли теплоізоляційними плитами з рихтувань, товщина утеплювача 200 мм	100 м2	7,422	<u>23339.75</u> 17473,50	<u>-</u> -	173228	129688	<u>-</u> -	<u>136.3200</u> -	<u>1011.77</u> -
171	& C114-97-1М3 варіант 10	Плити теплоізоляційні з пінополістиролу екструдованого XPS Carbon Eco, 30 кг/м3, т=100 мм	м3	77,93	<u>4009.20</u> -	<u>-</u> -	312437	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
172	C188888-56 варіант 1	Тарельчастий дюбель Ceresit CT 335	100шт	37,48	<u>787.53</u> -	<u>-</u> -	29517	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
173	ХБ4-14-1	Улаштування додаткового захисного армувального шару товщиною 3 мм при теплоізоляції будівельних конструкцій із застосуванням систем утеплення CERESIT MB чи CERESIT ППС	100 м2	7,422	<u>19828.57</u> 7129,54	<u>-</u> -	147168	52915	<u>-</u> -	<u>58.8100</u> -	<u>436.49</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					15307489	2213903	<u>22687</u> 14299		<u>18080.24</u> 122,67
		Разом будівельні роботи, грн.					15307489				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					13070899				
		всього заробітна плата, грн.					2228202				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1167702				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2184,35				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					415004				
		Всього будівельні роботи, грн.					16475191				

		Всього по розділу 5					16475191				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 6. Внутрішнє опорядження									
		ПІДВАЛ									
		Стіни (бетонні поверхні під фарбування)									
174	КБ13-52-1	Гідрофобізація бетонних поверхонь водним розчином / ґрунтування	100м2	14,801	<u>557.58</u> 548,46	<u>9.12</u> 6,15	8253	8118	<u>135</u> 91	<u>4.1000</u> 0,0549	<u>60.68</u> 0,81
175	C1555-154	Ґрунтовка адгезійна Ceresit CT 19	кг	444,03	<u>91.85</u> -	<u>-</u> -	40784	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
176	КБ15-36-2	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін вручну	100м2	14,801	<u>13365.92</u> 13163,22	<u>195.06</u> 162,43	197829	194829	<u>2887</u> 2404	<u>101.2400</u> 1,5228	<u>1498.45</u> 22,54
177	& C111-1891-2 варіант 1	Суміші сухі штукатурні KNAUF ROTBAND	кг	12580,85	<u>13.41</u> -	<u>-</u> -	168709	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
178	КБ15-179-3	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	100м2	14,801	<u>8602.98</u> 7441,43	<u>3.15</u> 2,80	127333	110141	<u>47</u> 41	<u>64.3500</u> 0,0222	<u>952.44</u> 0,33
179	& C1550-251-1 варіант 1	Напівглянцева фарба Mapei Dursilite Gloss	кг	518,035	<u>446.75</u> -	<u>-</u> -	231432	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Стіни (цегляні поверхні під фарбування)									
180	КБ15-47-2	Високоякісне штукатурення стін по бетону гіпсовими сумішами з механізованим нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю 5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару штукатурки 20 мм	100м2	1,501	<u>33878.24</u> 12041,16	<u>593.47</u> 144,19	50851	18074	<u>891</u> 216	<u>95.3000</u> 1,1527	<u>143.05</u> 1,73
181	КБ15-47-3 к=20	Додавати або виключати на кожний 1 мм зміни товщини штукатурного шару, норми 15-47-1 і 15-47-2 до т= 40 мм	100м2	1,501	<u>24474.37</u> 4024,84	<u>524.60</u> 135,71	36736	6041	<u>787</u> 204	<u>33.2000</u> 1,0840	<u>49.83</u> 1,63
182	C111-1891-1 варіант 3	Суміші сухі штукатурні МП-75	кг	1275,85	<u>13.53</u> -	<u>-</u> -	17262	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
183	C1555-154 варіант 4	Ґрунтовка універсальна KNAUF Мультигрунд	кг	30,02	<u>37.24</u> -	<u>-</u> -	1118	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
184	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	1,501	<u>4575.16</u> 4407,04	<u>1.57</u> 1,40	6867	6615	<u>2</u> 2	<u>38.1100</u> 0,0111	<u>57.2</u> 0,02
185	& C1550-251-1 варіант 1	Напівглянцева фарба Mapei Dursilite Gloss	кг	52,535	<u>446.75</u> -	<u>-</u> -	23470	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СТЕЛЯ									
186	ПР15-5555	Суцільне шпаклювання стель шпаклівками KNAUF за два рази, шпаклівка стель по оштукатуреній поверхні	100 м2	8,175	<u>12581,25</u> 12521,43	<u>58,29</u> 25,65	102852	102363	<u>477</u> 210	<u>112.4400</u> 0,2142	<u>919,2</u> 1,75
187	C1555-154 варіант 4	Ґрунтовка універсальна KNAUF Мультигрунд	кг	163,5	<u>37,24</u> -	<u>-</u> -	6089	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
188	& C1113- 1196-1 варіант 1	Шпаклівка Knauf HP FINISH	кг	1226,25	<u>12,34</u> -	<u>-</u> -	15132	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
189	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	8,175	<u>5145,36</u> 4960,96	<u>1,57</u> 1,40	42063	40556	<u>13</u> 11	<u>42.9000</u> 0,0111	<u>350,71</u> 0,09
190	& C1550- 251-1 варіант 1	Напівглянцева фарба Mapei Dursilite Gloss	кг	286,125	<u>446,75</u> -	<u>-</u> -	127826	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		ПЕРШИЙ ПОВЕРХ Стіни (цегляні та газобетонні поверхні під фарбування)									
191	КБ15-47-1	Високоякісне штукатурення стін по каменю гіпсовими сумішами з механізованим нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю 5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару штукатурки 20 мм	100м2	19,634	<u>33916,76</u> 12080,32	<u>592,61</u> 142,92	665922	237185	<u>11635</u> 2806	<u>95.6100</u> 1,1426	<u>1877,21</u> 22,43
192	КБ15-47-3 к=10	Додавати або виключати на кожний 1 мм зміни товщини штукатурного шару, норми 15-47-1 і 15-47-2 до т=30 мм	100м2	19,634	<u>12237,18</u> 2012,42	<u>262,30</u> 67,86	240265	39512	<u>5150</u> 1332	<u>16.6000</u> 0,5420	<u>325,92</u> 10,64
193	C1555-154 варіант 4	Ґрунтовка універсальна KNAUF Мультигрунд	кг	589,02	<u>37,24</u> -	<u>-</u> -	21935	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
194	C1111-1891-1 варіант 3	Суміші сухі штукатурні МП-75	кг	16688,9	<u>13,53</u> -	<u>-</u> -	225801	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
195	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	19,634	<u>4575,16</u> 4407,04	<u>1,57</u> 1,40	89829	86528	<u>31</u> 27	<u>38.1100</u> 0,0111	<u>748,25</u> 0,22
196	& C1550- 251-1 варіант 1	Напівглянцева фарба Mapei Dursilite Gloss	кг	687,19	<u>446,75</u> -	<u>-</u> -	307002	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стіни (цегляні та газобетонні поверхні під укладання керамічної плитки)									
197	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	3,678	<u>11825.14</u> 4061,21	<u>-</u> -	43493	14937	<u>-</u> -	<u>33.5000</u> -	<u>123.21</u> -
198	& С111-1625-3 варіант 1	Праймер 3296 Mapei	кг	73,56	<u>265.79</u> -	<u>-</u> -	19552	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
199	& С111-595-1 варіант 1	Еластична рідка мембрана Mapegum WPS Mapei	кг	1103,4	<u>262.79</u> -	<u>-</u> -	289962	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
200	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	3,678	<u>31550.73</u> 30268,77	<u>53.47</u> 47,68	116044	111329	<u>197</u> 175	<u>255.6700</u> 0,3774	<u>940.35</u> 1,39
201	& С111-2111-2 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки "Adesilex P9"	кг	1103,4	<u>27.68</u> -	<u>-</u> -	30542	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
202	& С111-283-6-ИТ варіант 1	Плитка керамічна для внутрішніх робіт	м2	371,478	<u>590.57</u> -	<u>-</u> -	219384	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		СТЕЛЯ									
203	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	7,083	<u>16216.15</u> 16183,82	<u>4.72</u> 4,21	114859	114630	<u>33</u> 30	<u>139.9500</u> 0,0333	<u>991.27</u> 0,24
204	& С1110-172-4 варіант 2	Т- профіль основний направляючий для каркасу стелі "Армстронг"	пм	672,885	<u>55.58</u> -	<u>-</u> -	37399	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
205	& С126-1211-3 варіант 2	Поперечний профіль С - PQ120 (L=1,2 м.)	шт.	1345,77	<u>39.61</u> -	<u>-</u> -	53306	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
206	& С126-1211-4 варіант 2	Поперечний профіль С - PQ 60 (L=0,6 м.)	шт.	672,885	<u>20.17</u> -	<u>-</u> -	13572	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
207	& С126-1211-1 варіант 2	Пристінний профіль С - RWL L- кутик	п.м.	764,964	<u>30.13</u> -	<u>-</u> -	23048	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
208	& С111-136-6	Дюбель монтажный 6/42	шт	2103,651	<u>0.68</u> -	<u>-</u> -	1430	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
209	& C111-1859-2 варіант 2	Підвіс для профілів із затискачем	шт	566,64	<u>12.96</u> -	<u>-</u> -	7344	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
210	& C126-1300-8-1 варіант 2	Тяга підвісу	шт	566,64	<u>7.88</u> -	<u>-</u> -	4465	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
211	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	7,083	<u>1948.30</u> 1940,44	<u>7.86</u> 7,01	13800	13744	<u>56</u> 50	<u>16.7800</u> 0,0555	<u>118.85</u> 0,39
212	& C126-1095-3 варіант 4	Підвісна стеля типу "Армстронг" BioGuard, 600x600x15 мм	м2	743,715	<u>375.89</u> -	<u>-</u> -	279555	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
213	ПР15-5555	Суцільне шпаклювання стель шпаклівками KNAUF за два рази, шпаклівка стель по оштукатуреній поверхні	100 м2	0,747	<u>12581.25</u> 12521,43	<u>58.29</u> 25,65	9398	9354	<u>44</u> 19	<u>112.4400</u> 0,2142	<u>83.99</u> 0,16
214	C1555-154 варіант 4	Ґрунтовка універсальна KNAUF Мультигрунд	кг	14,94	<u>37.24</u> -	<u>-</u> -	556	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
215	& C1113-1196-1 варіант 1	Шпаклівка Knauf HP FINISH	кг	112,05	<u>12.34</u> -	<u>-</u> -	1383	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
216	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,747	<u>5145.36</u> 4960,96	<u>1.57</u> 1,40	3844	3706	<u>1</u> 1	<u>42.9000</u> 0,0111	<u>32.05</u> 0,01
217	& C1550-251-1 варіант 1	Напівглянцева фарба Mapei Dursilite Gloss	кг	26,145	<u>446.75</u> -	<u>-</u> -	11680	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		ДРУГИЙ ПОВЕРХ									
		Стіни (цегляні та газобетонні поверхні під фарбування)									
218	КБ15-47-1	Високоякісне штукатурення стін по каменю гіпсовими сумішами з механізованим нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю 5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару штукатурки 20 мм	100м2	8,219	<u>33916.76</u> 12080,32	<u>592.61</u> 142,92	278762	99288	<u>4871</u> 1175	<u>95.6100</u> 1,1426	<u>785.82</u> 9,39
219	КБ15-47-3 к=10	Додавати або виключати на кожний 1 мм зміни товщини штукатурного шару, норми 15-47-1 і 15-47-2 до т=30 мм	100м2	8,219	<u>12237.18</u> 2012,42	<u>262.30</u> 67,86	100577	16540	<u>2156</u> 558	<u>16.6000</u> 0,5420	<u>136.44</u> 4,45
220	C1555-154 варіант 4	Ґрунтовка універсальна KNAUF Мультигрунд	кг	246,57	<u>37.24</u> -	<u>-</u> -	9182	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221	C111-1891-1 варіант 3	Суміші сухі штукатурні МП-75	кг	6986,15	<u>13.53</u> -	<u>-</u> -	94523	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
222	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	8,219	<u>4575.16</u> 4407,04	<u>1.57</u> 1,40	37603	36221	<u>13</u> 12	<u>38.1100</u> 0,0111	<u>313.23</u> 0,09
223	& C1550- 251-1 варіант 1	Напівглянцева фарба Mapei Dursilite Gloss	кг	287,665	<u>446.75</u> -	<u>-</u> -	128514	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Стіни (цегляні та газобетонні поверхні під опорядження лінолеумом)									
224	КБ13-52-1	Гідрофобізація бетонних поверхонь водним розчином / ґрунтування	100м2	8,589	<u>557.58</u> 548,46	<u>9.12</u> 6,15	4789	4711	<u>78</u> 53	<u>4.1000</u> 0,0549	<u>35.21</u> 0,47
225	C1555-154 варіант 4	Ґрунтовка універсальна KNAUF Мультигрунд	кг	257,67	<u>37.24</u> -	<u>-</u> -	9596	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
226	КБ15-36-2	Поліпшене штукатурення цементно- вапняним розчином по каменю стін вручну (m=30 мм)	100м2	8,589	<u>13365.92</u> 13163,22	<u>195.06</u> 162,43	114800	113059	<u>1675</u> 1395	<u>101.2400</u> 1,5228	<u>869.55</u> 13,08
227	C111-1891-1 варіант 3	Суміші сухі штукатурні МП-75	кг	7300,65	<u>13.53</u> -	<u>-</u> -	98778	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
228	КБ11-39-3	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	100м2	8,589	<u>12905.87</u> 8293,22	<u>12.58</u> 11,22	110849	71230	<u>108</u> 96	<u>70.0500</u> 0,0888	<u>601.66</u> 0,76
229	C1555-154 варіант 4	Ґрунтовка універсальна KNAUF Мультигрунд	кг	257,67	<u>37.24</u> -	<u>-</u> -	9596	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
230	C111-561 варіант 12	Лінолеум комерційний, на стіну, тип Forbo Bulletin Bord	м2	876,08	<u>905.11</u> -	<u>-</u> -	792949	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
231	C1550-37 варіант 3	Клей , 522 Forbo	кг	300,62	<u>233.14</u> -	<u>-</u> -	70087	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Стіни (цегляні та газобетонні поверхні під укладання керамічної плитки)									
232	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	3,135	<u>11825.14</u> 4061,21	<u>-</u> -	37072	12732	<u>-</u> -	<u>33.5000</u> -	<u>105.02</u> -
233	& C111- 1625-3 варіант 1	Праймер 3296 Mapei	кг	62,7	<u>265.79</u> -	<u>-</u> -	16665	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
234	& C111-595- 1 варіант 1	Еластична рідка мембрана Mapegum WPS Mapei	кг	940,5	<u>262.79</u> -	<u>-</u> -	247154	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
235	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	3,135	<u>31550.73</u> 30268,77	<u>53.47</u> 47,68	98912	94893	<u>168</u> 149	<u>255.6700</u> 0,3774	<u>801.53</u> 1,18
236	& С111-2111-2 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки "Adesilex P9"	кг	940,5	<u>27.68</u> -	<u>-</u> -	26033	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
237	& С111-283-6-ИТ варіант 1	Плитка керамічна для внутрішніх робіт	м2	316,635	<u>590.57</u> -	<u>-</u> -	186995	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		СТЕЛЯ									
238	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	2,146	<u>16216.15</u> 16183,82	<u>4.72</u> 4,21	34800	34730	<u>10</u> 9	<u>139.9500</u> 0,0333	<u>300.33</u> 0,07
239	& С1110-172-4 варіант 2	Т- профіль основний направляючий для каркасу стелі "Армстронг"	пм	203,87	<u>55.58</u> -	<u>-</u> -	11331	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
240	& С126-1211-3 варіант 2	Поперечний профіль С - PQ120 (L=1,2 м.)	шт.	407,74	<u>39.61</u> -	<u>-</u> -	16151	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
241	& С126-1211-4 варіант 2	Поперечний профіль С - PQ 60 (L=0,6 м.)	шт.	203,87	<u>20.17</u> -	<u>-</u> -	4112	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
242	& С126-1211-1 варіант 2	Пристінний профіль С - RWL L- кутик	п.м.	231,768	<u>30.13</u> -	<u>-</u> -	6983	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
243	& С111-136-6	Дюбель монтажный 6/42	шт	637,362	<u>0.68</u> -	<u>-</u> -	433	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
244	& С111-1859-2 варіант 2	Підвіс для профілів із затискачем	шт	171,68	<u>12.96</u> -	<u>-</u> -	2225	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
245	& С126-1300-8-1 варіант 2	Тяга підвісу	шт	171,68	<u>7.88</u> -	<u>-</u> -	1353	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
246	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	2,146	<u>1948.30</u> 1940,44	<u>7.86</u> 7,01	4181	4164	<u>17</u> 15	<u>16.7800</u> 0,0555	<u>36.01</u> 0,12
247	& С126-1095-3 варіант 4	Підвісна стеля типу "Армстронг" BioGuard, 600x600x15 мм	м2	225,33	<u>375.89</u> -	<u>-</u> -	84699	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
248	ПР15-5555	Суцільне шпаклювання стель шпаклівками KNAUF за два рази, шпаклівка стель по оштукатуреній поверхні	100 м2	1,8985	<u>12581.25</u> 12521,43	<u>58.29</u> 25,65	23886	23772	<u>111</u> 49	<u>112.4400</u> 0,2142	<u>213.47</u> 0,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
249	C1555-154 варіант 4	Ґрунтовка універсальна KNAUF Мультигрунд	кг	37,97	<u>37,24</u>	<u>-</u>	1414	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
250	& C1113- 1196-1 варіант 1	Шпаклівка Knauf HP FINISH	кг	284,775	<u>12,34</u>	<u>-</u>	3514	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
251	KB15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	1,8985	<u>5145.36</u> 4960,96	<u>1.57</u> 1,40	9768	9418	<u>3</u> 3	<u>42.9000</u> 0,0111	<u>81.45</u> 0,02
252	& C1550- 251-1 варіант 1	Напівглянцева фарба Mapei Dursilite Gloss	кг	66,4475	<u>446.75</u>	<u>-</u>	29685	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
253	KB15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	3,755	<u>16216.15</u> 16183,82	<u>4.72</u> 4,21	60892	60770	<u>18</u> 16	<u>139.9500</u> 0,0333	<u>525.51</u> 0,13
254	& C1110- 172-4 варіант 2	Т- профіль основний направляючий для каркасу стелі "Армстронг"	пм	356,725	<u>55.58</u>	<u>-</u>	19827	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
255	& C126- 1211-3 варіант 2	Поперечний профіль С - PQ120 (L=1,2 м.)	шт.	713,45	<u>39.61</u>	<u>-</u>	28260	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
256	& C126- 1211-4 варіант 2	Поперечний профіль С - PQ 60 (L=0,6 м.)	шт.	356,725	<u>20.17</u>	<u>-</u>	7195	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
257	& C126- 1211-1 варіант 2	Пристінний профіль С - RWL L- кутик	п.м.	405,54	<u>30.13</u>	<u>-</u>	12219	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
258	& C111-136- 6	Дюбель монтажный 6/42	шт	1115,235	<u>0.68</u>	<u>-</u>	758	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
259	& C111- 1859-2 варіант 2	Підвіс для профілів із затискачем	шт	300,4	<u>12.96</u>	<u>-</u>	3893	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
260	& C126- 1300-8-1 варіант 2	Тяга підвісу	шт	300,4	<u>7.88</u>	<u>-</u>	2367	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
261	KB15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	3,755	<u>1948.30</u> 1940,44	<u>7.86</u> 7,01	7316	7286	<u>30</u> 26	<u>16.7800</u> 0,0555	<u>63.01</u> 0,21
262	& C126- 1095-3 варіант 6	Антибактеріальна плита типу "Армстронг", ORCAL BioGuard (метал) (ISO5), 600x600x15 мм	м2	394,275	<u>941.95</u>	<u>-</u>	371387	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ТРЕТІЙ ПОВЕРХ Стіни (цегляні та газобетонні поверхні під фарбування) -----									
263	КБ15-47-1	Високоякісне штукатурення стін по каменю гіпсовими сумішами з механізованим нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю 5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару штукатурки 20 мм	100м2	5,403	<u>33916.76</u> 12080,32	<u>592.61</u> 142,92	183252	65270	<u>3202</u> 772	<u>95.6100</u> 1,1426	<u>516.58</u> 6,17
264	КБ15-47-3 к=10	Додавати або виключати на кожний 1 мм зміни товщини штукатурного шару, норми 15-47-1 і 15-47-2 до т=30 мм	100м2	5,403	<u>12237.18</u> 2012,42	<u>262.30</u> 67,86	66117	10873	<u>1417</u> 367	<u>16.6000</u> 0,5420	<u>89.69</u> 2,93
265	C1555-154 варіант 4	Ґрунтовка універсальна KNAUF Мультигрунд	кг	162,09	<u>37.24</u> -	<u>-</u> -	6036	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
266	C111-1891-1 варіант 3	Суміші сухі штукатурні МП-75	кг	4592,55	<u>13.53</u> -	<u>-</u> -	62137	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
267	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	5,403	<u>4575.16</u> 4407,04	<u>1.57</u> 1,40	24720	23811	<u>8</u> 8	<u>38.1100</u> 0,0111	<u>205.91</u> 0,06
268	& C1550-251-1 варіант 1	Напівглянцева фарба Mapei Dursilite Gloss	кг	189,105	<u>446.75</u> -	<u>-</u> -	84483	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Стіни (цегляні та газобетонні поверхні під укладання керамічної плитки) -----									
269	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	2,417	<u>11825.14</u> 4061,21	<u>-</u> -	28581	9816	<u>-</u> -	<u>33.5000</u> -	<u>80.97</u> -
270	& C111-1625-3 варіант 1	Праймер 3296 Mapei	кг	48,34	<u>265.79</u> -	<u>-</u> -	12848	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
271	& C111-595-1 варіант 1	Еластична рідка мембрана Mapegum WPS Mapei	кг	725,1	<u>262.79</u> -	<u>-</u> -	190549	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
272	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	2,417	<u>31550.73</u> 30268,77	<u>53.47</u> 47,68	76258	73160	<u>129</u> 115	<u>255.6700</u> 0,3774	<u>617.95</u> 0,91
273	& C111-2111-2 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки "Adesilex P9"	кг	725,1	<u>27.68</u> -	<u>-</u> -	20071	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
274	& C111-283-6-ИТ варіант 1	Плитка керамічна для внутрішніх робіт Стіни (цегляні та газобетонні поверхні під опорядження лінолеумом та баритовою штукатуркою)	м2	244,117	<u>590.57</u> -	<u>-</u> -	144168	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
275	КБ15-60-1	Штукатурення стін рентгенозахисним розчином товщиною 30 мм по бетону, каменю або цеглі	100м2	0,951	<u>89929.76</u> 44287,74	<u>2986.24</u> 2729,08	85523	42118	<u>2840</u> 2595	<u>365.3200</u> 24,6028	<u>347.42</u> 23,4
276	КБ15-60-2 к=2	При збільшенні товщини ґрунту на кожні 10 мм додавати до норми 15-60-1	100м2	-0,951	<u>18362.70</u> 4834,65	<u>2117.97</u> 1938,26	-17463	-4598	<u>-2014</u> -1843	<u>39.8800</u> 17,5922	<u>-37.93</u> -16,73
277	КБ13-52-1	Гідрофобізація бетонних поверхонь водним розчином / ґрунтування	100м2	0,951	<u>557.58</u> 548,46	<u>9.12</u> 6,15	530	522	<u>8</u> 6	<u>4.1000</u> 0,0549	<u>3.9</u> 0,05
278	С1555-154 варіант 4	Ґрунтовка універсальна KNAUF Мультиґрунд	кг	28,53	<u>37.24</u> -	<u>-</u> -	1062	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
279	КБ15-60-1	Штукатурення стін рентгенозахисним розчином товщиною 30 мм по бетону, каменю або цеглі	100м2	0,951	<u>89929.76</u> 44287,74	<u>2986.24</u> 2729,08	85523	42118	<u>2840</u> 2595	<u>365.3200</u> 24,6028	<u>347.42</u> 23,4
280	КБ15-60-2 к=2	При збільшенні товщини ґрунту на кожні 10 мм додавати до норми 15-60-1 до т=10 мм	100м2	-0,951	<u>18362.70</u> 4834,65	<u>2117.97</u> 1938,26	-17463	-4598	<u>-2014</u> -1843	<u>39.8800</u> 17,5922	<u>-37.93</u> -16,73
281	КБ15-47-1	Високоякісне штукатурення стін по каменю гіпсовими сумішами з механізованим нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю 5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару штукатурки 20 мм	100м2	0,951	<u>33916.76</u> 12080,32	<u>592.61</u> 142,92	32255	11488	<u>564</u> 136	<u>95.6100</u> 1,1426	<u>90.93</u> 1,09
282	КБ15-47-3 к=10	Додавати або виключати на кожний 1 мм зміни товщини штукатурного шару, норми 15-47-1 і 15-47-2 до т=30 мм	100м2	0,951	<u>12237.18</u> 2012,42	<u>262.30</u> 67,86	11638	1914	<u>249</u> 65	<u>16.6000</u> 0,5420	<u>15.79</u> 0,52
283	С1555-154 варіант 4	Ґрунтовка універсальна KNAUF Мультиґрунд	кг	28,53	<u>37.24</u> -	<u>-</u> -	1062	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
284	С111-1891-1 варіант 3	Суміші сухі штукатурні МП-75	кг	808,35	<u>13.53</u> -	<u>-</u> -	10937	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
285	КБ11-39-3	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	100м2	0,951	<u>12905.87</u> 8293,22	<u>12.58</u> 11,22	12273	7887	<u>12</u> 11	<u>70.0500</u> 0,0888	<u>66.62</u> 0,08
286	С1555-154 варіант 4	Ґрунтовка універсальна KNAUF Мультиґрунд	кг	28,53	<u>37.24</u> -	<u>-</u> -	1062	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
287	С111-561 варіант 12	Лінолеум комерційний, на стіну, тип Forbo Bulletin Bord	м2	97	<u>905.11</u> -	<u>-</u> -	87796	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
288	С1550-37 варіант 3	Клей, 522 Forbo	кг	33,29	<u>233.14</u> -	<u>-</u> -	7761	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СТЕЛЯ									
289	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	1,231	<u>16216.15</u> 16183,82	<u>4.72</u> 4,21	19962	19922	<u>6</u> 5	<u>139.9500</u> 0,0333	<u>172.28</u> 0,04
290	& C1110-172-4 варіант 2	Т- профіль основний направляючий для каркасу стелі "Армстронг"	пм	116,945	<u>55.58</u> -	<u>-</u> -	6500	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
291	& C126-1211-3 варіант 2	Поперечний профіль С - PQ120 (L=1,2 м.)	шт.	233,89	<u>39.61</u> -	<u>-</u> -	9264	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
292	& C126-1211-4 варіант 2	Поперечний профіль С - PQ 60 (L=0,6 м.)	шт.	116,945	<u>20.17</u> -	<u>-</u> -	2359	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
293	& C126-1211-1 варіант 2	Пристінний профіль С - RWL L- кутик	п.м.	132,948	<u>30.13</u> -	<u>-</u> -	4006	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
294	& C111-136-6	Дюбель монтажный 6/42	шт	365,607	<u>0.68</u> -	<u>-</u> -	249	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
295	& C111-1859-2 варіант 2	Підвіс для профілів із затискачем	шт	98,48	<u>12.96</u> -	<u>-</u> -	1276	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
296	& C126-1300-8-1 варіант 2	Тяга підвісу	шт	98,48	<u>7.88</u> -	<u>-</u> -	776	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
297	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	1,231	<u>1948.30</u> 1940,44	<u>7.86</u> 7,01	2398	2389	<u>9</u> 9	<u>16.7800</u> 0,0555	<u>20.66</u> 0,07
298	& C126-1095-3 варіант 4	Підвісна стеля типу "Армстронг" BioGuard, 600x600x15 мм	м2	129,255	<u>375.89</u> -	<u>-</u> -	48586	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
299	ПР15-5555	Суцільне шпаклювання стель шпаклівками KNAUF за два рази, шпаклівка стель по оштукатуреній поверхні	100 м2	1,312	<u>12581.25</u> 12521,43	<u>58.29</u> 25,65	16507	16428	<u>76</u> 34	<u>112.4400</u> 0,2142	<u>147.52</u> 0,28
300	C1555-154 варіант 4	Ґрунтовка універсальна KNAUF Мультигрунд	кг	26,24	<u>37.24</u> -	<u>-</u> -	977	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
301	& C1113-1196-1 варіант 1	Шпаклівка Knauf HP FINISH	кг	196,8	<u>12.34</u> -	<u>-</u> -	2429	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
302	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	1,312	<u>5145.36</u> 4960,96	<u>1.57</u> 1,40	6751	6509	<u>2</u> 2	<u>42.9000</u> 0,0111	<u>56.28</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
303	& C1550-251-1 варіант 1	Напівглянцева фарба Mapei Dursilite Gloss	кг	45,92	<u>446.75</u> -	<u>-</u> -	20515	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
304	КБ13-52-1	Гідрофобізація бетонних поверхонь водним розчином / ґрунтування	100м2	0,517	<u>557.58</u> 548,46	<u>9.12</u> 6,15	288	284	<u>4</u> 3	<u>4.1000</u> 0,0549	<u>2.12</u> 0,03
305	C1555-154 варіант 4	Ґрунтовка універсальна KNAUF Мультиґрунд	кг	15,51	<u>37.24</u> -	<u>-</u> -	578	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
306	КБ15-60-1	Штукатурення стін рентгенозахисним розчином товщиною 30 мм по бетону, каменю або цеглі	100м2	0,517	<u>89929.76</u> 44287,74	<u>2986.24</u> 2729,08	46494	22897	<u>1544</u> 1411	<u>365.3200</u> 24,6028	<u>188.87</u> 12,72
307	КБ15-60-2 к=2	При збільшенні товщини ґрунту на кожні 10 мм додавати до норми 15-60-1 до т=10 мм	100м2	-0,517	<u>18362.70</u> 4834,65	<u>2117.97</u> 1938,26	-9494	-2500	<u>-1095</u> -1002	<u>39.8800</u> 17,5922	<u>-20.62</u> -9,1
308	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	0,517	<u>16216.15</u> 16183,82	<u>4.72</u> 4,21	8384	8367	<u>2</u> 2	<u>139.9500</u> 0,0333	<u>72.35</u> 0,02
309	& C1110-172-4 варіант 2	Т- профіль основний направляючий для каркасу стелі "Армстронг"	пм	49,115	<u>55.58</u> -	<u>-</u> -	2730	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
310	& C126-1211-3 варіант 2	Поперечний профіль С - PQ120 (L=1,2 м.)	шт.	98,23	<u>39.61</u> -	<u>-</u> -	3891	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
311	& C126-1211-4 варіант 2	Поперечний профіль С - PQ 60 (L=0,6 м.)	шт.	49,115	<u>20.17</u> -	<u>-</u> -	991	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
312	& C126-1211-1 варіант 2	Пристінний профіль С - RWL L- кутик	п.м.	55,836	<u>30.13</u> -	<u>-</u> -	1682	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
313	& C111-136-6	Дюбель монтажный 6/42	шт	153,549	<u>0.68</u> -	<u>-</u> -	104	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
314	& C111-1859-2 варіант 2	Підвіс для профілів із затискачем	шт	41,36	<u>12.96</u> -	<u>-</u> -	536	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
315	& C126-1300-8-1 варіант 2	Тяга підвісу	шт	41,36	<u>7.88</u> -	<u>-</u> -	326	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
316	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	0,517	<u>1948.30</u> 1940,44	<u>7.86</u> 7,01	1007	1003	<u>4</u> 4	<u>16.7800</u> 0,0555	<u>8.68</u> 0,03
317	& C126-1095-3 варіант 6	Антибактеріальна плита типу "Армстронг", ORCAL BioGuard (метал) (ISO5), 600x600x15 мм	м2	54,285	<u>941.95</u> -	<u>-</u> -	51134	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЧЕТВЕРТИЙ ПОВЕРХ Стіни (цегляні та газобетонні поверхні під фарбування)									
318	КБ15-47-1	Високоякісне штукатурення стін по каменю гіпсовими сумішами з механізованим нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю 5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару штукатурки 20 мм	100м2	8,314	<u>33916.76</u> 12080,32	<u>592.61</u> 142,92	281984	100436	<u>4927</u> 1188	<u>95.6100</u> 1,1426	<u>794.9</u> 9,5
319	КБ15-47-3 к=10	Додавати або виключати на кожний 1 мм зміни товщини штукатурного шару, норми 15-47-1 і 15-47-2 до т=30 мм	100м2	8,314	<u>12237.18</u> 2012,42	<u>262.30</u> 67,86	101740	16731	<u>2181</u> 564	<u>16.6000</u> 0,5420	<u>138.01</u> 4,51
320	C1555-154 варіант 4	Грунтовка універсальна KNAUF Мультигрунд	кг	249,42	<u>37.24</u> -	<u>-</u> -	9288	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
321	C111-1891-1 варіант 3	Суміші сухі штукатурні МП-75	кг	7066,9	<u>13.53</u> -	<u>-</u> -	95615	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
322	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	8,314	<u>4575.16</u> 4407,04	<u>1.57</u> 1,40	38038	36640	<u>13</u> 12	<u>38.1100</u> 0,0111	<u>316.85</u> 0,09
323	& C1550-251-1 варіант 1	Напівглянцева фарба Mapei Dursilite Gloss	кг	290,99	<u>446.75</u> -	<u>-</u> -	130000	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Стіни (цегляні та газобетонні поверхні під укладання керамічної плитки)									
324	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	1,701	<u>11825.14</u> 4061,21	<u>-</u> -	20115	6908	<u>-</u> -	<u>33.5000</u> -	<u>56.98</u> -
325	& C111-1625-3 варіант 1	Праймер 3296 Mapei	кг	34,02	<u>265.79</u> -	<u>-</u> -	9042	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
326	& C111-595-1 варіант 1	Еластична рідка мембрана Mapegum WPS Mapei	кг	510,3	<u>262.79</u> -	<u>-</u> -	134102	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
327	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	1,701	<u>31550.73</u> 30268,77	<u>53.47</u> 47,68	53668	51487	<u>91</u> 81	<u>255.6700</u> 0,3774	<u>434.89</u> 0,64
328	& C111-2111-2 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки "Adesilex P9"	кг	510,3	<u>27.68</u> -	<u>-</u> -	14125	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
329	& С111-283-6-ИТ варіант 1	Плитка керамічна для внутрішніх робіт	м2	171,801	<u>590.57</u> -	<u>-</u> -	101461	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Стіни (цегляні та газобетонні поверхні під фарбування)									
330	КБ15-47-1	Високоякісне штукатурення стін по каменю гіпсовими сумішами з механізованим нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю 5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару штукатурки 20 мм	100м2	1,638	<u>33916.76</u> 12080,32	<u>592.61</u> 142,92	55556	19788	<u>971</u> 234	<u>95.6100</u> 1,1426	<u>156.61</u> 1,87
331	КБ15-47-3 к=10	Додавати або виключати на кожний 1 мм зміни товщини штукатурного шару, норми 15-47-1 і 15-47-2 до т=30 мм	100м2	1,638	<u>12237.18</u> 2012,42	<u>262.30</u> 67,86	20045	3296	<u>430</u> 111	<u>16.6000</u> 0,5420	<u>27.19</u> 0,89
332	С1555-154 варіант 4	Грунтовка універсальна KNAUF Мультигрунд	кг	49,14	<u>37.24</u> -	<u>-</u> -	1830	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
333	С111-1891-1 варіант 3	Суміші сухі штукатурні МП-75	кг	1392,3	<u>13.53</u> -	<u>-</u> -	18838	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Стіни (цегляні та газобетонні поверхні під опорядження лінолеумом та баритовою штукатуркою)									
334	КБ13-52-1	Гідрофобізація бетонних поверхонь водним розчином / ґрунтування	100м2	8,501	<u>557.58</u> 548,46	<u>9.12</u> 6,15	4740	4662	<u>78</u> 52	<u>4.1000</u> 0,0549	<u>34.85</u> 0,47
335	С1555-154 варіант 4	Грунтовка універсальна KNAUF Мультигрунд	кг	255,03	<u>37.24</u> -	<u>-</u> -	9497	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
336	КБ15-60-1	Штукатурення стін рентгенозахисним розчином товщиною 30 мм по бетону, каменю або цеглі	100м2	8,501	<u>89929.76</u> 44287,74	<u>2986.24</u> 2729,08	764493	376490	<u>25386</u> 23200	<u>365.3200</u> 24,6028	<u>3105.59</u> 209,15
337	КБ15-60-2 к=2	При збільшенні товщини ґрунту на кожні 10 мм додавати до норми 15-60-1 до т=10 мм	100м2	-8,501	<u>18362.70</u> 4834,65	<u>2117.97</u> 1938,26	-156101	-41099	<u>-18005</u> -16477	<u>39.8800</u> 17,5922	<u>-339.02</u> -149,55
338	КБ15-47-1	Високоякісне штукатурення стін по каменю гіпсовими сумішами з механізованим нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю 5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару штукатурки 20 мм	100м2	8,501	<u>33916.76</u> 12080,32	<u>592.61</u> 142,92	288326	102695	<u>5038</u> 1215	<u>95.6100</u> 1,1426	<u>812.78</u> 9,71
339	КБ15-47-3 к=10	Додавати або виключати на кожний 1 мм зміни товщини штукатурного шару, норми 15-47-1 і 15-47-2 до т=30 мм	100м2	8,501	<u>12237.18</u> 2012,42	<u>262.30</u> 67,86	104028	17108	<u>2230</u> 577	<u>16.6000</u> 0,5420	<u>141.12</u> 4,61
340	С1555-154 варіант 4	Грунтовка універсальна KNAUF Мультигрунд	кг	255,03	<u>37.24</u> -	<u>-</u> -	9497	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
341	C111-1891-1 варіант 3	Суміші сухі штукатурні МП-75	кг	7225,85	<u>13.53</u> -	<u>-</u> -	97766	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		СТЕЛЯ									
342	KB15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	1,967	<u>16216.15</u> 16183,82	<u>4.72</u> 4,21	31897	31834	<u>9</u> 8	<u>139.9500</u> 0,0333	<u>275.28</u> 0,07
343	& C1110-172-4 варіант 2	Т- профіль основний направляючий для каркасу стелі "Армстронг"	пм	186,865	<u>55.58</u> -	<u>-</u> -	10386	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
344	& C126-1211-3 варіант 2	Поперечний профіль С - PQ120 (L=1,2 м.)	шт.	373,73	<u>39.61</u> -	<u>-</u> -	14803	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
345	& C126-1211-4 варіант 2	Поперечний профіль С - PQ 60 (L=0,6 м.)	шт.	186,865	<u>20.17</u> -	<u>-</u> -	3769	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
346	& C126-1211-1 варіант 2	Пристінний профіль С - RWL L- кутик	п.м.	212,436	<u>30.13</u> -	<u>-</u> -	6401	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
347	& C111-136-6	Дюбель монтажный 6/42	шт	584,199	<u>0.68</u> -	<u>-</u> -	397	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
348	& C111-1859-2 варіант 2	Підвіс для профілів із затискачем	шт	157,36	<u>12.96</u> -	<u>-</u> -	2039	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
349	& C126-1300-8-1 варіант 2	Тяга підвісу	шт	157,36	<u>7.88</u> -	<u>-</u> -	1240	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
350	KB15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	1,967	<u>1948.30</u> 1940,44	<u>7.86</u> 7,01	3832	3817	<u>15</u> 14	<u>16.7800</u> 0,0555	<u>33.01</u> 0,11
351	& C126-1095-3 варіант 4	Підвісна стеля типу "Армстронг" BioGuard, 600x600x15 мм	м2	206,535	<u>375.89</u> -	<u>-</u> -	77634	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
352	ПР15-5555	Суцільне шпаклювання стель шпаклівками KNAUF за два рази, шпаклівка стель по оштукатуреній поверхні	100 м2	1,487	<u>12581.25</u> 12521,43	<u>58.29</u> 25,65	18708	18619	<u>87</u> 38	<u>112.4400</u> 0,2142	<u>167.2</u> 0,32
353	C1555-154 варіант 4	Грунтовка універсальна KNAUF Мультигрунд	кг	29,74	<u>37.24</u> -	<u>-</u> -	1108	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
354	& C1113-1196-1 варіант 1	Шпаклівка Knauf HP FINISH	кг	223,05	<u>12.34</u> -	<u>-</u> -	2752	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
355	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	1,487	<u>5145.36</u> 4960,96	<u>1.57</u> 1,40	7651	7377	<u>2</u> 2	<u>42.9000</u> 0,0111	<u>63.79</u> 0,02
356	& C1550-251-1 варіант 1	Напівглянцева фарба Mapei Dursilite Gloss	кг	52,045	<u>446.75</u> -	<u>-</u> -	23251	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Підготовка під оздоблення									
357	ПР15-5555	Суцільне шпаклювання стель шпаклівками KNAUF за два рази, шпаклівка стель по оштукатуреній поверхні	100 м2	3,932	<u>12581.25</u> 12521,43	<u>58.29</u> 25,65	49469	49234	<u>229</u> 101	<u>112.4400</u> 0,2142	<u>442.11</u> 0,84
358	C1555-154 варіант 4	Ґрунтовка універсальна KNAUF Мультигрунд	кг	78,64	<u>37.24</u> -	<u>-</u> -	2929	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
359	& C1113-1196-1 варіант 1	Шпаклівка Knauf HP FINISH	кг	589,8	<u>12.34</u> -	<u>-</u> -	7278	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		П'ЯТИЙ ПОВЕРХ									
		Стіни (цегляні та газобетонні поверхні під фарбування)									
360	КБ15-47-1	Високоякісне штукатурення стін по каменю гіпсовими сумішами з механізованим нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю 5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару штукатурки 20 мм	100м2	9,437	<u>33916.76</u> 12080,32	<u>592.61</u> 142,92	320072	114002	<u>5592</u> 1349	<u>95.6100</u> 1,1426	<u>902.27</u> 10,78
361	КБ15-47-3 к=10	Додавати або виключати на кожний 1 мм зміни товщини штукатурного шару, норми 15-47-1 і 15-47-2 до т=30 мм	100м2	9,437	<u>12237.18</u> 2012,42	<u>262.30</u> 67,86	115482	18991	<u>2475</u> 640	<u>16.6000</u> 0,5420	<u>156.65</u> 5,11
362	C1555-154 варіант 4	Ґрунтовка універсальна KNAUF Мультигрунд	кг	283,11	<u>37.24</u> -	<u>-</u> -	10543	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
363	C1111-1891-1 варіант 3	Суміші сухі штукатурні МП-75	кг	8021,45	<u>13.53</u> -	<u>-</u> -	108530	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
364	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	9,437	<u>4575.16</u> 4407,04	<u>1.57</u> 1,40	43176	41589	<u>15</u> 13	<u>38.1100</u> 0,0111	<u>359.64</u> 0,1
365	& C1550-251-1 варіант 1	Напівглянцева фарба Mapei Dursilite Gloss	кг	330,295	<u>446.75</u> -	<u>-</u> -	147559	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стіни (цегляні та газобетонні поверхні під укладання керамічної плитки)									
366	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	1,705	<u>11825.14</u> 4061,21	<u>-</u> -	20162	6924	<u>-</u> -	<u>33.5000</u> -	<u>57.12</u> -
367	& С111-1625-3 варіант 1	Праймер 3296 Mapei	кг	34,1	<u>265.79</u> -	<u>-</u> -	9063	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
368	& С111-595-1 варіант 1	Еластична рідка мембрана Mapegum WPS Mapei	кг	511,5	<u>262.79</u> -	<u>-</u> -	134417	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
369	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	1,705	<u>31550.73</u> 30268,77	<u>53.47</u> 47,68	53794	51608	<u>91</u> 81	<u>255.6700</u> 0,3774	<u>435.92</u> 0,64
370	& С111-2111-2 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки "Adesilex P9"	кг	511,5	<u>27.68</u> -	<u>-</u> -	14158	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
371	& С111-283-6-ИТ варіант 1	Плитка керамічна для внутрішніх робіт	м2	172,205	<u>590.57</u> -	<u>-</u> -	101699	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Стіни (цегляні та газобетонні поверхні під опорядження лінолеумом)									
372	КБ15-47-1	Високоякісне штукатурення стін по каменю гіпсовими сумішами з механізованим нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю 5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару штукатурки 20 мм	100м2	9,275	<u>33916.76</u> 12080,32	<u>592.61</u> 142,92	314578	112045	<u>5496</u> 1326	<u>95.6100</u> 1,1426	<u>886.78</u> 10,6
373	КБ15-47-3 к=10	Додавати або виключати на кожний 1 мм зміни товщини штукатурного шару, норми 15-47-1 і 15-47-2 до т=30 мм	100м2	9,275	<u>12237.18</u> 2012,42	<u>262.30</u> 67,86	113500	18665	<u>2433</u> 629	<u>16.6000</u> 0,5420	<u>153.97</u> 5,03
374	С1555-154 варіант 4	Ґрунтовка універсальна KNAUF Мультигрунд	кг	278,25	<u>37.24</u> -	<u>-</u> -	10362	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
375	С111-1891-1 варіант 3	Суміші сухі штукатурні МП-75	кг	7883,75	<u>13.53</u> -	<u>-</u> -	106667	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
376	КБ11-39-3	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	100м2	9,275	<u>12905.87</u> 8293,22	<u>12.58</u> 11,22	119702	76920	<u>117</u> 104	<u>70.0500</u> 0,0888	<u>649.71</u> 0,82
377	С1555-154 варіант 4	Ґрунтовка універсальна KNAUF Мультигрунд	кг	278,25	<u>37.24</u> -	<u>-</u> -	10362	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
378	C111-561 варіант 11	Лінолеум комерційний, тип Forbo Grabo Myravye, т=1,5 мм	м2	946,05	<u>936.01</u>	-	885512	-	-	-	-
379	C1550-37 варіант 4	Клей Ceresit , K188E	кг	278,25	<u>272.70</u>	-	75879	-	-	-	-
		СТЕЛЯ									
380	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	1,998	<u>16216.15</u> <u>16183,82</u>	<u>4.72</u> <u>4,21</u>	32400	32335	<u>9</u> <u>8</u>	<u>139.9500</u> <u>0,0333</u>	<u>279.62</u> <u>0,07</u>
381	& C1110- 172-4 варіант 2	Т- профіль основний направляючий для каркасу стелі "Армстронг"	пм	189,81	<u>55.58</u>	-	10550	-	-	-	-
382	& C126- 1211-3 варіант 2	Поперечний профіль С - PQ120 (L=1,2 м.)	шт.	379,62	<u>39.61</u>	-	15037	-	-	-	-
383	& C126- 1211-4 варіант 2	Поперечний профіль С - PQ 60 (L=0,6 м.)	шт.	189,81	<u>20.17</u>	-	3828	-	-	-	-
384	& C126- 1211-1 варіант 2	Пристінний профіль С - RWL L- кутик	п.м.	215,784	<u>30.13</u>	-	6502	-	-	-	-
385	& C111-136- 6	Дюбель монтажный 6/42	шт	593,406	<u>0.68</u>	-	404	-	-	-	-
386	& C111- 1859-2 варіант 2	Підвіс для профілів із затискачем	шт	159,84	<u>12.96</u>	-	2072	-	-	-	-
387	& C126- 1300-8-1 варіант 2	Тяга підвісу	шт	159,84	<u>7.88</u>	-	1260	-	-	-	-
388	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	1,998	<u>1948.30</u> <u>1940,44</u>	<u>7.86</u> <u>7,01</u>	3893	3877	<u>16</u> <u>14</u>	<u>16.7800</u> <u>0,0555</u>	<u>33.53</u> <u>0,11</u>
389	& C126- 1095-3 варіант 4	Підвісна стеля типу "Армстронг" BioGuard, 600x600x15 мм	м2	209,79	<u>375.89</u>	-	78858	-	-	-	-
390	ПР15-5555	Суцільне шпаклювання стель шпаклівками KNAUF за два рази, шпаклівка стель по оштукатуреній поверхні	100 м2	1,731	<u>12581.25</u> <u>12521,43</u>	<u>58.29</u> <u>25,65</u>	21778	21675	<u>101</u> <u>44</u>	<u>112.4400</u> <u>0,2142</u>	<u>194.63</u> <u>0,37</u>
391	C1555-154 варіант 4	Ґрунтовка універсальна KNAUF Мультигрунд	кг	34,62	<u>37.24</u>	-	1289	-	-	-	-
392	& C1113- 1196-1 варіант 1	Шпаклівка Knauf HP FINISH	кг	259,65	<u>12.34</u>	-	3204	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
393	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	1,731	<u>5145.36</u> 4960,96	<u>1.57</u> 1,40	8907	8587	<u>3</u> 2	<u>42.9000</u> 0,0111	<u>74.26</u> 0,02
394	& С1550- 251-1 варіант 1	Напівглянцева фарба Mapei Dursilite Gloss	кг	60,585	<u>446.75</u> -	<u>-</u> -	27066	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
395	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	4,381	<u>16216.15</u> 16183,82	<u>4.72</u> 4,21	71043	70901	<u>21</u> 18	<u>139.9500</u> 0,0333	<u>613.12</u> 0,15
396	& С1110- 172-4 варіант 2	Т- профіль основний направляючий для каркасу стелі "Армстронг"	пм	416,195	<u>55.58</u> -	<u>-</u> -	23132	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
397	& С126- 1211-3 варіант 2	Поперечний профіль С - PQ120 (L=1,2 м.)	шт.	832,39	<u>39.61</u> -	<u>-</u> -	32971	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
398	& С126- 1211-4 варіант 2	Поперечний профіль С - PQ 60 (L=0,6 м.)	шт.	416,195	<u>20.17</u> -	<u>-</u> -	8395	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
399	& С126- 1211-1 варіант 2	Пристінний профіль С - RWL L- кутик	п.м.	473,148	<u>30.13</u> -	<u>-</u> -	14256	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
400	& С111-136- 6	Дюбель монтажний 6/42	шт	1301,157	<u>0.68</u> -	<u>-</u> -	885	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
401	& С111- 1859-2 варіант 2	Підвіс для профілів із затискачем	шт	350,48	<u>12.96</u> -	<u>-</u> -	4542	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
402	& С126- 1300-8-1 варіант 2	Тяга підвісу	шт	350,48	<u>7.88</u> -	<u>-</u> -	2762	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
403	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	4,381	<u>1948.30</u> 1940,44	<u>7.86</u> 7,01	8536	8501	<u>35</u> 31	<u>16.7800</u> 0,0555	<u>73.51</u> 0,24
404	& С126- 1095-3 варіант 6	Антибактеріальна плита типу "Армстронг", ORCAL BioGuard (метал) (ISO5), 600x600x15 мм ТЕХНІЧНИЙ ПОВЕРХ на відм. 17.100 Стіни (цегляні поверхні під фарбування)	м2	460,005	<u>941.95</u> -	<u>-</u> -	433302	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
405	КБ15-47-1	Високоякісне штукатурення стін по каменю гіпсовими сумішами з механізованим нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю 5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару штукатурки 20 мм	100м2	14,233	<u>33916.76</u> 12080,32	<u>592.61</u> 142,92	482737	171939	<u>8435</u> 2034	<u>95.6100</u> 1,1426	<u>1360.82</u> 16,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
406	КБ15-47-3 к=10	Додавати або виключати на кожний 1 мм зміни товщини штукатурного шару, норми 15-47-1 і 15-47-2 до т=30 мм	100м2	14,233	<u>12237,18</u> 2012,42	<u>262,30</u> 67,86	174172	28643	<u>3733</u> 966	<u>16.6000</u> 0,5420	<u>236,27</u> 7,71
407	C1555-154 варіант 4	Грунтовка універсальна KNAUF Мультигрунд	кг	426,99	<u>37,24</u> -	<u>-</u> -	15901	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
408	C1111-1891-1 варіант 3	Суміші сухі штукатурні МП-75	кг	12098,05	<u>13,53</u> -	<u>-</u> -	163687	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
409	КБ15-179-5	<i>Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування</i>	100м2	14,233	<u>4575,16</u> 4407,04	<u>1,57</u> 1,40	65118	62725	<u>22</u> 20	<u>38.1100</u> 0,0111	<u>542,42</u> 0,16
410	& C1550-251-1 варіант 1	Напівглянцева фарба Mapei Dursilite Gloss	кг	498,155	<u>446,75</u> -	<u>-</u> -	222551	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		СТЕЛІ									
411	ПР15-5555	Суцільне шпаклювання стель шпаклівками KNAUF за два рази, шпаклівка стель по оштукатуреній поверхні	100 м2	7,726	<u>12581,25</u> 12521,43	<u>58,29</u> 25,65	97203	96741	<u>450</u> 198	<u>112.4400</u> 0,2142	<u>868,71</u> 1,65
412	C1555-154 варіант 4	Грунтовка універсальна KNAUF Мультигрунд	кг	154,52	<u>37,24</u> -	<u>-</u> -	5754	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
413	& C1113-1196-1 варіант 1	Шпаклівка Knauf HP FINISH	кг	1158,9	<u>12,34</u> -	<u>-</u> -	14301	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
414	КБ15-179-6	<i>Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування</i>	100м2	7,726	<u>5145,36</u> 4960,96	<u>1,57</u> 1,40	39753	38328	<u>12</u> 11	<u>42.9000</u> 0,0111	<u>331,45</u> 0,09
415	& C1550-251-1 варіант 1	Напівглянцева фарба Mapei Dursilite Gloss	кг	270,41	<u>446,75</u> -	<u>-</u> -	120806	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		СХОДИ									
		Стіни (цегляні поверхні під фарбування)									
416	КБ15-47-1	Високоякісне штукатурення стін по каменю гіпсовими сумішами з механізованим нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю 5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару штукатурки 20 мм	100м2	8,706	<u>33916,76</u> 12080,32	<u>592,61</u> 142,92	295279	105171	<u>5159</u> 1244	<u>95.6100</u> 1,1426	<u>832,38</u> 9,95
417	КБ15-47-3 к=10	Додавати або виключати на кожний 1 мм зміни товщини штукатурного шару, норми 15-47-1 і 15-47-2 до т=30 мм	100м2	8,706	<u>12237,18</u> 2012,42	<u>262,30</u> 67,86	106537	17520	<u>2284</u> 591	<u>16.6000</u> 0,5420	<u>144,52</u> 4,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
418	C1555-154 варіант 4	Грунтовка універсальна KNAUF Мультигрунд	кг	261,18	<u>37,24</u> -	<u>-</u> -	9726	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
419	C111-1891-1 варіант 3	Суміші сухі штукатурні МП-75	кг	7400,1	<u>13,53</u> -	<u>-</u> -	100123	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
420	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	8,706	<u>4575,16</u> 4407,04	<u>1,57</u> 1,40	39831	38368	<u>14</u> 12	<u>38,1100</u> 0,0111	<u>331,79</u> 0,1
421	& C1550- 251-1 варіант 1	Напівглянцева фарба Mapei Dursilite Gloss	кг	304,71	<u>446,75</u> -	<u>-</u> -	136129	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
422	КБ15-26-1	СХОДИ (облицювання поверхні керамогранітною плиткою) Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	167,6	<u>631,98</u> 628,65	<u>1,57</u> 1,40	105920	105362	<u>263</u> 235	<u>5,3100</u> 0,0111	<u>889,96</u> 1,86
423	& C111-283- 3-ІУ варіант 5	Плитки керамогранітні противоковзкі, 300х300х10 мм	м2	170,952	<u>661,97</u> -	<u>-</u> -	113165	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
424	& C111- 1173-1 варіант 1	Грунтовка Sika Primer 01.	л	25,14	<u>36,56</u> -	<u>-</u> -	919	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
425	C111-2000-7 варіант 1	Еластична клеюча суміш Ceresit CM 17	кг	871,52	<u>27,71</u> -	<u>-</u> -	24150	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
426	& C111- 2001-3-1 варіант 1	Затирка для швів SikaCeram Clen Grout	кг	76,4256	<u>93,39</u> -	<u>-</u> -	7137	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
427	ПР15-5555	СХОДИ (низ та торець маршів - оздоблення бетонних поверхонь під фарбування) Суцільне шпаклювання стель шпаклівками KNAUF за два рази, шпаклівка стель по оштукатуреній поверхні	100 м2	1,826	<u>12581,25</u> 12521,43	<u>58,29</u> 25,65	22973	22864	<u>106</u> 47	<u>112,4400</u> 0,2142	<u>205,32</u> 0,39
428	C1555-154 варіант 4	Грунтовка універсальна KNAUF Мультигрунд	кг	36,52	<u>37,24</u> -	<u>-</u> -	1360	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
429	& C1113- 1196-1 варіант 1	Шпаклівка Knauf HP FINISH	кг	273,9	<u>12,34</u> -	<u>-</u> -	3380	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
430	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	1,826	<u>5145,36</u> 4960,96	<u>1,57</u> 1,40	9395	9059	<u>3</u> 3	<u>42,9000</u> 0,0111	<u>78,34</u> 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
431	& C1550-251-1 варіант 1	Напівглянцева фарба Mapei Dursilite Gloss	кг	63,91	<u>446.75</u> -	<u>-</u> -	28552	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
432	КБ11-29-2	СХОДОВІ МАЙДАНЧИКИ (облицювання поверхні керамогранітною плиткою) Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	2,076	<u>19771.31</u> 19528,43	<u>56.61</u> 50,49	41045	40541	<u>118</u> 105	<u>164.9500</u> 0,3996	<u>342.44</u> 0,83
433	& C111-283-3-ИУ варіант 5	Плитки керамогранітні противоковзкі, 300x300x10 мм	м2	211,752	<u>661.97</u> -	<u>-</u> -	140173	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
434	& C111-1173-1 варіант 1	Грунтовка Sika Primer 01.	л	31,14	<u>36.56</u> -	<u>-</u> -	1138	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
435	C111-2000-7 варіант 1	Еластична клеюча суміш Ceresit CM 17	кг	1079,52	<u>27.71</u> -	<u>-</u> -	29913	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
436	& C111-2001-3-1 варіант 1	Затирка для швів SikaCeram Clen Grout	кг	94,2504	<u>93.39</u> -	<u>-</u> -	8802	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
437	КБ15-25-2	СХОДИ ЗОВНІШНІ до підвалу Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,126	<u>30349.33</u> 30268,77	<u>53.47</u> 47,68	3824	3814	<u>7</u> 6	<u>255.6700</u> 0,3774	<u>32.21</u> 0,05
438	C111-2014-6 варіант 2	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	1,48	<u>45.92</u> -	<u>-</u> -	68	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
439	C111-2000-7 варіант 1	Еластична клеюча суміш Ceresit CM 17	кг	45,36	<u>27.71</u> -	<u>-</u> -	1257	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
440	& C111-283-3-ИУ варіант 4	Плитки керамогранітні , 300x300 мм	м2	12,726	<u>641.57</u> -	<u>-</u> -	8165	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
441	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,074	<u>11911.26</u> 6108,19	<u>146.25</u> 130,42	881	452	<u>11</u> 10	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>4.16</u> 0,08
442	КБ11-11-2 к=4	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до т=40 мм	100м2	0,074	<u>6532.00</u> 816,60	<u>150.97</u> 134,63	483	60	<u>11</u> 10	<u>7.5200</u> 1,0656	<u>0.56</u> 0,08
443	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,074	<u>1881.78</u> 1680,59	<u>80.20</u> 71,52	139	124	<u>6</u> 5	<u>16.2000</u> 0,5661	<u>1.2</u> 0,04
444	C111-872 варіант 2	Сітка з дроту холоднотягнутого 4 Вр-1 100x100	м2	8,14	<u>189.34</u> -	<u>-</u> -	1541	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
445	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,074	<u>19771.31</u> 19528,43	<u>56.61</u> 50,49	1463	1445	<u>4</u> 4	<u>164.9500</u> 0,3996	<u>12.21</u> 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
446	C111-2014-6 варіант 2	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,48	<u>45.92</u> -	<u>-</u> -	68	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
447	C111-2000-7 варіант 1	Еластична клеюча суміш Ceresit CM 17	кг	26,64	<u>27.71</u> -	<u>-</u> -	738	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
448	& C111-283-4 варіант 1	Плитки з бучардованого граніту, 300x300 мм	м2	8,88	<u>779.27</u> -	<u>-</u> -	6920	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 6					17383486	4197355	<u>100161</u> 35307		<u>34843.99</u> 295,32
		Разом будівельні роботи, грн.					17383486				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					13085970				
		всього заробітна плата, грн.					4232662				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2207550				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4108,24				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					780518				
		Всього будівельні роботи, грн.					19591036				

		Всього по розділу 6					19591036				
449	КБ15-63-3	Розділ 7. Укоси внутрішні Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевих каркасу з утепленням мінераловатними плитами	100м2	1,51	<u>63043.52</u> 54285,08	<u>61.33</u> 54,69	95196	81970	<u>93</u> 83	<u>436.2700</u> 0,4329	<u>658.77</u> 0,65
450	& C111-741-Б1	Плити гіпсокартонні вологостійкі Титан товщина 12,5 мм	м2	158,55	<u>203.73</u> -	<u>-</u> -	32301	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
451	C126-1316 варіант 2	Профілі UD 28/27	м	502,83	<u>27.76</u> -	<u>-</u> -	13959	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
452	C126-1315 варіант 2	Профілі CD 60/27	м	691,58	<u>40.27</u> -	<u>-</u> -	27850	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
453	& C111-1850-4-PE варіант 1	Саморіз 3,5x9,5 мм	шт	2517	<u>0.30</u> -	<u>-</u> -	755	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
454	& C111-1850-3-РД варіант 1	Саморіз 3,5x25 мм	шт	6920	<u>0.50</u> -	<u>-</u> -	3460	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
455	& C111-136-4-1	Дюбель 6x40	шт	1812	<u>0.49</u> -	<u>-</u> -	888	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
456	& С111-150-9-2	Дюбель 6х60	шт	420	<u>0,66</u> -	<u>-</u> -	277	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
457	ПР15-5554	Суцільне шпаклювання внутрішніх стін шпаклівками KNAUF за два рази, шпаклівка стін по поверхні з гіпсокартону	100 м2	1,51	<u>9436,42</u> 9376,60	<u>58,29</u> 25,65	14249	14159	<u>88</u> 39	<u>84,2000</u> 0,2142	<u>127,14</u> 0,32
458	С1555-154 варіант 5	Ґрунтовка адгезійна KNAUF "Тифенґрунд"	кг	15,1	<u>33,97</u> -	<u>-</u> -	513	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
459	& С1113-1196-1 варіант 1	Шпаклівка Knauf HP FINISH	кг	271,8	<u>12,34</u> -	<u>-</u> -	3354	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
460	КБ15-179-6	<i>Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування</i>	100м2	1,51	<u>5041,48</u> 4960,96	<u>1,57</u> 1,40	7613	7491	<u>2</u> 2	<u>42,9000</u> 0,0111	<u>64,78</u> 0,02
461	С1555-154 варіант 5	Ґрунтовка адгезійна KNAUF "Тифенґрунд"	кг	15,1	<u>33,97</u> -	<u>-</u> -	513	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
462	& С1550-251-1 варіант 1	Напівглянцева фарба Mapei Dursilite Gloss	кг	45,3	<u>446,75</u> -	<u>-</u> -	20238	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 7					221166	103620	<u>183</u> 124		<u>850,69</u> 0,99
		Разом будівельні роботи, грн.					221166				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					117363				
		всього заробітна плата, грн.					103744				
		Загальновиробничі витрати, грн.					53362				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					98,13				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					18642				
		Всього будівельні роботи, грн.					274528				

		Всього по розділу 7					274528				
		Розділ 8. Підлоги									
463	КБ13-13-1	ТИП 1 (817,0 м2) - підвал Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь бітумною Ґрунтовкою, перший шар	100м2	8,17	<u>1777,56</u> 894,92	<u>10,20</u> 3,33	14523	7311	<u>83</u> 27	<u>6,6900</u> 0,0272	<u>54,66</u> 0,22
464	КБ12-1-6	Улаштування ізоляції підлог із наплавлених матеріалів у два шари	100м2	8,17	<u>3982,37</u> 2610,77	<u>415,62</u> 168,75	32536	21330	<u>3396</u> 1379	<u>21,8000</u> 1,2096	<u>178,11</u> 9,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
465	& С111-1691-6-ИС варіант 4	Гідроізоляція "Біполь ЕПП"	м2	1862,76	<u>71,79</u> -	<u>-</u> -	133728	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
466	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих, т=50 мм	100м2	8,17	<u>3729.03</u> 3697,58	<u>31.45</u> 28,05	30466	30209	<u>257</u> 229	<u>32.7800</u> 0,2220	<u>267.81</u> 1,81
467	& С114-97-1М3 варіант 8	Плити теплоізоляційні з пінополістиролу екструдованого XPS Carbon Eco, 30 кг/м3, т=50 мм	м3	41,7	<u>4009.20</u> -	<u>-</u> -	167184	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
468	КБ26-30-1	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	81,7	<u>898.51</u> 160,46	<u>-</u> -	73408	13110	<u>-</u> -	<u>1.4400</u> -	<u>117.65</u> -
469	КБ11-2-9	Улаштування підстиляючих бетонних шарів	м3	98,04	<u>4247.90</u> 605,93	<u>6.00</u> 1,70	416464	59405	<u>588</u> 167	<u>5.5800</u> 0,0139	<u>547.06</u> 1,36
470	КБ11-11-18	Армування стяжки дрютяною сіткою	100м2	8,17	<u>2025.78</u> 1680,59	<u>80.20</u> 71,52	16551	13730	<u>655</u> 584	<u>16.2000</u> 0,5661	<u>132.35</u> 4,63
471	& С111-870-8 варіант 1	Сітка для армування, Ф8 А400, 200х200 мм	м2	898,7	<u>168.24</u> -	<u>-</u> -	151197	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
472	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	8,17	<u>12870.61</u> 6108,19	<u>146.25</u> 130,42	105153	49904	<u>1195</u> 1066	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>459.56</u> 8,43
473	КБ11-11-2 К=6	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до т=50 мм	100м2	8,17	<u>11237.02</u> 1224,90	<u>226.45</u> 201,95	91806	10007	<u>1850</u> 1650	<u>11.2800</u> 1,5984	<u>92.16</u> 13,06
474	КБ11-15-7	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	100м2	8,17	<u>11093.74</u> 10460,79	<u>343.74</u> 108,36	90636	85465	<u>2808</u> 885	<u>90.4600</u> 0,9048	<u>739.06</u> 7,39
475	КБ13-13-5	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь	100м2	8,17	<u>1414.71</u> 892,25	<u>85.42</u> 8,78	11558	7290	<u>698</u> 72	<u>6.6700</u> 0,0720	<u>54.49</u> 0,59
476	& С111-1622-3	Грунтовка "PLAST Grunt - F10"	л	122,55	<u>16.15</u> -	<u>-</u> -	1979	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
477	КБ13-21-2	Фарбування поґрунтованих бетонних і поштукатурених поверхонь емаллю	100м2	8,17	<u>817.47</u> 691,59	<u>95.61</u> 12,11	6679	5650	<u>781</u> 99	<u>5.1700</u> 0,0992	<u>42.24</u> 0,81
478	& С1550-51-1 варіант 1	Фарба для бетонних підлог POLIFARB АКРІЛБЕТ	кг	245,1	<u>184.95</u> -	<u>-</u> -	45331	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
479	КБ11-11-7	ТИП 2 (531,5 м2) Улаштування стяжок легкогобетонних товщиною 20 мм	100м2	5,315	<u>14517.97</u> 7720,75	<u>146.25</u> 130,42	77163	41036	<u>777</u> 693	<u>71.1000</u> 1,0323	<u>377.9</u> 5,49
480	КБ11-11-8 к=8	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини легкогобетонних стяжок до т=60 мм	100м2	5,315	<u>14733.10</u> 1320,45	<u>301.94</u> 269,26	78306	7018	<u>1605</u> 1431	<u>12.1600</u> 2,1312	<u>64.63</u> 11,33
481	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	5,315	<u>12870.61</u> 6108,19	<u>146.25</u> 130,42	68407	32465	<u>777</u> 693	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>298.97</u> 5,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
482	КБ11-11-2 К=2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до т=30 мм	100м2	5,315	<u>3745.67</u> 408,30	<u>75.48</u> 67,32	19908	2170	<u>401</u> 358	<u>3.7600</u> 0,5328	<u>19.98</u> 2,83
483	КБ11-11-15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для деформівних основтовщиною 5 мм	100м2	5,315	<u>6865.38</u> 6818,37	<u>23.59</u> 21,04	36489	36240	<u>125</u> 112	<u>62.7900</u> 0,1665	<u>333.73</u> 0,88
484	КБ11-11-16 к=2	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Thomsit DD до т=3 мм	100м2	-5,315	<u>1126.57</u> 1114,13	<u>9.44</u> 8,41	-5988	-5922	<u>-50</u> -45	<u>10.2600</u> 0,0666	<u>-54.53</u> -0,35
485	С111-2014-6 варіант 2	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	106,3	<u>45.92</u> -	<u>-</u> -	4881	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
486	С111-2005-11 варіант 2	Самовирівнювальна гіпсово-цементна суміш Thomsit DG	кг	2870,1	<u>27.63</u> -	<u>-</u> -	79301	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
487	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	5,315	<u>20689.71</u> 19528,43	<u>56.61</u> 50,49	109966	103794	<u>301</u> 268	<u>164.9500</u> 0,3996	<u>876.71</u> 2,12
488	& С111-283-3-ІУ варіант 5	Плитки керамогранітні противоковзкі, 300х300х10 мм	м2	542,13	<u>661.97</u> -	<u>-</u> -	358874	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
489	& С111-2112-2 варіант 2	Клеюча суміш Sika CeramProfessional	кг	2338,6	<u>13.22</u> -	<u>-</u> -	30916	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
490	& С111-2001-3-1 варіант 1	Затирка для швів SikaCeram Clen Grout	кг	289,6675	<u>93.39</u> -	<u>-</u> -	27052	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
491	& С111-1381-6 варіант 1	Хрестики для плитки	1000 шт	3,837	<u>23.15</u> -	<u>-</u> -	89	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
492	КБ11-11-7	ТИП 3 (859,5 м2) Улаштування стяжок легкогобетонних товщиною 20 мм	100м2	8,595	<u>14517.97</u> 7720,75	<u>146.25</u> 130,42	124782	66360	<u>1257</u> 1121	<u>71.1000</u> 1,0323	<u>611.1</u> 8,87
493	КБ11-11-8 к=8	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини легкогобетонних стяжок до т=60 мм	100м2	8,595	<u>14733.10</u> 1320,45	<u>301.94</u> 269,26	126631	11349	<u>2595</u> 2314	<u>12.1600</u> 2,1312	<u>104.52</u> 18,32
494	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	8,595	<u>12870.61</u> 6108,19	<u>146.25</u> 130,42	110623	52500	<u>1257</u> 1121	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>483.47</u> 8,87
495	КБ11-11-2 К=2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до т=30 мм	100м2	8,595	<u>3745.67</u> 408,30	<u>75.48</u> 67,32	32194	3509	<u>649</u> 579	<u>3.7600</u> 0,5328	<u>32.32</u> 4,58
496	КБ11-11-15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для деформівних основтовщиною 5 мм	100м2	8,595	<u>6865.38</u> 6818,37	<u>23.59</u> 21,04	59008	58604	<u>203</u> 181	<u>62.7900</u> 0,1665	<u>539.68</u> 1,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
497	КБ11-11-16 к=2	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Thomsit DD до т=3 мм	100м2	-8,595	<u>1126.57</u> 1114,13	<u>9.44</u> 8,41	-9683	-9576	<u>-81</u> -72	<u>10.2600</u> 0,0666	<u>-88.18</u> -0,57
498	С111-2014-6 варіант 2	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	171,9	<u>45.92</u> -	<u>-</u> -	7894	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
499	С111-2005-11 варіант 2	Самовирівнювальна гіпсово-цементна суміш Thomsit DG	кг	4641,3	<u>27.63</u> -	<u>-</u> -	128239	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
500	КБ11-23-2	Улаштування покриттів безшовних епоксидних товщиною до 5 мм	100м2	8,595	<u>17879.42</u> 16278,23	<u>1331.18</u> 1221,90	153674	139911	<u>11441</u> 10502	<u>109.8100</u> 11,2528	<u>943.82</u> 96,72
501	& С111-1173-2 варіант 1	Грунтовка Primer SN	кг	1719	<u>426.16</u> -	<u>-</u> -	732569	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
502	& С111-2008-5-1 варіант 2	Двокомпонентне епоксидне покриття MAPEFLOOR SYSTEM 33	кг	515,7	<u>2148.83</u> -	<u>-</u> -	1108152	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
503	КБ11-11-7	ТИП 4 (774,5 м2) Улаштування стяжок легкогобетонних товщиною 20 мм	100м2	7,745	<u>14517.97</u> 7720,75	<u>146.25</u> 130,42	112442	59797	<u>1133</u> 1010	<u>71.1000</u> 1,0323	<u>550.67</u> 8
504	КБ11-11-8 к=8	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини легкогобетонних стяжок до т=60 мм	100м2	7,745	<u>14733.10</u> 1320,45	<u>301.94</u> 269,26	114108	10227	<u>2339</u> 2085	<u>12.1600</u> 2,1312	<u>94.18</u> 16,51
505	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	7,745	<u>12870.61</u> 6108,19	<u>146.25</u> 130,42	99683	47308	<u>1133</u> 1010	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>435.66</u> 8
506	КБ11-11-2 К=2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до т=30 мм	100м2	7,745	<u>3745.67</u> 408,30	<u>75.48</u> 67,32	29010	3162	<u>585</u> 521	<u>3.7600</u> 0,5328	<u>29.12</u> 4,13
507	КБ11-11-15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для деформівних основ товщиною 5 мм	100м2	7,745	<u>6865.38</u> 6818,37	<u>23.59</u> 21,04	53172	52808	<u>183</u> 163	<u>62.7900</u> 0,1665	<u>486.31</u> 1,29
508	КБ11-11-16 к=2	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Thomsit DD до т=3 мм	100м2	-7,745	<u>1126.57</u> 1114,13	<u>9.44</u> 8,41	-8725	-8629	<u>-73</u> -65	<u>10.2600</u> 0,0666	<u>-79.46</u> -0,52
509	С111-2014-6 варіант 2	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	154,9	<u>45.92</u> -	<u>-</u> -	7113	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
510	С111-2005-11 варіант 2	Самовирівнювальна гіпсово-цементна суміш Thomsit DG	кг	4182,3	<u>27.63</u> -	<u>-</u> -	115557	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
511	КБ11-23-2	Улаштування покриттів безшовних товщиною до 5 мм	100м2	7,745	<u>17879.42</u> 16278,23	<u>1331.18</u> 1221,90	138476	126075	<u>10310</u> 9464	<u>109.8100</u> 11,2528	<u>850.48</u> 87,15
512	& С1550-40-2 варіант 4	Дисперсійна грунтовка Forbo 041EL	кг	116,18	<u>579.63</u> -	<u>-</u> -	67341	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
513	& C1110-170-2Й варіант 2	Смуга мідна Forbo 801 EL	м	178,08	<u>40,21</u> -	<u>-</u> -	7161	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
514	& C111-2008-5-2 варіант 1	Двокомпонентна кольорова композиція на основі модифікованої епоксидної смоли типу "Коутекс ДП" АСТ. ТИП 5 (52,1 м2)	кг	1316,65	<u>486,43</u> -	<u>-</u> -	640458	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
515	КБ11-11-11	Улаштування стяжок з рентгенозахисного розчину товщиною 30 мм	100м2	0,521	<u>25342,42</u> 5598,26	<u>2227,71</u> 2036,16	13203	2917	<u>1161</u> 1061	<u>49,6300</u> 18,3685	<u>25,86</u> 9,57
516	КБ11-11-12 κ=1,67	Додавати або виключати на кожні 12 мм зміни товщини стяжок з рентгенозахисного розчину до t=10 мм	100м2	-0,521	<u>13592,45</u> 2586,40	<u>1242,53</u> 1135,65	-7082	-1348	<u>-647</u> -592	<u>22,9291</u> 10,2433	<u>-11,95</u> -5,34
517	КБ11-11-7	Улаштування стяжок легкогобетонних товщиною 20 мм	100м2	0,521	<u>14517,97</u> 7720,75	<u>146,25</u> 130,42	7564	4023	<u>76</u> 68	<u>71,1000</u> 1,0323	<u>37,04</u> 0,54
518	КБ11-11-8 κ=8	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини легкогобетонних стяжок до t=60 мм	100м2	0,521	<u>14733,10</u> 1320,45	<u>301,94</u> 269,26	7676	688	<u>157</u> 140	<u>12,1600</u> 2,1312	<u>6,34</u> 1,11
519	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,521	<u>12870,61</u> 6108,19	<u>146,25</u> 130,42	6706	3182	<u>76</u> 68	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>29,31</u> 0,54
520	КБ11-11-2 K=2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до t=30 мм	100м2	0,521	<u>3745,67</u> 408,30	<u>75,48</u> 67,32	1951	213	<u>39</u> 35	<u>3,7600</u> 0,5328	<u>1,96</u> 0,28
521	КБ11-11-15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для деформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,521	<u>6865,38</u> 6818,37	<u>23,59</u> 21,04	3577	3552	<u>12</u> 11	<u>62,7900</u> 0,1665	<u>32,71</u> 0,09
522	КБ11-11-16 κ=2	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Thomsit DD до t=3 мм	100м2	-0,521	<u>1126,57</u> 1114,13	<u>9,44</u> 8,41	-587	-580	<u>-5</u> -4	<u>10,2600</u> 0,0666	<u>-5,35</u> -0,03
523	C111-2014-6 варіант 2	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	10,42	<u>45,92</u> -	<u>-</u> -	478	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
524	C111-2005-11 варіант 2	Самовирівнювальна гіпсово-цементна суміш Thomsit DG	кг	281,34	<u>27,63</u> -	<u>-</u> -	7773	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
525	КБ11-39-3	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	100м2	0,521	<u>12905,87</u> 8293,22	<u>12,58</u> 11,22	6724	4321	<u>7</u> 6	<u>70,0500</u> 0,0888	<u>36,5</u> 0,05
526	& C1550-40-2 варіант 3	Дисперсійна грунтовка Forbo 050	кг	3,13	<u>407,64</u> -	<u>-</u> -	1276	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
527	C1550-40 варіант 2	Універсальний клей Thomsit UK 400 для ПВХ, текстильних покриттів на основі з ПВХ, латексу	кг	18,24	<u>231,26</u> -	<u>-</u> -	4218	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
528	C111-561 варіант 14	Лінолеум комерційний, гомогенний, струмопровідний DLW Royal ESD, 2 мм.	м2	53,14	<u>1089,75</u> -	<u>-</u> -	57909	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
529	КБ11-11-7	ТИП 6 (551,1 м2) Улаштування стяжок легкогобетонних товщиною 20 мм	100м2	5,511	<u>14517.97</u> 7720,75	<u>146.25</u> 130,42	80009	42549	<u>806</u> 719	<u>71.1000</u> 1,0323	<u>391.83</u> 5,69
530	КБ11-11-8 κ=8	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини легкогобетонних стяжок до т=60 мм	100м2	5,511	<u>14733.10</u> 1320,45	<u>301.94</u> 269,26	81194	7277	<u>1664</u> 1484	<u>12.1600</u> 2,1312	<u>67.01</u> 11,75
531	КБ26-30-1	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	55,11	<u>898.51</u> 160,46	<u>-</u> -	49517	8843	<u>-</u> -	<u>1.4400</u> -	<u>79.36</u> -
532	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	5,511	<u>12870.61</u> 6108,19	<u>146.25</u> 130,42	70930	33662	<u>806</u> 719	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>309.99</u> 5,69
533	КБ11-11-2 К=4	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до т=40 мм	100м2	5,511	<u>7491.35</u> 816,60	<u>150.97</u> 134,63	41285	4500	<u>832</u> 742	<u>7.5200</u> 1,0656	<u>41.44</u> 5,87
534	КБ11-11-15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші товщиною 5 мм	100м2	5,511	<u>8066.78</u> 6818,37	<u>23.59</u> 21,04	44456	37576	<u>130</u> 116	<u>62.7900</u> 0,1665	<u>346.04</u> 0,92
535	КБ11-11-16 κ=3	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші до т=2 мм	100м2	-5,511	<u>1689.84</u> 1671,20	<u>14.15</u> 12,62	-9313	-9210	<u>-78</u> -70	<u>15.3900</u> 0,0999	<u>-84.81</u> -0,55
536	С111-2005-11 варіант 3	Самовирівнювальна суміш Siltek F50	кг	1983,96	<u>11.12</u> -	<u>-</u> -	22062	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
537	КБ11-39-3	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	100м2	5,511	<u>12905.87</u> 8293,22	<u>12.58</u> 11,22	71124	45704	<u>69</u> 62	<u>70.0500</u> 0,0888	<u>386.05</u> 0,49
538	& С1550-40-2 варіант 3	Дисперсійна ґрунтовка Forbo 050	кг	22,04	<u>407.64</u> -	<u>-</u> -	8984	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
539	С1550-37 варіант 3	Клей , 522 Forbo	кг	220,44	<u>233.14</u> -	<u>-</u> -	51393	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
540	С111-561 варіант 13	Лінолеум комерційний, гомогенний, Forbo "Sphera Energetic", клас 34, т=3 мм. ТИП 6.1 (176,1 м2)	м2	562,12	<u>747.79</u> -	<u>-</u> -	420348	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
541	КБ11-11-11	Улаштування стяжок з рентгенозахисного розчину товщиною 30 мм	100м2	1,761	<u>25342.42</u> 5598,26	<u>2227.71</u> 2036,16	44628	9859	<u>3923</u> 3586	<u>49.6300</u> 18,3685	<u>87.4</u> 32,35
542	КБ11-11-12 κ=0,83	Додавати або виключати на кожні 12 мм зміни товщини стяжок з рентгенозахисного розчину до т=20 мм	100м2	-1,761	<u>6755.53</u> 1285,46	<u>617.54</u> 564,43	-11896	-2264	<u>-1087</u> -994	<u>11.3959</u> 5,0910	<u>-20.07</u> -8,97
543	КБ11-11-7	Улаштування стяжок легкогобетонних товщиною 20 мм	100м2	1,761	<u>14517.97</u> 7720,75	<u>146.25</u> 130,42	25566	13596	<u>258</u> 230	<u>71.1000</u> 1,0323	<u>125.21</u> 1,82
544	КБ11-11-8 κ=4	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини легкогобетонних стяжок до т=40 мм	100м2	1,761	<u>7366.56</u> 660,23	<u>150.97</u> 134,63	12973	1163	<u>266</u> 237	<u>6.0800</u> 1,0656	<u>10.71</u> 1,88
545	КБ26-30-1	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	17,61	<u>898.51</u> 160,46	<u>-</u> -	15823	2826	<u>-</u> -	<u>1.4400</u> -	<u>25.36</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
546	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	1,761	<u>12870.61</u> 6108,19	<u>146.25</u> 130,42	22665	10757	<u>258</u> 230	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>99.06</u> 1,82
547	КБ11-11-2 К=4	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до т=40 мм	100м2	1,761	<u>7491.35</u> 816,60	<u>150.97</u> 134,63	13192	1438	<u>266</u> 237	<u>7.5200</u> 1,0656	<u>13.24</u> 1,88
548	КБ11-11-15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші товщиною 5 мм	100м2	1,761	<u>8066.78</u> 6818,37	<u>23.59</u> 21,04	14206	12007	<u>42</u> 37	<u>62.7900</u> 0,1665	<u>110.57</u> 0,29
549	КБ11-11-16 к=3	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші до т=2 мм	100м2	-1,761	<u>1689.84</u> 1671,20	<u>14.15</u> 12,62	-2976	-2943	<u>-25</u> -22	<u>15.3900</u> 0,0999	<u>-27.1</u> -0,18
550	С111-2005-11 варіант 3	Самовирівнювальна суміш Siltek F50	кг	633,96	<u>11.12</u> -	<u>-</u> -	7050	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
551	КБ11-39-3	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	100м2	1,761	<u>12905.87</u> 8293,22	<u>12.58</u> 11,22	22727	14604	<u>22</u> 20	<u>70.0500</u> 0,0888	<u>123.36</u> 0,16
552	& С1550-40-2 варіант 3	Дисперсійна ґрунтовка Forbo 050	кг	7,04	<u>407.64</u> -	<u>-</u> -	2870	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
553	С1550-37 варіант 3	Клей , 522 Forbo	кг	70,44	<u>233.14</u> -	<u>-</u> -	16422	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
554	С111-561 варіант 13	Лінолеум комерційний, гомогенний, Forbo "Sphera Energetic", клас 34, т=3 мм. ТИП 7 (202,1 м2)	м2	179,62	<u>747.79</u> -	<u>-</u> -	134318	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
555	КБ11-11-7	Улаштування стяжок легкобетонних товщиною 20 мм	100м2	2,021	<u>14517.97</u> 7720,75	<u>146.25</u> 130,42	29341	15604	<u>296</u> 264	<u>71.1000</u> 1,0323	<u>143.69</u> 2,09
556	КБ11-11-8 к=8	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини легкобетонних стяжок до т=60 мм	100м2	2,021	<u>14733.10</u> 1320,45	<u>301.94</u> 269,26	29776	2669	<u>610</u> 544	<u>12.1600</u> 2,1312	<u>24.58</u> 4,31
557	КБ26-30-1	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	20,21	<u>898.51</u> 160,46	<u>-</u> -	18159	3243	<u>-</u> -	<u>1.4400</u> -	<u>29.1</u> -
558	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	2,021	<u>12870.61</u> 6108,19	<u>146.25</u> 130,42	26012	12345	<u>296</u> 264	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>113.68</u> 2,09
559	КБ11-11-2 К=4	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до т=40 мм	100м2	2,021	<u>7491.35</u> 816,60	<u>150.97</u> 134,63	15140	1650	<u>305</u> 272	<u>7.5200</u> 1,0656	<u>15.2</u> 2,15
560	КБ13-52-1	Гідрофобізація бетонних поверхонь водним розчином	100м2	2,021	<u>557.58</u> 548,46	<u>9.12</u> 6,15	1127	1108	<u>19</u> 12	<u>4.1000</u> 0,0549	<u>8.29</u> 0,11
561	& С1550-40-2 варіант 3	Дисперсійна ґрунтовка Forbo 050	кг	8,084	<u>407.64</u> -	<u>-</u> -	3295	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
562	КБ11-11-11	ТИП 7.1 (196,1 м2) Улаштування стяжок з рентгенозахисного розчину товщиною 30 мм	100м2	1,961	<u>25342.42</u> 5598,26	<u>2227.71</u> 2036,16	49696	10978	<u>4369</u> 3993	<u>49.6300</u> 18,3685	<u>97.32</u> 36,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
563	КБ11-11-12 к=0,83	Додавати або виключати на кожні 12 мм зміни товщини стяжок з рентгенозахисного розчину до т=20 мм	100м2	-1,961	<u>6755.53</u> 1285,46	<u>617.54</u> 564,43	-13248	-2521	<u>-1211</u> -1107	<u>11.3959</u> 5,0910	<u>-22.35</u> -9,98
564	КБ11-11-7	Улаштування стяжок легкогобетонних товщиною 20 мм	100м2	1,961	<u>14517.97</u> 7720,75	<u>146.25</u> 130,42	28470	15140	<u>287</u> 256	<u>71.1000</u> 1,0323	<u>139.43</u> 2,02
565	КБ11-11-8 к=4	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини легкобетонних стяжок до т=40 мм	100м2	1,961	<u>7366.56</u> 660,23	<u>150.97</u> 134,63	14446	1295	<u>296</u> 264	<u>6.0800</u> 1,0656	<u>11.92</u> 2,09
566	КБ26-30-1	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	19,61	<u>898.51</u> 160,46	<u>-</u> -	17620	3147	<u>-</u> -	<u>1.4400</u> -	<u>28.24</u> -
567	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	1,961	<u>12870.61</u> 6108,19	<u>146.25</u> 130,42	25239	11978	<u>287</u> 256	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>110.31</u> 2,02
568	КБ11-11-2 К=4	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до т=40 мм	100м2	1,961	<u>7491.35</u> 816,60	<u>150.97</u> 134,63	14691	1601	<u>296</u> 264	<u>7.5200</u> 1,0656	<u>14.75</u> 2,09
569	КБ13-52-1	Гідрофобізація бетонних поверхонь водним розчином	100м2	1,961	<u>557.58</u> 548,46	<u>9.12</u> 6,15	1093	1076	<u>17</u> 12	<u>4.1000</u> 0,0549	<u>8.04</u> 0,11
570	& С1550-40-2 варіант 3	Дисперсійна ґрунтовка Forbo 050	кг	7,844	<u>407.64</u> -	<u>-</u> -	3198	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 8					7849440	1461842	<u>64073</u> 53022		<u>12555.5</u> 451,59
		Разом будівельні роботи, грн.					7849440				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6323525				
		всього заробітна плата, грн.					1514864				
		Загальновиробничі витрати, грн.					813007				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1547,38				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					293996				
		Всього будівельні роботи, грн.					8662447				

		Всього по розділу 8					8662447				
		Розділ 9. Огорожа сходових маршів СК1№1, СК1№2									
571	КБ7-60-4	Установлення металевої огорожі без поручня	100м	0,985	<u>9292.86</u> 7207,16	<u>960.18</u> 275,47	9153	7099	<u>946</u> 271	<u>60.1800</u> 2,2464	<u>59.28</u> 2,21
572	& С121-394-5-ІХ варіант 3	Огорожа сходових маршів з анодованого алюмінію, індивідуальне виготовлення (в комплекті)	м	98,5	<u>4323.70</u> -	<u>-</u> -	425884	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 9					435037	7099	<u>946</u> 271		<u>59,28</u> 2,21
		Разом будівельні роботи, грн.					435037				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					426992				
		всього заробітна плата, грн.					7370				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3908				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,38				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1402				
		Всього будівельні роботи, грн.					438945				

		Всього по розділу 9					438945				
		Розділ 10. Ганки №1, 2, 3									
		Ганок №1									
573	КБ13-52-1	Гідрофобізація бетонних поверхонь водним розчином	100м2	1,305	<u>557.58</u> 548,46	<u>9,12</u> 6,15	728	716	<u>12</u> 8	<u>4.1000</u> 0,0549	<u>5.35</u> 0,07
574	С111-2014-6 варіант 2	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	26,1	<u>45.92</u> -	<u>-</u> -	1199	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
575	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	1,305	<u>11911.26</u> 6108,19	<u>146.25</u> 130,42	15544	7971	<u>191</u> 170	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>73.41</u> 1,35
576	КБ11-11-2 К=4	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до т=40 мм	100м2	1,305	<u>6532.00</u> 816,60	<u>150.97</u> 134,63	8524	1066	<u>197</u> 176	<u>7.5200</u> 1,0656	<u>9.81</u> 1,39
577	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	1,305	<u>1881.78</u> 1680,59	<u>80.20</u> 71,52	2456	2193	<u>105</u> 93	<u>16.2000</u> 0,5661	<u>21.14</u> 0,74
578	С111-872 варіант 2	Сітка з дроту холоднотягнутого 4 Вр-1 100х100	м2	143,55	<u>189.34</u> -	<u>-</u> -	27180	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
579	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,101	<u>31267.73</u> 30268,77	<u>53.47</u> 47,68	3158	3057	<u>5</u> 5	<u>255.6700</u> 0,3774	<u>25.82</u> 0,04
580	С111-2000-7 варіант 1	Еластична клеюча суміш Ceresit CM 17	кг	36,36	<u>27.71</u> -	<u>-</u> -	1008	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
581	С111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	4,5753	<u>86.79</u> -	<u>-</u> -	397	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
582	& С111-283-3-ІУ варіант 4	Плитки керамогранітні , 300х300 мм	м2	10,201	<u>641.57</u> -	<u>-</u> -	6545	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
583	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	1,305	<u>20689.71</u> 19528,43	<u>56.61</u> 50,49	27000	25485	<u>74</u> 66	<u>164.9500</u> 0,3996	<u>215.26</u> 0,52
584	С111-2000-7 варіант 1	Еластична клеюча суміш Ceresit CM 17	кг	469,8	<u>27.71</u> -	<u>-</u> -	13018	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
585	С111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	59,247	<u>86.79</u> -	<u>-</u> -	5142	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
586	& С111-283-4 варіант 1	Плитки з бучардованого граніту, 300х300 мм	м2	133,11	<u>779.27</u> -	<u>-</u> -	103729	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
587	КБ7-20-5	Установлення опорних кутиків	т	0,008	<u>3499.40</u> 2175,91	<u>784.37</u> 136,74	28	17	<u>6</u> 1	<u>19.2900</u> 1,1145	<u>0.15</u> 0,01
588	С1110-172 варіант 3	Сталь кутова 30х30х3 мм	т	0,008	<u>40315.89</u> -	<u>-</u> -	323	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
589	& С111-1756-1 варіант 1	Брудозахисна решітка, 1000х1900	шт	1	<u>2448.09</u> -	<u>-</u> -	2448	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
590	КБ11-11-1	Ганок №2, №3 Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,185	<u>11911.26</u> 6108,19	<u>146.25</u> 130,42	2204	1130	<u>27</u> 24	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>10.41</u> 0,19
591	КБ11-11-2 К=4	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до т=40 мм	100м2	0,185	<u>6532.00</u> 816,60	<u>150.97</u> 134,63	1208	151	<u>28</u> 25	<u>7.5200</u> 1,0656	<u>1.39</u> 0,2
592	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,185	<u>1881.78</u> 1680,59	<u>80.20</u> 71,52	348	311	<u>15</u> 13	<u>16.2000</u> 0,5661	<u>3</u> 0,1
593	С111-872 варіант 2	Сітка з дроту холоднотягнутого 4 Вр-1 100х100	м2	20,35	<u>189.34</u> -	<u>-</u> -	3853	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
594	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,185	<u>20689.71</u> 19528,43	<u>56.61</u> 50,49	3828	3613	<u>10</u> 9	<u>164.9500</u> 0,3996	<u>30.52</u> 0,07
595	С111-2000-7 варіант 1	Еластична клеюча суміш Ceresit CM 17	кг	66,6	<u>27.71</u> -	<u>-</u> -	1845	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
596	С111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	8,399	<u>86.79</u> -	<u>-</u> -	729	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
597	& С111-283-4 варіант 1	Плитки з бучардованого граніту, 300х300 мм	м2	18,87	<u>779.27</u> -	<u>-</u> -	14705	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
598	КБ7-20-5	Установлення опорних кутиків	т	0,016	<u>3499.40</u> 2175,91	<u>784.37</u> 136,74	56	35	<u>13</u> 2	<u>19.2900</u> 1,1145	<u>0.31</u> 0,02
599	С1110-172 варіант 3	Сталь кутова 30х30х3 мм	т	0,016	<u>40315.89</u> -	<u>-</u> -	645	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	& С111-1756-1 варіант 1	Брудозахисна решітка, 1000х1900	шт	2	<u>2448.09</u> -	<u>-</u> -	4896	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 10					252744	45745	<u>683</u> 592		<u>396.57</u> 4,7
		Разом будівельні роботи, грн.					252744				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					206316				
		всього заробітна плата, грн.					46337				
		Загальноновиробничі витрати, грн.					25048				
		трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год.					47,96				
		заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.					9115				
		Всього будівельні роботи, грн.					277792				

		Всього по розділу 10					277792				
		Розділ 11. Ганок №4									
601	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,015	<u>3705.67</u> 1993,71	<u>1711.96</u> 612,85	56	30	<u>26</u> 9	<u>18.3600</u> 5,1175	<u>0.28</u> 0,08
602	КБ8-2-1	Улаштування основи під фундаменти піщаної	1 м3	0,5	<u>1319.23</u> 238,60	<u>116.23</u> 42,08	660	119	<u>58</u> 21	<u>2.3000</u> 0,3399	<u>1.15</u> 0,17
603	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,022	<u>342814.38</u> 15633,62	<u>2905.24</u> 1465,58	7542	344	<u>64</u> 32	<u>150.7000</u> 10,6641	<u>3.32</u> 0,23
604	КБ6-11-11	Армування підстиляючих шарів і набетонок	т	0,321	<u>1937.09</u> 1526,18	<u>302.04</u> 96,90	622	490	<u>97</u> 31	<u>13.5300</u> 0,6150	<u>4.34</u> 0,2
605	& С111-870-10 варіант 2	Сітка для армування, Ф10 А400, чар. 150х150 мм	т	0,321	<u>51280.89</u> -	<u>-</u> -	16461	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
606	КБ6-13-3	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм	100м3	0,012	<u>543985.35</u> 121490,11	<u>29090.31</u> 13402,01	6528	1458	<u>349</u> 161	<u>1077.0400</u> 97,8795	<u>12.92</u> 1,17
607	& С111-870-10 варіант 3	Сітка для армування, Ф10 А400, чар. 50х50 мм	т	0,121	<u>51280.89</u> -	<u>-</u> -	6205	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
608	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,048	<u>11911.26</u> 6108,19	<u>146.25</u> 130,42	572	293	<u>7</u> 6	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>2.7</u> 0,05
609	КБ11-11-2 К=2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до т=30 мм	100м2	0,048	<u>3265.99</u> 408,30	<u>75.48</u> 67,32	157	20	<u>4</u> 3	<u>3.7600</u> 0,5328	<u>0.18</u> 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
610	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,008	<u>31267.73</u> 30268,77	<u>53.47</u> 47,68	250	242	<u>-</u> -	<u>255.6700</u> 0,3774	<u>2.05</u> -
611	C111-2000-7 варіант 1	Еластична клеюча суміш Ceresit CM 17	кг	2,88	<u>27.71</u> -	<u>-</u> -	80	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
612	C111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	0,3624	<u>86.79</u> -	<u>-</u> -	31	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
613	& C111-283-3-ИУ варіант 4	Плитки керамогранітні, 300х300 мм	м2	0,808	<u>641.57</u> -	<u>-</u> -	518	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
614	КБ15-26-1	Улаштування покриттів сходиців і підсходиців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	5,2	<u>641.17</u> 628,65	<u>1.57</u> 1,40	3334	3269	<u>8</u> 7	<u>5.3100</u> 0,0111	<u>27.61</u> 0,06
615	C111-2000-7 варіант 1	Еластична клеюча суміш Ceresit CM 17	кг	18,72	<u>27.71</u> -	<u>-</u> -	519	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
616	C111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	2,3608	<u>86.79</u> -	<u>-</u> -	205	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
617	& C111-283-4 варіант 1	Плитки з бучардованого граніту, 300х300 мм	м2	5,304	<u>779.27</u> -	<u>-</u> -	4133	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
618	КБ7-60-4	Установлення металевої огорожі без поручня	100м	0,022	<u>9292.86</u> 7207,16	<u>960.18</u> 275,47	204	159	<u>21</u> 6	<u>60.1800</u> 2,2464	<u>1.32</u> 0,05
619	& C121-394-5-ИХ варіант 3	Огорожа сходових маршів з анодованого алюмінію, індивідуальне виготовлення (в комплекті)	м	2,2	<u>4323.70</u> -	<u>-</u> -	9512	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
620	КБ7-20-5	Установлення опорних кутиків	т	0,016	<u>3499.40</u> 2175,91	<u>784.37</u> 136,74	56	35	<u>13</u> 2	<u>19.2900</u> 1,1145	<u>0.31</u> 0,02
621	C1110-172 варіант 3	Сталь кутова 30х30х3 мм	т	0,016	<u>40315.89</u> -	<u>-</u> -	645	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
622	& C111-1756-1 варіант 1	Брудозахисна решітка, 1000х1900	шт	1	<u>2448.09</u> -	<u>-</u> -	2448	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 11					60738	6459	<u>647</u> 278		<u>56.18</u> 2,06
		Разом будівельні роботи, грн.					60738				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					53632				
		всього заробітна плата, грн.					6737				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					3645 6,98 1328 64383				

		Всього по розділу 11					64383				
		Розділ 12. Прямокутний									
623	КБ13-52-1	Гідрофобізація бетонних поверхонь водним розчином	100м2	0,021	<u>557,58</u> 548,46	<u>9,12</u> 6,15	12	12	-	<u>4,1000</u> 0,0549	<u>0,09</u> -
624	С111-2014-6 варіант 2	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	0,42	<u>45,92</u> -	-	19	-	-	-	-
625	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,021	<u>11911,26</u> 6108,19	<u>146,25</u> 130,42	250	128	3	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>1,18</u> 0,02
626	КБ11-11-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до т=40 мм	100м2	0,021	<u>6532,00</u> 816,60	<u>150,97</u> 134,63	137	17	3	<u>7,5200</u> 1,0656	<u>0,16</u> 0,02
627	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,021	<u>1881,78</u> 1680,59	<u>80,20</u> 71,52	40	35	2	<u>16,2000</u> 0,5661	<u>0,34</u> 0,01
628	С111-872 варіант 2	Сітка з дроту холоднотягнутого 4 Вр-1 100х100	м2	2,31	<u>189,34</u> -	-	437	-	-	-	-
629	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,021	<u>31267,73</u> 30268,77	<u>53,47</u> 47,68	657	636	1	<u>255,6700</u> 0,3774	<u>5,37</u> 0,01
630	С111-2000-7 варіант 1	Еластична клеюча суміш Ceresit CM 17	кг	7,56	<u>27,71</u> -	-	209	-	-	-	-
631	С111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	0,9513	<u>86,79</u> -	-	83	-	-	-	-
632	& С111-283-3-ИУ варіант 4	Плитки керамогранітні, 300х300 мм	м2	2,121	<u>641,57</u> -	-	1361	-	-	-	-
633	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,072	<u>20689,71</u> 19528,43	<u>56,61</u> 50,49	1490	1406	4	<u>164,9500</u> 0,3996	<u>11,88</u> 0,03
634	С111-2000-7 варіант 1	Еластична клеюча суміш Ceresit CM 17	кг	25,92	<u>27,71</u> -	-	718	-	-	-	-
635	С111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	3,2688	<u>86,79</u> -	-	284	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
636	& C111-283-4 варіант 1	Плитки з бучардованого граніту, 300x300 мм	м2	7,344	<u>779.27</u> -	<u>-</u> -	5723	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 12					11420	2234	<u>13</u> 13		<u>19.02</u> 0,09
		Разом будівельні роботи, грн.					11420				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					9173				
		всього заробітна плата, грн.					2247				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1204				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,29				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					434				
		Всього будівельні роботи, грн.					12624				

		Всього по розділу 12					12624				
637	КБ9-23-1	Розділ 13. Навіс над приямком Монтаж вертикальних зв'язок у вигляді ферм для прогонів до 24 м при висоті будівлі до 25 м	т	0,007	<u>12179.43</u> 8932,23	<u>2936.31</u> 1179,43	85	63	<u>21</u> 8	<u>80.1600</u> 7,8576	<u>0.56</u> 0,06
638	C121-782 варіант 1	Металеві конструкції	т	0,007	<u>75478.38</u> -	<u>-</u> -	528	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
639	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, зв'язи і т.п.] із полікарбонату	100м2	0,025	<u>14657.46</u> 14420,75	<u>236.71</u> 78,49	366	361	<u>5</u> 2	<u>132.8000</u> 0,5247	<u>3.32</u> 0,01
640	& C111-1820-3	Полікарбонат монолітний, кольоровий, Borrex	м2	2,5	<u>2172.39</u> -	<u>-</u> -	5431	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 13					6410	424	<u>26</u> 10		<u>3.88</u> 0,07
		Разом будівельні роботи, грн.					6410				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5960				
		всього заробітна плата, грн.					434				
		Загальновиробничі витрати, грн.					241				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,47				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					90				
		Всього будівельні роботи, грн.					6651				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 13					6651				
		Розділ 14. Інші роботи									
641	КБ11-43-3	Улаштування поручнів полівінілхлоридних на шурупах	100м	32,5	<u>1522.05</u> 1512,88	<u>3.15</u> 2,80	49467	49169	<u>102</u> 91	<u>12.3400</u> 0,0222	<u>401.05</u> 0,72
642	& С111-825-1 варіант 4	Відбійник суміщений з поручнем HRB-20 C/S Acrovup (в комплекті)	м	3070,4	<u>1471.89</u> -	<u>-</u> -	4519291	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
643	КБ11-43-3	Улаштування кутових накладок на шурупах	100м	2,1	<u>1522.05</u> 1512,88	<u>3.15</u> 2,80	3196	3177	<u>7</u> 6	<u>12.3400</u> 0,0222	<u>25.91</u> 0,05
644	& С114-1097-2 варіант 1	Накладка кутова, т=3 мм, довжина 3000 мм (в комплекті)	м	212,1	<u>202.97</u> -	<u>-</u> -	43050	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 14					4615004	52346	<u>109</u> 97		<u>426.96</u> 0,77
		Разом будівельні роботи, грн.					4615004				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4562549				
		всього заробітна плата, грн.					52443				
		Загальновиробничі витрати, грн.					27458				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					51,33				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9752				
		Всього будівельні роботи, грн.					4642462				

		Всього по розділу 14					4642462				
		Разом прямі витрати по кошторису					62513272	8870480	<u>384547</u> 183793		<u>74295.76</u> 1452,11
		Разом устаткування, грн.					1276479				
		Всього устаткування, грн.					1276479				
		Разом будівельні роботи, грн.					61236793				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					51981766				
		всього заробітна плата, грн.					9054273				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4771692				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					8957,59				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1701858				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					66008485				

		Всього по кошторису					67284964				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					84705,46				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					10756131				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Семен КУМИШ

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Катерина МІЛЬКО

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»
21 - 3760

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-05-03
на демонтажні роботи по переходу
Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №8

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 191,664 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,11823 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 126,734 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Демонтаж покрівлі									
1	КБ12-15-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, зв'язи і т.п.] із листової оцинкованої сталі	100м2	0,241	<u>10260.22</u> 10094,53	<u>165.69</u> 54,94	2473	2433	<u>40</u> 13	<u>92.9600</u> 0,3673	<u>22.4</u> 0,09
2	С1545-104 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	0,14	<u>4303.96</u> -	<u>-</u> -	603	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	КБ46-40-1	Розбирання покриття покрівель з рулонних матеріалів	100м2	0,374	<u>2579.41</u> 2346,42	<u>226.79</u> 88,05	965	878	<u>85</u> 33	<u>23.7300</u> 0,7182	<u>8.88</u> 0,27
4	КР19-1-1	Розбирання мастикової ізоляції	м2	37,4	<u>204.63</u> 196,78	<u>7.85</u> 3,30	7653	7360	<u>293</u> 123	<u>1.9700</u> 0,0250	<u>73.68</u> 0,94
5	КБ12-22-1 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	100м2	0,374	<u>4840.31</u> 3014,38	<u>1825.93</u> 719,96	1810	1127	<u>683</u> 269	<u>30.7120</u> 5,1749	<u>11.49</u> 1,94
6	КБ12-22-2 к=25 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини до т=40 мм	100м2	0,374	<u>879.04</u> 274,82	<u>604.22</u> 234,53	329	103	<u>226</u> 88	<u>2.8000</u> 1,6760	<u>1.05</u> 0,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ12-19-2 к дем.=0,8	(Демонтаж) Утеплення покриттів із шлакового відсіву	м3	8,4	<u>636.58</u> 331,07	<u>305.51</u> 113,46	5347	2781	<u>2566</u> 953	<u>3.4240</u> 0,8114	<u>28.76</u> 6,82
8	КБ12-19-1 к дем.=0,8	(Демонтаж) Утеплення покриттів легким [ніздрюватим] бетоном Демонтаж підлоги	м3	13,5	<u>697.39</u> 444,00	<u>253.39</u> 94,33	9415	5994	<u>3421</u> 1273	<u>4.5920</u> 0,6757	<u>61.99</u> 9,12
9	КБ46-41-1	Розбирання підлоги з мозаїчного бетону	м3	2,166	<u>2224.93</u> 1468,63	<u>756.30</u> 274,06	4819	3181	<u>1638</u> 594	<u>12.7000</u> 2,2990	<u>27.51</u> 4,98
10	КР7-2-8	Розбирання стяжки з цем. пісочного розчину Демонтаж обробки стін	100м2	0,361	<u>7020.98</u> 5525,06	<u>1495.92</u> 529,61	2535	1995	<u>540</u> 191	<u>50.8800</u> 4,3986	<u>18.37</u> 1,59
11	КБ46-24-2	Відбивання штукатурки з поверхонь цегляних стін і стелі Демонтаж обробки стелі	100м2	2,874	<u>3771.63</u> 3722,83	<u>48.80</u> 18,98	10840	10699	<u>141</u> 55	<u>37.6500</u> 0,1419	<u>108.21</u> 0,41
12	КР11-52-1	Перетирання внутрішніх приміщень / очищення поверхні стелі від шпаклівки Демонтаж вікон та дверей	100м2	0,365	<u>4432.12</u> 4336,00	<u>3.15</u> 2,80	1618	1583	<u>1</u> 1	<u>39.9300</u> 0,0222	<u>14.57</u> 0,01
13	КБ46-44-1	Розбирання дерев'яних заповнень віконних прорізів з підвіконними дошками	100м2	1,90316	<u>29279.94</u> 28033,99	<u>1213.77</u> 471,24	55724	53353	<u>2310</u> 897	<u>272.8900</u> 3,8437	<u>519.35</u> 7,32
14	КБ46-44-3	Розбирання дерев'яних заповнень дверних прорізів	100м2	0,2016	<u>16696.54</u> 15450,59	<u>1213.77</u> 471,24	3366	3115	<u>245</u> 95	<u>150.4000</u> 3,8437	<u>30.32</u> 0,77
15	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,73889	<u>3674.27</u> 327,29	<u>3346.98</u> 1112,22	2715	242	<u>2473</u> 822	<u>3.3100</u> 8,5540	<u>2.45</u> 6,32
16	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	73,15	<u>309.35</u> -	<u>309.35</u> 55,73	22629	-	<u>22629</u> 4077	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 30,06
		Разом прямі витрати по кошторису					132238	94844	<u>37291</u> 9484		<u>929.03</u> 71,27
		Разом будівельні роботи, грн.					132238				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					103				
		всього заробітна плата, грн.					104328				
		Загальновиробничі витрати, грн.					59426				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					117,93				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					22406				
		Всього будівельні роботи, грн.					191664				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					603				
		Всього по кошторису					191664				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1118,23				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					126734				

Склав

*[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*Семен КУМИШ

Перевірив

*[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*Катерина МІЛЬКО

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»
21 - 3760

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-05-04
на архітектурно-будівельні роботи по переходу
Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №8

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 2560,178 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,64312 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 208,645 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Покрівля (Тип 1) Тип 1 (37,8 м2)									
1	КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	100м2	0,378	<u>10483,77</u>	<u>2282,41</u>	3963	1424	<u>863</u>	<u>38,3900</u>	<u>14,51</u>
					3767,98	899,96			340	6,4686	2,45
2	КБ12-22-2 к=10	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини до т= 5 мм	100м2	-0,378	<u>3211,33</u>	<u>302,11</u>	-1214	-52	<u>-114</u>	<u>1,4000</u>	<u>-0,53</u>
					137,41	117,26			-44	0,8380	-0,32
3	КБ12-19-1	Утеплення покриттів легким [ніздрюватим] бетоном	м3	4,914	<u>4222,08</u>	<u>316,73</u>	20747	2727	<u>1556</u>	<u>5,7400</u>	<u>28,21</u>
					555,00	117,91			579	0,8446	4,15
4	КР8-32-4	Улаштування гідроізоляція з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в один шар	100м2	0,378	<u>3234,25</u>	<u>35,31</u>	1223	1029	<u>13</u>	<u>22,7200</u>	<u>8,59</u>
					2720,95	32,61			12	0,2856	0,11
5	С111-1625-1 варіант 1	Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №1	кг	13,23	<u>76,65</u>	-	1014	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& C111-1692-1 варіант 1	Пароізоляція "Біполь ЕПП"	м2	41,58	<u>71,79</u> -	<u>-</u> -	2985	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	КБ12-18-5 к=3	Утеплення покриттів плитами з легких [ніздрюватих] бетонів або фіброліту насухо	100м2	0,378	<u>20656.73</u> 14894,03	<u>5762.70</u> 2339,35	7808	5630	<u>2178</u> 884	<u>142.2000</u> 16,7679	<u>53.75</u> 6,34
8	& C114-97-1М3 варіант 11	Плити теплоізоляційні з пінополістиролу екструдованого XPS Carbon Eco, 30 кг/м3, т=220 мм	м3	8,57	<u>4009.20</u> -	<u>-</u> -	34359	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	КБ26-30-1	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	3,78	<u>580.88</u> 160,46	<u>-</u> -	2196	607	<u>-</u> -	<u>1.4400</u> -	<u>5.44</u> -
10	C111-1720 варіант 1	Плівка поліетиленова	м2	43,47	<u>27.62</u> -	<u>-</u> -	1201	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	100м2	0,378	<u>10499.38</u> 3767,98	<u>2282.41</u> 899,96	3969	1424	<u>863</u> 340	<u>38.3900</u> 6,4686	<u>14.51</u> 2,45
12	КБ12-22-2 К=35	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини до т=50 мм	100м2	0,378	<u>11276.08</u> 480,94	<u>1057.39</u> 410,42	4262	182	<u>400</u> 155	<u>4.9000</u> 2,9330	<u>1.85</u> 1,11
13	КБ11-11-18	Армування стяжки дрютяною сіткою	100м2	0,378	<u>2025.78</u> 1680,59	<u>80.20</u> 71,52	766	635	<u>30</u> 27	<u>16.2000</u> 0,5661	<u>6.12</u> 0,21
14	C111-872 варіант 2	Сітка з дроту холоднотягнутого 4 Вр-1 100х100	м2	41,58	<u>189.34</u> -	<u>-</u> -	7873	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	РС1-2-1	Улаштування розділювального шару із геотекстилю зі зварюванням стику	100 м2	0,378	<u>8920.66</u> 631,17	<u>15.13</u> 13,98	3372	239	<u>6</u> 5	<u>5.7400</u> 0,1224	<u>2.17</u> 0,05
16	РС1-2-3	Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран	100 м2	0,378	<u>69975.20</u> 3842,61	<u>124.66</u> 90,55	26451	1453	<u>47</u> 34	<u>32.8400</u> 0,7932	<u>12.41</u> 0,3
17	& C111-1867-1 варіант 1	Телескопічні кріплення типу "Рокс"	шт	151	<u>5.09</u> -	<u>-</u> -	769	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Примикання до парапету (31,4м)									
18	КР8-45-3	Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів із застосуванням газопламеневих пальників,	100 м	0,314	<u>9547.23</u> 6005,96	<u>199.24</u> 184,01	2998	1886	<u>63</u> 58	<u>50.1500</u> 1,6116	<u>15.75</u> 0,51
19	& C111-1625-1 варіант 1	Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №1	кг	13,5	<u>76.65</u> -	<u>-</u> -	1035	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	& C111-1855-1	Уніфлекс Вент ЕПВ	м2	36,11	<u>94.03</u> -	<u>-</u> -	3395	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	& C111-1812-1 варіант 2	Матеріали покрівельні ТехноНІКОЛЬ, Техноеласт ЕКП	м2	36,11	<u>192.80</u> -	<u>-</u> -	6962	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парпети, звиси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	100м2	0,22736	<u>15434.31</u> 14420,75	<u>236.71</u> 78,49	3509	3279	<u>54</u> 18	<u>132.8000</u> 0,5247	<u>30.19</u> 0,12
23	& C111-1801-2 варіант 1	Сталь листова оцинкована, т=0,8 мм, з полімерним покриттям	м2	22,736	<u>358.12</u> -	<u>-</u> -	8142	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Утеплення парапету з внутрішньої сторони (14,5 м2)									
24	КБ26-35-5	Теплоізоляція виробами з пінопласту насухо	1 м3	0,725	<u>1818.14</u> 1814,36	<u>-</u> -	1318	1315	<u>-</u> -	<u>15.1500</u> -	<u>10.98</u> -
25	& C114-97-1М3 варіант 8	Плити теплоізоляційні з пінополістиролу екструдованого XPS Carbon Eco, 30 кг/м3, т=50 мм	м3	0,75	<u>4009.20</u> -	<u>-</u> -	3007	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	& C1545-142-2 варіант 2	Тарілчастий фасадний дюбель, 100 мм	шт	72,5	<u>4.93</u> -	<u>-</u> -	357	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	КБ15-36-2	Поліпшене штукатурення розчином по каменю стін вручну	100м2	0,145	<u>13365.92</u> 13163,22	<u>195.06</u> 162,43	1938	1909	<u>28</u> 24	<u>101.2400</u> 1,5228	<u>14.68</u> 0,22
28	C111-1891-1 варіант 3	Суміші сухі штукатурні МП-75	кг	290	<u>13.53</u> -	<u>-</u> -	3924	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	КР8-31-5	Улаштування додаткового шару покриття з рулонних покрівельних матеріалів	100м2	0,23	<u>8172.29</u> 967,66	<u>27.74</u> 25,62	1880	223	<u>6</u> 6	<u>8.0800</u> 0,2244	<u>1.86</u> 0,05
30	& C111-1812-1 варіант 3	Матеріали покрівельні ТехноНІКОЛЬ, Техноеласт ЕПП	м2	23	<u>178.52</u> -	<u>-</u> -	4106	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					164315	23910	<u>5993</u> 2438		<u>220.49</u> 17,75
		Разом будівельні роботи, грн.					164315				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					134412				
		всього заробітна плата, грн.					26348				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14513				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					28,13				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5347				
		Всього будівельні роботи, грн.					178828				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					178828				
		Розділ 2. Водостічна система Ruukki									
31	КР8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і ліжок з готових елементів	100м	0,18	<u>6629.91</u>	-	1193	1193	-	<u>55.3600</u>	<u>9.96</u>
					6629.91	-			-	-	-
32	& C130-1098-10	Водоприймальна воронка	шт	1	<u>480.17</u>	-	480	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
33	& C130-1098-10	Воронка ULTRA парасетна, 110 мм	шт	2	<u>736.19</u>	-	1472	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
34	& C130-1098-1-Й	Труба водостічна Ruukki , 125/90	м	18,72	<u>242.51</u>	-	4540	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
35	& C111-839-10	Відвід Ruukki, 125/90	шт	1	<u>222.70</u>	-	223	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
36	& C113-1-5403	Хомут універсальний для труби 125/90 Ruukki	шт	9	<u>73.28</u>	-	660	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
37	& C111-1361-2	Дюбель для хомута труби Ruukki 125/90	шт	9	<u>60.44</u>	-	544	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					9112	1193	-		<u>9.96</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					9112				-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7919				
		всього заробітна плата, грн.					1193				
		Загальновиробничі витрати, грн.					632				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,2				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					227				
		Всього будівельні роботи, грн.					9744				

		Всього по розділу 2					9744				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 3. Влаштування підвісної стелі									
38	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	1,443	<u>16216.15</u> 16183,82	<u>4.72</u> 4,21	23400	23353	<u>7</u> 6	<u>139.9500</u> 0,0333	<u>201.95</u> 0,05
39	& С1110-172-4 варіант 2	Т- профіль основний направляючий для каркасу стелі "Армстронг"	пм	137,085	<u>55.58</u> -	<u>-</u> -	7619	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	& С126-1211-3 варіант 2	Поперечний профіль С - PQ120 (L=1,2 м.)	шт.	274,17	<u>39.61</u> -	<u>-</u> -	10860	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	& С126-1211-4 варіант 2	Поперечний профіль С - PQ 60 (L=0,6 м.)	шт.	137,085	<u>20.17</u> -	<u>-</u> -	2765	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	& С126-1211-1 варіант 2	Пристінний профіль С - RWL L- кутик	п.м.	155,844	<u>30.13</u> -	<u>-</u> -	4696	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	& С111-136-6	Дюбель монтажный 6/42	шт	428,571	<u>0.68</u> -	<u>-</u> -	291	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	& С111-1859-2 варіант 2	Підвіс для профілів із затискачем	шт	115,44	<u>12.96</u> -	<u>-</u> -	1496	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	& С126-1300-8-1 варіант 2	Тяга підвісу	шт	115,44	<u>7.88</u> -	<u>-</u> -	910	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	1,443	<u>1948.30</u> 1940,44	<u>7.86</u> 7,01	2811	2800	<u>11</u> 10	<u>16.7800</u> 0,0555	<u>24.21</u> 0,08
47	& С126-1095-3 варіант 4	Підвісна стеля типу "Армстронг" BioGuard, 600x600x15 мм	м2	151,515	<u>375.89</u> -	<u>-</u> -	56953	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					111801	26153	<u>18</u> 16		<u>226.16</u> 0,13
		Разом будівельні роботи, грн.					111801				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					85630				
		всього заробітна плата, грн.					26169				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14159				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					27,16				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5159				
		Всього будівельні роботи, грн.					125960				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 3					125960				
		Розділ 4. Підлоги									
48	КБ11-11-7	Улаштування стяжок легкобетонних товщиною 20 мм	100м2	1,443	<u>14517.97</u> 7720,75	<u>146.25</u> 130,42	20949	11141	<u>211</u> 188	<u>71.1000</u> 1,0323	<u>102.6</u> 1,49
49	КБ11-11-8 к=8	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини легкобетонних стяжок до т=60 мм	100м2	1,443	<u>14733.10</u> 1320,45	<u>301.94</u> 269,26	21260	1905	<u>436</u> 389	<u>12.1600</u> 2,1312	<u>17.55</u> 3,08
50	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	1,443	<u>12870.61</u> 6108,19	<u>146.25</u> 130,42	18572	8814	<u>211</u> 188	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>81.17</u> 1,49
51	КБ11-11-2 К=2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до т=30 мм	100м2	1,443	<u>3745.67</u> 408,30	<u>75.48</u> 67,32	5405	589	<u>109</u> 97	<u>3.7600</u> 0,5328	<u>5.43</u> 0,77
52	КБ11-11-15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Thomsit DG товщиною 5 мм	100м2	1,443	<u>7247.41</u> 6818,37	<u>23.59</u> 21,04	10458	9839	<u>34</u> 30	<u>62.7900</u> 0,1665	<u>90.61</u> 0,24
53	КБ11-11-16 к=2	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Thomsit DG до т=3 мм	100м2	-1,443	<u>1126.57</u> 1114,13	<u>9.44</u> 8,41	-1626	-1608	<u>-14</u> -12	<u>10.2600</u> 0,0666	<u>-14.81</u> -0,1
54	C111-2014-6 варіант 2	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	28,43	<u>45.92</u> -	<u>-</u> -	1306	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
55	C111-2005-11 варіант 2	Самовирівнювальна гіпсово-цементна суміш Thomsit DG	кг	779,22	<u>27.63</u> -	<u>-</u> -	21530	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
56	КБ11-23-2	Улаштування покриттів безшовних епоксидних товщиною до 5 мм	100м2	1,443	<u>17879.42</u> 16278,23	<u>1331.18</u> 1221,90	25800	23489	<u>1921</u> 1763	<u>109.8100</u> 11,2528	<u>158.46</u> 16,24
57	C1550-61 варіант 3	Пісок кварцевий фракція 0,5 мм	кг	144,3	<u>25.82</u> -	<u>-</u> -	3726	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
58	C111-2014-6 варіант 2	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	28,86	<u>45.92</u> -	<u>-</u> -	1325	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
59	& C111-2008-5-1 варіант 2	Двокомпонентне епоксидне покриття MAPEFLOOR SYSTEM 33	кг	288,6	<u>2148.83</u> -	<u>-</u> -	620152	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
60	C1550-61 варіант 4	Пісок кварцевий фракція 0,25 мм	кг	288,6	<u>25.82</u> -	<u>-</u> -	7452	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
61	КБ11-43-3	Улаштування полімерних плінтусів	100м	1,14	<u>7177.04</u> 1512,88	<u>3.15</u> 2,80	8182	1725	<u>4</u> 3	<u>12.3400</u> 0,0222	<u>14.07</u> 0,03
62	C111-829-1 варіант 3	Профіль настінний-галтель Dollken НК 100/100 мм (з кутниками та з'єднувачами)	м	115,14	<u>113.09</u> -	<u>-</u> -	13021	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
63	& C111-140-2	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками	шт	170	<u>0.63</u> -	<u>-</u> -	107	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 4					777619	55894	<u>2912</u> 2646		<u>455.08</u> 23,24
		Разом будівельні роботи, грн.					777619				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					718813				
		всього заробітна плата, грн.					58540				
		Загальновиробничі витрати, грн.					30683				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					57,38				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10904				
		Всього будівельні роботи, грн.					808302				

		Всього по розділу 4					808302				
		Розділ 5. Внутрішні оздоблювальні роботи									
64	КБ15-56-3	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	2,871	<u>5035.50</u> 4845,15	<u>4.72</u> 4,21	14457	13910	<u>14</u> 12	<u>39.5200</u> 0,0333	<u>113.46</u> 0,1
65	С1555-154	Ґрунтовка адгезійна Ceresit СТ 19 Бетонконтакт	кг	100,485	<u>91.85</u> -	<u>-</u> -	9230	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
66	С111-1891-1 варіант 3	Суміші сухі штукатурні МП-75	кг	2871	<u>13.53</u> -	<u>-</u> -	38845	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
67	КБ15-56-3	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	2,871	<u>5035.50</u> 4845,15	<u>4.72</u> 4,21	14457	13910	<u>14</u> 12	<u>39.5200</u> 0,0333	<u>113.46</u> 0,1
68	С1555-154 варіант 5	Ґрунтовка адгезійна KNAUF "Тифенгрунд"	кг	28,71	<u>33.97</u> -	<u>-</u> -	975	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
69	& С1113-1196-1 варіант 1	Шпаклівка Knauf HP FINISH	кг	516,78	<u>12.34</u> -	<u>-</u> -	6377	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
70	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	2,871	<u>4480.73</u> 4407,04	<u>1.57</u> 1,40	12864	12653	<u>5</u> 4	<u>38.1100</u> 0,0111	<u>109.41</u> 0,03
71	С1555-154 варіант 5	Ґрунтовка адгезійна KNAUF "Тифенгрунд"	кг	28,71	<u>33.97</u> -	<u>-</u> -	975	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	& C1550-251-1 варіант 1	Напівглянцева фарба Mapei Dursilite Gloss	кг	100,485	<u>446.75</u> -	<u>-</u> -	44892	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					143072	40473	<u>33</u> 28		<u>336.33</u> 0,23
		Разом будівельні роботи, грн.					143072				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					102566				
		всього заробітна плата, грн.					40501				
		Загальновиробничі витрати, грн.					21428				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					40,39				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7673				
		Всього будівельні роботи, грн.					164500				

		Всього по розділу 5					164500				
73	КБ10-20-4	Розділ 6. Вікна Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	1,9032	<u>11751.40</u> 10950,75	<u>762.29</u> 549,05	22365	20841	<u>1451</u> 1045	<u>86.6700</u> 4,2229	<u>164.95</u> 8,04
74	& C123-1201-3 варіант 2	Блоки віконні з посиленого 5-ти камерного профілю, із заповненням склопакетом опором теплопередачі R=0 ,9 м2K/Вт	м2	190,32	<u>5997.18</u> -	<u>-</u> -	1141383	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
75	& C1545-44-1-4Щ	Дюбель-шуруп, 100x10 мм	шт	529	<u>6.63</u> -	<u>-</u> -	3507	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
76	& C111-1613-4	Герметик універсальний силіконовий.	л	18,65	<u>262.07</u> -	<u>-</u> -	4888	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
77	C1550-38 варіант 1	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	55	<u>274.36</u> -	<u>-</u> -	15090	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 6					1187233	20841	<u>1451</u> 1045		<u>164.95</u> 8,04
		Разом будівельні роботи, грн.					1187233				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1164941				
		всього заробітна плата, грн.					21886				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11263				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					20,76				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3944				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					1198496				

		Всього по розділу 6					1198496				
		Розділ 7. Двері									
		Дверні блоки внутрішні склянні, з алюмінієвого профілю, з доводчиком									

78	КБ10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,0567	<u>14981.82</u> 9494,57	<u>5429.41</u> 1741,90	849	538	<u>308</u> 99	<u>79,2800</u> 11,0550	<u>4.5</u> 0,63
79	& С121-1250-1-1 варіант 7	Дверні блоки з алюмінієвого профілю з порошковим покриттям, індивідуального виготовлення (в комплекті)	м2	5,67	<u>12831.62</u> -	<u>-</u> -	72755	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
80	& С1545-44-1-4Щ	Дюбель-шуруп, 100x10 мм	шт	21	<u>6.63</u> -	<u>-</u> -	139	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
81	С1550-38 варіант 1	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	1	<u>274.36</u> -	<u>-</u> -	274	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 7					74017	538	<u>308</u> 99		<u>4.5</u> 0,63
		Разом будівельні роботи, грн.					74017				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					73171				
		всього заробітна плата, грн.					637				
		Загальновиробничі витрати, грн.					331				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,61				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					117				
		Всього будівельні роботи, грн.					74348				

		Всього по розділу 7					74348				
		Разом прямі витрати по кошторису					2467169	169002	<u>10715</u> 6272		<u>1417.47</u> 50,02
		Разом будівельні роботи, грн.					2467169				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2287452				
		всього заробітна плата, грн.					175274				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					93009				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					175,63				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					33371				
		Всього будівельні роботи, грн.					2560178				

		Всього по кошторису					2560178				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1643,12				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					208645				

Склав

Семен КУМИШ

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Катерина МІЛЬКО

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»
21 - 3760

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-05-05/К31

на конструкції залізобетонні

Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №8

Основа:
креслення (специфікації) № К31

Кошторисна вартість 887,074 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,9655 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 249,642 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Отвір ПР1									
1	КБ46-34-4	Розбирання цегляних стін	м3	1,935	<u>1778.65</u> 1320,89	<u>457.76</u> 165,88	3442	2556	<u>886</u> 321	<u>11.7100</u> 1,3915	<u>22.66</u> 2,69
2	КБ46-4-3	Підсилення цегляних стін стальними швелерами	т	0,1417	<u>54138.43</u> 33777,51	<u>1034.64</u> 330,79	7671	4786	<u>147</u> 47	<u>307.1800</u> 2,2164	<u>43.53</u> 0,31
3	& С111-1841-12	Сталь швелерна N12	т	0,1474	<u>44162.13</u> -	<u>-</u> -	6509	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4	КБ46-4-2	Підсилення цегляних стін металевим каркасом	т	0,369	<u>48469.86</u> 36848,70	<u>8728.39</u> 2292,12	17885	13597	<u>3221</u> 846	<u>296.1400</u> 15,3799	<u>109.28</u> 5,68
5	С111-991 варіант 1	Прокат сталевий кутовий, 50х6 мм	т	0,16855	<u>32941.40</u> -	<u>-</u> -	5552	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	& С111-1804-8	Сталь листовая товщ. 8 мм	т	0,2794	<u>45938.15</u> -	<u>-</u> -	12835	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0666	<u>68996.64</u> -	<u>-</u> -	4595	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	C111-1153 варіант 2	Шпилька, діаметр 16 мм	т	0,03785	<u>41134.59</u>	-	1557	-	-	-	-
9	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,2355	<u>1465.23</u> 648,17	<u>85.42</u> 8,78	345	153	<u>20</u> 2	<u>4.7800</u> 0,0720	<u>1.13</u> 0,02
10	КБ13-26-6 К=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,2355	<u>4784.58</u> 968,49	<u>128.09</u> 19,66	1127	228	<u>30</u> 5	<u>7.2400</u> 0,1608	<u>1.71</u> 0,04
11	КБ15-57-1	Штукатурення по сітці металевих конструкцій перемичок	100м2	0,0265	<u>36863.93</u> 17141,97	<u>451.25</u> 397,73	977	454	<u>12</u> 11	<u>146.5000</u> 3,7244	<u>3.88</u> 0,1
12	КБ15-46-2	Просте штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	0,115	<u>13320.43</u> 9265,20	<u>257.72</u> 227,14	1532	1065	<u>30</u> 26	<u>78.2600</u> 2,1293	<u>9</u> 0,24
Разом прямі витрати по розділу 1							64027	22839	<u>4346</u> 1258		<u>191.19</u> 9,08
Разом будівельні роботи, грн.							64027				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							36842				
всього заробітна плата, грн.							24097				
Загальновиробничі витрати, грн.							12725				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							23,93				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							4549				
Всього будівельні роботи, грн.							76752				

Всього по розділу 1							76752				
Розділ 2. Отвір ПР2											
13	КБ46-34-4	Розбирання цегляних стін	м3	1,313	<u>1778.65</u> 1320,89	<u>457.76</u> 165,88	2335	1734	<u>601</u> 218	<u>11.7100</u> 1,3915	<u>15.38</u> 1,83
14	КБ46-4-3	Підсилення цегляних стін стальними швелерами	т	0,064	<u>54138.43</u> 33777,51	<u>1034.64</u> 330,79	3465	2162	<u>66</u> 21	<u>307.1800</u> 2,2164	<u>19.66</u> 0,14
15	& C111-1841-12	Сталь швелерна N12	т	0,06658	<u>44162.13</u> -	-	2940	-	-	-	-
16	КБ46-4-2	Підсилення цегляних стін металевим каркасом	т	0,19155	<u>48469.86</u> 36848,70	<u>8728.39</u> 2292,12	9284	7058	<u>1672</u> 439	<u>296.1400</u> 15,3799	<u>56.73</u> 2,95
17	C111-992 варіант 1	Прокат сталевий кутовий, 75х6 мм	т	0,06163	<u>32941.40</u> -	-	2030	-	-	-	-
18	& C111-1804-8	Сталь листова товщ. 8 мм	т	0,09847	<u>45938.15</u> -	-	4524	-	-	-	-
19	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,02497	<u>68996.64</u> -	-	1723	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	С111-1153 варіант 2	Шпилька, діаметр 16 мм	т	0,0142	<u>41134.59</u> -	<u>-</u> -	584	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0894	<u>1465.23</u> 648,17	<u>85.42</u> 8,78	131	58	<u>8</u> 1	<u>4.7800</u> 0,0720	<u>0.43</u> 0,01
22	КБ13-26-6 К=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,0894	<u>4784.58</u> 968,49	<u>128.09</u> 19,66	428	87	<u>11</u> 2	<u>7.2400</u> 0,1608	<u>0.65</u> 0,01
23	КБ15-57-1	Штукатурення по сітці металевих конструкцій перемичок	100м2	0,008	<u>36863.93</u> 17141,97	<u>451.25</u> 397,73	295	137	<u>4</u> 3	<u>146.5000</u> 3,7244	<u>1.17</u> 0,03
24	КБ15-46-2	Просте штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	0,052	<u>13320.43</u> 9265,20	<u>257.72</u> 227,14	693	482	<u>13</u> 12	<u>78.2600</u> 2,1293	<u>4.07</u> 0,11
Разом прямі витрати по розділу 2							28432	11718	<u>2375</u> 696		<u>98.09</u> 5,08
Разом будівельні роботи, грн.							28432				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							14339				
всього заробітна плата, грн.							12414				
Загальновиробничі витрати, грн.							6558				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							12,34				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2343				
Всього будівельні роботи, грн.							34990				

Всього по розділу 2							34990				
Розділ 3. Отвір для прокладки інженерних комунікацій											
25	КБ46-34-4	Розбирання цегляних стін	м3	3,006	<u>1778.65</u> 1320,89	<u>457.76</u> 165,88	5347	3971	<u>1376</u> 499	<u>11.7100</u> 1,3915	<u>35.2</u> 4,18
26	КБ46-4-3	Підсилення цегляних стін стальними швелерами	т	1,08	<u>54138.43</u> 33777,51	<u>1034.64</u> 330,79	58470	36480	<u>1117</u> 357	<u>307.1800</u> 2,2164	<u>331.75</u> 2,39
27	& С111-1841-12 варіант 1	Сталь швелерна N20	т	1,12356	<u>44162.13</u> -	<u>-</u> -	49619	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	КБ46-4-2	Підсилення цегляних стін металевим каркасом	т	0,88074	<u>48469.86</u> 36848,70	<u>8728.39</u> 2292,12	42689	32454	<u>7687</u> 2019	<u>296.1400</u> 15,3799	<u>260.82</u> 13,55
29	& С111-1804-8	Сталь листовая товщ. 8 мм	т	0,58716	<u>45938.15</u> -	<u>-</u> -	26973	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,2097	<u>68996.64</u> -	<u>-</u> -	14469	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	С111-1153 варіант 2	Шпилька, діаметр 16 мм	т	0,11934	<u>41134.59</u>	<u>-</u>	4909	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
32	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,6858	<u>1465.23</u> 648,17	<u>85.42</u> 8,78	1005	445	<u>59</u> 6	<u>4.7800</u> 0,0720	<u>3.28</u> 0,05
33	КБ13-26-6 К=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,6858	<u>4784.58</u> 968,49	<u>128.09</u> 19,66	3281	664	<u>88</u> 13	<u>7.2400</u> 0,1608	<u>4.97</u> 0,11
34	КБ15-57-1	Штукатурення по сітці металевих конструкцій перемичок	100м2	0,1314	<u>36863.93</u> 17141,97	<u>451.25</u> 397,73	4844	2252	<u>59</u> 52	<u>146.5000</u> 3,7244	<u>19.25</u> 0,49
35	КБ15-46-2	Просте штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	0,1314	<u>13320.43</u> 9265,20	<u>257.72</u> 227,14	1750	1217	<u>34</u> 30	<u>78.2600</u> 2,1293	<u>10.28</u> 0,28
Разом прямі витрати по розділу 3							213356	77483	<u>10420</u> 2976		<u>665.55</u> 21,05
Разом будівельні роботи, грн.							213356				
в тому числі:							125453				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							80459				
всього заробітна плата, грн.							43138				
Загальновиробничі витрати, грн.							82,12				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							15601				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							256494				

Всього по розділу 3							256494				
Розділ 4. Ремонтно-відновлювальні заходи											
п.1											
36	КБ13-44-7	Очищення поверхонь щітками	м2	50	<u>27.15</u> 27,15	<u>-</u> -	1358	1358	<u>-</u> -	<u>0.2500</u> -	<u>12.5</u> -
37	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,5	<u>1465.23</u> 648,17	<u>85.42</u> 8,78	733	324	<u>43</u> 4	<u>4.7800</u> 0,0720	<u>2.39</u> 0,04
38	КБ13-26-6 К=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,5	<u>4784.58</u> 968,49	<u>128.09</u> 19,66	2392	484	<u>64</u> 10	<u>7.2400</u> 0,1608	<u>3.62</u> 0,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		п.2-3									
39	КР3-10-1	Забивання тріщин у цегляних стінах цементним розчином	10 м	5	<u>755.62</u> 739,89	<u>15.73</u> 14,02	3778	3699	<u>79</u> 70	<u>6.4800</u> 0,1110	<u>32.4</u> 0,56
40	& С1555-1016-21	Вапняно-цементна ремонтна суміш Маре-Antique F21	кг	2	<u>114.73</u> -	<u>-</u> -	229	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	КБ13-24-1	Захист бетонних поверхонь тріщиностійкими покриттями	100м2	0,05	<u>2967.88</u> 409,34	<u>64.05</u> 9,83	148	20	<u>3</u> -	<u>3.0600</u> 0,0804	<u>0.15</u> -
		п.4									
42	КБ7-57-14	Чеканення і розшивання швів цокольних панелей з внутрішньої сторони розчином	100м шва	0,45	<u>1363.98</u> 1280,23	<u>29.40</u> 11,41	614	576	<u>13</u> 5	<u>10.6900</u> 0,0931	<u>4.81</u> 0,04
43	КБ7-19-1	Заповнення вертикальних швів стінових панелей цементним розчином	100м шва	0,45	<u>6626.16</u> 3924,37	<u>163.80</u> 63,59	2982	1766	<u>74</u> 29	<u>34.3700</u> 0,5187	<u>15.47</u> 0,23
		п.5									
44	КБ7-45-2 к дем.=0,8	(Демонтаж) Укладання панелей перекриття з обпиранням по контуру площею до 15 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	100шт	0,2	<u>64357.01</u> 36240,34	<u>28116.67</u> 12215,20	12871	7248	<u>5623</u> 2443	<u>309.7200</u> 95,0142	<u>61.94</u> 19
45	КБ46-28-2	Влаштування ніш в цегляних стінах глибиною до 25 см	10м2	0,08	<u>11116.79</u> 6857,65	<u>4259.14</u> 1543,37	889	549	<u>340</u> 123	<u>60.0600</u> 12,9470	<u>4.8</u> 1,04
46	КБ9-71-1	Виготовлення монорейок, балок та інших подібних конструкцій промислових будівель	т	4,2	<u>6488.21</u> 4570,53	<u>1693.59</u> 360,93	27250	19196	<u>7113</u> 1516	<u>37.2800</u> 2,5290	<u>156.58</u> 10,62
47	& С111-1841-30	Сталь швелерна N30	т	4,284	<u>44162.13</u> -	<u>-</u> -	189191	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	КБ9-18-1	Монтаж одиночних підкранових балок на відмітці до 25 м масою до 1 т	т	4,2	<u>7208.12</u> 2645,84	<u>4003.65</u> 1611,67	30274	11113	<u>16815</u> 6769	<u>22.8800</u> 10,7232	<u>96.1</u> 45,04
49	КБ6-22-12	Улаштування перекриттів по сталевих балках і монолітних ділянок при збірному залізобетонному перекритті площею більше 5 м2, приведеною товщиною понад 150 мм до 200 мм	100м3	0,18	<u>175545.04</u> 86628,37	<u>17562.88</u> 8177,09	31598	15593	<u>3161</u> 1472	<u>758.7000</u> 59,7528	<u>136.57</u> 10,76
50	& С1424-11250	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25 [В25 , М350], крупність заповнювача 20-40 мм	м3	18,27	<u>3771.54</u> -	<u>-</u> -	68906	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	& С111-1155-516	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А500С, діаметр 16 мм	т	1	<u>31761.82</u> -	<u>-</u> -	31762	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	C124-39	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 16-18 мм	т	1	<u>5675.17</u> -	<u>-</u> -	5675	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	& C111-1155-210	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А240С, діаметр 10 мм	т	0,3	<u>31761.82</u> -	<u>-</u> -	9529	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
54	C124-36	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 10 мм	т	0,3	<u>7188.44</u> -	<u>-</u> -	2157	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
55	& C111-913-14	Фіксатори арматури пластмасові	шт	462	<u>0.91</u> -	<u>-</u> -	420	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
56	КБ46-27-2	Влаштування отворів КБ арк. 6 (Блок 8) Пробивання прорізів в конструкціях з бетону	м3	0,231	<u>8221.54</u> 4483,85	<u>3737.69</u> 1354,41	1899	1036	<u>863</u> 313	<u>39.2700</u> 11,3619	<u>9.07</u> 2,62
57	КБ46-27-3	Пробивання прорізів в конструкціях з цегли	м3	0,184	<u>2852.82</u> 1997,01	<u>855.81</u> 310,12	525	367	<u>158</u> 57	<u>17.4900</u> 2,6015	<u>3.22</u> 0,48
58	КБ46-4-2	Підсилення отворів металевим каркасом	т	0,1531	<u>48469.86</u> 36848,70	<u>8728.39</u> 2292,12	7421	5642	<u>1336</u> 351	<u>296.1400</u> 15,3799	<u>45.34</u> 2,35
59	& C111-992-Ц	Прокат сталевий кутовий 75х5 мм	т	0,1531	<u>32941.40</u> -	<u>-</u> -	5043	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
60	КБ15-57-2	Поліпшене штукатурення по сітці стелі без улаштування каркаса Посилення плит перекриття КБ арк. 7 (Блок 8)	100м2	0,0264	<u>40311.73</u> 19698,63	<u>465.50</u> 410,28	1064	520	<u>12</u> 11	<u>168.3500</u> 3,8421	<u>4.44</u> 0,1
61	КБ46-35-2	Розбирання монолітних залізобетонних перекриттів	м3	0,145	<u>3269.61</u> 1950,31	<u>1233.96</u> 447,14	474	283	<u>179</u> 65	<u>17.2900</u> 3,7510	<u>2.51</u> 0,54
62	КБ46-1-5	Підсилення перекриття зверху залізобетоном	м3	1,84	<u>11070.33</u> 4182,44	<u>3174.24</u> 1156,27	20369	7696	<u>5841</u> 2128	<u>34.5000</u> 9,1939	<u>63.48</u> 16,92
63	C124-25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,1932	<u>32155.89</u> -	<u>-</u> -	6213	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
64	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,1342	<u>32155.89</u> -	<u>-</u> -	4315	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					470079	77470	<u>41717</u> 15366		<u>655.39</u> 110,42
		Разом будівельні роботи, грн.					470079				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					350892				
		всього заробітна плата, грн.					92836				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					48758 91,26 17343 518837				
		Всього по розділу 4					518837				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					775894 775894 527526 209806 111180 209,65 39836 887074	189510	<u>58858</u> 20296		<u>1610,22</u> 145,63
		Всього по кошторису					887074				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					1965,5 249642				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Семен КУМИШ

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Катерина МІЛЬКО

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»
21 - 3760

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-05-06/АР1

на «чисті» приміщення

Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №8

Основа:
креслення (специфікації) № АР1

Кошторисна вартість 8049,225 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 4,76764 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 584,655 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Двері ("чисті" приміщення)									
1	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,5243	<u>29754.06</u>	-	15600	15595	-	<u>235.4200</u>	<u>123.43</u>
					29745,32	-			-	-	-
2	& С121-251-1-1К варіант 18	Герметичний дверний блок, одностулковий, суцільний, з уніфікованих елементів: зовнішня оболонка - сталевий оцинкований лист з полімерним покриттям, з тепло-звукоізоляційного наповнювачем, відноситься до класу негорючих матеріалів, 810х2155 мм	шт	2	<u>29221.18</u>	-	58442	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	& С121-251-1-1К варіант 19	Герметичний дверний блок, одностулковий, суцільний, з уніфікованих елементів: зовнішня оболонка - сталевий оцинкований лист з полімерним покриттям, з тепло-звукоізоляційного наповнювачем, відноситься до класу негорючих матеріалів, 910х2155 мм	шт	1	<u>32738.98</u>	-	32739	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	& C121-251-1-1K варіант 20	Герметичний дверний блок, одностулковий, суцільний, з уніфікованих елементів: зовнішня оболонка - сталевий оцинкований лист з полімерним покриттям, з тепло-звукоізоляційного наповнювачем, відноситься до класу негорючих матеріалів, 1010x2155 мм	шт	3	<u>36360.58</u> -	<u>-</u> -	109082	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	& C121-251-1-1K варіант 21	Герметичний дверний блок, одностулковий, суцільний, з уніфікованих елементів: зовнішня оболонка - сталевий оцинкований лист з полімерним покриттям, з тепло-звукоізоляційного наповнювачем, відноситься до класу негорючих матеріалів, 1210x2155 мм	шт	5	<u>44458.18</u> -	<u>-</u> -	222291	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	& C121-251-1-1K варіант 22	Герметичний дверний блок, одностулковий, засклений, з уніфікованих елементів: зовнішня оболонка - сталевий оцинкований лист з полімерним покриттям, з тепло-звукоізоляційного наповнювачем, відноситься до класу негорючих матеріалів, 910x2155 мм	шт	3	<u>34042.18</u> -	<u>-</u> -	102127	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	& C121-251-1-1K варіант 23	Герметичний дверний блок, одностулковий, суцільний, з уніфікованих елементів: зовнішня оболонка - сталевий оцинкований лист з полімерним покриттям, з тепло-звукоізоляційного наповнювачем, відноситься до класу негорючих матеріалів, 1010x2155 мм	шт	3	<u>37798.18</u> -	<u>-</u> -	113395	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	& C121-251-1-1K варіант 24	Герметичний дверний блок, одностулковий, засклений, з уніфікованих елементів: зовнішня оболонка - сталевий оцинкований лист з полімерним покриттям, з тепло-звукоізоляційного наповнювачем, відноситься до класу негорючих матеріалів, 1110x2155 мм	шт	3	<u>41950.18</u> -	<u>-</u> -	125851	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	& C121-251-1-1K варіант 25	Герметичний дверний блок, одностулковий, засклений, з уніфікованих елементів: зовнішня оболонка - сталевий оцинкований лист з полімерним покриттям, з тепло-звукоізоляційного наповнювачем, відноситься до класу негорючих матеріалів, 1210x2155 мм	шт	3	<u>46558.18</u> -	<u>-</u> -	139675	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	C1550-38	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	21	<u>222.09</u>	-	4664	-	-	-	-
11	& C111-623-55-B1 варіант 1	Кріплення анкерні	шт	138	<u>15.42</u>	-	2128	-	-	-	-
12	KB10-21-2	Установлення доводчиків	100шт	0,23	<u>7834.64</u>	-	1802	1802	-	<u>70.3100</u>	<u>16.17</u>
13	C111-961 варіант 1	Доводчик (закривач) дверей	шт	23	<u>985.84</u>	-	22674	-	-	-	-
14	KB10-21-2	Установлення демпферів механічних	100шт	0,23	<u>7834.64</u>	-	1802	1802	-	<u>70.3100</u>	<u>16.17</u>
15	C111-961 варіант 2	Демпфер (ущільнювач дверей механічний)	шт	23	<u>209.62</u>	-	4821	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					957093	19199	-		<u>155.77</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					957093				-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					937894				
		всього заробітна плата, грн.					19199				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10022				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					18,69				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3552				
		Всього будівельні роботи, грн.					967115				

		Всього по розділу 1					967115				
16	KB10-20-2	Розділ 2. Вікна ("чисті" приміщення) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,567	<u>18934.04</u>	-	10736	10710	-	<u>149.5000</u>	<u>84.77</u>
					18889,33	-			-	-	-
17	& C123-1-1-7 варіант 2	Блок віконний, індивідуального виготовлення, з жалюзіями	м2	56,7	<u>7193.61</u>	-	407878	-	-	-	-
18	C1550-38	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	28	<u>222.09</u>	-	6219	-	-	-	-
19	& C1546-101-С варіант 1	Герметик силіконовий.	л	8,505	<u>595.61</u>	-	5066	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	& С111-623-55-В1 варіант 1	Кріплення анкерні	шт	286	<u>15.42</u> -	<u>-</u> -	4410	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					434309	10710	<u>-</u> -		<u>84.77</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					434309				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					423599				
		всього заробітна плата, грн.					10710				
		Загальноновиробничі витрати, грн.					5516				
		трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год.					10,17				
		заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.					1933				
		Всього будівельні роботи, грн.					439825				

		Всього по розділу 2					439825				
		Розділ 3. Стіни та стеля									
21	КБ34-62-1	стеля Улаштування каркаса стелі	100м2	3,52	<u>35116.91</u> 35103,00	<u>-</u> -	123612	123563	<u>-</u> -	<u>300.0000</u> -	<u>1056</u> -
22	& С112-91-2 варіант 2	Стельовий несучий направляючий профіль, фарбований порошковою фарбою інд. виготовлення	м	700	<u>89.08</u> -	<u>-</u> -	62356	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	& С115-1-1 варіант 2	Шпилька оц М10	шт	464	<u>105.00</u> -	<u>-</u> -	48720	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	& С115-1-1 варіант 1	Анкер латунний М 10	шт	927	<u>21.00</u> -	<u>-</u> -	19467	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	& С111-1848-1-Е варіант 2	Гайка М10	кг	43	<u>66.62</u> -	<u>-</u> -	2865	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	С113-1789 варіант 1	Кутник металевий пофарбований	шт	927	<u>147.93</u> -	<u>-</u> -	137131	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	& С1545-11-1 варіант 3	Дюбель 6х60мм	шт	979	<u>1.89</u> -	<u>-</u> -	1850	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	& С115-1-1 варіант 3	Болт М6	шт	1858	<u>1.05</u> -	<u>-</u> -	1951	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	& С111-1848-1-Е варіант 1	Гайка М6	кг	21	<u>56.42</u> -	<u>-</u> -	1185	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	КБ34-57-3	Заповнення каркасів стель мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм	100м2	3,12	<u>4002.54</u> 4002,54	- -	12488	12488	- -	<u>36.4000</u> -	<u>113.57</u> -
31	С111-1564 варіант 1	Плити звукоізоляційні в пароізоляційній обкладці товщиною 50мм	м2	312	<u>192.46</u> -	- -	60048	-	- -	- -	- -
32	КБ34-60-15	Облицювання каркасів стель панелями	100м2	3,12	<u>11973.96</u> 11588,72	- -	37359	36157	- -	<u>104.0000</u> -	<u>324.48</u> -
33	& С111-1598-В2 варіант 1	Панель стельова "легка"	м2	312	<u>1239.93</u> -	- -	386858	-	- -	- -	- -
34	КБ34-56-1	стіни Улаштування каркасів акустичних конструкцій стін металевих	100м2	6,77	<u>15725.32</u> 15724,28	- -	106460	106453	- -	<u>143.0000</u> -	<u>968.11</u> -
35	С130-482 варіант 1	Основа, виконана з силового металевого профілю, для встановлення стінових панелей, покриття порошковою фарбою	м	366	<u>255.07</u> -	- -	93356	-	- -	- -	- -
36	& С10000-7-1-7И варіант 1	Профіль VD 28x27	м	589	<u>47.94</u> -	- -	28237	-	- -	- -	- -
37	& С112-91-2 варіант 3	Профіль стійковий	м	1219	<u>56.44</u> -	- -	68800	-	- -	- -	- -
38	& С111-1849-6-У7 варіант 1	Z-подібні кріплення	шт	1428	<u>30.60</u> -	- -	43697	-	- -	- -	- -
39	& С1545-11-1 варіант 3	Дюбель 6x60мм	шт	11374	<u>1.89</u> -	- -	21497	-	- -	- -	- -
40	& С111-1849-2-АЭ	Шуруп самонарізаючий TN 25	шт	11577	<u>0.51</u> -	- -	5904	-	- -	- -	- -
41	& С111-1849-6-У7	Шуруп самонарізаючий LN 9	шт	1313	<u>0.44</u> -	- -	578	-	- -	- -	- -
42	КБ34-60-1	Облицювання каркасів стін плитами	100м2	6,77	<u>8628.53</u> 8603,62	- -	58415	58247	- -	<u>74.4000</u> -	<u>503.69</u> -
43	С1630-1361 варіант 5	Панель стінова «лицювальна» суцільна: Н = 2500, 3000 мм.	м2	627	<u>4130.00</u> -	- -	2589510	-	- -	- -	- -
44	С1630-1361 варіант 6	Панель стінова «сендвіч» суцільна: Н = 2500, 3000 мм.	м2	50	<u>4550.00</u> -	- -	227500	-	- -	- -	- -
45	& С111-219-11-В1 варіант 2	Герметик силіконовий (0,75кг)	шт	24	<u>283.19</u> -	- -	6797	-	- -	- -	- -
46	КБ15-101-1	Установлення галтелей чистих приміщень	100м	3,1	<u>4859.67</u> 4839,12	- -	15065	15001	- -	<u>42.9000</u> -	<u>132.99</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	& С123-520-В1 варіант 1	Галтель стеля-стіна	м	310	<u>867.58</u> -	<u>-</u> -	268950	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					4430656	351909	<u>-</u> -		<u>3098.84</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					4430656				
		в тому числі:					4078747				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					351909				
		всього заробітна плата, грн.					192394				
		Загальновиробничі витрати, грн.					371,86				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					70650				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4623050				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по розділу 3					4623050				
		Розділ 4. Підлоги									
48	КБ11-18-2	Установлення мідної стрічки перед укладанням струмопровідного покриття	100м	1,84	<u>3450.99</u> 3450,99	<u>-</u> -	6350	6350	<u>-</u> -	<u>30.9700</u> -	<u>56.98</u> -
49	С130-479 варіант 1	Стрічка мідна товщ. 0,8 мм, шириною 12 мм	м	193,2	<u>40.80</u> -	<u>-</u> -	7883	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	КБ11-39-3	Улаштування покриття з ПВХ струмопровідного із зварюванням полотнищ у стиках	100м2	3,872	<u>12888.44</u> 8293,22	<u>-</u> -	49904	32111	<u>-</u> -	<u>70.0500</u> -	<u>271.23</u> -
51	& С111-220-2 варіант 1	Грунтовка струмопровідна	л	77,44	<u>568.80</u> -	<u>-</u> -	44048	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	С111-1650 варіант 2	Клей для ПВХ струмопровідний	кг	135,52	<u>475.92</u> -	<u>-</u> -	64497	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	С111-567 варіант 3	Струмопровідний лінолеум (плитка)	м2	394,944	<u>1174.50</u> -	<u>-</u> -	463862	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
54	КБ11-43-1	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на клеї	100м	2,87	<u>1597.68</u> 1597,68	<u>-</u> -	4585	4585	<u>-</u> -	<u>12.8400</u> -	<u>36.85</u> -
55	С111-609 варіант 2	Клей MS Полімер або аналог	кг	14,7805	<u>472.03</u> -	<u>-</u> -	6977	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
56	С123-350 варіант 2	Плінтус для струмопрвідного ПВХ покриття, Н=80 мм	м	289,87	<u>136.55</u> -	<u>-</u> -	39582	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					687688	43046	<u>-</u> -		<u>365.06</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					687688 644642 43046 23036 43,81 8323 710724				
		Всього по розділу 4					710724				
57	КБ21-18-16	Розділ 5. Освітлення <i>Монтаж світильників, що</i>	<i>100шт</i>	<i>0,78</i>	<i>42246.47</i>	<i>-</i>	32952	32684	-	<i>371.4800</i>	<i>289.75</i>
		<i>установлюються в підвісних стелях</i>			<i>41902.94</i>	<i>-</i>			-	-	-
58	& С1547-7-1-1К	Світильник в корпусі IP 54,LED, 4x9 Вт., 650x650 мм.	шт	72	<u>6720.00</u>	-	483840	-	-	-	-
59	& С1547-7-1-1К	Світильник аварійного освітлення в корпусі IP 54, LED, 4x9 Вт., 650x650 мм.	шт	6	<u>9100.00</u>	-	54600	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					571392	32684	-		<i>289.75</i>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					571392 538708 32684 16429 28,11 5340 587821		-		-
		Всього по розділу 5					587821				
60	КБ20-10-8	Розділ 6. Вентиляція <i>Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у верхню зону, масою до 10 кг</i>	<i>шт</i>	<i>46</i>	<i>254.93</i> <i>254,93</i>	<i>-</i> <i>-</i>	11727	11727	-	<i>2.2600</i> <i>-</i>	<i>103.96</i> <i>-</i>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	& С130-62-1-У9 варіант 6	Повітророзподілювач «Модуль» з перфорованою решіткою 623х623 (78) мм.	шт	24	<u>18648.00</u> -	<u>-</u> -	447552	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
62	& С130-62-1-У9 варіант 5	Повітророзподілювач «Модуль» з перфорованою решіткою 623х318 (78) мм.	шт	4	<u>16800.00</u> -	<u>-</u> -	67200	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
63	& С130-62-1-У9 варіант 7	Повітророзподілювач «Модуль» з перфорованою решіткою 470х470 (78) мм.	шт	10	<u>10944.00</u> -	<u>-</u> -	109440	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
64	& С130-62-1-У9 варіант 8	Повітророзподілювач «Модуль» з перфорованою решіткою 318х318 (78) мм.	шт	5	<u>8400.00</u> -	<u>-</u> -	42000	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
65	& С130-62-1-У9 варіант 9	Дифузор витяжний, 150х150 мм.	шт	3	<u>2040.00</u> -	<u>-</u> -	6120	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
66	КБ20-37-1	Установлення фільтрів чарункових	м2	12,31	<u>843.11</u> 843,11	<u>-</u> -	10379	10379	<u>-</u> -	<u>7.0400</u> -	<u>86.66</u> -
67	КБ20-10-2	Установлення блоків витяжних	шт	32	<u>305.39</u> 305,39	<u>-</u> -	9772	9772	<u>-</u> -	<u>2.5500</u> -	<u>81.6</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 6					704190	31878	<u>-</u> -		<u>272.22</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					704190				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					672312				
		всього заробітна плата, грн.					31878				
		Загальновиробничі витрати, грн.					16500				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					28,59				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5431				
		Всього будівельні роботи, грн.					720690				

		Всього по розділу 6					720690				
		Разом прямі витрати по кошторису					7785328	489426	<u>-</u> -		<u>4266.41</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					7785328				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7295902				
		всього заробітна плата, грн.					489426				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					263897 501,23 95229 8049225				
		----- Всього по кошторису					8049225				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					4767,64 584655				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Семен КУМИШ

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Катерина МІЛЬКО

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»
21 - 3760

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-05-08/ВК1

на водопровід та каналізацію

Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №8

Основа:
креслення (специфікації) № 21-3760-ВК1

Кошторисна вартість 2976,593 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 4,6338 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 585,682 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Система водопостачання									
		Водомірний вузол будівлі									
1	КБ16-26-3	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 80 мм	шт	2	<u>1275.84</u> 330,54	<u>107.10</u> 31,25	2552	661	<u>214</u> 63	<u>2.7600</u> 0,2548	<u>5.52</u> 0,51
2	& С111-73-1400	Лічильник холодної води Ду64 Gross WPK-UA мм	шт.	2	<u>7145.50</u> -	<u>-</u> -	14291	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	КБ18-22-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	4	<u>59.44</u> 45,49	<u>-</u> -	238	182	<u>-</u> -	<u>0.3600</u> -	<u>1.44</u> -
4	& С1630-113-8-11 варіант 1	Манометр МПЗ-У-1	шт	4	<u>357.96</u> -	<u>-</u> -	1432	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	С1630-659	Крани триходові натяжні муфтові латунні для рідких середовищ, 11Б186к, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 15 мм	шт	4	<u>166.37</u> -	<u>-</u> -	665	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ16-15-3	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм	шт	8	<u>777.08</u> 504,34	<u>154.82</u> 48,16	6217	4035	<u>1239</u> 385	<u>4.2600</u> 0,3809	<u>34.08</u> 3,05
7	& C1630-154-9	Засувка "Батерфляй" DN 80 мм	шт	6	<u>2194.52</u> -	-	13167	-	-	-	-
8	& C113-2154-A-151 варіант 1	Фільтр сітчастий du 80мм	шт	2	<u>1475.73</u> -	-	2951	-	-	-	-
9	C1630-633 варіант 1	Крани кульові 11Б27п1, тиск 1,6 МПа, діаметр 15 мм	шт	2	<u>104.14</u> -	-	208	-	-	-	-
10	КБ22-33-5	Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром 100-250 мм	т	0,00244	<u>91588.02</u> 49953,02	<u>36576.00</u> 989,47	223	122	<u>89</u> 2	<u>353.8000</u> 8,0707	<u>0.86</u> 0,02
11	C1534-264	Переходи штамповані концентричні, діаметр умовного проходу 80х65 мм, зовнішній діаметр та товщина стінки 89х3,5-76х3,5 мм	шт	4	<u>146.07</u> -	-	584	-	-	-	-
12	C130-985	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 80 мм	шт	16	<u>329.87</u> -	-	5278	-	-	-	-
13	C130-984	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 65 мм Обв'язка бойлера 100 літрів	шт	6	<u>298.62</u> -	-	1792	-	-	-	-
14	КМ28-923-1	Монтаж електроводонагрівачів (бойлерів настінних)	шт	30	<u>1643.20</u> 1389,95	<u>97.76</u> 27,82	49296	41699	<u>2933</u> 835	<u>12.8000</u> 0,2274	<u>384</u> 6,82
15	& C1630-687-24 варіант 1	Водонагрівач (бойлер) 100л, Drazice	шт	30	<u>13298.43</u> -	-	398953	-	-	-	-
16	C1630-633 варіант 1	Крани кульові 11Б27п1, тиск 1,6 МПа, діаметр 15 мм	шт	90	<u>104.14</u> -	-	9373	-	-	-	-
17	& C113-1278-6	З'єднання "американка" Ду15	шт	60	<u>104.12</u> -	-	6247	-	-	-	-
18	C113-1808	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20х1/2" мм	шт	60	<u>57.97</u> -	-	3478	-	-	-	-
19	C113-1736 варіант 2	Трійник 1/2"в.х1/2"н.х1/2"н.	шт	30	<u>58.59</u> -	-	1758	-	-	-	-
20	& C1130-1006-B3	Клапан зворотний підпружинений різьбовий, Ду 15 (1/2 ") / 6,0 МПа / 90 С / латунь / (UKSPAR арт. 1200-15)	шт	30	<u>104.73</u> -	-	3142	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Обв'язка бойлера 50 літрів									
21	КМ28-923-1	Монтаж електроводонагрівачів (бойлерів настінних)	шт	13	<u>1643.20</u> 1389,95	<u>97.76</u> 27,82	21362	18069	<u>1271</u> 362	<u>12.8000</u> 0,2274	<u>166.4</u> 2,96
22	& С1630-687-22 варіант 1	Водонагрівач (бойлер) 50л, Drazice	шт	13	<u>9176.66</u> -	<u>-</u> -	119297	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	С1630-633 варіант 1	Крани кульові 11Б27п1, тиск 1,6 МПа, діаметр 15 мм	шт	39	<u>104.14</u> -	<u>-</u> -	4061	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	& С113-1278-6	З'єднання "американка" Ду15	шт	26	<u>104.12</u> -	<u>-</u> -	2707	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	С113-1810	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 25х1/2" мм	шт	26	<u>68.00</u> -	<u>-</u> -	1768	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	С113-1736 варіант 2	Трійник 1/2"в.х1/2"н.х1/2"н.	шт	13	<u>58.59</u> -	<u>-</u> -	762	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	& С1130-1006-В3	Клапан зворотний підпружинений різьбовий, Ду 15 (1/2 ") / 6,0 МПа / 90 С / латунь / (UKSPAR арт. 1200-15)	шт	13	<u>104.73</u> -	<u>-</u> -	1361	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	КБ16-14-12	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм	100м	3,3	<u>16367.01</u> 11186,26	<u>5160.24</u> 2928,09	54011	36915	<u>17029</u> 9663	<u>89.9000</u> 24,7574	<u>296.67</u> 81,7
29	С113-1689	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 20х3,4 мм	м	296,67	<u>42.93</u> -	<u>-</u> -	12736	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	КБ16-14-13	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм	100м	4,4	<u>14784.88</u> 11497,33	<u>3255.67</u> 1811,27	65053	50588	<u>14325</u> 7970	<u>92.4000</u> 15,2947	<u>406.56</u> 67,3
31	С113-1690	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 25х4,2 мм	м	408,76	<u>71.35</u> -	<u>-</u> -	29165	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	77	<u>407.05</u> 407,05	<u>-</u> -	31343	31343	<u>-</u> -	<u>3.5200</u> -	<u>271.04</u> -
33	& С113-439-В-4	Ізоляція для труб Thermaflex FRZ J-22 , т=13 мм	м	336,6	<u>26.76</u> -	<u>-</u> -	9007	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	& С113-439-В-5	Ізоляція для труб Thermaflex FRZ J-28 , т=13 мм	м	448,8	<u>32.12</u> -	<u>-</u> -	14415	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	& С113-2439-112 варіант 1	Клей К 414 (1л)	л	10,9	<u>372.24</u> -	<u>-</u> -	4057	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	& С113-2439-113 варіант 1	Монтажна стрічка ПВХ армується	м	1063,7	<u>10.86</u> -	<u>-</u> -	11552	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	C113-1793	Муфта діам. 25 мм	шт	220	<u>5.36</u>	<u>-</u>	1179	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
38	C113-1792	Муфта діам. 20 мм	шт	165	<u>4.03</u>	<u>-</u>	665	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
39	C113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	4760	<u>5.48</u>	<u>-</u>	26085	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
40	C113-1713	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	2040	<u>6.74</u>	<u>-</u>	13750	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
41	C113-1706	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	1088	<u>8.51</u>	<u>-</u>	9259	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
42	C113-1714	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	544	<u>12.07</u>	<u>-</u>	6566	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
43	C113-1737	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	680	<u>8.33</u>	<u>-</u>	5664	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
44	C113-1872	Настінне коліно із внутрішньою різьбою з поліпропілену діам. 20x1/2" мм Стояки холодної води	шт	680	<u>41.53</u>	<u>-</u>	28240	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
45	КБ16-14-13	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм	100м	0,91	<u>14784.88</u> 11497,33	<u>3255.67</u> 1811,27	13454	10463	<u>2963</u> 1648	<u>92.4000</u> 15,2947	<u>84.08</u> 13,92
46	C113-1690	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 25x4,2 мм	м	84,539	<u>71.35</u>	<u>-</u>	6032	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
47	КБ16-14-14	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм	100м	0,78	<u>15288.53</u> 13202,02	<u>2034.24</u> 1086,13	11925	10298	<u>1587</u> 847	<u>106.1000</u> 9,1445	<u>82.76</u> 7,13
48	C113-1691	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 32x5,4 мм	м	73,164	<u>114.88</u>	<u>-</u>	8405	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
49	КБ16-14-15	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм	100м	1,04	<u>16846.46</u> 14334,34	<u>2431.65</u> 1323,57	17520	14908	<u>2529</u> 1377	<u>115.2000</u> 11,1495	<u>119.81</u> 11,6
50	C113-1692	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 40x6,7 мм	м	97,448	<u>176.59</u>	<u>-</u>	17208	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
51	КБ16-14-16	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм	100м	0,05	<u>19393.59</u> 14417,76	<u>4850.73</u> 2805,91	970	721	<u>243</u> 140	<u>117.6000</u> 23,7433	<u>5.88</u> 1,19
52	C113-1693	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 50x8,3 мм	м	4,73	<u>335.14</u>	<u>-</u>	1585	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	КБ16-14-17	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 63 мм	100м	0,05	<u>20398.91</u> 15349,52	<u>4850.73</u> 2805,91	1020	767	<u>243</u> 140	<u>125.2000</u> 23,7433	<u>6.26</u> 1,19
54	С113-1694	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 63x10,5 мм	м	4,73	<u>455.53</u> -	<u>-</u> -	2155	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
55	КБ16-14-18	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 75 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,1	<u>24296.30</u> 17433,72	<u>6581.83</u> 3728,42	2430	1743	<u>658</u> 373	<u>142.2000</u> 31,4932	<u>14.22</u> 3,15
56	С113-1695	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 75x12,5 мм	м	9,74	<u>663.72</u> -	<u>-</u> -	6465	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
57	КБ16-14-19	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 90 мм	100м	0,15	<u>23777.76</u> 17663,21	<u>5710.74</u> 3207,11	3567	2649	<u>857</u> 481	<u>145.7000</u> 27,0649	<u>21.86</u> 4,06
58	С113-1695 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 90x15 мм	м	14,61	<u>1158.22</u> -	<u>-</u> -	16922	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
59	КБ16-14-20	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 110 мм	100м	0,28	<u>26520.62</u> 20148,43	<u>5769.50</u> 3224,38	7426	5642	<u>1615</u> 903	<u>166.2000</u> 27,1989	<u>46.54</u> 7,62
60	С113-1695 варіант 2	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 110x18,5 мм	м	27,888	<u>1600.34</u> -	<u>-</u> -	44630	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
61	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	33,6	<u>407.05</u> 407,05	<u>-</u> -	13677	13677	<u>-</u> -	<u>3.5200</u> -	<u>118.27</u> -
62	& С113-3140-2 варіант 1	Ізоляція для труб K-flex ST, 13x25 мм	м	92,82	<u>42.05</u> -	<u>-</u> -	3903	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
63	& С113-3140-3 варіант 1	Ізоляція для труб K-flex ST, 13x32 мм	м	79,56	<u>48.13</u> -	<u>-</u> -	3829	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
64	& С113-3140-4 варіант 1	Ізоляція для труб K-flex ST, 13x40 мм	м	106,08	<u>54.54</u> -	<u>-</u> -	5786	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
65	& С113-3139-22	Ізоляція для труб K-flex ST, 13x50 мм	м	5,1	<u>78.00</u> -	<u>-</u> -	398	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
66	& С113-3139-23	Ізоляція для труб K-flex ST, 13x63 мм	м	5,1	<u>94.27</u> -	<u>-</u> -	481	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
67	& С113-3139-24	Ізоляція для труб K-flex ST, 13x75 мм	м	10,2	<u>99.43</u> -	<u>-</u> -	1014	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	& C113-3139-24 варіант 1	Ізоляція для труб K-flex ST, 13x90 мм	м	15,3	<u>129.72</u> -	<u>-</u> -	1985	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
69	& C113-3139-24 варіант 2	Ізоляція для труб K-flex ST, 13x110 мм	м	28,56	<u>184.59</u> -	<u>-</u> -	5272	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
70	& C113-2439-112 варіант 1	Клей К 414 (1л)	л	4,8	<u>372.24</u> -	<u>-</u> -	1787	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
71	& C113-2439-113 варіант 1	Монтажна стрічка ПВХ армується	м	464,2	<u>10.86</u> -	<u>-</u> -	5041	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
72	C113-1793	Муфта діам. 25 мм	шт	60	<u>5.36</u> -	<u>-</u> -	322	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
73	C113-1794	Муфта діам. 32 мм	шт	39	<u>8.76</u> -	<u>-</u> -	342	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
74	C113-1795	Муфта діам. 40 мм	шт	83	<u>22.32</u> -	<u>-</u> -	1853	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
75	C113-1796	Муфта діам. 50 мм	шт	2	<u>45.80</u> -	<u>-</u> -	92	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
76	C113-1797	Муфта діам. 63 мм	шт	2	<u>79.92</u> -	<u>-</u> -	160	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
77	C113-1798	Муфта діам. 75 мм	шт	5	<u>118.35</u> -	<u>-</u> -	592	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
78	C113-1798 варіант 1	Муфта діам. 90 мм	шт	8	<u>162.36</u> -	<u>-</u> -	1299	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
79	C113-1798 варіант 2	Муфта діам. 110 мм	шт	15	<u>275.48</u> -	<u>-</u> -	4132	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
80	C113-1708	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 40 мм	шт	60	<u>28.86</u> -	<u>-</u> -	1732	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
81	C113-1716	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 40 мм	шт	30	<u>37.65</u> -	<u>-</u> -	1130	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
82	C113-1709	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	40	<u>55.77</u> -	<u>-</u> -	2231	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
83	C113-1717	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	20	<u>64.95</u> -	<u>-</u> -	1299	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
84	C113-1710	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 63 мм	шт	20	<u>104.33</u> -	<u>-</u> -	2087	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
85	C113-1718	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 63 мм	шт	15	<u>142.91</u> -	<u>-</u> -	2144	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
86	C113-1711	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 75 мм	шт	18	<u>144.51</u> -	<u>-</u> -	2601	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	C113-1719	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 75 мм	шт	13	<u>164.17</u>	-	2134	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
88	C113-1711	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 90 мм	шт	16	<u>380.54</u>	-	6089	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
89	C113-1719	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 90 мм	шт	6	<u>380.61</u>	-	2284	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
90	C113-1740	Трійник із поліпропілену діам. 40 мм	шт	18	<u>34.70</u>	-	625	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
91	C113-1750	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 40x25 мм	шт	34	<u>41.00</u>	-	1394	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
92	C113-1748	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32x25 мм	шт	51	<u>22.56</u>	-	1151	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
93	C113-1738	Трійник із поліпропілену діам. 25 мм	шт	17	<u>12.25</u>	-	208	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
94	C113-1755	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 50x40 мм	шт	1	<u>71.55</u>	-	72	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
95	C113-1758	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 63x40 мм	шт	2	<u>139.41</u>	-	279	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
96	C113-1760	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 75x40 мм	шт	2	<u>161.70</u>	-	323	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
97	C113-1760	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 90x40 мм	шт	3	<u>275.63</u>	-	827	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
98	C113-1761	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 110x40 мм	шт	6	<u>315.62</u>	-	1894	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
99	C113-1743	Трійник із поліпропілену діам. 110 мм	шт	1	<u>564.14</u>	-	564	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
100	C113-1778	Перехід редукційний /редукція/ діам. 32x25 мм	шт	1	<u>8.24</u>	-	8	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
101	C113-1780	Перехід редукційний /редукція/ діам. 40x25 мм	шт	1	<u>14.21</u>	-	14	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
102	C113-1781	Перехід редукційний /редукція/ діам. 40x32 мм	шт	1	<u>15.28</u>	-	15	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
103	C113-1783	Перехід редукційний /редукція/ діам. 50x40 мм	шт	1	<u>25.03</u>	-	25	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
104	C113-1787	Перехід редукційний /редукція/ діам. 63x50 мм	шт	1	<u>51.35</u>	-	51	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
105	C113-1790	Перехід редукційний /редукція/ діам. 75x63 мм	шт	1	<u>92.67</u>	-	93	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
106	C113-1790	Перехід редукційний /редукція/ діам. 90x75 мм	шт	1	<u>194.03</u>	-	194	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
107	C113-1790	Перехід редукційний /редукція/ діам. 110x90 мм	шт	1	<u>333.06</u>	-	333	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	C113-1790 варіант 3	Перехід редукційний /редукція/ діам. 110х40 мм	шт	1	<u>268.60</u> -	<u>-</u> -	269	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
109	& C1111-2006 варіант 1	ППМ 125 Протипожежна муфта	шт	15	<u>471.38</u> -	<u>-</u> -	7071	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
110	& C1111-2004 варіант 1	ППМ 50 Протипожежна муфта	шт	35	<u>350.31</u> -	<u>-</u> -	12261	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					1260991	244482	<u>47795</u> 25189		<u>2066.25</u> 212,22
		Разом будівельні роботи, грн.					1260991				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					968714				
		всього заробітна плата, грн.					269671				
		Загальновиробничі витрати, грн.					132191				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					219,59				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					41723				
		Всього будівельні роботи, грн.					1393182				

		Всього по розділу 1					1393182				
		Розділ 2. Каналізація									
		Стояки									
111	KB16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	2,52	<u>12021.36</u> 11603,98	<u>182.59</u> 71,88	30294	29242	<u>460</u> 181	<u>91.8400</u> 0,5652	<u>231.44</u> 1,42
112	& C113-2601-6 варіант 1	Труба внутрішньої каналізації Wawin, Ф 100 мм L=2000 мм	шт	72	<u>439.94</u> -	<u>-</u> -	31676	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
113	& C113-2601-4 варіант 1	Труба внутрішньої каналізації Wawin, Ф 100 мм L=1000 мм	шт	72	<u>270.49</u> -	<u>-</u> -	19475	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
114	& C113-2601-2 варіант 1	Труба внутрішньої каналізації Wawin, Ф 100 мм L=500 мм	шт	72	<u>163.00</u> -	<u>-</u> -	11736	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
115	& C122-230-11 варіант 1	Трійник Wawin, 45* Ф100х100	шт	60	<u>241.00</u> -	<u>-</u> -	14460	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116	& C113-226-2 варіант 1	Хрестовина Wawin, 90* Ф100х110х50 мм	шт	48	<u>806.86</u> -	<u>-</u> -	38729	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
117	& C122-230-9 варіант 1	Трійник Wawin, 45* Ф100х50	шт	40	<u>163.61</u> -	<u>-</u> -	6544	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
118	& C122-230-6	Ревізія Rehau, Ф100	шт	60	<u>352.38</u> -	<u>-</u> -	21143	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
119	& C113-1882-B1 варіант 1	Хомут із шурупом діам. 110 мм	шт	324	<u>86.78</u> -	<u>-</u> -	28117	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
120	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	64,8	<u>771.32</u> 771,32	<u>-</u> -	49982	49982	<u>-</u> -	<u>6.6700</u> -	<u>432.22</u> -
121	& C114-268-14-17	Ізоляція K-flex 12х1000-60 ST Внутрішня розводка	м2	660,96	<u>226.84</u> -	<u>-</u> -	149932	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
122	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	1,336	<u>12021.36</u> 11603,98	<u>182.59</u> 71,88	16061	15503	<u>244</u> 96	<u>91.8400</u> 0,5652	<u>122.7</u> 0,76
123	& C113-2601-4 варіант 1	Труба внутрішньої каналізації Wawin, Ф 100 мм L=1000 мм	шт	104	<u>270.49</u> -	<u>-</u> -	28131	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
124	& C113-2601-2 варіант 1	Труба внутрішньої каналізації Wawin, Ф 100 мм L=500 мм	шт	16	<u>163.00</u> -	<u>-</u> -	2608	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
125	& C113-2601-1 варіант 1	Труба внутрішньої каналізації Wawin, Ф 100 мм L=300 мм	шт	72	<u>142.57</u> -	<u>-</u> -	10265	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
126	КБ16-13-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	3,86	<u>12287.16</u> 12101,80	<u>89.01</u> 34,55	47428	46713	<u>344</u> 133	<u>95.7800</u> 0,2700	<u>369.71</u> 1,04
127	& C113-260-6 варіант 1	Труба внутрішньої каналізації Wawin, Ф 50 мм L=2000 мм	шт	16	<u>204.38</u> -	<u>-</u> -	3270	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
128	& C113-260-4 варіант 1	Труба внутрішньої каналізації Wawin, Ф 50 мм L=1000 мм	шт	216	<u>108.60</u> -	<u>-</u> -	23458	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
129	& C113-260-2 варіант 1	Труба внутрішньої каналізації Wawin, Ф 50 мм L=500 мм	шт	208	<u>68.02</u> -	<u>-</u> -	14148	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
130	& C113-260-1 варіант 1	Труба внутрішньої каналізації Wawin, Ф 50 мм L=250 мм	шт	136	<u>54.11</u> -	<u>-</u> -	7359	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
131	& C122-2301-8 варіант 1	Трійник Wawin, 90* Ф100x100	шт	48	<u>225.75</u> -	<u>-</u> -	10836	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
132	& C122-230-9 варіант 1	Трійник Wawin, 45* Ф100x50	шт	16	<u>163.61</u> -	<u>-</u> -	2618	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
133	& C122-230-12 варіант 1	Трійник Wawin, 45* Ф50x50	шт	32	<u>88.14</u> -	<u>-</u> -	2820	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
134	& C122-230-2 варіант 1	Відвід Wawin, 45* Ф100	шт	80	<u>129.37</u> -	<u>-</u> -	10350	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
135	& C122-230-5 варіант 1	Відвід Wawin, 90* Ф100	шт	90	<u>152.38</u> -	<u>-</u> -	13714	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
136	& C122-230-1 варіант 1	Відвід Wawin, 45* Ф50	шт	650	<u>49.73</u> -	<u>-</u> -	32325	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
137	& C122-230-4 варіант 1	Відвід Wawin, 90* Ф50	шт	170	<u>63.35</u> -	<u>-</u> -	10770	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
138	& C122-229-1 варіант 1	Перехід Wawin, Ф100x50	шт	40	<u>92.45</u> -	<u>-</u> -	3698	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
139	& C113-1882-B1 варіант 1	Хомут із шурупом діам. 110 мм	шт	147	<u>86.78</u> -	<u>-</u> -	12757	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
140	& C113-1883-B1	Хомут із шурупом діам. 50 мм	шт	386	<u>46.59</u> -	<u>-</u> -	17984	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Система каналізації нижче відм. 0.000									
141	КБ22-11-5	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 160 мм	1000м	0,045	<u>68647.78</u> 46242,35	<u>20049.67</u> 7755,33	3089	2081	<u>902</u> 349	<u>395.2000</u> 65,6365	<u>17.78</u> 2,95
142	& C113-2602-5 варіант 1	Труба зовнішньої каналізації Wawin, Ф 160 мм L=3000 мм	шт	8	<u>1468.46</u> -	<u>-</u> -	11748	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
143	& C113-2602-6 варіант 1	Труба зовнішньої каналізації Wawin, Ф 160 мм L=2000 мм	шт	6	<u>1002.84</u> -	<u>-</u> -	6017	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
144	& C113-2602-4 варіант 1	Труба зовнішньої каналізації Wawin, Ф 160 мм L=1000 мм	шт	9	<u>600.96</u> -	<u>-</u> -	5409	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
145	& C122-230-10 варіант 1	Трійник Wawin, 45* Ф160x160	шт	15	<u>665.65</u> -	<u>-</u> -	9985	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
146	& C122-230-3 варіант 1	Відвід Wawin, 45* Ф160	шт	10	<u>312.51</u> -	<u>-</u> -	3125	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
147	& C122-229-1 варіант 2	Перехід Wawin, Ф160x110	шт	40	<u>166.52</u> -	<u>-</u> -	6661	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
148	& C113-1884-B1 варіант 2	Хомут із шурупом діам. 160 мм	шт	60	<u>128.60</u> -	<u>-</u> -	7716	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
149	C113-187 варіант 1	Гільзи з труби сталеві електрозварної із сталі марки 20, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 4 мм	м	0,9	<u>1263.34</u> -	<u>-</u> -	1137	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
150	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0,789	<u>12021.36</u> 11603,98	<u>182.59</u> 71,88	9485	9156	<u>144</u> 57	<u>91.8400</u> 0,5652	<u>72.46</u> 0,45
151	& C113-2601-6 варіант 1	Труба внутрішньої каналізації Wawin, Ф 100 мм L=2000 мм	шт	27	<u>439.94</u> -	<u>-</u> -	11878	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
152	& C113-2601-4 варіант 1	Труба внутрішньої каналізації Wawin, Ф 100 мм L=1000 мм	шт	15	<u>270.49</u> -	<u>-</u> -	4057	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
153	& C113-2601-2 варіант 1	Труба внутрішньої каналізації Wawin, Ф 100 мм L=500 мм	шт	12	<u>163.00</u> -	<u>-</u> -	1956	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
154	& C113-2601-1 варіант 1	Труба внутрішньої каналізації Wawin, Ф 100 мм L=300 мм	шт	13	<u>142.57</u> -	<u>-</u> -	1853	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
155	& C122-230-11 варіант 1	Трійник Wawin, 45* Ф100x100	шт	5	<u>241.00</u> -	<u>-</u> -	1205	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
156	& C122-230-2 варіант 1	Відвід Wawin, 45* Ф100	шт	38	<u>129.37</u> -	<u>-</u> -	4916	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
157	& C113-1882-B1 варіант 1	Хомут із шурупом діам. 110 мм	шт	113	<u>86.78</u> -	<u>-</u> -	9806	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
158	& C113-1489-1	Заглушка діам. 110 мм	шт	5	<u>67.71</u> -	<u>-</u> -	339	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
159	КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	10компл.	9,1	<u>4474.52</u> 3920,75	<u>267.70</u> 107,90	40718	35679	<u>2436</u> 982	<u>31.9800</u> 0,8669	<u>291.02</u> 7,89
160	КБ17-1-7	Установлення умивальників групових з підведенням холодної і гарячої води	10компл.	1	<u>15031.49</u> 12991,00	<u>1634.75</u> 634,61	15031	12991	<u>1635</u> 635	<u>112.3400</u> 4,8860	<u>112.34</u> 4,89
161	& C130-861-1 варіант 1	Умивальник керамічний полукруглий з бутылочним пластмасовим сифоном.	комплект	91	<u>855.97</u> -	<u>-</u> -	77893	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
162	C130-700 варіант 2	Умивальник керамічний двійний з бутылочним пластмасовим сифоном.	комплект	3	<u>1489.85</u> -	<u>-</u> -	4470	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
163	C130-877 варіант 1	Умивальники хірургічні напівфарфорові та фарфорові двійні, з кронштейнами, сифоном пляшковим латунним та випуском	комплект	7	<u>5959.02</u> -	<u>-</u> -	41713	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
164	C130-626	Змішувачі для умивальників, См-Ум-ЦА, настольні, з верхньою камерою змішування, центральні, з аератором	комплект	71	<u>763.68</u> -	<u>-</u> -	54221	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
165	C130-631	Змішувачі для медичних умивальників, См-Ум-НЛ, настінні, ліктьові, з комбінованою сіткою	комплект	40	<u>1828.79</u> -	<u>-</u> -	73152	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
166	КБ17-1-10	Установлення піддонів душових чаевуних і сталених мілких	10компл.	1,8	<u>2890.07</u> 1877,99	<u>681.51</u> 270,04	5202	3380	<u>1227</u> 486	<u>16.2400</u> 2,1845	<u>29.23</u> 3,93
167	C130-541	Піддони душові сталеві емальовані мілкі ПМС-2 з пластмасовим уніфікованим сифоном	шт	18	<u>1837.90</u> -	<u>-</u> -	33082	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
168	& C130-616-3 варіант 1	Змішувачі для душу з гнучким шлангом та стійкою	комплект	18	<u>2296.84</u> -	<u>-</u> -	41343	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
169	КБ17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	1,4	<u>6403.64</u> 4413,98	<u>468.21</u> 189,70	8965	6180	<u>655</u> 266	<u>36.4100</u> 1,5210	<u>50.97</u> 2,13
170	C130-901 варіант 1	Унітази напівфарфорові та фарфорові "Компакт" з сидінням, кріпленням, з косим випуском та суцільновідлитою полочкою	шт	14	<u>2334.75</u> -	<u>-</u> -	32687	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
171	C130-33	Бачки змивні напівфарфорові та фарфорові з арматурою, безпосередньо встановлювані на унітази	комплект	14	<u>642.00</u> -	<u>-</u> -	8988	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
172	КБ17-5-1	Установлення мийок на одне відділення	10компл.	0,2	<u>3924.02</u> 3136,11	<u>205.37</u> 83,20	785	627	<u>41</u> 17	<u>25.5800</u> 0,6671	<u>5.12</u> 0,13
173	C130-494 варіант 1	Мийки з нерж. сталі з однією чашею в комп. з кріпленнями та сифоном	шт	2	<u>1293.85</u> -	<u>-</u> -	2588	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
174	& C130-618-5	Змішувач для мийки	шт	2	<u>763.92</u> -	<u>-</u> -	1528	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
175	КБ17-1-2	Установлення ванн купальних сталєвих	10компл.	0,1	<u>5370.50</u> 3741,98	<u>1207.67</u> 468,85	537	374	<u>121</u> 47	<u>31.9800</u> 3,7294	<u>3.2</u> 0,37
176	C130-43	Ванни прямобортні сталеві емальовані з двома сталевими підставками, з прокладками, вирівнювачем електричних потенціалів, з пластмасовими випуском, сифоном, переливною трубою та переливом, марка ВСт, розмір 1500x700x560 мм	комплект	1	<u>5254.23</u> -	<u>-</u> -	5254	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
177	C130-618	Змішувачі загальні для ванн та умивальників, СМ-ВУ-ШлР, з душовою сіткою на гнучкому шланзі, з кнопочним перемикачем	комплект	1	<u>1646.12</u> -	<u>-</u> -	1646	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
178	КМ36-2-1	Монтаж машини пральної	шт	1	<u>4050.53</u> 3561,71	<u>465.05</u> 162,67	4051	3562	<u>465</u> 163	<u>30.8000</u> 1,1600	<u>30.8</u> 1,16
179	& C1630-973-100	Пральна машина	шт	1	<u>10206.10</u> -	<u>-</u> -	10206	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Каналізація К2 (дощова)									
180	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	1,336	<u>12021.36</u> 11603,98	<u>182.59</u> 71,88	16061	15503	<u>244</u> 96	<u>91.8400</u> 0,5652	<u>122.7</u> 0,76
181	C113-1397 варіант 1	Труби поліетиленові РЕ 100 SDR-26(0,6 МПа), зовнішній діаметр 110x4,2 мм	м	590	<u>203.91</u> -	<u>-</u> -	120307	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
182	C113-1016 варіант 1	Коліна з поліетилену діам. 110 мм /45 град. для зварювання ПЕ труб	шт	4	<u>257.82</u> -	<u>-</u> -	1031	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
183	C113-1125 варіант 2	Рівносторонні трійники 45 град з поліетилену діам. 110 мм для зварювання ПЕ труб	шт	6	<u>519.15</u> -	<u>-</u> -	3115	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
184	C113-1293	Муфти з поліетилену діам. 110 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	75	<u>313.96</u> -	<u>-</u> -	23547	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
185	C113-2277	Муфта компенсаційна до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110 мм	шт	24	<u>410.43</u> -	<u>-</u> -	9850	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
186	& C113-1882-B1 варіант 1	Хомут із шурупом діам. 110 мм	шт	120	<u>86.78</u> -	<u>-</u> -	10414	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
187	& C1630-114-19 варіант 1	Опорний майданчик прямокутний 120x40x4, М10	шт	120	<u>110.90</u> -	<u>-</u> -	13308	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
188	& C111-1848-2-B2	Шпилька М10х1000	шт	14	<u>127.12</u> -	<u>-</u> -	1780	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
189	& C113-1489-1 варіант 1	Заглушка фланцева діам. 110 мм	шт	8	<u>159.51</u> -	<u>-</u> -	1276	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
190	C113-1125 варіант 1	Рівносторонні трійники 90 град з поліетилену діам. 110 мм для зварювання ПЕ труб	шт	9	<u>519.15</u> -	<u>-</u> -	4672	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
191	КБ16-21-1	Установлення воронки водостічних	шт	4	<u>903.11</u> 526,34	<u>263.33</u> 72,89	3612	2105	<u>1053</u> 292	<u>4.2300</u> 0,5911	<u>16.92</u> 2,36
192	& C113-148-3 варіант 2	Воронка покрівельна Ду=110мм. QS 110	шт	4	<u>4959.45</u> -	<u>-</u> -	19838	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					1465941	233078	<u>9971</u> 3800		<u>1908.61</u> 30,24
		Разом будівельні роботи, грн.					1465941				
		в тому числі:					1222892				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					236878				
		всього заробітна плата, грн.					117470				
		Загальновиробничі витрати, грн.					196,89				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					37410				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1583411				

		Всього по розділу 2					1583411				
		Разом прямі витрати по кошторису					2726932	477560	<u>57766</u> 28989		<u>3974.86</u> 242,46
		Разом будівельні роботи, грн.					2726932				
		в тому числі:					2191606				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					506549				
		всього заробітна плата, грн.					249661				
		Загальновиробничі витрати, грн.					416,48				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					79133				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2976593				

		Всього по кошторису					2976593				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					4633,8				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					585682				

Склав

*[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*Семен КУМИШ

Перевірів

*[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*Катерина МІЛЬКО

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»
21 - 3760

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-05-09/ОВ1
на вентиляцію
Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №8

Основа:
креслення (специфікації) № 21-3760-ОВ1

Кошторисна вартість 6882,435 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 11,05775 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1341,239 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Вентиляція									
1	КБ20-42-1	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	13	<u>9156.47</u> 7883,18	<u>461.34</u> 141,49	119034	102481	<u>5997</u> 1839	<u>68.1700</u> 1,1154	<u>886.21</u> 14,5
2	КМ8-481-21	Підготовлення до випробування, здавання під налагодження і пуску, приєднування до електричної мережі електричних машин з короткозамкненим ротором зі щитовими підшипниками, які надходять у зібраному вигляді, маса до 0,25 т	шт	13	<u>726.57</u> 404,32	<u>17.34</u> 4,39	9445	5256	<u>225</u> 57	<u>3.2000</u> 0,0319	<u>41.6</u> 0,41
3	КМ10-385-7	Монтаж автоматики	шт	13	<u>1721.94</u> 1480,19	- -	22385	19242	- -	<u>12.8000</u> -	<u>166.4</u> -
4	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	12	<u>808.34</u> 761,35	<u>44.13</u> 16,14	9700	9136	<u>530</u> 194	<u>6.2100</u> 0,1231	<u>74.52</u> 1,48
5 & 11	С130-62-11	Канальний вентилятор ВКМ-315	шт	7	<u>8945.18</u> -	- -	62616	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& C130-62-12	Канальний вентилятор ВКС-250	шт	5	<u>5382.32</u> -	<u>-</u> -	26912	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	12	<u>252.56</u> 197,40	<u>8.40</u> 3,26	3031	2369	<u>101</u> 39	<u>1.7500</u> 0,0266	<u>21</u> 0,32
8	& C1630-1776-3 варіант 1	Клапани зворотні КОМ1 315	шт	7	<u>1737.74</u> -	<u>-</u> -	12164	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	& C1630-1776-7 варіант 1	Клапани зворотні КОМ1 250	шт	5	<u>1424.14</u> -	<u>-</u> -	7121	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	КБ20-25-4	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу, діаметром обичайки 315 мм	шт	7	<u>350.46</u> 295,54	<u>21.00</u> 8,15	2453	2069	<u>147</u> 57	<u>2.6200</u> 0,0665	<u>18.34</u> 0,47
11	& C113-1111-279 варіант 1	Шумоглушники круглі СРФ 315 ВЕНТС	шт	7	<u>3913.01</u> -	<u>-</u> -	27391	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	КБ20-25-3	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу, діаметром обичайки 250 мм	шт	5	<u>248.92</u> 208,68	<u>12.60</u> 4,89	1245	1043	<u>63</u> 24	<u>1.8500</u> 0,0399	<u>9.25</u> 0,2
13	& C113-1111-278 варіант 1	Шумоглушники круглі СРФ 250 ВЕНТС	шт	5	<u>3425.98</u> -	<u>-</u> -	17130	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	1,2	<u>1114.51</u> 1089,79	<u>8.40</u> 3,26	1337	1308	<u>10</u> 4	<u>9.7800</u> 0,0266	<u>11.74</u> 0,03
15	& C130-232-4 варіант 1	Гнучка вставка круга ВВГ 315	шт	7	<u>460.12</u> -	<u>-</u> -	3221	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	& C130-232-4 варіант 2	Гнучка вставка круга ВВГ 250	шт	5	<u>278.87</u> -	<u>-</u> -	1394	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	КБ20-43-1	Установлення електродних парозволожувачів	10камер	0,7	<u>32942.49</u> 29928,02	<u>2967.41</u> 862,05	23060	20950	<u>2077</u> 603	<u>249.9000</u> 6,8119	<u>174.93</u> 4,77
18	КМ11-350-1	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 20 мм	шт	14	<u>228.78</u> 191,62	<u>10.29</u> 4,53	3203	2683	<u>144</u> 63	<u>1.6000</u> 0,0378	<u>22.4</u> 0,53
19	& C1630-103-3-131 варіант 1	Фільтр для води Z261	шт	7	<u>2246.49</u> -	<u>-</u> -	15725	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	& C1111-2111 варіант 2	Канальний запобіжник гідростат КН-10	шт	7	<u>10639.69</u> -	<u>-</u> -	74478	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	КМ8-80-1	Прилад вимірювання і захисту, кількість кінців, що підключаються, до 2	шт	7	<u>253.70</u> 196,16	<u>55.00</u> 19,28	1776	1373	<u>385</u> 135	<u>1.6000</u> 0,1375	<u>11.2</u> 0,96
22	& C1111-1692-5 варіант 1	Канальний датчик вологості EGH 130	шт	7	<u>6884.73</u> -	<u>-</u> -	48193	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	КБ20-10-1	Установлення фільтрів повітряних з пленум боксами	шт	11	<u>307.90</u> 247,90	<u>36.16</u> 14,14	3387	2727	<u>398</u> 156	<u>2.0700</u> 0,1153	<u>22.77</u> 1,27
24	& C1630-1623-10 варіант 1	Фільтри повітряні LAM610x610x68 з пленум боксом TAR-P/V610x610x68	шт	3	<u>3128.49</u> -	<u>-</u> -	9385	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	& C1630-1623-11 варіант 1	Фільтри повітряні LAM610x1219x150 з пленум боксом TAR-P/V610x1219x150	шт	6	<u>5535.18</u> -	<u>-</u> -	33211	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	& C1630-1623-13 варіант 1	Фільтри повітряні LAM610x1524x150 з пленум боксом TAR-P/V610x1524x150	шт	2	<u>6039.41</u> -	<u>-</u> -	12079	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	КБ20-12-5	Обладнання фірми ВЕНТС Установлення ґрат жалюзійних сталевих регульованих [PP], розмір 100x100, 150x100, 200x100	ґрати	72	<u>287.73</u> 207,81	<u>31.01</u> 9,07	20717	14962	<u>2233</u> 653	<u>1.8200</u> 0,0745	<u>131.04</u> 5,36
28	& C111-1756-168 варіант 2	Решітка однорядна регульована ОРГ 100x100	шт	29	<u>306.48</u> -	<u>-</u> -	8888	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	& C111-1756-168 варіант 3	Решітка однорядна регульована ОРГ 150x100	шт	15	<u>332.80</u> -	<u>-</u> -	4992	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	& C111-1756-169	Решітка однорядна регульована ОРГ 200x100	шт	28	<u>352.24</u> -	<u>-</u> -	9863	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	КБ20-12-7	Установлення ґрат жалюзійних сталевих регульованих [PP], розмір 200x200, 250x100, 250x200 мм	ґрати	6	<u>261.51</u> 207,81	<u>31.01</u> 9,07	1569	1247	<u>186</u> 54	<u>1.8200</u> 0,0745	<u>10.92</u> 0,45
32	& C111-1756-168 варіант 1	Решітка однорядна регульована ОРГ 200x200	шт	2	<u>503.65</u> -	<u>-</u> -	1007	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	& C111-1756-167	Решітка однорядна регульована ОРГ 250x100	шт	2	<u>380.43</u> -	<u>-</u> -	761	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	& C111-1756-167 варіант 1	Решітка однорядна регульована ОРГ 250x200	шт	2	<u>536.80</u> -	<u>-</u> -	1074	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	КБ20-12-6	Установлення ґрат жалюзійних сталевих регульованих [РР], розмір 300х100, 300х200, 350х100, 350х200 мм	ґрати	27	<u>287.73</u> 207,81	<u>31.01</u> 9,07	7769	5611	<u>837</u> 245	<u>1.8200</u> 0,0745	<u>49.14</u> 2,01
36	& C111-1756-188	Решітка однорядна регульована ОРГ 300х100	шт	11	<u>400.01</u> -	- -	4400	-	- -	- -	- -
37	& C111-1756-189 варіант 1	Решітка однорядна регульована ОРГ 300х200	шт	7	<u>602.28</u> -	- -	4216	-	- -	- -	- -
38	& C111-1756-189 варіант 2	Решітка однорядна регульована ОРГ 350х100	шт	8	<u>421.23</u> -	- -	3370	-	- -	- -	- -
39	& C111-1756-189 варіант 3	Решітка однорядна регульована ОРГ 350х200	шт	1	<u>604.83</u> -	- -	605	-	- -	- -	- -
40	КБ20-12-8	Установлення ґрат жалюзійних сталевих регульованих [РР], розмір 400х200, 400х250, 450х100, 450х150, 450х200 мм	ґрати	33	<u>261.51</u> 207,81	<u>31.01</u> 9,07	8630	6858	<u>1023</u> 299	<u>1.8200</u> 0,0745	<u>60.06</u> 2,46
41	& C111-1756-191	Решітка однорядна регульована ОРГ 400х200	шт	6	<u>649.91</u> -	- -	3899	-	- -	- -	- -
42	& C111-1756-192	Решітка однорядна регульована ОРГ 400х250	шт	2	<u>740.80</u> -	- -	1482	-	- -	- -	- -
43	& C111-1756-198	Решітка однорядна регульована ОРГ 450х100	шт	9	<u>478.15</u> -	- -	4303	-	- -	- -	- -
44	& C111-1756-199	Решітка однорядна регульована ОРГ 450х150	шт	14	<u>587.29</u> -	- -	8222	-	- -	- -	- -
45	& C111-1756-190	Решітка однорядна регульована ОРГ 450х200	шт	2	<u>442.14</u> -	- -	884	-	- -	- -	- -
46	КБ20-12-9	Установлення ґрат жалюзійних сталевих регульованих [РР], розмір 500х100, 500х150, 500х200, 600х150, 700х200, 700х300, 700х1000 мм	ґрати	53	<u>261.51</u> 207,81	<u>31.01</u> 9,07	13860	11014	<u>1644</u> 481	<u>1.8200</u> 0,0745	<u>96.46</u> 3,95
47	& C111-1756-200	Решітка однорядна регульована ОРГ 500х100	шт	8	<u>807.10</u> -	- -	6457	-	- -	- -	- -
48	& C111-1756-201	Решітка однорядна регульована ОРГ 500х150	шт	2	<u>623.50</u> -	- -	1247	-	- -	- -	- -
49	& C111-1756-203	Решітка однорядна регульована ОРГ 500х200	шт	3	<u>957.55</u> -	- -	2873	-	- -	- -	- -
50	& C111-1756-204	Решітка однорядна регульована ОРГ 600х150	шт	16	<u>1044.25</u> -	- -	16708	-	- -	- -	- -
51	& C111-1756-205	Решітка однорядна регульована ОРГ 700х200	шт	14	<u>1275.97</u> -	- -	17864	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	& C111-1756-206	Решітка однорядна регульована ОРГ 700х300	шт	8	<u>1457.02</u> -	<u>-</u> -	11656	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	& C111-1756-207	Решітка однорядна регульована ОРГ 700х1000	шт	2	<u>2551.68</u> -	<u>-</u> -	5103	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
54	КБ20-3-2	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100м2	4,07	<u>91715.00</u> 29172,37	<u>650.32</u> 255,96	373280	118732	<u>2647</u> 1042	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>1065.53</u> 8,5
55	КБ20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 1000 мм	100м2	4,77	<u>89169.72</u> 26709,77	<u>570.52</u> 224,98	425340	127406	<u>2721</u> 1073	<u>239.7000</u> 1,8349	<u>1143.37</u> 8,75
56	КБ20-3-9	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм	100м2	0,09	<u>92782.72</u> 26709,77	<u>570.52</u> 224,98	8350	2404	<u>51</u> 20	<u>239.7000</u> 1,8349	<u>21.57</u> 0,17
57	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1000 до 1600 мм	100м2	5,41	<u>88632.35</u> 23110,58	<u>520.12</u> 205,41	479501	125028	<u>2814</u> 1111	<u>207.4000</u> 1,6753	<u>1122.03</u> 9,06
58	КБ20-3-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100м2	5,715	<u>83710.28</u> 17389,77	<u>406.16</u> 153,52	478404	99383	<u>2321</u> 877	<u>156.0600</u> 1,2521	<u>891.88</u> 7,16
59	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,2017	<u>89478.00</u> 29172,37	<u>650.32</u> 255,96	18048	5884	<u>131</u> 52	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>52.81</u> 0,42
60	КБ20-3-7	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, діаметром до 560 мм	100м2	0,0628	<u>81184.23</u> 23110,58	<u>459.62</u> 176,78	5098	1451	<u>29</u> 11	<u>207.4000</u> 1,4418	<u>13.02</u> 0,09
61	КБ20-3-8	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, діаметром до 800 мм	100м2	0,2198	<u>76282.39</u> 17389,77	<u>406.16</u> 153,52	16767	3822	<u>89</u> 34	<u>156.0600</u> 1,2521	<u>34.3</u> 0,28
62	C1630-83	Кронштейни та підставки під устаткування із сортової сталі	кг	1350,65	<u>47.07</u> -	<u>-</u> -	63575	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
63	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	21	<u>910.86</u> 789,82	<u>12.60</u> 4,89	19128	16586	<u>265</u> 103	<u>6.8300</u> 0,0399	<u>143.43</u> 0,84
64	& C130-382-72 варіант 1	Клапан протипожежний 100х100мм КРУ-1N-O-N-100х100-1_f-MP220-T	шт	1	<u>9134.89</u> -	<u>-</u> -	9135	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
65	& C130-382-72 варіант 2	Клапан протипожежний 100х100мм КРУ-1N-O-N-100х100-2_f-MP220-T	шт	6	<u>9844.30</u> -	<u>-</u> -	59066	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
66	& C130-382-71 варіант 1	Клапан протипожежний 150х100мм КРУ-1N-O-N-150х100-1_f-MP220-T	шт	4	<u>10401.22</u> -	<u>-</u> -	41605	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	& C130-382-71 варіант 2	Клапан протипожежний 200x150мм KPU-1N-O-N-200x150-1_f-MP220	шт	2	<u>10922.33</u> -	<u>-</u> -	21845	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
68	& C130-382-71 варіант 3	Клапан протипожежний 200x150мм KPU-1N-O-N-200x150-2_f-MP220	шт	2	<u>11196.82</u> -	<u>-</u> -	22394	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
69	& C130-382-71 варіант 4	Клапан протипожежний 200x100мм KPU-1N-O-N-200x100-1_f-MP220-T	шт	2	<u>10700.89</u> -	<u>-</u> -	21402	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
70	& C130-382-66 варіант 1	Клапан протипожежний 200x200мм KPU-1N-O-N-200x200-1_f-MP220-T	шт	1	<u>11276.38</u> -	<u>-</u> -	11276	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
71	& C130-382-66 варіант 2	Клапан протипожежний 250x100мм KPU-1N-O-N-250x100-1_f-MP220-T	шт	1	<u>11541.58</u> -	<u>-</u> -	11542	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
72	& C130-382-66 варіант 3	Клапан протипожежний 300x100мм KPU-1N-O-N-300x100-1_f-MP220-T	шт	2	<u>12005.68</u> -	<u>-</u> -	24011	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
73	КБ20-15-6	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 1000 мм	шт	18	<u>364.83</u> 275,17	<u>12.60</u> 4,89	6567	4953	<u>227</u> 88	<u>2.4100</u> 0,0399	<u>43.38</u> 0,72
74	& C130-263-22 варіант 1	Заслонка ВЕНТС КР 250x200	шт	6	<u>1556.23</u> -	<u>-</u> -	9337	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
75	& C130-263-27	Заслонка ВЕНТС КР 200x150	шт	2	<u>1485.17</u> -	<u>-</u> -	2970	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
76	& C130-263-26 варіант 1	Заслонка ВЕНТС КР 300x200	шт	2	<u>1658.57</u> -	<u>-</u> -	3317	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
77	& C130-263-31 варіант 1	Заслонка ВЕНТС КР 300x300	шт	4	<u>1995.17</u> -	<u>-</u> -	7981	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
78	& C130-263-32 варіант 1	Заслонка ВЕНТС КР 400x200	шт	1	<u>1792.91</u> -	<u>-</u> -	1793	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
79	& C130-263-20 варіант 1	Заслонка ВЕНТС КР 400x300	шт	3	<u>1995.89</u> -	<u>-</u> -	5988	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
80	& C1630-484-44 варіант 1	Дросель-клапан ДКП 100x100	шт	1	<u>353.38</u> -	<u>-</u> -	353	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	& C1630-484-18	Дросель-клапан ДКП 150х100	шт	10	<u>368.95</u> -	<u>-</u> -	3690	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
82	& C1630-484-19 варіант 1	Дросель-клапан ДКП 200х100	шт	1	<u>394.91</u> -	<u>-</u> -	395	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
83	& C1630-484-19	Дросель-клапан ДКП 200х150	шт	12	<u>431.63</u> -	<u>-</u> -	5180	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
84	& C1630-484-14	Дросель-клапан ДКП 200х200	шт	3	<u>511.28</u> -	<u>-</u> -	1534	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
85	& C1630-484-16	Дросель-клапан ДКП 300х200	шт	2	<u>665.70</u> -	<u>-</u> -	1331	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
86	& C1630-484-51 варіант 1	Дросель-клапан ДКП 400х200	шт	7	<u>752.40</u> -	<u>-</u> -	5267	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
87	& C1630-484-43 варіант 1	Дросель-клапан ДКП 600х200	шт	2	<u>966.60</u> -	<u>-</u> -	1933	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
88	& C1630-484-17 варіант 1	Дросель-клапан ДКП 600х300	шт	1	<u>1033.70</u> -	<u>-</u> -	1034	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
89	& C1630-484-50 варіант 1	Дросель-клапан ДКП 750х200	шт	1	<u>1223.64</u> -	<u>-</u> -	1224	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
90	& C1630-484-52 варіант 1	Дросель-клапан ДКП 500х200	шт	1	<u>828.29</u> -	<u>-</u> -	828	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
91	& C1630-484-53 варіант 1	Дросель-клапан ДКП 800х200	шт	1	<u>1495.37</u> -	<u>-</u> -	1495	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
92	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	178,5	<u>771.32</u> 771,32	<u>-</u> -	137681	137681	<u>-</u> -	<u>6.6700</u> -	<u>1190.6</u> -
93	& C114-268-14-16 варіант 1	Ізоляція повітроводів з покривним шаром з алюмінія Thermasheet alu stucco товщ. 13мм	м2	1609,65	<u>994.90</u> -	<u>-</u> -	1601441	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
94	& C113-2439-126 варіант 1	Фольгований ізовер ISOTEC KIM-AL-50 товщ. 50 мм	м2	214,62	<u>185.02</u> -	<u>-</u> -	39709	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
95	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	1	<u>258.65</u> 207,81	<u>31.01</u> 9,07	259	208	<u>31</u> 9	<u>1.8200</u> 0,0745	<u>1.82</u> 0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	& C111-1756-251 варіант 1	Вентиляційні грати з гравітаційними жалюзі РГС 780x180	шт	1	<u>1039.64</u> -	<u>-</u> -	1040	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
97	КБ20-11-2	Установлення <i>грат жалюзійних</i> площею у просвіті до 1 м2	<i>грати</i>	4	<u>365.62</u> 269,46	<u>48.74</u> 15,75	1462	1078	<u>195</u> 63	<u>2.3600</u> 0,1291	<u>9.44</u> 0,52
98	& C111-1756-253 варіант 1	Вентиляційні грати з гравітаційними жалюзі РГС 740x440	шт	2	<u>1616.41</u> -	<u>-</u> -	3233	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
99	& C111-1756-255 варіант 1	Вентиляційні грати з гравітаційними жалюзі РГС 900x860	шт	1	<u>3657.10</u> -	<u>-</u> -	3657	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
100	& C111-1756-254 варіант 1	Вентиляційні грати з гравітаційними жалюзі РГС 740x840	шт	1	<u>3197.41</u> -	<u>-</u> -	3197	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
101	КБ20-18-1	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 200 мм	зонт	5	<u>387.41</u> 71,38	<u>11.26</u> 3,43	1937	357	<u>56</u> 17	<u>0.6100</u> 0,0280	<u>3.05</u> 0,14
102	КБ20-18-2	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 250 мм	зонт	1	<u>409.61</u> 71,38	<u>11.26</u> 3,43	410	71	<u>11</u> 3	<u>0.6100</u> 0,0280	<u>0.61</u> 0,03
103	КБ20-18-5	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 450 мм	зонт	2	<u>635.14</u> 153,28	<u>16.69</u> 5,14	1270	307	<u>33</u> 10	<u>1.3100</u> 0,0419	<u>2.62</u> 0,08
104	КБ20-18-6	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 500 мм Теплопостачання калориферів припливних систем	зонт	3	<u>687.10</u> 153,28	<u>18.33</u> 5,24	2061	460	<u>55</u> 16	<u>1.3100</u> 0,0427	<u>3.93</u> 0,13
105	КБ16-22-1	Установлення змішувальних вузлів, що поставляються на місце монтажу зібраними в блоки, з обвідною лінією діаметром вводу до 65 мм, діаметром води міру до 40 мм	<i>шт</i>	13	<u>2575.96</u> 1650,36	<u>219.70</u> 70,80	33487	21455	<u>2856</u> 920	<u>13.9400</u> 0,5596	<u>181.22</u> 7,27
106	& C113-1466-8-59	Змішувальний вузол УСВК 3/4	шт	2	<u>13068.81</u> -	<u>-</u> -	26138	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
107	& C113-1466-8-60	Змішувальний вузол УСВК 3/4-6	шт	1	<u>17636.37</u> -	<u>-</u> -	17636	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
108	& C113-1466-8-61	Змішувальний вузол УСВК 1-10	шт	3	<u>31005.51</u> -	<u>-</u> -	93017	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
109	& C113-1466-8-62	Змішувальний вузол УСВК 1 1/4-16	шт	5	<u>30607.71</u> -	<u>-</u> -	153039	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110	& C113-1466-8-63	Змішувальний вузол УСВК 1 1/2-25	шт	2	<u>79164.81</u> -	<u>-</u> -	158330	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
111	КБ16-14-12	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм	100м	0,05	<u>16367.01</u> 11186,26	<u>5160.24</u> 2928,09	818	559	<u>258</u> 146	<u>89.9000</u> 24,7574	<u>4.5</u> 1,24
112	C113-1697 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 20x2,8 мм	м	4,495	<u>68.65</u> -	<u>-</u> -	309	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
113	КБ16-14-13	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм	100м	0,1	<u>14784.88</u> 11497,33	<u>3255.67</u> 1811,27	1478	1150	<u>326</u> 181	<u>92.4000</u> 15,2947	<u>9.24</u> 1,53
114	C113-1698 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 25x3,5 мм	м	9,29	<u>101.85</u> -	<u>-</u> -	946	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
115	КБ16-14-14	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм	100м	0,15	<u>15288.53</u> 13202,02	<u>2034.24</u> 1086,13	2293	1980	<u>305</u> 163	<u>106.1000</u> 9,1445	<u>15.92</u> 1,37
116	C113-1699 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 32x4,4 мм	м	14,07	<u>160.48</u> -	<u>-</u> -	2258	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
117	КБ16-14-15	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм	100м	0,15	<u>16846.46</u> 14334,34	<u>2431.65</u> 1323,57	2527	2150	<u>365</u> 199	<u>115.2000</u> 11,1495	<u>17.28</u> 1,67
118	C113-1700 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 40x5,5 мм	м	14,055	<u>245.09</u> -	<u>-</u> -	3445	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
119	КБ16-14-16	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм	100м	0,25	<u>19393.59</u> 14417,76	<u>4850.73</u> 2805,91	4848	3604	<u>1213</u> 701	<u>117.6000</u> 23,7433	<u>29.4</u> 5,94
120	C113-1701 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 50x6,9 мм	м	23,65	<u>367.01</u> -	<u>-</u> -	8680	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
121	КБ16-14-17	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 63 мм	100м	0,55	<u>20398.91</u> 15349,52	<u>4850.73</u> 2805,91	11219	8442	<u>2668</u> 1543	<u>125.2000</u> 23,7433	<u>68.86</u> 13,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122	& C1530-64-3-47 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 63x8,6 мм	м	52,03	<u>402.89</u> -	<u>-</u> -	20962	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
123	КБ16-14-18	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 75 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,35	<u>24296.30</u> 17433,72	<u>6581.83</u> 3728,42	8504	6102	<u>2304</u> 1305	<u>142.2000</u> 31,4932	<u>49.77</u> 11,02
124	C113-1703	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 75x12,5 мм	м	34,09	<u>931.54</u> -	<u>-</u> -	31756	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
125	КБ16-14-19	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 90 мм	100м	0,2	<u>23777.76</u> 17663,21	<u>5710.74</u> 3207,11	4756	3533	<u>1142</u> 641	<u>145.7000</u> 27,0649	<u>29.14</u> 5,41
126	C113-1703 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 90x15 мм	м	19,48	<u>1250.11</u> -	<u>-</u> -	24352	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
127	КБ16-14-20	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 110 мм	100м	0,65	<u>26520.62</u> 20148,43	<u>5769.50</u> 3224,38	17238	13096	<u>3750</u> 2096	<u>166.2000</u> 27,1989	<u>108.03</u> 17,68
128	C113-1695 варіант 2	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 110x18,5 мм	м	64,74	<u>1600.34</u> -	<u>-</u> -	103606	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
129	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	24,5	<u>771.32</u> 771,32	<u>-</u> -	18897	18897	<u>-</u> -	<u>6.6700</u> -	<u>163.42</u> -
130	& C113-2439-126 варіант 1	Фольгований ізовер ISOTEC KIM-AL-50 товщ. 50 мм	м2	250,39	<u>185.02</u> -	<u>-</u> -	46327	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
131	& C113-2439-112 варіант 1	Клей К 414 (1л)	л	38,6	<u>372.24</u> -	<u>-</u> -	14368	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
132	& C113-2439-113 варіант 1	Монтажна стрічка ПВХ армується	м	626	<u>10.86</u> -	<u>-</u> -	6798	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
133	C113-1792	Муфта діам. 20 мм	шт	2	<u>4.03</u> -	<u>-</u> -	8	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
134	C113-1793	Муфта діам. 25 мм	шт	2	<u>5.36</u> -	<u>-</u> -	11	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
135	C113-1794	Муфта діам. 32 мм	шт	4	<u>8.76</u> -	<u>-</u> -	35	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
136	C113-1795	Муфта діам. 40 мм	шт	4	<u>22.32</u>	-	89	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
137	C113-1796	Муфта діам. 50 мм	шт	6	<u>45.80</u>	-	275	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
138	C113-1797	Муфта діам. 63 мм	шт	14	<u>79.92</u>	-	1119	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
139	C113-1798	Муфта діам. 75 мм	шт	8	<u>118.35</u>	-	947	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
140	C113-1798 варіант 1	Муфта діам. 90 мм	шт	5	<u>162.36</u>	-	812	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
141	C113-1798 варіант 2	Муфта діам. 110 мм	шт	16	<u>275.48</u>	-	4408	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
142	C113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	4	<u>5.48</u>	-	22	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
143	C113-1706	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	4	<u>8.51</u>	-	34	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
144	C113-1707	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	8	<u>17.51</u>	-	140	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
145	C113-1708	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 40 мм	шт	8	<u>28.86</u>	-	231	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
146	C113-1709	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	4	<u>55.77</u>	-	223	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
147	C113-1738	Трійник із поліпропілену діам. 25 мм	шт	2	<u>12.25</u>	-	25	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
148	C113-1751	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 40x32 мм	шт	4	<u>41.00</u>	-	164	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
149	C113-1755	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 50x40 мм	шт	2	<u>71.55</u>	-	143	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
150	C113-1758	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 63x40 мм	шт	2	<u>139.41</u>	-	279	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
151	C113-1758 варіант 1	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 75x25x45 мм	шт	2	<u>343.26</u>	-	687	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
152	C113-1760 варіант 1	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 75x40 мм	шт	4	<u>161.70</u>	-	647	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
153	C113-1760	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 75x50 мм	шт	2	<u>203.07</u>	-	406	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
154	C113-1760 варіант 3	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 90x63 мм	шт	2	<u>322.25</u>	-	645	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
155	C113-1787	Перехід редукційний /редукція/ діам. 63x50 мм	шт	2	<u>51.35</u>	-	103	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
156	C113-1790 варіант 5	Перехід редукційний /редукція/ діам. 63x75 мм	шт	2	<u>92.67</u>	-	185	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
157	C113-1780	Перехід редукційний /редукція/ діам. 40x25 мм	шт	2	<u>14.21</u> -	<u>-</u> -	28	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
158	C113-1781	Перехід редукційний /редукція/ діам. 40x32 мм	шт	2	<u>15.28</u> -	<u>-</u> -	31	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
159	C113-1790 варіант 4	Перехід редукційний /редукція/ діам. 90x110 мм	шт	2	<u>333.06</u> -	<u>-</u> -	666	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
160	КБ18-21-1	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм	10шт	0,6	<u>2294.55</u> 1473,05	<u>781.45</u> 251,50	1377	884	<u>469</u> 151	<u>12.3000</u> 2,0478	<u>7.38</u> 1,23
161	& C1630-107-5-10	Фільтр сітчатий, Ду 15 мм.	шт	2	<u>100.06</u> -	<u>-</u> -	200	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
162	& C1630-107-5-11	Фільтр сітчатий, Ду 20 мм.	шт	1	<u>122.50</u> -	<u>-</u> -	123	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
163	& C1630-107-5-12	Фільтр сітчатий, Ду 25 мм.	шт	3	<u>166.36</u> -	<u>-</u> -	499	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
164	КБ18-21-2	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 32 мм	10шт	0,5	<u>2325.29</u> 1473,05	<u>806.47</u> 253,84	1163	737	<u>403</u> 127	<u>12.3000</u> 2,0619	<u>6.15</u> 1,03
165	& C1630-107-5-13	Фільтр сітчатий, Ду 32 мм.	шт	5	<u>253.06</u> -	<u>-</u> -	1265	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
166	КБ18-21-3	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 40 мм	10шт	0,2	<u>2923.92</u> 1766,38	<u>1106.05</u> 361,43	585	353	<u>221</u> 72	<u>14.9200</u> 2,9394	<u>2.98</u> 0,59
167	& C1630-107-5-14	Фільтр сітчатий, Ду 40 мм.	шт	2	<u>389.44</u> -	<u>-</u> -	779	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
168	C1630-633 варіант 1	Крани кульові 11Б27п1, тиск 1,6 МПа, діаметр 15 мм	шт	10	<u>104.14</u> -	<u>-</u> -	1041	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
169	& C1630-674-12 варіант 1	Крани кульові 11Б27п1, тиск 1,6 МПа, діаметр 20 мм	шт	5	<u>123.66</u> -	<u>-</u> -	618	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
170	& C1630-674-33 варіант 1	Крани кульові 11Б27п1, тиск 1,6 МПа, діаметр 25 мм	шт	15	<u>222.60</u> -	<u>-</u> -	3339	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
171	& C1630-674-38 варіант 2	Крани кульові 11Б27п1, тиск 1,6 МПа, діаметр 32 мм	шт	25	<u>351.12</u> -	<u>-</u> -	8778	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
172	& C1630-674-38 варіант 1	Крани кульові 11Б27п1, тиск 1,6 МПа, діаметр 40 мм	шт	10	<u>441.90</u> -	<u>-</u> -	4419	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
173	& C113-1893-1	Кран кульовий, Ф 15 (для спуску)	шт	13	<u>137.78</u> -	<u>-</u> -	1791	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
174	КБ18-22-5	Установлення повітровідвідників	комплек т	13	<u>29.85</u> 26,00	- -	388	338	- -	<u>0.2000</u> -	<u>2.6</u> -
175	& С130-1023-1	Клапан автоматичний для скидання повітря, Ф15 мм Холодопостачання припливних установок	шт	13	<u>250.95</u> -	- -	3262	-	- -	- -	- -
176	КБ20-53-2	Установлення блоків компресорно-конденсаторних	10блок	1,3	<u>40910.04</u> 36998,56	<u>2560.79</u> 884,46	53183	48098	<u>3329</u> 1150	<u>316.2000</u> 6,9955	<u>411.06</u> 9,09
177	КМ8-481-21	Підготовлення до випробування, здавання під налагодження і пуску, приєднування до електричної мережі електричних машин з короткозамкненим ротором зі щитовими підшипниками, які надходять у зібраному вигляді, маса до 0,25 т	шт	13	<u>726.57</u> 404,32	<u>17.34</u> 4,39	9445	5256	<u>225</u> 57	<u>3.2000</u> 0,0319	<u>41.6</u> 0,41
178	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній до 18 мм	100 м	1,2	<u>16393.98</u> 15692,80	<u>685.78</u> 301,80	19673	18831	<u>823</u> 362	<u>128.0000</u> 2,5200	<u>153.6</u> 3,02
179	& С1545-265-2-5Ч варіант 1	Труба мідна 3/8" (9,53/0,76 мм)	м	65	<u>154.50</u> -	- -	10043	-	- -	- -	- -
180	& С1545-265-4 варіант 1	Труба мідна 5/8" (15,88/0,89 мм)	м	5	<u>298.40</u> -	- -	1492	-	- -	- -	- -
181	& С1545-265-8 варіант 1	Труба мідна 3/4" (19,05/0,89 мм)	м	50	<u>334.10</u> -	- -	16705	-	- -	- -	- -
182	КМ12-70-2	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній до 28 мм	100 м	0,1	<u>19980.46</u> 19616,00	<u>342.89</u> 150,90	1998	1962	<u>34</u> 15	<u>160.0000</u> 1,2600	<u>16</u> 0,13
183	& С1545-265-10 варіант 1	Труба мідна 7/8 (22,23 / 1,14 мм)	м	10	<u>363.78</u> -	- -	3638	-	- -	- -	- -
184	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	13	<u>407.05</u> 407,05	- -	5292	5292	- -	<u>3.5200</u> -	<u>45.76</u> -
185	& С113-3140-8 варіант 1	Ізоляція для труб К-flex ST 09x10	м	66,3	<u>16.79</u> -	- -	1113	-	- -	- -	- -
186	& С113-3140-8 варіант 2	Ізоляція для труб К-flex ST 09x15	м	5,1	<u>20.83</u> -	- -	106	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
187	& C113-3140-9 варіант 1	Ізоляція для труб K-flex ST 09x19	м	51	<u>22.51</u> -	<u>-</u> -	1148	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
188	& C113-3140-9 варіант 2	Ізоляція для труб K-flex ST 09x22	м	10,2	<u>27.72</u> -	<u>-</u> -	283	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
189	& C113-1508-12	Воронка крапельна HL21.	комп	2	<u>642.71</u> -	<u>-</u> -	1285	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
190	& C1630-114-B1	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	40	<u>46.30</u> -	<u>-</u> -	1852	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
191	КБ16-14-14	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм	100м	0,75	<u>15288.53</u> 13202,02	<u>2034.24</u> 1086,13	11466	9902	<u>1526</u> 815	<u>106.1000</u> 9,1445	<u>79.58</u> 6,86
192	C113-1691	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 32x5,4 мм	м	75	<u>114.88</u> -	<u>-</u> -	8616	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
193	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	7,5	<u>407.05</u> 407,05	<u>-</u> -	3053	3053	<u>-</u> -	<u>3.5200</u> -	<u>26.4</u> -
194	& C113-2439-206	Ізоляція для труб Thermaflex ST 32 товщиною 6 мм Демонтаж	м	76,5	<u>14.31</u> -	<u>-</u> -	1095	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
195	КБ20-31-3 к дем.=0,4	(Демонтаж) Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,2 т	шт	1	<u>824.57</u> 717,86	<u>103.77</u> 39,30	825	718	<u>104</u> 39	<u>6.3640</u> 0,3120	<u>6.36</u> 0,31
196	КБ20-41-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Установлення віброізоляторів	10шт	0,1	<u>321.26</u> 317,90	<u>3.36</u> 1,30	32	32	<u>-</u> -	<u>2.5160</u> 0,0106	<u>0.25</u> -
197	КБ46-34-2	Розбирання бетонних фундаментів	м3	0,064	<u>4904.79</u> 2456,78	<u>2448.01</u> 887,08	314	157	<u>157</u> 57	<u>21.7800</u> 7,4415	<u>1.39</u> 0,48
198	КБ20-3-12 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 3200 мм з шумоглушниками	100м2	0,6	<u>5800.75</u> 5622,31	<u>165.82</u> 62,71	3480	3373	<u>99</u> 38	<u>50.4560</u> 0,5115	<u>30.27</u> 0,31
199	КБ20-35-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Установлення калориферів з обв'язкою та підставкою	шт	2	<u>438.51</u> 359,65	<u>77.33</u> 24,59	877	719	<u>155</u> 49	<u>3.3120</u> 0,1954	<u>6.62</u> 0,39
200	КБ20-3-12 к дем.=0,4	(Демонтаж) Повітроприємна камера	100м2	0,31	<u>5800.75</u> 5622,31	<u>165.82</u> 62,71	1798	1743	<u>51</u> 19	<u>50.4560</u> 0,5115	<u>15.64</u> 0,16
201	КБ20-28-5 к дем.=0,4	(Демонтаж) Установлення дверей герметичних утеплених розміром 1600x660 мм	шт	3	<u>261.90</u> 176,83	<u>85.07</u> 25,51	786	530	<u>256</u> 77	<u>1.3600</u> 0,2080	<u>4.08</u> 0,62
202	КБ20-37-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Установлення фільтрів	м2	0,15	<u>362.05</u> 337,24	<u>23.52</u> 9,13	54	51	<u>4</u> 1	<u>2.8160</u> 0,0745	<u>0.42</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
203	КБ20-15-9 к дем.=0,4	(Демонтаж) Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 4000 мм	шт	1	<u>263.20</u> 242,06	<u>20.16</u> 7,83	263	242	<u>20</u> 8	<u>2.1200</u> 0,0638	<u>2.12</u> 0,06
204	КБ16-6-5 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталених водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм	100м	0,15	<u>2611.16</u> 2362,05	<u>249.11</u> 83,97	392	354	<u>38</u> 13	<u>19.4840</u> 0,6605	<u>2.92</u> 0,1
205	КБ16-6-3 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталених водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0,01	<u>2611.16</u> 2362,05	<u>249.11</u> 83,97	26	24	<u>2</u> 1	<u>19.4840</u> 0,6605	<u>0.19</u> 0,01
206	КБ16-6-2 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталених водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	0,01	<u>2611.16</u> 2362,05	<u>249.11</u> 83,97	26	24	<u>2</u> 1	<u>19.4840</u> 0,6605	<u>0.19</u> 0,01
		Разом прямі витрати по розділу 1					5713217	1039781	<u>50781</u> 20379		<u>9091.71</u> 167,14
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					5713217 4622655 1060160 533673 902,91 171549 6246890				

		Всього по розділу 1					6246890				
		Розділ 2. Вентиляція і кондиціонування (для лікувальних газів)									
		Вентиляція									
207	КБ20-32-3	Установлення вентиляторів каналних масою до 0,1 т	шт	8	<u>3328.43</u> 1914,37	<u>135.50</u> 51,12	26627	15315	<u>1084</u> 409	<u>16.1700</u> 0,4041	<u>129.36</u> 3,23
208	& С130-662-32 варіант 1	Канальний вентилятор прямокутного перетину "ВКПФ 4Д 600х300" ВЕНТС	шт	4	<u>28360.59</u> -	<u>-</u> -	113442	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
209	& С130-662-470	Вентилятор каналний прямокутного перетину "ВКП 500Х300 Л1 ЕС" ВЕНТС	шт	4	<u>30620.94</u> -	<u>-</u> -	122484	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
210	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	5,44	<u>1114.51</u> 1089,79	<u>8.40</u> 3,26	6063	5928	<u>46</u> 18	<u>9.7800</u> 0,0266	<u>53.2</u> 0,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211	& С130-231-68	Гнучкі вставки ВВГ-600х300	шт	8	<u>1327.07</u> -	- -	10617	-	- -	- -	- -
212	& С130-231-73	Гнучкі вставки ВВГ-500х300	шт	8	<u>1347.29</u> -	- -	10778	-	- -	- -	- -
213	КБ20-13-7	Установлення клапанів зворотних периметром до 2400 мм	клапан	8	<u>493.56</u> 366,60	<u>29.40</u> 11,41	3948	2933	<u>235</u> 91	<u>3.2500</u> 0,0931	<u>26</u> 0,74
214	& С1630-466-A-29 варіант 1	Зворотній клапан КОМ1 600х300	шт	8	<u>2544.41</u> -	- -	20355	-	- -	- -	- -
215	КБ20-13-6	Установлення клапанів зворотних периметром до 1600 мм	клапан	8	<u>318.25</u> 245,90	<u>12.60</u> 4,89	2546	1967	<u>101</u> 39	<u>2.1800</u> 0,0399	<u>17.44</u> 0,32
216	& С1630-466-A-28	Зворотній клапан КОМ1 500х300	шт	8	<u>2461.01</u> -	- -	19688	-	- -	- -	- -
217	КБ20-37-1	Установлення фільтрів чарункових	м2	2,04	<u>913.42</u> 843,11	<u>58.80</u> 22,83	1863	1720	<u>120</u> 47	<u>7.0400</u> 0,1862	<u>14.36</u> 0,38
218	& С1630-1623-17	Фільтр кишеньковий повітряний ФБК 600х300-4; клас очищ. G4	шт	1	<u>2466.47</u> -	- -	2466	-	- -	- -	- -
219	& С1630-1623-18	Фільтр кишеньковий повітряний ФБК 500х300-4; клас очищ. G4	шт	1	<u>1889.14</u> -	- -	1889	-	- -	- -	- -
220	КБ20-26-5	Установлення шумоглушників вентиляційних перерізом 600х350 мм	шт	2	<u>422.14</u> 348,55	<u>21.00</u> 8,15	844	697	<u>42</u> 16	<u>3.0900</u> 0,0665	<u>6.18</u> 0,13
221	& С1630-1119-21 варіант 1	Шумоглушник СР600х350	шт	2	<u>9456.59</u> -	- -	18913	-	- -	- -	- -
222	КБ20-26-5	Установлення шумоглушників вентиляційних перерізом 500х300 мм	шт	2	<u>422.14</u> 348,55	<u>21.00</u> 8,15	844	697	<u>42</u> 16	<u>3.0900</u> 0,0665	<u>6.18</u> 0,13
223	& С1630-1119-20 варіант 1	Шумоглушник СР500х300	шт	2	<u>7666.80</u> -	- -	15334	-	- -	- -	- -
224	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	4	<u>258.65</u> 207,81	<u>31.01</u> 9,07	1035	831	<u>124</u> 36	<u>1.8200</u> 0,0745	<u>7.28</u> 0,3
225	& С113-1111-430	Решітка жалюзійна ОНГ 500х300	шт	1	<u>834.97</u> -	- -	835	-	- -	- -	- -
226	& С113-1111-437	Решітка жалюзійна ОНГ 400х300	шт	1	<u>786.52</u> -	- -	787	-	- -	- -	- -
227	& С113-1111-436	Решітка жалюзійна ОНГ 300х500	шт	1	<u>834.97</u> -	- -	835	-	- -	- -	- -
228	& С113-1111-435	Решітка жалюзійна ОНГ 300х400	шт	1	<u>786.52</u> -	- -	787	-	- -	- -	- -
229	КБ20-12-8	Установлення ґрат жалюзійних сталевих регулювальних [РР], розмір 400х200	ґрати	14	<u>247.85</u> 207,81	<u>31.01</u> 9,07	3470	2909	<u>434</u> 127	<u>1.8200</u> 0,0745	<u>25.48</u> 1,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
230	& C111-1756-191 варіант 1	Решітка регульована ДР 400х200	шт	14	<u>844.53</u> -	<u>-</u> -	11823	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
231	КБ20-12-6	Установлення ґрат жалюзійних сталених регульованих [РР], розмір 300х200	ґрати	16	<u>247.85</u> 207,81	<u>31.01</u> 9,07	3966	3325	<u>496</u> 145	<u>1.8200</u> 0,0745	<u>29.12</u> 1,19
232	& C111-1756-189 варіант 4	Решітка регульована ДР 300х200	шт	16	<u>684.70</u> -	<u>-</u> -	10955	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
233	КМ10-385-7	Монтаж автоматики (шафа керування)	шт	2	<u>1497.19</u> 1480,19	<u>-</u> -	2994	2960	<u>-</u> -	<u>12.8000</u> -	<u>25.6</u> -
234	КБ20-3-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100м2	0,18	<u>83710.28</u> 17389,77	<u>406.16</u> 153,52	15068	3130	<u>73</u> 28	<u>156.0600</u> 1,2521	<u>28.09</u> 0,23
235	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,884	<u>88632.35</u> 23110,58	<u>520.12</u> 205,41	78351	20430	<u>460</u> 182	<u>207.4000</u> 1,6753	<u>183.34</u> 1,48
236	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	9,8	<u>771.32</u> 771,32	<u>-</u> -	7559	7559	<u>-</u> -	<u>6.6700</u> -	<u>65.37</u> -
237	& C114-268-14-16 варіант 4	Ізоляція повітроводів самоклеюча товщ. 5мм з фольгою	м2	55,188	<u>32.83</u> -	<u>-</u> -	1812	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
238	& C113-2439-126 варіант 3	Листова теплоізоляція Hvac Lamella Mat Alu Coat товщ. 50 мм	м2	44	<u>246.18</u> -	<u>-</u> -	10832	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
239	С1630-83	Кронштейни та підставки під устаткування із сортової сталі Кондиціонування	кг	200	<u>47.07</u> -	<u>-</u> -	9414	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
240	КБ20-55-1	Установка і підключення зовнішнього блоку кондиціонування	шт	3	<u>2674.95</u> 2250,94	<u>77.73</u> 29,19	8025	6753	<u>233</u> 88	<u>18.3600</u> 0,2295	<u>55.08</u> 0,69
241	КМ8-481-21	Підготовлення до випробування, здавання під налагодження і пуску, приєднування до електричної мережі електричних машин з короткозамкненим ротором зі щитовими підшипниками, які надходять у зібраному вигляді, маса до 0,25 т	шт	1	<u>726.57</u> 404,32	<u>17.34</u> 4,39	727	404	<u>17</u> 4	<u>3.2000</u> 0,0319	<u>3.2</u> 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
242	КМ8-481-22	Підготовлення до випробування, здавання під налагодження і пуску, приєднування до електричної мережі електричних машин з короткозамкненим ротором зі щитовими підшипниками, які надходять у зібраному вигляді, маса до 0,5 т	шт	2	<u>746.18</u> 404,32	<u>17.34</u> 4,39	1492	809	<u>35</u> 9	<u>3.2000</u> 0,0319	<u>6.4</u> 0,06
243	C1630-115 варіант 3	Кронштейни для зовнішнього блоку	комплект	3	<u>459.32</u> -	<u>-</u> -	1378	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
244	КБ20-36-1	Установлення мультиспліт-систем (внутрішніх блоків)	шт	3	<u>1242.03</u> 857,82	<u>217.43</u> 81,93	3726	2573	<u>652</u> 246	<u>8.1900</u> 0,6469	<u>24.57</u> 1,94
245	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній до 18 мм	100 м	0,386	<u>16784.56</u> 15692,80	<u>1076.36</u> 442,29	6479	6057	<u>415</u> 171	<u>128.0000</u> 3,9000	<u>49.41</u> 1,51
246	& C1545-265-3-3П варіант 1	Труба мідна м"яка Ф 6,35 (1/4")	м	19,3	<u>92.28</u> -	<u>-</u> -	1781	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
247	& C1545-265-4-3Р	Труба мідна м"яка Ф 9,53 (3/8")	м	5,5	<u>151.46</u> -	<u>-</u> -	833	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
248	& C1545-265-5-3С	Труба мідна м"яка Ф 12,7 (1/2")	м	5,2	<u>199.06</u> -	<u>-</u> -	1035	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
249	& C1545-265-6-6Н варіант 1	Труба мідна м"яка Ф 15,88 (5/8")	м	8,6	<u>298.52</u> -	<u>-</u> -	2567	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
250	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	3,86	<u>407.05</u> 407,05	<u>-</u> -	1571	1571	<u>-</u> -	<u>3.5200</u> -	<u>13.59</u> -
251	& C113-3139-1 варіант 1	Ізоляція для труб K-flex ST, 13x6,35 мм	м	19,3	<u>19.50</u> -	<u>-</u> -	376	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
252	& C113-3139-2 варіант 1	Ізоляція для труб K-flex ST, 13x9,52 мм	м	5,5	<u>24.19</u> -	<u>-</u> -	133	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
253	& C113-3139-19 варіант 1	Ізоляція для труб K-flex ST, 13x12,7 мм	м	5,2	<u>30.95</u> -	<u>-</u> -	161	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
254	& C113-3139-5-6Э варіант 1	Ізоляція для труб K-flex ST, 13x15,88 мм	м	8,6	<u>34.80</u> -	<u>-</u> -	299	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
255	& C113-2439-15	Тєфлонова стрічка BENDA VINIL (100x25мм)	рулон	1	<u>137.70</u> -	<u>-</u> -	138	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
256	КМ8-402-1	Кабель дво-, чотирижильний, що прокладається по установлених конструкціях і лотках у приміщеннях з нормальним середовищем, переріз однієї жили до 10 мм ²	100 м	0,195	<u>3057,23</u> 2491,01	<u>-</u> -	596	486	<u>-</u> -	<u>20.8000</u> -	<u>4.06</u> -
257	& С1-ПРШ-12-14-31	Кабель ПВС 5*1,5	м	19,5	<u>76.27</u> -	<u>-</u> -	1487	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
258	КБ16-14-12	Прокладання трубопроводів зовнішнім діаметром до 20 мм	100м	0,2	<u>12673.02</u> 11186,26	<u>1486.76</u> 577,23	2535	2237	<u>298</u> 115	<u>89.9000</u> 4,7082	<u>17.98</u> 0,94
259	& С1530-64-3-36 варіант 1	Труби дренажна ПВХ діаметр 16 мм	м	20	<u>29.15</u> -	<u>-</u> -	583	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
260	& С113-2295-18	Сифон для скидання дренажу HL138	шт	3	<u>893.12</u> -	<u>-</u> -	2679	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
261	& С113-2295-22	Воронка HL20	шт	1	<u>726.30</u> -	<u>-</u> -	726	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
262	КБ18-20-1	Установлення насосів дренажних	шт	1	<u>571.85</u> 534,54	<u>36.48</u> 15,15	572	535	<u>36</u> 15	<u>4.3600</u> 0,1203	<u>4.36</u> 0,12
263	& С1630-1615-4 варіант 1	Насос дренажу Aspen pumps FP2212 Mini	шт	1	<u>4930.18</u> -	<u>-</u> -	4930	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
264	& С113-243-14	Стрічка PVC 050-025 A TO 70 grey	шт	1	<u>253.27</u> -	<u>-</u> -	253	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
265	& С113-243-15	Клей 0,25ml K414 SPEZIALKLEBER	шт	1	<u>209.10</u> -	<u>-</u> -	209	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
266	КБ20-30-1	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	100кг	0,6	<u>6016.75</u> 998,10	<u>220.53</u> 65,88	3610	599	<u>132</u> 40	<u>8.5300</u> 0,5244	<u>5.12</u> 0,31
		Разом прямі витрати по розділу 2					588125	92425	<u>5075</u> 1842		<u>800.77</u> 14,91
		Разом будівельні роботи, грн.					588125				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					490625				
		всього заробітна плата, грн.					94267				
		Загальновиробничі витрати, грн.					47419				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					80,31				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					15263				
		Всього будівельні роботи, грн.					635544				

		Всього по розділу 2					635544				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					6301342	1132206	<u>55856</u> 22221		<u>9892.48</u> 182,05
		Разом будівельні роботи, грн.					6301342				
		в тому числі:					5113280				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1154427				
		всього заробітна плата, грн.					581093				
		Загальновиробничі витрати, грн.					983,22				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					186812				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6882435				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по кошторису					6882435				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					11057,75				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1341239				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Семен КУМИШ

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Катерина МІЛЬКО

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»
21 - 3760

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-05-011/ОВ1

на опалення

Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №8

Основа:
креслення (специфікації) № 21-3760-ОВ1

Кошторисна вартість 4628,426 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 5,92531 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 755,900 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Система трубопроводів підвала і стояків опалення									
1	КБ16-14-15	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм	100м	0,1	<u>16846.46</u> 14334,34	<u>2431.65</u> 1323,57	1685	1433	<u>243</u> 132	<u>115.2000</u> 11,1495	<u>11.52</u> 1,11
2	С113-1700 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 40х5,5 мм	м	9,37	<u>245.09</u> -	<u>-</u> -	2296	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	КБ16-14-16	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм	100м	0,7	<u>19393.59</u> 14417,76	<u>4850.73</u> 2805,91	13576	10092	<u>3396</u> 1964	<u>117.6000</u> 23,7433	<u>82.32</u> 16,62
4	С113-1701 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 50х6,9 мм	м	66,22	<u>367.01</u> -	<u>-</u> -	24303	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ16-14-17	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 63 мм	100м	0,2	<u>20398.91</u> 15349,52	<u>4850.73</u> 2805,91	4080	3070	<u>970</u> 561	<u>125.2000</u> 23,7433	<u>25.04</u> 4,75
6 & C1530-64-3-47	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 63x8,6 мм	м	18,92	<u>402.89</u> -	<u>-</u> -	7623	-	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	КБ16-14-18	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 75 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,08	<u>24296.30</u> 17433,72	<u>6581.83</u> 3728,42	1944	1395	<u>527</u> 298	<u>142.2000</u> 31,4932	<u>11.38</u> 2,52
8	C113-1703	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 75x12,5 мм	м	7,792	<u>931.54</u> -	<u>-</u> -	7259	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	КБ16-14-19	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 90 мм	100м	0,32	<u>23777.76</u> 17663,21	<u>5710.74</u> 3207,11	7609	5652	<u>1827</u> 1026	<u>145.7000</u> 27,0649	<u>46.62</u> 8,66
10	C113-1703 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 90x15 мм	м	31,168	<u>1250.11</u> -	<u>-</u> -	38963	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	20	<u>407.05</u> 407,05	<u>-</u> -	8141	8141	<u>-</u> -	<u>3.5200</u> -	<u>70.4</u> -
12 & C113-2439-104-B6	Ізоляція для труб Thermaflex FRZ товщиною 13 мм Ду42	м	10,22	<u>49.62</u> -	<u>-</u> -	507	-	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13 & C113-2439-104-B7	Ізоляція для труб Thermaflex FRZ товщиною 13 мм Ду54	м	71,54	<u>54.47</u> -	<u>-</u> -	3897	-	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14 & C113-2439-104-B8	Ізоляція для труб Thermaflex FRZ товщиною 13 мм Ду63	м	20,44	<u>74.77</u> -	<u>-</u> -	1528	-	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15 & C113-2439-104-B9	Ізоляція для труб Thermaflex FRZ товщиною 13 мм Ду76	м	8,176	<u>86.80</u> -	<u>-</u> -	710	-	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16 & C113-2439-104-B10	Ізоляція для труб Thermaflex FRZ товщиною 13 мм Ду102	м	32,704	<u>125.15</u> -	<u>-</u> -	4093	-	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17 & C113-2439-112	Клей К 414 (1л)	л	2,8	<u>372.24</u> -	<u>-</u> -	1042	-	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	& C113-2439-113 варіант 1	Монтажна стрічка ПВХ армується	м	276,3	<u>10.86</u> -	<u>-</u> -	3001	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	C113-1798 варіант 1	Муфта діам. 90 мм	шт	8	<u>162.36</u> -	<u>-</u> -	1299	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	C113-1798	Муфта діам. 75 мм	шт	2	<u>118.35</u> -	<u>-</u> -	237	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	C113-1797	Муфта діам. 63 мм	шт	5	<u>79.92</u> -	<u>-</u> -	400	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	C113-1796	Муфта діам. 50 мм	шт	19	<u>45.80</u> -	<u>-</u> -	870	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	C113-1795	Муфта діам. 40 мм	шт	3	<u>22.32</u> -	<u>-</u> -	67	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	C113-1708	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 40 мм	шт	16	<u>28.86</u> -	<u>-</u> -	462	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	C113-1716	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 40 мм	шт	8	<u>37.65</u> -	<u>-</u> -	301	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	C113-1709	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	16	<u>55.77</u> -	<u>-</u> -	892	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	C113-1717	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	8	<u>64.95</u> -	<u>-</u> -	520	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	C113-1710	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 63 мм	шт	10	<u>104.33</u> -	<u>-</u> -	1043	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	C113-1718	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 63 мм	шт	4	<u>142.91</u> -	<u>-</u> -	572	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	C113-1711	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 75 мм	шт	10	<u>144.51</u> -	<u>-</u> -	1445	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	C113-1719	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 75 мм	шт	4	<u>164.17</u> -	<u>-</u> -	657	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	C113-1711 варіант 1	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 90 мм	шт	35	<u>380.54</u> -	<u>-</u> -	13319	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	C113-1719 варіант 1	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 90 мм	шт	15	<u>380.61</u> -	<u>-</u> -	5709	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	C113-1757	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 63х32 мм	шт	4	<u>146.91</u> -	<u>-</u> -	588	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	C113-1760 варіант 4	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 75х32 мм	шт	2	<u>138.65</u> -	<u>-</u> -	277	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	C113-1760 варіант 5	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 90х32 мм	шт	2	<u>275.63</u> -	<u>-</u> -	551	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	C113-1787	Перехід редукційний /редукція/ діам. 63х50 мм	шт	2	<u>51.35</u> -	<u>-</u> -	103	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	C113-1790	Перехід редукційний /редукція/ діам. 75х63 мм	шт	2	<u>92.67</u> -	<u>-</u> -	185	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	C113-1790 варіант 1	Перехід редукційний /редукція/ діам. 90х75 мм	шт	2	<u>194.03</u> -	<u>-</u> -	388	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					162142	29783	<u>6963</u> 3981		<u>247.28</u> 33,66
		Разом будівельні роботи, грн.					162142				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					125396				
		всього заробітна плата, грн.					33764				
		Загальновиробничі витрати, грн.					16910				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					28,59				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5431				
		Всього будівельні роботи, грн.					179052				

		Всього по розділу 1					179052				
		Розділ 2. Гребінка введення опалення в будівлю									
40	КБ18-15-3	Установлення гребінок пароводорозподільних, Ду 200 мм	шт	1	<u>2038.75</u> 1777,70	<u>204.97</u> 69,91	2039	1778	<u>205</u> 70	<u>14.5000</u> 0,5524	<u>14.5</u> 0,55
41	C1630-48 варіант 1	Гребінки паро- та водорозподільні діаметр 200 мм, довжина 1,2 м, на 3 відвода	комплект	1	<u>2424.64</u> -	<u>-</u> -	2425	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	C113-1806	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 50х1 1/2" мм	шт	2	<u>365.66</u> -	<u>-</u> -	731	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	& C1630-1432-3 варіант 1	Американка 1 1/2" Valtec	шт	2	<u>788.78</u> -	<u>-</u> -	1578	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	& C127-806-5	Кран кульовий Valtec, Ф40	шт	2	<u>996.69</u> -	<u>-</u> -	1993	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	КБ18-22-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	2	<u>59.44</u> 45,49	<u>-</u> -	119	91	<u>-</u> -	<u>0.3600</u> -	<u>0.72</u> -
46	C1630-1161 варіант 1	Манометри загального призначення	комплект	2	<u>459.86</u> -	<u>-</u> -	920	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	& C130-417-59 варіант 1	Термоманометр 0-0,6 МПа	шт	2	<u>412.64</u> -	<u>-</u> -	825	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	КБ16-15-3	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм	шт	8	<u>777.08</u> 504,34	<u>154.82</u> 48,16	6217	4035	<u>1239</u> 385	<u>4.2600</u> 0,3809	<u>34.08</u> 3,05
49	& С1630-154-9	Засувка "Батерфляй" DN 80 мм	шт	6	<u>2194.52</u> -	-	13167	-	-	-	-
50	& С113-2301-15	Клапан зворотний Ду80	шт	2	<u>1632.08</u> -	-	3264	-	-	-	-
51	С130-985	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 80 мм	шт	16	<u>329.87</u> -	-	5278	-	-	-	-
52	& С1630-544-11 варіант 2	Клапани зворотні муфтові діаметр 40 мм	шт	1	<u>579.77</u> -	-	580	-	-	-	-
53	КБ18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	3	<u>2739.01</u> 2524,07	<u>187.67</u> 63,91	8217	7572	<u>563</u> 192	<u>21.3200</u> 0,5002	<u>63.96</u> 1,5
		Разом прямі витрати по розділу 2					47353	13476	<u>2007</u> 647		<u>113.26</u> 5,1
		Разом будівельні роботи, грн.					47353				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					31870				
		всього заробітна плата, грн.					14123				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6678				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,73				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2038				
		Всього будівельні роботи, грн.					54031				

		Всього по розділу 2					54031				
		Розділ 3. Система трубопроводів опалення 1 поверху									
54	КБ16-14-12	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм	100м	2,1	<u>16367.01</u> 11186,26	<u>5160.24</u> 2928,09	34371	23491	<u>10837</u> 6149	<u>89.9000</u> 24,7574	<u>188.79</u> 51,99
55	С113-1697 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 20х2,8 мм	м	188,79	<u>68.65</u> -	-	12960	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	КБ16-14-13	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм	100м	1,4	<u>14784.88</u> 11497,33	<u>3255.67</u> 1811,27	20699	16096	<u>4558</u> 2536	<u>92.4000</u> 15,2947	<u>129.36</u> 21,41
57	C113-1698 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 25х3,5 мм	м	130,06	<u>101.85</u> -	<u>-</u> -	13247	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
58	КБ16-14-14	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм	100м	1,5	<u>15288.53</u> 13202,02	<u>2034.24</u> 1086,13	22933	19803	<u>3051</u> 1629	<u>106.1000</u> 9,1445	<u>159.15</u> 13,72
59	C113-1699 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 32х4,4 мм	м	140,7	<u>160.48</u> -	<u>-</u> -	22580	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
60	КБ16-14-15	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм	100м	0,14	<u>16846.46</u> 14334,34	<u>2431.65</u> 1323,57	2359	2007	<u>340</u> 185	<u>115.2000</u> 11,1495	<u>16.13</u> 1,56
61	C113-1700 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 40х5,5 мм	м	13,118	<u>245.09</u> -	<u>-</u> -	3215	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
62	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	20	<u>407.05</u> 407,05	<u>-</u> -	8141	8141	<u>-</u> -	<u>3.5200</u> -	<u>70.4</u> -
63	& C113- 2439-104- B33	Ізоляція для труб Thermaflex FRZ товщиною 6 мм Ду22	м	214,62	<u>12.34</u> -	<u>-</u> -	2648	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
64	& C113- 2439-104- B34	Ізоляція для труб Thermaflex FRZ товщиною 6 мм Ду25	м	143,08	<u>14.40</u> -	<u>-</u> -	2060	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
65	& C113- 2439-104-B5 варіант 1	Ізоляція для труб Thermaflex FRZ товщиною 9 мм Ду35	м	153,3	<u>19.18</u> -	<u>-</u> -	2940	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
66	& C113- 2439-104-B6 варіант 2	Ізоляція для труб Thermaflex FRZ товщиною 9 мм Ду42	м	14,308	<u>28.61</u> -	<u>-</u> -	409	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
67	& C113- 2439-112 варіант 1	Клей К 414 (1л)	л	2,8	<u>372.24</u> -	<u>-</u> -	1042	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
68	& C113- 2439-113 варіант 1	Монтажна стрічка ПВХ армується	м	276,3	<u>10.86</u> -	<u>-</u> -	3001	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	C113-1795	Муфта діам. 40 мм	шт	5	<u>22.32</u>	-	112	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
70	C113-1794	Муфта діам. 32 мм	шт	40	<u>8.76</u>	-	350	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
71	C113-1793	Муфта діам. 25 мм	шт	45	<u>5.36</u>	-	241	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
72	C113-1792	Муфта діам. 20 мм	шт	60	<u>4.03</u>	-	242	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
73	C113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	600	<u>5.48</u>	-	3288	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
74	C113-1713	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	300	<u>6.74</u>	-	2022	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
75	C113-1706	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	500	<u>8.51</u>	-	4255	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
76	C113-1714	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	350	<u>12.07</u>	-	4225	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
77	C113-1707	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	300	<u>17.51</u>	-	5253	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
78	C113-1715	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	150	<u>22.10</u>	-	3315	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
79	C113-1708	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 40 мм	шт	16	<u>28.86</u>	-	462	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
80	C113-1716	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 40 мм	шт	8	<u>37.65</u>	-	301	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
81	C113-1737	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	16	<u>8.33</u>	-	133	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
82	C113-1746	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25x20 мм	шт	44	<u>12.97</u>	-	571	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
83	C113-1747	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32x20 мм	шт	25	<u>22.56</u>	-	564	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
84	C113-1776	Перехід редукційний /редукція/ діам. 25x20 мм	шт	12	<u>6.38</u>	-	77	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
85	C113-1778	Перехід редукційний /редукція/ діам. 32x25 мм	шт	12	<u>8.24</u>	-	99	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					178115	69538	<u>18786</u> 10499		<u>563.83</u> 88,68
		Разом будівельні роботи, грн.					178115				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					89791				
		всього заробітна плата, грн.					80037				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					40075 67,6 12844 218190				

		Всього по розділу 3					218190				
		Розділ 4. Шафа розподільча опалення №1									
86	КБ18-15-1	Установлення комплекта балок колекторних	шт	1	<u>1500.94</u> 1379,25	<u>115.41</u> 38,90	1501	1379	<u>115</u> 39	<u>11.2500</u> 0,3054	<u>11.25</u> 0,31
87	& C130-254-4	Балка розподільна діам. 1 1/4" на 4 вводи по 3/4 кожен (в комплекті 2 балки, кріплення балок)	комплект	1	<u>1772.51</u> -	<u>-</u> -	1773	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
88	& C127-806-5	Кран кульовий Valtec, Ф40	шт	2	<u>996.69</u> -	<u>-</u> -	1993	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
89	& C127-806-3	Кран кульовий Valtec, Ф25	шт	3	<u>521.06</u> -	<u>-</u> -	1563	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
90	& C1630-1432-3 варіант 2	Американка 1 1/4" Valtec	шт	2	<u>484.82</u> -	<u>-</u> -	970	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
91	& C1630-1432-3 варіант 3	Американка 1" Valtec	шт	6	<u>248.18</u> -	<u>-</u> -	1489	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
92	КМ11-350-2	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомер об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрії], діаметр трубопроводу до 32 мм	шт	3	<u>208.50</u> 191,62	<u>10.29</u> 4,53	626	575	<u>31</u> 14	<u>1.6000</u> 0,0378	<u>4.8</u> 0,11
93	& C113-2154-A-33	Ручний балансувальний клапан MSV-I, з внутрішньою різьбою DN 25 "Danfoss"	шт	3	<u>2598.29</u> -	<u>-</u> -	7795	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
94	C113-1814	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 40x1 1/4" мм	шт	2	<u>386.04</u> -	<u>-</u> -	772	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
95	C113-1813	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 32x1" мм	шт	6	<u>195.70</u> -	<u>-</u> -	1174	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
96	КБ18-22-5	Установлення повітровідвідників	комплект	2	<u>29.85</u> 26,00	<u>-</u> -	60	52	<u>-</u> -	<u>0.2000</u> -	<u>0.4</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	& C130-1023-1	Клапан автоматичний для скидання повітря, Ф15 мм	шт	2	<u>250.95</u> -	<u>-</u> -	502	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					20218	2006	<u>146</u> 53		<u>16.45</u> 0,42
		Разом будівельні роботи, грн.					20218				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					18066				
		всього заробітна плата, грн.					2059				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1001				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,64				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					313				
		Всього будівельні роботи, грн.					21219				

		Всього по розділу 4					21219				
		Розділ 5. Шафа розподільча опалення №2									
98	КБ18-15-1	Установлення комплекта балок колекторних	шт	1	<u>1500.94</u> 1379,25	<u>115.41</u> 38,90	1501	1379	<u>115</u> 39	<u>11.2500</u> 0,3054	<u>11.25</u> 0,31
99	& C130-254-4	Балка розподільна діам. 1 1/4" на 4 вводи по 3/4 кожен (в комплекті 2 балки, кріплення балок)	комплект	1	<u>1772.51</u> -	<u>-</u> -	1773	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
100	& C127-806-5	Кран кульовий Valtec, Ф40	шт	2	<u>996.69</u> -	<u>-</u> -	1993	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
101	& C127-806-3	Кран кульовий Valtec, Ф25	шт	3	<u>521.06</u> -	<u>-</u> -	1563	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
102	& C1630-1432-3 варіант 2	Американка 1 1/4" Valtec	шт	2	<u>484.82</u> -	<u>-</u> -	970	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
103	& C1630-1432-3 варіант 3	Американка 1" Valtec	шт	6	<u>248.18</u> -	<u>-</u> -	1489	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
104	КМ11-350-2	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомер об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метріє], діаметр трубопроводу до 32 мм	шт	3	<u>208.50</u> 191,62	<u>10.29</u> 4,53	626	575	<u>31</u> 14	<u>1.6000</u> 0,0378	<u>4.8</u> 0,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105	& C113-2154-A-33	Ручний балансувальний клапан MSV-I, з внутрішньою різьбою DN 25 "Danfoss"	шт	3	<u>2598.29</u>	-	7795	-	-	-	-
106	C113-1814	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 40x1 1/4" мм	шт	2	<u>386.04</u>	-	772	-	-	-	-
107	C113-1813	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 32x1" мм	шт	6	<u>195.70</u>	-	1174	-	-	-	-
108	KB18-22-5	Установлення повітровідвідників	комплект	2	<u>29.85</u>	-	60	52	-	<u>0.2000</u>	<u>0.4</u>
			т		<u>26.00</u>	-			-	-	-
109	& C130-1023-1	Клапан автоматичний для скидання повітря, Ф15 мм	шт	2	<u>250.95</u>	-	502	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					20218	2006	<u>146</u>		<u>16.45</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					20218		53		0,42
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					18066				
		всього заробітна плата, грн.					2059				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1001				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,64				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					313				
		Всього будівельні роботи, грн.					21219				

		Всього по розділу 5					21219				
		Розділ 6. Радіаторне опалення (1 поверх)									
110	KB18-6-2	Установлення радіаторів сталених	100кВт	0,66486	<u>15399.71</u>	<u>2344.39</u>	10239	7358	<u>1559</u>	<u>96.9200</u>	<u>64.44</u>
					<u>11066,33</u>	<u>933,95</u>			<u>621</u>	<u>7,4618</u>	<u>4,96</u>
111	& C130-593-6-401	Сталевий радіатор гігієнічний KERMI Therm-x2 Plan-/Line-V Hygiene, тип10 405x405	шт	1	<u>2261.09</u>	-	2261	-	-	-	-
	0,183кВт				-	-			-	-	-
112	& C130-593-6-404	Сталевий радіатор гігієнічний KERMI Therm-x2 Plan-/Line-V Hygiene, тип20 405x1105	шт	3	<u>12037.47</u>	-	36112	-	-	-	-
	0,775кВт				-	-			-	-	-
113	& C130-593-6-405	Сталевий радіатор гігієнічний KERMI Therm-x2 Plan-/Line-V Hygiene, тип20 405x1205	шт	1	<u>12878.36</u>	-	12878	-	-	-	-
	0,845кВт				-	-			-	-	-
114	& C130-593-6-402	Сталевий радіатор гігієнічний KERMI Therm-x2 Plan-/Line-V Hygiene, тип20 405x905	шт	1	<u>5681.15</u>	-	5681	-	-	-	-
	0,634кВт				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115	& C130-593-6-408 0,99кВт	Сталевий радіатор гігієнічний KERMI Therm-x2 Plan-/Line-V Hygiene, тип30 405x1005	шт	6	<u>15318.40</u> -	<u>-</u> -	91910	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
116	& C130-593-6-409 1,088кВт	Сталевий радіатор гігієнічний KERMI Therm-x2 Plan-/Line-V Hygiene, тип30 405x1105	шт	1	<u>16254.76</u> -	<u>-</u> -	16255	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
117	& C130-593-6-410 1,187кВт	Сталевий радіатор гігієнічний KERMI Therm-x2 Plan-/Line-V Hygiene, тип30 405x1205	шт	14	<u>17257.22</u> -	<u>-</u> -	241601	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
118	& C130-593-6-411 1,384кВт	Сталевий радіатор гігієнічний KERMI Therm-x2 Plan-/Line-V Hygiene, тип30 405x1405	шт	5	<u>19359.79</u> -	<u>-</u> -	96799	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
119	& C130-1-A-5 1,102кВт	Радіатори сталеві Kerמי FTV тип11 500x1200	шт	1	<u>6486.58</u> -	<u>-</u> -	6487	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
120	& C130-2-B-11 0,715кВт	Радіатори сталеві Kerמי FTV тип22 300x700	шт	1	<u>5930.07</u> -	<u>-</u> -	5930	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
121	& C130-2-B-13 1,796кВт	Радіатори сталеві Kerמי FTV тип22 400x1400	шт	2	<u>10113.60</u> -	<u>-</u> -	20227	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
122	& C130-3-B-3 2,045кВт	Радіатори сталеві Kerמי FTV тип33 300x1400	шт	2	<u>12137.28</u> -	<u>-</u> -	24275	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
123	& C130-3-B-5 3,307кВт	Радіатори сталеві Kerמי FTV тип33 400x1800	шт	2	<u>16739.21</u> -	<u>-</u> -	33478	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
124	& C130-3-B-6 3,955кВт	Радіатори сталеві Kerמי FTV тип33 500x1800	шт	4	<u>18690.98</u> -	<u>-</u> -	74764	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
125	C1630-115 варіант 1	Комплект настінних кронштейнів для радіаторів	комплект	44	<u>372.62</u> -	<u>-</u> -	16395	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
126	KM11-350-1	Монтаж арматури радіаторної	шт	44	<u>206.85</u> 191,62	<u>10.29</u> 4,53	9101	8431	<u>453</u> 199	<u>1.6000</u> 0,0378	<u>70.4</u> 1,66
127	& C1630-67-61-96 варіант 2	Вузол підключення радіатора кутовий HERZ-3000-RL-1	шт	44	<u>646.13</u> -	<u>-</u> -	28430	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
128	C113-1800	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 20x3/4" мм	шт	88	<u>75.98</u> -	<u>-</u> -	6686	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
129	C113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	176	<u>5.48</u> -	<u>-</u> -	964	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 6					740473	15789	<u>2012</u> 820		<u>134,84</u> 6,62
		Разом будівельні роботи, грн.					740473				
		в тому числі:					722672				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					16609				
		всього заробітна плата, грн.					7968				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12,98				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2466				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					748441				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по розділу 6					748441				
		Розділ 7. Система трубопроводів опалення 2 поверху									
130	КБ16-14-12	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм	100м	4,4	<u>16367.01</u> 11186,26	<u>5160.24</u> 2928,09	72015	49220	<u>22705</u> 12884	<u>89.9000</u> 24,7574	<u>395.56</u> 108,93
131	С113-1697 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 20х2,8 мм	м	395,56	<u>68.65</u> -	<u>-</u> -	27155	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
132	КБ16-14-13	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм	100м	1	<u>14784.88</u> 11497,33	<u>3255.67</u> 1811,27	14785	11497	<u>3256</u> 1811	<u>92.4000</u> 15,2947	<u>92.4</u> 15,29
133	С113-1698 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 25х3,5 мм	м	92,9	<u>101.85</u> -	<u>-</u> -	9462	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
134	КБ16-14-14	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм	100м	1,2	<u>15288.53</u> 13202,02	<u>2034.24</u> 1086,13	18346	15842	<u>2441</u> 1303	<u>106.1000</u> 9,1445	<u>127.32</u> 10,97
135	С113-1699 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 32х4,4 мм	м	112,56	<u>160.48</u> -	<u>-</u> -	18064	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
136	КБ16-14-15	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм	100м	0,5	<u>16846.46</u> 14334,34	<u>2431.65</u> 1323,57	8423	7167	<u>1216</u> 662	<u>115.2000</u> 11,1495	<u>57.6</u> 5,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
137	C113-1700 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 40x5,5 мм	м	46,85	<u>245.09</u> -	<u>-</u> -	11482	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
138	KB26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	71	<u>407.05</u> 407,05	<u>-</u> -	28901	28901	<u>-</u> -	<u>3.5200</u> -	<u>249.92</u> -
139	& C113- 2439-104- B33	Ізоляція для труб Thermaflex FRZ товщиною 6 мм Ду22	м	449,68	<u>12.34</u> -	<u>-</u> -	5549	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
140	& C113- 2439-104- B34	Ізоляція для труб Thermaflex FRZ товщиною 6 мм Ду25	м	102,2	<u>14.40</u> -	<u>-</u> -	1472	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
141	& C113- 2439-104-B5 варіант 1	Ізоляція для труб Thermaflex FRZ товщиною 9 мм Ду35	м	122,64	<u>19.18</u> -	<u>-</u> -	2352	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
142	& C113- 2439-104-B6 варіант 2	Ізоляція для труб Thermaflex FRZ товщиною 9 мм Ду42	м	51,1	<u>28.61</u> -	<u>-</u> -	1462	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
143	& C113- 2439-112 варіант 1	Клей К 414 (1л)	л	10,1	<u>372.24</u> -	<u>-</u> -	3760	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
144	& C113- 2439-113 варіант 1	Монтажна стрічка ПВХ армується	м	980,8	<u>10.86</u> -	<u>-</u> -	10651	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
145	C113-1795	Муфта діам. 40 мм	шт	15	<u>22.32</u> -	<u>-</u> -	335	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
146	C113-1794	Муфта діам. 32 мм	шт	35	<u>8.76</u> -	<u>-</u> -	307	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
147	C113-1793	Муфта діам. 25 мм	шт	30	<u>5.36</u> -	<u>-</u> -	161	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
148	C113-1792	Муфта діам. 20 мм	шт	120	<u>4.03</u> -	<u>-</u> -	484	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
149	C113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	700	<u>5.48</u> -	<u>-</u> -	3836	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
150	C113-1713	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	300	<u>6.74</u> -	<u>-</u> -	2022	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
151	C113-1706	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	200	<u>8.51</u> -	<u>-</u> -	1702	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
152	C113-1714	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	150	<u>12.07</u> -	<u>-</u> -	1811	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
153	C113-1707	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	150	<u>17.51</u> -	<u>-</u> -	2627	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
154	C113-1715	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	80	<u>22.10</u>	-	1768	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
155	C113-1708	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 40 мм	шт	100	<u>28.86</u>	-	2886	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
156	C113-1716	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 40 мм	шт	40	<u>37.65</u>	-	1506	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
157	C113-1737	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	24	<u>8.33</u>	-	200	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
158	C113-1748	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32x25 мм	шт	4	<u>22.56</u>	-	90	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
159	C113-1746	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25x20 мм	шт	10	<u>12.97</u>	-	130	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
160	C113-1747	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32x20 мм	шт	6	<u>22.56</u>	-	135	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
161	C113-1778	Перехід редукційний /редукція/ діам. 32x25 мм	шт	8	<u>8.24</u>	-	66	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
162	C113-1777	Перехід редукційний /редукція/ діам. 32x20 мм	шт	2	<u>7.53</u>	-	15	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
163	C113-1776	Перехід редукційний /редукція/ діам. 25x20 мм	шт	4	<u>6.38</u>	-	26	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 7					253986	112627	<u>29618</u>		<u>922.8</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					253986		16660		140,76
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					111741				
		всього заробітна плата, грн.					129287				
		Загальновиробничі витрати, грн.					64428				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					108,42				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					20600				
		Всього будівельні роботи, грн.					318414				

		Всього по розділу 7					318414				
		Розділ 8. Шафа розподільча опалення №3									
164	КБ18-15-1	Установлення комплекта балок колекторних	шт	1	<u>1500.94</u>	<u>115.41</u>	1501	1379	<u>115</u>	<u>11.2500</u>	<u>11.25</u>
					1379,25	38,90			39	0,3054	0,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
165	& C130-254-4 варіант 1	Балка розподільна діам. 1 1/4" на 4 відвода: 2шт по 1", 2шт по 3/4" (в комплекті 2 балки, кріплення балок)	комплект	1	<u>2126.65</u> -	<u>-</u> -	2127	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
166	& C127-806-3	Кран кульовий Valtec, Ф25	шт	4	<u>521.06</u> -	<u>-</u> -	2084	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
167	& C127-806-2	Кран кульовий Valtec, Ф20	шт	4	<u>368.57</u> -	<u>-</u> -	1474	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
168	& C1630-1432-3 варіант 3	Американка 1" Valtec	шт	4	<u>248.18</u> -	<u>-</u> -	993	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
169	& C1630-1432-3 варіант 4	Американка 3/4" Valtec	шт	8	<u>147.87</u> -	<u>-</u> -	1183	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
170	КМ11-350-2	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомир об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 32 мм	шт	1	<u>208.50</u> 191,62	<u>10.29</u> 4,53	209	192	<u>10</u> 5	<u>1.6000</u> 0,0378	<u>1.6</u> 0,04
171	& C113-2154-A-33	Ручний балансувальний клапан MSV-I, з внутрішньою різьбою DN 25 "Danfoss"	шт	1	<u>2598.29</u> -	<u>-</u> -	2598	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
172	КМ11-350-1	Монтаж арматури радіаторної	шт	2	<u>206.85</u> 191,62	<u>10.29</u> 4,53	414	383	<u>21</u> 9	<u>1.6000</u> 0,0378	<u>3.2</u> 0,08
173	& C130-555-1-181	Клапан термостатичний прямий DN20 RA-N Danfoss	шт	2	<u>782.72</u> -	<u>-</u> -	1565	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
174	КМ8-81-1	Апарат керування і сигналізації, кількість кінців, що підключаються, до 2 (сервопривід)	шт	2	<u>252.06</u> 196,16	<u>55.00</u> 19,28	504	392	<u>110</u> 39	<u>1.6000</u> 0,1375	<u>3.2</u> 0,28
175	C113-1813	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 32x1" мм	шт	4	<u>195.70</u> -	<u>-</u> -	783	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
176	C113-1804	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 32x1" мм	шт	2	<u>171.77</u> -	<u>-</u> -	344	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
177	C113-1809	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20x3/4" мм	шт	2	<u>95.94</u> -	<u>-</u> -	192	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
178	C113-1800	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 20x3/4" мм	шт	2	<u>75.98</u> -	<u>-</u> -	152	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
179	КБ18-22-5	Установлення повітровідвідників	комплект	2	<u>29.85</u> 26,00	<u>-</u> -	60	52	<u>-</u> -	<u>0.2000</u> -	<u>0.4</u> -
180	& C130-1023-1	Клапан автоматичний для скидання повітря, Ф15 мм	шт	2	<u>250.95</u> -	<u>-</u> -	502	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
181	КМ8-573-4	Прилад [пульт] керування навісний (регулятор температури)	шт	3	<u>561.94</u> 404,32	<u>150.10</u> 40,98	1686	1213	<u>450</u> 123	<u>3.2000</u> 0,2946	<u>9.6</u> 0,88
		Разом прямі витрати по розділу 8					18371	3611	<u>706</u> 215		<u>29.25</u> 1,59
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					18371 14054 3826 1837 3 570 20208				

		Всього по розділу 8					20208				
		Розділ 9. Шафа розподільча опалення №4									
182	КБ18-15-1	Установлення комплекта балок колекторних	шт	1	<u>1500.94</u> 1379,25	<u>115.41</u> 38,90	1501	1379	<u>115</u> 39	<u>11.2500</u> 0,3054	<u>11.25</u> 0,31
183	& С130-254-4 варіант 2	Балка розподільна діам. 1 1/4" на 5 відводів: 1шт по 1", 4шт по 3/4" (в комплекті 2 балки, кріплення балок)	комплект	1	<u>2190.91</u> -	<u>-</u> -	2191	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
184	& С127-806-3	Кран кульовий Valtec, Ф25	шт	4	<u>521.06</u> -	<u>-</u> -	2084	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
185	& С127-806-2	Кран кульовий Valtec, Ф20	шт	4	<u>368.57</u> -	<u>-</u> -	1474	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
186	& С1630-1432-3 варіант 3	Американка 1" Valtec	шт	4	<u>248.18</u> -	<u>-</u> -	993	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
187	& С1630-1432-3 варіант 4	Американка 3/4" Valtec	шт	8	<u>147.87</u> -	<u>-</u> -	1183	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
188	КМ11-350-2	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомер об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН- метрів], діаметр трубопроводу до 32 мм	шт	1	<u>208.50</u> 191,62	<u>10.29</u> 4,53	209	192	<u>10</u> 5	<u>1.6000</u> 0,0378	<u>1.6</u> 0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
189	& C113-2154-A-33	Ручний балансувальний клапан MSV-I, з внутрішньою різьбою DN 25 "Danfoss"	шт	1	<u>2598.29</u>	<u>-</u>	2598	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
190	КМ11-350-1	Монтаж арматури радіаторної	шт	4	<u>206.85</u>	<u>10.29</u>	827	766	<u>41</u>	<u>1.6000</u>	<u>6.4</u>
					191,62	4,53			18	0,0378	0,15
191	& C130-555-1-181	Клапан термостатичний прямий DN20 RA-N Danfoss	шт	4	<u>782.72</u>	<u>-</u>	3131	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
192	КМ8-81-1	Апарат керування і сигналізації, кількість кінців, що підключаються, до 2 (сервопривід)	шт	4	<u>252.06</u>	<u>55.00</u>	1008	785	<u>220</u>	<u>1.6000</u>	<u>6.4</u>
					196,16	19,28			77	0,1375	0,55
193	C113-1813	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 32x1" мм	шт	4	<u>195.70</u>	<u>-</u>	783	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
194	C113-1809	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20x3/4" мм	шт	4	<u>95.94</u>	<u>-</u>	384	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
195	C113-1800	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 20x3/4" мм	шт	4	<u>75.98</u>	<u>-</u>	304	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
196	КБ18-22-5	Установлення повітровідвідників	комплект	2	<u>29.85</u>	<u>-</u>	60	52	<u>-</u>	<u>0.2000</u>	<u>0.4</u>
			т		26,00	-			-	-	-
197	& C130-1023-1	Клапан автоматичний для скидання повітря, Ф15 мм	шт	2	<u>250.95</u>	<u>-</u>	502	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
198	КМ8-573-4	Прилад [пульс] керування навісний (регулятор температури)	шт	3	<u>561.94</u>	<u>150.10</u>	1686	1213	<u>450</u>	<u>3.2000</u>	<u>9.6</u>
					404,32	40,98			123	0,2946	0,88
		Разом прямі витрати по розділу 9					20918	4387	<u>836</u>		<u>35.65</u>
									262		1,93
		Разом будівельні роботи, грн.					20918				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					15695				
		всього заробітна плата, грн.					4649				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2215				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,59				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					683				
		Всього будівельні роботи, грн.					23133				

		Всього по розділу 9					23133				
		Розділ 10. Шафа розподільча опалення №5									
199	КБ18-15-1	Установлення комплекта балок колекторних	шт	1	<u>1500.94</u>	<u>115.41</u>	1501	1379	<u>115</u>	<u>11.2500</u>	<u>11.25</u>
					1379,25	38,90			39	0,3054	0,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
200	& C130-254-4 варіант 3	Балка розподільна діам. 1 1/4" на 5 відводів: 2шт по 1", 3шт по 3/4" (в комплекті 2 балки, кріплення балок)	комплект	1	<u>2190.91</u> -	- -	2191	-	- -	- -	- -
201	& C127-806-3	Кран кульовий Valtec, Ф25	шт	4	<u>521.06</u> -	- -	2084	-	- -	- -	- -
202	& C127-806-2	Кран кульовий Valtec, Ф20	шт	3	<u>368.57</u> -	- -	1106	-	- -	- -	- -
203	& C1630-1432-3 варіант 3	Американка 1" Valtec	шт	4	<u>248.18</u> -	- -	993	-	- -	- -	- -
204	& C1630-1432-3 варіант 4	Американка 3/4" Valtec	шт	3	<u>147.87</u> -	- -	444	-	- -	- -	- -
205	КМ11-350-2	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомер об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 32 мм	шт	2	<u>208.50</u> 191,62	<u>10.29</u> 4,53	417	383	<u>21</u> 9	<u>1.6000</u> 0,0378	<u>3.2</u> 0,08
206	& C113-2154-A-33	Ручний балансувальний клапан MSV-I, з внутрішньою різьбою DN 25 "Danfoss"	шт	2	<u>2598.29</u> -	- -	5197	-	- -	- -	- -
207	КМ11-350-1	Монтаж арматури радіаторної	шт	3	<u>206.85</u> 191,62	<u>10.29</u> 4,53	621	575	<u>31</u> 14	<u>1.6000</u> 0,0378	<u>4.8</u> 0,11
208	& C130-555-1-181	Клапан термостатичний прямий DN20 RA-N Danfoss	шт	3	<u>782.72</u> -	- -	2348	-	- -	- -	- -
209	КМ8-81-1	Апарат керування і сигналізації, кількість кінців, що підключаються, до 2 (сервопривід)	шт	3	<u>252.06</u> 196,16	<u>55.00</u> 19,28	756	588	<u>165</u> 58	<u>1.6000</u> 0,1375	<u>4.8</u> 0,41
210	C113-1813	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 32x1" мм	шт	6	<u>195.70</u> -	- -	1174	-	- -	- -	- -
211	C113-1809	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20x3/4" мм	шт	3	<u>95.94</u> -	- -	288	-	- -	- -	- -
212	C113-1800	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 20x3/4" мм	шт	3	<u>75.98</u> -	- -	228	-	- -	- -	- -
213	КБ18-22-5	Установлення повітровідвідників	комплект	2	<u>29.85</u> 26,00	- -	60	52	- -	<u>0.2000</u> -	<u>0.4</u> -
214	& C130-1023-1	Клапан автоматичний для скидання повітря, Ф15 мм	шт	2	<u>250.95</u> -	- -	502	-	- -	- -	- -
215	КМ8-573-4	Прилад [пульс] керування навісний (регулятор температури)	шт	3	<u>561.94</u> 404,32	<u>150.10</u> 40,98	1686	1213	<u>450</u> 123	<u>3.2000</u> 0,2946	<u>9.6</u> 0,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 10					21596	4190	<u>782</u> 243		<u>34.05</u> 1,79
		Разом будівельні роботи, грн.					21596				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					16624				
		всього заробітна плата, грн.					4433				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2113				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,43				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					651				
		Всього будівельні роботи, грн.					23709				

		Всього по розділу 10					23709				
		Розділ 11. Радіаторне опалення (2 поверх)									
216	КБ18-6-2	Установлення радіаторів сталевих	100кВт	0,44608	<u>15399.71</u> 11066,33	<u>2344.39</u> 933,95	6870	4936	<u>1046</u> 417	<u>96.9200</u> 7,4618	<u>43.23</u> 3,33
217	& C130-593-6-401 0,183кВт	Сталевий радіатор гігієнічний KERMI Therm-x2 Plan-/Line-V Hygiene, тип10 405x405	шт	1	<u>2261.09</u> -	<u>-</u> -	2261	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
218	& C130-593-6-404 0,775кВт	Сталевий радіатор гігієнічний KERMI Therm-x2 Plan-/Line-V Hygiene, тип20 405x1105	шт	6	<u>12037.47</u> -	<u>-</u> -	72225	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
219	& C130-593-6-405 0,845кВт	Сталевий радіатор гігієнічний KERMI Therm-x2 Plan-/Line-V Hygiene, тип20 405x1205	шт	2	<u>12878.36</u> -	<u>-</u> -	25757	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
220	& C130-593-6-406 0,985кВт	Сталевий радіатор гігієнічний KERMI Therm-x2 Plan-/Line-V Hygiene, тип20 405x1405	шт	4	<u>14646.42</u> -	<u>-</u> -	58586	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
221	& C130-593-6-408 0,99кВт	Сталевий радіатор гігієнічний KERMI Therm-x2 Plan-/Line-V Hygiene, тип30 405x1005	шт	2	<u>15318.40</u> -	<u>-</u> -	30637	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
222	& C130-593-6-410 1,187кВт	Сталевий радіатор гігієнічний KERMI Therm-x2 Plan-/Line-V Hygiene, тип30 405x1205	шт	2	<u>17257.22</u> -	<u>-</u> -	34514	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
223	& C130-593-6-411 1,384кВт	Сталевий радіатор гігієнічний KERMI Therm-x2 Plan-/Line-V Hygiene, тип30 405x1405	шт	7	<u>19359.79</u> -	<u>-</u> -	135519	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
224	& C130-593-6-412 1,581кВт	Сталевий радіатор гігієнічний KERMI Therm-x2 Plan-/Line-V Hygiene, тип30 405x1605	шт	3	<u>21379.39</u> -	<u>-</u> -	64138	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
225	& C130-593-6-413 1,778кВт	Сталевий радіатор гігієнічний KERMI Therm-x2 Plan-/Line-V Hygiene, тип30 405x1805	шт	2	<u>23520.53</u> -	<u>-</u> -	47041	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
226	& C130-2-Б-12 1,022кВт	Радіатори сталеві Kermi FTV тип22 300x1000	шт	4	<u>7026.36</u> -	<u>-</u> -	28105	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
227	& C130-3-Б-4 2,572кВт	Радіатори сталеві Kermi FTV тип33 400x1400	шт	3	<u>14228.48</u> -	<u>-</u> -	42685	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
228	C1630-115 варіант 1	Комплект настінних кронштейнів для радіаторів	комплект	36	<u>372.62</u> -	<u>-</u> -	13414	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
229	KM11-350-1	Монтаж арматури радіаторної	шт	36	<u>206.85</u> 191,62	<u>10.29</u> 4,53	7447	6898	<u>370</u> 163	<u>1.6000</u> 0,0378	<u>57.6</u> 1,36
230	& C1630-67-61-96 варіант 2	Вузол підключення радіатора кутовий HERZ-3000-RL-1	шт	36	<u>646.13</u> -	<u>-</u> -	23261	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
231	C113-1800	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 20x3/4" мм	шт	72	<u>75.98</u> -	<u>-</u> -	5471	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
232	C113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	144	<u>5.48</u> -	<u>-</u> -	789	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 11					598720	11834	<u>1416</u> 580		<u>100.83</u> 4,69
		Разом будівельні роботи, грн.					598720				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					585470				
		всього заробітна плата, грн.					12414				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5904				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,55				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1814				
		Всього будівельні роботи, грн.					604624				

		Всього по розділу 11					604624				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 12. Система трубопроводів опалення 3 поверху									
233	КБ16-14-12	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм	100м	1,4	<u>16367.01</u> 11186,26	<u>5160.24</u> 2928,09	22914	15661	<u>7224</u> 4099	<u>89.9000</u> 24,7574	<u>125.86</u> 34,66
234	C113-1697 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 20x2,8 мм	м	125,86	<u>68.65</u> -	<u>-</u> -	8640	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
235	КБ16-14-13	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм	100м	0,8	<u>14784.88</u> 11497,33	<u>3255.67</u> 1811,27	11828	9198	<u>2605</u> 1449	<u>92.4000</u> 15,2947	<u>73.92</u> 12,24
236	C113-1698 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 25x3,5 мм	м	74,32	<u>101.85</u> -	<u>-</u> -	7569	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
237	КБ16-14-14	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм	100м	0,4	<u>15288.53</u> 13202,02	<u>2034.24</u> 1086,13	6115	5281	<u>814</u> 434	<u>106.1000</u> 9,1445	<u>42.44</u> 3,66
238	C113-1699 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 32x4,4 мм	м	37,52	<u>160.48</u> -	<u>-</u> -	6021	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
239	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	26	<u>407.05</u> 407,05	<u>-</u> -	10583	10583	<u>-</u> -	<u>3.5200</u> -	<u>91.52</u> -
240	& C113-2439-104-B33	Ізоляція для труб Thermaflex FRZ товщиною 6 мм Ду22	м	143,08	<u>12.34</u> -	<u>-</u> -	1766	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
241	& C113-2439-104-B34	Ізоляція для труб Thermaflex FRZ товщиною 6 мм Ду25	м	81,76	<u>14.40</u> -	<u>-</u> -	1177	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
242	& C113-2439-104-B5 варіант 1	Ізоляція для труб Thermaflex FRZ товщиною 9 мм Ду35	м	40,88	<u>19.18</u> -	<u>-</u> -	784	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
243	& C113-2439-112 варіант 1	Клей К 414 (1л)	л	3,7	<u>372.24</u> -	<u>-</u> -	1377	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
244	& C113-2439-113 варіант 1	Монтажна стрічка ПВХ армується	м	359,2	<u>10.86</u> -	<u>-</u> -	3901	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
245	C113-1794	Муфта діам. 32 мм	шт	6	<u>8.76</u>	-	53	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
246	C113-1793	Муфта діам. 25 мм	шт	14	<u>5.36</u>	-	75	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
247	C113-1792	Муфта діам. 20 мм	шт	40	<u>4.03</u>	-	161	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
248	C113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	300	<u>5.48</u>	-	1644	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
249	C113-1713	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	150	<u>6.74</u>	-	1011	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
250	C113-1706	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	200	<u>8.51</u>	-	1702	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
251	C113-1714	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	100	<u>12.07</u>	-	1207	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
252	C113-1707	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	30	<u>17.51</u>	-	525	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
253	C113-1715	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	10	<u>22.10</u>	-	221	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
254	C113-1737	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	14	<u>8.33</u>	-	117	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
255	C113-1746	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25x20 мм	шт	10	<u>12.97</u>	-	130	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
256	C113-1748	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32x25 мм	шт	2	<u>22.56</u>	-	45	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
257	C113-1776	Перехід редукційний /редукція/ діам. 25x20 мм	шт	4	<u>6.38</u>	-	26	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
258	C113-1778	Перехід редукційний /редукція/ діам. 32x25 мм	шт	2	<u>8.24</u>	-	16	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 12					89608	40723	<u>10643</u>		<u>333.74</u>
									5982		50,56
		Разом будівельні роботи, грн.					89608				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					38242				
		всього заробітна плата, грн.					46705				
		Загальновиробничі витрати, грн.					23271				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					39,16				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7441				
		Всього будівельні роботи, грн.					112879				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 12					112879				
		Розділ 13. Шафа розподільча опалення №6									
259	КБ18-15-1	Установлення комплекта балок колекторних	шт	1	<u>1500.94</u> 1379,25	<u>115.41</u> 38,90	1501	1379	<u>115</u> 39	<u>11.2500</u> 0,3054	<u>11.25</u> 0,31
260	& C130-254-4 варіант 4	Балка розподільна діам. 1 1/4" на 3 вводи по 3/4 кожен (в комплекті 2 балки, кріплення балок)	комплект	1	<u>1571.16</u> -	<u>-</u> -	1571	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
261	& C127-806-3	Кран кульовий Valtec, Ф25	шт	2	<u>521.06</u> -	<u>-</u> -	1042	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
262	& C127-806-2	Кран кульовий Valtec, Ф20	шт	3	<u>368.57</u> -	<u>-</u> -	1106	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
263	& C1630-1432-3 варіант 3	Американка 1" Valtec	шт	2	<u>248.18</u> -	<u>-</u> -	496	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
264	& C1630-1432-3 варіант 4	Американка 3/4" Valtec	шт	3	<u>147.87</u> -	<u>-</u> -	444	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
265	КМ11-350-2	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомер об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метріє], діаметр трубопроводу до 32 мм	шт	1	<u>208.50</u> 191,62	<u>10.29</u> 4,53	209	192	<u>10</u> 5	<u>1.6000</u> 0,0378	<u>1.6</u> 0,04
266	& C113-2154-A-33 варіант 1	Ручний балансувальний клапан MSV-I, з внутрішньою різьбою DN 20 "Danfoss"	шт	1	<u>2247.41</u> -	<u>-</u> -	2247	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
267	КМ11-350-1	Монтаж арматури радіаторної	шт	2	<u>206.85</u> 191,62	<u>10.29</u> 4,53	414	383	<u>21</u> 9	<u>1.6000</u> 0,0378	<u>3.2</u> 0,08
268	& C130-555-1-181	Клапан термостатичний прямий DN20 RA-N Danfoss	шт	2	<u>782.72</u> -	<u>-</u> -	1565	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
269	КМ8-81-1	Апарат керування і сигналізації, кількість кінців, що підключаються, до 2 (сервопривід)	шт	2	<u>252.06</u> 196,16	<u>55.00</u> 19,28	504	392	<u>110</u> 39	<u>1.6000</u> 0,1375	<u>3.2</u> 0,28
270	C113-1813	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 32x1" мм	шт	2	<u>195.70</u> -	<u>-</u> -	391	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
271	C113-1811	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 25х3/4" мм	шт	2	<u>83.98</u> -	-	168	-	-	-	-
272	C113-1809	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20х3/4" мм	шт	2	<u>95.94</u> -	-	192	-	-	-	-
273	C113-1800	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 20х3/4" мм	шт	3	<u>75.98</u> -	-	228	-	-	-	-
274	KB18-22-5	Установлення повітровідвідників	комплект	2	<u>29.85</u> 26,00	-	60	52	-	<u>0.2000</u>	<u>0.4</u>
275	& C130-1023-1	Клапан автоматичний для скидання повітря, Ф15 мм	шт	2	<u>250.95</u> -	-	502	-	-	-	-
276	KM8-573-4	Прилад [пульт] керування навісний (регулятор температури)	шт	2	<u>561.94</u> 404,32	<u>150.10</u> 40,98	1124	809	<u>300</u> 82	<u>3.2000</u> 0,2946	<u>6.4</u> 0,59
Разом прямі витрати по розділу 13							13764	3207	<u>556</u> 174		<u>26.05</u> 1,3
Разом будівельні роботи, грн.							13764				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							10001				
всього заробітна плата, грн.							3381				
Загальновиробничі витрати, грн.							1628				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							2,66				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							506				
Всього будівельні роботи, грн.							15392				

Всього по розділу 13							15392				
Розділ 14. Радіаторне опалення (3 поверх)											
277	KB18-6-2	Установлення радіаторів сталених	100кВт	0,21201	<u>15399.71</u> 11066,33	<u>2344.39</u> 933,95	3265	2346	<u>497</u> 198	<u>96.9200</u> 7,4618	<u>20.55</u> 1,58
278	& C130-593-6-404 0,775кВт	Сталевий радіатор гігієнічний KERMI Therm-x2 Plan-/Line-V Hygiene, тип20 405x1105	шт	4	<u>12037.47</u> -	-	48150	-	-	-	-
279	& C130-593-6-405 0,845кВт	Сталевий радіатор гігієнічний KERMI Therm-x2 Plan-/Line-V Hygiene, тип20 405x1205	шт	2	<u>12878.36</u> -	-	25757	-	-	-	-
280	& C130-593-6-408 0,99кВт	Сталевий радіатор гігієнічний KERMI Therm-x2 Plan-/Line-V Hygiene, тип30 405x1005	шт	1	<u>15318.40</u> -	-	15318	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
281	& C130-593-6-410 1,187кВт	Сталевий радіатор гігієнічний KERMI Therm-x2 Plan-/Line-V Hygiene, тип30 405x1205	шт	3	<u>17257.22</u> -	<u>-</u> -	51772	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
282	& C130-593-6-411 1,384кВт	Сталевий радіатор гігієнічний KERMI Therm-x2 Plan-/Line-V Hygiene, тип30 405x1405	шт	3	<u>19359.79</u> -	<u>-</u> -	58079	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
283	& C130-593-6-412 1,581кВт	Сталевий радіатор гігієнічний KERMI Therm-x2 Plan-/Line-V Hygiene, тип30 405x1605	шт	2	<u>21379.39</u> -	<u>-</u> -	42759	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
284	& C130-593-6-407 0,229кВт	Сталевий радіатор гігієнічний KERMI Therm-x2 Plan-/Line-V Hygiene, тип10 405x505	шт	2	<u>2531.79</u> -	<u>-</u> -	5064	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
285	& C130-2-Б-12 1,022кВт	Радіатори сталеві Kermi FTV тип22 300x1000	шт	4	<u>7026.36</u> -	<u>-</u> -	28105	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
286	C1630-115 варіант 1	Комплект настінних кронштейнів для радіаторів	комплект	21	<u>372.62</u> -	<u>-</u> -	7825	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
287	KM11-350-1	Монтаж арматури радіаторної	шт	21	<u>206.85</u> 191,62	<u>10.29</u> 4,53	4344	4024	<u>216</u> 95	<u>1.6000</u> 0,0378	<u>33.6</u> 0,79
288	& C1630-67-61-96 варіант 2	Вузол підключення радіатора кутовий HERZ-3000-RL-1	шт	21	<u>646.13</u> -	<u>-</u> -	13569	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
289	C113-1800	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 20x3/4" мм	шт	42	<u>75.98</u> -	<u>-</u> -	3191	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
290	C113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	84	<u>5.48</u> -	<u>-</u> -	460	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 14							307658	6370	<u>713</u> 293		<u>54.15</u> 2,37
Разом будівельні роботи, грн.							307658				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							300575				
всього заробітна плата, грн.							6663				
Загальновиробничі витрати, грн.							3141				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							5,04				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							957				
Всього будівельні роботи, грн.							310799				

Всього по розділу 14							310799				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 15. Система трубопроводів опалення 4 поверху									
291	КБ16-14-12	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм	100м	4,6	<u>16367.01</u> 11186,26	<u>5160.24</u> 2928,09	75288	51457	<u>23737</u> 13469	<u>89.9000</u> 24,7574	<u>413.54</u> 113,88
292	C113-1697 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 20x2,8 мм	м	413,54	<u>68.65</u> -	<u>-</u> -	28390	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
293	КБ16-14-13	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм	100м	0,78	<u>14784.88</u> 11497,33	<u>3255.67</u> 1811,27	11532	8968	<u>2539</u> 1413	<u>92.4000</u> 15,2947	<u>72.07</u> 11,93
294	C113-1698 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 25x3,5 мм	м	72,462	<u>101.85</u> -	<u>-</u> -	7380	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
295	КБ16-14-14	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм	100м	0,96	<u>15288.53</u> 13202,02	<u>2034.24</u> 1086,13	14677	12674	<u>1953</u> 1043	<u>106.1000</u> 9,1445	<u>101.86</u> 8,78
296	C113-1699 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 32x4,4 мм	м	90,048	<u>160.48</u> -	<u>-</u> -	14451	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
297	КБ16-14-15	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм	100м	0,16	<u>16846.46</u> 14334,34	<u>2431.65</u> 1323,57	2695	2293	<u>389</u> 212	<u>115.2000</u> 11,1495	<u>18.43</u> 1,78
298	C113-1700 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 40x5,5 мм	м	14,992	<u>245.09</u> -	<u>-</u> -	3674	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
299	КБ16-14-16	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм	100м	0,14	<u>19393.59</u> 14417,76	<u>4850.73</u> 2805,91	2715	2018	<u>679</u> 393	<u>117.6000</u> 23,7433	<u>16.46</u> 3,32
300	C113-1701 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 50x6,9 мм	м	13,244	<u>367.01</u> -	<u>-</u> -	4861	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
301	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	66,4	<u>407.05</u> 407,05	<u>-</u> -	27028	27028	<u>-</u> -	<u>3.5200</u> -	<u>233.73</u> -
302	& C113-2439-104-В33	Ізоляція для труб Thermaflex FRZ товщиною 6 мм Ду22	м	470,12	<u>12.34</u> -	<u>-</u> -	5801	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
303	& C113-2439-104-B34	Ізоляція для труб Thermaflex FRZ товщиною 6 мм Ду25	м	79,716	<u>14.40</u> -	- -	1148	-	- -	- -	- -
304	& C113-2439-104-B5 варіант 1	Ізоляція для труб Thermaflex FRZ товщиною 9 мм Ду35	м	98,112	<u>19.18</u> -	- -	1882	-	- -	- -	- -
305	& C113-2439-104-B6 варіант 2	Ізоляція для труб Thermaflex FRZ товщиною 9 мм Ду42	м	16,352	<u>28.61</u> -	- -	468	-	- -	- -	- -
306	& C113-2439-104-B7 варіант 1	Ізоляція для труб Thermaflex FRZ товщиною 13 мм Ду54	м	14,308	<u>54.47</u> -	- -	779	-	- -	- -	- -
307	& C113-2439-112 варіант 1	Клей К 414 (1л)	л	9,4	<u>372.24</u> -	- -	3499	-	- -	- -	- -
308	& C113-2439-113 варіант 1	Монтажна стрічка ПВХ армується	м	917,2	<u>10.86</u> -	- -	9961	-	- -	- -	- -
309	C113-1796	Муфта діам. 50 мм	шт	4	<u>45.80</u> -	- -	183	-	- -	- -	- -
310	C113-1795	Муфта діам. 40 мм	шт	5	<u>22.32</u> -	- -	112	-	- -	- -	- -
311	C113-1794	Муфта діам. 32 мм	шт	26	<u>8.76</u> -	- -	228	-	- -	- -	- -
312	C113-1793	Муфта діам. 25 мм	шт	21	<u>5.36</u> -	- -	113	-	- -	- -	- -
313	C113-1792	Муфта діам. 20 мм	шт	120	<u>4.03</u> -	- -	484	-	- -	- -	- -
314	C113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	550	<u>5.48</u> -	- -	3014	-	- -	- -	- -
315	C113-1713	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	300	<u>6.74</u> -	- -	2022	-	- -	- -	- -
316	C113-1706	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	150	<u>8.51</u> -	- -	1277	-	- -	- -	- -
317	C113-1714	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	90	<u>12.07</u> -	- -	1086	-	- -	- -	- -
318	C113-1707	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	80	<u>17.51</u> -	- -	1401	-	- -	- -	- -
319	C113-1715	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	40	<u>22.10</u> -	- -	884	-	- -	- -	- -
320	C113-1708	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 40 мм	шт	20	<u>28.86</u> -	- -	577	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
321	C113-1716	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 40 мм	шт	13	<u>37.65</u>	-	489	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
322	C113-1709	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	10	<u>55.77</u>	-	558	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
323	C113-1717	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	6	<u>64.95</u>	-	390	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
324	C113-1737	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	29	<u>8.33</u>	-	242	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
325	C113-1746	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25x20 мм	шт	14	<u>12.97</u>	-	182	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
326	C113-1747	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32x20 мм	шт	2	<u>22.56</u>	-	45	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
327	C113-1751	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 40x32 мм	шт	4	<u>41.00</u>	-	164	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
328	C113-1754	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 50x32 мм	шт	2	<u>71.55</u>	-	143	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
329	C113-1755	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 50x40 мм	шт	2	<u>71.55</u>	-	143	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
330	C113-1776	Перехід редукційний /редукція/ діам. 25x20 мм	шт	8	<u>6.38</u>	-	51	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
331	C113-1778	Перехід редукційний /редукція/ діам. 32x25 мм	шт	2	<u>8.24</u>	-	16	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 15					230033	104438	<u>29297</u> 16530		<u>856.09</u> 139,69
		Разом будівельні роботи, грн.					230033				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					96298				
		всього заробітна плата, грн.					120968				
		Загальновиробничі витрати, грн.					60305				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					101,52				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					19289				
		Всього будівельні роботи, грн.					290338				

		Всього по розділу 15					290338				
		Розділ 16. Шафа розподільча опалення №7									
332	КБ18-15-1	Установлення комплекта балок колекторних	шт	1	<u>1500.94</u> 1379,25	<u>115.41</u> 38,90	1501	1379	<u>115</u> 39	<u>11.2500</u> 0,3054	<u>11,25</u> 0,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
333	& C130-254-4	Балка розподільна діам. 1 1/4" на 4 вводи по 3/4 кожен (в комплекті 2 балки, кріплення балок)	комплект	1	<u>1772.51</u> -	<u>-</u> -	1773	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
334	& C127-806-3	Кран кульовий Valtec, Ф25	шт	2	<u>521.06</u> -	<u>-</u> -	1042	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
335	& C127-806-2	Кран кульовий Valtec, Ф20	шт	4	<u>368.57</u> -	<u>-</u> -	1474	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
336	& C1630-1432-3 варіант 3	Американка 1" Valtec	шт	2	<u>248.18</u> -	<u>-</u> -	496	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
337	& C1630-1432-3 варіант 4	Американка 3/4" Valtec	шт	8	<u>147.87</u> -	<u>-</u> -	1183	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
338	КМ11-350-2	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомер об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 32 мм	шт	1	<u>208.50</u> 191,62	<u>10.29</u> 4,53	209	192	<u>10</u> 5	<u>1.6000</u> 0,0378	<u>1.6</u> 0,04
339	& C113-2154-A-33 варіант 1	Ручний балансувальний клапан MSV-I, з внутрішньою різьбою DN 20 "Danfoss"	шт	1	<u>2247.41</u> -	<u>-</u> -	2247	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
340	КМ11-350-1	Монтаж арматури радіаторної	шт	3	<u>206.85</u> 191,62	<u>10.29</u> 4,53	621	575	<u>31</u> 14	<u>1.6000</u> 0,0378	<u>4.8</u> 0,11
341	& C130-555-1-181	Клапан термостатичний прямий DN20 RA-N Danfoss	шт	3	<u>782.72</u> -	<u>-</u> -	2348	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
342	КМ8-81-1	Апарат керування і сигналізації, кількість кінців, що підключаються, до 2 (сервопривід)	шт	3	<u>252.06</u> 196,16	<u>55.00</u> 19,28	756	588	<u>165</u> 58	<u>1.6000</u> 0,1375	<u>4.8</u> 0,41
343	C113-1813	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 32x1" мм	шт	2	<u>195.70</u> -	<u>-</u> -	391	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
344	C113-1811	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 25x3/4" мм	шт	2	<u>83.98</u> -	<u>-</u> -	168	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
345	C113-1809	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20x3/4" мм	шт	3	<u>95.94</u> -	<u>-</u> -	288	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
346	C113-1800	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 20x3/4" мм	шт	3	<u>75.98</u> -	<u>-</u> -	228	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
347	КБ18-22-5	Установлення повітровідвідників	комплект	2	<u>29.85</u> 26,00	<u>-</u> -	60	52	<u>-</u> -	<u>0.2000</u> -	<u>0.4</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
348	& C130-1023-1	Клапан автоматичний для скидання повітря, Ф15 мм	шт	2	<u>250.95</u> -	<u>-</u> -	502	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
349	КМ8-573-4	Прилад [пульт] керування навісний (регулятор температури)	шт	3	<u>561.94</u> 404,32	<u>150.10</u> 40,98	1686	1213	<u>450</u> 123	<u>3.2000</u> 0,2946	<u>9.6</u> 0,88
		Разом прямі витрати по розділу 16					16973	3999	<u>771</u> 239		<u>32.45</u> 1,75
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					16973 12203 4238 2025 3,3 627 18998				
		Всього по розділу 16					18998				
		Розділ 17. Шафа розподільча опалення №8									
350	КБ18-15-1	Установлення комплекта балок колекторних	шт	1	<u>1500.94</u> 1379,25	<u>115.41</u> 38,90	1501	1379	<u>115</u> 39	<u>11.2500</u> 0,3054	<u>11.25</u> 0,31
351	& C130-254-4	Балка розподільна діам. 1 1/4" на 4 відвода: 1шт по 1", 3шт по 3/4" (в комплекті 2 балки, кріплення балок)	комплект	1	<u>1983.85</u> -	<u>-</u> -	1984	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
352	& C127-806-3	Кран кульовий Valtec, Ф25	шт	3	<u>521.06</u> -	<u>-</u> -	1563	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
353	& C127-806-2	Кран кульовий Valtec, Ф20	шт	3	<u>368.57</u> -	<u>-</u> -	1106	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
354	& C1630-1432-3	Американка 1" Valtec	шт	4	<u>248.18</u> -	<u>-</u> -	993	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
355	& C1630-1432-3	Американка 3/4" Valtec	шт	6	<u>147.87</u> -	<u>-</u> -	887	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
356	КМ11-350-2	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомир об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрії], діаметр трубопроводу до 32 мм	шт	1	<u>208.50</u> 191,62	<u>10.29</u> 4,53	209	192	<u>10</u> 5	<u>1.6000</u> 0,0378	<u>1.6</u> 0,04
357	& C113-2154-A-33	Ручний балансувальний клапан MSV-I, з внутрішньою різьбою DN 25 "Danfoss"	шт	1	<u>2598.29</u> -	<u>-</u> -	2598	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
358	КМ11-350-1	Монтаж арматури радіаторної	шт	3	<u>206.85</u> 191,62	<u>10.29</u> 4,53	621	575	<u>31</u> 14	<u>1.6000</u> 0,0378	<u>4.8</u> 0,11
359	& C130-555-1-181	Клапан термостатичний прямий DN20 RA-N Danfoss	шт	3	<u>782.72</u> -	<u>-</u> -	2348	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
360	КМ8-81-1	Апарат керування і сигналізації, кількість кінців, що підключаються, до 2 (сервопривід)	шт	3	<u>252.06</u> 196,16	<u>55.00</u> 19,28	756	588	<u>165</u> 58	<u>1.6000</u> 0,1375	<u>4.8</u> 0,41
361	C113-1813	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 32x1" мм	шт	4	<u>195.70</u> -	<u>-</u> -	783	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
362	C113-1809	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20x3/4" мм	шт	3	<u>95.94</u> -	<u>-</u> -	288	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
363	C113-1800	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 20x3/4" мм	шт	3	<u>75.98</u> -	<u>-</u> -	228	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
364	КБ18-22-5	Установлення повітровідвідників	комплект	2	<u>29.85</u> 26,00	<u>-</u> -	60	52	<u>-</u> -	<u>0.2000</u> -	<u>0.4</u> -
365	& C130-1023-1	Клапан автоматичний для скидання повітря, Ф15 мм	шт	2	<u>250.95</u> -	<u>-</u> -	502	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
366	КМ8-573-4	Прилад [пульт] керування навісний (регулятор температури)	шт	3	<u>561.94</u> 404,32	<u>150.10</u> 40,98	1686	1213	<u>450</u> 123	<u>3.2000</u> 0,2946	<u>9.6</u> 0,88
		Разом прямі витрати по розділу 17					18113	3999	<u>771</u> 239		<u>32.45</u> 1,75
		Разом будівельні роботи, грн.					18113				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					13343				
		всього заробітна плата, грн.					4238				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2025				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,3				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					627				
		Всього будівельні роботи, грн.					20138				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 17					20138				
		Розділ 18. Шафа розподільча опалення №9									
367	КБ18-15-1	Установлення комплекта балок колекторних	шт	1	<u>1500.94</u> 1379,25	<u>115.41</u> 38,90	1501	1379	<u>115</u> 39	<u>11.2500</u> 0,3054	<u>11.25</u> 0,31
368	& C130-254-4 варіант 2	Балка розподільна діам. 1 1/4" на 5 відводів: 1шт по 1", 4шт по 3/4" (в комплекті 2 балки, кріплення балок)	комплект	1	<u>2190.91</u> -	<u>-</u> -	2191	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
369	& C127-806-3	Кран кульовий Valtec, Ф25	шт	3	<u>521.06</u> -	<u>-</u> -	1563	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
370	& C127-806-2	Кран кульовий Valtec, Ф20	шт	4	<u>368.57</u> -	<u>-</u> -	1474	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
371	& C1630-1432-3 варіант 3	Американка 1" Valtec	шт	4	<u>248.18</u> -	<u>-</u> -	993	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
372	& C1630-1432-3 варіант 4	Американка 3/4" Valtec	шт	8	<u>147.87</u> -	<u>-</u> -	1183	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
373	КМ11-350-2	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомир об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 32 мм	шт	2	<u>208.50</u> 191,62	<u>10.29</u> 4,53	417	383	<u>21</u> 9	<u>1.6000</u> 0,0378	<u>3.2</u> 0,08
374	& C113-2154-A-33 варіант 1	Ручний балансувальний клапан MSV-I, з внутрішньою різьбою DN 20 "Danfoss"	шт	1	<u>2247.41</u> -	<u>-</u> -	2247	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
375	& C113-2154-A-33	Ручний балансувальний клапан MSV-I, з внутрішньою різьбою DN 25 "Danfoss"	шт	1	<u>2598.29</u> -	<u>-</u> -	2598	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
376	КМ11-350-1	Монтаж арматури радіаторної	шт	3	<u>206.85</u> 191,62	<u>10.29</u> 4,53	621	575	<u>31</u> 14	<u>1.6000</u> 0,0378	<u>4.8</u> 0,11
377	& C130-555-1-181	Клапан термостатичний прямий DN20 RA-N Danfoss	шт	3	<u>782.72</u> -	<u>-</u> -	2348	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
378	КМ8-81-1	Апарат керування і сигналізації, кількість кінців, що підключаються, до 2 (сервопривід)	шт	3	<u>252.06</u> 196,16	<u>55.00</u> 19,28	756	588	<u>165</u> 58	<u>1.6000</u> 0,1375	<u>4.8</u> 0,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
379	C113-1813	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 32х1" мм	шт	4	<u>195.70</u>	-	783	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
380	C113-1809	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20х3/4" мм	шт	5	<u>95.94</u>	-	480	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
381	C113-1800	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 20х3/4" мм	шт	3	<u>75.98</u>	-	228	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
382	KB18-22-5	Установлення повітровідвідників	комплект	2	<u>29.85</u>	-	60	52	-	<u>0.2000</u>	<u>0.4</u>
					26,00	-			-	-	-
383	& C130-1023-1	Клапан автоматичний для скидання повітря, Ф15 мм	шт	2	<u>250.95</u>	-	502	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
384	KM8-573-4	Прилад [пульт] керування навісний (регулятор температури)	шт	3	<u>561.94</u>	<u>150.10</u>	1686	1213	<u>450</u>	<u>3.2000</u>	<u>9.6</u>
					<u>404,32</u>	<u>40,98</u>			<u>123</u>	<u>0,2946</u>	<u>0,88</u>
Разом прямі витрати по розділу 18							21631	4190	<u>782</u>		<u>34.05</u>
									243		1,79
Разом будівельні роботи, грн.							21631				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							16659				
всього заробітна плата, грн.							4433				
Загальновиробничі витрати, грн.							2113				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							3,43				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							651				
Всього будівельні роботи, грн.							23744				

Всього по розділу 18							23744				
Розділ 19. Радіаторне опалення (4 поверх)											
385	KB18-6-2	Установлення радіаторів сталевих	100кВт	0,44723	<u>15399.71</u>	<u>2344.39</u>	6887	4949	<u>1048</u>	<u>96.9200</u>	<u>43.35</u>
					11066,33	933,95			418	7,4618	3,34
386	& C130-593-6-403	Сталевий радіатор гігієнічний KERMI Therm-x2 Plan-/Line-V Hygiene, тип20 405x1005	шт	3	<u>11109.93</u>	-	33330	-	-	-	-
	0,705кВт				-	-			-	-	-
387	& C130-593-6-404	Сталевий радіатор гігієнічний KERMI Therm-x2 Plan-/Line-V Hygiene, тип20 405x1105	шт	3	<u>12037.47</u>	-	36112	-	-	-	-
	0,775кВт				-	-			-	-	-
388	& C130-593-6-406	Сталевий радіатор гігієнічний KERMI Therm-x2 Plan-/Line-V Hygiene, тип20 405x1405	шт	6	<u>14646.42</u>	-	87879	-	-	-	-
	0,985кВт				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
389	& C130-593-6-409 1,088кВт	Сталевий радіатор гігієнічний KERMI Therm-x2 Plan-/Line-V Hygiene, тип30 405x1105	шт	2	<u>16254.76</u> -	<u>-</u> -	32510	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
390	& C130-593-6-410 1,187кВт	Сталевий радіатор гігієнічний KERMI Therm-x2 Plan-/Line-V Hygiene, тип30 405x1205	шт	3	<u>17257.22</u> -	<u>-</u> -	51772	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
391	& C130-593-6-411 1,384кВт	Сталевий радіатор гігієнічний KERMI Therm-x2 Plan-/Line-V Hygiene, тип30 405x1405	шт	6	<u>19359.79</u> -	<u>-</u> -	116159	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
392	& C130-593-6-412 1,581кВт	Сталевий радіатор гігієнічний KERMI Therm-x2 Plan-/Line-V Hygiene, тип30 405x1605	шт	3	<u>21379.39</u> -	<u>-</u> -	64138	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
393	& C130-593-6-413 1,778кВт	Сталевий радіатор гігієнічний KERMI Therm-x2 Plan-/Line-V Hygiene, тип30 405x1805	шт	2	<u>23520.53</u> -	<u>-</u> -	47041	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
394	& C130-593-6-407 0,229кВт	Сталевий радіатор гігієнічний KERMI Therm-x2 Plan-/Line-V Hygiene, тип10 405x505	шт	1	<u>2531.79</u> -	<u>-</u> -	2532	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
395	& C130-2-Б-12 1,022кВт	Радіатори сталеві Kermi FTV тип22 300x1000	шт	4	<u>7026.36</u> -	<u>-</u> -	28105	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
396	& C130-3-Б-4 2,572кВт	Радіатори сталеві Kermi FTV тип33 400x1400	шт	3	<u>14228.48</u> -	<u>-</u> -	42685	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
397	C1630-115 варіант 1	Комплект настінних кронштейнів для радіаторів	комплект	36	<u>372.62</u> -	<u>-</u> -	13414	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
398	KM11-350-1	Монтаж арматури радіаторної	шт	36	<u>206.85</u> 191,62	<u>10.29</u> 4,53	7447	6898	<u>370</u> 163	<u>1.6000</u> 0,0378	<u>57.6</u> 1,36
399	& C1630-67-61-96 варіант 2	Вузол підключення радіатора кутовий HERZ-3000-RL-1	шт	36	<u>646.13</u> -	<u>-</u> -	23261	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
400	C113-1800	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 20x3/4" мм	шт	72	<u>75.98</u> -	<u>-</u> -	5471	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
401	C113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	144	<u>5.48</u> -	<u>-</u> -	789	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 19					599532	11847	<u>1418</u> 581		<u>100.95</u> 4,7
		Разом будівельні роботи, грн.					599532				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					586267				
		всього заробітна плата, грн.					12428				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 19					5911 9,56 1816 605443 605443				
		Розділ 20. Система трубопроводів опалення 5 поверху									
402	КБ16-14-12	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм	100м	4,6	<u>16367,01</u> 11186,26	<u>5160,24</u> 2928,09	75288	51457	<u>23737</u> 13469	<u>89,9000</u> 24,7574	<u>413,54</u> 113,88
403	C113-1697 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 20x2,8 мм	м	413,54	<u>68,65</u> -	<u>-</u> -	28390	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
404	КБ16-14-13	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм	100м	0,78	<u>14784,88</u> 11497,33	<u>3255,67</u> 1811,27	11532	8968	<u>2539</u> 1413	<u>92,4000</u> 15,2947	<u>72,07</u> 11,93
405	C113-1698 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 25x3,5 мм	м	72,462	<u>101,85</u> -	<u>-</u> -	7380	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
406	КБ16-14-14	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм	100м	0,96	<u>15288,53</u> 13202,02	<u>2034,24</u> 1086,13	14677	12674	<u>1953</u> 1043	<u>106,1000</u> 9,1445	<u>101,86</u> 8,78
407	C113-1699 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 32x4,4 мм	м	90,048	<u>160,48</u> -	<u>-</u> -	14451	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
408	КБ16-14-15	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм	100м	0,16	<u>16846,46</u> 14334,34	<u>2431,65</u> 1323,57	2695	2293	<u>389</u> 212	<u>115,2000</u> 11,1495	<u>18,43</u> 1,78
409	C113-1700 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 40x5,5 мм	м	14,992	<u>245,09</u> -	<u>-</u> -	3674	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
410	КБ16-14-16	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм	100м	0,14	<u>19393.59</u> 14417,76	<u>4850.73</u> 2805,91	2715	2018	<u>679</u> 393	<u>117.6000</u> 23,7433	<u>16.46</u> 3,32
411	C113-1701 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 50х6,9 мм	м	13,244	<u>367.01</u> -	<u>-</u> -	4861	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
412	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	66,4	<u>407.05</u> 407,05	<u>-</u> -	27028	27028	<u>-</u> -	<u>3.5200</u> -	<u>233.73</u> -
413	& C113-2439-104-B33	Ізоляція для труб Thermaflex FRZ товщиною 6 мм Ду22	м	470,12	<u>12.34</u> -	<u>-</u> -	5801	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
414	& C113-2439-104-B34	Ізоляція для труб Thermaflex FRZ товщиною 6 мм Ду25	м	79,716	<u>14.40</u> -	<u>-</u> -	1148	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
415	& C113-2439-104-B5 варіант 1	Ізоляція для труб Thermaflex FRZ товщиною 9 мм Ду35	м	98,112	<u>19.18</u> -	<u>-</u> -	1882	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
416	& C113-2439-104-B6 варіант 2	Ізоляція для труб Thermaflex FRZ товщиною 9 мм Ду42	м	16,352	<u>28.61</u> -	<u>-</u> -	468	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
417	& C113-2439-104-B7 варіант 1	Ізоляція для труб Thermaflex FRZ товщиною 13 мм Ду54	м	14,308	<u>54.47</u> -	<u>-</u> -	779	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
418	& C113-2439-112 варіант 1	Клей К 414 (1л)	л	9,4	<u>372.24</u> -	<u>-</u> -	3499	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
419	& C113-2439-113 варіант 1	Монтажна стрічка ПВХ армується	м	917,2	<u>10.86</u> -	<u>-</u> -	9961	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
420	C113-1796	Муфта діам. 50 мм	шт	4	<u>45.80</u> -	<u>-</u> -	183	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
421	C113-1795	Муфта діам. 40 мм	шт	5	<u>22.32</u> -	<u>-</u> -	112	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
422	C113-1794	Муфта діам. 32 мм	шт	26	<u>8.76</u> -	<u>-</u> -	228	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
423	C113-1793	Муфта діам. 25 мм	шт	21	<u>5.36</u> -	<u>-</u> -	113	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
424	C113-1792	Муфта діам. 20 мм	шт	120	<u>4.03</u> -	<u>-</u> -	484	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
425	C113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	550	<u>5.48</u> -	<u>-</u> -	3014	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
426	C113-1713	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	300	<u>6.74</u>	-	2022	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
427	C113-1706	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	150	<u>8.51</u>	-	1277	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
428	C113-1714	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	90	<u>12.07</u>	-	1086	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
429	C113-1707	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	80	<u>17.51</u>	-	1401	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
430	C113-1715	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	40	<u>22.10</u>	-	884	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
431	C113-1708	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 40 мм	шт	20	<u>28.86</u>	-	577	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
432	C113-1716	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 40 мм	шт	13	<u>37.65</u>	-	489	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
433	C113-1709	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	10	<u>55.77</u>	-	558	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
434	C113-1717	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	6	<u>64.95</u>	-	390	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
435	C113-1737	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	29	<u>8.33</u>	-	242	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
436	C113-1746	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25x20 мм	шт	14	<u>12.97</u>	-	182	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
437	C113-1747	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32x20 мм	шт	2	<u>22.56</u>	-	45	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
438	C113-1751	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 40x32 мм	шт	4	<u>41.00</u>	-	164	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
439	C113-1754	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 50x32 мм	шт	2	<u>71.55</u>	-	143	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
440	C113-1755	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 50x40 мм	шт	2	<u>71.55</u>	-	143	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
441	C113-1776	Перехід редукційний /редукція/ діам. 25x20 мм	шт	8	<u>6.38</u>	-	51	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
442	C113-1778	Перехід редукційний /редукція/ діам. 32x25 мм	шт	2	<u>8.24</u>	-	16	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 20					230033	104438	<u>29297</u> 16530		<u>856.09</u> 139,69
		Разом будівельні роботи, грн.					230033				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					96298				
		всього заробітна плата, грн.					120968				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					60305 101,52 19289 290338				

		Всього по розділу 20					290338				
		Розділ 21. Шафа розподільча опалення №10									
443	КБ18-15-1	Установлення комплекта балок колекторних	шт	1	<u>1500.94</u> 1379,25	<u>115.41</u> 38,90	1501	1379	<u>115</u> 39	<u>11.2500</u> 0,3054	<u>11.25</u> 0,31
444	& C130-254-4	Балка розподільна діам. 1 1/4" на 4 вводи по 3/4 кожен (в комплекті 2 балки, кріплення балок)	комплект	1	<u>1772.51</u> -	<u>-</u> -	1773	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
445	& C127-806-3	Кран кульовий Valtec, Ф25	шт	2	<u>521.06</u> -	<u>-</u> -	1042	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
446	& C127-806-2	Кран кульовий Valtec, Ф20	шт	4	<u>368.57</u> -	<u>-</u> -	1474	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
447	& C1630-1432-3 варіант 3	Американка 1" Valtec	шт	2	<u>248.18</u> -	<u>-</u> -	496	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
448	& C1630-1432-3 варіант 4	Американка 3/4" Valtec	шт	8	<u>147.87</u> -	<u>-</u> -	1183	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
449	КМ11-350-2	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомер об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентрацій і щільності, РН-метр], діаметр трубопроводу до 32 мм	шт	1	<u>208.50</u> 191,62	<u>10.29</u> 4,53	209	192	<u>10</u> 5	<u>1.6000</u> 0,0378	<u>1.6</u> 0,04
450	& C113-2154-A-33 варіант 1	Ручний балансувальний клапан MSV-I, з внутрішньою різьбою DN 20 "Danfoss"	шт	1	<u>2247.41</u> -	<u>-</u> -	2247	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
451	КМ11-350-1	Монтаж арматури радіаторної	шт	3	<u>206.85</u> 191,62	<u>10.29</u> 4,53	621	575	<u>31</u> 14	<u>1.6000</u> 0,0378	<u>4.8</u> 0,11
452	& C130-555-1-181	Клапан термостатичний прямий DN20 RA-N Danfoss	шт	3	<u>782.72</u> -	<u>-</u> -	2348	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
453	КМ8-81-1	Апарат керування і сигналізації, кількість кінців, що підключаються, до 2 (сервопривід)	шт	3	<u>252.06</u> 196,16	<u>55.00</u> 19,28	756	588	<u>165</u> 58	<u>1.6000</u> 0,1375	<u>4.8</u> 0,41
454	C113-1813	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 32x1" мм	шт	2	<u>195.70</u> -	-	391	-	-	-	-
455	C113-1811	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 25x3/4" мм	шт	2	<u>83.98</u> -	-	168	-	-	-	-
456	C113-1809	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20x3/4" мм	шт	3	<u>95.94</u> -	-	288	-	-	-	-
457	C113-1800	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 20x3/4" мм	шт	3	<u>75.98</u> -	-	228	-	-	-	-
458	КБ18-22-5	Установлення повітровідвідників	комплект	2	<u>29.85</u> 26,00	-	60	52	-	<u>0.2000</u> -	<u>0.4</u> -
459	& C130-1023-1	Клапан автоматичний для скидання повітря, Ф15 мм	шт	2	<u>250.95</u> -	-	502	-	-	-	-
460	КМ8-573-4	Прилад [пульс] керування навісний (регулятор температури)	шт	3	<u>561.94</u> 404,32	<u>150.10</u> 40,98	1686	1213	<u>450</u> 123	<u>3.2000</u> 0,2946	<u>9.6</u> 0,88
		Разом прямі витрати по розділу 21					16973	3999	<u>771</u> 239		<u>32.45</u> 1,75
		Разом будівельні роботи, грн.					16973				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					12203				
		всього заробітна плата, грн.					4238				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2025				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,3				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					627				
		Всього будівельні роботи, грн.					18998				

		Всього по розділу 21					18998				
		Розділ 22. Шафа розподільча опалення №11									
461	КБ18-15-1	Установлення комплекта балок колекторних	шт	1	<u>1500.94</u> 1379,25	<u>115.41</u> 38,90	1501	1379	<u>115</u> 39	<u>11.2500</u> 0,3054	<u>11.25</u> 0,31
462	& C130-254-4	Балка розподільна діам. 1 1/4" на 4 відвода: 1шт по 1", 3шт по 3/4" (в комплекті 2 балки, кріплення балок)	комплект	1	<u>1983.85</u> -	-	1984	-	-	-	-
463	& C127-806-3	Кран кульовий Valtec, Ф25	шт	3	<u>521.06</u> -	-	1563	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
464	& C127-806-2	Кран кульовий Valtec, Ф20	шт	3	<u>368.57</u> -	-	1106	-	-	-	-
465	& C1630-1432-3 варіант 3	Американка 1" Valtec	шт	4	<u>248.18</u> -	-	993	-	-	-	-
466	& C1630-1432-3 варіант 4	Американка 3/4" Valtec	шт	6	<u>147.87</u> -	-	887	-	-	-	-
467	КМ11-350-2	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомер об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрії], діаметр трубопроводу до 32 мм	шт	1	<u>208.50</u> 191,62	<u>10.29</u> 4,53	209	192	<u>10</u> 5	<u>1.6000</u> 0,0378	<u>1.6</u> 0,04
468	& C113-2154-A-33	Ручний балансувальний клапан MSV-I, з внутрішньою різьбою DN 25 "Danfoss"	шт	1	<u>2598.29</u> -	-	2598	-	-	-	-
469	КМ11-350-1	Монтаж арматури радіаторної	шт	3	<u>206.85</u> 191,62	<u>10.29</u> 4,53	621	575	<u>31</u> 14	<u>1.6000</u> 0,0378	<u>4.8</u> 0,11
470	& C130-555-1-181	Клапан термостатичний прямий DN20 RA-N Danfoss	шт	3	<u>782.72</u> -	-	2348	-	-	-	-
471	КМ8-81-1	Апарат керування і сигналізації, кількість кінців, що підключаються, до 2 (сервопривід)	шт	3	<u>252.06</u> 196,16	<u>55.00</u> 19,28	756	588	<u>165</u> 58	<u>1.6000</u> 0,1375	<u>4.8</u> 0,41
472	C113-1813	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 32x1" мм	шт	4	<u>195.70</u> -	-	783	-	-	-	-
473	C113-1809	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20x3/4" мм	шт	3	<u>95.94</u> -	-	288	-	-	-	-
474	C113-1800	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 20x3/4" мм	шт	3	<u>75.98</u> -	-	228	-	-	-	-
475	КБ18-22-5	Установлення повітровідвідників	комплект	2	<u>29.85</u> 26,00	-	60	52	-	<u>0.2000</u> -	<u>0.4</u> -
476	& C130-1023-1	Клапан автоматичний для скидання повітря, Ф15 мм	шт	2	<u>250.95</u> -	-	502	-	-	-	-
477	КМ8-573-4	Прилад [пульт] керування навісний (регулятор температури)	шт	3	<u>561.94</u> 404,32	<u>150.10</u> 40,98	1686	1213	<u>450</u> 123	<u>3.2000</u> 0,2946	<u>9.6</u> 0,88
		Разом прямі витрати по розділу 22					18113	3999	<u>771</u> 239		<u>32.45</u> 1,75
		Разом будівельні роботи, грн.					18113				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					13343				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					4238 2025 3,3 627 20138				

		Всього по розділу 22					20138				
		Розділ 23. Шафа розподільча опалення №12									
478	КБ18-15-1	Установлення комплекта балок колекторних	шт	1	<u>1500.94</u> 1379,25	<u>115.41</u> 38,90	1501	1379	<u>115</u> 39	<u>11.2500</u> 0,3054	<u>11.25</u> 0,31
479	& C130-254-4	Балка розподільна діам. 1 1/4" на 5 відводів: 1шт по 1", 4шт по 3/4" (в комплекті 2 балки, кріплення балок)	комплект	1	<u>2190.91</u> -	<u>-</u> -	2191	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
480	варіант 2 & C127-806-3	Кран кульовий Valtec, Ф25	шт	3	<u>521.06</u> -	<u>-</u> -	1563	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
481	& C127-806-2	Кран кульовий Valtec, Ф20	шт	4	<u>368.57</u> -	<u>-</u> -	1474	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
482	& C1630-1432-3	Американка 1" Valtec	шт	4	<u>248.18</u> -	<u>-</u> -	993	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
483	варіант 3 & C1630-1432-3	Американка 3/4" Valtec	шт	8	<u>147.87</u> -	<u>-</u> -	1183	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
484	варіант 4 КМ11-350-2	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомер об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентрації і щільності, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 32 мм	шт	2	<u>208.50</u> 191,62	<u>10.29</u> 4,53	417	383	<u>21</u> 9	<u>1.6000</u> 0,0378	<u>3.2</u> 0,08
485	& C113-2154-A-33	Ручний балансувальний клапан MSV-I, з внутрішньою різьбою DN 20 "Danfoss"	шт	1	<u>2247.41</u> -	<u>-</u> -	2247	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
486	варіант 1 & C113-2154-A-33	Ручний балансувальний клапан MSV-I, з внутрішньою різьбою DN 25 "Danfoss"	шт	1	<u>2598.29</u> -	<u>-</u> -	2598	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
487	КМ11-350-1	Монтаж арматури радіаторної	шт	3	<u>206.85</u> 191,62	<u>10.29</u> 4,53	621	575	<u>31</u> 14	<u>1.6000</u> 0,0378	<u>4.8</u> 0,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
488	& C130-555-1-181	Клапан термостатичний прямий DN20 RA-N Danfoss	шт	3	<u>782.72</u> -	<u>-</u> -	2348	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
489	КМ8-81-1	Апарат керування і сигналізації, кількість кінців, що підключаються, до 2 (сервопривід)	шт	3	<u>252.06</u> 196,16	<u>55.00</u> 19,28	756	588	<u>165</u> 58	<u>1.6000</u> 0,1375	<u>4.8</u> 0,41
490	C113-1813	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 32x1" мм	шт	4	<u>195.70</u> -	<u>-</u> -	783	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
491	C113-1809	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20x3/4" мм	шт	5	<u>95.94</u> -	<u>-</u> -	480	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
492	C113-1800	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 20x3/4" мм	шт	3	<u>75.98</u> -	<u>-</u> -	228	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
493	КБ18-22-5	Установлення повітровідвідників	комплект	2	<u>29.85</u> 26,00	<u>-</u> -	60	52	<u>-</u> -	<u>0.2000</u> -	<u>0.4</u> -
494	& C130-1023-1	Клапан автоматичний для скидання повітря, Ф15 мм	шт	2	<u>250.95</u> -	<u>-</u> -	502	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
495	КМ8-573-4	Прилад [пульт] керування навісний (регулятор температури)	шт	3	<u>561.94</u> 404,32	<u>150.10</u> 40,98	1686	1213	<u>450</u> 123	<u>3.2000</u> 0,2946	<u>9.6</u> 0,88
		Разом прямі витрати по розділу 23					21631	4190	<u>782</u> 243		<u>34.05</u> 1,79
		Разом будівельні роботи, грн.					21631				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					16659				
		всього заробітна плата, грн.					4433				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2113				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,43				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					651				
		Всього будівельні роботи, грн.					23744				

		Всього по розділу 23					23744				
		Розділ 24. Радіаторне опалення (5 поверх)									
496	КБ18-6-2	Установлення радіаторів сталених	100кВт	0,48152	<u>15399.71</u> 11066,33	<u>2344.39</u> 933,95	7415	5329	<u>1129</u> 450	<u>96.9200</u> 7,4618	<u>46.67</u> 3,59
497	& C130-593-6-405 0,845кВт	Сталевий радіатор гігієнічний KERMI Therm-x2 Plan-/Line-V Hygiene, тип20 405x1205	шт	3	<u>12878.36</u> -	<u>-</u> -	38635	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
498	& C130-593-6-406 0,985кВт	Сталевий радіатор гігієнічний KERMI Therm-x2 Plan-/Line-V Hygiene, тип20 405x1405	шт	9	<u>14646.42</u> -	<u>-</u> -	131818	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
499	& C130-593-6-408 0,99кВт	Сталевий радіатор гігієнічний KERMI Therm-x2 Plan-/Line-V Hygiene, тип30 405x1005	шт	2	<u>15318.40</u> -	<u>-</u> -	30637	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
500	& C130-593-6-410 1,187кВт	Сталевий радіатор гігієнічний KERMI Therm-x2 Plan-/Line-V Hygiene, тип30 405x1205	шт	2	<u>17257.22</u> -	<u>-</u> -	34514	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
501	& C130-593-6-411 1,384кВт	Сталевий радіатор гігієнічний KERMI Therm-x2 Plan-/Line-V Hygiene, тип30 405x1405	шт	1	<u>19359.79</u> -	<u>-</u> -	19360	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
502	& C130-593-6-412 1,581кВт	Сталевий радіатор гігієнічний KERMI Therm-x2 Plan-/Line-V Hygiene, тип30 405x1605	шт	7	<u>21379.39</u> -	<u>-</u> -	149656	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
503	& C130-593-6-413 1,778кВт	Сталевий радіатор гігієнічний KERMI Therm-x2 Plan-/Line-V Hygiene, тип30 405x1805	шт	2	<u>23520.53</u> -	<u>-</u> -	47041	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
504	& C130-593-6-414 1,975кВт	Сталевий радіатор гігієнічний KERMI Therm-x2 Plan-/Line-V Hygiene, тип30 405x2005	шт	2	<u>25494.58</u> -	<u>-</u> -	50989	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
505	& C130-593-6-407 0,229кВт	Сталевий радіатор гігієнічний KERMI Therm-x2 Plan-/Line-V Hygiene, тип10 405x505	шт	1	<u>2531.79</u> -	<u>-</u> -	2532	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
506	& C130-2-Б-12 варіант 1 1,124кВт	Радіатори сталеві Kermi FTV тип22 300x1100	шт	4	<u>7533.81</u> -	<u>-</u> -	30135	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
507	& C130-3-Б-4 2,572кВт	Радіатори сталеві Kermi FTV тип33 400x1400	шт	3	<u>14228.48</u> -	<u>-</u> -	42685	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
508	C1630-115 варіант 1	Комплект настінних кронштейнів для радіаторів	комплект	36	<u>372.62</u> -	<u>-</u> -	13414	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
509	KM11-350-1	Монтаж арматури радіаторної	шт	36	<u>206.85</u> 191,62	<u>10.29</u> 4,53	7447	6898	<u>370</u> 163	<u>1.6000</u> 0,0378	<u>57.6</u> 1,36
510	& C1630-67-61-96 варіант 2	Вузол підключення радіатора кутовий HERZ-3000-RL-1	шт	36	<u>646.13</u> -	<u>-</u> -	23261	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
511	C113-1800	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 20x3/4" мм	шт	72	<u>75.98</u> -	<u>-</u> -	5471	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
512	C113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	144	<u>5.48</u> -	<u>-</u> -	789	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Додатково (під лікувальні гази)									
513	КБ21-30-1	Установлення електроконвекторів	100шт	0,01	13039.81	-	130	129	-	114.2600	1.14
					12888.53	-			-	-	-
514	& С130-420-7	Радіатор електричний настінний сталевий панельний з вбудованим термостатом НЭБ-М-НС-0,7т/220; N=700 Вт; U=230В	шт	1	3113.49	-	3113	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 24					639042	12356	1499 613		105.41 4,95
		Разом будівельні роботи, грн.					639042				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					625187				
		всього заробітна плата, грн.					12969				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6193				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,05				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1909				
		Всього будівельні роботи, грн.					645235				

		Всього по розділу 24					645235				
		Разом прямі витрати по кошторису					4305214	577002	141489 76158		4745.07 639,5
		Разом будівельні роботи, грн.					4305214				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3586723				
		всього заробітна плата, грн.					653160				
		Загальновиробничі витрати, грн.					323212				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					540,74				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					102740				
		Всього будівельні роботи, грн.					4628426				

		Всього по кошторису					4628426				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					5925,31				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					755900				

Склав

*[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*Семен КУМИШ

Перевірив

*[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*Катерина МІЛЬКО

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»
21 - 3760

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-05-013/ЛГ6
на лікувальні гази. Компресорна станція
Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №8

Основа:
креслення (специфікації) № ЛГ6

Кошторисна вартість 9047,665 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,52635 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 67,048 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Обладнання в комплекті з відповідними фланцями, кріпильними деталями, прокладками									
1	КМ34-207-16	Монтаж установки компресорної масою до 0,4 т	шт	2	<u>3862.95</u> 2858,54	<u>707.91</u> 247,71	7726	5717	<u>1416</u> 495	<u>20.8000</u> 1,7664	<u>41.6</u> 3,53
2	280222-4030-2	Компресор повітряний винтовий ESM 11TK продуктивністю 1,61 м3/хв, Р=10,0 бар, потужність електродвигуна N=11кВт, в комплекті з рефрижераторним осушувачем, шумозахисним корпусом, системою автоматики, встановлений на ресивері в комплекті поставки фірми-постачальника.	комплект	2	<u>581066.00</u> -	<u>-</u> -	1162132	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	КМ34-73-1	Монтаж повітроочищувача	шт	2	<u>5742.46</u> 5742,46	<u>-</u> -	11485	11485	<u>-</u> -	<u>44.8000</u> -	<u>89.6</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	& 280222-4030-10 варіант 1	Система очищення стисненого повітря до точки роси мінус 40°C, ULTRAPURE ALG 100 S, потужність до 100м3/год у комплекті з магістральними фільтрами AF0106M та AF0106S, попереднім фільтром MF, фільтром тонкого очищення SMF, адсорбційним осушувачем, адсорбером CO2 (молекулярне сито SP), фільтром АК (вугільний фільтр), каталізатором ОХ (поєднання CO і CO2), фінальним фільтром РЕ	комплект	2	<u>3563500.00</u> -	<u>-</u> -	7127000	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	КМ34-207-70	Монтаж сепаратора водоолійного	шт	2	<u>2760.27</u> 2638,66	<u>121.61</u> 42,56	5521	5277	<u>244</u> 85	<u>19.2000</u> 0,3035	<u>38.4</u> 0,61
6	& C1630-154-5	Водоолійний сепаратор GDWOS4	шт	2	<u>27201.46</u> -	<u>-</u> -	54403	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	& 2402-3004-5	Вогнегасник вуглекислотний ОУ5 (ВБК-3,5)	шт	2	<u>1005.00</u> -	<u>-</u> -	2010	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					8370277	22479	<u>1660</u> 580		<u>169.6</u> 4,14
		Разом устаткування, грн.					8291142				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					325593				
		Всього устаткування, грн.					8616735				
		Разом будівельні роботи, грн.					79135				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					54996				
		всього заробітна плата, грн.					23059				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9677				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					13,73				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2607				
		Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи) 2089 x 0,007, грн.					15				
		Всього будівельні роботи, грн.					88827				

		Всього по розділу 1					8705562				
8	КМ11-30-1	Відділ 1. Прилади КИП Прилади, що встановлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на складних пристроях, з'єднання різальні	шт	6	<u>66.67</u> 56,86	<u>-</u> -	400	341	<u>-</u> -	<u>0.4500</u> -	<u>2.7</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	& C1630-1130-2	Манометр для кисню, діапазон вимірювання тиску 0 - 16 кгс/см2, ДМ-05 100-1,6МПа-1,5	шт	5	<u>844.63</u> -	<u>-</u> -	4223	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	& C1630-1130-1	Манометр для кисню, діапазон вимірювання тиску 0 - 10 кгс/см2, ДМ-05 100-1МПа-1,5	шт	1	<u>842.59</u> -	<u>-</u> -	843	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	& C113-1-2	Триходовий кран для манометра, Дн 15	шт	6	<u>208.14</u> -	<u>-</u> -	1249	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	KM12-698-1	Монтаж бобишок, штуцерів на умовний тиск до 10 МПа [100 кгс/см2]	10 шт	0,6	<u>1469.89</u> 1140,18	<u>211.66</u> 12,30	882	684	<u>127</u> 7	<u>9.3000</u> 0,1000	<u>5.58</u> 0,06
13	C1545-8 варіант 1	Закладна конструкція для встановлення манометру, зовнішня різьба М 20х1,5 сталь 12Х18Н10Т	шт	6	<u>727.19</u> -	<u>-</u> -	4363	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	& C1630-673-55-П5	Перехід М20х1,5/Г1/2"	шт	6	<u>43.36</u> -	<u>-</u> -	260	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Розділ 1. Арматура, у комплекті з відповідними фланцями, кріпильними деталями, прокладками											
15	KM34-133-3	Монтаж клапана запорного для кисню, закису азоту і вакуума	шт	21	<u>694.98</u> 694,98	<u>-</u> -	14595	14595	<u>-</u> -	<u>6.4000</u> -	<u>134.4</u> -
16	& 2307-40015-5 варіант 1	Кран кульковий фланцевий для кисню Ду 20, Ру 16 TBV-16F-SS	шт	17	<u>6701.75</u> -	<u>-</u> -	113930	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	& 2307-40015-6 варіант 2	Кран кульковий фланцевий для кисню Ду 40, Ру 16 TBV-16F-SS	шт	4	<u>8572.29</u> -	<u>-</u> -	34289	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	KM12-790-1	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр умовного проходу 15-25 мм	10 шт	0,3	<u>6652.30</u> 5884,80	<u>277.43</u> 95,87	1996	1765	<u>83</u> 29	<u>48.0000</u> 0,6970	<u>14.4</u> 0,21
19	& C113-209-30	Регулятор тиску "після себе" із нерж. сталі Ду 40, 21с4нж	шт	2	<u>16578.86</u> -	<u>-</u> -	33158	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	& C1630-572-1	Клапан запобіжний повнопідйомний пружинний HSV-F, Ду 20/Ду25, Рспр.=4,6 кгс/см2	шт	1	<u>10711.79</u> -	<u>-</u> -	10712	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					208680	16360	<u>83</u> 29		<u>148.8</u> 0,21
		Разом будівельні роботи, грн.					208680				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					192237				
		всього заробітна плата, грн.					16389				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					7509 11,77 2236 216189				

		Всього по розділу 1					216189				
		Розділ 2. Трубопроводи стисненого повітря Р=7,0 кгс/см2; Р=4,0 кгс/см2									
21	КМ12-43-4	Трубопроводи кисневих установок з труб легованих сталей на умовний тиск 25 МПа [250 кгс/см2], діаметр 40 мм	100 м	0,15	<u>45429,08</u> 34328,00	<u>10623,71</u> 4043,02	6814	5149	<u>1594</u> 606	<u>280.0000</u> 32,9400	<u>42</u> 4,94
22	& С1528-24-3 варіант 1	Труба зі сталі 12Х18Н10Т діаметр 40х2,5	м	15	<u>548,36</u> -	<u>-</u> -	8225	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	КМ12-43-1	Трубопроводи кисневих установок з труб легованих сталей на умовний тиск 25 МПа [250 кгс/см2], діаметр до 25 мм	100 м	0,45	<u>23308,79</u> 14712,00	<u>8313,54</u> 2635,23	10489	6620	<u>3741</u> 1186	<u>120.0000</u> 20,5790	<u>54</u> 9,26
24	& С1528-24-2 варіант 1	Труба зі сталі 12Х18Н10Т діаметр 24х2	м	45	<u>408,36</u> -	<u>-</u> -	18376	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	КМ12-43-6	Трубопроводи кисневих установок з труб легованих сталей на умовний тиск 25 МПа [250 кгс/см2], діаметр зовнішній 102 мм	100 м	0,05	<u>70236,13</u> 51492,00	<u>17391,12</u> 6603,42	3512	2575	<u>870</u> 330	<u>420.0000</u> 51,4600	<u>21</u> 2,57
26	& С1528-219-4 варіант 2	Труба зі сталі 12Х18Н10Т діаметр 108х4,5	м	5	<u>4043,41</u> -	<u>-</u> -	20217	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	& С130-606-1-4	Шланг гнучкий металевий для стисненого повітря G3/4", L=1м	шт	2	<u>208,11</u> -	<u>-</u> -	416	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	& С113-2049-20	Трійник рівнопрохідний 1-26,9х4,0 - 12Х18Н10Т	шт	8	<u>244,88</u> -	<u>-</u> -	1959	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	& С113-2049-21	Трійник рівнопрохідний 1-40х2,5 - 12Х18Н10Т	шт	4	<u>291,36</u> -	<u>-</u> -	1165	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	& С113-2049-22	Трійник перехідний 1-40х2,5-26,9х4,0 - 12Х18Н10Т	шт	1	<u>350,01</u> -	<u>-</u> -	350	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	& С113-2049-23	Перехід к-40х2,5-26,9х4 з сталі 12Х18Н10Т	шт	1	<u>128,76</u> -	<u>-</u> -	129	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					71652	14344	<u>6205</u> 2122		<u>117</u> 16,77
		Разом будівельні роботи, грн.					71652				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					51103 16466 7151 10,57 2008 78803				

		Всього по розділу 2					78803				
		Розділ 3. Система конденсату Р=7,0 кгс/см?									
32	& С127-806-22	Кран різьбовий Ду 15, Ру25	шт	9	<u>334.90</u>	<u>-</u>	3014	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
33	КБ16-7-1	Прокладання трубопроводів зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	0,18	<u>29198.73</u>	<u>665.46</u>	5256	1220	<u>120</u>	<u>55.2700</u>	<u>9.95</u>
					6776,10	219,38			39	1,7283	0,31
34	& С130-606-1-4 варіант 1	Шланг гнучкий металевий для стисненого повітря G1/2", L=0,5м	шт	2	<u>156.09</u>	<u>-</u>	312	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					8582	1220	<u>120</u>		<u>9.95</u>
									39		0,31
		Разом будівельні роботи, грн.					8582				
		в тому числі:					7242				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1259				
		всього заробітна плата, грн.					635				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1,08				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					205				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9217				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по розділу 3					9217				
		Розділ 4. Матеріал для кріплення									
35	КБ9-34-1	Монтаж опорних конструкцій масою до 0,1 т	т	0,1	<u>16476.26</u>	<u>1513.50</u>	1648	1362	<u>151</u>	<u>117.7600</u>	<u>11.78</u>
					13617,77	220,24			22	1,7764	0,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	& C1630-114-8 варіант 2	Опора рухлива RK 45 НТ (Ду 40) з шурупом M8 RK 45 NT	шт	15	<u>398.20</u> -	<u>-</u> -	5973	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	& C1630-114-9 варіант 3	Опора рухлива RK 45 НТ (Ду 24) з шурупом M8 RK 45 NT	шт	30	<u>235.76</u> -	<u>-</u> -	7073	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	& C1630-114-9 варіант 2	Опора рухлива RK 45 НТ (Ду 15) з шурупом M8 RK 45 NT	шт	12	<u>216.03</u> -	<u>-</u> -	2592	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	& C111-1804-5-M2	Сталь листова 5мм	м2	0,1	<u>540.07</u> -	<u>-</u> -	54	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	& C111-150-M варіант 1	Кутик 50x50x5 В ст 3пс	м	2	<u>159.43</u> -	<u>-</u> -	319	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	C1536-184	Опори рухомі безкорпусні для сталевих трубопроводів, без ізоляції, з напрямним хомутом, тип ОПБ-2, діаметр умовного проходу 25 мм	шт	8	<u>114.28</u> -	<u>-</u> -	914	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	& C111-18431-2	Драбина переносна Н=1,5м.	шт	1	<u>1173.71</u> -	<u>-</u> -	1174	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	& C1545-8120-30 варіант 1	Монтажний профіль HILTI MQ-41, одиночний L=3м	шт	1	<u>459.14</u> -	<u>-</u> -	459	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	& C111-186-8-10 варіант 1	Хомут для легких конструкцій МР-Н1 20-25 М8/М10	шт	10	<u>23.49</u> -	<u>-</u> -	235	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	& C111-1867-806	Шпилька оцинкована М10 "АМ10х1м"	шт	3	<u>162.24</u> -	<u>-</u> -	487	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	& C111-1867-807 варіант 1	Гайка швидка монтажна MQA-M10	шт	10	<u>102.03</u> -	<u>-</u> -	1020	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	& C111-1867-807	Гайка шестигранна оцинкована М10	шт	10	<u>8.04</u> -	<u>-</u> -	80	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	& C1645-495-3 варіант 1	Анкер-шпилька Hilti HST M12X80	шт	20	<u>91.97</u> -	<u>-</u> -	1839	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	КБ13-26-21 К=2	Фарбування металевих покріплених поверхонь фарбою БТ-177 срібlistою (2 шари)	100м2	0,005	<u>2446.32</u> 737,66	<u>134.57</u> 14,93	12	4	<u>1</u> -	<u>5.4400</u> 0,1224	<u>0.03</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	C113-18	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	2	<u>298,26</u> -	<u>-</u> -	597	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					24476	1366	<u>152</u> 22		<u>11,81</u> 0,18
		Разом будівельні роботи, грн.					24476				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					22958				
		всього заробітна плата, грн.					1388				
		Загальновиробничі витрати, грн.					750				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,43				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					273				
		Всього будівельні роботи, грн.					25226				

		Всього по розділу 4					25226				
		Разом прямі витрати по відділу 1					325610	34315	<u>6687</u> 2219		<u>295,84</u> 17,53
		Разом будівельні роботи, грн.					325610				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					284608				
		всього заробітна плата, грн.					36534				
		Загальновиробничі витрати, грн.					16493				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					25,51				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4848				
		Всього будівельні роботи, грн.					342103				

		Всього по відділу 1					342103				
		Разом прямі витрати по кошторису					8695887	56794	<u>8347</u> 2799		<u>465,44</u> 21,67
		Разом устаткування, грн.					8291142				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					325593				
		Всього устаткування, грн.					8616735				
		Разом будівельні роботи, грн.					404745				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					339604				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Порядок, п.3.14	всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи) 2089 x 0,007, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					59593 26170 39,24 7455 15 430930 9047665				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					526,35 67048				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Семен КУМИШ

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Катерина МІЛЬКО

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»
21 - 3760

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-05-014/ЛГ4

на мережі лікувальних газів

Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №8

Основа:
креслення (специфікації) № ЛГ4

Кошторисна вартість 3281,506 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 7,06316 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 918,662 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Обладнання									
1	KM11-60-3	Установлення приладів для аналізу фізико-хімічного складу речовини, категорія складності приладів 3	комплект	3	<u>3150.27</u> 2223,76	<u>704.03</u> 246,84	9451	6671	<u>2112</u> 741	<u>17.6000</u> 1,7600	<u>52.8</u> 5,28
2	& 2402-4058-1056	Блок контролю та тривоги на 3 гази (кисень, вакуум, стиснене повітря)	шт	3	<u>41166.00</u> -	<u>-</u> -	123498	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					132949	6671	<u>2112</u> 741		<u>52.8</u> 5,28
		Разом устаткування, грн.					123498				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					4850				
		Всього устаткування, грн.					128348				
		Разом будівельні роботи, грн.					9451				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					668				
		всього заробітна плата, грн.					7412				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					3166 4,59 872 12617				

		Всього по розділу 1					140965				
		Розділ 2. Система трубопроводів кисню									
3	КМ34-133-3	Монтаж клапана запорного для кисню, закису азоту і вакуума	шт	1	<u>694.98</u> 694,98	-	695	695	-	<u>6.4000</u>	<u>6.4</u>
4	& 1704-50462-15-КБ варіант 1	Редукційний блок 2 ступеня для кисню, Ду 15, Рвх=10-25 бар, Рвих= 2-6 бар, продуктивність 100-150 м3/год АМ-RS "Кріо Інтер Трейдінг"	шт	1	<u>52224.63</u> -	-	52225	-	-	-	-
5	КМ12-1023-1	Розетка для кисню, діаметр умовного проходу до 50 мм	10 шт	0,1	<u>8525.56</u> 7846,40	<u>220.01</u> 77,14	853	785	<u>22</u> 8	<u>64.0000</u> 0,5500	<u>6.4</u> 0,06
6	& 2311-6022-1 варіант 1	Розетка для кисню	шт	1	<u>5233.64</u> -	-	5234	-	-	-	-
7	КМ34-133-3	Монтаж клапана запорного для кисню, закису азоту і вакуума	шт	24	<u>694.98</u> 694,98	-	16680	16680	-	<u>6.4000</u>	<u>153.6</u>
8	& 2307-40015-5	Кран кульковий фланцевий для кисню Ду 20, Ру 16 АРС-1.020.16.2.1	шт	6	<u>6701.75</u> -	-	40211	-	-	-	-
9	& 2307-40015-3 варіант 1	Кран кульковий фланцевий для кисню Ду 15, Ру 16 АРС-1.015.16.2.1	шт	18	<u>5539.02</u> -	-	99702	-	-	-	-
10	КМ12-43-1	Трубопроводи кисневих установок з труб легированих сталей на умовний тиск 25 МПа [250 кгс/см2], діаметр до 25 мм	100 м	5,07	<u>23308.79</u> 14712,00	<u>8313.54</u> 2635,23	118176	74590	<u>42150</u> 13361	<u>120.0000</u> 20,5790	<u>608.4</u> 104,34
11	& С1528-24-2 варіант 1	Труба зі сталі 12Х18Н10Т діаметр 24х2	м	42	<u>408.36</u> -	-	17151	-	-	-	-
12	& С1528-18-15	Труба зі сталі 12Х18Н10Т діаметр 18х1,5	м	125	<u>288.35</u> -	-	36044	-	-	-	-
13	& С1528-18-16	Труба зі сталі 12Х18Н10Т діаметр 14х1,5	м	340	<u>253.13</u> -	-	86064	-	-	-	-
14	& С1534-137-20-15 варіант 1	Перехід зі сталі 12Х18Н10Т Ду20хДу15	шт	6	<u>121.27</u> -	-	728	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	& C1534-256-25-22	Перехід зі сталі 12X18Н10Т Ду15/Ду10	шт	18	<u>110.26</u>	-	1985	-	-	-	-
16	& C1534-137-15-30	Трійник зі сталі 12X18Н10Т Ду24хДу24	шт	8	<u>187.84</u>	-	1503	-	-	-	-
17	& C1534-137-15-31	Трійник зі сталі 12X18Н10Т Ду18хДу18	шт	20	<u>160.79</u>	-	3216	-	-	-	-
18	& C1534-137-15-32	Трійник зі сталі 12X18Н10Т Ду14хДу14	шт	16	<u>130.17</u>	-	2083	-	-	-	-
19	& C1534-101-40	Відвід 90 град. зі сталі 12X18Н10Т, Ду24	шт	20	<u>116.45</u>	-	2329	-	-	-	-
20	& C1534-101-41	Відвід 90 град. зі сталі 12X18Н10Т, Ду18	шт	15	<u>97.06</u>	-	1456	-	-	-	-
21	& C1534-101-42	Відвід 90 град. зі сталі 12X18Н10Т, Ду14	шт	140	<u>80.70</u>	-	11298	-	-	-	-
22	КМ12-753-1	Протравлення і промивання труб різноманітними реактивами, діаметр зовнішній 15-38 мм	100 м	5,07	<u>7541.12</u> 3923,20	<u>108.54</u> 4,92	38233	19891	<u>550</u> 25	<u>32.0000</u> 0,0400	<u>162.24</u> 0,2
23	КБ19-15-1	Пневматичне випробування киснепроводу /осушка азотом для запобігання залишків після промивання/	100м	5,07	<u>11139.00</u> 7887,74	-	56475	39991	-	<u>54.9400</u> -	<u>278.55</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					592341	152632	<u>42722</u> 13394		<u>1215.59</u> 104,6
		Разом устаткування, грн.					5234				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					206				
		Всього устаткування, грн.					5440				
		Разом будівельні роботи, грн.					587107				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					391753				
		всього заробітна плата, грн.					166026				
		Загальновиробничі витрати, грн.					73773				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					111,54				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					21191				
		Всього будівельні роботи, грн.					660880				

		Всього по розділу 2					666320				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 3. Система трубопроводів стисненого повітря									
24	KM12-43-4	Трубопроводи кисневих установок з труб легованих сталей на умовний тиск 25 МПа [250 кгс/см ²], діаметр 40-45 мм	100 м	0,45	<u>45429.08</u> 34328,00	<u>10623.71</u> 4043,02	20443	15448	<u>4781</u> 1819	<u>280.0000</u> 32,9400	<u>126</u> 14,82
25	& C1528-24-3 варіант 1	Труба зі сталі 12X18H10T діаметр 40x2,5	м	45	<u>548.36</u> -	<u>-</u> -	24676	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	KM12-43-2	Трубопроводи кисневих установок з труб легованих сталей на умовний тиск 25 МПа [250 кгс/см ²], діаметр зовнішній 28 мм	100 м	0,45	<u>28604.72</u> 19616,00	<u>8567.80</u> 2767,91	12872	8827	<u>3856</u> 1246	<u>160.0000</u> 21,7128	<u>72</u> 9,77
27	& C1528-18-17	Труба зі сталі 12X18H10T діаметр 28x2,0	м	45	<u>423.81</u> -	<u>-</u> -	19071	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	KM12-43-1	Трубопроводи кисневих установок з труб легованих сталей на умовний тиск 25 МПа [250 кгс/см ²], діаметр до 25 мм	100 м	4,84	<u>23308.79</u> 14712,00	<u>8313.54</u> 2635,23	112815	71206	<u>40238</u> 12755	<u>120.0000</u> 20,5790	<u>580.8</u> 99,6
29	& C1528-24-2 варіант 1	Труба зі сталі 12X18H10T діаметр 24x2	м	54	<u>408.36</u> -	<u>-</u> -	22051	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	& C1528-18-15	Труба зі сталі 12X18H10T діаметр 18x1,5	м	85	<u>288.35</u> -	<u>-</u> -	24510	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	& C1528-18-16	Труба зі сталі 12X18H10T діаметр 14x1,5	м	345	<u>253.13</u> -	<u>-</u> -	87330	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	& C1534-256-25-24	Перехід зі сталі 12X18H10T Ду32/Ду15	шт	4	<u>174.85</u> -	<u>-</u> -	699	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	& C1534-256-25-25	Перехід зі сталі 12X18H10T Ду25/Ду15	шт	1	<u>131.49</u> -	<u>-</u> -	131	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	& C1534-256-25-20	Перехід зі сталі 12X18H10T Ду25/Ду20	шт	1	<u>140.37</u> -	<u>-</u> -	140	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	& C1534-256-25-26	Перехід зі сталі 12X18H10T Ду25/Ду10	шт	6	<u>146.77</u> -	<u>-</u> -	881	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	& C1534-256-25-22	Перехід зі сталі 12X18H10T Ду15/Ду10	шт	12	<u>110.26</u> -	<u>-</u> -	1323	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	& C1534-137-15-33	Трійник зі сталі 12X18H10T Ду40хДу40	шт	6	<u>340.28</u> -	<u>-</u> -	2042	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	& C1534-137-15-30 варіант 2	Трійник зі сталі 12X18H10T Ду28хДу28	шт	10	<u>227.77</u> -	<u>-</u> -	2278	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	& C1534-137-15-30	Трійник зі сталі 12X18H10T Ду24хДу24	шт	3	<u>187.84</u> -	<u>-</u> -	564	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	& C1534-137-15-31	Трійник зі сталі 12Х18Н10Т Ду18хДу18	шт	14	<u>160.79</u> -	-	2251	-	-	-	-
41	& C1534-137-15-32	Трійник зі сталі 12Х18Н10Т Ду14хДу14	шт	15	<u>130.17</u> -	-	1953	-	-	-	-
42	& C1534-101-43	Відвід 90 град. зі сталі 12Х18Н10Т, Ду40	шт	20	<u>227.18</u> -	-	4544	-	-	-	-
43	& C1534-101-25 варіант 2	Відвід 90 град. зі сталі 12Х18Н10Т, Ду28	шт	6	<u>136.17</u> -	-	817	-	-	-	-
44	& C1534-101-40	Відвід 90 град. зі сталі 12Х18Н10Т, Ду24	шт	15	<u>116.45</u> -	-	1747	-	-	-	-
45	& C1534-101-41	Відвід 90 град. зі сталі 12Х18Н10Т, Ду18	шт	15	<u>97.06</u> -	-	1456	-	-	-	-
46	& C1534-101-42	Відвід 90 град. зі сталі 12Х18Н10Т, Ду14	шт	140	<u>80.70</u> -	-	11298	-	-	-	-
47	КМ12-753-2	Протравлення і промивання труб різноманітними реактивами, діаметр зовнішній до 48 мм	100 м	0,45	<u>9503.30</u> 5884,80	<u>109.12</u> 4,92	4276	2648	<u>49</u> 2	<u>48.0000</u> 0,0400	<u>21.6</u> 0,02
48	КМ12-753-1	Протравлення і промивання труб різноманітними реактивами, діаметр зовнішній 15-38 мм	100 м	5,29	<u>7541.12</u> 3923,20	<u>108.54</u> 4,92	39893	20754	<u>574</u> 26	<u>32.0000</u> 0,0400	<u>169.28</u> 0,21
49	КБ19-15-1	Пневматичне випробування киснепроводу /осушка азотом для запобігання залишків після промивання/	100м	5,29	<u>11139.00</u> 7887,74	-	58925	41726	-	<u>54.9400</u> -	<u>290.63</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					458986	160609	<u>49498</u> 15848		<u>1260.31</u> 124,42
		Разом будівельні роботи, грн.					458986				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					248879				
		всього заробітна плата, грн.					176457				
		Загальновиробничі витрати, грн.					77908				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					116,96				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					22219				
		Всього будівельні роботи, грн.					536894				

		Всього по розділу 3					536894				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 4. Система трубопроводів вакууму									
50	КМ34-133-3	Монтаж клапана запорного для кисню, закису азоту і вакуума	шт	6	<u>694.98</u> 694,98	<u>-</u> -	4170	4170	<u>-</u> -	<u>6.4000</u> -	<u>38.4</u> -
51	& 2307-40015-3 варіант 1	Кран кульковий фланцевий для кисню Ду 15, Ру 16 АРС-1.015.16.2.1	шт	6	<u>5539.02</u> -	<u>-</u> -	33234	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	КМ12-43-4	Трубопроводи кисневих установок з труб легованих сталей на умовний тиск 25 МПа [250 кгс/см2], діаметр 45 мм	100 м	0,45	<u>45429.08</u> 34328,00	<u>10623.71</u> 4043,02	20443	15448	<u>4781</u> 1819	<u>280.0000</u> 32,9400	<u>126</u> 14,82
53	& С1528-24-3	Труба зі сталі 12Х18Н10Т діаметр 45х2,5	м	45	<u>607.52</u> -	<u>-</u> -	27338	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
54	КМ12-43-2	Трубопроводи кисневих установок з труб легованих сталей на умовний тиск 25 МПа [250 кгс/см2], діаметр зовнішній 28 мм	100 м	1,25	<u>28604.72</u> 19616,00	<u>8567.80</u> 2767,91	35756	24520	<u>10710</u> 3460	<u>160.0000</u> 21,7128	<u>200</u> 27,14
55	& С1528-18-17	Труба зі сталі 12Х18Н10Т діаметр 28х2,0	м	125	<u>423.81</u> -	<u>-</u> -	52976	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
56	КМ12-43-1	Трубопроводи кисневих установок з труб легованих сталей на умовний тиск 25 МПа [250 кгс/см2], діаметр до 25 мм	100 м	3,45	<u>23308.79</u> 14712,00	<u>8313.54</u> 2635,23	80415	50756	<u>28682</u> 9092	<u>120.0000</u> 20,5790	<u>414</u> 71
57	& С1528-18-15	Труба зі сталі 12Х18Н10Т діаметр 18х1,5	м	345	<u>288.35</u> -	<u>-</u> -	99481	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
58	& С1534-101-40 варіант 1	Відвід 90 град. зі сталі 12Х18Н10Т, Ду45	шт	18	<u>262.52</u> -	<u>-</u> -	4725	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
59	& С1534-101-25 варіант 2	Відвід 90 град. зі сталі 12Х18Н10Т, Ду28	шт	20	<u>136.17</u> -	<u>-</u> -	2723	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
60	& С1534-101-41	Відвід 90 град. зі сталі 12Х18Н10Т, Ду18	шт	140	<u>97.06</u> -	<u>-</u> -	13588	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
61	& С1534-137-15-30 варіант 1	Трійник зі сталі 12Х18Н10Т Ду45хДу45	шт	6	<u>367.06</u> -	<u>-</u> -	2202	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
62	& С1534-137-15-30 варіант 2	Трійник зі сталі 12Х18Н10Т Ду28хДу28	шт	18	<u>227.77</u> -	<u>-</u> -	4100	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
63	& С1534-137-15-31	Трійник зі сталі 12Х18Н10Т Ду18хДу18	шт	16	<u>160.79</u> -	<u>-</u> -	2573	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
64	& С1534-256-25-23 варіант 1	Перехід зі сталі 12Х18Н10Т Ду40/Ду15	шт	3	<u>216.90</u> -	<u>-</u> -	651	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	& C1534-256-25-25	Перехід зі сталі 12X18H10T Ду25/Ду15	шт	21	<u>131,49</u> -	<u>-</u> -	2761	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
66	KM12-753-2	Протравлення і промивання труб різноманітними реактивами, діаметр зовнішній до 48 мм	100 м	0,45	<u>9503,30</u> 5884,80	<u>109,12</u> 4,92	4276	2648	<u>49</u> 2	<u>48.0000</u> 0,0400	<u>21.6</u> 0,02
67	KM12-753-1	Протравлення і промивання труб різноманітними реактивами, діаметр зовнішній 15-38 мм	100 м	4,7	<u>7541,12</u> 3923,20	<u>108,54</u> 4,92	35443	18439	<u>510</u> 23	<u>32.0000</u> 0,0400	<u>150.4</u> 0,19
68	КБ19-15-1	Пневматичне випробування киснепроводу /осушка азотом для запобігання залишків після промивання/	100м	4,7	<u>11139,00</u> 7887,74	<u>-</u> -	52353	37072	<u>-</u> -	<u>54.9400</u> -	<u>258.22</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					479208	153053	<u>44732</u> 14396		<u>1208,62</u> 113,17
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					479208 281423 167449 73972 111,13 21113 553180				

		Всього по розділу 4					553180				
		Розділ 5. Система відведення анестетичних газів									
69	KM34-133-3	Монтаж клапана запорного для кисню, закису азоту і вакуума	шт	12	<u>694,98</u> 694,98	<u>-</u> -	8340	8340	<u>-</u> -	<u>6.4000</u> -	<u>76.8</u> -
70	& C1532-6-3	Клапан AGSS	шт	12	<u>8262,19</u> -	<u>-</u> -	99146	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
71	KM12-43-1	Трубопроводи кисневих установок з труб легованих сталей на умовний тиск 25 МПа [250 кгс/см2], діаметр зовнішній до 25 мм	100 м	0,9	<u>23308,79</u> 14712,00	<u>8313,54</u> 2635,23	20978	13241	<u>7482</u> 2372	<u>120.0000</u> 20,5790	<u>108</u> 18,52
72	& C1528-18-15	Труба зі сталі 12X18H10T діаметр 18x1,5	м	90	<u>288,35</u> -	<u>-</u> -	25952	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
73	& C1534-101-41	Відвід 90 град. зі сталі 12X18H10T, Ду18	шт	20	<u>97,06</u> -	<u>-</u> -	1941	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
74	KM12-753-1	Протравлення і промивання труб різноманітними реактивами, діаметр зовнішній 15-38 мм	100 м	0,9	<u>7541,12</u> 3923,20	<u>108,54</u> 4,92	6787	3531	<u>98</u> 4	<u>32.0000</u> 0,0400	<u>28.8</u> 0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	КБ19-15-1	Пневматичне випробування киснепроводу /осушка азотом для запобігання залишків після промивання/	100м	0,9	<u>11139.00</u> 7887,74	<u>-</u> -	10025	7099	<u>-</u> -	<u>54.9400</u> -	<u>49.45</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					173169	32211	<u>7580</u> 2376		<u>263.05</u> 18,56
		Разом будівельні роботи, грн.					173169				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					133378				
		всього заробітна плата, грн.					34587				
		Загальновиробничі витрати, грн.					15458				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					23,54				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4471				
		Всього будівельні роботи, грн.					188627				

		Всього по розділу 5					188627				
		Розділ 6. Матеріали для кріплення трубопроводів									
76	& С130-КС22-24-28 варіант 4	Двоелементний хомут для монтажу трубопроводів 40-44мм	шт	90	<u>67.64</u> -	<u>-</u> -	6088	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
77	& С130-КС22-24-28 варіант 5	Двоелементний хомут для монтажу трубопроводів 24-28мм	шт	260	<u>50.91</u> -	<u>-</u> -	13237	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
78	& С130-КС22-16-19 варіант 2	Двоелементний хомут для монтажу трубопроводів 16-19мм	шт	640	<u>37.39</u> -	<u>-</u> -	23930	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
79	& С130-КС22-10-14 варіант 2	Двоелементний хомут для монтажу трубопроводів 10-14мм	шт	690	<u>30.33</u> -	<u>-</u> -	20928	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
80	& С111-1850-60-6	Шуруп М6/6,0х60	шт	1680	<u>2.40</u> -	<u>-</u> -	4032	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 6					68215	-	<u>-</u> -		<u>-</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					68215				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					68215				
		Всього будівельні роботи, грн.					68215				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 6					68215				
		Розділ 7. Трубопроводи зі сталевих водогазопровідних труб по ДСТУ 8936:2019 (для гільз)									
81	КБ46-26-10	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 80 мм	100шт	0,46	<u>37266.58</u> 17056,02	<u>13030.28</u> 9932,38	17143	7846	<u>5994</u> 4569	<u>131.1800</u> 85,2729	<u>60.34</u> 39,23
82	КБ16-6-6	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 50 мм	100м	0,35	<u>35751.14</u> 7396,24	<u>1331.08</u> 416,27	12513	2589	<u>466</u> 146	<u>61.0100</u> 3,3385	<u>21.35</u> 1,17
83	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,084	<u>1464.24</u> 648,17	<u>84.43</u> 8,78	123	54	<u>7</u> 1	<u>4.7800</u> 0,0720	<u>0.4</u> 0,01
84	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,084	<u>2391.47</u> 484,25	<u>63.22</u> 9,83	201	41	<u>5</u> 1	<u>3.6200</u> 0,0804	<u>0.3</u> 0,01
		Разом прямі витрати по розділу 7					29980	10530	<u>6472</u> 4717		<u>82.39</u> 40,42
		Разом будівельні роботи, грн.					29980				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					12978				
		всього заробітна плата, грн.					15247				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7870				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					14,38				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2731				
		Всього будівельні роботи, грн.					37850				

		Всього по розділу 7					37850				
		Розділ 8. Система зовнішніх киснепроводів по фасадах будівлі									
85	КМ34-133-3	Монтаж клапана запорного для кисню, закису азоту і вакуума	шт	8	<u>694.98</u> 694,98	<u>-</u> -	5560	5560	<u>-</u> -	<u>6.4000</u> -	<u>51.2</u> -
86	& 2307-40015-5	Кран кульковий фланцевий для кисню Ду 20, Ру 16 АРС-1.020.16.2.1	шт	2	<u>6701.75</u> -	<u>-</u> -	13404	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	& 2307-40015-6 варіант 4	Кран кульковий фланцевий для кисню Ду 32, Ру 16 АРС-1.025.16.2.1	шт	4	<u>7682.85</u> -	<u>-</u> -	30731	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
88	& 2307-40015-6 варіант 1	Кран кульковий фланцевий для кисню Ду 40, Ру 16 АРС-1.040.16.2.1	шт	2	<u>8572.29</u> -	<u>-</u> -	17145	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
89	КМ12-43-1	Трубопроводи кисневих установок з труб легованих сталей на умовний тиск 25 МПа [250 кгс/см ²], діаметр до 25 мм	100 м	1,8	<u>23308.79</u> 14712,00	<u>8313.54</u> 2635,23	41956	26482	<u>14964</u> 4743	<u>120.0000</u> 20,5790	<u>216</u> 37,04
90	& С1528-24-2 варіант 1	Труба зі сталі 12Х18Н10Т діаметр 24х2	м	180	<u>408.36</u> -	<u>-</u> -	73505	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
91	КМ12-43-4	Трубопроводи кисневих установок з труб легованих сталей на умовний тиск 25 МПа [250 кгс/см ²], діаметр до 57 мм	100 м	5,4	<u>45429.08</u> 34328,00	<u>10623.71</u> 4043,02	245317	185371	<u>57368</u> 21832	<u>280.0000</u> 32,9400	<u>1512</u> 177,88
92	& С1528-24-3 варіант 1	Труба зі сталі 12Х18Н10Т діаметр 40х2,5	м	60	<u>548.36</u> -	<u>-</u> -	32902	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
93	& С1528-24-3	Труба зі сталі 12Х18Н10Т діаметр 45х2,5	м	20	<u>607.52</u> -	<u>-</u> -	12150	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
94	& С1528-24-4	Труба зі сталі 12Х18Н10Т діаметр 57х3	м	460	<u>913.16</u> -	<u>-</u> -	420054	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
95	& С1534-256-25-27	Перехід зі сталі 12Х18Н10Т Ду50/Ду32	шт	2	<u>267.73</u> -	<u>-</u> -	535	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
96	& С1534-101-20	Відвід 90 град. зі сталі 12Х18Н10Т, Ду20	шт	24	<u>108.50</u> -	<u>-</u> -	2604	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
97	& С1534-101-45	Відвід 90 град. зі сталі 12Х18Н10Т, Ду32	шт	8	<u>175.96</u> -	<u>-</u> -	1408	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
98	& С1534-101-43	Відвід 90 град. зі сталі 12Х18Н10Т, Ду40	шт	18	<u>227.18</u> -	<u>-</u> -	4089	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
99	& С1534-101-44	Відвід 90 град. зі сталі 12Х18Н10Т, Ду50	шт	16	<u>367.56</u> -	<u>-</u> -	5881	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
100	& С1534-137-20-26	Трійник перехідний зі сталі 12Х18Н10Т Ду50хДу40	шт	2	<u>520.97</u> -	<u>-</u> -	1042	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
101	& С1534-137-20-27	Трійник перехідний зі сталі 12Х18Н10Т Ду50хДу32	шт	2	<u>494.68</u> -	<u>-</u> -	989	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
102	& С1534-137-20-28	Трійник перехідний зі сталі 12Х18Н10Т Ду50хДу20	шт	2	<u>491.12</u> -	<u>-</u> -	982	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 8					910254	217413	<u>72332</u> 26575		<u>1779.2</u> 214,92
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					910254				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					620509 243988 106246 157,53 29930 1016500				

		Всього по розділу 8					1016500				
		Розділ 9. Матеріали для кріплення									
103	КБ9-34-1	Монтаж опорних конструкцій масою до 0,1 т	т	0,3	<u>16596.55</u>	<u>1513.50</u>	4979	4085	<u>454</u>	<u>117.7600</u>	<u>35.33</u>
					13617,77	220,24			66	1,7764	0,53
104	& C1545-8120-30	Консоль для труб HILTI MM-B-30/300	шт	115	<u>153.14</u>	<u>-</u>	17611	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 2				-	-			-	-	-
105	& C1000-1422-8	Анкер Hilti M8x100	шт	230	<u>44.32</u>	<u>-</u>	10194	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
106	& C1545-8121-10	Болт Т-подібний MM-ST M10x40	шт	230	<u>136.82</u>	<u>-</u>	31469	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
107	& C111-186-8-10	Хомут трубний Hilti MP-PI 75-80 2" M8/M10	шт	60	<u>57.92</u>	<u>-</u>	3475	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 2				-	-			-	-	-
108	& C111-186-8-10	Хомут трубний Hilti MP-PI 20-24 1 1/2" M8/M10	шт	60	<u>26.24</u>	<u>-</u>	1574	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 3				-	-			-	-	-
109	& C111-186-8-10	Хомут трубний Hilti MP-PI 20-24 1" M8/M10	шт	60	<u>23.49</u>	<u>-</u>	1409	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 4				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 9					70711	4085	<u>454</u>		<u>35.33</u>
									66		0,53
		Разом будівельні роботи, грн.					70711				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					66172				
		всього заробітна плата, грн.					4151				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2246				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,3				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					818				
		Всього будівельні роботи, грн.					72957				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 9					72957				
		Разом прямі витрати по кошторису					2915813	737204	<u>225902</u>		<u>5897,29</u>
									78113		621,9
		Разом устаткування, грн.					128732				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					5056				
		Всього устаткування, грн.					133788				
		Разом будівельні роботи, грн.					2787081				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1823975				
		всього заробітна плата, грн.					815317				
		Загальновиробничі витрати, грн.					360637				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					543,97				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					103345				
		Всього будівельні роботи, грн.					3147718				

		Всього по кошторису					3281506				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					7063,16				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					918662				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Семен КУМИШ

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Катерина МІЛЬКО

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»
21 - 3760

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-05-015/ЕТР1

на монтаж магістральних мереж

Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №8

Основа:
креслення (специфікації) № 21-3760-ЕТР1

Кошторисна вартість 3042,496 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 4,2247 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 533,134 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Щитове устаткування									
		Ввідно-розподільчий пристрій ВРП									
1	КБ21-23-1	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	1	<u>2632.89</u> 1305,20	<u>823.62</u> 244,44	2633	1305	<u>824</u> 244	<u>10.3300</u> 1,7521	<u>10.33</u> 1,75
		Щафа розподільча Щр-Компрес									
2	КМ8-573-5	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 900х600х500 мм	шт	1	<u>1121.39</u> 404,32	<u>245.05</u> 72,25	1121	404	<u>245</u> 72	<u>3.2000</u> 0,5180	<u>3.2</u> 0,52
3	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,01	<u>39662.57</u> 33816,92	<u>1277.12</u> 1132,54	397	338	<u>13</u> 11	<u>285.6400</u> 9,7940	<u>2.86</u> 0,1
4	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,11	<u>29120.82</u> 24244,47	<u>1277.12</u> 1132,54	3203	2667	<u>140</u> 125	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>22.79</u> 1,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм (обмежувач перенапруги)	100шт	0,01	<u>29120.82</u> 24244,47	<u>1277.12</u> 1132,54	291	242	<u>13</u> 11	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>2.07</u> 0,1
6	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм (диференціальний вимикач)	100шт	0,05	<u>29120.82</u> 24244,47	<u>1277.12</u> 1132,54	1456	1212	<u>64</u> 57	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>10.36</u> 0,49
7	КБ21-22-13	Установлення розчеплювача	100шт	0,01	<u>39662.57</u> 33816,92	<u>1277.12</u> 1132,54	397	338	<u>13</u> 11	<u>285.6400</u> 9,7940	<u>2.86</u> 0,1
8	КМ8-70-1	Шина збірна - три смуги в фазі	100 м	0,02	<u>33592.00</u> 24912,32	<u>5523.83</u> 3411,87	672	498	<u>110</u> 68	<u>203.2000</u> 29,9575	<u>4.06</u> 0,6
9	КМ8-71-1	Шина збірна - чотири смуги в фазі	100 м	0,01	<u>63974.47</u> 47863,04	<u>10983.43</u> 6581,81	640	479	<u>110</u> 66	<u>390.4000</u> 57,1985	<u>3.9</u> 0,57
10	КМ10-309-4	Коробка клемна	шт	2	<u>273.65</u> 196,16	<u>-</u> -	547	392	<u>-</u> -	<u>1.6000</u> -	<u>3.2</u> -
11	& 2405-1119-1	Клемна колодка РЕ ізольована	шт	1	<u>55.32</u> -	<u>-</u> -	55	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	& 2405-1119-2	Клемна колодка N ізольована	шт	1	<u>26.53</u> -	<u>-</u> -	27	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	КБ21-22-11	Установлення блоків у готове гніздо	100шт	0,01	<u>6043.03</u> 6043,03	<u>-</u> -	60	60	<u>-</u> -	<u>55.6500</u> -	<u>0.56</u> -
14	КМ11-169-1	Електричні проводки у щитах і пультах шафних і панельних (дріт)	100 м	0,04	<u>2142.90</u> 2033,14	<u>-</u> -	86	81	<u>-</u> -	<u>14.4000</u> -	<u>0.58</u> -
15	& С1545-66-A-92	Дріт ПВЗнг 1х6	м	4	<u>33.21</u> -	<u>-</u> -	133	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Щафа розподільча Щр-Вакуум									
16	КМ8-573-5	Щафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 900х600х500 мм	шт	1	<u>1121.39</u> 404,32	<u>245.05</u> 72,25	1121	404	<u>245</u> 72	<u>3.2000</u> 0,5180	<u>3.2</u> 0,52
17	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,09	<u>29120.82</u> 24244,47	<u>1277.12</u> 1132,54	2621	2182	<u>115</u> 102	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>18.65</u> 0,88
18	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм (обмежувач перенапруги)	100шт	0,01	<u>29120.82</u> 24244,47	<u>1277.12</u> 1132,54	291	242	<u>13</u> 11	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>2.07</u> 0,1
19	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм (диференціальний вимикач)	100шт	0,03	<u>29120.82</u> 24244,47	<u>1277.12</u> 1132,54	874	727	<u>38</u> 34	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>6.22</u> 0,29
20	КБ21-22-13	Установлення розчеплювача	100шт	0,01	<u>39662.57</u> 33816,92	<u>1277.12</u> 1132,54	397	338	<u>13</u> 11	<u>285.6400</u> 9,7940	<u>2.86</u> 0,1
21	КМ8-70-1	Шина збірна - три смуги в фазі	100 м	0,03	<u>33592.00</u> 24912,32	<u>5523.83</u> 3411,87	1008	747	<u>166</u> 102	<u>203.2000</u> 29,9575	<u>6.1</u> 0,9
22	КМ8-71-1	Шина збірна - чотири смуги в фазі	100 м	0,01	<u>63974.47</u> 47863,04	<u>10983.43</u> 6581,81	640	479	<u>110</u> 66	<u>390.4000</u> 57,1985	<u>3.9</u> 0,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	КМ10-309-4	Коробка клемна	шт	2	<u>273.65</u> 196,16	-	547	392	-	<u>1.6000</u>	<u>3.2</u>
24	& 2405-1119-1	Клемна колодка РЕ ізольована	шт	1	<u>55.32</u> -	-	55	-	-	-	-
25	& 2405-1119-2	Клемна колодка N ізольована	шт	1	<u>26.53</u> -	-	27	-	-	-	-
26	КБ21-22-11	Установлення блоків у готове гніздо	100шт	0,01	<u>6043.03</u> 6043,03	-	60	60	-	<u>55.6500</u>	<u>0.56</u>
27	КМ11-169-1	Електричні проводки у щитах і пультах шафних і панельних (дріт)	100 м	0,04	<u>2142.90</u> 2033,14	-	86	81	-	<u>14.4000</u>	<u>0.58</u>
28	& С1545-66-A-92	Дріт ПВЗнг 1х6	м	4	<u>33.21</u> -	-	133	-	-	-	-
		Щафа розподільча ЩР ТХ 4шт									
29	КМ8-573-5	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 900х600х500 мм	шт	4	<u>1121.39</u> 404,32	<u>245.05</u> 72,25	4486	1617	<u>980</u> 289	<u>3.2000</u> 0,5180	<u>12.8</u> 2,07
30	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,36	<u>39662.57</u> 33816,92	<u>1277.12</u> 1132,54	14279	12174	<u>460</u> 408	<u>285.6400</u> 9,7940	<u>102.83</u> 3,53
31	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,24	<u>29120.82</u> 24244,47	<u>1277.12</u> 1132,54	6989	5819	<u>307</u> 272	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>49.73</u> 2,35
32	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм (обмежувач перенапруги)	100шт	0,04	<u>29120.82</u> 24244,47	<u>1277.12</u> 1132,54	1165	970	<u>51</u> 45	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>8.29</u> 0,39
33	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм (диференціальний вимикач)	100шт	0,32	<u>29120.82</u> 24244,47	<u>1277.12</u> 1132,54	9319	7758	<u>409</u> 362	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>66.3</u> 3,13
34	КМ8-591-11	Розетка штепсельна триполюсна	100 шт	0,04	<u>16658.77</u> 13342,56	<u>198.01</u> 69,42	666	534	<u>8</u> 3	<u>105.6000</u> 0,4950	<u>4.22</u> 0,02
35	& 290902-561	Розетка штепсельна трьох фазна ~3800В, 16А, IP44 із заземлюючим контактом	шт	4	<u>143.98</u> -	-	576	-	-	-	-
36	КБ21-22-7	Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу	100шт	0,04	<u>2857.33</u> 2748,41	-	114	110	-	<u>25.3100</u>	<u>1.01</u>
37	& 290902-560	Розетка штепсельна ~230В, 16А, IP44 із заземлюючим контактом	шт	4	<u>128.68</u> -	-	515	-	-	-	-
38	КМ8-70-1	Шина збірна - три смуги в фазі	100 м	0,12	<u>33592.00</u> 24912,32	<u>5523.83</u> 3411,87	4031	2989	<u>663</u> 409	<u>203.2000</u> 29,9575	<u>24.38</u> 3,59
39	КМ10-309-4	Коробка клемна	шт	8	<u>273.65</u> 196,16	-	2189	1569	-	<u>1.6000</u>	<u>12.8</u>
40	& 2405-1119-1	Клемна колодка РЕ ізольована	шт	4	<u>55.32</u> -	-	221	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	& 2405-1119-2	Клемна колодка N ізолювана	шт	4	<u>26.53</u>	-	106	-	-	-	-
42	КБ21-22-11	Установлення блоків у готове гніздо	100шт	0,04	<u>6043.03</u>	-	242	242	-	<u>55.6500</u>	<u>2.23</u>
43	КМ11-169-1	Електричні проводки у щитах і пультях шафних і панельних (дріт)	100 м	0,16	<u>2142.90</u>	-	343	325	-	<u>14.4000</u>	<u>2.3</u>
44	& С1545-66-А-92	Дріт ПВЗнг 1х6	м	16	<u>33.21</u>	-	531	-	-	-	-
		Щафа розподільча ЩОА 4шт			-	-			-	-	-
45	КБ21-24-2	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг	шт	4	<u>665.36</u>	<u>43.86</u>	2661	1852	<u>175</u>	<u>3.9100</u>	<u>15.64</u>
					462,90	22,11			88	0,1690	0,68
46	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,8	<u>29120.82</u>	<u>1277.12</u>	23297	19396	<u>1022</u>	<u>207.2000</u>	<u>165.76</u>
					24244,47	1132,54			906	9,7940	7,84
47	КБ21-22-11	Установлення блоків у готове гніздо	100шт	0,12	<u>6043.03</u>	-	725	725	-	<u>55.6500</u>	<u>6.68</u>
					6043,03	-			-	-	-
48	КМ8-70-1	Шина збірна - три смуги в фазі	100 м	0,08	<u>33592.00</u>	<u>5523.83</u>	2687	1993	<u>442</u>	<u>203.2000</u>	<u>16.26</u>
					24912,32	3411,87			273	29,9575	2,4
49	КМ10-309-4	Коробка клемна	шт	8	<u>273.65</u>	-	2189	1569	-	<u>1.6000</u>	<u>12.8</u>
					196,16	-			-	-	-
50	& 2405-1119-1	Клемна колодка РЕ ізолювана	шт	4	<u>55.32</u>	-	221	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
51	& 2405-1119-2	Клемна колодка N ізолювана	шт	4	<u>26.53</u>	-	106	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
52	КМ11-169-1	Електричні проводки у щитах і пультях шафних і панельних (дріт)	100 м	0,16	<u>2142.90</u>	-	343	325	-	<u>14.4000</u>	<u>2.3</u>
					2033,14	-			-	-	-
53	& С1545-66-А-92	Дріт ПВЗнг 1х6	м	16	<u>33.21</u>	-	531	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Щафа розподільча ЩО 4шт									
54	КБ21-24-2	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг	шт	4	<u>665.36</u>	<u>43.86</u>	2661	1852	<u>175</u>	<u>3.9100</u>	<u>15.64</u>
					462,90	22,11			88	0,1690	0,68
55	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	1,28	<u>29120.82</u>	<u>1277.12</u>	37275	31033	<u>1635</u>	<u>207.2000</u>	<u>265.22</u>
					24244,47	1132,54			1450	9,7940	12,54
56	КБ21-22-11	Установлення блоків у готове гніздо	100шт	0,12	<u>6043.03</u>	-	725	725	-	<u>55.6500</u>	<u>6.68</u>
					6043,03	-			-	-	-
57	КМ8-70-1	Шина збірна - три смуги в фазі	100 м	0,12	<u>33592.00</u>	<u>5523.83</u>	4031	2989	<u>663</u>	<u>203.2000</u>	<u>24.38</u>
					24912,32	3411,87			409	29,9575	3,59
58	КМ10-309-4	Коробка клемна	шт	8	<u>273.65</u>	-	2189	1569	-	<u>1.6000</u>	<u>12.8</u>
					196,16	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	& 2405-1119-1	Клемна колодка РЕ ізолювана	шт	4	<u>55.32</u>	-	221	-	-	-	-
60	& 2405-1119-2	Клемна колодка N ізолювана	шт	4	<u>26.53</u>	-	106	-	-	-	-
61	КМ11-169-1	Електричні проводки у щитах і пультях шафних і панельних (дріт)	100 м	0,24	<u>2142.90</u>	-	514	488	-	<u>14.4000</u>	<u>3.46</u>
62	& С1545-66-A-92	Дріт ПВЗнг 1х6	м	24	<u>33.21</u>	-	797	-	-	-	-
		Щафа розподільча ЩР Вент 2шт.			-	-			-	-	-
63	КМ8-573-6	Щафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 1200х600х500 мм	шт	2	<u>1422.20</u>	<u>315.56</u>	2844	809	<u>631</u>	<u>3.2000</u>	<u>6.4</u>
					404,32	95,66			191	0,6852	1,37
64	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,02	<u>39662.57</u>	<u>1277.12</u>	793	676	<u>26</u>	<u>285.6400</u>	<u>5.71</u>
					33816,92	1132,54			23	9,7940	0,2
65	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,24	<u>29120.82</u>	<u>1277.12</u>	6989	5819	<u>307</u>	<u>207.2000</u>	<u>49.73</u>
					24244,47	1132,54			272	9,7940	2,35
66	КМ8-529-3	Контактор змінного струму, що установлюється на конструкції	шт	24	<u>846.22</u>	<u>24.14</u>	20309	14556	<u>579</u>	<u>4.8000</u>	<u>115.2</u>
					606,48	5,69			137	0,0431	1,03
67	КМ8-522-8	Перемикач двополюсний на плиті з центральною або бічною рукояткою або керуванням штангою	шт	24	<u>616.75</u>	<u>20.60</u>	14802	9416	<u>494</u>	<u>3.2000</u>	<u>76.8</u>
					392,32	5,66			136	0,0433	1,04
68	КМ10-309-3	Кнопка, установлювана на пультях і панелях	шт	48	<u>211.91</u>	-	10172	9416	-	<u>1.6000</u>	<u>76.8</u>
					196,16	-			-	-	-
69	КБ21-17-18	Монтаж світильників із лампами	100шт	0,24	<u>14406.69</u>	<u>501.48</u>	3458	3113	<u>120</u>	<u>113.6000</u>	<u>27.26</u>
					12970,85	203,62			49	1,5406	0,37
70	КМ10-309-4	Коробка клемна	шт	4	<u>273.65</u>	-	1095	785	-	<u>1.6000</u>	<u>6.4</u>
					196,16	-			-	-	-
71	& 2405-1119-1	Клемна колодка РЕ ізолювана	шт	2	<u>55.32</u>	-	111	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
72	& 2405-1119-2	Клемна колодка N ізолювана	шт	2	<u>26.53</u>	-	53	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
73	КБ21-22-11	Установлення блоків у готове гніздо	100шт	0,06	<u>6043.03</u>	-	363	363	-	<u>55.6500</u>	<u>3.34</u>
					6043,03	-			-	-	-
		Щафа розподільча ТРО/ПКО 16шт									
74	КМ8-573-4	Щафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	16	<u>795.99</u>	<u>150.10</u>	12736	6469	<u>2402</u>	<u>3.2000</u>	<u>51.2</u>
					404,32	40,98			656	0,2946	4,71
75	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,16	<u>39662.57</u>	<u>1277.12</u>	6346	5411	<u>204</u>	<u>285.6400</u>	<u>45.7</u>
					33816,92	1132,54			181	9,7940	1,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	1,92	<u>29120.82</u> 24244,47	<u>1277.12</u> 1132,54	55912	46549	<u>2452</u> 2174	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>397.82</u> 18,8
77	КМ8-70-1	Шина збірна - три смуги в фазі	100 м	0,32	<u>33592.00</u> 24912,32	<u>5523.83</u> 3411,87	10749	7972	<u>1768</u> 1092	<u>203.2000</u> 29,9575	<u>65.02</u> 9,59
78	КМ10-309-4	Коробка клемна	шт	48	<u>273.65</u> 196,16	<u>-</u> -	13135	9416	<u>-</u> -	<u>1.6000</u> -	<u>76.8</u> -
79	& 2405-1119-3	Клемна колодка FE ізолювана	шт	16	<u>42.71</u> -	<u>-</u> -	683	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
80	& 2405-1119-1	Клемна колодка РЕ ізолювана	шт	16	<u>55.32</u> -	<u>-</u> -	885	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
81	& 2405-1119-2	Клемна колодка N ізолювана	шт	16	<u>26.53</u> -	<u>-</u> -	424	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
82	КБ21-22-11	Установлення блоків у готове гніздо	100шт	0,48	<u>6043.03</u> 6043,03	<u>-</u> -	2901	2901	<u>-</u> -	<u>55.6500</u> -	<u>26.71</u> -
83	КМ8-54-2	Монтаж трансформатора напруги трифазного напругою до 10 кВ	шт	16	<u>653.39</u> 392,32	<u>209.01</u> 73,28	10454	6277	<u>3344</u> 1172	<u>3.2000</u> 0,5225	<u>51.2</u> 8,36
84	КМ11-169-1	Електричні проводки у щитах і пультах шафних і панельних (дріт)	100 м	0,64	<u>2142.90</u> 2033,14	<u>-</u> -	1371	1301	<u>-</u> -	<u>14.4000</u> -	<u>9.22</u> -
85	& С1545-66-А-92	Дріт ПВЗнг 1х6	м	64	<u>33.21</u> -	<u>-</u> -	2125	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Щафа розподільча ЩР-USP									
86	КМ8-573-4	Щафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	1	<u>795.99</u> 404,32	<u>150.10</u> 40,98	796	404	<u>150</u> 41	<u>3.2000</u> 0,2946	<u>3.2</u> 0,29
87	КБ21-22-14	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 250 А	100шт	0,02	<u>54831.44</u> 47047,19	<u>1277.12</u> 1132,54	1097	941	<u>26</u> 23	<u>367.0400</u> 9,7940	<u>7.34</u> 0,2
88	КБ21-22-11	Установлення блоків у готове гніздо	100шт	0,03	<u>6043.03</u> 6043,03	<u>-</u> -	181	181	<u>-</u> -	<u>55.6500</u> -	<u>1.67</u> -
89	КМ10-309-4	Коробка клемна	шт	2	<u>273.65</u> 196,16	<u>-</u> -	547	392	<u>-</u> -	<u>1.6000</u> -	<u>3.2</u> -
90	& 2405-1119-1	Клемна колодка РЕ ізолювана	шт	1	<u>55.32</u> -	<u>-</u> -	55	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
91	& 2405-1119-2	Клемна колодка N ізолювана	шт	1	<u>26.53</u> -	<u>-</u> -	27	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Щафа розподільча ЩР-USP 3шт									
92	КМ8-573-4	Щафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	3	<u>795.99</u> 404,32	<u>150.10</u> 40,98	2388	1213	<u>450</u> 123	<u>3.2000</u> 0,2946	<u>9.6</u> 0,88
93	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,03	<u>39662.57</u> 33816,92	<u>1277.12</u> 1132,54	1190	1015	<u>38</u> 34	<u>285.6400</u> 9,7940	<u>8.57</u> 0,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,15	<u>29120.82</u> 24244,47	<u>1277.12</u> 1132,54	4368	3637	<u>192</u> 170	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>31.08</u> 1,47
95	КБ21-22-11	Установлення блоків у готове гніздо	100шт	0,09	<u>6043.03</u> 6043,03	<u>-</u> -	544	544	<u>-</u> -	<u>55.6500</u> -	<u>5.01</u> -
96	КМ10-309-4	Коробка клемна	шт	6	<u>273.65</u> 196,16	<u>-</u> -	1642	1177	<u>-</u> -	<u>1.6000</u> -	<u>9.6</u> -
97	& 2405-1119-1	Клемна колодка РЕ ізолювана	шт	3	<u>55.32</u> -	<u>-</u> -	166	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
98	& 2405-1119-2	Клемна колодка N ізолювана	шт	3	<u>26.53</u> -	<u>-</u> -	80	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Ящик силовий з рубильником для ліфтів									
99	КМ8-524-7	Ящик з одним триполюсним рубильником або з триполюсним рубильником і трьома запобіжниками, або з трьома блоками "запобіжник-вимикач", або з трьома запобіжниками, що установлюється на конструкції на підлозі, струм до 100 А Щит фізіотерапевтичний груповий ЭЩР-Ф-3	шт	2	<u>1589.44</u> 588,48	<u>46.61</u> 10,15	3179	1177	<u>93</u> 20	<u>4.8000</u> 0,0754	<u>9.6</u> 0,15
100	КМ8-573-4	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм Електрощиток розетковий операційний ЭЩР-О-6С	шт	12	<u>795.99</u> 404,32	<u>150.10</u> 40,98	9552	4852	<u>1801</u> 492	<u>3.2000</u> 0,2946	<u>38.4</u> 3,54
101	КМ8-573-4	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм Щит заземлення операційної ЕЩР-3-3	шт	16	<u>795.99</u> 404,32	<u>150.10</u> 40,98	12736	6469	<u>2402</u> 656	<u>3.2000</u> 0,2946	<u>51.2</u> 4,71
102	КМ8-573-4	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм Трансформатор розділюючий	шт	16	<u>795.99</u> 404,32	<u>150.10</u> 40,98	12736	6469	<u>2402</u> 656	<u>3.2000</u> 0,2946	<u>51.2</u> 4,71
103	КМ8-54-2	Монтаж трансформатора напруги трифазного напругою до 10 кВ Смстема безперебійного електропостачання	шт	17	<u>653.39</u> 392,32	<u>209.01</u> 73,28	11108	6669	<u>3553</u> 1246	<u>3.2000</u> 0,5225	<u>54.4</u> 8,88
104	КМ10-99-6	Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо	шт	1	<u>2807.71</u> 2033,14	<u>383.80</u> 109,07	2808	2033	<u>384</u> 109	<u>14.4000</u> 0,8896	<u>14.4</u> 0,89
		Разом прямі витрати по розділу 1					390539	280713	<u>33040</u> 15718		<u>2338.4</u> 126,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					390539 76786 296431 142529 234,17 44491 533068				

		Всього по розділу 1					533068				
		Розділ 2. Монтажні роботи									
		Кабельні лотки									
105	КБ21-14-1	Прокладання лотків	100м	9,6	<u>7082,43</u> 5653,87	<u>984,67</u> 292,47	67991	54277	<u>9453</u> 2808	<u>47.2100</u> 2,0963	<u>453,22</u> 20,12
		Кабельний лоток 400х80мм з аксесуарами									
106	& 2405-1015-B8	Лоток перфорований 400х80 L- 3 м "ДКС Україна"	шт	200	<u>1554,65</u> -	<u>-</u> -	310930	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
107	& 2405-1015-B9	Кришка із заземленням на лоток осн. 400 L- 3 м "ДКС Україна"	шт	200	<u>608,42</u> -	<u>-</u> -	121684	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
108	& 2405-1015-B10	Кут СРО 90 горизонтальний 90* 400х80 "ДКС Україна"	шт	5	<u>400,96</u> -	<u>-</u> -	2005	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
109	& 2405-1015-B11	Кришка кут СРО 90 горизонтальний 90* осн. 400 "ДКС Україна"	шт	5	<u>431,55</u> -	<u>-</u> -	2158	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
110	& 2405-1015-B12	Відгалужувач DPT Т-образний горизонтальний 400х80 оцинкований "ДКС Україна"	шт	15	<u>825,12</u> -	<u>-</u> -	12377	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
111	& 2405-1015-B13	Кришка відгалужувач DPT Т-образний горизонтальний осн. 400 оцинкований "ДКС Україна"	шт	15	<u>533,70</u> -	<u>-</u> -	8006	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
112	& 2405-1015-B20	З'єднювач лотків шарнірний GSV H80, горячеоцинкований "ДКС Україна"	комп.	10	<u>30,10</u> -	<u>-</u> -	301	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
113	& 2405-1015-B21	Перегородка SEP L- 3 м оцинкована "ДКС Україна"	шт	120	<u>239,84</u> -	<u>-</u> -	28781	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кабельний лоток 300x50мм з аксесуарами									
114	& 2405-1015-B14	Лоток перфорований 300x50 L- 3 м "ДКС Україна"	шт	120	<u>338.71</u>	-	40645	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
115	& 2405-1015-B15	Кришка із заземленням на лоток осн. 300 L- 3 м оцинкована "ДКС Україна"	шт	30	<u>243.77</u>	-	7313	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
116	& 2405-1015-B16	Кут СРО 90 горизонтальний 90* 300x50 "ДКС Україна"	шт	3	<u>361.39</u>	-	1084	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
117	& 2405-1015-B17	Кришка кут СРО 90 горизонтальний 90* осн. 300 "ДКС Україна"	шт	3	<u>248.12</u>	-	744	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
118	& 2405-1015-B18	Відгалужувач DPT Т-образний горизонтальний 300x50 оцинкований "ДКС Україна"	шт	5	<u>462.60</u>	-	2313	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
119	& 2405-1015-B19	Кришка відгалужувач DPT Т-образний горизонтальний осн. 300 оцинкований "ДКС Україна"	шт	5	<u>262.05</u>	-	1310	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Кабельна вертикальна траса									
120	& 2405-1015-B22	Кабельрост 80x500 плюс L- 3 м горячеоцинкована "ДКС Україна"	шт	13	<u>411.55</u>	-	5350	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
121	& 2405-1015-B23	Регульований горизонтальний з'єднувач зовнішній, НВО, горячеоцинкована "ДКС Україна"	шт	24	<u>181.86</u>	-	4365	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
122	& 2405-1015-B24-K0	Скоба ВММ-10 (ТМ) осн. 300, горячеоцинкована "ДКС Україна"	шт	78	<u>87.51</u>	-	6826	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
123	& 2405-1015-B25-K1	Профіль ВРЛ-29 L-3000, горячеоцинкована "ДКС Україна"	шт	280	<u>244.48</u>	-	68454	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
124	& С111-1860-22	Шпилька різьбова М12 довжиною 1000 мм "ДКС Україна"	шт	500	<u>50.68</u>	-	25340	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
125	& С111-1848-1-B1	Метизи	кг	39,76	<u>883.32</u>	-	35121	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
126	& С111-1-3	Піна монтажна вогнестійка Soudal	бал.	20	<u>328.41</u>	-	6568	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
127	& С1536-200-B6	Покрівельні опори ВUP 1000	шт	70	<u>639.66</u>	-	44776	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кабельні роботи									
128	КБ21-2-9	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 50 мм	100м	1,8	<u>7245.82</u> 5383,89	<u>1272.90</u> 693,89	13042	9691	<u>2291</u> 1249	<u>49.5800</u> 5,3814	<u>89.24</u> 9,69
129	& С113-970-1	Труба гнучка армована діам. 40мм,	м	60	<u>111.84</u> -	<u>-</u> -	6710	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
130	& С113-1437-34	Тримач з засувкою для кріплення труби діам. 40мм	шт	60	<u>12.12</u> -	<u>-</u> -	727	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
131	& С113-970-2	Труба гнучка армована діам. 50мм,	м	120	<u>146.32</u> -	<u>-</u> -	17558	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
132	& С113-1437-35	Тримач з засувкою для кріплення труби діам. 50мм	шт	120	<u>15.69</u> -	<u>-</u> -	1883	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
133	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм ²	100м	1,8	<u>1715.75</u> 1341,51	<u>200.00</u> 127,94	3088	2415	<u>360</u> 230	<u>12.2000</u> 1,0147	<u>21.96</u> 1,83
134	КБ21-11-1	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм ² з вініловою, наїрітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	100м	5	<u>11719.42</u> 8560,44	<u>546.52</u> 151,09	58597	42802	<u>2733</u> 755	<u>71.4800</u> 1,0857	<u>357.4</u> 5,43
135	КМ8-146-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг	100 м	5	<u>5418.67</u> 2299,39	<u>385.01</u> 134,99	27093	11497	<u>1925</u> 675	<u>19.2000</u> 0,9625	<u>96</u> 4,81
136	КБ21-15-2	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм ² у лотках	100м	48,02	<u>505.74</u> 376,05	<u>55.00</u> 19,28	24286	18058	<u>2641</u> 926	<u>3.1400</u> 0,1375	<u>150.78</u> 6,6
137	КБ21-15-3	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 70 мм ² у лотках	100м	3	<u>747.48</u> 486,23	<u>176.01</u> 61,71	2242	1459	<u>528</u> 185	<u>4.0600</u> 0,4400	<u>12.18</u> 1,32
138	КБ21-15-5	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 185 мм ² у лотках	100м	1,8	<u>1632.87</u> 970,06	<u>528.02</u> 185,13	2939	1746	<u>950</u> 333	<u>8.1000</u> 1,3200	<u>14.58</u> 2,38
139	КМ8-147-4	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 6 кг	100 м	3,5	<u>8618.13</u> 4023,94	<u>3061.27</u> 971,38	30163	14084	<u>10714</u> 3400	<u>33.6000</u> 7,2126	<u>117.6</u> 25,24
140	& 15092-1011-Г38	Кабель силовий з мідними ТПЖ перерізом 3х2,5 мм ² . ППГ нг-НГ	м	2200	<u>54.06</u> -	<u>-</u> -	118932	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
141	& 15092-1011-Г39	Кабель силовий з мідними ТПЖ перерізом 3х4,0 мм ² . ППГ нг-НГ	м	2200	<u>80.47</u> -	<u>-</u> -	177034	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
142	& 15092-1011-Г42	Кабель силовий з мідними ТПЖ перерізом 5х4мм2. ППГ нг-НГ	м	300	<u>128.74</u>	-	38622	-	-	-	-
143	& 15092-1011-Г43	Кабель силовий з мідними ТПЖ перерізом 5х6мм2. ППГ нг-НГ	м	300	<u>180.86</u>	-	54258	-	-	-	-
144	& 15092-1011-Г44	Кабель силовий з мідними ТПЖ перерізом 5х10мм2. ППГ нг-НГ	м	300	<u>307.20</u>	-	92160	-	-	-	-
145	& 15092-1011-Г45	Кабель силовий з мідними ТПЖ перерізом 5х25мм2. ППГ нг-НГ	м	80	<u>734.82</u>	-	58786	-	-	-	-
146	& 15092-1011-Г46	Кабель силовий з мідними ТПЖ перерізом 5х35мм2. ППГ нг-НГ	м	100	<u>990.01</u>	-	99001	-	-	-	-
147	& 15092-1011-Г47	Кабель силовий з мідними ТПЖ перерізом 5х70мм2. ППГ нг-НГ	м	250	<u>1918.10</u>	-	479525	-	-	-	-
148	& 15092-1011-Г48	Кабель силовий з мідними ТПЖ перерізом 5х95мм2. ППГ нг-НГ	м	100	<u>2614.10</u>	-	261410	-	-	-	-
149	& 15092-1011-Б7	Кабель вогнестійкий безгалогенний, що непоширює горіння Е=30мин перерізом 3х1, 5 мм2 FLAME-X 950(N)HXH FE 180\Е30	м	500	<u>33.54</u>	-	16770	-	-	-	-
150	& 15092-1011-Г29	Кабель вогнестійкий безгалогенний, що непоширює горіння Е=30мин перерізом 5х2, 5 мм2 FLAME-X 950(N)HXH FE 180\Е30	м	500	<u>78.10</u>	-	39050	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					2428318	156029	<u>31595</u>		<u>1312.96</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					2428318		10561		77,42
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2240694				
		всього заробітна плата, грн.					166590				
		Загальновиробничі витрати, грн.					81111				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					134,87				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					25622				
		Всього будівельні роботи, грн.					2509429				

		Всього по розділу 2					2509429				
		Разом прямі витрати по кошторису					2818857	436742	<u>64635</u>		<u>3651.36</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					2818857		26279		204,3
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2317480				
		всього заробітна плата, грн.					463021				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					223639				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					369,04				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					70113				
		Всього будівельні роботи, грн.					3042496				

		Всього по кошторису					3042496				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					4224,7				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					533134				

Склав

Семен КУМИШ*[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*

Перевірив

Катерина МІЛЬКО*[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»
21 - 3760

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-05-017/ЕТР1

на монтаж мереж вентиляції

Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №8

Основа:
креслення (специфікації) № 21-3760-ЕТР1

Кошторисна вартість 816,575 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,96254 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 118,767 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтажні роботи									
		Електроустановочні вибори									
1	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,45	<u>29120.82</u> 24244,47	<u>1277.12</u> 1132,54	13104	10910	<u>575</u> 510	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>93.24</u> 4,41
2	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,03	<u>39662.57</u> 33816,92	<u>1277.12</u> 1132,54	1190	1015	<u>38</u> 34	<u>285.6400</u> 9,7940	<u>8.57</u> 0,29
		Кабельні роботи									
3	КБ21-2-7	Прокладання вінілплатових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	3,5	<u>5155.32</u> 4452,19	<u>176.01</u> 61,71	18044	15583	<u>616</u> 216	<u>41.0000</u> 0,4400	<u>143.5</u> 1,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	& C113-1437-11В-В2 варіант 2	Труба ПВХ гофрована діам. 25мм, з протяжкою 91925	м	50	<u>11.80</u> -	<u>-</u> -	590	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	& C113-1437-32	Тримач з засувкою для кріплення труби діам. 25мм	шт	50	<u>5.81</u> -	<u>-</u> -	291	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	& C113-970-3	Труба гнучка армована діам. 25мм,	м	300	<u>54.48</u> -	<u>-</u> -	16344	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	& C113-1437-32	Тримач з засувкою для кріплення труби діам. 25мм	шт	300	<u>5.81</u> -	<u>-</u> -	1743	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	КБ21-2-9	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 50 мм	100м	0,7	<u>7245.82</u> 5383,89	<u>1272.90</u> 693,89	5072	3769	<u>891</u> 486	<u>49.5800</u> 5,3814	<u>34.71</u> 3,77
9	& C113-970-7	Труба гнучка армована діам. 35мм,	м	70	<u>77.71</u> -	<u>-</u> -	5440	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	& C113-1437-33	Тримач з засувкою для кріплення труби діам. 35мм	шт	70	<u>6.95</u> -	<u>-</u> -	487	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	& C1545-550-15	Кабельний хомут з поліаміду 6,6 75мм ДКС	шт	700	<u>0.51</u> -	<u>-</u> -	355	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	& C1545-158-В	Маркувальна табличка біла 26,4х16,2 мм	уп	7	<u>5.84</u> -	<u>-</u> -	41	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	& C111-1848-1-В1	Метизи	кг	1	<u>883.32</u> -	<u>-</u> -	883	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	& C113-127-Х	Ущільнювач для покрівлі VILPE R-FELT 19-90	шт	2	<u>103.23</u> -	<u>-</u> -	206	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм ²	100м	3,5	<u>1715.75</u> 1341,51	<u>200.00</u> 127,94	6005	4695	<u>700</u> 448	<u>12.2000</u> 1,0147	<u>42.7</u> 3,55
16	КБ21-4-8	Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм ²	100м	3,5	<u>1051.26</u> 724,64	<u>200.00</u> 127,94	3679	2536	<u>700</u> 448	<u>6.5900</u> 1,0147	<u>23.07</u> 3,55
17	КБ21-15-2	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм ² у лотках	100м	42,7	<u>505.74</u> 376,05	<u>55.00</u> 19,28	21595	16057	<u>2349</u> 823	<u>3.1400</u> 0,1375	<u>134.08</u> 5,87
18	КБ21-11-2	Прокладання кабелів перерізом до 10 мм ² з вініловою, наїрітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	100м	3	<u>12073.91</u> 8914,93	<u>546.52</u> 151,09	36222	26745	<u>1640</u> 453	<u>74.4400</u> 1,0857	<u>223.32</u> 3,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	КМ8-146-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг	100 м	7,34	<u>5418.67</u> 2299,39	<u>385.01</u> 134,99	39773	16878	<u>2826</u> 991	<u>19.2000</u> 0,9625	<u>140.93</u> 7,06
20	& 15092-1011-Г38	Кабель силовий з мідними ТПЖ перерізом 3х2,5 мм2. ППГ нг-HF	м	1520	<u>54.06</u> -	<u>-</u> -	82171	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	& 15092-1011-Г41	Кабель силовий з мідними ТПЖ перерізом 5х2,5 мм2. ППГ нг-HF	м	2320	<u>85.34</u> -	<u>-</u> -	197989	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	& 15092-1011-Г42	Кабель силовий з мідними ТПЖ перерізом 5х4мм2. ППГ нг-HF	м	470	<u>128.74</u> -	<u>-</u> -	60508	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	& 15092-1011-Г43	Кабель силовий з мідними ТПЖ перерізом 5х6мм2. ППГ нг-HF	м	360	<u>180.86</u> -	<u>-</u> -	65110	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	& 15092-1011-Г44	Кабель силовий з мідними ТПЖ перерізом 5х10мм2. ППГ нг-HF	м	300	<u>307.20</u> -	<u>-</u> -	92160	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	& 15092-1011-Г27	Кабель вогнестійкий безгалогенний, що непоширює горіння Е=30мин перерізом 3х2,5 мм2 FLAME-X 950(N)HXH FE 180\Е30	м	300	<u>52.57</u> -	<u>-</u> -	15771	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	& 15092-1011-Г29	Кабель вогнестійкий безгалогенний, що непоширює горіння Е=30мин перерізом 5х2,5 мм2 FLAME-X 950(N)HXH FE 180\Е30	м	255	<u>78.10</u> -	<u>-</u> -	19916	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	& 15092-1011-В22-1З	Кабель вогнестійкий безгалогенний, що непоширює горіння Е=30мин перерізом 5х4 мм2 FLAME-X 950(N)HXH FE 180\Е30	м	357	<u>110.63</u> -	<u>-</u> -	39495	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	& 15092-1011-В23	Кабель вогнестійкий безгалогенний, що непоширює горіння Е=30мин перерізом 5х6 мм2 FLAME-X 950(N)HXH FE 180\Е30	м	122	<u>178.66</u> -	<u>-</u> -	21797	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					765981	98188	<u>10335</u> 4409		<u>844.12</u> 33,3
		Разом будівельні роботи, грн.					765981				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					657458				
		всього заробітна плата, грн.					102597				
		Загальновиробничі витрати, грн.					50594				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					85,12				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					16170				
		Всього будівельні роботи, грн.					816575				

		Всього по розділу 1					816575				
		Разом прямі витрати по кошторису					765981	98188	<u>10335</u> 4409		<u>844.12</u> 33,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					765981 657458 102597 50594 85,12 16170 816575 816575				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					962,54 118767				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Семен КУМИШ

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Катерина МІЛЬКО

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»
21 - 3760

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-05-019/ЕТР1

на монтаж мереж освітлення

Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №8

Основа:
креслення (специфікації) № 21-3760-ЕТР1

Кошторисна вартість 4048,962 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 7,28434 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 882,051 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтажні роботи									
		Електросвітлотехнічна продукція									
1	КБ21-18-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що встановлюються на штирях, кількість ламп до 2	100шт	0,38	<u>40620.94</u> 25293,31	<u>5968.09</u> 2875,97	15436	9611	<u>2268</u> 1093	<u>211.2000</u> 21,5724	<u>80.26</u> 8,2
2	КБ21-18-14	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1	100шт	0,76	<u>24180.93</u> 20033,28	<u>3448.51</u> 1723,95	18378	15225	<u>2621</u> 1310	<u>177.6000</u> 12,9580	<u>134.98</u> 9,85
3	КБ21-18-16	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп до 4	100шт	5,2	<u>50826.52</u> 41902,94	<u>8135.14</u> 3718,58	264298	217895	<u>42303</u> 19337	<u>371.4800</u> 27,6348	<u>1931.7</u> 143,7
4	КБ21-17-5	Монтаж світильників для ламп розжарювання: бра і плафони з кількістю ламп до 2	100шт	0,75	<u>20322.68</u> 15970,64	<u>1692.78</u> 712,36	15242	11978	<u>1270</u> 534	<u>126.4000</u> 5,2858	<u>94.8</u> 3,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	& 1507-1137-P18	Світлодіодний світильник, що вбудовується, IP54, 22Вт, Д=180мм ACOUA C-18 WH 4000K (with driver)	шт	76	<u>2359.46</u> -	<u>-</u> -	179319	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	& 1507-1137-P19	Світлодіодний світильник, накладного монтажу, IP65, 18Вт, D=255мм. CD LED 18 4000K	шт	30	<u>1597.83</u> -	<u>-</u> -	47935	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	& 1507-1137-P20	Світлодіодний світильник, накладного монтажу, IP54, 8.7Вт, SIM GKH-8 B	шт	5	<u>160.85</u> -	<u>-</u> -	804	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	& 1507-1137-P21	Світлодіодний світильник, що вбудовується в підвесну стелю типу армстронг, IP54, 32Вт, 595x595мм, OWP OPTIMA LED 595 IP54/IP54 4000R mat	шт	422	<u>3439.64</u> -	<u>-</u> -	1451528	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	& 1507-1137-P23	Світлодіодний світильник, що вбудовується в підвесну стелю типу армстронг, IP54, 16Вт, 595x295мм, OWP OPTIMA LED 300 IP54/IP54 4000K mat	шт	58	<u>1680.71</u> -	<u>-</u> -	97481	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	& 1507-1137-P24	Світлодіодний світильник, що вбудовується в підвесну стелю типу армстронг, IP54, 32Вт, 595x595мм, OWP OPTIMA LED 595 IP54/IP54 4000K з АКБ	шт	40	<u>4163.33</u> -	<u>-</u> -	166533	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	& 1507-1137-P25	Світлодіодний світильник накладного монтажу, IP65, 47Вт, з АКБ, ARCTIC.OPL ECO LED 1200 EM 4000K	шт	3	<u>6044.93</u> -	<u>-</u> -	18135	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	& 1507-1137-P27	Світловий показчик, IP40, 4,1Вт, з АКБ MIZAR 4023-4 LED S. піктограма Вихід	шт	21	<u>3639.21</u> -	<u>-</u> -	76423	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	& 1507-1137-P28	Світловий показчик, IP40, 4,1Вт, з АКБ MIZAR 4023-4 LED S. піктограма Пожежний кран	шт	8	<u>3639.21</u> -	<u>-</u> -	29114	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	& 1507-1137-P29	Світловий показчик, IP40, 4,1Вт, з АКБ MIZAR 4023-4 LED S. піктограма НЕ ЗАХОДИТИ	шт	46	<u>3639.21</u> -	<u>-</u> -	167404	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	KM8-603-1	Монтаж ящика зі знижувальним трансформатором Електроустановочні вироби	шт	5	<u>383.45</u> 248,91	<u>24.33</u> 8,10	1917	1245	<u>122</u> 41	<u>1.9700</u> 0,0585	<u>9.85</u> 0,29
16	KB21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій провідці одноклавішних	100шт	1	<u>3708.89</u> 3005,77	<u>-</u> -	3709	3006	<u>-</u> -	<u>27.6800</u> -	<u>27.68</u> -
17	& 290902-559-1P	Вимикач 1-клавішний прихованої установки, 230В, IP20, 10А (супарт механізм рамка) в антибактеріальному виконанні MONAIC	шт	50	<u>390.82</u> -	<u>-</u> -	19541	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	& 290902-559-2P	Вимикач 1-клавішний прихованої установки , 230В, IP44, 10А (супарт механізм рамка) в антибактеріальному виконанні MONAIC	шт	50	<u>402.15</u> -	<u>-</u> -	20108	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	КБ21-22-3	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних	100шт	1,15	<u>3884.81</u> 3181,69	<u>-</u> -	4468	3659	<u>-</u> -	<u>29.3000</u> -	<u>33.7</u> -
20	& 290902-559-3P	Вимикач 2-клавішний прихованої установки , 230В, IP20, 10А (супарт механізм рамка) в антибактеріальному виконанні MONAIC	шт	115	<u>412.78</u> -	<u>-</u> -	47470	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	КБ21-22-6	Установлення перемикачів заглибленого типу при схованій проводці	100шт	0,3	<u>3884.81</u> 3181,69	<u>-</u> -	1165	955	<u>-</u> -	<u>29.3000</u> -	<u>8.79</u> -
22	& 290902-559-4P	Перемикач похідний 1-клавішний прихованої установки ,230В, IP20, 10А (супарт механізм рамка) в антибактеріальному виконанні MONAIC	шт	20	<u>342.47</u> -	<u>-</u> -	6849	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	& 290902-559-6P	Перемикач похідний 2-клавішний прихованої установки ,230В, IP20, 10А (супарт механізм рамка) в антибактеріальному виконанні MONAIC	шт	10	<u>357.78</u> -	<u>-</u> -	3578	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	КБ21-22-1	Установлення вимикачів незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,05	<u>2965.76</u> 2748,41	<u>-</u> -	148	137	<u>-</u> -	<u>25.3100</u> -	<u>1.27</u> -
25	& 290902-559-5P	Вимикач 1-клавішний для накладного монтажу ,230В, IP44, 10А (супарт механізм рамка) Quteo LEGRAND	шт	5	<u>94.39</u> -	<u>-</u> -	472	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	КБ21-28-1	Установлення фотодатчика	шт	15	<u>26.66</u> 19,55	<u>-</u> -	400	293	<u>-</u> -	<u>0.1800</u> -	<u>2.7</u> -
27	& 1504-15404-P	Датчик руху (вимикач освітлення), 10А LS-39/SEN11	шт	10	<u>213.39</u> -	<u>-</u> -	2134	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	& 1504-15404-П	Сутінковим датчик, 10А ST-307	шт	5	<u>228.79</u> -	<u>-</u> -	1144	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Електромонтажні роботи									
29	КБ21-2-7	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	45	<u>5155.32</u> 4452,19	<u>176.01</u> 61,71	231989	200349	<u>7920</u> 2777	<u>41.0000</u> 0,4400	<u>1845</u> 19,8
30	& C113-1437-11B-B2 варіант 2	Труба ПВХ гофрована діам. 25мм, з протяжкою 91925	м	4500	<u>11.80</u> -	<u>-</u> -	53100	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	& C113-1437-32	Тримач з засувкою для кріплення труби діам. 25мм	шт	4500	<u>5.81</u> -	<u>-</u> -	26145	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	& C1512-1-93	Коробка розгалужувальна з кабельними вводами 80x80x40 IP44	шт	800	<u>34.90</u> -	<u>-</u> -	27920	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	& C1512-6P	Коробка монтажна LEGRAND	шт	250	<u>125.19</u> -	<u>-</u> -	31298	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	& C1545-550-15	Кабельний хомут з поліаміду 6,6 75мм ДКС	шт	5000	<u>0.51</u> -	<u>-</u> -	2535	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	& C1545-158-B	Маркувальна табличка біла 26,4x16,2 мм	уп	10	<u>5.84</u> -	<u>-</u> -	58	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	& C111-1848-1-B1	Метизи	кг	24	<u>883.32</u> -	<u>-</u> -	21200	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	KB21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	43,47	<u>1180.23</u> 945,66	<u>109.17</u> 70,82	51305	41108	<u>4746</u> 3079	<u>8.6000</u> 0,5634	<u>373.84</u> 24,49
38	KB21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2	100м	1,53	<u>1715.75</u> 1341,51	<u>200.00</u> 127,94	2625	2053	<u>306</u> 196	<u>12.2000</u> 1,0147	<u>18.67</u> 1,55
39	KB21-4-7	Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	3,45	<u>638.22</u> 407,95	<u>109.17</u> 70,82	2202	1407	<u>377</u> 244	<u>3.7100</u> 0,5634	<u>12.8</u> 1,94
40	KB21-11-1	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з вініловою, наїртовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	100м	25,5	<u>11719.42</u> 8560,44	<u>546.52</u> 151,09	298845	218291	<u>13936</u> 3853	<u>71.4800</u> 1,0857	<u>1822.74</u> 27,69
41	& 15092-1011-Г35	Кабель силовий з мідними ТПДЖ перерізом 2x1,5 мм2. ППГ нг-HF	м	408	<u>26.63</u> -	<u>-</u> -	10865	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	& 15092-1011-Г36	Кабель силовий з мідними ТПДЖ перерізом 3x1,5 мм2. ППГ нг-HF	м	4284	<u>36.11</u> -	<u>-</u> -	154695	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	& 15092-1011-Г37	Кабель силовий з мідними ТПДЖ перерізом 5x1,5 мм2. ППГ нг-HF	м	153	<u>55.82</u> -	<u>-</u> -	8540	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	& 15092-1011-Б7	Кабель вогнестійкий безгалогенний, що непоширює горіння E=30мин перерізом 3x1,5 мм2 FLAME-X 950(N)HXH FE 180\E30	м	2550	<u>33.54</u> -	<u>-</u> -	85527	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					3669982	727212	<u>75869</u> 32464		<u>6398.78</u> 241,47
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					3669982				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					2866901 759676 378980 644,09 122375 4048962				
		Всього по розділу 1					4048962				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					3669982 3669982 2866901 759676 378980 644,09 122375 4048962	727212	<u>75869</u> 32464		<u>6398,78</u> 241,47
		Всього по кошторису					4048962				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					7284,34 882051				

Склав

 _____ Семен КУМИШ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

 _____ Катерина МІЛЬКО
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»
21 - 3760

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-05-020/ЕТР1

на монтаж розеткових мереж

Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №8

Основа:
креслення (специфікації) № 21-3760-ЕТР1

Кошторисна вартість 293,625 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,68904 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 80,696 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтажні роботи									
		Електроустановочні вироби									
1	КБ21-22-8	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	100шт	1,13	<u>3718.44</u>	-	4202	3414	-	<u>27.8200</u>	<u>31.44</u>
					3020,97	-			-	-	-
2	& 290902-559-B10	Розетка прихованої установки ~230В, 16А, IP20, 2К+3 MOSAIC. LEGRAND (в антибактериальному виконанні)	шт	79	<u>262.10</u>	-	20706	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	& 290902-559-B1-K2	Розетка прихованої установки ~230В, 16А, IP44, 2К+3 MOSAIC. LEGRAND (в антибактериальному виконанні)	шт	34	<u>292.70</u>	-	9952	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Електромонтажні роботи									
4	КБ21-2-7	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	10	<u>5155.32</u> 4452,19	<u>176.01</u> 61,71	51553	44522	<u>1760</u> 617	<u>41.0000</u> 0,4400	<u>410</u> 4,4
5 & C113-1437-11В-В2	Труба ПВХ гофрована діам. 25мм, з протяжкою 91925	м	1000	<u>11.80</u> -	<u>-</u> -	11800	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6 & C113-1437-32	Тримач з засувкою для кріплення труби діам. 25мм	шт	1000	<u>5.81</u> -	<u>-</u> -	5810	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7 & C1512-1-93	Коробка розгалужувальна з кабельними вводами 80x80x40 IP44	шт	250	<u>34.90</u> -	<u>-</u> -	8725	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8 & C1512-6P	Коробка монтажна LEGRAND	шт	113	<u>125.19</u> -	<u>-</u> -	14146	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9 & C1545-550-15	Кабельний хомут з поліаміду 6,6 75мм ДКС	шт	5000	<u>0.51</u> -	<u>-</u> -	2535	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10 & C1545-158-В	Маркувальна табличка біла 26,4x16,2 мм	уп	10	<u>5.84</u> -	<u>-</u> -	58	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11 & C111-1848-1-В1	Метизи	кг	15	<u>883.32</u> -	<u>-</u> -	13250	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	КБ21-14-1	Прокладання лотків	100м	0,4	<u>7483.44</u> 5653,87	<u>1385.68</u> 650,08	2993	2262	<u>554</u> 260	<u>47,2100</u> 4,9268	<u>18.88</u> 1,97
13 & C1545-89-16	Мініканал ТМС 15x17	м	40	<u>47.49</u> -	<u>-</u> -	1900	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм ²	100м	10	<u>1715.75</u> 1341,51	<u>200.00</u> 127,94	17158	13415	<u>2000</u> 1279	<u>12,2000</u> 1,0147	<u>122</u> 10,15
15	КБ21-4-8	Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм ²	100м	2,75	<u>1051.26</u> 724,64	<u>200.00</u> 127,94	2891	1993	<u>550</u> 352	<u>6,5900</u> 1,0147	<u>18.12</u> 2,79
16	КБ21-15-2	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм ² у лотках	100м	2,55	<u>505.74</u> 376,05	<u>55.00</u> 19,28	1290	959	<u>140</u> 49	<u>3,1400</u> 0,1375	<u>8.01</u> 0,35
17 & 15092-1011-Г38	Кабель силовий з мідними ТПЖ перерізом 3x2,5 мм ² . ППГ нг-НГ	м	1275	<u>54.06</u> -	<u>-</u> -	68927	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18 & 15092-1011-Г39	Кабель силовий з мідними ТПЖ перерізом 3x4,0 мм ² . ППГ нг-НГ	м	255	<u>80.47</u> -	<u>-</u> -	20520	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					258416	66565	<u>5004</u> 2557		<u>608,45</u> 19,66
		Разом будівельні роботи, грн.					258416				
		в тому числі:					186847				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					69122				
		всього заробітна плата, грн.					35209				
		Загальновиробничі витрати, грн.					60,93				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					11574				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					293625				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по розділу 1					293625				
		Разом прямі витрати по кошторису					258416	66565	<u>5004</u> 2557		<u>608,45</u> 19,66
		Разом будівельні роботи, грн.					258416				
		в тому числі:					186847				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					69122				
		всього заробітна плата, грн.					35209				
		Загальновиробничі витрати, грн.					60,93				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					11574				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					293625				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по кошторису					293625				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					689,04				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					80696				

Склав

_____ Семен КУМИШ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ Катерина МІЛЬКО
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»
21 - 3760

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-05-022/ЕТР1

на монтаж захистного заземлення

Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №8

Основа:
креслення (специфікації) № 21-3760-ЕТР1

Кошторисна вартість 861,590 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2,49832 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 315,274 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Головна заземлювальна шина - ГЗШ									
1	КМ8-72-3	Шина відгалужувальна - одна смуга в фазі, переріз 6х80 мм2	100 м	0,00525	<u>19172,56</u> 12946,56	<u>4992,04</u> 2589,40	101	68	<u>26</u> 14	<u>105.6000</u> 22,7461	<u>0.55</u> 0,12
2	& С1545-289-3	Шина мідна м"яка ШММ 6х80	кг	2,25	<u>374,75</u> -	<u>-</u> -	843	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	КМ8-52-1	Монтаж ізолятора опорного напругою до 10 кВ	шт	2	<u>86,25</u> 68,66	<u>11,77</u> 3,98	173	137	<u>24</u> 8	<u>0.5600</u> 0,0282	<u>1.12</u> 0,06
4	& С1110-30-3	Ізолятор СМ-40	шт	2	<u>40,45</u> -	<u>-</u> -	81	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	КМ8-397-1	Профіль перфорований монтажний довжиною 2 м	100 м	0,02	<u>18176,74</u> 1724,54	<u>3367,94</u> 920,90	364	34	<u>67</u> 18	<u>14.4000</u> 7,4616	<u>0.29</u> 0,15
6	& С126-1300-3-4	Профіль Z-подібний К241 У2	шт	1	<u>222,34</u> -	<u>-</u> -	222	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	& С113-118-4	Болт М12х30	шт	20	<u>8,33</u> -	<u>-</u> -	167	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	& C1110-10-3	Шайба М12	шт	40	<u>1.54</u>	-	62	-	-	-	-
9	& C1110-10-5	Шайба пружинна М12	шт	20	<u>0.85</u>	-	17	-	-	-	-
10	& C113-1823-7-1Ж	Гайка М12	шт	20	<u>3.23</u>	-	65	-	-	-	-
		Головна заземлювальна шина - ГШФЗ			-	-			-	-	-
11	КМ8-72-3	Шина відгалужувальна - одна смуга в фазі, переріз 6х80 мм2	100 м	0,00525	<u>19172.56</u> 12946,56	<u>4992.04</u> 2589,40	101	68	<u>26</u> 14	<u>105.6000</u> 22,7461	<u>0.55</u> 0,12
12	& C1545-289-3	Шина мідна м"яка ШММ 6х80	кг	2,25	<u>374.75</u>	-	843	-	-	-	-
13	КМ8-52-1	Монтаж ізолятора опорного напругою до 10 кВ	шт	2	<u>86.25</u> 68,66	<u>11.77</u> 3,98	173	137	<u>24</u> 8	<u>0.5600</u> 0,0282	<u>1.12</u> 0,06
14	& C1110-30-3	Ізолятор СМ-40	шт	2	<u>40.45</u>	-	81	-	-	-	-
15	КМ8-397-1	Профіль перфорований монтажний довжиною 2 м	100 м	0,02	<u>18176.74</u> 1724,54	<u>3367.94</u> 920,90	364	34	<u>67</u> 18	<u>14.4000</u> 7,4616	<u>0.29</u> 0,15
16	& C126-1300-3-4	Профіль Z-подібний К241 У2	шт	1	<u>222.34</u>	-	222	-	-	-	-
17	& C113-118-4	Болт М12х30	шт	20	<u>8.33</u>	-	167	-	-	-	-
18	& C1110-10-3	Шайба М12	шт	40	<u>1.54</u>	-	62	-	-	-	-
19	& C1110-10-5	Шайба пружинна М12	шт	20	<u>0.85</u>	-	17	-	-	-	-
20	& C113-1823-7-1Ж	Гайка М12	шт	20	<u>3.23</u>	-	65	-	-	-	-
21	КМ8-420-1	Шина зрівнювання потенціалів	100 шт	0,5	<u>71937.16</u> 40047,74	<u>9009.62</u> 3128,40	35969	20024	<u>4505</u> 1564	<u>334.4000</u> 22,3672	<u>167.2</u> 11,18
22	& C1545-288-Т	Шина вирівнювання потенціалів NE1001 ДКС	шт	70	<u>559.89</u>	-	39192	-	-	-	-
23	КМ8-472-6	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм2	100 м	7,85	<u>6329.45</u> 3065,86	<u>486.83</u> 115,55	49686	24067	<u>3822</u> 907	<u>25.6000</u> 0,8353	<u>200.96</u> 6,56
24	& C1545-547-2	Плоский провідник з оцінк. сталі 25х4	м	785	<u>32.93</u>	-	25850	-	-	-	-
25	КМ8-472-10	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізолизованого проводу перерізом 25 мм2	100 м	24,5	<u>10714.00</u> 7473,02	<u>55.00</u> 19,28	262493	183089	<u>1348</u> 472	<u>62.4000</u> 0,1375	<u>1528.8</u> 3,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	& 15095-46101-7 варіант 1	Провід мідний перетином 6мм2 ППЗнг-НФ	м	750	<u>29,74</u> -	<u>-</u> -	22305	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	& 15095-46101-8 варіант 1	Провід мідний перетином 4мм2 ППЗнг-НФ	м	1700	<u>20,63</u> -	<u>-</u> -	35071	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	& С130-3А	Хомут заземлення труб NG9024	шт	150	<u>115,43</u> -	<u>-</u> -	17315	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	КМ8-411-1	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	100 м	7,2	<u>13923,19</u> 5729,32	<u>1400,60</u> 190,68	100247	41251	<u>10084</u> 1373	<u>47.8400</u> 1,4338	<u>344,45</u> 10,32
30	& С1545-318-2	Металорукав в герметичній ПВХ-оболонці, д.-20мм	м	720	<u>144,18</u> -	<u>-</u> -	103810	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	& С113-243-3Ю	Стрічка мідна 30х0,2 мм	м	1800	<u>12,73</u> -	<u>-</u> -	22914	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	& С111-1848-1-В1	Метизи	кг	10,86	<u>883,32</u> -	<u>-</u> -	9593	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					728635	268909	<u>19993</u> 4396		<u>2245,33</u> 32,09
		Разом будівельні роботи, грн.					728635				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					439733				
		всього заробітна плата, грн.					273305				
		Загальновиробничі витрати, грн.					132955				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					220,9				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					41969				
		Всього будівельні роботи, грн.					861590				

		Всього по кошторису					861590				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					2498,32				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					315274				

Склав

_____ Семен КУМИШ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ Катерина МІЛЬКО
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»
21 - 3760

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-05-023/СПС-СО1
на системи пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей
Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №8

Основа:
креслення (специфікації) № СПС-СО1

Кошторисна вартість 3214,513 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 14,68172 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1791,607 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Обладнання СПС									
1	КМ10-667-11	Пристрій проміжний на 8 променів	шт	2	<u>2522.90</u> 2432,42	<u>1.40</u> 0,23	5046	4865	<u>3</u> -	<u>22.4000</u> 0,0021	<u>44.8</u> -
2	КМ10-172-4	Плата додаткова, що установлюється на готовому місці стояка	шт	2	<u>425.45</u> 347,49	<u>77.96</u> 22,15	851	695	<u>156</u> 44	<u>3.2000</u> 0,1807	<u>6.4</u> 0,36
3	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	259	<u>402.47</u> 347,49	<u>1.73</u> 0,28	104240	90000	<u>448</u> 73	<u>3.2000</u> 0,0026	<u>828.8</u> 0,67
4	КМ10-668-1	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні	шт	268	<u>216.58</u> 173,74	<u>6.72</u> 1,10	58043	46562	<u>1801</u> 295	<u>1.6000</u> 0,0101	<u>428.8</u> 2,71
5	КМ10-668-4	Сповіщувач ПС автоматичний контактний	шт	16	<u>192.60</u> 173,74	<u>-</u> -	3082	2780	<u>-</u> -	<u>1.6000</u> -	<u>25.6</u> -
6	& C1504-45-2003	Захисне скло для сповіщувачів ручних	шт	16	<u>42.84</u> -	<u>-</u> -	685	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& 1800-30025	Розетка ПП «РЕЗЕРВ-1» Р-96	шт	527	<u>56.13</u>	<u>-</u>	29581	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
8	KM10-667-9	Прилад приймально-контрольний об'єктовий на 2 промені	шт	8	<u>3307.25</u> 3248,64	<u>1.40</u> 0,23	26458	25989	<u>11</u> 2	<u>28.8000</u> 0,0021	<u>230.4</u> 0,02
		Разом прямі витрати по розділу 1					227986	170891	<u>2419</u> 414		<u>1564.8</u> 3,76
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					227986 54676 171305 78765 123,91 23543 306751				

		Всього по розділу 1					306751				
9	& C1504-45-2003	Розділ 2. Резервний запас сповіщувачів Захисне скло для сповіщувачів ручних	шт	2	<u>42.84</u>	<u>-</u>	86	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
10	& 1800-30025	Розетка ПП «РЕЗЕРВ-1» Р-96	шт	53	<u>56.13</u>	<u>-</u>	2975	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		Разом прямі витрати по розділу 2					3061	-	<u>-</u>		<u>-</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. Всього будівельні роботи, грн.					3061 3061 3061				

		Всього по розділу 2					3061				
		Розділ 3. Матеріали СПС									
11	KM10-698-1	Коробка комунікаційна на стіні	шт	5	<u>88.07</u>	<u>-</u>	440	434	<u>-</u>	<u>0.8000</u>	<u>4</u>
12	& C1512-14-B2 варіант 1	Коробка комутаційна 190x150x77 "OBO Bettermann"	шт	5	<u>86,87</u> <u>276.20</u> -	<u>-</u> <u>-</u> -	1381	-	<u>-</u> <u>-</u> -	<u>-</u> <u>-</u> -	<u>-</u> <u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	& C1545-8-11	Коробка клемна на 10 пар ТВ-1510	шт	5	<u>27,77</u> -	<u>-</u> -	139	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	КМ8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	2	<u>206,97</u> 202,16	<u>3,43</u> 1,51	414	404	<u>7</u> 3	<u>1.6000</u> 0,0126	<u>3,2</u> 0,03
15	КМ8-573-4	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	2	<u>561,94</u> 404,32	<u>150,10</u> 40,98	1124	809	<u>300</u> 82	<u>3.2000</u> 0,2946	<u>6,4</u> 0,59
16	& C1545-90-123	Коробка під автомат накл. 2-6 SU (0508) (24)	шт	2	<u>85,09</u> -	<u>-</u> -	170	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	КБ21-4-1	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм ²	100м	86	<u>951,99</u> 814,80	<u>78,97</u> 51,77	81871	70073	<u>6791</u> 4452	<u>7.4100</u> 0,4130	<u>637,26</u> 35,52
18	КБ21-4-6	Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм ²	100м	1,78	<u>570,75</u> 372,76	<u>78,97</u> 51,77	1016	664	<u>141</u> 92	<u>3.3900</u> 0,4130	<u>6,03</u> 0,74
19	КБ21-13-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	100м	0,22	<u>1803,74</u> 749,70	<u>969,74</u> 272,04	397	165	<u>213</u> 60	<u>6.2600</u> 2,2579	<u>1,38</u> 0,5
20	КБ21-11-1	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм ² з вініловою, наїрітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	100м	4,7	<u>13706,79</u> 8560,44	<u>4991,19</u> 1718,28	64422	40234	<u>23459</u> 8076	<u>71.4800</u> 14,0637	<u>335,96</u> 66,1
21	& C154-100-29	Кабель зв'язку та сигналізації J-H(ST)H 1x2x0,8	1000м	8,6	<u>11310,81</u> -	<u>-</u> -	97273	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	& C154-100-28	Кабель зв'язку та сигналізації J-H(ST)H 2x2x0,8	1000м	0,2	<u>22958,90</u> -	<u>-</u> -	4592	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	& C154-100-30	Кабель вогнестійкий JE-H(ST)H FE180/E30 1x2x0,8	1000м	0,25	<u>12269,30</u> -	<u>-</u> -	3067	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	& C154-100-31	Кабель вогнестійкий JE-H(ST)H FE180/E30 2x2x0,8	1000м	0,2	<u>24182,90</u> -	<u>-</u> -	4837	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	& C156-3-1-21	Кабель вогнестійкий 3x1,5 NHXH FE 180/E30	м	20	<u>36,72</u> -	<u>-</u> -	734	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	& C1545-52-9 варіант 1	Скоба кабельна вогнестійка d=8мм E90 "BAKS"	шт	470	<u>4,42</u> -	<u>-</u> -	2077	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	& C1545-52-10 варіант 1	Розпірний болт вогнестійкий SRO M6x30 "BAKS"	шт	470	<u>2,77</u> -	<u>-</u> -	1302	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	КБ21-2-7	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	86	<u>5155.32</u> 4452,19	<u>176.01</u> 61,71	443358	382888	<u>15137</u> 5307	<u>41.0000</u> 0,4400	<u>3526</u> 37,84
29	& С113-1437-11В-Х	Труба ПВХ гофрована діам. 16мм, з протяжкою 91916	м	8600	<u>6.89</u> -	<u>-</u> -	59254	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	& 290902-276-4 варіант 1	Кріплення для труб діам. 16мм	шт	25800	<u>3.25</u> -	<u>-</u> -	83850	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,22	<u>3984.67</u> 3837,93	<u>109.72</u> 48,29	877	844	<u>24</u> 11	<u>32.8000</u> 0,4032	<u>7.22</u> 0,09
32	& С1511-66-6-78-50 варіант 1	Пластиковий кабель канал ТМС 20х10	м	10	<u>34.75</u> -	<u>-</u> -	348	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	& С1511-66-6-9Б-51 варіант 1	Пластиковий кабель канал ТМС 40х16	м	12	<u>73.31</u> -	<u>-</u> -	880	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	КБ21-2-3	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 50 мм	100м	0,21	<u>7549.11</u> 5256,09	<u>1698.64</u> 723,42	1585	1104	<u>357</u> 152	<u>47.8000</u> 5,6240	<u>10.04</u> 1,18
35	& С1530-1198 варіант 1	Труба пластикова діам. 50мм, ДКС	п.м	21	<u>97.10</u> -	<u>-</u> -	2039	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	& 290902-276-4 варіант 2	Кріплення для труб діам. 50мм	шт	21	<u>9.56</u> -	<u>-</u> -	201	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					857648	497619	<u>46429</u> 18235		<u>4537.49</u> 142,59
		Разом будівельні роботи, грн.					857648				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					313600				
		всього заробітна плата, грн.					515854				
		Загальновиробничі витрати, грн.					262518				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					453,9				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					86237				
		Всього будівельні роботи, грн.					1120166				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 3					1120166				
		Розділ 4. Обладнання ОС									
37	КМ10-385-7	Апаратура настінна	шт	1	<u>1749.01</u> 1480,19	<u>-</u> -	1749	1480	<u>-</u> -	<u>12.8000</u> -	<u>12.8</u> -
38	КМ10-385-4	Апаратура настільна, маса до 20 кг	шт	1	<u>1472.40</u> 1373,12	<u>-</u> -	1472	1373	<u>-</u> -	<u>11.2000</u> -	<u>11.2</u> -
39	КМ10-386-7	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	144	<u>389.36</u> 370,05	<u>-</u> -	56068	53287	<u>-</u> -	<u>3.2000</u> -	<u>460.8</u> -
40	КМ10-99-3	Комутатор диспетчерського або директорського зв'язку із підсилювальним пристроєм, ємкість до 35 номерів	номер	1	<u>1512.62</u> 677,71	<u>113.94</u> 32,38	1513	678	<u>114</u> 32	<u>4.8000</u> 0,2641	<u>4.8</u> 0,26
41	КМ10-386-7	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	14	<u>389.36</u> 370,05	<u>-</u> -	5451	5181	<u>-</u> -	<u>3.2000</u> -	<u>44.8</u> -
42	КМ10-3-8	Ящик живлення	ящик	1	<u>566.40</u> 555,07	<u>-</u> -	566	555	<u>-</u> -	<u>4.8000</u> -	<u>4.8</u> -
43	КМ10-668-3	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий, димовий, світловий у вибухозахисному виконанні	шт	31	<u>371.80</u> 347,49	<u>2.00</u> 0,33	11526	10772	<u>62</u> 10	<u>3.2000</u> 0,0030	<u>99.2</u> 0,09
44	& 290116-5433-1 варіант 1	Сповіщувач світловий "Вихід". ОС-1	шт	17	<u>617.70</u> -	<u>-</u> -	10501	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	& 290116-5433-2 варіант 1	Сповіщувач світловий напрямку руху "Стрілка". ОС-6.4	шт	14	<u>561.60</u> -	<u>-</u> -	7862	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	КМ10-698-1	Коробка комунікаційна, розподільча на стіні	шт	7	<u>88.07</u> 86,87	<u>-</u> -	616	608	<u>-</u> -	<u>0.8000</u> -	<u>5.6</u> -
47	& С126-1327-6 варіант 1	Розподільча коробка вогнетривка FLAMEBOX 250 22x6 mm2	шт	7	<u>1839.83</u> -	<u>-</u> -	12879	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					110203	73934	<u>176</u> 42		<u>644</u> 0,35
		Разом будівельні роботи, грн.					110203				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					36093				
		всього заробітна плата, грн.					73976				
		Загальновиробничі витрати, грн.					32916				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					49,84				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9469				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					143119				
		Всього по розділу 4					143119				
		Розділ 5. Матеріали ОС									
48	КМ8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	2	206.97 202,16	3.43 1,51	414	404	7 3	1.6000 0,0126	3.2 0,03
49	КМ8-573-4	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	2	561.94 404,32	150.10 40,98	1124	809	300 82	3.2000 0,2946	6.4 0,59
50	& C1545-90-123	Коробка під автомат накл. 2-6 SU (0508) (24)	шт	2	85.09 -	- -	170	-	- -	- -	- -
51	КБ21-11-1	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з вініловою, наїртовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	100м	74,18	13706.79 8560,44	4991.19 1718,28	1016770	635013	370246 127462	71.4800 14,0637	5302.39 1043,25
52	КБ21-13-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	100м	0,22	1803.74 749,70	969.74 272,04	397	165	213 60	6.2600 2,2579	1.38 0,5
53	& C154-100-30	Кабель вогнестійкий JE-H(ST)H FE180/E30 1x2x0,8	1000м	5,2	12269.30 -	- -	63800	-	- -	- -	- -
54	& C156-3-1-22	Кабель вогнестійкий 4x1,5 NHXH FE 180/E30	м	1800	42.61 -	- -	76698	-	- -	- -	- -
55	& C156-3-1-21	Кабель вогнестійкий 3x1,5 NHXH FE 180/E30	м	40	36.72 -	- -	1469	-	- -	- -	- -
56	& C1545-64-1-2П	Кабель вогнестійкий 2x1,5 NHXH FE 180/E30	м	400	27.32 -	- -	10928	-	- -	- -	- -
57	& C1545-52-9 варіант 1	Скоба кабельна вогнестійка d=8мм E90 "BAKS"	шт	7440	4.42 -	- -	32885	-	- -	- -	- -
58	& C1545-52-10 варіант 1	Розпірний болт вогнестійкий SRO M6x30 "BAKS"	шт	7440	2.77 -	- -	20609	-	- -	- -	- -
59	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,22	3984.67 3837,93	109.72 48,29	877	844	24 11	32.8000 0,4032	7.22 0,09
60	& C1511-66-6-78-50 варіант 3	Пластиковий кабель канал TMC 100x60	м	10	303.52 -	- -	3035	-	- -	- -	- -
61	& C1511-66-6-9Б-51 варіант 1	Пластиковий кабель канал TMC 40x16	м	12	73.31 -	- -	880	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	КБ21-2-3	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 50 мм	100м	0,21	<u>7549.11</u> 5256,09	<u>1698.64</u> 723,42	1585	1104	<u>357</u> 152	<u>47.8000</u> 5,6240	<u>10.04</u> 1,18
63	& С1530-1198 варіант 1	Труба пластикова діам. 50мм, ДКС	п.м	21	<u>97.10</u> -	<u>-</u> -	2039	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
64	& 290902-276-4 варіант 2	Кріплення для труб діам. 50мм	шт	21	<u>9.56</u> -	<u>-</u> -	201	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					1233881	638339	<u>371147</u> 127770		<u>5330.63</u> 1045,64
		Разом будівельні роботи, грн.					1233881				
		в тому числі:					224395				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					766109				
		всього заробітна плата, грн.					372458				
		Загальновиробничі витрати, грн.					618,5				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					117509				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1606339				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по розділу 5					1606339				
65	КП2-16-8	Розділ 6. Пусконаладка Системи регулювання одноконтурні стабілізації технологічного параметра [незалежно від кількості параметрів настроювання] з нестандартним законом управління (система оповіщення про пожежу)	Система	1	<u>14592.44</u> 14592,44	<u>-</u> -	14592	14592	<u>-</u> -	<u>89.0000</u> -	<u>89</u> -
66	КП2-13-6	Прилад контролю і налагодження (ВЕЛЛЕЗш-120-400)	шт	1	<u>10493.44</u> 10493,44	<u>-</u> -	10493	10493	<u>-</u> -	<u>64.0000</u> -	<u>64</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 6					25085	25085	<u>-</u> -		<u>153</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					25085				
		в тому числі:					25085				
		всього заробітна плата, грн.					25085				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					9990 13,31 2520 35075				

		Всього по розділу 6					35075				
		Разом прямі витрати по кошторису					2457864	1405868	<u>420171</u> 146461		<u>12229,92</u> 1192,34
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2457864 631825 1552329 756649 1259,46 239278 3214513				

		Всього по кошторису					3214513				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					14681,72				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1791607				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Семен КУМИШ

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Катерина МІЛЬКО

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»
21 - 3760

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-05-025/АСПЗ1
на автоматика систем протипожежного захисту
Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №8

Основа:
креслення (специфікації) № АСПЗ1

Кошторисна вартість 312,515 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,49314 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 190,498 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Автоматика протипожежного водопроводу блока 8									
1	КМ10-683-10	Пульт керування виносний ВПК	шт	1	<u>638.67</u> 392,32	<u>-</u> -	639	392	<u>-</u> -	<u>3.2000</u> -	<u>3.2</u> -
2	КМ10-667-12	Пристрій проміжний на 5 променів	шт	2	<u>1456.33</u> 1389,95	<u>1.40</u> 0,23	2913	2780	<u>3</u> -	<u>12.8000</u> 0,0021	<u>25.6</u> -
3	КМ10-667-8	Прилад ОПС на 4 промені	шт	10	<u>1443.47</u> 1389,95	<u>1.40</u> 0,23	14435	13900	<u>14</u> 2	<u>12.8000</u> 0,0021	<u>128</u> 0,02
4	КМ10-309-3	Кнопка, установлювана на пультах і панелях	шт	20	<u>196.98</u> 196,16	<u>-</u> -	3940	3923	<u>-</u> -	<u>1.6000</u> -	<u>32</u> -
5	КМ8-81-1	Апарат керування і сигналізації, кількість кінців, що підключаються, до 2	шт	20	<u>251.16</u> 196,16	<u>55.00</u> 19,28	5023	3923	<u>1100</u> 386	<u>1.6000</u> 0,1375	<u>32</u> 2,75
6	КМ10-668-1	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні	шт	10	<u>202.86</u> 173,74	<u>6.72</u> 1,10	2029	1737	<u>67</u> 11	<u>1.6000</u> 0,0101	<u>16</u> 0,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КМ8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	1	<u>206.97</u> 202,16	<u>3.43</u> 1,51	207	202	<u>3</u> 2	<u>1.6000</u> 0,0126	<u>1.6</u> 0,01
8	КБ21-11-1	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм ² з вініловою, наіровою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	100м	12,1	<u>13706.79</u> 8560,44	<u>4991.19</u> 1718,28	165852	103581	<u>60393</u> 20791	<u>71.4800</u> 14,0637	<u>864.91</u> 170,17
9	& C154-100-30	Кабель вогнестійкий JE-H(ST)H FE180/E30 1x2x0,8	1000м	1,224	<u>12269.30</u> -	<u>-</u> -	15018	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	& C156-3-1-21	Кабель вогнестійкий 3x1,5 NHXH FE 180/E30	м	10,2	<u>36.72</u> -	<u>-</u> -	375	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	& C1545-52-9 варіант 1	Скоба кабельна вогнестійка d=8мм E90 "BAKS"	шт	1210	<u>4.42</u> -	<u>-</u> -	5348	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	& C1545-52-10 варіант 1	Розпірний болт вогнестійкий SRO M6x30 "BAKS"	шт	1210	<u>2.77</u> -	<u>-</u> -	3352	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					219131	130438	<u>61580</u> 21192		<u>1103.31</u> 173,05
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					219131 27113 151630 72980 120,04 22810 292111				

		Всього по розділу 1					292111				
13	КП2-16-8	Розділ 2. Пусконаладжувальні роботи Системи регулювання одноконтурні стабілізації технологічного параметра [незалежно від кількості параметрів налаштування] з нестандартним законом управління	Система	1	<u>14592.44</u> 14592,44	<u>-</u> -	14592	14592	<u>-</u> -	<u>89.0000</u> -	<u>89</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					14592	14592	<u>-</u> -		<u>89</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					14592				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					14592				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5812				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,74				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1466				
		Всього будівельні роботи, грн.					20404				

		Всього по розділу 2					20404				
		Разом прямі витрати по кошторису					233723	145030	<u>61580</u>		<u>1192,31</u>
									21192		173,05
		Разом будівельні роботи, грн.					233723				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					27113				
		всього заробітна плата, грн.					166222				
		Загальновиробничі витрати, грн.					78792				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					127,78				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					24276				
		Всього будівельні роботи, грн.					312515				

		Всього по кошторису					312515				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1493,14				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					190498				

Склав

_____ Семен КУМИШ
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ Катерина МІЛЬКО
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»
21 - 3760

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-05-027/СПД31

на система протидимного захисту

Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №8

Основа:
креслення (специфікації) № СПД31

Кошторисна вартість 148,291 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,14733 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 17,935 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Обладнання і матеріали Д-2:									
1	КБ20-31-3	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,2 т	шт	1	<u>2406.79</u> 1794,65	<u>259.43</u> 98,24	2407	1795	<u>259</u> 98	<u>15.9100</u> 0,7799	<u>15.91</u> 0,78
2	КМ8-481-20 Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб.1,к=1	Підготовлення до випробування, здавання під налагодження і пуску, приєднування до електричної мережі електричних машин з короткозамкненим ротором зі щитовими підшипниками, які надходять у зібраному вигляді, маса до 0,15 т	шт	1	<u>524.19</u> 202,16	<u>17.12</u> 4,34	524	202	<u>17</u> 4	<u>1.6000</u> 0,0315	<u>1.6</u> 0,03
3	КМ8-481-20 Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб.1,к=0,75	Підготовлення до випробування, здавання під налагодження і пуску, приєднування до електричної мережі електричних машин з короткозамкненим ротором зі щитовими підшипниками, які надходять у зібраному вигляді, маса до 0,15 т	шт	1	<u>393.14</u> 151,62	<u>12.84</u> 3,26	393	152	<u>13</u> 3	<u>1.2000</u> 0,0236	<u>1.2</u> 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	& C130-69-2	Вентилятор настінний енергоефект., L=17000м3/год, P=300 Па, N=4кВт NR6-063- DUF400-N-00400/4-Y1-3-90 ССК ТМ	шт	1	<u>37249.60</u> -	<u>-</u> -	37250	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	КБ20-13-16	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 3200 мм	клапан	2	<u>1367.22</u> 1034,07	<u>71.40</u> 27,72	2734	2068	<u>143</u> 55	<u>9.2800</u> 0,2261	<u>18.56</u> 0,45
6	& C130-69-3	Клапан протипожежний універсальний КРУ- 1N-D-N-800x400-2*f-MP220-out ССК ТМ	шт	1	<u>15025.60</u> -	<u>-</u> -	15026	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	КБ20-4-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100м2	0,156	<u>92231.59</u> 17389,77	<u>406.16</u> 153,52	14388	2713	<u>63</u> 24	<u>156.0600</u> 1,2521	<u>24.35</u> 0,2
8	КБ26-24-1	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними прошитими на склотканині або металевій сітці	10 м2	1,32	<u>2467.12</u> 940,02	<u>1142.37</u> 443,52	3257	1241	<u>1508</u> 585	<u>7.9400</u> 3,6176	<u>10.48</u> 4,78
9	& C101-100- 135	Високотемпературні рулонні мати з кам'яної вати на основі базальтових порід, посилені гальванізованою сіткою з'єднаної з шаром мінеральної вати сталевую оцинкованої ниткою, з одностороннім покриттям алюмінієвою фольгою CONLIT MAT 030/06000/1000 21ROL/PAL ROCKWOOL® 259067 Обладнання і матеріали К-3:	м2	13,86	<u>566.62</u> -	<u>-</u> -	7853	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	КБ20-32-2	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,05 т	шт	1	<u>1115.14</u> 1033,52	<u>77.73</u> 29,19	1115	1034	<u>78</u> 29	<u>8.4300</u> 0,2295	<u>8.43</u> 0,23
11	КМ8-481-20 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб.1,к=0,75	Підготовлення до випробування, здавання під налагодження і пуску, приєднування до електричної мережі електричних машин з короткозамкненим ротором зі щитовими підшипниками, які надходять у зібраному вигляді, маса до 0,15 т	шт	1	<u>393.14</u> 151,62	<u>12.84</u> 3,26	393	152	<u>13</u> 3	<u>1.2000</u> 0,0236	<u>1.2</u> 0,02
12	& C130-69-6	Вентилятор осьовий, L=15300м3/год, P=100 Па, N=4 кВт OZA501-045-N-00400/2-Y2 ССК ТМ	шт	1	<u>23476.64</u> -	<u>-</u> -	23477	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	& C130-69-7	Монтажна опора OZA-MOP-045-ZS ССК ТМ	шт	2	<u>422.88</u> -	<u>-</u> -	846	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,5652	<u>1114.51</u> 1089,79	<u>8.40</u> 3,26	630	616	<u>5</u> 2	<u>9.7800</u> 0,0266	<u>5.53</u> 0,02
15	& C130-69-8	З'єднувач м'який COM 400-OZA-045-ZC ССК ТМ	шт	1	<u>1542.84</u> -	<u>-</u> -	1543	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	КБ20-15-3	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом діаметром до 560 мм	шт	1	<u>524.15</u> 388,21	<u>21.00</u> 8,15	524	388	<u>21</u> 8	<u>3.4000</u> 0,0665	<u>3.4</u> 0,07
17	& С130-69-10	Клапан повітряний універсальний REG-L-450-N-M220-Y2 ССК ТМ	шт	1	<u>4147.37</u> -	<u>-</u> -	4147	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	КБ20-4-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100м2	0,1286	<u>92231.59</u> 17389,77	<u>406.16</u> 153,52	11861	2236	<u>52</u> 20	<u>156.0600</u> 1,2521	<u>20.07</u> 0,16
19	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у проєкті до 0,25 м2	ґрати	2	<u>258.65</u> 207,81	<u>31.01</u> 9,07	517	416	<u>62</u> 18	<u>1.8200</u> 0,0745	<u>3.64</u> 0,15
20	& С130-69-11	Решітка декоративна R25-400x500 ССК ТМ	шт	2	<u>1224.36</u> -	<u>-</u> -	2449	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	КБ26-24-1	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними прошитими на склотканині або металевій сітці	10 м2	1,08	<u>2467.12</u> 940,02	<u>1142.37</u> 443,52	2664	1015	<u>1234</u> 479	<u>7.9400</u> 3,6176	<u>8.58</u> 3,91
22	& С101-100-135	Високотемпературні рулонні мати з кам'яної вати на основі базальтових порід, посилені гальванізованою сіткою з'єднаної з шаром мінеральної вати сталевую оцинкованої ниткою, з одностороннім покриттям алюмінієвою фольгою CONLIT MAT 030/06000/1000 21ROL/PAL ROCKWOOL® 259067	м2	11,34	<u>566.62</u> -	<u>-</u> -	6425	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					140423	14028	<u>3468</u> 1328		<u>122.95</u> 10,82
		Разом будівельні роботи, грн.					140423				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					122927				
		всього заробітна плата, грн.					15356				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7868				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					13,56				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2579				
		Всього будівельні роботи, грн.					148291				

		Всього по кошторису					148291				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					147,33				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					17935				

Склав

*[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*Семен КУМИШ

Перевірів

*[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*Катерина МІЛЬКО

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»
21 - 3760

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-05-028/СКМ1
на структуровані кабельні мережі
Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №8

Основа:
креслення (специфікації) № СКМ1

Кошторисна вартість 296,324 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,92121 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 116,955 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Шафа комутації (ШК 1)									
1	КМ8-572-3	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм	шт	1	<u>624.84</u> 404,32	<u>197.37</u> 56,60	625	404	<u>197</u> 57	<u>3.2000</u> 0,4062	<u>3.2</u> 0,41
2	& 1508-1067-58	Серверна шафа настінна 12U-500, скло, сіра ES -1250G EServer™	шт	1	<u>3758.99</u> -	<u>-</u> -	3759	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (Патч панель з організатором)	шт	4	<u>192.85</u> 189,42	<u>3.43</u> 1,51	771	758	<u>13</u> 6	<u>1.6000</u> 0,0126	<u>6.4</u> 0,05
4	& 1508-1067-59	Оптична патч-панель в зборі ES-1U-24-SC-08 EServer™	шт	1	<u>1130.61</u> -	<u>-</u> -	1131	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	& 1508-1067-60	Патч-панель 19" 24xRJ-45 FTP, кат. 6, dual type, 6PLDN-F24BK EServer™	шт	1	<u>2262.81</u> -	<u>-</u> -	2263	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	& 1508-1067-61	Організатор кабелю 1U 19" гребінчастий CO-02/1U EServer™	шт	2	<u>245.25</u> -	<u>-</u> -	491	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (SFP модуль)	шт	1	<u>192.85</u> 189,42	<u>3.43</u> 1,51	193	189	<u>4</u> 2	<u>1.6000</u> 0,0126	<u>1.6</u> 0,01
8	КМ10-385-4	Апаратура настільна, маса до 20 кг	шт	2	<u>1472.40</u> 1373,12	<u>-</u> -	2945	2746	<u>-</u> -	<u>11.2000</u> -	<u>22.4</u> -
9	& 1508-1067-65	Блок на 9 розеток без вимикача, 220В, 1U 19" WT-2260B-GER EServer™	шт	1	<u>548.70</u> -	<u>-</u> -	549	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	& 1508-1067-66	Комплект кріплення (гвинт 20мм + гайка + шайба) WT-2055D-20MM EServer™	шт	30	<u>3.85</u> -	<u>-</u> -	116	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	КМ8-591-8	Розетка штепсельна незаглибленого типу при відкритій проводці	100 шт	0,01	<u>9213.60</u> 7277,76	<u>113.72</u> 28,91	92	73	<u>1</u> -	<u>57.6000</u> 0,2258	<u>0.58</u> -
12	& 1508-1067-67	Розетка подвійна із заземленням PA16-274 Пралеска ТД «SOKOL»	шт	1	<u>87.35</u> -	<u>-</u> -	87	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	& 1508-1067-68	Комутаційний шнур LC / UPC-LC / UPC SM 2м UPC-2LCLC(SM)S EServer™	шт	1	<u>87.66</u> -	<u>-</u> -	88	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	& 1508-1067-69	Комутаційний шнур RJ45 to RJ45 S/FTP Cat.6 CAT.6 STP CORD-2M-GRY EServer™	шт	20	<u>50.58</u> -	<u>-</u> -	1012	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	КМ8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	1	<u>206.97</u> 202,16	<u>3.43</u> 1,51	207	202	<u>3</u> 2	<u>1.6000</u> 0,0126	<u>1.6</u> 0,01
16	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,1	<u>3389.35</u> 1916,16	<u>616.02</u> 215,98	339	192	<u>62</u> 22	<u>16.0000</u> 1,5400	<u>1.6</u> 0,15
17	& 1508-1067-71	Кабель силовий ВВГнг 3х2,5	м	10,2	<u>35.20</u> -	<u>-</u> -	359	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Шафа комутації (ШК 2-5) -4шт.									
18	КМ8-572-3	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм	шт	4	<u>624.84</u> 404,32	<u>197.37</u> 56,60	2499	1617	<u>789</u> 226	<u>3.2000</u> 0,4062	<u>12.8</u> 1,62
19	& 1508-1067-72	Серверна шафа настінна 9U-500, скло, сіра ES-935G EServer™	шт	4	<u>2840.63</u> -	<u>-</u> -	11363	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (Патч панель з організатором)	шт	8	<u>192.85</u> 189,42	<u>3.43</u> 1,51	1543	1515	<u>28</u> 12	<u>1.6000</u> 0,0126	<u>12.8</u> 0,1
21	& 1508-1067-60	Патч-панель 19" 24xRJ-45 FTP, кат. 6, dual type, 6PLDN-F24BK EServer™	шт	4	<u>2262.81</u> -	<u>-</u> -	9051	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	& 1508-1067-61	Організатор кабелю 1U 19" гребінчастий CO-02/1U EServer™	шт	4	<u>245.25</u> -	<u>-</u> -	981	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	КМ10-385-4	Апаратура настільна, маса до 20 кг	шт	4	<u>1472.40</u> 1373,12	<u>-</u> -	5890	5492	<u>-</u> -	<u>11.2000</u> -	<u>44.8</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	КМ10-185-2	Електрична перевірка та настроювання комутаторів усіх призначень [крім міжміських]	р.місце	4	<u>6436.75</u> 4969,89	<u>1466.86</u> 323,46	25747	19880	<u>5867</u> 1294	<u>35.2000</u> 2,5600	<u>140.8</u> 10,24
25	& 1508-1067-65	Блок на 9 розеток без вимикача, 220В, 1U 19 " WT-2260B-GER EServer™	шт	4	<u>548.70</u> -	<u>-</u> -	2195	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	& 1508-1067-69	Комутаційний шнур RJ45 to RJ45 S/FTP Cat.6 CAT.6 STP CORD-2M-GRY EServer™	шт	80	<u>50.58</u> -	<u>-</u> -	4046	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	& 1508-1067-66	Комплект кріплення (гвинт 20мм + гайка + шайба) WT-2055D-20MM EServer™	шт	48	<u>3.85</u> -	<u>-</u> -	185	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	КМ8-591-8	Розетка штепсельна незаглибленого типу при відкритій проводці	100 шт	0,04	<u>9213.60</u> 7277,76	<u>113.72</u> 28,91	369	291	<u>5</u> 1	<u>57.6000</u> 0,2258	<u>2.3</u> 0,01
29	& 1508-1067-67	Розетка подвійна із заземленням РА16-274 Пралеска ТД «SOKOL»	шт	4	<u>87.35</u> -	<u>-</u> -	349	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	КМ8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	4	<u>206.97</u> 202,16	<u>3.43</u> 1,51	828	809	<u>14</u> 6	<u>1.6000</u> 0,0126	<u>6.4</u> 0,05
31	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,4	<u>3389.35</u> 1916,16	<u>616.02</u> 215,98	1356	766	<u>246</u> 86	<u>16.0000</u> 1,5400	<u>6.4</u> 0,62
32	& 1508-1067-7900	Кабель силовий ВВГнг 3х1,5	м	40,8	<u>27.17</u> -	<u>-</u> -	1109	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Устаткування та матеріали									
33	КМ10-385-4	Апаратура настільна, маса до 20 кг	шт	10	<u>1472.40</u> 1373,12	<u>-</u> -	14724	13731	<u>-</u> -	<u>11.2000</u> -	<u>112</u> -
34	& 1508-1067-74	Конектор RJ45 STP 6 кат. 8P8C 50 мкм EServer™	шт	10	<u>7.08</u> -	<u>-</u> -	71	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	& 1508-1067-75	LAN-розетка Cat.6A на 2 модуля EServer™	шт	13	<u>317.67</u> -	<u>-</u> -	4130	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	& 1508-1067-69	Комутаційний шнур RJ45 to RJ45 S/FTP Cat.6 CAT.6 STP CORD-2M-GRY EServer™ Кабельна продукція	шт	26	<u>50.58</u> -	<u>-</u> -	1315	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	КМ8-412-2	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм ²	100 м	14	<u>1320.67</u> 1149,70	<u>33.00</u> 11,57	18489	16096	<u>462</u> 162	<u>9.6000</u> 0,0825	<u>134.4</u> 1,16
38	& 1508-1067-79	Кабель парної скрутки КПВнг-НФ-ВП 4х2х0,57	м	1428	<u>15.14</u> -	<u>-</u> -	21620	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	КМ8-410-1	Труба поліетиленова по основі підлоги, діаметр до 25 мм	100 м	14	<u>5559.73</u> 2496,03	<u>358.10</u> 75,28	77836	34944	<u>5013</u> 1054	<u>22.4000</u> 0,5520	<u>313.6</u> 7,73
40	& 1508-1067-77	Гофротруба (100) Sokol Professional d20 мм ТД «SOKOL»	м	1414	<u>7.59</u> -	<u>-</u> -	10732	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	& 1508-1067-76	Кріплення для гофротруби Sokol d20 мм ТД «SOKOL»	шт	4200	<u>4,12</u> -	<u>-</u> -	17304	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					248759	99705	<u>12704</u> 2930		<u>823.68</u> 22,16
		Разом будівельні роботи, грн.					248759				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					136350				
		всього заробітна плата, грн.					102635				
		Загальновиробничі витрати, грн.					47565				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					75,37				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					14320				
		Всього будівельні роботи, грн.					296324				

		Всього по кошторису					296324				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					921,21				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					116955				

Склав

_____ Семен КУМИШ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

_____ Катерина МІЛЬКО
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»
21 - 3760

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-05-030/BC1

на відеоспостереження

Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №8

Основа:
креслення (специфікації) № BC1

Кошторисна вартість 290,945 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,31418 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 158,876 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Обладнання відеоспостереження									
1	KM10-350-23	Монтаж пристрою відеоконтролю	шт	35	<u>463.80</u> 451,81	<u>11.99</u> 3,41	16233	15813	<u>420</u> 119	<u>3.2000</u> 0,0278	<u>112</u> 0,97
2	KM10-385-4	Апаратура настільна, маса до 20 кг (Встановлення коммутатора)	шт	2	<u>1373.12</u> 1373,12	<u>-</u> -	2746	2746	<u>-</u> -	<u>11.2000</u> -	<u>22.4</u> -
3	KM10-185-2	Електрична перевірка та налаштування комутаторів усіх призначень	р.місце	2	<u>4969.89</u> 4969,89	<u>-</u> -	9940	9940	<u>-</u> -	<u>35.2000</u> -	<u>70.4</u> -
4	KM11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (Патч панель з організатором)	шт	2	<u>192.85</u> 189,42	<u>3.43</u> 1,51	386	379	<u>7</u> 3	<u>1.6000</u> 0,0126	<u>3.2</u> 0,03
5	& 1508-1067-85 варіант 1	Патч-панель 19" 24xRJ-45 FTP, кат. 5е WT-2084-CAT.5E "EServer™"	шт	2	<u>1394.48</u> -	<u>-</u> -	2789	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					32094	28878	<u>427</u> 122		<u>208</u> 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					32094 2789 29000 11863 16,23 3086 43957				

		Всього по розділу 1					43957				
6	КБ21-4-1	Розділ 2. Кабелі і дроти Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм ²	100м	20	<u>951.99</u> 814,80	<u>78.97</u> 51,77	19040	16296	<u>1579</u> 1035	<u>7.4100</u> 0,4130	<u>148.2</u> 8,26
7 & С156-3-1-48	Кабель U/UTP 4x2x0,51, кат. 5е, зовнішній КПП-ВП (100)		м	2040	<u>16.04</u> -	<u>-</u> -	32722	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8 & С1545-66-Г-3	Патч-корд кат. 5е F/UTP 26AWG білий, 1м. ОК-РС5102W		шт	35	<u>94.11</u> -	<u>-</u> -	3294	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					55056	16296	<u>1579</u> 1035		<u>148.2</u> 8,26
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					55056 37181 17331 8798 15,18 2883 63854				

		Всього по розділу 2					63854				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 3. Монтажні вироби і матеріали									
9	КБ21-2-7	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	20	<u>4670.05</u> 4452,19	<u>176.01</u> 61,71	93401	89044	<u>3520</u> 1234	<u>41.0000</u> 0,4400	<u>820</u> 8,8
10	& С113-953-А-6	Труба ПВХ гнучка гофр. д.20мм, (ДКС 91520)	м	2040	<u>11.81</u> -	<u>-</u> -	24092	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	& С113-2124-В-1	Тримач з клямкою для труб 20 мм 51020 ДКС	шт	4000	<u>2.38</u> -	<u>-</u> -	9520	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	& С1512-23 варіант 1	Коробка монтажна герметична IP67 100*100*75	шт	35	<u>107.29</u> -	<u>-</u> -	3755	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	& С1-1-9	Дюбель забивний 6x40мм	шт	4000	<u>0.61</u> -	<u>-</u> -	2440	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	КМ8-411-1	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	100 м	0,15	<u>7157.70</u> 5729,32	<u>1400.60</u> 190,68	1074	859	<u>210</u> 29	<u>47.8400</u> 1,4338	<u>7.18</u> 0,22
15	& С1545-318-4 варіант 1	Металорукав РЗ-Ц-Х-18	м	15	<u>89.03</u> -	<u>-</u> -	1335	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	& 1715-10060-20	Роз'єм RJ45	шт	100	<u>4.18</u> -	<u>-</u> -	418	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	& С1545-44-53	Кабельна стяжка, 205x3.6 (100 шт) GT-200IC Hyperline	уп.	5	<u>84.97</u> -	<u>-</u> -	425	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					136460	89903	<u>3730</u> 1263		<u>827.18</u> 9,02
		Разом будівельні роботи, грн.					136460				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					42827				
		всього заробітна плата, грн.					91166				
		Загальновиробничі витрати, грн.					46674				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					81,11				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					15410				
		Всього будівельні роботи, грн.					183134				

		Всього по розділу 3					183134				
		Разом прямі витрати по кошторису					223610	135077	<u>5736</u> 2420		<u>1183.38</u> 18,28
		Разом будівельні роботи, грн.					223610				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					82797 137497 67335 112,52 21379 290945 290945				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					1314,18 158876				

Склав _____ Семен КУМИШ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Катерина МІЛЬКО
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»
21 - 3760

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-05-032/ОС1

на охоронна сигналізація

Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №8

Основа:
креслення (специфікації) № ОС1

Кошторисна вартість 103,295 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,5065 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 59,296 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Обладнання									
1	КМ10-667-11	Пристрій розширення на 8 променів	шт	1	<u>2522.90</u> 2432,42	<u>1.40</u> 0,23	2523	2432	<u>1</u> -	<u>22.4000</u> 0,0021	<u>22.4</u> -
2	КМ10-172-4	Плата додаткова, що установлюється на готовому місці стояка	шт	1	<u>425.45</u> 347,49	<u>77.96</u> 22,15	425	347	<u>78</u> 22	<u>3.2000</u> 0,1807	<u>3.2</u> 0,18
3	КМ8-125-1	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год	шт	2	<u>82.62</u> 74,01	<u>6.86</u> 3,02	165	148	<u>14</u> 6	<u>0.6400</u> 0,0252	<u>1.28</u> 0,05
4	КМ10-668-4	Сповіщувач ОС автоматичний контактний, магнітоконтантний на відкривання вікон, дверей	шт	22	<u>192.60</u> 173,74	<u>-</u> -	4237	3822	<u>-</u> -	<u>1.6000</u> -	<u>35.2</u> -
5	КМ10-669-2	Прилад ультразвуковий в одноклононому виконанні	шт	11	<u>955.21</u> 925,12	<u>0.93</u> 0,15	10507	10176	<u>10</u> 2	<u>8.0000</u> 0,0014	<u>88</u> 0,02
6	КМ8-81-1	Апарат керування і сигналізації (Клавіатура)	шт	1	<u>216.67</u> 196,16	<u>17.14</u> 7,55	217	196	<u>17</u> 8	<u>1.6000</u> 0,0630	<u>1.6</u> 0,06
7	КМ10-386-7	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	1	<u>389.36</u> 370,05	<u>-</u> -	389	370	<u>-</u> -	<u>3.2000</u> -	<u>3.2</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КМ10-668-6	Конструкції для установлення сповіщувача	шт	22	<u>123.62</u> 60,81	<u>58.76</u> 1,04	2720	1338	<u>1293</u> 23	<u>0.5600</u> 0,0085	<u>12.32</u> 0,19
9	& С1504-45-2005	Рухомий кронштейн SRB3	шт	22	<u>60.18</u> -	<u>-</u> -	1324	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					22507	18829	<u>1413</u> 61		<u>167.2</u> 0,5
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					22507 2265 18890 8570 13,3 2527 31077				

		Всього по розділу 1					31077				
10	КБ21-4-1	Розділ 2. Кабельна продукція Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2	100м	6	<u>951.99</u> 814,80	<u>78.97</u> 51,77	5712	4889	<u>474</u> 311	<u>7.4100</u> 0,4130	<u>44.46</u> 2,48
11	КБ21-4-6	Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2	100м	0,3	<u>570.75</u> 372,76	<u>78.97</u> 51,77	171	112	<u>24</u> 16	<u>3.3900</u> 0,4130	<u>1.02</u> 0,12
12	& С1545-64-31-60	Кабель парної скрутки фіксованого монтажу, екранований КОВЕВнг(J-Y(St)YU-PF) 2x2x0,5	м	51	<u>11.96</u> -	<u>-</u> -	610	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	& С1545-64-2-Г6	Кабель парної скрутки фіксованого монтажу, екранований КОВЕВнг(J-Y(St)YU-PF) 1x2x0,8.	м	30,6	<u>9.50</u> -	<u>-</u> -	291	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	& С1545-64-27	Дріт зв'язку та сигналізації для фіксованого монтажу ПСВВнг(J-YY-U) 6x0,4	м	561	<u>8.12</u> -	<u>-</u> -	4555	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					11339	5001	<u>498</u> 327		<u>45.48</u> 2,6
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					11339				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					5840 5328 2703 4,66 886 14042				

		Всього по розділу 2					14042				
15	КБ21-2-7	Розділ 3. Матеріали <i>Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм</i>	100м	6	<u>4670.05</u> 4452,19	<u>176.01</u> 61,71	28020	26713	<u>1056</u> 370	<u>41.0000</u> 0,4400	<u>246</u> 2,64
16	& С113-953- А-7	Труба ПВХ гнучка гофр. д.16мм, посилена з протяжкою, сірий колір (DKC 91516)	м	606	<u>9.52</u> -	<u>-</u> -	5769	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	& С113- 2124-В-2	Тримач двокомпонентний, д. 16мм 51116 ДКС	шт	1200	<u>3.73</u> -	<u>-</u> -	4476	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	& С111- 1850-А-4	Саморіз 4x35мм з дюбелем С6 (DKC 06520)	шт	1200	<u>3.86</u> -	<u>-</u> -	4632	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	& С1512-6- 4-4С	Коробка монтажна КМС 2-12	шт	30	<u>32.65</u> -	<u>-</u> -	980	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	& С1545-44- 53	Кабельна стяжка, 205x3.6 (100 шт) GT- 200IC Hyperline	уп.	5	<u>84.97</u> -	<u>-</u> -	425	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					44302	26713	<u>1056</u> 370		<u>246</u> 2,64
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					44302 16533 27083 13872 24,12 4582 58174				

		Всього по розділу 3					58174				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					78148	50543	<u>2967</u> 758		<u>458.68</u> 5,74
		Разом будівельні роботи, грн.					78148				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					24638				
		всього заробітна плата, грн.					51301				
		Загальновиробничі витрати, грн.					25147				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					42,08				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7995				
		Всього будівельні роботи, грн.					103295				

		Всього по кошторису					103295				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					506,5				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					59296				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Семен КУМИШ

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Катерина МІЛЬКО

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»
21 - 3760

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-06-01/БЗ

на блисковказахист

Блок №№ 2, 3, 4, 6, 7 Блисковказахист

Основа:
креслення (специфікації) № БЗ

Кошторисна вартість 508,880 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,03646 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 126,941 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтажні роботи									
1	КБ33-30-20	Установлення стальних окреmostоячих блискавководів зі шпилем	т	0,348	<u>17996.32</u> 6109,99	<u>11886.33</u> 3883,81	6263	2126	<u>4137</u> 1352	<u>50.4000</u> 24,9809	<u>17.54</u> 8,69
2	& 2000-17714 варіант 1	Щогла активного блискавкоприймача 5,0 м М-02/52 FS Блискавкозахист 1502 523	шт	3	<u>9735.02</u> -	<u>-</u> -	29205	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	КМ11-30-1	Прилади, що встановлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні	шт	3	<u>130.22</u> 56,86	<u>-</u> -	391	171	<u>-</u> -	<u>0.4500</u> -	<u>1.35</u> -
4	КМ10-372-14	Монтаж пристрою цифрової реєстрації	пристрій	1	<u>1501.39</u> 1480,19	<u>-</u> -	1501	1480	<u>-</u> -	<u>12.8000</u> -	<u>12.8</u> -
5	& С1110-15-30	Злучник для дроту універсальний ST C-011 ST	шт	76	<u>45.40</u> -	<u>-</u> -	3450	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	& С1545-169-30 варіант 1	Злучник для полоси хрестовий ST C-021	шт	125	<u>81.96</u> -	<u>-</u> -	10245	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& C111-1848-5	Злучник контрольний ST C-032	шт	18	<u>75.41</u>	-	1357	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
8	& C1110-15-16	Клема фланцевая металева C-092	шт	89	<u>103.06</u>	-	9172	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
9	& 2000-1770	Антикорозійна стрічка 10 м G-115	шт	15	<u>255.56</u>	-	3833	-	-	-	-
		Блискавкозахист 1011 020			-	-			-	-	-
10	& 2000-17718	Тримач смуги металевий FLIP з дюбелем Н-036 Блискавкозахист 1303 062	шт	36	<u>35.87</u>	-	1291	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
11	& 2000-17694	Тримач для прута пластиковий для плоского даху Н-302	шт	1650	<u>25.21</u>	-	41597	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
12	КМ8-472-8	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм	100 м	20	<u>4435.47</u>	<u>365.83</u>	88709	65149	<u>7317</u>	<u>27.2000</u>	<u>544</u>
					3257,47	73,12			1462	0,5328	10,66
13	& 2000-17691	Дріт алюмінієвий для блискавкозахисту Д8мм (1 м.п = 0,135 кг) W-08/AL Блискавкозахист 1108 006	м	2000	<u>42.48</u>	-	84960	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
14	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,465	<u>25313.44</u>	-	11771	11771	-	<u>261.8000</u>	<u>121.74</u>
					25313,44	-			-	-	-
15	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,465	<u>15734.15</u>	-	7316	7316	-	<u>165.2400</u>	<u>76.84</u>
					15734,15	-			-	-	-
16	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 100 мм2	100 м	3,1	<u>3398.26</u>	<u>528.74</u>	10535	8316	<u>1639</u>	<u>22.4000</u>	<u>69.44</u>
					2682,62	134,04			416	0,9664	3
17	КМ8-472-6	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм2	100 м	0,4	<u>4344.84</u>	<u>486.83</u>	1738	1226	<u>195</u>	<u>25.6000</u>	<u>10.24</u>
					3065,86	115,55			46	0,8353	0,33
18	& 4526-1002	Полоса оцинкована 25х4 мм (1 м.п = 0,8 кг) W-25х4/ST FS Блискавкозахист 1125 041	кг	435,9	<u>99.91</u>	-	43551	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
19	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	3,6	<u>5405.34</u>	<u>3948.10</u>	19459	4829	<u>14213</u>	<u>11.2000</u>	<u>40.32</u>
					1341,31	810,41			2917	6,1915	22,29
20	& 2000-17716	Комплект стержневого уземлювача d16 мм, 3,0 м G-16/30 Блискавкозахист 1016 302	шт	36	<u>946.27</u>	-	34066	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
21	& C111-1691-A-28	Компенсатор дріт-дріт К-221	шт	26	<u>110.13</u>	-	2863	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
22	& 2000-17719	Тримач прута металевий FLIP Н-030	шт	850	<u>37.51</u>	-	31884	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
23	& 2000-17720	Тримач смуги металевий з дюбелем Н-039	шт	54	<u>34.14</u>	-	1844	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	& 2000-17721	Коробка для фасадного контрольного з'єднання К-682	шт	18	<u>354.48</u>	-	6381	-	-	-	-
25	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,22	<u>766.01</u>	<u>85.42</u>	169	143	<u>19</u>	<u>4.7800</u>	<u>1.05</u>
					648,17	8,78			2	0,0720	0,02
26	С1113-21 варіант 2	Грунтовка ГФ-112	т	0,002	<u>77690.75</u>	-	155	-	-	-	-
27	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,22	<u>595.38</u>	<u>64.05</u>	131	107	<u>14</u>	<u>3.6200</u>	<u>0.8</u>
					484,25	9,83			2	0,0804	0,02
28	С1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,002	<u>94574.90</u>	-	189	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					454026	102634	<u>27534</u>		<u>896.12</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					454026		6197		45,01
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					323858				
		всього заробітна плата, грн.					108831				
		Загальновиробничі витрати, грн.					54854				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					95,33				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					18110				
		Всього будівельні роботи, грн.					508880				

		Всього по розділу 1					508880				
		Разом прямі витрати по кошторису					454026	102634	<u>27534</u>		<u>896.12</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					454026		6197		45,01
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					323858				
		всього заробітна плата, грн.					108831				
		Загальновиробничі витрати, грн.					54854				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					95,33				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					18110				
		Всього будівельні роботи, грн.					508880				

		Всього по кошторису					508880				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1036,46				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					126941				

Склав

*[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*Семен КУМИШ

Перевірів

*[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*Катерина МІЛЬКО

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»
21 - 3760

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-07-01/АР 5
на оздоблення фасадів блоки №2,3,4,6,7
Зовнішнє оздоблення Блок № 2,3,4,6,7

Основа:
креслення (специфікації) № АР 5

Кошторисна вартість 62749,572 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 63,41786 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 8059,528 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Зовнішнє оздоблення АР5 арк.11									
1	КБ8-36-1	Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для мурування облицювання	100м2 вп	170,99	<u>9150.02</u> 4994,38	<u>-</u> -	1564562	853989	<u>-</u> -	<u>45.4200</u> -	<u>7766.37</u> -
2	КБ8-36-4 Н1=4	Додавати на кожні наступні 4 м висоти зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих до 32 мм	100м2 вп	17,099	<u>2995.31</u> 2995,31	<u>-</u> -	51217	51217	<u>-</u> -	<u>27.2400</u> -	<u>465.78</u> -
3	КБ14-34-1	Покриття плівкою стін	100м2	157,91	<u>2074.81</u> 2015,67	<u>8.40</u> 3,26	327633	318294	<u>1326</u> 515	<u>19.4300</u> 0,0266	<u>3068.19</u> 4,2
4	& С114-188-3-ИЦ	Вітробар'єрна плівка	м2	19738,75	<u>25.11</u> -	<u>-</u> -	495640	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	КБ15-80-2	Опорядження стін фасадів металосайдингом з утепленням з риштувань	100 м2	157,91	<u>28896.86</u> 28336,54	<u>397.85</u> 208,66	4563103	4474623	<u>62824</u> 32950	<u>231.1300</u> 1,6332	<u>36497.74</u> 257,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ15-80-6	Обрамовування прорізів у зовнішніх стінах оцинкованою сталлю шириною 250 мм з риштувань	100 м2	24,78	<u>16322.14</u> 16264,12	<u>-</u> -	404463	403025	<u>-</u> -	<u>132.6600</u> -	<u>3287.31</u> -
7	КБ15-80-4	Опорядження пілонів фасадів металосайдингом без утеплення з риштувань	100 м2	9,12	<u>16601.37</u> 16162,22	<u>337.32</u> 152,76	151404	147399	<u>3076</u> 1393	<u>126.0900</u> 1,1436	<u>1149.94</u> 10,43
8	& С111-1803-1 варіант 3	Фасадне покриття з касет, т=0,9 мм в комплекті з профільною системою та елементами кріплення.	м2	22633,58	<u>2037.18</u> -	<u>-</u> -	46108677	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	& С114-97-40 варіант 3	Утеплювач ТЕХНОВЕНТ СТРАНДАРТ 80 кг/м3, т=100мм	м2	16580,55	<u>244.42</u> -	<u>-</u> -	4052618	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звиси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	100м2	6,11	<u>14657.46</u> 14420,75	<u>236.71</u> 78,49	89557	88111	<u>1446</u> 480	<u>132.8000</u> 0,5247	<u>811.41</u> 3,21
11	& С111-1797-2-ИФ	Фартух із оцинкованої сталі НЦ-1, т=0,7 мм	м	611	<u>84.57</u> -	<u>-</u> -	51672	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	& С1545-42-4	Дюбель-цвях 6х60 мм ЦОКОЛЬ	шт	1833	<u>0.66</u> -	<u>-</u> -	1210	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	ХБ4-2-1	Грунтування поверхонь бітумною гідроізоляційною емульсією: основа з дуже високою абсорбуючою здатністю [газобетон, керамічна цегла, цементно-піщана стяжка]	100 м2	3,96	<u>2671.95</u> 956,59	<u>-</u> -	10581	3788	<u>-</u> -	<u>8.0800</u> -	<u>32</u> -
14	ХБ4-9-1	Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT ППС [без опорядження] при товщині мінераловатних плит від 50 мм до 120 мм	100 м2	3,96	<u>33537.69</u> 31520,75	<u>-</u> -	132809	124822	<u>-</u> -	<u>242.4300</u> -	<u>960.02</u> -
15	& С114-97-1М3 варіант 9	Плити теплоізоляційні з пінополістиролу екструдованого XPS Carbon Eco, 30 кг/м3, т=120 мм	м3	52,27	<u>4009.20</u> -	<u>-</u> -	209561	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	С188888-56 варіант 1	Тарельчастий дюбель Ceresit CT 335	100шт	32	<u>787.53</u> -	<u>-</u> -	25201	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	С1550-57 варіант 1	Суміш для теплоізоляції Ceresit CT 82	кг	4752	<u>9.04</u> -	<u>-</u> -	42958	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	С1550-25 варіант 1	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	455,4	<u>59.18</u> -	<u>-</u> -	26951	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	3,96	<u>37746.53</u> 30268,77	<u>53.47</u> 47,68	149476	119864	<u>212</u> 189	<u>255.6700</u> 0,3774	<u>1012.45</u> 1,49
20	С111-2000-7 варіант 1	Еластична клеюча суміш Ceresit CM 17	кг	2059,2	<u>27.71</u> -	-	57060	-	-	-	-
21	& С111-283-3-ИУ варіант 4	Плитки керамогранітні , 300х300 мм	м2	399,96	<u>641.57</u> -	-	256602	-	-	-	-
22	& С111-150-Ж	Пластмасові хрестикидля укладання плитки УКОСИ	шт	2859	<u>0.26</u> -	-	743	-	-	-	-
23	ХБ4-2-1	Грунтування поверхонь бітумною гідроізоляційною емульсією: основа з дуже високою абсорбуючою здатністю [газобетон, керамічна цегла, цементно-піщана стяжка]	100 м2	0,358	<u>2671.95</u> 956,59	-	957	342	-	<u>8.0800</u> -	<u>2.89</u> -
24	ХБ4-9-1	Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT ППС [без опорядження] при товщині мінераловатних плит від 50 мм до 120 мм	100 м2	0,358	<u>33537.69</u> 31520,75	-	12006	11284	-	<u>242.4300</u> -	<u>86.79</u> -
25	& С114-97-1М3 варіант 8	Плити теплоізоляційні з пінополістиролу екструдованого XPS Carbon Eco, 30 кг/м3, т=50 мм	м3	1,97	<u>4009.20</u> -	-	7898	-	-	-	-
26	С188888-56 варіант 1	Тарельчастий дюбель Ceresit CT 335	100шт	2,89	<u>787.53</u> -	-	2276	-	-	-	-
27	С1550-57 варіант 1	Суміш для теплоізоляції Ceresit CT 82	кг	429,6	<u>9.04</u> -	-	3884	-	-	-	-
28	С1550-25 варіант 1	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	41,17	<u>59.18</u> -	-	2436	-	-	-	-
29	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,358	<u>37746.53</u> 30268,77	<u>53.47</u> 47,68	13513	10836	<u>19</u> 17	<u>255.6700</u> 0,3774	<u>91.53</u> 0,14
30	С111-2000-7 варіант 1	Еластична клеюча суміш Ceresit CM 17	кг	186,16	<u>27.71</u> -	-	5158	-	-	-	-
31	& С111-283-3-ИУ варіант 4	Плитки керамогранітні , 300х300 мм	м2	36,16	<u>641.57</u> -	-	23199	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	& C111-150-Ж	Пластмасові хрестикидля укладання плитки СТІНИ ПРИЯМКІВ	шт	258	<u>0,26</u> -	<u>-</u> -	67	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	КБ15-185-2	Обклеювання тканиною стін / сітка	100м2	1,53	<u>2812,48</u> 2812,48	<u>-</u> -	4303	4303	<u>-</u> -	<u>25.9000</u> -	<u>39.63</u> -
34	C1550-25 варіант 1	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	175,95	<u>59.18</u> -	<u>-</u> -	10413	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	ХБ4-10-7	Улаштування декоративної штукатурки «короїд» по зовнішніх стінових конструкціях, утеплених із застосуванням систем CERESIT MB чи CERESIT ППС, штукатурка декоративна «короїд» Ceresit CT 75, зерно 2, 0 мм	100 м2	1,53	<u>52648.05</u> 10572,49	<u>-</u> -	80552	16176	<u>-</u> -	<u>76.9300</u> -	<u>117.7</u> -
36	КБ15-158-3	Полівінілацетатне фарбування фасадів з риштувань по підготовленій поверхні	100м2	1,08	<u>1133.17</u> 1131,60	<u>1.57</u> 1,40	1224	1222	<u>2</u> 2	<u>9.2300</u> 0,0111	<u>9.97</u> 0,01
37	& C111-1626-5 варіант 1	Фасадна фарба "Caparol".	л	43,2	<u>232.36</u> -	<u>-</u> -	10038	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,68	<u>35199.31</u> 30268,77	<u>53.47</u> 47,68	23936	20583	<u>36</u> 32	<u>255.6700</u> 0,3774	<u>173.86</u> 0,26
39	C111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	353,6	<u>20.43</u> -	<u>-</u> -	7224	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	& C111-283-2Ц	Плитка керамогранітна морозостійка	м2	68,68	<u>641.57</u> -	<u>-</u> -	44063	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	& C111-150-Ж	Пластмасові хрестикидля укладання плитки З/бетонні конструкції	шт	491	<u>0,26</u> -	<u>-</u> -	128	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	КБ15-158-3	Полівінілацетатне фарбування фасадів з риштувань по підготовленій поверхні	100м2	3,98	<u>1133.17</u> 1131,60	<u>1.57</u> 1,40	4510	4504	<u>6</u> 6	<u>9.2300</u> 0,0111	<u>36.74</u> 0,04
43	C111-2014-6 варіант 3	Грунтовка "SuperBase" 1:4 ТМ "Farbex"	л	79,6	<u>82.64</u> -	<u>-</u> -	6578	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	& C111-1654-2	Фарба гумова, "Farbex"	кг	79,6	<u>195.98</u> -	<u>-</u> -	15600	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		АР5 арк.15									
		Демонтаж конструкцій ганків та цоколя по фасаду									
45	КБ46-34-4	Розбирання підпірної стіни з кераміч. цегли ганка №1.2 в вісях 25/Р (блок3)	м3	0,13	<u>1778.65</u> 1320,89	<u>457.76</u> 165,88	231	172	<u>59</u> 22	<u>11.7100</u> 1,3915	<u>1.52</u> 0,18
46	КБ46-34-4	Розбирання цегляних стін ганка в осях 26-28/Е	м3	3,9	<u>1778.65</u> 1320,89	<u>457.76</u> 165,88	6937	5151	<u>1786</u> 647	<u>11.7100</u> 1,3915	<u>45.67</u> 5,43
47	КБ46-34-2	Розбирання бетонного майданчика ганка в осях 26-28/Е	м3	3,4	<u>4904.79</u> 2456,78	<u>2448.01</u> 887,08	16676	8353	<u>8323</u> 3016	<u>21.7800</u> 7,4415	<u>74.05</u> 25,3
48	КБ46-34-2	Розбирання бетонних сходів ганка в осях 26-28/Е	м3	1,1	<u>4904.79</u> 2456,78	<u>2448.01</u> 887,08	5395	2702	<u>2693</u> 976	<u>21.7800</u> 7,4415	<u>23.96</u> 8,19
49	КР13-15-5	Розбирання з керамічної плитки "кабанчик" стін цоколя	100м2	5,39	<u>8832.85</u> 7564,48	<u>1268.37</u> 468,49	47609	40773	<u>6836</u> 2525	<u>74.3000</u> 3,8357	<u>400.48</u> 20,67
50	КБ8-11-3 к дем.=0,7	(Демонтаж) Установлення металевих ґрат прямих	1 т	0,84	<u>4259.75</u> 3739,55	<u>520.20</u> 274,76	3578	3141	<u>437</u> 231	<u>33.1520</u> 1,9992	<u>27.85</u> 1,68
51	КБ7-60-4 к дем.=0,7	(Демонтаж) Установлення металевої огорожі без поручня	100м	0,46	<u>5717.14</u> 5045,01	<u>672.13</u> 192,83	2630	2321	<u>309</u> 89	<u>42.1260</u> 1,5725	<u>19.38</u> 0,72
52	С1545-104 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	1,3	<u>4303.96</u> -	<u>-</u> -	5595	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	39,215	<u>161.17</u> 161,17	<u>-</u> -	6320	6320	<u>-</u> -	<u>1.6300</u> -	<u>63.92</u> -
54	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	39,215	<u>309.35</u> -	<u>309.35</u> 55,73	12131	-	<u>12131</u> 2185	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 16,12
		Разом прямі витрати по розділу 1					59155168	6723315	<u>101521</u> 45275		<u>56267.15</u> 355,97
		Разом будівельні роботи, грн.					59155168				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					52330332				
		всього заробітна плата, грн.					6768590				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3594404				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6794,74				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1290938				
		Всього будівельні роботи, грн.					62749572				
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					5595				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					62749572				
		Разом прямі витрати по кошторису					59155168	6723315	<u>101521</u> 45275		<u>56267,15</u> 355,97
		Разом будівельні роботи, грн.					59155168				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					52330332				
		всього заробітна плата, грн.					6768590				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3594404				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					6794,74				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1290938				
		Всього будівельні роботи, грн.					62749572				

		Вартість зворотних матеріалів, грн.					5595				

		Всього по кошторису					62749572				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					63417,86				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					8059528				

Склав

_____ Семен КУМИШ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

_____ Катерина МІЛЬКО
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»
21 - 3760

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-07-02/АР 5
на оздоблення фасадів Блок №2 (піддашок Пд5, Пд1, ганок 1.1, вхід №1)
Зовнішнє оздоблення Блок № 2,3,4,6,7

Основа:
креслення (специфікації) № АР 5

Кошторисна вартість 185,963 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,32747 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 41,832 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Різні роботи									
1	КБ15-80-4	Піддашки Блок №2 Пд-5 АР 5 арк 13									
		Обшивка піддашка фасадною касетою	100 м2	0,1	<u>16601.37</u>	<u>337.32</u>	1660	1616	<u>34</u>	<u>126.0900</u>	<u>12.61</u>
					16162,22	152,76			15	1,1436	0,11
2	& С111-1803-1	Фасадне покриття з касет, т=0,9 мм в комплекті з профільною системою та елементами кріплення.	м2	11,8	<u>2037.18</u>	<u>-</u>	24039	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 3				-	-			-	-	-
3	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парпети, звиси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	100м2	0,012	<u>14657.46</u>	<u>236.71</u>	176	173	<u>3</u>	<u>132.8000</u>	<u>1.59</u>
					14420,75	78,49			1	0,5247	0,01
4	& С111-1797-Й	Покрівельна сталь з кольоровим покриттям	м2	1,2	<u>519.95</u>	<u>-</u>	624	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
5	& С1545-42-4	Дюбель-цвях 6х60 мм	шт	10	<u>0.66</u>	<u>-</u>	7	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ15-25-2	АР 5 арк.18 Оздоблення ганку №1.1 Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,19	<u>35199.31</u> 30268,77	<u>53.47</u> 47,68	6688	5751	<u>10</u> 9	<u>255.6700</u> 0,3774	<u>48.58</u> 0,07
7	С111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	98,8	<u>20.43</u> -	<u>-</u> -	2018	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8 &	С111-283-2Ц	Плитка керамогранітна морозостійка	м2	19,38	<u>641.57</u> -	<u>-</u> -	12434	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9 &	С111-150-Ж	Пластмасові хрестикидля укладання плитки	шт	137	<u>0.26</u> -	<u>-</u> -	36	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,0627	<u>20972.71</u> 19528,43	<u>56.61</u> 50,49	1315	1224	<u>4</u> 3	<u>164.9500</u> 0,3996	<u>10.34</u> 0,03
11 &	С111-283-3-ИУ варіант 4	Плитки керамогранітні , 300x300 мм	м2	6,4	<u>641.57</u> -	<u>-</u> -	4106	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	С111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	32,6	<u>20.43</u> -	<u>-</u> -	666	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	С111-2001-2 варіант 1	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	2,85	<u>110.77</u> -	<u>-</u> -	316	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14 &	С111-150-Ж	Пластмасові хрестикидля укладання плитки	шт	45	<u>0.26</u> -	<u>-</u> -	12	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	КБ7-60-4	АР 5 арк.15, 18 Установлення металевої огорожі без поручня	100м	0,021	<u>9292.86</u> 7207,16	<u>960.18</u> 275,47	195	151	<u>20</u> 6	<u>60.1800</u> 2,2464	<u>1.26</u> 0,05
16	С121-782 варіант 1	Металеві конструкції	т	0,0056	<u>75478.38</u> -	<u>-</u> -	423	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,00224	<u>2392.30</u> 484,25	<u>64.05</u> 9,83	5	1	<u>-</u> -	<u>3.6200</u> 0,0804	<u>0.01</u> -
18 &	С111-1755-2Й-ЛЛ	Гумовий килимок 900x600	шт	1	<u>3531.07</u> -	<u>-</u> -	3531	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	ХБ4-2-1	АР 5 арк.14.1 Вхід у підвал №1 Грунтування поверхонь бітумною гідроізоляційною емульсією: основа з дуже високою абсорбуючою здатністю [газобетон, керамічна цегла, цементно-піщана стяжка]	100 м2	0,142	<u>2671.95</u> 956,59	<u>-</u> -	379	136	<u>-</u> -	<u>8.0800</u> -	<u>1.15</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	ХБ4-9-1	Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT ППС [без опорядження] при товщині мінераловатних плит від 50 мм до 120 мм	100 м2	0,142	<u>33537.69</u> 31520,75	<u>-</u> -	4762	4476	<u>-</u> -	<u>242.4300</u> -	<u>34.43</u> -
21	& С114-97-1М3 варіант 9	Плити теплоізоляційні з пінополістиролу екструдованого XPS Carbon Eco, 30 кг/м3, т=120 мм	м3	1,87	<u>4009.20</u> -	<u>-</u> -	7497	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	С188888-56 варіант 1	Тарельчастий дюбель Ceresit CT 335	100шт	1,15	<u>787.53</u> -	<u>-</u> -	906	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	С1550-57 варіант 1	Суміш для теплоізоляції Ceresit CT 82	кг	170,4	<u>9.04</u> -	<u>-</u> -	1540	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	С1550-25 варіант 1	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	16,33	<u>59.18</u> -	<u>-</u> -	966	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,142	<u>37746.53</u> 30268,77	<u>53.47</u> 47,68	5360	4298	<u>8</u> 7	<u>255.6700</u> 0,3774	<u>36.31</u> 0,05
26	С111-2000-7 варіант 1	Еластична клеюча суміш Ceresit CM 17	кг	73,84	<u>27.71</u> -	<u>-</u> -	2046	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	& С111-283-3-ІУ варіант 4	Плитки керамогранітні, 300х300 мм	м2	14,34	<u>641.57</u> -	<u>-</u> -	9200	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	& С111-150-Ж	Пластмасові хрестики для укладання плитки УКОСИ	шт	103	<u>0.26</u> -	<u>-</u> -	27	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	ХБ4-2-1	Грунтування поверхонь бітумною гідроізоляційною емульсією: основа з дуже високою абсорбуючою здатністю [газобетон, керамічна цегла, цементно-піщана стяжка]	100 м2	0,011	<u>2671.95</u> 956,59	<u>-</u> -	29	11	<u>-</u> -	<u>8.0800</u> -	<u>0.09</u> -
30	ХБ4-9-1	Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT ППС [без опорядження] при товщині мінераловатних плит від 50 мм до 120 мм	100 м2	0,011	<u>33537.69</u> 31520,75	<u>-</u> -	369	347	<u>-</u> -	<u>242.4300</u> -	<u>2.67</u> -
31	& С114-97-1М3 варіант 8	Плити теплоізоляційні з пінополістиролу екструдованого XPS Carbon Eco, 30 кг/м3, т=50 мм	м3	0,06	<u>4009.20</u> -	<u>-</u> -	241	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	C188888-56 варіант 1	Тарельчастий дюбель Ceresit CT 335	100шт	0,09	<u>787.53</u>	-	71	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
33	C1550-57 варіант 1	Суміш для теплоізоляції Ceresit CT 82	кг	13,2	<u>9.04</u>	-	119	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
34	C1550-25 варіант 1	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	1,27	<u>59.18</u>	-	75	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
35	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,011	<u>37746.53</u> 30268,77	<u>53.47</u> 47,68	415	333	<u>1</u> 1	<u>255.6700</u> 0,3774	<u>2.81</u> -
36	C111-2000-7 варіант 1	Еластична клеюча суміш Ceresit CM 17	кг	5,72	<u>27.71</u>	-	159	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
37	& C111-283-3-ИУ варіант 4	Плитки керамогранітні , 300х300 мм	м2	1,11	<u>641.57</u>	-	712	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
38	& C111-150-Ж	Пластмасові хрестикидля укладання плитки	шт	8	<u>0.26</u>	-	2	-	-	-	-
		СТІНИ ПРИЯМКІВ			-	-			-	-	-
39	КБ15-185-2	Обклеювання тканиною стін / сітка	100м2	0,13	<u>2812.48</u> 2812,48	-	366	366	-	<u>25.9000</u>	<u>3.37</u>
					-	-			-	-	-
40	C1550-25 варіант 1	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	14,95	<u>59.18</u>	-	885	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
41	ХБ4-10-7	Улаштування декоративної штукатурки «короїд» по зовнішніх стінових конструкціях, утеплених із застосуванням систем CERESIT MB чи CERESIT ППС, штукатурка декоративна «короїд» Ceresit CT 75, зерно 2, 0 мм	100 м2	0,13	<u>52648.05</u> 10572,49	-	6844	1374	-	<u>76.9300</u>	<u>10</u>
					-	-			-	-	-
42	КБ15-158-3	Полівінілацетатне фарбування фасадів з риштувань по підготовленій поверхні	100м2	0,102	<u>1133.17</u> 1131,60	<u>1.57</u> 1,40	116	115	<u>1</u> -	<u>9.2300</u> 0,0111	<u>0.94</u> -
43	& C111-1626-5 варіант 1	Фасадна фарба "Saraol".	л	4,08	<u>232.36</u>	-	948	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
44	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,088	<u>35199.31</u> 30268,77	<u>53.47</u> 47,68	3098	2664	<u>5</u> 4	<u>255.6700</u> 0,3774	<u>22.5</u> 0,03
45	C111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	45,76	<u>20.43</u>	-	935	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	& C111-283-2Ц	Плитка керамогранітна морозостійка	м2	8,98	<u>641.57</u>	-	5761	-	-	-	-
47	& C111-150-Ж	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	64	<u>0.26</u>	-	17	-	-	-	-
48	КБ15-26-1	Сходи Улаштування покриттів сходиць і підсходиць з керамічних плиток розміром на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	10,2	<u>644.00</u> 628,65	<u>1.57</u> 1,40	6569	6412	<u>16</u> 14	<u>5.3100</u> 0,0111	<u>54.16</u> 0,11
49	& C111-283-3-ИУ варіант 4	Плитки керамогранітні , 300х300 мм	м2	10,4	<u>641.57</u>	-	6672	-	-	-	-
50	C111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	53,04	<u>20.43</u>	-	1084	-	-	-	-
51	C111-2001-2 варіант 1	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	4,65	<u>110.77</u>	-	515	-	-	-	-
52	& C111-150-Ж	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	74	<u>0.26</u>	-	19	-	-	-	-
53	КБ9-24-1	АР 5 арк. 12 Піддашки Блок №2 Пд-1 Монтаж зв'язок і розпірок з одиночних і парних кутів, гнutoзварних профілів для прогонів до 24 м при висоті будівлі до 25 м	т	0,24972	<u>14846.60</u> 10073,27	<u>4456.09</u> 1790,88	3707	2515	<u>1113</u> 447	<u>90.4000</u> 11,7976	<u>22.57</u> 2,95
54	C121-782 варіант 1	Металеві конструкції	т	0,24972	<u>75478.38</u>	-	18848	-	-	-	-
55	КБ13-26-6	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,1628	<u>2392.30</u> 484,25	<u>64.05</u> 9,83	389	79	<u>10</u> 2	<u>3.6200</u> 0,0804	<u>0.59</u> 0,01
56	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,6	<u>979.09</u> 963,19	-	587	578	-	<u>8.8700</u>	<u>5.32</u>
57	КР20-27-2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	0,6	<u>737.84</u> 726,47	-	443	436	-	<u>6.6900</u>	<u>4.01</u>
58	& C111-1847-1	Анкер М10, L=500 мм	шт	60	<u>45.16</u>	-	2710	-	-	-	-
59	КБ9-42-1	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2	0,228	<u>10543.35</u> 5651,73	<u>3727.54</u> 1386,44	2404	1289	<u>850</u> 316	<u>50.7200</u> 9,3275	<u>11.56</u> 2,13
60	& C111-1827-3	Профлист С15-1000-0.5 1250Х4500	м2	23,94	<u>467.53</u>	-	11193	-	-	-	-
61	& C1545-42-4	Дюбель-цвях 6х60 мм	шт	184	<u>0.66</u>	-	121	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					167357	34345	<u>2075</u> 825		<u>286.87</u> 5,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					167357 130937 35170 18606 35,05 6662 185963				
		----- Всього по розділу 1					185963				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					167357 167357 130937 35170 18606 35,05 6662 185963	34345	<u>2075</u> 825		<u>286.87</u> 5,55
		----- Всього по кошторису					185963				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					327,47 41832				

Склав

_____ Семен КУМИШ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ Катерина МІЛЬКО
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»
21 - 3760

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-07-03/АР 5
на оздоблення фасадів Блок №3 (піддашок Пд5,Пд1, ганок 1.2, вхід №2,3)
Зовнішнє оздоблення Блок № 2,3,4,6,7

Основа:
креслення (специфікації) № АР 5

Кошторисна вартість 268,223 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,50677 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 65,253 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Різні роботи									
1	КБ15-80-4	Піддашки Блок №3 Пд-5 АР 5 арк 13 Обшивка піддашка фасадною касетою	100 м2	0,1	<u>16601.37</u> 16162,22	<u>337.32</u> 152,76	1660	1616	<u>34</u> 15	<u>126.0900</u> 1,1436	<u>12.61</u> 0,11
2	& С111-1803-1 варіант 3	Фасадне покриття з касет, т=0,9 мм в комплекті з профільною системою та елементами кріплення.	м2	11,8	<u>2037.18</u> -	<u>-</u> -	24039	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звиси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	100м2	0,012	<u>14657.46</u> 14420,75	<u>236.71</u> 78,49	176	173	<u>3</u> 1	<u>132.8000</u> 0,5247	<u>1.59</u> 0,01
4	& С111-1797-Й	Покрівельна сталь з кольоровим покриттям	м2	1,2	<u>519.95</u> -	<u>-</u> -	624	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	& С1545-42-4	Дюбель-цвях 6х60 мм	шт	10	<u>0.66</u> -	<u>-</u> -	7	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ15-25-2	АР 5 арк.18 Оздоблення ганку №1.2 Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,19	<u>35199.31</u> 30268,77	<u>53.47</u> 47,68	6688	5751	<u>10</u> 9	<u>255.6700</u> 0,3774	<u>48.58</u> 0,07
7	С111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	98,8	<u>20.43</u> -	<u>-</u> -	2018	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8 &	С111-283- 2Ц	Плитка керамогранітна морозостійка	м2	19,38	<u>641.57</u> -	<u>-</u> -	12434	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9 &	С111-150- Ж	Пластмасові хрестикидля укладання плитки	шт	137,18	<u>0.26</u> -	<u>-</u> -	36	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,0627	<u>20972.71</u> 19528,43	<u>56.61</u> 50,49	1315	1224	<u>4</u> 3	<u>164.9500</u> 0,3996	<u>10.34</u> 0,03
11 &	С111-283- 3-ИУ варіант 4	Плитки керамогранітні , 300x300 мм	м2	6,4	<u>641.57</u> -	<u>-</u> -	4106	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	С111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	32,6	<u>20.43</u> -	<u>-</u> -	666	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	С111-2001-2 варіант 1	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	2,85	<u>110.77</u> -	<u>-</u> -	316	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14 &	С111-150- Ж	Пластмасові хрестикидля укладання плитки	шт	45	<u>0.26</u> -	<u>-</u> -	12	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	КБ7-60-4	АР 5 арк.15, 18 Установлення металевої огорожі без поручня	100м	0,021	<u>9292.86</u> 7207,16	<u>960.18</u> 275,47	195	151	<u>20</u> 6	<u>60.1800</u> 2,2464	<u>1.26</u> 0,05
16	С121-782 варіант 1	Металеві конструкції	т	0,0056	<u>75478.38</u> -	<u>-</u> -	423	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,00224	<u>2392.30</u> 484,25	<u>64.05</u> 9,83	5	1	<u>-</u> -	<u>3.6200</u> 0,0804	<u>0.01</u> -
18 &	С111- 1755-2Й-ЛЛ	Гумовий килимок 900x600	шт	1	<u>3531.07</u> -	<u>-</u> -	3531	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	ХБ4-2-1	АР 5 арк.14.2 Вхід у підвал №2 Грунтування поверхонь бітумною гідроізоляційною емульсією: основа з дуже високою абсорбуючою здатністю [газобетон, керамічна цегла, цементно-піщана стяжка]	100 м2	0,112	<u>2671.95</u> 956,59	<u>-</u> -	299	107	<u>-</u> -	<u>8.0800</u> -	<u>0.9</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	ХБ4-9-1	Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT ППС [без опорядження] при товщині мінераловатних плит від 50 мм до 120 мм	100 м2	0,112	<u>33537.69</u> 31520,75	<u>-</u> -	3756	3530	<u>-</u> -	<u>242.4300</u> -	<u>27.15</u> -
21	& С114-97-1М3 варіант 9	Плити теплоізоляційні з пінополістиролу екструдованого XPS Carbon Eco, 30 кг/м3, т=120 мм	м3	1,48	<u>4009.20</u> -	<u>-</u> -	5934	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	С188888-56 варіант 1	Тарельчастий дюбель Ceresit CT 335	100шт	0,9	<u>787.53</u> -	<u>-</u> -	709	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	С1550-57 варіант 1	Суміш для теплоізоляції Ceresit CT 82	кг	134,4	<u>9.04</u> -	<u>-</u> -	1215	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	С1550-25 варіант 1	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	12,88	<u>59.18</u> -	<u>-</u> -	762	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,112	<u>37746.53</u> 30268,77	<u>53.47</u> 47,68	4228	3390	<u>6</u> 5	<u>255.6700</u> 0,3774	<u>28.64</u> 0,04
26	С111-2000-7 варіант 1	Еластична клеюча суміш Ceresit CM 17	кг	58,24	<u>27.71</u> -	<u>-</u> -	1614	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	& С111-283-3-ІУ варіант 4	Плитки керамогранітні, 300х300 мм	м2	11,31	<u>641.57</u> -	<u>-</u> -	7256	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	& С111-150-Ж	Пластмасові хрестики для укладання плитки УКОСИ	шт	81	<u>0.26</u> -	<u>-</u> -	21	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	ХБ4-2-1	Грунтування поверхонь бітумною гідроізоляційною емульсією: основа з дуже високою абсорбуючою здатністю [газобетон, керамічна цегла, цементно-піщана стяжка]	100 м2	0,011	<u>2671.95</u> 956,59	<u>-</u> -	29	11	<u>-</u> -	<u>8.0800</u> -	<u>0.09</u> -
30	ХБ4-9-1	Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT ППС [без опорядження] при товщині мінераловатних плит від 50 мм до 120 мм	100 м2	0,011	<u>33537.69</u> 31520,75	<u>-</u> -	369	347	<u>-</u> -	<u>242.4300</u> -	<u>2.67</u> -
31	& С114-97-1М3 варіант 8	Плити теплоізоляційні з пінополістиролу екструдованого XPS Carbon Eco, 30 кг/м3, т=50 мм	м3	0,06	<u>4009.20</u> -	<u>-</u> -	241	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	C188888-56 варіант 1	Тарельчастий дюбель Ceresit CT 335	100шт	0,09	<u>787.53</u>	-	71	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
33	C1550-57 варіант 1	Суміш для теплоізоляції Ceresit CT 82	кг	13,2	<u>9.04</u>	-	119	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
34	C1550-25 варіант 1	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	1,27	<u>59.18</u>	-	75	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
35	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,011	<u>37746.53</u> 30268,77	<u>53.47</u> 47,68	415	333	<u>1</u> 1	<u>255.6700</u> 0,3774	<u>2.81</u> -
36	C111-2000-7 варіант 1	Еластична клеюча суміш Ceresit CM 17	кг	5,72	<u>27.71</u>	-	159	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
37	& C111-283-3-ИУ варіант 4	Плитки керамогранітні , 300х300 мм	м2	1,11	<u>641.57</u>	-	712	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
38	& C111-150-Ж	Пластмасові хрестикидля укладання плитки	шт	8	<u>0.26</u>	-	2	-	-	-	-
		СТІНИ ПРИЯМКІВ			-	-			-	-	-
39	КБ15-185-2	Обклеювання тканиною стін / сітка	100м2	0,219	<u>2812.48</u> 2812,48	-	616	616	-	<u>25.9000</u>	<u>5.67</u>
					-	-			-	-	-
40	C1550-25 варіант 1	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	25,19	<u>59.18</u>	-	1491	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
41	ХБ4-10-7	Улаштування декоративної штукатурки «короїд» по зовнішніх стінових конструкціях, утеплених із застосуванням систем CERESIT MB чи CERESIT ППС, штукатурка декоративна «короїд» Ceresit CT 75, зерно 2, 0 мм	100 м2	0,219	<u>52648.05</u> 10572,49	-	11530	2315	-	<u>76.9300</u>	<u>16.85</u>
					-	-			-	-	-
42	КБ15-158-3	Полівінілацетатне фарбування фасадів з риштувань по підготовленій поверхні	100м2	0,164	<u>1133.17</u> 1131,60	<u>1.57</u> 1,40	186	186	-	<u>9.2300</u> 0,0111	<u>1.51</u> -
					-	-			-	-	-
43	& C111-1626-5 варіант 1	Фасадна фарба "Saraol".	л	6,56	<u>232.36</u>	-	1524	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
44	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,055	<u>35199.31</u> 30268,77	<u>53.47</u> 47,68	1936	1665	<u>3</u> 3	<u>255.6700</u> 0,3774	<u>14.06</u> 0,02
45	C111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	28,6	<u>20.43</u>	-	584	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	& C111-283-2Ц	Плитка керамогранітна морозостійка	м2	5,61	<u>641.57</u>	-	3599	-	-	-	-
47	& C111-150-Ж	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	40	<u>0.26</u>	-	10	-	-	-	-
48	КБ15-26-1	Сходи Улаштування покриттів сходиць і підсходиць з керамічних плиток розміром на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	9,4	<u>644.00</u> 628,65	<u>1.57</u> 1,40	6054	5909	<u>15</u> 13	<u>5.3100</u> 0,0111	<u>49.91</u> 0,1
49	& C111-283-3-ИУ варіант 4	Плитки керамогранітні, 300х300 мм	м2	9,59	<u>641.57</u>	-	6153	-	-	-	-
50	C111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	48,88	<u>20.43</u>	-	999	-	-	-	-
51	C111-2001-2 варіант 1	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	4,29	<u>110.77</u>	-	475	-	-	-	-
52	& C111-150-Ж	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	68	<u>0.26</u>	-	18	-	-	-	-
53	ХБ4-2-1	АР 5 арк.14.3 Вхід у підвал №3 Грунтування поверхонь бітумною гідроізоляційною емульсією: основа з дуже високою абсорбуючою здатністю [газобетон, керамічна цегла, цементно-піщана стяжка]	100 м2	0,153	<u>2671.95</u> 956,59	-	409	146	-	<u>8.0800</u>	<u>1.24</u>
54	ХБ4-9-1	Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT ППС [без опорядження] при товщині мінераловатних плит від 50 мм до 120 мм	100 м2	0,153	<u>33537.69</u> 31520,75	-	5131	4823	-	<u>242.4300</u>	<u>37.09</u>
55	& C114-97-1М3 варіант 9	Плити теплоізоляційні з пінополістиролу екструдованого XPS Carbon Eco, 30 кг/м3, т=120 мм	м3	2,02	<u>4009.20</u>	-	8099	-	-	-	-
56	C188888-56 варіант 1	Тарельчастий дюбель Ceresit CT 335	100шт	1,24	<u>787.53</u>	-	977	-	-	-	-
57	C1550-57 варіант 1	Суміш для теплоізоляції Ceresit CT 82	кг	183,6	<u>9.04</u>	-	1660	-	-	-	-
58	C1550-25 варіант 1	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	17,6	<u>59.18</u>	-	1042	-	-	-	-
59	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,153	<u>37746.53</u> 30268,77	<u>53.47</u> 47,68	5775	4631	<u>8</u> 7	<u>255.6700</u> 0,3774	<u>39.12</u> 0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	C111-2000-7 варіант 1	Еластична клеюча суміш Ceresit CM 17	кг	79,56	<u>27,71</u> -	- -	2205	-	- -	- -	- -
61	& C111-283- 3-ИУ варіант 4	Плитки керамогранітні , 300x300 мм	м2	15,45	<u>641,57</u> -	- -	9912	-	- -	- -	- -
62	& C111-150- Ж	Пластмасові хрестики для укладання плитки УКОСИ	шт	110	<u>0,26</u> -	- -	29	-	- -	- -	- -
63	ХБ4-2-1	Грунтування поверхонь бітумною гідроізоляційною емульсією: основа з дуже високою абсорбуючою здатністю [газобетон, керамічна цегла, цементно-піщана стяжка]	100 м2	0,011	<u>2671,95</u> 956,59	- -	29	11	- -	<u>8,0800</u> -	<u>0,09</u> -
64	ХБ4-9-1	Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT ППС [без опорядження] при товщині мінераловатних плит від 50 мм до 120 мм	100 м2	0,011	<u>33537,69</u> 31520,75	- -	369	347	- -	<u>242,4300</u> -	<u>2,67</u> -
65	& C114-97- 1М3 варіант 8	Плити теплоізоляційні з пінополістиролу екструдованого XPS Carbon Eco, 30 кг/м3, т=50 мм	м3	0,06	<u>4009,20</u> -	- -	241	-	- -	- -	- -
66	C188888-56 варіант 1	Тарельчастий дюбель Ceresit CT 335	100шт	0,09	<u>787,53</u> -	- -	71	-	- -	- -	- -
67	C1550-57 варіант 1	Суміш для теплоізоляції Ceresit CT 82	кг	13,2	<u>9,04</u> -	- -	119	-	- -	- -	- -
68	C1550-25 варіант 1	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	1,27	<u>59,18</u> -	- -	75	-	- -	- -	- -
69	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,011	<u>37746,53</u> 30268,77	<u>53,47</u> 47,68	415	333	<u>1</u> 1	<u>255,6700</u> 0,3774	<u>2,81</u> -
70	C111-2000-7 варіант 1	Еластична клеюча суміш Ceresit CM 17	кг	5,72	<u>27,71</u> -	- -	159	-	- -	- -	- -
71	& C111-283- 3-ИУ варіант 4	Плитки керамогранітні , 300x300 мм	м2	1,11	<u>641,57</u> -	- -	712	-	- -	- -	- -
72	& C111-150- Ж	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	8	<u>0,26</u> -	- -	2	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СТІНИ ПРИЯМКІВ									
73	КБ15-185-2	Обклеювання тканиною стін / сітка	100м2	0,262	<u>2812.48</u> 2812,48	<u>-</u> -	737	737	<u>-</u> -	<u>25.9000</u> -	<u>6.79</u> -
74	С1550-25 варіант 1	Армуюча сітка Ceresit СТ 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	30,13	<u>59.18</u> -	<u>-</u> -	1783	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
75	ХБ4-10-7	Улаштування декоративної штукатурки «короїд» по зовнішніх стінових конструкціях, утеплених із застосуванням систем CERESIT MB чи CERESIT ППС, штукатурка декоративна «короїд» Ceresit СТ 75, зерно 2, 0 мм	100 м2	0,262	<u>52648.05</u> 10572,49	<u>-</u> -	13794	2770	<u>-</u> -	<u>76.9300</u> -	<u>20.16</u> -
76	КБ15-158-3	Полівінілацетатне фарбування фасадів з риштувань по підготовленій поверхні	100м2	0,195	<u>1133.17</u> 1131,60	<u>1.57</u> 1,40	221	221	<u>-</u> -	<u>9.2300</u> 0,0111	<u>1.8</u> -
77	& С111-1626-5 варіант 1	Фасадна фарба "Caparol".	л	7,8	<u>232.36</u> -	<u>-</u> -	1812	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
78	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,085	<u>35199.31</u> 30268,77	<u>53.47</u> 47,68	2992	2573	<u>5</u> 4	<u>255.6700</u> 0,3774	<u>21.73</u> 0,03
79	С111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	44,2	<u>20.43</u> -	<u>-</u> -	903	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
80	& С111-283-2Ц	Плитка керамогранітна морозостійка	м2	8,67	<u>641.57</u> -	<u>-</u> -	5562	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
81	& С111-150-Ж	Пластмасові хрестикидля укладання плитки	шт	61	<u>0.26</u> -	<u>-</u> -	16	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
82	КБ15-26-1	Сходи Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	8,4	<u>644.00</u> 628,65	<u>1.57</u> 1,40	5410	5281	<u>13</u> 12	<u>5.3100</u> 0,0111	<u>44.6</u> 0,09
83	& С111-283-3-ІУ варіант 4	Плитки керамогранітні , 300х300 мм	м2	8,57	<u>641.57</u> -	<u>-</u> -	5498	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
84	С111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	43,68	<u>20.43</u> -	<u>-</u> -	892	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
85	С111-2001-2 варіант 1	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	3,83	<u>110.77</u> -	<u>-</u> -	424	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
86	& С111-150-Ж	Пластмасові хрестикидля укладання плитки	шт	61	<u>0.26</u> -	<u>-</u> -	16	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	КБ9-24-1	АР 5 арк.12 Піддашки Блок №3 Пд-1 Монтаж зв'язок і розпірок з одиночних і парних кутів, гнutoзварних профілів для прогонів до 24 м при висоті будівлі до 25 м	т	0,24972	<u>14846.60</u> 10073,27	<u>4456.09</u> 1790,88	3707	2515	<u>1113</u> 447	<u>90.4000</u> 11,7976	<u>22.57</u> 2,95
88	С121-782 варіант 1	Металеві конструкції	т	0,24972	<u>75478.38</u> -	<u>-</u> -	18848	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
89	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,1628	<u>2392.30</u> 484,25	<u>64.05</u> 9,83	389	79	<u>10</u> 2	<u>3.6200</u> 0,0804	<u>0.59</u> 0,01
90	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,6	<u>979.09</u> 963,19	<u>-</u> -	587	578	<u>-</u> -	<u>8.8700</u> -	<u>5.32</u> -
91	КР20-27-2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	0,6	<u>737.84</u> 726,47	<u>-</u> -	443	436	<u>-</u> -	<u>6.6900</u> -	<u>4.01</u> -
92	& С111-1847-1	Анкер М10, L=500 мм	шт	60	<u>45.16</u> -	<u>-</u> -	2710	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
93	КБ9-42-1	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2	0,228	<u>10543.35</u> 5651,73	<u>3727.54</u> 1386,44	2404	1289	<u>850</u> 316	<u>50.7200</u> 9,3275	<u>11.56</u> 2,13
94	& С111-1827-3	Профлист С15-1000-0.5 1250Х4500	м2	23,94	<u>467.53</u> -	<u>-</u> -	11193	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
95	& С1545-42-4	Дюбель-цвях 6х60 мм	шт	184	<u>0.66</u> -	<u>-</u> -	121	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 1							239305	54095	<u>2096</u> 845		<u>446.8</u> 5,7
Разом будівельні роботи, грн.							239305				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							183114				
всього заробітна плата, грн.							54940				
Загальновиробничі витрати, грн.							28918				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							54,27				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							10313				
Всього будівельні роботи, грн.							268223				

Всього по розділу 1							268223				
Разом прямі витрати по кошторису							239305	54095	<u>2096</u> 845		<u>446.8</u> 5,7
Разом будівельні роботи, грн.							239305				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							183114				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					54940				
		Загальновиробничі витрати, грн.					28918				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					54,27				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10313				
		Всього будівельні роботи, грн.					268223				

		Всього по кошторису					268223				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					506,77				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					65253				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Семен КУМИШ

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Катерина МІЛЬКО

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»
21 - 3760

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-07-04/АР 5
на оздоблення фасадів Блок №4 (піддашок Пд5, ганок 1.3, вхід №6)
Зовнішнє оздоблення Блок № 2,3,4,6,7

Основа:
креслення (специфікації) № АР 5

Кошторисна вартість 122,895 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,20356 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 26,331 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Різні роботи									
1	КБ15-80-4	Піддашки Блок №4 Пд-5 АР 5 арк 13									
		Обшивка піддашка фасадною касетою	100 м2	0,1	<u>16601.37</u>	<u>337.32</u>	1660	1616	<u>34</u>	<u>126.0900</u>	<u>12.61</u>
					16162,22	152,76			15	1,1436	0,11
2	& С111-1803-1	Фасадне покриття з касет, т=0,9 мм в комплекті з профільною системою та елементами кріплення.	м2	11,8	<u>2037.18</u>	<u>-</u>	24039	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 3				-	-			-	-	-
3	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парпети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	100м2	0,012	<u>14657.46</u>	<u>236.71</u>	176	173	<u>3</u>	<u>132.8000</u>	<u>1.59</u>
					14420,75	78,49			1	0,5247	0,01
4	& С111-1797-Й	Покрівельна сталь з кольоровим покриттям	м2	1,2	<u>519.95</u>	<u>-</u>	624	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
5	& С1545-42-4	Дюбель-цвях 6х60 мм	шт	10	<u>0.66</u>	<u>-</u>	7	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ15-25-2	АР 5 арк.18 Оздоблення ганку №1 Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,19	<u>35199.31</u> 30268,77	<u>53.47</u> 47,68	6688	5751	<u>10</u> 9	<u>255.6700</u> 0,3774	<u>48.58</u> 0,07
7	С111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	98,8	<u>20.43</u> -	<u>-</u> -	2018	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8 &	С111-283- 2Ц	Плитка керамогранітна морозостійка	м2	19,38	<u>641.57</u> -	<u>-</u> -	12434	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9 &	С111-150- Ж	Пластмасові хрестикидля укладання плитки	шт	137,18	<u>0.26</u> -	<u>-</u> -	36	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,0627	<u>20972.71</u> 19528,43	<u>56.61</u> 50,49	1315	1224	<u>4</u> 3	<u>164.9500</u> 0,3996	<u>10.34</u> 0,03
11 &	С111-283- 3-ИУ варіант 4	Плитки керамогранітні , 300x300 мм	м2	6,4	<u>641.57</u> -	<u>-</u> -	4106	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	С111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	32,6	<u>20.43</u> -	<u>-</u> -	666	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	С111-2001-2 варіант 1	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	2,85	<u>110.77</u> -	<u>-</u> -	316	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14 &	С111-150- Ж	Пластмасові хрестикидля укладання плитки	шт	45	<u>0.26</u> -	<u>-</u> -	12	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	КБ7-60-4	АР 5 арк.15, 18 Установлення металевої огорожі без поручня	100м	0,021	<u>9292.86</u> 7207,16	<u>960.18</u> 275,47	195	151	<u>20</u> 6	<u>60.1800</u> 2,2464	<u>1.26</u> 0,05
16	С121-782 варіант 1	Металеві конструкції	т	0,0056	<u>75478.38</u> -	<u>-</u> -	423	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,00224	<u>2392.30</u> 484,25	<u>64.05</u> 9,83	5	1	<u>-</u> -	<u>3.6200</u> 0,0804	<u>0.01</u> -
18 &	С111- 1755-2Й-ЛЛ	Гумовий килимок 900x600	шт	1	<u>3531.07</u> -	<u>-</u> -	3531	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	ХБ4-2-1	Блок №4 Вхід в підвал №6 АР 5 арк. 14 Грунтування поверхонь бітумною гідроізоляційною емульсією: основа з дуже високою абсорбуючою здатністю [газобетон, керамічна цегла, цементно-піщана стяжка]	100 м2	0,123	<u>2671.95</u> 956,59	<u>-</u> -	329	118	<u>-</u> -	<u>8.0800</u> -	<u>0.99</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	ХБ4-9-1	Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT ППС [без опорядження] при товщині мінераловатних плит від 50 мм до 120 мм	100 м2	0,123	<u>33537.69</u> 31520,75	<u>-</u> -	4125	3877	<u>-</u> -	<u>242.4300</u> -	<u>29.82</u> -
21	& С114-97-1М3 варіант 9	Плити теплоізоляційні з пінополістиролу екструдованого XPS Carbon Eco, 30 кг/м3, т=120 мм	м3	1,62	<u>4009.20</u> -	<u>-</u> -	6495	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	С188888-56 варіант 1	Тарельчастий дюбель Ceresit CT 335	100шт	0,99	<u>787.53</u> -	<u>-</u> -	780	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	С1550-57 варіант 1	Суміш для теплоізоляції Ceresit CT 82	кг	147,6	<u>9.04</u> -	<u>-</u> -	1334	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	С1550-25 варіант 1	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	14,15	<u>59.18</u> -	<u>-</u> -	837	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,123	<u>37746.53</u> 30268,77	<u>53.47</u> 47,68	4643	3723	<u>7</u> 6	<u>255.6700</u> 0,3774	<u>31.45</u> 0,05
26	С111-2000-7 варіант 1	Еластична клеюча суміш Ceresit CM 17	кг	63,96	<u>27.71</u> -	<u>-</u> -	1772	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	& С111-283-3-ІУ варіант 4	Плитки керамогранітні, 300х300 мм	м2	12,42	<u>641.57</u> -	<u>-</u> -	7968	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	& С111-150-Ж	Пластмасові хрестики для укладання плитки УКОСИ	шт	89	<u>0.26</u> -	<u>-</u> -	23	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	ХБ4-2-1	Грунтування поверхонь бітумною гідроізоляційною емульсією: основа з дуже високою абсорбуючою здатністю [газобетон, керамічна цегла, цементно-піщана стяжка]	100 м2	0,011	<u>2671.95</u> 956,59	<u>-</u> -	29	11	<u>-</u> -	<u>8.0800</u> -	<u>0.09</u> -
30	ХБ4-9-1	Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT ППС [без опорядження] при товщині мінераловатних плит від 50 мм до 120 мм	100 м2	0,011	<u>33537.69</u> 31520,75	<u>-</u> -	369	347	<u>-</u> -	<u>242.4300</u> -	<u>2.67</u> -
31	& С114-97-1М3 варіант 8	Плити теплоізоляційні з пінополістиролу екструдованого XPS Carbon Eco, 30 кг/м3, т=50 мм	м3	0,06	<u>4009.20</u> -	<u>-</u> -	241	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	C188888-56 варіант 1	Тарельчастий дюбель Ceresit CT 335	100шт	0,09	<u>787.53</u>	-	71	-	-	-	-
33	C1550-57 варіант 1	Суміш для теплоізоляції Ceresit CT 82	кг	13,2	<u>9.04</u>	-	119	-	-	-	-
34	C1550-25 варіант 1	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	1,27	<u>59.18</u>	-	75	-	-	-	-
35	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,011	<u>37746.53</u> 30268,77	<u>53.47</u> 47,68	415	333	<u>1</u> 1	<u>255.6700</u> 0,3774	<u>2.81</u> -
36	C111-2000-7 варіант 1	Еластична клеюча суміш Ceresit CM 17	кг	5,72	<u>27.71</u>	-	159	-	-	-	-
37	& C111-283-3-ИУ варіант 4	Плитки керамогранітні , 300х300 мм	м2	1,11	<u>641.57</u>	-	712	-	-	-	-
38	& C111-150-Ж	Пластмасові хрестикидля укладання плитки	шт	8	<u>0.26</u>	-	2	-	-	-	-
		СТІНИ ПРИЯМКІВ									
39	КБ15-185-2	Обклеювання тканиною стін / сітка	100м2	0,145	<u>2812.48</u> 2812,48	-	408	408	-	<u>25.9000</u>	<u>3.76</u>
40	C1550-25 варіант 1	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	16,68	<u>59.18</u>	-	987	-	-	-	-
41	ХБ4-10-7	Улаштування декоративної штукатурки «короїд» по зовнішніх стінових конструкціях, утеплених із застосуванням систем CERESIT MB чи CERESIT ППС, штукатурка декоративна «короїд» Ceresit CT 75, зерно 2, 0 мм	100 м2	0,145	<u>52648.05</u> 10572,49	-	7634	1533	-	<u>76.9300</u>	<u>11.15</u>
42	КБ15-158-3	Полівінілацетатне фарбування фасадів з риштувань по підготовленій поверхні	100м2	0,145	<u>1133.17</u> 1131,60	<u>1.57</u> 1,40	164	164	-	<u>9.2300</u> 0,0111	<u>1.34</u> -
43	& C111-1626-5 варіант 1	Фасадна фарба "Saraol".	л	5,8	<u>232.36</u>	-	1348	-	-	-	-
44	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,047	<u>35199.31</u> 30268,77	<u>53.47</u> 47,68	1654	1423	<u>3</u> 2	<u>255.6700</u> 0,3774	<u>12.02</u> 0,02
45	C111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	24,44	<u>20.43</u>	-	499	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	& С111-283-2Ц	Плитка керамогранітна морозостійка	м2	4,79	<u>641.57</u>	<u>-</u>	3073	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
47	& С111-150-Ж	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	34	<u>0.26</u>	<u>-</u>	9	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
48	КБ11-29-2	Сходи Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,066	<u>20689.71</u> 19528,43	<u>56.61</u> 50,49	1366	1289	<u>4</u> 3	<u>164.9500</u> 0,3996	<u>10.89</u> 0,03
49	& С111-283-3-ИУ варіант 4	Плитки керамогранітні , 300х300 мм	м2	6,73	<u>641.57</u>	<u>-</u>	4318	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
50	С111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	34,32	<u>20.43</u>	<u>-</u>	701	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
51	С111-2001-2 варіант 1	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	3	<u>110.77</u>	<u>-</u>	332	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
52	& С111-150-Ж	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	48	<u>0.26</u>	<u>-</u>	12	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		Разом прямі витрати по розділу 1					111254	22142	<u>86</u> 46		<u>181.38</u> 0,37
		Разом будівельні роботи, грн.					111254				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					89026				
		всього заробітна плата, грн.					22188				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11641				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					21,81				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4143				
		Всього будівельні роботи, грн.					122895				

		Всього по розділу 1					122895				
		Разом прямі витрати по кошторису					111254	22142	<u>86</u> 46		<u>181.38</u> 0,37
		Разом будівельні роботи, грн.					111254				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					89026				
		всього заробітна плата, грн.					22188				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11641				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					21,81				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4143				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					122895				

		Всього по кошторису					122895				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					203,56				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					26331				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Семен КУМИШ

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Катерина МІЛЬКО

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»
21 - 3760

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-07-05/АР 5

на оздоблення фасадів Блок №6 (ганки №4,5,6, вхід №4)

Зовнішнє оздоблення Блок № 2,3,4,6,7

Основа:
креслення (специфікації) № АР 5

Кошторисна вартість 100,300 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,19129 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 24,678 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати				на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ15-25-2	АР 5 арк.18 Оздоблення ганків №4-№6 Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,046	35199.31 30268,77	53.47 47,68	1619	1392	2 2	255.6700 0,3774	11.76 0,02
2	С111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	23,92	20.43 -	- -	489	-	- -	- -	- -
3	& С111-283- 2Ц	Плитка керамогранітна морозостійка	м2	4,692	641.57 -	- -	3010	-	- -	- -	- -
4	& С111-150- Ж	Пластмасові хрестикидля укладання плитки	шт	33,212	0.26 -	- -	9	-	- -	- -	- -
5	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,155	20972.71 19528,43	56.61 50,49	3251	3027	9 8	164.9500 0,3996	25.57 0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& C111-283-3-ИУ варіант 4	Плитки керамогранітні , 300x300 мм	м2	15,81	<u>641.57</u> -	<u>-</u> -	10143	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	C111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	80,6	<u>20.43</u> -	<u>-</u> -	1647	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	C111-2001-2 варіант 1	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	7,04	<u>110.77</u> -	<u>-</u> -	780	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	& C111-150-Ж	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	111,91	<u>0.26</u> -	<u>-</u> -	29	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	КБ7-60-4	АР 5 арк.15, 18 Установлення металевої огорожі без поручня	100м	0,021	<u>9292.86</u> 7207,16	<u>960.18</u> 275,47	195	151	<u>20</u> 6	<u>60.1800</u> 2,2464	<u>1.26</u> 0,05
11	C121-782 варіант 1	Металеві конструкції	т	0,0056	<u>75478.38</u> -	<u>-</u> -	423	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,00224	<u>2392.30</u> 484,25	<u>64.05</u> 9,83	5	1	<u>-</u> -	<u>3.6200</u> 0,0804	<u>0.01</u> -
13	& C111-1755-2Й-ЛЛ	Гумовий килимок 900x600	шт	3	<u>3531.07</u> -	<u>-</u> -	10593	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	ХБ4-2-1	АР 5 арк.14.4 Вхід у підвал №4 Грунтування поверхонь бітумною гідроізоляційною емульсією: основа з дуже високою абсорбуючою здатністю [газобетон, керамічна цегла, цементно-піщана стяжка]	100 м2	0,089	<u>2671.95</u> 956,59	<u>-</u> -	238	85	<u>-</u> -	<u>8.0800</u> -	<u>0.72</u> -
15	ХБ4-9-1	Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT ППС [без опорядження] при товщині мінераловатних плит від 50 мм до 120 мм	100 м2	0,089	<u>33537.69</u> 31520,75	<u>-</u> -	2985	2805	<u>-</u> -	<u>242.4300</u> -	<u>21.58</u> -
16	& C114-97-1М3 варіант 9	Плити теплоізоляційні з пінополістиролу екструдованого XPS Carbon Eco, 30 кг/м3, т=120 мм	м3	1,17	<u>4009.20</u> -	<u>-</u> -	4691	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	C188888-56 варіант 1	Тарельчастий дюбель Ceresit CT 335	100шт	0,72	<u>787.53</u> -	<u>-</u> -	567	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	C1550-57 варіант 1	Суміш для теплоізоляції Ceresit CT 82	кг	106,8	<u>9.04</u> -	<u>-</u> -	965	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	C1550-25 варіант 1	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	10,24	<u>59.18</u> -	<u>-</u> -	606	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,089	<u>37746.53</u> 30268,77	<u>53.47</u> 47,68	3359	2694	<u>5</u> 4	<u>255.6700</u> 0,3774	<u>22.75</u> 0,03
21	С111-2000-7 варіант 1	Еластична клеюча суміш Ceresit CM 17	кг	46,28	<u>27.71</u> -	-	1282	-	-	-	-
22	& С111-283-3-ІУ варіант 4	Плитки керамогранітні , 300х300 мм	м2	8,99	<u>641.57</u> -	-	5768	-	-	-	-
23	& С111-150-Ж	Пластмасові хрестикидля укладання плитки УКОСИ	шт	64	<u>0.26</u> -	-	17	-	-	-	-
24	ХБ4-2-1	Грунтування поверхонь бітумною гідроізоляційною емульсією: основа з дуже високою абсорбуючою здатністю [газобетон, керамічна цегла, цементно-піщана стяжка]	100 м2	0,011	<u>2671.95</u> 956,59	-	29	11	-	<u>8.0800</u> -	<u>0.09</u> -
25	ХБ4-9-1	Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT ППС [без опорядження] при товщині мінераловатних плит від 50 мм до 120 мм	100 м2	0,011	<u>33537.69</u> 31520,75	-	369	347	-	<u>242.4300</u> -	<u>2.67</u> -
26	& С114-97-1М3 варіант 8	Плити теплоізоляційні з пінополістиролу екструдованого XPS Carbon Eco, 30 кг/м3, т=50 мм	м3	0,06	<u>4009.20</u> -	-	241	-	-	-	-
27	С188888-56 варіант 1	Тарельчастий дюбель Ceresit CT 335	100шт	0,09	<u>787.53</u> -	-	71	-	-	-	-
28	С1550-57 варіант 1	Суміш для теплоізоляції Ceresit CT 82	кг	13,2	<u>9.04</u> -	-	119	-	-	-	-
29	С1550-25 варіант 1	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	1,27	<u>59.18</u> -	-	75	-	-	-	-
30	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,011	<u>37746.53</u> 30268,77	<u>53.47</u> 47,68	415	333	<u>1</u> 1	<u>255.6700</u> 0,3774	<u>2.81</u> -
31	С111-2000-7 варіант 1	Еластична клеюча суміш Ceresit CM 17	кг	5,72	<u>27.71</u> -	-	159	-	-	-	-
32	& С111-283-3-ІУ варіант 4	Плитки керамогранітні , 300х300 мм	м2	1,11	<u>641.57</u> -	-	712	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	& C111-150-Ж	Пластмасові хрестикидля укладання плитки СТІНИ ПРИЯМКІВ	шт	8	<u>0,26</u> -	<u>-</u> -	2	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	КБ15-185-2	Обклеювання тканиною стін / сітка	100м2	0,225	<u>2812,48</u> 2812,48	<u>-</u> -	633	633	<u>-</u> -	<u>25.9000</u> -	<u>5.83</u> -
35	C1550-25 варіант 1	Армуюча сітка Ceresit СТ 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	25,88	<u>59.18</u> -	<u>-</u> -	1532	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	ХБ4-10-7	Улаштування декоративної штукатурки «короїд» по зовнішніх стінових конструкціях, утеплених із застосуванням систем CERESIT MB чи CERESIT ППС, штукатурка декоративна «короїд» Ceresit СТ 75, зерно 2, 0 мм	100 м2	0,225	<u>52648.05</u> 10572,49	<u>-</u> -	11846	2379	<u>-</u> -	<u>76.9300</u> -	<u>17.31</u> -
37	КБ15-158-3	Полівінілацетатне фарбування фасадів з риштувань по підготовленій поверхні	100м2	0,148	<u>1133.17</u> 1131,60	<u>1.57</u> 1,40	168	167	<u>1</u> -	<u>9.2300</u> 0,0111	<u>1.37</u> -
38	& C111-1626-5 варіант 1	Фасадна фарба "Caparol".	л	5,92	<u>232.36</u> -	<u>-</u> -	1376	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,083	<u>35199.31</u> 30268,77	<u>53.47</u> 47,68	2922	2512	<u>4</u> 4	<u>255.6700</u> 0,3774	<u>21.22</u> 0,03
40	C111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	43,16	<u>20.43</u> -	<u>-</u> -	882	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	& C111-283-2Ц	Плитка керамогранітна морозостійка	м2	8,38	<u>641.57</u> -	<u>-</u> -	5376	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	& C111-150-Ж	Пластмасові хрестикидля укладання плитки	шт	59,926	<u>0,26</u> -	<u>-</u> -	16	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	КБ15-26-1	Сходи Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	6,7	<u>644.00</u> 628,65	<u>1.57</u> 1,40	4315	4212	<u>11</u> 9	<u>5.3100</u> 0,0111	<u>35.58</u> 0,07
44	& C111-283-3-ІУ варіант 4	Плитки керамогранітні , 300x300 мм	м2	6,83	<u>641.57</u> -	<u>-</u> -	4382	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	C111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	34,84	<u>20.43</u> -	<u>-</u> -	712	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	C111-2001-2 варіант 1	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	3,06	<u>110.77</u> -	<u>-</u> -	339	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	& С111-150-Ж	Пластмасові хрестикидля укладання плитки	шт	48	0,26	-	12	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					89374	20749	53 34		170,53 0,26
		Разом будівельні роботи, грн.					89374				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					68572				
		всього заробітна плата, грн.					20783				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10926				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					20,5				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3895				
		Всього будівельні роботи, грн.					100300				

		Всього по кошторису					100300				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					191,29				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					24678				

Склав _____ Семен КУМИШ
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Катерина МІЛЬКО
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»
21 - 3760

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-07-06/АР 5
на оздоблення фасадів Блок №7 (ганки №2,3,4,5,6 піддашки Пд1-Пд4, вхід №5)
Зовнішнє оздоблення Блок № 2,3,4,6,7

Основа:
креслення (специфікації) № АР 5

Кошторисна вартість 424,943 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,66487 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 83,762 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ15-25-2	АР 5 арк.18 Оздоблення ганків №2-№6 <i>Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт</i>	100м2	0,181	<u>35199.31</u> 30268,77	<u>53.47</u> 47,68	6371	5479	<u>10</u> 9	<u>255.6700</u> 0,3774	<u>46.28</u> 0,07
2	С111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	94,12	<u>20.43</u> -	<u>-</u> -	1923	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	& С111-283- 2Ц	Плитка керамогранітна морозостійка	м2	18,46	<u>641.57</u> -	<u>-</u> -	11843	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4	& С111-150- Ж	Пластмасові хрестикидля укладання плитки	шт	131	<u>0.26</u> -	<u>-</u> -	34	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,361	<u>20972.71</u> 19528,43	<u>56.61</u> 50,49	7571	7050	<u>20</u> 18	<u>164.9500</u> 0,3996	<u>59.55</u> 0,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& С111-283-3-ИУ варіант 4	Плитки керамогранітні , 300x300 мм	м2	36,82	<u>641.57</u> -	<u>-</u> -	23623	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	С111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	187,72	<u>20.43</u> -	<u>-</u> -	3835	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	С111-2001-2 варіант 1	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	16,39	<u>110.77</u> -	<u>-</u> -	1816	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	& С111-150-Ж	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	260,642	<u>0.26</u> -	<u>-</u> -	68	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	КБ7-60-4	АР 5 арк. 15, 18 Установлення металевої огорожі без поручня	100м	0,021	<u>9292.86</u> 7207,16	<u>960.18</u> 275,47	195	151	<u>20</u> 6	<u>60.1800</u> 2,2464	<u>1.26</u> 0,05
11	С121-782 варіант 1	Металеві конструкції	т	0,0056	<u>75478.38</u> -	<u>-</u> -	423	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,00224	<u>2392.30</u> 484,25	<u>64.05</u> 9,83	5	1	<u>-</u> -	<u>3.6200</u> 0,0804	<u>0.01</u> -
13	& С111-1755-2Й-ЛЛ	Гумовий килимок 900x600 АР 5 арк. 12 Піддашки Блок №7 Пд-1-Пд-4	шт	5	<u>3531.07</u> -	<u>-</u> -	17655	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	КБ9-24-1	Монтаж зв'язок і розпірок з одиночних і парних кутів, гнutoзварних профілів для прогонів до 24 м при висоті будівлі до 25 м	т	1,41424	<u>14846.60</u> 10073,27	<u>4456.09</u> 1790,88	20997	14246	<u>6302</u> 2533	<u>90.4000</u> 11,7976	<u>127.85</u> 16,68
15	С121-782 варіант 1	Металеві конструкції	т	1,41424	<u>75478.38</u> -	<u>-</u> -	106745	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,9193	<u>2392.30</u> 484,25	<u>64.05</u> 9,83	2199	445	<u>59</u> 9	<u>3.6200</u> 0,0804	<u>3.33</u> 0,07
17	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, діаметр отвору до 20 мм	100шт	4	<u>979.09</u> 963,19	<u>-</u> -	3916	3853	<u>-</u> -	<u>8.8700</u> -	<u>35.48</u> -
18	КР20-27-2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	4	<u>737.84</u> 726,47	<u>-</u> -	2951	2906	<u>-</u> -	<u>6.6900</u> -	<u>26.76</u> -
19	& С111-1847-1	Анкер М10, L=500 мм	шт	400	<u>45.16</u> -	<u>-</u> -	18064	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	КБ9-42-1	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2	1,1585	<u>9375.20</u> 5651,73	<u>3715.46</u> 1385,73	10861	6548	<u>4304</u> 1605	<u>50.7200</u> 9,3217	<u>58.76</u> 10,8
21	& С111-1827-3	Профлист С15-1000-0.5 1250X4500	м2	115,85	<u>467.53</u> -	<u>-</u> -	54163	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	& С1545-42-4	Дюбель-цвях 6x60 мм	шт	936	<u>0.66</u> -	<u>-</u> -	618	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	ХБ4-2-1	АР 5 арк.14.5 Вхід у підвал №5 Грунтування поверхонь бітумною гідроізоляційною емульсією: основа з дуже високою абсорбуючою здатністю [газобетон, керамічна цегла, цементно-піщана стяжка]	100 м2	0,203	<u>2671.95</u> 956,59	<u>-</u> -	542	194	<u>-</u> -	<u>8.0800</u> -	<u>1.64</u> -
24	ХБ4-9-1	Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT ППС [без опорядження] при товщині мінераловатних плит від 50 мм до 120 мм	100 м2	0,203	<u>33537.69</u> 31520,75	<u>-</u> -	6808	6399	<u>-</u> -	<u>242.4300</u> -	<u>49.21</u> -
25	& С114-97- 1М3 варіант 9	Плити теплоізоляційні з пінополістиролу екструдованого XPS Carbon Eco, 30 кг/м3, т=120 мм	м3	2,68	<u>4009.20</u> -	<u>-</u> -	10745	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	С188888-56 варіант 1	Тарельчастий дюбель Ceresit CT 335	100шт	1,64	<u>787.53</u> -	<u>-</u> -	1292	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	С1550-57 варіант 1	Суміш для теплоізоляції Ceresit CT 82	кг	243,6	<u>9.04</u> -	<u>-</u> -	2202	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	С1550-25 варіант 1	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	23,35	<u>59.18</u> -	<u>-</u> -	1382	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,203	<u>37746.53</u> 30268,77	<u>53.47</u> 47,68	7663	6145	<u>11</u> 10	<u>255.6700</u> 0,3774	<u>51.9</u> 0,08
30	С111-2000-7 варіант 1	Еластична клеюча суміш Ceresit CM 17	кг	105,56	<u>27.71</u> -	<u>-</u> -	2925	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	& С111-283- 3-ІУ варіант 4	Плитки керамогранітні , 300х300 мм	м2	20,5	<u>641.57</u> -	<u>-</u> -	13152	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	& С111-150- Ж	Пластмасові хрестикидля укладання плитки УКОСИ	шт	147	<u>0.26</u> -	<u>-</u> -	38	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	ХБ4-2-1	Грунтування поверхонь бітумною гідроізоляційною емульсією: основа з дуже високою абсорбуючою здатністю [газобетон, керамічна цегла, цементно-піщана стяжка]	100 м2	0,011	<u>2671.95</u> 956,59	<u>-</u> -	29	11	<u>-</u> -	<u>8.0800</u> -	<u>0.09</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	ХБ4-9-1	Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT ППС [без опорядження] при товщині мінераловатних плит від 50 мм до 120 мм	100 м2	0,011	<u>33537.69</u> 31520,75	<u>-</u> -	369	347	<u>-</u> -	<u>242.4300</u> -	<u>2.67</u> -
35	& С114-97-1М3 варіант 8	Плити теплоізоляційні з пінополістиролу екструдованого XPS Carbon Eco, 30 кг/м3, т=50 мм	м3	0,06	<u>4009.20</u> -	<u>-</u> -	241	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	С188888-56 варіант 1	Тарельчастий дюбель Ceresit CT 335	100шт	0,09	<u>787.53</u> -	<u>-</u> -	71	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	С1550-57 варіант 1	Суміш для теплоізоляції Ceresit CT 82	кг	13,2	<u>9.04</u> -	<u>-</u> -	119	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	С1550-25 варіант 1	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	1,27	<u>59.18</u> -	<u>-</u> -	75	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,011	<u>37746.53</u> 30268,77	<u>53.47</u> 47,68	415	333	<u>1</u> 1	<u>255.6700</u> 0,3774	<u>2.81</u> -
40	С111-2000-7 варіант 1	Еластична клеюча суміш Ceresit CM 17	кг	5,72	<u>27.71</u> -	<u>-</u> -	159	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	& С111-283-3-ІУ варіант 4	Плитки керамогранітні , 300х300 мм	м2	1,11	<u>641.57</u> -	<u>-</u> -	712	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	& С111-150-Ж	Пластмасові хрестикидля укладання плитки СТІНИ ПРИЯМКІВ	шт	8	<u>0.26</u> -	<u>-</u> -	2	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	КБ15-185-2	Обклеювання тканиною стін / сітка	100м2	0,282	<u>2812.48</u> 2812,48	<u>-</u> -	793	793	<u>-</u> -	<u>25.9000</u> -	<u>7.3</u> -
44	С1550-25 варіант 1	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	32,43	<u>59.18</u> -	<u>-</u> -	1919	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	ХБ4-10-7	Улаштування декоративної штукатурки «короїд» по зовнішніх стінових конструкціях, утеплених із застосуванням систем CERESIT MB чи CERESIT ППС, штукатурка декоративна «короїд» Ceresit CT 75, зерно 2, 0 мм	100 м2	0,282	<u>52648.05</u> 10572,49	<u>-</u> -	14847	2981	<u>-</u> -	<u>76.9300</u> -	<u>21.69</u> -
46	КБ15-158-3	Полівінілацетатне фарбування фасадів з риштувань по підготовленій поверхні	100м2	0,244	<u>1133.17</u> 1131,60	<u>1.57</u> 1,40	276	276	<u>-</u> -	<u>9.2300</u> 0,0111	<u>2.25</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	& С111-1626-5 варіант 1	Фасадна фарба "Caparol".	л	9,76	<u>232.36</u> -	<u>-</u> -	2268	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,038	<u>35199.31</u> 30268,77	<u>53.47</u> 47,68	1338	1150	<u>2</u> 2	<u>255.6700</u> 0,3774	<u>9.72</u> 0,01
49	С111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	19,76	<u>20.43</u> -	<u>-</u> -	404	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	& С111-283-2Ц	Плитка керамогранітна морозостійка	м2	3,84	<u>641.57</u> -	<u>-</u> -	2464	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	& С111-150-Ж	Пластмасові хрестикидля укладання плитки	шт	27	<u>0.26</u> -	<u>-</u> -	7	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	КБ15-26-1	Сходи Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	9,5	<u>644.00</u> 628,65	<u>1.57</u> 1,40	6118	5972	<u>15</u> 13	<u>5.3100</u> 0,0111	<u>50.45</u> 0,11
53	& С111-283-3-ИУ варіант 4	Плитки керамогранітні , 300х300 мм	м2	9,69	<u>641.57</u> -	<u>-</u> -	6217	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
54	С111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	49,4	<u>20.43</u> -	<u>-</u> -	1009	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
55	С111-2001-2 варіант 1	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	4,33	<u>110.77</u> -	<u>-</u> -	480	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
56	& С111-150-Ж	Пластмасові хрестикидля укладання плитки	шт	69	<u>0.26</u> -	<u>-</u> -	18	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
57	КБ46-40-2	Розбирання покриття входу з листової сталі	100м2	0,09	<u>1469.19</u> 1400,14	<u>67.20</u> 26,09	132	126	<u>6</u> 2	<u>14.1600</u> 0,2128	<u>1.27</u> 0,02
58	КБ9-42-1	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2	0,09	<u>9375.20</u> 5651,73	<u>3715.46</u> 1385,73	844	509	<u>334</u> 125	<u>50.7200</u> 9,3217	<u>4.56</u> 0,84
59	& С111-1801-2 варіант 1	Сталь листовая оцинкована, т=0,8 мм, з полімерним покриттям	м2	9,45	<u>358.12</u> -	<u>-</u> -	3384	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
60	& С111-1367-4 варіант 1	Саморіз покрівельний по металу з полімерним покриттям , 4,8х35 мм	шт	73	<u>1.59</u> -	<u>-</u> -	116	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					387451	65915	<u>11084</u> 4333		<u>564.84</u> 28,87
		Разом будівельні роботи, грн.					387451				

Склад _____ Семен КУМИШ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Катерина МІЛЬКО
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Склад _____ Семен КУМИШ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Катерина МІЛЬКО
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»
21 - 3760

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-07-07/АР 5

на покрівля АР 5 арк.19

Зовнішнє оздоблення Блок № 2,3,4,6,7

Основа:
креслення (специфікації) № АР 5

Кошторисна вартість 15486,637 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 23,45477 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 2803,724 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтаж									
1	КБ46-40-1	Розбирання покриття покрівель з рулонних матеріалів	100м2	46,4361	<u>2579.41</u> 2346,42	<u>226.79</u> 88,05	119778	108959	<u>10531</u> 4089	<u>23.7300</u> 0,7182	<u>1101.93</u> 33,35
2	КБ46-40-1	Розбирання примикань покрівель з рулонних матеріалів	100м2	5,1332	<u>2579.41</u> 2346,42	<u>226.79</u> 88,05	13241	12045	<u>1164</u> 452	<u>23.7300</u> 0,7182	<u>121.81</u> 3,69
3	КБ12-15-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	100м2	0,678	<u>10260.22</u> 10094,53	<u>165.69</u> 54,94	6956	6844	<u>112</u> 37	<u>92.9600</u> 0,3673	<u>63.03</u> 0,25
4	КБ7-53-11 к дем.=0,8	(Демонтаж) Установлення дрібних конструкцій [підвіконників, зливів, парпетів та ін.] масою до 0,5 т	100шт	6,53	<u>15715.43</u> 13816,67	<u>1898.76</u> 792,25	102622	90223	<u>12399</u> 5173	<u>119.4800</u> 6,2790	<u>780.2</u> 41
5	КБ16-21-4 к дем.=0,7	(Демонтаж) Установлення воронкок зливних діаметром 150 мм	шт	16	<u>181.03</u> 176,08	<u>4.95</u> 2,62	2896	2817	<u>79</u> 42	<u>1.5610</u> 0,0190	<u>24.98</u> 0,3
6	С1545-104 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	0,5402	<u>4303.96</u> -	<u>-</u> -	2325	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,71568	<u>3674,27</u> 327,29	<u>3346,98</u> 1112,22	2630	234	<u>2396</u> 796	<u>3,3100</u> 8,5540	<u>2,37</u> 6,12
8	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	0,71568	<u>309,35</u> -	<u>309,35</u> 55,73	221	-	<u>221</u> 40	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 0,29
		Разом прямі витрати по розділу 1					248344	221122	<u>26902</u> 10629		<u>2094,32</u> 85
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальноновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					248344 320 231751 131575 261,13 49614 379919				
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					2325				
		Всього по розділу 1					379919				
		Розділ 2. Покрівля (АР-19)									
9	КР8-32-4	Улаштування гідроізоляція з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в один шар	100м2	46,4361	<u>3234,25</u> 2720,95	<u>35,31</u> 32,61	150186	126350	<u>1640</u> 1514	<u>22,7200</u> 0,2856	<u>1055,03</u> 13,26
10	& С111-1625-1 варіант 1	Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №1	кг	1625,26	<u>76,65</u> -	<u>-</u> -	124576	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	& С111-1692-1 варіант 1	Пароізоляція "Біполь ЕПП"	м2	5107,971	<u>71,79</u> -	<u>-</u> -	366701	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	КБ12-19-1	Утеплення покриттів монолітним полістіролбетоном	м3	590,436	<u>4222,08</u> 555,00	<u>316,73</u> 117,91	2492868	327692	<u>187009</u> 69618	<u>5,7400</u> 0,8446	<u>3389,1</u> 498,68
13	КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	100м2	42,174	<u>10499,38</u> 3767,98	<u>2282,41</u> 899,96	442801	158911	<u>96258</u> 37955	<u>38,3900</u> 6,4686	<u>1619,06</u> 272,81
14	КБ12-22-2 К=35	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини до т=50 мм	100м2	42,174	<u>11276,08</u> 480,94	<u>1057,39</u> 410,42	475557	20283	<u>44594</u> 17309	<u>4,9000</u> 2,9330	<u>206,65</u> 123,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	КБ11-11-18	Армування стяжки дрютяною сіткою	100м2	42,174	<u>2025.78</u> 1680,59	<u>80.20</u> 71,52	85435	70877	<u>3382</u> 3016	<u>16.2000</u> 0,5661	<u>683.22</u> 23,87
16	С111-872 варіант 2	Сітка з дроту холоднотягнутого 4 Вр-1 100х100	м2	4639,14	<u>189.34</u> -	<u>-</u> -	878375	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	КБ12-18-5 к=2	Утеплення покриттів плитами з легких [ніздрюватих] бетонів або фіброліту насухо (60+100 мм)	100м2	42,174	<u>13771.15</u> 9929,35	<u>3841.80</u> 1559,57	580784	418760	<u>162024</u> 65773	<u>94.8000</u> 11,1786	<u>3998.1</u> 471,45
18	& С114-97- 1М3 варіант 1	Плити теплоізоляційні з пінополістиролу екструдованого У=35 кг/м3 XPS Carbon Prof 300 PF, т=160 мм	м3	695,03	<u>3040.20</u> -	<u>-</u> -	2113030	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	РС1-2-1	Улаштування розділювального шару із геотекстилю зі зварюванням стику	100 м2	46,4361	<u>8920.66</u> 631,17	<u>15.13</u> 13,98	414241	29309	<u>703</u> 649	<u>5.7400</u> 0,1224	<u>266.54</u> 5,68
20	РС1-2-3	Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран	100 м2	59,465	<u>69975.20</u> 3842,61	<u>124.66</u> 90,55	4161075	228501	<u>7413</u> 5385	<u>32.8400</u> 0,7932	<u>1952.83</u> 47,17
21	& С111- 1867-1 варіант 1	Телескопічні кріплення типу "Рокс" Вентшахти, парапет	шт	16869,6	<u>5.09</u> -	<u>-</u> -	85866	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	КБ8-5-1	Мурування зовнішніх простих стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м	1 м3	45,7	<u>5517.11</u> 936,28	<u>159.25</u> 84,11	252132	42788	<u>7278</u> 3844	<u>8.2000</u> 0,6120	<u>374.74</u> 27,97
23	ХБ4-8-1 1,15	Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT MB [без опорядження] при товщині мінераловатних плит від 50 мм до 120 мм	100 м2	9,4687	<u>65093.35</u> 38219,57	<u>-</u> -	616349	361890	<u>-</u> -	<u>293.9515</u> -	<u>2783.34</u> -
24	& С114-911- 2 варіант 2	Мінераловатна плита типу Izovat 125, т=50мм	м2	855,437	<u>225.34</u> -	<u>-</u> -	192764	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	& С114-911- 3	Мінераловатна плита типу Izovat 125, т=100мм	м2	186,12	<u>368.14</u> -	<u>-</u> -	68518	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	& С1545- 142-2 варіант 2	Тарілчастий фасадний дюбель, 100 мм	шт	4734,35	<u>4.93</u> -	<u>-</u> -	23340	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звиси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	100м2	6,565	<u>14800.79</u> 14420,75	<u>236.71</u> 78,49	97167	94672	<u>1554</u> 515	<u>132.8000</u> 0,5247	<u>871.83</u> 3,44
28	& С111- 1801-2 варіант 1	Сталь листова оцинкована, т=0,8 мм, з полімерним покриттям	м2	656,5	<u>358.12</u> -	<u>-</u> -	235106	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	& C111-1367-4 варіант 1	Саморіз покрівельний по металу з полімерним покриттям , 4,8x35 мм	шт	3939	<u>1.59</u> -	<u>-</u> -	6263	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					13863134	1880033	<u>511855</u> 205578		<u>17200.44</u> 1488,03
		Разом будівельні роботи, грн.					13863134				
		в тому числі:					11471246				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2085611				
		всього заробітна плата, грн.					1151726				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2242,6				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					426074				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					15014860				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по розділу 2					15014860				
		Розділ 3. Водостічна система Ruukki									
30	KP8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і ліжок з готових елементів	100м	0,08	<u>6629.91</u> 6629,91	<u>-</u> -	530	530	<u>-</u> -	<u>55.3600</u> -	<u>4.43</u> -
31	& C130-1098-1-Й варіант 1	Труба водостічна Ruukki , 125/90	м	8,32	<u>242.51</u> -	<u>-</u> -	2018	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	& C130-1098-10 варіант 3	Водоприймальна воронка	шт	16	<u>480.17</u> -	<u>-</u> -	7683	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	& C130-1098-10 варіант 2	Воронка ULTRA парасетна, 110 мм	шт	2	<u>736.19</u> -	<u>-</u> -	1472	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	& C111-839-10 варіант 1	Відвід Ruukki, 125/90	шт	2	<u>222.70</u> -	<u>-</u> -	445	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	& C113-1-5403 варіант 1	Хомут універсальний для труби 125/90 Ruukki	шт	8	<u>73.28</u> -	<u>-</u> -	586	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	& C111-1361-2	Дюбель для хомута труби Ruukki 125/90	шт	8	<u>60.44</u> -	<u>-</u> -	484	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	КБ12-4-2	Улаштування покрівель із бітумних мастик тришарових із трьома армуючими прокладками зі склополотна із захисним шаром гравію	100м2	0,27	<u>34265.13</u> 4696,22	<u>1045.30</u> 423,07	9252	1268	<u>282</u> 114	<u>41.1300</u> 3,0319	<u>11.11</u> 0,82
38	КБ12-1-7	Улаштування додаткового шару покрівельних рулонних наплавляваних матеріалів/2 додатк шари/	100м2	0,27	<u>3564.46</u> 2196,40	<u>412.08</u> 166,88	962	593	<u>111</u> 45	<u>18.3400</u> 1,1960	<u>4.95</u> 0,32
39	& С111-1692-1 варіант 1	Пароізоляція "Біполь ЕПП"	м2	62,1	<u>71.79</u> -	<u>-</u> -	4458	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	КБ12-3-4	Улаштування покрівель із бітумних мастик двошарових із двома армуючими прокладками із склосітки із захисним шаром із рулонних матеріалів	100м2	0,27	<u>42099.71</u> 4658,54	<u>768.22</u> 310,57	11367	1258	<u>207</u> 84	<u>40.8000</u> 2,2255	<u>11.02</u> 0,6
41	КБ12-17-1	Обгородження покрівель перилами	100 м	0,927	<u>22821.04</u> 1895,04	<u>421.88</u> 146,51	21155	1757	<u>391</u> 136	<u>16.8000</u> 1,0396	<u>15.57</u> 0,96
42	КБ9-29-1	Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею	т	0,228	<u>12374.59</u> 5537,70	<u>6237.47</u> 2437,26	2821	1263	<u>1422</u> 556	<u>46.2400</u> 16,0249	<u>10.54</u> 3,65
43	С121-650	Огорожа сходових прорізів, сходові марші, пожежні сходи	т	0,228	<u>79561.60</u> -	<u>-</u> -	18140	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	КБ13-16-6 тех. ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	100м2	0,6	<u>1611.74</u> 712,98	<u>93.96</u> 9,66	967	428	<u>56</u> 6	<u>5.2580</u> 0,0792	<u>3.15</u> 0,05
45	КБ13-26-6 тех. ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь / за 2 рази	100м2	0,92	<u>5263.04</u> 1065,34	<u>140.90</u> 21,62	4842	980	<u>130</u> 20	<u>7.9640</u> 0,1769	<u>7.33</u> 0,16
		Разом прямі витрати по розділу 3					87182	8077	<u>2599</u> 961		<u>68.1</u> 6,56
		Разом будівельні роботи, грн.					87182				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					76506				
		всього заробітна плата, грн.					9038				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					4676 8,59 1636 91858				

		Всього по розділу 3					91858				
		Разом прямі витрати по кошторису					14198660	2109232	<u>541356</u>		<u>19362,86</u>
									<u>217168</u>		<u>1579,59</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					14198660 11548072 2326400				
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1287977 2512,32 477324				
		Всього будівельні роботи, грн.					15486637				

		Вартість зворотних матеріалів, грн.					2325				

		Всього по кошторису					15486637				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					23454,77				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					2803724				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Семен КУМИШ

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Катерина МІЛЬКО

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»
21 - 3760

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01/ГП
на вимощення
Благоустрій. Блоки 1,5,8

Основа:
креслення (специфікації) № ГП

Кошторисна вартість 230,548 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,27544 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 32,750 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Бортові камені									
1	КБ27-66-4	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	0,46	<u>24498.20</u> 8822,94	<u>714.59</u> 229,26	11269	4059	<u>329</u> 105	<u>81.2500</u> 1,4550	<u>37.38</u> 0,67
2	С1416-8684-30-18 варіант 1	Камені бортові, БР50.20.6	шт	92	<u>103.59</u> -	<u>-</u> -	9530	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					20799	4059	<u>329</u> 105		<u>37.38</u> 0,67
		Разом будівельні роботи, грн.					20799				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					16411				
		всього заробітна плата, грн.					4164				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2497				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,02				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					954				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					23296				

		Всього по розділу 1					23296				
		Розділ 2. Вимощення 151 м2									
3	КБ11-1-2	Тип П-1 и П-1.1 Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	1,51	7950.80 861,89	159.46 51,23	12006	1301	241 77	8.0800 0,3745	12.2 0,57
4	КБ27-17-3	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	100м2	1,51	28628.87 3115,52	1520.57 495,93	43230	4704	2296 749	28.9600 3,5998	43.73 5,44
5	КБ27-17-4 К=3 до 15см	Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3	100м2	1,51	5405.42 -	252.22 83,89	8162	-	381 127	- 0,6315	- 0,95
6	КБ11-2-9	Улаштування підстилаючих бетонних шарів	м3	15,1	956.34 605,93	6.00 1,70	14441	9150	91 26	5.5800 0,0139	84.26 0,21
7	С1424-11611	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	15,402	3029.97 -	- -	46668	-	- -	- -	- -
8	КБ27-27-1	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м	1000 м2	0,151	22115.66 1574,69	12857.77 2332,59	3339	238	1942 352	13.9600 14,8399	2.11 2,24
9	КБ27-27-5 К=4 до 3см	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником, за зміни товщини на кожні 0,5 см додавати або вилучати до/з норм 27-27-1 - 27-27-4	1000 м2	-0,151	13.54 13,54	- -	-2	-2	- -	0.1200 -	-0.02 -
10	С1421-9835	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1	т	11,0532	4573.27 -	- -	50549	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					178393	15391	4951 1331		142.28 9,41
		Разом будівельні роботи, грн.					178393				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					158051				
		всього заробітна плата, грн.					16722				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					9546 18,86 3583 187939				

		Всього по розділу 2					187939				
11	КБ27-31-1	Розділ 3. Вимощення - гідроізоляція <i>Нарізування, очищення та заливання температурних швів у затверділому цементобетоні</i>	100 м	0,54	<u>3835,86</u> 239,57	<u>3456,94</u> 761,21	2071	129	<u>1867</u> 411	<u>2.1500</u> 5,9781	<u>1.16</u> 3,23
12	С111-1900	Емульсія бітумна для гідроізоляційних робіт	т	0,03	<u>46594,93</u> -	<u>-</u> -	1398	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	КР20-29-1	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 16 см2	10м	8	<u>352,41</u> 347,53	<u>-</u> -	2819	2780	<u>-</u> -	<u>3.3500</u> -	<u>26.8</u> -
14	КБ7-19-3	<i>Герметизація мастикою горизонтальних швів</i>	100м шва	0,8	<u>2683,46</u> 2666,66	<u>16.80</u> 6,52	2147	2133	<u>14</u> 5	<u>23.0600</u> 0,0532	<u>18.45</u> 0,04
15	С1550-55	Швидкотверднуча ремонтна суміш Ceresit CX 1	кг	32	<u>188,80</u> -	<u>-</u> -	6042	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	КБ7-57-4	<i>Герметизація горизонтальних стиків стінових панелей пінополістиролом</i>	100м шва	0,8	<u>886,84</u> 667,83	<u>214,19</u> 83,16	709	534	<u>171</u> 67	<u>6.1500</u> 0,6783	<u>4.92</u> 0,54
17 & 1196-4	С111-1196-4	Джгут ущільнювальний ППЕ TERPLOIZOL 8мм	м	80	<u>9,15</u> -	<u>-</u> -	732	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					15918	5576	<u>2052</u> 483		<u>51,33</u> 3,81
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					15918 8290 6059 3396 6,68 1268 19314				

		Всього по розділу 3					19314				
		Разом прямі витрати по кошторису					215110	25026	<u>7332</u> 1919		<u>230,99</u> 13,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					215110 182752 26945 15438 30,56 5805 230548				
		----- Всього по кошторису					230548				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					275,44 32750				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Семен КУМИШ

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Катерина МІЛЬКО

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»
21 - 3760

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-02/ГП
на доріжки та тротуари
Благоустрій. Блоки 1,5,8

Основа:
креслення (специфікації) № ГП

Кошторисна вартість 40,153 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,00724 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 0,907 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Тротуар та доріжки 35,5 м2									
		Тип П-2									
		ГП л.4									
1	КБ11-1-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	0,355	<u>8228.44</u> 861,89	<u>437.10</u> 138,75	2921	306	<u>155</u> 49	<u>8.0800</u> 1,1053	<u>2.87</u> 0,39
2	КБ27-12-3	Улаштування вирівнюючих шарів основи із щебеню автогрейдером	100м3	0,05325	<u>11356.30</u> 1977,49	<u>9084.11</u> 2141,90	605	105	<u>484</u> 114	<u>18.8800</u> 14,1397	<u>1.01</u> 0,75
3	С1421-9454	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше	м3	6,7095	<u>1357.60</u> -	<u>-</u> -	9109	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4	КБ27-27-1	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м	1000 м2	0,0355	<u>22115.66</u> 1574,69	<u>12857.77</u> 2332,59	785	56	<u>456</u> 83	<u>13.9600</u> 14,8399	<u>0.5</u> 0,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ27-27-5 K=2 до 6см	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником, за зміни товщини на кожні 0,5 см додавати або вилучати до/з норм 27-27-1 - 27-27-4	1000 м2	0,0355	<u>6,77</u> 6,77	<u>-</u> -	-	-	<u>-</u> -	<u>0.0600</u> -	<u>-</u> -
6	C1421-9835	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1	т	5,1759	<u>4573.27</u> -	<u>-</u> -	23671	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					37091	467	<u>1095</u> 246		<u>4.38</u> 1,67
		Разом будівельні роботи, грн.					37091				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					35529				
		всього заробітна плата, грн.					713				
		Загальновиробничі витрати, грн.					393				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,75				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					144				
		Всього будівельні роботи, грн.					37484				

		Всього по розділу 1					37484				
7	КБ27-64-1	Розділ 2. Плитка тактильна 8 шт Улаштування бетонних плитних тротуарів із заповненням швів цементним розчином	100 м2	0,0072	<u>6618.33</u> 5466,06	<u>1005.40</u> 191,77	48	39	<u>7</u> 1	<u>52.6900</u> 1,2802	<u>0.38</u> 0,01
8	& C1426-11778-6 варіант 1	Плитка попереджувальна "Тактильний квадрат з колами" 300x300x60мм	шт	8	<u>324.51</u> -	<u>-</u> -	2596	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					2644	39	<u>7</u> 1		<u>0.38</u> 0,01
		Разом будівельні роботи, грн.					2644				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2598				
		всього заробітна плата, грн.					40				
		Загальновиробничі витрати, грн.					24				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,05				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					2668				

		Всього по розділу 2					2668				
		Разом прямі витрати по кошторису					39735	506	1102		4.76
									247		1,68
		Разом будівельні роботи, грн.					39735				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					38127				
		всього заробітна плата, грн.					753				
		Загальновиробничі витрати, грн.					418				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,8				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					154				
		Всього будівельні роботи, грн.					40153				

		Всього по кошторису					40153				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					7,24				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					907				

Склав

_____ Семен КУМИШ
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ Катерина МІЛЬКО
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»
21 - 3760

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-03/ГП
на автомобільні проїзди
Благоустрій. Блоки 1,5,8

Основа:
креслення (специфікації) № ГП

Кошторисна вартість 260,531 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,27315 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 32,824 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Бортові камені									
1	КБ27-66-4	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	0,95	<u>24498.20</u> 8822,94	<u>714.59</u> 229,26	23273	8382	<u>679</u> 218	<u>81.2500</u> 1,4550	<u>77.19</u> 1,38
2	С1416-8684-30-15 варіант 1	Камені бортові, БР 100.30.15	шт	95	<u>292.24</u> -	<u>-</u> -	27763	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					51036	8382	<u>679</u> 218		<u>77.19</u> 1,38
		Разом будівельні роботи, грн.					51036				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					41975				
		всього заробітна плата, грн.					8600				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5157				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,37				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1970				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					56193				
		Всього по розділу 1					56193				
		Розділ 2. Проїзд 91 м2									
		Тип П-4									
		ГП л.4									
3	КБ11-1-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	0,91	<u>8228.44</u> 861,89	<u>437.10</u> 138,75	7488	784	<u>398</u> 126	<u>8.0800</u> 1,1053	<u>7.35</u> 1,01
4	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	100м3	0,2275	<u>10666.22</u> 1561,65	<u>8894.07</u> 1498,83	2427	355	<u>2023</u> 341	<u>14.7800</u> 9,3659	<u>3.36</u> 2,13
5	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	25,025	<u>871.77</u> -	<u>-</u> -	21816	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	КБ27-12-3	Улаштування вирівнюючих шарів основи із щебеню автогрейдером	100м3	0,1365	<u>11356.30</u> 1977,49	<u>9084.11</u> 2141,90	1550	270	<u>1240</u> 292	<u>18.8800</u> 14,1397	<u>2.58</u> 1,93
7	С1421-9454	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше	м3	17,199	<u>1357.60</u> -	<u>-</u> -	23349	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	КБ27-27-1	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м	1000 м2	0,091	<u>29798.86</u> 1574,69	<u>12857.77</u> 2332,59	2712	143	<u>1170</u> 212	<u>13.9600</u> 14,8399	<u>1.27</u> 1,35
9	КБ27-27-5 К=4 до 7 см	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником, за зміни товщини на кожні 0,5 см додавати або вилучати до/з норм 27-27-1 - 27-27-4	1000 м2	0,091	<u>13.54</u> 13,54	<u>-</u> -	1	1	<u>-</u> -	<u>0.1200</u> -	<u>0.01</u> -
10	С1421-9835	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1	т	15,47	<u>4573.27</u> -	<u>-</u> -	70748	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					130091	1553	<u>4831</u> 971		<u>14.57</u> 6,42
		Разом будівельні роботи, грн.					130091				
		в тому числі:					123707				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2524				
		всього заробітна плата, грн.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1393 2,67 508 131484				

		Всього по розділу 2					131484				
		Розділ 3. Ямковий ремонт 80 м2									
		Тип П-3									
11	KP18-8-1	Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг одношарового товщиною 50 мм, площею ремонту до 5 м2	100м2	0,8	<u>24401,20</u> 18518,36	<u>4075,80</u> 1423,59	19521 14815	14815	<u>3261</u> 1139	<u>168.4100</u> 10,7699	<u>134,73</u> 8,62
12	C1421-9837	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1	т	9,52	<u>4675,27</u> -	<u>-</u> -	44509 -	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					64030	14815	<u>3261</u> 1139		<u>134,73</u> 8,62
		Разом будівельні роботи, грн.					64030				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					45954				
		всього заробітна плата, грн.					15954				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8824				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					17,2				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3268				
		Всього будівельні роботи, грн.					72854				

		Всього по розділу 3					72854				
		Разом прямі витрати по кошторису					245157	24750	<u>8771</u> 2328		<u>226,49</u> 16,42
		Разом будівельні роботи, грн.					245157				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					211636				
		всього заробітна плата, грн.					27078				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					15374				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					30,24				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5746				
		Всього будівельні роботи, грн.					260531				

		Всього по кошторису					260531				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					273,15				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					32824				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Семен КУМИШ

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Катерина МІЛЬКО

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»
21 - 3760

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-02-01/ГП
на благоустрій та озеленення
Благоустрій. Блоки 2,3,4,6,7

Основа:
креслення (специфікації) № ГП

Кошторисна вартість 3771,063 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 5,64534 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 648,475 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Покриття доріжки Тип 1									
1	КБ11-1-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	0,43	<u>7950.80</u> 861,89	<u>159.46</u> 51,23	3419	371	<u>69</u> 22	<u>8.0800</u> 0,3745	<u>3.47</u> 0,16
2	КБ27-17-3	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	100м2	0,43	<u>28628.87</u> 3115,52	<u>1520.57</u> 495,93	12310	1340	<u>654</u> 213	<u>28.9600</u> 3,5998	<u>12.45</u> 1,55
3	КБ27-22-1	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових із литої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см	100м2	0,43	<u>3838.83</u> 1866,31	<u>-</u> -	1651	803	<u>-</u> -	<u>15.9500</u> -	<u>6.86</u> -
4	КБ27-22-2 Н1=2	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових, на кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або вилучати до/з норми 27-22-1 /до 4см/	100м2	0,43	<u>603.79</u> 603,79	<u>-</u> -	260	260	<u>-</u> -	<u>5.1000</u> -	<u>2.19</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	C1421-9835	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1	т	4,1108	<u>4573.27</u> -	<u>-</u> -	18800	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					36440	2774	<u>723</u> 235		<u>24.97</u> 1,71
		Разом будівельні роботи, грн.					36440				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					32943				
		всього заробітна плата, грн.					3009				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1756				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,49				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					661				
		Всього будівельні роботи, грн.					38196				

		Всього по розділу 1					38196				
		Розділ 2. Вимощення по проїздам Тип 2									
6	КБ11-1-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	1,26	<u>7950.80</u> 861,89	<u>159.46</u> 51,23	10018	1086	<u>201</u> 65	<u>8.0800</u> 0,3745	<u>10.18</u> 0,47
7	КБ27-13-3	Улаштування нижнього шару двошарової основи зі щебню за товщини 15 см	1000м2	0,126	<u>274034.93</u> 2989,12	<u>13617.41</u> 3198,32	34528	377	<u>1716</u> 403	<u>28.2900</u> 21,3270	<u>3.56</u> 2,69
8	КБ27-13-2	Улаштування верхнього шару двошарової основи з відсіву (розклінцовка) за товщини 15 см	1000м2	0,126	<u>23877.91</u> 3384,29	<u>19230.62</u> 4438,93	3009	426	<u>2423</u> 559	<u>32.0300</u> 29,5618	<u>4.04</u> 3,72
9 & C1421-9599-1	Гранітний відсів		м3	25,704	<u>979.39</u> -	<u>-</u> -	25174	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	КБ26-30-1	Улаштування пароізоляційного шару з плівки поліетиленової	10 м2	12,6	<u>160.46</u> 160,46	<u>-</u> -	2022	2022	<u>-</u> -	<u>1.4400</u> -	<u>18.14</u> -
11 & C111-1716-Ф7	Плівка ПВХ 200 мкм		м2	126	<u>71.49</u> -	<u>-</u> -	9008	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	КБ11-2-9	Улаштування підстилаючих бетонних шарів	м3	12,6	<u>956.34</u> 605,93	<u>6.00</u> 1,70	12050	7635	<u>76</u> 21	<u>5.5800</u> 0,0139	<u>70.31</u> 0,18
13	C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	12,852	<u>3233.97</u> -	<u>-</u> -	41563	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	КБ6-11-11	Армування підстилаючих шарів і набетонок	т	0,504	<u>1937.09</u> 1526,18	<u>302.04</u> 96,90	976	769	<u>152</u> 49	<u>13.5300</u> 0,6150	<u>6.82</u> 0,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	& C111-870-3	Сітка зварна стальна 4вр1 50х50	м2	126	<u>102.02</u> -	-	12855	-	-	-	-
16	КБ27-22-1	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових із литої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см	100м2	1,26	<u>3838.83</u> 1866,31	-	4837	2352	-	<u>15.9500</u> -	<u>20.1</u> -
17	КБ27-22-2 Н1=2	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових, на кожні 0, 5 см зміни товщини шару додавати або вилучати до/з норми 27-22-1 /до 4см/	100м2	1,26	<u>603.79</u> 603,79	-	761	761	-	<u>5.1000</u> -	<u>6.43</u> -
18	C1421-9835	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1	т	12,0456	<u>4573.27</u> -	-	55088	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							211889	15428	<u>4568</u> 1097		<u>139.58</u> 7,37
Разом будівельні роботи, грн.							211889				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							191893				
всього заробітна плата, грн.							16525				
Загальновиробничі витрати, грн.							9144				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							17,62				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							3347				
Всього будівельні роботи, грн.							221033				

Всього по розділу 2							221033				
Розділ 3. Вимощення по тротуарам Тип 3											
19	КБ11-1-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	16,3	<u>7950.80</u> 861,89	<u>159.46</u> 51,23	129598	14049	<u>2599</u> 835	<u>8.0800</u> 0,3745	<u>131.7</u> 6,1
20	КБ27-13-3	Улаштування нижнього шару двошарової основи зі щебню за товщини 15 см	1000м2	1,63	<u>274034.93</u> 2989,12	<u>13617.41</u> 3198,32	446677	4872	<u>22196</u> 5213	<u>28.2900</u> 21,3270	<u>46.11</u> 34,76
21	КБ27-13-4 Н1=5	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 /до 10см/	1000м2	-1,63	<u>87849.16</u> -	<u>1899.36</u> 369,25	-143194	-	<u>-3096</u> -602	<u>-</u> 2,7040	<u>-</u> -4,41
22	КБ27-13-2	Улаштування верхнього шару двошарової основи з відсіву (розклінцовка) за товщини 15 см	1000м2	1,63	<u>23877.91</u> 3384,29	<u>19230.62</u> 4438,93	38921	5516	<u>31346</u> 7235	<u>32.0300</u> 29,5618	<u>52.21</u> 48,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	КБ27-13-4 Н1=5	Улаштування основи з відсіву, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 /до 10см/	1000м2	1,63	<u>87849.16</u> -	<u>1899.36</u> 369,25	143194	-	<u>3096</u> 602	<u>-</u> 2,7040	<u>-</u> 4,41
24	С1421-9452 варіант 2	Відсів	м3	205,38	<u>1087.30</u> -	<u>-</u> -	223310	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	КБ26-30-1	Улаштування пароізоляційного шару з плівки поліетиленової	10 м2	163	<u>160.46</u> 160,46	<u>-</u> -	26155	26155	<u>-</u> -	<u>1.4400</u> -	<u>234.72</u> -
26	& С111-1716-Ф7	Плівка ПВХ 200 мкм	м2	1630	<u>71.49</u> -	<u>-</u> -	116529	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	КБ11-2-9	Улаштування підстиляючих бетонних шарів	м3	163	<u>956.34</u> 605,93	<u>6.00</u> 1,70	155883	98767	<u>978</u> 277	<u>5.5800</u> 0,0139	<u>909.54</u> 2,27
28	С1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	166,26	<u>3233.97</u> -	<u>-</u> -	537680	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	КБ6-11-11	Армування підстиляючих шарів і набетонок	т	6,52	<u>1937.09</u> 1526,18	<u>302.04</u> 96,90	12630	9951	<u>1969</u> 632	<u>13.5300</u> 0,6150	<u>88.22</u> 4,01
30	& С111-870-3	Сітка зварна стальна 4вр1 50х50	м2	1630	<u>102.02</u> -	<u>-</u> -	166293	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	КБ27-22-1	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових із литої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см	100м2	16,3	<u>3838.83</u> 1866,31	<u>-</u> -	62573	30421	<u>-</u> -	<u>15.9500</u> -	<u>259.99</u> -
32	КБ27-22-2 Н1=2	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових, на кожні 0, 5 см зміни товщини шару додавати або вилучати до/з норми 27-22-1 /до 4см/	100м2	16,3	<u>603.79</u> 603,79	<u>-</u> -	9842	9842	<u>-</u> -	<u>5.1000</u> -	<u>83.13</u> -
33	С1421-9835	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1	т	155,828	<u>4573.27</u> -	<u>-</u> -	712644	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	КБ27-66-4	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	5,2	<u>24498.20</u> 8822,94	<u>714.59</u> 229,26	127391	45879	<u>3716</u> 1192	<u>81.2500</u> 1,4550	<u>422.5</u> 7,57
35	& С1416-8684-2-АН	Камені бортові, БР100.20.8	м	520	<u>169.42</u> -	<u>-</u> -	88098	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					2854224	245452	<u>62804</u> 15384		<u>2228.12</u> 102,9
		Разом будівельні роботи, грн.					2854224				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2545968				
		всього заробітна плата, грн.					260836				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					146507 284,61 54071 3000731				

		Всього по розділу 3					3000731				
36	КБ27-27-2	Розділ 4. Відновлення покриття по проїздам Тип 4 Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7,5 м	1000 м2	0,065	<u>585359.23</u> 1463,02	<u>12420.18</u> 2283,88	38048	95	<u>807</u> 148	<u>12.9700</u> 14,5528	<u>0.84</u> 0,95
37	КБ27-27-5 Н1=2	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником, за зміни товщини на кожні 0,5 см додавати або вилучати до/з норм 27-27-1 - 27-27-4 /до 4см/	1000 м2	-0,065	<u>110679.90</u> 6,77	<u>-</u> -	-7194	-	<u>-</u> -	<u>0.0600</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					30854	95	<u>807</u> 148		<u>0.84</u> 0,95
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					30854 29952 243 128 0,24 45 30982				

		Всього по розділу 4					30982				
38	КБ47-25-3	Розділ 5. Газон Підготовлення ґрунту механізованим способом для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см	100м2	62,3	<u>4287.59</u> 4238,05	<u>49.54</u> 14,40	267117	264031	<u>3086</u> 897	<u>42.0400</u> 0,1048	<u>2619.09</u> 6,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	КБ47-25-5	На кожні 5 см зміни товщини шару рослинної землі додавати або віднімати за нормами 47-25-3, 47-25-4 /до 10см/	100м2	-62,3	<u>865.96</u> 865,96	<u>-</u> -	-53949	-53949	<u>-</u> -	<u>8.5900</u> -	<u>-535.16</u> -
40	КБ47-25-6	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	100м2	62,3	<u>2134.30</u> 886,46	<u>-</u> -	132967	55226	<u>-</u> -	<u>8.2400</u> -	<u>513.35</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					346135	265308	<u>3086</u> 897		<u>2597.28</u> 6,53
		Разом будівельні роботи, грн.					346135				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					77741				
		всього заробітна плата, грн.					266205				
		Загальновиробничі витрати, грн.					133984				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					229,13				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					43533				
		Всього будівельні роботи, грн.					480119				

		Всього по розділу 5					480119				
		Разом прямі витрати по кошторису					3479542	529057	<u>71988</u> 17761		<u>4990.79</u> 119,46
		Разом будівельні роботи, грн.					3479542				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2878497				
		всього заробітна плата, грн.					546818				
		Загальновиробничі витрати, грн.					291521				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					535,09				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					101657				
		Всього будівельні роботи, грн.					3771063				

		Всього по кошторису					3771063				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					5645,34				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					648475				

Склав

*[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*Семен КУМИШ

Перевірів

*[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*Катерина МІЛЬКО

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-05/АР

придбання обладнання ліфтів

Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блоки №№1,5

Основа: креслення (специфікації) № АР відомості тощо

Кошторисна вартість 4452,233 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1906-15007-1	Ліфт лікарняний 1275 кг; (маса=4,166)	шт	1	2507400,00	2507400
2	& 1906-15001-1	Ліфти пасажирські 630 кг; (маса=5,315)	шт	2	888300,00	1776600
		Разом				4284000
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				168233
		Всього по кошторису				4452233

Склад _____ Семен КУМИШ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Катерина МІЛЬКО
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-09/ОВ

обладнання опалення

Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блоки №№1,5

Основа: креслення (специфікації) № 21-3760-ОВ відомості тощо

Кошторисна вартість	289,931 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Розділ 1. Опалення				
		Корпус 1				
1	& 2301-101-A-5	Насос з мокрим ротором G=5.1 м3/г, H=8 м.вод.ст N=350Вт, U=220В, TOP-S 40/10; (маса=0,00527)	шт	2	25350,00	50700
2	& 2301-101-A-6	Насос з мокрим ротором G=0.5 м3/г, H=4 м.вод.ст N=84 Вт, U=220В, Star-RS 25/6; (маса=0,00527)	шт	1	3098,00	3098
3	& 1504-1002-39	Електропривід AMV 435 Danfoss; (маса=0,002)	шт	3	7995,80	23987
4	& 1504-12099-17	Електронний регулятор, U=220В, ECL Comfort 310; (маса=0,00025)	шт	1	24936,00	24936
		Корпус 5				
5	& 2301-101-A-5	Насос з мокрим ротором G=5.1 м3/г, H=8 м.вод.ст N=350Вт, U=220В, TOP-S 40/10; (маса=0,00527)	шт	1	25350,00	25350
6	& 2301-101-A-7	Насос з мокрим ротором G=0.57 м3/г, H=4 м.вод.ст N=84 Вт, U=220В, Star-RS 30/6; (маса=0,00527)	шт	2	3320,80	6642
7	& 2301-101-A-10	Насос з мокрим ротором G=0.36 м3/г, H=6 м.вод.ст N=132 Вт, U=220В, Star-RS 25/7; (маса=0,00527)	шт	1	2936,60	2937
8	& 2301-101-A-11	Насос з мокрим ротором G=8.0 м3/г, H=8 м.вод.ст N=880Вт, U=380В, TOP-S 50/10; (маса=0,00527)	шт	1	31929,00	31929
9	& 1504-1002-39	Електропривід AMV 435 Danfoss; (маса=0,002)	шт	5	7995,80	39979
10	& 1504-12099-17	Електронний регулятор, U=220В, ECL Comfort 310; (маса=0,00025)	шт	2	24936,00	49872
		Опалювальні стінові панелі				

1	2	3	4	5	6	7
11	& 1503-8187-15	Термостат кімнатний Basic+ с ЖК-дисплеєм Standard 220 В, К-800222; (маса=0,0005)	шт	2	2530,80	5062
12	варіант 1 & 15011-7034-4	Сервопривід 230В К-800011; (маса=0,0003)	шт	6	2414,00	14484
		Разом по розділу 1				278976
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				10955
		Всього по розділу 1				289931
		Разом				278976
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				10955
		Всього по кошторису				289931

Склав _____ Семен КУМИШ
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Катерина МІЛЬКО
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-011/ОВ

обладнання вентиляції

Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блоки №№1,5

Основа: креслення (специфікації) № 21-3760-ОВ відомості тощо

Кошторисна вартість 10055,454 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Опалення, Корпус 1						
		П1,П5 -----				
1	& 2308-4001-101	Припливна установка внутрішнього монтажу MC-5 у складі: вентилятор L=3375м3/ч, P=450Па, фільтр F5, фільтр F7, повітрянагрівач водяний Q=47.6 кВт, охолоджувач фреоновий Q=20.4 кВт, блок автоматичного керування (система П1); (маса=0,1)	комплект	1	297111,38	297111
2	& 2308-4001-102 варіант 1	Припливна установка внутрішнього монтажу MC-20 спец. у складі: вентилятор L=20780м3/ч, P=450Па, фільтр F5, фільтр F7, повітрянагрівач водяний Q=293 кВт, охолоджувач фреоновий Q=132,5 кВт, блок автоматичного керування (система П5); (маса=0,15) B1-B10 -----	комплект	1	761173,88	761174
3	& 1504-1002-26	Електропривід BELIMO TF230; (маса=0,0005)	шт	10	5050,00	50500
4	& 1502-4006-1	Шафа керування A-SAU-V0-1-FE3-0-0; (маса=0,005) K1 -----	шт	10	4550,00	45500
5	& 2308-4005-30	Компресорно-конденсаторний блок Q=20 кВт. AC200KXAPH/EU; (маса=0,083)	шт	1	94955,20	94955
6	& 1601-2206-2-60	Комплект для підключення секції охолодження MXD-K100XN; (маса=0,01)	шт	1	26082,00	26082
7	& 1601-1053-1 варіант 1	Пульт керування MWR-WE13N Samsung; (маса=0,001) K2.1,K2.2 -----	шт	1	6734,40	6734

1	2	3	4	5	6	7
8	& 2308-4005-31	Компрессорно-конденсаторний блок Q=67 кВт. AM240KXVAGH/TK; (маса=0,33)	шт	2	774728,55	1549457
9	& 1601-1053-1 варіант 1	Пульт керування MWR-WE13N Samsung; (маса=0,001)	шт	1	6734,40	6734
10	& 2308-4005-2	Блок керування PBA, MCM-D211UN Samsung; (маса=0,0015)	шт	1	11247,00	11247
11	& 1504-16026-1	Електронний клапан EEV MXD-A64K100E Samsung; (маса=0,0008)	шт	4	6189,30	24757
12	& 1504-16021-2 варіант 1	Рефнет MXJ-TA3419M Samsung; (маса=0,001)	шт	1	8970,00	8970
13	& 1601-1-22-15 варіант 1	Пароувлажнитель ТЭНовый Condair RS 20 в компл.: парораспределительная трубка DV 81-350, паровой шланг DS-80, конденсатный шланг KS-10; (маса=0,034) Разом по розділу 1 Транспортні та заготівельно-складські витрати	шт	1	261000,00	261000 3144221 123472
		Всього по розділу 1				3267693
		Розділ 2. Опалення. Корпус 5				
		ПВ2,П3,ПВ4,П6,ПВ7-ПВ11 -----				
14	& 2308-4001-103	Припливно-витяжна установка в гігієнічному виконанні MC-3 в складі спец. у складі: вентилятор припливний L=2040м3/ч P=600Па, вентилятор витяжний L=1400м3/ч P=450Па, фільтр F5, фільтр F7, повітрянагрівач водяний Q=17.5 кВт, охолоджувач фреоновий Q=14.8 кВт, блок автоматичного керування (система ПВ2); (маса=0,15)	комплект	1	426274,75	426275
15	& 2308-4001-104	Припливна установка внутрішнього монтажу MC-4 спец (PWFK) у складі: вентилятор L=2555м3/ч, P=450 Па, фільтр F5, фільтр F7, повітрянагрівач водяний Q=33,4 кВт, охолоджувач фреоновий Q=14,77 кВт, блок автоматичного керування (система П3); (маса=0,15)	комплект	1	176728,75	176729
16	& 2308-4001-105	Припливна установка внутрішнього монтажу MC-2 спц (PEFK-9-CFP) у складі: вентилятор L=920м3/ч, P=450 Па, фільтр F5, фільтр F7, повітрянагрівач водяний Q=9 кВт, охолоджувач фреоновий Q=6,21 кВт, блок автоматичного керування (система ПВ4); (маса=0,1)	комплект	1	250567,63	250568
17	& 2308-4001-106	Припливна установка внутрішнього монтажу MC-20 спец. у складі: вентилятор L=18440м3/ч, P=450Па, фільтр F5, фільтр F7, повітрянагрівач водяний Q=260 кВт, охолоджувач фреоновий Q=110,3 кВт, блок автоматичного керування (система П6); (маса=0,15)	комплект	1	671446,88	671447

1	2	3	4	5	6	7
18	& 2308-4001-107	Припливно-витяжна установка MC-3 у складі: вентилятор припливний L=2000м3/ч, P=450 Па, вентилятор витяжний L=2000м3/ч, P=450 Па, фільтр F5, фільтр F7, повітрянагрівач водяний Q=16 кВт, охолоджувач фреоновий Q=14,6 кВт, блок автоматичного керування (система ПБ7); (маса=0,1)	комплект	1	387028,13	387028
19	& 2308-4001-108	Припливно-витяжна установка MC-0100 (РЕК) у складі: вентилятор припливний L=260м3/ч, P=450 Па, вентилятор витяжний L=260м3/ч, P=450 Па, фільтр F5, фільтр F7, повітрянагрівач водяний Q=1,5 кВт, охолоджувач фреоновий Q=1,66 кВт, блок автоматичного керування (система ПБ8); (маса=0,05)	комплект	1	145543,75	145544
20	& 2308-4001-109	Припливна установка внутрішнього монтажу MC-2 спц (PEFK-9-CFP) у складі: вентилятор L=900м3/ч, P=450 Па, фільтр F5, фільтр F7, повітрянагрівач водяний Q=9 кВт, охолоджувач фреоновий Q=6,21 кВт, блок автоматичного керування (система ПБ9, ПБ10); (маса=0,1)	комплект	2	480493,75	960988
21	& 2308-4001-110	Припливно-витяжна установка MC-3 в складі спец. у складі: вентилятор припливний L=1440м3/ч P=600Па, вентилятор витяжний L=1440м3/ч P=450Па, фільтр F5, фільтр F7, повітрянагрівач водяний Q=12 кВт, охолоджувач фреоновий Q=10 кВт, блок автоматичного керування (система ПБ11); (маса=0,12) B11-B23 -----	комплект	1	390878,13	390878
22	& 1504-1002-26	Електропривід BELIMO TF230; (маса=0,0005)	шт	13	5050,00	65650
23	& 1502-4006-1	Шафа керування A-SAU-V0-1-FE3-0-0; (маса=0,005) K3,K4,K7 -----	шт	13	4550,00	59150
24	& 2308-4005-32	Компресорно-конденсаторний блок Q=13 кВт. AC140MXADNH/EU; (маса=0,026)	шт	3	117524,25	352573
25	& 1601-2206-2-60	Комплект для підключення секції охолодження MXD-K100XN; (маса=0,01)	шт	3	26082,00	78246
26	& 1601-1053-1 варіант 1	Пульт керування MWR-WE13N Samsung; (маса=0,001) K5,K9,K10 -----	шт	3	6734,40	20203
27	& 2308-4005-33	Компресорно-конденсаторний блок Q=7 кВт. AC071MXADKH/EU; (маса=0,02)	шт	3	72346,50	217040
28	& 1601-2206-2-60	Комплект для підключення секції охолодження MXD-K100XN; (маса=0,01)	шт	3	26082,00	78246
29	& 1601-1053-1 варіант 1	Пульт керування MWR-WE13N Samsung; (маса=0,001) K6.1,K6.2 -----	шт	3	6734,40	20203

1	2	3	4	5	6	7
30	& 2308-4005-34	Компрессорно-конденсаторний блок Q=56 кВт. AM200KXVAGH/TK; (маса=0,277)	шт	2	639940,50	1279881
31	& 1601-1053-1 варіант 1	Пульт керування MWR-WE13N Samsung; (маса=0,001)	шт	1	6734,40	6734
32	& 2308-4005-2	Блок керування PBA, MCM-D211UN Samsung; (маса=0,0015)	шт	1	11247,00	11247
33	& 1504-16026-1	Електронний клапан EEV MXD-A64K100E Samsung; (маса=0,0008)	шт	4	6189,30	24757
34	& 1504-16021-2 варіант 1	Рефнет MXJ-TA3419M Samsung; (маса=0,001) K8 -----	шт	1	8970,00	8970
35	& 2308-4005-35	Компрессорно-конденсаторний блок Q=2,5 кВт. AC026MXADKH/EU; (маса=0,032)	шт	1	34425,00	34425
36	& 1601-2206-2-60	Комплект для підключення секції охолодження MXD-K100XN; (маса=0,01)	шт	1	26082,00	26082
37	& 1601-1053-1 варіант 1	Пульт керування MWR-WE13N Samsung; (маса=0,001) K11 -----	шт	1	6734,40	6734
38	& 2308-4005-36	Компрессорно-конденсаторний блок Q=5,0 кВт. AC100MNMSEH/EU; (маса=0,065)	шт	1	85158,00	85158
39	& 1601-2206-2-60	Комплект для підключення секції охолодження MXD-K100XN; (маса=0,01)	шт	1	26082,00	26082
40	& 1601-1053-1 варіант 1	Пульт керування MWR-WE13N Samsung; (маса=0,001)	шт	1	6734,40	6734
41	& 1601-1-22-15 варіант 1	Пароувлажнитель ТЭНовый Condair RS 20 в компл.: парораспределительная трубка DV 81-350, паровой шланг DS-80, конденсатный шланг KS-10; (маса=0,034) Разом по розділу 2 Транспортні та заготівельно-складські витрати	шт	2	261000,00	522000 6339572 248955
		Всього по розділу 2				6588527
		Розділ 3. Теплопостачання. Корпус 1				
42	& 2301-101-A-5	Насос з мокрим ротором G=5.1 м3/г, H=8 м.вод.ст N=350Вт, U=220В, TOP-S 40/10; (маса=0,00527)	шт	1	25350,00	25350
43	& 2301-101-A-7	Насос з мокрим ротором G=0.57 м3/г, H=4 м.вод.ст N=84 Вт, U=220В, Star-RS 30/6; (маса=0,00527)	шт	1	3320,80	3321

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по розділу 3				28671
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1125
		Всього по розділу 3				29796
		Розділ 4. Теплопостачання. Корпус 5				
44	& 2301-101-A-5	Насос з мокрим ротором G=5.1 м3/г, H=8 м.вод.ст N=350Вт, U=220В, TOP-S 40/10; (маса=0,00527)	шт	1	25350,00	25350
45	& 2301-101-A-7	Насос з мокрим ротором G=0.57 м3/г, H=4 м.вод.ст N=84 Вт, U=220В, Star-RS 30/6; (маса=0,00527)	шт	3	3320,80	9962
		Разом по розділу 4				35312
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1386
		Всього по розділу 4				36698
		Розділ 5. Вентиляція. Корпус 1,5 (для лікувальних газів)				
46	& 1502-4012-50	Комплект автоматики П1В1; (маса=0,001)	шт	1	105224,70	105225
47	& 2302-13024-56-1E	Настінна інверторна спліт-система Airise ?WindFree Mass, N =0,84 кВт, Qx=2, 5 кВт, Qt=2,3 кВт AR09BXHCNWKNUA Samsung; (маса=0,04)	шт	1	22499,20	22499
		Разом по розділу 5				127724
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				5016
		Всього по розділу 5				132740
		Разом				9675500
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				379954

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				10055454

Склав _____ Семен КУМИШ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Катерина МІЛЬКО
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-014/ЕТР

придбання обладнання магістральних мереж

Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блоки №№1,5

Основа: креслення (специфікації) № 21-3760-ЕТР відомості тощо

Кошторисна вартість 6144,454 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Устаткування, що монтується =====				
		Ввідно-розподільчий пристрій ВРП ГРЩ Блок №1 =====				
1	& 1517-2071- 7-Р1	Шафа ввідно-розподільчий пристрій ВРП1; (маса=0,118)	шт	1	447349,20	447349
		Ввідно-розподільчий пристрій ВРП ГРЩ Блок №5 =====				
2	& 1517-2071- 7-Р2	Шафа ввідно-розподільчий пристрій ВРП2; (маса=0,118)	шт	1	447349,20	447349
		Шафа розподільча Щр-Компрес 1шт =====				
3	& 1517-1089- 16	Щит металевий модульний навесного виконання на 48 модулів з замком УХЛЗ; (маса=0,00926)	шт	1	1342,50	1343
4	& 1504-1060- 463	Вимикач автоматичний 32А, 400В, (2СДС 253 001 R 0324) АВВ; (маса=0, 0014)	шт	1	957,60	958
5	& 1504-1060- 464	Вимикач автоматичний 4-полюсний 20А, 400В, (2СДС 254 001 R 0204) АВВ; (маса=0,0014)	шт	1	1306,80	1307
6	& 1504-1060- 465	Обмежувач перенапруги ОВР Т2 3N 40 275 Р. class2. I _{max} =40ka. 3P+N (2СТD803953R1100) АВВ; (маса=0,0014)	шт	1	6192,90	6193
7	& 1504-1060- 466	Вимикач автоматичний 3-полюсний 16А, 400В, (2СДС 253 001 R 0164) АВВ; (маса=0,0014)	шт	2	820,91	1642
8	& 1504-1060- 469	Вимикач автоматичний 1-полюсний 16А, 2200В, (2СДС 251 001 R 0164) АВВ; (маса=0,001)	шт	5	200,81	1004
9	& 1504-1060- 470	Диференціальний вимикач 2-полюсний 16А, 220В, 30мА (2СSR145001R1164) АВВ.; (маса=0,001)	шт	5	2444,42	12222

1	2	3	4	5	6	7
10	& 1504-1060-468	Вимикач автоматичний 1-полюсний 25А, 220В, (2CDS 251 001 R 0254) ABB; (маса=0,001)	шт	1	229,73	230
11	& 1504-1060-471	Дистанційний розчеплювач пост./пер. струм 12.....60В S2C-A1L (2CDS200907R0001) ABB.; (маса=0,001)	шт	1	1400,13	1400
12	& 1504-1060-469	Вимикач автоматичний 1-полюсний 16А, 2200В, (2CDS 251 001 R 0164) ABB; (маса=0,001)	шт	2	200,81	402
13	& 1504-19172-5А	Гребенчатая шина 3-полюсна L1-L2-L3 з номінальним ступом 63А, на 12 модулей,; (маса=0,00013)	шт	2	321,16	642
14	& 1504-19172-5Б	Гребенчатая шина 4-полюсна L1N-L2N-L3N з номінальним ступом 63А, на 12 модулей,; (маса=0,00013)	шт	1	527,18	527
15	& 1503-8456-27	Розподільчий блок ABB BRT 115А (ISNA356209R2600); (маса=0,0031) Щафа розподільча Щр-Вакуум 1шт	шт	1	639,20	639
16	& 1517-1089-16	Щит металевий модульний навесного віконання на 48 модулів з замком УХЛЗ; (маса=0,00926)	шт	1	1342,50	1343
17	& 1504-1060-472	Вимикач автоматичний 3-полюсний 25А, 400В, (2CDS 253 001 R 0254) ABB; (маса=0,0014)	шт	1	860,04	860
18	& 1504-1060-464	Вимикач автоматичний 4-полюсний 20А, 400В, (2CDS 254 001 R 0204) ABB; (маса=0,0014)	шт	1	1306,80	1307
19	& 1504-1060-465	Обмежувач перенапруги OVR T2 3N 40 275 P. class2. I _{max} =40ka. 3P+N (2CTD803953R1100) ABB; (маса=0,0014)	шт	1	6192,90	6193
20	& 1504-1060-466	Вимикач автоматичний 3-полюсний 16А, 400В, (2CDS 253 001 R 0164) ABB; (маса=0,0014)	шт	1	820,91	821
21	& 1504-1060-469	Вимикач автоматичний 1-полюсний 16А, 2200В, (2CDS 251 001 R 0164) ABB; (маса=0,001)	шт	3	200,81	602
22	& 1504-1060-470	Диференціальний вимикач 2-полюсний 16А, 220В, 30мА (2CSR145001R1164) ABB.; (маса=0,001)	шт	3	2444,42	7333
23	& 1504-1060-468	Вимикач автоматичний 1-полюсний 25А, 220В, (2CDS 251 001 R 0254) ABB; (маса=0,001)	шт	1	229,73	230
24	& 1504-1060-471	Дистанційний розчеплювач пост./пер. струм 12.....60В S2C-A1L (2CDS200907R0001) ABB.; (маса=0,001)	шт	1	1400,13	1400
25	& 1504-1060-469	Вимикач автоматичний 1-полюсний 16А, 2200В, (2CDS 251 001 R 0164) ABB; (маса=0,001)	шт	2	200,81	402
26	& 1504-19172-5А	Гребенчатая шина 3-полюсна L1-L2-L3 з номінальним ступом 63А, на 12 модулей,; (маса=0,00013)	шт	3	321,16	963
27	& 1504-19172-5Б	Гребенчатая шина 4-полюсна L1N-L2N-L3N з номінальним ступом 63А, на 12 модулей,; (маса=0,00013)	шт	1	527,18	527
28	& 1503-8456-27	Розподільчий блок ABB BRT 115А (ISNA356209R2600); (маса=0,0031) Щафа розподільча ЩПА 18шт	шт	1	639,20	639

1	2	3	4	5	6	7
29	& 1517-1089-17	Щит металевий модульний навесного виконання на 60 модулів з замком УХЛЗ; (маса=0,01126)	шт	18	2222,50	40005
30	& 1504-1060-473	Вимикач автоматичний 3-полюсний 100А, 400В, (2CCS883001R0824) АВВ; (маса=0,0024)	шт	18	4391,05	79039
31	& 1504-1060-464	Вимикач автоматичний 4-полюсний 20А, 400В, (2CDS 254 001 R 0204) АВВ; (маса=0,0014)	шт	18	1306,80	23522
32	& 1504-1060-465	Обмежувач перенапруги OVR T2 3N 40 275 P. class2. I _{max} =40ка. 3P+N (2CTD803953R1100) АВВ; (маса=0,0014)	шт	18	6192,90	111472
33	& 1504-1060-491	Вимикач автоматичний 1-полюсний 50А, 400В, (2CDS 251 001 R 0504) АВВ; (маса=0,0014)	шт	288	483,75	139320
34	& 1504-1060-472	Вимикач автоматичний 3-полюсний 25А, 400В, (2CDS 253 001 R 0254) АВВ; (маса=0,0014)	шт	72	860,04	61923
35	& 1504-1060-466	Вимикач автоматичний 3-полюсний 16А, 400В, (2CDS 253 001 R 0164) АВВ; (маса=0,0014)	шт	36	820,91	29553
36	& 1504-1060-490	Вимикач автоматичний 1-полюсний 16А, 220В, (2CDS 251 001 R 0164) АВВ; (маса=0,001)	шт	108	200,81	21687
37	& 1504-19172-5А	Гребенчатая шина 3-полюсна L1-L2-L3 з номінальним ступом 63А, на 12 модулів,; (маса=0,00013)	шт	90	321,16	28904
38	& 1503-8456-27	Розподільчий блок АВВ ВРТ 115А (ISNA356209R2600); (маса=0,0031) Щафа розподільча ТРО/ПКО 18шт	шт	18	639,20	11506
39	& 1517-1089-18	Щит металевий модульний навесного виконання на 36 модулів з замком УХЛЗ; (маса=0,00826)	шт	18	1717,34	30912
40	& 1504-1060-476	Вимикач автоматичний 3-полюсний 40А, 400В, (2CDS 253 001 R 0404) АВВ; (маса=0,0014)	шт	18	1170,00	21060
41	& 1504-1060-486	Вимикач автоматичний 2-полюсний 16А, 220В, (2CDS 252 001 R 0164) АВВ; (маса=0,0014)	шт	216	579,64	125202
42	& 1504-19172-5В	Гребенчатая шина 2-полюсна з номінальним ступом 63А, на 12 модулів,; (маса=0,00013)	шт	36	218,55	7868
43	& 1503-8456-28-ІЗ	Розподільчий блок АВВ ВРТ 80А (ISNA356208R2500); (маса=0,0031)	шт	54	339,20	18317
44	& 1503-8456-29	Розділовий трансформатор трифазний 400/230 з електростатичним екраном потужністю 10 кВа LEGRAND; (маса=0,0031) Щафа розподільча ЩОА 18шт	шт	18	38408,80	691358
45	& 1517-1089-18	Щит металевий модульний навесного виконання на 36 модулів з замком УХЛЗ; (маса=0,00826)	шт	18	1717,34	30912
46	& 1504-1060-466	Вимикач автоматичний 3-полюсний 16А, 400В, (2CDS 253 001 R 0164) АВВ; (маса=0,0014)	шт	18	820,91	14776
47	& 1504-1060-477	Вимикач автоматичний 1-полюсний 10А, 220В, (2CDS 251 001 R 0104) АВВ; (маса=0,001)	шт	342	128,90	44084

1	2	3	4	5	6	7
48	& 1503-8456-28-ИЭ	Розподільчий блок ABB BRT 80A (ISNA356208R2500); (маса=0,0031)	шт	54	339,20	18317
49	& 1504-19172-5А	Гребенчатая шина 3-полюсна L1-L2-L3 з номінальним ступом 63А, на 12 модулей,; (маса=0,00013) Щафа розподільча ЩО 18шт	шт	36	321,16	11562
50	& 1517-1089-16	Щит металевий модульний навесного виконання на 48 модулів з замком УХЛЗ; (маса=0,00926)	шт	18	1342,50	24165
51	& 1504-1060-466	Вимикач автоматичний 3-полюсний 16А, 400В, (2CDS 253 001 R 0164) ABB; (маса=0,0014)	шт	18	820,91	14776
52	& 1504-1060-477	Вимикач автоматичний 1-полюсний 10А, 220В, (2CDS 251 001 R 0104) ABB; (маса=0,001)	шт	558	128,90	71926
53	& 1503-8456-28-ИЭ	Розподільчий блок ABB BRT 80A (ISNA356208R2500); (маса=0,0031)	шт	54	339,20	18317
54	& 1504-19172-5А	Гребенчатая шина 3-полюсна L1-L2-L3 з номінальним ступом 63А, на 12 модулей,; (маса=0,00013) Щафа розподільча ЩР.ВК.Б1 9шт	шт	54	321,16	17343
55	& 1517-1089-23	Щит металевий модульний навесного виконання на 80 модулів з замком УХЛЗ; (маса=0,01526)	шт	9	2963,34	26670
56	& 1504-1060-492	Вимикач автоматичний 3-полюсний 80А, 400В, (2CDS 253 001 R 0804) ABB; (маса=0,0014)	шт	9	5748,54	51737
57	& 1504-1060-493	Пристрій захистного відключення 4-полюсний. Тмп А, селективна, 80А, 300мА, (2CSF 20400 1R 3800) ABB; (маса=0,0014)	шт	9	4678,20	42104
58	& 1504-1060-470	Диференціальний вимикач 2-полюсний 16А, 220В, 30мА (2CSR145001R1164) ABB.; (маса=0,001)	шт	243	2444,42	593994
59	& 1504-19172-5А	Гребенчатая шина 3-полюсна L1-L2-L3 з номінальним ступом 63А, на 12 модулей,; (маса=0,00013)	шт	9	321,16	2890
60	& 1504-19172-5Б	Гребенчатая шина 4-полюсна L1N-L2N-L3N з номінальним ступом 63А, на 12 модулей,; (маса=0,00013) Щафа розподільча ЩР.ВК.Б5 9шт	шт	27	527,18	14234
61	& 1517-1089-17	Щит металевий модульний навесного виконання на 60 модулів з замком УХЛЗ; (маса=0,01126)	шт	9	2222,50	20003
62	& 1504-1060-474	Вимикач автоматичний 3-полюсний 63А, 400В, (2CDS 253 001 R 0634) ABB; (маса=0,0014)	шт	9	1887,75	16990
63	& 1504-1060-494	Пристрій захистного відключення 4-полюсний. Тмп А, селективна, 63А, 300мА, (2CSF 20400 1R 3630) ABB; (маса=0,0014)	шт	9	3484,12	31357
64	& 1504-1060-470	Диференціальний вимикач 2-полюсний 16А, 220В, 30мА (2CSR145001R1164) ABB.; (маса=0,001)	шт	153	2444,42	373996

1	2	3	4	5	6	7
65	& 1504-19172-5A	Гребенчатая шина 3-полюсна L1-L2-L3 з номінальним струмом 63A, на 12 модулей,; (маса=0,00013)	шт	9	321,16	2890
66	& 1504-19172-5Б	Гребенчатая шина 4-полюсна L1N-L2N-L3N з номінальним струмом 63A, на 12 модулей,; (маса=0,00013) Щафа розподільча ЩР ТХ 18шт	шт	27	527,18	14234
67	& 1517-1089-17	Щит металевий модульний навесного віконання на 60 модулів з замком УХЛЗ; (маса=0,01126)	шт	18	2222,50	40005
68	& 1504-1060-475	Вимикач автоматичний 3-полюсний 50A, 400В, (2CDS 253 001 R 0504) ABB; (маса=0,0014)	шт	18	1321,31	23784
69	& 1504-1060-494	Пристрій захистного відключення 4-полюсний. Тмп А, селективна, 63A, 300мА, (2CSF 20400 1R 3630) ABB; (маса=0,0014)	шт	18	3484,12	62714
70	& 1504-1060-470	Диференціальний вимикач 2-полюсний 16A, 220В, 30мА (2CSR145001R1164) ABB.; (маса=0,001)	шт	360	2444,42	879991
71	& 1504-1060-490	Вимикач автоматичний 1-полюсний 16A, 220В, (2CDS 251 001 R 0164) ABB; (маса=0,001)	шт	144	200,81	28917
72	& 1504-19172-5A	Гребенчатая шина 3-полюсна L1-L2-L3 з номінальним струмом 63A, на 12 модулей,; (маса=0,00013)	шт	9	321,16	2890
73	& 1504-19172-5Б	Гребенчатая шина 4-полюсна L1N-L2N-L3N з номінальним струмом 63A, на 12 модулей,; (маса=0,00013) Щафа розподільча ЩР ТХ КОНС. 9шт	шт	27	527,18	14234
74	& 1517-1089-17	Щит металевий модульний навесного віконання на 60 модулів з замком УХЛЗ; (маса=0,01126)	шт	9	2222,50	20003
75	& 1504-1060-472	Вимикач автоматичний 3-полюсний 25A, 400В, (2CDS 253 001 R 0254) ABB; (маса=0,0014)	шт	9	860,04	7740
76	& 1504-1060-495	Пристрій захистного відключення 4-полюсний. Тмп А, селективна, 25A, 300мА, (2CSF 20410 1R 3250) ABB; (маса=0,0014)	шт	9	2553,75	22984
77	& 1504-1060-470	Диференціальний вимикач 2-полюсний 16A, 220В, 30мА (2CSR145001R1164) ABB.; (маса=0,001)	шт	90	2444,42	219998
78	& 1504-19172-5A	Гребенчатая шина 3-полюсна L1-L2-L3 з номінальним струмом 63A, на 12 модулей,; (маса=0,00013)	шт	9	321,16	2890
79	& 1504-19172-5Б	Гребенчатая шина 4-полюсна L1N-L2N-L3N з номінальним струмом 63A, на 12 модулей,; (маса=0,00013) Щафа розподільча ЩР ОВ. Б1-П/2 2шт	шт	27	527,18	14234
80	& 1517-1089-24	Щит металевий індивідуального виготовлення (каркас, монтажна панель, двері) з замком УХЛЗ; (маса=0,01526)	шт	2	2439,22	4878
81	& 1504-1060-496	Автоматичний вимикач 3-полюсний Т1В 160 TMD80-800. 3р. F. FC. 80A, ісп: 16кА, 3Р (1SDA050877R1) ABB; (маса=0,0014)	шт	2	6997,40	13995

1	2	3	4	5	6	7
82	& 1504-1060-497	Реле відключення (незалгжний розцепитель) SOR T1-T2-T3 480....500Va.c. ABB; (маса=0,0014)	шт	2	4899,53	9799
83	& 1504-1060-464	Вимикач автоматичний 4-полюсний 20А, 400В, (2CDS 254 001 R 0204) ABB; (маса=0,0014)	шт	2	1306,80	2614
84	& 1504-1060-498	Автомат захисти двигателя MS116. 32А, 10кА, (1SAM250000R1015) ABB; (маса=0,0014)	шт	4	2672,70	10691
85	& 1504-1060-499	Автомат захисти двигателя MS116. 16А, 16кА, (1SAM250000R1011) ABB; (маса=0,0014)	шт	4	1774,28	7097
86	& 1504-1060-500	Автомат захисти двигателя MS116. 2.5А, 50кА, (1SAM250000R1007) ABB; (маса=0,0014)	шт	4	933,30	3733
87	& 1504-1060-466	Вимикач автоматичний 3-полюсний 16А, 400В, (2CDS 253 001 R 0164) ABB; (маса=0,0014)	шт	8	820,91	6567
88	& 1504-1060-478	Диференціальний вимикач 4-полюсний 16А, 220В, 30мА (2CSR246040R1164) ABB.; (маса=0,001)	шт	2	1800,00	3600
89	& 1504-1060-470	Диференціальний вимикач 2-полюсний 16А, 220В, 30мА (2CSR145001R1164) ABB.; (маса=0,001)	шт	2	2444,42	4889
90	& 1504-1060-465	Обмежувач перенапруги OVR T2 3N 40 275 P. class2. I _{max} =40ка. 3P+N (2CTD803953R1100) ABB; (маса=0,0014)	шт	2	6192,90	12386
91	& 1504-1060-501	Контактор SO, I _n =32А. 3P. 1НО+1НЗ, Уупр=DC24V (3RT20271BB40) SIEMENS; (маса=0,0014)	шт	4	3550,00	14200
92	& 1504-1060-502	Контактор SO, P _n =7,5kW. I _n =16А. 3P. 1НО+1НЗ, Уупр=DC24V (3RT20251BB40) SIEMENS; (маса=0,0014)	шт	4	1961,70	7847
93	& 1504-1060-481	Контактор SO, P _n =4.0kW. I _n =9А. 3P. 1НО+1НЗ, Уупр=DC24V (3RT20231BB40) SIEMENS; (маса=0,0014)	шт	4	1428,00	5712
94	& 1504-1060-482	Перемикач C2SS2-30В-11, 2положення, 1але + 1НЗ, 90°, з фіксацією (1SFA619201R3076) ABB; (маса=0,0014)	шт	12	341,69	4100
95	& 1504-1060-483	Кнопка CP1-30G-10 без фіксації 1НО (1SFA619100R3012) ABB; (маса=0,00014)	шт	12	207,91	2495
96	& 1504-1060-485	Кнопка CP1-30R-01 без фіксації 1НЗ (1SFA619100R3041) ABB; (маса=0,00014)	шт	12	207,91	2495
97	& 1504-1060-484	Лампа CL2-523G з вбудованим світлодіодом 230В AC (1SFA619403R5232) ABB; (маса=0,00014)	шт	12	250,00	3000
98	& 1503-8456-27	Розподільчий блок ABB BRT 115А (ISNA356209R2600); (маса=0,0031) Щафа розподільча ЩР ОВ. Б1-ТЕХ 1шт	шт	2	639,20	1278
99	& 1517-1089-24	Щит металевий індивідуального виготовлення (каркас, монтажна панель, двері) з замком УХЛЗ; (маса=0,01526)	шт	1	2439,22	2439
100	& 1504-1060-496	Автоматичний вимикач 3-полюсний T1B 160 TMD80-800. 3р. F. FC. 80А, ісп: 16кА, 3P (1SDA050877R1) ABB; (маса=0,0014)	шт	1	6997,40	6997
101	& 1504-1060-497	Реле відключення (незалгжний розцепитель) SOR T1-T2-T3 480....500Va.c. ABB; (маса=0,0014)	шт	1	4899,53	4900

1	2	3	4	5	6	7
102	& 1504-1060-464	Вимикач автоматичний 4-полюсний 20А, 400В, (2CDS 254 001 R 0204) ABB; (маса=0,0014)	шт	1	1306,80	1307
103	& 1504-1060-499	Автомат захисти двигателя MS116. 16А, 16кА, (1SAM250000R1011) ABB; (маса=0,0014)	шт	25	1774,28	44357
104	& 1504-1060-466	Вимикач автоматичний 3-полюсний 16А, 400В, (2CDS 253 001 R 0164) ABB; (маса=0,0014)	шт	5	820,91	4105
105	& 1504-1060-478	Диференціальний вимикач 4-полюсний 16А, 220В, 30мА (2CSR246040R1164) ABB.; (маса=0,001)	шт	1	1800,00	1800
106	& 1504-1060-470	Диференціальний вимикач 2-полюсний 16А, 220В, 30мА (2CSR145001R1164) ABB.; (маса=0,001)	шт	1	2444,42	2444
107	& 1504-1060-465	Обмежувач перенапруги OVR T2 3N 40 275 P. class2. I _{max} =40ка. 3P+N (2CTD803953R1100) ABB; (маса=0,0014)	шт	1	6192,90	6193
108	& 1504-1060-502	Контактор SO, P _n =7,5kW. I _n =16А. 3P. 1НО+1НЗ, Уупр=DC24V (3RT20251BB40) SIEMENS; (маса=0,0014)	шт	25	1961,70	49043
109	& 1504-1060-482	Перемикач C2SS2-30В-11, 2положення, 1але + 1НЗ, 90°, з фіксацією (1SFA619201R3076) ABB; (маса=0,0014)	шт	25	341,69	8542
110	& 1504-1060-483	Кнопка CP1-30G-10 без фіксації 1НО (1SFA619100R3012) ABB; (маса=0,00014)	шт	25	207,91	5198
111	& 1504-1060-485	Кнопка CP1-30R-01 без фіксації 1НЗ (1SFA619100R3041) ABB; (маса=0,00014)	шт	25	207,91	5198
112	& 1504-1060-484	Лампа CL2-523G з вбудованим світлодіодом 230В AC (1SFA619403R5232) ABB; (маса=0,00014)	шт	25	250,00	6250
113	& 1503-8456-27	Розподільчий блок ABB BRT 115A (ISNA356209R2600); (маса=0,0031) Щафа розподільча ЩР ОВ. Б5-П/2 2шт	шт	1	639,20	639
114	& 1517-1089-24	Щит металевий індивідуального виготовлення (каркас, монтажна панель, двері) з замком УХЛЗ; (маса=0,01526)	шт	2	2439,22	4878
115	& 1504-1060-496	Автоматичний вимикач 3-полюсний T1B 160 TMD80-800. 3р. F. FC. 80А, ісп: 16кА, 3P (1SDA050877R1) ABB; (маса=0,0014)	шт	2	6997,40	13995
116	& 1504-1060-497	Реле відключення (незалежний розцепитель) SOR T1-T2-T3 480....500Va.c. ABB; (маса=0,0014)	шт	2	4899,53	9799
117	& 1504-1060-464	Вимикач автоматичний 4-полюсний 20А, 400В, (2CDS 254 001 R 0204) ABB; (маса=0,0014)	шт	2	1306,80	2614
118	& 1504-1060-503	Автомат захисти двигателя MS116. 25А, 10кА, (1SAM250000R1014) ABB; (маса=0,0014)	шт	20	1083,83	21677
119	& 1504-1060-466	Вимикач автоматичний 3-полюсний 16А, 400В, (2CDS 253 001 R 0164) ABB; (маса=0,0014)	шт	10	820,91	8209
120	& 1504-1060-478	Диференціальний вимикач 4-полюсний 16А, 220В, 30мА (2CSR246040R1164) ABB.; (маса=0,001)	шт	2	1800,00	3600
121	& 1504-1060-470	Диференціальний вимикач 2-полюсний 16А, 220В, 30мА (2CSR145001R1164) ABB.; (маса=0,001)	шт	2	2444,42	4889

1	2	3	4	5	6	7
122	& 1504-1060-465	Обмежувач перенапруги OVR T2 3N 40 275 P. class2. I _{max} =40ка. 3P+N (2CTD803953R1100) ABB; (маса=0,0014)	шт	2	6192,90	12386
123	& 1504-1060-504	Контактор SO, I _n =25A. 3P. 1НО+1НЗ, Уупр=DC24V (3RT20261AB00) SIEMENS; (маса=0,0014)	шт	20	2782,00	55640
124	& 1504-1060-482	Перемикач C2SS2-30В-11, 2положення, 1але + 1НЗ, 90*, з фіксацією (1SFA619201R3076) ABB; (маса=0,0014)	шт	20	341,69	6834
125	& 1504-1060-483	Кнопка CP1-30G-10 без фіксації 1НО (1SFA619100R3012) ABB; (маса=0,00014)	шт	20	207,91	4158
126	& 1504-1060-485	Кнопка CP1-30R-01 без фіксації 1НЗ (1SFA619100R3041) ABB; (маса=0,00014)	шт	20	207,91	4158
127	& 1504-1060-484	Лампа CL2-523G з вбудованим світлодіодом 230В AC (1SFA619403R5232) ABB; (маса=0,00014)	шт	20	250,00	5000
128	& 1503-8456-27	Розподільчий блок ABB BRT 115A (ISNA356209R2600); (маса=0,0031) Щафа розподільча ЩР ОВ. Б5-ТЕХ 1шт	шт	2	639,20	1278
129	& 1517-1089-24	Щит металевий індивідуального виготовлення (каркас, монтажна панель, двері) з замком УХЛЗ; (маса=0,01526)	шт	1	2439,22	2439
130	& 1504-1060-505	Автоматичний вимикач 3-полюсний T1B 160 TMD25-630. 3р. F. FC. 25A, ісп: 16кА, 3Р (1SDA050872R1) ABB; (маса=0,0014)	шт	1	3820,10	3820
131	& 1504-1060-497	Реле відключення (незалежний розцепитель) SOR T1-T2-T3 480....500Va.c. ABB; (маса=0,0014)	шт	1	4899,53	4900
132	& 1504-1060-464	Вимикач автоматичний 4-полюсний 20А, 400В, (2CDS 254 001 R 0204) ABB; (маса=0,0014)	шт	1	1306,80	1307
133	& 1504-1060-503	Автомат захисти двигателя MS116. 25А, 10кА, (1SAM250000R1014) ABB; (маса=0,0014)	шт	5	1083,83	5419
134	& 1504-1060-466	Вимикач автоматичний 3-полюсний 16А, 400В, (2CDS 253 001 R 0164) ABB; (маса=0,0014)	шт	5	820,91	4105
135	& 1504-1060-478	Диференціальний вимикач 4-полюсний 16А, 220В, 30мА (2CSR246040R1164) ABB.; (маса=0,001)	шт	1	1800,00	1800
136	& 1504-1060-470	Диференціальний вимикач 2-полюсний 16А, 220В, 30мА (2CSR145001R1164) ABB.; (маса=0,001)	шт	1	2444,42	2444
137	& 1504-1060-465	Обмежувач перенапруги OVR T2 3N 40 275 P. class2. I _{max} =40ка. 3P+N (2CTD803953R1100) ABB; (маса=0,0014)	шт	1	6192,90	6193
138	& 1504-1060-504	Контактор SO, I _n =25A. 3P. 1НО+1НЗ, Уупр=DC24V (3RT20261AB00) SIEMENS; (маса=0,0014)	шт	5	2782,00	13910
139	& 1504-1060-482	Перемикач C2SS2-30В-11, 2положення, 1але + 1НЗ, 90*, з фіксацією (1SFA619201R3076) ABB; (маса=0,0014)	шт	5	341,69	1708
140	& 1504-1060-483	Кнопка CP1-30G-10 без фіксації 1НО (1SFA619100R3012) ABB; (маса=0,00014)	шт	5	207,91	1040
141	& 1504-1060-485	Кнопка CP1-30R-01 без фіксації 1НЗ (1SFA619100R3041) ABB; (маса=0,00014)	шт	5	207,91	1040

1	2	3	4	5	6	7
142	& 1504-1060-484	Лампа CL2-523G з вбудованим світлодіодом 230В AC (1SFA619403R5232) АBB; (маса=0,00014)	шт	5	250,00	1250
143	& 1503-8456-27	Розподільчий блок АBB BRT 115А (ISNA356209R2600); (маса=0,0031) Ящик силовий з рубильником для ліфтів	шт	1	639,20	639
144	& 1517-2346-В3	Ящик силовий з рубильником і запобіжником ІР54 ЯРП-100Г; (маса=0,009) Щит фізіотерапевтичний груповий ЕЩР-Ф-3	шт	2	3542,00	7084
145	& 1517-1089-13	Щит фізіотерапевтичний груповий ЕЩР-Ф-3; (маса=0,00126) Електрощиток розетковий операційний ЕЩР-О-6С	шт	18	5273,34	94920
146	& 1517-1089-14	Електрощиток розетковий операційний ЕЩР-О-6С; (маса=0,00526) Щит заземлення операційної ЕЩР-З-3	шт	1	7175,46	7175
147	& 1517-1089-15	Щит заземлення операційний ЕЩР-З-3; (маса=0,00526) Смстема безперебійного електропостачання	шт	1	2149,46	2149
148	& 1602-30080-19	Джерело безперебійного живлення 15кВт, ЗРН з шафою для батарейних модулів (час резервування 180хв.) KEOR T Legrand; (маса=0,01) Разом Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по кошторису	шт	1	133907,50	133908 5912289 232165 6144454

Склав Семен КУМИШ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів Катерина МІЛЬКО
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-018/ЕТР

придбання обладнання мереж вентиляції

Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блоки №№1,5

Основа: креслення (специфікації) № 21-3760-ЕТР відомості тощо

Кошторисна вартість 73,895 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1504-1002- P105	Вимикач безпеки в боксі , з фронтальним управлінням АС22А, 400-690 В, ІР65, 16А, 3Р ОТР16-32 3Р; (маса=0,00055)	шт	40	1012,79	40512
2	& 1504-1002- P106	Вимикач безпеки в боксі , з фронтальним управлінням АС22А, 400-690 В, ІР65, 25А, 3Р ОТР16-32 3Р АВВ; (маса=0,00055)	шт	10	1738,92	17389
3	& 1504-1002- P107	Вимикач безпеки в боксі , з фронтальним управлінням АС22А, 400-690 В, ІР65, 40А, 3Р ОТР16-32 3Р АВВ; (маса=0,00055)	шт	5	2640,42	13202
		Разом				71103
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				2792
		Всього по кошторису				73895

Склав _____ Семен КУМИШ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Катерина МІЛЬКО
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-021/ЕТР
придбання обладнання мереж освітлення та розеткових
Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блоки №№1,5

Основа: креслення (специфікації) № 21-3760-ЕТР відомості тощо

Кошторисна вартість 32,537 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1517-2346-Р	Ящик з понижуючим трансформатором 220/12, 2-36, ЯТП-0,25 УХЛ4, ІР31; (маса=0,0035) Разом Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по кошторису	шт	18	1739,36	31308 1229 32537

Склав _____ Семен КУМИШ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Катерина МІЛЬКО
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-024/СПС-СО

системи пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей

Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блоки №№1,5

Основа: креслення (специфікації) № СПС-СО відомості тощо

Кошторисна вартість 985,499 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Обладнання СПС						
1	& 1800-30001	Прилад управління, об'єднаний з джерелом. живл., 8 кілець, вбудовані ізолятори , IP32, ПП «РЕЗЕРВ-1» ПУ–П; (маса=0,006)	шт	1	45870,00	45870
2	& 303-31 варіант 1	Додатковий виносний прилад ДВП "ПП Резерв-1"; (маса=0,0001)	шт	1	13915,00	13915
3	& 2402-4058- 105 варіант 1	Прилад розширення на 8 кілець ППКП-П "ПП "Резерв-1"; (маса=0,01)	шт	2	39030,00	78060
4	& 2402-4058- 105 варіант 2	Прилад розширення на 4 кільця ППКП-П "ПП "Резерв-1"; (маса=0,01)	шт	1	36695,00	36695
5	& 303-31	GSM-модуль для роботи з ППКП стороннього виробництва ТОВ «Тірас-12» МЦА-GSM.4; (маса=0,0001)	шт	1	7662,00	7662
6	& 1800-30007	Блок реле зовнішніх пристроїв (комут. 30В, 7А), IP32, ПП «РЕЗЕРВ-1» БРВУ на 8 реле; (маса=0,005)	шт	3	10880,00	32640
7	& 1700-30002	Сповісвачі пожежні димові оптичні точкові адресні [EN54-7], СПДОТА (без Р-96), IP30, ТОВ «ПРОЕКТ АО»; (маса=0,0001)	шт	754	360,00	271440
8	& 1700-30004	Сповісвачі пожежні теплові точкові адресні (А2, А2S, В, BS і А2R, BR) [EN54-5], СПТТА (без Р-96), IP30, ТОВ «ПРОЕКТ АО»; (маса=0,0001)	шт	402	270,00	108540
9	& 1700-30012	Сповісвачі пожежні ручні адресні [EN54-11] СПРА, IP30, ТОВ «ПРОЕКТ АО»; (маса=0,0001)	шт	36	425,00	15300
10	& 1800-30021	Блок комутації адресний, IP32, ПП «РЕЗЕРВ-1» БКА-220; (маса=0,001)	шт	14	805,00	11270
11	& 1508-1067- 711	Автоматичний вимикач 1п6А; (маса=0,001)	шт	5	109,00	545

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по розділу 1				621937
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				24424
		Всього по розділу 1				646361
		Розділ 2. Резерв СПС				
12	& 1700-30002	Сповіслювачі пожежні димові оптичні точкові адресні [EN54-7], СПДОТА (без Р-96), IP30, ТОВ «ПРОЕКТ АО»; (маса=0,0001)	шт	76	360,00	27360
13	& 1700-30004	Сповіслювачі пожежні теплові точкові адресні (А2, А2S, В, BS і А2R, BR) [EN54-5], СПТТА (без Р-96), IP30, ТОВ «ПРОЕКТ АО»; (маса=0,0001)	шт	41	270,00	11070
14	& 1700-30012	Сповіслювачі пожежні ручні адресні [EN54-11] СПРА, IP30, ТОВ «ПРОЕКТ АО»; (маса=0,0001)	шт	4	425,00	1700
		Разом по розділу 2				40130
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1577
		Всього по розділу 2				41707
		Розділ 3. Обладнання ОС				
15	& 1602-30041-33	Додатковий виносний прилад (блок речового сповіщення) Vellez ЦДП02-120; (маса=0,001)	шт	1	13218,00	13218
16	& 1602-30041-34	Блок комутації і контролю БКК-16/16; (маса=0,001)	шт	2	8574,00	17148
17	& 1602-30041-34	Підсилювач 600ПП030М; (маса=0,001)	шт	1	11526,00	11526
18	& 300-5 варіант 1	Устаткування електроживлення VELLEZ БРЖ02-24/12; (маса=0,015)	шт	1	14480,00	14480
19	& 300-22 варіант 2	Пульти мікрофонні настільні VELLEZ ПМН-32; (маса=0,0015)	шт	1	9150,00	9150
20	& 300-64	Гучномовці настінні (8518) VELLEZ ЗАС100ПН; (маса=0,00065)	шт	399	410,00	163590
21	& 300-127	Комплекс переговорний для систем оповіщення 5-ої категорії – КПО-5. Пульт диспетчера (8517) VELLEZ СД02; (маса=0,001)	шт	1	7420,00	7420
22	& 300-128	Комплекс переговорний для систем оповіщення 5-ої категорії – КПО-5 (8517). Модуль виклику вандалозахищений VELLEZ ВМ01-А; (маса=0,001)	шт	28	1300,00	36400
23	& 1602-30080-17	Резервне джерело живлення БЖ-1230; (маса=0,01)	шт	2	4800,00	9600
24	& 1511-3001-2	Акумулятор 12В, 18 А/ч; (маса=0,0032)	шт	2	1667,00	3334

1	2	3	4	5	6	7
25	& 1508-1067-711	Автоматичний вимикач 1п6А; (маса=0,001)	шт	3	109,00	327
		Разом по розділу 3				286193
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				11238
		Всього по розділу 3				297431
		Разом				948260
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				37239
		Всього по кошторису				985499

Склав _____ Семен КУМИШ
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Катерина МІЛЬКО
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-026/АСПГ

автоматичної системи пожежогасіння серверної

Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блоки №№1,5

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 31,699 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 303-37	Прилад для управління одним напрямком пожежогасінням ТОВ «Тірас-12» ПУіЗ «Тірас-1»; (маса=0,0005)	шт	1	5305,80	5306
2	& 444-5773-1	Акумулятор AGM ORION, 12 В, 7 Ач; (маса=0,005)	шт	1	800,00	800
3	& 444-5773-2	Малогабаритні модулі газового пожежогасіння МГП «ІМПУЛЬС»-20 (25-22,5-18); (маса=0,0361)	шт	2	9500,00	19000
4	& 301-163-1-68	Димовий оптичний точковий пожежний сповіщувач ПП «Артон» СПД-3; (маса=0,00015)	шт	5	191,10	956
5	& 303-38	Пристрій для ручного запуску пожежогасіння ТОВ «Тірас-12» ПРЗ «Тірас»; (маса=0,0005)	шт	1	520,00	520
6	& 304-38	Пристрій для аварійного зупинення пожежогасіння ТОВ «Тірас-12» ПАЗ «Тірас»; (маса=0,0005)	шт	1	520,00	520
7	& 303-17	Оповіщувач світло-звуковий. Робоча напруга 12V ТОВ «Тірас-12» ОС3-3 «Газ Не входить!»; (маса=0,00022)	шт	1	453,30	453
8	& 304-18	Оповіщувач світло-звуковий. Робоча напруга 12V ТОВ «Тірас-12» ОС3-4 «Газ Виходь!»; (маса=0,00022)	шт	1	725,00	725
9	& 304-22	Оповіщувач світло-звуковий. Робоча напруга 24V ТОВ «Тірас-12» ОС3-2 «Пожежа»; (маса=0,00022)	шт	1	760,00	760
10	& 302-13-1-Я	Показчик світловий ТОВ «Тірас-12» ОС-6.1 (12/24V) «Аварійне освітлення»; (маса=0,00022)	шт	1	585,00	585
11	& 444-5773-3	Датчик відкриття магнітоконтантний СОМК 1-8; (маса=0,0001)	шт	1	127,00	127
12	1517-1543	Резистор ВС-0,125А,КИМ-0,05,КМТ-1,4,МЛТ-0,25,ММТ-1,4,13,ОМЛТ-0,25,С1-4-0,125,0,25 та ін.; (маса=0)	шт	4	5,03	20
13	& 444-5773-5	Незалежний розчіплювач 230В/415 В, 1М Hager MZ203; (маса=0,0001)	шт	1	730,00	730
Разом						30502
Транспортні та заготівельно-складські витрати						1197

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				31699

Склав _____ Семен КУМИШ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Катерина МІЛЬКО
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-028/АСПЗ

автоматики системи протипожежного захисту

Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блоки №№1,5

Основа: креслення (специфікації) № АСПЗ відомості тощо

Кошторисна вартість 159,991 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Автоматика системи димовидалення блоків 1.5						
1	& 2402-4058-104	Прилад керування на 8 кілець ПУ-П; (маса=0,01)	шт	1	35694,17	35694
2	& 1800-30016	Панель управління і індикації, ІР32, ПП «РЕЗЕРВ-1» ПУИ-24; (маса=0,005)	шт	1	9608,00	9608
3	& 303-31 варіант 1	Додатковий виносний прилад ДВП "ПП Резерв-1"; (маса=0,0001)	шт	1	13915,00	13915
4	& 1800-30021	Блок комутації адресний, ІР32, ПП «РЕЗЕРВ-1» БКА-220; (маса=0,001)	шт	10	805,00	8050
5	& 1700-30018	Блоки сполучення адресні (на чотири подшлейфа) БСА-01, ІР54, ТОВ «ПРОЕКТ АО»; (маса=0,0001)	шт	4	470,00	1880
6	& 1504-12062-63	Реле АсКо МУ4 ЗА АС-220В.; (маса=0,00055)	шт	6	84,00	504
7	& 1508-1067-711	Автоматичний вимикач 1п6А; (маса=0,001)	шт	2	109,00	218
		Разом по розділу 1				69869
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				2744
		Всього по розділу 1				72613
Розділ 2. Автоматика протипожежного водопроводу блоків 1.5						
8	& 1800-30016	Панель управління і індикації, ІР32, ПП «РЕЗЕРВ-1» ПУИ-24; (маса=0,005)	шт	3	9608,00	28824
9	& 1800-30021	Блок комутації адресний, ІР32, ПП «РЕЗЕРВ-1» БКА-220; (маса=0,001)	шт	2	805,00	1610
10	& 1700-30018	Блоки сполучення адресні (на чотири подшлейфа) БСА-01, ІР54, ТОВ «ПРОЕКТ АО»; (маса=0,0001)	шт	36	470,00	16920

1	2	3	4	5	6	7
11	& 1517-1757-2 варіант 4	Кнопка КА01Ж; (маса=0,0001)	шт	36	265,00	9540
12	& 1517-1757-2 варіант 2	Кнопка КА01С; (маса=0,0001)	шт	36	265,00	9540
13	& 170330- 10005	Датчик положення пожежного крану ДППК-1; (маса=0,0135)	шт	72	180,00	12960
14	& 170328-2421	Сповіслювач магнітоконтантний СОМК 1-8; (маса=0,00135)	шт	36	127,00	4572
15	& 1508-1067- 711	Автоматичний вимикач 1п6А; (маса=0,001)	шт	1	109,00	109
		Разом по розділу 2				84075
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				3303
		Всього по розділу 2				87378
		Разом				153944
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				6047
		Всього по кошторису				159991

Склав _____ Семен КУМИШ
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Катерина МІЛЬКО
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-030/СБ3

системи блискавкозахисту

Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блоки №№1,5

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 54,640 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 2000-17688	Блискавкоприймач E.S.E. Gromostar 60 A-60 ORW-ELS (Польща)1600 603; (маса=0,002)	шт	1	39251,00	39251
2	& 2000-17715	Реєстратор ударів блискавки PLW-02.B A-02 FS Блискавкозахист; (маса=0,001)	шт	1	13325,00	13325
		Разом				52576
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				2064
		Всього по кошторису				54640

Склад Семен КУМИШ

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Катерина МІЛЬКО

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-033/СКМ

структуровані кабельні мережі

Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блоки №№1,5

Основа: креслення (специфікації) № СКМ відомості тощо

Кошторисна вартість 423,449 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Шафа комутації (ШК 1)				
1	& 1508-1067-62	SFP модулі SingleMode MikroTik XS+31LC10D MikroTik; (маса=0,001)	шт	1	4174,00	4174
2	& 1508-1067-63	Маршрутизатор Mikrotik CCR1036-12G-4S MikroTik CCR1036-12G-4S MikroTik; (маса=0,001)	шт	1	50000,00	50000
3	& 1503-8456-3 варіант 1	Керований комутатор D-Link DES-1210-28P; (маса=0,002)	шт	1	14906,00	14906
4	& 1508-1067-70	Автоматичний вимикач 1P 16A C Schneider Electric; (маса=0,001)	шт	1	130,00	130
		Шафа комутації (ШК 2,6,7)				
5	& 1503-8456-3 варіант 1	Керований комутатор D-Link DES-1210-28P; (маса=0,002)	шт	3	14906,00	44718
6	& 1508-1067-711	Автоматичний вимикач 1п6А; (маса=0,001)	шт	3	109,00	327
		Шафа комутації (ШК 3)				
7	& 1503-8456-3 варіант 1	Керований комутатор D-Link DES-1210-28P; (маса=0,002)	шт	1	14906,00	14906
8	& 1503-8456-3 варіант 2	Комутатор D-Link DES-1100-16; (маса=0,002)	шт	1	2541,70	2542
9	& 1508-1067-70	Автоматичний вимикач 1P 16A C Schneider Electric; (маса=0,001)	шт	1	130,00	130
		Шафа комутації (ШК 4,5,8,9)				

1	2	3	4	5	6	7
10	& 1503-8456-3 варіант 1	Керований комутатор D-Link DES-1210-28P; (маса=0,002)	шт	4	14906,00	59624
11	& 1508-1067-711	Автоматичний вимикач 1п6А; (маса=0,001) Устаткування та матеріали	шт	4	109,00	436
12	& 1508-1067-73	WiFi точка доступу корпоративного класу Grandstream GWN7630 Grandstream; (маса=0,001)	шт	46	4686,00	215556
		Разом				407449
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				16000
		Всього по кошторису				423449

Склав _____ Семен КУМИШ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Катерина МІЛЬКО
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-035/BC

відеоспостереження

Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блоки №№1,5

Основа: креслення (специфікації) № BC відомості тощо

Кошторисна вартість 770,133 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1603-1043-8	Сервер 4U/Intel core i7-10700K/ASUS PRIME Z490-P/DDR4 16Gb/SSD m2 250Gb/hdd 28Tb/win 10pro; (маса=0,01)	шт	1	53930,00	53930
2	& 1602-30047-12 варіант 1	Монітор DELL E2221HN (210-AXNM); (маса=0,008)	шт	1	4190,00	4190
3	& 1503-8456-34	KVM-перемикач на 4ПК D-Link DKVM-4K; (маса=0,0005)	шт	1	1049,00	1049
4	& 1517-1444-1-6	Клавіатура+миша MK220; (маса=0,0005)	шт	1	942,00	942
5	& 1601-2390-101 варіант 3	Купольна IP-камера, 4МП Hikvision; (маса=0,0003)	шт	76	3461,00	263036
6	& 1601-2390-102 варіант 1	Циліндрична IP-камера, 4МП Hikvision; (маса=0,0003)	шт	9	3465,00	31185
7	& 1503-8456-50 варіант 1	PoE-комутатор на 24 порти, DES-1210-28P; (маса=0,004)	шт	4	12706,00	50824
8	& 1503-1271-39 варіант 1	SFP модуль SingleMode XS+31LC10D; (маса=0,002)	шт	8	4174,00	33392
9	& 1603-1043-7	Системний блок Intel core i5-10400/ASUS PRIME H310M-R R2,0/DDR48Gb/HDD 2Tb/SSD 250Gb/win 10pro/Office 2019; (маса=0,06)	шт	9	15759,30	141834
10	& 1602-30047-12	Монітор DELL UltraSharp U2717D; (маса=0,008)	шт	9	11999,00	107991

1	2	3	4	5	6	7
11	& 1517-1444-1-6	Клавіатура+миша МК220; (маса=0,0005)	шт	9	942,00	8478
12	& 1504-13245-1 варіант 2	Джерело бесперебійного живлення KEOR SP 800VA GP; (маса=0,004)	шт	9	4909,00	44181
		Разом				741032
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				29101
		Всього по кошторису				770133

Склад _____ Семен КУМИШ
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Катерина МІЛЬКО
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-037/ОС4

охоронна сигналізація

Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блоки №№1,5

Основа: креслення (специфікації) № ОС4 відомості тощо

Кошторисна вартість 77,532 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1504-19048-1-2Т варіант 1	Прилад охоронний ППКО "Orion NOVA L"; (маса=0,0009)	шт	1	6810,80	6811
2	& 1602-30080-17	Резервне джерело живлення БЖ-1230; (маса=0,01)	шт	1	4800,00	4800
3	& 2402-4058-12 варіант 1	Пристрій нарощування шлейфів та виходів «M-ZP mBox»; (маса=0,003)	шт	2	3220,00	6440
4	& 1504-15414-1 7 шт. резерв	Датчик магнітоконттактний COMK 1-8; (маса=0,000055)	шт	69	127,00	8763
5	& 1602-30036-7 варіант 1 3 шт. резерв	Датчик руху та розбиття скла SWAN PGB; (маса=0,00003)	шт	30	1040,00	31200
6	& 2402-4057-20 1 шт. резерв	Сповіщувач пасивний інфрачервоний руху SWAN Quad; (маса=0,0002)	шт	2	552,50	1105
7	& 1517-1444-1-5 варіант 2	Клавіатура K-GLCD; (маса=0,00075)	шт	2	6000,00	12000
8	& 1602-30076-15	Пристрій сигнальний ОПОК 4-5.; (маса=0,00022)	шт	2	618,00	1236
9	& 1511-3001-1 варіант 1	Акумулятор 12В, 7 А/ч; (маса=0,0018)	шт	2	880,00	1760
10	& 1511-3001-2	Акумулятор 12В, 18 А/ч; (маса=0,0032)	шт	1	1667,00	1667

1	2	3	4	5	6	7
		Разом				75782
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1750
		Всього по кошторису				77532

Склав _____ Семен КУМИШ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Катерина МІЛЬКО
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-02-04/АР

придбання обладнання ліфтів

Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №2

Основа: креслення (специфікації) № АР відомості тощо

Кошторисна вартість 4452,233 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1906-15007-1	Ліфт лікарняний 1275 кг; (маса=4,166)	шт	1	2507400,00	2507400
2	& 1906-15001-1	Ліфти пасажирські 630 кг; (маса=5,315)	шт	2	888300,00	1776600
		Разом				4284000
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				168233
		Всього по кошторису				4452233

Склад Семен КУМИШ

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Катерина МІЛЬКО

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-02-08/ОВ2

обладнання опалення

Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №2

Основа: креслення (специфікації) № ОВ2 відомості тощо

Кошторисна вартість 89,264 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Опалення						
1	& 2301-101-A-5	Насос з мокрим ротором G=5.8 м3/г, H=8 м.вод.ст N=200Вт, U=220В, DN 40 "Wilo Stratos-D 40/1-8"; (маса=0,00527)	шт	1	36968,00	36968
2	& 1504-1002-39	Електропривід AMV 435 Danfoss; (маса=0,002)	шт	3	7995,80	23987
3	& 1504-12099-17	Електроний регулятор, U=220В, ECL Comfort 310; (маса=0,00025)	шт	1	24936,00	24936
		Разом по розділу 1				85891
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				3373
		Всього по розділу 1				89264
		Разом				85891
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				3373

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				89264

Склав _____ Семен КУМИШ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Катерина МІЛЬКО
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-02-010/OB2

обладнання вентиляції

Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №2

Основа: креслення (специфікації) № OB2 відомості тощо

Кошторисна вартість 2664,479 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Вентиляція						
		П2-1,П2-2,П2-3,П2-4				
1	& 2308-4001-115	Припливна установка внутрішнього монтажу AV12 у складі: вентилятор припливний L=11750м3/ч, P=450Па, фільтр F5, фільтр F7, повітрянагрівач водяний, охолоджувач фреоновий, блок автоматичного керування (система П2-1); (маса=0,61)	комплект	1	401866,00	401866
2	& 2308-4001-114	Припливно-витяжна установка внутрішнього монтажу AV02 у складі: вентилятор припливний L=1740 м3/ч, P=400Па, вентилятор витяжний L=1315 м3/ч, P=400Па, рекуператор пластинчастий, фільтр G4, фільтр F5, фільтр F7, повітрянагрівач водяний, охолоджувач фреоновий, блок автоматичного керування (система П2-2); (маса=0,307)	комплект	1	269000,00	269000
3	& 2308-4001-113	Припливна установка внутрішнього монтажу AV12 у складі: вентилятор припливний L=9625м3/ч, P=450Па, фільтр F5, фільтр F7, повітрянагрівач водяний, охолоджувач фреоновий, блок автоматичного керування (система П2-3); (маса=0,523)	комплект	1	361033,00	361033
4	& 2308-4001-112	Припливна установка внутрішнього монтажу AV02 у складі: вентилятор припливний L=650м3/ч, P=450 Па, фільтр F5, фільтр F7, повітрянагрівач водяний, блок автоматичного керування (система П2-4); (маса=0,107)	комплект	1	125266,00	125266
5	& 2308-4005-60 варіант 1	Компресорно-конденсаторний блок (N=19.6 кВт, U=380В), Qx=68 кВт, Q=75 кВт, AVWT-232HKFSE в компл: блок керування Аху-Кіт HZX- 30.0AEC, рефнет HFQ-302F x 2; (маса=0,402)	шт	1	626400,00	626400

1	2	3	4	5	6	7
6	& 2308-4005-61 варіант 1	Компрессорно-конденсаторний блок (N=19.6 кВт, U=380В), Qх=68 кВт, Q=75 кВт, AUW-36U4SA3 в компл: блок керування Аху-Кіт Hi- Smart DX; (маса=0,07) КЗ	шт	1	65880,00	65880
7	& 2308-4005-62 варіант 1	Компрессорно-конденсаторний блок (N=19.6 кВт, U=380В), Qх=68 кВт, Q=75 кВт, AVWT-212HKFSE в компл: блок керування Аху-Кіт HZX- 30.0AEC, рефнет HFQ-302F x 2 ; (маса=0,401) B2-5-B2-14, B31, B32, B41, B42	шт	1	589552,50	589553
8	& 1504-1002-26	Електропривід BELIMO TF230; (маса=0,0005)	шт	13	5050,00	65650
9	& 1502-4006-1	Шафа керування A-SAU-V0-1-FE3-0-0; (маса=0,005) Разом по розділу 1	шт	13	4550,00	59150 2563798
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				100681
		Всього по розділу 1				2664479
		Разом				2563798
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				100681
		Всього по кошторису				2664479

Склав _____ Семен КУМИШ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Катерина МІЛЬКО
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-02-013/ЕТР2

придбання обладнання електричних мереж

Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №2

Основа: креслення (специфікації) № ЕТР2 відомості тощо

Кошторисна вартість 580,522 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1517-2071-7-P3	Ввідно-розподільний пристрій 2-ВРП-ТХ-ОВ ----- Шафа ввідно-розподільчий пристрій 2-ВРП-ТХ-ОВ; (маса=0,1) Ввідно-розподільний пристрій 2-ВРП-ВК -----	шт	1	79664,00	79664
2	& 1517-2071-7-P4	Шафа ввідно-розподільчий пристрій 2-ВРП-ВК; (маса=0,1) Шафа АВР з модулем обліку 2-ВРП-2 -----	шт	1	51255,00	51255
3	& 1517-2071-7-P5	Шафа АВР з модулем обліку 2-ВРП-2; (маса=0,05) Щит робочого освітлення 2-ВРП-ЩО -----	шт	1	49507,00	49507
4	& 1517-1090-P40	Щит робочого освітлення 2-ВРП-ЩО; (маса=0,005) Щит аварійного освітлення 2-ВРП-ЩОА -----	шт	1	17814,00	17814
5	& 1517-1090-P41	Щит аварійного освітлення 2-ВРП-ЩОА; (маса=0,005) Щит робочого освітлення 2ЩО-0...2ЩО-10 (11шт) -----	шт	1	11118,00	11118
6	& 1517-1090-P30	Шафа навісна на 1x12 мод. ЩРН-П-12; (маса=0,0002)	шт	11	316,70	3484

1	2	3	4	5	6	7
7	& 9000-1099-2-60 варіант 1	Вимикач автоматичний вводу ~380 В, Ін.р.=20А, 3Р, ІС60М 3Р арт. А9F75320; (маса=0,000235)	шт	11	900,00	9900
8	& 9000-1099-2-61 варіант 1	Вимикач автоматичний відходящий ~220 В, Ін.р.=16А, 1Р, ІС60М1Р арт.А9F75116; (маса=0,000235) Щит робочого освітлення 2ЩОА1-0...2ЩОА1-10 (11шт)	шт	77	235,80	18157
9	& 1517-1090-Р32	Шафа навісна на 1х6 мод. ЩРН-П-6; (маса=0,00015)	шт	11	134,20	1476
10	& 9000-1099-2-60 варіант 1	Вимикач автоматичний вводу ~380 В, Ін.р.=20А, 3Р, ІС60М 3Р арт. А9F75320; (маса=0,000235)	шт	11	900,00	9900
11	& 9000-1099-2-61 варіант 1	Вимикач автоматичний відходящий ~220 В, Ін.р.=16А, 1Р, ІС60М1Р арт.А9F75116; (маса=0,000235) Щит аварійного освітлення 2ЩОА2-0...2ЩОА2-10 (11шт)	шт	33	235,80	7781
12	& 1517-1090-Р32	Шафа навісна на 1х6 мод. ЩРН-П-6; (маса=0,00015)	шт	11	134,20	1476
13	& 9000-1099-2-60 варіант 1	Вимикач автоматичний вводу ~380 В, Ін.р.=20А, 3Р, ІС60М 3Р арт. А9F75320; (маса=0,000235)	шт	11	900,00	9900
14	& 9000-1099-2-61 варіант 1	Вимикач автоматичний відходящий ~220 В, Ін.р.=16А, 1Р, ІС60М1Р арт.А9F75116; (маса=0,000235) Щит розподільний 2ШР-ВК1...2ШР-ВК2-9 (9шт)	шт	33	235,80	7781
15	& 1517-1090-Р33 варіант 1	Шафа навісна на 26 мод., 2 ряд по 13 мод., без дверцят, ЩРН-П-24; (маса=0,0003) Ящик керування двигуном Я1...Я6, 220В, 6А, 50 Гц (6шт)	шт	9	570,00	5130
16	& 1503-8800-1	Ящик керування двигуном, 220В, 6А, 50 Гц, Я 51151-2474-ІР54-УХЛ4; (маса=0,01) Ящик керування двигуном Я7...Я17, 220В, 6А, 50 Гц (10шт)	шт	6	8793,00	52758
17	& 1503-8800-2	Ящик керування двигуном, 220В, 6А, 50 Гц, Я 5115-24-2474-ІР54-УХЛ4; (маса=0,01) Кнопковий піст 2-мод. (Кнопки "Пуск" та "Стоп") (26шт)	шт	10	8754,00	87540

1	2	3	4	5	6	7
18	& 1504-1060-483 варіант 1	Кнопковий піст 2-мод. (Кнопки "Пуск" та "Стоп") XALE2151; (маса=0,00014) Щит розподільний 2-ШР-TX1...2-ШР-TX9 (9шт)	шт	26	161,53	4200
19	& 1517-1090-Р33 варіант 1	Шафа навісна на 26 мод., 2 ряд по 13 мод., без дверцят, ЩРН-П-24; (маса=0,0003)	шт	9	570,00	5130
20	& 9000-1099-2-63 варіант 1	Вимикач автоматичний вводу ~380 В , Ін.р.=100, IC60M 3P A9F75350; (маса=0,000235)	шт	9	1545,00	13905
21	& 9000-1099-2-61 варіант 1	Вимикач автоматичний відходящий ~220 В, Ін.р.=16А, 1Р, IC60M1P арт.А9F75116; (маса=0,000235)	шт	36	235,80	8489
22	& 9000-1099-2-64 варіант 1	Вимикач автоматичний відходящий ~220 В , Ін.р.=20А, IC60M 1P A9F75120; (маса=0,000235)	шт	27	250,80	6772
23	& 9000-1099-2-65 варіант 1	Вимикач автоматичний відходящий ~380 В , Ін.р.=25А, IC60M 3P A9F75325; (маса=0,000235)	шт	9	943,20	8489
24	& 9000-1099-2-66 варіант 1	Вимикач автоматичний відходящий ~380 В , Ін.р.=32А, IC60M 3P A9F75332; (маса=0,000235)	шт	9	990,80	8917
25	& 9000-1099-2-67	Вимикач автоматичний диференц. ~220 В; Ін.р..=20А; Івит.=30мА, DPN N Vigikат.N196.66; (маса=0,0003) Щит розподільний 2-0-ШР-В	шт	27	1651,20	44582
26	& 1517-1090-Р35	Шафа навісна на 74 мод, герметична KAEDRA IP65 (№ 13437); (маса=0,001)	шт	1	5073,30	5073
27	& 9000-1099-2-68	Вимикач автоматичний відходящий ~380 В , Ін.р.=63А, IC60N 3P A9F75363; (маса=0,0003)	шт	1	1785,80	1786
28	& 9000-1099-2-65 варіант 1	Вимикач автоматичний відходящий ~380 В , Ін.р.=25А, IC60M 3P A9F75325; (маса=0,000235)	шт	3	943,20	2830
29	& 9000-1099-2-66 варіант 1	Вимикач автоматичний відходящий ~380 В , Ін.р.=32А, IC60M 3P A9F75332; (маса=0,000235)	шт	1	990,80	991
30	& 9000-1099-2-69	Вимикач автоматичний відходящий ~380 В , Ін.р.=16А, IC60N 3P A9F75316; (маса=0,000235)	шт	11	856,60	9423
31	& 9000-1099-2-70	Вимикач автоматичний відходящий ~220 В , Ін.р.=25А, IC60N 1P A9F75125; (маса=0,000235)	шт	5	260,00	1300

1	2	3	4	5	6	7
32	& 9000-1099-2-71	Вимикач автоматичний відходящий ~220 В , Ін.р.=10А, ІС60N 1Р А9F75110; (маса=0,000235) Щит розподільний 2-10-ШР-В, 2-1-ШР-В	шт	1	245,00	245
33	& 1517-1090-Р33 варіант 2	Шафа навісна на на 24 мод, герметична Kaedra IP65 арт.13983; (маса=0,0003)	шт	2	2093,30	4187
34	& 9000-1099-2-65 варіант 1	Вимикач автоматичний відходящий ~380 В , Ін.р.=25А, ІС60М 3Р А9F75325; (маса=0,000235)	шт	2	943,20	1886
35	& 9000-1099-2-71 варіант 1	Вимикач автоматичний відходящий ~380 В , Ін.р.=10А, ІС60N 3Р А9F75310; (маса=0,000235)	шт	2	910,00	1820
36	& 9000-1099-2-71	Вимикач автоматичний відходящий ~220 В , Ін.р.=10А, ІС60N 1Р А9F75110; (маса=0,000235)	шт	16	245,00	3920
		Разом				558586
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				21936
		Всього по кошторису				580522

Склав

Семен КУМИШ*[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*

Перевірів

Катерина МІЛЬКО*[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-02-015/АГП1

автоматичне газове пожежогасіння

Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №2

Основа: креслення (специфікації) № АГП1 відомості тощо

Кошторисна вартість 312,346 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Обладнання						
1	& 2402-4058-10 варіант 2	Прилад приймально-контрольний пожежний в комплекті з 4-ма акумуляторами 12В; 7,0 Ач, ППКП «Гамма-108САТ»; (маса=0,01)	шт	2	20833,00	41666
2	& 1715-10063-1 варіант 2	Блок дистанційного керування БДУ "Гамма-САТ"; (маса=0,0003)	шт	8	2029,10	16233
3	& 1602-30076-52 варіант 1	Оповіщувач світло-звуковий "ГАЗ НЕ ВХОДИТИ"; (маса=0,00022)	шт	8	725,00	5800
4	& 1602-30076-51 варіант 1	Оповіщувач світло-звуковий "ГАЗ ВИХОДЬ"; (маса=0,00022)	шт	8	725,00	5800
5	& 2402-4061-55 варіант 1	Модуль газового пожежогасіння МГП "Импульс-20" (25-22,5-18)Н; (маса=0,01)	шт	30	6667,00	200010
6	& 301-163-1-68	Димовий оптичний точковий пожежний сповіщувач ПП «Артон» СПД-3; (маса=0,00015)	шт	18	191,10	3440
7	& 1700-30018 варіант 1 1 резерв	Блоки сполучення адресні БСА, IP54, ПП «РЕЗЕРВ-1»; (маса=0,0001)	шт	1	440,00	440
8	& 1601-2211-10	Резистор 2,2 кОм±5%; (маса=0,000005)	шт	50	1,20	60
9	& 1601-2211-10 варіант 1	Резистор 3,9 кОм±5%; (маса=0,000005)	шт	30	1,50	45

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по розділу 1				273494
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				10740
		Всього по розділу 1				284234
		Розділ 2. Підмінний фонд				
10	& 2402-4061-55 варіант 1	Модуль газового пожежогасіння МГП "Импульс-20" (25-22,5-18)Н; (маса=0,01)	шт	4	6667,00	26668
11	& 301-163-1-68	Димовий оптичний точковий пожежний сповіщувач ПП «Артон» СПД-3; (маса=0,00015)	шт	2	191,10	382
		Разом по розділу 2				27050
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1062
		Всього по розділу 2				28112
		Разом				300544
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				11802
		Всього по кошторису				312346

Склав Семен КУМИШ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Катерина МІЛЬКО
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-02-017/СПС1

пожежна сигналізація та оповіщення про пожежу

Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №2

Основа: креслення (специфікації) № СПС1 відомості тощо

Кошторисна вартість 411,989 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Обладнання ПС						
1	& 2402-4058-105 варіант 1	Прилад розширення на 8 кілець ППКП-П "ПП "Резерв-1"; (маса=0,01)	шт	1	39030,00	39030
2	& 1800-30021	Блок комутації адресний, IP32, ПП «РЕЗЕРВ-1» БКА-220; (маса=0,001)	шт	5	805,00	4025
3	& 1700-30002	Сповіщувачі пожежні димові оптичні точкові адресні [EN54-7], СПДОТА (без Р-96), IP30, ТОВ «ПРОЕКТ АО»; (маса=0,0001)	шт	502	360,00	180720
4	& 1700-30004	Сповіщувачі пожежні теплові точкові адресні (А2, А2S, В, BS і А2R, BR) [EN54-5], СПТТА (без Р-96), IP30, ТОВ «ПРОЕКТ АО»; (маса=0,0001)	шт	98	270,00	26460
5	& 1700-30012	Сповіщувачі пожежні ручні адресні [EN54-11] СПРА, IP30, ТОВ «ПРОЕКТ АО»; (маса=0,0001)	шт	34	425,00	14450
		Разом по розділу 1				264685
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				10395
		Всього по розділу 1				275080
Розділ 2. Резерв ПС						
6	& 1700-30002	Сповіщувачі пожежні димові оптичні точкові адресні [EN54-7], СПДОТА (без Р-96), IP30, ТОВ «ПРОЕКТ АО»; (маса=0,0001)	шт	50	360,00	18000
7	& 1700-30004	Сповіщувачі пожежні теплові точкові адресні (А2, А2S, В, BS і А2R, BR) [EN54-5], СПТТА (без Р-96), IP30, ТОВ «ПРОЕКТ АО»; (маса=0,0001)	шт	10	270,00	2700
8	& 1700-30012	Сповіщувачі пожежні ручні адресні [EN54-11] СПРА, IP30, ТОВ «ПРОЕКТ АО»; (маса=0,0001)	шт	3	425,00	1275

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по розділу 2				21975
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				863
		Всього по розділу 2				22838
		Розділ 3. Обладнання ОС				
9	& 300-64	Гучномовці настінні (8518) VELLEZ ЗАС100ПН; (маса=0,00065)	шт	206	410,00	84460
10	& 1602-30080-17	Резервне джерело живлення БЖ-1230; (маса=0,01)	шт	5	4800,00	24000
11	& 300-128	Комплекс переговорний для систем оповіщення 5-ої категорії – КПО-5 (8517). Модуль виклику вандалозахищений VELLEZ BM01-A; (маса=0,001)	шт	1	1300,00	1300
		Разом по розділу 3				109760
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				4311
		Всього по розділу 3				114071
		Разом				396420
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				15569
		Всього по кошторису				411989

Склад _____ Семен КУМИШ
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Катерина МІЛЬКО
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-02-019/ОС2

охоронна сигналізація

Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №2

Основа: креслення (специфікації) № ОС2 відомості тощо

Кошторисна вартість 28,834 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 2402-4058-12 варіант 1	Пристрій нарощування шлейфів та виходів «М-ZP mBox»; (маса=0,003)	шт	1	3220,00	3220
2	& 170330-10007-4	Модуль розширення на 8 зон сигналізації «М-Z»; (маса=0,001)	шт	1	700,00	700
3	& 1511-3001-1 варіант 1	Акумулятор 12В, 7 А/ч; (маса=0,0018)	шт	1	880,00	880
4	& 1504-15414-1	Датчик магнітоконтатний СОМК 1-8; (маса=0,000055)	шт	34	127,00	4318
5	& 1602-30036-7 варіант 1	Датчик руху та розбиття скла SWAN PGB; (маса=0,00003)	шт	12	1040,00	12480
6	& 1517-1444-1-5 варіант 2	Клавіатура K-GLCD; (маса=0,00075)	шт	1	6000,00	6000
7	& 1602-30076-15	Пристрій сигнальний ОПОК 4-5.; (маса=0,00022)	шт	1	618,00	618
		Разом				28216
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				618

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				28834

Склав _____ Семен КУМИШ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Катерина МІЛЬКО
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-02-021/С32

системи зв'язку

Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №2

Основа: креслення (специфікації) № С32 відомості тощо

Кошторисна вартість 515,170 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1503-8456-7	Комутатор керований DGS-1210-52P (D-Link); (маса=0,005)	шт	9	30000,00	270000
2	& 1503-1271-39	SFP модуль SingleMode XS+31LC10D; (маса=0,002)	шт	18	4174,00	75132
3	варіант 1 & 1508-1067-73	WiFi точка доступу корпоративного класу Grandstream GWN7630 Grandstream; (маса=0,001)	шт	18	4686,00	84348
4	& 1602-10235-3	Системний IP телефон із LCD дисплеєм KX-NT546 (Panasonic); (маса=0,003)	шт	7	3382,00	23674
5	& 2405-1016-55	Системна консоль KX-NT505X; (маса=0,001)	шт	7	3582,10	25075
6	& 1604-5005-9	Аналоговий телефонний апарат KX-TS2350 (Panasonic); (маса=0,001)	шт	30	582,50	17475
		Разом				495704
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				19466
		Всього по кошторису				515170

Склав Семен КУМИШ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів Катерина МІЛЬКО
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-02-023/BC2

відеоспостереження

Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №2

Основа: креслення (специфікації) № BC2 відомості тощо

Кошторисна вартість 252,706 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1601-2390-101 варіант 3	Купольна IP-камера, 4МП Hikvision; (маса=0,0003)	шт	46	3461,00	159206
2	& 1601-2390-102 варіант 1	Циліндрична IP-камера, 4МП Hikvision; (маса=0,0003)	шт	6	3465,00	20790
3	& 1503-8456-50 варіант 1	РоЕ-комутатор на 24 порти, DES-1210-28P; (маса=0,004)	шт	3	12706,00	38118
4	& 1503-1271-39 варіант 1	SFP модуль SingleMode XS+31LC10D; (маса=0,002)	шт	6	4174,00	25044
		Разом				243158
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				9548
		Всього по кошторису				252706

Склав Семен КУМИШ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів Катерина МІЛЬКО
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-02-025/ППА1

протипожежна автоматика

Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №2

Основа: креслення (специфікації) № ППА1 відомості тощо

Кошторисна вартість 21,165 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1800-30021 1 резерв	Блок комутації адресний, IP32, ПП «РЕЗЕРВ-1» БКА-220; (маса=0,001)	шт	5	805,00	4025
2	& 1700-30018 варіант 1 1 резерв	Блоки сполучення адресні БСА, IP54, ПП «РЕЗЕРВ-1»; (маса=0,0001)	шт	21	440,00	9240
3	& 1517-1757-2 варіант 2	Кнопка КА01С; (маса=0,0001)	шт	20	265,00	5300
4	& 1504-15414- 3	Датчик магнітоконтатний СОМК 1-3м; (маса=0,000055)	шт	20	90,00	1800
		Разом				20365
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				800
		Всього по кошторису				21165

Склав _____ Семен КУМИШ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Катерина МІЛЬКО
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-02-027/К31

система контролю загазованості

Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №2

Основа: креслення (специфікації) № К31 відомості тощо

Кошторисна вартість 24,720 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1602-10002-5	Модуль контролю живлення МКЖ "TIPAC"; (маса=0,00025)	шт	2	204,00	408
2	& 1601-2211-10	Резистор 2,2 кОм±5%; (маса=0,000005)	шт	6	1,20	7
3	& 2402-4057-5 1 резерв	Сповіщувач витоку газу GS-133; (маса=0,0005)	шт	7	2653,00	18571
4	& 1504-13245-1	Блок безперервного живлення "БЖ-1230"; (маса=0,004)	шт	1	4800,00	4800
		Разом				23786
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				934
		Всього по кошторису				24720

Склав Семен КУМИШ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Катерина МІЛЬКО
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-03-04/АР

придбання обладнання ліфтів

Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №6

Основа: креслення (специфікації) № АР відомості тощо

Кошторисна вартість 4452,233 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1906-15007-1	Ліфт лікарняний 1275 кг; (маса=4,166)	шт	1	2507400,00	2507400
2	& 1906-15001-1	Ліфти пасажирські 630 кг; (маса=5,315)	шт	2	888300,00	1776600
		Разом				4284000
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				168233
		Всього по кошторису				4452233

Склад Семен КУМИШ

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Катерина МІЛЬКО

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-03-08/ОВ3

обладнання опалення

Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №6

Основа: креслення (специфікації) № ОВ3 відомості тощо

Кошторисна вартість 119,733 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Опалення						
1	& 1503-8187-15 варіант 1	Термостат кімнатний Basic+ с ЖК-дисплеем Standard 220 В, K-800222; (маса=0,0005)	шт	2	2530,80	5062
2	& 15011-7034-4	Сервопривід 230В K-800011; (маса=0,0003)	шт	6	2414,00	14484
3	& 2301-101-A-5 варіант 3	Насос з мокрим ротором G=5.8 м3/г, H=8 м.вод.ст N=200Вт, U=220В, DN 40 "Wilo Stratos-D 40/1-12"; (маса=0,00527)	шт	1	46740,00	46740
4	& 1504-1002-39	Електропривід AMV 435 Danfoss; (маса=0,002)	шт	3	7995,80	23987
5	& 1504-12099-17	Електроний регулятор, U=220В, ECL Comfort 310; (маса=0,00025)	шт	1	24936,00	24936
		Разом по розділу 1				115209
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				4524
		Всього по розділу 1				119733
		Разом				115209
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				4524

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				119733

Склав _____ Семен КУМИШ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Катерина МІЛЬКО
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-03-010/ОВ

обладнання вентиляції

Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №6

Основа: креслення (специфікації) № 21-3760-ОВ відомості тощо

Кошторисна вартість 8470,133 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 2308-4001-130	П6-1 ----- Припливна установка внутрішнього монтажу AV20 у складі: вентилятор припливний L=16255м3/ч, Р=500Па, фільтр F5, фільтр F7, повітрянагрівач водяний, охолоджувач фреоновий, блок автоматичного керування (система П6-1); (маса=1,021)	комплект	1	801700,00	801700
2	& 2308-4001-80	П6-2 ----- Припливна установка внутрішнього монтажу "МПА 5000 В LCD" в комплекті з автоматикою управління та блоком дистанційного керування L=2660м3/ч, Р=300 Па (П6-2); (маса=0,136)	комплект	1	160465,00	160465
3	& 1504-1002-26 варіант 1	Електропривід BELIMO LF230; (маса=0,0005)	шт	1	6350,00	6350
4	& 2308-4001-131	П6-3 ----- Припливна установка внутрішнього монтажу AV12 у складі: вентилятор припливний L=8645м3/ч, Р=500Па, фільтр F5, фільтр F7, повітрянагрівач водяний, охолоджувач фреоновий, блок автоматичного керування (система П6-3); (маса=0,733)	комплект	1	499500,00	499500
5	& 2308-4001-81	ПВ6-4 ----- Припливно-витяжна установка внутрішнього монтажу "Вентс ВУТ 3000 ПБЕ ЕС А21 DTV" в комплекті з автоматикою управління Lп=2800м3/ч, Р=300 Па; Lв=2800м3/ч, Р=300 Па (ПВ6-4); (маса=0,281)	комплект	1	224595,00	224595

1	2	3	4	5	6	7
6	& 1504-1002-26 варіант 1	Електропривід BELIMO LF230; (маса=0,0005)	шт	2	6350,00	12700
7	& 1601-1053-10	Пульт дистанційного керування A25; (маса=0,0015) ПВ6-5	шт	1	4449,10	4449
8	& 2308-4001-82	Припливно-витяжна установка внутрішнього монтажу "Вентс ВУТ 3000 ПБЕ ЕС A21 DTV" в комплекті з автоматикою управління Lп=1370м3/ч, Р=300 Па; Lв=1070м3/ч, Р=300 Па (ПВ6-5); (маса=0,281)	комплект	1	224595,00	224595
9	& 1504-1002-26 варіант 1	Електропривід BELIMO LF230; (маса=0,0005)	шт	2	6350,00	12700
10	& 1601-1053-10	Пульт дистанційного керування A25; (маса=0,0015) П6-6	шт	1	4449,10	4449
11	& 2308-4001-132	Припливна установка внутрішнього монтажу AV12 у складі: вентилятор припливний L=8350м3/ч, Р=500Па, фільтр F5, фільтр F7, повітрянагрівач водяний, охолоджувач фреоновий, блок автоматичного керування (система П6-6); (маса=0,733) П6-7	комплект	1	499500,00	499500
12	& 2308-4001-133	Припливна установка внутрішнього монтажу AV15 у складі: вентилятор припливний L=10400м3/ч, Р=500Па, фільтр F5, фільтр F7, повітрянагрівач водяний, охолоджувач фреоновий, блок автоматичного керування (система П6-7); (маса=0,817) П6-8	комплект	1	552866,60	552867
13	& 2308-4001-134	Припливна установка внутрішнього монтажу AV04 пец. у складі: вентилятор припливний L=2750 м3/ч, Р=600 Па, вентилятор витяжний L=1617 м3/ч, Р=300 Па, рекуператор пластинчастий, фільтр F5, фільтр G4, фільтр F7, повітрянагрівач водяний, охолоджувач фреоновий, блок автоматичного керування (система П6-8); (маса=0,576) K1.1, K1.2	комплект	1	567400,00	567400
14	& 2308-4005-65	Компрессорно-конденсаторний блок AVWT-212HKFSE (N=18.1 кВт, U=380В), Qx=61,5 кВт, Qt=69 кВт + Електронний блок керування Аху-Кіт HZX-30.0AEC + Рефнет HFQ-302F x 2 (K1.1, K1.2); (маса=0,401) K2, K3	шт	2	607933,00	1215866

1	2	3	4	5	6	7
15	& 2308-4005-66	Компрессорно-конденсаторный блок AVWT-250HKFSE (N=21.9 кВт, U=380В), Qx=72.5 кВт, Qt=80 кВт + Электронный блок керування Аху-Кіт HZX-30.0AEC + Рефнет HFQ-302F x 2 (K1.1, K1.2); (маса=0,426) K4	шт	2	670133,00	1340266
16	& 2308-4005-67	Компрессорно-конденсаторный блок AVWT-272HKFSE (N=21.9 кВт, U=380В), Qx=72.5 кВт, Qt=80 кВт + Электронный блок керування Аху-Кіт HZX-30.0AEC + Рефнет HFQ-302F x 2 (K1.1, K1.2); (маса=0,427) K5	шт	1	688000,00	688000
17	& 2308-4005-68	Компрессорно-конденсаторный блок AVWT-76HKFSE (N=21.9 кВт, U=380В), Qx=72.5 кВт, Qt=80 кВт + Электронный блок керування Аху-Кіт HZX-10.0AEC; (маса=0,246) У1	шт	1	332066,00	332066
18	& 1601-1-22-15 варіант 2	Пароувлажнитель ТЭНовый Condair RS 30 в компл.: парораспределительная трубка DV 81-600, паровой шланг DS-80, конденсатный шланг KS-10; (маса=0,034) K6, K23	шт	1	305000,00	305000
19	& 2308-4001-10	Спліт-система настінного типу AR09 TQHQAUR (N=0.45 кВт, U=220В), Qx=2.7 кВт, Qt=2.8 кВт; (маса=0,05) K7-K20	шт	2	17499,00	34998
20	& 2308-4001-11	Спліт-система настінного типу AR07 TQHQAUR (N=0.35 кВт, U=220В), Qx=2.2 кВт, Qt=2.35 кВт; (маса=0,045) K21, K22	шт	14	15899,00	222586
21	& 2308-4001-12	Спліт-система консольного типу MH035 FJEA (N=1.0 кВт, U=220В), Qx=3.5 кВт, Qt=3.8 кВт; (маса=0,04) K21-K26	шт	2	22667,00	45334
22	& 2308-4001-13	Спліт-система консольного типу AJ050MCJ2EH/EU (N=1.4 кВт, U=220В), Qx=5.0 кВт, Qt=5.7 кВт; (маса=0,055) B1-B5, B8, B14, B15, B18, B20, B21, B28, B29, B36	шт	3	38300,00	114900
23	& 1601-2300-5 варіант 2	Регулятор швидкості П2-1-300; (маса=0,0001) B11, B22	шт	14	784,20	10979

1	2	3	4	5	6	7
24	& 1601-2300-5 варіант 2	Регулятор швидкості П2-1-300; (маса=0,0001) В37 -----	шт	2	784,20	1568
25	& 1601-2300-5 варіант 1	Регулятор швидкості Р-1/010; (маса=0,0001)	шт	1	1146,00	1146
26	& 1504-1002- 26	Електропривід BELIMO TF230; (маса=0,0005)	шт	1	5050,00	5050
27	& 1502-4006-1	Шафа керування А-SAU-V0-1-FE3-0-0; (маса=0,005) В6, В7, В9, В13, В16, В23, В38, В24-В26, В31-В33 -----	шт	1	4550,00	4550
28	& 1601-2300-5 варіант 1	Регулятор швидкості Р-1/010; (маса=0,0001)	шт	13	1146,00	14898
29	& 1504-1002- 26	Електропривід BELIMO TF230; (маса=0,0005)	шт	13	5050,00	65650
30	& 1502-4006-1	Шафа керування А-SAU-V0-1-FE3-0-0; (маса=0,005) В10, В19, В27, В35 -----	шт	13	4550,00	59150
31	& 1601-2300-5 варіант 1	Регулятор швидкості Р-1/010; (маса=0,0001)	шт	4	1146,00	4584
32	& 1504-1002- 26	Електропривід BELIMO TF230; (маса=0,0005)	шт	4	5050,00	20200
33	& 1502-4006-1	Шафа керування А-SAU-V0-1-FE3-0-0; (маса=0,005) В30 -----	шт	4	4550,00	18200
34	& 1601-2300-5 варіант 1	Регулятор швидкості Р-1/010; (маса=0,0001)	шт	1	1146,00	1146
35	& 1504-1002- 26 варіант 2	Електропривід BELIMO NM230А-Тр; (маса=0,0005)	шт	4	4455,80	17823
36	& 1502-4006-1	Шафа керування А-SAU-V0-1-FE3-0-0; (маса=0,005) В39, В40, В41 -----	шт	1	4550,00	4550
37	& 1502-4006-1	Шафа керування А-SAU-V0-1-FE3-0-0; (маса=0,005)	шт	3	4550,00	13650
38	& 1504-1002- 26	Електропривід BELIMO TF230; (маса=0,0005)	шт	6	5050,00	30300
39	& 1504-1002- 26 варіант 1	Електропривід BELIMO LF230; (маса=0,0005)	шт	1	6350,00	6350
		Разом				8150080

1	2	3	4	5	6	7
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				320053
		Всього по кошторису				8470133

Склав _____ Семен КУМИШ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Катерина МІЛЬКО
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-03-012/ЕТР2

придбання обладнання електричних мереж

Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №6

Основа: креслення (специфікації) № ЕТР2 відомості тощо

Кошторисна вартість 1911,461 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Ввідно-розподільний пристрій 6-ВРП-ТХ1				
1	& 1517-2071-7-Р6	Шафа ввідно-розподільчий пристрій 6-ВРП-ТХ1; (маса=0,1)	шт	1	89141,00	89141
		Ввідно-розподільний пристрій 6-ВРП-ТХ-ОВ				
2	& 1517-2071-7-Р7	Шафа ввідно-розподільчий пристрій 6-ВРП-ТХ-ОВ; (маса=0,1)	шт	1	107115,00	107115
		Ввідно-розподільний пристрій 6-ВРП-ВК				
3	& 1517-2071-7-Р8	Шафа ввідно-розподільчий пристрій 6-ВРП-ВК; (маса=0,1)	шт	1	51320,00	51320
		Шафа АВР з модулем обліку 6-ВРП-2				
4	& 1517-2071-7-Р9	Шафа АВР з модулем обліку 6-ВРП-2; (маса=0,05)	шт	1	56663,00	56663
		Щит робочого освітлення 6-ВРП-ЩО				
5	& 1517-1090-Р42	Щит робочого освітлення 6-ВРП-ЩО; (маса=0,005)	шт	1	20469,00	20469
		Щит аварійного освітлення 6-ВРП-ЩОА				
6	& 1517-1090-Р43	Щит аварійного освітлення 6-ВРП-ЩОА; (маса=0,005)	шт	1	9523,00	9523
		Щит робочого освітлення 2ЩО-0...2ЩО-10 (11шт)				

1	2	3	4	5	6	7
7	& 1517-1090-Р30	Шафа навісна на 1х12 мод. ЩРН-П-12; (маса=0,0002)	шт	11	316,70	3484
8	& 9000-1099-2-60 варіант 1	Вимикач автоматичний вводу ~380 В, Ін.р.=20А, 3Р, ІС60М 3Р арт. А9F75320; (маса=0,000235)	шт	11	900,00	9900
9	& 9000-1099-2-61 варіант 1	Вимикач автоматичний відходящий ~220 В, Ін.р.=16А, 1Р, ІС60М1Р арт.А9F75116; (маса=0,000235) Щит аварійного освітлення ЩОА (11шт)	шт	77	235,80	18157
10	& 1517-1090-Р32	Шафа навісна на 1х6 мод. ЩРН-П-6; (маса=0,00015)	шт	11	134,20	1476
11	& 9000-1099-2-60 варіант 1	Вимикач автоматичний вводу ~380 В, Ін.р.=20А, 3Р, ІС60М 3Р арт. А9F75320; (маса=0,000235)	шт	11	900,00	9900
12	& 9000-1099-2-61 варіант 1	Вимикач автоматичний відходящий ~220 В, Ін.р.=16А, 1Р, ІС60М1Р арт.А9F75116; (маса=0,000235) Щит розподільний 6-ШР-ВК (10шт)	шт	33	235,80	7781
13	& 1517-1090-Р33 варіант 1	Шафа навісна на 26 мод., 2 ряд по 13 мод., без дверцят, ЩРН-П-24; (маса=0,0003) Ящик керування двигуном Я1...Я6, 220В, 6А, 50 Гц (6шт)	шт	10	570,00	5700
14	& 1503-8800-1	Ящик керування двигуном, 220В, 6А, 50 Гц, Я 51151-2474-ІР54-УХЛ4; (маса=0,01) Ящик керування двигуном Я7...Я17, 220В, 6А, 50 Гц (10шт)	шт	6	8793,00	52758
15	& 1503-8800-2	Ящик керування двигуном, 220В, 6А, 50 Гц, Я 5115-24-2474-ІР54-УХЛ4; (маса=0,01) Кнопковий піст 2-мод. (Кнопки "Пуск" та "Стоп") (26шт)	шт	10	8754,00	87540
16	& 1504-1060-483 варіант 1	Кнопковий піст 2-мод. (Кнопки "Пуск" та "Стоп") ХАЛЕ2151; (маса=0,00014) Щит розподільний ШР-ТХ (8шт)	шт	26	161,53	4200

1	2	3	4	5	6	7
17	& 1517-1090-Р33 варіант 1	Шафа навісна на 26 мод., 2 ряд по 13 мод., без дверцят, ЩРН-П-24; (маса=0,0003)	шт	8	570,00	4560
18	& 9000-1099-2-63 варіант 1	Вимикач автоматичний вводу ~380 В , Ін.р.=100, IC60М 3Р А9F75350; (маса=0,000235)	шт	8	1545,00	12360
19	& 9000-1099-2-61 варіант 1	Вимикач автоматичний відходящий ~220 В, Ін.р.=16А, 1Р, IC60М1Р арт.А9F75116; (маса=0,000235)	шт	32	235,80	7546
20	& 9000-1099-2-64 варіант 1	Вимикач автоматичний відходящий ~220 В , Ін.р.=20А, IC60М 1Р А9F75120; (маса=0,000235)	шт	24	250,80	6019
21	& 9000-1099-2-65 варіант 1	Вимикач автоматичний відходящий ~380 В , Ін.р.=25А, IC60М 3Р А9F75325; (маса=0,000235)	шт	8	943,20	7546
22	& 9000-1099-2-66 варіант 1	Вимикач автоматичний відходящий ~380 В , Ін.р.=32А, IC60М 3Р А9F75332; (маса=0,000235)	шт	8	990,80	7926
23	& 9000-1099-2-67	Вимикач автоматичний диференц. ~220 В; Ін.р.=20А; Івит.=30мА, DPN N Vigі кат.N196.66; (маса=0,0003) Автомат. вимикач у навісній шафі ШР-ТХ-Р (8шт)	шт	24	1651,20	39629
24	& 1517-1090-1В51	Щит пластиковий навісний на 4 мод. тип МКР42-М-04-30-12; (маса=0,00053)	шт	8	65,00	520
25	& 1504-1002-В220	Вимикач автоматичного вводу ~380В , Ін.р.=100А, 3Р, С120N 3Р А9N18367; (маса=0,0003) Вимикач-роз'єднувач у навісній шафі QF-ТХ (8шт)	шт	8	3741,00	29928
26	& 1517-1090-1В51	Щит пластиковий навісний на 4 мод. тип МКР42-М-04-30-12; (маса=0,00053)	шт	8	65,00	520
27	& 1504-1002-В221	Вимикач-роз'єднувач ~380В , Ін.р.=100А, ВА47-100 3Р D (MVA40-3-100-D); (маса=0,0003) Стабілізатор напруги СН (8шт)	шт	8	847,50	6780
28	& 1504-13248-10	Трифазний стабілізатор напруги ГЕРЦ-ПРО У 16-3/100 v3.0; (маса=0,245) Трансформатор знижуючий	шт	8	146667,00	1173336
29	& 1517-2346-Ю	Ящик з понижуючим трансформатором 220\36В ЯТП-0,25 220\36-036 УХЛ4; (маса=0,0015) Разом	шт	3	2479,50	7439
						1839236

1	2	3	4	5	6	7
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				72225
		Всього по кошторису				1911461

Склав _____ Семен КУМИШ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Катерина МІЛЬКО
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-03-014/СПС-СОЗ.СЗ

автоматичне газове пожежогасіння

Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №6

Основа: креслення (специфікації) № СПС-СОЗ.СЗ відомості тощо

Кошторисна вартість 538,862 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Обладнання						
1	& 2402-4058-10 варіант 2	Прилад приймально-контрольний пожежний в комплекті з 4-ма акумуляторами 12В; 7,0 Ач, ППКП «Гамма-108САТ»; (маса=0,01)	шт	2	20833,00	41666
2	& 1715-10063-1 варіант 2	Блок дистанційного керування БДУ "Гамма-САТ"; (маса=0,0003)	шт	7	2029,10	14204
3	& 1602-30076-52 варіант 1	Оповіщувач світло-звуковий "ГАЗ НЕ ВХОДИТИ"; (маса=0,00022)	шт	3	725,00	2175
4	& 1602-30076-51 варіант 1	Оповіщувач світло-звуковий "ГАЗ ВИХОДЬ"; (маса=0,00022)	шт	3	725,00	2175
5	& 2402-4061-55 варіант 1	Модуль газового пожежогасіння МГП "Импульс-20" (25-22,5-18)Н; (маса=0,01)	шт	42	6667,00	280014
6	& 301-163-1-68	Димовий оптичний точковий пожежний сповіщувач ПП «Артон» СПД-3; (маса=0,00015)	шт	16	191,10	3058
7	& 1700-30018 варіант 1 1 резерв	Блоки сполучення адресні БСА, IP54, ПП «РЕЗЕРВ-1»; (маса=0,0001)	шт	2	440,00	880
8	& 1601-2211-10	Резистор 2,2 кОм±5%; (маса=0,000005)	шт	100	1,20	120
9	& 1601-2211-10 варіант 1	Резистор 3,9 кОм±5%; (маса=0,000005)	шт	30	1,50	45

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по розділу 1				344337
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				13522
		Всього по розділу 1				357859
		Розділ 2. Підмінний фонд				
10	& 2402-4061-55 варіант 1	Модуль газового пожежогасіння МГП "Импульс-20" (25-22,5-18)Н; (маса=0,01)	шт	26	6667,00	173342
11	& 301-163-1-68	Димовий оптичний точковий пожежний сповіщувач ПП «Артон» СПД-3; (маса=0,00015)	шт	2	191,10	382
12	& 1700-30018 варіант 1 1 резерв	Блоки сполучення адресні БСА, IP54, ПП «РЕЗЕРВ-1»; (маса=0,0001)	шт	1	440,00	440
		Разом по розділу 2				174164
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				6839
		Всього по розділу 2				181003
		Разом				518501
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				20361
		Всього по кошторису				538862

Склав _____ Семен КУМИШ
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Катерина МІЛЬКО
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-03-017/СПС-СОЗ.С4

протипожежна автоматика

Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №6

Основа: креслення (специфікації) № СПС-СОЗ.С4 відомості тощо

Кошторисна вартість 82,238 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 2402-4058-105 варіант 1	Прилад розширення на 8 кілець ППКП-П "ПП "Резерв-1"; (маса=0,01)	шт	1	39030,00	39030
2	& 1800-30021 1 резерв	Блок комутації адресний, IP32, ПП «РЕЗЕРВ-1» БКА-220; (маса=0,001)	шт	14	805,00	11270
3	& 1700-30018 варіант 1 3 резерв	Блоки сполучення адресні БСА, IP54, ПП «РЕЗЕРВ-1»; (маса=0,0001)	шт	33	440,00	14520
4	& 1517-1757-2 варіант 4	Кнопка КА01Ж; (маса=0,0001)	шт	30	265,00	7950
5	& 1517-1757-2 варіант 2	Кнопка КА01С; (маса=0,0001)	шт	24	265,00	6360
		Разом				79130
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				3108
		Всього по кошторису				82238

Склав Семен КУМИШ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів Катерина МІЛЬКО
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-03-019/К31

система контролю загазованості

Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №6

Основа: креслення (специфікації) № К31 відомості тощо

Кошторисна вартість 69,744 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1000-1016	Прилад пожежної сигналізації ППКП «Тірас-16.128П»; (маса=0,0042)	шт	1	16300,00	16300
2	& 1000-1016-1	Прилад приймально-контрольний пожежний на 8 зон «Тірас-8П»; (маса=0,0042)	шт	1	6300,00	6300
3	& 1503-8456-33	Виносна панель керування ВПК-16.128; (маса=0,001)	шт	1	4539,00	4539
4	& 1602-30036-104	Модуль цифрового автодозвону МЦА-GSM; (маса=0,00013)	шт	1	3455,00	3455
5	& 1511-3001-1 варіант 1	Акумулятор 12В, 7 А/ч; (маса=0,0018)	шт	1	880,00	880
6	& 1511-3001-1 варіант 2	Акумулятор 12В, 18 А/ч; (маса=0,0018)	шт	1	1667,00	1667
7	& 1602-10002-5	Модуль контролю живлення МКЖ "TIPAC"; (маса=0,00025)	шт	3	204,00	612
8	& 1601-2211-10	Резистор 2,2 кОм±5%; (маса=0,000005)	шт	8	1,20	10
9	& 2402-4057-5 1 резерв	Сповіслювач витоку газу GS-133; (маса=0,0005)	шт	9	2653,00	23877
10	& 1504-13245-1	Блок безперервного живлення "БЖ-1230"; (маса=0,004)	шт	2	4800,00	9600
		Разом				67240
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				2504

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				69744

Склав _____ Семен КУМИШ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Катерина МІЛЬКО
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-03-021/СПС-СО3.С2

пожежна сигналізація та оповіщення про пожежу

Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №6

Основа: креслення (специфікації) № СПС-СО3.С2 відомості тощо

Кошторисна вартість 817,616 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Обладнання ПС						
1	& 1800-30001	Прилад управління, об'єднаний з джерелом. живл., 8 кілець, вбудовані ізолятори , IP32, ПП «РЕЗЕРВ-1» ПУ–П; (маса=0,006)	шт	1	45870,00	45870
2	& 2402-4058-105 варіант 1	Прилад розширення на 8 кілець ППКП-П "ПП "Резерв-1"; (маса=0,01)	шт	3	39030,00	117090
3	& 1700-30002	Сповіщувачі пожежні димові оптичні точкові адресні [EN54-7], СПДОТА (без Р-96), IP30, ТОВ «ПРОЕКТ АО»; (маса=0,0001)	шт	770	360,00	277200
4	& 1700-30004	Сповіщувачі пожежні теплові точкові адресні (А2, А2S, В, BS і А2R, BR) [EN54-5], СПТТА (без Р-96), IP30, ТОВ «ПРОЕКТ АО»; (маса=0,0001)	шт	2	270,00	540
5	& 1700-30012	Сповіщувачі пожежні ручні адресні [EN54-11] СПРА, IP30, ТОВ «ПРОЕКТ АО»; (маса=0,0001)	шт	52	425,00	22100
6	& 2402-4058-107	Блок адаптера зв'язку + ПО «Омега Монітор» АДС+ПО; (маса=0,01)	шт	1	10716,00	10716
7	& 1504-4001-9 варіант 1	Блок перевірки сповіщувачів пожежної сигналізації «Омега» БПС; (маса=0,00056)	шт	1	3900,00	3900
8	& 303-31	GSM-модуль для роботи з ППКП стороннього виробництва ТОВ «Тірас-12» МЦА-GSM.4; (маса=0,0001)	шт	1	7662,00	7662
9	& 1511-3001-1 варіант 1	Акумулятор 12В, 7 А/ч; (маса=0,0018)	шт	1	880,00	880
10	& 1603-1043-7	Системний блок Intel core i5-10400/ASUS PRIME H310M-R R2,0/DDR48Gb/HDD 2Tb/SSD 250Gb/win 10pro/Office 2019; (маса=0,06)	шт	1	15759,30	15759
11	& 1602-30047-12	Монітор DELL UltraSharp U2717D; (маса=0,008)	шт	1	11999,00	11999
12	& 1517-1444-1-6	Клавіатура+миша МК220; (маса=0,0005)	шт	1	942,00	942

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по розділу 1				514658
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				20213
		Всього по розділу 1				534871
		Розділ 2. Резерв ПС				
13	& 1700-30002	Сповіслювачі пожежні димові оптичні точкові адресні [EN54-7], СПДОТА (без Р-96), IP30, ТОВ «ПРОЕКТ АО»; (маса=0,0001)	шт	77	360,00	27720
14	& 1700-30004	Сповіслювачі пожежні теплові точкові адресні (А2, А2S, В, BS і А2R, BR) [EN54-5], СПТТА (без Р-96), IP30, ТОВ «ПРОЕКТ АО»; (маса=0,0001)	шт	1	270,00	270
15	& 1700-30012	Сповіслювачі пожежні ручні адресні [EN54-11] СПРА, IP30, ТОВ «ПРОЕКТ АО»; (маса=0,0001)	шт	5	425,00	2125
		Разом по розділу 2				30115
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1183
		Всього по розділу 2				31298
		Розділ 3. Обладнання ОС				
16	& 1602-30041-33	Додатковий виносний прилад (блок речового сповіщення) Vellez ЦДП02-120; (маса=0,001)	шт	1	13218,00	13218
17	& 1602-30041-34	Блок комутації і контролю БКК-16/16; (маса=0,001)	шт	1	8574,00	8574
18	& 1602-30041-34	Підсилювач 600ПП030М; (маса=0,001)	шт	3	11526,00	34578
19	& 300-5 варіант 1	Устаткування електроживлення VELLEZ БРЖ02-24/12; (маса=0,015)	шт	3	14480,00	43440
20	& 1602-30041-35	Панель мережева ПС-4 ВЕЛЛЕЗ; (маса=0,001)	шт	1	2385,00	2385
21	& 300-64	Гучномовці настінні (8518) VELLEZ ЗАС100ПН; (маса=0,00065)	шт	173	410,00	70930
22	& 300-64 варіант 1	Гучномовці стельові (8518) VELLEZ ЗАС100ПН; (маса=0,00065)	шт	109	300,00	32700
23	& 1504-13245-1	Блок безперервного живлення "БЖ-1230"; (маса=0,004)	шт	3	4800,00	14400
24	& 300-127	Комплекс переговорний для систем оповіщення 5-ої категорії – КПО-5. Пульт диспетчера (8517) VELLEZ СД02; (маса=0,001)	шт	1	7420,00	7420
25	& 300-128	Комплекс переговорний для систем оповіщення 5-ої категорії – КПО-5 (8517). Модуль виклику вандалозахищений VELLEZ ВМ01-А; (маса=0,001)	шт	11	1300,00	14300

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по розділу 3				241945
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				9502
		Всього по розділу 3				251447
		Разом				786718
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				30898
		Всього по кошторису				817616

Склав _____ Семен КУМИШ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Катерина МІЛЬКО
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-03-023/С33

системи зв'язку

Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №6

Основа: креслення (специфікації) № С33 відомості тощо

Кошторисна вартість 684,738 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1503-8456-3 варіант 1	Керований комутатор D-Link DES-1210-28P; (маса=0,002)	шт	7	14906,00	104342
2	& 1503-8456-7	Комутатор керований DGS-1210-52P (D-Link); (маса=0,005)	шт	3	30000,00	90000
3	& 1503-1271-39 варіант 1	SFP модуль SingleMode XS+31LC10D; (маса=0,002)	шт	20	4174,00	83480
4	& 1508-1067-73	WiFi точка доступу корпоративного класу Grandstream GWN7630 Grandstream; (маса=0,001)	шт	21	4686,00	98406
5	& 1602-10235-3	Системний IP телефон із LCD дисплеєм KX-NT546 (Panasonic); (маса=0,003)	шт	11	3382,00	37202
6	& 2405-1016-55	Системна консоль KX-NT505X; (маса=0,001)	шт	11	3582,10	39403
7	& 1604-5005-9	Аналоговий телефонний апарат KX-TS2350 (Panasonic); (маса=0,001)	шт	97	582,50	56503
8	& 1602-30041-11	Пульт чергового персоналу КПЛ03-10; (маса=0,001)	шт	1	3320,00	3320
9	& 1517-1570-31	Надкімнатний індикатор НТ-01; (маса=0,00005)	шт	5	181,00	905
10	& 1602-10235-7 варіант 1	Кнопка екстреного виклику зі шнурком KB-02; (маса=0,0005)	шт	5	565,00	2825
11	& 1504-7038-25	ДБЖ 1200 Вт, KIN-1500AP RM LCD; (маса=0,008)	шт	9	15831,00	142479
		Разом				658865
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				25873

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				684738

Склав _____ Семен КУМИШ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Катерина МІЛЬКО
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-03-025/BC3

відеоспостереження

Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №6

Основа: креслення (специфікації) № BC3 відомості тощо

Кошторисна вартість 411,909 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1603-1043-7	Системний блок Intel core i5-10400/ASUS PRIME H310M-R R2,0/ DDR48Gb/HDD 2Tb/SSD 250Gb/win 10pro/Office 2019; (маса=0,06)	шт	1	15759,30	15759
2	& 1602-30047- 12	Монітор DELL UltraSharp U2717D; (маса=0,008)	шт	2	11999,00	23998
3	& 1517-1444- 1-6	Клавіатура+миша MK220; (маса=0,0005)	шт	1	942,00	942
4	& 1504-13245- 1	Джерело бесперебійного живлення KEOR SP 800VA GP; (маса=0,004)	шт	1	4909,00	4909
5	варіант 2 & 1601-2390- 101	Купольна IP-камера, 4МП Hikvision; (маса=0,0003)	шт	71	3461,00	245731
6	варіант 3 & 1601-2390- 102	Циліндрична IP-камера, 4МП Hikvision; (маса=0,0003)	шт	6	3465,00	20790
7	варіант 1 & 1503-8456- 50	РоЕ-комутатор на 24 порти, DES-1210-28P; (маса=0,004)	шт	4	12706,00	50824
8	варіант 1 & 1503-1271- 39	SFP модуль SingleMode XS+31LC10D; (маса=0,002)	шт	8	4174,00	33392
	варіант 1	Разом				396345
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				15564

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				411909

Склав _____ Семен КУМИШ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Катерина МІЛЬКО
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-03-027/ОС3

охоронна сигналізація

Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №6

Основа: креслення (специфікації) № ОС3 відомості тощо

Кошторисна вартість 114,473 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Обладнання охоронної сигналізації						
1	& 1504-19048-1-2Т варіант 1	Прилад охоронний ППКО "Orion NOVA L"; (маса=0,0009)	шт	1	6810,80	6811
2	& 170330-10007-4	Модуль розширення на 8 зон сигналізації «М-Z»; (маса=0,001)	шт	1	700,00	700
3	& 2402-4058-12 варіант 1	Пристрій нарощування шлейфів та виходів «М-ZP mBox»; (маса=0,003)	шт	3	3220,00	9660
4	& 1504-15414-1 5 шт. резерв	Датчик магнітоконтатний COMK 1-8; (маса=0,000055)	шт	47	127,00	5969
5	& 1602-30036-7 варіант 1 4 шт. резерв	Датчик руху та розбиття скла SWAN PGB; (маса=0,00003)	шт	36	1040,00	37440
6	& 2402-4057-20 1 шт. резерв	Сповіщувач пасивний інфрачервоний руху SWAN Quad; (маса=0,0002)	шт	6	552,50	3315
7	& 1517-1444-1-5 варіант 2	Клавіатура K-GLCD; (маса=0,00075)	шт	1	6000,00	6000
8	& 1517-1444-1-5	Клавіатура K-LED16; (маса=0,00075)	шт	1	1595,00	1595
9	& 1602-30076-15	Пристрій сигнальний ОПОК 4-5.; (маса=0,00022)	шт	1	618,00	618

1	2	3	4	5	6	7
10	& 1602-30080-17	Резервне джерело живлення БЖ-1230; (маса=0,01)	шт	1	4800,00	4800
11	& 1511-3001-1 варіант 1	Акумулятор 12В, 7 А/ч; (маса=0,0018)	шт	3	880,00	2640
12	& 1511-3001-2	Акумулятор 12В, 18 А/ч; (маса=0,0032)	шт	1	1667,00	1667
		Разом по розділу 1				81215
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1719
		Всього по розділу 1				82934
		Розділ 2. Обладнання СКУД				
13	& 1704-40139-7 варіант 2	Контролер доступу + зчитувач CR-7462b; (маса=0,002)	шт	10	1026,60	10266
14	& 403-15 варіант 1	Блок живлення 12В, 3А, PS-792SE; (маса=0,0025)	шт	10	196,00	1960
15	& 1503-11052-2 варіант 2	Замок електромагнітний 300кг, ML-7727S; (маса=0,0008)	шт	17	980,00	16660
16	& 1602-30036-71	Сповіщувач СМК 1-16; (маса=0,00003)	шт	17	86,00	1462
		Разом по розділу 2				30348
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1191
		Всього по розділу 2				31539
		Разом				111563
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				2910

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				114473

Склав _____ Семен КУМИШ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Катерина МІЛЬКО
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-04-03/АР

придбання обладнання ліфтів

Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №3,4,7

Основа: креслення (специфікації) № АР відомості тощо

Кошторисна вартість 4452,233 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1906-15007-1	Ліфт лікарняний 1275 кг; (маса=4,166)	шт	1	2507400,00	2507400
2	& 1906-15001-1	Ліфти пасажирські 630 кг; (маса=5,315)	шт	2	888300,00	1776600
		Разом				4284000
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				168233
		Всього по кошторису				4452233

Склад _____ Семен КУМИШ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Катерина МІЛЬКО
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-04-08/ОВ4

обладнання опалення

Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №3,4,7

Основа: креслення (специфікації) № ОВ4 відомості тощо

Кошторисна вартість 349,164 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Блок 3						
1	& 2301-101-A-5 варіант 2	Насос з мокрим ротором G=5.8 м3/г, H=8 м.вод.ст N=200Вт, U=220В, DN 40 "Wilo Stratos-D 40/1-8"; (маса=0,00527)	шт	1	36968,00	36968
2	& 1504-1002-39	Електропривід AMV 435 Danfoss; (маса=0,002)	шт	3	7995,80	23987
3	& 1504-12099-17	Електронний регулятор, U=220В, ECL Comfort 310; (маса=0,00025)	шт	1	24936,00	24936
		Разом по розділу 1				85891
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				3373
		Всього по розділу 1				89264
Розділ 2. Блок 4						
4	& 1503-8187-15 варіант 1	Термостат кімнатний Basic+ с ЖК-дисплеем Standard 220 В, K-800222; (маса=0,0005)	шт	8	2530,80	20246
5	& 15011-7034-4	Сервопривід 230В K-800011; (маса=0,0003)	шт	20	2414,00	48280
6	& 2301-101-A-5 варіант 2	Насос з мокрим ротором G=5.8 м3/г, H=8 м.вод.ст N=200Вт, U=220В, DN 40 "Wilo Stratos-D 40/1-8"; (маса=0,00527)	шт	1	36968,00	36968
7	& 1504-1002-39	Електропривід AMV 435 Danfoss; (маса=0,002)	шт	3	7995,80	23987

1	2	3	4	5	6	7
8	& 1504-12099-17	Електроний регулятор, U=220В, ECL Comfort 310; (маса=0,00025) Разом по розділу 2 Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по розділу 2	шт	1	24936,00	24936 154417 6064 160481
Розділ 3. Блок 7						
9	& 2301-101-A-5 варіант 3	Насос з мокрим ротором G=5.8 м3/г, H=8 м.вод.ст N=200Вт, U=220В, DN 40 "Wilo Stratos-D 40/1-12"; (маса=0,00527)	шт	1	46740,00	46740
10	& 1504-1002-39	Електропривід AMV 435 Danfoss; (маса=0,002)	шт	3	7995,80	23987
11	& 1504-12099-17	Електроний регулятор, U=220В, ECL Comfort 310; (маса=0,00025) Разом по розділу 3 Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по розділу 3 Разом Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по кошторису	шт	1	24936,00	24936 95663 3756 99419 335971 13193 349164

Склав _____ Семен КУМИШ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Катерина МІЛЬКО
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-04-010/ОВ4

обладнання вентиляції

Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №3,4,7

Основа: креслення (специфікації) № ОВ4 відомості тощо

Кошторисна вартість 13698,058 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Корпус 3						
		ПЗ-1 -----				
1	& 2308-4001-135	Припливна установка внутрішнього монтажу AV20 у складі: вентилятор припливний L=13400м3/ч, Р=400 Па, фільтр F5, фільтр F7, повітрянагрівач водяний, охолоджувач фреоновий, блок автоматичного керування (система ПЗ-1); (маса=1,045)	комплект	1	803495,00	803495
		ПЗ-2 -----				
2	& 2308-4001-136	Припливна установка внутрішнього монтажу AV20 у складі: вентилятор припливний L=14300м3/ч, Р=400 Па, фільтр F5, фільтр F7, повітрянагрівач водяний, охолоджувач фреоновий, блок автоматичного керування (система ПЗ-2); (маса=1,045)	комплект	1	803495,00	803495
		ПЗ-3 -----				
3	& 2308-4001-138	Припливна установка внутрішнього монтажу AV02 у складі: вентилятор L=830м3/ч, Р=300 Па, фільтр G4, повітрянагрівач водяний, блок автоматичного керування (система ПЗ-3); (маса=0,116) K1.1, K1.2	комплект	1	167685,00	167685

4	& 2308-4005-69	Компресорно-конденсаторний блок AVWT-170HKFSE (N=18.1 кВт, U=380В), Qx=61,5 кВт, Qt=69 кВт + Електронний блок керування Аху-Кіт HZX-20.0AEC + Рефнет HFQ-302F x 2 (K1.1, K1.2); (маса=0,391) K2.1, K2.2 -----	шт	2	553533,00	1107066

1	2	3	4	5	6	7
5	& 2308-4005-70	Компрессорно-конденсаторний блок AVWT-190HKFSE (N=18.1 кВт, U=380В), Qx=61,5 кВт, Qt=69 кВт + Електронний блок керування Аху-Кіт HZX-20.0AEC + Рефнет HFQ-302F x 2 (K2.1, K2.2); (маса=0,391) B3-4, B3-1, B3-2, B3-5, B3-3	шт	2	572266,00	1144532
6	& 1601-2300-5 варіант 1	Регулятор швидкості P-1/010; (маса=0,0001)	шт	3	1146,00	3438
7	& 1504-1002-26	Електропривід BELIMO TF230; (маса=0,0005)	шт	4	5050,00	20200
8	& 1504-1002-26 варіант 2	Електропривід BELIMO NM230A-Тр; (маса=0,0005)	шт	1	4455,80	4456
9	& 1502-4006-1	Шафа керування A-SAU-V0-1-FE3-0-0; (маса=0,005) Разом по розділу 1	шт	5	4550,00	22750 4077117
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				160107
		Всього по розділу 1				4237224
		Розділ 2. Корпус 4				
		П4-1				
10	& 2308-4001-136 варіант 1	Припливна установка внутрішнього монтажу AV20 у складі: вентилятор припливний L=14100м3/ч, Р=400 Па, фільтр F5, фільтр F7, повітрянагрівач водяний, охолоджувач фреоновий, блок автоматичного керування (система П4-1); (маса=1,045) П4-2	комплект	1	803495,00	803495
11	& 2308-4001-131 варіант 1	Припливна установка внутрішнього монтажу AV12 у складі: вентилятор припливний L=8600м3/ч, Р=400Па, фільтр F5, фільтр F7, повітрянагрівач водяний, охолоджувач фреоновий, блок автоматичного керування (система П4-2); (маса=0,733) П4-3	комплект	1	479395,00	479395
12	& 2308-4001-138 варіант 1	Припливна установка внутрішнього монтажу AV02 у складі: вентилятор L=1500м3/ч, Р=300 Па, фільтр G4, повітрянагрівач водяний, блок автоматичного керування (система П4-3); (маса=0,116) ПВ4-4	комплект	1	167685,00	167685

1	2	3	4	5	6	7
13	& 2308-4001-134 варіант 1	Припливно-витяжна установка внутрішнього монтажу AV04 пец. у складі: вентилятор припливний L=3100 м3/ч, P=400 Па, вентилятор витяжний L=3100 м3/ч, P=400 Па, рекуператор пластинчастий, фільтр F5, фільтр G4, фільтр F7, повітрянагрівач водяний, охолоджувач фреоновий, блок автоматичного керування (система ПБ4-4); (маса=0,576) ПБ4-5	комплект	1	599795,00	599795
14	& 2308-4001-139 варіант 1	Припливно-витяжна установка внутрішнього монтажу AV09 спец. пец. у складі: вентилятор припливний L=5650 м3/ч, P=600 Па, вентилятор витяжний L=5470 м3/ч, P=400 Па, рекуператор пластинчастий, фільтр F5, фільтр G4, фільтр F7, повітрянагрівач водяний, охолоджувач фреоновий, блок автоматичного керування (система ПБ4-5); (маса=0,72) ПБ4-6	комплект	1	932540,00	932540
15	& 2308-4001-134 варіант 2	Припливно-витяжна установка внутрішнього монтажу AV02 спец. у складі: вентилятор припливний L=1000 м3/ч, P=600 Па, вентилятор витяжний L=960 м3/ч, P=400 Па, рекуператор пластинчастий, фільтр F5, фільтр G4, фільтр F7, повітрянагрівач водяний, охолоджувач фреоновий, блок автоматичного керування (система ПБ4-6); (маса=0,576) B4-1, B4-2	комплект	1	463155,00	463155
16	& 1504-1002-26 варіант 2	Електропривід BELIMO NM230A-Тр; (маса=0,0005)	шт	2	4455,80	8912
17	& 1502-4006-1	Шафа керування A-SAU-V0-1-FE3-0-0; (маса=0,005) B4-3	шт	2	4550,00	9100
18	& 1601-2300-5 варіант 1	Регулятор швидкості P-1/010; (маса=0,0001)	шт	1	1146,00	1146
19	& 1504-1002-26	Електропривід BELIMO TF230; (маса=0,0005)	шт	1	5050,00	5050
20	& 1502-4006-1	Шафа керування A-SAU-V0-1-FE3-0-0; (маса=0,005) B4-5, B4-4	шт	1	4550,00	4550
21	& 1601-2300-5 варіант 2	Регулятор швидкості П2-1-300; (маса=0,0001) K3.1, K3.2	шт	2	784,20	1568
22	& 2308-4005-70 варіант 1	Компресорно-конденсаторний блок AVWT-190HKFSE (N=18.1 кВт, U=380В), Qx=61,5 кВт, Qt=69 кВт + Електронний блок керування Аху-Кіт HZX-20.0AEC + Рефнет HFQ-302F x 2 (K3.1, K3.2); (маса=0,391) K4	шт	2	572266,00	1144532

1	2	3	4	5	6	7
23	& 2308-4005-67 варіант 1	Компрессорно-конденсаторний блок AVWT-272HKFSE (N=21.9 кВт, U=380В), Qx=72.5 кВт, Qt=80 кВт + Електронний блок керування Аху-Кіт HZX-30.0AEC - 2шт (K4); (маса=0,427) K5	шт	1	705381,00	705381
24	& 2308-4005-71	Компрессорно-конденсаторний блок AVWT-96HKFSE (N=6,75 кВт, U=380В), Qx=21,5 кВт, Qt=38 кВт + Електронний блок керування Аху-Кіт HZX-10.0AEC (K5); (маса=0,246) K6	шт	1	365272,60	365273
25	& 2308-4005-72	Компрессорно-конденсаторний блок AVWT-154HKFSE (N=12,4 кВт, U=380В), Qx=45 кВт, Qt=50 кВт + Електронний блок керування Аху-Кіт HZX-20.0AEC (K6); (маса=0,312) K7	шт	1	425933,00	425933
26	& 2308-4005-73	Компрессорно-конденсаторний блок AVW-34HJFH (N=3,0 кВт, U=380В), Qx=10 кВт, Qt=11,2 кВт (K7); (маса=0,112) Разом по розділу 2	шт	1	102334,00	102334 6219844
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				244253
		Всього по розділу 2				6464097
		Розділ 3. Корпус 7				
		П7-1				
27	& 2308-4001-140	Припливна установка внутрішнього монтажу AV04 у складі: вентилятор припливний L=2600м3/ч, Р=400 Па, фільтр F5, фільтр F7, повітрянагрівач водяний, охолоджувач фреоновий, блок автоматичного керування (система П7-1); (маса=0,25) П7-2	комплект	1	301490,00	301490
28	& 2308-4001-136 варіант 2	Припливна установка внутрішнього монтажу AV20 у складі: вентилятор припливний L=15300м3/ч, Р=400 Па, фільтр F5, фільтр F7, повітрянагрівач водяний, охолоджувач фреоновий, блок автоматичного керування (система П7-2); (маса=1,045) П7-3	комплект	1	803495,00	803495

1	2	3	4	5	6	7
29	& 2308-4001-138 варіант 2	Припливна установка внутрішнього монтажу AV02 у складі: вентилятор L=1900м3/ч, Р=400 Па, фільтр G4, фільтр F7, повітрянагрівач водяний, охолоджувач фреоновий, блок автоматичного керування (система П7-3); (маса=0,116) B7-1, B7-5, B7-4	комплект	1	179550,00	179550
30	& 1601-2300-5 варіант 1	Регулятор швидкості P-1/010; (маса=0,0001)	шт	3	1146,00	3438
31	& 1504-1002-26	Електропривід BELIMO TF230; (маса=0,0005)	шт	3	5050,00	15150
32	& 1502-4006-1	Шафа керування A-SAU-V0-1-FE3-0-0; (маса=0,005) B7-2	шт	3	4550,00	13650
33	& 1504-1002-26 варіант 2	Електропривід BELIMO NM230A-Тр; (маса=0,0005)	шт	1	4455,80	4456
34	& 1502-4006-1	Шафа керування A-SAU-V0-1-FE3-0-0; (маса=0,005) B7-3	шт	1	4550,00	4550
35	& 1601-2300-5 варіант 2	Регулятор швидкості П2-1-300; (маса=0,0001)	шт	1	784,20	784
36	& 1504-1002-26 варіант 2	Електропривід BELIMO NM230A-Тр; (маса=0,0005)	шт	1	4455,80	4456
37	& 1502-4006-1	Шафа керування A-SAU-V0-1-FE3-0-0; (маса=0,005) K8	шт	1	4550,00	4550
38	& 2308-4005-68	Компресорно-конденсаторний блок AVWT-76HKFSE (N=21.9 кВт, U=380В), Qx=72.5 кВт, Qt=80 кВт + Електронний блок керування Аху-Кіт HZX-10.0AEC; (маса=0,246) K9.1, K9.2	шт	1	332066,00	332066
39	& 2308-4005-65	Компресорно-конденсаторний блок AVWT-212HKFSE (N=18.1 кВт, U=380В), Qx=61,5 кВт, Qt=69 кВт + Електронний блок керування Аху-Кіт HZX-30.0AEC + Рефнет HFQ-302F x 2 (K1.1, K1.2); (маса=0,401) Разом по розділу 3	шт	2	607933,00	1215866
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				2883501
		Всього по розділу 3				2996737

1	2	3	4	5	6	7
		Разом				13180462
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				517596
		Всього по кошторису				13698058

Склав _____ Семен КУМИШ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Катерина МІЛЬКО
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-04-013/ЕТР4.С1

придбання обладнання електричних мереж (блок №3)

Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №3,4,7

Основа: креслення (специфікації) № ЕТР4.С1 відомості тощо

Кошторисна вартість 607,500 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1517-2071-7-P10	Ввідно-розподільний пристрій 3-ВРП-ТХ-ОВ ----- Шафа ввідно-розподільчий пристрій 3-ВРП-ТХ-ОВ; (маса=0,1) Ввідно-розподільний пристрій 3-ВРП-ВК -----	шт	1	79664,00	79664
2	& 1517-2071-7-P13	Шафа ввідно-розподільчий пристрій 3-ВРП-ВК; (маса=0,1) Шафа АВР з модулем обліку 3-ВРП-2 -----	шт	1	51255,00	51255
3	& 1517-2071-7-P16	Шафа АВР з модулем обліку 3-ВРП-2; (маса=0,05) Щит робочого освітлення 3-ВРП-ЩО -----	шт	1	49507,00	49507
4	& 1517-1090-P44	Щит робочого освітлення 3-ВРП-ЩО; (маса=0,005) Щит аварійного освітлення 3-ВРП-ЩОА -----	шт	1	17814,00	17814
5	& 1517-1090-P47	Щит аварійного освітлення 3-ВРП-ЩОА; (маса=0,005) Щит робочого освітлення 3ЩО-0...3ЩО-10 (11шт) -----	шт	1	9523,00	9523
6	& 1517-1090-P30	Шафа навісна на 1x12 мод. ЩРН-П-12; (маса=0,0002)	шт	11	316,70	3484

1	2	3	4	5	6	7
7	& 9000-1099-2-60 варіант 1	Вимикач автоматичний вводу ~380 В, Ін.р.=20А, 3Р, ІС60М 3Р арт. А9F75320; (маса=0,000235)	шт	11	900,00	9900
8	& 9000-1099-2-61 варіант 1	Вимикач автоматичний відходящий ~220 В, Ін.р.=16А, 1Р, ІС60М1Р арт.А9F75116; (маса=0,000235) Щит робочого освітлення 3ЩОА1-0...3ЩОА1-10 (11шт)	шт	77	235,80	18157
9	& 1517-1090-Р32	Шафа навісна на 1х6 мод. ЩРН-П-6; (маса=0,00015)	шт	11	134,20	1476
10	& 9000-1099-2-60 варіант 1	Вимикач автоматичний вводу ~380 В, Ін.р.=20А, 3Р, ІС60М 3Р арт. А9F75320; (маса=0,000235)	шт	11	900,00	9900
11	& 9000-1099-2-61 варіант 1	Вимикач автоматичний відходящий ~220 В, Ін.р.=16А, 1Р, ІС60М1Р арт.А9F75116; (маса=0,000235) Щит аварійного освітлення 3ЩОА2-0...3ЩОА2-10 (11шт)	шт	33	235,80	7781
12	& 1517-1090-Р32	Шафа навісна на 1х6 мод. ЩРН-П-6; (маса=0,00015)	шт	11	134,20	1476
13	& 9000-1099-2-60 варіант 1	Вимикач автоматичний вводу ~380 В, Ін.р.=20А, 3Р, ІС60М 3Р арт. А9F75320; (маса=0,000235)	шт	11	900,00	9900
14	& 9000-1099-2-61 варіант 1	Вимикач автоматичний відходящий ~220 В, Ін.р.=16А, 1Р, ІС60М1Р арт.А9F75116; (маса=0,000235) Щит розподільний 3ШР-ВК1...3ШР-ВК2-9 (9шт)	шт	33	235,80	7781
15	& 1517-1090-Р33 варіант 1	Шафа навісна на 26 мод., 2 ряд по 13 мод., без дверцят, ЩРН-П-24; (маса=0,0003) Ящик керування двигуном Я1...Я6, 220В, 6А, 50 Гц (6шт)	шт	9	570,00	5130
16	& 1503-8800-1	Ящик керування двигуном, 220В, 6А, 50 Гц, Я 51151-2474-ІР54-УХЛ4; (маса=0,01) Ящик керування двигуном Я7...Я17, 220В, 6А, 50 Гц (10шт)	шт	6	8793,00	52758
17	& 1503-8800-2	Ящик керування двигуном, 220В, 6А, 50 Гц, Я 5115-24-2474-ІР54-УХЛ4; (маса=0,01) Кнопковий піст 2-мод. (Кнопки "Пуск" та "Стоп") (26шт)	шт	10	8754,00	87540

1	2	3	4	5	6	7
18	& 1504-1060-483 варіант 1	Кнопковий піст 2-мод. (Кнопки "Пуск" та "Стоп") XALE2151; (маса=0,00014) Щит розподільний 3-ШР-TX1...3-ШР-TX9 (9шт)	шт	26	161,53	4200
19	& 1517-1090-Р33 варіант 1	Шафа навісна на 26 мод., 2 ряд по 13 мод., без дверцят, ЩРН-П-24; (маса=0,0003)	шт	9	570,00	5130
20	& 9000-1099-2-63 варіант 1	Вимикач автоматичний вводу ~380 В , Ін.р.=100, IC60M 3P A9F75350; (маса=0,000235)	шт	9	1545,00	13905
21	& 9000-1099-2-61 варіант 1	Вимикач автоматичний відходящий ~220 В, Ін.р.=16А, 1Р, IC60M1P арт.А9F75116; (маса=0,000235)	шт	36	235,80	8489
22	& 9000-1099-2-64 варіант 1	Вимикач автоматичний відходящий ~220 В , Ін.р.=20А, IC60M 1P A9F75120; (маса=0,000235)	шт	27	250,80	6772
23	& 9000-1099-2-65 варіант 1	Вимикач автоматичний відходящий ~380 В , Ін.р.=25А, IC60M 3P A9F75325; (маса=0,000235)	шт	9	943,20	8489
24	& 9000-1099-2-66 варіант 1	Вимикач автоматичний відходящий ~380 В , Ін.р.=32А, IC60M 3P A9F75332; (маса=0,000235)	шт	9	990,80	8917
25	& 9000-1099-2-67	Вимикач автоматичний диференц. ~220 В; Ін.р.=20А; Івит.=30мА, DPN N Vigikат.N196.66; (маса=0,0003) Щит розподільний 3-0-ШР-В, 3-10-ШР-В	шт	27	1651,20	44582
26	& 1517-1090-Р35	Шафа навісна на 74 мод, герметична KAEDRA IP65 (№ 13437); (маса=0,001)	шт	2	5073,30	10147
27	& 9000-1099-2-68	Вимикач автоматичний відходящий ~380 В , Ін.р.=63А, IC60N 3P A9F75363; (маса=0,0003)	шт	2	1785,80	3572
28	& 9000-1099-2-65 варіант 1	Вимикач автоматичний відходящий ~380 В , Ін.р.=25А, IC60M 3P A9F75325; (маса=0,000235)	шт	6	943,20	5659
29	& 9000-1099-2-66 варіант 1	Вимикач автоматичний відходящий ~380 В , Ін.р.=32А, IC60M 3P A9F75332; (маса=0,000235)	шт	2	990,80	1982
30	& 9000-1099-2-69	Вимикач автоматичний відходящий ~380 В , Ін.р.=16А, IC60N 3P A9F75316; (маса=0,000235)	шт	22	856,60	18845
31	& 9000-1099-2-70	Вимикач автоматичний відходящий ~220 В , Ін.р.=25А, IC60N 1P A9F75125; (маса=0,000235)	шт	10	260,00	2600

1	2	3	4	5	6	7
32	& 9000-1099-2-71	Вимикач автоматичний відходящий ~220 В , Ін.р.=10А, ІС60N 1Р А9F75110; (маса=0,000235) Щит розподільний 3-1-ШР-В, 3-2-ШР-В, 3-3-ШР-В	шт	2	245,00	490
33	& 1517-1090-Р33 варіант 2	Шафа навісна на на 24 мод, герметична Kaedra IP65 арт.13983; (маса=0,0003)	шт	3	2093,30	6280
34	& 9000-1099-2-65 варіант 1	Вимикач автоматичний відходящий ~380 В , Ін.р.=25А, ІС60М 3Р А9F75325; (маса=0,000235)	шт	3	943,20	2830
35	& 9000-1099-2-71 варіант 1	Вимикач автоматичний відходящий ~380 В , Ін.р.=10А, ІС60N 3Р А9F75310; (маса=0,000235)	шт	3	910,00	2730
36	& 9000-1099-2-71	Вимикач автоматичний відходящий ~220 В , Ін.р.=10А, ІС60N 1Р А9F75110; (маса=0,000235)	шт	24	245,00	5880
		Разом				584545
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				22955
		Всього по кошторису				607500

Склав _____ Семен КУМИШ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Катерина МІЛЬКО
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-04-015/ЕТР4.С2

придбання обладнання електричних мереж (блок №4)

Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №3,4,7

Основа: креслення (специфікації) № ЕТР4.С2 відомості тощо

Кошторисна вартість 607,500 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1517-2071-7-Р11	Ввідно-розподільний пристрій 4-ВРП-ТХ-ОВ ----- Шафа ввідно-розподільчий пристрій 4-ВРП-ТХ-ОВ; (маса=0,1) Ввідно-розподільний пристрій 4-ВРП-ВК -----	шт	1	79664,00	79664
2	& 1517-2071-7-Р14	Шафа ввідно-розподільчий пристрій 4-ВРП-ВК; (маса=0,1) Шафа АВР з модулем обліку 4-ВРП-2 -----	шт	1	51255,00	51255
3	& 1517-2071-7-Р17	Шафа АВР з модулем обліку 4-ВРП-2; (маса=0,05) Щит робочого освітлення 4-ВРП-ЩО -----	шт	1	49507,00	49507
4	& 1517-1090-Р45	Щит робочого освітлення 4-ВРП-ЩО; (маса=0,005) Щит аварійного освітлення 4-ВРП-ЩОА -----	шт	1	17814,00	17814
5	& 1517-1090-Р48	Щит аварійного освітлення 4-ВРП-ЩОА; (маса=0,005) Щит робочого освітлення 4ЩО-0...4ЩО-10 (11шт) -----	шт	1	9523,00	9523
6	& 1517-1090-Р30	Шафа навісна на 1х12 мод. ЩРН-П-12; (маса=0,0002)	шт	11	316,70	3484

1	2	3	4	5	6	7
7	& 9000-1099-2-60 варіант 1	Вимикач автоматичний вводу ~380 В, Ін.р.=20А, 3Р, ІС60М 3Р арт. А9F75320; (маса=0,000235)	шт	11	900,00	9900
8	& 9000-1099-2-61 варіант 1	Вимикач автоматичний відходящий ~220 В, Ін.р.=16А, 1Р, ІС60М1Р арт.А9F75116; (маса=0,000235) Щит робочого освітлення 4ЩОА1-0...4ЩОА1-10 (11шт)	шт	77	235,80	18157
9	& 1517-1090-Р32	Шафа навісна на 1х6 мод. ЩРН-П-6; (маса=0,00015)	шт	11	134,20	1476
10	& 9000-1099-2-60 варіант 1	Вимикач автоматичний вводу ~380 В, Ін.р.=20А, 3Р, ІС60М 3Р арт. А9F75320; (маса=0,000235)	шт	11	900,00	9900
11	& 9000-1099-2-61 варіант 1	Вимикач автоматичний відходящий ~220 В, Ін.р.=16А, 1Р, ІС60М1Р арт.А9F75116; (маса=0,000235) Щит аварійного освітлення 4ЩОА2-0...4ЩОА2-10 (11шт)	шт	33	235,80	7781
12	& 1517-1090-Р32	Шафа навісна на 1х6 мод. ЩРН-П-6; (маса=0,00015)	шт	11	134,20	1476
13	& 9000-1099-2-60 варіант 1	Вимикач автоматичний вводу ~380 В, Ін.р.=20А, 3Р, ІС60М 3Р арт. А9F75320; (маса=0,000235)	шт	11	900,00	9900
14	& 9000-1099-2-61 варіант 1	Вимикач автоматичний відходящий ~220 В, Ін.р.=16А, 1Р, ІС60М1Р арт.А9F75116; (маса=0,000235) Щит розподільний 4ШР-ВК1...4ШР-ВК2-9 (9шт)	шт	33	235,80	7781
15	& 1517-1090-Р33 варіант 1	Шафа навісна на 26 мод., 2 ряд по 13 мод., без дверцят, ЩРН-П-24; (маса=0,0003) Ящик керування двигуном Я1...Я6, 220В, 6А, 50 Гц (6шт)	шт	9	570,00	5130
16	& 1503-8800-1	Ящик керування двигуном, 220В, 6А, 50 Гц, Я 51151-2474-ІР54-УХЛ4; (маса=0,01) Ящик керування двигуном Я7...Я17, 220В, 6А, 50 Гц (10шт)	шт	6	8793,00	52758
17	& 1503-8800-2	Ящик керування двигуном, 220В, 6А, 50 Гц, Я 5115-24-2474-ІР54-УХЛ4; (маса=0,01) Кнопковий піст 2-мод. (Кнопки "Пуск" та "Стоп") (26шт)	шт	10	8754,00	87540

1	2	3	4	5	6	7
18	& 1504-1060-483 варіант 1	Кнопковий піст 2-мод. (Кнопки "Пуск" та "Стоп") XALE2151; (маса=0,00014) Щит розподільний 4-ШР-TX1...4-ШР-TX9 (9шт)	шт	26	161,53	4200
19	& 1517-1090-Р33 варіант 1	Шафа навісна на 26 мод., 2 ряд по 13 мод., без дверцят, ЩРН-П-24; (маса=0,0003)	шт	9	570,00	5130
20	& 9000-1099-2-63 варіант 1	Вимикач автоматичний вводу ~380 В , Ін.р.=100, IC60M 3P A9F75350; (маса=0,000235)	шт	9	1545,00	13905
21	& 9000-1099-2-61 варіант 1	Вимикач автоматичний відходящий ~220 В, Ін.р.=16А, 1Р, IC60M1P арт.А9F75116; (маса=0,000235)	шт	36	235,80	8489
22	& 9000-1099-2-64 варіант 1	Вимикач автоматичний відходящий ~220 В , Ін.р.=20А, IC60M 1P A9F75120; (маса=0,000235)	шт	27	250,80	6772
23	& 9000-1099-2-65 варіант 1	Вимикач автоматичний відходящий ~380 В , Ін.р.=25А, IC60M 3P A9F75325; (маса=0,000235)	шт	9	943,20	8489
24	& 9000-1099-2-66 варіант 1	Вимикач автоматичний відходящий ~380 В , Ін.р.=32А, IC60M 3P A9F75332; (маса=0,000235)	шт	9	990,80	8917
25	& 9000-1099-2-67	Вимикач автоматичний диференц. ~220 В; Ін.р.=20А; Івит.=30мА, DPN N Vigikат.N196.66; (маса=0,0003) Щит розподільний 4-0-ШР-В, 4-10-ШР-В	шт	27	1651,20	44582
26	& 1517-1090-Р35	Шафа навісна на 74 мод, герметична KAEDRA IP65 (№ 13437); (маса=0,001)	шт	2	5073,30	10147
27	& 9000-1099-2-68	Вимикач автоматичний відходящий ~380 В , Ін.р.=63А, IC60N 3P A9F75363; (маса=0,0003)	шт	2	1785,80	3572
28	& 9000-1099-2-65 варіант 1	Вимикач автоматичний відходящий ~380 В , Ін.р.=25А, IC60M 3P A9F75325; (маса=0,000235)	шт	6	943,20	5659
29	& 9000-1099-2-66 варіант 1	Вимикач автоматичний відходящий ~380 В , Ін.р.=32А, IC60M 3P A9F75332; (маса=0,000235)	шт	2	990,80	1982
30	& 9000-1099-2-69	Вимикач автоматичний відходящий ~380 В , Ін.р.=16А, IC60N 3P A9F75316; (маса=0,000235)	шт	22	856,60	18845
31	& 9000-1099-2-70	Вимикач автоматичний відходящий ~220 В , Ін.р.=25А, IC60N 1P A9F75125; (маса=0,000235)	шт	10	260,00	2600

1	2	3	4	5	6	7
32	& 9000-1099-2-71	Вимикач автоматичний відходящий ~220 В , Ін.р.=10А, ІС60N 1Р А9F75110; (маса=0,000235) Щит розподільний 4-1-ШР-В, 4-2-ШР-В, 4-4-ШР-В	шт	2	245,00	490
33	& 1517-1090-Р33 варіант 2	Шафа навісна на на 24 мод, герметична Kaedra IP65 арт.13983; (маса=0,0003)	шт	3	2093,30	6280
34	& 9000-1099-2-65 варіант 1	Вимикач автоматичний відходящий ~380 В , Ін.р.=25А, ІС60М 3Р А9F75325; (маса=0,000235)	шт	3	943,20	2830
35	& 9000-1099-2-71 варіант 1	Вимикач автоматичний відходящий ~380 В , Ін.р.=10А, ІС60N 3Р А9F75310; (маса=0,000235)	шт	3	910,00	2730
36	& 9000-1099-2-71	Вимикач автоматичний відходящий ~220 В , Ін.р.=10А, ІС60N 1Р А9F75110; (маса=0,000235)	шт	24	245,00	5880
		Разом				584545
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				22955
		Всього по кошторису				607500

Склав _____ Семен КУМИШ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Катерина МІЛЬКО
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-04-017/ЕТР4.С3

придбання обладнання електричних мереж (блок №7)

Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №3,4,7

Основа: креслення (специфікації) № ЕТР4.С3 відомості тощо

Кошторисна вартість 564,808 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Ввідно-розподільний пристрій 7-ВРП-ТХ-ОВ				
1	& 1517-2071- 7-Р12	Шафа ввідно-розподільчий пристрій 7-ВРП-ТХ-ОВ; (маса=0,1)	шт	1	80503,00	80503
		Ввідно-розподільний пристрій 7-ВРП-ВК				
2	& 1517-2071- 7-Р15	Шафа ввідно-розподільчий пристрій 7-ВРП-ВК; (маса=0,1)	шт	1	51255,00	51255
		Шафа АВР з модулем обліку 7-ВРП-2				
3	& 1517-2071- 7-Р18	Шафа АВР з модулем обліку 7-ВРП-2; (маса=0,05)	шт	1	50574,00	50574
		Щит робочого освітлення 7-ВРП-ЩО				
4	& 1517-1090- Р46	Щит робочого освітлення 7-ВРП-ЩО; (маса=0,005)	шт	1	19760,00	19760
		Щит аварійного освітлення 7-ВРП-ЩОА				
5	& 1517-1090- Р49	Щит аварійного освітлення 7-ВРП-ЩОА; (маса=0,005)	шт	1	9734,00	9734
		Щит робочого освітлення 7ЩО-0...7ЩО-10 (11шт)				
6	& 1517-1090- Р30	Шафа навісна на 1х12 мод. ЩРН-П-12; (маса=0,0002)	шт	11	316,70	3484

1	2	3	4	5	6	7
7	& 9000-1099-2-60 варіант 1	Вимикач автоматичний вводу ~380 В, Ін.р.=20А, 3Р, ІС60М 3Р арт. А9F75320; (маса=0,000235)	шт	11	900,00	9900
8	& 9000-1099-2-61 варіант 1	Вимикач автоматичний відходящий ~220 В, Ін.р.=16А, 1Р, ІС60М1Р арт.А9F75116; (маса=0,000235) Щит робочого освітлення 7ЩОА1-0...7ЩОА1-10 (11шт)	шт	77	235,80	18157
9	& 1517-1090-Р32	Шафа навісна на 1х6 мод. ЩРН-П-6; (маса=0,00015)	шт	11	134,20	1476
10	& 9000-1099-2-60 варіант 1	Вимикач автоматичний вводу ~380 В, Ін.р.=20А, 3Р, ІС60М 3Р арт. А9F75320; (маса=0,000235)	шт	11	900,00	9900
11	& 9000-1099-2-61 варіант 1	Вимикач автоматичний відходящий ~220 В, Ін.р.=16А, 1Р, ІС60М1Р арт.А9F75116; (маса=0,000235) Щит аварійного освітлення 7ЩОА2-0...7ЩОА2-10 (11шт)	шт	33	235,80	7781
12	& 1517-1090-Р32	Шафа навісна на 1х6 мод. ЩРН-П-6; (маса=0,00015)	шт	11	134,20	1476
13	& 9000-1099-2-60 варіант 1	Вимикач автоматичний вводу ~380 В, Ін.р.=20А, 3Р, ІС60М 3Р арт. А9F75320; (маса=0,000235)	шт	11	900,00	9900
14	& 9000-1099-2-61 варіант 1	Вимикач автоматичний відходящий ~220 В, Ін.р.=16А, 1Р, ІС60М1Р арт.А9F75116; (маса=0,000235) Щит розподільний 7ШР-ВК1...7ШР-ВК9 (9шт)	шт	33	235,80	7781
15	& 1517-1090-Р33 варіант 1	Шафа навісна на 26 мод., 2 ряд по 13 мод., без дверцят, ЩРН-П-24; (маса=0,0003) Ящик керування двигуном Я1...Я6, 220В, 6А, 50 Гц (6шт)	шт	9	570,00	5130
16	& 1503-8800-1	Ящик керування двигуном, 220В, 6А, 50 Гц, Я 51151-2474-ІР54-УХЛ4; (маса=0,01) Ящик керування двигуном Я7...Я17, 220В, 6А, 50 Гц (10шт)	шт	4	8793,00	35172
17	& 1503-8800-2	Ящик керування двигуном, 220В, 6А, 50 Гц, Я 5115-24-2474-ІР54-УХЛ4; (маса=0,01) Кнопковий піст 2-мод. (Кнопки "Пуск" та "Стоп") (26шт)	шт	7	8754,00	61278

1	2	3	4	5	6	7
18	& 1504-1060-483 варіант 1	Кнопковий піст 2-мод. (Кнопки "Пуск" та "Стоп") XALE2151; (маса=0,00014) Щит розподільний 7-ШР-TX1...7-ШР-TX9 (9шт)	шт	18	161,53	2908
19	& 1517-1090-Р33 варіант 1	Шафа навісна на 26 мод., 2 ряд по 13 мод., без дверцят, ЩРН-П-24; (маса=0,0003)	шт	9	570,00	5130
20	& 9000-1099-2-63 варіант 1	Вимикач автоматичний вводу ~380 В , Ін.р.=100, IC60M 3P A9F75350; (маса=0,000235)	шт	9	1545,00	13905
21	& 9000-1099-2-61 варіант 1	Вимикач автоматичний відходящий ~220 В, Ін.р.=16А, 1Р, IC60M1P арт.А9F75116; (маса=0,000235)	шт	36	235,80	8489
22	& 9000-1099-2-64 варіант 1	Вимикач автоматичний відходящий ~220 В , Ін.р.=20А, IC60M 1P A9F75120; (маса=0,000235)	шт	27	250,80	6772
23	& 9000-1099-2-65 варіант 1	Вимикач автоматичний відходящий ~380 В , Ін.р.=25А, IC60M 3P A9F75325; (маса=0,000235)	шт	9	943,20	8489
24	& 9000-1099-2-66 варіант 1	Вимикач автоматичний відходящий ~380 В , Ін.р.=32А, IC60M 3P A9F75332; (маса=0,000235)	шт	9	990,80	8917
25	& 9000-1099-2-67	Вимикач автоматичний диференц. ~220 В; Ін.р.=20А; Івит.=30мА, DPN N Vigikат.N196.66; (маса=0,0003) Щит розподільний 7-0-ШР-В, 7-10-ШР-В	шт	27	1651,20	44582
26	& 1517-1090-Р35	Шафа навісна на 74 мод, герметична KAEDRA IP65 (№ 13437); (маса=0,001)	шт	2	5073,30	10147
27	& 9000-1099-2-68	Вимикач автоматичний відходящий ~380 В , Ін.р.=63А, IC60N 3P A9F75363; (маса=0,0003)	шт	2	1785,80	3572
28	& 9000-1099-2-65 варіант 1	Вимикач автоматичний відходящий ~380 В , Ін.р.=25А, IC60M 3P A9F75325; (маса=0,000235)	шт	6	943,20	5659
29	& 9000-1099-2-66 варіант 1	Вимикач автоматичний відходящий ~380 В , Ін.р.=32А, IC60M 3P A9F75332; (маса=0,000235)	шт	2	990,80	1982
30	& 9000-1099-2-69	Вимикач автоматичний відходящий ~380 В , Ін.р.=16А, IC60N 3P A9F75316; (маса=0,000235)	шт	22	856,60	18845
31	& 9000-1099-2-70	Вимикач автоматичний відходящий ~220 В , Ін.р.=25А, IC60N 1P A9F75125; (маса=0,000235)	шт	10	260,00	2600

1	2	3	4	5	6	7
32	& 9000-1099-2-71	Вимикач автоматичний відходящий ~220 В , Ін.р.=10А, ІС60N 1Р А9F75110; (маса=0,000235) Щит розподільний 7-1-ШР-В, 7-2-ШР-В, 7-4-ШР-В	шт	2	245,00	490
33	& 1517-1090-Р33 варіант 2	Шафа навісна на на 24 мод, герметична Kaedra IP65 арт.13983; (маса=0,0003)	шт	3	2093,30	6280
34	& 9000-1099-2-65 варіант 1	Вимикач автоматичний відходящий ~380 В , Ін.р.=25А, ІС60М 3Р А9F75325; (маса=0,000235)	шт	3	943,20	2830
35	& 9000-1099-2-71 варіант 1	Вимикач автоматичний відходящий ~380 В , Ін.р.=10А, ІС60N 3Р А9F75310; (маса=0,000235)	шт	3	910,00	2730
36	& 9000-1099-2-71	Вимикач автоматичний відходящий ~220 В , Ін.р.=10А, ІС60N 1Р А9F75110; (маса=0,000235)	шт	24	245,00	5880
		Разом				543468
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				21340
		Всього по кошторису				564808

Склав _____ Семен КУМИШ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Катерина МІЛЬКО
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-04-020/СПС4.СО4

протипожежна автоматика

Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №3,4,7

Основа: креслення (специфікації) № СПС4.СО4 відомості тощо

Кошторисна вартість 60,683 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Блок 3						
1	& 1800-30021 1 резерв	Блок комутації адресний, IP32, ПП «РЕЗЕРВ-1» БКА-220; (маса=0,001)	шт	4	805,00	3220
2	& 1700-30018 варіант 1	Блоки сполучення адресні БСА, IP54, ПП «РЕЗЕРВ-1»; (маса=0,0001)	шт	22	440,00	9680
3	& 1517-1757-2 варіант 2	Кнопка КА01С; (маса=0,0001)	шт	20	265,00	5300
4	& 1504-15414- 3	Датчик магнітоконтактний СОМК 1-3м; (маса=0,000055)	шт	20	90,00	1800
		Разом по розділу 1				20000
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				785
		Всього по розділу 1				20785
Розділ 2. Блок 4						
5	& 1800-30021 1 резерв	Блок комутації адресний, IP32, ПП «РЕЗЕРВ-1» БКА-220; (маса=0,001)	шт	3	805,00	2415
6	& 1700-30018 варіант 1	Блоки сполучення адресні БСА, IP54, ПП «РЕЗЕРВ-1»; (маса=0,0001)	шт	22	440,00	9680
7	& 1517-1757-2 варіант 2	Кнопка КА01С; (маса=0,0001)	шт	20	265,00	5300

1	2	3	4	5	6	7
8	& 1504-15414-3	Датчик магнітоконтантний СОМК 1-3м; (маса=0,000055)	шт	20	90,00	1800
		Разом по розділу 2				19195
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				754
		Всього по розділу 2				19949
		Розділ 3. Блок 7				
9	& 1800-30021 1 резерв	Блок комутації адресний, ІР32, ПП «РЕЗЕРВ-1» БКА-220; (маса=0,001)	шт	3	805,00	2415
10	& 1700-30018 варіант 1	Блоки сполучення адресні БСА, ІР54, ПП «РЕЗЕРВ-1»; (маса=0,0001)	шт	22	440,00	9680
11	& 1517-1757-2 варіант 2	Кнопка КА01С; (маса=0,0001)	шт	20	265,00	5300
12	& 1504-15414-3	Датчик магнітоконтантний СОМК 1-3м; (маса=0,000055)	шт	20	90,00	1800
		Разом по розділу 3				19195
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				754
		Всього по розділу 3				19949
		Разом				58390
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				2293
		Всього по кошторису				60683

Склав Семен КУМИШ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Катерина МІЛЬКО
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-04-022/СПС4.CO1

пожежна сигналізація та оповіщення про пожежу (блок №3)

Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №3,4,7

Основа: креслення (специфікації) № СПС4.CO1 відомості тощо

Кошторисна вартість 342,725 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Обладнання ПС						
1	& 2402-4058-105 варіант 1	Прилад розширення на 8 кілець ППКП-П "ПП "Резерв-1"; (маса=0,01)	шт	2	39030,00	78060
2	& 1800-30021	Блок комутації адресний, IP32, ПП «РЕЗЕРВ-1» БКА-220; (маса=0,001)	шт	9	805,00	7245
3	& 1700-30002	Сповіщувачі пожежні димові оптичні точкові адресні [EN54-7], СПДОТА (без Р-96), IP30, ТОВ «ПРОЕКТ АО»; (маса=0,0001)	шт	240	360,00	86400
4	& 1700-30004	Сповіщувачі пожежні теплові точкові адресні (А2, А2S, В, BS і А2R, BR) [EN54-5], СПТТА (без Р-96), IP30, ТОВ «ПРОЕКТ АО»; (маса=0,0001)	шт	41	270,00	11070
5	& 1700-30012	Сповіщувачі пожежні ручні адресні [EN54-11] СПРА, IP30, ТОВ «ПРОЕКТ АО»; (маса=0,0001)	шт	35	425,00	14875
		Разом по розділу 1				197650
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				7762
		Всього по розділу 1				205412
Розділ 2. Резерв ПС						
6	& 1700-30002	Сповіщувачі пожежні димові оптичні точкові адресні [EN54-7], СПДОТА (без Р-96), IP30, ТОВ «ПРОЕКТ АО»; (маса=0,0001)	шт	24	360,00	8640
7	& 1700-30004	Сповіщувачі пожежні теплові точкові адресні (А2, А2S, В, BS і А2R, BR) [EN54-5], СПТТА (без Р-96), IP30, ТОВ «ПРОЕКТ АО»; (маса=0,0001)	шт	4	270,00	1080
8	& 1700-30012	Сповіщувачі пожежні ручні адресні [EN54-11] СПРА, IP30, ТОВ «ПРОЕКТ АО»; (маса=0,0001)	шт	3	425,00	1275

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по розділу 2				10995
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				431
		Всього по розділу 2				11426
		Розділ 3. Обладнання ОС				
9	& 300-64	Гучномовці настінні (8518) VELLEZ ЗАС100ПН; (маса=0,00065)	шт	183	410,00	75030
10	& 1504-13245-1	Блок безперервного живлення "БЖ-1230"; (маса=0,004)	шт	5	4800,00	24000
11	& 300-128	Комплекс переговорний для систем оповіщення 5-ої категорії – КПО-5 (8517). Модуль виклику вандалозахищений VELLEZ BM01-A; (маса=0,001)	шт	17	1300,00	22100
		Разом по розділу 3				121130
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				4757
		Всього по розділу 3				125887
		Разом				329775
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				12950
		Всього по кошторису				342725

Склав Семен КУМИШ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Катерина МІЛЬКО
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-04-024/СПС4.CO2

пожежна сигналізація та оповіщення про пожежу (блок №4)

Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №3,4,7

Основа: креслення (специфікації) № СПС4.CO2 відомості тощо

Кошторисна вартість 300,604 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Обладнання ПС						
1	& 2402-4058-105 варіант 1	Прилад розширення на 8 кілець ППКП-П "ПП "Резерв-1"; (маса=0,01)	шт	1	39030,00	39030
2	& 1800-30021	Блок комутації адресний, IP32, ПП «РЕЗЕРВ-1» БКА-220; (маса=0,001)	шт	9	805,00	7245
3	& 1700-30002	Сповіслювачі пожежні димові оптичні точкові адресні [EN54-7], СПДОТА (без Р-96), IP30, ТОВ «ПРОЕКТ АО»; (маса=0,0001)	шт	236	360,00	84960
4	& 1700-30004	Сповіслювачі пожежні теплові точкові адресні (А2, А2S, В, BS і А2R, BR) [EN54-5], СПТТА (без Р-96), IP30, ТОВ «ПРОЕКТ АО»; (маса=0,0001)	шт	36	270,00	9720
5	& 1700-30012	Сповіслювачі пожежні ручні адресні [EN54-11] СПРА, IP30, ТОВ «ПРОЕКТ АО»; (маса=0,0001)	шт	38	425,00	16150
		Разом по розділу 1				157105
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				6170
		Всього по розділу 1				163275
Розділ 2. Резерв ПС						
6	& 1700-30002	Сповіслювачі пожежні димові оптичні точкові адресні [EN54-7], СПДОТА (без Р-96), IP30, ТОВ «ПРОЕКТ АО»; (маса=0,0001)	шт	24	360,00	8640
7	& 1700-30004	Сповіслювачі пожежні теплові точкові адресні (А2, А2S, В, BS і А2R, BR) [EN54-5], СПТТА (без Р-96), IP30, ТОВ «ПРОЕКТ АО»; (маса=0,0001)	шт	4	270,00	1080
8	& 1700-30012	Сповіслювачі пожежні ручні адресні [EN54-11] СПРА, IP30, ТОВ «ПРОЕКТ АО»; (маса=0,0001)	шт	4	425,00	1700

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по розділу 2				11420
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				448
		Всього по розділу 2				11868
		Розділ 3. Обладнання ОС				
9	& 300-64	Гучномовці настінні (8518) VELLEZ ЗАС100ПН; (маса=0,00065)	шт	182	410,00	74620
10	& 1504-13245-1	Блок безперервного живлення "БЖ-1230"; (маса=0,004)	шт	5	4800,00	24000
11	& 300-128	Комплекс переговорний для систем оповіщення 5-ої категорії – КПО-5 (8517). Модуль виклику вандалозахищений VELLEZ BM01-A; (маса=0,001)	шт	17	1300,00	22100
		Разом по розділу 3				120720
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				4741
		Всього по розділу 3				125461
		Разом				289245
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				11359
		Всього по кошторису				300604

Склад Семен КУМИШ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Катерина МІЛЬКО
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-04-026/СПС4.СО3

пожежна сигналізація та оповіщення про пожежу (блок №7)

Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №3,4,7

Основа: креслення (специфікації) № СПС4.СО3 відомості тощо

Кошторисна вартість 406,693 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Обладнання ПС						
1	& 2402-4058-105 варіант 1	Прилад розширення на 8 кілець ППКП-П "ПП "Резерв-1"; (маса=0,01)	шт	2	39030,00	78060
2	& 1800-30021	Блок комутації адресний, IP32, ПП «РЕЗЕРВ-1» БКА-220; (маса=0,001)	шт	11	805,00	8855
3	& 1700-30002	Сповіслювачі пожежні димові оптичні точкові адресні [EN54-7], СПДОТА (без Р-96), IP30, ТОВ «ПРОЕКТ АО»; (маса=0,0001)	шт	338	360,00	121680
4	& 1700-30004	Сповіслювачі пожежні теплові точкові адресні (А2, А2S, В, BS і А2R, BR) [EN54-5], СПТТА (без Р-96), IP30, ТОВ «ПРОЕКТ АО»; (маса=0,0001)	шт	36	270,00	9720
5	& 1700-30012	Сповіслювачі пожежні ручні адресні [EN54-11] СПРА, IP30, ТОВ «ПРОЕКТ АО»; (маса=0,0001)	шт	73	425,00	31025
		Разом по розділу 1				249340
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				9792
		Всього по розділу 1				259132
Розділ 2. Резерв ПС						
6	& 1700-30002	Сповіслювачі пожежні димові оптичні точкові адресні [EN54-7], СПДОТА (без Р-96), IP30, ТОВ «ПРОЕКТ АО»; (маса=0,0001)	шт	34	360,00	12240
7	& 1700-30004	Сповіслювачі пожежні теплові точкові адресні (А2, А2S, В, BS і А2R, BR) [EN54-5], СПТТА (без Р-96), IP30, ТОВ «ПРОЕКТ АО»; (маса=0,0001)	шт	4	270,00	1080
8	& 1700-30012	Сповіслювачі пожежні ручні адресні [EN54-11] СПРА, IP30, ТОВ «ПРОЕКТ АО»; (маса=0,0001)	шт	7	425,00	2975

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по розділу 2				16295
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				640
		Всього по розділу 2				16935
		Розділ 3. Обладнання ОС				
9	& 300-64	Гучномовці настінні (8518) VELLEZ ЗАС100ПН; (маса=0,00065)	шт	229	410,00	93890
10	& 1504-13245-1	Блок безперервного живлення "БЖ-1230"; (маса=0,004)	шт	5	4800,00	24000
11	& 300-128	Комплекс переговорний для систем оповіщення 5-ої категорії – КПО-5 (8517). Модуль виклику вандалозахищений VELLEZ BM01-A; (маса=0,001)	шт	6	1300,00	7800
		Разом по розділу 3				125690
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				4936
		Всього по розділу 3				130626
		Разом				391325
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				15368
		Всього по кошторису				406693

Склав Семен КУМИШ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Катерина МІЛЬКО
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-04-028/С34

системи зв'язку

Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №3,4,7

Основа: креслення (специфікації) № С34 відомості тощо

Кошторисна вартість 2490,104 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1503-8456-3 варіант 1	Керований комутатор D-Link DES-1210-28P; (маса=0,002)	шт	1	14906,00	14906
2	& 1503-8456-7	Комутатор керований DGS-1210-52P (D-Link); (маса=0,005)	шт	16	30000,00	480000
3	& 1508-1067- 63	Маршрутизатор Mikrotik CCR1036-12G-4S Mikrotik CCR1036-12G-4S MikroTik; (маса=0,001)	шт	2	50000,00	100000
4	& 1503-1271- 39 варіант 1	SFP модуль SingleMode XS+31LC10D; (маса=0,002)	шт	34	4174,00	141916
5	& 1508-1067- 73	WiFi точка доступу корпоративного класу Grandstream GWN7630 Grandstream; (маса=0,001)	шт	63	4686,00	295218
6	& 1603-1043-9	Сервер інформаційної системи та документообороту HPE DL20 Gen10E-2224 3.4GH 4-core/1Gb 2h 361i/S100i/SATA 2LF NHP 290W/ Kingston DDR4 3200 16GB - 4шт//HDD Seagate Exos 7E8 512E 8TB 7200rpm 256MB ST8000NM000A/Windows Serwer 2019; (маса=0,01)	шт	2	77250,00	154500
7	& 1504-13114- 88	БФП HP LaserJet Pro M130nw (G3Q58A); (маса=0,005)	шт	1	10595,00	10595
8	& 3000-102	Ноутбук ASUS, екран 15.6 "(1920x1080), процесор Intel Core i7-8550U (1.8 - 4.0 ГГц), 16 ГБ оперативної пам'яті, об'єм накопичувача 1 ТБ + SSD 256 ГБ (S530UN-BQ111T); (маса=0,00215)	шт	1	26875,00	26875
9	& 2402-4058- 60 варіант 1	Цифрова IP-АТС KX-TDE600 (у складі згідно проекту); (маса=0,08)	комплект	1	300740,00	300740
10	& 1602-10235- 3	Системний IP телефон із LCD дисплеєм KX-NT546 (Panasonic); (маса=0,003)	шт	31	3382,00	104842
11	& 2405-1016- 55	Системна консоль KX-NT505X; (маса=0,001)	шт	31	3582,10	111045

1	2	3	4	5	6	7
12	& 1604-5005-9	Аналоговий телефонний апарат КХ-TS2350 (Panasonic); (маса=0,001)	шт	111	582,50	64658
13	& 1602-30041-14	Пульт чергового персоналу КПЛ03-30; (маса=0,001)	шт	15	8300,00	124500
14	& 1517-1570-31	Надкімнатний індикатор НТ-01; (маса=0,00005)	шт	139	181,00	25159
15	& 1602-10235-8	Кнопка виклику КВ-01; (маса=0,0005)	шт	304	305,00	92720
16	& 1602-10235-7 варіант 1	Кнопка екстреного виклику зі шнурком КВ-02; (маса=0,0005)	шт	23	565,00	12995
17	& 1503-1271-410	Джерело бесперебійного живлення UPS APC Smart-UPS RM 1000VA 2U LCD.; (маса=0,045)	шт	2	96676,00	193352
18	& 1504-7038-6 варіант 1	Плата мережного управління UPS з функцією моніторингу параметрів середовища.; (маса=0,005)	шт	2	15587,00	31174
19	& 1504-7038-25	ДБЖ 1200 Вт, KIN-1500AP RM LCD; (маса=0,008)	шт	7	15831,00	110817
		Разом				2396012
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				94092
		Всього по кошторису				2490104

Склав

Семен КУМИШ*[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*

Перевірів

Катерина МІЛЬКО*[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-04-030/BC4

відеоспостереження

Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №3,4,7

Основа: креслення (специфікації) № BC4 відомості тощо

Кошторисна вартість 876,189 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1603-1043-8	Сервер 4U/Intel core i7-10700K/ASUS PRIME Z490-P/DDR4 16Gb/SSD m2 250Gb/hdd 28Tb/win 10pro; (маса=0,01)	шт	2	53930,00	107860
2	& 1602-30047-12	Монітор DELL E2221HN (210-AXNM); (маса=0,008)	шт	2	4190,00	8380
3	варіант 1 & 1503-8456-34	KVM-перемикач на 4ПК D-Link DKVM-4K; (маса=0,0005)	шт	2	1049,00	2098
4	& 1517-1444-1-6	Клавіатура+миша МК220; (маса=0,0005)	шт	2	942,00	1884
5	& 1601-2390-101	Купольна IP-камера, 4МП Hikvision; (маса=0,0003)	шт	134	3461,00	463774
6	варіант 3 & 1601-2390-102	Циліндрична IP-камера, 4МП Hikvision; (маса=0,0003)	шт	13	3465,00	45045
7	варіант 1 & 1503-8456-50	РоЕ-комутатор на 24 порти, DES-1210-28P; (маса=0,004)	шт	8	12706,00	101648
8	варіант 1 & 1503-1271-39	SFP модуль SingleMode XS+31LC10D; (маса=0,002)	шт	16	4174,00	66784
9	варіант 1 & 1603-1043-7	Системний блок Intel core i5-10400/ASUS PRIME H310M-R R2,0/DDR48Gb/HDD 2Tb/SSD 250Gb/win 10pro/Office 2019; (маса=0,06)	шт	1	15759,30	15759
10	& 1602-30047-12	Монітор DELL UltraSharp U2717D; (маса=0,008)	шт	2	11999,00	23998

1	2	3	4	5	6	7
11	& 1517-1444-1-6	Клавіатура+миша МК220; (маса=0,0005)	шт	1	942,00	942
12	& 1504-13245-1 варіант 2	Джерело бесперебійного живлення KEOR SP 800VA GP; (маса=0,004)	шт	1	4909,00	4909
		Разом				843081
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				33108
		Всього по кошторису				876189

Склад _____ Семен КУМИШ
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Катерина МІЛЬКО
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-04-032/ОС4

охоронна сигналізація

Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №3,4,7

Основа: креслення (специфікації) № ОС4 відомості тощо

Кошторисна вартість 85,303 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Обладнання охоронної сигналізації						
1	& 1504-19048-1-2Т варіант 1	Прилад охоронний ППКО "Orion NOVA L"; (маса=0,0009)	шт	1	6810,80	6811
2	& 170330-10007-4	Модуль розширення на 8 зон сигналізації «М-Z»; (маса=0,001)	шт	3	700,00	2100
3	& 2402-4058-12 варіант 1	Пристрій нарощування шлейфів та виходів «М-ZP mBox»; (маса=0,003)	шт	2	3220,00	6440
4	& 1504-15414-1 6 шт. резерв	Датчик магнітоконтатний COMK 1-8; (маса=0,000055)	шт	61	127,00	7747
5	& 1602-30036-7 варіант 1 3 шт. резерв	Датчик руху та розбиття скла SWAN PGB; (маса=0,00003)	шт	28	1040,00	29120
6	& 2402-4057-20 1 шт. резерв	Сповіщувач пасивний інфрачервоний руху SWAN Quad; (маса=0,0002)	шт	2	552,50	1105
7	& 1517-1444-1-5 варіант 2	Клавіатура K-GLCD; (маса=0,00075)	шт	1	6000,00	6000
8	& 1517-1444-1-5	Клавіатура K-LED16; (маса=0,00075)	шт	1	1595,00	1595
9	& 1602-30076-15	Пристрій сигнальний ОПОК 4-5.; (маса=0,00022)	шт	1	618,00	618

1	2	3	4	5	6	7
10	& 1602-30080-17	Резервне джерело живлення БЖ-1230; (маса=0,01)	шт	1	4800,00	4800
11	& 1511-3001-1 варіант 1	Акумулятор 12В, 7 А/ч; (маса=0,0018)	шт	2	880,00	1760
12	& 1511-3001-2	Акумулятор 12В, 18 А/ч; (маса=0,0032)	шт	1	1667,00	1667
		Разом по розділу 1				69763
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1595
		Всього по розділу 1				71358
		Розділ 2. Обладнання СКУД				
13	& 1704-40139-7 варіант 2	Контролер доступу + зчитувач CR-7462b; (маса=0,002)	шт	4	1026,60	4106
14	& 403-15 варіант 1	Блок живлення 12В, 3А, PS-792SE; (маса=0,0025)	шт	4	196,00	784
15	& 1503-11052-2 варіант 2	Замок електромагнітний 300кг, ML-7727S; (маса=0,0008)	шт	8	980,00	7840
16	& 1602-30036-71	Сповіщувач СМК 1-16; (маса=0,00003)	шт	8	86,00	688
		Разом по розділу 2				13418
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				527
		Всього по розділу 2				13945
		Разом				83181
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				2122

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				85303

Склав _____ Семен КУМИШ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Катерина МІЛЬКО
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-05-07/АР1

«чисті» приміщення обладнання

Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №8

Основа: креслення (специфікації) № АР1 відомості тощо

Кошторисна вартість 1629,926 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1704-20976-1 варіант 5	НЕРА фільтр Н14 - 610х610 (78) мм.; (маса=0)	шт	24	13200,00	316800
2	1704-20976-1 варіант 6	НЕРА фільтр Н13 - 610х305 (78) мм.; (маса=0)	шт	4	8550,00	34200
3	1704-20976-1 варіант 7	НЕРА фільтр Н13 - 457х457 (78) мм.; (маса=0)	шт	10	6000,00	60000
4	1704-20976-1 варіант 8	НЕРА фільтр Н13 - 305х305 (78) мм.; (маса=0)	шт	5	3125,00	15625
5	560110-61 варіант 2	Блок витяжний з фільтром; (маса=0)	шт	32	35678,50	1141712
		Разом				1568337
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				61589
		Всього по кошторису				1629926

Склав Семен КУМИШ

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Катерина МІЛЬКО

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-05-010/ОВ1

обладнання вентиляції

Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №8

Основа: креслення (специфікації) № 21-3760-ОВ1 відомості тощо

Кошторисна вартість 8042,683 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Вентиляція						
1	& 2308-4001-230 варіант 1	Припливна установка AV02 (П1) в компл. з повітряною засувкою з електропривідом, фільтром G4, водяним нагрівачем, вентилятором, охолоджувачем каналним, гнучкими вставками, шумопоглиначем та комплектом автоматики.; (маса=0,1)	комплект	1	111645,00	111645
2	& 2308-4001-230 варіант 2	Припливна установка AV02 (П1.1) в компл. з повітряною засувкою з електропривідом, фільтром G4, водяним нагрівачем, вентилятором, охолоджувачем каналним, гнучкими вставками, шумопоглиначем та комплектом автоматики.; (маса=0,1)	комплект	1	112252,50	112253
3	& 2308-4001-231 варіант 1	Припливна установка AV02 (П2.3) в компл. з повітряною засувкою з електропривідом, фільтром G4, водяним нагрівачем, вентилятором, охолоджувачем каналним, гнучкими вставками, шумопоглиначем та комплектом автоматики.; (маса=0,1)	комплект	1	113231,25	113231
4	& 2308-4001-231 варіант 2	Припливна установка AV02 (П3.2) в компл. з повітряною засувкою з електропривідом, фільтром G4, водяним нагрівачем, вентилятором, охолоджувачем каналним, гнучкими вставками, шумопоглиначем та комплектом автоматики.; (маса=0,1)	комплект	1	121803,75	121804
5	& 2308-4001-231 варіант 3	Припливна установка AV02 (П4.3) в компл. з повітряною засувкою з електропривідом, фільтром G4, водяним нагрівачем, вентилятором, охолоджувачем каналним, гнучкими вставками, шумопоглиначем та комплектом автоматики.; (маса=0,1)	комплект	1	122107,50	122108
6	& 2308-4001-231 варіант 4	Припливна установка AV02 (П5.3) в компл. з повітряною засувкою з електропривідом, фільтром G4, водяним нагрівачем, вентилятором, охолоджувачем каналним, гнучкими вставками, шумопоглиначем та комплектом автоматики.; (маса=0,1)	комплект	1	122985,00	122985

1	2	3	4	5	6	7
7	& 2308-4001-232 варіант 1	Припливна установка AV06 (П2.1) в компл. з повітряною засувкою з електропривідом, фільтрами G4 та F7, водяним нагрівачем, електричним нагрівачем, вентилятором, охолоджувачем каналним, гнучкими вставками, шумопоглиначем, парозволожувачем та комплектом автоматики.; (маса=0, 1)	комплект	1	296966,25	296966
8	& 2308-4001-232 варіант 2	Припливна установка AV06 (П2.2) в компл. з повітряною засувкою з електропривідом, фільтрами G4 та F7, водяним нагрівачем, електричним нагрівачем, вентилятором, охолоджувачем каналним, гнучкими вставками, шумопоглиначем, парозволожувачем та комплектом автоматики.; (маса=0, 1)	комплект	1	305201,25	305201
9	& 2308-4001-232 варіант 3	Припливна установка AV06 (П4.1) в компл. з повітряною засувкою з електропривідом, фільтрами G4 та F7, водяним нагрівачем, електричним нагрівачем, вентилятором, охолоджувачем каналним, гнучкими вставками, шумопоглиначем, парозволожувачем та комплектом автоматики.; (маса=0, 1)	комплект	1	331654,50	331655
10	& 2308-4001-232 варіант 4	Припливна установка AV06 (П4.2) в компл. з повітряною засувкою з електропривідом, фільтрами G4 та F7, водяним нагрівачем, електричним нагрівачем, вентилятором, охолоджувачем каналним, гнучкими вставками, шумопоглиначем, парозволожувачем та комплектом автоматики.; (маса=0, 1)	комплект	1	341583,75	341584
11	& 2308-4001-232 варіант 5	Припливна установка AV06 (П5.2) в компл. з повітряною засувкою з електропривідом, фільтрами G4 та F7, водяним нагрівачем, електричним нагрівачем, вентилятором, охолоджувачем каналним, гнучкими вставками, шумопоглиначем, парозволожувачем та комплектом автоматики.; (маса=0, 1)	комплект	1	299295,00	299295
12	& 2308-4001-233 варіант 1	Припливна установка AV03 (П3.1) в компл. з повітряною засувкою з електропривідом, фільтрами G4 та F7, водяним нагрівачем, електричним нагрівачем, вентилятором, охолоджувачем каналним, гнучкими вставками, шумопоглиначем, парозволожувачем та комплектом автоматики.; (маса=0, 1)	комплект	1	242493,75	242494
13	& 2308-4001-234 варіант 1	Припливна установка AV04 (П5.1) в компл. з повітряною засувкою з електропривідом, фільтрами G4 та F7, водяним нагрівачем, електричним нагрівачем, вентилятором, охолоджувачем каналним, гнучкими вставками, шумопоглиначем, парозволожувачем та комплектом автоматики.; (маса=0,1)	комплект	1	292983,75	292984
14	& 2308-4001-235 варіант 1	Витяжна система В2.1, в компл. з фільтром G4, вентилятором, гнучкими вставками, шумопоглиначем та клапаном зворотнім; (маса=0,1)	комплект	1	92576,25	92576
15	& 2308-4001-236 варіант 1	Витяжна система В2.2 в компл. з фільтром G4, вентилятором, гнучкими вставками, шумопоглиначем та клапаном зворотнім; (маса=0,1)	комплект	1	90483,75	90484

1	2	3	4	5	6	7
16	& 2308-4001-237 варіант 1	Витяжна система В4.1 в компл. з фільтром G4, вентилятором, гнучкими вставками, шумопоглиначем та клапаном зворотнім; (маса=0,1)	комплект	1	93622,50	93623
17	& 2308-4001-237 варіант 2	Витяжна система В4.2 в компл. з фільтром G4, вентилятором, гнучкими вставками, шумопоглиначем та клапаном зворотнім; (маса=0,1)	комплект	1	93622,50	93623
18	& 2308-4001-238 варіант 1	Витяжна система В3.1, в компл. з фільтром G4, вентилятором, гнучкими вставками, шумопоглиначем та клапаном зворотнім; (маса=0,1)	комплект	1	104253,75	104254
19	& 2308-4001-240 варіант 2	Витяжна система В5.1 в компл. з фільтром G4, вентилятором, гнучкими вставками, шумопоглиначем та клапаном зворотнім; (маса=0,1)	комплект	1	90483,75	90484
20	& 2308-4001-240 варіант 1	Витяжна система В5.2 в компл. з фільтром G4, вентилятором, гнучкими вставками, шумопоглиначем та клапаном зворотнім; (маса=0,1)	комплект	1	88728,75	88729
21	& 1502-4012-60	Комплект автоматики управління П2.1,В2.1; (маса=0,01)	шт	1	163555,00	163555
22	& 1502-4012-61	Комплект автоматики управління П2.2,В2.2; (маса=0,01)	шт	1	163975,00	163975
23	& 1502-4012-62	Комплект автоматики управління П3.1,П3.2,В3,1; (маса=0,01)	шт	1	198835,00	198835
24	& 1502-4012-63 варіант 1	Комплект автоматики управління П4.1,В4,1; (маса=0,01)	шт	1	170170,00	170170
25	& 1502-4012-63	Комплект автоматики управління П4.2,В4,2; (маса=0,01)	шт	1	175805,00	175805
26	& 1502-4012-64	Комплект автоматики управління П5.1,В5,1; (маса=0,01)	шт	1	162295,00	162295
27	& 1502-4012-65	Комплект автоматики управління П5.2,В5,2; (маса=0,01)	шт	1	135415,00	135415
28	& 1502-4012-66	Комплект автоматики управління П1; (маса=0,01)	шт	1	69160,00	69160
29	& 1502-4012-67	Комплект автоматики управління П1.1; (маса=0,01)	шт	1	69160,00	69160
30	& 1502-4012-68	Комплект автоматики управління П2.3; (маса=0,01)	шт	1	66045,00	66045
31	& 1502-4012-69	Комплект автоматики управління П3.2; (маса=0,01)	шт	1	52605,00	52605
32	& 1502-4012-70	Комплект автоматики управління П4.3; (маса=0,01)	шт	1	66045,00	66045
33	& 1502-4012-71	Комплект автоматики управління П5.3; (маса=0,01)	шт	1	66045,00	66045

1	2	3	4	5	6	7
34	& 1601-2300-5 варіант 1	Регулятор швидкості P-1/010; (маса=0,0001)	шт	17	1146,00	19482
35	& 1601-1-22-15	Пароувлажнитель CAREL humiSteam X-plus 25 кг/ч; (маса=0,034)	шт	2	134625,00	269250
36	& 1601-1-22-16	Пароувлажнитель CAREL humiSteam X-plus 8 кг/ч; (маса=0,017)	шт	1	100275,00	100275
37	& 1601-1-22-17	Пароувлажнитель CAREL humiSteam X-plus 5 кг/ч; (маса=0,015)	шт	2	95175,00	190350
38	& 1601-1-22-18	Пароувлажнитель CAREL humiSteam X-plus 35 кг/ч; (маса=0,034)	шт	2	147850,00	295700
39	& 1504-1002-26	Електропривід BELIMO TF230; (маса=0,0005)	шт	18	5050,00	90900
40	& 2308-4001-33 варіант 1	Інверторний компресорно-конденсаторний блок AUW-18U4AF3 + контролер Hi-Smart DX; (маса=0,065)	шт	2	53360,00	106720
41	& 2308-4001-32 варіант 1	Інверторний компресорно-конденсаторний блок AUW-24U4SF3 + контролер Hi-Smart DX; (маса=0,075)	шт	1	63900,00	63900
42	& 2308-4001-31 варіант 2	Інверторний компресорно-конденсаторний блок AUW-36U4SA3 + контролер Hi-Smart DX; (маса=0,095)	шт	4	89816,00	359264
43	& 2308-4001-31 варіант 1	Інверторний компресорно-конденсаторний блок AUW-60U6P3 + контролер Hi-Smart DX; (маса=0,095)	шт	2	112535,00	225070
44	& 2308-4001-30 варіант 1	Інверторний компресорно-конденсаторний блок AUW-76HKFH + контролер ANU Kit HZX-10.0AEC; (маса=0,102)	шт	2	157100,90	314202
45	& 2308-4001-30 варіант 2	Інверторний компресорно-конденсаторний блок AUW-96HKFH + контролер ANU Kit HZX-10.0AEC; (маса=0,102)	шт	2	175289,30	350579
		Разом по розділу 1				7412780
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				291100
		Всього по розділу 1				7703880
		Розділ 2. Вентиляція. (для лікувальних газів)				
46	& 1502-4012-50 варіант 1	Комплект автоматики П1В1; (маса=0,001)	шт	1	80749,00	80749

1	2	3	4	5	6	7
47	& 1502-4012-51 варіант 1	Комплект автоматики П2В2; (маса=0,001)	шт	1	156503,00	156503
48	& 2302-13024-56-1E	Настінна інверторна спліт-система Airise ?WindFree Mass, N =0,84 кВт, Qx=2, 5 кВт, Qt=2,3 кВт AR09BXHCNWKNUA Samsung; (маса=0,04)	шт	1	22499,20	22499
49	& 2302-13024-57	Настінна інверторна спліт-система Airise WindFree Mass, N =1,7 кВт, Qx=5,0 кВт, Qt=6,0 кВт AR18BXHCNWKNUA Samsung; (маса=0,04)	шт	1	32082,50	32083
50	& 2302-13024-58	Настінна інверторна спліт-система Airise WindFree Mass, N =2,35 кВт, Qx=6,5 кВт, Qt=7,4 кВт AR24BXHCNWKNUA Samsung; (маса=0,0465)	шт	1	34165,80	34166
		Разом по розділу 2				326000
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				12803
		Всього по розділу 2				338803
		Разом				7738780
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				303903
		Всього по кошторису				8042683

Склав _____ Семен КУМИШ
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Катерина МІЛЬКО
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-05-012/ОВ1

обладнання опалення

Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №8

Основа: креслення (специфікації) № 21-3760-ОВ1 відомості тощо

Кошторисна вартість 337,302 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 2301-101-A-5 варіант 1	Насос циркуляційний TOP-S 40/15; (маса=0,00527)	шт	1	38000,00	38000
2	& 2301-101-A-11 варіант 1	Насос циркуляційний TOP-S 80/15; (маса=0,00527)	шт	2	85000,00	170000
3	& 15011-7034-4 варіант 1	Сервопривід термоелектричний TWA-A 230B; (маса=0,0003)	шт	29	722,50	20953
4	& 1503-8187-15 варіант 2	Термостат кімнатний DANFOSS Icon™ 230V; (маса=0,0005)	шт	29	3296,70	95604
		Разом				324557
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				12745
		Всього по кошторису				337302

Склав Семен КУМИШ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів Катерина МІЛЬКО
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-05-016/ЕТР1

придбання обладнання магістральних мереж

Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №8

Основа: креслення (специфікації) № 21-3760-ЕТР1 відомості тощо

Кошторисна вартість 3352,312 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Устаткування, що монтується =====				
		Ввідно-розподільчий пристрій ВРП =====				
1	& 1517-2071- 7-8У	Шафа ввідно-розподільчий пристрій ВРП; (маса=0,118) Шафа розподільча Щр-Компрес 1шт =====	шт	1	447349,20	447349
2	& 1517-1089- 16	Щит металевий модульний навесного виконання на 48 модулів з замком УХЛЗ; (маса=0,00926)	шт	1	1342,50	1343
3	& 1504-1060- 463	Вимикач автоматичний 32А, 400В, (2СДС 253 001 R 0324) АВВ; (маса=0, 0014)	шт	1	957,60	958
4	& 1504-1060- 464	Вимикач автоматичний 4-полюсний 20А, 400В, (2СДС 254 001 R 0204) АВВ; (маса=0,0014)	шт	1	1306,80	1307
5	& 1504-1060- 465	Обмежувач перенапруги ОVR Т2 3N 40 275 Р. class2. I _{max} =40ка. 3P+N (2СТD803953R1100) АВВ; (маса=0,0014)	шт	1	6192,90	6193
6	& 1504-1060- 466	Вимикач автоматичний 3-полюсний 16А, 400В, (2СДС 253 001 R 0164) АВВ; (маса=0,0014)	шт	2	820,91	1642
7	& 1504-1060- 469	Вимикач автоматичний 1-полюсний 16А, 2200В, (2СДС 251 001 R 0164) АВВ; (маса=0,001)	шт	5	200,81	1004
8	& 1504-1060- 470	Диференціальний вимикач 2-полюсний 16А, 220В, 30мА (2СSR145001R1164) АВВ.; (маса=0,001)	шт	5	2444,42	12222
9	& 1504-1060- 468	Вимикач автоматичний 1-полюсний 25А, 220В, (2СДС 251 001 R 0254) АВВ; (маса=0,001)	шт	1	229,73	230
10	& 1504-1060- 471	Дистанційний розчеплювач пост./пер. струм 12.....60В S2C-A1L (2СДС200907R0001) АВВ.; (маса=0,001)	шт	1	1400,13	1400

1	2	3	4	5	6	7
11	& 1504-1060-469	Вимикач автоматичний 1-полюсний 16А, 2200В, (2CDS 251 001 R 0164) ABB; (маса=0,001)	шт	2	200,81	402
12	& 1504-19172-5А	Гребенчатая шина 3-полюсна L1-L2-L3 з номінальним струмом 63А, на 12 модулей,; (маса=0,00013)	шт	2	321,16	642
13	& 1504-19172-5Б	Гребенчатая шина 4-полюсна L1N-L2N-L3N з номінальним струмом 63А, на 12 модулей,; (маса=0,00013)	шт	1	527,18	527
14	& 1503-8456-27	Розподільчий блок ABB BRT 115А (ISNA356209R2600); (маса=0,0031) Щафа розподільча Щр-Вакуум 1шт	шт	1	639,20	639
15	& 1517-1089-16	Щит металевий модульний навесного виконання на 48 модулів з замком УХЛЗ; (маса=0,00926)	шт	1	1342,50	1343
16	& 1504-1060-472	Вимикач автоматичний 3-полюсний 25А, 400В, (2CDS 253 001 R 0254) ABB; (маса=0,0014)	шт	1	860,04	860
17	& 1504-1060-464	Вимикач автоматичний 4-полюсний 20А, 400В, (2CDS 254 001 R 0204) ABB; (маса=0,0014)	шт	1	1306,80	1307
18	& 1504-1060-465	Обмежувач перенапруги OVR T2 3N 40 275 P. class2. I _{max} =40ка. 3P+N (2CTD803953R1100) ABB; (маса=0,0014)	шт	1	6192,90	6193
19	& 1504-1060-466	Вимикач автоматичний 3-полюсний 16А, 400В, (2CDS 253 001 R 0164) ABB; (маса=0,0014)	шт	1	820,91	821
20	& 1504-1060-469	Вимикач автоматичний 1-полюсний 16А, 2200В, (2CDS 251 001 R 0164) ABB; (маса=0,001)	шт	3	200,81	602
21	& 1504-1060-470	Диференціальний вимикач 2-полюсний 16А, 220В, 30мА (2CSR145001R1164) ABB.; (маса=0,001)	шт	3	2444,42	7333
22	& 1504-1060-468	Вимикач автоматичний 1-полюсний 25А, 220В, (2CDS 251 001 R 0254) ABB; (маса=0,001)	шт	1	229,73	230
23	& 1504-1060-471	Дистанційний розчеплювач пост./пер. струм 12.....60В S2C-A1L (2CDS200907R0001) ABB.; (маса=0,001)	шт	1	1400,13	1400
24	& 1504-1060-469	Вимикач автоматичний 1-полюсний 16А, 2200В, (2CDS 251 001 R 0164) ABB; (маса=0,001)	шт	2	200,81	402
25	& 1504-19172-5А	Гребенчатая шина 3-полюсна L1-L2-L3 з номінальним струмом 63А, на 12 модулей,; (маса=0,00013)	шт	3	321,16	963
26	& 1504-19172-5Б	Гребенчатая шина 4-полюсна L1N-L2N-L3N з номінальним струмом 63А, на 12 модулей,; (маса=0,00013)	шт	1	527,18	527
27	& 1503-8456-27	Розподільчий блок ABB BRT 115А (ISNA356209R2600); (маса=0,0031) Щафа розподільча ЩР ТХ 4шт	шт	1	639,20	639
28	& 1517-1089-17	Щит металевий модульний навесного виконання на 60 модулів з замком УХЛЗ; (маса=0,01126)	шт	4	2222,50	8890
29	& 1504-1060-473	Вимикач автоматичний 3-полюсний 100А, 400В, (2CCS883001R0824) ABB; (маса=0,0024)	шт	4	4391,05	17564

1	2	3	4	5	6	7
30	& 1504-1060-464	Вимикач автоматичний 4-полюсний 20А, 400В, (2CDS 254 001 R 0204) ABB; (маса=0,0014)	шт	4	1306,80	5227
31	& 1504-1060-465	Обмежувач перенапруги OVR T2 3N 40 275 P. class2. I _{max} =40ka. 3P+N (2CTD803953R1100) ABB; (маса=0,0014)	шт	4	6192,90	24772
32	& 1504-1060-474	Вимикач автоматичний 3-полюсний 63А, 400В, (2CDS 253 001 R 0634) ABB; (маса=0,0014)	шт	4	1887,75	7551
33	& 1504-1060-475	Вимикач автоматичний 3-полюсний 50А, 400В, (2CDS 253 001 R 0504) ABB; (маса=0,0014)	шт	4	1321,31	5285
34	& 1504-1060-476	Вимикач автоматичний 3-полюсний 40А, 400В, (2CDS 253 001 R 0404) ABB; (маса=0,0014)	шт	12	1170,00	14040
35	& 1504-1060-463	Вимикач автоматичний 32А, 400В, (2CDS 253 001 R 0324) ABB; (маса=0,0014)	шт	12	957,60	11491
36	& 1504-1060-470	Диференціальний вимикач 2-полюсний 16А, 220В, 30мА (2CSR145001R1164) ABB.; (маса=0,001)	шт	24	2444,42	58666
37	& 1504-1060-477	Вимикач автоматичний 1-полюсний 10А, 220В, (2CDS 251 001 R 0104) ABB; (маса=0,001)	шт	20	128,90	2578
38	& 1504-1060-478	Диференціальний вимикач 4-полюсний 16А, 220В, 30мА (2CSR246040R1164) ABB.; (маса=0,001)	шт	4	1800,00	7200
39	& 1504-1060-470	Диференціальний вимикач 2-полюсний 16А, 220В, 30мА (2CSR145001R1164) ABB.; (маса=0,001)	шт	4	2444,42	9778
40	& 1504-19172-5А	Гребенчатая шина 3-полюсна L1-L2-L3 з номінальним ступом 63А, на 12 модулів,; (маса=0,00013)	шт	12	321,16	3854
41	& 1503-8456-27	Розподільчий блок ABB BRT 115А (ISNA356209R2600); (маса=0,0031) Щафа розподільча ЩОА 4шт	шт	4	639,20	2557
42	& 1517-1089-18	Щит металевий модульний навесного віконання на 36 модулів з замком УХЛЗ; (маса=0,00826)	шт	4	1717,34	6869
43	& 1504-1060-466	Вимикач автоматичний 3-полюсний 16А, 400В, (2CDS 253 001 R 0164) ABB; (маса=0,0014)	шт	4	820,91	3284
44	& 1504-1060-477	Вимикач автоматичний 1-полюсний 10А, 220В, (2CDS 251 001 R 0104) ABB; (маса=0,001)	шт	76	128,90	9796
45	& 1503-8456-28-ІЗ	Розподільчий блок ABB BRT 80А (ISNA356208R2500); (маса=0,0031)	шт	12	339,20	4070
46	& 1504-19172-5А	Гребенчатая шина 3-полюсна L1-L2-L3 з номінальним ступом 63А, на 12 модулів,; (маса=0,00013) Щафа розподільча ЩО 4шт	шт	8	321,16	2569
47	& 1517-1089-16	Щит металевий модульний навесного віконання на 48 модулів з замком УХЛЗ; (маса=0,00926)	шт	4	1342,50	5370
48	& 1504-1060-466	Вимикач автоматичний 3-полюсний 16А, 400В, (2CDS 253 001 R 0164) ABB; (маса=0,0014)	шт	4	820,91	3284

1	2	3	4	5	6	7
49	& 1504-1060-477	Вимикач автоматичний 1-полюсний 10А, 220В, (2CDS 251 001 R 0104) ABB; (маса=0,001)	шт	124	128,90	15984
50	& 1503-8456-28-ИЭ	Розподільчий блок ABB BRT 80A (ISNA356208R2500); (маса=0,0031)	шт	12	339,20	4070
51	& 1504-19172-5A	Гребенчатая шина 3-полюсна L1-L2-L3 з номінальним струмом 63А, на 12 модулей,; (маса=0,00013) Щафа розподільча ЩР Вент 2шт	шт	12	321,16	3854
52	& 1517-1089-17	Щит металевий модульний навесного виконання на 60 модулів з замком УХЛЗ; (маса=0,01126)	шт	2	2222,50	4445
53	& 1504-1060-479	Вимикач автоматичний 3-полюсний 100А, 400В, (2CDS 253 001 R 1004) ABB; (маса=0,0014)	шт	2	4391,05	8782
54	& 1504-1060-480	Автомат защиты двигателя MS116. 6.3А, 50кА, (15AM250000R1009) ABB; (маса=0,0014)	шт	24	1359,00	32616
55	& 1504-1060-481	Контактор SO, Pn=4.0kW. In=9А. 3Р. 1НО+1НЗ, Уупр=DC24V (3RT20231BB40) SIEMENS; (маса=0,0014)	шт	24	1428,00	34272
56	& 1504-1060-482	Перемикач C2SS2-30В-11, 2положення, 1але + 1НЗ, 90*, з фіксацією (1SFA619201R3076) ABB; (маса=0,0014)	шт	24	341,69	8201
57	& 1504-1060-483	Кнопка CP1-30G-10 без фіксації 1НО (1SFA619100R3012) ABB; (маса=0,00014)	шт	24	207,91	4990
58	& 1504-1060-485	Кнопка CP1-30R-01 без фіксації 1НЗ (1SFA619100R3041) ABB; (маса=0,00014)	шт	24	207,91	4990
59	& 1504-1060-484	Лампа CL2-523G з вбудованим світлодіодом 230В AC (1SFA619403R5232) ABB; (маса=0,00014)	шт	24	250,00	6000
60	& 1503-8456-27	Розподільчий блок ABB BRT 115А (ISNA356209R2600); (маса=0,0031) Щафа розподільча ТР/ПКО 16шт	шт	2	639,20	1278
61	& 1517-1089-18	Щит металевий модульний навесного виконання на 36 модулів з замком УХЛЗ; (маса=0,00826)	шт	16	1717,34	27477
62	& 1504-1060-476	Вимикач автоматичний 3-полюсний 40А, 400В, (2CDS 253 001 R 0404) ABB; (маса=0,0014)	шт	16	1170,00	18720
63	& 1504-1060-486	Вимикач автоматичний 2-полюсний 16А, 220В, (2CDS 252 001 R 0164) ABB; (маса=0,0014)	шт	192	579,64	111291
64	& 1504-19172-5В	Гребенчатая шина 2-полюсна з номінальним струмом 63А, на 12 модулей,; (маса=0,00013)	шт	32	218,55	6994
65	& 1503-8456-28-ИЭ	Розподільчий блок ABB BRT 80А (ISNA356208R2500); (маса=0,0031)	шт	48	339,20	16282
66	& 1503-8456-29	Розділовий трансформатор трифазний 400/230 з електростатичним екраном потужністю 10 кВа LEGRAND; (маса=0,0031) Щафа розподільча ЩР-UPS 1шт	шт	16	38408,80	614541

1	2	3	4	5	6	7
67	& 1517-1089-19	Щит металевий модульний навісного виконання на 24 модулів з замком УХЛЗ; (маса=0,00826)	шт	1	1303,11	1303
68	& 1504-1060-487	Вимикач автоматичний 3-полюсний 200А, 400В, (1SDA070336R1) ABB; (маса=0,0014)	шт	1	5451,75	5452
69	& 1504-1060-488	Вимикач автоматичний 3-полюсний 150А, 400В, (1SDA070332R1) ABB; (маса=0,0014)	шт	3	4214,70	12644
70	& 1503-8456-31	Розподільчий блок ABB BRT 250А (ISNA179657R1500); (маса=0,0031) Щафа розподільча ЩР-UPS 3шт	шт	3	1249,52	3749
71	& 1517-1089-19	Щит металевий модульний навісного виконання на 24 модулів з замком УХЛЗ; (маса=0,00826)	шт	3	1303,11	3909
72	& 1504-1060-489	Вимикач автоматичний 3-полюсний 100А, 400В, (1SDA070311R1) ABB; (маса=0,0014)	шт	3	3081,38	9244
73	& 1504-1060-472	Вимикач автоматичний 3-полюсний 25А, 400В, (2CDS 253 001 R 0254) ABB; (маса=0,0014)	шт	15	860,04	12901
74	& 1503-8456-32-ИЯ	Розподільчий блок ABB BRU 125А (ISNA356204R1100); (маса=0,0031) Ящик силовий з рубильником для ліфтів	шт	9	616,42	5548
75	& 1517-2346-В3	Ящик силовий з рубильником і запобіжником IP54 ЯРП-100Г; (маса=0,009) Щит фізіотерапевтичний груповий ЭЩР-Ф-3	шт	2	3542,00	7084
76	& 1517-1089-13	Щит фізіотерапевтичний груповий ЭЩР-Ф-3; (маса=0,00126) Електрощиток розетковий операційний ЭЩР-О-6С	шт	12	5273,34	63280
77	& 1517-1089-14	Електрощиток розетковий операційний ЭЩР-О-6С; (маса=0,00526) Щит заземлення операційної ЕЩР-3-3	шт	16	7175,46	114807
78	& 1517-1089-15	Щит заземлення операційний ЕЩР-3-3; (маса=0,00526) Трансформатор розділюючий ТР-4000М	шт	16	2149,46	34391
79	& 1503-8538-4	Трансформатор розділюючий ТР-4000М.; (маса=0,048) Смстема безперебійного електропостачання	шт	17	69380,00	1179460

1	2	3	4	5	6	7
80	& 1602-30080-19	Джерело безперебойного живлення 15кВт, ЗРН з шафою для батарейних модулів (час резервування 180хв.) KEOR T Legrand; (маса=0,01) Разом Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по кошторису	шт	1	133907,50	133908 3225640 126672 3352312

Склав _____ Семен КУМИШ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Катерина МІЛЬКО
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-05-018/ЕТР1

придбання обладнання мереж вентиляції

Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №8

Основа: креслення (специфікації) № 21-3760-ЕТР1 відомості тощо

Кошторисна вартість 59,371 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1504-1002- P105	Вимикач безпеки в боксі , з фронтальним управлінням АС22А, 400-690 В, ІР65, 16А, 3Р ОТР16-32 3Р; (маса=0,00055)	шт	40	1012,79	40512
2	& 1504-1002- P106	Вимикач безпеки в боксі , з фронтальним управлінням АС22А, 400-690 В, ІР65, 25А, 3Р ОТР16-32 3Р АВВ; (маса=0,00055)	шт	5	1738,92	8695
3	& 1504-1002- P107	Вимикач безпеки в боксі , з фронтальним управлінням АС22А, 400-690 В, ІР65, 40А, 3Р ОТР16-32 3Р АВВ; (маса=0,00055)	шт	3	2640,42	7921
		Разом				57128
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				2243
		Всього по кошторису				59371

Склав _____ Семен КУМИШ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Катерина МІЛЬКО
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-05-021/ЕТР1

придбання обладнання мереж освітлення та розеткових

Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №8

Основа: креслення (специфікації) № 21-3760-ЕТР1 відомості тощо

Кошторисна вартість 9,039 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1517-2346-Р	Ящик з понижуючим трансформатором 220/12, 2-36, ЯТП-0,25 УХЛ4, ІР31; (маса=0,0035) Разом Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по кошторису	шт	5	1739,36	8697 8697 342 9039

Склав _____ Семен КУМИШ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Катерина МІЛЬКО
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-05-024/СПС-СО1

системи пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей
Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №8

Основа: креслення (специфікації) № СПС-СО1 відомості тощо

Кошторисна вартість 440,665 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Обладнання СПС						
1	& 2402-4058-105 варіант 1	Прилад розширення на 8 кілець ППКП-П "ПП "Резерв-1"; (маса=0,01)	шт	2	39030,00	78060
2	& 1800-30007	Блок реле зовнішніх пристроїв (комут. 30В, 7А), ІР32, ПП «РЕЗЕРВ-1» БРВУ на 8 реле; (маса=0,005)	шт	2	10880,00	21760
3	& 1700-30002	Сповісвачі пожежні димові оптичні точкові адресні [EN54-7], СПДОТА (без Р-96), ІР30, ТОВ «ПРОЕКТ АО»; (маса=0,0001)	шт	259	360,00	93240
4	& 1700-30004	Сповісвачі пожежні теплові точкові адресні (А2, А2S, В, BS і А2R, BR) [EN54-5], СПТТА (без Р-96), ІР30, ТОВ «ПРОЕКТ АО»; (маса=0,0001)	шт	268	270,00	72360
5	& 1700-30012	Сповісвачі пожежні ручні адресні [EN54-11] СПРА, ІР30, ТОВ «ПРОЕКТ АО»; (маса=0,0001)	шт	16	425,00	6800
6	& 1800-30021	Блок комутації адресний, ІР32, ПП «РЕЗЕРВ-1» БКА-220; (маса=0,001)	шт	8	805,00	6440
7	& 1508-1067-711	Автоматичний вимикач 1п6А; (маса=0,001)	шт	2	109,00	218
		Разом по розділу 1				278878
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				10952
		Всього по розділу 1				289830
Розділ 2. Резерв СПС						
8	& 1700-30002	Сповісвачі пожежні димові оптичні точкові адресні [EN54-7], СПДОТА (без Р-96), ІР30, ТОВ «ПРОЕКТ АО»; (маса=0,0001)	шт	26	360,00	9360

1	2	3	4	5	6	7
9	& 1700-30004	Сповіслювачі пожежні теплові точкові адресні (A2, A2S, B, BS і A2R, BR) [EN54-5], СПТТА (без Р-96), ІР30, ТОВ «ПРОЕКТ АО»; (маса=0,0001)	шт	27	270,00	7290
10	& 1700-30012	Сповіслювачі пожежні ручні адресні [EN54-11] СПРА, ІР30, ТОВ «ПРОЕКТ АО»; (маса=0,0001)	шт	2	425,00	850
		Разом по розділу 2				17500
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				687
		Всього по розділу 2				18187
		Розділ 3. Обладнання ОС				
11	& 300-20 варіант 1	Моноблоки настільні VELLEZ ВЕЛЛЕЗш-120-400; (маса=0,035)	шт	1	31875,00	31875
12	& 300-22 варіант 1	Пульти мікрофонні настільні VELLEZ ПМН-16; (маса=0,0015)	шт	1	6082,00	6082
13	& 300-64	Гучномовці настінні (8518) VELLEZ ЗАС100ПН; (маса=0,00065)	шт	144	410,00	59040
14	& 300-127	Комплекс переговорний для систем оповіщення 5-ої категорії – КПО-5. Пульт диспетчера (8517) VELLEZ СД02; (маса=0,001)	шт	1	7420,00	7420
15	& 300-128	Комплекс переговорний для систем оповіщення 5-ої категорії – КПО-5 (8517). Модуль виклику вандалозахищений VELLEZ ВМ01-А; (маса=0,001)	шт	14	1300,00	18200
16	& 1602-30080-17	Резервне джерело живлення БЖ-1230; (маса=0,01)	шт	1	4800,00	4800
17	& 1508-1067-711	Автоматичний вимикач 1п6А; (маса=0,001)	шт	2	109,00	218
		Разом по розділу 3				127635
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				5013
		Всього по розділу 3				132648
		Разом				424013
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				16652

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				440665

Склав _____ Семен КУМИШ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Катерина МІЛЬКО
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-05-026/АСПЗ1

автоматики системи протипожежного захисту

Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №8

Основа: креслення (специфікації) № АСПЗ1 відомості тощо

Кошторисна вартість 27,225 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1800-30016	Панель управління і індикації, ІР32, ПП «РЕЗЕРВ-1» ПУИ-24; (маса=0,005)	шт	1	9608,00	9608
2	& 1800-30021	Блок комутації адресний, ІР32, ПП «РЕЗЕРВ-1» БКА-220; (маса=0,001)	шт	2	805,00	1610
3	& 1700-30018	Блоки сполучення адресні (на чотири подшлейфа) БСА-01, ІР54, ТОВ «ПРОЕКТ АО»; (маса=0,0001)	шт	10	470,00	4700
4	& 1517-1757-2 варіант 4	Кнопка КА01Ж; (маса=0,0001)	шт	10	265,00	2650
5	& 1517-1757-2 варіант 2	Кнопка КА01С; (маса=0,0001)	шт	10	265,00	2650
6	& 170328-2421	Сповіщувач магнітоконтатний СОМК 1-8; (маса=0,00135)	шт	10	127,00	1270
7	& 170330- 10005	Датчик положення пожежного крану ДППК-1; (маса=0,0135)	шт	20	180,00	3600
8	& 1508-1067- 711	Автоматичний вимикач 1п6А; (маса=0,001)	шт	1	109,00	109
		Разом				26197
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1028
		Всього по кошторису				27225

Склав Семен КУМИШ

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Катерина МІЛЬКО

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-05-029/СКМ1

структуровані кабельні мережі

Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №8

Основа: креслення (специфікації) № СКМ1 відомості тощо

Кошторисна вартість 170,197 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Шафа комутації (ШК 1)				
1	& 1508-1067-62	SFP модулі SingleMode MikroTik XS+31LC10D MikroTik; (маса=0,001)	шт	1	4174,00	4174
2	& 1508-1067-63	Маршрутизатор Mikrotik CCR1036-12G-4S Mikrotik CCR1036-12G-4S MikroTik; (маса=0,001)	шт	1	50000,00	50000
3	& 1503-8456-3 варіант 2	Комутатор D-Link DES-1100-16; (маса=0,002)	шт	1	2541,70	2542
4	& 1508-1067-70	Автоматичний вимикач 1P 16A C Schneider Electric; (маса=0,001)	шт	1	130,00	130
		Шафа комутації (ШК 2-5)				
5	& 1503-8456-3 варіант 1	Керований комутатор D-Link DES-1210-28P; (маса=0,002)	шт	4	14906,00	59624
6	& 1508-1067-711	Автоматичний вимикач 1п6А; (маса=0,001)	шт	4	109,00	436
		Устаткування та матеріали				
7	& 1508-1067-73	WiFi точка доступу корпоративного класу Grandstream GWN7630 Grandstream; (маса=0,001)	шт	10	4686,00	46860
		Разом				163766
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				6431

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				170197

Склав _____ Семен КУМИШ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Катерина МІЛЬКО
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-05-031/BC1

відеоспостереження

Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №8

Основа: креслення (специфікації) № BC1 відомості тощо

Кошторисна вартість 169,678 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1601-2390-101 варіант 3	Купольна IP-камера, 4МП Hikvision; (маса=0,0003)	шт	29	3461,00	100369
2	& 1601-2390-102 варіант 1	Циліндрична IP-камера, 4МП Hikvision; (маса=0,0003)	шт	6	3465,00	20790
3	& 1503-8456-50 варіант 1	РоЕ-комутатор на 24 порти, DES-1210-28P; (маса=0,004)	шт	2	12706,00	25412
4	& 1503-1271-39 варіант 1	SFP модуль SingleMode XS+31LC10D; (маса=0,002)	шт	4	4174,00	16696
		Разом				163267
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				6411
		Всього по кошторису				169678

Склав Семен КУМИШ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Катерина МІЛЬКО
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-05-033/ОС1

охоронна сигналізація

Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №8

Основа: креслення (специфікації) № ОС1 відомості тощо

Кошторисна вартість 29,600 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 2402-4058-12 варіант 1	Пристрій нарощування шлейфів та виходів «M-ZP mBox»; (маса=0,003)	шт	1	3220,00	3220
2	& 170330-10007-4	Модуль розширення на 8 зон сигналізації «M-Z»; (маса=0,001)	шт	1	700,00	700
3	& 1511-3001-1 варіант 1	Акумулятор 12В, 7 А/ч; (маса=0,0018)	шт	2	880,00	1760
4	& 1504-15414-1	Датчик магнітоконтатний COMK 1-8; (маса=0,000055)	шт	25	127,00	3175
5	& 1602-30036-7 варіант 1	Датчик руху та розбиття скла SWAN PGB; (маса=0,00003)	шт	13	1040,00	13520
6	& 1517-1444-1-5 варіант 2	Клавіатура K-GLCD; (маса=0,00075)	шт	1	6000,00	6000
7	& 1602-30076-15	Пристрій сигнальний ОПОК 4-5.; (маса=0,00022)	шт	1	618,00	618
		Разом				28993
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				607

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				29600

Склав _____ Семен КУМИШ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Катерина МІЛЬКО
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-06-02/Б3

придбання обладнання блискавкозахисту
Блок №№ 2, 3, 4, 6, 7 Блисковказахист

Основа: креслення (специфікації) № Б3 відомості тощо

Кошторисна вартість 112,886 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1503-8896-12 варіант 1	Активний блискавкоприймач Gromostar 35; (маса=0,002)	шт	3	31900,00	95700
2	& 1503-8896-17 варіант 1	Електронний реєстратор ударів блискавки PLW-02.B; (маса=0,002)	шт	1	12921,00	12921
		Разом				108621
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				4265
		Всього по кошторису				112886

Склав Семен КУМИШ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів Катерина МІЛЬКО
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 01-01

на будівництво : Підготовлення території будівництва. Блоки 1,5,8

Кошторисна вартість об'єкта 45,508 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,14822 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 18,265 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 31 липня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	01-01- 01/ГП	на підготовчі роботи за кресленнями ГП	45,508	-	45,508	0,14822	18,265	-
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		Всього:	45,508	-	45,508	0,14822	18,265	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Катерина МІЛЬКО

Керівник кошторисного відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Семен КУМИШ

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Семен КУМИШ

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Катерина МІЛЬКО

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 01-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
01-01-01/ГП	підготовчі роботи за кресленнями ГП	<u>0.08916</u> 9,292	<u>-</u> -	<u>0.01755</u> 2,429	<u>0.02464</u> 3,341	<u>-</u> -	<u>0.13135</u> 15,062	<u>0.01687</u> 3,203	<u>0.14822</u> 18,265
	Разом :	<u>0.08916</u> 9,292	<u>-</u> -	<u>0.01755</u> 2,429	<u>0.02464</u> 3,341	<u>-</u> -	<u>0.13135</u> 15,062	<u>0.01687</u> 3,203	<u>0.14822</u> 18,265

Склав _____

Семен КУМИШ

Перевірів _____

Катерина МІЛЬКО

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 01-02

на будівництво : Підготовлення території будівництва. Блоки 2,3,4,6,7

Кошторисна вартість об'єкта 174,425 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,47413 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 59,419 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 31 липня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	01-02-01/ГП	на підготовчі роботи за кресленнями ГП	174,425	-	174,425	0,47413	59,419	-
---	-----	Всього:	174,425	-	174,425	0,47413	59,419	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

Катерина МІЛЬКО

Керівник кошторисного відділу

Семен КУМИШ

Склав

Семен КУМИШ

Перевірив

Катерина МІЛЬКО

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 01-02

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
01-02-01/ГП	підготовчі роботи за кресленнями ГП	<u>0.25496</u> 26,288	<u>-</u> -	<u>0.04279</u> 6,321	<u>0.12320</u> 16,704	<u>-</u> -	<u>0.42095</u> 49,313	<u>0.05318</u> 10,106	<u>0.47413</u> 59,419
	Разом :	<u>0.25496</u> 26,288	<u>-</u> -	<u>0.04279</u> 6,321	<u>0.12320</u> 16,704	<u>-</u> -	<u>0.42095</u> 49,313	<u>0.05318</u> 10,106	<u>0.47413</u> 59,419

Склав _____

Семен КУМИШ

Перевірів _____

Катерина МІЛЬКО

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блоки №№1,5

Кошторисна вартість об'єкта 272197,334 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 443,09381 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 55219,170 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 31 липня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-01-01/AP	на демонтажні роботи	7500,04	-	7500,04	45,28257	5215,348	-
2	02-01-02/AP	на архітектурно-будівельні рішення	147610,456	-	147610,456	211,97523	27027,684	-
3	02-01-03/КБ	на конструкції залізобетонні	7120,833	-	7120,833	22,02383	2853,607	-
4	02-01-04/AP	на монтаж ліфтів	976,686	-	976,686	5,38662	681,285	-
5	02-01-05/AP	на придбання устаткування придбання обладнання ліфтів	-	4452,233	4452,233	-	-	-
6	02-01-06/ЗДІ	на пристрої та засоби для МГН	3364,1	-	3364,1	1,65327	211,614	-
7	02-01-07/ВК	на водопровід та каналізацію	12478,539	1020,75	13499,289	18,45107	2305,879	-
8	02-01-08/OB	на опалення	12690,766	-	12690,766	13,84371	1769,055	-
9	02-01-09/OB	на придбання устаткування обладнання опалення	-	289,931	289,931	-	-	-
10	02-01-010/OB	на вентиляцію	19482,957	-	19482,957	40,09074	4817,618	-
11	02-01-011/OB	на придбання устаткування обладнання вентиляції	-	10055,454	10055,454	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	02-01-012/ЛГ	на мережі лікувальних газів	1478,059	244,852	1722,911	3,43011	448,526	-
13	02-01-013/ЕТР	на монтаж магістральних мереж	7616,569	-	7616,569	13,71504	1722,557	-
14	02-01-014/ЕТР	на придбання устаткування придбання обладнання магістральних мереж	-	6144,454	6144,454	-	-	-
15	02-01-015/ЕТР	на монтаж мереж опалення	1851,322	-	1851,322	1,77439	212,729	-
16	02-01-016/ЕТР	на монтаж мереж технологічног обладнання	1106,658	-	1106,658	0,50336	63,802	-
17	02-01-017/ЕТР	на монтаж мереж вентиляції	740,693	-	740,693	0,82119	102,523	-
18	02-01-018/ЕТР	на придбання устаткування придбання обладнання мереж вентиляції	-	73,895	73,895	-	-	-
19	02-01-019/ЕТР	на монтаж мереж освітлення	11485,567	-	11485,567	17,06109	2050,111	-
20	02-01-020/ЕТР	на монтаж розеткових мереж	617,32	-	617,32	1,17712	137,458	-
21	02-01-021/ЕТР	на придбання устаткування придбання обладнання мереж освітлення та розеткових	-	32,537	32,537	-	-	-
22	02-01-022/ЕТР	на монтаж захистного заземлення	1158,217	-	1158,217	3,81146	480,831	-
23	02-01-023/СПС-СО	на системи пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей	5736,868	-	5736,868	26,68193	3222,941	-
24	02-01-024/СПС-СО	на придбання устаткування системи пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей	-	985,499	985,499	-	-	-
25	02-01-025/АСПГ	на автоматична система пожежогасіння серверної	26,654	-	26,654	0,14220	16,838	-
26	02-01-026/АСПГ	на придбання устаткування автоматичної системи пожежогасіння серверної	-	31,699	31,699	-	-	-
27	02-01-027/АСПЗ	на автоматика систем протипожежного захисту	759,32	-	759,32	3,73826	471,056	-
28	02-01-028/АСПЗ	на придбання устаткування автоматики системи протипожежного захисту	-	159,991	159,991	-	-	-
29	02-01-029/СБЗ	на система блискавкозахисту	19,708	-	19,708	0,03057	3,775	-
30	02-01-030/СБЗ	на придбання устаткування системи блискавкозахисту	-	54,64	54,64	-	-	-
31	02-01-031/СПДЗ	на система протидимного захисту	356,977	-	356,977	0,42713	51,939	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	02-01-032/СКМ	на структуровані кабельні мережі	2329,04	-	2329,04	7,00570	862,645	-
33	02-01-033/СКМ	на придбання устаткування структуровані кабельні мережі	-	423,449	423,449	-	-	-
34	02-01-034/ВС	на відеоспостереження	624,694	-	624,694	2,83312	344,491	-
35	02-01-035/ВС	на придбання устаткування відеоспостереження	-	770,133	770,133	-	-	-
36	02-01-036/ОС4	на охоронна сигналізація	248,242	-	248,242	1,23410	144,858	-
37	02-01-037/ОС4	на придбання устаткування охоронна сигналізація	-	77,532	77,532	-	-	-
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		Всього:	247380,285	24817,049	272197,334	443,09381	55219,17	-
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		Зворотні суми (підсумок зворотних сум, визначених у локальних кошторисах) :	-	-	171,832	-	-	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Катерина МІЛЬКО

Керівник кошторисного відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Семен КУМИШ

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Семен КУМИШ

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Катерина МІЛЬКО

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-01/АР	демонтажні роботи	<u>37.88485</u> 3974,155	<u>-</u> -	<u>2.04698</u> 251,759	<u>0.49913</u> 67,681	<u>-</u> -	<u>40.43096</u> 4293,595	<u>4.85161</u> 921,753	<u>45.28257</u> 5215,348
02-01-02/АР	архітектурно-будівельні рішення	<u>186.64541</u> 22421,919	<u>-</u> -	<u>3.10011</u> 382,352	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>189.74552</u> 22804,271	<u>22.22971</u> 4223,413	<u>211.97523</u> 27027,684
02-01-03/КБ	конструкції залізобетонні	<u>18.70724</u> 2268,625	<u>-</u> -	<u>0.95988</u> 137,227	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>19.66712</u> 2405,852	<u>2.35671</u> 447,755	<u>22.02383</u> 2853,607
02-01-04/АР	монтаж ліфтів	<u>-</u> -	<u>4.52732</u> 542,191	<u>0.46492</u> 64,165	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>4.99224</u> 606,356	<u>0.39438</u> 74,929	<u>5.38662</u> 681,285
02-01-05/АР	придбання устаткування придбання обладнання ліфтів	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-01-06/ЗДІ	пристрої та засоби для МГН	<u>1.46449</u> 176,692	<u>0.01143</u> 1,289	<u>0.00093</u> 0,118	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1.47685</u> 178,099	<u>0.17642</u> 33,515	<u>1.65327</u> 211,614
02-01-07/ВК	водопровід та каналізацію	<u>12.21381</u> 1485,028	<u>3.61600</u> 392,75	<u>1.01746</u> 123,385	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>16.84727</u> 2001,163	<u>1.60380</u> 304,716	<u>18.45107</u> 2305,879
02-01-08/ОВ	опалення	<u>9.65739</u> 1179,694	<u>1.01825</u> 122,231	<u>1.89241</u> 224,766	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>12.56805</u> 1526,691	<u>1.27566</u> 242,364	<u>13.84371</u> 1769,055
02-01-09/ОВ	придбання устаткування обладнання опалення	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-01-010/ОВ	вентиляцію	<u>35.25770</u> 3978,776	<u>0.73396</u> 87,176	<u>0.40355</u> 49,567	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>36.39521</u> 4115,519	<u>3.69553</u> 702,099	<u>40.09074</u> 4817,618
02-01-011/ОВ	придбання устаткування обладнання вентиляції	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-01-012/ЛГ	мережі лікувальних газів	<u>0.62341</u> 88,349	<u>2.25552</u> 273,732	<u>0.28254</u> 35,41	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>3.16147</u> 397,491	<u>0.26864</u> 51,035	<u>3.43011</u> 448,526

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-013/E ТР	монтаж магістральних мереж	<u>-</u> -	<u>11.82816</u> 1409,836	<u>0.68686</u> 84,726	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>12.51502</u> 1494,562	<u>1.20002</u> 227,995	<u>13.71504</u> 1722,557
02-01-014/E ТР	придбання устаткування придбання обладнання магістральних мереж	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-01-015/E ТР	монтаж мереж опалення	<u>-</u> -	<u>1.56640</u> 176,042	<u>0.05109</u> 6,878	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1.61749</u> 182,92	<u>0.15690</u> 29,809	<u>1.77439</u> 212,729
02-01-016/E ТР	монтаж мереж технологічног обладнання	<u>-</u> -	<u>0.43960</u> 52,647	<u>0.01925</u> 2,699	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.45885</u> 55,346	<u>0.04451</u> 8,456	<u>0.50336</u> 63,802
02-01-017/E ТР	монтаж мереж вентиляції	<u>-</u> -	<u>0.70911</u> 83,45	<u>0.03948</u> 5,277	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.74859</u> 88,727	<u>0.07260</u> 13,796	<u>0.82119</u> 102,523
02-01-018/E ТР	придбання устаткування придбання обладнання мереж вентиляції	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-01-019/E ТР	монтаж мереж освітлення	<u>-</u> -	<u>14.82222</u> 1665,27	<u>0.73028</u> 98,223	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>15.55250</u> 1763,493	<u>1.50859</u> 286,618	<u>17.06109</u> 2050,111
02-01-020/E ТР	монтаж розеткових мереж	<u>-</u> -	<u>1.04813</u> 114,426	<u>0.02491</u> 3,258	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1.07304</u> 117,684	<u>0.10408</u> 19,774	<u>1.17712</u> 137,458
02-01-021/E ТР	придбання устаткування придбання обладнання мереж освітлення та розеткових	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-01-022/E ТР	монтаж захистного заземлення	<u>-</u> -	<u>3.43541</u> 411,432	<u>0.03904</u> 5,369	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>3.47445</u> 416,801	<u>0.33701</u> 64,03	<u>3.81146</u> 480,831
02-01-023/C ПС- СО	системи пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей	<u>-</u> -	<u>22.49645</u> 2552,346	<u>1.82733</u> 224,888	<u>-</u> -	<u>0.08900</u> -	<u>24.41278</u> 2791,826	<u>2.26915</u> 431,115	<u>26.68193</u> 3222,941
02-01-024/C ПС- СО	придбання устаткування системи пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-01-025/A СПГ	автоматична система пожежогасіння серверної	<u>-</u> -	<u>0.12789</u> 14,341	<u>0.00330</u> 0,409	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.13119</u> 14,75	<u>0.01101</u> 2,088	<u>0.14220</u> 16,838

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-026/A	придбання устаткування автоматичної системи	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
СПГ	пожежогасіння серверної								
02-01-027/A	автоматика систем	<u>-</u>	<u>2.87458</u>	<u>0.37203</u>	<u>-</u>	<u>0.17800</u>	<u>3.42461</u>	<u>0.31365</u>	<u>3.73826</u>
СПЗ	протипожежного захисту	-	336,666	45,625	-	-	411,476	59,58	471,056
02-01-028/A	придбання устаткування автоматики системи	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
СПЗ	протипожежного захисту								
02-01-029/С	система блискавкозахисту	<u>0.00659</u>	<u>0.01857</u>	<u>0.00259</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>0.02775</u>	<u>0.00282</u>	<u>0.03057</u>
БЗ		0,654	2,236	0,351	-	-	3,241	0,534	3,775
02-01-030/С	придбання устаткування системи блискавкозахисту	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
БЗ									
02-01-031/С	система протидимного захисту	<u>0.34822</u>	<u>0.00400</u>	<u>0.03570</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>0.38792</u>	<u>0.03921</u>	<u>0.42713</u>
ПДЗ		39,605	0,506	4,381	-	-	44,492	7,447	51,939
02-01-032/С	структуровані кабельні мережі	<u>-</u>	<u>6.27079</u>	<u>0.13383</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>6.40462</u>	<u>0.60108</u>	<u>7.00570</u>
КМ		-	730,39	18,057	-	-	748,447	114,198	862,645
02-01-033/С	придбання устаткування структуровані кабельні мережі	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
КМ									
02-01-034/В	відеоспостереження	<u>-</u>	<u>2.55412</u>	<u>0.03899</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>2.59311</u>	<u>0.24001</u>	<u>2.83312</u>
С		-	293,748	5,145	-	-	298,893	45,598	344,491
02-01-035/В	придбання устаткування відеоспостереження	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
С									
02-01-036/О	охоронна сигналізація	<u>-</u>	<u>1.12029</u>	<u>0.01259</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1.13288</u>	<u>0.10122</u>	<u>1.23410</u>
С4		-	123,97	1,658	-	-	125,628	19,23	144,858

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-037/ОС4	придбання устаткування охоронна сигналізація	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
	Разом :	<u>302.80911</u> 35613,497	<u>81.47820</u> 9386,675	<u>14.18605</u> 1775,693	<u>0.49913</u> 67,681	<u>0.26700</u> -	<u>399.23949</u> 46887,323	<u>43.85432</u> 8331,847	<u>443.09381</u> 55219,17

Склад _____

Семен КУМИШ

Перевірів _____

Катерина МІЛЬКО

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-02

на будівництво : Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №2

Кошторисна вартість об'єкта 100847,945 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 170,84829 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 21246,340 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 31 липня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-02-01/AP1	на будівельні роботи	57517,475	-	57517,475	104,45271	13101,839	-
2	02-02-02/KP2	на роботи з реконструкції	1756,991	-	1756,991	3,97831	498,347	-
3	02-02-03/AP	на монтаж ліфтів	976,686	-	976,686	5,38662	681,285	-
4	02-02-04/AP	на придбання устаткування придбання обладнання ліфтів	-	4452,233	4452,233	-	-	-
5	02-02-05/ЗДІ2	на пристрої та засоби для МГН	2685,28	35,543	2720,823	1,07861	133,542	-
6	02-02-06/BK2	на водопровід та каналізацію	3685,202	985,322	4670,524	7,32855	921,347	-
7	02-02-07/OB2	на опалення	3254,5	-	3254,5	5,38716	687,307	-
8	02-02-08/OB2	на придбання устаткування обладнання опалення	-	89,264	89,264	-	-	-
9	02-02-09/OB2	на вентиляцію	4960,702	-	4960,702	7,00212	853,151	-
10	02-02-010/OB2	на придбання устаткування обладнання вентиляції	-	2664,479	2664,479	-	-	-
11	02-02-011/ЛГ2	на мережі лікувальних газів	1321,954	174,597	1496,551	4,16251	549,785	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	02-02-012/ЕТР2	на монтаж електричних мереж	7519,442	-	7519,442	10,90092	1325,199	-
13	02-02-013/ЕТР2	на придбання устаткування придбання обладнання електричних мереж	-	580,522	580,522	-	-	-
14	02-02-014/АГП1	на автоматичне газове пожежогасіння	1882,261	0,027	1882,288	4,05169	474,713	-
15	02-02-015/АГП1	на придбання устаткування автоматичне газове пожежогасіння	-	312,346	312,346	-	-	-
16	02-02-016/СПС1	на пожежна сигналізація та оповіщення про пожежу	1747,624	-	1747,624	7,84499	913,744	-
17	02-02-017/СПС1	на придбання устаткування пожежна сигналізація та оповіщення про пожежу	-	411,989	411,989	-	-	-
18	02-02-018/ОС2	на охоронна сигналізація	114,826	-	114,826	0,54825	64,31	-
19	02-02-019/ОС2	на придбання устаткування охоронна сигналізація	-	28,834	28,834	-	-	-
20	02-02-020/С32	на системи зв'язку	2376,168	-	2376,168	6,47119	770,575	-
21	02-02-021/С32	на придбання устаткування системи зв'язку	-	515,17	515,17	-	-	-
22	02-02-022/ВС2	на відеоспостереження	300,638	-	300,638	1,23062	152,208	-
23	02-02-023/ВС2	на придбання устаткування відеоспостереження	-	252,706	252,706	-	-	-
24	02-02-024/ППА1	на протипожежна автоматика	144,435	-	144,435	0,74376	86,303	-
25	02-02-025/ППА1	на придбання устаткування протипожежна автоматика	-	21,165	21,165	-	-	-
26	02-02-026/К31	на система контролю загазованості	54,844	-	54,844	0,28028	32,685	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	02-02-027/К31	на придбання устаткування система контролю загазованості	-	24,72	24,72	-	-	-
---	---	Всього:	90299,028	10548,917	100847,945	170,84829	21246,34	-
---	---	Зворотні суми (підсумок зворотних сум, визначених у локальних кошторисах) :	-	-	38,809	-	-	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Катерина МІЛЬКО

Керівник кошторисного відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Семен КУМИШ

Склад

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Семен КУМИШ

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Катерина МІЛЬКО

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-02

[illegible]

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-02-011/ЛГ2	мережі лікувальних газів	<u>1.10333</u> 152,467	<u>2.20640</u> 269,496	<u>0.50748</u> 62,218	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>3.81721</u> 484,181	<u>0.34530</u> 65,604	<u>4.16251</u> 549,785
02-02-012/ЕТР2	монтаж електричних мереж	<u>0.16816</u> 19,446	<u>9.19889</u> 1046,872	<u>0.56723</u> 75,22	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>9.93428</u> 1141,538	<u>0.96664</u> 183,661	<u>10.90092</u> 1325,199
02-02-013/ЕТР2	придбання устаткування придбання обладнання електричних мереж	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-02-014/АГП1	автоматичне газове пожежогасіння	<u>-</u> -	<u>3.65459</u> 402,213	<u>0.05170</u> 6,88	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>3.70629</u> 409,093	<u>0.34540</u> 65,62	<u>4.05169</u> 474,713
02-02-015/АГП1	придбання устаткування автоматичне газове пожежогасіння	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-02-016/СПС1	пожежна сигналізація та оповіщення про пожежу	<u>-</u> -	<u>7.10735</u> 779,034	<u>0.09157</u> 11,97	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>7.19892</u> 791,004	<u>0.64607</u> 122,74	<u>7.84499</u> 913,744
02-02-017/СПС1	придбання устаткування пожежна сигналізація та оповіщення про пожежу	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-02-018/ОС2	охоронна сигналізація	<u>-</u> -	<u>0.49450</u> 54,61	<u>0.00833</u> 1,073	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.50283</u> 55,683	<u>0.04542</u> 8,627	<u>0.54825</u> 64,31
02-02-019/ОС2	придбання устаткування охоронна сигналізація	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-02-020/С32	системи зв'язку	<u>-</u> -	<u>5.72466</u> 640,087	<u>0.18324</u> 23,468	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>5.90790</u> 663,555	<u>0.56329</u> 107,02	<u>6.47119</u> 770,575
02-02-021/С32	придбання устаткування системи зв'язку	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-02-022/ВС2	відеоспостереження	<u>-</u> -	<u>1.10535</u> 129,731	<u>0.02194</u> 2,845	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1.12729</u> 132,576	<u>0.10333</u> 19,632	<u>1.23062</u> 152,208
02-02-023/ВС2	придбання устаткування відеоспостереження	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-02-024/ПА1	протипожежна автоматика	<u>-</u> -	<u>0.67692</u> 74,036	<u>0.00723</u> 0,942	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.68415</u> 74,978	<u>0.05961</u> 11,325	<u>0.74376</u> 86,303

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-02-025/П ПА1	придбання устаткування протипожежна автоматика	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-02-026/К3 1	система контролю загазованості	<u>-</u> -	<u>0.25103</u> 27,407	<u>0.00478</u> 0,631	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.25581</u> 28,038	<u>0.02447</u> 4,647	<u>0.28028</u> 32,685
02-02-027/К3 1	придбання устаткування система контролю загазованості	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
	Разом :	<u>112.13236</u> 13267,262	<u>37.15768</u> 4212,747	<u>4.50529</u> 562,517	<u>0.66316</u> 89,922	<u>-</u> -	<u>154.45849</u> 18132,448	<u>16.38980</u> 3113,892	<u>170.84829</u> 21246,34

Склад _____

Семен КУМИШ

Перевірів _____

Катерина МІЛЬКО

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-03

на будівництво : Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №6

Кошторисна вартість об'єкта 152078,837 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 236,60039 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 29122,784 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 31 липня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-03-01/АРЗ	на будівельні роботи	88275,831	-	88275,831	143,27038	17716,048	-
2	02-03-02/КРЗ	на роботи з реконструкції	4145,319	-	4145,319	11,62460	1502,144	-
3	02-03-03/АР	на монтаж ліфтів	976,686	-	976,686	5,38662	681,285	-
4	02-03-04/АР	на придбання устаткування придбання обладнання ліфтів	-	4452,233	4452,233	-	-	-
5	02-03-05/ЗДІЗ	на пристрої та засоби для МГН	2601,137	13,671	2614,808	1,04762	129,358	-
6	02-03-06/ВКЗ	на водопровід та каналізацію	3788,828	674,731	4463,559	7,81482	985,521	-
7	02-03-07/ОВЗ	на опалення	4142,128	-	4142,128	6,98406	893,904	-
8	02-03-08/ОВЗ	на придбання устаткування обладнання опалення	-	119,733	119,733	-	-	-
9	02-03-09/ОВ	на вентиляцію	10262,081	-	10262,081	15,28739	1847,291	-
10	02-03-010/ОВ	на придбання устаткування обладнання вентиляції	-	8470,133	8470,133	-	-	-
11	02-03-011/ЕТР2	на монтаж електричних мереж	8630,105	-	8630,105	13,22750	1595,822	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	02-03-012/ЕТР2	на придбання устаткування придбання обладнання електричних мереж	-	1911,461	1911,461	-	-	-
13	02-03-013/СПС-СО3.С3	на автоматичне газове пожежогасіння	3276,828	0,027	3276,855	5,10692	598,619	-
14	02-03-014/СПС-СО3.С3	на придбання устаткування автоматичне газове пожежогасіння	-	538,862	538,862	-	-	-
15	02-03-015/СПДЗ	на система протидимного захисту	423,05	299,026	722,076	1,04369	128,483	-
16	02-03-016/СПС-СО3.С4	на протипожежна автоматика	343,613	2,806	346,419	1,63646	190,378	-
17	02-03-017/СПС-СО3.С4	на придбання устаткування протипожежна автоматика	-	82,238	82,238	-	-	-
18	02-03-018/К31	на система контролю загазованості	117,944	-	117,944	0,62846	73,621	-
19	02-03-019/К31	на придбання устаткування система контролю загазованості	-	69,744	69,744	-	-	-
20	02-03-020/СПС-СО3.С2	на пожежна сигналізація та оповіщення про пожежу	3767,206	-	3767,206	16,59942	1933,276	-
21	02-03-021/СПС-СО3.С2	на придбання устаткування пожежна сигналізація та оповіщення про пожежу	-	817,616	817,616	-	-	-
22	02-03-022/С33	на системи зв'язку	1980,173	-	1980,173	3,87380	474,19	-
23	02-03-023/С33	на придбання устаткування системи зв'язку	-	684,738	684,738	-	-	-
24	02-03-024/ВС3	на відеоспостереження	351,917	-	351,917	1,41232	177,233	-
25	02-03-025/ВС3	на придбання устаткування відеоспостереження	-	411,909	411,909	-	-	-
26	02-03-026/ОС3	на охоронна сигналізація	332,59	-	332,59	1,65633	195,611	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	02-03-027/ОСЗ	на придбання устаткування охоронна сигналізація	-	114,473	114,473	-	-	-
---	---	Всього:	133415,436	18663,401	152078,837	236,60039	29122,784	-
---	---	Зворотні суми (підсумок зворотних сум, визначених у локальних кошторисах) :	-	-	48,558	-	-	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Катерина МІЛЬКО

Керівник кошторисного відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Семен КУМИШ

Склад

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Семен КУМИШ

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Катерина МІЛЬКО

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-03

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-03-01/AP3	будівельні роботи	<u>124.73557</u> 14440,894	<u>-</u> -	<u>2.37718</u> 282,925	<u>1.42616</u> 193,381	<u>-</u> -	<u>128.53891</u> 14917,2	<u>14.73147</u> 2798,848	<u>143.27038</u> 17716,048
02-03-02/KP3	роботи з реконструкції	<u>9.93116</u> 1203,562	<u>-</u> -	<u>0.45601</u> 63,484	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>10.38717</u> 1267,046	<u>1.23743</u> 235,098	<u>11.62460</u> 1502,144
02-03-03/AP	монтаж ліфтів	<u>-</u> -	<u>4.52732</u> 542,191	<u>0.46492</u> 64,165	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>4.99224</u> 606,356	<u>0.39438</u> 74,929	<u>5.38662</u> 681,285
02-03-04/AP	придбання устаткування придбання обладнання ліфтів	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-03-05/ЗДІ3	пристрої та засоби для МГН	<u>0.92618</u> 107,022	<u>0.00785</u> 0,876	<u>0.00223</u> 0,303	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.93626</u> 108,201	<u>0.11136</u> 21,157	<u>1.04762</u> 129,358
02-03-06/BK3	водопровід та каналізацію	<u>5.17646</u> 637,408	<u>1.49760</u> 162,624	<u>0.44288</u> 52,902	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>7.11694</u> 852,934	<u>0.69788</u> 132,587	<u>7.81482</u> 985,521
02-03-07/OB3	опалення	<u>5.01790</u> 613,668	<u>0.56357</u> 67,5	<u>0.75875</u> 90,414	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>6.34022</u> 771,582	<u>0.64384</u> 122,322	<u>6.98406</u> 893,904
02-03-08/OB3	придбання устаткування обладнання опалення	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-03-09/OB	вентиляцію	<u>13.27671</u> 1509,964	<u>0.48528</u> 56,984	<u>0.14251</u> 17,602	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>13.90450</u> 1584,55	<u>1.38289</u> 262,741	<u>15.28739</u> 1847,291
02-03-010/OB	придбання устаткування обладнання вентиляції	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-03-011/ETP2	монтаж електричних мереж	<u>0.16816</u> 19,446	<u>11.24867</u> 1269,117	<u>0.63853</u> 84,562	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>12.05536</u> 1373,125	<u>1.17214</u> 222,697	<u>13.22750</u> 1595,822

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-03-022/С33	системи зв'язку	<u>-</u> -	<u>3.40831</u> 394,313	<u>0.13727</u> 17,518	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>3.54558</u> 411,831	<u>0.32822</u> 62,359	<u>3.87380</u> 474,19
02-03-023/С33	придбання устаткування системи зв'язку	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-03-024/ВС3	відеоспостереження	<u>-</u> -	<u>1.26988</u> 151,73	<u>0.02554</u> 3,296	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1.29542</u> 155,026	<u>0.11690</u> 22,207	<u>1.41232</u> 177,233
02-03-025/ВС3	придбання устаткування відеоспостереження	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-03-026/ОС3	охоронна сигналізація	<u>-</u> -	<u>1.50525</u> 167,907	<u>0.01723</u> 2,272	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1.52248</u> 170,179	<u>0.13385</u> 25,432	<u>1.65633</u> 195,611
02-03-027/ОС3	придбання устаткування охоронна сигналізація	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
	Разом :	<u>159.69384</u> 18583,978	<u>46.65727</u> 5245,065	<u>5.76383</u> 719,299	<u>1.42616</u> 193,381	<u>-</u> -	<u>213.54110</u> 24741,723	<u>23.05929</u> 4381,061	<u>236.60039</u> 29122,784

Склав

Семен КУМИШ

Перевірив

Катерина МІЛЬКО

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-04

на будівництво : Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №3,4,7

Кошторисна вартість об'єкта 314511,853 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 544,13840 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 67362,058 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 31 липня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-04-01/АР4	на будівельні роботи	192640,928	-	192640,928	358,19953	44482,562	-
2	02-04-02/АР	на монтаж ліфтів	976,686	-	976,686	5,38662	681,285	-
3	02-04-03/АР	на придбання устаткування придбання обладнання ліфтів	-	4452,233	4452,233	-	-	-
4	02-04-04/КР4	на роботи з реконструкції	7364,545	-	7364,545	21,03456	2671,669	-
5	02-04-05/ЗДІ4	на пристрої та засоби для МГН	6798,823	62,884	6861,707	2,68660	332,551	-
6	02-04-06/ВК4	на водопровід та каналізацію	9060,551	2228,054	11288,605	17,20237	2164,391	-
7	02-04-07/ОВ4	на опалення	9958,795	-	9958,795	15,60428	1989,515	-
8	02-04-08/ОВ4	на придбання устаткування обладнання опалення	-	349,164	349,164	-	-	-
9	02-04-09/ОВ4	на вентиляцію	21720,362	-	21720,362	39,86506	4801,966	-
10	02-04-010/ОВ4	на придбання устаткування обладнання вентиляції	-	13698,058	13698,058	-	-	-
11	02-04-011/ЛГ2	на мережі лікувальних газів	3785,49	445,085	4230,575	10,99979	1452,503	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	02-04-012/ЕТР4.С1	на монтаж електричних мереж (блок №3)	6632,045	-	6632,045	10,53755	1277,882	-
13	02-04-013/ЕТР4.С1	на придбання устаткування придбання обладнання електричних мереж (блок №3)	-	607,5	607,5	-	-	-
14	02-04-014/ЕТР4.С2	на монтаж електричних мереж (блок №4)	6632,045	-	6632,045	10,53755	1277,882	-
15	02-04-015/ЕТР4.С2	на придбання устаткування придбання обладнання електричних мереж (блок №4)	-	607,5	607,5	-	-	-
16	02-04-016/ЕТР4.С3	на монтаж електричних мереж (блок №7)	10294,089	-	10294,089	16,10097	1937,832	-
17	02-04-017/ЕТР4.С3	на придбання устаткування придбання обладнання електричних мереж (блок №7)	-	564,808	564,808	-	-	-
18	02-04-018/СПДЗ	на система протидимного захисту	69,994	134,179	204,173	0,29865	37,535	-
19	02-04-019/СПС4.СО4	на протипожежна автоматика	542,513	-	542,513	2,69396	312,864	-
20	02-04-020/СПС4.СО4	на придбання устаткування протипожежна автоматика	-	60,683	60,683	-	-	-
21	02-04-021/СПС4.СО1	на пожежна сигналізація та оповіщення про пожежу (блок №3)	1422,949	-	1422,949	6,23085	727,835	-
22	02-04-022/СПС4.СО1	на придбання устаткування пожежна сигналізація та оповіщення про пожежу (блок №3)	-	342,725	342,725	-	-	-
23	02-04-023/СПС4.СО2	на пожежна сигналізація та оповіщення про пожежу (блок №4)	1385,063	-	1385,063	6,04654	706,466	-
24	02-04-024/СПС4.СО2	на придбання устаткування пожежна сигналізація та оповіщення про пожежу (блок №4)	-	300,604	300,604	-	-	-
25	02-04-025/СПС4.СО3	на пожежна сигналізація та оповіщення про пожежу (блок №7)	1805,44	-	1805,44	7,95924	928,944	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	02-04-026/СПС4.СОЗ	на придбання устаткування пожежна сигналізація та оповіщення про пожежу (блок №7)	-	406,693	406,693	-	-	-
27	02-04-027/СЗ4	на системи зв'язку	4816,676	-	4816,676	9,11682	1128,053	-
28	02-04-028/СЗ4	на придбання устаткування системи зв'язку	-	2490,104	2490,104	-	-	-
29	02-04-029/ВС4	на відеоспостереження	568,95	-	568,95	2,05963	264,999	-
30	02-04-030/ВС4	на придбання устаткування відеоспостереження	-	876,189	876,189	-	-	-
31	02-04-031/ОС4	на охоронна сигналізація	324,143	-	324,143	1,57783	185,324	-
32	02-04-032/ОС4	на придбання устаткування охоронна сигналізація	-	85,303	85,303	-	-	-
---	-----	Всього:	286800,087	27711,766	314511,853	544,13840	67362,058	-
---	-----	Зворотні суми (підсумок зворотних сум, визначених у локальних кошторисах) :	-	-	104,453	-	-	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Катерина МІЛЬКО

Керівник кошторисного відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Семен КУМИШ

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Семен КУМИШ

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Катерина МІЛЬКО

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-04

[illegible]

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-04-011/ЛГ2	мережі лікувальних газів	<u>2.72431</u> 379,373	<u>6.19464</u> 756,334	<u>1.18445</u> 146,486	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>10.10340</u> 1282,193	<u>0.89639</u> 170,31	<u>10.99979</u> 1452,503
02-04-012/ЕТР4.С1	монтаж електричних мереж (блок №3)	<u>0.16816</u> 19,446	<u>8.91333</u> 1011,801	<u>0.52155</u> 69,077	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>9.60304</u> 1100,324	<u>0.93451</u> 177,558	<u>10.53755</u> 1277,882
02-04-013/ЕТР4.С1	придбання устаткування придбання обладнання електричних мереж (блок №3)	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-04-014/ЕТР4.С2	монтаж електричних мереж (блок №4)	<u>0.16816</u> 19,446	<u>8.91333</u> 1011,801	<u>0.52155</u> 69,077	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>9.60304</u> 1100,324	<u>0.93451</u> 177,558	<u>10.53755</u> 1277,882
02-04-015/ЕТР4.С2	придбання устаткування придбання обладнання електричних мереж (блок №4)	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-04-016/ЕТР4.С3	монтаж електричних мереж (блок №7)	<u>0.50447</u> 58,337	<u>13.45694</u> 1513,592	<u>0.70579</u> 93,498	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>14.66720</u> 1665,427	<u>1.43377</u> 272,405	<u>16.10097</u> 1937,832
02-04-017/ЕТР4.С3	придбання устаткування придбання обладнання електричних мереж (блок №7)	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-04-018/СПД3	система протидимного захисту	<u>0.01717</u> 1,864	<u>0.25705</u> 31,146	<u>0.00211</u> 0,285	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.27633</u> 33,295	<u>0.02232</u> 4,24	<u>0.29865</u> 37,535
02-04-019/СПС4.С04	протипожежна автоматика	<u>-</u> -	<u>2.44443</u> 267,142	<u>0.02877</u> 3,782	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>2.47320</u> 270,924	<u>0.22076</u> 41,94	<u>2.69396</u> 312,864
02-04-020/СПС4.С04	придбання устаткування протипожежна автоматика	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-04-021/СПС4.С01	пожежна сигналізація та оповіщення про пожежу (блок №3)	<u>-</u> -	<u>5.63541</u> 619,359	<u>0.07841</u> 10,248	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>5.71382</u> 629,607	<u>0.51703</u> 98,228	<u>6.23085</u> 727,835

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-04-022/С	придбання устаткування пожежна сигналізація та оповіщення про пожежу (блок №3)	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-04-023/С	пожежна сигналізація та оповіщення про пожежу (блок №4)	<u>-</u> -	<u>5.46847</u> 601,189	<u>0.07659</u> 10,005	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>5.54506</u> 611,194	<u>0.50148</u> 95,272	<u>6.04654</u> 706,466
02-04-024/С	придбання устаткування пожежна сигналізація та оповіщення про пожежу (блок №4)	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-04-025/С	пожежна сигналізація та оповіщення про пожежу (блок №7)	<u>-</u> -	<u>7.20154</u> 790,78	<u>0.09788</u> 12,809	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>7.29942</u> 803,589	<u>0.65982</u> 125,355	<u>7.95924</u> 928,944
02-04-026/С	придбання устаткування пожежна сигналізація та оповіщення про пожежу (блок №7)	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-04-027/С	системи зв'язку	<u>-</u> -	<u>7.96404</u> 933,583	<u>0.38970</u> 49,489	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>8.35374</u> 983,072	<u>0.76308</u> 144,981	<u>9.11682</u> 1128,053
02-04-028/С	придбання устаткування системи зв'язку	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-04-029/В	відеоспостереження	<u>-</u> -	<u>1.84906</u> 227,76	<u>0.04420</u> 5,63	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1.89326</u> 233,39	<u>0.16637</u> 31,609	<u>2.05963</u> 264,999
02-04-030/В	придбання устаткування відеоспостереження	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-04-031/О	охоронна сигналізація	<u>-</u> -	<u>1.42683</u> 157,815	<u>0.02020</u> 2,653	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1.44703</u> 160,468	<u>0.13080</u> 24,856	<u>1.57783</u> 185,324

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-04-032/ОС4	придбання устаткування охоронна сигналізація	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
	Разом :	<u>394.39700</u> 46024,142	<u>79.67160</u> 9074,917	<u>13.37839</u> 1659,504	<u>3.07590</u> 417,08	<u>-</u> -	<u>490.52289</u> 57175,643	<u>53.61551</u> 10186,415	<u>544.13840</u> 67362,058

Склад _____

Семен КУМИШ

Перевірів _____

Катерина МІЛЬКО

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-05

на будівництво : Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №8

Кошторисна вартість об'єкта 140046,141 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 194,72336 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 24154,840 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 31 липня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-05-01/AP1	на демонтажні роботи	6559,282	-	6559,282	36,59402	4295,413	-
2	02-05-02/AP1	на архітектурно-будівельні рішення	66008,485	1276,479	67284,964	84,70546	10756,131	-
3	02-05-03	на демонтажні роботи по переходу	191,664	-	191,664	1,11823	126,734	-
4	02-05-04	на архітектурно-будівельні роботи по переходу	2560,178	-	2560,178	1,64312	208,645	-
5	02-05-05/K31	на конструкції залізобетонні	887,074	-	887,074	1,96550	249,642	-
6	02-05-06/AP1	на «чисті» приміщення	8049,225	-	8049,225	4,76764	584,655	-
7	02-05-07/AP1	на придбання устаткування «чисті» приміщення обладнання	-	1629,926	1629,926	-	-	-
8	02-05-08/BK1	на водопровід та каналізацію	2976,593	-	2976,593	4,63380	585,682	-
9	02-05-09/OB1	на вентиляцію	6882,435	-	6882,435	11,05775	1341,239	-
10	02-05-010/OB1	на придбання устаткування обладнання вентиляції	-	8042,683	8042,683	-	-	-
11	02-05-011/OB1	на опалення	4628,426	-	4628,426	5,92531	755,9	-
12	02-05-012/OB1	на придбання устаткування обладнання опалення	-	337,302	337,302	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	02-05-013/ЛГ6	на лікувальні гази. Компресорна станція	430,93	8616,735	9047,665	0,52635	67,048	-
14	02-05-014/ЛГ4	на мережі лікувальних газів	3147,718	133,788	3281,506	7,06316	918,662	-
15	02-05-015/ЕТР1	на монтаж магістральних мереж	3042,496	-	3042,496	4,22470	533,134	-
16	02-05-016/ЕТР1	на придбання устаткування придбання обладнання магістральних мереж	-	3352,312	3352,312	-	-	-
17	02-05-017/ЕТР1	на монтаж мереж вентиляції	816,575	-	816,575	0,96254	118,767	-
18	02-05-018/ЕТР1	на придбання устаткування придбання обладнання мереж вентиляції	-	59,371	59,371	-	-	-
19	02-05-019/ЕТР1	на монтаж мереж освітлення	4048,962	-	4048,962	7,28434	882,051	-
20	02-05-020/ЕТР1	на монтаж розеткових мереж	293,625	-	293,625	0,68904	80,696	-
21	02-05-021/ЕТР1	на придбання устаткування придбання обладнання мереж освітлення та розеткових	-	9,039	9,039	-	-	-
22	02-05-022/ЕТР1	на монтаж захистного заземлення	861,59	-	861,59	2,49832	315,274	-
23	02-05-023/СПС-СО1	на системи пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей	3214,513	-	3214,513	14,68172	1791,607	-
24	02-05-024/СПС-СО1	на придбання устаткування системи пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей	-	440,665	440,665	-	-	-
25	02-05-025/АСПЗ1	на автоматика систем протипожежного захисту	312,515	-	312,515	1,49314	190,498	-
26	02-05-026/АСПЗ1	на придбання устаткування автоматики системи протипожежного захисту	-	27,225	27,225	-	-	-
27	02-05-027/СПДЗ1	на система протидимного захисту	148,291	-	148,291	0,14733	17,935	-
28	02-05-028/СКМ1	на структуровані кабельні мережі	296,324	-	296,324	0,92121	116,955	-
29	02-05-029/СКМ1	на придбання устаткування структуровані кабельні мережі	-	170,197	170,197	-	-	-
30	02-05-030/ВС1	на відеоспостереження	290,945	-	290,945	1,31418	158,876	-
31	02-05-031/ВС1	на придбання устаткування відеоспостереження	-	169,678	169,678	-	-	-
32	02-05-032/ОС1	на охоронна сигналізація	103,295	-	103,295	0,50650	59,296	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	02-05-033/ОС1	на придбання устаткування охоронна сигналізація	-	29,6	29,6	-	-	-
---	---	Всього:	115751,141	24295	140046,141	194,72336	24154,84	-
---	---	Зворотні суми (підсумок зворотних сум, визначених у локальних кошторисах) :	-	-	17,647	-	-	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Катерина МІЛЬКО

Керівник кошторисного відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Семен КУМИШ

Склад

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Семен КУМИШ

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Катерина МІЛЬКО

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-05

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудомісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-05-01/AP 1	демонтажні роботи	29.94708	-	1.74986	1.01984	-	32.71678	3.87724	36.59402
		3200,695	-	219,794	138,286	-	3558,775	736,638	4295,413
02-05-02/AP 1	архітектурно-будівельні рішення	74.24136	0.05440	1.45211	-	-	75.74787	8.95759	84.70546
		8863,898	6,582	183,793	-	-	9054,273	1701,858	10756,131
02-05-03	демонтажні роботи по переходу	0.92903	-	0.04121	0.03006	-	1.00030	0.11793	1.11823
		94,844	-	5,407	4,077	-	104,328	22,406	126,734
02-05-04	архітектурно-будівельні роботи по переходу	1.41747	-	0.05002	-	-	1.46749	0.17563	1.64312
		169,002	-	6,272	-	-	175,274	33,371	208,645
02-05-05/K3 1	конструкції залізобетонні	1.61022	-	0.14563	-	-	1.75585	0.20965	1.96550
		189,51	-	20,296	-	-	209,806	39,836	249,642
02-05-06/AP 1	«чисті» приміщення	3.97666	0.28975	-	-	-	4.26641	0.50123	4.76764
		456,742	32,684	-	-	-	489,426	95,229	584,655
02-05-07/AP 1	придбання устаткування «чисті» приміщення обладнання	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
02-05-08/BK 1	водопровід та каналізацію	3.39366	0.58120	0.24246	-	-	4.21732	0.41648	4.63380
		414,23	63,33	28,989	-	-	506,549	79,133	585,682
02-05-09/OB 1	вентиляцію	9.35101	0.54147	0.18205	-	-	10.07453	0.98322	11.05775
		1066,887	65,319	22,221	-	-	1154,427	186,812	1341,239
02-05-010/O B1	придбання устаткування обладнання вентиляції	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-05-011/О В1	опалення	<u>4.25113</u> 517,113	<u>0.49394</u> 59,889	<u>0.63950</u> 76,158	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>5.38457</u> 653,16	<u>0.54074</u> 102,74	<u>5.92531</u> 755,9
02-05-012/О В1	придбання устаткування обладнання опалення	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-05-013/Л Г6	лікувальні гази. Компресорна станція	<u>0.02176</u> 2,586	<u>0.44368</u> 54,208	<u>0.02167</u> 2,799	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.48711</u> 59,593	<u>0.03924</u> 7,455	<u>0.52635</u> 67,048
02-05-014/Л Г4	мережі лікувальних газів	<u>0.99457</u> 140,503	<u>4.90272</u> 596,701	<u>0.62190</u> 78,113	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>6.51919</u> 815,317	<u>0.54397</u> 103,345	<u>7.06316</u> 918,662
02-05-015/Е ТР1	монтаж магістральних мереж	<u>-</u> -	<u>3.65136</u> 436,742	<u>0.20430</u> 26,279	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>3.85566</u> 463,021	<u>0.36904</u> 70,113	<u>4.22470</u> 533,134
02-05-016/Е ТР1	придбання устаткування придбання обладнання магістральних мереж	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-05-017/Е ТР1	монтаж мереж вентиляції	<u>-</u> -	<u>0.84412</u> 98,188	<u>0.03330</u> 4,409	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.87742</u> 102,597	<u>0.08512</u> 16,17	<u>0.96254</u> 118,767
02-05-018/Е ТР1	придбання устаткування придбання обладнання мереж вентиляції	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-05-019/Е ТР1	монтаж мереж освітлення	<u>-</u> -	<u>6.39878</u> 727,212	<u>0.24147</u> 32,464	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>6.64025</u> 759,676	<u>0.64409</u> 122,375	<u>7.28434</u> 882,051
02-05-020/Е ТР1	монтаж розеткових мереж	<u>-</u> -	<u>0.60845</u> 66,565	<u>0.01966</u> 2,557	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.62811</u> 69,122	<u>0.06093</u> 11,574	<u>0.68904</u> 80,696
02-05-021/Е ТР1	придбання устаткування придбання обладнання мереж освітлення та розеткових	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-05-022/Е ТР1	монтаж захистного заземлення	<u>-</u> -	<u>2.24533</u> 268,909	<u>0.03209</u> 4,396	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>2.27742</u> 273,305	<u>0.22090</u> 41,969	<u>2.49832</u> 315,274
02-05-023/С ПС-СО1	системи пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей	<u>-</u> -	<u>12.07692</u> 1380,783	<u>1.19234</u> 146,461	<u>-</u> -	<u>0.15300</u> -	<u>13.42226</u> 1552,329	<u>1.25946</u> 239,278	<u>14.68172</u> 1791,607

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-05-024/С ПС-СО1	придбання устаткування системи пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-05-025/А СПЗ1	автоматика систем протипожежного захисту	<u>-</u> -	<u>1.10331</u> 130,438	<u>0.17305</u> 21,192	<u>-</u> -	<u>0.08900</u> -	<u>1.36536</u> 166,222	<u>0.12778</u> 24,276	<u>1.49314</u> 190,498
02-05-026/А СПЗ1	придбання устаткування автоматики системи протипожежного захисту	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-05-027/С ПДЗ1	система протидимного захисту	<u>0.11895</u> 13,522	<u>0.00400</u> 0,506	<u>0.01082</u> 1,328	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.13377</u> 15,356	<u>0.01356</u> 2,579	<u>0.14733</u> 17,935
02-05-028/С КМ1	структуровані кабельні мережі	<u>-</u> -	<u>0.82368</u> 99,705	<u>0.02216</u> 2,93	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.84584</u> 102,635	<u>0.07537</u> 14,32	<u>0.92121</u> 116,955
02-05-029/С КМ1	придбання устаткування структуровані кабельні мережі	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-05-030/В С1	відеоспостереження	<u>-</u> -	<u>1.18338</u> 135,077	<u>0.01828</u> 2,42	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1.20166</u> 137,497	<u>0.11252</u> 21,379	<u>1.31418</u> 158,876
02-05-031/В С1	придбання устаткування відеоспостереження	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-05-032/О С1	охоронна сигналізація	<u>-</u> -	<u>0.45868</u> 50,543	<u>0.00574</u> 0,758	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.46442</u> 51,301	<u>0.04208</u> 7,995	<u>0.50650</u> 59,296
02-05-033/О С1	придбання устаткування охоронна сигналізація	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
	Разом :	<u>130.25290</u> 15129,532	<u>36.70517</u> 4273,381	<u>7.09962</u> 889,036	<u>1.04990</u> 142,363	<u>0.24200</u> -	<u>175.34959</u> 20473,989	<u>19.37377</u> 3680,851	<u>194.72336</u> 24154,84

Склав

Семен КУМИШ

Перевірів

Катерина МІЛЬКО

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-06

на будівництво : Блок №№ 2, 3, 4, 6, 7 Блисковказахист

Кошторисна вартість об'єкта	621,766 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	1,03646 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	126,941 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 31 липня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-06-01/Б3	на блисковказахист	508,88	-	508,88	1,03646	126,941	-
2	02-06-02/Б3	на придбання устаткування придбання обладнання блискавказихисту	-	112,886	112,886	-	-	-
---	-----	Всього:	508,88	112,886	621,766	1,03646	126,941	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Катерина МІЛЬКО

Керівник кошторисного відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Семен КУМИШ

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Семен КУМИШ

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Катерина МІЛЬКО

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСЬКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-06

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-06-01/БЗ	блисковказхист	<u>0.21797</u> 21,463	<u>0.67815</u> 81,171	<u>0.04501</u> 6,197	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.94113</u> 108,831	<u>0.09533</u> 18,11	<u>1.03646</u> 126,941
02-06-02/БЗ	придбання устаткування придбання обладнання блисковказхисту	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
	Разом :	<u>0.21797</u> 21,463	<u>0.67815</u> 81,171	<u>0.04501</u> 6,197	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.94113</u> 108,831	<u>0.09533</u> 18,11	<u>1.03646</u> 126,941

Склад _____

Семен КУМИШ

Перевірів _____

Катерина МІЛЬКО

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-07

на будівництво : Зовнішнє оздоблення Блок № 2,3,4,6,7

Кошторисна вартість об'єкта	79338,533 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	88,76659 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	11105,108 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 31 липня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-07-01/АР 5	на оздоблення фасадів блоки №2,3,4,6,7	62749,572	-	62749,572	63,41786	8059,528	-
2	02-07-02/АР 5	на оздоблення фасадів Блок №2 (піддашок Пд5, Пд1, ганок 1.1, вхід №1)	185,963	-	185,963	0,32747	41,832	-
3	02-07-03/АР 5	на оздоблення фасадів Блок №3 (піддашок Пд5,Пд1, ганок 1.2, вхід №2,3)	268,223	-	268,223	0,50677	65,253	-
4	02-07-04/АР 5	на оздоблення фасадів Блок №4 (піддашок Пд5,ганок 1.3, вхід №6)	122,895	-	122,895	0,20356	26,331	-
5	02-07-05/АР 5	на оздоблення фасадів Блок №6 (ганки №4,5,6, вхід №4)	100,3	-	100,3	0,19129	24,678	-
6	02-07-06/АР 5	на оздоблення фасадів Блок №7 (ганки №2,3,4,5,6 піддашки Пд1-Пд4, вхід №5)	424,943	-	424,943	0,66487	83,762	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	02-07-07/AP 5	на покрівля AP 5 арк.19	15486,637	-	15486,637	23,45477	2803,724	-
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		Всього:	79338,533	-	79338,533	88,76659	11105,108	-
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		Зворотні суми (підсумок зворотних сум, визначених у локальних кошторисах) :	-	-	7,92	-	-	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Катерина МІЛЬКО

Керівник кошторисного відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Семен КУМИШ

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Семен КУМИШ

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Катерина МІЛЬКО

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-07

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-07-01/АР 5	оздоблення фасадів блоки №2, 3,4,6,7	<u>56.26715</u> 6723,315	<u>-</u> -	<u>0.33985</u> 43,09	<u>0.01612</u> 2,185	<u>-</u> -	<u>56.62312</u> 6768,59	<u>6.79474</u> 1290,938	<u>63.41786</u> 8059,528
02-07-02/АР 5	оздоблення фасадів Блок №2 (піддашок Пд5, Пд1, ганок 1.1, вхід №1)	<u>0.28687</u> 34,345	<u>-</u> -	<u>0.00555</u> 0,825	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.29242</u> 35,17	<u>0.03505</u> 6,662	<u>0.32747</u> 41,832
02-07-03/АР 5	оздоблення фасадів Блок №3 (піддашок Пд5,Пд1, ганок 1.2, вхід №2,3)	<u>0.44680</u> 54,095	<u>-</u> -	<u>0.00570</u> 0,845	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.45250</u> 54,94	<u>0.05427</u> 10,313	<u>0.50677</u> 65,253
02-07-04/АР 5	оздоблення фасадів Блок №4 (піддашок Пд5,ганок 1.3, вхід №6)	<u>0.18138</u> 22,142	<u>-</u> -	<u>0.00037</u> 0,046	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.18175</u> 22,188	<u>0.02181</u> 4,143	<u>0.20356</u> 26,331
02-07-05/АР 5	оздоблення фасадів Блок №6 (ганки №4,5,6, вхід №4)	<u>0.17053</u> 20,749	<u>-</u> -	<u>0.00026</u> 0,034	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.17079</u> 20,783	<u>0.02050</u> 3,895	<u>0.19129</u> 24,678
02-07-06/АР 5	оздоблення фасадів Блок №7 (ганки №2,3,4,5,6 піддашки Пд1-Пд4, вхід №5)	<u>0.56484</u> 65,915	<u>-</u> -	<u>0.02887</u> 4,333	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.59371</u> 70,248	<u>0.07116</u> 13,514	<u>0.66487</u> 83,762
02-07-07/АР 5	покрівля АР 5 арк.19	<u>19.36286</u> 2109,232	<u>-</u> -	<u>1.57930</u> 217,128	<u>0.00029</u> 0,04	<u>-</u> -	<u>20.94245</u> 2326,4	<u>2.51232</u> 477,324	<u>23.45477</u> 2803,724
	Разом :	<u>77.28043</u> 9029,793	<u>-</u> -	<u>1.95990</u> 266,301	<u>0.01641</u> 2,225	<u>-</u> -	<u>79.25674</u> 9298,319	<u>9.50985</u> 1806,789	<u>88.76659</u> 11105,108

Склад _____

Семен КУМИШ

Перевірів _____

Катерина МІЛЬКО

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на будівництво : Благоустрій. Блоки 1,5,8

Кошторисна вартість об'єкта	531,232 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,55583 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	66,481 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 31 липня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	07-01-01/ГП	на вимощення	230,548	-	230,548	0,27544	32,75	-
2	07-01-02/ГП	на доріжки та тротуари	40,153	-	40,153	0,00724	0,907	-
3	07-01-03/ГП	на автомобільні проїзди	260,531	-	260,531	0,27315	32,824	-
---	-----	Всього:	531,232	-	531,232	0,55583	66,481	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Катерина МІЛЬКО

Керівник кошторисного відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Семен КУМИШ

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Семен КУМИШ

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Катерина МІЛЬКО

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
07-01-01/ГП	вимощення	<u>0.23099</u> 25,026	<u>-</u> -	<u>0.01389</u> 1,919	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.24488</u> 26,945	<u>0.03056</u> 5,805	<u>0.27544</u> 32,75
07-01-02/ГП	доріжки та тротуари	<u>0.00476</u> 0,506	<u>-</u> -	<u>0.00168</u> 0,247	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.00644</u> 0,753	<u>0.00080</u> 0,154	<u>0.00724</u> 0,907
07-01-03/ГП	автомобільні проїзди	<u>0.22649</u> 24,75	<u>-</u> -	<u>0.01642</u> 2,328	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.24291</u> 27,078	<u>0.03024</u> 5,746	<u>0.27315</u> 32,824
	Разом :	<u>0.46224</u> 50,282	<u>-</u> -	<u>0.03199</u> 4,494	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.49423</u> 54,776	<u>0.06160</u> 11,705	<u>0.55583</u> 66,481

Склад _____

Семен КУМИШ

Перевірив _____

Катерина МІЛЬКО

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-02

на будівництво : Благоустрій. Блоки 2,3,4,6,7

Кошторисна вартість об'єкта 3771,063 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 5,64534 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 648,475 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 31 липня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	07-02-01/ГП	на благоустрій та озеленення	3771,063	-	3771,063	5,64534	648,475	-
---	-----	Всього:	3771,063	-	3771,063	5,64534	648,475	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

Катерина МІЛЬКО

Керівник кошторисного відділу

Семен КУМИШ

Склав

Семен КУМИШ

Перевірив

Катерина МІЛЬКО

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-02

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
07-02-01/ГП	благоустрій та озеленення	<u>4.99079</u> 529,057	<u>-</u> -	<u>0.11946</u> 17,761	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>5.11025</u> 546,818	<u>0.53509</u> 101,657	<u>5.64534</u> 648,475
	Разом :	<u>4.99079</u> 529,057	<u>-</u> -	<u>0.11946</u> 17,761	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>5.11025</u> 546,818	<u>0.53509</u> 101,657	<u>5.64534</u> 648,475

Склав _____

Семен КУМИШ

Перевірив _____

Катерина МІЛЬКО

Екземпляр №
Архівний № 21 - 3760

Генеральний проєктувальник: Фізична особа-підприємець Зюзін Валерій Михайлович
Субпідрядник: Фізична особа-підприємець Компанієць Аліна Олександрівка

**«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за
адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»**

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА

21 - 3760 - 3К

Том 24

2024 р.

Генеральний проєктувальник: Фізична особа-підприємець Зюзін Валерій Михайлович

Субпідрядник: Фізична особа-підприємець Компанієць Аліна Олександрівка

**«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за
адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»**

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА

21 - 3760 - 3К

Том 24

Фізична особа-підприємець

Валерій ЗЮЗІН

Головний інженер проєкту

Катерина МІЛЬКО

2024 р.

ЗМІСТ

	Стор.
1. Пояснювальна записка	_____
2. Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва	_____
3. Підсумкові вартісні параметри	_____
4. Кошторисні розрахунки на окремі види витрат	_____
5. Розрахунок кошторисного прибутку	_____
6. Розрахунок коштів на покриття адміністративних витрат будівельних організацій	_____
7. Відомість ресурсів	_____
8. Кошторис на вишукувальні роботи	_____
9. Кошторис на проектні роботи	_____

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»

Будівництво розташоване на території області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування, технологічних трубопроводів, контроль якості зварних з'єднань. КНУ РЕКНму;
- Спеціальні та ремонтно-будівельні роботи (КНіРрс-97);
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на пусконаладжувальні роботи. КНУ РЕКНпн;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
- Ізоляційні, оздоблювальні та інші роботи з використанням матеріалів ТМ Ceresit та Thomsit. СОУ Д.2.2-21685172-001:2014;
- Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран. СОУ Д.2.4-38754579-001:2017 для ТОВ "Рувітекс Україна";
- Улаштування утеплення конструкцій фасаду з опорядженням штукатурками із застосуванням матеріалів SILTEK. СОУ Д.2.2-31749934-001:2019 для ПрАТ "Термінал-М";
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Перевезення ґрунту і сміття;
- Каталог поштучних виробів, конструкцій, типових вузлів і деталей;
- Устаткування і матеріали;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Мінрегіонбуду України .

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1.	Показник ліміту коштів на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий період (K = 0,9), Настанова [4.25]	0,72000	%
2.	Відсотковий показник літнього подорожчання, Настанова [4.26]	0,27	%
3.	Відсоток для визначення ліміту коштів на утримання служби замовника, Настанова [4.32]	1,00	%
4.	Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду, Настанова [4.32]	1,50	%
5.	Кошти на покриття витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, визначені з розрахунку закінчення будівництва у ..		
6.	Прогнозний рівень інфляції в будівництві першого року будівництва, коефіцієнт, Настанова [4.41]	1,322	
7.	Показник для визначення розміру кошторисного прибутку (див.графу 8 Кошторисного розрахунку №П130), Настанова [4.38]	22,49	грн./люд.год
8.	Показник для визначення розміру адміністративних витрат (див.графу 8 Кошторисного розрахунку №П147), Настанова [4.39]	5,66	грн./люд.год

Загальна кошторисна трудомісткість	1778,71826	тис.люд.год

Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах	1519,466	тис.люд.год

Загальна кошторисна заробітна плата	209129,881	тис.грн.

Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості:

Тарифна сітка для будівельних, монтажних і ремонтних робіт при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 171,17 люд.год та розряді робіт 3,8	20500,00	грн.
Тарифна сітка для ремонтно-будівельних і ремонтно-монтажних робіт Мінпромполітики України при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 171,17 люд.год та розряді робіт 3,8	20500,00	грн.
Тарифна сітка для пусконаладжувального персоналу при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 171,17 люд.год та розряді робіт 4	20911,10	грн.
Всього за зведеним кошторисним розрахунком:	1811866,	тис.грн.
у тому числі:	421	
будівельні роботи -	1309691,	тис.грн.
	639	
вартість устаткування -	146899,628	тис.грн.
інші витрати -	56158,739	тис.грн.
податок на додану вартість -	299116,415	тис.грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав:

Семен КУМИШ

Перевірив:

Катерина МІЛЬКО

Департамент капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 1811866,421 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 389,216 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " _____ 20__ р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»

Складений за поточними цінами станом на 31 липня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	01-01	Глава 1. Підготовлення території будівництва				
2	01-02	Підготовлення території будівництва. Блоки 1,5,8	45,508	-	-	45,508
		Підготовлення території будівництва. Блоки 2,3,4,6,7	174,425	-	-	174,425
		Разом по главі 1:	219,933	-	-	219,933
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
3	02-01	Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блоки №№1,5	247380,285	24817,049	-	272197,334
4	02-02	Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №2	90299,028	10548,917	-	100847,945
5	02-03	Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №6	133415,436	18663,401	-	152078,837

1	2	3	4	5	6	7
6	02-04	Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №3,4,7	286800,087	27711,766	-	314511,853
7	02-05	Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №8	115751,141	24295,000	-	140046,141
8	02-06	Блок №№ 2, 3, 4, 6, 7 Блисковказахист	508,880	112,886	-	621,766
9	02-07	Зовнішнє оздоблення Блок № 2,3,4,6,7	79338,533	-	-	79338,533
Разом по главі 2:			953493,390	106149,019	-	1059642,409
Глава 7. Благоустрій та озеленення території						
10	07-01	Благоустрій. Блоки 1,5,8	531,232	-	-	531,232
11	07-02	Благоустрій. Блоки 2,3,4,6,7	3771,063	-	-	3771,063
Разом по главі 7:			4302,295	-	-	4302,295
Разом по главах 1-7:			958015,618	106149,019	-	1064164,637
Разом по главах 1-8:			958015,618	106149,019	-	1064164,637
Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати						
12	Настанова [4.25]	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (0,8X0,9)%	6897,712	-	-	6897,712
13	Настанова [4.26]	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	2586,642	-	-	2586,642
Разом по главі 9:			9484,354	-	-	9484,354
Разом по главах 1-9:			967499,972	106149,019	-	1073648,991
Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги						
14	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	10736,490	10736,490
15	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	16104,735	16104,735
16	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	580,500	580,500
17	Постанова КМ № 409 від 07.06.2017	Кошти на отримання сертифікату відповідності закінченого будівництва	-	-	13,900	13,900
18	Довідка	Кошти на підготовку та отримання технічної інвентаризації нерухомого майна	-	-	534,357	534,357
19	Закон України № 2118-VIII "Про енергетичну ефективність будівель" від 22.06.2017	Кошти на сертифікацію енергетичної ефективності	-	-	21,667	21,667

1	2	3	4	5	6	7
20	Розрахунок	Кошти на контрольне топографо-геодезичне знімання перед прийняттям в експлуатацію	-	-	124,422	124,422
		Разом по главі 10:	-	-	28116,071	28116,071
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
21	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	11913,752	11913,752
22	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	850,550	850,550
23	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	3869,720	3869,720
		Разом по главі 12:	-	-	16634,022	16634,022
		Разом по главах 1-12:	967499,972	106149,019	44750,093	1118399,084
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	40009,176	-	-	40009,176
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	10066,143	10066,143
	Розрахунок N П-131	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	29024,999	3184,471	1342,503	33551,973
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	273157,492	37566,138	-	310723,630
		Разом	1309691,639	146899,628	56158,739	1512750,006
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	299116,415	299116,415
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	1309691,639	146899,628	355275,154	1811866,421
		Зворотні суми	-	-	-	389,216
		у тому числі:				
	Настанова [3.39]	- Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	-	-	-	389,216

Фізична особа-підприємець _____ Валерій ЗЮЗІН

Головний інженер проекту _____ Катерина МІЛЬКО

Керівник кошторисного відділу _____ Семен КУМИШ

ПІДСУМКОВІ ВАРТІСНІ ПАРАМЕТРИ

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»

Ідентифікатор	НАЙМЕНУВАННЯ ПІДСУМКОВИХ ВАРТІСНИХ ПАРАМЕТРІВ	Значення
1	2	3
П114	Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком, тис. грн.	1811866,42100
П14С	Всього за зведеним кошторисним будівельних робіт (з урахуванням гірничих), тис грн	1309691,63900
П14О	Всього за зведеним кошторисним устаткування, меблів та інвентарю, тис. грн	146899,62800
П14П	Всього за зведеним кошторисним інших витрат, тис. грн	355275,15400
П14	Всього по зведеному кошторисному розрахунку, тис. грн.	1811866,42100
П17	Разом за відрахуванням зворотніх сум, тис. грн.	1811399,36200
П13	Вартість будівництва без урахування ПДВ, тис. грн.	1512750,00600
П9	Вартість будівництва з урахуванням кошторисного прибутку, адміністративних витрат, ризику та інфляції, тис. грн.	1512750,00600
П12	Вартість будівництва без урахування ПДВ, єдиного податку та вартості устаткування поставки замовника (вартість матеріалів поставки замовника і вартість матеріалів, що повертаються, - у тому числі), тис. грн.	1512750,04800
П8	Разом по главах 1-12, тис. грн.	1118399,08400
П711	Разом по главах 1-12, будівельні роботи, тис.грн.	967499,97200
П713_ТУП	Разом по главах 1-9, технологічне устаткування підрядника тис.грн.	0,00000
П713_ТУ	Разом по главах 1-9, технологічне устаткування, тис.грн.	0,00000
П713	Разом по главах 1-9, устаткування, тис.грн.	106149,01900
П7	Разом по главах 1-12, інші витрати, тис. грн.	44750,09300
П715	Разом по главах 1-12, гірничі роботи, тис.грн.	0,00000
П306	Вартість проектно-вишукувальних робіт, тис. грн.	11913,75200
П10	Будівельні роботи з урахуванням кошторисного прибутку по главах 1 - 13, тис. грн.	1309691,63900
П10Г	Гірничі роботи з урахуванням кошторисного прибутку по главах 1 - 13, тис. грн.	0,00000
П6	Інші витрати по главах 1-9, тис. грн.	0,00000
П4	Будівельні роботи по главах 1-8, тис. грн.	958015,61800
П23	Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн.	967499,97200
П23Г	Гірничі роботи по главах 1-9, тис. грн.	0,00000
П22Г	Гірничі роботи по главах 1-8, тис. грн.	0,00000
П1-7С	Будівельні роботи по главах 1-7, тис. грн.	958015,61800
П1-7Г	Гірничі роботи по главах 1-7, тис. грн.	0,00000
П22Д	Загальношахтні витрати по будові, тис. грн.	0,00000
П1	Будівельні роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	958015,61800
П1Г	Гірничі роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,00000
П3	Вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	106149,01900
П3001	Вартість устаткування, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0,00000
П234	Вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	106149,06100
П234001	Вартість устаткування поставки підрядника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0,00000
П21_1	Прямі витрати по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	866266,19700

1	2	3
П21	Прямі витрати і вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	972415,21600
П27	Вартість експлуатації машин по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	18880,10700
П27001	Вартість експлуатації машин, що неоподаткована ПДВ (із ПВР) , тис. грн.	0,00000
П58	Вартість експлуатації машин по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	0,00000
П24	Амортизаційні відрахування на повне відновлення машин, тис. грн.	314,87100
П41Г	Вартість експлуатації машин у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,00000
П62	Вартість експлуатації машин поставки замовника, тис. грн.	0,00000
П62001	Вартість експлуатації машин - витрати замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР) , тис. грн.	0,00000
П62Б	Амортизаційні відрахування в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0,00000
П206	Частини, що швидко зношуються, в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	303,68778
П62В	Частини, що швидко зношуються, в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0,00000
П207	Енергоносії та гідравл. рідина в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	5020,03645
П62Г	Енергоносії та гідравл. рідина в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0,00000
П209	Мастильні матеріали в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	907,54514
П62Д	Мастильні матеріали в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0,00000
П208	Ремонт і податки в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	810,99586
П62Е	Ремонт і податки в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0,00000
П210	Перебазування в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	451,86035
П62Ж	Перебазування в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0,00000
П211	Інші витрати в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	0,00000
П62И	Інші витрати в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0,00000
П752	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	6842,24900
П62А	Заробітна плата в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0,00000
П72	Загальна кошторисна заробітна плата, тис. грн.	209129,88100
П30	Заробітна плата робітників-будівельників і монтажників по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	170641,99600
П51	Заробітна плата робітників-будівельників і монтажників по главах 8-9, тис. грн.	0,00000
П52	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9, тис. грн.	0,00000
П43Г	Заробітна плата робітників у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,00000
П32	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	6842,24900
П44Г	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,00000
П730	Заробітна плата у прямих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	177484,24500
П751	Заробітна плата у прямих витратах по главах 8-9, тис. грн.	0,00000
П35	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	31645,63600
П42С	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах у будівельних роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	31645,63600
П45Г	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,00000

1	2	3
П11В	Розрахункова кошторисна заробітна плата у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд, тис. грн.	0,00000
П11Г	Розрахункова кошторисна заробітна плата у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. грн.	9098,56400
П11Д	Розрахункова кошторисна заробітна плата у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. грн.	2001,68400
П29В	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,00000
П30С	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у будівельних роботах, тис. грн.	0,00000
П30Г	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у гірничих роботах, тис. грн.	0,00000
П49В	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0,00000
П29Д	Заробітна плата у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	932,69700
П49Д	Заробітна плата у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0,00000
П11А	Усереднена вартість людино-години у загальновиробничих витратах, грн./люд. год.	189,99000
П11Б	Усереднена вартість людино-години за розрядом робіт, що виконується, 3,8, грн./люд. год.	119,76000
П28	Вартість матеріалів по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	676744,07900
П28001	Вартість матеріалів, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0,00000
П54	Вартість матеріалів по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	0,00000
П29	Транспортні витрати у вартості матеріалів по об'єктах глав 1-7, тис. грн.	10826,75700
П49	Транспортна складова в загальній вартості матеріалів, тис. грн.	15988,24870
П29А	Вартість перевезення будівельних вантажів власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,00000
П49А	Вартість перевезення будівельних вантажів власними силами по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0,00000
П499	Заготівельно-складські витрати в загальній вартості матеріалів, тис. грн.	13632,25853
П26	Вартість матеріалів поставки замовника, тис. грн.	0,00000
П26001	Вартість матеріалів поставки замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0,00000
П39Г	Вартість матеріалів у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,00000
П25	Зворотні суми, тис. грн.	389,21600
П7743	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт, тис. грн.	0,00000
П774П	Прибуток, тис. грн.	40009,17600
П771П	Прибуток - будівельні роботи, тис. грн.	40009,17600
П775П	Прибуток - гірничі роботи, тис. грн.	0,00000
П774А	Адміністративні витрати, тис. грн.	10066,14300
П774І	Підсумкове значення розміру інших витрат, врахованих у складі УПВ, тис.грн.	0,00000
П131Р	Ризики усіх учасників будівництва - будівельні роботи, тис.грн.	29024,99900
П133Р	Ризики усіх учасників будівництва - устаткування, тис.грн.	3184,47100
П134Р	Ризики усіх учасників будівництва - інші витрати, тис.грн.	1342,50300
П135Р	Ризики усіх учасників будівництва - гірничі роботи, тис.грн.	0,00000
П451И	Інфляція - будівельні роботи, тис.грн.	273157,49200
П453И	Інфляція - устаткування, тис.грн.	37566,13800
П455И	Інфляція - гірничі роботи, тис.грн.	0,00000
П1415	Податки, збори, обов'язкові платежі (крім ПДВ), тис.грн.	0,00000

1	2	3
П154Н	Податок на додану вартість, тис.грн.	299116,41500
П774	Загальновиробничі витрати - усього, тис. грн.	91749,42100
П34	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	91749,42100
П53	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт по главах 8-9, тис. грн.	0,00000
П42Г	Загальновиробничі витрати у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,00000
П73П	Загальна кошторисна трудомісткість пусконаладжувальних робіт, тис. люд. год.	0,58433
П73	Загальна кошторисна трудомісткість, тис. люд. год.	1778,71826
П731	Витрати труда у прямих витратах по об'єктах глав 1-7 та інших об'єктах глави 9, тис. люд. год.	1519,46621
П731Г	Загальна кошторисна трудомісткість гірничих робіт за підсумком глав 1-7, тис. люд. год.	0,00000
П731Д	Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-7, тис. люд. год.	1686,03082
П731Е	Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-8, тис. люд. год.	1686,03082
П731И	Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,00000
П755	Витрати труда у прямих витратах по главах 8-9, тис. люд. год.	0,00000
П736	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	166,56461
П31	Витрати труда робітників-будівельників і робітників-монтажників по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	1465,43783
П46Г	Витрати труда робітників (крім машиністів) у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,00000
П260	Трудовитрати в експлуатації машин, тис. люд. год.	54,02838
П62К	Трудовитрати замовника в експлуатації машин і механізмів, тис. люд. год.	0,00000
П33	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	54,02838
П47Г	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,00000
П55	Витрати труда робітників-будівельників і робітників-монтажників по главах 8-9, тис. люд. год.	0,00000
П55Г	Витрати труда робітників (крім машиністів) у гірничих роботах по главах 8-9, тис. люд. год.	0,00000
П56	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартості будівельних робіт, тис. люд. год.	0,00000
П56Г	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартості гірничих робіт, тис. люд. год.	0,00000
П36	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	166,56461
П48Г	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,00000
П57	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах по главах 8-9, тис. люд. год.	0,00000
П57Г	Витрати труда на проведення ремонту і підтримки гірничих виробок у період будівництва, тис. люд-год.	0,00000
П11Е	Розрахункова кошторисна трудомісткість у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд, тис. люд. год.	0,00000
П11И	Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. люд. год.	75,97331
П11К	Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. люд. год.	16,71413
ССР86	Трудовитрати об'єктних кошторисів на інші витрати 9-ї глави, тис.люд. год	0,00000

1	2	3
П11Л	Трудовитрати, що задані в решті інших БМР, тис.люд. год	0,00000
П10М	Трудомісткість прямих витрат за видом робіт: монтаж технологічних трубопроводів та технологічного устаткування, тис. люд. год.	0,00000
П10П	Трудомісткість прямих витрат за видом робіт: пускалагоджувальні роботи, тис. люд. год.	0,50900
П29Б	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,00000
П31С	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у будівельних роботах, тис. люд. год.	0,00000
П31Г	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у гірничих роботах, тис. люд. год.	0,00000
П31П	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у інших роботах, тис. люд. год.	0,00000
П49Б	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 8-9, тис. люд. год.	0,00000
П29Г	Трудомісткість у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	6,87850
П49Г	Трудомісткість у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 8-9, тис. люд. год.	0,00000
П37	Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками і робітниками-монтажниками, розряд	3,60000
П38	Середній розряд робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, розряд	4,20000
П15	Середньозважений показник для визначення ліміту коштів на тимчасові будівлі і споруди, %	0,00000
П16	Середньозважений показник для визначення ліміту коштів на зимове подорожчання, %	0,72000
П19	Середньозважений показник розміру коштів на покриття ризиків, %	3,00000
П300	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, тис.грн.	48780,54300
П301	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування без урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травм і внеску до Пенсійного фонду від допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням (підсумок графи 10 таблиці розрахунку загальновиробничих витрат), тис.грн.	46008,53600
П302	Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травм, тис.грн.	1990,07400
П303	Внесок до Пенсійного фонду від допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, тис.грн.	0,00000
П304	Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат (блок III ЗВВ), тис.грн.	11323,24200
П305	Додатковий податковий збір для відрахувань за другим блоком загальновиробничих витрат на обов'язкове державне пенсійне страхування, пов'язаний з доставкою та виплатою пільгової пенсії, тис. грн.	781,93300
П246	Вартість перевезення ґрунту і сміття (із ПВР), тис. грн.	5161,39981
П246001	Вартість перевезення ґрунту і сміття (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0,00000
П247	Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), тис. грн.	0,00000
П154001	Підсумкова вартість витрат, що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	16634,02200
П247001	Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0,00000
П248	Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), тис. грн.	389,21606
П248001	Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0,00000
П249001	Підсумкова вартість ресурсів (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0,00000
П222	Трудомісткість прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів власними силами, тис. люд. год.	0,00000

1	2	3
П223	Зарплата прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів власними силами, тис. грн.	0,00000
П224	Витрати труда на ремонт і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд. год.	0,01903
П225	Зарплата ремонту і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн.	2,66223
П226	Витрати труда на перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд. год.	0,01032
П227	Зарплата перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн.	1,44637
П228	Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості і розряді робіт 3,8, грн.	20500,00000
П229	Середньомісячна норма тривалості робочого часу, люд. год.	171,17000
П230	Відпускна вартість матеріалів (із ПВР), тис. грн.	655830,93673
П231	Відпускна вартість матеріалів поставки замовника (із ПВР), тис. грн.	0,00000
П232	Вартість транспортних витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн.	7803,22701
П233	Вартість заготівельно-складських витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн.	12697,95962
П235	Відпускна вартість устаткування (із ПВР), тис. грн.	102191,11100
П235002	Сумарна вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів, тис.грн	821,40000
П236	Відпускна вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	102191,11100
П236002	Вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів поставки підрядника, тис.грн.	821,40000
П237	Вартість транспортних витрат устаткування (із ПВР), тис. грн.	3023,63500
П238	Вартість транспортних витрат устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	3023,63500
П239	Трудовитрати робітників у транспортних витратах устаткування (з ПВР), тис. люд.год	0,00000
П240	Зарплата робітників у транспортних витратах устаткування (з ПВР), тис. грн.	0,00000
П241	ЗВВ до транспортних витрат устаткування, тис. грн.	0,00000
П242	Вартість заготівельно-складських витрат устаткування (із ПВР), тис. грн.	934,31500
П243	Вартість заготівельно-складських витрат устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	934,31500
П244	Вартість немонтованого устаткування, тис. грн.	2,08900
П99ІВ	Підсумкове значення розміру інших витрат, що враховуються окремо у підсумках Розділу І "Будівельні роботи"	0,00000
П99І	Інфляція на вартість устаткування, що враховується окремо у підсумках Розділу ІІ "Устаткування, меблі та інвентар"	0,00000
П99ПУ	Податок на додану вартість по Розділу ІІ "Устаткування, меблі та інвентар"	0,00000
П99ПБ	Податок на додану вартість по Розділу І "Будівельні роботи"	0,00000
П99ЄПБ	Єдиний податок по Розділу І "Будівельні роботи"	0,00000
П99ЄПУ	Єдиний податок по розділу ІІ "Устаткування, меблі та інвентар"	0,00000

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-116
Кошти на здійснення технічного нагляду

1. Вихідні дані

- п1.1 Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду:
= С1046 = 1,50
- п1.2 Підсумок глав 1-9, тис.грн:
= П23+П23Г+П713+П6 = 1073648,991
- п1.3 Загальна вартість технологічного устаткування, тис. грн:
П713_ТУ = 0,000

2. Розрахунок

- п2.1 Кошти на здійснення технічного нагляду, тис. грн:
= (п.1.2 - п.1.3) X п.1.1 X 0,01 X ИНП116 = (1073648,991 - 0,000) * 1,50 * 0,001 * 1,00 = 16104,735

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-107
Кошти на формування страхового фонду документації

1. Вихідні дані

- п1.1 Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн.
П23=967499,972;
- п1.2 Гірничі роботи по главах 1-9, тис. грн.
П23Г=0;
- п1.3 Відсоток для визначення ліміту витрат, що пов'язані з формуванням страхового фонду документації
0,06=0,06;

2. Розрахунок

- п2.1 Кошти на формування страхового фонду документації
Інші витрати
(п1.1+п1.2)хп1.3:100=(967499,972+0)х0,06:100=580,49998;

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-131
Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва (Р)

1. Вихідні дані

- п1.1 Показник для покриття ризиків, %
КСР=3;
- п1.2 Разом по главах 1-12, будівельні роботи, тис.грн.
П711=967499,972;
- п1.3 Вартість матеріалів поставки замовника, тис. грн.
П26=0;
- п1.4 Вартість експлуатації машин поставки замовника, тис. грн.
П62=0;

- п1.5 Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), тис. грн.
 $P248=389,21606$;
- п1.6 Разом по главах 1-9, устаткування, тис.грн.
 $P713=106149,019$;
- п1.7 Вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.
 $P234=106149,061$;
- п1.8 Разом по главах 1-12, інші витрати, тис. грн.
 $P7=44750,093$;
- п1.9 Разом по главах 1-12, гірничі роботи, тис.грн.
 $P715=0$;
- п1.10 Код основного документа (Зведений кошторисний розрахунок: КОД = 0; Договірна ціна: КОД = 1; Акт приймання виконаних будівельних робіт: КОД = 2)
 КОД=0;

2. Розрахунок

- п2.1 Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва (Р)
 Гірничі роботи
 $p1.1 \cdot 0,01 \cdot p1.9 = 3 \cdot 0,01 \cdot 0 = 0$;
 Будівельні роботи
 $p1.1 \cdot 0,01 \cdot (p1.2 - V(p1.10)) \cdot (p1.3 + p1.4 + p1.5) = 3 \cdot 0,01 \cdot (967499,972 - V(0)) \cdot (0 + 0 + 389,21606) = 29024,99916$;
 Устаткування
 $p1.1 \cdot 0,01 \cdot (p1.6 \cdot W(p1.10) + p1.7 \cdot V(p1.10)) = 3 \cdot 0,01 \cdot (106149,019 \cdot W(0) + 106149,061 \cdot V(0)) = 3184,47057$;
 Інші витрати
 $p1.1 \cdot 0,01 \cdot p1.8 = 3 \cdot 0,01 \cdot 44750,093 = 1342,50279$;

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-145

Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I)

1. Вихідні дані

- п1.1 Код основного документа (Зведений кошторисний розрахунок: КОД = 0; Договірна ціна: КОД = 1; Акт приймання виконаних будівельних робіт: КОД = 2)
 КОД=0;
- п1.2 Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн.
 $P23=967499,972$;
- п1.3 Вартість матеріалів поставки замовника, тис. грн.
 $P26=0$;
- п1.4 Вартість експлуатації машин поставки замовника, тис. грн.
 $P62=0$;
- п1.5 Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), тис. грн.
 $P248=389,21606$;
- п1.6 Гірничі роботи по главах 1-9, тис. грн.
 $P23Г=0$;
- п1.7 Разом по главах 1-9, устаткування, тис.грн.
 $P713=106149,019$;

- п1.8 Вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.
П234=106149,061;
- п1.9 Прогнозний рівень інфляції першого календарного року будівництва, к-т
КС1451=1,322;
- п1.10 Прогнозний рівень інфляції другого календарного року будівництва, к-т
КС1452=1,322;
- п1.11 Період часу між датою кошторисних цін, зазначеною в "Зведеному кошторисному розрахунку ..." або "Договірній ціні", і початком того ж року (параметр формує програма), місяців
МДЦ=7;
- п1.12 Період часу між датою кошторисних цін, зазначеною у твердій "Договірній ціні" і початком того ж року під час випуску в ПД відповідного "Акта приймання виконаних будівельних робіт" (формує програма при перенесенні будови з ДЦ в ПД); або нуль, якщо "Акт ..." складається відповідно до динамічної "Договірній ціні" і при випуску інших вихідних документів (ЗКР, ДЦ), місяців
КС145МТЦ=0;
- п1.13 Прогнозний рівень інфляції року дати кошторисних цін, зазначеної для "Зведеного кошторисного розрахунку ..." або "Договірної ціни", к-т
КС145_0=1,383;
- п1.14 Прогнозний рівень інфляції річного або більшого періоду між 31 грудня року випуску вихідного документа та 1 січня першого календарного року будівництва при ситуації, коли в цьому періоді будівельні роботи не плануються (1,0, якщо такого періоду немає), к-т
КС1450_1=1;
- п1.15 Тривалість будівельних робіт, місяців
КС145ТБ=12;
- п1.16 Період часу між датою початку будівельних робіт і початком того ж року, місяців. Наприклад, для дати "10 грудня" (10.12.2021) КС145МП = (12-1) + 10/30 = 11,33 міс.
КС145МП=8;
- п1.17 Ознака, що номер першого року будівництва збігається з номером року дати цін у "Зведеному кошторисному рахунку..." або в "Договірній ціні" (1 - Так, 2 - Ні)
КС145Д_Н=1;
- п1.18 Прогнозний рівень інфляції третього календарного року будівництва, к-т
КС1453=1,057;
- п1.19 Заплановане співвідношення вартості робіт першого календарного року будівництва і загальної вартості робіт - розрахункове число або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
КС1454=2;
- п1.20 Заплановане співвідношення вартості робіт другого календарного року будівництва і загальної вартості робіт - розрахункове число (задається при продовженні робіт і у третьому календарному році), або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
КС1455=2;
- п1.21 Заплановане співвідношення вартості устаткування, що придбувається в першому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування - розрахункове число або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
КС1456=0;
- п1.22 Заплановане співвідношення вартості устаткування, що придбувається в другому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування - розрахункове число або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
КС1457=1;

- п1.23 Ознака: чи приймається до уваги вказівка Мінрегіону про те, що при прогностичній інфляції, що дорівнює або більше за 10%, її слід враховувати з коефіцієнтом 1,0, а не визначати середнє значення інфляції, застосовуючи коефіцієнт 0,5. (1 -Так, 2 - Ні)
 $KC145П=1$;

2. Розрахунок

- п2.1 Перевірка сумісності параметрів $KC145Д\_Н$ і $KC145МП$: 1 - параметри сумісні, 0 - параметри не сумісні. Якщо $KC145Д\_Н = 1$, то $KC145МП$ повинен бути більшим за МДЦ (або більшим за $KC145МТЦ$ при випуску Акта КБ-2м при твердій "Договірній ціні"). При несумісності параметрів результатом розрахунку будуть нулі.
 $W(p1.17-2)+V(p1.17-2)*W(M(p1.16-p1.11)-(p1.16-p1.11))*W(M(p1.16-p1.12)-(p1.16-p1.12))=W(1-2)+V(1-2)*W(M(8-7)-(8-7))*W(M(8-0)-(8-0))=1$;
- п2.2 Ознака, що вихідний документ є "Зведений кошторисний розрахунок" або "Договірна ціна" (1 - Так: 0 - Ні)
 $V(p1.1-2)=V(0-2)=1$;
- п2.3 Ознака, що вихідний документ є "Акт приймання виконаних будівельних робіт", що відповідає твердої Договірній ціні (1 - Так; 0 - Ні)
 $V(p1.12)=V(0)=0$;
- п2.4 Ознака, що вихідний документ не є "Акт приймання виконаних будівельних робіт", відповідний динамічній Договірній ціні (1 - Так; 0 - Ні)
 $p2.2+p2.3=1+0=1$;
- п2.5 Ознака календарного року завершення будівельних робіт: 0 - роботи завершуються в першому календарному році будівництва, 1 - роботи завершуються в другому календарному році, 2 - роботи завершуються в третьому календарному році будівництва
 $V(M(p1.16+p1.15-12)+(p1.16+p1.15-12))+V(M(p1.16+p1.15-24)+(p1.16+p1.15-24))=V(M(8+12-12)+(8+12-12))+V(M(8+12-24)+(8+12-24))=1$;
- п2.6 Період часу між датою закінчення робіт у першому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (12, якщо роботи тривають у другому календарному році)
 $(p1.16+p1.15)*W(p2.5)+12*V(p2.5)=(8+12)*W(1)+12*V(1)=12$;
- п2.7 Період часу між датою закінчення робіт у другому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (12, якщо роботи тривають у третьому календарному році)
 $(p1.16+p1.15-12)*W(p2.5-1)+12*W(p2.5-2)=(8+12-12)*W(1-1)+12*W(1-2)=8$;
- п2.8 Період часу між датою закінчення робіт у третьому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (0, якщо роботи закінчуються до третього календарного року)
 $(p1.16+p1.15-24-1*W(p1.16+p1.15-37))*W(p2.5-2)*V(M(36-p1.16-p1.15)+(36-p1.16-p1.15))+12*W(M(36-p1.16-p1.15)+(36-p1.16-p1.15))=(8+12-24-1*W(8+12-37))*W(1-2)*V(M(36-8-12)+(36-8-12))+12*W(M(36-8-12)+(36-8-12))=0$;
- п2.9 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції від дати прийнятих цін до 31 грудня того ж року, к-т
 $1+(p1.13-1)*((p2.2*(12-p1.11+1)/12+p2.3*(12-p1.12+1)/12))=1+(1,383-1)*((1*(12-7+1)/12+0*(12-0+1)/12))=1,1915$;
- п2.10 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції від дати прийнятих цін до 1 січня подальшого календарного року початку будівництва з урахуванням того, що параметр $KC1450\_1$ може бути більшим за число 1,0, к-т
 $p2.9+(p1.14-1)=1,1915+(1-1)=1,1915$;
- п2.11 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції від місяця дати цін, прийнятих у вихідному документі, до дати початку будівництва того ж року або до 1 січня першого року будівництва, якщо ці роки не співпадають, к-т
 $W(p1.17-2)*p2.10+V(p1.17-2)*(1+(p1.13-1)*(p1.16-(p1.11*p2.2+p1.12*p2.3))/12)=W(1-2)*1,1915+V(1-2)*(1+(1,383-1)*(8-(7*1+0*0))/12)=1,0319167$;
- п2.12 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату початку робіт у першому календарному році будівництва, к-т
 $V(p1.17-2)*p2.11+W(p1.17-2)*(p2.10+(p1.9-1)*p1.16/12)=V(1-2)*1,0319167+W(1-2)*(1,1915+(1,322-1)*8/12)=1,0319$;
- п2.13 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату закінчення робіт у першому календарному році будівництва, к-т
 $p2.12+(p1.9-1)*(p2.6-p1.16)/12=1,0319+(1,322-1)*(12-8)/12=1,1392$;
- п2.14 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату початку робіт у другому календарному році будівництва, к-т
 $V(p2.5)*p2.13=V(1)*1,1392=1,1392$;
- п2.15 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату закінчення робіт у другому календарному році будівництва, к-т
 $V(p2.5)*(p2.14+(p1.10-1)*p2.7/12)=V(1)*(1,1392+(1,322-1)*8/12)=1,3539$;

- п2.16 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату початку робіт у третьому календарному році будівництва, к-т
 $W(p2.5-2) \cdot p2.15 = W(1-2) \cdot 1,3539 = 0;$
- п2.17 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату закінчення робіт у третьому календарному році будівництва, к-т
 $W(p2.5-2) \cdot (p2.16 + (p1.18-1) \cdot p2.8/12) = W(1-2) \cdot (0 + (1,057-1) \cdot 0/12) = 0;$
- п2.18 Тривалість робіт у першому календарному році будівництва, місяців
 $p2.6 - p1.16 = 12 - 8 = 4;$
- п2.19 Співвідношення вартості робіт у першому році будівництва і їх загальної вартості, к-т
 $V(p1.19-2) \cdot p1.19 + W(p1.19-2) \cdot p2.18/p1.15 = V(2-2) \cdot 2 + W(2-2) \cdot 4/12 = 0,333333333;$
- п2.20 Співвідношення вартості робіт у другому році будівництва і їх загальної вартості, к-т
 $V(p1.20-2) \cdot p1.20 + W(p1.20-2) \cdot (W(p2.5-1) \cdot (1-p2.19) + W(p2.5-2) \cdot (1-p2.19) \cdot (1-p2.8/(p2.7+p2.8))) = V(2-2) \cdot 2 + W(2-2) \cdot (W(1-1) \cdot (1-0,333333333) + W(1-2) \cdot (1-0,333333333) \cdot (1-0/(8+0))) = 0,666666667;$
- п2.21 Співвідношення вартості устаткування, що закуповується у першому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування, к-т
 $V(p1.21-2) \cdot p1.21 + W(p1.21-2) \cdot p2.18/p1.15 = V(0-2) \cdot 0 + W(0-2) \cdot 4/12 = 0;$
- п2.22 Співвідношення вартості устаткування, що закуповується у другому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування, к-т
 $V(p1.22-2) \cdot p1.22 + W(p1.22-2) \cdot (W(p2.5-1) \cdot (1-p2.21) + W(p2.5-2) \cdot (1-p2.21) \cdot (1-p2.8/(p2.7+p2.8))) = V(1-2) \cdot 1 + W(1-2) \cdot (W(1-1) \cdot (1-0) + W(1-2) \cdot (1-0) \cdot (1-0/(8+0))) = 1;$
- п2.23 Проектна вартість будівельних робіт у першому календарному році будівництва, тис. грн.
 $(p1.2 - V(p1.1) \cdot (p1.3 + p1.4 + p1.5)) \cdot p2.19 = (967499,972 - V(0) \cdot (0 + 0 + 389,21606)) \cdot 0,333333333 = 322499,99;$
- п2.24 Проектна вартість будівельних робіт у другому календарному році будівництва, тис. грн.
 $(p1.2 - V(p1.1) \cdot (p1.3 + p1.4 + p1.5)) \cdot p2.20 = (967499,972 - V(0) \cdot (0 + 0 + 389,21606)) \cdot 0,666666667 = 644999,982;$
- п2.25 Проектна вартість будівельних робіт у третьому календарному році будівництва, тис. грн.
 $((p1.2 - V(p1.1) \cdot (p1.3 + p1.4 + p1.5)) - p2.24 - p2.23) \cdot W(p2.5-2) = ((967499,972 - V(0) \cdot (0 + 0 + 389,21606)) - 644999,982 - 322499,99) \cdot W(1-2) = 0;$
- п2.26 Проектна вартість устаткування, що закуповується у першому календарному році будівництва, тис. грн.
 $(p1.7 \cdot W(p1.1) + p1.8 \cdot V(p1.1)) \cdot p2.21 = (106149,019 \cdot W(0) + 106149,061 \cdot V(0)) \cdot 0 = 0;$
- п2.27 Проектна вартість устаткування, що закуповується у другому календарному році будівництва, тис. грн.
 $(p1.7 \cdot W(p1.1) + p1.8 \cdot V(p1.1)) \cdot p2.22 = (106149,019 \cdot W(0) + 106149,061 \cdot V(0)) \cdot 1 = 106149,019;$
- п2.28 Проектна вартість устаткування, що закуповується у третьому календарному році будівництва, тис. грн.
 $((p1.7 \cdot W(p1.1) + p1.8 \cdot V(p1.1)) - p2.27 - p2.26) \cdot W(p2.5-2) = ((106149,019 \cdot W(0) + 106149,061 \cdot V(0)) - 106149,019 - 0) \cdot W(1-2) = 0;$
- п2.29 Проектна вартість гірничих робіт першого календарного року будівництва, тис. грн.
 $p1.6 \cdot p2.19 = 0 \cdot 0,333333333 = 0;$
- п2.30 Проектна вартість гірничих робіт другого календарного року будівництва, тис. грн.
 $p1.6 \cdot p2.20 = 0 \cdot 0,666666667 = 0;$
- п2.31 Проектна вартість гірничих робіт третього календарного року будівництва, тис. грн.
 $(p1.6 - p2.29 - p2.30) \cdot W(p2.5-2) = (0 - 0 - 0) \cdot W(1-2) = 0;$
- п2.32 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на перший календарний рік будівництва, к-т
 $0,5 + 0,5 \cdot C(p1.9-0,1) \cdot W(p1.23-1) = 0,5 + 0,5 \cdot C(1,322-0,1) \cdot W(1-1) = 1;$
- п2.33 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на другий календарний рік будівництва, к-т
 $0,5 + 0,5 \cdot C(p1.10-0,1) \cdot W(p1.23-1) = 0,5 + 0,5 \cdot C(1,322-0,1) \cdot W(1-1) = 1;$
- п2.34 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на третій календарний рік будівництва, к-т
 $0,5 + 0,5 \cdot C(p1.18-0,1) \cdot W(p1.23-1) = 0,5 + 0,5 \cdot C(1,057-0,1) \cdot W(1-1) = 0,5;$

п2.35 Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I)

Гірничі роботи

$$(п2.32*п2.29*((п2.13-1)+(п2.12-1)*V(п2.32-1))+п2.33*п2.30*((п2.15-1)+(п2.14-1)*V(п2.33-1))+п2.34*п2.31*((п2.17-1)+(п2.16)-1)*V(п2.34-1))) * п2.4 * п2.1 = (1 * 0 * ((1,1392-1) + (1,0319-1) * V(1-1)) + 1 * 0 * ((1,3539-1) + (1,1392-1) * V(1-1)) + 0,5 * 0 * ((0-1) + (0)-1 * V(0,5-1))) * 1 * 1 = 0;$$

Будівельні роботи

$$(п2.32*п2.23*((п2.13-1)+(п2.12-1)*V(п2.32-1))+п2.33*п2.24*((п2.15-1)+(п2.14-1)*V(п2.33-1))+п2.34*п2.25*((п2.17-1)+(п2.16)-1)*V(п2.34-1))) * п2.4 * п2.1 = (1 * 322499,99 * ((1,1392-1) + (1,0319-1) * V(1-1)) + 1 * 644999,982 * ((1,3539-1) + (1,1392-1) * V(1-1)) + 0,5 * 0 * ((0-1) + (0)-1 * V(0,5-1))) * 1 * 1 = 273157,492;$$

Устаткування

$$(п2.32*п2.26*((п2.13-1)+(п2.12-1)*V(п2.32-1))+п2.33*п2.27*((п2.15-1)+(п2.14-1)*V(п2.33-1))+п2.34*п2.28*((п2.17-1)+(п2.16)-1)*V(п2.34-1))) * п2.4 * п2.1 = (1 * 0 * ((1,1392-1) + (1,0319-1) * V(1-1)) + 1 * 106149,019 * ((1,3539-1) + (1,1392-1) * V(1-1)) + 0,5 * 0 * ((0-1) + (0)-1 * V(0,5-1))) * 1 * 1 = 37566,138;$$

Склав _____ Семен КУМИШ

Перевірив _____ Катерина МІЛЬКО

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П130

Кошторисний прибуток

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»

1. Вихідні дані

п.1.1. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:

$$П73 = 1778,71826;$$

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість об'єктів за підсумком глав 1-7, тис.люд.год.:

$$П731Д = 1686,03082;$$

п.1.3. Витрати труда працівників, що передбачаються в ЗВВ в об'єктах глав 1-7, тис.люд.год.:

$$П736 - П57 = 166,56461 - 0 = 166,56461;$$

п.1.4. Трудомісткість у тимчасових будівлях і спорудах, тис.люд.год.:

$$П11Е = 0;$$

п.1.5. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год.:

$$П731И = 0;$$

2. Розрахунок

п.2.1. Трудомісткість у прямих витратах (з урахуванням трудомісткості у виготовленні ресурсів власними силами), тис.люд.год.:

$$п1.2 - п1.3 + п1.5 = 1686,03082 - 166,56461 + 0 = 1519,46621;$$

п.2.2. Трудомісткість в інших роботах, тис.люд.год.:

$$п1.1 - п1.2 - п1.4 = 1778,71826 - 1686,03082 - 0 = 92,68744;$$

п.2.3. Коефіцієнт, що враховує трудомісткість інших робіт:

$$п2.2 : (п2.1 - п1.5) = 92,68744 : (1519,46621 - 0) = 0,061;$$

Кошторис- ний номер об'єкта	Найменування об'єкта	Трудоміст- кість у прямих витратах, тис.люд.год.	Трудоміст- кість у ЗВВ, тис.люд.год.	Трудоміст- кість у тимча- сових будів- лях і спорудах тис.люд.год.	Трудоміст- кість в інших роботах, тис.люд.год. гр6=гр3хп2.3	Загальна трудомісткість тис.люд.год. гр7=гр3+гр4+ гр5+гр6	Показник кошторисного прибутку, грн./люд.год.	Кошторисний прибуток, тис.грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01-01	Підготовлення території будівництва. Блоки 1,5,8	0,13135	0,01687	-	0,00801	0,15623	22,50	3,51518
01-02	Підготовлення території будівництва. Блоки 2,3,4,6,7	0,42095	0,05318	-	0,02568	0,49981	22,50	11,24573
02-01	Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блоки №№1,5 (без пусконалагоджувальних робіт)	398,97249	43,83109	-	24,33732	467,14090	22,50	10510,67025
	пусконалагоджувальні роботи	0,26700	0,02323	-	0,01629	0,30652	1,99	0,60997

1	2	3	4	5	6	7	8	9
02-02	Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №2	154,45849	16,38980	-	9,42197	180,27026	22,50	4056,08085
02-03	Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №6	213,54110	23,05929	-	13,02601	249,62640	22,50	5616,59400
02-04	Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №3,4,7	490,52289	53,61551	-	29,92190	574,06030	22,50	12916,35675
02-05	Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №8 (без пусконалагоджувальних робіт)	175,10759	19,35272	-	10,68156	205,14187	22,50	4615,69208
	пусконалагоджувальні роботи	0,24200	0,02105	-	0,01476	0,27781	1,99	0,55284
02-06	Блок №№ 2, 3, 4, 6, 7 Блисковказист	0,94113	0,09533	-	0,05741	1,09387	22,50	24,61208
02-07	Зовнішнє оздоблення Блок № 2,3,4,6,7	79,25674	9,50985	-	4,83466	93,60125	22,50	2106,02813
07-01	Благоустрій. Блоки 1,5,8	0,49423	0,06160	-	0,03015	0,58598	22,50	13,18455
07-02	Благоустрій. Блоки 2,3,4,6,7	5,11025	0,53509	-	0,31173	5,95707	22,50	134,03408
	Разом:	1519,46621	166,56461	-	92,68744	1778,71826	22,49326	40009,17600

п.2.4. Разом кошторисний прибуток, підрахований від кошторисної трудомісткості по показнику кошторисного прибутку, тис.грн.

40009,176 x ИНП130 = 40009,176 x 1 = 40009,176;

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П147

Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»

1. Вихідні дані

п.1.1. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:

$$П73 = 1778,71826;$$

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість об'єктів за підсумком глав 1-7, тис.люд.год.:

$$П731Д = 1686,03082;$$

п.1.3. Витрати труда працівників, що передбачаються в ЗВВ в об'єктах глав 1-7, тис.люд.год.:

$$П736 - П57 = 166,56461 - 0 = 166,56461;$$

п.1.4. Трудомісткість у тимчасових будівлях і спорудах, тис.люд.год.:

$$П11Е = 0;$$

п.1.5. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год.:

$$П731И = 0;$$

2. Розрахунок

п.2.1. Трудомісткість у прямих витратах, тис.люд.год.:

$$п1.2 - п1.3 + п1.5 = 1686,03082 - 166,56461 + 0 = 1519,46621;$$

п.2.2. Трудомісткість в інших роботах, тис.люд.год.:

$$п1.1 - п1.2 - п1.4 = 1778,71826 - 1686,03082 - 0 = 92,68744;$$

п.2.3. Коефіцієнт, що враховує трудомісткість інших робіт:

$$п2.2 : (п2.1 - п1.5) = 92,68744 : (1519,46621 - 0) = 0,061;$$

Кошторис- ний номер об'єкта	Найменування об'єкта	Трудоміст- кість у прямих витратах, тис.люд.-год.	Трудоміст- кість у ЗВВ, тис.люд.-год.	Трудоміст- кість у тимча- сових будів- лях і спорудах тис.люд.-год.	Трудоміст- кість в інших роботах, тис.люд.-год. гр6=гр3хп2.3	Загальна трудомісткість тис.люд.-год. гр7=гр3+гр4+ гр5+гр6	Показник адмінвитрат, грн./люд.-год.	Адміністра- тивні витрати, тис.грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01-01	Підготовлення території будівництва. Блоки 1,5,8	0,13135	0,01687	-	0,00801	0,15623	5,66	0,88426
01-02	Підготовлення території будівництва. Блоки 2,3,4,6,7	0,42095	0,05318	-	0,02568	0,49981	5,66	2,82892
02-01	Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блоки №№1,5 (без пусконаладжувальних робіт)	398,97249	43,83109	-	24,33732	467,14090	5,66	2644,01749
	пусконаладжувальні роботи	0,26700	0,02323	-	0,01629	0,30652	3,26	0,99926

1	2	3	4	5	6	7	8	9
02-02	Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №2	154,45849	16,38980	-	9,42197	180,27026	5,66	1020,32967
02-03	Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №6	213,54110	23,05929	-	13,02601	249,62640	5,66	1412,88542
02-04	Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №3,4,7	490,52289	53,61551	-	29,92190	574,06030	5,66	3249,18130
02-05	Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №8 (без пусконалагоджувальних робіт)	175,10759	19,35272	-	10,68156	205,14187	5,66	1161,10298
	пусконалагоджувальні роботи	0,24200	0,02105	-	0,01476	0,27781	3,26	0,90566
02-06	Блок №№ 2, 3, 4, 6, 7 Блисковказист	0,94113	0,09533	-	0,05741	1,09387	5,66	6,19130
02-07	Зовнішнє оздоблення Блок № 2,3,4,6,7	79,25674	9,50985	-	4,83466	93,60125	5,66	529,78308
07-01	Благоустрій. Блоки 1,5,8	0,49423	0,06160	-	0,03015	0,58598	5,66	3,31665
07-02	Благоустрій. Блоки 2,3,4,6,7	5,11025	0,53509	-	0,31173	5,95707	5,66	33,71702
Разом:		1519,46621	166,56461	-	92,68744	1778,71826	5,65921	10066,14300

п.2.4. Разом адміністративні витрати, тис.грн.:

$$10066,143 \times \text{ИНП}147 = 10066,143 \times 1 = 10066,143;$$

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П154

Податок на додану вартість (ПДВ)1. Вихідні дані

п.1.1. Ставка податку на додану вартість (ПДВ), %:

$$C1541 = 20;$$

п.1.2. Ставка податку на додану вартість (ПДВ) для медичних виробів, %:

$$C1621 = 7;$$

п.1.3. Вартість будівництва без урахування ПДВ, тис. грн.:

$$П13 = 1512750,006;$$

п.1.4. Підсумкова вартість ресурсів, що неоподаткована ПДВ, тис. грн.:

$$П249001 = 0;$$

п.1.5. Сумарна вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів, тис.грн.:

$$П235002 = 821,4;$$

п.1.6. Підсумкова вартість витрат, що неоподаткована ПДВ, тис.грн.:

$$П154001 = 16634,022;$$

у тому числі:

$$\text{- Вартість проектних робіт (П122) = 11913,752}$$

$$\text{- Вартість експертизи проектної документації (П123) = 850,55}$$

$$\text{- Кошти на здійснення авторського нагляду (П102) = 3869,72}$$

2. Розрахунок

п.2.1. База нарахування ПДВ за ставкою 20 %, тис. грн.:

$$= п1.3 - п1.4 - п1.5 - п1.6 = 1512750,006 - 0 - 821,4 - 16634,022 = 1495294,584;$$

п.2.2. Податок на додану вартість (ПДВ), тис.грн.

Інші витрати:

$$= п2.1 \times п1.1 : 100 + п1.5 \times п1.2 : 100 = 1495294,584 \times 20 : 100 + 821,4 \times 7 : 100 = 299116,415;$$

Генеральний проєктувальник: Фізична особа-підприємець Зюзін Валерій Михайлович

Субпідрядник: Фізична особа-підприємець Компанієць Аліна Олександрівка

**«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за
адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»**

КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

21 - 3760 - КД

Том 24

2024 р.

Генеральний проєктувальник: Фізична особа-підприємець Зюзін Валерій Михайлович

Субпідрядник: Фізична особа-підприємець Компанієць Аліна Олександрівка

**«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за
адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»**

КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

21 - 3760 - КД

Том 24

Фізична особа-підприємець

Валерій ЗЮЗІН

Головний інженер проєкту

Катерина МІЛЬКО

2024 р.

ЗМІСТ

	Стор.
1. Об'єктний кошторис : Підготовлення території будівництва. Блоки 1,5,8 № 01-01	_____
2. Локальний кошторис на підготовчі роботи за кресленнями ГП № 01-01-01/ГП	_____
3. Відомість ресурсів до локального кошторису № 01-01-01/ГП	_____
4. Об'єктний кошторис : Підготовлення території будівництва. Блоки 2,3,4,6,7 № 01-02	_____
5. Локальний кошторис на підготовчі роботи за кресленнями ГП № 01-02-01/ГП	_____
6. Відомість ресурсів до локального кошторису № 01-02-01/ГП	_____
7. Об'єктний кошторис : Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блоки №№1,5 № 02-01	_____
8. Локальний кошторис на демонтажні роботи № 02-01-01/АР	_____
9. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01/АР	_____
10. Локальний кошторис на архітектурно-будівельні рішення № 02-01-02/АР	_____
11. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-02/АР	_____
12. Локальний кошторис на конструкції залізобетонні № 02-01-03/КБ	_____
13. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-03/КБ	_____
14. Локальний кошторис на монтаж ліфтів № 02-01-04/АР	_____
15. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-04/АР	_____
16. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання обладнання ліфтів № 02-01-05/АР	_____
17. Локальний кошторис на пристрої та засоби для МГН № 02-01-06/ЗДІ	_____
18. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-06/ЗДІ	_____
19. Локальний кошторис на водопровід та каналізацію № 02-01-07/ВК	_____
20. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-07/ВК	_____
21. Локальний кошторис на опалення № 02-01-08/ОВ	_____
22. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-08/ОВ	_____
23. Локальний кошторис на придбання устаткування обладнання опалення № 02-01-09/ОВ	_____
24. Локальний кошторис на вентиляцію № 02-01-010/ОВ	_____

25. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-010/ОВ	_____
26. Локальний кошторис на придбання устаткування обладнання вентиляції № 02-01-011/ОВ	_____
27. Локальний кошторис на мережі лікувальних газів № 02-01-012/ЛГ	_____
28. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-012/ЛГ	_____
29. Локальний кошторис на монтаж магістральних мереж № 02-01-013/ЕТР	_____
30. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-013/ЕТР	_____
31. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання обладнання магістральних мереж № 02-01-014/ЕТР	_____
32. Локальний кошторис на монтаж мереж опалення № 02-01-015/ЕТР	_____
33. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-015/ЕТР	_____
34. Локальний кошторис на монтаж мереж технологічног обладнання № 02-01-016/ЕТР	_____
35. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-016/ЕТР	_____
36. Локальний кошторис на монтаж мереж вентиляції № 02-01-017/ЕТР	_____
37. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-017/ЕТР	_____
38. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання обладнання мереж вентиляції № 02-01-018/ЕТР	_____
39. Локальний кошторис на монтаж мереж освітлення № 02-01-019/ЕТР	_____
40. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-019/ЕТР	_____
41. Локальний кошторис на монтаж розеткових мереж № 02-01-020/ЕТР	_____
42. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-020/ЕТР	_____
43. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання обладнання мереж освітлення та розеткових № 02-01-021/ЕТР	_____
44. Локальний кошторис на монтаж захистного заземлення № 02-01-022/ЕТР	_____
45. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-022/ЕТР	_____
46. Локальний кошторис на системи пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей № 02-01-023/СПС-СО	_____
47. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-023/СПС-СО	_____
48. Локальний кошторис на придбання устаткування системи пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей № 02-01-024/СПС-СО	_____
49. Локальний кошторис на автоматична система пожежогасіння серверної № 02-01-025/АСПГ	_____
50. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-025/АСПГ	_____

51. Локальний кошторис на придбання устаткування автоматичної системи пожежогасіння серверної № 02-01-026/АСПГ	_____
52. Локальний кошторис на автоматика систем протипожежного захисту № 02-01-027/АСПЗ	_____
53. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-027/АСПЗ	_____
54. Локальний кошторис на придбання устаткування автоматики системи протипожежного захисту № 02-01-028/АСПЗ	_____
55. Локальний кошторис на система блискавкозахисту № 02-01-029/СБЗ	_____
56. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-029/СБЗ	_____
57. Локальний кошторис на придбання устаткування системи блискавкозахисту № 02-01-030/СБЗ	_____
58. Локальний кошторис на система протидимного захисту № 02-01-031/СПДЗ	_____
59. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-031/СПДЗ	_____
60. Локальний кошторис на структуровані кабельні мережі № 02-01-032/СКМ	_____
61. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-032/СКМ	_____
62. Локальний кошторис на придбання устаткування структуровані кабельні мережі № 02-01-033/СКМ	_____
63. Локальний кошторис на відеоспостереження № 02-01-034/ВС	_____
64. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-034/ВС	_____
65. Локальний кошторис на придбання устаткування відеоспостереження № 02-01-035/ВС	_____
66. Локальний кошторис на охоронна сигналізація № 02-01-036/ОС4	_____
67. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-036/ОС4	_____
68. Локальний кошторис на придбання устаткування охоронна сигналізація № 02-01-037/ОС4	_____
69. Об'єктний кошторис : Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №2 № 02-02	_____
70. Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-02-01/АР1	_____
71. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-01/АР1	_____
72. Локальний кошторис на роботи з реконструкції № 02-02-02/КР2	_____
73. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-02/КР2	_____
74. Локальний кошторис на монтаж ліфтів № 02-02-03/АР	_____
75. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-03/АР	_____

76. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання обладнання ліфтів № 02-02-04/АР	_____
77. Локальний кошторис на пристрої та засоби для МГН № 02-02-05/ЗДІ2	_____
78. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-05/ЗДІ2	_____
79. Локальний кошторис на водопровід та каналізацію № 02-02-06/ВК2	_____
80. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-06/ВК2	_____
81. Локальний кошторис на опалення № 02-02-07/ОВ2	_____
82. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-07/ОВ2	_____
83. Локальний кошторис на придбання устаткування обладнання опалення № 02-02-08/ОВ2	_____
84. Локальний кошторис на вентиляцію № 02-02-09/ОВ2	_____
85. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-09/ОВ2	_____
86. Локальний кошторис на придбання устаткування обладнання вентиляції № 02-02-010/ОВ2	_____
87. Локальний кошторис на мережі лікувальних газів № 02-02-011/ЛГ2	_____
88. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-011/ЛГ2	_____
89. Локальний кошторис на монтаж електричних мереж № 02-02-012/ЕТР2	_____
90. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-012/ЕТР2	_____
91. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання обладнання електричних мереж № 02-02-013/ЕТР2	_____
92. Локальний кошторис на автоматичне газове пожежогасіння № 02-02-014/АГП1	_____
93. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-014/АГП1	_____
94. Локальний кошторис на придбання устаткування автоматичне газове пожежогасіння № 02-02-015/АГП1	_____
95. Локальний кошторис на пожежна сигналізація та оповіщення про пожежу № 02-02-016/СПС1	_____
96. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-016/СПС1	_____
97. Локальний кошторис на придбання устаткування пожежна сигналізація та оповіщення про пожежу № 02-02-017/СПС1	_____
98. Локальний кошторис на охоронна сигналізація № 02-02-018/ОС2	_____
99. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-018/ОС2	_____
100. Локальний кошторис на придбання устаткування охоронна сигналізація № 02-02-019/ОС2	_____

101. Локальний кошторис на системи зв'язку № 02-02-020/С32	_____
102. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-020/С32	_____
103. Локальний кошторис на придбання устаткування системи зв'язку № 02-02-021/С32	_____
104. Локальний кошторис на відеоспостереження № 02-02-022/ВС2	_____
105. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-022/ВС2	_____
106. Локальний кошторис на придбання устаткування відеоспостереження № 02-02-023/ВС2	_____
107. Локальний кошторис на протипожежна автоматика № 02-02-024/ППА1	_____
108. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-024/ППА1	_____
109. Локальний кошторис на придбання устаткування протипожежна автоматика № 02-02-025/ППА1	_____
110. Локальний кошторис на система контролю загазованості № 02-02-026/К31	_____
111. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-026/К31	_____
112. Локальний кошторис на придбання устаткування система контролю загазованості № 02-02-027/К31	_____
113. Об'єктний кошторис : Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №6 № 02-03	_____
114. Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-03-01/АР3	_____
115. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-03-01/АР3	_____
116. Локальний кошторис на роботи з реконструкції № 02-03-02/КР3	_____
117. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-03-02/КР3	_____
118. Локальний кошторис на монтаж ліфтів № 02-03-03/АР	_____
119. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-03-03/АР	_____
120. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання обладнання ліфтів № 02-03-04/АР	_____
121. Локальний кошторис на пристрої та засоби для МГН № 02-03-05/ЗДІ3	_____
122. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-03-05/ЗДІ3	_____
123. Локальний кошторис на водопровід та каналізацію № 02-03-06/ВК3	_____
124. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-03-06/ВК3	_____
125. Локальний кошторис на опалення № 02-03-07/ОВ3	_____
126. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-03-07/ОВ3	_____

127. Локальний кошторис на придбання устаткування обладнання опалення № 02-03-08/OB3	_____
128. Локальний кошторис на вентиляцію № 02-03-09/OB	_____
129. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-03-09/OB	_____
130. Локальний кошторис на придбання устаткування обладнання вентиляції № 02-03-010/OB	_____
131. Локальний кошторис на монтаж електричних мереж № 02-03-011/ETP2	_____
132. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-03-011/ETP2	_____
133. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання обладнання електричних мереж № 02-03-012/ETP2	_____
134. Локальний кошторис на автоматичне газове пожежогасіння № 02-03-013/СПС-СО3.С3	_____
135. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-03-013/СПС-СО3.С3	_____
136. Локальний кошторис на придбання устаткування автоматичне газове пожежогасіння № 02-03-014/СПС-СО3.С3	_____
137. Локальний кошторис на система протидимного захисту № 02-03-015/СПД3	_____
138. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-03-015/СПД3	_____
139. Локальний кошторис на протипожежна автоматика № 02-03-016/СПС-СО3.С4	_____
140. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-03-016/СПС-СО3.С4	_____
141. Локальний кошторис на придбання устаткування протипожежна автоматика № 02-03-017/СПС-СО3.С4	_____
142. Локальний кошторис на система контролю загазованості № 02-03-018/К31	_____
143. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-03-018/К31	_____
144. Локальний кошторис на придбання устаткування система контролю загазованості № 02-03-019/К31	_____
145. Локальний кошторис на пожежна сигналізація та оповіщення про пожежу № 02-03-020/СПС-СО3.С2	_____
146. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-03-020/СПС-СО3.С2	_____
147. Локальний кошторис на придбання устаткування пожежна сигналізація та оповіщення про пожежу № 02-03-021/СПС-СО3.С2	_____
148. Локальний кошторис на системи зв'язку № 02-03-022/С33	_____
149. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-03-022/С33	_____
150. Локальний кошторис на придбання устаткування системи зв'язку № 02-03-023/С33	_____
151. Локальний кошторис на відеоспостереження № 02-03-024/BC3	_____

152. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-03-024/BC3	_____
153. Локальний кошторис на придбання устаткування відеоспостереження № 02-03-025/BC3	_____
154. Локальний кошторис на охоронна сигналізація № 02-03-026/OC3	_____
155. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-03-026/OC3	_____
156. Локальний кошторис на придбання устаткування охоронна сигналізація № 02-03-027/OC3	_____
157. Об'єктний кошторис : Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №3,4,7 № 02-04	_____
158. Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-04-01/AP4	_____
159. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-04-01/AP4	_____
160. Локальний кошторис на монтаж ліфтів № 02-04-02/AP	_____
161. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-04-02/AP	_____
162. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання обладнання ліфтів № 02-04-03/AP	_____
163. Локальний кошторис на роботи з реконструкції № 02-04-04/KP4	_____
164. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-04-04/KP4	_____
165. Локальний кошторис на пристрої та засоби для МГН № 02-04-05/ЗДІ4	_____
166. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-04-05/ЗДІ4	_____
167. Локальний кошторис на водопровід та каналізацію № 02-04-06/BK4	_____
168. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-04-06/BK4	_____
169. Локальний кошторис на опалення № 02-04-07/OB4	_____
170. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-04-07/OB4	_____
171. Локальний кошторис на придбання устаткування обладнання опалення № 02-04-08/OB4	_____
172. Локальний кошторис на вентиляцію № 02-04-09/OB4	_____
173. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-04-09/OB4	_____
174. Локальний кошторис на придбання устаткування обладнання вентиляції № 02-04-010/OB4	_____
175. Локальний кошторис на мережі лікувальних газів № 02-04-011/ЛГ2	_____
176. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-04-011/ЛГ2	_____
177. Локальний кошторис на монтаж електричних мереж (блок №3) № 02-04-012/ETP4.C1	_____

178. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-04-012/ЕТР4.С1	_____
179. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання обладнання електричних мереж (блок №3) № 02-04-013/ЕТР4.С1	_____
180. Локальний кошторис на монтаж електричних мереж (блок №4) № 02-04-014/ЕТР4.С2	_____
181. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-04-014/ЕТР4.С2	_____
182. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання обладнання електричних мереж (блок №4) № 02-04-015/ЕТР4.С2	_____
183. Локальний кошторис на монтаж електричних мереж (блок №7) № 02-04-016/ЕТР4.С3	_____
184. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-04-016/ЕТР4.С3	_____
185. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання обладнання електричних мереж (блок №7) № 02-04-017/ЕТР4.С3	_____
186. Локальний кошторис на система протидимного захисту № 02-04-018/СПДЗ	_____
187. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-04-018/СПДЗ	_____
188. Локальний кошторис на протипожежна автоматика № 02-04-019/СПС4.СО4	_____
189. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-04-019/СПС4.СО4	_____
190. Локальний кошторис на придбання устаткування протипожежна автоматика № 02-04-020/СПС4.СО4	_____
191. Локальний кошторис на пожежна сигналізація та оповіщення про пожежу (блок №3) № 02-04-021/СПС4.СО1	_____
192. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-04-021/СПС4.СО1	_____
193. Локальний кошторис на придбання устаткування пожежна сигналізація та оповіщення про пожежу (блок №3) № 02-04-022/СПС4.СО1	_____
194. Локальний кошторис на пожежна сигналізація та оповіщення про пожежу (блок №4) № 02-04-023/СПС4.СО2	_____
195. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-04-023/СПС4.СО2	_____
196. Локальний кошторис на придбання устаткування пожежна сигналізація та оповіщення про пожежу (блок №4) № 02-04-024/СПС4.СО2	_____
197. Локальний кошторис на пожежна сигналізація та оповіщення про пожежу (блок №7) № 02-04-025/СПС4.СО3	_____
198. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-04-025/СПС4.СО3	_____
199. Локальний кошторис на придбання устаткування пожежна сигналізація та оповіщення про пожежу (блок №7) № 02-04-026/СПС4.СО3	_____
200. Локальний кошторис на системи зв'язку № 02-04-027/СЗ4	_____
201. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-04-027/СЗ4	_____
202. Локальний кошторис на придбання устаткування системи зв'язку № 02-04-028/СЗ4	_____

203. Локальний кошторис на відеоспостереження № 02-04-029/BC4	_____
204. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-04-029/BC4	_____
205. Локальний кошторис на придбання устаткування відеоспостереження № 02-04-030/BC4	_____
206. Локальний кошторис на охоронна сигналізація № 02-04-031/OC4	_____
207. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-04-031/OC4	_____
208. Локальний кошторис на придбання устаткування охоронна сигналізація № 02-04-032/OC4	_____
209. Об'єктний кошторис : Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №8 № 02-05	_____
210. Локальний кошторис на демонтажні роботи № 02-05-01/AP1	_____
211. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-05-01/AP1	_____
212. Локальний кошторис на архітектурно-будівельні рішення № 02-05-02/AP1	_____
213. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-05-02/AP1	_____
214. Локальний кошторис на демонтажні роботи по преходу № 02-05-03	_____
215. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-05-03	_____
216. Локальний кошторис на архітектурно-будівельні роботи по преходу № 02-05-04	_____
217. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-05-04	_____
218. Локальний кошторис на конструкції залізобетонні № 02-05-05/K31	_____
219. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-05-05/K31	_____
220. Локальний кошторис на «чисті» приміщення № 02-05-06/AP1	_____
221. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-05-06/AP1	_____
222. Локальний кошторис на придбання устаткування «чисті» приміщення обладнання № 02-05-07/AP1	_____
223. Локальний кошторис на водопровід та каналізацію № 02-05-08/BK1	_____
224. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-05-08/BK1	_____
225. Локальний кошторис на вентиляцію № 02-05-09/OB1	_____
226. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-05-09/OB1	_____
227. Локальний кошторис на придбання устаткування обладнання вентиляції № 02-05-010/OB1	_____
228. Локальний кошторис на опалення № 02-05-011/OB1	_____

229. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-05-011/ОВ1	-----
230. Локальний кошторис на придбання устаткування обладнання опалення № 02-05-012/ОВ1	-----
231. Локальний кошторис на лікувальні гази. Компресорна станція № 02-05-013/ЛГ6	-----
232. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-05-013/ЛГ6	-----
233. Локальний кошторис на мережі лікувальних газів № 02-05-014/ЛГ4	-----
234. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-05-014/ЛГ4	-----
235. Локальний кошторис на монтаж магістральних мереж № 02-05-015/ЕТР1	-----
236. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-05-015/ЕТР1	-----
237. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання обладнання магістральних мереж № 02-05-016/ЕТР1	-----
238. Локальний кошторис на монтаж мереж вентиляції № 02-05-017/ЕТР1	-----
239. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-05-017/ЕТР1	-----
240. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання обладнання мереж вентиляції № 02-05-018/ЕТР1	-----
241. Локальний кошторис на монтаж мереж освітлення № 02-05-019/ЕТР1	-----
242. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-05-019/ЕТР1	-----
243. Локальний кошторис на монтаж розеткових мереж № 02-05-020/ЕТР1	-----
244. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-05-020/ЕТР1	-----
245. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання обладнання мереж освітлення та розеткових № 02-05-021/ЕТР1	-----
246. Локальний кошторис на монтаж захистного заземлення № 02-05-022/ЕТР1	-----
247. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-05-022/ЕТР1	-----
248. Локальний кошторис на системи пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей № 02-05-023/СПС-СО1	-----
249. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-05-023/СПС-СО1	-----
250. Локальний кошторис на придбання устаткування системи пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей № 02-05-024/СПС-СО1	-----
251. Локальний кошторис на автоматика систем протипожежного захисту № 02-05-025/АСП31	-----
252. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-05-025/АСП31	-----
253. Локальний кошторис на придбання устаткування автоматики системи протипожежного захисту № 02-05-026/АСП31	-----
254. Локальний кошторис на система протидимного захисту № 02-05-027/СПД31	-----

255. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-05-027/СПД31	_____
256. Локальний кошторис на структуровані кабельні мережі № 02-05-028/СКМ1	_____
257. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-05-028/СКМ1	_____
258. Локальний кошторис на придбання устаткування структуровані кабельні мережі № 02-05-029/СКМ1	_____
259. Локальний кошторис на відеоспостереження № 02-05-030/ВС1	_____
260. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-05-030/ВС1	_____
261. Локальний кошторис на придбання устаткування відеоспостереження № 02-05-031/ВС1	_____
262. Локальний кошторис на охоронна сигналізація № 02-05-032/ОС1	_____
263. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-05-032/ОС1	_____
264. Локальний кошторис на придбання устаткування охоронна сигналізація № 02-05-033/ОС1	_____
265. Об'єктний кошторис : Блок №№ 2, 3, 4, 6, 7 Блисковказахист № 02-06	_____
266. Локальний кошторис на блисковказахист № 02-06-01/БЗ	_____
267. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-06-01/БЗ	_____
268. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання обладнання блискавкозахисту № 02-06-02/БЗ	_____
269. Об'єктний кошторис : Зовнішнє оздоблення Блок № 2,3,4,6,7 № 02-07	_____
270. Локальний кошторис на оздоблення фасадів блоки №2,3,4,6,7 № 02-07-01/АР 5	_____
271. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-07-01/АР 5	_____
272. Локальний кошторис на оздоблення фасадів Блок №2 (піддашок Пд5, Пд1, ганок 1.1, вхід №1) № 02-07-02/АР 5	_____
273. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-07-02/АР 5	_____
274. Локальний кошторис на оздоблення фасадів Блок №3 (піддашок Пд5,Пд1, ганок 1.2, вхід №2,3) № 02-07-03/АР 5	_____
275. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-07-03/АР 5	_____
276. Локальний кошторис на оздоблення фасадів Блок №4 (піддашок Пд5,ганок 1.3, вхід №6) № 02-07-04/АР 5	_____
277. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-07-04/АР 5	_____
278. Локальний кошторис на оздоблення фасадів Блок №6 (ганки №4,5,6, вхід №4) № 02-07-05/АР 5	_____
279. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-07-05/АР 5	_____
280. Локальний кошторис на оздоблення фасадів Блок №7 (ганки №2,3,4,5,6 піддашки Пд1-Пд4, вхід №5) № 02-07-06/АР 5	_____

281. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-07-06/АР 5
282. Локальний кошторис на покрівля АР 5 арк.19
№ 02-07-07/АР 5
283. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-07-07/АР 5
284. Об'єктний кошторис : Благоустрій. Блоки 1,5,8
№ 07-01
285. Локальний кошторис на вимощення
№ 07-01-01/ГП
286. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-01/ГП
287. Локальний кошторис на доріжки та тротуари
№ 07-01-02/ГП
288. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-02/ГП
289. Локальний кошторис на автомобільні проїзди
№ 07-01-03/ГП
290. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-03/ГП
291. Об'єктний кошторис : Благоустрій. Блоки 2,3,4,6,7
№ 07-02
292. Локальний кошторис на благоустрій та озеленення
№ 07-02-01/ГП
293. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-02-01/ГП