

•

ФОП Бойко О.О.

"Реконструкція комплексу будівель та споруд в частині комплексу господарських служб (поліклініка), Є під поліклініку з відділенням госпітальної терапії, приймальним покоем та реєстратурою за адресою: м. Київ, Солом'янський район, вул. Шалімова Академіка,30"

КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

0911-70а -К - КД

Том

Керівник проєктної організації

Бойко О.

Головний інженер проєкту (Головний архітектор проєкту)

Бойко О.

2025 р.

ПІДСУМКОВІ ВАРТІСНІ ПАРАМЕТРИ

"Реконструкція комплексу будівель та споруд в частині комплексу господарських служб (поліклініка), Є під поліклініку з відділенням госпітальної терапії, приймальним покоем та реєстратурою за адресою: м. Київ, Солом'янський район, вул. Шалімова Академіка,30"

Ідентифікатор	НАЙМЕНУВАННЯ ПІДСУМКОВИХ ВАРТІСНИХ ПАРАМЕТРІВ	Значення
1	2	3
П114	Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком, тис. грн.	175745.34100
П14С	Всього за зведеним кошторисним будівельних робіт (з урахуванням гірничих), тис грн	89058.40700
П14О	Всього за зведеним кошторисним устаткування, меблів та інвентарю, тис. грн	50357.80200
П14П	Всього за зведеним кошторисним інших витрат, тис. грн	36329.13200
П14	Всього по зведеному кошторисному розрахунку, тис. грн.	171748.71100
П17	Разом за відрахуванням зворотніх сум, тис. грн.	175745.34100
П13	Вартість будівництва без урахування ПДВ, тис. грн.	144830.41700
П9	Вартість будівництва з урахуванням кошторисного прибутку, адміністративних витрат, ризику та інфляції, тис. грн.	144830.41700
П9_В	Разом прями витрати у вартості виконаних раніше робіт	0
П12	Вартість будівництва без урахування ПДВ, єдиного податку та вартості устаткування поставки замовника (вартість матеріалів поставки замовника і вартість матеріалів, що повертаються, - у тому числі), тис. грн.	102581.89900
П8	Разом по главах 1-12, тис. грн.	136019.82200
П711	Разом по главах 1-12, будівельні роботи, тис.грн.	82982.30900
П713_ТУП	Разом по главах 1-9, технологічне устаткування підрядника тис.грн.	0
П713_ТУ	Разом по главах 1-9, технологічне устаткування, тис.грн.	36612.83300
П713	Разом по главах 1-9, устаткування, тис.грн.	48672.18700
П7	Разом по главах 1-12, інші витрати, тис. грн.	4365.32600
П715	Разом по главах 1-12, гірничі роботи, тис.грн.	0
П306	Вартість проектно-вишукувальних робіт, тис. грн.	0
П10	Будівельні роботи з урахуванням кошторисного прибутку по главах 1 - 13, тис. грн.	89058.40700
П10Г	Гірничі роботи з урахуванням кошторисного прибутку по главах 1 - 13, тис. грн.	0
П6	Інші витрати по главах 1-9, тис. грн.	0
П4	Будівельні роботи по главах 1-8, тис. грн.	82168.83700
П23	Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн.	82982.30900
П23Г	Гірничі роботи по главах 1-9, тис. грн.	0
П22Г	Гірничі роботи по главах 1-8, тис. грн.	0
П1_7С	Будівельні роботи по главах 1-7, тис. грн.	82168.83700
П1_7Г	Гірничі роботи по главах 1-7, тис. грн.	0
П22Д	Загальношахтні витрати по будові, тис. грн.	0
П1	Будівельні роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	82168.83700
П1Г	Гірничі роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П3	Вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	48672.18700

1	2	3
П3001	Вартість устаткування, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П234	Вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	6423.66900
П234001	Вартість устаткування поставки підрядника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П21_1	Прямі витрати по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	73335.49500
П21	Прямі витрати і вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	122007.68200
П27	Вартість експлуатації машин по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	1794.02800
П27001	Вартість експлуатації машин, що неоподаткована ПДВ (із ПВР) , тис. грн.	0
П58	Вартість експлуатації машин по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	0
П24	Амортизаційні відрахування на повне відновлення машин, тис. грн.	19.20100
П41Г	Вартість експлуатації машин у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П62	Вартість експлуатації машин поставки замовника, тис. грн.	0
П62001	Вартість експлуатації машин - витрати замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР) , тис. грн.	0
П62Б	Амортизаційні відрахування в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П206	Частини, що швидко зношуються, в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	22.83972
П62В	Частини, що швидко зношуються, в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П207	Енергоносії та гідравл. рідина в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	426.27171
П62Г	Енергоносії та гідравл. рідина в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П209	Мастильні матеріали в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	68.26790
П62Д	Мастильні матеріали в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П208	Ремонт і податки в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	50.55793
П62Е	Ремонт і податки в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П210	Перебазування в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	35.84473
П62Ж	Перебазування в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П211	Інші витрати в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	0
П62И	Інші витрати в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П752	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	492.58500
П62А	Заробітна плата в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П72	Загальна кошторисна заробітна плата, тис. грн.	19743.82800
П30	Заробітна плата робітників-будівельників і монтажників по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	16249.14100
П51	Заробітна плата робітників-будівельників і монтажників по главах 8-9, тис. грн.	0
П52	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9, тис. грн.	0
П43Г	Заробітна плата робітників у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П32	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	492.58500
П44Г	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П730	Заробітна плата у прямих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	16741.72600
П751	Заробітна плата у прямих витратах по главах 8-9, тис. грн.	0
П35	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	3002.10200

1	2	3
П42С	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах у будівельних роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	3002.10200
П45Г	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П11В	Розрахункова кошторисна заробітна плата у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд, тис. грн.	0
П11Г	Розрахункова кошторисна заробітна плата у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. грн.	863.89800
П11Д	Розрахункова кошторисна заробітна плата у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. грн.	190.05800
П29В	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П30С	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у будівельних роботах, тис. грн.	0
П30Г	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у гірничих роботах, тис. грн.	0
П49В	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0
П29Д	Заробітна плата у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	123.87600
П49Д	Заробітна плата у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0
П11А	Усереднена вартість людино-години у загальновиробничих витратах, грн./люд. год.	166.25000
П11Б	Усереднена вартість людино-години за розрядом робіт, що виконується, 3,8, грн./люд. год.	104.80000
П28	Вартість матеріалів по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	55135.44100
П28001	Вартість матеріалів, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П54	Вартість матеріалів по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	0
П29	Транспортні витрати у вартості матеріалів по об'єктах глав 1-7, тис. грн.	1159.33200
П49	Транспортна складова в загальній вартості матеріалів, тис. грн.	1961.68776
П29А	Вартість перевезення будівельних вантажів власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П49А	Вартість перевезення будівельних вантажів власними силами по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0
П499	Заготівельно-складські витрати в загальній вартості матеріалів, тис. грн.	970.64171
П26	Вартість матеріалів поставки замовника, тис. грн.	0
П26001	Вартість матеріалів поставки замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П39Г	Вартість матеріалів у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П25	Зворотні суми, тис. грн.	0
П774З	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт, тис. грн.	0
П774П	Прибуток, тис. грн.	3369.20300
П771П	Прибуток - будівельні роботи, тис. грн.	3369.20300
П775П	Прибуток - гірничі роботи, тис. грн.	0
П774А	Адміністративні витрати, тис. грн.	962.44900
П774І	Підсумкове значення розміру інших витрат, врахованих у складі УПВ, тис.грн.	0
П131Р	Ризики усіх учасників будівництва - будівельні роботи, тис.грн.	1643.05000
П133Р	Ризики усіх учасників будівництва - устаткування, тис.грн.	963.70900
П134Р	Ризики усіх учасників будівництва - інші витрати, тис.грн.	86.43300
П135Р	Ризики усіх учасників будівництва - гірничі роботи, тис.грн.	0

1	2	3
П451И	Інфляція - будівельні роботи, тис.грн.	1063.84500
П453И	Інфляція - устаткування, тис.грн.	721.90600
П455И	Інфляція - гірничі роботи, тис.грн.	0
П1415	Податки, збори, обов'язкові платежі (крім ПДВ), тис.грн.	0
П154Н	Податок на додану вартість, тис.грн.	26918.29400
П774	Загальновиробничі витрати - усього, тис. грн.	8833.34200
П34	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	8833.34200
П53	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт по главах 8-9, тис. грн.	0
П42Г	Загальновиробничі витрати у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П73П	Загальна кошторисна трудомісткість пускаючагоджувальних робіт, тис. люд. год.	7.79632
П73	Загальна кошторисна трудомісткість, тис. люд. год.	192.98065
П731	Витрати труда у прямих витратах по об'єктах глав 1-7 та інших об'єктах глави 9, тис. люд. год.	164.86605
П731Г	Загальна кошторисна трудомісткість гірничих робіт за підсумком глав 1-7, тис. люд. год.	0
П731Д	Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-7, тис. люд. год.	182.92382
П731Е	Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-8, тис. люд. год.	182.92382
П731И	Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П755	Витрати труда у прямих витратах по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П736	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	18.05777
П31	Витрати труда робітників-будівельників і робітників-монтажників по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	160.50370
П46Г	Витрати труда робітників (крім машиністів) у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П260	Трудовитрати в експлуатації машин, тис. люд. год.	4.36235
П62К	Трудовитрати замовника в експлуатації машин і механізмів, тис. люд. год.	0
П33	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	4.36235
П47Г	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П55	Витрати труда робітників-будівельників і робітників-монтажників по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П55Г	Витрати труда робітників (крім машиністів) у гірничих роботах по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П56	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартості будівельних робіт, тис. люд. год.	0
П56Г	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартості гірничих робіт, тис. люд. год.	0
П36	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	18.05777
П48Г	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П57	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П57Г	Витрати труда на проведення ремонту і підтримки гірничих виробок у період будівництва, тис. люд-год.	0
П11Е	Розрахункова кошторисна трудомісткість у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд, тис. люд. год.	0

1	2	3
П11И	Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. люд. год.	8.24330
П11К	Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. люд. год.	1.81353
СС986	Трудовитрати об'єктних кошторисів на інші витрати 9-ї глави, тис.люд. год	0
П11Л	Трудовитрати, що задані в решті інших БМР, тис.люд. год	0
П10М	Трудомісткість прямих витрат за видом робіт: монтаж технологічних трубопроводів та технологічного устаткування, тис. люд. год.	0
П10П	Трудомісткість прямих витрат за видом робіт: пусконаладжувальні роботи, тис. люд. год.	6.79120
П29Б	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П31С	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у будівельних роботах, тис. люд. год.	0
П31Г	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у гірничих роботах, тис. люд. год.	0
П31П	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у інших роботах, тис. люд. год.	0
П49Б	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 8-9, тис. люд. год.	0
П29Г	Трудомісткість у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	1.04394
П49Г	Трудомісткість у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 8-9, тис. люд. год.	0
П37	Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками і робітниками-монтажниками, розряд	3.60000
П38	Середній розряд робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, розряд	4.30000
П15	Середньозважений показник для визначення ліміту коштів на тимчасові будівлі і споруди, %	0
П16	Середньозважений показник для визначення ліміту коштів на зимове подорожчання, %	0.72000
П19	Середньозважений показник розміру коштів на покриття ризиків, %	1.98000
П300	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, тис.грн.	4605.33900
П301	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування без урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травм і внеску до Пенсійного фонду від допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням (підсумок графі 10 таблиці розрахунку загальноновиробничих витрат), тис.грн.	4343.63300
П302	Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травм, тис.грн.	187.88300
П303	Внесок до Пенсійного фонду від допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, тис.грн.	0
П304	Кошти на покриття решти статей загальноновиробничих витрат (блок III ЗВВ), тис.грн.	1225.90100
П305	Додатковий податковий збір для відрахувань за другим блоком загальноновиробничих витрат на обов'язкове державне пенсійне страхування, пов'язаний з доставкою та виплатою пільгової пенсії, тис. грн.	73.82300
П246	Вартість перевезення ґрунту і сміття (із ПВР), тис. грн.	802.33520
П246001	Вартість перевезення ґрунту і сміття (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П247	Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), тис. грн.	0
П154001	Підсумкова вартість витрат, що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	359.64100
П247001	Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П248	Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), тис. грн.	0

1	2	3
П248001	Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П249001	Підсумкова вартість ресурсів (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П222	Трудомісткість прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів власними силами, тис. люд. год.	0
П223	Зарплата прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів власними силами, тис. грн.	0
П224	Витрати труда на ремонт і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд. год.	0.00466
П225	Зарплата ремонту і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн.	0.53874
П226	Витрати труда на перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд. год.	0.00250
П227	Зарплата перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн.	0.29121
П228	Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості і розряді робіт 3,8, грн.	18000.00000
П229	Середньомісячна норма тривалості робочого часу, люд. год.	171.75000
П230	Відпускна вартість матеріалів (із ПВР), тис. грн.	52928.42657
П231	Відпускна вартість матеріалів поставки замовника (із ПВР), тис. грн.	0
П232	Вартість транспортних витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн.	1159.35256
П233	Вартість заготівельно-складських витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн.	970.64171
П235	Відпускна вартість устаткування (із ПВР), тис. грн.	48672.18700
П235002	Сумарна вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів, тис.грн	15198.92900
П236	Відпускна вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	6423.66900
П236002	Вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів поставки підрядника, тис.грн.	0
П237	Вартість транспортних витрат устаткування (із ПВР), тис. грн.	0
П238	Вартість транспортних витрат устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0
П239	Трудовитрати робітників у транспортних витратах устаткування (з ПВР), тис. люд.год	0
П240	Зарплата робітників у транспортних витратах устаткування (з ПВР), тис. грн.	0
П241	ЗВВ до транспортних витрат устаткування, тис. грн.	0
П242	Вартість заготівельно-складських витрат устаткування (із ПВР), тис. грн.	0
П243	Вартість заготівельно-складських витрат устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0
П244	Вартість немонтованого устаткування, тис. грн.	22412.11600
П99ІВ	Підсумкове значення розміру інших витрат, що враховуються окремо у підсумках Розділу І "Будівельні роботи"	0
П99І	Інфляція на вартість устаткування, що враховується окремо у підсумках Розділу ІІ "Устаткування, меблі та інвентар"	0
П99ПУ	Податок на додану вартість по Розділу ІІ "Устаткування, меблі та інвентар"	0
П99ПБ	Податок на додану вартість по Розділу І "Будівельні роботи"	0
П99ЄПБ	Єдиний податок по Розділу І "Будівельні роботи"	0
П99ЄПУ	Єдиний податок по розділу ІІ "Устаткування, меблі та інвентар"	0

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-116**Кошти на здійснення технічного нагляду****1. Вихідні дані**

- п1.1 Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду:
= C1046 = 1,50
- п1.2 Підсумок глав 1-9, тис.грн:
= П23+П23Г+П713+П6 = 131654,496
- п1.3 Загальна вартість технологічного устаткування, тис. грн:
П713_TY = 36612,833

2. Розрахунок

- п2.1 Кошти на здійснення технічного нагляду, тис. грн:
= (п.1.2 - п.1.3) * п.1.1 * 0,01 * ИНП116 = (131654,496 - 36612,833) * 1,50 * 0,001 * 1,00 = 1425,625

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-117**Кошти на надання послуг інженера-консультанта****1. Вихідні дані**

- п1.1 Відсоток для визначення ліміту коштів на надання послуг інженера-консультанта:
= C1047 = 1,00
- п1.2 Підсумок глав 1-9, тис.грн:
= П23+П23Г+П713+П6 = 131654,496
- п1.3 Загальна вартість технологічного устаткування, тис. грн:
П713_TY = 36612,833

2. Розрахунок

- п2.1 Кошти на надання послуг інженера-консультанта, тис. грн:
= (п.1.2 - п.1.3) * п.1.1 * 0,01 * ИНП117 = (131654,496 - 36612,833) * 1,00 * 0,001 * 1,00 = 950,417

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-106**Кошти на проведення процедури закупівлі****1. Вихідні дані**

- п1.1 Разом по главах 1-9, устаткування, тис.грн.
П713=48672,187;
- п1.2 Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн.
П23=82982,309;
- п1.3 Інші витрати по главах 1-9, тис. грн.
П6=0;
- п1.4 Гірничі роботи по главах 1-9, тис. грн.
П23Г=0;

п1.5 Відсоток для визначення ліміту витрат на проведення процедури закупівлі, %
 $0,2=0,2$;

2. Розрахунок

п2.1 Кошти на проведення процедури закупівлі
 Інші витрати
 $(п1.1+п1.2+п1.3+п1.4)*п1.5/100=(48672,187+82982,309+0+0)*0,2/100=263,30899$;

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-107

Кошти на формування страхового фонду документації

1. Вихідні дані

п1.1 Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн.
 $П23=82982,309$;

п1.2 Гірничі роботи по главах 1-9, тис. грн.
 $П23Г=0$;

п1.3 Відсоток для визначення ліміту витрат, що пов'язані з формуванням страхового фонду документації
 $0,06=0,06$;

2. Розрахунок

п2.1 Кошти на формування страхового фонду документації
 Інші витрати
 $(п1.1+п1.2)*п1.3/100=(82982,309+0)*0,06/100=49,78939$;

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-145

Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I)

1. Вихідні дані

п1.1 Код основного документа (Зведений кошторисний розрахунок: КОД = 0; Договірна ціна: КОД = 1; Акт приймання виконаних будівельних робіт:
 КОД = 2)
 КОД=0;

п1.2 Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн.
 $П23=82982,309$;

п1.3 Вартість матеріалів поставки замовника, тис. грн.
 $П26=0$;

п1.4 Вартість експлуатації машин поставки замовника, тис. грн.
 $П62=0$;

п1.5 Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), тис. грн.
 $П248=0$;

п1.6 Гірничі роботи по главах 1-9, тис. грн.
 $П23Г=0$;

п1.7 Разом по главах 1-9, устаткування, тис.грн.
 $П713=48672,187$;

- п1.8 Вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.
 $P234=6423,669$;
- п1.9 Прогнозний рівень інфляції першого календарного року будівництва, к-т
 $КС1451=1,114$;
- п1.10 Прогнозний рівень інфляції другого календарного року будівництва, к-т
 $КС1452=1,097$;
- п1.11 Період часу між датою кошторисних цін, зазначеною в "Зведеному кошторисному розрахунку ..." або "Договірній ціні", і початком того ж року (параметр формує програма), місяців
 $МДЦ=7,35$;
- п1.12 Період часу між датою кошторисних цін, зазначеною у твердій "Договірній ціні" і початком того ж року під час випуску в ПД відповідного "Акта приймання виконаних будівельних робіт" (формує програма при перенесенні будови з ДЦ в ПД); або нуль, якщо "Акт ..." складається відповідно до динамічної "Договірній ціні" і при випуску інших вихідних документів (ЗКР, ДЦ), місяців
 $КС145МТЦ=0$;
- п1.13 Прогнозний рівень інфляції року дати кошторисних цін, зазначеної для "Зведеного кошторисного розрахунку ..." або "Договірної ціни", к-т
 $КС145_0=1,114$;
- п1.14 Прогнозний рівень інфляції річного або більшого періоду між 31 грудня року випуску вихідного документа та 1 січня першого календарного року будівництва при ситуації, коли в цьому періоді будівельні роботи не плануються (1,0, якщо такого періоду немає), к-т
 $КС1450_1=1$;
- п1.15 Тривалість будівельних робіт, місяців
 $КС145ТБ=16,2$;
- п1.16 Період часу між датою початку будівельних робіт і початком того ж року, місяців. Наприклад, для дати "10 грудня" $КС145МП = (12-1) + 10/31 = 11,32$ міс.
 $КС145МП=7,8$;
- п1.17 Ознака, що номер першого року будівництва збігається з номером року дати цін у "Зведеному кошторисному рахунку..." або в "Договірній ціні" (1 - Так, 2 - Ні)
 $КС145Д_H=1$;
- п1.18 Прогнозний рівень інфляції третього календарного року будівництва, к-т
 $КС1453=1,082$;
- п1.19 Заплановане співвідношення вартості робіт першого календарного року будівництва і загальної вартості робіт - розрахункове число або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
 $КС1454=2$;
- п1.20 Заплановане співвідношення вартості робіт другого календарного року будівництва і загальної вартості робіт - розрахункове число (задається при продовженні робіт і у третьому календарному році), або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
 $КС1455=2$;
- п1.21 Заплановане співвідношення вартості устаткування, що придбавається в першому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування - розрахункове число або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
 $КС1456=0$;
- п1.22 Заплановане співвідношення вартості устаткування, що придбавається в другому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування - розрахункове число або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
 $КС1457=1$;

- п1.23 Ознака: чи приймається до уваги вказівка Мінрегіону про те, що при прогностичній інфляції, що дорівнює або більше за 10%, її слід враховувати з коефіцієнтом 1,0, а не визначати середнє значення інфляції, застосовуючи коефіцієнт 0,5. (1 -Так, 2 - Ні)
 $КС145П=1$;

2. Розрахунок

- п2.1 Перевірка сумісності параметрів КС145Д_Н і КС145МП: 1 - параметри сумісні, 0 - параметри не сумісні. Якщо КС145Д_Н = 1, то КС145МП повинен бути більшим за МДЦ (або більшим за КС145МТЦ при випуску Акта КБ-2м при твердій "Договірній ціні"). При несумісності параметрів результатом розрахунку будуть нулі.
 $W(p1.17-2)+V(p1.17-2)*W(|p1.16-p1.11|-(p1.16-p1.11))*W(|p1.16-p1.12|-(p1.16-p1.12))=W(1-2)+V(1-2)*W(|7,8-7,35|-(7,8-7,35))*W(|7,8-0|-(7,8-0))=1$;
- п2.2 Ознака, що вихідний документ є "Зведений кошторисний розрахунок" або "Договірна ціна" (1 - Так; 0 - Ні)
 $V(p1.1-2)=V(0-2)=1$;
- п2.3 Ознака, що вихідний документ є "Акт приймання виконаних будівельних робіт", що відповідає твердій Договірній ціні (1 - Так; 0 - Ні)
 $V(p1.12)=V(0)=0$;
- п2.4 Ознака, що вихідний документ не є "Акт приймання виконаних будівельних робіт", відповідний динамічній Договірній ціні (1 - Так; 0 - Ні)
 $p2.2+p2.3=1+0=1$;
- п2.5 Ознака календарного року завершення будівельних робіт: 0 - роботи завершуються в першому календарному році будівництва, 1 - роботи завершуються в другому календарному році, 2 - роботи завершуються в третьому календарному році будівництва
 $V(|p1.16+p1.15-12|+(p1.16+p1.15-12))+V(|p1.16+p1.15-24|+(p1.16+p1.15-24))=V(|7,8+16,2-12|+(7,8+16,2-12))+V(|7,8+16,2-24|+(7,8+16,2-24))=1$;
- п2.6 Період часу між датою закінчення робіт у першому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (12, якщо роботи тривають у другому календарному році)
 $(p1.16+p1.15)*W(p2.5)+12*V(p2.5)=(7,8+16,2)*W(1)+12*V(1)=12$;
- п2.7 Період часу між датою закінчення робіт у другому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (12, якщо роботи тривають у третьому календарному році)
 $(p1.16+p1.15-12)*W(p2.5-1)+12*W(p2.5-2)=(7,8+16,2-12)*W(1-1)+12*W(1-2)=12$;
- п2.8 Період часу між датою закінчення робіт у третьому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (0, якщо роботи закінчуються до третього календарного року)
 $(p1.16+p1.15-24-1*W(p1.16+p1.15-37))*W(p2.5-2)*V(|36-p1.16-p1.15|+(36-p1.16-p1.15))+12*W(|36-p1.16-p1.15|+(36-p1.16-p1.15))=(7,8+16,2-24-1*W(7,8+16,2-37))*W(1-2)*V(|36-7,8-16,2|+(36-7,8-16,2))+12*W(|36-7,8-16,2|+(36-7,8-16,2))=0$;
- п2.9 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції від дати прийнятих цін до 31 грудня того ж року, к-т
 $1+(p1.13-1)*((p2.2*(12-p1.11+1)/12+p2.3*(12-p1.12+1)/12))=1+(1,114-1)*((1*(12-7,35+1)/12+0*(12-0+1)/12))=1,0537$;
- п2.10 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції від дати прийнятих цін до 1 січня подальшого календарного року початку будівництва з урахуванням того, що параметр КС1450_1 може бути більшим за число 1,0, к-т
 $p2.9+(p1.14-1)=1,0537+(1-1)=1,0537$;
- п2.11 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції від місяця дати цін, прийнятих у вихідному документі, до дати початку будівництва того ж року або до 1 січня першого року будівництва, якщо ці роки не співпадають, к-т
 $W(p1.17-2)*p2.10+V(p1.17-2)*(1+(p1.13-1)*(p1.16-(p1.11*p2.2+p1.12*p2.3))/12)=W(1-2)*1,0537+V(1-2)*(1+(1,114-1)*(7,8-(7,35*1+0*0))/12)=1,004275$;
- п2.12 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату початку робіт у першому календарному році будівництва, к-т
 $V(p1.17-2)*p2.11+W(p1.17-2)*(p2.10+(p1.9-1)*p1.16/12)=V(1-2)*1,004275+W(1-2)*(1,0537+(1,114-1)*7,8/12)=1,0043$;
- п2.13 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату закінчення робіт у першому календарному році будівництва, к-т
 $p2.12+(p1.9-1)*(p2.6-p1.16)/12=1,0043+(1,114-1)*(12-7,8)/12=1,0442$;
- п2.14 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату початку робіт у другому календарному році будівництва, к-т
 $V(p2.5)*p2.13=V(1)*1,0442=1,0442$;
- п2.15 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату закінчення робіт у другому календарному році будівництва, к-т
 $V(p2.5)*(p2.14+(p1.10-1)*p2.7/12)=V(1)*(1,0442+(1,097-1)*12/12)=1,1412$;

- п2.16 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату початку робіт у третьому календарному році будівництва, к-т
 $W(p2.5-2)*p2.15=W(1-2)*1,1412=0;$
- п2.17 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату закінчення робіт у третьому календарному році будівництва, к-т
 $W(p2.5-2)*(p2.16+(p1.18-1)*p2.8/12)=W(1-2)*(0+(1,082-1)*0/12)=0;$
- п2.18 Тривалість робіт у першому календарному році будівництва, місяців
 $p2.6-p1.16=12-7,8=4,2;$
- п2.19 Співвідношення вартості робіт у першому році будівництва і їх загальної вартості, к-т
 $V(p1.19-2)*p1.19+W(p1.19-2)*p2.18/p1.15=V(2-2)*2+W(2-2)*4,2/16,2=0,259259259;$
- п2.20 Співвідношення вартості робіт у другому році будівництва і їх загальної вартості, к-т
 $V(p1.20-2)*p1.20+W(p1.20-2)*(W(p2.5-1)*(1-p2.19)+W(p2.5-2)*(1-p2.19)*(1-p2.8/(p2.7+p2.8))))=V(2-2)*2+W(2-2)*(W(1-1)*(1-0,259259259)+W(1-2)*(1-0,259259259)*(1-0/(12+0))))=0,740740741;$
- п2.21 Співвідношення вартості устаткування, що закуповується у першому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування, к-т
 $V(p1.21-2)*p1.21+W(p1.21-2)*p2.18/p1.15=V(0-2)*0+W(0-2)*4,2/16,2=0;$
- п2.22 Співвідношення вартості устаткування, що закуповується у другому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування, к-т
 $V(p1.22-2)*p1.22+W(p1.22-2)*(W(p2.5-1)*(1-p2.21)+W(p2.5-2)*(1-p2.21)*(1-p2.8/(p2.7+p2.8))))=V(1-2)*1+W(1-2)*(W(1-1)*(1-0)+W(1-2)*(1-0)*(1-0/(12+0))))=1;$
- п2.23 Проектна вартість будівельних робіт у першому календарному році будівництва, тис. грн.
 $(p1.2-V(p1.1))*(p1.3+p1.4+p1.5))*p2.19=(82982,309-V(0))*(0+0+0))*0,259259259=21513,932;$
- п2.24 Проектна вартість будівельних робіт у другому календарному році будівництва, тис. грн.
 $(p1.2-V(p1.1))*(p1.3+p1.4+p1.5))*p2.20=(82982,309-V(0))*(0+0+0))*0,740740741=61468,377;$
- п2.25 Проектна вартість будівельних робіт у третьому календарному році будівництва, тис. грн.
 $((p1.2-V(p1.1))*(p1.3+p1.4+p1.5))-p2.24-p2.23)*W(p2.5-2)=((82982,309-V(0))*(0+0+0))-61468,377-21513,932)*W(1-2)=0;$
- п2.26 Проектна вартість устаткування, що закуповується у першому календарному році будівництва, тис. грн.
 $(p1.7*W(p1.1)+p1.8*V(p1.1))*p2.21=(48672,187*W(0)+6423,669*V(0))*0=0;$
- п2.27 Проектна вартість устаткування, що закуповується у другому календарному році будівництва, тис. грн.
 $(p1.7*W(p1.1)+p1.8*V(p1.1))*p2.22=(48672,187*W(0)+6423,669*V(0))*1=48672,187;$
- п2.28 Проектна вартість устаткування, що закуповується у третьому календарному році будівництва, тис. грн.
 $((p1.7*W(p1.1)+p1.8*V(p1.1))-p2.27-p2.26)*W(p2.5-2)=((48672,187*W(0)+6423,669*V(0))-48672,187-0)*W(1-2)=0;$
- п2.29 Проектна вартість гірничих робіт першого календарного року будівництва, тис. грн.
 $p1.6*p2.19=0*0,259259259=0;$
- п2.30 Проектна вартість гірничих робіт другого календарного року будівництва, тис. грн.
 $p1.6*p2.20=0*0,740740741=0;$
- п2.31 Проектна вартість гірничих робіт третього календарного року будівництва, тис. грн.
 $(p1.6-p2.29-p2.30)*W(p2.5-2)=(0-0-0)*W(1-2)=0;$
- п2.32 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на перший календарний рік будівництва, к-т
 $0,5+0,5*F(p1.9-0,1)*W(p1.23-1)=0,5+0,5*F(1,114-0,1)*W(1-1)=1;$
- п2.33 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на другий календарний рік будівництва, к-т
 $0,5+0,5*F(p1.10-0,1)*W(p1.23-1)=0,5+0,5*F(1,097-0,1)*W(1-1)=0,5;$
- п2.34 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на третій календарний рік будівництва, к-т
 $0,5+0,5*F(p1.18-0,1)*W(p1.23-1)=0,5+0,5*F(1,082-0,1)*W(1-1)=0,5;$

п2.35 Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I)

Гірничі роботи

$$(п2.32*п2.29*((п2.13-1)+(п2.12-1)*V(п2.32-1))+п2.33*п2.30*((п2.15-1)+(п2.14-1)*V(п2.33-1))+п2.34*п2.31*((п2.17-1)+(п2.16-1)*V(п2.34-1))))*п2.4*п2.1=(1*0*((1,0442-1)+(1,0043-1)*V(1-1))+0,5*0*((1,1412-1)+(1,0442-1)*V(0,5-1))+0,5*0*((0-1)+(0-1)*V(0,5-1))))*1*1=0;$$

Будівельні роботи

$$(п2.32*п2.23*((п2.13-1)+(п2.12-1)*V(п2.32-1))+п2.33*п2.24*((п2.15-1)+(п2.14-1)*V(п2.33-1))+п2.34*п2.25*((п2.17-1)+(п2.16-1)*V(п2.34-1))))*п2.4*п2.1=(1*21513,932*((1,0442-1)+(1,0043-1)*V(1-1))+0,5*61468,377*((1,1412-1)+(1,0442-1)*V(0,5-1))+0,5*0*((0-1)+(0-1)*V(0,5-1))))*1*1=6649,034;$$

Устаткування

$$(п2.32*п2.26*((п2.13-1)+(п2.12-1)*V(п2.32-1))+п2.33*п2.27*((п2.15-1)+(п2.14-1)*V(п2.33-1))+п2.34*п2.28*((п2.17-1)+(п2.16-1)*V(п2.34-1))))*п2.4*п2.1=(1*0*((1,0442-1)+(1,0043-1)*V(1-1))+0,5*48672,187*((1,1412-1)+(1,0442-1)*V(0,5-1))+0,5*0*((0-1)+(0-1)*V(0,5-1))))*1*1=4511,912;$$

Склав _____

Перевірив _____

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П130

Кошторисний прибуток

"Реконструкція комплексу будівель та споруд в частині комплексу господарських служб (поліклініка), Є під поліклініку з відділенням госпітальної терапії, приймальним покоем та реєстратурою за адресою: м. Київ, Солом'янський район, вул. Шалімова Академіка,30"

1. Вихідні дані

п.1.1. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:

$$П73 = 192,98065;$$

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість об'єктів за підсумком глав 1-7, тис.люд.год.:

$$П731Д = 182,92382;$$

п.1.3. Витрати труда працівників, що передбачаються в ЗВВ в об'єктах глав 1-7, тис.люд.год.:

$$П736 - П57 = 18,05777 - 0 = 18,05777;$$

п.1.4. Трудомісткість у тимчасових будівлях і спорудах, тис.люд.год.:

$$П11Е = 0;$$

п.1.5. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год.:

$$П731И = 0;$$

2. Розрахунок

п.2.1. Трудомісткість у прямих витратах (з урахуванням трудомісткості у виготовленні ресурсів власними силами), тис.люд.год.:

$$п1.2 - п1.3 + п1.5 = 182,92382 - 18,05777 + 0 = 164,86605;$$

п.2.2. Трудомісткість в інших роботах, тис.люд.год.:

$$п1.1 - п1.2 - п1.4 = 192,98065 - 182,92382 - 0 = 10,05683;$$

п.2.3. Коефіцієнт, що враховує трудомісткість інших робіт:

$$п2.2 / (п2.1 - п1.5) = 10,05683 / (164,86605 - 0) = 0,061;$$

Кошторис- ний номер об'єкта	Найменування об'єкта	Трудоміст- кість у прямих витратах, тис.люд.год.	Трудоміст- кість у ЗВВ, тис.люд.год.	Трудоміст- кість у тимча- сових будів- лях і спорудах тис.люд.год.	Трудоміст- кість в інших роботах, тис.люд.год. гр6=гр3хп2.3	Загальна трудомісткість тис.люд.год. гр7=гр3+гр4+ гр5+гр6	Показник кошторисного прибутку, грн./люд.год.	Кошторисний прибуток, тис.грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01-01	Демонтажні роботи	44.59530	5.39480	-	2.72031	52.71041	18.11	954.58553
02-01	Реконструкція будівлі (без пусконаладжувальних робіт)	113.47955	12.07211	-	6.92226	132.47392	18.11	2399.10269
	пусконаладжувальні роботи	6.79120	0.59086	-	0.41426	7.79632	1.99	15.51468
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	Разом:	164.86605	18.05777	-	10.05683	192.98065	17.45876	3369.20300

п.2.4. Разом кошторисний прибуток, підрахований від кошторисної трудомісткості по показнику кошторисного прибутку, тис.грн.

$$3369,203 * ИНП130 = 3369,203 * 1 = 3369,203;$$

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П147

Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій

"Реконструкція комплексу будівель та споруд в частині комплексу господарських служб (поліклініка), Є під поліклініку з відділенням госпітальної терапії, приймальним покоем та реєстратурою за адресою: м. Київ, Солом'янський район, вул. Шалімова Академіка,30"

1. Вихідні дані

п.1.1. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:

$$П73 = 192,98065;$$

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість об'єктів за підсумком глав 1-7, тис.люд.год.:

$$П731Д = 182,92382;$$

п.1.3. Витрати труда працівників, що передбачаються в ЗВВ в об'єктах глав 1-7, тис.люд.год.:

$$П736 - П57 = 18,05777 - 0 = 18,05777;$$

п.1.4. Трудомісткість у тимчасових будівлях і спорудах, тис.люд.год.:

$$П11Е = 0;$$

п.1.5. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год.:

$$П731И = 0;$$

2. Розрахунок

п.2.1. Трудомісткість у прямих витратах, тис.люд.год.:

$$п1.2 - п1.3 + п1.5 = 182,92382 - 18,05777 + 0 = 164,86605;$$

п.2.2. Трудомісткість в інших роботах, тис.люд.год.:

$$п1.1 - п1.2 - п1.4 = 192,98065 - 182,92382 - 0 = 10,05683;$$

п.2.3. Коефіцієнт, що враховує трудомісткість інших робіт:

$$п2.2 / (п2.1 - п1.5) = 10,05683 / (164,86605 - 0) = 0,061;$$

Кошторис- ний номер об'єкта	Найменування об'єкта	Трудоміст- кість у прямих витратах, тис.люд.-год.	Трудоміст- кість у ЗВВ, тис.люд.-год.	Трудоміст- кість у тимча- сових будів- лях і спорудах тис.люд.-год.	Трудоміст- кість в інших роботах, тис.люд.-год. гр6=гр3хп2.3	Загальна трудомісткість тис.люд.-год. гр7=гр3+гр4+ гр5+гр6	Показник адмінвитрат, грн./люд.-год.	Адміністра- тивні витрати, тис.грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01-01	Демонтажні роботи	44.59530	5.39480	-	2.72031	52.71041	5.06	266.71467
02-01	Реконструкція будівлі (без пусконаладжувальних робіт)	113.47955	12.07211	-	6.92226	132.47392	5.06	670.31804
	пусконаладжувальні роботи	6.79120	0.59086	-	0.41426	7.79632	3.26	25.41600
-----	Разом:	164.86605	18.05777	-	10.05683	192.98065	4.98728	962.44900

п.2.4. Разом адміністративні витрати, тис.грн.:

$$962,449 * ИНП147 = 962,449 * 1 = 962,449;$$

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П154

Податок на додану вартість (ПДВ)1. Вихідні дані

п.1.1. Ставка податку на додану вартість (ПДВ), %:

$$C1541 = 20;$$

п.1.2. Ставка податку на додану вартість (ПДВ) для медичних виробів, %:

$$C1621 = 7;$$

п.1.3. Вартість будівництва без урахування ПДВ, тис. грн.:

$$П13 = 144830,417;$$

п.1.4. Підсумкова вартість ресурсів, що неоподаткована ПДВ, тис. грн.:

$$П249001 = 0;$$

п.1.5. Сумарна вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів, тис.грн.:

$$П235002 = 15198,929;$$

п.1.6. Підсумкова вартість витрат, що неоподаткована ПДВ, тис.грн.:

$$П154001 = 359,641;$$

у тому числі:

- Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (з них: оплата за отримання сертифікату про прийняття об'єкта в експлуатацію СС2 3028х4,6=13928,8 грн грн; витрати на проведення технічної інвентаризації та отримання технічного паспорту на об'єкт- 18191,0 грн) (П108) = 32,121

- Кошти на здійснення авторського нагляду (П102) = 327,52

2. Розрахунок

п.2.1. База нарахування ПДВ за ставкою 20 %, тис. грн.:

$$= п1.3 - п1.4 - п1.5 - п1.6 = 144830,417 - 0 - 15198,929 - 359,641 = 129271,847;$$

п.2.2. Податок на додану вартість (ПДВ), тис.грн.

Інші витрати:

$$= п2.1 * п1.1 / 100 + п1.5 * п.1.2 / 100 = 129271,847 * 20 / 100 + 15198,929 * 7 / 100 = 26918,294;$$

ЗМІСТ

1. Об'єктний кошторис : Демонтажні роботи № 01-01	Сто
2. Локальний кошторис на Демонтажні роботи № 01-01-01	-----
3. Відомість ресурсів до локального кошторису № 01-01-01	-----
4. Об'єктний кошторис : Реконструкція будівлі № 02-01	-----
5. Локальний кошторис на Загальнобудівельні роботи № 02-01-01	-----
6. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01	-----
7. Локальний кошторис на Водопровід та водовідведення № 02-01-02	-----
8. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-02	-----
9. Локальний кошторис на Внутрішній протипожежний водопровід № 02-01-03	-----
10. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-03	-----
11. Локальний кошторис на придбання устаткування Внутрішній протипожежний водопровід. Устаткування № 02-01-04	-----
12. Локальний кошторис на Вентиляція, кондиціювання, опалення № 02-01-05	-----
13. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-05	-----
14. Локальний кошторис на придбання устаткування Устаткування системи вентиляції, кондиціювання та опалення № 02-01-06	-----
15. Локальний кошторис на Монтаж електроосвітлення та електрообладнання № 02-01-07	-----
16. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-07	-----
17. Локальний кошторис на придбання устаткування Устаткування електроосвітлення та електрообладнання № 02-01-08	-----
18. Локальний кошторис на Система електрообігріву пандусів, сходинок, водозливних воронок № 02-01-09	-----
19. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-09	-----
20. Локальний кошторис на будівельно-монтажні роботи: Структурована кабельна система, Система електронної черги, Система відеоспостереження, Мережа кабельного телебачення, Інформаційно-технологічне забезпечення, Система виклику персоналу, Система охоронної сигналізації, Телефонна мережа № 02-01-010	-----
21. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-010	-----
22. Локальний кошторис на придбання устаткування устаткування: Структурована кабельна система, Система електронної черги, Система відеоспостереження, Мережа кабельного телебачення, Інформаційно-технологічне забезпечення, Система виклику персоналу, Система охоронної сигналізації № 02-01-011	-----

23. Локальний кошторис на пусконаладжувальні роботи: система охоронного відеоспостереження, система бездротового зв'язку Wi-Fi, система охоронної сигналізації, радіофікація, телефонізація
№ 02-01-012 -----
24. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-012 -----
25. Локальний кошторис на Диспетчеризація та автоматизація систем протипожежного захисту
№ 02-01-013 -----
26. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-013 -----
27. Локальний кошторис на придбання устаткування Диспетчеризація та автоматизація систем протипожежного захисту. Устаткування
№ 02-01-014 -----
28. Локальний кошторис на Система пожежної сигналізації
№ 02-01-015 -----
29. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-015 -----
30. Локальний кошторис на придбання устаткування Система пожежної сигналізації. Устаткування
№ 02-01-016 -----
31. Локальний кошторис на Система протидимного захисту
№ 02-01-017 -----
32. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-017 -----
33. Локальний кошторис на придбання устаткування Система протидимного захисту. Устаткування
№ 02-01-018 -----
34. Локальний кошторис на Система протидимного захисту. Пусконаладжувальні роботи
№ 02-01-019 -----
35. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-019 -----
36. Локальний кошторис на Система керування евакуюванням
№ 02-01-020 -----
37. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-020 -----
38. Локальний кошторис на придбання устаткування Система керування евакуюванням. Устаткування
№ 02-01-021 -----
39. Локальний кошторис на придбання устаткування Технологічне устаткування, меблів та інвентарю
№ 02-01-022 -----
40. Локальний кошторис на Монтаж мережі медичного газопостачання
№ 02-01-023 -----
41. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-023 -----
42. Локальний кошторис на придбання устаткування Устаткування медичного газопостачання
№ 02-01-024 -----

(Замовник)

(Підрядник)

Національний науковий центр
хірургії та трансплантології імені О.
О. Шалімова

" " _____ 20__ р.

" " _____ 20__ р.

ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ

Період, станом на який прийняті ціни серпень 2025

Найменування бази даних цін

Посилання на базу даних цін

№ п/п	Найменування матеріальних ресурсів	Одиниця виміру	Ціна, грн. з ПДВ
1	2	3	4
1	Клемна колодка (тип Н) (12 полюсів), 2,5-4 мм, A0130040007	шт	170.74
2	Гдроізоляційна стрічка weber.tec 828 DB	м	119.15
3	Ізоляційна стрічка PVC 19мм x 25м	м	8.12
4	Метал для кріплення	кг	104.74
5	Затискач-прищіпка для пристрою виклику	шт	468.91
6	Манометр технічний, шкала 0-1,0 мПа (0-10кгс/см2) МПЗ-У	шт	330.48
7	Манометр технічний, шкала 0-1,6 мПа (0-16кгс/см2) МПЗ-У	шт	330.48
8	Манометр технічний, шкала 0-2,5 мПа (0-25кгс/см2) МПЗ-У	шт	306
9	Балансувальний клапан з вим.діафрагмою, DN25 4117M	шт	343.45
10	Запобіжний клапан регулюючий, DN15, PN16, 120 оС VT	шт	343.45
11	Реле тиску -0,2-8 бар KPI 35	шт	343.45
12	Лічильник гарячої води, DN15, PN16, 90оС q _p =2,5 м3/год Jet-C Q3 2, 5/90 DN15	шт	759.61
13	Кран дренажний, DN15, PN15, 95 оС	шт	343.58
14	Датчик зовнішньої температури F779360	шт	343.45
15	Датчик температури для установки в трубопроводах F779341	шт	343.45
16	Контролер мікропроцесорний F779370 F-100	компл	17256.68
17	Коробка монтажна бетон набірна глибока без шурупів	шт	12.3
18	Коробка Batibox 3-місна глибина 50 мм (під світлові індикатори)	шт	272.65
19	Коробка розподільча ОВО T60	шт	165.36
20	Коробка Batibox 2-місна для монтажу в стіні для пультів прийому дзвінка та ліжничих блоків, Legrand L80042	шт	171.5
21	Коробка Batibox 1-місна для сухих перегородок гл. 50 мм, Legrand L80051	шт	92.44
22	Азбестовий картон загального призначення [КАОН-1], товщина 4 та 6 мм	т	83714.42
23	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	718553.98
24	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	159905.51
25	Бензин авіаційний Б-70	т	37322.7
26	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-70/30	т	26757.68
27	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 6 мм	т	126040.5
28	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	126040.5
29	Бура	т	163185.12
30	Бязь сурова	10м2	663.18
31	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	69598.48
32	Гайки шестигранні, діаметр різьби 6 мм	т	222198.54
33	Цвяхи 2x35 мм	т	65323.51

1	2	3	4
34	Цвяхи 3,5х70 мм	т	65323.51
35	Дюбелі з каліброваною головкою [в обоймах] 2,5х48,5 мм	т	105293.32
36	Дюбель забивний. Розмір-6х45мм	шт	4.33
37	Анкер латунний забивний EL M8х30 d10	шт	10.73
38	Дюбелі з каліброваною головкою [розсіпом] з цинковим хроматованим покриттям 3х58,5 мм	т	123815.14
39	Цвяхи дротяні оцинковані для азбестоцементної покрівлі 4,5х120 мм	т	84515.21
40	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм	т	45916.69
41	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	58729.24
42	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х50 мм	т	55847.54
43	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	54148.7
44	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	53657.35
45	Гермобутил	кг	174.06
46	Гіпсові в'язучі Г-3	т	5761.57
47	Гідроізоляція Ceresit CR-65 або аналог	кг	74.77
48	Піна монтажна 750 мл	шт	406.31
49	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	6718.51
50	Вапно хлорне, марка А	т	25589.17
51	Плитка керамічна на стіни	м2	969.42
52	Плитки керамогранітні	м2	1040.76
53	Керамограніт для підлог	м2	1049.68
54	Настінні панелі на основі СМЛ (Важкогорюча Панель)	м2	691.9
55	Скляні перегородки в алюмінієвому профілі	м2	10506.56
56	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	268.94
57	Канати прядив'яні просочені	т	282449.68
58	Каніфоль соснова	т	588887.41
59	Каболка	т	194768.72
60	Картон будівельний прокладний, марка Б	т	50030.76
61	Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2	т	31648
62	Кисень технічний газоподібний	м3	64.18
63	Декоративна штукатурка	кг	147.08
64	Фарба	кг	478.02
65	Силіконова декоративна штукатурка	кг	149.05
66	Клей для теплоізоляції	кг	22.62
67	Грунтовка	кг	59.02
68	Білило густотерте цинкове МА-011-1	т	243591.18
69	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015	т	76366.1
70	Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-бежева	т	93993.6
71	Фарба олійна та алкідна земляна, готова до застосування, мумія, ПФ-14	т	122139.52
72	Кронштейн для сповіщувача магнітноконтактного	шт	48.4
73	Лак кам'яновугільний, марка Г	т	17948.64
74	Стрічка сталева пакувальна, м'яка, нормальної точності 0,7х(20-50) мм	т	83668.51
75	Лінолеум медичний	м2	1079.11
76	Масло індустріальне І-20А	т	30889.81
77	Мастика герметизувальна незастигаюча будівельна	т	64824.68
78	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	91049.46
79	Мастика герметизувальна, незастигаюча, однокомпонентна будівельна	т	413483.74
80	Оліфа комбінована К-3	т	234860.76
81	Парафін нафтовий твердий П-3	т	70317.92
82	Стеля підвісна Alubest касетна оцинкована білий board 600х600мм	м2	350.76
83	Плити стельові Армстронг мед	м2	217.54
84	Сантехнічні HPL перегородки	м2	14717.34
85	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	61288.36
86	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	60797.02
87	Проволока кругла нецинкована діаметром 8 мм ГОСТ 2590-88	мп	47.57
88	Проволока кругла оцинкована діаметром 8 мм ПСО-діам8мм ГОСТ 2590-88	мп	58.26

1	2	3	4
89	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	45027.72
90	Дріт латунний, діаметр 1,5 мм	т	421222.6
91	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм	т	67796.45
92	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	100180.3
93	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,6 мм	т	83387.9
94	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 6,0-6,3 мм	т	57588.5
95	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	39859.61
96	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	45538.97
97	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	57767.08
98	Маячні профілі металеві оцинковані	м	9.47
99	Пудра алюмінієва ПП-2	т	166314.26
100	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	408.61
101	Руберойд покрівельний з пиловидною засипкою РКП-350Б	м2	97.27
102	Руберойд ЕПП	м2	314.05
103	Техноеласт ЕПП	м2	332.78
104	Сітка арматурна ф4 50х50 0,12х2м	м2	168.95
105	Сітка з чарункою 100_100мм діам.Вр 4	м2	193.96
106	Сітка дротяна ткана з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	40
107	Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0	т	61617.92
108	Хрестики д/укл.плиток	шт	0.2
109	Рифлений прокат гарячекатаний в листах с обрізними кромками ромбічного рифлення із сталі марки С235, ширина понад 1 до 1,9 м, товщина основи листа 2,5 мм	т	55790.35
110	Сталь полосова 40х4мм оцинкована ГОСТ 103-76	мп	114.59
111	Арматура А240С	т	36202.55
112	Арматура А500С	т	36202.55
113	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 12 мм	т	35148.08
114	Дюбель 6х40мм	шт	0.82
115	Уайт-спірит	т	65353.69
116	Вугілля деревне, марка А	т	113611.22
117	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	6453.71
118	Цемент гіпсогліноземистий розширюваний	т	21439.57
119	Цемент для приготування розчину в умовах будови та в інших подібних випадках	т	3743.26
120	Шпагат паперовий	т	72061.74
121	Шурупи самонарізні	шт	0.43
122	Піна монтажна, вогнетривка (Е1150), балон 750мл	шт	553.49
123	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	96403.84
124	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 35 мм	т	93157.99
125	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	82305.84
126	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	77798.66
127	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	71101.52
128	Електроди, діаметр 2 мм, марка Е42	т	159617.88
129	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42	т	147377.88
130	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е46	т	147377.88
131	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е55	т	147377.88
132	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42	т	135137.88
133	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А	т	135137.88

1	2	3	4
134	Облицювальні медичні панелі HPL з металевим каркасом	м2	5264.63
135	Бензин розчинник	т	30716.8
136	Папір шліфувальний	м2	328.13
137	Дрантя	кг	21.46
138	Грунтовка	кг	68.74
139	Грунтовка Baumit Grund	л	45.94
140	Грунтовка глибокого проникнення	л	68.88
141	Грунтовка праймер №01(350г/м ²)	т	109108.61
142	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована	кг	173.56
143	Замазка захисна	кг	211.19
144	Круги армовані абразивні відрізи, діаметр 180х3 мм	шт	289.72
145	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	539.6
146	Мастика клеюча	кг	545.8
147	Лак бітумний, марка БТ-123	т	203918.16
148	Оліфа натуральна	кг	410.84
149	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	1166.76
150	Мастика клеюча кумароно-каучукова, марка КН-3	т	144156.31
151	Клоччя просочене	кг	91.3
152	Пластикат полівінілхлоридний (шнур)	м	106.14
153	Стрічка армувальна	м	6.12
154	Гофротрубка для встановлення датчика 10 мм	м	70.19
155	Труба для електропроводки діаметром 16 мм	м	39.34
156	Ущільнювач ППУ під МЧ коньковий (L=1000)	м	28.12
157	Плінтус коннелюрний	м	151.96
158	Лоток перфорований 200х50 гарячого цинкування, метод Сендзіміра, довжина 3м 35264	м	920.23
159	Плінтуси для підлог з пластикату	м	83.83
160	Труба гофрована для електропроводки діаметром 16 мм	м	21.23
161	Лоток перфорований 400х50 гарячого цинкування, метод Сендзіміра, довжина 3м 35266 ДКС	м	1012
162	Панель для захисту стін від ударів та подряпин вініл WG 154 мм ширина, довжина 4 м.п.	м	408.89
163	Кріплення для панелей на основі СКП	м	147.26
164	Плитки плінтусні	м	108.52
165	Порошок полірувальний	кг	54.79
166	Пресшпан листовий, марка А	кг	278.74
167	Дріт сталевий низьковуглецевий загального призначення, діаметр 2 мм	кг	54.86
168	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	145.44
169	Рядно	м2	108.73
170	Толь з грубозернистою засипкою, марка ТВК-350	м2	110.56
171	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 80 мм	шт	36012.18
172	Сітка армувальна Вр І ф3 з чарункою 50х50 мм	т	93887.42
173	Сітка штукатурна скловолокниста	м2	40.14
174	Кришка СРО 90 на кут горизонтальний 90° осн. 200 38004	шт	276.29
175	Кришка на лоток з заземленням осн. 400 гарячого цинкування, метод Сендзіміра, довжина 3м 35526	шт	605.58
176	П-подібний профіль PSL, L300, товщ. 1,5мм BPL2903	шт	86.33
177	Лоток драбинний 100х600, L=3000 LL1060	шт	1070.52
178	Перегородка SEP h50, довжиною 3м 36480	шт	86.33
179	Пластина кріпильна GTO H50 3730	шт	20
180	Відгалужувач DPT Т-подібний горизонтальний 200х50 36124	шт	527.11
181	Кришка на лоток з заземленням осн. 200 гарячого цинкування, метод Сендзіміра, довжина 3м 35524	шт	304
182	Кут СРО 90 горизонтальний 90° 200х50 36004	шт	477.64
183	Кришка на відгалужувач DPT Т-побудний осн. 200 38044	шт	355.22
184	Сталь листова оцинкована, товщина 0,7 мм	т	52717.79
185	Сталь листова оцинкована, товщина 1,6 мм	кг	111.16
186	Сталь листова, тонколистова вуглецева, марка ВСт3сп	т	51334.33
187	Метал марки С245 по ДСТУ 8539:2015	т	63347.72

1	2	3	4
188	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	8.28
189	Відлив металевий 250 мм	м	117.4
190	Болти анкерні	т	102277.52
191	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	129551.11
192	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35	т	756135.49
193	Кріплення для металевих конструкцій	т	119447.33
194	Суміші сухі штукатурні гіпсові	кг	12.41
195	Шліфкруги	шт	252.9
196	Шпагат ув'язувальний з луб'яних волокон	кг	218.86
197	Шпаклівка клейова	т	38504.66
198	Шпаклівка гіпсова "Сатенгіпс"	кг	23.92
199	Емульсія бітумна для гідроізоляційних робіт	т	64783.94
200	Алюмінієвий стакан	шт	39.19
201	Накривка	шт	14.71
202	Анкерний елемент 8х45	шт	4.92
203	Шпилька D16 250мм	шт	14.71
204	Клеюча суміш для плитки	кг	29.87
205	Клей для плитки Ceresit CM 117 Flex	кг	29.23
206	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	122.74
207	Еластичний водостійкий кольоровий шов	кг	165.56
208	Самовирівнювальна суміш Ceresit CN 69	кг	24.65
209	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69	кг	24.65
210	Ґрунтовка глибокопроникна безбарвна Ceresit CT 17 супер	л	53.27
211	Суміш цементно-піщана Ceresit	кг	12.94
212	Еластичний полімерцемент weber.tec 824	кг	266.05
213	Armstrong Javelin профіль основний (3,6)	м	39.13
214	Armstrong Javelin профіль поперечний (1,2)	м	84.16
215	Armstrong Javelin профіль поперечний (0,6)	м	39.19
216	Armstrong Молдинг пристін. shadowline T1506H(3,05)	м	69.36
217	Стяжка прозора 250х4.8	шт	4
218	Стояки рудникові з круглого неокореного лісу хвойних порід, довжина 2, 5-3,9 м	м3	6286.16
219	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	17012.18
220	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, II сорт	м3	12686.46
221	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	11030.92
222	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 19,22 мм, IV сорт	м3	11460.92
223	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	10177.63
224	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	11460.92
225	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, III сорт	м3	11460.92
226	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	10115.02
227	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, II сорт	м3	11460.92
228	Брус дерев'яний 40_60	мп	12082.99
229	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	142.44
230	Труба для електропроводки сталева діаметром: 63 мм	м	251.53
231	Труба для електропроводки сталева діаметром: 50 мм	м	205.6
232	Труба для електропроводки сталева діаметром: 32 мм	м	164.48
233	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 4 мм	м	501.37
234	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані легкі, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	431.66

1	2	3	4
235	Трійник терморезисторний 110	шт	4768.85
236	Буртова втулка SDR 17 110	шт	1190.86
237	Трійник 50/50/50	шт	117.44
238	Трійник 110/50/110	шт	140.89
239	Трійник 22 (мідь)	шт	154.84
240	Кутик 100x100 мм	м	630.17
241	Труби сталеві безшовні гарячедеформовані із сталі марки 15, 20, 25, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	437.06
242	Труба нержавіюча кругла 50,8X1,5	м	2836.12
243	Труба мідна перерізом 28,6 x 1,27	м	967.8
244	Мідна труба 22,2мм	м	827.04
245	Трубка мідна в ізоляції K-flex товщиною 30мм Д6,35	м	442.18
246	Кабель управління 8_0,22	м	31.31
247	Трубка мідна в ізоляції K-flex товщиною 30мм Д12,7	м	1264.3
248	Мідна труба 19,1мм	м	551.64
249	Мідна труба 9,52мм	м	206.88
250	Мідна труба 6,35мм	м	151.19
251	Мідна труба 12,7мм	м	360.7
252	Мідна труба 28,6мм	м	1097.54
253	Мідна труба 15,88мм	м	403.54
254	Труба поліпропіленова діам.20x2,9 Rautitan Stabil	м	107.42
255	Муфта терморезисторна 110 мм	шт	3329.48
256	Контрольний колодязь для бетонних покриттів Galmar G-11402	шт	2428.62
257	Контактор ESB-40-40, 220В, 40А, 4НО	шт	2292.07
258	Контактор ESB-24-40, 220В, 24А, 4НО	шт	2353.27
259	Муфта з'єднувальна "Силовий кабель - холодний кінець нагрівального кабелю"	шт	293.87
260	Заглушка 1U чорна	шт	218.65
261	Кабель-адаптор живлення	шт	170.36
262	Обтискний металевий хомут	шт	367.31
263	Саморіз покрівельний 4,8x50	шт	0.55
264	Саморізи 3,5x25 для металопрофілю	шт	0.43
265	Фасонна деталь з ЕПДМ-гуми	шт	1224.11
266	Площадка під стяжку кабельну e.cta.stand.22.15.white E.NEXT	уп	229.6
267	Дюбель 6x40 з ударним шурупом, 100 шт	уп	39.68
268	Хомути кабельні 300x5мм, білі (упак. 100шт.) A0150090010	уп	105.16
269	Цанга	шт	78.44
270	Шпилька M10	шт	113.33
271	Хомут 110	шт	176.36
272	Кутник установочний, Ду 1/2" мм (настінний з внутр.різьбою 1/2"(водорозетка)	шт	449.81
273	Фіксатор пластмасовий одинарний із заціпкою діам. 16x2 мм	шт	19.02
274	Розетка штепсельна двохолюсна з третім заземлюючим контактом для утопленої установки з пристроєм для захисту гнізд при витягнутій вилці, біла, 16А, 250В, IP21 ABA 1520 KI WW	шт	260.41
275	Розетка штепсельна двохолюсна з третім заземлюючим контактом для утопленої установки з пристроєм для захисту гнізд при витягнутій вилці, біла, 16А, 250В, IP44 ABAS 1520 KIKL WW	шт	205.74
276	Абонентський відгалужувач TAP2/12	шт	39.16
277	Абонентський відгалужувач TAP2/20	шт	39.16
278	Абонентський відгалужувач TAP1/16	шт	32.66
279	Абонентський відгалужувач TAP 2/10	шт	39.16
280	Клей "K-FLEX"	л	852.97
281	Відбійник-поручень з підсвіткою	мп	2417.63
282	Кут захисний білий 30x30 мм 2м	мп	125.48
283	Фідерний диференційний автомат KZS-2М, 2р, хар.С, Ір=20А, І=30МА	шт	1710.38
284	Фідерний диференційний автомат KZS-2М, 2р, хар.С, Ір=32А, І=30МА	шт	1955.18
285	Ввідний автоматичний вимикач, 3р, хар.С, Ір=40А	шт	963.74
286	Фідерний диференційний автомат KZS-2М, 2р, хар.С, Ір=16А, І=30МА	шт	1710.38

1	2	3	4
287	Теплова ізоляція, 16 мм	м	74.51
288	Теплова ізоляція, 32мм	м	99.24
289	Хомут без ущільнювача 57-64 М8-М10	шт	119.21
290	Зовнішня решітка 400x200 3070-1Н	шт	4407.23
291	Решітка зовнішня з захисною, Ral 9016 P 1000x500 (5070-1Н)	шт	7589.6
292	Зовнішня решітка IGC Д125	шт	1954.33
293	Зовнішня решітка 600x300 3070-1Н	шт	5140.91
294	Решітка регулююча РВ 2535-1	шт	783.44
295	Металорукав d=20 мм РЗл-Ц-20	м	34.84
296	Труба гофрована D=110 мм	м	285.8
297	Трубка 13x064-2	м	339.94
298	Труба 63x8,6	м	1508.5
299	Труба сталевая оцинкована діам.32	м	179.75
300	Труба сталевая оцинкована діам.20	м	106.8
301	Плити мінераловатні теплоізоляційні 135 кг/м3 товщина 100 мм	м3	5201.59
302	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному, марка М125	м3	4006.34
303	Плити пінополістирольні екструдовані 50 мм	м2	344.69
304	Теплоізоляція повітропроводів Alu Lamella Mat Rockwool	м2	514.5
305	Теплоізоляція "Termaflex" FRZ 32x13	м	35.08
306	Теплоізоляція "Termaflex" FRZ 20x13	м	24.66
307	Стрічка монтажна для ізоляції (рулон 45 м) DUST	м	7.15
308	Коробка установочна набірна Д60	шт	113.39
309	Коробка пластмасова з шиною РЕ на 6 відгалужень для прихованого монтажу 1804/BP 5015545 OBO Bettermann	шт	1013.34
310	Провід перетином 120мм2 ,кат. "Д2","Т1", з ізоляцією жовто-зеленого кольору ПВ1нгд-120	мп	3091.25
311	Провід перетином 25мм2 ,кат. "Д2","Т1", з ізоляцією жовто-зеленого кольору ПВ1нгд-25	мп	189.14
312	Провід перетином 6мм2 ,кат. "Д2","Т1", з ізоляцією жовто-зеленого кольору ПВ1нгд-6	мп	90.34
313	Гвинт М6х10, СМ010610, ДКС (або аналог)	шт	5.17
314	Гайка шестигранна М8, СМ110800, ДКС (або аналог)	шт	1.94
315	Шайба кузовна М8, СМ120800, ДКС (або аналог)	шт	1.51
316	Гайка, що перешкоджає відкручуванню СМ100600	шт	2.2
317	Коробка розподільча з гладкими стінками, ІР56, 100x100x50мм (53810)	шт	234.4
318	Кріплення стяжки 08/31/6,3-DIM:44,5_9	шт	3.92
319	Планка примикання з/ш 250 (L=2000)	шт	269.75
320	Планка коника 310 (L=2000)	шт	323.6
321	Ізолятор трубний каучуковий	м	299.35
322	Кріплення лотку стінове	комплект	349.43
323	Труба дренажна, 32	м	416.39
324	Деталі кріплення рейок, елементи кріплення підвісних стель, трубопроводів, повітропроводів, закладні деталі, деталі кріплення стінових панелей, воріт, рам, ґрат тощо масою не більше 50 кг, з перевагою товстолистової сталі, без отворів та складально-зварювальних операцій	т	97998.83
325	Металеві конструкції	т	105438.26
326	Металоконструкції індивідуальні	т	126996.42
327	Металеві вироби	т	105438.26
328	Двері маятникові, розпашні, з ущільненням в притулах з замком. Передбачити прихований монтаж.	шт	134123.76
329	Брус струганий декоративний	м2	6215.63
330	Стопор дверний підлоговий, нержавіюча сталь	шт	274.79
331	Пристрій самозачинення	шт	3574.32
332	Дошки підвіконні, пластикові, білі матові	м	1457.02
333	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	791.14
334	Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з різьбою [в комплекти з шайбами та гайками або без них], такі, що поставляються окремо	т	126196.69

1	2	3	4
335	Комплект заземлення 19" мідна шина заземлення + комплект (8x100см) дротів заземлення	шт	1057.79
336	Тяга підвісу	шт	9
337	Тримач полоси на стіні	шт	179.66
338	Коробка з шиною зрівнювання потенціалів, IP65 OBO Bettermann	шт	179.96
339	Показчик напруги до 1000 В МИН-1	шт	154.76
340	Ізолюючі кліщі К-1000	шт	215.22
341	Рукавички діелектричні класу "0" ТОВ "Київгума"	шт	199.5
342	Захисні окуляри ГОСТ 124013-85Е	шт	215.22
343	Килим діелектричний гумовий розміром 1000x750x6мм ГОСТ 4997-75 ТОВ "Київгума"	шт	320.4
344	Попереджувальні плакати (комплект з 10 плакатів)	шт	76.18
345	Переносне заземлення ЗПЛ-1-5/5-16	шт	987.37
346	Вогнегасник вуглекислотний ВВК-5	шт	2031.06
347	Калоші гумові діелектричні ГОСТ 13383-88 ТОВ "Київгума" (пар)	шт	544.07
348	Підвіс	шт	5.14
349	Панелі 2U, ПР-88	шт	404.7
350	Оптична розподільна рама 19", сплайс-касети, з адаптерами	шт	5398.16
351	19" кабельний органайзер 1U, 5 пластикових кілець, колір чорний	шт	333.37
352	Вертикальний кабельний органайзер (ліва та права панелі), 42U	компл	10509.36
353	Адаптер	шт	99.1
354	Оптичний пігтейл 1 м	шт	145.3
355	Сплайс-касета	шт	451.49
356	Гільза 45мм, діаметр 1.5мм	шт	2.22
357	Панелі 1U, ПР-44	шт	326.11
358	Скляний навіс	шт	127187.11
359	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм	т	126103.46
360	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	126103.46
361	Фільтр H14 (міні гофрований абсолютний фільтр) Єврокліма	шт	1113.92
362	Рефнет KHRQ22M64T	шт	7252.37
363	Теплова завіса	шт	10936.61
364	Рефнет KHRQ22M20T	шт	6267.05
365	Рефнет KHRQ22M29T9	шт	8959.85
366	Клапан зворотний КОМ1	шт	1367.92
367	Зворотний клапан FC 100	шт	1189.5
368	Рама для клапану підпору повітря 950(Н)х800 закладна	шт	2004.47
369	Рама для клапану підпору повітря 500(Н)х400 закладна	шт	1043.63
370	Рама для клапану димовидалення 450(Н)х400 закладна	шт	985.49
371	Сітка захисна для вентилятора	шт	3029.57
372	Рама для клапану скидання тиску 650(Н)х700 закладна	шт	1551.59
373	Колесо для шафи зі стопором 150 кг, d80	шт	718.26
374	Гнучка вставка круга ГВ.К.630-01.00-04	шт	2252.33
375	Гнучка вставка ГВ.К.500-01.00-03	шт	1658.69
376	Воронка водостічна з підігрівом	шт	12363.01
377	Повітропускник з краном DN15	шт	242.75
378	Хомути для кріплення повітроводів СТД 205	т	20637.04
379	Кран кульовий 20 3/4	шт	982.21
380	З'єднання Латунне 3В 2"	шт	3229.56
381	Кран кульовий 2" 3В ручка	шт	4444
382	Трійник 20/20/20	шт	84.61
383	Кран кульвий з накидною гайкою 40 25 1"	шт	1769.83
384	Згін 63*2	шт	4002.4
385	Сушарка для рук накладна	комплект	9793.55
386	Змішувачі для душових установок	комплект	2449.55
387	Змішувач з гнучким шлангом (душ гігієнічний)	комплект	3236.47
388	Трапи вмонтовані	комплект	10039.75
389	Умивальники керамічні зі змішувачем та сифоном	комплект	20158.12
390	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб для систем опалення, діаметр 32 мм	м	383.35

1	2	3	4
391	Унітаз керамічний в комплекті з інсталяцією	шт	20818.63
392	Поручень для осіб з інвалідністю	шт	10636.2
393	Муфти насувні до чавунних каналізаційних труб, діаметр 50 мм	шт	120.68
394	Муфти насувні до чавунних каналізаційних труб, діаметр 110 мм	шт	423.26
395	Трійники косі 60 градусів до чавунних каналізаційних труб, діаметр 50х50 мм	шт	189.01
396	Трійники косі 60 градусів до чавунних каналізаційних труб, діаметр 110/110 мм	шт	518.76
397	Трійники косі 60 градусів до чавунних каналізаційних труб, діаметр 100х100 мм	шт	407.46
398	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	383.14
399	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 80 мм	шт	511.33
400	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 100 мм	шт	665.6
401	Супорт для установки пульта на стіл	шт	14301.97
402	Н-подібний запірний клапан	шт	705.06
403	Кран кульовий муфтовий Ду=15	шт	642.32
404	Ущільнююча мембрана для розетки 551 WU	шт	94.26
405	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони до 250 мм	м2	1043.86
406	Повітроводи сталеві класу щільності "В", (товщ=1,0мм)	м2	1394.17
407	Повітроводи класу П з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони до 250 мм	м2	1533.46
408	Заглушки чавунні, діаметр 50 мм	шт	301.72
409	Заглушки чавунні 110 мм	шт	531.76
410	Заглушки чавунні, діаметр 100 мм	шт	420.88
411	Сифон дренажний HL138	шт	2341.52
412	Глина звичайна	м3	1045.34
413	Вода	м3	94.78
414	В'язальний дріт	100кг	10814.44
415	Полоса сталева оцинкована 40х4	м	215.92
416	Сталь штабова 40х4 мм ГОСТ 103-76	м	85.52
417	Захисне скло для сповіщувачів СПРА	шт	64.24
418	Кабель живлення 108 2х1,0	м	31.8
419	Кабель живлення 108 4х1,0	м	10.62
420	Кабель силовий, не розповсюджує горіння 3х1,5, Одескабель ВВГнгд 3х1,5	м	39.26
421	Шайба М8	шт	1.16
422	Гайка зубчаста з буртиком тип 6923	шт	1.66
423	Стержень метричний М8х1000, кл.м. 4.8	шт	33.66
424	Болт з гладкою головкою, з квадратним підголовником М6х20	шт	1.54
425	Гайка зубчаста з буртиком М6, DIN 6923	шт	1.04
426	Комплект кріплення устаткування для комутаційних шаф по 100 одиниць (чорний гвінт + гайка + захисна шайба)	компл	1530.1
427	Патч-панель UTP, 24 порта 0.5U в комплекті з організатором, кат.5Е	шт	2114.41
428	Патч-панель UTP, 48 порта 1U в комплекті з організатором, кат.5Е	шт	3823.12
429	Патч-панель UTP, 24 порта 0.5U в комплекті з організатором, кат.5Е	шт	2114.41
430	Глухарі	100шт	1360.32
431	Діагональний затискач полоса-штир ОВО Bettermann	шт	284.06
432	З'єднувач хрестовий оцинкований полоса-полоса ОВО Bettermann	шт	410.93
433	Обушок до шпильки заземлення 20мм ОМEx 20мм ОВО Bettermann	шт	1591.24
434	Бойок шпильки заземлення 20мм ST.BP 20мм ОВО Bettermann	шт	91.99
435	Фальцева клема кріплення до парпету 271 5317 40 1 ОВО Bettermann	шт	244.02
436	Антикорозійна стрічка (ширина 1000мм, довжина 10м) NA1001 ДКС	шт	488.42
437	З'єднувач швидкого монтажу проводу Rd 8 NG3103 ДКС	шт	30.65
438	Утримувач дроту на покрівлі ND2114.1	шт	17.29

1	2	3	4
439	Злучник контрольний NG3203ZC ДКС	шт	149.14
440	Корпус пластиковий для контрольного фасадного з'єднання NA1202 ДКС	шт	337.87
441	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	70057.34
442	Штири сталеві для повітряних ліній зв'язку та радіофікації ШТ-16Д	шт	52.37
443	Сталь штабова 40х4 мм	т	61200.3
444	Сталь кутова 32х32 мм	т	61927.46
445	Навантаження узгоджувальне 75 Ом під роз'єм F	шт	28.09
446	Тримач із розпірним дюбелем для прокладання смуги 25х4мм 12.3/В "ELKO-BIS"	шт	67.69
447	Електрод заземлення сталь круга діаметром 20мм, L=3м ГОСТ 2500-71	шт	1402.74
448	Карборунд	кг	136.46
449	Ацетон технічний, I сорт	т	58408.84
450	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	141397.63
451	Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ-2, I сорт	т	193161.85
452	Ксилол нафтовий, марка А	т	42038.65
453	Лак БТ-577	т	57825.78
454	Лак ХС-76 хімстійкий	т	111032.72
455	Лак кремнійорганічний термостійкий, марка КО-815	т	371970.89
456	Борошно андезитове кислототривке, марка А	т	6654.36
457	Розчинник, марка Р-4	т	86319.71
458	Емаль ХВ-124 захисна, зелена	т	126615.95
459	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	172188.2
460	Водний розчин нітрата та карбоната натрію	м3	4933.86
461	Калій їдкий технічний	м3	195845.23
462	Вологостійка шпаклівка	кг	63.65
463	Полімерна шпаклівка	кг	17.48
464	Мертелі періклазові, періклазохромітові та хромітоперіклазові для установок позапічного вакуумування сталі [ТУ 14-8-147-75], марка МПХВ	т	75115.48
465	Глина вогнетривка мелена	т	2362.99
466	Цегла шамотна	т	13721.7
467	Порошок шамотний, марка ПШК	т	6307.45
468	Розчин вогнетривкий	м3	26001.48
469	Різьба (трубна заготовка) 50	шт	10445.96
470	Згін американка 50	шт	988.85
471	Швидкісна електросушарка для рук, 1,0 кВт, 220 В ZG-S002	шт	5019.96
472	Плита підвісної стелі звичайна перфорована з каркасом та кріпленнями	м2	934
473	Пісок природний, рядовий	м3	1114.2
474	Сходи́нка накладна з Поко́стівського граніту 350х30х1300 термооброблена	м2	1912.92
475	Покостівський граніт термооброблений або аналог	м2	1843.39
476	Цегла керамічна, розміри 250х120х65 мм, марка М150	1000шт	14296.06
477	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	4112.62
478	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	4913.3
479	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	4988.62
480	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	5505.14
481	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	4756.6
482	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	4274.2
483	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	4756.6
484	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М25	м3	3467.47
485	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м3	3680.2
486	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3	м3	3848.86
487	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	4430.2
488	Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5	м3	4397.2

1	2	3	4
489	Розчин тампонажний	м3	3943.16
490	Каркас для стін з гіпсокартону у комплекті	м2	346.67
491	Лист гіпсокартону КНАУФ-ГКЛВ, 12,5мм	м2	142.14
492	Оптичний міні бокс	шт	256.24
493	Ролики для підлогових шаф, підвищеної міцності (комплект 4 шт.)	шт	3420.28
494	Металевий стакан	шт	636.5
495	Коробка з'єднувальна в складі Spelberg A-BOX 040	шт	336.62
496	Водонепроникний стакан	шт	489.62
497	Короб з оцинкованої сталі	шт	612.02
498	Фартух з оцинкованої сталі	шт	563.06
499	Тримач з фіксатором для гофрованих труб D20 мм	шт	3.7
500	Труба ПВХ D=16мм гофрована з протяжкою	м	18.86
501	Щит розподільчий вбудованого виконання, IP31, типу ЩРВ-36	шт	4719.26
502	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1,0 мм	т	425202.38
503	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС61	т	2126996.5
504	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС40	т	1461800.3
505	Труба гофрована діам. 50мм	м	69.92
506	Труба гофрована діам. 25мм	м	33.2
507	Труба гофрована діам. 16мм	м	18.73
508	Труби вінілпластові	кг	1104.82
509	Відвід сталевий 90град.ду50/Дн57х4,2 ДСТУ ГОСТ 173756:2003	шт	153.74
510	Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5,5 мм	10м	823.36
511	Діафрагма з картону, марка КД, діаметр 330 мм	т	608072.15
512	Набивка сальника водяного насосу, квадратна, сторона квадрата 12 мм	т	732216.91
513	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр 50 мм	1000шт	4430.38
514	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр 100 мм	1000шт	8026.52
515	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 50 мм	1000шт	5021.93
516	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 100 мм	1000шт	17221.25
517	Лакотканина бавовняна на перкалі Б-Е, марка ЛХБ-105, ширина 820-880 мм, товщина від 0,17 до 0,2 мм	м2	291.46
518	Скlostрічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЕПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	1464.1
519	Бірка маркувальна	100шт	281.81
520	Рамка для вимикачів та розеток для вертикального та горизонтального встановлення одинарна, біла ABAS 581 N WW	шт	75.94
521	Рамка для вимикачів та розеток для вертикального та горизонтального встановлення подвійна, біла ABAS 582 N WW	шт	82.06
522	Рамка для вимикачів та розеток для вертикального та горизонтального встановлення потрійна, біла ABAS 583 N WW	шт	110.21
523	Клавіша одинарна для вимикача освітлення, біла ABAS 591 WW	шт	122.45
524	Клавіша подвійна для вимикача освітлення, біла ABAS 591-5 WW	шт	172.63
525	Утримуюча плата AS 90 HP	шт	29.86
526	Утримуюча плата AS 90-5 HP	шт	23.3
527	Дюбелі У658, У661	100шт	930.5
528	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	606.92
529	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	2099.54
530	Вологостійкий клей	шт	816.91
531	Забивний анкер М8х30	шт	9.79
532	Стандартний анкер М8х50 СМ420850	шт	16.04
533	Дюбель-шуруп 100х10	шт	10.18
534	Затискач люстровий КЛ2,5	100шт	213.42
535	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією та оболонкою з пластику низької горючості перерізом 3х1,5 мм2 ВВГнгд 3х1,5	м	36.98
536	Кабель силовий ВВГнгд з мідними жилами з ПВХ ізоляцією та оболонкою з пластику низької горючості перерізом 5х2,5 мм2	м	89.75
537	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією та оболонкою з пластику низької горючості перерізом 5х6 мм2 ВВГнгд	м	208.98
538	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією та оболонкою з пластику низької горючості перерізом 5х70 мм2	м	2344.36

1	2	3	4
539	Кабель силовий з мідними жилами, що не поширює горіння, перерізом 5х1,5 мм2 (N)HXHFE180/E90	м	118.16
540	Кабель силовий з мідними жилами ВВГнгд з ПВХ ізоляцією та оболонкою з пластику низької горючості перерізом 2х1,5 мм2	м	27.72
541	Кабель контрольний з мідними жилами з ПВХ ізоляцією та оболонкою з пластику низької горючості перерізом 5х25 мм2 КВВГнгд	м	876.76
542	Кабель з мідними жилами в ізоляц., не розповсюджуючій горіння та низьким виділенням диму, з ізоляцією жовто-зеленого кольору, перерізом: 1х120 мм2 ВВГнгд	м	799.67
543	Кабель з мідними жилами в ізоляц., не розповсюджуючій горіння та низьким виділенням диму, з ізоляцією жовто-зеленого кольору, перерізом: 1х25 мм2 ВВГнгд	м	188.89
544	Кабель силовий з мідними жилами, що не поширює горіння, перерізом 5х4 мм2 (N)HXHFE180/E30	м	172.32
545	Кабель силовий з мідними жилами, що не поширює горіння, перерізом 5х6 мм2 (N)HXHFE180/E90	м	255.66
546	Кабель контрольний з мідними жилами з ПВХ ізоляцією та оболонкою з пластику низької горючості перерізом 5х10 мм2 КВВГнгд	м	338.22
547	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією та оболонкою з пластику низької горючості перерізом 5х50 мм2	м	1631.24
548	Кабель нагрівальний одножильний UA-WIS 3370	м	37.48
549	Кабель нагрівальний одножильний UA-WIS 1200	м	165.64
550	Кабель нагрівальний одножильний UA-WIS 2600	м	165.64
551	Кабель силовий з мідними жилами ВВГнгд з ПВХ ізоляцією та оболонкою з пластику низької горючості перерізом 3х1,5 мм2	м	36.98
552	Кабель силовий з мідними жилами ВВГнгд з ПВХ ізоляцією та оболонкою з пластику низької горючості перерізом 3х6 мм2	м	51.8
553	Кабель контрольний з мідними жилами в ізоляц., не розповсюджуючій горіння, перерізом: 4х1,5 мм2	м	42.01
554	Кабель силовий з мідними жилами, що не поширює горіння, перерізом 3х1,5 мм2 (N)HXHFE180/E30 3х1,5	м	51.5
555	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією та оболонкою з пластику низької горючості перерізом 5х16 мм2	м	558.05
556	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією та оболонкою з пластику низької горючості перерізом 5х25 мм2	м	876.76
557	Кабель нагрівальний одножильний UA-WIS 500	м	165.64
558	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією та оболонкою з пластику низької горючості перерізом 5х4 мм2 ВВГнгд 5х4	м	143.34
559	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією та оболонкою з пластику низької горючості перерізом 3х2,5 мм2 ВВГнгд 3х2,5	м	54.84
560	Кабель зв'язку та сигналізації, не розповсюджує горіння, малодимний, КОВЕВнг-LS 1х2х0,8	м	11.33
561	Оптичний 8-волоконний кабель універсальний 8Е9/125, без геля	м	53.92
562	Провід ПВ-3 4 кв.мм	м	24.95
563	Кабель рост сходового типу 60х300х3000, FS (18-22 мкм)	м	224.23
564	Кнопка К227	100шт	34.93
565	Ковпачки ізолювальні К-441, К-442	100шт	76.26
566	Стрічка монтажна ЛМ	100м	1023.76
567	Муфти поліетиленові	шт	41.8
568	Наконечники алюмінієві для опресування 35-10-8а	100шт	913.67
569	Наконечники кабельні мідні 10-6-5-М-УХЛ3	100шт	172.78
570	Наконечники кабельні	100шт	3053.4
571	Наконечники кабельні	шт	31.39
572	Нитки швейні	кг	533.75
573	Прикінцевлювач маркувальний А671	100шт	16.01
574	Очіс льняний	т	47465.93
575	Паронітові прокладки	100шт	1863.07
576	Патрони Д або К довгі	100шт	611.18
577	Патрони Д-2 короткі	100шт	276.2
578	Патрони до пістолета Д-2	100шт	152.65
579	Перемикач заземлювальна	шт	61.21

1	2	3	4
580	Планка універсальна 100 мм, товщ. мет. 1,50 мм	шт	27.55
581	Полоски К-404	100шт	31.7
582	Провід БПВЛ1, переріз 1x10 мм2	м	23.26
583	Провід ПРТО-500, переріз 1x1,5 мм2	1000м	7782.25
584	Пряжки К-405	100шт	93.28
585	Рамка для написів РПМ55X15	100шт	521.02
586	Скоба будівельна К853	100шт	35.34
587	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	1003.15
588	Скоби дволапкові К146П	100шт	502.16
589	Скоби будівельні	кг	53.89
590	Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм	кг	439.63
591	Труба мідна Ф10х1,5 мм	мп	461.58
592	Труба мідна Ф12х1,5 мм	мп	550.93
593	Труба мідна Ф22х1,5 мм	мп	706.38
594	Труби полівінілхлоридні	т	79080.23
595	Труба лівневої каналізації ПП діам.110мм ВОДА SDR17	м	932.23
596	Труба каналізаційна ПП діам.110мм для внутрішніх робіт	м	348.38
597	Труба каналізаційна ПП діам.50мм для внутрішніх робіт	м	189.76
598	Кронштейн ТР 145мм для дротяного лотка	шт	357.55
599	Фіксатор для кришки DRLM 316 DD	шт	48
600	З'єднувальний елемент для VF/VFL VFKG 25	шт	11.96
601	З'єднувальний елемент для VF/VFL VFKG 30	шт	11.96
602	Кронштейн подвійний для водорозеток	шт	306.13
603	Кронштейн одинарний для водорозеток	шт	82.88
604	Відвід (мідь) 2 муфти 90 град.	шт	68.04
605	Фольга мідна	т	597050.71
606	Хомут Х25У1	100шт	441.46
607	Хомут Х25У1	100шт	689.92
608	Шпилька	комплект	79.07
609	Шпилька М8 L=300мм	шт	26.45
610	Електроди ЕА-400	т	615825.44
611	Електроди ЕМР-4	т	118725.06
612	Шпилька М8х2м	шт	137.7
613	Система шин 3F+N+PE, рейки, зажими, таблички, провода, тощо	шт	1591.36
614	Вазелін технічний	т	211783.42
615	Вода дистильована	м3	855.06
616	Клей БМК5	кг	617.78
617	Клей нітроглифталевий	кг	346.18
618	Лак електроізолювальний N318	т	389672.71
619	Моногідрат літію	кг	1033.69
620	Пароніт	т	279896.1
621	Паста "Гои"	кг	258.98
622	Припой ПОС-18	т	791638.81
623	Пропан-бутан технічний	м3	112.6
624	Пропан-бутанова суміш	т	83824.25
625	Сурик свинцевий	т	318095.58
626	Чорнила незмивні	кг	1818.56
627	Світильник 32 Вт, IP20, 595х595, 3200 Лм, 4000 К, Ra>80, вбудований в стелю 1376000190	шт	3821.4
628	Світильник 32 Вт, IP54, 595х595, 3200 Лм, 4000 К, Ra>80, вбудований в стелю 1376000190	шт	3821.39
629	Світильник 32 Вт, IP54, 595х595, 3200 Лм, 4000 К, Ra>80, накладний на г/к стелю 1376000190	шт	3821.39
630	Акумуляторний світильник з наліпкою "Вихід" з батареєю на 3 години автономної роботи 4 Вт, IP54	шт	6189.83
631	Акумуляторний світильник з наліпкою "Пожкран" з батареєю на 3 години автономної роботи 4 Вт, IP54	шт	6189.83
632	Світильник світлодіодний накладний круглий 20Вт, 1900 Лм, 4000К, IP65	шт	2019.66

1	2	3	4
633	Наліпка "Не входит. Працює опромінювач"	шт	28.24
634	Опромінювач бактерицидний настінний (без озоновий), кількість ламп - 2шт. по 30 Вт, 60 Вт, 220 В / 50 Гц, габаритні розміри: 940x60x110 мм MED 30x2 EKRAN ECO BactoSfera	шт	2417.47
635	Бактерицидний опромінювач	шт	9424.87
636	Світильник нічного освітлення 9 Вт, IP54, 180x150 DS LED	шт	910.73
637	Настінний світильник 72 Вт, IP54, 600x135 BH 236	шт	2533.74
638	Світильник світлодіодний накладний, 12Вт, 5000К, 1000 Лм., IP65	шт	911.94
639	Щит накладний 24 модулі	шт	1120.33
640	Полиця стаціонарна 19" 1U, глибина 450 мм	шт	1290.78
641	Розетка мережева RJ-45x1 Mosaic у зборі	шт	1452.11
642	Розетка мережева RJ-45x1 та розетка електрична Mosaic у зборі	шт	1537.79
643	Розетка телевізійна 2-модулі TV Mosaic	шт	596.16
644	Розетка мережева RJ-45x2 та розетка електрична Mosaic у зборі	шт	2067.23
645	Розетка мережева RJ-45x1	шт	1452.11
646	Розетка мережева RJ-45x2 у зборі 2 шт. у міні-колону	шт	2788.72
647	Розетка мережева RJ-45x2 у зборі	шт	1394.03
648	Розетка модульна на DIN-рейку	шт	316.26
649	Розетка магнітна без ключа, для підключення пристрою виклику	шт	5359.78
650	Розетка електрична з заземленням у зборі (2 модуля)	шт	1077.56
651	Розетка електрична з заземленням Mosaic у зборі, LEGRAND L77210+L80251+L78802	шт	587.96
652	Міні-колона стандарт 0,68м 2 секції для залу засідань	шт	8007.36
653	Вимикач одноклавішний для утепленої установки, білий, 10А,250В,IP20 501 U	шт	271.19
654	Вимикач одноклавішний прохідний для утепленої установки, білий, 10А, 250В,IP20 506 U	шт	300.11
655	Вимикач двоклавішний для утепленої установки, білий, 10А,250В,IP20 505 U	шт	287.87
656	Монтажна пластина 100x300x5 мм	шт	372.48
657	Світильник люменісцентний накладний в комплекті з лампою 1x10 Вт, IP20	шт	375.16
658	Киснева газова розетка	шт	16279.32
659	Флуометр кисневий	шт	8935.32
660	Корпусна газова розетка медичне повітря	шт	3182.54
661	Газова розетка CO2	шт	3182.54
662	Скловітка Baumit StarTex, 150 г/м2	м2	56.1
663	Хімічний анкер 300 мл	балон	355.56
664	Силіконовий санітарний герметик	л	604.76
665	Монтажна піна універсальна	л	386.75
666	Хімічний анкер	шт	1274.23
667	Відлив з листового металу t=0,45 мм, з РЕ покриттям	м	294.58
668	Дюбель для теплоізоляції з металевим цвяхом та термоголовкою 10x180 мм	100шт	638.29
669	Герметик поліуретановий	кг	1347.06
670	Сітка армувальна ВР1, чарунка 100 мм x 100 мм, діаметр арматурного прокату 4 мм	м2	195.12
671	Витяжки від газових колонок	комплект	502.01
672	Грязьовик DN 50 фланцевий Ру16 ЗСТ3	шт	4709.68
673	Засувки паралельні фланцеві з висувним шпінделем 30ч6бр для води та пари, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	2751.8
674	Крани прохідні натяжні муфтові латунні 11Б10бк1 для газу, тиск 9,8 кПа [0,1 кгс/см2], діаметр 15 мм	шт	241.09
675	Кран	шт	355
676	Термостатична головка	шт	1211.8
677	Перехід	шт	661
678	Відвід	шт	783.82
679	Фільтр муфтовий, DN20, PN16	шт	4426.75
680	Фільтр фланцевий, DN50, PN16, 200°C Арт.821А	шт	1970.34
681	Коліно 45 терморезисторне 110	шт	3879.7

1	2	3	4
682	Відвід ПП 50	шт	37.66
683	Відвід 20	шт	37.66
684	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	63.76
685	Кронштейни Кр1-РС для радіаторів сталевих спарених	комплект	62.45
686	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 15 мм	шт	10.49
687	Клемник з'єднувальний	шт	33.71
688	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 15 мм	шт	27.95
689	Спецз'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 15 мм	шт	61.16
690	Фланець вільний 110 Ру=10	шт	725.03
691	Перехід на покрівельну воронку 110	шт	1762.98
692	Перехід 110/50	шт	79.98
693	Кран шаровий із бабочкою (Ду 15)	шт	364
694	Термометр технічний, скляний ТТЖ діапазон 0-100°С. Діаметр корпусу 50мм.	шт	340.94
695	Термометр технічний, скляний ТТЖ діапазон 0-150°С. Діаметр корпусу 50мм .	шт	340.94
696	Шумоглушник RMN 100/10	шт	17960.8
697	Вентилятор витяжний	шт	1550.59
698	Шумоглушник ГТП 2-3	шт	20228.83
699	Закладна конструкція (розширювач, прокладка, пробка) 6-3К4-3-87 ТТР	шт	258.23
700	Закладна конструкція (розширювач, прокладка, пробка) 2-3К4-4-87 ТО	шт	176.22
701	Захисна гільза; довжина заглибленої частини 90 мм	шт	613.19
702	Відбірний пристрій тиску 2,5-225У(з кульвим краном муфтовим DN 15 ;PN 16 з можливістю випуску повітря) 4-3К4-275.00.90	шт	3305.99
703	Кран шаровий, Ру=1,6МПа, 50	шт	619.18
704	Кран кульовий, муфтовий DN32	шт	1444.63
705	Зворотній клапан, муфтовий , DN32, PN16, 110°С 3121	шт	695.11
706	Кран кульовий, муфтовий DN50, 760001	шт	1444.63
707	Кран кульовий, муфтовий DN20 , Vir 340 VIR S.P.A	шт	1444.88
708	Зворотній клапан, муфтовий , DN20, PN16, 110°С 3121 Genebre	шт	231.28
709	Кран кульовий, муфтовий DN25	шт	1444.63
710	Вентиль з керамічним затвором класу А	шт	904.78
711	Звукоізоляційний матеріал	м2	3452.32
712	Грунтовка праймер	кг	111.89
713	Електроенергія	кВт-год	10.12544
714	Розетка, Р-96	шт	100.01
715	Світильник світлодіодний декоративного освітлення потужністю 20 Вт, 3500К, IP20	шт	738.54
716	Світильник світлодіодний врізний потужністю 20 Вт, IP20, 3500К	шт	2244.06
717	Люстра на 9 ламп E14	шт	4643.1
718	Люстра на 1 лампу E27	шт	591.66
719	Стрічка світлодіодна, 24V, IP20, 3200-3500К, 5Вт/м (бухта - 5м) бухт	шт	158.56
720	Лампа світлодіодна 3500К, E17	шт	173.05
721	Лампа світлодіодна 3500К, E27	шт	69.01
722	Шинопровід однофазний під трекові світильники, IP20, Pmax=2000Вт, L=2м TR-200 - 1ТР - ВК	шт	642.95
723	Блок живлення MeanWell 200W DC24V, IP67 (XLG-200-24-A)	шт	2025.26
724	Шинопровід однофазний під трекові світильники, IP20, Pmax=2000Вт, L=3м TR-300 - 1ТР - ВК	шт	1691.6
725	Світильник трековий однофазний, 1400 Лм, 20 Вт, 3500К, чорний, IP20	шт	1289.34
726	Світильник світлодіодний підвісний потужністю 60 Вт, 3500К, IP20	шт	2269.76
727	Бра настінне потужністю 60 Вт, 3500К, IP20	шт	389.7
728	Світильник світлодіодний підвісний потужністю 40 Вт, 3500К, IP20	шт	1326.06
729	Алюмінієві двері, із суцільним закленням (матове, армоване)	м2	12373.62
730	Двері металопластикові	м2	9818.88
731	Двері глухі, прихованого монтажу, 1 000х2 100	м2	9897.89
732	Двері глухі, прихованого монтажу	м2	9902.36
733	Противопожежні двері з межею вогнестійкості відповідно EI 30 хвилин	м2	8378.48

1	2	3	4
734	Противопожежні двері з межею вогнестійкості відповідно EI 30 хвилин, 1 500x2 100	м2	8378.48
735	Двері скляні з гартованого скла, матові на алюмінієвому профілі з прихованими завісами, 1 100x2 100	м2	9385.48
736	Віконний блок підвалу	м2	11205.53
737	Балконний блок. Профіль: утеплений, металопластиковий у відповідності до енергетичного сертифікату. Склопакет: 2-х камерний, енергозберігаючий	м2	6146.33
738	Віконний блок. Профіль: утеплений, металопластиковий у відповідності до енергетичного сертифікату. Склопакет: 2-х камерний, енергозберігаючий	м2	6396.43
739	Імпульсна трубка	комп	2244.71
740	Регулятор перепаду тиску DN 20 ,kvs=6,3 м3/год	комп	62702.96
741	Труба в ізоляції K-flex товщиною 30мм Д20х2.9	м	797.04
742	Дросель-клапан ДКДУ	шт	991.98
743	Дюбель шуруп	шт	0.18
744	Шайба М8	шт	0.37
745	Дюбель 6х80 з ударним шурупом	шт	1.46
746	Металочерепиця 0,5 мм	м2	563.52
747	Тканинні ролети світлозахисні з направляючими	шт	6000.06
748	Маскитні сітки	шт	1079.58
749	Терморегулятор ETR2-1550 на шину DIN	шт	10771.43
750	Монтажна лента DEVIfast Metal 2,5см (1 уп=25 м)	шт	612.11
751	Датчик вологи та температури ETOG-55	шт	12142.19
752	Перемички з/б марки 2ПБ19-3-п	шт	671.36
753	Перемички з/б марки 2ПБ22-3-п	шт	756.1
754	Перемички з/б марки 2ПБ17-2-п	шт	601.22
755	Перемички з/б марки 2ПБ16-2-п	шт	535.13
756	Труба ПВХ D=20мм УФ-стійка гофрована з протязкою	м	24.22
757	Труба ПВХ гнучка гофр. д.20мм, посилена з протязкою	м	33.98
758	Кришка для лотків та кабельростів 300х300х1, FS (18-22 мкм) DRL 300 FS	м	971.14
759	Лоток кабельний, дротяний 55х100х3050	м	458.89
760	Коаксіальний кабель RG-11 75 Ом	м	20.54
761	Телефонний кабель ТППеп 20х2х0,5 в ПЕ оболонці	м	151.63
762	Кабель кручена пара - кат. 5е 100 МГц U/UTP, бухта 305м	м	35.96
763	Коаксіальний кабель RG-6 SAT 75 Ом	м	10.93
764	Кабель силовий ВВГнг-нд 3х2,5	м	59.89
765	Кронштейни для монтажу ДБЖ в шафу (комплект)	шт.	5410.32
766	Універсальне кріплення для антени	шт.	465.36
767	Настінне кріплення для монітору	шт.	2814.16
768	Кронштейн для табло	шт.	1559.56
769	Кронштейн KSL WMB-3012T	шт.	288.92
770	Роз'єм F для кабелю RG-6	шт.	8.24
771	Роз'єм F для кабелю RG-11	шт.	44.96
772	Роз'єм RJ45 connector	шт.	14.86
773	Конектор RJ-45 5Екат.	шт.	14.81
774	Табличка для кнопки виклику	шт.	168.35
775	Дільник ТВ сигналу SPLIT 2 (з проходом живлення)	шт	57.17
776	Дільник ТВ сигналу SPLIT 2	шт	53.5
777	Циркуляційний насос з електронним управлінням для систем ГВП	шт	110409.6
778	Електричний котел Н60 кВт Tronic	шт	184041.65
779	Водонагрівач з 2 теплообмінниками в знімній ізоляції 750л	шт	184800
780	Радіатор висотою 500мм, довжиною 900мм, гігієнічний	шт	17173.67
781	Радіатор висотою 500мм, довжиною 1200мм, гігієнічний	шт	18563.99

Будова - "Реконструкція комплексу будівель та споруд в частині комплексу господарських служб (поліклініка), Є під поліклініку з відділенням госпітальної терапії, приймальним покоем та реєстратурою за адресою: м. Київ, Солом'янський район, вул. Шалімова Академіка,30"

**Відомість ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку
вартості об'єкта будівництва**

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	105425.19	98.83			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3.3				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	48287.31	100.49			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3.7				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	3318.41	111.11			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4.2				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	1043.94	118.66			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	6791.2	143.98			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	18057.77	166.25			
9.2		коштів на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд	люд.год	-				
9.3		коштів на виконання будівельних робіт:						
9.4		у зимовий період	люд.год	8243.3				
		у літній період	люд.год	1813.53				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	192980.65				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Середній розряд робіт		розряд	3.6				
		II. Будівельні машини і механізми						
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	120.77316	326.88			
11	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	190.466256	403.80			
12	КБМ201-22	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 7 т	маш. год	3.58826	410.13			
13	КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	37.561634	553.61			
14	КБМ210-1207	Агрегати електронасосні з регулюванням подачі вручну для будівельних розчинів, подача 2 м3/год, напір 150 м	маш. год	2.45523	27.36			
15	+КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	78.34405	346.27			
16	КБМ234-101	Агрегати фарбувальні високого тиску для фарбування поверхонь конструкцій, потужність 1 кВт	маш. год	25.05491	9.99			
17	+КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	0.07795	5.32			
18	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш. год	106.59672	174.69			
19	КБМ226-3401	Вагонетки шахтні для транспортування гірничої маси по підземним виробкам, місткість кузова 1 м3	маш. год	1.06366	7.76			
20	КБМ233-261	Верстат трубозгинальний гідравлічний	маш. год	1.9164	22.33			
21	КБМ233-1002	Верстати свердлильні	маш. год	6.216	7.12			
22	КБМ215-1302	Верстати трубозгинальні для труб діаметром до 1000 мм	маш. год	50.952	447.13			
23	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	139.48622	352.19			
24	+КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	17.67355	404.17			
25	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	235.73395	57.58			
26	КБМ202-131	Крани баштові, вантажопідйомність 12,5 т	маш. год	0.5376	616.96			
27	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	134.57415	366.64			
28	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	23.33664	433.25			
29	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	222.36204	698.18			
30	+КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	79.278	693.28			
31	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	96.48389	678.44			
32	КБМ203-406	Лебідки електричні, тягове зусилля до 78,48 кН [8 т]	маш. год	99.36	158.10			
33	КБМ216-402	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3, 5 м	маш. год	4.032	826.07			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
34	КБМ233-201	Машины свердлильні електричні	маш. год	282.69	6.60			
35	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	130.52076	6.34			
36	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0.6048	406.47			
37	КБМ203-851	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 2 т	маш. год	6.87528	518.47			
38	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	673.16558	147.73			
39	КБМ203-1090	Підіймачі вантажопасажи́рські, вантажопідйомність 0,8 т	маш. год	25.33784	200.96			
40	КБМ203-902	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м	маш. год	5.73367	174.33			
41	КБМ203-901	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 8 м	маш. год	266.11956	160.13			
42	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	557.25308	140.63			
43	КБМ233-330	Прес гідравлічний з електроприводом	маш. год	24.3912	5.26			
44	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	26.75667	118.74			
45	КБМ211-902	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 250 л	маш. год	479.58566	126.63			
46	КБМ211-251	Розчинонасос, продуктивність 1 м3/год	маш. год	24.15513	117.74			
47	КБМ234-300	Станція штукатурна для робіт із сухими гіпсовими та цементними сумішами, потужність насосу 5,5 кВт, продуктивність 5,0-85,0 л/хв	маш. год	227.18057	75.74			
48	КБМ225-2301	Тельфери електричні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0.384	13.58			
49	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	713.39375	58.44			
50	КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см2], високий 10 МПа [100 кгс/см2]	маш. год	42.9552	22.17			
51	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	2540	315.88			
<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>								
52	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	177.272448				
53	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш. год	74.88				
54	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	17.6364				
55	КБМ211-102	Бадді, місткість 4 м3	маш. год	1.24032				
56	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	8.4666				
57	КБМ270-50	Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного	маш. год	6.28524				
58	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	162.6579036				
59	КБМ200-61	Гайковерт пневматичний	маш. год	6.48				
60	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	1933.21974				
61	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	#####				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
62	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	178.3478712				
63	КБМ270-29	Котли бітумні пересувні, місткість 800 л	маш. год	0.0610416				
64	КБМ203-404	Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т]	маш. год	5.7768				
65	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	1877.5855464				
66	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	535.69098				
67	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	367.781724				
68	КБМ270-121	Машини мозаїчно-шліфувальні	маш. год	835.006464				
69	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	76.472688				
70	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	0.552				
71	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	187.2				
72	КБМ270-224	Пальник газопламеневий	маш. год	40.932				
73	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	1.68				
74	КБМ270-131	Перфоратор пневматичний	маш. год	42.2222832				
75	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	#####				
76	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	238.5874956				
77	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	58.6913832				
78	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	3610.40616				
79	КБМ270-163	Прес ручний	маш. год	42.8588928				
80	КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш. год	261.881916				
81	КБМ204-1100	Термопечалі з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	981.922032				
82	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	266.03976				
83	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	233.1575916				
84	КБМ205-920	Фен для зварювання поліетиленових листів	маш. год	238.33438224				
85	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	#####				
III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти								
86	+&C126-1292-3 варіант 2	19" кабельний організатор 1U, 5 пластикових кілець, колір чорний	шт	24	277.81	272.10	0.26	5.45
87	+&C111-113ПГ варіант 1	Armstrong Javelin профіль основний (3,6)	м	1541.527	32.61	31.76	0.61	0.24
88	+&C111-113СПП варіант 1	Armstrong Молдинг пристін. shadowline T1506H(3,05)	м	1752.4728	57.80	56.76	0.61	0.43

1	2	3	4	5	6	7	8	9
89	+&C111-113ПД2 варіант 1	Armstrong Javelin профіль поперечний (0,6)	м	1541.527	32.66	31.81	0.61	0.24
90	+&C111-113ПД1 варіант 1	Armstrong Javelin профіль поперечний (1,2)	м	3083.054	70.13	69.00	0.61	0.52
91	+&C113-2110-5 варіант 5	Абонентський відгалужувач ТАР 2/10	шт	1	32.63	31.90	0.09	0.64
92	+&C113-2110-5 варіант 3	Абонентський відгалужувач ТАР1/16	шт	5	27.22	26.60	0.09	0.53
93	+&C113-2110-5 варіант 6	Абонентський відгалужувач ТАР2/12	шт	10	32.63	31.90	0.09	0.64
94	+&C113-2110-5 варіант 9	Абонентський відгалужувач ТАР2/20	шт	4	32.63	31.90	0.09	0.64
95	+&C126-1292-4 варіант 5	Адаптер	шт	8	82.58	80.70	0.26	1.62
96	C111-21	Азбестовий картон загального призначення [КАОН-1], товщина 4 та 6 мм	т	0.0092	69762.02	67502.30	891.84	1367.88
97	C111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0.067721	598794.98	586482.88	571.02	11741.08
98	+&C1547-4-36 варіант 1	Акумуляторний світильник з наліпкою "Вихід" з батареєю на 3 години автономної роботи 4 Вт, IP54	шт	18	5158.19	5057.00	0.05	101.14
99	+&C1547-4-37 варіант 1	Акумуляторний світильник з наліпкою "Пожжран" з батареєю на 3 години автономної роботи 4 Вт, IP54	шт	18	5158.19	5057.00	0.05	101.14
100	+C111-1904 варіант 3	Алюмінієвий стакан	шт	154	32.66	32.00	0.02	0.64
101	+&C10000-423-6-2 варіант 3	Алюмінієві двері, із суцільним заскленням (матове, армоване)	м2	55.44	10311.35	10084.00	25.17	202.18
102	+&C111-136-10 варіант 1	Анкер латунний забивний EL M8x30 d10	шт	350	8.94	8.40	0.36	0.18
103	+C111-1904 варіант 1	Анкерний елемент 8x45	шт	22	4.10	4.00	0.02	0.08
104	C124-59	Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них], такі, що поставляються окремо	т	0.0022	105163.91	102786.83	315.04	2062.04

1	2	3	4	5	6	7	8	9
105	+&C1110-15-5-15 варіант 10	Антикорозійна стрічка (ширина 1000мм, довжина 10м) NA1001 ДКС	шт	7	407.02	399.00	0.04	7.98
106	+C111-1150-ДР варіант 3	Арматура А240С	т	1.815	30168.79	29629.17	315.04	224.58
107	+C111-1150-ДР варіант 2	Арматура А500С	т	7.282	30168.79	29629.17	315.04	224.58
108	C111-63	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0.041838	133254.59	120735.92	9905.83	2612.84
109	C1113-3	Ацетон технічний, I сорт	т	0.01122	48674.03	46921.82	797.82	954.39
110	+&C1547-4-42 варіант 1	Бактерицидний опромінювач	шт	97	7854.06	7700.00	0.06	154.00
111	+&C15-155-2 варіант 11	Балансувальний клапан з вим.діафрагмою, DN25 4117М	шт	3	286.21	280.00	0.60	5.61
112	+&C10000-423-14 варіант 14	Балконний блок. Профіль: утеплений, металопластиковий у відповідності до енергетичного сертифікату. Склопакет: 2-х камерний, енергозберігаючий	м2	8.526	5121.94	5000.00	21.51	100.43
113	C111-69	Бензин авіаційний Б-70	т	0.0136	31102.25	29887.34	605.06	609.85
114	C111-1600	Бензин розчинник	т	1.6468736	25597.33	24490.36	605.06	501.91
115	C111-384	Білило густотерте цинкове МА-011-1	т	0.006346	202992.65	198418.05	594.35	3980.25
116	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	37.37253	234.84	230.11	0.13	4.60
117	C111-74	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-70/30	т	0.009326	22298.07	21227.64	633.21	437.22
118	+&C10000-24-1 варіант 12	Блок живлення MeanWell 200W DC24V, IP67 (XLG-200-24-A)	шт	15	1687.72	1650.60	4.03	33.09
119	+&C1110-15-5-15 варіант 21	Бойок шпильки заземлення 20мм ST.BP 20мм OBO Bettermann	шт	8	76.66	75.13	0.03	1.50
120	+&C1110-12-4-4 варіант 1	Болт з гладкою головкою, з квадратним підголовником М6х20	шт	297	1.28	1.25	-	0.03
121	C111-1846	Болти анкерні	т	0.2301	85231.27	83194.11	365.96	1671.20
122	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0.4553195	107959.26	105473.16	369.25	2116.85
123	+C130-39	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм	т	0.00834	105086.22	102574.63	451.08	2060.51
124	+C130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0.0676548	105086.22	102574.63	451.08	2060.51
125	+C111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0.00312182	105033.75	102574.63	399.63	2059.49
126	+C111-88	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 6 мм	т	0.0156	105033.75	102574.63	399.63	2059.49
127	C1113-101	Борошно андезитове кислототривке, марка А	т	1.74349535	5545.30	4885.06	551.51	108.73

1	2	3	4	5	6	7	8	9
128	+&C10000-24-1 варіант 17	Бра настінне потужністю 60 Вт, 3500K, IP20	шт	5	324.75	315.00	3.38	6.37
129	+&C112-173-2-1A	Брус дерев'яний 40_60	мп	1.2663	10069.16	9871.00	0.73	197.43
130	+&C123-210-29-1 варіант 1	Брус струганий декоративний	м2	103.54	5179.69	5074.00	4.13	101.56
131	C112-23	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	0.006067	14176.82	13634.94	263.90	277.98
132	+C112-24	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, II сорт	м3	0.324	10572.05	9805.56	559.19	207.30
133	C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0.072	9192.43	8748.29	263.90	180.24
134	+C112-85	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0.2124	8429.18	8000.00	263.90	165.28
135	C111-112	Бура	т	0.0024356	135987.60	132748.25	572.93	2666.42
136	+&C113-82-1Ж-1 варіант 17	Буртова втулка SDR 17 110	шт	12	992.38	972.80	0.12	19.46
137	C111-113	Бязь сурова	10м2	0.24	552.65	540.07	1.74	10.84
138	C147-29	В'язальний дріт	100кг	0.736098	9012.03	8803.82	31.50	176.71
139	C1546-7	Вазелін технічний	т	0.0001725	176486.18	172409.90	615.77	3460.51
140	C111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0.00832	5598.76	4953.53	535.45	109.78
141	C111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0.000331	21324.31	20349.32	556.87	418.12
142	+C113-2135 варіант 2	Ввідний автоматичний вимикач, 3р, хар.С, Ір=40А	шт	1	803.12	770.00	17.37	15.75
143	+&C1630-1910-МГ1	Вентиль з керамічним затвором класу А	шт	34	753.98	739.00	0.20	14.78
144	+&C1630-1158-1 варіант 11	Вентилятор витяжний	шт	32	1292.16	1240.00	26.82	25.34
145	+&C126-1292-3-1 варіант 2	Вертикальний кабельний органайзер (ліва та права панелі), 42U	компл	1	8757.80	8585.85	0.23	171.72
146	+&C1547-19	Вимикач двоклавішний для утепленої установки, білий, 10А, 250В, IP20 505 U	шт	30	239.89	235.00	0.19	4.70
147	+&C1547-17	Вимикач одноклавішний для утепленої установки, білий, 10А, 250В, IP20 501 U	шт	188	225.99	221.50	0.06	4.43
148	+&C1547-18	Вимикач одноклавішний проходний для утепленої установки, білий, 10А, 250В, IP20 506 U	шт	18	250.09	245.00	0.19	4.90
149	C111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	89.18223	224.12	219.28	0.45	4.39

1	2	3	4	5	6	7	8	9
150	C1630-10	Витяжки від газових колонок	комплект	4	418.34	407.24	2.90	8.20
151	+&C113-2125-35-1 варіант 4	Відбійник-поручень з підсвіткою	мп	238.68	2014.69	1974.67	0.52	39.50
152	+&C1630-1161-3 варіант 3	Відбірний пристрій тиску 2,5-225У(з кульвим краном муфтовим DN 15 ;PN 16 з можливістю випуску повітря) 4-3К4-275.00.90	шт	16	2754.99	2700.00	0.97	54.02
153	+&C1630-100-112-B варіант 1	Відвід	шт	390	653.18	640.33	0.04	12.81
154	+&C1630-113-2-2-35-1 варіант 8	Відвід 20	шт	471	31.38	29.07	1.69	0.62
155	+&C1545-274-22T варіант 1	Відвід (мідь) 2 муфти 90 град.	шт	82	56.70	55.58	0.01	1.11
156	+&C1630-113-2-2-35-1 варіант 9	Відвід ПП 50	шт	420	31.38	29.07	1.69	0.62
157	+&C1534-8-1-2	Відвід сталевий 90град.ду50/Дн57х4,2 ДСТУ ГОСТ 173756:2003	шт	26	128.12	125.40	0.21	2.51
158	+&C111-1787-1	Відгалужувач DPT Т-подібний горизонтальний 200х50 36124	шт	14	439.26	429.79	0.86	8.61
159	+&C1555-109-24	Відлив з листового металу t=0,45 мм, з РЕ покриттям	м	195.00785	245.48	240.35	0.32	4.81
160	+&C111-1844-1 варіант 1	Відлив металевий 250 мм	м	15	97.83	95.83	0.08	1.92
161	+&C10000-423-13 варіант 4	Віконний блок підвалу	м2	2.25	9337.94	9133.33	21.51	183.10
162	+&C10000-423-14 варіант 13	Віконний блок. Профіль: утеплений, металопластиковий у відповідності до енергетичного сертифікату. Склопакет: 2-х камерний, енергозберігаючий	м2	410.71239	5330.36	5200.67	25.17	104.52
163	+&C126-1279-12	Вогнегасник вуглекислотний ВВК-5	шт	2	1692.55	1679.94	0.01	12.60
164	C142-10-2	Вода	м3	266.03525	78.98	78.98	-	-
165	C1546-8	Вода дистильована	м3	0.00042	712.55	109.58	589.00	13.97
166	C1113-266	Водний розчин нітрата та карбоната натрію	м3	0.494782	4111.55	3388.39	642.54	80.62
167	+&2406-291-2 варіант 1	Водонагрівач з 2 теплообмінниками в знімній ізоляції 750л	шт	3	154000.00	154000.00	-	-
168	+&C1512-1 варіант 3	Водонепроникний стакан	шт	1	408.02	400.00	0.02	8.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
169	+&C1113-296-3-16	Вологостійка шпаклівка	кг	4331.617	53.04	51.33	0.67	1.04
170	+&C1545-44-1-П варіант 3	Вологостійкий клей	шт	47.775	680.76	663.33	4.08	13.35
171	+C130-138 варіант 1	Воронка водостічна з підігрівом	шт	4	10302.51	10100.00	0.50	202.01
172	C111-1293	Вугілля деревне, марка А	т	0.3413086	94676.02	92344.59	475.04	1856.39
173	C130-884	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб для систем опалення, діаметр 32 мм	м	560	319.46	312.19	1.01	6.26
174	+&C1547-400-ЛГ1 варіант 2	Газова розетка CO2	шт	2	2652.12	2600.00	0.12	52.00
175	+&C1110-12-4-4 варіант 5	Гайка зубчаста з буртиком тип 6923	шт	325	1.38	1.35	-	0.03
176	+&C1110-12-4-4 варіант 4	Гайка зубчаста з буртиком М6, DIN 6923	шт	297	0.87	0.85	-	0.02
177	+&C115-76-37K	Гайка шестигранна М8, СМ110800, ДКС (або аналог)	шт	1260	1.62	1.38	0.21	0.03
178	+&C115-76-43K	Гайка, що перешкоджає відкручуванню СМ100600	шт	3900	1.83	1.58	0.21	0.04
179	C111-120	Гайки шестигранні, діаметр різьби 6 мм	т	0.0078	185165.45	181135.12	399.63	3630.70
180	C111-322	Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2	т	0.00003	26373.33	25304.70	551.51	517.12
181	+&C115-76-32K	Гвинт М6х10, СМ010610, ДКС (або аналог)	шт	3990	4.31	4.02	0.21	0.08
182	C111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0.0032	57998.73	56461.87	399.63	1137.23
183	C111-1849	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35	т	0.00539988	630112.91	617391.79	365.96	12355.16
184	+&C1-15-108-20-1	Гдроізоляційна стрічка weber.tec 828 DB	м	255.16822	99.29	97.34	-	1.95
185	+C1555-307 варіант 1	Герметик поліуретановий	кг	2.25	1122.55	1100.00	0.54	22.01
186	+&C111-198-2	Гермобутил	кг	55.40797	145.05	141.67	0.54	2.84
187	+&C111-234-930-3 варіант 1	Гдроізоляція Ceresit CR-65 або аналог	кг	5500.88	62.31	60.65	0.44	1.22
188	+&C126-1292-6 варіант 2	Гільза 45мм, діаметр 1.5мм	шт	80	1.85	1.55	0.26	0.04
189	+C111-219 варіант 1	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0.760165	4801.31	4166.37	540.80	94.14

1	2	3	4	5	6	7	8	9
190	C1115-2809	Глина вогнетривка мелена	т	0.048	1969.16	1627.63	302.92	38.61
191	C142-10-1	Глина звичайна	м3	0.0144	871.12	399.66	454.38	17.08
192	C1110-14	Глухари	100шт	1.485	1133.60	1105.97	5.40	22.23
193	+&C130-120-300-17	Гнучка вставка ГВ.К.500-01.00-03	шт	1	1382.24	1335.00	20.14	27.10
194	+&C130-120-300-16	Гнучка вставка круга ГВ.К.630-01.00-04	шт	2	1876.94	1820.00	20.14	36.80
195	+C111-1722 варіант 21	Гофротрубка для встановлення датчика 10 мм	м	2.5	58.49	57.00	0.34	1.15
196	+C111-327 варіант 7	Грунтовка	кг	43.5	49.18	47.68	0.54	0.96
197	+C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка	кг	414.6388	57.28	55.30	0.86	1.12
198	+C111-1624-2 варіант 4	Грунтовка Baumit Grund	л	43.5	38.28	36.67	0.86	0.75
199	+C1633-127ВД варіант 1	Грунтовка праймер	кг	157.5	93.24	90.80	0.61	1.83
200	+&C111-1624-6	Грунтовка праймер №01(350г/м 2)	т	0.1390515	90923.84	88546.67	594.35	1782.82
201	+C1630-51 варіант 2	Грязьовик DN 50 фланцевий Ру16 ЗСТЗ	шт	2	3924.73	3790.00	57.77	76.96
202	C1113-21	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0.00229636	117831.36	114846.27	674.67	2310.42
203	+C111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	1805.59114	57.40	55.41	0.86	1.13
204	+C111-2014-7 варіант 1	Грунтовка глибокопроникна безбарвна Ceresit СТ 17 супер	л	649.62166	44.39	42.25	1.27	0.87
205	+C188888-48 варіант 1	Датчик вологи та температури ЕТОG-55	шт	1	10118.49	9920.00	0.09	198.40
206	+&C15-155-2 варіант 8	Датчик зовнішньої температури F779360	шт	1	286.21	280.00	0.60	5.61
207	+&C15-155-2 варіант 9	Датчик температури для установки в трубопроводах F779341	шт	2	286.21	280.00	0.60	5.61
208	+&C10000-423-6-4 варіант 1	Двері глухі, прихованого монтажу	м2	150.99	8251.97	8065.00	25.17	161.80
209	+&C10000-423-6-4 варіант 2	Двері глухі, прихованого монтажу, 1 000x2 100	м2	13.02	8248.24	8065.00	21.51	161.73
210	+&C121-2510-4 варіант 2	Двері маятникові, розпашні, з ущільненням в притулах з замком. Передбачити прихований монтаж.	шт	4	111769.80	110887.00	50.77	832.03

1	2	3	4	5	6	7	8	9
211	+&C10000-423-6-4 варіант 3	Двері металопластикові	м2	12	8182.40	8000.45	21.51	160.44
212	+&C10000-423-6-9	Двері скляні з гартованого скла, матові на алюмінієвому профілі з прихованими завісами, 1 100x2 100	м2	10.71	7821.23	7642.70	25.17	153.36
213	+C111-327 варіант 9	Декоративна штукатурка	кг	551	122.57	119.63	0.54	2.40
214	C121-772	Деталі кріплення рейок, елементи кріплення підвісних стель, трубопроводів, повітроводів, закладні деталі, деталі кріплення стінових панелей, воріт, рам, ґрат тощо масою не більше 50 кг, з перевагою товстостінової сталі, без отворів та складальнозварювальних операцій	т	0.42	81665.69	80644.18	413.58	607.93
215	+C111-1626-1	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована	кг	1849.05945	144.63	141.12	0.67	2.84
216	+&C1110-15-5-15 варіант 20	Діагональний затискач полоса-шпир ОВО Bettermann	шт	8	236.72	232.05	0.03	4.64
217	C1541-10	Діафрагма з картону, марка КД, діаметр 330 мм	т	0.0036	506726.79	496327.81	463.16	9935.82
218	+1701-9131 варіант 2	Дільник ТВ сигналу SPLIT 2	шт	2	44.58	42.50	1.21	0.87
219	+1701-9131 варіант 3	Дільник ТВ сигналу SPLIT 2 (з проходом живлення)	шт	1	47.64	45.50	1.21	0.93
220	+C112-73	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, III сорт	м3	0.012564	9550.77	9099.60	263.90	187.27
221	+C112-136	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, II сорт	м3	0.143183	9550.77	9099.60	263.90	187.27
222	+C112-50	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 19,22 мм, IV сорт	м3	0.108	9550.77	9099.60	263.90	187.27
223	C112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0.31469	8481.36	8051.16	263.90	166.30
224	+C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	1.41589	9550.77	9099.60	263.90	187.27
225	+&C123-388-10 варіант 2	Дошки підвіконні, пластикові, білі матові	м	192.4281	1214.18	1190.00	0.37	23.81
226	C111-1608	Дрантя	кг	45.70229	17.88	16.65	0.88	0.35
227	C111-807	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм	т	0.000952	56497.04	55074.21	315.04	1107.79
228	C111-800	Дріт латунний, діаметр 1,5 мм	т	0.1367381	351018.83	343821.07	315.04	6882.72
229	C111-1742	Дріт сталевий низьковуглецевий загального призначення, діаметр 2 мм	кг	0.28	45.72	44.50	0.32	0.90
230	C111-811	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	0.00176	83483.58	81531.61	315.04	1636.93

1	2	3	4	5	6	7	8	9
231	C111-812	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,6 мм	т	0.0008	69489.92	67812.33	315.04	1362.55
232	C111-814	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 6,0-6,3 мм	т	0.00218	47990.42	46734.39	315.04	940.99
233	+C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0.02026	33216.34	32250.00	315.04	651.30
234	+C111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0.058484	37949.14	36890.00	315.04	744.10
235	C111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0.0120312	48139.23	46880.28	315.04	943.91
236	C1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0.0321515	58381.12	56833.64	402.75	1144.73
237	+&C102807-4-5-1	Дросель-клапан ДКДУ	шт	36	826.65	810.20	0.24	16.21
238	C1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	5.0672	775.42	759.86	0.36	15.20
239	C111-136	Дюбелі з каліброваною головкою [в обоймах] 2,5х48,5 мм	т	0.00762	87744.43	85624.32	399.63	1720.48
240	C111-152	Дюбелі з каліброваною головкою [розсипом] з цинковим хроматованим покриттям 3х58,5 мм	т	0.448565	103179.28	100756.53	399.63	2023.12
241	+C1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	11.875	505.77	495.37	0.48	9.92
242	+&C113-1878-2	Дюбель 6х40 з ударним шурупом, 100 шт	уп	47	33.07	32.41	0.01	0.65
243	+&C111-115C	Дюбель 6х40мм	шт	4819.3002	0.68	0.60	0.07	0.01
244	+C188888-8	Дюбель 6х80 з ударним шурупом	шт	600	1.22	1.20	-	0.02
245	+C1555-303	Дюбель для теплоізоляції з металевим цвяхом та термоголовкою 10х180 мм	100шт	2.5	531.91	520.00	1.48	10.43
246	+&C111-136-2-3	Дюбель забивний. Розмір-6х45мм	шт	150	3.61	3.50	0.04	0.07
247	+C188888-4	Дюбель шуруп	шт	824	0.15	0.15	-	-
248	C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	0.0528	1749.62	1714.95	0.36	34.31
249	+&C1545-44-21	Дюбель-шуруп 100х10	шт	1385	8.48	7.95	0.36	0.17
250	+C111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов	кг	1008.12168	137.97	136.50	0.56	0.91
251	+&C111-2167-1	Еластичний полімерцемент weber.tec 824	кг	680.63904	221.71	216.92	0.44	4.35

1	2	3	4	5	6	7	8	9
252	+&2406-291-2 варіант 2	Електричний котел Н60 кВт Tronic	шт	1	153368.04	153368.04	-	-
253	+C1110-186 варіант 5	Електрод заземлення сталь круга діаметром 20мм, L=3м ГОСТ 2500-71	шт	8	1168.95	1146.00	0.03	22.92
254	C1545-307	Електроди ЕА-400	т	0.000342	513187.87	502666.22	459.14	10062.51
255	C1545-308	Електроди ЕМР-4	т	0.00084	98937.55	96538.46	459.14	1939.95
256	+C111-1504 варіант 1	Електроди, діаметр 2 мм, марка Е42	т	0.0357981	133014.90	130000.00	406.76	2608.14
257	+C111-1513 варіант 1	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42	т	0.0554744	122814.90	120000.00	406.76	2408.14
258	+C111-1515 варіант 1	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е46	т	0.1001385	122814.90	120000.00	406.76	2408.14
259	+C111-1519 варіант 1	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е55	т	0.00102	122814.90	120000.00	406.76	2408.14
260	+C111-1521 варіант 1	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42	т	0.4641906	112614.90	110000.00	406.76	2208.14
261	+C111-1522 варіант 1	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А	т	0.061144	112614.90	110000.00	406.76	2208.14
262	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	389.488	8.43544	8.43544	-	-
263	C1113-227	Емаль ХВ-124 захисна, зелена	т	0.00015	105513.29	102769.73	674.67	2068.89
264	C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0.0011673	143490.17	140001.97	674.67	2813.53
265	C111-1900	Емульсія бітумна для гідроізоляційних робіт	т	0.0009	53986.62	52339.06	589.00	1058.56
266	+&C1110-15- 5-15 варіант 19	З'єднувач хрестовий оцинкований полоса-полоса ОВО Bettermann	шт	12	342.44	335.70	0.03	6.71
267	+&C1110-15- 5-15 варіант 9	З'єднувач швидкого монтажу проводу Rd 8 NG3103 ДКС	шт	20	25.54	25.00	0.04	0.50
268	+&C130-600- 314-4 варіант 6	З'єднання Латунне 3В 2"	шт	24	2691.30	2637.60	0.93	52.77
269	C1630-118	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 15 мм	шт	65.94	8.74	8.53	0.04	0.17
270	+&C1545-269- 1-1 варіант 2	З'єднувальний елемент для VF/VFL VFKG 25	шт	297	9.97	9.45	0.32	0.20
271	+&C1545-269- 1-1 варіант 3	З'єднувальний елемент для VF/VFL VFKG 30	шт	297	9.97	9.45	0.32	0.20
272	+&C1545-44- 11-16	Забивний анкер М8х30	шт	40	8.16	7.96	0.04	0.16

1	2	3	4	5	6	7	8	9
273	+&C113-1861-1 варіант 1	Заглушка 1U чорна	шт	30	182.21	178.55	0.09	3.57
274	+C130-1170 варіант 1	Заглушки чавунні 110 мм	шт	3	443.13	433.07	1.37	8.69
275	+C130-1170	Заглушки чавунні, діаметр 100 мм	шт	3	350.73	342.48	1.37	6.88
276	+C130-1168	Заглушки чавунні, діаметр 50 мм	шт	3	251.43	246.16	0.34	4.93
277	+&C1630-1161-1 варіант 2	Закладна конструкція (розширювач, прокладка, пробка) 6-3K4-3-87 ТТР	шт	1	215.19	210.00	0.97	4.22
278	+&C1630-1161-2 варіант 2	Закладна конструкція (розширювач, прокладка, пробка) 2-3K4-4-87 ТО	шт	1	146.85	143.00	0.97	2.88
279	C111-1631	Замазка захисна	кг	17.6	175.99	171.87	0.67	3.45
280	+&C15-155-2 варіант 12	Запобіжний клапан регулюючий, DN15, PN16, 120 оС VT	шт	5	286.21	280.00	0.60	5.61
281	C1630-65	Засувки паралельні фланцеві з висувним шпінделем 30ч6бр для води та пари, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	5	2293.17	2239.75	8.46	44.96
282	C1545-55	Затискач люстровий КЛ2,5	100шт	1.989	177.85	173.56	0.80	3.49
283	+&C11-4-10-124 варіант 2	Затискач-прищіпка для пристрою виклику	шт	43	390.76	382.95	0.15	7.66
284	+&C1630-1161-3 варіант 4	Захисна гільза; довжина заглибленої частини 90 мм	шт	2	510.99	500.00	0.97	10.02
285	+&C154-15-38	Захисне скло для сповіщувачів СПРА	шт	14	53.53	51.67	0.81	1.05
286	+&C126-1279-8	Захисні окуляри ГОСТ 124013-85Е	шт	1	179.35	178.00	0.01	1.34
287	+&C130-120-300-6 варіант 2	Зворотний клапан FC 100	шт	6	991.25	951.67	20.14	19.44
288	+&C1630-1906-2-2 варіант 6	Зворотній клапан, муфтовий, DN20, PN16, 110°C 3121 Genebre	шт	1	192.73	187.66	1.29	3.78
289	+&C1630-1906-2-2 варіант 10	Зворотній клапан, муфтовий, DN32, PN16, 110°C 3121	шт	2	579.26	566.82	1.08	11.36
290	+&C1632-112-2	Звукоізоляційний матеріал	м2	20	2876.93	2819.00	1.52	56.41

1	2	3	4	5	6	7	8	9
291	+&C130-600-314-4 варіант 4	Згін 63*2	шт	24	3335.33	3269.00	0.93	65.40
292	+&C1415-8340-714 варіант 1	Згін американка 50	шт	6	824.04	773.60	34.28	16.16
293	C1630-126	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 15 мм	шт	32.97	23.29	22.60	0.23	0.46
294	+&C1110-15-5-15 варіант 12	Злучник контрольний NG3203ZC ДКС	шт	24	124.28	121.80	0.04	2.44
295	+C130-625 варіант 1	Змішувач з гнучким шлангом (душ гігієнічний)	комплект	44	2697.06	2642.50	1.68	52.88
296	+C130-624 варіант 2	Змішувачі для душових установок	комплект	35	2041.29	2000.30	0.96	40.03
297	+&C113-2296-1-Л варіант 8	Зовнішня решітка 400x200 3070-1Н	шт	10	3672.69	3600.59	0.09	72.01
298	+&C113-2296-1-Л варіант 7	Зовнішня решітка 600x300 3070-1Н	шт	4	4284.09	4200.00	0.09	84.00
299	+&C113-2296-1-Л варіант 6	Зовнішня решітка IGC Д125	шт	1	1628.61	1596.59	0.09	31.93
300	+&C126-1279-6	Ізолюючі кліщі К-1000	шт	1	179.35	178.00	0.01	1.34
301	+&C118-61-3 варіант 2	Ізолятор трубний каучуковий	м	3610.8	249.46	244.10	0.47	4.89
302	+&C1-15-108-21	Ізоляційна стрічка PVC 19мм x 25м	м	1050	6.77	6.64	-	0.13
303	+&C10000-461 варіант 5	Імпульсна трубка	комп	1	1870.59	1833.00	0.91	36.68
304	+&C157-150-93-B1 варіант 5	Кабель живлення 108 4x1,0	м	920	8.85	6.50	2.18	0.17
305	+&C157-150-93-B1 варіант 6	Кабель живлення 108 2x1,0	м	500	26.50	23.80	2.18	0.52
306	+C1545-65 варіант 55	Кабель з мідними жилами в ізоляц., не розповсюджуючій горіння та низьким виділенням диму, з ізоляцією жовто-зеленого кольору, перерізом: 1x120 мм ² ВВГнгд	м	100	666.39	653.00	0.32	13.07

1	2	3	4	5	6	7	8	9
307	+C1545-65 варіант 56	Кабель з мідними жилами в ізоляц., не розповсюджуючій горіння та низьким виділенням диму, з ізоляцією жовто-зеленого кольору, перерізом: 1x25 мм2 ВВГнгд	м	250	157.41	154.00	0.32	3.09
308	+&C1545-66-2 варіант 4	Кабель зв'язку та сигналізації, не розповсюджує горіння, малодимний, КОВЕВнг-LS 1x2x0,8	м	500	9.44	8.95	0.30	0.19
309	+C1545-65 варіант 16	Кабель контрольний з мідними жилами в ізоляц., не розповсюджуючій горіння, перерізом: 4x1,5 мм2	м	15	35.01	34.00	0.32	0.69
310	+C1545-65 варіант 53	Кабель контрольний з мідними жилами з ПВХ ізоляцією та оболонкою з пластику низької горючості перерізом 5x10 мм2 КВВГнгд	м	415	281.85	276.00	0.32	5.53
311	+C1545-65 варіант 54	Кабель контрольний з мідними жилами з ПВХ ізоляцією та оболонкою з пластику низької горючості перерізом 5x25 мм2 КВВГнгд	м	210	730.63	715.98	0.32	14.33
312	+&12-6-2-12 варіант 6	Кабель кручена пара - кат. 5е 100 МГц U/UTP, бухта 305м	м	14455	29.97	29.30	0.08	0.59
313	+C1545-65 варіант 18	Кабель нагрівальний одножильний UA-WIS 1200	м	60	138.03	135.00	0.32	2.71
314	+C1545-65 варіант 19	Кабель нагрівальний одножильний UA-WIS 2600	м	130	138.03	135.00	0.32	2.71
315	+C1545-65 варіант 17	Кабель нагрівальний одножильний UA-WIS 3370	м	168.5	31.23	30.30	0.32	0.61
316	+C1545-65 варіант 20	Кабель нагрівальний одножильний UA-WIS 500	м	25	138.03	135.00	0.32	2.71
317	+&C1545-66-4 варіант 3	Кабель рост сходового типу 60x300x3000, FS (18-22 мкм)	м	3	186.86	182.90	0.30	3.66
318	+&12-6-2-14 варіант 1	Кабель силовий ВВГнг-нд 3x2,5	м	360	49.91	48.85	0.08	0.98
319	+C1545-65 варіант 49	Кабель силовий ВВГнгд з мідними жилами з ПВХ ізоляцією та оболонкою з пластику низької горючості перерізом 5x2,5 мм2	м	62	74.79	73.00	0.32	1.47
320	+C1545-65 варіант 14	Кабель силовий з мідними жилами ВВГнгд з ПВХ ізоляцією та оболонкою з пластику низької горючості перерізом 3x1,5 мм2	м	2	30.82	29.90	0.32	0.60
321	+C1545-65 варіант 15	Кабель силовий з мідними жилами ВВГнгд з ПВХ ізоляцією та оболонкою з пластику низької горючості перерізом 3x6 мм2	м	25	43.17	42.00	0.32	0.85
322	+C1545-65 варіант 47	Кабель силовий з мідними жилами ВВГнгд з ПВХ ізоляцією та оболонкою з пластику низької горючості перерізом 2x1,5 мм2	м	5	23.10	22.33	0.32	0.45
323	+C1545-65 варіант 24	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією та оболонкою з пластику низької горючості перерізом 5x4 мм2 ВВГнгд 5x4	м	1137	119.45	116.79	0.32	2.34

1	2	3	4	5	6	7	8	9
324	+C1545-65 варіант 25	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією та оболонкою з пластику низької горючості перерізом 3х2,5 мм2 ВВГнгд 3х2,5	м	15960	45.70	44.48	0.32	0.90
325	+C1545-65 варіант 33	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією та оболонкою з пластику низької горючості перерізом 5х16 мм2	м	435	465.04	455.60	0.32	9.12
326	+C1545-65 варіант 37	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією та оболонкою з пластику низької горючості перерізом 5х25 мм2	м	960	730.63	715.98	0.32	14.33
327	+C1545-65 варіант 38	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією та оболонкою з пластику низької горючості перерізом 5х50 мм2	м	120	1359.37	1332.40	0.32	26.65
328	+C1545-65 варіант 39	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією та оболонкою з пластику низької горючості перерізом 5х70 мм2	м	570	1953.63	1915.00	0.32	38.31
329	+C1545-65 варіант 48	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією та оболонкою з пластику низької горючості перерізом 3х1,5 мм2 ВВГнгд 3х1,5	м	10080	30.82	29.90	0.32	0.60
330	+C1545-65 варіант 50	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією та оболонкою з пластику низької горючості перерізом 5х6 мм2 ВВГнгд	м	100	174.15	170.42	0.32	3.41
331	+C1545-65 варіант 29	Кабель силовий з мідними жилами, що не поширює горіння, перерізом 3х1,5 мм2 (N)НХНFE180/E30 3х1,5	м	1722	42.92	41.76	0.32	0.84
332	+C1545-65 варіант 41	Кабель силовий з мідними жилами, що не поширює горіння, перерізом 5х1,5 мм2 (N)НХНFE180/E90	м	60	98.47	96.22	0.32	1.93
333	+C1545-65 варіант 51	Кабель силовий з мідними жилами, що не поширює горіння, перерізом 5х4 мм2 (N)НХНFE180/E30	м	480	143.60	140.46	0.32	2.82
334	+C1545-65 варіант 52	Кабель силовий з мідними жилами, що не поширює горіння, перерізом 5х6 мм2 (N)НХНFE180/E90	м	100	213.05	208.55	0.32	4.18
335	+&C157-150-93-B1 варіант 4	Кабель силовий, не розповсюджує горіння 3х1,5, Одескабель ВВГнгд 3х1,5	м	10	32.72	29.90	2.18	0.64
336	+&C113-1439-1-10 варіант 18	Кабель управління 8_0,22	м	2400	26.09	25.00	0.58	0.51
337	+&C113-1861-3 варіант 2	Кабель-адаптор живлення	шт	5	141.97	139.10	0.09	2.78
338	C111-311	Каболка	т	0.0073	162307.27	158589.32	535.45	3182.50
339	C1113-271	Калій їдкий технічний	м3	0.00021	163204.36	159468.82	535.45	3200.09
340	+&C126-1279-13	Калоші гумові діелектричні ГОСТ 13383-88 ТОВ "Київгума" (пар)	шт	1	453.39	450.00	0.01	3.38

1	2	3	4	5	6	7	8	9
341	C1537-97	Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5,5 мм	10м	0.11015	686.13	662.59	10.09	13.45
342	C111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0.00058905	235374.73	230399.16	360.38	4615.19
343	C111-310	Каніфоль соснова	т	0.02259175	490739.51	480447.86	669.31	9622.34
344	C1112-27	Карборунд	кг	169.00132	113.72	110.90	0.59	2.23
345	+C1428-11867 варіант 3	Каркас для стін з гіпсокартону у комплекті	м2	564.3	288.89	279.10	4.13	5.66
346	C111-319	Картон будівельний прокладний, марка Б	т	0.00114	41692.30	40099.29	775.51	817.50
347	C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0.0001767	37523.10	36472.31	315.04	735.75
348	+&C111-283-3 варіант 1	Керамограніт для підлог	м2	1196.13564	874.73	842.00	15.58	17.15
349	+&C126-1279-9	Килим діелектричний гумовий розміром 1000х750х6мм ГОСТ 4997-75 ТОВ "Київгума"	шт	1	267.00	265.00	0.01	1.99
350	+C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	132.21334	53.48	45.79	6.64	1.05
351	+&C1547-400-ЛГ1 варіант 3	Киснева газова розетка	шт	43	13566.10	13300.00	0.10	266.00
352	+&C1545-20-8P	Клавіша одинарна для вимикача освітлення, біла ABAS 591 WW	шт	102	102.04	100.00	0.04	2.00
353	+&C1545-20-9P	Клавіша подвійна для вимикача освітлення, біла ABAS 591-5 WW	шт	26	143.86	141.00	0.04	2.82
354	+&C130-120-300-6 варіант 4	Клапан зворотний КОМ1	шт	6	1139.93	1100.67	16.91	22.35
355	+&C113-2111-6	Клей "K-FLEX"	л	3.976	710.81	696.00	0.87	13.94
356	C1546-20	Клей БМК5	кг	1.144	514.82	504.17	0.56	10.09
357	+C111-2000-3 варіант 1	Клей для плитки Ceresit CM 117 Flex	кг	617.5	24.36	23.32	0.56	0.48
358	+C111-327 варіант 6	Клей для теплоізоляції	кг	1740	18.85	17.94	0.54	0.37
359	C1546-22	Клей нітрогліфталевий	кг	8.04	288.48	282.26	0.56	5.66
360	C1113-74	Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ-2, І сорт	т	0.00352	160968.21	157089.11	722.86	3156.24
361	+&C1630-121-49	Клемник з'єднувальний	шт	420	28.09	25.53	2.01	0.55
362	+C111-2000-2 варіант 2	Клеюча суміш для плитки	кг	13759.915	24.89	23.84	0.56	0.49
363	+&C1-1-B1-2 варіант 1	Клемна колодка (тип Н) (12 полюсів), 2,5-4 мм, А0130040007	шт	10	142.28	20.84	118.65	2.79
364	C111-1708	Клоччя просочене	кг	26.6315	76.08	73.98	0.61	1.49
365	C1545-70	Кнопка K227	100шт	74.56912	29.11	28.32	0.22	0.57

1	2	3	4	5	6	7	8	9
366	+&12-6-2-12 варіант 8	Коаксіальний кабель RG-11 75 Ом	м	800	17.12	16.70	0.08	0.34
367	+&12-6-2-12 варіант 7	Коаксіальний кабель RG-6 SAT 75 Ом	м	700	9.11	8.85	0.08	0.18
368	C1545-74	Ковпачки ізолювальні K-441, K-442	100шт	735.2138	63.55	62.24	0.06	1.25
369	+&C130-120- 300-13	Колесо для шафи зі стопором 150 кг, d80	шт	4	598.55	566.67	20.14	11.74
370	+&C1630-113- 2-2-35-1 варіант 10	Коліно 45 терморезисторне 110	шт	9	3233.08	3168.00	1.69	63.39
371	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	38.57	102.28	99.71	0.56	2.01
372	+C126-1279 варіант 4	Комплект заземлення 19" мідна шина заземлення + комплект (8x100см) дротів заземлення	шт	5	881.49	864.20	0.01	17.28
373	+&C1110-12- 22-1-1 варіант 1	Комплект кріплення устаткування для комутаційних шаф по 100 одиниць (чорний гвінт + гайка + захисна шайба)	компл	6	1275.08	1250.00	0.08	25.00
374	+&32-1-1-239- B1-1 варіант 1	Конектор RJ-45 5Екат.	шт.	20	12.34	12.10	-	0.24
375	+C113-1590 варіант 7	Контактор ESB-24-40, 220В, 24А, 4НО	шт	1	1961.06	1920.00	2.61	38.45
376	+C113-1590 варіант 8	Контактор ESB-40-40, 220В, 40А, 4НО	шт	1	1910.06	1870.00	2.61	37.45
377	+&C15-155-2- 1 варіант 1	Контролер мікропроцесорний F779370 F-100	компл	1	14380.57	14098.00	0.60	281.97
378	+C113-1519 варіант 3	Контрольний колодазь для бетонних покриттів Galmar G- 11402	шт	1	2023.85	1980.00	4.17	39.68
379	+C1512-1 варіант 1	Короб з оцинкованої сталі	шт	1	510.02	500.00	0.02	10.00
380	+&C110-1-7-2 варіант 3	Коробка Batibox 1-місна для сухих перегородок гл. 50 мм, Legrand L80051	шт	102	77.03	75.40	0.12	1.51
381	+&C110-1-7-2 варіант 2	Коробка Batibox 2-місна для монтажу в стіні для пультів прийому дзвінка та палатних блоків, Legrand L80042	шт	35	142.92	140.00	0.12	2.80
382	+&C110-1-7-2 варіант 8	Коробка Batibox 3-місна глибина 50 мм (під світлові індикатори)	шт	25	227.21	222.65	0.10	4.46
383	+C1512-1 варіант 5	Коробка з'єднувальна в складі Spelberg A-BOX 040	шт	3	280.52	275.00	0.02	5.50
384	+&C126-1279- 4	Коробка з шиною зрівнювання потенціалів, IP65 OBO Bettermann	шт	30	149.97	148.84	0.01	1.12
385	+&C110-1-7-2 варіант 7	Коробка монтажна бетон набірна глибока без шурупів	шт	126	10.25	9.95	0.10	0.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9
386	+&C115-11-13	Коробка пластмасова з шиною РЕ на 6 відгалужень для прихованого монтажу 1804/ВР 5015545 OBO Bettermann	шт	42	844.45	827.85	0.04	16.56
387	+&C110-1-7-2 варіант 6	Коробка розподільча OBO T60	шт	7	137.80	135.00	0.10	2.70
388	+&C115-1101-1	Коробка розподільча з гладкими стінками, IP56, 100x100x50мм (53810)	шт	252	195.33	191.10	0.40	3.83
389	+&C115-11-12	Коробка установочна набірна D60	шт	525	94.49	92.60	0.04	1.85
390	+&C1110-15-10-1 варіант 2	Корпус пластиковий для контрольного фасадного з'єднання NA1202 ДКС	шт	4	281.56	276.00	0.04	5.52
391	+&C1547-400-ЛГ1 варіант 1	Корпусна газова розетка медичне повітря	шт	2	2652.12	2600.00	0.12	52.00
392	+&C1630-100-102-333 варіант 3	Кран	шт	66	295.83	290.00	0.03	5.80
393	+&C15-155-2 варіант 1	Кран дренажний, DN15, PN15, 95 оС	шт	8	286.32	280.00	0.71	5.61
394	+&C130-600-314-4 варіант 3	Кран кульвий з накидною гайкою 40 25 1"	шт	2	1474.86	1445.01	0.93	28.92
395	+&C130-600-314-4 варіант 7	Кран кульовий 2" 3В ручка	шт	24	3703.33	3629.79	0.93	72.61
396	+&C130-600-314-4 варіант 5	Кран кульовий 20 3/4	шт	2	818.51	801.53	0.93	16.05
397	+&C130-1107-43 варіант 1	Кран кульовий муфтовий Ду=15	шт	44	535.27	524.74	0.03	10.50
398	+&C1630-1906-2-2 варіант 2	Кран кульовий, муфтовий DN20 , Vir 340 VIR S.P.A	шт	2	1204.07	1179.17	1.29	23.61
399	+&C1630-1906-2-2 варіант 8	Кран кульовий, муфтовий DN25	шт	7	1203.86	1179.17	1.08	23.61
400	+&C1630-1906-2-2 варіант 11	Кран кульовий, муфтовий DN50, 760001	шт	2	1203.86	1179.17	1.08	23.61
401	+&C1630-1906-2-2 варіант 9	Кран кульовий, муфтовий DN32	шт	4	1203.86	1179.17	1.08	23.61

1	2	3	4	5	6	7	8	9
402	+&C1630-674-5-1 варіант 5	Кран шаровий із бабочкою (Ду 15)	шт	237	303.33	294.00	3.38	5.95
403	+&C1630-1374-2 варіант 1	Кран шаровий, Ру=1,6МПа, 50	шт	6	515.98	384.59	121.27	10.12
404	C1630-87	Крани прохідні натяжні муфтові латунні 11Б10бк1 для газу, тиск 9,8 кПа [0,1 кгс/см ²], діаметр 15 мм	шт	4	200.91	196.84	0.13	3.94
405	+&C111-1787-1 варіант 12	Кришка СРО 90 на кут горизонтальний 90° осн. 200 38004	шт	14	230.24	225.00	0.73	4.51
406	+&11-8-111-1 варіант 4	Кришка для лотків та кабельростів 300х3000х1, FS (18-22 мкм) DRL 300 FS	м	3	809.28	791.90	1.51	15.87
407	+&C111-1787-1 варіант 6	Кришка на відгалужувач DPT Т-побудний осн. 200 38044	шт	18	296.02	289.36	0.86	5.80
408	+&C111-1787-1 варіант 4	Кришка на лоток з заземленням осн. 200 гарячого цинкування, метод Сендзіміра, довжина 3м 35524	шт	105	253.33	247.50	0.86	4.97
409	+&C111-1787-1 варіант 11	Кришка на лоток з заземленням осн. 400 гарячого цинкування, метод Сендзіміра, довжина 3м 35526	шт	25	504.65	494.02	0.73	9.90
410	+C111-1850 варіант 2	Кріплення для металевих конструкцій	т	0.257	99539.44	97221.73	365.96	1951.75
411	+&C111-1722-1 варіант 2	Кріплення для панелей на основі СКЛ	м	210	122.72	119.00	1.31	2.41
412	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	945	53.13	51.64	0.45	1.04
413	+&C119-63-1-3	Кріплення лотку стінове	комплект	102	291.19	97.30	188.18	5.71
414	+&C117-1-1-25 варіант 2	Кріплення стяжки 08/31/6,3-DIM:44,5_9	шт	8000	3.27	2.80	0.41	0.06
415	+&18-46-1-1 варіант 3	Кронштейн KSL WMB-3012T	шт.	2	240.77	235.85	0.20	4.72
416	+&C1545-269-1-1 варіант 5	Кронштейн ТР 145мм для дротяного лотка	шт	265	297.96	291.80	0.32	5.84
417	+&C111-444-19 варіант 2	Кронштейн для сповіщувача магнітноконтактного	шт	10	40.33	40.00	0.03	0.30

1	2	3	4	5	6	7	8	9
418	+&18-46-1-1 варіант 2	Кронштейн для табло	шт.	7	1299.63	1273.95	0.20	25.48
419	+C1545-274 варіант 3	Кронштейн одинарний для водорозеток	шт	44	69.07	67.65	0.07	1.35
420	+C1545-274 варіант 4	Кронштейн подвійний для водорозеток	шт	82	255.11	250.04	0.07	5.00
421	C1630-115	Кронштейни Кр1-РС для радіаторів сталевих спарених	комплект	32.64082	52.04	50.66	0.36	1.02
422	+&18-46-1-1 варіант 6	Кронштейни для монтажу ДБЖ в шафу (комплект)	шт.	2	4508.60	4420.00	0.20	88.40
423	C111-1638	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180x3 мм	шт	12.87271	241.43	236.55	0.15	4.73
424	+C111-1639 варіант 1	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180x6 мм	шт	16.23816	449.67	440.55	0.30	8.82
425	+C1113-77	Ксилол нафтовий, марка А	т	0.000055	35032.21	34144.56	540.80	346.85
426	+&C111-1787- 1 варіант 10	Кут СРО 90 горизонтальний 90° 200x50 36004	шт	18	398.03	389.50	0.73	7.80
427	+&C113-2125- 35-1 варіант 3	Кут захисний білий 30x30 мм 2м	мп	185	104.57	102.08	0.44	2.05
428	+&C113-139-2 варіант 1	Кутик 100x100 мм	м	13.87	525.14	520.00	1.23	3.91
429	+C111-1844-1 варіант 2	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	553.42	6.90	6.68	0.08	0.14
430	+C113-2048 варіант 2	Кутник установочний, Ду 1/2" мм (настінний з внутр. різьбою 1/2"(водорозетка)	шт	208	374.84	367.40	0.09	7.35
431	C1113-79	Лак БТ-577	т	0.02204	48188.15	46568.61	674.67	944.87
432	C1113-90	Лак ХС-76 хімстійкий	т	0.0012	92527.27	90038.34	674.67	1814.26
433	+C111-1658 варіант 1	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0.8721684	169931.80	166307.93	291.87	3332.00
434	C1546-35	Лак електроізолювальний N318	т	0.0002464	324727.26	317685.39	674.67	6367.20
435	C111-500	Лак кам'яновугільний, марка Г	т	0.00006	14957.20	13989.25	674.67	293.28
436	C1113-94	Лак кремнійорганічний термостійкий, марка КО-815	т	0.00006	309975.74	303223.11	674.67	6077.96
437	C1544-46	Лакотканина бавовняна на перкалі Б-Е, марка ЛХБ-105, ширина 820-880 мм, товщина від 0,17 до 0,2 мм	м2	1	242.88	237.22	0.90	4.76
438	+&C10000-24- 1 варіант 24	Лампа світлодіодна 3500К, E17	шт	180	144.21	138.00	3.38	2.83
439	+&C10000-24- 1 варіант 23	Лампа світлодіодна 3500К, E27	шт	10	57.51	53.00	3.38	1.13

1	2	3	4	5	6	7	8	9
440	+C1428-11867 варіант 2	Лист гіпсокартону КНАУФ-ГКЛВ, 12,5мм	м2	592.515	118.45	112.00	4.13	2.32
441	C1517-164	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1, 0 мм	т	0.4810011	354335.32	347072.53	315.04	6947.75
442	+&C111-544-1 варіант 2	Лінолеум медичний	м2	2114.65788	899.26	880.00	1.63	17.63
443	+&C15-155-2 варіант 10	Лічильник гарячої води, DN15, PN16, 90oC qp=2,5 м3/год Jet-C Q3 2,5/90 DN15	шт	1	633.01	620.00	0.60	12.41
444	+&C111-1787-1 варіант 15	Лоток драбинний 100х600, L=3000 LL1060	шт	18	892.10	873.88	0.73	17.49
445	+&11-8-111-1 варіант 3	Лоток кабельний, дротяний 55х100х3050	м	375	382.41	373.40	1.51	7.50
446	+C111-1722 варіант 12	Лоток перфорований 200х50 гарячого цинкування, метод Сендзіміра, довжина 3м 35264	м	105	766.86	751.00	0.82	15.04
447	+C111-1722 варіант 13	Лоток перфорований 400х50 гарячого цинкування, метод Сендзіміра, довжина 3м 35266 ДКС	м	25	843.33	826.45	0.34	16.54
448	+&C10000-24-1 варіант 22	Люстра на 1 лампу E27	шт	10	493.05	480.00	3.38	9.67
449	+&C10000-24-1 варіант 19	Люстра на 9 ламп E14	шт	20	3869.25	3790.00	3.38	75.87
450	+&C15-137 варіант 5	Манометр технічний, шкала 0-1,0 мПа (0-10кгс/см2) МПЗ-У	шт	1	275.40	270.00	-	5.40
451	+&C15-137 варіант 3	Манометр технічний, шкала 0-2,5 мПа (0-25кгс/см2) МПЗ-У	шт	2	255.00	250.00	-	5.00
452	+&C15-137 варіант 4	Манометр технічний, шкала 0-1,6 мПа (0-16кгс/см2) МПЗ-У	шт	13	275.40	270.00	-	5.40
453	+&C188888-20-1 варіант 1	Маскитні сітки	шт	120	899.65	880.00	2.01	17.64
454	C111-587	Масло індустрієне І-20А	т	0.038242	25741.51	24487.74	749.03	504.74
455	+C111-601 варіант 1	Мастика герметизувальна незастигаюча будівельна	т	0.0000735	54020.57	52356.28	605.06	1059.23
456	C111-605	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0.03794073	75874.55	73781.75	605.06	1487.74
457	+C111-606 варіант 1	Мастика герметизувальна, незастигаюча, однокомпонентна будівельна	т	0.332984	344569.78	337208.45	605.06	6756.27
458	+C111-1650 варіант 2	Мастика клеюча	кг	634.1678	454.83	445.35	0.56	8.92
459	C111-1697	Мастика клеюча кумароно-каучукова, марка КН-3	т	0.267279	120130.26	117169.70	605.06	2355.50
460	C111-829-1	Маячні профілі металеві оцинковані	м	2181.09656	7.89	7.69	0.05	0.15

1	2	3	4	5	6	7	8	9
461	C1115-2552	Мертелі періклазові, періклазохромітові та хромітоперіклазові для установок позапічного вакуумування сталі [ТУ 14-8-147-75], марка МПХВ	т	0.096	62596.23	60833.40	535.45	1227.38
462	+&C1-MET-4	Метал для кріплення	кг	97	87.28	82.77	2.80	1.71
463	C111-1840	Метал марки С245 по ДСТУ 8539:2015	т	19.12	52789.77	52081.75	315.04	392.98
464	варіант 1							
464	+C1512-1	Металевий стакан	шт	1	530.42	520.00	0.02	10.40
465	варіант 4							
465	C121-784	Металеві вироби	т	0.0012	87865.22	86797.56	413.58	654.08
466	C121-782	Металеві конструкції	т	0.012	87865.22	86797.56	413.58	654.08
467	C121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0.0302	105830.35	104628.95	413.58	787.82
468	+&C113-2311-5-1-B1	Металорукав d=20 мм РЗл-Ц-20	м	260	29.03	27.70	0.76	0.57
469	варіант 1							
469	+C188888-11	Металочерепиця 0,5 мм	м2	20.7	469.60	458.90	1.49	9.21
470	варіант 2							
470	+&C113-1439-1-10	Мідна труба 15,88мм	м	696	336.28	329.00	0.69	6.59
471	варіант 11							
471	+&C113-1439-1-10	Мідна труба 19,1мм	м	336	459.70	450.00	0.69	9.01
472	варіант 13							
472	+&C113-1439-1-10	Мідна труба 22,2мм	м	72	689.20	675.00	0.69	13.51
473	варіант 14							
473	+&C113-1439-1-10	Мідна труба 28,6мм	м	528	914.62	896.00	0.69	17.93
474	варіант 12							
474	+&C113-1439-1-10	Мідна труба 6,35мм	м	420	125.99	122.83	0.69	2.47
475	варіант 8							
475	+&C113-1439-1-10	Мідна труба 9,52мм	м	768	172.40	168.33	0.69	3.38
476	варіант 9							
476	+&C113-1439-1-10	Мідна труба 12,7мм	м	720	300.58	294.00	0.69	5.89
477	варіант 10							
477	+&C1547-16-14	Міні-колона стандарт 0,68м 2 секції для залу засідань	шт	1	6672.80	6541.60	0.36	130.84
478	варіант 6							
478	C1546-51	Моногідрат літію	кг	0.009	861.41	843.90	0.62	16.89

1	2	3	4	5	6	7	8	9
479	+C188888-48 варіант 2	Монтажна лента DEVIfast Metal 2,5см (1 уп=25 м)	шт	3	510.09	500.00	0.09	10.00
480	+&C1550-381- 1 варіант 1	Монтажна піна універсальна	л	102.90531	322.29	315.55	0.42	6.32
481	+&C1547-24-2 варіант 1	Монтажна пластина 100x300x5 мм	шт	24	310.40	307.00	0.33	3.07
482	+C113-1472 варіант 1	Муфта терморезисторна 110 мм	шт	12	2774.57	2720.00	0.17	54.40
483	+C113-1791 варіант 1	Муфта з'єднувальна "Силовий кабель - холодний кінець нагрівального кабелю"	шт	3	244.89	240.00	0.09	4.80
484	+C130-914	Муфти насувні до чавунних каналізаційних труб, діаметр 50 мм	шт	3	100.57	97.88	0.72	1.97
485	+C130-915 варіант 1	Муфти насувні до чавунних каналізаційних труб, діаметр 110 мм	шт	6	352.72	344.15	1.65	6.92
486	C1545-119	Муфти поліетиленові	шт	89.12	34.83	33.92	0.23	0.68
487	+&C130-1107- 26 варіант 3	Н-подібний запірний клапан	шт	66	587.55	576.00	0.03	11.52
488	C1541-43	Набивка сальника водяного насосу, квадратна, сторона квадрата 12 мм	т	0.0001318	610180.76	597761.32	455.11	11964.33
489	+&C1110-179- 1 варіант 1	Навантаження узгоджувальне 75 Ом під роз'єм F	шт	5	23.41	22.70	0.25	0.46
490	C1545-134	Наконечники алюмінієві для опресування 35-10-8а	100шт	0.0612	761.39	745.84	0.62	14.93
491	+C1545-152 варіант 1	Наконечники кабельні	100шт	1.01035	2544.50	2493.00	1.61	49.89
492	C1545-153	Наконечники кабельні	шт	42	26.16	25.63	0.02	0.51
493	+C1545-148 варіант 1	Наконечники кабельні мідні 10-6-5-М-УХЛЗ	100шт	0.04	143.98	139.91	1.25	2.82
494	+C111-1904 варіант 4	Накривка	шт	154	12.26	12.00	0.02	0.24
495	+&C1547-4-40	Наліпка "Не входить. Працює опромінювач"	шт	71	23.53	23.01	0.06	0.46
496	+&18-46-1-1 варіант 5	Настінне кріплення для монітору	шт.	6	2345.13	2298.95	0.20	45.98
497	+&C1547-4-44 варіант 1	Настінний світильник 72 Вт, IP54, 600x135 ВН 236	шт	30	2111.45	2070.00	0.05	41.40
498	+&C111-287-8 варіант 2	Настінні панелі на основі СМЛ (Важкогорюча Панель)	м2	142.8	576.58	551.93	13.34	11.31
499	C1545-156	Нитки швейні	кг	0.5256	444.79	435.63	0.44	8.72

1	2	3	4	5	6	7	8	9
500	+&C111-1598-23 варіант 2	Облицювальні медичні панелі HPL з металевим каркасом	м2	186.63	4387.19	4283.33	17.84	86.02
501	+C113-1878 варіант 3	Обтискний металевий хомут	шт	2	306.09	300.00	0.09	6.00
502	+&C1110-15-5-15 варіант 22	Обушок до шпильки заземлення 20мм OMEх 20мм OBO Bettermann	шт	8	1326.03	1300.00	0.03	26.00
503	C111-628	Оліфа комбінована К-3	т	0.00042	195717.30	191263.94	615.77	3837.59
504	C111-1668	Оліфа натуральна	кг	3.261	342.37	335.04	0.62	6.71
505	+&C1547-4-41	Опромінювач бактерицидний настінний (без озоновий), кількість ламп - 2шт. по 30 Вт, 60 Вт, 220 В / 50 Гц, габаритні розміри: 940х60х110 мм MED 30х2 EKRAN ECO VactoSfera	шт	28	2014.56	1975.00	0.06	39.50
506	+&C126-1292-2 варіант 2	Оптична розподільна рама 19", сплайн-касети, з адаптерами	шт	6	4498.47	4410.00	0.26	88.21
507	+&C1545-66-2 варіант 3	Оптичний 8-волоконний кабель універсальний 8Е9/125, без геля	м	450	44.93	43.75	0.30	0.88
508	+C1511-1 варіант 4	Оптичний міні бокс	шт	1	213.53	209.20	0.14	4.19
509	+&C126-1292-4 варіант 4	Оптичний пігтейл 1 м	шт	80	121.08	118.45	0.26	2.37
510	C1545-159	Очіс льняний	т	0.002889	39554.94	38312.16	467.19	775.59
511	+&C111-1787-1 варіант 13	П-подібний профіль PSL, L300, товщ. 1,5мм BPL2903	шт	235	71.94	69.80	0.73	1.41
512	+&C126-1292-21	Панелі 1U, ПР-44	шт	1	271.76	255.00	14.74	2.02
513	+&C126-1292-1	Панелі 2U, ПР-88	шт	3	337.25	320.00	14.74	2.51
514	+&C111-1722-1 варіант 3	Панель для захисту стін від ударів та подряпин вініл WG 154 мм ширина, довжина 4 м.п.	м	70	340.74	332.75	1.31	6.68
515	+C111-1604	Папір шліфувальний	м2	34.71932	273.44	268.02	0.06	5.36
516	C111-633	Парафін нафтовий твердий П-3	т	0.00017	58598.27	56838.87	610.41	1148.99
517	C1546-54	Пароніт	т	0.039788	233246.75	228084.28	589.00	4573.47
518	C1545-160	Паронітові прокладки	100шт	3.39	1552.56	1510.07	12.05	30.44
519	C1546-55	Паста "Гои"	кг	0.05	215.82	210.97	0.62	4.23
520	+C1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	729.8888	509.32	498.00	1.33	9.99
521	C1545-162	Патрони Д-2 короткі	100шт	5.325	230.17	224.33	1.33	4.51

1	2	3	4	5	6	7	8	9
522	C1545-163	Патрони до пістолета Д-2	100шт	0.2328	127.21	123.39	1.33	2.49
523	+&C1110-12-24 варіант 3	Патч-панель УТР, 24 порта 0.5U в комплекті з органайзером, кат.5E	шт	9	1762.01	1726.65	0.81	34.55
524	+&C1110-12-24 варіант 5	Патч-панель УТР, 24 порта 0.5U в комплекті з органайзером, кат.5E	шт	3	1762.01	1726.65	0.81	34.55
525	+&C1110-12-24 варіант 4	Патч-панель УТР, 48 порта 1U в комплекті з органайзером, кат.5E	шт	3	3185.93	3122.65	0.81	62.47
526	+&C111-1787-1 варіант 14	Перегородка SEP h50, довжиною 3м 36480	шт	105	71.94	69.80	0.73	1.41
527	C1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	7	51.01	49.74	0.27	1.00
528	+K582811-120 варіант 2	Перемички з/б марки 2ПБ16-2-п	шт	36	445.94	345.00	92.20	8.74
529	+K582811-120 варіант 1	Перемички з/б марки 2ПБ17-2-п	шт	42	501.02	399.00	92.20	9.82
530	+K582811-120 варіант 3	Перемички з/б марки 2ПБ19-3-п	шт	55	559.47	456.30	92.20	10.97
531	+K582811-120 варіант 4	Перемички з/б марки 2ПБ22-3-п	шт	2	630.08	525.53	92.20	12.35
532	+&C126-1279-11	Переносне заземлення ЗПЛ-1-5/5-16	шт	1	822.81	816.67	0.01	6.13
533	+&C1630-100-102-333 варіант 1	Перехід	шт	160	550.83	540.00	0.03	10.80
534	+&C1630-670-41 варіант 3	Перехід 110/50	шт	105	66.65	65.00	0.34	1.31
535	+&C1630-670-41 варіант 4	Перехід на покрівельну воронку 110	шт	5	1469.15	1440.00	0.34	28.81
536	+C126-1280 варіант 1	Підвіс	шт	1298.128	4.28	3.60	0.65	0.03
537	+&C111-246-2-1 варіант 2	Піна монтажна 750 мл	шт	2	338.59	331.70	0.25	6.64
538	+&C111-1477-2Т-9 варіант 1	Піна монтажна, вогнетривка (EI150), балон 750мл	шт	5	461.24	452.00	0.20	9.04
539	+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	0.006	928.50	350.00	560.29	18.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9
540	+C118-35 варіант 1	Планка коника 310 (L=2000)	шт	3	269.67	263.00	1.38	5.29
541	+C118-35 варіант 2	Планка примикання з/ш 250 (L=2000)	шт	3	224.79	219.00	1.38	4.41
542	+&C1545-172-1 варіант 1	Планка універсальна 100 мм, товщ. мет. 1,50 мм	шт	15	22.96	21.30	1.21	0.45
543	+C111-1714	Пластикат полівінілхлоридний (шнур)	м	743.44737	88.45	86.65	0.07	1.73
544	C111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	3.52	340.51	333.38	0.45	6.68
545	+&C111-1787-1 варіант 2	Пластина кріпильна GTO H50 3730	шт	270	16.67	15.48	0.86	0.33
546	+&C1421-95-4 варіант 2	Плита підвісної стелі звичайна перфорована з каркасом та кріпленнями	м2	1450.953	778.33	530.20	232.87	15.26
547	+C114-4-У варіант 1	Плити мінераловатні теплоізоляційні 135 кг/м3 товщина 100 мм	м3	15.515	4334.66	4200.00	49.67	84.99
548	+&C114-97-12 варіант 1	Плити пінополістирольні екструдовані 50 мм	м2	520.5366	287.24	280.00	1.61	5.63
549	+C111-741 варіант 1	Плити стельові Армстронг мед	м2	1577.793	181.28	168.94	8.79	3.55
550	+C114-5-У	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному, марка M125	м3	29.06145	3338.62	3190.29	82.87	65.46
551	+C111-256 варіант 2	Плитка керамічна на стіни	м2	1199.2235	807.85	784.00	8.01	15.84
552	+C111-267 варіант 2	Плитки керамогранітні	м2	96.9	867.30	842.00	8.29	17.01
553	C111-1724	Плитки плінтусні	м	646.4505	90.43	87.62	1.04	1.77
554	+C111-1722 варіант 22	Плінтус коннелюрний	м	1005.455	126.63	123.33	0.82	2.48
555	+C111-1722	Плінтуси для підлог з пластикату	м	9.01	69.86	67.67	0.82	1.37
556	+&C113-1878-2 варіант 3	Площадка під стяжку кабельну e.cta.stand.22.15.white E. NEXT	уп	47	191.33	187.57	0.01	3.75
557	+C130-1125 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони до 250 мм	м2	742	869.88	850.00	2.82	17.06
558	+C130-1133	Повітроводи класу П з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони до 250 мм	м2	76	1277.88	1250.00	2.82	25.06
559	+&C130-1127-4001	Повітроводи сталеві класу щільності "В", (товщ=1,0мм)	м2	15.3	1161.81	1135.00	4.03	22.78

1	2	3	4	5	6	7	8	9
560	+&C130-474-3-Ф варіант 1	Повітропускник з краном DN15	шт	2	202.29	198.32	-	3.97
561	+&C126-1279-5	Показчик напруги до 1000 В МИН-1	шт	2	128.97	128.00	0.01	0.96
562	C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0.01779	50664.18	49271.13	399.63	993.42
563	+C111-782 варіант 1	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0.04104	51073.63	49271.13	801.06	1001.44
564	+&C1421-102981 варіант 1	Покостівський граніт термооброблений або аналог	м2	2.82346	1536.16	1467.50	38.54	30.12
565	+&C1547-16-9-1Б варіант 2	Полиця стаціонарна 19" 1У, глибина 450 мм	шт	4	1075.65	1054.20	0.36	21.09
566	+&C1113-296-3-17 варіант 2	Полімерна шпаклівка	кг	864.5	14.57	13.71	0.57	0.29
567	+&C152-1-1-1-3-6-2	Полоса сталевая оцинкована 40х4	м	25	179.93	176.03	0.37	3.53
568	C1545-180	Полоски К-404	100шт	8.7312	26.42	25.69	0.21	0.52
569	+&C126-1279-10	Попереджувальні плакати (комплект з 10 плакатів)	шт	1	63.48	63.00	0.01	0.47
570	C111-1735	Порошок полірувальний	кг	0.29136	45.66	44.36	0.40	0.90
571	C1115-2821	Порошок шамотний, марка ПШК	т	0.156	5256.21	4617.70	535.45	103.06
572	C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0.27	5378.09	4832.45	440.19	105.45
573	+C130-908 варіант 1	Поручень для осіб з інвалідністю	шт	120	8863.50	8863.50	-	-
574	C111-1736	Пресшпан листовий, марка А	кг	1.138	232.28	227.32	0.41	4.55
575	+C1545-158	Прикінцевлювач маркувальний А671	100шт	0.9588	13.34	13.04	0.04	0.26
576	C1522-25	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС61	т	0.00001	1772497.08	1737427.20	315.04	34754.84
577	C1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС40	т	0.00537	1218166.92	1193966.25	315.04	23885.63
578	+C1546-63 варіант 1	Припой ПОС-18	т	0.15568125	659699.01	646532.10	231.64	12935.27
579	+&C123-216-2 варіант 1	Пристрій самозачинення	шт	42	2978.60	2898.33	21.87	58.40
580	C1545-184	Провід БПВЛ1, переріз 1х10 мм2	м	4	19.38	18.92	0.08	0.38
581	+&C1545-66-4 варіант 4	Провід ПВ-3 4 кв.мм	м	25	20.79	20.08	0.30	0.41

1	2	3	4	5	6	7	8	9
582	C1545-193	Провід ПРТО-500, переріз 1х1,5 мм2	1000м	0.675	6485.21	6341.54	16.51	127.16
583	+&C115-76-1 варіант 4	Провід перетином 120мм2 ,кат. "Д2","Т1", з ізоляцією жовто-зеленого кольору ПВ1нгд-120	мп	50	2576.04	2525.00	0.53	50.51
584	+&C115-76-1 варіант 3	Провід перетином 25мм2 ,кат. "Д2","Т1", з ізоляцією жовто-зеленого кольору ПВ1нгд-25	мп	250	157.62	154.00	0.53	3.09
585	+&C115-76-1	Провід перетином 6мм2 ,кат. "Д2","Т1", з ізоляцією жовто-зеленого кольору ПВ1нгд-6	мп	2268	75.28	73.18	0.62	1.48
586	+&C111-793-9-1 варіант 5	Проволока круга нецинкована діаметром 8 мм ГОСТ 2590-88	мп	170	39.64	38.76	0.10	0.78
587	+&C111-793-9-1 варіант 4	Проволока круга оцинкована діаметром 8 мм ПСО-діам8мм ГОСТ 2590-88	мп	100	48.55	47.50	0.10	0.95
588	+C111-1151	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0.08987	29290.07	28756.99	315.04	218.04
589	C111-1746	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	0.09	121.20	118.37	0.45	2.38
590	C1541-63	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр 50 мм	1000шт	0.009	3691.98	3609.59	10.00	72.39
591	C1541-64	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр 100 мм	1000шт	0.016	6688.77	6541.53	16.09	131.15
592	C1541-67-1	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 50 мм	1000шт	0.068	4184.94	4062.60	40.28	82.06
593	+C1541-67-2	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 100 мм	1000шт	0.02	14351.04	13989.10	80.55	281.39
594	+C1546-66 варіант 1	Пропан-бутан технічний	м3	90.96901	93.83	82.05	9.94	1.84
595	C1546-67	Пропан-бутанова суміш	т	0.00255	69853.54	67637.31	846.55	1369.68
596	+&C10000-423-6-8	Противопожежні двері з межею вогнестійкості відповідно EI 30 хвилини, 1 500х2 100	м2	26	6982.07	6820.00	25.17	136.90
597	+&C10000-423-6-8 варіант 6	Противопожежні двері з межею вогнестійкості відповідно EI 30 хвилини	м2	132.76	6982.07	6820.00	25.17	136.90
598	C1545-208	Пряжки К-405	100шт	8.7312	77.73	76.05	0.16	1.52
599	C111-831	Пудра алюмінієва ПП-2	т	0.003708	138595.22	135304.74	572.93	2717.55
600	+&2407-806-24 варіант 3	Радіатор висотою 500мм, довжиною 1200мм, гігієнічний	шт	6	15469.99	15153.13	13.53	303.33
601	+&2407-806-13 варіант 3	Радіатор висотою 500мм, довжиною 900мм, гігієнічний	шт	60	14311.39	14024.00	6.77	280.62
602	+&C130-120-300-10	Рама для клапану димовидалення 450(Н)х400 закладна	шт	6	821.24	785.00	20.14	16.10

1	2	3	4	5	6	7	8	9
603	+&C130-120-300-8	Рама для клапану підпору повітря 500(Н)х400 закладна	шт	4	869.69	832.50	20.14	17.05
604	+&C130-120-300-8 варіант 1	Рама для клапану підпору повітря 950(Н)х800 закладна	шт	2	1670.39	1617.50	20.14	32.75
605	+&C130-120-300-12	Рама для клапану скидання тиску 650(Н)х700 закладна	шт	4	1292.99	1247.50	20.14	25.35
606	+&C1545-20-5P	Рамка для вимикачів та розеток для вертикального та горизонтального встановлення одинарна, біла ABAS 581 N WW	шт	378	63.28	62.00	0.04	1.24
607	+&C1545-20-6P	Рамка для вимикачів та розеток для вертикального та горизонтального встановлення подвійна, біла ABAS 582 N WW	шт	252	68.38	67.00	0.04	1.34
608	+&C1545-20-7P	Рамка для вимикачів та розеток для вертикального та горизонтального встановлення потрійна, біла ABAS 583 N WW	шт	35	91.84	90.00	0.04	1.80
609	C1545-209	Рамка для написів РПМ55Х15	100шт	3.17	434.18	424.17	1.50	8.51
610	+&C10000-461 варіант 4	Регулятор перепаду тиску DN 20 ,kvs=6,3 м3/год	комп	1	52252.47	51227.00	0.91	1024.56
611	+&C15-155-2 варіант 13	Реле тиску -0,2-8 бар KPI 35	шт	2	286.21	280.00	0.60	5.61
612	+&C130-120-300-4 варіант 2	Рефнет KHRQ22M20T	шт	34	5222.54	5100.00	20.14	102.40
613	+&C130-120-300-4 варіант 3	Рефнет KHRQ22M29T9	шт	29	7466.54	7300.00	20.14	146.40
614	+&C130-120-300-4 варіант 4	Рефнет KHRQ22M64T	шт	14	6043.64	5905.00	20.14	118.50
615	+&C113-2296-1-Л варіант 9	Решітка зовнішня з захисною, Ral 9016 P 1000x500 (5070-1H)	шт	2	6324.67	6200.59	0.07	124.01
616	+&C113-2296-10 варіант 10	Решітка регулююча PB 2535-1	шт	192	652.87	640.00	0.07	12.80
617	C111-1109	Рифлений прокат гарячекатаний в листах с обрізними кромками ромбічного рифлення із сталі марки С235, ширина понад 1 до 1,9 м, товщина основи листа 2,5 мм	т	0.049	46491.96	45830.83	315.04	346.09
618	+&C1415-8340-713 варіант 1	Різьба (трубна заготовка) 50	шт	12	8704.97	8500.00	34.28	170.69

1	2	3	4	5	6	7	8	9
619	+&21-6-2-20-11 варіант 3	Роз'єм F для кабелю RG-11	шт.	70	37.47	36.70	0.04	0.73
620	+&21-6-2-20-11 варіант 4	Роз'єм F для кабелю RG-6	шт.	40	6.87	6.70	0.04	0.13
621	+&21-6-2-20-11 варіант 1	Роз'єм RJ45 connector	шт.	58	12.38	12.10	0.04	0.24
622	+&C1547-16-14 варіант 7	Розетка електрична з заземленням у зборі (2 модуля)	шт	1	897.97	880.00	0.36	17.61
623	+&C1547-16-14 варіант 5	Розетка електрична з заземленням Mosaic у зборі, LEGRAND L77210+L80251+L78802	шт	3	489.97	480.00	0.36	9.61
624	+&C1547-16-14 варіант 9	Розетка магнітна без ключа, для підключення пристрою виклику	шт	43	4466.48	4378.60	0.30	87.58
625	+&C1547-16-10-1B варіант 7	Розетка мережева RJ-45x1	шт	38	1210.09	1186.00	0.36	23.73
626	+&C1547-16-10-1B варіант 11	Розетка мережева RJ-45x1 Mosaic у зборі	шт	7	1210.09	1186.00	0.36	23.73
627	+&C1547-16-10-1B варіант 12	Розетка мережева RJ-45x1 та розетка електрична Mosaic у зборі	шт	6	1281.49	1256.00	0.36	25.13
628	+&C1547-16-10-1B варіант 9	Розетка мережева RJ-45x2 у зборі	шт	36	1161.69	1138.55	0.36	22.78
629	+&C1547-16-10-1B варіант 10	Розетка мережева RJ-45x2 та розетка електрична Mosaic у зборі	шт	2	1722.69	1688.55	0.36	33.78
630	+&C1547-16-10-1B варіант 8	Розетка мережева RJ-45x2 у зборі 2 шт. у міні-колону	шт	1	2323.93	2278.00	0.36	45.57
631	+&C1547-16-14 варіант 8	Розетка модульна на DIN-рейку	шт	5	263.55	258.02	0.36	5.17
632	+&C1547-16-10-1B варіант 13	Розетка телевізійна 2-модулі TV Mosaic	шт	37	496.80	486.70	0.36	9.74

1	2	3	4	5	6	7	8	9
633	+&C113-2106-1	Розетка штепсельна двохполюсна з третім заземлюючим контактом для утепленої установки з пристроєм для захисту гнізд при витягнутій вилці, біла, 16А, 250В, IP21 ABA 1520 KI WW	шт	756	217.01	212.66	0.09	4.26
634	+&C113-2106-2	Розетка штепсельна двохполюсна з третім заземлюючим контактом для утепленої установки з пристроєм для захисту гнізд при витягнутій вилці, біла, 16А, 250В, IP44 ABAS 1520 KIKL WW	шт	63	171.45	168.00	0.09	3.36
635	+&C10000-20-1	Розетка, Р-96	шт	341	83.34	81.67	0.04	1.63
636	C1115-2829	Розчин вогнетривкий	м3	0.12	21667.90	20381.21	861.83	424.86
637	+C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0.3245	3963.83	3102.00	861.83	-
638	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	4.2678	3561.83	2700.00	861.83	-
639	+C1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	270.974832	3963.83	3102.00	861.83	-
640	+C1425-11687	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М25	м3	40.98528	2889.56	2027.73	861.83	-
641	+C1425-11688	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м3	6.46	3066.83	2205.00	861.83	-
642	+C1425-11704	Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5	м3	4.160304	3664.33	2802.50	861.83	-
643	+C1425-11700	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3	м3	14.98428	3207.38	2345.55	861.83	-
644	+C1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	2.264455	3691.83	2830.00	861.83	-
645	C1425-11706-4	Розчин тампонажний	м3	0.07361	3285.97	2359.71	861.83	64.43
646	C1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0.0004234	71933.09	69847.97	674.67	1410.45
647	+C1511-1 варіант 3	Ролики для підлогових шаф, підвищеної міцності (комплект 4 шт.)	шт	5	2850.23	2794.20	0.14	55.89
648	+C111-856-1 варіант 1	Руберойд ЕПП	м2	1026	261.71	255.00	1.58	5.13
649	C111-856	Руберойд покрівельний з пиловидною засипкою РКП-350Б	м2	2.48688	81.06	78.53	0.94	1.59
650	+&C126-1279-7	Рукавички діелектричні класу "0" ТОВ "Київгума"	шт	2	166.25	165.00	0.01	1.24
651	C111-1757	Рядно	м2	51.15	90.61	88.67	0.16	1.78
652	+C111-2005-1 варіант 2	Самовирівнювальна суміш Ceresit CN 69	кг	24489.36	20.54	19.58	0.56	0.40
653	+C111-2005-1 варіант 1	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69	кг	16649.46	20.54	19.58	0.56	0.40
654	+C113-1878 варіант 4	Саморіз покрівельний 4,8x50	шт	60	0.46	0.45	-	0.01
655	+C113-1878 варіант 1	Саморізи 3,5x25 для металопрофілю	шт	135	0.36	0.35	-	0.01

1	2	3	4	5	6	7	8	9
656	+C111-743 варіант 1	Сантехнічні HPL перегородки	м2	60	12264.45	12012.00	11.97	240.48
657	C111-1769	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 80 мм	шт	2.11	30010.15	29421.32	0.40	588.43
658	+&C1547-4-33 варіант 1	Світильник 32 Вт, IP20, 595x595, 3200 Лм, 4000 К, Ra>80, вбудований в стелю 1376000190	шт	264	3184.50	3122.00	0.06	62.44
659	+&C1547-4-34 варіант 1	Світильник 32 Вт, IP54, 595x595, 3200 Лм, 4000 К, Ra>80, вбудований в стелю 1376000190	шт	94	3184.49	3122.00	0.05	62.44
660	+&C1547-4-35 варіант 1	Світильник 32 Вт, IP54, 595x595, 3200 Лм, 4000 К, Ra>80, накладний на г/к стелю 1376000190	шт	32	3184.49	3122.00	0.05	62.44
661	+&C1547-46-39 варіант 1	Світильник люменісцентний накладний в комплекті з лампою 1x10 Вт, IP20	шт	71	312.63	306.45	0.05	6.13
662	+&C1547-4-43	Світильник нічного освітлення 9 Вт, IP54, 180x150 DS LED	шт	30	758.94	744.00	0.06	14.88
663	+&C10000-24-1 варіант 20	Світильник світлодіодний врізний потужністю 20 Вт, IP20, 3500K	шт	20	1870.05	1830.00	3.38	36.67
664	+&C10000-24-1 варіант 21	Світильник світлодіодний декоративного освітлення потужністю 20 Вт, 3500K, IP20	шт	20	615.45	600.00	3.38	12.07
665	+&C1547-4-38 варіант 1	Світильник світлодіодний накладний круглий 20Вт, 1900 Лм, 4000K, IP65	шт	58	1683.05	1650.00	0.05	33.00
666	+&C1547-4-45 варіант 1	Світильник світлодіодний накладний, 12Вт, 5000K, 1000 Лм., IP65	шт	64	759.95	745.00	0.05	14.90
667	+&C10000-24-1 варіант 16	Світильник світлодіодний підвісний потужністю 40 Вт, 3500K, IP20	шт	15	1105.05	1080.00	3.38	21.67
668	+&C10000-24-1 варіант 18	Світильник світлодіодний підвісний потужністю 60 Вт, 3500K, IP20	шт	15	1891.47	1851.00	3.38	37.09
669	+&C10000-24-1 варіант 15	Світильник трековий однофазний, 1400 Лм, 20 Вт, 3500K, чорний, IP20	шт	65	1074.45	1050.00	3.38	21.07
670	+C111-327 варіант 8	Силіконова декоративна штукатурка	кг	362.5	124.21	121.23	0.54	2.44
671	+&C1550-38-1-Л-1 варіант 2	Силіконовий санітарний герметик	л	15.06	503.97	493.67	0.42	9.88
672	+C1545-510 варіант 1	Система шин 3F+N+PE, рейки, зажими, таблички, провода, тощо	шт	1	1326.13	1300.00	0.13	26.00
673	+&C130-11682-21-У варіант 1	Сифон дренажний HL138	шт	108	1951.27	1912.00	1.01	38.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9
674	+C111-870 варіант 1	Сітка арматурна ф4 50х50 0,12х2м	м2	50	140.79	138.00	0.03	2.76
675	+C1555-386	Сітка армувальна ВР1, чарунка 100 мм х 100 мм, діаметр арматурного прокату 4 мм	м2	495	162.60	158.00	1.41	3.19
676	+C111-1780 варіант 2	Сітка армувальна Вр І ф3 з чарункою 50х50 мм	т	2.634566	78239.52	76390.37	315.04	1534.11
677	+C111-874 варіант 1	Сітка дротяна ткани з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	40.44412	33.33	32.00	0.68	0.65
678	+&C111-872-6 варіант 4	Сітка з чарункою 100_100мм діам.Вр 4	м2	3360.753	161.63	158.00	0.46	3.17
679	+&C130-120-300-11	Сітка захисна для вентилятора	шт	3	2524.64	2455.00	20.14	49.50
680	+C111-1784-1	Сітка штукатурна скловолокниста	м2	330.4769	33.45	32.70	0.09	0.66
681	+C1550-25 варіант 1	Скловітка Baumit StarTex, 150 г/м2	м2	166.75	46.75	45.79	0.04	0.92
682	C1544-89	Скlostрічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЕПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	6.7808	1220.08	1195.26	0.90	23.92
683	+&C126-1329-1 варіант 1	Скляний навіс	шт	1	105989.26	105200.00	0.26	789.00
684	+&C111-303-1 варіант 1	Скляні перегородки в алюмінієвому профілі	м2	117.81	8755.47	8570.00	13.79	171.68
685	C1545-240	Скоба будівельна К853	100шт	0.119	29.45	28.43	0.44	0.58
686	C1545-248	Скоби будівельні	кг	89.8	44.91	43.59	0.44	0.88
687	+C1545-244	Скоби дволапкові К146П	100шт	300.1962	418.47	407.84	2.42	8.21
688	C1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	6.1389	835.96	819.38	0.19	16.39
689	C1630-134	Спец'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 15 мм	шт	263.76	50.97	49.81	0.16	1.00
690	+&C126-1292-5 варіант 2	Сплایс-касета	шт	1	376.24	368.60	0.26	7.38
691	+C1110-172	Сталь кутова 32х32 мм	т	0.081	51606.22	50907.01	315.04	384.17
692	+C111-1798	Сталь листова оцинкована, товщина 0,7 мм	т	0.084	43931.49	43289.42	315.04	327.03
693	C111-1803	Сталь листова оцинкована, товщина 1,6 мм	кг	11.2	92.63	91.62	0.32	0.69
694	C111-1805	Сталь листова, тонколистова вуглецева, марка ВСт3сп	т	0.01656	42778.61	42145.12	315.04	318.45
695	+&C111-1119-4 варіант 3	Сталь полосова 40х4мм оцинкована ГОСТ 103-76	мп	120	95.49	94.57	0.21	0.71
696	+C1110-171	Сталь штабова 40х4 мм	т	0.135534	51000.25	50305.56	315.04	379.65

1	2	3	4	5	6	7	8	9
697	+&C152-1-1-1-3-6-3	Сталь штабова 40х4 мм ГОСТ 103-76	м	80	71.27	69.50	0.37	1.40
698	+&C1545-44-11-26	Стандартний анкер М8х50 СМ420850	шт	1176	13.37	13.07	0.04	0.26
699	+C111-741 варіант 2	Стеля підвісна Alubest касетна оцинкована білий board 600х600мм	м2	126	292.30	277.78	8.79	5.73
700	+&C1110-12-4-4 варіант 6	Стержень метричний М8х1000, кл.м. 4.8	шт	75	28.05	27.50	-	0.55
701	+&C123-216-2 варіант 2	Стопор дверний підлоговий, нержавіюча сталь	шт	40	228.99	177.50	47.00	4.49
702	C112-17	Стояки рудникові з круглого неокореного лісу хвойних порід, довжина 2,5-3,9 м	м3	0.09894	5238.47	4828.58	307.17	102.72
703	+C111-1721-11A варіант 1	Стрічка армувальна	м	485.298	5.10	5.00	-	0.10
704	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	10.332568	853.13	835.90	0.50	16.73
705	+&C114-98-У-3-15-2	Стрічка монтажна для ізоляції (рулон 45 м) DUST	м	386.792	5.96	5.30	0.54	0.12
706	C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	11.4906	972.30	952.36	0.88	19.06
707	+&C10000-24-1 варіант 25	Стрічка світлодіодна, 24V, IP20, 3200-3500K, 5Вт/м (бухта - 5м) бухт	шт	90	132.13	126.16	3.38	2.59
708	C111-540	Стрічка сталева пакувальна, м'яка, нормальної точності 0, 7х(20-50) мм	т	0.00324	69723.76	67999.82	356.81	1367.13
709	+&C112-14-16 варіант 1	Стяжка прозора 250х4.8	шт	8770	3.33	2.55	0.71	0.07
710	+C111-2015-3 варіант 1	Суміш цементно-піщана Ceresit	кг	26281.3788	10.78	9.30	1.27	0.21
711	+C1424-11610	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	7.65	3427.18	2487.00	940.18	-
712	+C1424-11612 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	3.654	4094.42	3154.24	940.18	-
713	+C1424-11616	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	54.81	4157.18	3217.00	940.18	-
714	C1424-11621	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	48.72	4587.62	3557.49	940.18	89.95
715	+C111-1891-1K варіант 1	Суміші сухі штукатурні гіпсові	кг	51953.9239	10.34	9.79	0.35	0.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9
716	+&C130-1098-2 варіант 2	Супорт для установки пульта на стіл	шт	4	11918.31	11684.60	0.02	233.69
717	C1546-82	Сурик свинцевий	т	0.00028	265079.65	259293.01	589.00	5197.64
718	+C130-624 варіант 3	Сушарка для рук накладна	комплект	35	8161.29	8000.30	0.96	160.03
719	+&C1421-102981 варіант 2	Сходинка накладна з Покостівського граніту 350x30x1300 термооброблена	м2	1.42208	1594.10	1530.17	32.67	31.26
720	+&C1545-267-9-1 варіант 5	Труба каналізаційна ПП діам.110мм для внутрішніх робіт	м	161.676	290.32	284.60	0.03	5.69
721	+&C1545-267-9-3 варіант 1	Труба каналізаційна ПП діам.50мм для внутрішніх робіт	м	209.58	158.13	155.00	0.03	3.10
722	+&C1545-267-9-1 варіант 6	Труба лівневої каналізації ПП діам.110мм ВОДА SDR17	м	65.868	776.86	761.60	0.03	15.23
723	+&C113-1440-1 варіант 4	Труба поліпропіленова діам.20x2,9 Rautitan Stabil	м	423.43	89.52	85.26	2.50	1.76
724	+&142-2-11-65-1 варіант 1	Табличка для кнопки виклику	шт.	5	140.29	137.50	0.04	2.75
725	+&12-6-2-12 варіант 9	Телефонний кабель ТППеп 20x2x0,5 в ПЕ оболонці	м	335	126.36	123.80	0.08	2.48
726	+&C130-120-300-4 варіант 5	Теплова завіса	шт	2	9113.84	8915.00	20.14	178.70
727	+C113-2150 варіант 4	Теплова ізоляція, 32мм	м	220.32	82.70	81.03	0.05	1.62
728	+C113-2150 варіант 8	Теплова ізоляція, 16 мм	м	350.88	62.09	60.82	0.05	1.22
729	+&C114-98-У-3-15-1 варіант 9	Теплоізоляція "Termaflex" FRZ 20x13	м	187.68	20.55	19.61	0.54	0.40
730	+&C114-98-У-3-15-1 варіант 10	Теплоізоляція "Termaflex" FRZ 32x13	м	97.92	29.23	28.12	0.54	0.57
731	+&C114-97-91-1	Теплоізоляція повітропроводів Alu Lamella Mat Rockwool	м2	1048	428.75	420.00	0.34	8.41

1	2	3	4	5	6	7	8	9
732	+&C1630-986-1 варіант 3	Термометр технічний, скляний ТТЖ діапазон 0-150°C. Діаметр корпусу 50мм .	шт	4	284.12	278.00	0.55	5.57
733	+&C1630-986-1 варіант 4	Термометр технічний, скляний ТТЖ діапазон 0-100°C. Діаметр корпусу 50мм.	шт	6	284.12	278.00	0.55	5.57
734	+C188888-46 варіант 1	Терморегулятор ETR2-1550 на шину DIN	шт	1	8976.19	8800.00	0.19	176.00
735	+&C1630-100-102-333 варіант 2	Термостатична головка	шт	66	1009.83	990.00	0.03	19.80
736	+&C111-860-1	Техноеласт ЕПП	м2	1022.62446	277.32	269.30	2.58	5.44
737	+&C188888-20-1 варіант 2	Тканинні ролети світлозахисні з направляючими	шт	199	5000.05	4900.00	2.01	98.04
738	C111-1763	Толь з грубозернистою засипкою, марка ТВК-350	м2	17.0525	92.13	88.98	1.34	1.81
739	+C130-635 варіант 1	Трапи вмонтовані	комплект	35	8366.46	8200.00	2.41	164.05
740	+&C1512-315-64 варіант 2	Тримач з фіксатором для гофрованих труб D20 мм	шт	150	3.08	2.94	0.08	0.06
741	+C1110-186 варіант 6	Тримач із розпірним дюбелем для прокладання смуги 25х4мм 12.3/В "ELKO-BIS"	шт	8	56.41	55.27	0.03	1.11
742	+&C126-1279-2	Тримач полоси на стіні	шт	100	149.72	148.60	0.01	1.11
743	+&C130-600-314-4 варіант 2	Трійник 20/20/20	шт	282	70.51	68.20	0.93	1.38
744	+&C113-82-1Ж-1 варіант 15	Трійник 110/50/110	шт	105	117.41	114.99	0.12	2.30
745	+&C113-82-22Т варіант 1	Трійник 22 (мідь)	шт	28	129.03	126.48	0.02	2.53
746	+&C113-82-1Ж-1 варіант 14	Трійник 50/50/50	шт	105	97.87	95.83	0.12	1.92
747	+&C113-82-1Ж-1 варіант 16	Трійник терморезисторний 110	шт	7	3974.04	3896.00	0.12	77.92
748	+C130-920	Трійники косі 60 градусів до чавунних каналізаційних труб, діаметр 50х50 мм	шт	3	157.51	153.21	1.21	3.09

1	2	3	4	5	6	7	8	9
749	+C130-922	Трійники косі 60 градусів до чавунних каналізаційних труб, діаметр 100х100 мм	шт	3	339.55	329.79	3.10	6.66
750	+C130-922 варіант 1	Трійники косі 60 градусів до чавунних каналізаційних труб, діаметр 110/110 мм	шт	3	432.30	420.72	3.10	8.48
751	+&C113-2454- B1 варіант 2	Труба гофрована D=110 мм	м	105	238.17	233.00	0.50	4.67
752	+&C113-1439- 1-10 варіант 15	Труба мідна перерізом 28,6 x 1,27	м	426	806.50	790.00	0.69	15.81
753	+&C113- 16754-1 варіант 4	Труба 63х8,6	м	36	1257.08	1232.28	0.15	24.65
754	+&C1512-320- 5 варіант 1	Труба ПВХ D=16мм гофрована з протяжкою	м	1000	15.72	15.17	0.24	0.31
755	+&11-1-1-2 варіант 2	Труба ПВХ D=20мм УФ-стійка гофрована з протяжкою	м	50	20.18	19.76	0.02	0.40
756	+&11-1-1-2 варіант 1	Труба ПВХ гнучка гофр. д.20мм, посилена з протяжкою	м	1800	28.32	27.74	0.02	0.56
757	+&C10000- 3027	Труба в ізоляції K-flex товщиною 30мм D20х2.9	м	340	664.20	651.00	0.18	13.02
758	+&C1530-144- 56	Труба гофрована діам. 16мм	м	2268	15.61	15.17	0.13	0.31
759	+&C1530-144- 56 варіант 1	Труба гофрована діам. 25мм	м	250	27.67	27.00	0.13	0.54
760	+&C1530-144- 56 варіант 2	Труба гофрована діам. 50мм	м	50	58.27	57.00	0.13	1.14
761	+C111-1722 варіант 19	Труба гофрована для електропроводки діаметром 16 мм	м	15	17.69	17.00	0.34	0.35
762	+C111-1722 варіант 20	Труба для електропроводки діаметром 16 мм	м	15	32.78	31.80	0.34	0.64
763	+&C113-5-5	Труба для електропроводки сталеві діаметром: 32 мм	м	96	137.07	135.00	1.05	1.02
764	+&C113-5-5 варіант 1	Труба для електропроводки сталеві діаметром: 50 мм	м	18	171.33	169.00	1.05	1.28
765	+&C113-5-5 варіант 2	Труба для електропроводки сталеві діаметром: 63 мм	м	48	209.61	207.00	1.05	1.56
766	+&C121-229- 82 варіант 3	Труба дренажна, 32	м	2000	346.99	344.00	0.41	2.58

1	2	3	4	5	6	7	8	9
767	+&C1545-265-МГ1	Труба мідна Ф10х1,5 мм	мп	270.4	384.65	377.00	0.11	7.54
768	+&C1545-265-МГ2	Труба мідна Ф12х1,5 мм	мп	99.84	459.11	450.00	0.11	9.00
769	+&C1545-265-МГ3	Труба мідна Ф22х1,5 мм	мп	47.84	588.65	577.00	0.11	11.54
770	+C113-953-ЦГ варіант 2	Труба нержавіюча кругла 50,8Х1,5	м	360	2363.43	2317.00	0.09	46.34
771	+&C113-16754-1 варіант 2	Труба сталева оцинкована діам.20	м	187.68	89.00	87.10	0.15	1.75
772	+&C113-16754-1 варіант 1	Труба сталева оцинкована діам.32	м	97.92	149.79	146.70	0.15	2.94
773	C1530-145	Труби вінілпластові	кг	1.6	920.68	901.76	0.87	18.05
774	+C1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0.016774	65900.19	64165.00	443.03	1292.16
775	C113-357	Труби сталеві безшовні гарячедеформовані із сталі марки 15, 20, 25, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	2.4	364.22	360.05	1.46	2.71
776	C113-3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	28.964	118.70	117.15	0.67	0.88
777	C113-20	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 4 мм	м	501.5634	417.81	412.07	2.63	3.11
778	C113-42	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані легкі, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	120	359.72	355.70	1.34	2.68
779	+&C113-16754-1 варіант 3	Трубка 13х064-2	м	36	283.28	277.58	0.15	5.55
780	C1545-264	Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм	кг	21.56	366.36	358.74	0.44	7.18
781	+&C113-1439-1-10 варіант 16	Трубка мідна в ізоляції K-flex товщиною 30мм Д6,35	м	140	368.48	360.67	0.58	7.23
782	+&C113-1439-1-10 варіант 17	Трубка мідна в ізоляції K-flex товщиною 30мм Д12,7	м	140	1053.58	1032.34	0.58	20.66
783	+C126-1279 варіант 3	Тяга підвісу	шт	1298.128	7.50	7.44	-	0.06
784	+C111-1292 варіант 1	Уайт-спірит	т	0.00937718	54461.41	52670.68	722.86	1067.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9
785	+C130-673 варіант 2	Умивальники керамічні зі змішувачем та сифоном	комплект	48	16798.43	16462.00	7.05	329.38
786	+&18-46-1-1 варіант 7	Універсальне кріплення для антени	шт.	1	387.80	380.00	0.20	7.60
787	+&C130-901-1 варіант 2	Унітаз керамічний в комплекті з інсталяцією	шт	44	17348.86	17000.00	8.69	340.17
788	+&C1110-15- 5-15 варіант 17	Утримувач дроту на покрівлі ND2114.1	шт	100	14.41	14.10	0.03	0.28
789	+&C1545-20- 10P	Утримуюча плата AS 90 HP	шт	203	24.88	24.35	0.04	0.49
790	+&C1545-20- 11P	Утримуюча плата AS 90-5 HP	шт	26	19.42	19.00	0.04	0.38
791	+C111-1722 варіант 23	Ущільнювач ППУ під МЧ коньковий (L=1000)	м	10.5	23.43	22.15	0.82	0.46
792	+&C130-1107- 51	Ущільнююча мембрана для розетки 551 WU	шт	63	78.55	76.97	0.04	1.54
793	+&C1110-15- 5-15 варіант 18	Фальцева клема кріплення до парпету 271 5317 40 1 OBO Bettermann	шт	10	203.35	199.33	0.03	3.99
794	+C111-327 варіант 10	Фарба	кг	72.5	398.35	390.00	0.54	7.81
795	C111-388	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015	т	0.00087	63638.42	61796.26	594.35	1247.81
796	C111-390	Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-бежева	т	0.00025	78328.00	76197.81	594.35	1535.84
797	C111-432	Фарба олійна та алкідна земляна, готова до застосування, мумія, ПФ-14	т	0.0076	101782.93	99192.84	594.35	1995.74
798	+C1512-1 варіант 2	Фартух з оцинкованої сталі	шт	1	469.22	460.00	0.02	9.20
799	+C113-1878 варіант 2	Фасонна деталь з ЕПДМ-гуми	шт	1	1020.09	1000.00	0.09	20.00
800	+C113-2135 варіант 3	Фідерний диференційний автомат KZS-2М, 2р, хар.С, I _p =16А, I=30мА	шт	1	1425.32	1380.00	17.37	27.95
801	+C113-2135 варіант 4	Фідерний диференційний автомат KZS-2М, 2р, хар.С, I _p =20А, I=30мА	шт	2	1425.32	1380.00	17.37	27.95
802	+C113-2135 варіант 5	Фідерний диференційний автомат KZS-2М, 2р, хар.С, I _p =32А, I=30мА	шт	3	1629.32	1580.00	17.37	31.95
803	+&C1545-269- 1-1 варіант 6	Фіксатор для кришки DRLM 316 DD	шт	6	40.00	38.90	0.32	0.78

1	2	3	4	5	6	7	8	9
804	C113-2085	Фіксатор пластмасовий одинарний із заціпкою діам. 16х2 мм	шт	2025	15.85	15.45	0.09	0.31
805	+&C130-91-121-1Л	Фільтр Н14 (міні гофрований абсолютний фільтр) Єврокліма	шт	1	928.27	900.00	10.07	18.20
806	+C1630-106 варіант 4	Фільтр муфтовий, DN20, PN16	шт	1	3688.96	3600.00	16.63	72.33
807	+C1630-106 варіант 3	Фільтр фланцевий, DN50, PN16, 200°C Арт.821A	шт	2	1641.95	1593.12	16.63	32.20
808	+&C1630-670-41 варіант 5	Фланець вільний 110 Ру=10	шт	12	604.19	592.00	0.34	11.85
809	C130-966	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	13	319.28	312.19	0.83	6.26
810	C130-968	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 80 мм	шт	1	426.11	416.47	1.28	8.36
811	C130-969	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 100 мм	шт	1	554.67	542.20	1.59	10.88
812	+&C1547-400-ЛГ1 варіант 4	Флуометр кисневий	шт	43	7446.10	7300.00	0.10	146.00
813	C1545-275	Фольга мідна	т	0.0184	497542.26	487343.50	443.03	9755.73
814	+C1551-1-СП варіант 1	Хімічний анкер	шт	10	1061.86	1041.00	0.04	20.82
815	+C1550-38 варіант 1	Хімічний анкер 300 мл	балон	25	296.30	290.00	0.49	5.81
816	+C113-1885 варіант 1	Хомут 110	шт	50	146.97	144.00	0.09	2.88
817	C1545-279	Хомут Х25У1	100шт	2.45	574.93	561.44	2.22	11.27
818	+C1545-279 варіант 1	Хомут Х25У1	100шт	0.02	367.88	358.45	2.22	7.21
819	+&C113-2289-25	Хомут без ущільнювача 57-64 М8-М10	шт	40	99.34	96.80	0.59	1.95
820	C130-478	Хомути для кріплення повітроводів STD 205	т	0.02964	17197.53	16409.24	451.08	337.21
821	+&C113-1878-2	Хомути кабельні 300х5мм, білі (упак. 100шт.) A0150090010	уп	683	87.63	85.90	0.01	1.72
822	+&C111-1092-4	Хрестики д/укл.плиток	шт	13662.6572	0.17	0.14	0.03	-
823	+C113-1885 варіант 3	Цанга	шт	50	65.37	64.00	0.09	1.28
824	C111-134 варіант 2	Цвяхи 2х35 мм	т	0.03	54436.26	52969.25	399.63	1067.38

1	2	3	4	5	6	7	8	9
825	C111-134 варіант 1	Цвяхи 3,5х70 мм	т	0.018	54436.26	52969.25	399.63	1067.38
826	C111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм	т	0.0148832	38263.91	37114.01	399.63	750.27
827	C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0.000935	48941.03	47581.77	399.63	959.63
828	C111-180	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х50 мм	т	0.001666	46539.62	45227.45	399.63	912.54
829	C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0.0181988	44714.46	43438.08	399.63	876.75
830	+C111-181 варіант 1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0.00048	45123.92	43438.08	801.06	884.78
831	C111-173	Цвяхи дротяні оцинковані для азбестоцементної покрівлі 4, 5х120 мм	т	0.0003	70429.34	68648.74	399.63	1380.97
832	+C1422-11062 варіант 1	Цегла керамічна, розміри 250х120х65 мм, марка М150	1000шт	86.62324	11913.38	10500.00	1179.78	233.60
833	C1115-2810	Цегла шамотна	т	1.2	11434.75	10885.30	325.24	224.21
834	C111-1355	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	0.02276	17866.31	17075.80	440.19	350.32
835	C111-1356	Цемент для приготування розчину в умовах будови та в інших подібних випадках	т	0.0021	3119.38	2622.39	435.83	61.16
836	+&2406-291-2 варіант 3	Циркуляційний насос з електронним управлінням для систем ГВП	шт	1	92008.00	92008.00	-	-
837	C1546-96	Чорнила незмивні	кг	0.0355	1515.47	1485.08	0.67	29.72
838	+C188888-8 варіант 2	Шайба М8	шт	600	0.31	0.30	-	0.01
839	+&C1110-12-4-1 варіант 2	Шайба М8	шт	265	0.97	0.95	-	0.02
840	+&C115-76-38K	Шайба кузовна М8, СМ120800, ДКС (або аналог)	шт	3990	1.26	1.03	0.21	0.02
841	+C111-1019	Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0	т	0.0114276	51348.27	50650.98	315.04	382.25
842	+&C1415-8341-1-1C	Швидкісна електросушарка для рук, 1,0 кВт, 220 В ZG-S002	шт	9	4183.30	4070.00	31.27	82.03
843	+&C10000-24-1	Шинопровід однофазний під трекові світильники, IP20, Pmax=2000Вт, L=3м TR-300 - 1TP - BK	шт	25	1409.67	1378.00	4.03	27.64
844	+&C10000-24-1 варіант 14	Шинопровід однофазний під трекові світильники, IP20, Pmax=2000Вт, L=2м TR-200 - 1TP - BK	шт	10	535.79	521.90	3.38	10.51
845	+C111-1892	Шліфкруги	шт	1.6	210.75	206.61	0.01	4.13
846	C111-1374	Шпагат паперовий	т	0.00006	60051.45	58470.77	403.20	1177.48
847	C111-1893	Шпагат ув'язувальний з луб'яних волокон	кг	0.05	182.38	178.44	0.36	3.58
848	+&C111-1895-5	Шпаклівка гіпсова "Сатенгіпс"	кг	96.75	19.93	18.90	0.64	0.39
849	C111-1895	Шпаклівка клейова	т	0.14675075	32087.22	30815.52	642.54	629.16

1	2	3	4	5	6	7	8	9
850	C1545-291	Шпилька	комплект	336.6	65.89	64.44	0.16	1.29
851	+C111-1904 варіант 2	Шпилька D16 250мм	шт	154	12.26	12.00	0.02	0.24
852	+C113-1885 варіант 2	Шпилька M10	шт	25	94.44	92.50	0.09	1.85
853	+&C1545-291- 3М-1	Шпилька M8 L=300мм	шт	40	22.04	20.00	1.61	0.43
854	+&C1545-431- 82	Шпилька M8x2м	шт	105	114.75	112.30	0.20	2.25
855	C1110-134	Штири сталеві для повітряних ліній зв'язку та радіофікації ШТ-16Д	шт	16	43.64	42.55	0.23	0.86
856	+&C1630- 1158-1 варіант 12	Шумоглушник RMN 100/10	шт	6	14967.33	14651.33	22.52	293.48
857	+&C1630- 1158-1 варіант 9	Шумоглушник ГТП 2-3	шт	6	16857.36	16500.00	26.82	330.54
858	C111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0.035316	80336.53	78361.67	399.63	1575.23
859	C111-1480	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 35 мм	т	0.0159593	77631.66	75709.84	399.63	1522.19
860	C111-1482	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0.0402	68588.20	66843.70	399.63	1344.87
861	C111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0.0092332	64832.22	63161.37	399.63	1271.22
862	C111-1484	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	0.0071469	59251.27	57689.85	399.63	1161.79
863	+&C111-1477- 1-3У	Шурупи самонарізні	шт	3045.9522	0.36	0.35	-	0.01
864	+&C1547-16- 4-1А варіант 2	Щит накладний 24 модулі	шт	3	933.61	915.00	0.30	18.31
865	+C1514-5 варіант 5	Щит розподільчий вбудованого виконання, ІР31, типу ЩРВ- 36	шт	1	3932.72	3850.00	5.61	77.11
866	C123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	59.68671	659.28	640.29	6.06	12.93
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
867	C1999-9003	Бензин	кг	209.7343	62.71	62.71		
868	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	5333.4611	8.43544	8.43544		
869	C1999-9010	Стиснене повітря	м3	432.18	0.07223	0.07223		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
870	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	59.0913	159.41	159.41		
871	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	48.0244	142.97	142.97		
872	C1999-9009	Дрова	м3	21.4109	119.13	119.13		
IV. Устаткування								
873	+&1602-10364-1 варіант 5	"ПАНДУС" тактильні антивандальні наклейки з твердого ПВХ та шрифтом Брайля на круглі поручні 20мм x 80мм	шт	60	135.00	135.00	-	-
874	+&142-2-11-57 варіант 3	IP-камера 5МП внутрішня купольна з функцією день-ніч Wisenet, Hanwha QND-8020R	шт.	58	11760.00	11760.00	-	-
875	+&290902-54-3 варіант 3	Автоматичний вимикач 1P 6kA C-16A 1M,Hager MC 116A	шт	7	318.48	318.48	-	-
876	+&290902-54-4 варіант 3	Автоматичний вимикач 1P 6kA C-25A 1M,Hager MC125A	шт	1	336.66	336.66	-	-
877	+&10-4-2 варіант 4	Автоматичний вимикач 2P 6A C 4,5kA, Legrand L 419694	шт.	3	349.62	349.62	-	-
878	+&1511-2010-12-1	Акумулятор, 12В, 7 А/г	шт	2	1894.01	1894.01	-	-
879	+&18-46-1-12 варіант 4	Антенна ефірна Funke BM 3553-5/12-21/69	шт.	1	957.90	957.90	-	-
880	+&142-2-11-23 варіант 10	Антенний підсилювач TERRA AB011	шт.	1	858.00	858.00	-	-
881	+&280222-38-1-17 варіант 3	Апарат штучної вентиляції легенів	шт	1	421152.00	421152.00	-	-
882	+&170312-6026-2	Аспіратор хірургічний, 250 x 255 x 180 мм	шт	1	28424.40	28424.40	-	-
883	+&1602-10364-1 варіант 2	Аудіопокажчик (звуковий маячок-сигналізатор) для сліпих	шт	4	4800.00	4800.00	-	-
884	+&1902-1038-11	Бак господарський; 270x185x335	шт	34	5458.80	5458.80	-	-
885	+&280222-400-ЛГ1 варіант 1	Балонна рампa вуглекислого газу (CO2) MG-DO-S-2-2	шт	1	95880.00	95880.00	-	-
886	+&280222-14076-14 варіант 1	Банкетка зі спинкою; 1418x540x770	шт	30	17800.00	17800.00	-	-
887	+&142-2-11-20 варіант 4	Бездротовий датчик відкриття дверей/вікон з сенсором удару та нахилу Ajax DoorProtect Plus	шт.	40	1809.00	1809.00	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
888	+&142-2-11-21 варіант 10	Бездротовий датчик руху з додатковим мікрохвильовим сенсором Ajax MotionProtect Plus	шт.	9	2809.02	2809.02	-	-
889	+&142-2-11-22 варіант 4	Бездротовий комбінований ІЧ датчик руху та розбиття скла Ajax CombiProtect	шт.	17	2809.02	2809.02	-	-
890	+&21-5-40-B1 варіант 11	Беспроводна тривожна кнопка Ajax Button white	шт.	1	999.00	999.00	-	-
891	+&142-2-11-16-3 варіант 9	Блок живлення індикаторів 230В/24В-2,5А, Legrand L 782 90	шт.	3	37249.50	37249.50	-	-
892	+&142-2-11-16-3 варіант 8	Блок живлення шини BUS/SCS 24В 2А 48Вт, Legrand L78289	шт.	3	37181.88	37181.88	-	-
893	+&290220-1083-5	Блок керування інформацією БКИ-02М	шт	1	33390.00	33390.00	-	-
894	+&290220-1083-1	Блок керування та індикації мовленнєвого оповіщення ЦДП02-120	шт	1	13218.00	13218.00	-	-
895	+&1503-8456-2-1	Блок комутації адресний БКА-220	шт	27	966.00	966.00	-	-
896	+&290220-1083-1 варіант 1	Блок комутації і контролю БКК-16/16	шт	1	8574.00	8574.00	-	-
897	+&10-1-1-110-1-1	Блок резервного живлення БРЖ02-24/12	шт.	1	17376.00	17376.00	-	-
898	+&1504-13253-1	Блок реле (БРВУ)	шт	1	15600.00	15600.00	-	-
899	+&1503-8456-2-2	Блок сполучення адресний БСА-01	шт	19	516.00	516.00	-	-
900	+2308-4001 варіант 43	Блок управління GREE GMV	шт	2	45897.60	45897.60	-	-
901	+&560110-39-100	Бокс з ультрафіолетовим випромінювачем для зберігання інструментів, 220В, 1ф, 1кВт	шт	4	14574.00	14574.00	-	-
902	+&142-2-11-23 варіант 12	Будинковий підсилювач TERRA HA126	шт.	1	1870.08	1870.08	-	-
903	+&142-2-11-23 варіант 14	Будинковий підсилювач TERRA HS004	шт.	1	2984.04	2984.04	-	-
904	+&280222-20-1-9	Ванна мийна; 580x520x850 Підведення хол. і гар. води D = 15, відведення в кан. D = 50	шт.	4	11352.00	11352.00	-	-
905	+&2308-1001-B-46-10	Вентилятор димовидалення даховий з електродвигуном потужністю 4,0 кВт, 1500об/хв.(380В) ВДРДВ-6,3.3-01-Дк=0, 9Дн4,0/1500-F-400(120)	шт	3	83088.00	83088.00	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
906	+&2308-1001-B-46-11	Вентилятор осьовий з електродвигуном потужністю 2,2 кВт, 1500об/хв.(380В), в комплекті з монтажною опорою, ВО-15-320-6,3-01-01-2,2/1500	шт	1	33020.40	33020.40	-	-
907	+&2308-1001-B-46-12	Вентилятор осьовий з електродвигуном потужністю 2,2 кВт, 3000об/хв.(380В), в комплекті з монтажною опорою ВО-15-320-5-01-01-2,2/3000	шт	1	23360.40	23360.40	-	-
908	+&2308-1001-B-46-13	Вентилятор осьовий з електродвигуном потужністю 7,5 кВт, 3000об/хв.(380В), в комплекті з монтажною опорою ВО-15-320-6,3-01-01- 7,5/3000	шт	1	43728.00	43728.00	-	-
909	+&142-2-11-14 варіант 6	Вентиляторний модуль з 2-ма вентиляторами та термостатом, Estap M11HV1FWT_01	шт.	4	5191.02	5191.02	-	-
910	+&142-2-11-14 варіант 7	Вентиляторний модуль з 4-ма вентиляторами та термостатом, Estap M11HV2FWT_01	шт.	1	6386.04	6386.04	-	-
911	+&1602-10364-1 варіант 6	Вивіска - табличка на будівлю або паркан з композиту 100х100 см. Адресна або інформаційна табличка з LED підсвіткою	шт	20	4119.60	4119.60	-	-
912	+&280222-20-1-1 варіант 1	Вимірювач артеріального тиску (тонометр)	шт.	1	2190.00	2190.00	-	-
913	+&560110-39-74 варіант 1	Вішалка гардеробна з гачками;	шт	2	6459.60	6459.60	-	-
914	+&560110-39-74 варіант 2	Вішалка напольна	шт	29	2689.00	2689.00	-	-
915	+2308-4001 варіант 44	Внутрішній блок GREE GMV	шт	82	28433.00	28433.00	-	-
916	+&21-5-40-B1 варіант 12	Вторинний пульт прийому викликів BUS/SCS, Legrand L 766 09	шт.	9	19269.54	19269.54	-	-
917	+&142-2-11-19 варіант 4	Гібридна централь	шт.	1	13225.56	13225.56	-	-
918	+&201-1-1 варіант 10	Головний монітор (43" Android TV) для відображення руху черги , Qlogic systems	шт.	6	18198.72	18198.72	-	-
919	+&2402-4060-1 варіант 3	Головний пульт прийому викликів медсестри BUS/SCS, Legrand L 766 11	шт	3	19185.48	19185.48	-	-
920	+&8401-164-54	Гучномовець для "чистих приміщень", 6 Вт, 6АС100ПП-ЧК	шт	5	1314.00	1314.00	-	-
921	+&8401-164-4 варіант 5	Гучномовець настінного монтажу, 1,5 Вт 6АС100ПНм	шт	60	918.00	918.00	-	-
922	+&8401-164-4 варіант 4	Гучномовець настінного монтажу, 3 Вт 6АС100ПНм	шт	60	918.00	918.00	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
923	+&8401-164-4	Гучномовець настінного монтажу, 6 Вт 6АС100ПНм	шт	10	945.00	945.00	-	-
924	+&15011-ДАТ-2	Датчик перепаду тиску повітря ,PS 1500 3388041-010-03	шт.	6	323.00	323.00	-	-
925	+&15011-ДАТ-1	Датчик положення пожежного крану ДППК ДППК-Т	шт.	20	259.20	259.20	-	-
926	+&1507-5141-3	Датчик присутності, IP41, 360°, 12м SPHINX 104-360 AP Thebe	шт	54	3479.00	3479.00	-	-
927	+280222-4116 варіант 1	Дефібрилятор (комплект 1) ДКИ-Н-01	комплект	1	475170.00	475170.00	-	-
928	+560110-194	Диван	шт	5	24863.84	24863.84	-	-
929	+&560110-194-1 варіант 1	Диван кутовий; 1800x725x770	шт	2	26820.00	26820.00	-	-
930	+560110-194 варіант 2	Диван; 1152x425x400	шт	36	24862.80	24862.80	-	-
931	+&560110-39-24 варіант 1	Диспенсер для мила	шт	64	1670.00	1670.00	-	-
932	+&560110-39-104	Донорське крісло;	шт	1	15264.02	15264.02	-	-
933	+&142-2-11-50 варіант 12	Електронне табло робочого місця (регістратора), Qlogic systems	шт.	7	6758.70	6758.70	-	-
934	+&2307-10 варіант 3	Електророзподільна панель 3U 19"/К-565, ЕРП-19	шт	5	1458.48	1458.48	-	-
935	+&560110-39-38	Електросушитель для рук; 305x115x235, 220В, 1ф, 1,5кВт	шт	17	6303.53	6303.53	-	-
936	+&560110-39-44	Електрочайник,220В, 1ф, 2,2 кВт	шт	11	1099.01	1099.01	-	-
937	+&1511-2010-12-6	Зовнішнє джерело живлення IPS-1250В-05	шт	1	7194.00	7194.00	-	-
938	+2308-4001 варіант 37	Зовнішній блок GREE GMV-335	шт	1	307086.00	307086.00	-	-
939	+2308-4001 варіант 38	Зовнішній блок GREE GMV-450	шт	4	941570.40	941570.40	-	-
940	+&1556-70-54-65-5 варіант 5	Зовнішній блок Aerostar LC AER-24-R32-OU	шт	1	83584.36	83584.36	-	-
941	+&1556-70-54-65-5 варіант 4	Зовнішній блок Aerostar LC AER-48-R32-OU	шт	1	90584.36	90584.36	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
942	+&1556-70-54-65-5 варіант 3	Зовнішній блок Aerostar LC AER-60-R32-OU	шт	1	98057.96	98057.96	-	-
943	+2308-4001 варіант 39	Зовнішній блок GREE GMV-280	шт	1	260768.00	260768.00	-	-
944	+2308-4001 варіант 40	Зовнішній блок GREE GMV-400	шт	1	744316.80	744316.80	-	-
945	+&142-2-11-23 варіант 13	Інтелектуальний ретранслятор сигналу	шт.	3	5309.04	5309.04	-	-
946	+&201-1-1 варіант 9	Інтерактивний дисплей 65" TT-6523QA	шт.	1	123204.00	123204.00	-	-
947	+&142-2-11-6 варіант 20	Інтерфейс відстеження подій, Legrand L76617	шт.	3	18020.58	18020.58	-	-
948	+&142-2-11-6 варіант 18	Інтерфейс зв'язку DECT, Legrand L76619	шт.	3	46320.84	46320.84	-	-
949	+&142-2-11-6 варіант 19	Інтерфейс зв'язку з ПК, Legrand L 766 15	шт.	1	5956.74	5956.74	-	-
950	+&142-2-11-6 варіант 17	Інтерфейс розширення BUS/SCS (шлюз), Legrand L 766 10	шт.	2	14456.94	14456.94	-	-
951	+&142-2-11-6 варіант 22	Інтерфейсний модуль SFP WDM 1.25 Gbps OTM TX=1550 RX=1310	шт.	26	1242.48	1242.48	-	-
952	+&142-2-11-6 варіант 23	Інтерфейсний модуль SFP WDM 1.25 Gbps OTM TX=1310 RX=1550	шт.	26	1242.48	1242.48	-	-
953	+&142-2-11-6 варіант 21	Інтерфейсний модуль SFP+	шт.	2	12042.48	12042.48	-	-
954	+&1602-10364-1 варіант 4	Інформаційні тактильні інформери: лінійка дизайну ELEGANT	шт	160	740.00	740.00	-	-
955	+&21-6-2-20-1 варіант 10	Кабель стекування 25G Direct Attach Cable UACC-DAC-SFP28-1M, Ubiquiti UniFi	шт.	1	4943.04	4943.04	-	-
956	+&23072-12408-1	Клапан дросель круглого перерізу ДКК-В-16-діам.630	шт	3	2946.00	2946.00	-	-
957	+&2307-40409-2	Клапан зворотний пелюстковий КП-02-503х503-2хдіам500	шт	1	9021.00	9021.00	-	-
958	+&2307-40409-1	Клапан зворотний пелюстковий КП-02-633х633-2хдіам630	шт	3	2946.00	2946.00	-	-
959	+&2308-1001-B-1B-9	Клапан протипожежний з електроприводом BELIMO типу "відкрито/закрито", в комплекті з _решіткою, КПДВ-М-450(Н)х400-04-Е180-BEN230-220В-РВЖ-ФЛ=240	шт	6	16658.40	16658.40	-	-
960	+&2308-1001-B-1B-9 варіант 1	Клапан протипожежний з електроприводом BELIMO типу "відкрито/закрито", в комплекті з _решіткою, КПДВ-М-950(Н)х800-04-Е180-BEN230-220В-РВЖ-Ф						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
961	+&2308-1001-B-1Г-14	Клапан протипожежний з електроприводом BELIMO типу "відкрито/закрито", в комплекті з _решіткою, КПДВ-М-500(Н)х400-04-Е180-BEN230-220В-РВЖ-Ф-Л=240	шт	4	16902.00	16902.00	-	-
962	+&2308-1001-75-1	Клапан скидання надлишкового тиску КИД-П-700х650(Н)-РВЖ-ФК	шт	4	12150.00	12150.00	-	-
963	+&21-5-40-B1 варіант 15	Кнопка виклику, Legrand L 766 85L	шт.	6	2549.22	2549.22	-	-
964	+&290220-1083-1-5	Кнопка керування "ПУСК ДИМОВИДАЛЕННЯ", КА01-Ж ПРАО.305435.012-09	шт	10	444.00	444.00	-	-
965	+&290220-1083-1-4	Кнопка керування "ПУСК ПОЖЕЖНИХ НАСОСІВ", КА01-С ПРАО.305435.012-11	шт	10	444.00	444.00	-	-
966	+&290220-1083-1-8	Кнопка керування автоматикою "Включення оповіщення", ХАЛ-D142Н29	шт	1	444.00	444.00	-	-
967	+&142-2-11-16-2 варіант 17	Коммутатор 3-го рівня Ubiquiti UniFi Switch Aggregation PRO, 28 портів 1/10 Gbps SFP+, 4 порта 1/10/25 Gbps SFP, USW-Pro- Aggregation	шт.	2	41824.02	41824.02	-	-
968	+&142-2-11-21 варіант 9	Комплект HDMI подовжувача CYP PU-515PL-KIT HDBaseT LITE c PoE	шт.	1	19872.72	19872.72	-	-
969	+&2405-1556-2-37	Комплект заземлення Galmar GLP-3, у складі: обміднений стрижень заземлення - 3 шт.; G10012, латунна муфта - 3 шт.; G10402, накінецьник - 1 шт.; G10602, головка направляюча - 1 шт.; G10802, хрестовий затискач стрижень/полоса - 1 шт.; G10332п, водоблокуюча антикорозійна стрічка - 1 шт.; G10355, струмопровідна антикорозійна паста - 1 шт. G11301	копл.	1	4458.00	4458.00	-	-
970	+&2405-1556-2-38	Комплект заземлення Galmar GTG-14, у складі: обміднений стрижень заземлення - 14 шт.; G10012, латунна муфта - 14 шт.; G10402, накінецьник - 2 шт.; G10602, головка направляюча - 1 шт.; G10802, хрестовий затискач стрижень/полоса - 2 шт.; G10332п, водоблокуюча антикорозійна стрічка - 1 шт.; G10355, струмопровідна антикорозійна паста - 1 шт. G11301, шина вирівнювання потенціалів - 1 шт. G11901	копл.	1	19569.47	19569.47	-	-
971	+2308-4001 варіант 41	Комплект клапанів V250	шт	1	12847.20	12847.20	-	-
972	+2308-4001 варіант 42	Комплект клапанів V400	шт	1	14280.00	14280.00	-	-
973	+&280222-19060-1 варіант 1	Комплект столів для медичного посту; 1950х700х640	комплект	4	52120.80	52120.80	-	-
974	+241996-20308 варіант 1	Комплект чотиримісних меблів для їдалень;	шт	12	1802.15	1802.15	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
975	+&560110-39-95 варіант 1	Комплект чотиримісних меблів	шт	6	7632.00	7632.00	-	-
976	+&1556-70-54-65K варіант 4	Компресорна станція MG-HS-14-3-S	шт	2	301100.40	301100.40	-	-
977	+&142-2-11-16-2 варіант 12	Комутатор керований 2-го рівня, з 24 портами GbE з PoE та 2-портами 1/10G SFP+, UniFi Switch Pro 24-POE Gen2, Ubiquiti UniFi USW-Pro-24-POE	шт.	5	32129.04	32129.04	-	-
978	+&142-2-11-16-2 варіант 16	Комутатор керований 2-го рівня, з 24 портами GbE та 2 портами 1G SFP, UniFi Switch 24 Gen2, Ubiquiti UniFi USW-24	шт.	4	13622.04	13622.04	-	-
979	+&142-2-11-16-2 варіант 18	Комутатор керований, 48 портів GbE PoE, 4 порта 1/10G SFP+, UniFi Switch 48 Pro Gen2, Ubiquiti UniFi USW-Pro-48-POE	шт.	1	54769.02	54769.02	-	-
980	+&142-2-11-16-2 варіант 15	Комутатор керований, 48 портів GbE, 4 порта 1G SFP, UniFi Switch 48 Gen2, Ubiquiti UniFi USW-48	шт.	2	21357.00	21357.00	-	-
981	+&21-6-2-20 варіант 4	Комутаційний шнур (патч-корд) литий UTP, RJ45 0.5 м, кат. 5E, PVC, Premium Line 18511005L	шт.	201	57.30	57.30	-	-
982	+&21-6-2-21 варіант 4	Комутаційний шнур (патч-корд) литий UTP, RJ45 1 м, кат. 5E, PVC, Premium Line 18511010L	шт.	10	75.00	75.00	-	-
983	+&21-6-2-23 варіант 4	Комутаційний шнур (патч-корд) литий UTP, RJ45 2 м, кат. 5E, PVC, Premium Line 18511020L	шт.	10	114.60	114.60	-	-
984	+&241996-11053-1 варіант 2	Контейнер для відходів	шт	3	2750.00	2750.00	-	-
985	+&280222-20-1-6 варіант 1	Контейнер для дезінфекційних засобів;	шт.	27	471.60	471.60	-	-
986	+&280222-20-1-7	Контейнер для медичних відходів;	шт.	4	4882.62	4882.62	-	-
987	+&241996-11053-3 варіант 2	Контейнер для медичних рукавичок	шт	7	540.00	540.00	-	-
988	+&290116-5430-1 варіант 6	Коридорний світловий індикатор білий/червоний, Legrand L 766 72	шт	3	2431.14	2431.14	-	-
989	+&290116-5430-1 варіант 5	Коридорний світловий індикатор триколірний, Legrand L 766 70	шт	25	2431.14	2431.14	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
990	+&1504-17237-1-7	Коробка розподільча вогнестійка (8 полюсів) FLAMEBOX 140 8x4 mm2, FB14084	шт	12	964.80	964.80	-	-
991	+&1504-17237-1-8	Коробка розподільча вогнестійка КВР 01/30-100В	шт	10	561.60	561.60	-	-
992	+&1504-17237-1-4	Коробка розподільча вогнестійка Крома, КРОМА КП2-90-К8/4	шт	1	862.80	862.80	-	-
993	+&1504-17237-1-5	Коробка розподільча вогнестійка Крома, КРОМА КП2-90-К6/4	шт	6	800.40	800.40	-	-
994	+&1504-17237-1-6	Коробка розподільча вогнестійка Крома, КРОМА КП2-90-К4/4	шт	18	753.60	753.60	-	-
995	+560110-181	Крісло для відпочинку	шт	2	10677.04	10677.04	-	-
996	+&560110-39-55	Крісло робоче поворотне, 660x685x780-810	шт	29	5245.01	5245.01	-	-
997	+&560110-78-3	Крісло розкладне; 750x700x670	шт	2	7114.80	7114.80	-	-
998	+&11-2-105-19-В1 варіант 7	Кронштейн для інтерактивного дисплея	шт.	1	13483.02	13483.02	-	-
999	+&11-2-105-19-В1 варіант 8	Кронштейн для кріплення телевізора до стіни	шт.	38	2683.02	2683.02	-	-
1000	+&75101-1-67-1 варіант 2	Кут кріплення 60x60мм, M12x25, FT (40-60 мкм) BW 60 40 FT	шт.	8	201.00	201.00	-	-
1001	+&560110-39-105 варіант 1	Кушетка оглядова з регулюванням підголовника, 2000x600x550	шт	3	13400.00	13400.00	-	-
1002	+280222-14016 варіант 15	Ліжко медичне (з матрасом)	комплект	36	43046.05	43046.05	-	-
1003	+&560110-39-26-4 варіант 1	Мийка на одне відділення , 500x600x280	шт	4	4281.86	4281.86	-	-
1004	+&560110-39-43	Мікрохвильова піч, 348x521x442, 220в, 1ф, 900 Вт	шт	6	5099.00	5099.00	-	-
1005	+&1602-30082-12-7	Модуль виклику ВМ2-А	шт	12	1308.00	1308.00	-	-
1006	+&1602-30090-185	Модуль цифрового автодозвону МЦУ-GSM4	шт	1	5647.01	5647.01	-	-
1007	+&142-2-11-1Б варіант 1	Монітор LCD 23.8" HDMI, DP, USB3.0, Audio, IPS, Pivot, DELL 210-BGPJ	шт.	2	5733.00	5733.00	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1008	+&1517-2063-17 варіант 2	Монітор операційний; 172x236x216 220в 1ф 0.3квт	шт	1	152000.00	152000.00	-	-
1009	+&280222-38-1-3 варіант 3	Монітор пацієнта	шт	36	101000.00	101000.00	-	-
1010	+&560110-39-89	Набір меблів для адміністративних приміщень	шт	1	40050.00	40050.00	-	-
1011	+&1602-10364-1 варіант 3	Накладки на сходи, що світяться в темряві без джерела живлення - Жовті	шт	70	399.00	399.00	-	-
1012	+&199999-64Л-1-1-1	Оповіщувач світловий «ВИХІД» (У-07-12/24)	шт.	8	768.00	768.00	-	-
1013	+&199999-64Л-1-1-1 варіант 1	Оповіщувач світловий «НАПРЯМОК РУХУ» (У-07-12/24)	шт.	10	694.01	694.01	-	-
1014	+&280222-17020-2	Опромінювач бактерицидний підвісний закритого типу / настінний- рециркулятор / 952x160x150 220в 1 150вт	комплект	33	6804.00	6804.00	-	-
1015	+&2402-5066-137 варіант 24	ПЗ APP для смарт годинників	шт	1	428880.00	428880.00	-	-
1016	+&280222-38-1-11 варіант 4	Панель приліжкова, одинарна	шт	36	96090.00	96090.00	-	-
1017	+&31-5-1-1 варіант 4	Панель силова розподільча, 19", пластиковий корпус, European type, 9 розеток без вимикача, Premium Line 631010922	шт.	6	1499.04	1499.04	-	-
1018	+&170311-1054-1-1 варіант 1	Панель управління та індикації (24сигнали) ПІУ, ЕКВН. 425533.012-02	шт	3	13836.00	13836.00	-	-
1019	+&142-2-11-21 варіант 11	Пасивний приймач-передавач USB to RJ45 на 45 м	шт.	1	349.02	349.02	-	-
1020	+&15011-6031 варіант 4	Перетворювач порту RS232 в Ethernet USR-DR301 на дін рейку	шт	3	1973.40	1973.40	-	-
1021	+&560110-39-32-1 варіант 1	Персональний компютер, 220В, 1ф, 0.5 квт	шт	32	18426.00	18426.00	-	-
1022	+&142-2-11-7 варіант 8	Підлогова шафа 19" EvoLine 22U 600x600 двері-скло, задня панель метал, чорна, Estap EVL22U6060_M50_L_SGFMPR	шт.	4	31518.00	31518.00	-	-
1023	+&1603-1044-17-2	Підсилювач потужності 600 Вт, 600ПП030М	шт	1	11526.00	11526.00	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1024	+&15102-29005-2 варіант 2	Підставка для стерилізаційних коробок; 520x550x1100	шт	3	10945.84	10945.84	-	-
1025	+&15102-29005-1 варіант 1	Підставка для тазів 450x520x900	шт	4	4287.84	4287.84	-	-
1026	+&560110-39-26-6 варіант 2	Плазма-екран: 220 1 0.25квт	шт	25	28798.80	28798.80	-	-
1027	+&1602-10364-1 варіант 7	Показчик стрілка з об'ємними літерами	шт	60	1200.00	1200.00	-	-
1028	+&95-1-B1 варіант 4	Придверний блок з індикаторами (палатний блок) BUS/SCS, Legrand L 766 06	шт.	25	16618.62	16618.62	-	-
1029	+&170311-1054-3	Прилад приймально-контрольний пожежний на 8 шлейфів ППКП-П, ЕКВН.425533.014	шт	1	57336.00	57336.00	-	-
1030	+&170311-1054-12	Прилад приймально-контрольний пожежний на 8 шлейфів (ПУ-П), ЕКВН.425533.012	шт	1	57798.00	57798.00	-	-
1031	+&1701-9145-2 варіант 3	Принтер	шт	7	18900.00	18900.00	-	-
1032	+&21-5-40-B1 варіант 14	Пристрій виклику з санвузла зі шнуром, IP55, Legrand L 782 48L	шт.	50	8040.90	8040.90	-	-
1033	+&142-2-11-59 варіант 2	Пристрій грозозахисту STI2-01	шт.	1	34.92	34.92	-	-
1034	+&2402-5066-137 варіант 25	Програмне забезпечення Електронної Черги, Qlogic systems	шт	2	198686.04	198686.04	-	-
1035	+&2402-5066-137 варіант 23	Програмне забезпечення відстеження подій , Legrand L76618	шт	3	5831.10	5831.10	-	-
1036	+&2402-5066-137 варіант 22	Програмне забезпечення для конфігурування системи за допомогою ПК, Legrand L 766 16	шт	1	68913.36	68913.36	-	-
1037	+&560110-39-45 варіант 2	Професійна кавоварка, 400x515x485, 220/380В, 1ф, 1450Вт	шт	9	22900.00	22900.00	-	-
1038	+&1774-1816-3К	Пульсоксиметр;	шт	1	6936.00	6936.00	-	-
1039	+&1602-30082-12-8	Пульт диспетчера СДО2-А	шт	1	7908.00	7908.00	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1040	+&1602-30082-12-2	Пульт мікрофонний настільний ПМН-16	шт	1	14910.00	14910.00	-	-
1041	+&1517-1477-6 варіант 5	Регулятор витрати, фланцевий, PN16, DN25 - шт. 1	компл	1	58209.00	58209.00	-	-
1042	+&21-5-40-B1 варіант 16	Ручний пристрій виклику, лише «Виклик», Legrand L 782 81	шт.	43	10043.16	10043.16	-	-
1043	+&1507-1020-1 варіант 6	Світильник операційний двокупольний стельовий; . 220в 1ф 0.36квт	шт	1	1198000.00	1198000.00	-	-
1044	+&560110-39-27 варіант 7	Сейф металевий, 450x400x1200	шт	1	10080.49	10080.49	-	-
1045	+&142-2-11-50 варіант 10	Сервер системи відеоспостереження	шт.	1	418600.00	418600.00	-	-
1046	+&2308-4001-23-1 варіант 7	Система В1-В32 у складі: -витяжний вентилятор L=100 м 3/год, N=0.014 кВт 100M Вентс	к-т	32	1494.00	1494.00	-	-
1047	+&2308-4001-23-1 варіант 4	Система В33-В39 у складі: -каналний витяжний вентилятор L=250 м 3/год, P=320Па N=0.07 кВт RV 100 L Aerostar шт. 3	к-т	6	5100.00	5100.00	-	-
1048	+&2308-4001-23-1 варіант 8	Система ПВ1 в комплекті з автоматикою, у складі: припливно-витяжна уст. Aerostar GreenSTR 3 ПВ1 з автоматикою -1шт; фільтр-бокс АНВ 587(200)Side H14/hd - 3шт.; клапан вентиляційний CAV 60-40 -3шт.; блок узгодження (AHU kit) Aerostar-1 шт.	к-т	1	1160968.04	1160968.04	-	-
1049	+&2308-4001-23-1 варіант 9	Система ПВ2 в комплекті з автоматикою у складі: припливно-витяжна уст. Aerostar GreenSTR 3 ПВ2 з автоматикою -1шт; блок узгодження (AHU kit) Aerostar-1 шт.	к-т	1	962132.40	962132.40	-	-
1050	+&2308-4001-23-1 варіант 11	Система ПВ3 в комплекті з автоматикою у складі: припливно-витяжна уст. Aerostar GreenSTR 2 ПВ3 з автоматикою -1шт; блок узгодження (AHU kit) Aerostar-1 шт.	к-т	1	830340.00	830340.00	-	-
1051	+&2308-4001-23-1 варіант 10	Система ПВ4 в комплекті з автоматикою, у складі: припливно-витяжна уст. Aerostar SleemStar 1000 EC X+Bypass R ПВ в комплекті - 1шт	к-т	1	329942.40	329942.40	-	-
1052	+&142-2-11-65-1 варіант 3	Смарт-годинник Samsung Galaxy Watch 4 40mm LTE Black, SM-R865FZKA	шт.	16	8999.04	8999.04	-	-
1053	+&1602-30066-11-1	Сповісвач адресний димовий (СПДОТА)	шт	367	443.98	443.98	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1054	+&1602-30066-11-2	Сповіщувач адресний ручний (СПРА)	шт	16	564.00	564.00	-	-
1055	+&1602-30066-11-10	Сповіщувач адресний тепловий (СПТТА)	шт	9	1128.00	1128.00	-	-
1056	+&1504-7001-101	Сповіщувач магнітоконтантний СОМК 1-8	шт	10	756.00	756.00	-	-
1057	+&2405-1854-СТ-4	Стакан монтажний утеплений з зворотним клапаном СПУ2-06	шт	3	26592.00	26592.00	-	-
1058	+&560110-39-108	Стелаж стаціонарний двосекційний двосторонній; 2060x452x2080	шт	2	15304.80	15304.80	-	-
1059	+&560110-39-107	Стелаж стаціонарний двосекційний односторонній, 1965x220x2020	шт	1	15304.80	15304.80	-	-
1060	+&1602-10364-1 варіант 10	Стійка	шт	3	47726.40	47726.40	-	-
1061	+&560110-39-98	Стіл виробничий ; 800x600x850	шт	7	14203.20	14203.20	-	-
1062	+&280222-30-2-10 варіант 3	Стіл для засідань 3800x900x760	шт	1	28900.00	28900.00	-	-
1063	+&560110-39-92 варіант 2	Стіл журнальний круглий	шт	4	4300.00	4300.00	-	-
1064	+&560110-39-99 варіант 2	Стіл операційний універсальний електрогідравлічний з автономним батарейним живленням 2025x550x725-1110	шт	1	1710000.00	1710000.00	-	-
1065	+&280222-14076-6 варіант 1	Стіл папатний; 900x650x750	шт	30	7289.00	7289.00	-	-
1066	+&280222-14075-16	Стіл перев'язувальний; 2000x500x850	шт	1	11988.00	11988.00	-	-
1067	+560103-32 варіант 1	Стіл письмовий двотумбовий 1540x750x740	шт	4	8542.80	8542.80	-	-
1068	+560103-32 варіант 2	Стіл письмовий одностумбовий 1132x692x750	шт	6	16710.00	16710.00	-	-
1069	+290220-3188 варіант 2	Стіл робочий; 1300x800x760	шт	3	8542.80	8542.80	-	-
1070	+&560110-39-106	Стіл-тумба; 400x400x750	шт	7	5755.80	5755.80	-	-
1071	+&560110-39-86 варіант 3	Стілець напівмякий, 484x525x900 ISO	шт	38	1859.28	1859.28	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1072	+&560110-39-101	Стілець; 415x325x770	шт	36	4493.30	4493.30	-	-
1073	+&280222-20-1-10	Столик анестезіолога; 735x515x920	шт.	1	19184.40	19184.40	-	-
1074	+&560110-39-82 варіант 3	Столик журнальний; 1200x600x900	шт	8	4678.00	4678.00	-	-
1075	+280222-14073 варіант 2	Столик інструментальний; 710x515x870	шт	9	7568.65	7568.65	-	-
1076	+280222-14074 варіант 1	Столик маніпуляційний 775x515x955	шт	1	11940.56	11940.56	-	-
1077	+&560110-39-1-13	Столик- тумба медична пересувна (з 4 полками);	шт	1	19440.00	19440.00	-	-
1078	+&280222-20-1-5	Сушильно-стерилізаційна шафа; 650x617x672 220В 1ф 1, 6кВт;	шт.	2	36931.20	36931.20	-	-
1079	+&201-1-1 варіант 11	Телевізор 32 дюйми смарт тв	шт.	38	16000.00	16000.00	-	-
1080	+&1517-1477-6 варіант 4	Теплообчислювач СВТУ-10М - шт. 1, Контрольна витратомірна ділянка для подавального трубопроводу РУ20 ультразвукова - шт. 1, Контрольна витратомірна ділянка для зворотнього трубопроводу РУ20 РУ20 - шт. 1, Термоперетворювач опору ТСП-С тип 4 під кутом 60° тип 4 - шт. 2, Комплект приєднувальних кабелів L=3м. (довжина одного кабелю) - компл. 1	компл	1	63009.00	63009.00	-	-
1081	+&142-2-11-50 варіант 11	Термінал реєстрації відвідувачів з бічним підсвічуванням 21, 5" LED системним блоком та термопринтером для друку номерків / чеків, Qlogic systems	шт.	2	91416.00	91416.00	-	-
1082	+&141-10-2 варіант 4	Точка доступу UniFi AC LR AP HotSpot 2,4 ГГц та 5 ГГц до 1317 Mbps, Ubiquiti UniFi UAP-AC-LR	шт.	20	5354.04	5354.04	-	-
1083	+&560110-39-102	Тумба приліжкова; . 444x543x846	шт	36	5755.90	5755.90	-	-
1084	+&560110-39-26-5	Умивальник хірургічний; 650x590x190	шт	3	63250.80	63250.80	-	-
1085	+&1507-1020-1 варіант 7	Хірургічний однокупольний стельовий світильник	шт	1	725000.00	725000.00	-	-
1086	+&15062-6039-1 варіант 3	Холодильник електричний побутовий, 220В, 1ф, 135 кВт	шт	28	23500.00	23500.00	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1087	+241996-18014-15 варіант 2	Шафа для білизни; 886x443x1870	шт	11	19774.72	19774.72	-	-
1088	+&1902-1038-1-1 варіант 1	Шафа з кран-комплект Ду50 (Різьба коротка ДУ-50, Різьба трубна DN25, 1", Вентель пожежний кутовий бронзовий Ду 50 з датчиком положення пожежного крану (ДППК)(NO, з кабелем 1,5м), Рукав пожежний напірний d51, 20м, Касета для плоскоскладаного рукава, Ствол пожежний перекирвний PWH-52 Ду-50 зі сприском 16мм, Головка з'єднувальна напірна для пожежного обладнання ГМ-50 ДСТУ 3950-2000 та ГР-50 ДСТУ 3950-2000, ГЦ-50 ДСТУ 3950-2000, Кран-комплект пожежний Ду25, Вогнегасник, Шафа навісна HW-25-52 NKV 600x1600x250)	комплект	13	125795.24	125795.24	-	-
1089	+560110-115 варіант 2	Шафа книжкова; 976x436x1502	шт	11	21434.40	21434.40	-	-
1090	+&1503-8010-12	Шафа комутаційна закрыта Н9,5 (18U)	шт	1	16590.00	16590.00	-	-
1091	+&280222-20-1-8	Шафа матеріальна з вертушками та полицями; 1200x620x2500	шт.	4	16128.00	16128.00	-	-
1092	+560110-20 варіант 2	Шафа матеріальна; 886x443x1870	шт	5	14729.99	14729.99	-	-
1093	+&560110-39-103	Шафа медична з сейфом; 500x400x1600	шт	2	30013.48	30013.48	-	-
1094	+280222-14094 варіант 3	Шафа медична одностулкова 450x440x1650	шт	11	20102.78	20102.78	-	-
1095	+&142-2-11-7 варіант 7	Шафа підлогова 19" EvoLine 42U 800x1000 двері-скло, задня панель метал, чорна, Estap EVL42U8010_M50_L_DGFMPR	шт.	1	57680.04	57680.04	-	-
1096	+560110-130 варіант 2	Шафа-купе	шт	38	53246.76	53246.76	-	-
1097	+560110-68 варіант 1	Шафа-стелаж; 900x300x1800	шт	1	5770.01	5770.01	-	-
1098	+&21-6-2-20-1 варіант 11	Шнур оптичний з'єднувальний (патч-корд) SC/UPC-LC/UPC SM 2м Simplex	шт.	36	59.04	59.04	-	-
1099	+&21-6-2-20-1 варіант 12	Шнур оптичний з'єднувальний (патч-корд) LC/UPC-LC/UPC SM 2м Simplex	шт.	12	59.04	59.04	-	-
1100	+280222-14074 варіант 4	Штатив медичний для інфузій;	шт	4	5045.88	5045.88	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1101	+&2405-1556-2-29	Щит (ЩМУ-ПД1, ЩМУ-ПД2, ЩМУ-ПД3) місцевого управління вентустановкою з додатковими сигналами "Відсутня напруга", "Робота", "Автоматичний режим", "Несправність ланцюгів пуску", 25А, ІР54, навісний ЩМУ-1-2 Електрон	копл.	3	14973.36	14973.36	-	-
1102	+&2405-1556-2-19	Щит ввідний напольного виконання, ІР31, АВР-1, в складі: ввідні клеми під кабелі живлення АВВГ 4х240 , пристрій захисту від імпульсних перенапруг - 6 шт., ETITEC WENT TNC 12,5/37,5 RC 3+0, реле контролю фаз, реле контролю напруги - 2 компл., Вузол обліку: ввідний роз'єднувач, 3р, Ір=400А - 2шт., лічильник трансформаторного включення, 380В, 5-10 А, кл.точн. (акт./реакт.) - 1,0/2,0 - 2 шт. NIK2303 ARTT.1800.MC.21, випробувальна коробка - 2 шт., APP-5 - трансформатор струму, 400/5, кл.т. -0,5S - 6 шт. Т-0,66 - 2 системи шин 3F+N+РЕ, рейки, зажими, таблички, провода, тощо	копл.	1	69337.20	69337.20	-	-
1103	+&2405-1556-2-21	Щит ввідно-розподільчий напольного виконання, ІР31 , АВР-2, в складі: ввідні клеми під кабелі живлення АВВГ 4х240 - пристрій захисту від імпульсних перенапруг - 6 шт., ETITEC WENT TNC 12,5/37,5 RC 3+0 , реле контролю фаз, реле контролю напруги - 2 компл., Вузол обліку: - ввідний роз'єднувач, 3р, Ір=400А - 2шт., лічильник трансформаторного включення, 380В, 5-10 А, кл.точн. (акт./реакт.) - 1,0/2,0 - 2 шт. NIK2303 ARTT.1800.MC.21 , випробувальна коробка - 2 шт. APP-5 , трансформатор струму, 400/5, кл.т. -0,5S - 6 шт. Т-0,66 , 2 системи шин 3F+N+РЕ, рейки, зажими, таблички, провода, тощо	копл.	1	69337.20	69337.20	-	-
1104	+&2405-1556-2-23	Щит ввідно-розподільчий напольного виконання, ІР31 ВРП-1 , в складі: ввідні клеми під кабелі живлення АВВГ 4х240 , пристрій захисту від імпульсних перенапруг - 6 шт., ETITEC WENT TNC 12,5/37,5 RC 3+0 ТОВ , реле контролю фаз, реле контролю напруги - 2 компл., фідерні автоматичні вимикачі, контактори, розчеплювачі - у відповідності зі схемою. Вузол обліку: ввідний роз'єднувач, 3р, Ір=400А - 2шт., лічильник трансформаторного включення, 380В, 5-10 А, кл.точн. (акт./реакт.) - 1,0/2,0 - 2 шт. NIK2303 ARTT.1800.MC.21 , випробувальна коробка - 2 шт. APP-5 , трансформатор струму, 400/5, кл.т. -0,5S - 6 шт. Т-0,66 , 2 системи шин 3F+N+РЕ, рейки, зажими, таблички, провода, тощо	копл.	1	313498.44	313498.44	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1105	+&2405-1556-2-23 варіант 1	Щит ввідно-розподільчий напольного виконання, IP31 (у відповідності зі схемою ЕТР арк.6) ВРП-2 в складі: ввідні клеми під кабелі живлення АBBГ 4х240, пристрій захисту від імпульсних перенапруг - 6 шт., ETITEC WENT TNC 12, 5/37,5 RC 3+0 , реле контролю фаз , реле контролю напруги - 2 компл., фідерні автоматичні вимикачі, контактори, розчеплювачі - у відповідності зі схемою. Вузол обліку: ввідний роз'єднувач, 3р, Ір=400А - 2шт., лічильник трансформаторного включення, 380В, 5-10 А, кл. точн. (акт./реакт.) - 1 ,0/2,0 - 2 шт. NIK2303 ARTT.1800.МС. 21 , випробувальна коробка - 2 шт. APP-5 , трансформатор струму, 400/5, кл.т. -0,5S - 6 шт. Т-0,66 , 2 системи шин 3F+N+РЕ, рейки, зажими, таблички, провода, тощо.	копл.	1	276156.72	276156.72	-	-
1106	+&1517-1089-1-34 варіант 3	Щит місцевого управління ЩМУ Д1, ЩМУ Д2, ЩМУ Д3	шт	3	12568.79	12568.79	-	-
1107	+&1517-1089-1-34 варіант 1	Щит місцевого управління ЩМУ ПД1,ПД2,ПД3	шт	3	10723.93	10723.93	-	-
1108	+&1517-1089-1-39	Щит місцевого управління засувки ЩУЗ	шт	1	12359.57	12359.57	-	-
1109	+&2405-1556-2-25	Щит розподільчий на 12 модулів(1ЩВ; 2ЩВ; 3ЩВ), пластик, вбудований, IP31 Volta VU12UA Hager, в складі: 2.1 Шина заземлення, мідна шт. 3, 2.2 Шина РЕ "земля" на ізоляторах шт. 3, 2.3 DIN-рейка TS-35-1,0 A0150010100 АСКО-УКРЕМ - 3м, 2.4 Нульова шина на ізоляторах шт. 3, 2.5 Шина з'єднувальна штирьова 3Р, 12М KB380A Hager шт. 3, 2.6 Автоматичний вимикач 3Р, 25А, характеристика С PL6-C25/3 Eaton шт. 3, 2.7 Автоматичний вимикач 3Р, 16А, характеристика С PL6-C16/3 Eaton шт. 3, 2.8 Автоматичний вимикач 1Р, 16А, характеристика С PL6-C16/1 Eaton шт. 18	копл.	3	29647.09	29647.09	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1110	+&2405-1556-2-24	Щит розподільчий на 18 модулів, пластик, накладний, IP31 Volta VU18CN Hager щит ККС , в складі: 1.1 Шина заземлення, мідна шт. 1 , 1.2 Шина РЕ "земля" на ізоляторах шт. 1 , 1.3 DIN-рейка TS-35-1,0 A0150010100 АСКО-УКРЕМ - 1м ,1.4 Нульова шина на ізоляторах шт. 1, 1.5 Шина з'єднувальна штирьова 3Р, 12М KB380A Hager шт. 1, 1.6 Реле напруги ZUBR D6-63 шт. 1, 1.7 Автоматичний вимикач 3Р, 25А, характеристика С PL6-C25/3 Eaton шт. 1, 1.8 Автоматичний вимикач 1Р, 16А, характеристика С PL6-C16/1 Eaton шт. 2, 1.9 Автоматичний вимикач 1Р, 20А, характеристика С PL6-C20/1 Eaton шт. 1, 1.10 Диференційний автоматичний вимикач 2Р, 16А, тип АС, 30мА PFL6-C16/1N/C/003 Eaton шт. 2, 1.11 Диференційний автоматичний вимикач 2Р, 20А, тип АС, 30мА PFL6-C20/1N/C/003 Eaton шт. 1	копл.	1	18560.96	18560.96	-	-
1111	+&2405-1556-2-33	Щит розподільчий на 24 модулі (ЩАОп; ЩАО.1; ЩАО.7.1; ЩАО.7.2; ЩАО.8.1; ЩАО.8.2), пластик, вбудований, IP31 Volta VU24UA Hager, в складі: 4.1 Шина заземлення, мідна шт. 6, 4.2 Шина РЕ "земля" на ізоляторах шт. 6, 4.3 DIN-рейка TS-35-1,0 A0150010100 АСКО-УКРЕМ – 6м, 4.4 Нульова шина на ізоляторах шт. 6, 4.5 Шина з'єднувальна штирьова 3Р, 12М KB380A Hager шт. 12, 4.6 Автоматичний вимикач 3Р, 25А, характеристика С PL6-C25/3 Eaton шт. 6, 4.7 Автоматичний вимикач 1Р, 10А, характеристика С PL6-C10/1 Eaton шт. 36, 4.8 Розрядник 4Р, клас 2 (С) SPST2-280/4 Eaton шт. 6	копл.	6	18561.64	18561.64	-	-
1112	+&2405-1556-2-32	Щит розподільчий на 24 модулі (ЩОп; ЩО.1; ЩО.7.1; ЩО.7.2; ЩО.8.1; ЩО.8.2), пластик, вбудований, IP31 Volta VU24UA Hager, в складі: 3.1 Шина заземлення, мідна шт. 6, 3.2 Шина РЕ "земля" на ізоляторах шт. 6, 3.3 DIN-рейка TS-35-1,0 A0150010100 АСКО-УКРЕМ – 6м, 3.4 Нульова шина на ізоляторах шт. 6, 3.5 Шина з'єднувальна штирьова 3Р, 12М KB380A Hager шт. 12, 3.6 Автоматичний вимикач 3Р, 25А, характеристика С PL6-C25/3 Eaton шт. 6, 3.7 Автоматичний вимикач 1Р, 10А, характеристика С PL6-C10/1 Eaton шт. 72, 3.8 Розрядник 4Р, клас 2 (С) SPST2-280/4 Eaton шт. 6	копл.	6	18561.65	18561.65	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1113	+&2405-1556-2-27	Щит розподільчий на 36 модулів (щит ЩСВ-3), пластик, навісний, IP31 Volta VU36CN Hager в складі: 1.1 Шина заземлення, мідна шт. 1, 1.2 Шина РЕ "земля" на ізоляторах шт. 1, 1.3 DIN-рейка TS-35-1,0 A0150010100 АСКО-УКРЕМ – 3м, 1.4 Нульова шина на ізоляторах шт. 1, 1.5 Шина з'єднувальна штирьова 3Р, 12М KB380A Hager шт. 3, 1.6 Автоматичний вимикач 3Р, 125А, характеристика С РLНТ-С125/3 Eaton шт. 1, 1.7 Автоматичний вимикач 3Р, 40А, характеристика С РL6-С40/3 Eaton шт. 3, 1.8 Автоматичний вимикач 3Р, 25А, характеристика С РL6-С25/3 Eaton шт. 6	копл.	1	35249.90	35249.90	-	-
1114	+&2405-1556-2-26	Щит розподільчий на 36 модулів (ЩСВ-1; ЩСВ-2), пластик, навісний, IP31 Volta VU36CN Hager , в складі: 3.1 Шина заземлення, мідна шт. 2, 3.2 Шина РЕ "земля" на ізоляторах шт. 2, 3.3 DIN-рейка TS-35-1,0 A0150010100 АСКО-УКРЕМ - 6м., 3.4 Нульова шина на ізоляторах шт. 2, 3.5 Шина з'єднувальна штирьова 3Р, 12М KB380A Hager шт. 6, 3.6 Автоматичний вимикач 3Р, 125А, характеристика С РLНТ-С125/3 Eaton шт. 2, 3.7 Автоматичний вимикач 3Р, 40А, характеристика С РL6-С40/3 Eaton шт. 6, 3.8 Автоматичний вимикач 3Р, 25А, характеристика С РL6-С25/3 Eaton шт. 12	копл.	2	37810.54	37810.54	-	-
1115	+&2405-1556-2-28	Щит розподільчий на 36 модулів (щит ЩСВп), пластик, навісний, IP31 Volta VU36CN Hager, в складі: 2.1 Шина заземлення, мідна шт. 1, 2.2 Шина РЕ "земля" на ізоляторах шт. 1, 2.3 DIN-рейка TS-35-1,0 A0150010100 АСКО-УКРЕМ - 3м, 2.4 Нульова шина на ізоляторах шт. 1, 2.5 Шина з'єднувальна штирьова 3Р, 12М KB380A Hager шт. 3, 2.6 Автоматичний вимикач 3Р, 125А, характеристика С РLНТ-С125/3 Eaton шт. 1, 2.7 Автоматичний вимикач 3Р, 40А, характеристика С РL6-С40/3 Eaton шт. 3, 2.8 Автоматичний вимикач 3Р, 25А, характеристика С РL6-С25/3 Eaton шт. 6	копл.	1	35249.90	35249.90	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1116	+&2405-1556-2-31	Щит розподільчий на 48 модулів (ЩМ.1; ЩМ.7.1; ЩМ.7.2; ЩМ.8.1; ЩМ.8.2), пластик, вбудований, IP31 Volta VU48UA Hager в складі: 2.1 Шина заземлення, мідна шт. 5, 2.2 Шина РЕ "земля" на ізоляторах шт. 5, 2.3 DIN-рейка TS-35-1,0 A0150010100 АСКО-УКРЕМ 5м, 2.4 Нульова шина на ізоляторах шт. 5, 2.5 Шина з'єднувальна штирьова 3Р, 12М KB380A Hager шт. 10, 2.6 Автоматичний вимикач 3Р, 40А, характеристика С PL6-C40/3 Eaton шт. 5, 2.7 Автоматичний вимикач 1Р, 16А, характеристика С PL6-C16/1 Eaton шт. 25, 2.8 Диференційний автоматичний вимикач 2Р, 16А, тип АС, 30мА PFL6-C16/1N/C/003 Eaton шт. 40, 2.9 Диференційний автоматичний вимикач 2Р, 25А, тип АС, 30мА PFL6-C25/1N/C/003 Eaton шт. 35, 2.10 Розрядник 4Р, клас 2 (С) SPST2-280/4 Eaton шт.5	копл.	5	116185.27	116185.27	-	-
1117	+&2405-1556-2-30	Щит розподільчий на 48 модулів (ЩСп; ЩС1; ЩС.7.1; ЩС.7.2; ЩС.8.1; ЩС.8.2), пластик, вбудований, IP31 Volta VU48UA Hager в складі: 1.1 Шина заземлення, мідна шт. 6, 1.2 Шина РЕ "земля" на ізоляторах шт. 6, 1.3 DIN-рейка TS-35-1,0 A0150010100 АСКО-УКРЕМ – 6м, 1.4 Нульова шина на ізоляторах шт. 6, 1.5 Шина з'єднувальна штирьова 3Р, 12М KB380A Hager шт. 18, 1.6 Автоматичний вимикач 3Р, 50А, характеристика С PL6-C50/3 Eaton шт. 6, 1.7 Автоматичний вимикач 1Р, 16А, характеристика С PL6-C16/1 Eaton шт. 30, 1.8 Незалежний розчіплювач до автоматичного вимикача ZP-ASA/230 Eaton шт. 6, 1.9 Диференційний автоматичний вимикач 2Р, 16А, тип АС, 30мА PFL6-C16/1N/C/003 Eaton шт. 54, 1.10 Диференційний автоматичний вимикач 2Р, 25А, тип АС, 30мА PFL6-C25/1N/C/003 Eaton шт. 42, 1.11 Розрядник 4Р, клас 2 (С) SPST2-280/4 Eaton шт. 6	копл.	6	108353.74	108353.74	-	-
1118	+&2405-1556-2-20	Щит розподільчий напольного виконання, IP31 ,РЩ-1	копл.	1	346690.44	346690.44	-	-
1119	+&2405-1556-2-22	Щит розподільчий напольного виконання, IP31 , РЩ-2	копл.	1	346690.44	346690.44	-	-

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 11 серпня 2025 р.

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Додаток Д (Е) довідковий
до ДБН А.2.2-3:2014
затверджений Наказом
Мінрегіонбуду України
від 04.06.2014 № 163

Відомість обсягів робіт

"Реконструкція комплексу будівель та споруд в частині комплексу господарських служб (поліклініка), Є під поліклініку з відділенням госпітальної терапії, приймальним покоем та реєстратурою за адресою: м. Київ, Солом'янський район, вул. Шалімова Академіка,30"

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 01-01-01 на Демонтажні роботи</u>			
1	Розбирання цегляних перегородок товщ 180мм	м3	521	
2	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	201	
3	Знімання дверних полотен	м2	201	
4	Демонтаж віконних блоків внутрішніх	м2	274	
5	Демонтаж порталів ліфтів	т	0.8	
6	Пробивання отворів в бетонних стелях товщиною 100 мм, площею до 100 см2	шт	58	
7	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	1809	
8	Демонтаж існуючої наливної підлоги	м2	1812	
9	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	1043.6	
10	Демонтаж шламу з конструкції підлоги	т	749.6	
11	Демонтаж стелі з ГКЛ	м2	490	
12	Демонтаж підвісної стелі дерев'яної	м2	455	
13	Відбивання штукатурки з поверхонь цегляних стін і стелі	м2	2718.38	
14	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	531.86	
15	Демонтаж умивальників в комплекті	к-т	55	
16	Демонтаж вентиляційних установок	шт	15	
17	Демонтаж вентиляційний коробів	м2	527.16	
18	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	402	
19	Демонтаж світильників	шт	529	
20	Демонтаж кабелю	м	1086.5	
21	Демонтаж шаф електричних ЩО	шт	64	
22	Демонтаж щитка електричного	шт	35	
23	Демонтаж шаф ПК	шт	21	
24	Демонтаж радіаторів	шт	81	
25	Демонтаж душових в комплекті	к-т	11	
26	Демонтаж унітазів в комплекті	к-т	11	
27	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром до 50 мм	м	713	
28	Демонтаж залізобетонних сходів	м3	1.8	
29	Знімання трапів	шт	47	
30	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	722	
31	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	1140	
	<u>- Вивезення сміття</u>			
32	Очищення приміщень від сміття	т	2540	

1	2	3	4	5
33	Перенесення вантажів вручну, навалочні вантажі на носилках, навантаження і розвантаження киданням або перекиданням, відстань до 20 м	т	2540	
34	Перенесення вантажів вручну, навалочні вантажі на носилках, навантаження і розвантаження киданням або перекиданням, додавати на кожні наступні 10 м	т	2540	
35	Навантаження сміття вручну (сміття приміщень і при проведені демонтажних робіт)	т	2540	
36	Перевезення сміття до 30 км <u>Локальний кошторис 02-01-01 на Загальнобудівельні роботи</u>	т	2540	
	<u>Розділ 1. З/б пандуси</u>			
37	Розробка ґрунту вручну, група ґрунту 2	м3	11	
38	Улаштування бетонної підготовки	м3	7.5	
39	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху понад 1000 мм	м3	54	
40	Арматура А500С	т	5	
41	Арматура А240С	т	1.204	
42	Влаштування керамогранітної вологостійкої плитки на поверхню	м2	95	
43	Плитки керамогранітні	м2	96.9	
44	Клей для плитки Ceresit CM 117 Flex	кг	617.5	
45	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	38.57	
46	Хрестики д/укл.плиток	шт	403	
47	Виготовлення огорожень пандусів та сходів:	т	1.4954	
48	Монтаж огорожень пандусів та сходів:	м	180	
49	Кріплення для металевих конструкцій	т	0.257	
50	Труба нержавіюча кругла 50,8Х1,5	м	360	
51	Шпилька D16 250мм	шт	154	
52	Алюмінієвий стакан	шт	154	
53	Накривка	шт	154	
54	Хімічний анкер 300 мл	балон	25	
55	Улаштування скляного навісу	м2	3.6	
56	Скляний навіс <u>Розділ 2. Каркас під вентиляційне обладнання</u>	шт	1	
57	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0.76	
58	Метал марки С245 по ДСТУ 8539:2015 <u>Розділ 3. Замонолічування отворів</u>	т	0.76	
59	Улаштування поясів в опалубці (отвори)	м3	1.9	
60	Арматура А500С	т	0.091	
61	Метал марки С245 по ДСТУ 8539:2015 <u>Розділ 4. Підсилення отворів та дверних прорізів, улаштування перемичок</u>	т	0.26	
62	Укладання перемичок масою від 0,3 до 0,7 т при найбільшій масі монтажних елементів у будівлі до 5 т	шт	135	
63	Перемички з/б марки 2ПБ16-2-п	шт	36	
64	Перемички з/б марки 2ПБ17-2-п	шт	42	
65	Перемички з/б марки 2ПБ19-3-п	шт	55	
66	Перемички з/б марки 2ПБ22-3-п	шт	2	
67	Виготовлення підсилюючих каркасів	т	18.1	
68	Метал марки С245 по ДСТУ 8539:2015	т	18.1	
69	Монтаж металоконструкцій підсилюючих каркасів <u>Розділ 5. Сходи в підвалі</u>	т	18.1	

1	2	3	4	5
70	Улаштування монолітних залізобетонних сходів	м3	1.7	
71	Арматура А500С	т	0.191	
72	Хімічний анкер	шт	10	
	<u>Розділ 6. Перегородки. Підвал, 1-й, 7-й, 8-й поверх</u>			
73	Мурування армованих перегородок з цегли силікатних товщиною 120 мм при висоті поверху до 4 м	м2	2735.78	
74	Сітка армувальна Вр І ф3 з чарункою 50х50 мм	т	2.462	
75	Цегла керамічна, розміри 250х120х65 мм, марка М150	шт	71130	
76	Улаштування декоративних перегородок та оздоблення стін місцями	м2	103.54	
77	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 35 мм	т	0.01542746	
78	Брус струганий декоративний	м2	103.54	
79	Монтаж вітражів, вітрин з одинарним склінням в одноповерхових будівлях	т	5.8905	
80	Скляні перегородки в алюмінієвому профілі	м2	117.81	
81	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	564.3	
82	Каркас для стін з гіпсокартону у комплекті	м2	564.3	
83	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному, марка М125	м3	29.06145	
84	Лист гіпсокартону КНАУФ-ГКЛВ, 12,5мм	м2	592.515	
85	Стрічка армувальна	м	485.298	
86	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	220.4	
87	Мурування ділянок стін (під вікнами) із керамічної цегли	м3	6	
88	Цегла керамічна, розміри 250х120х65 мм, марка М150	шт	2448	
	<u>Розділ 7. Перегородки. 2-й - 6-й поверхи</u>			
89	Мурування армованих перегородок з цегли силікатних товщиною 120 мм при висоті поверху до 4 м	м2	191.74	
90	Сітка армувальна Вр І ф3 з чарункою 50х50 мм	т	0.172566	
91	Цегла керамічна, розміри 250х120х65 мм, марка М150	шт	4985.24	
	<u>Розділ 8. Покрівля (вентканали)</u>			
	<u>- Примикання до труб</u>			
	<u>Демонтажні роботи</u>			
92	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 2 шари	м2	450	
93	Розбирання стяжок цементних	м2	450	
94	(Демонтаж) теплоізоляції та звукоізоляції з керамзитового гравію	м3	90	
	<u>Монтажні роботи</u>			
95	Улаштування покрівель скатних із наплавлюваних матеріалів у два шари	м2	450	
96	Руберойд ЕПП	м2	508.5	
97	Руберойд ЕПП	м2	517.5	
98	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	450	
99	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	450	
100	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до товщини 50мм	м2	450	
101	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар	м2	450	
102	Грунтовка праймер	кг	157.5	
103	Улаштування з листової сталі примикань до димових і вентиляційних труб	м	15	
104	Відлив металевий 250 мм	м	15	

1	2	3	4	5
105	Саморізи 3,5x25 для металопрофілю	шт	60	
106	Монтажна піна універсальна	л	2.1	
107	Саморіз покрівельний 4,8x50	шт	60	
108	Герметик поліуретановий	кг	2.25	
109	Анкерний елемент 8x45	шт	22	
110	Фасонна деталь з ЕПДМ-гуми	шт	1	
111	Обтискний металевий хомут	шт	2	
112	Короб з оцинкованої сталі	шт	1	
113	Фартух з оцинкованої сталі	шт	1	
114	Водонепроникний стакан	шт	1	
115	Металевий стакан	шт	1	
116	Улаштування флюгарок над шахтами	колпак	3	
117	Установлення воронки водостічних	воронка	4	
118	Воронка водостічна з підігрівом	шт	4	
	<u>- Вентканали</u>			
119	Мурування вентканалів з цегли керамічної	м3	20	
120	Цегла керамічна, розміри 250x120x65 мм, марка М150	шт	8060	
121	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином, товщина утеплення 200 мм	м2	145	
122	Грунтовка Baumit Grund	л	43.5	
123	Клей для теплоізоляції	кг	870	
124	Плити мінераловатні теплоізоляційні 135 кг/м3 товщина 100 мм	м3	15.515	
125	Клей для теплоізоляції	кг	870	
126	Скловітка Baumit StarTex, 150 г/м2	м2	166.75	
127	Грунтовка	кг	43.5	
128	Силіконова декоративна штукатурка	кг	362.5	
129	Декоративна штукатурка	кг	551	
130	Фарба	кг	72.5	
131	Дюбель для теплоізоляції з металевим цвяхом та термоголовкою 10x180 мм	шт	250	
132	Улаштування накриття шахти із металочерепиці	м2	18	
133	Металочерепиця 0,5 мм	м2	20.7	
134	Планка коника 310 (L=2000)	шт	3	
135	Планка примикання з/ш 250 (L=2000)	шт	3	
136	Ущільнювач ППУ під МЧ коньковий (L=1000)	м	10.5	
137	Саморізи 3,5x25 для металопрофілю	шт	75	
138	Цвяхи 3,5x70 мм	т	0.018	
139	Цвяхи 2x35 мм	т	0.03	
	<u>Розділ 9. Підсилення колони</u>			
140	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] (обв'язування колони)	т	0.193	
141	Кутик 100x100 мм	м	13.87	
142	Монтажна пластина 100x300x5 мм	шт	24	
143	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т	т	0.193	
144	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	3.67	
145	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	3.67	
	<u>Розділ 10. Заповнення віконних прорізів</u>			
	<u>-підвал</u>			
146	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	2.25	
147	Віконний блок підвалу	м2	2.25	

1	2	3	4	5
148	Силіконовий санітарний герметик	л	0.22	
149	Монтажна піна універсальна	л	0.48	
150	Дюбель-шуруп 100х10	шт	7	
	<u>- 1,7,8 поверхи</u>			
151	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	31.22295	
152	Віконний блок. Профіль: утеплений, металопластиковий у відповідності до енергетичного сертифікату. Склопакет: 2-х камерний, енергозберігаючий	м2	31.22295	
153	Силіконовий санітарний герметик	л	3.06	
154	Монтажна піна універсальна	л	6.71	
155	Дюбель-шуруп 100х10	шт	87	
156	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	388.01544	
157	Віконний блок. Профіль: утеплений, металопластиковий у відповідності до енергетичного сертифікату. Склопакет: 2-х камерний, енергозберігаючий	м2	379.48944	
158	Балконний блок. Профіль: утеплений, металопластиковий у відповідності до енергетичного сертифікату. Склопакет: 2-х камерний, енергозберігаючий	м2	8.526	
159	Силіконовий санітарний герметик	л	11.78	
160	Монтажна піна універсальна	л	29.45	
161	Дюбель-шуруп 100х10	шт	389	
162	Установлення маскитних сіток	шт	120	
163	Маскитні сітки	шт	120	
	<u>- підвіконня</u>			
164	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	188.655	
165	Дошки підвіконні, пластикові, білі матові	м	192.4281	
166	Монтажна піна універсальна	л	26.185314	
	<u>-укуси</u>			
167	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	96.75125	
168	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	322	
169	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	322	
170	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	96.75125	
171	Шпаклівка гіпсова "Сатенгіпс"	кг	96.75	
172	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	387.005	
	<u>- Віконні відливи</u>			
173	Установлення віконних зливів	м	188.655	
174	Відлив з листового металу t=0,45 мм, з РЕ покриттям	м	195.00785	
175	Шурупи самонарізні	шт	665.95215	
176	Гермобутил	кг	55.4079735	
	<u>-Світлозахисне опорядження вікон</u>			
177	Установлення плит карнизних масою до 0,5 т	шт	199	
178	Тканинні ролети світлозахисні з направляючими	шт	199	
	<u>Розділ 11. Заповнення дверних прорізів</u>			

1	2	3	4	5
	<u>-підвал</u>			
179	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	42.87	
180	Алюмінієві двері, із суцільним заскленням (матове, армоване)	м2	7.14	
181	Двері глухі, прихованого монтажу, 1 000х2 100	м2	13.02	
182	Двері металопластикові	м2	12	
183	Двері скляні з гартованого скла, матові на алюмінієвому профілі з прихованими завісами, 1 100х2 100	м2	10.71	
184	Монтажна піна універсальна	л	6.55	
185	Дюбель-шуруп 100х10	шт	155	
186	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	26.06	
187	Противопожежні двері з межею вогнестійкості відповідно EI 30 хвилин, 1 500х2 100	м2	26	
	<u>-1, 7, 8 поверхи</u>			
188	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	11.34	
189	Алюмінієві двері, із суцільним заскленням (матове, армоване)	м2	3.78	
190	Двері глухі, прихованого монтажу	м2	7.56	
191	Монтажна піна універсальна	л	2.1	
192	Дюбель-шуруп 100х10	шт	52	
193	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	191.95	
194	Алюмінієві двері, із суцільним заскленням (матове, армоване)	м2	44.52	
195	Двері глухі, прихованого монтажу	м2	143.43	
196	Двері маятникові, розпашні, з ущільненням в притулах з замком. Передбачити прихований монтаж.	шт	4	
197	Монтажна піна універсальна	л	29.33	
198	Дюбель-шуруп 100х10	шт	695	
199	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	78.58	
200	Противопожежні двері з межею вогнестійкості відповідно EI 30 хвилин	м2	78.58	
	<u>-2-й - 6-й поверхи (ліфтовий хол ЛТПП)</u>			
201	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	54.18	
202	Противопожежні двері з межею вогнестійкості відповідно EI 30 хвилин	м2	54.18	
203	Установлення дверних обмежувачів відкривання	шт	40	
204	Стопор дверний підлоговий, нержавіюча сталь	шт	40	
205	Установлення доводчиків	шт	42	
206	Пристрій самозачинення	шт	42	
	<u>Розділ 12. Підлоги</u>			
	<u>- Тип 1 (Підвал)</u>			
207	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	м2	397.29	
208	Грунтовка глибокого проникнення	л	79.458	
209	Самовирівнювальна суміш Ceresit CN 69	кг	3575.61	

1	2	3	4	5
210	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ до 10мм	м2	397.29	
211	Самовирівнювальна суміш Ceresit CN 69	кг	3575.61	
212	Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, перший шар (з заведенням на стіни)	м2	397.29	
213	Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, наступний шар (з заведенням на стіни)	м2	397.29	
214	Грунтовка праймер №01(350г/м 2)	т	0.1390515	
215	Техноеласт ЕПП	м2	511.31223	
216	Техноеласт ЕПП	м2	511.31223	
217	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	м2	397.29	
218	Плити пінополістирольні екструдовані 50 мм	м2	405.2358	
219	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	397.29	
220	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до 80 мм	м2	397.29	
221	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	397.29	
222	Сітка з чарункою 100_100мм діам.Вр 4	м2	437.019	
223	Улаштування покриттів з керамограніту на розчині із сухої клеючої суміші	м2	397.29	
224	Клеюча суміш для плити	кг	2582.385	
225	Еластичний водостійкий кольоровий шов	кг	161.29974	
226	Хрестики д/укл.плиток	шт	1684.5096	
227	Керамограніт для підлог	м2	405.2358	
	<u>- Тип 2</u>			
228	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	482.8	
229	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до 80 мм	м2	482.8	
230	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	482.8	
231	Сітка з чарункою 100_100мм діам.Вр 4	м2	531.08	
232	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	м2	724.2	
233	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою товщиною 1 мм	м2	724.2	
234	Гідроізоляція Ceresit CR-65 або аналог	кг	2655.4	
235	Улаштування покриттів з керамограніту на розчині із сухої клеючої суміші	м2	482.8	
236	Клеюча суміш для плити	кг	3138.2	
237	Еластичний водостійкий кольоровий шов	кг	196.0168	
238	Хрестики д/укл.плиток	шт	2047.072	
239	Керамограніт для підлог	м2	492.456	
	<u>- Тип 3</u>			
240	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	м2	253.462	
241	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою товщиною 1 мм	м2	253.462	
242	Гідроізоляція Ceresit CR-65 або аналог	кг	1267.31	
243	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	230.42	
244	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до 80 мм	м2	230.42	
245	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	230.42	
246	Сітка з чарункою 100_100мм діам.Вр 4	м2	253.462	
247	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	м2	345.63	
248	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою товщиною 1 мм	м2	345.63	

1	2	3	4	5
249	Гідроізоляція Ceresit CR-65 або аналог	кг	1267.31	
250	Улаштування покриттів з керамограніту на розчині із сухої клеючої суміші	м2	230.42	
251	Клеюча суміш для плитки	кг	1497.73	
252	Еластичний водостійкий кольоровий шов	кг	93.55052	
253	Хрестики д/укл.плиток	шт	976.9808	
254	Керамограніт для підлог	м2	235.0284	
	<u>- Тип 4</u>			
255	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	1849.94	
256	Сітка з чарункою 100_100мм діам.Вр 4	м2	2034.934	
257	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	1849.94	
258	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до 80 мм	м2	1849.94	
259	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	м2	1849.94	
260	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	369.988	
261	Самовирівнювальна суміш Ceresit CN 69	кг	16649.46	
262	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ до 10мм	м2	1849.94	
263	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69	кг	16649.46	
264	Шліфування цементних покриттів	м2	1849.94	
265	Знепилювання поверхонь	м2	1849.94	
266	Улаштування покриттів з лінолеуму медичного на клеї (з заведенням на стіни)	м2	2034.934	
267	Ґрунтовка	кг	406.9868	
268	Мастика клеюча	кг	622.689804	
269	Лінолеум медичний	м2	2075.63268	
270	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	м	995.5	
271	Плінтус коннелюрний	м	1005.455	
272	Вологостійкий клей	шт	47.775	
	<u>- Тип 5</u>			
273	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	38.26	
274	Сітка з чарункою 100_100мм діам.Вр 4	м2	42.086	
275	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	38.26	
276	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до 80 мм	м2	38.26	
277	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	м2	38.26	
278	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	7.53722	
279	Самовирівнювальна суміш Ceresit CN 69	кг	344.34	
280	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ до 10мм	м2	38.26	
281	Самовирівнювальна суміш Ceresit CN 69	кг	344.34	
282	Шліфування цементних покриттів	м2	38.26	
283	Знепилювання поверхонь	м2	38.26	
284	Улаштування покриттів з лінолеуму медичного на клеї (з заведенням на стіни)	м2	38.26	
285	Ґрунтовка	кг	7.652	
286	Мастика клеюча	кг	11.478	
287	Лінолеум медичний	м2	39.0252	
288	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	м	600.48	
	<u>- Тип 8 (Балкони)</u>			
289	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	м2	56.52	
290	Плити пінополістирольні екструдовані 50 мм	м2	115.3008	

1	2	3	4	5
291	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	м2	56.52	
292	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини (Ухилоутворюючий шар середня товщ.40 мм)	м2	56.52	
293	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	56.52	
294	Сітка з чарункою 100_100мм діам.Вр 4	м2	62.172	
295	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь	м2	56.52	
296	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	м2	56.52	
297	Гідроізоляція Ceresit CR-65 або аналог	кг	310.86	
298	Улаштування покриттів з керамогранітних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	м2	56.52	
299	Клеюча суміш для плитки	кг	367.38	
300	Еластичний водостійкий кольоровий шов	кг	22.94712	
301	Хрестики д/укл.плиток	шт	239.6448	
302	Керамограніт для підлог	м2	63.41544	
303	Улаштування плінтусів із плиток керамічних - Сходові марші - Тип 6,8	м	39.57	
304	Облицювання східців гранітними плитами	м2	139.42	
305	Сходінка накладна з Покостівського граніту 350х30х1300 термооброблена - Сходові майданчики -Тип 6 ,8	м2	1.422084	
306	Облицювання східців гранітними плитами	м2	276.81	
307	Покостівський граніт термооброблений або аналог Розділ 13. Монолітне перекриття	м2	2.823462	
308	Улаштування перекриттів по сталевих балках і монолітних ділянок при збірному залізобетонному перекритті площею більше 5 м2, приведеною товщиною понад 150 мм до 200 мм	м3	48	
309	Арматура А500С	т	2	
310	Арматура А240С Розділ 14. Стелі - Тип 1 (Підвісна стеля Армстронг)	т	0.611	
311	Улаштування каркасу підвісних стель Армстронг	м2	1502.66	
312	Укладання плит стельових в каркас стелі - Тип 2 (Касетна підвісна стеля)	м2	1502.66	
313	Улаштування каркасу касетних підвісних стель (з оцинк. сталі)	м2	120	
314	Укладання плит стельових в каркас стелі - Тип 3 (Перфорована стеля панельного типу)	м2	120	
315	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	1381.86	
316	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	1381.86	
317	Плита підвісної стелі звичайна перфорована з каркасом та кріпленнями Розділ 15. Стіни, колони та перегородки - Тип 1 (фарбування)	м2	1450.953	

1	2	3	4	5
318	Високоякісне штукатурення стін по каменю гіпсовими сумішами з механізованим нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю 5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару штукатурки 20 мм	м2	1653.57	
319	Ґрунтовка глибокопроникна безбарвна Ceresit CT 17 супер	л	330.714	
320	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін за допомогою вологостійкої шпаклівки	м2	1653.57	
321	Вологостійка шпаклівка	кг	2811.069	
322	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	396.8568	
323	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування <u>- Тип 2 (на висоту 2,4 м -гідроізоляційні роботи)</u>	м2	1653.57	
324	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-піщаним розчином по каменю та бетону	м2	115.92	
325	Ґрунтовка глибокопроникна безбарвна Ceresit CT 17 супер	л	23.184	
326	Суміш цементно-піщана Ceresit	кг	4173.12	
327	Ґрунтування водними розчинами стін	м2	115.92	
328	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	27.8208	
329	Опорядження швів сухої штукатурки обклеюванням армувальною стрічкою	м шва	38.639996136	
330	Гідроізоляційна стрічка weber.tec 828 DB	м	46.368	
331	Еластичний полімерцемент weber.tec 824	кг	15.340079961	
332	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	м2	115.92	
333	Еластичний полімерцемент weber.tec 824	кг	92.736	
334	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	115.92	
335	Клеюча суміш для плитки	кг	602.784	
336	Еластичний водостійкий кольоровий шов	кг	52.164	
337	Хрестики д/укл.плиток	шт	811.44	
338	Плитка керамічна на стіни	м2	117.0792	
339	Високоякісне штукатурення стін по каменю гіпсовими сумішами з механізованим нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю 5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару штукатурки 20 мм	м2	29.94	
340	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	7.1856	
341	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін за допомогою вологостійкої шпаклівки	м2	29.94	
342	Вологостійка шпаклівка	кг	50.898	
343	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування <u>- Тип 3 (HPL панелі)</u>	м2	29.94	
344	Високоякісне штукатурення стін по каменю гіпсовими сумішами з механізованим нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю 5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару штукатурки 20 мм	м2	802.5	
345	Ґрунтовка глибокопроникна безбарвна Ceresit CT 17 супер	л	160.5	
346	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін за допомогою вологостійкої шпаклівки	м2	802.5	

1	2	3	4	5
347	Вологостійка шпаклівка	кг	1364.25	
348	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	802.5	
349	Полімерна шпаклівка	кг	802.5	
350	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	115.56	
351	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	802.5	
352	Улаштування обшивки стін HPL панелями [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	60	
353	Облицювальні медичні панелі HPL з металевим каркасом - Тип 4 (На висоту 0,8 м від рівня підлоги -гідроізоляційні роботи)	м2	60	
354	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-піщаним розчином по каменю та бетону	м2	83.6233	
355	Ґрунтовка глибокопроникна безбарвна Ceresit СТ 17 супер	л	16.72466	
356	Суміш цементно-піщана Ceresit	кг	3010.4388	
357	Ґрунтування водними розчинами стін	м2	83.6233	
358	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	20.069592	
359	Опорядження швів сухої штукатурки обклеюванням армувальною стрічкою	м шва	27.874430546	
360	Гідроізоляційна стрічка weber.tec 828 DB	м	28.431922	
361	Еластичний полімерцемент weber.tec 824	кг	11.066150006	
362	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	м2	83.6233	
363	Еластичний полімерцемент weber.tec 824	кг	66.89864	
364	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	313.58	
365	Клеюча суміш для плитки	кг	1630.616	
366	Еластичний водостійкий кольоровий шов	кг	141.111	
367	Хрестики д/укл.плиток	шт	2195.06	
368	Плитка керамічна на стіни - Тип 5 (HPL панелі та брус з дерева)	м2	316.7158	
369	Високоякісне штукатурення стін по каменю гіпсовими сумішами з механізованим нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю 5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару штукатурки 20 мм	м2	62	
370	Ґрунтовка глибокопроникна безбарвна Ceresit СТ 17 супер	л	12.4	
371	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін за допомогою вологостійкої шпаклівки	м2	62	
372	Вологостійка шпаклівка	кг	105.4	
373	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	62	
374	Полімерна шпаклівка	кг	62	
375	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	14.88	
376	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	62	
377	Улаштування обшивки стін HPL панелями [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	126.63	

1	2	3	4	5
378	Облицювальні медичні панелі HPL з металевим каркасом	м2	126.63	
379	Прибивання по стінах маячних рейок	м	63.315	
380	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 35 мм	т	0.000531846	
381	Брус дерев'яний 40_60 - Тип 6 (до висоти 2,1 гідроізоляція)	мп	1.2663	
382	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-піщаним розчином по каменю та бетону	м2	530.495	
383	Ґрунтовка глибокопроникна безбарвна Ceresit CT 17 супер	л	106.099	
384	Суміш цементно-піщана Ceresit	кг	19097.82	
385	Ґрунтування водними розчинами стін	м2	530.495	
386	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	127.3188	
387	Опорядження швів сухої штукатурки обклеюванням армувальною стрічкою	м шва	176.831648984	
388	Гідроізоляційна стрічка weber.tec 828 DB	м	180.3683	
389	Еластичний полімерцемент weber.tec 824	кг	70.20217149	
390	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	м2	530.495	
391	Еластичний полімерцемент weber.tec 824	кг	424.396	
392	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	757.85	
393	Клеюча суміш для плитки	кг	3940.82	
394	Еластичний водостійкий кольоровий шов	кг	341.0325	
395	Хрестики д/укл.плиток	шт	5304.95	
396	Плитка керамічна на стіни -оздоблення стін, декоративне оздоблення	м2	765.4285	
397	Влаштування поручнів-відбійників на стіни	м	238.68	
398	Відбійник-поручень з підсвіткою	мп	238.68	
399	Влаштування оздоблення стін та кутів дерев'яними панелями	м	255	
400	Панель для захисту стін від ударів та подряпин вініл WG 154 мм ширина, довжина 4 м.п.	м	70	
401	Кут захисний білий 30x30 мм 2м	мп	185	
402	Улаштування обшивки стін настінними панелями на основі СМЛ	м2	140	
403	Настінні панелі на основі СМЛ (Важкогорюча Панель)	м2	142.8	
404	Кріплення для панелей на основі СКЛ	м	210	
405	Шурупи самонарізні	шт	2380	
406	Ізоляція плоских поверхонь виробами мінераловатними з гофрованою структурою (звукоізоляція стін)	м2	20	
407	Звукоізоляційний матеріал	м2	20	
408	Улаштування HPL перегородок у санвузлах	м2	60	
409	Сантехнічні HPL перегородки Локальний кошторис 02-01-02 на Водопровід та водовідведення	м2	60	
	<u>Розділ 1. Господарчо-питний водопровід В1 та гарячий водопровід Т3, Т4</u>			
410	Установлення водонагрівників ємкісних	прилад	3	
411	Водонагрівач з 2 теплообмінниками в знімній ізоляції 750л	шт	3	
412	Установлення електричного котла	прилад	1	

1	2	3	4	5
413	Електричний котел Н60 кВт Tronic	шт	1	
414	Установлення насосів циркуляційних	насос	1	
415	Циркуляційний насос з електронним управлінням для систем ГВП	шт	1	
416	Кран кульовий 2" 3В ручка	шт	24	
417	З'єднання Латунне 3В 2"	шт	24	
418	Кран кульовий 20 3/4	шт	2	
419	Труба 63х8,6	м	36	
420	Згін 63*2	шт	24	
421	Трубка 13х064-2	м	36	
422	Кран кульовий з накидною гайкою 40 25 1"	шт	2	
423	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталених електрозварних труб діаметром до 40 мм	м	280	
424	Труба сталевая оцинкована діам.20	м	187.68	
425	Труба сталевая оцинкована діам.32	м	97.92	
426	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	471	
427	Труба поліпропіленова діам.20х2,9 Rautitan Stabil	м	423.43	
428	Відвід 20	шт	471	
429	Трійник 20/20/20	шт	282	
430	Кран шаровий із бабочкою (Ду 15)	шт	237	
431	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	280	
432	Теплоізоляція "Termaflex" FRZ 32х13	м	97.92	
433	Теплоізоляція "Termaflex" FRZ 20х13	м	187.68	
434	Стрічка монтажна для ізоляції (рулон 45 м) DUST	м	386.792	
435	Клей "K-FLEX"	л	3.976	
436	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів опалення і водопостачання діаметром 50 мм	шт	4	
<u>Розділ 2. Водовідведення</u>				
437	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	м	210	
438	Труба каналізаційна ПП діам.50мм для внутрішніх робіт	м	209.58	
439	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 110 мм	м	162	
440	Труба каналізаційна ПП діам.110мм для внутрішніх робіт	м	161.676	
441	Відвід ПП 50	шт	420	
442	Трійник 50/50/50	шт	105	
443	Трійник 110/50/110	шт	105	
444	Перехід 110/50	шт	105	
445	Труба гофрована D=110 мм	м	105	
446	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 50 мм	шт	3	
447	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 110 мм	шт	3	
<u>Розділ 3. Лівнева каналізація</u>				
448	Прокладання трубопроводів лівневої каналізації з поліетиленових труб діаметром 110 мм	м	66	
449	Труба лівневої каналізації ПП діам.110мм ВОДА SDR17	м	65.868	
450	Муфта терморезисторна 110 мм	шт	12	
451	Коліно 45 терморезисторне 110	шт	9	
452	Трійник терморезисторний 110	шт	7	
453	Буртова втулка SDR 17 110	шт	12	
454	Фланець вільний 110 Ру=10	шт	12	
455	Перехід на покрівельну воронку 110	шт	5	
456	Хомут 110	шт	50	

1	2	3	4	5
457	Шпилька М10	шт	25	
458	Цанга	шт	50	
459	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 110 мм	шт	3	
	<u>Розділ 4. Побутова фурнітура</u>			
460	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	компл.	44	
461	Унітаз керамічний в комплекті з інсталяцією	шт	44	
462	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	компл.	48	
463	Умивальники керамічні зі змішувачем та сифоном	комплект	48	
464	Кутник установочний, Ду 1/2" мм (настінний з внутр. різьбою 1/2"(водорозетка)	шт	208	
465	Кронштейн подвійний для водорозеток	шт	82	
466	Кронштейн одинарний для водорозеток	шт	44	
467	Кран кульовий муфтовий Ду=15	шт	44	
468	Установлення трапів	компл.	35	
469	Установлення змішувачів	шт	79	
470	Змішувачі для душових установок	комплект	35	
471	Змішувач з гнучким шлангом (душ гігієнічний)	комплект	44	
472	Установлення сушарок для рук	шт	3	
473	Сушарка для рук накладна	комплект	35	
474	Установлення поручнів	шт	120	
475	Поручень для осіб з інвалідністю	шт	120	
	<u>Локальний кошторис 02-01-03 на Внутрішній протипожежний водопровід</u>			
476	Монтаж шафи пожежогасіння	шт	13	
477	Установлення вентилів, засувов, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталених труб діаметром до 50 мм	шт	18	
478	Кран шаровий, Ру=1,6МПа, 50	шт	6	
479	Різьба (трубна заготовка) 50	шт	12	
480	Згін американка 50	шт	6	
481	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів опалення і водопостачання діаметром 50 мм	шт	1	
482	Труби сталеві безшовні гарячедеформовані із сталі марки 15, 20, 25, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	0.4	
483	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані легкі, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	120	
484	Відвід сталевий 90град.ду50/Дн57х4,2 ДСТУ ГОСТ 173756:2003	шт	26	
485	Хомут без ущільнювача 57-64 М8-М10	шт	40	
486	Забивний анкер М8х30	шт	40	
487	Шпилька М8 L=300мм	шт	40	
	<u>Локальний кошторис 02-01-04 на Внутрішній протипожежний водопровід. Устаткування</u>			

1	2	3	4	5
488	Шафа з кран-комплект Ду50 (Різьба коротка ДУ-50, Різьба труба DN25, 1", Вентель пожежний кутовий бронзовий Ду 50 з датчиком положення пожежного крану (ДГПК)(NO, з кабелем 1,5м), Рукав пожежний напірний d51, 20м, Касета для плоскоскладаного рукава, Ствол пожежний перекирний РWH-52 Ду-50 зі spriskom 16мм, Головка з'єднувальна напірна для пожежного обладнання ГМ-50 ДСТУ 3950-2000 та ГР-50 ДСТУ 3950-2000, ГЦ-50 ДСТУ 3950-2000, Кран-комплект пожежний Ду25, Вогнегасник, Шафа навісна HW-25-52 NKV 600x1600x250) <u>Локальний кошторис 02-01-05 на Вентиляція, кондиціювання, опалення</u> <u>Розділ 1. Монтаж ПВ1, ПВ2, ПВ3</u>	комплект	13	
489	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	3	
490	Шафа [пульт] керування навісна	шт	3	
491	Установлення шумоглушників вентиляційних ГТП 2-3	шт	6	
492	Шумоглушник ГТП 2-3	шт	6	
493	Установлення клапанів зворотних діаметром до 560 мм	клапан	6	
494	Клапан зворотний КОМ1	шт	6	
495	Фільтр Н14 (міні гофрований абсолютний фільтр) Єврокліма <u>Розділ 2. Монтаж В1-В32, В33-В35</u>	шт	1	
496	Установлення вентиляторів витяжних	шт	32	
497	Вентилятор витяжний	шт	32	
498	Установлення шумоглушників вентиляційних ГТП 2-3	шт	6	
499	Шумоглушник RMN 100/10	шт	6	
500	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	6	
501	Зворотний клапан FC 100	шт	6	
502	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2	ґрата	192	
503	Решітка регулююча РВ 2535-1	шт	192	
504	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі круглі товщиною 0,5 мм	м2	742	
505	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони до 250 мм	м2	742	
506	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі прямокутні товщиною 0,5 мм	м2	76	
507	Повітроводи класу П з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони до 250 мм	м2	76	
508	Дросель-клапан ДКДУ	шт	36	
509	Перехід	шт	160	
510	Відвід	шт	390	
511	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2	ґрата	17	
512	Решітка зовнішня з захисною, Ral 9016 P 1000x500 (5070-1H)	шт	2	
513	Зовнішня решітка IGC Д125	шт	1	
514	Зовнішня решітка 600x300 3070-1H	шт	4	
515	Зовнішня решітка 400x200 3070-1H	шт	10	
516	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	м2	1048	
517	Теплоізоляція повітропроводів Alu Lamella Mat Rockwool	м2	1048	

1	2	3	4	5
518	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	938	
	<u>Розділ 3. Опалення</u>			
519	Установлення радіаторів сталевих	кВт	73.848	
520	Радіатор висотою 500мм, довжиною 900мм, гігієнічний	шт	60	
521	Радіатор висотою 500мм, довжиною 1200мм, гігієнічний	шт	6	
522	Термостатична головка	шт	66	
523	Кран	шт	66	
524	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних нецинкованих труб діаметром 32 мм	м	560	
525	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	560	
526	Теплова ізоляція, 16 мм	м	350.88	
527	Теплова ізоляція, 32мм	м	220.32	
528	Прилади, що встановлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні	шт	66	
529	Н-подібний запірний клапан	шт	66	
	<u>Розділ 4. Холодопостачання припливно-витяжних установок</u>			
530	Монтаж агрегату або машини компресорно-конденсаторної К1-К3	шт	3	
531	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній 18 мм	м	280	
532	Трубка мідна в ізоляції К-flex товщиною 30мм Д6,35	м	140	
533	Трубка мідна в ізоляції К-flex товщиною 30мм Д12,7	м	140	
534	Труба в ізоляції К-flex товщиною 30мм Д20х2.9	м	340	
	<u>Розділ 5. Монтаж Кондиціонування</u>			
535	Установлення агрегатів вентиляційних пилоуловлюючих (зовнішній блок)	агрегат	7	
536	Установлення агрегатів вентиляційних пилоуловлюючих (внутрішній блок)	агрегат	54	
537	Рефнет KHRQ22M20T	шт	34	
538	Рефнет KHRQ22M29T9	шт	29	
539	Рефнет KHRQ22M64T	шт	14	
540	Кабель управління 8_0,22	м	2400	
541	Установлення теплової завіси	агрегат	2	
542	Теплова завіса	шт	2	
543	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній 28 мм	м	3966	
544	Мідна труба 6,35мм	м	420	
545	Мідна труба 9,52мм	м	768	
546	Мідна труба 12,7мм	м	720	
547	Мідна труба 15,88мм	м	696	
548	Мідна труба 19,1мм	м	336	
549	Мідна труба 22,2мм	м	72	
550	Мідна труба 28,6мм	м	528	
551	Труба мідна перерізом 28,6 x 1,27	м	426	
552	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	3540	
553	Ізолятор трубний каучуковий	м	3610.8	
554	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	2000	
555	Труба дренажна, 32	м	2000	
556	Сифон дренажний HL138	шт	108	

1	2	3	4	5
	<u>Розділ 6. Обладнання та матеріали автоматизації ІТП</u>			
557	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (Теплолічильник)	шт	1	
558	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	16	
559	Манометр технічний, шкала 0-2,5 мПа (0-25кгс/см2) МПЗ-У	шт	2	
560	Манометр технічний, шкала 0-1,6 мПа (0-16кгс/см2) МПЗ-У	шт	13	
561	Манометр технічний, шкала 0-1,0 мПа (0-10кгс/см2) МПЗ-У	шт	1	
562	Установлення термометрів в оправі прямих та кутових	комплект	10	
563	Термометр технічний, скляний ТТЖ діапазон 0-150°C. Діаметр корпусу 50мм .	шт	4	
564	Термометр технічний, скляний ТТЖ діапазон 0-100°C. Діаметр корпусу 50мм.	шт	6	
565	Закладна конструкція (розширювач, прокладка, пробка) 6-3К4-3-87 ТТР	шт	1	
566	Закладна конструкція (розширювач, прокладка, пробка) 2-3К4-4-87 ТО	шт	1	
567	Захисна гільза; довжина заглибленої частини 90 мм	шт	2	
568	Відбірний пристрій тиску 2,5-225У(з кульвим краном муфтовим DN 15 ;PN 16 з можливістю випуску повітря) 4-3К4-275.00.90	шт	16	
569	Установлення повітровідвідників	шт	2	
570	Повітропускник з краном DN15	шт	2	
571	Установлення вентилів, засувов, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	3	
572	Кран кульовий, муфтовий DN20 , Vir 340 VIR S.P.A	шт	2	
573	Зворотній клапан, муфтовий , DN20, PN16, 110°C 3121 Genebre	шт	1	
574	Установлення вентилів, засувов, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт	13	
575	Кран кульовий, муфтовий DN25	шт	7	
576	Кран кульовий, муфтовий DN32	шт	4	
577	Зворотній клапан, муфтовий , DN32, PN16, 110°C 3121	шт	2	
578	Установлення вентилів, засувов, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм	шт	2	
579	Кран кульовий, муфтовий DN50, 760001	шт	2	
580	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 50 мм	шт	3	
581	Фільтр фланцевий, DN50, PN16, 200°C Арт.821A	шт	2	
582	Фільтр муфтовий, DN20, PN16	шт	1	
583	Установлення грязьовиків, зовнішній діаметр патрубка до 57 мм	шт	2	
584	Грязьовик DN 50 фланцевий Ру16 ЗСТЗ	шт	2	
585	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомир об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 20 мм	шт	1	
586	Регулятор перепаду тиску DN 20 ,kvs=6,3 м3/год	комп	1	
587	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [Регулятор витрати, фланцевий, PN16, DN25], діаметр трубопроводу до 32 мм	шт	1	
588	Імпульсна трубка	комп	1	

1	2	3	4	5
589	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталених труб діаметром до 100 мм	шт	8	
590	Кран дренажний, DN15, PN15, 95 оС	шт	8	
591	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	шт	1	
592	Лічильник гарячої води, DN15, PN16, 90оС q _p =2,5 м3/год Jet-C Q3 2,5/90 DN15	шт	1	
593	Балансувальний клапан з вим.діафрагмою, DN25 4117M	шт	3	
594	Запобіжний клапан регулюючий, DN15, PN16, 120 оС VT	шт	5	
595	Контролер мікропроцесорний F779370 F-100	компл	1	
596	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі діаметр трубопроводу до 32 мм	шт	5	
597	Датчик зовнішньої температури F779360	шт	1	
598	Датчик температури для установки в трубопроводах F779341	шт	2	
599	Реле тиску -0,2-8 бар KPI 35	шт	2	
	<u>Локальний кошторис 02-01-06 на Устаткування системи вентиляції, кондиціювання та опалення</u>			
	<u>Розділ 1. Вентиляція</u>			
600	Система ПВ1 в комплекті з автоматикою, у складі: припливно-витяжна уст. Aerostar GreenSTR 3 ПВ1 з автоматикою -1шт; фільтр-бокс АНВ 587(200)Side H14/hd -3шт.; клапан вентиляційний CAV 60-40 -3шт.; блок узгодження (AHU kit) Aerostar-1 шт.	к-т	1	
601	Система ПВ2 в комплекті з автоматикою у складі: припливно-витяжна уст. Aerostar GreenSTR 3 ПВ2 з автоматикою -1шт; блок узгодження (AHU kit) Aerostar-1 шт.	к-т	1	
602	Система ПВ3 в комплекті з автоматикою у складі: припливно-витяжна уст. Aerostar GreenSTR 2 ПВ3 з автоматикою -1шт; блок узгодження (AHU kit) Aerostar-1 шт.	к-т	1	
603	Система ПВ4 в комплекті з автоматикою, у складі: припливно-витяжна уст. Aerostar SleemStar 1000 EC X+Bypass R ПВ в комплекті - 1шт	к-т	1	
604	Система В1-В32 у складі: -витяжний вентилятор L=100 м 3/год, N=0.014 кВт 100М Вентс	к-т	32	
605	Система В33-В39 у складі: -каналний витяжний вентилятор L=250 м 3/год, P=320Па N=0.07 кВт RV 100 L Aerostar шт. 3	к-т	6	
	<u>Розділ 2. Холодопостачання припливно-витяжних установок</u>			
606	Зовнішній блок Aerostar LC AER-60-R32-OU	шт	1	
607	Зовнішній блок Aerostar LC AER-48-R32-OU	шт	1	
608	Зовнішній блок Aerostar LC AER-24-R32-OU	шт	1	
	<u>Розділ 3. Кондиціювання</u>			
609	Зовнішній блок GREE GMV-335	шт	1	
610	Зовнішній блок GREE GMV-450	шт	4	
611	Внутрішній блок GREE GMV	шт	82	
612	Зовнішній блок GREE GMV-280	шт	1	
613	Зовнішній блок GREE GMV-400	шт	1	
614	Комплект клапанів V250	шт	1	
615	Комплект клапанів V400	шт	1	
616	Блок управління GREE GMV	шт	2	

1	2	3	4	5
617	Теплообчислювач СВТУ-10М - шт. 1, Контрольна витратомірна ділянка для подавального трубопроводу РУ20 ультразвукова - шт. 1, Контрольна витратомірна ділянка для зворотнього трубопроводу РУ20 РУ20 - шт. 1, Термоперетворювач опору ТСП-С тип 4 під кутом 60° тип 4 - шт. 2, Комплект приєднувальних кабелів L=3м. (довжина одного кабелю) - компл. 1	компл	1	
618	Регулятор витрати, фланцевий, PN16, DN25 - шт. 1 <u>Локальний кошторис 02-01-07 на Монтаж електроосвітлення та електрообладнання</u> <u>Розділ 1. Щитове обладнання та вироби напругою 0,4 кВ</u>	компл	1	
619	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв АВР-1, АВР-2,	шафа	2	
620	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг	шт	38	
621	Установлення трансформаторів знижувальних потужністю до 0,25 кВ.А	шт	1	
622	Монтаж трансформатора медичного роздільного <u>Розділ 2. Світлотехнічні вироби</u>	шт	1	
623	Установлення датчика присутності	шт	54	
624	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1	шт	390	
625	Світильник 32 Вт, IP20, 595x595, 3200 Лм, 4000 К, Ra>80, вбудований в стелю 1376000190	шт	264	
626	Світильник 32 Вт, IP54, 595x595, 3200 Лм, 4000 К, Ra>80, вбудований в стелю 1376000190	шт	94	
627	Світильник 32 Вт, IP54, 595x595, 3200 Лм, 4000 К, Ra>80, накладний на г/к стелю 1376000190	шт	32	
628	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 2	шт	165	
629	Акумуляторний світильник з наліпкою "Вихід" з батареєю на 3 години автономної роботи 4 Вт, IP54	шт	18	
630	Акумуляторний світильник з наліпкою "Пожжран" з батареєю на 3 години автономної роботи 4 Вт, IP54	шт	18	
631	Світильник світлодіодний накладний круглий 20Вт, 1900 Лм, 4000К, IP65	шт	58	
632	Світильник люменісцентний накладний в комплекті з лампою 1x10 Вт, IP20	шт	71	
633	Наліпка "Не входити. Працює опромінювач"	шт	71	
634	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп що установлюються для освітлення вітрин	шт	249	
635	Опромінювач бактерицидний настінний (без озоновий), кількість ламп - 2шт. по 30 Вт, 60 Вт, 220 В / 50 Гц, габаритні розміри: 940x60x110 мм MED 30x2 EKRAN ECO VactoSfera	шт	28	
636	Бактерицидний опромінювач	шт	97	
637	Світильник нічного освітлення 9 Вт, IP54, 180x150 DS LED	шт	30	
638	Настінний світильник 72 Вт, IP54, 600x135 BH 236	шт	30	
639	Світильник світлодіодний накладний, 12Вт, 5000К, 1000 Лм., IP65 <u>Розділ 3. Електроустановче обладнання</u>	шт	64	
640	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	шт	206	
641	Вимикач одноклавішний для утопленої установки, білий, 10А,250В,IP20 501 U	шт	188	
642	Вимикач одноклавішний прохідний для утопленої установки, білий, 10А,250В,IP20 506 U	шт	18	

1	2	3	4	5
643	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних	шт	30	
644	Вимикач двоклавішний для утопленої установки, білий, 10А, 250В, IP20 505 U	шт	30	
645	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	шт	819	
646	Розетка штепсельна двохолюсна з третім заземлюючим контактом для утопленої установки з пристроєм для захисту гнізд при витягнутій вилці, біла, 16А, 250В, IP21 АВА 1520 KI WW	шт	756	
647	Розетка штепсельна двохолюсна з третім заземлюючим контактом для утопленої установки з пристроєм для захисту гнізд при витягнутій вилці, біла, 16А, 250В, IP44 АВА 1520 KIKL WW	шт	63	
648	Ущільнююча мембрана для розетки 551 WU	шт	63	
649	Установлення сушарок для рук	шт	9	
650	Швидкісна електросушарка для рук, 1,0 кВт, 220 В ZG-S002	шт	9	
651	Рамка для вимикачів та розеток для вертикального та горизонтального встановлення одинарна, біла АВА 581 N WW	шт	378	
652	Рамка для вимикачів та розеток для вертикального та горизонтального встановлення подвійна, біла АВА 582 N WW	шт	252	
653	Рамка для вимикачів та розеток для вертикального та горизонтального встановлення потрійна, біла АВА 583 N WW	шт	35	
654	Клавіша одинарна для вимикача освітлення, біла АВА 591 WW	шт	102	
655	Клавіша подвійна для вимикача освітлення, біла АВА 591-5 WW	шт	26	
656	Утримуюча плата AS 90 HP	шт	203	
657	Утримуюча плата AS 90-5 HP	шт	26	
658	Коробка розподільча з гладкими стінками, IP56, 100x100x50мм (53810)	шт	252	
659	Коробка установочна набірна Д60	шт	525	
660	Коробка пластмасова з шиною РЕ на 6 відгалужень для прихованого монтажу 1804/ВР 5015545 ОВО Bettermann	шт	42	
661	Клемник з'єднувальний	шт	420	
662	Хомути кабельні 300x5мм, білі (упак. 100шт.) А0150090010	уп	683	
663	Площадка під стяжку кабельну e.cta.stand.22.15.white E. NEXT	уп	47	
664	Дюбель 6x40 з ударним шурупом, 100 шт	уп	47	
665	Ізоляційна стрічка PVC 19мм x 25м	м	1050	
	<u>Розділ 4. Кабельна продукція</u>			
666	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг	м	27339	
667	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією та оболонкою з пластику низької горючості перерізом 3x1,5 мм2 ВВГнгд 3x1,5	м	10080	
668	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією та оболонкою з пластику низької горючості перерізом 3x2,5 мм2 ВВГнгд 3x2,5	м	15960	
669	Кабель силовий ВВГнгд з мідними жилами з ПВХ ізоляцією та оболонкою з пластику низької горючості перерізом 5x2,5 мм2	м	62	
670	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією та оболонкою з пластику низької горючості перерізом 5x4 мм2 ВВГнгд 5x4	м	1137	

1	2	3	4	5
671	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією та оболонкою з пластику низької горючості перерізом 5х6 мм2 ВВГнгд	м	100	
672	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 2 кг	м	1395	
673	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією та оболонкою з пластику низької горючості перерізом 5х16 мм2	м	435	
674	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією та оболонкою з пластику низької горючості перерізом 5х25 мм2	м	960	
675	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 9 кг	м	690	
676	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією та оболонкою з пластику низької горючості перерізом 5х50 мм2	м	120	
677	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією та оболонкою з пластику низької горючості перерізом 5х70 мм2	м	570	
678	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 1 кг	м	2987	
679	Кабель силовий з мідними жилами, що не поширює горіння, перерізом 3х1,5 мм2 (N)HXHFE180/E30 3х1,5	м	1722	
680	Кабель силовий з мідними жилами, що не поширює горіння, перерізом 5х4 мм2 (N)HXHFE180/E30	м	480	
681	Кабель силовий з мідними жилами, що не поширює горіння, перерізом 5х1,5 мм2 (N)HXHFE180/E90	м	60	
682	Кабель силовий з мідними жилами, що не поширює горіння, перерізом 5х6 мм2 (N)HXHFE180/E90	м	100	
683	Кабель контрольний з мідними жилами з ПВХ ізоляцією та оболонкою з пластику низької горючості перерізом 5х10 мм2 КВВГнгд	м	415	
684	Кабель контрольний з мідними жилами з ПВХ ізоляцією та оболонкою з пластику низької горючості перерізом 5х25 мм2 КВВГнгд	м	210	
685	Кабель з мідними жилами в ізоляц., не розповсюджуючий горіння та низьким виділенням диму, з ізоляцією жовто-зеленого кольору, перерізом: 1х120 мм2 ВВГнгд	м	100	
686	Кабель з мідними жилами в ізоляц., не розповсюджуючий горіння та низьким виділенням диму, з ізоляцією жовто-зеленого кольору, перерізом: 1х25 мм2 ВВГнгд	м	250	
687	Закладення кінцеве епоксидне для 3-4 жильного кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 70 мм2	шт	17	
688	Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 16 мм2	жил	19	
689	Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 35 мм2	жил	21	
690	Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 70 мм2	жил	31	
	<u>Розділ 5. Контур технологічного (функціонального) заземлення</u>			
691	Монтаж (Комплект заземлення Galmar GLP-3. Комплект заземлення Galmar GTG-14)	шт	2	

1	2	3	4	5
692	Контрольний колодязь для бетонних покриттів Galmar G-11402	шт	1	
693	Полоса сталеві оцинкована 40х4	м	25	
	<u>Розділ 6. Кабельні лотки</u>			
694	Лоток по установлених конструкціях, ширина лотка до 400 мм	м	148	
695	Лоток перфорований 200х50 гарячого цинкування, метод Сендзіміра, довжина 3м 35264	м	105	
696	Лоток перфорований 400х50 гарячого цинкування, метод Сендзіміра, довжина 3м 35266 ДКС	м	25	
697	Відгалужувач DPT Т-подібний горизонтальний 200х50 36124	шт	14	
698	Кут СРО 90 горизонтальний 90° 200х50 36004	шт	18	
699	Пластина кріпильна GTO H50 3730	шт	270	
700	Кришка на лоток з заземленням осн. 200 гарячого цинкування, метод Сендзіміра, довжина 3м 35524	шт	105	
701	Кришка на лоток з заземленням осн. 400 гарячого цинкування, метод Сендзіміра, довжина 3м 35526	шт	25	
702	Кришка СРО 90 на кут горизонтальний 90° осн. 200 38004	шт	14	
703	Кришка на відгалужувач DPT Т-побудний осн. 200 38044	шт	18	
704	П-подібний профіль PSL, L300, товщ. 1,5мм BPL2903	шт	235	
705	Перегородка SEP h50, довжиною 3м 36480	шт	105	
706	Лоток драбинний 100х600, L=3000 LL1060	шт	18	
707	Шпилька М8х2м	шт	105	
708	Стандартний анкер М8х50 CM420850	шт	1176	
709	Гайка шестигранна М8, CM110800, ДКС (або аналог)	шт	1260	
710	Гвинт М6х10, CM010610, ДКС (або аналог)	шт	3990	
711	Гайка, що перешкоджає відкручуванню CM100600	шт	3900	
712	Шайба кузовна М8, CM120800, ДКС (або аналог)	шт	3990	
713	Кріплення лотку стінове	комплект	102	
	<u>Розділ 7. Обладнання та вироби для зрівнювання потенціалів</u>			
714	Сталь штабова 40х4 мм ГОСТ 103-76	м	80	
715	Тримач полоси на стіні	шт	100	
716	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 120 мм ² у лотках	м	2568	
717	Провід перетином 6мм ² , кат. "Д2", "Т1", з ізоляцією жовто-зеленого кольору ПВ1нгд-6	мп	2268	
718	Провід перетином 25мм ² , кат. "Д2", "Т1", з ізоляцією жовто-зеленого кольору ПВ1нгд-25	мп	250	
719	Провід перетином 120мм ² , кат. "Д2", "Т1", з ізоляцією жовто-зеленого кольору ПВ1нгд-120	мп	50	
720	Шини заземлення електричних установок	м шин	30	
721	Коробка з шиною зрівнювання потенціалів, IP65 ОВО Bettermann	шт	30	
722	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	м	2568	
723	Труба гофрована діам. 16мм	м	2268	
724	Труба гофрована діам. 25мм	м	250	
725	Труба гофрована діам. 50мм	м	50	
726	Показчик напруги до 1000 В МИН-1	шт	2	
727	Ізолюючі кліщі К-1000	шт	1	
728	Рукавички діелектричні класу "0" ТОВ "Київгума"	шт	2	
729	Захисні окуляри ГОСТ 124013-85Е	шт	1	
730	Килим діелектричний гумовий розміром 1000х750х6мм ГОСТ 4997-75 ТОВ "Київгума"	шт	1	
731	Попереджувальні плакати (комплект з 10 плакатів)	шт	1	

1	2	3	4	5
732	Переносне заземлення ЗПЛ-1-5/5-16	шт	1	
733	Вогнегасник вуглекислотний ВВК-5	шт	2	
734	Калоші гумові діелектричні ГОСТ 13383-88 ТОВ "Київгума" (пар)	шт	1	
735	Прокладання сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 40 мм	м	96	
736	Труба для електропроводки сталеві діаметром: 32 мм	м	96	
737	Прокладання сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 50 мм	м	18	
738	Труба для електропроводки сталеві діаметром: 50 мм	м	18	
739	Прокладання сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 80 мм	м	48	
740	Труба для електропроводки сталеві діаметром: 63 мм	м	48	
	<u>Розділ 8. Система захисту від блискавки</u>			
741	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм]]	м	100	
742	Проволока кругла оцинкована діаметром 8 мм ПСО-діам8мм ГОСТ 2590-88	мп	100	
743	Утримувач дроту на покрівлі ND2114.1	шт	100	
744	З'єднувач швидкого монтажу проводу Rd 8 NG3103 ДКС	шт	20	
745	Антикорозійна стрічка (ширина 1000мм, довжина 10м) NA1001 ДКС	шт	3	
746	Фальцева клема кріплення до парапету 271 5317 40 1 OBO Bettermann	шт	10	
747	Проволока кругла неоцинкована діаметром 8 мм ГОСТ 2590-88	мп	170	
748	Злучник контрольний NG3203ZC ДКС	шт	24	
749	Корпус пластиковий для контрольного фасадного з'єднання NA1202 ДКС	шт	4	
750	Антикорозійна стрічка (ширина 1000мм, довжина 10м) NA1001 ДКС	шт	4	
751	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	шт	8	
752	Електрод заземлення сталь кругла діаметром 20мм, L=3м ГОСТ 2500-71	шт	8	
753	Тримач із розпірним дюбелем для прокладання смуги 25x4мм 12.3/B "ELKO-BIS"	шт	8	
754	Сталь полосова 40x4мм оцинкована ГОСТ 103-76	мп	120	
755	З'єднувач хрестовий оцинкований полоса-полоса OBO Bettermann	шт	12	
756	Діагональний затискач полоса-штир OBO Bettermann	шт	8	
757	Бойок шпильки заземлення 20мм ST.BP 20мм OBO Bettermann	шт	8	
758	Обушок до шпильки заземлення 20мм OMEx 20мм OBO Bettermann	шт	8	
	<u>Розділ 9. Дизайнерське освітлення</u>			
759	Прокладання шинопроводу освітлювального	м	35	
760	Шинопровід однофазний під трекові світильники, IP20, Pmax=2000Вт, L=3м TR-300 - 1TP - BK	шт	25	
761	Шинопровід однофазний під трекові світильники, IP20, Pmax=2000Вт, L=2м TR-200 - 1TP - BK	шт	10	
762	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що встановлюються блоками на коробах на підвісах, кількість світильників у ряду 2	шт	65	
763	Світильник трековий однофазний, 1400 Лм, 20 Вт, 3500К, чорний, IP20	шт	65	
764	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп що встановлюються для освітлення вітрин	шт	105	

1	2	3	4	5
765	Світильник світлодіодний підвісний потужністю 40 Вт, 3500K, IP20	шт	15	
766	Бра настінне потужністю 60 Вт, 3500K, IP20	шт	5	
767	Світильник світлодіодний підвісний потужністю 60 Вт, 3500K, IP20	шт	15	
768	Люстра на 9 ламп E14	шт	20	
769	Світильник світлодіодний врізний потужністю 20 Вт, IP20, 3500K	шт	20	
770	Світильник світлодіодний декоративного освітлення потужністю 20 Вт, 3500K, IP20	шт	20	
771	Люстра на 1 лампу E27	шт	10	
772	Лампа світлодіодна 3500K, E27	шт	10	
773	Лампа світлодіодна 3500K, E17	шт	180	
774	Монтаж карнизного освітлення люмінесцентними лампами в один ряд	шт	90	
775	Блок живлення MeanWell 200W DC24V, IP67 (XLG-200-24-A)	шт	15	
776	Стрічка світлодіодна, 24V, IP20, 3200-3500K, 5Вт/м (бухта - 5м) бухт	шт	90	
777	Кабельні роботи. Визначення активного опору або робочої електричної ємності жили кабеля на напрузі до 35 кВ	вимір.	56	
778	Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму контуру з діагоналлю до 200 м	вимір.	4	
779	Пристрої, що заземлюють. Замір повного опору кола «фаза - нуль»	струм-ч	56	
	<u>Локальний кошторис 02-01-08 на Устаткування електроосвітлення та електрообладнання</u> <u>Розділ 1. ЕТР</u> <u>-щити ввідно-розподільчі</u>			
780	Щит ввідний напольного виконання, IP31, АВР-1, в складі: ввідні клема під кабелі живлення АВВГ 4х240 , пристрій захисту від імпульсних перенапруг - 6 шт., ETITEC WENT TNC 12,5/37,5 RC 3+0, реле контролю фаз, реле контролю напруги - 2 компл., Вузол обліку: ввідний роз'єднувач, 3р, Ір=400А - 2шт., лічильник трансформаторного включення, 380В, 5-10 А, кл.точн. (акт./реакт.) - 1,0/2,0 - 2 шт. NIK2303 ARTT.1800.МС.21, випробувальна коробка - 2 шт., APP-5 - трансформатор струму, 400/5, кл.т. -0,5S - 6 шт. Т-0,66 - 2 системи шин 3F+N+РЕ, рейки, зажими, таблички, провода, тощо	копл.	1	
781	Щит розподільчий напольного виконання, IP31 ,РЩ-1	копл.	1	
782	Щит ввідно-розподільчий напольного виконання, IP31 , АВР-2, в складі: ввідні клема під кабелі живлення АВВГ 4х240 - пристрій захисту від імпульсних перенапруг - 6 шт., ETITEC WENT TNC 12,5/37,5 RC 3+0 , реле контролю фаз, реле контролю напруги - 2 компл., Вузол обліку: - ввідний роз'єднувач, 3р, Ір=400А - 2шт., лічильник трансформаторного включення, 380В, 5-10 А, кл.точн. (акт./реакт.) - 1,0/2,0 - 2 шт. NIK2303 ARTT.1800.МС.21 , випробувальна коробка - 2 шт. APP-5 , трансформатор струму, 400/5, кл.т. -0,5S - 6 шт. Т-0,66 , 2 системи шин 3F+N+РЕ, рейки, зажими, таблички, провода, тощо	копл.	1	
783	Щит розподільчий напольного виконання, IP31 , РЩ-2	копл.	1	

1	2	3	4	5
784	Щит ввідно-розподільчий напольного виконання, IP31 ВРП-1, в складі: ввідні клеми під кабелі живлення АВВГ 4х240, пристрій захисту від імпульсних перенапруг - 6 шт., ETITEC WENT TNC 12,5/37,5 RC 3+0 TOB, реле контролю фаз, реле контролю напруги - 2 компл., фідерні автоматичні вимикачі, контактори, розчеплювачі - у відповідності зі схемою. Вузол обліку: ввідний роз'єднувач, Зр, Ір=400А - 2шт., лічильник трансформаторного включення, 380В, 5-10 А, кл.точн. (акт./реакт.) - 1,0/2,0 - 2 шт. NIK2303 ARTT.1800.MC.21, випробувальна коробка - 2 шт. APP-5, трансформатор струму, 400/5, кл.т. -0,5S - 6 шт. Т-0,66, 2 системи шин 3F+N+PE, рейки, зажими, таблички, провода, тощо	копл.	1	
785	Щит ввідно-розподільчий напольного виконання, IP31 (у відповідності зі схемою ЕТР арк.6) ВРП-2 в складі: ввідні клеми під кабелі живлення АВВГ 4х240, пристрій захисту від імпульсних перенапруг - 6 шт., ETITEC WENT TNC 12,5/37,5 RC 3+0, реле контролю фаз, реле контролю напруги - 2 компл., фідерні автоматичні вимикачі, контактори, розчеплювачі - у відповідності зі схемою. Вузол обліку: ввідний роз'єднувач, Зр, Ір=400А - 2шт., лічильник трансформаторного включення, 380В, 5-10 А, кл.точн. (акт./реакт.) - 1,0/2,0 - 2 шт. NIK2303 ARTT.1800.MC.21, випробувальна коробка - 2 шт. APP-5, трансформатор струму, 400/5, кл.т. -0,5S - 6 шт. Т-0,66, 2 системи шин 3F+N+PE, рейки, зажими, таблички, провода, тощо. <u>-щити розподільчі та управління</u>	копл.	1	
786	Щит розподільчий на 18 модулів, пластик, накладний, IP31 Volta VU18CN Hager щит ККС, в складі: 1.1 Шина заземлення, мідна шт. 1, 1.2 Шина РЕ "земля" на ізоляторах шт. 1, 1.3 DIN-рейка TS-35-1,0 A0150010100 АСКО-УКРЕМ - 1м, 1.4 Нульова шина на ізоляторах шт. 1, 1.5 Шина з'єднувальна штирьова ЗР, 12М KB380A Hager шт. 1, 1.6 Реле напруги ZUBR D6-63 шт. 1, 1.7 Автоматичний вимикач ЗР, 25А, характеристика С PL6-C25/3 Eaton шт. 1, 1.8 Автоматичний вимикач 1Р, 16А, характеристика С PL6-C16/1 Eaton шт. 2, 1.9 Автоматичний вимикач 1Р, 20А, характеристика С PL6-C20/1 Eaton шт. 1, 1.10 Диференційний автоматичний вимикач 2Р, 16А, тип АС, 30мА PFL6-C16/1N/C/003 Eaton шт. 2, 1.11 Диференційний автоматичний вимикач 2Р, 20А, тип АС, 30мА PFL6-C20/1N/C/003 Eaton шт. 1	копл.	1	
787	Щит розподільчий на 12 модулів(1ЩВ; 2ЩВ; 3ЩВ), пластик, вбудований, IP31 Volta VU12UA Hager, в складі: 2.1 Шина заземлення, мідна шт. 3, 2.2 Шина РЕ "земля" на ізоляторах шт. 3, 2.3 DIN-рейка TS-35-1,0 A0150010100 АСКО-УКРЕМ - 3м, 2.4 Нульова шина на ізоляторах шт. 3, 2.5 Шина з'єднувальна штирьова ЗР, 12М KB380A Hager шт. 3, 2.6 Автоматичний вимикач ЗР, 25А, характеристика С PL6-C25/3 Eaton шт. 3, 2.7 Автоматичний вимикач ЗР, 16А, характеристика С PL6-C16/3 Eaton шт. 3, 2.8 Автоматичний вимикач 1Р, 16А, характеристика С PL6-C16/1 Eaton шт. 18	копл.	3	

1	2	3	4	5
788	Щит розподільчий на 36 модулів (ЩСВ-1; ЩСВ-2), пластик, навісний, IP31 Volta VU36CN Hager, в складі: 3.1 Шина заземлення, мідна шт. 2, 3.2 Шина РЕ "земля" на ізоляторах шт. 2, 3.3 DIN-рейка TS-35-1,0 A0150010100 АСКО-УКРЕМ - 6м., 3.4 Нульова шина на ізоляторах шт. 2, 3.5 Шина з'єднувальна штирьова 3Р, 12М KB380A Hager шт. 6, 3.6 Автоматичний вимикач 3Р, 125А, характеристика С PLHT-C125/3 Eaton шт. 2, 3.7 Автоматичний вимикач 3Р, 40А, характеристика С PL6-C40/3 Eaton шт. 6, 3.8 Автоматичний вимикач 3Р, 25А, характеристика С PL6-C25/3 Eaton шт. 12	копл.	2	
789	Щит розподільчий на 36 модулів (щит ЩСВ-3), пластик, навісний, IP31 Volta VU36CN Hager в складі: 1.1 Шина заземлення, мідна шт. 1, 1.2 Шина РЕ "земля" на ізоляторах шт. 1, 1.3 DIN-рейка TS-35-1,0 A0150010100 АСКО-УКРЕМ – 3м, 1.4 Нульова шина на ізоляторах шт. 1, 1.5 Шина з'єднувальна штирьова 3Р, 12М KB380A Hager шт. 3, 1.6 Автоматичний вимикач 3Р, 125А, характеристика С PLHT-C125/3 Eaton шт. 1, 1.7 Автоматичний вимикач 3Р, 40А, характеристика С PL6-C40/3 Eaton шт. 3, 1.8 Автоматичний вимикач 3Р, 25А, характеристика С PL6-C25/3 Eaton шт. 6	копл.	1	
790	Щит розподільчий на 36 модулів (щит ЩСВп), пластик, навісний, IP31 Volta VU36CN Hager, в складі: 2.1 Шина заземлення, мідна шт. 1, 2.2 Шина РЕ "земля" на ізоляторах шт. 1, 2.3 DIN-рейка TS-35-1,0 A0150010100 АСКО-УКРЕМ - 3м, 2.4 Нульова шина на ізоляторах шт. 1, 2.5 Шина з'єднувальна штирьова 3Р, 12М KB380A Hager шт. 3, 2.6 Автоматичний вимикач 3Р, 125А, характеристика С PLHT-C125/3 Eaton шт. 1, 2.7 Автоматичний вимикач 3Р, 40А, характеристика С PL6-C40/3 Eaton шт. 3, 2.8 Автоматичний вимикач 3Р, 25А, характеристика С PL6-C25/3 Eaton шт. 6	копл.	1	
791	Щит (ЩМУ-ПД1, ЩМУ-ПД2, ЩМУ-ПД3) місцевого управління вентустановкою з додатковими сигналами "Відсутня напруга", "Робота", "Автоматичний режим", "Несправність ланцюгів пуску", 25А, IP54, навісний ЩМУ-1-2 Електон	копл.	3	
792	Щит розподільчий на 48 модулів (ЩСп; ЩС1; ЩС.7.1; ЩС.7.2; ЩС.8.1; ЩС8.2), пластик, вбудований, IP31 Volta VU48UA Hager в складі: 1.1 Шина заземлення, мідна шт. 6, 1.2 Шина РЕ "земля" на ізоляторах шт. 6, 1.3 DIN-рейка TS-35-1,0 A0150010100 АСКО-УКРЕМ – 6м, 1.4 Нульова шина на ізоляторах шт. 6, 1.5 Шина з'єднувальна штирьова 3Р, 12М KB380A Hager шт. 18, 1.6 Автоматичний вимикач 3Р, 50А, характеристика С PL6-C50/3 Eaton шт. 6, 1.7 Автоматичний вимикач 1Р, 16А, характеристика С PL6-C16/1 Eaton шт. 30, 1.8 Незалежний розчіплювач до автоматичного вимикача ZP-ASA/230 Eaton шт. 6, 1.9 Диференційний автоматичний вимикач 2Р, 16А, тип АС, 30мА PFL6-C16/1N/C/003 Eaton шт. 54, 1.10 Диференційний автоматичний вимикач 2Р, 25А, тип АС, 30мА PFL6-C25/1N/C/003 Eaton шт. 42, 1.11 Розрядник 4Р, клас 2 (С) SPST2-280/4 Eaton шт. 6	копл.	6	

1	2	3	4	5
793	Щит розподільчий на 48 модулів (ЩМ.1; ЩМ.7.1; ЩМ.7.2; ЩМ.8.1; ЩМ.8.2), пластик, вбудований, IP31 Volta VU48UA Hager в складі: 2.1 Шина заземлення, мідна шт. 5, 2.2 Шина РЕ "земля" на ізоляторах шт. 5, 2.3 DIN-рейка TS-35-1,0 A0150010100 АСКО-УКРЕМ 5м, 2.4 Нульова шина на ізоляторах шт. 5, 2.5 Шина з'єднувальна штирьова 3Р, 12М KB380A Hager шт. 10, 2.6 Автоматичний вимикач 3Р, 40А, характеристика С PL6-C40/3 Eaton шт. 5, 2.7 Автоматичний вимикач 1Р, 16А, характеристика С PL6-C16/1 Eaton шт. 25, 2.8 Диференційний автоматичний вимикач 2Р, 16А, тип АС, 30мА PFL6-C16/1N/C/003 Eaton шт. 40, 2.9 Диференційний автоматичний вимикач 2Р, 25А, тип АС, 30мА PFL6-C25/1N/C/003 Eaton шт. 35, 2.10 Розрядник 4Р, клас 2 (С) SPST2-280/4 Eaton шт.5	копл.		5
794	Щит розподільчий на 24 модулі (ЩОп; ЩО.1; ЩО.7.1; ЩО.7.2; ЩО.8.1; ЩО.8.2), пластик, вбудований, IP31 Volta VU24UA Hager, в складі: 3.1 Шина заземлення, мідна шт. 6, 3.2 Шина РЕ "земля" на ізоляторах шт. 6, 3.3 DIN-рейка TS-35-1,0 A0150010100 АСКО-УКРЕМ – 6м, 3.4 Нульова шина на ізоляторах шт. 6, 3.5 Шина з'єднувальна штирьова 3Р, 12М KB380A Hager шт. 12, 3.6 Автоматичний вимикач 3Р, 25А, характеристика С PL6-C25/3 Eaton шт. 6, 3.7 Автоматичний вимикач 1Р, 10А, характеристика С PL6-C10/1 Eaton шт. 72, 3.8 Розрядник 4Р, клас 2 (С) SPST2-280/4 Eaton шт. 6	копл.		6
795	Щит розподільчий на 24 модулі (ЩАОп; ЩАО.1; ЩАО.7.1; ЩАО.7.2; ЩАО.8.1; ЩАО.8.2), пластик, вбудований, IP31 Volta VU24UA Hager, в складі: 4.1 Шина заземлення, мідна шт. 6, 4.2 Шина РЕ "земля" на ізоляторах шт. 6, 4.3 DIN-рейка TS-35-1,0 A0150010100 АСКО-УКРЕМ – 6м, 4.4 Нульова шина на ізоляторах шт. 6, 4.5 Шина з'єднувальна штирьова 3Р, 12М KB380A Hager шт. 12, 4.6 Автоматичний вимикач 3Р, 25А, характеристика С PL6-C25/3 Eaton шт. 6, 4.7 Автоматичний вимикач 1Р, 10А, характеристика С PL6-C10/1 Eaton шт. 36, 4.8 Розрядник 4Р, клас 2 (С) SPST2-280/4 Eaton шт. 6 <u>-освітлення</u>	копл.		6
796	Датчик присутності, IP41, 360°, 12м SPHINX 104-360 AP Thebe <u>- Контур технологічного (функціонального) заземлення</u>	шт		54
797	Комплект заземлення Galmar GLP-3, у складі: обміднений стрижень заземлення - 3 шт.; G10012, латунна муфта - 3 шт.; G10402, накінецьник - 1 шт.; G10602, головка направляюча - 1 шт.; G10802, хрестовий затискач стрижень/полоса - 1 шт.; G10332п, водоблокуюча антикорозійна стрічка - 1 шт.; G10355, струмопровідна антикорозійна паста - 1 шт. G11301	копл.		1
798	Комплект заземлення Galmar GTG-14, у складі: обміднений стрижень заземлення - 14 шт.; G10012, латунна муфта - 14 шт.; G10402, накінецьник - 2 шт.; G10602, головка направляюча - 1 шт.; G10802, хрестовий затискач стрижень/полоса - 2 шт.; G10332п, водоблокуюча антикорозійна стрічка - 1 шт.; G10355, струмопровідна антикорозійна паста - 1 шт. G11301, шина вирівнювання потенціалів - 1 шт. G11901 <u>Локальний кошторис 02-01-09 на Система електрообігріву пандусів, сходинок, водозливних ворон</u> <u>Розділ 1. Електрообігрів пандусів та сходинок</u>	копл.		1

1	2	3	4	5
799	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	1	
800	Щит розподільчий вбудованого виконання, IP31, типу ЩРВ-36	шт	1	
801	Фідерний диференційний автомат KZS-2М, 2р, хар.С, І _р =32А, І=30мА	шт	3	
802	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	1	
803	Ввідний автоматичний вимикач, 3р, хар.С, І _р =40А	шт	1	
804	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	3	
805	Фідерний диференційний автомат KZS-2М, 2р, хар.С, І _р =16А, І=30мА	шт	1	
806	Фідерний диференційний автомат KZS-2М, 2р, хар.С, І _р =20А, І=30мА	шт	2	
807	Контактор ESB-24-40, 220В, 24А, 4НО	шт	1	
808	Контактор ESB-40-40, 220В, 40А, 4НО	шт	1	
809	Система шин 3F+N+PE, рейки, зажими, таблички, провoda, тощо	шт	1	
810	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг	м	7	
811	Кабель силовий з мідними жилами ВВГнгд з ПВХ ізоляцією та оболонкою з пластику низької горючості перерізом 2х1,5 мм ²	м	5	
812	Кабель силовий з мідними жилами ВВГнгд з ПВХ ізоляцією та оболонкою з пластику низької горючості перерізом 3х1,5 мм ²	м	2	
813	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 1 кг	м	40	
814	Кабель силовий з мідними жилами ВВГнгд з ПВХ ізоляцією та оболонкою з пластику низької горючості перерізом 3х6 мм ²	м	25	
815	Кабель контрольний з мідними жилами в ізоляц., не розповсюджуючий горіння, перерізом: 4х1,5 мм ²	м	15	
816	Прокладання поліетиленових труб	м	30	
817	Труба гофрована для електропроводки діаметром 16 мм	м	15	
818	Труба для електропроводки діаметром 16 мм	м	15	
819	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 1 кг	м	383.5	
820	Кабель нагрівальний одножильний UA-WIS 3370	м	168.5	
821	Кабель нагрівальний одножильний UA-WIS 1200	м	60	
822	Кабель нагрівальний одножильний UA-WIS 2600	м	130	
823	Кабель нагрівальний одножильний UA-WIS 500	м	25	
824	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг (датчик, терморегулятор)	шт	2	
825	Терморегулятор ETR2-1550 на шину DIN	шт	1	
826	Датчик вологи та температури ЕТОG-55	шт	1	
827	Прокладання поліетиленових труб гофрованих, діаметр труб до 25 мм	м	557	
828	Гофротрубка для встановлення датчика 10 мм	м	2.5	
829	Монтажна лента DEVIfast Metal 2,5см (1 уп=25 м)	шт	3	
830	Дюбель 6х80 з ударним шурупом	шт	600	
831	Шайба М8	шт	600	
832	Коробка з'єднувальна в складі Spelberg A-BOX 040	шт	3	
833	Муфта з'єднувальна "Силовий кабель - холодний кінець нагрівального кабелю"	шт	3	

1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-010 на будівельно-монтажні роботи: Структурована кабельна система, Система електронної черги, Система відеоспостереження, Мережа кабельного телебачення, Інформаційно-технологічне забезпечення, Система виклику персоналу, Система охоронної сигналізації, Телефонна мережа</u> <u>Розділ 1. Структурована кабельна система</u>			
834	Шафа ввідна до комутаторів [Встановлення комутаційної шафи]	шт	5	
835	Ролики для підлогових шаф, підвищеної міцності (комплект 4 шт.)	шт	5	
836	Комплект кріплення устаткування для комутаційних шаф по 100 одиниць (чорний гвінт + гайка + захисна шайба)	компл	6	
837	Ящик живлення [Встановлення електророзподільчих пристроїв]	ящик	11	
838	Прилади, що встановлюються на конструкціях, маса до 5 кг, вентеляторний модуль	шт	5	
839	Блок живлення та блок батарей, що встановлюється в шафі	шт	6	
840	Монтаж кінцевого пристрою (оптичного пристрою) волоконного оптичного кабелю, кількість волокон: 4 [SFP модуль]	шт	54	
841	Комутатор керування і спостереження	шт	14	
842	Монтаж точки доступу WI-FI]	шт	20	
843	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням [Кабель стекування 10G]	шт	5	
844	Кабель-адаптор живлення	шт	5	
845	Кронштейни для монтажу ДБЖ в шафу (комплект)	шт.	2	
846	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	5	
847	Пост керування кнопковий загального призначення, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість елементів поста до 16	шт	1	
848	Міні-колона стандарт 0,68м 2 секції для залу засідань	шт	1	
849	Розетка штепсельна заглибленого типу при схованій проводці	шт	1	
850	Розетка електрична з заземленням у зборі (2 модуля)	шт	1	
851	Розетка штепсельна незаглибленого типу при відкритій проводці	шт	5	
852	Розетка модульна на DIN-рейку	шт	5	
853	Монтаж кінцевого пристрою (оптичного пристрою) волоконного оптичного кабелю, кількість волокон: 4 [SFP модуль]	шт	54	
854	Прокладання і вмикання змонтованих кабельних перемичок довжиною до 6 м по кабельросту [Комутаційний шнур (патч-корд)]	шт	265	
855	Монтаж кінцевого пристрою (оптичного пристрою) волоконного оптичного кабелю, кількість волокон: 8	пристрій	1	
856	Оптичний міні бокс	шт	1	
857	Монтаж кінцевого пристрою (оптичного пристрою) волоконного оптичного кабелю, кількість волокон: 24	пристрій	6	
858	Монтаж кінцевого пристрою (оптичного пристрою) волоконного оптичного кабелю, кількість волокон: 4 [SFP модуль]	шт	54	
859	Оптична розподільна рама 19", сплайс-касети, з адаптерами	шт	6	
860	Оптичний пігтейл 1 м	шт	8	
861	Оптичний пігтейл 1 м	шт	72	
862	Гільза 45мм, діаметр 1.5мм	шт	80	

1	2	3	4	5
863	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг [Інсталяція в комутаційну шафу пасивного обладнання (панель модульна, панелі)]	шт	76	
864	Заглушка 1U чорна	шт	30	
865	Комплект заземлення 19" мідна шина заземлення + комплект (8x100см) дротів заземлення	шт	5	
866	Вертикальний кабельний органайзер (ліва та права панелі), 42U	компл	1	
867	19" кабельний органайзер 1U, 5 пластикових кілець, колір чорний	шт	24	
868	Полиця стаціонарна 19" 1U, глибина 450 мм	шт	4	
869	Патч-панель UTP, 24 порта 0.5U в комплекті з органайзером, кат.5Е	шт	9	
870	Патч-панель UTP, 48 порта 1U в комплекті з органайзером, кат.5Е	шт	3	
871	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг [сплайс-касета]	шт	1	
872	Сплайс-касета	шт	1	
873	Монтаж розетки оптичної	шт	8	
874	Адаптер	шт	8	
875	Вимірювання оптичних параметрів волоконного оптичного кабелю рефлектометром на кабельному майданчику з однієї сторони, кількість волокон: 8	барабан	1	
876	Вимірювання оптичних параметрів волоконного оптичного кабелю рефлектометром після прокладання, кількість волокон: 8	буд.довж	5	
877	Монтаж розетки мікрофонної	шт	114	
878	Розетка мережева RJ-45x2 у зборі	шт	36	
879	Розетка мережева RJ-45x1	шт	38	
880	Розетка мережева RJ-45x2 у зборі 2 шт. у міні-колону	шт	1	
881	Оброблення і вмикання кабеля у штифтові рамки пістолетом, ємкість кабеля 5x2 [Розділ на патч-панелі]	кінців	109	
882	Кронштейн TP 145мм для дротяного лотка	шт	265	
883	Анкер латунний забивний EL M8x30 d10	шт	350	
884	Гайка зубчаста з буртиком тип 6923	шт	325	
885	Шайба M8	шт	265	
886	Установлення кабельроста [Кріплення планки, як конструкції тримача]	статив	15	
887	Планка універсальна 100 мм, товщ. мет. 1,50 мм	шт	15	
888	Стержень метричний M8x1000, кл.м. 4.8	шт	75	
889	Лоток по установлених конструкціях, ширина лотка до 200 мм	м	375	
890	Лоток кабельний, дротяний 55x100x3050	м	375	
891	З'єднувальний елемент для VF/VFL VFKG 30	шт	297	
892	З'єднувальний елемент для VF/VFL VFKG 25	шт	297	
893	Гайка зубчаста з буртиком M6, DIN 6923	шт	297	
894	Болт з гладкою головкою, з квадратним підголовником M6x20	шт	297	
895	Кут кріплення 60x60мм, M12x25, FT (40-60 мкм) BW 60 40 FT	шт.	8	
896	Лоток по установлених конструкціях, ширина лотка до 400 мм	м	3	
897	Кабель рост сходового типу 60x300x3000, FS (18-22 мкм)	м	3	
898	Кришка для лотків та кабельростів 300x3000x1, FS (18-22 мкм) DRL 300 FS	м	3	
899	Фіксатор для кришки DRLM 316 DD	шт	6	
900	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	м	20	
901	Металорукав d=20 мм P3п-Ц-20	м	20	
902	Прокладання вініластових труб по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	1000	

1	2	3	4	5
903	Труба ПВХ гнучка гофр. д.20мм, посилена з протяжкою	м	1000	
904	Стяжка прозора 250x4.8	шт	3400	
905	Кріплення стяжки 08/31/6,3-DIM:44,5_9	шт	3000	
906	Кабель у прокладених трубах, блоках і коробах [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	м	1020	
907	Кабель дво-, чотирижильний, що прокладається по установлених конструкціях і лотках у приміщеннях з нормальним середовищем, переріз однієї жили до 10 мм2 [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	м	8650	
908	Кабель кручена пара - кат. 5е 100 МГц U/UTP, бухта 305м	м	9200	
909	Оптичний 8-волоконний кабель універсальний 8Е9/125, без геля	м	450	
910	Кабель силовий ВВГнг-нд 3х2,5	м	20	
911	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізольованого проводу перерізом 25 мм2	м	25	
912	Провід ПВ-3 4 кв.мм	м	25	
913	Коробка монтажна бетон набірна глибока без шурупів	шт	74	
914	Оброблення і вмикання кабеля у штифтові рамки пістолетом, ємкість кабеля 5х2 [Встановлення конектора]	кінців	20	
915	Конектор RJ-45 5Екат.	шт.	20	
916	Оброблення і вмикання кабеля у штифтові рамки пістолетом, ємкість кабеля 5х2 [Розділ на патч-панелі]	кінців	20	
917	Комплекс вимірювань постійним струмом змонтованих парних кабелів до та після вмикання у кінцеві пристрої	пар	80	
	<u>Розділ 2. Система охоронної сигналізації</u>			
918	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ОС	шт	1	
919	Ретранслятор автоматичний потужність до 1 Вт	комплект	3	
920	Сповіщувач ОС автоматичний ударно-контактний, безконтактний електричний або п'єзоелектричний, що установлюється на склі	шт	17	
921	Сповіщувач ОС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізоітопний, світловий у нормальному виконанні	шт	9	
922	Сповіщувач ОС автоматичний контактний, магнітоконтантний на відкривання вікон, дверей [Монтаж датчику магнітоконтантного на відкривання вікон, дверей]	шт	40	
923	Пост керування кнопковий загального призначення, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість елементів поста до 3 [Тривожна кнопка]	шт	1	
924	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	3	
925	Розетка штепсельна заглибленого типу при схованій проводці	шт	3	
926	Розетка електрична з заземленням Mosaic у зборі, LEGRAND L77210+L80251+L78802	шт	3	
927	Прокладання вініпластових труб по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	250	
928	Труба ПВХ гнучка гофр. д.20мм, посилена з протяжкою	м	250	
929	Стяжка прозора 250x4.8	шт	800	
930	Кріплення стяжки 08/31/6,3-DIM:44,5_9	шт	750	
931	Кабель у прокладених трубах, блоках і коробах [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	м	250	
932	Кабель дво-, чотирижильний, що прокладається по установлених конструкціях і лотках у приміщеннях з нормальним середовищем, переріз однієї жили до 10 мм2 [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	м	155	

1	2	3	4	5
933	Кабель кручена пара - кат. 5е 100 МГц U/UTP, бухта 305м	м	305	
934	Кабель силовий ВВГнг-нд 3х2,5	м	100	
	<u>Розділ 3. Система відеоспостереження</u>			
935	Пульты та робочі місця [Робоче місце оператора системи контролю доступом]	шт	1	
936	Блок живлення та блок батарей, що установлюється в шафі	шт	1	
937	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг [Встановлення серверів]	шт	1	
938	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг[Відеокамера]	шт	58	
939	Оброблення і вмикання кабеля у штифтові рамки пістолетом, ємкість кабеля 5х2 [Встановлення конектора]	кінців	58	
940	Роз'єм RJ45 connector	шт.	58	
941	Оброблення і вмикання кабеля у штифтові рамки пістолетом, ємкість кабеля 5х2 [Розділ на патч-панелі]	кінців	58	
942	Кронштейн KSL WMB-3012T	шт.	2	
943	Прокладання вініпластових труб по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	450	
944	Труба ПВХ гнучка гофр. д.20мм, посилена з протязкою	м	450	
945	Стяжка прозора 250х4.8	шт	1500	
946	Кріплення стяжки 08/31/6,3-DIM:44,5_9	шт	1350	
947	Кабель у прокладених трубах, блоках і коробах [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	м	450	
948	Кабель дво-, чотирижильний, що прокладається по установлених конструкціях і лотках у приміщеннях з нормальним середовищем, переріз однієї жили до 10 мм2 [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	м	3650	
949	Кабель кручена пара - кат. 5е 100 МГц U/UTP, бухта 305м	м	4100	
	<u>Розділ 4. Система виклику персоналу</u>			
950	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора [Монтаж головного пульта прийому викликів]	шт	3	
951	Пристрій проміжний на 10 променів [Монтаж вторинного пульта прийому викликів]	шт	9	
952	Блок лінійний приймально-контрольного пускового концентратора [Монтаж блоку розширення]	промен	16	
953	Прилад на 1 промінь [Монтаж блоку з індикаторами]	шт	25	
954	Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо [Монтаж блоків живлення шини та індикаторів]	шт	6	
955	Пульт або табло, кількість сигналів до 5	шт	12	
956	Пристрій проміжний на 1 промінь [Монтаж інтерфейсу зв'язку з ПК]	шт	1	
957	Пристрій проміжний на 10 променів [Монтаж інтерфейсу зв'язку та відстеження подій]	шт	6	
958	Прилад на 1 промінь [Монтаж пристроїв виклику]	шт	99	
959	Табличка для кнопки виклику	шт.	5	
960	Прилади, апарати і світлове табло [Монтаж коридорних світлових показників]	шт	28	
961	Перетворювач [випромінювач або приймач] ультразвуковий	шт	3	
962	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	3	
963	Конструкції для установлення приладів, маса до 10 кг	шт	4	
964	Супорт для установки пульта на стіл	шт	4	

1	2	3	4	5
965	Монтаж розетки мікрофонної [магнітної]	шт	43	
966	Розетка магнітна без ключа, для підключення пристрою виклику	шт	43	
967	Затискач-прищіпка для пристрою виклику	шт	43	
968	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	3	
969	Щит накладний 24 модулі	шт	3	
970	Герметизація проходів ущільнюючою масою при вводі кабелів у вибухонебезпечні приміщення	прохід	5	
971	Піна монтажна 750 мл	шт	1	
972	Прокладання вінілплатових труб по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	1000	
973	Труба ПВХ D=16мм гофрована з протяжкою	м	1000	
974	Стяжка прозора 250х4.8	шт	2500	
975	Кріплення стяжки 08/31/6,3-DIM:44,5_9	шт	2500	
976	Кабель у прокладених трубах, блоках і коробах [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	м	1000	
977	Кабель дво-, чотирижильний, що прокладається по установлених конструкціях і лотках у приміщеннях з нормальним середовищем, переріз однієї жили до 10 мм ² [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	м	930	
978	Кабель силовий, не розповсюджує горіння 3х1,5, Одескабель ВВГнгд 3х1,5	м	10	
979	Кабель живлення 108 4х1,0	м	920	
980	Кабель живлення 108 2х1,0	м	500	
981	Кабель зв'язку та сигналізації, не розповсюджує горіння, малодимний, КОВЕВнг-LS 1х2х0,8	м	500	
982	Коробка Batibox 2-місна для монтажу в стіні для пультів прийому дзвінка та палатних блоків, Legrand L80042	шт	35	
983	Коробка Batibox 1-місна для сухих перегородок гл. 50 мм, Legrand L80051	шт	102	
984	Коробка Batibox 3-місна глибина 50 мм (під світлові індикатори)	шт	25	
	<u>Розділ 5. Система електронної черги</u>			
985	Апаратура настінна [Головний монітор для відображення руху черги]	шт	6	
986	Монтаж блока настільного виконання [Монтаж терміналу реєстрації відвідувачів з бічним підсвічуванням 21,5" LED системним блоком та термопринтером]	блок	2	
987	Прилади, апарати і світлове табло [Монтаж електронного табло робочого місця]	шт	7	
988	Конструкції для установлення приладів, маса до 5 кг [Встановлення кронштейну для екранів]	шт	6	
989	Настінне кріплення для монітору	шт.	6	
990	Конструкції для установлення приладів, маса до 40 кг [Встановлення кронштейну для табло]	шт	7	
991	Кронштейн для табло	шт.	7	
992	Розетка штепсельна заглибленого типу при схованій проводці	шт	8	
993	Монтаж розетки мікрофонної [мережевої RJ-45]	шт	17	
994	Розетка мережева RJ-45x2 та розетка електрична Mosaic у зборі	шт	2	
995	Розетка мережева RJ-45x1 Mosaic у зборі	шт	7	
996	Розетка мережева RJ-45x1 та розетка електрична Mosaic у зборі	шт	6	
997	Оброблення і вмикання кабеля у штифтові рамки пістолетом, ємкість кабеля 5х2 [Розділ на патч-панелі]	кінців	17	
998	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	м	240	
999	Металорукав d=20 мм P3л-Ц-20	м	240	

1	2	3	4	5
1000	Прокладання вінілплатових труб по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	100	
1001	Труба ПВХ гнучка гофр. д.20мм, посилена з протяжкою	м	100	
1002	Стяжка прозора 250x4.8	шт	350	
1003	Кріплення стяжки 08/31/6,3-DIM:44,5_9	шт	300	
1004	Кабель у прокладених трубах, блоках і коробах [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	м	340	
1005	Кабель дво-, чотирижильний, що прокладається по установлених конструкціях і лотках у приміщеннях з нормальним середовищем, переріз однієї жили до 10 мм ² [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	м	750	
1006	Кабель кручена пара - кат. 5е 100 МГц U/UTP, бухта 305м	м	850	
1007	Кабель силовий ВВГнг-нд 3х2,5	м	240	
1008	Коробка монтажна бетон набірна глибока без шурупів	шт	15	
1009	Коробка розподільча ОВО Т60	шт	7	
	<u>Розділ 6. Мережа кабельного телебачення</u>			
1010	Монтаж пристрою антенного	пристрій	1	
1011	Підсилювачі колективного приймання телебачення, що установлюються на стіні або в металевій шафі[Будинковий підсилювач]	шт	3	
1012	Відгалужувачі магістральні колективного приймання телебачення	шт	20	
1013	Абонентський відгалужувач TAP1/16	шт	1	
1014	Абонентський відгалужувач TAP1/16	шт	1	
1015	Абонентський відгалужувач TAP1/16	шт	2	
1016	Абонентський відгалужувач TAP1/16	шт	1	
1017	Абонентський відгалужувач TAP 2/10	шт	1	
1018	Абонентський відгалужувач TAP2/12	шт	3	
1019	Абонентський відгалужувач TAP2/12	шт	3	
1020	Абонентський відгалужувач TAP2/12	шт	4	
1021	Абонентський відгалужувач TAP2/20	шт	4	
1022	Дільник ТВ сигналу SPLIT 2 (з проходом живлення)	шт	1	
1023	Дільник ТВ сигналу SPLIT 2	шт	2	
1024	Пристрій грозозахисту STI2-01	шт.	1	
1025	Монтаж розетки телевізійної	шт	74	
1026	Розетка телевізійна 2-модулі TV Mosaic	шт	37	
1027	Оброблення ВЧ коаксіального кабеля із суцільною ізоляцією в рознімання типів BTC, PTC, CP, BC, PC, PD	кінець	115	
1028	Навантаження узгоджувальне 75 Ом під роз'єм F	шт	5	
1029	Роз'єм F для кабелю RG-6	шт.	40	
1030	Роз'єм F для кабелю RG-11	шт.	70	
1031	Конструкції для установлення приладів, маса до 5 кг [Встановлення кріплення]	шт	1	
1032	Універсальне кріплення для антени	шт.	1	
1033	Герметизація проходів ущільнюючою масою при вводі кабелів у вибухонебезпечні приміщення	прохід	5	
1034	Піна монтажна 750 мл	шт	1	
1035	Прокладання вінілплатових труб по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	50	
1036	Труба ПВХ D=20мм УФ-стійка гофрована з протяжкою	м	50	
1037	Тримач з фіксатором для гофрованих труб D20 мм	шт	150	
1038	Стяжка прозора 250x4.8	шт	100	
1039	Кабель у прокладених трубах, блоках і коробах [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	м	50	

1	2	3	4	5
1040	Кабель дво-, чотирижильний, що прокладається по установлених конструкціях і лотках у приміщеннях з нормальним середовищем, переріз однієї жили до 10 мм2 [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	м	1450	
1041	Коаксіальний кабель RG-6 SAT 75 Ом	м	700	
1042	Коаксіальний кабель RG-11 75 Ом	м	800	
1043	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	37	
1044	Коробка монтажна бетон набірна глибока без шурупів	шт	37	
1045	Дюбель забивний. Розмір-6х45мм	шт	150	
	<u>Розділ 7. Телефонна мережа</u>			
1046	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг [Інсталяція в комутаційну шафу пасивного обладнання (панель модульна, панелі)]	шт	3	
1047	Патч-панель UTP, 24 порта 0.5U в комплекті з організатором, кат.5Е	шт	3	
1048	Оброблення і вмикання кабеля у штифтові рамки пістолетом, ємкість кабеля 5х2 [Розділ на патч-панелі]	кінців	72	
1049	Кабель дво-, чотирижильний, що прокладається по установлених конструкціях і лотках у приміщеннях з нормальним середовищем, переріз однієї жили до 10 мм2 [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	м	335	
1050	Телефонний кабель ТППеп 20х2х0,5 в ПЕ оболонці	м	70	
1051	Телефонний кабель ТППеп 20х2х0,5 в ПЕ оболонці	м	265	
1052	Стяжка прозора 250х4.8	шт	120	
1053	Кріплення стяжки 08/31/6,3-DIM:44,5_9	шт	100	
	<u>Розділ 8. Інформаційно-технологічне забезпечення</u>			
1054	Апаратура настінна [Телевізор, Інтерактивний дисплей]	шт	39	
1055	Конструкції для установлення приладів, маса до 5 кг [Встановлення кронштейну для телевізора]	шт	39	
1056	Перетворювач [випромінювач або приймач]	шт	2	
1057	Ящик живлення [Встановлення ДБЖ до ПК]	ящик	35	
1058	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	35	
	<u>Локальний кошторис 02-01-011 на устаткування:</u> <u>Структурована кабельна система, Система електронної черги, Система відеоспостереження, Мережа кабельного телебачення, Інформаційно-технологічне забезпечення, Система виклику персоналу, Система охоронної сигналізації</u>			
	<u>Розділ 1. Структурована кабельна система</u>			
1059	Шафа підлогова 19" EvoLine 42U 800х1000 двері-скло, задня панель метал, чорна, Estap EVL42U8010_M50_L_DGFMPR	шт.	1	
1060	Підлогова шафа 19" EvoLine 22U 600х600 двері-скло, задня панель метал, чорна, Estap EVL22U6060_M50_L_SGFMPR	шт.	4	
1061	Вентиляторний модуль з 4-ма вентиляторами та термостатом, Estap M11HV2FWT_01	шт.	1	
1062	Вентиляторний модуль з 2-ма вентиляторами та термостатом, Estap M11HV1FWT_01	шт.	4	
1063	Панель силова розподільча, 19", пластиковий корпус, European type, 9 розеток без вимикача, Premium Line 631010922	шт.	6	
1064	Комутатор керований 2-го рівня, з 24 портами GbE та 2 портами 1G SFP, UniFi Switch 24 Gen2, Ubiquiti UniFi USW-24	шт.	4	
1065	Комутатор керований 2-го рівня, з 24 портами GbE з PoE та 2-портами 1/10G SFP+, UniFi Switch Pro 24-POE Gen2, Ubiquiti UniFi USW-Pro-24-POE	шт.	5	

1	2	3	4	5
1066	Комутатор керований, 48 портів GbE, 4 порта 1G SFP, UniFi Switch 48 Gen2, Ubiquiti UniFi USW-48	шт.	2	
1067	Комутатор керований, 48 портів GbE PoE, 4 порта 1/10G SFP+, UniFi Switch 48 Pro Gen2, Ubiquiti UniFi USW-Pro-48-POE	шт.	1	
1068	Точка доступу UniFi AC LR AP HotSpot 2,4 ГГц та 5 ГГц до 1317 Mbps, Ubiquiti UniFi UAP-AC-LR	шт.	20	
1069	Коммутатор 3-го рівня Ubiquiti UniFi Switch Aggregation PRO, 28 портів 1/10 Gbps SFP+, 4 порта 1/10/25 Gbps SFP, USW-Pro- Aggregation	шт.	2	
1070	Кабель стекування 25G Direct Attach Cable UACC-DAC-SFP28-1M, Ubiquiti UniFi	шт.	1	
1071	Інтерфейсний модуль SFP WDM 1.25 Gbps OTM TX=1550 RX=1310	шт.	26	
1072	Інтерфейсний модуль SFP WDM 1.25 Gbps OTM TX=1310 RX=1550	шт.	26	
1073	Інтерфейсний модуль SFP+	шт.	2	
1074	Шнур оптичний з'єднувальний (патч-корд) SC/UPC-LC/UPC SM 2м Simplex	шт.	36	
1075	Шнур оптичний з'єднувальний (патч-корд) LC/UPC-LC/UPC SM 2м Simplex	шт.	12	
1076	Комутаційний шнур (патч-корд) литий UTP, RJ45 0.5 м, кат.5Е, PVC, Premium Line 18511005L	шт.	197	
1077	Комутаційний шнур (патч-корд) литий UTP, RJ45 1 м, кат. 5Е, PVC, Premium Line 18511010L	шт.	10	
1078	Комутаційний шнур (патч-корд) литий UTP, RJ45 2 м, кат. 5Е, PVC, Premium Line 18511020L	шт.	10	
1079	Електророзподільна панель 3U 19"/K-565, ЕРП-19	шт	5	
1080	Автоматичний вимикач 1P 6kA C-16A 1M,Hager MC 116A	шт	4	
1081	Автоматичний вимикач 1P 6kA C-25A 1M,Hager MC125A	шт	1	
	<u>Розділ 2. Система охоронної сигналізації</u>			
1082	Гібридна централь	шт.	1	
1083	Інтелектуальний ретранслятор сигналу	шт.	3	
1084	Бездротовий комбінований ІЧ датчик руху та розбиття скла Ajax CombiProtect	шт.	17	
1085	Бездротовий датчик руху з додатковим мікрохвильовим сенсором Ajax MotionProtect Plus	шт.	9	
1086	Бездротовий датчик відкриття дверей/вікон з сенсором удару та нахилу Ajax DoorProtect Plus	шт.	40	
1087	Беспроводна тривожна кнопка Ajax Button white	шт.	1	
1088	Комутаційний шнур (патч-корд) литий UTP, RJ45 0.5 м, кат.5Е, PVC, Premium Line 18511005L	шт.	4	
1089	Автоматичний вимикач 1P 6kA C-16A 1M,Hager MC 116A	шт	3	
	<u>Розділ 3. Система відеоспостереження</u>			
1090	Сервер системи відеоспостереження	шт.	1	
1091	Монітор LCD 23.8" HDMI, DP, USB3.0, Audio, IPS, Pivot, DELL 210-BGPJ	шт.	2	
1092	ІР-камера 5МП внутрішня купольна з функцією день-ніч Wisenet, Hanwha QND-8020R	шт.	58	
	<u>Розділ 4. Система виклику персоналу</u>			
1093	Головний пульт прийому викликів медсестри BUS/SCS, Legrand L 766 11	шт	3	
1094	Вторинний пульт прийому викликів BUS/SCS, Legrand L 766 09	шт.	9	
1095	Придверний блок з індикаторами (палатний блок) BUS/SCS, Legrand L 766 06	шт.	25	
1096	Блок живлення шини BUS/SCS 24В 2А 48Вт, Legrand L78289	шт.	3	

1	2	3	4	5
1097	Блок живлення індикаторів 230В/24В-2,5А, Legrand L 782 90	шт.	3	
1098	Інтерфейс розширення BUS/SCS (шлюз), Legrand L 766 10	шт.	2	
1099	Інтерфейс зв'язку з ПК, Legrand L 766 15	шт.	1	
1100	Інтерфейс зв'язку DECT, Legrand L76619	шт.	3	
1101	Інтерфейс відстеження подій, Legrand L76617	шт.	3	
1102	Смарт-годинник Samsung Galaxy Watch 4 40mm LTE Black, SM-R865FZKA	шт.	16	
1103	Програмне забезпечення для конфігурування системи за допомогою ПК, Legrand L 766 16	шт	1	
1104	ПЗ APP для смарт годинників	шт	1	
1105	Програмне забезпечення відстеження подій , Legrand L76618	шт	3	
1106	Ручний пристрій виклику, лише «Виклик», Legrand L 782 81	шт.	43	
1107	Пристрій виклику з санвузла зі шнуром, IP55, Legrand L 782 48L	шт.	50	
1108	Кнопка виклику, Legrand L 766 85L	шт.	6	
1109	Коридорний світловий індикатор трикопінний, Legrand L 766 70	шт	25	
1110	Коридорний світловий індикатор білий/червоний, Legrand L 766 72	шт	3	
1111	Перетворювач порту RS232 в Ethernet USR-DR301 на дін рейку	шт	3	
1112	Автоматичний вимикач 2P 6А С 4,5кА, Legrand L 419694	шт.	3	
	<u>Розділ 5. Система електронної черги</u>			
1113	Термінал реєстрації відвідувачів з бічним підсвічуванням 21,5" LED системним блоком та термопринтером для друку номерків / чеків, Qlogic systems	шт.	2	
1114	Головний монітор (43" Android TV) для відображення руху черги , Qlogic systems	шт.	6	
1115	Електронне табло робочого місця (регистратора), Qlogic systems	шт.	7	
1116	Програмне забезпечення Електронної Черги, Qlogic systems	шт	2	
	<u>Розділ 6. Мережа кабельного телебачення</u>			
1117	Антенна ефірна Funke BM 3553-5/12-21/69	шт.	1	
1118	Антенний підсилювач TERRA AB011	шт.	1	
1119	Будинковий підсилювач TERRA HS004	шт.	1	
1120	Будинковий підсилювач TERRA HA126	шт.	1	
	<u>Розділ 7. Інформаційно-технологічне забезпечення</u>			
1121	Телевізор 32 дюйми смарт тв	шт.	38	
1122	Кронштейн для кріплення телевізора до стіни	шт.	38	
1123	Кронштейн для інтерактивного дисплея	шт.	1	
1124	Інтерактивний дисплей 65" TT-6523QA	шт.	1	
1125	Пасивний приймач-передавач USB to RJ45 на 45 м	шт.	1	
1126	Комплект HDMI подовжувача CYP PU-515PL-KIT HDBaseT LITE c PoE	шт.	1	
	<u>Локальний кошторис 02-01-012 на пусконаладжувальні роботи: система охоронного відеоспостереження, система бездротового зв'язку Wi-Fi, система охоронної сигналізації, радіофікація, телефонізація</u>			
	<u>Розділ 1. Структурована кабельна система</u>			

1	2	3	4	5
1127	Прилад, пристрій програмування і налагодження [Налаштування комутатора зв'язку]	шт	14	
1128	Елемент, джерело, блок, модуль електроживлення, кількість вироблених номіналів стабілізованої напруги постійного струму до 5 [Налаштування ДБЖ]	шт	5	
1129	Модуль зв'язку з апаратурою передачі даних. [Налаштування та юстування точок доступу] <u>Розділ 2. Система охоронної сигналізації</u>	шт	20	
1130	Модуль індикації цифровий, задатчик-індикатор дискретних сигналів, сигналізації [Пусконалагодження гібридної централі з підтримкою технології Fibra та ретранслятора сигналу]	шт	4	
1131	Система сигналізації проста [Налаштування безпроводних датчиків AJAX] <u>Розділ 3. Система відеоспостереження</u>	система	66	
1132	Елемент програмно-логічного керування, модуль мікропроцесорного контролю [Сервер]	шт	1	
1133	Прилад, пристрій програмування і налагодження [Налаштування АРМ оператора відеонагляду]	шт	1	
1134	Системи програмної або логічної операції управління з кількістю вхідних сигналів: на кожний наступний вхідний сигнал [Пусконалагодження та юстування камер відеоспостереження з інтеграцією у єдину систему перегляду, запису та відтворення динамічного зображення в режимі реального часу по принципу доступності системи 24/7/365] <u>Розділ 4. Система виклику персоналу</u>	система	58	
1135	Клавіатура, панель контролю і налагодження [Налаштування пультів прийому викликів]	шт	12	
1136	Елемент, модуль комутації, введення-виводу імпульсних сигналів [Налаштування модулю розширення]	шт	2	
1137	Клавіатура символна [Налаштування палатного блоку] <u>Розділ 5. Система електронної черги</u>	шт	25	
1138	Прилад, пристрій програмування і налагодження [Налаштування терміналів реєстрації відвідувачів]	шт	2	
1139	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5 [Налаштування системи електронної черги] <u>Розділ 6. Мережа кабельного телебачення</u>	система	1	
1140	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5 [Налаштування мережі кабельного телебачення] <u>Розділ 7. Інформаційно-технологічне забезпечення</u>	система	1	
1141	Прилад введення програм [Пусконалагодження ПК: встановлення та налаштування операційної системи] <u>Локальний кошторис 02-01-013 на Диспетчеризація та автоматизація систем протипожежного захисту</u>	шт	35	
1142	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг	шт	7	
1143	Блок керування відкритого виконання, що установлюється на стіні /ПІУ	шт	3	
1144	Апарат керування і сигналізації (БСА, БКА)	шт	46	
1145	Кнопка, установлювана на пультах і панелях / Кнопка керування	шт	20	

1	2	3	4	5
1146	Прилади, що встановлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях /Датчики	шт	26	
1147	Сповіслювач ПС автоматичний димовий у нормальному виконанні	шт	10	
1148	Кронштейн для сповіслювача магнітоконтантного	шт	10	
1149	Клемна колодка (тип Н) (12 полюсів), 2,5-4 мм, А0130040007	шт	10	
1150	Коробка розподільча вогнестійка (8 полюсів) FLAMEBOX 140 8x4 mm2, FB14084 <u>Локальний кошторис 02-01-014 на Диспетчеризація та автоматизація систем протипожежного захисту. Устаткування</u>	шт	12	
1151	Щит місцевого управління ЩМУ Д1, ЩМУ Д2, ЩМУ Д3	шт	3	
1152	Щит місцевого управління ЩМУ ПД1,ПД2,ПД3	шт	3	
1153	Щит місцевого управління засувки ЩУЗ	шт	1	
1154	Панель управління та індикації (24сигнали) ПІУ, ЕКВН. 425533.012-02	шт	3	
1155	Блок комутації адресний БКА-220	шт	27	
1156	Блок сполучення адресний БСА-01	шт	19	
1157	Кнопка керування "ПУСК ДИМОВИДАЛЕННЯ", КА01-Ж ПРАО.305435.012-09	шт	10	
1158	Кнопка керування "ПУСК ПОЖЕЖНИХ НАСОСІВ", КА01-С ПРАО.305435.012-11	шт	10	
1159	Сповіслювач магнітоконтантний СОМК 1-8	шт	10	
1160	Датчик перепаду тиску повітря ,PS 1500 3388041-010-03	шт.	6	
1161	Датчик положення пожежного крану ДППК ДППК-Т <u>Локальний кошторис 02-01-015 на Система пожежної сигналізації</u>	шт.	20	
1162	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	2	
1163	Прилад вимірювання і захисту / реле	шт	1	
1164	Установлення апаратури настільної /Виконавчий прилад для передачі радіосигналу на пульт централізованого пожежного спостереження	шт	1	
1165	Сповіслювач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтантний у нормальному виконанні	шт	9	
1166	Сповіслювач ПС автоматичний димовий у нормальному виконанні	шт	367	
1167	Монтаж адресного пожежного ручного сповіслювача	шт	16	
1168	Конструкції для установлення сповіслювача /захисне скло для сповіслювачів СПРА, розетка Р-96	шт	355	
1169	Захисне скло для сповіслювачів СПРА	шт	14	
1170	Розетка, Р-96 <u>Локальний кошторис 02-01-016 на Система пожежної сигналізації. Устаткування</u>	шт	341	
1171	Прилад приймально-контрольний пожежний на 8 шлейфів ППКП-П, ЕКВН.425533.014	шт	1	
1172	Прилад приймально-контрольний пожежний на 8 шлейфів (ПУ-П), ЕКВН.425533.012	шт	1	
1173	Модуль цифрового автодозвону МЦУ-GSM4	шт	1	
1174	Блок реле (БРВУ)	шт	1	
1175	Сповіслювач адресний димовий (СПДОТА)	шт	367	
1176	Сповіслювач адресний тепловий (СПТТА)	шт	9	
1177	Сповіслювач адресний ручний (СПРА)	шт	16	

1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-017 на Система протидимного захисту</u>			
	<u>Розділ 1. Система Д1, Д2, Д3</u>			
1178	Установлення вентиляторів дахових масою до 0,4 т	шт	3	
1179	Стакан монтажний утеплений з зворотним клапаном СПУ2-06	шт	3	
1180	Установлення клапанів димовидалення площею до 0,25 м2	шт	6	
1181	Рама для клапану димовидалення 450(Н)х400 закладна	шт	6	
1182	Метал для кріплення	кг	15	
	<u>Розділ 2. Система ПД1, ПД2, ПД3</u>			
1183	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,6 т	шт	3	
1184	Гнучка вставка ГВ.К.500-01.00-03	шт	1	
1185	Гнучка вставка кругла ГВ.К.630-01.00-04	шт	2	
1186	Сітка захисна для вентилятора	шт	3	
1187	Установлення клапанів пелюсткових зворотніх до осьових вентиляторів	клапан	3	
1188	Прокладання повітроводів із листової сталі класу В [нормальні] товщиною 1,0 мм, діаметром від 900 до 1000 мм	м2	15.3	
1189	Повітроводи сталеві класу щільності "В", (товщ=1,0мм)	м2	15.3	
1190	Установлення клапанів димовидалення площею до 0,25 м2	шт	6	
1191	Рама для клапану підпору повітря 500(Н)х400 закладна	шт	4	
1192	Рама для клапану підпору повітря 950(Н)х800 закладна	шт	2	
1193	Установлення клапанів зворотних периметром до 4500 мм (Клапан скидання надлишкового тиску протипожежний)	клапан	4	
1194	Рама для клапану скидання тиску 650(Н)х700 закладна	шт	4	
1195	Метал для кріплення	кг	82	
	<u>Локальний кошторис 02-01-018 на Система протидимного захисту. Устаткування</u>			
1196	Вентилятор димовидалення даховий з електродвигуном потужністю 4,0 кВт, 1500об/хв.(380В) ВДРДВ-6,3.3-01-Дк=0,9Дн4,0/1500-F-400(120)	шт	3	
1197	Вентилятор осьовий з електродвигуном потужністю 2,2 кВт, 1500об/хв.(380В), в комплекті з монтажною опорою, ВО-15-320-6,3-01-01-2,2/1500	шт	1	
1198	Вентилятор осьовий з електродвигуном потужністю 2,2 кВт, 3000об/хв.(380В), в комплекті з монтажною опорою ВО-15-320-5-01-01-2,2/3000	шт	1	
1199	Вентилятор осьовий з електродвигуном потужністю 7,5 кВт, 3000об/хв.(380В), в комплекті з монтажною опорою ВО-15-320-6,3-01-01- 7,5/3000	шт	1	
1200	Клапан протипожежний з електроприводом BELIMO типу "відкрито/закрито", в комплекті з _решіткою, КПДВ-М-450(Н)х400-04-Е180-BEN230-220В-РВЖ-ФL=240	шт	6	
1201	Клапан протипожежний з електроприводом BELIMO типу "відкрито/закрито", в комплекті з _решіткою, КПДВ-М-500(Н)х400-04-Е180-BEN230-220В-РВЖ-Ф-Л=240	шт	4	
1202	Клапан протипожежний з електроприводом BELIMO типу "відкрито/закрито", в комплекті з _решіткою, КПДВ-М-950(Н)х800-04-Е180-BEN230-220В-РВЖ-Ф			
1203	Клапан зворотний пелюстковий КП-02-503х503-2хдіам500	шт	1	
1204	Клапан зворотний пелюстковий КП-02-633х633-2хдіам630	шт	3	

1	2	3	4	5
1205	Клапан дросель круглого перерізу ДКК-В-16-діам.630	шт	3	
1206	Клапан скидання надлишкового тиску КИД-П-700х650(Н)-РВЖ-ФК	шт	4	
	<u>Локальний кошторис 02-01-019 на Система протидимного захисту. Пусконаладжувальні роботи</u>			
1207	Система димовидалення при кількості поверхів,що обслуговуються до 12	система	6	
	<u>Локальний кошторис 02-01-020 на Система керування евакуюванням</u>			
1208	Блок комутації і контролю	шт	1	
1209	Прилад керування	шт	2	
1210	Пристрій проміжний (підсилювач потужності)	шт	1	
1211	Блок живлення	ящик	1	
1212	Шафа або панель комутації зв'язку та сигналізації на стіні або в ніші, кількість пар до 20	шт	4	
1213	Панелі 1U, ПР-44	шт	1	
1214	Панелі 2U, ПР-88	шт	3	
1215	Колесо для шафи зі стопором 150 кг, d80	шт	4	
1216	Установлення апаратури настільної /пульт мікрофонний	шт	1	
1217	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	135	
1218	Коробка розподільча вогнестійка КВР 01/30-100В	шт	10	
1219	Монтаж світлових показників з надписом	шт	10	
1220	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год, зовнішнє джерело живлення	шт	3	
1221	Прилад керування інформацією (кнопка керування/пульт диспетчера)	шт	2	
1222	Установлення модулів виклику	шт	12	
1223	Коробка розподільча вогнестійка Крома, КРОМА КП2-90-К8/4	шт	1	
1224	Коробка розподільча вогнестійка Крома, КРОМА КП2-90-К6/4	шт	6	
1225	Коробка розподільча вогнестійка Крома, КРОМА КП2-90-К4/4	шт	18	
	<u>Локальний кошторис 02-01-021 на Система керування евакуюванням. Устаткування</u>			
1226	Блок керування та індикації мовленнєвого оповіщення ЦДП02-120	шт	1	
1227	Блок комутації і контролю БКК-16/16	шт	1	
1228	Підсилювач потужності 600 Вт, 600ПП030М	шт	1	
1229	Блок резервного живлення БРЖ02-24/12	шт.	1	
1230	Блок керування інформацією БКІ-02М	шт	1	
1231	Шафа комутаційна закрита Н9,5 (18U)	шт	1	
1232	Пульт мікрофонний настільний ПМН-16	шт	1	
1233	Гучномовець настінного монтажу, 3 Вт 6АС100ПНм	шт	60	
1234	Гучномовець настінного монтажу, 1,5 Вт 6АС100ПНм	шт	60	
1235	Гучномовець настінного монтажу, 6 Вт 6АС100ПНм	шт	10	
1236	Гучномовець для "чистих приміщень", 6 Вт, 6АС100ПП-ЧК	шт	5	
1237	Зовнішнє джерело живлення IPS-1250В-05	шт	1	
1238	Акумулятор, 12В, 7 А/г	шт	2	
1239	Кнопка керування автоматикою "Включення оповіщення", ХАЛ-D142Н29	шт	1	
1240	Оповіщувач світловий «ВИХІД» (У-07-12/24)	шт.	8	
1241	Оповіщувач світловий «НАПРЯМОК РУХУ» (У-07-12/24)	шт.	10	
1242	Пульт диспетчера СДО2-А	шт	1	
1243	Модуль виклику ВМ2-А	шт	12	

1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-022 на Технологічне устаткування, меблів та інвентарю</u>			
	<u>Розділ 1. Медичне устаткування</u>			
1244	Сушильно-стерилізаційна шафа; 650х617х672 220В 1ф 1,6кВт;	шт.	2	
1245	Контейнер для дезінфекційних засобів;	шт.	27	
1246	Контейнер для медичних відходів;	шт.	4	
1247	Контейнер для медичних рукавичок	шт	7	
1248	Вимірювач артеріального тиску (тонометр)	шт.	1	
1249	Ліжко медичне (з матрасом)	комплект	36	
1250	Столик інструментальний; 710х515х870	шт	9	
1251	Столик маніпуляційний 775х515х955	шт	1	
1252	Шафа медична одностулкова 450х440х1650	шт	11	
1253	Підставка для стерилізаційних коробок; 520х550х1100	шт	3	
1254	Шафа медична з сейфом; 500х400х1600	шт	2	
1255	Підставка для тазів 450х520х900	шт	4	
1256	Столик- тумба медична пересувна (з 4 полками);	шт	1	
1257	Світильник операційний двокупольний стельовий; . 220в 1ф 0.36кВт	шт	1	
1258	Стіл перев'язувальний; 2000х500х850	шт	1	
1259	Штатив медичний для інфузій;	шт	4	
1260	Столик анестезіолога; 735х515х920	шт.	1	
1261	Опромінювач бактерицидний підвісний закритого типу / настінний- рециркулятор / 952х160х150 220в 1 150вт	комплект	33	
1262	Мийка на одне відділення , 500х600х280	шт	4	
1263	Донорське крісло;	шт	1	
1264	Умивальник хірургічний; 650х590х190	шт	3	
1265	Дефібрилятор (комплект 1) ДКИ-Н-01	комплект	1	
1266	Стіл операційний універсальний електрогідравлічний з автономним батарейним живленням 2025х550х725-1110	шт	1	
1267	Пульсоксиметр;	шт	1	
1268	Бокс з ультрафіолетовим випромінювачем для зберігання інструментів, 220В, 1ф, 1кВт	шт	4	
1269	Монітор операційний; 172х236х216 220в 1ф 0.3кВт	шт	1	
1270	Хірургічний однокупольний стельовий світильник	шт	1	
1271	Апарат штучної вентиляції легенів	шт	1	
1272	Монітор пацієнта	шт	36	
1273	Панель приліжкова, одинарна	шт	36	
1274	Аспіратор хірургічний, 250 х 255 х 180 мм	шт	1	
1275	Кушетка оглядова з регулюванням підголовника, 2000х600х550	шт	3	
	<u>Розділ 2. Меблі та інвентар</u>			
1276	Контейнер для відходів	шт	3	
1277	Шафа матеріальна з вертушками та полицями; 1200х620х2500	шт.	4	
1278	Комплект чотиримісних меблів для їдалень;	шт	12	
1279	Стіл виробничий ; 800х600х850	шт	7	
1280	Ванна мийна; 580х520х850 Підведення хол. і гар. води D = 15, відведення в кан. D = 50	шт.	4	
1281	Комплект чотиримісних меблів	шт	6	
1282	Сейф металевий, 450х400х1200	шт	1	
1283	Холодильник електричний побутовий, 220В, 1ф, 135 кВт	шт	28	
1284	Плазма-екран: 220 1 0.25кВт	шт	25	
1285	Бак господарський; 270х185х335	шт	34	
1286	Персональний компютер, 220В, 1ф, 0.5 кВт	шт	32	
1287	Електросушитель для рук; 305х115х235, 220В, 1ф, 1, 5кВт	шт	17	

1	2	3	4	5
1288	Принтер	шт	7	
1289	Диспенсер для мила	шт	64	
1290	Мікрохвильова піч, 348х521х442, 220в, 1ф, 900 Вт	шт	6	
1291	Електрочайник, 220В, 1ф, 2,2 кВт	шт	11	
1292	Професійна кавоварка, 400х515х485, 220/380В, 1ф, 1450Вт	шт	9	
1293	Стіл письмовий однотумбовий 1132х692х750	шт	6	
1294	Стіл письмовий двотумбовий 1540х750х740	шт	4	
1295	Стіл робочий; 1300х800х760	шт	3	
1296	Стіл палатний; 900х650х750	шт	30	
1297	Стілець; 415х325х770	шт	36	
1298	Крісло робоче поворотне, 660х685х780-810	шт	29	
1299	Стілець напівм'який, 484х525х900 ISO	шт	38	
1300	Диван; 1152х425х400	шт	36	
1301	Диван кутовий; 1800х725х770	шт	2	
1302	Шафа книжкова; 976х436х1502	шт	11	
1303	Шафа-стелаж; 900х300х1800	шт	1	
1304	Шафа матеріальна; 886х443х1870	шт	5	
1305	Шафа для білизни; 886х443х1870	шт	11	
1306	Тумба приліжкова; . 444х543х846	шт	36	
1307	Банкетка зі спинкою; 1418х540х770	шт	30	
1308	Вішалка напольна	шт	29	
1309	Вішалка гардеробна з гачками;	шт	2	
1310	Столик журнальний; 1200х600х900	шт	8	
1311	Крісло розкладне; 750х700х670	шт	2	
1312	Комплект столів для медичного посту; 1950х700х640	комплект	4	
1313	Стелаж стаціонарний двосекційний двосторонній; 2060х452х2080	шт	2	
1314	Стелаж стаціонарний двосекційний односторонній, 1965х220х2020	шт	1	
1315	Шафа-купе	шт	38	
1316	Крісло для відпочинку	шт	2	
1317	Стіл-тумба; 400х400х750	шт	7	
1318	Диван	шт	5	
1319	Набір меблів для адміністративних приміщень	шт	1	
1320	Стіл для засідань 3800х900х760	шт	1	
1321	Стіл журнальний круглий	шт	4	
1322	Стійка	шт	3	
<u>Розділ 3. Устаткування для МГН</u>				
1323	Вивіска - табличка на будівлю або паркан з композиту 100х100 см. Адресна або інформаційна табличка з LED підсвіткою	шт	20	
1324	Аудіпоказчик (звуковий маячок-сигналізатор) для сліпих	шт	4	
1325	Накладки на сходи, що світяться в темряві без джерела живлення - Жовті	шт	70	
1326	"ПАНДУС" тактильні антивандалні наклейки з твердого ПВХ та шрифтом Брайля на круглі поручні 20мм х 80мм	шт	60	
1327	Інформаційні тактильні інформери: лінійка дизайну ELEGANT	шт	160	
1328	Показчик стрілка з об'ємними літерами	шт	60	
<u>Локальний кошторис 02-01-023 на Монтаж мережі медичного газопостачання</u>				
<u>Розділ 1. Кисень</u>				
1329	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній 18 мм	м	320	

1	2	3	4	5
1330	Труба мідна Ф10х1,5 мм	мп	270.4	
1331	Труба мідна Ф12х1,5 мм	мп	62.4	
1332	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній 28 мм	м	40	
1333	Труба мідна Ф22х1,5 мм	мп	41.6	
1334	Протравлення і промивання труб різноманітними реактивами, діаметр зовнішній 12-38 мм	м	360	
1335	Вентилі латунні запорні холодні низького тиску для кисневих установок, діаметр умовного проходу 20 мм	шт	30	
1336	Вентиль з керамічним затвором класу А	шт	30	
1337	Трійник 22 (мідь)	шт	28	
1338	Відвід (мідь) 2 муфти 90 град.	шт	58	
1339	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	5	
1340	Установлення штепсельних розеток герметичних і напівгерметичних	шт	43	
1341	Киснева газова розетка	шт	43	
1342	Флуометр кисневий	шт	43	
	<u>Розділ 2. Стиснене повітря</u>			
1343	Монтаж установки компресорної масою до 0,4 т (Компресорна станція)	шт	1	
1344	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній 18 мм	м	12	
1345	Труба мідна Ф12х1,5 мм	мп	12.48	
1346	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній 28 мм	м	6	
1347	Труба мідна Ф22х1,5 мм	мп	6.24	
1348	Протравлення і промивання труб різноманітними реактивами, діаметр зовнішній 12-38 мм	м	18	
1349	Вентилі латунні запорні холодні низького тиску для кисневих установок, діаметр умовного проходу 20 мм	шт	2	
1350	Вентиль з керамічним затвором класу А	шт	2	
1351	Відвід (мідь) 2 муфти 90 град.	шт	12	
1352	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	1	
1353	Установлення штепсельних розеток герметичних і напівгерметичних	шт	2	
1354	Корпусна газова розетка медичне повітря	шт	2	
	<u>Розділ 3. CO₂</u>			
1355	Монтаж рампи (Балонна рампа вуглекислого газу (CO ₂))	шт	1	
1356	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній 18 мм	м	24	
1357	Труба мідна Ф12х1,5 мм	мп	24.96	
1358	Вентилі латунні запорні холодні низького тиску для кисневих установок, діаметр умовного проходу 20 мм	шт	2	
1359	Вентиль з керамічним затвором класу А	шт	2	
1360	Відвід (мідь) 2 муфти 90 град.	шт	12	
1361	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	1	
1362	Установлення штепсельних розеток герметичних і напівгерметичних	шт	2	
1363	Газова розетка CO ₂	шт	2	
	<u>Отвори для трубопроводів</u>			
1364	Пробивання круглих отворів діаметром до 50 мм в цегляних стінах товщиною до 25 см	шт	10	

1365	Пробивання круглих отворів діаметром до 50 мм в цегляних стінах товщиною до 51 см	шт	10	
1	2	3	4	5
1366	Пробивання отворів в бетонних стелях товщиною 100 мм, площею до 20 см2	шт	10	
1367	Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в цегляних стінах	шт	10	
1368	Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в бетонних перекриттях	шт	10	
1369	Піна монтажна, вогнетривка (ЕІ150), балон 750мл	шт	5	
1370	Протягування у футляр мідних труб діаметром 100 мм	м	10	
	<u>Розділ 4. Пусконаладжувальні роботи</u>			
1371	Прилад, пристрій програмування і налагодження <u>Локальний кошторис 02-01-024 на Устаткування медичного газопостачання</u>	шт	2	
1372	Компресорна станція MG-HS-14-3-S	шт	2	
1373	Балонна рампа вуглекислого газу (CO2) MG-ДО-S-2-2	шт	1	

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція комплексу будівель та споруд в частині комплексу господарських служб (поліклініка),
Є під поліклініку з відділенням госпітальної терапії, приймальним покоем та реєстратурою за
адресою: м. Київ, Солом'янський район, вул. Шалімова Академіка,30"

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 01-01

на будівництво : Демонтажні роботи

Кошторисна вартість об`єкта 6964.606 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 49.99010 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 4773.704 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 11 серпня 2025 р.

№ ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	01-01-01	на Демонтажні роботи	6964.606	-	6964.606	49.99010	4773.704	-
-	-	Всього:	6964.606	-	6964.606	49.99010	4773.704	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Бойко О.

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 01-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
01-01-01	Демонтажні роботи	<u>34.25518</u> 3033.758	<u>8.39435</u> 628.138	<u>0.90183</u> 91.048	<u>1.04394</u> 123.876	<u>-</u> -	<u>44.59530</u> 3876.82	<u>5.39480</u> 896.884	<u>49.99010</u> 4773.704
-	Разом :	<u>34.25518</u> 3033.758	<u>8.39435</u> 628.138	<u>0.90183</u> 91.048	<u>1.04394</u> 123.876	<u>-</u> -	<u>44.59530</u> 3876.82	<u>5.39480</u> 896.884	<u>49.99010</u> 4773.704

Склав _____

Перевірив _____

"Реконструкція комплексу будівель та споруд в частині комплексу господарських служб (поліклініка), Є під поліклініку з відділенням госпітальної терапії, приймальним покоем та реєстратурою за адресою: м. Київ, Солом'янський район, вул. Шалімова Академіка,30"

0911-70а -К

Локальний кошторис на будівельні роботи №01-01-01

на Демонтажні роботи

Демонтажні роботи

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

6964.606 тис. грн.
49.9901 тис.люд.год.
4773.704 тис. грн.
2.6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 серпня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КР5-3-1	Розбирання цегляних перегородок товщ 180мм	1 м3	521	877.42 836.92	40.50 35.35	457136	436035	21101 18417	9.6720 0.3197	5039.11 166.55
2	КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	2.01	20114.33 20084.53	- -	40430	40370	- -	221.2440 -	444.7 -
3	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	2.01	4729.47 4729.47	- -	9506	9506	- -	53.6160 -	107.77 -
4	КБ46-44-1	Демонтаж віконних блоків внутрішніх	100м2	2.74	30894.25 29436.10	1400.38 494.81	84650	80655	3837 1356	327.4680 4.6124	897.26 12.64
5	КБ46-19-1	Демонтаж порталів ліфтів	1 т	0.8	3249.94 1835.73	762.91 256.55	2600	1469	610 205	19.5000 2.2219	15.6 1.78
6	КБ46-30-5	Пробивання отворів в бетонних стелях товщиною 100 мм, площею до 100 см2	100шт	0.58	15885.12 7936.91	7948.21 2748.31	9213	4603	4610 1594	74.8200 26.3416	43.4 15.28
7	КР7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	18.09	7447.62 5801.54	1646.08 556.14	134727	104950	29777 10061	61.0560 5.2783	1104.5 95.48
8	КБ11-21-3 к=0,8	Демонтаж існуючої наливної підлоги	100м2	18.12	19296.77 15914.57	3351.54 2640.63	349657	288372	60730 47848	163.2096 27.7906	2957.36 503.56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	КР7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	10.436	<u>10582.57</u> 10582.57	-	110440	110440	-	111.3720	1162.28
10	КР20-36-1 к дем.=0,8	Демонтаж шламу з конструкції підлоги	100т	7.496	<u>27173.47</u> 27173.47	-	203692	203692	-	314.0352	2354.01
11	КР5-2-1	Демонтаж стелі з ГКЛ	100 м2	4.9	<u>6337.43</u> 5902.04	<u>435.39</u> 379.97	31053	28920	<u>2133</u> 1862	<u>68.2080</u> 3.4366	<u>334.22</u> 16.84
12	КБ46-39-1	Демонтаж підвісної стелі дерев'яної	100м2	4.55	<u>22262.97</u> 20456.96	<u>1734.72</u> 612.95	101297	93079	<u>7893</u> 2789	<u>231.9120</u> 5.7137	<u>1055.2</u> 26
13	КБ46-24-2	Відбивання штукатурки з поверхонь цегляних стін і стелі	100м2	27.1838	<u>3963.57</u> 3909.43	<u>54.14</u> 19.93	107745	106273	<u>1472</u> 542	<u>45.1800</u> 0.1703	<u>1228.16</u> 4.63
14	КР13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	5.3186	<u>8941.34</u> 7943.26	<u>998.08</u> 393.47	47555	42247	<u>5308</u> 2093	<u>89.1600</u> 3.7120	<u>474.21</u> 19.74
15	КР15-3-1	Демонтаж умивальників в комплекті	100к-м	0.55	<u>7028.72</u> 6964.59	<u>64.13</u> 55.96	3866	3831	<u>35</u> 31	<u>73.2960</u> 0.5062	<u>40.31</u> 0.28
16	КР15-115-3	Демонтаж вентиляційних установок	шт	15	<u>1295.10</u> 1294.81	-	19427	19422	-	14.0040	210.06
17	КР15-113-1	Демонтаж вентиляційний коробів	100м2	5.2716	<u>11172.45</u> 10875.08	<u>266.63</u> 232.70	58897	57329	<u>1406</u> 1227	<u>119.7960</u> 2.1046	<u>631.52</u> 11.09
18	КР17-4-1	Демонтаж вимикачів, розеток	100шт	4.02	<u>833.36</u> 833.36	-	3350	3350	-	9.1800	36.9
19	КР17-4-5	Демонтаж світильників	100шт	5.29	<u>2672.72</u> 2672.72	-	14139	14139	-	28.1280	148.8
20	КР17-3-1	Демонтаж кабелю	100м	10.865	<u>1375.86</u> 1375.86	-	14949	14949	-	15.1560	164.67
21	КР17-4-7	Демонтаж шаф електричних ЩО	100шт	0.64	<u>4609.99</u> 4609.99	-	2950	2950	-	48.5160	31.05
22	КР17-4-7	Демонтаж щитка електричного	100шт	0.35	<u>4609.99</u> 4609.99	-	1613	1613	-	48.5160	16.98
23	КР17-4-7	Демонтаж шаф ПК	100шт	0.21	<u>4609.99</u> 4609.99	-	968	968	-	48.5160	10.19
24	КР15-47-2	Демонтаж радіаторів	100шт	0.81	<u>19368.85</u> 18764.70	<u>604.15</u> 527.25	15689	15199	<u>490</u> 427	<u>201.0360</u> 4.7686	<u>162.84</u> 3.86
25	КР15-3-4	Демонтаж душових в комплекті	100к-м	0.11	<u>31428.99</u> 31005.41	<u>423.58</u> 369.66	3457	3411	<u>46</u> 41	<u>326.3040</u> 3.3433	<u>35.89</u> 0.37
26	КР15-3-3	Демонтаж унітазів в комплекті	100к-м	0.11	<u>16867.61</u> 16744.42	<u>123.19</u> 107.51	1855	1842	<u>13</u> 12	<u>176.2200</u> 0.9724	<u>19.38</u> 0.11
27	КР15-1-1	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром до 50 мм	100м	7.13	<u>8281.19</u> 8250.81	<u>30.38</u> 26.51	59045	58828	<u>217</u> 189	<u>90.8880</u> 0.2398	<u>648.03</u> 1.71
28	КР2-1-3	Демонтаж залізобетонних сходів	1 м3	1.8	<u>3383.02</u> 992.01	<u>2391.01</u> 824.13	6089	1786	<u>4303</u> 1483	<u>10.4400</u> 7.8331	<u>18.79</u> 14.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	KP15-4-6	Знімання трапів	шт	47	<u>82.24</u> 65.36	<u>16.88</u> 14.73	3865	3072	<u>793</u> 692	<u>0.7200</u> 0.1332	<u>33.84</u> 6.26
30	KP7-3-1	Розбирання дерев'яних плінтусів	100м	7.22	<u>618.86</u> 618.86	<u>-</u> -	4468	4468	<u>-</u> -	<u>7.1520</u> -	<u>51.64</u> -
31	KP7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м2	11.4	<u>1925.04</u> 1869.05	<u>55.99</u> 15.71	21945	21307	<u>638</u> 179	<u>21.6000</u> 0.1361	<u>246.24</u> 1.55
32	KP20-36-1	- Вивезення сміття Очищення приміщень від сміття	100т	25.4	<u>33966.83</u> 33966.83	<u>-</u> -	862757	862757	<u>-</u> -	<u>392.5440</u> -	<u>9970.62</u> -
33	ПУ14-6001	Перенесення вантажів вручну, навалочні вантажі на носилках, навантаження і розвантаження киданням або перекиданням, відстань до 20 м	т	2540	<u>200.42</u> 200.42	<u>-</u> -	509067	509067	<u>-</u> -	<u>2.7120</u> -	<u>6888.48</u> -
34	ПУ14-6002	Перенесення вантажів вручну, навалочні вантажі на носилках, навантаження і розвантаження киданням або перекиданням, додавати на кожні наступні 10 м	т	2540	<u>31.93</u> 31.93	<u>-</u> -	81102	81102	<u>-</u> -	<u>0.4320</u> -	<u>1097.28</u> -
35	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну (сміття приміщень і при проведенні демонтажних робіт)	1 т	2540	<u>169.25</u> 169.25	<u>-</u> -	429895	429895	<u>-</u> -	<u>1.9560</u> -	<u>4968.24</u> -
36	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км	т	2540	<u>315.88</u> -	<u>315.88</u> 48.77	802335	-	<u>802335</u> 123876	<u>-</u> 0.4110	<u>-</u> 1043.94
		Разом прямі витрати по кошторису					4611429	3661896	<u>947747</u> 214924		<u>42649.53</u> 1945.77
		Разом будівельні роботи, грн.					4611429				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1786				
		всього заробітна плата, грн.					3876820				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2353177				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5394.8				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					896884				
		Всього будівельні роботи, грн.					6964606				

		Всього по кошторису					6964606				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					49990.1				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					4773704				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція комплексу будівель та споруд в частині комплексу господарських служб (поліклініка),
Є під поліклініку з відділенням госпітальної терапії, приймальним покоем та реєстратурою за
адресою: м. Київ, Солом'янський район, вул. Шалімова Академіка,30"

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Реконструкція будівлі

Кошторисна вартість об'єкта	123876.418 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	132.93372 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	14970.124 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 11 серпня 2025 р.

№ п. п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-01-01	на Загальнобудівельні роботи	39116.016	-	39116.016	66.61885	7389.937	-
2	02-01-02	на Водопровід та водовідведення	5698.898	-	5698.898	3.84926	435.691	-
3	02-01-03	на Внутрішній протипожежний водопровід	539.727	-	539.727	2.41369	272.744	-
4	02-01-04	на придбання устаткування Внутрішній протипожежний водопровід. Устаткування	-	1635.338	1635.338	-	-	-
5	02-01-05	на Вентиляція, кондиціювання, опалення	10874.263	-	10874.263	18.87133	2061.264	-
6	02-01-06	на придбання устаткування Устаткування системи вентиляції, кондиціювання та опалення	-	11284.115	11284.115	-	-	-
7	02-01-07	на Монтаж електроосвітлення та електрообладнання	11647.784	-	11647.784	14.02954	1544.742	-
8	02-01-08	на придбання устаткування Устаткування електроосвітлення та електрообладнання	-	3385.933	3385.933	-	-	-
9	02-01-09	на Система електрообігріву пандусів, сходинок, водозливних ворон	133.264	-	133.264	0.23995	25.841	-
10	02-01-010	на будівельно-монтажні роботи: Структурована кабельна система, Система електронної черги, Система відеоспостереження, Мережа кабельного телебачення, Інформаційно-технологічне забезпечення, Система виклику персоналу, Система охоронної сигналізації, Телефонна мережа	3688.232	1.643	3689.875	14.90469	1683.416	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	02-01-011	на придбання устаткування устаткування: Структурована кабельна система, Система електронної черги, Система відеоспостереження, Мережа кабельного телебачення, Інформаційно-технологічне забезпечення, Система виклику персоналу, Система охоронної сигналізації	-	6422.061	6422.061	-	-	-
12	02-01-012	на пусконаладжувальні роботи: система охоронного відеоспостереження, система бездротового зв'язку Wi-Fi, система охоронної сигналізації, радіофікація, телефонізація	1178.487	-	1178.487	6.33725	923.728	-
13	02-01-013	на Диспетчеризація та автоматизація систем протипожежного захисту	56.125	11.578	67.703	0.29228	32.426	-
14	02-01-014	на придбання устаткування Диспетчеризація та автоматизація систем протипожежного захисту. Устаткування	-	183.194	183.194	-	-	-
15	02-01-015	на Система пожежної сигналізації	306.479	-	306.479	1.93095	194.142	-
16	02-01-016	на придбання устаткування Система пожежної сигналізації. Устаткування	-	318.498	318.498	-	-	-
17	02-01-017	на Система протидимного захисту	238.516	79.776	318.292	0.71621	78.96	-
18	02-01-018	на придбання устаткування Система протидимного захисту. Устаткування	-	643.461	643.461	-	-	-
19	02-01-019	на Система протидимного захисту. Пусконаладжувальні роботи	115.221	-	115.221	0.61959	90.313	-
20	02-01-020	на Система керування евакуюванням	123.291	24.846	148.137	0.76345	81.311	-
21	02-01-021	на придбання устаткування Система керування евакуюванням. Устаткування	-	289.878	289.878	-	-	-
22	02-01-022	на придбання устаткування Технологічне устаткування, меблів та інвентарю	156.885	23693.785	23850.67	-	-	-
23	02-01-023	на Монтаж мережі медичного газопостачання	1331.043	-	1331.043	1.34668	155.609	-
24	02-01-024	на придбання устаткування Устаткування медичного газопостачання	-	698.081	698.081	-	-	-
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-		Всього:	75204.231	48672.187	123876.418	132.93372	14970.124	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Бойко О.

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склад

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-01	Загальнобудівельні роботи	<u>58.31123</u> 6060.425	<u>-</u> -	<u>1.17030</u> 142.924	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>59.48153</u> 6203.349	<u>7.13732</u> 1186.588	<u>66.61885</u> 7389.937
02-01-02	Водопровід та водовідведення	<u>3.29947</u> 355.77	<u>0.00411</u> 0.406	<u>0.18212</u> 19.072	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>3.48570</u> 375.248	<u>0.36356</u> 60.443	<u>3.84926</u> 435.691
02-01-03	Внутрішній протипожежний водопровід	<u>0.06316</u> 6.646	<u>2.11848</u> 230.66	<u>0.05370</u> 5.788	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>2.23534</u> 243.094	<u>0.17835</u> 29.65	<u>2.41369</u> 272.744
02-01-04	придбання устаткування Внутрішній протипожежний водопровід. Устаткування	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-01-05	Вентиляція, кондиціювання, опалення	<u>8.79872</u> 890.143	<u>8.24844</u> 885.472	<u>0.28000</u> 28.926	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>17.32716</u> 1804.541	<u>1.54417</u> 256.723	<u>18.87133</u> 2061.264
02-01-06	придбання устаткування Устаткування системи вентиляції, кондиціювання та опалення	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-01-07	Монтаж електроосвітлення та електрообладнання	<u>-</u> -	11.87647 1229.923	0.67593 74.498	<u>-</u> -	0.23600 33.98	12.78840 1338.401	1.24114 206.341	14.02954 1544.742
02-01-08	придбання устаткування Устаткування електроосвітлення та електрообладнання	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-01-09	Система електрообігріву пандусів, сходиночок, водозливних воронок	<u>-</u> -	0.21525 21.889	0.00352 0.43	<u>-</u> -	<u>-</u> -	0.21877 22.319	0.02118 3.522	0.23995 25.841

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-010	будівельно-монтажні роботи: Структурована кабельна система, Система електронної черги, Система відеоспостереження, Мережа кабельного телебачення, Інформаційно-технологічне забезпечення, Система виклику персоналу, Система охоронної сигналізації, Телефонна мережа	— -	13.67062 1478.257	— -	— -	— -	13.67062 1478.257	1.23407 205.159	14.90469 1683.416
02-01-011	придбання устаткування устаткування: Структурована кабельна система, Система електронної черги, Система відеоспостереження, Мережа кабельного телебачення, Інформаційно-технологічне забезпечення, Система виклику персоналу, Система охоронної сигналізації	— -	— -	— -	— -	— -	— -	— -	— -
02-01-012	пусконаладжувальні роботи: система охоронного відеоспостереження, система бездротового зв'язку Wi-Fi, система охоронної сигналізації, радіофікація, телефонізація	— -	— -	— -	— -	5.83000 839.405	5.83000 839.405	0.50725 84.323	6.33725 923.728
02-01-013	Диспетчеризація та автоматизація систем протипожежного захисту	— -	0.25788 27.199	0.01124 1.376	— -	— -	0.26912 28.575	0.02316 3.851	0.29228 32.426
02-01-014	придбання устаткування Диспетчеризація та автоматизація систем протипожежного захисту. Устаткування	— -	— -	— -	— -	— -	— -	— -	— -
02-01-015	Система пожежної сигналізації	— -	1.78800 170.479	0.00154 0.153	— -	— -	1.78954 170.632	0.14141 23.51	1.93095 194.142
02-01-016	придбання устаткування Система пожежної сигналізації. Устаткування	— -	— -	— -	— -	— -	— -	— -	— -
02-01-017	Система протидимного захисту	<u>0.62534</u> 65.06	— -	<u>0.02740</u> 3.348	— -	— -	<u>0.65274</u> 68.408	<u>0.06347</u> 10.552	<u>0.71621</u> 78.96

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-018	придбання устаткування Система протидимного захисту. Устаткування	— -	— -	— -	— -	— -	— -	— -	— -
02-01-019	Система протидимного захисту. Пусконаладжувальні роботи	— -	— -	— -	— -	0.57000 82.069	0.57000 82.069	0.04959 8.244	0.61959 90.313
02-01-020	Система керування евакуюванням	— -	0.70732 72.026	0.00094 0.109	— -	— -	0.70826 72.135	0.05519 9.176	0.76345 81.311
02-01-021	придбання устаткування Система керування евакуюванням. Устаткування	— -	— -	— -	— -	— -	— -	— -	— -
02-01-022	придбання устаткування Технологічне устаткування, меблів та інвентарю	— -	— -	— -	— -	— -	— -	— -	— -
02-01-023	Монтаж мережі медичного газопостачання	<u>0.07209</u> 7.303	<u>1.00639</u> 107.787	<u>0.00989</u> 1.037	— -	<u>0.15520</u> 22.346	<u>1.24357</u> 138.473	<u>0.10311</u> 17.136	<u>1.34668</u> 155.609
02-01-024	придбання устаткування Устаткування медичного газопостачання	— -	— -	— -	— -	— -	— -	— -	— -
-	Разом :	<u>71.17001</u> 7385.347	<u>39.89296</u> 4224.098	<u>2.41658</u> 277.661	— -	<u>6.79120</u> 977.8	<u>120.27075</u> 12864.906	<u>12.66297</u> 2105.218	<u>132.93372</u> 14970.124

Склав _____

Перевірив _____

"Реконструкція комплексу будівель та споруд в частині комплексу господарських служб (поліклініка), Є під поліклініку з відділенням госпітальної терапії, приймальним покоем та реєстратурою за адресою: м. Київ, Солом'янський район, вул. Шалімова Академіка,30"

0911-70а -К

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на Загальнобудівельні роботи

Реконструкція будівлі

Основа:	Кошторисна вартість	39116.016 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	66.61885 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	7389.937 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3.7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 серпня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. 3/6 пандуси									
1	KP1-18-2	Розробка ґрунту вручну, група ґрунту 2	100 м3	0.11	<u>31244.25</u> 31244.25	<u>-</u> -	3437	3437	<u>-</u> -	361.0800 -	39.72 -
2	KB6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0.075	<u>388860.48</u> 16416.66	<u>-</u> -	29165	1231	<u>-</u> -	180.8400 -	13.56 -
3	KB6-1-23	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху понад 1000 мм	100м3	0.54	<u>491830.61</u> 38360.68	<u>3841.29</u> 184.65	265589	20715	<u>2074</u> 100	<u>388.6200</u> 1.8030	<u>209.85</u> 0.97
4	C111-1150-ДР варіант 2	Арматура А500С	т	5	<u>30168.79</u> -	<u>-</u> -	150844	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	C111-1150-ДР варіант 3	Арматура А240С	т	1.204	<u>30168.79</u> -	<u>-</u> -	36323	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	KB11-29-1	Влаштування керамогранітної вологостійкої плитки на поверхню	100м2	0.95	<u>20887.26</u> 19344.19	<u>60.75</u> 53.02	19843	18377	<u>58</u> 50	<u>186.7200</u> 0.4795	<u>177.38</u> 0.46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C111-267 варіант 2	Плитки керамогранітні	м2	96.9	<u>867.30</u>	-	84041	-	-	-	-
8	C111-2000-3 варіант 1	Клей для плитки Ceresit CM 117 Flex	кг	617.5	<u>24.36</u>	-	15042	-	-	-	-
9	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	38.57	<u>102.28</u>	-	3945	-	-	-	-
10	& C111-1092-4	Хрестики д/укл.плиток	шт	403	<u>0.17</u>	-	69	-	-	-	-
11	КБ9-72-1	Виготовлення огорожень пандусів та сходів:	1m	1.4954	<u>31710.99</u>	<u>10228.50</u>	47421	28030	<u>15296</u>	<u>174.7200</u>	<u>261.28</u>
					18743.96	1717.84			2569	12.9674	19.39
12	КР9-20-4	Монтаж огорожень пандусів та сходів:	100м	1.8	<u>11323.58</u>	<u>584.87</u>	20382	15667	<u>1053</u>	<u>83.0520</u>	<u>149.49</u>
					8703.85	21.42			39	0.2002	0.36
13	C111-1850 варіант 2	Кріплення для металевих конструкцій	т	0.257	<u>99539.44</u>	-	25582	-	-	-	-
14	C113-953-ЦГ варіант 2	Труба нержавіюча кругла 50,8X1,5	м	360	<u>2363.43</u>	-	850835	-	-	-	-
15	C111-1904 варіант 2	Шпилька D16 250мм	шт	154	<u>12.26</u>	-	1888	-	-	-	-
16	C111-1904 варіант 3	Алюмінієвий стакан	шт	154	<u>32.66</u>	-	5030	-	-	-	-
17	C111-1904 варіант 4	Накривка	шт	154	<u>12.26</u>	-	1888	-	-	-	-
18	C1550-38 варіант 1	Хімічний анкер 300 мл	балон	25	<u>296.30</u>	-	7408	-	-	-	-
19	КБ10-35-4	Улаштування скляного навісу	1 м2	3.6	<u>1415.59</u>	-	5096	3383	-	9.2880	33.44
					939.85	-			-	-	-
20	& C126-1329-1 варіант 1	Скляний навіс	шт	1	<u>105989.26</u>	-	105989	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					1679817	90840	<u>18481</u>		<u>884.72</u>
									2758		21.18
		Разом будівельні роботи, грн.					1679817				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1570496				
		всього заробітна плата, грн.					93598				
		Загальновиробничі витрати, грн.					50897				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					108.71				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					18073				
		Всього будівельні роботи, грн.					1730714				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					1730714				
		Розділ 2. Каркас під вентиляційне обладнання									
21	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	1m	0.76	<u>31468.71</u> 18743.96	<u>9986.22</u> 1632.23	23916	14245	<u>7590</u> 1240	<u>174.7200</u> 12.1694	<u>132.79</u> 9.25
22	C111-1840 варіант 1	Метал марки С245 по ДСТУ 8539:2015	т	0.76	<u>52789.77</u> -	<u>-</u> -	40120	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					64036	14245	<u>7590</u> 1240		<u>132.79</u> 9.25
		Разом будівельні роботи, грн.					64036				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					42201				
		всього заробітна плата, грн.					15485				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8168				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					17.04				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2834				
		Всього будівельні роботи, грн.					72204				

		Всього по розділу 2					72204				
		Розділ 3. Замонолічування отворів									
23	КБ6-19-1	Улаштування поясів в опалубці (отвори)	100м3	0.019	<u>662488.24</u> 124870.75	<u>46908.98</u> 14942.56	12587	2373	<u>891</u> 284	<u>1219.5600</u> 125.1216	<u>23.17</u> 2.38
24	C111-1150- ДР варіант 2	Арматура А500С	т	0.091	<u>30168.79</u> -	<u>-</u> -	2745	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	C111-1840 варіант 1	Метал марки С245 по ДСТУ 8539:2015	т	0.26	<u>52789.77</u> -	<u>-</u> -	13725	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					29057	2373	<u>891</u> 284		<u>23.17</u> 2.38
		Разом будівельні роботи, грн.					29057				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					25793				
		всього заробітна плата, грн.					2657				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 3					1439 3.07 510 30496 30496				
		Розділ 4. Підсилення отворів та дверних прорізів, улаштування перемичок									
26	КБ7-11-1	Укладання перемичок масою від 0,3 до 0,7 т при найбільшій масі монтажних елементів у будівлі до 5 т	100шт	1.35	<u>40204.71</u> 13794.54	<u>25498.49</u> 7773.50	54276	18623	<u>34423</u> 10494	<u>141.4680</u> 56.3760	<u>190.98</u> 76.11
27	К582811-120 варіант 2	Перемички з/б марки 2ПБ16-2-п	шт	36	<u>445.94</u> -	<u>-</u> -	16054	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	К582811-120 варіант 1	Перемички з/б марки 2ПБ17-2-п	шт	42	<u>501.02</u> -	<u>-</u> -	21043	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	К582811-120 варіант 3	Перемички з/б марки 2ПБ19-3-п	шт	55	<u>559.47</u> -	<u>-</u> -	30771	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	К582811-120 варіант 4	Перемички з/б марки 2ПБ22-3-п	шт	2	<u>630.08</u> -	<u>-</u> -	1260	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	КБ9-72-1	Виготовлення підсилюючих каркасів	1т	18.1	<u>31468.71</u> 18743.96	<u>9986.22</u> 1632.23	569584	339266	<u>180751</u> 29543	<u>174.7200</u> 12.1694	<u>3162.43</u> 220.27
32	С111-1840 варіант 1	Метал марки С245 по ДСТУ 8539:2015	т	18.1	<u>52789.77</u> -	<u>-</u> -	955495	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	КР20-12-5	Монтаж металоконструкцій підсилюючих каркасів	1т	18.1	<u>12161.46</u> 6926.98	<u>4519.99</u> 880.57	220122	125378	<u>81812</u> 15938	<u>57.6000</u> 6.4338	<u>1042.56</u> 116.45
		Разом прямі витрати по розділу 4					1868605	483267	<u>296986</u> 55975		<u>4395.97</u> 412.83
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1868605 1088352 539242 280063 577.05 95935 2148668				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 4					2148668				
		Розділ 5. Сходи в підвалі									
34	КБ29-160-1	Улаштування монолітних залізобетонних сходів	100м3	0.017	<u>1423802.29</u> 736318.43	<u>485.53</u> 126.39	24205	12517	<u>8</u> 2	<u>6863.5200</u> 1.2514	<u>116.68</u> 0.02
35	С111-1150-ДР варіант 2	Арматура А500С	т	0.191	<u>30168.79</u> -	<u>-</u> -	5762	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	С1551-1-СП варіант 1	Хімічний анкер	шт	10	<u>1061.86</u> -	<u>-</u> -	10619	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					40586	12517	<u>8</u> 2		<u>116.68</u> 0.02
		Разом будівельні роботи, грн.					40586				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					28061				
		всього заробітна плата, грн.					12519				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10861				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					27.54				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4579				
		Всього будівельні роботи, грн.					51447				

		Всього по розділу 5					51447				
		Розділ 6. Перегородки. Підвал, 1-й, 7-й, 8-й поверх									
37	КБ8-13-1	Мурування армованих перегородок з цегли силікатних товщиною 120 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	27.3578	<u>30845.70</u> 25359.02	<u>1425.50</u> 635.88	843870	693767	<u>38999</u> 17396	<u>232.9080</u> 5.2877	<u>6371.85</u> 144.66
38	С111-1780 варіант 2	Сітка армувальна Вр І ф3 з чарункою 50х50 мм	т	2.462	<u>78239.52</u> -	<u>-</u> -	192626	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	С1422-11062 варіант 1	Цегла керамічна, розміри 250х120х65 мм, марка М150	1000шт	71.13	<u>11913.38</u> -	<u>-</u> -	847399	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	КР3-39-5	Улаштування декоративних перегородок та оздоблення стін місцями	100 м2	1.0354	<u>30293.11</u> 29626.86	<u>-</u> -	31365	30676	<u>-</u> -	<u>311.7960</u> -	<u>322.83</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	C111-1480	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 35 мм	т	0.01542746	<u>77631.66</u>	-	1198	-	-	-	-
42	& C123-210-29-1 варіант 1	Брус струганий декоративний	м2	103.54	<u>5179.69</u>	-	536305	-	-	-	-
43	КБ9-45-2	Монтаж вітражів, вітрин з одинарним склінням в одноповерхових будівлях	1т	5.8905	<u>83128.98</u> 77065.73	<u>3475.07</u> 257.70	489671	453956	<u>20470</u> 1518	<u>735.3600</u> 2.4049	<u>4331.64</u> 14.17
44	& C111-303-1 варіант 1	Скляні перегородки в алюмінієвому профілі	м2	117.81	<u>8755.47</u>	-	1031482	-	-	-	-
45	КБ10-9-1	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальштіни] по металевому каркасу	100м2	5.643	<u>27602.08</u> 23819.71	-	155759	134415	-	229.9200	1297.44
46	C1428-11867 варіант 3	Каркас для стін з гіпсокартону у комплекті	м2	564.3	<u>288.89</u>	-	163021	-	-	-	-
47	C114-5-У	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному, марка М125	м3	29.06145	<u>3338.62</u>	-	97025	-	-	-	-
48	C1428-11867 варіант 2	Лист гіпсокартону КНАУФ-ГКЛВ, 12,5мм	м2	592.515	<u>118.45</u>	-	70183	-	-	-	-
49	C111-1721-11А варіант 1	Стрічка армувальна	м	485.298	<u>5.10</u>	-	2475	-	-	-	-
50	КБ15-47-5	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	2.204	<u>3372.90</u> 2648.40	-	7434	5837	-	24.3240	53.61
51	КБ8-15-1	Мурування ділянок стін (під вікнами) із керамічної цегли	1 м3	6	<u>2964.26</u> 1962.26	<u>171.59</u> 76.54	17786	11774	<u>1030</u> 459	<u>16.0920</u> 0.6365	<u>96.55</u> 3.82
52	C1422-11062 варіант 1	Цегла керамічна, розміри 250х120х65 мм, марка М150	1000шт	2.448	<u>11913.38</u>	-	29164	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 6							4516763	1330425	<u>60499</u> 19373		<u>12473.92</u> 162.65
Разом будівельні роботи, грн.							4516763				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							3125839				
всього заробітна плата, грн.							1349798				
Загальновиробничі витрати, грн.							720271				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							1516.38				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							252100				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					5237034				

		Всього по розділу 6					5237034				
53	КБ8-13-1	Розділ 7. Перегородки. 2-й - 6-й поверхи Мурування армованих перегородок з цегли силікатних товщиною 120 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	1.9174	<u>30845.70</u> 25359.02	<u>1425.50</u> 635.88	59144	48623	<u>2733</u> 1219	<u>232.9080</u> 5.2877	<u>446.58</u> 10.14
54	C111-1780 варіант 2	Сітка армувальна Вр І ф3 з чарункою 50х50 мм	т	0.172566	<u>78239.52</u> -	<u>-</u> -	13501	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
55	C1422- 11062 варіант 1	Цегла керамічна, розміри 250х120х65 мм, марка М150	1000шт	4.98524	<u>11913.38</u> -	<u>-</u> -	59391	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 7					132036	48623	<u>2733</u> 1219		<u>446.58</u> 10.14
		Разом будівельні роботи, грн.					132036				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					80680				
		всього заробітна плата, грн.					49842				
		Загальновиробничі витрати, грн.					26279				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					54.81				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9111				
		Всього будівельні роботи, грн.					158315				

		Всього по розділу 7					158315				
		Розділ 8. Покрівля (вентканали)									
		- Примикання до труб									
		Демонтажні роботи									
56	КР8-2-1	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 2 шари	100м2	4.5	<u>2856.53</u> 2856.53	<u>-</u> -	12854	12854	<u>-</u> -	33.0120 -	148.55 -
57	КР7-2-8	Розбирання стяжок цементних	100м2	4.5	<u>7285.85</u> 5801.54	<u>1484.31</u> 510.75	32786	26107	<u>6679</u> 2298	<u>61.0560</u> 4.8852	<u>274.75</u> 21.98
58	КР7-21-3 к дем.=0,8	(Демонтаж) теплоізоляції та звукоізоляції з керамзитового ґравію Монтажні роботи	м3	90	<u>563.97</u> 485.67	<u>78.30</u> 68.34	50757	43710	<u>7047</u> 6151	<u>5.2032</u> 0.6180	<u>468.29</u> 55.62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	КБ12-1-6	Улаштування покрівель скатних із наплавлених матеріалів у два шари	100м2	4.5	<u>4797.49</u> 2741.57	<u>366.98</u> 136.11	21589	12337	<u>1651</u> 612	<u>26.1600</u> 1.0685	<u>117.72</u> 4.81
60	C111-856-1 варіант 1	Руберойд ЕПП	м2	508.5	<u>261.71</u> -	- -	133080	-	- -	- -	- -
61	C111-856-1 варіант 1	Руберойд ЕПП	м2	517.5	<u>261.71</u> -	- -	135435	-	- -	- -	- -
62	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	4.5	<u>14683.36</u> 6413.85	<u>156.94</u> 136.97	66075	28862	<u>706</u> 616	<u>67.5000</u> 1.2388	<u>303.75</u> 5.57
63	КБ11-11-18	Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	4.5	<u>27058.58</u> 1764.76	<u>86.07</u> 75.11	121764	7941	<u>387</u> 338	<u>19.4400</u> 0.6793	<u>87.48</u> 3.06
64	КБ11-11-2 Н=6	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до товщини 50мм	100м2	4.5	<u>13658.52</u> 1286.19	<u>243.01</u> 212.08	61463	5788	<u>1094</u> 954	<u>13.5360</u> 1.9181	<u>60.91</u> 8.63
65	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар	100м2	4.5	<u>5662.97</u> 4080.93	<u>11.81</u> 10.31	25483	18364	<u>53</u> 46	<u>38.0400</u> 0.0932	<u>171.18</u> 0.42
66	C1633-127ВД варіант 1	Грунтовка праймер	кг	157.5	<u>93.24</u> -	- -	14685	-	- -	- -	- -
67	КР8-40-8	Улаштування з листової сталі примикань до димових і вентиляційних труб	100м	0.15	<u>2758.70</u> 2732.23	- -	414	410	- -	28.0200 -	4.2 -
68	C111-1844-1 варіант 1	Відлив металевий 250 мм	м	15	<u>97.83</u> -	- -	1467	-	- -	- -	- -
69	C113-1878 варіант 1	Саморізи 3,5x25 для металопрофілю	шт	60	<u>0.36</u> -	- -	22	-	- -	- -	- -
70	& C1550-381-1 варіант 1	Монтажна піна універсальна	л	2.1	<u>322.29</u> -	- -	677	-	- -	- -	- -
71	C113-1878 варіант 4	Саморіз покрівельний 4,8x50	шт	60	<u>0.46</u> -	- -	28	-	- -	- -	- -
72	C1555-307 варіант 1	Герметик поліуретановий	кг	2.25	<u>1122.55</u> -	- -	2526	-	- -	- -	- -
73	C111-1904 варіант 1	Анкерний елемент 8x45	шт	22	<u>4.10</u> -	- -	90	-	- -	- -	- -
74	C113-1878 варіант 2	Фасонна деталь з ЕПДМ-гуми	шт	1	<u>1020.09</u> -	- -	1020	-	- -	- -	- -
75	C113-1878 варіант 3	Обтискний металевий хомут	шт	2	<u>306.09</u> -	- -	612	-	- -	- -	- -
76	C1512-1 варіант 1	Короб з оцинкованої сталі	шт	1	<u>510.02</u> -	- -	510	-	- -	- -	- -
77	C1512-1 варіант 2	Фартух з оцинкованої сталі	шт	1	<u>469.22</u> -	- -	469	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	C1512-1 варіант 3	Водонепроникний стакан	шт	1	<u>408.02</u>	-	408	-	-	-	-
79	C1512-1 варіант 4	Металевий стакан	шт	1	<u>530.42</u>	-	530	-	-	-	-
80	KB12-16-1	Улаштування флюгарок над шахтами	1 колпак	3	<u>1584.89</u>	-	4755	1043	-	3.6600	10.98
81	KB16-21-1	Установлення воронок водостічних	1воронка	4	<u>932.55</u>	<u>158.49</u>	3730	2211	<u>634</u>	<u>5.0760</u>	<u>20.3</u>
					552.67	5.80			23	0.0542	0.22
82	C130-138 варіант 1	Воронка водостічна з підігрівом	шт	4	<u>10302.51</u>	-	41210	-	-	-	-
		- Вентканали			-	-			-	-	-
83	KB8-5-6	Мурування вентканалів з цегли керамічної	1 м3	20	<u>2684.63</u>	<u>175.99</u>	53693	28290	<u>3520</u>	<u>12.2520</u>	<u>245.04</u>
					1414.49	78.50			1570	0.6528	13.06
84	C1422-11062 варіант 1	Цегла керамічна, розміри 250x120x65 мм, марка М150	1000шт	8.06	<u>11913.38</u>	-	96022	-	-	-	-
85	KB15-78-1	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином, товщина утеплення 200 мм	100 м2	1.45	<u>60686.33</u>	-	87995	83941	-	501.4320	727.08
					57890.32	-			-	-	-
86	C111-1624-2 варіант 4	Грунтовка Bauprit Grund	л	43.5	<u>38.28</u>	-	1665	-	-	-	-
87	C111-327 варіант 6	Клей для теплоізоляції	кг	870	<u>18.85</u>	-	16400	-	-	-	-
88	C114-4-У варіант 1	Плити мінераловатні теплоізоляційні 135 кг/м3 товщина 100 мм	м3	15.515	<u>4334.66</u>	-	67252	-	-	-	-
89	C111-327 варіант 6	Клей для теплоізоляції	кг	870	<u>18.85</u>	-	16400	-	-	-	-
90	C1550-25 варіант 1	Склянка Bauprit StarTex, 150 г/м2	м2	166.75	<u>46.75</u>	-	7796	-	-	-	-
91	C111-327 варіант 7	Грунтовка	кг	43.5	<u>49.18</u>	-	2139	-	-	-	-
92	C111-327 варіант 8	Силіконова декоративна штукатурка	кг	362.5	<u>124.21</u>	-	45026	-	-	-	-
93	C111-327 варіант 9	Декоративна штукатурка	кг	551	<u>122.57</u>	-	67536	-	-	-	-
94	C111-327 варіант 10	Фарба	кг	72.5	<u>398.35</u>	-	28880	-	-	-	-
95	C1555-303 варіант 1	Дюбель для теплоізоляції з металевим цвяхом та термоголовкою 10x180 мм	100шт	2.5	<u>531.91</u>	-	1330	-	-	-	-
96	KB12-12-4	Улаштування накриття шахти із металочерепиці	100м2	0.18	<u>27871.80</u>	<u>49.50</u>	5017	3215	<u>9</u>	<u>187.9680</u>	<u>33.83</u>
					17860.72	7.13			1	0.0750	0.01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	C188888-11 варіант 2	Металочерепиця 0,5 мм	м2	20.7	<u>469.60</u>	-	9721	-	-	-	-
98	C118-35 варіант 1	Планка коника 310 (L=2000)	шт	3	<u>269.67</u>	-	809	-	-	-	-
99	C118-35 варіант 2	Планка примикання з/ш 250 (L=2000)	шт	3	<u>224.79</u>	-	674	-	-	-	-
100	C111-1722 варіант 23	Ущільнювач ППУ під МЧ коньковий (L=1000)	м	10.5	<u>23.43</u>	-	246	-	-	-	-
101	C113-1878 варіант 1	Саморізи 3,5x25 для металопрофілю	шт	75	<u>0.36</u>	-	27	-	-	-	-
102	C111-134 варіант 1	Цвяхи 3,5x70 мм	т	0.018	<u>54436.26</u>	-	980	-	-	-	-
103	C111-134 варіант 2	Цвяхи 2x35 мм	т	0.03	<u>54436.26</u>	-	1633	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 8							1245680	275073	<u>21780</u> 12609		<u>2674.06</u> 113.38
Разом будівельні роботи, грн.							1245680				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							948827				
всього заробітна плата, грн.							287682				
Загальновиробничі витрати, грн.							156497				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							334.18				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							55557				
Всього будівельні роботи, грн.							1402177				

Всього по розділу 8							1402177				
Розділ 9. Підсилення колони											
104	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] (обв'язування колони)	1m	0.193	<u>31468.71</u> 18743.96	<u>9986.22</u> 1632.23	6073	3618	<u>1927</u> 315	<u>174.7200</u> 12.1694	<u>33.72</u> 2.35
105	& C113-139-2 варіант 1	Кутик 100x100 мм	м	13.87	<u>525.14</u> -	- -	7284	-	- -	- -	- -
106	& C1547-24-2 варіант 1	Монтажна пластина 100x300x5 мм	шт	24	<u>310.40</u> -	- -	7450	-	- -	- -	- -
107	КР20-12-2	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т	1m	0.193	<u>12937.45</u> 11337.96	<u>1441.87</u> 22.32	2497	2188	<u>278</u> 4	<u>98.2067</u> 0.2082	<u>18.95</u> 0.04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	100м2	0.0367	<u>1885.11</u> 680.63	<u>91.18</u> 7.49	69	25	<u>3</u> -	<u>5.7360</u> 0.0704	<u>0.21</u> -
109	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0.0367	<u>3373.68</u> 508.51	<u>62.35</u> 6.89	124	19	<u>2</u> -	<u>4.3440</u> 0.0646	<u>0.16</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 9					23497	5850	<u>2210</u> 319		<u>53.04</u> 2.39
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 9					23497 15437 6169 3215 6.64 1104 26712				
							26712				
		Розділ 10. Заповнення віконних прорізів									
110	КБ10-20-4	-підвал Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0.0225	<u>12404.33</u> 11499.72	<u>841.62</u> 576.56	279	259	<u>19</u> 13	<u>104.0040</u> 5.0675	<u>2.34</u> 0.11
111	& С10000-423-13 варіант 4	Віконний блок підвалу	м2	2.25	<u>9337.94</u> -	<u>-</u> -	21010	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
112	& С1550-38-1-Л-1 варіант 2	Силіконовий санітарний герметик	л	0.22	<u>503.97</u> -	<u>-</u> -	111	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
113	& С1550-381-1 варіант 1	Монтажна піна універсальна	л	0.48	<u>322.29</u> -	<u>-</u> -	155	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
114	& С1545-44-21 варіант 1	Дюбель-шуруп 100x10 - 1,7,8 поверхи	шт	7	<u>8.48</u> -	<u>-</u> -	59	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115	КБ10-20-4	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0.3122295	<u>12404.33</u> 11499.72	<u>841.62</u> 576.56	3873	3591	<u>263</u> 180	<u>104.0040</u> 5.0675	<u>32.47</u> 1.58
116	& С10000-423-14 варіант 13	Віконний блок. Профіль: утеплений, металопластиковий у відповідності до енергетичного сертифікату. Склопакет: 2-х камерний, енергозберігаючий	м2	31.22295	<u>5330.36</u> -	<u>-</u> -	166430	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
117	& С1550-38-1-Л-1 варіант 2	Силіконовий санітарний герметик	л	3.06	<u>503.97</u> -	<u>-</u> -	1542	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
118	& С1550-381-1 варіант 1	Монтажна піна універсальна	л	6.71	<u>322.29</u> -	<u>-</u> -	2163	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
119	& С1545-44-21 варіант 1	Дюбель-шуруп 100х10	шт	87	<u>8.48</u> -	<u>-</u> -	738	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
120	КБ10-20-3	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	3.8801544	<u>16212.64</u> 15039.73	<u>1075.54</u> 736.81	62908	58356	<u>4173</u> 2859	<u>136.0200</u> 6.4759	<u>527.78</u> 25.13
121	& С10000-423-14 варіант 13	Віконний блок. Профіль: утеплений, металопластиковий у відповідності до енергетичного сертифікату. Склопакет: 2-х камерний, енергозберігаючий	м2	379.48944	<u>5330.36</u> -	<u>-</u> -	2022815	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
122	& С10000-423-14 варіант 14	Балконний блок. Профіль: утеплений, металопластиковий у відповідності до енергетичного сертифікату. Склопакет: 2-х камерний, енергозберігаючий	м2	8.526	<u>5121.94</u> -	<u>-</u> -	43670	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
123	& С1550-38-1-Л-1 варіант 2	Силіконовий санітарний герметик	л	11.78	<u>503.97</u> -	<u>-</u> -	5937	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
124	& С1550-381-1 варіант 1	Монтажна піна універсальна	л	29.45	<u>322.29</u> -	<u>-</u> -	9491	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
125	& С1545-44-21 варіант 1	Дюбель-шуруп 100х10	шт	389	<u>8.48</u> -	<u>-</u> -	3299	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
126	КБ7-53-9	Установлення маскитних сіток	100шт	1.2	<u>11490.12</u> 6930.98	<u>-</u> -	13788	8317	<u>-</u> -	<u>67.6920</u> -	<u>81.23</u> -
127	& С188888-20-1 варіант 1	Маскитні сітки	шт	120	<u>899.65</u> -	<u>-</u> -	107958	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
128	КБ10-25-3	- підвіконня Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	1.88655	<u>3881.14</u> 3688.22	<u>192.92</u> 132.16	7322	6958	<u>364</u> 249	<u>37.8240</u> 1.1616	<u>71.36</u> 2.19
129	& С123-388-10 варіант 2	Дошки підвіконні, пластикові, білі матові	м	192.4281	<u>1214.18</u> -	<u>-</u> -	233642	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
130	& С1550-381-1 варіант 1	Монтажна піна універсальна	л	26.185314	<u>322.29</u> -	<u>-</u> -	8439	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
131	КР11-30-1	-укоси Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	100м2	0.9675125	<u>59558.75</u> 41032.29	<u>-</u> -	57624	39699	<u>-</u> -	<u>360.6600</u> -	<u>348.94</u> -
132	КБ15-47-5	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	3.22	<u>2648.40</u> 2648.40	<u>-</u> -	8528	8528	<u>-</u> -	<u>24.3240</u> -	<u>78.32</u> -
133	С111-1844-1 варіант 2	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	322	<u>6.90</u> -	<u>-</u> -	2222	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
134	КБ15-56-3	Безпіщане покриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0.9675125	<u>6148.40</u> 5087.65	<u>5.06</u> 4.42	5949	4922	<u>5</u> 4	<u>47.4240</u> 0.0400	<u>45.88</u> 0.04
135	& С111-1895-5	Шпаклівка гіпсова "Сатенгіпс"	кг	96.75	<u>19.93</u> -	<u>-</u> -	1928	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
136	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	3.87005	<u>13989.01</u> 4627.62	<u>1.69</u> 1.47	54138	17909	<u>7</u> 6	<u>45.7320</u> 0.0133	<u>176.99</u> 0.05
137	КБ10-25-4	- Віконні відливи Установлення віконних зливів	100м	1.88655	<u>3355.38</u> 3194.43	<u>144.69</u> 99.12	6330	6026	<u>273</u> 187	<u>32.7600</u> 0.8712	<u>61.8</u> 1.64
138	& С1555-109-24	Відлив з листового металу t=0,45 мм, з РЕ покриттям	м	195.00785	<u>245.48</u> -	<u>-</u> -	47871	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
139	& С111-1477-1-3У	Шурупи самонарізні	шт	665.95215	<u>0.36</u> -	<u>-</u> -	240	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
140	& С111-198-2	Гермобутил	кг	55.4079735	<u>145.05</u> -	<u>-</u> -	8037	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
141	КБ7-53-9	-Світлозахисне опорядження вікон Установлення плит карнизних масою до 0,5 т	100шт	1.99	<u>11490.12</u> 6930.98	<u>-</u> -	22865	13793	<u>-</u> -	<u>67.6920</u> -	<u>134.71</u> -
142	& С188888-20-1 варіант 2	Тканинні ролети світлозахисні з направляючими	шт	199	<u>5000.05</u> -	<u>-</u> -	995010	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 10					3926371	168358	<u>5104</u> 3498		<u>1561.82</u> 30.74
		Разом будівельні роботи, грн.					3926371				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3752909				
		всього заробітна плата, грн.					171856				
		Загальновиробничі витрати, грн.					91180				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					191.1				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					31771				
		Всього будівельні роботи, грн.					4017551				

		Всього по розділу 10					4017551				
		Розділ 11. Заповнення дверних прорізів									
		-підвал									
143	КБ10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0.4287	<u>16088.86</u> 9970.25	<u>6000.12</u> 1829.20	6897	4274	<u>2572</u> 784	<u>95.1360</u> 13.2660	<u>40.78</u> 5.69
144	& С10000-423-6-2 варіант 3	Алюмінієві двері, із суцільним заскленням (матове, армоване)	м2	7.14	<u>10311.35</u> -	<u>-</u> -	73623	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
145	& С10000-423-6-4 варіант 2	Двері глухі, прихованого монтажу, 1 000х2 100	м2	13.02	<u>8248.24</u> -	<u>-</u> -	107392	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
146	& С10000-423-6-4 варіант 3	Двері металопластикові	м2	12	<u>8182.40</u> -	<u>-</u> -	98189	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
147	& С10000-423-6-9	Двері скляні з гартованого скла, матові на алюмінієвому профілі з прихованими завісами, 1 100х2 100	м2	10.71	<u>7821.23</u> -	<u>-</u> -	83765	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
148	& С1550-381-1 варіант 1	Монтажна піна універсальна	л	6.55	<u>322.29</u> -	<u>-</u> -	2111	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
149	& С1545-44-21 варіант 1	Дюбель-шуруп 100х10	шт	155	<u>8.48</u> -	<u>-</u> -	1314	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
150	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0.2606	<u>35568.46</u> 31236.47	<u>1905.06</u> 580.78	9269	8140	<u>496</u> 151	<u>282.5040</u> 4.2120	<u>73.62</u> 1.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
151	& C10000-423-6-8	Противопожешні двері з межею вогнестійкості відповідно EI 30 хвилин, 1 500х2 100 -1, 7, 8 поверхи	м2	26	<u>6982.07</u> -	- -	181534	-	- -	- -	- -
152	КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0.1134	<u>20547.15</u> 12338.31	<u>8059.87</u> 2457.14	2330	1399	<u>914</u> 279	<u>117.7320</u> 17.8200	<u>13.35</u> 2.02
153	& C10000-423-6-2 варіант 3	Алюмінієві двері, із суцільним заскленням (матове, армоване)	м2	3.78	<u>10311.35</u> -	- -	38977	-	- -	- -	- -
154	& C10000-423-6-4 варіант 1	Двері глухі, прихованого монтажу	м2	7.56	<u>8251.97</u> -	- -	62385	-	- -	- -	- -
155	& C1550-381-1 варіант 1	Монтажна піна універсальна	л	2.1	<u>322.29</u> -	- -	677	-	- -	- -	- -
156	& C1545-44-21 варіант 1	Дюбель-шуруп 100х10	шт	52	<u>8.48</u> -	- -	441	-	- -	- -	- -
157	КБ10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	1.9195	<u>16088.86</u> 9970.25	<u>6000.12</u> 1829.20	30883	19138	<u>11517</u> 3511	<u>95.1360</u> 13.2660	<u>182.61</u> 25.46
158	& C10000-423-6-2 варіант 3	Алюмінієві двері, із суцільним заскленням (матове, армоване)	м2	44.52	<u>10311.35</u> -	- -	459061	-	- -	- -	- -
159	& C10000-423-6-4 варіант 1	Двері глухі, прихованого монтажу	м2	143.43	<u>8251.97</u> -	- -	1183580	-	- -	- -	- -
160	& C121-2510-4 варіант 2	Двері маятникові, розпашні, з ущільненням в притулах з замком. Передбачити прихований монтаж.	шт	4	<u>111769.80</u> -	- -	447079	-	- -	- -	- -
161	& C1550-381-1 варіант 1	Монтажна піна універсальна	л	29.33	<u>322.29</u> -	- -	9453	-	- -	- -	- -
162	& C1545-44-21 варіант 1	Дюбель-шуруп 100х10	шт	695	<u>8.48</u> -	- -	5894	-	- -	- -	- -
163	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0.7858	<u>35568.46</u> 31236.47	<u>1905.06</u> 580.78	27950	24546	<u>1497</u> 456	<u>282.5040</u> 4.2120	<u>221.99</u> 3.31
164	& C10000-423-6-8 варіант 6	Противопожешні двері з межею вогнестійкості відповідно EI 30 хвилин -2-й - 6-й поверхи (ліфтовий хол ЛТПП)	м2	78.58	<u>6982.07</u> -	- -	548651	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
165	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0.5418	<u>35568.46</u> 31236.47	<u>1905.06</u> 580.78	19271	16924	<u>1032</u> 315	<u>282.5040</u> 4.2120	<u>153.06</u> 2.28
166	& С10000-423-6-8 варіант 6	Противопожежні двері з межею вогнестійкості відповідно EI 30 хвилин	м2	54.18	<u>6982.07</u> -	<u>-</u> -	378289	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
167	КР6-27-2	Установлення дверних обмежувачів відкривання	100 шт	0.4	<u>2668.16</u> 2668.16	<u>-</u> -	1067	1067	<u>-</u> -	28.0800	11.23
168	& С123-216-2 варіант 2	Стопор дверний підлоговий, нержавіюча сталь	шт	40	<u>228.99</u> -	<u>-</u> -	9160	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
169	КР6-27-4	Установлення доводчиків	100 шт	0.42	<u>16004.86</u> 16004.86	<u>-</u> -	6722	6722	<u>-</u> -	134.8800	56.65
170	& С123-216-2 варіант 1	Пристрій самозачинення	шт	42	<u>2978.60</u> -	<u>-</u> -	125101	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 11							3921065	82210	<u>18028</u> 5496		<u>753.29</u> 39.86
Разом будівельні роботи, грн.							3921065				
в тому числі:							3820827				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							87706				
всього заробітна плата, грн.							45906				
Загальновиробничі витрати, грн.							95.19				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							15824				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							3966971				

Всього по розділу 11							3966971				
Розділ 12. Підлоги											
- Тип 1 (Підвал)											
171	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	3.9729	<u>7352.02</u> 7263.33	<u>33.75</u> 29.46	29209	28856	<u>134</u> 117	<u>76.4400</u> 0.2664	<u>303.69</u> 1.06
172	С111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	79.458	<u>57.40</u> -	<u>-</u> -	4561	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
173	С111-2005-1 варіант 2	Самовирівнювальна суміш Ceresit CN 69	кг	3575.61	<u>20.54</u> -	<u>-</u> -	73443	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
174	КБ11-11-14 Н1=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ до 10мм	100м2	3.9729	<u>3083.37</u> 3027.34	<u>33.75</u> 29.46	12250	12027	<u>134</u> 117	<u>31.8600</u> 0.2664	<u>126.58</u> 1.06
175	C111-2005-1 варіант 2	Самовирівнювальна суміш Ceresit CN 69	кг	3575.61	<u>20.54</u> -	<u>-</u> -	73443	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
176	КБ11-4-1	Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, перший шар (з заведенням на стіни)	100м2	3.9729	<u>9044.41</u> 6578.41	<u>25.31</u> 22.09	35933	26135	<u>101</u> 88	<u>61.3200</u> 0.1998	<u>243.62</u> 0.79
177	КБ11-4-2	Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, наступний шар (з заведенням на стіни)	100м2	3.9729	<u>5733.31</u> 4262.45	<u>11.81</u> 10.31	22778	16934	<u>47</u> 41	<u>39.7320</u> 0.0932	<u>157.85</u> 0.37
178	& C111-1624-6	Грунтовка праймер №01(350г/м 2)	т	0.1390515	<u>90923.84</u> -	<u>-</u> -	12643	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
179	& C111-860-1	Техноеласт ЕПП	м2	511.31223	<u>277.32</u> -	<u>-</u> -	141797	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
180	& C111-860-1	Техноеласт ЕПП	м2	511.31223	<u>277.32</u> -	<u>-</u> -	141797	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
181	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	3.9729	<u>3916.61</u> 3882.86	<u>33.75</u> 29.46	15560	15426	<u>134</u> 117	<u>39.3360</u> 0.2664	<u>156.28</u> 1.06
182	& C114-97-12 варіант 1	Плити пінополістирольні екструдовані 50 мм	м2	405.2358	<u>287.24</u> -	<u>-</u> -	116400	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
183	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	3.9729	<u>14959.79</u> 6413.85	<u>156.94</u> 136.97	59434	25482	<u>624</u> 544	<u>67.5000</u> 1.2388	<u>268.17</u> 4.92
184	КБ11-11-2 к=12	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до 80 мм	100м2	3.9729	<u>27317.04</u> 2572.38	<u>486.02</u> 424.15	108528	10220	<u>1931</u> 1685	<u>27.0720</u> 3.8362	<u>107.55</u> 15.24
185	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	3.9729	<u>2040.08</u> 1764.76	<u>86.07</u> 75.11	8105	7011	<u>342</u> 298	<u>19.4400</u> 0.6793	<u>77.23</u> 2.7
186	& C111-872-6 варіант 4	Сітка з чарункою 100_100мм діам.Вр 4	м2	437.019	<u>161.63</u> -	<u>-</u> -	70635	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
187	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамограніту на розчині із сухої клеючої суміші	100м2	3.9729	<u>20887.26</u> 19344.19	<u>60.75</u> 53.02	82983	76853	<u>241</u> 211	<u>186.7200</u> 0.4795	<u>741.82</u> 1.91
188	C111-2000-2 варіант 2	Клеюча суміш для плитки	кг	2582.385	<u>24.89</u> -	<u>-</u> -	64276	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
189	C111-2001-2 варіант 2	Еластичний водостійкий кольоровий шов	кг	161.29974	<u>137.97</u> -	<u>-</u> -	22255	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
190	& C111-1092-4	Хрестики д/укл.плиток	шт	1684.5096	<u>0.17</u> -	<u>-</u> -	286	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
191	& C111-283-3 варіант 1	Керамограніт для підлог	м2	405.2358	<u>874.73</u> -	- -	354472	-	- -	- -	- -
192	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	4.828	<u>14959.79</u> 6413.85	<u>156.94</u> 136.97	72226	30966	<u>758</u> 661	<u>67.5000</u> 1.2388	<u>325.89</u> 5.98
193	КБ11-11-2 к=12	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до 80 мм	100м2	4.828	<u>27317.04</u> 2572.38	<u>486.02</u> 424.15	131887	12419	<u>2347</u> 2048	<u>27.0720</u> 3.8362	<u>130.7</u> 18.52
194	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	4.828	<u>2040.08</u> 1764.76	<u>86.07</u> 75.11	9850	8520	<u>416</u> 363	<u>19.4400</u> 0.6793	<u>93.86</u> 3.28
195	& C111-872-6 варіант 4	Сітка з чарункою 100_100мм діам.Вр 4	м2	531.08	<u>161.63</u> -	- -	85838	-	- -	- -	- -
196	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	100м2	7.242	<u>6356.13</u> 4080.93	<u>11.81</u> 10.31	46031	29554	<u>86</u> 75	<u>38.0400</u> 0.0932	<u>275.49</u> 0.68
197	КБ11-4-6	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою товщиною 1 мм	100м2	7.242	<u>1381.94</u> 1327.27	<u>3.38</u> 2.95	10008	9612	<u>24</u> 21	<u>12.3720</u> 0.0266	<u>89.6</u> 0.19
198	& C111-234-930-3 варіант 1	Гідроізоляція Ceresit CR-65 або аналог	кг	2655.4	<u>62.31</u> -	- -	165458	-	- -	- -	- -
199	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамограніту на розчині із сухої клеючої суміші	100м2	4.828	<u>20887.26</u> 19344.19	<u>60.75</u> 53.02	100844	93394	<u>293</u> 256	<u>186.7200</u> 0.4795	<u>901.48</u> 2.32
200	C111-2000-2 варіант 2	Клеюча суміш для плитки	кг	3138.2	<u>24.89</u> -	- -	78110	-	- -	- -	- -
201	C111-2001-2 варіант 2	Еластичний водостійкий кольоровий шов	кг	196.0168	<u>137.97</u> -	- -	27044	-	- -	- -	- -
202	& C111-1092-4	Хрестики д/укл.плиток	шт	2047.072	<u>0.17</u> -	- -	348	-	- -	- -	- -
203	& C111-283-3 варіант 1	Керамограніт для підлог	м2	492.456	<u>874.73</u> -	- -	430766	-	- -	- -	- -
204	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	100м2	2.53462	<u>6356.13</u> 4080.93	<u>11.81</u> 10.31	16110	10344	<u>30</u> 26	<u>38.0400</u> 0.0932	<u>96.42</u> 0.24
205	КБ11-4-6	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою товщиною 1 мм	100м2	2.53462	<u>1381.94</u> 1327.27	<u>3.38</u> 2.95	3503	3364	<u>9</u> 7	<u>12.3720</u> 0.0266	<u>31.36</u> 0.07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
206	& C111-234-930-3 варіант 1	Гідроізоляція Ceresit CR-65 або аналог	кг	1267.31	<u>62.31</u> -	- -	78966	-	- -	- -	- -
207	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	2.3042	<u>14959.79</u> 6413.85	<u>156.94</u> 136.97	34470	14779	<u>362</u> 316	<u>67.5000</u> 1.2388	<u>155.53</u> 2.85
208	КБ11-11-2 к=12	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до 80 мм	100м2	2.3042	<u>27317.04</u> 2572.38	<u>486.02</u> 424.15	62944	5927	<u>1120</u> 977	<u>27.0720</u> 3.8362	<u>62.38</u> 8.84
209	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	2.3042	<u>2040.08</u> 1764.76	<u>86.07</u> 75.11	4701	4066	<u>198</u> 173	<u>19.4400</u> 0.6793	<u>44.79</u> 1.57
210	& C111-872-6 варіант 4	Сітка з чарункою 100_100мм діам.Вр 4	м2	253.462	<u>161.63</u> -	- -	40967	-	- -	- -	- -
211	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	100м2	3.4563	<u>6356.13</u> 4080.93	<u>11.81</u> 10.31	21969	14105	<u>41</u> 36	<u>38.0400</u> 0.0932	<u>131.48</u> 0.32
212	КБ11-4-6	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою товщиною 1 мм	100м2	3.4563	<u>1381.94</u> 1327.27	<u>3.38</u> 2.95	4776	4587	<u>12</u> 10	<u>12.3720</u> 0.0266	<u>42.76</u> 0.09
213	& C111-234-930-3 варіант 1	Гідроізоляція Ceresit CR-65 або аналог	кг	1267.31	<u>62.31</u> -	- -	78966	-	- -	- -	- -
214	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамограніту на розчині із сухої клеючої суміші	100м2	2.3042	<u>20887.26</u> 19344.19	<u>60.75</u> 53.02	48128	44573	<u>140</u> 122	<u>186.7200</u> 0.4795	<u>430.24</u> 1.1
215	C111-2000-2 варіант 2	Клеюча суміш для плитки	кг	1497.73	<u>24.89</u> -	- -	37278	-	- -	- -	- -
216	C111-2001-2 варіант 2	Еластичний водостійкий кольоровий шов	кг	93.55052	<u>137.97</u> -	- -	12907	-	- -	- -	- -
217	& C111-1092-4	Хрестики д/укл.плиток	шт	976.9808	<u>0.17</u> -	- -	166	-	- -	- -	- -
218	& C111-283-3 варіант 1	Керамограніт для підлог	м2	235.0284	<u>874.73</u> -	- -	205586	-	- -	- -	- -
219	КБ11-11-18	- Тип 4 Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	18.4994	<u>2040.08</u> 1764.76	<u>86.07</u> 75.11	37740	32647	<u>1592</u> 1389	<u>19.4400</u> 0.6793	<u>359.63</u> 12.57
220	& C111-872-6 варіант 4	Сітка з чарункою 100_100мм діам.Вр 4	м2	2034.934	<u>161.63</u> -	- -	328906	-	- -	- -	- -
221	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	18.4994	<u>14959.79</u> 6413.85	<u>156.94</u> 136.97	276747	118652	<u>2903</u> 2534	<u>67.5000</u> 1.2388	<u>1248.71</u> 22.92
222	КБ11-11-2 к=12	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до 80 мм	100м2	18.4994	<u>27317.04</u> 2572.38	<u>486.02</u> 424.15	505349	47587	<u>8991</u> 7847	<u>27.0720</u> 3.8362	<u>500.82</u> 70.97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
223	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	18.4994	<u>7352.02</u> 7263.33	<u>33.75</u> 29.46	136008	134367	<u>624</u> 545	<u>76.4400</u> 0.2664	<u>1414.09</u> 4.93
224	C111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	369.988	<u>57.40</u> -	<u>-</u> -	21237	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
225	C111-2005-1 варіант 2	Самовирівнювальна суміш Ceresit CN 69	кг	16649.46	<u>20.54</u> -	<u>-</u> -	341980	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
226	КБ11-11-14 Н1=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ до 10мм	100м2	18.4994	<u>3083.37</u> 3027.34	<u>33.75</u> 29.46	57040	56004	<u>624</u> 545	<u>31.8600</u> 0.2664	<u>589.39</u> 4.93
227	C111-2005-1 варіант 1	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69	кг	16649.46	<u>20.54</u> -	<u>-</u> -	341980	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
228	КБ11-15-7	Шліфування цементних покриттів	100м2	18.4994	<u>11942.10</u> 10984.38	<u>378.30</u> 113.79	220922	203204	<u>6998</u> 2105	<u>108.5520</u> 1.0858	<u>2008.15</u> 20.09
229	КБ13-44-9	Знепилювання поверхонь	1 м2	1849.94	<u>26.80</u> 19.89	<u>6.91</u> 0.26	49578	36795	<u>12783</u> 481	<u>0.2040</u> 0.0024	<u>377.39</u> 4.44
230	КБ11-39-3	Улаштування покриттів з лінолеуму медичного на клеї (з заведенням на стіни)	100м2	20.34934	<u>12535.49</u> 8708.62	<u>13.50</u> 11.78	255089	177215	<u>275</u> 240	<u>84.0600</u> 0.1066	<u>1710.57</u> 2.17
231	C111-1624-1 варіант 3	Ґрунтовка	кг	406.9868	<u>57.28</u> -	<u>-</u> -	23312	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
232	C111-1650 варіант 2	Мастика клеюча	кг	622.689804	<u>454.83</u> -	<u>-</u> -	283218	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
233	& C111-544-1 варіант 2	Лінолеум медичний	м2	2075.63268	<u>899.26</u> -	<u>-</u> -	1866533	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
234	КБ11-43-3	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	100м	9.955	<u>1600.94</u> 1588.60	<u>-</u> -	15937	15815	<u>-</u> -	<u>14.8080</u> -	<u>147.41</u> -
235	C111-1722 варіант 22	Плінтус коннелпюрний	м	1005.455	<u>126.63</u> -	<u>-</u> -	127321	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
236	& C1545-44-1-П варіант 3	Вологостійкий клей - Тип 5	шт	47.775	<u>680.76</u> -	<u>-</u> -	32523	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
237	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0.3826	<u>2040.08</u> 1764.76	<u>86.07</u> 75.11	781	675	<u>33</u> 29	<u>19.4400</u> 0.6793	<u>7.44</u> 0.26
238	& C111-872-6 варіант 4	Сітка з чарункою 100_100мм діам.Вр 4	м2	42.086	<u>161.63</u> -	<u>-</u> -	6802	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
239	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0.3826	<u>14959.79</u> 6413.85	<u>156.94</u> 136.97	5724	2454	<u>60</u> 52	<u>67.5000</u> 1.2388	<u>25.83</u> 0.47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
240	КБ11-11-2 к=12	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до 80 мм	100м2	0.3826	<u>27317.04</u> 2572.38	<u>486.02</u> 424.15	10451	984	<u>186</u> 162	<u>27.0720</u> 3.8362	<u>10.36</u> 1.47
241	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0.3826	<u>7352.02</u> 7263.33	<u>33.75</u> 29.46	2813	2779	<u>13</u> 11	<u>76.4400</u> 0.2664	<u>29.25</u> 0.1
242	C111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	7.53722	<u>57.40</u> -	<u>-</u> -	433	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
243	C111-2005-1 варіант 2	Самовирівнювальна суміш Ceresit CN 69	кг	344.34	<u>20.54</u> -	<u>-</u> -	7073	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
244	КБ11-11-14 Н1=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ до 10мм	100м2	0.3826	<u>3083.37</u> 3027.34	<u>33.75</u> 29.46	1180	1158	<u>13</u> 11	<u>31.8600</u> 0.2664	<u>12.19</u> 0.1
245	C111-2005-1 варіант 2	Самовирівнювальна суміш Ceresit CN 69	кг	344.34	<u>20.54</u> -	<u>-</u> -	7073	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
246	КБ11-15-7	Шліфування цементних покриттів	100м2	0.3826	<u>11942.10</u> 10984.38	<u>378.30</u> 113.79	4569	4203	<u>145</u> 44	<u>108.5520</u> 1.0858	<u>41.53</u> 0.42
247	КБ13-44-9	Знепилювання поверхонь	1 м2	38.26	<u>26.80</u> 19.89	<u>6.91</u> 0.26	1025	761	<u>264</u> 10	<u>0.2040</u> 0.0024	<u>7.81</u> 0.09
248	КБ11-39-3	Улаштування покриттів з лінолеуму медичного на клеї (з заведенням на стіни)	100м2	0.3826	<u>12535.49</u> 8708.62	<u>13.50</u> 11.78	4796	3332	<u>5</u> 5	<u>84.0600</u> 0.1066	<u>32.16</u> 0.04
249	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка	кг	7.652	<u>57.28</u> -	<u>-</u> -	438	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
250	C111-1650 варіант 2	Мастика клеюча	кг	11.478	<u>454.83</u> -	<u>-</u> -	5221	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
251	& C111-544- 1 варіант 2	Лінолеум медичний	м2	39.0252	<u>899.26</u> -	<u>-</u> -	35094	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
252	КБ11-42-5	Улаштування плінтусів із плиток керамічних - Тип 8 (Балкони)	100м	6.0048	<u>13585.99</u> 3799.79	<u>18.56</u> 16.20	81581	22817	<u>111</u> 97	<u>35.8200</u> 0.1465	<u>215.09</u> 0.88
253	КБ11-9-1 к=2	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	0.5652	<u>7833.21</u> 7765.71	<u>67.50</u> 58.91	4427	4389	<u>38</u> 33	<u>78.6720</u> 0.5328	<u>44.47</u> 0.3
254	& C114-97- 12 варіант 1	Плити пінополістирольні екструдовані 50 мм	м2	115.3008	<u>287.24</u> -	<u>-</u> -	33119	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
255	КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	100м2	0.5652	<u>13361.78</u> 3956.78	<u>2679.60</u> 944.97	7552	2236	<u>1515</u> 534	<u>46.0680</u> 7.7623	<u>26.04</u> 4.39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
256	КБ12-22-2 к=25	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини (Ухилоутворюючий шар середня товщ.40 мм)	100м2	0.5652	<u>11337.84</u> 360.74	<u>869.33</u> 307.84	6408	204	<u>491</u> 174	<u>4.2000</u> 2.5140	<u>2.37</u> 1.42
257	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0.5652	<u>2040.08</u> 1764.76	<u>86.07</u> 75.11	1153	997	<u>49</u> 42	<u>19.4400</u> 0.6793	<u>10.99</u> 0.38
258	& С111-872-6 варіант 4	Сітка з чарункою 100_100мм діам.Вр 4	м2	62.172	<u>161.63</u> -	- -	10049	-	- -	- -	- -
259	КБ13-13-1	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь	100м2	0.5652	<u>2219.98</u> 939.76	<u>11.49</u> 3.50	1255	531	<u>6</u> 2	<u>8.0280</u> 0.0326	<u>4.54</u> 0.02
260	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	100м2	0.5652	<u>6356.13</u> 4080.93	<u>11.81</u> 10.31	3592	2307	<u>7</u> 6	<u>38.0400</u> 0.0932	<u>21.5</u> 0.05
261	& С111-234-930-3 варіант 1	Гідроізоляція Ceresit CR-65 або аналог	кг	310.86	<u>62.31</u> -	- -	19370	-	- -	- -	- -
262	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамогранітних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	100м2	0.5652	<u>20887.26</u> 19344.19	<u>60.75</u> 53.02	11805	10933	<u>34</u> 30	<u>186.7200</u> 0.4795	<u>105.53</u> 0.27
263	С111-2000-2 варіант 2	Клеюча суміш для плитки	кг	367.38	<u>24.89</u> -	- -	9144	-	- -	- -	- -
264	С111-2001-2 варіант 2	Еластичний водостійкий кольоровий шов	кг	22.94712	<u>137.97</u> -	- -	3166	-	- -	- -	- -
265	& С111-1092-4	Хрестики д/укл.плиток	шт	239.6448	<u>0.17</u> -	- -	41	-	- -	- -	- -
266	& С111-283-3 варіант 1	Керамограніт для підлог	м2	63.41544	<u>874.73</u> -	- -	55471	-	- -	- -	- -
267	КБ11-42-5	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	100м	0.3957	<u>13585.99</u> 3799.79	<u>18.56</u> 16.20	5376	1504	<u>7</u> 6	<u>35.8200</u> 0.1465	<u>14.17</u> 0.06
268	КБ15-13-1	- Сходові марші - Тип 6,8 Облицювання східців гранітними плитами	100 м2	1.3942	<u>129966.86</u> 67930.03	<u>1030.95</u> 767.45	181200	94708	<u>1437</u> 1070	<u>663.4440</u> 6.9574	<u>924.97</u> 9.7
269	& С1421-102981 варіант 2	Сходінка накладна з Покостівського граніту 350х30х1300 термооброблена	м2	1.422084	<u>1594.10</u> -	- -	2267	-	- -	- -	- -
270	КБ15-13-1	- Сходові майданчики -Тип 6_8_ Облицювання східців гранітними плитами	100 м2	2.7681	<u>129966.86</u> 67930.03	<u>1030.95</u> 767.45	359761	188037	<u>2854</u> 2124	<u>663.4440</u> 6.9574	<u>1836.48</u> 19.26
271	& С1421-102981 варіант 1	Покостівський граніт термооброблений або аналог	м2	2.823462	<u>1536.16</u> -	- -	4337	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 12					9076602	1672449	<u>51582</u> 28437		<u>16723.65</u> 257.86
		Разом будівельні роботи, грн.					9076602				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7352571				
		всього заробітна плата, грн.					1700886				
		Загальновиробничі витрати, грн.					938652				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2024.79				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					336626				
		Всього будівельні роботи, грн.					10015254				

		Всього по розділу 12					10015254				
272	КБ6-22-12	Розділ 13. Монолітне перекриття Улаштування перекриттів по сталевих балках і монолітних ділянках при збірному залізобетонному перекритті площею більше 5 м2, приведеною товщиною понад 150 мм до 200 мм	100м3	0.48	<u>674815.40</u> 90962.06	<u>22462.54</u> 8586.29	323911	43662	<u>10782</u> 4121	<u>910.4400</u> 71.7034	<u>437.01</u> 34.42
273	С111-1150-ДР варіант 2	Арматура А500С	т	2	<u>30168.79</u> -	<u>-</u> -	60338	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
274	С111-1150-ДР варіант 3	Арматура А240С	т	0.611	<u>30168.79</u> -	<u>-</u> -	18433	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 13					402682	43662	<u>10782</u> 4121		<u>437.01</u> 34.42
		Разом будівельні роботи, грн.					402682				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					348238				
		всього заробітна плата, грн.					47783				
		Загальновиробничі витрати, грн.					26271				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					56.57				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9405				
		Всього будівельні роботи, грн.					428953				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 13					428953				
		Розділ 14. Стелі									
275	КБ15-76-1	- Тип 1 (Підвісна стеля Армстронг) Улаштування каркасу підвісних стель Армстронг	100м2	15.0266	<u>43962.52</u> 16993.85	- -	660607	255360	<u>-</u> -	167.9400 -	2523.57 -
276	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	15.0266	<u>21071.96</u> 2037.56	- -	316640	30618	<u>-</u> -	20.1360 -	302.58 -
277	КБ15-76-1	- Тип 2 (Касетна підвісна стеля) Улаштування каркасу касетних підвісних стель (з оцинк. сталі)	100м2	1.2	<u>43962.52</u> 16993.85	- -	52755	20393	<u>-</u> -	167.9400 -	201.53 -
278	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	1.2	<u>32729.06</u> 2037.56	- -	39275	2445	<u>-</u> -	20.1360 -	24.16 -
279	КБ15-76-1	- Тип 3 (Перфорована стеля панельного типу) Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	13.8186	<u>17055.47</u> 16993.85	<u>5.06</u> 4.42	235683	234831	<u>70</u> 61	<u>167.9400</u> 0.0400	<u>2320.7</u> 0.55
280	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	13.8186	<u>2046.00</u> 2037.56	<u>8.44</u> 7.36	28273	28156	<u>117</u> 102	<u>20.1360</u> 0.0666	<u>278.25</u> 0.92
281	& С1421-95-4 варіант 2	Плита підвісної стелі звичайна перфорована з каркасом та кріпленнями	м2	1450.953	<u>778.33</u> -	- -	1129320	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 14					2462553	571803	<u>187</u> 163		<u>5650.79</u> 1.47
		Разом будівельні роботи, грн.					2462553				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1890563				
		всього заробітна плата, грн.					571966				
		Загальновиробничі витрати, грн.					314759				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					678.27				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					112761				
		Всього будівельні роботи, грн.					2777312				

		Всього по розділу 14					2777312				
		Розділ 15. Стіни, колони та перегородки									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
282	КБ15-47-1	- Тип 1 (фарбування) Високоякісне штукатурення стін по каменю гіпсовими сумішами з механізованим нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю 5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару штукатурки 20 мм	100м2	16.5357	<u>35742.41</u> 12685.92	<u>736.05</u> 150.03	591026	209771	<u>12171</u> 2481	<u>114.7320</u> 1.3711	<u>1897.17</u> 22.67
283	С111-2014-7 варіант 1	Грунтовка глибокопроникна безбарвна Ceresit СТ 17 супер	л	330.714	<u>44.39</u> -	- -	14680	-	- -	- -	- -
284	КБ15-50-1	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін за допомогою вологостійкої шпаклівки	100м2	16.5357	<u>5601.19</u> 5487.88	<u>113.31</u> 96.15	92620	90746	<u>1874</u> 1590	<u>55.5960</u> 1.0277	<u>919.32</u> 16.99
285	& С1113-296-3-16	Вологостійка шпаклівка	кг	2811.069	<u>53.04</u> -	- -	149099	-	- -	- -	- -
286	С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	396.8568	<u>57.40</u> -	- -	22780	-	- -	- -	- -
287	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування - Тип 2 (на висоту 2,4 м -гідроізоляційні роботи)	100м2	16.5357	<u>13989.01</u> 4627.62	<u>1.69</u> 1.47	231318	76521	<u>28</u> 24	<u>45.7320</u> 0.0133	<u>756.21</u> 0.22
288	КР11-26-3	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-піщаним розчином по каменю та бетону	100м2	1.1592	<u>23759.48</u> 16636.43	- -	27542	19285	- -	152.7960 -	177.12 -
289	С111-2014-7 варіант 1	Грунтовка глибокопроникна безбарвна Ceresit СТ 17 супер	л	23.184	<u>44.39</u> -	- -	1029	-	- -	- -	- -
290	С111-2015-3 варіант 1	Суміш цементно-піщана Ceresit	кг	4173.12	<u>10.78</u> -	- -	44986	-	- -	- -	- -
291	КБ10-57-1	Грунтування водними розчинами стін	100м2	1.1592	<u>1095.59</u> 1061.30	<u>34.29</u> 7.21	1270	1230	<u>40</u> 8	<u>10.8840</u> 0.0686	<u>12.62</u> 0.08
292	С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	27.8208	<u>57.40</u> -	- -	1597	-	- -	- -	- -
293	КБ15-67-1	Опорядження швів сухої штукатурки обклеюванням армувальною стрічкою	100м шва	#####	<u>1755.25</u> 1141.42	<u>3.38</u> 2.95	678	441	<u>1</u> 1	<u>11.2800</u> 0.0266	<u>4.36</u> 0.01
294	& С1-15-108-20-1	Гідроізоляційна стрічка weber.tec 828 DB	м	46.368	<u>99.29</u> -	- -	4604	-	- -	- -	- -
295	& С111-2167-1	Еластичний полімерцемент weber.tec 824	кг	#####	<u>221.71</u> -	- -	3401	-	- -	- -	- -
296	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні будового мурування, цеглі, бетону	100м2	1.1592	<u>4266.21</u> 4264.42	- -	4945	4943	- -	40.2000 -	46.6 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
297	& C111-2167-1	Еластичний полімерцемент weber.tec 824	кг	92.736	<u>221.71</u> -	-	20560	-	-	-	-
298	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	1.1592	<u>33047.09</u> 31784.89	<u>57.38</u> 50.07	38308	36845	<u>67</u> 58	<u>306.8040</u> 0.4529	<u>355.65</u> 0.52
299	C111-2000-2 варіант 2	Клеюча суміш для плитки	кг	602.784	<u>24.89</u> -	-	15003	-	-	-	-
300	C111-2001-2 варіант 2	Еластичний водостійкий кольоровий шов	кг	52.164	<u>137.97</u> -	-	7197	-	-	-	-
301	& C111-1092-4	Хрестики д/укл.плиток	шт	811.44	<u>0.17</u> -	-	138	-	-	-	-
302	C111-256 варіант 2	Плитка керамічна на стіни	м2	117.0792	<u>807.85</u> -	-	94582	-	-	-	-
303	КБ15-47-1	Високоякісне штукатурення стін по каменю гіпсовими сумішами з механізованим нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю 5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару штукатурки 20 мм	100м2	0.2994	<u>35742.41</u> 12685.92	<u>736.05</u> 150.03	10701	3798	<u>220</u> 45	<u>114.7320</u> 1.3711	<u>34.35</u> 0.41
304	C111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	7.1856	<u>57.40</u> -	-	412	-	-	-	-
305	КБ15-50-1	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін за допомогою вологостійкої шпаклівки	100м2	0.2994	<u>5634.80</u> 5487.88	<u>113.31</u> 96.15	1687	1643	<u>34</u> 29	<u>55.5960</u> 1.0277	<u>16.65</u> 0.31
306	& C1113-296-3-16	Вологостійка шпаклівка	кг	50.898	<u>53.04</u> -	-	2700	-	-	-	-
307	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування - Тип 3 (HPL панелі)	100м2	0.2994	<u>13989.01</u> 4627.62	<u>1.69</u> 1.47	4188	1386	<u>1</u> -	<u>45.7320</u> 0.0133	<u>13.69</u> -
308	КБ15-47-1	Високоякісне штукатурення стін по каменю гіпсовими сумішами з механізованим нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю 5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару штукатурки 20 мм	100м2	8.025	<u>35742.41</u> 12685.92	<u>736.05</u> 150.03	286833	101805	<u>5907</u> 1204	<u>114.7320</u> 1.3711	<u>920.72</u> 11
309	C111-2014-7 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна безбарвна Ceresit CT 17 супер	л	160.5	<u>44.39</u> -	-	7125	-	-	-	-
310	КБ15-50-1	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін за допомогою вологостійкої шпаклівки	100м2	8.025	<u>5634.80</u> 5487.88	<u>113.31</u> 96.15	45219	44040	<u>909</u> 772	<u>55.5960</u> 1.0277	<u>446.16</u> 8.25
311	& C1113-296-3-16	Вологостійка шпаклівка	кг	1364.25	<u>53.04</u> -	-	72360	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
312	КБ15-56-3	Безпіщане покриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	8.025	<u>6148.40</u> 5087.65	<u>5.06</u> 4.42	49341	40828	<u>41</u> 35	<u>47.4240</u> 0.0400	<u>380.58</u> 0.32
313	& C1113-296-3-17 варіант 2	Полімерна шпаклівка	кг	802.5	<u>14.57</u> -	- -	11692	-	- -	- -	- -
314	C111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	115.56	<u>57.40</u> -	- -	6633	-	- -	- -	- -
315	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	8.025	<u>13989.01</u> 4627.62	<u>1.69</u> 1.47	112262	37137	<u>14</u> 12	<u>45.7320</u> 0.0133	<u>367</u> 0.11
316	КБ10-9-1	Улаштування обшивки стін HPL панелями [фальштіни] по металевому каркасу	100м2	0.6	<u>27602.08</u> 23819.71	- -	16561	14292	- -	229.9200 -	137.95 -
317	& C111-1598-23 варіант 2	Облицювальні медичні панелі HPL з металевим каркасом	м2	60	<u>4387.19</u> -	- -	263231	-	- -	- -	- -
318	КР11-26-3	- Тип 4 (На висоту 0,8 м від рівня підлоги - гідроізоляційні роботи) <i>Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-піщаним розчином по каменю та бетону</i>	100м2	0.836233	<u>16855.76</u> 16636.43	- -	14095	13912	- -	152.7960 -	127.77 -
319	C111-2014-7 варіант 1	Грунтовка глибокопроникна безбарвна Ceresit СТ 17 супер	л	16.72466	<u>44.39</u> -	- -	742	-	- -	- -	- -
320	C111-2015-3 варіант 1	Суміш цементно-піщана Ceresit	кг	3010.4388	<u>10.78</u> -	- -	32453	-	- -	- -	- -
321	КБ10-57-1	<i>Грунтування водними розчинами стін</i>	100м2	0.836233	<u>1095.59</u> 1061.30	<u>34.29</u> 7.21	916	887	<u>29</u> 6	<u>10.8840</u> 0.0686	<u>9.1</u> 0.06
322	C111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	20.069592	<u>57.40</u> -	- -	1152	-	- -	- -	- -
323	КБ15-67-1	Опорядження швів сухої штукатурки обклеюванням армувальною стрічкою	100м шва	#####	<u>1755.25</u> 1141.42	<u>3.38</u> 2.95	489	318	<u>1</u> 1	<u>11.2800</u> 0.0266	<u>3.14</u> 0.01
324	& C1-15-108-20-1	Гідроізоляційна стрічка weber.tec 828 DB	м	28.431922	<u>99.29</u> -	- -	2823	-	- -	- -	- -
325	& C111-2167-1	Еластичний полімерцемент weber.tec 824	кг	#####	<u>221.71</u> -	- -	2453	-	- -	- -	- -
326	КБ8-3-7	<i>Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону</i>	100м2	0.836233	<u>4266.21</u> 4264.42	- -	3568	3566	- -	40.2000 -	33.62 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
327	& C111-2167-1	Еластичний полімерцемент weber.tec 824	кг	66.89864	<u>221.71</u> -	-	14832	-	-	-	-
328	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	3.1358	<u>33047.09</u> 31784.89	<u>57.38</u> 50.07	103629	99671	<u>180</u> 157	<u>306.8040</u> 0.4529	<u>962.08</u> 1.42
329	C111-2000-2 варіант 2	Клеюча суміш для плитки	кг	1630.616	<u>24.89</u> -	-	40586	-	-	-	-
330	C111-2001-2 варіант 2	Еластичний водостійкий кольоровий шов	кг	141.111	<u>137.97</u> -	-	19469	-	-	-	-
331	& C111-1092-4	Хрестики д/укл.плиток	шт	2195.06	<u>0.17</u> -	-	373	-	-	-	-
332	C111-256 варіант 2	Плитка керамічна на стіни	м2	316.7158	<u>807.85</u> -	-	255859	-	-	-	-
333	КБ15-47-1	- Тип 5 (HPL панелі та брус з дерева) Високоякісне штукатурення стін по каменю гіпсовими сумішами з механізованим нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю 5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару штукатурки 20 мм	100м2	0.62	<u>35742.41</u> 12685.92	<u>736.05</u> 150.03	22160	7865	<u>456</u> 93	<u>114.7320</u> 1.3711	<u>71.13</u> 0.85
334	C111-2014-7 варіант 1	Грунтовка глибокопроникна безбарвна Ceresit CT 17 супер	л	12.4	<u>44.39</u> -	-	550	-	-	-	-
335	КБ15-50-1	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін за допомогою вологостійкої шпаклівки	100м2	0.62	<u>5634.80</u> 5487.88	<u>113.31</u> 96.15	3494	3402	<u>70</u> 60	<u>55.5960</u> 1.0277	<u>34.47</u> 0.64
336	& C1113-296-3-16	Вологостійка шпаклівка	кг	105.4	<u>53.04</u> -	-	5590	-	-	-	-
337	КБ15-56-3	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0.62	<u>6148.40</u> 5087.65	<u>5.06</u> 4.42	3812	3154	<u>3</u> 3	<u>47.4240</u> 0.0400	<u>29.4</u> 0.02
338	& C1113-296-3-17 варіант 2	Полімерна шпаклівка	кг	62	<u>14.57</u> -	-	903	-	-	-	-
339	C111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	14.88	<u>57.40</u> -	-	854	-	-	-	-
340	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0.62	<u>13989.01</u> 4627.62	<u>1.69</u> 1.47	8673	2869	<u>1</u> 1	<u>45.7320</u> 0.0133	<u>28.35</u> 0.01
341	КБ10-9-1	Улаштування обшивки стін HPL панелями [фальшстіни] по металевому каркасу	100м2	1.2663	<u>27602.08</u> 23819.71	-	34953	30163	-	229.9200	291.15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
342	& C111-1598-23 варіант 2	Облицювальні медичні панелі HPL з металевим каркасом	м2	126.63	<u>4387.19</u> -	- -	555550	-	- -	- -	- -
343	КБ10-72-1	Прибивання по стінах маячних рейок	100м	0.63315	<u>390.92</u> 372.14	- -	248	236	- -	4.1400 -	2.62 -
344	C111-1480	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 35 мм	т	#####	<u>77631.66</u> -	- -	41	-	- -	- -	- -
345	& C112-173-2-1A	Брус дерев'яний 40_60	мп	1.2663	<u>10069.16</u> -	- -	12751	-	- -	- -	- -
346	КР11-26-3	- Тип 6 (до висоти 2,1 гідроізоляція) <i>Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередні будівлі цементно-піщаним розчином по каменю та бетону</i>	100м2	5.30495	<u>16855.76</u> 16636.43	- -	89419	88255	- -	152.7960 -	810.58 -
347	C111-2014-7 варіант 1	Грунтовка глибокопроникна безбарвна Ceresit СТ 17 супер	л	106.099	<u>44.39</u> -	- -	4710	-	- -	- -	- -
348	C111-2015-3 варіант 1	Суміш цементно-піщана Ceresit	кг	19097.82	<u>10.78</u> -	- -	205874	-	- -	- -	- -
349	КБ10-57-1	<i>Грунтування водними розчинами стін</i>	100м2	5.30495	<u>1095.59</u> 1061.30	<u>34.29</u> 7.21	5812	5630	<u>182</u> 38	<u>10.8840</u> 0.0686	<u>57.74</u> 0.36
350	C111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	127.3188	<u>57.40</u> -	- -	7308	-	- -	- -	- -
351	КБ15-67-1	Опорядження швів сухої штукатурки обклеюванням армувальною стрічкою	100м шва	1.76831649	<u>1755.25</u> 1141.42	<u>3.38</u> 2.95	3104	2018	<u>6</u> 5	<u>11.2800</u> 0.0266	<u>19.95</u> 0.05
352	& C1-15-108-20-1	Гідроізоляційна стрічка weber.tec 828 DB	м	180.3683	<u>99.29</u> -	- -	17909	-	- -	- -	- -
353	& C111-2167-1	Еластичний полімерцемент weber.tec 824	кг	#####	<u>221.71</u> -	- -	15565	-	- -	- -	- -
354	КБ8-3-7	<i>Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні будового мурування, цегли, бетону</i>	100м2	5.30495	<u>4266.21</u> 4264.42	- -	22632	22623	- -	40.2000 -	213.26 -
355	& C111-2167-1	Еластичний полімерцемент weber.tec 824	кг	424.396	<u>221.71</u> -	- -	94093	-	- -	- -	- -
356	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	7.5785	<u>33047.09</u> 31784.89	<u>57.38</u> 50.07	250447	240882	<u>435</u> 379	<u>306.8040</u> 0.4529	<u>2325.11</u> 3.43
357	C111-2000-2 варіант 2	Клеюча суміш для плитки	кг	3940.82	<u>24.89</u> -	- -	98087	-	- -	- -	- -
358	C111-2001-2 варіант 2	Еластичний водостійкий кольоровий шов	кг	341.0325	<u>137.97</u> -	- -	47052	-	- -	- -	- -
359	& C111-1092-4	Хрестики д/укл.плиток	шт	5304.95	<u>0.17</u> -	- -	902	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
360	C111-256 варіант 2	Плитка керамічна на стіни	м2	765.4285	<u>807.85</u>	-	618351	-	-	-	-
		-оздоблення стін, декоративне оздоблення			-	-			-	-	-
361	КБ10-72-1	Влаштування поручнів-відбійників на стіни	100м	2.3868	<u>390.92</u>	-	933	888	-	4.1400	9.88
					<u>372.14</u>	-			-	-	-
362	& C113- 2125-35-1 варіант 4	Відбійник-поручень з підсвіткою	мп	238.68	<u>2014.69</u>	-	480866	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
363	КБ10-72-1	Влаштування оздоблення стін та кутів дерев'яними панелями	100м	2.55	<u>390.92</u>	-	997	949	-	4.1400	10.56
					<u>372.14</u>	-			-	-	-
364	& C111- 1722-1 варіант 3	Панель для захисту стін від ударів та подряпин вініл WG 154 мм ширина, довжина 4 м.п.	м	70	<u>340.74</u>	-	23852	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
365	& C113- 2125-35-1 варіант 3	Кут захисний білий 30х30 мм 2м	мп	185	<u>104.57</u>	-	19345	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
366	КБ10-9-1	Улаштування обшивки стін настіnnими панелями на основі СМЛ	100м2	1.4	<u>27602.08</u>	-	38643	33348	-	229.9200	321.89
					<u>23819.71</u>	-			-	-	-
367	& C111-287- 8 варіант 2	Настінні панелі на основі СМЛ (Важкогорюча Панель)	м2	142.8	<u>576.58</u>	-	82336	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
368	& C111- 1722-1 варіант 2	Кріплення для панелей на основі СКЛ	м	210	<u>122.72</u>	-	25771	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
369	& C111- 1477-1-3У	Шурупи самонарізні	шт	2380	<u>0.36</u>	-	857	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
370	КБ26-24-3	Ізоляція плоских поверхонь виробами мінераловатними з гофрованою структурою (звукоізоляція стін)	10 м2	2	<u>1872.00</u>	<u>605.70</u>	3744	2042	<u>1211</u>	<u>9.7440</u>	<u>19.49</u>
					<u>1021.17</u>	<u>214.02</u>			<u>428</u>	<u>1.9950</u>	<u>3.99</u>
371	& C1632- 112-2	Звукоізоляційний матеріал	м2	20	<u>2876.93</u>	-	57539	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
372	КР5-9-1	Улаштування НРЛ перегородок у санвузлах	100 м2	0.6	<u>28139.39</u>	-	16884	11341	-	193.8360	116.3
					<u>18900.95</u>	-			-	-	-
373	C111-743 варіант 1	Сантехнічні НРЛ перегородки	м2	60	<u>12264.45</u>	-	735867	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 15					6370225	1258730	<u>23881</u>		<u>11983.74</u>
									<u>7430</u>		<u>71.73</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					6370225				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5087614				
		всього заробітна плата, грн.					1266160				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 15					681979 1445.98 240398 7052204 7052204				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					35759575 35759575 29178408 6203349 3356441 7137.32 1186588 39116016 39116016	6060425	<u>520742</u> 142924		<u>58311.23</u> 1170.3
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					66618.85 7389937				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція комплексу будівель та споруд в частині комплексу господарських служб (поліклініка), Є під поліклініку з відділенням госпітальної терапії, приймальним покоем та реєстратурою за адресою: м. Київ, Солом'янський район, вул. Шалімова Академіка,30"

0911-70а -К

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02
на Водопровід та водовідведення
Реконструкція будівлі

Основа:	Кошторисна вартість	5698.898 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	3.84926 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	435.691 тис. грн.
	Середній розряд робіт	4.0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 серпня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Господарчо-питний водопровід В1 та гарячий водопровід Т3, Т4									
1	КБ19-2-2	Установлення водонагрівників ємкісних	1 прилад	3	<u>2501.90</u> 1261.61	<u>169.60</u> 59.93	7506	3785	<u>509</u> 180	<u>11.7600</u> 0.5586	<u>35.28</u> 1.68
2	& 2406-291-2 варіант 1	Водонагрівач з 2 теплообмінниками в знімній ізоляції 750л	шт	3	<u>154000.00</u> -	<u>-</u> -	462000	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	КБ19-2-2	Установлення електричного котла	1 прилад	1	<u>2501.90</u> 1261.61	<u>169.60</u> 59.93	2502	1262	<u>170</u> 60	<u>11.7600</u> 0.5586	<u>11.76</u> 0.56
4	& 2406-291-2 варіант 2	Електричний котел Н60 кВт Tronic	шт	1	<u>153368.04</u> -	<u>-</u> -	153368	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	КБ18-13-2	Установлення насосів циркуляційних	1 насос	1	<u>5601.96</u> 3323.07	<u>405.17</u> 124.34	5602	3323	<u>405</u> 124	<u>32.0760</u> 1.1074	<u>32.08</u> 1.11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& 2406-291-2 варіант 3	Циркуляційний насос з електронним управлінням для систем ГВП	шт	1	<u>92008.00</u> -	- -	92008	-	- -	- -	- -
7	& C130-600-314-4 варіант 7	Кран кульовий 2" 3В ручка	шт	24	<u>3703.33</u> -	- -	88880	-	- -	- -	- -
8	& C130-600-314-4 варіант 6	З'єднання Латунне 3В 2"	шт	24	<u>2691.30</u> -	- -	64591	-	- -	- -	- -
9	& C130-600-314-4 варіант 5	Кран кульовий 20 3/4	шт	2	<u>818.51</u> -	- -	1637	-	- -	- -	- -
10	& C113-16754-1 варіант 4	Труба 63х8,6	м	36	<u>1257.08</u> -	- -	45255	-	- -	- -	- -
11	& C130-600-314-4 варіант 4	Згін 63*2	шт	24	<u>3335.33</u> -	- -	80048	-	- -	- -	- -
12	& C113-16754-1 варіант 3	Трубка 13х064-2	м	36	<u>283.28</u> -	- -	10198	-	- -	- -	- -
13	& C130-600-314-4 варіант 3	Кран кульвий з накидною гайкою 40 25 1"	шт	2	<u>1474.86</u> -	- -	2950	-	- -	- -	- -
14	КБ16-10-1	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром до 40 мм	100м	2.8	<u>16544.65</u> 11849.19	<u>4037.79</u> 813.06	46325	33178	<u>11306</u> 2277	<u>108.8280</u> 7.4996	<u>304.72</u> 21
15	& C113-16754-1 варіант 2	Труба сталева оцинкована діам.20	м	187.68	<u>89.00</u> -	- -	16704	-	- -	- -	- -
16	& C113-16754-1 варіант 1	Труба сталева оцинкована діам.32	м	97.92	<u>149.79</u> -	- -	14667	-	- -	- -	- -
17	КБ16-14-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	4.71	<u>44260.90</u> 35141.24	<u>5942.62</u> 3074.63	208469	165515	<u>27990</u> 14482	<u>322.7520</u> 29.7089	<u>1520.16</u> 139.93
18	& C113-1440-1 варіант 4	Труба поліпропіленова діам.20х2,9 Rautitan Stabil	м	423.43	<u>89.52</u> -	- -	37905	-	- -	- -	- -

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	КБ16-13-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	2.1	<u>13035.22</u> 12708.47	<u>102.61</u> 36.28	27374	26688	<u>215</u> 76	<u>114.9360</u> 0.3240	<u>241.37</u> 0.68
29	& С1545-267-9-3 варіант 1	Труба каналізаційна ПП діам.50мм для внутрішніх робіт	м	209.58	<u>158.13</u> -	<u>-</u> -	33141	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 110 мм	100м	1.62	<u>12934.87</u> 12185.70	<u>211.17</u> 75.47	20954	19741	<u>342</u> 122	<u>110.2080</u> 0.6782	<u>178.54</u> 1.1
31	& С1545-267-9-1 варіант 5	Труба каналізаційна ПП діам.110мм для внутрішніх робіт	м	161.676	<u>290.32</u> -	<u>-</u> -	46938	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	& С1630-113-2-2-35-1 варіант 9	Відвід ПП 50	шт	420	<u>31.38</u> -	<u>-</u> -	13180	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	& С113-82-1Ж-1 варіант 14	Трійник 50/50/50	шт	105	<u>97.87</u> -	<u>-</u> -	10276	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	& С113-82-1Ж-1 варіант 15	Трійник 110/50/110	шт	105	<u>117.41</u> -	<u>-</u> -	12328	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	& С1630-670-41 варіант 3	Перехід 110/50	шт	105	<u>66.65</u> -	<u>-</u> -	6998	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	& С113-2454-B1 варіант 2	Труба гофрована D=110 мм	м	105	<u>238.17</u> -	<u>-</u> -	25008	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	КБ16-28-1	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 50 мм	1 шт	3	<u>1881.02</u> 1318.12	<u>-</u> -	5643	3954	<u>-</u> -	13.8720 -	41.62 -
38	КБ16-28-2	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 110 мм	1 шт	3	<u>3003.36</u> 1671.59	<u>14.54</u> 5.14	9010	5015	<u>44</u> 15	<u>17.5920</u> 0.0479	<u>52.78</u> 0.14
Разом прямі витрати по розділу 2							210850	55398	<u>601</u> 213		<u>514.31</u> 1.92
Разом будівельні роботи, грн.							210850				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							154851				
всього заробітна плата, грн.							55611				
Загальновиробничі витрати, грн.							28576				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							54.2				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							9011				
Всього будівельні роботи, грн.							239426				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 2					239426				
		Розділ 3. Лівнева каналізація									
39	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів лівневої каналізації з поліетиленових труб діаметром 110 мм	100м	0.66	<u>12934.87</u> 12185.70	<u>211.17</u> 75.47	8537	8043	<u>139</u> 50	<u>110.2080</u> 0.6782	<u>72.74</u> 0.45
40	& C1545-267-9-1 варіант 6	Труба лівневої каналізації ПП діам.110мм ВОДА SDR17	м	65.868	<u>776.86</u> -	- -	51170	-	- -	- -	- -
41	C113-1472 варіант 1	Муфта терморезисторна 110 мм	шт	12	<u>2774.57</u> -	- -	33295	-	- -	- -	- -
42	& C1630-113-2-2-35-1 варіант 10	Коліно 45 терморезисторне 110	шт	9	<u>3233.08</u> -	- -	29098	-	- -	- -	- -
43	& C113-82-1Ж-1 варіант 16	Трійник терморезисторний 110	шт	7	<u>3974.04</u> -	- -	27818	-	- -	- -	- -
44	& C113-82-1Ж-1 варіант 17	Буртова втулка SDR 17 110	шт	12	<u>992.38</u> -	- -	11909	-	- -	- -	- -
45	& C1630-670-41 варіант 5	Фланець вільний 110 Ру=10	шт	12	<u>604.19</u> -	- -	7250	-	- -	- -	- -
46	& C1630-670-41 варіант 4	Перехід на покрівельну воронку 110	шт	5	<u>1469.15</u> -	- -	7346	-	- -	- -	- -
47	C113-1885 варіант 1	Хомут 110	шт	50	<u>146.97</u> -	- -	7349	-	- -	- -	- -
48	C113-1885 варіант 2	Шпилька M10	шт	25	<u>94.44</u> -	- -	2361	-	- -	- -	- -
49	C113-1885 варіант 3	Цанга	шт	50	<u>65.37</u> -	- -	3269	-	- -	- -	- -
50	КБ16-28-2	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 110 мм	1 шт	3	<u>2818.21</u> 1671.59	<u>14.54</u> 5.14	8455	5015	<u>44</u> 15	<u>17.5920</u> 0.0479	<u>52.78</u> 0.14
		Разом прямі витрати по розділу 3					197857	13058	<u>183</u> 65		<u>125.52</u> 0.59
		Разом будівельні роботи, грн.					197857				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					184616				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 3					13123 6873 13.24 2202 204730 204730				
		Розділ 4. Побутова фурнітура									
51	КБ17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	4.4	<u>7547.41</u> 4634.85	<u>545.26</u> 199.19	33209	20393	<u>2399</u> 876	<u>43.6920</u> 1.8252	<u>192.24</u> 8.03
52	& С130-901-1 варіант 2	Унітаз керамічний в комплекті з інсталяцією	шт	44	<u>17348.86</u> -	<u>-</u> -	763350	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	10компл.	4.8	<u>4871.75</u> 4116.98	<u>311.40</u> 113.29	23384	19762	<u>1495</u> 544	<u>38.3760</u> 1.0403	<u>184.2</u> 4.99
54	С130-673 варіант 2	Умивальники керамічні зі змішувачем та сифоном	комплект	48	<u>16798.43</u> -	<u>-</u> -	806325	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
55	С113-2048 варіант 2	Кутник установочний, Ду 1/2" мм (настінний з внутр.різьбою 1/2"(водорозетка)	шт	208	<u>374.84</u> -	<u>-</u> -	77967	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
56	С1545-274 варіант 4	Кронштейн подвійний для водорозеток	шт	82	<u>255.11</u> -	<u>-</u> -	20919	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
57	С1545-274 варіант 3	Кронштейн одинарний для водорозеток	шт	44	<u>69.07</u> -	<u>-</u> -	3039	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
58	& С130-1107-43 варіант 1	Кран кульовий муфтовий Ду=15	шт	44	<u>535.27</u> -	<u>-</u> -	23552	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
59	КБ17-1-11	Установлення трапів	10компл.	3.5	<u>84855.24</u> 959.81	<u>81.48</u> 29.61	296993	3359	<u>285</u> 104	<u>9.0480</u> 0.2720	<u>31.67</u> 0.95
60	КБ17-2-3	Установлення змішувачів	10шт	7.9	<u>1633.90</u> 1499.93	<u>-</u> -	12908	11849	<u>-</u> -	<u>13.7760</u> -	<u>108.83</u> -
61	С130-624 варіант 2	Змішувачі для душових установок	комплект	35	<u>2041.29</u> -	<u>-</u> -	71445	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
62	С130-625 варіант 1	Змішувач з гнучким шлангом (душ гігієнічний)	комплект	44	<u>2697.06</u> -	<u>-</u> -	118671	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
63	КБ21-30-1	Установлення сушарок для рук	100шт	0.03	<u>13793.91</u> 13534.33	<u>-</u> -	414	406	<u>-</u> -	<u>137.1120</u> -	<u>4.11</u> -
64	С130-624 варіант 3	Сушарка для рук накладна	комплект	35	<u>8161.29</u> -	<u>-</u> -	285645	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	KP15-33-4	Установлення поручнів	10шт	12	<u>683.98</u>	-	8208	8157	-	6.3360	76.03
					679.73	-			-	-	-
66	C130-908 варіант 1	Поручень для осіб з інвалідністю	шт	120	<u>8863.50</u>	-	1063620	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					3609649	63926	<u>4179</u>		<u>597.08</u>
									1524		13.97
		Разом будівельні роботи, грн.					3609649				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3541544				
		всього заробітна плата, грн.					65450				
		Загальновиробничі витрати, грн.					33727				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					64.14				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10661				
		Всього будівельні роботи, грн.					3643376				

		Всього по розділу 4					3643376				
		Разом прямі витрати по кошторису					5506773	356176	<u>45949</u>		<u>3303.58</u>
									19072		182.12
		Разом будівельні роботи, грн.					5506773				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5104648				
		всього заробітна плата, грн.					375248				
		Загальновиробничі витрати, грн.					192125				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					363.56				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					60443				
		Всього будівельні роботи, грн.					5698898				

		Всього по кошторису					5698898				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					3849.26				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					435691				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція комплексу будівель та споруд в частині комплексу господарських служб (поліклініка), Є під поліклініку з відділенням госпітальної терапії, приймальним покоем та реєстратурою за адресою: м. Київ, Солом'янський район, вул. Шалімова Академіка,30"
0911-70а -К

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03
на Внутрішній протипожежний водопровід
Реконструкція будівлі

Основа:	Кошторисна вартість	539.727 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	2.41369 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	272.744 тис. грн.
	Середній розряд робіт	4.1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 серпня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ27-133-2	Монтаж шафи пожежогасіння	шт	13	<u>19459.56</u>	<u>1514.68</u>	252974	230660	<u>19691</u>	<u>162.9600</u>	<u>2118.48</u>
					17743.08	407.96			5303	3.8030	49.44
2	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	1 шт	18	<u>594.97</u>	<u>126.26</u>	10709	5455	<u>2273</u>	<u>2.8920</u>	<u>52.06</u>
					303.08	24.87			448	0.2177	3.92
3	& С1630-1374-2	Кран шаровий, Ру=1,6МПа, 50	шт	6	<u>515.98</u>	-	3096	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
4	& С1415-8340-713	Різьба (трубна заготовка) 50	шт	12	<u>8704.97</u>	-	104460	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
5	& С1415-8340-714	Згін американка 50	шт	6	<u>824.04</u>	-	4944	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ16-27-6	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів опалення і водопостачання діаметром 50 мм	1 шт	1	<u>4357.69</u> 1190.81	<u>151.42</u> 36.77	4358	1191	<u>151</u> 37	<u>11.1000</u> 0.3389	<u>11.1</u> 0.34
7	C113-357	Труби сталеві безшовні гарячедеформовані із сталі марки 15, 20, 25, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	0.4	<u>364.22</u> -	<u>-</u> -	146	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	C113-42	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані легкі, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	120	<u>359.72</u> -	<u>-</u> -	43166	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9 & C1534-8-1-2	Відвід сталевий 90град.ду50/Дн57х4,2 ДСТУ ГОСТ 173756:2003	шт	26	<u>128.12</u> -	<u>-</u> -	3331	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10 & C113-2289-25	Хомут без ущільнювача 57-64 М8-М10	шт	40	<u>99.34</u> -	<u>-</u> -	3974	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11 & C1545-44-11-16	Забивний анкер М8х30	шт	40	<u>8.16</u> -	<u>-</u> -	326	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12 & C1545-291-3М-1	Шпилька М8 L=300мм	шт	40	<u>22.04</u> -	<u>-</u> -	882	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по кошторису							432366	237306	<u>22115</u> 5788		<u>2181.64</u> 53.7
Разом будівельні роботи, грн.							432366				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							172945				
всього заробітна плата, грн.							243094				
Загальновиробничі витрати, грн.							107361				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							178.35				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							29650				
Всього будівельні роботи, грн.							539727				

Всього по кошторису							539727				
Кошторисна трудоємність, люд.год.							2413.69				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					272744				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція комплексу будівель та споруд в частині комплексу господарських служб (поліклініка), Є під поліклініку з відділенням госпітальної терапії, приймальним покоем та реєстратурою за адресою: м. Київ, Солом'янський район, вул. Шалімова Академіка,30"

0911-70а -К

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05

на Вентиляція, кондиціювання, опалення

Реконструкція будівлі

Основа:	Кошторисна вартість	10874.263 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	18.87133 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	2061.264 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3.7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 серпня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.				
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин				
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
													на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		Розділ 1. Монтаж ПВ1, ПВ2, ПВ3												
1	КБ20-42-1	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	1 камера	3	<u>10176.25</u> 8277.75	<u>585.68</u> 148.53	30529	24833	<u>1757</u> 446	<u>81.8040</u> 1.3385	<u>245.41</u> 4.02			
2	КМ8-573-4	Шафа [пульт] керування навісна	шт	3	<u>642.52</u> 424.59	<u>191.73</u> 43.02	1928	1274	<u>575</u> 129	<u>3.8400</u> 0.3535	<u>11.52</u> 1.06			
3	КБ20-27-9	Установлення шумоглушників вентиляційних ГТП 2-3	1 шт	6	<u>362.08</u> 188.14	<u>60.38</u> 17.56	2172	1129	<u>362</u> 105	<u>1.9800</u> 0.1637	<u>11.88</u> 0.98			
4	& С1630-1158-1 варіант 9	Шумоглушник ГТП 2-3	шт	6	<u>16857.36</u> -	<u>-</u> -	101144	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -			
5	КБ20-13-2	Установлення клапанів зворотних діаметром до 560 мм	1 клапан	6	<u>372.49</u> 258.23	<u>14.54</u> 5.14	2235	1549	<u>87</u> 31	<u>2.6160</u> 0.0479	<u>15.7</u> 0.29			
6	& С130-120-300-6 варіант 4	Клапан зворотний КОМ1	шт	6	<u>1139.93</u> -	<u>-</u> -	6840	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& C130-91-121-1Л	Фільтр Н14 (міні гофрований абсолютний фільтр) Єврокліма	шт	1	<u>928.27</u>	-	928	-	-	-	-
		Разом прями витрати по розділу 1			-	-	145776	28785	<u>2781</u>	-	<u>284.51</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					145776		711		6.35
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					114210				
		всього заробітна плата, грн.					29496				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14049				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					23.95				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3983				
		Всього будівельні роботи, грн.					159825				

		Всього по розділу 1					159825				
		Розділ 2. Монтаж В1-В32, В33-В35									
8	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів витяжних	1 шт	32	<u>852.62</u>	<u>50.20</u>	27284	25582	<u>1606</u>	<u>7.4520</u>	<u>238.46</u>
					799.45	16.95			542	0.1477	4.73
9	& C1630-1158-1	Вентилятор витяжний	шт	32	<u>1292.16</u>	-	41349	-	-	-	-
	варіант 11				-	-			-	-	-
10	КБ20-27-9	Установлення шумоглушників вентиляційних ГТП 2-3	1 шт	6	<u>362.08</u>	<u>60.38</u>	2172	1129	<u>362</u>	<u>1.9800</u>	<u>11.88</u>
					188.14	17.56			105	0.1637	0.98
11	& C1630-1158-1	Шумоглушник RMN 100/10	шт	6	<u>14967.33</u>	-	89804	-	-	-	-
	варіант 12				-	-			-	-	-
12	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	1 клапан	6	<u>294.55</u>	<u>9.69</u>	1767	1244	<u>58</u>	<u>2.1000</u>	<u>12.6</u>
					207.29	3.42			21	0.0319	0.19
13	& C130-120-300-6	Зворотний клапан FC 100	шт	6	<u>991.25</u>	-	5948	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
14	КБ20-11-2	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2	1 ґрата	192	<u>411.34</u>	<u>60.28</u>	78977	54326	<u>11574</u>	<u>2.8320</u>	<u>543.74</u>
					282.95	16.53			3174	0.1549	29.74
15	& C113-2296-10	Решітка регулююча РВ 2535-1	шт	192	<u>652.87</u>	-	125351	-	-	-	-
	варіант 10				-	-			-	-	-
16	КБ20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі круглі товщиною 0,5 мм	100м2	7.42	<u>37931.32</u>	<u>707.25</u>	281450	208115	<u>5248</u>	<u>287.6400</u>	<u>2134.29</u>
					28047.78	236.20			1753	2.2019	16.34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	C130-1125 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони до 250 мм	м2	742	<u>869.88</u> -	- -	645451	-	- -	- -	- -
18	КБ20-4-2	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі прямокутні товщиною 0,5 мм	100м2	0.76	<u>43307.80</u> 30633.74	<u>799.32</u> 268.73	32914	23282	<u>607</u> 204	<u>314.1600</u> 2.5051	<u>238.76</u> 1.9
19	C130-1133	Повітроводи класу П з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони до 250 мм	м2	76	<u>1277.88</u> -	- -	97119	-	- -	- -	- -
20	& C102807-4-5-1 варіант 2	Дросель-клапан ДКДУ	шт	36	<u>826.65</u> -	- -	29759	-	- -	- -	- -
21	& C1630-100-102-333 варіант 1	Перехід	шт	160	<u>550.83</u> -	- -	88133	-	- -	- -	- -
22	& C1630-100-112-B варіант 1	Відвід	шт	390	<u>653.18</u> -	- -	254740	-	- -	- -	- -
23	КБ20-11-2	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2	1 ґрата	17	<u>411.34</u> 282.95	<u>60.28</u> 16.53	6993	4810	<u>1025</u> 281	<u>2.8320</u> 0.1549	<u>48.14</u> 2.63
24	& C113-2296-1-Л варіант 9	Решітка зовнішня з захисною, Ral 9016 P 1000x500 (5070-1H)	шт	2	<u>6324.67</u> -	- -	12649	-	- -	- -	- -
25	& C113-2296-1-Л варіант 6	Зовнішня решітка IGC Д125	шт	1	<u>1628.61</u> -	- -	1629	-	- -	- -	- -
26	& C113-2296-1-Л варіант 7	Зовнішня решітка 600x300 3070-1H	шт	4	<u>4284.09</u> -	- -	17136	-	- -	- -	- -
27	& C113-2296-1-Л варіант 8	Зовнішня решітка 400x200 3070-1H	шт	10	<u>3672.69</u> -	- -	36727	-	- -	- -	- -
28	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	104.8	<u>809.92</u> 809.92	- -	84880	84880	- -	8.0040	838.82
29	& C114-97-91-1	Теплоізоляція повітропроводів Alu Lamella Mat Rockwool	м2	1048	<u>428.75</u> -	- -	449330	-	- -	- -	- -
30	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	938	<u>53.13</u> -	- -	49836	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					2461398	403368	<u>20480</u> 6080		<u>4066.69</u> 56.51
		Разом будівельні роботи, грн.					2461398				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					2037550 409448 216606 422.03 70163 2678004 2678004				
		Розділ 3. Опалення									
31	КБ18-6-2	Установлення радіаторів сталевих	100кВт	0.73848	<u>20872.22</u> 11619.93	<u>2719.49</u> 980.67	15414	8581	<u>2008</u> 724	<u>116.3040</u> 8.9542	<u>85.89</u> 6.61
32	& 2407-806-13 варіант 3	Радіатор висотою 500мм, довжиною 900мм, гігієнічний	шт	60	<u>14311.39</u> -	<u>-</u> -	858683	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	& 2407-806-24 варіант 3	Радіатор висотою 500мм, довжиною 1200мм, гігієнічний	шт	6	<u>15469.99</u> -	<u>-</u> -	92820	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	& С1630-100-102-333 варіант 2	Термостатична головка	шт	66	<u>1009.83</u> -	<u>-</u> -	66649	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	& С1630-100-102-333 варіант 3	Кран	шт	66	<u>295.83</u> -	<u>-</u> -	19525	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	КБ16-6-4	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	5.6	<u>39256.42</u> 6200.59	<u>773.69</u> 220.39	219836	34723	<u>4333</u> 1234	<u>58.4520</u> 1.9814	<u>327.33</u> 11.1
37	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	56	<u>427.43</u> 427.43	<u>-</u> -	23936	23936	<u>-</u> -	<u>4.2240</u> -	<u>236.54</u> -
38	С113-2150 варіант 8	Теплова ізоляція, 16 мм	м	350.88	<u>62.09</u> -	<u>-</u> -	21786	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	С113-2150 варіант 4	Теплова ізоляція, 32мм	м	220.32	<u>82.70</u> -	<u>-</u> -	18220	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	КМ11-30-1	Прилади, що встановлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні	шт	66	<u>174.74</u> 59.71	<u>-</u> -	11533	3941	<u>-</u> -	<u>0.5400</u> -	<u>35.64</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	& C130-1107-26 варіант 3	Н-подібний запірний клапан	шт	66	<u>587.55</u> -	- -	38778	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					1387180	71181	<u>6341</u> 1958		<u>685.4</u> 17.71
		Разом будівельні роботи, грн.					1387180				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1309658				
		всього заробітна плата, грн.					73139				
		Загальновиробничі витрати, грн.					37038				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					69.82				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					11609				
		Всього будівельні роботи, грн.					1424218				

		Всього по розділу 3					1424218				
		Розділ 4. Холодопостачання припливно-втяжних установок									
42	KM7-35-1	Монтаж агрегату або машини компресорно-конденсаторної К1-К3	шт	3	<u>6049.26</u> 5201.21	<u>171.91</u> 54.31	18148	15604	<u>516</u> 163	<u>47.0400</u> 0.4399	<u>141.12</u> 1.32
43	KM12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	2.8	<u>17987.79</u> 16478.21	<u>1321.07</u> 464.46	50366	46139	<u>3699</u> 1300	<u>153.6000</u> 4.6800	<u>430.08</u> 13.1
44	& C113-1439-1-10 варіант 16	Трубка мідна в ізоляції K-flex товщиною 30мм Д6,35	м	140	<u>368.48</u> -	- -	51587	-	- -	- -	- -
45	& C113-1439-1-10 варіант 17	Трубка мідна в ізоляції K-flex товщиною 30мм Д12,7	м	140	<u>1053.58</u> -	- -	147501	-	- -	- -	- -
46	& C10000-3027	Труба в ізоляції K-flex товщиною 30мм Д20х2.9	м	340	<u>664.20</u> -	- -	225828	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					493430	61743	<u>4215</u> 1463		<u>571.2</u> 14.42
		Разом будівельні роботи, грн.					493430				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					427472				
		всього заробітна плата, грн.					63206				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 4					27877 46.26 7692 521307				
		Розділ 5. Монтаж Кондиціонування									
47	КБ20-36-1	Установлення агрегатів вентиляційних пилоуловлюючих (зовнішній блок)	1агрегат	7	<u>1410.38</u> 900.83	<u>249.07</u> 86.03	9873	6306	<u>1743</u> 602	<u>9.8280</u> 0.7763	<u>68.8</u> 5.43
48	КБ20-36-1	Установлення агрегатів вентиляційних пилоуловлюючих (внутрішній блок)	1агрегат	54	<u>1410.38</u> 900.83	<u>249.07</u> 86.03	76161	48645	<u>13450</u> 4646	<u>9.8280</u> 0.7763	<u>530.71</u> 41.92
49	& C130-120-300-4 варіант 2	Рефнет KHRQ22M20T	шт	34	<u>5222.54</u> -	<u>-</u> -	177566	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	& C130-120-300-4 варіант 3	Рефнет KHRQ22M29T9	шт	29	<u>7466.54</u> -	<u>-</u> -	216530	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	& C130-120-300-4 варіант 4	Рефнет KHRQ22M64T	шт	14	<u>6043.64</u> -	<u>-</u> -	84611	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	& C113-1439-1-10 варіант 18	Кабель управління 8_0,22	м	2400	<u>26.09</u> -	<u>-</u> -	62616	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	КБ20-36-1	Установлення теплової завіси	1агрегат	2	<u>1410.38</u> 900.83	<u>249.07</u> 86.03	2821	1802	<u>498</u> 172	<u>9.8280</u> 0.7763	<u>19.66</u> 1.55
54	& C130-120-300-4 варіант 5	Теплова завіса	шт	2	<u>9113.84</u> -	<u>-</u> -	18228	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
55	KM12-70-2	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 28 мм	100 м	39.66	<u>22326.69</u> 20597.76	<u>928.81</u> 306.00	885477	816907	<u>36837</u> 12136	<u>192.0000</u> 3.1680	<u>7614.72</u> 125.64
56	& C113-1439-1-10 варіант 8	Мідна труба 6,35мм	м	420	<u>125.99</u> -	<u>-</u> -	52916	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
57	& C113-1439-1-10 варіант 9	Мідна труба 9,52мм	м	768	<u>172.40</u> -	<u>-</u> -	132403	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	& C113-1439-1-10 варіант 10	Мідна труба 12,7мм	м	720	<u>300.58</u> -	- -	216418	-	- -	- -	- -
59	& C113-1439-1-10 варіант 11	Мідна труба 15,88мм	м	696	<u>336.28</u> -	- -	234051	-	- -	- -	- -
60	& C113-1439-1-10 варіант 13	Мідна труба 19,1мм	м	336	<u>459.70</u> -	- -	154459	-	- -	- -	- -
61	& C113-1439-1-10 варіант 14	Мідна труба 22,2мм	м	72	<u>689.20</u> -	- -	49622	-	- -	- -	- -
62	& C113-1439-1-10 варіант 12	Мідна труба 28,6мм	м	528	<u>914.62</u> -	- -	482919	-	- -	- -	- -
63	& C113-1439-1-10 варіант 15	Труба мідна перерізом 28,6 x 1,27	м	426	<u>806.50</u> -	- -	343569	-	- -	- -	- -
64	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	354	<u>427.43</u> 427.43	- -	151310	151310	- -	4.2240 -	1495.3 -
65	& C118-61-3 варіант 2	Ізолятор трубний каучуковий	м	3610.8	<u>249.46</u> -	- -	900750	-	- -	- -	- -
66	КР15-19-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	20	<u>8727.25</u> 8513.54	- -	174545	170271	- -	78.1920 -	1563.84 -
67	& C121-229-82 варіант 3	Труба дренажна, 32	м	2000	<u>346.99</u> -	- -	693980	-	- -	- -	- -
68	& C130-11682-21-У варіант 1	Сифон дренажний HL138	шт	108	<u>1951.27</u> -	- -	210737	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 5							5331562	1195241	<u>52528</u> 17556		<u>11293.03</u> 174.54
Разом будівельні роботи, грн.							5331562				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							4083793				
всього заробітна плата, грн.							1212797				
Загальновиробничі витрати, грн.							558596				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							966.04				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							160606				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					5890158				

		Всього по розділу 5					5890158				
		Розділ 6. Обладнання та матеріали автоматизації ІТП									
69	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (Теплоіцильник)	шт	1	<u>198.91</u> 198.91	- -	199	199	- -	1.9200 -	1.92 -
70	КБ18-22-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	16	<u>77.12</u> 47.77	- -	1234	764	- -	0.4320 -	6.91 -
71	& С15-137 варіант 3	Манометр технічний, шкала 0-2,5 мПа (0-25кгс/см2) МПЗ-У	шт	2	<u>255.00</u> -	- -	510	-	- -	- -	- -
72	& С15-137 варіант 4	Манометр технічний, шкала 0-1,6 мПа (0-16кгс/см2) МПЗ-У	шт	13	<u>275.40</u> -	- -	3580	-	- -	- -	- -
73	& С15-137 варіант 5	Манометр технічний, шкала 0-1,0 мПа (0-10кгс/см2) МПЗ-У	шт	1	<u>275.40</u> -	- -	275	-	- -	- -	- -
74	КБ18-22-4	Установлення термометрів в оправі прямих та кутових	комплект	10	<u>72.82</u> 64.14	- -	728	641	- -	0.6120 -	6.12 -
75	& С1630-986-1 варіант 3	Термометр технічний, скляний ТТЖ діапазон 0-150°С. Діаметр корпусу 50мм	шт	4	<u>284.12</u> -	- -	1136	-	- -	- -	- -
76	& С1630-986-1 варіант 4	Термометр технічний, скляний ТТЖ діапазон 0-100°С. Діаметр корпусу 50мм.	шт	6	<u>284.12</u> -	- -	1705	-	- -	- -	- -
77	& С1630-1161-1 варіант 2	Закладна конструкція (розширювач, прокладка, пробка) 6-3К4-3-87 ТТР	шт	1	<u>215.19</u> -	- -	215	-	- -	- -	- -
78	& С1630-1161-2 варіант 2	Закладна конструкція (розширювач, прокладка, пробка) 2-3К4-4-87 ТО	шт	1	<u>146.85</u> -	- -	147	-	- -	- -	- -
79	& С1630-1161-3 варіант 4	Захисна гільза; довжина заглибленої частини 90 мм	шт	2	<u>510.99</u> -	- -	1022	-	- -	- -	- -
80	& С1630-1161-3 варіант 3	Відбірний пристрій тиску 2,5-225У(з кульвим краном муфтовим DN 15 ;PN 16 з можливістю випуску повітря) 4-3К4-275.00.90	шт	16	<u>2754.99</u> -	- -	44080	-	- -	- -	- -
81	КБ18-17-10	Установлення повітровідвідників	1 шт	2	<u>291.00</u> 211.31	<u>50.20</u> 16.95	582	423	<u>100</u> 34	<u>1.9920</u> 0.1477	<u>3.98</u> 0.3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	& C130-474-3-Ф варіант 1	Повітропускник з краном DN15	шт	2	<u>202.29</u> -	- -	405	-	- -	- -	- -
83	КБ16-15-1	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталених труб діаметром до 25 мм	1 шт	3	<u>556.37</u> 303.08	<u>87.66</u> 20.09	1669	909	<u>263</u> 60	<u>2.8920</u> 0.1873	<u>8.68</u> 0.56
84	& C1630-1906-2-2 варіант 2	Кран кульовий, муфтовий DN20 , Vir 340 VIR S.P.A	шт	2	<u>1204.07</u> -	- -	2408	-	- -	- -	- -
85	& C1630-1906-2-2 варіант 6	Зворотній клапан, муфтовий , DN20, PN16, 110°C 3121 Genebre	шт	1	<u>192.73</u> -	- -	193	-	- -	- -	- -
86	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталених труб діаметром до 50 мм	1 шт	13	<u>594.97</u> 303.08	<u>126.26</u> 24.87	7735	3940	<u>1641</u> 323	<u>2.8920</u> 0.2177	<u>37.6</u> 2.83
87	& C1630-1906-2-2 варіант 8	Кран кульовий, муфтовий DN25	шт	7	<u>1203.86</u> -	- -	8427	-	- -	- -	- -
88	& C1630-1906-2-2 варіант 9	Кран кульовий, муфтовий DN32	шт	4	<u>1203.86</u> -	- -	4815	-	- -	- -	- -
89	& C1630-1906-2-2 варіант 10	Зворотній клапан, муфтовий , DN32, PN16, 110°C 3121	шт	2	<u>579.26</u> -	- -	1159	-	- -	- -	- -
90	КБ16-15-3	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталених труб діаметром до 100 мм	1 шт	2	<u>1035.58</u> 529.60	<u>198.94</u> 50.55	2071	1059	<u>398</u> 101	<u>5.1120</u> 0.4571	<u>10.22</u> 0.91
91	& C1630-1906-2-2 варіант 11	Кран кульовий, муфтовий DN50, 760001	шт	2	<u>1203.86</u> -	- -	2408	-	- -	- -	- -
92	КБ18-21-4	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 50 мм	10 шт	0.3	<u>3364.18</u> 1854.85	<u>1396.72</u> 380.18	1009	556	<u>419</u> 114	<u>17.9040</u> 3.5284	<u>5.37</u> 1.06
93	C1630-106 варіант 3	Фільтр фланцевий, DN50, PN16, 200°C Арт. 821A	шт	2	<u>1641.95</u> -	- -	3284	-	- -	- -	- -
94	C1630-106 варіант 4	Фільтр муфтовий, DN20, PN16	шт	1	<u>3688.96</u> -	- -	3689	-	- -	- -	- -
95	КБ18-16-2	Установлення грязьовиків, зовнішній діаметр патрубка до 57 мм	1 шт	2	<u>2182.49</u> 538.31	<u>187.70</u> 42.71	4365	1077	<u>375</u> 85	<u>5.1960</u> 0.3942	<u>10.39</u> 0.79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	C1630-51 варіант 2	Грязьовик DN 50 фланцевий Ру16 ЗСТЗ	шт	2	<u>3924.73</u> -	-	7849	-	-	-	-
97	KM11-350-1	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходо́мір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 20 мм	шт	1	<u>252.82</u> 201.22	<u>11.77</u> 4.75	253	201	<u>12</u> 5	<u>1.9200</u> 0.0454	<u>1.92</u> 0.05
98	& C10000-461 варіант 4	Регулятор перепаду тиску DN 20 ,kvs=6,3 м3/год	комп	1	<u>52252.47</u> -	-	52252	-	-	-	-
99	KM11-350-2	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [Регулятор витрати, фланцевий, PN16, DN25], діаметр трубопроводу до 32 мм	шт	1	<u>268.27</u> 201.22	<u>11.77</u> 4.75	268	201	<u>12</u> 5	<u>1.9200</u> 0.0454	<u>1.92</u> 0.05
100	& C10000-461 варіант 5	Імпульсна трубка	комп	1	<u>1870.59</u> -	-	1871	-	-	-	-
101	КБ16-15-3	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталених труб діаметром до 100 мм	1 шт	8	<u>1035.58</u> 529.60	<u>198.94</u> 50.55	8285	4237	<u>1592</u> 404	<u>5.1120</u> 0.4571	<u>40.9</u> 3.66
102	& C15-155-2 варіант 1	Кран дренажний, DN15, PN15, 95 оС	шт	8	<u>286.32</u> -	-	2291	-	-	-	-
103	КБ16-26-1	Установлення лічильників [вodomірів] діаметром до 40 мм	1 шт	1	<u>101.83</u> 84.26	<u>9.69</u> 3.42	102	84	<u>10</u> 3	<u>0.8040</u> 0.0319	<u>0.8</u> 0.03
104	& C15-155-2 варіант 10	Лічильник гарячої води, DN15, PN16, 90оС qр=2,5 м3/год Jet-C Q3 2,5/90 DN15	шт	1	<u>633.01</u> -	-	633	-	-	-	-
105	& C15-155-2 варіант 11	Балансувальний клапан з вим.діафрагмою, DN25 4117M	шт	3	<u>286.21</u> -	-	859	-	-	-	-
106	& C15-155-2 варіант 12	Запобіжний клапан регулюючий, DN15, PN16, 120 оС VT	шт	5	<u>286.21</u> -	-	1431	-	-	-	-
107	& C15-155-2-1 варіант 1	Контролер мікропроцесорний F779370 F-100	компл	1	<u>14380.57</u> -	-	14381	-	-	-	-
108	KM11-350-2	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі діаметр трубопроводу до 32 мм	шт	5	<u>268.27</u> 201.22	<u>11.77</u> 4.75	1341	1006	<u>59</u> 24	<u>1.9200</u> 0.0454	<u>9.6</u> 0.23
109	& C15-155-2 варіант 8	Датчик зовнішньої температури F779360	шт	1	<u>286.21</u> -	-	286	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110	& C15-155-2 варіант 9	Датчик температури для установки в трубопроводах F779341	шт	2	<u>286.21</u>	-	572	-	-	-	-
111	& C15-155-2 варіант 13	Реле тиску -0,2-8 бар KPI 35	шт	2	<u>286.21</u>	-	572	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6					192296	15297	<u>4881</u> 1158		<u>146.33</u> 10.47
		Разом будівельні роботи, грн.					192296				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					172118				
		всього заробітна плата, грн.					16455				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8455				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					16.07				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2670				
		Всього будівельні роботи, грн.					200751				

		Всього по розділу 6					200751				
		Разом прямі витрати по кошторису					10011642	1775615	<u>91226</u> 28926		<u>17047.16</u> 280
		Разом будівельні роботи, грн.					10011642				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8144801				
		всього заробітна плата, грн.					1804541				
		Загальновиробничі витрати, грн.					862621				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1544.17				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					256723				
		Всього будівельні роботи, грн.					10874263				

		Всього по кошторису					10874263				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					18871.33				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					2061264				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція комплексу будівель та споруд в частині комплексу господарських служб (поліклініка), Є під поліклініку з відділенням госпітальної терапії, приймальним покоем та реєстратурою за адресою: м. Київ, Солом'янський район, вул. Шалімова Академіка,30"

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-06

Устаткування системи вентиляції, кондиціювання та опалення
Реконструкція будівлі

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 11284.115 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "11 серпня" 2025 р.

№ ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Вентиляція						
1	& 2308-4001-23-1 варіант 8	Система ПВ1 в комплекті з автоматикою, у складі: припливно-витяжна уст. Aerostar GreenSTR 3 ПВ1 з автоматикою -1шт; фільтр-бокс АНВ 587(200)Side H14/hd -3шт.; клапан вентиляційний CAV 60-40 -3шт.; блок узгодження (AHU kit) Aerostar-1 шт.; (маса=0,1351)	к-т	1	1160968.04	1160968
2	& 2308-4001-23-1 варіант 9	Система ПВ2 в комплекті з автоматикою у складі: припливно-витяжна уст. Aerostar GreenSTR 3 ПВ2 з автоматикою -1шт; блок узгодження (AHU kit) Aerostar-1 шт.; (маса=0,1351)	к-т	1	962132.40	962132
3	& 2308-4001-23-1 варіант 11	Система ПВ3 в комплекті з автоматикою у складі: припливно-витяжна уст. Aerostar GreenSTR 2 ПВ3 з автоматикою -1шт; блок узгодження (AHU kit) Aerostar-1 шт.; (маса=0,1351)	к-т	1	830340.00	830340
4	& 2308-4001-23-1 варіант 10	Система ПВ4 в комплекті з автоматикою, у складі: припливно-витяжна уст. Aerostar SleemStar 1000 EC X+Bypass R ПВ в комплекті - 1шт; (маса=0,1351)	к-т	1	329942.40	329942
5	& 2308-4001-23-1 варіант 7	Система В1-В32 у складі: -витяжний вентилятор L=100 м 3/год, N=0.014 кВт 100M Вентс; (маса=0,1351)	к-т	32	1494.00	47808
6	& 2308-4001-23-1 варіант 4	Система В33-В39 у складі: -канальний витяжний вентилятор L=250 м 3/год, P=320Па N=0.07 кВт RV 100 L Aerostar шт. 3; (маса=0,1351)	к-т	6	5100.00	30600
		Разом по розділу 1				3361790
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				-

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по розділу 1				3361790
		Розділ 2. Холодопостачання припливно-витяжних установок				
7	& 1556-70-54-65-5 варіант 3	Зовнішній блок Aerostar LC AER-60-R32-OU; (маса=0,39)	шт	1	98057.96	98058
8	& 1556-70-54-65-5 варіант 4	Зовнішній блок Aerostar LC AER-48-R32-OU; (маса=0,39)	шт	1	90584.36	90584
9	& 1556-70-54-65-5 варіант 5	Зовнішній блок Aerostar LC AER-24-R32-OU; (маса=0,39)	шт	1	83584.36	83584
		Разом по розділу 2				272226
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				-
		Всього по розділу 2				272226
		Розділ 3. Кондиціювання				
10	2308-4001 варіант 37	Зовнішній блок GREE GMV-335; (маса=0,4)	шт	1	307086.00	307086
11	2308-4001 варіант 38	Зовнішній блок GREE GMV-450; (маса=0,4)	шт	4	941570.40	3766282
12	2308-4001 варіант 44	Внутрішній блок GREE GMV; (маса=0,4)	шт	82	28433.00	2331506
13	2308-4001 варіант 39	Зовнішній блок GREE GMV-280; (маса=0,4)	шт	1	260768.00	260768
14	2308-4001 варіант 40	Зовнішній блок GREE GMV-400; (маса=0,4)	шт	1	744316.80	744317
15	2308-4001 варіант 41	Комплект клапанів V250; (маса=0,4)	шт	1	12847.20	12847
16	2308-4001 варіант 42	Комплект клапанів V400; (маса=0,4)	шт	1	14280.00	14280
17	2308-4001 варіант 43	Блок управління GREE GMV; (маса=0,4)	шт	2	45897.60	91795
		Разом по розділу 3				7528881
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				-

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по розділу 3				7528881
		Розділ 4. ІТП				
18	& 1517-1477-6 варіант 4	Теплообчислювач СВТУ-10М - шт. 1, Контрольна витратомірна ділянка для подавального трубопроводу РУ20 ультразвукова - шт. 1, Контрольна витратомірна ділянка для зворотнього трубопроводу РУ20 РУ20 - шт. 1, Термоперетворювач опору ТСП-С тип 4 під кутом 60° тип 4 - шт. 2, Комплект приєднувальних кабелів L=3м. (довжина одного кабелю) - компл. 1; (маса=0,0025)	компл	1	63009.00	63009
19	& 1517-1477-6 варіант 5	Регулятор витрати, фланцевий, PN16, DN25 - шт. 1; (маса=0,0025)	компл	1	58209.00	58209
		Разом по розділу 4				121218
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				-
		Всього по розділу 4				121218
		Разом				11284115
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				-
		Всього по кошторису				11284115

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція комплексу будівель та споруд в частині комплексу господарських служб (поліклініка), Є під поліклініку з відділенням госпітальної терапії, приймальним покоем та реєстратурою за адресою: м. Київ, Солом'янський район, вул. Шалімова Академіка,30"

0911-70а -К

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07

на Монтаж електроосвітлення та електрообладнання

Реконструкція будівлі

Основа:	Кошторисна вартість	11647.784 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	14.02954 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	1544.742 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3.7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 серпня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Щитове обладнання та вироби напругою 0,4 кВ									
1	КБ21-23-1	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв АВР-1, АВР-2,	1 шафа	2	<u>3155.87</u> 1370.63	<u>1011.92</u> 256.63	6312	2741	<u>2024</u> 513	<u>12.3960</u> 2.1025	<u>24.79</u> 4.21
2	КБ21-24-2	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг	1 шт	38	<u>766.89</u> 486.09	<u>52.00</u> 23.21	29142	18471	<u>1976</u> 882	<u>4.6920</u> 0.2028	<u>178.3</u> 7.71
3	КБ21-24-13	Установлення трансформаторів знижувальних потужністю до 0,25 кВ.А	1 шт	1	<u>676.01</u> 239.45	<u>51.94</u> 21.17	676	239	<u>52</u> 21	<u>2.2320</u> 0.1806	<u>2.23</u> 0.18
4	КМ8-1-2	Монтаж трансформатора медичного роздільного	шт	1	<u>11512.13</u> 4531.51	<u>6338.30</u> 1916.38	11512	4532	<u>6338</u> 1916	<u>42.2400</u> 14.5325	<u>42.24</u> 14.53
		Разом прямі витрати по розділу 1					47642	25983	<u>10390</u> 3332		<u>247.56</u> 26.63
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					47642				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					11269 29315 14391 26.59 4422 62033 62033				
		Розділ 2. Світлотехнічні вироби									
5	КБ21-28-1	Установлення датчика присутності	1 шт	54	32.72 20.52	- -	1767	1108	- -	0.2160 -	11.66 -
6	КБ21-18-14	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1	100шт	3.9	30605.02 21037.08	8334.67 5203.21	119360	82045	32505 20293	213.1200 47.1739	831.17 183.98
7	& C1547-4-33 варіант 1	Світильник 32 Вт, IP20, 595x595, 3200 Лм, 4000 К, Ra>80, вбудований в стелю 1376000190	шт	264	3184.50 -	- -	840708	-	- -	- -	- -
8	& C1547-4-34 варіант 1	Світильник 32 Вт, IP54, 595x595, 3200 Лм, 4000 К, Ra>80, вбудований в стелю 1376000190	шт	94	3184.49 -	- -	299342	-	- -	- -	- -
9	& C1547-4-35 варіант 1	Світильник 32 Вт, IP54, 595x595, 3200 Лм, 4000 К, Ra>80, накладний на г/к стелю 1376000190	шт	32	3184.49 -	- -	101904	-	- -	- -	- -
10	КБ21-18-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 2	100шт	1.65	50082.20 26560.51	9271.60 4966.69	82636	43825	15298 8195	253.4400 44.0309	418.18 72.65
11	& C1547-4-36 варіант 1	Акумуляторний світильник з наліпкою "Вихід" з батареєю на 3 години автономної роботи 4 Вт, IP54	шт	18	5158.19 -	- -	92847	-	- -	- -	- -
12	& C1547-4-37 варіант 1	Акумуляторний світильник з наліпкою "Пожран" з батареєю на 3 години автономної роботи 4 Вт, IP54	шт	18	5158.19 -	- -	92847	-	- -	- -	- -
13	& C1547-4-38 варіант 1	Світильник світлодіодний накладний круглий 20Вт, 1900 Лм, 4000К, IP65	шт	58	1683.05 -	- -	97617	-	- -	- -	- -
14	& C1547-46-39 варіант 1	Світильник люменісцентний накладний в комплекті з лампою 1x10 Вт, IP20	шт	71	312.63 -	- -	22197	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	& C1547-4-40	Наліпка "Не входити. Працює опромінювач"	шт	71	<u>23.53</u>	-	1671	-	-	-	-
16	КБ21-18-23	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп що установлюються для освітлення вітрин	100шт	2.49	<u>27073.86</u> 14096.44	<u>11408.89</u> 5250.34	67414	35100	<u>28408</u> 13073	<u>144.5640</u> 45.7914	<u>359.96</u> 114.02
17	& C1547-4-41	Опромінювач бактерицидний настінний (без озоновий), кількість ламп - 2шт. по 30 Вт, 60 Вт, 220 В / 50 Гц, габаритні розміри: 940x60x110 мм MED 30x2 ЕКРАН ECO VactoSfera	шт	28	<u>2014.56</u>	-	56408	-	-	-	-
18	& C1547-4-42 варіант 1	Бактерицидний опромінювач	шт	97	<u>7854.06</u>	-	761844	-	-	-	-
19	& C1547-4-43	Світильник нічного освітлення 9 Вт, IP54, 180x150 DS LED	шт	30	<u>758.94</u>	-	22768	-	-	-	-
20	& C1547-4-44 варіант 1	Настінний світильник 72 Вт, IP54, 600x135 ВН 236	шт	30	<u>2111.45</u>	-	63344	-	-	-	-
21	& C1547-4-45 варіант 1	Світильник світлодіодний накладний, 12Вт, 5000К, 1000 Лм., IP65	шт	64	<u>759.95</u>	-	48637	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							2773311	162078	<u>76211</u>		<u>1620.97</u>
Разом будівельні роботи, грн.							2773311		41561		370.65
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							2535022				
всього заробітна плата, грн.							203639				
Загальновиробничі витрати, грн.							102364				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							193.19				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							32117				
Всього будівельні роботи, грн.							2875675				

Всього по розділу 2							2875675				
Розділ 3. Електроустановочне обладнання											
22	КБ21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	100шт	2.06	<u>9240.40</u> 3156.18	-	19035	6502	-	33.2160	68.42
23	& C1547-17	Вимикач одноклавішний для утепленої установки, білий, 10А,250В,IP20 501 U	шт	188	<u>225.99</u>	-	42486	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	& C1547-18	Вимикач одноклавішний прохідний для утопленої установки, білий, 10А,250В,ІР20 506 U	шт	18	<u>250.09</u> -	- -	4502	-	- -	- -	- -
25	КБ21-22-3	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних	100шт	0.3	<u>9365.12</u> 3340.90	- -	2810	1002	- -	35.1600 -	10.55 -
26	& C1547-19	Вимикач двоклавішний для утопленої установки, білий, 10А,250В,ІР20 505 U	шт	30	<u>239.89</u> -	- -	7197	-	- -	- -	- -
27	КБ21-22-8	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	100шт	8.19	<u>9186.76</u> 3172.15	- -	75240	25980	- -	33.3840 -	273.41 -
28	& C113-2106-1	Розетка штепсельна двохполюсна з третім заземлюючим контактом для утопленої установки з пристроєм для захисту гнізд при витягнутій вилці, біла, 16А, 250В, ІР21 АВА 1520 KI WW	шт	756	<u>217.01</u> -	- -	164060	-	- -	- -	- -
29	& C113-2106-2	Розетка штепсельна двохполюсна з третім заземлюючим контактом для утопленої установки з пристроєм для захисту гнізд при витягнутій вилці, біла, 16А, 250В, ІР44 АВА5 1520 KIKL WW	шт	63	<u>171.45</u> -	- -	10801	-	- -	- -	- -
30	& C130-1107-51	Ущільнююча мембрана для розетки 551 WU	шт	63	<u>78.55</u> -	- -	4949	-	- -	- -	- -
31	КБ21-30-1	Установлення сушарок для рук	100шт	0.09	<u>13793.91</u> 13534.33	- -	1241	1218	- -	137.1120 -	12.34 -
32	& C1415-8341-1-1C	Швидкісна електросушарка для рук, 1,0 кВт, 220 В ZG-S002	шт	9	<u>4183.30</u> -	- -	37650	-	- -	- -	- -
33	& C1545-20-5P	Рамка для вимикачів та розеток для вертикального та горизонтального встановлення одинарна, біла АВА5 581 N WW	шт	378	<u>63.28</u> -	- -	23920	-	- -	- -	- -
34	& C1545-20-6P	Рамка для вимикачів та розеток для вертикального та горизонтального встановлення подвійна, біла АВА5 582 N WW	шт	252	<u>68.38</u> -	- -	17232	-	- -	- -	- -
35	& C1545-20-7P	Рамка для вимикачів та розеток для вертикального та горизонтального встановлення потрійна, біла АВА5 583 N WW	шт	35	<u>91.84</u> -	- -	3214	-	- -	- -	- -
36	& C1545-20-8P	Клавіша одинарна для вимикача освітлення, біла АВА5 591 WW	шт	102	<u>102.04</u> -	- -	10408	-	- -	- -	- -
37	& C1545-20-9P	Клавіша подвійна для вимикача освітлення, біла АВА5 591-5 WW	шт	26	<u>143.86</u> -	- -	3740	-	- -	- -	- -

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	КМ8-146-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг	100 м	273.39	<u>6664.85</u> 2414.59	- -	1822103	660125	- -	23.0400	6298.91
49	C1545-65 варіант 48	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією та оболонкою з пластику низької горючості перерізом 3х1,5 мм2 ВВГнгд 3х1,5	м	10080	<u>30.82</u> -	- -	310666	-	- -	- -	- -
50	C1545-65 варіант 25	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією та оболонкою з пластику низької горючості перерізом 3х2,5 мм2 ВВГнгд 3х2,5	м	15960	<u>45.70</u> -	- -	729372	-	- -	- -	- -
51	C1545-65 варіант 49	Кабель силовий ВВГнгд з мідними жилами з ПВХ ізоляцією та оболонкою з пластику низької горючості перерізом 5х2,5 мм2	м	62	<u>74.79</u> -	- -	4637	-	- -	- -	- -
52	C1545-65 варіант 24	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією та оболонкою з пластику низької горючості перерізом 5х4 мм2 ВВГнгд 5х4	м	1137	<u>119.45</u> -	- -	135815	-	- -	- -	- -
53	C1545-65 варіант 50	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією та оболонкою з пластику низької горючості перерізом 5х6 мм2 ВВГнгд	м	100	<u>174.15</u> -	- -	17415	-	- -	- -	- -
54	КМ8-146-3	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 2 кг	100 м	13.95	<u>7512.83</u> 3219.46	- -	104804	44911	- -	30.7200	428.54
55	C1545-65 варіант 33	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією та оболонкою з пластику низької горючості перерізом 5х16 мм2	м	435	<u>465.04</u> -	- -	202292	-	- -	- -	- -
56	C1545-65 варіант 37	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією та оболонкою з пластику низької горючості перерізом 5х25 мм2	м	960	<u>730.63</u> -	- -	701405	-	- -	- -	- -
57	КМ8-146-6	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 9 кг	100 м	6.9	<u>11772.92</u> 6438.91	<u>2276.64</u> 1409.33	81233	44428	<u>15709</u> 9724	<u>61.4400</u> 14.8320	<u>423.94</u> 102.34
58	C1545-65 варіант 38	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією та оболонкою з пластику низької горючості перерізом 5х50 мм2	м	120	<u>1359.37</u> -	- -	163124	-	- -	- -	- -
59	C1545-65 варіант 39	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією та оболонкою з пластику низької горючості перерізом 5х70 мм2	м	570	<u>1953.63</u> -	- -	1113569	-	- -	- -	- -
60	КМ8-147-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 1 кг	100 м	29.87	<u>3679.50</u> 2012.16	- -	109907	60103	- -	19.2000	573.5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	C1545-65 варіант 29	Кабель силовий з мідними жилами, що не поширює горіння, перерізом 3х1,5 мм2 (N)НХНFE180/E30 3х1,5	м	1722	<u>42.92</u> -	- -	73908	-	- -	- -	- -
62	C1545-65 варіант 51	Кабель силовий з мідними жилами, що не поширює горіння, перерізом 5х4 мм2 (N)НХНFE180/E30	м	480	<u>143.60</u> -	- -	68928	-	- -	- -	- -
63	C1545-65 варіант 41	Кабель силовий з мідними жилами, що не поширює горіння, перерізом 5х1,5 мм2 (N)НХНFE180/E90	м	60	<u>98.47</u> -	- -	5908	-	- -	- -	- -
64	C1545-65 варіант 52	Кабель силовий з мідними жилами, що не поширює горіння, перерізом 5х6 мм2 (N)НХНFE180/E90	м	100	<u>213.05</u> -	- -	21305	-	- -	- -	- -
65	C1545-65 варіант 53	Кабель контрольний з мідними жилами з ПВХ ізоляцією та оболонкою з пластику низької горючості перерізом 5х10 мм2 КВВГнгд	м	415	<u>281.85</u> -	- -	116968	-	- -	- -	- -
66	C1545-65 варіант 54	Кабель контрольний з мідними жилами з ПВХ ізоляцією та оболонкою з пластику низької горючості перерізом 5х25 мм2 КВВГнгд	м	210	<u>730.63</u> -	- -	153432	-	- -	- -	- -
67	C1545-65 варіант 55	Кабель з мідними жилами в ізоляц., не розповсюджуючій горіння та низьким виділенням диму, з ізоляцією жовто-зеленого кольору, перерізом: 1х120 мм2 ВВГнгд	м	100	<u>666.39</u> -	- -	66639	-	- -	- -	- -
68	C1545-65 варіант 56	Кабель з мідними жилами в ізоляц., не розповсюджуючій горіння та низьким виділенням диму, з ізоляцією жовто-зеленого кольору, перерізом: 1х25 мм2 ВВГнгд	м	250	<u>157.41</u> -	- -	39353	-	- -	- -	- -
69	KM8-160-1	Закладення кінцеве епоксидне для 3-4 жильного кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 70 мм2	шт	17	<u>728.06</u> 617.93	- -	12377	10505	- -	5.7600 -	97.92 -
70	KM8-574-2	Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 16 мм2	100 жил	0.19	<u>8217.82</u> 4467.14	<u>118.72</u> 24.69	1561	849	<u>23</u> 5	<u>41.6400</u> 0.2353	<u>7.91</u> 0.04
71	KM8-574-3	Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 35 мм2	100 жил	0.21	<u>9377.55</u> 5148.14	<u>161.75</u> 36.36	1969	1081	<u>34</u> 8	<u>46.5600</u> 0.3364	<u>9.78</u> 0.07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	KM8-574-4	Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 70 мм2	100 жил	0.31	<u>11685.94</u> 7045.52	<u>228.65</u> 52.66	3623	2184	<u>71</u> 16	<u>63.7200</u> 0.4828	<u>19.75</u> 0.15
		Разом прямі витрати по розділу 4					6062313	824186	<u>15837</u> 9753		<u>7860.25</u> 102.6
		Разом будівельні роботи, грн.					6062313				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5222290				
		всього заробітна плата, грн.					833939				
		Загальновиробничі витрати, грн.					413880				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					772.4				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					128411				
		Всього будівельні роботи, грн.					6476193				

		Всього по розділу 4					6476193				
		Розділ 5. Контур технологічного (функціонального) заземлення									
73	KM8-508-1	Монтаж (Комплект заземлення Galmar GLP-3. Комплект заземлення Galmar GTG-14)	шт	2	<u>325.54</u> 212.29	<u>49.90</u> 12.69	651	425	<u>100</u> 25	<u>1.9200</u> 0.1040	<u>3.84</u> 0.21
74	C113-1519 варіант 3	Контрольний колодозь для бетонних покриттів Galmar G-11402	шт	1	<u>2023.85</u> -	<u>-</u> -	2024	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
75	& C152-1-1- 1-3-6-2	Полоса сталевая оцинкована 40x4	м	25	<u>179.93</u> -	<u>-</u> -	4498	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					7173	425	<u>100</u> 25		<u>3.84</u> 0.21
		Разом будівельні роботи, грн.					7173				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6648				
		всього заробітна плата, грн.					450				
		Загальновиробничі витрати, грн.					217				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0.39				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					65				
		Всього будівельні роботи, грн.					7390				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 5					7390				
		Розділ 6. Кабельні лотки									
76	KM8-395-2	Лоток по установлених конструкціях, ширина лотка до 400 мм	100 м	1.48	<u>5927.07</u> 5927.07	-	8772	8772	-	56.5560	83.7
77	C111-1722 варіант 12	Лоток перфорований 200x50 гарячого цинкування, метод Сендзіміра, довжина 3м 35264	м	105	<u>766.86</u> -	-	80520	-	-	-	-
78	C111-1722 варіант 13	Лоток перфорований 400x50 гарячого цинкування, метод Сендзіміра, довжина 3м 35266 ДКС	м	25	<u>843.33</u> -	-	21083	-	-	-	-
79	& C111-1787-1	Відгалужувач DPT T-подібний горизонтальний 200x50 36124	шт	14	<u>439.26</u> -	-	6150	-	-	-	-
80	& C111-1787-1 варіант 10	Кут СРО 90 горизонтальний 90° 200x50 36004	шт	18	<u>398.03</u> -	-	7165	-	-	-	-
81	& C111-1787-1 варіант 2	Пластина кріпильна GTO H50 3730	шт	270	<u>16.67</u> -	-	4501	-	-	-	-
82	& C111-1787-1 варіант 4	Кришка на лоток з заземленням осн. 200 гарячого цинкування, метод Сендзіміра, довжина 3м 35524	шт	105	<u>253.33</u> -	-	26600	-	-	-	-
83	& C111-1787-1 варіант 11	Кришка на лоток з заземленням осн. 400 гарячого цинкування, метод Сендзіміра, довжина 3м 35526	шт	25	<u>504.65</u> -	-	12616	-	-	-	-
84	& C111-1787-1 варіант 12	Кришка СРО 90 на кут горизонтальний 90° осн. 200 38004	шт	14	<u>230.24</u> -	-	3223	-	-	-	-
85	& C111-1787-1 варіант 6	Кришка на відгалужувач DPT T-побудний осн. 200 38044	шт	18	<u>296.02</u> -	-	5328	-	-	-	-
86	& C111-1787-1 варіант 13	П-подібний профіль PSL, L300, товщ. 1,5мм BPL2903	шт	235	<u>71.94</u> -	-	16906	-	-	-	-
87	& C111-1787-1 варіант 14	Перегородка SEP h50, довжиною 3м 36480	шт	105	<u>71.94</u> -	-	7554	-	-	-	-
88	& C111-1787-1 варіант 15	Лоток драбинний 100x600, L=3000 LL1060	шт	18	<u>892.10</u> -	-	16058	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	& C1545-431-82	Шпилька М8х2м	шт	105	<u>114.75</u>	-	12049	-	-	-	-
90	& C1545-44-11-26	Стандартний анкер М8х50 СМ420850	шт	1176	<u>13.37</u>	-	15723	-	-	-	-
91	& C115-76-37К	Гайка шестигранна М8, СМ110800, ДКС (або аналог)	шт	1260	<u>1.62</u>	-	2041	-	-	-	-
92	& C115-76-32К	Гвинт М6х10, СМ010610, ДКС (або аналог)	шт	3990	<u>4.31</u>	-	17197	-	-	-	-
93	& C115-76-43К	Гайка, що перешкоджає відкручуванню СМ100600	шт	3900	<u>1.83</u>	-	7137	-	-	-	-
94	& C115-76-38К	Шайба кузовна М8, СМ120800, ДКС (або аналог)	шт	3990	<u>1.26</u>	-	5027	-	-	-	-
95	& C119-63-1-3	Кріплення лотку стінове	комплект	102	<u>291.19</u>	-	29701	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 6							305351	8772	-	-	83.7
Разом будівельні роботи, грн.							305351				-
в тому числі:							296579				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							8772				
всього заробітна плата, грн.							4352				
Загальновиробничі витрати, грн.							8.12				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							1350				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							309703				
Всього будівельні роботи, грн.											

Всього по розділу 6							309703				
Розділ 7. Обладнання та вироби для зрівнювання потенціалів											
96	& C152-1-1-1-3-6-3	Сталь штабова 40х4 мм ГОСТ 103-76	м	80	<u>71.27</u>	-	5702	-	-	-	-
97	& C126-1279-2	Тримач полоси на стіні	шт	100	<u>149.72</u>	-	14972	-	-	-	-
98	КБ21-15-4	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 120 мм2 у лотках	100м	25.68	<u>1331.94</u>	<u>393.62</u>	34204	19635	<u>10108</u>	<u>7.2960</u>	<u>187.36</u>
					764.62	129.60			3328	1.0560	27.12
99	& C115-76-1	Провід перетином 6мм2 ,кат. "Д2","Т1", з ізоляцією жовто-зеленого кольору ПВ1нгд-6	мп	2268	<u>75.28</u>	-	170735	-	-	-	-
100	& C115-76-1	Провід перетином 25мм2 ,кат. "Д2","Т1", з ізоляцією жовто-зеленого кольору ПВ1нгд-25	мп	250	<u>157.62</u>	-	39405	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	& C115-76-1 варіант 4	Провід перетином 120мм ² , кат. "Д2", "Т1", з ізоляцією жовто-зеленого кольору ПВ1нгд- 120	мп	50	<u>2576.04</u> -	- -	128802	-	- -	- -	- -
102	КМ8-823-1	Шини заземлення електричних установок	100м шин	0.3	<u>57568.62</u> 20676.69	<u>75.40</u> 22.19	17271	6203	<u>23</u> 7	<u>88.6320</u> 0.1609	<u>26.59</u> 0.05
103	& C126- 1279-4	Коробка з шиною зрівнювання потенціалів, IP65 OBO Bettermann	шт	30	<u>149.97</u> -	- -	4499	-	- -	- -	- -
104	КБ21-3-1	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	100м	25.68	<u>2805.95</u> 2805.95	- -	72057	72057	- -	28.7760	738.97
105	& C1530- 144-56	Труба гофрована діам. 16мм	м	2268	<u>15.61</u> -	- -	35403	-	- -	- -	- -
106	& C1530- 144-56 варіант 1	Труба гофрована діам. 25мм	м	250	<u>27.67</u> -	- -	6918	-	- -	- -	- -
107	& C1530- 144-56 варіант 2	Труба гофрована діам. 50мм	м	50	<u>58.27</u> -	- -	2914	-	- -	- -	- -
108	& C126- 1279-5	Показчик напруги до 1000 В МИН-1	шт	2	<u>128.97</u> -	- -	258	-	- -	- -	- -
109	& C126- 1279-6	Ізолюючі кліщі К-1000	шт	1	<u>179.35</u> -	- -	179	-	- -	- -	- -
110	& C126- 1279-7	Рукавички діелектричні класу "0" ТОВ "Київгума"	шт	2	<u>166.25</u> -	- -	333	-	- -	- -	- -
111	& C126- 1279-8	Захисні окуляри ГОСТ 124013-85Е	шт	1	<u>179.35</u> -	- -	179	-	- -	- -	- -
112	& C126- 1279-9	Килим діелектричний гумовий розміром 1000х750х6мм ГОСТ 4997-75 ТОВ "Київгума"	шт	1	<u>267.00</u> -	- -	267	-	- -	- -	- -
113	& C126- 1279-10	Попереджувальні плакати (комплект з 10 плакатів)	шт	1	<u>63.48</u> -	- -	63	-	- -	- -	- -
114	& C126- 1279-11	Переносне заземлення ЗПЛ-1-5/5-16	шт	1	<u>822.81</u> -	- -	823	-	- -	- -	- -
115	& C126- 1279-12	Вогнегасник вуглекислотний ВВК-5	шт	2	<u>1692.55</u> -	- -	3385	-	- -	- -	- -
116	& C126- 1279-13	Калоші гумові діелектричні ГОСТ 13383-88 ТОВ "Київгума" (пар)	шт	1	<u>453.39</u> -	- -	453	-	- -	- -	- -
117	КБ21-1-2	Прокладання сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 40 мм	100м	0.96	<u>9090.64</u> 9045.92	- -	8727	8684	- -	86.3160	82.86
118	& C113-5-5	Труба для електропроводки сталевіа діаметром: 32 мм	м	96	<u>137.07</u> -	- -	13159	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119	КБ21-1-3	Прокладання сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 50 мм	100м	0.18	<u>9232.04</u> 9232.04	- -	1662	1662	- -	88.0920	15.86
120	& С113-5-5 варіант 1	Труба для електропроводки сталеві діаметром: 50 мм	м	18	<u>171.33</u> -	- -	3084	-	- -	- -	- -
121	КБ21-1-4	Прокладання сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 80 мм	100м	0.48	<u>12321.96</u> 12321.96	- -	5915	5915	- -	117.5760	56.44
122	& С113-5-5 варіант 2	Труба для електропроводки сталеві діаметром: 63 мм	м	48	<u>209.61</u> -	- -	10061	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 7					581430	114156	<u>10131</u> 3335		<u>1108.08</u> 27.17
		Разом будівельні роботи, грн.					581430				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					457143				
		всього заробітна плата, грн.					117491				
		Загальновиробничі витрати, грн.					59227				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					113.15				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					18812				
		Всього будівельні роботи, грн.					640657				

		Всього по розділу 7					640657				
Розділ 8. Система захисту від блискавки											
123	КМ8-472-8	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм]]	100 м	1	<u>3956.60</u> 3420.67	<u>522.21</u> 76.72	3957	3421	<u>522</u> 77	<u>32.6400</u> 0.6394	<u>32.64</u> 0.64
124	& С111-793-9-1 варіант 4	Проволока кругла оцинкована діаметром 8 мм ПСО-діам8мм ГОСТ 2590-88	мп	100	<u>48.55</u> -	- -	4855	-	- -	- -	- -
125	& С1110-15-5-15 варіант 17	Утримувач дроту на покрівлі ND2114.1	шт	100	<u>14.41</u> -	- -	1441	-	- -	- -	- -
126	& С1110-15-5-15 варіант 9	З'єднувач швидкого монтажу проводу Rd 8 NG3103 ДКС	шт	20	<u>25.54</u> -	- -	511	-	- -	- -	- -
127	& С1110-15-5-15 варіант 10	Антикорозійна стрічка (ширина 1000мм, довжина 10м) NA1001 ДКС	шт	3	<u>407.02</u> -	- -	1221	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
128	& C1110-15-5-15 варіант 18	Фальцева клема кріплення до парпету 271 5317 40 1 OBO Bettermann	шт	10	<u>203.35</u> -	- -	2034	-	- -	- -	- -
129	& C1111-793-9-1 варіант 5	Проволока круга неоцинкована діаметром 8 мм ГОСТ 2590-88	мп	170	<u>39.64</u> -	- -	6739	-	- -	- -	- -
130	& C1110-15-5-15 варіант 12	Злучник контрольний NG3203ZC ДКС	шт	24	<u>124.28</u> -	- -	2983	-	- -	- -	- -
131	& C1110-15-10-1 варіант 2	Корпус пластиковий для контрольного фасадного з'єднання NA1202 ДКС	шт	4	<u>281.56</u> -	- -	1126	-	- -	- -	- -
132	& C1110-15-5-15 варіант 10	Антикорозійна стрічка (ширина 1000мм, довжина 10м) NA1001 ДКС	шт	4	<u>407.02</u> -	- -	1628	-	- -	- -	- -
133	KM8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	0.8	<u>6163.51</u> 1408.51	<u>4667.16</u> 850.95	4931	1127	<u>3734</u> 681	<u>13.4400</u> 7.4298	<u>10.75</u> 5.94
134	C1110-186 варіант 5	Електрод заземлення сталь круга діаметром 20мм, L=3м ГОСТ 2500-71	шт	8	<u>1168.95</u> -	- -	9352	-	- -	- -	- -
135	C1110-186 варіант 6	Тримач із розпірним дюбелем для прокладання смуги 25х4мм 12.3/В "ELKO-BIS"	шт	8	<u>56.41</u> -	- -	451	-	- -	- -	- -
136	& C111-1119-4 варіант 3	Сталь полосова 40х4мм оцинкована ГОСТ 103-76	мп	120	<u>95.49</u> -	- -	11459	-	- -	- -	- -
137	& C1110-15-5-15 варіант 19	З'єднувач хрестовий оцинкований полоса-полоса OBO Bettermann	шт	12	<u>342.44</u> -	- -	4109	-	- -	- -	- -
138	& C1110-15-5-15 варіант 20	Діагональний затискач полоса-штир OBO Bettermann	шт	8	<u>236.72</u> -	- -	1894	-	- -	- -	- -
139	& C1110-15-5-15 варіант 21	Бойок шпильки заземлення 20мм ST.BP 20мм OBO Bettermann	шт	8	<u>76.66</u> -	- -	613	-	- -	- -	- -
140	& C1110-15-5-15 варіант 22	Обушок до шпильки заземлення 20мм OMEx 20мм OBO Bettermann	шт	8	<u>1326.03</u> -	- -	10608	-	- -	- -	- -
		Разом прями витрати по розділу 8					69912	4548	<u>4256</u> 758		<u>43.39</u> 6.58
		Разом будівельні роботи, грн.					69912				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					61108				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					5306				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2614				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4.85				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					806				
		Всього будівельні роботи, грн.					72526				

		Всього по розділу 8					72526				
		Розділ 9. Дизайнерське освітлення									
141	КБ21-21-1	Прокладання шинопроводу освітлювального	100м	0.35	<u>19788.67</u>	<u>6929.67</u>	6926	3865	<u>2425</u>	<u>105.3600</u>	<u>36.88</u>
					11041.73	5139.52			1799	47.7320	16.71
142	& C10000-24-1	Шинопровід однофазний під треківі світильники, IP20, Pmax=2000Вт, L=3м TR-300 - 1ТР - ВК	шт	25	<u>1409.67</u>	-	35242	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
143	& C10000-24-1	Шинопровід однофазний під треківі світильники, IP20, Pmax=2000Вт, L=2м TR-200 - 1ТР - ВК	шт	10	<u>535.79</u>	-	5358	-	-	-	-
	варіант 14				-	-			-	-	-
144	КБ21-18-9	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються блоками на коробах на підвісах, кількість світильників у ряду 2	100шт	0.65	<u>32828.40</u>	<u>11455.58</u>	21338	13251	<u>7446</u>	<u>190.0320</u>	<u>123.52</u>
					20386.63	7040.99			4577	64.0032	41.6
145	& C10000-24-1	Світильник трековий однофазний, 1400 Лм, 20 Вт, 3500К, чорний, IP20	шт	65	<u>1074.45</u>	-	69839	-	-	-	-
	варіант 15				-	-			-	-	-
146	КБ21-18-23	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп що установлюються для освітлення вітрин	100шт	1.05	<u>27073.86</u>	<u>11408.89</u>	28428	14801	<u>11979</u>	<u>144.5640</u>	<u>151.79</u>
					14096.44	5250.34			5513	45.7914	48.08
147	& C10000-24-1	Світильник світлодіодний підвісний потужністю 40 Вт, 3500К, IP20	шт	15	<u>1105.05</u>	-	16576	-	-	-	-
	варіант 16				-	-			-	-	-
148	& C10000-24-1	Бра настінне потужністю 60 Вт, 3500К, IP20	шт	5	<u>324.75</u>	-	1624	-	-	-	-
	варіант 17				-	-			-	-	-
149	& C10000-24-1	Світильник світлодіодний підвісний потужністю 60 Вт, 3500К, IP20	шт	15	<u>1891.47</u>	-	28372	-	-	-	-
	варіант 18				-	-			-	-	-
150	& C10000-24-1	Люстра на 9 ламп Е14	шт	20	<u>3869.25</u>	-	77385	-	-	-	-
	варіант 19				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
151	& C10000-24-1 варіант 20	Світильник світлодіодний врізний потужністю 20 Вт, IP20, 3500K	шт	20	<u>1870.05</u> -	- -	37401	-	- -	- -	- -
152	& C10000-24-1 варіант 21	Світильник світлодіодний декоративного освітлення потужністю 20 Вт, 3500K, IP20	шт	20	<u>615.45</u> -	- -	12309	-	- -	- -	- -
153	& C10000-24-1 варіант 22	Люстра на 1 лампу E27	шт	10	<u>493.05</u> -	- -	4931	-	- -	- -	- -
154	& C10000-24-1 варіант 23	Лампа світлодіодна 3500K, E27	шт	10	<u>57.51</u> -	- -	575	-	- -	- -	- -
155	& C10000-24-1 варіант 24	Лампа світлодіодна 3500K, E17	шт	180	<u>144.21</u> -	- -	25958	-	- -	- -	- -
156	КБ21-19-2	Монтаж карнизного освітлення люмінесцентними лампами в один ряд	100шт	0.9	<u>39143.71</u> 25728.82	<u>7119.94</u> 4272.53	35229	23156	<u>6408</u> 3845	<u>257.5200</u> 39.6692	<u>231.77</u> 35.7
157	& C10000-24-1 варіант 12	Блок живлення MeanWell 200W DC24V, IP67 (XLG-200-24-A)	шт	15	<u>1687.72</u> -	- -	25316	-	- -	- -	- -
158	& C10000-24-1 варіант 25	Стрічка світлодіодна, 24V, IP20, 3200-3500K, 5Вт/м (бухта - 5м) бухт	шт	90	<u>132.13</u> -	- -	11892	-	- -	- -	- -
159	КП1-60-4	Кабельні роботи. Визначення активного опору або робочої електричної ємності жили кабеля на напрузі до 35 кВ	вимір.	56	<u>287.96</u> 287.96	- -	16126	16126	- -	2.0000 -	112 -
160	КП1-61-3	Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму контуру з діагоналлю до 200 м	вимір.	4	<u>431.94</u> 431.94	- -	1728	1728	- -	3.0000 -	12 -
161	КП1-61-8	Пристрої, що заземлюють. Замір повного опору кола «фаза - нуль»	струм-ч	56	<u>287.96</u> 287.96	- -	16126	16126	- -	2.0000 -	112 -
Разом прямі витрати по розділу 9							478679	89053	<u>28258</u> 15734		<u>779.96</u> 142.09
Разом будівельні роботи, грн.							478679				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							361368				
всього заробітна плата, грн.							104787				
Загальновиробничі витрати, грн.							49142				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							87.07				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							14477				
Всього будівельні роботи, грн.							527821				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 9					527821				
		Разом прямі витрати по кошторису					10983454	1263903	<u>145183</u>		<u>12112.47</u>
									74498		675.93
		Разом будівельні роботи, грн.					10983454				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					9574368				
		всього заробітна плата, грн.					1338401				
		Загальновиробничі витрати, грн.					664330				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1241.14				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					206341				
		Всього будівельні роботи, грн.					11647784				

		Всього по кошторису					11647784				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					14029.54				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1544742				

Склав _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція комплексу будівель та споруд в частині комплексу господарських служб (поліклініка), Є під поліклініку з відділенням госпітальної терапії, приймальним покоем та реєстратурою за адресою: м. Київ, Солом'янський район, вул. Шалімова Академіка,30"

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-08

Устаткування електроосвітлення та електрообладнання
Реконструкція будівлі

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 3385.933 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "11 серпня" 2025 р.

№ ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. ЕТР						
1	& 2405-1556-2-19	-щити ввідно-розподільчі Щит ввідний напольного виконання, IP31, АВР-1, в складі: ввідні клеми під кабелі живлення АВВГ 4х240 , пристрій захисту від імпульсних перенапруг - 6 шт., ETITEC WENT TNC 12,5/37,5 RC 3+0, реле контролю фаз, реле контролю напруги - 2 компл., Вузол обліку: ввідний роз'єднувач, 3р, Ір=400А - 2шт., лічильник трансформаторного включення, 380В, 5-10 А, кл.точн. (акт./реакт.) - 1,0/2,0 - 2 шт. NIK2303 ARTT.1800.МС.21, випробувальна коробка - 2 шт., АРР-5 - трансформатор струму, 400/5, кл.т. -0,5S - 6 шт. Т-0,66 - 2 системи шин 3F+N+РЕ, рейки, зажими, таблички, провода, тощо; (маса=0,0625)	копл.	1	69337.20	69337
2	& 2405-1556-2-20	Щит розподільчий напольного виконання, IP31 ,РЩ-1; (маса=0,0625)	копл.	1	346690.44	346690
3	& 2405-1556-2-21	Щит ввідно-розподільчий напольного виконання, IP31 , АВР-2, в складі: ввідні клеми під кабелі живлення АВВГ 4х240 - пристрій захисту від імпульсних перенапруг - 6 шт., ETITEC WENT TNC 12,5/37,5 RC 3+0 , реле контролю фаз, реле контролю напруги - 2 компл., Вузол обліку: - ввідний роз'єднувач, 3р, Ір=400А - 2шт., лічильник трансформаторного включення, 380В, 5-10 А, кл. точн. (акт./реакт.) - 1,0/2,0 - 2 шт. NIK2303 ARTT.1800.МС.21 , випробувальна коробка - 2 шт. АРР-5 , трансформатор струму, 400/5, кл.т. -0,5S - 6 шт. Т-0,66 , 2 системи шин 3F+N+РЕ, рейки, зажими, таблички, провода, тощо; (маса=0,0625)	копл.	1	69337.20	69337
4	& 2405-1556-2-22	Щит розподільчий напольного виконання, IP31 , РЩ-2; (маса=0,0625)	копл.	1	346690.44	346690

1	2	3	4	5	6	7
5	& 2405-1556-2-23	Щит ввідно-розподільчий напольного виконання, IP31 ВРП-1 , в складі: ввідні клеми під кабелі живлення АВВГ 4х240 , пристрій захисту від імпульсних перенапруг - 6 шт., ETITEC WENT TNC 12,5/37,5 RC 3+0 ТОВ , реле контролю фаз, реле контролю напруги - 2 компл., фідерні автоматичні вимикачі, контактори, розчеплювачі - у відповідності зі схемою. Вузол обліку: ввідний роз'єднувач, 3р, Ір=400А - 2шт., лічильник трансформаторного включення, 380В, 5-10 А, кл.точн. (акт./реакт.) - 1,0/2,0 - 2 шт. NIK2303 ARTT.1800.МС.21 , випробувальна коробка - 2 шт. APP-5 , трансформатор струму, 400/5, кл.т. -0, 5S - 6 шт. Т-0,66 , 2 системи шин 3F+N+PE, рейки, зажими, таблички, провода, тощо; (маса=0,0625)	копл.	1	313498.44	313498
6	& 2405-1556-2-23 варіант 1	Щит ввідно-розподільчий напольного виконання, IP31 (у відповідності зі схемою ЕТР арк.6) ВРП-2 в складі: ввідні клеми під кабелі живлення АВВГ 4х240, пристрій захисту від імпульсних перенапруг - 6 шт., ETITEC WENT TNC 12,5/37,5 RC 3+0 , реле контролю фаз , реле контролю напруги - 2 компл. , фідерні автоматичні вимикачі, контактори, розчеплювачі - у відповідності зі схемою. Вузол обліку: ввідний роз'єднувач, 3р, Ір=400А - 2шт., лічильник трансформаторного включення, 380В, 5-10 А, кл.точн. (акт./реакт.) - 1 ,0/2,0 - 2 шт. NIK2303 ARTT.1800.МС.21 , випробувальна коробка - 2 шт. APP-5 , трансформатор струму, 400/5, кл.т. -0,5S - 6 шт. Т-0,66 , 2 системи шин 3F+N+PE, рейки, зажими, таблички, провода, тощо; (маса=0,0625) -щити розподільчі та управління	копл.	1	276156.72	276157
7	& 2405-1556-2-24	Щит розподільчий на 18 модулів, пластик, накладний, IP31 Volta VU18CN Hager щит СКС , в складі: 1.1 Шина заземлення, мідна шт. 1 , 1.2 Шина РЕ "земля" на ізоляторах шт. 1 , 1.3 DIN-рейка TS-35-1,0 A0150010100 АСКО-УКРЕМ - 1м ,1.4 Нульова шина на ізоляторах шт. 1, 1.5 Шина з'єднувальна штирьова 3Р, 12М KB380А Hager шт. 1, 1.6 Реле напруги ZUBR D6-63 шт. 1, 1.7 Автоматичний вимикач 3Р, 25А, характеристика С PL6-C25/3 Eaton шт. 1, 1.8 Автоматичний вимикач 1Р, 16А, характеристика С PL6-C16/1 Eaton шт. 2, 1.9 Автоматичний вимикач 1Р, 20А, характеристика С PL6-C20/1 Eaton шт. 1, 1.10 Диференційний автоматичний вимикач 2Р, 16А, тип АС, 30мА PFL6-C16/1N/C/003 Eaton шт. 2, 1.11 Диференційний автоматичний вимикач 2Р, 20А, тип АС, 30мА PFL6-C20/1N/C/003 Eaton шт. 1; (маса=0,0625)	копл.	1	18560.96	18561
8	& 2405-1556-2-25	Щит розподільчий на 12 модулів(1ЩВ; 2ЩВ; 3ЩВ), пластик, вбудований, IP31 Volta VU12UA Hager, в складі: 2.1 Шина заземлення, мідна шт. 3, 2.2 Шина РЕ "земля" на ізоляторах шт. 3, 2.3 DIN-рейка TS-35-1,0 A0150010100 АСКО-УКРЕМ - 3м, 2.4 Нульова шина на ізоляторах шт. 3, 2.5 Шина з'єднувальна штирьова 3Р, 12М KB380А Hager шт. 3, 2.6 Автоматичний вимикач 3Р, 25А, характеристика С PL6-C25/3 Eaton шт. 3, 2.7 Автоматичний вимикач 3Р, 16А, характеристика С PL6-C16/3 Eaton шт. 3, 2.8 Автоматичний вимикач 1Р, 16А, характеристика С PL6-C16/1 Eaton шт. 18; (маса=0,0625)	копл.	3	29647.09	88941

1	2	3	4	5	6	7
9	& 2405-1556-2-26	Щит розподільчий на 36 модулів (ЩСВ-1; ЩСВ-2), пластик, навісний, IP31 Volta VU36CN Hager, в складі: 3.1 Шина заземлення, мідна шт. 2, 3.2 Шина РЕ "земля" на ізоляторах шт. 2, 3.3 DIN-рейка TS-35-1,0 A0150010100 АСКО-УКРЕМ - 6м., 3.4 Нульова шина на ізоляторах шт. 2, 3.5 Шина з'єднувальна штирьова 3Р, 12М KB380A Hager шт. 6, 3.6 Автоматичний вимикач 3Р, 125А, характеристика С PLHT-C125/3 Eaton шт. 2, 3.7 Автоматичний вимикач 3Р, 40А, характеристика С PL6-C40/3 Eaton шт. 6, 3.8 Автоматичний вимикач 3Р, 25А, характеристика С PL6-C25/3 Eaton шт. 12; (маса=0,0625)	копл.	2	37810.54	75621
10	& 2405-1556-2-27	Щит розподільчий на 36 модулів (щит ЩСВ-3), пластик, навісний, IP31 Volta VU36CN Hager в складі: 1.1 Шина заземлення, мідна шт. 1, 1.2 Шина РЕ "земля" на ізоляторах шт. 1, 1.3 DIN-рейка TS-35-1,0 A0150010100 АСКО-УКРЕМ – 3м, 1.4 Нульова шина на ізоляторах шт. 1, 1.5 Шина з'єднувальна штирьова 3Р, 12М KB380A Hager шт. 3, 1.6 Автоматичний вимикач 3Р, 125А, характеристика С PLHT-C125/3 Eaton шт. 1, 1.7 Автоматичний вимикач 3Р, 40А, характеристика С PL6-C40/3 Eaton шт. 3, 1.8 Автоматичний вимикач 3Р, 25А, характеристика С PL6-C25/3 Eaton шт. 6; (маса=0,0625)	копл.	1	35249.90	35250
11	& 2405-1556-2-28	Щит розподільчий на 36 модулів (щит ЩСВп), пластик, навісний, IP31 Volta VU36CN Hager, в складі: 2.1 Шина заземлення, мідна шт. 1, 2.2 Шина РЕ "земля" на ізоляторах шт. 1, 2.3 DIN-рейка TS-35-1,0 A0150010100 АСКО-УКРЕМ - 3м, 2.4 Нульова шина на ізоляторах шт. 1, 2.5 Шина з'єднувальна штирьова 3Р, 12М KB380A Hager шт. 3, 2.6 Автоматичний вимикач 3Р, 125А, характеристика С PLHT-C125/3 Eaton шт. 1, 2.7 Автоматичний вимикач 3Р, 40А, характеристика С PL6-C40/3 Eaton шт. 3, 2.8 Автоматичний вимикач 3Р, 25А, характеристика С PL6-C25/3 Eaton шт. 6; (маса=0,0625)	копл.	1	35249.90	35250
12	& 2405-1556-2-29	Щит (ЩМУ-ПД1, ЩМУ-ПД2, ЩМУ-ПД3) місцевого управління вентустановкою з додатковими сигналами "Відсутня напруга", "Робота", "Автоматичний режим", "Несправність ланцюгів пуску", 25А, IP54, навісний ЩМУ-1-2 Електон; (маса=0,0625)	копл.	3	14973.36	44920
13	& 2405-1556-2-30	Щит розподільчий на 48 модулів (ЩСп; ЩС1; ЩС.7.1; ЩС.7.2; ЩС.8.1; ЩС8.2), пластик, вбудований, IP31 Volta VU48UA Hager в складі: 1.1 Шина заземлення, мідна шт. 6, 1.2 Шина РЕ "земля" на ізоляторах шт. 6, 1.3 DIN-рейка TS-35-1,0 A0150010100 АСКО-УКРЕМ – 6м, 1.4 Нульова шина на ізоляторах шт. 6, 1.5 Шина з'єднувальна штирьова 3Р, 12М KB380A Hager шт. 18, 1.6 Автоматичний вимикач 3Р, 50А, характеристика С PL6-C50/3 Eaton шт. 6, 1.7 Автоматичний вимикач 1Р, 16А, характеристика С PL6-C16/1 Eaton шт. 30, 1.8 Незалежний розчіплювач до автоматичного вимикача ZP-ASA/230 Eaton шт. 6, 1.9 Диференційний автоматичний вимикач 2Р, 16А, тип АС, 30мА PFL6-C16/1N/C/003 Eaton шт. 54, 1.10 Диференційний автоматичний вимикач 2Р, 25А, тип АС, 30мА PFL6-C25/1N/C/003 Eaton шт. 42, 1.11 Розрядник 4Р, клас 2 (С) SPST2-280/4 Eaton шт. 6; (маса=0,0625)	копл.	6	108353.74	650122

1	2	3	4	5	6	7
14	& 2405-1556-2-31	Щит розподільчий на 48 модулів (ЩМ.1; ЩМ.7.1; ЩМ.7.2; ЩМ.8.1; ЩМ.8.2), пластик, вбудований, IP31 Volta VU48UA Hager в складі: 2.1 Шина заземлення, мідна шт. 5, 2.2 Шина РЕ "земля" на ізоляторах шт. 5, 2.3 DIN-рейка TS-35-1,0 A0150010100 АСКО-УКРЕМ 5м, 2.4 Нульова шина на ізоляторах шт. 5, 2.5 Шина з'єднувальна штирьова 3Р, 12М KB380A Hager шт. 10, 2.6 Автоматичний вимикач 3Р, 40А, характеристика С PL6-C40/3 Eaton шт. 5, 2.7 Автоматичний вимикач 1Р, 16А, характеристика С PL6-C16/1 Eaton шт. 25, 2.8 Диференційний автоматичний вимикач 2Р, 16А, тип АС, 30мА PFL6-C16/1N/C/003 Eaton шт. 40, 2.9 Диференційний автоматичний вимикач 2Р, 25А, тип АС, 30мА PFL6-C25/1N/C/003 Eaton шт. 35, 2.10 Розрядник 4Р, клас 2 (С) SPST2-280/4 Eaton шт.5; (маса=0,0625)	копл.	5	116185.27	580926
15	& 2405-1556-2-32	Щит розподільчий на 24 модулі (ЩОп; ЩО.1; ЩО.7.1; ЩО.7.2; ЩО.8.1; ЩО.8.2), пластик, вбудований, IP31 Volta VU24UA Hager, в складі: 3.1 Шина заземлення, мідна шт. 6, 3.2 Шина РЕ "земля" на ізоляторах шт. 6, 3.3 DIN-рейка TS-35-1,0 A0150010100 АСКО-УКРЕМ – 6м, 3.4 Нульова шина на ізоляторах шт. 6, 3.5 Шина з'єднувальна штирьова 3Р, 12М KB380A Hager шт. 12, 3.6 Автоматичний вимикач 3Р, 25А, характеристика С PL6-C25/3 Eaton шт. 6, 3.7 Автоматичний вимикач 1Р, 10А, характеристика С PL6-C10/1 Eaton шт. 72, 3.8 Розрядник 4Р, клас 2 (С) SPST2-280/4 Eaton шт. 6; (маса=0,0625)	копл.	6	18561.65	111370
16	& 2405-1556-2-33	Щит розподільчий на 24 модулі (ЩАОп; ЩАО.1; ЩАО.7.1; ЩАО.7.2; ЩАО.8.1; ЩАО.8.2), пластик, вбудований, IP31 Volta VU24UA Hager, в складі: 4.1 Шина заземлення, мідна шт. 6, 4.2 Шина РЕ "земля" на ізоляторах шт. 6, 4.3 DIN-рейка TS-35-1,0 A0150010100 АСКО-УКРЕМ – 6м, 4.4 Нульова шина на ізоляторах шт. 6, 4.5 Шина з'єднувальна штирьова 3Р, 12М KB380A Hager шт. 12, 4.6 Автоматичний вимикач 3Р, 25А, характеристика С PL6-C25/3 Eaton шт. 6, 4.7 Автоматичний вимикач 1Р, 10А, характеристика С PL6-C10/1 Eaton шт. 36, 4.8 Розрядник 4Р, клас 2 (С) SPST2-280/4 Eaton шт. 6; (маса=0,0625) -освітлення	копл.	6	18561.64	111370
17	& 1507-5141-3	Датчик присутності, IP41, 360°, 12м SPHINX 104-360 AP Thebe; (маса=0,0038) - Контур технологічного (функціонального) заземлення	шт	54	3479.00	187866
18	& 2405-1556-2-37	Комплект заземлення Galmar GLP-3, у складі: обміднений стрижень заземлення - 3 шт.; G10012, латунна муфта - 3 шт.; G10402, накінецьник - 1 шт.; G10602, головка направляюча - 1 шт.; G10802, хрестовий затискач стрижень/полоса - 1 шт.; G10332п, водоблокуюча антикорозійна стрічка - 1 шт.; G10355, струмопровідна антикорозійна паста - 1 шт. G11301; (маса=0,0625)	копл.	1	4458.00	4458
19	& 2405-1556-2-38	Комплект заземлення Galmar GTG-14, у складі: обміднений стрижень заземлення - 14 шт.; G10012, латунна муфта - 14 шт.; G10402, накінецьник - 2 шт.; G10602, головка направляюча - 1 шт.; G10802, хрестовий затискач стрижень/полоса - 2 шт.; G10332п, водоблокуюча антикорозійна стрічка - 1 шт.; G10355, струмопровідна антикорозійна паста - 1 шт. G11301, шина вирівнювання потенціалів - 1 шт. G11901; (маса=0,0625)	копл.	1	19569.47	19569

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по розділу 1				3385933
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				-
		Всього по розділу 1				3385933
		Разом				3385933
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				-
		Всього по кошторису				3385933

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція комплексу будівель та споруд в частині комплексу господарських служб (поліклініка), Є під поліклініку з відділенням госпітальної терапії, приймальним покоем та реєстратурою за адресою: м. Київ, Солом'янський район, вул. Шалімова Академіка,30"

0911-70а -К

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09

на Система електрообігріву пандусів, сходинок, водозливних воронок

Реконструкція будівлі

Основа:	Кошторисна вартість	133.264 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0.23995 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	25.841 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3.5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 серпня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.				
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин				
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
													на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		Розділ 1. Електрообігрів пандусів та сходинок												
1	КМ8-573-4	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	1	<u>960.01</u> 424.59	<u>191.73</u> 43.02	960	425	<u>192</u> 43	<u>3.8400</u> 0.3535	<u>3.84</u> 0.35			
2	C1514-5 варіант 5	Щит розподільчий вбудованого виконання, ІР31, типу ЩРВ-36	шт	1	<u>3932.72</u> -	<u>-</u> -	3933	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -			
3	C113-2135 варіант 5	Фідерний диференційний автомат KZS-2М, 2р, хар.С, Ір=32А, І=30мА	шт	3	<u>1629.32</u> -	<u>-</u> -	4888	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -			
4	КМ8-526-2	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	1	<u>823.36</u> 360.46	<u>16.76</u> 1.80	823	360	<u>17</u> 2	<u>3.3600</u> 0.0175	<u>3.36</u> 0.02			
5	C113-2135 варіант 2	Ввідний автоматичний вимикач, 3р, хар.С, Ір=40А	шт	1	<u>803.12</u> -	<u>-</u> -	803	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	3	<u>494.17</u> 205.98	<u>16.76</u> 1.80	1483	618	<u>50</u> 5	<u>1.9200</u> 0.0175	<u>5.76</u> 0.05
7	C113-2135 варіант 3	Фідерний диференційний автомат KZS-2М, 2р, хар.С, Ір=16А, І=30мА	шт	1	<u>1425.32</u> -	- -	1425	-	- -	- -	- -
8	C113-2135 варіант 4	Фідерний диференційний автомат KZS-2М, 2р, хар.С, Ір=20А, І=30мА	шт	2	<u>1425.32</u> -	- -	2851	-	- -	- -	- -
9	C113-1590 варіант 7	Контактор ESB-24-40, 220В, 24А, 4НО	шт	1	<u>1961.06</u> -	- -	1961	-	- -	- -	- -
10	C113-1590 варіант 8	Контактор ESB-40-40, 220В, 40А, 4НО	шт	1	<u>1910.06</u> -	- -	1910	-	- -	- -	- -
11	C1545-510 варіант 1	Система шин 3F+N+PE, рейки, зажими, таблички, провода, тощо	шт	1	<u>1326.13</u> -	- -	1326	-	- -	- -	- -
12	КМ8-146-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг	100 м	0.07	<u>6664.85</u> 2414.59	- -	467	169	- -	23.0400 -	1.61 -
13	C1545-65 варіант 47	Кабель силовий з мідними жилами ВВГнгд з ПВХ ізоляцією та оболонкою з пластику низької горючості перерізом 2х1,5 мм2	м	5	<u>23.10</u> -	- -	116	-	- -	- -	- -
14	C1545-65 варіант 14	Кабель силовий з мідними жилами ВВГнгд з ПВХ ізоляцією та оболонкою з пластику низької горючості перерізом 3х1,5 мм2	м	2	<u>30.82</u> -	- -	62	-	- -	- -	- -
15	КМ8-147-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 1 кг	100 м	0.4	<u>3679.50</u> 2012.16	- -	1472	805	- -	19.2000 -	7.68 -
16	C1545-65 варіант 15	Кабель силовий з мідними жилами ВВГнгд з ПВХ ізоляцією та оболонкою з пластику низької горючості перерізом 3х6 мм2	м	25	<u>43.17</u> -	- -	1079	-	- -	- -	- -
17	C1545-65 варіант 16	Кабель контрольний з мідними жилами в ізоляц., не розповсюджуючій горіння, перерізом: 4х1,5 мм2	м	15	<u>35.01</u> -	- -	525	-	- -	- -	- -
18	КБ21-3-1	Прокладання поліетиленових труб	100м	0.3	<u>3002.76</u> 2805.95	<u>196.81</u> 64.80	901	842	<u>59</u> 19	<u>28.7760</u> 0.5280	<u>8.63</u> 0.16
19	C111-1722 варіант 19	Труба гофрована для електропроводки діаметром 16 мм	м	15	<u>17.69</u> -	- -	265	-	- -	- -	- -
20	C111-1722 варіант 20	Труба для електропроводки діаметром 16 мм	м	15	<u>32.78</u> -	- -	492	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	КМ8-147-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 1 кг	100 м	3.835	<u>3679.50</u> 2012.16	- -	14111	7717	- -	19.2000	73.63
22	C1545-65 варіант 17	Кабель нагрівальний одножильний UA-WIS 3370	м	168.5	<u>31.23</u> -	- -	5262	-	- -	- -	- -
23	C1545-65 варіант 18	Кабель нагрівальний одножильний UA-WIS 1200	м	60	<u>138.03</u> -	- -	8282	-	- -	- -	- -
24	C1545-65 варіант 19	Кабель нагрівальний одножильний UA-WIS 2600	м	130	<u>138.03</u> -	- -	17944	-	- -	- -	- -
25	C1545-65 варіант 20	Кабель нагрівальний одножильний UA-WIS 500	м	25	<u>138.03</u> -	- -	3451	-	- -	- -	- -
26	КМ11-31-1	Прилади, що встановлюються на конструкціях, маса до 5 кг (датчик, терморегулятор)	шт	2	<u>137.25</u> 106.15	- -	275	212	- -	0.9600	1.92
27	C188888-46 варіант 1	Терморегулятор ETR2-1550 на шину DIN	шт	1	<u>8976.19</u> -	- -	8976	-	- -	- -	- -
28	C188888-48 варіант 1	Датчик вологості та температури ЕТОГ-55	шт	1	<u>10118.49</u> -	- -	10118	-	- -	- -	- -
29	КБ21-3-4	Прокладання поліетиленових труб гофрованих, діаметр труб до 25 мм	100м	5.57	<u>3897.47</u> 1928.40	<u>196.81</u> 64.80	21709	10741	<u>1096</u> 361	<u>19.5360</u> 0.5280	<u>108.82</u> 2.94
30	C111-1722 варіант 21	Гофротрубка для встановлення датчика 10 мм	м	2.5	<u>58.49</u> -	- -	146	-	- -	- -	- -
31	C188888-48 варіант 2	Монтажна лента DEVIfast Metal 2,5см (1 уп=25 м)	шт	3	<u>510.09</u> -	- -	1530	-	- -	- -	- -
32	C188888-8 варіант 1	Дюбель 6x80 з ударним шурупом	шт	600	<u>1.22</u> -	- -	732	-	- -	- -	- -
33	C188888-8 варіант 2	Шайба М8	шт	600	<u>0.31</u> -	- -	186	-	- -	- -	- -
34	C1512-1 варіант 5	Коробка з'єднувальна в складі Spelberg A-BOX 040	шт	3	<u>280.52</u> -	- -	842	-	- -	- -	- -
35	C113-1791 варіант 1	Муфта з'єднувальна "Силовий кабель - холодний кінець нагрівального кабелю"	шт	3	<u>244.89</u> -	- -	735	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					122041	21889	<u>1414</u> 430		<u>215.25</u> 3.52
		Разом будівельні роботи, грн.					122041				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					98738				
		всього заробітна плата, грн.					22319				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					11223 21.18 3522 133264 133264				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					122041 122041 98738 22319 11223 21.18 3522 133264 133264	21889	<u>1414</u> 430		<u>215.25</u> 3.52
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					239.95 25841				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція комплексу будівель та споруд в частині комплексу господарських служб (поліклініка), Є під поліклініку з відділенням госпітальної терапії, приймальним покоем та реєстратурою за адресою: м. Київ, Солом'янський район, вул. Шалімова Академіка,30"

0911-70а -К

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010

на будівельно-монтажні роботи: Структурована кабельна система, Система електронної черги, Система відеоспостереження, Мережа кабельного телебачення, Інформаційно-технологічне забезпечення, Система виклику персоналу, Система охоронної сигналізації, Телефонна мережа

Реконструкція будівлі

Основа:	Кошторисна вартість	3689.875 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	14.90469 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	1683.416 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3.6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 серпня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Структурована кабельна система									
1	КМ10-184-8	Шафа ввідна до комутаторів [Встановлення комутаційної шафи]	шт	5	1647.82	-	8239	8239	-	15.3600	76.8
					1647.82	-			-	-	-
2	С1511-1	Ролики для підлогових шаф, підвищеної міцності (комплект 4 шт.)	шт	5	2850.23	-	14251	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
3	& С1110-12-22-1-1	Комплект кріплення устаткування для комутаційних шаф по 100 одиниць (чорний гвінт + гайка + захисна шайба)	компл	6	1275.08	-	7650	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
4	КМ10-3-8	Ящик живлення [Встановлення електророзподільчих пристроїв]	ящик	11	582.85	-	6411	6411	-	5.7600	63.36
					582.85	-			-	-	-
5	КМ11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг,вентеляторний модуль	шт	5	139.32	-	697	531	-	0.9600	4.8
					106.15	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КМ10-99-6	Блок живлення та блок батарей, що встановлюється в шафі	шт	6	<u>2134.94</u> 2134.94	- -	12810	12810	- -	17.2800	103.68
7	КМ11-31-1	Монтаж кінцевого пристрою (оптичного пристрою) волоконного оптичного кабелю, кількість волокон: 4 [SFP модуль]	шт	54	<u>139.32</u> 106.15	- -	7523	5732	- -	0.9600	51.84
8	КМ10-184-1	Комутатор керування і спостереження	шт	14	<u>5655.59</u> 5655.59	- -	79178	79178	- -	59.5200	833.28
9	КМ11-31-1	Монтаж точки доступу WI-FI]	шт	20	<u>139.32</u> 106.15	- -	2786	2123	- -	0.9600	19.2
10	КМ8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням [Кабель стекування 10G]	шт	5	<u>212.29</u> 212.29	- -	1061	1061	- -	1.9200	9.6
11	& C113-1861-3 варіант 2	Кабель-адаптор живлення	шт	5	<u>141.97</u> -	- -	710	-	- -	- -	- -
12	& 18-46-1-1 варіант 6	Кронштейни для монтажу ДБЖ в шафу (комплект)	шт.	2	<u>4508.60</u> -	- -	9017	-	- -	- -	- -
13	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	5	<u>205.98</u> 205.98	- -	1030	1030	- -	1.9200	9.6
14	КМ8-532-7	Пост керування кнопочний загального призначення, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість елементів поста до 16	шт	1	<u>617.93</u> 617.93	- -	618	618	- -	5.7600	5.76
15	& C1547-16-14 варіант 6	Міні-колона стандарт 0,68м 2 секції для залу засідань	шт	1	<u>6672.80</u> -	- -	6673	-	- -	- -	- -
16	КМ8-591-9	Розетка штепсельна заглибленого типу при схованій проводці	100 шт	0.01	<u>7218.01</u> 7218.01	- -	72	72	- -	65.2800	0.65
17	& C1547-16-14 варіант 7	Розетка електрична з заземленням у зборі (2 модуля)	шт	1	<u>897.97</u> -	- -	898	-	- -	- -	- -
18	КМ8-591-8	Розетка штепсельна незаглибленого типу при відкритій проводці	100 шт	0.05	<u>7642.60</u> 7642.60	- -	382	382	- -	69.1200	3.46
19	& C1547-16-14 варіант 8	Розетка модульна на DIN-рейку	шт	5	<u>263.55</u> -	- -	1318	-	- -	- -	- -
20	КМ11-31-1	Монтаж кінцевого пристрою (оптичного пристрою) волоконного оптичного кабелю, кількість волокон: 4 [SFP модуль]	шт	54	<u>139.32</u> 106.15	- -	7523	5732	- -	0.9600	51.84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	KM10-137-1	Прокладання і вмикання змонтованих кабельних перемичок довжиною до 6 м по кабельросту [Комутаційний шнур (патч-корд)]	100 шт	2.65	<u>4737.48</u> 4737.48	- -	12554	12554	- -	44.1600	117.02
22	KM10-929-2	Монтаж кінцевого пристрою (оптичного пристрою) волоконного оптичного кабелю, кількість волокон: 8	пристрій	1	<u>570.16</u> 570.16	- -	570	570	- -	3.9600	3.96
23	C1511-1 варіант 4	Оптичний міні бокс	шт	1	<u>213.53</u> -	- -	214	-	- -	- -	- -
24	KM10-929-5	Монтаж кінцевого пристрою (оптичного пристрою) волоконного оптичного кабелю, кількість волокон: 24	пристрій	6	<u>1375.30</u> 1375.30	- -	8252	8252	- -	9.5520	57.31
25	KM11-31-1	Монтаж кінцевого пристрою (оптичного пристрою) волоконного оптичного кабелю, кількість волокон: 4 [SFP модуль]	шт	54	<u>139.32</u> 106.15	- -	7523	5732	- -	0.9600	51.84
26	& C126-1292-2 варіант 2	Оптична розподільна рама 19", сплайс-касети, з адаптерами	шт	6	<u>4498.47</u> -	- -	26991	-	- -	- -	- -
27	& C126-1292-4 варіант 4	Оптичний пігтейл 1 м	шт	8	<u>121.08</u> -	- -	969	-	- -	- -	- -
28	& C126-1292-4 варіант 4	Оптичний пігтейл 1 м	шт	72	<u>121.08</u> -	- -	8718	-	- -	- -	- -
29	& C126-1292-6 варіант 2	Гільза 45мм, діаметр 1.5мм	шт	80	<u>1.85</u> -	- -	148	-	- -	- -	- -
30	KM11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗіє], маса до 5 кг [Інсталяція в комутаційну шафу пасивного обладнання (панель модульна, панелі)]	шт	76	<u>198.91</u> 198.91	- -	15117	15117	- -	1.9200	145.92
31	& C113-1861-1 варіант 1	Заглушка 1U чорна	шт	30	<u>182.21</u> -	- -	5466	-	- -	- -	- -
32	C126-1279 варіант 4	Комплект заземлення 19" мідна шина заземлення + комплект (8x100см) дротів заземлення	шт	5	<u>881.49</u> -	- -	4407	-	- -	- -	- -
33	& C126-1292-3-1 варіант 2	Вертикальний кабельний органайзер (ліва та права панелі), 42U	компл	1	<u>8757.80</u> -	- -	8758	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	& C126-1292-3 варіант 2	19" кабельний органайзер 1U, 5 пластикових кілець, колір чорний	шт	24	<u>277.81</u> -	- -	6667	-	- -	- -	- -
35	& C1547-16-9-1Б варіант 2	Полиця стаціонарна 19" 1U, глибина 450 мм	шт	4	<u>1075.65</u> -	- -	4303	-	- -	- -	- -
36	& C1110-12-24 варіант 3	Патч-панель UTP, 24 порта 0.5U в комплекті з органайзером, кат.5Е	шт	9	<u>1762.01</u> -	- -	15858	-	- -	- -	- -
37	& C1110-12-24 варіант 4	Патч-панель UTP, 48 порта 1U в комплекті з органайзером, кат.5Е	шт	3	<u>3185.93</u> -	- -	9558	-	- -	- -	- -
38	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗіє], маса до 5 кг [сплайс-касета]	шт	1	<u>198.91</u> 198.91	- -	199	199	- -	1.9200 -	1.92 -
39	& C126-1292-5 варіант 2	Сплайс-касета	шт	1	<u>376.24</u> -	- -	376	-	- -	- -	- -
40	КМ10-514-17	Монтаж розетки оптичної	шт	8	<u>76.40</u> 76.40	- -	611	611	- -	0.8040 -	6.43 -
41	& C126-1292-4 варіант 5	Адаптер	шт	8	<u>82.58</u> -	- -	661	-	- -	- -	- -
42	КМ10-924-2	Вимірювання оптичних параметрів волоконного оптичного кабелю рефлектометром на кабельному майданчику з однієї сторони, кількість волокон: 8	барабан	1	<u>597.80</u> 597.80	- -	598	598	- -	4.1520 -	4.15 -
43	КМ10-925-2	Вимірювання оптичних параметрів волоконного оптичного кабелю рефлектометром після прокладання, кількість волокон: 8	буд.довж	5	<u>592.62</u> 592.62	- -	2963	2963	- -	4.1160 -	20.58 -
44	КМ10-349-7	Монтаж розетки мікрофонної	шт	114	<u>182.44</u> 182.44	- -	20798	20798	- -	1.9200 -	218.88 -
45	& C1547-16-10-1Б варіант 9	Розетка мережева RJ-45x2 у зборі	шт	36	<u>1161.69</u> -	- -	41821	-	- -	- -	- -
46	& C1547-16-10-1Б варіант 7	Розетка мережева RJ-45x1	шт	38	<u>1210.09</u> -	- -	45983	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	& C1547-16-10-1B варіант 8	Розетка мережева RJ-45x2 у зборі 2 шт. у міні-колону	шт	1	<u>2323.93</u> -	- -	2324	-	- -	- -	- -
48	KM10-51-15	Оброблення і вмикання кабеля у штифтові рамки пістолетом, ємкість кабеля 5x2 [Розділ на патч-панелі]	10кінців	10.9	<u>1029.89</u> 1029.89	- -	11226	11226	- -	9.6000 -	104.64 -
49	& C1545-269-1-1 варіант 5	Кронштейн ТР 145мм для дротяного лотка	шт	265	<u>297.96</u> -	- -	78959	-	- -	- -	- -
50	& C111-136-10 варіант 1	Анкер латунний забивний EL M8x30 d10	шт	350	<u>8.94</u> -	- -	3129	-	- -	- -	- -
51	& C1110-12-4-4 варіант 5	Гайка зубчаста з буртиком тип 6923	шт	325	<u>1.38</u> -	- -	449	-	- -	- -	- -
52	& C1110-12-4-1 варіант 2	Шайба М8	шт	265	<u>0.97</u> -	- -	257	-	- -	- -	- -
53	KM10-40-4	Установлення кабельроста [Кріплення планки, як конструкції тримача]	статив	15	<u>61.79</u> 61.79	- -	927	927	- -	0.5760 -	8.64 -
54	& C1545-172-1 варіант 1	Планка універсальна 100 мм, товщ. мет. 1, 50 мм	шт	15	<u>22.96</u> -	- -	344	-	- -	- -	- -
55	& C1110-12-4-4 варіант 6	Стержень метричний М8х1000, кл.м. 4.8	шт	75	<u>28.05</u> -	- -	2104	-	- -	- -	- -
56	KM8-395-1	Лоток по установлених конструкціях, ширина лотка до 200 мм	100 м	3.75	<u>4879.49</u> 4879.49	- -	18298	18298	- -	46.5600 -	174.6 -
57	& 11-8-111-1 варіант 3	Лоток кабельний, дротяний 55х100х3050	м	375	<u>382.41</u> -	- -	143404	-	- -	- -	- -
58	& C1545-269-1-1 варіант 3	З'єднувальний елемент для VF/VFL VFKG 30	шт	297	<u>9.97</u> -	- -	2961	-	- -	- -	- -
59	& C1545-269-1-1 варіант 2	З'єднувальний елемент для VF/VFL VFKG 25	шт	297	<u>9.97</u> -	- -	2961	-	- -	- -	- -
60	& C1110-12-4-4 варіант 4	Гайка зубчаста з буртиком М6, DIN 6923	шт	297	<u>0.87</u> -	- -	258	-	- -	- -	- -
61	& C1110-12-4-4 варіант 1	Болт з гладкою головкою, з квадратним підголовником М6х20	шт	297	<u>1.28</u> -	- -	380	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	& 75101-1-67-1 варіант 2	Кут кріплення 60х60мм, М12х25, FT (40-60 мкм) BW 60 40 FT	шт.	8	<u>201.00</u> -	- -	1608	-	- -	- -	- -
63	КМ8-395-2	Лоток по установлених конструкціях, ширина лотка до 400 мм	100 м	0.03	<u>5927.07</u> 5927.07	- -	178	178	- -	56.5560 -	1.7 -
64	& C1545-66-4 варіант 3	Кабель рост сходового типу 60х300х3000, FS (18-22 мкм)	м	3	<u>186.86</u> -	- -	561	-	- -	- -	- -
65	& 11-8-111-1 варіант 4	Кришка для лотків та кабельростів 300х3000х1, FS (18-22 мкм) DRL 300 FS	м	3	<u>809.28</u> -	- -	2428	-	- -	- -	- -
66	& C1545-269-1-1 варіант 6	Фіксатор для кришки DRLM 316 DD	шт	6	<u>40.00</u> -	- -	240	-	- -	- -	- -
67	КМ8-411-1	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	100 м	0.2	<u>6016.36</u> 6016.36	- -	1203	1203	- -	57.4080 -	11.48 -
68	& C113-2311-5-1-B1 варіант 1	Металорукав d=20 мм РЗл-Ц-20	м	20	<u>29.03</u> -	- -	581	-	- -	- -	- -
69	КБ21-2-7	Прокладання вінілпластових труб по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	10	<u>4674.98</u> 4674.98	- -	46750	46750	- -	49.2000 -	492 -
70	& 11-1-1-2 варіант 1	Труба ПВХ гнучка гофр. д.20мм, посилена з протяжкою	м	1000	<u>28.32</u> -	- -	28320	-	- -	- -	- -
71	& C112-14-16 варіант 1	Стяжка прозора 250х4.8	шт	3400	<u>3.33</u> -	- -	11322	-	- -	- -	- -
72	& C117-1-1-25 варіант 2	Кріплення стяжки 08/31/6,3-DIM:44,5_9	шт	3000	<u>3.27</u> -	- -	9810	-	- -	- -	- -
73	КМ8-148-1 т.ч. п.1.4 к(труд)=1, 05	Кабель у прокладених трубах, блоках і коробах [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	100 м	10.2	<u>2112.77</u> 2112.77	- -	21550	21550	- -	20.1600 -	205.63 -
74	КМ8-402-1 т.ч. п.1.4 к(труд)=1, 05	Кабель дво-, чотирижильний, що прокладається по установлених конструкціях і лотках у приміщеннях з нормальним середовищем, переріз однієї жили до 10 мм2 [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	100 м	86.5	<u>2746.60</u> 2746.60	- -	237581	237581	- -	26.2080 -	2266.99 -
75	& 12-6-2-12 варіант 6	Кабель кручена пара - кат. 5е 100 МГц U/UTP, бухта 305м	м	9200	<u>29.97</u> -	- -	275724	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	& C1545-66-2 варіант 3	Оптичний 8-волоконний кабель універсальний 8Е9/125, без геля	м	450	<u>44.93</u> -	- -	20219	-	- -	- -	- -
77	& 12-6-2-14 варіант 1	Кабель силовий ВВГнг-нд 3х2,5	м	20	<u>49.91</u> -	- -	998	-	- -	- -	- -
78	КМ8-472-10	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізолюваного проводу перерізом 25 мм2	100 м	0.25	<u>7847.42</u> 7847.42	- -	1962	1962	- -	74.8800 -	18.72 -
79	& C1545-66-4 варіант 4	Провід ПВ-3 4 кв.мм	м	25	<u>20.79</u> -	- -	520	-	- -	- -	- -
80	& C110-1-7-2 варіант 7	Коробка монтажна бетон набірна глибока без шурупів	шт	74	<u>10.25</u> -	- -	759	-	- -	- -	- -
81	КМ10-51-15	Оброблення і вмикання кабеля у штифтові рамки пістолетом, ємкість кабеля 5х2 [Встановлення конектора]	10кінців	2	<u>1029.89</u> 1029.89	- -	2060	2060	- -	9.6000 -	19.2 -
82	& 32-1-1-239-B1-1 варіант 1	Конектор RJ-45 5Екат.	шт.	20	<u>12.34</u> -	- -	247	-	- -	- -	- -
83	КМ10-51-15	Оброблення і вмикання кабеля у штифтові рамки пістолетом, ємкість кабеля 5х2 [Розділ на патч-панелі]	10кінців	2	<u>1029.89</u> 1029.89	- -	2060	2060	- -	9.6000 -	19.2 -
84	КМ10-896-1	Комплекс вимірювань постійним струмом змонтованих парних кабелів до та після вмикання у кінцеві пристрої	100 пар	0.8	<u>2677.71</u> 2677.71	- -	2142	2142	- -	24.9600 -	19.97 -
Разом прямі витрати по розділу 1							1355734	537250	- -		5204.65 -
Разом устаткування, грн.							1608				
Всього устаткування, грн.							1608				
Разом будівельні роботи, грн.							1354126				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							816876				
всього заробітна плата, грн.							537250				
Загальновиробничі витрати, грн.							258933				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							470.59				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							78234				
Всього будівельні роботи, грн.							1613059				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					1614667				
		Розділ 2. Система охоронної сигналізації									
85	KM10-667-1	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ОС	шт	1	<u>4468.55</u> 4468.55	- -	4469	4469	<u>-</u> -	44.1600 -	44.16 -
86	KM10-285-1	Ретранслятор автоматичний потужність до 1 Вт	комплект	3	<u>2331.42</u> 2331.42	- -	6994	6994	<u>-</u> -	23.0400 -	69.12 -
87	KM10-668-5	Сповіщувач ОС автоматичний ударно-контактний, безконтактний електричний або п'єзоелектричний, що установлюється на склі	шт	17	<u>182.44</u> 182.44	- -	3101	3101	<u>-</u> -	1.9200 -	32.64 -
88	KM10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	9	<u>364.88</u> 364.88	- -	3284	3284	<u>-</u> -	3.8400 -	34.56 -
89	KM10-668-4	Сповіщувач ОС автоматичний контактний, магнітоконтатний на відкривання вікон, дверей [Монтаж датчику магнітоконтатного на відкривання вікон, дверей]	шт	40	<u>182.44</u> 182.44	- -	7298	7298	<u>-</u> -	1.9200 -	76.8 -
90	KM8-532-4	Пост керування кнопковий загального призначення, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість елементів поста до 3 [Тривожна кнопка]	шт	1	<u>257.47</u> 257.47	- -	257	257	<u>-</u> -	2.4000 -	2.4 -
91	KM8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	3	<u>205.98</u> 205.98	- -	618	618	<u>-</u> -	1.9200 -	5.76 -
92	KM8-591-9	Розетка штепсельна заглибленого типу при схованій проводці	100 шт	0.03	<u>7218.01</u> 7218.01	- -	217	217	<u>-</u> -	65.2800 -	1.96 -
93	& C1547-16-14 варіант 5	Розетка електрична з заземленням Mosaic у зборі, LEGRAND L77210+L80251+L78802	шт	3	<u>489.97</u> -	- -	1470	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
94	KB21-2-7	Прокладання вінілплатових труб по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	2.5	<u>4674.98</u> 4674.98	- -	11687	11687	<u>-</u> -	49.2000 -	123 -
95	& 11-1-1-2 варіант 1	Труба ПВХ гнучка гофр. д.20мм, посилена з протяжкою	м	250	<u>28.32</u> -	- -	7080	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	& C112-14-16 варіант 1	Стяжка прозора 250х4.8	шт	800	<u>3.33</u> -	- -	2664	-	- -	- -	- -
97	& C117-1-1-25 варіант 2	Кріплення стяжки 08/31/6,3-DIM:44,5_9	шт	750	<u>3.27</u> -	- -	2453	-	- -	- -	- -
98	КМ8-148-1 т.ч. п.1.4 κ(труд)=1,05	Кабель у прокладених трубах, блоках і коробах [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	100 м	2.5	<u>2112.77</u> 2112.77	- -	5282	5282	- -	20.1600 -	50.4 -
99	КМ8-402-1 т.ч. п.1.4 κ(труд)=1,05	Кабель дво-, чотирижильний, що прокладається по установлених конструкціях і лотках у приміщеннях з нормальним середовищем, переріз однієї жили до 10 мм2 [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	100 м	1.55	<u>2746.60</u> 2746.60	- -	4257	4257	- -	26.2080 -	40.62 -
100	& 12-6-2-12 варіант 6	Кабель кручена пара - кат. 5е 100 МГц U/UTP, бухта 305м	м	305	<u>29.97</u> -	- -	9141	-	- -	- -	- -
101	& 12-6-2-14 варіант 1	Кабель силовий ВВГнг-нд 3х2,5	м	100	<u>49.91</u> -	- -	4991	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 2							75263	47464	- -		481.42 -
Разом будівельні роботи, грн.							75263				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							27799				
всього заробітна плата, грн.							47464				
Загальновиробничі витрати, грн.							22984				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							41.93				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							6973				
Всього будівельні роботи, грн.							98247				

Всього по розділу 2							98247				
Розділ 3. Система відеоспостереження											
102	КМ11-94-1	Пульти та робочі місця [Робоче місце оператора системи контролю доступом]	шт	1	<u>3707.60</u> 3707.60	- -	3708	3708	- -	34.5600 -	34.56 -
103	КМ10-99-6	Блок живлення та блок батарей, що установлюється в шафі	шт	1	<u>2134.94</u> 2134.94	- -	2135	2135	- -	17.2800 -	17.28 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104	КМ11-168-1	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг [Встановлення серверів]	шт	1	<u>1018.37</u> 1018.37	- -	1018	1018	- -	9.6000	9.6
105	КМ11-31-1	Прилади, що встановлюються на конструкціях, маса до 5 кг [Відеокамера]	шт	58	<u>139.32</u> 106.15	- -	8081	6157	- -	0.9600	55.68
106	КМ10-51-15	Оброблення і вмикання кабеля у штифтові рамки пістолетом, ємкість кабеля 5х2 [Встановлення конектора]	10кінців	5.8	<u>1029.89</u> 1029.89	- -	5973	5973	- -	9.6000	55.68
107	& 21-6-2-20- 11 варіант 1	Роз'єм RJ45 connector	шт.	58	<u>12.38</u> -	- -	718	-	- -	- -	- -
108	КМ10-51-15	Оброблення і вмикання кабеля у штифтові рамки пістолетом, ємкість кабеля 5х2 [Розділ на патч-панелі]	10кінців	5.8	<u>1029.89</u> 1029.89	- -	5973	5973	- -	9.6000	55.68
109	& 18-46-1-1 варіант 3	Кронштейн KSL WMB-3012T	шт.	2	<u>240.77</u> -	- -	482	-	- -	- -	- -
110	КБ21-2-7	Прокладання вініластових труб по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	4.5	<u>4674.98</u> 4674.98	- -	21037	21037	- -	49.2000	221.4
111	& 11-1-1-2 варіант 1	Труба ПВХ гнучка гофр. д.20мм, посилена з протяжкою	м	450	<u>28.32</u> -	- -	12744	-	- -	- -	- -
112	& С112-14- 16 варіант 1	Стяжка прозора 250х4.8	шт	1500	<u>3.33</u> -	- -	4995	-	- -	- -	- -
113	& С117-1-1- 25 варіант 2	Кріплення стяжки 08/31/6,3-DIM:44,5_9	шт	1350	<u>3.27</u> -	- -	4415	-	- -	- -	- -
114	КМ8-148-1 т.ч. п.1.4 к(труд)=1, 05	Кабель у прокладених трубах, блоках і коробках [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	100 м	4.5	<u>2112.77</u> 2112.77	- -	9507	9507	- -	20.1600	90.72
115	КМ8-402-1 т.ч. п.1.4 к(труд)=1, 05	Кабель дво-, чотирижильний, що прокладається по установлених конструкціях і лотках у приміщеннях з нормальним середовищем, переріз однієї жили до 10 мм ² [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	100 м	36.5	<u>2746.60</u> 2746.60	- -	100251	100251	- -	26.2080	956.59
116	& 12-6-2-12 варіант 6	Кабель кручена пара - кат. 5е 100 МГц U/UTP, бухта 305м	м	4100	<u>29.97</u> -	- -	122877	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					303914	155759	- -		1497.19
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					303914				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 3					148155 155759 76679 142.13 23627 380593 380593				
		Розділ 4. Система виклику персоналу									
117	KM10-667-1	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора [Монтаж головного пульта прийому викликів]	шт	3	<u>4468.55</u> 4468.55	- -	13406	13406	- -	44.1600	132.48
118	KM10-667-11	Пристрій проміжний на 10 променів [Монтаж вторинного пульта прийому викликів]	шт	9	<u>2554.14</u> 2554.14	- -	22987	22987	- -	26.8800	241.92
119	KM10-667-3	Блок лінійний приймально-контрольного пускового концентратора [Монтаж блоку розширення]	10промен	1.6	<u>3302.84</u> 3302.84	- -	5285	5285	- -	32.6400	52.22
120	KM10-667-5	Прилад на 1 промінь [Монтаж блоку з індикаторами]	шт	25	<u>1137.14</u> 1137.14	- -	28429	28429	- -	11.5200	288
121	KM10-99-6	Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо [Монтаж блоків живлення шини та індикаторів]	шт	6	<u>2134.94</u> 2134.94	- -	12810	12810	- -	17.2800	103.68
122	KM10-682-1	Пульт або табло, кількість сигналів до 5	шт	12	<u>823.91</u> 823.91	- -	9887	9887	- -	7.6800	92.16
123	KM10-667-13	Пристрій проміжний на 1 промінь [Монтаж інтерфейсу зв'язку з ПК]	шт	1	<u>729.75</u> 729.75	- -	730	730	- -	7.6800	7.68
124	KM10-667-11	Пристрій проміжний на 10 променів [Монтаж інтерфейсу зв'язку та відстеження подій]	шт	6	<u>2554.14</u> 2554.14	- -	15325	15325	- -	26.8800	161.28
125	KM10-667-5	Прилад на 1 промінь [Монтаж пристроїв виклику]	шт	99	<u>1137.14</u> 1137.14	- -	112577	112577	- -	11.5200	1140.48
126	& 142-2-11-65-1 варіант 1	Табличка для кнопки виклику	шт.	5	<u>140.29</u> -	- -	701	-	- -	-	-
127	KM8-818-1	Прилади, апарати і світлове табло [Монтаж коридорних світлових покажчиків]	1 шт	28	<u>2918.07</u> 2918.07	- -	81706	81706	- -	7.4880	209.66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
128	КМ10-669-4	Перетворювач [випромінювач або приймач] ультразвуковий	шт	3	<u>1029.89</u> 1029.89	- -	3090	3090	- -	9.6000	28.8
129	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	3	<u>220.35</u> 220.35	- -	661	661	- -	2.0772	6.23
130	КМ11-1-5	Конструкції для установлення приладів, маса до 10 кг	шт	4	<u>212.29</u> 212.29	- -	849	849	- -	1.9200	7.68
131	& С130-1098-2 варіант 2	Супорт для установки пульта на стіл	шт	4	<u>11918.31</u> -	- -	47673	-	- -	- -	- -
132	КМ10-349-7	Монтаж розетки мікрофонної [магнітної]	шт	43	<u>182.44</u> 182.44	- -	7845	7845	- -	1.9200	82.56
133	& С1547-16-14 варіант 9	Розетка магнітна без ключа, для підключення пристрою виклику	шт	43	<u>4466.48</u> -	- -	192059	-	- -	- -	- -
134	& С11-4-10-124 варіант 2	Затискач-прищіпка для пристрою виклику	шт	43	<u>390.76</u> -	- -	16803	-	- -	- -	- -
135	КМ8-573-4	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	3	<u>424.59</u> 424.59	- -	1274	1274	- -	3.8400	11.52
136	& С1547-16-4-1А варіант 2	Щит накладний 24 модулі	шт	3	<u>933.61</u> -	- -	2801	-	- -	- -	- -
137	КМ8-155-1	Герметизація проходів ущільнюючою масою при вводі кабелів у вибухонебезпечні приміщення	прохід	5	<u>116.96</u> 116.96	- -	585	585	- -	1.1160	5.58
138	& С111-246-2-1 варіант 2	Піна монтажна 750 мл	шт	1	<u>338.59</u> -	- -	339	-	- -	- -	- -
139	КБ21-2-7	Прокладання вінілпластових труб по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	10	<u>4674.98</u> 4674.98	- -	46750	46750	- -	49.2000	492
140	& С1512-320-5 варіант 1	Труба ПВХ D=16мм гофрована з протяжкою	м	1000	<u>15.72</u> -	- -	15720	-	- -	- -	- -
141	& С112-14-16 варіант 1	Стяжка прозора 250х4.8	шт	2500	<u>3.33</u> -	- -	8325	-	- -	- -	- -
142	& С117-1-1-25 варіант 2	Кріплення стяжки 08/31/6,3-DIM:44,5_9	шт	2500	<u>3.27</u> -	- -	8175	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
143	КМ8-148-1 т.ч. п.1.4 к(труд)=1, 05	Кабель у прокладених трубах, блоках і коробах [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	100 м	10	<u>2112.77</u> 2112.77	<u>-</u> -	21128	21128	<u>-</u> -	20.1600 -	201.6 -
144	КМ8-402-1 т.ч. п.1.4 к(труд)=1, 05	Кабель дво-, чотирижильний, що прокладається по установлених конструкціях і лотках у приміщеннях з нормальним середовищем, переріз однієї жили до 10 мм2 [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	100 м	9.3	<u>2746.60</u> 2746.60	<u>-</u> -	25543	25543	<u>-</u> -	26.2080 -	243.73 -
145	& С157-150- 93-В1 варіант 4	Кабель силовий, не розповсюджує горіння 3х1,5, Одескабель ВВГнгд 3х1,5	м	10	<u>32.72</u> -	<u>-</u> -	327	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
146	& С157-150- 93-В1 варіант 5	Кабель живлення 108 4х1,0	м	920	<u>8.85</u> -	<u>-</u> -	8142	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
147	& С157-150- 93-В1 варіант 6	Кабель живлення 108 2х1,0	м	500	<u>26.50</u> -	<u>-</u> -	13250	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
148	& С1545-66- 2 варіант 4	Кабель зв'язку та сигналізації, не розповсюджує горіння, малодимний, КОВЕВнг-LS 1х2х0,8	м	500	<u>9.44</u> -	<u>-</u> -	4720	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
149	& С110-1-7- 2 варіант 2	Коробка Batibox 2-місна для монтажу в стіні для пультів прийому дзвінка та палатних блоків, Legrand L80042	шт	35	<u>142.92</u> -	<u>-</u> -	5002	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
150	& С110-1-7- 2 варіант 3	Коробка Batibox 1-місна для сухих перегородок гл. 50 мм, Legrand L80051	шт	102	<u>77.03</u> -	<u>-</u> -	7857	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
151	& С110-1-7- 2 варіант 8	Коробка Batibox 3-місна глибина 50 мм (під світлові індикатори)	шт	25	<u>227.21</u> -	<u>-</u> -	5680	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					748441	410867	<u>-</u> -		3509.26 -
		Разом будівельні роботи, грн.					748441				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					337574				
		всього заробітна плата, грн.					410867				
		Загальновиробничі витрати, грн.					184812				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					322.05				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					53540				
		Всього будівельні роботи, грн.					933253				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 4					933253				
		Розділ 5. Система електронної черги									
152	KM10-385-7	Апаратура настінна [Головний монітор для відображення руху черги]	шт	6	<u>1554.28</u> 1554.28	-	9326	9326	<u>-</u> -	15.3600 -	92.16 -
153	KM10-361-18	Монтаж блока настільного виконання [Монтаж терміналу реєстрації відвідувачів з бічним підсвічуванням 21,5" LED системним блоком та термопринтером]	блок	2	<u>13078.18</u> 13078.18	-	26156	26156	<u>-</u> -	113.2800 -	226.56 -
154	KM8-818-1	Прилади, апарати і світлове табло [Монтаж електронного табло робочого місця]	1 шт	7	<u>2918.07</u> 2918.07	-	20426	20426	<u>-</u> -	7.4880 -	52.42 -
155	KM11-1-4	Конструкції для установлення приладів, маса до 5 кг [Встановлення кронштейну для екранів]	шт	6	<u>187.22</u> 187.22	-	1123	1123	<u>-</u> -	1.9200 -	11.52 -
156	& 18-46-1-1 варіант 5	Настінне кріплення для монітору	шт.	6	<u>2345.13</u> -	-	14071	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
157	KM11-1-7	Конструкції для установлення приладів, маса до 40 кг [Встановлення кронштейну для табло]	шт	7	<u>424.59</u> 424.59	-	2972	2972	<u>-</u> -	3.8400 -	26.88 -
158	& 18-46-1-1 варіант 2	Кронштейн для табло	шт.	7	<u>1299.63</u> -	-	9097	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
159	KM8-591-9	Розетка штепсельна заглибленого типу при схованій проводці	100 шт	0.08	<u>7218.01</u> 7218.01	-	577	577	<u>-</u> -	65.2800 -	5.22 -
160	KM10-349-7	Монтаж розетки мікрофонної [мережевої RJ-45]	шт	17	<u>182.44</u> 182.44	-	3101	3101	<u>-</u> -	1.9200 -	32.64 -
161	& C1547-16-10-1B варіант 10	Розетка мережева RJ-45x2 та розетка електрична Mosaic у зборі	шт	2	<u>1722.69</u> -	-	3445	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
162	& C1547-16-10-1B варіант 11	Розетка мережева RJ-45x1 Mosaic у зборі	шт	7	<u>1210.09</u> -	-	8471	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
163	& C1547-16-10-1B варіант 12	Розетка мережева RJ-45x1 та розетка електрична Mosaic у зборі	шт	6	<u>1281.49</u> -	-	7689	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
164	KM10-51-15	Оброблення і змикання кабеля у штифтові рамки пістолетом, ємність кабеля 5x2 [Розділ на патч-панелі]	10кінців	1.7	<u>1029.89</u> 1029.89	-	1751	1751	<u>-</u> -	9.6000 -	16.32 -
165	KM8-411-1	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	100 м	2.4	<u>6016.36</u> 6016.36	-	14439	14439	<u>-</u> -	57.4080 -	137.78 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
166	& C113-2311-5-1-B1 варіант 1	Металорукав d=20 мм РЗл-Ц-20	м	240	<u>29.03</u> -	- -	6967	-	- -	- -	- -
167	КБ21-2-7	Прокладання вінілпластових труб по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	1	<u>4674.98</u> 4674.98	- -	4675	4675	- -	49.2000 -	49.2 -
168	& 11-1-1-2 варіант 1	Труба ПВХ гнучка гофр. д.20мм, посилена з протяжкою	м	100	<u>28.32</u> -	- -	2832	-	- -	- -	- -
169	& C112-14-16 варіант 1	Стяжка прозора 250х4.8	шт	350	<u>3.33</u> -	- -	1166	-	- -	- -	- -
170	& C117-1-1-25 варіант 2	Кріплення стяжки 08/31/6,3-DIM:44,5_9	шт	300	<u>3.27</u> -	- -	981	-	- -	- -	- -
171	КМ8-148-1 т.ч. п.1.4 κ(труд)=1, 05	Кабель у прокладених трубах, блоках і коробах [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	100 м	3.4	<u>2112.77</u> 2112.77	- -	7183	7183	- -	20.1600 -	68.54 -
172	КМ8-402-1 т.ч. п.1.4 κ(труд)=1, 05	Кабель дво-, чотирижильний, що прокладається по установлених конструкціях і лотках у приміщеннях з нормальним середовищем, переріз однієї жили до 10 мм ² [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	100 м	7.5	<u>2746.60</u> 2746.60	- -	20600	20600	- -	26.2080 -	196.56 -
173	& 12-6-2-12 варіант 6	Кабель кручена пара - кат. 5е 100 МГц U/UTP, бухта 305м	м	850	<u>29.97</u> -	- -	25475	-	- -	- -	- -
174	& 12-6-2-14 варіант 1	Кабель силовий ВВГнг-нд 3х2,5	м	240	<u>49.91</u> -	- -	11978	-	- -	- -	- -
175	& C110-1-7-2 варіант 7	Коробка монтажна бетон набірна глибока без шурупів	шт	15	<u>10.25</u> -	- -	154	-	- -	- -	- -
176	& C110-1-7-2 варіант 6	Коробка розподільча ОВО Т60	шт	7	<u>137.80</u> -	- -	965	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					205620	112329	- -		915.8 -
		Разом будівельні роботи, грн.					205620				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					93291				
		всього заробітна плата, грн.					112329				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 5					50307 86.95 14454 255927 255927				
		Розділ 6. Мережа кабельного телебачення									
177	KM10-372-2	Монтаж пристрою антенного	пристрій	1	2883.69 2883.69	- -	2884	2884	- -	26.8800 -	26.88 -
178	KM10-513-3	Підсилювачі колективного приймання телебачення, що встановлюються на стіні або в металевій шафі[Будинковий підсилювач]	шт	3	971.42 971.42	- -	2914	2914	- -	9.6000 -	28.8 -
179	KM10-513-4	Відгалужувачі магістральні колективного приймання телебачення	шт	20	364.88 364.88	- -	7298	7298	- -	3.8400 -	76.8 -
180	& C113-2110-5 варіант 3	Абонентський відгалужувач ТАР1/16	шт	1	27.22 -	- -	27	-	- -	- -	- -
181	& C113-2110-5 варіант 3	Абонентський відгалужувач ТАР1/16	шт	1	27.22 -	- -	27	-	- -	- -	- -
182	& C113-2110-5 варіант 3	Абонентський відгалужувач ТАР1/16	шт	2	27.22 -	- -	54	-	- -	- -	- -
183	& C113-2110-5 варіант 3	Абонентський відгалужувач ТАР1/16	шт	1	27.22 -	- -	27	-	- -	- -	- -
184	& C113-2110-5 варіант 5	Абонентський відгалужувач ТАР 2/10	шт	1	32.63 -	- -	33	-	- -	- -	- -
185	& C113-2110-5 варіант 6	Абонентський відгалужувач ТАР2/12	шт	3	32.63 -	- -	98	-	- -	- -	- -
186	& C113-2110-5 варіант 6	Абонентський відгалужувач ТАР2/12	шт	3	32.63 -	- -	98	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
187	& C113-2110-5 варіант 6	Абонентський відгалужувач ТАР2/12	шт	4	<u>32.63</u> -	- -	131	-	- -	- -	- -
188	& C113-2110-5 варіант 9	Абонентський відгалужувач ТАР2/20	шт	4	<u>32.63</u> -	- -	131	-	- -	- -	- -
189	1701-9131 варіант 3	Дільник ТВ сигналу SPLIT 2 (з проходом живлення)	шт	1	<u>47.64</u> -	- -	48	-	- -	- -	- -
190	1701-9131 варіант 2	Дільник ТВ сигналу SPLIT 2	шт	2	<u>44.58</u> -	- -	89	-	- -	- -	- -
191	& 142-2-11-59 варіант 2	Пристрій грозозахисту STI2-01	шт.	1	<u>34.92</u> -	- -	35	-	- -	- -	- -
192	KM10-514-17	Монтаж розетки телевізійної	шт	74	<u>76.40</u> 76.40	- -	5654	5654	- -	0.8040 -	59.5 -
193	& C1547-16-10-1B варіант 13	Розетка телевізійна 2-модулі TV Mosaic	шт	37	<u>496.80</u> -	- -	18382	-	- -	- -	- -
194	KM10-374-1	Оброблення ВЧ коаксіального кабеля із суцільною ізоляцією в рознімання типів БТС, РТС, СР, БС, РС, РД	кінець	115	<u>237.22</u> 237.22	- -	27280	27280	- -	1.9200 -	220.8 -
195	& C1110-179-1 варіант 1	Навантаження узгоджувальне 75 Ом під роз'єм F	шт	5	<u>23.41</u> -	- -	117	-	- -	- -	- -
196	& 21-6-2-20-11 варіант 4	Роз'єм F для кабелю RG-6	шт.	40	<u>6.87</u> -	- -	275	-	- -	- -	- -
197	& 21-6-2-20-11 варіант 3	Роз'єм F для кабелю RG-11	шт.	70	<u>37.47</u> -	- -	2623	-	- -	- -	- -
198	KM11-1-4	Конструкції для установлення приладів, маса до 5 кг [Встановлення кріплення]	шт	1	<u>187.22</u> 187.22	- -	187	187	- -	1.9200 -	1.92 -
199	& 18-46-1-1 варіант 7	Універсальне кріплення для антени	шт.	1	<u>387.80</u> -	- -	388	-	- -	- -	- -
200	KM8-155-1	Герметизація проходів ущільнюючою масою при вводі кабелів у вибухонебезпечні приміщення	прохід	5	<u>116.96</u> 116.96	- -	585	585	- -	1.1160 -	5.58 -
201	& C111-246-2-1 варіант 2	Піна монтажна 750 мл	шт	1	<u>338.59</u> -	- -	339	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
202	КБ21-2-7	Прокладання вінілпластових труб по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	0.5	<u>4674.98</u> 4674.98	- -	2337	2337	- -	49.2000	24.6
203	& 11-1-1-2 варіант 2	Труба ПВХ D=20мм УФ-стійка гофрована з протяжкою	м	50	<u>20.18</u> -	- -	1009	-	- -	- -	- -
204	& С1512-315-64 варіант 2	Тримач з фіксатором для гофрованих труб D20 мм	шт	150	<u>3.08</u> -	- -	462	-	- -	- -	- -
205	& С112-14-16 варіант 1	Стяжка прозора 250х4.8	шт	100	<u>3.33</u> -	- -	333	-	- -	- -	- -
206	КМ8-148-1 т.ч. п.1.4 к(труд)=1, 05	Кабель у прокладених трубах, блоках і коробах [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	100 м	0.5	<u>2112.77</u> 2112.77	- -	1056	1056	- -	20.1600	10.08
207	КМ8-402-1 т.ч. п.1.4 к(труд)=1, 05	Кабель дво-, чотирижильний, що прокладається по установлених конструкціях і лотках у приміщеннях з нормальним середовищем, переріз однієї жили до 10 мм ² [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	100 м	14.5	<u>2746.60</u> 2746.60	- -	39826	39826	- -	26.2080	380.02
208	& 12-6-2-12 варіант 7	Коаксіальний кабель RG-6 SAT 75 Ом	м	700	<u>9.11</u> -	- -	6377	-	- -	- -	- -
209	& 12-6-2-12 варіант 8	Коаксіальний кабель RG-11 75 Ом	м	800	<u>17.12</u> -	- -	13696	-	- -	- -	- -
210	КМ10-698-1	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	37	<u>91.22</u> 91.22	- -	3375	3375	- -	0.9600	35.52
211	& С110-1-7-2 варіант 7	Коробка монтажна бетон набірна глибока без шурупів	шт	37	<u>10.25</u> -	- -	379	-	- -	- -	- -
212	& С111-136-2-3 варіант 1	Дюбель забивний. Розмір-6х45мм	шт	150	<u>3.61</u> -	- -	542	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					139116	93396	- -		870.5
		Разом устаткування, грн.					35				
		Всього устаткування, грн.					35				
		Разом будівельні роботи, грн.					139081				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					45685				
		всього заробітна плата, грн.					93396				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 6					43267 75.51 12554 182348 182383				
		Розділ 7. Телефонна мережа									
213	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг [Інсталяція в комутаційну шафу пасивного обладнання (панель модульна, панелі)]	шт	3	<u>198.91</u> 198.91	- -	597	597	- -	1.9200 -	5.76 -
214	& С1110-12-24 варіант 5	Патч-панель UTP, 24 порта 0.5U в комплекті з організатором, кат.5Е	шт	3	<u>1762.01</u> -	- -	5286	-	- -	- -	- -
215	КМ10-51-15	Оброблення і вмикання кабеля у штифтові рамки пістолетом, ємкість кабеля 5х2 [Розділ на патч-панелі]	10кінців	7.2	<u>1029.89</u> 1029.89	- -	7415	7415	- -	9.6000 -	69.12 -
216	КМ8-402-1 т.ч. п.1.4 к(труд)=1, 05	Кабель дво-, чотирижильний, що прокладається по установлених конструкціях і лотках у приміщеннях з нормальним середовищем, переріз однієї жили до 10 мм2 [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	100 м	3.35	<u>2746.60</u> 2746.60	- -	9201	9201	- -	26.2080 -	87.8 -
217	& 12-6-2-12 варіант 9	Телефонний кабель ТППеп 20х2х0,5 в ПЕ оболонці	м	70	<u>126.36</u> -	- -	8845	-	- -	- -	- -
218	& 12-6-2-12 варіант 9	Телефонний кабель ТППеп 20х2х0,5 в ПЕ оболонці	м	265	<u>126.36</u> -	- -	33485	-	- -	- -	- -
219	& С112-14-16 варіант 1	Стяжка прозора 250х4.8	шт	120	<u>3.33</u> -	- -	400	-	- -	- -	- -
220	& С117-1-1-25 варіант 2	Кріплення стяжки 08/31/6,3-DIM:44,5_9	шт	100	<u>3.27</u> -	- -	327	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 7					65556	17213	- -		162.68 -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					65556 48343				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 7					17213 8282 15.06 2503 73838 73838				
		Розділ 8. Інформаційно-технологічне забезпечення									
221	КМ10-385-7	Апаратура настінна [Телевізор, Інтерактивний дисплей]	шт	39	<u>1554.28</u> 1554.28	- -	60617	60617	- -	15.3600 -	599.04 -
222	КМ11-1-4	Конструкції для установлення приладів, маса до 5 кг [Встановлення кронштейну для телевізора]	шт	39	<u>187.22</u> 187.22	- -	7302	7302	- -	1.9200 -	74.88 -
223	КМ10-669-4	Перетворювач [випромінювач або приймач]	шт	2	<u>1029.89</u> 1029.89	- -	2060	2060	- -	9.6000 -	19.2 -
224	КМ10-3-8	Ящик живлення [Встановлення ДБЖ до ПК]	ящик	35	<u>582.85</u> 582.85	- -	20400	20400	- -	5.7600 -	201.6 -
225	КМ10-386-7	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	35	<u>388.57</u> 388.57	- -	13600	13600	- -	3.8400 -	134.4 -
		Разом прямі витрати по розділу 8					103979	103979	- -		1029.12 -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 8					103979 103979 46988 79.85 13274 150967 150967				
		Разом прямі витрати по кошторису					2997623	1478257	- -		13670.62 -
		Разом устаткування, грн. Всього устаткування, грн.					1643 1643				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					2995980 1517723 1478257 692252 1234.07 205159 3688232 3689875				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					14904.69 1683416				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція комплексу будівель та споруд в частині комплексу господарських служб (поліклініка), Є під поліклініку з відділенням госпітальної терапії, приймальним покоем та реєстратурою за адресою: м. Київ, Солом'янський район, вул. Шалімова Академіка,30"

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-011

устаткування: Структурована кабельна система, Система електронної черги, Система відеоспостереження, Мережа кабельного телебачення, Інформаційно-технологічне забезпечення, Система виклику персоналу, Система охоронної сигналізації
Реконструкція будівлі

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 6422.061 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "11 серпня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Структурована кабельна система						
1	& 142-2-11-7 варіант 7	Шафа підлогова 19" EvoLine 42U 800x1000 двері-скло, задня панель метал, чорна, Estap EVL42U8010_M50_L_DGFMPR; (маса=0,01)	шт.	1	57680.04	57680
2	& 142-2-11-7 варіант 8	Підлогова шафа 19" EvoLine 22U 600x600 двері-скло, задня панель метал, чорна, Estap EVL22U6060_M50_L_SGFMPR; (маса=0,01)	шт.	4	31518.00	126072
3	& 142-2-11-14 варіант 7	Вентиляторний модуль з 4-ма вентиляторами та термостатом, Estap M11HV2FWT_01; (маса=0,001)	шт.	1	6386.04	6386
4	& 142-2-11-14 варіант 6	Вентиляторний модуль з 2-ма вентиляторами та термостатом, Estap M11HV1FWT_01; (маса=0,001)	шт.	4	5191.02	20764
5	& 31-5-1-1 варіант 4	Панель силова розподільча, 19", пластиковий корпус, European type, 9 розеток без вимикача, Premium Line 631010922; (маса=0,001)	шт.	6	1499.04	8994
6	& 142-2-11-16-2 варіант 16	Комутатор керований 2-го рівня, з 24 портами GbE та 2 портами 1G SFP, UniFi Switch 24 Gen2, Ubiquiti UniFi USW-24; (маса=0,005)	шт.	4	13622.04	54488
7	& 142-2-11-16-2 варіант 12	Комутатор керований 2-го рівня, з 24 портами GbE з PoE та 2-портами 1/10G SFP+, UniFi Switch Pro 24-POE Gen2, Ubiquiti UniFi USW-Pro-24-POE; (маса=0,005)	шт.	5	32129.04	160645
8	& 142-2-11-16-2 варіант 15	Комутатор керований, 48 портів GbE, 4 порта 1G SFP, UniFi Switch 48 Gen2, Ubiquiti UniFi USW-48; (маса=0,005)	шт.	2	21357.00	42714
9	& 142-2-11-16-2 варіант 18	Комутатор керований, 48 портів GbE PoE, 4 порта 1/10G SFP+, UniFi Switch 48 Pro Gen2, Ubiquiti UniFi USW-Pro-48-POE; (маса=0,005)	шт.	1	54769.02	54769

1	2	3	4	5	6	7
10	& 141-10-2 варіант 4	Точка доступу UniFi AC LR AP HotSpot 2,4 ГГц та 5 ГГц до 1317 Mbps, Ubiquiti UniFi UAP-AC-LR; (маса=0,0001)	шт.	20	5354.04	107081
11	& 142-2-11-16-2 варіант 17	Коммутатор 3-го рівня Ubiquiti UniFi Switch Aggregation PRO, 28 портів 1/10 Gbps SFP+, 4 порта 1/10/25 Gbps SFP, USW-Pro- Aggregation; (маса=0,005)	шт.	2	41824.02	83648
12	& 21-6-2-20-1 варіант 10	Кабель стекування 25G Direct Attach Cable UACC-DAC-SFP28-1M, Ubiquiti UniFi; (маса=0,0003)	шт.	1	4943.04	4943
13	& 142-2-11-6 варіант 22	Інтерфейсний модуль SFP WDM 1.25 Gbps OTM TX=1550 RX=1310; (маса=0,0002)	шт.	26	1242.48	32304
14	& 142-2-11-6 варіант 23	Інтерфейсний модуль SFP WDM 1.25 Gbps OTM TX=1310 RX=1550; (маса=0,0002)	шт.	26	1242.48	32304
15	& 142-2-11-6 варіант 21	Інтерфейсний модуль SFP+; (маса=0,0002)	шт.	2	12042.48	24085
16	& 21-6-2-20-1 варіант 11	Шнур оптичний з'єднувальний (патч-корд) SC/UPC-LC/UPC SM 2м Simplex; (маса=0,0003)	шт.	36	59.04	2125
17	& 21-6-2-20-1 варіант 12	Шнур оптичний з'єднувальний (патч-корд) LC/UPC-LC/UPC SM 2м Simplex; (маса=0,0003)	шт.	12	59.04	708
18	& 21-6-2-20 варіант 4	Комутаційний шнур (патч-корд) литий UTP, RJ45 0.5 м, кат.5Е, PVC, Premium Line 18511005L; (маса=0,0003)	шт.	197	57.30	11288
19	& 21-6-2-21 варіант 4	Комутаційний шнур (патч-корд) литий UTP, RJ45 1 м, кат. 5Е, PVC, Premium Line 18511010L; (маса=0,0003)	шт.	10	75.00	750
20	& 21-6-2-23 варіант 4	Комутаційний шнур (патч-корд) литий UTP, RJ45 2 м, кат. 5Е, PVC, Premium Line 18511020L; (маса=0,0003)	шт.	10	114.60	1146
21	& 2307-10 варіант 3	Електророзподільна панель 3U 19"/K-565, ЕРП-19; (маса=0,0005)	шт	5	1458.48	7292
22	& 290902-54-3 варіант 3	Автоматичний вимикач 1P 6kA C-16A 1M,Hager MC 116A; (маса=0,0003)	шт	4	318.48	1274
23	& 290902-54-4 варіант 3	Автоматичний вимикач 1P 6kA C-25A 1M,Hager MC125A; (маса=0,0003)	шт	1	336.66	337
		Разом по розділу 1				841797
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				-
		Всього по розділу 1				841797
		Розділ 2. Система охоронної сигналізації				
24	& 142-2-11-19 варіант 4	Гібридна централь ; (маса=0,001)	шт.	1	13225.56	13226
25	& 142-2-11-23 варіант 13	Інтелектуальний ретранслятор сигналу ; (маса=0,001)	шт.	3	5309.04	15927

1	2	3	4	5	6	7
26	& 142-2-11-22 варіант 4	Бездротовий комбінований ІЧ датчик руху та розбиття скла Ajax CombiProtect; (маса=0,001)	шт.	17	2809.02	47753
27	& 142-2-11-21 варіант 10	Бездротовий датчик руху з додатковим мікрохвильовим сенсором Ajax MotionProtect Plus; (маса=0,001)	шт.	9	2809.02	25281
28	& 142-2-11-20 варіант 4	Бездротовий датчик відкриття дверей/вікон з сенсором удару та нахилу Ajax DoorProtect Plus; (маса=0,001)	шт.	40	1809.00	72360
29	& 21-5-40-B1 варіант 11	Беспроводна тривожна кнопка Ajax Button white; (маса=0,0003)	шт.	1	999.00	999
30	& 21-6-2-20 варіант 4	Комутаційний шнур (патч-корд) литий UTP, RJ45 0.5 м, кат.5Е, PVC, Premium Line 18511005L; (маса=0,0003)	шт.	4	57.30	229
31	& 290902-54-3 варіант 3	Автоматичний вимикач 1P 6kA C-16A 1M,Hager MC 116A; (маса=0,0003)	шт	3	318.48	955
		Разом по розділу 2				176730
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				-
		Всього по розділу 2				176730
		Розділ 3. Система відеоспостереження				
32	& 142-2-11-50 варіант 10	Сервер системи відеоспостереження ; (маса=0,05)	шт.	1	418600.00	418600
33	& 142-2-11-1Б варіант 1	Монітор LCD 23.8" HDMI, DP, USB3.0, Audio, IPS, Pivot, DELL 210-BGPJ; (маса=0,005)	шт.	2	5733.00	11466
34	& 142-2-11-57 варіант 3	ІР-камера 5МП внутрішня купольна з функцією день-ніч Wisenet, Hanwha QND-8020R; (маса=0,01)	шт.	58	11760.00	682080
		Разом по розділу 3				1112146
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				-
		Всього по розділу 3				1112146
		Розділ 4. Система виклику персоналу				
35	& 2402-4060-1 варіант 3	Головний пульт прийому викликів медсестри BUS/SCS, Legrand L 766 11; (маса=0,024)	шт	3	19185.48	57556
36	& 21-5-40-B1 варіант 12	Вторинний пульт прийому викликів BUS/SCS, Legrand L 766 09; (маса=0,0003)	шт.	9	19269.54	173426
37	& 95-1-B1 варіант 4	Придверний блок з індикаторами (палатний блок) BUS/SCS, Legrand L 766 06; (маса=0,001)	шт.	25	16618.62	415466

1	2	3	4	5	6	7
38	& 142-2-11-16-3 варіант 8	Блок живлення шини BUS/SCS 24В 2А 48Вт, Legrand L78289; (маса=0,01)	шт.	3	37181.88	111546
39	& 142-2-11-16-3 варіант 9	Блок живлення індикаторів 230В/24В-2,5А, Legrand L 782 90; (маса=0,01)	шт.	3	37249.50	111749
40	& 142-2-11-6 варіант 17	Інтерфейс розширення BUS/SCS (шлюз), Legrand L 766 10; (маса=0,0002)	шт.	2	14456.94	28914
41	& 142-2-11-6 варіант 19	Інтерфейс зв'язку з ПК, Legrand L 766 15; (маса=0,0002)	шт.	1	5956.74	5957
42	& 142-2-11-6 варіант 18	Інтерфейс зв'язку DECT, Legrand L76619; (маса=0,0002)	шт.	3	46320.84	138963
43	& 142-2-11-6 варіант 20	Інтерфейс відстеження подій, Legrand L76617; (маса=0,0002)	шт.	3	18020.58	54062
44	& 142-2-11-65-1 варіант 3	Смарт-годинник Samsung Galaxy Watch 4 40mm LTE Black, SM-R865FZKA; (маса=0,0001)	шт.	16	8999.04	143985
45	& 2402-5066-137 варіант 22	Програмне забезпечення для конфігурування системи за допомогою ПК, Legrand L 766 16; (маса=0,0014)	шт	1	68913.36	68913
46	& 2402-5066-137 варіант 24	ПЗ APP для смарт годинників; (маса=0,0014)	шт	1	428880.00	428880
47	& 2402-5066-137 варіант 23	Програмне забезпечення відстеження подій , Legrand L76618; (маса=0,0014)	шт	3	5831.10	17493
48	& 21-5-40-B1 варіант 16	Ручний пристрій виклику, лише «Виклик», Legrand L 782 81; (маса=0,0003)	шт.	43	10043.16	431856
49	& 21-5-40-B1 варіант 14	Пристрій виклику з санвузла зі шнуром, IP55, Legrand L 782 48L; (маса=0,0003)	шт.	50	8040.90	402045
50	& 21-5-40-B1 варіант 15	Кнопка виклику, Legrand L 766 85L; (маса=0,0003)	шт.	6	2549.22	15295
51	& 290116-5430-1 варіант 5	Коридорний світловий індикатор триколірний, Legrand L 766 70; (маса=0,00022)	шт	25	2431.14	60779
52	& 290116-5430-1 варіант 6	Коридорний світловий індикатор білий/червоний, Legrand L 766 72; (маса=0,00022)	шт	3	2431.14	7293
53	15011-6031 варіант 4	Перетворювач порту RS232 в Ethernet USR-DR301 на дін рейку; (маса=0,065)	шт	3	1973.40	5920
54	& 10-4-2 варіант 4	Автоматичний вимикач 2P 6А С 4,5кА, Legrand L 419694; (маса=0,0005)	шт.	3	349.62	1049

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по розділу 4				2681147
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				-
		Всього по розділу 4				2681147
		Розділ 5. Система електронної черги				
55	& 142-2-11-50 варіант 11	Термінал реєстрації відвідувачів з бічним підсвічуванням 21,5" LED системним блоком та термопринтером для друку номерків / чеків, Qlogic systems; (маса=0,05)	шт.	2	91416.00	182832
56	& 201-1-1 варіант 10	Головний монітор (43" Android TV) для відображення руху черги , Qlogic systems; (маса=0,003)	шт.	6	18198.72	109192
57	& 142-2-11-50 варіант 12	Електронне табло робочого місця (регистратора), Qlogic systems; (маса=0,05)	шт.	7	6758.70	47311
58	& 2402-5066-137 варіант 25	Програмне забезпечення Електронної Черги, Qlogic systems; (маса=0,0014)	шт	2	198686.04	397372
		Разом по розділу 5				736707
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				-
		Всього по розділу 5				736707
		Розділ 6. Мережа кабельного телебачення				
59	& 18-46-1-12 варіант 4	Антенна ефірна Funke BM 3553-5/12-21/69; (маса=0,003)	шт.	1	957.90	958
60	& 142-2-11-23 варіант 10	Антенний підсилювач TERRA AB011; (маса=0,001)	шт.	1	858.00	858
61	& 142-2-11-23 варіант 14	Будинковий підсилювач TERRA HS004; (маса=0,001)	шт.	1	2984.04	2984
62	& 142-2-11-23 варіант 12	Будинковий підсилювач TERRA HA126; (маса=0,001)	шт.	1	1870.08	1870
		Разом по розділу 6				6670
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				-

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по розділу 6				6670
		Розділ 7. Інформаційно-технологічне забезпечення				
63	& 201-1-1 варіант 11	Телевізор 32 дюйми смарт тв; (маса=0,003)	шт.	38	16000.00	608000
64	& 11-2-105-19- B1 варіант 8	Кронштейн для кріплення телевізора до стіни; (маса=0,005)	шт.	38	2683.02	101955
65	& 11-2-105-19- B1 варіант 7	Кронштейн для інтерактивного дисплея; (маса=0,005)	шт.	1	13483.02	13483
66	& 201-1-1 варіант 9	Інтерактивний дисплей 65" TT-6523QA; (маса=0,003)	шт.	1	123204.00	123204
67	& 142-2-11-21 варіант 11	Пасивний приймач-передавач USB to RJ45 на 45 м; (маса=0,001)	шт.	1	349.02	349
68	& 142-2-11-21 варіант 9	Комплект HDMI подовжувача CYP PU-515PL-KIT HDBaseT LITE c PoE; (маса=0,001)	шт.	1	19872.72	19873
		Разом по розділу 7				866864
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				-
		Всього по розділу 7				866864
		Разом				6422061
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				-
		Всього по кошторису				6422061

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція комплексу будівель та споруд в частині комплексу господарських служб (поліклініка), Є під поліклініку з відділенням госпітальної терапії, приймальним покоем та реєстратурою за адресою: м. Київ, Солом'янський район, вул. Шалімова Академіка,30"

0911-70а -К

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-012

на пусконаладжувальні роботи: система охоронного відеоспостереження, система бездротового зв'язку Wi-Fi,система охоронної сигналізації, радіофікація, телефонізація

Реконструкція будівлі

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

1178.487 тис. грн.
6.33725 тис.люд.год.
923.728 тис. грн.
6.0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 серпня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин		
						заробітної плати			в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
											на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	КП2-13-8	Прилад, пристрій програмування і налагодження [Налаштування комутатора зв'язку]	шт	14	13966.06	-	195525	195525	-	97.0000	1358	
					13966.06	-			-			
2	КП2-13-10	Елемент, джерело, блок, модуль електроживлення, кількість вироблюваних номіналів стабілізованої напруги постійного струму до 5 [Налаштування ДБЖ]	шт	5	5903.18	-	29516	29516	-	41.0000	205	
					5903.18	-			-			
3	КП2-11-4	Модуль зв'язку з апаратурою передачі даних. [Налаштування та юстування точок доступу]	шт	20	3311.54	-	66231	66231	-	23.0000	460	
					3311.54	-			-			
		Разом прями витрати по розділу 1					291272	291272	-		2023	
									-		-	
		Разом будівельні роботи, грн.			291272							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					291272 117660 176.01 29260 408932 408932				
4	КП2-13-2	Розділ 2. Система охоронної сигналізації Модуль індикації цифровий, задатчик-індикатор дискретних сигналів, сигналізації [Пусконаладження гібридної централі з підтримкою технології Fibra та ретранслятора сигналу]	шт	4	<u>3599.50</u> 3599.50	- -	14398	14398	- -	25.0000 -	100 -
5	КП2-15-1	Система сигналізації проста [Налаштування безпроводних датчиків AJAX]	система	66	<u>719.90</u> 719.90	- -	47513	47513	- -	5.0000 -	330 -
		Разом прямі витрати по розділу 2					61911	61911	- -		430 -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					61911 61911 25009 37.41 6219 86920 86920				
6	КП2-11-1	Розділ 3. Система відеоспостереження Елемент програмно-логічного керування, модуль мікропроцесорного контролю [Сервер]	шт	1	<u>16989.64</u> 16989.64	- -	16990	16990	- -	118.0000 -	118 -
7	КП2-13-8	Прилад, пристрій програмування і налагодження [Налаштування АРМ оператора відеонагляду]	шт	1	<u>13966.06</u> 13966.06	- -	13966	13966	- -	97.0000 -	97 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КП2-16-3	Системи програмної або логічної операції управління з кількістю вхідних сигналів: на кожний наступний вхідний сигнал [Пусконаладження та юстування камер відеоспостереження з інтеграцією у єдину систему перегляду, запису та відтворення динамічного зображення в режимі реального часу по принципу доступності системи 24/7/365]	система	58	<u>287.96</u> 287.96	- -	16702	16702	- -	2.0000 -	116 -
		Разом прямі витрати по розділу 3					47658	47658	- -		331 -
		Разом будівельні роботи, грн.					47658				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					47658				
		Загальновиробничі витрати, грн.					19252				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					28.8				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4788				
		Всього будівельні роботи, грн.					66910				

		Всього по розділу 3					66910				
		Розділ 4. Система виклику персоналу									
9	КП2-13-5	Клавіатура, панель контролю і налагодження [Налаштування пультів прийому викликів]	шт	12	<u>9214.72</u> 9214.72	- -	110577	110577	- -	64.0000 -	768 -
10	КП2-11-19	Елемент, модуль комутації, введення-виводу імпульсних сигналів [Налаштування модулю розширення]	шт	2	<u>2735.62</u> 2735.62	- -	5471	5471	- -	19.0000 -	38 -
11	КП2-13-4	Клавіатура символна [Налаштування палатного блоку]	шт	25	<u>5615.22</u> 5615.22	- -	140381	140381	- -	39.0000 -	975 -
		Разом прямі витрати по розділу 4					256429	256429	- -		1781 -
		Разом будівельні роботи, грн.					256429				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					256429				
		Загальновиробничі витрати, грн.					103585				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					154.96				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					25760				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					360014				

		Всього по розділу 4					360014				
12	КП2-13-8	Розділ 5. Система електронної черги Прилад, пристрій програмування і налагодження [Налаштування терміналів реєстрації відвідувачів]	шт	2	<u>13966.06</u> 13966.06	<u>-</u> -	27932	27932	<u>-</u> -	97.0000 -	194 -
13	КП2-16-9	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5 [Налаштування системи електронної черги]	система	1	<u>14110.04</u> 14110.04	<u>-</u> -	14110	14110	<u>-</u> -	98.0000 -	98 -
		Разом прямі витрати по розділу 5					42042	42042	<u>-</u> -		292 -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					42042				
		всього заробітна плата, грн.					42042				
		Загальновиробничі витрати, грн.					16983				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					25.41				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4223				
		Всього будівельні роботи, грн.					59025				

		Всього по розділу 5					59025				
14	КП2-16-9	Розділ 6. Мережа кабельного телебачення Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5 [Налаштування мережі кабельного телебачення]	система	1	<u>14110.04</u> 14110.04	<u>-</u> -	14110	14110	<u>-</u> -	98.0000 -	98 -
		Разом прямі витрати по розділу 6					14110	14110	<u>-</u> -		98 -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					14110				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 6					14110 5700 8.53 1417 19810 19810				
15	КП2-13-7	Розділ 7. Інформаційно-технологічне забезпечення Прилад введення програм [Пусконаладження ПК: встановлення та налаштування операційної системи]	шт	35	3599.50 3599.50	- -	125983	125983	- -	25.0000 -	875 -
		Разом прямі витрати по розділу 7 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 7					125983 125983 125983 50891 76.13 12656 176874 176874	125983	- -		875 -
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					839405 839405 839405 339082 507.25 84323 1178487	839405	- -		5830 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					1178487				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					6337.25				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					923728				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція комплексу будівель та споруд в частині комплексу господарських служб (поліклініка), Є під поліклініку з відділенням госпітальної терапії, приймальним покоем та реєстратурою за адресою: м. Київ, Солом'янський район, вул. Шалімова Академіка,30"

0911-70а -К

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-013
на Диспетчеризація та автоматизація систем протипожежного захисту
Реконструкція будівлі

Основа:	Кошторисна вартість	67.703 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0.29228 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	32.426 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3.9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 серпня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ11-168-1	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг	шт	7	<u>1820.43</u>	<u>98.65</u>	12743	7129	<u>691</u>	<u>9.6000</u>	<u>67.2</u>
					1018.37	25.22			177	0.2083	1.46
2	КМ8-572-1	Блок керування відкритого виконання, що встановлюється на стіні /ПІУ	шт	3	<u>796.77</u>	<u>338.26</u>	2390	1274	<u>1015</u>	<u>3.8400</u>	<u>11.52</u>
					424.59	87.98			264	0.7204	2.16
3	КМ8-81-1	Апарат керування і сигналізації (БСА, БКА)	шт	46	<u>271.23</u>	<u>61.50</u>	12477	9475	<u>2829</u>	<u>1.9200</u>	<u>88.32</u>
					205.98	20.25			932	0.1650	7.59
4	КМ10-309-3	Кнопка, встановлювана на пультах і панелях / Кнопка керування	шт	20	<u>231.27</u>	-	4625	4120	-	1.9200	38.4
					205.98	-			-	-	-
5	КМ11-30-1	Прилади, що встановлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях /Датчики	шт	26	<u>174.74</u>	-	4543	1552	-	0.5400	14.04
					59.71	-			-	-	-
6	КМ10-668-2	Сповіслювач ПС автоматичний димовий у нормальному виконанні	шт	10	<u>427.67</u>	<u>2.06</u>	4277	3649	<u>21</u>	<u>3.8400</u>	<u>38.4</u>
					364.88	0.30			3	0.0031	0.03
7	С111-444-19 варіант 2	Кронштейн для сповіслювача магнітноконтактного	шт	10	<u>40.33</u>	-	403	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	& C1-1-B1-2 варіант 1	Клемна колодка (тип Н) (12 полюсів), 2,5-4 мм, А0130040007	шт	10	<u>142.28</u>	-	1423	-	-	-	-
9	& 1504- 17237-1-7	Коробка розподільча вогнестійка (8 полюсів) FLAMEBOX 140 8x4 mm2, FB14084	шт	12	<u>964.80</u>	-	11578	-	-	-	-
		Разом прями витрати по кошторису					54459	27199	4556 1376		257.88 11.24
		Разом устаткування, грн.					11578				
		Всього устаткування, грн.					11578				
		Разом будівельні роботи, грн.					42881				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					11126				
		всього заробітна плата, грн.					28575				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13244				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					23.16				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3851				
		Всього будівельні роботи, грн.					56125				

		Всього по кошторису					67703				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					292.28				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					32426				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція комплексу будівель та споруд в частині комплексу господарських служб (поліклініка), Є під поліклініку з відділенням госпітальної терапії, приймальним покоем та реєстратурою за адресою: м. Київ, Солом'янський район, вул. Шалімова Академіка,30"

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-014

Диспетчеризація та автоматизація систем протипожежного захисту. Устаткування
Реконструкція будівлі

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 183.194 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "11 серпня" 2025 р.

№ ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1517-1089-1-34 варіант 3	Щит місцевого управління ЩМУ Д1, ЩМУ Д2, ЩМУ Д3; (маса=0,126)	шт	3	12568.79	37706
2	& 1517-1089-1-34 варіант 1	Щит місцевого управління ЩМУ ПД1,ПД2,ПД3; (маса=0,126)	шт	3	10723.93	32172
3	& 1517-1089-1-39	Щит місцевого управління засувки ЩУЗ; (маса=0,126)	шт	1	12359.57	12360
4	& 170311-1054-1-1 варіант 1	Панель управління та індикації (24сигнали) ПІУ, ЕКВН.425533.012-02; (маса=0,0137)	шт	3	13836.00	41508
5	& 1503-8456-2-1	Блок комутації адресний БКА-220; (маса=0,00109)	шт	27	966.00	26082
6	& 1503-8456-2-2	Блок сполучення адресний БСА-01; (маса=0,00109)	шт	19	516.00	9804
7	& 290220-1083-1-5	Кнопка керування "ПУСК ДИМОВИДАЛЕННЯ", КА01-Ж ПРАО.305435.012-09; (маса=0,001)	шт	10	444.00	4440
8	& 290220-1083-1-4	Кнопка керування "ПУСК ПОЖЕЖНИХ НАСОСІВ", КА01-С ПРАО.305435.012-11; (маса=0,001)	шт	10	444.00	4440
9	& 1504-7001-101	Сповіщувач магнітоконтатний СОМК 1-8; (маса=0,00058)	шт	10	756.00	7560
10	& 15011-ДАТ-2	Датчик перепаду тиску повітря ,PS 1500 3388041-010-03; (маса=0,0001)	шт.	6	323.00	1938
11	& 15011-ДАТ-1	Датчик положення пожежного крану ДППК ДППК-Т; (маса=0,0001)	шт.	20	259.20	5184

1	2	3	4	5	6	7
		Разом				183194
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				-
		Всього по кошторису				183194

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція комплексу будівель та споруд в частині комплексу господарських служб (поліклініка), Є під поліклініку з відділенням госпітальної терапії, приймальним покоем та реєстратурою за адресою: м. Київ, Солом'янський район, вул. Шалімова Академіка,30"

0911-70а -К

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-015

на Система пожежної сигналізації

Реконструкція будівлі

Основа:	Кошторисна вартість	306.479 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	1.93095 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	194.142 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3.0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 серпня" 2025 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин		
						заробіт- ної плати			в тому числі зар- обітної плати	в тому числі зар- обітної плати	тих, що обслуговують машини	
											на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	КМ10-667-1	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	2	4634.78 4468.55	2.06 0.30	9270	8937	4 1	44.1600 0.0031	88.32 0.01	
2	КМ8-80-1	Прилад вимірювання і захисту / реле	шт	1	270.07 205.98	61.50 20.25	270	206	62 20	1.9200 0.1650	1.92 0.17	
3	КМ11-91-1	Установлення апаратури настільної /Виконавчий прилад для передачі радіосигналу на пульт централізованого пожежного спостерігання	шт	1	285.60 196.59	36.90 12.15	286	197	37 12	1.9200 0.0990	1.92 0.1	
4	КМ10-668-1	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні	шт	9	238.87 182.44	8.00 1.15	2150	1642	72 10	1.9200 0.0121	17.28 0.11	
5	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий у нормальному виконанні	шт	367	427.67 364.88	2.06 0.30	156955	133911	756 110	3.8400 0.0031	1409.28 1.15	
6	КМ10-668-5	Монтаж адресного пожежного ручного сповіщувача	шт	16	216.86 182.44	- -	3470	2919	- -	1.9200 -	30.72 -	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КМ10-668-6	Конструкції для установаження сповіщувача /захисне скло для сповіщувачів СПРА, розетка Р-96	шт	355	<u>70.32</u> 63.85	- -	24964	22667	- -	0.6720	238.56
8 & С154-15-38		Захисне скло для сповіщувачів СПРА	шт	14	<u>53.53</u> -	- -	749	-	- -	- -	- -
9 & С10000-20-1		Розетка, Р-96	шт	341	<u>83.34</u> -	- -	28419	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по кошторису							226533	170479	<u>931</u> 153		<u>1788</u> 1.54
Разом будівельні роботи, грн.							226533				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							55123				
всього заробітна плата, грн.							170632				
Загальновиробничі витрати, грн.							79946				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							141.41				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							23510				
Всього будівельні роботи, грн.							306479				

Всього по кошторису							306479				
Кошторисна трудомісткість, люд.год.							1930.95				
Кошторисна заробітна плата, грн.							194142				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція комплексу будівель та споруд в частині комплексу господарських служб (поліклініка), Є під поліклініку з відділенням госпітальної терапії, приймальним покоем та реєстратурою за адресою: м. Київ, Солом'янський район, вул. Шалімова Академіка,30"

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-016

Система пожежної сигналізації. Устаткування
Реконструкція будівлі

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 318.498 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "11 серпня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 170311-1054-3	Прилад приймально-контрольний пожежний на 8 шлейфів ППКП-П, ЕКВН. 425533.014; (маса=0,0137)	шт	1	57336.00	57336
2	& 170311-1054-12	Прилад приймально-контрольний пожежний на 8 шлейфів (ПУ-П), ЕКВН. 425533.012; (маса=0,0137)	шт	1	57798.00	57798
3	& 1602-30090-185	Модуль цифрового автодозвону МЦУ-GSM4; (маса=0,001)	шт	1	5647.01	5647
4	& 1504-13253-1	Блок реле (БРВУ); (маса=0,02)	шт	1	15600.00	15600
5	& 1602-30066-11-1	Сповіщувач адресний димовий (СПДОТА); (маса=0,0005)	шт	367	443.98	162941
6	& 1602-30066-11-10	Сповіщувач адресний тепловий (СПТТА); (маса=0,0005)	шт	9	1128.00	10152
7	& 1602-30066-11-2	Сповіщувач адресний ручний (СПРА); (маса=0,0005)	шт	16	564.00	9024
		Разом				318498
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				-
		Всього по кошторису				318498

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція комплексу будівель та споруд в частині комплексу господарських служб (поліклініка), Є під поліклініку з відділенням госпітальної терапії, приймальним покоем та реєстратурою за адресою: м. Київ, Солом'янський район, вул. Шалімова Академіка,30"

0911-70а -К

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-017

на Система протидимного захисту

Реконструкція будівлі

Основа:	Кошторисна вартість	318.292 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0.71621 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	78.960 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3.7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 серпня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Система Д1, Д2, Д3									
1	КБ20-33-3	Установлення вентиляторів дахових масою до 0,4 т	1 шт	3	<u>4903.21</u> 2229.42	<u>1998.48</u> 615.37	14710	6688	<u>5995</u> 1846	<u>22.0320</u> 4.5550	<u>66.1</u> 13.66
2	& 2405-1854-СТ-4	Стакан монтажний утеплений з зворотним клапаном СПУ2-06	шт	3	<u>26592.00</u> -	<u>-</u> -	79776	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	КБ19-7-3	Установлення клапанів димовидалення площею до 0,25 м2	1 шт	6	<u>7654.91</u> 2688.49	<u>101.76</u> 35.96	45929	16131	<u>611</u> 216	<u>25.3440</u> 0.3352	<u>152.06</u> 2.01
4	& С130-120-300-10	Рама для клапану димовидалення 450(Н)х400 закладна	шт	6	<u>821.24</u> -	<u>-</u> -	4927	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	& С1-МЕТ-4	Метал для кріплення	кг	15	<u>87.28</u> -	<u>-</u> -	1309	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					146651	22819	<u>6606</u> 2062		<u>218.16</u> 15.67
		Разом устаткування, грн.					79776				
		Всього устаткування, грн.					79776				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					66875 37450 24881 12872 24.55 4082 79747 159523				
		Розділ 2. Система ПД1, ПД2, ПД3									
6	КБ20-32-6	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,6 т	1 шт	3	<u>9353.85</u> 6445.99	<u>894.32</u> 309.29	28062	19338	<u>2683</u> 928	<u>62.2200</u> 2.7958	<u>186.66</u> 8.39
7	& С130-120-300-17	Гнучка вставка ГВ.К.500-01.00-03	шт	1	<u>1382.24</u> -	<u>-</u> -	1382	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	& С130-120-300-16	Гнучка вставка кругла ГВ.К.630-01.00-04	шт	2	<u>1876.94</u> -	<u>-</u> -	3754	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	& С130-120-300-11	Сітка захисна для вентилятора	шт	3	<u>2524.64</u> -	<u>-</u> -	7574	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	КБ20-13-10	Установлення клапанів пелюсткових зворотніх до осьових вентиляторів	1 клапан	3	<u>1357.52</u> 584.07	<u>14.54</u> 5.14	4073	1752	<u>44</u> 15	<u>5.7720</u> 0.0479	<u>17.32</u> 0.14
11	КБ20-1-18	Прокладання повітроводів із листової сталі класу В [нормальні] товщиною 1,0 мм, діаметром від 900 до 1000 мм	100м2	0.153	<u>25502.51</u> 14759.89	<u>606.47</u> 158.79	3902	2258	<u>93</u> 24	<u>151.3680</u> 1.4803	<u>23.16</u> 0.23
12	& С130-1127-4001	Повітроводи сталеві класу щільності "В", (товщ=1,0мм)	м2	15.3	<u>1161.81</u> -	<u>-</u> -	17776	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	КБ19-7-3	Установлення клапанів димовидалення площею до 0,25 м2	1 шт	6	<u>7654.91</u> 2688.49	<u>101.76</u> 35.96	45929	16131	<u>611</u> 216	<u>25.3440</u> 0.3352	<u>152.06</u> 2.01
14	& С130-120-300-8	Рама для клапану підпору повітря 500(Н)х400 закладна	шт	4	<u>869.69</u> -	<u>-</u> -	3479	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	& С130-120-300-8 варіант 1	Рама для клапану підпору повітря 950(Н)х800 закладна	шт	2	<u>1670.39</u> -	<u>-</u> -	3341	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	КБ20-13-9	Установлення клапанів зворотних периметром до 4500 мм (Клапан скидання надлишкового тиску протипожежний)	1 клапан	4	<u>1398.77</u> 690.58	<u>72.68</u> 25.68	5595	2762	<u>291</u> 103	<u>6.9960</u> 0.2394	<u>27.98</u> 0.96
17	& С130-120-300-12	Рама для клапану скидання тиску 650(Н)х700 закладна	шт	4	<u>1292.99</u> -	<u>-</u> -	5172	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	& С1-MET-4	Метал для кріплення	кг	82	<u>87.28</u>	-	7157	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					137196	42241	<u>3722</u>		<u>407.18</u>
									1286		11.73
		Разом будівельні роботи, грн.					137196				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					91233				
		всього заробітна плата, грн.					43527				
		Загальновиробничі витрати, грн.					21574				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					38.92				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6470				
		Всього будівельні роботи, грн.					158770				

		Всього по розділу 2					158770				
		Разом прямі витрати по кошторису					283847	65060	<u>10328</u>		<u>625.34</u>
									3348		27.4
		Разом устаткування, грн.					79776				
		Всього устаткування, грн.					79776				
		Разом будівельні роботи, грн.					204071				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					128683				
		всього заробітна плата, грн.					68408				
		Загальновиробничі витрати, грн.					34445				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					63.47				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10552				
		Всього будівельні роботи, грн.					238516				

		Всього по кошторису					318292				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					716.21				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					78960				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція комплексу будівель та споруд в частині комплексу господарських служб (поліклініка), Є під поліклініку з відділенням госпітальної терапії, приймальним покоем та реєстратурою за адресою: м. Київ, Солом'янський район, вул. Шалімова Академіка,30"

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-018

Система протидимного захисту. Устаткування
Реконструкція будівлі

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 643.461 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "11 серпня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 2308-1001- В-46-10	Вентилятор димовидалення даховий з електродвигуном потужністю 4,0 кВт, 1500об/хв.(380В) ВДРДВ-6,3.3-01-Дк=0,9Дн4,0/1500-F-400(120); (маса=0,252)	шт	3	83088.00	249264
2	& 2308-1001- В-46-11	Вентилятор осьовий з електродвигуном потужністю 2,2 кВт, 1500об/хв.(380В), в комплекті з монтажною опорою, ВО-15-320-6,3-01-01-2,2/1500; (маса=0,066)	шт	1	33020.40	33020
3	& 2308-1001- В-46-12	Вентилятор осьовий з електродвигуном потужністю 2,2 кВт, 3000об/хв.(380В), в комплекті з монтажною опорою ВО-15-320-5-01-01-2,2/3000; (маса=0,043)	шт	1	23360.40	23360
4	& 2308-1001- В-46-13	Вентилятор осьовий з електродвигуном потужністю 7,5 кВт, 3000об/хв.(380В), в комплекті з монтажною опорою ВО-15-320-6,3-01-01- 7,5/3000; (маса=0,094)	шт	1	43728.00	43728
5	& 2308-1001- В-1В-9	Клапан протипожежний з електроприводом BELIMO типу "відкрито/закрито", в комплекті з _решіткою, КПДВ-М-450(Н)х400-04-Е180-BEN230-220В-РВЖ-ФL=240; (маса=0,252)	шт	6	16658.40	99950
6	& 2308-1001- В-1Г-14	Клапан протипожежний з електроприводом BELIMO типу "відкрито/закрито", в комплекті з _решіткою, КПДВ-М-500(Н)х400-04-Е180-BEN230-220В-РВЖ-Ф-L=240; (маса=0,252)	шт	4	16902.00	67608
7	& 2308-1001- В-1В-9 варіант 1	Клапан протипожежний з електроприводом BELIMO типу "відкрито/закрито", в комплекті з _решіткою, КПДВ-М-950(Н)х800-04-Е180-BEN230-220В-РВЖ-Ф				
8	& 2307-40409- 2	Клапан зворотний пелюстковий КП-02-503х503-2хдіам500; (маса=1,96)	шт	1	9021.00	9021
9	& 2307-40409- 1	Клапан зворотний пелюстковий КП-02-633х633-2хдіам630; (маса=1,96)	шт	3	2946.00	8838

1	2	3	4	5	6	7
10	& 23072-12408-1	Клапан дросель круглого перерізу ДКК-В-16-діам.630; (маса=0,037)	шт	3	2946.00	8838
11	& 2308-1001-75-1	Клапан скидання надлишкового тиску КИД-П-700х650(Н)-РВЖ-ФК; (маса=0,0258)	шт	4	12150.00	48600
		Разом				643461
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				-
		Всього по кошторису				643461

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція комплексу будівель та споруд в частині комплексу господарських служб (поліклініка), Є під поліклініку з відділенням госпітальної терапії, приймальним покоем та реєстратурою за адресою: м. Київ, Солом'янський район, вул. Шалімова Академіка,30"

0911-70а -К

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-019
на Система протидимного захисту. Пусконаладжувальні роботи
Реконструкція будівлі

Основа:	Кошторисна вартість	115.221 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0.61959 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	90.313 тис. грн.
	Середній розряд робіт	6.0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 серпня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КПЗ-24-2	Система димовидалення при кількості поверхів,що обслуговуються до 12	система	6	13678.10	-	82069	82069	-	95.0000	570
					13678.10	-			-	-	-
		Разом прями витрати по кошторису					82069	82069	-		570
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					82069				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					82069				
		Загальновиробничі витрати, грн.					33152				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					49.59				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8244				
		Всього будівельні роботи, грн.					115221				

		Всього по кошторису					115221				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					619.59				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					90313				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція комплексу будівель та споруд в частині комплексу господарських служб (поліклініка), Є під поліклініку з відділенням госпітальної терапії, приймальним покоем та реєстратурою за адресою: м. Київ, Солом'янський район, вул. Шалімова Академіка,30"

0911-70а -К

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-020

на Система керування евакуюванням

Реконструкція будівлі

Основа:	Кошторисна вартість	148.137 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0.76345 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	81.311 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3.6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 серпня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ10-669-3	Блок комутації і контролю	шт	1	1356.88	1.66	1357	1030	2	9.6000	9.6
					1029.89	0.24			-	0.0025	-
2	КМ10-669-1	Прилад керування	шт	2	2464.12	1.66	4928	4274	3	21.1200	42.24
					2137.13	0.24			-	0.0025	0.01
3	КМ10-667-13	Пристрій проміжний (підсилювач потужності)	шт	1	795.50	1.66	796	730	2	7.6800	7.68
					729.75	0.24			-	0.0025	-
4	КМ10-3-8	Блок живлення	ящик	1	602.30	-	602	583	-	5.7600	5.76
					582.85	-			-	-	-
5	КМ10-398-1	Шафа або панель комутації зв'язку та сигналізації на стіні або в ніші, кількість пар до 20	шт	4	2058.89	-	8236	4120	-	9.6000	38.4
					1029.89	-			-	-	-
6	& C126-1292-21	Панелі 1U, ПР-44	шт	1	271.76	-	272	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
7	& C126-1292-1	Панелі 2U, ПР-88	шт	3	337.25	-	1012	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
8	& C130-120-300-13	Колесо для шафи зі стопором 150 кг, d80	шт	4	598.55	-	2394	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	KM11-91-1	Установлення апаратури настільної /пульт мікрофонний	шт	1	<u>285.60</u> 196.59	<u>36.90</u> 12.15	286	197	<u>37</u> 12	<u>1.9200</u> 0.0990	<u>1.92</u> 0.1
10	KM10-386-7	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	135	<u>452.91</u> 388.57	- -	61143	52457	- -	3.8400 -	518.4 -
11	& 1504-17237-1-8	Коробка розподільча вогнестійка КВР 01/30-100В	шт	10	<u>561.60</u> -	- -	5616	-	- -	- -	- -
12	КБ21-17-12	Монтаж світлових показників з надписом	100шт	0.1	<u>20261.95</u> 17408.14	<u>2237.20</u> 675.85	2026	1741	<u>224</u> 68	<u>157.4400</u> 5.5160	<u>15.74</u> 0.55
13	KM8-125-1	Акумулятор лужний одноелементний, ємність 10 А.год, зовнішнє джерело живлення	шт	3	<u>110.75</u> 77.71	<u>7.85</u> 3.17	332	233	<u>24</u> 10	<u>0.7680</u> 0.0302	<u>2.3</u> 0.09
14	KM10-669-1	Прилад керування інформацією (кнопка керування/пульт диспетчера)	шт	2	<u>2464.12</u> 2137.13	<u>1.66</u> 0.24	4928	4274	<u>3</u> -	<u>21.1200</u> 0.0025	<u>42.24</u> 0.01
15	KM11-96-1	Установлення модулів виклику	шт	12	<u>202.83</u> 198.91	<u>3.92</u> 1.58	2434	2387	<u>47</u> 19	<u>1.9200</u> 0.0151	<u>23.04</u> 0.18
16	& 1504-17237-1-4	Коробка розподільча вогнестійка Крома, КРОМА КП2-90-К8/4	шт	1	<u>862.80</u> -	- -	863	-	- -	- -	- -
17	& 1504-17237-1-5	Коробка розподільча вогнестійка Крома, КРОМА КП2-90-К6/4	шт	6	<u>800.40</u> -	- -	4802	-	- -	- -	- -
18	& 1504-17237-1-6	Коробка розподільча вогнестійка Крома, КРОМА КП2-90-К4/4	шт	18	<u>753.60</u> -	- -	13565	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по кошторису							115592	72026	<u>342</u> 109		<u>707.32</u> 0.94
Разом устаткування, грн.							24846				
Всього устаткування, грн.							24846				
Разом будівельні роботи, грн.							90746				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							18378				
всього заробітна плата, грн.							72135				
Загальновиробничі витрати, грн.							32545				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							55.19				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							9176				
Всього будівельні роботи, грн.							123291				

Всього по кошторису							148137				
Кошторисна трудоємність, люд.год.							763.45				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					81311				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція комплексу будівель та споруд в частині комплексу господарських служб (поліклініка), Є під поліклініку з відділенням госпітальної терапії, приймальним покоем та реєстратурою за адресою: м. Київ, Солом'янський район, вул. Шалімова Академіка,30"

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-021

Система керування евакуюванням. Устаткування
Реконструкція будівлі

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 289.878 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "11 серпня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 290220-1083-1	Блок керування та індикації мовленнєвого оповіщення ЦДП02-120; (маса=0,001)	шт	1	13218.00	13218
2	& 290220-1083-1 варіант 1	Блок комутації і контролю БКК-16/16; (маса=0,001)	шт	1	8574.00	8574
3	& 1603-1044-17-2	Підсилювач потужності 600 Вт, 600ПП030М; (маса=0,005)	шт	1	11526.00	11526
4	& 10-1-1-110-1-1	Блок резервного живлення БРЖ02-24/12; (маса=0,001)	шт.	1	17376.00	17376
5	& 290220-1083-5	Блок керування інформацією БКІ-02М; (маса=0,19)	шт	1	33390.00	33390
6	& 1503-8010-12	Шафа комутаційна закрита Н9,5 (18U); (маса=0,055)	шт	1	16590.00	16590
7	& 1602-30082-12-2	Пульт мікрофонний настільний ПМН-16; (маса=0,003)	шт	1	14910.00	14910
8	& 8401-164-4 варіант 4	Гучномовець настінного монтажу, 3 Вт 6АС100ПНм; (маса=0,0005)	шт	60	918.00	55080
9	& 8401-164-4 варіант 5	Гучномовець настінного монтажу, 1,5 Вт 6АС100ПНм; (маса=0,0005)	шт	60	918.00	55080
10	& 8401-164-4	Гучномовець настінного монтажу, 6 Вт 6АС100ПНм; (маса=0,0005)	шт	10	945.00	9450
11	& 8401-164-54	Гучномовець для "чистих приміщень", 6 Вт, 6АС100ПП-ЧК; (маса=0,0005)	шт	5	1314.00	6570
12	& 1511-2010-12-6	Зовнішнє джерело живлення IPS-1250В-05; (маса=0,03)	шт	1	7194.00	7194

1	2	3	4	5	6	7
13	& 1511-2010-12-1	Акумулятор, 12В, 7 А/г; (маса=0,03)	шт	2	1894.01	3788
14	& 290220-1083-1-8	Кнопка керування автоматикою "Включення оповіщення", ХАL-D142Н29; (маса=0,001)	шт	1	444.00	444
15	& 199999-64Л-1-1-1	Оповіщувач світловий «ВИХІД» (У-07-12/24); (маса=0,005)	шт.	8	768.00	6144
16	& 199999-64Л-1-1-1 варіант 1	Оповіщувач світловий «НАПРЯМОК РУХУ» (У-07-12/24); (маса=0,005)	шт.	10	694.01	6940
17	& 1602-30082-12-8	Пульт диспетчера СДО2-А; (маса=0,003)	шт	1	7908.00	7908
18	& 1602-30082-12-7	Модуль виклику ВМ2-А; (маса=0,003)	шт	12	1308.00	15696
		Разом				289878
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				-
		Всього по кошторису				289878

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція комплексу будівель та споруд в частині комплексу господарських служб (поліклініка), Є під поліклініку з відділенням госпітальної терапії, приймальним покоем та реєстратурою за адресою: м. Київ, Солом'янський район, вул. Шалімова Академіка,30"

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-022

Технологічне устаткування, меблів та інвентарю
Реконструкція будівлі

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 23850.670 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "11 серпня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Медичне устаткування						
1	& 280222-20-1-5	Сушильно-стерилізаційна шафа; 650х617х672 220В 1ф 1,6квт;; (маса=0,02)	шт.	2	36931.20	73862
2	& 280222-20-1-6 варіант 1	Контейнер для дезінфекційних засобів;; (маса=0,002)	шт.	27	471.60	12733
3	& 280222-20-1-7	Контейнер для медичних відходів;; (маса=0,011)	шт.	4	4882.62	19530
4	& 241996-11053-3 варіант 2	Контейнер для медичних рукавичок; (маса=0,0002)	шт	7	540.00	3780
5	& 280222-20-1-1 варіант 1	Вимірювач артеріального тиску (тонометр); (маса=0,011)	шт.	1	2190.00	2190
6	280222-14016 варіант 15	Ліжко медичне (з матрасом); (маса=0,155)	комплект	36	43046.05	1549658
7	280222-14073 варіант 2	Столик інструментальний; 710х515х870; (маса=0,016)	шт	9	7568.65	68118
8	280222-14074 варіант 1	Столик маніпуляційний 775х515х955; (маса=0,0017)	шт	1	11940.56	11941
9	280222-14094 варіант 3	Шафа медична одностулкова 450х440х1650; (маса=0,055)	шт	11	20102.78	221131

1	2	3	4	5	6	7
10	& 15102-29005-2 варіант 2	Підставка для стерилізаційних коробок; 520х550х1100; (маса=0,012)	шт	3	10945.84	32838
11	& 560110-39-103	Шафа медична з сейфом; 500х400х1600; (маса=0,02)	шт	2	30013.48	60027
12	& 15102-29005-1 варіант 1	Підставка для тазів 450х520х900; (маса=0,006)	шт	4	4287.84	17151
13	& 560110-39-1-13	Столик- тумба медична пересувна (з 4 полками);; (маса=0,1)	шт	1	19440.00	19440
14	& 1507-1020-1 варіант 6	Світильник операційний двокупольний стельовий; . 220в 1ф 0.36квт; (маса=0,00033)	шт	1	1198000.00	1198000
15	& 280222-14075-16	Стіл перевязувальний; 2000х500х850; (маса=0,036)	шт	1	11988.00	11988
16	280222-14074 варіант 4	Штатив медичний для інфузій;; (маса=0,0017)	шт	4	5045.88	20184
17	& 280222-20-1-10	Столик анестезіолога; 735х515х920; (маса=0,04)	шт.	1	19184.40	19184
18	& 280222-17020-2	Опромінювач бактерицидний підвісний закритого типу / настінний-рециркулятор / 952х160х150 220в 1 150вт; (маса=0,004)	комплект	33	6804.00	224532
19	& 560110-39-26-4 варіант 1	Мийка на одне відділення , 500х600х280; (маса=0,022)	шт	4	4281.86	17127
20	& 560110-39-104	Донорське крісло;; (маса=0,015)	шт	1	15264.02	15264
21	& 560110-39-26-5	Умивальник хірургічний; 650х590х190; (маса=0,018)	шт	3	63250.80	189752
22	280222-4116 варіант 1	Дефібрилятор (комплект 1) ДКИ-Н-01; (маса=0,025)	комплект	1	475170.00	475170
23	& 560110-39-99 варіант 2	Стіл операційний універсальний електрогідравлічний з автономним батарейним живленням 2025х550х725-1110; (маса=0,21)	шт	1	1710000.00	1710000
24	& 1774-1816-3К	Пульсоксиметр;; (маса=0,005)	шт	1	6936.00	6936
25	& 560110-39-100	Бокс з ультрафіолетовим випромінювачем для зберігання інструментів, 220В, 1ф, 1кВт; (маса=0,006)	шт	4	14574.00	58296
26	& 1517-2063-17 варіант 2	Монітор операційний; 172х236х216 220в 1ф 0.3квт; (маса=0,06)	шт	1	152000.00	152000
27	& 1507-1020-1 варіант 7	Хірургічний однокупольний стельовий світильник; (маса=0,00033)	шт	1	725000.00	725000

1	2	3	4	5	6	7
28	& 280222-38-1-17 варіант 3	Апарат штучної вентиляції легенів; (маса=0,014)	шт	1	421152.00	421152
29	& 280222-38-1-3 варіант 3	Монітор пацієнта; (маса=0,014)	шт	36	101000.00	3636000
30	& 280222-38-1-11 варіант 4	Панель приліжкова, одинарна; (маса=0,08)	шт	36	96090.00	3459240
31	& 170312-6026-2	Аспіратор хірургічний, 250 x 255 x 180 мм; (маса=0,165)	шт	1	28424.40	28424
32	& 560110-39-105 варіант 1	Кушетка оглядова з регулюванням підголовника, 2000x600x550; (маса=0,03)	шт	3	13400.00	40200
		Разом по розділу 1				14500848
	Настанова п. 3.14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати на складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	14348848	0.007	- 100442
		Всього по розділу 1				14601290
		Розділ 2. Меблі та інвентар				
33	& 241996-11053-1 варіант 2	Контейнер для відходів; (маса=0,002)	шт	3	2750.00	8250
34	& 280222-20-1-8	Шафа матеріальна з вертушками та полицями; 1200x620x2500; (маса=0,083)	шт.	4	16128.00	64512
35	241996-20308 варіант 1	Комплект чотиримісних меблів для їдалень;; (маса=0)	шт	12	1802.15	21626
36	& 560110-39-98	Стіл виробничий ; 800x600x850; (маса=0,02)	шт	7	14203.20	99422
37	& 280222-20-1-9	Ванна мийна; 580x520x850 Підведення хол. і гар. води D = 15, відведення в кан. D = 50; (маса=0,07)	шт.	4	11352.00	45408
38	& 560110-39-95 варіант 1	Комплект чотиримісних меблів; (маса=0,025)	шт	6	7632.00	45792
39	& 560110-39-27 варіант 7	Сейф металевий, 450x400x1200; (маса=0,02)	шт	1	10080.49	10080

1	2	3	4	5	6	7
40	& 15062-6039-1 варіант 3	Холодильник електричний побутовий, 220В, 1ф, 135 кВт; (маса=0,07)	шт	28	23500.00	658000
41	& 560110-39-26-6 варіант 2	Плазма-екран: 220 1 0.25квт; (маса=0,06)	шт	25	28798.80	719970
42	& 1902-1038-11	Бак господарський; 270х185х335; (маса=0,001)	шт	34	5458.80	185599
43	& 560110-39-32-1 варіант 1	Персональний компютер, 220В, 1ф, 0.5 квт; (маса=0,02)	шт	32	18426.00	589632
44	& 560110-39-38	Електросушитель для рук; 305х115х235, 220В, 1ф, 1,5кВт; (маса=0,0032)	шт	17	6303.53	107160
45	& 1701-9145-2 варіант 3	Принтер; (маса=0,01)	шт	7	18900.00	132300
46	& 560110-39-24 варіант 1	Диспенсер для мила; (маса=0,001)	шт	64	1670.00	106880
47	& 560110-39-43	Мікрохвильова піч, 348х521х442, 220в, 1ф, 900 Вт; (маса=0,01)	шт	6	5099.00	30594
48	& 560110-39-44	Електрочайник, 220В, 1ф, 2,2 кВт; (маса=0,002)	шт	11	1099.01	12089
49	& 560110-39-45 варіант 2	Професійна кавоварка, 400х515х485, 220/380В, 1ф, 1450Вт; (маса=0,002)	шт	9	22900.00	206100
50	560103-32 варіант 2	Стіл письмовий однотумбовий 1132х692х750; (маса=0)	шт	6	16710.00	100260
51	560103-32 варіант 1	Стіл письмовий двотумбовий 1540х750х740; (маса=0)	шт	4	8542.80	34171
52	290220-3188 варіант 2	Стіл робочий; 1300х800х760; (маса=0,032)	шт	3	8542.80	25628
53	& 280222-14076-6 варіант 1	Стіл палатний; 900х650х750; (маса=0,012)	шт	30	7289.00	218670
54	& 560110-39-101	Стілець; 415х325х770; (маса=0,004)	шт	36	4493.30	161759
55	& 560110-39-55	Крісло робоче поворотне, 660х685х780-810; (маса=0,012)	шт	29	5245.01	152105
56	& 560110-39-86 варіант 3	Стілець напівмякий, 484х525х900 ISO; (маса=0,004)	шт	38	1859.28	70653

1	2	3	4	5	6	7
57	560110-194 варіант 2	Диван; 1152x425x400; (маса=0)	шт	36	24862.80	895061
58	& 560110-194- 1 варіант 1	Диван кутовий; 1800x725x770; (маса=20)	шт	2	26820.00	53640
59	560110-115 варіант 2	Шафа книжкова; 976x436x1502; (маса=0)	шт	11	21434.40	235778
60	560110-68 варіант 1	Шафа-стелаж; 900x300x1800; (маса=0)	шт	1	5770.01	5770
61	560110-20 варіант 2	Шафа матеріальна; 886x443x1870; (маса=0)	шт	5	14729.99	73650
62	241996-18014- 15 варіант 2	Шафа для білизни; 886x443x1870; (маса=0)	шт	11	19774.72	217522
63	& 560110-39- 102	Тумба приліжкова; . 444x543x846; (маса=0,015)	шт	36	5755.90	207212
64	& 280222- 14076-14 варіант 1	Банкетка зі спинкою; 1418x540x770; (маса=0,017)	шт	30	17800.00	534000
65	& 560110-39- 74 варіант 2	Вішалка напольна; (маса=0,007)	шт	29	2689.00	77981
66	& 560110-39- 74 варіант 1	Вішалка гардеробна з гачками;; (маса=0,007)	шт	2	6459.60	12919
67	& 560110-39- 82 варіант 3	Столик журнальний; 1200x600x900; (маса=0,006)	шт	8	4678.00	37424
68	& 560110-78-3	Крісло розкладне; 750x700x670; (маса=0,015)	шт	2	7114.80	14230
69	& 280222- 19060-1 варіант 1	Комплект столів для медичного посту; 1950x700x640; (маса=0,07)	комплект	4	52120.80	208483
70	& 560110-39- 108	Стелаж стаціонарний двосекційний двосторонній; 2060x452x2080; (маса=0,15)	шт	2	15304.80	30610
71	& 560110-39- 107	Стелаж стаціонарний двосекційний односторонній, 1965x220x2020; (маса=0,065)	шт	1	15304.80	15305
72	560110-130 варіант 2	Шафа-купе; (маса=0)	шт	38	53246.76	2023377
73	560110-181	Крісло для відпочинку; (маса=0)	шт	2	10677.04	21354
74	& 560110-39- 106	Стіл-тумба; 400x400x750; (маса=0,03)	шт	7	5755.80	40291
75	560110-194	Диван; (маса=0)	шт	5	24863.84	124319

1	2	3	4	5	6	7
76	& 560110-39-89	Набір меблів для адміністративних приміщень; (маса=0,1)	шт	1	40050.00	40050
77	& 280222-30-2-10 варіант 3	Стіл для засідань 3800x900x760; (маса=0,04)	шт	1	28900.00	28900
78	& 560110-39-92 варіант 2	Стіл журнальний круглий; (маса=0,006)	шт	4	4300.00	17200
79	& 1602-10364-1 варіант 10	Стійка; (маса=0,09)	шт	3	47726.40	143179
		Разом по розділу 2				8864915
	Настанова п. 3.14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати на складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	7735245	0.007	- 54147
		Всього по розділу 2				8919062
		Розділ 3. Устаткування для МГН				
80	& 1602-10364-1 варіант 6	Вивіска - табличка на будівлю або паркан з композиту 100x100 см. Адресна або інформаційна табличка з LED підсвіткою; (маса=0,09)	шт	20	4119.60	82392
81	& 1602-10364-1 варіант 2	Аудіпоказчик (звуковий маячок-сигналізатор) для сліпих; (маса=0,09)	шт	4	4800.00	19200
82	& 1602-10364-1 варіант 3	Накладки на сходи, що світяться в темряві без джерела живлення - Жовті; (маса=0,09)	шт	70	399.00	27930
83	& 1602-10364-1 варіант 5	"ПАНДУС" тактильні антивандальні наклейки з твердого ПВХ та шрифтом Брайля на круглі поручні 20мм x 80мм; (маса=0,09)	шт	60	135.00	8100
84	& 1602-10364-1 варіант 4	Інформаційні тактильні інформери: лінійка дизайну ELEGANT; (маса=0,09)	шт	160	740.00	118400
85	& 1602-10364-1 варіант 7	Показчик стрілка з об'ємними літерами; (маса=0,09)	шт	60	1200.00	72000

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по розділу 3				328022
	Настанова п. 3.14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати на складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	328022	0.007	- 2296
		Всього по розділу 3				330318
		Разом				23693785
	Настанова п. 3.14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати на складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	22412115	0.007	- 156885
		Всього вартість устаткування				23693785
		Всього вартість будівельних робіт				156885
		Всього по кошторису				23850670

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція комплексу будівель та споруд в частині комплексу господарських служб (поліклініка), Є під поліклініку з відділенням госпітальної терапії, приймальним покоем та реєстратурою за адресою: м. Київ, Солом'янський район, вул. Шалімова Академіка,30"

0911-70а -К

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-023

на Монтаж мережі медичного газопостачання

Реконструкція будівлі

Основа:	Кошторисна вартість	1331.043 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	1.34668 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	155.609 тис. грн.
	Середній розряд робіт	4.4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 серпня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Кисень									
1	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	3.2	16478.21 16478.21	- -	52730	52730	- -	153.6000 -	491.52 -
2	& С1545-265-МГ1	Труба мідна Ф10х1,5 мм	мп	270.4	384.65 -	- -	104009	-	- -	- -	- -
3	& С1545-265-МГ2	Труба мідна Ф12х1,5 мм	мп	62.4	459.11 -	- -	28648	-	- -	- -	- -
4	КМ12-70-2	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 28 мм	100 м	0.4	20597.76 20597.76	- -	8239	8239	- -	192.0000 -	76.8 -
5	& С1545-265-МГ3	Труба мідна Ф22х1,5 мм	мп	41.6	588.65 -	- -	24488	-	- -	- -	- -
6	КМ12-753-1	Протравлення і промивання труб різноманітними реактивами, діаметр зовнішній 12-38 мм	100 м	3.6	4257.74 4119.55	138.19 5.14	15328	14830	498 19	38.4000 0.0480	138.24 0.17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КМ12-987-1	Вентилі латунні запорні холодні низького тиску для кисневих установок, діаметр умовного проходу 20 мм	10 шт	3	<u>4119.55</u> 4119.55	- -	12359	12359	- -	38.4000	115.2
8	& С1630-1910-МГ1	Вентиль з керамічним затвором класу А	шт	30	<u>753.98</u> -	- -	22619	-	- -	- -	- -
9	& С113-82-22Т варіант 1	Трійник 22 (мідь)	шт	28	<u>129.03</u> -	- -	3613	-	- -	- -	- -
10	& С1545-274-22Т варіант 1	Відвід (мідь) 2 муфти 90 град.	шт	58	<u>56.70</u> -	- -	3289	-	- -	- -	- -
11	С1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	5	<u>53.13</u> -	- -	266	-	- -	- -	- -
12	КБ21-22-9	Установлення штепсельних розеток герметичних і напівгерметичних	100шт	0.43	<u>5687.52</u> 5687.52	- -	2446	2446	- -	59.8560	25.74
13	& С1547-400-ЛГ1 варіант 3	Киснева газова розетка	шт	43	<u>13566.10</u> -	- -	583342	-	- -	- -	- -
14	& С1547-400-ЛГ1 варіант 4	Флуометр кисневий	шт	43	<u>7446.10</u> -	- -	320182	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					1181558	90604	<u>498</u> 19		<u>847.5</u> 0.17
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1181558 1090456 90623 40282 67.43 11210 1221840				

		Всього по розділу 1					1221840				
		Розділ 2. Стиснене повітря									
15	КМ34-207-16	Монтаж установки компресорної масою до 0,4 т (Компресорна станція)	шт	1	<u>3176.04</u> 3170.83	<u>5.21</u> 0.92	3176	3171	<u>5</u> 1	<u>27.0872</u> 0.0077	<u>27.09</u> 0.01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	0.12	<u>16478.21</u> 16478.21	- -	1977	1977	- -	153.6000	18.43
17	& С1545-265-МГ2	Труба мідна Ф12х1,5 мм	мп	12.48	<u>459.11</u> -	- -	5730	-	- -	- -	- -
18	КМ12-70-2	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній 28 мм	100 м	0.06	<u>20597.76</u> 20597.76	- -	1236	1236	- -	192.0000	11.52
19	& С1545-265-МГ3	Труба мідна Ф22х1,5 мм	мп	6.24	<u>588.65</u> -	- -	3673	-	- -	- -	- -
20	КМ12-753-1	Протравлення і промивання труб різноманітними реактивами, діаметр зовнішній 12-38 мм	100 м	0.18	<u>4257.74</u> 4119.55	<u>138.19</u> 5.14	766	742	<u>24</u> 1	<u>38.4000</u> 0.0480	<u>6.91</u> 0.01
21	КМ12-987-1	Вентилі латунні запорні холодні низького тиску для кисневих установок, діаметр умовного проходу 20 мм	10 шт	0.2	<u>4119.55</u> 4119.55	- -	824	824	- -	38.4000	7.68
22	& С1630-1910-МГ1	Вентиль з керамічним затвором класу А	шт	2	<u>753.98</u> -	- -	1508	-	- -	- -	- -
23	& С1545-274-22Т варіант 1	Відвід (мідь) 2 муфти 90 град.	шт	12	<u>56.70</u> -	- -	680	-	- -	- -	- -
24	С1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	1	<u>53.13</u> -	- -	53	-	- -	- -	- -
25	КБ21-22-9	Установлення штепсельних розеток герметичних і напівгерметичних	100шт	0.02	<u>5687.52</u> 5687.52	- -	114	114	- -	59.8560	1.2
26	& С1547-400-ЛГ1 варіант 1	Корпусна газова розетка медичне повітря	шт	2	<u>2652.12</u> -	- -	5304	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 2							25041	8064	<u>29</u> 2		<u>72.83</u> 0.02
Разом будівельні роботи, грн.							25041				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							16948				
всього заробітна плата, грн.							8066				
Загальновиробничі витрати, грн.							3520				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							5.79				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							960				
Всього будівельні роботи, грн.							28561				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 2					28561				
		Розділ 3. CO2									
27	КМ34-133-19	Монтаж рампи (Балонна рампа вуглекислого газу (CO2))	шт	1	<u>4225.54</u> 4225.54	-	4226	4226	-	40.3200	40.32
28	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	0.24	<u>16478.21</u> 16478.21	-	3955	3955	-	153.6000	36.86
29	& C1545-265-МГ2	Труба мідна Ф12х1,5 мм	мп	24.96	<u>459.11</u> -	-	11459	-	-	-	-
30	КМ12-987-1	Вентилі латунні запорні холодні низького тиску для кисневих установок, діаметр умовного проходу 20 мм	10 шт	0.2	<u>4119.55</u> 4119.55	-	824	824	-	38.4000	7.68
31	& C1630-1910-МГ1	Вентиль з керамічним затвором класу А	шт	2	<u>753.98</u> -	-	1508	-	-	-	-
32	& C1545-274-22Т варіант 1	Відвід (мідь) 2 муфти 90 град.	шт	12	<u>56.70</u> -	-	680	-	-	-	-
33	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	1	<u>53.13</u> -	-	53	-	-	-	-
34	КБ21-22-9	Установлення штепсельних розеток герметичних і напівгерметичних	100шт	0.02	<u>5687.52</u> 5687.52	-	114	114	-	59.8560	1.2
35	& C1547-400-ЛГ1 варіант 2	Газова розетка CO2	шт	2	<u>2652.12</u> -	-	5304	-	-	-	-
36	КБ46-29-6	Отвори для трубопроводів Пробивання круглих отворів діаметром до 50 мм в цегляних стінах товщиною до 25 см	100шт	0.1	<u>19480.19</u> 10304.94	<u>9175.25</u> 3139.79	1948	1030	<u>918</u> 314	<u>100.6440</u> 29.9598	<u>10.06</u> 3
37	КБ46-29-8	Пробивання круглих отворів діаметром до 50 мм в цегляних стінах товщиною до 51 см	100шт	0.1	<u>37529.96</u> 19690.83	<u>17839.13</u> 6104.58	3753	1969	<u>1784</u> 610	<u>192.3120</u> 58.2498	<u>19.23</u> 5.82
38	КБ46-30-4	Пробивання отворів в бетонних стелях товщиною 100 мм, площею до 20 см2	100шт	0.1	<u>6365.13</u> 3711.95	<u>2653.18</u> 917.80	637	371	<u>266</u> 92	<u>34.9920</u> 8.7984	<u>3.5</u> 0.88
39	КР20-31-1	Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в цегляних стінах	100шт	0.1	<u>11988.41</u> 11988.41	-	1199	1199	-	132.0600	13.21
40	КР20-31-3	Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в бетонних перекриттях	100шт	0.1	<u>16726.08</u> 16726.08	-	1673	1673	-	159.6000	15.96
41	& C111-1477-2Т-9 варіант 1	Піна монтажна, вогнетривка (Е1150), балон 750мл	шт	5	<u>461.24</u> -	-	2306	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	КБ22-47-1 при проходах ч/з стіну	Протягування у футляр мідних труб діаметром 100 мм	100м	0.1	<u>10614.14</u> 10614.14	<u>-</u> -	1061	1061	<u>-</u> -	101.2800 -	10.13 -
		Разом прямі витрати по розділу 3					40700	16422	<u>2968</u> 1016		<u>158.15</u> 9.7
		Разом будівельні роботи, грн.					40700				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					21310				
		всього заробітна плата, грн.					17438				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8568				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					16.39				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2721				
		Всього будівельні роботи, грн.					49268				

		Всього по розділу 3					49268				
43	КП2-13-8	Розділ 4. Пусконаладжувальні роботи Прилад, пристрій програмування і налагодження	шт	2	<u>11172.85</u> 11172.85	<u>-</u> -	22346	22346	<u>-</u> -	77.6000 -	155.2 -
		Разом прямі витрати по розділу 4					22346	22346	<u>-</u> -		155.2 -
		Разом будівельні роботи, грн.					22346				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					22346				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9027				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					13.5				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2245				
		Всього будівельні роботи, грн.					31373				

		Всього по розділу 4					31373				
		Разом прямі витрати по кошторису					1269645	137436	<u>3495</u> 1037		<u>1233.68</u> 9.89
		Разом будівельні роботи, грн.					1269645				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1128714				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					138473				
		Загальновиробничі витрати, грн.					61398				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					103.11				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					17136				
		Всього будівельні роботи, грн.					1331043				

		Всього по кошторису					1331043				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1346.68				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					155609				

Склав _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція комплексу будівель та споруд в частині комплексу господарських служб (поліклініка), Є під поліклініку з відділенням госпітальної терапії, приймальним покоем та реєстратурою за адресою: м. Київ, Солом'янський район, вул. Шалімова Академіка,30"

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-024

Устаткування медичного газопостачання

Реконструкція будівлі

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 698.081 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "11 серпня" 2025 р.

№ ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1556-70-54-65K варіант 4	Компресорна станція MG-HS-14-3-S; (маса=0,39)	шт	2	301100.40	602201
2	& 280222-400-ЛГ1 варіант 1	Балонна рампа вуглекислого газу (CO2) MG-DO-S-2-2; (маса=0,32)	шт	1	95880.00	95880
		Разом				698081
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				-
		Всього по кошторису				698081

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]