

Нове будівництво автономних систем зовнішнього освітлення із сонячними електростанціями (СЕС) по вул. Лучанській, вул. Юхима Сіцинського, вул. Соломії Крушельницької, вул. Олександра Олеса, вул. Йоахима Волошиновського, вул. Ярмоли Мелешка у м. Вінниці (по зауваженням експертизи)  
7/26

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01**  
**на автономні системи зовнішнього освітлення із сонячними електростанціями (СЕС)**  
**Зовнішнє освітлення**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1307,236 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 3,17486 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 529,123 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений в поточних цінах станом на "21 квітня" 2026 р.

| №<br>Ч.ч. | Обґрунтування<br>(шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                                      | Одиниця<br>виміру | Кількість | Вартість одиниці,<br>грн.   |                                     | Загальна вартість, грн. |                     |                                     | Витрати труда<br>робітників, люд.год.   |                         |
|-----------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|
|           |                               |                                                                                                  |                   |           | Всього                      | експлуатації<br>машин               | Всього                  | заробітної<br>плати | експлуатації<br>машин               | не зайнятих<br>обслуговуванням<br>машин |                         |
|           |                               |                                                                                                  |                   |           | заробітної<br>плати         | в тому<br>числі заробітної<br>плати |                         |                     | в тому<br>числі заробітної<br>плати | тих, що<br>обслуговують<br>машини       |                         |
|           |                               |                                                                                                  |                   |           |                             |                                     |                         |                     |                                     | на одиницю                              | всього                  |
| 1         | 2                             | 3                                                                                                | 4                 | 5         | 6                           | 7                                   | 8                       | 9                   | 10                                  | 11                                      | 12                      |
| 1         | КБ8-2-2                       | Улаштування основи під фундаменти<br>щебеневі                                                    | 1 м3              | 12,276    | <u>1887,49</u><br>344,62    | <u>152,72</u><br>66,72              | 23171                   | 4231                | <u>1875</u><br>819                  | <u>2,4000</u><br>0,4025                 | <u>29,46</u><br>4,94    |
| 2         | КБ33-259-1                    | Установлення опор з металевих труб<br>вагою до 0,1 т                                             | шт                | 186       | <u>724,81</u><br>217,68     | <u>440,59</u><br>128,89             | 134815                  | 40488               | <u>81950</u><br>23974               | <u>1,3600</u><br>0,6636                 | <u>252,96</u><br>123,43 |
| 3         | С1424-<br>11602               | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В22,<br>5 [М300], крупність заповнювача більше 40<br>мм | м3                | 93        | <u>3780,17</u><br>-         | -<br>-                              | 351556                  | -                   | -<br>-                              | -<br>-                                  | -<br>-                  |
| 4         | КБ1-166-1<br>заст.            | Навантаження ґрунту вручну, група ґрунтів 1                                                      | 100м3             | 1,05276   | <u>19829,31</u><br>19829,31 | -<br>-                              | 20876                   | 20876               | -<br>-                              | <u>150,4500</u><br>-                    | <u>158,39</u><br>-      |
| 5         | С311-15                       | Перевезення ґрунту до 15 км                                                                      | т                 | 184,233   | <u>184,61</u><br>-          | <u>184,61</u><br>42,04              | 34011                   | -                   | <u>34011</u><br>7745                | -<br>0,2240                             | -<br>41,27              |
| 6         | КБ1-20-2                      | Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3                                                             | 1000м3            | 0,105276  | <u>6742,41</u><br>771,95    | <u>5923,72</u><br>1833,97           | 710                     | 81                  | <u>624</u><br>193                   | <u>5,6400</u><br>8,3241                 | <u>0,59</u><br>0,88     |
| 7         | КБ6-11-3                      | Установлення анкерних болтів при<br>бетонуванні із зв'язками з арматури                          | 1 т               | 7,161     | <u>22909,98</u><br>22170,26 | <u>519,16</u><br>143,99             | 164058                  | 158761              | <u>3718</u><br>1031                 | <u>135,3000</u><br>0,6730               | <u>968,88</u><br>4,82   |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4     | 5    | 6                          | 7                        | 8                                                                 | 9      | 10                      | 11                       | 12                       |
|----|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|----------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 8  | КБ11-15-1           | Улаштування покриттів бетонних товщиною 30 мм бетон важкий В 22,5 (М 300) крупність заповнювача 10-20 мм                                                                                                                                                                                                                        | 100м2 | 0,75 | <u>20904,85</u><br>8681,49 | <u>297,95</u><br>271,78  | 15679                                                             | 6511   | <u>223</u><br>204       | <u>57,0400</u><br>1,5540 | <u>42,78</u><br>1,17     |
| 9  | КБ11-15-2<br>к=10   | Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних покриттів до 80 мм [ бетон важкий В 22,5 (М 300) крупність заповнювача 10-20 мм] бетон важкий В 22,5 (М 300) крупність заповнювача 10-20 мм                                                                                                                         | 100м2 | 0,75 | <u>22285,72</u><br>2496,08 | <u>510,77</u><br>465,91  | 16714                                                             | 1872   | <u>383</u><br>349       | <u>16,4000</u><br>2,6640 | <u>12,30</u><br>2,00     |
| 10 | КБ33-115-2<br>заст. | Установлення світильників з світлодіодними лампами                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 шт  | 185  | <u>1762,60</u><br>508,86   | <u>1253,74</u><br>379,25 | 326081                                                            | 94139  | <u>231942</u><br>70161  | <u>3,2200</u><br>1,7920  | <u>595,70</u><br>331,52  |
| 11 | КМ10-669-8<br>заст. | Монтаж сонячних панелей                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | шт    | 186  | <u>257,12</u><br>256,10    | <u>1,02</u><br>0,21      | 47824                                                             | 47635  | <u>189</u><br>39        | <u>1,6000</u><br>0,0014  | <u>297,60</u><br>0,26    |
| 12 | КМ11-91-1           | Установлення апаратури, маса до 0,015 т (акумулятори)                                                                                                                                                                                                                                                                           | шт    | 186  | <u>284,42</u><br>259,14    | <u>25,28</u><br>9,75     | 52902                                                             | 48200  | <u>4702</u><br>1814     | <u>1,6000</u><br>0,0447  | <u>297,60</u><br>8,31    |
|    |                     | Разом прямі витрати по кошторису                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |      |                            |                          | 1188397                                                           | 422794 | <u>359617</u><br>106329 |                          | <u>2656,26</u><br>518,60 |
|    |                     | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |       |      |                            |                          | 1188397<br>405986<br>529123<br>118839<br>-<br>-<br><b>1307236</b> |        |                         |                          |                          |
|    |                     | -----<br><b>Всього по кошторису</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |      |                            |                          | <b>1307236</b>                                                    |        |                         |                          |                          |
|    |                     | Кошторисна трудомісткість, люд.год.<br>Кошторисна заробітна плата, грн.                                                                                                                                                                                                                                                         |       |      |                            |                          | <b>3174,86</b><br><b>529123</b>                                   |        |                         |                          |                          |

Склад \_\_\_\_\_ Юрова Т.О.  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_ Юрова Т.О.  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]