

Капітальний ремонт найпростішого укриття Васильківського академічного ліцею "Успіх" Васильківської міської ради за адресою: м. Васильків, вул. Шевченка, 4, Київської обл.  
21/11-2023

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01**  
**на загальнобудівельні роботи**  
**укриття**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 7576,389 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 18,91264 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 1419,388 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "30 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Розділ 1. Підготовчі та демонтажні роботи</b>											
1	KP1-1-1	Розробка ґрунту всередині будівлі (вибирання ґрунта з підвалу)	100 м3	1,9525	68160,43	-	133083	117898	-	944,5200	1844,18
2	KP3-23-2	Пробивання прорізів в цегляних стінах відбійним молотком	1 м3	6,97	60383,16	-	13129	5717	-	-	-
					1883,67	1063,50			7412	12,7080	88,57
					820,17	270,23			1884	3,7382	26,06
		Разом прями витрати по розділу 1					146212	123615	7412		1932,75
		Разом будівельні роботи, грн.					146212		1884		26,06
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					15185				
		всього заробітна плата, грн.					125499				
		Загальновиробничі витрати, грн.					77251				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					235,06				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					27022				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>223463</b>				
		-----									
		<b>Всього по розділу 1</b>					<b>223463</b>				
		<b>Розділ 2. Стіни, перегородки</b>									
3	КБ6-1-22 РЕКНр т.ч. п.2.4. К=1,15	Улаштування залізобетонних фундаментів під перегородки	100м3	0,036	<u>460604,80</u> 42979,44	<u>3075,55</u> 145,43	16582	1547	<u>111</u> 5	<u>629,7354</u> 2,0543	<u>22,67</u> 0,07
4	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,078	<u>49774,97</u> -	-	3882	-	-	-	-
5	С124-21 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,098	<u>45476,48</u> -	-	4457	-	-	-	-
6	КР5-8-8	Улаштування армованих цегляних перегородок з прорізами товщиною 0,5 цеглини	100 м2	0,3	<u>75159,73</u> 22435,38	<u>458,46</u> 381,87	22548	6731	<u>138</u> 115	<u>313,2120</u> 4,9950	<u>93,96</u> 1,5
7	КР3-33-7	Мурування внутрішніх стін із керамічної, силікатної або порожнистої цегли при висоті поверху до 4 м	1 м3	11,35	<u>4547,84</u> 651,92	-	51618	7399	-	<u>9,5520</u> -	<u>108,42</u> -
8	КР3-14-2	Улаштування перемичок металевих	1 т	0,18	<u>19541,58</u> 17525,57	<u>1012,62</u> 211,10	3517	3155	<u>182</u> 38	<u>244,6680</u> 2,2464	<u>44,04</u> 0,4
9	& С111-525-80 варіант 3	Швелер №16, марки С245	т	0,14	<u>53361,12</u> -	-	7471	-	-	-	-
10	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,04	<u>44719,66</u> -	-	1789	-	-	-	-
11	КБ13-16-6 РЕКНр т.ч. п.2.4 К=1,15	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,06	<u>1373,72</u> 541,23	<u>100,80</u> 4,51	82	32	<u>6</u> -	<u>6,5964</u> 0,0618	<u>0,4</u> -
12	КБ13-26-6 РЕКНр т.ч. п.2.4 К=1,15	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-133	100м2	0,06	<u>3053,43</u> 404,34	<u>58,50</u> 2,62	183	24	<u>4</u> -	<u>4,9956</u> 0,0359	<u>0,3</u> -
		Разом прями витрати по розділу 2					112129	18888	<u>441</u> 158		<u>269,79</u> 1,97
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					112129				
							92800				
							19046				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					11095 32,59 3747 <b>123224</b>				
		----- <b>Всього по розділу 2</b>					<b>123224</b>				
		<b>Розділ 3. Підлоги</b>									
		ТИП I, площа 720,1 м2									
13	KP1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	7,201	9815,57	8153,62	70682	11968	58714	25,2960	182,16
					1661,95	2056,92			14812	28,3866	204,41
14	KP7-16-4	Улаштування підстильного шару бетонного	м3	108,015	5296,20	-	572069	54672	-	7,7040	832,15
					506,15	-			-	-	-
15	KP7-18-1	Улаштування першого шару обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці	100м2	7,201	216649,62	-	1560094	33839	-	63,3480	456,17
					4699,15	-			-	-	-
16	KP7-20-2	Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит пінополістирольних	100м2	7,201	30003,99	-	216059	5944	-	12,5640	90,47
					825,45	-			-	-	-
17	KP7-19-1	Улаштування шару гідроізоляції з поліетиленової плівки	100м2	7,201	25158,12	-	181164	170461	-	300,9000	2166,78
					23671,80	-			-	-	-
18	KP7-16-4	Улаштування підстильного шару бетонного	м3	57,608	4380,65	-	252360	29158	-	7,7040	443,81
					506,15	-			-	-	-
19	КБ11-11-18 РЕКНр т.ч. п.2.4. К=1,15	Армування бетонного шару дротяною сіткою	100м2	7,201	17582,91	-	126615	8787	-	19,4400	139,99
					1220,25	-			-	-	-
		ТИП II, площа 67,16 м2									
20	KP7-16-4	Улаштування підстильного шару бетонного	м3	6,716	5296,20	-	35569	3399	-	7,7040	51,74
					506,15	-			-	-	-
21	KP7-18-1	Улаштування першого шару обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці	100м2	0,6716	73137,04	-	49119	3156	-	63,3480	42,54
					4699,15	-			-	-	-
22	KP7-20-2	Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит пінополістирольних	100м2	0,6716	11879,61	-	7978	554	-	12,5640	8,44
					825,45	-			-	-	-
23	KP7-19-1	Улаштування шару гідроізоляції з поліетиленової плівки	100м2	0,6716	25158,12	-	16896	15898	-	300,9000	202,08
					23671,80	-			-	-	-
24	KP7-16-4	Улаштування підстильного шару бетонного	м3	5,3728	4380,65	-	23536	2719	-	7,7040	41,39
					506,15	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	КБ11-11-18 РЕКНр т.ч. п.2.4. К=1,15	Армування бетонного шару дротяною сіткою	100м2	7,201	<u>17582,91</u> 1220,25	-	126615	8787	-	<u>19,4400</u>	<u>139,99</u>
26	КБ11-29-1 РЕКН т.ч.п. 2.4 К=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт ТИП III, площа 96,9 м2	100м2	0,6716	<u>81221,31</u> 15380,97	-	54548	10330	-	<u>214,7280</u>	<u>144,21</u>
27	КБ11-11-13 РЕКНр т.ч. п.2.4. К=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,969	<u>27444,59</u> 5775,42	-	26594	5596	-	<u>87,9060</u>	<u>85,18</u>
28	КБ11-11-14 РЕКНр т.ч. п.2.4. К=1, 15; К=15	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ	100м2	0,969	<u>62920,47</u> 7221,55	-	60970	6998	-	<u>109,9170</u>	<u>106,51</u>
29	КБ11-29-1 РЕКН т.ч.п. 2.4 К=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт ПЛІНТУСА	100м2	0,969	<u>81221,31</u> 15380,97	-	78703	14904	-	<u>214,7280</u>	<u>208,07</u>
30	КБ11-29-1 РЕКН т.ч.п. 2.4 К=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт (сапожок)	100м2	0,044	<u>81221,31</u> 15380,97	-	3574	677	-	<u>214,7280</u>	<u>9,45</u>
		Разом прями витрати по розділу 3					3463145	387847	<u>58714</u> 14812		<u>5351,13</u> 204,41
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					3463145				
							3016584				
							402659				
							229995				
							666,68				
							76639				
							<b>3693140</b>				
		<b>Всього по розділу 3</b>					<b>3693140</b>				
		<b>Розділ 4. Двері</b>									
31	КБ10-28-1 РЕКНр т.ч. п.2.4 К=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,234	<u>16404,74</u> 9810,49	-	3839	2296	-	<u>135,3918</u>	<u>31,68</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	& С111-196-1-31 варіант 5	Блоки дверні металопластикові, однополюсні глухі, Дг-1, Дг-2	м2	23,4	<u>5508,68</u>	-	128903	-	-	-	-
33	КБ10-28-2 РЕКНр т.ч. п.2.4 К=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,063	<u>13348,66</u> 7927,59	-	841	499	-	<u>109,4064</u>	<u>6,89</u>
34	& С111-196-1-31 варіант 4	Блоки дверні металопластикові, однополюсні глухі, Дг-3	м2	6,3	<u>5508,68</u>	-	34705	-	-	-	-
35	КБ10-96-2 РЕКНр т.ч. п.2.4 К=1,15	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,119	<u>28588,43</u> 24837,05	<u>2077,51</u> 461,81	3402	2956	<u>247</u> 55	<u>324,8796</u> 4,8438	<u>38,66</u> 0,58
36	& С121-249-2 варіант 5	Двері металеві однополюсні, глухі 1010x2090 мм, Дг-6, Дг-7	шт	3	<u>21179,84</u>	-	63540	-	-	-	-
37	& С121-249-3 варіант 4	Двері металеві утеплені, однополюсні, глухі 1170x2270 мм, ДЗ-1	шт	1	<u>26215,47</u>	-	26215	-	-	-	-
38	& С121-249-1 варіант 3	Двері металеві утеплені, однополюсні, глухі 1030x2270 мм, ДЗ-2	шт	1	<u>25011,20</u>	-	25011	-	-	-	-
39	КБ10-96-2 РЕКНр т.ч. п.2.4 К=1,15	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,0525	<u>28588,43</u> 24837,05	<u>2077,51</u> 461,81	1501	1304	<u>109</u> 24	<u>324,8796</u> 4,8438	<u>17,06</u> 0,25
40	& С121-249-4 варіант 5	Двері протипожежні, двополюсні, ступінь вогнестійкості EI 30, ДП-EI-30-1, 1500x2100мм	шт	1	<u>24490,02</u>	-	24490	-	-	-	-
41	& С121-249-4 варіант 4	Двері протипожежні, ступінь вогнестійкості EI 30, ДП-EI-30-2, 1000x2100мм	шт	1	<u>43113,66</u>	-	43114	-	-	-	-
42	КР6-28-1	Оббивання дверей листовою сталлю (прим. 4 АБ-7)	100 м2	0,04	<u>274969,69</u> 11624,94	-	10999	465	-	<u>180,1200</u>	<u>7,2</u>
43	КР6-27-3	Установлення замків дверних урізних	100 шт	0,12	<u>14926,54</u> 14926,54	-	1791	1791	-	<u>181,9200</u>	<u>21,83</u>
44	С111-950 варіант 1	Замок урізний оцинкований з циліндровими механізмами	шт	12	<u>693,76</u>	-	8325	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					376676	9311	<u>356</u> 79		<u>123,32</u> 0,83
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					376676				
							367009				
							9390				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					5231 14,9 1712 <b>381907</b>				
		----- <b>Всього по розділу 4</b>					<b>381907</b>				
45	КБ10-20-2 РЕКНр т.ч. п.2.4 К=1,15	<b>Розділ 5. Вікна</b> Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,048	631976,13 15772,40	-	30335	757	-	206,3100	9,9
		Разом прями витрати по розділу 5					30335	757	-		9,9
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					30335 29578 757 419 1,19 137 <b>30754</b>				
		----- <b>Всього по розділу 5</b>					<b>30754</b>				
46	КР11-4-7 застос.	<b>Розділ 6. Внутрішнє опорядження</b> СТЕЛЯ Ремонт штукатурки стель по каменю та бетону площа до 1 м2	100м2	0,52	32651,57 32582,48	-	16979	16943	-	454,8720	236,53
47	С111-2005-8	Універсальний засіб для вирівнювання та ремонту Thomsit RS 88	кг	1560	56,20	-	87672	-	-	-	-
48	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином (грунтування)	100м2	8,8416	580,83 580,83	-	5135	5135	-	9,7080	85,83
49	С111-1624-2 варіант 1	Грунтовка глибокого проникнення	л	142,8802	59,14	-	8450	-	-	-	-
				56	-	-			-	-	-





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	КР3-22-1	Пробивання прорізів у з/бетонних стінах (фундаментах)	1 м3	2,4	<u>5945,69</u> 2134,82	<u>3810,87</u> 968,33	14270	5124	<u>9146</u> 2324	<u>34,3440</u> 13,3954	<u>82,43</u> 32,15
68	КР3-23-2	Пробивання прорізів в цегляних стінах відбійним молотком	1 м3	1,2	<u>2169,47</u> 820,17	<u>1349,30</u> 345,50	2603	984	<u>1619</u> 415	<u>12,7080</u> 4,6681	<u>15,25</u> 5,6
69	КР11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	100м2	0,054	<u>44740,21</u> 28373,12	<u>295,86</u> 246,43	2416	1532	<u>16</u> 13	<u>360,6600</u> 3,2234	<u>19,48</u> 0,17
70	КБ8-2-2 РЕКНр т.ч.п. 2.4. К=1,15	Улаштування основи під фундаменти щелевеної	1 м3	14	<u>1650,87</u> 207,89	<u>201,28</u> 51,24	23112	2910	<u>2818</u> 717	<u>3,3120</u> 0,6912	<u>46,37</u> 9,68
71	КР2-6-7	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою	100 м2	0,24	<u>17594,80</u> 4276,01	-	4223	1026	-	<u>58,2960</u> -	<u>13,99</u> -
72	КБ6-1-16 РЕКНр т.ч. п.2.4 К=1, 15; застос.	Улаштування залізобетонного ганку	100м3	0,296	<u>549968,29</u> 23490,68	<u>20398,86</u> 4165,42	162791	6953	<u>6038</u> 1233	<u>344,1858</u> 44,2559	<u>101,88</u> 13,1
73	С124-19 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 6 мм	т	0,0096	<u>49774,97</u> -	-	478	-	-	-	-
74	С124-21 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	2,2212	<u>45476,48</u> -	-	101012	-	-	-	-
75	КР11-41-1	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів (вхід в укриття)	100м2	1,72	<u>16705,67</u> 10944,26	<u>121,03</u> 100,81	28734	18824	<u>208</u> 173	<u>139,1160</u> 1,3187	<u>239,28</u> 2,27
76	КР12-50-4	Фарбування стінок входу в укриття фасадними фарбами з підготовленням поверхні	100м2	1,72	<u>20074,26</u> 2012,62	<u>2,45</u> 2,04	34528	3462	<u>4</u> 4	<u>28,7640</u> 0,0266	<u>49,47</u> 0,05
77	КБ6-22-1 РЕКНр т.ч. п.2.4 К=1, 15; застос.	ПІДСИЛЕННЯ ПЛИТИ Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м, (підсилення плити перекриття)	100м3	0,0472	<u>747223,13</u> 91971,91	<u>38150,82</u> 8364,88	35269	4341	<u>1801</u> 395	<u>1331,3826</u> 88,1345	<u>62,84</u> 4,16
78	С124-21 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,77742	<u>45476,48</u> -	-	35354	-	-	-	-
79	КР20-12-2	ВІДКИДНИЙ СТАЛЕВИЙ ПАНДУС Монтаж металоконструкцій пандусу відкидного	1т	0,6	<u>11723,57</u> 6904,61	<u>3535,72</u> 467,08	7034	4143	<u>2121</u> 280	<u>83,0280</u> 4,9453	<u>49,82</u> 2,97
80	& С121-545-1 варіант 1	Відкидний сталевий пандус	шт	2	<u>11086,81</u> -	-	22174	-	-	-	-
81	КР9-20-4	ОГОРОДЖЕННЯ Установлення металевих огорож без поручня	100м	1,944	<u>8087,20</u> 6017,95	<u>399,62</u> 14,81	15722	11699	<u>777</u> 29	<u>83,0520</u> 0,2002	<u>161,45</u> 0,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	& С113-1-5 варіант 8	Труби із нержавіючої сталі д.50 мм для огороження	м.п.	194,4	<u>995,49</u>	-	193523	-	-	-	-
83	& С113-1-5 варіант 9	Труби із нержавіючої сталі д.40 мм для стійок	м.п.	35,2	<u>653,13</u>	-	22990	-	-	-	-
84	& С113-1-6 варіант 4	Тримач поручня із нержавіючої сталі	шт	130	<u>481,50</u>	-	62595	-	-	-	-
85	КБ9-72-1	ПОКРІВЛЯ Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,1346	<u>23086,77</u>	<u>8083,53</u>	3107	1745	<u>1088</u>	<u>174,7200</u>	<u>23,52</u>
86	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,1346	<u>15130,77</u>	<u>4748,02</u>	2037	1192	<u>639</u>	<u>106,4520</u>	<u>14,33</u>
87	& С111-974- 8 варіант 1	Труба профільна 60x40x2мм	т	0,063158	<u>66085,73</u>	-	4174	-	-	-	-
88	& С111-974- 8 варіант 2	Труба профільна 100x60x3мм	т	0,075748	<u>77750,17</u>	-	5889	-	-	-	-
89	КБ13-16-6 РЕКНр т.ч. п.2.4 К=1,15 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовою ГФ-021 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	100м2	0,04	<u>1511,10</u>	<u>110,88</u>	60	24	<u>4</u>	<u>7,2560</u>	<u>0,29</u>
90	КБ13-26-6 РЕКНр т.ч. п.2.4 К=1,15 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-133 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	100м2	0,04	<u>3358,78</u>	<u>64,35</u>	134	18	<u>3</u>	<u>5,4952</u>	<u>0,22</u>
91	КБ9-42-1 РЕКНр т.ч. п.2.4 К=1,15	Монтаж покрівлі з листів профнастилу	100м2	0,212	<u>84629,71</u>	<u>3719,02</u>	17941	1000	<u>788</u>	<u>69,9936</u>	<u>14,84</u>
92	КР3-22-1	ПРИЯМКИ Пр-1-3 Пробивання прорізів у з/бетонних стінах (фундаментах)	1 м3	6	<u>5945,69</u>	<u>3810,87</u>	35674	12809	<u>22865</u>	<u>34,3440</u>	<u>206,06</u>
93	КР3-23-2	Пробивання прорізів в цегляних стінах відбійним молотком	1 м3	3,21	<u>2169,47</u>	<u>1349,30</u>	6964	2633	<u>4331</u>	<u>12,7080</u>	<u>40,79</u>
					820,17	345,50			1109	4,6681	14,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	КРЗ-14-1	Посилення цегляних стін металевим каркасом	1 м	0,60387	<u>25293,42</u> 24464,28	<u>311,90</u> 13,61	15274	14773	<u>188</u> 8	<u>333,5280</u> 0,1812	<u>201,41</u> 0,11
95	& С111-525-80 варіант 2	Швелер №14, марки С245	т	0,49077	<u>62255,52</u> -	-	30553	-	-	-	-
96	С111-1120 варіант 1	Лист 10х50х800мм, сталь марки С245	т	0,1131	<u>56528,19</u> -	-	6393	-	-	-	-
97	КБ8-2-2 РЕКНр т.ч.п. 2.4. К=1,15	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	1 м3	2,4	<u>1650,87</u> 207,89	<u>201,28</u> 51,24	3962	499	<u>483</u> 123	<u>3,3120</u> 0,6912	<u>7,95</u> 1,66
98	КБ6-1-16 РЕКНр т.ч. п.2.4 К=1, 15; застос.	Улаштування залізобетонного прямоку	100м3	0,0456	<u>549968,29</u> 23490,68	<u>20398,86</u> 4165,42	25079	1071	<u>930</u> 190	<u>344,1858</u> 44,2559	<u>15,69</u> 2,02
99	С124-19 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 6 мм	т	0,0048	<u>49774,97</u> -	-	239	-	-	-	-
100	С124-21 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,38016	<u>45476,48</u> -	-	17288	-	-	-	-
101	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,0585	<u>23086,77</u> 12960,73	<u>8083,53</u> 1128,74	1351	758	<u>473</u> 66	<u>174,7200</u> 12,1694	<u>10,22</u> 0,71
102	& С111-974-8 варіант 1	Труба профільна 60х40х2мм	т	0,060372	<u>66085,73</u> -	-	3990	-	-	-	-
103	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,0585	<u>15130,77</u> 8852,55	<u>4748,02</u> 602,05	885	518	<u>278</u> 35	<u>106,4520</u> 6,3809	<u>6,23</u> 0,37
104	КБ13-16-6 РЕКНр т.ч. п.2.4 К=1,15 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовою ГФ-021 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	100м2	0,015	<u>1511,10</u> 595,36	<u>110,88</u> 4,96	23	9	<u>2</u> -	<u>7,2560</u> 0,0680	<u>0,11</u> -
105	КБ13-26-6 РЕКНр т.ч. п.2.4 К=1,15 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-133 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	100м2	0,015	<u>3358,78</u> 444,78	<u>64,35</u> 2,88	50	7	<u>1</u> -	<u>5,4952</u> 0,0395	<u>0,08</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106	КБ9-42-1 РЕКНр т.ч. п.2.4 К=1,15	Монтаж покрівлі з листів профнастилу	100м2	0,09	<u>84629,71</u> 4718,97	<u>3719,02</u> 969,52	7617	425	<u>335</u> 87	<u>69,9936</u> 10,3268	<u>6,3</u> 0,93
107	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. (металеві скоби)	т	0,0585	<u>22150,73</u> 15303,55	<u>5139,87</u> 161,45	1296	895	<u>301</u> 9	<u>211,2000</u> 2,1888	<u>12,36</u> 0,13
108	& С111-974-8 варіант 3	Труба профільна 40х40х4мм	т	0,099216	<u>61704,72</u> -	-	6122	-	-	-	-
109	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (металеві скоби)	1т	0,0936	<u>15130,77</u> 8852,55	<u>4748,02</u> 602,05	1416	829	<u>444</u> 56	<u>106,4520</u> 6,3809	<u>9,96</u> 0,6
110	КБ13-16-6 РЕКНр т.ч. п.2.4 К=1,15 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	100м2	0,0225	<u>1511,10</u> 595,36	<u>110,88</u> 4,96	34	13	<u>2</u> -	<u>7,2560</u> 0,0680	<u>0,16</u> -
111	КБ13-26-6 РЕКНр т.ч. п.2.4 К=1,15 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-133 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	100м2	0,0225	<u>3358,78</u> 444,78	<u>64,35</u> 2,88	76	10	<u>1</u> -	<u>5,4952</u> 0,0395	<u>0,12</u> -
112	КР18-1-6	ВИМОЩЕННЯ Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну (вимощення)	100м3	0,096	<u>18278,07</u> 18278,07	-	1755	1755	-	<u>305,5000</u> -	<u>29,33</u> -
113	КР18-1-3	Розбирання щебених покриттів та основ (вимощення)	100м3	0,288	<u>7262,92</u> 1550,79	<u>5712,13</u> 791,53	2092	447	<u>1645</u> 228	<u>25,9200</u> 8,6041	<u>7,46</u> 2,48
114	КР18-20-1	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	100м3	0,192	<u>94845,06</u> 1601,60	<u>7236,26</u> 1051,01	18210	308	<u>1389</u> 202	<u>26,0000</u> 11,3877	<u>4,99</u> 2,19
115	КР18-20-4	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебено шлакового	100м3	0,288	<u>146680,93</u> 2424,24	<u>30427,17</u> 5485,61	42244	698	<u>8763</u> 1580	<u>39,0000</u> 59,5946	<u>11,23</u> 17,16
116	КР18-50-1	Улаштування вимощення з асфальтобетонної суміші товщиною покриття 3 см БУДІВЕЛЬНЕ СМІТТЯ	1м2	384	<u>711,98</u> 73,49	-	273400	28220	-	<u>1,0900</u> -	<u>418,56</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
117	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	108,41	97,52	-	10572	10572	-	1,6300	176,71
118	C311-12-M	Перевезення сміття до 12 км	т	108,41	97,52	-	15213	-	-	-	-
					140,33	140,33			15213	-	-
					-	15,26			1654	0,1860	20,16
		Разом прямі витрати по розділу 8					1329942	142226	84714		2061,18
		Разом будівельні роботи, грн.					1329942		17179		219,1
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1103002				
		всього заробітна плата, грн.					159405				
		Загальновиробничі витрати, грн.					93029				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					273,6				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					31456				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>1422971</b>				
		-----									
		<b>Всього по розділу 8</b>					<b>1422971</b>				
		Разом прямі витрати по кошторису					6891560	1157570	151637		16479,53
		Разом будівельні роботи, грн.					6891560		34112		452,37
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5582353				
		всього заробітна плата, грн.					1191682				
		Загальновиробничі витрати, грн.					684829				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1980,74				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					227706				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>7576389</b>				
		-----									
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>7576389</b>				
		<b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b>					<b>18912,64</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>						<b>1419388</b>				

Склав

  
[посада, ініціалі, прізвище]

Ковальчук Л.Г.

Перевірів

  
[посада, ініціалі, прізвище]

Ковальчук С.Г.

