

"Нове будівництво укриття на території Боярської загальноосвітньої школи I - III ступенів № 1 (нове будівництво), за адресою: Україна, Київська область, Фастівський район, м. Боярка, Боярська територіальна громада, вул. Лисенка, 11/23" (коригування).

(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на Земляні роботи

Нове будівництво укриття на території Боярської загальноосвітньої школи I - III ступенів № 1 (нове будівництво), за адресою: Україна, Київська область, Фастівський район, м. Боярка, Боярська територіальна громада, вул. Лисенка, 11/23 (коригування).(1черга)

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

1536,726 тис. грн.
2,42502 тис.люд.год.
531,779 тис. грн.
3,2 розряд

Складений в поточних цінах станом на “29 червня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-11-14	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 1,25 [1,4-1,5] м3, група ґрунтів 2	1000м3	8,747	28472,40 1228,37	27244,03 11123,33	249048	10745	238303 97296	7,2100 44,9700	63,07 393,35
2	КБ1-16-8	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 1,6 [1,25-1,6] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,0001	44953,90 1506,07	43407,75 16348,60	4	-	4 2	8,8400 65,1780	- 0,01
3	КБ1-163-8 тех.ч. п.1.3.177 к(труд)=1,15 к(ЕММ)=1,15 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,01	124112,97 124112,97	- -	1241	1241	- -	694,4160 -	6,94 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КБ1-12-14	Зворотна засипка ґрунту екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	1000м3	2,4375	<u>41159,98</u> 3330,73	<u>37829,25</u> 16202,28	100327	8119	<u>92208</u> 39493	<u>19,5500</u> 62,4750	<u>47,65</u> 152,28
5	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	24,375	<u>5584,36</u> 3434,97	<u>2149,39</u> 1055,94	136119	83727	<u>52392</u> 25739	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>447,53</u> 124,74
6	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	3168,66	<u>153,43</u> -	<u>153,43</u> 37,61	486168	-	<u>486168</u> 119173	<u>-</u> 0,1610	<u>-</u> 510,15
<p>Розділ 1. Шпунтове кріплення котловану Перелік нарахунків:</p> <p>Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,15 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,15</p>											
7	КБ5-11-4	Заглиблення дизель-молотом на тракторі сталевих шпунтових паль масою 1 м до 50 кг, довжиною понад 8 м у ґрунти групи 2	1 м	10,3	<u>17669,50</u> 4783,79	<u>9992,43</u> 2183,98	181996	49273	<u>102922</u> 22495	<u>23,1840</u> 8,3281	<u>238,80</u> 85,78
8	С111-1034	Двотаври з паралельними гранями полицок, нормальні "Б", з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості марки Ст0, N 20-24	т	2,0806	<u>50856,96</u> -	<u>-</u> -	105813	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	КБ1-172-4	Кріплення дошками стінок котлованів і траншей шириною понад 2 м, глибиною понад 3 м, у ґрунтах нестійких	100м2	1,44	<u>54342,83</u> 24621,04	<u>2139,28</u> 1088,78	78254	35454	<u>3081</u> 1568	<u>126,6840</u> 5,1544	<u>182,42</u> 7,42
10	КБ5-13-2	Витягання сталевих шпунтових паль масою 1 м до 50 кг, довжиною до 10 м з ґрунту групи 2	1 т	10,3	<u>5637,17</u> 1867,38	<u>3677,20</u> 1768,95	58063	19234	<u>37875</u> 18220	<u>9,3725</u> 6,6349	<u>96,54</u> 68,34
		Разом прямі витрати по розділу 1					424126	103961	<u>143878</u> 42283		<u>517,76</u> 161,54
		Разом будівельні роботи, грн.					424126				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					176287				
		всього заробітна плата, грн.					146244				
		Загальновиробничі витрати, грн.					42412				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					466538				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					466538				
		Разом прямі витрати по кошторису					1397033	207793	<u>1012953</u>		<u>1082,95</u>
									<u>323986</u>		<u>1342,07</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					1397033				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					176287				
		всього заробітна плата, грн.					531779				
		Загальновиробничі витрати, грн.					139693				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					1536726				

		Всього по кошторису					1536726				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					2425,02				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					531779				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]