



ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
«ЖИТЛОБУД-2»  
(ТДВ «ЖИТЛОБУД-2»)

вул. Космічна, 12, м. Харків, Харківська область, 61145, тел. (057) 702 13 69  
e-mail: info@zhilstroj-2.ua, web: zhilstroj-2.ua, код ЄДРПОУ 01270351

Замовник: Управління з будівництва, ремонту та  
реконструкції Департаменту житлово-  
комунального господарства Харківської міської  
ради

**Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт)  
багатоквартирного житлового будинку по вул. Великій  
Панасівській, 226 в м. Харків. Коригування**

РОБОЧИЙ ПРОЕКТ  
(затверджувана частина)

Том 2

КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТ  
АЦІЯ 0105/23.к-КД

Керуючий



Д.О.Аносов

Начальник архітектурно-  
технічного управління

О.М.Лавриненко

Головний архітектор  
проекту

В.А.Зайденберг



2024 р.

Інв. № ор.	Підпис і дата	Зам. інв. №

## ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Найменування об'єкту будівництва: Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку по вул. Великій Панасівській, 226 в м. Харків. Коригування. Будівництво розташоване на території: .

Зведений кошторисний розрахунок вартості об'єкта будівництва складений відповідно до "Настанови з визначення вартості будівництва", Наказ від 1.11.2021 №281, в поточних цінах станом на 7 лютого 2024 р.

Кошторисна документація складена з застосуванням:

- Ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи;
- Ресурсних елементних кошторисних норм на монтажні роботи;
- Ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно-будівельні роботи;
- Ресурсних елементних кошторисних норм на пусконаладжувальні роботи;
- Ресурсних кошторисних норм експлуатації будівельних машин та механізмів.

Вартість матеріальних ресурсів прийнята за даними замовника, вартість машино-години машин та механізмів за усередненими даними Мінрегіону України.

Поточні ціни на матеріально-технічні ресурси, які відсутні в даних замовника, приймалися за ціновими даними виробників.

\*

Загальновиробничі витрати розраховані у відповідності з усередненими показниками (Настанова, Додаток 18, Наказ від 1.11.2021 №281)

Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості:

1. Будівельні, монтажні і ремонтні роботи - 15 000,00 грн. за 167,33 години за розрядом 3,8
2. Пусконаладжувальний персонал - 15 355,6607 грн. за 167,33 годин за розрядом 4,0
3. ЗП робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин - 15 000,00 грн. за 167,33 години за розрядом 3,8

4. Роботи по ремонту ліфтів - 15 000,00 грн. за 167,33 години за розрядом 3,8

При складанні розрахунків прийняті наступні показники та нарахування:

1. Додаток 8, Настанова п.45 Кошти на утримання служби замовника - 1 %
2. Додаток 8, Настанова п.46 Кошти на здійснення технічного нагляду - 1,5 %
3. Додаток 8, Настанова п.48 Кошти на проведення процедури закупівлі - 0,2 %
4. Витрати на утилізацію сміття (0,471м3\*375грн)
5. Додаток 8, Настанова п.53 Вартість проектних робіт
6. Додаток 8, Настанова п.54 Витрати на експертизу проекту будівництва за всіма напрямками (клас наслідків (відповідальності) СС2, середні наслідки)
7. Додаток 8, Настанова п.55 Кошти на здійснення авторського нагляду
8. Розрахунок №5 (Додаток 8, Настанова ) Кошторисний прибуток (П) Настанова, Дод.25 п.4 Ремонт житла, об'єктів соціальної сфери, комунального призначення та благоустрою та реставраційно-відновлювальні роботи на пам'ятках архітектури та містобудування. вартість яких визначається за збірниками РЕКНрв №№ 4,6,7,10,11,16,19,21) - 7,65 грн./люд.-г. Додаток 25, Настанова п.6 Пусконаладжувальні роботи - 1,99 грн./люд.-г. Встановити межу кошторисного прибутку 15% від прямих витрат і ЗВВ ( Настанова п 5.30)

9. Розрахунок №6 (Додаток 8, Настанова ) Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ) Настанова, Дод.27 п.4 Ремонт житла, об'єктів соціальної сфери, комунального призначення та благоустрою та реставраційно-відновлювальні роботи на пам'ятках архітектури та містобудування - 3,89 грн./люд.-г. Додаток 27, Настанова п.5 Пусконаладжувальні роботи - 3,26 грн./люд.-г.
10. Настанова, Дод.28 Табл.3 п.5 Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва (Р) На стадії РП: Об'єкти ремонту - 2,4%
11. Розрахунок № П145 (Додаток 8, Настанова ) Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)
12. Податок на додану вартість (ПДВ)

<b>Загальна вартість будівництва</b>	<b>2 456,287 тис. грн.</b>
в тому числі:	
будівельних робіт	977,302 тис. грн.
устаткування, меблів та інвентарю	945,473 тис. грн.
інші витрати	533,512 тис. грн.
в тому числі:	
податок на додану вартість (ПДВ)	409,381 тис. грн.

Кошторисні трудовитрати 4,732 тис. люд.г.  
 Кошторисна заробітна плата 484,244 тис. грн.

Склав

Провідний інженер ПКГ



*(Handwritten signature)*

О.М. Гончарова

Перевірів

Начальник архітектурно-будівельного відділу – головний архітектор проєктів




В.А. Зайденберг

Будівництво: "Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку по вул. Велика Панасівська, 226 в м. Харків". Коригування.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління з будівництва,  
ремонту та реконструкції  
Департаменту житлово-  
комунального господарства  
Харківської міської ради  
(назва організації, що затверджує)

Заступник начальника  
Управління з будівництва,  
ремонту та реконструкції  
Департаменту житлово-  
комунального господарства  
Харківської міської ради  
  
С.Ф. Саріогло  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]  
" " " " 20 р.

Замовник: Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту житлово-комунального господарства Харківської міської ради

Об'єкт: "Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку по вул. Велика Панасівська, 226 в м. Харків". Коригування.

**ВІДОМІСТЬ ОБ'ЄМІВ РОБІТ**

№ лк	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість
1	2	3	4
	<b>02-001-001 - Прокладання кабельних мереж</b>		
	Підвал		
1	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 50 мм	100м труб	0,32
7	Затягування першого проводу перерізом понад 35 до 70 мм <sup>2</sup> в труби	100м проводу	0,32
9	Затягування першого проводу перерізом понад 6 до 16 мм <sup>2</sup> в труби	100м проводу	0,32
11	Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 10 мм <sup>2</sup>	100 жил	0,07
	Під'їзд №3		
13	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100 отворів	0,05
14	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100 отворів	0,05
15	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	100 отворів	0,05
16	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	100м проводу	0,2
19	Проводи магістралей, стояків і силових мереж у готових каналах або азбоцементних трубах, кількість і переріз проводів у трасі до 4х16 мм <sup>2</sup>	100 м тр	0,15
21	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 50 мм	100м труб	0,1
28	Затягування першого проводу перерізом понад 6 до 16 мм <sup>2</sup> в труби	100м проводу	0,1
29	Затягування наступного проводу перерізом понад 6 до 16 мм <sup>2</sup> в труби	100м проводу	0,1

	Під'їзд №3. Освітлення машинного приміщення		
33	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м труб	0,15
38	Затягування першого проводу перерізом понад 6 до 16 мм <sup>2</sup> в труби	100м проводу	0,15
41	Монтаж 1-лампового бра для ламп розжарювання	100шт	0,03
44	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	100шт	0,02
	02-001-002 - Під'їзд № 3. Ремонт ліфту. Ліфт в/п 320 кг, v = 0,8м/с, 9 зупинок, висота шахти h=28,07м. Демонтаж,монтаж ліфту		
	Під'їзд № 3. Ремонт ліфту. Ліфт в/п 320 кг, v = 0.65 м/с, 9 зупинок, висота шахти h=28.07 м. Демонтаж		
1	Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 400 кг на 9 зупинок, висота шахти 29 м (Демонтаж)	ліфт	1,0
2	За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг (Демонтаж)	м	-0,93
	Під'їзд № 3. Ремонт ліфту. Ліфт в/п 320 кг, v = 0.8м/с, 9 зупинок, висота шахти h=28.07м. Монтаж		
3	Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 400 кг на 9 зупинок, висота шахти 29 м	ліфт	1,0
4	За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг	м	-0,93
6	Оформлення [оброблення] дверних прорізів у перегородках з каркасом із сталевих профілів	100 м оброблення прорізів	0,4149
	Під'їзд № 3. Диспетчеризація ліфту, 9 зупинок		
8	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м труб	0,08
11	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм <sup>2</sup> в труби	100м проводу	0,08
12	Затягування наступного проводу перерізом до 2,5 мм <sup>2</sup> в труби	100м проводу	0,08
14	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 до 6 мм <sup>2</sup> в труби	100м проводу	0,08
15	Затягування наступного проводу перерізом понад 2,5 до 6 мм <sup>2</sup> в труби	100м проводу	0,08
17	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм <sup>2</sup> на скобах	100м кабелю	0,085
20	Кабель дво-, чотирижильний, що прокладається по установлених конструкціях і лотках у приміщеннях з нормальним середовищем, переріз однієї жили до 10 мм <sup>2</sup>	100 м	0,4
23	Коробка [ящик] із затискачами для проводів і кабелів перерізом жил до 6 мм <sup>2</sup> , що установлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість затискачів у коробці до 32	шт	1,0
24	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	3,0
27	Зачистка кінців проводів і їх підключення	провод	26,0
28	Сповісвач ОС автоматичний контактний, магнітоконтатний на відкривання вікон, дверей	шт	1,0
	Шахта ліфту пасажирського в/п 320 кг.		
31	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	0,7
33	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм <sup>2</sup> в труби	100м проводу	0,7
35	Монтаж 1-лампового бра для ламп розжарювання	100шт	0,1
38	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	100шт	0,02
	Машинне приміщення ліфту. Люк. Решітка. Вікно. Двері		
46	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м <sup>2</sup> з металлопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100 м <sup>2</sup> прорізів	0,005494

49	Забивання щілини монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	100 м щілини	0,0298
51	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 100x100 мм в залізобетонних та бетонних стелях	10 отворів	0,4
52	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 100x100 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати або виключати	10 отворів	4,0
Улаштування монтажних настилів			
53	Установлення каркаса з брусів	1 м3 деревини в конструкції	1,03
Машинне приміщення, Фарбування монорельса			
57	Фарбування олійними сумішами за 1 раз раніше пофарбованих металевих поверхонь площею до 5 м2 [оброблень на фасадах, малих покриттів, балок тощо] з землі та риштувань	100 м2 поверхні фарбування	0,04
<b>02-001-004 - Загальнобудівельні роботи</b>			
1	Високоякісне штукатурення укосів гіпсовими сумішами	100 м2 поверхні штукатурення	0,39
4	Безпішане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2 поверхні опорядження	0,39
6	Установлення перфорованих штукатурних кутків	100 м	2,6
7	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	100 м2 поверхні фарбування	0,39
8	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином (грунтування)	100 м2 поверхні	0,165
9	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів (зовнішні укоси)	100 м2 поверхні штукатурення	0,165
11	Перхлорвінілове фарбування нових фасадів з люльок по підготовленій поверхні	100 м2 фасаду	0,165
12	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, зв'язів тощо з листової сталі	100м	3,845
13	Установлення віконних зливів	100 м віконних зливів	3,845
16	Навантаження сміття вручну	1 т сміття	0,471
17	Перевезення будівельного сміття до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	0,471
18	Пересування підвісних люльок по горизонталі на плоскій покрівлі	10 перестановок	0,5
<b>02-001-005 - Пусконаладжувальні роботи</b>			
1	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,0 м/с, на 10 зупинок	Ліфт	1,0
2	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,0 м/с на 10 зупинок, на кожну зупинку додавати або виключати	Ліфт	-1,0
3	Модуль зв'язку з апаратурою передачі даних	шт	1,0

Склав: Провідний інженер ПКГ з проектування конструктивних робіт  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О.М. Гончарова

Перевірив: Начальник архітектурно-будівельного відділу - головний архітектор  
проектів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

В.А. Зайденберг



Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту житлово-комунального господарства Харківської міської ради  
(назва організації, що затверджує)

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Зведений кошторисний розрахунок в сумі \_\_\_\_\_ 2 456,287 тис. грн.

В тому числі зворотних сум \_\_\_\_\_ тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК  
ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА № \_\_\_\_\_

"Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку по вул. Велика Панасівська, 226 в м. Харків". Коригування.

(найменування об'єкта будівництва)

Складений в поточних цінах станом на 7 лютого 2024 р.

№ Ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
<b>Глава 2. Об'єкти основного призначення</b>						
1	02-001	"Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку по вул. Велика Панасівська, 226 в м. Харків". Коригування.	889,665	887,213		1 776,878
		<b>Разом за главою № 2</b>	<b>889,665</b>	<b>887,213</b>		<b>1 776,878</b>
		<b>Разом за главами № 1 - 7</b>	<b>889,665</b>	<b>887,213</b>		<b>1 776,878</b>
<b>Глава 10. Утримання служб замовника та інжинірингові послуги</b>						
2	Додаток 8, Настанова п.45	Кошти на утримання служби замовника - 1 %			17,769	17,769
3	Додаток 8, Настанова п.46	Кошти на здійснення технічного нагляду - 1,5 %			13,345	13,345
4	Додаток 8, Настанова п.48	Кошти на проведення процедури закупівлі - 0,2 %			3,554	3,554
5		Витрати на утилізацію сміття (0,471м3*375грн)			0,177	0,177
		<b>Разом за главою № 10</b>			<b>34,845</b>	<b>34,845</b>
		<b>Разом за главами № 1 - 10</b>	<b>889,665</b>	<b>887,213</b>	<b>34,845</b>	<b>1 811,723</b>
<b>Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд</b>						
6	Додаток 8, Настанова п.53	Вартість проектних робіт			24,920	24,920
7	Додаток 8, Настанова п.54	Витрати на експертизу проекту будівництва за всіма напрямми (клас наслідків (відповідальності) СС2, середні наслідки)			30,000	30,000
8	Додаток 8, Настанова п.55	Кошти на здійснення авторського нагляду			14,240	14,240

1	2	3	4	5	6	7
		Разом за главою № 12			69,160	69,160
		Разом за главами № 1 - 12	889,665	887,213	104,005	1 880,883
	Розрахунок №5 (Додаток 8, Настанова )	Кошторисний прибуток (П) (7,65 грн./люд.-г.)(1,99 грн./люд.-г.)	29,216			29,216
	Розрахунок №6 (Додаток 8, Настанова )	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ) (3,89 грн./люд.-г.)(3,26 грн./люд.-г.)			17,630	17,630
	Настанова, Дод.28 Табл.3 п.5	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва (Р)	21,352	21,293	2,496	45,141
	Розрахунок № П145 (Додаток 8, Настанова )	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	37,069	36,967		74,036
		Разом	977,302	945,473	124,131	2 046,906
		Податок на додану вартість			409,381	409,381
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	977,302	945,473	533,512	2 456,287

Керуючий ТДВ "Житлобуд-2"



*[Handwritten signature]*

Д.О. Аносов

Начальник архітектурно-будівельного відділу - головний архітектор проєктів



*[Handwritten signature]*  
[підпис (ініціали, прізвище)]

В.А. Зенберг

Замовник

Заступник начальника Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту житлово-комунального господарства Харківської міської ради



*[Handwritten signature]*  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

С.Ф. Саріогло

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління з будівництва, ремонту та реконструкції  
 Департаменту житлово-комунального господарства  
 Харківської міської ради

(назва організації, що затверджує)

Заступник начальника Управління з будівництва,  
 ремонту та реконструкції Департаменту житлово-  
 комунального господарства Харківської міської ради

С.Ф. Саріогло

(посада, п.п.пис, ініціали, прізвище)

20\_\_ р.

## ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на "Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку по вул. Велика Панасівська, 226 в м. Харків". Коригування.

(найменування об'єкта)

К=1,2 - Виконання ремонтно-будівельних робіт в приміщеннях будинків, будівель, що експлуатуються, звільнених від меблів, устаткування та інших предметів та виконання ремонту ліфтів в будівлях, що експлуатуються та поблизу об'єктів, що знаходяться під високою напругою.

Умови виконання робіт:

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Прокладання кабельних мереж			
	Підвал			
1	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 50 мм	м труб	32	
2	Затягування першого проводу перерізом понад 35 до 70 мм <sup>2</sup> в труби	м проводу	32	
3	Затягування першого проводу перерізом понад 6 до 16 мм <sup>2</sup> в труби	м проводу	32	
4	Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 10 мм <sup>2</sup>	жил	7	
	Під'їзд №3			
5	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	отворів	5	
6	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	отворів	5	
7	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	отворів	5	
8	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м проводу	20	
9	Проводи магістралей, стояків і силових мереж у готових каналах або азбоцементних трубах, кількість і переріз проводів у трасі до 4x16 мм <sup>2</sup>	м тр	15	
10	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 50 мм	м труб	10	
11	Затягування першого проводу перерізом понад 6 до 16 мм <sup>2</sup> в труби	м проводу	10	
12	Затягування наступного проводу перерізом понад 6 до 16 мм <sup>2</sup> в труби	м проводу	10	
	Під'їзд №3. Освітлення машинного приміщення			
13	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м труб	15	
14	Затягування першого проводу перерізом понад 6 до 16 мм <sup>2</sup> в труби	м проводу	15	
15	Монтаж 1-лампового бра для ламп розжарювання	шт	3	

1	2	3	4	5
16	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	шт	2	
	Під'їзд № 3. Ремонт ліфту. Ліфт в/п 320 кг, v = 0,8м/с, 9 зупинок, висота шахти h=28,07м. Демонтаж, монтаж ліфту			
	Під'їзд № 3. Ремонт ліфту. Ліфт в/п 320 кг, v = 0,65 м/с, 9 зупинок, висота шахти h=28,07 м. Демонтаж			
17	Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідійомністю 400 кг на 9 зупинок, висота шахти 29 м	ліфт	1	Демонтаж
18	За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідійомністю до 630 кг	м	-0,93	Демонтаж
	Під'їзд № 3. Ремонт ліфту. Ліфт в/п 320 кг, v = 0,8м/с, 9 зупинок, висота шахти h=28,07м. Монтаж			
19	Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідійомністю 400 кг на 9 зупинок, висота шахти 29 м	ліфт	1	
20	За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідійомністю до 630 кг	м	-0,93	
21	Оформлення [оброблення] дверних прорізів у перегородках з каркасом із сталевих профілів	м оброблення прорізів	41,49	
	Під'їзд № 3. Диспетчеризація ліфту, 9 зупинок			
22	Прокладання вініпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м труб	8	
23	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм <sup>2</sup> в труби	м проводу	8	
24	Затягування наступного проводу перерізом до 2,5 мм <sup>2</sup> в труби	м проводу	8	
25	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 до 6 мм <sup>2</sup> в труби	м проводу	8	
26	Затягування наступного проводу перерізом понад 2,5 до 6 мм <sup>2</sup> в труби	м проводу	8	
27	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм <sup>2</sup> на скобах	м кабелю	8,5	
28	Кабель дво-, чотирижильний, що прокладається по установлених конструкціях і лотках у приміщеннях з нормальним середовищем, переріз однієї жили до 10 мм <sup>2</sup>	м	40	
29	Коробка [ящик] із затискачами для проводів і кабелів перерізом жил до 6 мм <sup>2</sup> , що установлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість затискачів у коробці до 32	шт	1	
30	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	3	
31	Зачистка кінців проводів і їх підключення	провод	26	
32	Сповісвач ОС автоматичний контактний, магнітоконтатний на відкривання вікон, дверей	шт	1	
	Шахта ліфту пасажирського в/п 320 кг.			
33	Прокладання вініпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	70	
34	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм <sup>2</sup> в труби	м проводу	70	
35	Монтаж 1-лампового бра для ламп розжарювання	шт	10	
36	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	шт	2	
	Машинне приміщення ліфту. Люк. Решітка. Вікно. Двері			
37	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м <sup>2</sup> з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м <sup>2</sup> прорізів	0,5494	
38	Забивання щільної монтажної піною, площа перерізу щільни 20 см <sup>2</sup>	м щільни	2,98	
39	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 100x100 мм в залізобетонних та бетонних стелях	отворів	4	
40	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 100x100 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати або виключати	отворів	40	

1	2	3	4	5
	<b>Улаштування монтажних настилів</b>			
41	Установлення каркаса з брусів	м3 деревини в конструкції	1,03	
	<b>Машинне приміщення. Фарбування монорельса</b>			
42	Фарбування олійними сумішами за 1 раз раніше пофарбованих металевих поверхонь площею до 5 м2 [оброблень на фасадах, малих покриттів, балок тощо] з землі та рихтувань	м2 поверхні фарбування	4	
	<b>Придбання устаткування</b>			
	Під'їзд № 3. Устаткування, що монтується			
	<b>Загальнобудівельні роботи</b>			
	<b>Внутрішні відкоси</b>			
43	Високоякісне штукатурення укосів гіпсовими сумішами	м2 поверхні штукатурення	39	
44	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2 поверхні опорядження	39	
45	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	260	
46	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	м2 поверхні фарбування	39	
	<b>Зовнішні відкоси</b>			
47	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином (грунтування)	м2 поверхні	16,5	
48	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів (зовнішні укоси)	м2 поверхні штукатурення	16,5	
49	Перхлорвінілове фарбування нових фасадів з люльок по підготовленій поверхні	м2 фасаду	16,5	
50	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	384,5	
51	Установлення віконних зливів	м віконних зливів	384,5	
	<b>інші роботи</b>			
52	Навантаження сміття вручну	т сміття	0,471	
53	Перевезення будівельного сміття до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	0,471	
54	Пересування підвісних люльок по горизонталі на плоскій покрівлі	перестановок	5	
	<b>Пусконаладжувальні роботи</b>			
55	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,0 м/с, на 10 зупинок	Ліфт	1	
56	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,0 м/с на 10 зупинок, на кожну зупинку додавати або виключати	Ліфт	-1	
57	Модуль зв'язку з апаратурою передачі	шт	1	

Склад

Провідний інженер-проектник  
кошторисної роботи

(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Начальник архітектурно-будівельного відділу -  
головний архітектор проєктів

Перевірив

(посада, підпис (ініціали, прізвище))



"Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку по вул. Велика Панасівська, 226 в м. Харків", Коригування.  
(найменування об'єкта будівництва)

**Об'єктний кошторис № 02-001**

на будівництво "Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку по вул. Велика Панасівська, 226 в м. Харків", Коригування.  
(найменування об'єкта будівництва)


Кошторисна вартість 1 776,878 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 4,73202 тис. люд.-год  
Кошторисна заробітна плата 484,244 тис. грн.  
Вимірник одиничної вартості

Складений в поточних цінах станом на 7 лютого 2024 р.

№ Ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис. грн.			Кошторисна трудо-місткість, тис. люд.год	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-001-001	Прокладання кабельних мереж	20,039		20,039	0,07790	6,948	
2	02-001-002	Під'їзд № 3. Ремонт ліфту. Ліфт в/п 320 кг, v = 0,8м/с, 9 зупинок, висота шахти h=28,07м. Демонтаж, монтаж ліфту	480,507		480,507	2,86828	271,580	
3	02-001-003	Придбання устаткування	191,701	887,213	887,213	-	51,842	
4	02-001-004	Загальнобудівельні роботи	197,418		197,418	0,55181	153,874	
5	02-001-005	Пусконаладжувальні роботи	889,665		887,213	1,23403	484,244	
		Всього по кошторису			1 776,878	4,73202		

Склав Провідний інженер ПКГ з проектно-кошторисної роботи [посада, підпис (нідеби, прізвище)]

Перевірив Начальник архітектурно-будівельного відділу - головний архітектор проєктів [посада, підпис (нідеби, прізвище)]



"Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку по вул. Велика Панасівська, 226 в м. Харків" Коригування.  
(найменування об'єкта будівництва)

**Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-001-001**

на Прокладання кабельних мереж. "Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку по вул. Велика Панасівська, 226 в м. Харків". Коригування.  
(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА:  
креслення(специфікації)№ дефектний акт

Кошторисна вартість 20,039 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість 0,07790 тис. люд.-год

Кошторисна заробітна плата 6,948 тис. грн.

Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений в поточних цінах станом на 7 лютого 2024 р.

№ ч.ч.	Об'єктування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслуговуваними машинами	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	в тому числі заробітної плати	на одиницю всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<p>Косф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт:</p> <p>1,2 - Виконання ремонтно-будівельних робіт в приміщеннях будинків, будівель, що експлуатуються, збільнюються, збільшених від меблів, устаткування та інших предметів</p>											
Розділ № 1 Підвал											
1	КБ21-2-9 К149=1,15; К150=1,15	Прокладання вініластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 50 мм	100м труб	0,32	6 043,88	1 263,15	1 934	1 483	404	57,0170	18,25
					4 634,34	597,29			191	6,1886	1,98
2	С113-1352-3	Труба ПВХ жорстка гладка д.40мм, стандартна, 3м, сірий колір	м	15,15	81,48		1 234				
3	С113-1352-2	Труба ПВХ гнучка гофр. д.40мм, стандартна з протязкою, сірий колір, бухта 20 м.п.	м	17,17	33,33		572				
4	С113-1351-1	Муфта труба-труба, ІР67, д.40мм	шт	6,0	74,78		449				
5	С1110-177-1	Стрічка монтажна перфорована 15x0,55 (30 м)	пак	0,33	318,24		105				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
6	С111-1479-1	ДБМ (дوبель) 6X40 (трибок)(100шт/шт) дубель	100шт	0,3	109,14		33					
7	КР17-8-5	Затягування першого проводу перерізом понад 35 до 70 мм <sup>2</sup> в труби	100м проводу	0,32	1 980,44	62,21	634	546	20	20,7400	6,64	
8	С157-314-1	АВВГ-4х10 кабель	1000м	0,0326	1 706,90	53,53	1 470		17	0,5661	0,18	
9	КР17-8-3	Затягування першого проводу перерізом понад 6 до 16 мм <sup>2</sup> в труби	100м проводу	0,32	45 089,10	20,74	468	402	7	15,2700	4,89	
10	С157-309-1	АПТВ 3х2,5 провід	1000м	0,0326	1 256,72	17,84	245		6	0,1887	0,06	
11	КМ8-574-1	Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 10 мм <sup>2</sup>	100 жил	0,07	7 527,60	240,73	205	154	17	24,0000	1,68	
12	С1545-153-1	Кінцвик алюміній подовжений 10	шт	4,0	2 202,24	69,28			5	0,6600	0,05	
							7 382	2 585	448		31,46	
									219			2,27
Разом прямих витрат по розділу № 1												
Розділ № 2 Під'їзд №3												
13	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100 отворів	0,05	884,22	-	44	43	-	10 6440	0,53	
14	КР20-27-2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100 отворів	0,05	865,14	-	82	82	-	20 0700	1,00	
15	КР20-27-3	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	100 отворів	0,05	1 631,29	-	53	53	-	12,9600	0,65	
16	КР17-5-3	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	100м проводу	0,2	1 053,39	-	517	512	-	30,3200	6,06	
17	С157-309-1	АПТВ 3х2,5 провід	1000м	0,0206	2 582,76	-	155		-	-	-	
18	С1545-232-1	Клемник 221-413	шт	6,0	7 527,60	18,36	110		-	-	-	
19	КМ8-404-2	Проводи магістралей, стояків і силових мереж у готових канадах або азбоцементних трубах, кількість і переріз проводів у трасі до 4х16 мм <sup>2</sup>	100 м тр	0,15	18,36	3 730,53	1 177	323	560	24,0000	3,60	
20	С157-233-1	АПТВ 10 провід	1000м	0,0153	7 846,37	836,61			125	9,1828	1,38	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
21	КБ21-2-9 К149=1,15; К150=1,15	Прокладання вініластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 50 мм	100м труб	0,1	6 043,88 4 634,34	1 263,15 597,29	604	463	126 60	57,0170 6,1886	5,70 0,62	
22	С113-1352-3	Труба ПВХ жорстка гладка д.40мм, стандартна, 3м, сірий колір	м	7,1	81,48		579					
23	С113-1352-2	Труба ПВХ гнучка гофр. д.40мм, стандартна з протяжкою, сірий колір, бухта 20 м.п.	м	3,0	33,33		100					
24	С1512-1-2	Коробка розв 300х250х120	шт	2,0	616,08		1 232				1,53	
25	С113-1351-1	Муфта труба-труба, ПР67, д.40мм	шт	5,0	74,78		374				0,02	
26	С1545-237-1	Тримач оцинкований двосторонній, д.38-40мм	шт	25,0	7,29		182				2,27	
27	С111-1479-1	ДБМ (дюбель) 6Х40 (грибок)(100шт/уп) дюбель	100шт	0,5	109,14		55				0,06	
28	КР17-8-3	Затягування першого проводу перерізом понад 6 до 16 мм <sup>2</sup> в труби	100м проводу	0,1	1 462,42	20,74	146	126	2	15,2700		
29	КР17-8-8 К0=3,00	Затягування наступного проводу перерізом понад 6 до 16 мм <sup>2</sup> в труби	100м проводу	0,1	1 256,72 2 453,20	17,84 62,21	245	187	2 6	0,1887 22,7400		
30	С157-233-1	АПВ 10 провід	1000м	0,0415	8 323,20	53,53	345			0,5661		
31	С1545-232-2	Затискач кабельний відгалужувальний У 733	шт	1,0	40,80		41					
32	С1545-32-1	Гільза алюм. 10	шт	8,0	18,36		147					
							6 315	1 789	694		21,34	
									192			2,08
<b>Розділ №3 Під'їзд №3. Освітлення машинного приміщення</b>												
33	КБ21-2-7 К149=1,15; К150=1,15	Прокладання вініластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м труб	0,15	4 626,49 3 832,35	647,75 384,82	694	575	97 58	47,1500 4,1090	7,07 0,62	
34	С113-1352-1	Труба ПВХ гнучка гофр. д.20мм, Light (220 Н 5/см пог.), з протяжкою, сірий колір, бухта 100 м.п.	м	15,15	8,26		125					
35	С1512-1-1	Термопластікова коробка 85 85 40 ПР54	шт	3,0	51,00		153					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	C1110-177-1	Стрічка монтажна перфорована 15x0,55 (30 м)	пак	0,27	318,24		86				
37	C1111-1479-1	ДБМ (дюбель) 6X40 (грибок)(100шт/уп) дюбель	100шт	0,2	109,14		22				
38	KP17-8-3	Затягування першого проводу перерізом понад 6 до 16 мм <sup>2</sup> в труби	100м проводу	0,15	1 462,42	20,74	219	189	3	15,2700	2,29
					1 256,72	17,84			3	0,1887	0,03
39	C157-309-1	ЛПТВ 3x2,5 провід	1000м	0,01545	7 527,60		116				
40	C1545-232-1	Клемник 221-413	шт	8,0	18,36		147				
41	KP17-10-4	Монтаж 1-лампового бра для ламп розжарювання	100шт	0,03	10 398,35	48,80	312	309	1	108,9100	3,27
					10 299,62	41,99			1	0,4440	0,01
42	C1547-7-1	Світильник MIF 60 W	шт	3,0	275,40		826				
43	C1547-1-1	Лампа світлодіодна LED VALUE CL A60 6,5W/840 230VFR E27 10X1 OSRAM v.o. C	шт	3,0	58,14		174				
44	KP17-12-1	Установлення вимикачів нутоплненого типу при відкритій проводці	100шт	0,02	2 166,56	-	43	43	-	26,5800	0,53
					2 160,42	-			-	-	-
45	C1547-6-1	Вимикач Vi-CO ОП 1 кл (IP54)	шт	2,0	137,70		275				
		Разом прямих витрат по розділу 3					3 192	1 116	101		13,16
									62		0,66
		Разом прямих витрат по кошторису					16 889	5 490	1 243		65,96
		Разом прямі витрати				грн.	16 889		473		5,01
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				грн.	10 156				
		вартість ЕММ				грн.	1 243				
		в т.ч. заробітна плата в ЕММ				грн.		473			
		заробітна плата робітників				грн.		5 490			
		всього заробітна плата				грн.		5 963			
		Загально виробничі витрати				грн.	3 150				
		трудоємність в загально виробничих витратах				люд-г					6,93
		заробітна плата в загально виробничих витратах				грн.		985			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по кошторису				грн.	20 039				
		Кошторисна трудомісткість				люд-г					77,90
		Кошторисна заробітна плата				грн.	6 948				

Склад  
Провідний інженер ПКГ з проєктно-кошторисної роботи

  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)] О.М. Гончарова

Перевірив  
Начальник архітектурно-будівельного відділу - головний архітектор проєктів

  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)] В.А. Зайденберг

"Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку по вул. Велика Панаєвіська, 22б в м. Харків", Коригування.  
(найменування об'єкта будівництва)

### Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-001-002

на

Під'їзд № 3. Ремонт ліфту. Ліфт в/п 320 кг,  $v = 0,8$  м/с, 9 зупинок, висота шахти  $h=28,07$  м. Демонтаж, монтаж ліфту.

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА:

креслення (специфікації) № Дефектний акт

Кошторисна вартість

480,507 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

2,86828 тис. люд.-год

Кошторисна заробітна плата

271,580 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,8 розряд

Складений в поточних цінах станом на 7 лютого 2024 р.

№ п.ч.	Об'єктування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.		Витрати труда робітників, люд.-год. не зайнятих ванням машин		
					Всього заробітної плати	експлуа- тації машин	Всього заробітної плати	експлуа- тації машин	тих, що обслуговують машини	на одиницю всього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Коєф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт: 1,2 - Виконання ремонту ліфтів в будівлях, що експлуатуються та поблизу об'єктів, що знаходяться під високою напругою. Коєф. для врахування впливу умов виробництва монтажних робіт: 1,2 - Виконання ремонту ліфтів в будівлях, що експлуатуються та поблизу об'єктів, що знаходяться під високою напругою.									
		Розділ № 1 Під'їзд № 3. Ремонт ліфту. Ліфт в/п 320 кг, $v = 0,65$ м/с, 9 зупинок, висота шахти $h=28,07$ м. Демонтаж									
1	КМЗ-560-1 Вказ. заст. п. 6.1 к=0,3;	Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 400 кг на 9 зупинок, висота шахти 29 м (Демонтаж)	ліфт	1,0	60 419,80	14 325,85	60 420	45 747	14 326	510,3360	510,34
					45 746,52	5 628,35			5 628	54,5280	54,53
2	КМЗ-560-6 Вказ. заст. п. 6.1 к=0,3;	За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристичній, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг (Демонтаж)	м	-0,93	666,09	131,71	-619	-495	-122	5,9328	-5,52
					531,82	50,66			-47	0,4897	-0,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<p><b>Разом прямих витрат по розділу № 1</b></p> <p>59 801      45 252      14 204      5 581      1 701,1200      181,7602      1 701,12      504,82</p>											
<p><b>Розділ № 2 Під'їзд № 3. Ремонт ліфту. Ліфт в/п 320 кг, v = 0,8м/с, 9 зупинок, висота шахти h=28,07м. Монтаж</b></p>											
3	КМ3-560-1	Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 400 кг на 9 зупинок, висота шахти 29 м	ліфт	1,0	201 940,75	47 752,85	201 941	152 488	47 753	1 701,1200	1 701,12
4	КМ3-560-6	За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристичній, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг	м	-0,93	2 220,28	439,03	-2 065	-1 649	-408	19,7760	-18,39
5	С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Є42	т	0,0036	84 530,31		304				
6	КБ10-95-1 К149=1,15; К150=1,15	Оформлення [оброблення] верхніх прорізів у перегородках з каркасом із сталевих профілів	100 м оброблення прорізів	0,4149	2 201,26		913	913		25,4334	10,55
7	С118-56	Обрамлення дверей шахти ліфту 650x1980 мм (тип-3)	шт	9,0	3 670,09		33 031				
<p><b>Разом прямих витрат по розділу № 2</b></p> <p>234 124      151 752      47 345      18 604      1 693,28      180,24</p>											
<p><b>Розділ № 3 Під'їзд № 3. Диспетчеризація ліфту, 9 зупинок</b></p>											
8	КБ21-2-7 К149=1,15; К150=1,15	Прокладання ввініластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м труб	0,08	5 531,68	777,30	443	368	62	56,5800	4,53
9	С113-2127	Гофртруба д25 ДКС Light	м	8,0	15,38		123				
10	С113-1878	Тримач з застібною CF 25d 25mm	шт	16,0	5,18		83				
11	КР17-8-1	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм <sup>2</sup> в труби	100м проводу	0,08	927,93	7,32	74	61	1	9,2880	0,74
12	КР17-8-6 К0=3,00	Затягування наступного проводу перерізом до 2,5 мм <sup>2</sup> в труби	100м проводу	0,08	1 633,26	21,96	131	92	2	14,0400	1,12
13	С157-262	Провід ПВ-3 1,0	1000м	0,035	1 155,49	18,89	429				
14	КР17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 до 6 мм <sup>2</sup> в труби	100м проводу	0,08	1 126,68	11,71	90	76	1	11,5680	0,93
15	КР17-8-7 К0=3,00	Затягування наступного проводу перерізом понад 2,5 до 6 мм <sup>2</sup> в труби	100м проводу	0,08	952,05	10,08	154	114	1	0,1066	0,01
<p><b>Разом прямих витрат по розділу № 3</b></p> <p>1 419,18      30,23      35,13      3      17,2440      0,3197      0,03</p>											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	С157-268	ПВ-3 4,0 провід	1000м	0,035	35 719,01		1 250				
17	КР17-9-1	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах	100м кабелю	0,085	8 487,01	65,87	721	629	6	81,5400	6,93
18	С157-291	ПВС 2х0,75 провід	1000м	0,0085	7 398,12	56,68	173		5	0,5994	0,05
19	С1545-44	ДБМ 6 60 (трибок)(100шт./уп.)	100шт	0,17	20 408,20		12				
20	КМ8-402-1	Кабель дво-, чогирижильний, що прокладається по установлених конструкціях і лотках у приміщеннях з нормальним середовищем, переріз однієї жили до 10 мм2	100 м	0,4	71,74	6 604,19	3 641	895	2 642	24,9600	9,98
21	С154-62	Кабель ГТР 4х2х0,51	1000м	0,04	2 237,41	1 642,23			657	16,7545	6,70
22	С113-1879-1	Хомут 200 3 (100шт./уп)	100шт	0,8	20 458,02		818				
23	КМ8-545-3	Коробка [ящик] із затискачами для проводів і кабелів перерізом жил до 6 мм2, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість затискачів у коробі до 32	шт	1,0	57,20	36,47	46	1 057	36	11,5200	11,52
24	КМ11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	3,0	1 057,08	7,52	1 668		8	0,0725	0,07
25	С111-1683	Ізострічка ПВХ	кг	0,1	137,15		411	272	-	0,9600	2,88
26	С10000-6	Саморіз по дереву 3,9 65	шт.	8,0	90,79		18				
27	ЖЛ6-49-4 К0=2,00	Зачистка кінців проводів і їх підключення	провод	26,0	179,33		5				
28	КМ10-668-4	Словідувач ОС автоматичний контактний, магнітоконтактний на відкривання вікон, дверей	шт	1,0	0,66		26 902	1 165	-	0,5040	13,10
29	1504-15404-1	Датчик СМК-1	шт	1,0	1 034,69			156			
30	С10000-4-1	Клемика 4 10	шт.	1,0	44,81		156	156	-	1,9200	1,92
		Разом прямих витрат по розділу № 3			156,06		122				
					102,03		102				
							37 572	4 885	2 753		55,03
									713		7,28
		Розділ № 4 Освітлення шахти ліфта									
		Разом прямих витрат по розділу № 4									
		Розділ № 5 Шахта ліфту пасажирського в/п 320 кг.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	E21-2-7 K149=1,15; K150=1,15	Прокладання вініластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	0,7	5 694,17	777,30	3 986	3 219	544	56,5800	39,61
32	C113-2127	Гофртруба д16 ДКС Light (50м/шт)	м	70,0	5,52		386				
33	PH17-8-1	Загінтування першого проводу перерізом до 2,5 мм <sup>2</sup> в труби	100м проводу	0,7	927,93	7,32	650	535	5	9,2880	6,50
34	C157-294	Провід ШВВП 2х0,75 мм <sup>2</sup>	1000м	0,07	764,40	6,30	142		4	0,0666	0,05
35	PH17-10-4	Монтаж 1-лампового бра для ламп розжарювання	100шт	0,1	12 469,92	58,56	1 247	1 236	6	130,6920	13,07
36	C1547-7	Світильник світлодіодний антивадальний	шт	10,0	12 359,54	50,39	3 249		5	0,5328	0,05
37	C1547-1	Лампа світлодіодна Philips	шт	10,0	68,66		687				
38	PH17-12-1	Установлення вимикачів неуподеленого типу при відкритій проводці	100шт	0,02	2 599,88		52	52	-	31,8960	0,64
39	C1547-13-1	Вимикач зовн.встан. 1кл прох. (ВЕРА) IP 20 VI-CO	шт	2,0	119,41		239				
40	C10000-4	Клеминок проколюючий ЗПО-1 0,5-1,5мм <sup>2</sup> червоний	шт.	20,0	3,06		61				
41	C111-1788-1	Дюбель БМ 6 60 (грибок) (100шт/уп)	100 шт	0,3	43,41		13				
42	C111-1683	Ізострічка ПВХ	кг	0,2	179,33		36				
43	C111-1785-1	Хомут 300х4 (100шт/уп)	100шт	1,0	61,41		61				
44	C111-1785-1	Хомут 300х4 (100шт/уп)	100шт	1,0	61,41		61				
45	C10000-5	Кріплення ящика д8 (100 шт)	шт.	50,0	0,29		15				
		Разом прямих витрат по розділу № 5					10 885	5 042	555		59,82
									332		3,55
		Розділ № 6 Загальнобудівельні роботи									
		Разом прямих витрат по розділу № 6									
46	KB10-20-2 K149=1,15; K150=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м <sup>2</sup> з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100 м <sup>2</sup> прорізів		19 510,74	870,97	149	107	5	8,9501	0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	КП172-875	Піна професійна 850 мл	шт	0,3	256,44		77				
48	С121-332-1	Блок віконний 670 820 мм	шт	1,0	3 985,73		3 986				
49	КР20-37-1	Забивання цілини монтажною піною, площа перерізу цілини 20 см2	100 м цілини	0,0298	1 661,33		50	50		19,9200	0,59
50	КП172-875	Піна професійна 850 мл	шт	0,5	256,44		128				
51	КР20-25-10	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 100x100 мм в залізобетонних та бетонних стінах	10 отворів	0,4	471,83		189	184		5,9280	2,37
52	КР20-25-25 К15=10,00	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 100x100 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати або висночити	10 отворів	4,0	27,74		111	108		0,3480	1,39
		<b>Разом прямих витрат по розділу № 7</b>					4 690	449	7		5,48
										5	0,05
<b>Розділ № 8 Улаштування монтажних настіль</b>											
53	КБ10-36-1 К149=1,15; К150=1,15	Установлення каркаса з брусів	1 м3 деревини в конструкції	1,03	7 973,92	84,11	8 213	8 127	86	84,7182	87,26
54	С112-32	Бруси обрізані з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 100 мм, товщина 150 мм, II сорт	м3	0,5047	7 889,81	21,97	5 830		23	0,1863	0,19
55	С112-28	Бруси обрізані з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 200 мм, товщина 50 мм, II сорт	м3	0,5768	11 552,38		5 848				
56	С111-782	Поховки з квадратних заготовок, м'яса I,8 кг	т	0,0432	10 138,84		2 564				
		<b>Разом прямих витрат по розділу № 8</b>					22 455	8 127	86		87,26
										23	0,19
<b>Розділ № 9 Машинне призначення. Фарбування монорельса</b>											
57	КР12-30-3	Фарбування олійними сумішами за 1 раз раніше пофарбованих металевих поверхонь площею до 5 м2 [оброблених на фасадах, малих покриттів, балок тощо] з землі та рихтувань	100 м2 поверхні фарбування	0,04	2 769,40		111	106		30,8880	1,24
58	С111-449-1-1	Фарба масляна МА-15 2,5кг	кг	0,58	2 639,69		52				
		<b>Разом прямих витрат по розділу № 9</b>					163	106			1,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямих витрат по кошторису					369 690	215 613	25 258		245,38
		Разом прями витрати в тому числі:				грн.	369 690				
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				грн.	89 127				
		вартість ЕММ				грн.	64 950				
		в т.ч. заробітна плата в ЕММ				грн.		25 258			
		заробітна плата робітників				грн.		215 613			
		всього заробітна плата				грн.		240 871			
		Загальнонавчальні витрати				грн.	110 817				
		трудомісткість в загальнонавчальних витратах				люд-г					215,97
		заробітна плата в загальнонавчальних витратах				грн.		30 709			
		<b>Всього по кошторису</b>				грн.	<b>480 507</b>				
		Кошторисна трудомісткість				люд-г					2 868,28
		Кошторисна заробітна плата				грн.		271 580			

Склад  
Провідний інженер ПКГ з проекту-кошторисної роботи

  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]  
О.М. Гончарова

Перевірив  
Начальник архітектурно-будівельного відділу - головний архітектор проєктів

  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]  
В.А. Зайденберг

"Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку по вул. Велика Панасівська, 226 в м. Харків". Коригування.

(найменування об'єкта будівництва)

### Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-001-003

Придбання устаткування. "Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку по вул. Велика Панасівська, 226 в м. Харків". Коригування.

(вид устаткування, меблів, інвентарю і робіт, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА: креслення(специфікації) №

Кошторисна вартість

887,213 тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на 7 лютого 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1602-11165	Під'їзд № 3. Устаткування, що монтується Комплект приладів диспетчеризації ліфтового устаткування	шт	1,0	16 280,00	16 280
2	1906-15001	Ліфт пасажирський, згідно стандарту EN81-20/50 (в/п 320кг, 0,8м/с)	шт	1,0	837 408,90	837 409
<b>Разом</b>						<b>853 689</b>
Транспортні та заготівельно-складські витрати						<b>33 524</b>
<b>Всього по кошторису</b>						<b>887 213</b>

Склав

Провідний інженер ПКГ з проектно-кошторисної роботи

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О.М. Гончарова

Перевірив

Начальник архітектурно-будівельного відділу - головний архітектор проєктів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

В.А. Заїденберг

"Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку по вул. Велика Панасівська, 226 в м. Харків". Коригування.  
(найменування об'єкта будівництва)

### Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-001-004

на Загальнобудівельні роботи. "Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку по вул. Велика Панасівська, 226 в м. Харків". Коригування.  
(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА:  
креслення(специфікації)№

Кошторисна вартість 191,701 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,55181 тис. люд.-год  
Кошторисна заробітна плата 51,842 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,6 розряд


Складені в поточних цінах станом на 7 лютого 2024 р.


№ Ц.ч.	Обгрунтування (шифр норм)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.		Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслуговуван- нями машин		
					Всього заробітної плати	експлуа- тації машин в тому числі заробітної плати	Всього заробітної плати	експлуа- тації машин в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини на одиницю	всього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт:											
1,2 - Виконання ремонтно-будівельних робіт в приміщеннях будинків, будівель, що експлуатуються, звільнених від меблів, устаткування та інших предметів											
Розділ № 1 Виконня відкоси											
Разом прямих витрат по розділу № 1											
1	КБ15-47-4 К149=1,15; К150=1,15	Високоякісне штукатурення укосів гіпсовими сумішами	100 м2 поверхні штукатуренн я	0,39	27 988,15 26 226,41	686,20 158,61	10 915	10 228	268 62	269,5140 1,6897	105,11 0,66
2	С111-1891-1	Суміші сухі штукатурні МП-75	кг	1 189,5	12,04		14 322				
3	С111-1784-1	Сітка штукатурна скловолониста Обсяг = 0,39 * 115,0	м2	44,85	56,27		2 524				
4	КБ15-56-3 К149=1,15; К150=1,15	Безпішане накріття поверхонь стін розчином із клеювого гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2 поверхні опорядження	0,39	5 902,62 5 004,37	5,05 4,35	2 302	1 952	2 2	54,5376 0,0460	21,27 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	C111-2015-4	Гіпсова шпаклівка фінішна Обсяг = $(0,39) * 100,0$	кг	39,0	19,08		744				
6	КБ15-47-5 К149=1,15; К150=1,15	Установлення перфорованих шпугатурних кутників	100 м	2,6	10 578,79	-	27 505	6 773		27,9726	72,73
7	КР12-49-3	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по шпугатурці	100 м2 поверхні фарбування	0,39	21 204,41	2,93	8 270	2 997	1	88,8000	34,63
		Зовнішні відкоси			7 685,64	2,52			1	0,0266	0,01
8	КР12-66-1	Протравлення цементної шпугатурки нейтралізуючим розчином (грунтування)	100 м2 поверхні	0,165	1 721,09	-	284	119	-	9,7080	1,60
9	КР11-41-1	Поліпшене шпугатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасада (зовнішні укоси)	100 м2 поверхні шпугатурення	0,165	13 682,30	144,92	2 258	2 234	24	139,1160	22,95
		Шпугатурення			13 537,38	124,70			21	1,3187	0,22
10	C111-2010-3	Шпугатурка суміш цементно-вапняна Токар НШ1	кг	371,3	11,25		4 177				
11	КР12-53-4	Обсяг = $(16,5 * 1,5 * 15,0) ^ 1,0$ Перхлорвінілове фарбування нових фасадів з льонок по підготовленій поверхні	100 м2 фасаду	0,165	8 878,42	-	1 465	457	-	30,2040	4,98
					2 771,52	-					
12	КР8-4-1	Розбирання поясів, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	100м	3,845	1 277,12	-	4 911	4 911	-	17,2560	66,35
					1 277,12	-					
13	КБ10-25-4 К149=1,15; К150=1,15	Установлення віконних зливів	100 м віконних зливів	3,845	9 295,70	145,18	35 742	12 081	558	37,6740	144,86
					3 142,01	97,50			375	1,0019	3,85
14	C1555-116	Злив віконний (заготівля)	п.м.	398,73	120,00		47 848				
15	C1545-43	Шурупи самонарізні інші роботи	100шт	13,57	214,20		2 907				
16	КР20-40-1 К16=1	Навантаження сміття вручну	1 т сміття	0,471	120,64	-	57	57	-	1,6300	0,77
					120,64	-					
17	C314-30-1	Перевезення будівельного сміття до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	0,471	294,89	294,89	139	-	139	-	-
					-	41,71			20	0,4110	0,19
18	КР20-6-1	Пересування підвісних льонок по горизонталі на плоскій покрівлі	10 перестановок	0,5	2 291,43	-	1 146	1 146	-	24,9720	12,49
					2 291,43	-					
		Разом прямих витрат по кошторису					167 516	42 955	992		487,74
		Разом прямих витрати в тому числі:					167 516		481		4,95

грн.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				грн.	123 569				
		вартість ЕММ				грн.	992				
		в т.ч. заробітна плата в ЕММ				грн.		481			
		заробітна плата робітників				грн.		42 955			
		всього заробітна плата				грн.		43 436			
		Загальновиборничі витрати				грн.	24 185				
		трудоємність в загальновиборничих витратах				люд-г					59,12
		заробітна плата в загальновиборничих витратах				грн.		8 406			
		Всього по кошторису				грн.	191 701				
		Кошторисна трудоємність				люд-г					551,81
		Кошторисна заробітна плата				грн.		51 842			

Склад Провідний інженер ПКГ з проектно-кошторисної роботи  О.М. Гончарова  
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевіряю Начальник архітектурно-будівельного відділу - головний архітектор проєктів  В.А. Зайтленберг  
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку по вул. Велика Панасівська, 226 в м. Харків". Коригування.  
(найменування об'єкта будівництва)

### Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-001-005

на Пусконаладжувальні роботи. "Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку по вул. Велика Панасівська, 226 в м. Харків". Коригування.  
(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА:  
креслення(специфікації)№

Кошторисна вартість 197,418 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 1,23403 тис. люд.-год  
Кошторисна заробітна плата 153,874 тис. грн.  
Середній розряд робіт розряд

Складений в поточних цінах станом на 7 лютого 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. ис зайнятих обслугову- ванням машин		
					Всього заробітної плати	експлуа- тації машин в тому числі заробітної плати	Всього заробітної плати	експлуа- тації машин в тому числі заробітної плати	Тих, що обслуговують машини на одиницю	всього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Косф. для врахування впливу умов виробництва пусконаладжувальних робіт: 1,2 - В електроустановках, що знаходяться під напругою; без оформленням наряду - допуску												
1	КП1-80-1 К47=0,85	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вагтажолінійністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,0 м/с, на 10 зупинок	Ліфт	1,0	140 709,41 140 709 41	-	140 709	140 709	-	1 142,4000	1 142,40	
2	КП1-80-2 К47=0,85	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вагтажолінійністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,0 м/с на 10 зупинок, на кожну зупинку подавати або виключати	Ліфт	-1,0	3 769,00 3 769,00	-	-3 769	-3 769	-	30,6000	-30,60	
3	КП2-11-4 К47=0,85	Модуль зв'язку з апаратурою передачі даних.	шт	1,0	2 889,57 2 889,57	-	2 890	2 890	-	23,4600	23,46	
							139 830	139 830			1 135,26	
Разом прямих витрат по кошторису												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прями витрати в тому числі:				грн.	139 830				
		заробітна плата робітників				грн.		139 830			
		всього заробітна плата				грн.		139 830			
		Загальнонавробочі витрати				грн.	57 588				
		трудоємність в загальнонавробочих витратах				люд-г					98,77
		заробітна плата в загальнонавробочих витратах				грн.	14 044				
		<b>Всього по кошторису</b>				грн.	197 418				
		Кошторисна трудоємність				люд-г					1 234,03
		Кошторисна заробітна плата				грн.	153 874				

Склад  
Провідний інженер ПКГ з проектно-кошторисної роботи

  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О.М. Гончарова

Перевірив  
Начальник архітектурно-будівельного відділу - головний архітектор проєктів

  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

В.А. Зайденберг

"Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку по вул. Велика Панасівська, 226 в м. Харків". Коригування.

(найменування об'єкта будівництва)

### ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ

до Зведеного кошторисного розрахунку вартості об'єкта будівництва № \_\_\_\_\_

№ Ч.п.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	трансп. складова, грн.	загот. складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Витрати труда</b>								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год.	594,45	88,70	-	-	-
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,70	-	-	-	-
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год.	2 353,08	89,31	-	-	-
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,80	-	-	-	-
5	3	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машини	люд.год.	255,15	102,6533	-	-	-
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машини	розряд	4,80	-	-	-	-
7	28	Витрати труда пусконаладжувального персонала	люд.год.	1 135,26	123,17	-	-	-
8	27	Витрати труда робітників (ремонт ліфтів)	люд.год.	13,10	88,93	-	-	-
9		Середній розряд робіт, що виконуються по ремонту ліфтів	розряд	4,00	-	-	-	-
10	3	Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год.	0,19	105,2632	-	-	-
11		Витрати труда робітників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год.	380,79	142,1886	-	-	-
12		Разом загальна кошторисна трудомісткість	люд.год.	4 732,02	102,3335	-	-	-
13		Середній розряд робіт	розряд	3,80	-	-	-	-
<b>II. Будівельні машини та механізми</b>								
1	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш-г	3,2235	542,06	-	-	-
					1 747	-	-	-
2	КБМ201-15	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 15 т	маш-г	6,231	502,26	-	-	-
					3 130	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш-г	1,9273	304,94	-	-	-
					588			
4	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш-г	5,9904	47,40	-	-	-
					284			
5	КБМ202-103	Крани бантові при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш-г	131,7894	408,11	-	-	-
					53 785			
6	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш-г	8,1583	698,10	-	-	-
					5 695			
7	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш-г	0,1279	677,25	-	-	-
					87			
8	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш-г	0,048	6,37	-	-	-
					-			
9	КБМ203-1090	Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т	маш-г	0,0406	178,85	-	-	-
					7			
10	КБМ203-1090	Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т	маш-г	3,1837	175,34	-	-	-
					558			
11	КБМ203-901	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 8 м	маш-г	4,3297	146,47	-	-	-
					634			
12	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш-г	1,7532	121,99	-	-	-
					214			
13	КБМ234-300	Станція штукатурна для робіт із сухими гіпсовими та цементними сумішами, потужність насоса 5,5 кВт, продуктивність 5,0-85,0 л/хв	маш-г	3,3637	69,02	-	-	-
					232			
14	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш-г	2,0904	40,29	-	-	-
					84			
15	С314-30-1	Перевезення будівельного сміття до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	0,471	294,89	-	-	-
					139			
		Разом:	грн.	-	67 184	-	-	-

## III. Механізований інструмент

1	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш-г	0,468234				
2	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш-г	26,5512				
3	КБМ270-123	Люльки двомісні самопідйомні, вантажопідйомність 300/500 кг	маш-г	23,34684				
4	КБМ270-123	Люльки двомісні самопідйомні, вантажопідйомність 300/500 кг	маш-г	2,49084				
5	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш-г	8,454432				
6	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш-г	17,52072				
7	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш-г	5,830499				
8	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш-г	1,29006				
9	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш-г	47,545992				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш-г	47,545992				
11	КБМ270-126	Фарборозниловачі ручні	маш-г	5,17518				
12	КБМ270-119	Шуруповерти	маш-г	26,636622				
13	КБМ270-119	Шуруповерти	маш-г	0,081124				
		Разом вартість ресурсів, спожитих механізованим інструментом і врахованих в вартості матеріалів	грн.	-	1 608	-	-	-
IV. Будівельні матеріали, виробн та конструкції								
1	C157-314-1	АВВГ 4х10 кабель	1000м	0,0326	45 089,10	44 205,00	-	884,10
					1 470	1 441	-	29
2	C157-233-1	АПВ 10 провід	1000м	0,0568	8 323,20	8 160,00	-	163,20
					473	463	-	9
3	C157-309-1	АППВ 3х2,5 провід	1000м	0,0687	7 527,60	7 380,00	-	147,60
					517	507	-	10
4	C1545-4	Бірка маркувальна [366,96 грн/т * 0,00032 т]	100шт	0,0697	160,00	156,74	0,12	3,14
					11	11	-	-
5	C121-332-1	Блок віконний 670 820 мм [394,69 грн/т * 0,01535 т]	шт	1,0	3 985,73	3 950,00	6,06	29,67
					3 986	3 950	6	30
6	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами [281,02 грн/т * 1,12 т]	т	0,0002	154 709,56	151 361,30	314,74	3 033,52
					32	32	-	1
7	C111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм [332,84 грн/т * 1,12 т]	т	0,0001	78 418,92	76 508,51	372,78	1 537,63
					4	4	-	-
8	C112-32	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 100 мм, товщина 150 мм, II сорт [403,34 грн/т * 0,61 т]	м3	0,5047	11 552,38	11 079,82	246,04	226,52
					5 830	5 592	124	114
9	C112-28	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 200 мм, товщина 50 мм, II сорт [403,34 грн/т * 0,61 т]	м3	0,5768	10 138,84	9 694,00	246,04	198,80
					5 848	5 591	142	115
10	5	Будівельне сміття	т	0,4713	-	-	-	-
					-	-	-	-
11	C1546-7	Вазелін технічний [501,28 грн/т * 1,15 т]	т	0,0001	127 025,50	123 958,33	576,47	2 490,70
					9	8	-	-
12	C1547-6-1	Вимикач Vi-CO ОП 1 кл (IP54)	шт	2,0	137,70	135,00	-	2,70
					275	270	-	5
13	C1547-13-1	Вимикач зовн.встан. 1кл прох. (ВЕРА) IP 20 VI-CO [366,96 грн/т * 0,0002 т]	шт	2,0	119,41	117,00	0,07	2,34
					239	234	-	5
14	C142-10-2	Вода	м3	0,0273	29,58	29,58000	-	-
					1	1	-	-
15	C142-10-2	Вода	м3	0,0002	30,03	30,03000	-	-
					-	-	-	-
16	C142-10-2	Вода	м3	0,0577	-	-	-	-
					-	-	-	-
17	C142-10-2	Вода	м3	0,8931	29,58	29,58000	-	-
					26	26	-	-
18	C1110-177	Втулки ущільнювальні [332,84 грн/т * 0,0001 т]	шт	1,7	28,14	27,56	0,03	0,55
					48	47	-	1
19	C111-2015-4	Гіпсова шпаклівка фінішна [501,28 грн/т * 0,0011 т]	кг	39,0	19,08	18,16	0,55	0,37
					744	708	21	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	C1545-32-1	Гільза алюм.10	шт	8,0	18,36	18,00	-	0,36
					147	144	-	3
21	C111-219	Гіпсові в'язучі Г-3 [501,28 грн/т * 1,01 т]	т	0,0013	6 310,59	5 680,56	506,29	123,74
					8	7	1	-
22	C113-2127	Гофртруба д16 ДКС Light (50м/шт) [799,91 грн/т * 0,0001 т]	м	70,0	5,52	5,33	0,08	0,11
					386	373	6	8
23	C113-2127	Гофртруба д25 ДКС Light [799,91 грн/т * 0,0001 т]	м	8,0	15,38	15,00	0,08	0,30
					123	120	1	2
24	C111-1624-1	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 [501,28 грн/т * 0,0016 т]	кг	7,8	50,39	48,60	0,80	0,99
					393	379	6	8
25	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 [501,28 грн/т * 0,0011 т]	л	8,9238	50,13	48,60	0,55	0,98
					447	434	5	9
26	C1113-32	Грунтовка ХС-04 коричнева [501,28 грн/т * 1,26 т]	т	0,0025	75 444,24	73 333,33	631,61	1 479,30
					187	181	2	4
27	I504-15404-1	Датчик СМК-1 [366,96 грн/т * 0,00015 т]	шт	1,0	122,46	120,00	0,06	2,40
					122	120	-	2
28	C111-1479-1	ДБМ (любель) 6X40 (грибок)(100шт/уп) любель	100шт	1,0	109,14	107,00	-	2,14
					109	107	-	2
29	C1545-44	ДБМ 6 60 (грибок)(100шт./уп.) [366,96 грн/т * 0,0009 т]	100шт	0,17	71,74	70,00	0,33	1,41
					12	12	-	-
30	C111-1626-1	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована [501,28 грн/т * 0,00126 т]	кг	24,57	211,58	206,80	0,63	4,15
					5 199	5 081	15	102
31	C112-73	Дошки необрізані з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, III сорт [403,34 грн/т * 0,61 т]	м3	-	7 449,42	7 057,31	246,04	146,07
					-	-	-	-
32	C111-1608	Дрантя [719,77 грн/т * 0,00113 т]	кг	0,1414	22,36	21,11	0,81	0,44
					3	3	-	-
33	C111-811	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм [290,17 грн/т * 1,0 т]	т	-	54 219,98	52 866,67	290,17	1 063,14
					1	1	-	-
34	C111-819	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 6,0-6,3 мм [290,17 грн/т * 1,0 т]	т	0,0004	39 644,00	38 576,50	290,17	777,33
					15	14	-	-
35	C111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм [290,17 грн/т * 1,0 т]	т	0,0094	45 768,61	44 581,02	290,17	897,42
					431	420	3	8
36	C1545-42	Дюбелі У658, У661 [366,96 грн/т * 0,00089 т]	100шт	0,0143	231,13	226,27	0,33	4,53
					3	3	-	-
37	C111-1788-1	Дюбель БМ 6 60 (грибок) (100шт/уп) [332,84 грн/т * 0,00168 т]	100 шт	0,3	43,41	42,00	0,56	0,85
					13	13	-	-
38	C1545-44	Дюбель-пвях ДГПШ 4,5x50 мм [366,96 грн/т * 0,0009 т]	100шт	0,0132	314,78	308,28	0,33	6,17
					4	4	-	-
39	C1545-44	Дюбель-шуруп 100x10 мм [366,96 грн/т * 0,0009 т]	100шт	0,0277	314,78	308,28	0,33	6,17
					9	9	-	-
40	C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42 [332,84 грн/т * 1,14 т]	т	0,0036	84 530,31	82 493,41	379,44	1 657,46
					304	297	1	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А [332,84 грн/т * 1,14 т]	т	0,0003	106 000,13	103 542,26	379,44	2 078,43
					33	32	-	1
42	C1113-223	Емаль ХВ-785 біла [501,28 грн/т * 1,26 т]	т	0,0001	154 355,43	150 697,24	631,61	3 026,58
					15	15	-	-
43	C1545-232-2	Затискач кабельний відгалужувальний У 733	шт	1,0	40,80	40,00	-	0,80
					41	40	-	1
44	C1555-116	Злив віконний (заготівля)	п.м.	398,73	120,00	120,00	-	-
					47 848	47 848	-	-
45	C111-1683	Ізострічка ПХВ [719,77 грн/т * 0,00113 т]	кг	0,3	179,33	175,00	0,81	3,52
					54	53	-	1
46	C154-62	Кабель FTP 4x2x0,51 [366,96 грн/т * 0,155 т]	1000м	0,04	20 458,02	20 000,00	56,88	401,14
					818	800	2	16
47	C111-310	Капіфоль соснова [501,28 грн/т * 1,25 т]	т	-	152 208,30	148 597,22	626,60	2 984,48
					3	3	-	-
48	C1545-153-1	Кінцівник алюміній подовжений 10	шт	4,0	8,16	8,00	-	0,16
					33	32	-	1
49	C1545-232-1	Клемник 221-413	шт	14,0	18,36	18,00	-	0,36
					257	252	-	5
50	C10000-4-1	Клемник 4 10 [366,96 грн/т * 0,00008 т]	шт.	1,0	102,03	100,00	0,03	2,00
					102	100	-	2
51	C10000-4	Клемник проколюючий ЗПО-1 0,5-1,5мм2 червоний	шт.	20,0	3,06	3,00	-	0,06
					61	60	-	1
52	C1545-70	Кнопка К227 [366,96 грн/т * 0,00055 т]	100шт	0,136	33,60	32,74	0,20	0,66
					5	4	-	-
53	C1512-1-2	Коробка розв 300x250x120	шт	2,0	616,08	604,00	-	12,08
					1 232	1 208	-	24
54	C10000-5	Кріплення ялинки д8 (100 шт)	шт.	50,0	0,29	0,28	-	0,01
					15	14	-	1
55	C111-1844-1	Кутники штукатурні металеві перфюровані [440,30 грн/т * 0,00015 т]	м	273,0	75,94	74,38	0,07	1,49
					20 732	20 306	19	407
56	C1113-79	Лак БТ-577 [501,28 грн/т * 1,26 т]	т	0,0042	73 460,91	71 388,89	631,61	1 440,41
					312	303	3	6
57	C1546-35	Лак електроізолювальний N318 [501,28 грн/т * 1,26 т]	т	0,0001	274 654,80	268 637,80	631,61	5 385,39
					18	18	-	-
58	C1547-1-1	Лампа світлодіодна LED VALUE CL A60 6,5W/840 230VFR E27 10X1 OSRAM w.o. С	шт	3,0	58,14	57,00	-	1,14
					174	171	-	3
59	C1547-1	Лампа світлодіодна Philips [366,96 грн/т * 0,00084 т]	шт	10,0	68,66	67,00	0,31	1,35
					687	670	3	14
60	C111-1701	Мастика "Гермобутіл-С" [501,28 грн/т * 0,00113 т]	кг	112,9277	204,58	200,00	0,57	4,01
					23 103	22 586	64	453
61	C121-783	Металоконструкції індивідуальні [398,28 грн/т * 1,0 т]	т	0,0046	105 640,96	104 456,27	398,28	786,41
					486	480	2	4
62	C113-1351-1	Муфта труба-труба, IP67, д.40мм	шт	11,0	74,78	73,31	-	1,47
					823	806	-	16
63	C1545-156	Нитки швейні [366,96 грн/т * 0,0011 т]	кг	0,0067	291,73	285,61	0,40	5,72
					2	2	-	-
64	C118-56	Обрамлення дверей шахти ліфту 650x1980 мм (тип-3) [332,84 грн/т * 0,00038 т]	шт	9,0	3 670,09	3 598,00	0,13	71,96
					33 031	32 382	1	648
65	C111-627	Оліфа комбінована К-2 [501,28 грн/т * 1,15 т]	т	0,0002	26 835,78	25 733,12	576,47	526,19
					5	5	-	-
66	C111-1604	Папір шліфувальний [719,77 грн/т * 0,00008 т]	м2	0,3276	213,53	209,28	0,06	4,19
					70	69	-	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
67	C111-1604	Папір шліфувальний [719,77 грн/т * 0,00008 т]	м2	0,312	210,32	206,14	0,06	4,12
					66	64	-	1
68	C1545-160	Паронітові прокладки [366,96 грн/т * 0,02992 т]	100шт	0,03	2 740,27	2 675,56	10,98	53,73
					82	80	-	2
69	C1545-163	Патрони до пістолета Д-2 [366,96 грн/т * 0,0033 т]	100шт	0,0132	143,22	139,20	1,21	2,81
					2	2	-	-
70	C157-268	ПВ-3 4,0 провід [366,96 грн/т * 0,0508 т]	1000м	0,035	35 719,01	35 000,00	18,64	700,37
					1 250	1 225	1	25
71	C157-291	ПВС 2x0,75 провід [366,96 грн/т * 0,0219 т]	1000м	0,0085	20 408,20	20 000,00	8,04	400,16
					173	170	-	3
72	КП172-875	Піна професійна 850 мл [366,96 грн/т * 0,00085 т]	шт	0,8	256,44	251,10	0,31	5,03
					205	201	-	4
73	C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг [332,84 грн/т * 1,12 т]	т	0,0432	59 346,65	57 810,21	372,78	1 163,66
					2 564	2 497	16	50
74	C111-1736	Пресшпан листовий, марка А [348,68 грн/т * 0,0011 т]	кг	0,042	110,72	108,17	0,38	2,17
					5	5	-	-
75	C1545-158	Прикішчевлювач маркувальний А671 [366,96 грн/т * 0,00011 т]	100шт	0,36	81,93	80,28	0,04	1,61
					29	29	-	1
76	C1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС40 [290,17 грн/т * 1,0 т]	т	0,0325	798 290,14	782 347,22	290,17	15 652,75
					25 912	25 395	9	508
77	C1522-38	Припої олов'яно-свинцеві сурм'янисті в чушках, марка ПОССу25-2 [290,17 грн/т * 1,0 т]	т	-	380 449,90	372 699,93	290,17	7 459,80
					16	16	-	-
78	C157-262	Провід ПВ-3 1,0 [366,96 грн/т * 0,0153 т]	1000м	0,035	12 245,72	12 000,00	5,61	240,11
					429	420	-	8
79	C157-294	Провід ШВВП 2x0,75 мм2 [366,96 грн/т * 0,0398 т]	1000м	0,07	2 033,36	1 978,88	14,61	39,87
					142	139	1	3
80	C1545-209	Рамка для написів РПМ55Х15 [366,96 грн/т * 0,00372 т]	100шт	0,03	271,09	264,40	1,37	5,32
					8	8	-	-
81	C10000-6	Саморіз по дереву 3,9 65 [366,96 грн/т * 0,00003 т]	шт.	8,0	0,66	0,64	0,01	0,01
					5	5	-	-
82	C1547-7-1	Світильник MIF 60 W	шт	3,0	275,40	270,00	-	5,40
					826	810	-	16
83	C1547-7	Світильник світлодіодний антивадальний [366,96 грн/т * 0,0013 т]	шт	10,0	324,85	318,00	0,48	6,37
					3 249	3 180	5	64
84	C1632-102	Силікон [501,28 грн/т * 0,00125 т]	л	0,0824	306,12	299,49	0,63	6,00
					25	25	-	-
85	C111-1784-1	Сітка шпукатурна скловолокниста [332,84 грн/т * 0,0005 т]	м2	44,85	56,27	55,00	0,17	1,10
					2 524	2 467	8	49
86	C1545-232	Стискачі відгалужувальні У731, У733 [366,96 грн/т * 0,00501 т]	100шт	0,066	3 876,17	3 798,33	1,84	76,00
					256	251	-	5
87	C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара" [719,77 грн/т * 0,00116 т]	кг	1,1843	113,87	110,81	0,83	2,23
					135	131	1	3
88	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ [366,96 грн/т * 0,00125 т]	100м	0,0092	385,23	377,22	0,46	7,55
					4	3	-	-
89	C1110-177-1	Стрічка монтажна перфорована 15x0,55 (30 м)	пак	0,6	318,24	312,00	-	6,24
					191	187	-	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9
90	C111-1683	Стрічка поліетиленова з лінкним шаром, марка А [719,77 грн/т * 0,00113 т]	кг	0,262	263,38	257,41	0,81	5,16
					69	67	-	1
91	C111-1891-1	Суміші сухі штукатурні МП-75 [281,02 грн/т * 0,00105 т]	кг	1 189,5	12,04	11,50	0,30	0,24
					14 322	13 679	357	285
92	C111-1881	Тальк мелений, 1 сорт [501,28 грн/т * 1,01 т]	т	0,0019	34 233,09	33 055,56	506,29	671,24
					67	64	1	1
93	C1512-1-1	Термопластікова коробка 85 85 40 IP54	шт	3,0	51,00	50,00	-	1,00
					153	150	-	3
94	C113-1878	Тримач з застібною CF 25d 25mm [799,91 грн/т * 0,0001 т]	шт	16,0	5,18	5,00	0,08	0,10
					83	80	1	2
95	C1545-237-1	Тримач оцинкований двосторонній, d 38-40мм	шт	25,0	7,29	7,15	-	0,14
					182	179	-	4
96	C113-1352-1	Труба ПВХ гнучка гофр. д.20мм, Light (220 Н 5/см пог.), з протяжкою, сірий колір, бухта 100 м.п.	м	15,15	8,26	8,10	-	0,16
					125	123	-	2
97	C113-1352-2	Труба ПВХ гнучка гофр. д.40мм, стандартна з протяжкою. сірий колір, бухта 20 м.п.	м	20,17	33,33	32,68	-	0,65
					672	659	-	13
98	C113-1352-3	Труба ПВХ жорстка гладка д.40мм, стандартна. 3м, сірий колір	м	22,25	81,48	79,88	-	1,60
					1 813	1 777	-	36
99	C1545-267	Труби полівінілхлоридні [366,96 грн/т * 1,1 т]	т	0,0001	192 596,17	188 416,11	403,66	3 776,40
					24	23	-	-
100	C113-3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі нецинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм [290,17 грн/т * 0,00212 т]	м	1,092	104,16	102,76	0,62	0,78
					114	112	1	1
101	C111-1292	Уайт-спірит [501,28 грн/т * 1,35 т]	т	0,0017	65 380,93	63 422,22	676,73	1 281,98
					108	105	1	2
102	C111-449-1-1	Фарба масляна МА-15 2,5кг [501,28 грн/т * 0,0011 т]	кг	0,58	89,67	87,36	0,55	1,76
					52	51	-	1
103	C111-390	Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-бежева [501,28 грн/т * 1,11 т]	т	0,0001	29 542,48	28 406,80	556,42	579,26
					1	1	-	-
104	C111-485	Фарба перхлорвінілова фасадна ХВ-161, марки А, Б [501,28 грн/т * 1,11 т]	т	0,0097	71 967,55	70 000,00	556,42	1 411,13
					701	681	5	14
105	C113-1879-1	Хомут 200 3 (100шт/уп) [799,91 грн/т * 0,0001 т]	100шт	0,8	57,20	56,00	0,08	1,12
					46	45	-	1
106	C111-1785-1	Хомут 300x4 (100шт/уп) [332,84 грн/т * 0,00064 т]	100шт	2,0	61,41	60,00	0,21	1,20
					123	120	-	2
107	C1545-279	Хомут Х25У1 [366,96 грн/т * 0,0055 т]	100шт	0,03	541,75	529,11	2,02	10,62
					16	16	-	-
108	C1546-96	Чорнила незмивні [501,28 грн/т * 0,00126 т]	кг	0,0021	1 154,47	1 131,20	0,63	22,64
					2	2	-	-
109	C111-1374	Шпагат паперовий [332,84 грн/т * 1,13 т]	т	-	163 866,97	160 277,78	376,11	3 213,08
					2	2	-	-
110	C111-1893	Шпагат ув'язувальний з луб'яних волокон [332,84 грн/т * 0,001 т]	кг	0,0014	144,84	141,67	0,33	2,84
					-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
111	С111-2010-3	Штукатурна суміш цементно-вапняна Токар НШІ [501,28 грн/т * 0,00105 т]	кг	371,3	11,25	10,50	0,53	0,22
					4 177	3 899	197	82
112	С1545-43	Шуруп самонарізні	100шт	13,57	214,20	210,00	-	4,20
					2 907	2 850	-	57
Разом:			грн.	-	221 245	216 862	1 035	3 348
Підсумкові показники								
		Кошторисна трудомісткість (I)	люд.год.	4 732,02	484 244	-	-	-
		Будівельні машини та механізми (II)	грн.	-	67 184	-	-	-
		Будівельні матеріали, вироби та конструкції (III+IV)	грн.	-	222 853	-	-	-
Ресурси, спожиті будівельними машинами, автотранспортом і механізованим інструментом								
		Бензин	кг	21,446	61,48		1 318,4932	
		Дизельне паливо	кг	73,1522	56,48		4 131,6908	
		Електроенергія	квт.г.	1 779,7361	(4.8474)		8 627,0522	
		в тому числі:						
		- електроенергія	квт.г.	33,8607	-		-	
		- електроенергія	квт.г.	1 745,8754	4,9416		8 627,0522	
		Масляні матеріали	кг	10,1571	184,55		1 874,9510	
		Гідрравлічна рідина	кг	2,0807	186,09		387,1665	

Поточні ціни матеріальних ресурсів на 7 лютого 2024 р.

Склад



Головний інженер СДТ з проектно-кошторисної

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О.М. Гончарова

Перевірив

Начальник архітектурно-будівельного відділу - головний архітектор проєктів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

В.А. Зайденберг

Замовник:

Заступник начальника Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту житлово-комунального господарства Харківської міської ради



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

С.Ф.Саріогло

"Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку по  
вул. Велика Панасівська, 226 в м. Харків". Коригування.  
(найменування об'єкта будівництва)

### ВІДОМІСТЬ УСТАТКУВАННЯ

до локального кошторису № 02-001-003  
на Придбання устаткування

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			
						відпускна ціна, грн.	трансп. складова, грн.	загот. складські витрати, грн.	
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>I. Устаткування</b>									
1	1602-11165	Комплект приладів диспетчеризації ліфтового устаткування	шт	1,0	16 919,32	16 280,00	488,40	150,92	
					16 919	16 280	488	151	
2	1906-15001	Ліфт пасажирський, згідно стандарту EN81-20/50 (в/п 320кг, 0,8м/с)	шт	1,0	870 293,95	837 408,90	25 122,27	7 762,78	
					870 294	837 409	25 122	7 763	
Разом:			грн.	-	887 213	853 689	25 611	7 914	

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 1 лютого 2024 р.

Склав

Провідний інженер ПКБ та м.р.с. до кошторисної роботи



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О.М. Гончарова

Перевірив

Начальник архітектурно-будівельного відділу - головний архітектор проєктів



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

В.А. Зайденберг

Замовник:

Заступник начальника Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту житлово-комунального господарства Харківської міської ради



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

С.Ф.Саріогло

"Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку по вул. Велика Панасівська, 226 в м. Харків". Коригування.  
(найменування об'єкта будівництва)

**РОЗРАХУНОК № 1-2**  
**загальновиборничих витрат до зведеного кошторисного розрахунку №**

К1 - Усереднений коефіцієнт переходу від нормативно-розрахункової трудомісткості робіт у прямих витратах, до витрат труда робітників, заробітна плата яких враховується в загальновиборничих витратах

К2 - Усереднений показник для визначення коштів на покриття решти статей загальновиборничих витрат, грн/люд.год.

Складений в поточних цінах станом на 7 лютого 2024 р.

№ поз. лк	Шифр і № позиції нормативу	Кіл-сть	Норматив по-розр. кошторис на трудо місткість прямих витрат,	К1	Трудомі сткість [4x5]	Вартість люд.год. робітни ків, заро бітна плата яких врахову сться в ЗВВ	І блок заробіт на плата [6x7]	Заробіт на плата в прямих витратах	II блок Слнний внесок на загально обов'язкове держ. соц. страхування [(8+9) x 22,00%]	К2	III блок кошти на покриття решти статей [4x11]	Всього [8+10+12]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Прокладання кабельних мереж												
Розділ № 2												
Піввал												
1	КБ21-2-9	0,32	63,2056 20,23	0,097	6,1309 1,96	142,20	871,82 279	5 231,63 1 674	1 342,76 430	7,66	484,15 155	2 698,73 864
7	КР17-8-5	0,32	21,3061	0,097	2,0567	142,20	293,88	1 760,43	451,95	7,66	163,20	909,03
9	КР17-8-3	0,32	6,82 15,4587	0,097	0,66 1,4995	142,20	94 213,23	563 1 274,56	145 327,31	7,66	52 118,41	291 658,95
11	КМ8-574-1	0,07	4,95 24,6600	0,097	0,48 2,3920	142,20	68 340,15	408 2 271,52	105 574,57	7,66	38 188,90	211 1 103,62
			1,73		0,17		24	159	40		13	77
		<b>Разом</b>	33,73		3,27		465	2 804	720		258	1 443
Розділ № 3												
13	КР20-27-1	0,05	10,6440 0,53	0,12	1,2773 0,06	142,20	181,63 9	865,14 43	230,29 12	7,48	79,62 4	491,54 25
14	КР20-27-2	0,05	20,0700 1,00	0,12	2,4084 0,12	142,20	342,47 17	1 631,29 82	434,23 21	7,48	150,12 8	926,82 46
15	КР20-27-3	0,05	12,9600 0,65	0,12	1,5552 0,08	142,20	221,15 11	1 053,39 53	280,40 14	7,48	96,94 5	598,49 30

І	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	КР17-5-3	0,2	30,3200 6,06	0,097	2,9410 0,59	142,20	418,22 84	2 559,92 512	655,19 131	7,66	232,25 46	1 305,66 261
19	КМ18-404-2	0,15	33,1828 4,98	0,097	3,2187 0,48	142,20	457,70 69	2 987,97 448	758,05 113	7,66	254,18 38	1 469,93 220
21	КБ21-2-9	0,1	63,2056 6,32	0,097	6,1309 0,61	142,20	871,82 87	5 231,63 523	1 342,76 135	7,66	484,15 48	2 698,73 270
28	КР17-8-3	0,1	15,4587 1,55	0,097	1,4995 0,15	142,20	213,23 21	1 274,56 128	327,31 33	7,66	118,41 12	658,95 66
29	КР17-8-8	0,1	23,3061 2,33	0,097	2,2607 0,23	142,20	321,47 32	1 925,03 192	494,23 49	7,66	178,52 18	994,22 99
	<b>Разом</b>		23,42		2,32		330	1 981	508		179	1 017
<b>Розділ №3. Освітлення машинного приміщення</b>												
33	КБ21-2-7	0,15	51,2589 7,69	0,097	4,9721 0,75	142,20	707,04 106	4 217,17 633	1 083,33 162	7,66	392,64 59	2 183,01 327
38	КР17-8-3	0,15	15,4587 2,32	0,097	1,4995 0,22	142,20	213,23 32	1 274,56 192	327,31 49	7,66	118,41 18	658,95 99
41	КР17-10-4	0,03	109,3540 3,28	0,097	10,6073 0,32	142,20	1 508,36 45	10 341,61 310	2 606,99 79	7,66	837,65 25	4 953,00 149
44	КР17-12-1	0,02	26,5800 0,53	0,097	2,5783 0,05	142,20	366,63 7	2 160,42 43	555,95 12	7,66	203,60 4	1 126,18 23
	<b>Разом</b>		13,82 70,97		1,34 6,93		190 985	1 178 5 963	302 1 530		106 543	598 3 058
	<b>Разом по кошторису</b>											54
Кошти на оплату перших п'яти днів тимчасової непрацездатності												
(985,00 + 5 963,00) * 0,007800												
Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності												
(985,00 + 5 963,00) * 0,007800 * 0,220000												
Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад 5 днів)												
(985,00 + 5 963,00) * 0,003739												
<b>Всього загально виробничі витрати по кошторису</b>												
<b>02-001-002 Під'їзд № 3. Ремонт ліфту. Ліфт в/п 320 кг, v = 0,8 м/с, 9 зупинок, висота шахти h=28,07 м. Демонтаж, монтаж ліфту</b>												
<b>Розділ № 1 Під'їзд № 3. Ремонт ліфту. Ліфт в/п 320 кг, v = 0,65 м/с, 9 зупинок, висота шахти h=28,07 м. Демонтаж</b>												
1	КМ3-560-1	1,0	564,8640 564,87	0,079	44,6243 44,62	142,20	6 345,57 6 346	51 374,87 51 375	12 698,50 12 698	6,23	3 519,10 3 519	22 563,17 22 563
2	КМ3-560-6	-0,93	6,4225 -5,98	0,079	0,5074 -0,47	142,20	72,15 -67	582,48 -542	144,02 -134	6,23	40,01 -37	256,18 -238
	<b>Разом</b>		558,89		44,15		6 279	50 833	12 564		3 482	22 325
<b>Розділ № 2 Під'їзд № 3. Ремонт ліфту. Ліфт в/п 320 кг, v = 0,8 м/с, 9 зупинок, висота шахти h=28,07 м. Монтаж</b>												
3	КМ3-560-1	1,0	1 882,8802 1 882,88	0,079	148,7475 148,75	142,20	21 151,90 21 152	171 249,58 171 249	42 328,33 42 329	6,23	11 730,34 11 730	75 210,57 75 211

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	КМ3-560-6	-0,93	21,4082	0,079	1,6913	142,20	240,50	1 941,59	480,06	6,23	133,37	853,93
6	КБ10-95-1	0,4149	-19,91 25,4334	0,12	-1,57 3,0520	142,20	-224 434,00	-1 806 2 201,26	-446 579,76	7,48	-124 190,24	-794 1 204,00
	<b>Разом</b>		10,55 1 873,52		1,27 148,45		180 21 108	913 170 356	241 42 124		79 11 685	500 74 917
<b>Розділ № 3. Диспетчеризація ліфту, 9 зупинок</b>												
8	КБ21-2-7	0,08	61,5107	0,097	5,9665	142,20	848,44	5 060,61	1 299,99	7,66	471,17	2 619,60
11	КР17-8-1	0,08	4,92 9,3546	0,097	0,48 0,9074	142,20	68 129,03	405 770,70	104 197,94	7,66	38 71,66	210 398,63
12	КР17-8-6	0,08	0,75 14,2398	0,097	0,07 1,3813	142,20	10 196,42	62 1 174,38	16 301,58	7,66	6 109,08	32 607,08
14	КР17-8-2	0,08	1,14 11,6746	0,097	0,11 1,1324	142,20	16 161,03	94 962,13	24 247,10	7,66	9 89,43	49 497,56
15	КР17-8-7	0,08	0,94 17,5637	0,097	0,09 1,7037	142,20	13 242,26	77 1 449,41	20 372,17	7,66	7 134,54	40 748,97
17	КР17-9-1	0,085	1,41 82,1394	0,097	0,14 7,9675	142,20	19 1 132,98	116 7 454,80	30 1 889,31	7,66	11 629,19	60 3 651,48
20	КМ8-402-1	0,4	6,98 41,7145	0,097	0,68 4,0463	142,20	96 575,39	634 3 879,64	161 980,11	7,66	53 319,53	310 1 875,03
23	КМ8-545-3	1,0	16,68 11,5925	0,097	1,62 1,1245	142,20	230 159,90	1 552 1 064,60	392 269,39	7,66	128 88,80	750 518,09
24	КМ11-31-1	3,0	11,59 0,9600	0,079	1,12 0,0758	142,20	160 10,78	1 065 90,79	269 22,35	6,23	89 5,98	518 39,11
27	ЖЛ6-49-4	26,0	2,88 0,5040	0,094	0,23 0,0474	142,20	32 6,74	272 44,81	67 11,34	2,26	18 1,14	117 19,22
28	КМ10-668-4	1,0	13,10 1,9200	0,079	1,23 0,1517	142,20	175 21,57	1 165 156,06	295 39,08	6,23	30 11,96	500 72,61
	<b>Разом</b>		1,92 62,31		0,15 5,92		22 841	156 5 598	39 1 417		12 401	73 2 659
<b>Розділ № 5 Шахта ліфту пасажирського в/п 320 кг.</b>												
31	Е21-2-7	0,7	61,5107	0,097	5,9665	142,20	848,44	5 060,61	1 299,99	7,66	471,17	2 619,60
33	PH17-8-1	0,7	43,06 9,3546	0,097	4,18 0,9074	142,20	594 129,03	3 542 770,70	910 197,94	7,66	330 71,66	1 834 398,63
35	PH17-10-4	0,1	6,55 131,2248	0,097	0,64 12,7288	142,20	90 1 810,04	539 12 409,93	139 3 128,39	7,66	50 1 005,18	279 5 943,61
38	PH17-12-1	0,02	13,12 31,8960	0,097	1,27 3,0939	142,20	181 439,95	1 241 2 592,51	312 667,14	7,66	101 244,32	594 1 351,41
	<b>Разом</b>		0,64 63,37		0,06 6,15		9 874	52 5 374	13 1 374		5 486	27 2 734

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Розділ № 7</b>	<b>Машинне приміщення ліфту. Ліук. Решітка. Вікно. Двері</b>										
46	КБ10-20-2	0,005494	215,2601	0,12	25,8312	142,20	3 673,20	20 381,71	5 292,08	7,48	1 610,15	10 575,43
			1,18		0,14		20	112	29		9	58
49	КР20-37-1	0,0298	19,9200	0,12	2,3904	142,20	339,91	1 661,33	440,27	7,48	149,00	929,18
			0,59		0,07		10	50	14		4	28
51	КР20-25-10	0,4	5,9280	0,12	0,7114	142,20	101,16	460,25	123,51	7,48	44,34	269,01
			2,37		0,28		40	184	50		18	108
52	КР20-25-25	4,0	0,3480	0,12	0,0418	142,20	5,94	27,02	7,25	7,48	2,60	15,79
			1,39		0,17		24	108	29		10	63
	<b>Разом</b>		5,53		0,66		94	454	122		41	257
	<b>Розділ № 8</b>	<b>Улаштування монтажних настилів</b>										
53	КБ10-36-1	1,03	84,9045	0,12	10,1885	142,20	1 448,81	7 911,78	2 059,33	7,48	635,09	4 143,23
			87,45		10,49		1 492	8 150	2 122		654	4 268
	<b>Разом</b>		87,45		10,49		1 492	8 150	2 122		654	4 268
	<b>Розділ № 9</b>	<b>Машинне приміщення. Фарбування монорельса</b>										
57	КР12-30-3	0,04	30,8880	0,12	3,7066	142,20	527,07	2 639,69	696,69	7,48	231,04	1 454,80
			1,24		0,15		21	106	28		9	58
	<b>Разом</b>		1,24		0,15		21	106	28		9	58
	<b>Разом по кошторису</b>		2 652,31		215,97		30 709	240 871	59 751		16 758	107 218
	<b>Кошти на оплату перших п'яти днів тимчасової непрацездатності</b>											
	<b>(30 709,00 + 240 871,00) * 0,007800</b>											
	<b>Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності</b>											
	<b>(30 709,00 + 240 871,00) * 0,007800 * 0,220000</b>											
	<b>Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понед 5 днів)</b>											
	<b>(30 709,00 + 240 871,00) * 0,003739</b>											
	<b>Всього загальнобудівельні витрати по кошторису</b>											
	<b>02-001-004</b>	<b>Загальнобудівельні роботи</b>										
1	КБ15-47-4	0,39	271,2037	0,12	32,5444	142,20	4 627,82	26 385,02	6 822,82	7,48	2 028,60	13 479,24
			105,77		12,69		1 805	10 290	2 661		791	5 257
4	КБ15-56-3	0,39	54,5836	0,12	6,5500	142,20	931,41	5 008,72	1 306,83	7,48	408,28	2 646,52
			21,29		2,55		363	1 954	510		159	1 032
6	КБ15-47-5	2,6	27,9726	0,12	3,3567	142,20	477,32	2 605,09	678,13	7,48	209,24	1 364,69
			72,73		8,73		1 241	6 773	1 763		544	3 548
7	КР12-49-3	0,39	88,8266	0,12	10,6592	142,20	1 515,74	7 688,16	2 024,86	7,48	664,42	4 205,02
			34,64		4,16		591	2 998	790		259	1 640
8	КР12-66-1	0,165	9,7080	0,12	1,1650	142,20	165,66	718,49	194,51	7,48	72,62	432,79
			1,60		0,19		27	119	32		12	71
9	КР11-41-1	0,165	140,4347	0,12	16,8522	142,20	2 396,38	13 662,08	3 532,86	7,48	1 050,45	6 979,69
			23,17		2,78		395	2 255	584		173	1 152

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	КР12-53-4	0,165	30,2040	0,12	3,6245	142,20	515,40	2 771,52	723,12	7,48	225,93	1 464,45
			4,98		0,60		85	457	120		37	242
12	КР8-4-1	3,845	17,2560	0,12	2,0707	142,20	294,46	1 277,12	345,75	7,48	129,07	769,28
			66,35		7,96		1 132	4 911	1 330		496	2 958
13	КБ10-25-4	3,845	38,6759	0,12	4,6411	142,20	659,97	3 239,51	857,89	7,48	289,30	1 807,16
16	КР20-40-1	0,471	1,6300	0,12	17,85	142,20	27,81	120,64	32,66	7,48	1 112	6 949
			0,77		0,09		13	57	15		6	34
17	С314-30-1	0,471	0,4110	0,12	0,0493	142,20	7,01	41,71	10,72	7,48	3,07	20,80
			0,19		0,02		3	20	6		1	10
18	КР20-6-1	0,5	24,9720	0,12	2,9966	142,20	426,12	2 291,43	597,86	7,48	186,79	1 210,77
			12,49		1,50		213	1 146	299		93	605
	Разом по кошторису		492,69		59,12		8 406	43 436	11 409		3 683	23 498
	Кошти на оплату перших п'яти днів тимчасової непрацездатності											
	(8 406,00 + 43 436,00) * 0,007800											
	Кошти на сплату сдиного внеску, нарахованого на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності											
	(8 406,00 + 43 436,00) * 0,007800 * 0,220000											
	Кошти на сплату сдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад 5 днів)											
	(8 406,00 + 43 436,00) * 0,003739											
	Всього загальноновиробничі витрати по кошторису											
	02-001-005 Пусконаладжувальні роботи											
1	КП11-80-1	1,0	1 142,4000	0,087	99,3888	142,20	14 133,09	140 709,41	34 065,35	6,74	7 699,78	55 898,22
			1 142,40		99,39		14 133	140 709	34 065		7 700	55 898
2	КП11-80-2	-1,0	30,6000	0,087	2,6622	142,20	378,56	3 769,00	912,46	6,74	206,24	1 497,26
			-30,60		-2,66		-379	-3 769	-912		-206	-1 497
3	КП12-11-4	1,0	23,4600	0,087	2,0410	142,20	290,23	2 869,57	699,56	6,74	158,12	1 147,91
			23,46		2,04		290	2 890	700		158	1 148
	Разом по кошторису		1 135,26		98,77		14 044	139 830	33 853		7 652	55 549
	Кошти на оплату перших п'яти днів тимчасової непрацездатності											
	(14 044,00 + 139 830,00) * 0,007800											
	Кошти на сплату сдиного внеску, нарахованого на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності											
	(14 044,00 + 139 830,00) * 0,007800 * 0,220000											
	Кошти на сплату сдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад 5 днів)											
	(14 044,00 + 139 830,00) * 0,003739											
	Всього загальноновиробничі витрати по кошторису											
	575											
	57 588											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Разом по зведеному кошторисному розрахунку	4 351,23	380,79	54 144	430 100	106 543	28 636	189 323				
Кошти на оплату перших п'яти днів тимчасової непрацездатності												
Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад 5 днів)												
Всього загальновиробничі витрати по зведеному кошторисному розрахунку												
												4 608
												1 811
												195 740

Склад Провідний інженер ПКГ з проектно-кошторисної роботи

[посада, прізвище (ініціали, прізвище)]

О.М. Гоцарова

Начальник архітектурно-будівельного відділу -

Перевіряв головний архітектор проекту

[посада, прізвище (ініціали, прізвище)]

В.А. Зайденберг

"Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку по вул. Велика Панасівська, 226 в м. Харків". Коригування.  
(найменування будови)

ЗАМОВНИК: Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту житлово-комунального господарства Харківської міської ради

## РОЗРАХУНОК № Р1

Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва (Р)

Перемінна	Найменування вихідних даних і витрат	Значення
1	2	3
	Розрахунок	
П1	Вартість будівельних робіт по главах 1-12, грн.	1 858 460
П2	будівельні роботи, гон.	264 788
П3	монтажні роботи, гон.	427 636
П5	пусконалагоджувальні роботи, гон.	197 418
П6	інші витрати, гон.	81 405
П7	Вартість обладнання, гон.	887 213
РИСК.СР	будівельні роботи, гон. П2 * 0,0240%	6 355
РИСК.МР	монтажні роботи, гон. П3 * 0,0240%	10 263
РИСК.ПНР	пусконалагоджувальні роботи, гон. П5 * 0,0240%	4 738
РИСК.ПР	інші витрати, гон. П6 * 0,0240%	1 954
РИСК.ОБ	Вартість обладнання, гон. П7 * 0,0240%	21 293
РИСК	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва (Р), гон.	44 603

Склав Провідний інженер ПКІ з проектно-кошторисної роботи  О.М. Гончарова

Перевірив Начальник архітектурно-будівельного відділу - головний архітектор проєктів  В.А. Зайденберг

"Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку по вул. Велика Панасівська, 226 в м. Харків". Коригування.  
(найменування будови)

ЗАМОВНИК: Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту житлово-комунального господарства Харківської міської ради

## РОЗРАХУНОК № 5

Кошторисний прибуток (П)

Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість у прямих витратах і загальновиборничих витратах	люди.год.	4 732,02
Всього нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість у тому числі	люди.год.	4 732,02
будівельні роботи	люди.год.	671,59
монтажні роботи	люди.год.	2 826,40
пусконаладжувальні роботи	люди.год.	1 234,03
Вартість прямих і загальновиборничих витрат	грн.	889 665

№ кошторисів	Найменування об'єкта	Кошторисна трудомісткість в прямих і ЗВВ люди.год.	Показник грн./люди.год.	Кошторисний прибуток грн.
1	2	3	4	5
Розрахунок кошторисного прибутку від прямих і загальновиборничих витрат				
За видом будівництва: Ремонт житла, об'єктів соціальної сфери, комунального призначення та благоустрою та реставраційно-відновлювальні роботи на пам'ятках архітектури та містобудування, вартість яких визначається за збірниками РЕКНрв №№ 4,6,7,10,11,16,19,21)				
02-001	Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку по вул. Велика Панасівська, 226 в м. Харків. Коригування	3 497,99	7,65	26 760
	Разом за видом будівництва	3 497,99		26 760
За видом будівництва: Пусконаладжувальні роботи				
02-001	Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку по вул. Велика Панасівська, 226 в м. Харків. Коригування	1 234,03	1,99	2 456
	Разом за видом будівництва	1 234,03		2 456
	Всього кошторисного прибутку від прямих і загальновиборничих витрат	4 732,02		29 216
Розрахунок кошторисного прибутку від додаткових витрат				
	Всього кошторисного прибутку від додаткових витрат	-		-
	Розмір кошторисного прибутку	-		29 216
	Контрольне максимально допустиме значення прибутку (15% від вартості прямих і загальновиборничих витрат будівництва) $889\ 665 \cdot 0,15$	-		133 450
	Розмір кошторисного прибутку не перевищив контрольне максимально допустиме значення прибутку $29\ 216 \leq 133\ 450$	-		-
	Всього кошторисного прибутку	-		29 216

Склав Провідний інженер ПКГ з проектно-кошторисної роботи

O.M. Гончарова

Перевірив Начальник архітектурно-будівельного відділу - головний архітектор проєктів

В.А. Зайденберг

"Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку по вул. Велика Панасівська, 226 в м. Харків". Коригування.  
(найменування будови)

ЗАМОВНИК: Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту житлово-комунального господарства Харківської міської ради

## РОЗРАХУНОК № 6

Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)

Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість у прямих витратах і загальновиробничих витратах люд.год. 4 732,02

Всього нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість люд.год. 4 732,02

№ кошторисів	Найменування об'єкта	Кошторисна трудомісткість в прямих і ЗВВ люд.год.	Показник грн./люд.год.	Адміністративні витрати грн.
1	2	3	4	5
Розрахунок адміністративних витрат від прямих і загальновиробничих витрат				
За видом будівництва: Ремонт житла, об'єктів соціальної сфери, комунального призначення та благоустрою та реставраційно-відновлювальні роботи на пам'ятках архітектури та містобудування				
02-001	"Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку по вул. Велика Панасівська, 226 в м. Харків". Коригування.	3 497,99	3,89	13 607
	Разом за видом будівництва	3 497,99		13 607
За видом будівництва: Пусконаладжувальні роботи				
02-001	"Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку по вул. Велика Панасівська, 226 в м. Харків". Коригування.	1 234,03	3,26	4 023
	Разом за видом будівництва	1 234,03		4 023
	Всього адміністративних витрат від прямих і загальновиробничих витрат	4 732,02		17 630
Розрахунок адміністративних витрат від додаткових витрат				
	Всього адміністративних витрат від додаткових витрат	-		-
	Всього адміністративних витрат	-		17 630

Склав Провідний інженер ПКГ з проектно-кошторисної роботи

О.М. Гончарова

Перевірив Начальник архітектурно-будівельного відділу - головний архітектор проєктів

В.А. Зайденберг

"Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку по вул. Велика Панасівська, 226 в м. Харків". Коригування.  
(найменування будови)

Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту житлово-комунального господарства Харківської міської ради

ЗАМОВНИК:

## РОЗРАХУНОК № П145

Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I)

Перемізна	Найменування вихідних даних і витрат	Значення
1	2	3
	Розрахунок	
ПР1	Вартість будівельних робіт по главах 1-9, грн. у тому числі	889 842
ПР3	- будівельні роботи, грн.	264 788
ПР4	- монтажні роботи, грн.	427 636
ПР6	- пусконаладжувальні роботи, грн.	197 418
ПР8	Вартість устаткування, грн.	887 213
ПН101	Річний прогнозний індекс інфляції 1 року будівництва	1,125
ПН201	Тривалість будівництва в поточному, 1 року, місяців	4,0
ПР101	Річний прогнозний рівень інфляції 1 року будівництва з урахуванням тривалості будівництва	1,04167
ПР201	Співвідношення вартості 1 року будівництва до загальної вартості будівництва	1,0
ПН301	Річний прогнозний індекс інфляції вартості устаткування 1 року будівництва	1,125
ПН401	Тривалість будівництва в поточному, 1 року, місяців	4,0
ПР301	Річний прогнозний рівень інфляції вартості обладнання 1 року будівництва з урахуванням тривалості будівництва	1,04167
ПР401	Співвідношення вартості устаткування 1 року будівництва до загальної вартості устаткування	1,0
РПР101	Вартість матеріально-технічних і трудових ресурсів 1 року будівництва (крім устаткування), грн. $(ПР1 * ПР201)^2 = (889 842,0 * 1,0)^2,0$	889 842,0
РВ100	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, при виконанні робіт, грн. $РПР101 * (ПР101) - (РПР101)^0 = 889 842,0 * (1,0416667) - 1,0 * (889 842,0)^0,0$	37 076,75
РПО101	Вартість устаткування 1 року будівництва, грн. $(ПР8 * ПР401)^2 = (887 213,0 * 1,0)^2,0$	887 213,0
РО100	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами вартості устаткування, грн. $РПО101 * (ПР301) - (РПО101)^0 = 887 213,0 * (1,0416667) - 1,0 * (887 213,0)^0,0$	36 967,20833
РВ	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, грн. $(РВ100 + РО100)^0 = (37 076,75 + 36 967,2083333)^0,0$ у тому числі	74 044,0
ИНФЛ.СР	будівельні роботи, грн. $(РВ100 * ПР3 / ПР1)^0 = (37 076,75 * 264 788,0 / 889 842,0)^0,0$	11 033
ИНФЛ.МР	монтажні роботи, грн. $(РВ100 * ПР4 / ПР1)^0 = (37 076,75 * 427 636,0 / 889 842,0)^0,0$	17 818
ИНФЛ.ПНР	пусконаладжувальні роботи, грн. $(РВ100 * ПР6 / ПР1)^0 = (37 076,75 * 197 418,0 / 889 842,0)^0,0$	8 226
ИНФЛ.ОБ	устаткування, грн. $(РО100)^0 = (36 967,2083333)^0,0$	36 967

Склав

Провідний інженер ПКГ з проектно-кошторисної роботи

О.М. Гончарова

Перевірив

Начальник архітектурно-будівельного відділу - головний архітектор проєктів

В.А. Зайденберг

"Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку по вул. Велика Панасівська, 226 в м. Харків". Коригування.  
(найменування будови)

ЗАМОВНИК: Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту житлово-комунального господарства Харківської міської ради

## РОЗРАХУНОК № П1308

витрат на експертизу проекту будівництва за всіма напрямками (клас наслідків (відповідальності) СС2, середні наслідки)  
Настанова

Перемінна	Найменування вихідних даних і витрат	Значення
1	2	3
	Розрахунок	
ПР1	Вартість будівельних робіт, глави 1-9, тис. грн.	889,842
ПР2	Вартість устаткування, глави 1-9, тис. грн.	887,213
ПР3	Вартість будівництва, глави 1-9, тис. грн.	1 777,055
ПР4	Відсоток вартості устаткування в вартості будівництва,% $(ПР2/ПР3)*100.0$	49,926
ПР5	Частка вартості устаткування, що додається до вартості будівельних робіт,% 45,0	45,0
ПР6	Розрахункова база, тис. грн. $ПР1 + ПР2 * ПР5 / 100.0$	1 289,088
ПР10	Усереднений показник вартості експертизи, % $((0.589 + (1 289.088 - 1 000.000) * (0.398 - 0.589) / (2 000.000 - 1 000.000))^3)$	0,534
ПР11	Коригуючий коефіцієнт, враховуючий стадію проектування 1,1	1,1
ПР12	Коригуючий коефіцієнт, враховуючий повторюю експертизу 1,0	1,0
ПР13	Відсоток збільшення вартості експертизи у разі розподілу об'єкта будівництва за чергами та/або пусковими комплексами, % 0,0	-
ЭКСПЕРТ231	Вартість експертизи, грн. $ПР6*ПР10*ПР11/100.0*(1.0 + ПР13/100.0)*ПР12*1000.0$	7 572

Склад Провідний інженер ПКГ з проектно-кошторисної роботи  О.М. Гончарова

Перевірив Начальник архітектурно-будівельного відділу - головний архітектор проектів  В.А. Зайденберг

"Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку по вул. Велика Панасівська, 226 в м. Харків ". Коригування.

(найменування об'єкта будівництва)

ЗАМОВНИК: Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту житлово-комунального господарства Харківської міської ради

**ПІДСУМКОВІ ВАРТІСНІ ПАРАМЕТРИ**  
до зведеного кошторисного розрахунку №

Ч.ч.	Найменування	Одиниця виміру	Значення
1	2	3	4
1	Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	тис. грн	2 456,287
2	Всього по зведеному кошторисному розрахунку	тис. грн	2 456,287
3	Разом за відрахуванням зворотніх сум	тис. грн	2 456,287
4	Вартість будівництва без урахування ПДВ	тис. грн	2 046,906
5	Вартість будівництва з урахуванням кошторисного прибутку, адміністративних витрат, ризику та інфляції	тис. грн	2 046,906
6	Вартість будівництва без урахування ПДВ, єдиного податку та вартості устаткування поставки замовника (вартість матеріалів поставки замовника і вартість матеріалів, що повертаються, - у тому числі)	тис. грн	2 046,906
7	Зворотні суми	тис. грн	-
8	Разом за главами 1-12	тис. грн	1 880,883
9	Будівельні роботи	тис. грн	977,302
10	Будівельні роботи по главах 1-7	тис. грн	889,665
11	Будівельні роботи по главах 1-8	тис. грн	839,665
12	Будівельні роботи по главах 1-9	тис. грн	889,665
13	Будівельні роботи по об'єктах глав 1-9	тис. грн	889,665
14	Будівельні роботи по главах 1-12	тис. грн	889,665
15	Будівельні роботи з урахуванням кошторисного прибутку	тис. грн	977,302
16	в т.ч. пусконаладжувальні роботи	тис. грн	218,001
17	в т.ч. пусконаладжувальні роботи по главах 1-7	тис. грн	197,418
18	в т.ч. пусконаладжувальні роботи по главах 1-8	тис. грн	197,418
19	в т.ч. пусконаладжувальні роботи по главах 1-9	тис. грн	197,418
20	в т.ч. пусконаладжувальні роботи по об'єктах глав 1-9	тис. грн	197,418
21	в т.ч. пусконаладжувальні роботи по главах 1-12	тис. грн	197,418
22	в т.ч. пусконаладжувальні роботи з урахуванням кошторисного прибутку	тис. грн	218,001
23	Гірничі роботи	тис. грн	-
30	Вартість устаткування	тис. грн	945,473
31	Вартість устаткування по главах 1-9	тис. грн	887,213
32	Вартість устаткування по об'єктах глав 1-9	тис. грн	887,213
33	Вартість устаткування поставки підрядника	тис. грн	887,213
34	інші витрати	тис. грн	533,512
36	інші витрати по главах 1-12	тис. грн	104,005
37	Прямі витрати по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань)	тис. грн	1 581,138
38	Заробітна плата в прямих витратах по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань)	тис. грн	403,888
39	Вартість експлуатації машин по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань)	тис. грн	67,185

1	2	3	4
40	Заробітна плата в вартості експлуатації машин по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань)	тис. грн	26,212
41	Вартість матеріалів по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань)	тис. грн	222,852
42	Прямі витрати по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань)	тис. грн	-
51	Загальновиробничі витрати - всього	тис. грн	195,740
52	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9	тис. грн	195,740
53	в т.ч. загальновиробничі витрати у вартості пусконаладжувальних робіт по об'єктах глав 1-9	тис. грн	57,588
57	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	тис. грн	112,962
58	Підсумок графі 10 таблиці розрахунку загальновиробничих витрат	тис. грн	106,543
59	Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травм	тис. грн	4,608
60	Внесок до Пенсійного фонду від допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, обумовленими похованням	тис. грн	1,811
61	Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат	тис. грн	28,636
63	Загальна конторисна заробітна плата	тис. грн	484,244
64	Конторисна заробітна плата робітників	тис. грн	458,032
65	Заробітна плата робітників-будівельників по об'єктах глав 1-9	тис. грн	52,728
67	Заробітна плата робітників-монтажників по об'єктах глав 1-9	тис. грн	211,330
69	Заробітна плата робітників-будівельників і монтажників по об'єктах глав 1-9	тис. грн	264,058
73	Заробітна плата робітників у пусконаладжувальних роботах по об'єктах глав 1-9	тис. грн	179,830
75	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин по об'єктах глав 1-9	тис. грн	26,212
77	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9	тис. грн	26,212
79	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9	тис. грн	54,144
80	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах у будівельних роботах по об'єктах глав 1-9	тис. грн	54,144
81	в т.ч. зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах у пусконаладжувальних роботах по об'єктах глав 1-9	тис. грн	14,044
83	Заробітна плата в прямих витратах на транспортування будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9	тис. грн	-
87	Заробітна плата в прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 1-9	тис. грн	0,020
88	Розрахункова конторисна заробітна плата у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	тис. грн	-
89	Вартість експлуатації машин	тис. грн	67,185
90	Вартість експлуатації машин у будівельних роботах по об'єктах глав 1-9	тис. грн	67,185
92	Вартість експлуатації машин - Заробітна плата	тис. грн	26,209
93	Вартість експлуатації машин - Витрати труда	тис. грн	0,255
94	Вартість експлуатації машин - Вартість паливо-мастильних матеріалів	тис. грн	14,731
95	Вартість експлуатації машин - Амортизаційні відрахування	тис. грн	2,404
96	Вартість експлуатації машин - Вартість матеріальних ресурсів на заміну частин, що швидко спрацьовують	тис. грн	7,496
97	Вартість експлуатації машин - Вартість ремонту і ТО	тис. грн	9,853
98	Вартість експлуатації машин - Вартість перебазування	тис. грн	6,371

1	2	3	4
106	Вартість матеріалів	тис. грн	222,852
107	Вартість матеріалів по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань)	тис. грн	222,852
109	Транспортна складова в загальній вартості матеріалів	тис. грн	1,035
110	Заготівельно-складські витрати в загальній вартості матеріалів	тис. грн	3,348
112	Вартість матеріалів у будівельних роботах по об'єктах глав 1-9	тис. грн	222,852
114	Прибуток	тис. грн	29,216
115	Прибуток - будівельні роботи	тис. грн	29,216
116	в т.ч. прибуток - пусконалагоджувальні роботи	тис. грн	7,619
118	Адміністративні витрати	тис. грн	17,630
119	Ризики усіх учасників будівництва	тис. грн	45,141
120	Ризики усіх учасників будівництва - будівельні роботи	тис. грн	21,352
121	в т.ч. ризики усіх учасників будівництва - пусконалагоджувальні роботи	тис. грн	4,738
123	Ризики усіх учасників будівництва - устаткування	тис. грн	21,293
124	Ризики усіх учасників будівництва - інші витрати	тис. грн	2,496
125	Інфляція	тис. грн	74,036
126	Інфляція - будівельні роботи	тис. грн	37,069
127	в т.ч. інфляція - пусконалагоджувальні роботи	тис. грн	8,226
129	Інфляція - устаткування	тис. грн	36,967
131	Податки, збори, обов'язкові платежі (крім ПДВ)	тис. грн	-
132	Податок на додану вартість	тис. грн	409,381
133	Загальна кошторисна трудомісткість	тис. люд.год.	4,732
134	Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-7	тис. люд.год.	4,732
135	Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-8	тис. люд.год.	4,732
136	Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-9	тис. люд.год.	4,732
137	Витрати труда в прямих витратах по главах 1-9	тис. люд.год.	4,351
139	Витрати труда робітників-будівельників по об'єктах глав 1-9	тис. люд.год.	0,594
141	Витрати труда робітників-монтажників по об'єктах глав 1-9	тис. люд.год.	2,366
143	Витрати труда робітників-будівельників і робітників-монтажників по об'єктах глав 1-9	тис. люд.год.	2,961
147	Витрати труда робітників у пусконалагоджувальних роботах по об'єктах глав 1-9	тис. люд.год.	1,135
149	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин по об'єктах глав 1-9	тис. люд.год.	0,255
151	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9	тис. люд.год.	0,255
153	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальнопромислових витратах по об'єктах глав 1-9	тис. люд.год.	0,381
154	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальнопромислових витратах у будівельних роботах по об'єктах глав 1-9	тис. люд.год.	0,381
155	в т.ч. витрати труда працівників, що передбачаються в загальнопромислових витратах у пусконалагоджувальних роботах по об'єктах глав 1-9	тис. люд.год.	0,099
157	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальнопромислових витратах по об'єктах глав 8-9	тис. люд.год.	-
160	Трудомісткість у прямих витратах на транспортування будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9	тис. люд.год.	-
164	Трудомісткість у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 1-9	тис. люд.год.	-
165	Розрахункова кошторисна трудомісткість у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	тис. люд.год.	-

1	2	3	4
166	Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період	тис. люд.год.	-
167	Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період	тис. люд.год.	-
168	Витрати труда робітників-будівельників	тис. люд.год.	0,594
169	- Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,7000
170	- усереднена вартість людино-години	грн./люд.год.	88,7000
171	Витрати труда робітників-монтажників	тис. люд.год.	2,353
172	- Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,8000
173	- усереднена вартість людино-години	грн./люд.год.	89,3100
174	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	тис. люд.год.	0,255
175	- Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,8000
176	- усереднена вартість людино-години	грн./люд.год.	102,6533
177	Витрати труда пусконаладжувального персонала	тис. люд.год.	1,135
178	- усереднена вартість людино-години	грн./люд.год.	123,1700
179	Витрати труда робітників (ремонт ліфтів)	тис. люд.год.	0,013
180	- Середній розряд робіт, що виконуються по ремонту ліфтів	розряд	4,0000
181	- усереднена вартість людино-години	грн./люд.год.	88,9313
182	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автомобільного транспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	тис. люд.год.	-
183	- усереднена вартість людино-години	грн./люд.год.	105,2632
184	Усереднена вартість людино-години в загальновиробничих витратах	грн./люд.год.	142,1886
185	Нормативна трудомісткість прямих витрат за видом робіт: Загальнобудівельні роботи	тис. люд.год.	0,600
186	Прямі витрати за видом робіт: Загальнобудівельні роботи	тис. грн	104,909
187	Прямі і загальновиробничі витрати за видом робіт: Загальнобудівельні роботи	тис. грн	133,591
188	Нормативна трудомісткість прямих витрат за видом робіт: Електроосвітлення будівель та електромонтажні роботи	тис. люд.год.	0,177
189	Прямі витрати за видом робіт: Електроосвітлення будівель та електромонтажні роботи	тис. грн	20,055
190	Прямі і загальновиробничі витрати за видом робіт: Електроосвітлення будівель та електромонтажні роботи	тис. грн	27,715
191	Нормативна трудомісткість прямих витрат за видом робіт: Монтаж устаткування	тис. люд.год.	2,427
192	Прямі витрати за видом робіт: Монтаж устаткування	тис. грн	260,244
193	Прямі і загальновиробничі витрати за видом робіт: Монтаж устаткування	тис. грн	357,176
194	Нормативна трудомісткість прямих витрат за видом робіт: Пусконаладжувальні роботи	тис. люд.год.	1,135
195	Прямі витрати за видом робіт: Пусконаладжувальні роботи	тис. грн	139,830
196	Прямі і загальновиробничі витрати за видом робіт: Пусконаладжувальні роботи	тис. грн	195,379
197	Нормативна трудомісткість прямих витрат за видом робіт: Ремонт ліфтов	тис. люд.год.	0,013
198	Прямі витрати за видом робіт: Ремонт ліфтов	тис. грн	26,902
199	Прямі і загальновиробничі витрати за видом робіт: Ремонт ліфтов	тис. грн	27,402

1	2	3	4
200	Середньозважений показник для визначення ліміту коштів на тимчасові будівлі і споруди	%	-
201	Середньозважений показник для визначення ліміту коштів на зимове подорожчання	%	-
202	Середньозважений показник розміру коштів на покриття ризику	%	2,4000

Склад Провідний інженер ПКІ [посада, підпис (ініціали, прізвище)] О.М. Гончарова

Перевірив Начальник архітектурно-будівельного відділу - головний архітектор проєктів [посада, підпис (ініціали, прізвище)] В.А. Зарудний



Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту житлово-комунального господарства Харківської міської ради  
(назва організації, що затверджує)

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 11 302,963 тис. грн.  
в т. ч. виконаних робіт на 1 лютого 2024 р. 8 846,676 тис. грн.  
В тому числі зворотних сум \_\_\_\_\_ тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК  
ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА № \_\_\_\_\_

"Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку по вул. Велика Панасівська, 226  
в м. Харків". Коригування.(зведений)  
(найменування об'єкта будівництва)

Складений в поточних цінах станом на 7 лютого 2024 р.

№ Ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
<b>Глава 2. Об'єкти основного призначення</b>						
1	02-001	"Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку по вул. Велика Панасівська, 226 в м. Харків". Коригування.(зведений)  в т. ч. виконаних робіт	7 643,657  6 753,992	887,213		8 530,870  6 753,992
		Разом за главою № 2 в т. ч. виконаних робіт	7 643,657 6 753,992	887,213		8 530,870 6 753,992
		Разом за главами № 1 - 7 в т. ч. виконаних робіт	7 643,657 6 753,992	887,213		8 530,870 6 753,992
<b>Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди</b>						
2	Розрахунок №2 (Додаток 8, Настанова п.25)	Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд виробничого та допоміжного призначення, передбачених даним проєктом (робочим проєктом)  в т. ч. виконаних робіт	95,504  95,504			95,504  95,504
		Разом за главою № 8 в т. ч. виконаних робіт	95,504 95,504			95,504 95,504
		Разом за главами № 1 - 8 в т. ч. виконаних робіт	7 739,161 6 849,496	887,213		8 626,374 6 849,496
<b>Глава 10. Утримання служб замовника та інжинірингові послуги</b>						
3	Додаток 8, Настанова п.45	Кошти на утримання служби замовника - 1 %  в т. ч. виконаних робіт			86,263  68,494	86,263  68,494

1	2	3	4	5	6	7
	Додаток 8. Настанова п.46	Кошти на здійснення технічного нагляду - 1,5 %			116,085	116,085
4		в т. ч. виконаних робіт			102,740	102,740
5	Додаток 8. Настанова п.48	Кошти на проведення процедури закупівлі - 0,2 %			3,554	3,554
6		Витрати на утилізацію сміття (0,471*375)			56,800	56,800
		в т. ч. виконаних робіт			56,623	56,623
		Разом за главою № 10			262,702	262,702
		в т. ч. виконаних робіт			227,857	227,857
		Разом за главами № 1 - 10	7 739,161	887,213	262,702	8 889,076
		в т. ч. виконаних робіт	6 849,496		227,857	7 077,353
<b>Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд</b>						
	Додаток 8. Настанова п.53	Вартість проектних робіт			124,537	124,537
7		в т. ч. виконаних робіт			99,617	99,617
	Додаток 8. Настанова п.54	Витрати на експертизу проекту будівництва за всіма напрямми (клас наслідків (відповідальності) СС2, середні наслідки)			56,366	56,366
8		в т. ч. виконаних робіт			26,366	26,366
	Додаток 8. Настанова п.55	Кошти на здійснення авторського нагляду			39,160	39,160
9		в т. ч. виконаних робіт			24,920	24,920
		Разом за главою № 12			220,063	220,063
		в т. ч. виконаних робіт			150,903	150,903
		Разом за главами № 1 - 12	7 739,161	887,213	482,765	9 109,139
		в т. ч. виконаних робіт	6 849,496		378,760	7 228,256
	Розрахунок №5 (Додаток 8, Настанова )	Кошторисний прибуток (П) (7,65 грн./люд.-г.)(1,99 грн./люд.-г.)	143,577			143,577
		в т. ч. виконаних робіт	114,361			114,361
	Розрахунок №6 (Додаток 8, Настанова )	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ) (3,89 грн./люд.-г.)(3,26 грн./люд.-г.)			75,782	75,782
		в т. ч. виконаних робіт			58,152	58,152
	Настанова. Дод.28 Табл.3 п.5	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва (Р)	21,352	21,293	2,496	45,141
	Розрахунок № П145 (Додаток 8. Настанова )	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	37,069	36,967		74,036
		Разом	7 941,159	945,473	561,043	9 447,675
		в т. ч. виконаних робіт	6 963,857		436,912	7 400,769

1	2	3	4	5	6	7
		Податок на додану вартість			1 855,288	1 855,288
		в т. ч. виконаних робіт			1 445,907	1 445,907
		<b>Всього по зведеному кошторисному розрахунку</b>	7 941,159	945,473	2 416,331	11 302,963
		в т. ч. виконаних робіт	6 963,857		1 882,819	8 846,676

Керуючий ТДВ "Житлобуд-2"

Д.О. Аносов

Начальник архітектурно-будівельного відділу -  
головний архітектор проєктів

В.О. Шейденберг



Заступник начальника Управління з  
будівництва, ремонту та реконструкції  
Департаменту житлово-комунального  
господарства Харківської міської ради

Замовник

С.Ф. Саріогло

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]