# Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" в м. Полтава по вул. Макаренка, 1А. Коригування

КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

03-25/18 - КД

2025 р.

# Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" в м. Полтава по вул. Макаренка, 1А. Коригування

КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

03-25/18 - КД

Керівник проєктної організації

Головний інженер проєкту (Головний архітектор проєкту)

2025 р.

## ЗМІСТ

Стор.

1. Об'єктний кошторис : Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" та облаштування в підвальному приміщенні укриття. Коригування № 02-01 ---
2. Локальний кошторис на демонтажні роботи (коригування) № 02-01-01 ---
3. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01 ---
4. Локальний кошторис на загальнобудівельні роботи (коригування) № 02-01-02 ---
5. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-02 ---
6. Локальний кошторис на опалення (коригування) № 02-01-03 ---
7. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-03 ---
8. Локальний кошторис на вентиляцію (коригування) № 02-01-04 ---
9. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-04 ---
10. Локальний кошторис на автоматизацію опалення та вентиляції (коригування) № 02-01-05 ---
11. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-05 ---
12. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання сантехнічного обладнання (коригування) № 02-01-06 ---
13. Локальний кошторис на водопостачання (коригування) № 02-01-07 ---
14. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-07 ---
15. Локальний кошторис на каналізацію (коригування) № 02-01-08 ---
16. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-08 ---
17. Локальний кошторис на електроосвітлення та силове електрообладнання (коригування) № 02-01-09 ---
18. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-09 ---
19. Локальний кошторис на сигналізацію загазованості (коригування) № 02-01-010 ---
20. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-010 ---
21. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання обладнання сигналізації загазованості (коригування) № 02-01-011 ---
22. Локальний кошторис на монтаж технологічного обладнання (коригування) № 02-01-012 ---
23. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-012 ---
24. Локальний кошторис на монтаж побутового обладнання та матеріалів (коригування) № 02-01-012/2 ---

25. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-012/2 --------
26. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання технологічного обладнання, що монтується (медичне обладнання, ПДВ 7%) (коригування) --------
№ 02-01-013
27. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання технологічного обладнання, що не монтується (медичне обладнання, ПДВ 7%) (коригування) --------
№ 02-01-013/2
28. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання побутового обладнання (коригування) --------
№ 02-01-013/3
29. Локальний кошторис на придбання устаткування на придбання меблів (коригування) --------
№ 02-01-014
30. Локальний кошторис на монтаж системи медичного газопостачання (коригування) --------
№ 02-01-015
31. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-015 --------
32. Локальний кошторис на систему пожежної сигналізації. (монтаж) (коригування) --------
№ 02-01-016
33. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-016 --------
34. Локальний кошторис на придбання устаткування систему пожежної сигналізації (придбання обладнання) (коригування) --------
№ 02-01-017
35. Локальний кошторис на систему пожежної сигналізації (пусконалагодження) (коригування) --------
№ 02-01-018
36. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-018 --------
37. Локальний кошторис на систему керування евакуюванням. (монтаж) (коригування) --------
№ 02-01-019
38. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-019 --------
39. Локальний кошторис на придбання устаткування систему керування евакуюванням (придбання обладнання) (коригування) --------
№ 02-01-020
40. Локальний кошторис на систему керування евакуюванням (пусконалагодження) (коригування) --------
№ 02-01-021
41. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-021 --------
42. Локальний кошторис на систему охоронної сигналізації. (монтаж) (коригування) --------
№ 02-01-022
43. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-022 --------
44. Локальний кошторис на придбання устаткування систему охоронної сигналізації (придбання обладнання) (коригування) --------
№ 02-01-023
45. Локальний кошторис на систему охоронної сигналізації (пусконалагодження) (коригування) --------
№ 02-01-024
46. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-024 --------
47. Локальний кошторис на систему передачі даних (комп'ютерна мережа), мультимедіа та телебачення (коригування) --------
№ 02-01-025
48. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-025 --------

49. Локальний кошторис на придбання устаткування систему передачі даних (комп'ютерна мережа), мультимедіа та телебачення (придбання обладнання) (коригування) --------
№ 02-01-026
50. Локальний кошторис на систему передачі даних (комп'ютерна мережа), мультимедіа та телебачення (пусконалагодження) (коригування) --------
№ 02-01-027
51. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-027 --------
52. Локальний кошторис на систему автоматизації управління внутрішнього протипожежного водопроводу (коригування) --------
№ 02-01-028
53. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-028 --------
54. Локальний кошторис на придбання устаткування систему автоматизації управління внутрішнього протипожежного водопроводу (придбання обладнання) (коригування) --------
№ 02-01-029
55. Локальний кошторис на монтаж ліфтів (коригування) --------
№ 02-01-030
56. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-030 --------
57. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання ліфтів (коригування) --------
№ 02-01-031
58. Локальний кошторис на монтаж ДЕС (коригування) --------
№ 02-01-034
59. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-034 --------
60. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання ДЕС (коригування) --------
№ 02-01-035
61. Об'єктний кошторис : Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" та облаштування в підвальному приміщенні укриття. Додаткові роботи --------
№ 02-01
62. Локальний кошторис на демонтажні роботи (додаткові роботи) --------
№ 02-01-01/1
63. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01/1 --------
64. Локальний кошторис на загальнобудівельні роботи (додаткові роботи) --------
№ 02-01-02/1
65. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-02/1 --------
66. Локальний кошторис на опалення (додаткові роботи) --------
№ 02-01-03/1
67. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-03/1 --------
68. Локальний кошторис на автоматизацію опалення та вентиляції (додаткові роботи) --------
№ 02-01-05/1
69. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-05/1 --------
70. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання сантехнічного обладнання (додаткові роботи) --------
№ 02-01-06/1
71. Локальний кошторис на водопостачання (додаткові роботи) --------
№ 02-01-07/1
72. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-07/1 --------

73. Локальний кошторис на каналізацію (додаткові роботи) --------
№ 02-01-08/1
74. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-08/1 --------
75. Локальний кошторис на електроосвітлення та силове електрообладнання (додаткові роботи) --------
№ 02-01-09/1
76. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-09/1 --------
77. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання силового електрообладнання (додаткові роботи) --------
№ 02-01-09/2
78. Локальний кошторис на монтаж технологічного обладнання (додаткові роботи) --------
№ 02-01-012/1
79. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-012/1 --------
80. Локальний кошторис на монтаж побутового обладнання та матеріалів (додаткові роботи) --------
№ 02-01-012/3
81. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-012/3 --------
82. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання технологічного обладнання, що монтується (медичне обладнання, ПДВ 7%) --------
(додаткові роботи)
№ 02-01-013/1
83. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання побутового обладнання (додаткові роботи) --------
№ 02-01-013/4
84. Локальний кошторис на систему керування евакуюванням. (монтаж) (додаткові роботи) --------
№ 02-01-019/1
85. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-019/1 --------
86. Локальний кошторис на систему передачі даних (комп'ютерна мережа), мультимедіа та телебачення (додаткові роботи) --------
№ 02-01-025/1
87. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-025/1 --------
88. Локальний кошторис на монтаж ліфтів (додаткові роботи) --------
№ 02-01-030/1
89. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-030/1 --------
90. Локальний кошторис на ліфти (пусконалагодження) (додаткові роботи) --------
№ 02-01-032
91. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-032 --------
92. Локальний кошторис на загальнобудівельні роботи по улаштуванню ДЕС (додаткові роботи) --------
№ 02-01-033
93. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-033 --------
94. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання обладнання та меблів для укриття (додаткові роботи) --------
№ 02-01-034
95. Об'єктний кошторис : Благоустрій території. Додаткові роботи --------
№ 07-01
96. Локальний кошторис на вертикальне планування (додаткові роботи) --------
№ 07-01-01
97. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-01 --------

98. Локальний кошторис на мостіння в межах ділянки (додаткові роботи) № 07-01-02 --------
99. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-02 --------
100. Локальний кошторис на мостіння поза межами ділянки (додаткові роботи) № 07-01-03 --------
101. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-03 --------
102. Локальний кошторис на водовідведення (додаткові роботи) № 07-01-04 --------
103. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-04 --------
104. Локальний кошторис на озеленення (додаткові роботи) № 07-01-05 --------
105. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-05 --------
106. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання елементів малих форм (додаткові роботи) № 07-01-06 --------

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" в м. Полтава по вул. Макаренка, 1А.
Коригування

## ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" та облаштування в підвальному приміщенні укриття. Коригування

| | |
|---|---|
| Кошторисна вартість об`єкта | 95967,307 тис.грн. |
| Кошторисна трудомісткість | 106,82975 тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата | 15641,659 тис.грн. |
| Вимірник одиничної вартості | |
| Будівельні обсяги | |

Складений за поточними цінами станом на 30 червня 2025 р.

| № Ч.ч | Номери кошторисів і кошторисних розрахунків | Найменування робіт і витрат | Кошторисна вартість, тис.грн. | | | Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год. | Кошторисна заробітна плата, тис. грн. | Показники одиничної вартості |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | будівельних робіт | устаткування, меблів та інвентарю | всього | | | |
| 1 | 02-01-01 | на демонтажні роботи (коригування) | 2833,869 | - | 2833,869 | 15,09987 | 2064,811 | - |
| 2 | 02-01-02 | на загальнобудівельні роботи (коригування) | 27958,399 | - | 27958,399 | 46,32741 | 6903,813 | - |
| 3 | 02-01-03 | на опалення (коригування) | 4601,363 | - | 4601,363 | 12,95308 | 1951,542 | - |
| 4 | 02-01-04 | на вентиляцію (коригування) | 1080,803 | - | 1080,803 | 1,79990 | 255,04 | - |
| 5 | 02-01-05 | на автоматизацію опалення та вентиляції (коригування) | 44,187 | - | 44,187 | 0,12822 | 18,829 | - |
| 6 | 02-01-06 | на придбання устаткування придбання сантехнічного обладнання (коригування) | - | 5458,112 | 5458,112 | - | - | - |
| 7 | 02-01-07 | на водопостачання (коригування) | 656,945 | - | 656,945 | 1,28648 | 196,562 | - |
| 8 | 02-01-08 | на каналізацію (коригування) | 1083,582 | - | 1083,582 | 1,56491 | 230,93 | - |
| 9 | 02-01-09 | на електроосвітлення та силове електрообладнання (коригування) | 5226,562 | - | 5226,562 | 13,70562 | 1948,192 | - |
| 10 | 02-01-010 | на сигналізацію загазованості (коригування) | 95,648 | - | 95,648 | 0,33028 | 46,776 | - |
| 11 | 02-01-011 | на придбання устаткування придбання обладнання сигналізації загазованості (коригування) | - | 107,961 | 107,961 | - | - | - |
| 12 | 02-01-012 | на монтаж технологічного обладнання (коригування) | 128,563 | - | 128,563 | 0,66730 | 100,985 | - |
| 13 | 02-01-012/2 | на монтаж побутового обладнання та матеріалів (коригування) | 16,4 | - | 16,4 | 0,02854 | 4,186 | - |
| 14 | 02-01-013 | на придбання устаткування придбання технологічного обладнання, що монтується (медичне обладнання, ПДВ 7%) (коригування) | - | 21708,013 | 21708,013 | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 02-01-013/2 | на придбання устаткування придбання технологічного обладнання, що не монтується (медичне обладнання, ПДВ 7%) (коригування) | 67,047 | 9578,2 | 9645,247 | - | - | - |
| 16 | 02-01-013/3 | на придбання устаткування придбання побутового обладнання (коригування) | - | 51,964 | 51,964 | - | - | - |
| 17 | 02-01-014 | на придбання устаткування на придбання меблів (коригування) | 32,069 | 4581,234 | 4613,303 | - | - | - |
| 18 | 02-01-015 | на монтаж системи медичного газопостачання (коригування) | 121,974 | - | 121,974 | 0,24595 | 36,713 | - |
| 19 | 02-01-016 | на систему пожежної сигналізації. (монтаж) (коригування) | 610,057 | - | 610,057 | 2,00307 | 282,63 | - |
| 20 | 02-01-017 | на придбання устаткування систему пожежної сигналізації (придбання обладнання) (коригування) | 0,221 | 430,354 | 430,575 | - | - | - |
| 21 | 02-01-018 | на систему пожежної сигналізації (пусконалагодження) (коригування) | 38,313 | - | 38,313 | 0,15430 | 30,291 | - |
| 22 | 02-01-019 | на систему керування евакуюванням. (монтаж) (коригування) | 526,734 | - | 526,734 | 2,01696 | 291,537 | - |
| 23 | 02-01-020 | на придбання устаткування систему керування евакуюванням (придбання обладнання) (коригування) | - | 296,619 | 296,619 | - | - | - |
| 24 | 02-01-021 | на систему керування евакуюванням (пусконалагодження) (коригування) | 51,619 | - | 51,619 | 0,20789 | 40,81 | - |
| 25 | 02-01-022 | на систему охоронної сигналізації. (монтаж) (коригування) | 765,979 | - | 765,979 | 3,01470 | 436,875 | - |
| 26 | 02-01-023 | на придбання устаткування систему охоронної сигналізації (придбання обладнання) (коригування) | - | 364,861 | 364,861 | - | - | - |
| 27 | 02-01-024 | на систему охоронної сигналізації (пусконалагодження) (коригування) | 39,001 | - | 39,001 | 0,15707 | 30,835 | - |
| 28 | 02-01-025 | на систему передачі даних (комп'ютерна мережа), мультимедіа та телебачення (коригування) | 794,113 | - | 794,113 | 2,24898 | 327,315 | - |
| 29 | 02-01-026 | на придбання устаткування систему передачі даних (комп'ютерна мережа), мультимедіа та телебачення (придбання обладнання) (коригування) | - | 282,75 | 282,75 | - | - | - |
| 30 | 02-01-027 | на систему передачі даних (комп'ютерна мережа), мультимедіа та телебачення (пусконалагодження) (коригування) | 66,762 | - | 66,762 | 0,26887 | 52,782 | - |
| 31 | 02-01-028 | на систему автоматизації управління внутрішнього протипожежного водопроводу (коригування) | 58,928 | - | 58,928 | 0,19479 | 27,887 | - |
| 32 | 02-01-029 | на придбання устаткування систему автоматизації управління внутрішнього протипожежного водопроводу (придбання обладнання) (коригування) | - | 87,646 | 87,646 | - | - | - |
| 33 | 02-01-030 | на монтаж ліфтів (коригування) | 505,468 | - | 505,468 | 2,30488 | 344,266 | - |
| 34 | 02-01-031 | на придбання устаткування придбання ліфтів (коригування) | - | 4095,929 | 4095,929 | - | - | - |
| 35 | 02-01-034 | на монтаж ДЕС (коригування) | 46,688 | - | 46,688 | 0,12068 | 18,052 | - |
| 36 | 02-01-035 | на придбання устаткування придбання ДЕС (коригування) | - | 1472,37 | 1472,37 | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- |
| - | | Всього: | 47451,294 | 48516,013 | 95967,307 | 106,82975 | 15641,659 | - |

Головний інженер проєкту
( Головний архітектор проєкту) _____
*[підпис, ( ініціали, прізвище )]*

Керівник _____
*[підпис, ( ініціали, прізвище )]*

Склав _____
*[підпис, ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив _____
*[підпис, ( ініціали, прізвище )]*

# ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
## до об`єктного кошторису № 02-01

| Номери локальних кошторисів | Найменування локальних кошторисів | Робітники-будівельники | Робітники-монтажники | Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин | Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття | Пусконалагоджувальний персонал | Разом прямі витрати | Загальновиробничі витрати | Разом кошторисні витрати |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Трудомісткість, тис. люд.год. | | | | | | | |
| | | Заробітна плата, тис. грн. | | | | | | | |
| 02-01-01 | демонтажні роботи (коригування) | 12,56608<br>1567,788 | -<br>- | 0,92452<br>136,695 | -<br>- | -<br>- | 13,49060<br>1704,483 | 1,60927<br>360,328 | 15,09987<br>2064,811 |
| 02-01-02 | загальнобудівельні роботи (коригування) | 39,40615<br>5515,919 | -<br>- | 1,99038<br>283,827 | -<br>- | -<br>- | 41,39653<br>5799,746 | 4,93088<br>1104,067 | 46,32741<br>6903,813 |
| 02-01-03 | опалення (коригування) | 9,39081<br>1340,281 | 1,57658<br>227,54 | 0,80355<br>119,028 | -<br>- | -<br>- | 11,77094<br>1686,849 | 1,18214<br>264,693 | 12,95308<br>1951,542 |
| 02-01-04 | вентиляцію (коригування) | 1,60441<br>213,473 | -<br>- | 0,02813<br>4,088 | -<br>- | -<br>- | 1,63254<br>217,561 | 0,16736<br>37,479 | 1,79990<br>255,04 |
| 02-01-05 | автоматизацію опалення та вентиляції (коригування) | -<br>- | 0,10873<br>15,097 | 0,00860<br>1,295 | -<br>- | -<br>- | 0,11733<br>16,392 | 0,01089<br>2,437 | 0,12822<br>18,829 |
| 02-01-06 | придбання устаткування<br>придбання сантехнічного обладнання (коригування) | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 02-01-07 | водопостачання (коригування) | 1,00780<br>147,473 | 0,05120<br>6,978 | 0,10471<br>14,619 | -<br>- | -<br>- | 1,16371<br>169,07 | 0,12277<br>27,492 | 1,28648<br>196,562 |
| 02-01-08 | каналізацію (коригування) | 1,34142<br>186,841 | 0,01280<br>1,906 | 0,06104<br>8,669 | -<br>- | -<br>- | 1,41526<br>197,416 | 0,14965<br>33,514 | 1,56491<br>230,93 |
| 02-01-09 | електроосвітлення та силове електрообладнання (коригування) | 3,42953<br>472,966 | 7,79026<br>1011,646 | 1,18776<br>172,938 | -<br>- | -<br>- | 12,40755<br>1657,55 | 1,29807<br>290,642 | 13,70562<br>1948,192 |
| 02-01-010 | сигналізацію загазованості (коригування) | -<br>- | 0,28672<br>38,234 | 0,01588<br>2,342 | -<br>- | -<br>- | 0,30260<br>40,576 | 0,02768<br>6,2 | 0,33028<br>46,776 |
| 02-01-011 | придбання устаткування<br>придбання обладнання сигналізації загазованості (коригування) | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 02-01-012 | монтаж технологічного обладнання (коригування) | 0,00371<br>0,535 | 0,61440<br>89,453 | 0,00024<br>0,037 | -<br>- | -<br>- | 0,61835<br>90,025 | 0,04895<br>10,96 | 0,66730<br>100,985 |

| 1 | 2 | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 9/10 | 11/12 | 13/14 | 15/16 | 17/18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-01- | монтаж побутового обладнання | - | 0,02629 | - | - | - | 0,02629 | 0,00225 | 0,02854 |
| 012/2 | та матеріалів (коригування) | - | 3,679 | - | - | - | 3,679 | 0,507 | 4,186 |
| 02-01- | придбання устаткування | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 013 | придбання технологічного обладнання, що монтується (медичне обладнання, ПДВ 7%) (коригування) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02-01- | придбання устаткування | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 013/2 | придбання технологічного обладнання, що не монтується (медичне обладнання, ПДВ 7%) (коригування) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02-01- | придбання устаткування | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 013/3 | придбання побутового обладнання (коригування) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02-01- | придбання устаткування на | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 014 | придбання меблів (коригування) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02-01- | монтаж системи медичного | - | 0,22550 | 0,00185 | - | - | 0,22735 | 0,01860 | 0,24595 |
| 015 | газопостачання (коригування) | - | 32,319 | 0,23 | - | - | 32,549 | 4,164 | 36,713 |
| 02-01- | систему пожежної сигналізації. | - | 1,76403 | 0,08346 | - | - | 1,84749 | 0,15558 | 2,00307 |
| 016 | (монтаж) (коригування) | - | 235,49 | 12,3 | - | - | 247,79 | 34,84 | 282,63 |
| 02-01- | придбання устаткування | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 017 | систему пожежної сигналізації (придбання обладнання) (коригування) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02-01- | систему пожежної сигналізації | - | - | - | - | 0,14195 | 0,14195 | 0,01235 | 0,15430 |
| 018 | (пусконалагодження) (коригування) | - | - | - | - | 27,526 | 27,526 | 2,765 | 30,291 |
| 02-01- | систему керування | - | 1,79747 | 0,06342 | - | - | 1,86089 | 0,15607 | 2,01696 |
| 019 | евакуюванням. (монтаж) (коригування) | - | 247,415 | 9,177 | - | - | 256,592 | 34,945 | 291,537 |
| 02-01- | придбання устаткування | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 020 | систему керування евакуюванням (придбання обладнання) (коригування) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02-01- | систему керування | - | - | - | - | 0,19125 | 0,19125 | 0,01664 | 0,20789 |
| 021 | евакуюванням (пусконалагодження) (коригування) | - | - | - | - | 37,085 | 37,085 | 3,725 | 40,81 |
| 02-01- | систему охоронної сигналізації. | - | 2,63312 | 0,14053 | - | - | 2,77365 | 0,24105 | 3,01470 |
| 022 | (монтаж) (коригування) | - | 362,594 | 20,307 | - | - | 382,901 | 53,974 | 436,875 |

| 1 | 2 | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 9/10 | 11/12 | 13/14 | 15/16 | 17/18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-01-023 | придбання устаткування систему охоронної сигналізації (придбання обладнання) (коригування) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02-01-024 | систему охоронної сигналізації (пусконалагодження) (коригування) | - | - | - | - | 0,14450<br>28,02 | 0,14450<br>28,02 | 0,01257<br>2,815 | 0,15707<br>30,835 |
| 02-01-025 | систему передачі даних (комп'ютерна мережа), мультимедіа та телебачення (коригування) | -<br>- | 1,94336<br>268,824 | 0,12500<br>18,05 | -<br>- | -<br>- | 2,06836<br>286,874 | 0,18062<br>40,441 | 2,24898<br>327,315 |
| 02-01-026 | придбання устаткування систему передачі даних (комп'ютерна мережа), мультимедіа та телебачення (придбання обладнання) (коригування) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02-01-027 | систему передачі даних (комп'ютерна мережа), мультимедіа та телебачення (пусконалагодження) (коригування) | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | 0,24735<br>47,964 | 0,24735<br>47,964 | 0,02152<br>4,818 | 0,26887<br>52,782 |
| 02-01-028 | систему автоматизації управління внутрішнього протипожежного водопроводу (коригування) | -<br>- | 0,16230<br>21,843 | 0,01575<br>2,293 | -<br>- | -<br>- | 0,17805<br>24,136 | 0,01674<br>3,751 | 0,19479<br>27,887 |
| 02-01-029 | придбання устаткування систему автоматизації управління внутрішнього протипожежного водопроводу (придбання обладнання) (коригування) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02-01-030 | монтаж ліфтів (коригування) | -<br>- | 1,90080<br>268,278 | 0,23532<br>38,202 | -<br>- | -<br>- | 2,13612<br>306,48 | 0,16876<br>37,786 | 2,30488<br>344,266 |
| 02-01-031 | придбання устаткування придбання ліфтів (коригування) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02-01-034 | монтаж ДЕС (коригування) | 0,02990<br>3,386 | 0,05664<br>8,139 | 0,02284<br>3,997 | -<br>- | -<br>- | 0,10938<br>15,522 | 0,01130<br>2,53 | 0,12068<br>18,052 |
| 02-01-035 | придбання устаткування придбання ДЕС (коригування) | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 9/10 | 11/12 | 13/14 | 15/16 | 17/18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Разом : | 68,77981<br>9448,662 | 20,95020<br>2839,435 | 5,81298<br>848,094 | -<br>- | 0,72505<br>140,595 | 96,26804<br>13276,786 | 10,56171<br>2364,873 | 106,82975<br>15641,659 |

Склав _____ Перевірив _____

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" в м. Полтава по вул. Макаренка, 1А. Коригування
03-25/18

# Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

**на демонтажні роботи (коригування)**

**Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" та облаштування в підвальному приміщенні укриття. Коригування**

Основа:
креслення (специфікації ) №

| | | |
|---|---|---|
| Кошторисна вартість | 2833,869 | тис. грн. |
| Кошторисна трудомісткість | 15,09987 | тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата | 2064,811 | тис. грн. |
| Середній розряд робіт | 2,8 | розряд |

Складений за поточними цінами станом на “30 червня” 2025 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | | Загальна вартість, грн. | | | Витрати труда робітників, люд.год. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всього | експлуатації машин | Всього | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин | |
| | | | | | заробітної плати | в тому числі заробітної плати | | | в тому числі заробітної плати | тих, що обслуговують машини | |
| | | | | | | | | | | на одиницю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Розділ 1. Добудова** | | | | | | | | | |
| 1 | КБ46-34-3 | Розбирання фундаментів залізобетонних | 1 м3 | 1,5 | 9382,03 | 4372,56 | 14073 | 7421 | 6559 | 36,3000 | 54,45 |
| | | | | | 4947,33 | 1819,00 | | | 2729 | 12,9470 | 19,42 |
| 2 | КБ46-34-5 | Розбирання бетонних блоків, шир. 400мм | 1 м3 | 9 | 1461,62 | 286,06 | 13155 | 10580 | 2575 | 9,4400 | 84,96 |
| | | | | | 1175,56 | 119,00 | | | 1071 | 0,8470 | 7,62 |
| 3 | КБ46-34-4 | Розбирання цегляних стін | 1 м3 | 14,5 | 2026,79 | 469,95 | 29388 | 22574 | 6814 | 11,7100 | 169,8 |
| | | | | | 1556,84 | 195,50 | | | 2835 | 1,3915 | 20,18 |
| *4* | *КБ7-45-2* | *Демонтаж з/бетонних плит перекриття,* | *100шт* | *0,02* | *74324,47* | *31610,98* | *1486* | *854* | *632* | *309,7200* | *6,19* |
| | *к дем.= 0,8* | *площею до 10м2* | | | *42713,49* | *14395,83* | | | *288* | *95,0142* | *1,9* |
| 5 | КБ46-34-3 | Розбирання фундаментів залізобетонних | 1 м3 | 7,7 | 9382,03 | 4372,56 | 72242 | 38094 | 33669 | 36,3000 | 279,51 |
| | | | | | 4947,33 | 1819,00 | | | 14006 | 12,9470 | 99,69 |
| 6 | КБ46-34-2 | Розбирання бетонних фундаментів під стійки | 1 м3 | 1 | 5408,85 | 2513,20 | 5409 | 2896 | 2513 | 21,7800 | 21,78 |
| | | | | | 2895,65 | 1045,50 | | | 1046 | 7,4415 | 7,44 |
| 7 | КБ46-40-4 | Розбирання покриття пандусу з | 100м2 | 0,37 | 3030,69 | 181,32 | 1121 | 1052 | 67 | 24,3900 | 9,02 |
| | | полікарбонатних листів | | | 2842,41 | 76,87 | | | 28 | 0,5320 | 0,2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *8* | *КБ9-30-1* | *(Демонтаж) м/конструкцій існуючого* | *1т* | *1,718* | *9751,51* | *4188,87* | *16753* | *9526* | *7196* | *40,2080* | *69,08* |
| | *к дем.=0,7* | *пандусу з просічної сталі* | | | *5545,09* | *1442,83* | | | *2479* | *7,9925* | *13,73* |
| | | Разом прямі витрати по розділу 1 | | | | | 153627 | 92997 | 60025 | | 694,79 |
| | | | | | | | | | 24482 | | 170,18 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 153627 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 605 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 117479 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 62535 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 103,8 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 23241 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **216162** | | | | |
| | | **Всього по розділу 1** | | | | | **216162** | | | | |
| | | **Розділ 2. Підвал** | | | | | | | | | |
| 9 | КБ46-34-4 | Розбирання цегляних стін, товщ.250мм | 1 м3 | 13,8 | 2026,79 | 469,95 | 27970 | 21484 | 6486 | 11,7100 | 161,6 |
| | | | | | 1556,84 | 195,50 | | | 2698 | 1,3915 | 19,2 |
| 10 | КР5-3-1 | Розбирання цегляних перегородок, товщ. 120мм | 1 м3 | 7,2 | 1024,35 | 85,04 | 7375 | 6763 | 612 | 8,0600 | 58,03 |
| | | | | | 939,31 | 57,12 | | | 411 | 0,3771 | 2,72 |
| 11 | КР5-2-1 | Розбирання перегородок із гіпсових плит | 100 м2 | 0,689 | 8274,32 | 1650,19 | 5701 | 4564 | 1137 | 56,8400 | 39,16 |
| | | | | | 6624,13 | 926,79 | | | 639 | 6,0372 | 4,16 |
| 12 | КБ46-27-3 | Пробивання прорізів в конструкціях з цегли | 1 м3 | 8,63 | 3232,05 | 878,60 | 27893 | 20310 | 7583 | 17,4900 | 150,94 |
| | | | | | 2353,45 | 365,50 | | | 3154 | 2,6015 | 22,45 |
| 13 | КБ46-27-3 | Розбирання цегляної кладки під збільшення ніш | 1 м3 | 0,21 | 3232,05 | 878,60 | 679 | 494 | 185 | 17,4900 | 3,67 |
| | | | | | 2353,45 | 365,50 | | | 77 | 2,6015 | 0,55 |
| 14 | КБ46-31-1 | Пробивання борозен в цегляних стінах площею перерізу до 20 см2 | 100м | 0,19 | 4619,99 | 1552,87 | 878 | 583 | 295 | 22,2400 | 4,23 |
| | | | | | 3067,12 | 646,00 | | | 123 | 4,5980 | 0,87 |
| 15 | КБ46-38-3 | Розбирання вбудованих шаф дерев'яних | 100м2 | 0,26 | 7197,72 | 1160,42 | 1871 | 1559 | 302 | 53,0100 | 13,78 |
| | | | | | 5994,90 | 491,96 | | | 128 | 3,4048 | 0,89 |
| 16 | КБ46-39-4 | Розбирання дерев'яної обшивки інженерних мереж | 100м2 | 0,03 | 8767,90 | 1060,70 | 263 | 230 | 32 | 63,3300 | 1,9 |
| | | | | | 7668,00 | 449,68 | | | 13 | 3,1122 | 0,09 |
| 17 | КБ46-44-3 | Розбирання дерев'яних заповнень дверних прорізів | 100м2 | 0,6368 | 19568,58 | 1310,01 | 12461 | 11596 | 834 | 150,4000 | 95,77 |
| | | | | | 18210,43 | 555,37 | | | 354 | 3,8437 | 2,45 |
| *18* | *КБ10-96-2* | *Демонтаж металевих дверних блоків* | *100м2* | *0,1203* | *25780,36* | *1228,79* | *3101* | *2952* | *148* | *164,7940* | *19,82* |
| | *К=0,7* | | | | *24541,12* | *456,30* | | | *55* | *2,4570* | *0,3* |
| 19 | КБ46-44-1 | Розбирання дерев'яних заповнень віконних прорізів | 100м2 | 0,288 | 34399,67 | 1310,01 | 9907 | 9516 | 377 | 272,8900 | 78,59 |
| | | | | | 33041,52 | 555,37 | | | 160 | 3,8437 | 1,11 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *20* | *КБ10-20-2* | *Демонтаж віконних блоків з металопластику* | *100м2* | *0,072* | *16570,99*<br>*15584,48* | *933,08*<br>*695,62* | *1193* | *1122* | *67*<br>*50* | *104,6500*<br>*4,5399* | *7,53*<br>*0,33* |
| 21 | КБ20-12-1<br>К=0,7 | Демонтаж вентиляційних металевих грат<br>---------- | 1 грата | 7 | 196,57<br>171,43 | 25,14<br>7,48 | 1376 | 1200 | 176<br>52 | 1,2740<br>0,0522 | 8,92<br>0,37 |
| 22 | КР7-2-8 | Розбирання цементної стяжки, товщ. 20мм | 100м2 | 5,604 | 8044,10<br>6511,62 | 1532,48<br>624,20 | 45079 | 36491 | 8588<br>3498 | 50,8800<br>4,3986 | 285,13<br>24,65 |
| 23 | КБ46-41-1 | Розбирання бетонного мозаїчного покриття, товщ. 20мм | 1 м3 | 2,597 | 2507,32<br>1730,88 | 776,44<br>323,00 | 6512 | 4495 | 2017<br>839 | 12,7000<br>2,2990 | 32,98<br>5,97 |
| 24 | КР7-2-5 | Розбирання покриттів підлог з лінолеуму | 100м2 | 2,83 | 2148,93<br>2097,72 | 51,21<br>17,63 | 6081 | 5937 | 144<br>50 | 18,0000<br>0,1134 | 50,94<br>0,32 |
| | | Разом прямі витрати по розділу 2 | | | | | 158340 | 129296 | 28983<br>12301 | | 1012,99<br>86,43 |
| | | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br>**Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | 158340<br><br>61<br>141597<br>77657<br>131,78<br>29509<br>**235997** | | | | |
| | | **Всього по розділу 2** | | | | | **235997** | | | | |
| | | **Розділ 3. 1-й---3-й поверхи** | | | | | | | | | |
| 25 | КБ46-34-4 | Розбирання цегляних стін, товщ.250мм | 1 м3 | 4,75 | 2026,79<br>1556,84 | 469,95<br>195,50 | 9627 | 7395 | 2232<br>929 | 11,7100<br>1,3915 | 55,62<br>6,61 |
| 26 | КР5-3-1 | Розбирання цегляних перегородок, товщ. 120мм | 1 м3 | 84,084 | 1024,35<br>939,31 | 85,04<br>57,12 | 86131 | 78981 | 7150<br>4803 | 8,0600<br>0,3771 | 677,72<br>31,71 |
| 27 | КБ46-27-3 | Пробивання прорізів в конструкціях з цегли | 1 м3 | 29 | 3232,05<br>2353,45 | 878,60<br>365,50 | 93729 | 68250 | 25479<br>10600 | 17,4900<br>2,6015 | 507,21<br>75,44 |
| 28 | КБ46-27-3 | Рзбирання цегляної кладки для влаштування вітражів в сходових клітинах 2-го та 3-го поверхів | 1 м3 | 8,3 | 3232,05<br>2353,45 | 878,60<br>365,50 | 26826 | 19534 | 7292<br>3034 | 17,4900<br>2,6015 | 145,17<br>21,59 |
| 29 | КБ46-31-1 | Пробивання борозен в цегляних стінах площею перерізу до 20 см2 | 100м | 0,425 | 4619,99<br>3067,12 | 1552,87<br>646,00 | 1963 | 1304 | 659<br>275 | 22,2400<br>4,5980 | 9,45<br>1,95 |
| 30 | КБ46-27-3 | Влаштування та збільшення ніш пож. кранів в існуючих стінах | 1 м3 | 1,41 | 3232,05<br>2353,45 | 878,60<br>365,50 | 4557 | 3318 | 1239<br>515 | 17,4900<br>2,6015 | 24,66<br>3,67 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | КР5-3-1 | Розбирання зашивання інженерних мереж цегляними перегородками, товщ.120мм | 1 м3 | 1,128 | 1024,35<br>939,31 | 85,04<br>57,12 | 1155 | 1060 | 95<br>64 | 8,0600<br>0,3771 | 9,09<br>0,43 |
| 32 | КР5-3-1 | Розбирання цегляних перегородок, товщ. 65мм | 1 м3 | 1,391 | 1024,35<br>939,31 | 85,04<br>57,12 | 1425 | 1307 | 118<br>79 | 8,0600<br>0,3771 | 11,21<br>0,52 |
| 33 | КР5-2-1 | Розбирання перегородок із гіпсових плит | 100 м2 | 5,58 | 8274,32<br>6624,13 | 1650,19<br>926,79 | 46171 | 36963 | 9208<br>5171 | 56,8400<br>6,0372 | 317,17<br>33,69 |
| *34* | *КБ10-94-1 К=0,7* | *Демонтаж гіпсокартонних перегородок на металевому каркасі* | *100м2* | *0,17* | *22101,46<br>21745,47* | *203,68<br>151,84* | *3757* | *3697* | *35<br>26* | *155,8480<br>0,9910* | *26,49<br>0,17* |
| *35* | *КБ10-28-3* | *Демонтаж м/пластикової перегородки з дверима* | *100м2* | *0,544* | *9548,17<br>5916,02* | *3581,36<br>1329,89* | *5194* | *3218* | *1948<br>723* | *41,9160<br>7,1610* | *22,8<br>3,9* |
| 36 | КБ46-44-2 | Розбирання дерев'яної заскленої перегородки | 100м2 | 0,043 | 31632,99<br>30274,84 | 1310,01<br>555,37 | 1360 | 1302 | 56<br>24 | 250,0400<br>3,8437 | 10,75<br>0,17 |
| 37 | КБ46-38-3 | Розбирання дерев'яних перегородок із вбудованими шафами<br>---------- | 100м2 | 0,204 | 7197,72<br>5994,90 | 1160,42<br>491,96 | 1468 | 1223 | 237<br>100 | 53,0100<br>3,4048 | 10,81<br>0,69 |
| 38 | КБ46-44-3 | Розбирання дерев'яних заповнень дверних прорізів | 100м2 | 2,052 | 19568,58<br>18210,43 | 1310,01<br>555,37 | 40155 | 37368 | 2688<br>1140 | 150,4000<br>3,8437 | 308,62<br>7,89 |
| *39* | *КБ10-96-2 К=0,7* | *Демонтаж металевих дверних блоків та люка* | *100м2* | *0,1064* | *25780,36<br>24541,12* | *1228,79<br>456,30* | *2743* | *2611* | *131<br>49* | *164,7940<br>2,4570* | *17,53<br>0,26* |
| *40* | *КБ10-28-1 К=0,7* | *Демонтаж м/пластикових дверних блоків, площею до 2 м2* | *100м2* | *0,4813* | *14978,72<br>9693,07* | *5198,75<br>1930,49* | *7209* | *4665* | *2502<br>929* | *68,6770<br>10,3950* | *33,05<br>5* |
| *41* | *КБ10-28-2 К=0,7* | *Демонтаж м/пластикових дверних блоків, площею понад 2 до 3 м2* | *100м2* | *0,445* | *11772,01<br>7832,71* | *3870,18<br>1437,14* | *5239* | *3486* | *1722<br>640* | *55,4960<br>7,7385* | *24,7<br>3,44* |
| *42* | *КБ10-28-3 К=0,7* | *Демонтаж м/пластикових дверних блоків, площею більше 3 м2*<br>---------- | *100м2* | *0,2045* | *9548,17<br>5916,02* | *3581,36<br>1329,89* | *1953* | *1210* | *732<br>272* | *41,9160<br>7,1610* | *8,57<br>1,46* |
| 43 | КБ46-44-1 | Розбирання дерев'яних зовнішніх та внутрішніх віконних блоків | 100м2 | 0,5626 | 34399,67<br>33041,52 | 1310,01<br>555,37 | 19353 | 18589 | 737<br>312 | 272,8900<br>3,8437 | 153,53<br>2,16 |
| *44* | *КБ10-20-4 К=0,7* | *Розбирання віконних блоків з металопластику, площею більше 3м2*<br>---------- | *100м2* | *2,603* | *9670,21<br>9034,83* | *607,55<br>452,93* | *25172* | *23518* | *1581<br>1179* | *60,6690<br>2,9560* | *157,92<br>7,69* |
| *45* | *КБ9-35-1 к дем.=0,7* | *(Демонтаж) існуючих огороджень СХ-1, СХ-2* | *1m* | *0,486* | *13244,49<br>12880,20* | *320,74<br>130,01* | *6437* | *6260* | *156<br>63* | *96,8800<br>0,8898* | *47,08<br>0,43* |
| 46 | КБ46-45-5 | Розбирання збірних залізобетонних площадок | 100м2 | 0,042 | 78975,33<br>47239,40 | 31288,53<br>12521,19 | 3317 | 1984 | 1314<br>526 | 359,7000<br>81,1296 | 15,11<br>3,41 |
| 47 | КБ46-45-2 | Розбирання сходових маршів | 100м2 | 0,0462 | 79697,21<br>71478,00 | 7606,40<br>4000,37 | 3682 | 3302 | 351<br>185 | 595,6500<br>29,4975 | 27,52<br>1,36 |
| 48 | КБ46-46-2 | Розбирання мозаїчних проступів | 100м | 0,066 | 17420,44<br>17420,44 | -<br>- | 1150 | 1150 | -<br>- | 131,0300<br>- | 8,65<br>- |
| *49* | *КБ8-11-3 К=0,7* | *Демонтаж зовнішніх металевих грат* | *1 m* | *1,503* | *5029,91<br>4407,56* | *622,35<br>323,81* | *7560* | *6625* | *935<br>487* | *33,1520<br>1,9992* | *49,83<br>3* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | КБ46-41-1 | Розбирання бетонного покриття (сходини) | 1 м3 | 1,13 | 2507,32 | 776,44 | 2833 | 1956 | 877 | 12,7000 | 14,35 |
| | | | | | 1730,88 | 323,00 | | | 365 | 2,2990 | 2,6 |
| 51 | КБ46-27-3 | Розбирання цегляної кладки | 1 м3 | 2,96 | 3232,05 | 878,60 | 9567 | 6966 | 2601 | 17,4900 | 51,77 |
| | | | | | 2353,45 | 365,50 | | | 1082 | 2,6015 | 7,7 |
| | | ---------- | | | | | | | | | |
| 52 | КР4-7-1 | Розбирання засипки міжповерхових перекриттів | 1 м2 | 497 | 67,59 | - | 33592 | 33592 | - | 0,5800 | 288,26 |
| | | | | | 67,59 | - | | | - | - | - |
| 53 | КР7-2-8 | Розбирання цементної стяжки, товщ. 20мм | 100м2 | 49,91 | 8044,10 | 1532,48 | 401481 | 324995 | 76486 | 50,8800 | 2539,42 |
| | | | | | 6511,62 | 624,20 | | | 31154 | 4,3986 | 219,53 |
| 54 | КБ46-41-1 | Розбирання бетонного мозаїчного покриття, товщ. 20мм | 1 м3 | 2,454 | 2507,32 | 776,44 | 6153 | 4248 | 1905 | 12,7000 | 31,17 |
| | | | | | 1730,88 | 323,00 | | | 793 | 2,2990 | 5,64 |
| 55 | КР7-2-5 | Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та ковроліну | 100м2 | 13,83 | 2148,93 | 51,21 | 29720 | 29011 | 709 | 18,0000 | 248,94 |
| | | | | | 2097,72 | 17,63 | | | 244 | 0,1134 | 1,57 |
| 56 | КР7-2-1 | Розбирання покриттів підлог з ламінату | 100м2 | 0,308 | 6187,11 | - | 1906 | 1906 | - | 53,0900 | 16,35 |
| | | | | | 6187,11 | - | | | - | - | - |
| 57 | КР7-2-7 | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток | 100м2 | 3,832 | 12002,99 | 125,17 | 45995 | 45516 | 479 | 92,8100 | 355,65 |
| | | | | | 11877,82 | 43,11 | | | 165 | 0,2772 | 1,06 |
| 58 | КБ46-47-1 | Розбирання плитки з натурального каменю | 100м2 | 0,4942 | 80783,58 | - | 39923 | 39923 | - | 714,3300 | 353,02 |
| | | | | | 80783,58 | - | | | - | - | - |
| | | Разом прямі витрати по розділу 3 | | | | | 978503 | 826433 | 151654 | | 6579,19 |
| | | | | | | | | | 65928 | | 454,74 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 978503 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 416 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 892361 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 493842 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 844,07 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 188992 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **1472345** | | | | |
| | | - - -

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | КБ46-44-3 | Розбирання дерев'яних заповнень дверних прорізів | 100м2 | 0,0284 | 19568,58<br>18210,43 | 1310,01<br>555,37 | 556 | 517 | 37<br>16 | 150,4000<br>3,8437 | 4,27<br>0,11 |
| *63* | *КБ10-96-2*<br>*К=0,7* | *Демонтаж металевих дверних блоків* | *100м2* | *0,0257* | *25780,36*<br>*24541,12* | *1228,79*<br>*456,30* | *663* | *631* | *32*<br>*12* | *164,7940*<br>*2,4570* | *4,24*<br>*0,06* |
| 64 | КБ46-44-1 | Розбирання дерев'яних зовнішніх віконних блоків | 100м2 | 0,04 | 34399,67<br>33041,52 | 1310,01<br>555,37 | 1376 | 1322 | 52<br>22 | 272,8900<br>3,8437 | 10,92<br>0,15 |
| *65* | *КБ8-11-3*<br>*К=0,7* | *Демонтаж зовнішніх металевих грат* | *1 т* | *0,0725* | *5029,91*<br>*4407,56* | *622,35*<br>*323,81* | *365* | *320* | *45*<br>*23* | *33,1520*<br>*1,9992* | *2,4*<br>*0,14* |
| | | Разом прямі витрати по розділу 4 | | | | | 56238 | 51833 | 4401<br>1868 | | 431,46<br>13,04 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 56238 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 4 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 53701 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 27858 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 43,89 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 9825 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **84096** | | | | |
| | | **Всього по розділу 4** | | | | | **84096** | | | | |
| | | **Розділ 5. Опорядження стель** | | | | | | | | | |
| 66 | КР12-65-14 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби | 100м2 | 2,952 | 4346,94<br>4346,94 | -<br>- | 12832 | 12832 | -<br>- | 37,3000<br>- | 110,11<br>- |
| *67* | *КБ15-76-2*<br>*К=0,7* | *Демонтаж плит підвісної стелі* | *100м2* | *3,333* | *1607,27*<br>*1600,86* | *6,41*<br>*5,79* | *5357* | *5336* | *21*<br>*19* | *11,7460*<br>*0,0389* | *39,15*<br>*0,13* |
| *68* | *КБ15-76-1*<br>*К=0,7* | *Демонтаж металевого каркасу підвісних стель* | *100м2* | *3,333* | *13388,50*<br>*13351,65* | *3,85*<br>*3,47* | *44624* | *44501* | *13*<br>*12* | *97,9650*<br>*0,0233* | *326,52*<br>*0,08* |
| 69 | КБ46-39-6 | Розбирання стель з декоративних плиток | 100м2 | 1,128 | 12929,37<br>12543,98 | 371,70<br>157,58 | 14584 | 14150 | 419<br>178 | 96,7900<br>1,0906 | 109,18<br>1,23 |
| | | Разом прямі витрати по розділу 5 | | | | | 77397 | 76819 | 453<br>209 | | 584,96<br>1,44 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 77397 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 125 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 77028 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 41784 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 70,36 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 15756 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **119181** | | | | |
| | | **Всього по розділу 5** | | | | | **119181** | | | | |
| | | **Розділ 6. Опорядження стін та перегородок** | | | | | | | | | |
| 70 | КБ46-24-2 | Відбивання штукатурки з поверхонь цегляних стін | 100м2 | 28,685 | 4438,61<br>4387,73 | 50,88<br>22,37 | 127322 | 125862 | 1460<br>642 | 37,6500<br>0,1419 | 1079,99<br>4,07 |
| 71 | КБ46-24-4 | Відбивання штукатурки віконних та дверних укосів | 100м2 | 2,57 | 6520,02<br>6469,14 | 50,88<br>22,37 | 16756 | 16626 | 130<br>57 | 55,5100<br>0,1419 | 142,66<br>0,36 |
| 72 | КР13-15-5 | Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток | 100м2 | 4,072 | 10222,64<br>8916,00 | 1306,64<br>552,18 | 41627 | 36306 | 5321<br>2248 | 74,3000<br>3,8357 | 302,55<br>15,62 |
| 73 | КР13-15-3 | Розбирання облицювання стін з натур. каменю | 100м2 | 0,844 | 74833,22<br>70043,45 | 4789,77<br>2024,21 | 63159 | 59117 | 4042<br>1708 | 547,3000<br>14,0607 | 461,92<br>11,87 |
| 74 | КР13-10-1 | Знімання шпалер простих та поліпшених | 100м2 | 4,13 | 2250,39<br>2250,39 | -<br>- | 9294 | 9294 | -<br>- | 19,3100<br>- | 79,75<br>- |
| *75* | *КБ10-94-1 К=0,7* | *Демонтаж гіпсокартонних перегородок на металевому каркасі* | *100м2* | *0,421* | *22101,46*<br>*21745,47* | *203,68*<br>*151,84* | *9305* | *9155* | *86*<br>*64* | *155,8480*<br>*0,9910* | *65,61*<br>*0,42* |
| *76* | *КБ15-77-1 К=0,4* | *Демонтаж плит ДСП по дерев'яному брусу* | *100м2* | *0,471* | *13506,11*<br>*13469,11* | *13,19*<br>*11,90* | *6361* | *6344* | *6*<br>*6* | *96,5320*<br>*0,0799* | *45,47*<br>*0,04* |
| 77 | КБ46-39-6 | Розбирання облицювання стін з декоративних плиток | 100м2 | 0,235 | 12929,37<br>12543,98 | 371,70<br>157,58 | 3038 | 2948 | 87<br>37 | 96,7900<br>1,0906 | 22,75<br>0,26 |
| | | Разом прямі витрати по розділу 6 | | | | | 276862 | 265652 | 11132<br>4762 | | 2200,7<br>32,64 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 276862 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 78 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 270414 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 153785 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 267,99 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 60008 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **430647** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Всього по розділу 6** | | | | | **430647** | | | | |
| | | **Розділ 7. Покрівля** | | | | | | | | | |
| *78* | *КБ7-64-2* | *(Демонтаж існуючих парапетних плит) .* | *100шт* | *0,6* | *27060,43* | *16963,78* | *16236* | *6058* | *10178* | *76,8800* | *46,13* |
| | *к дем.= 0,8* | | | | *10096,65* | *7994,66* | | | *4797* | *44,2350* | *26,54* |
| 79 | КБ46-40-1 | Розбирання покриття покрівель з рулонних матеріалів | 100м2 | 6,902 | 3019,55 | 244,78 | 20841 | 19087 | 1689 | 23,7300 | 163,78 |
| | | | | | 2765,49 | 103,77 | | | 716 | 0,7182 | 4,96 |
| 80 | КБ12-22-1 | (Демонтаж цементної стяжки, товщ.15мм) . | 100м2 | 6,902 | 5557,68 | 2004,92 | 38359 | 24521 | 13838 | 30,7120 | 211,97 |
| | к дем.=0,8 | | | | 3552,76 | 848,50 | | | 5856 | 5,1749 | 35,72 |
| 81 | КБ12-22-2 | (Додавати до товщини демонтажу -. 40мм ) . | 100м2 | 6,902 | 974,64 | 650,74 | 6727 | 2236 | 4491 | 2,8000 | 19,33 |
| | к дем.=0,8 | | | | 323,90 | 276,41 | | | 1908 | 1,6760 | 11,57 |
| | Крес.=25 | | | | | | | | | | |
| 82 | КБ12-19-1 | (Демонтаж керамзитобетону) . | 1м3 | 72,48 | 794,22 | 270,96 | 57565 | 37926 | 19639 | 4,5920 | 332,83 |
| | к дем.=0,8 | | | | 523,26 | 111,17 | | | 8058 | 0,6757 | 48,97 |
| | | Разом прямі витрати по розділу 7 | | | | | 139728 | 89828 | 49835 | | 774,04 |
| | | | | | | | | | 21335 | | 127,76 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 139728 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 65 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 111163 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 62556 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 108,22 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 24231 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **202284** | | | | |
| | | **Всього по розділу 7** | | | | | **202284** | | | | |
| | | **Розділ 8. Приямки** | | | | | | | | | |
| 83 | КБ46-40-2 | Розбирання покриття покрівель приямків з листової сталі | 100м2 | 0,769 | 1725,50 | 72,53 | 1327 | 1269 | 56 | 14,1600 | 10,89 |
| | | | | | 1650,21 | 30,75 | | | 24 | 0,2128 | 0,16 |
| *84* | *КБ8-11-3* | *Демонтаж металевих ґрат приямків* | *1 т* | *1,86* | *5029,91* | *622,35* | *9356* | *8198* | *1158* | *33,1520* | *61,66* |
| | *К=0,7* | | | | *4407,56* | *323,81* | | | *602* | *1,9992* | *3,72* |
| *85* | *КБ9-35-1* | *(Демонтаж) металевих стійок приямків* | *1т* | *0,108* | *13244,49* | *320,74* | *1430* | *1391* | *35* | *96,8800* | *10,46* |
| | *к дем.=0,7* | | | | *12880,20* | *130,01* | | | *14* | *0,8898* | *0,1* |
| 86 | КБ46-24-2 | Відбивання штукатурки з поверхонь цегляних стін приямків | 100м2 | 1,193 | 4438,61 | 50,88 | 5295 | 5235 | 60 | 37,6500 | 44,92 |
| | | | | | 4387,73 | 22,37 | | | 27 | 0,1419 | 0,17 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | КР7-2-8 | Розбирання цементної стяжки в приямках | 100м2 | 0,324 | 8044,10<br>6511,62 | 1532,48<br>624,20 | 2606 | 2110 | 496<br>202 | 50,8800<br>4,3986 | 16,49<br>1,43 |
| 88 | КР20-41-2 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,4 м3. | 100 т | 6 | 2527,84<br>250,56 | 2277,28<br>823,56 | 15167 | 1503 | 13664<br>4941 | 2,1500<br>5,4516 | 12,9<br>32,71 |
| 89 | КР20-40-1 | Навантаження сміття вручну | 1 т | 80,142 | 189,96<br>189,96 | -<br>- | 15224 | 15224 | -<br>- | 1,6300<br>- | 130,63<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 8 | | | | | 50405 | 34930 | 15469<br>5810 | | 287,95<br>38,29 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 50405 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 6 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 40740 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 22753 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 39,16 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 8766 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **73158** | | | | |
| | | **Всього по розділу 8** | | | | | **73158** | | | | |
| | | Разом прямі витрати по кошторису | | | | | 1891100 | 1567788 | 321952<br>136695 | | 12566,08<br>924,52 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 1891100 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 1360 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 1704483 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 942769 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 1609,27 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 360328 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **2833869** | | | | |
| | | **Всього по кошторису** | | | | | **2833869** | | | | |
| | | **Кошторисна трудомісткість, люд.год.** | | | | | **15099,87** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Кошторисна заробітна плата, грн.** | | | | | **2064811** | | | | |

Склав _____
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив _____
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" в м. Полтава по вул. Макаренка, 1А. Коригування

## Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01

на демонтажні роботи (коригування)

| № Ч.ч. | Шифр ресурсу | Найменування | Одиниця виміру | Кількість | Поточна ціна за одиницю, грн. | у тому числі: | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | відпускна ціна, грн. | транспортна складова, грн. | заготівельно-складські витрати, грн. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | **I. Витрати труда** | | | | | | |
| 1 | 1 | Витрати труда робітників-будівельників | люд.год | 12566,08 | 124,76 | | | |
| 2 | | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками | розряд | 2,8 | | | | |
| 3 | 27 | Витрати труда робітників-монтажників | люд.год | - | - | | | |
| 4 | | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками | розряд | - | | | | |
| 5 | | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин | люд.год | 924,52 | 147,85 | | | |
| 6 | | Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин | розряд | 4,2 | | | | |
| 7 | | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття | люд.год | - | - | | | |
| 8 | | Витрати труда пусконалагоджувального персоналу | люд.год | - | - | | | |
| 9 | | Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується.в складі: | | | | | | |
| 9.1 | | загальновиробничих витрат | люд.год | 1609,27 | 223,91 | | | |
| | Разом кошторисна трудомісткість | | люд.год | 15099,87 | | | | |
| | Середній розряд робіт | | розряд | 2,8 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **II. Будівельні машини і механізми** | | | | | | |
| 10 | КБМ201-12 | Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т | маш. год | 29,8103 | 453,29 | | | |
| 11 | КБМ201-13 | Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т | маш. год | 1,32248 | 481,01 | | | |
| 12 | КБМ201-21 | Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 5 т | маш. год | 1,4728 | 410,81 | | | |
| 13 | КБМ201-22 | Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 7 т | маш. год | 3,56928 | 462,50 | | | |
| 14 | КБМ203-101 | Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т | маш. год | 9,27744 | 605,34 | | | |
| 15 | КБМ210-1207 | Агрегати електронасосні з регулюванням подачі вручну для будівельних розчинів, подача 2 м3/год, напір 150 м | маш. год | 19,98819 | 28,02 | | | |
| 16 | КБМ206-338 | Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,4 м3 | маш. год | 24,78 | 551,40 | | | |
| 17 | КБМ204-1400 | Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С | маш. год | 0,6494 | 79,00 | | | |
| 18 | КБМ205-101 | Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв | маш. год | 489,99376 | 393,99 | | | |
| 19 | КБМ202-128 | Крани баштові, вантажопідйомність 5 т | маш. год | 35,18174 | 423,37 | | | |
| 20 | КБМ202-1141 | Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т | маш. год | 37,9382882 | 750,18 | | | |
| 21 | КБМ202-1243 | Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність до 16 т | маш. год | 13,68 | 706,49 | | | |
| 22 | КБМ203-406 | Лебідки електричні, тягове зусилля до 78,48 кН [8 т] | маш. год | 0,71102 | 192,05 | | | |
| 23 | КБМ233-201 | Машини свердлильні електричні | маш. год | 3,68435 | 6,93 | | | |
| 24 | КБМ233-803 | Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій | маш. год | 758,2238 | 7,33 | | | |
| 25 | КБМ203-1811 | Навантажувачі одноковшеві універсальні, фронтальні, пневмоколісні, вантажопідйомність 2т | маш. год | 4,15948 | 622,74 | | | |
| 26 | КБМ203-850 | Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т | маш. год | 24,61629 | 456,41 | | | |
| 27 | КБМ203-851 | Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 2 т | маш. год | 16,88008 | 568,95 | | | |
| 28 | КБМ203-1090 | Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т | маш. год | 7,1133 | 248,69 | | | |
| 29 | КБМ203-1080 | Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т | маш. год | 43,06678 | 183,20 | | | |
| 30 | КБМ204-502 | Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму] | маш. год | 13,24212 | 59,18 | | | |
| | | **Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат** | | | | | | |
| 31 | КБМ270-106 | Апарат для газового зварювання і різання | маш. год | 40,146278 | | | | |
| 32 | КБМ203-204 | Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т | маш. год | 6,097182 | | | | |
| 33 | КБМ270-115 | Дрилі електричні | маш. год | 31,2173274 | | | | |
| 34 | КБМ203-404 | Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т] | маш. год | 2,939706 | | | | |
| 35 | КБМ203-405 | Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т] | маш. год | 25,718898 | | | | |
| 36 | КБМ270-131 | Перфоратор пневматичний | маш. год | 30,51312 | | | | |
| 37 | КБМ270-135 | Перфоратори електричні | маш. год | 45,892448 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | КБМ204-1100 | Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг | маш. год | 12,273436 | | | | |
| 39 | КБМ270-119 | Шуруповерти | маш. год | 47,2473904 | | | | |
| | | **III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти** | | | | | | |
| 40 | С111-324 | Кисень технічний газоподібний | м3 | 19,89919 | 15,70 | 8,75 | 6,64 | 0,31 |
| 41 | С1546-66 | Пропан-бутан технічний | м3 | 3,9866 | 76,86 | 65,41 | 9,94 | 1,51 |
| | | Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат | | | | | | |
| 42 | С1999-9001 | Електроенергія | кВт-год | 79,1774 | 8,43544 | 8,43544 | | |
| 43 | С1999-9005 | Мастильні матеріали | кг | 0,3476 | 159,41 | 159,41 | | |
| 44 | С1999-9006 | Гідравлічна рідина | кг | 0,1219 | 142,97 | 142,97 | | |

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 30 червня 2025 р.

Склав _____
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив _____
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" в м. Полтава по вул. Макаренка, 1А. Коригування
03-25/18

# Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02

**на загальнобудівельні роботи (коригування)**

**Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" та облаштування в підвальному приміщенні укриття. Коригування**

Основа:
креслення (специфікації ) №

| | | |
|---|---|---|
| Кошторисна вартість | 27958,399 | тис. грн. |
| Кошторисна трудомісткість | 46,32741 | тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата | 6903,813 | тис. грн. |
| Середній розряд робіт | 3,7 | розряд |

Складений за поточними цінами станом на “30 червня” 2025 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | | Загальна вартість, грн. | | | Витрати труда робітників, люд.год. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всього | експлуатації машин | Всього | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин | |
| | | | | | заробітної плати | в тому числі заробітної плати | | | в тому числі заробітної плати | тих, що обслуговують машини | |
| | | | | | | | | | | на одиницю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Відділ 1. Добудова** | | | | | | | | | |
| | | **Розділ 1. Земляні роботи** | | | | | | | | | |
| 1 | КБ1-18-2 | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 2 | 1000м3 | 0,25 | 56305,97<br>3546,31 | 52759,66<br>19978,75 | 14076 | 887 | 13189<br>4995 | 30,4300<br>122,4136 | 7,61<br>30,6 |
| *2* | *КБ1-20-2* | *Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3* | *1000м3* | *0,25* | *6076,24*<br>*657,29* | *5418,95*<br>*1561,59* | *1519* | *164* | *1355*<br>*390* | *5,6400*<br>*8,3241* | *1,41*<br>*2,08* |
| 3 | КБ1-164-2<br>тех.ч. п.1.3.<br>180 к=1,2 | Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом грунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом | 100м3 | 0,18 | 35798,53<br>35798,53 | -<br>- | 6444 | 6444 | -<br>- | 314,1600<br>- | 56,55<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | КБ1-18-4 | Розроблення грунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаватором одноковшовим з ковшом місткістю 0,25 м3, група грунтів 1 - (для зворотньої засипки) | 1000м3 | 0,126 | 61162,05<br>4200,10 | 56961,95<br>20767,32 | 7706 | 529 | 7177<br>2617 | 36,0400<br>134,3816 | 4,54<br>16,93 |
| 5 | КБ1-166-2 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2 | 100м3 | 0,26 | 18544,89<br>18544,89 | -<br>- | 4822 | 4822 | -<br>- | 165,2400<br>- | 42,96<br>- |
| 6 | КБ1-27-2 | Засипка траншей і котлованів бульдозером, потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням грунту до 5 м | 1000м3 | 0,1 | 9124,06<br>- | 9124,06<br>2824,26 | 912 | - | 912<br>282 | -<br>17,6730 | -<br>1,77 |
| 7 | КБ1-134-1 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 | 100м3 | 1,26 | 4102,97<br>2349,71 | 1753,26<br>722,32 | 5170 | 2961 | 2209<br>910 | 18,3600<br>5,1175 | 23,13<br>6,45 |
| *8* | *КБ1-172-1* | *Кріплення брусками стінок котлованів, глибиною до 3 м, у ґрунтах нестійких* | *100м2* | *1,885* | *20136,62*<br>*8449,29* | *1378,00*<br>*584,20* | *37958* | *15927* | *2598*<br>*1101* | *66,6400*<br>*4,0432* | *125,62*<br>*7,62* |
| *9* | *КБ22-8-6* | *Укладання футляра із сталевих труб діаметром 200 мм* | *1000м* | *0,0028* | *216206,97*<br>*86321,40* | *93805,65*<br>*12916,96* | *605* | *242* | *263*<br>*36* | *571,4000*<br>*87,0980* | *1,6*<br>*0,24* |
| *10* | *КБ22-8-7* | *Укладання футляра із сталевих труб, діаметр 250 мм* | *1000м* | *0,003* | *258922,11*<br>*103718,50* | *113695,06*<br>*15130,20* | *777* | *311* | *341*<br>*45* | *667,0000*<br>*102,2122* | *2*<br>*0,31* |
| 11 | С113-187 | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 4 мм | м | 2,81 | 1015,93<br>- | -<br>- | 2855 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 12 | С113-195 | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 273 мм, товщина стінки 5 мм | м | 3,01 | 1510,70<br>- | -<br>- | 4547 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *13* | *КБ22-13-6* | *Нанесення нормальної антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 200 мм* | *1000м* | *0,0028* | *414150,11*<br>*33873,60* | *15021,68*<br>*5218,68* | *1160* | *95* | *42*<br>*15* | *240,0000*<br>*31,1839* | *0,67*<br>*0,09* |
| *14* | *КБ22-13-6* | *Нанесення нормальної антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 200 мм* | *1000м* | *0,003* | *414150,11*<br>*33873,60* | *15021,68*<br>*5218,68* | *1242* | *102* | *45*<br>*16* | *240,0000*<br>*31,1839* | *0,72*<br>*0,09* |
| *15* | *КБ22-47-3* | *Протягування у футляр сталевих труб діаметром 200 мм* | *100м* | *0,028* | *23168,96*<br>*12702,60* | *58,93*<br>*24,98* | *649* | *356* | *2*<br>*1* | *90,0000*<br>*0,1729* | *2,52*<br>- |
| *16* | *КБ22-47-4* | *Протягування у футляр сталевих труб діаметром 250 мм* | *100м* | *0,03* | *28427,25*<br>*13001,17* | *81,59*<br>*34,59* | *853* | *390* | *2*<br>*1* | *91,0000*<br>*0,2394* | *2,73*<br>*0,01* |
| 17 | КБ22-48-1 | Забивання бітумом та пасмом смоляним кінців футляра діаметром 800 мм | 1 футляр | 2 | 4684,87<br>1719,68 | 680,19<br>90,79 | 9370 | 3439 | 1360<br>182 | 12,7800<br>0,5859 | 25,56<br>1,17 |
| | | Разом прямі витрати по розділу 1 | | | | | 100665 | 36669 | 29495<br>10591 | | 297,62<br>67,36 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 100665 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 34501 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 47260 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 25558 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 42,84 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 9588 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **126223** | | | | |
| | | **Всього по розділу 1** | | | | | **126223** | | | | |
| | | **Розділ 2. Фундаменти** | | | | | | | | | |
| *18* | *КБ6-1-1* | *Улаштування бетонної підготовки,товщ. 100мм бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм* | *100м3* | *0,067* | *449782,45*<br>*18424,58* | *3464,51*<br>*1727,24* | *30135* | *1234* | *232*<br>*116* | *150,7000*<br>*10,6641* | *10,1*<br>*0,71* |
| *19* | *КБ6-1-16* | *Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских,товщ.500мм /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 20-40мм/* | *100м3* | *0,32* | *502636,42*<br>*33159,06* | *12517,80*<br>*5257,78* | *160844* | *10611* | *4006*<br>*1682* | *249,4100*<br>*32,7235* | *79,81*<br>*10,47* |
| 20 | С124-26 варіант 1 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-IV, діаметр 25 мм | т | 1,577 | 38600,75<br>- | -<br>- | 60873 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 21 | С124-24 варіант 1 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-IV, діаметр 18 мм | т | 0,717 | 40906,75<br>- | -<br>- | 29330 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 22 | С124-24 варіант 2 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-IV, діаметр 16 мм | т | 0,5627 | 40906,75<br>- | -<br>- | 23018 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 23 | С124-22 варіант 1 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-IV, діаметр 12 мм | т | 0,8471 | 42968,20<br>- | -<br>- | 36398 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 24 | С124-21 варіант 1 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-IV, діаметр 10 мм | т | 0,0067 | 43694,53<br>- | -<br>- | 293 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *25* | *КБ7-42-1* | *Установлення блоків стін підвалів масою до 0,5 т* | *100шт* | *0,4* | *33792,35*<br>*7354,48* | *20468,34*<br>*9356,79* | *13517* | *2942* | *8187*<br>*3743* | *56,0000*<br>*55,3704* | *22,4*<br>*22,15* |
| *26* | *КБ7-42-2* | *Установлення блоків стін підвалів масою до 1 т* | *100шт* | *0,26* | *47784,80*<br>*10130,80* | *28865,96*<br>*13166,96* | *12424* | *2634* | *7505*<br>*3423* | *77,1400*<br>*78,2852* | *20,06*<br>*20,35* |
| *27* | *КБ7-42-3* | *Установлення блоків стін підвалів масою до 1,5 т* | *100шт* | *0,13* | *74713,62*<br>*15941,32* | *46230,29*<br>*20962,70* | *9713* | *2072* | *6010*<br>*2725* | *118,4700*<br>*126,2388* | *15,4*<br>*16,41* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | К581121-А002 варіант 1 С1426-11737 | Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 100(Ф12) | шт | 13 | 1835,09<br>- | -<br>- | 23856 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 29 | К581121-А005 варіант 1 С1426-11745 | Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 100(Ф12) | шт | 17 | 1318,54<br>- | -<br>- | 22415 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 30 | К581121-А006 варіант 1 С1426-11741 | Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 12.5.6-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 100(Ф12) | шт | 8 | 1641,54<br>- | -<br>- | 13132 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 31 | К581121-А012 варіант 1 С1426-11745 | Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 9.4.6-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 100(Ф12) | шт | 40 | 890,86<br>- | -<br>- | 35634 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 32 | К581121-А013 варіант 1 С1426-11745 | Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 9.5.6-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 100(Ф12) | шт | 1 | 1111,29<br>- | -<br>- | 1111 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *33* | *КБ6-13-1* | *Монолітне замоноличення між блоками бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм*<br>БАЛКА МБ-1 | *100м3* | *0,035* | *464914,04*<br>*49538,50* | *12090,91*<br>*6011,79* | *16272* | *1734* | *423*<br>*210* | *372,6100*<br>*37,1413* | *13,04*<br>*1,3* |
| *34* | *КБ6-18-1* | *Улаштування балок фундаментних /бетон важкий В 20 (М250), крупність заповнювача 20-40мм/* | *100м3* | *0,0077* | *749278,84*<br>*174377,54* | *37603,21*<br>*15846,15* | *5769* | *1343* | *290*<br>*122* | *1264,4300*<br>*98,4480* | *9,74*<br>*0,76* |
| 35 | С124-22 варіант 1 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-IV, діаметр 12 мм | т | 0,0112 | 42968,20<br>- | -<br>- | 481 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 36 | С124-4 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм | т | 0,0173 | 38116,56<br>- | -<br>- | 659 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 37 | С124-3 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм<br>БАЛКА МБ-2 | т | 0,0041 | 39087,42<br>- | -<br>- | 160 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *38* | *КБ6-18-1* | *Улаштування балок фундаментних /бетон важкий В 20 (М250), крупність заповнювача 20-40мм/* | *100м3* | *0,0034* | *749278,84*<br>*174377,54* | *37603,21*<br>*15846,15* | *2548* | *593* | *128*<br>*54* | *1264,4300*<br>*98,4480* | *4,3*<br>*0,33* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | С124-23 варіант 1 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-IV, діаметр 14 мм | т | 0,0084 | 42481,57<br>- | -<br>- | 357 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 40 | С124-5 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 14 мм | т | 0,0475 | 37630,08<br>- | -<br>- | 1787 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 41 | С124-4 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм | т | 0,0065 | 38116,56<br>- | -<br>- | 248 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 42 | С124-3 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм | т | 0,0067 | 39087,42<br>- | -<br>- | 262 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *43* | *КБ8-3-1* | *Горизонтальна гідроізоляція стін, фундаментів* | *100м2* | *0,247* | *3663,29*<br>*3644,39* | -<br>- | *905* | *900* | -<br>- | *26,7400*<br>- | *6,6*<br>- |
| 44 | С111-2002-2 варіант 1 | Еластична гідроізоляційна суміш Ceresit CR 66 (з розрах. 4кг/м2) | кг | 98,8 | 83,22<br>- | -<br>- | 8222 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | УТЕПЛЕННЯ СТІН ФУНДАМЕНТУ (ТИП1) | | | | | | | | | |
| *45* | *КБ8-3-7* | *Гіідроізоляція стін фундаментів полімерною гідроізоляційною сумішшю* | *100м2* | *0,34* | *13231,15*<br>*4786,15* | -<br>- | *4499* | *1627* | -<br>- | *33,5000*<br>- | *11,39*<br>- |
| *46* | *КБ26-35-1* | *Теплоізоляція стін фундаменту пінополістирольними плитами, товщиною 100 мм* | *1 м3* | *3,4* | *8454,15*<br>*4263,12* | -<br>- | *28744* | *14495* | -<br>- | *29,0700*<br>- | *98,84*<br>- |
| 47 | С114-97 варіант 1 | Плити теплоізоляційні з екструдованого пінополістиролу, товщ.100мм | м3 | 3,332 | 5495,56<br>- | -<br>- | 18311 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *48* | *КБ8-3-7* | *Гіідроізоляція стін фундаментів полімерною гідроізоляційною сумішшю* | *100м2* | *0,34* | *8164,15*<br>*4786,15* | -<br>- | *2776* | *1627* | -<br>- | *33,5000*<br>- | *11,39*<br>- |
| *49* | *КБ8-3-6* | *Приклеювання сітки скловолокнистої* | *100м2* | *0,34* | *6533,47*<br>*3356,02* | -<br>- | *2221* | *1141* | -<br>- | *23,4900*<br>- | *7,99*<br>- |
| *50* | *КБ8-3-7* | *Гіідроізоляція стін фундаментів полімерною гідроізоляційною сумішшю* | *100м2* | *0,34* | *8164,15*<br>*4786,15* | -<br>- | *2776* | *1627* | -<br>- | *33,5000*<br>- | *11,39*<br>- |
| *51* | *КБ8-3-7* | *Гіідроізоляція стін фундаментів бітумним праймером* | *100м2* | *0,34* | *7591,54*<br>*4786,15* | -<br>- | *2581* | *1627* | -<br>- | *33,5000*<br>- | *11,39*<br>- |
| *52* | *КБ8-3-6* | *Вертикальна гідроізоляція стін фундаментів обклеювальна* | *100м2* | *0,34* | *17717,33*<br>*3356,02* | -<br>- | *6024* | *1141* | -<br>- | *23,4900*<br>- | *7,99*<br>- |
| 53 | С111-1760 варіант 1 | Рулонна гідроізоляція "Уніфлекс" | м2 | 39,1 | 204,93<br>- | -<br>- | 8013 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *54* | *КБ8-3-6* | *Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна* | *100м2* | *0,34* | *17717,33*<br>*3356,02* | -<br>- | *6024* | *1141* | -<br>- | *23,4900*<br>- | *7,99*<br>- |
| 55 | С1555-108 варіант 1 | Дренажна геомембрана "Ізоліт 0,5" | м2 | 39,1 | 61,12<br>- | -<br>- | 2390 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | ГІДРОІЗОЛЯЦІЯ ЗОВН. СТІН ФУНДАМЕНТУ (ТИП2) | | | | | | | | | |
| *56* | *КБ8-3-7* | *Гіідроізоляція стін фундаментів бітумним праймером* | *100м2* | *0,36* | *7591,54*<br>*4786,15* | -<br>- | *2733* | *1723* | -<br>- | *33,5000*<br>- | *12,06*<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *57* | *КБ8-3-6* | *Вертикальна гідроізоляція стін фундаментів обклеювальна* | *100м2* | *0,36* | *17717,33*<br>*3356,02* | -<br>- | *6378* | *1208* | -<br>- | *23,4900*<br>- | *8,46*<br>- |
| 58 | С111-1760 варіант 1 | Рулонна гідроізоляція "Уніфлекс" | м2 | 41,4 | 204,93<br>- | -<br>- | 8484 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *59* | *КБ8-3-6* | *Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна* | *100м2* | *0,36* | *17717,33*<br>*3356,02* | -<br>- | *6378* | *1208* | -<br>- | *23,4900*<br>- | *8,46*<br>- |
| 60 | С1555-108 варіант 1 | Дренажна геомембрана "Ізоліт 0,5" | м2 | 41,4 | 61,12<br>- | -<br>- | 2530 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 2 | | | | | 621225 | 52628 | 26781<br>12075 | | 378,8<br>72,48 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 621225 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 541816 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 64703 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 32627 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 51,4 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 11506 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **653852** | | | | |
| | | **Всього по розділу 2** | | | | | **653852** | | | | |
| | | **Розділ 3. Стіни** | | | | | | | | | |
| *61* | *КБ8-5-3* | *Мурування зовнішніх середньої складності стін та парапетів з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м* | *1 м3* | *66,55* | *6153,29*<br>*1287,26* | *190,52*<br>*99,13* | *409501* | *85667* | *12679*<br>*6597* | *9,0100*<br>*0,6120* | *599,62*<br>*40,73* |
| *62* | *КБ8-5-7* | *Мурування внутрішніх стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м* | *1 м3* | *30,87* | *5964,89*<br>*1151,35* | *190,52*<br>*99,13* | *184136* | *35542* | *5881*<br>*3060* | *8,6600*<br>*0,6120* | *267,33*<br>*18,89* |
| *63* | *КБ8-7-1* | *Мурування з цегли [керамічної] стовпів прямокутних армованих при висоті поверху до 4 м* | *1 м3* | *0,866* | *6763,57*<br>*1972,07* | *160,88*<br>*83,71* | *5857* | *1708* | *139*<br>*72* | *12,8700*<br>*0,5168* | *11,15*<br>*0,45* |
| *64* | *КБ8-6-5* | *Мурування перегородок неармованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м* | *100м2* | *0,0873* | *84453,69*<br>*26675,35* | *1786,62*<br>*929,58* | *7373* | *2329* | *156*<br>*81* | *191,1800*<br>*5,7392* | *16,69*<br>*0,5* |
| *65* | *КБ8-11-1* | *Армування мурування зовнішніх і внутрішніх стін сітками* | *1 т* | *0,0793* | *8880,51*<br>*8685,76* | *194,75*<br>*101,33* | *704* | *689* | *15*<br>*8* | *63,7300*<br>*0,6256* | *5,05*<br>*0,05* |
| 66 | С124-29 варіант 1 | Сітки з дроту арматурного, ВР-1, діаметр 4 мм | т | 0,0793 | 65419,30<br>- | -<br>- | 5188 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *67* | *КБ7-44-10* | *Укладання перемичок масою до 0,3 т* | *100шт* | *0,28* | *10452,80*<br>*2818,34* | *6729,52*<br>*3096,49* | *2927* | *789* | *1884*<br>*867* | *21,4600*<br>*20,4483* | *6,01*<br>*5,73* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *68* | *КБ7-11-1* | *Укладання перемичок масою від 0,3 до 0,7 т при найбільшій масі монтажних елементів у будівлі до 5 т* | *100шт* | *0,04* | *39766,31*<br>*15482,49* | *23481,64*<br>*11232,60* | *1591* | *619* | *939*<br>*449* | *117,8900*<br>*72,5867* | *4,72*<br>*2,9* |
| 69 | К582821-559 варіант 1 С1412-859 | Перемички з/б марки 2ПБ13-1-П серія 1.038. 1-1 вип.1(Ф309) | шт | 2 | 244,02<br>- | -<br>- | 488 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 70 | К582821-561 варіант 1 С1412-859 | Перемички з/б марки 2ПБ16-2-П серія 1.038. 1-1 вип.1(Ф309) | шт | 9 | 306,48<br>- | -<br>- | 2758 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 71 | К582821-563 варіант 1 С1412-859 | Перемички з/б марки 2ПБ17-2-П серія 1.038. 1-1 вип.1(Ф309) | шт | 6 | 314,89<br>- | -<br>- | 1889 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 72 | К582821-567 варіант 1 С1412-860 | Перемички з/б марки 2ПБ22-3-П серія 1.038. 1-1 вип.1(Ф309) | шт | 2 | 427,65<br>- | -<br>- | 855 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 73 | К582821-577 варіант 1 С1412-865 | Перемички з/б марки 3ПБ13-37-П серія 1. 038.1-1 вип.1(Ф309) | шт | 3 | 405,36<br>- | -<br>- | 1216 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 74 | К582821-579 варіант 1 С1412-865 | Перемички з/б марки 3ПБ16-37-П серія 1. 038.1-1 вип.1(Ф309) | шт | 3 | 545,92<br>- | -<br>- | 1638 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 75 | К582821-581 варіант 1 С1412-865 | Перемички з/б марки 3ПБ18-37-П серія 1. 038.1-1 вип.1(Ф309) | шт | 3 | 493,56<br>- | -<br>- | 1481 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 76 | К582821-627 варіант 1 С1412-873 | Перемички з/б марки 5ПБ25-37-П серія 1. 038.1-1 вип.1(Ф309) | шт | 4 | 1304,70<br>- | -<br>- | 5219 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 3 | | | | | 632821 | 127343 | 21693<br>11134 | | 910,57<br>69,25 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 632821 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 483785 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 138477 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 72097 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 117,57 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 26327 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **704918** | | | | |
| | | **Всього по розділу 3** | | | | | **704918** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Розділ 4. Перекриття та покриття** | | | | | | | | | |
| | | МОНОЛІТНЕ ПЕРЕКРИТТЯ МП1 ---- МП5 | | | | | | | | | |
| *77* | *КБ6-54-1* | *Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері", "Дока" , товщина перекриття до 200 мм* | *100 м3* | *0,1646* | *79070,69*<br>*70615,15* | *4915,92*<br>*2450,84* | *13015* | *11623* | *809*<br>*403* | *488,7200*<br>*15,1317* | *80,44*<br>*2,49* |
| 78 | & С121-787-1-Т варіант 1 | Елементи опалубки металеві для перекриття | т | 0,0063 | 300188,23<br>- | -<br>- | 1891 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 79 | С1632-116 варіант 2 | Фанера водостійка | м2 | 5,66 | 537,77<br>- | -<br>- | 3044 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 80 | С111-962 варіант 1 | Мастило для опалубки | т | 0,007 | 70824,09<br>- | -<br>- | 496 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 81 | & С123-516-У-1 | Балки опалубки дерев'яні | м | 4,23 | 347,95<br>- | -<br>- | 1472 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *82* | *КБ6-55-4* | *Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття* | *1 т* | *1,4615* | *5608,09*<br>*4766,14* | *401,63*<br>*117,51* | *8196* | *6966* | *587*<br>*172* | *33,3600*<br>*0,7560* | *48,76*<br>*1,1* |
| 83 | С124-22 варіант 1 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-IV, діаметр 12 мм | т | 0,1702 | 42968,20<br>- | -<br>- | 7313 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 84 | С124-21 варіант 1 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-IV, діаметр 10 мм | т | 0,5678 | 43694,53<br>- | -<br>- | 24810 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 85 | С124-21 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм | т | 0,5851 | 43694,53<br>- | -<br>- | 25566 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 86 | С124-3 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм | т | 0,1384 | 39087,42<br>- | -<br>- | 5410 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *87* | *КБ6-60-1* | *Укладання бетонної суміші в конструкцію перекриття автобетононасосами* | *100 м3* | *0,1646* | *11674,54*<br>*3834,28* | *7773,68*<br>*1861,95* | *1922* | *631* | *1280*<br>*306* | *27,4800*<br>*11,4958* | *4,52*<br>*1,89* |
| 88 | С1424-11613 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм | м3 | 16,71 | 4202,58<br>- | -<br>- | 70225 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | МОНОЛІТНЕ ПОКРИТТЯ МП-6 | | | | | | | | | |
| *89* | *КБ6-54-1* | *Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері", "Дока" , товщина перекриття до 200 мм* | *100 м3* | *0,049* | *79070,69*<br>*70615,15* | *4915,92*<br>*2450,84* | *3874* | *3460* | *241*<br>*120* | *488,7200*<br>*15,1317* | *23,95*<br>*0,74* |
| 90 | & С121-787-1-Т варіант 1 | Елементи опалубки металеві для перекриття | т | 0,0019 | 300188,23<br>- | -<br>- | 570 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | С1632-116 варіант 2 | Фанера водостійка | м2 | 1,68 | 537,77<br>- | -<br>- | 903 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 92 | С111-962 варіант 1 | Мастило для опалубки | т | 0,002 | 70824,09<br>- | -<br>- | 142 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 93 | & С123-516-У-1 | Балки опалубки дерев'яні | м | 1,26 | 347,95<br>- | -<br>- | 438 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *94* | *КБ6-55-4* | *Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття* | *1 т* | *0,8336* | *5608,09*<br>*4766,14* | *401,63*<br>*117,51* | *4675* | *3973* | *335*<br>*98* | *33,3600*<br>*0,7560* | *27,81*<br>*0,63* |
| 95 | С124-22 варіант 1 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-IV, діаметр 12 мм | т | 0,6256 | 42968,20<br>- | -<br>- | 26881 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 96 | С124-21 варіант 1 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-IV, діаметр 10 мм | т | 0,1418 | 43694,53<br>- | -<br>- | 6196 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 97 | С124-3 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм | т | 0,0662 | 39087,42<br>- | -<br>- | 2588 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *98* | *КБ6-60-1* | *Укладання бетонної суміші в конструкцію перекриття автобетононасосами* | *100 м3* | *0,049* | *11674,54*<br>*3834,28* | *7773,68*<br>*1861,95* | *572* | *188* | *381*<br>*91* | *27,4800*<br>*11,4958* | *1,35*<br>*0,56* |
| 99 | С1424-11613 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм | м3 | 4,97 | 4202,58<br>- | -<br>- | 20887 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 4 | | | | | 231086 | 26841 | 3633<br>1190 | | 186,83<br>7,41 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 231086 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 200612 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 28031 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 14429 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 23,3 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 5218 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **245515** | | | | |
| | | **Всього по розділу 4** | | | | | **245515** | | | | |
| | | **Розділ 5. Вхід в добудову** | | | | | | | | | |
| *100* | *КБ6-1-5* | *Улаштування залізобетонних фундаментів стовпів під колони об'ємом до 3 м3* | *100м3* | *0,003* | *554350,42*<br>*77419,44* | *16053,30*<br>*7808,26* | *1663* | *232* | *48*<br>*23* | *582,3200*<br>*48,3367* | *1,75*<br>*0,15* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | С124-24<br>варіант 2 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-IV, діаметр 16 мм | т | 0,021 | 40906,75<br>- | -<br>- | 859 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 102 | С124-2 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм | т | 0,0084 | 40784,53<br>- | -<br>- | 343 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 103 | КБ6-11-9 | Установлення закладних деталей вагою понад 10 кг до 20 кг | 1 т | 0,0288 | 84090,92<br>9594,82 | 1725,41<br>640,71 | 2422 | 276 | 50<br>18 | 70,4000<br>3,4500 | 2,03<br>0,1 |
| *104* | *КБ9-17-1* | *Монтаж колон одноповерхових і багатоповерхових будівель, масою до 1,0 т* | *1т* | *0,3806* | *5088,06*<br>*2063,13* | *2593,07*<br>*1145,60* | *1937* | *785* | *987*<br>*436* | *14,9600*<br>*6,6750* | *5,69*<br>*2,54* |
| 105 | С121-764<br>варіант 1 | Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони), з ел. зварних труб, середня маса складальної одиниці понад 0,1 до 0,5 т | т | 0,3806 | 98430,10<br>- | -<br>- | 37462 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 106 | КБ8-2-2 | Улаштування основи під фундаменти щебеневої | 1 м3 | 0,306 | 2059,09<br>293,42 | 174,41<br>72,33 | 630 | 90 | 53<br>22 | 2,4000<br>0,5009 | 0,73<br>0,15 |
| 107 | КБ6-1-1 | Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм | 100м3 | 0,006 | 449782,45<br>18424,58 | 3464,51<br>1727,24 | 2699 | 111 | 21<br>10 | 150,7000<br>10,6641 | 0,9<br>0,06 |
| *108* | *КБ6-1-16* | *Улаштування залізобетонної монолітної плити входу, товщ.150мм /бетон важкий В 20 (М250), крупність заповнювача 20-40мм/* | *100м3* | *0,009* | *482954,41*<br>*33159,06* | *12517,80*<br>*5257,78* | *4347* | *298* | *113*<br>*47* | *249,4100*<br>*32,7235* | *2,24*<br>*0,29* |
| 109 | С124-21 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм | т | 0,0529 | 43694,53<br>- | -<br>- | 2311 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 110 | КБ11-15-7 | Шліфування бетонних або металоцементних покриттів | 100м2 | 0,06 | 13248,53<br>12328,79 | 348,14<br>127,71 | 795 | 740 | 21<br>8 | 90,4600<br>0,9048 | 5,43<br>0,05 |
| 111 | КБ11-15-8 | Залізнення цементних покриттів | 100м2 | 0,06 | 3219,94<br>2876,80 | -<br>- | 193 | 173 | -<br>- | 19,9100<br>- | 1,19<br>- |
| | | КОЗИРОК ВХОДУ | | | | | | | | | |
| *112* | *КБ9-75-2*<br>*Тех.ч.п.1.1. 37; К=1,45* | *Виготовлення металевих рам* | *1т* | *0,282* | *48764,61*<br>*36018,93* | *9774,59*<br>*518,39* | *13752* | *10157* | *2756*<br>*146* | *255,2000*<br>*3,6091* | *71,97*<br>*1,02* |
| 113 | С111-1823<br>варіант 2 | Прокат кутовий рівнополичковий 50х50х3мм | т | 0,198 | 46339,01<br>- | -<br>- | 9175 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 114 | С111-828<br>варіант 1 | Труби пофільні 40х20х2мм | т | 0,101 | 46123,66<br>- | -<br>- | 4658 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *115* | *КБ9-35-1*<br>*тех.ч. п.1. 3.2 к=1,1* | *Монтаж м/конструкцій рам козирка /по залізобетонних і кам'яних опорах/* | *1т* | *0,282* | *22466,41*<br>*20240,31* | *458,21*<br>*185,72* | *6336* | *5708* | *129*<br>*52* | *152,2400*<br>*1,2712* | *42,93*<br>*0,36* |
| 116 | КБ7-20-5 | Установлення з/деталей МН105-5 | 1т | 0,014 | 103472,41<br>2564,61 | 1034,39<br>160,91 | 1449 | 36 | 14<br>2 | 19,2900<br>1,1145 | 0,27<br>0,02 |
| *117* | *КБ13-16-6* | *Грунтування м/конструкцій покрівлі, за один раз грунтовкою ГФ-021* | *100м2* | *0,122* | *1619,40*<br>*763,89* | *75,90*<br>*7,16* | *198* | *93* | *9*<br>*1* | *4,7800*<br>*0,0496* | *0,58*<br>*0,01* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *118* | *КБ15-171-4* | *Фарбування погрунтованих металевих поверхонь, емаллю ПФ-115 за два рази* | *100м2* | *0,122* | *20423,20*<br>*14482,18* | *1,83*<br>*1,65* | *2492* | *1767* | -<br>- | *106,2600*<br>*0,0111* | *12,96*<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 5 | | | | | 93721 | 20466 | 4201<br>765 | | 148,67<br>4,75 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 93721 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 69054 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 21231 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 11178 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 18,4 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 4117 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **104899** | | | | |
| | | **Всього по розділу 5** | | | | | **104899** | | | | |
| | | **Розділ 6. Покрівля** | | | | | | | | | |
| | | НА ВІДМ. (+13,560) | | | | | | | | | |
| *119* | *КБ12-20-3* | *Улаштування пароізоляції прокладної з плівки поліетиленової в один шар* | *100м2* | *0,34* | *5221,77*<br>*1495,10* | *152,81*<br>*64,89* | *1775* | *508* | *52*<br>*22* | *10,9700*<br>*0,4017* | *3,73*<br>*0,14* |
| 120 | С111-1720 варіант 2 | Плівка пароізоляційна "Паробар'єр" | м2 | 37,4 | 34,24<br>- | -<br>- | 1281 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *121* | *КБ11-11-3* | *Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм* | *100м2* | *0,34* | *35205,51*<br>*13660,59* | *428,69*<br>*386,80* | *11970* | *4645* | *146*<br>*132* | *106,7400*<br>*2,5974* | *36,29*<br>*0,88* |
| *122* | *КБ11-11-4 К=2* | *Виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних з напівсухої суміші (до 40 мм)* | *100м2* | *-0,34* | *5082,21*<br>*1162,06* | *87,94*<br>*79,34* | *-1728* | *-395* | *-30*<br>*-27* | *9,0800*<br>*0,5328* | *-3,09*<br>*-0,18* |
| *123* | *КБ11-11-18* | *Армування стяжки дротяною сіткою* | *100м2* | *0,34* | *12486,43*<br>*1980,61* | *93,43*<br>*84,30* | *4245* | *673* | *32*<br>*29* | *16,2000*<br>*0,5661* | *5,51*<br>*0,19* |
| *124* | *КБ12-21-1* | *Грунтування цементних покриттів* | *100м2* | *0,34* | *1007,13*<br>*925,88* | *27,20*<br>*11,53* | *342* | *315* | *9*<br>*4* | *7,0500*<br>*0,0798* | *2,4*<br>*0,03* |
| 125 | С1633-134ВД варіант 1 | Праймер бітумний | кг | 10,71 | 89,08<br>- | -<br>- | 954 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *126* | *КБ12-1-6* | *Улаштування покрівель з наплавлюваних матеріалів у два шари* | *100м2* | *0,34* | *4914,28*<br>*3076,85* | *453,95*<br>*198,89* | *1671* | *1046* | *154*<br>*68* | *21,8000*<br>*1,2096* | *7,41*<br>*0,41* |
| 127 | С111-859 варіант 2 | Біполь ЕПП | м2 | 39,1 | 150,80<br>- | -<br>- | 5896 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 128 | С111-859 варіант 1 | "Уніфлекс ЕКП" | м2 | 38,42 | 220,59<br>- | -<br>- | 8475 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *129* | *КР8-45-1* | *Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів із застосуванням газопламеневих пальників, з улаштуванням фартуха з оцинкованої сталі* | *100 м* | *0,255* | *21674,93* | *260,59* | *5527* | *3418* | *66* | *94,9800* | *24,22* |
| | | | | | *13405,48* | *241,58* | | | *62* | *1,7952* | *0,46* |
| 130 | С111-859 варіант 1 | "Уніфлекс ЕКП" | м2 | 30,09 | 220,59 | - | 6638 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 131 | С1633-134ВД варіант 1 | Праймер бітумний | кг | 10,97 | 89,08 | - | 977 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 132 | С111-1798 | Сталь листова оцинкована, товщина 0,7 мм | т | 0,058 | 64035,64 | - | 3714 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ПОКРІВЛЯ ВХОДУ НА ВІДМ. (+2,400) | | | | | | | | | |
| *133* | *КБ12-20-3* | *Улаштування пароізоляції прокладної з плівки поліетиленової в один шар* | *100м2* | *0,175* | *5221,77* | *152,81* | *914* | *262* | *27* | *10,9700* | *1,92* |
| | | | | | *1495,10* | *64,89* | | | *11* | *0,4017* | *0,07* |
| 134 | С111-1720 варіант 2 | Плівка пароізоляційна "Паробар'єр" | м2 | 19,25 | 34,24 | - | 659 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| *135* | *КБ11-11-3* | *Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм* | *100м2* | *0,175* | *35205,51* | *428,69* | *6161* | *2391* | *75* | *106,7400* | *18,68* |
| | | | | | *13660,59* | *386,80* | | | *68* | *2,5974* | *0,45* |
| *136* | *КБ11-11-4 К=2* | *Додавати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних з напівсухої суміші (до 60 мм)* | *100м2* | *0,175* | *5082,21* | *87,94* | *889* | *203* | *15* | *9,0800* | *1,59* |
| | | | | | *1162,06* | *79,34* | | | *14* | *0,5328* | *0,09* |
| *137* | *КБ11-11-18* | *Армування стяжки дротяною сіткою* | *100м2* | *0,175* | *12486,43* | *93,43* | *2185* | *347* | *16* | *16,2000* | *2,84* |
| | | | | | *1980,61* | *84,30* | | | *15* | *0,5661* | *0,1* |
| *138* | *КБ12-21-1* | *Грунтування цементних покриттів* | *100м2* | *0,175* | *1007,13* | *27,20* | *176* | *162* | *5* | *7,0500* | *1,23* |
| | | | | | *925,88* | *11,53* | | | *2* | *0,0798* | *0,01* |
| 139 | С1633-134ВД варіант 1 | Праймер бітумний | кг | 5,51 | 89,08 | - | 491 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| *140* | *КБ12-1-6* | *Улаштування покрівель з наплавлюваних матеріалів у два шари* | *100м2* | *0,175* | *4914,28* | *453,95* | *860* | *538* | *79* | *21,8000* | *3,82* |
| | | | | | *3076,85* | *198,89* | | | *35* | *1,2096* | *0,21* |
| 141 | С111-859 варіант 2 | Біполь ЕПП | м2 | 20,125 | 150,80 | - | 3035 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 142 | С111-859 варіант 1 | "Уніфлекс ЕКП" | м2 | 19,775 | 220,59 | - | 4362 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | Разом прямі витрати по розділу 6 | | | | | 71469 | 14113 | 646 | | 106,55 |
| | | | | | | | | | 435 | | 2,86 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 71469 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 56710 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 14548 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 7836 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 13,12 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 2939 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **79305** | | | | |
| | | **Всього по розділу 6** | | | | | **79305** | | | | |
| | | **Розділ 7. Двері** | | | | | | | | | |
| | | ДВЕРІ ВХІДНІ АЛЮМІНІЄВІ | | | | | | | | | |
| *143* | *КБ9-36-1* | *Монтаж алюмінієвих дверних блоків з фрамугами* | *100м2* | *0,0509* | *78219,72*<br>*72030,18* | *2797,17*<br>*1100,38* | *3981* | *3666* | *142*<br>*56* | *476,8000*<br>*6,3288* | *24,27*<br>*0,32* |
| 144 | С126-396 варіант 1 | Дверний блок алюмінієвий з фрамугою, розм.1,51х3,37м (ДСФ33-15) | шт | 1 | 76063,39<br>- | -<br>- | 76063 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 145 | С111-2002-7 варіант 1 | Піна монтажна | л | 0,678 | 316,11<br>- | -<br>- | 214 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 146 | & С1545-44-10-3 варіант 1 | Дюбель- шуруп 150мм | шт | 14 | 11,54<br>- | -<br>- | 162 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 147 | С111-886 варіант 1 | Залізні вироби для дверних блоків | комплект | 1 | 1403,91<br>- | -<br>- | 1404 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *148* | *КБ10-21-1* | *Установлення пристроїв-координаторів для почергового самозачинення стулок* | *100шт* | *0,01* | *19796,61*<br>*19796,61* | -<br>- | *198* | *198* | -<br>- | *118,9700*<br>- | *1,19*<br>- |
| 149 | С111-960 варіант 1 | Пристрої-координатори для почергового самозачинення стулок | шт | 1 | 6196,57<br>- | -<br>- | 6197 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *150* | *КБ7-19-2* | *Встановлення ущільнювача в притули дверей* | *100м шва* | *0,082* | *7211,75*<br>*1286,58* | *99,72*<br>*42,28* | *591* | *105* | *8*<br>*3* | *9,4400*<br>*0,2926* | *0,77*<br>*0,02* |
| | | ДВЕРІ МЕТАЛЕВІ | | | | | | | | | |
| *151* | *КБ10-96-2* | *Установлення металевих протипожежних дверних блоків* | *100м2* | *0,0838* | *39214,29*<br>*35058,75* | *1755,42*<br>*651,85* | *3286* | *2938* | *147*<br>*55* | *235,4200*<br>*3,5100* | *19,73*<br>*0,29* |
| 152 | С121-298 варіант 1 | Дверний блок індивідуальний протипожежний металевий (ДМП 21-13) 1350х2070мм | шт | 3 | 21309,01<br>- | -<br>- | 63927 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 153 | С123-360 варіант 1 | Наличники | м | 31,8 | 94,41<br>- | -<br>- | 3002 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 154 | С111-2002-7 варіант 1 | Піна монтажна | л | 1,638 | 316,11<br>- | -<br>- | 518 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 155 | & С1545-44-10-3 варіант 1 | Дюбель- шуруп 150мм | шт | 24 | 11,54<br>- | -<br>- | 277 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *156* | *КР6-27-3* | *Установлення замків дверних урізних* | *100 шт* | *0,03* | *24227,20* | *-* | *727* | *727* | *-* | *151,6000* | *4,55* |
| | | | | | *24227,20* | - | | | - | - | - |
| 157 | С111-950 | Замок урізний оцинкований з циліндровими механізмами | шт | 3 | 1317,42 | - | 3952 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| *158* | *КБ10-21-1* | *Установлення пристроїв-координаторів для почергового самозачинення стулок* | *100шт* | *0,03* | *19796,61* | *-* | *594* | *594* | *-* | *118,9700* | *3,57* |
| | | | | | *19796,61* | - | | | - | - | - |
| 159 | С111-960 варіант 1 | Пристрої-координатори для почергового самозачинення стулок | шт | 3 | 6196,57 | - | 18590 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 160 | КБ15-171-2 т.ч.табл.3, п. 15, к=1,8 | Олійне фарбування білилами з додаванням кольору металевих дверних блоків за два рази | 100м2 | 0,1508 | 9265,88 | 1,83 | 1397 | 405 | - | 19,7100 | 2,97 |
| | | | | | 2686,28 | 1,65 | | | - | 0,0111 | - |
| 161 | КБ15-165-4 т.ч.табл.3, п. 16, к=0,3 | Поліпшене фарбування кольором олійним розбіленим наличників | 100м2 | 0,0251 | 23290,75 | 1,83 | 585 | 473 | - | 138,2300 | 3,47 |
| | | | | | 18839,37 | 1,65 | | | - | 0,0111 | - |
| *162* | *КБ7-19-2* | *Встановлення ущільнювача в притули дверей* | *100м шва* | *0,1647* | *7211,75* | *99,72* | *1188* | *212* | *16* | *9,4400* | *1,55* |
| | | | | | *1286,58* | *42,28* | | | *7* | *0,2926* | *0,05* |
| | | Разом прямі витрати по розділу 7 | | | | | 186853 | 9318 | 313 | | 62,07 |
| | | | | | | | | | 121 | | 0,68 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 186853 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 177222 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 9439 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 4751 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 7,54 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 1686 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **191604** | | | | |
| | | **Всього по розділу 7** | | | | | **191604** | | | | |
| | | **Розділ 8. Вікна та вітражі** | | | | | | | | | |
| | | МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ | | | | | | | | | |
| | | В-9 - 3 шт | | | | | | | | | |
| *163* | *КБ10-20-1* | *Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель* | *100м2* | *0,0216* | *29939,63* | *1666,22* | *647* | *606* | *36* | *191,3300* | *4,13* |
| | | | | | *28058,54* | *1242,18* | | | *27* | *8,1070* | *0,18* |
| | | В-3 - 3 шт | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *164* | *КБ10-20-2* | *Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель* | *100м2* | *0,0596* | *23719,12*<br>*22263,54* | *1332,98*<br>*993,74* | *1414* | *1327* | *79*<br>*59* | *149,5000*<br>*6,4856* | *8,91*<br>*0,39* |
| 165 | & С126-1211-2 варіант 2 | Вікна металопластикові двостулкові, склопакет двокамерний | м2 | 5,96 | 7184,23<br>- | -<br>- | 42818 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 166 | & С126-1211-2 варіант 1 | Вікна металопластикові одностулкові, склопакет двокамерний | м2 | 2,16 | 5683,48<br>- | -<br>- | 12276 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 167 | & С1545-44-10-3 | Дюбель- шуруп 100х10 | шт | 48 | 7,71<br>- | -<br>- | 370 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 168 | С111-2002-7 варіант 1 | Піна монтажна | л | 3,45 | 316,11<br>- | -<br>- | 1091 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 169 | & С1632-102-1-1 | Герметик силіконовий | л | 1,26 | 386,01<br>- | -<br>- | 486 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *170* | *КБ10-25-3* | *Установлення пластикових підвіконних дошок* | *100м* | *0,0405* | *8726,08*<br>*4139,52* | *198,95*<br>*148,32* | *353* | *168* | *8*<br>*6* | *31,5200*<br>*0,9680* | *1,28*<br>*0,04* |
| 171 | С123-388 варіант 2 | Дошки підвіконні з металопластику, ширина 250 мм | м | 4,13 | 400,11<br>- | -<br>- | 1652 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *172* | *КБ10-25-4* | *Установлення віконних зливів* | *100м* | *0,0586* | *3931,63*<br>*3585,31* | *149,21*<br>*111,24* | *230* | *210* | *9*<br>*7* | *27,3000*<br>*0,7260* | *1,6*<br>*0,04* |
| 173 | С126-1300 варіант 1 | Зливи із оцинкованої сталі | м | 6,08 | 220,51<br>- | -<br>- | 1341 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 8 | | | | | 62678 | 2311 | 132<br>99 | | 15,92<br>0,65 |
| | | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br>**Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | 62678<br><br>60235<br>2410<br>1235<br>2<br>445<br>**63913** | | | | |
| | | **Всього по розділу 8** | | | | | **63913** | | | | |
| | | **Розділ 9. Підлоги**<br>ТИП П-4 (S=18,25м2) | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 174 | КБ11-1-2 | Ущільнення ґрунту щебенем | 100м2 | 0,1825 | 7118,00 | 443,50 | 1299 | 185 | 81 | 8,0800 | 1,47 |
| | | | | | 1015,82 | 163,53 | | | 30 | 1,1053 | 0,2 |
| *175* | *КБ11-2-9* | *Улаштування бетонної підготовки, товщ. 100мм бетон В 12,5 [М 150] крупність заповнювача 20-40мм* | *1 м3* | *1,825* | *5309,59* | *6,05* | *9690* | *1303* | *11* | *5,5800* | *10,18* |
| | | | | | *714,13* | *2,01* | | | *4* | *0,0139* | *0,03* |
| *176* | *КБ11-4-1* | *Улаштування гідроізоляції обклеювальної рубероїдом* | *100м2* | *0,1825* | *49330,70* | *27,48* | *9003* | *1347* | *5* | *51,1000* | *9,33* |
| | | | | | *7383,44* | *24,80* | | | *5* | *0,1665* | *0,03* |
| *177* | *КБ11-9-1* | *Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит полістирольних* | *100м2* | *0,1825* | *4394,74* | *36,64* | *802* | *795* | *7* | *32,7800* | *5,98* |
| | | | | | *4358,10* | *33,06* | | | *6* | *0,2220* | *0,04* |
| 178 | & С114-712-1-В3 варіант 1 | Плити теплоізоляційні із екструдованого пінополістиролу, товщиною 50мм | м2 | 18,615 | 437,36 | - | 8141 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 179 | КБ26-30-1 | Улаштування гідроізоліції плоских поверхонь з плівки поліетиленової | 10 м2 | 1,825 | 1194,42 | - | 2180 | 345 | - | 1,4400 | 2,63 |
| | | | | | 189,12 | - | | | - | - | - |
| *180* | *КБ11-2-9* | *Улаштування бетонної підготовки, товщ. 140мм бетон В 15 [М 200] крупність заповнювача 20-40мм* | *1 м3* | *2,555* | *4917,42* | *6,05* | *12564* | *1825* | *15* | *5,5800* | *14,26* |
| | | | | | *714,13* | *2,01* | | | *5* | *0,0139* | *0,04* |
| *181* | *КБ6-11-11* | *Армування підстилаючих шарів сіткою* | *1 т* | *0,0872* | *2368,97* | *307,57* | *207* | *157* | *27* | *13,5300* | *1,18* |
| | | | | | *1798,81* | *114,21* | | | *10* | *0,6150* | *0,05* |
| 182 | С124-20 варіант 1 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм (сітки) | т | 0,0872 | 45513,74 | - | 3969 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 183 | КБ11-11-1 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм | 100м2 | 0,1825 | 15712,30 | 170,38 | 2867 | 1314 | 31 | 56,2500 | 10,27 |
| | | | | | 7198,88 | 153,73 | | | 28 | 1,0323 | 0,19 |
| 184 | КБ11-11-2 К=4 | Додавати до товщини стяжок 40мм | 100м2 | 0,1825 | 9165,29 | 175,87 | 1673 | 176 | 32 | 7,5200 | 1,37 |
| | | | | | 962,41 | 158,69 | | | 29 | 1,0656 | 0,19 |
| 185 | С111-1678 варіант 1 | Демпферна стрічка 5 мм (ширина 150 мм) | 1000м | 0,06392 | 7298,72 | - | 467 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 186 | С111-287 варіант 2 | Плитки керамогранітні для підлоги, розмір 42*42см | м2 | 18,615 | 520,76 | - | 9694 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | витрата грунтовки 0,15 л/м2 | | | | | | | | | |
| 187 | С111-2014-6 | Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 | л | 2,74 | 44,54 | - | 122 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | витрата клеючої суміші 7,6 кг/м2 | | | | | | | | | |
| 188 | С111-2000-3 | Клеюча суміш для керамограніту Ceresit CM 12 | кг | 95,68 | 13,89 | - | 1329 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 189 | С111-2001-1 варіант 1 | Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 Plus | кг | 7,41 | 99,85 | - | 740 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 190 | С1551-11-СП варіант 1 | Хрестики для укладання плитки | шт | 77 | 0,29 | - | 22 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *191* | *КБ15-26-2* | *Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші* | *1 м2* | *0,98* | *1236,88*<br>*1205,54* | *1,83*<br>*1,65* | *1212* | *1181* | *2*<br>*2* | *8,6400*<br>*0,0111* | *8,47*<br>*0,01* |
| 192 | С111-287 варіант 2 | Плитки керамогранітні для підлоги, розмір 42*42см | м2 | 1,0192 | 520,76<br>- | -<br>- | 531 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 193 | С111-2000-3 | Клеюча суміш для керамограніту Ceresit CM 12 | кг | 5,096 | 13,89<br>- | -<br>- | 71 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 194 | С111-2001-1 варіант 1 | Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 Plus | кг | 0,45 | 99,85<br>- | -<br>- | 45 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | ДНИЩЕ ШАХТИ ЛІФТА №2 | | | | | | | | | |
| 195 | КБ11-1-2 | Ущільнення ґрунту щебенем | 100м2 | 0,053 | 7118,00<br>1015,82 | 443,50<br>163,53 | 377 | 54 | 24<br>9 | 8,0800<br>1,1053 | 0,43<br>0,06 |
| *196* | *КБ11-2-9* | *Улаштування бетонної підготовки, товщ. 100мм бетон В 12,5 [М 150] крупність заповнювача 20-40мм* | *1 м3* | *0,53* | *5309,59*<br>*714,13* | *6,05*<br>*2,01* | *2814* | *378* | *3*<br>*1* | *5,5800*<br>*0,0139* | *2,96*<br>*0,01* |
| *197* | *КБ13-13-11* | *Ґрунтування бетонних поверхонь* | *100м2* | *0,053* | *848,05*<br>*771,93* | *75,90*<br>*7,16* | *45* | *41* | *4*<br>- | *4,7000*<br>*0,0496* | *0,25*<br>- |
| 198 | С111-2002-2 варіант 1 | Еластична гідроізоляційна суміш Ceresit CR 66 (з розрах. 4кг/м2) | кг | 21,2 | 83,22<br>- | -<br>- | 1764 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *199* | *КБ11-2-9* | *Улаштування з/бетонної монолітної плити, товщ.150мм бетон В 15 [М 200] крупність заповнювача 20-40мм* | *1 м3* | *0,795* | *4917,42*<br>*714,13* | *6,05*<br>*2,01* | *3909* | *568* | *5*<br>*2* | *5,5800*<br>*0,0139* | *4,44*<br>*0,01* |
| *200* | *КБ6-11-11* | *Армування підстилаючих шарів сіткою* | *1 т* | *0,072* | *2368,97*<br>*1798,81* | *307,57*<br>*114,21* | *171* | *130* | *22*<br>*8* | *13,5300*<br>*0,6150* | *0,97*<br>*0,04* |
| 201 | С124-21 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм | т | 0,072 | 43694,53<br>- | -<br>- | 3146 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 202 | КБ6-11-7 | Установлення закладних деталей вагою до 5 кг | 1 т | 0,003 | 104661,60<br>31482,99 | 307,57<br>114,21 | 314 | 94 | 1<br>- | 231,0000<br>0,6150 | 0,69<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 9 | | | | | 79168 | 9893 | 270<br>139 | | 74,88<br>0,9 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 79168 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 69005 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 10032 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 5395 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 9,01 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 2017 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **84563** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Всього по розділу 9** | | | | | **84563** | | | | |
| | | **Розділ 10. Різні роботи** | | | | | | | | | |
| | | КРІПЛЕННЯ МОНОРЕЛЬСА В ПРИМ. ЛІФТА №2 | | | | | | | | | |
| *203* | *КБ9-21-4* | *Монтаж підвісних колій і монорейок прямолінійних по залізобетонних опорах із двотавра N20* | *100м* | *0,03* | *112633,82*<br>*32436,43* | *75979,30*<br>*41244,17* | *3379* | *973* | *2279*<br>*1237* | *235,2000*<br>*253,5680* | *7,06*<br>*7,61* |
| 204 | С121-632 | Колії підвісних кранів із прокатних двотаврів типу "М", ланки прямолінійні | т | 0,0426 | 58879,43<br>- | -<br>- | 2508 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *205* | *КБ46-4-3* | *Підсилення цегляних стін стальними тяжами* | *1 т* | *0,025* | *44712,91*<br>*39810,53* | *1062,73*<br>*389,83* | *1118* | *995* | *27*<br>*10* | *307,1800*<br>*2,2164* | *7,68*<br>*0,06* |
| 206 | С111-1837 варіант 1 | Швелери N12, із сталі марки 18сп | т | 0,0156 | 54539,40<br>- | -<br>- | 851 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 207 | С111-1824 варіант 1 | Прокат кутовий рівнополичковий 75х75х5мм | т | 0,003 | 48618,28<br>- | -<br>- | 146 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 208 | С124-24 варіант 2 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-IV, діаметр 16 мм | т | 0,0064 | 40906,75<br>- | -<br>- | 262 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *209* | *КБ13-16-6* | *Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021* | *100м2* | *0,03* | *1667,87*<br>*763,89* | *75,90*<br>*7,16* | *50* | *23* | *2*<br>- | *4,7800*<br>*0,0496* | *0,14*<br>- |
| *210* | *КБ15-171-4* | *Фарбування металевих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази* | *100м2* | *0,03* | *20423,20*<br>*14482,18* | *1,83*<br>*1,65* | *613* | *434* | -<br>- | *106,2600*<br>*0,0111* | *3,19*<br>- |
| *211* | *КБ15-179-1* | *Просте фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами* | *100м2* | *1,07* | *16511,43*<br>*3103,32* | *1,83*<br>*1,65* | *17667* | *3321* | *2*<br>*2* | *22,7700*<br>*0,0111* | *24,36*<br>*0,01* |
| *212* | *КБ15-179-2* | *Просте фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами* | *100м2* | *0,053* | *18161,31*<br>*3463,13* | *1,83*<br>*1,65* | *963* | *184* | -<br>- | *25,4100*<br>*0,0111* | *1,35*<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 10 | | | | | 27557 | 5930 | 2310<br>1249 | | 43,78<br>7,68 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 27557 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 19317 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 7179 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 3765 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 6,17 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 1382 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **31322** | | | | |
| | | **Всього по розділу 10** | | | | | **31322** | | | | |
| | | Разом прямі витрати по відділу 1 | | | | | 2107243 | 305512 | 89474 | | 2225,69 |
| | | | | | | | | | 37798 | | 234,02 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 2107243 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 1712257 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 343310 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 178872 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 291,35 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 65225 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **2286115** | | | | |
| | | **Всього по відділу 1** | | | | | **2286115** | | | | |
| | | **Відділ 2. Існуюча будівля** | | | | | | | | | |
| 213 | КБ1-166-2 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2 | 100м3 | 0,906 | 18544,89<br>18544,89 | -<br>- | 16802 | 16802 | -<br>- | 165,2400<br>- | 149,71<br>- |
| | | **Розділ 1. Підвал** | | | | | | | | | |
| | | СТІНИ ТА ПЕРЕГОРОДКИ | | | | | | | | | |
| 214 | КБ46-22-1 | Закладення прорізів в цегляних стінах при об'ємі кладки в одному місці до 5 м3 | 1 м3 | 2 | 7902,37<br>3089,44 | 145,05<br>61,49 | 15805 | 6179 | 290<br>123 | 24,1400<br>0,4256 | 48,28<br>0,85 |
| 215 | КБ46-33-7 | Закладення ніш в існуючих стінах, цеглою | 1 м3 | 0,16 | 10688,46<br>5825,69 | 172,25<br>73,02 | 1710 | 932 | 28<br>12 | 47,6500<br>0,5054 | 7,62<br>0,08 |
| *216* | *КБ46-4-2* | *Підсилення цегляних стін стальними обоймами* | *1 т* | *0,7458* | *57185,59*<br>*43428,93* | *9863,83*<br>*2700,49* | *42649* | *32389* | *7356*<br>*2014* | *296,1400*<br>*15,3799* | *220,86*<br>*11,47* |
| 217 | С111-1837<br>варіант 2 | Швелери N10, із сталі марки 18сп | т | 0,0172 | 54539,40<br>- | -<br>- | 938 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 218 | С111-1839<br>варіант 1 | Швелери N20, із сталі марки 18сп | т | 0,4638 | 55942,63<br>- | -<br>- | 25946 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 219 | С111-1823<br>варіант 4 | Прокат кутовий рівнополичковий 50х50х5мм | т | 0,0414 | 46339,01<br>- | -<br>- | 1918 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220 | С111-1816 варіант 1 | Сталева полоса, товщина 5 мм | т | 0,0282 | 66522,78<br>- | -<br>- | 1876 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 221 | С111-1817 варіант 1 | Сталева полоса, товщина 10 мм | т | 0,1655 | 48996,90<br>- | -<br>- | 8109 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | УТЕПЛЕННЯ СТІН ФУНДАМЕНТУ (ТИП1) | | | | | | | | | |
| *222* | *КБ8-3-7* | *Гідроізоляція стін фундаментів полімерною гідроізоляційною сумішшю* | *100м2* | *2,94* | *13231,15*<br>*4786,15* | -<br>- | *38900* | *14071* | -<br>- | *33,5000*<br>- | *98,49*<br>- |
| *223* | *КБ26-35-1* | *Теплоізоляція стін фундаменту пінополістирольними плитами, товщиною 100 мм* | *1 м3* | *29,4* | *8454,15*<br>*4263,12* | -<br>- | *248552* | *125336* | -<br>- | *29,0700*<br>- | *854,66*<br>- |
| 224 | С114-97 варіант 1 | Плити теплоізоляційні з екструдованого пінополістиролу, товщ.100мм | м3 | 29,4 | 5495,56<br>- | -<br>- | 161569 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *225* | *КБ8-3-7* | *Гідроізоляція стін фундаментів полімерною гідроізоляційною сумішшю* | *100м2* | *2,94* | *8164,15*<br>*4786,15* | -<br>- | *24003* | *14071* | -<br>- | *33,5000*<br>- | *98,49*<br>- |
| *226* | *КБ8-3-6* | *Приклеювання сітки скловолокнистої* | *100м2* | *2,94* | *6533,47*<br>*3356,02* | -<br>- | *19208* | *9867* | -<br>- | *23,4900*<br>- | *69,06*<br>- |
| *227* | *КБ8-3-7* | *Гідроізоляція стін фундаментів полімерною гідроізоляційною сумішшю* | *100м2* | *2,94* | *8164,15*<br>*4786,15* | -<br>- | *24003* | *14071* | -<br>- | *33,5000*<br>- | *98,49*<br>- |
| *228* | *КБ8-3-7* | *Гідроізоляція стін фундаментів бітумним праймером* | *100м2* | *2,94* | *7591,54*<br>*4786,15* | -<br>- | *22319* | *14071* | -<br>- | *33,5000*<br>- | *98,49*<br>- |
| *229* | *КБ8-3-6* | *Вертикальна гідроізоляція стін фундаментів обклеювальна* | *100м2* | *2,94* | *17717,33*<br>*3356,02* | -<br>- | *52089* | *9867* | -<br>- | *23,4900*<br>- | *69,06*<br>- |
| 230 | С111-1760 варіант 1 | Рулонна гідроізоляція "Уніфлекс" | м2 | 338,1 | 204,93<br>- | -<br>- | 69287 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *231* | *КБ8-3-6* | *Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна* | *100м2* | *2,94* | *17717,33*<br>*3356,02* | -<br>- | *52089* | *9867* | -<br>- | *23,4900*<br>- | *69,06*<br>- |
| 232 | С1555-108 варіант 1 | Дренажна геомембрана "Ізоліт 0,5" | м2 | 338,1 | 61,12<br>- | -<br>- | 20665 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | ОБ'ЄМНА ГІДРОІЗОЛЯЦІЯ ІСНУЮЧИХ СТІН МЕТОДОМ ІН"ЄКТУВАННЯ | | | | | | | | | |
| 233 | КБ46-24-2 | Відбивання штукатурки з поверхонь цегляних стін | 100м2 | 1,302 | 4438,61<br>4387,73 | 50,88<br>22,37 | 5779 | 5713 | 66<br>29 | 37,6500<br>0,1419 | 49,02<br>0,18 |
| 234 | КБ46-26-1 | Свердління в залізобетонних конструкціях отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм | 100шт | 21,1 | 21720,59<br>11453,94 | 7110,72<br>6026,46 | 458304 | 241678 | 150036<br>127158 | 74,7500<br>44,1374 | 1577,23<br>931,3 |
| 235 | КБ46-26-17 | Додавати на кожні 10 мм зміни глибини свердління в залізобетонних конструкціях отворів діаметром 20 мм (до 400мм) | 100шт | 21,1 | 8898,36<br>3646,87 | 2130,34<br>1865,63 | 187755 | 76949 | 44950<br>39365 | 23,8000<br>13,6880 | 502,18<br>288,82 |
| *236* | *КБ5-130-1* | *Ін'єктування гідроізоляційного розчину в конструкцію стін* | *1 м3* | *65,1* | *1009,20*<br>*655,44* | *353,76*<br>*80,69* | *65699* | *42669* | *23030*<br>*5253* | *4,9300*<br>*0,6013* | *320,94*<br>*39,14* |
| 237 | С111-2002-7 варіант 2 | Засіб для захисту від капілярної вологи Ceresit CO 81 (з розрах. 15л/м2) | л | 1953 | 267,94<br>- | -<br>- | 523287 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *238* | *КБ46-33-1* | *Забивання шпурів у стінах ремонтною сумішшю* | *1 м3* | *0,1* | *14358,24*<br>*11019,49* | *231,18*<br>*98,01* | *1436* | *1102* | *23*<br>*10* | *91,0100*<br>*0,6783* | *9,1*<br>*0,07* |
| 239 | С111-2009-7 варіант 1 | Швидкотвердіюча ремонтна суміш Ceresit CR65 (з розрах. 0,5кг/отв) | кг | 105,5 | 24,07<br>- | -<br>- | 2539 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 1 | | | | | 2076434 | 618832 | 225779<br>173964 | | 4191,03<br>1271,91 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 2076434 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 1231823 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 792796 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 399920 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 631,63 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 141426 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **2476354** | | | | |
| | | **Всього по розділу 1** | | | | | **2476354** | | | | |
| | | **Розділ 2. Перший поверх** | | | | | | | | | |
| | | СТІНИ ТА ПЕРЕГОРОДКИ | | | | | | | | | |
| 240 | КБ46-22-1 | Закладення прорізів в цегляних стінах при об'ємі кладки в одному місці до 5 м3 | 1 м3 | 15 | 7902,37<br>3089,44 | 145,05<br>61,49 | 118536 | 46342 | 2176<br>922 | 24,1400<br>0,4256 | 362,1<br>6,38 |
| 241 | КБ46-33-7 | Закладення ніш в існуючих стінах, цеглою | 1 м3 | 0,16 | 10688,46<br>5825,69 | 172,25<br>73,02 | 1710 | 932 | 28<br>12 | 47,6500<br>0,5054 | 7,62<br>0,08 |
| *242* | *КБ46-4-2* | *Підсилення цегляних стін стальними обоймами* | *1 т* | *1,6585* | *57185,59*<br>*43428,93* | *9863,83*<br>*2700,49* | *94842* | *72027* | *16359*<br>*4479* | *296,1400*<br>*15,3799* | *491,15*<br>*25,51* |
| 243 | С111-1839 варіант 2 | Швелери N27 із сталі марки 18сп | т | 0,3131 | 52156,67<br>- | -<br>- | 16330 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 244 | С111-1839 варіант 4 | Швелери N18-24 із сталі марки 18сп | т | 0,8399 | 55942,63<br>- | -<br>- | 46986 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 245 | С111-1837 варіант 2 | Швелери N10, із сталі марки 18сп | т | 0,0561 | 54539,40<br>- | -<br>- | 3060 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 246 | С111-1823 варіант 4 | Прокат кутовий рівнополичковий 50х50х5мм | т | 0,0545 | 46339,01<br>- | -<br>- | 2525 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 247 | С111-1816 варіант 1 | Сталева полоса, товщина 5 мм | т | 0,0288 | 66522,78<br>- | -<br>- | 1916 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 248 | С111-1817 варіант 1 | Сталева полоса, товщина 10 мм | т | 0,3369 | 48996,90<br>- | -<br>- | 16507 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 249 | & С111-1399-1 варіант 1 | Шпильки стяжні, діаметр різьби 16 мм, довжина 1000 мм | шт | 40 | 101,46<br>- | -<br>- | 4058 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 250 | & С111-124-1 варіант 1 | Гайки шестигранні, діаметр різьби 16 мм | 100 шт | 1,54 | 573,50<br>- | -<br>- | 883 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *251* | *КБ7-53-11* | *Монтаж опорних подушок* | *100шт* | *0,04* | *34919,31*<br>*20354,91* | *2619,22*<br>*1167,11* | *1397* | *814* | *105*<br>*47* | *149,3500*<br>*7,8488* | *5,97*<br>*0,31* |
| 252 | К581121-1043 варіант 1 | Опорні подушки марки ОП5.4-А3 серія 1.225-2 випуск 12 | шт | 4 | 377,33<br>- | -<br>- | 1509 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 2 | | | | | 310259 | 120115 | 18668<br>5460 | | 866,84<br>32,28 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 310259 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 171476 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 125575 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 65811 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 107,89 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 24159 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **376070** | | | | |
| | | **Всього по розділу 2** | | | | | **376070** | | | | |
| | | **Розділ 3. Другий поверх** | | | | | | | | | |
| | | СТІНИ ТА ПЕРЕГОРОДКИ | | | | | | | | | |
| 253 | КБ46-22-1 | Закладення прорізів в цегляних стінах при об'ємі кладки в одному місці до 5 м3 | 1 м3 | 2,1 | 7902,37<br>3089,44 | 145,05<br>61,49 | 16595 | 6488 | 305<br>129 | 24,1400<br>0,4256 | 50,69<br>0,89 |
| 254 | КБ46-33-7 | Закладення ніш в існуючих стінах, цеглою | 1 м3 | 0,16 | 10688,46<br>5825,69 | 172,25<br>73,02 | 1710 | 932 | 28<br>12 | 47,6500<br>0,5054 | 7,62<br>0,08 |
| *255* | *КБ46-4-2* | *Підсилення цегляних стін стальними обоймами* | *1 т* | *0,8298* | *57185,59*<br>*43428,93* | *9863,83*<br>*2700,49* | *47453* | *36037* | *8185*<br>*2241* | *296,1400*<br>*15,3799* | *245,74*<br>*12,76* |
| 256 | С111-1839 варіант 3 | Швелери N30 із сталі марки 18сп | т | 0,1844 | 52156,67<br>- | -<br>- | 9618 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 257 | С111-1839 варіант 4 | Швелери N18-24 із сталі марки 18сп | т | 0,4121 | 55942,63<br>- | -<br>- | 23054 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 258 | С111-1817 варіант 1 | Сталева полоса, товщина 10 мм | т | 0,1918 | 48996,90<br>- | -<br>- | 9398 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *259* | *КБ7-53-11* | *Монтаж опорних подушок* | *100шт* | *0,04* | *34919,31* | *2619,22* | *1397* | *814* | *105* | *149,3500* | *5,97* |
| | | | | | *20354,91* | *1167,11* | | | *47* | *7,8488* | *0,31* |
| 260 | К581121-1041 варіант 1 | Опорні подушки марки ОП4.4-А3 серія 1.225-2 випуск 12 | шт | 2 | 319,44<br>- | -<br>- | 639 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 261 | К581121-1043 варіант 1 | Опорні подушки марки ОП5.4-А3 серія 1.225-2 випуск 12 | шт | 2 | 377,33<br>- | -<br>- | 755 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 3 | | | | | 110619 | 44271 | 8623<br>2429 | | 310,02<br>14,04 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 110619 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 57725 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 46700 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 24056 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 38,88 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 8708 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **134675** | | | | |
| | | **Всього по розділу 3** | | | | | **134675** | | | | |
| | | **Розділ 4. Третій поверх**<br>СТІНИ ТА ПЕРЕГОРОДКИ | | | | | | | | | |
| 262 | КБ46-22-1 | Закладення прорізів в цегляних стінах при об'ємі кладки в одному місці до 5 м3 | 1 м3 | 3,7 | 7902,37<br>3089,44 | 145,05<br>61,49 | 29239 | 11431 | 537<br>228 | 24,1400<br>0,4256 | 89,32<br>1,57 |
| 263 | КБ46-33-7 | Закладення ніш в існуючих стінах, цеглою | 1 м3 | 0,16 | 10688,46<br>5825,69 | 172,25<br>73,02 | 1710 | 932 | 28<br>12 | 47,6500<br>0,5054 | 7,62<br>0,08 |
| *264* | *КБ46-4-2* | *Підсилення цегляних стін стальними обоймами* | *1 т* | *1,8116* | *57185,59*<br>*43428,93* | *9863,83*<br>*2700,49* | *103597* | *78676* | *17869*<br>*4892* | *296,1400*<br>*15,3799* | *536,49*<br>*27,86* |
| 265 | С111-1839 варіант 2 | Швелери N27 із сталі марки 18сп | т | 0,1899 | 52156,67<br>- | -<br>- | 9905 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 266 | С111-1839 варіант 4 | Швелери N18-24 із сталі марки 18сп | т | 1,0176 | 55942,63<br>- | -<br>- | 56927 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 267 | С111-1840 варіант 1 | Швелери N8 із сталі марки 18сп | т | 0,0367 | 46743,55<br>- | -<br>- | 1715 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 268 | С111-1823 варіант 4 | Прокат кутовий рівнополичковий 50х50х5мм | т | 0,0605 | 46339,01<br>- | -<br>- | 2804 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 269 | С111-1816<br>варіант 1 | Сталева полоса, товщина 5 мм | т | 0,0722 | 66522,78<br>- | -<br>- | 4803 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 270 | С111-1817<br>варіант 1 | Сталева полоса, товщина 10 мм | т | 0,4071 | 48996,90<br>- | -<br>- | 19947 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 271 | & С111-1399-1<br>варіант 1 | Шпильки стяжні, діаметр різьби 16 мм, довжина 1000 мм | шт | 40 | 101,46<br>- | -<br>- | 4058 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 272 | & С111-124-1<br>варіант 1 | Гайки шестигранні, діаметр різьби 16 мм | 100 шт | 1,52 | 573,50<br>- | -<br>- | 872 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 273 | С111-1904<br>варіант 1 | Анкер-болт, діам 12 мм, довж. 150 мм | шт | 4 | 42,86<br>- | -<br>- | 171 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *274* | *КБ7-53-11* | *Монтаж опорних подушок* | *100шт* | *0,06* | *34919,31*<br>*20354,91* | *2619,22*<br>*1167,11* | *2095* | *1221* | *157*<br>*70* | *149,3500*<br>*7,8488* | *8,96*<br>*0,47* |
| 275 | К581121-1041<br>варіант 1 | Опорні подушки марки ОП4.4-А3 серія 1.225-2 випуск 12 | шт | 2 | 319,44<br>- | -<br>- | 639 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 276 | К581121-1043<br>варіант 1 | Опорні подушки марки ОП5.4-А3 серія 1.225-2 випуск 12 | шт | 4 | 377,33<br>- | -<br>- | 1509 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 4 | | | | | 239991 | 92260 | 18591<br>5202 | | 642,39<br>29,98 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 239991 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 129140 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 97462 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 50043 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 80,68 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 18066 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **290034** | | | | |
| | | **Всього по розділу 4** | | | | | **290034** | | | | |
| | | **Розділ 5. Горище**<br>СТІНИ ТА ПЕРЕГОРОДКИ | | | | | | | | | |
| 277 | КБ46-22-1 | Закладення прорізів в цегляних стінах при об'ємі кладки в одному місці до 5 м3 | 1 м3 | 0,51 | 7902,37<br>3089,44 | 145,05<br>61,49 | 4030 | 1576 | 74<br>31 | 24,1400<br>0,4256 | 12,31<br>0,22 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *278* | *КБ46-4-2* | *Підсилення цегляних стін стальними обоймами* | *1 т* | *0,5619* | *57185,59*<br>*43428,93* | *9863,83*<br>*2700,49* | *32133* | *24403* | *5542*<br>*1517* | *296,1400*<br>*15,3799* | *166,4*<br>*8,64* |
| 279 | С111-1839 варіант 5 | Швелери N18 із сталі марки 18сп | т | 0,046 | 55942,63<br>- | -<br>- | 2573 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 280 | С111-1837 варіант 3 | Швелери N14 із сталі марки 18сп | т | 0,123 | 54539,40<br>- | -<br>- | 6708 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 281 | С111-1837 варіант 2 | Швелери N10, із сталі марки 18сп | т | 0,1568 | 54539,40<br>- | -<br>- | 8552 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 282 | С111-1817 варіант 1 | Сталева полоса, товщина 10 мм | т | 0,1914 | 48996,90<br>- | -<br>- | 9378 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 5 | | | | | 63374 | 25979 | 5616<br>1548 | | 178,71<br>8,86 |
| | | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br>**Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | 63374<br><br>31779<br>27527<br>14040<br>22,51<br>5040<br>**77414** | | | | |
| | | **Всього по розділу 5** | | | | | **77414** | | | | |
| | | **Розділ 6. Покрівля**<br>ПОКРІВЛЯ ОСНОВНОГО КОРПУСУ | | | | | | | | | |
| *283* | *КБ12-20-3* | *Улаштування пароізоляції прокладної з плівки поліетиленової в один шар* | *100м2* | *6,47* | *5221,77*<br>*1495,10* | *152,81*<br>*64,89* | *33785* | *9673* | *989*<br>*420* | *10,9700*<br>*0,4017* | *70,98*<br>*2,6* |
| 284 | С111-1720 варіант 2 | Плівка пароізоляційна "Паробар'єр" | м2 | 711,7 | 34,24<br>- | -<br>- | 24369 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *285* | *КБ11-11-3* | *Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм* | *100м2* | *6,47* | *35205,51*<br>*13660,59* | *428,69*<br>*386,80* | *227780* | *88384* | *2774*<br>*2503* | *106,7400*<br>*2,5974* | *690,61*<br>*16,81* |
| *286* | *КБ11-11-4 К=2* | *Виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних з напівсухої суміші (до 40 мм)* | *100м2* | *-6,47* | *5082,21*<br>*1162,06* | *87,94*<br>*79,34* | *-32882* | *-7519* | *-569*<br>*-513* | *9,0800*<br>*0,5328* | *-58,75*<br>*-3,45* |
| *287* | *КБ11-11-18* | *Армування стяжки дротяною сіткою* | *100м2* | *6,47* | *12486,43*<br>*1980,61* | *93,43*<br>*84,30* | *80787* | *12815* | *604*<br>*545* | *16,2000*<br>*0,5661* | *104,81*<br>*3,66* |
| *288* | *КБ12-21-1* | *Грунтування цементних покриттів* | *100м2* | *6,47* | *1007,13*<br>*925,88* | *27,20*<br>*11,53* | *6516* | *5990* | *176*<br>*75* | *7,0500*<br>*0,0798* | *45,61*<br>*0,52* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 289 | С1633-134ВД варіант 1 | Праймер бітумний | кг | 203,81 | 89,08<br>- | -<br>- | 18155 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *290* | *КБ12-1-6* | *Улаштування покрівель з наплавлюваних матеріалів у два шари* | *100м2* | *6,47* | *4914,28*<br>*3076,85* | *453,95*<br>*198,89* | *31795* | *19907* | *2937*<br>*1287* | *21,8000*<br>*1,2096* | *141,05*<br>*7,83* |
| 291 | С111-859 варіант 2 | Біполь ЕПП | м2 | 744,05 | 150,80<br>- | -<br>- | 112203 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 292 | С111-859 варіант 1 | "Уніфлекс ЕКП" | м2 | 731,11 | 220,59<br>- | -<br>- | 161276 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *293* | *КБ12-7-2* | *Улаштування примикань рулонних і мастичних покрівель до стін і парапетів* | *100м* | *1,28* | *13042,72*<br>*8929,40* | *649,83*<br>*283,71* | *16695* | *11430* | *832*<br>*363* | *66,3600*<br>*1,7249* | *84,94*<br>*2,21* |
| 294 | С111-859 варіант 1 | "Уніфлекс ЕКП" | м2 | 241,92 | 220,59<br>- | -<br>- | 53365 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 295 | С1633-134ВД варіант 1 | Праймер бітумний | кг | 55,04 | 89,08<br>- | -<br>- | 4903 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 296 | С111-1798 | Сталь листова оцинкована, товщина 0,7 мм | т | 0,292 | 64035,64<br>- | -<br>- | 18698 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | ---<br>ПОКРІВЛЯ НАД МАШИННИМ ПРИМІЩЕННЯМ ТА ВИХОДОМ НА ПОКРІВЛЮ | | | | | | | | | |
| *297* | *КБ12-20-3* | *Улаштування пароізоляції прокладної з плівки поліетиленової в один шар* | *100м2* | *0,432* | *5221,77*<br>*1495,10* | *152,81*<br>*64,89* | *2256* | *646* | *66*<br>*28* | *10,9700*<br>*0,4017* | *4,74*<br>*0,17* |
| 298 | С111-1720 варіант 2 | Плівка пароізоляційна "Паробар'єр" | м2 | 47,52 | 34,24<br>- | -<br>- | 1627 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *299* | *КБ11-11-3* | *Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм* | *100м2* | *0,432* | *35205,51*<br>*13660,59* | *428,69*<br>*386,80* | *15209* | *5901* | *185*<br>*167* | *106,7400*<br>*2,5974* | *46,11*<br>*1,12* |
| *300* | *КБ11-11-4 К=2* | *Виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних з напівсухої суміші (до 40 мм)* | *100м2* | *-0,432* | *5082,21*<br>*1162,06* | *87,94*<br>*79,34* | *-2196* | *-502* | *-38*<br>*-34* | *9,0800*<br>*0,5328* | *-3,92*<br>*-0,23* |
| *301* | *КБ11-11-18* | *Армування стяжки дротяною сіткою* | *100м2* | *0,432* | *12486,43*<br>*1980,61* | *93,43*<br>*84,30* | *5394* | *856* | *40*<br>*36* | *16,2000*<br>*0,5661* | *7*<br>*0,24* |
| *302* | *КБ12-21-1* | *Грунтування цементних покриттів* | *100м2* | *0,432* | *1007,13*<br>*925,88* | *27,20*<br>*11,53* | *435* | *400* | *12*<br>*5* | *7,0500*<br>*0,0798* | *3,05*<br>*0,03* |
| 303 | С1633-134ВД варіант 1 | Праймер бітумний | кг | 13,61 | 89,08<br>- | -<br>- | 1212 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *304* | *КБ12-1-6* | *Улаштування покрівель з наплавлюваних матеріалів у два шари* | *100м2* | *0,432* | *4914,28*<br>*3076,85* | *453,95*<br>*198,89* | *2123* | *1329* | *196*<br>*86* | *21,8000*<br>*1,2096* | *9,42*<br>*0,52* |
| 305 | С111-859 варіант 2 | Біполь ЕПП | м2 | 49,68 | 150,80<br>- | -<br>- | 7492 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 306 | С111-859 варіант 1 | "Уніфлекс ЕКП" | м2 | 48,816 | 220,59<br>- | -<br>- | 10768 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *307* | *КБ12-7-2* | *Улаштування примикань рулонних і мастичних покрівель до стін і парапетів* | *100м* | *0,25* | *13042,72*<br>*8929,40* | *649,83*<br>*283,71* | *3261* | *2232* | *162*<br>*71* | *66,3600*<br>*1,7249* | *16,59*<br>*0,43* |
| 308 | С111-859 варіант 1 | "Уніфлекс ЕКП" | м2 | 47,25 | 220,59<br>- | -<br>- | 10423 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 309 | С1633-134ВД варіант 1 | Праймер бітумний | кг | 10,75 | 89,08<br>- | -<br>- | 958 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 310 | С111-1798 | Сталь листова оцинкована, товщина 0,7 мм<br>----------<br>ПОКРІВЛЯ НАД СХОДОВОЮ КЛІТИНОЮ | т | 0,057 | 64035,64<br>- | -<br>- | 3650 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *311* | *КБ12-20-3* | *Улаштування пароізоляції прокладної з плівки поліетиленової в один шар* | *100м2* | *0,26* | *5221,77*<br>*1495,10* | *152,81*<br>*64,89* | *1358* | *389* | *40*<br>*17* | *10,9700*<br>*0,4017* | *2,85*<br>*0,1* |
| 312 | С111-1720 варіант 2 | Плівка пароізоляційна "Паробар'єр" | м2 | 28,6 | 34,24<br>- | -<br>- | 979 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *313* | *КБ12-20-3* | *Улаштування пароізоляції прокладної з плівки поліетиленової в один шар* | *100м2* | *0,26* | *5221,77*<br>*1495,10* | *152,81*<br>*64,89* | *1358* | *389* | *40*<br>*17* | *10,9700*<br>*0,4017* | *2,85*<br>*0,1* |
| 314 | С111-1720 варіант 2 | Плівка пароізоляційна "Паробар'єр" | м2 | 28,6 | 34,24<br>- | -<br>- | 979 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *315* | *КБ11-11-3* | *Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм* | *100м2* | *0,26* | *35205,51*<br>*13660,59* | *428,69*<br>*386,80* | *9153* | *3552* | *111*<br>*101* | *106,7400*<br>*2,5974* | *27,75*<br>*0,68* |
| *316* | *КБ11-11-4 К=2* | *Виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних з напівсухої суміші (до 40 мм)* | *100м2* | *-0,26* | *5082,21*<br>*1162,06* | *87,94*<br>*79,34* | *-1321* | *-302* | *-23*<br>*-21* | *9,0800*<br>*0,5328* | *-2,36*<br>*-0,14* |
| *317* | *КБ11-11-18* | *Армування стяжки дротяною сіткою* | *100м2* | *0,26* | *12486,43*<br>*1980,61* | *93,43*<br>*84,30* | *3246* | *515* | *24*<br>*22* | *16,2000*<br>*0,5661* | *4,21*<br>*0,15* |
| *318* | *КБ12-21-1* | *Грунтування цементних покриттів* | *100м2* | *0,26* | *1007,13*<br>*925,88* | *27,20*<br>*11,53* | *262* | *241* | *7*<br>*3* | *7,0500*<br>*0,0798* | *1,83*<br>*0,02* |
| 319 | С1633-134ВД варіант 1 | Праймер бітумний | кг | 8,19 | 89,08<br>- | -<br>- | 730 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *320* | *КБ12-1-6* | *Улаштування покрівель з наплавлюваних матеріалів у два шари* | *100м2* | *0,26* | *4914,28*<br>*3076,85* | *453,95*<br>*198,89* | *1278* | *800* | *118*<br>*52* | *21,8000*<br>*1,2096* | *5,67*<br>*0,31* |
| 321 | С111-859 варіант 2 | Біполь ЕПП | м2 | 29,9 | 150,80<br>- | -<br>- | 4509 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 322 | С111-859 варіант 1 | "Уніфлекс ЕКП" | м2 | 29,38 | 220,59<br>- | -<br>- | 6481 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *323* | *КБ12-7-2* | *Улаштування примикань рулонних і мастичних покрівель до стін і парапетів* | *100м* | *0,215* | *13042,72*<br>*8929,40* | *649,83*<br>*283,71* | *2804* | *1920* | *140*<br>*61* | *66,3600*<br>*1,7249* | *14,27*<br>*0,37* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 324 | С111-859 варіант 1 | "Уніфлекс ЕКП" | м2 | 40,64 | 220,59<br>- | -<br>- | 8965 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 325 | С1633-134ВД варіант 1 | Праймер бітумний | кг | 9,25 | 89,08<br>- | -<br>- | 824 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 326 | С111-1798 | Сталь листова оцинкована, товщина 0,7 мм | т | 0,049 | 64035,64<br>- | -<br>- | 3138 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | ---------- | | | | | | | | | |
| | | ЗОВНІШНІ ПОЖЕЖНІ ДРАБИНИ | | | | | | | | | |
| *327* | *КБ9-73-2 Тех.ч.п.1.1. 37 К=1,45* | *Виготовлення сходів пожежних* | *1т* | *0,273* | *49688,27*<br>*40226,02* | *7649,49*<br>*431,49* | *13565* | *10982* | *2088*<br>*118* | *278,4000*<br>*3,0280* | *76*<br>*0,83* |
| 328 | С111-1814 варіант 1 | Труба сталева, діам. 48мм | т | 0,23 | 37630,17<br>- | -<br>- | 8655 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 329 | С111-1154 варіант 1 | Прокат клас А-1, діаметр 21 мм | т | 0,031 | 31122,28<br>- | -<br>- | 965 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 330 | С111-1804 | Сталь листова | т | 0,0265 | 46153,34<br>- | -<br>- | 1223 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *331* | *КБ9-29-1 тех.ч. п.1. 3.2 к=1,1* | *Монтаж сходів прямолінійних , пожежних /по залізобетонних і кам'яних опорах/* | *1т* | *0,273* | *14635,29*<br>*7178,94* | *6774,53*<br>*2843,36* | *3995* | *1960* | *1849*<br>*776* | *50,8640*<br>*15,8689* | *13,89*<br>*4,33* |
| *332* | *КБ13-16-6* | *Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021* | *100м2* | *0,117* | *1619,40*<br>*763,89* | *75,90*<br>*7,16* | *189* | *89* | *9*<br>*1* | *4,7800*<br>*0,0496* | *0,56*<br>*0,01* |
| *333* | *КБ15-171-4* | *Фарбування металевої драбини емаллю ПФ-115, за два рази* | *100м2* | *0,117* | *20333,71*<br>*14482,18* | *1,83*<br>*1,65* | *2379* | *1694* | -<br>- | *106,2600*<br>*0,0111* | *12,43*<br>- |
| | | ---------- | | | | | | | | | |
| | | ОПОРА ЧІЛЕРА | | | | | | | | | |
| *334* | *КБ7-53-11* | *Монтаж опорних подушок* | *100шт* | *0,04* | *34919,31*<br>*20354,91* | *2619,22*<br>*1167,11* | *1397* | *814* | *105*<br>*47* | *149,3500*<br>*7,8488* | *5,97*<br>*0,31* |
| 335 | К581121-1041 варіант 1 | Опорні подушки марки ОП4.4-А3 серія 1.225-2 випуск 12 | шт | 4 | 319,44<br>- | -<br>- | 1278 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *336* | *КБ8-7-9* | *Мурування опорних стовпчиків з цегли [керамічної]* | *1 м3* | *0,6* | *9010,79*<br>*3434,26* | *143,95*<br>*74,90* | *5406* | *2061* | *86*<br>*45* | *20,9100*<br>*0,4624* | *12,55*<br>*0,28* |
| *337* | *КБ9-53-3* | *Монтаж металевої рами для чілера* | *1т* | *0,155* | *20726,84*<br>*19109,44* | *809,38*<br>*215,90* | *3213* | *2962* | *125*<br>*33* | *152,0000*<br>*1,4946* | *23,56*<br>*0,23* |
| 338 | С111-1838 варіант 1 | Швелери N16 із сталі марки 18пс | т | 0,155 | 46751,01<br>- | -<br>- | 7246 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *339* | *КБ13-16-6* | *Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021* | *100м2* | *0,067* | *1619,40*<br>*763,89* | *75,90*<br>*7,16* | *108* | *51* | *5*<br>- | *4,7800*<br>*0,0496* | *0,32*<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *340* | *КБ15-171-4* | *Фарбування металевої драбини емаллю ПФ-115, за два рази* | *100м2* | *0,067* | *20333,71* | *1,83* | *1362* | *970* | - | *106,2600* | *7,12* |
| | | | | | *14482,18* | *1,65* | | | - | *0,0111* | - |
| | | ---------- | | | | | | | | | |
| | | ПАРАПЕТИ | | | | | | | | | |
| 341 | КР3-12-1 | Ремонт цегляної кладки стін окремими місцями | 1 м3 | 6 | 11006,97 | 300,68 | 66042 | 35718 | 1804 | 44,2400 | 265,44 |
| | | | | | 5952,93 | 177,61 | | | 1066 | 1,1616 | 6,97 |
| *342* | *КБ10-57-1* | *Грунтування стін грунтівкою* | *100м2* | *1,084* | *1191,16* | - | *1291* | *1291* | - | *9,0700* | *9,83* |
| | | | | | *1191,16* | - | | | - | - | - |
| | | витрата грунтовки 0,15 л/м2 | | | | | | | | | |
| 343 | С111-2014-6 | Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 | л | 16,26 | 44,54 | - | 724 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 344 | КБ15-46-6 | Поліпшенене штукатурення цементним розчином по каменю і бетону стін вручну | 100м2 | 1,084 | 25468,28 | 374,88 | 27608 | 17608 | 406 | 112,4200 | 121,86 |
| | | | | | 16243,57 | 330,92 | | | 359 | 2,6322 | 2,85 |
| *345* | *КБ15-184-1* | *Шпаклювання стін фасадів мінеральною шпаклівкою* | *100м2* | *1,084* | *11204,17* | - | *12145* | *11630* | - | *78,7200* | *85,33* |
| | | | | | *10728,75* | - | | | - | - | - |
| | | витрата грунтовки 0,15 л/м2 | | | | | | | | | |
| 346 | С111-2014-6 | Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 | л | 15,64 | 44,54 | - | 697 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 347 | & С111-1375-1-9 варіант 1 | Шпаклівка "Cerezit" CT29 | кг | 194,4 | 15,75 | - | 3062 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| *348* | *КБ15-179-5* | *Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування* | *100м2* | *1,084* | *5461,59* | *1,83* | *5920* | *5630* | *2* | *38,1100* | *41,31* |
| | | | | | *5194,01* | *1,65* | | | *2* | *0,0111* | *0,01* |
| | | витрата грунтовки 0,15 л/м2 | | | | | | | | | |
| 349 | С111-2014-6 | Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 | л | 16,26 | 44,54 | - | 724 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | витрата фарби (0,45-0,15) л/м2 | | | | | | | | | |
| 350 | С111-2016-8 варіант 1 | Фарба інтер'єрна CERESIT IN-52 Супер латексна матова База А (14 кг/10 л) | л | 32,52 | 247,83 | - | 8059 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 351 | КБ12-15-1 | Улаштування покриття парапетів із листової оцинкованої сталі | 100м2 | 1,74 | 55431,95 | 243,34 | 96452 | 29573 | 423 | 132,8000 | 231,07 |
| | | | | | 16995,74 | 92,51 | | | 161 | 0,5247 | 0,91 |
| | | Разом прямі витрати по розділу 6 | | | | | 1138505 | 282079 | 15725 | | 2126,55 |
| | | | | | | | | | 7899 | | 50,78 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 1138505 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 840701 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 289978 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 156067 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 261,25 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 58496 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **1294572** | | | | |
| | | **Всього по розділу 6** | | | | | **1294572** | | | | |
| | | **Розділ 7. Вікна та вітражі** | | | | | | | | | |
| | | МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ | | | | | | | | | |
| | | В-7 - 2 шт; В-8 - 1 шт; В-9 - 6 шт; В-13 - 1 шт; В-13а - 1 шт; В-14 - 1 шт | | | | | | | | | |
| *352* | *КБ10-20-1* | *Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель* | *100м2* | *0,0366* | *29939,63*<br>*28058,54* | *1666,22*<br>*1242,18* | *1096* | *1027* | *61*<br>*45* | *191,3300*<br>*8,1070* | *7*<br>*0,3* |
| | | В-2 - 5 шт; В-11 - 2 шт; В-12 - 1 шт | | | | | | | | | |
| *353* | *КБ10-20-2* | *Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель* | *100м2* | *0,106872* | *23719,12*<br>*22263,54* | *1332,98*<br>*993,74* | *2535* | *2379* | *142*<br>*106* | *149,5000*<br>*6,4856* | *15,98*<br>*0,69* |
| | | В-4 - 3 шт; В-5 - 12 шт; В-6 - 6 шт | | | | | | | | | |
| *354* | *КБ10-20-3* | *Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель* | *100м2* | *0,437346* | *18076,90*<br>*16880,08* | *1109,16*<br>*826,88* | *7906* | *7382* | *485*<br>*362* | *113,3500*<br>*5,3966* | *49,57*<br>*2,36* |
| | | В-1 - 73 шт | | | | | | | | | |
| *355* | *КБ10-20-4* | *Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель* | *100м2* | *2,316* | *13830,68*<br>*12906,90* | *867,93*<br>*647,05* | *32032* | *29892* | *2010*<br>*1499* | *86,6700*<br>*4,2229* | *200,73*<br>*9,78* |
| | | В-1 - 73 шт | | | | | | | | | |
| 356 | & С126-1211-2 варіант 3 | Вікна металопластикові тристулкові, склопакет двокамерний | м2 | 231,6 | 7184,23<br>- | -<br>- | 1663868 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | В-2 - 5 шт; В-4 - 3 шт; В-5 - 12 шт; В-6 - 6 шт; В-7 - 2 шт; В-8 - 1 шт | | | | | | | | | |
| 357 | & С126-1211-2 варіант 2 | Вікна металопластикові двостулкові, склопакет двокамерний | м2 | 52,7389 | 7184,23<br>- | -<br>- | 378888 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | В-9 - 6 шт; В-12 - 1 шт; В-13 - 1 шт; В-13а - 1 шт; В-14 - 1 шт | | | | | | | | | |
| 358 | & С126-1211-2 варіант 1 | Вікна металопластикові одностулкові, склопакет двокамерний<br><br>В-11 - 2 шт | м2 | 7,2885 | 5683,48<br>- | -<br>- | 41424 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 359 | & С1545-44-10-3 | Дюбель- шуруп 100х10 | шт | 935 | 7,71<br>- | -<br>- | 7209 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 360 | С111-2002-7 варіант 1 | Піна монтажна | л | 71,21 | 316,11<br>- | -<br>- | 22510 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 361 | & С1632-102-1-1 | Герметик силіконовий | л | 30,82 | 386,01<br>- | -<br>- | 11897 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *362* | *КБ10-25-4* | *Установлення віконних зливів* | *100м* | *1,984* | *3748,07*<br>*3585,31* | *149,21*<br>*111,24* | *7436* | *7113* | *296*<br>*221* | *27,3000*<br>*0,7260* | *54,16*<br>*1,44* |
| 363 | С126-1300 варіант 1 | Зливи із оцинкованої сталі | м | 205,7 | 220,51<br>- | -<br>- | 45359 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | ВІТРАЖІ АЛЮМІНІЄВІ | | | | | | | | | |
| *364* | *КБ9-36-1* | *Монтаж зовнішніх та внутрішніх алюмінієвих вітражів* | *100м2* | *0,77316* | *78219,72*<br>*72030,18* | *2797,17*<br>*1100,38* | *60476* | *55691* | *2163*<br>*851* | *476,8000*<br>*6,3288* | *368,64*<br>*4,89* |
| 365 | С126-1211 варіант 3 | Алюмінієві однокамерні зовнішні вітражі Ві-1/2 (2 шт) для освітлення сход. клітини | м2 | 26,322 | 18069,75<br>- | -<br>- | 475632 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 366 | С126-1211 варіант 4 | Алюмінієві зовнішні навісні вітражі Ві-3,4 (2 шт) | м2 | 23,664 | 18069,75<br>- | -<br>- | 427603 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 367 | С126-1211 варіант 8 | Алюмінієві однокамерні внутрішні вітражі В1-9 (3 шт) з дверима та стійками | м2 | 21,6 | 18069,75<br>- | -<br>- | 390307 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 368 | С126-1211 варіант 2 | Алюмінієві однокамерні внутрішні вітражі В1-10 (1 шт) з дверима та стійками | м2 | 5,73 | 14095,43<br>- | -<br>- | 80767 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 369 | & С1545-44-10-3 | Дюбель- шуруп 100х10 | шт | 215 | 7,71<br>- | -<br>- | 1658 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 370 | С111-2002-7 варіант 1 | Піна монтажна | л | 16,64 | 316,11<br>- | -<br>- | 5260 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 371 | & С1632-102-1-1 | Герметик силіконовий<br><br>---------- | л | 7,59 | 386,01<br>- | -<br>- | 2930 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *372* | *КБ9-75-2* | *Виготовлення вентиляційної решітки* | *1т* | *0,144* | *34477,15*<br>*24840,64* | *7587,48*<br>*661,89* | *4965* | *3577* | *1093*<br>*95* | *176,0000*<br>*4,1280* | *25,34*<br>*0,59* |
| 373 | С111-1823 варіант 2 | Прокат кутовий рівнополичковий 50х50х3мм<br><br>Кільк:0,0485х1,06=0,0514т | т | 0,0514 | 46339,01<br>- | -<br>- | 2382 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 374 | С111-1816 варіант 1 | Сталева полоса, товщина 5 мм | т | 0,101 | 66522,78<br>- | -<br>- | 6719 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Кільк:0,0953х1,06=0,101т | | | | | | | | | |
| *375* | *КБ9-53-2 тех.ч. п.1. 3.2 к=1,1* | *Монтаж металевих грат /по залізобетонних і кам'яних опорах/* | *1т* | *0,144* | *12449,86* / *10496,41* | *568,38* / *172,04* | *1793* | *1511* | *82* / *25* | *82,0160* / *1,1909* | *11,81* / *0,17* |
| *376* | *КБ13-16-6* | *Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021* | *100м2* | *0,062* | *1619,40* / *763,89* | *75,90* / *7,16* | *100* | *47* | *5* / - | *4,7800* / *0,0496* | *0,3* / - |
| *377* | *КБ15-171-4* | *Фарбування погрунтованих металевих поверхонь емоллю ПФ-115 за два рази* | *100м2* | *0,062* | *20423,20* / *14482,18* | *1,83* / *1,65* | *1266* | *898* | - / - | *106,2600* / *0,0111* | *6,59* / - |
| | | Разом прямі витрати по розділу 7 | | | | | 3684018 | 109517 | 6337 / 3204 | | 740,12 / 20,22 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 3684018 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 3568164 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 112721 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 57174 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 91,23 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 20428 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **3741192** | | | | |
| | | **Всього по розділу 7** | | | | | **3741192** | | | | |
| | | **Розділ 8. Двері** | | | | | | | | | |
| | | ДВЕРІ ВХІДНІ АЛЮМІНІЄВІ | | | | | | | | | |
| *378* | *КБ9-36-1* | *Монтаж алюмінієвих дверних блоків* | *100м2* | *0,2394* | *78219,72* / *72030,18* | *2797,17* / *1100,38* | *18726* | *17244* | *670* / *263* | *476,8000* / *6,3288* | *114,15* / *1,52* |
| 379 | С126-396 варіант 2 | Дверний блок алюмінієвий, розм.1,31х2,07м (ДС21-13; ДЗС21-13) | шт | 8 | 39771,96 / - | - / - | 318176 | - | - / - | - / - | - / - |
| 380 | С126-396 варіант 3 | Дверний блок алюмінієвий, розм.1,09х2,07м ( ДЗС21-10) | шт | 1 | 33734,36 / - | - / - | 33734 | - | - / - | - / - | - / - |
| 381 | С111-2002-7 варіант 1 | Піна монтажна | л | 3,191 | 316,11 / - | - / - | 1009 | - | - / - | - / - | - / - |
| 382 | & С1545-44-10-3 варіант 1 | Дюбель- шуруп 150мм | шт | 64 | 11,54 / - | - / - | 739 | - | - / - | - / - | - / - |
| 383 | С111-886 варіант 1 | Залізні вироби для дверних блоків | комплект | 9 | 1403,91 / - | - / - | 12635 | - | - / - | - / - | - / - |
| *384* | *КБ10-21-1* | *Установлення пристроїв-координаторів для почергового самозачинення стулок* | *100шт* | *0,08* | *19796,61* / *19796,61* | - / - | *1584* | *1584* | - / - | *118,9700* / - | *9,52* / - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 385 | С111-960 варіант 1 | Пристрої-координатори для почергового самозачинення стулок | шт | 8 | 6196,57<br>- | -<br>- | 49573 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *386* | *КБ10-21-1* | *Встановлення зачинювача дверного верхнього розташування* | *100шт* | *0,01* | *39593,22*<br>*39593,22* | -<br>- | *396* | *396* | -<br>- | *237,9400*<br>- | *2,38*<br>- |
| 387 | С111-961 | Зачинювач дверний гідравлічний важільний в алюмінієвому корпусі | шт | 1 | 3885,90<br>- | -<br>- | 3886 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *388* | *КБ7-19-2* | *Встановлення ущільнювача в притули дверей* | *100м шва* | *0,488* | *7211,75*<br>*1286,58* | *99,72*<br>*42,28* | *3519* | *628* | *49*<br>*21* | *9,4400*<br>*0,2926* | *4,61*<br>*0,14* |
| | | ДВЕРІ МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ | | | | | | | | | |
| *389* | *КБ10-28-1* | *Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах* | *100м2* | *0,598851* | *21398,17*<br>*13847,25* | *7426,78*<br>*2757,84* | *12814* | *8292* | *4448*<br>*1652* | *98,1100*<br>*14,8500* | *58,75*<br>*8,89* |
| *390* | *КБ10-28-2* | *Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах* | *100м2* | *1,3027* | *16817,15*<br>*11189,58* | *5528,83*<br>*2053,06* | *21908* | *14577* | *7202*<br>*2675* | *79,2800*<br>*11,0550* | *103,28*<br>*14,4* |
| *391* | *КБ10-28-3* | *Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах* | *100м2* | *0,2013* | *13640,25*<br>*8451,46* | *5116,23*<br>*1899,85* | *2746* | *1701* | *1030*<br>*382* | *59,8800*<br>*10,2300* | *12,05*<br>*2,06* |
| 392 | & С123-80-1-2 варіант 1 | Блоки дверні з металопластику | м2 | 210,37 | 8399,56<br>- | -<br>- | 1767015 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 393 | С111-2002-7 варіант 1 | Піна монтажна | л | 33,674 | 316,11<br>- | -<br>- | 10645 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 394 | & С1545-44-10-3 варіант 1 | Дюбель- шуруп 150мм | шт | 800 | 11,54<br>- | -<br>- | 9232 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | ДВЕРІ МЕТАЛЕВІ ЗАСКЛЕНІ | | | | | | | | | |
| *395* | *КБ10-96-2* | *Установлення металевих протипожежних дверних блоків* | *100м2* | *0,3099* | *39214,29*<br>*35058,75* | *1755,42*<br>*651,85* | *12153* | *10865* | *544*<br>*202* | *235,4200*<br>*3,5100* | *72,96*<br>*1,09* |
| 396 | С121-298 варіант 3 | Дверний блок протипожежний металевий засклений (ДМПС 25-15) 1510х2470мм | шт | 1 | 31270,66<br>- | -<br>- | 31271 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 397 | С123-360 варіант 1 | Наличники | м | 34,2 | 94,41<br>- | -<br>- | 3229 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 398 | С111-2002-7 варіант 1 | Піна монтажна | л | 4,3 | 316,11<br>- | -<br>- | 1359 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 399 | & С1545-44-10-3 варіант 1 | Дюбель- шуруп 150мм | шт | 72 | 11,54<br>- | -<br>- | 831 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *400* | *КР6-27-3* | *Установлення замків дверних урізних* | *100 шт* | *0,09* | *24227,20*<br>*24227,20* | -<br>- | *2180* | *2180* | -<br>- | *151,6000*<br>- | *13,64*<br>- |
| 401 | С111-950 | Замок урізний оцинкований з циліндровими механізмами | шт | 9 | 1317,42<br>- | -<br>- | 11857 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *402* | *КБ10-21-1* | *Установлення пристроїв-координаторів для почергового самозачинення стулок* | *100шт* | *0,09* | *19796,61*<br>19796,61 | -<br>- | *1782* | *1782* | -<br>- | *118,9700*<br>- | *10,71*<br>- |
| 403 | С111-960 варіант 1 | Пристрої-координатори для почергового самозачинення стулок | шт | 9 | 6196,57<br>- | -<br>- | 55769 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 404 | КБ15-171-2 т.ч.табл.3, п. 15, к=1,8 | Олійне фарбування білилами з додаванням кольору металевих дверних блоків за два рази | 100м2 | 0,5825 | 9265,88<br>2686,28 | 1,83<br>1,65 | 5397 | 1565 | 1<br>1 | 19,7100<br>0,0111 | 11,48<br>0,01 |
| 405 | КБ15-165-4 т.ч.табл.3, п. 14, к=0,3 | Поліпшене фарбування кольором олійним розбіленим наличників | 100м2 | 0,0971 | 23290,75<br>18839,37 | 1,83<br>1,65 | 2262 | 1829 | -<br>- | 138,2300<br>0,0111 | 13,42<br>- |
| | | ДВЕРІ МЕТАЛЕВІ ГЛУХІ<br>---------- | | | | | | | | | |
| *406* | *КБ10-96-2* | *Установлення металевих протипожежних дверних блоків* | *100м2* | *0,5092* | *39214,29*<br>*35058,75* | *1755,42*<br>*651,85* | *19968* | *17852* | *894*<br>*332* | *235,4200*<br>*3,5100* | *119,88*<br>*1,79* |
| 407 | С121-299 варіант 13 | Дверний блок протипожежний металевий глухий (ДМП 21-9) 910х2070мм | шт | 15 | 11766,69<br>- | -<br>- | 176500 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 408 | С121-299 варіант 14 | Дверний блок протипожежний металевий глухий (ДМП 21-10) 1010х2070мм | шт | 7 | 11726,95<br>- | -<br>- | 82089 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 409 | С121-299 варіант 16 | Дверний блок протипожежний металевий глухий (ДМП 18-9) 910х1750мм | шт | 2 | 11557,35<br>- | -<br>- | 23115 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 410 | С121-299 варіант 17 | Дверний блок протипожежний металевий глухий (ДМП 15-9) 910х1500мм | шт | 1 | 11557,35<br>- | -<br>- | 11557 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 411 | С121-299 варіант 15 | Дверний блок протипожежний металевий глухий (ДМП 19-9) 910х1900мм | шт | 2 | 11557,35<br>- | -<br>- | 23115 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 412 | С123-360 варіант 1 | Наличники | м | 203 | 94,41<br>- | -<br>- | 19165 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 413 | С111-2002-7 варіант 1 | Піна монтажна | л | 11,6 | 316,11<br>- | -<br>- | 3667 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 414 | & С1545-44-10-3 варіант 1 | Дюбель- шуруп 150мм | шт | 216 | 11,54<br>- | -<br>- | 2493 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *415* | *КР6-27-3* | *Установлення замків дверних урізних* | *100 шт* | *0,27* | *24227,20*<br>*24227,20* | -<br>- | *6541* | *6541* | -<br>- | *151,6000*<br>- | *40,93*<br>- |
| 416 | С111-950 | Замок урізний оцинкований з циліндровими механізмами | шт | 27 | 1317,42<br>- | -<br>- | 35570 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *417* | *КБ10-21-1* | *Встановлення зачинювача дверного верхнього розташування* | *100шт* | *0,05* | *39593,22*<br>*39593,22* | -<br>- | *1980* | *1980* | -<br>- | *237,9400*<br>- | *11,9*<br>- |
| 418 | С111-961 | Зачинювач дверний гідравлічний важільний в алюмінієвому корпусі | шт | 5 | 3885,90<br>- | -<br>- | 19430 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 419 | КБ15-171-2 т.ч.табл.3, п. 12, к=2,4 | Олійне фарбування білилами з додаванням кольору металевих дверних блоків за два рази | 100м2 | 0,5424 | 9265,88<br>2686,28 | 1,83<br>1,65 | 5026 | 1457 | 1<br>1 | 19,7100<br>0,0111 | 10,69<br>0,01 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 420 | КБ15-165-4<br>т.ч.табл.3, п. 14, к=0,3 | Поліпшене фарбування кольором олійним розбіленим наличників | 100м2 | 0,2037 | 23290,75<br>18839,37 | 1,83<br>1,65 | 4744 | 3838 | -<br>- | 138,2300<br>0,0111 | 28,16<br>- |
| | | ЛЮКИ ПРОТИПОЖЕЖНІ | | | | | | | | | |
| *421* | *КБ9-53-1 тех.ч. п.1. 3.2 к=1,1* | *Монтаж металевих люків /по залізобетонних і кам'яних опорах/* | *1т* | *0,167* | *20248,81*<br>*18492,60* | *1494,36*<br>*603,37* | *3382* | *3088* | *250*<br>*101* | *144,4960*<br>*4,1760* | *24,13*<br>*0,7* |
| 422 | С121-300 варіант 1 | Люк металевий протипожедний утеплений (ПДД 9-10) 1050х870мм | шт | 1 | 11453,08<br>- | -<br>- | 11453 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 423 | С121-300 варіант 2 | Люк металевий протипожедний утеплений (ПДД 9-9) 900х900мм | шт | 2 | 10448,49<br>- | -<br>- | 20897 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 424 | КБ15-171-2<br>т.ч.табл.3,п. 12 k=2,4 | Олійне фарбування білилами з додаванням кольору металевих люків за два рази | 100м2 | 0,06072 | 9265,88<br>2686,28 | 1,83<br>1,65 | 563 | 163 | -<br>- | 19,7100<br>0,0111 | 1,2<br>- |
| | | ДВЕРІ РЕНГЕНОЗАХИСНІ | | | | | | | | | |
| *425* | *КБ10-96-2* | *Установлення дверей із свинцю у стінах* | *100м2* | *0,13* | *39214,29*<br>*35058,75* | *1755,42*<br>*651,85* | *5098* | *4558* | *228*<br>*85* | *235,4200*<br>*3,5100* | *30,6*<br>*0,46* |
| 426 | & С126-384-А варіант 1 | Двері металеві ренгенозахисні | м2 | 4,81 | 17568,64<br>- | -<br>- | 84505 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 427 | & С126-384-А варіант 2 | Віконниці металеві ренгенозахисні | м2 | 8,19 | 16561,14<br>- | -<br>- | 135636 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 428 | & С111-196-2-1 | Піна монтажна | л | 2,08 | 316,24<br>- | -<br>- | 658 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 429 | С111-887 варіант 1 | Залізні вироби для дверей | комплект | 2 | 1423,78<br>- | -<br>- | 2848 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 8 | | | | | 3096427 | 102120 | 15317<br>5715 | | 694,44<br>31,07 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 3096427 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 2978990 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 107835 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 54621 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 87,06 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 19497 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **3151048** | | | | |
| | | **Всього по розділу 8** | | | | | **3151048** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Розділ 9. Сходова клітина (реконстр.)** | | | | | | | | | |
| 430 | КБ46-32-3 | Пробивання штраб перерізом 140х120мм | 100м | 0,093 | 24394,19<br>17079,35 | 7314,84<br>3043,00 | 2269 | 1588 | 681<br>283 | 121,0100<br>21,6590 | 11,25<br>2,01 |
| | | МОНОЛІТНА ПЛИТА ПЕРЕКРИТТЯ НА ВІДМ.(-0,300) | | | | | | | | | |
| *431* | *КБ6-54-1* | *Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері", "Дока" , товщина перекриття до 200 мм* | *100 м3* | *0,02* | *79070,69*<br>*70615,15* | *4915,92*<br>*2450,84* | *1581* | *1412* | *98*<br>*49* | *488,7200*<br>*15,1317* | *9,77*<br>*0,3* |
| 432 | & С121-787-1-Т варіант 1 | Елементи опалубки металеві для перекриття | т | 0,0008 | 300188,23<br>- | -<br>- | 240 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 433 | С1632-116 варіант 2 | Фанера водостійка | м2 | 0,69 | 537,77<br>- | -<br>- | 371 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 434 | С111-962 варіант 1 | Мастило для опалубки | т | 0,001 | 70824,09<br>- | -<br>- | 71 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 435 | & С123-516-У-1 | Балки опалубки дерев'яні | м | 0,51 | 347,95<br>- | -<br>- | 177 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *436* | *КБ6-55-4* | *Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття* | *1 т* | *0,1287* | *5608,09*<br>*4766,14* | *401,63*<br>*117,51* | *722* | *613* | *52*<br>*15* | *33,3600*<br>*0,7560* | *4,29*<br>*0,1* |
| 437 | С124-3 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм | т | 0,1287 | 39087,42<br>- | -<br>- | 5031 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *438* | *КБ6-58-5* | *Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: перекриття безбалкові, площа між осями колон понад 10 м2 до 20 м2* | *100 м3* | *0,02* | *30821,94*<br>*17669,06* | *12858,94*<br>*6410,84* | *616* | *353* | *257*<br>*128* | *132,9000*<br>*39,5811* | *2,66*<br>*0,79* |
| 439 | С1424-11613 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм | м3 | 2,03 | 4202,58<br>- | -<br>- | 8531 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | ОГОРОЖА СХОДОВИХ КЛІТИН | | | | | | | | | |
| *440* | *КБ7-60-3* | *Установлення металевої огорожі* | *100м* | *0,558* | *14778,59*<br>*11686,39* | *1222,31*<br>*357,18* | *8246* | *6521* | *682*<br>*199* | *82,8000*<br>*2,4725* | *46,2*<br>*1,38* |
| 441 | & С121-781-18 варіант 1 | Огородження з поручнями із нержавіючих труб | м | 55,8 | 3034,72<br>- | -<br>- | 169337 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 9 | | | | | 197192 | 10487 | 1770<br>674 | | 74,17<br>4,58 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 197192 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 184935 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 11161 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 5804 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 9,45 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 2117 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **202996** | | | | |
| | | **Всього по розділу 9** | | | | | **202996** | | | | |
| | | **Розділ 10. Підлоги** | | | | | | | | | |
| | | ТИП П-1 (S=141,68м2) | | | | | | | | | |
| | | ---------- | | | | | | | | | |
| 442 | С111-287 варіант 2 | Плитки керамогранітні для підлоги, розмір 42*42см | м2 | 143,72 | 520,76 | - | 74844 | - | - | - | - |
| | | витрата клеючої суміші 7,6 кг/м2 | | | - | - | | | - | - | - |
| 443 | С111-2000-3 | Клеюча суміш для керамограніту Ceresit CM 12 | кг | 732,68 | 13,89 | - | 10177 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 444 | С111-2001-1 варіант 1 | Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 Plus | кг | 57,52 | 99,85 | - | 5743 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 445 | С1551-11-СП варіант 1 | Хрестики для укладання плитки | шт | 601 | 0,29 | - | 174 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| *446* | *КБ15-26-2* | *Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші* | *1 м2* | *7,5* | *1236,88* | *1,83* | *9277* | *9042* | *14* | *8,6400* | *64,8* |
| | | | | | *1205,54* | *1,65* | | | *12* | *0,0111* | *0,08* |
| 447 | С111-287 варіант 2 | Плитки керамогранітні для підлоги, розмір 42*42см | м2 | 7,8 | 520,76 | - | 4062 | - | - | - | - |
| | | витрата грунтовки 0,15 л/м2 | | | - | - | | | - | - | - |
| 448 | С111-2000-3 | Клеюча суміш для керамограніту Ceresit CM 12 | кг | 39 | 13,89 | - | 542 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 449 | С111-2001-1 варіант 1 | Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 Plus | кг | 3,22 | 99,85 | - | 322 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ТИП П-2 (S=533,11м2) | | | | | | | | | |
| | | ---------- | | | | | | | | | |
| 450 | КБ11-11-1 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм | 100м2 | 5,304 | 15712,30 | 170,38 | 83338 | 38183 | 904 | 56,2500 | 298,35 |
| | | | | | 7198,88 | 153,73 | | | 815 | 1,0323 | 5,48 |
| 451 | КБ11-11-2 К=2 | Додавати до товщини стяжок 30мм | 100м2 | 5,304 | 4582,65 | 87,94 | 24306 | 2552 | 466 | 3,7600 | 19,94 |
| | | | | | 481,20 | 79,34 | | | 421 | 0,5328 | 2,83 |
| 452 | С111-287 варіант 2 | Плитки керамогранітні для підлоги, розмір 42*42см | м2 | 541,01 | 520,76 | - | 281736 | - | - | - | - |
| | | витрата грунтовки 0,15 л/м2 | | | - | - | | | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453 | С111-2014-6 | Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 | л | 79,97 | 44,54 | - | 3562 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | витрата клеючої суміші 7,6 кг/м2 | | | | | | | | | |
| 454 | С111-2000-3 | Клеюча суміш для керамограніту Ceresit CM 12 | кг | 2811,12 | 13,89 | - | 39046 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 455 | С111-2001-1 варіант 1 | Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 Plus | кг | 216,44 | 99,85 | - | 21612 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 456 | С1551-11-СП варіант 1 | Хрестики для укладання плитки | шт | 2260 | 0,29 | - | 655 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| *457* | *КБ15-26-2* | *Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші* | *1 м2* | *18,6095* | *1236,88* | *1,83* | *23018* | *22434* | *34* | *8,6400* | *160,79* |
| | | | | | *1205,54* | *1,65* | | | *31* | *0,0111* | *0,21* |
| 458 | С111-287 варіант 2 | Плитки керамогранітні для підлоги, розмір 42*42см | м2 | 19,35388 | 520,76 | - | 10079 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | витрата грунтовки 0,15 л/м2 | | | | | | | | | |
| 459 | С111-2014-6 | Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 | л | 2,79 | 44,54 | - | 124 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 460 | С111-2000-3 | Клеюча суміш для керамограніту Ceresit CM 12 | кг | 96,77 | 13,89 | - | 1344 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 461 | С111-2001-1 варіант 1 | Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 Plus | кг | 7,56 | 99,85 | - | 755 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ТИП П-3 (S=165,42м2) | | | | | | | | | |
| | | ---------- | | | | | | | | | |
| 462 | КБ11-11-1 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм | 100м2 | 1,6542 | 15712,30 | 170,38 | 25991 | 11908 | 282 | 56,2500 | 93,05 |
| | | | | | 7198,88 | 153,73 | | | 254 | 1,0323 | 1,71 |
| 463 | КБ11-11-2 | Додавати до товщини стяжок 25мм | 100м2 | 1,6542 | 2291,32 | 43,97 | 3790 | 398 | 73 | 1,8800 | 3,11 |
| | | | | | 240,60 | 39,67 | | | 66 | 0,2664 | 0,44 |
| 464 | С111-1678 варіант 1 | Демпферна стрічка 5 мм (ширина 150 мм) | 1000м | 0,16301 | 7298,72 | - | 1190 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 465 | С111-287 варіант 2 | Плитки керамогранітні для підлоги, розмір 42*42см | м2 | 168,7284 | 520,76 | - | 87867 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | витрата грунтовки 0,15 л/м2 | | | | | | | | | |
| 466 | С111-2014-6 | Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 | л | 24,81 | 44,54 | - | 1105 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | витрата клеючої суміші 7,6 кг/м2 | | | | | | | | | |
| 467 | С111-2000-3 | Клеюча суміш для керамограніту Ceresit CM 12 | кг | 867,36 | 13,89 | - | 12048 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 468 | С111-2001-1 варіант 1 | Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 Plus | кг | 67,16 | 99,85 | - | 6706 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 469 | С1551-11-СП варіант 1 | Хрестики для укладання плитки | шт | 701 | 0,29<br>- | -<br>- | 203 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *470* | *КБ15-26-2* | *Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші* | *1 м2* | *6,485* | *1236,88*<br>*1205,54* | *1,83*<br>*1,65* | *8021* | *7818* | *12*<br>*11* | *8,6400*<br>*0,0111* | *56,03*<br>*0,07* |
| 471 | С111-287 варіант 2 | Плитки керамогранітні для підлоги, розмір 42*42см<br>витрата грунтовки 0,15 л/м2 | м2 | 6,7444 | 520,76<br>- | -<br>- | 3512 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 472 | С111-2014-6 | Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 | л | 0,97 | 44,54<br>- | -<br>- | 43 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 473 | С111-2000-3 | Клеюча суміш для керамограніту Ceresit CM 12 | кг | 33,72 | 13,89<br>- | -<br>- | 468 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 474 | С111-2001-1 варіант 1 | Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 Plus<br>ТИП П-5 (S=36,95м2)<br>---------- | кг | 2,63 | 99,85<br>- | -<br>- | 263 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 475 | КБ11-11-1 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм | 100м2 | 0,368 | 15712,30<br>7198,88 | 170,38<br>153,73 | 5782 | 2649 | 63<br>57 | 56,2500<br>1,0323 | 20,7<br>0,38 |
| 476 | КБ11-11-2 К=2 | Додавати до товщини стяжок 30мм | 100м2 | 0,368 | 4582,65<br>481,20 | 87,94<br>79,34 | 1686 | 177 | 32<br>29 | 3,7600<br>0,5328 | 1,38<br>0,2 |
| 477 | С111-287 варіант 2 | Плитки керамогранітні для підлоги, розмір 42*42см<br>витрата грунтовки 0,15 л/м2 | м2 | 37,54 | 520,76<br>- | -<br>- | 19549 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 478 | С111-2014-6 | Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17<br>витрата клеючої суміші 7,8 кг/м2 | л | 5,54 | 44,54<br>- | -<br>- | 247 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 479 | С111-2000-1 варіант 1 | Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11 Plus | кг | 191,36 | 12,09<br>- | -<br>- | 2314 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 480 | С111-2001-1 варіант 1 | Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 Plus | кг | 15 | 99,85<br>- | -<br>- | 1498 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 481 | С1551-11-СП варіант 1 | Хрестики для укладання плитки<br>ТИП П-6 (S=98,84м2)<br>---------- | шт | 157 | 0,29<br>- | -<br>- | 46 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *482* | *КБ11-11-13* | *Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівніїх основ товщиною 5 мм* | *100м2* | *0,9884* | *10589,36*<br>*8152,33* | *36,64*<br>*33,06* | *10467* | *8058* | *36*<br>*33* | *63,7000*<br>*0,2220* | *62,96*<br>*0,22* |
| *483* | *КБ11-11-14 К=5* | *Додавати до товщини стяжок 10мм* | *100м2* | *0,9884* | *3455,37*<br>*3397,87* | *36,64*<br>*33,06* | *3415* | *3358* | *36*<br>*33* | *26,5500*<br>*0,2220* | *26,24*<br>*0,22* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 484 | С111-1678<br>варіант 1 | Демпферна стрічка 5 мм (ширина 150 мм)<br>витрата суміші 1,8 кг/м2/мм | 1000м | 0,11448 | 7298,72<br>- | -<br>- | 836 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 485 | С111-2005-1 | Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69 | кг | 1779,12 | 16,55<br>- | -<br>- | 29444 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 486 | С111-287<br>варіант 2 | Плитки керамогранітні для підлоги, розмір 42*42см<br>витрата грунтовки 0,15 л/м2 | м2 | 100,8168 | 520,76<br>- | -<br>- | 52501 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 487 | С111-2014-6 | Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17<br>витрата клеючої суміші 7,8 кг/м2 | л | 14,83 | 44,54<br>- | -<br>- | 661 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 488 | С111-2000-1<br>варіант 1 | Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11 Plus | кг | 514,8 | 12,09<br>- | -<br>- | 6224 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 489 | С111-2001-1<br>варіант 1 | Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 Plus | кг | 40,13 | 99,85<br>- | -<br>- | 4007 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 490 | С1551-11-СП<br>варіант 1 | Хрестики для укладання плитки<br>ТИП П-7 (S=182,67м2)<br>---------- | шт | 419 | 0,29<br>- | -<br>- | 122 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 491 | КБ11-11-1 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм | 100м2 | 1,8267 | 15712,30<br>7198,88 | 170,38<br>153,73 | 28702 | 13150 | 311<br>281 | 56,2500<br>1,0323 | 102,75<br>1,89 |
| *492* | *КБ11-4-3* | *Улаштування гідроізоляції обклеювальної гідроізолом на гумобітумній мастиці, перший шар* | *100м2* | *1,8267* | *47624,30<br>5591,76* | *16,49<br>14,88* | *86995* | *10214* | *30<br>27* | *38,7000<br>0,0999* | *70,69<br>0,18* |
| *493* | *КБ11-4-4* | *Улаштування гідроізоляції гідроізолом, наступний шар* | *100м2* | *1,8267* | *37954,44<br>4006,71* | *12,82<br>11,57* | *69331* | *7319* | *23<br>21* | *27,7300<br>0,0777* | *50,65<br>0,14* |
| 494 | КБ11-11-1 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм | 100м2 | 1,8267 | 15712,30<br>7198,88 | 170,38<br>153,73 | 28702 | 13150 | 311<br>281 | 56,2500<br>1,0323 | 102,75<br>1,89 |
| 495 | КБ11-11-2<br>К=4 | Додавати до товщини стяжок 40мм | 100м2 | 1,8267 | 9165,29<br>962,41 | 175,87<br>158,69 | 16742 | 1758 | 321<br>290 | 7,5200<br>1,0656 | 13,74<br>1,95 |
| 496 | С111-1678<br>варіант 1 | Демпферна стрічка 5 мм (ширина 150 мм) | 1000м | 0,30107 | 7298,72<br>- | -<br>- | 2197 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 497 | С111-287<br>варіант 2 | Плитки керамогранітні для підлоги, розмір 42*42см<br>витрата грунтовки 0,15 л/м2 | м2 | 186,3234 | 520,76<br>- | -<br>- | 97030 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 498 | С111-2014-6 | Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17<br>витрата клеючої суміші 7,8 кг/м2 | л | 27,4 | 44,54<br>- | -<br>- | 1220 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 499 | С111-2000-1<br>варіант 1 | Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11 Plus | кг | 1033,76 | 12,09<br>- | -<br>- | 12498 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | С1551-11-СП варіант 1 | Хрестики для укладання плитки<br>ТИП П-8 (S=31 м2)<br>---------- | шт | 775 | 0,29<br>- | -<br>- | 225 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *501* | *КБ11-11-13* | *Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівніїх основ товщиною 5 мм* | *100м2* | *0,298* | *10589,36*<br>*8152,33* | *36,64*<br>*33,06* | *3156* | *2429* | *11*<br>*10* | *63,7000*<br>*0,2220* | *18,98*<br>*0,07* |
| *502* | *КБ11-11-14 К=2* | *Додавати до товщини стяжок 7мм*<br>витрата суміші 1,8 кг/м2/мм | *100м2* | *0,298* | *1382,15*<br>*1359,15* | *14,66*<br>*13,22* | *412* | *405* | *4*<br>*4* | *10,6200*<br>*0,0888* | *3,16*<br>*0,03* |
| 503 | С111-2005-1 | Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69 | кг | 305,39 | 16,55<br>- | -<br>- | 5054 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *504* | *КБ11-6-2* | *Улаштування гідроізоляції полімерцементною сумішшю товщиною шару 3 мм* | *100м2* | *0,298* | *19710,26*<br>*15843,33* | *3804,84*<br>*1666,65* | *5874* | *4721* | *1134*<br>*497* | *109,6500*<br>*12,2052* | *32,68*<br>*3,64* |
| 505 | С111-2002-1 варіант 1 | Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65 (з розрах. витрат 5кг/м2, при товщ. шару 3мм) | кг | 149 | 37,32<br>- | -<br>- | 5561 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 506 | С111-287 варіант 2 | Плитки керамогранітні для підлоги, розмір 42*42см<br>витрата грунтовки 0,15 л/м2 | м2 | 30,4 | 520,76<br>- | -<br>- | 15831 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 507 | С111-2014-6 | Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17<br>витрата клеючої суміші 7,8 кг/м2 | л | 4,65 | 44,54<br>- | -<br>- | 207 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 508 | С111-2000-1 варіант 1 | Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11 Plus | кг | 154,96 | 12,09<br>- | -<br>- | 1873 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 509 | С1551-11-СП варіант 1 | Хрестики для укладання плитки<br>ТИП П-9 (S=846,97м2)<br>---------- | шт | 131 | 0,29<br>- | -<br>- | 38 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 510 | КБ11-11-1 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм | 100м2 | 8,4697 | 15712,30<br>7198,88 | 170,38<br>153,73 | 133078 | 60972 | 1443<br>1302 | 56,2500<br>1,0323 | 476,42<br>8,74 |
| 511 | КБ11-11-2 К=2 | Додавати до товщини стяжок 30мм | 100м2 | 8,4697 | 4582,65<br>481,20 | 87,94<br>79,34 | 38814 | 4076 | 745<br>672 | 3,7600<br>0,5328 | 31,85<br>4,51 |
| 512 | С111-1678 варіант 1 | Демпферна стрічка 5 мм (ширина 150 мм) | 1000м | 0,9083 | 7298,72<br>- | -<br>- | 6629 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 513 | КБ11-39-3 | Улаштування покриттів з лінолеуму на клеї зі зварюванням полотнища у стиках<br>витрата грунтовки 0,15 л/м2 | 100м2 | 8,4697 | 20849,10<br>9774,08 | 14,66<br>13,22 | 176586 | 82784 | 124<br>112 | 70,0500<br>0,0888 | 593,3<br>0,75 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 514 | С111-2014-6 | Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 | л | 127,05 | 44,54 | - | 5659 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 515 | С111-1645 | Клей Thomsit K188E | кг | 259,17 | 350,15 | - | 90748 | - | - | - | - |
| | варіант 1 | | | | - | - | | | - | - | - |
| 516 | С111-551 | Лінолеум гомогенний, клас зносостійкості 34 | м2 | 863,91 | 900,88 | - | 778279 | - | - | - | - |
| | варіант 1 | | | | - | - | | | - | - | - |
| *517* | *КБ11-43-3* | *Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах* | *100м* | *7,8785* | *6944,17* | *3,66* | *54710* | *14047* | *29* | *12,3400* | *97,22* |
| | | | | | *1783,01* | *3,31* | | | *26* | *0,0222* | *0,17* |
| | | ТИП П-10 (S=230,92м2) | | | | | | | | | |
| | | ---------- | | | | | | | | | |
| 518 | КБ11-11-1 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм | 100м2 | 2,302 | 15712,30 | 170,38 | 36170 | 16572 | 392 | 56,2500 | 129,49 |
| | | | | | 7198,88 | 153,73 | | | 354 | 1,0323 | 2,38 |
| 519 | КБ11-39-3 | Улаштування покриттів з лінолеуму на клеї зі зварюванням полотнища у стиках | 100м2 | 2,302 | 20849,10 | 14,66 | 47995 | 22500 | 34 | 70,0500 | 161,26 |
| | | | | | 9774,08 | 13,22 | | | 30 | 0,0888 | 0,2 |
| | | витрата грунтовки 0,15 л/м2 | | | | | | | | | |
| 520 | С111-2014-6 | Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 | л | 34,64 | 44,54 | - | 1543 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 521 | С111-1645 | Клей Thomsit K188E | кг | 70,44 | 350,15 | - | 24665 | - | - | - | - |
| | варіант 1 | | | | - | - | | | - | - | - |
| 522 | С111-551 | Лінолеум гомогенний, клас зносостійкості 34 | м2 | 234,8 | 900,88 | - | 211527 | - | - | - | - |
| | варіант 1 | | | | - | - | | | - | - | - |
| *523* | *КБ11-43-3* | *Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах* | *100м* | *2,1065* | *6944,17* | *3,66* | *14628* | *3756* | *8* | *12,3400* | *25,99* |
| | | | | | *1783,01* | *3,31* | | | *7* | *0,0222* | *0,05* |
| | | ТИП П-11 (S=112,04м2) | | | | | | | | | |
| | | ---------- | | | | | | | | | |
| 524 | КБ11-11-1 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм | 100м2 | 1,1204 | 15712,30 | 170,38 | 17604 | 8066 | 191 | 56,2500 | 63,02 |
| | | | | | 7198,88 | 153,73 | | | 172 | 1,0323 | 1,16 |
| 525 | КБ11-11-2 | Додавати до товщини стяжок 30мм | 100м2 | 1,1204 | 4582,65 | 87,94 | 5134 | 539 | 99 | 3,7600 | 4,21 |
| | К=2 | | | | 481,20 | 79,34 | | | 89 | 0,5328 | 0,6 |
| 526 | С111-1678 | Демпферна стрічка 5 мм (ширина 150 мм) | 1000м | 0,11806 | 7298,72 | - | 862 | - | - | - | - |
| | варіант 1 | | | | - | - | | | - | - | - |
| 527 | КБ11-39-3 | Улаштування покриттів з лінолеуму на клеї зі зварюванням полотнища у стиках | 100м2 | 1,1204 | 20849,10 | 14,66 | 23359 | 10951 | 16 | 70,0500 | 78,48 |
| | | | | | 9774,08 | 13,22 | | | 15 | 0,0888 | 0,1 |
| | | витрата грунтовки 0,15 л/м2 | | | | | | | | | |
| 528 | С111-2014-6 | Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 | л | 16,81 | 44,54 | - | 749 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 529 | С111-1645 | Клей Thomsit K188E | кг | 34,28 | 350,15 | - | 12003 | - | - | - | - |
| | варіант 1 | | | | - | - | | | - | - | - |
| 530 | С111-551 | Лінолеум кислотостійкий | м2 | 114,28 | 900,88 | - | 102953 | - | - | - | - |
| | варіант 2 | | | | - | - | | | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 531 | КБ11-39-3 | Улаштування "медичного плінтусу" з лінолеуму на клеї зі зварюванням полотнища у стиках<br>витрата грунтовки 0,15 л/м2 | 100м2 | 0,108 | 20849,10<br>9774,08 | 14,66<br>13,22 | 2252 | 1056 | 2<br>1 | 70,0500<br>0,0888 | 7,57<br>0,01 |
| 532 | С111-2014-6 | Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 | л | 1,62 | 44,54<br>- | -<br>- | 72 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 533 | С111-2005-8 | Універсальний засіб для вирівнювання та ремонту Thomsit RS 88 | кг | 2,2 | 39,60<br>- | -<br>- | 87 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 534 | С111-1645<br>варіант 1 | Клей Thomsit K188E | кг | 3,3 | 350,15<br>- | -<br>- | 1155 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 535 | С111-551<br>варіант 2 | Лінолеум кислотостійкий<br>ТИП П-12 (S=15,59м2)<br>---------- | м2 | 11,02 | 900,88<br>- | -<br>- | 9928 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 536 | КБ11-11-1 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм | 100м2 | 0,149 | 15712,30<br>7198,88 | 170,38<br>153,73 | 2341 | 1073 | 25<br>23 | 56,2500<br>1,0323 | 8,38<br>0,15 |
| *537* | *КБ11-39-3* | *Улаштування покриттів з лінолеуму на клеї зі зварюванням полотнища у стиках* | *100м2* | *0,149* | *20849,10*<br>*9774,08* | *14,66*<br>*13,22* | *3107* | *1456* | *2*<br>*2* | *70,0500*<br>*0,0888* | *10,44*<br>*0,01* |
| 538 | С111-2005-8 | Універсальний засіб для вирівнювання та ремонту Thomsit RS 88 | кг | 3,04 | 39,60<br>- | -<br>- | 120 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 539 | С111-1645<br>варіант 1 | Клей Thomsit K188E | кг | 4,56 | 350,15<br>- | -<br>- | 1597 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 540 | С111-551<br>варіант 2 | Лінолеум кислотостійкий | м2 | 15,2 | 900,88<br>- | -<br>- | 13693 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *541* | *КБ11-43-3* | *Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах*<br>ТИП П-13 (S=16,27м2)<br>---------- | *100м* | *0,16* | *6944,17*<br>*1783,01* | *3,66*<br>*3,31* | *1111* | *285* | *1*<br>*1* | *12,3400*<br>*0,0222* | *1,97*<br>- |
| *542* | *КБ13-13-1* | *Ґрунтування бетонних поверхонь*<br>витрата грунтовки 0,15 л/м2 | *100м2* | *0,16* | *1067,17*<br>*1054,75* | *10,59*<br>*3,93* | *171* | *169* | *2*<br>*1* | *6,6900*<br>*0,0272* | *1,07*<br>- |
| 543 | С111-2014-6 | Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 | л | 2,44 | 44,54<br>- | -<br>- | 109 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *544* | *КБ11-15-1* | *Улаштування покриттів бетонних товщиною 30 мм* | *100м2* | *0,16* | *20501,80*<br>*7392,38* | *256,48*<br>*231,42* | *3280* | *1183* | *41*<br>*37* | *57,0400*<br>*1,5540* | *9,13*<br>*0,25* |
| *545* | *КБ11-15-2* | *Виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних покриттів (до 25мм)* | *100м2* | *0,16* | *2343,90*<br>*212,54* | *43,97*<br>*39,67* | *375* | *34* | *7*<br>*6* | *1,6400*<br>*0,2664* | *0,26*<br>*0,04* |
| 546 | КБ11-15-7 | Шліфування бетонних покриттів<br>ГОРИЩЕ | 100м2 | 0,16 | 13248,53<br>12328,79 | 348,14<br>127,71 | 2120 | 1973 | 56<br>20 | 90,4600<br>0,9048 | 14,47<br>0,14 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *547* | *КБ12-20-3* | *Улаштування пароізоляції прокладної з плівки поліетиленової в один шар* | *100м2* | *4,9* | *5221,77*<br>*1495,10* | *152,81*<br>*64,89* | *25587* | *7326* | *749*<br>*318* | *10,9700*<br>*0,4017* | *53,75*<br>*1,97* |
| 548 | С111-1720 варіант 2 | Плівка пароізоляційна "Паробар'єр" | м2 | 539 | 34,24<br>- | -<br>- | 18455 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 10 | | | | | 3135625 | 398541 | 8063<br>6361 | | 2971,03<br>42,86 |
| | | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br>**Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | 3135625<br><br>2729021<br>404902<br>216853<br>361,66<br>80973<br>**3352478** | | | | |
| | | **Всього по розділу 10** | | | | | **3352478** | | | | |
| | | **Розділ 11. Опорядження стель**<br>ПІДВІСНІ СТЕЛІ З МЕТАЛЕВИХ ПЛИТ | | | | | | | | | |
| *549* | *КБ15-76-1* | *Улаштування каркасу підвісних стель* | *100м2* | *3,2757* | *19126,43*<br>*19073,79* | *5,50*<br>*4,96* | *62652* | *62480* | *18*<br>*16* | *139,9500*<br>*0,0333* | *458,43*<br>*0,11* |
| 550 | & С1545-313-11 | Підвіска стельова | шт | 262 | 53,97<br>- | -<br>- | 14140 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 551 | & С1545-313-14 | Тяга підвісу | шт | 262 | 7,69<br>- | -<br>- | 2015 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 552 | & С1545-313-15 | Т-профіль 3,7м | м | 311,2 | 43,49<br>- | -<br>- | 13534 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 553 | & С1545-313-16 | Т-профіль 1,2м | м | 622,4 | 38,29<br>- | -<br>- | 23832 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 554 | & С1545-313-17 | Т-профіль 0,6м | м | 311,2 | 33,19<br>- | -<br>- | 10329 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 555 | & С1545-313-18 | Кутик металевий | м | 353,8 | 45,35<br>- | -<br>- | 16045 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 556 | & С1545-313-19 | Дюбелі | шт | 973 | 0,59<br>- | -<br>- | 574 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *557* | *КБ15-76-2* | *Укладання плит в каркас стелі* | *100м2* | *3,2757* | *2296,11*<br>*2286,95* | *9,16*<br>*8,27* | *7521* | *7491* | *30*<br>*27* | *16,7800*<br>*0,0555* | *54,97*<br>*0,18* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 558 | & С111-762-1-1 варіант 1 | Плити металеві для підвісної стелі | м2 | 343,9 | 561,62<br>- | -<br>- | 193141 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | ПІДВІСНІ СТЕЛІ ТИПУ "АРМСТРОНГ" | | | | | | | | | |
| *559* | *КБ15-76-1* | *Улаштування каркасу підвісних стель* | *100м2* | *15,4588* | *19126,43*<br>*19073,79* | *5,50*<br>*4,96* | *295672* | *294858* | *85*<br>*77* | *139,9500*<br>*0,0333* | *2163,46*<br>*0,51* |
| 560 | & С1545-313-11 | Підвіска стельова | шт | 1237 | 53,97<br>- | -<br>- | 66761 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 561 | & С1545-313-14 | Тяга підвісу | шт | 1237 | 7,69<br>- | -<br>- | 9513 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 562 | & С1545-313-15 | Т-профіль 3,7м | м | 1468,6 | 43,49<br>- | -<br>- | 63869 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 563 | & С1545-313-16 | Т-профіль 1,2м | м | 2937,2 | 38,29<br>- | -<br>- | 112465 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 564 | & С1545-313-17 | Т-профіль 0,6м | м | 1468,6 | 33,19<br>- | -<br>- | 48743 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 565 | & С1545-313-18 | Кутик металевий | м | 1669,6 | 45,35<br>- | -<br>- | 75716 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 566 | & С1545-313-19 | Дюбелі | шт | 4591 | 0,59<br>- | -<br>- | 2709 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *567* | *КБ15-76-2* | *Укладання плит стельових в каркас стелі* | *100м2* | *15,4588* | *2296,11*<br>*2286,95* | *9,16*<br>*8,27* | *35495* | *35354* | *141*<br>*128* | *16,7800*<br>*0,0555* | *259,4*<br>*0,86* |
| 568 | & С111-762-1-1 | Плити Armstrong | м2 | 1623,2 | 611,89<br>- | -<br>- | 993220 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | ПІДВІСНІ СТЕЛІ З АКУСТИЧНИХ ПЛИТ ТИПУ "AMF" | | | | | | | | | |
| *569* | *КБ15-76-1* | *Улаштування каркасу підвісних стель* | *100м2* | *0,3095* | *19126,43*<br>*19073,79* | *5,50*<br>*4,96* | *5920* | *5903* | *2*<br>*2* | *139,9500*<br>*0,0333* | *43,31*<br>*0,01* |
| 570 | & С1545-313-11 | Підвіска стельова | шт | 25 | 53,97<br>- | -<br>- | 1349 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 571 | & С1545-313-14 | Тяга підвісу | шт | 25 | 7,69<br>- | -<br>- | 192 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 572 | & С1545-313-15 | Т-профіль 3,7м | м | 29,4 | 43,49<br>- | -<br>- | 1279 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 573 | & С1545-313-16 | Т-профіль 1,2м | м | 58,8 | 38,29<br>- | -<br>- | 2251 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 574 | & С1545-313-17 | Т-профіль 0,6м | м | 29,4 | 33,19<br>- | -<br>- | 976 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 575 | & С1545-313-18 | Кутик металевий | м | 33,4 | 45,35<br>- | -<br>- | 1515 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 576 | & С1545-313-19 | Дюбелі | шт | 92 | 0,59<br>- | -<br>- | 54 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *577* | *КБ15-76-2* | *Укладання плит в каркас стелі* | *100м2* | *0,3095* | *2296,11* | *9,16* | *711* | *708* | *3* | *16,7800* | *5,19* |
| | | | | | *2286,95* | *8,27* | | | *3* | *0,0555* | *0,02* |
| 578 | & С111-762-1-1 варіант 2 | Плити акустичні AMF Thermatex Shlicht | м2 | 32,5 | 344,86 | - | 11208 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ПІДВІСНІ СТЕЛІ З ГКЛ | | | | | | | | | |
| *579* | *КБ15-64-1* | *Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів* | *100м2* | *1,3906* | *24279,22* | *89,77* | *33763* | *33510* | *125* | *164,3200* | *228,5* |
| | | | | | *24097,53* | *81,00* | | | *113* | *0,5439* | *0,76* |
| 580 | С126-1310 варіант 1 | Профіль ПН 28х27х0,6 | м | 125 | 42,38 | - | 5298 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 581 | С126-1309 варіант 1 | Профіль ПП 60х27х0,6 | м | 355 | 48,43 | - | 17193 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 582 | С126-953 варіант 1 | Подовжувач профіля ПП 60х27 | шт | 42 | 23,64 | - | 993 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 583 | С126-953 варіант 2 | З'єднувач профілів типу "краб" | шт | 236 | 10,35 | - | 2443 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 584 | С126-1280 варіант 1 | Підвіси з зажимом | шт | 97 | 6,19 | - | 600 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 585 | С126-950 варіант 1 | Тяга підвісу | шт | 97 | 7,59 | - | 736 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 586 | & С1545-313-19 варіант 1 | Дюбелі металеві 6х40мм | шт | 97 | 5,29 | - | 513 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 587 | & С1545-313-19 варіант 2 | Дюбелі пластмасові 6х40мм | шт | 234 | 1,49 | - | 349 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 588 | & С1545-313-19 варіант 3 | Саморізи 3,5х9,5мм | шт | 2169 | 1,07 | - | 2321 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| *589* | *КБ15-66-1* | *Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.* | *100 м2* | *1,3906* | *22381,14* | *38,47* | *31123* | *29488* | *53* | *136,3700* | *189,64* |
| | | | | | *21205,54* | *34,71* | | | *48* | *0,2331* | *0,32* |
| 590 | С1428-11867 варіант 1 | Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм | м2 | 146 | 148,72 | - | 21713 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 591 | С111-583 варіант 1 | Стрічка армувальна | 10м | 13,8 | 33,72 | - | 465 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 592 | С111-1896 варіант 1 | Шпаклівка для швів Фугенфюллер Кнауф | кг | 50 | 20,24 | - | 1012 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 593 | С111-1896 варіант 2 | Шпаклівка НР Фініш Knauf | кг | 152,97 | 11,46 | - | 1753 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *594* | *КБ15-179-6* | *Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по конструкціях, підготовлених під фарбування* | *100м2* | *1,3906* | *6140,25*<br>*5846,84* | *1,83*<br>*1,65* | *8539* | *8131* | *3*<br>*2* | *42,9000*<br>*0,0111* | *59,66*<br>*0,02* |
| | | витрата грунтовки 0,15 л/м2 | | | | | | | | | |
| 595 | С111-2014-6 | Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 | л | 20,86 | 44,54<br>- | -<br>- | 929 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | витрата фарби (0,49-0,15) л/м2 | | | | | | | | | |
| 596 | С111-2016-8 варіант 1 | Фарба інтер'єрна CERESIT IN-52 Супер латексна матова База А (14 кг/10 л) | л | 47,28 | 247,83<br>- | -<br>- | 11717 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | СТЕЛІ ПІД ФАРБУВАННЯ | | | | | | | | | |
| *597* | *КБ15-182-2* | *Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою* | *100м2* | *1,669* | *13977,16*<br>*13686,24* | *7,33*<br>*6,61* | *23328* | *22842* | *12*<br>*11* | *100,4200*<br>*0,0444* | *167,6*<br>*0,07* |
| | | витрата грунтовки 0,15 л/м2 | | | | | | | | | |
| 598 | С111-2014-6 | Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 | л | 25,04 | 44,54<br>- | -<br>- | 1115 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 599 | & С111-1375-1-9 варіант 1 | Шпаклівка "Cerezit" CT29 | кг | 553,5 | 15,75<br>- | -<br>- | 8718 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *600* | *КБ15-179-4* | *Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці* | *100м2* | *1,669* | *13047,38*<br>*11019,05* | *3,66*<br>*3,31* | *21776* | *18391* | *6*<br>*6* | *80,8500*<br>*0,0222* | *134,94*<br>*0,04* |
| | | витрата грунтовки 0,15 л/м2 | | | | | | | | | |
| 601 | С111-2014-6 | Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 | л | 25,04 | 44,54<br>- | -<br>- | 1115 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | витрата фарби (0,49-0,15) л/м2 | | | | | | | | | |
| 602 | С111-2016-8 варіант 1 | Фарба інтер'єрна CERESIT IN-52 Супер латексна матова База А (14 кг/10 л) | л | 56,75 | 247,83<br>- | -<br>- | 14064 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | ОПОРЯДЖЕННЯ НИЗУ МАРШІВ, ПЛОЩАДОК СХ, КЛІТИН - ГКЛ | | | | | | | | | |
| *603* | *КБ15-63-4* | *Облицювання низу сходових маршів та площадок гіпсокартонними листами з улаштуванням металевого каркасу* | *100м2* | *1,726* | *58026,40*<br>*57020,45* | *54,96*<br>*49,59* | *100154* | *98417* | *95*<br>*86* | *388,8200*<br>*0,3330* | *671,1*<br>*0,57* |
| 604 | С1428-11867 варіант 2 | Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм вогнестійкий | м2 | 181 | 161,93<br>- | -<br>- | 29309 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 605 | С126-1310 варіант 1 | Профіль ПН 28х27х0,6 | м | 489 | 42,38<br>- | -<br>- | 20724 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 606 | С126-1309 варіант 1 | Профіль ПП 60х27х0,6 | м | 386 | 48,43<br>- | -<br>- | 18694 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 607 | С126-1280 варіант 2 | Підвіс П60 | шт | 504 | 8,74<br>- | -<br>- | 4405 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 608 | & С1545-313-19 варіант 1 | Дюбелі металеві 6х40мм | шт | 2071 | 5,29<br>- | -<br>- | 10956 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 609 | & С1545-313-19 варіант 5 | Саморіз 3,5х25мм | шт | 7910 | 0,62<br>- | -<br>- | 4904 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 610 | & С1545-313-19 варіант 3 | Саморізи 3,5х9,5мм | шт | 2877 | 1,07<br>- | -<br>- | 3078 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 611 | КБ15-182-5 | Оздоблювальне шпаклювання ручним способом по ГКЛ | 100м2 | 1,726 | 11703,30<br>11415,65 | 3,66<br>3,31 | 20200 | 19703 | 6<br>6 | 83,7600<br>0,0222 | 144,57<br>0,04 |
| 612 | С111-1624-1 варіант 1 | Грунтівка Tiefengrund Knauf | кг | 43,15 | 39,23<br>- | -<br>- | 1693 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 613 | С111-1896 варіант 1 | Шпаклівка для швів Фугенфюллер Кнауф | кг | 207 | 20,24<br>- | -<br>- | 4190 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 614 | КБ15-182-5 | Повторне оздоблювальне шпаклювання ручним способом по ГКЛ | 100м2 | 1,726 | 11703,30<br>11415,65 | 3,66<br>3,31 | 20200 | 19703 | 6<br>6 | 83,7600<br>0,0222 | 144,57<br>0,04 |
| 615 | С111-1624-1 варіант 1 | Грунтівка Tiefengrund Knauf | кг | 43,15 | 39,23<br>- | -<br>- | 1693 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 616 | С111-1896 варіант 1 | Шпаклівка для швів Фугенфюллер Кнауф | кг | 207 | 20,24<br>- | -<br>- | 4190 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *617* | *КБ15-179-6* | *Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по конструкціях, підготовлених під фарбування*<br>витрата грунтовки 0,15 л/м2 | *100м2* | *1,726* | *6140,25*<br>*5846,84* | *1,83*<br>*1,65* | *10598* | *10092* | *3*<br>*3* | *42,9000*<br>*0,0111* | *74,05*<br>*0,02* |
| 618 | С111-2014-6 | Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17<br>витрата фарби (0,45-0,15) л/м2 | л | 25,89 | 44,54<br>- | -<br>- | 1153 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 619 | С111-2016-8 варіант 1 | Фарба інтер'єрна CERESIT IN-52 Супер латексна матова База А (14 кг/10 л) | л | 58,68 | 247,83<br>- | -<br>- | 14543 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 11 | | | | | 2555661 | 667071 | 588<br>534 | | 4799,39<br>3,57 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 2555661 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 1888002 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 667605 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 350801 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 576,37 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 129052 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **2906462** | | | | |
| | | **Всього по розділу 11** | | | | | **2906462** | | | | |
| | | **Розділ 12. Опорядження стін та перегородок** | | | | | | | | | |
| | | СТІНИ ТА ПЕРЕГОРОДКИ - ПІД ОБЛИЦЮВАННЯ КЕР. ПЛИТКОЮ | | | | | | | | | |
| *620* | *КБ15-50-2* | *Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення] цементно-піщаним розчином, товщина шару 10 мм* | *100м2* | *15,75* | *13348,20*<br>*7611,39* | *225,85*<br>*199,40* | *210234* | *119879* | *3557*<br>*3141* | *57,2500*<br>*1,5840* | *901,69*<br>*24,95* |
| *621* | *КБ15-46-6* | *Поліпшене штукатурення цементно-піщаним розчином по каменю і бетону стін вручну* | *100м2* | *4,86* | *26032,54*<br>*16243,57* | *374,88*<br>*330,92* | *126518* | *78944* | *1822*<br>*1608* | *112,4200*<br>*2,6322* | *546,36*<br>*12,79* |
| *622* | *КБ15-25-2* | *Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт* | *100м2* | *20,61* | *35790,44*<br>*35673,64* | *62,29*<br>*56,20* | *737641* | *735234* | *1284*<br>*1158* | *255,6700*<br>*0,3774* | *5269,36*<br>*7,78* |
| 623 | С111-258 варіант 2 | Плитки керамічні глазуровані для облицювання стін розміром 25*40 см витрата грунтовки 0,15 л/м2 | м2 | 2081,61 | 568,32<br>- | -<br>- | 1183021 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 624 | С111-2014-6 | Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 витрата клеючої суміші 6,5 кг/м2 | л | 314,73 | 44,54<br>- | -<br>- | 14018 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 625 | С111-2000-1 варіант 1 | Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11 Plus | кг | 10717,2 | 12,09<br>- | -<br>- | 129571 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 626 | С111-2001-1 варіант 1 | Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 Plus | кг | 933,63 | 99,85<br>- | -<br>- | 93223 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 627 | С1551-11-СП варіант 1 | Хрестики для укладання плитки | шт | 14880 | 0,29<br>- | -<br>- | 4315 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 628 | КБ15-47-5 | Установлення декоративних пластикових кутиків | 100м | 6,33 | 4858,40<br>2972,60 | -<br>- | 30754 | 18817 | -<br>- | 20,2700<br>- | 128,31<br>- |
| | | ОБЛИЦЮВАННЯ КЕР. ПЛИТКОЮ В ЗОНІ УМИВАЛЬНИКІВ | | | | | | | | | |
| *629* | *КБ15-25-2* | *Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт* | *100м2* | *0,512* | *35790,44*<br>*35673,64* | *62,29*<br>*56,20* | *18325* | *18265* | *32*<br>*29* | *255,6700*<br>*0,3774* | *130,9*<br>*0,19* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 630 | С111-258<br>варіант 2 | Плитки керамічні глазуровані для облицювання стін розміром 25*40 см<br>витрата грунтовки 0,15 л/м2 | м2 | 51,71 | 568,32<br>- | -<br>- | 29388 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 631 | С111-2014-6 | Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17<br>витрата клеючої суміші 6,5 кг/м2 | л | 7,83 | 44,54<br>- | -<br>- | 349 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 632 | С111-2000-1<br>варіант 1 | Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11 Plus | кг | 332,8 | 12,09<br>- | -<br>- | 4024 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 633 | С111-2001-1<br>варіант 1 | Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 Plus | кг | 20,79 | 99,85<br>- | -<br>- | 2076 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 634 | С1551-11-СП<br>варіант 1 | Хрестики для укладання плитки | шт | 360 | 0,29<br>- | -<br>- | 104 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | ОПОРЯДЖЕННЯ СТІН - ГКЛ | | | | | | | | | |
| *635* | *КБ10-9-1* | *Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу* | *100м2* | *0,166* | *30462,57*<br>*26733,95* | -<br>- | *5057* | *4438* | -<br>- | *191,6000*<br>- | *31,81*<br>- |
| 636 | С126-1311<br>варіант 1 | Профіль ПС-50/50 | м | 29,88 | 87,95<br>- | -<br>- | 2628 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 637 | С126-1311<br>варіант 2 | Профіль ПН-50/40 | м | 14,44 | 82,72<br>- | -<br>- | 1194 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 638 | & С1545-313-19 | Дюбелі | шт | 51 | 0,59<br>- | -<br>- | 30 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 639 | & С1545-313-19<br>варіант 4 | Шуруп самонарізний | шт | 282 | 0,52<br>- | -<br>- | 147 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 640 | С111-583<br>варіант 1 | Стрічка армувальна | 10м | 1,43 | 33,72<br>- | -<br>- | 48 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 641 | С111-1896<br>варіант 1 | Шпаклівка для швів Фугенфюллер Кнауф | кг | 5,15 | 20,24<br>- | -<br>- | 104 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | ОПОРЯДЖЕННЯ СТІН ТА ПЕРЕГОРОДОК ПІД ФАРБУВАННЯ | | | | | | | | | |
| *642* | *КБ15-46-6* | *Поліпшене штукатурення цементно-піщаним розчином по каменю і бетону стін вручну* | *100м2* | *48,705* | *26032,54*<br>*16243,57* | *374,88*<br>*330,92* | *1267915* | *791143* | *18259*<br>*16117* | *112,4200*<br>*2,6322* | *5475,42*<br>*128,2* |
| *643* | *КБ15-182-1* | *Шпаклювання стін стартовою шпаклівкою "Cerezit"*<br>витрата грунтовки 0,15 л/м2 | *100м2* | *48,705* | *10760,72*<br>*10469,80* | *7,33*<br>*6,61* | *524101* | *509932* | *357*<br>*322* | *76,8200*<br>*0,0444* | *3741,52*<br>*2,16* |
| 644 | С111-2014-6 | Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 | л | 702,81 | 44,54<br>- | -<br>- | 31303 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 645 | & С111-1375-1-9 варіант 1 | Шпаклівка "Cerezit" CT29 | кг | 8766,9 | 15,75<br>- | -<br>- | 138079 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *646* | *КБ15-179-5* | *Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування*<br>витрата фарби (0,45-0,15) л/м2 | *100м2* | *3,2145* | *5461,59*<br>*5194,01* | *1,83*<br>*1,65* | *17556* | *16696* | *6*<br>*5* | *38,1100*<br>*0,0111* | *122,5*<br>*0,04* |
| 647 | С111-2016-8 варіант 1 | Фарба інтер'єрна CERESIT IN-52 Супер латексна матова База А (14 кг/10 л) ОБЛИЧКУВАННЯ СТЕЛЬОВИХ БАЛОК, КАРНИЗНИХ НІШ - ГКЛ | л | 202,514 | 247,83<br>- | -<br>- | 50189 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 648 | КБ15-63-5 | Улаштування обшивки стельових балок та ніш гіпсокартонними листами з улаштуванням металевого каркасу | 100м2 | 1,059 | 55283,13<br>54041,99 | 54,96<br>49,59 | 58545 | 57230 | 58<br>53 | 368,5100<br>0,3330 | 390,25<br>0,35 |
| 649 | С1428-11867 варіант 1 | Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм | м2 | 111,2 | 148,72<br>- | -<br>- | 16538 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 650 | С126-1310 варіант 1 | Профіль ПН 28х27х0,6 | м | 358,65 | 42,38<br>- | -<br>- | 15200 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 651 | С126-1309 варіант 1 | Профіль ПП 60х27х0,6 | м | 485 | 48,43<br>- | -<br>- | 23489 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 652 | & С1545-313-19 варіант 1 | Дюбелі металеві 6х40мм | шт | 1271 | 5,29<br>- | -<br>- | 6724 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 653 | & С1545-313-19 варіант 5 | Саморіз 3,5х25мм | шт | 4853 | 0,62<br>- | -<br>- | 3009 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 654 | & С1545-313-19 варіант 3 | Саморізи 3,5х9,5мм | шт | 1765 | 1,07<br>- | -<br>- | 1889 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 655 | С111-1896 варіант 1 | Шпаклівка для швів Фугенфюллер Кнауф<br>Примітка: Витрати матеріалів згідно каталогу "КНАУФ" серія 1.073.9-2.00, випуск 1, С625 | кг | 32,83 | 20,24<br>- | -<br>- | 664 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 656 | С111-1896 варіант 2 | Шпаклівка НР Фініш Knauf | кг | 116,49 | 11,46<br>- | -<br>- | 1335 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *657* | *КБ15-179-6* | *Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по конструкціях, підготовлених під фарбування* | *100м2* | *1,059* | *6140,25*<br>*5846,84* | *1,83*<br>*1,65* | *6503* | *6192* | *2*<br>*2* | *42,9000*<br>*0,0111* | *45,43*<br>*0,01* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | витрата грунтовки 0,15 л/м2 | | | | | | | | | |
| 658 | С111-2014-6 | Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 | л | 15,89 | 44,54 | - | 708 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | витрата фарби (0,49-0,15) л/м2 | | | | | | | | | |
| 659 | С111-2016-8 варіант 1 | Фарба інтер'єрна CERESIT IN-52 Супер латексна матова База А (14 кг/10 л) | л | 36,01 | 247,83 | - | 8924 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ПЕРЕГОРОДКИ КАБІН ВБИРАЛЕНЬ З ВОЛОГОСТІЙКИХ ПАНЕЛЕЙ HPL - 9,84 м2 | | | | | | | | | |
| *660* | *КБ10-12-1 Н6=0* | *Улаштування перегородок у санвузлах* | *100м2* | *0,0984* | *18446,61* | - | *1815* | *1815* | - | *140,4600* | *13,82* |
| | | | | | *18446,61* | - | | | - | - | - |
| 661 | С1632-116 варіант 1 | Вологостійкі панелі HPL (комплект) | м2 | 9,84 | 6426,85 | - | 63240 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | Разом прямі витрати по розділу 12 | | | | | 4830495 | 2358585 | 25377 | | 16797,37 |
| | | | | | | | | | 22435 | | 176,47 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 4830495 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 2446533 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 2381020 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 1244803 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 2036,86 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 456073 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **6075298** | | | | |
| | | **Всього по розділу 12** | | | | | **6075298** | | | | |
| | | **Розділ 13. Приямки** | | | | | | | | | |
| | | ПРИЯМОК №4 | | | | | | | | | |
| *662* | *КБ6-1-1* | *Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм* | *100м3* | *0,0018* | *449782,45* | *3464,51* | *810* | *33* | *6* | *150,7000* | *0,27* |
| | | | | | *18424,58* | *1727,24* | | | *3* | *10,6641* | *0,02* |
| *663* | *КБ6-1-16* | *Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских, товщ. 200мм* | *100м3* | *0,0022* | *419858,97* | *12517,80* | *924* | *73* | *28* | *249,4100* | *0,55* |
| | | | | | *33159,06* | *5257,78* | | | *12* | *32,7235* | *0,07* |
| *664* | *КБ6-11-11* | *Армування підстилаючих шарів* | *1 т* | *0,0142* | *46063,50* | *307,57* | *654* | *26* | *4* | *13,5300* | *0,19* |
| | | | | | *1798,81* | *114,21* | | | *2* | *0,6150* | *0,01* |
| *665* | *КБ6-16-4* | *Улаштування бетонних стін приямку бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 20-40мм* | *100м3* | *0,01632* | *655295,56* | *24585,97* | *10694* | *1797* | *401* | *828,2000* | *13,52* |
| | | | | | *110109,19* | *12219,01* | | | *199* | *75,4982* | *1,23* |
| *666* | *КБ22-8-1* | *Укладання сталевої водопровідної труби, діаметр 50 мм - для водовідведення* | *1000м* | *0,0016* | *273333,79* | *7812,80* | *437* | *92* | *13* | *393,5000* | *0,63* |
| | | | | | *57706,78* | *389,52* | | | *1* | *2,4017* | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРИЯМКІВ В ОСЯХ (4---10) (9---31) | | | | | | | | | |
| 667 | КР3-12-1 | Ремонт цегляної кладки стін окремими місцями | 1 м3 | 2,6 | 11006,97<br>5952,93 | 300,68<br>177,61 | 28618 | 15478 | 782<br>462 | 44,2400<br>1,1616 | 115,02<br>3,02 |
| 668 | КБ11-11-1 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм | 100м2 | 0,343 | 15712,30<br>7198,88 | 170,38<br>153,73 | 5389 | 2469 | 58<br>53 | 56,2500<br>1,0323 | 19,29<br>0,35 |
| *669* | *КБ11-29-2* | *Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт* | *100м2* | *0,343* | *23404,99*<br>*23015,47* | *65,95*<br>*59,51* | *8028* | *7894* | *23*<br>*20* | *164,9500*<br>*0,3996* | *56,58*<br>*0,14* |
| 670 | С111-287 варіант 1 | Плитки керамогранітні<br>витрата грунтовки 0,15 л/м2 | м2 | 34,986 | 714,54<br>- | -<br>- | 24999 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 671 | С111-2014-6 | Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 | л | 5,15 | 44,54<br>- | -<br>- | 229 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 672 | С111-2000-1 варіант 1 | Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11 Plus | кг | 178,36 | 12,09<br>- | -<br>- | 2156 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 673 | С111-2001-1 варіант 1 | Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 Plus | кг | 15,57 | 99,85<br>- | -<br>- | 1555 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 674 | С1551-11-СП варіант 1 | Хрестики для укладання плитки<br>---------- | шт | 248 | 0,29<br>- | -<br>- | 72 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *675* | *КБ10-57-1* | *Грунтування стін грунтівкою*<br>витрата грунтовки 0,15 л/м2 | *100м2* | *0,65* | *1191,16*<br>*1191,16* | -<br>- | *774* | *774* | -<br>- | *9,0700*<br>- | *5,9*<br>- |
| 676 | С111-2014-6 | Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 | л | 9,75 | 44,54<br>- | -<br>- | 434 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 677 | КБ15-36-2 | Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін вручну | 100м2 | 0,65 | 22638,37<br>15513,01 | 229,45<br>191,44 | 14715 | 10083 | 149<br>124 | 101,2400<br>1,5228 | 65,81<br>0,99 |
| *678* | *КБ15-184-1* | *Шпаклювання стін фасадів мінеральною шпаклівкою*<br>витрата грунтовки 0,15 л/м2 | *100м2* | *0,65* | *11204,17*<br>*10728,75* | -<br>- | *7283* | *6974* | -<br>- | *78,7200*<br>- | *51,17*<br>- |
| 679 | С111-2014-6 | Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 | л | 9,75 | 44,54<br>- | -<br>- | 434 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 680 | & С111-1375-1-9 варіант 1 | Шпаклівка "Cerezit" CT29 | кг | 130 | 15,75<br>- | -<br>- | 2048 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *681* | *КБ15-158-3* | *Поліпшене фарбування стін приямків акриловою фарбою*<br>витрата грунтовки 0,15 л/м2 | *100м2* | *0,65* | *1335,47*<br>*1333,64* | *1,83*<br>*1,65* | *868* | *867* | *1*<br>*1* | *9,2300*<br>*0,0111* | *6*<br>*0,01* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 682 | С111-2014-6 | Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 | л | 9,75 | 44,54 | - | 434 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | витрата фарби (0,45-0,15) л/м2 | | | | | | | | | |
| 683 | С111-2016-8 варіант 1 | Фарба інтер'єрна CERESIT IN-52 Супер латексна матова База А (14 кг/10 л) | л | 19,5 | 247,83 | - | 4833 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ---------- | | | | | | | | | |
| *684* | *КБ15-25-2* | *Облицювання зовнішніх поверхонь стін приямків керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші* | *100м2* | *0,27* | *35790,44* | *62,29* | *9663* | *9632* | *17* | *255,6700* | *69,03* |
| | | | | | *35673,64* | *56,20* | | | *15* | *0,3774* | *0,1* |
| 685 | С111-258 варіант 1 | Плитки керамічні глазуровані для зовнішнього облицювання стін | м2 | 27,27 | 568,32 | - | 15498 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | витрата грунтовки 0,15 л/м2 | | | | | | | | | |
| 686 | С111-2014-6 | Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 | л | 4,05 | 44,54 | - | 180 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 687 | С111-2000-3 | Клеюча суміш для керамограніту Ceresit CM 12 | кг | 140,4 | 13,89 | - | 1950 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 688 | С111-2001-1 варіант 1 | Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 Plus | кг | 12,23 | 99,85 | - | 1221 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 689 | С1551-11-СП варіант 1 | Хрестики для укладання плитки | шт | 195 | 0,29 | - | 57 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | НАВІСИ ПРИЯМКІВ №1---4 | | | | | | | | | |
| *690* | *КБ9-75-2* | *Виготовлення металевих рам* | *1т* | *1,277* | *48764,61* | *9774,59* | *62272* | *45996* | *12482* | *255,2000* | *325,89* |
| | *Тех.ч.п.1.1. 37; К=1,45* | | | | *36018,93* | *518,39* | | | *662* | *3,6091* | *4,61* |
| 691 | С111-1823 варіант 2 | Прокат кутовий рівнополичковий 50х50х3мм | т | 0,55 | 46339,01 | - | 25486 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 692 | С111-1823 варіант 3 | Прокат кутовий рівнополичковий 50х25х2мм | т | 0,203 | 44332,00 | - | 8999 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 693 | С111-828 варіант 1 | Труби пофільні 40х20х2мм | т | 0,601 | 46123,66 | - | 27720 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| *694* | *КБ9-35-1 тех.ч. п.1. 3.2 к=1,1* | *Монтаж м/конструкцій рам козирка /по залізобетонних і кам'яних опорах/* | *1т* | *1,277* | *22466,41* | *458,21* | *28690* | *25847* | *585* | *152,2400* | *194,41* |
| | | | | | *20240,31* | *185,72* | | | *237* | *1,2712* | *1,62* |
| 695 | КБ7-20-5 | Установлення з/деталей МН105-5 | 1т | 0,094 | 103472,41 | 1034,39 | 9726 | 241 | 97 | 19,2900 | 1,81 |
| | | | | | 2564,61 | 160,91 | | | 15 | 1,1145 | 0,1 |
| *696* | *КБ13-16-6* | *Грунтування м/конструкцій покрівлі, за один раз грунтовкою ГФ-021* | *100м2* | *0,59* | *1619,40* | *75,90* | *955* | *451* | *45* | *4,7800* | *2,82* |
| | | | | | *763,89* | *7,16* | | | *4* | *0,0496* | *0,03* |
| *697* | *КБ15-171-4* | *Фарбування погрунтованих металевих поверхонь, емаллю ПФ-115 за два рази* | *100м2* | *0,59* | *20423,20* | *1,83* | *12050* | *8544* | *1* | *106,2600* | *62,69* |
| | | | | | *14482,18* | *1,65* | | | *1* | *0,0111* | *0,01* |
| *698* | *КБ12-12-7* | *Улаштування покрівлі навісів з полікарбонатних листів* | *100м2* | *0,6615* | *36353,12* | *645,05* | *24048* | *17668* | *427* | *208,7000* | *138,06* |
| | | | | | *26709,43* | *243,37* | | | *161* | *1,4775* | *0,98* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 699 | С111-35 варіант 1 | Листи полікарбонатні, товщ.8мм | м2 | 66,15 | 3645,72<br>- | -<br>- | 241164 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | УТЕПЛЕННЯ СТІН ПРИЯМКІВ | | | | | | | | | |
| *700* | *КБ8-3-7* | *Гіідроізоляція стін фундаментів бітумним праймером* | *100м2* | *0,37* | *7591,54*<br>*4786,15* | -<br>- | *2809* | *1771* | -<br>- | *33,5000*<br>- | *12,4*<br>- |
| *701* | *КБ8-3-7* | *Гіідроізоляція стін фундаментів полімерною гідроізоляційною сумішшю* | *100м2* | *0,37* | *13231,15*<br>*4786,15* | -<br>- | *4896* | *1771* | -<br>- | *33,5000*<br>- | *12,4*<br>- |
| *702* | *КБ8-3-6* | *Вертикальна гідроізоляція стін фундаментів обклеювальна* | *100м2* | *0,37* | *17717,33*<br>*3356,02* | -<br>- | *6555* | *1242* | -<br>- | *23,4900*<br>- | *8,69*<br>- |
| 703 | С111-1760 варіант 1 | Рулонна гідроізоляція "Уніфлекс" | м2 | 42,55 | 204,93<br>- | -<br>- | 8720 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *704* | *КБ8-3-6* | *Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна* | *100м2* | *0,37* | *17717,33*<br>*3356,02* | -<br>- | *6555* | *1242* | -<br>- | *23,4900*<br>- | *8,69*<br>- |
| 705 | С1555-108 варіант 1 | Дренажна геомембрана "Ізоліт 0,5" | м2 | 42,55 | 61,12<br>- | -<br>- | 2601 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 13 | | | | | 618203 | 160965 | 15119<br>1972 | | 1171,82<br>13,29 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 618203 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 442119 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 162937 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 86110 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 142,1 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 31820 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **704313** | | | | |
| | | **Всього по розділу 13** | | | | | **704313** | | | | |
| | | **Розділ 14. Ганки** | | | | | | | | | |
| | | ГАНОК №1 | | | | | | | | | |
| *706* | *КБ22-8-7* | *Укладання футляра із сталевих труб, діаметр 250 мм* | *1000м* | *0,003* | *258922,11*<br>*103718,50* | *113695,06*<br>*15130,20* | *777* | *311* | *341*<br>*45* | *667,0000*<br>*102,2122* | *2*<br>*0,31* |
| 707 | С113-195 | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 273 мм, товщина стінки 5 мм | м | 3 | 1510,70<br>- | -<br>- | 4532 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *708* | *КБ22-13-6* | *Нанесення нормальної антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 200 мм* | *1000м* | *0,003* | *414150,11*<br>*33873,60* | *15021,68*<br>*5218,68* | *1242* | *102* | *45*<br>*16* | *240,0000*<br>*31,1839* | *0,72*<br>*0,09* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *709* | *КБ22-47-3* | *Протягування у футляр сталевих труб діаметром 200 мм* | *100м* | *0,03* | *23168,96*<br>*12702,60* | *58,93*<br>*24,98* | *695* | *381* | *2*<br>*1* | *90,0000*<br>*0,1729* | *2,7*<br>*0,01* |
| 710 | КБ22-48-1 | Забивання бітумом та пасмом смоляним кінців футляра діаметром 800 мм | 1 футляр | 1 | 4684,87<br>1719,68 | 680,19<br>90,79 | 4685 | 1720 | 680<br>91 | 12,7800<br>0,5859 | 12,78<br>0,59 |
| 711 | КБ11-1-2 | Ущільнення ґрунту щебенем | 100м2 | 0,051 | 7118,00<br>1015,82 | 443,50<br>163,53 | 363 | 52 | 23<br>8 | 8,0800<br>1,1053 | 0,41<br>0,06 |
| 712 | КБ11-2-1 | Улаштування підстилаючих піщаних шарів, товщ.50мм | 1 м3 | 0,255 | 1984,77<br>509,36 | 158,11<br>57,15 | 506 | 130 | 40<br>15 | 3,9800<br>0,4036 | 1,01<br>0,1 |
| 713 | КБ6-1-1 | Улаштування бетонної підготовки під фундаментні блоки | 100м3 | 0,0025 | 424032,55<br>18424,58 | 3464,51<br>1727,24 | 1060 | 46 | 9<br>4 | 150,7000<br>10,6641 | 0,38<br>0,03 |
| *714* | *КБ7-42-1* | *Установлення блоків стін підвалів масою до 0,5 т* | *100шт* | *0,06* | *33792,35*<br>*7354,48* | *20468,34*<br>*9356,79* | *2028* | *441* | *1228*<br>*561* | *56,0000*<br>*55,3704* | *3,36*<br>*3,32* |
| 715 | К581121-А001 варіант 1 С1426-11741 | Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 24.3.6-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 100(Ф12) | шт | 2 | 1411,99<br>- | -<br>- | 2824 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 716 | К581121-А011 варіант 1 С1426-11745 | Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 9.3.6-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 100 | шт | 4 | 675,53<br>- | -<br>- | 2702 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *717* | *КБ6-13-1* | *Монолітне закладання між блоками бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм* | *100м3* | *0,002* | *464914,04*<br>*49538,50* | *12090,91*<br>*6011,79* | *930* | *99* | *24*<br>*12* | *372,6100*<br>*37,1413* | *0,75*<br>*0,07* |
| *718* | *КБ11-2-9* | *Улаштування підстилаючих бетонних шарів бетон В 20 [М 250] крупність заповнювача 20-40мм* | *1 м3* | *1,05* | *5551,48*<br>*714,13* | *6,05*<br>*2,01* | *5829* | *750* | *6*<br>*2* | *5,5800*<br>*0,0139* | *5,86*<br>*0,01* |
| *719* | *КБ6-11-11* | *Армування підстилаючих шарів*<br>ГАНКИ №2, №3 | *1 т* | *0,0706* | *41456,39*<br>*1798,81* | *307,57*<br>*114,21* | *2927* | *127* | *22*<br>*8* | *13,5300*<br>*0,6150* | *0,96*<br>*0,04* |
| 720 | КБ11-1-2 | Ущільнення ґрунту щебенем | 100м2 | 0,084 | 7118,00<br>1015,82 | 443,50<br>163,53 | 598 | 85 | 37<br>14 | 8,0800<br>1,1053 | 0,68<br>0,09 |
| *721* | *КБ6-1-1* | *Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм* | *100м3* | *0,0076* | *449782,45*<br>*18424,58* | *3464,51*<br>*1727,24* | *3418* | *140* | *26*<br>*13* | *150,7000*<br>*10,6641* | *1,15*<br>*0,08* |
| *722* | *КБ11-2-9* | *Улаштування бетонних сходів бетон В 20 [М 250] крупність заповнювача 20-40мм* | *1 м3* | *3,86* | *5551,48*<br>*714,13* | *6,05*<br>*2,01* | *21429* | *2757* | *23*<br>*8* | *5,5800*<br>*0,0139* | *21,54*<br>*0,05* |
| *723* | *КБ6-11-11* | *Армування підстилаючих шарів*<br>ОГОРОЖА ГАНКІВ | *1 т* | *0,2466* | *41456,39*<br>*1798,81* | *307,57*<br>*114,21* | *10223* | *444* | *76*<br>*28* | *13,5300*<br>*0,6150* | *3,34*<br>*0,15* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *724* | *КБ7-60-3* | *Установлення металевої огорожі* | *100м* | *0,099* | *14778,59* | *1222,31* | *1463* | *1157* | *121* | *82,8000* | *8,2* |
| | | | | | *11686,39* | *357,18* | | | *35* | *2,4725* | *0,24* |
| 725 | & С121-781-18 варіант 1 | Огородження з поручнями із нержавіючих труб | м | 9,9 | 3034,72 | - | 30044 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ОГОРОЖА СХОДІВ ПАНДУСУ | | | | | | | | | |
| *726* | *КБ9-73-2* | *Виготовлення металевих огорож ганку* | *1т* | *0,088* | *50611,59* | *8572,81* | *4454* | *3540* | *754* | *278,4000* | *24,5* |
| | *Тех.ч.п1.1.37; К=1,45* | *(ОГв-1 --- ОГв-2)* | | | *40226,02* | *763,54* | | | *67* | *4,8160* | *0,42* |
| 727 | С111-1089 варіант 1 | Труби сталеві, діаметром 50 мм | т | 0,0636 | 35384,70 | - | 2250 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 728 | С111-1089 варіант 2 | Труби сталеві, діаметром 32 мм | т | 0,0265 | 35384,70 | - | 938 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 729 | С124-4 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм | т | 0,0032 | 38116,56 | - | 122 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| *730* | *КБ9-53-2* | *Монтаж металевої огорожі* | *1т* | *0,088* | *11242,15* | *568,38* | *989* | *840* | *50* | *74,5600* | *6,56* |
| | | | | | *9542,19* | *172,04* | | | *15* | *1,1909* | *0,1* |
| *731* | *КБ13-16-6* | *Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021* | *100м2* | *0,038* | *1619,40* | *75,90* | *62* | *29* | *3* | *4,7800* | *0,18* |
| | | | | | *763,89* | *7,16* | | | - | *0,0496* | - |
| *732* | *КБ15-171-4* | *Фарбування погрунтованих металевих поверхонь емоллю ПФ-115 за два рази* | *100м2* | *0,038* | *20423,20* | *1,83* | *776* | *550* | - | *106,2600* | *4,04* |
| | | | | | *14482,18* | *1,65* | | | - | *0,0111* | - |
| | | Разом прямі витрати по розділу 14 | | | | | 107866 | 13701 | 3510 | | 101,12 |
| | | | | | | | | | 943 | | 5,76 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 107866 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 90655 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 14644 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 7607 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 12,32 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 2762 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **115473** | | | | |
| | | **Всього по розділу 14** | | | | | **115473** | | | | |
| | | **Розділ 15. Різні роботи** | | | | | | | | | |
| | | ВЕНТШАХТА | | | | | | | | | |
| | | --- | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 733 | КБ6-1-16 | Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских, товщ. 200мм /бетон важкий В 20 (М250), крупність заповнювача 20-40мм/ | 100м3 | 0,0043 | 482954,41<br>33159,06 | 12517,80<br>5257,78 | 2077 | 143 | 54<br>23 | 249,4100<br>32,7235 | 1,07<br>0,14 |
| 734 | КБ6-11-11 | Армування підстилаючих шарів | 1 т | 0,02 | 46063,50<br>1798,81 | 307,57<br>114,21 | 921 | 36 | 6<br>2 | 13,5300<br>0,6150 | 0,27<br>0,01 |
| 735 | КБ6-16-4 | Улаштування бетонних стін вентшахти бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 20-40мм | 100м3 | 0,00542 | 655295,56<br>110109,19 | 24585,97<br>12219,01 | 3552 | 597 | 133<br>66 | 828,2000<br>75,4982 | 4,49<br>0,41 |
| 736 | КБ8-5-9 | Мурування стін вентшахти з цегли [керамічної] | 1 м3 | 0,963 | 6415,33<br>1566,15 | 169,35<br>88,11 | 6178 | 1508 | 163<br>85 | 11,7800<br>0,5440 | 11,34<br>0,52 |
| 737 | КБ7-44-10 | Укладання перемичок масою до 0,3 т | 100шт | 0,01 | 10452,80<br>2818,34 | 6729,52<br>3096,49 | 105 | 28 | 67<br>31 | 21,4600<br>20,4483 | 0,21<br>0,2 |
| 738 | К582821-577 варіант 1 С1412-865 | Перемички з/б марки 3ПБ13-37-П серія 1. 038.1-1 вип.1(Ф309) | шт | 1 | 405,36<br>- | -<br>- | 405 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 739 | КБ7-64-1 | Укладання плит перекриття каналів площею до 0,5 м2 | 100шт | 0,01 | 12230,27<br>11071,12 | 670,87<br>284,41 | 122 | 111 | 7<br>3 | 84,3000<br>1,9684 | 0,84<br>0,02 |
| 740 | К585821-Л001 варіант 1 | Плити плоскі для перекриття підпідлогових каналів марки ПТ12.5-8.6 серія 1.243.1-4 | шт | 1 | 241,05<br>- | -<br>- | 241 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 741 | КБ12-15-1 | Улаштування покриття вентшахти з листової оцинкованої сталі | 100м2 | 0,0092 | 55431,95<br>16995,74 | 243,34<br>92,51 | 510 | 156 | 2<br>1 | 132,8000<br>0,5247 | 1,22<br>- |
| 742 | КБ20-11-1 | Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2<br>КРІПЛЕННЯ МОНОРЕЛЬСА В ПРИМ. ЛІФТА №1<br>---------- | 1 грата | 1 | 1934,80<br>244,90 | 35,91<br>10,69 | 1935 | 245 | 36<br>11 | 1,8200<br>0,0745 | 1,82<br>0,07 |
| 743 | КБ9-21-4 | Монтаж підвісних колій і монорейок прямолінійних по залізобетонних опорах із двотавра N20 | 100м | 0,042 | 112633,82<br>32436,43 | 75979,30<br>41244,17 | 4731 | 1362 | 3191<br>1732 | 235,2000<br>253,5680 | 9,88<br>10,65 |
| 744 | С121-632 | Колії підвісних кранів із прокатних двотаврів типу "М", ланки прямолінійні | т | 0,0822 | 58879,43<br>- | -<br>- | 4840 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 745 | КБ46-4-3 | Підсилення цегляних стін стальними тяжами | 1 т | 0,0416 | 44712,91<br>39810,53 | 1062,73<br>389,83 | 1860 | 1656 | 44<br>16 | 307,1800<br>2,2164 | 12,78<br>0,09 |
| 746 | С111-1837 варіант 1 | Швелери N12, із сталі марки 18сп | т | 0,026 | 54539,40<br>- | -<br>- | 1418 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 747 | С111-1824 варіант 1 | Прокат кутовий рівнополичковий 75х75х5мм | т | 0,005 | 48618,28<br>- | -<br>- | 243 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 748 | С124-24 варіант 2 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-IV, діаметр 16 мм | т | 0,0106 | 40906,75<br>- | -<br>- | 434 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 749 | КБ13-16-6 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | 100м2 | 0,053 | 1667,87<br>763,89 | 75,90<br>7,16 | 88 | 40 | 4<br>- | 4,7800<br>0,0496 | 0,25<br>- |
| 750 | КБ15-171-4 | Фарбування металевих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази | 100м2 | 0,053 | 20423,20<br>14482,18 | 1,83<br>1,65 | 1082 | 768 | -<br>- | 106,2600<br>0,0111 | 5,63<br>- |
| 751 | КБ15-179-1 | Просте фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами | 100м2 | 1,07 | 16511,43<br>3103,32 | 1,83<br>1,65 | 17667 | 3321 | 2<br>2 | 22,7700<br>0,0111 | 24,36<br>0,01 |
| 752 | КБ15-179-2 | Просте фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами | 100м2 | 0,053 | 18161,31<br>3463,13 | 1,83<br>1,65 | 963 | 184 | -<br>- | 25,4100<br>0,0111 | 1,35<br>- |
| | | ПРИЯМКИ П1---П3<br>---------- | | | | | | | | | |
| 753 | КР1-1-1 | Розробка ґрунту всередині будівлі під приямки | 100 м3 | 0,0045 | 118813,83<br>98017,56 | -<br>- | 535 | 441 | -<br>- | 787,1000<br>- | 3,54<br>- |
| 754 | КБ6-33-3 | Улаштування стін і плоских днищ приямків, при товщині стін до 150 мм | 100 м3 | 0,0138 | 810695,82<br>226670,84 | 99389,07<br>46062,13 | 11188 | 3128 | 1372<br>636 | 1606,0000<br>252,0719 | 22,16<br>3,48 |
| 755 | С124-21 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм | т | 0,107 | 43694,53<br>- | -<br>- | 4675 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 756 | КБ8-3-7 | Гіідроізоляція стін фундаментів бітумним праймером | 100м2 | 0,035 | 7591,54<br>4786,15 | -<br>- | 266 | 168 | -<br>- | 33,5000<br>- | 1,17<br>- |
| 757 | КБ8-3-7 | Гіідроізоляція стін фундаментів полімерною гідроізоляційною сумішшю | 100м2 | 0,035 | 8164,15<br>4786,15 | -<br>- | 286 | 168 | -<br>- | 33,5000<br>- | 1,17<br>- |
| | | ВЕНТКАНАЛИ<br>---------- | | | | | | | | | |
| 758 | КБ46-29-1 | Пробивання в цегляних стінах отворів для приєднання додаткових каналів | 100шт | 1,25 | 12265,32<br>8240,12 | 4025,20<br>1674,50 | 15332 | 10300 | 5032<br>2093 | 59,7500<br>11,9185 | 74,69<br>14,9 |
| 759 | КБ8-6-5 | Мурування стін вентканалів з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м | 100м2 | 2,11 | 84402,99<br>26675,35 | 1786,62<br>929,58 | 178090 | 56285 | 3770<br>1961 | 191,1800<br>5,7392 | 403,39<br>12,11 |
| 760 | КБ26-32-4 | Теплоізоляція стін виходу матами м/ватними, товщ. 50мм | 1 м3 | 10,55 | 15064,25<br>3951,92 | -<br>- | 158928 | 41693 | -<br>- | 28,0000<br>- | 295,4<br>- |
| 761 | КБ15-57-1 | Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса | 100м2 | 2,11 | 68727,82<br>20203,82 | 530,93<br>468,75 | 145016 | 42630 | 1120<br>989 | 146,5000<br>3,7244 | 309,12<br>7,86 |
| 762 | КБ15-179-3 | Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці | 100м2 | 2,11 | 26598,74<br>8770,26 | 3,66<br>3,31 | 56123 | 18505 | 8<br>7 | 64,3500<br>0,0222 | 135,78<br>0,05 |
| 763 | КБ12-15-1 | Улаштування покриттів вентканалів сталевим профлистом | 100м2 | 0,33 | 79558,68<br>16995,74 | 243,34<br>92,51 | 26254 | 5609 | 80<br>31 | 132,8000<br>0,5247 | 43,82<br>0,17 |
| | | Разом прямі витрати по розділу 15 | | | | | 646065 | 189082 | 15091<br>7689 | | 1365,75<br>50,69 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 646065 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 441892 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 196771 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 101040 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 161,68 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 36202 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **747105** | | | | |
| | | **Всього по розділу 15** | | | | | **747105** | | | | |
| | | Разом прямі витрати по відділу 2 | | | | | 22827536 | 5210407 | 384174 | | 37180,46 |
| | | | | | | | | | 246029 | | 1756,36 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 22827536 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 17232955 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 5456436 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 2844749 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 4639,53 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 1038842 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **25672285** | | | | |
| | | **Всього по відділу 2** | | | | | **25672285** | | | | |
| | | Разом прямі витрати по кошторису | | | | | 24934779 | 5515919 | 473648 | | 39406,15 |
| | | | | | | | | | 283827 | | 1990,38 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 24934779 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 18945212 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 5799746 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 3023620 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 4930,88 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 1104067 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **27958399** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Всього по кошторису** | | | | | **27958399** | | | | |
| | | **Кошторисна трудомісткість, люд.год.** | | | | | **46327,41** | | | | |
| | | **Кошторисна заробітна плата, грн.** | | | | | **6903813** | | | | |

Склав _____
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив _____
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" в м. Полтава по вул. Макаренка, 1А. Коригування

# Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-02

на загальнобудівельні роботи (коригування)

| № Ч.ч. | Шифр ресурсу | Найменування | Одиниця виміру | Кількість | Поточна ціна за одиницю, грн. | у тому числі: | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | відпускна ціна, грн. | транспортна складова, грн. | заготівельно-складські витрати, грн. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | **I. Витрати труда** | | | | | | |
| 1 | 1 | Витрати труда робітників-будівельників | люд.год | 39406,15 | 139,98 | | | |
| 2 | | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками | розряд | 3,7 | | | | |
| 3 | 27 | Витрати труда робітників-монтажників | люд.год | - | - | | | |
| 4 | | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками | розряд | - | | | | |
| 5 | | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин | люд.год | 1990,38 | 142,59 | | | |
| 6 | | Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин | розряд | 3,9 | | | | |
| 7 | | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття | люд.год | - | - | | | |
| 8 | | Витрати труда пусконалагоджувального персоналу | люд.год | - | - | | | |
| 9 | | Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується.в складі: | | | | | | |
| 9.1 | | загальновиробничих витрат | люд.год | 4930,88 | 223,91 | | | |
| | Разом кошторисна трудомісткість | | люд.год | 46327,41 | | | | |
| | Середній розряд робіт | | розряд | 3,7 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **II. Будівельні машини і механізми** | | | | | | |
| 10 | КБМ211-105 | Автобетононасоси, продуктивність 65 м3/год | маш. год | 0,97829 | 1697,31 | | | |
| 11 | КБМ201-12 | Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т | маш. год | 88,15894 | 453,29 | | | |
| 12 | КБМ201-13 | Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т | маш. год | 3,77311 | 481,01 | | | |
| 13 | КБМ201-22 | Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 7 т | маш. год | 0,18572 | 462,50 | | | |
| 14 | КБМ203-101 | Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т | маш. год | 0,23 | 605,34 | | | |
| 15 | КБМ210-1201 | Агрегати електронасосні з регулюванням подачі вручну для нейтральних рідин і суспензій, подача до 1000 м3/год, напір 100 м | маш. год | 107,415 | 28,48 | | | |
| 16 | КБМ204-201 | Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А | маш. год | 1,37376 | 348,13 | | | |
| 17 | КБМ215-101 | Агрегати наповнювально-обпресовувальні, продуктивність до 70 м3/год | маш. год | 0,294 | 969,17 | | | |
| 18 | КБМ207-148 | Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.] | маш. год | 9,50824 | 665,99 | | | |
| 19 | КБМ207-149 | Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.] | маш. год | 1,535 | 869,76 | | | |
| 20 | КБМ233-261 | Верстат трубозгинальний гідравлічний | маш. год | 1,41016 | 22,99 | | | |
| 21 | КБМ206-246 | Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ходу, місткість ковша 0,4 м3 | маш. год | 16,5325 | 575,25 | | | |
| 22 | КБМ206-337 | Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25 м3 | маш. год | 10,43154 | 521,19 | | | |
| 23 | КБМ204-1400 | Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С | маш. год | 0,5325 | 79,00 | | | |
| 24 | КБМ204-1400 | Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С | маш. год | 0,18316 | 5,61 | | | |
| 25 | КБМ204-102-2 | Електростанції пересувні, потужність 10 кВт | маш. год | 11,88316 | 156,45 | | | |
| 26 | КБМ204-101 | Електростанції пересувні, потужність 2 кВт | маш. год | 0,25907 | 92,09 | | | |
| 27 | КБМ205-101 | Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв | маш. год | 19,6913 | 393,99 | | | |
| 28 | КБМ205-102 | Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв | маш. год | 2,48408 | 446,33 | | | |
| 29 | КБМ205-401 | Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв | маш. год | 1,26784 | 58,32 | | | |
| 30 | КБМ215-3101 | Котки дорожні самохідні гладкі, маса 5 т | маш. год | 0,04817 | 503,50 | | | |
| 31 | КБМ202-970 | Кран переносний, вантажопідйомність 1 т | маш. год | 0,4488 | 148,06 | | | |
| 32 | КБМ202-128 | Крани баштові, вантажопідйомність 5 т | маш. год | 62,26395 | 423,37 | | | |
| 33 | КБМ202-129 | Крани баштові, вантажопідйомність 8 т | маш. год | 13,9448 | 497,06 | | | |
| 34 | КБМ202-1102 | Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т | маш. год | 0,264 | 769,44 | | | |
| 35 | КБМ202-1141 | Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т | маш. год | 70,663366 | 750,18 | | | |
| 36 | КБМ202-1243 | Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність до 16 т | маш. год | 24,78719 | 706,49 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | КБМ202-1244 | Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність 25 т | маш. год | 4,90738 | 813,06 | | | |
| 38 | КБМ215-701 | Крани-трубоукладальники для труб діаметром до 400 мм, вантажопідйомність 6,3 т | маш. год | 0,29512 | 743,49 | | | |
| 39 | КБМ233-201 | Машини свердлильні електричні | маш. год | 25,82539 | 6,93 | | | |
| 40 | КБМ233-803 | Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій | маш. год | 27,9544 | 7,33 | | | |
| 41 | КБМ203-850 | Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т | маш. год | 3,72248 | 456,41 | | | |
| 42 | КБМ210-1301 | Насоси бурові для нагнітання промивальної рідини, подача 0,9-7,2 м3/год, напір 400-200 м | маш. год | 67,704 | 71,37 | | | |
| 43 | КБМ225-2501 | Насоси для будівельних розчинів, продуктивність 4 м3/год | маш. год | 1,21584 | 34,39 | | | |
| 44 | КБМ204-1000 | Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А | маш. год | 120,47095 | 149,21 | | | |
| 45 | КБМ203-1090 | Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т | маш. год | 12,57359 | 248,69 | | | |
| 46 | КБМ203-1080 | Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т | маш. год | 70,66354 | 183,20 | | | |
| 47 | КБМ233-345 | Прес-ножиці комбіновані | маш. год | 7,71607 | 123,03 | | | |
| 48 | КБМ203-1501 | Риштування самохідні, висота підняття 12 м | маш. год | 7,8336 | 223,94 | | | |
| 49 | КБМ211-601 | Розчинозмішувачі для приготування водоцементних та інших розчинів, місткість 350 л | маш. год | 143,871 | 35,47 | | | |
| 50 | КБМ211-603 | Розчинозмішувачі для приготування водоцементних та інших розчинів, місткість 2000 л | маш. год | 31,248 | 160,62 | | | |
| 51 | КБМ211-902 | Розчинозмішувачі пересувні, місткість 250 л | маш. год | 1,21584 | 161,24 | | | |
| 52 | КБМ211-251 | Розчинонасос, продуктивність 1 м3/год | маш. год | 164,88964 | 152,39 | | | |
| 53 | КБМ211-255 | Розчинонасоси, продуктивність 3 м3/год | маш. год | 0,9165 | 162,73 | | | |
| 54 | КБМ204-502 | Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму] | маш. год | 325,34955 | 59,18 | | | |
| 55 | КБМ204-502 | Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму] | маш. год | 11,7 | 14,47 | | | |
| 56 | КБМ233-325 | Установки для свердлення отворів в залізобетоні діаметром до 160 мм | маш. год | 1010,69 | 183,65 | | | |
| | | **Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат** | | | | | | |
| 57 | КБМ270-106 | Апарат для газового зварювання і різання | маш. год | 64,964995 | | | | |
| 58 | КБМ211-101 | Бадді, місткість 2 м3 | маш. год | 12,561918 | | | | |
| 59 | КБМ270-117 | Вібратори глибинні | маш. год | 6,432938 | | | | |
| 60 | КБМ270-50 | Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного | маш. год | 1,38552 | | | | |
| 61 | КБМ270-116 | Вібратори поверхневі | маш. год | 92,773554 | | | | |
| 62 | КБМ203-204 | Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т | маш. год | 0,37674 | | | | |
| 63 | КБМ270-115 | Дрилі електричні | маш. год | 145,964813<br>04 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | КБМ200-40 | Котел електричний бітумний, місткість 1 м3 | маш. год | 18,19315 | | | | |
| 65 | КБМ270-108 | Котли бітумні пересувні, місткість 400 л | маш. год | 39,884025 | | | | |
| 66 | КБМ270-29 | Котли бітумні пересувні, місткість 800 л | маш. год | 0,14288 | | | | |
| 67 | КБМ203-403 | Лебідки електричні, тягове зусилля до 19,62 кН [2 т] | маш. год | 34,9755 | | | | |
| 68 | КБМ203-404 | Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т] | маш. год | 89,0905204 | | | | |
| 69 | КБМ203-405 | Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т] | маш. год | 0,02584 | | | | |
| 70 | КБМ203-401 | Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т] | маш. год | 1,255535 | | | | |
| 71 | КБМ203-303 | Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т] | маш. год | 3,34312 | | | | |
| 72 | КБМ270-123 | Люльки двомісні самопідйомні, вантажопідйомність 300/500 кг | маш. год | 68,25024 | | | | |
| 73 | КБМ270-121 | Машини мозаїчно-шліфувальні | маш. год | 7,04 | | | | |
| 74 | КБМ233-301 | Машини шліфувальні електричні | маш. год | 1,14232 | | | | |
| 75 | КБМ233-301 | Машини шліфувальні електричні | маш. год | 0,518144 | | | | |
| 76 | КБМ270-158 | Насос гідравлічний ручний | маш. год | 0,048 | | | | |
| 77 | КБМ233-900 | Ножиці листові кривошипні [гільйотинні] | маш. год | 0,4693 | | | | |
| 78 | КБМ270-224 | Пальник газопламеневий | маш. год | 59,33406 | | | | |
| 79 | КБМ270-135 | Перфоратори електричні | маш. год | 450,0184518 | | | | |
| 80 | КБМ270-90 | Пилка дискова електрична | маш. год | 8,488515 | | | | |
| 81 | КБМ270-236 | Пилосос промисловий | маш. год | 2,752896 | | | | |
| 82 | КБМ200-68 | Пістолет монтажний | маш. год | 13,34925 | | | | |
| 83 | КБМ270-250 | Станок для різання керамічної плитки | маш. год | 608,06176 | | | | |
| 84 | КБМ204-1100 | Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг | маш. год | 130,910102 | | | | |
| 85 | КБМ233-1100 | Трамбівки пневматичні при роботі від компресора | маш. год | 23,015115 | | | | |
| 86 | КБМ270-126 | Фарборозпилювачі ручні | маш. год | 101,437772 | | | | |
| 87 | КБМ205-920 | Фен для зварювання поліетиленових листів | маш. год | 116,388378 | | | | |
| 88 | КБМ270-119 | Шуруповерти | маш. год | 542,03780378 | | | | |
| | | **III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти** | | | | | | |
| 89 | +С111-859 варіант 1 | "Уніфлекс ЕКП" | м2 | 1227,401 | 220,59 | 214,25 | 2,01 | 4,33 |
| 90 | +С126-1211 варіант 4 | Алюмінієві зовнішні навісні вітражі Ві-3,4 (2 шт) | м2 | 23,664 | 18069,75 | 17933,20 | 2,04 | 134,51 |
| 91 | +С126-1211 варіант 2 | Алюмінієві однокамерні внутрішні вітражі В1-10 (1 шт) з дверима та стійками | м2 | 5,73 | 14095,43 | 13988,46 | 2,04 | 104,93 |
| 92 | +С126-1211 варіант 8 | Алюмінієві однокамерні внутрішні вітражі В1-9 (3 шт) з дверима та стійками | м2 | 21,6 | 18069,75 | 17933,20 | 2,04 | 134,51 |
| 93 | +С126-1211 варіант 3 | Алюмінієві однокамерні зовнішні вітражі Ві-1/2 (2 шт) для освітлення сход. клітини | м2 | 26,322 | 18069,75 | 17933,20 | 2,04 | 134,51 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | +С111-1904 варіант 1 | Анкер-болт, діам 12 мм, довж. 150 мм | шт | 4 | 42,86 | 42,00 | 0,02 | 0,84 |
| 95 | +С111-859 варіант 2 | Біполь ЕПП | м2 | 882,855 | 150,80 | 145,83 | 2,01 | 2,96 |
| 96 | +&С123-516-У-1 | Балки опалубки дерев'яні | м | 6 | 347,95 | 330,75 | 10,38 | 6,82 |
| 97 | +С111-1600 | Бензин розчинник | т | 0,214621 | 27662,00 | 26514,55 | 605,06 | 542,39 |
| 98 | С111-384-1 | Білило густотерте цинкове | т | 0,04070658 | 201785,66 | 197234,73 | 594,35 | 3956,58 |
| 99 | +С111-74 | Бітуми нафтові будівельні, марка БН-70/30 | т | 0,0104025 | 49432,47 | 47830,00 | 633,21 | 969,26 |
| 100 | +С111-73 | Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10 | т | 0,0529801 | 49432,47 | 47830,00 | 633,21 | 969,26 |
| 101 | +С111-79 | Бітуми нафтові для покрівельних мастик, марка БНМ-55/60 | т | 3,4565 | 55098,08 | 53372,22 | 645,51 | 1080,35 |
| 102 | +С111-72 | Бітуми нафтові ізоляційні, марка БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V | т | 0,1590282 | 49432,47 | 47830,00 | 633,21 | 969,26 |
| 103 | +К581121-А001 варіант 1 | Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 24.3.6-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 100(Ф12) | шт | 2 | 1411,99 | 1127,50 | 256,80 | 27,69 |
| 104 | +К581121-А002 варіант 1 | Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 100(Ф12) | шт | 13 | 1835,09 | 1455,56 | 343,55 | 35,98 |
| 105 | +К581121-А005 варіант 1 | Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 100(Ф12) | шт | 17 | 1318,54 | 1125,00 | 167,69 | 25,85 |
| 106 | +К581121-А006 варіант 1 | Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 12.5.6-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 100(Ф12) | шт | 8 | 1641,54 | 1400,00 | 209,35 | 32,19 |
| 107 | +К581121-А011 варіант 1 | Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 9.3.6-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 100 | шт | 4 | 675,53 | 570,00 | 92,28 | 13,25 |
| 108 | +К581121-А012 варіант 1 | Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 9.4.6-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 100(Ф12) | шт | 40 | 890,86 | 750,00 | 123,39 | 17,47 |
| 109 | +К581121-А013 варіант 1 | Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 9.5.6-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 100(Ф12) | шт | 1 | 1111,29 | 935,00 | 154,50 | 21,79 |
| 110 | +&С123-80-1-2 варіант 1 | Блоки дверні з металопластику | м2 | 210,37 | 8399,56 | 8220,00 | 14,86 | 164,70 |
| 111 | +С111-1848 варіант 2 | Болти будівельні з гайками та шайбами | т | 0,0017933 | 213230,24 | 208680,00 | 369,25 | 4180,99 |
| 112 | +С111-98 | Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм | т | 0,0011786 | 200796,82 | 196460,00 | 399,63 | 3937,19 |
| 113 | С1113-101 | Борошно андезитове кислототривке, марка А | т | 0,0421575 | 5515,58 | 4855,92 | 551,51 | 108,15 |
| 114 | С1545-9 | Брезент | 10м2 | 0,001056 | 5168,23 | 5062,86 | 4,03 | 101,34 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | +С112-89 варіант 1 | Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, перер. 100х100мм | м3 | 1,885 | 10061,18 | 9600,00 | 263,90 | 197,28 |
| 116 | +С112-27 | Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, I сорт | м3 | 0,011322 | 10061,18 | 9600,00 | 263,90 | 197,28 |
| 117 | +С112-23 | Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт | м3 | 0,043238 | 10061,18 | 9600,00 | 263,90 | 197,28 |
| 118 | +С112-25 | Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт | м3 | 0,563057 | 10061,18 | 9600,00 | 263,90 | 197,28 |
| 119 | +С112-285 | Бруски обрізні хвойних порід, довжина 2-6,5 м, товщина 40-60 мм, II сорт | м3 | 0,0765 | 10061,18 | 9600,00 | 263,90 | 197,28 |
| 120 | С147-29 | В'язальний дріт | 100кг | 0,161217 | 8923,11 | 8716,65 | 31,50 | 174,96 |
| 121 | +&С126-1211-2 варіант 2 | Вікна металопластикові двостулкові, склопакет двокамерний | м2 | 58,6989 | 7184,23 | 7041,32 | 2,04 | 140,87 |
| 122 | +&С126-1211-2 варіант 1 | Вікна металопластикові одностулкові, склопакет двокамерний | м2 | 9,4485 | 5683,48 | 5570,00 | 2,04 | 111,44 |
| 123 | +&С126-1211-2 варіант 3 | Вікна металопластикові тристулкові, склопакет двокамерний | м2 | 231,6 | 7184,23 | 7041,32 | 2,04 | 140,87 |
| 124 | +&С126-384-А варіант 2 | Віконниці металеві ренгенозахисні | м2 | 8,19 | 16561,14 | 16429,50 | 8,36 | 123,28 |
| 125 | С142-10-2 | Вода | м3 | 117,3639 | 84,02 | 84,02 | - | - |
| 126 | +С1632-116 варіант 1 | Вологостійкі панелі HPL (комплект) | м2 | 9,84 | 6426,85 | 6300,00 | 0,83 | 126,02 |
| 127 | +С111-2002-1 варіант 1 | Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65 (з розрах. витрат 5кг/м2, при товщ. шару 3мм) | кг | 149 | 37,32 | 36,00 | 0,59 | 0,73 |
| 128 | +&С111-124-1 варіант 1 | Гайки шестигранні, діаметр різьби 16 мм | 100 шт | 3,06 | 573,50 | 560,82 | 1,43 | 11,25 |
| 129 | +С124-2 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм | т | 0,0084 | 40784,53 | 39669,79 | 315,04 | 799,70 |
| 130 | +С124-3 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм | т | 0,6613 | 39087,42 | 38005,96 | 315,04 | 766,42 |
| 131 | +С124-4 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм | т | 0,027 | 38116,56 | 37054,14 | 315,04 | 747,38 |
| 132 | +С124-5 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 14 мм | т | 0,0475 | 37630,08 | 36577,20 | 315,04 | 737,84 |
| 133 | +С124-20 варіант 1 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм (сітки) | т | 0,0872 | 45513,74 | 44306,27 | 315,04 | 892,43 |
| 134 | +С124-21 варіант 1 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-IV, діаметр 10 мм | т | 0,7163 | 43694,53 | 42522,73 | 315,04 | 856,76 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135 | +С124-22 варіант 1 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-IV, діаметр 12 мм | т | 1,6541 | 42968,20 | 41810,65 | 315,04 | 842,51 |
| 136 | +С124-23 варіант 1 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-IV, діаметр 14 мм | т | 0,0084 | 42481,57 | 41333,56 | 315,04 | 832,97 |
| 137 | +С124-24 варіант 1 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-IV, діаметр 18 мм | т | 0,717 | 40906,75 | 39789,62 | 315,04 | 802,09 |
| 138 | +С124-24 варіант 2 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-IV, діаметр 16 мм | т | 0,6007 | 40906,75 | 39789,62 | 315,04 | 802,09 |
| 139 | +С124-26 варіант 1 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-IV, діаметр 25 мм | т | 1,577 | 38600,75 | 37528,83 | 315,04 | 756,88 |
| 140 | +С124-21 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм | т | 0,8512 | 43694,53 | 42522,73 | 315,04 | 856,76 |
| 141 | С111-1849 | Гвинти самонарізні, марка СМ1-35 | т | 0,00351186 | 623877,86 | 611279,00 | 365,96 | 12232,90 |
| 142 | +&С1632-102-1-1 | Герметик силіконовий | л | 39,67 | 386,01 | 377,90 | 0,54 | 7,57 |
| 143 | +С111-1564 | Гідроізол | м2 | 435,1038 | 177,92 | 174,00 | 0,43 | 3,49 |
| 144 | +С111-219 варіант 1 | Гіпсові в'яжучі Г-3 | т | 0,488274 | 21374,92 | 20415,00 | 540,80 | 419,12 |
| 145 | +С130-601-1 варіант 1 | Грати вентиляційні , марка ОРГ, розмір 300х500 мм | шт | 1 | 1628,42 | 1595,00 | 1,49 | 31,93 |
| 146 | +С111-1624-1 варіант 1 | Грунтівка Tiefengrund Knauf | кг | 86,3 | 39,23 | 37,60 | 0,86 | 0,77 |
| 147 | +С111-2008-9 варіант 1 | Грунтовка для вбираючих бетонних і цементно-піщаних основ Thomsit RS 777 | кг | 25,34208 | 104,23 | 101,60 | 0,59 | 2,04 |
| 148 | С111-850 | Гума листова вулканізована кольорова | кг | 4,1346 | 163,39 | 159,74 | 0,45 | 3,20 |
| 149 | +С1113-21 | Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева | т | 0,00992168 | 86598,68 | 84226,00 | 674,67 | 1698,01 |
| 150 | +С111-1624-2 | Ґрунтовка глибокого проникнення | л | 1,8494 | 44,82 | 43,08 | 0,86 | 0,88 |
| 151 | +С111-2014-6 | Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 | л | 1570,96 | 44,54 | 43,08 | 0,59 | 0,87 |
| 152 | +&С126-384-А варіант 1 | Двері металеві ренгенозахисні | м2 | 4,81 | 17568,64 | 17429,50 | 8,36 | 130,78 |
| 153 | +С126-396 варіант 1 | Дверний блок алюмінієвий з фрамугою, розм.1,51х3,37м (ДСФ33-15) | шт | 1 | 76063,39 | 75482,38 | 14,78 | 566,23 |
| 154 | +С126-396 варіант 3 | Дверний блок алюмінієвий, розм.1,09х2,07м ( ДЗС21-10) | шт | 1 | 33734,36 | 33468,46 | 14,78 | 251,12 |
| 155 | +С126-396 варіант 2 | Дверний блок алюмінієвий, розм.1,31х2,07м (ДС21-13; ДЗС21-13) | шт | 8 | 39771,96 | 39461,11 | 14,78 | 296,07 |
| 156 | +С121-298 варіант 1 | Дверний блок індивідуальний протипожежний металевий (ДМП 21-13) 1350х2070мм | шт | 3 | 21309,01 | 21125,00 | 25,38 | 158,63 |
| 157 | +С121-299 варіант 13 | Дверний блок протипожежний металевий глухий (ДМП 21-9) 910х2070мм | шт | 15 | 11766,69 | 11657,78 | 21,32 | 87,59 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158 | +С121-299 варіант 14 | Дверний блок протипожежний металевий глухий (ДМП 21-10) 1010х2070мм | шт | 7 | 11726,95 | 11618,33 | 21,32 | 87,30 |
| 159 | +С121-299 варіант 15 | Дверний блок протипожежний металевий глухий (ДМП 19-9) 910х1900мм | шт | 2 | 11557,35 | 11450,00 | 21,32 | 86,03 |
| 160 | +С121-299 варіант 16 | Дверний блок протипожежний металевий глухий (ДМП 18-9) 910х1750мм | шт | 2 | 11557,35 | 11450,00 | 21,32 | 86,03 |
| 161 | +С121-299 варіант 17 | Дверний блок протипожежний металевий глухий (ДМП 15-9) 910х1500мм | шт | 1 | 11557,35 | 11450,00 | 21,32 | 86,03 |
| 162 | +С121-298 варіант 3 | Дверний блок протипожежний металевий засклений (ДМПС 25-15) 1510х2470мм | шт | 1 | 31270,66 | 31012,50 | 25,38 | 232,78 |
| 163 | +С111-1844-1 варіант 1 | Декоративні пластикові кутики | м | 664,65 | 17,96 | 17,53 | 0,08 | 0,35 |
| 164 | +С111-1678 варіант 1 | Демпферна стрічка 5 мм (ширина 150 мм) | 1000м | 1,66884 | 7298,72 | 6985,00 | 170,61 | 143,11 |
| 165 | С124-64 | Деталі закладні та накладні, виготовлені із застосуванням зварювання, гнуття, свердлення [пробивки] отворів, такі, що поставляються окремо | т | 0,0318 | 72134,99 | 70405,54 | 315,04 | 1414,41 |
| 166 | +С111-1626 | Дисперсія полівінілацетатна непластифікована, марка Д50Н | кг | 250,252 | 252,80 | 247,17 | 0,67 | 4,96 |
| 167 | +С112-70 | Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, IV сорт | м3 | 0,001678 | 10061,18 | 9600,00 | 263,90 | 197,28 |
| 168 | +С112-73 | Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, III сорт | м3 | 0,006386 | 10061,18 | 9600,00 | 263,90 | 197,28 |
| 169 | +С112-78 | Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 32,40 мм, IV сорт | м3 | 0,009 | 10061,18 | 9600,00 | 263,90 | 197,28 |
| 170 | +С112-82 | Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 44 мм і більше, IV сорт | м3 | 0,00765 | 10061,18 | 9600,00 | 263,90 | 197,28 |
| 171 | +С112-138 | Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, IV сорт | м3 | 0,010615 | 10061,18 | 9600,00 | 263,90 | 197,28 |
| 172 | +С112-53 | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт | м3 | 0,00138 | 10061,18 | 9600,00 | 263,90 | 197,28 |
| 173 | +С112-57 | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт | м3 | 0,030984 | 10061,18 | 9600,00 | 263,90 | 197,28 |
| 174 | +С112-61 | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт | м3 | 0,1724932 | 10061,18 | 9600,00 | 263,90 | 197,28 |
| 175 | +С123-388 варіант 2 | Дошки підвіконні з металопластику, ширина 250 мм | м | 4,13 | 400,11 | 387,50 | 4,76 | 7,85 |
| 176 | +С111-1608 | Дрантя | кг | 49,27925 | 24,13 | 22,78 | 0,88 | 0,47 |
| 177 | +С1555-108 варіант 1 | Дренажна геомембрана "Ізоліт 0,5" | м2 | 461,15 | 61,12 | 58,90 | 1,02 | 1,20 |
| 178 | +С111-795 | Дріт канатний оцинкований, діаметр 3 мм | т | 0,0249504 | 117770,16 | 115145,90 | 315,04 | 2309,22 |
| 179 | +С111-816 | Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм | т | 0,0110381 | 87531,34 | 85500,00 | 315,04 | 1716,30 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180 | +С111-818-1 | Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм | т | 0,0004117 | 86256,34 | 84250,00 | 315,04 | 1691,30 |
| 181 | +С111-821-1 | Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,2 мм | т | 0,0117554 | 87225,34 | 85200,00 | 315,04 | 1710,30 |
| 182 | +С111-823 | Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 3 мм | т | 0,0023 | 95640,34 | 93450,00 | 315,04 | 1875,30 |
| 183 | +С113-2123 варіант 1 | Дубель пластмасовий | шт | 1511,605 | 0,79 | 0,68 | 0,09 | 0,02 |
| 184 | +&С1545-43-1 | Дюбелі 250х6 мм; 200х5 мм | шт | 238,14 | 1,41 | 0,90 | 0,48 | 0,03 |
| 185 | +&С1545-313-19 | Дюбелі | шт | 5707 | 0,59 | 0,54 | 0,04 | 0,01 |
| 186 | +С111-1848 варіант 1 | Дюбелі для кріплення | т | 0,024944 | 95296,69 | 93058,88 | 369,25 | 1868,56 |
| 187 | +С111-137 | Дюбелі з каліброваною головкою [в обоймах] 3х58,5 мм | т | 0,0028618 | 87462,31 | 85347,73 | 399,63 | 1714,95 |
| 188 | +&С1545-313-19 варіант 1 | Дюбелі металеві 6х40мм | шт | 3439 | 5,29 | 5,15 | 0,04 | 0,10 |
| 189 | +&С1545-313-19 варіант 2 | Дюбелі пластмасові 6х40мм | шт | 234 | 1,49 | 1,42 | 0,04 | 0,03 |
| 190 | +&С1545-44-10-3 | Дюбель- шуруп 100х10 | шт | 1198 | 7,71 | 7,55 | 0,01 | 0,15 |
| 191 | +&С1545-44-10-3 варіант 1 | Дюбель- шуруп 150мм | шт | 1190 | 11,54 | 11,30 | 0,01 | 0,23 |
| 192 | +С111-2002-2 варіант 1 | Еластична гідроізоляційна суміш Ceresit CR 66 (з розрах. 4кг/м2) | кг | 120 | 83,22 | 81,00 | 0,59 | 1,63 |
| 193 | +С111-2002-2 варіант 2 | Еластична гідроізоляційна суміш Ceresit CT 85 (з розрах. 5кг/м2) | кг | 1825 | 16,89 | 15,97 | 0,59 | 0,33 |
| 194 | +С111-2002-2 варіант 3 | Еластична гідроізоляційна суміш Ceresit CT 85 (з розрах. 2кг/м2) | кг | 1319 | 16,89 | 15,97 | 0,59 | 0,33 |
| 195 | +С111-1504 | Електроди, діаметр 2 мм, марка Е42 | т | 0,001296 | 118069,86 | 115348,00 | 406,76 | 2315,10 |
| 196 | +С111-1513 | Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42 | т | 0,01234267 | 115164,90 | 112500,00 | 406,76 | 2258,14 |
| 197 | +С111-1515 | Електроди, діаметр 4 мм, марка Е46 | т | 0,0035669 | 115164,90 | 112500,00 | 406,76 | 2258,14 |
| 198 | +С111-1521 | Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42 | т | 0,05156245 | 103944,90 | 101500,00 | 406,76 | 2038,14 |
| 199 | +С111-1529 | Електроди, діаметр 6 мм, марка Е42 | т | 0,2046336 | 103944,90 | 101500,00 | 406,76 | 2038,14 |
| 200 | +&С121-787-1-Т варіант 1 | Елементи опалубки металеві для перекриття | т | 0,009 | 300188,23 | 297540,00 | 413,58 | 2234,65 |
| 201 | +С1113-246 варіант 1 | Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра | т | 0,021838 | 205453,16 | 200750,00 | 674,67 | 4028,49 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202 | С111-1748 | Жмут смоляний | кг | 29,4 | 77,29 | 75,41 | 0,36 | 1,52 |
| 203 | +С126-953 варіант 2 | З'єднувач профілів типу "краб" | шт | 236 | 10,35 | 10,13 | 0,14 | 0,08 |
| 204 | +С121-777 варіант 1 | Закладні деталі, що складаються з двох деталей, які з'єднуються на зварюванні | т | 0,108 | 98833,96 | 97684,64 | 413,58 | 735,74 |
| 205 | +С111-887 варіант 1 | Залізні вироби для дверей | комплект | 2 | 1423,78 | 1395,22 | 0,64 | 27,92 |
| 206 | +С111-886 варіант 1 | Залізні вироби для дверних блоків | комплект | 10 | 1403,91 | 1373,83 | 2,55 | 27,53 |
| 207 | +С111-950 | Замок урізний оцинкований з циліндровими механізмами | шт | 39 | 1317,42 | 1291,41 | 0,18 | 25,83 |
| 208 | +С111-2002-7 варіант 2 | Засіб для захисту від капілярної вологи Ceresit CO 81 (з розрах. 15л/м2) | л | 1953 | 267,94 | 262,06 | 0,63 | 5,25 |
| 209 | +С111-961 | Зачинювач дверний гідравлічний важільний в алюмінієвому корпусі | шт | 6 | 3885,90 | 3807,99 | 1,72 | 76,19 |
| 210 | +С126-1300 варіант 1 | Зливи із оцинкованої сталі | м | 211,78 | 220,51 | 218,00 | 0,87 | 1,64 |
| 211 | С1537-1 | Канат подвійного звивання, тип ЛК-Р, без покриття, з дроту марки В, маркірувальна група 1570 Н/мм2 та менше, діаметр 8,3 мм | 10м | 0,21269 | 657,51 | 626,17 | 18,45 | 12,89 |
| 212 | С1537-97 | Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5,5 мм | 10м | 0,0127085 | 679,44 | 656,03 | 10,09 | 13,32 |
| 213 | С111-309 | Канати прядив'яні просочені | т | 0,00133846 | 239926,35 | 234861,53 | 360,38 | 4704,44 |
| 214 | С1112-27 | Карборунд | кг | 0,44 | 120,94 | 117,98 | 0,59 | 2,37 |
| 215 | +С111-797 | Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм | т | 0,001136 | 33144,39 | 32179,46 | 315,04 | 649,89 |
| 216 | С111-324 | Кисень технічний газоподібний | м3 | 29,34198 | 15,70 | 8,75 | 6,64 | 0,31 |
| 217 | +С111-1645 варіант 1 | Клей Thomsit K188E | кг | 371,75 | 350,15 | 342,74 | 0,54 | 6,87 |
| 218 | +С111-2000-1 варіант 1 | Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11 Plus | кг | 13123,24 | 12,09 | 11,29 | 0,56 | 0,24 |
| 219 | +С111-2000-3 | Клеюча суміш для керамограніту Ceresit CM 12 | кг | 4821,826 | 13,89 | 13,06 | 0,56 | 0,27 |
| 220 | С121-632 | Колії підвісних кранів із прокатних двотаврів типу "М", ланки прямолінійні | т | 0,1248 | 58879,43 | 58034,98 | 406,14 | 438,31 |
| 221 | С112-284 | Колоди будівельні | м3 | 0,003825 | 3954,50 | 3569,79 | 307,17 | 77,54 |
| 222 | +С111-2001-1 варіант 1 | Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 Plus | кг | 1399,74 | 99,85 | 97,33 | 0,56 | 1,96 |
| 223 | С111-1638 | Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм | шт | 3,55637 | 237,41 | 232,60 | 0,15 | 4,66 |
| 224 | С111-1639 | Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм | шт | 0,32837 | 418,33 | 409,83 | 0,30 | 8,20 |
| 225 | С1113-77 | Ксилол нафтовий, марка А | т | 0,0001245 | 32317,03 | 31142,56 | 540,80 | 633,67 |
| 226 | +&С1545-313-18 | Кутик металевий | м | 2056,8 | 45,35 | 44,42 | 0,04 | 0,89 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 227 | +С111-551 варіант 1 | Лінолеум гомогенний, клас зносостійкості 34 | м2 | 1098,71 | 900,88 | 881,59 | 1,63 | 17,66 |
| 228 | +С111-551 варіант 2 | Лінолеум кислотостійкий | м2 | 140,5 | 900,88 | 881,59 | 1,63 | 17,66 |
| 229 | +С1428-11867 варіант 1 | Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм | м2 | 257,2 | 148,72 | 141,67 | 4,13 | 2,92 |
| 230 | +С1428-11867 варіант 2 | Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм вогнестійкий | м2 | 181 | 161,93 | 154,62 | 4,13 | 3,18 |
| 231 | +С111-35 варіант 1 | Листи полікарбонатні, товщ.8мм | м2 | 66,15 | 3645,72 | 3569,36 | 4,88 | 71,48 |
| 232 | +С112-8 | Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см | м3 | 0,031904 | 8473,31 | 8000,00 | 307,17 | 166,14 |
| 233 | +С121-300 варіант 1 | Люк металевий протипожедний утеплений (ПДД 9-10) 1050х870мм | шт | 1 | 11453,08 | 11347,11 | 20,71 | 85,26 |
| 234 | +С121-300 варіант 2 | Люк металевий протипожедний утеплений (ПДД 9-9) 900х900мм | шт | 2 | 10448,49 | 10350,00 | 20,71 | 77,78 |
| 235 | +С111-594 | Мастика бітумна покрівельна гаряча | т | 0,64185 | 69495,46 | 67592,00 | 540,80 | 1362,66 |
| 236 | +С111-1693 | Мастика бітумно-гумова покрівельна | т | 0,7125352 | 69561,00 | 67592,00 | 605,06 | 1363,94 |
| 237 | +С111-595 | Мастика бітумно-латексна покрівельна | т | 0,02123 | 69495,46 | 67592,00 | 540,80 | 1362,66 |
| 238 | С111-1697 | Мастика клеюча кумароно-каучукова, марка КН-3 | т | 0,00498 | 119417,45 | 116470,87 | 605,06 | 2341,52 |
| 239 | +С111-612 | Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50 | т | 1,8446 | 62440,49 | 60611,11 | 605,06 | 1224,32 |
| 240 | +С111-962 варіант 1 | Мастило для опалубки | т | 0,01 | 70824,09 | 68750,00 | 685,38 | 1388,71 |
| 241 | +С123-360 варіант 1 | Наличники | м | 269 | 94,41 | 92,21 | 0,35 | 1,85 |
| 242 | +&С121-781-18 варіант 1 | Огородження з поручнями із нержавіючих труб | м | 65,7 | 3034,72 | 2999,72 | 12,41 | 22,59 |
| 243 | +С121-764 варіант 1 | Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони), з ел. зварних труб, середня маса складальної одиниці понад 0,1 до 0,5 т | т | 0,3806 | 98430,10 | 97283,79 | 413,58 | 732,73 |
| 244 | С121-756 | Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці понад 0,1 до 0,5 т | т | 0,0216374 | 98345,31 | 97199,63 | 413,58 | 732,10 |
| 245 | С111-1667 | Оліфа для покращеного фарбування [10% натуральної, 90% комбінованої] | т | 0,00081475 | 209139,33 | 204422,79 | 615,77 | 4100,77 |
| 246 | С111-1668 | Оліфа натуральна | кг | 7,18984 | 340,33 | 333,04 | 0,62 | 6,67 |
| 247 | +К581121-1041 варіант 1 | Опорні подушки марки ОП4.4-А3 серія 1.225-2 випуск 12 | шт | 8 | 319,44 | 300,00 | 13,18 | 6,26 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 248 | +К581121-1043 варіант 1 | Опорні подушки марки ОП5.4-А3 серія 1.225-2 випуск 12 | шт | 10 | 377,33 | 352,00 | 17,93 | 7,40 |
| 249 | +&С1545-313-11 | Підвіска стельова | шт | 1524 | 53,97 | 52,87 | 0,04 | 1,06 |
| 250 | С111-1604 | Папір шліфувальний | м2 | 51,29972 | 334,87 | 328,24 | 0,06 | 6,57 |
| 251 | С111-633 | Парафін нафтовий твердий П-3 | т | 0,002406 | 58252,49 | 56499,87 | 610,41 | 1142,21 |
| 252 | С1545-163 | Патрони до пістолета Д-2 | 100шт | 3,26315 | 125,60 | 121,81 | 1,33 | 2,46 |
| 253 | +К582821-559 варіант 1 | Перемички з/б марки 2ПБ13-1-П серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309) | шт | 2 | 244,02 | 225,00 | 14,24 | 4,78 |
| 254 | +К582821-561 варіант 1 | Перемички з/б марки 2ПБ16-2-П серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309) | шт | 9 | 306,48 | 283,33 | 17,14 | 6,01 |
| 255 | +К582821-563 варіант 1 | Перемички з/б марки 2ПБ17-2-П серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309) | шт | 6 | 314,89 | 290,00 | 18,72 | 6,17 |
| 256 | +К582821-567 варіант 1 | Перемички з/б марки 2ПБ22-3-П серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309) | шт | 2 | 427,65 | 395,00 | 24,26 | 8,39 |
| 257 | +К582821-577 варіант 1 | Перемички з/б марки 3ПБ13-37-П серія 1.038.1-1 вип. 1(Ф309) | шт | 4 | 405,36 | 375,00 | 22,41 | 7,95 |
| 258 | +К582821-579 варіант 1 | Перемички з/б марки 3ПБ16-37-П серія 1.038.1-1 вип. 1(Ф309) | шт | 3 | 545,92 | 508,33 | 26,89 | 10,70 |
| 259 | +К582821-581 варіант 1 | Перемички з/б марки 3ПБ18-37-П серія 1.038.1-1 вип. 1(Ф309) | шт | 3 | 493,56 | 452,50 | 31,38 | 9,68 |
| 260 | +К582821-627 варіант 1 | Перемички з/б марки 5ПБ25-37-П серія 1.038.1-1 вип. 1(Ф309) | шт | 4 | 1304,70 | 1190,00 | 89,12 | 25,58 |
| 261 | +С126-1280 варіант 2 | Підвіс П60 | шт | 504 | 8,74 | 8,37 | 0,30 | 0,07 |
| 262 | +С126-1280 варіант 1 | Підвіси з зажимом | шт | 97 | 6,19 | 5,84 | 0,30 | 0,05 |
| 263 | +&С111-196-2-1 | Піна монтажна | л | 2,08 | 316,24 | 309,28 | 0,76 | 6,20 |
| 264 | +С111-2002-7 варіант 1 | Піна монтажна | л | 146,94314 | 316,11 | 309,28 | 0,63 | 6,20 |
| 265 | +С1421-10634 | Пісок природний, рядовий | м3 | 3,57625 | 1167,91 | 584,72 | 560,29 | 22,90 |
| 266 | +С111-1720 варіант 2 | Плівка пароізоляційна "Паробар'єр" | м2 | 1412,07 | 34,24 | 33,34 | 0,23 | 0,67 |
| 267 | +С111-1722 варіант 1 | Плінтуси для підлог з пластикату в комплекті зі з'єднувальними елементами | м | 1024,645 | 49,03 | 47,25 | 0,82 | 0,96 |
| 268 | С111-1714 | Пластикат полівінілхлоридний (шнур) | м | 435,66673 | 293,42 | 287,60 | 0,07 | 5,75 |
| 269 | +&С111-762-1-1 | Плити Armstrong | м2 | 1623,2 | 611,89 | 596,86 | 3,03 | 12,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 270 | +&С111-762-1-1 варіант 2 | Плити акустичні AMF Thermatex Shlicht | м2 | 32,5 | 344,86 | 335,07 | 3,03 | 6,76 |
| 271 | +&С111-762-1-1 варіант 1 | Плити металеві для підвісної стелі | м2 | 343,9 | 561,62 | 547,58 | 3,03 | 11,01 |
| 272 | +К585821-Л001 варіант 1 | Плити плоскі для перекриття підпідлогових каналів марки ПТ12.5-8.6 серія 1.243.1-4 | шт | 1 | 241,05 | 211,01 | 25,31 | 4,73 |
| 273 | +&С114-712-1-В3 варіант 1 | Плити теплоізоляційні із екструдованого пінополістиролу, товщиною 50мм | м2 | 18,615 | 437,36 | 421,20 | 7,58 | 8,58 |
| 274 | +С114-97 варіант 1 | Плити теплоізоляційні з екструдованого пінополістиролу, товщ.100мм | м3 | 32,732 | 5495,56 | 5374,16 | 13,64 | 107,76 |
| 275 | +С114-5-У | Плити теплоізоляційні із мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному, марка М125 | м3 | 10,339 | 4292,03 | 4125,00 | 82,87 | 84,16 |
| 276 | +С111-258 варіант 1 | Плитки керамічні глазуровані для зовнішнього облицювання стін | м2 | 27,27 | 568,32 | 549,17 | 8,01 | 11,14 |
| 277 | +С111-258 варіант 2 | Плитки керамічні глазуровані для облицювання стін розміром 25*40 см | м2 | 2133,32 | 568,32 | 549,17 | 8,01 | 11,14 |
| 278 | +С111-287 варіант 1 | Плитки керамогранітні | м2 | 34,986 | 714,54 | 684,95 | 15,58 | 14,01 |
| 279 | +С111-287 варіант 2 | Плитки керамогранітні для підлоги, розмір 42*42см | м2 | 1262,07108 | 520,76 | 494,97 | 15,58 | 10,21 |
| 280 | +С111-1720 | Плівка поліетиленова | м2 | 20,9875 | 25,73 | 25,00 | 0,23 | 0,50 |
| 281 | +С126-953 варіант 1 | Подовжувач профіля ПП 60х27 | шт | 42 | 23,64 | 23,32 | 0,14 | 0,18 |
| 282 | С111-782 | Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг | т | 0,013668 | 50166,59 | 48783,30 | 399,63 | 983,66 |
| 283 | +С111-1564 варіант 1 | Покрівельна гідроізоляційна плівка | м2 | 798,408 | 18,80 | 18,00 | 0,43 | 0,37 |
| 284 | +С111-1305 | Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400 | т | 0,05339 | 5719,00 | 5166,67 | 440,19 | 112,14 |
| 285 | +С111-2002-2 варіант 4 | Праймер бітумний | кг | 127,4175 | 89,06 | 86,72 | 0,59 | 1,75 |
| 286 | +С1633-134ВД варіант 1 | Праймер бітумний | кг | 327,84 | 89,08 | 86,72 | 0,61 | 1,75 |
| 287 | +С111-960 варіант 1 | Пристрої-координатори для почергового самозачинення стулок | шт | 21 | 6196,57 | 6075,00 | 0,07 | 121,50 |
| 288 | +С111-1151 | Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 12 мм | т | 0,00043 | 32758,90 | 32200,00 | 315,04 | 243,86 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 289 | +С111-1154 варіант 1 | Прокат клас А-1, діаметр 21 мм | т | 0,031 | 31122,28 | 30575,56 | 315,04 | 231,68 |
| 290 | +С111-1823 варіант 3 | Прокат кутовий рівнополичковий 50х25х2мм | т | 0,203 | 44332,00 | 43686,95 | 315,04 | 330,01 |
| 291 | +С111-1823 варіант 2 | Прокат кутовий рівнополичковий 50х50х3мм | т | 0,7994 | 46339,01 | 45679,01 | 315,04 | 344,96 |
| 292 | +С111-1823 варіант 4 | Прокат кутовий рівнополичковий 50х50х5мм | т | 0,1564 | 46339,01 | 45679,01 | 315,04 | 344,96 |
| 293 | +С111-1824 варіант 1 | Прокат кутовий рівнополичковий 75х75х5мм | т | 0,008 | 48618,28 | 47941,32 | 315,04 | 361,92 |
| 294 | С111-1747 | Прокладки ущільнювальні 30 мм | 100м | 0,7347 | 5825,45 | 5699,99 | 11,24 | 114,22 |
| 295 | С1546-66 | Пропан-бутан технічний | м3 | 147,65748 | 76,86 | 65,41 | 9,94 | 1,51 |
| 296 | +С126-1310 варіант 1 | Профіль ПН 28х27х0,6 | м | 972,65 | 42,38 | 42,00 | 0,06 | 0,32 |
| 297 | +С126-1311 варіант 2 | Профіль ПН-50/40 | м | 14,44 | 82,72 | 82,00 | 0,10 | 0,62 |
| 298 | +С126-1309 варіант 1 | Профіль ПП 60х27х0,6 | м | 1226 | 48,43 | 48,00 | 0,07 | 0,36 |
| 299 | +С126-1311 варіант 1 | Профіль ПС-50/50 | м | 29,88 | 87,95 | 87,20 | 0,10 | 0,65 |
| 300 | +С1425-11681 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50 | м3 | 0,24172 | 3487,72 | 2557,50 | 861,83 | 68,39 |
| 301 | +С1425-11683 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100 | м3 | 2,92125 | 3619,75 | 2686,94 | 861,83 | 70,98 |
| 302 | +С1425-11684 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150 | м3 | 68,81175 | 3934,81 | 2995,83 | 861,83 | 77,15 |
| 303 | +С1425-11687 | Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М25 | м3 | 0,1536 | 3633,07 | 2700,00 | 861,83 | 71,24 |
| 304 | +С1425-11688 | Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50 | м3 | 36,60586 | 3934,81 | 2995,83 | 861,83 | 77,15 |
| 305 | +С1425-11704 | Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5 | м3 | 6,541 | 3331,32 | 2404,17 | 861,83 | 65,32 |
| 306 | +С1425-11700 | Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3 | м3 | 118,132278 | 3934,81 | 2995,83 | 861,83 | 77,15 |
| 307 | +С1425-11702 | Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6 | м3 | 3,25558 | 3633,07 | 2700,00 | 861,83 | 71,24 |
| 308 | +С1113-156 | Розчинник, марка Р-4 | т | 0,000040776 | 155359,94 | 151639,00 | 674,67 | 3046,27 |
| 309 | +С111-1760 варіант 1 | Рулонна гідроізоляція "Уніфлекс" | м2 | 461,15 | 204,93 | 199,50 | 1,41 | 4,02 |
| 310 | +С111-307 варіант 1 | Рулонна гідроізоляція Технониколь Полібуд ХПП | м2 | 21,3525 | 177,31 | 173,33 | 0,50 | 3,48 |
| 311 | С111-1757 | Рядно | м2 | 31,749 | 92,36 | 90,39 | 0,16 | 1,81 |
| 312 | +С111-2005-1 | Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69 | кг | 2084,51 | 16,55 | 15,67 | 0,56 | 0,32 |
| 313 | +&С1545-313-19 варіант 5 | Саморіз 3,5х25мм | шт | 12763 | 0,62 | 0,57 | 0,04 | 0,01 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 314 | +&C111-134-5-2 | Саморізи 2,9х38мм | шт | 2920,26 | 0,48 | 0,40 | 0,07 | 0,01 |
| 315 | +&C1545-313-19 варіант 3 | Саморізи 3,5х9,5мм | шт | 6811 | 1,07 | 1,01 | 0,04 | 0,02 |
| 316 | +C111-1776 | Свердла кільцеві алмазні, діаметр 20 мм | шт | 106,344 | 1232,55 | 1208,33 | 0,05 | 24,17 |
| 317 | +C111-874 | Сітка дротяна ткана з квадратними чарунками N 05 без покриття | м2 | 572,21546 | 346,59 | 339,44 | 0,35 | 6,80 |
| 318 | +C124-65-П варіант 1 | Сітка з дроту Вр1, диаметр 4 мм, ячейка100х100мм | м2 | 844,47 | 87,80 | 82,00 | 4,08 | 1,72 |
| 319 | +C111-1784-1 | Сітка штукатурна скловолокниста | м2 | 377,2 | 27,63 | 27,00 | 0,09 | 0,54 |
| 320 | +C124-29 варіант 1 | Сітки з дроту арматурного, ВР-1, діаметр 4 мм | т | 0,0793 | 65419,30 | 63821,53 | 315,04 | 1282,73 |
| 321 | C1113-177 | Сополімер БМК-5, марки А, Б | т | 0,0146136 | 361160,55 | 353441,78 | 637,19 | 7081,58 |
| 322 | +C111-1817 варіант 1 | Сталева полоса, товщина 10 мм | т | 1,2927 | 48996,90 | 48317,12 | 315,04 | 364,74 |
| 323 | +C111-1816 варіант 1 | Сталева полоса, товщина 5 мм | т | 0,2302 | 66522,78 | 65712,53 | 315,04 | 495,21 |
| 324 | +C111-1798 варіант 1 | Сталевий профлист | т | 0,1881 | 106363,23 | 105256,40 | 315,04 | 791,79 |
| 325 | +C111-1804 | Сталь листова | т | 0,0265 | 46153,34 | 45494,73 | 315,04 | 343,57 |
| 326 | +C111-1798 | Сталь листова оцинкована, товщина 0,7 мм | т | 1,453044 | 64035,64 | 63243,91 | 315,04 | 476,69 |
| 327 | +C111-583 варіант 1 | Стрічка армувальна | 10м | 15,23 | 33,72 | 32,27 | 0,79 | 0,66 |
| 328 | C111-1683 | Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А | кг | 1,35415 | 956,07 | 936,44 | 0,88 | 18,75 |
| 329 | +C1421-9656-4 варіант 1 | Суміш цементно піщана напівсуха "гарцовка" | м3 | 31,67916 | 3752,37 | 3118,50 | 560,29 | 73,58 |
| 330 | +C1424-11600 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм | м3 | 0,3045 | 4095,99 | 3075,50 | 940,18 | 80,31 |
| 331 | +C1424-11608 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В3,5 [М50], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм | м3 | 0,255 | 3712,98 | 2700,00 | 940,18 | 72,80 |
| 332 | +C1424-11611 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм | м3 | 10,8069 | 3965,43 | 2947,50 | 940,18 | 77,75 |
| 333 | +C1424-11612 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм | м3 | 7,4143 | 3580,95 | 2570,56 | 940,18 | 70,21 |
| 334 | +C1424-11613 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм | м3 | 33,41228 | 4202,58 | 3180,00 | 940,18 | 82,40 |
| 335 | +C1424-11615 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм | м3 | 32,48 | 4395,25 | 3368,89 | 940,18 | 86,18 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336 | +С1424-11620 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм | м3 | 0,4343 | 3965,43 | 2947,50 | 940,18 | 77,75 |
| 337 | +С1424-11621-8 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М-200], крупність заповнювача 10-20 мм, марка за морозостійкістю 200, сульфатостійкі | м3 | 0,5712 | 4092,93 | 3072,50 | 940,18 | 80,25 |
| 338 | +С1424-11633 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача 10 мм і менше | м3 | 1,4007 | 4092,93 | 3072,50 | 940,18 | 80,25 |
| 339 | +&С1545-313-17 | Т-профіль 0,6м | м | 1809,2 | 33,19 | 32,50 | 0,04 | 0,65 |
| 340 | +&С1545-313-16 | Т-профіль 1,2м | м | 3618,4 | 38,29 | 37,50 | 0,04 | 0,75 |
| 341 | +&С1545-313-15 | Т-профіль 3,7м | м | 1809,2 | 43,49 | 42,60 | 0,04 | 0,85 |
| 342 | С111-1882 | Тканина мішкова | 10м2 | 0,00273 | 1037,68 | 1014,23 | 3,10 | 20,35 |
| 343 | +С111-1814 варіант 1 | Труба сталева, діам. 48мм | т | 0,23 | 37630,17 | 37035,00 | 315,04 | 280,13 |
| 344 | +С1530-41 | Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середній, зовнішній діаметр 25 мм | 10м | 0,66265 | 241,50 | 235,46 | 1,30 | 4,74 |
| 345 | +С111-828 варіант 1 | Труби пофільні 40х20х2мм | т | 0,702 | 46123,66 | 44904,23 | 315,04 | 904,39 |
| 346 | +С113-187 | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 4 мм | м | 2,81 | 1015,93 | 1001,69 | 6,68 | 7,56 |
| 347 | +С113-195 | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 273 мм, товщина стінки 5 мм | м | 6,01 | 1510,70 | 1489,02 | 10,43 | 11,25 |
| 348 | +С113-6 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм | м | 1,6064 | 202,34 | 199,50 | 1,33 | 1,51 |
| 349 | +С113-17 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 40 мм, товщина стінки 3,5 мм | м | 0,75258 | 179,08 | 176,54 | 1,21 | 1,33 |
| 350 | +С111-1089 варіант 2 | Труби сталеві,  діаметром 32 мм | т | 0,0265 | 35384,70 | 34806,25 | 315,04 | 263,41 |
| 351 | +С111-1089 варіант 1 | Труби сталеві, діаметром 50 мм | т | 0,0636 | 35384,70 | 34806,25 | 315,04 | 263,41 |
| 352 | +&С1545-313-14 | Тяга підвісу | шт | 1524 | 7,69 | 7,50 | 0,04 | 0,15 |
| 353 | +С126-950 варіант 1 | Тяга підвісу | шт | 97 | 7,59 | 7,50 | 0,03 | 0,06 |
| 354 | +С111-2005-8 | Універсальний засіб для вирівнювання та ремонту Thomsit RS 88 | кг | 14,95232 | 39,60 | 38,23 | 0,59 | 0,78 |
| 355 | +С113-2088 варіант 1 | Фіксатори пластмасові | шт | 32 | 1,26 | 1,15 | 0,09 | 0,02 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 356 | +С1632-116 варіант 2 | Фанера водостійка | м2 | 8,03 | 537,77 | 526,40 | 0,83 | 10,54 |
| 357 | +С111-388-1 | Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний | т | 0,0002673 | 89525,67 | 87175,91 | 594,35 | 1755,41 |
| 358 | +С111-2016-8 варіант 1 | Фарба інтер'єрна CERESIT IN-52 Супер латексна матова База А (14 кг/10 л) | л | 453,254 | 247,83 | 242,22 | 0,75 | 4,86 |
| 359 | +С111-449-1 | Фарба олійна та алкідна, готова до застосування, для внутрішніх робіт | т | 0,00804973 | 90013,84 | 87654,51 | 594,35 | 1764,98 |
| 360 | +С1555-109 варіант 1 | Фартух з листової оцинкованої сталі, товщина листа 0,5 мм | м2 | 16,5375 | 338,98 | 330,60 | 1,73 | 6,65 |
| 361 | +С113-2088 | Фіксатор пластмасовий одинарний діам. 14х2 мм | шт | 3454,65 | 1,26 | 1,15 | 0,09 | 0,02 |
| 362 | +С1551-11-СП варіант 1 | Хрестики для укладання плитки | шт | 20804 | 0,29 | 0,28 | - | 0,01 |
| 363 | +С111-1853-3 | Цвяхи будівельні 3,0х80 мм | т | 0,000055 | 66187,28 | 64520,24 | 369,25 | 1297,79 |
| 364 | +С111-1853-7 | Цвяхи будівельні 3,5х90 мм | т | 0,0000225 | 66187,28 | 64520,24 | 369,25 | 1297,79 |
| 365 | +С111-1853-4 | Цвяхи будівельні 4,0х120 мм | т | 0,0008547 | 66187,28 | 64520,24 | 369,25 | 1297,79 |
| 366 | +С111-175 | Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм | т | 0,0052131 | 64408,19 | 62745,65 | 399,63 | 1262,91 |
| 367 | +С111-179 | Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм | т | 0,0191912 | 63628,58 | 61981,33 | 399,63 | 1247,62 |
| 368 | +С111-181 | Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм | т | 0,000005 | 70099,51 | 68325,38 | 399,63 | 1374,50 |
| 369 | +С111-181-1 | Цвяхи будівельні з плоскою головкою 3х70 мм | т | 0,000408 | 70099,51 | 68325,38 | 399,63 | 1374,50 |
| 370 | +С111-173 | Цвяхи дротяні оцинковані для азбестоцементної покрівлі 4, 5х120 мм | т | 0,00698 | 81875,31 | 79870,28 | 399,63 | 1605,40 |
| 371 | +С111-1853 | Цвяхи оцинковані будівельні | т | 0,169065 | 82317,48 | 80337,45 | 365,96 | 1614,07 |
| 372 | +С111-191 | Цвяхи толеві круглі 2,0х20 мм | т | 0,0083168 | 69828,44 | 68059,62 | 399,63 | 1369,19 |
| 373 | +С1422-10936 | Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100 | 1000шт | 53,281306 | 9308,82 | 7930,56 | 1195,73 | 182,53 |
| 374 | +С1422-10937 | Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М75 | 1000шт | 10,6344 | 9298,76 | 7920,70 | 1195,73 | 182,33 |
| 375 | +С111-1356 | Цемент для приготування розчину в умовах будови та в інших подібних випадках | т | 0,09855 | 5407,87 | 4866,00 | 435,83 | 106,04 |
| 376 | +С111-1840 варіант 1 | Швелери N8 із сталі марки 18сп | т | 0,0367 | 46743,55 | 46080,54 | 315,04 | 347,97 |
| 377 | +С111-1019 | Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0 | т | 0,0022386 | 49341,73 | 48659,38 | 315,04 | 367,31 |
| 378 | +С111-1837 варіант 2 | Швелери N10, із сталі марки 18сп | т | 0,2301 | 54539,40 | 53818,36 | 315,04 | 406,00 |
| 379 | +С111-1837 варіант 1 | Швелери N12, із сталі марки 18сп | т | 0,0416 | 54539,40 | 53818,36 | 315,04 | 406,00 |
| 380 | +С111-1837 варіант 3 | Швелери N14 із сталі марки 18сп | т | 0,123 | 54539,40 | 53818,36 | 315,04 | 406,00 |
| 381 | +С111-1838 варіант 1 | Швелери N16 із сталі марки 18пс | т | 0,155 | 46751,01 | 46087,95 | 315,04 | 348,02 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 382 | +С111-1839 варіант 5 | Швелери N18 із сталі марки 18сп | т | 0,046 | 55942,63 | 55211,14 | 315,04 | 416,45 |
| 383 | +С111-1839 варіант 4 | Швелери N18-24 із сталі марки 18сп | т | 2,2696 | 55942,63 | 55211,14 | 315,04 | 416,45 |
| 384 | +С111-1839 варіант 1 | Швелери N20, із сталі марки 18сп | т | 0,4638 | 55942,63 | 55211,14 | 315,04 | 416,45 |
| 385 | +С111-1839 варіант 2 | Швелери N27 із сталі марки 18сп | т | 0,503 | 52156,67 | 51453,37 | 315,04 | 388,26 |
| 386 | +С111-1839 варіант 3 | Швелери N30 із сталі марки 18сп | т | 0,1844 | 52156,67 | 51453,37 | 315,04 | 388,26 |
| 387 | +С111-2009-7 варіант 1 | Швидкотвердіюча ремонтна суміш Ceresit CR65 (з розрах. 0, 5кг/отв) | кг | 105,5 | 24,07 | 23,04 | 0,56 | 0,47 |
| 388 | +С111-1896 варіант 2 | Шпаклівка HP Фініш Knauf | кг | 269,46 | 11,46 | 10,60 | 0,64 | 0,22 |
| 389 | +&С111-1375-1-9 варіант 1 | Шпаклівка "Cerezit" CT29 | кг | 9644,8 | 15,75 | 14,77 | 0,67 | 0,31 |
| 390 | +С111-1896 варіант 1 | Шпаклівка для швів Фугенфюллер Кнауф | кг | 501,98 | 20,24 | 19,20 | 0,64 | 0,40 |
| 391 | С111-1895 | Шпаклівка клейова | т | 0,268508 | 31561,81 | 30300,41 | 642,54 | 618,86 |
| 392 | +&С111-1399-1 варіант 1 | Шпильки стяжні, діаметр різьби 16 мм, довжина 1000 мм | шт | 80 | 101,46 | 99,00 | 0,47 | 1,99 |
| 393 | +&С1545-313-19 варіант 4 | Шуруп самонарізний | шт | 302,6858 | 0,52 | 0,47 | 0,04 | 0,01 |
| 394 | +С113-2122 варіант 1 | Шурупи | шт | 1511,605 | 0,52 | 0,42 | 0,09 | 0,01 |
| 395 | С111-1483 | Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм | т | 0,000197 | 64194,35 | 62536,01 | 399,63 | 1258,71 |
| 396 | С111-1484 | Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм | т | 0,00464805 | 58668,66 | 57118,66 | 399,63 | 1150,37 |
| 397 | С111-1479-1 | Шурупи з плоскою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм | т | 0,00056064 | 80382,89 | 78407,12 | 399,63 | 1576,14 |
| 398 | +С1421-9465 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600 | м3 | 0,3519 | 1365,44 | 640,07 | 698,60 | 26,77 |
| 399 | +С1421-9472 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400 | м3 | 1,88955 | 1105,92 | 385,64 | 698,60 | 21,68 |
| 400 | С123-514-У | Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм | м2 | 5,05188 | 646,48 | 627,74 | 6,06 | 12,68 |
| 401 | С123-515-У | Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм | м2 | 1,2078 | 893,37 | 867,20 | 8,65 | 17,52 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат | | | | | | |
| 402 | С1999-9003 | Бензин | кг | 102,4218 | 62,71 | 62,71 | | |
| 403 | С1999-9001 | Електроенергія | кВт-год | 1048,3873 | 8,43336 | 8,43336 | | |
| 404 | С1999-9005 | Мастильні матеріали | кг | 6,4353 | 159,41 | 159,41 | | |
| 405 | С1999-9006 | Гідравлічна рідина | кг | 0,0099 | 142,97 | 142,97 | | |
| 406 | С1999-9009 | Дрова | м3 | 4,8075 | 119,13 | 119,13 | | |

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 30 червня 2025 р.

Склав _____
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив _____
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" в м. Полтава по вул. Макаренка, 1А. Коригування
03-25/18

# Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03

**на опалення (коригування)**

**Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" та облаштування в підвальному приміщенні укриття. Коригування**

Основа:
креслення (специфікації ) №

| | | |
|---|---|---|
| Кошторисна вартість | 4601,363 | тис. грн. |
| Кошторисна трудомісткість | 12,95308 | тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата | 1951,542 | тис. грн. |
| Середній розряд робіт | 4,0 | розряд |

Складений за поточними цінами станом на “30 червня” 2025 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | | Загальна вартість, грн. | | | Витрати труда робітників, люд.год. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всього | експлуатації машин | Всього | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин | |
| | | | | | заробітної плати | в тому числі заробітної плати | | | в тому числі заробітної плати | тих, що обслуговують машини | |
| | | | | | | | | | | на одиницю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Розділ 1. Демонтажні роботи** | | | | | | | | | |
| 1 | КР15-47-1 | Демонтаж радіаторів чавунних | 100шт | 8,85 | 14386,77 | 1142,17 | 127323 | 117215 | 10108 | 105,3500 | 932,35 |
| | | | | | 13244,60 | 642,72 | | | 5688 | 4,1874 | 37,06 |
| *2* | *КБ16-10-2* | *Демонтаж трубопроводів опалення із* | *100м* | *1,7* | *6759,79* | *1439,91* | *11492* | *9044* | *2448* | *36,2760* | *61,67* |
| | *Кдем=0,4* | *стальних електрозварних труб діаметром 50 мм* | | | *5319,88* | *365,00* | | | *621* | *2,4999* | *4,25* |
| *3* | *КБ16-10-1* | *Демонтаж трубопроводів опалення із* | *100м* | *1,3* | *6759,79* | *1439,91* | *8788* | *6916* | *1872* | *36,2760* | *47,16* |
| | *Кдем=0,4* | *сталевих електрозварних труб діаметром 40 мм* | | | *5319,88* | *365,00* | | | *475* | *2,4999* | *3,25* |
| *4* | *КБ16-10-1* | *Демонтаж трубопроводів опалення із* | *100м* | *2,1* | *6759,79* | *1439,91* | *14196* | *11172* | *3024* | *36,2760* | *76,18* |
| | *Кдем=0,4* | *сталевих електрозварних труб діаметром 32 мм* | | | *5319,88* | *365,00* | | | *767* | *2,4999* | *5,25* |
| *5* | *КБ16-10-1* | *Демонтаж трубопроводів опалення із* | *100м* | *2,3* | *6759,79* | *1439,91* | *15548* | *12236* | *3312* | *36,2760* | *83,43* |
| | *Кдем=0,4* | *сталевих електрозварних труб діаметром 25 мм* | | | *5319,88* | *365,00* | | | *840* | *2,4999* | *5,75* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *6* | *КБ16-10-1*<br>*Кдем=0,4* | *Демонтаж трубопроводів опалення із сталевих електрозварних труб діаметром 20 мм* | *100м* | *0,28* | *6759,79*<br>*5319,88* | *1439,91*<br>*365,00* | *1893* | *1490* | *403*<br>*102* | *36,2760*<br>*2,4999* | *10,16*<br>*0,7* |
| 7 | КР20-36-1 | Очищення приміщень від сміття<br><br>СВЕРЛІННЯ ОТВОРІВ В ПЛИТАХ ПЕРЕКРИТТЯ<br>---------- | 100т | 0,0177 | 38122,56<br>38122,56 | -<br>- | 675 | 675 | -<br>- | 327,1200<br>- | 5,79<br>- |
| 8 | КБ46-25-13 | Свердління вертикальних отворів в плитах перекриття, глибиною 200 мм, діаметром 110 мм | 100шт | 0,08 | 85963,69<br>12920,35 | 7589,83<br>6599,63 | 6877 | 1034 | 607<br>528 | 84,3200<br>48,4027 | 6,75<br>3,87 |
| 9 | КБ46-25-29<br>К=2 | Додається на кожні 10 мм зміни глибини свердління вертикальних отворів діаметром 110 мм (до 220мм)<br>---------- | 100шт | 0,08 | 9808,70<br>2053,28 | 1186,38<br>1038,96 | 785 | 164 | 95<br>83 | 13,4000<br>7,6228 | 1,07<br>0,61 |
| 10 | КБ46-25-2 | Свердління вертикальних отворів в плитах перекриття, глибиною 200 мм, діаметром 25 мм | 100шт | 0,16 | 29819,33<br>8950,16 | 5221,05<br>4568,20 | 4771 | 1432 | 835<br>731 | 58,4100<br>33,5150 | 9,35<br>5,36 |
| 11 | КБ46-25-18<br>К=2 | Додається на кожні 10 мм зміни глибини свердління вертикальних отворів, діаметром 25 мм (до 220мм)<br>---------- | 100шт | 0,16 | 1867,43<br>193,07 | 113,86<br>99,71 | 299 | 31 | 18<br>16 | 1,2600<br>0,7316 | 0,2<br>0,12 |
| 12 | КБ46-25-3 | Свердління вертикальних отворів в плитах перекриття, глибиною 200 мм, діаметром 32 мм | 100шт | 0,04 | 31416,14<br>8950,16 | 5221,05<br>4568,20 | 1257 | 358 | 209<br>183 | 58,4100<br>33,5150 | 2,34<br>1,34 |
| 13 | КБ46-25-19<br>К=2 | Додається на кожні 10 мм зміни глибини свердління вертикальних отворів діаметром 32 мм (до 220мм)<br>---------- | 100шт | 0,04 | 2291,86<br>358,56 | 213,03<br>186,56 | 92 | 14 | 9<br>7 | 2,3400<br>1,3688 | 0,09<br>0,05 |
| 14 | КБ46-25-5 | Свердління вертикальних отворів в плитах перекриття, глибиною 200 мм, діаметром 45 мм | 100шт | 0,04 | 33396,09<br>10062,61 | 5880,98<br>5135,89 | 1336 | 403 | 235<br>205 | 65,6700<br>37,6761 | 2,63<br>1,51 |
| 15 | КБ46-25-21<br>К=2 | Додається на кожні 10 мм зміни глибини свердління вертикальних отворів, діаметром 45 мм (до 220мм)<br>---------- | 100шт | 0,04 | 2726,70<br>622,11 | 363,63<br>318,44 | 109 | 25 | 15<br>13 | 4,0600<br>2,3364 | 0,16<br>0,09 |
| 16 | КБ46-25-7 | Свердління вертикальних отворів в плитах перекриття, глибиною 200 мм, діаметром 55 мм | 100шт | 0,12 | 37947,38<br>10062,61 | 5880,98<br>5135,89 | 4554 | 1208 | 706<br>616 | 65,6700<br>37,6761 | 7,88<br>4,52 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | КБ46-25-23<br>К=2 | Додається на кожні 10 мм зміни глибини свердління вертикальних отворів діаметром 55 мм (до 220мм) | 100шт | 0,12 | 3565,78<br>864,22 | 503,20<br>440,67 | 428 | 104 | 60<br>53 | 5,6400<br>3,2332 | 0,68<br>0,39 |
| 18 | КБ46-25-9 | Свердління вертикальних отворів в плитах перекриття, глибиною 200 мм, діаметром 70 мм | 100шт | 0,02 | 48187,13<br>12920,35 | 7517,30<br>6568,88 | 964 | 258 | 150<br>131 | 84,3200<br>48,1899 | 1,69<br>0,96 |
| 19 | КБ46-25-25<br>К=2 | Додається на кожні 10 мм зміни глибини свердління вертикальних отворів діаметром 70 мм (до 220мм) | 100шт | 0,02 | 4547,69<br>1121,64 | 653,79<br>572,55 | 91 | 22 | 13<br>11 | 7,3200<br>4,2008 | 0,15<br>0,08 |
| 20 | КБ46-25-10 | Свердління вертикальних отворів в плитах перекриття глибиною 200 мм, діаметром 80 мм | 100шт | 0,06 | 63896,06<br>12920,35 | 7589,83<br>6599,63 | 3834 | 775 | 455<br>396 | 84,3200<br>48,4027 | 5,06<br>2,9 |
| 21 | КБ46-25-26<br>К=2 | Додається на кожні 10 мм зміни глибини свердління вертикальних отворів діаметром 80 мм (до 220мм) | 100шт | 0,06 | 6110,91<br>1121,64 | 653,79<br>572,55 | 367 | 67 | 39<br>34 | 7,3200<br>4,2008 | 0,44<br>0,25 |
| 22 | КБ46-25-11 | Свердління вертикальних отворів в плитах перекриття, глибиною 200 мм, діаметром 90 мм | 100шт | 0,02 | 69119,88<br>12920,35 | 7589,83<br>6599,63 | 1382 | 258 | 152<br>132 | 84,3200<br>48,4027 | 1,69<br>0,97 |
| 23 | КБ46-25-27<br>К=2 | Додається на кожні 10 мм зміни глибини свердління вертикальних отворів діаметром 90 мм (до 220мм) | 100шт | 0,02 | 7142,13<br>1440,36 | 837,44<br>733,38 | 143 | 29 | 17<br>15 | 9,4000<br>5,3808 | 0,19<br>0,11 |
| 24 | КБ46-27-3 | Пробивання отворів в конструкціях з цегли | 1 м3 | 0,529 | 3232,05<br>2353,45 | 878,60<br>365,50 | 1710 | 1245 | 465<br>193 | 17,4900<br>2,6015 | 9,25<br>1,38 |
| 25 | КБ46-27-2 | Пробивання прорізів в конструкціях з бетону | 1 м3 | 0,079 | 9121,39<br>5284,17 | 3837,22<br>1596,30 | 721 | 417 | 304<br>126 | 39,2700<br>11,3619 | 3,1<br>0,9 |
| | | Разом прямі витрати по розділу 1 | | | | | 209635 | 166592 | 25551<br>11966 | | 1269,46<br>81,67 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 209635 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 17492 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 178558 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 92823 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 143,13 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 32047 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **302458** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Всього по розділу 1** | | | | | **302458** | | | | |
| | | **Розділ 2. Опалення підвалу та с/в на поверхах** | | | | | | | | | |
| *26* | *КБ18-6-2* | *Установлення радіаторів стальних* | *100кВт* | *0,2898* | *22641,08* | *2549,70* | *6561* | *3779* | *739* | *96,9200* | *28,09* |
| | | | | | *13041,56* | *1100,69* | | | *319* | *7,4618* | *2,16* |
| 27 | 2415-1093 варіант 1 | Сталевий радіатор PURMO Hygiehe, L=400 мм, Q=375 Вт тип H20 | блок | 12 | 6346,46 - | - - | 76158 | - | - - | - - | - - |
| 28 | 2415-1093 варіант 2 | Сталевий радіатор PURMO Hygiehe, L=500 мм, Q=469 Вт тип H20 | блок | 2 | 6753,61 - | - - | 13507 | - | - - | - - | - - |
| 29 | 2415-1093 варіант 3 | Сталевий радіатор PURMO Hygiehe, L=800 мм, Q=750 Вт тип H20 | блок | 6 | 7966,57 - | - - | 47799 | - | - - | - - | - - |
| 30 | 2415-1093 варіант 4 | Сталевий радіатор PURMO Hygiehe, L=900 мм, Q=844 Вт тип H20 | блок | 2 | 8371,17 - | - - | 16742 | - | - - | - - | - - |
| 31 | 2415-1093 варіант 5 | Сталевий радіатор PURMO Hygiehe, L=1000 мм, Q=938 Вт тип H20 | блок | 16 | 7437,86 - | - - | 119006 | - | - - | - - | - - |
| 32 | 2415-1093 варіант 6 | Сталевий радіатор PURMO Hygiehe, L=1100 мм, Q=1032 Вт тип H20 | блок | 1 | 9315,52 - | - - | 9316 | - | - - | - - | - - |
| 33 | 2415-1093 варіант 7 | Сталевий радіатор PURMO Hygiehe, L=1400 мм, Q=1313 Вт тип H20 | блок | 1 | 10529,32 - | - - | 10529 | - | - - | - - | - - |
| *34* | *КБ18-22-1* | *Установлення покажчиків рівня кранового типу* | *комплект* | *4* | *236,59* *187,71* | - - | *946* | *751* | - - | *1,2800* - | *5,12* - |
| 35 | 1704-50595 варіант 1 | Клапан з попередньою настройкою RTD-N з термостатичним елементом RTD 3640 Д=15 | шт | 40 | 1275,95 - | - - | 51038 | - | - - | - - | - - |
| *36* | *КБ16-15-1* | *Установлення запірних клапанів з попередньою настройкою пропускної спроможності Д=15* | *1 шт* | *40* | *719,23* *340,15* | *78,86* *22,55* | *28769* | *13606* | *3154* *902* | *2,4100* *0,1561* | *96,4* *6,24* |
| 37 | 1704-50220 варіант 1 | Запірний клапан з попередньою настройкою пропускної спроможності RLV | шт | 40 | 669,99 - | - - | 26800 | - | - - | - - | - - |
| 38 | С113-1849 | Перехідник /внутрішня різьба/ діам. 20х1/2" мм | шт | 80 | 57,78 - | - - | 4622 | - | - - | - - | - - |
| *39* | *КБ16-14-1* | *Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням* | *100м* | *2,04* | *48713,77* *39442,98* | *5841,07* *3451,08* | *99376* | *80464* | *11916* *7040* | *268,9600* *24,7574* | *548,68* *50,51* |
| 40 | С113-1697 | Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 20х3,4 мм | м | 183,396 | 95,72 - | - - | 17555 | - | - - | - - | - - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *41* | *КБ16-14-2* | *Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням* | *100м* | *0,34* | *37269,36*<br>*31025,27* | *3696,35*<br>*2134,76* | *12672* | *10549* | *1257*<br>*726* | *211,5600*<br>*15,2947* | *71,93*<br>*5,2* |
| 42 | С113-1698 | Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 25х4,2 мм | м | 31,586 | 156,19<br>- | -<br>- | 4933 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *43* | *КБ16-14-3* | *Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням* | *100м* | *1,62* | *30696,11*<br>*25253,13* | *2317,92*<br>*1280,09* | *49728* | *40910* | *3755*<br>*2074* | *172,2000*<br>*9,1445* | *278,96*<br>*14,81* |
| 44 | С113-1699 | Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 32х5,4 мм | м | 151,956 | 186,20<br>- | -<br>- | 28294 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *45* | *КБ16-14-4* | *Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням контактним зварюванням* | *100м* | *1,54* | *40479,51*<br>*33670,84* | *2766,42*<br>*1559,94* | *62338* | *51853* | *4260*<br>*2402* | *229,6000*<br>*11,1495* | *353,58*<br>*17,17* |
| 46 | С113-1700 | Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 40х6,7 мм | м | 144,298 | 231,57<br>- | -<br>- | 33415 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *47* | *КБ16-14-5* | *Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням контактним зварюванням* | *100м* | *0,7* | *39311,41*<br>*28909,56* | *5531,58*<br>*3308,45* | *27518* | *20237* | *3872*<br>*2316* | *200,0800*<br>*23,7533* | *140,06*<br>*16,63* |
| 48 | С113-1701 | Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 50х8,4 мм | м | 66,22 | 391,01<br>- | -<br>- | 25893 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *49* | *КБ26-11-1* | *Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену* | *10 м* | *62,4* | *479,74*<br>*479,74* | -<br>- | *29936* | *29936* | -<br>- | *3,5200*<br>- | *219,65*<br>- |
| 50 | С114-98-У варіант 2 | Теплова ізоляція трубна Д=20 мм Thermaflex FRZ товщ.20 мм (N-22) | пм | 208,08 | 71,72<br>- | -<br>- | 14923 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 51 | С114-98-У варіант 1 | Теплова ізоляція трубна Д=25 мм Thermaflex FRZ товщ. 20 мм (N-28) | пм | 34,68 | 78,31<br>- | -<br>- | 2716 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 52 | С114-98-У варіант 3 | Теплова ізоляція трубна Д=32 мм Thermaflex FRZ товщ.20 мм (N-35) | пм | 165,24 | 93,40<br>- | -<br>- | 15433 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 53 | С114-98-У варіант 4 | Теплова ізоляція трубна Д=40 мм Thermaflex FRZ товщ.20 мм (N-42) | пм | 157,08 | 104,07<br>- | -<br>- | 16347 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | С114-98-У варіант 5 | Теплова ізоляція трубна Д=50 мм Thermaflex FRZ товщ.20 мм (N-54) | пм | 71,4 | 147,07<br>- | -<br>- | 10501 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *55* | *КБ18-6-3* | *Установлення електричних обігрівачів* | *100кВт* | *0,075* | *22336,41*<br>*19677,00* | *2362,91*<br>*1016,60* | *1675* | *1476* | *177*<br>*76* | *142,6800*<br>*6,8996* | *10,7*<br>*0,52* |
| 56 | 2415-1098 варіант 1 | Електричний обігрівач (настінний) (Q=1,5 кВт) NEOCLIMA Comforte 1.5 | блок | 5 | 4816,56<br>- | -<br>- | 24083 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *57* | *КБ15-185-2* | *Улаштування теплоізоляції плоских поверхонь* | *100м2* | *0,17* | *3420,76*<br>*3314,68* | -<br>- | *582* | *563* | -<br>- | *25,9000*<br>- | *4,4*<br>- |
| 58 | С111-1720 варіант 1 | Плівка тепловідбиваюча "пінофол" | м2 | 19,55 | 83,19<br>- | -<br>- | 1626 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 59 | С113-138 варіант 1 | ---------- Труби сталеві електрозварні, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм (для встановлення гільз) | м | 20 | 198,46<br>- | -<br>- | 3969 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 60 | КБ46-30-5 | Пробивання отворів в бетонних стелях | 100шт | 0,1 | 16325,84<br>8907,94 | 7417,90<br>3084,65 | 1633 | 891 | 742<br>308 | 62,3500<br>21,9513 | 6,24<br>2,2 |
| 61 | КБ46-31-3 | Пробивання борозен в цегляних стінах площею перерізу до 100 см2 | 100м | 0,39 | 13913,61<br>9267,55 | 4646,06<br>1932,75 | 5426 | 3614 | 1812<br>754 | 67,2000<br>13,7565 | 26,21<br>5,37 |
| 62 | КБ46-31-4 К=25 | Додавати до площі перерізу 600 см2 | 100м | 0,39 | 115363,60<br>87779,72 | 27583,88<br>11475,00 | 44992 | 34234 | 10758<br>4475 | 636,5000<br>81,6750 | 248,24<br>31,85 |
| | | Разом прямі витрати по розділу 2 | | | | | 947357 | 292863 | 42442<br>21392 | | 2038,26<br>152,66 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 947357 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 612052 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 314255 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 155706 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 232,07 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 51960 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **1103063** | | | | |
| | | **Всього по розділу 2** | | | | | **1103063** | | | | |
| | | **Розділ 3. Теплопостачання калориферів припливних установок** | | | | | | | | | |
| 63 | С113-1873-1Г | Кран кульовий із поліпропілену діам. 40 мм | шт | 4 | 968,66<br>- | -<br>- | 3875 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | С113-1873-1Г варіант 1 | Кран кульовий із поліпропілену діам. 50 мм | шт | 4 | 985,35<br>- | -<br>- | 3941 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *65* | *КБ16-14-4* | *Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням контактним зварюванням* | *100м* | *0,62* | *40479,51*<br>*33670,84* | *2766,42*<br>*1559,94* | *25097* | *20876* | *1715*<br>*967* | *229,6000*<br>*11,1495* | *142,35*<br>*6,91* |
| 66 | С113-1700 | Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 40х6,7 мм | м | 58,094 | 231,57<br>- | -<br>- | 13453 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *67* | *КБ16-14-5* | *Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням контактним зварюванням* | *100м* | *0,58* | *39311,41*<br>*28909,56* | *5531,58*<br>*3308,45* | *22801* | *16768* | *3208*<br>*1919* | *200,0800*<br>*23,7533* | *116,05*<br>*13,78* |
| 68 | С113-1701 | Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 50х8,4 мм | м | 54,868 | 391,01<br>- | -<br>- | 21454 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *69* | *КБ16-14-6* | *Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 63 мм зі з'єднанням контактним зварюванням* | *100м* | *0,08* | *41244,54*<br>*28909,56* | *5509,06*<br>*3307,09* | *3300* | *2313* | *441*<br>*265* | *200,0800*<br>*23,7433* | *16,01*<br>*1,9* |
| 70 | С113-1702 | Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 63х10,5 мм | м | 7,568 | 593,74<br>- | -<br>- | 4493 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *71* | *КБ16-14-7* | *Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 75 мм зі з'єднанням контактним зварюванням* | *100м* | *0,1* | *45888,95*<br>*33174,90* | *7437,07*<br>*4394,38* | *4589* | *3317* | *744*<br>*439* | *229,6000*<br>*31,4932* | *22,96*<br>*3,15* |
| 72 | С113-1703 | Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 75х12,5 мм | м | 9,74 | 1140,35<br>- | -<br>- | 11107 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *73* | *КБ26-11-1* | *Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену* | *10 м* | *13,8* | *479,74*<br>*479,74* | -<br>- | *6620* | *6620* | -<br>- | *3,5200*<br>- | *48,58*<br>- |
| 74 | С114-98-У варіант 4 | Теплова ізоляція трубна Д=40 мм Thermaflex FRZ товщ.20 мм (N-42) | пм | 62 | 104,07<br>- | -<br>- | 6452 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 75 | С114-98-У варіант 5 | Теплова ізоляція трубна Д=50 мм Thermaflex FRZ товщ.20 мм (N-54) | пм | 58 | 147,07<br>- | -<br>- | 8530 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | С114-98-У варіант 6 | Теплова ізоляція трубна Д=65 мм Thermaflex FRZ товщ.20 мм (N-63) | пм | 8 | 184,39<br>- | -<br>- | 1475 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 77 | С114-98-У варіант 7 | Теплова ізоляція трубна Д=75 мм Thermaflex FRZ товщ.20 мм (N-76) | пм | 10 | 311,52<br>- | -<br>- | 3115 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 78 | С113-138 варіант 1 | Труби сталеві електрозварні, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм (для встановлення гільз) | м | 3 | 198,46<br>- | -<br>- | 595 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 3 | | | | | 140897 | 49894 | 6108<br>3590 | | 345,95<br>25,74 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 140897 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 84895 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 53484 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 26236 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 38,39 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 8597 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **167133** | | | | |
| | | **Всього по розділу 3** | | | | | **167133** | | | | |
| | | **Розділ 4. Опалення та кондиціювання 1--3-го поверхів** | | | | | | | | | |
| 79 | КМ38-6-13 | Монтаж чілера | шт | 1 | 106039,66<br>45080,88 | 46621,88<br>24057,21 | 106040 | 45081 | 46622<br>24057 | 312,0000<br>131,5550 | 312<br>131,56 |
| *80* | *КМ38-7-1* | *Монтаж фанкойла касетного типу* | *шт* | *3* | *5930,97*<br>*3387,36* | *1334,41*<br>*523,33* | *17793* | *10162* | *4003*<br>*1570* | *24,0000*<br>*3,1940* | *72*<br>*9,58* |
| *81* | *КМ7-244-1* | *Монтаж фанкойла з кожухом напольного типу* | *шт* | *75* | *2881,90*<br>*2225,15* | *95,19*<br>*40,36* | *216143* | *166886* | *7139*<br>*3027* | *15,4000*<br>*0,2793* | *1155*<br>*20,95* |
| 82 | С113-1852 варіант 1 | Перехідник PPR /внутрішня різьба/ діам. 25х3/4" мм | шт | 156 | 192,46<br>- | -<br>- | 30024 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 83 | С113-1857 варіант 1 | Перехідник PPR /внутрішня різьба/ діам. 75х2" мм | шт | 6 | 1701,45<br>- | -<br>- | 10209 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 84 | С113-1873-1Б | Кран кульовий із поліпропілену діам. 25 мм | шт | 156 | 574,34<br>- | -<br>- | 89597 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 85 | С113-1873-1Г варіант 2 | Кран кульовий із поліпропілену діам. 75 мм | шт | 6 | 4392,61<br>- | -<br>- | 26356 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *86* | *КБ18-17-10* | *Установлення повітровідвідників* | *1 шт* | *12* | *313,24*<br>*237,16* | *46,73*<br>*19,02* | *3759* | *2846* | *561*<br>*228* | *1,6600*<br>*0,1231* | *19,92*<br>*1,48* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | С1630-1531 варіант 1 | Повітровідвідник для автоматичного випуску із систем центрального опалення | шт | 12 | 1463,37<br>- | -<br>- | 17560 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 88 | КБ16-15-2 | Установлення клапанів балансувальних, діаметром 50 мм | 1 шт | 6 | 769,78<br>340,15 | 112,40<br>27,91 | 4619 | 2041 | 674<br>167 | 2,4100<br>0,1814 | 14,46<br>1,09 |
| 89 | С1630-2005 варіант 1 | Клапан ручний балансувальний, діаметром 50мм, "Danfoss" | шт | 6 | 9352,88<br>- | -<br>- | 56117 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *90* | *КБ16-14-2* | *Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням* | *100м* | *19,05* | *37269,36*<br>*31025,27* | *3696,35*<br>*2134,76* | *709981* | *591031* | *70415*<br>*40667* | *211,5600*<br>*15,2947* | *4030,22*<br>*291,36* |
| 91 | С113-1698 | Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 25х4,2 мм | м | 1769,745 | 156,19<br>- | -<br>- | 276416 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *92* | *КБ16-14-3* | *Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням* | *100м* | *0,42* | *30696,11*<br>*25253,13* | *2317,92*<br>*1280,09* | *12892* | *10606* | *974*<br>*538* | *172,2000*<br>*9,1445* | *72,32*<br>*3,84* |
| 93 | С113-1699 | Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 32х5,4 мм | м | 39,396 | 186,20<br>- | -<br>- | 7336 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *94* | *КБ16-14-4* | *Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням контактним зварюванням* | *100м* | *0,2* | *40479,51*<br>*33670,84* | *2766,42*<br>*1559,94* | *8096* | *6734* | *553*<br>*312* | *229,6000*<br>*11,1495* | *45,92*<br>*2,23* |
| 95 | С113-1700 | Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 40х6,7 мм | м | 18,74 | 231,57<br>- | -<br>- | 4340 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *96* | *КБ16-14-5* | *Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням контактним зварюванням* | *100м* | *0,4* | *39311,41*<br>*28909,56* | *5531,58*<br>*3308,45* | *15725* | *11564* | *2213*<br>*1323* | *200,0800*<br>*23,7533* | *80,03*<br>*9,5* |
| 97 | С113-1701 | Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 50х8,4 мм | м | 37,84 | 391,01<br>- | -<br>- | 14796 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *98* | *КБ16-14-6* | *Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 63 мм зі з'єднанням контактним зварюванням* | *100м* | *0,7* | *41244,54*<br>*28909,56* | *5509,06*<br>*3307,09* | *28871* | *20237* | *3856*<br>*2315* | *200,0800*<br>*23,7433* | *140,06*<br>*16,62* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | С113-1702 | Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 63х10,5 мм | м | 66,22 | 593,74<br>- | -<br>- | 39317 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *100* | *КБ16-14-7* | *Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 75 мм зі з'єднанням контактним зварюванням* | *100м* | *1,2* | *45888,95*<br>*33174,90* | *7437,07*<br>*4394,38* | *55067* | *39810* | *8924*<br>*5273* | *229,6000*<br>*31,4932* | *275,52*<br>*37,79* |
| 101 | С113-1703 | Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 75х12,5 мм | м | 116,88 | 1140,35<br>- | -<br>- | 133284 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *102* | *КБ26-11-1* | *Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену* | *10 м* | *225,3* | *479,74*<br>*479,74* | -<br>- | *108085* | *108085* | -<br>- | *3,5200*<br>- | *793,06*<br>- |
| 103 | С114-96-У варіант 1 | Теплова ізоляція трубна Д=25мм, ThermaSmart PRO. товщ.19 мм (N-28) | пм | 1905 | 78,15<br>- | -<br>- | 148876 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 104 | С114-96-У варіант 2 | Теплова ізоляція трубна Д=32мм, ThermaSmart PRO. товщ.19 мм (N-35) | пм | 42 | 148,43<br>- | -<br>- | 6234 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 105 | С114-96-У варіант 3 | Теплова ізоляція трубна Д=40мм, ThermaSmart PRO. товщ.19 мм (N-42) | пм | 20 | 161,30<br>- | -<br>- | 3226 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 106 | С114-96-У варіант 4 | Теплова ізоляція трубна Д=50мм, ThermaSmart PRO. товщ.19 мм (N-54) | пм | 40 | 246,53<br>- | -<br>- | 9861 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 107 | С114-96-У варіант 5 | Теплова ізоляція трубна Д=63мм, ThermaSmart PRO. товщ.19 мм (N-63) | пм | 70 | 306,79<br>- | -<br>- | 21475 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 108 | С114-96-У варіант 6 | Теплова ізоляція трубна Д=75мм, ThermaSmart PRO. товщ.19 мм (N-76) | пм | 132 | 397,39<br>- | -<br>- | 52455 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 109 | С114-96-У варіант 7 | Теплова ізоляція трубна Д=89мм, ThermaSmart PRO. товщ.19 мм (N-89) | пм | 10 | 535,09<br>- | -<br>- | 5351 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 110 | С114-96-У варіант 8 | Теплова ізоляція трубна Д=108мм, ThermaSmart PRO. товщ.19 мм (N-108) | пм | 34 | 668,66<br>- | -<br>- | 22734 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | --- | | | | | | | | | |
| *111* | *КБ16-10-3* | *Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 76 мм* | *100м* | *0,12* | *20187,79*<br>*15776,61* | *3541,10*<br>*1010,10* | *2423* | *1893* | *425*<br>*121* | *107,5800*<br>*6,9058* | *12,91*<br>*0,83* |
| 112 | С113-144 | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3,5 мм | м | 12 | 295,88<br>- | -<br>- | 3551 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *113* | *КБ16-10-4* | *Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 89 мм* | *100м* | *0,1* | *23401,00*<br>*17436,69* | *4675,14*<br>*1324,69* | *2340* | *1744* | *468*<br>*132* | *118,9000*<br>*9,0482* | *11,89*<br>*0,9* |
| 114 | С113-154 | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 3,5 мм | м | 10 | 346,54<br>- | -<br>- | 3465 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *115* | *КБ16-10-5* | *Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 108 мм* | *100м* | *0,34* | *23733,72*<br>*17436,69* | *4675,14*<br>*1324,69* | *8069* | *5928* | *1590*<br>*450* | *118,9000*<br>*9,0482* | *40,43*<br>*3,08* |
| 116 | С113-160 | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 3,5 мм | м | 34 | 424,34<br>- | -<br>- | 14428 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 117 | С1534-18 варіант 1 | Коліна 90 град. із сталі, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 3,5 мм | шт | 10 | 220,90<br>- | -<br>- | 2209 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 118 | С1533-10 варіант 1 | Фланці сталеві плоскі приварні, діаметр умовного проходу 100 мм | шт | 2 | 214,74<br>- | -<br>- | 429 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 119 | С1630-114 | Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути] | кг | 120 | 87,73<br>- | -<br>- | 10528 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 120 | КБ16-29-2 | Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, діаметром до 100 мм | 100м | 0,56 | 1806,88<br>1436,12 | 33,78<br>2,04 | 1012 | 804 | 19<br>1 | 8,2200<br>0,0150 | 4,6<br>0,01 |
| *121* | *КБ13-16-6* | *Ґрунтування металевих поверхонь труб за один раз ґрунтовкою ГФ-021* | *100м2* | *0,192* | *1619,40*<br>*763,89* | *75,90*<br>*7,16* | *311* | *147* | *15*<br>*1* | *4,7800*<br>*0,0496* | *0,92*<br>*0,01* |
| *122* | *КБ15-171-4* | *Фарбування погрунтованих металевих поверхонь емоллю ПФ-115 за два рази* | *100м2* | *0,192* | *20423,20*<br>*14482,18* | *1,83*<br>*1,65* | *3921* | *2781* | -<br>- | *106,2600*<br>*0,0111* | *20,4*<br>- |
| | | ---------- | | | | | | | | | |
| *123* | *КБ16-9-7* | *Прокладання трубопроводів опалення зі стальних безшовних труб діаметром 200 мм* | *100м* | *0,18* | *54936,79*<br>*38894,93* | *8925,98*<br>*2846,99* | *9889* | *7001* | *1607*<br>*512* | *272,2400*<br>*19,3859* | *49*<br>*3,49* |
| 124 | С130-519 варіант 1 | Труба пряма СТ/НМ, діаметром 108/200мм, сталева з оболонкою оцинкованим листом, L=9,0м | шт | 2 | 9947,49<br>- | -<br>- | 19895 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 125 | С130-911 варіант 1 | Коліно СТ/НМ подовжене 90 град. діаметром 108/200мм | шт | 2 | 1223,81<br>- | -<br>- | 2448 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *126* | *КБ26-22-5* | *Покриття поверхні ізоляції ствків , умовний діаметр трубопроводу від 80 мм до 200 мм, товщина ізоляційного шару 60 мм* | *10 шт* | *0,4* | *2447,92*<br>*1953,83* | *494,09*<br>*209,47* | *979* | *782* | *197*<br>*84* | *13,1200*<br>*1,4497* | *5,25*<br>*0,58* |
| 127 | & С114-172-У-1 варіант 1 | Комплект ізоляції стика з теплоізоляцією пінополіуретаном та захистом із сталі тонколистової оцинкованої тип. ЕР-1 | шт | 4 | 415,58<br>- | -<br>- | 1662 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 4 | | | | | 2350194 | 1036163 | 150255<br>80778 | | 7155,91<br>534,9 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 2350194 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 1163776 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 1116941 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 529969 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 753,21 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 168652 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **2880163** | | | | |
| | | **Всього по розділу 4** | | | | | **2880163** | | | | |
| | | **Розділ 5. ІТП** | | | | | | | | | |
| *128* | *КБ18-13-1* | *Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т* | *1 насос* | *2* | *4366,02*<br>*2974,78* | *214,39*<br>*75,31* | *8732* | *5950* | *429*<br>*151* | *21,3200*<br>*0,5002* | *42,64*<br>*1* |
| *129* | *КМ8-481-20* | *Підготовлення до випробування, здавання під налагодження і пуску, приєднування до електричної мережі електричних машин з короткозамкненим ротором зі щитовими підшипниками, які надходять у зібраному вигляді, маса до 0,15 т* | *шт* | *2* | *437,43*<br>*238,27* | *15,39*<br>*3,14* | *875* | *477* | *31*<br>*6* | *1,6000*<br>*0,0175* | *3,2*<br>*0,04* |
| 130 | КМ12-790-3 в.в. п.2.12.1.2 к(труд)=1,25 | Монтаж триходового клапана, діаметр 50 мм в комплекті з електроприводом [електричний або електромагнітний привід] | 10 шт | 0,1 | 15761,32<br>11559,20 | 520,71<br>196,01 | 1576 | 1156 | 52<br>20 | 80,0000<br>1,1440 | 8<br>0,11 |
| 131 | КМ12-790-2 | Монтаж соленоїдних клапанів | 10 шт | 0,1 | 10916,78<br>6935,52 | 366,82<br>140,66 | 1092 | 694 | 37<br>14 | 48,0000<br>0,8460 | 4,8<br>0,08 |
| *132* | *КМ11-350-3* | *Монтаж теплообчислювача* | *шт* | *1* | *798,78*<br>*677,47* | *-*<br>*-* | *799* | *677* | *-*<br>*-* | *4,8000*<br>*-* | *4,8*<br>*-* |
| *133* | *КМ11-350-6* | *Монтаж витратоміра ультразвукового, діаметр 150 мм* | *шт* | *1* | *2373,50*<br>*1600,14* | *246,22*<br>*88,55* | *2374* | *1600* | *246*<br>*89* | *11,2000*<br>*0,4768* | *11,2*<br>*0,48* |
| *134* | *ЖК15-2-1* | *Установлення лічильника води* | *1 комп.* | *1* | *305,80*<br>*263,97* | *-*<br>*-* | *306* | *264* | *-*<br>*-* | *1,8000*<br>*-* | *1,8*<br>*-* |
| 135 | С1630-1455 варіант 2 | Лічильники холодної води "М-Т Qn 1.5 AN 150", діам.20 мм в комплекті з передатчиком імпульсів | шт | 1 | 10864,15<br>- | -<br>- | 10864 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 136 | КБ18-22-4 | Установлення термометрів опору | комплект | 2 | 80,62<br>71,98 | -<br>- | 161 | 144 | -<br>- | 0,5100<br>- | 1,02<br>- |
| 137 | С1630-986 варіант 1 | Термометр опору "Рт500" | шт | 2 | 689,06<br>- | -<br>- | 1378 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *138* | *КМ12-698-1* | *Монтаж бобишок, штуцерів* | *10 шт* | *0,2* | *1775,66*<br>*1343,76* | *315,72*<br>*14,40* | *355* | *269* | *63*<br>*3* | *9,3000*<br>*0,1000* | *1,86*<br>*0,02* |
| 139 | С1630-986 варіант 2 | Бобишки | шт | 2 | 286,16<br>- | -<br>- | 572 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | --- | | | | | | | | | |
| *140* | *КБ18-21-6* | *Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 80 мм* | *10 шт* | *0,1* | *5307,31*<br>*3157,56* | *1952,25*<br>*667,51* | *531* | *316* | *195*<br>*67* | *22,6300*<br>*4,5255* | *2,26*<br>*0,45* |
| 141 | С1630-108 варіант 1 | Фільтр сітчатий фланцевий, діаметром 80 мм | шт | 1 | 3269,72<br>- | -<br>- | 3270 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *142* | *КБ18-21-5* | *Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 65 мм* | *10 шт* | *0,2* | *4277,84*<br>*2539,45* | *1624,05*<br>*556,67* | *856* | *508* | *325*<br>*111* | *18,2000*<br>*3,8268* | *3,64*<br>*0,77* |
| 143 | С1630-107 варіант 1 | Фільтр сітчатий фланцевий, діаметром 65 мм | шт | 1 | 2728,20<br>- | -<br>- | 2728 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 144 | С1630-103 варіант 1 | Фільтр сітчатий муфтовий, діаметром 25 мм | шт | 1 | 484,21<br>- | -<br>- | 484 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | --- | | | | | | | | | |
| *145* | *КБ16-15-3* | *Установлення кранів прохідних фланцевих на трубопроводах діаметром 80 мм* | *1 шт* | *2* | *1368,26*<br>*594,40* | *180,40*<br>*56,74* | *2737* | *1189* | *361*<br>*113* | *4,2600*<br>*0,3809* | *8,52*<br>*0,76* |
| 146 | С1630-1906 | Крани кульові фланцеві 11ч37п1 діам. 80 мм, Ру 10 кгс/см2 | шт | 2 | 3941,48<br>- | -<br>- | 7883 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | --- | | | | | | | | | |
| *147* | *КБ16-15-3* | *Установлення затворів, на трубопроводах із стальних труб діаметром 65 мм* | *1 шт* | *2* | *1368,26*<br>*594,40* | *180,40*<br>*56,74* | *2737* | *1189* | *361*<br>*113* | *4,2600*<br>*0,3809* | *8,52*<br>*0,76* |
| 148 | С130-1157 варіант 1 | Затвор поворотный міжфланцевий Ду-65мм | шт | 2 | 1655,46<br>- | -<br>- | 3311 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *149* | *КБ16-15-2* | *Установлення затворів на трубопроводах із стальних труб діаметром до 50 мм* | *1 шт* | *6* | *769,78*<br>*340,15* | *112,40*<br>*27,91* | *4619* | *2041* | *674*<br>*167* | *2,4100*<br>*0,1814* | *14,46*<br>*1,09* |
| 150 | С130-1157 варіант 2 | Затвор поворотный міжфланцевий Ду-50мм | шт | 6 | 1270,92<br>- | -<br>- | 7626 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | --- | | | | | | | | | |
| 151 | С1630-670 варіант 1 | Крани кульові муфтові, діаметр 25 мм | шт | 4 | 757,55<br>- | -<br>- | 3030 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 152 | С1630-1433 варіант 1 | Крани кульові муфтові, діаметр 20 мм | шт | 5 | 604,94<br>- | -<br>- | 3025 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 153 | С1630-1432 варіант 2 | Крани кульові муфтові, діаметр 15 мм | шт | 4 | 446,03<br>- | -<br>- | 1784 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | --- | | | | | | | | | |
| *154* | *КБ16-15-2* | *Установлення клапанів зворотних флантевих, діаметром до 50 мм* | *1 шт* | *2* | *769,78*<br>*340,15* | *112,40*<br>*27,91* | *1540* | *680* | *225*<br>*56* | *2,4100*<br>*0,1814* | *4,82*<br>*0,36* |
| 155 | С1630-1409 варіант 1 | Клапан зворотній фланцевий, діаметр 50 мм | шт | 2 | 1582,40<br>- | -<br>- | 3165 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 156 | С1630-543 варіант 1 | Клапан зворотній муфтовий, діаметр 25 мм | шт | 1 | 650,15<br>- | -<br>- | 650 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ---------- | | | | | | | | | |
| *157* | *КБ18-17-10* | *Установлення повітровідвідників* | *1 шт* | *4* | *313,24* | *46,73* | *1253* | *949* | *187* | *1,6600* | *6,64* |
| | | | | | *237,16* | *19,02* | | | *76* | *0,1231* | *0,49* |
| 158 | С1630-1531 варіант 1 | Повітровідвідник для автоматичного випуску із систем центрального опалення | шт | 4 | 1463,37 | - | 5853 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 159 | С1630-139 варіант 1 | Гнучка вставка з комплектами контрольних стрижнів, діаметр 50 мм | шт | 4 | 507,34 | - | 2029 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ---------- | | | | | | | | | |
| *160* | *КБ18-22-2* | *Установлення манометрів* | *комплект* | *14* | *102,89* | - | *1440* | *751* | - | *0,3600* | *5,04* |
| | | | | | *53,61* | - | | | - | - | - |
| 161 | С1630-1159 | Манометри загального призначення з триходовим краном, з трубкою сифоном, ОБМ-1-100 | комплект | 14 | 543,93 | - | 7615 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| *162* | *КБ18-22-4* | *Установлення термометрів в оправі прямих* | *комплект* | *4* | *80,62* | - | *322* | *288* | - | *0,5100* | *2,04* |
| | | | | | *71,98* | - | | | - | - | - |
| 163 | С1630-986 | Термометри прямі в оправі | шт | 4 | 313,88 | - | 1256 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| *164* | *КМ12-698-1* | *Монтаж бобишок, штуцерів на умовний тиск до 10 МПа [100 кгс/см2]* | *10 шт* | *0,4* | *1775,66* | *315,72* | *710* | *538* | *126* | *9,3000* | *3,72* |
| | | | | | *1343,76* | *14,40* | | | *6* | *0,1000* | *0,04* |
| 165 | С1630-986 варіант 2 | Бобишки | шт | 4 | 286,16 | - | 1145 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ---------- | | | | | | | | | |
| *166* | *КБ18-16-3* | *Установлення грязьовиків, зовнішній діаметр патрубка до 89 мм* | *1 шт* | *2* | *1737,27* | *335,56* | *3475* | *1638* | *671* | *5,8700* | *11,74* |
| | | | | | *819,04* | *98,31* | | | *197* | *0,6687* | *1,34* |
| 167 | С130-258 | Грязьовики із сталевих електрозварних та водогазопровідних труб, зовнішній діаметр вхідного патрубка 57 мм, зовнішній діаметр корпуса 273 мм | шт | 1 | 7149,22 | - | 7149 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 168 | С130-259 | Грязьовики із сталевих електрозварних та водогазопровідних труб, зовнішній діаметр вхідного патрубка 89 мм, зовнішній діаметр корпуса 325 мм | шт | 1 | 9855,10 | - | 9855 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ---------- | | | | | | | | | |
| 169 | С1534-15 варіант 1 | Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см2], діаметр умовного проходу 76 мм, товщина стінки 4,5 мм | шт | 6 | 393,29 | - | 2360 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 170 | С1534-271 варіант 1 | Переходи штамповані концентричні, діаметр умовного проходу 40х80 мм | шт | 1 | 164,35 | - | 164 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 171 | С1534-261 варіант 1 | Переходи штамповані концентричні, діаметр умовного проходу 40х65 мм, | шт | 1 | 144,85 | - | 145 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 172 | С1534-258 варіант 1 | Переходи штамповані концентричні, діаметр умовного проходу 50х65 мм, | шт | 4 | 155,21<br>- | -<br>- | 621 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 173 | С130-983 варіант 1 | Фланці плоскі приварні сталеві, діаметр 50 мм | шт | 24 | 202,19<br>- | -<br>- | 4853 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 174 | С130-984 варіант 1 | Фланці плоскі приварні сталеві, діаметр 65 мм | шт | 8 | 238,53<br>- | -<br>- | 1908 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 175 | С130-985 варіант 1 | Фланці плоскі приварні сталеві, діаметр 80 мм | шт | 8 | 274,31<br>- | -<br>- | 2194 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *176* | *КБ13-16-6* | *Ґрунтування металевих поверхонь труб за один раз ґрунтовкою ГФ-021* | *100м2* | *0,019* | *1619,40*<br>*763,89* | *75,90*<br>*7,16* | *31* | *15* | *1*<br>- | *4,7800*<br>*0,0496* | *0,09*<br>- |
| *177* | *КБ15-171-4* | *Фарбування погрунтованих металевих поверхонь емоллю ПФ-115 за два рази* | *100м2* | *0,019* | *20423,20*<br>*14482,18* | *1,83*<br>*1,65* | *388* | *275* | -<br>- | *106,2600*<br>*0,0111* | *2,02*<br>- |
| *178* | *КБ26-9-2* | *Ізоляція трубопроводів матами мінераловатними, товщина ізоляційного шару 50 мм* | *10 м* | *0,5* | *5782,38*<br>*970,82* | *435,16*<br>*184,48* | *2891* | *485* | *218*<br>*92* | *6,6200*<br>*1,2768* | *3,31*<br>*0,64* |
| *179* | *КБ26-21-2* | *Покриття поверхні ізоляції трубопроводів фольгоізолом* | *10 м* | *0,5* | *1212,20*<br>*432,86* | *99,72*<br>*42,28* | *606* | *216* | *50*<br>*21* | *3,3400*<br>*0,2926* | *1,67*<br>*0,15* |
| 180 | С111-1823 варіант 1 | Прокат кутовий рівнополичковий із сталі марки 18пс, 35х35х3мм - (кріплення трубопроводів) | т | 0,005 | 46339,01<br>- | -<br>- | 232 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 5 | | | | | 137555 | 22309 | 4252<br>1302 | | 157,81<br>8,58 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 137555 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 110994 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 23611 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 10989 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 15,34 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 3437 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **148544** | | | | |
| | | **Всього по розділу 5** | | | | | **148544** | | | | |
| | | Разом прямі витрати по кошторису | | | | | 3785638 | 1567821 | 228608<br>119028 | | 10967,39<br>803,55 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 3785638 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 1989209 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 1686849 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 815725 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 1182,14 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 264693 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **4601363** | | | | |
| | | **Всього по кошторису** | | | | | **4601363** | | | | |
| | | **Кошторисна трудомісткість, люд.год.** | | | | | **12953,08** | | | | |
| | | **Кошторисна заробітна плата, грн.** | | | | | **1951542** | | | | |

Склав _____
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив _____
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" в м. Полтава по вул. Макаренка, 1А. Коригування

# Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-03

на опалення (коригування)

| № Ч.ч. | Шифр ресурсу | Найменування | Одиниця виміру | Кількість | Поточна ціна за одиницю, грн. | у тому числі: | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | відпускна ціна, грн. | транспортна складова, грн. | заготівельно-складські витрати, грн. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | **I. Витрати труда** | | | | | | |
| 1 | 1 | Витрати труда робітників-будівельників | люд.год | 9390,81 | 142,72 | | | |
| 2 | | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками | розряд | 4,0 | | | | |
| 3 | 27 | Витрати труда робітників-монтажників | люд.год | 1576,58 | 144,32 | | | |
| 4 | | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками | розряд | 4,0 | | | | |
| 5 | | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин | люд.год | 803,55 | 148,13 | | | |
| 6 | | Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин | розряд | 4,2 | | | | |
| 7 | | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття | люд.год | - | - | | | |
| 8 | | Витрати труда пусконалагоджувального персоналу | люд.год | - | - | | | |
| 9 | | Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується.в складі: | | | | | | |
| 9.1 | | загальновиробничих витрат | люд.год | 1182,14 | 223,91 | | | |
| | Разом кошторисна трудомісткість | | люд.год | 12953,08 | | | | |
| | Середній розряд робіт | | розряд | 4,0 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **II. Будівельні машини і механізми** | | | | | | |
| 10 | КБМ201-12 | Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т | маш. год | 116,56202 | 453,29 | | | |
| 11 | КБМ203-101 | Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т | маш. год | 0,00211 | 605,34 | | | |
| 12 | КБМ225-5913 | Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт | маш. год | 371,1156 | 211,99 | | | |
| 13 | КБМ204-1400 | Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С | маш. год | 0,6 | 79,00 | | | |
| 14 | КБМ205-101 | Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв | маш. год | 34,45646 | 393,99 | | | |
| 15 | КБМ205-401 | Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв | маш. год | 0,23632 | 58,32 | | | |
| 16 | КБМ202-131 | Крани баштові, вантажопідйомність 12,5 т | маш. год | 0,88732 | 688,70 | | | |
| 17 | КБМ202-128 | Крани баштові, вантажопідйомність 5 т | маш. год | 2,98223 | 423,37 | | | |
| 18 | КБМ202-1102 | Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т | маш. год | 0,42 | 769,44 | | | |
| 19 | КБМ202-1141 | Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т | маш. год | 2,846684 | 750,18 | | | |
| 20 | КБМ202-1204 | Крани на гусеничному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 50-63 т | маш. год | 21 | 2045,81 | | | |
| 21 | КБМ203-408 | Лебідки електричні, тягове зусилля до 156,96 кН [16 т] | маш. год | 8,7 | 396,88 | | | |
| 22 | КБМ233-803 | Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій | маш. год | 68,74232 | 7,33 | | | |
| 23 | КБМ203-850 | Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т | маш. год | 15,753 | 456,41 | | | |
| 24 | КБМ203-1080 | Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т | маш. год | 15,93211 | 183,20 | | | |
| 25 | КБМ201-65 | Причіпи-ваговози, вантажопідйомність 40 т | маш. год | 3,5 | 57,47 | | | |
| 26 | КБМ201-40 | Тягачі сідельні, навантаження на сідельно-зчіпний пристрій 14,5 т | маш. год | 3,5 | 582,40 | | | |
| 27 | КБМ204-502 | Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму] | маш. год | 185,99968 | 59,18 | | | |
| 28 | КБМ204-2900 | Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см2], високий 10 МПа [100 кгс/см2] | маш. год | 233,666 | 22,52 | | | |
| 29 | КБМ233-325 | Установки для свердлення отворів в залізобетоні діаметром до 160 мм | маш. год | 19,5552 | 183,65 | | | |
| | | **Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат** | | | | | | |
| 30 | КБМ270-106 | Апарат для газового зварювання і різання | маш. год | 2,13 | | | | |
| 31 | КБМ200-61 | Гайковерт пневматичний | маш. год | 7,6 | | | | |
| 32 | КБМ270-115 | Дрилі електричні | маш. год | 0,124032 | | | | |
| 33 | КБМ270-108 | Котли бітумні пересувні, місткість 400 л | маш. год | 0,015 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | КБМ203-405 | Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т] | маш. год | 0,00422 | | | | |
| 35 | КБМ233-301 | Машини шліфувальні електричні | маш. год | 20,5 | | | | |
| 36 | КБМ200-68 | Пістолет монтажний | маш. год | 201,212 | | | | |
| 37 | КБМ204-1100 | Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг | маш. год | 2,4 | | | | |
| | | **III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти** | | | | | | |
| 38 | С124-59 | Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них], такі, що поставляються окремо | т | 0,0044 | 104125,86 | 101769,14 | 315,04 | 2041,68 |
| 39 | С111-63 | Ацетилен розчинений технічний, марка А | т | 0,002106 | 132520,09 | 120015,83 | 9905,83 | 2598,43 |
| 40 | С111-384 | Білило густотерте цинкове МА-011-1 | т | 0,001388 | 201785,57 | 197234,64 | 594,35 | 3956,58 |
| 41 | +С1545-4 варіант 1 | Бірка маркувальна | 100шт | 0,0612 | 206,68 | 202,50 | 0,13 | 4,05 |
| 42 | +С111-72 | Бітуми нафтові ізоляційні, марка БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V | т | 0,00023 | 49432,47 | 47830,00 | 633,21 | 969,26 |
| 43 | +С1630-986 варіант 2 | Бобишки | шт | 6 | 286,16 | 280,00 | 0,55 | 5,61 |
| 44 | +С111-1848 варіант 2 | Болти будівельні з гайками та шайбами | т | 0,0027 | 213230,24 | 208680,00 | 369,25 | 4180,99 |
| 45 | +С130-39 | Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм | т | 0,05092 | 230480,30 | 225510,00 | 451,08 | 4519,22 |
| 46 | +С130-40 | Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм | т | 0,02622 | 245946,56 | 240673,00 | 451,08 | 4822,48 |
| 47 | +С111-91 | Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 12-[14] мм | т | 0,0034 | 200796,82 | 196460,00 | 399,63 | 3937,19 |
| 48 | +С1534-15 варіант 1 | Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см2], діаметр умовного проходу 76 мм, товщина стінки 4,5 мм | шт | 6 | 393,29 | 385,00 | 0,58 | 7,71 |
| 49 | С142-10-2 | Вода | м3 | 59,91284 | 84,02 | 84,02 | - | - |
| 50 | С1113-266 | Водний розчин нітрата та карбоната натрію | м3 | 0,194166 | 4090,93 | 3368,18 | 642,54 | 80,21 |
| 51 | +С1630-139 варіант 1 | Гнучка вставка з комплектами контрольних стрижнів, діаметр 50 мм | шт | 4 | 507,34 | 496,53 | 0,86 | 9,95 |
| 52 | +С130-258 | Грязьовики із сталевих електрозварних та водогазопровідних труб, зовнішній діаметр вхідного патрубка 57 мм, зовнішній діаметр корпуса 273 мм | шт | 1 | 7149,22 | 6986,00 | 23,04 | 140,18 |
| 53 | +С130-259 | Грязьовики із сталевих електрозварних та водогазопровідних труб, зовнішній діаметр вхідного патрубка 89 мм, зовнішній діаметр корпуса 325 мм | шт | 1 | 9855,10 | 9630,00 | 31,86 | 193,24 |
| 54 | +С1113-21 | Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева | т | 0,001899 | 86598,68 | 84226,00 | 674,67 | 1698,01 |
| 55 | +С111-1608 | Дрантя | кг | 0,0633 | 24,13 | 22,78 | 0,88 | 0,47 |
| 56 | +С111-811 | Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм | т | 0,000075 | 89795,74 | 87720,00 | 315,04 | 1760,70 |
| 57 | +С111-812 | Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,6 мм | т | 0,000095 | 89908,70 | 87830,74 | 315,04 | 1762,92 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | +2415-1098 варіант 1 | Електричний обігрівач (настінний) (Q=1,5 кВт) NEOCLIMA Comforte 1.5 | блок | 5 | 4816,56 | 3240,00 | 1482,12 | 94,44 |
| 59 | +С111-1519 | Електроди, діаметр 4 мм, марка Е55 | т | 0,0309 | 115164,90 | 112500,00 | 406,76 | 2258,14 |
| 60 | +С111-1522 | Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А | т | 0,0320252 | 103944,90 | 101500,00 | 406,76 | 2038,14 |
| 61 | С1999-9001 | Електроенергія | кВт-год | 532,5 | 8,43544 | 8,43544 | - | - |
| 62 | +С1113-246 варіант 1 | Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра | т | 0,0051684 | 205453,16 | 200750,00 | 674,67 | 4028,49 |
| 63 | +С1630-118 | З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 15 мм | шт | 28,56 | 13,03 | 12,73 | 0,04 | 0,26 |
| 64 | +С1630-119 | З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 20 мм | шт | 155,12 | 16,16 | 15,80 | 0,04 | 0,32 |
| 65 | +С1630-120 | З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 25 мм | шт | 12,24 | 19,61 | 19,16 | 0,07 | 0,38 |
| 66 | +С1630-121 | З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 32 мм | шт | 14,16 | 27,13 | 26,50 | 0,10 | 0,53 |
| 67 | +С1630-122 | З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 40 мм | шт | 8,4 | 33,28 | 32,50 | 0,13 | 0,65 |
| 68 | +С1630-123 | З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 50 мм | шт | 3,9 | 45,81 | 44,70 | 0,21 | 0,90 |
| 69 | +С1630-124 | З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 65 мм | шт | 2,6 | 69,96 | 68,30 | 0,29 | 1,37 |
| 70 | +1704-50220 варіант 1 | Запірний клапан з попередньою настройкою пропускної спроможності RLV | шт | 40 | 669,99 | 656,80 | 0,05 | 13,14 |
| 71 | +С130-1157 варіант 2 | Затвор поворотный міжфланцевий Ду-50мм | шт | 6 | 1270,92 | 1235,00 | 11,00 | 24,92 |
| 72 | +С130-1157 варіант 1 | Затвор поворотный міжфланцевий Ду-65мм | шт | 2 | 1655,46 | 1612,00 | 11,00 | 32,46 |
| 73 | +С1630-126 | Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 15 мм | шт | 14,28 | 48,15 | 46,98 | 0,23 | 0,94 |
| 74 | +С1630-127 | Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 20 мм | шт | 77,56 | 56,87 | 55,48 | 0,27 | 1,12 |
| 75 | +С1630-128 | Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 25 мм | шт | 6,12 | 77,51 | 75,58 | 0,41 | 1,52 |
| 76 | +С1630-129 | Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 32 мм | шт | 7,08 | 99,17 | 96,68 | 0,55 | 1,94 |
| 77 | +С1630-130 | Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 40 мм | шт | 5,04 | 130,02 | 126,78 | 0,69 | 2,55 |
| 78 | +С1630-131 | Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 50 мм | шт | 2,34 | 180,10 | 175,61 | 0,96 | 3,53 |
| 79 | +С1630-132 | Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 65 мм | шт | 1,3 | 263,08 | 256,63 | 1,29 | 5,16 |
| 80 | С111-324 | Кисень технічний газоподібний | м3 | 17,76 | 15,70 | 8,75 | 6,64 | 0,31 |
| 81 | +1704-50595 варіант 1 | Клапан з попередньою настройкою RTD-N з термостатичним елементом RTD 3640 Д=15 | шт | 40 | 1275,95 | 1250,00 | 0,93 | 25,02 |
| 82 | +С1630-543 варіант 1 | Клапан зворотній муфтовий, діаметр 25 мм | шт | 1 | 650,15 | 637,00 | 0,40 | 12,75 |
| 83 | +С1630-1409 варіант 1 | Клапан зворотній фланцевий, діаметр 50 мм | шт | 2 | 1582,40 | 1546,58 | 4,79 | 31,03 |
| 84 | +С1630-2005 варіант 1 | Клапан ручний балансувальний, діаметром 50мм, "Danfoss" | шт | 6 | 9352,88 | 9157,00 | 12,49 | 183,39 |
| 85 | С111-1647 | Клей столярний сухий | кг | 0,085 | 212,15 | 207,45 | 0,54 | 4,16 |
| 86 | С111-1708 | Ключчя просочене | кг | 0,01 | 77,54 | 75,41 | 0,61 | 1,52 |
| 87 | +С1534-18 варіант 1 | Коліна 90 град. із сталі, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 3,5 мм | шт | 10 | 220,90 | 215,54 | 1,03 | 4,33 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | +С130-911 варіант 1 | Коліно СТ/НМ подовжене 90 град. діаметром 108/200мм | шт | 2 | 1223,81 | 1199,25 | 0,56 | 24,00 |
| 89 | +&С114-172-У-1 варіант 1 | Комплект ізоляції стика з теплоізоляцією пінополіуретаном та захистом із сталі тонколистової оцинкованої тип. ЕР-1 | шт | 4 | 415,58 | 405,00 | 2,43 | 8,15 |
| 90 | +С113-1873-1Г варіант 1 | Кран кульовий із поліпропілену діам. 50 мм | шт | 4 | 985,35 | 965,95 | 0,08 | 19,32 |
| 91 | +С113-1873-1Г варіант 2 | Кран кульовий із поліпропілену діам. 75 мм | шт | 6 | 4392,61 | 4306,40 | 0,08 | 86,13 |
| 92 | +С113-1873-1Б | Кран кульовий із поліпропілену діам. 25 мм | шт | 156 | 574,34 | 563,00 | 0,08 | 11,26 |
| 93 | +С113-1873-1Г | Кран кульовий із поліпропілену діам. 40 мм | шт | 4 | 968,66 | 949,59 | 0,08 | 18,99 |
| 94 | +С1630-1432 варіант 2 | Крани кульові муфтові, діаметр 15 мм | шт | 4 | 446,03 | 437,00 | 0,28 | 8,75 |
| 95 | +С1630-1433 варіант 1 | Крани кульові муфтові, діаметр 20 мм | шт | 5 | 604,94 | 592,56 | 0,52 | 11,86 |
| 96 | +С1630-670 варіант 1 | Крани кульові муфтові, діаметр 25 мм | шт | 4 | 757,55 | 741,89 | 0,81 | 14,85 |
| 97 | +С1630-1906 | Крани кульові фланцеві 11ч37п1 діам. 80 мм, Ру 10 кгс/см2 | шт | 2 | 3941,48 | 3864,00 | 0,20 | 77,28 |
| 98 | +С1630-114 | Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути] | кг | 120 | 87,73 | 85,56 | 0,45 | 1,72 |
| 99 | +С1630-115 | Кронштейни Кр1-РС для радіаторів сталевих спарених | комплект | 12,80916 | 62,41 | 60,83 | 0,36 | 1,22 |
| 100 | С111-1639 | Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм | шт | 5,207 | 418,33 | 409,83 | 0,30 | 8,20 |
| 101 | +С1530-175 | Кутник прямий, діаметр 20 мм | 10шт | 1,632 | 97,35 | 95,39 | 0,05 | 1,91 |
| 102 | +С1530-176 | Кутник прямий, діаметр 25 мм | 10шт | 15,512 | 103,04 | 100,94 | 0,08 | 2,02 |
| 103 | +С1530-177 | Кутник прямий, діаметр 32 мм | 10шт | 1,632 | 165,18 | 161,78 | 0,16 | 3,24 |
| 104 | +С1530-178 | Кутник прямий, діаметр 40 мм | 10шт | 1,652 | 170,87 | 167,24 | 0,28 | 3,35 |
| 105 | +С1530-179 | Кутник прямий, діаметр 50 мм | 10шт | 0,84 | 358,77 | 351,22 | 0,52 | 7,03 |
| 106 | +С1530-180 | Кутник прямий, діаметр 63 мм | 10шт | 0,39 | 605,93 | 593,12 | 0,93 | 11,88 |
| 107 | +С1113-79 | Лак БТ-577 | т | 0,00003 | 137412,84 | 134043,80 | 674,67 | 2694,37 |
| 108 | +С1630-1455 варіант 2 | Лічильники холодної води "М-Т Qn 1.5 AN 150", діам.20 мм в комплекті з передатчиком імпульсів | шт | 1 | 10864,15 | 10650,00 | 1,13 | 213,02 |
| 109 | +С1630-1159 | Манометри загального призначення з триходовим краном, з трубкою сифоном, ОБМ-1-100 | комплект | 14 | 543,93 | 532,17 | 1,09 | 10,67 |
| 110 | С111-587 | Масло індустрійне И-20А | т | 0,00066 | 25592,53 | 24341,69 | 749,03 | 501,81 |
| 111 | +С111-612 | Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50 | т | 0,002415 | 62440,49 | 60611,11 | 605,06 | 1224,32 |
| 112 | +С1542-31 | Мастило універсальне тугоплавке "Консталин", марка УТ-1 | т | 0,00062 | 74585,19 | 72437,36 | 685,38 | 1462,45 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113 | +С114-14-У | Мати мінераловатні прошивні для теплової ізоляції промислового устаткування без обкладок, марка М-100, товщина 50 мм | м3 | 0,53 | 3967,64 | 3837,29 | 52,55 | 77,80 |
| 114 | +С1530-149 | Муфта, діаметр 20 мм | 10шт | 9,384 | 33,95 | 33,25 | 0,03 | 0,67 |
| 115 | +С1530-150 | Муфта, діаметр 25 мм | 10шт | 54,292 | 52,18 | 51,11 | 0,05 | 1,02 |
| 116 | +С1530-151 | Муфта, діаметр 32 мм | 10шт | 3,264 | 55,09 | 53,93 | 0,08 | 1,08 |
| 117 | +С1530-152 | Муфта, діаметр 40 мм | 10шт | 3,776 | 101,65 | 99,52 | 0,14 | 1,99 |
| 118 | +С1530-153 | Муфта, діаметр 50 мм | 10шт | 2,688 | 159,65 | 156,28 | 0,24 | 3,13 |
| 119 | +С1530-154 | Муфта, діаметр 63 мм | 10шт | 1,248 | 254,27 | 248,87 | 0,41 | 4,99 |
| 120 | С1545-152 | Наконечники кабельні | 100шт | 0,0612 | 2685,57 | 2631,30 | 1,61 | 52,66 |
| 121 | С111-1668 | Оліфа натуральна | кг | 1,5109 | 340,33 | 333,04 | 0,62 | 6,67 |
| 122 | С1545-159 | Очіс льняний | т | 0,000851 | 40311,81 | 39054,19 | 467,19 | 790,43 |
| 123 | С1546-54 | Пароніт | т | 0,00006 | 231859,20 | 226723,94 | 589,00 | 4546,26 |
| 124 | С1545-169 | Перемичка заземлювальна | шт | 2 | 50,36 | 49,10 | 0,27 | 0,99 |
| 125 | +С113-1852 варіант 1 | Перехідник PPR /внутрішня різьба/ діам. 25х3/4" мм | шт | 156 | 192,46 | 188,60 | 0,09 | 3,77 |
| 126 | +С113-1857 варіант 1 | Перехідник PPR /внутрішня різьба/ діам. 75х2" мм | шт | 6 | 1701,45 | 1668,00 | 0,09 | 33,36 |
| 127 | +С1530-155 | Перехід, діаметр 20х16 мм | 10шт | 0,816 | 23,99 | 23,50 | 0,02 | 0,47 |
| 128 | +С1530-156 | Перехід, діаметр 25х20 мм | 10шт | 7,756 | 33,96 | 33,25 | 0,04 | 0,67 |
| 129 | +С1530-157 | Перехід, діаметр 32х25 мм | 10шт | 0,816 | 45,16 | 44,21 | 0,06 | 0,89 |
| 130 | +С1530-158 | Перехід, діаметр 40х32 мм | 10шт | 0,944 | 55,11 | 53,93 | 0,10 | 1,08 |
| 131 | +С1530-159 | Перехід, діаметр 50х32 мм | 10шт | 0,672 | 97,45 | 95,39 | 0,15 | 1,91 |
| 132 | +С1530-160 | Перехід, діаметр 63х50 мм | 10шт | 0,312 | 178,00 | 174,22 | 0,29 | 3,49 |
| 133 | +С1530-161 | Перехід, діаметр 75х63 мм | 10шт | 0,39 | 254,16 | 248,87 | 0,31 | 4,98 |
| 134 | +С113-1849 | Перехідник /внутрішня різьба/ діам. 20х1/2" мм | шт | 80 | 57,78 | 56,56 | 0,09 | 1,13 |
| 135 | +С1534-258 варіант 1 | Переходи штамповані концентричні, діаметр умовного проходу 50х65 мм, | шт | 4 | 155,21 | 152,00 | 0,17 | 3,04 |
| 136 | +С1534-261 варіант 1 | Переходи штамповані концентричні, діаметр умовного проходу 40х65 мм, | шт | 1 | 144,85 | 141,76 | 0,25 | 2,84 |
| 137 | +С1534-271 варіант 1 | Переходи штамповані концентричні, діаметр умовного проходу 40х80 мм | шт | 1 | 164,35 | 160,80 | 0,33 | 3,22 |
| 138 | +С111-1720 варіант 1 | Плівка тепловідбиваюча "пінофол" | м2 | 19,55 | 83,19 | 81,33 | 0,23 | 1,63 |
| 139 | С111-849 | Пластина гумова рулонна вулканізована | кг | 0,14 | 334,83 | 327,81 | 0,45 | 6,57 |
| 140 | +С1630-1531 варіант 1 | Повітровідвідник для автоматичного випуску із систем центрального опалення | шт | 16 | 1463,37 | 1430,95 | 3,73 | 28,69 |
| 141 | С111-782 | Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг | т | 0,9176 | 50166,59 | 48783,30 | 399,63 | 983,66 |
| 142 | +С111-1823 варіант 1 | Прокат кутовий рівнополичковий із сталі марки 18пс, 35х35х3мм - (кріплення трубопроводів) | т | 0,005 | 46339,01 | 45679,01 | 315,04 | 344,96 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143 | С111-1746 | Прокладки гумові [пластина технічна пресована] | кг | 0,14 | 119,18 | 116,39 | 0,45 | 2,34 |
| 144 | С1541-64 | Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр 100 мм | 1000шт | 0,022 | 6577,24 | 6432,18 | 16,09 | 128,97 |
| 145 | С1541-67-1 | Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 50 мм | 1000шт | 0,108 | 4115,67 | 3994,69 | 40,28 | 80,70 |
| 146 | С1541-67-2 | Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 100 мм | 1000шт | 0,008 | 14112,53 | 13755,26 | 80,55 | 276,72 |
| 147 | С1546-66 | Пропан-бутан технічний | м3 | 3,0373 | 76,86 | 65,41 | 9,94 | 1,51 |
| 148 | +С1425-11681 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50 | м3 | 0,028 | 3487,72 | 2557,50 | 861,83 | 68,39 |
| 149 | +С111-1772 | Свердла кільцеві алмазні, діаметр 110 мм | шт | 0,17776 | 32230,53 | 31597,94 | 0,62 | 631,97 |
| 150 | +С111-1777 | Свердла кільцеві алмазні, діаметр 25 мм | шт | 0,44352 | 6187,80 | 6066,40 | 0,07 | 121,33 |
| 151 | +С111-1778 | Свердла кільцеві алмазні, діаметр 32 мм | шт | 0,11088 | 6815,12 | 6681,38 | 0,11 | 133,63 |
| 152 | +С111-1764 | Свердла кільцеві алмазні, діаметр 45 мм | шт | 0,09152 | 8336,90 | 8173,24 | 0,19 | 163,47 |
| 153 | +С111-1766 | Свердла кільцеві алмазні, діаметр 55 мм | шт | 0,27456 | 10512,50 | 10306,10 | 0,27 | 206,13 |
| 154 | +С111-1768 | Свердла кільцеві алмазні, діаметр 70 мм | шт | 0,04444 | 13627,56 | 13360,01 | 0,34 | 267,21 |
| 155 | +С111-1769 | Свердла кільцеві алмазні, діаметр 80 мм | шт | 0,13332 | 21352,96 | 20933,87 | 0,40 | 418,69 |
| 156 | +С111-1770 | Свердла кільцеві алмазні, діаметр 90 мм | шт | 0,04444 | 23922,79 | 23453,25 | 0,47 | 469,07 |
| 157 | +С1545-248 | Скоби будівельні | кг | 3,2 | 70,27 | 68,45 | 0,44 | 1,38 |
| 158 | +С1630-134 | Спецз'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 15 мм | шт | 114,24 | 45,00 | 43,96 | 0,16 | 0,88 |
| 159 | +С1630-135 | Спецз'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 20 мм | шт | 620,48 | 53,48 | 52,23 | 0,20 | 1,05 |
| 160 | +С1630-136 | Спецз'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 25 мм | шт | 57,12 | 79,07 | 77,15 | 0,37 | 1,55 |
| 161 | +С1630-137 | Спецз'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 32 мм | шт | 56,64 | 116,31 | 113,54 | 0,49 | 2,28 |
| 162 | +С1630-138 | Спецз'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 40 мм | шт | 30,24 | 183,91 | 179,75 | 0,55 | 3,61 |
| 163 | +С1630-139 | Спецз'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 50 мм | шт | 14,04 | 247,73 | 242,01 | 0,86 | 4,86 |
| 164 | +С1630-140 | Спецз'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 65 мм | шт | 13 | 369,96 | 361,30 | 1,41 | 7,25 |
| 165 | +2415-1093 варіант 5 | Сталевий радіатор PURMO Hygiehe, L=1000 мм, Q=938 Вт тип Н20 | блок | 16 | 7437,86 | 6434,16 | 857,86 | 145,84 |
| 166 | +2415-1093 варіант 6 | Сталевий радіатор PURMO Hygiehe, L=1100 мм, Q=1032 Вт тип Н20 | блок | 1 | 9315,52 | 8275,00 | 857,86 | 182,66 |
| 167 | +2415-1093 варіант 7 | Сталевий радіатор PURMO Hygiehe, L=1400 мм, Q=1313 Вт тип Н20 | блок | 1 | 10529,32 | 9465,00 | 857,86 | 206,46 |
| 168 | +2415-1093 варіант 1 | Сталевий радіатор PURMO Hygiehe, L=400 мм, Q=375 Вт тип Н20 | блок | 12 | 6346,46 | 5364,16 | 857,86 | 124,44 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 169 | +2415-1093 варіант 2 | Сталевий радіатор PURMO Hygiehe, L=500 мм, Q=469 Вт тип H20 | блок | 2 | 6753,61 | 5763,33 | 857,86 | 132,42 |
| 170 | +2415-1093 варіант 3 | Сталевий радіатор PURMO Hygiehe, L=800 мм, Q=750 Вт тип H20 | блок | 6 | 7966,57 | 6952,50 | 857,86 | 156,21 |
| 171 | +2415-1093 варіант 4 | Сталевий радіатор PURMO Hygiehe, L=900 мм, Q=844 Вт тип H20 | блок | 2 | 8371,17 | 7349,17 | 857,86 | 164,14 |
| 172 | С111-1683 | Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А | кг | 0,02 | 956,07 | 936,44 | 0,88 | 18,75 |
| 173 | С111-540 | Стрічка сталева пакувальна, м'яка, нормальної точності 0, 7х(20-50) мм | т | 0,001965 | 69037,03 | 67326,55 | 356,81 | 1353,67 |
| 174 | С1546-82 | Сурик свинцевий | т | 0,00005 | 263502,24 | 257746,53 | 589,00 | 5166,71 |
| 175 | +С114-98-У варіант 1 | Теплова ізоляція трубна Д=25 мм Thermaflex FRZ товщ. 20 мм (N-28) | пм | 34,68 | 78,31 | 76,23 | 0,54 | 1,54 |
| 176 | +С114-96-У варіант 8 | Теплова ізоляція трубна Д=108мм, ThermaSmart PRO. товщ.19 мм (N-108) | пм | 34 | 668,66 | 655,16 | 0,39 | 13,11 |
| 177 | +С114-98-У варіант 2 | Теплова ізоляція трубна Д=20 мм Thermaflex FRZ товщ.20 мм (N-22) | пм | 208,08 | 71,72 | 69,77 | 0,54 | 1,41 |
| 178 | +С114-96-У варіант 1 | Теплова ізоляція трубна Д=25мм, ThermaSmart PRO. товщ. 19 мм (N-28) | пм | 1905 | 78,15 | 76,23 | 0,39 | 1,53 |
| 179 | +С114-98-У варіант 3 | Теплова ізоляція трубна Д=32 мм Thermaflex FRZ товщ.20 мм (N-35) | пм | 165,24 | 93,40 | 91,03 | 0,54 | 1,83 |
| 180 | +С114-96-У варіант 2 | Теплова ізоляція трубна Д=32мм, ThermaSmart PRO. товщ. 19 мм (N-35) | пм | 42 | 148,43 | 145,13 | 0,39 | 2,91 |
| 181 | +С114-98-У варіант 4 | Теплова ізоляція трубна Д=40 мм Thermaflex FRZ товщ.20 мм (N-42) | пм | 219,08 | 104,07 | 101,49 | 0,54 | 2,04 |
| 182 | +С114-96-У варіант 3 | Теплова ізоляція трубна Д=40мм, ThermaSmart PRO. товщ. 19 мм (N-42) | пм | 20 | 161,30 | 157,75 | 0,39 | 3,16 |
| 183 | +С114-98-У варіант 5 | Теплова ізоляція трубна Д=50 мм Thermaflex FRZ товщ.20 мм (N-54) | пм | 129,4 | 147,07 | 143,65 | 0,54 | 2,88 |
| 184 | +С114-96-У варіант 4 | Теплова ізоляція трубна Д=50мм, ThermaSmart PRO. товщ. 19 мм (N-54) | пм | 40 | 246,53 | 241,31 | 0,39 | 4,83 |
| 185 | +С114-96-У варіант 5 | Теплова ізоляція трубна Д=63мм, ThermaSmart PRO. товщ. 19 мм (N-63) | пм | 70 | 306,79 | 300,38 | 0,39 | 6,02 |
| 186 | +С114-98-У варіант 6 | Теплова ізоляція трубна Д=65 мм Thermaflex FRZ товщ.20 мм (N-63) | пм | 8 | 184,39 | 180,23 | 0,54 | 3,62 |
| 187 | +С114-98-У варіант 7 | Теплова ізоляція трубна Д=75 мм Thermaflex FRZ товщ.20 мм (N-76) | пм | 10 | 311,52 | 304,87 | 0,54 | 6,11 |
| 188 | +С114-96-У варіант 6 | Теплова ізоляція трубна Д=75мм, ThermaSmart PRO. товщ. 19 мм (N-76) | пм | 132 | 397,39 | 389,21 | 0,39 | 7,79 |
| 189 | +С114-96-У варіант 7 | Теплова ізоляція трубна Д=89мм, ThermaSmart PRO. товщ. 19 мм (N-89) | пм | 10 | 535,09 | 524,21 | 0,39 | 10,49 |
| 190 | +С1630-986 варіант 1 | Термометр опору "Рт500" | шт | 2 | 689,06 | 675,00 | 0,55 | 13,51 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191 | С1630-986 | Термометри прямі в оправі | шт | 4 | 313,88 | 307,18 | 0,55 | 6,15 |
| 192 | +С1530-165 | Трійник прямий, діаметр 20 мм | 10шт | 4,692 | 46,57 | 45,60 | 0,06 | 0,91 |
| 193 | +С1530-166 | Трійник прямий, діаметр 25 мм | 10шт | 44,597 | 76,23 | 74,64 | 0,10 | 1,49 |
| 194 | +С1530-167 | Трійник прямий, діаметр 32 мм | 10шт | 3,468 | 129,94 | 127,20 | 0,19 | 2,55 |
| 195 | +С1530-168 | Трійник прямий, діаметр 40 мм | 10шт | 3,304 | 234,48 | 229,50 | 0,38 | 4,60 |
| 196 | +С1530-169 | Трійник прямий, діаметр 50 мм | 10шт | 1,344 | 353,26 | 345,71 | 0,62 | 6,93 |
| 197 | +С1530-170 | Трійник прямий, діаметр 63 мм | 10шт | 0,624 | 530,07 | 518,54 | 1,14 | 10,39 |
| 198 | +С1530-171 | Трійник прямий, діаметр 75 мм | 10шт | 0,91 | 774,17 | 757,69 | 1,30 | 15,18 |
| 199 | +С130-519 варіант 1 | Труба пряма СТ/НМ, діаметром 108/200мм, сталева з оболонкою оцинкованим листом, L=9,0м | шт | 2 | 9947,49 | 9750,38 | 2,06 | 195,05 |
| 200 | +С113-1697 | Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 20х3,4 мм | м | 183,396 | 95,72 | 93,75 | 0,09 | 1,88 |
| 201 | +С113-1698 | Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 25х4,2 мм | м | 1801,331 | 156,19 | 152,96 | 0,17 | 3,06 |
| 202 | +С113-1699 | Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 32х5,4 мм | м | 191,352 | 186,20 | 182,29 | 0,26 | 3,65 |
| 203 | +С113-1700 | Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 40х6,7 мм | м | 221,132 | 231,57 | 226,60 | 0,43 | 4,54 |
| 204 | +С113-1701 | Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 50х8,4 мм | м | 158,928 | 391,01 | 382,65 | 0,69 | 7,67 |
| 205 | +С113-1702 | Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 63х10,5 мм | м | 73,788 | 593,74 | 580,80 | 1,30 | 11,64 |
| 206 | +С113-1703 | Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 75х12,5 мм | м | 126,62 | 1140,35 | 1116,25 | 1,74 | 22,36 |
| 207 | +С113-138 варіант 1 | Труби сталеві електрозварні, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм (для встановлення гільз) | м | 23 | 198,46 | 195,72 | 1,26 | 1,48 |
| 208 | +С113-144 | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3,5 мм | м | 12 | 295,88 | 291,71 | 1,97 | 2,20 |
| 209 | +С113-154 | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 3,5 мм | м | 10 | 346,54 | 341,64 | 2,32 | 2,58 |
| 210 | +С113-160 | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 3,5 мм | м | 34 | 424,34 | 418,34 | 2,84 | 3,16 |
| 211 | +С113-49 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 15 мм, товщина стінки 2,8 мм | м | 0,1 | 108,67 | 107,45 | 0,41 | 0,81 |
| 212 | +С1630-103 варіант 1 | Фільтр сітчатий муфтовий, діаметром 25 мм | шт | 1 | 484,21 | 472,50 | 2,22 | 9,49 |
| 213 | +С1630-107 варіант 1 | Фільтр сітчатий фланцевий, діаметром 65 мм | шт | 1 | 2728,20 | 2649,38 | 25,33 | 53,49 |
| 214 | +С1630-108 варіант 1 | Фільтр сітчатий фланцевий, діаметром 80 мм | шт | 1 | 3269,72 | 3172,50 | 33,11 | 64,11 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215 | +С130-983 варіант 1 | Фланці плоскі приварні сталеві, діаметр 50 мм | шт | 24 | 202,19 | 197,19 | 1,04 | 3,96 |
| 216 | +С130-984 варіант 1 | Фланці плоскі приварні сталеві, діаметр 65 мм | шт | 8 | 238,53 | 232,47 | 1,38 | 4,68 |
| 217 | +С130-985 варіант 1 | Фланці плоскі приварні сталеві, діаметр 80 мм | шт | 8 | 274,31 | 267,44 | 1,49 | 5,38 |
| 218 | +С1533-10 варіант 1 | Фланці сталеві плоскі приварні, діаметр умовного проходу 100 мм | шт | 2 | 214,74 | 209,67 | 0,86 | 4,21 |
| 219 | +С130-965 | Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 40 мм | шт | 2 | 255,13 | 249,44 | 0,69 | 5,00 |
| 220 | +С130-966 | Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм | шт | 2 | 282,58 | 276,21 | 0,83 | 5,54 |
| 221 | +С114-269-У | Фольгоізол, марка ФГ | 1000м2 | 0,0003 | 359088,62 | 350885,41 | 1162,26 | 7040,95 |
| 222 | С111-1893 | Шпагат ув'язувальний з луб'яних волокон | кг | 0,02 | 185,91 | 181,90 | 0,36 | 3,65 |
| 223 | С115-71 | Шпали дерев'яні непросочені, I тип, довжина 2,75 м, для залізниці широкої колії | шт | 3,2 | 944,52 | 893,99 | 32,01 | 18,52 |
| 224 | С111-1483 | Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм | т | 0,001649 | 64194,35 | 62536,01 | 399,63 | 1258,71 |
| | | Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат | | | | | | |
| 225 | С1999-9001 | Електроенергія | кВт-год | 10,3788 | 8,43544 | 8,43544 | | |
| 226 | С1999-9010 | Стиснене повітря | м3 | 478,8 | 0,07223 | 0,07223 | | |
| 227 | С1999-9005 | Мастильні матеріали | кг | 0,562 | 159,41 | 159,41 | | |
| 228 | С1999-9009 | Дрова | м3 | 0,0018 | 119,13 | 119,13 | | |

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 30 червня 2025 р.

Склав _____
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив _____
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" в м. Полтава по вул. Макаренка, 1А. Коригування
03-25/18

# Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04

**на вентиляцію (коригування)**

**Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" та облаштування в підвальному приміщенні укриття. Коригування**

Основа:
креслення (специфікації ) №

| | | |
|---|---|---|
| Кошторисна вартість | 1080,803 | тис. грн. |
| Кошторисна трудомісткість | 1,7999 | тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата | 255,040 | тис. грн. |
| Середній розряд робіт | 3,3 | розряд |

Складений за поточними цінами станом на “30 червня” 2025 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | | Загальна вартість, грн. | | | Витрати труда робітників, люд.год. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всього | експлуатації машин | Всього | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин | |
| | | | | | заробітної плати | в тому числі заробітної плати | | | в тому числі заробітної плати | тих, що обслуговують машини | |
| | | | | | | | | | | на одиницю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Розділ 1. Демонтажні роботи** | | | | | | | | | |
| 1 | КР15-115-2 | Демонтаж вентиляційних установок | шт | 2 | 1208,02<br>1207,94 | -<br>- | 2416 | 2416 | -<br>- | 9,7000<br>- | 19,4<br>- |
| 2 | КР15-114-1 | Розбирання повітроводів з оцинкованої сталі | м2 | 12,8 | 88,80<br>88,80 | -<br>- | 1137 | 1137 | -<br>- | 0,7400<br>- | 9,47<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 1 | | | | | 3553 | 3553 | -<br>- | | 28,87<br>- |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 3553 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 3553 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 1917 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 3,03 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 679 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **5470** | | | | |
| | | **Всього по розділу 1** | | | | | **5470** | | | | |
| | | **Розділ 2. Припливна система П1** | | | | | | | | | |
| 3 | КБ20-34-1 | Установлення припливної установки | 1агрегат | 1 | 2236,09 | 355,44 | 2236 | 1674 | 355 | 12,7500 | 12,75 |
| | | | | | 1674,46 | 144,81 | | | 145 | 0,9723 | 0,97 |
| 4 | *КБ20-11-1* | *Установлення грат площею у просвіті до 0,25 м2* | *1 грата* | *1* | *305,29* | *35,91* | *305* | *245* | *36* | *1,8200* | *1,82* |
| | | | | | *244,90* | *10,69* | | | *11* | *0,0745* | *0,07* |
| 5 | & С130-601-2 варіант 1 | Решітка зовнішня повітрозабірна РН 500х300 "Вентс" | шт | 1 | 625,65 | - | 626 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 6 | *КБ20-26-10* | *Установлення шумоглушників, прямокутних 550х350мм* | *1 шт* | *1* | *550,26* | *22,66* | *550* | *411* | *23* | *3,0900* | *3,09* |
| | | | | | *410,82* | *9,61* | | | *10* | *0,0665* | *0,07* |
| 7 | С130-248 варіант 1 | Глушник шуму вентиляційних установок ГП-03-550х350-1.0 | шт | 1 | 4588,83 | - | 4589 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 8 | *КБ20-29-1* | *Установлення вставок гнучких* | *1 м2* | *0,385* | *1336,13* | *9,07* | *514* | *494* | *3* | *9,7800* | *3,77* |
| | | | | | *1284,41* | *3,84* | | | *1* | *0,0266* | *0,01* |
| 9 | & С121-227-1 варіант 1 | Гнучка вставка 550х350мм | шт | 2 | 2505,69 | - | 5011 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 10 | *КБ20-4-10* | *Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, розміром 600х200 мм* | *100м2* | *0,288* | *134582,04* | *603,25* | *38760* | *7844* | *174* | *207,4000* | *59,73* |
| | | | | | *27237,84* | *242,04* | | | *70* | *1,6753* | *0,48* |
| 11 | *КБ20-4-10* | *Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, розміром 500х200 мм* | *100м2* | *0,212* | *134582,04* | *603,25* | *28531* | *5774* | *128* | *207,4000* | *43,97* |
| | | | | | *27237,84* | *242,04* | | | *51* | *1,6753* | *0,36* |
| 12 | *КБ20-4-10* | *Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, розміром 400х200 мм* | *100м2* | *0,156* | *134582,04* | *603,25* | *20995* | *4249* | *94* | *207,4000* | *32,35* |
| | | | | | *27237,84* | *242,04* | | | *38* | *1,6753* | *0,26* |
| 13 | *КБ20-4-9* | *Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, розміром 300х200 мм* | *100м2* | *0,104* | *141146,87* | *657,64* | *14679* | *3274* | *68* | *239,7000* | *24,93* |
| | | | | | *31479,80* | *265,10* | | | *28* | *1,8349* | *0,19* |
| 14 | *КБ20-4-9* | *Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, розміром 150х150 мм* | *100м2* | *0,018* | *141146,87* | *657,64* | *2541* | *567* | *12* | *239,7000* | *4,31* |
| | | | | | *31479,80* | *265,10* | | | *5* | *1,8349* | *0,03* |
| 15 | *КБ26-27-1* | *Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену* | *10 м2* | *7,22* | *909,05* | - | *6563* | *6563* | - | *6,6700* | *48,16* |
| | | | | | *909,05* | - | | | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | С114-102<br>варіант 1 | Листова теплоізоляція "Termasheel Ultra" товщ. 13мм | м2 | 73,788 | 301,04<br>- | -<br>- | 22213 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 17 | С111-1721-11Г<br>варіант 1 | Стрічка мрнтажн ПВХ L=50м | рулон | 2 | 486,58<br>- | -<br>- | 973 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 18 | С1630-1068<br>варіант 1 | Шибери в обичайці із тонколистової оцинкованої прямокутні, розміром 300х200 мм | шт | 1 | 1073,43<br>- | -<br>- | 1073 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 19 | С1630-1067<br>варіант 1 | Шибери в обичайці із тонколистової оцинкованої сталі, прямокутні, розміром 150х150 мм | шт | 6 | 766,72<br>- | -<br>- | 4600 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *20* | *КБ20-12-8* | *Установлення грат регулювальних, розмір 300х200 мм* | *1 грата* | *1* | *311,49*<br>*244,90* | *35,91*<br>*10,69* | *311* | *245* | *36*<br>*11* | *1,8200*<br>*0,0745* | *1,82*<br>*0,07* |
| 21 | & С130-601-2<br>варіант 2 | Решітка однорядна регулюєма ОРГ 300х200-Р, "Вентс" | шт | 1 | 559,20<br>- | -<br>- | 559 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *22* | *КБ20-12-10* | *Установлення грат регулювальних , розмір 150х150 мм* | *1 грата* | *6* | *271,97*<br>*244,90* | *25,85*<br>*10,20* | *1632* | *1469* | *155*<br>*61* | *1,8200*<br>*0,0711* | *10,92*<br>*0,43* |
| 23 | & С130-601-2<br>варіант 3 | Решітка однорядна регулюєма ОРГ 150х150-Р, "Вентс" | шт | 6 | 374,45<br>- | -<br>- | 2247 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 24 | С111-1860<br>варіант 2 | Шпилька 10х1000 | шт | 40 | 47,66<br>- | -<br>- | 1906 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 25 | С111-1909<br>варіант 1 | Траверса 40х40мм | м | 12 | 86,66<br>- | -<br>- | 1040 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 26 | С111-1860<br>варіант 1 | Дюбель 10х60мм | шт | 35 | 1,02<br>- | -<br>- | 36 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 2 | | | | | 162490 | 32809 | 1084<br>431 | | 247,62<br>2,94 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 162490 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 128597 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 33240 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 16837 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 25,32 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 5673 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **179327** | | | | |
| | | **Всього по розділу 2** | | | | | **179327** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Розділ 3. Припливна система П2** | | | | | | | | | |
| 27 | КБ20-34-1 | Установлення припливної установки | 1агрегат | 1 | 2236,09 | 355,44 | 2236 | 1674 | 355 | 12,7500 | 12,75 |
| | | | | | 1674,46 | 144,81 | | | 145 | 0,9723 | 0,97 |
| *28* | *КБ20-11-1* | *Установлення грат площею у просвіті до 0,25 м2* | *1 грата* | *1* | *305,29* | *35,91* | *305* | *245* | *36* | *1,8200* | *1,82* |
| | | | | | *244,90* | *10,69* | | | *11* | *0,0745* | *0,07* |
| 29 | & С130-601-2 варіант 1 | Решітка зовнішня повітрозабірна РН 500х300 "Вентс" | шт | 1 | 625,65 | - | 626 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| *30* | *КБ20-26-10* | *Установлення шумоглушників, прямокутних 800х350мм* | *1 шт* | *1* | *550,26* | *22,66* | *550* | *411* | *23* | *3,0900* | *3,09* |
| | | | | | *410,82* | *9,61* | | | *10* | *0,0665* | *0,07* |
| 31 | С130-248 варіант 2 | Глушник шуму вентиляційних установок ГП-03-800х350-1.0 | шт | 1 | 6173,70 | - | 6174 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| *32* | *КБ20-29-1* | *Установлення вставок гнучких* | *1 м2* | *0,56* | *1336,13* | *9,07* | *748* | *719* | *5* | *9,7800* | *5,48* |
| | | | | | *1284,41* | *3,84* | | | *2* | *0,0266* | *0,01* |
| 33 | & С121-227-1 варіант 2 | Гнучка вставка 800х350мм | шт | 2 | 3511,08 | - | 7022 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| *34* | *КБ20-4-10* | *Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, розміром 600х200 мм* | *100м2* | *0,384* | *134582,04* | *603,25* | *51680* | *10459* | *232* | *207,4000* | *79,64* |
| | | | | | *27237,84* | *242,04* | | | *93* | *1,6753* | *0,64* |
| *35* | *КБ20-4-10* | *Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, розміром 500х200 мм* | *100м2* | *0,096* | *134582,04* | *603,25* | *12920* | *2615* | *58* | *207,4000* | *19,91* |
| | | | | | *27237,84* | *242,04* | | | *23* | *1,6753* | *0,16* |
| *36* | *КБ20-4-10* | *Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, розміром 400х150 мм* | *100м2* | *0,052* | *134582,04* | *603,25* | *6998* | *1416* | *31* | *207,4000* | *10,78* |
| | | | | | *27237,84* | *242,04* | | | *13* | *1,6753* | *0,09* |
| *37* | *КБ20-4-9* | *Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, розміром 300х200 мм* | *100м2* | *0,184* | *141146,87* | *657,64* | *25971* | *5792* | *121* | *239,7000* | *44,1* |
| | | | | | *31479,80* | *265,10* | | | *49* | *1,8349* | *0,34* |
| *38* | *КБ20-4-9* | *Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, розміром 200х150 мм* | *100м2* | *0,112* | *141146,87* | *657,64* | *15808* | *3526* | *74* | *239,7000* | *26,85* |
| | | | | | *31479,80* | *265,10* | | | *30* | *1,8349* | *0,21* |
| *39* | *КБ20-4-9* | *Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, розміром 150х150 мм* | *100м2* | *0,018* | *141146,87* | *657,64* | *2541* | *567* | *12* | *239,7000* | *4,31* |
| | | | | | *31479,80* | *265,10* | | | *5* | *1,8349* | *0,03* |
| *40* | *КБ26-27-1* | *Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену* | *10 м2* | *8,52* | *909,05* | - | *7745* | *7745* | - | *6,6700* | *56,83* |
| | | | | | *909,05* | - | | | - | - | - |
| 41 | С114-102 варіант 1 | Листова теплоізоляція "Termasheel Ultra" товщ. 13мм | м2 | 87,07 | 301,04 | - | 26212 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | С111-1721-11Г варіант 1 | Стрічка мрнтажн ПВХ L=50м | рулон | 2 | 486,58<br>- | -<br>- | 973 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 43 | С1630-1069 варіант 1 | Шибери в обичайці із тонколистової оцинкованої сталі, прямокутні, розміром 400х150 мм | шт | 2 | 1126,11<br>- | -<br>- | 2252 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 44 | С1630-1068 варіант 2 | Шибери в обичайці із тонколистової оцинкованої прямокутні, розміром 200х150 мм | шт | 6 | 818,43<br>- | -<br>- | 4911 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 45 | С1630-1067 варіант 1 | Шибери в обичайці із тонколистової оцинкованої сталі, прямокутні, розміром 150х150 мм | шт | 2 | 766,72<br>- | -<br>- | 1533 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *46* | *КБ20-12-6* | *Установлення грат регулювальних , розмір 400х150 мм* | *1 грата* | *2* | *350,58*<br>*244,90* | *35,91*<br>*10,69* | *701* | *490* | *72*<br>*21* | *1,8200*<br>*0,0745* | *3,64*<br>*0,15* |
| 47 | & С130-601-2 варіант 5 | Решітка однорядна регулюєма ОРГ 400х150-Р, "Вентс" | шт | 2 | 519,00<br>- | -<br>- | 1038 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *48* | *КБ20-12-7* | *Установлення грат регулювальних , розмір 200х150 мм* | *1 грата* | *6* | *310,98*<br>*244,90* | *35,91*<br>*10,69* | *1866* | *1469* | *215*<br>*64* | *1,8200*<br>*0,0745* | *10,92*<br>*0,45* |
| 49 | & С130-601-2 варіант 4 | Решітка однорядна регулюєма ОРГ 200х150-Р, "Вентс" | шт | 6 | 458,22<br>- | -<br>- | 2749 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *50* | *КБ20-12-10* | *Установлення грат регулювальних , розмір 150х150 мм* | *1 грата* | *2* | *271,46*<br>*244,90* | *25,85*<br>*10,20* | *543* | *490* | *52*<br>*20* | *1,8200*<br>*0,0711* | *3,64*<br>*0,14* |
| 51 | & С130-601-2 варіант 3 | Решітка однорядна регулюєма ОРГ 150х150-Р, "Вентс" | шт | 2 | 374,45<br>- | -<br>- | 749 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 52 | С111-1860 варіант 2 | Шпилька 10х1000 | шт | 40 | 47,66<br>- | -<br>- | 1906 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 53 | С111-1909 варіант 1 | Траверса 40х40мм | м | 12 | 86,66<br>- | -<br>- | 1040 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 54 | С111-1860 варіант 1 | Дюбель 10х60мм | шт | 35 | 1,02<br>- | -<br>- | 36 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 3 | | | | | 187833 | 37618 | 1286<br>486 | | 283,76<br>3,33 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 187833 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 148929 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 38104 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 19304 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 29,06 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 6506 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **207137** | | | | |
| | | **Всього по розділу 3** | | | | | **207137** | | | | |
| | | **Розділ 4. Припливна система П3** | | | | | | | | | |
| 55 | КБ20-34-1 | Установлення припливної установки | 1агрегат | 1 | 2236,09<br>1674,46 | 355,44<br>144,81 | 2236 | 1674 | 355<br>145 | 12,7500<br>0,9723 | 12,75<br>0,97 |
| *56* | *КБ20-11-1* | *Установлення грат площею у просвіті до 0,25 м2* | *1 грата* | *1* | *305,29*<br>*244,90* | *35,91*<br>*10,69* | *305* | *245* | *36*<br>*11* | *1,8200*<br>*0,0745* | *1,82*<br>*0,07* |
| 57 | & С130-601-2 варіант 1 | Решітка зовнішня повітрозабірна РН 500х300 "Вентс" | шт | 1 | 625,65<br>- | -<br>- | 626 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *58* | *КБ20-26-10* | *Установлення шумоглушників, прямокутних 550х350мм* | *1 шт* | *1* | *550,26*<br>*410,82* | *22,66*<br>*9,61* | *550* | *411* | *23*<br>*10* | *3,0900*<br>*0,0665* | *3,09*<br>*0,07* |
| 59 | С130-248 варіант 1 | Глушник шуму вентиляційних установок ГП-03-550х350-1.0 | шт | 1 | 4588,83<br>- | -<br>- | 4589 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *60* | *КБ20-29-1* | *Установлення вставок гнучких* | *1 м2* | *0,385* | *1336,13*<br>*1284,41* | *9,07*<br>*3,84* | *514* | *494* | *3*<br>*1* | *9,7800*<br>*0,0266* | *3,77*<br>*0,01* |
| 61 | & С121-227-1 варіант 1 | Гнучка вставка 550х350мм | шт | 2 | 2505,69<br>- | -<br>- | 5011 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *62* | *КБ20-4-10* | *Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, розміром 600х200 мм* | *100м2* | *0,146* | *134582,04*<br>*27237,84* | *603,25*<br>*242,04* | *19649* | *3977* | *88*<br>*35* | *207,4000*<br>*1,6753* | *30,28*<br>*0,24* |
| *63* | *КБ20-4-10* | *Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, розміром 500х200 мм* | *100м2* | *0,169* | *134582,04*<br>*27237,84* | *603,25*<br>*242,04* | *22744* | *4603* | *102*<br>*41* | *207,4000*<br>*1,6753* | *35,05*<br>*0,28* |
| *64* | *КБ20-4-10* | *Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, розміром 400х200 мм* | *100м2* | *0,146* | *134582,04*<br>*27237,84* | *603,25*<br>*242,04* | *19649* | *3977* | *88*<br>*35* | *207,4000*<br>*1,6753* | *30,28*<br>*0,24* |
| *65* | *КБ20-4-9* | *Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, розміром 300х200мм* | *100м2* | *0,164* | *141146,87*<br>*31479,80* | *657,64*<br>*265,10* | *23148* | *5163* | *108*<br>*43* | *239,7000*<br>*1,8349* | *39,31*<br>*0,3* |
| *66* | *КБ20-4-9* | *Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, розміром 200х150 мм* | *100м2* | *0,048* | *141146,87*<br>*31479,80* | *657,64*<br>*265,10* | *6775* | *1511* | *32*<br>*13* | *239,7000*<br>*1,8349* | *11,51*<br>*0,09* |
| *67* | *КБ26-27-1* | *Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену* | *10 м2* | *6,82* | *909,05*<br>*909,05* | -<br>- | *6200* | *6200* | -<br>- | *6,6700*<br>- | *45,49*<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | С114-102 варіант 1 | Листова теплоізоляція "Termasheel Ultra" товщ. 13мм | м2 | 69,7 | 301,04<br>- | -<br>- | 20982 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 69 | С111-1721-11Г варіант 1 | Стрічка мрнтажн ПВХ L=50м | рулон | 2 | 486,58<br>- | -<br>- | 973 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 70 | С1630-1068 варіант 1 | Шибери в обичайці із тонколистової оцинкованої прямокутні, розміром 300х200 мм | шт | 1 | 1073,43<br>- | -<br>- | 1073 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 71 | С1630-1068 варіант 2 | Шибери в обичайці із тонколистової оцинкованої прямокутні, розміром 200х150 мм | шт | 7 | 818,43<br>- | -<br>- | 5729 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *72* | *КБ20-12-8* | *Установлення грат регулювальних, розмір 300х200 мм* | *1 грата* | *1* | *311,49*<br>*244,90* | *35,91*<br>*10,69* | *311* | *245* | *36*<br>*11* | *1,8200*<br>*0,0745* | *1,82*<br>*0,07* |
| 73 | & С130-601-2 варіант 2 | Решітка однорядна регулюєма ОРГ 300х200-Р, "Вентс" | шт | 1 | 559,20<br>- | -<br>- | 559 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *74* | *КБ20-12-7* | *Установлення грат регулювальних , розмір 200х150 мм* | *1 грата* | *7* | *310,98*<br>*244,90* | *35,91*<br>*10,69* | *2177* | *1714* | *251*<br>*75* | *1,8200*<br>*0,0745* | *12,74*<br>*0,52* |
| 75 | & С130-601-2 варіант 4 | Решітка однорядна регулюєма ОРГ 200х150-Р, "Вентс" | шт | 7 | 458,22<br>- | -<br>- | 3208 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 76 | С111-1860 варіант 2 | Шпилька 10х1000 | шт | 40 | 47,66<br>- | -<br>- | 1906 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 77 | С111-1909 варіант 1 | Траверса 40х40мм | м | 12 | 86,66<br>- | -<br>- | 1040 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 78 | С111-1860 варіант 1 | Дюбель 10х60мм | шт | 35 | 1,02<br>- | -<br>- | 36 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 4 | | | | | 149990 | 30214 | 1122<br>420 | | 227,91<br>2,86 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 149990 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 118654 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 30634 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 15498 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 23,3 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 5216 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **165488** | | | | |
| | | **Всього по розділу 4** | | | | | **165488** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Розділ 5. Припливна система П4** | | | | | | | | | |
| 79 | КБ20-34-1 | Установлення припливної установки | 1агрегат | 1 | 2236,09 | 355,44 | 2236 | 1674 | 355 | 12,7500 | 12,75 |
| | | | | | 1674,46 | 144,81 | | | 145 | 0,9723 | 0,97 |
| *80* | *КБ20-11-1* | *Установлення грат площею у просвіті до 0,25 м2* | *1 грата* | *1* | *305,29* | *35,91* | *305* | *245* | *36* | *1,8200* | *1,82* |
| | | | | | *244,90* | *10,69* | | | *11* | *0,0745* | *0,07* |
| 81 | & С130-601-2 варіант 1 | Решітка зовнішня повітрозабірна РН 500х300 "Вентс" | шт | 1 | 625,65 | - | 626 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| *82* | *КБ20-26-10* | *Установлення шумоглушників, прямокутних 800х350мм* | *1 шт* | *1* | *550,26* | *22,66* | *550* | *411* | *23* | *3,0900* | *3,09* |
| | | | | | *410,82* | *9,61* | | | *10* | *0,0665* | *0,07* |
| 83 | С130-248 варіант 2 | Глушник шуму вентиляційних установок ГП-03-800х350-1.0 | шт | 1 | 6173,70 | - | 6174 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| *84* | *КБ20-29-1* | *Установлення вставок гнучких* | *1 м2* | *0,56* | *1336,13* | *9,07* | *748* | *719* | *5* | *9,7800* | *5,48* |
| | | | | | *1284,41* | *3,84* | | | *2* | *0,0266* | *0,01* |
| 85 | & С121-227-1 варіант 2 | Гнучка вставка 800х350мм | шт | 2 | 3511,08 | - | 7022 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| *86* | *КБ20-4-10* | *Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, розміром 600х200 мм* | *100м2* | *0,384* | *134582,04* | *603,25* | *51680* | *10459* | *232* | *207,4000* | *79,64* |
| | | | | | *27237,84* | *242,04* | | | *93* | *1,6753* | *0,64* |
| *87* | *КБ20-4-10* | *Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, розміром 400х200 мм* | *100м2* | *0,142* | *134582,04* | *603,25* | *19111* | *3868* | *86* | *207,4000* | *29,45* |
| | | | | | *27237,84* | *242,04* | | | *34* | *1,6753* | *0,24* |
| *88* | *КБ20-4-9* | *Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, розміром 300х200 мм* | *100м2* | *0,184* | *141146,87* | *657,64* | *25971* | *5792* | *121* | *239,7000* | *44,1* |
| | | | | | *31479,80* | *265,10* | | | *49* | *1,8349* | *0,34* |
| *89* | *КБ20-4-9* | *Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, розміром 200х150 мм* | *100м2* | *0,081* | *141146,87* | *657,64* | *11433* | *2550* | *53* | *239,7000* | *19,42* |
| | | | | | *31479,80* | *265,10* | | | *21* | *1,8349* | *0,15* |
| *90* | *КБ26-27-1* | *Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену* | *10 м2* | *8,02* | *909,05* | - | *7291* | *7291* | - | *6,6700* | *53,49* |
| | | | | | *909,05* | - | | | - | - | - |
| 91 | С114-102 варіант 1 | Листова теплоізоляція "Termasheel Ultra" товщ. 13мм | м2 | 81,96 | 301,04 | - | 24673 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 92 | С111-1721-11Г варіант 1 | Стрічка мрнтажн ПВХ L=50м | рулон | 2 | 486,58 | - | 973 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 93 | С1630-1069 варіант 2 | Шибери в обичайці із тонколистової оцинкованої сталі, прямокутні, розміром 400х200 мм | шт | 1 | 1177,11 | - | 1177 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | С1630-1068 варіант 2 | Шибери в обичайці із тонколистової оцинкованої прямокутні, розміром 200х150 мм | шт | 9 | 818,43<br>- | -<br>- | 7366 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *95* | *КБ20-12-6* | *Установлення грат регулювальних , розмір 400х200 мм* | *1 грата* | *1* | *350,58*<br>*244,90* | *35,91*<br>*10,69* | *351* | *245* | *36*<br>*11* | *1,8200*<br>*0,0745* | *1,82*<br>*0,07* |
| 96 | & С130-601-2 варіант 6 | Решітка однорядна регулюєма ОРГ 400х200-Р, "Вентс" | шт | 1 | 493,80<br>- | -<br>- | 494 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *97* | *КБ20-12-7* | *Установлення грат регулювальних , розмір 200х150 мм* | *1 грата* | *9* | *310,98*<br>*244,90* | *35,91*<br>*10,69* | *2799* | *2204* | *323*<br>*96* | *1,8200*<br>*0,0745* | *16,38*<br>*0,67* |
| 98 | & С130-601-2 варіант 4 | Решітка однорядна регулюєма ОРГ 200х150-Р, "Вентс" | шт | 9 | 458,22<br>- | -<br>- | 4124 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 99 | С111-1860 варіант 2 | Шпилька 10х1000 | шт | 40 | 47,66<br>- | -<br>- | 1906 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 100 | С111-1909 варіант 1 | Траверса 40х40мм | м | 12 | 86,66<br>- | -<br>- | 1040 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 101 | С111-1860 варіант 1 | Дюбель 10х60мм | шт | 35 | 1,02<br>- | -<br>- | 36 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 5 | | | | | 178086 | 35458 | 1270<br>472 | | 267,44<br>3,23 |
| | | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br>**Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | 178086<br><br>141358<br>35930<br>18194<br>27,37<br>6130<br>**196280** | | | | |
| | | **Всього по розділу 5** | | | | | **196280** | | | | |
| | | **Розділ 6. Витяжна система В1---В9** | | | | | | | | | |
| 102 | КБ20-31-1 | Установлення витяжних вентиляторів, масою до 0,05 т | 1 шт | 9 | 2224,74<br>1423,21 | 60,33<br>24,79 | 20023 | 12809 | 543<br>223 | 10,2000<br>0,1630 | 91,8<br>1,47 |
| *103* | *КБ20-21-8* | *Установлення витяжних зонтів, із листової оцинкованої сталі прямокутного перерізу периметром 4000 мм* | *1 зонт* | *9* | *961,01*<br>*687,35* | *97,18*<br>*33,65* | *8649* | *6186* | *875*<br>*303* | *5,1700*<br>*0,2329* | *46,53*<br>*2,1* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | С130-295<br>варіант 1 | Зонти вентиляційних систем прямокутні із оцинкованої сталі, розміром1300х700мм | шт | 9 | 8157,54<br>- | -<br>- | 73418 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *105* | *КБ20-4-5* | *Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, діаметром 200 мм* | *100м2* | *0,126* | *125829,52*<br>*31479,80* | *657,64*<br>*265,10* | *15855* | *3966* | *83*<br>*33* | *239,7000*<br>*1,8349* | *30,2*<br>*0,23* |
| 106 | С130-475<br>варіант 1 | Підвіски для кріплення повітроводів | т | 0,045 | 13382,54<br>- | -<br>- | 602 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 6 | | | | | 118547 | 22961 | 1501<br>559 | | 168,53<br>3,8 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 118547 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 94085 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 23520 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 11982 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 18,1 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 4052 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **130529** | | | | |
| | | **Всього по розділу 6** | | | | | **130529** | | | | |
| | | **Розділ 7. Система ВП** | | | | | | | | | |
| *107* | *КБ20-4-9* | *Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, розміром 250х150 мм* | *100м2* | *0,144* | *141146,87*<br>*31479,80* | *657,64*<br>*265,10* | *20325* | *4533* | *95*<br>*38* | *239,7000*<br>*1,8349* | *34,52*<br>*0,26* |
| *108* | *КБ20-4-9* | *Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, розміром 150х150 мм* | *100м2* | *0,258* | *141146,87*<br>*31479,80* | *657,64*<br>*265,10* | *36416* | *8122* | *170*<br>*68* | *239,7000*<br>*1,8349* | *61,84*<br>*0,47* |
| *109* | *КБ20-12-6* | *Установлення грат регулювальних , розмір 400х150 мм* | *1 грата* | *32* | *350,58*<br>*244,90* | *35,91*<br>*10,69* | *11219* | *7837* | *1149*<br>*342* | *1,8200*<br>*0,0745* | *58,24*<br>*2,38* |
| 110 | & С130-601-2<br>варіант 5 | Решітка однорядна регулюєма ОРГ 400х150-Р, "Вентс" | шт | 32 | 519,00<br>- | -<br>- | 16608 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *111* | *КБ20-12-7* | *Установлення грат регулювальних , розмір 300х150 мм* | *1 грата* | *14* | *310,98*<br>*244,90* | *35,91*<br>*10,69* | *4354* | *3429* | *503*<br>*150* | *1,8200*<br>*0,0745* | *25,48*<br>*1,04* |
| 112 | & С130-601-2<br>варіант 7 | Решітка однорядна регулюєма ОРГ 300х150-Р, "Вентс" | шт | 14 | 458,22<br>- | -<br>- | 6415 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *113* | *КБ20-12-10* | *Установлення грат регулювальних , розмір 150х150 мм* | *1 грата* | *110* | *271,46*<br>*244,90* | *25,85*<br>*10,20* | *29861* | *26939* | *2844*<br>*1122* | *1,8200*<br>*0,0711* | *200,2*<br>*7,82* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | & С130-601-2 варіант 3 | Решітка однорядна регулюєма ОРГ 150х150-Р, "Вентс" | шт | 110 | 374,45<br>- | -<br>- | 41190 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 115 | С111-1860 варіант 2 | Шпилька 10х1000 | шт | 36 | 47,66<br>- | -<br>- | 1716 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 116 | С111-1909 варіант 1 | Траверса 40х40мм | м | 16 | 86,66<br>- | -<br>- | 1387 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 117 | С111-1860 варіант 1 | Дюбель 10х60мм | шт | 30 | 1,02<br>- | -<br>- | 31 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 7 | | | | | 169522 | 50860 | 4761<br>1720 | | 380,28<br>11,97 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 169522 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 113901 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 52580 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 27050 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 41,18 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 9223 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **196572** | | | | |
| | | **Всього по розділу 7** | | | | | **196572** | | | | |
| | | Разом прямі витрати по кошторису | | | | | 970021 | 213473 | 11024<br>4088 | | 1604,41<br>28,13 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 970021 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 745524 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 217561 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 110782 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 167,36 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 37479 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **1080803** | | | | |
| | | **Всього по кошторису** | | | | | **1080803** | | | | |
| | | **Кошторисна трудомісткість, люд.год.** | | | | | **1799,9** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Кошторисна заробітна плата, грн.** | | | | | **255040** | | | | |

Склав _____
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив _____
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" в м. Полтава по вул. Макаренка, 1А. Коригування

## Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-04

на вентиляцію (коригування)

| № Ч.ч. | Шифр ресурсу | Найменування | Одиниця виміру | Кількість | Поточна ціна за одиницю, грн. | у тому числі: | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | відпускна ціна, грн. | транспортна складова, грн. | заготівельно-складські витрати, грн. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | **I. Витрати труда** | | | | | | |
| 1 | 1 | Витрати труда робітників-будівельників | люд.год | 1604,41 | 133,05 | | | |
| 2 | | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками | розряд | 3,3 | | | | |
| 3 | 27 | Витрати труда робітників-монтажників | люд.год | - | - | | | |
| 4 | | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками | розряд | - | | | | |
| 5 | | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин | люд.год | 28,13 | 144,98 | | | |
| 6 | | Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин | розряд | 4,0 | | | | |
| 7 | | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття | люд.год | - | - | | | |
| 8 | | Витрати труда пусконалагоджувального персоналу | люд.год | - | - | | | |
| 9 | | Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується.в складі: | | | | | | |
| 9.1 | | загальновиробничих витрат | люд.год | 167,36 | 223,89 | | | |
| | Разом кошторисна трудомісткість | | люд.год | 1799,9 | | | | |
| | Середній розряд робіт | | розряд | 3,3 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **II. Будівельні машини і механізми** | | | | | | |
| 10 | КБМ201-12 | Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т | маш. год | 17,75808 | 453,29 | | | |
| 11 | КБМ202-1141 | Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т | маш. год | 0,46 | 750,18 | | | |
| 12 | КБМ233-201 | Машини свердлильні електричні | маш. год | 89,7 | 6,93 | | | |
| 13 | КБМ203-902 | Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м | маш. год | 2,09728 | 217,86 | | | |
| 14 | КБМ204-502 | Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму] | маш. год | 26,18392 | 59,18 | | | |
| | | **Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат** | | | | | | |
| 15 | КБМ203-303 | Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т] | маш. год | 50,5 | | | | |
| | | **III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти** | | | | | | |
| 16 | +С111-1846 | Болти анкерні | т | 0,0126 | 282834,74 | 276923,00 | 365,96 | 5545,78 |
| 17 | +С111-1848 варіант 2 | Болти будівельні з гайками та шайбами | т | 0,070244 | 213230,24 | 208680,00 | 369,25 | 4180,99 |
| 18 | С111-306 | Вироби гумові технічні морозостійкі | кг | 0,96 | 220,38 | 215,61 | 0,45 | 4,32 |
| 19 | +С111-116 | Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 55-120 мм | т | 0,00702 | 71102,64 | 69308,84 | 399,63 | 1394,17 |
| 20 | +С130-248 варіант 1 | Глушник шуму вентиляційних установок ГП-03-550х350-1.0 | шт | 2 | 4588,83 | 4477,95 | 20,90 | 89,98 |
| 21 | +С130-248 варіант 2 | Глушник шуму вентиляційних установок ГП-03-800х350-1.0 | шт | 2 | 6173,70 | 6031,75 | 20,90 | 121,05 |
| 22 | +&С121-227-1 варіант 1 | Гнучка вставка 550х350мм | шт | 4 | 2505,69 | 2487,00 | 0,04 | 18,65 |
| 23 | +&С121-227-1 варіант 2 | Гнучка вставка 800х350мм | шт | 4 | 3511,08 | 3484,90 | 0,04 | 26,14 |
| 24 | +С111-1860 варіант 1 | Дюбель 10х60мм | шт | 170 | 1,02 | 0,80 | 0,20 | 0,02 |
| 25 | С1545-307 | Електроди ЕА-400 | т | 0,00143654 | 506608,05 | 496215,42 | 459,14 | 9933,49 |
| 26 | +С111-1519 | Електроди, діаметр 4 мм, марка Е55 | т | 0,00212 | 115164,90 | 112500,00 | 406,76 | 2258,14 |
| 27 | +С111-1521 | Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42 | т | 0,0077 | 103944,90 | 101500,00 | 406,76 | 2038,14 |
| 28 | +С130-295 варіант 1 | Зонти вентиляційних систем прямокутні із оцинкованої сталі, розміром1300х700мм | шт | 9 | 8157,54 | 7964,00 | 33,59 | 159,95 |
| 29 | +С114-102 варіант 1 | Листова теплоізоляція "Termasheel Ultra" товщ. 13мм | м2 | 312,518 | 301,04 | 295,08 | 0,06 | 5,90 |
| 30 | +С130-475 варіант 1 | Підвіски для кріплення повітроводів | т | 0,045 | 13382,54 | 12669,06 | 451,08 | 262,40 |
| 31 | +С130-1134 варіант 1 | Повітроводи класу П з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, круглого перерізу, діаметр 200 мм | м2 | 12,6 | 778,89 | 761,08 | 2,54 | 15,27 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | +С130-1136 варіант 1 | Повітроводи класу П з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір 600х200мм | м2 | 120,2 | 954,02 | 932,49 | 2,82 | 18,71 |
| 33 | +С130-1136 варіант 2 | Повітроводи класу П з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір 500х200мм | м2 | 47,7 | 954,02 | 932,49 | 2,82 | 18,71 |
| 34 | +С130-1136 варіант 3 | Повітроводи класу П з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір 400х200мм | м2 | 44,4 | 954,02 | 932,49 | 2,82 | 18,71 |
| 35 | +С130-1136 варіант 4 | Повітроводи класу П з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір 300х200мм | м2 | 63,6 | 954,02 | 932,49 | 2,82 | 18,71 |
| 36 | +С130-1136 варіант 5 | Повітроводи класу П з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір 150х150мм | м2 | 29,4 | 954,02 | 932,49 | 2,82 | 18,71 |
| 37 | +С130-1136 варіант 6 | Повітроводи класу П з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір 400х150мм | м2 | 5,2 | 954,02 | 932,49 | 2,82 | 18,71 |
| 38 | +С130-1136 варіант 7 | Повітроводи класу П з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір 200х150мм | м2 | 24,1 | 954,02 | 932,49 | 2,82 | 18,71 |
| 39 | +С130-1136 варіант 8 | Повітроводи класу П з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір 250х150мм | м2 | 14,4 | 954,02 | 932,49 | 2,82 | 18,71 |
| 40 | +С111-1151 | Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 12 мм | т | 0,03311 | 32758,90 | 32200,00 | 315,04 | 243,86 |
| 41 | +&С130-601-2 варіант 1 | Решітка зовнішня повітрозабірна РН 500х300 "Вентс" | шт | 4 | 625,65 | 611,89 | 1,49 | 12,27 |
| 42 | +&С130-601-2 варіант 3 | Решітка однорядна регулюєма ОРГ 150х150-Р, "Вентс" | шт | 118 | 374,45 | 365,62 | 1,49 | 7,34 |
| 43 | +&С130-601-2 варіант 4 | Решітка однорядна регулюєма ОРГ 200х150-Р, "Вентс" | шт | 22 | 458,22 | 447,75 | 1,49 | 8,98 |
| 44 | +&С130-601-2 варіант 7 | Решітка однорядна регулюєма ОРГ 300х150-Р, "Вентс" | шт | 14 | 458,22 | 447,75 | 1,49 | 8,98 |
| 45 | +&С130-601-2 варіант 2 | Решітка однорядна регулюєма ОРГ 300х200-Р, "Вентс" | шт | 2 | 559,20 | 546,75 | 1,49 | 10,96 |
| 46 | +&С130-601-2 варіант 5 | Решітка однорядна регулюєма ОРГ 400х150-Р, "Вентс" | шт | 34 | 519,00 | 507,33 | 1,49 | 10,18 |
| 47 | +&С130-601-2 варіант 6 | Решітка однорядна регулюєма ОРГ 400х200-Р, "Вентс" | шт | 1 | 493,80 | 482,63 | 1,49 | 9,68 |
| 48 | +С1425-11683 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100 | м3 | 0,00112 | 3619,75 | 2686,94 | 861,83 | 70,98 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | С1544-89 | Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЕПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм | кг | 1,22094 | 1199,70 | 1175,28 | 0,90 | 23,52 |
| 50 | +С111-1721-11Г варіант 1 | Стрічка мрнтажн ПВХ L=50м | рулон | 8 | 486,58 | 477,00 | 0,04 | 9,54 |
| 51 | С111-1683 | Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А | кг | 34,25651 | 956,07 | 936,44 | 0,88 | 18,75 |
| 52 | +С111-1909 варіант 1 | Траверса 40х40мм | м | 64 | 86,66 | 84,73 | 0,23 | 1,70 |
| 53 | С111-479 | Фарба порошкова П-ПЕ-971, марки А, Б, В, червоно-коричнева, сіра | т | 0,0028 | 494958,90 | 484659,47 | 594,35 | 9705,08 |
| 54 | +С130-478 | Хомути для кріплення повітроводів СТД 205 | т | 0,0044 | 35627,53 | 34477,87 | 451,08 | 698,58 |
| 55 | +С1630-1067 варіант 1 | Шибери в обичайці із тонколистової оцинкованої сталі, прямокутні, розміром 150х150 мм | шт | 8 | 766,72 | 750,00 | 1,69 | 15,03 |
| 56 | +С1630-1068 варіант 1 | Шибери в обичайці із тонколистової оцинкованої прямокутні, розміром 300х200 мм | шт | 2 | 1073,43 | 1050,00 | 2,38 | 21,05 |
| 57 | +С1630-1068 варіант 2 | Шибери в обичайці із тонколистової оцинкованої прямокутні, розміром 200х150 мм | шт | 22 | 818,43 | 800,00 | 2,38 | 16,05 |
| 58 | +С1630-1069 варіант 1 | Шибери в обичайці із тонколистової оцинкованої сталі, прямокутні, розміром 400х150 мм | шт | 2 | 1126,11 | 1100,00 | 4,03 | 22,08 |
| 59 | +С1630-1069 варіант 2 | Шибери в обичайці із тонколистової оцинкованої сталі, прямокутні, розміром 400х200 мм | шт | 1 | 1177,11 | 1150,00 | 4,03 | 23,08 |
| 60 | +С111-1860 варіант 2 | Шпилька 10х1000 | шт | 196 | 47,66 | 46,08 | 0,65 | 0,93 |
| | | Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат | | | | | | |
| 61 | С1999-9005 | Мастильні матеріали | кг | 0,505 | 159,41 | 159,41 | | |

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 30 червня 2025 р.

Склав _____
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив _____
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" в м. Полтава по вул. Макаренка, 1А. Коригування
03-25/18

# Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05

**на автоматизацію опалення та вентиляції (коригування)**

**Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" та облаштування в підвальному приміщенні укриття. Коригування**

Основа:
креслення (специфікації ) №

| | | |
|---|---|---|
| Кошторисна вартість | 44,187 | тис. грн. |
| Кошторисна трудомісткість | 0,12822 | тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата | 18,829 | тис. грн. |
| Середній розряд робіт | 3,7 | розряд |

Складений за поточними цінами станом на “30 червня” 2025 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | | Загальна вартість, грн. | | | Витрати труда робітників, люд.год. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всього | експлуатації машин | Всього | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин | |
| | | | | | заробітної плати | в тому числі заробітної плати | | | в тому числі заробітної плати | тих, що обслуговують машини | |
| | | | | | | | | | | на одиницю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | КМ8-573-5 | Шафа [пульт] керування навісна, 800х650х250 мм | шт | 1 | 1356,32<br>476,54 | 206,56<br>53,12 | 1356 | 477 | 207<br>53 | 3,2000<br>0,2912 | 3,2<br>0,29 |
| | | --- | | | | | | | | | |
| 2 | КМ11-350-3 | Монтаж датчиків температури на трубопроводі | шт | 3 | 798,78<br>677,47 | -<br>- | 2396 | 2032 | -<br>- | 4,8000<br>- | 14,4<br>- |
| 3 | КМ11-60-1 | Установлення датчика температури зовнішнього повітря | комплект | 1 | 1259,23<br>938,56 | 169,28<br>60,88 | 1259 | 939 | 169<br>61 | 6,4000<br>0,3278 | 6,4<br>0,33 |
| 4 | КМ11-350-3 | Монтаж регулятора перепаду тиску | шт | 1 | 798,78<br>677,47 | -<br>- | 799 | 677 | -<br>- | 4,8000<br>- | 4,8<br>- |
| 5 | КБ21-3-1 | Монтаж труб пластикових діам.16 мм | 100м | 1 | 4582,17<br>3149,29 | 123,11<br>44,27 | 4582 | 3149 | 123<br>44 | 23,9800<br>0,2384 | 23,98<br>0,24 |
| 6 | С1530-41 варіант 1 | Труба гофрована діам.16 мм | 10м | 10 | 103,33<br>- | -<br>- | 1033 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 7 | С1534-137 варіант 1 | Тримач-кліпса, діаметр 16мм | шт | 100 | 0,97<br>- | -<br>- | 97 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *8* | *КБ21-4-1* | *Затягування у прокладені труби проводу одножильного або багатожильного, сумарним перерізом до 2,5 мм2* | *100м* | *1* | *1138,48*<br>*960,34* | *79,22*<br>*57,46* | *1138* | *960* | *79*<br>*57* | *7,4100*<br>*0,3878* | *7,41*<br>*0,39* |
| *9* | *КБ21-11-1* | *Прокладання кабелів - з кріпленням накладними скобами* | *100м* | *0,5* | *19787,55*<br>*10088,69* | *5188,66*<br>*1959,26* | *9894* | *5044* | *2594*<br>*980* | *71,4800*<br>*13,5975* | *35,74*<br>*6,8* |
| 10 | & 15093-38013-В1-11 варіант 2 | Кабель перер. 3х0,75мм2 ПВС | 1000м | 0,1 | 28872,99<br>- | -<br>- | 2887 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 11 | & 15093-38013-В1-11 варіант 4 | Кабель силовий вогнестійкий перер. 3х1, 5мм2 FLAME-FE180/E30 | 1000м | 0,03 | 47977,38<br>- | -<br>- | 1439 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | ЕО ДЛЯ ВУЗЛА ОБЛІКУ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ | | | | | | | | | |
| *12* | *КМ8-573-6* | *Монтаж м/конструкцій щитків* | *шт* | *1* | *787,62*<br>*476,54* | *259,23*<br>*70,04* | *788* | *477* | *259*<br>*70* | *3,2000*<br>*0,3828* | *3,2*<br>*0,38* |
| 13 | 1517-1103 варіант 1 | Щиток навісний пластиковий | шт | 1 | 722,96<br>- | -<br>- | 723 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *14* | *КМ8-526-1* | *Вимикач автоматичний одно-полюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А* | *шт* | *2* | *503,67*<br>*231,18* | *15,67*<br>*3,19* | *1007* | *462* | *31*<br>*6* | *1,6000*<br>*0,0179* | *3,2*<br>*0,04* |
| 15 | & 1504-1004-8-1 варіант 1 | Автоматичний вимикач ABB S201.-C | шт | 2 | 440,49<br>- | -<br>- | 881 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 16 | КМ10-309-2 | Встановлення радіотермінала | шт | 1 | 257,93<br>231,18 | -<br>- | 258 | 231 | -<br>- | 1,6000<br>- | 1,6<br>- |
| 17 | & С1547-12-1 варіант 1 | Радіотермінал з антеною | шт | 1 | 3821,26<br>- | -<br>- | 3821 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 18 | & С126-919-1-В1 варіант 1 | Блок живлення | шт | 1 | 84,07<br>- | -<br>- | 84 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *19* | *КБ21-3-1* | *Монтаж труб пластикових діам.20 мм* | *100м* | *0,12* | *4582,17*<br>*3149,29* | *123,11*<br>*44,27* | *550* | *378* | *15*<br>*5* | *23,9800*<br>*0,2384* | *2,88*<br>*0,03* |
| 20 | С1530-41 | Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середній, зовнішній діаметр 25 мм | 10м | 1,2 | 241,50<br>- | -<br>- | 290 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *21* | *КМ8-148-1* | *Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг* | *100 м* | *0,12* | *3951,55*<br>*2258,24* | *430,89*<br>*154,96* | *474* | *271* | *52*<br>*19* | *16,0000*<br>*0,8344* | *1,92*<br>*0,1* |
| 22 | & С1545-66-3 варіант 1 | Кабель з мідними жилами ВВГ перер. 3х1,5 мм2 | м | 12 | 31,77<br>- | -<br>- | 381 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 23 | & С1545-520-1 варіант 1 | DIN-рейка L= 0,6м | шт | 3 | 118,63<br>- | -<br>- | 356 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | С1534-137<br>варіант 2 | Тримач-кліпса, діаметр 20мм | шт | 4 | 1,32<br>- | -<br>- | 5 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по кошторису | | | | | 36498 | 15097 | 3529<br>1295 | | 108,73<br>8,6 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 36498 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 17872 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 16392 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 7689 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 10,89 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 2437 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **44187** | | | | |
| | | **Всього по кошторису** | | | | | **44187** | | | | |
| | | **Кошторисна трудомісткість, люд.год.** | | | | | **128,22** | | | | |
| | | **Кошторисна заробітна плата, грн.** | | | | | **18829** | | | | |

Склав _____
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив _____
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" в м. Полтава по вул. Макаренка, 1А. Коригування

## Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-05

на автоматизацію опалення та вентиляції (коригування)

| № Ч.ч. | Шифр ресурсу | Найменування | Одиниця виміру | Кількість | Поточна ціна за одиницю, грн. | у тому числі: | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | відпускна ціна, грн. | транспортна складова, грн. | заготівельно-складські витрати, грн. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | **I. Витрати труда** | | | | | | |
| 1 | 1 | Витрати труда робітників-будівельників | люд.год | - | - | | | |
| 2 | | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками | розряд | - | | | | |
| 3 | 27 | Витрати труда робітників-монтажників | люд.год | 108,73 | 138,86 | | | |
| 4 | | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками | розряд | 3,7 | | | | |
| 5 | | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин | люд.год | 8,6 | 150,81 | | | |
| 6 | | Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин | розряд | 4,3 | | | | |
| 7 | | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття | люд.год | - | - | | | |
| 8 | | Витрати труда пусконалагоджувального персоналу | люд.год | - | - | | | |
| 9 | | Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується.в складі: | | | | | | |
| 9.1 | | загальновиробничих витрат | люд.год | 10,89 | 223,73 | | | |
| | Разом кошторисна трудомісткість | | люд.год | 128,22 | | | | |
| | Середній розряд робіт | | розряд | 3,7 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **II. Будівельні машини і механізми** | | | | | | |
| 10 | КБМ203-1001 | Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м | маш. год | 3,185 | 608,92 | | | |
| 11 | КБМ202-1102 | Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т | маш. год | 1,1114 | 769,44 | | | |
| 12 | КБМ233-201 | Машини свердлильні електричні | маш. год | 0,08 | 6,93 | | | |
| 13 | КБМ203-901 | Підіймачі гідравлічні, висота підйому 8 м | маш. год | 2,32 | 201,80 | | | |
| 14 | КБМ203-1080 | Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т | маш. год | 0,04 | 183,20 | | | |
| 15 | КБМ204-502 | Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму] | маш. год | 4,375 | 59,18 | | | |
| | | **Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат** | | | | | | |
| 16 | КБМ200-61 | Гайковерт пневматичний | маш. год | 4 | | | | |
| 17 | КБМ203-204 | Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т | маш. год | 0,48 | | | | |
| 18 | КБМ270-115 | Дрилі електричні | маш. год | 1,48 | | | | |
| 19 | КБМ203-405 | Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т] | маш. год | 0,48 | | | | |
| 20 | КБМ270-135 | Перфоратори електричні | маш. год | 0,83 | | | | |
| 21 | КБМ270-236 | Пилосос промисловий | маш. год | 0,48 | | | | |
| 22 | КБМ200-68 | Пістолет монтажний | маш. год | 5,0176 | | | | |
| 23 | КБМ204-900 | Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А | маш. год | 0,0744 | | | | |
| | | **III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти** | | | | | | |
| 24 | +&С1545-520-1 варіант 1 | DIN-рейка L= 0,6м | шт | 3 | 118,63 | 116,30 | - | 2,33 |
| 25 | +&1504-1004-8-1 варіант 1 | Автоматичний вимикач ABB S201.-C | шт | 2 | 440,49 | 431,65 | 0,20 | 8,64 |
| 26 | +С1545-4 варіант 1 | Бірка маркувальна | 100шт | 0,0957 | 206,68 | 202,50 | 0,13 | 4,05 |
| 27 | +&С126-919-1-В1 варіант 1 | Блок живлення | шт | 1 | 84,07 | 81,00 | 2,44 | 0,63 |
| 28 | +С111-1848 варіант 2 | Болти будівельні з гайками та шайбами | т | 0,0026 | 213230,24 | 208680,00 | 369,25 | 4180,99 |
| 29 | +С111-98 | Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм | т | 0,0001 | 200796,82 | 196460,00 | 399,63 | 3937,19 |
| 30 | С1546-7 | Вазелін технічний | т | 0,00002 | 175437,33 | 171381,61 | 615,77 | 3439,95 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | +С1545-23 варіант 1 | Втулка В54, В59 | 100шт | 0,0048 | 444,96 | 435,97 | 0,27 | 8,72 |
| 32 | С1110-177 | Втулки ущільнювальні | шт | 10 | 25,81 | 25,26 | 0,04 | 0,51 |
| 33 | +С111-115 | Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм | т | 0,00004 | 71620,18 | 69816,23 | 399,63 | 1404,32 |
| 34 | +С111-219 варіант 1 | Гіпсові в'яжучі Г-3 | т | 0,000784 | 21374,92 | 20415,00 | 540,80 | 419,12 |
| 35 | +С111-822 | Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм | т | 0,0024192 | 95640,34 | 93450,00 | 315,04 | 1875,30 |
| 36 | +С1110-111 варіант 1 | Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм | т | 0,0000048 | 129614,21 | 126670,00 | 402,75 | 2541,46 |
| 37 | +С1545-42 | Дюбелі У658, У661 | 100шт | 0,0286 | 443,81 | 434,75 | 0,36 | 8,70 |
| 38 | +С1545-44 | Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм | 100шт | 0,0264 | 1001,14 | 981,15 | 0,36 | 19,63 |
| 39 | +С111-1522 | Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А | т | 0,00234 | 103944,90 | 101500,00 | 406,76 | 2038,14 |
| 40 | +С1113-246 варіант 1 | Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра | т | 0,00007 | 205453,16 | 200750,00 | 674,67 | 4028,49 |
| 41 | С1545-55 | Затискач люстровий КЛ2,5 | 100шт | 0,06 | 175,57 | 171,33 | 0,80 | 3,44 |
| 42 | +&С1545-66-3 варіант 1 | Кабель з мідними жилами ВВГ перер. 3х1,5 мм2 | м | 12 | 31,77 | 30,45 | 0,70 | 0,62 |
| 43 | +&15093-38013-В1-11 варіант 2 | Кабель перер. 3х0,75мм2 ПВС | 1000м | 0,1 | 28872,99 | 28270,20 | 36,65 | 566,14 |
| 44 | +&15093-38013-В1-11 варіант 4 | Кабель силовий вогнестійкий перер. 3х1,5мм2 FLAME-FE180/E30 | 1000м | 0,03 | 47977,38 | 47000,00 | 36,65 | 940,73 |
| 45 | +С111-310 варіант 1 | Каніфоль соснова | т | 0,0000072 | 1502285,90 | 1472160,00 | 669,31 | 29456,59 |
| 46 | +С1546-20 | Клей БМК5 | кг | 0,224 | 376,50 | 368,56 | 0,56 | 7,38 |
| 47 | +С1545-70 варіант 1 | Кнопка К227 | 100шт | 1,02998 | 41,53 | 40,50 | 0,22 | 0,81 |
| 48 | +С1113-79 | Лак БТ-577 | т | 0,00144 | 137412,84 | 134043,80 | 674,67 | 2694,37 |
| 49 | +С1546-35 | Лак електроізолювальний N318 | т | 0,00002 | 209015,69 | 204242,67 | 674,67 | 4098,35 |
| 50 | +С1517-164 варіант 1 | Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1, 0 мм | т | 0,000096 | 235902,31 | 230961,73 | 315,04 | 4625,54 |
| 51 | С121-783 | Металоконструкції індивідуальні | т | 0,0088 | 104786,65 | 103593,02 | 413,58 | 780,05 |
| 52 | +С1545-119 | Муфти поліетиленові | шт | 17,92 | 24,62 | 23,91 | 0,23 | 0,48 |
| 53 | С1545-156 | Нитки швейні | кг | 0,005 | 453,40 | 444,07 | 0,44 | 8,89 |
| 54 | С1546-54 | Пароніт | т | 0,00012 | 231859,20 | 226723,94 | 589,00 | 4546,26 |
| 55 | С1545-160 | Паронітові прокладки | 100шт | 0,01 | 1532,79 | 1490,69 | 12,05 | 30,05 |
| 56 | С1545-163 | Патрони до пістолета Д-2 | 100шт | 0,0264 | 125,60 | 121,81 | 1,33 | 2,46 |
| 57 | С1545-169 | Перемичка заземлювальна | шт | 2 | 50,36 | 49,10 | 0,27 | 0,99 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | С1522-26 | Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС40 | т | 0,00001 | 1206109,04 | 1182144,80 | 315,04 | 23649,20 |
| 59 | С1522-38 | Припої олов'яно-свинцеві сурм'янисті в чушках, марка ПОССу25-2 | т | 0,00025 | 601481,36 | 589372,57 | 315,04 | 11793,75 |
| 60 | С1546-63 | Припой ПОС-18 | т | 0,00006 | 861107,24 | 843687,33 | 535,45 | 16884,46 |
| 61 | +&С1547-12-1 варіант 1 | Радіотермінал з антеною | шт | 1 | 3821,26 | 3746,25 | 0,08 | 74,93 |
| 62 | С1545-209 | Рамка для написів РПМ55Х15 | 100шт | 0,01 | 461,79 | 451,24 | 1,50 | 9,05 |
| 63 | С1544-89 | Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЕПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм | кг | 0,37 | 1199,70 | 1175,28 | 0,90 | 23,52 |
| 64 | С1545-241 | Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730 | 100шт | 0,81 | 827,69 | 811,27 | 0,19 | 16,23 |
| 65 | +С111-1809 | Сталь кругла | т | 0,00305 | 59168,65 | 58413,15 | 315,04 | 440,46 |
| 66 | +С111-1804 | Сталь листова | т | 0,001 | 46153,34 | 45494,73 | 315,04 | 343,57 |
| 67 | +С1110-171 | Сталь штабова 40х4 мм | т | 0,006944 | 45593,59 | 44384,56 | 315,04 | 893,99 |
| 68 | +С1545-101 варіант 1 | Стрічка монтажна ЛМ | 100м | 0,15115 | 1105,17 | 1083,00 | 0,50 | 21,67 |
| 69 | С111-1683 | Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А | кг | 0,03 | 956,07 | 936,44 | 0,88 | 18,75 |
| 70 | С1546-83 | Тавот | кг | 0,9888 | 50,58 | 48,97 | 0,62 | 0,99 |
| 71 | С111-1881 | Тальк мелений, 1 сорт | т | 0,00043 | 24035,24 | 23023,16 | 540,80 | 471,28 |
| 72 | +С1534-137 варіант 1 | Тримач-кліпса, діаметр 16мм | шт | 100 | 0,97 | 0,74 | 0,21 | 0,02 |
| 73 | +С1534-137 варіант 2 | Тримач-кліпса, діаметр 20мм | шт | 4 | 1,32 | 1,08 | 0,21 | 0,03 |
| 74 | +С1530-41 варіант 1 | Труба гофрована діам.16 мм | 10м | 10 | 103,33 | 100,00 | 1,30 | 2,03 |
| 75 | +С1530-41 | Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середній, зовнішній діаметр 25 мм | 10м | 1,2 | 241,50 | 235,46 | 1,30 | 4,74 |
| 76 | +С113-3 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм | м | 3,584 | 105,10 | 103,65 | 0,67 | 0,78 |
| 77 | +С111-390 | Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-бежева | т | 0,00008 | 90064,44 | 87704,12 | 594,35 | 1765,97 |
| 78 | С111-1479 | Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм | т | 0,000125 | 79545,15 | 77585,81 | 399,63 | 1559,71 |
| 79 | +1517-1103 варіант 1 | Щиток навісний пластиковий | шт | 1 | 722,96 | 708,78 | - | 14,18 |
| | | Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат | | | | | | |
| 80 | С1999-9001 | Електроенергія | кВт-год | 2,637 | 8,43544 | 8,43544 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | С1999-9010 | Стиснене повітря | м3 | 252 | 0,07223 | 0,07223 | | |
| 82 | С1999-9005 | Мастильні матеріали | кг | 0,0896 | 159,41 | 159,41 | | |
| 83 | С1999-9006 | Гідравлічна рідина | кг | 0,0096 | 142,97 | 142,97 | | |

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 30 червня 2025 р.

Склав _____
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив _____
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" в м. Полтава по вул. Макаренка, 1А. Коригування

**Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-06**

придбання сантехнічного обладнання (коригування)

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" та облаштування в підвальному приміщенні укриття. Коригування

Основа: креслення (специфікації ) № відомості тощо

Кошторисна вартість 5458,112 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на “30 червня” 2025 р.

| № Ч.ч. | Документ, що обґрунтовує ціну | Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | Загальна вартість, грн. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Розділ 1. Обладнання, що монтується** | | | | |
| 1 | 2308-4026 варіант 2 | Чілер ZEUS WP 4.2.143 GI Industrial; ( маса=0,39) | шт | 1 | 2571664,60 | 2571665 |
| 2 | 2308-4147 варіант 3 | Фанкойл касетний 2-х трубний; Qтепло=7,01 кВт, Qконд(номінальна)=2,95 кВт, в комплекті з конденсатним насосом; модель - CA 12 CW, виробник - BPS CLIMA; ( маса=2,14) | шт | 3 | 42920,00 | 128760 |
| 3 | 2308-4348 варіант 5 | Фанкойл канальний 2-х трубний; Qтепло=4,91 кВт, Qконд (номінальна)=2,0 кВт; модель - VM2 FC 22, виробник - BPS CLIMA; ( маса=0,165) | шт | 55 | 18480,00 | 1016400 |
| 4 | 2308-4348 варіант 6 | Фанкойл канальний 2-х трубний; Qтепло=5,98 кВт, Qконд=2,53 кВт; модель - VM2 FC 32, виробник - BPS CLIMA; ( маса=0,165) | шт | 11 | 19320,00 | 212520 |
| 5 | 2308-4348 варіант 7 | Фанкойл канальний 2-х трубний; Qтепло=8,16 кВт, Qконд=3,75 кВт; модель - VM2 FC 52, виробник - BPS CLIMA; ( маса=0,165) | шт | 8 | 23120,00 | 184960 |
| 6 | 2308-4348 варіант 8 | Фанкойл канальний 2-х трубний; Qтепло=12,0 кВт, Qконд=5,52 кВт; модель - VM2 FC 72, виробник - BPS CLIMA; ( маса=0,165) | шт | 1 | 28880,00 | 28880 |
| 7 | 2301-19001 варіант 1 | Насос циркуляційний "WILO TOP-S 50/10 3" Dн-50; ( маса=1,1) | шт | 2 | 36620,83 | 73242 |
| 8 | 2307-10087 варіант 1 | Триходовий клапан з електроприводом VF3-50 Danfoss; ( маса=0,032) | шт | 1 | 17549,46 | 17549 |
| 9 | 1704-10320 варіант 1 | Датчик температури зовнішнього повітря "ESMT" 80.01.084N1012; ( маса=0, 00055) | шт | 3 | 2560,00 | 7680 |
| 10 | 1704-10320 варіант 1 | Датчик температури зовнішнього повітря "ESMT" 80.01.084N1012; ( маса=0, 00055) | шт | 1 | 2560,00 | 2560 |
| 11 | 1704-50521 варіант 1 | Регулятор перепаду тиску " VFG2+AFR-9"; ( маса=0,0025) | шт | 1 | 73341,66 | 73342 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1507-5044 варіант 1 | Імпульсна трубка "AF"; ( маса=0,00024) | шт | 2 | 2370,00 | 4740 |
| 13 | 2307-10331 варіант 1 | Клапан соленоїдний " EV250B" в комплекті з котушкою та роз'ємом; ( маса=0, 0105) | шт | 1 | 11102,40 | 11102 |
| 14 | 1905-4006 варіант 1 | Теплообчислювач з модулем RS-262 QALCO (SKS-3); ( маса=7,48) | комплект | 1 | 20115,00 | 20115 |
| 15 | 1905-4006 варіант 2 | Витратомір з вбудованим передавачем імпульсів DN40 AN 130 Qp 10AN; ( маса=7,48) | комплект | 1 | 18750,00 | 18750 |
| 16 | 2308-1006 варіант 2 | Повітрооброблююча установка підвісного виконання витрата повітря 1750 м3/год, вільний тиск 400 Па, в комплекті з повітряним клапаном та гнучкими вставками; модель - MC-2 PWFK ; ( маса=0,579) | шт | 2 | 98800,00 | 197600 |
| 17 | 2308-1007 варіант 2 | Повітрооброблююча установка підвісного виконання витрата повітря 3100 м3/год, вільний тиск 400 Па, в комплекті з повітряним клапаном та гнучкими вставками; модель - MC-4 PWFK; ( маса=2,07) | шт | 2 | 265496,86 | 530994 |
| 18 | & 1503-1271-1 варіант 2 | Блок керування повітрообробляючими установками; ( маса=0,08) | шт | 1 | 69720,00 | 69720 |
| 19 | 2308-1001 варіант 1 | Вентилятор "Вентс" ТТ-200; ( маса=0,027) | шт | 9 | 4509,20 | 40583 |
| 20 | 2301-1001 варіант 1 | Каналізаційна установка P=0,28кВт, Grundfos Sololift 2 D-2 ; ( маса=0,064) | шт | 1 | 17295,83 | 17296 |
| 21 | 2301-1001 варіант 2 | Каналізаційна установка P=0,62кВт, Grundfos Sololift 2 WC-3 ; ( маса=0,064) | шт | 1 | 23414,17 | 23414 |
| | | Разом по розділу 1 | | | | 5251872 |
| | | Транспортні та заготівельно-складські витрати | | | | 206240 |
| | | **Всього по розділу 1** | | | | **5458112** |
| | | **Разом** | | | | **5251872** |
| | | Транспортні та заготівельно-складські витрати | | | | 206240 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Всього по кошторису** | | | | **5458112** |

Склав _____
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив _____
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" в м. Полтава по вул. Макаренка, 1А. Коригування
03-25/18

# Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07

**на водопостачання (коригування)**

**Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" та облаштування в підвальному приміщенні укриття. Коригування**

Основа:
креслення (специфікації ) №

| | | |
|---|---|---|
| Кошторисна вартість | 656,945 | тис. грн. |
| Кошторисна трудомісткість | 1,28648 | тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата | 196,562 | тис. грн. |
| Середній розряд робіт | 4,1 | розряд |

Складений за поточними цінами станом на “30 червня” 2025 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | | Загальна вартість, грн. | | | Витрати труда робітників, люд.год. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всього | експлуатації машин | Всього | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин | |
| | | | | | заробітної плати | в тому числі заробітної плати | | | в тому числі заробітної плати | тих, що обслуговують машини | |
| | | | | | | | | | | на одиницю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Розділ 1. Демонтажні роботи** | | | | | | | | | |
| 1 | КБ16-10-2 | *Демонтаж трубопроводів водопостачання* | *100м* | *0,75* | *6759,79* | *1439,91* | *5070* | *3990* | *1080* | *36,2760* | *27,21* |
| | *Кдем=0,4* | *зі стальних труб діаметром 50 мм* | | | *5319,88* | *365,00* | | | *274* | *2,4999* | *1,87* |
| 2 | КБ16-10-1 | *Демонтаж трубопроводів опалення із* | *100м* | *0,65* | *6759,79* | *1439,91* | *4394* | *3458* | *936* | *36,2760* | *23,58* |
| | *Кдем=0,4* | *сталевих електрозварних труб діаметром 15 мм* | | | *5319,88* | *365,00* | | | *237* | *2,4999* | *1,62* |
| 3 | КБ16-14-5 | *Демонтаж трубопроводів водопостачання* | *100м* | *0,3* | *13776,45* | *2212,63* | *4133* | *3469* | *664* | *80,0320* | *24,01* |
| | *Кдем.=0,4* | *з поліетиленових труб діаметром 50 мм* | | | *11563,82* | *1323,38* | | | *397* | *9,5013* | *2,85* |
| 4 | КБ16-14-2 | *Демонтаж трубопроводів водопостачання* | *100м* | *0,6* | *13888,65* | *1478,54* | *8333* | *7446* | *887* | *84,6240* | *50,77* |
| | *Кдем=0,4* | *з поліетиленових труб діаметром 25 мм* | | | *12410,11* | *853,90* | | | *512* | *6,1179* | *3,67* |
| 5 | КБ16-14-1 | *Демонтаж трубопроводів водопостачання* | *100м* | *0,4* | *18113,62* | *2336,43* | *7245* | *6311* | *934* | *107,5840* | *43,03* |
| | *Кдем=0,4* | *з поліетиленових труб діаметром 15 мм* | | | *15777,19* | *1380,43* | | | *552* | *9,9030* | *3,96* |
| 6 | КР20-36-1 | Очищення приміщень від сміття | 100т | 0,0042 | 38122,56 | - | 160 | 160 | - | 327,1200 | 1,37 |
| | | | | | 38122,56 | - | | | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СВЕРЛІННЯ ОТВОРІВ В ПЛИТАХ ПЕРЕКРИТТЯ - (В1) | | | | | | | | | |
| 7 | КБ46-25-2 | Свердління вертикальних отворів в плитах перекриття, глибиною 200 мм, діаметром 25 мм | 100шт | 0,04 | 29819,33<br>8950,16 | 5221,05<br>4568,20 | 1193 | 358 | 209<br>183 | 58,4100<br>33,5150 | 2,34<br>1,34 |
| 8 | КБ46-25-18<br>К=2 | Додається на кожні 10 мм зміни глибини свердління вертикальних отворів, діаметром 25 мм (до 220мм) | 100шт | 0,04 | 1867,43<br>193,07 | 113,86<br>99,71 | 75 | 8 | 5<br>4 | 1,2600<br>0,7316 | 0,05<br>0,03 |
| 9 | КБ46-25-3 | Свердління вертикальних отворів в плитах перекриття, глибиною 200 мм, діаметром 32 мм | 100шт | 0,42 | 31416,14<br>8950,16 | 5221,05<br>4568,20 | 13195 | 3759 | 2193<br>1919 | 58,4100<br>33,5150 | 24,53<br>14,08 |
| 10 | КБ46-25-19<br>К=2 | Додається на кожні 10 мм зміни глибини свердління вертикальних отворів діаметром 32 мм (до 220мм) | 100шт | 0,42 | 2291,86<br>358,56 | 213,03<br>186,56 | 963 | 151 | 89<br>78 | 2,3400<br>1,3688 | 0,98<br>0,57 |
| 11 | КБ46-25-4 | Свердління вертикальних отворів в плитах перекриття, глибиною 200 мм, діаметром 40 мм | 100шт | 0,15 | 32122,88<br>10062,61 | 5880,98<br>5135,89 | 4818 | 1509 | 882<br>770 | 65,6700<br>37,6761 | 9,85<br>5,65 |
| 12 | КБ46-25-20<br>К=2 | Додається на кожні 10 мм зміни глибини свердління вертикальних отворів діаметром 40 мм (до 220мм) | 100шт | 0,15 | 2468,64<br>539,37 | 315,88<br>276,63 | 370 | 81 | 47<br>41 | 3,5200<br>2,0296 | 0,53<br>0,3 |
| | | СВЕРЛІННЯ ОТВОРІВ В ПЛИТАХ ПЕРЕКРИТТЯ - (В2) | | | | | | | | | |
| 13 | КБ46-25-8 | Свердління вертикальних отворів в плитах перекриття, глибиною 200 мм, діаметром 60 мм | 100шт | 0,08 | 39186,95<br>10062,61 | 5880,98<br>5135,89 | 3135 | 805 | 470<br>411 | 65,6700<br>37,6761 | 5,25<br>3,01 |
| 14 | КБ46-25-24<br>К=2 | Додається на кожні 10 мм зміни глибини свердління вертикальних отворів діаметром 60 мм (до 220мм) | 100шт | 0,08 | 3689,57<br>864,22 | 503,20<br>440,67 | 295 | 69 | 40<br>35 | 5,6400<br>3,2332 | 0,45<br>0,26 |
| | | СВЕРЛІННЯ ОТВОРІВ В ПЛИТАХ ПЕРЕКРИТТЯ - (Т3) | | | | | | | | | |
| 15 | КБ46-25-2 | Свердління вертикальних отворів в плитах перекриття, глибиною 200 мм, діаметром 25 мм | 100шт | 0,03 | 29819,33<br>8950,16 | 5221,05<br>4568,20 | 895 | 269 | 157<br>137 | 58,4100<br>33,5150 | 1,75<br>1,01 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | КБ46-25-18<br>К=2 | Додається на кожні 10 мм зміни глибини свердління вертикальних отворів, діаметром 25 мм (до 220мм) | 100шт | 0,03 | 1867,43<br>193,07 | 113,86<br>99,71 | 56 | 6 | 3<br>3 | 1,2600<br>0,7316 | 0,04<br>0,02 |
| | | Разом прямі витрати по розділу 1 | | | | | 54330 | 31849 | 8596<br>5553 | | 215,74<br>40,24 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 54330 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 13885 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 37402 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 18589 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 27,98 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 6266 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **72919** | | | | |
| | | **Всього по розділу 1** | | | | | **72919** | | | | |
| | | **Розділ 2. Водопровід В1, Т3**<br>ЗАГАЛЬНИЙ ВУЗОЛ ОБЛІКУ ВОДИ | | | | | | | | | |
| *17* | *КБ16-26-1* | *Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм* | *1 шт* | *1* | *111,47*<br>*94,56* | *9,07*<br>*3,84* | *111* | *95* | *9*<br>*4* | *0,6700*<br>*0,0266* | *0,67*<br>*0,03* |
| 18 | С1630-1455<br>варіант 1 | Лічильники холодної води Sensus 420, діам. 32мм (клас точності "С") | шт | 1 | 9825,79<br>- | -<br>- | 9826 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *19* | *КБ16-15-2* | *Установлення кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром 50 мм* | *1 шт* | *2* | *1041,80*<br>*340,15* | *112,40*<br>*27,91* | *2084* | *680* | *225*<br>*56* | *2,4100*<br>*0,1814* | *4,82*<br>*0,36* |
| 20 | С1630-1907<br>варіант 1 | Кран кульовий фланцевий, діам. 50 мм. VIR S.p.A. | шт | 1 | 2830,92<br>- | -<br>- | 2831 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 21 | 2307-30001<br>варіант 1 | Кран кульовий фланцевий Д=50мм, з електроприводом Ukspar E-10.100 | шт | 1 | 5904,06<br>- | -<br>- | 5904 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *22* | *КБ18-21-4* | *Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах, діаметром 50 мм* | *10 шт* | *0,1* | *3459,54*<br>*2081,79* | *1273,81*<br>*426,69* | *346* | *208* | *127*<br>*43* | *14,9200*<br>*2,9403* | *1,49*<br>*0,29* |
| 23 | С1630-106<br>варіант 1 | Фільтр фланцевий, діаметром 50 мм тип. Barberi | шт | 1 | 1173,16<br>- | -<br>- | 1173 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *24* | *КБ16-15-2* | *Установлення клапанів зворотних, на трубопроводах із стальних труб діаметром 50 мм* | *1 шт* | *1* | *1041,80*<br>*340,15* | *112,40*<br>*27,91* | *1042* | *340* | *112*<br>*28* | *2,4100*<br>*0,1814* | *2,41*<br>*0,18* |
| 25 | С1630-554<br>варіант 1 | Клапан зворотній фланцевий, діаметр 50 мм тип. Barberi | шт | 1 | 3538,52<br>- | -<br>- | 3539 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *26* | *КБ18-22-2* | *Установлення манометрів з триходовим краном* | *комплект* | *1* | *102,89*<br>*53,61* | -<br>- | *103* | *54* | -<br>- | *0,3600*<br>- | *0,36*<br>- |
| 27 | С1630-1159 | Манометри загального призначення з триходовим краном, з трубкою сифоном, ОБМ-1-100 | комплект | 1 | 543,93<br>- | -<br>- | 544 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 28 | С1630-659 варіант 1 | Крани триходові муфтові латунні, 11б18бк, діаметр 15 мм | шт | 1 | 548,27<br>- | -<br>- | 548 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 29 | С1630-156 варіант 1 | Кран шаровий муфтовий , Д= 25мм VIR S.p. A. | шт | 1 | 923,33<br>- | -<br>- | 923 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 30 | С1534-270 варіант 1 | Перехід сталевий, Ду50/Ду32 мм | шт | 2 | 124,70<br>- | -<br>- | 249 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 31 | С113-1351-Д варіант 1 | Перехід ПЕ/Сталь, діаметром 50мм<br>---------- | шт | 1 | 591,82<br>- | -<br>- | 592 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *32* | *КБ16-14-6* | *Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 63 мм зі з'єднанням контактним зварюванням* | *100м* | *0,28* | *40039,48*<br>*28909,56* | *5509,06*<br>*3307,09* | *11211* | *8095* | *1543*<br>*926* | *200,0800*<br>*23,7433* | *56,02*<br>*6,65* |
| 33 | С113-1686 варіант 1 | Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 63 мм | м | 26,488 | 504,36<br>- | -<br>- | 13359 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 34 | С113-1742 | Трійник із поліпропілену діам. 63 мм | шт | 8 | 156,88<br>- | -<br>- | 1255 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 35 | С113-1710 варіант 1 | Відвід 90 град. із поліпропілену діам. 63 мм | шт | 12 | 168,39<br>- | -<br>- | 2021 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 36 | С113-1797 варіант 1 | Муфта із поліпропілену діам. 63 мм | шт | 18 | 96,75<br>- | -<br>- | 1742 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 37 | С113-1884 | Хомут із шурупом діам. 63 мм | шт | 20 | 44,59<br>- | -<br>- | 892 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *38* | *КБ16-14-5* | *Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням контактним зварюванням* | *100м* | *0,16* | *38555,00*<br>*28909,56* | *5531,58*<br>*3308,45* | *6169* | *4626* | *885*<br>*529* | *200,0800*<br>*23,7533* | *32,01*<br>*3,8* |
| 39 | С113-1685 варіант 1 | Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 50 мм | м | 15,136 | 416,70<br>- | -<br>- | 6307 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 40 | С113-1741 | Трійник із поліпропілену діам. 50 мм | шт | 8 | 68,68<br>- | -<br>- | 549 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 41 | С113-1709 варіант 1 | Відвід 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм | шт | 4 | 96,48<br>- | -<br>- | 386 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 42 | С113-1796 варіант 1 | Муфта із поліпропілену діам. 50 мм | шт | 4 | 55,44<br>- | -<br>- | 222 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | С113-1883 | Хомут із шурупом діам. 50 мм | шт | 12 | 39,19<br>- | -<br>- | 470 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *44* | *КБ16-14-3* | *Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням* | *100м* | *0,36* | *30236,86*<br>*25253,13* | *2317,92*<br>*1280,09* | *10885* | *9091* | *834*<br>*461* | *172,2000*<br>*9,1445* | *61,99*<br>*3,29* |
| 45 | С113-1683<br>варіант 1 | Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 32 мм | м | 33,768 | 179,83<br>- | -<br>- | 6072 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 46 | С113-1739 | Трійник із поліпропілену діам. 32 мм | шт | 22 | 28,45<br>- | -<br>- | 626 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 47 | С113-1707<br>варіант 1 | Відвід 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм | шт | 10 | 23,04<br>- | -<br>- | 230 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 48 | С113-1794<br>варіант 1 | Муфта із поліпропілену діам. 32 мм | шт | 16 | 10,60<br>- | -<br>- | 170 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 49 | С113-1881 | Хомут із шурупом діам. 32 мм | шт | 22 | 29,37<br>- | -<br>- | 646 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *50* | *КБ16-14-2* | *Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням* | *100м* | *0,6* | *36851,91*<br>*31025,27* | *3696,35*<br>*2134,76* | *22111* | *18615* | *2218*<br>*1281* | *211,5600*<br>*15,2947* | *126,94*<br>*9,18* |
| 51 | С113-1682<br>варіант 1 | Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 25 мм | м | 55,74 | 94,99<br>- | -<br>- | 5295 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 52 | С113-1738 | Трійник із поліпропілену діам. 25 мм | шт | 32 | 14,81<br>- | -<br>- | 474 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 53 | С113-1706<br>варіант 1 | Відвід 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм | шт | 12 | 16,92<br>- | -<br>- | 203 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 54 | С113-1793<br>варіант 1 | Муфта із поліпропілену діам. 25 мм | шт | 20 | 6,47<br>- | -<br>- | 129 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 55 | С113-1880 | Хомут із шурупом діам. 25 мм | шт | 60 | 25,90<br>- | -<br>- | 1554 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *56* | *КБ16-14-1* | *Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням* | *100м* | *0,9* | *48363,01*<br>*39442,98* | *5841,07*<br>*3451,08* | *43527* | *35499* | *5257*<br>*3106* | *268,9600*<br>*24,7574* | *242,06*<br>*22,28* |
| 57 | С113-1681<br>варіант 1 | Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 20 мм | м | 80,91 | 62,35<br>- | -<br>- | 5045 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 58 | С113-1737 | Трійник із поліпропілену діам. 20 мм | шт | 60 | 10,09<br>- | -<br>- | 605 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | С113-1705 варіант 1 | Відвід 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм | шт | 50 | 13,10<br>- | -<br>- | 655 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 60 | С113-1792 варіант 1 | Муфта із поліпропілену діам. 20 мм | шт | 50 | 4,89<br>- | -<br>- | 245 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 61 | С113-1879 | Хомут із шурупом діам. 20 мм | шт | 60 | 20,49<br>- | -<br>- | 1229 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *62* | *КБ16-14-1* | *Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням* | *100м* | *0,36* | *48363,01*<br>*39442,98* | *5841,07*<br>*3451,08* | *17411* | *14199* | *2103*<br>*1242* | *268,9600*<br>*24,7574* | *96,83*<br>*8,91* |
| 63 | С113-1689 | Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 20х3,4 мм | м | 32,364 | 62,35<br>- | -<br>- | 2018 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 64 | С113-1737 | Трійник із поліпропілену діам. 20 мм | шт | 30 | 10,09<br>- | -<br>- | 303 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 65 | С113-1705 варіант 1 | Відвід 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм | шт | 20 | 13,10<br>- | -<br>- | 262 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 66 | С113-1792 варіант 1 | Муфта із поліпропілену діам. 20 мм | шт | 20 | 4,89<br>- | -<br>- | 98 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 67 | С113-1879 | Хомут із шурупом діам. 20 мм | шт | 30 | 20,49<br>- | -<br>- | 615 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *68* | *КБ16-10-2* | *Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 50 мм* | *100м* | *0,68* | *17608,66*<br>*13299,69* | *3599,77*<br>*912,50* | *11974* | *9044* | *2448*<br>*621* | *90,6900*<br>*6,2497* | *61,67*<br>*4,25* |
| 69 | С113-138 | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм | м | 68 | 198,46<br>- | -<br>- | 13495 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 70 | КБ15-171-3 | Олійне фарбування білилами з додаванням кольору сталевих труб діаметром понад 50 мм за два рази<br>---------- | 100м2 | 0,19 | 14121,80<br>8252,36 | 1,83<br>1,65 | 2683 | 1568 | -<br>- | 60,5500<br>0,0111 | 11,5<br>- |
| 71 | С1630-1432 варіант 1 | Крани кульові латунні муфтові, діаметр 15 мм тип.Valtec | шт | 210 | 446,03<br>- | -<br>- | 93666 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 72 | С1534-256 варіант 1 | Гнучкий шланг для води Д=15 мм L=0,6 м | шт | 196 | 188,78<br>- | -<br>- | 37001 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 73 | С113-1794 варіант 2 | Муфта протипожежна, діам. 32 мм | шт | 18 | 141,24<br>- | -<br>- | 2542 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 74 | С113-1793 варіант 2 | Муфта протипожежна, діам. 25 мм | шт | 25 | 134,35<br>- | -<br>- | 3359 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 75 | С113-1792 варіант 2 | Муфта протипожежна, діам. 20 мм | шт | 2 | 122,92<br>- | -<br>- | 246 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Разом прямі витрати по розділу 2 | | | | | 359772 | 102114 | 15761 | | 698,77 |
| | | | | | | | | | 8297 | | 59,22 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 359772 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 241897 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 110411 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 54360 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 79,75 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 17859 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **414132** | | | | |
| | | **Всього по розділу 2** | | | | | **414132** | | | | |
| | | **Розділ 3. Водопровід В2** | | | | | | | | | |
| *76* | *КМ10-901-7* | *Монтаж шафи металевої* | *шт* | *8* | *970,63* | *-* | *7765* | *6978* | *-* | *6,4000* | *51,2* |
| | | | | | *872,26* | - | | | - | - | - |
| 77 | & 1503-1271-1 варіант 1 | Шафа пожежна металева, вбудована 600х1600х250 (ШхВхП) | шт | 8 | 4576,96 | - | 36616 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| *78* | *КБ16-20-1* | *Установлення кранів пожежних діаметром 50 мм* | *1 кран* | *8* | *6061,48* | *31,13* | *48492* | *1692* | *249* | *1,4800* | *11,84* |
| | | | | | *211,45* | *14,01* | | | *112* | *0,0937* | *0,75* |
| 79 | & С1514-1-1-2-5 варіант 1 | Вогнегасник ВП-4 | шт | 2 | 524,56 | - | 1049 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 80 | 1517-2027 варіант 1 | Блок управління пожежним краном (БУПК) | шт | 1 | 751,27 | - | 751 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 81 | 1517-2032 варіант 1 | Датчик відкривання дверей СОМК-8 | шт | 1 | 153,94 | - | 154 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 82 | КБ16-20-2 | Установлення кранів поливальних діаметром 25 мм | 1 кран | 8 | 4368,39 | - | 34947 | 575 | - | 0,4900 | 3,92 |
| | | | | | 71,86 | - | | | - | - | - |
| *83* | *КБ16-10-2* | *Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 50 мм* | *100м* | *0,72* | *17608,66* | *3599,77* | *12678* | *9576* | *2592* | *90,6900* | *65,3* |
| | | | | | *13299,69* | *912,50* | | | *657* | *6,2497* | *4,5* |
| 84 | С113-138 | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм | м | 72 | 198,46 | - | 14289 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 85 | КБ15-171-3 | Олійне фарбування білилами з додаванням кольору сталевих труб діаметром понад 50 мм за два рази | 100м2 | 0,202 | 14121,80 | 1,83 | 2853 | 1667 | - | 60,5500 | 12,23 |
| | | | | | 8252,36 | 1,65 | | | - | 0,0111 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Разом прямі витрати по розділу 3 | | | | | 159594 | 20488 | 2841 | | 144,49 |
| | | | | | | | | | 769 | | 5,25 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 159594 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 136265 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 21257 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 10301 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 15,04 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 3367 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **169895** | | | | |
| | | **Всього по розділу 3** | | | | | **169895** | | | | |
| | | Разом прямі витрати по кошторису | | | | | 573696 | 154451 | 27198 | | 1059 |
| | | | | | | | | | 14619 | | 104,71 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 573696 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 392047 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 169070 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 83249 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 122,77 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 27492 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **656945** | | | | |
| | | **Всього по кошторису** | | | | | **656945** | | | | |
| | | **Кошторисна трудомісткість, люд.год.** | | | | | **1286,48** | | | | |
| | | **Кошторисна заробітна плата, грн.** | | | | | **196562** | | | | |

Склав _____
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив _____
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" в м. Полтава по вул. Макаренка, 1А. Коригування

## Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-07

на водопостачання (коригування)

| № Ч.ч. | Шифр ресурсу | Найменування | Одиниця виміру | Кількість | Поточна ціна за одиницю, грн. | у тому числі: | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | відпускна ціна, грн. | транспортна складова, грн. | заготівельно-складські витрати, грн. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | **I. Витрати труда** | | | | | | |
| 1 | 1 | Витрати труда робітників-будівельників | люд.год | 1007,8 | 146,33 | | | |
| 2 | | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками | розряд | 4,1 | | | | |
| 3 | 27 | Витрати труда робітників-монтажників | люд.год | 51,2 | 136,29 | | | |
| 4 | | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками | розряд | 3,5 | | | | |
| 5 | | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин | люд.год | 104,71 | 139,59 | | | |
| 6 | | Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин | розряд | 3,7 | | | | |
| 7 | | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття | люд.год | - | - | | | |
| 8 | | Витрати труда пусконалагоджувального персоналу | люд.год | - | - | | | |
| 9 | | Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується.в складі: | | | | | | |
| 9.1 | | загальновиробничих витрат | люд.год | 122,77 | 223,93 | | | |
| | Разом кошторисна трудомісткість | | люд.год | 1286,48 | | | | |
| | Середній розряд робіт | | розряд | 4,1 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **II. Будівельні машини і механізми** | | | | | | |
| 10 | КБМ201-12 | Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т | маш. год | 17,6893 | 453,29 | | | |
| 11 | КБМ225-5913 | Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт | маш. год | 49,3476 | 211,99 | | | |
| 12 | КБМ202-131 | Крани баштові, вантажопідйомність 12,5 т | маш. год | 0,3136 | 688,70 | | | |
| 13 | КБМ202-128 | Крани баштові, вантажопідйомність 5 т | маш. год | 0,4674 | 423,37 | | | |
| 14 | КБМ202-1141 | Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т | маш. год | 0,3926 | 750,18 | | | |
| 15 | КБМ203-1080 | Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т | маш. год | 0,00392 | 183,20 | | | |
| 16 | КБМ204-502 | Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму] | маш. год | 56,8794 | 59,18 | | | |
| 17 | КБМ204-2900 | Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см2], високий 10 МПа [100 кгс/см2] | маш. год | 24,912 | 22,52 | | | |
| 18 | КБМ233-325 | Установки для свердлення отворів в залізобетоні діаметром до 160 мм | маш. год | 22,2395 | 183,65 | | | |
| | | **Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат** | | | | | | |
| 19 | КБМ203-402 | Лебідки електричні, тягове зусилля до 12,26 кН [1,25 т] | маш. год | 0,24 | | | | |
| 20 | КБМ200-68 | Пістолет монтажний | маш. год | 21,624 | | | | |
| | | **III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти** | | | | | | |
| 21 | С111-384-1 | Білило густотерте цинкове | т | 0,0095648 | 201785,66 | 197234,73 | 594,35 | 3956,58 |
| 22 | С111-384 | Білило густотерте цинкове МА-011-1 | т | 0,00003 | 201785,57 | 197234,64 | 594,35 | 3956,58 |
| 23 | +1517-2027 варіант 1 | Блок управління пожежним краном (БУПК) | шт | 1 | 751,27 | 720,83 | 15,71 | 14,73 |
| 24 | +С130-39 | Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм | т | 0,00016 | 230480,30 | 225510,00 | 451,08 | 4519,22 |
| 25 | +С130-40 | Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм | т | 0,0033 | 245946,56 | 240673,00 | 451,08 | 4822,48 |
| 26 | +С1630-23 | Вентилі пожежні 50-10 для води, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм | шт | 8 | 1652,99 | 1618,20 | 2,38 | 32,41 |
| 27 | +С1630-26 | Вентилі прохідні муфтові 15кч18р для води, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 25 мм | шт | 8 | 329,13 | 322,00 | 0,68 | 6,45 |
| 28 | +С113-1705 варіант 1 | Відвід 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм | шт | 70 | 13,10 | 12,75 | 0,09 | 0,26 |
| 29 | +С113-1706 варіант 1 | Відвід 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм | шт | 12 | 16,92 | 16,50 | 0,09 | 0,33 |
| 30 | +С113-1707 варіант 1 | Відвід 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм | шт | 10 | 23,04 | 22,50 | 0,09 | 0,45 |
| 31 | +С113-1709 варіант 1 | Відвід 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм | шт | 4 | 96,48 | 94,50 | 0,09 | 1,89 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | +С113-1710 варіант 1 | Відвід 90 град. із поліпропілену діам. 63 мм | шт | 12 | 168,39 | 165,00 | 0,09 | 3,30 |
| 33 | +&С1514-1-1-2-5 варіант 1 | Вогнегасник ВП-4 | шт | 2 | 524,56 | 513,00 | 1,27 | 10,29 |
| 34 | С142-10-2 | Вода | м3 | 7,85599 | 84,02 | 84,02 | - | - |
| 35 | +С1534-256 варіант 1 | Гнучкий шланг для води Д=15 мм L=0,6 м | шт | 196 | 188,78 | 185,00 | 0,08 | 3,70 |
| 36 | +С1630-63 | Головки для пожежних рукавів з'єднувальні напірні рукавні, тиск 1,2 МПа [12 кгс/см2], діаметр 50 мм | шт | 24 | 122,56 | 120,00 | 0,16 | 2,40 |
| 37 | +С130-1159 | Головки для приєднання рукавів поливальних, діаметр 25 мм | шт | 16 | 105,30 | 103,17 | 0,07 | 2,06 |
| 38 | +1517-2032 варіант 1 | Датчик відкривання дверей СОМК-8 | шт | 1 | 153,94 | 148,50 | 2,42 | 3,02 |
| 39 | +С111-1608 | Дрантя | кг | 0,1176 | 24,13 | 22,78 | 0,88 | 0,47 |
| 40 | +С1545-42 | Дюбелі У658, У661 | 100шт | 0,96 | 443,81 | 434,75 | 0,36 | 8,70 |
| 41 | +С111-1522 | Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А | т | 0,00765 | 103944,90 | 101500,00 | 406,76 | 2038,14 |
| 42 | +С1113-246 варіант 1 | Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра | т | 0,00168 | 205453,16 | 200750,00 | 674,67 | 4028,49 |
| 43 | +С1630-118 | З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 15 мм | шт | 17,64 | 13,03 | 12,73 | 0,04 | 0,26 |
| 44 | +С1630-119 | З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 20 мм | шт | 4,8 | 16,16 | 15,80 | 0,04 | 0,32 |
| 45 | +С1630-120 | З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 25 мм | шт | 2,16 | 19,61 | 19,16 | 0,07 | 0,38 |
| 46 | +С1630-122 | З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 40 мм | шт | 0,8 | 33,28 | 32,50 | 0,13 | 0,65 |
| 47 | +С1630-123 | З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 50 мм | шт | 1,4 | 45,81 | 44,70 | 0,21 | 0,90 |
| 48 | +С1630-126 | Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 15 мм | шт | 8,82 | 48,15 | 46,98 | 0,23 | 0,94 |
| 49 | +С1630-127 | Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 20 мм | шт | 2,4 | 56,87 | 55,48 | 0,27 | 1,12 |
| 50 | +С1630-128 | Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 25 мм | шт | 1,08 | 77,51 | 75,58 | 0,41 | 1,52 |
| 51 | +С1630-130 | Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 40 мм | шт | 0,48 | 130,02 | 126,78 | 0,69 | 2,55 |
| 52 | +С1630-131 | Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 50 мм | шт | 0,84 | 180,10 | 175,61 | 0,96 | 3,53 |
| 53 | +С1630-554 варіант 1 | Клапан зворотній фланцевий, діаметр 50 мм тип. Barberi | шт | 1 | 3538,52 | 3461,00 | 8,14 | 69,38 |
| 54 | +2307-30001 варіант 1 | Кран кульовий фланцевий Д=50мм, з електроприводом Ukspar E-10.100 | шт | 1 | 5904,06 | 5782,25 | 6,04 | 115,77 |
| 55 | +С1630-1907 варіант 1 | Кран кульовий фланцевий, діам. 50 мм. VIR S.p.A. | шт | 1 | 2830,92 | 2771,79 | 3,62 | 55,51 |
| 56 | +С1630-156 варіант 1 | Кран шаровий муфтовий , Д= 25мм VIR S.p.A. | шт | 1 | 923,33 | 905,00 | 0,23 | 18,10 |
| 57 | +С1630-1432 варіант 1 | Крани кульові латунні муфтові, діаметр 15 мм тип.Valtec | шт | 210 | 446,03 | 437,00 | 0,28 | 8,75 |
| 58 | +С1630-659 варіант 1 | Крани триходові муфтові латунні, 11б18бк, діаметр 15 мм | шт | 1 | 548,27 | 537,40 | 0,12 | 10,75 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | +С1630-1455 варіант 1 | Лічильники холодної води Sensus 420, діам.32мм (клас точності "С") | шт | 1 | 9825,79 | 9632,00 | 1,13 | 192,66 |
| 60 | +С1630-1159 | Манометри загального призначення з триходовим краном, з трубкою сифоном, ОБМ-1-100 | комплект | 1 | 543,93 | 532,17 | 1,09 | 10,67 |
| 61 | +С113-1792 варіант 1 | Муфта із поліпропілену діам. 20 мм | шт | 70 | 4,89 | 4,70 | 0,09 | 0,10 |
| 62 | +С113-1793 варіант 1 | Муфта із поліпропілену діам. 25 мм | шт | 20 | 6,47 | 6,25 | 0,09 | 0,13 |
| 63 | +С113-1794 варіант 1 | Муфта із поліпропілену діам. 32 мм | шт | 16 | 10,60 | 10,30 | 0,09 | 0,21 |
| 64 | +С113-1796 варіант 1 | Муфта із поліпропілену діам. 50 мм | шт | 4 | 55,44 | 54,26 | 0,09 | 1,09 |
| 65 | +С113-1797 варіант 1 | Муфта із поліпропілену діам. 63 мм | шт | 18 | 96,75 | 94,76 | 0,09 | 1,90 |
| 66 | +С113-1792 варіант 2 | Муфта протипожежна, діам. 20 мм | шт | 2 | 122,92 | 120,42 | 0,09 | 2,41 |
| 67 | +С113-1793 варіант 2 | Муфта протипожежна, діам. 25 мм | шт | 25 | 134,35 | 131,63 | 0,09 | 2,63 |
| 68 | +С113-1794 варіант 2 | Муфта протипожежна, діам. 32 мм | шт | 18 | 141,24 | 138,38 | 0,09 | 2,77 |
| 69 | С111-1668 | Оліфа натуральна | кг | 1,0784 | 340,33 | 333,04 | 0,62 | 6,67 |
| 70 | С1545-159 | Очіс льняний | т | 0,00018 | 40311,81 | 39054,19 | 467,19 | 790,43 |
| 71 | +С113-1351-Д варіант 1 | Перехід ПЕ/Сталь, діаметром 50мм | шт | 1 | 591,82 | 578,48 | 1,74 | 11,60 |
| 72 | +С1534-270 варіант 1 | Перехід сталевий, Ду50/Ду32 мм | шт | 2 | 124,70 | 122,00 | 0,25 | 2,45 |
| 73 | С1541-64 | Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр 100 мм | 1000шт | 0,001 | 6577,24 | 6432,18 | 16,09 | 128,97 |
| 74 | С1541-67-1 | Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 50 мм | 1000шт | 0,006 | 4115,67 | 3994,69 | 40,28 | 80,70 |
| 75 | С1630-116 | Рукава пожежні льняні сухого прядення нормальні, діаметр 51 мм | м | 160 | 182,37 | 178,72 | 0,07 | 3,58 |
| 76 | С130-1186 | Рукава поливальні, діаметр 25 мм | м | 160 | 187,82 | 183,54 | 0,60 | 3,68 |
| 77 | +С111-1777 | Свердла кільцеві алмазні, діаметр 25 мм | шт | 0,19404 | 6187,80 | 6066,40 | 0,07 | 121,33 |
| 78 | +С111-1778 | Свердла кільцеві алмазні, діаметр 32 мм | шт | 1,16424 | 6815,12 | 6681,38 | 0,11 | 133,63 |
| 79 | +С111-1779 | Свердла кільцеві алмазні, діаметр 40 мм | шт | 0,3432 | 7730,84 | 7579,09 | 0,16 | 151,59 |
| 80 | +С111-1767 | Свердла кільцеві алмазні, діаметр 60 мм | шт | 0,18304 | 11102,79 | 10884,78 | 0,31 | 217,70 |
| 81 | +С1630-134 | Спецз'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 15 мм | шт | 70,56 | 45,00 | 43,96 | 0,16 | 0,88 |
| 82 | +С1630-135 | Спецз'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 20 мм | шт | 19,2 | 53,48 | 52,23 | 0,20 | 1,05 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | +С1630-136 | Спецз'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 25 мм | шт | 10,08 | 79,07 | 77,15 | 0,37 | 1,55 |
| 84 | +С1630-138 | Спецз'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 40 мм | шт | 2,88 | 183,91 | 179,75 | 0,55 | 3,61 |
| 85 | +С1630-139 | Спецз'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 50 мм | шт | 5,04 | 247,73 | 242,01 | 0,86 | 4,86 |
| 86 | +С1630-91 | Стволи пожежні ручні, марка РС, діаметр 50 мм | шт | 8 | 147,86 | 144,48 | 0,48 | 2,90 |
| 87 | +С113-1737 | Трійник із поліпропілену діам. 20 мм | шт | 90 | 10,09 | 9,80 | 0,09 | 0,20 |
| 88 | +С113-1738 | Трійник із поліпропілену діам. 25 мм | шт | 32 | 14,81 | 14,43 | 0,09 | 0,29 |
| 89 | +С113-1739 | Трійник із поліпропілену діам. 32 мм | шт | 22 | 28,45 | 27,80 | 0,09 | 0,56 |
| 90 | +С113-1741 | Трійник із поліпропілену діам. 50 мм | шт | 8 | 68,68 | 67,24 | 0,09 | 1,35 |
| 91 | +С113-1742 | Трійник із поліпропілену діам. 63 мм | шт | 8 | 156,88 | 153,71 | 0,09 | 3,08 |
| 92 | +С113-1681 варіант 1 | Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 20 мм | м | 80,91 | 62,35 | 61,04 | 0,09 | 1,22 |
| 93 | +С113-1682 варіант 1 | Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 25 мм | м | 55,74 | 94,99 | 92,96 | 0,17 | 1,86 |
| 94 | +С113-1683 варіант 1 | Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 32 мм | м | 33,768 | 179,83 | 176,04 | 0,26 | 3,53 |
| 95 | +С113-1685 варіант 1 | Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 50 мм | м | 15,136 | 416,70 | 407,92 | 0,61 | 8,17 |
| 96 | +С113-1686 варіант 1 | Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 63 мм | м | 26,488 | 504,36 | 493,60 | 0,87 | 9,89 |
| 97 | +С113-1689 | Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 20х3,4 мм | м | 32,364 | 62,35 | 61,04 | 0,09 | 1,22 |
| 98 | +С113-138 | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм | м | 140 | 198,46 | 195,72 | 1,26 | 1,48 |
| 99 | +С1630-106 варіант 1 | Фільтр фланцевий, діаметром 50 мм тип.Barberi | шт | 1 | 1173,16 | 1133,53 | 16,63 | 23,00 |
| 100 | +С111-388-1 | Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний | т | 0,0000784 | 89525,67 | 87175,91 | 594,35 | 1755,41 |
| 101 | +С1533-7 варіант 1 | Фланці плоскі приварні, діаметр 50 мм | шт | 6 | 136,01 | 132,92 | 0,42 | 2,67 |
| 102 | +С113-1879 | Хомут із шурупом діам. 20 мм | шт | 90 | 20,49 | 20,00 | 0,09 | 0,40 |
| 103 | +С113-1880 | Хомут із шурупом діам. 25 мм | шт | 60 | 25,90 | 25,30 | 0,09 | 0,51 |
| 104 | +С113-1881 | Хомут із шурупом діам. 32 мм | шт | 22 | 29,37 | 28,70 | 0,09 | 0,58 |
| 105 | +С113-1883 | Хомут із шурупом діам. 50 мм | шт | 12 | 39,19 | 38,33 | 0,09 | 0,77 |
| 106 | +С113-1884 | Хомут із шурупом діам. 63 мм | шт | 20 | 44,59 | 43,63 | 0,09 | 0,87 |
| 107 | +&1503-1271-1 варіант 1 | Шафа пожежна металева, вбудована 600х1600х250 (ШхВхП) | шт | 8 | 4576,96 | 4455,00 | 32,22 | 89,74 |
| 108 | С111-1483 | Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм | т | 0,00032 | 64194,35 | 62536,01 | 399,63 | 1258,71 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109 | С111-1484 | Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм | т | 0,00024 | 58668,66 | 57118,66 | 399,63 | 1150,37 |
| | | Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат | | | | | | |
| 110 | С1999-9001 | Електроенергія | кВт-год | 0,156 | 8,43544 | 8,43544 | | |
| 111 | С1999-9005 | Мастильні матеріали | кг | 0,0024 | 159,41 | 159,41 | | |

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 30 червня 2025 р.

Склав _____
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив _____
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" в м. Полтава по вул. Макаренка, 1А. Коригування
03-25/18

# Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08

**на каналізацію (коригування)**

**Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" та облаштування в підвальному приміщенні укриття. Коригування**

Основа:
креслення (специфікації ) №

| | | |
|---|---|---|
| Кошторисна вартість | 1083,582 | тис. грн. |
| Кошторисна трудомісткість | 1,56491 | тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата | 230,930 | тис. грн. |
| Середній розряд робіт | 3,7 | розряд |

Складений за поточними цінами станом на “30 червня” 2025 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | | Загальна вартість, грн. | | | Витрати труда робітників, люд.год. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всього | експлуатації машин | Всього | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин | |
| | | | | | заробітної плати | в тому числі заробітної плати | | | в тому числі заробітної плати | тих, що обслуговують машини | |
| | | | | | | | | | | на одиницю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Розділ 1. Демонтажні роботи** | | | | | | | | | |
| 1 | КР15-1-2 | Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром 100 мм | 100м | 1,9 | 11769,13<br>11478,99 | 290,14<br>128,13 | 22361 | 21810 | 551<br>243 | 93,8900<br>0,8604 | 178,39<br>1,63 |
| 2 | КР15-1-1 | Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром 50 мм | 100м | 1,6 | 9405,04<br>9259,97 | 145,07<br>64,07 | 15048 | 14816 | 232<br>103 | 75,7400<br>0,4302 | 121,18<br>0,69 |
| *3* | *КБ16-13-2*<br>*Кдем=0,4* | *Демонтаж трубопроводів каналізації ПВХ, діаметром 100 мм* | *100м* | *0,5* | *5549,85*<br>*5470,73* | *79,12*<br>*33,88* | *2775* | *2735* | *40*<br>*17* | *36,7360*<br>*0,2261* | *18,37*<br>*0,11* |
| 4 | КР15-3-1 | Демонтаж умивальників | 100к-т | 0,75 | 8110,82<br>7817,02 | 293,80<br>131,44 | 6083 | 5863 | 220<br>99 | 61,0800<br>0,8826 | 45,81<br>0,66 |
| 5 | КР15-3-3 | Демонтаж унітазів зі змивними бачками | 100к-т | 0,15 | 19382,20<br>18793,86 | 588,34<br>259,82 | 2907 | 2819 | 88<br>39 | 146,8500<br>1,7447 | 22,03<br>0,26 |
| 6 | КР15-4-3 | Знімання піддонів душових | шт | 13 | 119,18<br>91,70 | 27,48<br>24,80 | 1549 | 1192 | 357<br>322 | 0,7500<br>0,1665 | 9,75<br>2,16 |
| *7* | *КМ8-573-6*<br>*Кдем=0,5* | *Демонтаж м/конструкцій шафи пожежної* | *шт* | *8* | *368,65*<br>*238,27* | *129,62*<br>*35,02* | *2949* | *1906* | *1037*<br>*280* | *1,6000*<br>*0,1914* | *12,8*<br>*1,53* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | КР20-36-1 | Очищення приміщень від сміття | 100т | 0,052 | 38122,56<br>38122,56 | -<br>- | 1982 | 1982 | -<br>- | 327,1200<br>- | 17,01<br>- |
| | | СВЕРЛІННЯ ОТВОРІВ В ПЛИТАХ ПЕРЕКРИТТЯ - (К1) | | | | | | | | | |
| 9 | КБ46-25-13 | Свердління вертикальних отворів в плитах перекриття, глибиною 200 мм, діаметром 110 мм | 100шт | 0,21 | 85963,69<br>12920,35 | 7589,83<br>6599,63 | 18052 | 2713 | 1594<br>1386 | 84,3200<br>48,4027 | 17,71<br>10,16 |
| 10 | КБ46-25-29<br>К=2 | Додається на кожні 10 мм зміни глибини свердління вертикальних отворів діаметром 110 мм (до 220мм) | 100шт | 0,21 | 9808,70<br>2053,28 | 1186,38<br>1038,96 | 2060 | 431 | 249<br>218 | 13,4000<br>7,6228 | 2,81<br>1,6 |
| 11 | КБ46-25-7 | Свердління вертикальних отворів в плитах перекриття, глибиною 200 мм, діаметром 55 мм | 100шт | 0,48 | 37947,38<br>10062,61 | 5880,98<br>5135,89 | 18215 | 4830 | 2823<br>2465 | 65,6700<br>37,6761 | 31,52<br>18,08 |
| 12 | КБ46-25-23<br>К=2 | Додається на кожні 10 мм зміни глибини свердління вертикальних отворів діаметром 55 мм (до 220мм) | 100шт | 0,48 | 3565,78<br>864,22 | 503,20<br>440,67 | 1712 | 415 | 242<br>212 | 5,6400<br>3,2332 | 2,71<br>1,55 |
| | | СВЕРЛІННЯ ОТВОРІВ В ПЛИТАХ ПЕРЕКРИТТЯ - (К1Н) | | | | | | | | | |
| 13 | КБ46-25-5 | Свердління вертикальних отворів в плитах перекриття, глибиною 200 мм, діаметром 45 мм | 100шт | 0,01 | 33396,09<br>10062,61 | 5880,98<br>5135,89 | 334 | 101 | 59<br>51 | 65,6700<br>37,6761 | 0,66<br>0,38 |
| 14 | КБ46-25-21<br>К=2 | Додається на кожні 10 мм зміни глибини свердління вертикальних отворів, діаметром 45 мм (до 220мм) | 100шт | 0,01 | 2726,70<br>622,11 | 363,63<br>318,44 | 27 | 6 | 4<br>3 | 4,0600<br>2,3364 | 0,04<br>0,02 |
| | | СВЕРЛІННЯ ОТВОРІВ В ПЛИТАХ ПЕРЕКРИТТЯ - (К2) | | | | | | | | | |
| 15 | КБ46-25-13 | Свердління вертикальних отворів в плитах перекриття, глибиною 200 мм, діаметром 110 мм | 100шт | 0,08 | 85963,69<br>12920,35 | 7589,83<br>6599,63 | 6877 | 1034 | 607<br>528 | 84,3200<br>48,4027 | 6,75<br>3,87 |
| 16 | КБ46-25-29<br>К=2 | Додається на кожні 10 мм зміни глибини свердління вертикальних отворів діаметром 110 мм (до 220мм) | 100шт | 0,08 | 9808,70<br>2053,28 | 1186,38<br>1038,96 | 785 | 164 | 95<br>83 | 13,4000<br>7,6228 | 1,07<br>0,61 |
| | | Разом прямі витрати по розділу 1 | | | | | 103716 | 62817 | 8198<br>6049 | | 488,61<br>43,31 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 103716 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 32701 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 68866 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 36410 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 57,47 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 12872 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **140126** | | | | |
| | | **Всього по розділу 1** | | | | | **140126** | | | | |
| | | **Розділ 2. Каналізація К1** | | | | | | | | | |
| *17* | *КБ16-13-1* | *Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм* | *100м* | *1,66* | *14753,58*<br>*14263,56* | *96,00*<br>*40,72* | *24491* | *23678* | *159*<br>*68* | *95,7800*<br>*0,2700* | *158,99*<br>*0,45* |
| 18 | С113-2226 | Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм | м | 166 | 74,00<br>- | -<br>- | 12284 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 19 | С113-2243 варіант 1 | Відвід каналізаційний 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм | шт | 68 | 35,73<br>- | -<br>- | 2430 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 20 | С113-2263 | Трійники каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 50х50 мм | шт | 34 | 57,21<br>- | -<br>- | 1945 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 21 | С113-2273 | Хрестовина каналізаційна 90 град. із поліпропілену діам. 50/50 мм | шт | 10 | 59,46<br>- | -<br>- | 595 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 22 | С113-1866 | Заглушка діам. 50 мм | шт | 40 | 47,23<br>- | -<br>- | 1889 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 23 | С113-1883 | Хомут із шурупом діам. 50 мм | шт | 160 | 39,19<br>- | -<br>- | 6270 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 24 | С113-1796 варіант 2 | Муфта протипожежна, діам. 50 мм | шт | 28 | 151,56<br>- | -<br>- | 4244 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *25* | *КБ16-13-2* | *Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм* | *100м* | *1,5* | *14792,96*<br>*13676,81* | *197,79*<br>*84,71* | *22189* | *20515* | *297*<br>*127* | *91,8400*<br>*0,5652* | *137,76*<br>*0,85* |
| 26 | С113-2227 | Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм | м | 150 | 123,42<br>- | -<br>- | 18513 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 27 | С113-2236 варіант 1 | Відвід каналізаційний 45 град. із поліпропілену діам. 110 мм | шт | 80 | 74,69<br>- | -<br>- | 5975 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 28 | С113-2266 | Трійники каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 110х110 мм | шт | 25 | 129,30<br>- | -<br>- | 3233 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 29 | С113-2271 | Хрестовина каналізаційна 90 град. із поліпропілену діам. 110/110 мм | шт | 18 | 204,49<br>- | -<br>- | 3681 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | С113-1868<br>варіант 1 | Заглушка діам. 110 мм | шт | 20 | 144,95<br>- | -<br>- | 2899 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 31 | С113-1885<br>варіант 1 | Хомут із шурупом діам. 110 мм | шт | 120 | 56,19<br>- | -<br>- | 6743 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 32 | С113-1798<br>варіант 1 | Муфта протипожежна, діам. 110 мм | шт | 22 | 382,21<br>- | -<br>- | 8409 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | --- | | | | | | | | | |
| *33* | *КБ17-1-8* | *Установлення каналізаційних установок* | *10компл.* | *0,2* | *7826,09*<br>*6443,44* | *369,60*<br>*159,55* | *1565* | *1289* | *74*<br>*32* | *45,1000*<br>*1,0927* | *9,02*<br>*0,22* |
| | | --- | | | | | | | | | |
| *34* | *КБ17-1-6* | *Установлення умивальників одиночних з підведеннямю холодної і гарячої води* | *10компл.* | *6,8* | *5353,68*<br>*4620,79* | *292,24*<br>*127,16* | *36405* | *31421* | *1987*<br>*865* | *31,9800*<br>*0,8669* | *217,46*<br>*5,89* |
| 35 | С130-657<br>варіант 1 | Умивальник керамічний | комплект | 68 | 1343,32<br>- | -<br>- | 91346 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 36 | С1630-973<br>варіант 1 | Сифони для умивальника | шт | 68 | 276,46<br>- | -<br>- | 18799 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 37 | & С130-616-1<br>варіант 1 | Змішувачі для умивальників | комплект | 68 | 653,11<br>- | -<br>- | 44411 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | --- | | | | | | | | | |
| *38* | *КБ17-3-1* | *Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним* | *10компл.* | *2* | *8579,70*<br>*5201,90* | *511,96*<br>*223,57* | *17159* | *10404* | *1024*<br>*447* | *36,4100*<br>*1,5210* | *72,82*<br>*3,04* |
| 39 | С130-902<br>варіант 1 | Унітази керамічний з бачком | шт | 15 | 6939,46<br>- | -<br>- | 104092 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 40 | С130-902<br>варіант 2 | Унітази керамічний для МГН | шт | 5 | 11928,16<br>- | -<br>- | 59641 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 41 | С1115-2080<br>варіант 1 | Випуск гнучкий ф110 для унітаза | шт | 20 | 418,14<br>- | -<br>- | 8363 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | --- | | | | | | | | | |
| *42* | *КБ17-1-9* | *Установлення піддонів душових глибоких* | *10компл.* | *1,3* | *4828,17*<br>*3464,49* | *707,56*<br>*302,22* | *6277* | *4504* | *920*<br>*393* | *25,4200*<br>*1,9886* | *33,05*<br>*2,59* |
| 43 | С130-542<br>варіант 1 | Піддони душові глибокі акрилові, розмір 900х900 мм | шт | 13 | 6766,47<br>- | -<br>- | 87964 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 44 | С1630-973<br>варіант 2 | Сифон для душового піддона | шт | 13 | 1384,03<br>- | -<br>- | 17992 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | --- | | | | | | | | | |
| *45* | *КБ17-5-1* | *Установлення мийок на одне відділення* | *10компл.* | *0,7* | *4813,12*<br>*3696,05* | *224,55*<br>*98,05* | *3369* | *2587* | *157*<br>*69* | *25,5800*<br>*0,6671* | *17,91*<br>*0,47* |
| 46 | С130-496<br>варіант 1 | Мийка нержавіюча | шт | 7 | 6275,56<br>- | -<br>- | 43929 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | С1630-973<br>варіант 3 | Сифони для мийки | шт | 7 | 300,33<br>- | -<br>- | 2102 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | --- | | | | | | | | | |
| *48* | *КБ17-2-3* | *Установлення змішувачів* | *10шт* | *1* | *1817,16*<br>*1683,54* | -<br>- | *1817* | *1684* | -<br>- | *11,4800*<br>- | *11,48*<br>- |
| 49 | & С1630-1449-2<br>варіант 1 | Змішувачі для мийок | комплект | 7 | 3470,71<br>- | -<br>- | 24295 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 50 | & С130-623-1<br>варіант 1 | Змішувачі для душа | комплект | 3 | 3184,89<br>- | -<br>- | 9555 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | --- | | | | | | | | | |
| *51* | *КБ17-8-2* | *Установлення нагрівників індивідуальних пароводяних* | *10компл.* | *0,7* | *20126,50*<br>*19605,76* | *439,44*<br>*192,82* | *14089* | *13724* | *308*<br>*135* | *138,9100*<br>*1,3082* | *97,24*<br>*0,92* |
| 52 | 1904-1001<br>варіант 1 | Електричний водонагрівач V=30л, Bosch TR 2000 T | шт | 2 | 10315,11<br>- | -<br>- | 20630 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 53 | 1904-1001<br>варіант 1 | Електричний водонагрівач V=30л, Bosch TR 2000 T | шт | 5 | 10315,11<br>- | -<br>- | 51576 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 2 | | | | | 791166 | 109806 | 4926<br>2136 | | 755,73<br>14,43 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 791166 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 676434 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 111942 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 55140 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 80,87 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 18108 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **846306** | | | | |
| | | – – –

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | С130-1156 варіант 1 | Воронки водоприймальні з листяуловлювачем і підігрівом HL62.1H, діаметром 110 мм | шт | 4 | 10182,65<br>- | -<br>- | 40731 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 58 | С130-918 варіант 1 | Ревізії до каналізаційних труб, діаметр 110 мм | шт | 2 | 232,78<br>- | -<br>- | 466 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 59 | С1630-673 варіант 1 | Кран кульовий муфтовий, діаметр 50 мм | шт | 1 | 1887,56<br>- | -<br>- | 1888 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 60 | С1630-540 варіант 1 | Клапан зворотній муфтовий, діаметр 50 мм | шт | 1 | 1550,34<br>- | -<br>- | 1550 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *61* | *КБ18-13-1* | *Установлення насоса дренажного* | *1 насос* | *1* | *4366,02*<br>*2974,78* | *214,39*<br>*75,31* | *4366* | *2975* | *214*<br>*75* | *21,3200*<br>*0,5002* | *21,32*<br>*0,5* |
| 62 | & 2301-1001-3 варіант 1 | Насос погружний дренажний Wilo Drain TM 32/7 | шт | 1 | 5506,29<br>- | -<br>- | 5506 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 63 | С113-1798 варіант 1 | Муфта протипожежна, діам. 110 мм | шт | 12 | 382,21<br>- | -<br>- | 4587 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 64 | С113-1885 варіант 1 | Хомут із шурупом діам. 110 мм | шт | 78 | 56,19<br>- | -<br>- | 4383 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 3 | | | | | 89220 | 16124 | 1644<br>484 | | 109,88<br>3,3 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 89220 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 71452 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 16608 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 7931 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 11,31 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 2534 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **97151** | | | | |
| | | **Всього по розділу 3** | | | | | **97151** | | | | |
| | | Разом прямі витрати по кошторису | | | | | 984102 | 188747 | 14768<br>8669 | | 1354,22<br>61,04 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 984102 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 780587 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 197416 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 99480 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 149,65 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 33514 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **1083582** | | | | |
| | | **Всього по кошторису** | | | | | **1083582** | | | | |
| | | **Кошторисна трудомісткість, люд.год.** | | | | | **1564,91** | | | | |
| | | **Кошторисна заробітна плата, грн.** | | | | | **230930** | | | | |

Склав _____
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив _____
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" в м. Полтава по вул. Макаренка, 1А. Коригування

# Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-08

на каналізацію (коригування)

| № Ч.ч. | Шифр ресурсу | Найменування | Одиниця виміру | Кількість | Поточна ціна за одиницю, грн. | у тому числі: | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | відпускна ціна, грн. | транспортна складова, грн. | заготівельно-складські витрати, грн. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | **I. Витрати труда** | | | | | | |
| 1 | 1 | Витрати труда робітників-будівельників | люд.год | 1341,42 | 139,29 | | | |
| 2 | | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками | розряд | 3,7 | | | | |
| 3 | 27 | Витрати труда робітників-монтажників | люд.год | 12,8 | 148,92 | | | |
| 4 | | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками | розряд | 4,2 | | | | |
| 5 | | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин | люд.год | 61,04 | 141,97 | | | |
| 6 | | Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин | розряд | 3,8 | | | | |
| 7 | | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття | люд.год | - | - | | | |
| 8 | | Витрати труда пусконалагоджувального персоналу | люд.год | - | - | | | |
| 9 | | Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується.в складі: | | | | | | |
| 9.1 | | загальновиробничих витрат | люд.год | 149,65 | 223,94 | | | |
| | Разом кошторисна трудомісткість | | люд.год | 1564,91 | | | | |
| | Середній розряд робіт | | розряд | 3,7 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **II. Будівельні машини і механізми** | | | | | | |
| 10 | КБМ201-12 | Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т | маш. год | 11,3408 | 453,29 | | | |
| 11 | КБМ202-128 | Крани баштові, вантажопідйомність 5 т | маш. год | 1,5992 | 423,37 | | | |
| 12 | КБМ202-1102 | Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т | маш. год | 0,96 | 769,44 | | | |
| 13 | КБМ202-1141 | Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т | маш. год | 0,3456 | 750,18 | | | |
| 14 | КБМ203-1811 | Навантажувачі одноковшеві універсальні, фронтальні, пневмоколісні, вантажопідйомність 2т | маш. год | 1,3515 | 622,74 | | | |
| 15 | КБМ203-1080 | Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т | маш. год | 3,3165 | 183,20 | | | |
| 16 | КБМ204-502 | Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму] | маш. год | 14,82 | 59,18 | | | |
| 17 | КБМ233-325 | Установки для свердлення отворів в залізобетоні діаметром до 160 мм | маш. год | 30,6353 | 183,65 | | | |
| | | **Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат** | | | | | | |
| 18 | КБМ270-135 | Перфоратори електричні | маш. год | 1,72 | | | | |
| | | **III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти** | | | | | | |
| 19 | С124-59 | Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них], такі, що поставляються окремо | т | 0,0022 | 104125,86 | 101769,14 | 315,04 | 2041,68 |
| 20 | С111-384 | Білило густотерте цинкове МА-011-1 | т | 0,005297 | 201785,57 | 197234,64 | 594,35 | 3956,58 |
| 21 | +С130-38 | Болти з гайками та шайбами, діаметр 10 мм | т | 0,00013 | 213313,70 | 208680,00 | 451,08 | 4182,62 |
| 22 | +С130-40 | Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм | т | 0,0093268 | 245946,56 | 240673,00 | 451,08 | 4822,48 |
| 23 | +С1115-2080 варіант 1 | Випуск гнучкий ф110 для унітаза | шт | 20 | 418,14 | 395,30 | 14,64 | 8,20 |
| 24 | С111-306 | Вироби гумові технічні морозостійкі | кг | 1,866 | 220,38 | 215,61 | 0,45 | 4,32 |
| 25 | +С113-2236 варіант 1 | Відвід каналізаційний 45 град. із поліпропілену діам. 110 мм | шт | 80 | 74,69 | 73,20 | 0,03 | 1,46 |
| 26 | +С113-2243 варіант 1 | Відвід каналізаційний 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм | шт | 68 | 35,73 | 35,00 | 0,03 | 0,70 |
| 27 | С142-10-2 | Вода | м3 | 6,49796 | 84,02 | 84,02 | - | - |
| 28 | +С130-1156 варіант 1 | Воронки водоприймальні з листяуловлювачем і підігрівом HL62.1H, діаметром 110 мм | шт | 4 | 10182,65 | 9970,83 | 12,16 | 199,66 |
| 29 | +С111-1608 | Дрантя | кг | 1,304 | 24,13 | 22,78 | 0,88 | 0,47 |
| 30 | +С111-136 | Дюбелі з каліброваною головкою [в обоймах] 2,5х48,5 мм | т | 0,0073 | 87664,78 | 85546,23 | 399,63 | 1718,92 |
| 31 | +1904-1001 варіант 1 | Електричний водонагрівач V=30л, Bosch TR 2000 T | шт | 7 | 10315,11 | 9387,90 | 724,95 | 202,26 |
| 32 | +С111-1522 | Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А | т | 0,00799 | 103944,90 | 101500,00 | 406,76 | 2038,14 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | +С113-1868 варіант 1 | Заглушка діам. 110 мм | шт | 20 | 144,95 | 142,02 | 0,09 | 2,84 |
| 34 | +С113-1866 | Заглушка діам. 50 мм | шт | 40 | 47,23 | 46,21 | 0,09 | 0,93 |
| 35 | С111-1631 | Замазка захисна | кг | 10,2 | 174,94 | 170,84 | 0,67 | 3,43 |
| 36 | +&С130-623-1 варіант 1 | Змішувачі для душа | комплект | 3 | 3184,89 | 3121,65 | 0,79 | 62,45 |
| 37 | +&С1630-1449-2 варіант 1 | Змішувачі для мийок | комплект | 7 | 3470,71 | 3401,65 | 1,01 | 68,05 |
| 38 | +&С130-616-1 варіант 1 | Змішувачі для умивальників | комплект | 68 | 653,11 | 639,72 | 0,58 | 12,81 |
| 39 | С111-311 | Каболка | т | 0,00403 | 161342,49 | 157643,46 | 535,45 | 3163,58 |
| 40 | +С1630-540 варіант 1 | Клапан зворотній муфтовий, діаметр 50 мм | шт | 1 | 1550,34 | 1518,73 | 1,21 | 30,40 |
| 41 | С1113-74 | Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ-2, І сорт | т | 0,0016 | 160012,56 | 156152,20 | 722,86 | 3137,50 |
| 42 | С111-1708 | Ключчя просочене | кг | 0,24 | 77,54 | 75,41 | 0,61 | 1,52 |
| 43 | +С1630-673 варіант 1 | Кран кульовий муфтовий, діаметр 50 мм | шт | 1 | 1887,56 | 1847,73 | 2,82 | 37,01 |
| 44 | С111-587 | Масло індустрійне И-20А | т | 0,000496 | 25592,53 | 24341,69 | 749,03 | 501,81 |
| 45 | +С130-496 варіант 1 | Мийка нержавіюча | шт | 7 | 6275,56 | 6150,00 | 2,51 | 123,05 |
| 46 | +С113-1798 варіант 1 | Муфта протипожежна, діам. 110 мм | шт | 34 | 382,21 | 374,63 | 0,09 | 7,49 |
| 47 | +С113-1796 варіант 2 | Муфта протипожежна, діам. 50 мм | шт | 28 | 151,56 | 148,50 | 0,09 | 2,97 |
| 48 | С1541-43 | Набивка сальника водяного насосу, квадратна, сторона квадрата 12 мм | т | 0,0000876 | 599988,84 | 587769,24 | 455,11 | 11764,49 |
| 49 | +&2301-1001-3 варіант 1 | Насос погружний дренажний Wilo Drain TM 32/7 | шт | 1 | 5506,29 | 5395,50 | 2,82 | 107,97 |
| 50 | С111-1668 | Оліфа натуральна | кг | 2,655 | 340,33 | 333,04 | 0,62 | 6,67 |
| 51 | С1545-159 | Очіс льняний | т | 0,001731 | 40311,81 | 39054,19 | 467,19 | 790,43 |
| 52 | +С130-542 варіант 1 | Піддони душові глибокі акрилові, розмір 900х900 мм | шт | 13 | 6766,47 | 6602,50 | 31,29 | 132,68 |
| 53 | С111-849 | Пластина гумова рулонна вулканізована | кг | 1,6 | 334,83 | 327,81 | 0,45 | 6,57 |
| 54 | С111-782 | Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг | т | 0,02448 | 50166,59 | 48783,30 | 399,63 | 983,66 |
| 55 | С111-1746 | Прокладки гумові [пластина технічна пресована] | кг | 0,644 | 119,18 | 116,39 | 0,45 | 2,34 |
| 56 | +С130-918 варіант 1 | Ревізії до каналізаційних труб, діаметр 110 мм | шт | 2 | 232,78 | 225,00 | 3,22 | 4,56 |
| 57 | +С1425-11681 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50 | м3 | 0,014 | 3487,72 | 2557,50 | 861,83 | 68,39 |
| 58 | +С111-1772 | Свердла кільцеві алмазні, діаметр 110 мм | шт | 0,64438 | 32230,53 | 31597,94 | 0,62 | 631,97 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | +С111-1764 | Свердла кільцеві алмазні, діаметр 45 мм | шт | 0,02288 | 8336,90 | 8173,24 | 0,19 | 163,47 |
| 60 | +С111-1766 | Свердла кільцеві алмазні, діаметр 55 мм | шт | 1,09824 | 10512,50 | 10306,10 | 0,27 | 206,13 |
| 61 | +С1630-973 варіант 2 | Сифон для душового піддона | шт | 13 | 1384,03 | 1355,00 | 1,89 | 27,14 |
| 62 | +С1630-973 варіант 3 | Сифони для мийки | шт | 7 | 300,33 | 292,55 | 1,89 | 5,89 |
| 63 | +С1630-973 варіант 1 | Сифони для умивальника | шт | 68 | 276,46 | 269,15 | 1,89 | 5,42 |
| 64 | +С1545-248 | Скоби будівельні | кг | 40 | 70,27 | 68,45 | 0,44 | 1,38 |
| 65 | +С113-2263 | Трійники каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 50х50 мм | шт | 34 | 57,21 | 56,00 | 0,09 | 1,12 |
| 66 | +С113-2266 | Трійники каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 110х110 мм | шт | 25 | 129,30 | 126,67 | 0,09 | 2,54 |
| 67 | +С113-2226 | Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм | м | 166 | 74,00 | 72,42 | 0,13 | 1,45 |
| 68 | +С113-2227 | Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм | м | 228 | 123,42 | 120,83 | 0,17 | 2,42 |
| 69 | +С130-657 варіант 1 | Умивальник керамічний | комплект | 68 | 1343,32 | 1308,00 | 8,98 | 26,34 |
| 70 | +С130-902 варіант 2 | Унітази керамічний для МГН | шт | 5 | 11928,16 | 11684,20 | 10,07 | 233,89 |
| 71 | +С130-902 варіант 1 | Унітази керамічний з бачком | шт | 15 | 6939,46 | 6793,32 | 10,07 | 136,07 |
| 72 | +С130-965 | Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 40 мм | шт | 1 | 255,13 | 249,44 | 0,69 | 5,00 |
| 73 | +С130-966 | Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм | шт | 1 | 282,58 | 276,21 | 0,83 | 5,54 |
| 74 | +С113-1885 варіант 1 | Хомут із шурупом діам. 110 мм | шт | 198 | 56,19 | 55,00 | 0,09 | 1,10 |
| 75 | +С113-1883 | Хомут із шурупом діам. 50 мм | шт | 160 | 39,19 | 38,33 | 0,09 | 0,77 |
| 76 | С113-2271 | Хрестовина каналізаційна 90 град. із поліпропілену діам. 110/110 мм | шт | 18 | 204,49 | 200,39 | 0,09 | 4,01 |
| 77 | +С113-2273 | Хрестовина каналізаційна 90 град. із поліпропілену діам. 50/50 мм | шт | 10 | 59,46 | 58,20 | 0,09 | 1,17 |
| 78 | С111-1355 | Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний | т | 0,00364 | 17575,16 | 16790,36 | 440,19 | 344,61 |
| 79 | С111-1479 | Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм | т | 0,00006 | 79545,15 | 77585,81 | 399,63 | 1559,71 |
| 80 | С111-1483 | Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм | т | 0,00625 | 64194,35 | 62536,01 | 399,63 | 1258,71 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат | | | | | | |
| 81 | С1999-9001 | Електроенергія | кВт-год | 0,7224 | 8,43544 | 8,43544 | | |

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 30 червня 2025 р.

Склав _____
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив _____
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" в м. Полтава по вул. Макаренка, 1А. Коригування
03-25/18

# Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09

**на електроосвітлення та силове електрообладнання (коригування)**

**Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" та облаштування в підвальному приміщенні укриття. Коригування**

Основа:
креслення (специфікації ) №

| | | |
|---|---|---|
| Кошторисна вартість | 5226,562 | тис. грн. |
| Кошторисна трудомісткість | 13,70562 | тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата | 1948,192 | тис. грн. |
| Середній розряд робіт | 3,3 | розряд |

Складений за поточними цінами станом на “30 червня” 2025 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | | Загальна вартість, грн. | | | Витрати труда робітників, люд.год. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всього | експлуатації машин | Всього | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин | |
| | | | | | заробітної плати | в тому числі заробітної плати | | | в тому числі заробітної плати | тих, що обслуговують машини | |
| | | | | | | | | | | на одиницю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Розділ 1. Демонтажні роботи** | | | | | | | | | |
| *1* | *КБ21-23-1* | *Демонтаж ввідно-розподільних пристроїв* | *1 шафа* | *1* | *891,59* | *276,04* | *892* | *615* | *276* | *4,1320* | *4,13* |
| | *К=0,4* | | | | *615,34* | *71,81* | | | *72* | *0,3934* | *0,39* |
| 2 | КР17-4-7 | Демонтаж розподільчих щитів | 100шт | 0,14 | 5174,23 | - | 724 | 724 | - | 40,4300 | 5,66 |
| | | | | | 5174,23 | - | | | - | - | - |
| *3* | *КМ39-50-1* | *Демонтаж щита аварійного вводу* | *пристрій* | *2* | *429,13* | *80,49* | *858* | *697* | *161* | *2,5280* | *5,06* |
| | *К=0,4* | | | | *348,64* | *21,14* | | | *42* | *0,1158* | *0,23* |
| 4 | КР17-4-7 | Демонтаж освітлювальних щитків | 100шт | 0,05 | 5174,23 | - | 259 | 259 | - | 40,4300 | 2,02 |
| | | | | | 5174,23 | - | | | - | - | - |
| *5* | *КБ21-23-1* | *Демонтаж шафи управління* | *1 шафа* | *6* | *891,59* | *276,04* | *5350* | *3692* | *1656* | *4,1320* | *24,79* |
| | *К=0,4* | | | | *615,34* | *71,81* | | | *431* | *0,3934* | *2,36* |
| *6* | *КМ8-526-2* | *Демонтаж вимикачів автоматичних* | *шт* | *5* | *168,10* | *6,27* | *841* | *809* | *32* | *1,1200* | *5,6* |
| | | | | | *161,83* | *1,28* | | | *6* | *0,0072* | *0,04* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *7* | *КМ39-50-1* | *Демонтаж поста управління* | *пристрій* | *6* | *429,13* | *80,49* | *2575* | *2092* | *483* | *2,5280* | *15,17* |
| | *К=0,4* | | | | *348,64* | *21,14* | | | *127* | *0,1158* | *0,69* |
| 8 | КР17-4-5 | Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп | 100шт | 2,39 | 2999,85 | - | 7170 | 7170 | - | 23,4400 | 56,02 |
| | | | | | 2999,85 | - | | | - | - | - |
| 9 | КР17-4-3 | Демонтаж світильників з лампами розжарювання | 100шт | 2,12 | 1059,67 | - | 2247 | 2247 | - | 8,2800 | 17,55 |
| | | | | | 1059,67 | - | | | - | - | - |
| 10 | КР17-4-4 | Демонтаж світильників настінних | 100шт | 0,28 | 1812,20 | - | 507 | 507 | - | 14,1600 | 3,96 |
| | | | | | 1812,20 | - | | | - | - | - |
| *11* | *КБ21-24-13* | *Демонтаж ящика з понижувальним* | *1 шт* | *5* | *123,31* | *15,29* | *617* | *538* | *76* | *0,7440* | *3,72* |
| | *К=0,4* | *трансформатором* | | | *107,50* | *7,37* | | | *37* | *0,0451* | *0,23* |
| 12 | КР17-4-1 | Демонтаж вимикачів | 100шт | 2,34 | 935,29 | - | 2189 | 2189 | - | 7,6500 | 17,9 |
| | | | | | 935,29 | - | | | - | - | - |
| 13 | КР17-4-1 | Демонтаж розеток | 100шт | 3,34 | 935,29 | - | 3124 | 3124 | - | 7,6500 | 25,55 |
| | | | | | 935,29 | - | | | - | - | - |
| 14 | КР17-2-12 | Демонтаж труб діаметром 20 мм, укладених в борозні | 100м | 2,6 | 5041,20 | - | 13107 | 12912 | - | 39,8800 | 103,69 |
| | | | | | 4966,26 | - | | | - | - | - |
| 15 | КР17-2-9 | Демонтаж труб діаметром 25 мм, укладених по конструкціях | 100м | 0,9 | 2822,07 | - | 2540 | 2472 | - | 22,0600 | 19,85 |
| | | | | | 2747,13 | - | | | - | - | - |
| 16 | КР17-2-10 | Демонтаж труб діаметром 32 мм, укладених по конструкціях | 100м | 2,98 | 4882,30 | - | 14549 | 14287 | - | 38,5000 | 114,73 |
| | | | | | 4794,41 | - | | | - | - | - |
| *17* | *КБ21-24-13* | *Демонтаж ящика протяжного* | *1 шт* | *11* | *123,31* | *15,29* | *1356* | *1183* | *168* | *0,7440* | *8,18* |
| | *К=0,4* | | | | *107,50* | *7,37* | | | *81* | *0,0451* | *0,5* |
| 18 | КР17-2-4 | Демонтаж проводу перерізом 70 мм2 | 100м | 0,15 | 952,65 | - | 143 | 143 | - | 7,6500 | 1,15 |
| | | | | | 952,65 | - | | | - | - | - |
| 19 | КР17-2-3 | Демонтаж проводу перерізом 35 мм2 | 100м | 0,35 | 648,80 | - | 227 | 227 | - | 5,2100 | 1,82 |
| | | | | | 648,80 | - | | | - | - | - |
| 20 | КР17-2-2 | Демонтаж проводу перерізом 16 мм2 | 100м | 3,6 | 480,69 | - | 1730 | 1730 | - | 3,8600 | 13,9 |
| | | | | | 480,69 | - | | | - | - | - |
| 21 | КР17-2-2 | Демонтаж проводу перерізом 10 мм2 | 100м | 8,15 | 480,69 | - | 3918 | 3918 | - | 3,8600 | 31,46 |
| | | | | | 480,69 | - | | | - | - | - |
| 22 | КР17-2-1 | Демонтаж проводу перерізом 6 мм2 | 100м | 5,44 | 367,36 | - | 1998 | 1998 | - | 2,9500 | 16,05 |
| | | | | | 367,36 | - | | | - | - | - |
| 23 | КР17-2-1 | Демонтаж проводу перерізом 4 мм2 | 100м | 31,5 | 367,36 | - | 11572 | 11572 | - | 2,9500 | 92,93 |
| | | | | | 367,36 | - | | | - | - | - |
| 24 | КР17-1-1 | Демонтаж штаби сталевої, на скобах | 100м | 4,3 | 635,75 | - | 2734 | 2734 | - | 5,2000 | 22,36 |
| | | | | | 635,75 | - | | | - | - | - |
| 25 | КР17-1-2 | Демонтаж сталевого прутка, діаметром 8мм | 100м | 0,25 | 688,32 | - | 172 | 172 | - | 5,6300 | 1,41 |
| | | | | | 688,32 | - | | | - | - | - |
| 26 | КБ46-31-1 | Пробивання борозен в цегляних стінах площею перерізу до 20 см2 | 100м | 87,9 | 4619,99 | 1552,87 | 406097 | 269600 | 136497 | 22,2400 | 1954,9 |
| | | | | | 3067,12 | 646,00 | | | 56783 | 4,5980 | 404,16 |
| | | Разом прямі витрати по розділу 1 | | | | | 487496 | 347611 | 139349 | | 2569,56 |
| | | | | | | | | | 57579 | | 408,6 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 487496 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 536 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 405190 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 211655 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 343,15 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 76835 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **699151** | | | | |
| | | **Всього по розділу 1** | | | | | **699151** | | | | |
| | | **Розділ 2. Електрообладнання** | | | | | | | | | |
| | | ПІДВАЛ | | | | | | | | | |
| | | ВРП | | | | | | | | | |
| | | ---------- | | | | | | | | | |
| *27* | *КБ21-23-1* | *Монтаж ввідно-розподільних пристроїв* | *1 шафа* | *1* | *3055,78* | *690,10* | *3056* | *1538* | *690* | *10,3300* | *10,33* |
| | | | | | *1538,34* | *179,54* | | | *180* | *0,9835* | *0,98* |
| 28 | 1517-1116 варіант 1 | Ввідно-розподільний пристрій ВРП, вартість м/к | шт | 1 | 6711,60 - | - - | 6712 | - | - - | - - | - - |
| *29* | *КМ8-600-2* | *Монтаж лічильника трифазного* | *шт* | *2* | *267,19* | *7,69* | *534* | *477* | *15* | *1,6000* | *3,2* |
| | | | | | *238,27* | *2,77* | | | *6* | *0,0149* | *0,03* |
| 30 | КМ10-386-11 | Установлення колодки монтажної КП-25 | шт | 2 | 1211,22 | - | 2422 | 2312 | - | 8,0000 | 16 |
| | | | | | 1155,92 | - | | | - | - | - |
| 31 | 1504-19165 варіант 1 | Колодка монтажна КП-25 | шт | 2 | 489,80 - | - - | 980 | - | - - | - - | - - |
| | | ЩГЖ | | | | | | | | | |
| | | ---------- | | | | | | | | | |
| *32* | *КБ21-23-1* | *Монтаж щита розподільчого* | *1 шафа* | *1* | *2586,42* | *220,74* | *2586* | *1538* | *221* | *10,3300* | *10,33* |
| | | | | | *1538,34* | *10,74* | | | *11* | *0,0746* | *0,07* |
| 33 | 1517-1112 варіант 1 | Щит розподільчий навісний інд, виготовлення (вартість м/к) | шт | 1 | 3654,66 - | - - | 3655 | - | - - | - - | - - |
| *34* | *КБ21-22-12* | *Установлення вимикачів, 3-х полюсних на струм до 25 А* | *100шт* | *0,01* | *39271,54* | *1524,30* | *393* | *286* | *15* | *207,2000* | *2,07* |
| | | | | | *28574,95* | *1334,89* | | | *13* | *9,7940* | *0,1* |
| 35 | 1504-1063 варіант 1 | Вимикач ВА47-29; 3р; 16А; х-ка С | шт | 1 | 218,43 - | - - | 218 | - | - - | - - | - - |
| *36* | *КБ21-22-12* | *Установлення вимикачів, 1-х полюсних на струм до 25 А* | *100шт* | *0,03* | *39271,54* | *1524,30* | *1178* | *857* | *46* | *207,2000* | *6,22* |
| | | | | | *28574,95* | *1334,89* | | | *40* | *9,7940* | *0,29* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 1504-1055<br>варіант 1 | Вимикач ВА47-29; 1Р; 16А; х-ка С | шт | 3 | 109,20<br>- | -<br>- | 328 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | ГРЩ1<br>---------- | | | | | | | | | |
| *38* | *КБ21-23-1* | *Монтаж щита розподільчого* | *1 шафа* | *1* | *2586,42*<br>*1538,34* | *220,74*<br>*10,74* | *2586* | *1538* | *221*<br>*11* | *10,3300*<br>*0,0746* | *10,33*<br>*0,07* |
| 39 | 1517-1112<br>варіант 1 | Щит розподільчий навісний інд, виготовлення (вартість м/к) | шт | 1 | 3654,66<br>- | -<br>- | 3655 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *40* | *КБ21-22-13* | *Установлення вимикачів, 3-х полюсних на струм до 100 А* | *100шт* | *0,01* | *52185,84*<br>*39855,35* | *1524,30*<br>*1334,89* | *522* | *399* | *15*<br>*13* | *285,6400*<br>*9,7940* | *2,86*<br>*0,1* |
| 41 | 1504-1063<br>варіант 9 | Вимикач ВА47-29; 3р; 40А; х-ка С | шт | 1 | 262,29<br>- | -<br>- | 262 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *42* | *КБ21-22-12* | *Установлення вимикачів, 3-х полюсних на струм до 25 А* | *100шт* | *0,02* | *39271,54*<br>*28574,95* | *1524,30*<br>*1334,89* | *785* | *571* | *30*<br>*27* | *207,2000*<br>*9,7940* | *4,14*<br>*0,2* |
| 43 | 1504-1063<br>варіант 8 | Вимикач ВА47-29; 3р; 25А; х-ка С | шт | 1 | 243,79<br>- | -<br>- | 244 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 44 | 1504-1063<br>варіант 3 | Вимикач ВА47-29; 3р; 20А; х-ка С | шт | 1 | 218,43<br>- | -<br>- | 218 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | ГРЩ2<br>---------- | | | | | | | | | |
| *45* | *КБ21-23-1* | *Монтаж щита розподільчого* | *1 шафа* | *1* | *2586,42*<br>*1538,34* | *220,74*<br>*10,74* | *2586* | *1538* | *221*<br>*11* | *10,3300*<br>*0,0746* | *10,33*<br>*0,07* |
| 46 | 1517-1112<br>варіант 1 | Щит розподільчий навісний інд, виготовлення (вартість м/к) | шт | 1 | 3654,66<br>- | -<br>- | 3655 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *47* | *КБ21-22-13* | *Установлення вимикачів, 3-х полюсних на струм до 100 А* | *100шт* | *0,04* | *52185,84*<br>*39855,35* | *1524,30*<br>*1334,89* | *2087* | *1594* | *61*<br>*53* | *285,6400*<br>*9,7940* | *11,43*<br>*0,39* |
| 48 | 1504-1063<br>варіант 5 | Вимикач ВА47-29; 3р; 50А; х-ка С | шт | 3 | 302,87<br>- | -<br>- | 909 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 49 | 1504-1063<br>варіант 9 | Вимикач ВА47-29; 3р; 40А; х-ка С | шт | 1 | 262,29<br>- | -<br>- | 262 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *50* | *КБ21-22-12* | *Установлення вимикачів, 3-х полюсних на струм до 25 А* | *100шт* | *0,01* | *39271,54*<br>*28574,95* | *1524,30*<br>*1334,89* | *393* | *286* | *15*<br>*13* | *207,2000*<br>*9,7940* | *2,07*<br>*0,1* |
| 51 | 1504-1063<br>варіант 8 | Вимикач ВА47-29; 3р; 25А; х-ка С | шт | 1 | 243,79<br>- | -<br>- | 244 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | ОЩР<br>---------- | | | | | | | | | |
| *52* | *КБ21-23-1* | *Монтаж щита розподільчого* | *1 шафа* | *1* | *2586,42*<br>*1538,34* | *220,74*<br>*10,74* | *2586* | *1538* | *221*<br>*11* | *10,3300*<br>*0,0746* | *10,33*<br>*0,07* |
| 53 | 1517-1102<br>варіант 8 | Щит розподільчий вбудований ЩРв-36з-3 36 УХЛ3 Trend | шт | 1 | 2292,05<br>- | -<br>- | 2292 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *54* | *КБ21-22-12* | *Установлення пристрою захисного вимикання, 4-х полюсних на струм до 25 А* | *100шт* | *0,01* | *39271,54*<br>*28574,95* | *1524,30*<br>*1334,89* | *393* | *286* | *15*<br>*13* | *207,2000*<br>*9,7940* | *2,07*<br>*0,1* |
| 55 | 1504-1058 варіант 2 | Автомат диференційний ВД1-63; 4Р; Ін=25А; Ів.з.=0,03А | шт | 1 | 1023,16<br>- | -<br>- | 1023 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *56* | *КБ21-22-12* | *Установлення вимикачів, 3-х полюсних на струм до 25 А* | *100шт* | *0,02* | *39271,54*<br>*28574,95* | *1524,30*<br>*1334,89* | *785* | *571* | *30*<br>*27* | *207,2000*<br>*9,7940* | *4,14*<br>*0,2* |
| 57 | 1504-1063 варіант 8 | Вимикач ВА47-29; 3р; 25А; х-ка С | шт | 1 | 243,79<br>- | -<br>- | 244 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 58 | 1504-1063 варіант 1 | Вимикач ВА47-29; 3р; 16А; х-ка С | шт | 1 | 218,43<br>- | -<br>- | 218 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *59* | *КБ21-22-12* | *Установлення вимикачів, 1-х полюсних на струм до 25 А* | *100шт* | *0,16* | *39271,54*<br>*28574,95* | *1524,30*<br>*1334,89* | *6283* | *4572* | *244*<br>*214* | *207,2000*<br>*9,7940* | *33,15*<br>*1,57* |
| 60 | 1504-1006 варіант 3 | Вимикач ВА47-29; 1Р; 20А; х-ка С | шт | 3 | 107,21<br>- | -<br>- | 322 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 61 | 1504-1006 варіант 2 | Вимикач ВА47-29; 1Р; 16А; х-ка С | шт | 6 | 92,93<br>- | -<br>- | 558 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 62 | 1504-1006 варіант 1 | Вимикач ВА47-29; 1Р; 10А; х-ка С | шт | 7 | 79,67<br>- | -<br>- | 558 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | _____<br>_____ | | | | | | | | | |
| 63 | КБ21-28-1 | Установлення датчика руху | 1 шт | 4 | 35,04<br>23,04 | -<br>- | 140 | 92 | -<br>- | 0,1800<br>- | 0,72<br>- |
| 64 | С1630-986 варіант 4 | Датчик руху LDD10-009-1100-001 ДД 009 ІЕК | шт | 4 | 358,41<br>- | -<br>- | 1434 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *65* | *КБ21-18-19* | *Монтаж світильників світлодіодних вбудованих* | *100шт* | *0,95* | *51750,03*<br>*35875,67* | *13929,88*<br>*9081,88* | *49163* | *34082* | *13233*<br>*8628* | *307,8400*<br>*59,8621* | *292,45*<br>*56,87* |
| 66 | & 1507-3017-Б-9 варіант 1 | Світильник світлодіодний 4000К; LED-40Вт; IP20 | шт | 50 | 458,39<br>- | -<br>- | 22920 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 67 | & 1507-3017-Б-9 варіант 2 | Світильник світлодіодний 4000К; LED-20Вт; IP20 | шт | 4 | 378,06<br>- | -<br>- | 1512 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 68 | & 1507-3017-Б-9 варіант 3 | Світильник світлодіодний 4000К; LED-40Вт; IP54 | шт | 10 | 786,52<br>- | -<br>- | 7865 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 69 | & 1507-3017-Б-9 варіант 4 | Світильник світлодіодний 4000К; LED-20Вт; IP54 | шт | 25 | 659,15<br>- | -<br>- | 16479 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 70 | & 1507-3017-Б-9 варіант 7 | Світильник світлодіодний, 1271 лм, 4000К; 10Вт; IP44 LUGSTAR PREMIUM LED | шт | 6 | 952,53<br>- | -<br>- | 5715 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *71* | *КБ21-17-5* | *Монтаж світильників типу плафон з світлодіодними лампами* | *100шт* | *0,02* | *24416,28*<br>*18823,49* | *1407,01*<br>*631,47* | *488* | *376* | *28*<br>*13* | *126,4000*<br>*3,8116* | *2,53*<br>*0,08* |
| 72 | & 1507-3017-25 варіант 1 | Світильник світлодіодний ДПО 3020 4500К IP54 | шт | 2 | 190,56<br>- | -<br>- | 381 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *73* | *КБ21-18-16* | *Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються в підвісних стелях, кількість ламп до 4* | *100шт* | *0,13* | *67610,26*<br>*49388,27* | *16380,15*<br>*11301,39* | *8789* | *6420* | *2129*<br>*1469* | *371,4800*<br>*75,3440* | *48,29*<br>*9,79* |
| 74 | 1507-3081 варіант 2 | Світильник світлодіодний стельовий ДПП05В-15-221; 4000К | шт | 10 | 1880,07<br>- | -<br>- | 18801 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 75 | 1507-3081 варіант 1 | Світильник світлодіодний стельовий ДПП05В-8-221; 4000К | шт | 3 | 1580,57<br>- | -<br>- | 4742 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *76* | *КБ21-17-12* | *Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.* | *100шт* | *0,07* | *21560,44*<br>*19538,30* | *1444,75*<br>*465,10* | *1509* | *1368* | *101*<br>*33* | *131,2000*<br>*2,5177* | *9,18*<br>*0,18* |
| 77 | 1507-3104 варіант 4 | Світильник світлодіодний з вбудованим джерелом резервного живлення з піктограмою "Вихід", 3 год, IP23, потужність 3Вт ONTEC G E1E 301 M ST/W (2 режима) | шт | 7 | 1992,93<br>- | -<br>- | 13951 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *78* | *КБ21-24-13* | *Установлення трансформаторів знижувальних потужністю до 0,25 кВ.А* | *1 шт* | *3* | *694,98*<br>*268,75* | *38,22*<br>*18,42* | *2085* | *806* | *115*<br>*55* | *1,8600*<br>*0,1127* | *5,58*<br>*0,34* |
| 79 | & 1517-2346-1 варіант 1 | Ящик з трансформатором знижувальним ЯТП-0,25-36-УХЛ4 | шт | 1 | 5811,65<br>- | -<br>- | 5812 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 80 | & 1517-2346-1 варіант 2 | Ящик з трансформатором знижувальним ЯТП-0,25-13-УХЛ4 | шт | 2 | 4571,18<br>- | -<br>- | 9142 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | _____ | | | | | | | | | |
| *81* | *КБ21-22-2* | *Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних* | *100шт* | *0,17* | *7866,32*<br>*3542,49* | -<br>- | *1337* | *602* | -<br>- | *27,6800*<br>- | *4,71*<br>- |
| 82 | 290902-55 варіант 1 | Вимикач заглиблений для прихованої проводки 1кл. | шт | 17 | 110,10<br>- | -<br>- | 1872 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *83* | *КБ21-22-3* | *Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних* | *100шт* | *0,16* | *8073,64*<br>*3749,81* | -<br>- | *1292* | *600* | -<br>- | *29,3000*<br>- | *4,69*<br>- |
| 84 | 290902-55 варіант 2 | Вимикач заглиблений для прихованої проводки 2кл. | шт | 16 | 239,89<br>- | -<br>- | 3838 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *85* | *КБ21-22-6* | *Установлення перемикачів заглибленого типу при схованій проводці* | *100шт* | *0,04* | *8073,64*<br>*3749,81* | -<br>- | *323* | *150* | -<br>- | *29,3000*<br>- | *1,17*<br>- |
| 86 | С1547-15 варіант 1 | Перемикач одноклавішний для прихованого встановлення, IP20 | шт | 4 | 134,33<br>- | -<br>- | 537 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *87* | *КБ21-22-4* | *Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних* | *100шт* | *0,09* | *6426,39*<br>*6383,64* | -<br>- | *578* | *575* | -<br>- | *49,8800*<br>- | *4,49*<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | 290902-55<br>варіант 3 | Вимикач заглиблений для прихованої проводки, напівгерметичний 1кл. | шт | 4 | 202,82<br>- | -<br>- | 811 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 89 | 290902-55<br>варіант 4 | Вимикач заглиблений для прихованої проводки, напівгерметичний 2кл. | шт | 5 | 405,01<br>- | -<br>- | 2025 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *90* | *КБ21-22-9* | *Установлення штепсельних розеток герметичних і напівгерметичних* | *100шт* | *1,13* | *6383,64*<br>*6383,64* | -<br>- | *7214* | *7214* | -<br>- | *49,8800*<br>- | *56,36*<br>- |
| 91 | 1504-17145<br>варіант 1 | Розетка подвоєна, із заземлюючим контактом, прих.встановлення | шт | 17 | 388,35<br>- | -<br>- | 6602 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 92 | 1504-17145<br>варіант 2 | Розетка одинарна із заземлюючим контактом, прих.встановлення | шт | 96 | 139,43<br>- | -<br>- | 13385 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 93 | С1510-2<br>варіант 2 | Рамка тримісна | шт | 14 | 83,19<br>- | -<br>- | 1165 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 94 | С1510-2<br>варіант 3 | Рамка чотиримісна | шт | 12 | 107,00<br>- | -<br>- | 1284 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *95* | *КБ21-22-9* | *Установлення штепсельних розеток герметичних і напівгерметичних* | *100шт* | *0,02* | *6383,64*<br>*6383,64* | -<br>- | *128* | *128* | -<br>- | *49,8800*<br>- | *1*<br>- |
| 96 | 1504-17145<br>варіант 3 | Розетка двополюсна із заземлюючим контактом, для прих.встановлення з захисними шторками | шт | 2 | 551,96<br>- | -<br>- | 1104 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 97 | С1510-2<br>варіант 4 | Рамка одномісна | шт | 2 | 37,29<br>- | -<br>- | 75 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 98 | КБ46-29-1 | Пробивання в цегляних стінах гнізд розміром до 130х130 мм | 100шт | 4,8 | 12265,32<br>8240,12 | 4025,20<br>1674,50 | 58874 | 39553 | 19321<br>8038 | 59,7500<br>11,9185 | 286,8<br>57,21 |
| 99 | 2405-1364<br>варіант 1 | Коробка монтажна IMT35100 | шт | 161 | 45,98<br>- | -<br>- | 7403 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 100 | 2405-1365<br>варіант 1 | Коробка розгалужувальна IMT35092 | шт | 250 | 59,24<br>- | -<br>- | 14810 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 101 | 2405-1365<br>варіант 2 | Коробка розподільча, вогнетривка 100Р, 3х4мм2, IP55, E90 Flamebox 100P FB10034 ABSEL | шт | 25 | 515,08<br>- | -<br>- | 12877 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 102 | 2405-1345<br>варіант 1 | Коробки У994М У3 | шт | 44 | 70,58<br>- | -<br>- | 3106 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 103 | С1545-69<br>варіант 5 | Клемма 5-конт 0.5-6 мм2 221-615 Wago | 100шт | 1 | 6995,96<br>- | -<br>- | 6996 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 104 | С1545-69<br>варіант 6 | Клемма 4-конт 0.5-6 мм2 221-614 Wago | 100шт | 1,5 | 4675,46<br>- | -<br>- | 7013 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 105 | С1545-69<br>варіант 7 | Клемма 3-конт 0.5-6 мм2 221-613 Wago | 100шт | 7,5 | 2295,46<br>- | -<br>- | 17216 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 106 | С1545-69<br>варіант 8 | Клемма 2-конт 0.5-6 мм2 221-612 Wago | 100шт | 2,5 | 1946,96<br>- | -<br>- | 4867 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 107 | С1545-148<br>варіант 3 | Накінечник мідний DT-120 | 100шт | 0,2 | 18241,94<br>- | -<br>- | 3648 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 | С1545-148 варіант 4 | Накінечник мідний DT-95 | 100шт | 0,4 | 13898,78<br>- | -<br>- | 5560 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 109 | С1545-148 варіант 2 | Накінечник мідний DT-70 | 100шт | 0,1 | 10065,62<br>- | -<br>- | 1007 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 110 | С1545-148 варіант 5 | Накінечник мідний DT-50 | 100шт | 0,3 | 7863,77<br>- | -<br>- | 2359 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 111 | С1545-148 варіант 6 | Накінечник мідний DT-35 | 100шт | 0,2 | 5381,78<br>- | -<br>- | 1076 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 112 | С1545-148 варіант 7 | Накінечник мідний луджений JG-35 | 100шт | 0,1 | 4336,28<br>- | -<br>- | 434 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *113* | *КБ21-3-1* | *Монтаж труб пластикових діам.20-25 мм* | *100м* | *17,55* | *4582,17*<br>*3149,29* | *123,11*<br>*44,27* | *80417* | *55270* | *2161*<br>*777* | *23,9800*<br>*0,2384* | *420,85*<br>*4,18* |
| 114 | С1530-41 варіант 3 | Труба гофрована діам.20 мм CTG20-20-K41-100l | 10м | 113 | 50,62<br>- | -<br>- | 5720 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 115 | С1530-41 варіант 2 | Труба гофрована діам.25 мм CTG20-25-K41-050l | 10м | 62,5 | 139,50<br>- | -<br>- | 8719 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 116 | С113-1879 варіант 2 | Тримач із засувкою і дюбелем CT10D-CT-20-K41-100 | шт | 1200 | 8,59<br>- | -<br>- | 10308 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 117 | С113-1880 варіант 1 | Тримач із засувкою і дюбелем CT10D-CT-25-K41-100 | шт | 700 | 9,87<br>- | -<br>- | 6909 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *118* | *КБ21-3-2* | *Монтаж труб пластикових, діам.32 мм* | *100м* | *1,8* | *4989,95*<br>*3343,66* | *161,58*<br>*58,11* | *8982* | *6019* | *291*<br>*105* | *25,4600*<br>*0,3129* | *45,83*<br>*0,56* |
| 119 | С1530-42 варіант 1 | Труба гофрована діам.32 мм CTG20-32-K41-025l | 10м | 18 | 227,38<br>- | -<br>- | 4093 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 120 | С113-1881 варіант 1 | Тримач із засувкою і дюбелем CT10D-CT-32-K41-100 | шт | 200 | 15,82<br>- | -<br>- | 3164 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *121* | *КБ21-3-7* | *Монтаж труб пластикових, діам. до 90 мм* | *100м* | *0,61* | *5998,88*<br>*3384,91* | *400,11*<br>*143,89* | *3659* | *2065* | *244*<br>*88* | *25,4600*<br>*0,7748* | *15,53*<br>*0,47* |
| 122 | С1530-45 варіант 1 | Труба гофрована діам.63 мм CTG20-63-K41-015l | 10м | 3,1 | 694,53<br>- | -<br>- | 2153 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 123 | С1530-47 варіант 1 | Труба гофрована, діам. 90 мм CTG12-090-K4-100 | 10м | 3 | 1117,93<br>- | -<br>- | 3354 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *124* | *КБ21-1-1* | *Прокладання сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 25 мм* | *100м* | *0,57* | *11377,77*<br>*8104,26* | *1803,18*<br>*970,68* | *6485* | *4619* | *1028*<br>*553* | *57,4200*<br>*6,4724* | *32,73*<br>*3,69* |
| 125 | С113-3 варіант 1 | Труба сталева електромонтажна ненарізна д.25 мм CTR11-HDZ-NN-025-3 | м | 57 | 239,65<br>- | -<br>- | 13660 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *126* | *КБ21-14-1* | *Прокладання лотків* | *100м* | *0,81* | *9012,70*<br>*6663,22* | *1291,61*<br>*636,30* | *7300* | *5397* | *1046*<br>*515* | *47,2100*<br>*4,0070* | *38,24*<br>*3,25* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127 | 2405-1470 варіант 1 | Лоток дротовий сталевий, з кришкою CLWG10-100-500-3, L=3 м | 1м | 30 | 1199,96<br>- | -<br>- | 35999 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 128 | 2405-1470 варіант 2 | Лоток дротовий сталевий з кришкою CLWG10-100-300-3, L=3 м | 1м | 51 | 386,75<br>- | -<br>- | 19724 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 129 | & С1545-39-2 варіант 1 | Кронштейн настінний осн.500 CLP1W-500-1, 4шт | упак | 7,5 | 620,01<br>- | -<br>- | 4650 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 130 | & С1545-39-2 варіант 2 | Кронштейн настінний осн.300 CLP1W-300-1, 4шт | упак | 12,75 | 518,94<br>- | -<br>- | 6616 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 131 | & С1545-39-2 варіант 4 | З'єднувач перфорований CLW10-СР 20шт | упак | 1 | 865,11<br>- | -<br>- | 865 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 132 | & С1545-39-2 варіант 5 | Анкер сталевий забивний М10 L=40мм, 50шт | упак | 4 | 875,01<br>- | -<br>- | 3500 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 133 | & С1545-39-2 варіант 6 | Болт шестигранний М10х40 30шт | упак | 6 | 325,48<br>- | -<br>- | 1953 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 134 | & С1545-39-2 варіант 7 | Шайба плоска М10 100шт | упак | 3 | 62,32<br>- | -<br>- | 187 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | КАБЕЛІ ТА ПРОВОДИ | | | | | | | | | |
| *135* | *КБ21-4-2* | *Затягування у прокладені труби проводу багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2* | *100м* | *12,56* | *1436,83*<br>*1114,56* | *108,56*<br>*78,13* | *18047* | *13999* | *1364*<br>*981* | *8,6000*<br>*0,5256* | *108,02*<br>*6,6* |
| 136 | & 15093-38013-В1-11 варіант 4 | Кабель силовий вогнестійкий перер. 3х1, 5мм2 FLAME-FE180/E30 | 1000м | 0,21012 | 47977,38<br>- | -<br>- | 10081 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 137 | 15093-34013 варіант 5 | Кабель силовий вогнестійкий перер. 2х1, 5мм2 Flame FE180/E30 | 1000м | 0,13905 | 29352,52<br>- | -<br>- | 4081 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 138 | 15093-35103 варіант 1 | Кабель ВВГнгд-0,66 4*1,5 мм2 | 1000м | 0,16686 | 39146,43<br>- | -<br>- | 6532 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 139 | 15093-35103 варіант 2 | Кабель ВВГнгд-0,66 3*1,5 мм2 | 1000м | 0,6695 | 35746,42<br>- | -<br>- | 23932 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 140 | 15093-34013 варіант 6 | Кабель ВВГнгд-0,66 2*1,5 мм2 | 1000м | 0,10815 | 23827,53<br>- | -<br>- | 2577 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *141* | *КБ21-4-3* | *Затягування у прокладені труби проводу багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2* | *100м* | *7,51* | *2075,51*<br>*1581,12* | *196,74*<br>*140,11* | *15587* | *11874* | *1478*<br>*1052* | *12,2000*<br>*0,9391* | *91,62*<br>*7,05* |
| 142 | 15093-35033 варіант 3 | Кабель силовий вогнестійкий перер. 3х4мм2 FLAME-FE180/E30 | 1000м | 0,02346 | 104630,93<br>- | -<br>- | 2455 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143 | 15093-35023<br>варіант 4 | Кабель силовий вогнестійкий перер. 5х2, 5мм2 FLAME-FE180/E30 | 1000м | 0,0306 | 88797,52<br>- | -<br>- | 2717 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 144 | 15093-35023<br>варіант 5 | Кабель ВВГнгд-0,66 3*2,5 мм2 | 1000м | 0,6579 | 37457,52<br>- | -<br>- | 24643 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 145 | 15093-35023<br>варіант 6 | Кабель ВВГнгд-0,66 5*2,5 мм2 | 1000м | 0,05406 | 78271,12<br>- | -<br>- | 4231 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *146* | *КБ21-4-4* | *Затягування у прокладені труби проводу багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм2* | *100м* | *4,09* | *2830,82*<br>*2109,89* | *297,00*<br>*206,26* | *11578* | *8629* | *1215*<br>*844* | *16,2800*<br>*1,3705* | *66,59*<br>*5,61* |
| 147 | 15093-35033<br>варіант 4 | Кабель ВВГнгд-0,66 5*4 мм2 | 1000м | 0,31314 | 126611,93<br>- | -<br>- | 39647 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 148 | 15093-35043<br>варіант 4 | Кабель ВВГнгд-0,66 5*6 мм2 | 1000м | 0,10404 | 186640,94<br>- | -<br>- | 19418 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *149* | *КБ21-4-5* | *Затягування у прокладені труби проводу багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 70 мм2* | *100м* | *2,21* | *3058,12*<br>*2186,35* | *405,65*<br>*261,92* | *6758* | *4832* | *896*<br>*579* | *16,8700*<br>*1,7085* | *37,28*<br>*3,78* |
| 150 | 15093-33093<br>варіант 1 | Кабель силовий вогнестійкий перер. 1х50мм2 FLAME-FE180/E30 | 1000м | 0,204 | 364035,81<br>- | -<br>- | 74263 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 151 | 15093-35053<br>варіант 1 | Кабель ВВГнгд-0,66 5*10 мм2 | 1000м | 0,02142 | 284917,20<br>- | -<br>- | 6103 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *152* | *КБ21-4-5* | *Затягування у прокладені труби проводу багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом 5*35 мм2 5*70 мм2* | *100м* | *0,86* | *3058,12*<br>*2186,35* | *405,65*<br>*261,92* | *2630* | *1880* | *349*<br>*225* | *16,8700*<br>*1,7085* | *14,51*<br>*1,47* |
| 153 | 15093-35173<br>варіант 1 | Кабель ВВГнгд-0,66 5*35 мм2 | 1000м | 0,01632 | 149251,60<br>- | -<br>- | 2436 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 154 | 15093-35193<br>варіант 1 | Кабель ВВГнгд-0,66 5*70 мм2 | 1000м | 0,0714 | 298477,31<br>- | -<br>- | 21311 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 155 | КБ21-15-2 | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм2 у лотках | 100м | 0,6 | 648,33<br>443,18 | 57,11<br>22,73 | 389 | 266 | 34<br>14 | 3,1400<br>0,1375 | 1,88<br>0,08 |
| 156 | 15097-29021<br>варіант 2 | Кабель контрольний КВВГнг 19х1,5мм2 | 1000м | 0,0612 | 153004,11<br>- | -<br>- | 9364 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | ПЕРШИЙ ПОВЕРХ<br>1ЩАО<br>---------- | | | | | | | | | |
| *157* | *КБ21-23-1* | *Монтаж щита розподільчого* | *1 шафа* | *1* | *2586,42*<br>*1538,34* | *220,74*<br>*10,74* | *2586* | *1538* | *221*<br>*11* | *10,3300*<br>*0,0746* | *10,33*<br>*0,07* |
| 158 | 1517-1102<br>варіант 3 | Щит розподільчий вбудований ЩРв-24з-3 36 УХЛ3 Trend | шт | 1 | 1732,71<br>- | -<br>- | 1733 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *159* | *КБ21-22-12* | *Установлення вимикачів, 3-х полюсних на струм до 25 А* | *100шт* | *0,01* | *39271,54*<br>*28574,95* | *1524,30*<br>*1334,89* | *393* | *286* | *15*<br>*13* | *207,2000*<br>*9,7940* | *2,07*<br>*0,1* |
| 160 | 1504-1063<br>варіант 6 | Вимикач ВА47-29; 3р; 10А; х-ка С | шт | 1 | 173,55<br>- | -<br>- | 174 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *161* | *КБ21-22-12* | *Установлення вимикачів, 1-х полюсних на струм до 25 А* | *100шт* | *0,12* | *39271,54*<br>*28574,95* | *1524,30*<br>*1334,89* | *4713* | *3429* | *183*<br>*160* | *207,2000*<br>*9,7940* | *24,86*<br>*1,18* |
| 162 | 1504-1006 варіант 4 | Вимикач ВА47-29; 1Р; 6А; х-ка С | шт | 12 | 67,26<br>- | -<br>- | 807 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | 1ЩР1<br>---------- | | | | | | | | | |
| *163* | *КБ21-23-1* | *Монтаж щита розподільчого* | *1 шафа* | *1* | *2586,42*<br>*1538,34* | *220,74*<br>*10,74* | *2586* | *1538* | *221*<br>*11* | *10,3300*<br>*0,0746* | *10,33*<br>*0,07* |
| 164 | 1517-1102 варіант 8 | Щит розподільчий вбудований ЩРв-36з-3 36 УХЛ3 Trend | шт | 1 | 2292,05<br>- | -<br>- | 2292 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *165* | *КБ21-22-13* | *Установлення пристрою захисного вимикання, 4-х полюсних на струм до 100 А* | *100шт* | *0,01* | *52185,84*<br>*39855,35* | *1524,30*<br>*1334,89* | *522* | *399* | *15*<br>*13* | *285,6400*<br>*9,7940* | *2,86*<br>*0,1* |
| 166 | 1504-1058 варіант 4 | Автомат диференційний ВД1-63; 4Р; Ін=63А; Ів.з.=0,03А | шт | 1 | 2053,13<br>- | -<br>- | 2053 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *167* | *КБ21-22-12* | *Установлення вимикачів, 3-х полюсних на струм до 25 А* | *100шт* | *0,01* | *39271,54*<br>*28574,95* | *1524,30*<br>*1334,89* | *393* | *286* | *15*<br>*13* | *207,2000*<br>*9,7940* | *2,07*<br>*0,1* |
| 168 | 1504-1063 варіант 1 | Вимикач ВА47-29; 3р; 16А; х-ка С | шт | 1 | 218,43<br>- | -<br>- | 218 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *169* | *КБ21-22-12* | *Установлення вимикачів, 1-х полюсних на струм до 25 А* | *100шт* | *0,19* | *39271,54*<br>*28574,95* | *1524,30*<br>*1334,89* | *7462* | *5429* | *290*<br>*254* | *207,2000*<br>*9,7940* | *39,37*<br>*1,86* |
| 170 | 1504-1006 варіант 3 | Вимикач ВА47-29; 1Р; 20А; х-ка С | шт | 2 | 107,21<br>- | -<br>- | 214 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 171 | 1504-1006 варіант 2 | Вимикач ВА47-29; 1Р; 16А; х-ка С | шт | 8 | 92,93<br>- | -<br>- | 743 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 172 | 1504-1006 варіант 1 | Вимикач ВА47-29; 1Р; 10А; х-ка С | шт | 9 | 79,67<br>- | -<br>- | 717 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | 1ЩР2<br>---------- | | | | | | | | | |
| *173* | *КБ21-23-1* | *Монтаж щита розподільчого* | *1 шафа* | *1* | *2586,42*<br>*1538,34* | *220,74*<br>*10,74* | *2586* | *1538* | *221*<br>*11* | *10,3300*<br>*0,0746* | *10,33*<br>*0,07* |
| 174 | 1517-1102 варіант 3 | Щит розподільчий вбудований ЩРв-24з-3 36 УХЛ3 Trend | шт | 1 | 1732,71<br>- | -<br>- | 1733 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *175* | *КБ21-22-12* | *Установлення пристрою захисного вимикання, 4-х полюсних на струм до 25 А* | *100шт* | *0,01* | *39271,54*<br>*28574,95* | *1524,30*<br>*1334,89* | *393* | *286* | *15*<br>*13* | *207,2000*<br>*9,7940* | *2,07*<br>*0,1* |
| 176 | 1504-1058 варіант 2 | Автомат диференційний ВД1-63; 4Р; Ін=25А; Ів.з.=0,03А | шт | 1 | 1023,16<br>- | -<br>- | 1023 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *177* | *КБ21-22-12* | *Установлення вимикачів, 3-х полюсних на струм до 25 А* | *100шт* | *0,01* | *39271,54*<br>*28574,95* | *1524,30*<br>*1334,89* | *393* | *286* | *15*<br>*13* | *207,2000*<br>*9,7940* | *2,07*<br>*0,1* |
| 178 | 1504-1063 варіант 3 | Вимикач ВА47-29; 3р; 20А; х-ка С | шт | 1 | 218,43<br>- | -<br>- | 218 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *179* | *КБ21-22-12* | *Установлення вимикачів, 1-х полюсних на струм до 25 А* | *100шт* | *0,11* | *39271,54*<br>*28574,95* | *1524,30*<br>*1334,89* | *4320* | *3143* | *168*<br>*147* | *207,2000*<br>*9,7940* | *22,79*<br>*1,08* |
| 180 | 1504-1006 варіант 2 | Вимикач ВА47-29; 1Р; 16А; х-ка С | шт | 8 | 92,93<br>- | -<br>- | 743 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 181 | 1504-1006 варіант 1 | Вимикач ВА47-29; 1Р; 10А; х-ка С<br>1ЩР3<br>---------- | шт | 3 | 79,67<br>- | -<br>- | 239 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *182* | *КБ21-23-1* | *Монтаж щита розподільчого* | *1 шафа* | *1* | *2586,42*<br>*1538,34* | *220,74*<br>*10,74* | *2586* | *1538* | *221*<br>*11* | *10,3300*<br>*0,0746* | *10,33*<br>*0,07* |
| 183 | 1517-1102 варіант 4 | Щит розподільчий навісний ЩУРн-1/15зо-1 36 УХЛ3 IP31 | шт | 1 | 2825,71<br>- | -<br>- | 2826 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *184* | *КБ21-22-12* | *Установлення вимикачів, 3-х полюсних на струм до 25 А* | *100шт* | *0,02* | *39271,54*<br>*28574,95* | *1524,30*<br>*1334,89* | *785* | *571* | *30*<br>*27* | *207,2000*<br>*9,7940* | *4,14*<br>*0,2* |
| 185 | 1504-1063 варіант 3 | Вимикач ВА47-29; 3р; 20А; х-ка С | шт | 1 | 218,43<br>- | -<br>- | 218 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 186 | 1504-1063 варіант 6 | Вимикач ВА47-29; 3р; 10А; х-ка С | шт | 1 | 173,55<br>- | -<br>- | 174 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *187* | *КБ21-22-12* | *Установлення вимикачів, 1-х полюсних на струм до 25 А* | *100шт* | *0,12* | *39271,54*<br>*28574,95* | *1524,30*<br>*1334,89* | *4713* | *3429* | *183*<br>*160* | *207,2000*<br>*9,7940* | *24,86*<br>*1,18* |
| 188 | 1504-1006 варіант 4 | Вимикач ВА47-29; 1Р; 6А; х-ка С | шт | 12 | 67,26<br>- | -<br>- | 807 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *189* | *КМ8-600-2* | *Лічильник, що установлюється на готовій основі* | *шт* | *1* | *267,19*<br>*238,27* | *7,69*<br>*2,77* | *267* | *238* | *8*<br>*3* | *1,6000*<br>*0,0149* | *1,6*<br>*0,01* |
| 190 | 1701-8030 варіант 1 | Лічильник активної електричної енергії трифазний НІК 2301 АР6Т.0000.МС.11<br>1ЩР4<br>---------- | шт | 1 | 2964,99<br>- | -<br>- | 2965 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *191* | *КБ21-23-1* | *Монтаж щита розподільчого* | *1 шафа* | *1* | *2586,42*<br>*1538,34* | *220,74*<br>*10,74* | *2586* | *1538* | *221*<br>*11* | *10,3300*<br>*0,0746* | *10,33*<br>*0,07* |
| 192 | 1517-1102 варіант 9 | Щит розподільчий вбудований ЩРв-12з-3 38 УХЛ3 Trend | шт | 1 | 1683,10<br>- | -<br>- | 1683 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *193* | *КБ21-22-12* | *Установлення пристрою захисного вимикання, 4-х полюсних на струм до 25 А* | *100шт* | *0,01* | *39271,54*<br>*28574,95* | *1524,30*<br>*1334,89* | *393* | *286* | *15*<br>*13* | *207,2000*<br>*9,7940* | *2,07*<br>*0,1* |
| 194 | 1504-1058 варіант 7 | Автомат диференційний ВД1-63; 4Р; Ін=16А; Ів.з.=0,03А | шт | 1 | 987,58<br>- | -<br>- | 988 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *195* | *КБ21-22-12* | *Установлення вимикачів, 1-х полюсних на струм до 25 А* | *100шт* | *0,05* | *39271,54*<br>*28574,95* | *1524,30*<br>*1334,89* | *1964* | *1429* | *76*<br>*67* | *207,2000*<br>*9,7940* | *10,36*<br>*0,49* |
| 196 | 1504-1006 варіант 1 | Вимикач ВА47-29; 1Р; 10А; х-ка С<br>1ЩК1 | шт | 5 | 79,67<br>- | -<br>- | 398 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ---------- | | | | | | | | | |
| *197* | *КБ21-23-1* | *Монтаж щита розподільчого* | *1 шафа* | *1* | *2586,42* | *220,74* | *2586* | *1538* | *221* | *10,3300* | *10,33* |
| | | | | | *1538,34* | *10,74* | | | *11* | *0,0746* | *0,07* |
| 198 | 1517-1102 | Щит розподільчий вбудований ЩРв-24з-3 36 | шт | 1 | 1732,71 | - | 1733 | - | - | - | - |
| | варіант 3 | УХЛ3 Trend | | | - | - | | | - | - | - |
| *199* | *КБ21-22-12* | *Установлення пристрою захисного* | *100шт* | *0,01* | *39271,54* | *1524,30* | *393* | *286* | *15* | *207,2000* | *2,07* |
| | | *вимикання, 4-х полюсних на струм до 25 А* | | | *28574,95* | *1334,89* | | | *13* | *9,7940* | *0,1* |
| 200 | 1504-1058 | Автомат диференційний ВД1-63; 4Р; | шт | 1 | 1023,16 | - | 1023 | - | - | - | - |
| | варіант 2 | Ін=25А; Ів.з.=0,03А | | | - | - | | | - | - | - |
| *201* | *КБ21-22-12* | *Установлення вимикачів, 3-х полюсних на* | *100шт* | *0,01* | *39271,54* | *1524,30* | *393* | *286* | *15* | *207,2000* | *2,07* |
| | | *струм до 25 А* | | | *28574,95* | *1334,89* | | | *13* | *9,7940* | *0,1* |
| 202 | 1504-1063 | Вимикач ВА47-29; 3р; 25А; х-ка С | шт | 1 | 243,79 | - | 244 | - | - | - | - |
| | варіант 8 | | | | - | - | | | - | - | - |
| *203* | *КБ21-22-12* | *Установлення вимикачів, 2х полюсних на* | *100шт* | *0,01* | *39271,54* | *1524,30* | *393* | *286* | *15* | *207,2000* | *2,07* |
| | | *струм до 25 А* | | | *28574,95* | *1334,89* | | | *13* | *9,7940* | *0,1* |
| 204 | 1504-1006 | Вимикач ВА47-29; 2Р; 16А; х-ка С | шт | 1 | 140,36 | - | 140 | - | - | - | - |
| | варіант 9 | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | 1ЩК2 | | | | | | | | | |
| | | ---------- | | | | | | | | | |
| *205* | *КБ21-23-1* | *Монтаж щита розподільчого* | *1 шафа* | *1* | *2586,42* | *220,74* | *2586* | *1538* | *221* | *10,3300* | *10,33* |
| | | | | | *1538,34* | *10,74* | | | *11* | *0,0746* | *0,07* |
| 206 | 1517-1102 | Щит розподільчий вбудований ЩРв-24з-3 36 | шт | 1 | 1732,71 | - | 1733 | - | - | - | - |
| | варіант 3 | УХЛ3 Trend | | | - | - | | | - | - | - |
| *207* | *КБ21-22-12* | *Установлення пристрою захисного* | *100шт* | *0,01* | *39271,54* | *1524,30* | *393* | *286* | *15* | *207,2000* | *2,07* |
| | | *вимикання, 4-х полюсних на струм до 25 А* | | | *28574,95* | *1334,89* | | | *13* | *9,7940* | *0,1* |
| 208 | 1504-1058 | Автомат диференційний ВД1-63; 4Р; | шт | 1 | 1023,16 | - | 1023 | - | - | - | - |
| | варіант 2 | Ін=25А; Ів.з.=0,03А | | | - | - | | | - | - | - |
| | | 1ЩРО | | | | | | | | | |
| | | ---------- | | | | | | | | | |
| *209* | *КБ21-23-1* | *Монтаж щита розподільчого* | *1 шафа* | *1* | *2586,42* | *220,74* | *2586* | *1538* | *221* | *10,3300* | *10,33* |
| | | | | | *1538,34* | *10,74* | | | *11* | *0,0746* | *0,07* |
| 210 | 1517-1102 | Щит розподільчий вбудований ЩРн-36з-1 36 | шт | 1 | 2284,13 | - | 2284 | - | - | - | - |
| | варіант 10 | УХЛ3 IP31 | | | - | - | | | - | - | - |
| | | 1ЩРВ | | | | | | | | | |
| | | ---------- | | | | | | | | | |
| *211* | *КБ21-23-1* | *Монтаж щита розподільчого* | *1 шафа* | *1* | *2586,42* | *220,74* | *2586* | *1538* | *221* | *10,3300* | *10,33* |
| | | | | | *1538,34* | *10,74* | | | *11* | *0,0746* | *0,07* |
| 212 | 1517-1102 | Щит розподільчий вбудований ЩРв-24з-3 36 | шт | 1 | 1732,71 | - | 1733 | - | - | - | - |
| | варіант 3 | УХЛ3 Trend | | | - | - | | | - | - | - |
| *213* | *КБ21-22-12* | *Установлення пристрою захисного* | *100шт* | *0,01* | *39271,54* | *1524,30* | *393* | *286* | *15* | *207,2000* | *2,07* |
| | | *вимикання, 4-х полюсних на струм до 25 А* | | | *28574,95* | *1334,89* | | | *13* | *9,7940* | *0,1* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 214 | 1504-1058 варіант 7 | Автомат диференційний ВД1-63; 4Р; Ін=16А; Ів.з.=0,03А | шт | 1 | 987,58<br>- | -<br>- | 988 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *215* | *КБ21-22-12* | *Установлення вимикачів, 3-х полюсних на струм до 25 А* | *100шт* | *0,03* | *39271,54*<br>*28574,95* | *1524,30*<br>*1334,89* | *1178* | *857* | *46*<br>*40* | *207,2000*<br>*9,7940* | *6,22*<br>*0,29* |
| 216 | 1504-1063 варіант 1 | Вимикач ВА47-29; 3р; 16А; х-ка С | шт | 1 | 218,43<br>- | -<br>- | 218 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 217 | 1504-1063 варіант 6 | Вимикач ВА47-29; 3р; 10А; х-ка С | шт | 2 | 173,55<br>- | -<br>- | 347 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *218* | *КБ21-22-12* | *Установлення розчіплювача, 1-х полюсного* | *100шт* | *0,01* | *39271,54*<br>*28574,95* | *1524,30*<br>*1334,89* | *393* | *286* | *15*<br>*13* | *207,2000*<br>*9,7940* | *2,07*<br>*0,1* |
| 219 | 1504-1005 варіант 1 | Розчеплювач незалежний однополюсний РН-47 | шт | 1 | 545,97<br>- | -<br>- | 546 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *220* | *КБ21-22-12* | *Установлення вимикачів, 1-х полюсних на струм до 25 А* | *100шт* | *0,05* | *39271,54*<br>*28574,95* | *1524,30*<br>*1334,89* | *1964* | *1429* | *76*<br>*67* | *207,2000*<br>*9,7940* | *10,36*<br>*0,49* |
| 221 | 1504-1006 варіант 1 | Вимикач ВА47-29; 1Р; 10А; х-ка С | шт | 5 | 79,67<br>- | -<br>- | 398 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | _____<br>_____ | | | | | | | | | |
| 222 | КБ21-28-1 | Установлення датчика руху | 1 шт | 6 | 35,04<br>23,04 | -<br>- | 210 | 138 | -<br>- | 0,1800<br>- | 1,08<br>- |
| 223 | С1630-986 варіант 4 | Датчик руху LDD10-009-1100-001 ДД 009 ІЕК | шт | 6 | 358,41<br>- | -<br>- | 2150 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *224* | *КМ8-532-4* | *Пост керування кнопковий* | *шт* | *1* | *478,92*<br>*288,98* | *15,67*<br>*3,19* | *479* | *289* | *16*<br>*3* | *2,0000*<br>*0,0179* | *2*<br>*0,02* |
| 225 | 1602-50114 варіант 1 | Пост керування одноштифтовий ПКЕ-212-1У3 | шт | 1 | 130,19<br>- | -<br>- | 130 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *226* | *КБ21-29-1* | *Монтаж дзвінків електричних з кнопкою* | *100компл* | *0,01* | *5625,53*<br>*5473,70* | -<br>- | *56* | *55* | -<br>- | *42,7700*<br>- | *0,43*<br>- |
| 227 | 1602-50114 | Дзвінок змінного струму ЗВП | шт | 1 | 479,99<br>- | -<br>- | 480 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *228* | *КБ21-18-19* | *Монтаж світильників світлодіодних вбудованих* | *100шт* | *1,25* | *51750,03*<br>*35875,67* | *13929,88*<br>*9081,88* | *64688* | *44845* | *17412*<br>*11352* | *307,8400*<br>*59,8621* | *384,8*<br>*74,83* |
| 229 | & 1507-3017-Б-9 варіант 1 | Світильник світлодіодний 4000К; LED-40Вт; IP20 | шт | 71 | 458,39<br>- | -<br>- | 32546 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 230 | & 1507-3017-Б-9 варіант 2 | Світильник світлодіодний 4000К; LED-20Вт; IP20 | шт | 7 | 378,06<br>- | -<br>- | 2646 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 231 | & 1507-3017-Б-9 варіант 3 | Світильник світлодіодний 4000К; LED-40Вт; IP54 | шт | 7 | 786,52<br>- | -<br>- | 5506 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232 | & 1507-3017-Б-9 варіант 4 | Світильник світлодіодний 4000К; LED-20Вт; IP54 | шт | 2 | 659,15<br>- | -<br>- | 1318 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 233 | & 1507-3017-Б-9 варіант 5 | Світильник світлодіодний 4000К; LED-40Вт; IP64 | шт | 12 | 930,01<br>- | -<br>- | 11160 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 234 | & 1507-3017-Б-9 варіант 7 | Світильник світлодіодний, 1271 лм, 4000К; 10Вт; IP44 LUGSTAR PREMIUM LED | шт | 26 | 952,53<br>- | -<br>- | 24766 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *235* | *КБ21-17-5* | *Монтаж світильників типу плафон з світлодіодними лампами* | *100шт* | *0,13* | *24416,28*<br>*18823,49* | *1407,01*<br>*631,47* | *3174* | *2447* | *183*<br>*82* | *126,4000*<br>*3,8116* | *16,43*<br>*0,5* |
| 236 | & 1507-3017-25 варіант 1 | Світильник світлодіодний ДПО 3020 4500К IP54 | шт | 9 | 190,56<br>- | -<br>- | 1715 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 237 | & 1507-3017-25 варіант 2 | Світильник світлодіодний ДПО 3010 Д 4500К IP54 | шт | 4 | 215,34<br>- | -<br>- | 861 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *238* | *КБ21-17-12* | *Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.* | *100шт* | *0,09* | *21560,44*<br>*19538,30* | *1444,75*<br>*465,10* | *1940* | *1758* | *130*<br>*42* | *131,2000*<br>*2,5177* | *11,81*<br>*0,23* |
| 239 | 1507-3104 варіант 4 | Світильник світлодіодний з вбудованим джерелом резервного живлення з піктограмою "Вихід", 3 год, IP23, потужність 3Вт ONTEC G E1E 301 M ST/W (2 режима) | шт | 9 | 1992,93<br>- | -<br>- | 17936 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *240* | *КБ21-17-12* | *Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "не заходити"* | *100шт* | *0,01* | *21560,44*<br>*19538,30* | *1444,75*<br>*465,10* | *216* | *195* | *14*<br>*5* | *131,2000*<br>*2,5177* | *1,31*<br>*0,03* |
| 241 | & 1507-3017-25 варіант 4 | Світильник світлодіодний ДПО 4011А | шт | 1 | 159,65<br>- | -<br>- | 160 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | _____<br>_____ | | | | | | | | | |
| *242* | *КБ21-22-2* | *Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних* | *100шт* | *0,25* | *7866,32*<br>*3542,49* | -<br>- | *1967* | *886* | -<br>- | *27,6800*<br>- | *6,92*<br>- |
| 243 | 290902-55 варіант 1 | Вимикач заглиблений для прихованої проводки 1кл. | шт | 25 | 110,10<br>- | -<br>- | 2753 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *244* | *КБ21-22-3* | *Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних* | *100шт* | *0,33* | *8073,64*<br>*3749,81* | -<br>- | *2664* | *1237* | -<br>- | *29,3000*<br>- | *9,67*<br>- |
| 245 | 290902-55 варіант 2 | Вимикач заглиблений для прихованої проводки 2кл. | шт | 33 | 239,89<br>- | -<br>- | 7916 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *246* | *КБ21-22-4* | *Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних* | *100шт* | *0,02* | *6426,39*<br>*6383,64* | -<br>- | *129* | *128* | -<br>- | *49,8800*<br>- | *1*<br>- |
| 247 | 290902-55 варіант 3 | Вимикач заглиблений для прихованої проводки, напівгерметичний 1кл. | шт | 2 | 202,82<br>- | -<br>- | 406 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *248* | *КБ21-22-9* | *Установлення штепсельних розеток герметичних і напівгерметичних* | *100шт* | *2,16* | *6383,64*<br>6383,64 | -<br>- | *13789* | *13789* | -<br>- | *49,8800*<br>- | *107,74*<br>- |
| 249 | 1504-17145 варіант 1 | Розетка подвоєна, із заземлюючим контактом, прих.встановлення | шт | 39 | 388,35<br>- | -<br>- | 15146 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 250 | 1504-17145 варіант 2 | Розетка одинарна із заземлюючим контактом, прих.встановлення | шт | 177 | 139,43<br>- | -<br>- | 24679 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 251 | С1510-2 варіант 5 | Рамка п'ятимісна | шт | 22 | 135,05<br>- | -<br>- | 2971 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 252 | С1510-2 варіант 3 | Рамка чотиримісна | шт | 11 | 107,00<br>- | -<br>- | 1177 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 253 | С1510-2 варіант 2 | Рамка тримісна | шт | 3 | 83,19<br>- | -<br>- | 250 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 254 | С1510-2 варіант 6 | Рамка двомісна | шт | 6 | 62,79<br>- | -<br>- | 377 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *255* | *КБ21-22-9* | *Установлення штепсельних розеток герметичних і напівгерметичних* | *100шт* | *0,06* | *6383,64*<br>6383,64 | -<br>- | *383* | *383* | -<br>- | *49,8800*<br>- | *2,99*<br>- |
| 256 | 1504-17145 варіант 3 | Розетка двополюсна із заземлюючим контактом, для прих.встановлення з захисними шторками | шт | 6 | 551,96<br>- | -<br>- | 3312 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *257* | *КБ21-22-9* | *Установлення штепсельних розеток герметичних і напівгерметичних* | *100шт* | *0,01* | *6383,64*<br>6383,64 | -<br>- | *64* | *64* | -<br>- | *49,8800*<br>- | *0,5*<br>- |
| 258 | 1504-17145 варіант 6 | Розетка панельна кутова, гвинтова, 32А, 2P+E, IP44, 200-250В, Schneider Electric PKF32F423 | шт | 1 | 589,61<br>- | -<br>- | 590 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 259 | 1504-17002 варіант 2 | Штекерна вилка, гвинтова, 32А, 2P+E, IP44, 200-250В, Schneider PKE32M423 | шт | 1 | 320,87<br>- | -<br>- | 321 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 260 | КБ46-29-1 | Пробивання в цегляних стінах гнізд розміром до 130х130 мм | 100шт | 6,83 | 12265,32<br>8240,12 | 4025,20<br>1674,50 | 83772 | 56280 | 27492<br>11437 | 59,7500<br>11,9185 | 408,09<br>81,4 |
| 261 | 2405-1364 варіант 1 | Коробка монтажна IMT35100 | шт | 283 | 45,98<br>- | -<br>- | 13012 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 262 | 2405-1365 варіант 1 | Коробка розгалужувальна IMT35092 | шт | 400 | 59,24<br>- | -<br>- | 23696 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 263 | С1545-69 варіант 5 | Клемма 5-конт 0.5-6 мм2 221-615 Wago | 100шт | 1 | 6995,96<br>- | -<br>- | 6996 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 264 | С1545-69 варіант 6 | Клемма 4-конт 0.5-6 мм2 221-614 Wago | 100шт | 1,5 | 4675,46<br>- | -<br>- | 7013 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 265 | С1545-69 варіант 7 | Клемма 3-конт 0.5-6 мм2 221-613 Wago | 100шт | 15 | 2295,46<br>- | -<br>- | 34432 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 266 | С1545-69 варіант 8 | Клемма 2-конт 0.5-6 мм2 221-612 Wago | 100шт | 6 | 1946,96<br>- | -<br>- | 11682 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *267* | *КБ21-3-1* | *Монтаж труб пластикових діам.20-25 мм* | *100м* | *31,15* | *4582,17* | *123,11* | *142735* | *98100* | *3835* | *23,9800* | *746,98* |
| | | | | | *3149,29* | *44,27* | | | *1379* | *0,2384* | *7,43* |
| 268 | С1530-41 варіант 3 | Труба гофрована діам.20 мм CTG20-20-K41-100l | 10м | 280 | 50,62 | - | 14174 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 269 | С1530-41 варіант 2 | Труба гофрована діам.25 мм CTG20-25-K41-050l | 10м | 31,5 | 139,50 | - | 4394 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 270 | С113-1879 варіант 2 | Тримач із засувкою і дюбелем CT10D-CT-20-K41-100 | шт | 2300 | 8,59 | - | 19757 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 271 | С113-1880 варіант 1 | Тримач із засувкою і дюбелем CT10D-CT-25-K41-100 | шт | 300 | 9,87 | - | 2961 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| *272* | *КБ21-14-1* | *Прокладання лотків* | *100м* | *1,18* | *9012,70* | *1291,61* | *10635* | *7863* | *1524* | *47,2100* | *55,71* |
| | | | | | *6663,22* | *636,30* | | | *751* | *4,0070* | *4,73* |
| 273 | 2405-1470 варіант 1 | Лоток дротовий сталевий, з кришкою CLWG10-100-500-3, L=3 м | 1м | 6 | 1199,96 | - | 7200 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 274 | 2405-1470 варіант 2 | Лоток дротовий сталевий з кришкою CLWG10-100-300-3, L=3 м | 1м | 96 | 386,75 | - | 37128 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 275 | 2405-1470 варіант 4 | Лоток металевий, неперфорований, розм. 60*300*3050 мм MKSMU 630 FS з кришкою DRLU 300 FS | 1м | 16 | 1253,03 | - | 20048 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 276 | & С1545-39-2 варіант 1 | Кронштейн настінний осн.500 CLP1W-500-1, 4шт | упак | 1,5 | 620,01 | - | 930 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 277 | & С1545-39-2 варіант 2 | Кронштейн настінний осн.300 CLP1W-300-1, 4шт | упак | 23,75 | 518,94 | - | 12325 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 278 | & С1545-39-2 варіант 4 | З'єднувач перфорований CLW10-CP 20шт | упак | 2 | 865,11 | - | 1730 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 279 | & С1545-39-2 варіант 5 | Анкер сталевий забивний M10 L=40мм, 50шт | упак | 4 | 875,01 | - | 3500 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 280 | & С1545-39-2 варіант 6 | Болт шестигранний M10x40 30шт | упак | 7 | 325,48 | - | 2278 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 281 | & С1545-39-2 варіант 7 | Шайба плоска M10 100шт | упак | 2 | 62,32 | - | 125 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 282 | & С111-1381-2 варіант 1 | Шпилька оцинковані M8 CLW10-TM-08-1 IEK | м | 14 | 63,43 | - | 888 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 283 | С111-1904<br>варіант 2 | Анкер сталевий М8 CLP1M-AS-8 | шт | 40 | 9,97<br>- | -<br>- | 399 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 284 | & С111-121-5<br>варіант 1 | Гайка зі стопорним буртом М8 CLP1M-N-8-2 | 100 шт | 0,4 | 255,12<br>- | -<br>- | 102 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 285 | С1111-66<br>варіант 1 | Металоконструкції для кріплення | т | 0,01 | 107169,11<br>- | -<br>- | 1072 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | КАБЕЛІ ТА ПРОВОДИ | | | | | | | | | |
| *286* | *КБ21-4-2* | *Затягування у прокладені труби проводу багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2* | *100м* | *15,45* | *1436,83*<br>*1114,56* | *108,56*<br>*78,13* | *22199* | *17220* | *1677*<br>*1207* | *8,6000*<br>*0,5256* | *132,87*<br>*8,12* |
| 287 | & 15093-38013-В1-11<br>варіант 4 | Кабель силовий вогнестійкий перер. 3х1, 5мм2 FLAME-FE180/E30 | 1000м | 0,206 | 47977,38<br>- | -<br>- | 9883 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 288 | 15093-35103<br>варіант 1 | Кабель ВВГнгд-0,66 4*1,5 мм2 | 1000м | 0,20806 | 39146,43<br>- | -<br>- | 8145 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 289 | 15093-35103<br>варіант 2 | Кабель ВВГнгд-0,66 3*1,5 мм2 | 1000м | 1,11652 | 35746,42<br>- | -<br>- | 39912 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 290 | 15093-34013<br>варіант 6 | Кабель ВВГнгд-0,66 2*1,5 мм2 | 1000м | 0,06077 | 23827,53<br>- | -<br>- | 1448 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *291* | *КБ21-4-3* | *Затягування у прокладені труби проводу багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2* | *100м* | *16,97* | *2075,51*<br>*1581,12* | *196,74*<br>*140,11* | *35221* | *26832* | *3339*<br>*2378* | *12,2000*<br>*0,9391* | *207,03*<br>*15,94* |
| 292 | 15093-35023<br>варіант 5 | Кабель ВВГнгд-0,66 3*2,5 мм2 | 1000м | 1,6422 | 37457,52<br>- | -<br>- | 61513 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 293 | 15093-35033<br>варіант 5 | Кабель ВВГнгд-0,66 3*4 мм2 | 1000м | 0,03774 | 76679,87<br>- | -<br>- | 2894 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 294 | 15093-35023<br>варіант 6 | Кабель ВВГнгд-0,66 5*2,5 мм2 | 1000м | 0,051 | 78271,12<br>- | -<br>- | 3992 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *295* | *КБ21-4-4* | *Затягування у прокладені труби проводу багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм2* | *100м* | *0,26* | *2830,82*<br>*2109,89* | *297,00*<br>*206,26* | *736* | *549* | *77*<br>*54* | *16,2800*<br>*1,3705* | *4,23*<br>*0,36* |
| 296 | 15093-35033<br>варіант 4 | Кабель ВВГнгд-0,66 5*4 мм2 | 1000м | 0,02652 | 126611,93<br>- | -<br>- | 3358 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 297 | КБ21-15-1 | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у лотках | 100м | 1,7 | 468,70<br>307,69 | 22,84<br>9,09 | 797 | 523 | 39<br>15 | 2,1800<br>0,0550 | 3,71<br>0,09 |
| 298 | 15095-44041<br>варіант 1 | Провід силовий ШВВПнгд 2*1,0мм2 | 1000м | 0,14935 | 12759,04<br>- | -<br>- | 1906 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 299 | С153-12<br>варіант 1 | Кабель КВВГнгд 6*1,0мм2 | 1000м | 0,02575 | 55411,00<br>- | -<br>- | 1427 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 300 | КБ21-15-2 | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм2 у лотках | 100м | 1,08 | 648,33<br>443,18 | 57,11<br>22,73 | 700 | 479 | 62<br>25 | 3,1400<br>0,1375 | 3,39<br>0,15 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 15097-29021<br>варіант 3 | Кабель контрольний КВВГнг-нд 7х1,5мм2<br><br>ДРУГИЙ ПОВЕРХ<br>2ЩР<br>---------- | 1000м | 0,11016 | 57889,11<br>- | -<br>- | 6377 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *302* | *КБ21-23-1* | *Монтаж щита розподільчого* | *1 шафа* | *1* | *2586,42*<br>*1538,34* | *220,74*<br>*10,74* | *2586* | *1538* | *221*<br>*11* | *10,3300*<br>*0,0746* | *10,33*<br>*0,07* |
| 303 | 1517-1102<br>варіант 8 | Щит розподільчий вбудований ЩРв-36з-3 36 УХЛ3 Trend | шт | 1 | 2292,05<br>- | -<br>- | 2292 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *304* | *КБ21-22-13* | *Установлення пристрою захисного відключення, 4-х полюсного на струм до 100 А* | *100шт* | *0,01* | *52185,84*<br>*39855,35* | *1524,30*<br>*1334,89* | *522* | *399* | *15*<br>*13* | *285,6400*<br>*9,7940* | *2,86*<br>*0,1* |
| 305 | 1504-1058<br>варіант 8 | Автомат диференційний ВД1-63; 4Р; Ін=40А; Ів.з.=0,03А | шт | 1 | 1023,16<br>- | -<br>- | 1023 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *306* | *КБ21-22-13* | *Установлення вимикачів, 3-х полюсних на струм до 100 А* | *100шт* | *0,01* | *52185,84*<br>*39855,35* | *1524,30*<br>*1334,89* | *522* | *399* | *15*<br>*13* | *285,6400*<br>*9,7940* | *2,86*<br>*0,1* |
| 307 | 1504-1063<br>варіант 9 | Вимикач ВА47-29; 3р; 40А; х-ка С | шт | 1 | 262,29<br>- | -<br>- | 262 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *308* | *КБ21-22-12* | *Установлення вимикачів, 1-х полюсних на струм до 25 А* | *100шт* | *0,2* | *39271,54*<br>*28574,95* | *1524,30*<br>*1334,89* | *7854* | *5715* | *305*<br>*267* | *207,2000*<br>*9,7940* | *41,44*<br>*1,96* |
| 309 | 1504-1006<br>варіант 2 | Вимикач ВА47-29; 1Р; 16А; х-ка С | шт | 12 | 92,93<br>- | -<br>- | 1115 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 310 | 1504-1006<br>варіант 1 | Вимикач ВА47-29; 1Р; 10А; х-ка С<br><br>2ЩК<br>---------- | шт | 8 | 79,67<br>- | -<br>- | 637 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *311* | *КБ21-23-1* | *Монтаж щита розподільчого* | *1 шафа* | *1* | *2586,42*<br>*1538,34* | *220,74*<br>*10,74* | *2586* | *1538* | *221*<br>*11* | *10,3300*<br>*0,0746* | *10,33*<br>*0,07* |
| 312 | 1517-1102<br>варіант 8 | Щит розподільчий вбудований ЩРв-36з-3 36 УХЛ3 Trend | шт | 1 | 2292,05<br>- | -<br>- | 2292 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *313* | *КБ21-22-12* | *Установлення пристрою захисного вимикання, 4-х полюсних на струм до 25 А* | *100шт* | *0,01* | *39271,54*<br>*28574,95* | *1524,30*<br>*1334,89* | *393* | *286* | *15*<br>*13* | *207,2000*<br>*9,7940* | *2,07*<br>*0,1* |
| 314 | 1504-1058<br>варіант 2 | Автомат диференційний ВД1-63; 4Р; Ін=25А; Ів.з.=0,03А | шт | 1 | 1023,16<br>- | -<br>- | 1023 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *315* | *КБ21-22-12* | *Установлення вимикачів, 3-х полюсних на струм до 25 А* | *100шт* | *0,02* | *39271,54*<br>*28574,95* | *1524,30*<br>*1334,89* | *785* | *571* | *30*<br>*27* | *207,2000*<br>*9,7940* | *4,14*<br>*0,2* |
| 316 | 1504-1063<br>варіант 8 | Вимикач ВА47-29; 3р; 25А; х-ка С | шт | 1 | 243,79<br>- | -<br>- | 244 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 317 | 1504-1063<br>варіант 1 | Вимикач ВА47-29; 3р; 16А; х-ка С | шт | 1 | 218,43<br>- | -<br>- | 218 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *318* | *КБ21-22-12* | *Установлення вимикачів, 1-х полюсних на струм до 25 А* | *100шт* | *0,13* | *39271,54*<br>*28574,95* | *1524,30*<br>*1334,89* | *5105* | *3715* | *198*<br>*174* | *207,2000*<br>*9,7940* | *26,94*<br>*1,27* |
| 319 | 1504-1006 варіант 1 | Вимикач ВА47-29; 1Р; 10А; х-ка С<br>2ЩРВ<br>---------- | шт | 13 | 79,67<br>- | -<br>- | 1036 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *320* | *КБ21-23-1* | *Монтаж щита розподільчого* | *1 шафа* | *1* | *2586,42*<br>*1538,34* | *220,74*<br>*10,74* | *2586* | *1538* | *221*<br>*11* | *10,3300*<br>*0,0746* | *10,33*<br>*0,07* |
| 321 | 1517-1102 варіант 3 | Щит розподільчий вбудований ЩРв-24з-3 36 УХЛ3 Trend | шт | 1 | 1732,71<br>- | -<br>- | 1733 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *322* | *КБ21-22-12* | *Установлення пристрою захисного вимикання, 4-х полюсних на струм до 25 А* | *100шт* | *0,01* | *39271,54*<br>*28574,95* | *1524,30*<br>*1334,89* | *393* | *286* | *15*<br>*13* | *207,2000*<br>*9,7940* | *2,07*<br>*0,1* |
| 323 | 1504-1058 варіант 7 | Автомат диференційний ВД1-63; 4Р; Ін=16А; Ів.з.=0,03А | шт | 1 | 987,58<br>- | -<br>- | 988 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *324* | *КБ21-22-12* | *Установлення вимикачів, 3-х полюсних на струм до 25 А* | *100шт* | *0,02* | *39271,54*<br>*28574,95* | *1524,30*<br>*1334,89* | *785* | *571* | *30*<br>*27* | *207,2000*<br>*9,7940* | *4,14*<br>*0,2* |
| 325 | 1504-1063 варіант 1 | Вимикач ВА47-29; 3р; 16А; х-ка С | шт | 1 | 218,43<br>- | -<br>- | 218 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 326 | 1504-1063 варіант 6 | Вимикач ВА47-29; 3р; 10А; х-ка С | шт | 1 | 173,55<br>- | -<br>- | 174 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *327* | *КБ21-22-12* | *Установлення розчіплювача, 1-х полюсного* | *100шт* | *0,01* | *39271,54*<br>*28574,95* | *1524,30*<br>*1334,89* | *393* | *286* | *15*<br>*13* | *207,2000*<br>*9,7940* | *2,07*<br>*0,1* |
| 328 | 1504-1005 варіант 1 | Розчеплювач незалежний однополюсний РН-47 | шт | 1 | 545,97<br>- | -<br>- | 546 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *329* | *КБ21-22-12* | *Установлення вимикачів, 1-х полюсних на струм до 25 А* | *100шт* | *0,05* | *39271,54*<br>*28574,95* | *1524,30*<br>*1334,89* | *1964* | *1429* | *76*<br>*67* | *207,2000*<br>*9,7940* | *10,36*<br>*0,49* |
| 330 | 1504-1006 варіант 1 | Вимикач ВА47-29; 1Р; 10А; х-ка С<br>2ЩК2; 2ЩК3<br>---------- | шт | 5 | 79,67<br>- | -<br>- | 398 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *331* | *КБ21-23-1* | *Монтаж щита розподільчого* | *1 шафа* | *2* | *2586,42*<br>*1538,34* | *220,74*<br>*10,74* | *5173* | *3077* | *441*<br>*21* | *10,3300*<br>*0,0746* | *20,66*<br>*0,15* |
| 332 | 1517-1102 варіант 9 | Щит розподільчий вбудований ЩРв-12з-3 38 УХЛ3 Trend | шт | 2 | 1683,10<br>- | -<br>- | 3366 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *333* | *КБ21-22-12* | *Установлення пристрою захисного вимикання, 2-х полюсних на струм до 25 А* | *100шт* | *0,02* | *39271,54*<br>*28574,95* | *1524,30*<br>*1334,89* | *785* | *571* | *30*<br>*27* | *207,2000*<br>*9,7940* | *4,14*<br>*0,2* |
| 334 | 1504-1058 варіант 3 | Автомат диференційний ВД1-63; 2Р; Ін=16А; Ів.з=0,03А | шт | 2 | 591,16<br>- | -<br>- | 1182 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *335* | *КБ21-22-12* | *Установлення вимикачів, 1-х полюсних на струм до 25 А* | *100шт* | *0,1* | *39271,54*<br>*28574,95* | *1524,30*<br>*1334,89* | *3927* | *2857* | *152*<br>*133* | *207,2000*<br>*9,7940* | *20,72*<br>*0,98* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336 | 1504-1006 варіант 1 | Вимикач ВА47-29; 1Р; 10А; х-ка С | шт | 10 | 79,67<br>- | -<br>- | 797 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 337 | КБ21-28-1 | Установлення датчика руху | 1 шт | 7 | 35,04<br>23,04 | -<br>- | 245 | 161 | -<br>- | 0,1800<br>- | 1,26<br>- |
| 338 | С1630-986 варіант 4 | Датчик руху LDD10-009-1100-001 ДД 009 ІЕК | шт | 7 | 358,41<br>- | -<br>- | 2509 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *339* | *КМ8-532-4* | *Пост керування кнопковий* | *шт* | *2* | *478,92*<br>*288,98* | *15,67*<br>*3,19* | *958* | *578* | *31*<br>*6* | *2,0000*<br>*0,0179* | *4*<br>*0,04* |
| 340 | 1602-50114 варіант 1 | Пост керування одноштифтовий ПКЕ-212-1У3 | шт | 2 | 130,19<br>- | -<br>- | 260 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *341* | *КБ21-29-1* | *Монтаж дзвінків електричних з кнопкою* | *100компл* | *0,02* | *5625,53*<br>*5473,70* | -<br>- | *113* | *109* | -<br>- | *42,7700*<br>- | *0,86*<br>- |
| 342 | 1602-50114 | Дзвінок змінного струму ЗВП | шт | 2 | 479,99<br>- | -<br>- | 960 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *343* | *КБ21-18-19* | *Монтаж світильників світлодіодних вбудованих* | *100шт* | *1,17* | *51750,03*<br>*35875,67* | *13929,88*<br>*9081,88* | *60548* | *41975* | *16298*<br>*10626* | *307,8400*<br>*59,8621* | *360,17*<br>*70,04* |
| 344 | & 1507-3017-Б-9 варіант 1 | Світильник світлодіодний 4000К; LED-40Вт; IP20 | шт | 93 | 458,39<br>- | -<br>- | 42630 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 345 | & 1507-3017-Б-9 варіант 2 | Світильник світлодіодний 4000К; LED-20Вт; IP20 | шт | 10 | 378,06<br>- | -<br>- | 3781 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 346 | & 1507-3017-Б-9 варіант 4 | Світильник світлодіодний 4000К; LED-20Вт; IP54 | шт | 12 | 659,15<br>- | -<br>- | 7910 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 347 | & 1507-3017-Б-9 варіант 7 | Світильник світлодіодний, 1271 лм, 4000К; 10Вт; IP44 LUGSTAR PREMIUM LED | шт | 2 | 952,53<br>- | -<br>- | 1905 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *348* | *КБ21-17-5* | *Монтаж світильників типу плафон з світлодіодними лампами* | *100шт* | *0,09* | *24416,28*<br>*18823,49* | *1407,01*<br>*631,47* | *2197* | *1694* | *127*<br>*57* | *126,4000*<br>*3,8116* | *11,38*<br>*0,34* |
| 349 | & 1507-3017-25 варіант 1 | Світильник світлодіодний ДПО 3020 4500К IP54 | шт | 9 | 190,56<br>- | -<br>- | 1715 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *350* | *КБ21-17-12* | *Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.* | *100шт* | *0,05* | *21560,44*<br>*19538,30* | *1444,75*<br>*465,10* | *1078* | *977* | *72*<br>*23* | *131,2000*<br>*2,5177* | *6,56*<br>*0,13* |
| 351 | 1507-3104 варіант 4 | Світильник світлодіодний з вбудованим джерелом резервного живлення з піктограмою "Вихід", 3 год, IP23, потужність 3Вт ONTEC G E1E 301 M ST/W (2 режима) | шт | 5 | 1992,93<br>- | -<br>- | 9965 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *352* | *КБ21-22-2* | *Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних* | *100шт* | *0,12* | *7866,32*<br>*3542,49* | *-*<br>- | *944* | *425* | *-*<br>- | *27,6800*<br>- | *3,32*<br>- |
| 353 | 290902-55 варіант 1 | Вимикач заглиблений для прихованої проводки 1кл. | шт | 12 | 110,10<br>- | -<br>- | 1321 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *354* | *КБ21-22-3* | *Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних* | *100шт* | *0,31* | *8073,64*<br>*3749,81* | *-*<br>- | *2503* | *1162* | *-*<br>- | *29,3000*<br>- | *9,08*<br>- |
| 355 | 290902-55 варіант 2 | Вимикач заглиблений для прихованої проводки 2кл. | шт | 31 | 239,89<br>- | -<br>- | 7437 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *356* | *КБ21-22-9* | *Установлення штепсельних розеток герметичних і напівгерметичних* | *100шт* | *2,5* | *6383,64*<br>*6383,64* | *-*<br>- | *15959* | *15959* | *-*<br>- | *49,8800*<br>- | *124,7*<br>- |
| 357 | 1504-17145 варіант 1 | Розетка подвоєна, із заземлюючим контактом, прих.встановлення | шт | 70 | 388,35<br>- | -<br>- | 27185 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 358 | 1504-17145 варіант 2 | Розетка одинарна із заземлюючим контактом, прих.встановлення | шт | 180 | 139,43<br>- | -<br>- | 25097 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 359 | С1510-2 варіант 5 | Рамка п'ятимісна | шт | 34 | 135,05<br>- | -<br>- | 4592 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 360 | КБ46-29-1 | Пробивання в цегляних стінах гнізд розміром до 130х130 мм | 100шт | 6,91 | 12265,32<br>8240,12 | 4025,20<br>1674,50 | 84753 | 56939 | 27814<br>11571 | 59,7500<br>11,9185 | 412,87<br>82,36 |
| 361 | 2405-1364 варіант 1 | Коробка монтажна IMT35100 | шт | 291 | 45,98<br>- | -<br>- | 13380 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 362 | 2405-1365 варіант 1 | Коробка розгалужувальна IMT35092 | шт | 400 | 59,24<br>- | -<br>- | 23696 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 363 | С1545-69 варіант 5 | Клемма 5-конт 0.5-6 мм2 221-615 Wago | 100шт | 1 | 6995,96<br>- | -<br>- | 6996 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 364 | С1545-69 варіант 6 | Клемма 4-конт 0.5-6 мм2 221-614 Wago | 100шт | 1,5 | 4675,46<br>- | -<br>- | 7013 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 365 | С1545-69 варіант 7 | Клемма 3-конт 0.5-6 мм2 221-613 Wago | 100шт | 12 | 2295,46<br>- | -<br>- | 27546 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 366 | С1545-69 варіант 8 | Клемма 2-конт 0.5-6 мм2 221-612 Wago | 100шт | 6 | 1946,96<br>- | -<br>- | 11682 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *367* | *КБ21-3-1* | *Монтаж труб пластикових діам.20-25 мм* | *100м* | *26,13* | *4582,17*<br>*3149,29* | *123,11*<br>*44,27* | *119732* | *82291* | *3217*<br>*1157* | *23,9800*<br>*0,2384* | *626,6*<br>*6,23* |
| 368 | С1530-41 варіант 3 | Труба гофрована діам.20 мм CTG20-20-K41-100l | 10м | 243,5 | 50,62<br>- | -<br>- | 12326 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 369 | С1530-41 варіант 2 | Труба гофрована діам.25 мм CTG20-25-K41-050l | 10м | 17,8 | 139,50<br>- | -<br>- | 2483 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 370 | С113-1879 варіант 2 | Тримач із засувкою і дюбелем СТ10D-СТ-20-К41-100 | шт | 1200 | 8,59<br>- | -<br>- | 10308 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 371 | С113-1880 варіант 1 | Тримач із засувкою і дюбелем СТ10D-СТ-25-К41-100 | шт | 200 | 9,87<br>- | -<br>- | 1974 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *372* | *КБ21-3-2* | *Монтаж труб пластикових, діам.32 мм* | *100м* | *0,58* | *4989,95*<br>*3343,66* | *161,58*<br>*58,11* | *2894* | *1939* | *94*<br>*34* | *25,4600*<br>*0,3129* | *14,77*<br>*0,18* |
| 373 | С1530-42 варіант 1 | Труба гофрована діам.32 мм СТG20-32-К41-025І | 10м | 5,8 | 227,38<br>- | -<br>- | 1319 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 374 | С113-1881 варіант 1 | Тримач із засувкою і дюбелем СТ10D-СТ-32-К41-100 | шт | 50 | 15,82<br>- | -<br>- | 791 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *375* | *КБ21-14-1* | *Прокладання лотків* | *100м* | *1,02* | *9012,70*<br>*6663,22* | *1291,61*<br>*636,30* | *9193* | *6796* | *1317*<br>*649* | *47,2100*<br>*4,0070* | *48,15*<br>*4,09* |
| 376 | 2405-1470 варіант 1 | Лоток дротовий сталевий, з кришкою CLWG10-100-500-3, L=3 м | 1м | 6 | 1199,96<br>- | -<br>- | 7200 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 377 | 2405-1470 варіант 2 | Лоток дротовий сталевий з кришкою CLWG10-100-300-3, L=3 м | 1м | 96 | 386,75<br>- | -<br>- | 37128 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 378 | & С1545-39-2 варіант 1 | Кронштейн настінний осн.500 CLP1W-500-1, 4шт | упак | 1,5 | 620,01<br>- | -<br>- | 930 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 379 | & С1545-39-2 варіант 2 | Кронштейн настінний осн.300 CLP1W-300-1, 4шт | упак | 23,75 | 518,94<br>- | -<br>- | 12325 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 380 | & С1545-39-2 варіант 4 | З'єднувач перфорований CLW10-СР 20шт | упак | 2 | 865,11<br>- | -<br>- | 1730 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 381 | & С1545-39-2 варіант 5 | Анкер сталевий забивний М10 L=40мм, 50шт | упак | 4 | 875,01<br>- | -<br>- | 3500 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 382 | & С1545-39-2 варіант 6 | Болт шестигранний М10х40 30шт | упак | 7 | 325,48<br>- | -<br>- | 2278 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 383 | & С1545-39-2 варіант 7 | Шайба плоска М10 100шт | упак | 2 | 62,32<br>- | -<br>- | 125 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 384 | С1111-66 варіант 1 | Металоконструкції для кріплення | т | 0,007 | 107169,11<br>- | -<br>- | 750 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | КАБЕЛІ ТА ПРОВОДИ | | | | | | | | | |
| *385* | *КБ21-4-2* | *Затягування у прокладені труби проводу багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2* | *100м* | *15,28* | *1436,83*<br>*1114,56* | *108,56*<br>*78,13* | *21955* | *17030* | *1659*<br>*1194* | *8,6000*<br>*0,5256* | *131,41*<br>*8,03* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 386 | & 15093-38013-В1-11 варіант 4 | Кабель силовий вогнестійкий перер. 3х1, 5мм2 FLAME-FE180/E30 | 1000м | 0,14214 | 47977,38<br>- | -<br>- | 6820 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 387 | 15093-35103 варіант 1 | Кабель ВВГнгд-0,66 4*1,5 мм2 | 1000м | 0,14008 | 39146,43<br>- | -<br>- | 5484 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 388 | 15093-35103 варіант 2 | Кабель ВВГнгд-0,66 3*1,5 мм2 | 1000м | 1,23806 | 35746,42<br>- | -<br>- | 44256 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 389 | 15093-34013 варіант 6 | Кабель ВВГнгд-0,66 2*1,5 мм2 | 1000м | 0,05356 | 23827,53<br>- | -<br>- | 1276 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *390* | *КБ21-4-3* | *Затягування у прокладені труби проводу багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2* | *100м* | *8,81* | *2075,51*<br>*1581,12* | *196,74*<br>*140,11* | *18285* | *13930* | *1733*<br>*1234* | *12,2000*<br>*0,9391* | *107,48*<br>*8,27* |
| 391 | 15093-35023 варіант 5 | Кабель ВВГнгд-0,66 3*2,5 мм2 | 1000м | 0,88842 | 37457,52<br>- | -<br>- | 33278 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 392 | 15093-35023 варіант 6 | Кабель ВВГнгд-0,66 5*2,5 мм2 | 1000м | 0,0102 | 78271,12<br>- | -<br>- | 798 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *393* | *КБ21-4-4* | *Затягування у прокладені труби проводу багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм2* | *100м* | *0,94* | *2830,82*<br>*2109,89* | *297,00*<br>*206,26* | *2661* | *1983* | *279*<br>*194* | *16,2800*<br>*1,3705* | *15,3*<br>*1,29* |
| 394 | 15093-35033 варіант 4 | Кабель ВВГнгд-0,66 5*4 мм2 | 1000м | 0,03468 | 126611,93<br>- | -<br>- | 4391 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 395 | 15093-35043 варіант 4 | Кабель ВВГнгд-0,66 5*6 мм2 | 1000м | 0,0612 | 186640,94<br>- | -<br>- | 11422 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 396 | КБ21-15-1 | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у лотках | 100м | 1,66 | 468,70<br>307,69 | 22,84<br>9,09 | 778 | 511 | 38<br>15 | 2,1800<br>0,0550 | 3,62<br>0,09 |
| 397 | 15095-44041 варіант 1 | Провід силовий ШВВПнгд 2*1,0мм2 | 1000м | 0,17098 | 12759,04<br>- | -<br>- | 2182 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 398 | КБ21-15-2 | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм2 у лотках | 100м | 1,25 | 648,33<br>443,18 | 57,11<br>22,73 | 810 | 554 | 71<br>28 | 3,1400<br>0,1375 | 3,93<br>0,17 |
| 399 | 15097-29021 варіант 3 | Кабель контрольний КВВГнг-нд 7х1,5мм2<br><br>ТРЕТІЙ ПОВЕРХ, ТЕХПОВЕРХ<br>3ЩР1<br>---------- | 1000м | 0,1275 | 57889,11<br>- | -<br>- | 7381 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *400* | *КБ21-23-1* | *Монтаж щита розподільчого* | *1 шафа* | *1* | *2586,42*<br>*1538,34* | *220,74*<br>*10,74* | *2586* | *1538* | *221*<br>*11* | *10,3300*<br>*0,0746* | *10,33*<br>*0,07* |
| 401 | 1517-1102 варіант 8 | Щит розподільчий вбудований ЩРв-36з-3 36 УХЛ3 Trend | шт | 1 | 2292,05<br>- | -<br>- | 2292 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *402* | *КБ21-22-13* | *Установлення пристрою захисного відключення, 4-х полюсного на струм до 100 А* | *100шт* | *0,01* | *52185,84*<br>*39855,35* | *1524,30*<br>*1334,89* | *522* | *399* | *15*<br>*13* | *285,6400*<br>*9,7940* | *2,86*<br>*0,1* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 403 | 1504-1058<br>варіант 6 | Автомат диференційний ВД1-63; 4Р;<br>Ін=32А; Ів.з.=0,03А | шт | 1 | 1055,23<br>- | -<br>- | 1055 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *404* | *КБ21-22-12* | *Установлення пристрою захисного вимикання, 4-х полюсних на струм до 25 А* | *100шт* | *0,01* | *39271,54*<br>*28574,95* | *1524,30*<br>*1334,89* | *393* | *286* | *15*<br>*13* | *207,2000*<br>*9,7940* | *2,07*<br>*0,1* |
| 405 | 1504-1058<br>варіант 2 | Автомат диференційний ВД1-63; 4Р;<br>Ін=25А; Ів.з.=0,03А | шт | 1 | 1023,16<br>- | -<br>- | 1023 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *406* | *КБ21-22-13* | *Установлення вимикачів, 3-х полюсних на струм до 100 А* | *100шт* | *0,01* | *52185,84*<br>*39855,35* | *1524,30*<br>*1334,89* | *522* | *399* | *15*<br>*13* | *285,6400*<br>*9,7940* | *2,86*<br>*0,1* |
| 407 | 1504-1063<br>варіант 9 | Вимикач ВА47-29; 3р; 40А; х-ка С | шт | 1 | 262,29<br>- | -<br>- | 262 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *408* | *КБ21-22-12* | *Установлення вимикачів, 3-х полюсних на струм до 25 А* | *100шт* | *0,02* | *39271,54*<br>*28574,95* | *1524,30*<br>*1334,89* | *785* | *571* | *30*<br>*27* | *207,2000*<br>*9,7940* | *4,14*<br>*0,2* |
| 409 | 1504-1063<br>варіант 3 | Вимикач ВА47-29; 3р; 20А; х-ка С | шт | 2 | 218,43<br>- | -<br>- | 437 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *410* | *КБ21-22-12* | *Установлення вимикачів, 1-х полюсних на струм до 25 А* | *100шт* | *0,17* | *39271,54*<br>*28574,95* | *1524,30*<br>*1334,89* | *6676* | *4858* | *259*<br>*227* | *207,2000*<br>*9,7940* | *35,22*<br>*1,66* |
| 411 | 1504-1006<br>варіант 6 | Вимикач ВА47-29; 1Р; 25А; х-ка С | шт | 2 | 125,57<br>- | -<br>- | 251 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 412 | 1504-1006<br>варіант 3 | Вимикач ВА47-29; 1Р; 20А; х-ка С | шт | 4 | 107,21<br>- | -<br>- | 429 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 413 | 1504-1006<br>варіант 2 | Вимикач ВА47-29; 1Р; 16А; х-ка С | шт | 11 | 92,93<br>- | -<br>- | 1022 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | 3ЩР2<br>---------- | | | | | | | | | |
| *414* | *КБ21-23-1* | *Монтаж щита розподільчого* | *1 шафа* | *1* | *2586,42*<br>*1538,34* | *220,74*<br>*10,74* | *2586* | *1538* | *221*<br>*11* | *10,3300*<br>*0,0746* | *10,33*<br>*0,07* |
| 415 | 1517-1102<br>варіант 3 | Щит розподільчий вбудований ЩРв-24з-3 36 УХЛ3 Trend | шт | 1 | 1732,71<br>- | -<br>- | 1733 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *416* | *КБ21-22-12* | *Установлення пристрою захисного вимикання, 4-х полюсних на струм до 25 А* | *100шт* | *0,01* | *39271,54*<br>*28574,95* | *1524,30*<br>*1334,89* | *393* | *286* | *15*<br>*13* | *207,2000*<br>*9,7940* | *2,07*<br>*0,1* |
| 417 | 1504-1058<br>варіант 2 | Автомат диференційний ВД1-63; 4Р;<br>Ін=25А; Ів.з.=0,03А | шт | 1 | 1023,16<br>- | -<br>- | 1023 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *418* | *КБ21-22-12* | *Установлення вимикачів, 3-х полюсних на струм до 25 А* | *100шт* | *0,01* | *39271,54*<br>*28574,95* | *1524,30*<br>*1334,89* | *393* | *286* | *15*<br>*13* | *207,2000*<br>*9,7940* | *2,07*<br>*0,1* |
| 419 | 1504-1063<br>варіант 3 | Вимикач ВА47-29; 3р; 20А; х-ка С | шт | 1 | 218,43<br>- | -<br>- | 218 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *420* | *КБ21-22-12* | *Установлення вимикачів, 2-х полюсних на струм до 25 А* | *100шт* | *0,01* | *39271,54*<br>*28574,95* | *1524,30*<br>*1334,89* | *393* | *286* | *15*<br>*13* | *207,2000*<br>*9,7940* | *2,07*<br>*0,1* |
| 421 | 1504-1006<br>варіант 7 | Вимикач ВА47-29; 2Р; 10А; х-ка С | шт | 1 | 140,36<br>- | -<br>- | 140 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *422* | *КБ21-22-12* | *Установлення вимикачів, 1-х полюсних на струм до 25 А* | *100шт* | *0,14* | *39271,54*<br>*28574,95* | *1524,30*<br>*1334,89* | *5498* | *4000* | *213*<br>*187* | *207,2000*<br>*9,7940* | *29,01*<br>*1,37* |
| 423 | 1504-1006<br>варіант 2 | Вимикач ВА47-29; 1Р; 16А; х-ка С | шт | 5 | 92,93<br>- | -<br>- | 465 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 424 | 1504-1006<br>варіант 1 | Вимикач ВА47-29; 1Р; 10А; х-ка С | шт | 9 | 79,67<br>- | -<br>- | 717 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | 3ЩРВ<br>---------- | | | | | | | | | |
| *425* | *КБ21-23-1* | *Монтаж щита розподільчого* | *1 шафа* | *1* | *2586,42*<br>*1538,34* | *220,74*<br>*10,74* | *2586* | *1538* | *221*<br>*11* | *10,3300*<br>*0,0746* | *10,33*<br>*0,07* |
| 426 | 1517-1102<br>варіант 3 | Щит розподільчий вбудований ЩРв-24з-3 36 УХЛ3 Trend | шт | 1 | 1732,71<br>- | -<br>- | 1733 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *427* | *КБ21-22-12* | *Установлення пристрою захисного вимикання, 4-х полюсних на струм до 25 А* | *100шт* | *0,01* | *39271,54*<br>*28574,95* | *1524,30*<br>*1334,89* | *393* | *286* | *15*<br>*13* | *207,2000*<br>*9,7940* | *2,07*<br>*0,1* |
| 428 | 1504-1058<br>варіант 7 | Автомат диференційний ВД1-63; 4Р; Ін=16А; Ів.з.=0,03А | шт | 1 | 987,58<br>- | -<br>- | 988 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *429* | *КБ21-22-12* | *Установлення вимикачів, 3-х полюсних на струм до 25 А* | *100шт* | *0,02* | *39271,54*<br>*28574,95* | *1524,30*<br>*1334,89* | *785* | *571* | *30*<br>*27* | *207,2000*<br>*9,7940* | *4,14*<br>*0,2* |
| 430 | 1504-1063<br>варіант 1 | Вимикач ВА47-29; 3р; 16А; х-ка С | шт | 1 | 218,43<br>- | -<br>- | 218 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 431 | 1504-1063<br>варіант 6 | Вимикач ВА47-29; 3р; 10А; х-ка С | шт | 1 | 173,55<br>- | -<br>- | 174 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *432* | *КБ21-22-12* | *Установлення розчіплювача, 1-х полюсного* | *100шт* | *0,01* | *39271,54*<br>*28574,95* | *1524,30*<br>*1334,89* | *393* | *286* | *15*<br>*13* | *207,2000*<br>*9,7940* | *2,07*<br>*0,1* |
| 433 | 1504-1005<br>варіант 1 | Розчеплювач незалежний однополюсний РН-47 | шт | 1 | 545,97<br>- | -<br>- | 546 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *434* | *КБ21-22-12* | *Установлення вимикачів, 1-х полюсних на струм до 25 А* | *100шт* | *0,05* | *39271,54*<br>*28574,95* | *1524,30*<br>*1334,89* | *1964* | *1429* | *76*<br>*67* | *207,2000*<br>*9,7940* | *10,36*<br>*0,49* |
| 435 | 1504-1006<br>варіант 1 | Вимикач ВА47-29; 1Р; 10А; х-ка С | шт | 5 | 79,67<br>- | -<br>- | 398 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | 3ЩК<br>---------- | | | | | | | | | |
| *436* | *КБ21-23-1* | *Монтаж щита розподільчого* | *1 шафа* | *1* | *2586,42*<br>*1538,34* | *220,74*<br>*10,74* | *2586* | *1538* | *221*<br>*11* | *10,3300*<br>*0,0746* | *10,33*<br>*0,07* |
| 437 | 1517-1102<br>варіант 3 | Щит розподільчий вбудований ЩРв-24з-3 36 УХЛ3 Trend | шт | 1 | 1732,71<br>- | -<br>- | 1733 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *438* | *КБ21-22-12* | *Установлення пристрою захисного вимикання, 4-х полюсних на струм до 25 А* | *100шт* | *0,01* | *39271,54*<br>*28574,95* | *1524,30*<br>*1334,89* | *393* | *286* | *15*<br>*13* | *207,2000*<br>*9,7940* | *2,07*<br>*0,1* |
| 439 | 1504-1058<br>варіант 7 | Автомат диференційний ВД1-63; 4Р; Ін=16А; Ів.з.=0,03А | шт | 1 | 987,58<br>- | -<br>- | 988 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *440* | *КБ21-22-12* | *Установлення вимикачів, 3-х полюсних на струм до 25 А* | *100шт* | *0,01* | *39271,54*<br>*28574,95* | *1524,30*<br>*1334,89* | *393* | *286* | *15*<br>*13* | *207,2000*<br>*9,7940* | *2,07*<br>*0,1* |
| 441 | 1504-1063 варіант 1 | Вимикач ВА47-29; 3р; 16А; х-ка С | шт | 1 | 218,43<br>- | -<br>- | 218 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *442* | *КБ21-22-12* | *Установлення вимикачів, 1-х полюсних на струм до 25 А* | *100шт* | *0,07* | *39271,54*<br>*28574,95* | *1524,30*<br>*1334,89* | *2749* | *2000* | *107*<br>*93* | *207,2000*<br>*9,7940* | *14,5*<br>*0,69* |
| 443 | 1504-1006 варіант 1 | Вимикач ВА47-29; 1Р; 10А; х-ка С<br>ЗЩУЕП<br>---------- | шт | 7 | 79,67<br>- | -<br>- | 558 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *444* | *КБ21-23-1* | *Монтаж щита розподільчого* | *1 шафа* | *1* | *2586,42*<br>*1538,34* | *220,74*<br>*10,74* | *2586* | *1538* | *221*<br>*11* | *10,3300*<br>*0,0746* | *10,33*<br>*0,07* |
| 445 | 1517-1102 варіант 5 | Щит розподільчий вбудований ЩРв-12з-3 36 УХЛ3 Trend | шт | 1 | 1683,10<br>- | -<br>- | 1683 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *446* | *КБ21-22-12* | *Установлення вимикачів, 2-х полюсних на струм до 25 А* | *100шт* | *0,02* | *39271,54*<br>*28574,95* | *1524,30*<br>*1334,89* | *785* | *571* | *30*<br>*27* | *207,2000*<br>*9,7940* | *4,14*<br>*0,2* |
| 447 | 1504-1006 варіант 9 | Вимикач ВА47-29; 2Р; 16А; х-ка С | шт | 2 | 140,36<br>- | -<br>- | 281 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *448* | *КБ21-22-12* | *Установлення вимикачів, 1-х полюсних на струм до 25 А* | *100шт* | *0,05* | *39271,54*<br>*28574,95* | *1524,30*<br>*1334,89* | *1964* | *1429* | *76*<br>*67* | *207,2000*<br>*9,7940* | *10,36*<br>*0,49* |
| 449 | 1504-1006 варіант 4 | Вимикач ВА47-29; 1Р; 6А; х-ка С | шт | 5 | 67,26<br>- | -<br>- | 336 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 450 | КМ8-80-4 | Монтаж контакторів | шт | 1 | 428,29<br>231,18 | 182,74<br>72,73 | 428 | 231 | 183<br>73 | 1,6000<br>0,4400 | 1,6<br>0,44 |
| 451 | 1504-5239 варіант 2 | Контактор електромагнітний КМИ-10910, 9 А | шт | 1 | 595,69<br>- | -<br>- | 596 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *452* | *КБ21-22-12* | *Установлення приставки контактної* | *100шт* | *0,01* | *39271,54*<br>*28574,95* | *1524,30*<br>*1334,89* | *393* | *286* | *15*<br>*13* | *207,2000*<br>*9,7940* | *2,07*<br>*0,1* |
| 453 | 1504-5239 варіант 3 | Приставка контактна ПКИ-40 | шт | 1 | 101,44<br>- | -<br>- | 101 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *454* | *КМ8-526-1* | *Перемикач однополюсний на два положення* | *шт* | *1* | *503,67*<br>*231,18* | *15,67*<br>*3,19* | *504* | *231* | *16*<br>*3* | *1,6000*<br>*0,0179* | *1,6*<br>*0,02* |
| 455 | 1504-5239 варіант 4 | Перемикач однополюсний Z-S/WM Ін=16А | шт | 1 | 709,50<br>- | -<br>- | 710 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *456* | *КБ21-22-12* | *Установлення ПЗВ, 2-х полюсних на струм до 25 А* | *100шт* | *0,01* | *39271,54*<br>*28574,95* | *1524,30*<br>*1334,89* | *393* | *286* | *15*<br>*13* | *207,2000*<br>*9,7940* | *2,07*<br>*0,1* |
| 457 | 1504-1058 варіант 3 | Автомат диференційний ВД1-63; 2Р; Ін=16А; Ів.з=0,03А<br>_____ | шт | 1 | 591,16<br>- | -<br>- | 591 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | _____ | | | | | | | | | |
| 458 | КБ21-28-1 | Установлення датчика руху | 1 шт | 7 | 35,04<br>23,04 | -<br>- | 245 | 161 | -<br>- | 0,1800<br>- | 1,26<br>- |
| 459 | С1630-986 варіант 4 | Датчик руху LDD10-009-1100-001 ДД 009 ІЕК | шт | 7 | 358,41<br>- | -<br>- | 2509 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *460* | *КМ8-532-4* | *Пост керування кнопковий* | *шт* | *2* | *478,92*<br>*288,98* | *15,67*<br>*3,19* | *958* | *578* | *31*<br>*6* | *2,0000*<br>*0,0179* | *4*<br>*0,04* |
| 461 | 1602-50114 варіант 1 | Пост керування одноштифтовий ПКЕ-212-1У3 | шт | 2 | 130,19<br>- | -<br>- | 260 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *462* | *КБ21-29-1* | *Монтаж дзвінків електричних з кнопкою* | *100компл* | *0,02* | *5625,53*<br>*5473,70* | -<br>- | *113* | *109* | -<br>- | *42,7700*<br>- | *0,86*<br>- |
| 463 | 1602-50114 | Дзвінок змінного струму ЗВП | шт | 2 | 479,99<br>- | -<br>- | 960 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *464* | *КБ21-18-19* | *Монтаж світильників світлодіодних вбудованих* | *100шт* | *1,18* | *51750,03*<br>*35875,67* | *13929,88*<br>*9081,88* | *61065* | *42333* | *16437*<br>*10717* | *307,8400*<br>*59,8621* | *363,25*<br>*70,64* |
| 465 | & 1507-3017-Б-9 варіант 1 | Світильник світлодіодний 4000К; LED-40Вт; IP20 | шт | 53 | 458,39<br>- | -<br>- | 24295 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 466 | & 1507-3017-Б-9 варіант 2 | Світильник світлодіодний 4000К; LED-20Вт; IP20 | шт | 11 | 378,06<br>- | -<br>- | 4159 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 467 | & 1507-3017-Б-9 варіант 3 | Світильник світлодіодний 4000К; LED-40Вт; IP54 | шт | 34 | 786,52<br>- | -<br>- | 26742 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 468 | & 1507-3017-Б-9 варіант 4 | Світильник світлодіодний 4000К; LED-20Вт; IP54 | шт | 6 | 659,15<br>- | -<br>- | 3955 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 469 | & 1507-3017-Б-9 варіант 7 | Світильник світлодіодний, 1271 лм, 4000К; 10Вт; IP44 LUGSTAR PREMIUM LED | шт | 14 | 952,53<br>- | -<br>- | 13335 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *470* | *КБ21-18-16* | *Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються в підвісних стелях, кількість ламп до 4* | *100шт* | *0,21* | *67610,26*<br>*49388,27* | *16380,15*<br>*11301,39* | *14198* | *10372* | *3440*<br>*2373* | *371,4800*<br>*75,3440* | *78,01*<br>*15,82* |
| 471 | 1507-3081 варіант 1 | Світильник світлодіодний стельовий ДПП05В-8-221; 4000К | шт | 21 | 1580,57<br>- | -<br>- | 33192 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *472* | *КБ21-17-5* | *Монтаж світильників типу плафон з світлодіодними лампами* | *100шт* | *0,12* | *24416,28*<br>*18823,49* | *1407,01*<br>*631,47* | *2930* | *2259* | *169*<br>*76* | *126,4000*<br>*3,8116* | *15,17*<br>*0,46* |
| 473 | & 1507-3017-25 варіант 1 | Світильник світлодіодний ДПО 3020 4500К IP54 | шт | 12 | 190,56<br>- | -<br>- | 2287 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *474* | *КБ21-18-19* | *Монтаж світильників світлодіодних вбудованих* | *100шт* | *0,05* | *51750,03*<br>*35875,67* | *13929,88*<br>*9081,88* | *2588* | *1794* | *696*<br>*454* | *307,8400*<br>*59,8621* | *15,39*<br>*2,99* |
| 475 | & 1507-3017-25 варіант 3 | Світильник світлодіодний прикроватний MEDIACAL | шт | 5 | 1363,76<br>- | -<br>- | 6819 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *476* | *КБ21-17-12* | *Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.* | *100шт* | *0,05* | *21560,44*<br>*19538,30* | *1444,75*<br>*465,10* | *1078* | *977* | *72*<br>*23* | *131,2000*<br>*2,5177* | *6,56*<br>*0,13* |
| 477 | 1507-3104 варіант 4 | Світильник світлодіодний з вбудованим джерелом резервного живлення з піктограмою "Вихід", 3 год, IP23, потужність 3Вт ONTEC G E1E 301 M ST/W (2 режима) | шт | 5 | 1992,93<br>- | -<br>- | 9965 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *478* | *КБ21-24-13* | *Установлення трансформаторів знижувальних потужністю до 0,25 кВ.А* | *1 шт* | *2* | *694,98*<br>*268,75* | *38,22*<br>*18,42* | *1390* | *538* | *76*<br>*37* | *1,8600*<br>*0,1127* | *3,72*<br>*0,23* |
| 479 | & 1517-2346-1 варіант 2 | Ящик з трансформатором знижувальним ЯТП-0,25-13-УХЛ4 | шт | 2 | 4571,18<br>- | -<br>- | 9142 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *480* | *КМ11-60-1* | *Установлення датчика температури зовнішнього повітря в комплекті з терморегулятором* | *комплект* | *1* | *1259,23*<br>*938,56* | *169,28*<br>*60,88* | *1259* | *939* | *169*<br>*61* | *6,4000*<br>*0,3278* | *6,4*<br>*0,33* |
| *481* | *КБ21-22-2* | *Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних* | *100шт* | *0,26* | *7866,32*<br>*3542,49* | -<br>- | *2045* | *921* | -<br>- | *27,6800*<br>- | *7,2*<br>- |
| 482 | 290902-55 варіант 1 | Вимикач заглиблений для прихованої проводки 1кл. | шт | 26 | 110,10<br>- | -<br>- | 2863 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *483* | *КБ21-22-3* | *Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних* | *100шт* | *0,35* | *8073,64*<br>*3749,81* | -<br>- | *2826* | *1312* | -<br>- | *29,3000*<br>- | *10,26*<br>- |
| 484 | 290902-55 варіант 2 | Вимикач заглиблений для прихованої проводки 2кл. | шт | 35 | 239,89<br>- | -<br>- | 8396 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *485* | *КБ21-22-4* | *Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних* | *100шт* | *0,09* | *6426,39*<br>*6383,64* | -<br>- | *578* | *575* | -<br>- | *49,8800*<br>- | *4,49*<br>- |
| 486 | 290902-55 варіант 3 | Вимикач заглиблений для прихованої проводки, напівгерметичний 1кл. | шт | 7 | 202,82<br>- | -<br>- | 1420 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 487 | 290902-55 варіант 4 | Вимикач заглиблений для прихованої проводки, напівгерметичний 2кл. | шт | 2 | 405,01<br>- | -<br>- | 810 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *488* | *КБ21-22-9* | *Установлення штепсельних розеток герметичних і напівгерметичних* | *100шт* | *1,54* | *6383,64*<br>*6383,64* | -<br>- | *9831* | *9831* | -<br>- | *49,8800*<br>- | *76,82*<br>- |
| 489 | 1504-17145 варіант 1 | Розетка подвоєна, із заземлюючим контактом, прих.встановлення | шт | 61 | 388,35<br>- | -<br>- | 23689 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 490 | 1504-17145 варіант 2 | Розетка одинарна із заземлюючим контактом, прих.встановлення | шт | 93 | 139,43<br>- | -<br>- | 12967 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 491 | С1510-2 варіант 5 | Рамка п'ятимісна | шт | 13 | 135,05<br>- | -<br>- | 1756 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 492 | С1510-2 варіант 3 | Рамка чотиримісна | шт | 6 | 107,00<br>- | -<br>- | 642 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *493* | *КБ21-22-9* | *Установлення штепсельних розеток герметичних і напівгерметичних* | *100шт* | *0,09* | *6383,64*<br>*6383,64* | -<br>- | *575* | *575* | -<br>- | *49,8800*<br>- | *4,49*<br>- |
| 494 | 1504-17145 варіант 3 | Розетка двополюсна із заземлюючим контактом, для прих.встановлення з захисними шторками | шт | 9 | 551,96<br>- | -<br>- | 4968 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 495 | С1510-2 варіант 4 | Рамка одномісна | шт | 9 | 37,29<br>- | -<br>- | 336 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 496 | КБ46-29-1 | Пробивання в цегляних стінах гнізд розміром до 130х130 мм | 100шт | 6,14 | 12265,32<br>8240,12 | 4025,20<br>1674,50 | 75309 | 50594 | 24715<br>10281 | 59,7500<br>11,9185 | 366,87<br>73,18 |
| 497 | 2405-1364 варіант 1 | Коробка монтажна IMT35100 | шт | 233 | 45,98<br>- | -<br>- | 10713 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 498 | 2405-1365 варіант 1 | Коробка розгалужувальна IMT35092 | шт | 350 | 59,24<br>- | -<br>- | 20734 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 499 | 2405-1345 варіант 1 | Коробки У994М У3 | шт | 31 | 70,58<br>- | -<br>- | 2188 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 500 | С1545-69 варіант 5 | Клемма 5-конт 0.5-6 мм2 221-615 Wago | 100шт | 1 | 6995,96<br>- | -<br>- | 6996 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 501 | С1545-69 варіант 6 | Клемма 4-конт 0.5-6 мм2 221-614 Wago | 100шт | 1,5 | 4675,46<br>- | -<br>- | 7013 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 502 | С1545-69 варіант 7 | Клемма 3-конт 0.5-6 мм2 221-613 Wago | 100шт | 10,5 | 2295,46<br>- | -<br>- | 24102 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 503 | С1545-69 варіант 8 | Клемма 2-конт 0.5-6 мм2 221-612 Wago | 100шт | 5 | 1946,96<br>- | -<br>- | 9735 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *504* | *КБ21-3-1* | *Монтаж труб пластикових діам.20-25 мм* | *100м* | *26,67* | *4582,17*<br>*3149,29* | *123,11*<br>*44,27* | *122206* | *83992* | *3283*<br>*1181* | *23,9800*<br>*0,2384* | *639,55*<br>*6,36* |
| 505 | С1530-41 варіант 3 | Труба гофрована діам.20 мм CTG20-20-K41-100l | 10м | 244,7 | 50,62<br>- | -<br>- | 12387 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 506 | С1530-41 варіант 2 | Труба гофрована діам.25 мм CTG20-25-K41-050l | 10м | 22 | 139,50<br>- | -<br>- | 3069 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 507 | С113-1879 варіант 2 | Тримач із засувкою і дюбелем CT10D-CT-20-K41-100 | шт | 1500 | 8,59<br>- | -<br>- | 12885 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 508 | С113-1880 варіант 1 | Тримач із засувкою і дюбелем CT10D-CT-25-K41-100 | шт | 300 | 9,87<br>- | -<br>- | 2961 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *509* | *КБ21-3-2* | *Монтаж труб пластикових, діам.32 мм* | *100м* | *0,34* | *4989,95* | *161,58* | *1697* | *1137* | *55* | *25,4600* | *8,66* |
| | | | | | *3343,66* | *58,11* | | | *20* | *0,3129* | *0,11* |
| 510 | С1530-42 варіант 1 | Труба гофрована діам.32 мм CTG20-32-K41-025I | 10м | 3,4 | 227,38 | - | 773 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 511 | С113-1881 варіант 1 | Тримач із засувкою і дюбелем CT10D-CT-32-K41-100 | шт | 50 | 15,82 | - | 791 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| *512* | *КБ21-1-1* | *Прокладання сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб 20-25 мм* | *100м* | *2,97* | *11377,77* | *1803,18* | *33792* | *24070* | *5355* | *57,4200* | *170,54* |
| | | | | | *8104,26* | *970,68* | | | *2883* | *6,4724* | *19,22* |
| 513 | С113-2 варіант 1 | Труба сталева електромонтажна ненарізна д.20 мм CTR11-HDZ-NN-020-3 | м | 231 | 178,92 | - | 41331 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 514 | С113-3 варіант 1 | Труба сталева електромонтажна ненарізна д.25 мм CTR11-HDZ-NN-025-3 | м | 66 | 239,65 | - | 15817 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| *515* | *КБ21-14-1* | *Прокладання лотків* | *100м* | *1,02* | *9012,70* | *1291,61* | *9193* | *6796* | *1317* | *47,2100* | *48,15* |
| | | | | | *6663,22* | *636,30* | | | *649* | *4,0070* | *4,09* |
| 516 | 2405-1470 варіант 1 | Лоток дротовий сталевий, з кришкою CLWG10-100-500-3, L=3 м | 1м | 6 | 1199,96 | - | 7200 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 517 | 2405-1470 варіант 2 | Лоток дротовий сталевий з кришкою CLWG10-100-300-3, L=3 м | 1м | 96 | 386,75 | - | 37128 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 518 | & С1545-39-2 варіант 1 | Кронштейн настінний осн.500 CLP1W-500-1, 4шт | упак | 1,5 | 620,01 | - | 930 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 519 | & С1545-39-2 варіант 2 | Кронштейн настінний осн.300 CLP1W-300-1, 4шт | упак | 23,75 | 518,94 | - | 12325 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 520 | & С1545-39-2 варіант 4 | З'єднувач перфорований CLW10-CP 20шт | упак | 2 | 865,11 | - | 1730 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 521 | & С1545-39-2 варіант 5 | Анкер сталевий забивний M10 L=40мм, 50шт | упак | 4 | 875,01 | - | 3500 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 522 | & С1545-39-2 варіант 6 | Болт шестигранний M10x40 30шт | упак | 7 | 325,48 | - | 2278 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 523 | & С1545-39-2 варіант 7 | Шайба плоска M10 100шт | упак | 2 | 62,32 | - | 125 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 524 | С1111-66 варіант 1 | Металоконструкції для кріплення | т | 0,007 | 107169,11 | - | 750 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | КАБЕЛІ ТА ПРОВОДИ | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *525* | *КБ21-4-2* | *Затягування у прокладені труби проводу багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2* | *100м* | *16,76* | *1436,83*<br>*1114,56* | *108,56*<br>*78,13* | *24081* | *18680* | *1819*<br>*1309* | *8,6000*<br>*0,5256* | *144,14*<br>*8,81* |
| 526 | & 15093-38013-В1-11 варіант 4 | Кабель силовий вогнестійкий перер. 3х1, 5мм2 FLAME-FE180/E30 | 1000м | 0,23072 | 47977,38<br>- | -<br>- | 11069 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 527 | 15093-34013 варіант 5 | Кабель силовий вогнестійкий перер. 2х1, 5мм2 Flame FE180/E30 | 1000м | 0,00618 | 29352,52<br>- | -<br>- | 181 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 528 | 15093-35103 варіант 1 | Кабель ВВГнгд-0,66 4*1,5 мм2 | 1000м | 0,14935 | 39146,43<br>- | -<br>- | 5847 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 529 | 15093-35103 варіант 2 | Кабель ВВГнгд-0,66 3*1,5 мм2 | 1000м | 1,17214 | 35746,42<br>- | -<br>- | 41900 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 530 | 15093-34013 варіант 6 | Кабель ВВГнгд-0,66 2*1,5 мм2 | 1000м | 0,16789 | 23827,53<br>- | -<br>- | 4000 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *531* | *КБ21-4-3* | *Затягування у прокладені труби проводу багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2* | *100м* | *10,44* | *2075,51*<br>*1581,12* | *196,74*<br>*140,11* | *21668* | *16507* | *2054*<br>*1463* | *12,2000*<br>*0,9391* | *127,37*<br>*9,8* |
| 532 | 15093-35023 варіант 5 | Кабель ВВГнгд-0,66 3*2,5 мм2 | 1000м | 1,04346 | 37457,52<br>- | -<br>- | 39085 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 533 | 15093-35033 варіант 5 | Кабель ВВГнгд-0,66 3*4 мм2 | 1000м | 0,00306 | 76679,87<br>- | -<br>- | 235 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 534 | 15093-35023 варіант 6 | Кабель ВВГнгд-0,66 5*2,5 мм2 | 1000м | 0,01836 | 78271,12<br>- | -<br>- | 1437 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *535* | *КБ21-4-4* | *Затягування у прокладені труби проводу багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм2* | *100м* | *0,82* | *2830,82*<br>*2109,89* | *297,00*<br>*206,26* | *2321* | *1730* | *244*<br>*169* | *16,2800*<br>*1,3705* | *13,35*<br>*1,12* |
| 536 | 15093-35033 варіант 4 | Кабель ВВГнгд-0,66 5*4 мм2 | 1000м | 0,04794 | 126611,93<br>- | -<br>- | 6070 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 537 | 15093-35043 варіант 4 | Кабель ВВГнгд-0,66 5*6 мм2 | 1000м | 0,0357 | 186640,94<br>- | -<br>- | 6663 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 538 | КБ21-15-1 | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у лотках | 100м | 1,47 | 468,70<br>307,69 | 22,84<br>9,09 | 689 | 452 | 34<br>13 | 2,1800<br>0,0550 | 3,2<br>0,08 |
| 539 | 15095-44041 варіант 1 | Провід силовий ШВВПнгд 2*1,0мм2 | 1000м | 0,15141 | 12759,04<br>- | -<br>- | 1932 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 540 | КБ21-15-2 | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм2 у лотках | 100м | 1,12 | 648,33<br>443,18 | 57,11<br>22,73 | 726 | 496 | 64<br>25 | 3,1400<br>0,1375 | 3,52<br>0,15 |
| 541 | 15097-29021 варіант 3 | Кабель контрольний КВВГнг-нд 7х1,5мм2 | 1000м | 0,11424 | 57889,11<br>- | -<br>- | 6613 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 2 | | | | | 3825883 | 1112874 | 223207<br>114900 | | 8479,19<br>776,28 |
| | | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі: | | | | | 3825883 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 2489802 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 1227774 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 615958 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 938,06 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 210030 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **4441841** | | | | |
| | | **Всього по розділу 2** | | | | | **4441841** | | | | |
| | | **Розділ 3. Захисне заземлення** | | | | | | | | | |
| *542* | *КМ8-471-4* | *Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм* | *10 шт* | *0,2* | *6002,03*<br>*1580,77* | *4056,94*<br>*917,68* | *1200* | *316* | *811*<br>*184* | *11,2000*<br>*5,9269* | *2,24*<br>*1,19* |
| 543 | & С1111-43-В-2 варіант 4 | Стержень заземлення G-16/1 | к-т | 2 | 369,20<br>- | -<br>- | 738 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 544 | & С1111-43-В-2 варіант 1 | Комплект заземлення G-16/30 | к-т | 2 | 936,22<br>- | -<br>- | 1872 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *545* | *КМ8-471-4* | *Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 20 мм* | *10 шт* | *0,2* | *6002,03*<br>*1580,77* | *4056,94*<br>*917,68* | *1200* | *316* | *811*<br>*184* | *11,2000*<br>*5,9269* | *2,24*<br>*1,19* |
| 546 | & С1111-43-В-2 варіант 2 | Стержень заземлення G-20/1 | к-т | 4 | 565,80<br>- | -<br>- | 2263 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 547 | & С1111-43-В-2 варіант 3 | Комплект заземлення G-20/60 | к-т | 2 | 1696,98<br>- | -<br>- | 3394 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 548 | & С1111-43-В-6 варіант 1 | Насадка G-20/5 | шт | 1 | 1096,71<br>- | -<br>- | 1097 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 549 | & С1111-43-В-6 варіант 2 | Насадка G-20/8 | шт | 1 | 1096,71<br>- | -<br>- | 1097 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *550* | *КМ8-472-6* | *Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм2* | *100 м* | *0,55* | *8856,74*<br>*3613,18* | *482,34*<br>*88,07* | *4871* | *1987* | *265*<br>*48* | *25,6000*<br>*0,4951* | *14,08*<br>*0,27* |
| 551 | & С1110-170-2 варіант 1 | Сталь штабова 25х4 мм | м | 55 | 153,29<br>- | -<br>- | 8431 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *552* | *КМ8-472-7* | *Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 120 мм2* | *100 м* | *0,05* | *9515,50*<br>*4064,83* | *559,29*<br>*115,75* | *476* | *203* | *28*<br>*6* | *28,8000*<br>*0,6441* | *1,44*<br>*0,03* |
| 553 | & С1110-170-2 варіант 3 | Смуга оцинкована 30х4 мм | м | 5 | 181,89<br>- | -<br>- | 909 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 554 | & С1111-43-В-6 варіант 3 | Злучник для полоси крестовий С-022 | шт | 1 | 71,74<br>- | -<br>- | 72 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *555* | *КМ8-472-10* | *Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізольованого проводу перерізом 25 мм2* | *100 м* | *2,4* | *12727,17*<br>*8807,14* | *38,47*<br>*13,84* | *30545* | *21137* | *92*<br>*33* | *62,4000*<br>*0,0745* | *149,76*<br>*0,18* |
| 556 | & 15092-5043-Н-4 варіант 1 | Кабель перерізом 1.16мм2 ВВГнгд | 1000м | 0,005 | 154943,54<br>- | -<br>- | 775 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 557 | & 15092-5043-Н-4 варіант 2 | Кабель перерізом 1.6мм2 ВВГнгд | 1000м | 0,235 | 61543,16<br>- | -<br>- | 14463 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *558* | *КМ8-410-2* | *Труба поліетиленова по основі підлоги, діаметр до 50 мм* | *100 м* | *0,05* | *6551,88*<br>*3362,05* | *533,70*<br>*82,11* | *328* | *168* | *27*<br>*4* | *25,6000*<br>*0,4809* | *1,28*<br>*0,02* |
| 559 | С1530-42 варіант 1 | Труба гофрована діам.32 мм CTG20-32-K41-025I | 10м | 0,5 | 227,38<br>- | -<br>- | 114 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 3 | | | | | 73845 | 24127 | 2034<br>459 | | 171,04<br>2,88 |
| | | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br>**Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | 73845<br><br>47684<br>24586<br>11725<br>16,86<br>3777<br>**85570** | | | | |
| | | **Всього по розділу 3** | | | | | **85570** | | | | |
| | | Разом прямі витрати по кошторису | | | | | 4387224 | 1484612 | 364590<br>172938 | | 11219,79<br>1187,76 |
| | | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 4387224<br><br>2538022 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 1657550 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 839338 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 1298,07 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 290642 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **5226562** | | | | |
| | | **Всього по кошторису** | | | | | **5226562** | | | | |
| | | **Кошторисна трудомісткість, люд.год.** | | | | | **13705,62** | | | | |
| | | **Кошторисна заробітна плата, грн.** | | | | | **1948192** | | | | |

Склав _____
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив _____
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" в м. Полтава по вул. Макаренка, 1А. Коригування

## Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-09

на електроосвітлення та силове електрообладнання (коригування)

| № Ч.ч. | Шифр ресурсу | Найменування | Одиниця виміру | Кількість | Поточна ціна за одиницю, грн. | у тому числі: | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | відпускна ціна, грн. | транспортна складова, грн. | заготівельно-складські витрати, грн. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | **I. Витрати труда** | | | | | | |
| 1 | 1 | Витрати труда робітників-будівельників | люд.год | 3429,53 | 137,91 | | | |
| 2 | | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками | розряд | 3,6 | | | | |
| 3 | 27 | Витрати труда робітників-монтажників | люд.год | 7790,26 | 129,86 | | | |
| 4 | | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками | розряд | 3,1 | | | | |
| 5 | | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин | люд.год | 1187,76 | 145,61 | | | |
| 6 | | Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин | розряд | 4,1 | | | | |
| 7 | | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття | люд.год | - | - | | | |
| 8 | | Витрати труда пусконалагоджувального персоналу | люд.год | - | - | | | |
| 9 | | Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується.в складі: | | | | | | |
| 9.1 | | загальновиробничих витрат | люд.год | 1298,07 | 223,90 | | | |
| | Разом кошторисна трудомісткість | | люд.год | 13705,62 | | | | |
| | Середній розряд робіт | | розряд | 3,3 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **II. Будівельні машини і механізми** | | | | | | |
| 10 | КБМ201-11 | Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т | маш. год | 0,4591 | 372,67 | | | |
| 11 | КБМ201-12 | Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т | маш. год | 2,4426 | 453,29 | | | |
| 12 | КБМ233-285 | Верстат трубонарізний | маш. год | 5,664 | 252,84 | | | |
| 13 | КБМ205-101 | Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв | маш. год | 577,118 | 393,99 | | | |
| 14 | КБМ202-1102 | Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т | маш. год | 64,3899 | 769,44 | | | |
| 15 | КБМ216-402 | Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3, 5 м | маш. год | 1,68 | 878,15 | | | |
| 16 | КБМ233-201 | Машини свердлильні електричні | маш. год | 0,32 | 6,93 | | | |
| 17 | КБМ233-803 | Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій | маш. год | 1154,236 | 7,33 | | | |
| 18 | КБМ203-901 | Підіймачі гідравлічні, висота підйому 8 м | маш. год | 240,6136 | 201,80 | | | |
| 19 | КБМ203-1080 | Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т | маш. год | 76,8829 | 183,20 | | | |
| 20 | КБМ204-502 | Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму] | маш. год | 147,9912 | 59,18 | | | |
| 21 | КБМ233-325 | Установки для свердлення отворів в залізобетоні діаметром до 160 мм | маш. год | 19,671 | 183,65 | | | |
| 22 | КБМ204-1201 | Установки з гнучким індуктором для індукційного нагрівання струмами частотою 50 Гц | маш. год | 0,12 | 155,05 | | | |
| | | **Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат** | | | | | | |
| 23 | КБМ270-106 | Апарат для газового зварювання і різання | маш. год | 22,576 | | | | |
| 24 | КБМ270-115 | Дрилі електричні | маш. год | 34,9374 | | | | |
| 25 | КБМ233-302 | Машини шліфувальні кутові | маш. год | 0,276 | | | | |
| 26 | КБМ200-64 | Перфоратор електромагнітний | маш. год | 43,152 | | | | |
| 27 | КБМ270-236 | Пилосос промисловий | маш. год | 73,8619 | | | | |
| 28 | КБМ200-68 | Пістолет монтажний | маш. год | 503,794 | | | | |
| | | **III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти** | | | | | | |
| 29 | +1504-1058 варіант 3 | Автомат диференційний ВД1-63; 2Р; Ін=16А; Ів.з=0,03А | шт | 3 | 591,16 | 579,20 | 0,37 | 11,59 |
| 30 | +1504-1058 варіант 2 | Автомат диференційний ВД1-63; 4Р; Ін=25А; Ів.з.=0,03А | шт | 7 | 1023,16 | 1002,73 | 0,37 | 20,06 |
| 31 | +1504-1058 варіант 6 | Автомат диференційний ВД1-63; 4Р; Ін=32А; Ів.з.=0,03А | шт | 1 | 1055,23 | 1034,17 | 0,37 | 20,69 |
| 32 | +1504-1058 варіант 7 | Автомат диференційний ВД1-63; 4Р; Ін=16А; Ів.з.=0,03А | шт | 5 | 987,58 | 967,85 | 0,37 | 19,36 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | +1504-1058 варіант 8 | Автомат диференційний ВД1-63; 4Р; Ін=40А; Ів.з.=0,03А | шт | 1 | 1023,16 | 1002,73 | 0,37 | 20,06 |
| 34 | +1504-1058 варіант 4 | Автомат диференційний ВД1-63; 4Р; Ін=63А; Ів.з.=0,03А | шт | 1 | 2053,13 | 2012,50 | 0,37 | 40,26 |
| 35 | +С111-1904 варіант 2 | Анкер сталевий М8 CLP1M-AS-8 | шт | 40 | 9,97 | 9,75 | 0,02 | 0,20 |
| 36 | +&С1545-39-2 варіант 5 | Анкер сталевий забивний М10 L=40мм, 50шт | упак | 16 | 875,01 | 857,50 | 0,35 | 17,16 |
| 37 | +С1545-4 варіант 1 | Бірка маркувальна | 100шт | 0,7602 | 206,68 | 202,50 | 0,13 | 4,05 |
| 38 | +&С1545-39-2 варіант 6 | Болт шестигранний М10х40 30шт | упак | 27 | 325,48 | 318,75 | 0,35 | 6,38 |
| 39 | +С111-1848 варіант 2 | Болти будівельні з гайками та шайбами | т | 0,025939 | 213230,24 | 208680,00 | 369,25 | 4180,99 |
| 40 | +С111-98 | Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм | т | 0,0003 | 200796,82 | 196460,00 | 399,63 | 3937,19 |
| 41 | +С111-88 | Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 6 мм | т | 0,01976 | 212904,22 | 208330,00 | 399,63 | 4174,59 |
| 42 | С1546-7 | Вазелін технічний | т | 0,00006 | 175437,33 | 171381,61 | 615,77 | 3439,95 |
| 43 | +1517-1116 варіант 1 | Ввідно-розподільний пристрій ВРП, вартість м/к | шт | 1 | 6711,60 | 6580,00 | - | 131,60 |
| 44 | +1504-1006 варіант 1 | Вимикач ВА47-29; 1Р; 10А; х-ка С | шт | 86 | 79,67 | 78,00 | 0,11 | 1,56 |
| 45 | +1504-1006 варіант 2 | Вимикач ВА47-29; 1Р; 16А; х-ка С | шт | 50 | 92,93 | 91,00 | 0,11 | 1,82 |
| 46 | +1504-1055 варіант 1 | Вимикач ВА47-29; 1Р; 16А; х-ка С | шт | 3 | 109,20 | 107,00 | 0,06 | 2,14 |
| 47 | +1504-1006 варіант 3 | Вимикач ВА47-29; 1Р; 20А; х-ка С | шт | 9 | 107,21 | 105,00 | 0,11 | 2,10 |
| 48 | +1504-1006 варіант 6 | Вимикач ВА47-29; 1Р; 25А; х-ка С | шт | 2 | 125,57 | 123,00 | 0,11 | 2,46 |
| 49 | +1504-1006 варіант 4 | Вимикач ВА47-29; 1Р; 6А; х-ка С | шт | 29 | 67,26 | 65,83 | 0,11 | 1,32 |
| 50 | +1504-1006 варіант 7 | Вимикач ВА47-29; 2Р; 10А; х-ка С | шт | 1 | 140,36 | 137,50 | 0,11 | 2,75 |
| 51 | +1504-1006 варіант 9 | Вимикач ВА47-29; 2Р; 16А; х-ка С | шт | 3 | 140,36 | 137,50 | 0,11 | 2,75 |
| 52 | +1504-1063 варіант 6 | Вимикач ВА47-29; 3р; 10А; х-ка С | шт | 6 | 173,55 | 170,00 | 0,15 | 3,40 |
| 53 | +1504-1063 варіант 1 | Вимикач ВА47-29; 3р; 16А; х-ка С | шт | 8 | 218,43 | 214,00 | 0,15 | 4,28 |
| 54 | +1504-1063 варіант 3 | Вимикач ВА47-29; 3р; 20А; х-ка С | шт | 6 | 218,43 | 214,00 | 0,15 | 4,28 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | +1504-1063 варіант 8 | Вимикач ВА47-29; 3р; 25А; х-ка С | шт | 5 | 243,79 | 238,86 | 0,15 | 4,78 |
| 56 | +1504-1063 варіант 9 | Вимикач ВА47-29; 3р; 40А; х-ка С | шт | 4 | 262,29 | 257,00 | 0,15 | 5,14 |
| 57 | +1504-1063 варіант 5 | Вимикач ВА47-29; 3р; 50А; х-ка С | шт | 3 | 302,87 | 296,78 | 0,15 | 5,94 |
| 58 | +290902-55 варіант 1 | Вимикач заглиблений для прихованої проводки 1кл. | шт | 80 | 110,10 | 107,75 | 0,19 | 2,16 |
| 59 | +290902-55 варіант 2 | Вимикач заглиблений для прихованої проводки 2кл. | шт | 115 | 239,89 | 235,00 | 0,19 | 4,70 |
| 60 | +290902-55 варіант 3 | Вимикач заглиблений для прихованої проводки, напівгерметичний 1кл. | шт | 13 | 202,82 | 198,65 | 0,19 | 3,98 |
| 61 | +290902-55 варіант 4 | Вимикач заглиблений для прихованої проводки, напівгерметичний 2кл. | шт | 7 | 405,01 | 396,88 | 0,19 | 7,94 |
| 62 | С1545-24 | Втулка В69 | 100шт | 0,016 | 256,53 | 250,98 | 0,52 | 5,03 |
| 63 | +&С111-121-5 варіант 1 | Гайка зі стопорним буртом М8 CLP1M-N-8-2 | 100 шт | 0,4 | 255,12 | 248,34 | 1,78 | 5,00 |
| 64 | С111-120 | Гайки шестигранні, діаметр різьби 6 мм | т | 0,00988 | 183336,16 | 179341,70 | 399,63 | 3594,83 |
| 65 | +С111-115 | Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм | т | 0,00027 | 71620,18 | 69816,23 | 399,63 | 1404,32 |
| 66 | +С111-219 варіант 1 | Гіпсові в'яжучі Г-3 | т | 0,087811 | 21374,92 | 20415,00 | 540,80 | 419,12 |
| 67 | С111-850 | Гума листова вулканізована кольорова | кг | 72,1 | 163,39 | 159,74 | 0,45 | 3,20 |
| 68 | +С1630-986 варіант 4 | Датчик руху LDD10-009-1100-001 ДД 009 ІЕК | шт | 24 | 358,41 | 350,83 | 0,55 | 7,03 |
| 69 | +1602-50114 | Дзвінок змінного струму ЗВП | шт | 5 | 479,99 | 469,69 | 0,89 | 9,41 |
| 70 | +С111-822 | Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм | т | 0,2264328 | 95640,34 | 93450,00 | 315,04 | 1875,30 |
| 71 | +С1110-111 варіант 1 | Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм | т | 0,007539 | 129614,21 | 126670,00 | 402,75 | 2541,46 |
| 72 | +С1545-42 | Дюбелі У658, У661 | 100шт | 0,0858 | 443,81 | 434,75 | 0,36 | 8,70 |
| 73 | +С1545-43 | Дюбелі з розпірною гайкою ДГ | 100шт | 4,992 | 1002,34 | 982,21 | 0,48 | 19,65 |
| 74 | +С1545-44 | Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм | 100шт | 0,6322 | 1001,14 | 981,15 | 0,36 | 19,63 |
| 75 | +С111-1504 | Електроди, діаметр 2 мм, марка Е42 | т | 0,018852 | 118069,86 | 115348,00 | 406,76 | 2315,10 |
| 76 | +С111-1522 | Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А | т | 0,0058495 | 103944,90 | 101500,00 | 406,76 | 2038,14 |
| 77 | +С1113-246 варіант 1 | Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра | т | 0,0095472 | 205453,16 | 200750,00 | 674,67 | 4028,49 |
| 78 | +&С1545-39-2 варіант 4 | З'єднувач перфорований CLW10-CP 20шт | упак | 7 | 865,11 | 847,80 | 0,35 | 16,96 |
| 79 | +С1545-47 | Заглушка У467, У469 | 100шт | 0,005 | 72,85 | 71,31 | 0,11 | 1,43 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | +&C1111-43-В-6 варіант 3 | Злучник для полоси крестовий С-022 | шт | 1 | 71,74 | 69,12 | 1,21 | 1,41 |
| 81 | +15093-34013 варіант 6 | Кабель ВВГнгд-0,66 2*1,5 мм2 | 1000м | 0,39037 | 23827,53 | 23333,34 | 26,98 | 467,21 |
| 82 | +15093-35103 варіант 2 | Кабель ВВГнгд-0,66 3*1,5 мм2 | 1000м | 4,19622 | 35746,42 | 35000,00 | 45,51 | 700,91 |
| 83 | +15093-35023 варіант 5 | Кабель ВВГнгд-0,66 3*2,5 мм2 | 1000м | 4,23198 | 37457,52 | 36666,67 | 56,39 | 734,46 |
| 84 | +15093-35033 варіант 5 | Кабель ВВГнгд-0,66 3*4 мм2 | 1000м | 0,0408 | 76679,87 | 75097,00 | 79,34 | 1503,53 |
| 85 | +15093-35103 варіант 1 | Кабель ВВГнгд-0,66 4*1,5 мм2 | 1000м | 0,66435 | 39146,43 | 38333,34 | 45,51 | 767,58 |
| 86 | +15093-35053 варіант 1 | Кабель ВВГнгд-0,66 5*10 мм2 | 1000м | 0,02142 | 284917,20 | 279166,67 | 163,92 | 5586,61 |
| 87 | +15093-35023 варіант 6 | Кабель ВВГнгд-0,66 5*2,5 мм2 | 1000м | 0,13362 | 78271,12 | 76680,00 | 56,39 | 1534,73 |
| 88 | +15093-35173 варіант 1 | Кабель ВВГнгд-0,66 5*35 мм2 | 1000м | 0,01632 | 149251,60 | 145833,34 | 491,76 | 2926,50 |
| 89 | +15093-35033 варіант 4 | Кабель ВВГнгд-0,66 5*4 мм2 | 1000м | 0,42228 | 126611,93 | 124050,00 | 79,34 | 2482,59 |
| 90 | +15093-35043 варіант 4 | Кабель ВВГнгд-0,66 5*6 мм2 | 1000м | 0,20094 | 186640,94 | 182877,00 | 104,31 | 3659,63 |
| 91 | +15093-35193 варіант 1 | Кабель ВВГнгд-0,66 5*70 мм2 | 1000м | 0,0714 | 298477,31 | 291666,67 | 958,14 | 5852,50 |
| 92 | +С153-12 варіант 1 | Кабель КВВГнгд 6*1,0мм2 | 1000м | 0,02575 | 55411,00 | 54250,00 | 74,51 | 1086,49 |
| 93 | +15097-29021 варіант 2 | Кабель контрольний КВВГнг 19х1,5мм2 | 1000м | 0,0612 | 153004,11 | 150000,00 | 4,03 | 3000,08 |
| 94 | +15097-29021 варіант 3 | Кабель контрольний КВВГнг-нд 7х1,5мм2 | 1000м | 0,3519 | 57889,11 | 56750,00 | 4,03 | 1135,08 |
| 95 | +&15092-5043-Н-4 варіант 1 | Кабель перерізом 1.16мм2 ВВГнгд | 1000м | 0,005 | 154943,54 | 151843,00 | 62,43 | 3038,11 |
| 96 | +&15092-5043-Н-4 варіант 2 | Кабель перерізом 1.6мм2 ВВГнгд | 1000м | 0,235 | 61543,16 | 60274,00 | 62,43 | 1206,73 |
| 97 | +15093-33093 варіант 1 | Кабель силовий вогнестійкий перер. 1х50мм2 FLAME-FE180/E30 | 1000м | 0,204 | 364035,81 | 356666,67 | 231,18 | 7137,96 |
| 98 | +15093-34013 варіант 5 | Кабель силовий вогнестійкий перер. 2х1,5мм2 Flame FE180/E30 | 1000м | 0,14523 | 29352,52 | 28750,00 | 26,98 | 575,54 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | +&15093-38013-В1-11 варіант 4 | Кабель силовий вогнестійкий перер. 3х1,5мм2 FLAME-FE180/E30 | 1000м | 0,78898 | 47977,38 | 47000,00 | 36,65 | 940,73 |
| 100 | +15093-35033 варіант 3 | Кабель силовий вогнестійкий перер. 3х4мм2 FLAME-FE180/E30 | 1000м | 0,02346 | 104630,93 | 102500,00 | 79,34 | 2051,59 |
| 101 | +15093-35023 варіант 4 | Кабель силовий вогнестійкий перер. 5х2,5мм2 FLAME-FE180/E30 | 1000м | 0,0306 | 88797,52 | 87000,00 | 56,39 | 1741,13 |
| 102 | С111-324 | Кисень технічний газоподібний | м3 | 20,6358 | 15,70 | 8,75 | 6,64 | 0,31 |
| 103 | +С1546-20 | Клей БМК5 | кг | 21,835 | 376,50 | 368,56 | 0,56 | 7,38 |
| 104 | +С1545-69 варіант 8 | Клемма 2-конт 0.5-6 мм2 221-612 Wago | 100шт | 19,5 | 1946,96 | 1908,33 | 0,45 | 38,18 |
| 105 | +С1545-69 варіант 7 | Клемма 3-конт 0.5-6 мм2 221-613 Wago | 100шт | 45 | 2295,46 | 2250,00 | 0,45 | 45,01 |
| 106 | +С1545-69 варіант 6 | Клемма 4-конт 0.5-6 мм2 221-614 Wago | 100шт | 6 | 4675,46 | 4583,33 | 0,45 | 91,68 |
| 107 | +С1545-69 варіант 5 | Клемма 5-конт 0.5-6 мм2 221-615 Wago | 100шт | 4 | 6995,96 | 6858,33 | 0,45 | 137,18 |
| 108 | С111-1708 | Ключчя просочене | кг | 1,0974 | 77,54 | 75,41 | 0,61 | 1,52 |
| 109 | +С1545-70 варіант 1 | Кнопка К227 | 100шт | 6,606 | 41,53 | 40,50 | 0,22 | 0,81 |
| 110 | +1504-19165 варіант 1 | Колодка монтажна КП-25 | шт | 2 | 489,80 | 480,00 | 0,20 | 9,60 |
| 111 | +&С1111-43-В-2 варіант 1 | Комплект заземлення G-16/30 | к-т | 2 | 936,22 | 916,65 | 1,21 | 18,36 |
| 112 | +&С1111-43-В-2 варіант 3 | Комплект заземлення G-20/60 | к-т | 2 | 1696,98 | 1662,50 | 1,21 | 33,27 |
| 113 | С1545-87 | Конструкція опорна | т | 0,0054 | 125208,19 | 122350,38 | 402,75 | 2455,06 |
| 114 | +1504-5239 варіант 2 | Контактор електромагнітний КМИ-10910, 9 А | шт | 1 | 595,69 | 583,00 | 1,01 | 11,68 |
| 115 | +2405-1364 варіант 1 | Коробка монтажна IMT35100 | шт | 968 | 45,98 | 45,00 | 0,08 | 0,90 |
| 116 | +2405-1365 варіант 1 | Коробка розгалужувальна IMT35092 | шт | 1400 | 59,24 | 58,00 | 0,08 | 1,16 |
| 117 | +2405-1365 варіант 2 | Коробка розподільча, вогнетривка 100Р, 3х4мм2, IP55, E90 Flamebox 100P FB10034 ABSEL | шт | 25 | 515,08 | 504,90 | 0,08 | 10,10 |
| 118 | +2405-1345 варіант 1 | Коробки У994М У3 | шт | 75 | 70,58 | 69,00 | 0,20 | 1,38 |
| 119 | +&С1545-39-2 варіант 2 | Кронштейн настінний осн.300 CLP1W-300-1, 4шт | упак | 84 | 518,94 | 508,41 | 0,35 | 10,18 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | +&C1545-39-2 варіант 1 | Кронштейн настінний осн.500 CLP1W-500-1, 4шт | упак | 12 | 620,01 | 607,50 | 0,35 | 12,16 |
| 121 | +1701-8030 варіант 1 | Лічильник активної електричної енергії трифазний НІК 2301 AP6T.0000.MC.11 | шт | 1 | 2964,99 | 2900,00 | 6,85 | 58,14 |
| 122 | +C1546-35 | Лак електроізолювальний N318 | т | 0,00006 | 209015,69 | 204242,67 | 674,67 | 4098,35 |
| 123 | +C111-1663 | Лак, марка 177 | т | 0,0008 | 141621,03 | 138169,48 | 674,67 | 2776,88 |
| 124 | +2405-1470 варіант 2 | Лоток дротовий сталевий з кришкою CLWG10-100-300-3, L=3 м | 1м | 339 | 386,75 | 378,61 | 0,56 | 7,58 |
| 125 | +2405-1470 варіант 1 | Лоток дротовий сталевий, з кришкою CLWG10-100-500-3, L=3 м | 1м | 48 | 1199,96 | 1175,87 | 0,56 | 23,53 |
| 126 | +2405-1470 варіант 4 | Лоток металевий, неперфорований, розм. 60*300*3050 мм MKSMU 630 FS з кришкою DRLU 300 FS | 1м | 16 | 1253,03 | 1227,90 | 0,56 | 24,57 |
| 127 | C1111-66 варіант 1 | Металоконструкції для кріплення | т | 0,024 | 107169,11 | 104616,67 | 451,08 | 2101,36 |
| 128 | C121-783 | Металоконструкції індивідуальні | т | 0,0044 | 104786,65 | 103593,02 | 413,58 | 780,05 |
| 129 | +C1545-119 | Муфти поліетиленові | шт | 1678,225 | 24,62 | 23,91 | 0,23 | 0,48 |
| 130 | +C1545-148 варіант 3 | Накінечник мідний DT-120 | 100шт | 0,2 | 18241,94 | 17883,00 | 1,25 | 357,69 |
| 131 | +C1545-148 варіант 6 | Накінечник мідний DT-35 | 100шт | 0,2 | 5381,78 | 5275,00 | 1,25 | 105,53 |
| 132 | +C1545-148 варіант 5 | Накінечник мідний DT-50 | 100шт | 0,3 | 7863,77 | 7708,33 | 1,25 | 154,19 |
| 133 | +C1545-148 варіант 2 | Накінечник мідний DT-70 | 100шт | 0,1 | 10065,62 | 9867,00 | 1,25 | 197,37 |
| 134 | +C1545-148 варіант 4 | Накінечник мідний DT-95 | 100шт | 0,4 | 13898,78 | 13625,00 | 1,25 | 272,53 |
| 135 | +C1545-148 варіант 7 | Накінечник мідний луджений JG-35 | 100шт | 0,1 | 4336,28 | 4250,00 | 1,25 | 85,03 |
| 136 | C1545-152 | Наконечники кабельні | 100шт | 0,024 | 2685,57 | 2631,30 | 1,61 | 52,66 |
| 137 | C1545-153 | Наконечники кабельні | шт | 504 | 25,91 | 25,38 | 0,02 | 0,51 |
| 138 | +&C1111-43-B-6 варіант 1 | Насадка G-20/5 | шт | 1 | 1096,71 | 1074,00 | 1,21 | 21,50 |
| 139 | +&C1111-43-B-6 варіант 2 | Насадка G-20/8 | шт | 1 | 1096,71 | 1074,00 | 1,21 | 21,50 |
| 140 | C1545-160 | Паронітові прокладки | 100шт | 0,01 | 1532,79 | 1490,69 | 12,05 | 30,05 |
| 141 | C1545-161 | Патрони Д або К довгі | 100шт | 0,553 | 257,82 | 251,43 | 1,33 | 5,06 |
| 142 | C1545-163 | Патрони до пістолета Д-2 | 100шт | 0,0792 | 125,60 | 121,81 | 1,33 | 2,46 |
| 143 | +C1547-15 варіант 1 | Перемикач одноклавішний для прихованого встановлення, IP20 | шт | 4 | 134,33 | 131,67 | 0,03 | 2,63 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144 | +1504-5239 варіант 4 | Перемикач однополюсний Z-S/WM Ін=16А | шт | 1 | 709,50 | 694,58 | 1,01 | 13,91 |
| 145 | С1545-169 | Перемичка заземлювальна | шт | 63,32 | 50,36 | 49,10 | 0,27 | 0,99 |
| 146 | +С1545-177 | Підрозетник, діаметр 50-80 мм | 100шт | 0,3708 | 1613,75 | 1581,40 | 0,71 | 31,64 |
| 147 | С1545-180 | Полоски К-404 | 100шт | 2,4708 | 26,08 | 25,36 | 0,21 | 0,51 |
| 148 | +1602-50114 варіант 1 | Пост керування одноштифтовий ПКЕ-212-1У3 | шт | 5 | 130,19 | 126,75 | 0,89 | 2,55 |
| 149 | +С1545-158 варіант 1 | Прикінцевлювач маркувальний А671 | 100шт | 0,3264 | 72,28 | 70,82 | 0,04 | 1,42 |
| 150 | С1522-26 | Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС40 | т | 0,00006 | 1206109,04 | 1182144,80 | 315,04 | 23649,20 |
| 151 | +1504-5239 варіант 3 | Приставка контактна ПКИ-40 | шт | 1 | 101,44 | 98,44 | 1,01 | 1,99 |
| 152 | +15095-44041 варіант 1 | Провід силовий ШВВПнгд 2*1,0мм2 | 1000м | 0,47174 | 12759,04 | 12500,00 | 8,86 | 250,18 |
| 153 | С1546-66 | Пропан-бутан технічний | м3 | 2,605064 | 76,86 | 65,41 | 9,94 | 1,51 |
| 154 | С1545-205 | Профіль монтажний, кутик К-242 | 100шт | 0,00025 | 27213,05 | 26517,55 | 161,91 | 533,59 |
| 155 | С1545-208 | Пряжки К-405 | 100шт | 2,4708 | 82,68 | 80,90 | 0,16 | 1,62 |
| 156 | +С1510-2 варіант 6 | Рамка двомісна | шт | 6 | 62,79 | 60,00 | 1,56 | 1,23 |
| 157 | С1545-209 | Рамка для написів РПМ55Х15 | 100шт | 0,01 | 461,79 | 451,24 | 1,50 | 9,05 |
| 158 | +С1510-2 варіант 4 | Рамка одномісна | шт | 11 | 37,29 | 35,00 | 1,56 | 0,73 |
| 159 | +С1510-2 варіант 5 | Рамка п'ятимісна | шт | 69 | 135,05 | 130,84 | 1,56 | 2,65 |
| 160 | +С1510-2 варіант 2 | Рамка тримісна | шт | 17 | 83,19 | 80,00 | 1,56 | 1,63 |
| 161 | +С1510-2 варіант 3 | Рамка чотиримісна | шт | 29 | 107,00 | 103,34 | 1,56 | 2,10 |
| 162 | +1504-17145 варіант 3 | Розетка двополюсна із заземлюючим контактом, для прих. встановлення з захисними шторками | шт | 17 | 551,96 | 540,76 | 0,38 | 10,82 |
| 163 | +1504-17145 варіант 2 | Розетка одинарна із заземлюючим контактом, прих. встановлення | шт | 546 | 139,43 | 136,32 | 0,38 | 2,73 |
| 164 | +1504-17145 варіант 6 | Розетка панельна кутова, гвинтова, 32А, 2Р+Е, IP44, 200-250В, Schneider Electric PKF32F423 | шт | 1 | 589,61 | 577,67 | 0,38 | 11,56 |
| 165 | +1504-17145 варіант 1 | Розетка подвоєна, із заземлюючим контактом, прих. встановлення | шт | 187 | 388,35 | 380,36 | 0,38 | 7,61 |
| 166 | +1504-1005 варіант 1 | Розчеплювач незалежний однополюсний РН-47 | шт | 3 | 545,97 | 535,00 | 0,26 | 10,71 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 167 | +1507-3104 варіант 4 | Світильник світлодіодний з вбудованим джерелом резервного живлення з піктограмою "Вихід", 3 год, IP23, потужність 3Вт ONTEC G E1E 301 M ST/W (2 режима) | шт | 26 | 1992,93 | 1950,83 | 3,02 | 39,08 |
| 168 | +С111-1769 | Свердла кільцеві алмазні, діаметр 80 мм | шт | 0,872 | 21352,96 | 20933,87 | 0,40 | 418,69 |
| 169 | +&1507-3017-Б-9 варіант 2 | Світильник світлодіодний 4000К; LED-20Вт; IP20 | шт | 32 | 378,06 | 370,13 | 0,52 | 7,41 |
| 170 | +&1507-3017-Б-9 варіант 4 | Світильник світлодіодний 4000К; LED-20Вт; IP54 | шт | 45 | 659,15 | 645,71 | 0,52 | 12,92 |
| 171 | +&1507-3017-Б-9 варіант 1 | Світильник світлодіодний 4000К; LED-40Вт; IP20 | шт | 267 | 458,39 | 448,88 | 0,52 | 8,99 |
| 172 | +&1507-3017-Б-9 варіант 3 | Світильник світлодіодний 4000К; LED-40Вт; IP54 | шт | 51 | 786,52 | 770,58 | 0,52 | 15,42 |
| 173 | +&1507-3017-Б-9 варіант 5 | Світильник світлодіодний 4000К; LED-40Вт; IP64 | шт | 12 | 930,01 | 911,25 | 0,52 | 18,24 |
| 174 | +&1507-3017-25 варіант 2 | Світильник світлодіодний ДПО 3010 Д 4500К IP54 | шт | 4 | 215,34 | 210,60 | 0,52 | 4,22 |
| 175 | +&1507-3017-25 варіант 1 | Світильник світлодіодний ДПО 3020 4500К IP54 | шт | 32 | 190,56 | 186,30 | 0,52 | 3,74 |
| 176 | +&1507-3017-25 варіант 4 | Світильник світлодіодний ДПО 4011А | шт | 1 | 159,65 | 156,00 | 0,52 | 3,13 |
| 177 | +&1507-3017-25 варіант 3 | Світильник світлодіодний прикроватний MEDIACAL | шт | 5 | 1363,76 | 1336,50 | 0,52 | 26,74 |
| 178 | +1507-3081 варіант 1 | Світильник світлодіодний стельовий ДПП05В-8-221; 4000К | шт | 24 | 1580,57 | 1545,75 | 3,83 | 30,99 |
| 179 | +1507-3081 варіант 2 | Світильник світлодіодний стельовий ДПП05В-15-221; 4000К | шт | 10 | 1880,07 | 1839,38 | 3,83 | 36,86 |
| 180 | +&1507-3017-Б-9 варіант 7 | Світильник світлодіодний, 1271 лм, 4000К; 10Вт; IP44 LUGSTAR PREMIUM LED | шт | 48 | 952,53 | 933,33 | 0,52 | 18,68 |
| 181 | С1544-89 | Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЕПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм | кг | 26,4797 | 1199,70 | 1175,28 | 0,90 | 23,52 |
| 182 | +С1545-240 | Скоба будівельна К853 | 100шт | 0,09 | 4845,45 | 4750,00 | 0,44 | 95,01 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183 | С1545-241 | Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730 | 100шт | 4,896 | 827,69 | 811,27 | 0,19 | 16,23 |
| 184 | +&С1110-170-2 варіант 3 | Смуга оцинкована 30х4 мм | м | 5 | 181,89 | 178,00 | 0,32 | 3,57 |
| 185 | +С1110-172 | Сталь кутова 32х32 мм | т | 0,025 | 46134,83 | 44915,19 | 315,04 | 904,60 |
| 186 | +С111-1804 | Сталь листова | т | 0,001 | 46153,34 | 45494,73 | 315,04 | 343,57 |
| 187 | +&С1110-170-2 варіант 1 | Сталь штабова 25х4 мм | м | 55 | 153,29 | 149,96 | 0,32 | 3,01 |
| 188 | +С1110-171 | Сталь штабова 40х4 мм | т | 0,649946 | 45593,59 | 44384,56 | 315,04 | 893,99 |
| 189 | +&С1111-43-В-2 варіант 4 | Стержень заземлення G-16/1 | к-т | 2 | 369,20 | 360,75 | 1,21 | 7,24 |
| 190 | +&С1111-43-В-2 варіант 2 | Стержень заземлення G-20/1 | к-т | 4 | 565,80 | 553,50 | 1,21 | 11,09 |
| 191 | С1545-96 | Стрічка ФУМ | кг | 0,1062 | 7071,61 | 6932,50 | 0,45 | 138,66 |
| 192 | +С1545-101 варіант 1 | Стрічка монтажна ЛМ | 100м | 1,10645 | 1105,17 | 1083,00 | 0,50 | 21,67 |
| 193 | С111-1683 | Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А | кг | 0,1 | 956,07 | 936,44 | 0,88 | 18,75 |
| 194 | С111-1881 | Тальк мелений, 1 сорт | т | 0,0929023 | 24035,24 | 23023,16 | 540,80 | 471,28 |
| 195 | +С113-1879 варіант 2 | Тримач із засувкою і дюбелем CT10D-CT-20-K41-100 | шт | 6200 | 8,59 | 8,33 | 0,09 | 0,17 |
| 196 | +С113-1880 варіант 1 | Тримач із засувкою і дюбелем CT10D-CT-25-K41-100 | шт | 1500 | 9,87 | 9,59 | 0,09 | 0,19 |
| 197 | +С113-1881 варіант 1 | Тримач із засувкою і дюбелем CT10D-CT-32-K41-100 | шт | 300 | 15,82 | 15,42 | 0,09 | 0,31 |
| 198 | +С1530-41 варіант 3 | Труба гофрована діам.20 мм CTG20-20-K41-100I | 10м | 881,2 | 50,62 | 48,33 | 1,30 | 0,99 |
| 199 | +С1530-41 варіант 2 | Труба гофрована діам.25 мм CTG20-25-K41-050I | 10м | 133,8 | 139,50 | 135,46 | 1,30 | 2,74 |
| 200 | +С1530-42 варіант 1 | Труба гофрована діам.32 мм CTG20-32-K41-025I | 10м | 27,7 | 227,38 | 221,18 | 1,74 | 4,46 |
| 201 | +С1530-45 варіант 1 | Труба гофрована діам.63 мм CTG20-63-K41-015I | 10м | 3,1 | 694,53 | 675,00 | 5,91 | 13,62 |
| 202 | +С1530-47 варіант 1 | Труба гофрована, діам. 90 мм CTG12-090-K4-100 | 10м | 3 | 1117,93 | 1084,02 | 11,99 | 21,92 |
| 203 | +С113-2 варіант 1 | Труба сталева електромонтажна ненарізна д.20 мм CTR11-HDZ-NN-020-3 | м | 231 | 178,92 | 177,12 | 0,47 | 1,33 |
| 204 | +С113-3 варіант 1 | Труба сталева електромонтажна ненарізна д.25 мм CTR11-HDZ-NN-025-3 | м | 123 | 239,65 | 237,20 | 0,67 | 1,78 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205 | +С113-3 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм | м | 324,8 | 105,10 | 103,65 | 0,67 | 0,78 |
| 206 | +С113-4 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 2,8 мм | м | 8,704 | 136,24 | 134,37 | 0,86 | 1,01 |
| 207 | +С113-6 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм | м | 4,444 | 202,34 | 199,50 | 1,33 | 1,51 |
| 208 | С1545-262 | Трубка ПХВ, діаметр 4-6 мм | кг | 0,06 | 110,61 | 108,00 | 0,44 | 2,17 |
| 209 | С1545-37 | Утримувач К188 | 100шт | 0,804 | 1609,31 | 1575,53 | 2,22 | 31,56 |
| 210 | С1546-29 | Фарба емалева МО-1 | т | 0,001215 | 174008,21 | 169921,61 | 674,67 | 3411,93 |
| 211 | +С111-390 | Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-бежева | т | 0,00024 | 90064,44 | 87704,12 | 594,35 | 1765,97 |
| 212 | +С111-430 | Фарба олійна та алкідна земляна, готова до застосування, сурик залізний, МА-15, ПФ-14 | т | 0,0018762 | 89871,06 | 87514,53 | 594,35 | 1762,18 |
| 213 | +&С1545-39-2 варіант 7 | Шайба плоска М10 100шт | упак | 9 | 62,32 | 60,75 | 0,35 | 1,22 |
| 214 | +&С111-1381-2 варіант 1 | Шпилька оцинковані М8 CLW10-ТМ-08-1 ІЕК | м | 14 | 63,43 | 62,08 | 0,11 | 1,24 |
| 215 | +1504-17002 варіант 2 | Штекерна вилка, гвинтова, 32А, 2Р+Е, IP44, 200-250В, Schneider PKE32M423 | шт | 1 | 320,87 | 314,40 | 0,18 | 6,29 |
| 216 | С111-1479 | Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм | т | 0,0042584 | 79545,15 | 77585,81 | 399,63 | 1559,71 |
| 217 | +1517-1102 варіант 5 | Щит розподільчий вбудований ЩРв-12з-3 36 УХЛ3 Trend | шт | 1 | 1683,10 | 1650,10 | - | 33,00 |
| 218 | +1517-1102 варіант 9 | Щит розподільчий вбудований ЩРв-12з-3 38 УХЛ3 Trend | шт | 3 | 1683,10 | 1650,10 | - | 33,00 |
| 219 | +1517-1102 варіант 3 | Щит розподільчий вбудований ЩРв-24з-3 36 УХЛ3 Trend | шт | 9 | 1732,71 | 1698,74 | - | 33,97 |
| 220 | +1517-1102 варіант 8 | Щит розподільчий вбудований ЩРв-36з-3 36 УХЛ3 Trend | шт | 5 | 2292,05 | 2247,11 | - | 44,94 |
| 221 | +1517-1102 варіант 10 | Щит розподільчий вбудований ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IP31 | шт | 1 | 2284,13 | 2239,34 | - | 44,79 |
| 222 | +1517-1102 варіант 4 | Щит розподільчий навісний ЩУРн-1/15зо-1 36 УХЛ3 IP31 | шт | 1 | 2825,71 | 2770,30 | - | 55,41 |
| 223 | +1517-1112 варіант 1 | Щит розподільчий навісний інд, виготовлення (вартість м/к) | шт | 3 | 3654,66 | 3583,00 | - | 71,66 |
| 224 | +&1517-2346-1 варіант 1 | Ящик з трансформатором знижувальним ЯТП-0,25-36-УХЛ4 | шт | 1 | 5811,65 | 5694,08 | 3,62 | 113,95 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225 | +&1517-2346-1<br>варіант 2 | Ящик з трансформатором знижувальним ЯТП-0,25-13-УХЛ4 | шт | 4 | 4571,18 | 4477,93 | 3,62 | 89,63 |
| | | Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат | | | | | | |
| 226 | С1999-9001 | Електроенергія | кВт-год | 133,0508 | 8,43544 | 8,43544 | | |
| 227 | С1999-9005 | Мастильні матеріали | кг | 0,8686 | 159,41 | 159,41 | | |

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 30 червня 2025 р.

Склав _____
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив _____
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" в м. Полтава по вул. Макаренка, 1А. Коригування
03-25/18

# Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010

**на сигналізацію загазованості (коригування)**

**Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" та облаштування в підвальному приміщенні укриття. Коригування**

Основа:
креслення (специфікації ) №

| | | |
|---|---|---|
| Кошторисна вартість | 95,648 | тис. грн. |
| Кошторисна трудомісткість | 0,33028 | тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата | 46,776 | тис. грн. |
| Середній розряд робіт | 3,3 | розряд |

Складений за поточними цінами станом на “30 червня” 2025 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | | Загальна вартість, грн. | | | Витрати труда робітників, люд.год. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всього | експлуатації машин | Всього | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин | |
| | | | | | заробітної плати | в тому числі заробітної плати | | | в тому числі заробітної плати | тих, що обслуговують машини | |
| | | | | | | | | | | на одиницю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | КМ10-667-1 | Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС | шт | 1 | 5180,92<br>5015,47 | 1,80<br>0,33 | 5181 | 5015 | 2<br>- | 36,8000<br>0,0026 | 36,8<br>- |
| 2 | КМ10-669-3 | Блок живлення і контролю ультразвуковий | шт | 1 | 1673,16<br>1155,92 | 1,46<br>0,27 | 1673 | 1156 | 1<br>- | 8,0000<br>0,0021 | 8<br>- |
| 3 | КМ10-669-4 | Перетворювач [випромінювач або приймач] ультразвуковий | шт | 5 | 1730,68<br>1155,92 | 60,64<br>1,50 | 8653 | 5780 | 303<br>8 | 8,0000<br>0,0106 | 40<br>0,05 |
| 4 | КМ10-669-2 | Монтаж пристроїв сигнальних | шт | 1 | 1424,36<br>1090,32 | 0,97<br>0,18 | 1424 | 1090 | 1<br>- | 8,0000<br>0,0014 | 8<br>- |
| 5 | КБ21-4-2 | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2 | 100м | 3,75 | 1448,01<br>1114,56 | 119,74<br>83,47 | 5430 | 4180 | 449<br>313 | 8,6000<br>0,5634 | 32,25<br>2,11 |
| 6 | КБ21-2-1 | Прокладання вінілпластових труб, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм | 100м | 3,65 | 8304,22<br>5485,97 | 1211,02<br>553,64 | 30310 | 20024 | 4420<br>2021 | 42,3300<br>3,7596 | 154,5<br>13,72 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *7* | *КБ46-29-1* | *Пробивання в цегляних стінах гнізд для коробок вимикачів та розеток, коробок відгалуджуючих* | *100шт* | *0,12* | *8240,12*<br>*8240,12* | *-* | *989* | *989* | *-* | *59,7500* | *7,17* |
| | | **Розділ 1. Матеріали** | | | | | | | | | |
| 8 | 1602-30037<br>варіант 1 | Пристрій сигнальний світлозвуковий "Піонер-5" | шт | 1 | 609,00 | - | 609 | - | - | - | - |
| 9 | & 15093-38013-В1-11<br>варіант 3 | Кабель перерізом 3.1,5мм2 ВВГ | 1000м | 0,375 | 40139,09 | - | 15052 | - | - | - | - |
| 10 | & 15093-38013-В1-11<br>варіант 4 | Кабель силовий вогнестійкий перер. 3х1, 5мм2 FLAME-FE180/E30 | 1000м | 0,001 | 47977,38 | - | 48 | - | - | - | - |
| 11 | 2405-1364<br>варіант 2 | Коробки відгалуджуючі КМ41233 | шт | 12 | 52,01 | - | 624 | - | - | - | - |
| 12 | С113-2126<br>варіант 1 | Трубка гофрована полівінілхлоридна Dз=20мм СТG20-20-К41-100І | м | 368,65 | 11,90 | - | 4387 | - | - | - | - |
| 13 | С121-783<br>варіант 1 | Металоконструкції для кріплення | т | 0,005 | 93737,39 | - | 469 | - | - | - | - |
| 14 | 1504-17251<br>варіант 1 | Вилка з'єднувальна ВП-СН4 | шт | 7 | 158,09 | - | 1107 | - | - | - | - |
| 15 | 1504-17251<br>варіант 2 | Плавка вставка ВПБ-6-0,5 | шт | 2 | 199,40 | - | 399 | - | - | - | - |
| | | Разом прямі витрати по розділу 1 | | | | | 22695 | - | - | | - |
| | | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>**Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | 22695<br><br>22695<br>**22695** | | | | |
| | | **Всього по розділу 1** | | | | | **22695** | | | | |
| | | Разом прямі витрати по кошторису | | | | | 76355 | 38234 | 5176<br>2342 | | 286,72<br>15,88 |
| | | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн. | | | | | 76355<br><br>32945<br>40576 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 19293 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 27,68 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 6200 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **95648** | | | | |
| | | **Всього по кошторису** | | | | | **95648** | | | | |
| | | **Кошторисна трудомісткість, люд.год.** | | | | | **330,28** | | | | |
| | | **Кошторисна заробітна плата, грн.** | | | | | **46776** | | | | |

Склав _____
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив _____
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" в м. Полтава по вул. Макаренка, 1А. Коригування

## Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-010

на сигналізацію загазованості (коригування)

| № Ч.ч. | Шифр ресурсу | Найменування | Одиниця виміру | Кількість | Поточна ціна за одиницю, грн. | у тому числі: | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | відпускна ціна, грн. | транспортна складова, грн. | заготівельно-складські витрати, грн. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | **I. Витрати труда** | | | | | | |
| 1 | 1 | Витрати труда робітників-будівельників | люд.год | - | - | | | |
| 2 | | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками | розряд | - | | | | |
| 3 | 27 | Витрати труда робітників-монтажників | люд.год | 286,72 | 133,35 | | | |
| 4 | | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками | розряд | 3,3 | | | | |
| 5 | | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин | люд.год | 15,88 | 147,35 | | | |
| 6 | | Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин | розряд | 4,1 | | | | |
| 7 | | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття | люд.год | - | - | | | |
| 8 | | Витрати труда пусконалагоджувального персоналу | люд.год | - | - | | | |
| 9 | | Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується.в складі: | | | | | | |
| 9.1 | | загальновиробничих витрат | люд.год | 27,68 | 223,93 | | | |
| | Разом кошторисна трудомісткість | | люд.год | 330,28 | | | | |
| | Середній розряд робіт | | розряд | 3,3 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **II. Будівельні машини і механізми** | | | | | | |
| 10 | КБМ201-11 | Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т | маш. год | 0,6965 | 372,67 | | | |
| 11 | КБМ204-201 | Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А | маш. год | 0,85 | 348,13 | | | |
| 12 | КБМ202-1102 | Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т | маш. год | 0,6965 | 769,44 | | | |
| 13 | КБМ233-201 | Машини свердлильні електричні | маш. год | 1,66 | 6,93 | | | |
| 14 | КБМ203-901 | Підіймачі гідравлічні, висота підйому 8 м | маш. год | 10,475 | 201,80 | | | |
| 15 | КБМ203-1080 | Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т | маш. год | 1,3575 | 183,20 | | | |
| 16 | КБМ204-502 | Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму] | маш. год | 13,6145 | 59,18 | | | |
| 17 | КБМ204-1201 | Установки з гнучким індуктором для індукційного нагрівання струмами частотою 50 Гц | маш. год | 5,84 | 155,05 | | | |
| | | **Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат** | | | | | | |
| 18 | КБМ270-115 | Дрилі електричні | маш. год | 13,6145 | | | | |
| 19 | КБМ200-64 | Перфоратор електромагнітний | маш. год | 32,12 | | | | |
| 20 | КБМ270-236 | Пилосос промисловий | маш. год | 2,175 | | | | |
| 21 | КБМ200-68 | Пістолет монтажний | маш. год | 24,3455 | | | | |
| | | **III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти** | | | | | | |
| 22 | +1504-17251 варіант 1 | Вилка з'єднувальна ВП-СН4 | шт | 7 | 158,09 | 153,90 | 1,09 | 3,10 |
| 23 | С1110-177 | Втулки ущільнювальні | шт | 47,45 | 25,81 | 25,26 | 0,04 | 0,51 |
| 24 | +С111-219 варіант 1 | Гіпсові в'яжучі Г-3 | т | 0,002685 | 21374,92 | 20415,00 | 540,80 | 419,12 |
| 25 | +С111-822 | Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм | т | 0,007665 | 95640,34 | 93450,00 | 315,04 | 1875,30 |
| 26 | +С1545-43 | Дюбелі з розпірною гайкою ДГ | 100шт | 3,04 | 1002,34 | 982,21 | 0,48 | 19,65 |
| 27 | +С111-1522 | Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А | т | 0,004004 | 103944,90 | 101500,00 | 406,76 | 2038,14 |
| 28 | +&15093-38013-В1-11 варіант 3 | Кабель перерізом 3.1,5мм2 ВВГ | 1000м | 0,375 | 40139,09 | 39315,40 | 36,65 | 787,04 |
| 29 | +&15093-38013-В1-11 варіант 4 | Кабель силовий вогнестійкий перер. 3х1,5мм2 FLAME-FE180/E30 | 1000м | 0,001 | 47977,38 | 47000,00 | 36,65 | 940,73 |
| 30 | +С111-310 варіант 1 | Каніфоль соснова | т | 0,00001 | 1502285,90 | 1472160,00 | 669,31 | 29456,59 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | +2405-1364 варіант 2 | Коробки відгалуджуючі КМ41233 | шт | 12 | 52,01 | 50,91 | 0,08 | 1,02 |
| 32 | С121-782 | Металеві конструкції | т | 0,02263 | 86999,40 | 85938,18 | 413,58 | 647,64 |
| 33 | +С121-783 варіант 1 | Металоконструкції для кріплення | т | 0,005 | 93737,39 | 92626,01 | 413,58 | 697,80 |
| 34 | +1504-17251 варіант 2 | Плавка вставка ВПБ-6-0,5 | шт | 2 | 199,40 | 194,40 | 1,09 | 3,91 |
| 35 | С1522-26 | Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС40 | т | 0,00014 | 1206109,04 | 1182144,80 | 315,04 | 23649,20 |
| 36 | +1602-30037 варіант 1 | Пристрій сигнальний світлозвуковий "Піонер-5" | шт | 1 | 609,00 | 596,70 | 0,36 | 11,94 |
| 37 | С1544-89 | Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЕПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм | кг | 0,6 | 1199,70 | 1175,28 | 0,90 | 23,52 |
| 38 | С111-1881 | Тальк мелений, 1 сорт | т | 0,00225 | 24035,24 | 23023,16 | 540,80 | 471,28 |
| 39 | +С113-3 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм | м | 5,694 | 105,10 | 103,65 | 0,67 | 0,78 |
| 40 | +С113-2126 варіант 1 | Трубка гофрована полівінілхлоридна Dз=20мм СТG20-20-К41-100І | м | 368,65 | 11,90 | 11,58 | 0,09 | 0,23 |
| 41 | +С1545-264 варіант 1 | Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм | кг | 1,48 | 200,90 | 196,52 | 0,44 | 3,94 |
| 42 | С111-1479 | Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм | т | 0,009125 | 79545,15 | 77585,81 | 399,63 | 1559,71 |
| | | Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат | | | | | | |
| 43 | С1999-9001 | Електроенергія | кВт-год | 14,441 | 8,43544 | 8,43544 | | |
| 44 | С1999-9005 | Мастильні матеріали | кг | 0,6424 | 159,41 | 159,41 | | |

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 30 червня 2025 р.

Склав _____
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив _____
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" в м. Полтава по вул. Макаренка, 1А. Коригування

**Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-011**

придбання обладнання сигналізації загазованості (коригування)

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" та облаштування в підвальному приміщенні укриття. Коригування

Основа: креслення (специфікації ) № відомості тощо
Кошторисна вартість 107,961 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “30 червня” 2025 р.

| № Ч.ч. | Документ, що обґрунтовує ціну | Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | Загальна вартість, грн. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Розділ 1. Обладнання, що монтується** | | | | |
| 1 | 17141-1001 варіант 1 | Стаціонарний сигналізатор-аналізатор газу, Uн=220В, " ДОЗОР-С-5-17-6.15.6-1"; ( маса=0,033) | шт | 1 | 50657,40 | 50657 |
| 2 | 17141-1001 варіант 2 | Блок живлення та сигналізації АГАТ 468244.008; ( маса=0,033) | шт | 1 | 34457,40 | 34457 |
| 3 | 17141-1012 варіант 1 | Вимірювальний перетворювач метана ВП-СН4 АГАТ.468243.030-04; ( маса=0,002) | шт | 5 | 3753,54 | 18768 |
| | | Разом по розділу 1 | | | | 103882 |
| | | Транспортні та заготівельно-складські витрати | | | | 4079 |
| | | **Всього по розділу 1** | | | | **107961** |
| | | **Разом** | | | | **103882** |
| | | Транспортні та заготівельно-складські витрати | | | | 4079 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Всього по кошторису** | | | | **107961** |

Склав _____
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив _____
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" в м. Полтава по вул. Макаренка, 1А. Коригування
03-25/18

# Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-012

**на монтаж технологічного обладнання (коригування)**

**Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" та облаштування в підвальному приміщенні укриття. Коригування**

Основа:
креслення (специфікації ) №

| | | |
|---|---|---|
| Кошторисна вартість | 128,563 | тис. грн. |
| Кошторисна трудомісткість | 0,6673 | тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата | 100,985 | тис. грн. |
| Середній розряд робіт | 4,0 | розряд |

Складений за поточними цінами станом на “30 червня” 2025 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | | Загальна вартість, грн. | | | Витрати труда робітників, люд.год. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всього | експлуатації машин | Всього | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин | |
| | | | | | заробітної плати | в тому числі заробітної плати | | | в тому числі заробітної плати | тих, що обслуговують машини | |
| | | | | | | | | | | на одиницю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | Перший поверх | | | | | | | | | |
| 1 | КМ34-83-1 | Монтаж ангеографічної установки для спостереження за пацієнтом | комплект | 1 | 44784,00<br>44784,00 | -<br>- | 44784 | 44784 | -<br>- | 288,0000<br>- | 288<br>- |
| 2 | КМ34-72-1 | Монтаж опромінювача бактерицидного екранованого | комплект | 10 | 2180,64<br>2180,64 | -<br>- | 21806 | 21806 | -<br>- | 16,0000<br>- | 160<br>- |
| 3 | КМ34-53-2 | Монтаж підвісної консолі стельової | шт | 2 | 1618,29<br>1618,29 | -<br>- | 3237 | 3237 | -<br>- | 11,2000<br>- | 22,4<br>- |
| *4* | *КБ17-5-2* | *Установлення раковини медичної* | *10компл.* | *0,1* | *7308,56*<br>*5354,80* | *853,55*<br>*369,01* | *731* | *535* | *85*<br>*37* | *37,0600*<br>*2,4311* | *3,71*<br>*0,24* |
| | | Третій поверх | | | | | | | | | |
| 5 | КМ34-72-1 | Монтаж опромінювача бактерицидного екранованого | комплект | 9 | 2180,64<br>2180,64 | -<br>- | 19626 | 19626 | -<br>- | 16,0000<br>- | 144<br>- |
| | | Разом прямі витрати по кошторису | | | | | 90184 | 89988 | 85<br>37 | | 618,11<br>0,24 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 90184 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 111 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 90025 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 38379 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 48,95 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 10960 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **128563** | | | | |
| | | **Всього по кошторису** | | | | | **128563** | | | | |
| | | **Кошторисна трудомісткість, люд.год.** | | | | | **667,3** | | | | |
| | | **Кошторисна заробітна плата, грн.** | | | | | **100985** | | | | |

Склав _____
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив _____
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" в м. Полтава по вул. Макаренка, 1А. Коригування

## Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-012

на монтаж технологічного обладнання (коригування)

| № Ч.ч. | Шифр ресурсу | Найменування | Одиниця виміру | Кількість | Поточна ціна за одиницю, грн. | у тому числі: | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | відпускна ціна, грн. | транспортна складова, грн. | заготівельно-складські витрати, грн. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | **I. Витрати труда** | | | | | | |
| 1 | 1 | Витрати труда робітників-будівельників | люд.год | 3,71 | 144,49 | | | |
| 2 | | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками | розряд | 4,0 | | | | |
| 3 | 27 | Витрати труда робітників-монтажників | люд.год | 614,4 | 145,59 | | | |
| 4 | | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками | розряд | 4,1 | | | | |
| 5 | | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин | люд.год | 0,24 | 151,79 | | | |
| 6 | | Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин | розряд | 4,3 | | | | |
| 7 | | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття | люд.год | - | - | | | |
| 8 | | Витрати труда пусконалагоджувального персоналу | люд.год | - | - | | | |
| 9 | | Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується.в складі: | | | | | | |
| 9.1 | | загальновиробничих витрат | люд.год | 48,95 | 223,92 | | | |
| | Разом кошторисна трудомісткість | | люд.год | 667,3 | | | | |
| | Середній розряд робіт | | розряд | 4,0 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **II. Будівельні машини і механізми** | | | | | | |
| 10 | КБМ201-12 | Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т | маш. год | 0,131 | 453,29 | | | |
| 11 | КБМ202-128 | Крани баштові, вантажопідйомність 5 т | маш. год | 0,033 | 423,37 | | | |
| 12 | КБМ202-1141 | Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т | маш. год | 0,016 | 750,18 | | | |
| | | **III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти** | | | | | | |
| 13 | С111-384 | Білило густотерте цинкове МА-011-1 | т | 0,00013 | 201785,57 | 197234,64 | 594,35 | 3956,58 |
| 14 | +С111-136 | Дюбелі з каліброваною головкою [в обоймах] 2,5х48,5 мм | т | 0,00005 | 87664,78 | 85546,23 | 399,63 | 1718,92 |
| 15 | С111-1631 | Замазка захисна | кг | 0,2 | 174,94 | 170,84 | 0,67 | 3,43 |
| 16 | С111-311 | Каболка | т | 0,00014 | 161342,49 | 157643,46 | 535,45 | 3163,58 |
| 17 | С111-1668 | Оліфа натуральна | кг | 0,01 | 340,33 | 333,04 | 0,62 | 6,67 |
| 18 | С1545-159 | Очіс льняний | т | 0,00007 | 40311,81 | 39054,19 | 467,19 | 790,43 |
| 19 | С111-1746 | Прокладки гумові [пластина технічна пресована] | кг | 0,104 | 119,18 | 116,39 | 0,45 | 2,34 |
| 20 | С111-1483 | Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм | т | 0,00005 | 64194,35 | 62536,01 | 399,63 | 1258,71 |

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 30 червня 2025 р.

Склав _____
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив _____
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" в м. Полтава по вул. Макаренка, 1А. Коригування
03-25/18

# Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-012/2

**на монтаж побутового обладнання та матеріалів (коригування)**

**Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" та облаштування в підвальному приміщенні укриття. Коригування**

Основа:
креслення (специфікації ) №

| | | |
|---|---|---|
| Кошторисна вартість | 16,400 | тис. грн. |
| Кошторисна трудомісткість | 0,02854 | тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата | 4,186 | тис. грн. |
| Середній розряд робіт | 3,7 | розряд |

Складений за поточними цінами станом на “30 червня” 2025 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | | Загальна вартість, грн. | | | Витрати труда робітників, люд.год. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всього | експлуатації машин | Всього | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин | |
| | | | | | заробітної плати | в тому числі заробітної плати | | | в тому числі заробітної плати | тих, що обслуговують машини | |
| | | | | | | | | | | на одиницю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Розділ 1. Підвал** | | | | | | | | | |
| *1* | *КБ21-30-1* | *Установлення сушарок для рук* | *100шт* | *0,02* | *15457,77* | - | *309* | *304* | - | *114,2600* | *2,29* |
| | | | | | *15190,87* | - | | | - | - | - |
| 2 | С130-549 варіант 1 | Сушарка для рук, 1800 Вт, габ. 250x250x250(H) мм Trento 1488 | шт | 2 | 1226,13 | - | 2452 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | Разом прямі витрати по розділу 1 | | | | | 2761 | 304 | - | | 2,29 |
| | | | | | | | | | - | | - |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 2761 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 2457 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 304 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 150 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 0,22 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 50 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **2911** | | | | |
| | | **Всього по розділу 1** | | | | | **2911** | | | | |
| | | **Розділ 2. Перший поверх** | | | | | | | | | |
| *3* | *КБ21-30-1* | *Установлення сушарок для рук* | *100шт* | *0,06* | *15457,77* | *-* | *927* | *911* | *-* | *114,2600* | *6,86* |
| | | | | | *15190,87* | - | | | - | - | - |
| 4 | С130-549 варіант 1 | Сушарка для рук, 1800 Вт, габ. 250x250x250(Н) мм Trento 1488 | шт | 6 | 1226,13 | - | 7357 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | Разом прямі витрати по розділу 2 | | | | | 8284 | 911 | - | | 6,86 |
| | | | | | | | | | - | | - |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 8284 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 7373 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 911 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 449 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 0,66 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 149 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **8733** | | | | |
| | | **Всього по розділу 2** | | | | | **8733** | | | | |
| | | **Розділ 3. Другий поверх** | | | | | | | | | |
| *5* | *КБ21-30-1* | *Установлення сушарок для рук* | *100шт* | *0,01* | *15457,77* | *-* | *155* | *152* | *-* | *114,2600* | *1,14* |
| | | | | | *15190,87* | - | | | - | - | - |
| 6 | С130-549 варіант 1 | Сушарка для рук, 1800 Вт, габ. 250x250x250(Н) мм Trento 1488 | шт | 1 | 1226,13 | - | 1226 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | Разом прямі витрати по розділу 3 | | | | | 1381 | 152 | - | | 1,14 |
| | | | | | | | | | - | | - |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 1381 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 1229 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 152 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 74 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 0,11 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 25 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **1455** | | | | |
| | | **Всього по розділу 3** | | | | | **1455** | | | | |
| | | **Розділ 4. Третій поверх** | | | | | | | | | |
| 7 | КМ34-55-4 | Монтаж шафи витяжної | шт | 1 | 2311,84<br>2311,84 | -<br>- | 2312 | 2312 | -<br>- | 16,0000<br>- | 16<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 4 | | | | | 2312 | 2312 | -<br>- | | 16<br>- |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 2312 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 2312 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 988 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 1,26 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 283 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **3300** | | | | |
| | | **Всього по розділу 4** | | | | | **3300** | | | | |
| | | Разом прямі витрати по кошторису | | | | | 14738 | 3679 | -<br>- | | 26,29<br>- |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 14738 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 11059 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 3679 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 1662 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 2,25 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 507 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **16400** | | | | |
| | | **Всього по кошторису** | | | | | **16400** | | | | |
| | | **Кошторисна трудомісткість, люд.год.** | | | | | **28,54** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Кошторисна заробітна плата, грн.** | | | | | **4186** | | | | |

Склав _____
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив _____
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" в м. Полтава по вул. Макаренка, 1А. Коригування

## Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-012/2

на монтаж побутового обладнання та матеріалів (коригування)

| № Ч.ч. | Шифр ресурсу | Найменування | Одиниця виміру | Кількість | Поточна ціна за одиницю, грн. | у тому числі: | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | відпускна ціна, грн. | транспортна складова, грн. | заготівельно-складські витрати, грн. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | **I. Витрати труда** | | | | | | |
| 1 | 1 | Витрати труда робітників-будівельників | люд.год | - | - | | | |
| 2 | | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками | розряд | - | | | | |
| 3 | 27 | Витрати труда робітників-монтажників | люд.год | 26,29 | 139,97 | | | |
| 4 | | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками | розряд | 3,7 | | | | |
| 5 | | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин | люд.год | - | - | | | |
| 6 | | Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин | розряд | - | | | | |
| 7 | | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття | люд.год | - | - | | | |
| 8 | | Витрати труда пусконалагоджувального персоналу | люд.год | - | - | | | |
| 9 | | Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується.в складі: | | | | | | |
| 9.1 | | загальновиробничих витрат | люд.год | 2,25 | 225,05 | | | |
| | Разом кошторисна трудомісткість | | люд.год | 28,54 | | | | |
| | Середній розряд робіт | | розряд | 3,7 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат** | | | | | | |
| 10 | КБМ200-68 | Пістолет монтажний | маш. год | 0,2664 | | | | |
| | | **III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти** | | | | | | |
| 11 | +С111-219 варіант 1 | Гіпсові в'яжучі Г-3 | т | 0,000063 | 21374,92 | 20415,00 | 540,80 | 419,12 |
| 12 | С1544-89 | Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЕПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм | кг | 0,0189 | 1199,70 | 1175,28 | 0,90 | 23,52 |
| 13 | +С130-549 варіант 1 | Сушарка для рук, 1800 Вт, габ. 250х250х250(Н) мм Trento 1488 | шт | 9 | 1226,13 | 1200,00 | 2,09 | 24,04 |

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 30 червня 2025 р.

Склав _____

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив _____

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" в м. Полтава по вул. Макаренка, 1А. Коригування

**Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-013**

придбання технологічного обладнання, що монтується (медичне обладнання, ПДВ 7%) (коригування)

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" та облаштування в підвальному приміщенні укриття. Коригування

Основа: креслення (специфікації ) № відомості тощо

Кошторисна вартість 21708,013 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на “30 червня” 2025 р.

| № Ч.ч. | Документ, що обґрунтовує ціну | Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | Загальна вартість, грн. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Розділ 1. Обладнання, що монтується** | | | | |
| | | Перший поверх | | | | |
| 1 | 280222-130-21 варіант 1 | Ангеографічна система. Потужність підключення 34,6 кВА. У тому числі на комплект: підлоговий стенд (вкл. монтажна плита 45 кг); стіл пацієнта (вкл. монтажна плита 25 кг); дисплей DCS-EAS 30"; дисплей з клавіатурою та мишкою; ін'єктор MEDRAD підлоговий; система обробки зображень AXIS; модуль охолодження; шафа контролю за системою; шафа для кабелів; ( маса=0,78) | комплект | 1 | 19427450,00 | 19427450 |
| 2 | 280222-17018 варіант 1 | Екранований бактерицидний опромінювач, 220В, Illumena (Лайбел Фларшейн); ( маса=0,005) | комплект | 10 | 5500,00 | 55000 |
| 3 | 280222-140-39 варіант 1 | Стельовий поворотний приліжковий модуль хірургічний ОК 07-28; ( маса=0) | шт | 1 | 630000,00 | 630000 |
| 4 | 280222-140-39 варіант 2 | Стельовий поворотний приліжковий модуль настезіологічний ОК 07-28; ( маса=0) | шт | 1 | 680000,00 | 680000 |
| 5 | 2407-1201-11 варіант 1 | Раковина медична на два поста з сенсорним змішувачем GROHE Bau Cosmopolitan; ( маса=0,0055) | шт | 1 | 45800,00 | 45800 |
| | | Третій поверх | | | | |
| 6 | 280222-17018 варіант 1 | Екранований бактерицидний опромінювач, 220В, Illumena (Лайбел Фларшейн); ( маса=0,005) | комплект | 9 | 5500,00 | 49500 |
| | | Разом по розділу 1 | | | | 20887750 |
| | | Транспортні та заготівельно-складські витрати | | | | 820263 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Всього по розділу 1** | | | | **21708013** |
| | | **Разом** | | | | **20887750** |
| | | Транспортні та заготівельно-складські витрати | | | | 820263 |
| | | **Всього по кошторису** | | | | **21708013** |

Склав _____
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив _____
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" в м. Полтава по вул. Макаренка, 1А. Коригування

**Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-013/2**

придбання технологічного обладнання, що не монтується (медичне обладнання, ПДВ 7%) (коригування)

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" та облаштування в підвальному приміщенні укриття. Коригування

Основа: креслення (специфікації ) № відомості тощо

Кошторисна вартість 9645,247 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на “30 червня” 2025 р.

| № Ч.ч. | Документ, що обґрунтовує ціну | Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | Загальна вартість, грн. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Розділ 1. Обладнання, що не монтується** | | | | |
| | | Перший поверх | | | | |
| 1 | 2302-13001 варіант 1 | Холодильник фармацевтичний 150л, N=245 Вт, габ. розм. 600х600х1360 мм; Frimed FS15V; ( маса=0,0724) | шт | 4 | 42000,00 | 168000 |
| 2 | 280222-14054 варіант 1 | Стіл масажний Войта-Бобата з електроприводом. Габ .2000х1200х500...1000( Н) мм СМБ-1 Е; ( маса=0,075) | комплект | 2 | 94953,27 | 189907 |
| 3 | 280222-14057 варіант 1 | Стіл інструментальний, габ. 760х470х800(Н) мм; ( маса=0) | шт | 1 | 75020,00 | 75020 |
| 4 | 280222-14057 варіант 2 | Столик пересувний, габ. 590х500х800/950(Н) мм; ( маса=0) | шт | 1 | 9500,00 | 9500 |
| 5 | 280222-19039 варіант 1 | Шприцевий насос Biomed M500 (Біомед); ( маса=0,0022) | шт | 1 | 145600,00 | 145600 |
| 6 | 280222-19039 варіант 2 | Шприцевий насос Biomed M300 (Біомед); ( маса=0,0022) | шт | 1 | 25800,00 | 25800 |
| 7 | 280222-14057 варіант 3 | Столик для обладнання, габ. 435х720х760(Н) мм; ( маса=0) | шт | 8 | 9500,00 | 76000 |
| 8 | 280222-11007 варіант 1 | Сходи з похилою площиною. Навантаження до 120 кг, габ. 2270х1500... 1400(Н) мм СХП-1; ( маса=0) | комплект | 1 | 40759,81 | 40760 |
| 9 | 550101-144 варіант 9 | Профілактор Євмінова; ( маса=0) | шт | 1 | 10200,00 | 10200 |
| 10 | 550101-87 варіант 1 | Бігова доріжка для реабілітації, потужність двигуна 3 к.с., габ. 1470х760х1210(Н) мм Vigor TD248F; ( маса=0) | шт | 1 | 22600,00 | 22600 |
| 11 | 550101-87 варіант 2 | Професійний лижний тренажер. Габ . 1300х600х2140( Н) мм; Generation Fitness; ( маса=0) | шт | 1 | 37800,00 | 37800 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 550101-87 варіант 3 | Реабілітаційний тренажер Бубновського, габ. 661х684х2220(Н) мм; ( маса=0) | шт | 2 | 21897,20 | 43794 |
| 13 | 280222-14018 варіант 1 | Кушетка медична КП процедурна з тримачем рулонних простирадл КП, габ. 1900х550х530(Н) мм; ( маса=0,039) | комплект | 2 | 3900,00 | 7800 |
| 14 | 280222-12008 варіант 1 | Апарат для місцевої дарсонвалізації, Корона-С NOVATOR; ( маса=0,009) | комплект | 1 | 20600,00 | 20600 |
| 15 | 280222-12011 варіант 1 | Апарат для магнітотерапії, BTL-4000 Premium; ( маса=0,05) | комплект | 1 | 48000,00 | 48000 |
| 16 | 280222-12018 варіант 1 | Апарат для електростимуляції восьмиканальний АЕСТ-01-08; ( маса=0,004) | комплект | 1 | 31000,00 | 31000 |
| 17 | 280222-49-2 варіант 1 | Автоматичний зовнішній дефібрилятор, габ. 303х216х89 мм, АЗД7000; ( маса=0,009) | комплект | 1 | 49190,03 | 49190 |
| 18 | 280222-4927 варіант 1 | Медичний відсмоктувач, 20 л, N=90ВА, габ. 350х305х795 мм, 7А-23В, БІОМЕД; ( маса=0,016) | комплект | 1 | 59140,00 | 59140 |
| 19 | 280222-2145 варіант 1 | Електрокардіограф Beneheart R12 Touch Heaco; ( маса=0,051) | комплект | 1 | 81250,00 | 81250 |
| 20 | 280222-14054 варіант 3 | Тренувальна лава, габ. 1140х590х1240 мм TREXO B100 czarna; ( маса=0, 075) | комплект | 3 | 4700,00 | 14100 |
| 21 | 280222-20-13 варіант 1 | Монітор пацієнта, N=50ВА, габ. 220х202х132 мм ВМ1000С БІОМЕД; ( маса=0,015) | комплект | 1 | 102590,00 | 102590 |
| 22 | 550101-87 варіант 8 | Стіл для тренувань ( Терапевтичний стіл для ерготерапії / фізіотерапії ), габ . 1500х100х750 мм; СТ-Ерго 1.01 ( СТ-Е-Т 1.01); ( маса=0) | шт | 1 | 19200,00 | 19200 |
| 23 | 550101-87 варіант 9 | Тренажер універсальний (стіл реабілітаційний), габ. 750х550х450...700мм, СР-1; ( маса=0) | шт | 1 | 51391,33 | 51391 |
| 24 | 550101-87 варіант 7 | Тренажер (апарат для механотерпії) для активного та пасивного застосування, для верхніх та нижніх кінцівок, габ. 750х740х1100мм, К2000А; ( маса=0) | шт | 1 | 372813,39 | 372813 |
| 25 | 280222-12004 варіант 1 | Апарат для діаметрії, габ. 560х560х980мм, BTL-4000; ( маса=0,11) | комплект | 1 | 48000,00 | 48000 |
| 26 | 280222-12009 варіант 1 | Апарат радіальної ударно-хвильової терапії, enPlus Pro; ( маса=0,09) | шт | 1 | 175000,00 | 175000 |
| 27 | 550101-34 варіант 1 | Бруси для відновлення навиків ходьби з перешкодами, габ. 3008х950х1134 мм; ( маса=0) | шт | 1 | 85000,00 | 85000 |
| 28 | 550101-87 варіант 11 | Бігова доріжка електрична реабілітаційна, габ. 2050х855х1090 мм inCondi T5000+ inSPORTline; ( маса=0) | шт | 1 | 208418,69 | 208419 |
| 29 | 280222-140-4 варіант 1 | Ліжко медичне функціональне, максимальне навантаження до 250 кг, габ. 2100х910х900(Н) мм. Повний комплект КС3.000; ( маса=0,155) | комплект | 1 | 115320,00 | 115320 |
| 30 | 280222-20-13 варіант 2 | Монітор пацієнта Taurus 12.1 (Northen Medical); ( маса=0,015) | комплект | 1 | 102590,00 | 102590 |
| 31 | 280222-140-4 варіант 2 | Панель приліжкова електрична з верхньою і нижньою підсвіткою, 6 розеток електричних, 1 розетка киснева Медфлоу-04; ( маса=0,155)<br>Другий поверх | комплект | 1 | 98455,00 | 98455 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 560110-62 варіант 4 | Шафа для дезінфікуючих засобів, габ. 800х500х1800(Н) мм, ШМХ-400/2; ( маса=0) | шт | 2 | 30245,00 | 60490 |
| 33 | 560110-62 варіант 5 | Шафа для дезінфікуючих засобів, габ. 500х500х1800(Н) мм, ШМХ-500/1; ( маса=0) | шт | 1 | 24000,00 | 24000 |
| 34 | 550101-82 варіант 2 | Манекен для серцево-легеневої реанімації, PRESTAN Ultralite; ( маса=0) | шт | 1 | 22024,00 | 22024 |
| 35 | 550101-82 варіант 9 | Тренажер для пункції та дренування плевральної порожнини; ( маса=0) | шт | 1 | 79683,00 | 79683 |
| 36 | 550101-82 варіант 10 | Манекен-тренажер для ендотрахеальної інтубації дорослого; ( маса=0) | шт | 1 | 46247,00 | 46247 |
| | | Третій поверх | | | | |
| 37 | 280222-14057 варіант 4 | Стіл лабораторний, габ. 1200х600х900(Н) мм; ( маса=0) | шт | 20 | 11952,00 | 239040 |
| 38 | 280222-14080 варіант 2 | Крісло лабораторне з ергономічною спинкою; ( маса=0,009) | шт | 21 | 11760,00 | 246960 |
| 39 | 280222-16037 варіант 4 | Автоматичний біохімічний аналізатор BS-430 Mindray; ( маса=0,0035) | шт | 2 | 1379617,13 | 2759234 |
| 40 | 280222-16008 варіант 1 | Аналізатор газів крові та електролітів, габ. розм. 325х439хх269 мм ST-200 CC ULTRASMART Mindray; ( маса=0,078) | комплект | 1 | 336137,07 | 336137 |
| 41 | 280222-16037 варіант 5 | Гематологічний аналізатор автоматичний BC-760 Mindray; ( маса=0,0035) | шт | 1 | 1308411,14 | 1308411 |
| 42 | 280222-160-1 варіант 1 | Аналізатор коагуляції автоматичний C3100 Mindray; ( маса=0,04) | комплект | 1 | 1123177,57 | 1123178 |
| 43 | 280222-16169 варіант 1 | Центрифуга лабораторна, N=130Вт, габ. розм. 240х325х450 мм 75008800 Medifuge; ( маса=0,018) | шт | 2 | 84643,62 | 169287 |
| 44 | 280222-14093 варіант 1 | Шафа медична двостулкова, габ. 850х490х1800(Н) мм ШМ-3; ( маса=0,07) | шт | 5 | 21840,00 | 109200 |
| 45 | 280222-14057 варіант 5 | Стіл лабораторний, габ. 1500х850х900(Н) мм; ( маса=0) | шт | 1 | 16207,00 | 16207 |
| 46 | 280222-14096 варіант 1 | Шафа медична одностулкова, габ. 500х490х1600(Н) мм, ШМ1; ( маса=0,06) | шт | 2 | 15120,00 | 30240 |
| 47 | 280222-150-2 варіант 1 | Стерилізатор повітряний, N=1,6 кВт, габ. розм. 610х687х697 мм, ГП-80-1 Mindray; ( маса=0,065) | комплект | 1 | 27100,00 | 27100 |
| 48 | 2302-13001 варіант 1 | Холодильник фармацевтичний 150л, N=245 Вт, габ. розм. 600х600х1360 мм; Frimed FS15V; ( маса=0,0724) | шт | 2 | 42000,00 | 84000 |
| | | Разом по розділу 1 | | | | 9216277 |
| | | Транспортні та заготівельно-складські витрати | | | | 361923 |
| | Настанова п. 3.14 | Витрати на складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю ( будівельні роботи ) | грн. | 9578200 | 0,007 | 67047 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Всього по розділу 1** | | | | **9645247** |
| | | **Разом** | | | | **9216277** |
| | | Транспортні та заготівельно-складські витрати | | | | 361923 |
| | Настанова п. 3.14 | Витрати на складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю ( будівельні роботи ) | грн. | 9578200 | 0,007 | 67047 |
| | | **Всього вартість устаткування** | | | | **9578200** |
| | | **Всього вартість будівельних робіт** | | | | **67047** |
| | | **Всього по кошторису** | | | | **9645247** |

Склав _____
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив _____
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" в м. Полтава по вул. Макаренка, 1А. Коригування

**Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-013/3**

придбання побутового обладнання (коригування)

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" та облаштування в підвальному приміщенні укриття. Коригування

Основа: креслення (специфікації ) № відомості тощо
Кошторисна вартість 51,964 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “30 червня” 2025 р.

| № Ч.ч. | Документ, що обґрунтовує ціну | Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | Загальна вартість, грн. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Розділ 1. Обладнання, що монтується** | | | | |
| | | Третій поверх | | | | |
| 1 | 560110-61 варіант 2 | Шафа витяжна ШВ-1, габ. розм. 1100х700х2200 мм; ( маса=0) | шт | 1 | 50000,00 | 50000 |
| | | Разом по розділу 1 | | | | 50000 |
| | | Транспортні та заготівельно-складські витрати | | | | 1964 |
| | | **Всього по розділу 1** | | | | **51964** |
| | | **Разом** | | | | **50000** |
| | | Транспортні та заготівельно-складські витрати | | | | 1964 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Всього по кошторису** | | | | **51964** |

Склав _____
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив _____
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" в м. Полтава по вул. Макаренка, 1А. Коригування

**Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-014**

на придбання меблів (коригування)

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" та облаштування в підвальному приміщенні укриття. Коригування

Основа: креслення (специфікації ) № відомості тощо

Кошторисна вартість 4613,303 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на “30 червня” 2025 р.

| № Ч.ч. | Документ, що обґрунтовує ціну | Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | Загальна вартість, грн. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Розділ 1. Підвал. Побутове обладнання** | | | | |
| 1 | 241996-19013-6 варіант 1 | Шафа для одягу, габ. розм. 500х500х1800(Н) мм; ( маса=0) | шт | 7 | 6700,00 | 46900 |
| 2 | 560110-66 варіант 1 | Стелаж, габ. 1000х600х1800(Н), мм ; ( маса=0) | шт | 34 | 13600,00 | 462400 |
| 3 | 560110-62 варіант 1 | Шафа лабораторна для зберігання кислот і лугів, габ. 800х600х1950(Н) мм; ( маса=0) | шт | 10 | 7711,20 | 77112 |
| 4 | 560110-62 варіант 2 | Шафа для миючих та дезінфікуючих засобів, габ. 800х500х1800(Н) мм; ( маса=0) | шт | 4 | 9100,00 | 36400 |
| 5 | 560103-32 варіант 10 | Стіл, габ. 1200х600х900(Н) мм; ( маса=0) | шт | 3 | 4860,00 | 14580 |
| 6 | 241996-20304 варіант 1 | Стілець напівм'який; ( маса=0) | шт | 13 | 1250,00 | 16250 |
| 7 | 560103-32 варіант 1 | Стіл письмовий, габ. 1200х600х750(Н) мм; ( маса=0) | шт | 15 | 4900,00 | 73500 |
| 8 | 560110-66 варіант 2 | Стелаж для зберігання текстильних виробів, габ. 700х400х1800(Н) мм; ( маса=0) | шт | 28 | 5400,00 | 151200 |
| 9 | 241996-18014-15 варіант 1 | Шафа для зберігання текстильних виробів, габ. 940х460х1960(Н) мм; ( маса=0) | шт | 17 | 3508,92 | 59652 |
| 10 | 241996-19013-6 варіант 2 | Шафа, габ. 800х600х2000(Н) мм; ( маса=0) | шт | 12 | 3134,70 | 37616 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | & 280222-14074-2 варіант 1 | Комплект прибирального інвентаря; ( маса=0,005) | шт | 1 | 4050,00 | 4050 |
| 12 | 241996-19013-2 варіант 1 | Шафа-пенал для господарського інвентаря, габ. 500x500x1800(H) мм; ( маса=0) | шт | 4 | 5763,96 | 23056 |
| 13 | 241996-11053 варіант 3 | Контейнер для лабораторних відходів, габ. 728x582x1075(H) мм; ( маса=0) | шт | 3 | 1500,00 | 4500 |
| | | Разом по розділу 1 | | | | 1007216 |
| | | Транспортні та заготівельно-складські витрати | | | | 39553 |
| | Настанова п. 3.14 | Витрати на складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю ( будівельні роботи ) | грн. | 1046769 | 0,007 | 7327 |
| | | **Всього по розділу 1** | | | | **1054096** |
| | | **Розділ 2. Перший поверх. Побутове обладнання** | | | | |
| 14 | 560110-154 варіант 1 | Крісло офісне; ( маса=0) | шт | 20 | 3750,00 | 75000 |
| 15 | 560103-32 варіант 1 | Стіл письмовий, габ. 1200x600x750(H) мм; ( маса=0) | шт | 14 | 4900,00 | 68600 |
| 16 | 280222-14091 варіант 1 | Шафа-вітрина двостулкова, габ. 800x450x2000(H) мм; ( маса=0) | шт | 8 | 12500,00 | 100000 |
| 17 | 560110-257 варіант 6 | Шафа для документів, габ. 800x450x2190(H) мм; ( маса=0) | шт | 12 | 8200,00 | 98400 |
| 18 | 560103-32 варіант 2 | Стіл офісний кутовий, габ. 2300x1600x750 мм; ( маса=0) | шт | 1 | 12822,30 | 12822 |
| 19 | 241996-19013-6 варіант 1 | Шафа для одягу, габ. розм. 500x500x1800(H) мм; ( маса=0) | шт | 7 | 6700,00 | 46900 |
| 20 | 241996-20304 варіант 1 | Стілець напівм'який; ( маса=0) | шт | 15 | 1250,00 | 18750 |
| 21 | 560110-206 варіант 1 | Диван, габ. 1890x630x950(H) мм; ( маса=0) | шт | 3 | 10206,00 | 30618 |
| 22 | 560110-123 варіант 1 | Стіл із нержавіючої сталі, габ.розм.1000x600x850 мм; ( маса=0) | шт | 1 | 9315,00 | 9315 |
| 23 | 560110-66 варіант 3 | Стелаж відкритий, габ. 800x400x1800(H) мм; ( маса=0) | шт | 10 | 12823,92 | 128239 |
| 24 | 560110-124 варіант 1 | Тумба мобільна з ящиками, габ. 420x430x660 мм; ( маса=0) | шт | 3 | 1600,00 | 4800 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 241996-19013-6 варіант 3 | Шафа для одягу, габ. розм. 1065х470х1800(Н) мм; ( маса=0) | шт | 10 | 8371,61 | 83716 |
| 26 | 560110-124 варіант 2 | Тумба під МФУ, габ. 850х750х750 мм; ( маса=0) | шт | 6 | 4455,00 | 26730 |
| 27 | 560110-124 варіант 3 | Тумба під принтер, габ. 600х500х750 мм; ( маса=0) | шт | 3 | 2235,60 | 6707 |
| 28 | 560103-32 варіант 3 | Стіл офісний ергономічний, габ. 1400х900х750 мм; ( маса=0) | шт | 5 | 7424,46 | 37122 |
| 29 | 560110-66 варіант 4 | Стелаж, габ. 1000х400х1800(Н) мм; ( маса=0) | шт | 7 | 6750,00 | 47250 |
| 30 | 280222-14091 варіант 2 | Торгова вітрина, габ 900х300х2000(Н) мм; ( маса=0) | шт | 3 | 5805,00 | 17415 |
| 31 | 241996-11026 варіант 1 | Прилавок, габ. 900х500х1000(Н) мм; ( маса=0) | шт | 5 | 2500,00 | 12500 |
| 32 | 241996-18014-1 варіант 1 | Стіл виробничий, габ.1500х600х850мм; СП-2А; ( маса=0) | шт | 1 | 9315,00 | 9315 |
| 33 | 560110-66 варіант 5 | Стелаж виробничий стаціонарний,габ.1470х840х2000 мм; СПС-1; ( маса=0) | шт | 1 | 16875,00 | 16875 |
| 34 | 560110-66 варіант 6 | Підтоварник, габ. 1470х840х280 мм; ( маса=0) | шт | 1 | 2300,00 | 2300 |
| 35 | 241996-19013-2 варіант 2 | Шафа для дезінфікуючих засобів габ. 800х500х1800(Н) мм; ( маса=0) | шт | 1 | 9100,00 | 9100 |
| 36 | & 280222-14074-2 варіант 1 | Комплект прибирального інвентаря; ( маса=0,005) | шт | 2 | 4050,00 | 8100 |
| 37 | 560110-123 варіант 2 | Стіл із нержавіючої сталі, габ. розм. 1500х600х850 мм; ( маса=0) | шт | 1 | 9315,00 | 9315 |
| 38 | 241996-18014-16 варіант 1 | Шафа навісна для посуду, габ. розм. 1000х400х800 мм; ( маса=0) | шт | 4 | 5832,00 | 23328 |
| 39 | 280222-14028 варіант 1 | Діелектричний коврик, габ. 500х500х4,5(Н) мм; ( маса=0) | шт | 3 | 486,00 | 1458 |
| 40 | 280222-14028 варіант 2 | Льняна штора на дерев'яних стійках, габ. 3000х2000(Н) мм; ( маса=0) | шт | 2 | 4600,00 | 9200 |
| 41 | 550101-144 варіант 7 | Лавка дерев'яна, габ. 1200х450х465(Н) мм; ( маса=0) | шт | 1 | 3105,00 | 3105 |
| 42 | 241996-18014-1 варіант 2 | Стіл робочий, з пластиковим покриттям, габ. 900х600х850 мм; ( маса=0) | шт | 2 | 3159,00 | 6318 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 560110-206 варіант 2 | Диван, габ. 2000x750x750(Н) мм; ( маса=0) | шт | 1 | 12000,00 | 12000 |
| 44 | 241996-14015 варіант 5 | Адаптивна кухня. Пенал кухонний, габ. 600x600x1750 мм; ( маса=0) | шт | 2 | 3540,00 | 7080 |
| 45 | 560103-32 варіант 4 | Стіл письмовий, габ. 1800x600x750(Н) мм; ( маса=0) | шт | 1 | 3000,00 | 3000 |
| 46 | 550101-144 варіант 8 | Лавка приставна, дерев'яні бруски, габ. 1500x330x450(Н) мм; ( маса=0) | шт | 3 | 2500,00 | 7500 |
| 47 | 560103-32 варіант 5 | Стіл письмовий кутовий, габ. 1400x1400x750 мм; ( маса=0) | шт | 3 | 4400,00 | 13200 |
| 48 | 560110-206 варіант 3 | Диван, габ. 1200x550x950(Н) мм; ( маса=0) | шт | 1 | 9000,00 | 9000 |
| 49 | 560110-124 варіант 4 | Приліжкова тумбочка, габ. 400x600x800(Н) мм; ( маса=0) | шт | 1 | 930,00 | 930 |
| | | Разом по розділу 2 | | | | 976008 |
| | | Транспортні та заготівельно-складські витрати | | | | 38327 |
| | Настанова п. 3.14 | Витрати на складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю ( будівельні роботи ) | грн. | 1014335 | 0,007 | 7100 |
| | | **Всього по розділу 2** | | | | **1021435** |
| | | **Розділ 3. Другий поверх. Побутове обладнання** | | | | |
| 50 | 560103-32 варіант 3 | Стіл офісний ергономічний, габ. 1400x900x750 мм; ( маса=0) | шт | 4 | 7424,46 | 29698 |
| 51 | 560110-154 варіант 1 | Крісло офісне; ( маса=0) | шт | 29 | 3750,00 | 108750 |
| 52 | 560110-124 варіант 2 | Тумба під МФУ, габ. 850x750x750 мм; ( маса=0) | шт | 2 | 4455,00 | 8910 |
| 53 | 560103-32 варіант 1 | Стіл письмовий, габ. 1200x600x750(Н) мм; ( маса=0) | шт | 29 | 4900,00 | 142100 |
| 54 | 560110-154 варіант 2 | Стілець з відкидним столиком, габ.550x540x820(Н) мм; Призма А-01; ( маса=0) | шт | 80 | 1806,30 | 144504 |
| 55 | 560110-206 варіант 1 | Диван, габ. 1890x630x950(Н) мм; ( маса=0) | шт | 2 | 10206,00 | 20412 |
| 56 | 560110-257 варіант 6 | Шафа для документів, габ. 800x450x2190(Н) мм; ( маса=0) | шт | 29 | 8200,00 | 237800 |
| 57 | 280222-14091 варіант 1 | Шафа-вітрина двостулкова, габ. 800x450x2000(Н) мм; ( маса=0) | шт | 17 | 12500,00 | 212500 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 241996-19013-6 варіант 3 | Шафа для одягу, габ. розм. 1065х470х1800(Н) мм; ( маса=0) | шт | 7 | 8371,61 | 58601 |
| 59 | 241996-20304 варіант 1 | Стілець напівм'який; ( маса=0) | шт | 25 | 1250,00 | 31250 |
| 60 | 560110-124 варіант 3 | Тумба під принтер, габ. 600х500х750 мм; ( маса=0) | шт | 9 | 2235,60 | 20120 |
| 61 | 560103-32 варіант 6 | Стіл письмовий, габ. 1400х600х750(Н) мм; ( маса=0) | шт | 1 | 4860,00 | 4860 |
| 62 | 241996-19106 варіант 1 | Стіл лабораторний, габ. 1200х600х900 (Н); ( маса=0) | шт | 3 | 32000,00 | 96000 |
| 63 | 560110-154 варіант 3 | Крісло лабораторне з ергономічною спинкою; ( маса=0) | шт | 3 | 15200,00 | 45600 |
| 64 | 560110-66 варіант 7 | Стелаж для інструменту та обладнання, габ. 1000х600х1800 мм; ( маса=0) | шт | 6 | 13500,00 | 81000 |
| 65 | & 280222-14074-2 варіант 1 | Комплект прибирального інвентаря; ( маса=0,005) | шт | 2 | 4050,00 | 8100 |
| 66 | 241996-19013-6 варіант 1 | Шафа для одягу, габ. розм. 500х500х1800(Н) мм; ( маса=0) | шт | 21 | 6700,00 | 140700 |
| 67 | 560103-32 варіант 5 | Стіл письмовий кутовий, габ. 1400х1400х750 мм; ( маса=0) | шт | 1 | 4400,00 | 4400 |
| 68 | 560103-41-В варіант 1 | Трибуна для виступів, габ. 500х400х1200 мм; ( маса=0) | шт | 1 | 1400,00 | 1400 |
| 69 | 560110-257 варіант 7 | Шафа металева незгораєма (сейф), габ. 550х310х1110 мм; ( маса=0) | шт | 1 | 9100,00 | 9100 |
| | | Разом по розділу 3 | | | | 1405805 |
| | | Транспортні та заготівельно-складські витрати | | | | 55205 |
| | Настанова п. 3.14 | Витрати на складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю ( будівельні роботи ) | грн. | 1461010 | 0,007 | 10227 |
| | | **Всього по розділу 3** | | | | **1471237** |
| | | **Розділ 4. Третій поверх. Побутове обладнання** | | | | |
| 70 | 241996-19013-6 варіант 1 | Шафа для одягу, габ. розм. 500х500х1800(Н) мм; ( маса=0) | шт | 18 | 6700,00 | 120600 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 560110-206 варіант 1 | Диван, габ. 1890x630x950(H) мм; ( маса=0) | шт | 2 | 10206,00 | 20412 |
| 72 | 560103-32 варіант 1 | Стіл письмовий, габ. 1200x600x750(H) мм; ( маса=0) | шт | 10 | 4900,00 | 49000 |
| 73 | 241996-20304 варіант 1 | Стілець напівм'який; ( маса=0) | шт | 29 | 1250,00 | 36250 |
| 74 | 560110-154 варіант 1 | Крісло офісне; ( маса=0) | шт | 3 | 3750,00 | 11250 |
| 75 | 560103-32 варіант 7 | Стіл робочий з тумбою, габ. 1500x600x750(H) мм; ( маса=0) | шт | 3 | 7425,00 | 22275 |
| 76 | 280222-14091 варіант 1 | Шафа-вітрина двостулкова, габ. 800x450x2000(H) мм; ( маса=0) | шт | 2 | 12500,00 | 25000 |
| 77 | 560110-257 варіант 6 | Шафа для документів, габ. 800x450x2190(H) мм; ( маса=0) | шт | 4 | 8200,00 | 32800 |
| 78 | 560103-32 варіант 8 | Комплект меблів на 4 місця (стіл, 4 стільці)Лілія/Лотос; ( маса=0) | шт | 5 | 37000,00 | 185000 |
| 79 | 560110-66 варіант 1 | Стелаж, габ. 1000x600x1800(H), мм ; ( маса=0) | шт | 15 | 13600,00 | 204000 |
| 80 | 560110-123 варіант 1 | Стіл із нержавіючої сталі, габ.розм.1000x600x850 мм; ( маса=0) | шт | 7 | 9315,00 | 65205 |
| 81 | 560110-62 варіант 3 | Шафа для дезінфікуючих засобів, габ. 800x500x1800(H) мм; ( маса=0) | шт | 3 | 9100,00 | 27300 |
| 82 | & 280222-14074-2 варіант 1 | Комплект прибирального інвентаря; ( маса=0,005) | шт | 3 | 4050,00 | 12150 |
| 83 | 560110-124 варіант 3 | Тумба під принтер, габ. 600x500x750 мм; ( маса=0) | шт | 4 | 2235,60 | 8942 |
| 84 | 241996-19013-6 варіант 3 | Шафа для одягу, габ. розм. 1065x470x1800(H) мм; ( маса=0) | шт | 9 | 8371,61 | 75344 |
| 85 | 241996-18014-1 варіант 3 | Стіл виробничий з полицею острівний, габ. розм. 1200x600x850 мм; ( маса=0) | шт | 4 | 8100,00 | 32400 |
| 86 | 241996-11026 варіант 2 | Прилавок для столових приладів, габ. 600x770x1410(H) мм; ( маса=0) | шт | 1 | 8800,00 | 8800 |
| 87 | 560110-222 варіант 5 | Ліжко односпальне металеве в комплекті з матрацом, габ. 2000x900x850(H) мм; ( маса=0) | шт | 8 | 4500,00 | 36000 |
| 88 | 560110-124 варіант 4 | Приліжкова тумбочка, габ. 400x600x800(H) мм; ( маса=0) | шт | 9 | 930,00 | 8370 |
| 89 | 560103-32 варіант 9 | Стіл обідній, габ. 1200x800x750(H) мм; ( маса=0) | шт | 5 | 3800,00 | 19000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 560110-222 варіант 6 | Диван-ліжко, габ. розм. 1980x800x450(H) мм; ( маса=0) | шт | 2 | 9500,00 | 19000 |
| | | Разом по розділу 4 | | | | 1019098 |
| | | Транспортні та заготівельно-складські витрати | | | | 40022 |
| | Настанова п. 3.14 | Витрати на складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю ( будівельні роботи ) | грн. | 1059120 | 0,007 | 7414 |
| | | **Всього по розділу 4** | | | | **1066534** |
| | | **Разом** | | | | **4408127** |
| | | Транспортні та заготівельно-складські витрати | | | | 173107 |
| | Настанова п. 3.14 | Витрати на складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю ( будівельні роботи ) | грн. | 4581234 | 0,007 | 32069 |
| | | **Всього вартість устаткування** | | | | **4581234** |
| | | **Всього вартість будівельних робіт** | | | | **32069** |
| | | **Всього по кошторису** | | | | **4613303** |

Склав _____
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив _____
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" в м. Полтава по вул. Макаренка, 1А. Коригування
03-25/18

# Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-015

**на монтаж системи медичного газопостачання (коригування)**

**Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" та облаштування в підвальному приміщенні укриття. Коригування**

Основа:
креслення (специфікації ) №

| | | |
|---|---|---|
| Кошторисна вартість | 121,974 | тис. грн. |
| Кошторисна трудомісткість | 0,24595 | тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата | 36,713 | тис. грн. |
| Середній розряд робіт | 4,0 | розряд |

Складений за поточними цінами станом на “30 червня” 2025 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | | Загальна вартість, грн. | | | Витрати труда робітників, люд.год. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всього | експлуатації машин | Всього | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин | |
| | | | | | заробітної плати | в тому числі заробітної плати | | | в тому числі заробітної плати | тих, що обслуговують машини | |
| | | | | | | | | | | на одиницю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Розділ 1. Обладнання** | | | | | | | | | |
| *1* | *КМ11-350-3* | *Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [розетка газова]* | *шт* | *2* | *798,78* / *677,47* | - / - | *1598* | *1355* | - / - | *4,8000* / - | *9,6* / - |
| 2 | & 290902-226-1 варіант 1 | Розетка газова SMARTLET; DIN, кисень (настінна) | шт | 2 | 16524,07 / - | - / - | 33048 | - | - / - | - / - | - / - |
| | | Разом прямі витрати по розділу 1 | | | | | 34646 | 1355 | - / - | | 9,6 / - |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 34646 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 33291 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 1355 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 586 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 0,76 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 170 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **35232** | | | | |
| | | **Всього по розділу 1** | | | | | **35232** | | | | |
| | | **Розділ 2. Трубопроводи** | | | | | | | | | |
| 3 | *КМ12-70-1* | *Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм* | *100 м* | *1,12* | *19146,63*<br>*18494,72* | *489,78*<br>*165,60* | *21444* | *20714* | *549*<br>*185* | *128,0000*<br>*1,3800* | *143,36*<br>*1,55* |
| 4 | & С101-714-34-2 варіант 1 | Труба мідна холоднодеформована кругла тверда Т10х1 | мп | 112 | 230,09<br>- | -<br>- | 25770 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 5 | & С1534-7-5 варіант 1 | Коліно мідне 90град, діам.10мм | шт | 16 | 32,25<br>- | -<br>- | 516 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 6 | & С1534-168-3 варіант 1 | Трійник мідний, діам.10мм | шт | 2 | 60,09<br>- | -<br>- | 120 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 7 | *КБ21-12-2* | *Прокладання коробів пластикових* | *100м* | *1,07* | *5569,31*<br>*4523,45* | *40,30*<br>*36,37* | *5959* | *4840* | *43*<br>*39* | *32,8000*<br>*0,2442* | *35,1*<br>*0,26* |
| 8 | & С118-37-4 варіант 1 | Короб пластиковий 16х16мм | м | 107 | 35,81<br>- | -<br>- | 3832 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 9 | КМ34-133-16 | Монтаж вентиля магістрального | шт | 1 | 231,18<br>231,18 | -<br>- | 231 | 231 | -<br>- | 1,6000<br>- | 1,6<br>- |
| 10 | & С130-1106-1 варіант 1 | Вентиль магістральний кисневий, під манометр ВМ-06 | шт | 1 | 1549,49<br>- | -<br>- | 1549 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 11 | КМ12-753-1 | Промивання труб, діаметр зовнішній 15-38 мм | 100 м | 1,12 | 4740,32<br>4623,68 | 116,64<br>5,76 | 5309 | 5179 | 130<br>6 | 32,0000<br>0,0400 | 35,84<br>0,04 |
| 12 | С111-2004-1 варіант 1 | Рідина промивочна | л | 40 | 22,35<br>- | -<br>- | 894 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 2 | | | | | 65624 | 30964 | 722<br>230 | | 215,9<br>1,85 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 65624 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 33938 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 31194 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 13609 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 17,84 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 3994 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **79233** | | | | |
| | | **Всього по розділу 2** | | | | | **79233** | | | | |
| | | **Розділ 3. Кріплення** | | | | | | | | | |
| 13 | & С1545-42-В1 варіант 1 | Дюбель пластиковий 8х40мм з гвинт-шурупом | шт | 60 | 4,40<br>- | -<br>- | 264 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 14 | С113-1879 варіант 1 | Кліпса «StarQuick» 10-12мм BIS | шт | 60 | 12,71<br>- | -<br>- | 763 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 15 | С113-1882 варіант 1 | Адаптер для кліпси "StarQuisk" | шт | 60 | 71,32<br>- | -<br>- | 4279 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 16 | & С1545-291-1-У варіант 1 | Розпірний дюбель сталевий М8х40 | шт. | 35 | 27,57<br>- | -<br>- | 965 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 17 | & С1545-291-1-У варіант 2 | Хомут з гумовою ізоляцією під М8 20-23 | шт. | 35 | 33,08<br>- | -<br>- | 1158 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 18 | & С111-36-6П варіант 1 | Стрижень метричний М8 DIN 975 | м | 3 | 26,99<br>- | -<br>- | 81 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 3 | | | | | 7510 | - | -<br>- | | -<br>- |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 7510 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 7510 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **7510** | | | | |
| | | **Всього по розділу 3** | | | | | **7510** | | | | |
| | | Разом прямі витрати по кошторису | | | | | 107780 | 32319 | 722<br>230 | | 225,5<br>1,85 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 107780 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 74739 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 32549 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 14194 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 18,6 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 4164 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **121974** | | | | |
| | | **Всього по кошторису** | | | | | **121974** | | | | |
| | | **Кошторисна трудомісткість, люд.год.** | | | | | **245,95** | | | | |
| | | **Кошторисна заробітна плата, грн.** | | | | | **36713** | | | | |

Склав _____
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив _____
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" в м. Полтава по вул. Макаренка, 1А. Коригування

## Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-015

на монтаж системи медичного газопостачання (коригування)

| № Ч.ч. | Шифр ресурсу | Найменування | Одиниця виміру | Кількість | Поточна ціна за одиницю, грн. | у тому числі: | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | відпускна ціна, грн. | транспортна складова, грн. | заготівельно-складські витрати, грн. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | **I. Витрати труда** | | | | | | |
| 1 | 1 | Витрати труда робітників-будівельників | люд.год | - | - | | | |
| 2 | | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками | розряд | - | | | | |
| 3 | 27 | Витрати труда робітників-монтажників | люд.год | 225,5 | 143,32 | | | |
| 4 | | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками | розряд | 4,0 | | | | |
| 5 | | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин | люд.год | 1,85 | 124,66 | | | |
| 6 | | Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин | розряд | 2,7 | | | | |
| 7 | | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття | люд.год | - | - | | | |
| 8 | | Витрати труда пусконалагоджувального персоналу | люд.год | - | - | | | |
| 9 | | Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується.в складі: | | | | | | |
| 9.1 | | загальновиробничих витрат | люд.год | 18,6 | 223,87 | | | |
| | Разом кошторисна трудомісткість | | люд.год | 245,95 | | | | |
| | Середній розряд робіт | | розряд | 4,0 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **II. Будівельні машини і механізми** | | | | | | |
| 10 | КБМ215-1302 | Верстати трубозгинальні для труб діаметром до 1000 мм | маш. год | 1,12 | 489,78 | | | |
| 11 | КБМ205-401 | Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв | маш. год | 2,24 | 58,32 | | | |
| 12 | КБМ203-1080 | Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т | маш. год | 0,2354 | 183,20 | | | |
| | | **Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат** | | | | | | |
| 13 | КБМ270-106 | Апарат для газового зварювання і різання | маш. год | 0,224 | | | | |
| 14 | КБМ200-61 | Гайковерт пневматичний | маш. год | 2 | | | | |
| 15 | КБМ270-115 | Дрилі електричні | маш. год | 4,6438 | | | | |
| 16 | КБМ203-401 | Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т] | маш. год | 5,6 | | | | |
| 17 | КБМ200-68 | Пістолет монтажний | маш. год | 0,4708 | | | | |
| | | **III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти** | | | | | | |
| 18 | +С113-1882 варіант 1 | Адаптер для кліпси "StarQuisk" | шт | 60 | 71,32 | 69,83 | 0,09 | 1,40 |
| 19 | С111-63 | Ацетилен розчинений технічний, марка А | т | 0,00056 | 132520,09 | 120015,83 | 9905,83 | 2598,43 |
| 20 | +С111-1848 варіант 2 | Болти будівельні з гайками та шайбами | т | 0,001 | 213230,24 | 208680,00 | 369,25 | 4180,99 |
| 21 | +&С130-1106-1 варіант 1 | Вентиль магістральний кисневий, під манометр ВМ-06 | шт | 1 | 1549,49 | 1518,75 | 0,36 | 30,38 |
| 22 | +С111-115 | Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм | т | 0,000535 | 71620,18 | 69816,23 | 399,63 | 1404,32 |
| 23 | +С111-219 варіант 1 | Гіпсові в'яжучі Г-3 | т | 0,00107 | 21374,92 | 20415,00 | 540,80 | 419,12 |
| 24 | С111-800 | Дріт латунний, діаметр 1,5 мм | т | 0,000224 | 347546,58 | 340416,90 | 315,04 | 6814,64 |
| 25 | +С1545-42 | Дюбелі У658, У661 | 100шт | 1,7334 | 443,81 | 434,75 | 0,36 | 8,70 |
| 26 | +&С1545-42-В1 варіант 1 | Дюбель пластиковий 8х40мм з гвинт-шурупом | шт | 60 | 4,40 | 3,95 | 0,36 | 0,09 |
| 27 | +С1545-44 | Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм | 100шт | 0,1819 | 1001,14 | 981,15 | 0,36 | 19,63 |
| 28 | С111-324 | Кисень технічний газоподібний | м3 | 0,56 | 15,70 | 8,75 | 6,64 | 0,31 |
| 29 | +С113-1879 варіант 1 | Кліпса «StarQuick» 10-12мм BIS | шт | 60 | 12,71 | 12,37 | 0,09 | 0,25 |
| 30 | +&С1534-7-5 варіант 1 | Коліно мідне 90град, діам.10мм | шт | 16 | 32,25 | 31,50 | 0,12 | 0,63 |
| 31 | +&С118-37-4 варіант 1 | Короб пластиковий 16х16мм | м | 107 | 35,81 | 35,00 | 0,11 | 0,70 |
| 32 | С1546-54 | Пароніт | т | 0,00006 | 231859,20 | 226723,94 | 589,00 | 4546,26 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | С1545-161 | Патрони Д або К довгі | 100шт | 0,1819 | 257,82 | 251,43 | 1,33 | 5,06 |
| 34 | +С111-2004-1 варіант 1 | Рідина промивочна | л | 40 | 22,35 | 21,37 | 0,54 | 0,44 |
| 35 | +&290902-226-1 варіант 1 | Розетка газова SMARTLET; DIN, кисень (настінна) | шт | 2 | 16524,07 | 16200,00 | 0,07 | 324,00 |
| 36 | +&С1545-291-1-У варіант 1 | Розпірний дюбель сталевий М8х40 | шт. | 35 | 27,57 | 26,87 | 0,16 | 0,54 |
| 37 | +&С111-36-6П варіант 1 | Стрижень метричний М8 DIN 975 | м | 3 | 26,99 | 26,12 | 0,34 | 0,53 |
| 38 | +&С1534-168-3 варіант 1 | Трійник мідний, діам.10мм | шт | 2 | 60,09 | 58,50 | 0,41 | 1,18 |
| 39 | +&С101-714-34-2 варіант 1 | Труба мідна холоднодеформована кругла тверда Т10х1 | мп | 112 | 230,09 | 225,48 | 0,10 | 4,51 |
| 40 | +&С1545-291-1-У варіант 2 | Хомут з гумовою ізоляцією під М8 20-23 | шт. | 35 | 33,08 | 32,27 | 0,16 | 0,65 |
| | | Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат | | | | | | |
| 41 | С1999-9001 | Електроенергія | кВт-год | 3,3504 | 8,43544 | 8,43544 | | |
| 42 | С1999-9010 | Стиснене повітря | м3 | 126 | 0,07223 | 0,07223 | | |
| 43 | С1999-9005 | Мастильні матеріали | кг | 0,096 | 159,41 | 159,41 | | |

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 30 червня 2025 р.

Склав _____
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив _____
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" в м. Полтава по вул. Макаренка, 1А. Коригування
03-25/18

# Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-016

**на систему пожежної сигналізації. (монтаж) (коригування)**

**Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" та облаштування в підвальному приміщенні укриття. Коригування**

Основа:
креслення (специфікації ) №

| | | |
|---|---|---|
| Кошторисна вартість | 610,057 | тис. грн. |
| Кошторисна трудомісткість | 2,00307 | тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата | 282,630 | тис. грн. |
| Середній розряд робіт | 3,3 | розряд |

Складений за поточними цінами станом на “30 червня” 2025 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | | Загальна вартість, грн. | | | Витрати труда робітників, люд.год. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всього | експлуатації машин | Всього | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин | |
| | | | | | заробітної плати | в тому числі заробітної плати | | | в тому числі заробітної плати | тих, що обслуговують машини | |
| | | | | | | | | | | на одиницю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Розділ 1. Монтажні роботи** | | | | | | | | | |
| 1 | КМ8-102-1 | Монтаж шафи керування або регулювання | шафа | 4 | 6284,85 | 1430,59 | 25139 | 12022 | 5722 | 20,8000 | 83,2 |
| | | | | | 3005,39 | 548,59 | | | 2194 | 3,2994 | 13,2 |
| 2 | КМ10-667-10 | Прилад приймально-контрольний об'єктовий на 1 промінь (пристрій комутаційний) | шт | 4 | 2404,03 | 1,46 | 9616 | 9360 | 6 | 17,6000 | 70,4 |
| | | | | | 2339,92 | 0,27 | | | 1 | 0,0021 | 0,01 |
| *3* | *КМ10-99-6* | *Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо* | *шт* | *4* | *3663,00* | *387,42* | *14652* | *9585* | *1550* | *14,4000* | *57,6* |
| | | | | | *2396,16* | *128,54* | | | *514* | *0,8896* | *3,56* |
| *4* | *КМ8-125-1* | *Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год* | *шт* | *16* | *107,92* | *7,45* | *1727* | *1396* | *119* | *0,6400* | *10,24* |
| | | | | | *87,23* | *3,56* | | | *57* | *0,0252* | *0,4* |
| *5* | *КМ10-668-2* | *Сповіщувач ПС автоматичний димовий у нормальному виконанні* | *шт* | *203* | *480,53* | *1,80* | *97548* | *83137* | *365* | *3,2000* | *649,6* |
| | | | | | *409,54* | *0,33* | | | *67* | *0,0026* | *0,53* |
| *6* | *КМ10-668-1* | *Сповіщувач ПС автоматичний тепловий у нормальному виконанні* | *шт* | *86* | *251,76* | *7,00* | *21651* | *17610* | *602* | *1,6000* | *137,6* |
| | | | | | *204,77* | *1,29* | | | *111* | *0,0101* | *0,87* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | КМ8-532-4 | Пост керування кнопковий загального призначення, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість елементів поста до 3 | шт | 15 | 482,64<br>288,98 | 19,39<br>4,97 | 7240 | 4335 | 291<br>75 | 2,0000<br>0,0305 | 30<br>0,46 |
| *8* | *КМ10-668-6* | *Конструкції для установлення сповіщувача (для підвісної стелі)* | *шт* | *289* | *242,02*<br>*71,67* | *59,18*<br>*1,23* | *69944* | *20713* | *17103*<br>*355* | *0,5600*<br>*0,0085* | *161,84*<br>*2,46* |
| 9 | КБ21-12-2 | Прокладання коробів пластикових | 100м | 1,2 | 8236,51<br>4523,45 | 2707,50<br>886,07 | 9884 | 5428 | 3249<br>1063 | 32,8000<br>6,1138 | 39,36<br>7,34 |
| *10* | *КМ8-148-1* | *Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг* | *100 м* | *1,2* | *4160,24*<br>*2258,24* | *639,58*<br>*254,55* | *4992* | *2710* | *767*<br>*305* | *16,0000*<br>*1,5400* | *19,2*<br>*1,85* |
| 11 | КБ21-13-1 | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах | 100м | 12,18 | 2061,73<br>883,54 | 1016,03<br>320,62 | 25112 | 10762 | 12375<br>3905 | 6,2600<br>2,2579 | 76,25<br>27,5 |
| 12 | КМ10-55-3 | Кабель по стіні цегляній, маса 1 м до 1 кг | 100 м | 8,12 | 10609,52<br>7196,11 | 1355,96<br>449,88 | 86149 | 58432 | 11010<br>3653 | 52,8000<br>3,1136 | 428,74<br>25,28 |
| | | Разом прямі витрати по розділу 1 | | | | | 373654 | 235490 | 53159<br>12300 | | 1764,03<br>83,46 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 373654 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 85005 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 247790 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 112987 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 155,58 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 34840 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **486641** | | | | |
| | | **Всього по розділу 1** | | | | | **486641** | | | | |
| | | **Розділ 2. Супутні матеріали** | | | | | | | | | |
| 13 | & С1545-89-В21 | Короб монтажний жолоб ПВХ 10х12 | м | 50 | 22,00<br>- | -<br>- | 1100 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 14 | & С1545-89-В20 | Короб монтажний жолоб ПВХ 20х40 | м | 50 | 60,76<br>- | -<br>- | 3038 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 15 | & С1545-89-В22 | Короб монтажний жолоб ПВХ 16х16 | м | 20 | 37,30<br>- | -<br>- | 746 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 16 | & С157-270-В1 | Кабель J-Y(St)Y Lg 6х0,8 мм2 | 1000м | 2,1 | 17685,34<br>- | -<br>- | 37139 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 17 | & С157-302-В2 | Кабель (N)HXCH FE 180/E30 3х1,5 | 1000м | 0,05 | 40386,05<br>- | -<br>- | 2019 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | & С113-2083-В1 | Монтажний комплект для підвісної стелі МК ПС | шт | 289 | 274,65<br>- | -<br>- | 79374 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 2 | | | | | 123416 | - | -<br>- | | -<br>- |
| | | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>**Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | 123416<br><br>123416<br>**123416** | | | | |
| | | **Всього по розділу 2** | | | | | **123416** | | | | |
| | | Разом прямі витрати по кошторису | | | | | 497070 | 235490 | 53159<br>12300 | | 1764,03<br>83,46 |
| | | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br>**Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | 497070<br><br>208421<br>247790<br>112987<br>155,58<br>34840<br>**610057** | | | | |
| | | **Всього по кошторису** | | | | | **610057** | | | | |
| | | **Кошторисна трудомісткість, люд.год.**<br>**Кошторисна заробітна плата, грн.** | | | | | **2003,07**<br>**282630** | | | | |

Склав _____
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив _____
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" в м. Полтава по вул. Макаренка, 1А. Коригування

## Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-016

на систему пожежної сигналізації. (монтаж) (коригування)

| № Ч.ч. | Шифр ресурсу | Найменування | Одиниця виміру | Кількість | Поточна ціна за одиницю, грн. | у тому числі: | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | відпускна ціна, грн. | транспортна складова, грн. | заготівельно-складські витрати, грн. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | **I. Витрати труда** | | | | | | |
| 1 | 1 | Витрати труда робітників-будівельників | люд.год | - | - | | | |
| 2 | | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками | розряд | - | | | | |
| 3 | 27 | Витрати труда робітників-монтажників | люд.год | 1764,03 | 133,49 | | | |
| 4 | | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками | розряд | 3,3 | | | | |
| 5 | | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин | люд.год | 83,46 | 147,42 | | | |
| 6 | | Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин | розряд | 4,1 | | | | |
| 7 | | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття | люд.год | - | - | | | |
| 8 | | Витрати труда пусконалагоджувального персоналу | люд.год | - | - | | | |
| 9 | | Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується.в складі: | | | | | | |
| 9.1 | | загальновиробничих витрат | люд.год | 155,58 | 223,94 | | | |
| | Разом кошторисна трудомісткість | | люд.год | 2003,07 | | | | |
| | Середній розряд робіт | | розряд | 3,3 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **II. Будівельні машини і механізми** | | | | | | |
| 10 | КБМ203-1001 | Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м | маш. год | 24,1458 | 608,92 | | | |
| 11 | КБМ201-11 | Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т | маш. год | 1,7696 | 372,67 | | | |
| 12 | КБМ201-12 | Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т | маш. год | 4,68 | 453,29 | | | |
| 13 | КБМ203-101 | Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т | маш. год | 20,7488 | 605,34 | | | |
| 14 | КБМ204-201 | Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А | маш. год | 49,13 | 348,13 | | | |
| 15 | КБМ202-1102 | Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т | маш. год | 6,1296 | 769,44 | | | |
| 16 | КБМ233-201 | Машини свердлильні електричні | маш. год | 141,08 | 6,93 | | | |
| 17 | КБМ203-1080 | Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т | маш. год | 1,1166 | 183,20 | | | |
| 18 | КБМ204-502 | Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму] | маш. год | 1,95 | 59,18 | | | |
| | | **Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат** | | | | | | |
| 19 | КБМ203-204 | Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т | маш. год | 4,8 | | | | |
| 20 | КБМ270-115 | Дрилі електричні | маш. год | 5,208 | | | | |
| 21 | КБМ203-405 | Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т] | маш. год | 4,8 | | | | |
| 22 | КБМ200-68 | Пістолет монтажний | маш. год | 0,528 | | | | |
| 23 | КБМ204-900 | Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А | маш. год | 0,744 | | | | |
| | | **III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти** | | | | | | |
| 24 | +С1545-4 варіант 1 | Бірка маркувальна | 100шт | 1,05576 | 206,68 | 202,50 | 0,13 | 4,05 |
| 25 | +С111-1848 варіант 2 | Болти будівельні з гайками та шайбами | т | 0,0092 | 213230,24 | 208680,00 | 369,25 | 4180,99 |
| 26 | +С111-98 | Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм | т | 0,00075 | 200796,82 | 196460,00 | 399,63 | 3937,19 |
| 27 | +С111-113 | Бязь сурова | 10м2 | 0,16 | 524,10 | 512,08 | 1,74 | 10,28 |
| 28 | С1546-7 | Вазелін технічний | т | 0,00015 | 175437,33 | 171381,61 | 615,77 | 3439,95 |
| 29 | С1546-8 | Вода дистильована | м3 | 0,00224 | 711,89 | 108,93 | 589,00 | 13,96 |
| 30 | +С1545-23 варіант 1 | Втулка В54, В59 | 100шт | 0,048 | 444,96 | 435,97 | 0,27 | 8,72 |
| 31 | +С111-115 | Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм | т | 0,0006 | 71620,18 | 69816,23 | 399,63 | 1404,32 |
| 32 | +С111-219 варіант 1 | Гіпсові в'яжучі Г-3 | т | 0,013276 | 21374,92 | 20415,00 | 540,80 | 419,12 |
| 33 | +С111-1608 | Дрантя | кг | 1,6 | 24,13 | 22,78 | 0,88 | 0,47 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | +С111-801 варіант 1 | Дріт мідний круглий електротехнічний ММ [м'який], діаметр 1-3 мм та вище | т | 0,0004 | 350270,59 | 343087,50 | 315,04 | 6868,05 |
| 35 | +С111-811 | Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм | т | 0,00008 | 89795,74 | 87720,00 | 315,04 | 1760,70 |
| 36 | +С1110-111 варіант 1 | Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм | т | 0,000048 | 129614,21 | 126670,00 | 402,75 | 2541,46 |
| 37 | +С1545-42 | Дюбелі У658, У661 | 100шт | 32,1213 | 443,81 | 434,75 | 0,36 | 8,70 |
| 38 | +С111-152 варіант 1 | Дюбелі з каліброваною головкою [розсипом] з цинковим хроматованим покриттям 3х58,5 мм | т | 0,00578 | 87896,88 | 85773,78 | 399,63 | 1723,47 |
| 39 | +С1545-43 | Дюбелі з розпірною гайкою ДГ | 100шт | 6,455 | 1002,34 | 982,21 | 0,48 | 19,65 |
| 40 | +С1545-44 | Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм | 100шт | 0,402 | 1001,14 | 981,15 | 0,36 | 19,63 |
| 41 | +С111-1522 | Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А | т | 0,00379 | 103944,90 | 101500,00 | 406,76 | 2038,14 |
| 42 | С1999-9001 | Електроенергія | кВт-год | 1,536 | 8,43544 | 8,43544 | - | - |
| 43 | +С1545-249 варіант 1 | Зкрепи фігурні [скоби] | 100шт | 25,3344 | 130,78 | 124,79 | 3,43 | 2,56 |
| 44 | +&С157-302-В2 | Кабель (N)НХСН FE 180/E30 3х1,5 | 1000м | 0,05 | 40386,05 | 39570,00 | 24,17 | 791,88 |
| 45 | +&С157-270-В1 | Кабель J-Y(St)Y Lg 6х0,8 мм2 | 1000м | 2,1 | 17685,34 | 17308,00 | 30,57 | 346,77 |
| 46 | +С111-310 варіант 1 | Каніфоль соснова | т | 0,002142 | 1502285,90 | 1472160,00 | 669,31 | 29456,59 |
| 47 | +С1545-70 варіант 1 | Кнопка К227 | 100шт | 2,69904 | 41,53 | 40,50 | 0,22 | 0,81 |
| 48 | +&С1545-89-В21 | Короб монтажний жолоб ПВХ 10х12 | м | 50 | 22,00 | 20,00 | 1,57 | 0,43 |
| 49 | +&С1545-89-В22 | Короб монтажний жолоб ПВХ 16х16 | м | 20 | 37,30 | 35,00 | 1,57 | 0,73 |
| 50 | +&С1545-89-В20 | Короб монтажний жолоб ПВХ 20х40 | м | 50 | 60,76 | 58,00 | 1,57 | 1,19 |
| 51 | +С1546-31 варіант 1 | Лак безбарвний електроізолювальний КФ-95 | т | 0,00012 | 151885,52 | 148232,70 | 674,67 | 2978,15 |
| 52 | +С1546-35 | Лак електроізолювальний N318 | т | 0,00015 | 209015,69 | 204242,67 | 674,67 | 4098,35 |
| 53 | +С1546-34 | Лак спиртовий | т | 0,0008 | 248445,84 | 242899,68 | 674,67 | 4871,49 |
| 54 | +С1517-164 варіант 1 | Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1, 0 мм | т | 0,00096 | 235902,31 | 230961,73 | 315,04 | 4625,54 |
| 55 | С121-783 | Металоконструкції індивідуальні | т | 0,298 | 104786,65 | 103593,02 | 413,58 | 780,05 |
| 56 | С1546-51 | Моногідрат літію | кг | 0,048 | 856,28 | 838,87 | 0,62 | 16,79 |
| 57 | +&С113-2083-В1 | Монтажний комплект для підвісної стелі МК ПС | шт | 289 | 274,65 | 269,17 | 0,09 | 5,39 |
| 58 | +С1545-130 варіант 1 | Наконечники НП-3/4 | 1000шт | 0,4 | 5549,75 | 5438,31 | 2,62 | 108,82 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | С1545-152 | Наконечники кабельні | 100шт | 0,0816 | 2685,57 | 2631,30 | 1,61 | 52,66 |
| 60 | С1545-161 | Патрони Д або К довгі | 100шт | 0,204 | 257,82 | 251,43 | 1,33 | 5,06 |
| 61 | +С1545-162 варіант 1 | Патрони Д-2 короткі | 100шт | 4,335 | 239,14 | 233,12 | 1,33 | 4,69 |
| 62 | С1545-163 | Патрони до пістолета Д-2 | 100шт | 0,198 | 125,60 | 121,81 | 1,33 | 2,46 |
| 63 | С1545-169 | Перемичка заземлювальна | шт | 19 | 50,36 | 49,10 | 0,27 | 0,99 |
| 64 | С1545-180 | Полоски К-404 | 100шт | 3,1668 | 26,08 | 25,36 | 0,21 | 0,51 |
| 65 | +С1545-158 варіант 1 | Прикінцевлювач маркувальний А671 | 100шт | 3,366 | 72,28 | 70,82 | 0,04 | 1,42 |
| 66 | С1522-26 | Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС40 | т | 0,00317 | 1206109,04 | 1182144,80 | 315,04 | 23649,20 |
| 67 | С1546-63 | Припой ПОС-18 | т | 0,0006 | 861107,24 | 843687,33 | 535,45 | 16884,46 |
| 68 | С1545-208 | Пряжки К-405 | 100шт | 3,1668 | 82,68 | 80,90 | 0,16 | 1,62 |
| 69 | С1544-89 | Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЕПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм | кг | 0,609 | 1199,70 | 1175,28 | 0,90 | 23,52 |
| 70 | С1545-98 | Стрічка кіперна | 100м | 0,4 | 911,18 | 892,78 | 0,53 | 17,87 |
| 71 | +С1545-101 варіант 1 | Стрічка монтажна ЛМ | 100м | 0,63972 | 1105,17 | 1083,00 | 0,50 | 21,67 |
| 72 | С111-1683 | Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А | кг | 0,23 | 956,07 | 936,44 | 0,88 | 18,75 |
| 73 | С1546-83 | Тавот | кг | 9,888 | 50,58 | 48,97 | 0,62 | 0,99 |
| 74 | С1545-267 | Труби полівінілхлоридні | т | 0,01632 | 255901,67 | 250440,96 | 443,03 | 5017,68 |
| 75 | +С1545-264 варіант 1 | Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм | кг | 14,85 | 200,90 | 196,52 | 0,44 | 3,94 |
| 76 | +С111-390 | Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-бежева | т | 0,0006 | 90064,44 | 87704,12 | 594,35 | 1765,97 |
| 77 | С1541-78 | Шнур азбестовий загального призначення, марка ШАОН, діаметр 2,0 мм | т | 0,0004 | 760790,72 | 745418,14 | 455,11 | 14917,47 |
| 78 | С111-1482 | Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм | т | 0,0293 | 67913,14 | 66181,88 | 399,63 | 1331,63 |
| | | Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат | | | | | | |
| 79 | С1999-9001 | Електроенергія | кВт-год | 11,6554 | 8,43544 | 8,43544 | | |
| 80 | С1999-9005 | Мастильні матеріали | кг | 0,096 | 159,41 | 159,41 | | |
| 81 | С1999-9006 | Гідравлічна рідина | кг | 0,096 | 142,97 | 142,97 | | |

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 30 червня 2025 р.

Склав _____
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив _____
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" в м. Полтава по вул. Макаренка, 1А. Коригування

**Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-017**

систему пожежної сигналізації (придбання обладнання) (коригування)

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" та облаштування в підвальному приміщенні укриття. Коригування

Основа: креслення (специфікації ) № відомості тощо
Кошторисна вартість 430,575 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “30 червня” 2025 р.

| № Ч.ч. | Документ, що обґрунтовує ціну | Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | Загальна вартість, грн. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Розділ 1. Обладнання, що монтується** | | | | |
| | | АПС | | | | |
| 1 | & 1701-2066-В1 | Шафа периферійна адресна, ШПА-02К-1Ш-1В01-2Р24П4; ( маса=0,7) | шт | 4 | 9306,90 | 37228 |
| 2 | & 1504-15222-В26 | Пристрій комутаційний УКР24-4; ( маса=0,007) | шт | 4 | 5836,86 | 23347 |
| 3 | & 1504-15095-В10 | Джерело безперебійного живлення ИБП-24-5; ( маса=0,0018) | шт | 4 | 5950,26 | 23801 |
| 4 | & 1511-4012-В1 | Акумулятор 12В 7Ач; ( маса=0,003) | шт | 8 | 1150,20 | 9202 |
| 5 | & 1511-4012-В2 | Акумулятор 12В 4,5Ач; ( маса=0,003) | шт | 8 | 819,72 | 6558 |
| 6 | & 2402-4057-В72 | Сповіщувач пожежний димовий оптичний адресний ИПД-А; ( маса=0,000004) | шт | 203 | 923,40 | 187450 |
| 7 | & 1602-30068-В18 | Сповіщувач пожежний ручний адресний ИПР-А; ( маса=0,002) | шт | 15 | 1117,80 | 16767 |
| 8 | & 2402-4059-В15 | Сповіщувач пожежний тепловий максимальний адресний ИПТ-А; ( маса=0, 00005) | шт | 86 | 923,40 | 79412 |
| | | Разом по розділу 1 | | | | 383765 |
| | | Транспортні та заготівельно-складські витрати | | | | 15070 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Всього по розділу 1** | | | | **398835** |
| | | **Розділ 2. Обладнання, що не монтується** | | | | |
| 9 | & 2402-4057-В73 | Сповіщувач пожежний димовий оптичний адресний ИПД-А (запас); ( маса=0,000004) | шт | 20 | 923,40 | 18468 |
| 10 | & 1602-30068-В19 | Сповіщувач пожежний ручний адресний ИПР-А (запас); ( маса=0,002) | шт | 2 | 1117,80 | 2236 |
| 11 | & 2402-4059-В16 | Сповіщувач пожежний тепловий максимальний адресний ИПТ-А (запас); ( маса=0,00005) | шт | 9 | 923,40 | 8311 |
| 12 | & 2402-4059-В8 | Сповіщувач пожнжний тепловий ТПТ-3 (ЗАПАС); ( маса=0,00005) | шт | 3 | 437,50 | 1313 |
| | | Разом по розділу 2 | | | | 30328 |
| | | Транспортні та заготівельно-складські витрати | | | | 1191 |
| | Настанова п. 3.14 | Витрати на складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю ( будівельні роботи ) | грн. | 31519 | 0,007 | 221 |
| | | **Всього по розділу 2** | | | | **31740** |
| | | **Разом** | | | | **414093** |
| | | Транспортні та заготівельно-складські витрати | | | | 16261 |
| | Настанова п. 3.14 | Витрати на складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю ( будівельні роботи ) | грн. | 31519 | 0,007 | 221 |
| | | **Всього вартість устаткування** | | | | **430354** |
| | | **Всього вартість будівельних робіт** | | | | **221** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Всього по кошторису** | | | | **430575** |

Склав _____
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив _____
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" в м. Полтава по вул. Макаренка, 1А. Коригування
03-25/18

# Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-018

**на систему пожежної сигналізації (пусконалагодження) (коригування)**

**Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" та облаштування в підвальному приміщенні укриття. Коригування**

Основа:
креслення (специфікації ) №

| | | |
|---|---|---|
| Кошторисна вартість | 38,313 | тис. грн. |
| Кошторисна трудомісткість | 0,1543 | тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата | 30,291 | тис. грн. |
| Середній розряд робіт | 6,0 | розряд |

Складений за поточними цінами станом на “30 червня” 2025 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | | Загальна вартість, грн. | | | Витрати труда робітників, люд.год. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всього | експлуатації машин | Всього | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин | |
| | | | | | заробітної плати | в тому числі заробітної плати | | | в тому числі заробітної плати | тих, що обслуговують машини | |
| | | | | | | | | | | на одиницю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | Перелік нарахувань: | | | | | | | | | |
| | | Коефіцієнт до норм витрат труда пусконалагоджувального персоналу = 0,85 | | | | | | | | | |
| | | **Розділ 1. Пусконалагоджувальні роботи з АПС** | | | | | | | | | |
| 1 | КП2-16-7 | Системи регулювання | система | 1 | 12361,76 | - | 12362 | 12362 | - | 63,7500 | 63,75 |
| | | | | | 12361,76 | - | | | - | - | - |
| 2 | КП2-11-4 | Модуль зв'язку з апаратурою передачі даних (пристрій комутаційний) | шт | 4 | 3790,94 | - | 15164 | 15164 | - | 19,5500 | 78,2 |
| | | | | | 3790,94 | - | | | - | - | - |
| | | Разом прямі витрати по розділу 1 | | | | | 27526 | 27526 | - | | 141,95 |
| | | | | | | | | | - | | - |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 27526 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 27526 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 10787 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 12,35 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 2765 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **38313** | | | | |
| | | **Всього по розділу 1** | | | | | **38313** | | | | |
| | | Разом прямі витрати по кошторису | | | | | 27526 | 27526 | - | | 141,95 |
| | | | | | | | | | - | | - |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 27526 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 27526 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 10787 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 12,35 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 2765 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **38313** | | | | |
| | | **Всього по кошторису** | | | | | **38313** | | | | |
| | | **Кошторисна трудомісткість, люд.год.** | | | | | **154,3** | | | | |
| | | **Кошторисна заробітна плата, грн.** | | | | | **30291** | | | | |

Склав _____

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив _____

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" в м. Полтава по вул. Макаренка, 1А. Коригування

## Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-018

на систему пожежної сигналізації (пусконалагодження) (коригування)

| № Ч.ч. | Шифр ресурсу | Найменування | Одиниця виміру | Кількість | Поточна ціна за одиницю, грн. | у тому числі: | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | відпускна ціна, грн. | транспортна складова, грн. | заготівельно-складські витрати, грн. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | **I. Витрати труда** | | | | | | |
| 1 | 1 | Витрати труда робітників-будівельників | люд.год | - | - | | | |
| 2 | | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками | розряд | - | | | | |
| 3 | 27 | Витрати труда робітників-монтажників | люд.год | - | - | | | |
| 4 | | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками | розряд | - | | | | |
| 5 | | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин | люд.год | - | - | | | |
| 6 | | Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин | розряд | - | | | | |
| 7 | | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття | люд.год | - | - | | | |
| 8 | | Витрати труда пусконалагоджувального персоналу | люд.год | 141,95 | 193,91 | | | |
| 9 | | Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується.в складі: | | | | | | |
| 9.1 | | загальновиробничих витрат | люд.год | 12,35 | 223,90 | | | |
| | Разом кошторисна трудомісткість | | люд.год | 154,3 | | | | |
| | Середній розряд робіт | | розряд | 6,0 | | | | |

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 30 червня 2025 р.

Склав _____
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив _____
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" в м. Полтава по вул. Макаренка, 1А. Коригування
03-25/18

# Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-019

**на систему керування евакуюванням. (монтаж) (коригування)**

**Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" та облаштування в підвальному приміщенні укриття. Коригування**

Основа:
креслення (специфікації ) №

| | | |
|---|---|---|
| Кошторисна вартість | 526,734 | тис. грн. |
| Кошторисна трудомісткість | 2,01696 | тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата | 291,537 | тис. грн. |
| Середній розряд робіт | 3,6 | розряд |

Складений за поточними цінами станом на “30 червня” 2025 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | | Загальна вартість, грн. | | | Витрати труда робітників, люд.год. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всього | експлуатації машин | Всього | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин | |
| | | | | | заробітної плати | в тому числі заробітної плати | | | в тому числі заробітної плати | тих, що обслуговують машини | |
| | | | | | | | | | | на одиницю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Розділ 1. Система гучномовного оповіщення про пожежу** | | | | | | | | | |
| 1 | КМ10-667-8 | Прилад ОПС на 4 промені | шт | 1 | 1701,83 | 1,46 | 1702 | 1638 | 1 | 12,8000 | 12,8 |
| | | | | | 1638,14 | 0,27 | | | - | 0,0021 | - |
| 2 | КМ10-347-1 | Монтаж гучномовця настільного | шт | 2 | 646,44 | - | 1293 | 1229 | - | 4,8000 | 9,6 |
| | | | | | 614,30 | - | | | - | - | - |
| 3 | КМ10-398-1 | Модуль виклику | шт | 11 | 2059,32 | - | 22653 | 12715 | - | 8,0000 | 88 |
| | | | | | 1155,92 | - | | | - | - | - |
| *4* | *КМ10-386-7* | *Гучномовець або звукова колонка у приміщенні* | *шт* | *163* | *473,10* | *-* | *77115* | *71089* | *-* | *3,2000* | *521,6* |
| | | | | | *436,13* | *-* | | | *-* | *-* | *-* |
| *5* | *КМ10-668-2* | *Сповіщувач ПС автоматичний світловий у нормальному виконанні* | *шт* | *36* | *480,53* | *1,80* | *17299* | *14743* | *65* | *3,2000* | *115,2* |
| | | | | | *409,54* | *0,33* | | | *12* | *0,0026* | *0,09* |
| *6* | *КМ8-125-2* | *Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 22 А.год* | *шт* | *1* | *111,82* | *7,45* | *112* | *87* | *7* | *0,6400* | *0,64* |
| | | | | | *87,23* | *3,56* | | | *4* | *0,0252* | *0,03* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *7* | *КБ21-31-3* | *Установлення розподільних коробок* | *100шт* | *0,08* | *10696,10* | *-* | *856* | *401* | *-* | *36,8000* | *2,94* |
| | | | | | *5015,47* | *-* | | | *-* | *-* | *-* |
| *8* | *КМ10-53-1* | *Кабель або провід живлення, що прокладається на проводотримачах* | *100 м* | *19,38* | *3544,56* | *435,84* | *68694* | *49284* | *8447* | *17,6000* | *341,09* |
| | | | | | *2543,02* | *144,60* | | | *2802* | *1,0008* | *19,4* |
| 9 | КМ10-55-3 | Кабель по стіні цегляній, маса 1 м до 1 кг | 100 м | 12,92 | 10609,52 | 1355,96 | 137075 | 92974 | 17519 | 52,8000 | 682,18 |
| | | | | | 7196,11 | 449,88 | | | 5812 | 3,1136 | 40,23 |
| 10 | КБ21-12-2 | Прокладання коробів пластикових | 100м | 0,48 | 8236,51 | 2707,50 | 3954 | 2171 | 1300 | 32,8000 | 15,74 |
| | | | | | 4523,45 | 886,07 | | | 425 | 6,1138 | 2,93 |
| *11* | *КМ8-148-1* | *Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг* | *100 м* | *0,48* | *4160,24* | *639,58* | *1997* | *1084* | *307* | *16,0000* | *7,68* |
| | | | | | *2258,24* | *254,55* | | | *122* | *1,5400* | *0,74* |
| | | Разом прямі витрати по розділу 1 | | | | | 332750 | 247415 | 27646 | | 1797,47 |
| | | | | | | | | | 9177 | | 63,42 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 332750 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 57689 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 256592 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 115197 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 156,07 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 34945 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **447947** | | | | |
| | | **Всього по розділу 1** | | | | | **447947** | | | | |
| | | **Розділ 2. Матеріали** | | | | | | | | | |
| 12 | & С157-299-В3 | Кабель вогнестійкий JE- H(St)H-FE180/30 2x2x0,8 | 1000м | 0,9 | 26992,64 | - | 24293 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 13 | & С157-299-В2 | Кабель вогнетривкий JE-H(St)H FE180/E30 1x2x0.8 | 1000м | 2,3 | 20418,88 | - | 46963 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 14 | & С157-302-В2 | Кабель (N)HXCH FE 180/E30 3x1,5 | 1000м | 0,03 | 40386,05 | - | 1212 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 15 | & С1545-89-В2 | Короб монтажный кабель-канал 16x25x2 | м | 48 | 47,50 | - | 2280 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 16 | & С1512-1-В1 | Коробка розподільча вогнестійка КВР01/30 | шт | 8 | 504,92 | - | 4039 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | Разом прямі витрати по розділу 2 | | | | | 78787 | - | - | | - |
| | | | | | | | | | - | | - |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 78787 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 78787 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **78787** | | | | |
| | | **Всього по розділу 2** | | | | | **78787** | | | | |
| | | Разом прямі витрати по кошторису | | | | | 411537 | 247415 | 27646<br>9177 | | 1797,47<br>63,42 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 411537 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 136476 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 256592 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 115197 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 156,07 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 34945 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **526734** | | | | |
| | | **Всього по кошторису** | | | | | **526734** | | | | |
| | | **Кошторисна трудомісткість, люд.год.** | | | | | **2016,96** | | | | |
| | | **Кошторисна заробітна плата, грн.** | | | | | **291537** | | | | |

Склав _____
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив _____
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" в м. Полтава по вул. Макаренка, 1А. Коригування

## Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-019

на систему керування евакуюванням. (монтаж) (коригування)

| № Ч.ч. | Шифр ресурсу | Найменування | Одиниця виміру | Кількість | Поточна ціна за одиницю, грн. | у тому числі: | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | відпускна ціна, грн. | транспортна складова, грн. | заготівельно-складські витрати, грн. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | **I. Витрати труда** | | | | | | |
| 1 | 1 | Витрати труда робітників-будівельників | люд.год | - | - | | | |
| 2 | | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками | розряд | - | | | | |
| 3 | 27 | Витрати труда робітників-монтажників | люд.год | 1797,47 | 137,65 | | | |
| 4 | | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками | розряд | 3,6 | | | | |
| 5 | | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин | люд.год | 63,42 | 144,72 | | | |
| 6 | | Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин | розряд | 4,0 | | | | |
| 7 | | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття | люд.год | - | - | | | |
| 8 | | Витрати труда пусконалагоджувального персоналу | люд.год | - | - | | | |
| 9 | | Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується.в складі: | | | | | | |
| 9.1 | | загальновиробничих витрат | люд.год | 156,07 | 223,91 | | | |
| | Разом кошторисна трудомісткість | | люд.год | 2016,96 | | | | |
| | Середній розряд робіт | | розряд | 3,6 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **II. Будівельні машини і механізми** | | | | | | |
| 10 | КБМ203-1001 | Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м | маш. год | 1,8144 | 608,92 | | | |
| 11 | КБМ201-11 | Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т | маш. год | 0,4424 | 372,67 | | | |
| 12 | КБМ203-101 | Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т | маш. год | 42,8944 | 605,34 | | | |
| 13 | КБМ202-1102 | Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т | маш. год | 0,4224 | 769,44 | | | |
| 14 | КБМ233-201 | Машини свердлильні електричні | маш. год | 9,57 | 6,93 | | | |
| 15 | КБМ203-1080 | Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т | маш. год | 0,1056 | 183,20 | | | |
| | | **Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат** | | | | | | |
| 16 | КБМ203-204 | Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т | маш. год | 1,92 | | | | |
| 17 | КБМ270-115 | Дрилі електричні | маш. год | 2,0832 | | | | |
| 18 | КБМ203-405 | Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т] | маш. год | 1,92 | | | | |
| 19 | КБМ200-73 | Пилка маятникова для різання металопрокату | маш. год | 0,336 | | | | |
| 20 | КБМ200-68 | Пістолет монтажний | маш. год | 0,2112 | | | | |
| 21 | КБМ270-163 | Прес ручний | маш. год | 0,184 | | | | |
| 22 | КБМ204-900 | Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А | маш. год | 0,2976 | | | | |
| | | **III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти** | | | | | | |
| 23 | +С1545-4 варіант 1 | Бірка маркувальна | 100шт | 6,10578 | 206,68 | 202,50 | 0,13 | 4,05 |
| 24 | +С111-113 | Бязь сурова | 10м2 | 0,01 | 524,10 | 512,08 | 1,74 | 10,28 |
| 25 | С1546-8 | Вода дистильована | м3 | 0,0003 | 711,89 | 108,93 | 589,00 | 13,96 |
| 26 | +С1545-23 варіант 1 | Втулка В54, В59 | 100шт | 0,0192 | 444,96 | 435,97 | 0,27 | 8,72 |
| 27 | +С1545-94 | Гак У625 | 100шт | 0,02672 | 16917,94 | 16583,00 | 3,22 | 331,72 |
| 28 | +С111-115 | Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм | т | 0,00024 | 71620,18 | 69816,23 | 399,63 | 1404,32 |
| 29 | +С111-219 варіант 1 | Гіпсові в'яжучі Г-3 | т | 0,007946 | 21374,92 | 20415,00 | 540,80 | 419,12 |
| 30 | +С1110-14 варіант 1 | Глухарі | 100шт | 1,793 | 1622,23 | 1585,02 | 5,40 | 31,81 |
| 31 | +С111-1608 | Дрантя | кг | 0,1 | 24,13 | 22,78 | 0,88 | 0,47 |
| 32 | +С1110-111 варіант 1 | Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм | т | 0,0000192 | 129614,21 | 126670,00 | 402,75 | 2541,46 |
| 33 | +С1545-42 | Дюбелі У658, У661 | 100шт | 48,4524 | 443,81 | 434,75 | 0,36 | 8,70 |
| 34 | +С1545-43 | Дюбелі з розпірною гайкою ДГ | 100шт | 0,93 | 1002,34 | 982,21 | 0,48 | 19,65 |
| 35 | +С1545-44 | Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм | 100шт | 0,0816 | 1001,14 | 981,15 | 0,36 | 19,63 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | С1999-9001 | Електроенергія | кВт-год | 0,24 | 8,43544 | 8,43544 | - | - |
| 37 | +С1113-246 варіант 1 | Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра | т | 0,0005814 | 205453,16 | 200750,00 | 674,67 | 4028,49 |
| 38 | +С1545-249 варіант 1 | Зкрепи фігурні [скоби] | 100шт | 40,3104 | 130,78 | 124,79 | 3,43 | 2,56 |
| 39 | +&С157-302-В2 | Кабель (N)НХСН FE 180/E30 3х1,5 | 1000м | 0,03 | 40386,05 | 39570,00 | 24,17 | 791,88 |
| 40 | +&С157-299-В3 | Кабель вогнестійкий JE- H(St)H-FE180/30 2х2х0,8 | 1000м | 0,9 | 26992,64 | 26450,00 | 13,37 | 529,27 |
| 41 | +&С157-299-В2 | Кабель вогнетривкий JE-H(St)H FE180/E30 1х2х0.8 | 1000м | 2,3 | 20418,88 | 19985,00 | 33,51 | 400,37 |
| 42 | +С111-310 варіант 1 | Каніфоль соснова | т | 0,0007188 | 1502285,90 | 1472160,00 | 669,31 | 29456,59 |
| 43 | +С1545-70 варіант 1 | Кнопка К227 | 100шт | 0,03994 | 41,53 | 40,50 | 0,22 | 0,81 |
| 44 | +&С1545-89-В2 | Короб монтажный кабель-канал 16х25х2 | м | 48 | 47,50 | 45,00 | 1,57 | 0,93 |
| 45 | +&С1512-1-В1 | Коробка розподільча вогнестійка КВР01/30 | шт | 8 | 504,92 | 495,00 | 0,02 | 9,90 |
| 46 | +С1113-90 | Лак ХС-76 хімстійкий | т | 0,0033 | 209530,26 | 204747,15 | 674,67 | 4108,44 |
| 47 | +С111-1659 | Лак масляний, марка МА-592 | т | 0,00004 | 209387,79 | 204607,48 | 674,67 | 4105,64 |
| 48 | +С1517-164 варіант 1 | Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1, 0 мм | т | 0,000384 | 235902,31 | 230961,73 | 315,04 | 4625,54 |
| 49 | С1546-51 | Моногідрат літію | кг | 0,006 | 856,28 | 838,87 | 0,62 | 16,79 |
| 50 | С1545-153 | Наконечники кабельні | шт | 387,6 | 25,91 | 25,38 | 0,02 | 0,51 |
| 51 | С1545-156 | Нитки швейні | кг | 1,14 | 453,40 | 444,07 | 0,44 | 8,89 |
| 52 | С1545-161 | Патрони Д або К довгі | 100шт | 0,0816 | 257,82 | 251,43 | 1,33 | 5,06 |
| 53 | С1522-26 | Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС40 | т | 0,00335 | 1206109,04 | 1182144,80 | 315,04 | 23649,20 |
| 54 | С1522-27 | Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС30 | т | 0,00002 | 932130,10 | 913538,00 | 315,04 | 18277,06 |
| 55 | С1546-63 | Припой ПОС-18 | т | 0,00024 | 861107,24 | 843687,33 | 535,45 | 16884,46 |
| 56 | +С1545-101 варіант 1 | Стрічка монтажна ЛМ | 100м | 0,00461 | 1105,17 | 1083,00 | 0,50 | 21,67 |
| 57 | С111-1683 | Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А | кг | 3,544 | 956,07 | 936,44 | 0,88 | 18,75 |
| 58 | С1546-83 | Тавот | кг | 3,9552 | 50,58 | 48,97 | 0,62 | 0,99 |
| 59 | +С1530-145 варіант 1 | Труби вінілпластові | кг | 4,4 | 468,40 | 458,35 | 0,87 | 9,18 |
| 60 | +С1545-264 варіант 1 | Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм | кг | 1,84 | 200,90 | 196,52 | 0,44 | 3,94 |
| 61 | С1110-134 | Штири сталеві для повітряних ліній зв'язку та радіофікації ШТ-16Д | шт | 44 | 43,21 | 42,13 | 0,23 | 0,85 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | С111-1482 | Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм | т | 0,0036 | 67913,14 | 66181,88 | 399,63 | 1331,63 |
| | | Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат | | | | | | |
| 63 | С1999-9001 | Електроенергія | кВт-год | 4,8201 | 8,43544 | 8,43544 | | |
| 64 | С1999-9005 | Мастильні матеріали | кг | 0,0451 | 159,41 | 159,41 | | |
| 65 | С1999-9006 | Гідравлічна рідина | кг | 0,0384 | 142,97 | 142,97 | | |

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 30 червня 2025 р.

Склав _____
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив _____
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" в м. Полтава по вул. Макаренка, 1А. Коригування

**Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-020**

систему керування евакуюванням (придбання обладнання) (коригування)

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" та облаштування в підвальному приміщенні укриття. Коригування

Основа: креслення (специфікації ) № відомості тощо
Кошторисна вартість 296,619 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “30 червня” 2025 р.

| № Ч.ч. | Документ, що обґрунтовує ціну | Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | Загальна вартість, грн. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Розділ 1. Обладнання, що монтується** | | | | |
| | | ОП | | | | |
| 1 | & 1601-2035-В2 | Комплекс оповіщення ВЕЛЛЕЗн-120-600; ( маса=0,025) | компл | 1 | 68461,20 | 68461 |
| 2 | & 1517-2032-В7 | Пульт сигнализации мікрофонний ПМ-16; ( маса=0,006) | шт | 1 | 9444,60 | 9445 |
| 3 | & 1517-2032-В6 | Пульт диспетчера СД02; ( маса=0,006) | шт | 1 | 11284,92 | 11285 |
| 4 | & 15171-1376-В2 | Модуль виклику ВМ01-А; ( маса=0,0006) | шт | 11 | 2240,46 | 24645 |
| 5 | & 1601-2364-В1 | Гучномовець настінного монтажу 1або 3Вт 3АС100ПН; ( маса=0,005) | компл | 127 | 680,40 | 86411 |
| 6 | & 1601-2365-В1 | Гучномовець настінного монтажу 3 або 6Вт 6АС100ПН; ( маса=0,008) | компл | 36 | 1597,32 | 57504 |
| 7 | & 1504-19052-В10 | Оповіщувач світловий ОС-6.2 Вихід/Exit; ( маса=0,01) | шт | 33 | 615,00 | 20295 |
| 8 | & 1504-19052-В5 | Оповіщувач світловий ОС-6.4 Показчик напрямку руху; ( маса=0,01) | шт | 3 | 622,08 | 1866 |
| 9 | & 1511-4014-В1 | Акумулятор 12В 17Ач; ( маса=0,017) | шт | 2 | 2750,00 | 5500 |
| | | Разом по розділу 1 | | | | 285412 |
| | | Транспортні та заготівельно-складські витрати | | | | 11207 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Всього по розділу 1** | | | | **296619** |
| | | **Разом** | | | | **285412** |
| | | Транспортні та заготівельно-складські витрати | | | | 11207 |
| | | **Всього по кошторису** | | | | **296619** |

Склав _____
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив _____
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" в м. Полтава по вул. Макаренка, 1А. Коригування
03-25/18

# Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-021

**на систему керування евакуюванням (пусконалагодження) (коригування)**

**Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" та облаштування в підвальному приміщенні укриття. Коригування**

Основа:
креслення (специфікації ) №

| | | |
|---|---|---|
| Кошторисна вартість | 51,619 | тис. грн. |
| Кошторисна трудомісткість | 0,20789 | тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата | 40,810 | тис. грн. |
| Середній розряд робіт | 6,0 | розряд |

Складений за поточними цінами станом на “30 червня” 2025 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | | Загальна вартість, грн. | | | Витрати труда робітників, люд.год. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всього | експлуатації машин | Всього | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин | |
| | | | | | заробітної плати | в тому числі заробітної плати | | | в тому числі заробітної плати | тих, що обслуговують машини | |
| | | | | | | | | | | на одиницю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | Перелік нарахувань: | | | | | | | | | |
| | | Коефіцієнт до норм витрат труда пусконалагоджувального персоналу = 0,85 | | | | | | | | | |
| | | **Розділ 1. Пусконалагоджувальні роботи з ОП** | | | | | | | | | |
| 1 | КП2-13-8 | Моноблок мовного оповіщення | шт | 1 | 15987,88<br>15987,88 | -<br>- | 15988 | 15988 | -<br>- | 82,4500<br>- | 82,45<br>- |
| 2 | КП2-13-5 | Клавіатура, панель контролю і налагодження | шт | 2 | 10548,70<br>10548,70 | -<br>- | 21097 | 21097 | -<br>- | 54,4000<br>- | 108,8<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 1 | | | | | 37085 | 37085 | - | | 191,25 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 37085 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 37085 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 14534 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 16,64 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 3725 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **51619** | | | | |
| | | **Всього по розділу 1** | | | | | **51619** | | | | |
| | | Разом прямі витрати по кошторису | | | | | 37085 | 37085 | - | | 191,25 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 37085 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 37085 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 14534 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 16,64 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 3725 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **51619** | | | | |
| | | **Всього по кошторису** | | | | | **51619** | | | | |
| | | **Кошторисна трудомісткість, люд.год.** | | | | | **207,89** | | | | |
| | | **Кошторисна заробітна плата, грн.** | | | | | **40810** | | | | |

Склав _____
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив _____
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" в м. Полтава по вул. Макаренка, 1А. Коригування

## Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-021

на систему керування евакуюванням (пусконалагодження) (коригування)

| № Ч.ч. | Шифр ресурсу | Найменування | Одиниця виміру | Кількість | Поточна ціна за одиницю, грн. | у тому числі: | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | відпускна ціна, грн. | транспортна складова, грн. | заготівельно-складські витрати, грн. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | **I. Витрати труда** | | | | | | |
| 1 | 1 | Витрати труда робітників-будівельників | люд.год | - | - | | | |
| 2 | | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками | розряд | - | | | | |
| 3 | 27 | Витрати труда робітників-монтажників | люд.год | - | - | | | |
| 4 | | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками | розряд | - | | | | |
| 5 | | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин | люд.год | - | - | | | |
| 6 | | Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин | розряд | - | | | | |
| 7 | | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття | люд.год | - | - | | | |
| 8 | | Витрати труда пусконалагоджувального персоналу | люд.год | 191,25 | 193,91 | | | |
| 9 | | Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується.в складі: | | | | | | |
| 9.1 | | загальновиробничих витрат | люд.год | 16,64 | 223,89 | | | |
| | Разом кошторисна трудомісткість | | люд.год | 207,89 | | | | |
| | Середній розряд робіт | | розряд | 6,0 | | | | |

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 30 червня 2025 р.

Склав _____
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив _____
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" в м. Полтава по вул. Макаренка, 1А. Коригування
03-25/18

# Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-022

**на систему охоронної сигналізації. (монтаж) (коригування)**

**Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" та облаштування в підвальному приміщенні укриття. Коригування**

Основа:
креслення (специфікації ) №

| | | |
|---|---|---|
| Кошторисна вартість | 765,979 | тис. грн. |
| Кошторисна трудомісткість | 3,0147 | тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата | 436,875 | тис. грн. |
| Середній розряд робіт | 3,6 | розряд |

Складений за поточними цінами станом на “30 червня” 2025 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | | Загальна вартість, грн. | | | Витрати труда робітників, люд.год. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всього | експлуатації машин | Всього | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин | |
| | | | | | заробітної плати | в тому числі заробітної плати | | | в тому числі заробітної плати | тих, що обслуговують машини | |
| | | | | | | | | | | на одиницю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Розділ 1. Монтажні роботи** | | | | | | | | | |
| 1 | КМ10-667-8 | Приймальна станція РС | шт | 1 | 1701,83 | 1,46 | 1702 | 1638 | 1 | 12,8000 | 12,8 |
| | | | | | 1638,14 | 0,27 | | | - | 0,0021 | - |
| 2 | КМ10-350-23 | Монтаж пристрою відеоконтрольного кольорового телебачення | шт | 38 | 544,59 | 12,11 | 20694 | 20234 | 460 | 3,2000 | 121,6 |
| | | | | | 532,48 | 4,02 | | | 153 | 0,0278 | 1,06 |
| *3* | *КМ10-668-6* | *Конструкції для установлення сповіщувача (комутаційного боксу)* | *шт* | *38* | *242,02* | *59,18* | *9197* | *2723* | *2249* | *0,5600* | *21,28* |
| | | | | | *71,67* | *1,23* | | | *47* | *0,0085* | *0,32* |
| 4 | КМ10-669-6 | Блок живлення і контролю | шт | 5 | 2521,51 | 1,87 | 12608 | 9247 | 9 | 12,8000 | 64 |
| | | | | | 1849,47 | 0,35 | | | 2 | 0,0027 | 0,01 |
| *5* | *КМ8-125-1* | *Акумуляторна батарея , ємкість 7 А.год* | *шт* | *2* | *107,92* | *7,45* | *216* | *174* | *15* | *0,6400* | *1,28* |
| | | | | | *87,23* | *3,56* | | | *7* | *0,0252* | *0,05* |
| 6 | КМ10-398-1 | Клавіатура | шт | 2 | 2059,32 | - | 4119 | 2312 | - | 8,0000 | 16 |
| | | | | | 1155,92 | - | | | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *7* | *КМ10-668-4* | *Сповіщувач ОС автоматичний контактний, магнітоконтактний на відкривання вікон, дверей* | *шт* | *7* | *221,61*<br>*204,77* | -<br>- | *1551* | *1433* | -<br>- | *1,6000*<br>- | *11,2*<br>- |
| 8 | КМ10-372-14 | Монтаж пристрою цифрової реєстрації (відеореєстратор, жорсткий диск) | пристрій | 2 | 1802,92<br>1744,51 | -<br>- | 3606 | 3489 | -<br>- | 12,8000<br>- | 25,6<br>- |
| 9 | КМ10-197-10 | Комутатор | шт | 2 | 2514,25<br>1638,14 | 320,83<br>106,45 | 5029 | 3276 | 642<br>213 | 12,8000<br>0,7367 | 25,6<br>1,47 |
| 10 | КМ10-55-3 | Кабель по стіні цегляній, маса 1 м до 1 кг | 100 м | 44,2 | 10609,52<br>7196,11 | 1355,96<br>449,88 | 468941 | 318068 | 59933<br>19885 | 52,8000<br>3,1136 | 2333,76<br>137,62 |
| | | Разом прямі витрати по розділу 1 | | | | | 527663 | 362594 | 63309<br>20307 | | 2633,12<br>140,53 |
| | | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br>**Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | 527663<br><br>101760<br>382901<br>174634<br>241,05<br>53974<br>**702297** | | | | |
| | | **Всього по розділу 1** | | | | | **702297** | | | | |
| | | **Розділ 2. Матеріали, не враховані нормами** | | | | | | | | | |
| 11 | & С151-45-В4 | Кабель UTP 5 CATE 0,5 CU | 1000м | 4,2 | 12453,82<br>- | -<br>- | 52306 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 12 | & С157-252-В4 | Кабель ПВС 3х1,0 мм | 1000м | 0,01 | 23857,49<br>- | -<br>- | 239 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 13 | & С157-268-В3 | Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВ3, 1х4 мм2 | 1000м | 0,01 | 21236,87<br>- | -<br>- | 212 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 14 | & С157-361-В1 | Провід ПСВВнг J-YY-U 10х0.4 | 1000м | 0,2 | 25678,29<br>- | -<br>- | 5136 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 15 | & С1545-551-В2 | Коннектор RJ-45 for UTP cable | шт | 100 | 57,89<br>- | -<br>- | 5789 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 2 | | | | | 63682 | - | -<br>- | | -<br>- |
| | | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі: | | | | | 63682 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 63682 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **63682** | | | | |
| | | **Всього по розділу 2** | | | | | **63682** | | | | |
| | | Разом прямі витрати по кошторису | | | | | 591345 | 362594 | 63309 | | 2633,12 |
| | | | | | | | | | 20307 | | 140,53 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 591345 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 165442 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 382901 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 174634 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 241,05 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 53974 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **765979** | | | | |
| | | **Всього по кошторису** | | | | | **765979** | | | | |
| | | **Кошторисна трудомісткість, люд.год.** | | | | | **3014,7** | | | | |
| | | **Кошторисна заробітна плата, грн.** | | | | | **436875** | | | | |

Склав _____ -
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив _____ -
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" в м. Полтава по вул. Макаренка, 1А. Коригування

## Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-022

на систему охоронної сигналізації. (монтаж) (коригування)

| № Ч.ч. | Шифр ресурсу | Найменування | Одиниця виміру | Кількість | Поточна ціна за одиницю, грн. | у тому числі: | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | відпускна ціна, грн. | транспортна складова, грн. | заготівельно-складські витрати, грн. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | **I. Витрати труда** | | | | | | |
| 1 | 1 | Витрати труда робітників-будівельників | люд.год | - | - | | | |
| 2 | | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками | розряд | - | | | | |
| 3 | 27 | Витрати труда робітників-монтажників | люд.год | 2633,12 | 137,71 | | | |
| 4 | | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками | розряд | 3,6 | | | | |
| 5 | | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин | люд.год | 140,53 | 144,49 | | | |
| 6 | | Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин | розряд | 4,0 | | | | |
| 7 | | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття | люд.год | - | - | | | |
| 8 | | Витрати труда пусконалагоджувального персоналу | люд.год | - | - | | | |
| 9 | | Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується.в складі: | | | | | | |
| 9.1 | | загальновиробничих витрат | люд.год | 241,05 | 223,92 | | | |
| | Разом кошторисна трудомісткість | | люд.год | 3014,7 | | | | |
| | Середній розряд робіт | | розряд | 3,6 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **II. Будівельні машини і механізми** | | | | | | |
| 10 | КБМ201-11 | Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т | маш. год | 0,04 | 372,67 | | | |
| 11 | КБМ203-101 | Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т | маш. год | 100,828 | 605,34 | | | |
| 12 | КБМ204-201 | Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А | маш. год | 6,46 | 348,13 | | | |
| 13 | КБМ233-201 | Машини свердлильні електричні | маш. год | 1,56 | 6,93 | | | |
| | | **III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти** | | | | | | |
| 14 | +С1545-4 варіант 1 | Бірка маркувальна | 100шт | 0,4604 | 206,68 | 202,50 | 0,13 | 4,05 |
| 15 | +С111-113 | Бязь сурова | 10м2 | 0,02 | 524,10 | 512,08 | 1,74 | 10,28 |
| 16 | С1546-8 | Вода дистильована | м3 | 0,00028 | 711,89 | 108,93 | 589,00 | 13,96 |
| 17 | +С111-219 варіант 1 | Гіпсові в'яжучі Г-3 | т | 0,02441 | 21374,92 | 20415,00 | 540,80 | 419,12 |
| 18 | +С111-1608 | Дрантя | кг | 0,2 | 24,13 | 22,78 | 0,88 | 0,47 |
| 19 | +С1545-42 | Дюбелі У658, У661 | 100шт | 163,098 | 443,81 | 434,75 | 0,36 | 8,70 |
| 20 | +С111-152 варіант 1 | Дюбелі з каліброваною головкою [розсипом] з цинковим хроматованим покриттям 3х58,5 мм | т | 0,00076 | 87896,88 | 85773,78 | 399,63 | 1723,47 |
| 21 | +С1545-43 | Дюбелі з розпірною гайкою ДГ | 100шт | 3,03 | 1002,34 | 982,21 | 0,48 | 19,65 |
| 22 | +С111-1522 | Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А | т | 0,00038 | 103944,90 | 101500,00 | 406,76 | 2038,14 |
| 23 | С1999-9001 | Електроенергія | кВт-год | 0,192 | 8,43544 | 8,43544 | - | - |
| 24 | +С1545-249 варіант 1 | Зкрепи фігурні [скоби] | 100шт | 137,904 | 130,78 | 124,79 | 3,43 | 2,56 |
| 25 | +&С151-45-В4 | Кабель UTP 5 CATE 0,5 CU | 1000м | 4,2 | 12453,82 | 12030,00 | 179,63 | 244,19 |
| 26 | +&С157-252-В4 | Кабель ПВС 3х1,0 мм | 1000м | 0,01 | 23857,49 | 23353,90 | 35,80 | 467,79 |
| 27 | +С111-310 варіант 1 | Каніфоль соснова | т | 0,00006 | 1502285,90 | 1472160,00 | 669,31 | 29456,59 |
| 28 | С111-1647 | Клей столярний сухий | кг | 0,06 | 212,15 | 207,45 | 0,54 | 4,16 |
| 29 | +&С1545-551-В2 | Коннектор RJ-45 for UTP cable | шт | 100 | 57,89 | 56,70 | 0,05 | 1,14 |
| 30 | +С1113-90 | Лак ХС-76 хімстійкий | т | 0,0006 | 209530,26 | 204747,15 | 674,67 | 4108,44 |
| 31 | С121-783 | Металоконструкції індивідуальні | т | 0,038 | 104786,65 | 103593,02 | 413,58 | 780,05 |
| 32 | С1546-51 | Моногідрат літію | кг | 0,006 | 856,28 | 838,87 | 0,62 | 16,79 |
| 33 | +С1545-143 варіант 1 | Наконечники кабельні для опресування мідно-алюмінієві 16-6-5,4 | 100шт | 0,04 | 2247,73 | 2203,00 | 0,66 | 44,07 |
| 34 | С1545-156 | Нитки швейні | кг | 0,2 | 453,40 | 444,07 | 0,44 | 8,89 |
| 35 | +С1545-162 варіант 1 | Патрони Д-2 короткі | 100шт | 0,57 | 239,14 | 233,12 | 1,33 | 4,69 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | С1522-26 | Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС40 | т | 0,00076 | 1206109,04 | 1182144,80 | 315,04 | 23649,20 |
| 37 | С1522-27 | Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС30 | т | 0,00002 | 932130,10 | 913538,00 | 315,04 | 18277,06 |
| 38 | +&С157-361-В1 | Провід ПСВВнг J-YY-U 10х0.4 | 1000м | 0,2 | 25678,29 | 25164,00 | 10,79 | 503,50 |
| 39 | +&С157-268-В3 | Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВ3, 1х4 мм2 | 1000м | 0,01 | 21236,87 | 20800,00 | 20,46 | 416,41 |
| 40 | С111-1683 | Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А | кг | 0,048 | 956,07 | 936,44 | 0,88 | 18,75 |
| 41 | С111-1882 | Тканина мішкова | 10м2 | 0,09 | 1037,68 | 1014,23 | 3,10 | 20,35 |
| 42 | +С1530-145 варіант 1 | Труби вінілпластові | кг | 0,8 | 468,40 | 458,35 | 0,87 | 9,18 |
| 43 | +С1545-264 варіант 1 | Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм | кг | 0,89 | 200,90 | 196,52 | 0,44 | 3,94 |
| 44 | +С112-261 | Фанера клеєна, марка ФК і ФБА, сорт В/ВВ, товщина 3 мм | м3 | 0,016 | 62776,91 | 61203,49 | 342,50 | 1230,92 |
| 45 | С1110-134 | Штири сталеві для повітряних ліній зв'язку та радіофікації ШТ-16Д | шт | 8 | 43,21 | 42,13 | 0,23 | 0,85 |
| 46 | С111-1482 | Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм | т | 0,0007 | 67913,14 | 66181,88 | 399,63 | 1331,63 |

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 30 червня 2025 р.

Склав _____
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив _____
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" в м. Полтава по вул. Макаренка, 1А. Коригування

**Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-023**

систему охоронної сигналізації (придбання обладнання) (коригування)

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" та облаштування в підвальному приміщенні укриття. Коригування

Основа: креслення (специфікації ) № відомості тощо

Кошторисна вартість 364,861 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на “30 червня” 2025 р.

| № Ч.ч. | Документ, що обґрунтовує ціну | Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | Загальна вартість, грн. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Розділ 1. Обладнання, що монтується** | | | | |
| 1 | & 1602-30027-В2 | Прилад приймально-контрольний ЛУНЬ 9Т; ( маса=0,1452) | компл | 1 | 5961,60 | 5962 |
| 2 | & 1602-30059-В1 | Комутатор DH-PFS3006-4ET-60; ( маса=0,0495) | компл | 1 | 4001,40 | 4001 |
| 3 | & 1602-30059-В2 | Комутатор DH-PFS3010-8ET-96; ( маса=0,0495) | компл | 1 | 5589,00 | 5589 |
| 4 | & 1504-15095-В11 | Блок живлення DC12V/3A; ( маса=0,0018) | шт | 5 | 2397,60 | 11988 |
| 5 | & 1511-2001-В5 | Акумулятор 12VDC/7,2Ah; ( маса=0,007) | шт | 2 | 1432,50 | 2865 |
| 6 | & 1602-30070-В5 | Сповіщувач руху і розбиття скла SWAN PGB; ( маса=0,0043) | компл | 7 | 1553,58 | 10875 |
| 7 | & 1705-7005-В4 | Відеорегистратор мережевий Dahua DH-NVR608-64-4KS2; ( маса=0,0155) | шт | 1 | 50566,70 | 50567 |
| 8 | & 2311-8094-В3 | Жорсткий диск HDD 8Tb 3.5" SATA WD80PURX; ( маса=6,3) | шт | 1 | 27313,20 | 27313 |
| 9 | & 1517-2080-В4 | Провідна клавіатура Лінд-11LED; ( маса=0,065) | шт | 2 | 3055,32 | 6111 |
| 10 | & 1705-7003-В4 | Відеокамера IP DH-IPC-HDW1431T1P-S4 (2.8 MM); ( маса=0,0035) | шт | 38 | 5248,80 | 199454 |
| 11 | & 290116-18009-В1 | Бокс комутаційний Dahua DH-PFI136; ( маса=0,007) | шт | 38 | 693,36 | 26348 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Разом по розділу 1 | | | | 351073 |
| | | Транспортні та заготівельно-складські витрати | | | | 13788 |
| | | **Всього по розділу 1** | | | | **364861** |
| | | **Разом** | | | | **351073** |
| | | Транспортні та заготівельно-складські витрати | | | | 13788 |
| | | **Всього по кошторису** | | | | **364861** |

Склав _____
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив _____
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" в м. Полтава по вул. Макаренка, 1А. Коригування
03-25/18

# Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-024

**на систему охоронної сигналізації (пусконалагодження) (коригування)**

**Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" та облаштування в підвальному приміщенні укриття. Коригування**

Основа:
креслення (специфікації ) №

| | | |
|---|---|---|
| Кошторисна вартість | 39,001 | тис. грн. |
| Кошторисна трудомісткість | 0,15707 | тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата | 30,835 | тис. грн. |
| Середній розряд робіт | 6,0 | розряд |

Складений за поточними цінами станом на “30 червня” 2025 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | | Загальна вартість, грн. | | | Витрати труда робітників, люд.год. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всього | експлуатації машин | Всього | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин | |
| | | | | | заробітної плати | в тому числі заробітної плати | | | в тому числі заробітної плати | тих, що обслуговують машини | |
| | | | | | | | | | | на одиницю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | Перелік нарахувань:<br><br>Коефіцієнт до норм витрат труда пусконалагоджувального персоналу = 0,85<br><br>**Розділ 1. Пусконалагоджувальні роботи з ОП** | | | | | | | | | |
| 1 | КП1-58-3 | Схема охоронної сигналізації. | схема | 1 | 28020,00<br>28020,00 | -<br>- | 28020 | 28020 | -<br>- | 144,5000<br>- | 144,5<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 1 | | | | | 28020 | 28020 | -<br>- | | 144,5<br>- |
| | | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>всього заробітна плата, грн. | | | | | 28020<br><br>28020 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br>**Всього будівельні роботи, грн.**<br>– – – –

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" в м. Полтава по вул. Макаренка, 1А. Коригування

## Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-024

на систему охоронної сигналізації (пусконалагодження) (коригування)

| № Ч.ч. | Шифр ресурсу | Найменування | Одиниця виміру | Кількість | Поточна ціна за одиницю, грн. | у тому числі: | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | відпускна ціна, грн. | транспортна складова, грн. | заготівельно-складські витрати, грн. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | **I. Витрати труда** | | | | | | |
| 1 | 1 | Витрати труда робітників-будівельників | люд.год | - | - | | | |
| 2 | | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками | розряд | - | | | | |
| 3 | 27 | Витрати труда робітників-монтажників | люд.год | - | - | | | |
| 4 | | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками | розряд | - | | | | |
| 5 | | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин | люд.год | - | - | | | |
| 6 | | Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин | розряд | - | | | | |
| 7 | | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття | люд.год | - | - | | | |
| 8 | | Витрати труда пусконалагоджувального персоналу | люд.год | 144,5 | 193,91 | | | |
| 9 | | Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується.в складі: | | | | | | |
| 9.1 | | загальновиробничих витрат | люд.год | 12,57 | 223,94 | | | |
| | Разом кошторисна трудомісткість | | люд.год | 157,07 | | | | |
| | Середній розряд робіт | | розряд | 6,0 | | | | |

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 30 червня 2025 р.

Склав _____
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив _____
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" в м. Полтава по вул. Макаренка, 1А. Коригування
03-25/18

# Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-025

**на систему передачі даних (комп'ютерна мережа), мультимедіа та телебачення (коригування)**

**Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" та облаштування в підвальному приміщенні укриття. Коригування**

Основа:
креслення (специфікації ) №

| | | |
|---|---|---|
| Кошторисна вартість | 794,113 | тис. грн. |
| Кошторисна трудомісткість | 2,24898 | тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата | 327,315 | тис. грн. |
| Середній розряд робіт | 3,6 | розряд |

Складений за поточними цінами станом на “30 червня” 2025 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | | Загальна вартість, грн. | | | Витрати труда робітників, люд.год. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всього | експлуатації машин | Всього | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин | |
| | | | | | заробітної плати | в тому числі заробітної плати | | | в тому числі заробітної плати | тих, що обслуговують машини | |
| | | | | | | | | | | на одиницю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Розділ 1. Монтажні роботи** | | | | | | | | | |
| 1 | КМ10-197-10 | Комутатор | шт | 7 | 2514,25<br>1638,14 | 320,83<br>106,45 | 17600 | 11467 | 2246<br>745 | 12,8000<br>0,7367 | 89,6<br>5,16 |
| 2 | КМ10-372-14 | Монтаж пристрою цифрової реєстрації (шафа телекомунікаційна навісна) | пристрій | 3 | 1802,92<br>1744,51 | -<br>- | 5409 | 5234 | -<br>- | 12,8000<br>- | 38,4<br>- |
| 3 | КМ10-350-23 | Монтаж пристрою відеоконтрольного кольорового телебачення (точка доступу, патч-панель) | шт | 12 | 544,59<br>532,48 | 12,11<br>4,02 | 6535 | 6390 | 145<br>48 | 3,2000<br>0,0278 | 38,4<br>0,33 |
| 4 | КМ10-485-1 | Антена приймально-передавальна "хвильвий канал" або "чвертьхвильовий штир", що установлюється на покрівлі будинку, висота кріплення до 30 м | антена | 1 | 12833,76<br>9812,88 | 243,69<br>5,05 | 12834 | 9813 | 244<br>5 | 72,0000<br>0,0350 | 72<br>0,04 |
| 5 | КМ10-514-17 | Монтаж розетки телевізійної | шт | 92 | 85,75<br>85,75 | -<br>- | 7889 | 7889 | -<br>- | 0,6700<br>- | 61,64<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | КМ8-544-3 | Блок розеток | шт | 3 | 553,79 | 11,42 | 1661 | 954 | 34 | 2,2000 | 6,6 |
| | | | | | 317,88 | 4,55 | | | 14 | 0,0275 | 0,08 |
| 7 | КБ21-12-2 | Прокладання коробів пластикових | 100м | 4 | 8236,51 | 2707,50 | 32946 | 18094 | 10830 | 32,8000 | 131,2 |
| | | | | | 4523,45 | 886,07 | | | 3544 | 6,1138 | 24,46 |
| 8 | КБ21-13-1 | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах | 100м | 4 | 2061,73 | 1016,03 | 8247 | 3534 | 4064 | 6,2600 | 25,04 |
| | | | | | 883,54 | 320,62 | | | 1282 | 2,2579 | 9,03 |
| *9* | *КМ10-53-1* | *Кабель або провід живлення, що прокладається на проводотримачах* | *100 м* | *25,46* | *3544,56* | *435,84* | *90244* | *64745* | *11096* | *17,6000* | *448,1* |
| | | | | | *2543,02* | *144,60* | | | *3682* | *1,0008* | *25,48* |
| 10 | КМ10-55-5 | Кабель по стіні бетонній, маса 1 м до 1 кг | 100 м | 16,98 | 10441,14 | 1549,67 | 177291 | 140704 | 26313 | 60,8000 | 1032,38 |
| | | | | | 8286,43 | 514,15 | | | 8730 | 3,5584 | 60,42 |
| | | Разом прямі витрати по розділу 1 | | | | | 360656 | 268824 | 54972 | | 1943,36 |
| | | | | | | | | | 18050 | | 125 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 360656 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 36860 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 286874 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 130882 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 180,62 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 40441 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **491538** | | | | |
| | | **Всього по розділу 1** | | | | | **491538** | | | | |
| | | **Розділ 2. Матеріали, не враховані нормами** | | | | | | | | | |
| 11 | & С1545-89-В22 | Короб монтажний жолоб ПВХ 16х16 | м | 200 | 37,30 | - | 7460 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 12 | & С1545-89-В2 | Короб монтажный кабель-канал 16х25х2 | м | 200 | 47,50 | - | 9500 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 13 | & С153-12-В3 | Патч-корд UTP-cat 6 | 1000м | 0,114 | 44712,83 | - | 5097 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 14 | & С153-12-В2 | Кабелі вита пара UTP-cat 5. для наружних робіт | 1000м | 3,9 | 21068,68 | - | 82168 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 15 | & С157-302-В4 | Кабель ПВС 3х1,5 | 1000м | 0,03 | 31085,69 | - | 933 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 16 | & С157-313-В1 | Кабель J-Y(St)Y Lg 6х0,4 мм2 | 1000м | 0,8 | 16228,24 | - | 12983 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 17 | & 15092-3141-В1 | Кабель оптоволоконний A-DQ (ZN) B2Y E9/125 | 1000м | 0,3 | 146345,49 | - | 43904 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | & 15098-83321-В1 | Кабель абонентський коаксіальний F690 | 1000м | 0,3 | 19238,15<br>- | -<br>- | 5771 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 19 | & С1512-1-В2-1В | Коробка розподільча КР | шт | 334 | 358,72<br>- | -<br>- | 119812 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 20 | & С1512-13-В1 | Розетка CAT 5e, 1xRJ45 | шт | 92 | 139,72<br>- | -<br>- | 12854 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 21 | & С1511-1-В1 | Кабельний організатор 1U 19" | шт | 7 | 298,95<br>- | -<br>- | 2093 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 2 | | | | | 302575 | - | -<br>- | | -<br>- |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 302575 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 302575 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **302575** | | | | |
| | | **Всього по розділу 2** | | | | | **302575** | | | | |
| | | Разом прямі витрати по кошторису | | | | | 663231 | 268824 | 54972<br>18050 | | 1943,36<br>125 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 663231 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 339435 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 286874 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 130882 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 180,62 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 40441 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **794113** | | | | |
| | | **Всього по кошторису** | | | | | **794113** | | | | |
| | | **Кошторисна трудомісткість, люд.год.** | | | | | **2248,98** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Кошторисна заробітна плата, грн.** | | | | | **327315** | | | | |

Склав _____
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив _____
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" в м. Полтава по вул. Макаренка, 1А. Коригування

## Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-025

на систему передачі даних (комп'ютерна мережа), мультимедіа та телебачення (коригування)

| № Ч.ч. | Шифр ресурсу | Найменування | Одиниця виміру | Кількість | Поточна ціна за одиницю, грн. | у тому числі: | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | відпускна ціна, грн. | транспортна складова, грн. | заготівельно-складські витрати, грн. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | **I. Витрати труда** | | | | | | |
| 1 | 1 | Витрати труда робітників-будівельників | люд.год | - | - | | | |
| 2 | | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками | розряд | - | | | | |
| 3 | 27 | Витрати труда робітників-монтажників | люд.год | 1943,36 | 138,33 | | | |
| 4 | | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками | розряд | 3,6 | | | | |
| 5 | | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин | люд.год | 125 | 144,41 | | | |
| 6 | | Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин | розряд | 4,0 | | | | |
| 7 | | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття | люд.год | - | - | | | |
| 8 | | Витрати труда пусконалагоджувального персоналу | люд.год | - | - | | | |
| 9 | | Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується.в складі: | | | | | | |
| 9.1 | | загальновиробничих витрат | люд.год | 180,62 | 223,90 | | | |
| | Разом кошторисна трудомісткість | | люд.год | 2248,98 | | | | |
| | Середній розряд робіт | | розряд | 3,6 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **II. Будівельні машини і механізми** | | | | | | |
| 10 | КБМ203-1001 | Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м | маш. год | 21,56 | 608,92 | | | |
| 11 | КБМ201-11 | Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т | маш. год | 1,39 | 372,67 | | | |
| 12 | КБМ203-101 | Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т | маш. год | 65,75 | 605,34 | | | |
| 13 | КБМ204-201 | Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А | маш. год | 0,7 | 348,13 | | | |
| 14 | КБМ202-1102 | Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т | маш. год | 1,39 | 769,44 | | | |
| 15 | КБМ203-1080 | Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т | маш. год | 1,16 | 183,20 | | | |
| | | **Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат** | | | | | | |
| 16 | КБМ270-115 | Дрилі електричні | маш. год | 17,36 | | | | |
| 17 | КБМ203-401 | Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т] | маш. год | 0,45 | | | | |
| 18 | КБМ200-68 | Пістолет монтажний | маш. год | 1,76 | | | | |
| | | **III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти** | | | | | | |
| 19 | +С1545-4 варіант 1 | Бірка маркувальна | 100шт | 5,3826 | 206,68 | 202,50 | 0,13 | 4,05 |
| 20 | +С111-98 | Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм | т | 0,00162 | 200796,82 | 196460,00 | 399,63 | 3937,19 |
| 21 | +С111-115 | Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм | т | 0,002 | 71620,18 | 69816,23 | 399,63 | 1404,32 |
| 22 | +С111-219 варіант 1 | Гіпсові в'яжучі Г-3 | т | 0,060034 | 21374,92 | 20415,00 | 540,80 | 419,12 |
| 23 | +С1110-27 варіант 1 | Деталі механічні сталеві для кріплення симетричних фідерів 2-х та 4-х проводових передавальних та приймальних антен | кг | 22 | 126,16 | 123,69 | - | 2,47 |
| 24 | +С111-1741 варіант 1 | Дріт сталевий низьковуглецевий загального призначення, діаметр 0,8 мм | кг | 6,1128 | 89,07 | 87,00 | 0,32 | 1,75 |
| 25 | +С1545-42 | Дюбелі У658, У661 | 100шт | 6,48 | 443,81 | 434,75 | 0,36 | 8,70 |
| 26 | +С1545-44 | Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм | 100шт | 0,68 | 1001,14 | 981,15 | 0,36 | 19,63 |
| 27 | +С1113-246 варіант 1 | Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра | т | 0,0007638 | 205453,16 | 200750,00 | 674,67 | 4028,49 |
| 28 | +С1545-249 варіант 1 | Зкрепи фігурні [скоби] | 100шт | 52,9776 | 130,78 | 124,79 | 3,43 | 2,56 |
| 29 | +&С153-12-В2 | Кабелі вита пара UTP-cat 5. для наружних робіт | 1000м | 3,9 | 21068,68 | 20581,06 | 74,51 | 413,11 |
| 30 | +&С157-313-В1 | Кабель J-Y(St)Y Lg 6х0,4 мм2 | 1000м | 0,8 | 16228,24 | 15851,24 | 58,80 | 318,20 |
| 31 | +&С157-302-В4 | Кабель ПВС 3х1,5 | 1000м | 0,03 | 31085,69 | 30452,00 | 24,17 | 609,52 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | +&15098-83321-В1 | Кабель абонентський коаксіальний F690 | 1000м | 0,3 | 19238,15 | 18403,00 | 457,93 | 377,22 |
| 33 | +&15092-3141-В1 | Кабель оптоволоконний A-DQ (ZN) B2Y E9/125 | 1000м | 0,3 | 146345,49 | 141010,74 | 2465,23 | 2869,52 |
| 34 | +&С1511-1-В1 | Кабельний організатор 1U 19" | шт | 7 | 298,95 | 292,95 | 0,14 | 5,86 |
| 35 | С111-1647 | Клей столярний сухий | кг | 0,21 | 212,15 | 207,45 | 0,54 | 4,16 |
| 36 | +С1545-70 варіант 1 | Кнопка К227 | 100шт | 0,8 | 41,53 | 40,50 | 0,22 | 0,81 |
| 37 | +&С1545-89-В2 | Короб монтажный кабель-канал 16х25х2 | м | 200 | 47,50 | 45,00 | 1,57 | 0,93 |
| 38 | +&С1545-89-В22 | Короб монтажний жолоб ПВХ 16х16 | м | 200 | 37,30 | 35,00 | 1,57 | 0,73 |
| 39 | +&С1512-1-В2-1В | Коробка розподільча КР | шт | 334 | 358,72 | 351,67 | 0,02 | 7,03 |
| 40 | С1545-153 | Наконечники кабельні | шт | 509,2 | 25,91 | 25,38 | 0,02 | 0,51 |
| 41 | +С1545-143 варіант 1 | Наконечники кабельні для опресування мідно-алюмінієві 16-6-5,4 | 100шт | 0,06 | 2247,73 | 2203,00 | 0,66 | 44,07 |
| 42 | С1545-161 | Патрони Д або К довгі | 100шт | 0,68 | 257,82 | 251,43 | 1,33 | 5,06 |
| 43 | +&С153-12-В3 | Патч-корд UTP-cat 6 | 1000м | 0,114 | 44712,83 | 43761,60 | 74,51 | 876,72 |
| 44 | С1545-180 | Полоски К-404 | 100шт | 1,04 | 26,08 | 25,36 | 0,21 | 0,51 |
| 45 | С1522-27 | Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС30 | т | 0,00003 | 932130,10 | 913538,00 | 315,04 | 18277,06 |
| 46 | С1545-208 | Пряжки К-405 | 100шт | 1,04 | 82,68 | 80,90 | 0,16 | 1,62 |
| 47 | +&С1512-13-В1 | Розетка CAT 5e, 1xRJ45 | шт | 92 | 139,72 | 136,96 | 0,02 | 2,74 |
| 48 | С1544-89 | Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЕПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм | кг | 0,2 | 1199,70 | 1175,28 | 0,90 | 23,52 |
| 49 | +С1545-233 варіант 1 | Стискачі відгалужувальні У734 | 100шт | 0,1224 | 2067,83 | 2025,00 | 2,28 | 40,55 |
| 50 | +С1545-101 варіант 1 | Стрічка монтажна ЛМ | 100м | 0,2 | 1105,17 | 1083,00 | 0,50 | 21,67 |
| 51 | С111-1683 | Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А | кг | 0,09 | 956,07 | 936,44 | 0,88 | 18,75 |
| 52 | С111-1882 | Тканина мішкова | 10м2 | 0,315 | 1037,68 | 1014,23 | 3,10 | 20,35 |
| 53 | +С112-261 | Фанера клеєна, марка ФК і ФБА, сорт В/ВВ, товщина 3 мм | м3 | 0,056 | 62776,91 | 61203,49 | 342,50 | 1230,92 |
| 54 | +С111-390 | Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-бежева | т | 0,00003 | 90064,44 | 87704,12 | 594,35 | 1765,97 |
| 55 | С111-1482 | Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм | т | 0,0236022 | 67913,14 | 66181,88 | 399,63 | 1331,63 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат | | | | | | |
| 56 | С1999-9001 | Електроенергія | кВт-год | 7,4037 | 8,43544 | 8,43544 | | |
| 57 | С1999-9005 | Мастильні матеріали | кг | 0,0045 | 159,41 | 159,41 | | |

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 30 червня 2025 р.

Склав _____
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив _____
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" в м. Полтава по вул. Макаренка, 1А. Коригування

**Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-026**

систему передачі даних (комп'ютерна мережа), мультимедіа та телебачення (придбання обладнання) (коригування)

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" та облаштування в підвальному приміщенні укриття. Коригування

Основа: креслення (специфікації ) № відомості тощо

Кошторисна вартість 282,750 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на “30 червня” 2025 р.

| № Ч.ч. | Документ, що обґрунтовує ціну | Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | Загальна вартість, грн. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Розділ 1. Обладнання, що монтується** | | | | |
| | | Відеоспостереження | | | | |
| 1 | & 290116-18009-B4 | Шафа телекомунікаційна навісна 19" 6U; ( маса=0,007) | шт | 1 | 7873,20 | 7873 |
| 2 | & 290116-18009-B5 | Шафа телекомунікаційна навісна 19" 12U; ( маса=0,007) | шт | 2 | 8440,20 | 16880 |
| 3 | & 1602-30059-B6 | Комутатор Mikrotik Cloud Smart Switch CSS610-8G-2S+In; ( маса=0,0495) | компл | 1 | 6220,80 | 6221 |
| 4 | & 1602-30059-B7 | Комутатор Cisco SB SG250-26 26-port Gigabit Switch (SG250-26-K9-EU); ( маса=0,0495) | компл | 6 | 21351,60 | 128110 |
| 5 | & 1602-30060-B1 | Патч-панель 19" 1U 24xRJ45; ( маса=0,0215) | компл | 6 | 11761,20 | 70567 |
| 6 | & 15171-1502-B1 | Точка доступу Ubiquiti UniFi AC Long Range UAP-AC-LR; ( маса=0) | шт | 6 | 6397,38 | 38384 |
| 7 | & 1517-2241-B1 | Блок розеток 1U 19" на 8 розеток з вимикачем; ( маса=0,003) | шт | 3 | 975,83 | 2927 |
| 8 | & 1601-2473-B1 | Антена ефірна телевізійна Dipol DIP 11/21-69; ( маса=12,4) | компл | 1 | 1104,84 | 1105 |
| | | Разом по розділу 1 | | | | 272067 |
| | | Транспортні та заготівельно-складські витрати | | | | 10683 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Всього по розділу 1** | | | | **282750** |
| | | **Разом** | | | | **272067** |
| | | Транспортні та заготівельно-складські витрати | | | | 10683 |
| | | **Всього по кошторису** | | | | **282750** |

Склав _____
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив _____
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" в м. Полтава по вул. Макаренка, 1А. Коригування
03-25/18

# Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-027

**на систему передачі даних (комп'ютерна мережа), мультимедіа та телебачення (пусконалагодження) (коригування)**
**Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" та облаштування в підвальному приміщенні укриття. Коригування**

Основа:
креслення (специфікації ) №

| | | |
|---|---|---|
| Кошторисна вартість | 66,762 | тис. грн. |
| Кошторисна трудомісткість | 0,26887 | тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата | 52,782 | тис. грн. |
| Середній розряд робіт | 6,0 | розряд |

Складений за поточними цінами станом на “30 червня” 2025 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | | Загальна вартість, грн. | | | Витрати труда робітників, люд.год. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всього | експлуатації машин | Всього | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин | |
| | | | | | заробітної плати | в тому числі заробітної плати | | | в тому числі заробітної плати | тих, що обслуговують машини | |
| | | | | | | | | | | на одиницю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | Перелік нарахувань:<br><br>Коефіцієнт до норм витрат труда пусконалагоджувального персоналу = 0,85<br><br>**Розділ 1. Пусконалагодження систем передачі даних (комп'ютерна мережа), мультимедіа та телебачення.** | | | | | | | | | |
| 1 | КП2-13-8 | Прилад, пристрій програмування і налагодження | шт | 3 | 15987,88<br>15987,88 | -<br>- | 47964 | 47964 | -<br>- | 82,4500<br>- | 247,35<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 1 | | | | | 47964 | 47964 | - | | 247,35 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 47964 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 47964 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 18798 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 21,52 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 4818 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **66762** | | | | |
| | | **Всього по розділу 1** | | | | | **66762** | | | | |
| | | Разом прямі витрати по кошторису | | | | | 47964 | 47964 | - | | 247,35 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 47964 | | - | | - |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 47964 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 18798 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 21,52 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 4818 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **66762** | | | | |
| | | **Всього по кошторису** | | | | | **66762** | | | | |
| | | **Кошторисна трудомісткість, люд.год.** | | | | | **268,87** | | | | |
| | | **Кошторисна заробітна плата, грн.** | | | | | **52782** | | | | |

Склав _____
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив _____
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" в м. Полтава по вул. Макаренка, 1А. Коригування

## Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-027

на систему передачі даних (комп'ютерна мережа), мультимедіа та телебачення (пусконалагодження) (коригування)

| № Ч.ч. | Шифр ресурсу | Найменування | Одиниця виміру | Кількість | Поточна ціна за одиницю, грн. | у тому числі: | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | відпускна ціна, грн. | транспортна складова, грн. | заготівельно-складські витрати, грн. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | **I. Витрати труда** | | | | | | |
| 1 | 1 | Витрати труда робітників-будівельників | люд.год | - | - | | | |
| 2 | | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками | розряд | - | | | | |
| 3 | 27 | Витрати труда робітників-монтажників | люд.год | - | - | | | |
| 4 | | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками | розряд | - | | | | |
| 5 | | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин | люд.год | - | - | | | |
| 6 | | Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин | розряд | - | | | | |
| 7 | | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття | люд.год | - | - | | | |
| 8 | | Витрати труда пусконалагоджувального персоналу | люд.год | 247,35 | 193,91 | | | |
| 9 | | Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується.в складі: | | | | | | |
| 9.1 | | загальновиробничих витрат | люд.год | 21,52 | 223,90 | | | |
| | Разом кошторисна трудомісткість | | люд.год | 268,87 | | | | |
| | Середній розряд робіт | | розряд | 6,0 | | | | |

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 30 червня 2025 р.

Склав _____
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив _____
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" в м. Полтава по вул. Макаренка, 1А. Коригування
03-25/18

# Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-028

**на систему автоматизації управління внутрішнього протипожежного водопроводу (коригування)**

**Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" та облаштування в підвальному приміщенні укриття. Коригування**

Основа:
креслення (специфікації ) №

| | | |
|---|---|---|
| Кошторисна вартість | 58,928 | тис. грн. |
| Кошторисна трудомісткість | 0,19479 | тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата | 27,887 | тис. грн. |
| Середній розряд робіт | 3,4 | розряд |

Складений за поточними цінами станом на “30 червня” 2025 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | | Загальна вартість, грн. | | | Витрати труда робітників, люд.год. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всього | експлуатації машин | Всього | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин | |
| | | | | | заробітної плати | в тому числі заробітної плати | | | в тому числі заробітної плати | тих, що обслуговують машини | |
| | | | | | | | | | | на одиницю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Розділ 1. Технологічна частина** | | | | | | | | | |
| 1 | КМ8-573-5 | Шафа [пульт] керування навісна | шт | 1 | 1423,40 | 273,64 | 1423 | 477 | 274 | 3,2000 | 3,2 |
| | | | | | 476,54 | 85,13 | | | 85 | 0,5180 | 0,52 |
| *2* | *КМ8-529-5* | *Блок вводу-виводу* | *шт* | *2* | *1068,27* | *19,53* | *2137* | *1156* | *39* | *4,0000* | *8* |
| | | | | | *577,96* | *5,00* | | | *10* | *0,0307* | *0,06* |
| 3 | КМ10-1-8 | Плата з реле з вмиканням жорстко закріплених рознімань | плата | 2 | 73,54 | 12,11 | 147 | 123 | 24 | 0,4800 | 0,96 |
| | | | | | 61,43 | 4,02 | | | 8 | 0,0278 | 0,06 |
| *4* | *КМ8-125-1* | *Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год* | *шт* | *1* | *119,28* | *7,45* | *119* | *87* | *7* | *0,6400* | *0,64* |
| | | | | | *87,23* | *3,56* | | | *4* | *0,0252* | *0,03* |
| 5 | КБ21-2-1 | Прокладання вініпластових труб, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм | 100м | 2 | 8304,22 | 1211,02 | 16608 | 10972 | 2422 | 42,3300 | 84,66 |
| | | | | | 5485,97 | 553,64 | | | 1107 | 3,7596 | 7,52 |
| 6 | КБ21-13-1 | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах | 100м | 2 | 2061,73 | 1016,03 | 4123 | 1767 | 2032 | 6,2600 | 12,52 |
| | | | | | 883,54 | 320,62 | | | 641 | 2,2579 | 4,52 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *7* | *КМ10-53-1* | *Кабель або провід живлення, що прокладається на проводотримачах* | *100 м* | *0,9* | *3544,56*<br>*2543,02* | *435,84*<br>*144,60* | *3190* | *2289* | *392*<br>*130* | *17,6000*<br>*1,0008* | *15,84*<br>*0,9* |
| 8 | КМ10-55-5 | Кабель по стіні бетонній, маса 1 м до 1 кг | 100 м | 0,6 | 10441,14<br>8286,43 | 1549,67<br>514,15 | 6265 | 4972 | 930<br>308 | 60,8000<br>3,5584 | 36,48<br>2,14 |
| | | Разом прямі витрати по розділу 1 | | | | | 34012 | 21843 | 6120<br>2293 | | 162,3<br>15,75 |
| | | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br>**Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | 34012<br><br>6049<br>24136<br>11574<br>16,74<br>3751<br>**45586** | | | | |
| | | **Всього по розділу 1** | | | | | **45586** | | | | |
| | | **Розділ 2. Матеріали до технологічної частини** | | | | | | | | | |
| 9 | & С113-1897-В1 | Гофротруба пластикова 16мм | м | 202 | 17,51<br>- | -<br>- | 3537 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 10 | & 15098-13153-В1 | Кабель (N)НХН FE 180/E30 3х1,5 | 1000м | 0,052 | 40385,68<br>- | -<br>- | 2100 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 11 | & С157-291-В1 | Кабель екранований вогнетривкий JE-H(St)H FE180/E30 1х2х0.8 RE OR | 1000м | 0,082 | 20393,70<br>- | -<br>- | 1672 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 12 | & С157-291-В3 | Кабель екранований вогнетривкий JE-H(St)H FE180/E30 2х2х0.8 | 1000м | 0,224 | 26930,88<br>- | -<br>- | 6033 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 2 | | | | | 13342 | - | -<br>- | | -<br>- |
| | | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>**Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | 13342<br><br>13342<br>**13342** | | | | |
| | | **Всього по розділу 2** | | | | | **13342** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Разом прямі витрати по кошторису | | | | | 47354 | 21843 | 6120 | | 162,3 |
| | | | | | | | | | 2293 | | 15,75 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 47354 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 19391 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 24136 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 11574 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 16,74 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 3751 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **58928** | | | | |
| | | **Всього по кошторису** | | | | | **58928** | | | | |
| | | **Кошторисна трудомісткість, люд.год.** | | | | | **194,79** | | | | |
| | | **Кошторисна заробітна плата, грн.** | | | | | **27887** | | | | |

Склав _____
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив _____
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" в м. Полтава по вул. Макаренка, 1А. Коригування

## Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-028

на систему автоматизації управління внутрішнього протипожежного водопроводу (коригування)

| № Ч.ч. | Шифр ресурсу | Найменування | Одиниця виміру | Кількість | Поточна ціна за одиницю, грн. | у тому числі: | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | відпускна ціна, грн. | транспортна складова, грн. | заготівельно-складські витрати, грн. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | **I. Витрати труда** | | | | | | |
| 1 | 1 | Витрати труда робітників-будівельників | люд.год | - | - | | | |
| 2 | | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками | розряд | - | | | | |
| 3 | 27 | Витрати труда робітників-монтажників | люд.год | 162,3 | 134,58 | | | |
| 4 | | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками | розряд | 3,4 | | | | |
| 5 | | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин | люд.год | 15,75 | 145,82 | | | |
| 6 | | Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин | розряд | 4,1 | | | | |
| 7 | | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття | люд.год | - | - | | | |
| 8 | | Витрати труда пусконалагоджувального персоналу | люд.год | - | - | | | |
| 9 | | Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується.в складі: | | | | | | |
| 9.1 | | загальновиробничих витрат | люд.год | 16,74 | 224,08 | | | |
| | Разом кошторисна трудомісткість | | люд.год | 194,79 | | | | |
| | Середній розряд робіт | | розряд | 3,4 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **II. Будівельні машини і механізми** | | | | | | |
| 10 | КБМ203-1001 | Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м | маш. год | 3,22 | 608,92 | | | |
| 11 | КБМ201-11 | Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т | маш. год | 0,58 | 372,67 | | | |
| 12 | КБМ203-101 | Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т | маш. год | 2,224 | 605,34 | | | |
| 13 | КБМ202-1102 | Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т | маш. год | 0,56 | 769,44 | | | |
| 14 | КБМ233-201 | Машини свердлильні електричні | маш. год | 0,12 | 6,93 | | | |
| 15 | КБМ203-901 | Підіймачі гідравлічні, висота підйому 8 м | маш. год | 5 | 201,80 | | | |
| 16 | КБМ203-1080 | Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т | маш. год | 0,74 | 183,20 | | | |
| 17 | КБМ204-502 | Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму] | маш. год | 8,87 | 59,18 | | | |
| 18 | КБМ204-1201 | Установки з гнучким індуктором для індукційного нагрівання струмами частотою 50 Гц | маш. год | 3,2 | 155,05 | | | |
| | | **Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат** | | | | | | |
| 19 | КБМ270-115 | Дрилі електричні | маш. год | 7,46 | | | | |
| 20 | КБМ200-64 | Перфоратор електромагнітний | маш. год | 17,6 | | | | |
| 21 | КБМ270-135 | Перфоратори електричні | маш. год | 0,4 | | | | |
| 22 | КБМ200-68 | Пістолет монтажний | маш. год | 13,34 | | | | |
| | | **III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти** | | | | | | |
| 23 | +С1545-4 варіант 1 | Бірка маркувальна | 100шт | 0,331 | 206,68 | 202,50 | 0,13 | 4,05 |
| 24 | +С111-1848 варіант 2 | Болти будівельні з гайками та шайбами | т | 0,0001 | 213230,24 | 208680,00 | 369,25 | 4180,99 |
| 25 | +С111-98 | Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм | т | 0,00004 | 200796,82 | 196460,00 | 399,63 | 3937,19 |
| 26 | +С111-113 | Бязь сурова | 10м2 | 0,01 | 524,10 | 512,08 | 1,74 | 10,28 |
| 27 | С1546-7 | Вазелін технічний | т | 0,00006 | 175437,33 | 171381,61 | 615,77 | 3439,95 |
| 28 | С1546-8 | Вода дистильована | м3 | 0,00014 | 711,89 | 108,93 | 589,00 | 13,96 |
| 29 | С1110-177 | Втулки ущільнювальні | шт | 26 | 25,81 | 25,26 | 0,04 | 0,51 |
| 30 | +С111-219 варіант 1 | Гіпсові в'яжучі Г-3 | т | 0,00338 | 21374,92 | 20415,00 | 540,80 | 419,12 |
| 31 | +&С113-1897-В1 | Гофротруба пластикова 16мм | м | 202 | 17,51 | 17,00 | 0,17 | 0,34 |
| 32 | +С111-1608 | Дрантя | кг | 0,1 | 24,13 | 22,78 | 0,88 | 0,47 |
| 33 | +С111-1741 варіант 1 | Дріт сталевий низьковуглецевий загального призначення, діаметр 0,8 мм | кг | 0,216 | 89,07 | 87,00 | 0,32 | 1,75 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | +С111-822 | Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм | т | 0,0042 | 95640,34 | 93450,00 | 315,04 | 1875,30 |
| 35 | +С1545-42 | Дюбелі У658, У661 | 100шт | 0,0286 | 443,81 | 434,75 | 0,36 | 8,70 |
| 36 | +С1545-44 | Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм | 100шт | 0,0264 | 1001,14 | 981,15 | 0,36 | 19,63 |
| 37 | +С111-1522 | Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А | т | 0,00221 | 103944,90 | 101500,00 | 406,76 | 2038,14 |
| 38 | С1999-9001 | Електроенергія | кВт-год | 0,096 | 8,43544 | 8,43544 | - | - |
| 39 | +С1113-246 варіант 1 | Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра | т | 0,000057 | 205453,16 | 200750,00 | 674,67 | 4028,49 |
| 40 | +С1545-249 варіант 1 | Зкрепи фігурні [скоби] | 100шт | 1,872 | 130,78 | 124,79 | 3,43 | 2,56 |
| 41 | +&15098-13153-В1 | Кабель (N)НХН FE 180/E30 3х1,5 | 1000м | 0,052 | 40385,68 | 39570,00 | 23,80 | 791,88 |
| 42 | +&С157-291-В1 | Кабель екранований вогнетривкий JE-H(St)H FE180/E30 1х2х0.8 RE OR | 1000м | 0,082 | 20393,70 | 19985,00 | 8,82 | 399,88 |
| 43 | +&С157-291-В3 | Кабель екранований вогнетривкий JE-H(St)H FE180/E30 2х2х0.8 | 1000м | 0,224 | 26930,88 | 26394,00 | 8,82 | 528,06 |
| 44 | С1113-271 | Калій їдкий технічний | м3 | 0,00007 | 162234,22 | 158517,71 | 535,45 | 3181,06 |
| 45 | +С1545-70 варіант 1 | Кнопка К227 | 100шт | 0,4 | 41,53 | 40,50 | 0,22 | 0,81 |
| 46 | +С1546-35 | Лак електроізолювальний N318 | т | 0,00006 | 209015,69 | 204242,67 | 674,67 | 4098,35 |
| 47 | С121-782 | Металеві конструкції | т | 0,0124 | 86999,40 | 85938,18 | 413,58 | 647,64 |
| 48 | С121-783 | Металоконструкції індивідуальні | т | 0,0124 | 104786,65 | 103593,02 | 413,58 | 780,05 |
| 49 | С1546-51 | Моногідрат літію | кг | 0,003 | 856,28 | 838,87 | 0,62 | 16,79 |
| 50 | С1545-153 | Наконечники кабельні | шт | 18 | 25,91 | 25,38 | 0,02 | 0,51 |
| 51 | С1545-156 | Нитки швейні | кг | 0,008 | 453,40 | 444,07 | 0,44 | 8,89 |
| 52 | С1545-163 | Патрони до пістолета Д-2 | 100шт | 0,0264 | 125,60 | 121,81 | 1,33 | 2,46 |
| 53 | С1545-169 | Перемичка заземлювальна | шт | 2 | 50,36 | 49,10 | 0,27 | 0,99 |
| 54 | С1545-180 | Полоски К-404 | 100шт | 0,52 | 26,08 | 25,36 | 0,21 | 0,51 |
| 55 | +С1545-158 варіант 1 | Прикінцевлювач маркувальний А671 | 100шт | 0,58 | 72,28 | 70,82 | 0,04 | 1,42 |
| 56 | С1545-208 | Пряжки К-405 | 100шт | 0,52 | 82,68 | 80,90 | 0,16 | 1,62 |
| 57 | С1544-89 | Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЕПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм | кг | 0,1 | 1199,70 | 1175,28 | 0,90 | 23,52 |
| 58 | +С1545-101 варіант 1 | Стрічка монтажна ЛМ | 100м | 0,1 | 1105,17 | 1083,00 | 0,50 | 21,67 |
| 59 | С111-1683 | Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А | кг | 0,02 | 956,07 | 936,44 | 0,88 | 18,75 |
| 60 | +С113-3 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм | м | 3,12 | 105,10 | 103,65 | 0,67 | 0,78 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | +С111-390 | Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-бежева | т | 0,0001 | 90064,44 | 87704,12 | 594,35 | 1765,97 |
| 62 | С111-1479 | Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм | т | 0,005 | 79545,15 | 77585,81 | 399,63 | 1559,71 |
| 63 | С111-1482 | Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм | т | 0,000834 | 67913,14 | 66181,88 | 399,63 | 1331,63 |
| | | Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат | | | | | | |
| 64 | С1999-9001 | Електроенергія | кВт-год | 6,2932 | 8,43544 | 8,43544 | | |
| 65 | С1999-9005 | Мастильні матеріали | кг | 0,352 | 159,41 | 159,41 | | |

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 30 червня 2025 р.

Склав _____

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив _____

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" в м. Полтава по вул. Макаренка, 1А. Коригування

**Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-029**

систему автоматизації управління внутрішнього протипожежного водопроводу (придбання обладнання) (коригування)
Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" та облаштування в підвальному приміщенні укриття. Коригування

Основа: креслення (специфікації ) № відомості тощо
Кошторисна вартість 87,646 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “30 червня” 2025 р.

| № Ч.ч. | Документ, що обґрунтовує ціну | Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | Загальна вартість, грн. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Розділ 1. Обладнання, що монтується** | | | | |
| | | Електротехнічна частина. | | | | |
| 1 | & 2402-4060-В4 | Шафа переферійна адресна у комплекті; ( маса=0,095) | шт | 1 | 72300,60 | 72301 |
| 2 | & 1504-10001-В2 | Блок вводу-виводу БВВ-А; ( маса=0,042) | шт | 1 | 4694,76 | 4695 |
| 3 | & 1504-10001-В3 | Блок вводу-виводу БВВ-А-01; ( маса=0,042) | шт | 1 | 5208,30 | 5208 |
| 4 | & 1503-11066-В3 | Реле 24 В 2 контакти Р24П2; ( маса=0,02) | шт | 2 | 332,10 | 664 |
| 5 | & 1511-4012-В3 | Акумулятор 12В 2,3 Ач; ( маса=0,003) | шт | 1 | 1465,83 | 1466 |
| | | Разом по розділу 1 | | | | 84334 |
| | | Транспортні та заготівельно-складські витрати | | | | 3312 |
| | | **Всього по розділу 1** | | | | **87646** |
| | | **Разом** | | | | **84334** |
| | | Транспортні та заготівельно-складські витрати | | | | 3312 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Всього по кошторису** | | | | **87646** |

Склав _____
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив _____
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" в м. Полтава по вул. Макаренка, 1А. Коригування
03-25/18

# Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-030

**на монтаж ліфтів (коригування)**

**Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" та облаштування в підвальному приміщенні укриття. Коригування**

Основа:
креслення (специфікації ) №

| | | |
|---|---|---|
| Кошторисна вартість | 505,468 | тис. грн. |
| Кошторисна трудомісткість | 2,30488 | тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата | 344,266 | тис. грн. |
| Середній розряд робіт | 3,8 | розряд |

Складений за поточними цінами станом на “30 червня” 2025 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | | Загальна вартість, грн. | | | Витрати труда робітників, люд.год. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всього | експлуатації машин | Всього | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин | |
| | | | | | заробітної плати | в тому числі заробітної плати | | | в тому числі заробітної плати | тих, що обслуговують машини | |
| | | | | | | | | | | на одиницю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Розділ 1. Демонтажні роботи** | | | | | | | | | |
| | | Разом прямі витрати по розділу 1 | | | | | - | - | - | | - |
| | | **Всього по розділу 1** | | | | | - | | | | |
| | | **Розділ 2. Монтажні роботи** | | | | | | | | | |
| 1 | КМ3-563-3 | Монтаж ліфта вантажного загального призначення зі швидкістю руху кабіни 0,5 м/с на 6 зупинок вантажопідйомністю 2000 кг, висота шахти 22,5 м | ліфт | 2 | 221291,80<br>163948,22 | 44687,56<br>20505,61 | 442584 | 327896 | 89375<br>41011 | 1161,6000<br>126,1580 | 2323,2<br>252,32 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | КМ3-563-8 | За кожну зупинку ліфта, менше зазначеної в характеристиці, зменшувати для ліфтів вантажних загальних призначень, вантажопідйомністю до 2000 кг | зупинка | -6 | 11418,42<br>9936,26 | 1176,37<br>468,19 | -68511 | -59618 | -7058<br>-2809 | 70,4000<br>2,8325 | -422,4<br>-17 |
| | | Разом прямі витрати по розділу 2 | | | | | 374073 | 268278 | 82317<br>38202 | | 1900,8<br>235,32 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 374073 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 23478 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 306480 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 131395 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 168,76 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 37786 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **505468** | | | | |
| | | **Всього по розділу 2** | | | | | **505468** | | | | |
| | | Разом прямі витрати по кошторису | | | | | 374073 | 268278 | 82317<br>38202 | | 1900,8<br>235,32 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 374073 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 23478 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 306480 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 131395 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 168,76 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 37786 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **505468** | | | | |
| | | **Всього по кошторису** | | | | | **505468** | | | | |
| | | **Кошторисна трудомісткість, люд.год.** | | | | | **2304,88** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Кошторисна заробітна плата, грн.** | | | | | **344266** | | | | |

Склав _____

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив _____

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" в м. Полтава по вул. Макаренка, 1А. Коригування

## Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-030

на монтаж ліфтів (коригування)

| № Ч.ч. | Шифр ресурсу | Найменування | Одиниця виміру | Кількість | Поточна ціна за одиницю, грн. | у тому числі: | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | відпускна ціна, грн. | транспортна складова, грн. | заготівельно-складські витрати, грн. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | **I. Витрати труда** | | | | | | |
| 1 | 1 | Витрати труда робітників-будівельників | люд.год | - | - | | | |
| 2 | | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками | розряд | - | | | | |
| 3 | 27 | Витрати труда робітників-монтажників | люд.год | 1900,8 | 141,14 | | | |
| 4 | | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками | розряд | 3,8 | | | | |
| 5 | | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин | люд.год | 235,32 | 162,34 | | | |
| 6 | | Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин | розряд | 4,8 | | | | |
| 7 | | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття | люд.год | - | - | | | |
| 8 | | Витрати труда пусконалагоджувального персоналу | люд.год | - | - | | | |
| 9 | | Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується.в складі: | | | | | | |
| 9.1 | | загальновиробничих витрат | люд.год | 168,76 | 223,90 | | | |
| | Разом кошторисна трудомісткість | | люд.год | 2304,88 | | | | |
| | Середній розряд робіт | | розряд | 3,8 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **II. Будівельні машини і механізми** | | | | | | |
| 10 | КБМ201-11 | Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т | маш. год | 10,02 | 372,67 | | | |
| 11 | КБМ204-1400 | Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С | маш. год | 11,72 | 79,00 | | | |
| 12 | КБМ202-103 | Крани баштові при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т | маш. год | 127,32 | 549,38 | | | |
| 13 | КБМ202-1102 | Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т | маш. год | 10,02 | 769,44 | | | |
| | | **Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат** | | | | | | |
| 14 | КБМ203-405 | Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т] | маш. год | 191 | | | | |
| 15 | КБМ204-1100 | Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг | маш. год | 78,1 | | | | |
| 16 | КБМ204-900 | Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А | маш. год | 78,1 | | | | |
| | | **III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти** | | | | | | |
| 17 | +С111-1848 варіант 2 | Болти будівельні з гайками та шайбами | т | 0,002 | 213230,24 | 208680,00 | 369,25 | 4180,99 |
| 18 | +С111-811 | Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм | т | 0,0003 | 89795,74 | 87720,00 | 315,04 | 1760,70 |
| 19 | +С111-148 | Дюбелі з каліброваною головкою [розсипом] 3х68,5 мм | т | 0,0004 | 87254,72 | 85144,21 | 399,63 | 1710,88 |
| 20 | +С111-1513 | Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42 | т | 0,0297 | 115164,90 | 112500,00 | 406,76 | 2258,14 |
| 21 | +С1113-223 | Емаль ХВ-785 біла | т | 0,00014 | 243119,02 | 237677,31 | 674,67 | 4767,04 |
| 22 | +С111-310 варіант 1 | Каніфоль соснова | т | 0,00004 | 1502285,90 | 1472160,00 | 669,31 | 29456,59 |
| 23 | +С1113-79 | Лак БТ-577 | т | -0,0014 | 137412,84 | 134043,80 | 674,67 | 2694,37 |
| 24 | С1522-26 | Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС40 | т | 0,00018 | 1206109,04 | 1182144,80 | 315,04 | 23649,20 |
| 25 | +С111-1816 | Прокат штабовий із сталі марки Ст3сп, ширина 50-200 мм, товщина 4-5 мм | т | 0,028 | 66522,78 | 65712,53 | 315,04 | 495,21 |
| 26 | С130-606 | Рукава гумотканеві напірновсмоктувальні для води тиском 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 16 мм | м | 71,42 | 157,82 | 154,25 | 0,48 | 3,09 |
| 27 | С1544-92 | Стрічка ізоляційна "Пара" | кг | 0,52 | 233,43 | 227,95 | 0,90 | 4,58 |
| 28 | С1545-98 | Стрічка кіперна | 100м | 0,22 | 911,18 | 892,78 | 0,53 | 17,87 |
| 29 | С1545-102 | Стрічка стяжна зубчаста | т | 0,00034 | 376730,10 | 368940,49 | 402,75 | 7386,86 |
| 30 | С1545-262 | Трубка ПХВ, діаметр 4-6 мм | кг | 0,94 | 110,61 | 108,00 | 0,44 | 2,17 |
| 31 | С111-1482 | Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм | т | 0,00014 | 67913,14 | 66181,88 | 399,63 | 1331,63 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат | | | | | | |
| 32 | С1999-9001 | Електроенергія | кВт-год | 645,813 | 8,43544 | 8,43544 | | |
| 33 | С1999-9005 | Мастильні матеріали | кг | 1,91 | 159,41 | 159,41 | | |

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 30 червня 2025 р.

Склав _____
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив _____
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" в м. Полтава по вул. Макаренка, 1А. Коригування

**Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-031**

придбання ліфтів (коригування)

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" та облаштування в підвальному приміщенні укриття. Коригування

Основа: креслення (специфікації ) № відомості тощо
Кошторисна вартість 4095,929 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “30 червня” 2025 р.

| № Ч.ч. | Документ, що обґрунтовує ціну | Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | Загальна вартість, грн. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Розділ 1. Обладнання, що монтується** | | | | |
| 1 | 1906-15005 варіант 1 | Ліфт №1 в/п 1275 кг на 3 зупинки; ( маса=7,49) | шт | 1 | 1927080,00 | 1927080 |
| 2 | 1906-15006 варіант 1 | Ліфт №2 в/п 1275 кг на 3 зупинки, ЛТПП; ( маса=12) | шт | 1 | 2014080,00 | 2014080 |
| | | Разом по розділу 1 | | | | 3941160 |
| | | Транспортні та заготівельно-складські витрати | | | | 154769 |
| | | **Всього по розділу 1** | | | | **4095929** |
| | | **Разом** | | | | **3941160** |
| | | Транспортні та заготівельно-складські витрати | | | | 154769 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Всього по кошторису** | | | | **4095929** |

Склав _____
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив _____
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" в м. Полтава по вул. Макаренка, 1А. Коригування
03-25/18

# Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-034

**на монтаж ДЕС (коригування)**

**Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" та облаштування в підвальному приміщенні укриття. Коригування**

Основа:
креслення (специфікації ) №

| | | |
|---|---|---|
| Кошторисна вартість | 46,688 | тис. грн. |
| Кошторисна трудомісткість | 0,12068 | тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата | 18,052 | тис. грн. |
| Середній розряд робіт | 3,3 | розряд |

Складений за поточними цінами станом на “30 червня” 2025 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | | Загальна вартість, грн. | | | Витрати труда робітників, люд.год. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всього | експлуатації машин | Всього | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин | |
| | | | | | заробітної плати | в тому числі заробітної плати | | | в тому числі заробітної плати | тих, що обслуговують машини | |
| | | | | | | | | | | на одиницю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Розділ 1. Монтаж** | | | | | | | | | |
| 1 | КМ8-25-1 | Монтаж дизель-генератора | підст. | 1 | 19556,49 | 9001,61 | 19556 | 6242 | 9002 | 43,2000 | 43,2 |
| | прист. | | | | 6241,97 | 3231,35 | | | 3231 | 17,9092 | 17,91 |
| | | Разом прямі витрати по розділу 1 | | | | | 19556 | 6242 | 9002 | | 43,2 |
| | | | | | | | | | 3231 | | 17,91 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 19556 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 4312 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 9473 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 4314 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 5,93 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 1327 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **23870** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Всього по розділу 1** | | | | | **23870** | | | | |
| | | **Розділ 2. Захисне заземлення** | | | | | | | | | |
| 2 | КБ1-164-2 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 | 100м3 | 0,07 | 29832,11<br>29832,11 | -<br>- | 2088 | 2088 | -<br>- | 261,8000<br>- | 18,33<br>- |
| *3* | *КМ8-471-4* | *Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 20 мм* | *10 шт* | *0,8* | *6002,03*<br>*1580,77* | *4056,94*<br>*917,68* | *4802* | *1265* | *3246*<br>*734* | *11,2000*<br>*5,9269* | *8,96*<br>*4,74* |
| 4 | & С1111-43-В-2 варіант 5 | Стержень D20 1,5 метра | к-т | 8 | 689,33<br>- | -<br>- | 5515 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 5 | & С1111-43-В-6 варіант 5 | З'єднувач Cant D20 | шт | 4 | 121,08<br>- | -<br>- | 484 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 6 | & С1111-43-В-6 варіант 6 | Наконечник D20 | шт | 4 | 79,16<br>- | -<br>- | 317 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *7* | *КМ8-472-2* | *Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2* | *100 м* | *0,2* | *4404,85*<br>*3161,54* | *621,13*<br>*157,90* | *881* | *632* | *124*<br>*32* | *22,4000*<br>*0,9664* | *4,48*<br>*0,19* |
| 8 | & С1110-170-2 варіант 3 | Смуга оцинкована 30х4 мм | м | 20 | 181,89<br>- | -<br>- | 3638 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 9 | & С1111-43-В-6 варіант 4 | Пластина Fix B30 | шт | 4 | 14,39<br>- | -<br>- | 58 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 10 | С111-623 варіант 1 | Стрічка водоблокуюча 10 м. / LEO LIGHTMAN | шт | 1 | 478,70<br>- | -<br>- | 479 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 11 | КБ1-166-2 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2 | 100м3 | 0,07 | 18544,89<br>18544,89 | -<br>- | 1298 | 1298 | -<br>- | 165,2400<br>- | 11,57<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 2 | | | | | 19560 | 5283 | 3370<br>766 | | 43,34<br>4,93 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 19560 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 10907 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 6049 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 3258 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 5,37 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 1203 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **22818** | | | | |
| | | **Всього по розділу 2** | | | | | **22818** | | | | |
| | | Разом прямі витрати по кошторису | | | | | 39116 | 11525 | 12372<br>3997 | | 86,54<br>22,84 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 39116 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 15219 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 15522 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 7572 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 11,3 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 2530 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **46688** | | | | |
| | | **Всього по кошторису** | | | | | **46688** | | | | |
| | | **Кошторисна трудомісткість, люд.год.** | | | | | **120,68** | | | | |
| | | **Кошторисна заробітна плата, грн.** | | | | | **18052** | | | | |

Склав _____
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив _____
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" в м. Полтава по вул. Макаренка, 1А. Коригування

## Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-034

на монтаж ДЕС (коригування)

| № Ч.ч. | Шифр ресурсу | Найменування | Одиниця виміру | Кількість | Поточна ціна за одиницю, грн. | у тому числі: | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | відпускна ціна, грн. | транспортна складова, грн. | заготівельно-складські витрати, грн. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | **I. Витрати труда** | | | | | | |
| 1 | 1 | Витрати труда робітників-будівельників | люд.год | 29,9 | 113,28 | | | |
| 2 | | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками | розряд | 1,6 | | | | |
| 3 | 27 | Витрати труда робітників-монтажників | люд.год | 56,64 | 143,70 | | | |
| 4 | | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками | розряд | 4,0 | | | | |
| 5 | | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин | люд.год | 22,84 | 174,97 | | | |
| 6 | | Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин | розряд | 5,3 | | | | |
| 7 | | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття | люд.год | - | - | | | |
| 8 | | Витрати труда пусконалагоджувального персоналу | люд.год | - | - | | | |
| 9 | | Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується.в складі: | | | | | | |
| 9.1 | | загальновиробничих витрат | люд.год | 11,3 | 223,85 | | | |
| | Разом кошторисна трудомісткість | | люд.год | 120,68 | | | | |
| | Середній розряд робіт | | розряд | 3,3 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **II. Будівельні машини і механізми** | | | | | | |
| 10 | КБМ201-11 | Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т | маш. год | 0,064 | 372,67 | | | |
| 11 | КБМ201-12 | Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т | маш. год | 1,68 | 453,29 | | | |
| 12 | КБМ202-1102 | Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т | маш. год | 10,712 | 769,44 | | | |
| 13 | КБМ216-402 | Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3, 5 м | маш. год | 3,36 | 878,15 | | | |
| 14 | КБМ204-502 | Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму] | маш. год | 6,644 | 59,18 | | | |
| | | **Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат** | | | | | | |
| 15 | КБМ233-302 | Машини шліфувальні кутові | маш. год | 0,086 | | | | |
| | | **III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти** | | | | | | |
| 16 | +С111-1848 варіант 2 | Болти будівельні з гайками та шайбами | т | 0,002 | 213230,24 | 208680,00 | 369,25 | 4180,99 |
| 17 | С111-813 | Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 3,0 мм | т | 0,0003 | 54024,36 | 52650,02 | 315,04 | 1059,30 |
| 18 | +С111-1522 | Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А | т | 0,002164 | 103944,90 | 101500,00 | 406,76 | 2038,14 |
| 19 | +С1113-246 варіант 1 | Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра | т | 0,00018 | 205453,16 | 200750,00 | 674,67 | 4028,49 |
| 20 | +&С1111-43-В-6 варіант 5 | З'єднувач Cant D20 | шт | 4 | 121,08 | 117,50 | 1,21 | 2,37 |
| 21 | С111-490 | Лак бакелітовий ЛБС-1, ЛБС-2 | т | 0,0022 | 83267,33 | 80959,97 | 674,67 | 1632,69 |
| 22 | +С111-1659 | Лак масляний, марка МА-592 | т | 0,0017 | 209387,79 | 204607,48 | 674,67 | 4105,64 |
| 23 | +С111-1663 | Лак, марка 177 | т | 0,00234 | 141621,03 | 138169,48 | 674,67 | 2776,88 |
| 24 | +&С1111-43-В-6 варіант 6 | Наконечник D20 | шт | 4 | 79,16 | 76,40 | 1,21 | 1,55 |
| 25 | С1545-152 | Наконечники кабельні | 100шт | 0,18 | 2685,57 | 2631,30 | 1,61 | 52,66 |
| 26 | +С115-125 | Плакат попереджувальний | шт | 3 | 472,14 | 461,68 | 1,20 | 9,26 |
| 27 | +&С1111-43-В-6 варіант 4 | Пластина Fix B30 | шт | 4 | 14,39 | 12,90 | 1,21 | 0,28 |
| 28 | +&С1110-170-2 варіант 3 | Смуга оцинкована 30х4 мм | м | 20 | 181,89 | 178,00 | 0,32 | 3,57 |
| 29 | +С1110-171 | Сталь штабова 40х4 мм | т | 0,0066 | 45593,59 | 44384,56 | 315,04 | 893,99 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | +&C1111-43-В-2 варіант 5 | Стержень D20 1,5 метра | к-т | 8 | 689,33 | 674,60 | 1,21 | 13,52 |
| 31 | +C111-623 варіант 1 | Стрічка водоблокуюча 10 м. / LEO LIGHTMAN | шт | 1 | 478,70 | 469,10 | 0,21 | 9,39 |
| 32 | C111-1683 | Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А | кг | 0,2 | 956,07 | 936,44 | 0,88 | 18,75 |
| 33 | C1541-78 | Шнур азбестовий загального призначення, марка ШАОН, діаметр 2,0 мм | т | 0,001 | 760790,72 | 745418,14 | 455,11 | 14917,47 |
| | | Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат | | | | | | |
| 34 | C1999-9001 | Електроенергія | кВт-год | 0,0774 | 8,43544 | 8,43544 | | |
| 35 | C1999-9005 | Мастильні матеріали | кг | 0,0017 | 159,41 | 159,41 | | |

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 30 червня 2025 р.

Склав _____
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив _____
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" в м. Полтава по вул. Макаренка, 1А. Коригування

**Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-035**

придбання ДЕС (коригування)

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" та облаштування в підвальному приміщенні укриття. Коригування

Основа: креслення (специфікації ) № відомості тощо

Кошторисна вартість 1472,370 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на “30 червня” 2025 р.

| № Ч.ч. | Документ, що обґрунтовує ціну | Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | Загальна вартість, грн. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Розділ 1. Обладнання, що монтується** | | | | |
| 1 | 1501-9070 варіант 1 | Електростанція DAREX ENERGY DE-220DDS, габ. 3525 х 2167 х 1150 мм; ( маса=2,48) | шт | 1 | 1416735,00 | 1416735 |
| | | Разом по розділу 1 | | | | 1416735 |
| | | Транспортні та заготівельно-складські витрати | | | | 55635 |
| | | **Всього по розділу 1** | | | | **1472370** |
| | | **Разом** | | | | **1416735** |
| | | Транспортні та заготівельно-складські витрати | | | | 55635 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Всього по кошторису** | | | | **1472370** |

Склав _____
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив _____
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" в м. Полтава по вул. Макаренка, 1А.
Коригування

## ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" та облаштування в підвальному приміщенні укриття. Додаткові роботи

Кошторисна вартість об`єкта 24779,252 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 31,47045 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 4586,171 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 30 червня 2025 р.

| № Ч. ч | Номери кошторисів і кошторисних розрахунків | Найменування робіт і витрат | Кошторисна вартість, тис.грн. | | | Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год. | Кошторисна заробітна плата, тис. грн. | Показники одиничної вартості |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | будівельних робіт | устаткування, меблів та інвентарю | всього | | | |
| 1 | 02-01-01/1 | на демонтажні роботи (додаткові роботи) | 1045,821 | - | 1045,821 | 5,34749 | 706,979 | - |
| 2 | 02-01-02/1 | на загальнобудівельні роботи (додаткові роботи) | 17927,338 | - | 17927,338 | 24,70166 | 3637,143 | - |
| 3 | 02-01-03/1 | на опалення (додаткові роботи) | 0,282 | - | 0,282 | - | - | - |
| 4 | 02-01-05/1 | на автоматизацію опалення та вентиляції (додаткові роботи) | 4,8 | - | 4,8 | 0,01149 | 1,816 | - |
| 5 | 02-01-06/1 | на придбання устаткування придбання сантехнічного обладнання (додаткові роботи) | - | 217,374 | 217,374 | - | - | - |
| 6 | 02-01-07/1 | на водопостачання (додаткові роботи) | 0,067 | - | 0,067 | - | - | - |
| 7 | 02-01-08/1 | на каналізацію (додаткові роботи) | 0,829 | - | 0,829 | - | - | - |
| 8 | 02-01-09/1 | на електроосвітлення та силове електрообладнання (додаткові роботи) | 549,173 | - | 549,173 | 0,60694 | 90,808 | - |
| 9 | 02-01-09/2 | на придбання устаткування придбання силового електрообладнання (додаткові роботи) | - | 1685,734 | 1685,734 | - | - | - |
| 10 | 02-01-012/1 | на монтаж технологічного обладнання (додаткові роботи) | 26,939 | - | 26,939 | 0,13985 | 21,19 | - |
| 11 | 02-01-012/3 | на монтаж побутового обладнання та матеріалів (додаткові роботи) | 60,006 | - | 60,006 | 0,04893 | 7,181 | - |
| 12 | 02-01-013/1 | на придбання устаткування придбання технологічного обладнання, що монтується (медичне обладнання, ПДВ 7%) (додаткові роботи) | - | 1159,673 | 1159,673 | - | - | - |
| 13 | 02-01-013/4 | на придбання устаткування придбання побутового обладнання (додаткові роботи) | 10,504 | 1516,91 | 1527,414 | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 02-01-019/1 | на систему керування евакуюванням. (монтаж) (додаткові роботи) | 0,156 | - | 0,156 | 0,00073 | 0,105 | - |
| 15 | 02-01-025/1 | на систему передачі даних (комп'ютерна мережа), мультимедіа та телебачення (додаткові роботи) | 51,924 | - | 51,924 | 0,21584 | 30,983 | - |
| 16 | 02-01-030/1 | на монтаж ліфтів (додаткові роботи) | -58,206 | - | -58,206 | -0,31183 | -45,423 | - |
| 17 | 02-01-032 | на ліфти (пусконалагодження) (додаткові роботи) | 170,488 | - | 170,488 | 0,70438 | 134,699 | - |
| 18 | 02-01-033 | на загальнобудівельні роботи по улаштуванню ДЕС (додаткові роботи) | 10,456 | - | 10,456 | 0,00497 | 0,69 | - |
| 19 | 02-01-34 | на придбання устаткування придбання обладнання та меблів для укриття (додаткові роботи) | 2,773 | 396,211 | 398,984 | - | - | - |
| -- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- |
| - | | Всього: | 19803,35 | 4975,902 | 24779,252 | 31,47045 | 4586,171 | - |

Головний інженер проєкту
( Головний архітектор проєкту) _____
*[підпис, ( ініціали, прізвище )]*

Керівник _____
*[підпис, ( ініціали, прізвище )]*

Склав _____
*[підпис, ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив _____
*[підпис, ( ініціали, прізвище )]*

# ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
## до об`єктного кошторису № 02-01

| Номери локальних кошторисів | Найменування локальних кошторисів | Робітники-будівельники | Робітники-монтажники | Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин | Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття | Пусконалагоджувальний персонал | Разом прямі витрати | Загальновиробничі витрати | Разом кошторисні витрати |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Трудомісткість, тис. люд.год. | | | | | | | |
| | | Заробітна плата, тис. грн. | | | | | | | |
| 02-01-01/1 | демонтажні роботи (додаткові роботи) | 4,73864<br>572,972 | -<br>- | 0,03591<br>5,722 | -<br>- | -<br>- | 4,77455<br>578,694 | 0,57294<br>128,285 | 5,34749<br>706,979 |
| 02-01-02/1 | загальнобудівельні роботи (додаткові роботи) | 21,55923<br>2969,631 | -<br>- | 0,53069<br>82,719 | -<br>- | -<br>- | 22,08992<br>3052,35 | 2,61174<br>584,793 | 24,70166<br>3637,143 |
| 02-01-03/1 | опалення (додаткові роботи) | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 02-01-05/1 | автоматизацію опалення та вентиляції (додаткові роботи) | -<br>- | 0,00960<br>1,43 | 0,00087<br>0,159 | -<br>- | -<br>- | 0,01047<br>1,589 | 0,00102<br>0,227 | 0,01149<br>1,816 |
| 02-01-06/1 | придбання устаткування придбання сантехнічного обладнання (додаткові роботи) | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 02-01-07/1 | водопостачання (додаткові роботи) | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 02-01-08/1 | каналізацію (додаткові роботи) | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 02-01-09/1 | електроосвітлення та силове електрообладнання (додаткові роботи) | -<br>- | 0,52605<br>74,676 | 0,02792<br>4,27 | -<br>- | -<br>- | 0,55397<br>78,946 | 0,05297<br>11,862 | 0,60694<br>90,808 |
| 02-01-09/2 | придбання устаткування придбання силового електрообладнання (додаткові роботи) | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 02-01-012/1 | монтаж технологічного обладнання (додаткові роботи) | -<br>- | 0,12960<br>18,898 | -<br>- | -<br>- | -<br>- | 0,12960<br>18,898 | 0,01025<br>2,292 | 0,13985<br>21,19 |
| 02-01-012/3 | монтаж побутового обладнання та матеріалів (додаткові роботи) | 0,01509<br>2,036 | 0,02781<br>3,901 | 0,00146<br>0,222 | -<br>- | -<br>- | 0,04436<br>6,159 | 0,00457<br>1,022 | 0,04893<br>7,181 |

| 1 | 2 | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 9/10 | 11/12 | 13/14 | 15/16 | 17/18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-01-013/1 | придбання устаткування<br>придбання технологічного обладнання, що монтується (медичне обладнання, ПДВ 7%) (додаткові роботи) | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 02-01-013/4 | придбання устаткування<br>придбання побутового обладнання (додаткові роботи) | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 02-01-019/1 | систему керування<br>евакуюванням. (монтаж) (додаткові роботи) | -<br>- | 0,00064<br>0,087 | 0,00003<br>0,004 | -<br>- | -<br>- | 0,00067<br>0,091 | 0,00006<br>0,014 | 0,00073<br>0,105 |
| 02-01-025/1 | систему передачі даних<br>(комп'ютерна мережа), мультимедіа та телебачення (додаткові роботи) | -<br>- | 0,18776<br>25,545 | 0,01068<br>1,542 | -<br>- | -<br>- | 0,19844<br>27,087 | 0,01740<br>3,896 | 0,21584<br>30,983 |
| 02-01-030/1 | монтаж ліфтів (додаткові роботи) | -<br>- | -0,31571<br>-44,622 | 0,02659<br>4,286 | -<br>- | -<br>- | -0,28912<br>-40,336 | -0,02271<br>-5,087 | -0,31183<br>-45,423 |
| 02-01-032 | ліфти (пусконалагодження) (додаткові роботи) | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | 0,64800<br>122,077 | 0,64800<br>122,077 | 0,05638<br>12,622 | 0,70438<br>134,699 |
| 02-01-033 | загальнобудівельні роботи по улаштуванню ДЕС (додаткові роботи) | 0,00410<br>0,515 | -<br>- | 0,00034<br>0,055 | -<br>- | -<br>- | 0,00444<br>0,57 | 0,00053<br>0,12 | 0,00497<br>0,69 |
| 02-01-34 | придбання устаткування<br>придбання обладнання та меблів для укриття (додаткові роботи) | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| - | Разом : | 26,31706<br>3545,154 | 0,56575<br>79,915 | 0,63449<br>98,979 | -<br>- | 0,64800<br>122,077 | 28,16530<br>3846,125 | 3,30515<br>740,046 | 31,47045<br>4586,171 |

Склав _____ Перевірив _____

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" в м. Полтава по вул. Макаренка, 1А. Коригування
03-25/18

# Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01/1

**на демонтажні роботи (додаткові роботи)**

**Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" та облаштування в підвальному приміщенні укриття. Додаткові роботи**

Основа:
креслення (специфікації ) №

| | | |
|---|---|---|
| Кошторисна вартість | 1045,821 | тис. грн. |
| Кошторисна трудомісткість | 5,34749 | тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата | 706,979 | тис. грн. |
| Середній розряд робіт | 2,5 | розряд |

Складений за поточними цінами станом на “30 червня” 2025 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | | Загальна вартість, грн. | | | Витрати труда робітників, люд.год. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всього | експлуатації машин | Всього | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин | |
| | | | | | заробітної плати | в тому числі заробітної плати | | | в тому числі заробітної плати | тих, що обслуговують машини | |
| | | | | | | | | | | на одиницю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Розділ 1. Добудова** | | | | | | | | | |
| | | Разом прямі витрати по розділу 1 | | | | | - | - | - | | - |
| | | **Всього по розділу 1** | | | | | - | | | | |
| | | **Розділ 2. Підвал** | | | | | | | | | |
| 1 | КР5-3-1 | Розбирання цегляних перегородок 65 мм | 1 м3 | 3,9 | 1024,35 | 85,04 | 3995 | 3663 | 332 | 8,0600 | 31,43 |
| | | | | | 939,31 | 57,12 | | | 223 | 0,3771 | 1,47 |
| 2 | КБ46-39-4 | Розбирання обрешітки дерев'яної | 100м2 | 0,6 | 8767,90 | 1060,70 | 5261 | 4601 | 636 | 63,3300 | 38 |
| | | | | | 7668,00 | 449,68 | | | 270 | 3,1122 | 1,87 |
| *3* | *КБ11-9-1 к=0,8* | *Демонтаж тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних* | *100м2* | *0,6* | *3486,48* | - | *2092* | *2092* | - | *26,2240* | *15,73* |
| | | | | | *3486,48* | - | | | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | КР7-2-5 к=3 | Розбирання покриттів підлог з лінолеуму (3 шари) | 100м2 | 7,2 | 6446,78<br>6293,16 | 153,62<br>52,90 | 46417 | 45311 | 1106<br>381 | 54,0000<br>0,3402 | 388,8<br>2,45 |
| 5 | КР7-2-10 | Розбирання покриттів підлог з деревностружкових плит (ОСБ) | 100м2 | 0,3 | 2456,66<br>2456,66 | -<br>- | 737 | 737 | -<br>- | 21,0800<br>- | 6,32<br>- |
| 6 | КР7-2-10 | Розбирання покриттів підлог з деревностружкових плит (ДСП) | 100м2 | 2,1 | 2456,66<br>2456,66 | -<br>- | 5159 | 5159 | -<br>- | 21,0800<br>- | 44,27<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 2 | | | | | 63661 | 61563 | 2074<br>874 | | 524,55<br>5,79 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 63661 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 24 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 62437 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 36106 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 63,64 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 14250 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **99767** | | | | |
| | | **Всього по розділу 2** | | | | | **99767** | | | | |
| | | **Розділ 3. 1-й---3-й поверхи** | | | | | | | | | |
| 7 | КР5-3-1 | Розбирання цегляних перегородок, товщ. 65мм | 1 м3 | 5,7 | 1024,35<br>939,31 | 85,04<br>57,12 | 5839 | 5354 | 485<br>326 | 8,0600<br>0,3771 | 45,94<br>2,15 |
| *8* | *КБ10-94-1 К=0,7* | *Демонтаж гіпсокартонних перегородок на металевому каркасі* | *100м2* | *4,119* | *22101,46*<br>*21745,47* | *203,68*<br>*151,84* | *91036* | *89570* | *839*<br>*625* | *155,8480*<br>*0,9910* | *641,94*<br>*4,08* |
| *9* | *КБ11-9-1 к=0,8* | *Демонтаж тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних* | *100м2* | *0,128* | *3486,48*<br>*3486,48* | -<br>- | *446* | *446* | -<br>- | *26,2240*<br>- | *3,36*<br>- |
| *10* | *КБ10-28-3 К=0,7* | *Демонтаж м/пластикових дверних блоків, площею більше 3 м2* | *100м2* | *0,934* | *9548,17*<br>*5916,02* | *3581,36*<br>*1329,89* | *8918* | *5526* | *3345*<br>*1242* | *41,9160*<br>*7,1610* | *39,15*<br>*6,69* |
| *11* | *КБ10-20-4 К=0,7* | *Розбирання віконних блоків з металопластику, площею більше 3м2* | *100м2* | *0,847* | *9670,21*<br>*9034,83* | *607,55*<br>*452,93* | *8191* | *7653* | *515*<br>*384* | *60,6690*<br>*2,9560* | *51,39*<br>*2,5* |
| 12 | КР4-7-1 | Розбирання засипки міжповерхових перекриттів | 1 м2 | 986 | 67,59<br>67,59 | -<br>- | 66644 | 66644 | -<br>- | 0,5800<br>- | 571,88<br>- |
| 13 | КР7-2-5 | Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та ковроліну | 100м2 | 27,66 | 2148,93<br>2097,72 | 51,21<br>17,63 | 59439 | 58023 | 1416<br>488 | 18,0000<br>0,1134 | 497,88<br>3,14 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | КР7-2-7 | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток | 100м2 | 2,28 | 12002,99<br>11877,82 | 125,17<br>43,11 | 27367 | 27081 | 286<br>98 | 92,8100<br>0,2772 | 211,61<br>0,63 |
| 15 | КБ46-47-1 | Розбирання плитки з натурального каменю | 100м2 | 1,994 | 80783,58<br>80783,58 | -<br>- | 161082 | 161082 | -<br>- | 714,3300<br>- | 1424,37<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 3 | | | | | 428962 | 421379 | 6886<br>3163 | | 3487,52<br>19,19 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 428962 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 697 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 424542 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 241455 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 420,8 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 94219 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **670417** | | | | |
| | | **Всього по розділу 3** | | | | | **670417** | | | | |
| | | **Розділ 4. Горище** | | | | | | | | | |
| | | Разом прямі витрати по розділу 4 | | | | | - | - | -<br>- | | -<br>- |
| | | **Всього по розділу 4** | | | | | **-** | | | | |
| | | **Розділ 5. Опорядження стель** | | | | | | | | | |
| 16 | КР12-65-14 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби | 100м2 | 2,025 | 4346,94<br>4346,94 | -<br>- | 8803 | 8803 | -<br>- | 37,3000<br>- | 75,53<br>- |
| *17* | *КБ15-76-2*<br>*К=0,7* | *Демонтаж плит підвісної стелі* | *100м2* | *1,353* | *1607,27*<br>*1600,86* | *6,41*<br>*5,79* | *2175* | *2166* | *9*<br>*8* | *11,7460*<br>*0,0389* | *15,89*<br>*0,05* |
| *18* | *КБ15-76-1*<br>*К=0,7* | *Демонтаж металевого каркасу підвісних стель* | *100м2* | *1,353* | *13388,50*<br>*13351,65* | *3,85*<br>*3,47* | *18115* | *18065* | *5*<br>*5* | *97,9650*<br>*0,0233* | *132,55*<br>*0,03* |
| 19 | КБ46-39-6 | Розбирання стель з декоративних плиток | 100м2 | 0,868 | 12929,37<br>12543,98 | 371,70<br>157,58 | 11223 | 10888 | 323<br>137 | 96,7900<br>1,0906 | 84,01<br>0,95 |
| | | Разом прямі витрати по розділу 5 | | | | | 40316 | 39922 | 337<br>150 | | 307,98<br>1,03 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 40316 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 57 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 40072 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 21898 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 37,08 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 8302 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **62214** | | | | |
| | | **Всього по розділу 5** | | | | | **62214** | | | | |
| | | **Розділ 6. Опорядження стін та перегородок** | | | | | | | | | |
| 20 | КБ46-24-2 | Відбивання штукатурки з поверхонь цегляних стін | 100м2 | 7,763 | 4438,61<br>4387,73 | 50,88<br>22,37 | 34457 | 34062 | 395<br>174 | 37,6500<br>0,1419 | 292,28<br>1,1 |
| | | Разом прямі витрати по розділу 6 | | | | | 34457 | 34062 | 395<br>174 | | 292,28<br>1,1 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 34457 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 34236 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 19901 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 35,21 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 7883 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **54358** | | | | |
| | | **Всього по розділу 6** | | | | | **54358** | | | | |
| | | **Розділ 7. Покрівля** | | | | | | | | | |
| 21 | КБ46-40-1 | Розбирання покриття покрівель з рулонних матеріалів (5 шарів) | 100м2 | 0,03451 | 3019,55<br>2765,49 | 244,78<br>103,77 | 104 | 95 | 8<br>4 | 23,7300<br>0,7182 | 0,82<br>0,02 |
| 22 | КБ46-40-1 | Розбирання покриття покрівель з рулонних матеріалів (вхідна група) | 100м2 | 1,1 | 3019,55<br>2765,49 | 244,78<br>103,77 | 3322 | 3042 | 269<br>114 | 23,7300<br>0,7182 | 26,1<br>0,79 |
| 23 | КБ12-7-1<br>к дем.=0,8 | (Демонтаж) Улаштування примикань рулонних і мастичних покрівель до стін і парапетів | 100м | 2,1256 | 5449,72<br>4026,97 | 452,77<br>197,19 | 11584 | 8560 | 962<br>419 | 29,2000<br>1,1933 | 62,07<br>2,54 |
| | | Разом прямі витрати по розділу 7 | | | | | 15010 | 11697 | 1239<br>537 | | 88,99<br>3,35 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 15010 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 2074 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 12234 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 6604 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 11,08 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 2482 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **21614** | | | | |
| | | **Всього по розділу 7** | | | | | **21614** | | | | |
| | | **Розділ 8. Приямки** | | | | | | | | | |
| 24 | КР20-41-2 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,4 м3. | 100 т | 1 | 2527,84<br>250,56 | 2277,28<br>823,56 | 2528 | 251 | 2277<br>824 | 2,1500<br>5,4516 | 2,15<br>5,45 |
| 25 | КР20-40-1 | Навантаження сміття вручну | 1 т | 21,5743 | 189,96<br>189,96 | -<br>- | 4098 | 4098 | -<br>- | 1,6300<br>- | 35,17<br>- |
| 26 | С331-34-3 | Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 12 км | т | 801,7163 | 159,51<br>- | 159,51<br>- | 127882 | - | 127882<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 8 | | | | | 134508 | 4349 | 130159<br>824 | | 37,32<br>5,45 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 134508 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 5173 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 2944 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 5,13 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 1149 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **137452** | | | | |
| | | **Всього по розділу 8** | | | | | **137452** | | | | |
| | | Разом прямі витрати по кошторису | | | | | 716914 | 572972 | 141090<br>5722 | | 4738,64<br>35,91 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 716914 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 2852 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 578694 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 328907 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 572,94 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 128285 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **1045821** | | | | |
| | | **Всього по кошторису** | | | | | **1045821** | | | | |
| | | **Кошторисна трудомісткість, люд.год.** | | | | | **5347,49** | | | | |
| | | **Кошторисна заробітна плата, грн.** | | | | | **706979** | | | | |

Склав _____
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив _____
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" в м. Полтава по вул. Макаренка, 1А. Коригування

## Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01/1

на демонтажні роботи (додаткові роботи)

| № Ч.ч. | Шифр ресурсу | Найменування | Одиниця виміру | Кількість | Поточна ціна за одиницю, грн. | у тому числі: | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | відпускна ціна, грн. | транспортна складова, грн. | заготівельно-складські витрати, грн. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | **I. Витрати труда** | | | | | | |
| 1 | 1 | Витрати труда робітників-будівельників | люд.год | 4738,64 | 120,91 | | | |
| 2 | | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками | розряд | 2,5 | | | | |
| 3 | 27 | Витрати труда робітників-монтажників | люд.год | - | - | | | |
| 4 | | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками | розряд | - | | | | |
| 5 | | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин | люд.год | 35,91 | 159,25 | | | |
| 6 | | Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин | розряд | 4,7 | | | | |
| 7 | | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття | люд.год | - | - | | | |
| 8 | | Витрати труда пусконалагоджувального персоналу | люд.год | - | - | | | |
| 9 | | Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується.в складі: | | | | | | |
| 9.1 | | загальновиробничих витрат | люд.год | 572,94 | 223,91 | | | |
| | Разом кошторисна трудомісткість | | люд.год | 5347,49 | | | | |
| | Середній розряд робіт | | розряд | 2,5 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **II. Будівельні машини і механізми** | | | | | | |
| 10 | КБМ201-12 | Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т | маш. год | 3,20453 | 453,29 | | | |
| 11 | КБМ201-22 | Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 7 т | маш. год | 0,85393 | 462,50 | | | |
| 12 | КБМ206-338 | Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,4 м3 | маш. год | 4,13 | 551,40 | | | |
| 13 | КБМ202-128 | Крани баштові, вантажопідйомність 5 т | маш. год | 0,79923 | 423,37 | | | |
| 14 | КБМ202-1141 | Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т | маш. год | 5,00307 | 750,18 | | | |
| 15 | КБМ203-850 | Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т | маш. год | 0,864 | 456,41 | | | |
| 16 | КБМ203-851 | Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 2 т | маш. год | 4,935 | 568,95 | | | |
| 17 | КБМ203-1090 | Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т | маш. год | 5,44268 | 248,69 | | | |
| 18 | КБМ203-1080 | Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т | маш. год | 2,37977 | 183,20 | | | |
| 19 | С331-34-3 | Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 12 км | т | 801,7163 | 159,51 | | | |
| | | **Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат** | | | | | | |
| 20 | КБМ270-115 | Дрилі електричні | маш. год | 13,389824 | | | | |
| 21 | КБМ200-40 | Котел електричний бітумний, місткість 1 м3 | маш. год | 11,4442304 | | | | |
| 22 | КБМ203-405 | Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т] | маш. год | 4,1593084 | | | | |
| 23 | КБМ270-135 | Перфоратори електричні | маш. год | 65,983372 | | | | |
| 24 | КБМ270-119 | Шуруповерти | маш. год | 171,081666 | | | | |
| | | **III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти** | | | | | | |
| | | Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат | | | | | | |
| 25 | С1999-9001 | Електроенергія | кВт-год | 289,5821 | 8,43544 | 8,43544 | | |
| 26 | С1999-9005 | Мастильні матеріали | кг | 2,5593 | 159,41 | 159,41 | | |

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 30 червня 2025 р.

Склав _____
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив _____
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" в м. Полтава по вул. Макаренка, 1А. Коригування
03-25/18

# Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02/1

**на загальнобудівельні роботи (додаткові роботи)**

**Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" та облаштування в підвальному приміщенні укриття. Додаткові роботи**

Основа:
креслення (специфікації ) №

| | | |
|---|---|---|
| Кошторисна вартість | 17927,338 | тис. грн. |
| Кошторисна трудомісткість | 24,70166 | тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата | 3637,143 | тис. грн. |
| Середній розряд робіт | 3,6 | розряд |

Складений за поточними цінами станом на “30 червня” 2025 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | | Загальна вартість, грн. | | | Витрати труда робітників, люд.год. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всього | експлуатації машин | Всього | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин | |
| | | | | | заробітної плати | в тому числі заробітної плати | | | в тому числі заробітної плати | тих, що обслуговують машини | |
| | | | | | | | | | | на одиницю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Відділ 1. Добудова** | | | | | | | | | |
| | | **Розділ 1. Земляні роботи** | | | | | | | | | |
| 1 | С331-34-1 | Перевезення ґрунта самоскидами на відстань 7 км | т | 437,5 | 96,21<br>- | 96,21<br>- | 42092 | - | 42092<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 2 | С331-34-1 | Перевезення ґрунта самоскидами на відстань 7 км | т | 220,5 | 96,21<br>- | 96,21<br>- | 21214 | - | 21214<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 1 | | | | | 63306 | - | 63306<br>- | | -<br>- |
| | | **Всього по розділу 1** | | | | | **63306** | | | | |
| | | **Розділ 2. Фундаменти** | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Разом прямі витрати по розділу 2 | | | | | - | - | - | | - |
| | | **Всього по розділу 2** | | | | | **-** | | | | |
| | | **Розділ 3. Стіни** | | | | | | | | | |
| | | Разом прямі витрати по розділу 3 | | | | | - | - | - | | - |
| | | **Всього по розділу 3** | | | | | **-** | | | | |
| | | **Розділ 4. Перекриття та покриття** | | | | | | | | | |
| | | Разом прямі витрати по розділу 4 | | | | | - | - | - | | - |
| | | **Всього по розділу 4** | | | | | **-** | | | | |
| | | **Розділ 5. Вхід в добудову** | | | | | | | | | |
| | | Разом прямі витрати по розділу 5 | | | | | - | - | - | | - |
| | | **Всього по розділу 5** | | | | | **-** | | | | |
| | | **Розділ 6. Покрівля** | | | | | | | | | |
| | | НА ВІДМ. (+13,560) | | | | | | | | | |
| *3* | *КБ12-18-5* | *Утеплення покриттів мінераловатними* | *100м2* | *0,34* | *23848,34* | *6293,75* | *8108* | *5969* | *2139* | *142,2000* | *48,35* |
| | *Н1=3* | *плитами насухо (в 3 шари)* | | | *17554,59* | *2757,08* | | | *937* | *16,7679* | *5,7* |
| 4 | С114-110-У | Утеплювач мінеральний ТЕХНОРУФ ПРОФ, | м2 | 105,06 | 472,19 | - | 49608 | - | - | - | - |
| | варіант 2 | 160 кг/м3, товщ. 100мм | | | - | - | | | - | - | - |
| *5* | *КБ12-19-1* | *Утеплення покриттів* | *1м3* | *2,55* | *992,76* | *338,69* | *2532* | *1668* | *864* | *5,7400* | *14,64* |
| | | *пінополістиролбетоном, середньою товщиною по схилу 75мм* | | | *654,07* | *138,97* | | | *354* | *0,8446* | *2,15* |
| *6* | *КБ6-46-2* | *Приготування легкого бетону* | *100 м3* | *0,02652* | *49324,05* | *11534,84* | *1308* | *933* | *306* | *301,9100* | *8,01* |
| | | *конструкційно-теплоізоляційного, клас бетону В5* | | | *35184,59* | *6994,81* | | | *186* | *54,6546* | *1,45* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | С111-1324 | Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 400 | т | 0,676 | 6311,27<br>- | -<br>- | 4266 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 8 | С1423-11197 варіант 1 | Полістирол гранульований загального призначення | м3 | 1,658 | 1873,58<br>- | -<br>- | 3106 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 9 | С1423-11233 варіант 1 | Пісок митий | м3 | 1,392 | 1696,79<br>- | -<br>- | 2362 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 10 | & С111-341-1 варіант 1 | Добавка для полістеролбетону (СДО) | л | 3,978 | 34,60<br>- | -<br>- | 138 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 11 | & С111-341-1 варіант 2 | Пластифікатор | л | 0,676 | 42,61<br>- | -<br>- | 29 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | ПОКРІВЛЯ ВХОДУ НА ВІДМ. (+2,400) | | | | | | | | | |
| *12* | *КБ12-18-5 Н1=3* | *Утеплення покриттів мінераловатними плитами насухо (в 3 шари)* | *100м2* | *0,175* | *23848,34*<br>*17554,59* | *6293,75*<br>*2757,08* | *4173* | *3072* | *1101*<br>*482* | *142,2000*<br>*16,7679* | *24,89*<br>*2,93* |
| 13 | С114-110-У варіант 2 | Утеплювач мінеральний ТЕХНОРУФ ПРОФ, 160 кг/м3, товщ. 100мм | м2 | 54,09 | 472,19<br>- | -<br>- | 25541 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 6 | | | | | 101171 | 11642 | 4410<br>1959 | | 95,89<br>12,23 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 101171 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 85119 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 13601 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 7564 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 12,97 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 2904 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **108735** | | | | |
| | | **Всього по розділу 6** | | | | | **108735** | | | | |
| | | **Розділ 7. Двері** | | | | | | | | | |
| *14* | *КБ7-19-2* | ДВЕРІ ВХІДНІ АЛЮМІНІЄВІ<br>*Встановлення ущільнювача в притули дверей* | *100м шва* | *0,0005* | *7211,75*<br>*1286,58* | *99,72*<br>*42,28* | *4* | *1* | -<br>- | *9,4400*<br>*0,2926* | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 7 | | | | | 4 | 1 | -<br>- | | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 4 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 3 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 1 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **4** | | | | |
| | | **Всього по розділу 7** | | | | | **4** | | | | |
| | | **Розділ 8. Вікна та вітражі** | | | | | | | | | |
| | | МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ | | | | | | | | | |
| | | В-3 - 3 шт | | | | | | | | | |
| *15* | *КБ10-20-2* | *Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель* | *100м2* | *0,000019* | *23719,12* | *1332,98* | *-* | *-* | *-* | *149,5000* | *-* |
| | | | | | *22263,54* | *993,74* | | | - | *6,4856* | - |
| 16 | & С126-1211-2 варіант 2 | Вікна металопластикові двостулкові, склопакет двокамерний | м2 | 0,0019 | 7184,23 | - | 14 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 17 | С123-388 варіант 2 | Дошки підвіконні з металопластику, ширина 250 мм | м | 0,001 | 400,11 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| *18* | *КБ10-25-4* | *Установлення віконних зливів* | *100м* | *0,0104* | *3931,63* | *149,21* | *41* | *37* | *2* | *27,3000* | *0,28* |
| | | | | | *3585,31* | *111,24* | | | *1* | *0,7260* | *0,01* |
| 19 | С126-1300 варіант 1 | Зливи із оцинкованої сталі | м | 1,0753 | 220,51 | - | 237 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ВІТРАЖІ АЛЮМІНІЄВІ | | | | | | | | | |
| *20* | *КБ9-44-3* | *Монтаж зовнішніх алюмінієвих вітражів* | *1т* | *1,645* | *67452,85* | *22529,76* | *110960* | *68515* | *37061* | *305,6000* | *502,71* |
| | | | | | *41650,22* | *7970,12* | | | *13111* | *43,9398* | *72,28* |
| 21 | С126-1211 варіант 5 | Алюмінієві однокамерні зовнішні вітражі Ві-7 (1 шт) з дверима та стійками | м2 | 7,3013 | 14095,43 | - | 102915 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 22 | С126-1211 варіант 6 | Алюмінієві зовнішні навісні вітражі Ві-5,6 (2 шт) | м2 | 34,684 | 18069,75 | - | 626731 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 23 | С126-1211 варіант 7 | Алюмінієві зовнішні вітражі глухі Ві-8 (2 шт) | м2 | 12,5768 | 18069,75 | - | 227260 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 24 | & С1545-44-10-3 | Дюбель- шуруп 100х10 | шт | 152 | 7,71 | - | 1172 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 25 | С111-2002-7 варіант 1 | Піна монтажна | л | 11,79 | 316,11 | - | 3727 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | & С1632-102-1-1 | Герметик силіконовий | л | 5,37 | 386,01<br>- | -<br>- | 2073 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 8 | | | | | 1075130 | 68552 | 37063<br>13112 | | 502,99<br>72,29 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 1075130 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 969515 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 81664 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 42415 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 69,03 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 15458 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **1117545** | | | | |
| | | **Всього по розділу 8** | | | | | **1117545** | | | | |
| | | **Розділ 9. Підлоги**<br>ТИП П-2 (S=10,22м2)<br>---------- | | | | | | | | | |
| *27* | *КБ11-11-7* | *Улаштування стяжок полістиролбетонних, товщиною 20 мм* | *100м2* | *0,1022* | *9590,21*<br>*9099,38* | *170,38*<br>*153,73* | *980* | *930* | *17*<br>*16* | *71,1000*<br>*1,0323* | *7,27*<br>*0,11* |
| *28* | *КБ11-11-8 К=3* | *Додавати до товщини полістиролбетонних стяжок - 35 мм* | *100м2* | *0,1022* | *715,49*<br>*583,59* | *131,90*<br>*119,02* | *73* | *60* | *13*<br>*12* | *4,5600*<br>*0,7992* | *0,47*<br>*0,08* |
| *29* | *КБ6-46-2* | *Приготування легкого бетону конструкційно-теплоізоляційного, клас бетону В5* | *100 м3* | *0,003648 54* | *49324,05*<br>*35184,59* | *11534,84*<br>*6994,81* | *180* | *128* | *42*<br>*26* | *301,9100*<br>*54,6546* | *1,1*<br>*0,2* |
| 30 | С111-1324 | Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 400 | т | 0,093 | 6311,27<br>- | -<br>- | 587 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 31 | С1423-11197 варіант 1 | Полістирол гранульований загального призначення | м3 | 0,228 | 1873,58<br>- | -<br>- | 427 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 32 | С1423-11233 варіант 1 | Пісок митий | м3 | 0,192 | 1696,79<br>- | -<br>- | 326 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 33 | & С111-341-1 варіант 1 | Добавка для полістеролбетону (СДО) | л | 0,547 | 34,60<br>- | -<br>- | 19 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | & С111-341-1 варіант 2 | Пластифікатор | л | 0,093 | 42,61<br>- | -<br>- | 4 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 35 | КБ11-11-1 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм | 100м2 | 0,1022 | 15712,30<br>7198,88 | 170,38<br>153,73 | 1606 | 736 | 17<br>16 | 56,2500<br>1,0323 | 5,75<br>0,11 |
| 36 | КБ11-11-2 К=2 | Додавати до товщини стяжок 30мм | 100м2 | 0,1022 | 4582,65<br>481,20 | 87,94<br>79,34 | 468 | 49 | 9<br>8 | 3,7600<br>0,5328 | 0,38<br>0,05 |
| 37 | С111-1678 варіант 1 | Демпферна стрічка 5 мм (ширина 150 мм) | 1000м | 0,0032 | 7298,72<br>- | -<br>- | 23 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *38* | *КБ11-29-1* | *Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт* | *100м2* | *0,1022* | *22100,53*<br>*21710,87* | *65,95*<br>*59,51* | *2259* | *2219* | *7*<br>*6* | *155,6000*<br>*0,3996* | *15,9*<br>*0,04* |
| 39 | С111-287 варіант 2 | Плитки керамогранітні для підлоги, розмір 42*42см<br>витрата грунтовки 0,15 л/м2 | м2 | 10,4244 | 520,76<br>- | -<br>- | 5429 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 40 | С111-2014-6 | Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17<br>витрата клеючої суміші 7,6 кг/м2 | л | 1,53 | 44,54<br>- | -<br>- | 68 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 41 | С111-2000-3 | Клеюча суміш для керамограніту Ceresit CM 12 | кг | 77,67 | 13,89<br>- | -<br>- | 1079 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 42 | С111-2001-1 варіант 1 | Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 Plus | кг | 4,15 | 99,85<br>- | -<br>- | 414 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 43 | С1551-11-СП варіант 1 | Хрестики для укладання плитки | шт | 43 | 0,29<br>- | -<br>- | 12 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *44* | *КБ15-26-2* | *Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші* | *1 м2* | *0,6725* | *1236,88*<br>*1205,54* | *1,83*<br>*1,65* | *832* | *811* | *1*<br>*1* | *8,6400*<br>*0,0111* | *5,81*<br>*0,01* |
| 45 | С111-287 варіант 2 | Плитки керамогранітні для підлоги, розмір 42*42см<br>витрата грунтовки 0,15 л/м2 | м2 | 0,6994 | 520,76<br>- | -<br>- | 364 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 46 | С111-2014-6 | Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 | л | 0,1 | 44,54<br>- | -<br>- | 4 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 47 | С111-2000-3 | Клеюча суміш для керамограніту Ceresit CM 12 | кг | 3,5 | 13,89<br>- | -<br>- | 49 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 48 | С111-2001-1 варіант 1 | Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 Plus<br>ТИП П-4 (S=18,25м2) | кг | 0,27 | 99,85<br>- | -<br>- | 27 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *49* | *КБ11-29-1* | *Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт*<br>витрата клеючої суміші 7,6 кг/м2 | *100м2* | *0,1825* | *22100,53*<br>*21710,87* | *65,95*<br>*59,51* | *4033* | *3962* | *12*<br>*11* | *155,6000*<br>*0,3996* | *28,4*<br>*0,07* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | С111-2000-3 | Клеюча суміш для керамограніту Ceresit CM 12 | кг | 43,02 | 13,89<br>- | -<br>- | 598 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *51* | *КБ15-26-2* | *Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші* | *1 м2* | *0,024* | *1236,88*<br>*1205,54* | *1,83*<br>*1,65* | *30* | *29* | -<br>- | *8,6400*<br>*0,0111* | *0,21*<br>- |
| 52 | С111-287 варіант 2 | Плитки керамогранітні для підлоги, розмір 42*42см<br>витрата грунтовки 0,15 л/м2 | м2 | 0,02496 | 520,76<br>- | -<br>- | 13 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 53 | С111-2014-6 | Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 | л | 0,15 | 44,54<br>- | -<br>- | 7 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 54 | С111-2000-3 | Клеюча суміш для керамограніту Ceresit CM 12 | кг | 0,124 | 13,89<br>- | -<br>- | 2 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 55 | С111-2001-1 варіант 1 | Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 Plus<br>ТИП П-7 (S=8,4м2)<br>----------<br>Для приміщення 339 (3,49м2) | кг | 0,23 | 99,85<br>- | -<br>- | 23 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *56* | *КБ6-11-11* | *Армування підстилаючих шарів сіткою* | *1 т* | *0,0071* | *2368,97*<br>*1798,81* | *307,57*<br>*114,21* | *17* | *13* | *2*<br>*1* | *13,5300*<br>*0,6150* | *0,1*<br>- |
| 57 | С111-1740 варіант 1 | Сітка з дроту сталевого оцинкований, діаметр 4 мм | кг | 7,1 | 47,83<br>- | -<br>- | 340 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 58 | КБ11-11-1 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм | 100м2 | 0,084 | 15712,30<br>7198,88 | 170,38<br>153,73 | 1320 | 605 | 14<br>13 | 56,2500<br>1,0323 | 4,73<br>0,09 |
| 59 | С111-1678 варіант 1 | Демпферна стрічка 5 мм (ширина 150 мм) | 1000м | 0,01385 | 7298,72<br>- | -<br>- | 101 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *60* | *КБ11-4-3* | *Улаштування гідроізоляції обклеювальної гідроізолом на гумобітумній мастиці, перший шар* | *100м2* | *0,084* | *47624,30*<br>*5591,76* | *16,49*<br>*14,88* | *4000* | *470* | *1*<br>*1* | *38,7000*<br>*0,0999* | *3,25*<br>*0,01* |
| *61* | *КБ11-4-4* | *Улаштування гідроізоляції гідроізолом, наступний шар* | *100м2* | *0,084* | *37954,44*<br>*4006,71* | *12,82*<br>*11,57* | *3188* | *337* | *1*<br>*1* | *27,7300*<br>*0,0777* | *2,33*<br>*0,01* |
| 62 | КБ11-11-1 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм | 100м2 | 0,084 | 15712,30<br>7198,88 | 170,38<br>153,73 | 1320 | 605 | 14<br>13 | 56,2500<br>1,0323 | 4,73<br>0,09 |
| 63 | КБ11-11-2 К=4 | Додавати до товщини стяжок 40мм | 100м2 | 0,084 | 9165,29<br>962,41 | 175,87<br>158,69 | 770 | 81 | 15<br>13 | 7,5200<br>1,0656 | 0,63<br>0,09 |
| *64* | *КБ11-29-1* | *Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт* | *100м2* | *0,084* | *22100,53*<br>*21710,87* | *65,95*<br>*59,51* | *1856* | *1824* | *6*<br>*5* | *155,6000*<br>*0,3996* | *13,07*<br>*0,03* |
| 65 | С111-287 варіант 2 | Плитки керамогранітні для підлоги, розмір 42*42см<br>витрата грунтовки 0,15 л/м2 | м2 | 8,568 | 520,76<br>- | -<br>- | 4462 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | С111-2014-6 | Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 | л | 1,26 | 44,54 | - | 56 | - | - | - | - |
| | | витрата клеючої суміші 7,8 кг/м2 | | | - | - | | | - | - | - |
| 67 | С111-2000-1 варіант 1 | Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11 Plus | кг | 65,52 | 12,09 | - | 792 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 68 | С111-2001-2 варіант 1 | Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic | кг | 3,41 | 162,79 | - | 555 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 69 | С1551-11-СП варіант 1 | Хрестики для укладання плитки | шт | 36 | 0,29 | - | 10 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | Разом прямі витрати по розділу 9 | | | | | 38723 | 12859 | 171 | | 94,13 |
| | | | | | | | | | 143 | | 0,99 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 38723 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 25693 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 13002 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 6895 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 11,41 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 2555 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **45618** | | | | |
| | | **Всього по розділу 9** | | | | | **45618** | | | | |
| | | **Розділ 10. Різні роботи** | | | | | | | | | |
| | | Разом прямі витрати по розділу 10 | | | | | - | - | - | | - |
| | | | | | | | | | - | | - |
| | | **Всього по розділу 10** | | | | | **-** | | | | |
| | | Разом прямі витрати по відділу 1 | | | | | 1278334 | 93054 | 104950 | | 693,01 |
| | | | | | | | | | 15214 | | 85,51 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 1278334 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 1080330 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 108268 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 56874 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 93,41 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 20917 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **1335208** | | | | |
| | | **Всього по відділу 1** | | | | | **1335208** | | | | |
| | | **Відділ 2. Існуюча будівля** | | | | | | | | | |
| | | **Розділ 1. Підвал** | | | | | | | | | |
| | | СТІНИ ТА ПЕРЕГОРОДКИ | | | | | | | | | |
| 70 | КБ46-22-1 | Закладення прорізів в цегляних стінах при об'ємі кладки в одному місці до 5 м3 | 1 м3 | 4,15 | 7902,37<br>3089,44 | 145,05<br>61,49 | 32795 | 12821 | 602<br>255 | 24,1400<br>0,4256 | 100,18<br>1,77 |
| *71* | *КБ46-4-2* | *Підсилення цегляних стін стальними обоймами* | *1 т* | *0,0001* | *57185,59*<br>*43428,93* | *9863,83*<br>*2700,49* | *6* | *4* | *1*<br>- | *296,1400*<br>*15,3799* | *0,03*<br>- |
| 72 | С111-1837 варіант 2 | Швелери N10, із сталі марки 18сп | т | 0,0003 | 54539,40<br>- | -<br>- | 16 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 73 | С111-1839 варіант 1 | Швелери N20, із сталі марки 18сп | т | 0,0093 | 55942,63<br>- | -<br>- | 520 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 74 | С111-1823 варіант 4 | Прокат кутовий рівнополичковий 50х50х5мм | т | 0,0008 | 46339,01<br>- | -<br>- | 37 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 75 | С111-1816 варіант 1 | Сталева полоса, товщина 5 мм | т | 0,0006 | 66522,78<br>- | -<br>- | 40 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 76 | С111-1817 варіант 1 | Сталева полоса, товщина 10 мм | т | 0,0033 | 48996,90<br>- | -<br>- | 162 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 77 | & С111-1399-1 варіант 1 | Шпильки стяжні, діаметр різьби 16 мм, довжина 1000 мм | шт | 19 | 101,46<br>- | -<br>- | 1928 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 78 | & С111-124-1 варіант 1 | Гайки шестигранні, діаметр різьби 16 мм | 100 шт | 0,74 | 573,50<br>- | -<br>- | 424 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 79 | КБ13-16-6 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | 100м2 | 0,229 | 1688,34<br>763,89 | 96,37<br>10,31 | 387 | 175 | 22<br>2 | 4,7800<br>0,0720 | 1,09<br>0,02 |
| 80 | КБ13-26-6 Н1=2 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази | 100м2 | 0,229 | 9102,93<br>1141,46 | 141,91<br>23,13 | 2085 | 261 | 32<br>5 | 7,2400<br>0,1608 | 1,66<br>0,04 |
| *81* | *КБ8-22-2* | *Мурування внутрішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків* | *1 м3* | *1,02* | *4692,65*<br>*604,12* | *84,50*<br>*42,13* | *4787* | *616* | *86*<br>*43* | *4,6000*<br>*0,2601* | *4,69*<br>*0,27* |
| 82 | С124-20 варіант 2 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм | т | 0,003 | 45513,74<br>- | -<br>- | 137 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *83* | *КБ8-25-1* | *Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м* | *100м2* | *3,266* | *60050,55*<br>*18601,09* | *779,00*<br>*405,32* | *196125* | *60751* | *2544*<br>*1324* | *126,8400*<br>*2,5024* | *414,26*<br>*8,17* |
| 84 | С124-20 варіант 2 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм | т | 0,15 | 45513,74<br>- | -<br>- | 6827 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 85 | С124-3 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм | т | 0,032 | 39087,42<br>- | -<br>- | 1251 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *86* | *КБ7-44-10* | *Укладання перемичок масою до 0,3 т* | *100шт* | *0,27* | *10452,80*<br>*2818,34* | *6729,52*<br>*3096,49* | *2822* | *761* | *1817*<br>*836* | *21,4600*<br>*20,4483* | *5,79*<br>*5,52* |
| 87 | К582821-554 варіант 1 | Перемичка 1200х100х95 | шт | 14 | 187,98<br>- | -<br>- | 2632 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 88 | К582821-554 варіант 2 | Перемичка 1300х100х95 | шт | 13 | 203,07<br>- | -<br>- | 2640 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | УТЕПЛЕННЯ СТІН ФУНДАМЕНТУ (ТИП1) | | | | | | | | | |
| *89* | *КБ8-3-7* | *Гідроізоляція стін фундаментів полімерною гідроізоляційною сумішшю* | *100м2* | *0,316* | *13231,15*<br>*4786,15* | -<br>- | *4181* | *1512* | -<br>- | *33,5000*<br>- | *10,59*<br>- |
| *90* | *КБ26-35-1* | *Теплоізоляція стін фундаменту пінополістирольними плитами, товщиною 100 мм* | *1 м3* | *3,16* | *8454,15*<br>*4263,12* | -<br>- | *26715* | *13471* | -<br>- | *29,0700*<br>- | *91,86*<br>- |
| 91 | С114-97 варіант 1 | Плити теплоізоляційні з екструдованого пінополістиролу, товщ.100мм | м3 | 3,16 | 5495,56<br>- | -<br>- | 17366 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *92* | *КБ8-3-7* | *Гідроізоляція стін фундаментів полімерною гідроізоляційною сумішшю* | *100м2* | *0,316* | *8164,15*<br>*4786,15* | -<br>- | *2580* | *1512* | -<br>- | *33,5000*<br>- | *10,59*<br>- |
| *93* | *КБ8-3-6* | *Приклеювання сітки скловолокнистої* | *100м2* | *0,316* | *6533,47*<br>*3356,02* | -<br>- | *2065* | *1061* | -<br>- | *23,4900*<br>- | *7,42*<br>- |
| *94* | *КБ8-3-7* | *Гідроізоляція стін фундаментів полімерною гідроізоляційною сумішшю* | *100м2* | *0,316* | *8164,15*<br>*4786,15* | -<br>- | *2580* | *1512* | -<br>- | *33,5000*<br>- | *10,59*<br>- |
| *95* | *КБ8-3-7* | *Гідроізоляція стін фундаментів бітумним праймером* | *100м2* | *0,316* | *7591,54*<br>*4786,15* | -<br>- | *2399* | *1512* | -<br>- | *33,5000*<br>- | *10,59*<br>- |
| *96* | *КБ8-3-6* | *Вертикальна гідроізоляція стін фундаментів обклеювальна* | *100м2* | *0,316* | *17717,33*<br>*3356,02* | -<br>- | *5599* | *1061* | -<br>- | *23,4900*<br>- | *7,42*<br>- |
| 97 | С111-1760 варіант 1 | Рулонна гідроізоляція "Уніфлекс" | м2 | 36,34 | 204,93<br>- | -<br>- | 7447 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *98* | *КБ8-3-6* | *Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна* | *100м2* | *0,316* | *17717,33*<br>*3356,02* | -<br>- | *5599* | *1061* | -<br>- | *23,4900*<br>- | *7,42*<br>- |
| 99 | С1555-108 варіант 1 | Дренажна геомембрана "Ізоліт 0,5" | м2 | 36,34 | 61,12<br>- | -<br>- | 2221 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | ОБ'ЄМНА ГІДРОІЗОЛЯЦІЯ ІСНУЮЧИХ СТІН МЕТОДОМ ІН"ЄКТУВАННЯ | | | | | | | | | |
| *100* | *КБ46-33-1* | *Забивання шпурів у стінах ремонтною сумішшю* | *1 м3* | *0,165* | *14358,24*<br>*11019,49* | *231,18*<br>*98,01* | *2369* | *1818* | *38*<br>*16* | *91,0100*<br>*0,6783* | *15,02*<br>*0,11* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | С111-2009-7 варіант 1 | Швидкотвердіюча ремонтна суміш Ceresit CR65 (з розрах. 0,5кг/отв) | кг | 949,5 | 24,07<br>- | -<br>- | 22854 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 1 | | | | | 359596 | 99909 | 5142<br>2481 | | 699,2<br>15,9 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 359596 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 254545 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 102390 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 52161 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 83,14 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 18613 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **411757** | | | | |
| | | **Всього по розділу 1** | | | | | **411757** | | | | |
| | | **Розділ 2. Перший поверх** | | | | | | | | | |
| | | СТІНИ ТА ПЕРЕГОРОДКИ | | | | | | | | | |
| 102 | КБ13-16-6 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | 100м2 | 0,476 | 1688,34<br>763,89 | 96,37<br>10,31 | 804 | 364 | 46<br>5 | 4,7800<br>0,0720 | 2,28<br>0,03 |
| 103 | КБ13-26-6 Н1=2 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази | 100м2 | 0,476 | 9102,93<br>1141,46 | 141,91<br>23,13 | 4333 | 543 | 68<br>11 | 7,2400<br>0,1608 | 3,45<br>0,08 |
| *104* | *КБ8-25-1* | *Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м* | *100м2* | *3,601* | *60050,55*<br>*18601,09* | *779,00*<br>*405,32* | *216242* | *66983* | *2805*<br>*1460* | *126,8400*<br>*2,5024* | *456,75*<br>*9,01* |
| 105 | С124-20 варіант 2 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм | т | 0,164 | 45513,74<br>- | -<br>- | 7464 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 106 | С124-3 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм | т | 0,052 | 39087,42<br>- | -<br>- | 2033 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *107* | *КБ7-44-10* | *Укладання перемичок масою до 0,3 т* | *100шт* | *0,25* | *10452,80*<br>*2818,34* | *6729,52*<br>*3096,49* | *2613* | *705* | *1682*<br>*774* | *21,4600*<br>*20,4483* | *5,37*<br>*5,11* |
| 108 | К582821-554 варіант 3 | Перемичка 1100х100х95 | шт | 3 | 172,88<br>- | -<br>- | 519 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 109 | К582821-554 варіант 1 | Перемичка 1200х100х95 | шт | 2 | 187,98<br>- | -<br>- | 376 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 110 | К582821-554 варіант 2 | Перемичка 1300х100х95 | шт | 16 | 203,07<br>- | -<br>- | 3249 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 111 | К582821-555 варіант 2 | Перемичка 1600х100х95 | шт | 1 | 249,81<br>- | -<br>- | 250 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | К582821-555 варіант 3 | Перемичка 1800х100х95 | шт | 3 | 280,03<br>- | -<br>- | 840 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 2 | | | | | 238723 | 68595 | 4601<br>2250 | | 467,85<br>14,23 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 238723 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 165527 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 70845 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 36048 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 57,66 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 12911 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **274771** | | | | |
| | | **Всього по розділу 2** | | | | | **274771** | | | | |
| | | **Розділ 3. Другий поверх** | | | | | | | | | |
| | | СТІНИ ТА ПЕРЕГОРОДКИ | | | | | | | | | |
| *113* | *КБ46-4-2* | *Підсилення цегляних стін стальними обоймами* | *1 т* | *0,0014* | *57185,59*<br>*43428,93* | *9863,83*<br>*2700,49* | *80* | *61* | *14*<br>*4* | *296,1400*<br>*15,3799* | *0,41*<br>*0,02* |
| 114 | С111-1839 варіант 3 | Швелери N30 із сталі марки 18сп | т | 0,0037 | 52156,67<br>- | -<br>- | 193 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 115 | С111-1817 варіант 1 | Сталева полоса, товщина 10 мм | т | 0,0213 | 48996,90<br>- | -<br>- | 1044 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 116 | & С111-1399-1 варіант 1 | Шпильки стяжні, діаметр різьби 16 мм, довжина 1000 мм | шт | 20 | 101,46<br>- | -<br>- | 2029 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 117 | & С111-124-1 варіант 1 | Гайки шестигранні, діаметр різьби 16 мм | 100 шт | 0,76 | 573,50<br>- | -<br>- | 436 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 118 | КБ13-16-6 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | 100м2 | 0,179 | 1688,34<br>763,89 | 96,37<br>10,31 | 302 | 137 | 17<br>2 | 4,7800<br>0,0720 | 0,86<br>0,01 |
| 119 | КБ13-26-6 Н1=2 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази | 100м2 | 0,179 | 9102,93<br>1141,46 | 141,91<br>23,13 | 1629 | 204 | 25<br>4 | 7,2400<br>0,1608 | 1,3<br>0,03 |
| *120* | *КБ8-25-1* | *Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м* | *100м2* | *3,842* | *60050,55*<br>*18601,09* | *779,00*<br>*405,32* | *230714* | *71465* | *2993*<br>*1557* | *126,8400*<br>*2,5024* | *487,32*<br>*9,61* |
| 121 | С124-20 варіант 2 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм | т | 0,16 | 45513,74<br>- | -<br>- | 7282 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 | С124-3 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм | т | 0,052 | 39087,42<br>- | -<br>- | 2033 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *123* | *КБ7-44-10* | *Укладання перемичок масою до 0,3 т* | *100шт* | *0,31* | *10452,80*<br>*2818,34* | *6729,52*<br>*3096,49* | *3240* | *874* | *2086*<br>*960* | *21,4600*<br>*20,4483* | *6,65*<br>*6,34* |
| 124 | К582821-554 варіант 3 | Перемичка 1100х100х95 | шт | 2 | 172,88<br>- | -<br>- | 346 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 125 | К582821-554 варіант 1 | Перемичка 1200х100х95 | шт | 6 | 187,98<br>- | -<br>- | 1128 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 126 | К582821-554 варіант 2 | Перемичка 1300х100х95 | шт | 21 | 203,07<br>- | -<br>- | 4264 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 127 | К582821-555 варіант 2 | Перемичка 1600х100х95 | шт | 1 | 249,81<br>- | -<br>- | 250 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 128 | К582821-555 варіант 3 | Перемичка 1800х100х95 | шт | 1 | 280,03<br>- | -<br>- | 280 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 3 | | | | | 255250 | 72741 | 5135<br>2527 | | 496,54<br>16,01 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 255250 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 177374 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 75268 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 38353 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 61,44 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 13756 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **293603** | | | | |
| | | **Всього по розділу 3** | | | | | **293603** | | | | |
| | | **Розділ 4. Третій поверх**<br>СТІНИ ТА ПЕРЕГОРОДКИ | | | | | | | | | |
| 129 | КБ13-16-6 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | 100м2 | 0,522 | 1688,34<br>763,89 | 96,37<br>10,31 | 881 | 399 | 50<br>5 | 4,7800<br>0,0720 | 2,5<br>0,04 |
| 130 | КБ13-26-6 Н1=2 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази | 100м2 | 0,522 | 9102,93<br>1141,46 | 141,91<br>23,13 | 4752 | 596 | 74<br>12 | 7,2400<br>0,1608 | 3,78<br>0,08 |
| *131* | *КБ8-25-1* | *Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м* | *100м2* | *4,194* | *60050,55*<br>*18601,09* | *779,00*<br>*405,32* | *251852* | *78013* | *3267*<br>*1700* | *126,8400*<br>*2,5024* | *531,97*<br>*10,5* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132 | С124-20<br>варіант 2 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм | т | 0,175 | 45513,74<br>- | -<br>- | 7965 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 133 | С124-3 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм | т | 0,052 | 39087,42<br>- | -<br>- | 2033 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *134* | *КБ7-44-10* | *Укладання перемичок масою до 0,3 т* | *100шт* | *0,34* | *10452,80*<br>*2818,34* | *6729,52*<br>*3096,49* | *3554* | *958* | *2288*<br>*1053* | *21,4600*<br>*20,4483* | *7,3*<br>*6,95* |
| 135 | К582821-554<br>варіант 4 | Перемичка 920х100х95 | шт | 1 | 145,70<br>- | -<br>- | 146 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 136 | К582821-554<br>варіант 3 | Перемичка 1100х100х95 | шт | 5 | 172,88<br>- | -<br>- | 864 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 137 | К582821-554<br>варіант 1 | Перемичка 1200х100х95 | шт | 3 | 187,98<br>- | -<br>- | 564 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 138 | К582821-554<br>варіант 2 | Перемичка 1300х100х95 | шт | 23 | 203,07<br>- | -<br>- | 4671 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 139 | К582821-555<br>варіант 3 | Перемичка 1800х100х95 | шт | 2 | 280,03<br>- | -<br>- | 560 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 4 | | | | | 277842 | 79966 | 5679<br>2770 | | 545,55<br>17,57 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 277842 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 192197 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 82736 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 42108 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 67,37 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 15083 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **319950** | | | | |
| | | **Всього по розділу 4** | | | | | **319950** | | | | |
| | | **Розділ 5. Горище**<br>СТІНИ ТА ПЕРЕГОРОДКИ | | | | | | | | | |
| *140* | *КБ46-4-2* | *Підсилення цегляних стін стальними обоймами* | *1 т* | *0,0002* | *57185,59*<br>*43428,93* | *9863,83*<br>*2700,49* | *11* | *9* | *2*<br>*1* | *296,1400*<br>*15,3799* | *0,06*<br>- |
| 141 | С111-1839<br>варіант 5 | Швелери N18 із сталі марки 18сп | т | 0,0009 | 55942,63<br>- | -<br>- | 50 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 142 | С111-1837<br>варіант 3 | Швелери N14 із сталі марки 18сп | т | 0,0025 | 54539,40<br>- | -<br>- | 136 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143 | С111-1837 варіант 2 | Швелери N10, із сталі марки 18сп | т | 0,0031 | 54539,40<br>- | -<br>- | 169 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 144 | С111-1817 варіант 1 | Сталева полоса, товщина 10 мм | т | 0,0038 | 48996,90<br>- | -<br>- | 186 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 145 | & С111-1399-1 варіант 1 | Шпильки стяжні, діаметр різьби 16 мм, довжина 1000 мм | шт | 44 | 101,46<br>- | -<br>- | 4464 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 146 | & С111-124-1 варіант 1 | Гайки шестигранні, діаметр різьби 16 мм | 100 шт | 0,98 | 573,50<br>- | -<br>- | 562 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 147 | КБ13-16-6 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | 100м2 | 0,162 | 1688,34<br>763,89 | 96,37<br>10,31 | 274 | 124 | 16<br>2 | 4,7800<br>0,0720 | 0,77<br>0,01 |
| 148 | КБ13-26-6 Н1=2 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази | 100м2 | 0,162 | 9102,93<br>1141,46 | 141,91<br>23,13 | 1475 | 185 | 23<br>4 | 7,2400<br>0,1608 | 1,17<br>0,03 |
| | | Разом прямі витрати по розділу 5 | | | | | 7327 | 318 | 41<br>7 | | 2<br>0,04 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 7327 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 6968 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 325 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 140 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 0,18 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 40 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **7467** | | | | |
| | | **Всього по розділу 5** | | | | | **7467** | | | | |
| | | **Розділ 6. Покрівля** | | | | | | | | | |
| | | ПОКРІВЛЯ ОСНОВНОГО КОРПУСУ | | | | | | | | | |
| *149* | *КБ12-19-1* | *Утеплення покриттів пінополістиролбетоном, середньою товщиною по схилу 115мм* | *1м3* | *74,405* | *992,76*<br>*654,07* | *338,69*<br>*138,97* | *73866* | *48666* | *25200*<br>*10340* | *5,7400*<br>*0,8446* | *427,08*<br>*62,84* |
| *150* | *КБ6-46-2* | *Приготування легкого бетону конструкційно-теплоізоляційного, клас бетону В5* | *100 м3* | *0,773812* | *49324,05*<br>*35184,59* | *11534,84*<br>*6994,81* | *38168* | *27226* | *8926*<br>*5413* | *301,9100*<br>*54,6546* | *233,62*<br>*42,29* |
| 151 | С111-1324 | Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 400 | т | 19,732 | 6311,27<br>- | -<br>- | 124534 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152 | С1423-11197 варіант 1 | Полістирол гранульований загального призначення | м3 | 48,363 | 1873,58<br>- | -<br>- | 90612 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 153 | С1423-11233 варіант 1 | Пісок митий | м3 | 40,625 | 1696,79<br>- | -<br>- | 68932 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 154 | & С111-341-1 варіант 1 | Добавка для полістеролбетону (СДО) | л | 116,072 | 34,60<br>- | -<br>- | 4016 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 155 | & С111-341-1 варіант 2 | Пластифікатор | л | 19,732 | 42,61<br>- | -<br>- | 841 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | ---------- | | | | | | | | | |
| | | ПОКРІВЛЯ НАД МАШИННИМ ПРИМІЩЕННЯМ ТА ВИХОДОМ НА ПОКРІВЛЮ | | | | | | | | | |
| *156* | *КБ12-18-5 Н1=3* | *Утеплення покриттів мінераловатними плитами насухо (в 3 шари)* | *100м2* | *0,432* | *23848,34*<br>*17554,59* | *6293,75*<br>*2757,08* | *10302* | *7584* | *2718*<br>*1191* | *142,2000*<br>*16,7679* | *61,43*<br>*7,24* |
| 157 | С114-110-У варіант 2 | Утеплювач мінеральний ТЕХНОРУФ ПРОФ, 160 кг/м3, товщ. 100мм | м2 | 133,5 | 472,19<br>- | -<br>- | 63037 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *158* | *КБ12-19-1* | *Утеплення покриттів пінополістиролбетоном, середньою товщиною по схилу 75мм* | *1м3* | *3,24* | *992,76*<br>*654,07* | *338,69*<br>*138,97* | *3217* | *2119* | *1098*<br>*450* | *5,7400*<br>*0,8446* | *18,6*<br>*2,74* |
| *159* | *КБ6-46-2* | *Приготування легкого бетону конструкційно-теплоізоляційного, клас бетону В5* | *100 м3* | *0,033696* | *49324,05*<br>*35184,59* | *11534,84*<br>*6994,81* | *1662* | *1186* | *389*<br>*236* | *301,9100*<br>*54,6546* | *10,17*<br>*1,84* |
| 160 | С111-1324 | Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 400 | т | 0,859 | 6311,27<br>- | -<br>- | 5421 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 161 | С1423-11197 варіант 1 | Полістирол гранульований загального призначення | м3 | 2,106 | 1873,58<br>- | -<br>- | 3946 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 162 | С1423-11233 варіант 1 | Пісок митий | м3 | 1,769 | 1696,79<br>- | -<br>- | 3002 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 163 | & С111-341-1 варіант 1 | Добавка для полістеролбетону (СДО) | л | 5,054 | 34,60<br>- | -<br>- | 175 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 164 | & С111-341-1 варіант 2 | Пластифікатор | л | 0,859 | 42,61<br>- | -<br>- | 37 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | ---------- | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ПОКРІВЛЯ НАД СХОДОВОЮ КЛІТИНОЮ | | | | | | | | | |
| *165* | *КБ12-18-5* | *Утеплення покриттів мінераловатними* | *100м2* | *0,26* | *23848,34* | *6293,75* | *6201* | *4564* | *1637* | *142,2000* | *36,97* |
| | *Н1=3* | *плитами насухо (в 3 шари)* | | | *17554,59* | *2757,08* | | | *717* | *16,7679* | *4,36* |
| 166 | С114-110-У | Утеплювач мінеральний ТЕХНОРУФ ПРОФ, | м2 | 80,34 | 472,19 | - | 37936 | - | - | - | - |
| | варіант 2 | 160 кг/м3, товщ. 100мм | | | - | - | | | - | - | - |
| *167* | *КБ12-19-1* | *Утеплення покриттів* | *1м3* | *2,21* | *992,76* | *338,69* | *2194* | *1445* | *749* | *5,7400* | *12,69* |
| | | *пінополістиролбетоном, середньою* | | | *654,07* | *138,97* | | | *307* | *0,8446* | *1,87* |
| | | *товщиною по схилу 85мм* | | | | | | | | | |
| *168* | *КБ6-46-2* | *Приготування легкого бетону* | *100 м3* | *0,022984* | *49324,05* | *11534,84* | *1134* | *809* | *265* | *301,9100* | *6,94* |
| | | *конструкційно-теплоізоляційного, клас* | | | *35184,59* | *6994,81* | | | *161* | *54,6546* | *1,26* |
| | | *бетону В5* | | | | | | | | | |
| 169 | С111-1324 | Шлакопортландцемент | т | 0,586 | 6311,27 | - | 3698 | - | - | - | - |
| | | загальнобудівельного та спеціального | | | - | - | | | - | - | - |
| | | призначення, марка 400 | | | | | | | | | |
| 170 | С1423- | Полістирол гранульований загального | м3 | 1,437 | 1873,58 | - | 2692 | - | - | - | - |
| | 11197 | призначення | | | - | - | | | - | - | - |
| | варіант 1 | | | | | | | | | | |
| 171 | С1423- | Пісок митий | м3 | 1,207 | 1696,79 | - | 2048 | - | - | - | - |
| | 11233 | | | | - | - | | | - | - | - |
| | варіант 1 | | | | | | | | | | |
| 172 | & С111-341- | Добавка для полістеролбетону (СДО) | л | 3,448 | 34,60 | - | 119 | - | - | - | - |
| | 1 | | | | - | - | | | - | - | - |
| | варіант 1 | | | | | | | | | | |
| 173 | & С111-341- | Пластифікатор | л | 0,586 | 42,61 | - | 25 | - | - | - | - |
| | 1 | | | | - | - | | | - | - | - |
| | варіант 2 | | | | | | | | | | |
| | | ---------- | | | | | | | | | |
| | | ПАРАПЕТИ | | | | | | | | | |
| 174 | КБ15-184-2 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки | 100м2 | 1,084 | 7004,19 | - | 7593 | 7377 | - | 47,1000 | 51,06 |
| | | до норми 15-184-1 | | | 6805,48 | - | | | - | - | - |
| | | витрата грунтовки 0,15 л/м2 | | | | | | | | | |
| 175 | С111-2014-6 | Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 | л | 0,62 | 44,54 | - | 28 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 176 | & С111- | Шпаклівка "Cerezit" CT29 | кг | 195,84 | 15,75 | - | 3084 | - | - | - | - |
| | 1375-1-9 | | | | - | - | | | - | - | - |
| | варіант 1 | | | | | | | | | | |
| | | Разом прямі витрати по розділу 6 | | | | | 558520 | 100976 | 40982 | | 858,56 |
| | | | | | | | | | 18815 | | 124,44 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 558520 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 416562 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 119791 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 67866 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 117,96 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 26413 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **626386** | | | | |
| | | **Всього по розділу 6** | | | | | **626386** | | | | |
| | | **Розділ 7. Вікна та вітражі** | | | | | | | | | |
| | | МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ | | | | | | | | | |
| | | В-7 - 2 шт; В-8 - 1 шт; В-9 - 6 шт; В-13 - 1 шт; В-13а - 1 шт; В-14 - 1 шт | | | | | | | | | |
| *177* | *КБ10-20-1* | *Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель* | *100м2* | *0,043898* | *29939,63*<br>*28058,54* | *1666,22*<br>*1242,18* | *1314* | *1232* | *73*<br>*55* | *191,3300*<br>*8,1070* | *8,4*<br>*0,36* |
| | | В-1 - 73 шт | | | | | | | | | |
| *178* | *КБ10-20-4* | *Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель* | *100м2* | *0,00029* | *13830,68*<br>*12906,90* | *867,93*<br>*647,05* | *4* | *4* | -<br>- | *86,6700*<br>*4,2229* | *0,03*<br>- |
| | | В-1 - 73 шт | | | | | | | | | |
| 179 | & С126-1211-2 варіант 3 | Вікна металопластикові тристулкові, склопакет двокамерний | м2 | 0,029 | 7184,23<br>- | -<br>- | 208 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | В-11 - 2 шт | | | | | | | | | |
| 180 | & С126-1211-2 варіант 4 | Вікна рентгенозахисні | м2 | 2,4442 | 28760,42<br>- | -<br>- | 70296 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *181* | *КБ10-25-3* | *Установлення пластикових підвіконних дошок* | *100м* | *1,9902* | *8726,08*<br>*4139,52* | *198,95*<br>*148,32* | *17367* | *8238* | *396*<br>*295* | *31,5200*<br>*0,9680* | *62,73*<br>*1,93* |
| 182 | С123-388 варіант 1 | Дошки підвіконні з металопластику, ширина 450 мм | м | 196,7274 | 559,12<br>- | -<br>- | 109994 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 183 | С123-388 варіант 3 | Дошки підвіконні з металопластику, ширина 400 мм | м | 1,428 | 559,12<br>- | -<br>- | 798 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 184 | С123-388 варіант 2 | Дошки підвіконні з металопластику, ширина 250 мм | м | 4,131 | 400,11<br>- | -<br>- | 1653 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 185 | С123-388 варіант 5 | Дошки підвіконні з металопластику, ширина 150 мм | м | 0,714 | 208,86<br>- | -<br>- | 149 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Разом прямі витрати по розділу 7 | | | | | 201783 | 9474 | 469 | | 71,16 |
| | | | | | | | | | 350 | | 2,29 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 201783 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 191840 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 9824 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 5274 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 8,81 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 1973 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **207057** | | | | |
| | | **Всього по розділу 7** | | | | | **207057** | | | | |
| | | **Розділ 8. Двері** | | | | | | | | | |
| | | ДВЕРІ ВХІДНІ АЛЮМІНІЄВІ | | | | | | | | | |
| *186* | *КБ7-19-2* | *Встановлення ущільнювача в притули дверей* | *100м шва* | *0,0003* | *7211,75* | *99,72* | *2* | *-* | *-* | *9,4400* | *-* |
| | | | | | *1286,58* | *42,28* | | | *-* | *0,2926* | *-* |
| | | ДВЕРІ МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ | | | | | | | | | |
| *187* | *КБ10-28-2* | *Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах* | *100м2* | *0,188114* | *16817,15* | *5528,83* | *3164* | *2105* | *1040* | *79,2800* | *14,91* |
| | | | | | *11189,58* | *2053,06* | | | *386* | *11,0550* | *2,08* |
| *188* | *КБ10-28-3* | *Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах* | *100м2* | *0,008892* | *13640,25* | *5116,23* | *121* | *75* | *45* | *59,8800* | *0,53* |
| | | | | | *8451,46* | *1899,85* | | | *17* | *10,2300* | *0,09* |
| 189 | & С123-80-1-2 варіант 1 | Блоки дверні з металопластику | м2 | 19,6157 | 8399,56 | - | 164763 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 190 | С111-2002-7 варіант 1 | Піна монтажна | л | 3,026 | 316,11 | - | 957 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 191 | & С1545-44-10-3 варіант 1 | Дюбель- шуруп 150мм | шт | 68 | 11,54 | - | 785 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ДВЕРІ МЕТАЛЕВІ ЗАСКЛЕНІ | | | | | | | | | |
| *192* | *КБ10-96-2* | *Установлення металевих протипожежних дверних блоків* | *100м2* | *0,013693* | *39214,29* | *1755,42* | *537* | *480* | *24* | *235,4200* | *3,22* |
| | | | | | *35058,75* | *651,85* | | | *9* | *3,5100* | *0,05* |
| 193 | С121-298 варіант 5 | Дверний блок протипожежний металевий засклений (ДМПС 21-15лп) 1510х2370мм | шт | 3 | 35288,07 | - | 105864 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 194 | С121-298 варіант 7 | Дверний блок протипожежний металевий засклений (ДМПС 21-15п) 1510х2370мм | шт | 5 | 32265,57 | - | 161328 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195 | С123-360 варіант 1 | Наличники | м | 78,7 | 94,41<br>- | -<br>- | 7430 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | ДВЕРІ МЕТАЛЕВІ ГЛУХІ<br>---------- | | | | | | | | | |
| *196* | *КБ10-96-2* | *Установлення металевих протипожежних дверних блоків* | *100м2* | *0,169683* | *39214,29*<br>*35058,75* | *1755,42*<br>*651,85* | *6654* | *5949* | *298*<br>*111* | *235,4200*<br>*3,5100* | *39,95*<br>*0,6* |
| 197 | С121-299 варіант 11 | Дверний блок металевий глухий (ДГ 21-9) 910х2070мм | шт | 2 | 7779,23<br>- | -<br>- | 15558 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 198 | С121-299 варіант 12 | Дверний блок протипожежний металевий глухий (ДМП 21-15) 1510х2370мм | шт | 2 | 22335,33<br>- | -<br>- | 44671 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 199 | С121-299 варіант 13 | Дверний блок протипожежний металевий глухий (ДМП 21-9) 910х2070мм | шт | 1 | 11766,69<br>- | -<br>- | 11767 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 200 | С121-299 варіант 14 | Дверний блок протипожежний металевий глухий (ДМП 21-10) 1010х2070мм | шт | 2 | 11726,95<br>- | -<br>- | 23454 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 201 | С123-360 варіант 1 | Наличники | м | 140,8 | 94,41<br>- | -<br>- | 13293 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 202 | & С1545-44-10-3 варіант 1 | Дюбель- шуруп 150мм | шт | 56 | 11,54<br>- | -<br>- | 646 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *203* | *КР6-27-3* | *Установлення замків дверних урізних* | *100 шт* | *0,07* | *24227,20*<br>*24227,20* | -<br>- | *1696* | *1696* | -<br>- | *151,6000*<br>- | *10,61*<br>- |
| 204 | С111-950 | Замок урізний оцинкований з циліндровими механізмами | шт | 7 | 1317,42<br>- | -<br>- | 9222 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *205* | *КБ7-19-2* | *Встановлення ущільнювача в притули дверей* | *100м шва* | *0,1744* | *7211,75*<br>*1286,58* | *99,72*<br>*42,28* | *1258* | *224* | *17*<br>*7* | *9,4400*<br>*0,2926* | *1,65*<br>*0,05* |
| 206 | КБ15-171-2 т.ч.табл.3, п. 12, к=2,4 | Олійне фарбування білилами з додаванням кольору металевих дверних блоків за два рази | 100м2 | 1,0869 | 9265,88<br>2686,28 | 1,83<br>1,65 | 10071 | 2920 | 2<br>2 | 19,7100<br>0,0111 | 21,42<br>0,01 |
| | | ЛЮКИ ПРОТИПОЖЕЖНІ | | | | | | | | | |
| *207* | *КБ10-21-1* | *Встановлення зачинювача дверного верхнього розташування* | *100шт* | *0,01* | *39593,22*<br>*39593,22* | -<br>- | *396* | *396* | -<br>- | *237,9400*<br>- | *2,38*<br>- |
| 208 | С111-961 | Зачинювач дверний гідравлічний важільний в алюмінієвому корпусі | шт | 1 | 3885,90<br>- | -<br>- | 3886 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *209* | *КБ7-19-2* | *Встановлення ущільнювача в притули дверей* | *100м шва* | *0,1104* | *7211,75*<br>*1286,58* | *99,72*<br>*42,28* | *796* | *142* | *11*<br>*5* | *9,4400*<br>*0,2926* | *1,04*<br>*0,03* |
| 210 | КБ15-171-2 т.ч.табл.3,п. 12 k=2,4 | Олійне фарбування білилами з додаванням кольору металевих люків за два рази | 100м2 | 0,00008 | 9265,88<br>2686,28 | 1,83<br>1,65 | 1 | - | -<br>- | 19,7100<br>0,0111 | -<br>- |
| | | ДВЕРІ РЕНГЕНОЗАХИСНІ | | | | | | | | | |
| *211* | *КБ10-96-2* | *Установлення дверей із свинцю у стінах* | *100м2* | *0,033279* | *39214,29*<br>*35058,75* | *1755,42*<br>*651,85* | *1305* | *1167* | *58*<br>*22* | *235,4200*<br>*3,5100* | *7,83*<br>*0,12* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212 | & С126-384-А<br>варіант 1 | Двері металеві ренгенозахисні | м2 | 3,3251 | 17568,64<br>- | -<br>- | 58417 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 213 | & С126-384-А<br>варіант 2 | Віконниці металеві ренгенозахисні | м2 | 0,0028 | 16561,14<br>- | -<br>- | 46 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 214 | & С111-196-2-1 | Піна монтажна | л | 0,22 | 316,24<br>- | -<br>- | 70 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 8 | | | | | 648158 | 15154 | 1495<br>559 | | 103,54<br>3,03 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 648158 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 631509 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 15713 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 7993 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 12,78 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 2865 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **656151** | | | | |
| | | **Всього по розділу 8** | | | | | **656151** | | | | |
| | | **Розділ 9. Сходова клітина (реконстр.)** | | | | | | | | | |
| | | Разом прямі витрати по розділу 9 | | | | | - | - | -<br>- | | -<br>- |
| | | **Всього по розділу 9** | | | | | **-** | | | | |
| | | **Розділ 10. Підлоги**<br>ТИП П-1 (S=141,68м2)<br>---------- | | | | | | | | | |
| *215* | *КБ11-29-1* | *Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт* | *100м2* | *1,4168* | *22100,53*<br>*21710,87* | *65,95*<br>*59,51* | *31312* | *30760* | *93*<br>*84* | *155,6000*<br>*0,3996* | *220,45*<br>*0,57* |
| 216 | С111-287<br>варіант 2 | Плитки керамогранітні для підлоги, розмір 42*42см<br>витрата грунтовки 0,525 кг/м2 | м2 | 0,7936 | 520,76<br>- | -<br>- | 413 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 217 | С1555-154<br>варіант 1 | Ґрунтовка адгезійна Ceresit CT 19<br>Бетонконтакт<br>витрата клеючої суміші 7,6 кг/м2 | кг | 74,38 | 84,35<br>- | -<br>- | 6274 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 218 | С111-2000-3 | Клеюча суміш для керамограніту Ceresit CM 12 | кг | 344,09 | 13,89<br>- | -<br>- | 4779 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *219* | *КБ15-26-2* | *Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші* | *1 м2* | *0,4325* | *1236,88*<br>*1205,54* | *1,83*<br>*1,65* | *535* | *521* | *1*<br>*1* | *8,6400*<br>*0,0111* | *3,74*<br>- |
| 220 | С111-287<br>варіант 2 | Плитки керамогранітні для підлоги, розмір 42*42см<br>витрата грунтовки 0,15 л/м2 | м2 | 0,4498 | 520,76<br>- | -<br>- | 234 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 221 | С111-2014-6 | Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 | л | 1,19 | 44,54<br>- | -<br>- | 53 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 222 | С111-2000-3 | Клеюча суміш для керамограніту Ceresit CM 12<br>ТИП П-2 (S=533,11м2)<br>---------- | кг | 2,25 | 13,89<br>- | -<br>- | 31 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *223* | *КБ11-11-7* | *Улаштування стяжок полістиролбетонних, товщиною 20 мм* | *100м2* | *5,3311* | *9590,21*<br>*9099,38* | *170,38*<br>*153,73* | *51126* | *48510* | *908*<br>*820* | *71,1000*<br>*1,0323* | *379,04*<br>*5,5* |
| *224* | *КБ11-11-8*<br>*К=3* | *Додавати до товщини полістиролбетонних стяжок - 35 мм* | *100м2* | *5,3311* | *715,49*<br>*583,59* | *131,90*<br>*119,02* | *3814* | *3111* | *703*<br>*635* | *4,5600*<br>*0,7992* | *24,31*<br>*4,26* |
| *225* | *КБ6-46-2* | *Приготування легкого бетону конструкційно-теплоізоляційного, клас бетону В5* | *100 м3* | *0,190320 27* | *49324,05*<br>*35184,59* | *11534,84*<br>*6994,81* | *9387* | *6696* | *2195*<br>*1331* | *301,9100*<br>*54,6546* | *57,46*<br>*10,4* |
| 226 | С111-1324 | Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 400 | т | 4,853 | 6311,27<br>- | -<br>- | 30629 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 227 | С1423-11197<br>варіант 1 | Полістирол гранульований загального призначення | м3 | 11,895 | 1873,58<br>- | -<br>- | 22286 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 228 | С1423-11233<br>варіант 1 | Пісок митий | м3 | 9,992 | 1696,79<br>- | -<br>- | 16954 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 229 | & С111-341-1<br>варіант 1 | Добавка для полістеролбетону (СДО) | л | 28,548 | 34,60<br>- | -<br>- | 988 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 230 | & С111-341-1<br>варіант 2 | Пластифікатор | л | 4,853 | 42,61<br>- | -<br>- | 207 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 231 | КБ11-11-1 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм | 100м2 | 0,0271 | 15712,30<br>7198,88 | 170,38<br>153,73 | 426 | 195 | 5<br>4 | 56,2500<br>1,0323 | 1,52<br>0,03 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232 | КБ11-11-2<br>К=2 | Додавати до товщини стяжок 30мм | 100м2 | 0,0271 | 4582,65<br>481,20 | 87,94<br>79,34 | 124 | 13 | 2<br>2 | 3,7600<br>0,5328 | 0,1<br>0,01 |
| 233 | С111-1678<br>варіант 1 | Демпферна стрічка 5 мм (ширина 150 мм) | 1000м | 0,4794 | 7298,72<br>- | -<br>- | 3499 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *234* | *КБ11-29-1* | *Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт* | *100м2* | *5,3311* | *22100,53*<br>*21710,87* | *65,95*<br>*59,51* | *117820* | *115743* | *352*<br>*317* | *155,6000*<br>*0,3996* | *829,52*<br>*2,13* |
| 235 | С111-287<br>варіант 2 | Плитки керамогранітні для підлоги, розмір 42*42см<br>витрата клеючої суміші 7,6 кг/м2 | м2 | 2,7622 | 520,76<br>- | -<br>- | 1438 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 236 | С111-2000-3 | Клеюча суміш для керамограніту Ceresit CM 12<br>ТИП П-3 (S=165,42м2)<br>---------- | кг | 1240,52 | 13,89<br>- | -<br>- | 17231 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *237* | *КБ11-29-1* | *Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт*<br>витрата клеючої суміші 7,6 кг/м2 | *100м2* | *1,6542* | *22100,53*<br>*21710,87* | *65,95*<br>*59,51* | *36559* | *35914* | *109*<br>*98* | *155,6000*<br>*0,3996* | *257,39*<br>*0,66* |
| 238 | С111-2000-3 | Клеюча суміш для керамограніту Ceresit CM 12<br>ТИП П-5 (S=36,95м2)<br>---------- | кг | 389,83 | 13,89<br>- | -<br>- | 5415 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *239* | *КБ11-11-7* | *Улаштування стяжок полістиролбетонних, товщиною 20 мм* | *100м2* | *0,3695* | *9590,21*<br>*9099,38* | *170,38*<br>*153,73* | *3544* | *3362* | *63*<br>*57* | *71,1000*<br>*1,0323* | *26,27*<br>*0,38* |
| *240* | *КБ11-11-8*<br>*К=3* | *Додавати до товщини полістиролбетонних стяжок - 35 мм* | *100м2* | *0,3695* | *715,49*<br>*583,59* | *131,90*<br>*119,02* | *264* | *216* | *48*<br>*44* | *4,5600*<br>*0,7992* | *1,68*<br>*0,3* |
| *241* | *КБ6-46-2* | *Приготування легкого бетону конструкційно-теплоізоляційного, клас бетону В5* | *100 м3* | *0,013191 15* | *49324,05*<br>*35184,59* | *11534,84*<br>*6994,81* | *651* | *464* | *152*<br>*92* | *301,9100*<br>*54,6546* | *3,98*<br>*0,72* |
| 242 | С111-1324 | Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 400 | т | 0,336 | 6311,27<br>- | -<br>- | 2121 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 243 | С1423-11197<br>варіант 1 | Полістирол гранульований загального призначення | м3 | 0,824 | 1873,58<br>- | -<br>- | 1544 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 244 | С1423-11233<br>варіант 1 | Пісок митий | м3 | 0,693 | 1696,79<br>- | -<br>- | 1176 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 245 | & С111-341-1<br>варіант 1 | Добавка для полістеролбетону (СДО) | л | 1,979 | 34,60<br>- | -<br>- | 68 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 246 | & С111-341-1<br>варіант 2 | Пластифікатор | л | 0,336 | 42,61<br>- | -<br>- | 14 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 247 | КБ11-11-1 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм | 100м2 | 0,0015 | 15712,30<br>7198,88 | 170,38<br>153,73 | 24 | 11 | -<br>- | 56,2500<br>1,0323 | 0,08<br>- |
| 248 | КБ11-11-2<br>К=2 | Додавати до товщини стяжок 30мм | 100м2 | 0,0015 | 4582,65<br>481,20 | 87,94<br>79,34 | 7 | 1 | -<br>- | 3,7600<br>0,5328 | 0,01<br>- |
| 249 | С111-1678<br>варіант 1 | Демпферна стрічка 5 мм (ширина 150 мм) | 1000м | 0,03222 | 7298,72<br>- | -<br>- | 235 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *250* | *КБ11-29-1* | *Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт* | *100м2* | *0,3695* | *22100,53*<br>*21710,87* | *65,95*<br>*59,51* | *8166* | *8022* | *24*<br>*22* | *155,6000*<br>*0,3996* | *57,49*<br>*0,15* |
| 251 | С111-287<br>варіант 2 | Плитки керамогранітні для підлоги, розмір 42*42см<br>витрата клеючої суміші 7,8 кг/м2 | м2 | 0,149 | 520,76<br>- | -<br>- | 78 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 252 | С111-2000-1<br>варіант 1 | Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit СМ 11 Plus<br>ТИП П-6 (S=98,84м2)<br>---------- | кг | 96,85 | 12,09<br>- | -<br>- | 1171 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *253* | *КБ11-29-1* | *Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт*<br>витрата клеючої суміші 7,8 кг/м2 | *100м2* | *0,9884* | *22100,53*<br>*21710,87* | *65,95*<br>*59,51* | *21844* | *21459* | *65*<br>*59* | *155,6000*<br>*0,3996* | *153,8*<br>*0,39* |
| 254 | С111-2000-1<br>варіант 1 | Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit СМ 11 Plus<br>ТИП П-7 (S=182,67м2)<br>----------<br>Для приміщення 134, 324 (6,74м2) | кг | 256,15 | 12,09<br>- | -<br>- | 3097 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *255* | *КБ6-11-11* | *Армування підстилаючих шарів сіткою* | *1 т* | *0,0137* | *2368,97*<br>*1798,81* | *307,57*<br>*114,21* | *32* | *25* | *4*<br>*2* | *13,5300*<br>*0,6150* | *0,19*<br>*0,01* |
| 256 | С111-1740<br>варіант 1 | Сітка з дроту сталевого оцинкований, діаметр 4 мм | кг | 13,7 | 47,83<br>- | -<br>- | 655 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *257* | *КБ11-29-1* | *Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт*<br>витрата клеючої суміші 7,8 кг/м2 | *100м2* | *1,8267* | *22100,53*<br>*21710,87* | *65,95*<br>*59,51* | *40371* | *39659* | *120*<br>*109* | *155,6000*<br>*0,3996* | *284,23*<br>*0,73* |
| 258 | С111-2000-1<br>варіант 1 | Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit СМ 11 Plus | кг | 391,07 | 12,09<br>- | -<br>- | 4728 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 259 | С111-2001-2<br>варіант 1 | Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic<br>ТИП П-8 (S=31 м2) | кг | 74,16 | 162,79<br>- | -<br>- | 12073 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | --- | | | | | | | | | |
| *260* | *КБ11-11-13* | *Улаштування стяжок самовирівнювальних* | *100м2* | *0,012* | *10589,36* | *36,64* | *127* | *98* | *-* | *63,7000* | *0,76* |
| | | *з суміші цементної для недеформівниїх основ товщиною 5 мм* | | | *8152,33* | *33,06* | | | *-* | *0,2220* | *-* |
| *261* | *КБ11-11-14 К=2* | *Додавати до товщини стяжок 7мм* | *100м2* | *0,012* | *1382,15* | *14,66* | *17* | *16* | *-* | *10,6200* | *0,13* |
| | | | | | *1359,15* | *13,22* | | | *-* | *0,0888* | *-* |
| 262 | С111-1678 варіант 1 | Демпферна стрічка 5 мм (ширина 150 мм) | 1000м | 0,04446 | 7298,72 | - | 325 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | витрата суміші 1,8 кг/м2/мм | | | | | | | | | |
| 263 | С111-2005-1 | Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69 | кг | 85,21 | 16,55 | - | 1410 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| *264* | *КБ11-6-2* | *Улаштування гідроізоляції* | *100м2* | *0,012* | *19710,26* | *3804,84* | *237* | *190* | *46* | *109,6500* | *1,32* |
| | | *полімерцементною сумішшю товщиною шару 3 мм* | | | *15843,33* | *1666,65* | | | *20* | *12,2052* | *0,15* |
| 265 | С111-2002-1 варіант 1 | Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65 (з розрах. витрат 5кг/м2, при товщ. шару 3мм) | кг | 6 | 37,32 | - | 224 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| *266* | *КБ11-29-1* | *Улаштування покриттів з керамічних* | *100м2* | *0,31* | *22100,53* | *65,95* | *6851* | *6730* | *20* | *155,6000* | *48,24* |
| | | *плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт* | | | *21710,87* | *59,51* | | | *18* | *0,3996* | *0,12* |
| 267 | С111-287 варіант 2 | Плитки керамогранітні для підлоги, розмір 42*42см | м2 | 1,22 | 520,76 | - | 635 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | витрата клеючої суміші 7,8 кг/м2 | | | | | | | | | |
| 268 | С111-2000-1 варіант 1 | Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11 Plus | кг | 86,84 | 12,09 | - | 1050 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 269 | С111-2001-2 варіант 1 | Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic | кг | 12,59 | 162,79 | - | 2050 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ТИП П-9 (S=846,97м2) | | | | | | | | | |
| | | --- | | | | | | | | | |
| | | Для приміщення 221, 222 (31,19м2) | | | | | | | | | |
| *270* | *КР6-28-1 прист.* | *Улаштування рентгенозахисного шару листовим свинцем* | *100 м2* | *0,3119* | *18870,57* | *-* | *5886* | *5886* | *-* | *150,1000* | *46,82* |
| | | | | | *18870,57* | *-* | | | *-* | *-* | *-* |
| 271 | С111-866 варіант 1 | Свинець листовий 0,5 мм | т | 0,265115 | 217241,34 | - | 57594 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| *272* | *КБ11-11-7* | *Улаштування стяжок* | *100м2* | *8,4697* | *9590,21* | *170,38* | *81226* | *77069* | *1443* | *71,1000* | *602,2* |
| | | *полістиролбетонних, товщиною 20 мм* | | | *9099,38* | *153,73* | | | *1302* | *1,0323* | *8,74* |
| *273* | *КБ11-11-8 К=5* | *Додавати до товщини* | *100м2* | *8,4697* | *1192,49* | *219,84* | *10100* | *8238* | *1862* | *7,6000* | *64,37* |
| | | *полістиролбетонних стяжок - 45 мм* | | | *972,65* | *198,36* | | | *1680* | *1,3320* | *11,28* |
| *274* | *КБ6-46-2* | *Приготування легкого бетону* | *100 м3* | *0,388759* | *49324,05* | *11534,84* | *19175* | *13678* | *4484* | *301,9100* | *117,37* |
| | | *конструкційно-теплоізоляційного, клас бетону В5* | | *23* | *35184,59* | *6994,81* | | | *2719* | *54,6546* | *21,25* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 275 | С111-1324 | Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 400 | т | 9,913 | 6311,27<br>- | -<br>- | 62564 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 276 | С1423-11197 варіант 1 | Полістирол гранульований загального призначення | м3 | 24,297 | 1873,58<br>- | -<br>- | 45522 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 277 | С1423-11233 варіант 1 | Пісок митий | м3 | 20,41 | 1696,79<br>- | -<br>- | 34631 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 278 | & С111-341-1 варіант 1 | Добавка для полістеролбетону (СДО) | л | 58,314 | 34,60<br>- | -<br>- | 2018 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 279 | & С111-341-1 варіант 2 | Пластифікатор | л | 9,913 | 42,61<br>- | -<br>- | 422 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | ТИП П-10 (S=230,92м2)<br>---------- | | | | | | | | | |
| 280 | КБ11-11-1 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм | 100м2 | 0,0072 | 15712,30<br>7198,88 | 170,38<br>153,73 | 113 | 52 | 1<br>1 | 56,2500<br>1,0323 | 0,41<br>0,01 |
| 281 | С111-1678 варіант 1 | Демпферна стрічка 5 мм (ширина 150 мм) | 1000м | 0,2263 | 7298,72<br>- | -<br>- | 1652 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 282 | КБ11-39-3 | Улаштування покриттів з лінолеуму на клеї зі зварюванням полотнища у стиках | 100м2 | 0,0072 | 20849,10<br>9774,08 | 14,66<br>13,22 | 150 | 70 | -<br>- | 70,0500<br>0,0888 | 0,5<br>- |
| 283 | С111-1645 варіант 1 | Клей Thomsit K188E | кг | 0,22 | 350,15<br>- | -<br>- | 77 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 284 | С111-551 варіант 1 | Лінолеум гомогенний, клас зносостійкості 34 | м2 | 0,74 | 900,88<br>- | -<br>- | 667 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | ТИП П-11 (S=112,04м2)<br>---------- | | | | | | | | | |
| *285* | *КБ11-11-7* | *Улаштування стяжок полістиролбетонних, товщиною 20 мм* | *100м2* | *1,1204* | *9590,21*<br>*9099,38* | *170,38*<br>*153,73* | *10745* | *10195* | *191*<br>*172* | *71,1000*<br>*1,0323* | *79,66*<br>*1,16* |
| *286* | *КБ11-11-8 К=5* | *Додавати до товщини полістиролбетонних стяжок - 45 мм* | *100м2* | *1,1204* | *1192,49*<br>*972,65* | *219,84*<br>*198,36* | *1336* | *1090* | *246*<br>*222* | *7,6000*<br>*1,3320* | *8,52*<br>*1,49* |
| *287* | *КБ6-46-2* | *Приготування легкого бетону конструкційно-теплоізоляційного, клас бетону В5* | *100 м3* | *0,05142636* | *49324,05*<br>*35184,59* | *11534,84*<br>*6994,81* | *2537* | *1809* | *593*<br>*360* | *301,9100*<br>*54,6546* | *15,53*<br>*2,81* |
| 288 | С111-1324 | Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 400 | т | 1,311 | 6311,27<br>- | -<br>- | 8274 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 289 | С1423-11197 варіант 1 | Полістирол гранульований загального призначення | м3 | 3,214 | 1873,58<br>- | -<br>- | 6022 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 290 | С1423-11233 варіант 1 | Пісок митий | м3 | 2,7 | 1696,79<br>- | -<br>- | 4581 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 291 | & С111-341-1 варіант 1 | Добавка для полістеролбетону (СДО) | л | 7,714 | 34,60<br>- | -<br>- | 267 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 292 | & С111-341-1 варіант 2 | Пластифікатор | л | 1,311 | 42,61<br>- | -<br>- | 56 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *293* | *КБ11-43-3* | *Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах*<br>ТИП П-12 (S=15,59м2)<br>---------- | *100м* | *1,0703* | *6944,17*<br>*1783,01* | *3,66*<br>*3,31* | *7432* | *1908* | *4*<br>*4* | *12,3400*<br>*0,0222* | *13,21*<br>*0,02* |
| 294 | КБ11-11-1 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм | 100м2 | 0,0069 | 15712,30<br>7198,88 | 170,38<br>153,73 | 108 | 50 | 1<br>1 | 56,2500<br>1,0323 | 0,39<br>0,01 |
| 295 | С111-1678 варіант 1 | Демпферна стрічка 5 мм (ширина 150 мм) | 1000м | 0,02233 | 7298,72<br>- | -<br>- | 163 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *296* | *КБ11-39-3* | *Улаштування покриттів з лінолеуму на клеї зі зварюванням полотнища у стиках*<br>витрата грунтовки 0,15 л/м2 | *100м2* | *0,0069* | *20849,10*<br>*9774,08* | *14,66*<br>*13,22* | *144* | *67* | -<br>- | *70,0500*<br>*0,0888* | *0,48*<br>- |
| 297 | С111-2014-6 | Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 | л | 2,34 | 44,54<br>- | -<br>- | 104 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 298 | С111-1645 варіант 1 | Клей Thomsit K188E | кг | 0,21 | 350,15<br>- | -<br>- | 74 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 299 | С111-551 варіант 2 | Лінолеум кислотостійкий | м2 | 0,7 | 900,88<br>- | -<br>- | 631 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *300* | *КБ11-43-3* | *Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах*<br>ТИП П-13 (S=16,27м2)<br>---------- | *100м* | *0,0345* | *6944,17*<br>*1783,01* | *3,66*<br>*3,31* | *240* | *62* | -<br>- | *12,3400*<br>*0,0222* | *0,43*<br>- |
| *301* | *КБ13-13-1* | *Ґрунтування бетонних поверхонь* | *100м2* | *0,0027* | *1067,17*<br>*1054,75* | *10,59*<br>*3,93* | *3* | *3* | -<br>- | *6,6900*<br>*0,0272* | *0,02*<br>- |
| *302* | *КБ11-15-1* | *Улаштування покриттів бетонних товщиною 30 мм* | *100м2* | *0,0027* | *20501,80*<br>*7392,38* | *256,48*<br>*231,42* | *55* | *20* | *1*<br>*1* | *57,0400*<br>*1,5540* | *0,15*<br>- |
| *303* | *КБ11-15-2* | *Виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних покриттів (до 25мм)* | *100м2* | *0,0027* | *2343,90*<br>*212,54* | *43,97*<br>*39,67* | *6* | *1* | -<br>- | *1,6400*<br>*0,2664* | -<br>- |
| 304 | С111-1678 варіант 1 | Демпферна стрічка 5 мм (ширина 150 мм) | 1000м | 0,01702 | 7298,72<br>- | -<br>- | 124 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 305 | КБ11-15-7 | Шліфування бетонних покриттів | 100м2 | 0,0027 | 13248,53<br>12328,79 | 348,14<br>127,71 | 36 | 33 | 1<br>- | 90,4600<br>0,9048 | 0,24<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *306* | *КБ11-43-3* | *Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах*<br>МЕТАЛЕВІ ПЛАНКИ "ПОРІЖКИ" (L=75м)<br>---------- | *100м* | *0,1619* | *6944,17*<br>*1783,01* | *3,66*<br>*3,31* | *1124* | *289* | *1*<br>*1* | *12,3400*<br>*0,0222* | *2*<br>- |
| *307* | *КБ9-40-1 прист.* | *Монтаж стальних поріжків із гнутого профілю* | *100м* | *0,75* | *2964,65*<br>*2857,57* | *58,93*<br>*24,98* | *2223* | *2143* | *44*<br>*19* | *20,4800*<br>*0,1729* | *15,36*<br>*0,13* |
| 308 | С111-1722 варіант 2 | Поріжок алюмінієвий гладкий Braz Line 40х2700 мм в комплекті з кріпленнями ГОРИЩЕ | м | 75,6 | 121,40<br>- | -<br>- | 9178 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *309* | *КБ12-18-5 Н1=3* | *Утеплення покриттів мінераловатними плитами насухо (в 3 шари)* | *100м2* | *4,9* | *23848,34*<br>*17554,59* | *6293,75*<br>*2757,08* | *116857* | *86017* | *30840*<br>*13510* | *142,2000*<br>*16,7679* | *696,78*<br>*82,16* |
| 310 | С114-110-У варіант 2 | Утеплювач мінеральний ТЕХНОРУФ ПРОФ, 160 кг/м3, товщ. 100мм | м2 | 1470 | 472,19<br>- | -<br>- | 694119 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 311 | КБ10-15-1 | Укладання ходових дошок | 100м | 2,7744 | 3757,34<br>692,72 | -<br>- | 10424 | 1922 | -<br>- | 5,5100<br>- | 15,29<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 10 | | | | | 1674983 | 532318 | 44622<br>23707 | | 4031,44<br>155,57 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 1674983 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 1098043 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 556025 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 299758 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 502,45 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 112503 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **1974741** | | | | |
| | | **Всього по розділу 10** | | | | | **1974741** | | | | |
| | | **Розділ 11. Опорядження стель** | | | | | | | | | |
| *312* | *КБ15-76-1* | ПІДВІСНІ СТЕЛІ З АКУСТИЧНИХ ПЛИТ ТИПУ "AMF"<br>*Улаштування каркасу підвісних стель* | *100м2* | *0,788* | *19126,43*<br>*19073,79* | *5,50*<br>*4,96* | *15072* | *15030* | *4*<br>*4* | *139,9500*<br>*0,0333* | *110,28*<br>*0,03* |
| 313 | & С1545-313-11 | Підвіска стельова | шт | 63 | 53,97<br>- | -<br>- | 3400 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 314 | & С1545-313-14 | Тяга підвісу | шт | 63 | 7,69<br>- | -<br>- | 484 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 315 | & С1545-313-15 | Т-профіль 3,7м | м | 74,9 | 43,49<br>- | -<br>- | 3257 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 316 | & С1545-313-16 | Т-профіль 1,2м | м | 149,7 | 38,29<br>- | -<br>- | 5732 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 317 | & С1545-313-17 | Т-профіль 0,6м | м | 74,9 | 33,19<br>- | -<br>- | 2486 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 318 | & С1545-313-18 | Кутик металевий | м | 85,1 | 45,35<br>- | -<br>- | 3859 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 319 | & С1545-313-19 | Дюбелі | шт | 234 | 0,59<br>- | -<br>- | 138 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *320* | *КБ15-76-2* | *Укладання плит в каркас стелі* | *100м2* | *0,788* | *2296,11*<br>*2286,95* | *9,16*<br>*8,27* | *1809* | *1802* | *7*<br>*7* | *16,7800*<br>*0,0555* | *13,22*<br>*0,04* |
| 321 | & С111-762-1-1 варіант 2 | Плити акустичні AMF Thermatex Shlicht | м2 | 82,7 | 344,86<br>- | -<br>- | 28520 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | ПІДВІСНІ СТЕЛІ З ГКЛ | | | | | | | | | |
| *322* | *КБ15-56-5* | *Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази* | *100 м2* | *1,3906* | *9527,72*<br>*9102,87* | *9,16*<br>*8,27* | *13249* | *12658* | *13*<br>*12* | *63,0000*<br>*0,0555* | *87,61*<br>*0,08* |
| *323* | *КБ15-56-6* | *Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм вилучати до товщини 1 мм* | *100 м2* | *-1,3906* | *2049,58*<br>*1907,27* | *3,66*<br>*3,31* | *-2850* | *-2652* | *-5*<br>*-5* | *13,2000*<br>*0,0222* | *-18,36*<br>*-0,03* |
| | | витрата грунтовки 0,15 л/м2 | | | | | | | | | |
| 324 | С111-2014-6 | Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 | л | 20,86 | 44,54<br>- | -<br>- | 929 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | СТЕЛІ ПІД ФАРБУВАННЯ | | | | | | | | | |
| 325 | КБ15-182-3 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 | 100м2 | 1,669 | 3112,78<br>3103,65 | 5,50<br>4,96 | 5195 | 5180 | 9<br>8 | 21,4800<br>0,0333 | 35,85<br>0,06 |
| | | витрата грунтовки 0,15 л/м2 | | | | | | | | | |
| 326 | & С111-1375-1-9 варіант 1 | Шпаклівка "Cerezit" CT29 | кг | 47,34 | 15,75<br>- | -<br>- | 746 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *327* | *КБ10-57-3 прист.* | *Грунтування стель грунтівкою* | *100м2* | *1,669* | *836,57*<br>*836,57* | *-*<br>*-* | *1396* | *1396* | *-*<br>*-* | *6,3700*<br>*-* | *10,63*<br>*-* |
| | | витрата грунтовки 0,15 л/м2 | | | | | | | | | |
| 328 | С111-2014-6 | Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 | л | 25,04 | 44,54<br>- | -<br>- | 1115 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *329* | *КБ15-56-6 Н1=2* | *Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до товщини 1 мм* | *100 м2* | *1,669* | *4099,17*<br>*3814,54* | *7,33*<br>*6,61* | *6842* | *6366* | *12*<br>*11* | *26,4000*<br>*0,0444* | *44,06*<br>*0,07* |
| 330 | С111-1896 варіант 2 | Шпаклівка НР Фініш Knauf | кг | 183,59 | 11,46<br>- | -<br>- | 2104 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 11 | | | | | 93483 | 39780 | 40<br>37 | | 283,29<br>0,25 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 93483 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 53663 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 39817 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 20803 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 34,03 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 7619 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **114286** | | | | |
| | | **Всього по розділу 11** | | | | | **114286** | | | | |
| | | **Розділ 12. Опорядження стін та перегородок** | | | | | | | | | |
| | | СТІНИ ТА ПЕРЕГОРОДКИ - ПІД ОБЛИЦЮВАННЯ КЕР. ПЛИТКОЮ | | | | | | | | | |
| *331* | *КБ10-57-1* | *Грунтування стін грунтівкою* | *100м2* | *16,0686* | *1191,16*<br>*1191,16* | -<br>- | *19140* | *19140* | -<br>- | *9,0700*<br>- | *145,74*<br>- |
| | | витрата грунтовки 0,15 л/м2 | | | | | | | | | |
| 332 | С111-2014-6 | Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 | л | 241,03 | 44,54<br>- | -<br>- | 10735 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *333* | *КБ15-50-2* | *Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення] цементно-піщаним розчином, товщина шару 10 мм* | *100м2* | *0,3186* | *13348,20*<br>*7611,39* | *225,85*<br>*199,40* | *4253* | *2425* | *72*<br>*64* | *57,2500*<br>*1,5840* | *18,24*<br>*0,5* |
| *334* | *КБ10-57-1* | *Грунтування стін грунтівкою* | *100м2* | *4,9136* | *1191,16*<br>*1191,16* | -<br>- | *5853* | *5853* | -<br>- | *9,0700*<br>- | *44,57*<br>- |
| | | витрата грунтовки 0,15 л/м2 | | | | | | | | | |
| 335 | С111-2014-6 | Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 | л | 73,7 | 44,54<br>- | -<br>- | 3283 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *336* | *КБ15-46-6* | *Поліпшене штукатурення цементно-піщаним розчином по каменю і бетону стін вручну* | *100м2* | *0,0536* | *26032,54*<br>*16243,57* | *374,88*<br>*330,92* | *1395* | *871* | *20*<br>*18* | *112,4200*<br>*2,6322* | *6,03*<br>*0,14* |
| *337* | *КБ15-25-2* | *Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт* | *100м2* | *0,3722* | *35790,44*<br>*35673,64* | *62,29*<br>*56,20* | *13321* | *13278* | *23*<br>*21* | *255,6700*<br>*0,3774* | *95,16*<br>*0,14* |
| 338 | С111-258 варіант 2 | Плитки керамічні глазуровані для облицювання стін розміром 25*40 см витрата клеючої суміші 6,5 кг/м2 | м2 | 37,5922 | 568,32<br>- | -<br>- | 21364 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 339 | С111-2000-1 варіант 1 | Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11 Plus | кг | 2921,23 | 12,09<br>- | -<br>- | 35318 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 340 | С111-2001-1 варіант 1 | Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 Plus | кг | 16,86 | 99,85<br>- | -<br>- | 1683 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 341 | С1551-11-СП варіант 1 | Хрестики для укладання плитки | шт | 269 | 0,29<br>- | -<br>- | 78 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | ОБЛИЦЮВАННЯ КЕР. ПЛИТКОЮ В ЗОНІ УМИВАЛЬНИКІВ | | | | | | | | | |
| *342* | *КБ15-25-2* | *Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт* | *100м2* | *0,01* | *35790,44*<br>*35673,64* | *62,29*<br>*56,20* | *358* | *357* | *1*<br>*1* | *255,6700*<br>*0,3774* | *2,56*<br>- |
| 343 | С111-258 варіант 2 | Плитки керамічні глазуровані для облицювання стін розміром 25*40 см витрата клеючої суміші 6,5 кг/м2 | м2 | 1,012 | 568,32<br>- | -<br>- | 575 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 344 | С111-2000-1 варіант 1 | Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11 Plus | кг | 6,5 | 12,09<br>- | -<br>- | 79 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 345 | С111-2001-1 варіант 1 | Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 Plus | кг | 2,86 | 99,85<br>- | -<br>- | 286 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 346 | С1551-11-СП варіант 1 | Хрестики для укладання плитки | шт | 17 | 0,29<br>- | -<br>- | 5 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | ОПОРЯДЖЕННЯ СТІН - ГКЛ | | | | | | | | | |
| *347* | *КБ10-9-1* | *Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу* | *100м2* | *0,003* | *30462,57*<br>*26733,95* | -<br>- | *91* | *80* | -<br>- | *191,6000*<br>- | *0,57*<br>- |
| 348 | С1428-11867 варіант 3 | Баритовий гіпсокартон Knauf Safeboard, 625х2500 мм | м2 | 17,745 | 1560,06<br>- | -<br>- | 27683 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 349 | С126-1311 варіант 1 | Профіль ПС-50/50 | м | 0,52 | 87,95<br>- | -<br>- | 46 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 350 | С126-1311 варіант 2 | Профіль ПН-50/40 | м | 0,26 | 82,72<br>- | -<br>- | 22 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 | & С1545-313-19 | Дюбелі | шт | 1 | 0,59<br>- | -<br>- | 1 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 352 | & С1545-313-19 варіант 4 | Шуруп самонарізний | шт | 5 | 0,52<br>- | -<br>- | 3 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 353 | С111-583 варіант 1 | Стрічка армувальна | 10м | 0,07 | 33,72<br>- | -<br>- | 2 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 354 | С111-1896 варіант 1 | Шпаклівка для швів Фугенфюллер Кнауф | кг | 0,15 | 20,24<br>- | -<br>- | 3 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *355* | *КБ15-25-2* | *Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт* | *100м2* | *0,169* | *35790,44*<br>*35673,64* | *62,29*<br>*56,20* | *6049* | *6029* | *11*<br>*9* | *255,6700*<br>*0,3774* | *43,21*<br>*0,06* |
| 356 | С111-258 варіант 2 | Плитки керамічні глазуровані для облицювання стін розміром 25*40 см<br>витрата грунтовки 0,15 л/м2 | м2 | 17,069 | 568,32<br>- | -<br>- | 9701 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 357 | С111-2014-6 | Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17<br>витрата клеючої суміші 6,5 кг/м2 | л | 2,54 | 44,54<br>- | -<br>- | 113 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 358 | С111-2000-1 варіант 1 | Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11 Plus | кг | 109,85 | 12,09<br>- | -<br>- | 1328 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 359 | С111-2001-1 варіант 1 | Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 Plus | кг | 7,66 | 99,85<br>- | -<br>- | 765 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 360 | С1551-11-СП варіант 1 | Хрестики для укладання плитки | шт | 122 | 0,29<br>- | -<br>- | 35 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | ОПОРЯДЖЕННЯ СТІН ТА ПЕРЕГОРОДОК ПІД ФАРБУВАННЯ | | | | | | | | | |
| *361* | *КБ10-57-1* | *Грунтування стін грунтівкою*<br>витрата грунтовки 0,15 л/м2 | *100м2* | *49,6584* | *1191,16*<br>*1191,16* | -<br>- | *59151* | *59151* | -<br>- | *9,0700*<br>- | *450,4*<br>- |
| 362 | С111-2014-6 | Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 | л | 744,88 | 44,54<br>- | -<br>- | 33177 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *363* | *КБ15-46-6* | *Поліпшене штукатурення цементно-піщаним розчином по каменю і бетону стін вручну* | *100м2* | *0,9534* | *26032,54*<br>*16243,57* | *374,88*<br>*330,92* | *24819* | *15487* | *357*<br>*315* | *112,4200*<br>*2,6322* | *107,18*<br>*2,51* |
| *364* | *КБ15-182-1* | *Шпаклювання стін стартовою шпаклівкою "Cerezit"* | *100м2* | *0,4314* | *10760,72*<br>*10469,80* | *7,33*<br>*6,61* | *4642* | *4517* | *3*<br>*3* | *76,8200*<br>*0,0444* | *33,14*<br>*0,02* |
| *365* | *КБ15-182-3* | *Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2*<br>витрата грунтовки 0,15 л/м2 | *100м2* | *49,1364* | *3112,78*<br>*3103,65* | *5,50*<br>*4,96* | *152951* | *152502* | *270*<br>*244* | *21,4800*<br>*0,0333* | *1055,45*<br>*1,64* |
| 366 | С111-2014-6 | Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 | л | 34,24 | 44,54<br>- | -<br>- | 1525 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 367 | & С111-1375-1-9 варіант 1 | Шпаклівка "Cerezit" CT29 | кг | 8922,2 | 15,75<br>- | -<br>- | 140525 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *368* | *КБ26-39-4 прист.* | *Улаштування армошару із штукатурної сітки* | *10 м2* | *491,364* | *160,49*<br>*160,49* | -<br>- | *78859* | *78859* | -<br>- | *1,3000*<br>- | *638,77*<br>- |
| 369 | С111-1784-1 варіант 1 | Сітка штукатурна лугостійка, щільність 120 г/м2 | м2 | 5405,004 | 53,64<br>- | -<br>- | 289924 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *370* | *КБ10-57-1* | *Грунтування стін грунтівкою*<br>витрата грунтовки 0,15 л/м2 | *100м2* | *49,1364* | *1191,16*<br>*1191,16* | -<br>- | *58529* | *58529* | -<br>- | *9,0700*<br>- | *445,67*<br>- |
| 371 | С111-2014-6 | Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 | л | 737,05 | 44,54<br>- | -<br>- | 32828 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *372* | *КБ15-56-4 Н1=2* | *Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до товщини 1 мм* | *100 м2* | *49,1364* | *3310,25*<br>*3025,62* | *7,33*<br>*6,61* | *162654* | *148668* | *360*<br>*325* | *20,9400*<br>*0,0444* | *1028,92*<br>*2,18* |
| 373 | С111-1896 варіант 2 | Шпаклівка НР Фініш Knauf | кг | 5405 | 11,46<br>- | -<br>- | 61941 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *374* | *КБ15-179-5* | *Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування*<br>витрата грунтовки 0,15 л/м2 | *100м2* | *45,9219* | *5461,59*<br>*5194,01* | *1,83*<br>*1,65* | *250807* | *238519* | *84*<br>*76* | *38,1100*<br>*0,0111* | *1750,08*<br>*0,51* |
| 375 | С111-2014-6 | Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17<br>витрата фарби (0,45-0,15) л/м2 | л | 737,05 | 44,54<br>- | -<br>- | 32828 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 376 | С111-2016-8 варіант 1 | Фарба інтер'єрна CERESIT IN-52 Супер латексна матова База А (14 кг/10 л) | л | 1271,576 | 247,83<br>- | -<br>- | 315135 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 377 | КБ15-47-5 | Установлення декоративних пластикових кутиків<br>ОБЛИЧКУВАННЯ СТЕЛЬОВИХ БАЛОК, КАРНИЗНИХ НІШ - ГКЛ | 100м | 0,67 | 4858,40<br>2972,60 | -<br>- | 3255 | 1992 | -<br>- | 20,2700<br>- | 13,58<br>- |
| *378* | *КБ15-56-3* | *Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази*<br>витрата грунтовки 0,15 л/м2 | *100 м2* | *1,059* | *5992,60*<br>*5710,24* | *5,50*<br>*4,96* | *6346* | *6047* | *6*<br>*5* | *39,5200*<br>*0,0333* | *41,85*<br>*0,04* |
| 379 | С111-2014-6 | Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17<br>ОПОРЯДЖЕННЯ ДВЕРНИХ УКОСІВ КЕРАМІЧНОЮ ПЛИТКОЮ | л | 15,89 | 44,54<br>- | -<br>- | 708 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 380 | КБ15-51-1 | Штукатурення віконних і дверних плоских косяків по каменю і бетону | 100м2 | 0,5841 | 55000,88<br>39959,32 | 353,58<br>319,03 | 32126 | 23340 | 207<br>186 | 260,7800<br>2,1423 | 152,32<br>1,25 |
| 381 | С111-1844-1 | Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані | м | 244 | 6,07<br>- | -<br>- | 1481 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *382* | *КБ15-25-5 прист.* | *Облицювання поверхонь укосів керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт* | *100м2* | *0,5841* | *39801,47*<br>*39680,94* | *62,29*<br>*56,20* | *23248* | *23178* | *36*<br>*33* | *284,3900*<br>*0,3774* | *166,11*<br>*0,22* |
| 383 | С111-1844-1 варіант 2 | L-профіль 10х20 | м | 244 | 87,00<br>- | -<br>- | 21228 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 384 | С111-258 варіант 2 | Плитки керамічні глазуровані для облицювання стін розміром 25*40 см<br>витрата грунтовки 0,15 л/м2 | м2 | 59,11092 | 568,32<br>- | -<br>- | 33594 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 385 | С111-2014-6 | Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17<br><br>витрата клеючої суміші 6,5 кг/м2 | л | 8,76 | 44,54<br>- | -<br>- | 390 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 386 | С111-2000-1 варіант 1 | Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11 Plus | кг | 379,67 | 12,09<br>- | -<br>- | 4590 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 387 | С111-2001-1 варіант 1 | Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 Plus | кг | 26,63 | 99,85<br>- | -<br>- | 2659 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 388 | С1551-11-СП варіант 1 | Хрестики для укладання плитки<br><br>ОПОРЯДЖЕННЯ ДВЕРНИХ УКОСІВ КЕРАМІЧНОЮ ПЛИТКОЮ ПО ГКЛ | шт | 422 | 0,29<br>- | -<br>- | 122 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *389* | *КБ15-63-2* | *Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї* | *100м2* | *0,0055* | *39342,62*<br>*32212,62* | -<br>- | *216* | *177* | -<br>- | *245,2800*<br>- | *1,35*<br>- |
| 390 | С1428-11867 варіант 3 | Баритовий гіпсокартон Knauf Safeboard, 625х2500 мм | м2 | 0,5775 | 1560,06<br>- | -<br>- | 901 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 391 | С111-1844-1 | Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані | м | 2 | 6,07<br>- | -<br>- | 12 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *392* | *КБ15-25-5 прист.* | *Облицювання поверхонь укосів керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт* | *100м2* | *0,0055* | *39801,47*<br>*39680,94* | *62,29*<br>*56,20* | *219* | *218* | -<br>- | *284,3900*<br>*0,3774* | *1,56*<br>- |
| 393 | С111-1844-1 варіант 2 | L-профіль 10х20 | м | 2 | 87,00<br>- | -<br>- | 174 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 394 | С111-258 варіант 2 | Плитки керамічні глазуровані для облицювання стін розміром 25*40 см | м2 | 0,5566 | 568,32<br>- | -<br>- | 316 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | витрата грунтовки 0,15 л/м2 | | | | | | | | | |
| 395 | С111-2014-6 | Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 | л | 0,08 | 44,54<br>- | -<br>- | 4 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | витрата клеючої суміші 6,5 кг/м2 | | | | | | | | | |
| 396 | С111-2000-1 варіант 1 | Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11 Plus | кг | 3,58 | 12,09<br>- | -<br>- | 43 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 397 | С111-2001-1 варіант 1 | Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 Plus | кг | 0,25 | 99,85<br>- | -<br>- | 25 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 398 | С1551-11-СП варіант 1 | Хрестики для укладання плитки | шт | 4 | 0,29<br>- | -<br>- | 1 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | ОПОРЯДЖЕННЯ ДВЕРНИХ УКОСІВ ПІД ФАРБУВАННЯ | | | | | | | | | |
| 399 | КБ15-51-1 | Штукатурення віконних і дверних плоских косяків по каменю і бетону | 100м2 | 1,2371 | 55000,88<br>39959,32 | 353,58<br>319,03 | 68042 | 49434 | 437<br>395 | 260,7800<br>2,1423 | 322,61<br>2,65 |
| *400* | *КБ15-182-1* | *Шпаклювання стін стартовою шпаклівкою "Cerezit"* | *100м2* | *1,2371* | *10760,72*<br>*10469,80* | *7,33*<br>*6,61* | *13312* | *12952* | *9*<br>*8* | *76,8200*<br>*0,0444* | *95,03*<br>*0,05* |
| *401* | *КБ15-182-3* | *Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2* | *100м2* | *1,2371* | *3112,78*<br>*3103,65* | *5,50*<br>*4,96* | *3851* | *3840* | *7*<br>*6* | *21,4800*<br>*0,0333* | *26,57*<br>*0,04* |
| | | витрата грунтовки 0,15 л/м2 | | | | | | | | | |
| 402 | С111-2014-6 | Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 | л | 18,56 | 44,54<br>- | -<br>- | 827 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 403 | & С111-1375-1-9 варіант 1 | Шпаклівка "Cerezit" CT29 | кг | 445,36 | 15,75<br>- | -<br>- | 7014 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *404* | *КБ26-39-4 прист.* | *Улаштування армошару із штукатурної сітки* | *10 м2* | *12,371* | *160,49*<br>*160,49* | *-*<br>- | *1985* | *1985* | *-*<br>- | *1,3000*<br>- | *16,08*<br>- |
| 405 | С111-1784-1 варіант 1 | Сітка штукатурна лугостійка, щільність 120 г/м2 | м2 | 136,081 | 53,64<br>- | -<br>- | 7299 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 406 | С111-1844-1 | Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані | м | 517 | 6,07<br>- | -<br>- | 3138 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 407 | С111-1844-1 варіант 2 | L-профіль 10х20 | м | 517 | 87,00<br>- | -<br>- | 44979 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *408* | *КБ10-57-1* | *Грунтування стін грунтівкою* | *100м2* | *1,2371* | *1191,16*<br>*1191,16* | *-*<br>- | *1474* | *1474* | *-*<br>- | *9,0700*<br>- | *11,22*<br>- |
| | | витрата грунтовки 0,15 л/м2 | | | | | | | | | |
| 409 | С111-2014-6 | Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 | л | 18,56 | 44,54<br>- | -<br>- | 827 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *410* | *КБ15-56-4 Н1=2* | *Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до товщини 1 мм* | *100 м2* | *1,2371* | *3310,25*<br>*3025,62* | *7,33*<br>*6,61* | *4095* | *3743* | *9*<br>*8* | *20,9400*<br>*0,0444* | *25,9*<br>*0,05* |
| 411 | С111-1896 варіант 2 | Шпаклівка НР Фініш Knauf | кг | 136,08 | 11,46<br>- | -<br>- | 1559 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *412* | *КБ15-179-5* | *Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування*<br>витрата грунтовки 0,15 л/м2 | *100м2* | *1,2371* | *5461,59*<br>*5194,01* | *1,83*<br>*1,65* | *6757* | *6426* | *2*<br>*2* | *38,1100*<br>*0,0111* | *47,15*<br>*0,01* |
| 413 | С111-2014-6 | Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17<br>витрата фарби (0,45-0,15) л/м2 | л | 18,56 | 44,54<br>- | -<br>- | 827 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 414 | С111-2016-8 варіант 1 | Фарба інтер'єрна CERESIT IN-52 Супер латексна матова База А (14 кг/10 л) | л | 37,11 | 247,83<br>- | -<br>- | 9197 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | ОПОРЯДЖЕННЯ ВІКОННИХ УКОСІВ КЕРАМІЧНОЮ ПЛИТКОЮ | | | | | | | | | |
| *415* | *КБ26-24-3 прист.* | *Теплоізоляція поверхонь стін виробами мінераловатними* | *10 м2* | *0,36* | *1165,38*<br>*1146,06* | -<br>- | *420* | *413* | -<br>- | *8,1200*<br>- | *2,92*<br>- |
| 416 | С188888-54 варіант 1 | Мінераловатний утеплювач б-50 мм | м2 | 3,96 | 364,46<br>- | -<br>- | 1443 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *417* | *КБ15-63-2* | *Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї* | *100м2* | *0,036* | *39342,62*<br>*32212,62* | -<br>- | *1416* | *1160* | -<br>- | *245,2800*<br>- | *8,83*<br>- |
| 418 | С1428-11867 варіант 3 | Баритовий гіпсокартон Knauf Safeboard, 625х2500 мм | м2 | 3,78 | 1560,06<br>- | -<br>- | 5897 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 419 | С111-1844-1 | Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані | м | 10 | 6,07<br>- | -<br>- | 61 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *420* | *КБ15-25-5 прист.* | *Облицювання поверхонь укосів керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт* | *100м2* | *0,036* | *39801,47*<br>*39680,94* | *62,29*<br>*56,20* | *1433* | *1429* | *2*<br>*2* | *284,3900*<br>*0,3774* | *10,24*<br>*0,01* |
| 421 | С111-1844-1 варіант 2 | L-профіль 10х20 | м | 10 | 87,00<br>- | -<br>- | 870 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 422 | С111-258 варіант 2 | Плитки керамічні глазуровані для облицювання стін розміром 25*40 см<br>витрата грунтовки 0,15 л/м2 | м2 | 3,6432 | 568,32<br>- | -<br>- | 2071 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 423 | С111-2014-6 | Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 | л | 0,54 | 44,54<br>- | -<br>- | 24 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | витрата клеючої суміші 6,5 кг/м2 | | | | | | | | | |
| 424 | С111-2000-1 варіант 1 | Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11 Plus | кг | 23,4 | 12,09<br>- | -<br>- | 283 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 425 | С111-2001-1 варіант 1 | Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 Plus | кг | 1,64 | 99,85<br>- | -<br>- | 164 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 426 | С1551-11-СП варіант 1 | Хрестики для укладання плитки | шт | 26 | 0,29<br>- | -<br>- | 8 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | ОПОРЯДЖЕННЯ ВІКОННИХ УКОСІВ ПІД ФАРБУВАННЯ | | | | | | | | | |
| *427* | *КБ26-24-3 прист.* | *Теплоізоляція поверхонь стін виробами мінераловатними* | *10 м2* | *20,246* | *1165,38*<br>*1146,06* | -<br>- | *23594* | *23203* | -<br>- | *8,1200*<br>- | *164,4*<br>- |
| 428 | С188888-54 варіант 1 | Мінераловатний утеплювач б-50 мм | м2 | 222,706 | 364,46<br>- | -<br>- | 81167 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *429* | *КБ15-63-2* | *Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї* | *100м2* | *2,0246* | *39342,62*<br>*32212,62* | -<br>- | *79653* | *65218* | -<br>- | *245,2800*<br>- | *496,59*<br>- |
| 430 | С111-741 варіант 1 | Листи гіпсокартонні вологостійкі, товщина 12,5 мм | м2 | 212,583 | 148,94<br>- | -<br>- | 31662 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 431 | С111-1844-1 | Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані | м | 596 | 6,07<br>- | -<br>- | 3618 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 432 | С111-1844-1 варіант 2 | L-профіль 10х20 | м | 596 | 87,00<br>- | -<br>- | 51852 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *433* | *КБ15-56-3* | *Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази*<br>витрата грунтовки 0,15 л/м2 | *100 м2* | *2,0246* | *5992,60*<br>*5710,24* | *5,50*<br>*4,96* | *12133* | *11561* | *11*<br>*10* | *39,5200*<br>*0,0333* | *80,01*<br>*0,07* |
| 434 | С111-2014-6 | Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 | л | 30,37 | 44,54<br>- | -<br>- | 1353 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 435 | С111-1896 варіант 2 | Шпаклівка НР Фініш Knauf | кг | 222,71 | 11,46<br>- | -<br>- | 2552 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *436* | *КБ15-179-5* | *Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування*<br>витрата грунтовки 0,15 л/м2 | *100м2* | *2,0246* | *5461,59*<br>*5194,01* | *1,83*<br>*1,65* | *11058* | *10516* | *4*<br>*3* | *38,1100*<br>*0,0111* | *77,16*<br>*0,02* |
| 437 | С111-2014-6 | Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 | л | 30,37 | 44,54<br>- | -<br>- | 1353 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | витрата фарби (0,45-0,15) л/м2 | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 438 | С111-2016-8 варіант 1 | Фарба інтер'єрна CERESIT IN-52 Супер латексна матова База А (14 кг/10 л) | л | 60,74 | 247,83<br>- | -<br>- | 15053 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | ОПОРЯДЖЕННЯ ЛІФТОВИХ ШАХТ | | | | | | | | | |
| 439 | КБ15-151-5 | Фарбування вапняними розчинами по цеглі і бетону всередині приміщеь з підготуванням поверхонь | 100м2 | 2,75 | 1089,00<br>954,03 | 1,83<br>1,65 | 2995 | 2624 | 5<br>5 | 7,0000<br>0,0111 | 19,25<br>0,03 |
| | | Разом прямі витрати по розділу 12 | | | | | 2502837 | 1055195 | 1936<br>1739 | | 7646,42<br>12,14 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 2502837 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 1445706 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 1056934 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 550977 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 896,02 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 200626 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **3053814** | | | | |
| | | **Всього по розділу 12** | | | | | **3053814** | | | | |
| | | **Розділ 13. Зовнішнє оздоблення** | | | | | | | | | |
| | | Разом прямі витрати по розділу 13 | | | | | - | - | -<br>- | | -<br>- |
| | | **Всього по розділу 13** | | | | | **-** | | | | |
| | | **Розділ 14. Приямки** | | | | | | | | | |
| | | ЗАСИПКА ПРИЯМКІВ НЕГОРЮЧИМ МАТЕРІАЛОМ | | | | | | | | | |
| 440 | КБ1-166-1 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 | 100м3 | 0,145 | 16885,00<br>16885,00 | -<br>- | 2448 | 2448 | -<br>- | 150,4500<br>- | 21,82<br>- |
| 441 | С1421-10634 | Пісок природний, рядовий | м3 | 15,95 | 1167,91<br>- | -<br>- | 18628 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 442 | КБ15-184-2 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норми 15-184-1 | 100м2 | 0,65 | 7004,19<br>6805,48 | -<br>- | 4553 | 4424 | -<br>- | 47,1000<br>- | 30,62<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 443 | & С111-1375-1-9 варіант 1 | Шпаклівка "Cerezit" CT29 | кг | 104 | 15,75<br>- | -<br>- | 1638 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *444* | *КБ10-57-1* | *Грунтування стін грунтівкою*<br>витрата грунтовки 0,15 л/м2 | *100м2* | *0,65* | *1191,16*<br>*1191,16* | -<br>- | *774* | *774* | -<br>- | *9,0700*<br>- | *5,9*<br>- |
| 445 | С111-2014-6 | Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 | л | 9,75 | 44,54<br>- | -<br>- | 434 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *446* | *КБ15-56-4 Н1=2* | *Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до товщини 1 мм* | *100 м2* | *0,65* | *3310,25*<br>*3025,62* | *7,33*<br>*6,61* | *2152* | *1967* | *5*<br>*4* | *20,9400*<br>*0,0444* | *13,61*<br>*0,03* |
| 447 | С111-1896 варіант 2 | Шпаклівка НР Фініш Knauf | кг | 71,5 | 11,46<br>- | -<br>- | 819 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 14 | | | | | 31446 | 9613 | 5<br>4 | | 71,95<br>0,03 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 31446 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 21828 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 9617 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 5167 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 8,64 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 1933 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **36613** | | | | |
| | | **Всього по розділу 14** | | | | | **36613** | | | | |
| | | **Розділ 15. Ганки**<br>ГАНОК №1 | | | | | | | | | |
| *448* | *КБ15-25-2* | *Облицювання зовнішніх поверхонь стін ганку керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші* | *100м2* | *0,027* | *35790,44*<br>*35673,64* | *62,29*<br>*56,20* | *966* | *963* | *2*<br>*2* | *255,6700*<br>*0,3774* | *6,9*<br>*0,01* |
| 449 | С111-258 варіант 1 | Плитки керамічні глазуровані для зовнішнього облицювання стін<br>витрата грунтовки 0,15 л/м2 | м2 | 2,727 | 568,32<br>- | -<br>- | 1550 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 450 | С111-2014-6 | Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 | л | 0,41 | 44,54<br>- | -<br>- | 18 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451 | С111-2000-3 | Клеюча суміш для керамограніту Ceresit CM 12 | кг | 390 | 13,89<br>- | -<br>- | 5417 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 452 | С111-2001-1 варіант 1 | Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 Plus | кг | 1,22 | 99,85<br>- | -<br>- | 122 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 453 | С1551-11-СП варіант 1 | Хрестики для укладання плитки | шт | 19 | 0,29<br>- | -<br>- | 6 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *454* | *КБ15-26-1* | *Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші* | *1 м2* | *4,55* | *745,78*<br>*740,90* | *1,83*<br>*1,65* | *3393* | *3371* | *8*<br>*8* | *5,3100*<br>*0,0111* | *24,16*<br>*0,05* |
| 455 | С111-287 варіант 1 | Плитки керамогранітні<br>витрата грунтовки 0,15 л/м2 | м2 | 4,641 | 714,54<br>- | -<br>- | 3316 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 456 | С111-2014-6 | Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 | л | 0,68 | 44,54<br>- | -<br>- | 30 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 457 | С111-2000-3 | Клеюча суміш для керамограніту Ceresit CM 12 | кг | 23,66 | 13,89<br>- | -<br>- | 329 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 458 | С111-2001-1 варіант 1 | Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 Plus<br>ГАНКИ №2, №3 | кг | 2,07 | 99,85<br>- | -<br>- | 207 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *459* | *КБ15-26-1* | *Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші* | *1 м2* | *56,7* | *745,78*<br>*740,90* | *1,83*<br>*1,65* | *42286* | *42009* | *104*<br>*94* | *5,3100*<br>*0,0111* | *301,08*<br>*0,63* |
| 460 | С111-287 варіант 1 | Плитки керамогранітні<br>витрата грунтовки 0,15 л/м2 | м2 | 57,834 | 714,54<br>- | -<br>- | 41325 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 461 | С111-2014-6 | Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 | л | 8,51 | 44,54<br>- | -<br>- | 379 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 462 | С111-2000-3 | Клеюча суміш для керамограніту Ceresit CM 12 | кг | 294,84 | 13,89<br>- | -<br>- | 4095 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 463 | С111-2001-1 варіант 1 | Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 Plus | кг | 25,86 | 99,85<br>- | -<br>- | 2582 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 15 | | | | | 106021 | 46343 | 114<br>104 | | 332,14<br>0,69 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 106021 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 59564 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 46447 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 24352 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 39,94 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 8943 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **130373** | | | | |
| | | **Всього по розділу 15** | | | | | **130373** | | | | |
| | | **Розділ 16. Різні роботи** | | | | | | | | | |
| | | ВЕНТШАХТА | | | | | | | | | |
| *464* | *КБ11-11-7* | *Улаштування стяжок полістиролбетонних, товщиною 20 мм* | *100м2* | *0,011* | *9590,21*<br>*9099,38* | *170,38*<br>*153,73* | *105* | *100* | *2*<br>*2* | *71,1000*<br>*1,0323* | *0,78*<br>*0,01* |
| *465* | *КБ11-11-8 К=6* | *Додавати до товщини стяжок 50мм* | *100м2* | *0,011* | *1430,99*<br>*1167,18* | *263,81*<br>*238,03* | *16* | *13* | *3*<br>*3* | *9,1200*<br>*1,5984* | *0,1*<br>*0,02* |
| *466* | *КБ6-46-2* | *Приготування легкого бетону конструкційно-теплоізоляційного, клас бетону В5* | *100 м3* | *0,005588* | *49324,05*<br>*35184,59* | *11534,84*<br>*6994,81* | *276* | *197* | *64*<br>*39* | *301,9100*<br>*54,6546* | *1,69*<br>*0,31* |
| 467 | С111-1324 | Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 400 | т | 0,142 | 6311,27<br>- | -<br>- | 896 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 468 | С1423-11197 варіант 1 | Полістирол гранульований загального призначення | м3 | 0,349 | 1873,58<br>- | -<br>- | 654 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 469 | С1423-11233 варіант 1 | Пісок митий | м3 | 0,293 | 1696,79<br>- | -<br>- | 497 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 470 | & С111-341-1 варіант 1 | Добавка для полістеролбетону (СДО) | л | 0,838 | 34,60<br>- | -<br>- | 29 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 471 | & С111-341-1 варіант 2 | Пластифікатор | л | 0,142 | 42,61<br>- | -<br>- | 6 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | ВЕНТКАНАЛИ | | | | | | | | | |
| *472* | *КБ8-6-5* | *Мурування стін вентканалів з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м* | *100м2* | *0,5077* | *84402,99*<br>*26675,35* | *1786,62*<br>*929,58* | *42851* | *13543* | *907*<br>*472* | *191,1800*<br>*5,7392* | *97,06*<br>*2,91* |
| *473* | *КБ26-32-4* | *Теплоізоляція стін виходу матами м/ватними, товщ. 50мм* | *1 м3* | *2,5385* | *15064,25*<br>*3951,92* | -<br>- | *38241* | *10032* | -<br>- | *28,0000*<br>- | *71,08*<br>- |
| *474* | *КБ15-57-1* | *Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса* | *100м2* | *0,5077* | *68727,82*<br>*20203,82* | *530,93*<br>*468,75* | *34893* | *10257* | *270*<br>*238* | *146,5000*<br>*3,7244* | *74,38*<br>*1,89* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *475* | *КБ15-179-3* | *Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці* | *100м2* | *0,5077* | *26598,74*<br>*8770,26* | *3,66*<br>*3,31* | *13504* | *4453* | *2*<br>*2* | *64,3500*<br>*0,0222* | *32,67*<br>*0,01* |
| | | Разом прямі витрати по розділу 16 | | | | | 131968 | 38595 | 1248<br>756 | | 277,76<br>5,15 |
| | | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br>**Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | 131968<br><br>92125<br>39351<br>20097<br>31,96<br>7155<br>**152065** | | | | |
| | | **Всього по розділу 16** | | | | | **152065** | | | | |
| | | **Розділ 17. Зовнішнє оздоблення**<br>СТІНИ | | | | | | | | | |
| 476 | КБ8-36-2 | Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для інших оздоблювальних робіт | 100м2 вп | 15,13 | 14032,45<br>5886,43 | -<br>- | 212311 | 89062 | -<br>- | 45,4200<br>- | 687,2<br>- |
| *477* | *КБ15-80-2* | *Опорядження стін фасадів алюмінієвими панелями з утепленням з риштувань* | *100 м2* | *15,13* | *34110,21*<br>*33395,97* | *436,89*<br>*245,92* | *516087* | *505281* | *6610*<br>*3721* | *231,1300*<br>*1,6332* | *3497*<br>*24,71* |
| 478 | & С111-264-К-1 варіант 1 | Касети фасадні | м2 | 1785,3 | 1454,53<br>- | -<br>- | 2596772 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 479 | & С114-1-У-2 варіант 1 | Утеплювач мінеральний VENTIROCK PLUS, товщ. 150мм | м2 | 1588,65 | 826,91<br>- | -<br>- | 1313671 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 480 | & С1110-7А-6 | Кронштейн вирівнювальний | шт | 6052 | 104,72<br>- | -<br>- | 633765 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 481 | & С111-174-3 | Прокладка паронітова | шт | 6052 | 4,08<br>- | -<br>- | 24692 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 482 | & С111-826-П варіант 1 | Профіль напрямний | м | 6052 | 302,93<br>- | -<br>- | 1833332 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 483 | & С111-964-1-1 | Кут зовнішній, внутрішній з полімерним покриттям | м | 832,2 | 76,38<br>- | -<br>- | 63563 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 484 | & С123-339-1-О | Нащільник сталевий з полімерним покриттям | м | 181,6 | 83,55<br>- | -<br>- | 15173 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 485 | & С111-136-1-6 | Дюбелі тарільчастіі пластмасові, довж.150 | шт | 13239 | 3,90<br>- | -<br>- | 51632 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 486 | & С111-136-1-7 | Дюбелі фасадні 12х100 | шт | 12104 | 5,65<br>- | -<br>- | 68388 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 487 | & С111-134-3<br>варіант 1 | Гвинти самонарізні 4,2х16 | шт | 60520 | 0,58<br>- | -<br>- | 35102 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | УКОСИ<br>---------- | | | | | | | | | |
| *488* | *КБ15-80-6* | *Обрамовування прорізів у зовнішніх стінах алюмінієвими панелями з риштувань* | *100 м2* | *1,46* | *19267,08*<br>*19168,04* | -<br>- | *28130* | *27985* | -<br>- | *132,6600*<br>- | *193,68*<br>- |
| 489 | & С111-264-К-1<br>варіант 1 | Касети фасадні | м2 | 160,6 | 1454,53<br>- | -<br>- | 233598 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 490 | & С111-134-3<br>варіант 1 | Гвинти самонарізні 4,2х16 | шт | 2336 | 0,58<br>- | -<br>- | 1355 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 491 | С126-1310<br>варіант 2 | Кутик обрамлення | м | 584 | 102,72<br>- | -<br>- | 59988 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 492 | КБ26-24-1 | Ізоляція прорізів матами мінераловатними | 10 м2 | 14,6 | 3299,76<br>1107,87 | 1232,95<br>522,70 | 48176 | 16175 | 18001<br>7631 | 7,9400<br>3,6176 | 115,92<br>52,82 |
| 493 | & С114-1-У-2<br>варіант 2 | Утеплювач мінеральний VENTIROCK PLUS, товщ. 50мм | м2 | 153,3 | 373,61<br>- | -<br>- | 57274 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | ЦОКОЛЬ<br>---------- | | | | | | | | | |
| *494* | *КБ26-35-1* | *Теплоізоляція стін цоколю пінополістирольними плитами, товщиною 100 мм*<br>витрата грунтовки 0,15 л/м2 | *1 м3* | *7,5* | *4263,12*<br>*4263,12* | -<br>- | *31973* | *31973* | -<br>- | *29,0700*<br>- | *218,03*<br>- |
| 495 | С111-2014-6 | Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 | л | 11,25 | 44,54<br>- | -<br>- | 501 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 496 | & С111-1375-1-9<br>варіант 2 | Шпаклівка "Cerezit" CT 85 | кг | 450 | 15,65<br>- | -<br>- | 7043 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 497 | С114-97 | Плити теплоізоляційні з пінопласту полістирольного, марка ПСБС-40 | м3 | 7,35 | 4015,37<br>- | -<br>- | 29513 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *498* | *КБ8-3-6* | *Приклеювання сітки скловолокнистої* | *100м2* | *0,75* | *10639,77*<br>*3356,02* | -<br>- | *7980* | *2517* | -<br>- | *23,4900*<br>- | *17,62*<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *499* | *КБ15-182-1* | *Шпаклювання стін стартовою шпаклівкою "Cerezit"* | *100м2* | *0,75* | *10760,72* | *7,33* | *8071* | *7852* | *5* | *76,8200* | *57,62* |
| | | *витрата грунтовки 0,15 л/м2* | | | *10469,80* | *6,61* | | | *5* | *0,0444* | *0,03* |
| 500 | С111-2014-6 | Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 | л | 11,25 | 44,54 | - | 501 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 501 | & С111-1375-1-9 варіант 2 | Шпаклівка "Cerezit" CT 85 | кг | 375 | 15,65 | - | 5869 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| *502* | *КБ15-25-2* | *Облицювання зовнішніх поверхонь стін цоколю керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші* | *100м2* | *0,75* | *35790,44* | *62,29* | *26843* | *26755* | *47* | *255,6700* | *191,75* |
| | | | | | *35673,64* | *56,20* | | | *42* | *0,3774* | *0,28* |
| 503 | С111-258 варіант 1 | Плитки керамічні глазуровані для зовнішнього облицювання стін | м2 | 75,75 | 568,32 | - | 43050 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | витрата грунтовки 0,15 л/м2 | | | | | | | | | |
| 504 | С111-2014-6 | Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 | л | 11,25 | 44,54 | - | 501 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 505 | С111-2000-1 варіант 1 | Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11 Plus | кг | 390 | 12,09 | - | 4715 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 506 | С111-2001-1 варіант 1 | Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 Plus | кг | 33,98 | 99,85 | - | 3393 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 507 | С1551-11-СП варіант 1 | Хрестики для укладання плитки | шт | 542 | 0,29 | - | 157 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | Разом прямі витрати по розділу 17 | | | | | 7963119 | 707600 | 24663 | | 4978,82 |
| | | | | | | | | | 11399 | | 77,84 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 7963119 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 7230856 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 718999 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 369978 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 595,95 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 133443 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **8333097** | | | | |
| | | **Всього по розділу 17** | | | | | **8333097** | | | | |
| | | Разом прямі витрати по відділу 2 | | | | | 15051056 | 2876577 | 136172 | | 20866,22 |
| | | | | | | | | | 67505 | | 445,18 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 15051056 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 12038307 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 2944082 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 1541075 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 2518,33 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 563876 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **16592131** | | | | |
| | | **Всього по відділу 2** | | | | | **16592131** | | | | |
| | | Разом прямі витрати по кошторису | | | | | 16329390 | 2969631 | 241122<br>82719 | | 21559,23<br>530,69 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 16329390 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 13118637 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 3052350 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 1597948 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 2611,74 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 584793 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **17927338** | | | | |
| | | **Всього по кошторису** | | | | | **17927338** | | | | |
| | | **Кошторисна трудомісткість, люд.год.** | | | | | **24701,66** | | | | |
| | | **Кошторисна заробітна плата, грн.** | | | | | **3637143** | | | | |

Склав _____
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив _____
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" в м. Полтава по вул. Макаренка, 1А. Коригування

## Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-02/1

на загальнобудівельні роботи (додаткові роботи)

| № Ч.ч. | Шифр ресурсу | Найменування | Одиниця виміру | Кількість | Поточна ціна за одиницю, грн. | у тому числі: | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | відпускна ціна, грн. | транспортна складова, грн. | заготівельно-складські витрати, грн. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | **I. Витрати труда** | | | | | | |
| 1 | 1 | Витрати труда робітників-будівельників | люд.год | 21559,23 | 137,74 | | | |
| 2 | | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками | розряд | 3,6 | | | | |
| 3 | 27 | Витрати труда робітників-монтажників | люд.год | - | - | | | |
| 4 | | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками | розряд | - | | | | |
| 5 | | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин | люд.год | 530,69 | 155,85 | | | |
| 6 | | Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин | розряд | 4,5 | | | | |
| 7 | | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття | люд.год | - | - | | | |
| 8 | | Витрати труда пусконалагоджувального персоналу | люд.год | - | - | | | |
| 9 | | Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується.в складі: | | | | | | |
| 9.1 | | загальновиробничих витрат | люд.год | 2611,74 | 223,91 | | | |
| | Разом кошторисна трудомісткість | | люд.год | 24701,66 | | | | |
| | Середній розряд робіт | | розряд | 3,6 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **II. Будівельні машини і механізми** | | | | | | |
| 10 | КБМ201-12 | Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т | маш. год | 73,94679 | 453,29 | | | |
| 11 | КБМ203-99 | Автонаванажувачі, вантажопідйомність 2 т | маш. год | 11,1887 | 551,14 | | | |
| 12 | КБМ203-101 | Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т | маш. год | 13,26323 | 605,34 | | | |
| 13 | КБМ234-201 | Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год | маш. год | 3,79456 | 18,27 | | | |
| 14 | КБМ211-811 | Бетонозмішувачі примусової дії пересувні, місткість 250 л | маш. год | 63,01003 | 178,55 | | | |
| 15 | КБМ205-102 | Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв | маш. год | 0,08275 | 446,33 | | | |
| 16 | КБМ205-401 | Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв | маш. год | 3,79456 | 58,32 | | | |
| 17 | КБМ202-970 | Кран переносний, вантажопідйомність 1 т | маш. год | 16,643 | 148,06 | | | |
| 18 | КБМ202-128 | Крани баштові, вантажопідйомність 5 т | маш. год | 91,77606 | 423,37 | | | |
| 19 | КБМ202-129 | Крани баштові, вантажопідйомність 8 т | маш. год | 0,1734 | 497,06 | | | |
| 20 | КБМ202-1140 | Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т | маш. год | 5,4468 | 761,19 | | | |
| 21 | КБМ202-1141 | Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т | маш. год | 36,32088 | 750,18 | | | |
| 22 | КБМ202-1439 | Крани на пневмоколісному ходу, вантажопідйомність 25 т | маш. год | 34,7424 | 977,64 | | | |
| 23 | КБМ233-201 | Машини свердлильні електричні | маш. год | 13,64167 | 6,93 | | | |
| 24 | КБМ225-2501 | Насоси для будівельних розчинів, продуктивність 4 м3/год | маш. год | 0,04896 | 34,39 | | | |
| 25 | КБМ203-1090 | Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т | маш. год | 1,89363 | 248,69 | | | |
| 26 | КБМ203-1080 | Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т | маш. год | 44,24542 | 183,20 | | | |
| 27 | КБМ211-902 | Розчинозмішувачі пересувні, місткість 250 л | маш. год | 0,04896 | 161,24 | | | |
| 28 | КБМ211-251 | Розчинонасос, продуктивність 1 м3/год | маш. год | 4,7022 | 152,39 | | | |
| 29 | КБМ204-502 | Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму] | маш. год | 40,09602 | 59,18 | | | |
| 30 | С331-34-1 | Перевезення ґрунта самоскидами на відстань 7 км | т | 658 | 96,21 | | | |
| | | **Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат** | | | | | | |
| 31 | КБМ270-106 | Апарат для газового зварювання і різання | маш. год | 6,43046 | | | | |
| 32 | КБМ270-116 | Вібратори поверхневі | маш. год | 64,551868 | | | | |
| 33 | КБМ270-115 | Дрилі електричні | маш. год | 171,719323334 | | | | |
| 34 | КБМ270-108 | Котли бітумні пересувні, місткість 400 л | маш. год | 4,00348 | | | | |
| 35 | КБМ270-29 | Котли бітумні пересувні, місткість 800 л | маш. год | 0,000243 | | | | |
| 36 | КБМ203-403 | Лебідки електричні, тягове зусилля до 19,62 кН [2 т] | маш. год | 5,150445 | | | | |
| 37 | КБМ203-405 | Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т] | маш. год | 0,094134 | | | | |
| 38 | КБМ203-401 | Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т] | маш. год | 0,10395 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | КБМ270-123 | Люльки двомісні самопідйомні, вантажопідйомність 300/500 кг | маш. год | 40,8357 | | | | |
| 40 | КБМ270-121 | Машини мозаїчно-шліфувальні | маш. год | 0,0864 | | | | |
| 41 | КБМ270-135 | Перфоратори електричні | маш. год | 986,490310433 | | | | |
| 42 | КБМ270-90 | Пилка дискова електрична | маш. год | 211,934704 | | | | |
| 43 | КБМ270-236 | Пилосос промисловий | маш. год | 0,02568 | | | | |
| 44 | КБМ270-250 | Станок для різання керамічної плитки | маш. год | 79,738652 | | | | |
| 45 | КБМ204-1100 | Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг | маш. год | 40,0064 | | | | |
| 46 | КБМ270-126 | Фарборозпилювачі ручні | маш. год | 333,411406 | | | | |
| 47 | КБМ205-920 | Фен для зварювання поліетиленових листів | маш. год | 0,135078 | | | | |
| 48 | КБМ270-119 | Шуруповерти | маш. год | 527,643868119 | | | | |
| | | **III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти** | | | | | | |
| 49 | +С111-1844-1 варіант 2 | L-профіль 10х20 | м | 1369 | 87,00 | 85,21 | 0,08 | 1,71 |
| 50 | +С126-1211 варіант 7 | Алюмінієві зовнішні вітражі глухі Ві-8 (2 шт) | м2 | 12,5768 | 18069,75 | 17933,20 | 2,04 | 134,51 |
| 51 | +С126-1211 варіант 6 | Алюмінієві зовнішні навісні вітражі Ві-5,6 (2 шт) | м2 | 34,684 | 18069,75 | 17933,20 | 2,04 | 134,51 |
| 52 | +С126-1211 варіант 5 | Алюмінієві однокамерні зовнішні вітражі Ві-7 (1 шт) з дверима та стійками | м2 | 7,3013 | 14095,43 | 13988,46 | 2,04 | 104,93 |
| 53 | +С1428-11867 варіант 3 | Баритовий гіпсокартон Knauf Safeboard, 625х2500 мм | м2 | 22,1025 | 1560,06 | 1525,34 | 4,13 | 30,59 |
| 54 | +С111-1600 | Бензин розчинник | т | 0,009072 | 27662,00 | 26514,55 | 605,06 | 542,39 |
| 55 | С111-384-1 | Білило густотерте цинкове | т | 0,02945716 | 201785,66 | 197234,73 | 594,35 | 3956,58 |
| 56 | +С111-79 | Бітуми нафтові для покрівельних мастик, марка БНМ-55/60 | т | 0,500435 | 55098,08 | 53372,22 | 645,51 | 1080,35 |
| 57 | +С111-72 | Бітуми нафтові ізоляційні, марка БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V | т | 0,003864 | 49432,47 | 47830,00 | 633,21 | 969,26 |
| 58 | +С1427-11808 варіант 1 | Блоки газобетоні D400 B2.5 товщ. 200 мм | м3 | 148,5495 | 3734,99 | 3483,34 | 178,41 | 73,24 |
| 59 | +&С123-80-1-2 варіант 1 | Блоки дверні з металопластику | м2 | 19,6157 | 8399,56 | 8220,00 | 14,86 | 164,70 |
| 60 | +С111-1848 варіант 2 | Болти будівельні з гайками та шайбами | т | 0,011515 | 213230,24 | 208680,00 | 369,25 | 4180,99 |
| 61 | +С111-98 | Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм | т | 0,0007238 | 200796,82 | 196460,00 | 399,63 | 3937,19 |
| 62 | +С112-23 | Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт | м3 | 0,0016944 | 10061,18 | 9600,00 | 263,90 | 197,28 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | +С112-25 | Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт | м3 | 0,126925 | 10061,18 | 9600,00 | 263,90 | 197,28 |
| 64 | С111-253 | Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1 | т | 0,05775 | 5514,30 | 4870,73 | 535,45 | 108,12 |
| 65 | +&С126-1211-2 варіант 2 | Вікна металопластикові двостулкові, склопакет двокамерний | м2 | 0,0019 | 7184,23 | 7041,32 | 2,04 | 140,87 |
| 66 | +&С126-1211-2 варіант 3 | Вікна металопластикові тристулкові, склопакет двокамерний | м2 | 0,029 | 7184,23 | 7041,32 | 2,04 | 140,87 |
| 67 | +&С126-1211-2 варіант 4 | Вікна рентгенозахисні | м2 | 2,4442 | 28760,42 | 28194,45 | 2,04 | 563,93 |
| 68 | +&С126-384-А варіант 2 | Віконниці металеві ренгенозахисні | м2 | 0,0028 | 16561,14 | 16429,50 | 8,36 | 123,28 |
| 69 | С142-10-2 | Вода | м3 | 112,94954 | 84,02 | 84,02 | - | - |
| 70 | +С111-2002-1 варіант 1 | Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65 (з розрах. витрат 5кг/м2, при товщ. шару 3мм) | кг | 6 | 37,32 | 36,00 | 0,59 | 0,73 |
| 71 | +&С111-124-1 варіант 1 | Гайки шестигранні, діаметр різьби 16 мм | 100 шт | 2,48 | 573,50 | 560,82 | 1,43 | 11,25 |
| 72 | +С124-3 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм | т | 0,188 | 39087,42 | 38005,96 | 315,04 | 766,42 |
| 73 | +С124-20 варіант 2 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм | т | 0,652 | 45513,74 | 44306,27 | 315,04 | 892,43 |
| 74 | +С111-1850 варіант 1 | Гвинти оцинковані самонарізні | т | 0,0030909 | 128769,78 | 125878,92 | 365,96 | 2524,90 |
| 75 | +&С111-134-3 варіант 1 | Гвинти самонарізні 4,2х16 | шт | 62856 | 0,58 | 0,50 | 0,07 | 0,01 |
| 76 | С111-1849 | Гвинти самонарізні, марка СМ1-35 | т | 0,00073663 | 623877,86 | 611279,00 | 365,96 | 12232,90 |
| 77 | +&С1632-102-1-1 | Герметик силіконовий | л | 5,37 | 386,01 | 377,90 | 0,54 | 7,57 |
| 78 | +С111-1564 | Гідроізол | м2 | 19,656 | 177,92 | 174,00 | 0,43 | 3,49 |
| 79 | +С111-219 варіант 1 | Гіпсові в'яжучі Г-3 | т | 0,0082722 | 21374,92 | 20415,00 | 540,80 | 419,12 |
| 80 | +С111-2008-9 варіант 1 | Грунтовка для вбираючих бетонних і цементно-піщаних основ Thomsit RS 777 | кг | 0,2364 | 104,23 | 101,60 | 0,59 | 2,04 |
| 81 | +С1113-21 | Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева | т | 0,01462195 | 86598,68 | 84226,00 | 674,67 | 1698,01 |
| 82 | +С1555-154 варіант 1 | Ґрунтовка адгезійна Ceresit CT 19 Бетонконтакт | кг | 74,38 | 84,35 | 82,08 | 0,62 | 1,65 |
| 83 | +С111-1624-2 | Ґрунтовка глибокого проникнення | л | 0,00261 | 44,82 | 43,08 | 0,86 | 0,88 |
| 84 | +С111-2014-6 | Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 | л | 2818,37 | 44,54 | 43,08 | 0,59 | 0,87 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | +&С126-384-А варіант 1 | Двері металеві ренгенозахисні | м2 | 3,3251 | 17568,64 | 17429,50 | 8,36 | 130,78 |
| 86 | +С121-299 варіант 11 | Дверний блок металевий глухий (ДГ 21-9) 910х2070мм | шт | 2 | 7779,23 | 7700,00 | 21,32 | 57,91 |
| 87 | +С121-299 варіант 12 | Дверний блок протипожежний металевий глухий (ДМП 21-15) 1510х2370мм | шт | 2 | 22335,33 | 22147,74 | 21,32 | 166,27 |
| 88 | +С121-299 варіант 13 | Дверний блок протипожежний металевий глухий (ДМП 21-9) 910х2070мм | шт | 1 | 11766,69 | 11657,78 | 21,32 | 87,59 |
| 89 | +С121-299 варіант 14 | Дверний блок протипожежний металевий глухий (ДМП 21-10) 1010х2070мм | шт | 2 | 11726,95 | 11618,33 | 21,32 | 87,30 |
| 90 | +С121-298 варіант 5 | Дверний блок протипожежний металевий засклений (ДМПС 21-15лп) 1510х2370мм | шт | 3 | 35288,07 | 35000,00 | 25,38 | 262,69 |
| 91 | +С121-298 варіант 7 | Дверний блок протипожежний металевий засклений (ДМПС 21-15п) 1510х2370мм | шт | 5 | 32265,57 | 32000,00 | 25,38 | 240,19 |
| 92 | +С111-1844-1 варіант 1 | Декоративні пластикові кутики | м | 70,35 | 17,96 | 17,53 | 0,08 | 0,35 |
| 93 | +С111-1678 варіант 1 | Демпферна стрічка 5 мм (ширина 150 мм) | 1000м | 0,83878 | 7298,72 | 6985,00 | 170,61 | 143,11 |
| 94 | С123-521 | Дерев'яні деталі риштувань | м3 | 0,13617 | 13510,16 | 12945,76 | 299,49 | 264,91 |
| 95 | +С111-1626 | Дисперсія полівінілацетатна непластифікована, марка Д50Н | кг | 31,9851 | 252,80 | 247,17 | 0,67 | 4,96 |
| 96 | +&С111-341-1 варіант 1 | Добавка для полістеролбетону (СДО) | л | 226,492 | 34,60 | 33,33 | 0,59 | 0,68 |
| 97 | +С112-73 | Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, III сорт | м3 | 0,000422 | 10061,18 | 9600,00 | 263,90 | 197,28 |
| 98 | +С112-78 | Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 32,40 мм, IV сорт | м3 | 0,84717 | 10061,18 | 9600,00 | 263,90 | 197,28 |
| 99 | +С123-388 варіант 1 | Дошки підвіконні з металопластику, ширина 450 мм | м | 196,7274 | 559,12 | 543,40 | 4,76 | 10,96 |
| 100 | +С123-388 варіант 2 | Дошки підвіконні з металопластику, ширина 250 мм | м | 4,132 | 400,11 | 387,50 | 4,76 | 7,85 |
| 101 | +С123-388 варіант 3 | Дошки підвіконні з металопластику, ширина 400 мм | м | 1,428 | 559,12 | 543,40 | 4,76 | 10,96 |
| 102 | +С123-388 варіант 5 | Дошки підвіконні з металопластику, ширина 150 мм | м | 0,714 | 208,86 | 200,00 | 4,76 | 4,10 |
| 103 | +С111-1608 | Дрантя | кг | 24,80466 | 24,13 | 22,78 | 0,88 | 0,47 |
| 104 | +С1555-108 варіант 1 | Дренажна геомембрана "Ізоліт 0,5" | м2 | 36,34 | 61,12 | 58,90 | 1,02 | 1,20 |
| 105 | +С111-1741 варіант 1 | Дріт сталевий низьковуглецевий загального призначення, діаметр 0,8 мм | кг | 3,65 | 89,07 | 87,00 | 0,32 | 1,75 |
| 106 | +С111-1742 | Дріт сталевий низьковуглецевий загального призначення, діаметр 2 мм | кг | 54,02 | 89,07 | 87,00 | 0,32 | 1,75 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | +С111-811 | Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм | т | 0,002482 | 89795,74 | 87720,00 | 315,04 | 1760,70 |
| 108 | +С111-814 | Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 6,0-6,3 мм | т | 0,06716 | 89642,74 | 87570,00 | 315,04 | 1757,70 |
| 109 | +С111-816 | Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм | т | 0,0000624 | 87531,34 | 85500,00 | 315,04 | 1716,30 |
| 110 | +С111-823 | Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 3 мм | т | 0,003795 | 95640,34 | 93450,00 | 315,04 | 1875,30 |
| 111 | +С113-2123 варіант 1 | Дубель пластмасовий | шт | 188,7383 | 0,79 | 0,68 | 0,09 | 0,02 |
| 112 | +&С111-136-1-6 | Дюбелі тарільчастіі пластмасові, довж.150 | шт | 13239 | 3,90 | 3,78 | 0,04 | 0,08 |
| 113 | +&С111-136-1-7 | Дюбелі фасадні 12х100 | шт | 12104 | 5,65 | 5,50 | 0,04 | 0,11 |
| 114 | +&С1545-313-19 | Дюбелі | шт | 235 | 0,59 | 0,54 | 0,04 | 0,01 |
| 115 | +&С1545-44-10-3 | Дюбель- шуруп 100х10 | шт | 152 | 7,71 | 7,55 | 0,01 | 0,15 |
| 116 | +&С1545-44-10-3 варіант 1 | Дюбель- шуруп 150мм | шт | 124 | 11,54 | 11,30 | 0,01 | 0,23 |
| 117 | +С111-2002-2 варіант 2 | Еластична гідроізоляційна суміш Ceresit CT 85 (з розрах. 5кг/м2) | кг | 158 | 16,89 | 15,97 | 0,59 | 0,33 |
| 118 | +С111-2002-2 варіант 3 | Еластична гідроізоляційна суміш Ceresit CT 85 (з розрах. 2кг/м2) | кг | 126,4 | 16,89 | 15,97 | 0,59 | 0,33 |
| 119 | +С111-2000-7 | Еластична клеюча суміш Ceresit CM 17 | кг | 82,5 | 37,33 | 36,04 | 0,56 | 0,73 |
| 120 | +С111-2001-2 варіант 1 | Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic | кг | 90,16 | 162,79 | 159,04 | 0,56 | 3,19 |
| 121 | +С111-1504 | Електроди, діаметр 2 мм, марка Е42 | т | 0,000658 | 118069,86 | 115348,00 | 406,76 | 2315,10 |
| 122 | +С111-1515 | Електроди, діаметр 4 мм, марка Е46 | т | 0,01974 | 115164,90 | 112500,00 | 406,76 | 2258,14 |
| 123 | +С111-1529 | Електроди, діаметр 6 мм, марка Е42 | т | 0,0000595 | 103944,90 | 101500,00 | 406,76 | 2038,14 |
| 124 | +С1113-246 варіант 1 | Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра | т | 0,059584 | 205453,16 | 200750,00 | 674,67 | 4028,49 |
| 125 | +С111-950 | Замок урізний оцинкований з циліндровими механізмами | шт | 7 | 1317,42 | 1291,41 | 0,18 | 25,83 |
| 126 | +С111-961 | Зачинювач дверний гідравлічний важільний в алюмінієвому корпусі | шт | 1 | 3885,90 | 3807,99 | 1,72 | 76,19 |
| 127 | +С126-1300 варіант 1 | Зливи із оцинкованої сталі | м | 1,0753 | 220,51 | 218,00 | 0,87 | 1,64 |
| 128 | С1537-97 | Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5,5 мм | 10м | 0,03076 | 679,44 | 656,03 | 10,09 | 13,32 |
| 129 | С111-309 | Канати прядив'яні просочені | т | 0,0001645 | 239926,35 | 234861,53 | 360,38 | 4704,44 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | С1112-27 | Карборунд | кг | 0,0054 | 120,94 | 117,98 | 0,59 | 2,37 |
| 131 | +&С111-264-К-1 варіант 1 | Касети фасадні | м2 | 1945,9 | 1454,53 | 1398,75 | 27,26 | 28,52 |
| 132 | +С111-797 | Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм | т | 0,0000494 | 33144,39 | 32179,46 | 315,04 | 649,89 |
| 133 | С111-324 | Кисень технічний газоподібний | м3 | 3,21523 | 15,70 | 8,75 | 6,64 | 0,31 |
| 134 | +С111-1645 варіант 1 | Клей Thomsit K188E | кг | 0,43 | 350,15 | 342,74 | 0,54 | 6,87 |
| 135 | +С1600-28 варіант 1 | Клей для гіпсокартону Perflix | кг | 1033,05 | 14,26 | 13,44 | 0,54 | 0,28 |
| 136 | +С111-2000-1 варіант 1 | Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11 Plus | кг | 4730,66 | 12,09 | 11,29 | 0,56 | 0,24 |
| 137 | +С111-2000-3 | Клеюча суміш для керамограніту Ceresit CM 12 | кг | 2809,504 | 13,89 | 13,06 | 0,56 | 0,27 |
| 138 | +С111-2001-1 варіант 1 | Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 Plus | кг | 123,68 | 99,85 | 97,33 | 0,56 | 1,96 |
| 139 | +&С1110-7А-6 | Кронштейн вирівнювальний | шт | 6052 | 104,72 | 102,54 | 0,13 | 2,05 |
| 140 | С111-1638 | Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм | шт | 13,1328 | 237,41 | 232,60 | 0,15 | 4,66 |
| 141 | С1113-77 | Ксилол нафтовий, марка А | т | 0,002352 | 32317,03 | 31142,56 | 540,80 | 633,67 |
| 142 | +&С111-964-1-1 | Кут зовнішній, внутрішній з полімерним покриттям | м | 832,2 | 76,38 | 68,00 | 7,81 | 0,57 |
| 143 | +&С1545-313-18 | Кутик металевий | м | 85,1 | 45,35 | 44,42 | 0,04 | 0,89 |
| 144 | +С126-1310 варіант 2 | Кутик обрамлення | м | 584 | 102,72 | 101,90 | 0,06 | 0,76 |
| 145 | +С111-1844-1 | Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані | м | 1369 | 6,07 | 5,87 | 0,08 | 0,12 |
| 146 | +С111-551 варіант 1 | Лінолеум гомогенний, клас зносостійкості 34 | м2 | 0,74 | 900,88 | 881,59 | 1,63 | 17,66 |
| 147 | +С111-551 варіант 2 | Лінолеум кислотостійкий | м2 | 0,7 | 900,88 | 881,59 | 1,63 | 17,66 |
| 148 | +С111-741 варіант 1 | Листи гіпсокартонні вологостійкі, товщина 12,5 мм | м2 | 212,583 | 148,94 | 141,67 | 4,35 | 2,92 |
| 149 | +С111-1693 | Мастика бітумно-гумова покрівельна | т | 0,031584 | 69561,00 | 67592,00 | 605,06 | 1363,94 |
| 150 | С111-1697 | Мастика клеюча кумароно-каучукова, марка КН-3 | т | 0,00009 | 119417,45 | 116470,87 | 605,06 | 2341,52 |
| 151 | +С111-612 | Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50 | т | 0,14536 | 62440,49 | 60611,11 | 605,06 | 1224,32 |
| 152 | +С111-856 варіант 1 | Матеріал рулонний гідроізоляційний | м2 | 119,836 | 86,49 | 83,85 | 0,94 | 1,70 |
| 153 | +С188888-54 варіант 1 | Мінераловатний утеплювач б-50 мм | м2 | 226,666 | 364,46 | 349,51 | 7,80 | 7,15 |
| 154 | +С1550-38 варіант 1 | Монтажна піна 750 мл | балон | 47,15865 | 224,90 | 220,00 | 0,49 | 4,41 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 | +С123-360 варіант 1 | Наличники | м | 219,5 | 94,41 | 92,21 | 0,35 | 1,85 |
| 156 | +&С123-339-1-О | Нащільник сталевий з полімерним покриттям | м | 181,6 | 83,55 | 81,84 | 0,07 | 1,64 |
| 157 | С111-1668 | Оліфа натуральна | кг | 3,47834 | 340,33 | 333,04 | 0,62 | 6,67 |
| 158 | С123-517-У | Опалубка розбірна із щитів, ширина 2000 мм, товщина 40 мм | м2 | 51,442 | 916,56 | 889,94 | 8,65 | 17,97 |
| 159 | +&С1545-313-11 | Підвіска стельова | шт | 63 | 53,97 | 52,87 | 0,04 | 1,06 |
| 160 | С111-1604 | Папір шліфувальний | м2 | 62,84971 | 334,87 | 328,24 | 0,06 | 6,57 |
| 161 | +К582821-554 варіант 3 | Перемичка 1100х100х95 | шт | 10 | 172,88 | 162,90 | 6,59 | 3,39 |
| 162 | +К582821-554 варіант 1 | Перемичка 1200х100х95 | шт | 25 | 187,98 | 177,70 | 6,59 | 3,69 |
| 163 | +К582821-554 варіант 2 | Перемичка 1300х100х95 | шт | 73 | 203,07 | 192,50 | 6,59 | 3,98 |
| 164 | +К582821-555 варіант 2 | Перемичка 1600х100х95 | шт | 2 | 249,81 | 237,00 | 7,91 | 4,90 |
| 165 | +К582821-555 варіант 3 | Перемичка 1800х100х95 | шт | 6 | 280,03 | 266,63 | 7,91 | 5,49 |
| 166 | +К582821-554 варіант 4 | Перемичка 920х100х95 | шт | 1 | 145,70 | 136,25 | 6,59 | 2,86 |
| 167 | +&С111-196-2-1 | Піна монтажна | л | 0,22 | 316,24 | 309,28 | 0,76 | 6,20 |
| 168 | +С111-2002-7 варіант 1 | Піна монтажна | л | 42,43998 | 316,11 | 309,28 | 0,63 | 6,20 |
| 169 | +С1423-11233 варіант 1 | Пісок митий | м3 | 79,273 | 1696,79 | 1300,00 | 363,52 | 33,27 |
| 170 | +С1421-10634 | Пісок природний, рядовий | м3 | 15,95 | 1167,91 | 584,72 | 560,29 | 22,90 |
| 171 | +С111-1722 варіант 1 | Плінтуси для підлог з пластикату в комплекті зі з'єднувальними елементами | м | 127,9367 | 49,03 | 47,25 | 0,82 | 0,96 |
| 172 | С111-1714 | Пластикат полівінілхлоридний (шнур) | м | 0,50563 | 293,42 | 287,60 | 0,07 | 5,75 |
| 173 | +&С111-341-1 варіант 2 | Пластифікатор | л | 38,501 | 42,61 | 41,18 | 0,59 | 0,84 |
| 174 | +&С111-762-1-1 варіант 2 | Плити акустичні AMF Thermatex Shlicht | м2 | 82,7 | 344,86 | 335,07 | 3,03 | 6,76 |
| 175 | +С114-97 варіант 1 | Плити теплоізоляційні з екструдованого пінополістиролу, товщ.100мм | м3 | 3,16 | 5495,56 | 5374,16 | 13,64 | 107,76 |
| 176 | +С114-97 | Плити теплоізоляційні з пінопласту полістирольного, марка ПСБС-40 | м3 | 7,35 | 4015,37 | 3923,00 | 13,64 | 78,73 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 177 | +С114-5-У | Плити теплоізоляційні із мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному, марка М125 | м3 | 2,48773 | 4292,03 | 4125,00 | 82,87 | 84,16 |
| 178 | +С111-258 варіант 1 | Плитки керамічні глазуровані для зовнішнього облицювання стін | м2 | 78,477 | 568,32 | 549,17 | 8,01 | 11,14 |
| 179 | +С111-258 варіант 2 | Плитки керамічні глазуровані для облицювання стін розміром 25*40 см | м2 | 118,98392 | 568,32 | 549,17 | 8,01 | 11,14 |
| 180 | +С111-287 варіант 1 | Плитки керамогранітні | м2 | 62,475 | 714,54 | 684,95 | 15,58 | 14,01 |
| 181 | +С111-287 варіант 2 | Плитки керамогранітні для підлоги, розмір 42*42см | м2 | 25,09136 | 520,76 | 494,97 | 15,58 | 10,21 |
| 182 | +С1423-11197 варіант 1 | Полістирол гранульований загального призначення | м3 | 94,371 | 1873,58 | 1651,39 | 185,45 | 36,74 |
| 183 | +С111-1722 варіант 2 | Поріжок алюмінієвий гладкий Braz Line 40х2700 мм в комплекті з кріпленнями | м | 75,6 | 121,40 | 118,20 | 0,82 | 2,38 |
| 184 | +С111-1305 | Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400 | т | 0,0066 | 5719,00 | 5166,67 | 440,19 | 112,14 |
| 185 | +С111-2002-2 варіант 4 | Праймер бітумний | кг | 9,954 | 89,06 | 86,72 | 0,59 | 1,75 |
| 186 | +С111-1823 варіант 4 | Прокат кутовий рівнополичковий 50х50х5мм | т | 0,0008 | 46339,01 | 45679,01 | 315,04 | 344,96 |
| 187 | +&С111-174-3 | Прокладка паронітова | шт | 6052 | 4,08 | 4,00 | - | 0,08 |
| 188 | С111-1747 | Прокладки ущільнювальні 30 мм | 100м | 0,2856 | 5825,45 | 5699,99 | 11,24 | 114,22 |
| 189 | С1546-66 | Пропан-бутан технічний | м3 | 0,97205 | 76,86 | 65,41 | 9,94 | 1,51 |
| 190 | +С126-1311 варіант 2 | Профіль ПН-50/40 | м | 0,26 | 82,72 | 82,00 | 0,10 | 0,62 |
| 191 | +С126-1311 варіант 1 | Профіль ПС-50/50 | м | 0,52 | 87,95 | 87,20 | 0,10 | 0,65 |
| 192 | +&С111-826-П варіант 1 | Профіль напрямний | м | 6052 | 302,93 | 296,67 | 0,32 | 5,94 |
| 193 | +С1425-11681 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50 | м3 | 1,49438 | 3487,72 | 2557,50 | 861,83 | 68,39 |
| 194 | +С1425-11683 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100 | м3 | 0,2925 | 3619,75 | 2686,94 | 861,83 | 70,98 |
| 195 | +С1425-11684 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150 | м3 | 0,943092 | 3934,81 | 2995,83 | 861,83 | 77,15 |
| 196 | +С1425-11688 | Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50 | м3 | 2,16371 | 3934,81 | 2995,83 | 861,83 | 77,15 |
| 197 | +С1425-11704 | Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5 | м3 | 9,40503 | 3331,32 | 2404,17 | 861,83 | 65,32 |
| 198 | +С1425-11700 | Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3 | м3 | 2,243159 | 3934,81 | 2995,83 | 861,83 | 77,15 |
| 199 | +С1425-11702 | Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6 | м3 | 0,18212 | 3633,07 | 2700,00 | 861,83 | 71,24 |
| 200 | +С1113-156 | Розчинник, марка Р-4 | т | 0,0000987 | 155359,94 | 151639,00 | 674,67 | 3046,27 |
| 201 | +С111-1760 варіант 1 | Рулонна гідроізоляція "Уніфлекс" | м2 | 36,34 | 204,93 | 199,50 | 1,41 | 4,02 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202 | +С111-2005-1 | Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69 | кг | 85,21 | 16,55 | 15,67 | 0,56 | 0,32 |
| 203 | +С111-866 варіант 1 | Свинець листовий 0,5 мм | т | 0,265115 | 217241,34 | 212666,67 | 315,04 | 4259,63 |
| 204 | +С111-874 | Сітка дротяна ткана з квадратними чарунками N 05 без покриття | м2 | 61,25148 | 346,59 | 339,44 | 0,35 | 6,80 |
| 205 | С111-1740 варіант 1 | Сітка з дроту сталевого оцинкований, діаметр 4 мм | кг | 20,8 | 47,83 | 46,57 | 0,32 | 0,94 |
| 206 | +С111-1784-1 варіант 1 | Сітка штукатурна лугостійка, щільність 120 г/м2 | м2 | 5541,085 | 53,64 | 52,50 | 0,09 | 1,05 |
| 207 | +С111-1784-1 | Сітка штукатурна скловолокниста | м2 | 122,59 | 27,63 | 27,00 | 0,09 | 0,54 |
| 208 | С1113-177 | Сополімер БМК-5, марки А, Б | т | 0,000672 | 361160,55 | 353441,78 | 637,19 | 7081,58 |
| 209 | +С111-1817 варіант 1 | Сталева полоса, товщина 10 мм | т | 0,0284 | 48996,90 | 48317,12 | 315,04 | 364,74 |
| 210 | +С111-1816 варіант 1 | Сталева полоса, товщина 5 мм | т | 0,0006 | 66522,78 | 65712,53 | 315,04 | 495,21 |
| 211 | С111-1843 | Сталеві деталі риштувань | т | 0,52955 | 140232,15 | 138816,87 | 371,37 | 1043,91 |
| 212 | +С111-583 варіант 1 | Стрічка армувальна | 10м | 0,07 | 33,72 | 32,27 | 0,79 | 0,66 |
| 213 | С111-540 | Стрічка сталева пакувальна, м'яка, нормальної точності 0, 7х(20-50) мм | т | 0,03796 | 69037,03 | 67326,55 | 356,81 | 1353,67 |
| 214 | +С111-2010-1 варіант 1 | Суміш для укладання блоків | кг | 3423,384 | 7,30 | 6,60 | 0,56 | 0,14 |
| 215 | +С1424-11621-8 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М-200], крупність заповнювача 10-20 мм, марка за морозостійкістю 200, сульфатостійкі | м3 | 0,009639 | 4092,93 | 3072,50 | 940,18 | 80,25 |
| 216 | +&С1545-313-17 | Т-профіль 0,6м | м | 74,9 | 33,19 | 32,50 | 0,04 | 0,65 |
| 217 | +&С1545-313-16 | Т-профіль 1,2м | м | 149,7 | 38,29 | 37,50 | 0,04 | 0,75 |
| 218 | +&С1545-313-15 | Т-профіль 3,7м | м | 74,9 | 43,49 | 42,60 | 0,04 | 0,85 |
| 219 | +&С1545-313-14 | Тяга підвісу | шт | 63 | 7,69 | 7,50 | 0,04 | 0,15 |
| 220 | С111-1292 | Уайт-спірит | т | 0,00439 | 4250,30 | 3444,10 | 722,86 | 83,34 |
| 221 | +С111-2005-8 | Універсальний засіб для вирівнювання та ремонту Thomsit RS 88 | кг | 0,0906 | 39,60 | 38,23 | 0,59 | 0,78 |
| 222 | +&С114-1-У-2 варіант 1 | Утеплювач мінеральний VENTIROCK PLUS, товщ. 150мм | м2 | 1588,65 | 826,91 | 765,42 | 45,28 | 16,21 |
| 223 | +&С114-1-У-2 варіант 2 | Утеплювач мінеральний VENTIROCK PLUS, товщ. 50мм | м2 | 153,3 | 373,61 | 321,00 | 45,28 | 7,33 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 224 | +С114-110-У варіант 2 | Утеплювач мінеральний ТЕХНОРУФ ПРОФ, 160 кг/м3, товщ. 100мм | м2 | 1842,99 | 472,19 | 461,52 | 1,41 | 9,26 |
| 225 | +С111-388-1 | Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний | т | 0,0002174 | 89525,67 | 87175,91 | 594,35 | 1755,41 |
| 226 | +С111-2016-8 варіант 1 | Фарба інтер'єрна CERESIT IN-52 Супер латексна матова База А (14 кг/10 л) | л | 1369,426 | 247,83 | 242,22 | 0,75 | 4,86 |
| 227 | С111-1657 | Фарби сухі для внутрішніх робіт | т | 0,001375 | 34678,96 | 33409,98 | 589,00 | 679,98 |
| 228 | +С1551-11-СП варіант 1 | Хрестики для укладання плитки | шт | 1500 | 0,29 | 0,28 | - | 0,01 |
| 229 | +С111-179 | Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм | т | 0,00140654 | 63628,58 | 61981,33 | 399,63 | 1247,62 |
| 230 | +С111-181 | Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм | т | 0,0018311 | 70099,51 | 68325,38 | 399,63 | 1374,50 |
| 231 | С111-171 | Цвяхи дротяні оцинковані для азбестоцементної покрівлі 4, 0х100 мм | т | 0,044811 | 73083,73 | 71251,09 | 399,63 | 1433,01 |
| 232 | +С111-1853 | Цвяхи оцинковані будівельні | т | 0,0222242 | 82317,48 | 80337,45 | 365,96 | 1614,07 |
| 233 | +С1422-10936 | Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100 | 1000шт | 1,66 | 9308,82 | 7930,56 | 1195,73 | 182,53 |
| 234 | +С1422-10937 | Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М75 | 1000шт | 2,558808 | 9298,76 | 7920,70 | 1195,73 | 182,33 |
| 235 | +С111-1019 | Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0 | т | 0,0031913 | 49341,73 | 48659,38 | 315,04 | 367,31 |
| 236 | +С111-1837 варіант 2 | Швелери N10, із сталі марки 18сп | т | 0,0034 | 54539,40 | 53818,36 | 315,04 | 406,00 |
| 237 | +С111-1837 варіант 3 | Швелери N14 із сталі марки 18сп | т | 0,0025 | 54539,40 | 53818,36 | 315,04 | 406,00 |
| 238 | +С111-1839 варіант 5 | Швелери N18 із сталі марки 18сп | т | 0,0009 | 55942,63 | 55211,14 | 315,04 | 416,45 |
| 239 | +С111-1839 варіант 1 | Швелери N20, із сталі марки 18сп | т | 0,0093 | 55942,63 | 55211,14 | 315,04 | 416,45 |
| 240 | +С111-1839 варіант 3 | Швелери N30 із сталі марки 18сп | т | 0,0037 | 52156,67 | 51453,37 | 315,04 | 388,26 |
| 241 | +С111-2009-7 варіант 1 | Швидкотвердіюча ремонтна суміш Ceresit CR65 (з розрах. 0, 5кг/отв) | кг | 949,5 | 24,07 | 23,04 | 0,56 | 0,47 |
| 242 | +С111-1324 | Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 400 | т | 38,501 | 6311,27 | 5747,33 | 440,19 | 123,75 |
| 243 | +С111-1896 варіант 2 | Шпаклівка НР Фініш Knauf | кг | 6018,88 | 11,46 | 10,60 | 0,64 | 0,22 |
| 244 | +&С111-1375-1-9 варіант 2 | Шпаклівка "Cerezit" CT 85 | кг | 825 | 15,65 | 14,67 | 0,67 | 0,31 |
| 245 | +&С111-1375-1-9 варіант 1 | Шпаклівка "Cerezit" CT29 | кг | 9714,74 | 15,75 | 14,77 | 0,67 | 0,31 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 246 | +С111-1896 варіант 1 | Шпаклівка для швів Фугенфюллер Кнауф | кг | 0,15 | 20,24 | 19,20 | 0,64 | 0,40 |
| 247 | С111-1895 | Шпаклівка клейова | т | 0,2718107 | 31561,81 | 30300,41 | 642,54 | 618,86 |
| 248 | +&С111-1399-1 варіант 1 | Шпильки стяжні, діаметр різьби 16 мм, довжина 1000 мм | шт | 83 | 101,46 | 99,00 | 0,47 | 1,99 |
| 249 | +&С1545-313-19 варіант 4 | Шуруп самонарізний | шт | 8,6712 | 0,52 | 0,47 | 0,04 | 0,01 |
| 250 | +С113-2122 варіант 1 | Шурупи | шт | 188,7383 | 0,52 | 0,42 | 0,09 | 0,01 |
| 251 | С111-1483 | Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм | т | 0,0005625 | 64194,35 | 62536,01 | 399,63 | 1258,71 |
| 252 | С111-1484 | Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм | т | 0,000975 | 58668,66 | 57118,66 | 399,63 | 1150,37 |
| | | Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат | | | | | | |
| 253 | С1999-9003 | Бензин | кг | 0,1189 | 62,71 | 62,71 | | |
| 254 | С1999-9001 | Електроенергія | кВт-год | 810,216 | 8,43544 | 8,43544 | | |
| 255 | С1999-9005 | Мастильні матеріали | кг | 0,6999 | 159,41 | 159,41 | | |
| 256 | С1999-9009 | Дрова | м3 | 0,4805 | 119,13 | 119,13 | | |

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 30 червня 2025 р.

Склав _____
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив _____
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" в м. Полтава по вул. Макаренка, 1А. Коригування
03-25/18

# Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03/1

**на опалення (додаткові роботи)**

**Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" та облаштування в підвальному приміщенні укриття. Додаткові роботи**

Основа:
креслення (специфікації ) №

| | | |
|---|---|---|
| Кошторисна вартість | 0,282 | тис. грн. |
| Кошторисна трудомісткість | - | тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата | - | тис. грн. |
| Середній розряд робіт | - | розряд |

Складений за поточними цінами станом на “30 червня” 2025 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | | Загальна вартість, грн. | | | Витрати труда робітників, люд.год. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всього | експлуатації машин | Всього | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин | |
| | | | | | заробітної плати | в тому числі заробітної плати | | | в тому числі заробітної плати | тих, що обслуговують машини | |
| | | | | | | | | | | на одиницю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Розділ 1. Демонтажні роботи** | | | | | | | | | |
| 1 | С331-34-3 | Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 12 км | т | 1,77 | 159,51<br>- | 159,51<br>- | 282 | - | 282<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 1 | | | | | 282 | - | 282<br>- | | -<br>- |
| | | **Всього по розділу 1** | | | | | **282** | | | | |
| | | **Розділ 2. Опалення підвалу та с/в на поверхах** | | | | | | | | | |
| | | Разом прямі витрати по розділу 2 | | | | | - | - | -<br>- | | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Всього по розділу 2** | | | | | **-** | | | | |
| | | **Розділ 3. Теплопостачання калориферів припливних установок** | | | | | | | | | |
| | | Разом прямі витрати по розділу 3 | | | | | - | - | - | | - |
| | | **Всього по розділу 3** | | | | | **-** | | | | |
| | | **Розділ 4. Опалення та кондиціювання 1--3-го поверхів** | | | | | | | | | |
| | | Разом прямі витрати по розділу 4 | | | | | - | - | - | | - |
| | | **Всього по розділу 4** | | | | | **-** | | | | |
| | | **Розділ 5. ІТП** | | | | | | | | | |
| | | Разом прямі витрати по розділу 5 | | | | | - | - | - | | - |
| | | **Всього по розділу 5** | | | | | **-** | | | | |
| | | Разом прямі витрати по кошторису | | | | | 282 | - | 282 | | - |
| | | **Всього по кошторису** | | | | | **282** | | | | |
| | | **Кошторисна трудомісткість, люд.год.** | | | | | **-** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Кошторисна заробітна плата, грн.** | | | | | **-** | | | | |

Склав _____

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив _____

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" в м. Полтава по вул. Макаренка, 1А. Коригування

## Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-03/1

на опалення (додаткові роботи)

| № Ч.ч. | Шифр ресурсу | Найменування | Одиниця виміру | Кількість | Поточна ціна за одиницю, грн. | у тому числі: | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | відпускна ціна, грн. | транспортна складова, грн. | заготівельно-складські витрати, грн. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | **I. Витрати труда** | | | | | | |
| 1 | 1 | Витрати труда робітників-будівельників | люд.год | - | - | | | |
| 2 | | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками | розряд | - | | | | |
| 3 | 27 | Витрати труда робітників-монтажників | люд.год | - | - | | | |
| 4 | | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками | розряд | - | | | | |
| 5 | | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин | люд.год | - | - | | | |
| 6 | | Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин | розряд | - | | | | |
| 7 | | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття | люд.год | - | - | | | |
| 8 | | Витрати труда пусконалагоджувального персоналу | люд.год | - | - | | | |
| 9 | | Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується.в складі: | | | | | | |
| 9.1 | | загальновиробничих витрат | люд.год | - | - | | | |
| | Разом кошторисна трудомісткість | | люд.год | - | | | | |
| | Середній розряд робіт | | розряд | - | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **II. Будівельні машини і механізми** | | | | | | |
| 10 | С331-34-3 | Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 12 км | т | 1,77 | 159,51 | | | |

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 30 червня 2025 р.

Склав _____
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив _____
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" в м. Полтава по вул. Макаренка, 1А. Коригування
03-25/18

# Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05/1

**на автоматизацію опалення та вентиляції (додаткові роботи)**

**Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" та облаштування в підвальному приміщенні укриття. Додаткові роботи**

Основа:
креслення (специфікації ) №

| | | |
|---|---|---|
| Кошторисна вартість | 4,800 | тис. грн. |
| Кошторисна трудомісткість | 0,01149 | тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата | 1,816 | тис. грн. |
| Середній розряд робіт | 4,2 | розряд |

Складений за поточними цінами станом на “30 червня” 2025 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | | Загальна вартість, грн. | | | Витрати труда робітників, люд.год. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всього | експлуатації машин | Всього | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин | |
| | | | | | заробітної плати | в тому числі заробітної плати | | | в тому числі заробітної плати | тих, що обслуговують машини | |
| | | | | | | | | | | на одиницю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| *1* | *КМ8-573-5* | *Шафа [пульт] керування навісна, 800х650х250 мм* | *шт* | *3* | *1356,32*<br>*476,54* | *206,56*<br>*53,12* | *4069* | *1430* | *620*<br>*159* | *3,2000*<br>*0,2912* | *9,6*<br>*0,87* |
| | | Разом прямі витрати по кошторису | | | | | 4069 | 1430 | 620<br>159 | | 9,6<br>0,87 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 4069 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 2019 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 1589 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 731 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 1,02 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 227 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **4800** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Всього по кошторису** | | | | | **4800** | | | | |
| | | **Кошторисна трудомісткість, люд.год.** | | | | | **11,49** | | | | |
| | | **Кошторисна заробітна плата, грн.** | | | | | **1816** | | | | |

Склав _____
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив _____
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" в м. Полтава по вул. Макаренка, 1А. Коригування

## Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-05/1

на автоматизацію опалення та вентиляції (додаткові роботи)

| № Ч.ч. | Шифр ресурсу | Найменування | Одиниця виміру | Кількість | Поточна ціна за одиницю, грн. | у тому числі: | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | відпускна ціна, грн. | транспортна складова, грн. | заготівельно-складські витрати, грн. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | **I. Витрати труда** | | | | | | |
| 1 | 1 | Витрати труда робітників-будівельників | люд.год | - | - | | | |
| 2 | | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками | розряд | - | | | | |
| 3 | 27 | Витрати труда робітників-монтажників | люд.год | 9,6 | 148,92 | | | |
| 4 | | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками | розряд | 4,2 | | | | |
| 5 | | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин | люд.год | 0,87 | 182,42 | | | |
| 6 | | Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин | розряд | 5,6 | | | | |
| 7 | | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття | люд.год | - | - | | | |
| 8 | | Витрати труда пусконалагоджувального персоналу | люд.год | - | - | | | |
| 9 | | Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується.в складі: | | | | | | |
| 9.1 | | загальновиробничих витрат | люд.год | 1,02 | 223,02 | | | |
| | Разом кошторисна трудомісткість | | люд.год | 11,49 | | | | |
| | Середній розряд робіт | | розряд | 4,2 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **II. Будівельні машини і механізми** | | | | | | |
| 10 | КБМ202-1102 | Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т | маш. год | 0,54 | 769,44 | | | |
| 11 | КБМ204-502 | Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму] | маш. год | 3,45 | 59,18 | | | |
| | | **Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат** | | | | | | |
| 12 | КБМ270-135 | Перфоратори електричні | маш. год | 1,2 | | | | |
| | | **III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти** | | | | | | |
| 13 | +С111-1848 варіант 2 | Болти будівельні з гайками та шайбами | т | 0,0003 | 213230,24 | 208680,00 | 369,25 | 4180,99 |
| 14 | +С111-1522 | Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А | т | 0,00045 | 103944,90 | 101500,00 | 406,76 | 2038,14 |
| 15 | +С1113-246 варіант 1 | Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра | т | 0,00009 | 205453,16 | 200750,00 | 674,67 | 4028,49 |
| 16 | С121-783 | Металоконструкції індивідуальні | т | 0,018 | 104786,65 | 103593,02 | 413,58 | 780,05 |
| | | Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат | | | | | | |
| 17 | С1999-9001 | Електроенергія | кВт-год | 0,504 | 8,43544 | 8,43544 | | |

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 30 червня 2025 р.

Склав _____
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив _____
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" в м. Полтава по вул. Макаренка, 1А. Коригування

**Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-06/1**

придбання сантехнічного обладнання (додаткові роботи)

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" та облаштування в підвальному приміщенні укриття. Додаткові роботи

Основа: креслення (специфікації ) № відомості тощо
Кошторисна вартість 217,374 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “30 червня” 2025 р.

| № Ч.ч. | Документ, що обґрунтовує ціну | Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | Загальна вартість, грн. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Розділ 1. Обладнання, що монтується** | | | | |
| 1 | & 1503-1271-1 варіант 2 | Блок керування повітрооброблюючими установками; ( маса=0,08) | шт | 3 | 69720,00 | 209160 |
| | | Разом по розділу 1 | | | | 209160 |
| | | Транспортні та заготівельно-складські витрати | | | | 8214 |
| | | **Всього по розділу 1** | | | | **217374** |
| | | **Разом** | | | | **209160** |
| | | Транспортні та заготівельно-складські витрати | | | | 8214 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Всього по кошторису** | | | | **217374** |

Склав _____
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив _____
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" в м. Полтава по вул. Макаренка, 1А. Коригування
03-25/18

# Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07/1

**на водопостачання (додаткові роботи)**

**Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" та облаштування в підвальному приміщенні укриття. Додаткові роботи**

Основа:
креслення (специфікації ) №

| | | |
|---|---|---|
| Кошторисна вартість | 0,067 | тис. грн. |
| Кошторисна трудомісткість | - | тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата | - | тис. грн. |
| Середній розряд робіт | - | розряд |

Складений за поточними цінами станом на “30 червня” 2025 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | | Загальна вартість, грн. | | | Витрати труда робітників, люд.год. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всього | експлуатації машин | Всього | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин | |
| | | | | | заробітної плати | в тому числі заробітної плати | | | в тому числі заробітної плати | тих, що обслуговують машини | |
| | | | | | | | | | | на одиницю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Розділ 1. Демонтажні роботи** | | | | | | | | | |
| 1 | С331-34-3 | Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 12 км | т | 0,42 | 159,51<br>- | 159,51<br>- | 67 | - | 67<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 1 | | | | | 67 | - | 67<br>- | | -<br>- |
| | | **Всього по розділу 1** | | | | | **67** | | | | |
| | | **Розділ 2. Водопровід В1, Т3** | | | | | | | | | |
| | | Разом прямі витрати по розділу 2 | | | | | - | - | -<br>- | | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Всього по розділу 2** | | | | | - | | | | |
| | | **Розділ 3. Водопровід В2** | | | | | | | | | |
| | | Разом прямі витрати по розділу 3 | | | | | - | - | - | | - |
| | | **Всього по розділу 3** | | | | | - | | | | |
| | | Разом прямі витрати по кошторису | | | | | 67 | - | 67 | | - |
| | | **Всього по кошторису** | | | | | **67** | | - | | - |
| | | **Кошторисна трудомісткість, люд.год.** | | | | | - | | | | |
| | | **Кошторисна заробітна плата, грн.** | | | | | - | | | | |

Склав _____
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив _____
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" в м. Полтава по вул. Макаренка, 1А. Коригування

## Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-07/1

на водопостачання (додаткові роботи)

| № Ч.ч. | Шифр ресурсу | Найменування | Одиниця виміру | Кількість | Поточна ціна за одиницю, грн. | у тому числі: | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | відпускна ціна, грн. | транспортна складова, грн. | заготівельно-складські витрати, грн. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | **I. Витрати труда** | | | | | | |
| 1 | 1 | Витрати труда робітників-будівельників | люд.год | - | - | | | |
| 2 | | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками | розряд | - | | | | |
| 3 | 27 | Витрати труда робітників-монтажників | люд.год | - | - | | | |
| 4 | | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками | розряд | - | | | | |
| 5 | | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин | люд.год | - | - | | | |
| 6 | | Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин | розряд | - | | | | |
| 7 | | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття | люд.год | - | - | | | |
| 8 | | Витрати труда пусконалагоджувального персоналу | люд.год | - | - | | | |
| 9 | | Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується.в складі: | | | | | | |
| 9.1 | | загальновиробничих витрат | люд.год | - | - | | | |
| | Разом кошторисна трудомісткість | | люд.год | - | | | | |
| | Середній розряд робіт | | розряд | - | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **II. Будівельні машини і механізми** | | | | | | |
| 10 | С331-34-3 | Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 12 км | т | 0,42 | 159,51 | | | |

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 30 червня 2025 р.

Склав _____
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив _____
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" в м. Полтава по вул. Макаренка, 1А. Коригування
03-25/18

# Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08/1

**на каналізацію (додаткові роботи)**

**Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" та облаштування в підвальному приміщенні укриття. Додаткові роботи**

Основа:
креслення (специфікації ) №

| | | |
|---|---|---|
| Кошторисна вартість | 0,829 | тис. грн. |
| Кошторисна трудомісткість | - | тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата | - | тис. грн. |
| Середній розряд робіт | - | розряд |

Складений за поточними цінами станом на “30 червня” 2025 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | | Загальна вартість, грн. | | | Витрати труда робітників, люд.год. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всього | експлуатації машин | Всього | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин | |
| | | | | | заробітної плати | в тому числі заробітної плати | | | в тому числі заробітної плати | тих, що обслуговують машини | |
| | | | | | | | | | | на одиницю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Розділ 1. Демонтажні роботи** | | | | | | | | | |
| 1 | С331-34-3 | Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 12 км | т | 5,2 | 159,51<br>- | 159,51<br>- | 829 | - | 829<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 1 | | | | | 829 | - | 829<br>- | | -<br>- |
| | | **Всього по розділу 1** | | | | | **829** | | | | |
| | | **Розділ 2. Каналізація К1** | | | | | | | | | |
| | | Разом прямі витрати по розділу 2 | | | | | - | - | -<br>- | | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Всього по розділу 2** | | | | | **-** | | | | |
| | | **Розділ 3. Каналізація К2** | | | | | | | | | |
| | | Разом прямі витрати по розділу 3 | | | | | - | - | - | | - |
| | | **Всього по розділу 3** | | | | | **-** | | | | |
| | | Разом прямі витрати по кошторису | | | | | 829 | - | 829 | | - |
| | | **Всього по кошторису** | | | | | **829** | | - | | - |
| | | **Кошторисна трудомісткість, люд.год.**<br>**Кошторисна заробітна плата, грн.** | | | | | **-**<br>**-** | | | | |

Склав _____
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив _____
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" в м. Полтава по вул. Макаренка, 1А. Коригування

## Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-08/1

на каналізацію (додаткові роботи)

| № Ч.ч. | Шифр ресурсу | Найменування | Одиниця виміру | Кількість | Поточна ціна за одиницю, грн. | у тому числі: | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | відпускна ціна, грн. | транспортна складова, грн. | заготівельно-складські витрати, грн. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | **I. Витрати труда** | | | | | | |
| 1 | 1 | Витрати труда робітників-будівельників | люд.год | - | - | | | |
| 2 | | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками | розряд | - | | | | |
| 3 | 27 | Витрати труда робітників-монтажників | люд.год | - | - | | | |
| 4 | | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками | розряд | - | | | | |
| 5 | | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин | люд.год | - | - | | | |
| 6 | | Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин | розряд | - | | | | |
| 7 | | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття | люд.год | - | - | | | |
| 8 | | Витрати труда пусконалагоджувального персоналу | люд.год | - | - | | | |
| 9 | | Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується.в складі: | | | | | | |
| 9.1 | | загальновиробничих витрат | люд.год | - | - | | | |
| | Разом кошторисна трудомісткість | | люд.год | - | | | | |
| | Середній розряд робіт | | розряд | - | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **II. Будівельні машини і механізми** | | | | | | |
| 10 | С331-34-3 | Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 12 км | т | 5,2 | 159,51 | | | |

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 30 червня 2025 р.

Склав _____
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив _____
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" в м. Полтава по вул. Макаренка, 1А. Коригування
03-25/18

# Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09/1

**на електроосвітлення та силове електрообладнання (додаткові роботи)**

**Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" та облаштування в підвальному приміщенні укриття. Додаткові роботи**

Основа:
креслення (специфікації ) №

| | | |
|---|---|---|
| Кошторисна вартість | 549,173 | тис. грн. |
| Кошторисна трудомісткість | 0,60694 | тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата | 90,808 | тис. грн. |
| Середній розряд робіт | 3,8 | розряд |

Складений за поточними цінами станом на “30 червня” 2025 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | | Загальна вартість, грн. | | | Витрати труда робітників, люд.год. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всього | експлуатації машин | Всього | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин | |
| | | | | | заробітної плати | в тому числі заробітної плати | | | в тому числі заробітної плати | тих, що обслуговують машини | |
| | | | | | | | | | | на одиницю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Розділ 1. Демонтажні роботи** | | | | | | | | | |
| | | Разом прямі витрати по розділу 1 | | | | | - | - | - | | - |
| | | **Всього по розділу 1** | | | | | - | | | | |
| | | **Розділ 2. Електрообладнання** | | | | | | | | | |
| | | ПІДВАЛ | | | | | | | | | |
| | | ВРП | | | | | | | | | |
| | | --- | | | | | | | | | |
| *1* | *КМ8-521-16* | *Рубильник [вимикач, роз'єднувач] триполюсний, що установлюється на металевій основі, струм до 400 А* | *шт* | *2* | *1196,74*<br>*693,55* | *12,13*<br>*3,59* | *2393* | *1387* | *24*<br>*7* | *4,8000*<br>*0,0213* | *9,6*<br>*0,04* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1504-2299<br>варіант 1 | Рубильник перекидний, триполюсний врубний ВР32-37, Ір=400А | шт | 2 | 2318,23<br>- | -<br>- | 4636 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *3* | *КБ21-22-14* | *Установлення вимикачів, 3-х полюсних на струм до 250 А* | *100шт* | *0,08* | *71047,02*<br>*55448,73* | *1524,30*<br>*1334,89* | *5684* | *4436* | *122*<br>*107* | *367,0400*<br>*9,7940* | *29,36*<br>*0,78* |
| 4 | 1504-1104<br>варіант 1 | Вимикач автоматичний кількість полюсів-3, PDE33F0320TAAS EATON; Ір=250А | шт | 2 | 18480,88<br>- | -<br>- | 36962 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 5 | 1504-1104<br>варіант 2 | Вимикач автоматичний ВА88-35; 3р; 250А | шт | 2 | 5774,53<br>- | -<br>- | 11549 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 6 | 1504-1104<br>варіант 3 | Вимикач автоматичний ВА88-35; 3р; 200А | шт | 1 | 4074,36<br>- | -<br>- | 4074 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 7 | 1504-1104<br>варіант 4 | Вимикач автоматичний ВА88-35; 3р; 160А | шт | 1 | 4074,36<br>- | -<br>- | 4074 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 8 | 1504-1057<br>варіант 1 | Вимикач автоматичний ВА88-35, 3р, 125А | шт | 2 | 5529,40<br>- | -<br>- | 11059 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *9* | *КБ21-24-13* | *Установлення трансформатора струму* | *1 шт* | *6* | *706,16*<br>*268,75* | *49,40*<br>*23,76* | *4237* | *1613* | *296*<br>*143* | *1,8600*<br>*0,1505* | *11,16*<br>*0,9* |
| 10 | 1503-5001<br>варіант 2 | Трансформатор струму Т-0,66-0,5S, 250/5А | шт | 6 | 1521,92<br>- | -<br>- | 9132 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *11* | *КМ11-60-3* | *Монтаж конденсаторної установки з автоматичним регулюванням*<br>АВР1<br>---------- | *комплект* | *2* | *3513,97*<br>*2620,99* | *492,44*<br>*177,09* | *7028* | *5242* | *985*<br>*354* | *17,6000*<br>*0,9536* | *35,2*<br>*1,91* |
| 12 | КМ8-572-7 | Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на підлозі, висота і ширина до 1700х1100 мм<br>ЩАВР для ДЕС<br>---------- | шт | 1 | 4910,00<br>953,09 | 759,06<br>272,33 | 4910 | 953 | 759<br>272 | 6,4000<br>1,6513 | 6,4<br>1,65 |
| 13 | КМ8-572-7 | Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на підлозі, висота і ширина до 1700х1100 мм<br>ЩГЖ<br>---------- | шт | 1 | 4910,00<br>953,09 | 759,06<br>272,33 | 4910 | 953 | 759<br>272 | 6,4000<br>1,6513 | 6,4<br>1,65 |
| *14* | *КБ21-22-14* | *Установлення вимикачів, 3-х полюсних на струм до 250 А* | *100шт* | *0,02* | *71047,02*<br>*55448,73* | *1524,30*<br>*1334,89* | *1421* | *1109* | *30*<br>*27* | *367,0400*<br>*9,7940* | *7,34*<br>*0,2* |
| 15 | 1504-1104<br>варіант 5 | Вимикач навантаження, LBS 250 3P "1-0" ETI; Ір=250А | шт | 1 | 3788,20<br>- | -<br>- | 3788 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 16 | 1503-1244<br>варіант 1 | Рукоятка прямого управління для монтажу на корпус вимикача навантаження LBS-DH 630/B (чорна) ETI | шт | 1 | 326,83<br>- | -<br>- | 327 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1504-1063<br>варіант 12 | Вимикач YCB1-125 3P 125A 6kA тип D CNC | шт | 1 | 956,38<br>- | -<br>- | 956 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *18* | *КБ21-22-13* | *Установлення вимикачів, 1-х полюсних на струм до 100 А* | *100шт* | *0,01* | *52185,84*<br>*39855,35* | *1524,30*<br>*1334,89* | *522* | *399* | *15*<br>*13* | *285,6400*<br>*9,7940* | *2,86*<br>*0,1* |
| 19 | 1504-1006<br>варіант 8 | Вимикач BA47-29; 1P; 32A; х-ка C | шт | 1 | 107,21<br>- | -<br>- | 107 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *20* | *КБ21-22-12* | *Установлення вимикачів, 1-х полюсних на струм до 25 А* | *100шт* | *0,01* | *39271,54*<br>*28574,95* | *1524,30*<br>*1334,89* | *393* | *286* | *15*<br>*13* | *207,2000*<br>*9,7940* | *2,07*<br>*0,1* |
| 21 | 1504-1006<br>варіант 1 | Вимикач BA47-29; 1P; 10A; х-ка C<br><br>ГРЩ1<br>---------- | шт | 1 | 79,67<br>- | -<br>- | 80 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *22* | *КБ21-22-14* | *Установлення вимикачів, 3-х полюсних на струм до 250 А* | *100шт* | *0,03* | *71047,02*<br>*55448,73* | *1524,30*<br>*1334,89* | *2131* | *1663* | *46*<br>*40* | *367,0400*<br>*9,7940* | *11,01*<br>*0,29* |
| 23 | 1504-1104<br>варіант 5 | Вимикач навантаження, LBS 250 3P "1-0" ETI; Ip=250A | шт | 1 | 3788,20<br>- | -<br>- | 3788 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 24 | 1503-1244<br>варіант 1 | Рукоятка прямого управління для монтажу на корпус вимикача навантаження LBS-DH 630/B (чорна) ETI | шт | 1 | 326,83<br>- | -<br>- | 327 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 25 | 1504-1104<br>варіант 4 | Вимикач автоматичний BA88-35; 3p; 160A | шт | 2 | 4074,36<br>- | -<br>- | 8149 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *26* | *КБ21-22-13* | *Установлення вимикачів, 3-х полюсних на струм до 100 А* | *100шт* | *0,01* | *52185,84*<br>*39855,35* | *1524,30*<br>*1334,89* | *522* | *399* | *15*<br>*13* | *285,6400*<br>*9,7940* | *2,86*<br>*0,1* |
| 27 | 1504-1063<br>варіант 11 | Вимикач BA47-29; 3p; 32A; х-ка C<br><br>ГРЩ2<br>---------- | шт | 1 | 283,54<br>- | -<br>- | 284 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *28* | *КБ21-22-14* | *Установлення вимикачів, 3-х полюсних на струм до 250 А* | *100шт* | *0,01* | *71047,02*<br>*55448,73* | *1524,30*<br>*1334,89* | *710* | *554* | *15*<br>*13* | *367,0400*<br>*9,7940* | *3,67*<br>*0,1* |
| 29 | 1504-1104<br>варіант 5 | Вимикач навантаження, LBS 250 3P "1-0" ETI; Ip=250A | шт | 1 | 3788,20<br>- | -<br>- | 3788 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 30 | 1503-1244<br>варіант 1 | Рукоятка прямого управління для монтажу на корпус вимикача навантаження LBS-DH 630/B (чорна) ETI | шт | 1 | 326,83<br>- | -<br>- | 327 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *31* | *КБ21-22-13* | *Установлення вимикачів, 3-х полюсних на струм до 100 А* | *100шт* | *0,04* | *52185,84*<br>*39855,35* | *1524,30*<br>*1334,89* | *2087* | *1594* | *61*<br>*53* | *285,6400*<br>*9,7940* | *11,43*<br>*0,39* |
| 32 | 1504-1063<br>варіант 7 | Вимикач BA47-29; 3p; 63A; х-ка C | шт | 1 | 373,47<br>- | -<br>- | 373 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 33 | 1504-1063<br>варіант 11 | Вимикач BA47-29; 3p; 32A; х-ка C<br><br>ОЩРспп | шт | 3 | 283,54<br>- | -<br>- | 851 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ---------- | | | | | | | | | |
| *34* | *КБ21-23-1* | *Монтаж щита розподільчого* | *1 шафа* | *1* | *2586,42* | *220,74* | *2586* | *1538* | *221* | *10,3300* | *10,33* |
| | | | | | *1538,34* | *10,74* | | | *11* | *0,0746* | *0,07* |
| 35 | 1517-1102 варіант 12 | Щит розподільчий вбудований ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 | шт | 1 | 1470,89 - | - - | 1471 | - | - - | - - | - - |
| *36* | *КБ21-22-12* | *Установлення пристрою захисного вимикання, 2-х полюсних на струм до 25 А* | *100шт* | *0,03* | *39271,54* *28574,95* | *1524,30* *1334,89* | *1178* | *857* | *46* *40* | *207,2000* *9,7940* | *6,22* *0,29* |
| 37 | 1504-1058 варіант 10 | Диференційний автомат PFL6-16/1N/C/003 2P 16 A 30 мА Eaton | шт | 3 | 1791,67 - | - - | 5375 | - | - - | - - | - - |
| *38* | *КБ21-22-12* | *Установлення вимикачів, 1-х полюсних на струм до 25 А* | *100шт* | *0,05* | *39271,54* *28574,95* | *1524,30* *1334,89* | *1964* | *1429* | *76* *67* | *207,2000* *9,7940* | *10,36* *0,49* |
| 39 | 1504-1006 варіант 13 | Вимикач PL6-C25/1 EATON | шт | 1 | 314,00 - | - - | 314 | - | - - | - - | - - |
| 40 | 1504-1006 варіант 12 | Вимикач PL6-C10/1 EATON | шт | 4 | 244,52 - | - - | 978 | - | - - | - - | - - |
| | | _____ | | | | | | | | | |
| 41 | КБ21-3-7 | Прокладання поліетиленових труб, діаметр труб 110/94 мм | 100м | 0,5 | 6265,07 3384,91 | 593,90 236,37 | 3133 | 1692 | 297 118 | 25,4600 1,4300 | 12,73 0,72 |
| 42 | С113-2311 варіант 1 | Труба гнучка двошарова з поліетилену, зі сталевою затяжкою для зонду і муфтою, д. 110/94 мм | м | 50 | 87,14 - | - - | 4357 | - | - - | - - | - - |
| 43 | КБ21-3-6 | Прокладання поліетиленових труб, діаметр труб 40/32 мм | 100м | 0,5 | 5094,72 2499,46 | 365,48 145,46 | 2547 | 1250 | 183 73 | 18,8000 0,8800 | 9,4 0,44 |
| 44 | С113-2311 варіант 2 | Труба гнучка двошарова з поліетилену, зі сталевою затяжкою для зонду і муфтою, д. 40/32 мм | м | 50 | 24,60 - | - - | 1230 | - | - - | - - | - - |
| | | _____ | | | | | | | | | |
| 45 | КБ21-12-2 | Прокладання коробів пластикових | 100м | 0,21 | 8236,51 4523,45 | 2707,50 886,07 | 1730 | 950 | 569 186 | 32,8000 6,1138 | 6,89 1,28 |
| 46 | С1545-89 варіант 1 | Кабель-канал пластиковий 150*100/2000 мм | шт | 11 | 930,66 - | - - | 10237 | - | - - | - - | - - |
| 47 | С1111-66 варіант 1 | Металоконструкції для кріплення | т | 0,007 | 107169,11 - | - - | 750 | - | - - | - - | - - |
| | | КАБЕЛІ ТА ПРОВОДИ | | | | | | | | | |
| 48 | КБ21-15-4 | Прокладання ізольованого кабеля та провода перерізом до 120 мм2 у лотках | 100м | 2,3 | 1416,58 858,13 | 365,48 145,46 | 3258 | 1974 | 841 335 | 6,0800 0,8800 | 13,98 2,02 |
| 49 | 15093-33203 варіант 1 | Кабель силовий вогнестійкий перер. 1х95мм2 FLAME-FE180/E30 | 1000м | 0,1224 | 668765,51 - | - - | 81857 | - | - - | - - | - - |
| 50 | С157-278 варіант 1 | Провід ізольований ПВЗнг-нд-0,45 120 мм2 | 1000м | 0,1122 | 694959,39 - | - - | 77974 | - | - - | - - | - - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | КБ21-15-5 | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 185 мм2 у лотках | 100м | 3 | 1967,06<br>1143,23 | 548,21<br>218,18 | 5901 | 3430 | 1645<br>655 | 8,1000<br>1,3200 | 24,3<br>3,96 |
| 52 | 15093-36213 варіант 1 | Кабель силовий АВВГнгд 1*185мм2 | 1000м | 0,306 | 149060,16<br>- | -<br>- | 45612 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | ПЕРШИЙ ПОВЕРХ<br>1ЩР1<br>---------- | | | | | | | | | |
| *53* | *КБ21-22-13* | *Установлення вимикачів, 3-х полюсних на струм до 100 А* | *100шт* | *0,01* | *52185,84*<br>*39855,35* | *1524,30*<br>*1334,89* | *522* | *399* | *15*<br>*13* | *285,6400*<br>*9,7940* | *2,86*<br>*0,1* |
| 54 | 1504-1063 варіант 5 | Вимикач ВА47-29; 3р; 50А; х-ка С | шт | 1 | 302,87<br>- | -<br>- | 303 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *55* | *КБ21-22-13* | *Установлення вимикачів, 1-х полюсних на струм до 100 А* | *100шт* | *0,02* | *52185,84*<br>*39855,35* | *1524,30*<br>*1334,89* | *1044* | *797* | *30*<br>*27* | *285,6400*<br>*9,7940* | *5,71*<br>*0,2* |
| 56 | 1504-1006 варіант 8 | Вимикач ВА47-29; 1Р; 32А; х-ка С | шт | 2 | 107,21<br>- | -<br>- | 214 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *57* | *КБ21-22-12* | *Установлення вимикачів, 1-х полюсних на струм до 25 А* | *100шт* | *0,09* | *39271,54*<br>*28574,95* | *1524,30*<br>*1334,89* | *3534* | *2572* | *137*<br>*120* | *207,2000*<br>*9,7940* | *18,65*<br>*0,88* |
| 58 | 1504-1006 варіант 2 | Вимикач ВА47-29; 1Р; 16А; х-ка С | шт | 9 | 92,93<br>- | -<br>- | 836 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | 1ЩК1<br>---------- | | | | | | | | | |
| *59* | *КБ21-22-12* | *Установлення вимикачів, 2х полюсних на струм до 25 А* | *100шт* | *0,16* | *39271,54*<br>*28574,95* | *1524,30*<br>*1334,89* | *6283* | *4572* | *244*<br>*214* | *207,2000*<br>*9,7940* | *33,15*<br>*1,57* |
| 60 | 1504-1006 варіант 9 | Вимикач ВА47-29; 2Р; 16А; х-ка С | шт | 16 | 140,36<br>- | -<br>- | 2246 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | 1ЩК2<br>---------- | | | | | | | | | |
| *61* | *КБ21-22-12* | *Установлення вимикачів, 3-х полюсних на струм до 25 А* | *100шт* | *0,01* | *39271,54*<br>*28574,95* | *1524,30*<br>*1334,89* | *393* | *286* | *15*<br>*13* | *207,2000*<br>*9,7940* | *2,07*<br>*0,1* |
| 62 | 1504-1063 варіант 8 | Вимикач ВА47-29; 3р; 25А; х-ка С | шт | 1 | 243,79<br>- | -<br>- | 244 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *63* | *КБ21-22-12* | *Установлення вимикачів, 2х полюсних на струм до 25 А* | *100шт* | *0,15* | *39271,54*<br>*28574,95* | *1524,30*<br>*1334,89* | *5891* | *4286* | *229*<br>*200* | *207,2000*<br>*9,7940* | *31,08*<br>*1,47* |
| 64 | 1504-1006 варіант 9 | Вимикач ВА47-29; 2Р; 16А; х-ка С | шт | 15 | 140,36<br>- | -<br>- | 2105 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | 1ЩРО<br>---------- | | | | | | | | | |
| *65* | *КБ21-22-14* | *Установлення вимикачів, перемикачів 3-х полюсних на струм до 250 А* | *100шт* | *0,03* | *71047,02*<br>*55448,73* | *1524,30*<br>*1334,89* | *2131* | *1663* | *46*<br>*40* | *367,0400*<br>*9,7940* | *11,01*<br>*0,29* |
| 66 | 1504-1057 варіант 2 | Вимикач ETI SV 3125 3р 125А | шт | 2 | 830,43<br>- | -<br>- | 1661 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 1504-1057 варіант 3 | Перемикач ETI SSQ 3125 "1-0-2" 3р 125А | шт | 1 | 2615,07<br>- | -<br>- | 2615 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *68* | *КБ21-22-13* | *Установлення вимикачів, 3-х полюсних на струм до 100 А* | *100шт* | *0,02* | *52185,84*<br>*39855,35* | *1524,30*<br>*1334,89* | *1044* | *797* | *30*<br>*27* | *285,6400*<br>*9,7940* | *5,71*<br>*0,2* |
| 69 | 1504-1101 варіант 3 | Вимикач EATON AZ-3-D100 3P 100A, х-ка D 15кА | шт | 2 | 5677,85<br>- | -<br>- | 11356 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *70* | *КБ21-22-12* | *Установлення вимикачів, 2х полюсних на струм до 25 А* | *100шт* | *0,04* | *39271,54*<br>*28574,95* | *1524,30*<br>*1334,89* | *1571* | *1143* | *61*<br>*53* | *207,2000*<br>*9,7940* | *8,29*<br>*0,39* |
| 71 | 1504-1058 варіант 9 | Автомат диференційний EATON PFL6-16/1N/003 2р 16А 30мА | шт | 4 | 2053,97<br>- | -<br>- | 8216 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *72* | *КБ21-22-12* | *Установлення вимикачів, 1-х полюсних на струм до 25 А* | *100шт* | *0,02* | *39271,54*<br>*28574,95* | *1524,30*<br>*1334,89* | *785* | *571* | *30*<br>*27* | *207,2000*<br>*9,7940* | *4,14*<br>*0,2* |
| 73 | 1504-1006 варіант 10 | Вимикач EATON PL6-C10/1 10A | шт | 2 | 210,92<br>- | -<br>- | 422 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | ДБЖ<br>---------- | | | | | | | | | |
| 74 | КМ10-3-8 | Ящик живлення | ящик | 1 | 673,31<br>654,19 | -<br>- | 673 | 654 | -<br>- | 4,8000<br>- | 4,8<br>- |
| | | 1ЩРВ<br>---------- | | | | | | | | | |
| *75* | *КБ21-22-12* | *Установлення вимикачів, 1-х полюсних на струм до 25 А* | *100шт* | *0,01* | *39271,54*<br>*28574,95* | *1524,30*<br>*1334,89* | *393* | *286* | *15*<br>*13* | *207,2000*<br>*9,7940* | *2,07*<br>*0,1* |
| 76 | 1504-1006 варіант 2 | Вимикач BA47-29; 1P; 16A; х-ка C | шт | 1 | 92,93<br>- | -<br>- | 93 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | ДРУГИЙ ПОВЕРХ<br>2ЩК<br>---------- | | | | | | | | | |
| *77* | *КБ21-22-12* | *Установлення вимикачів, 2х полюсних на струм до 25 А* | *100шт* | *0,02* | *39271,54*<br>*28574,95* | *1524,30*<br>*1334,89* | *785* | *571* | *30*<br>*27* | *207,2000*<br>*9,7940* | *4,14*<br>*0,2* |
| 78 | 1504-1006 варіант 9 | Вимикач BA47-29; 2P; 16A; х-ка C | шт | 2 | 140,36<br>- | -<br>- | 281 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | 2ЩРВ<br>---------- | | | | | | | | | |
| *79* | *КБ21-22-12* | *Установлення вимикачів, 1-х полюсних на струм до 25 А* | *100шт* | *0,02* | *39271,54*<br>*28574,95* | *1524,30*<br>*1334,89* | *785* | *571* | *30*<br>*27* | *207,2000*<br>*9,7940* | *4,14*<br>*0,2* |
| 80 | 1504-1006 варіант 1 | Вимикач BA47-29; 1P; 10A; х-ка C | шт | 2 | 79,67<br>- | -<br>- | 159 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | 2ЩК<br>---------- | | | | | | | | | |
| *81* | *КБ21-23-1* | *Монтаж щита розподільчого* | *1 шафа* | *1* | *2586,42*<br>*1538,34* | *220,74*<br>*10,74* | *2586* | *1538* | *221*<br>*11* | *10,3300*<br>*0,0746* | *10,33*<br>*0,07* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | 1517-1102<br>варіант 8 | Щит розподільчий вбудований ЩРв-36з-3 36<br>УХЛ3 Trend | шт | 1 | 2292,05<br>- | -<br>- | 2292 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *83* | *КБ21-22-12* | *Установлення пристрою захисного вимикання, 4-х полюсних на струм до 25 А* | *100шт* | *0,01* | *39271,54*<br>*28574,95* | *1524,30*<br>*1334,89* | *393* | *286* | *15*<br>*13* | *207,2000*<br>*9,7940* | *2,07*<br>*0,1* |
| 84 | 1504-1058<br>варіант 2 | Автомат диференційний ВД1-63; 4Р;<br>Ін=25А; Ів.з.=0,03А | шт | 1 | 1023,16<br>- | -<br>- | 1023 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *85* | *КБ21-22-12* | *Установлення вимикачів, 3-х полюсних на струм до 25 А* | *100шт* | *0,02* | *39271,54*<br>*28574,95* | *1524,30*<br>*1334,89* | *785* | *571* | *30*<br>*27* | *207,2000*<br>*9,7940* | *4,14*<br>*0,2* |
| 86 | 1504-1063<br>варіант 8 | Вимикач ВА47-29; 3р; 25А; х-ка С | шт | 1 | 243,79<br>- | -<br>- | 244 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 87 | 1504-1063<br>варіант 1 | Вимикач ВА47-29; 3р; 16А; х-ка С | шт | 1 | 218,43<br>- | -<br>- | 218 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *88* | *КБ21-22-12* | *Установлення вимикачів, 2х полюсних на струм до 25 А* | *100шт* | *0,02* | *39271,54*<br>*28574,95* | *1524,30*<br>*1334,89* | *785* | *571* | *30*<br>*27* | *207,2000*<br>*9,7940* | *4,14*<br>*0,2* |
| 89 | 1504-1006<br>варіант 9 | Вимикач ВА47-29; 2Р; 16А; х-ка С | шт | 2 | 140,36<br>- | -<br>- | 281 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *90* | *КБ21-22-12* | *Установлення вимикачів, 1-х полюсних на струм до 25 А* | *100шт* | *0,13* | *39271,54*<br>*28574,95* | *1524,30*<br>*1334,89* | *5105* | *3715* | *198*<br>*174* | *207,2000*<br>*9,7940* | *26,94*<br>*1,27* |
| 91 | 1504-1006<br>варіант 1 | Вимикач ВА47-29; 1Р; 10А; х-ка С<br><br>2ЩК1<br>---------- | шт | 13 | 79,67<br>- | -<br>- | 1036 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *92* | *КБ21-23-1* | *Монтаж щита розподільчого* | *1 шафа* | *1* | *2586,42*<br>*1538,34* | *220,74*<br>*10,74* | *2586* | *1538* | *221*<br>*11* | *10,3300*<br>*0,0746* | *10,33*<br>*0,07* |
| 93 | 1517-1102<br>варіант 7 | Щит розподільчий вбудований ЩРв-18з-3 38<br>УХЛ3 Trend | шт | 1 | 1470,89<br>- | -<br>- | 1471 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *94* | *КБ21-22-12* | *Установлення пристрою захисного вимикання, 4-х полюсних на струм до 25 А* | *100шт* | *0,01* | *39271,54*<br>*28574,95* | *1524,30*<br>*1334,89* | *393* | *286* | *15*<br>*13* | *207,2000*<br>*9,7940* | *2,07*<br>*0,1* |
| 95 | 1504-1058<br>варіант 7 | Автомат диференційний ВД1-63; 4Р; Ін=16А;<br>Ів.з.=0,03А | шт | 1 | 987,58<br>- | -<br>- | 988 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *96* | *КБ21-22-12* | *Установлення вимикачів, 1-х полюсних на струм до 25 А* | *100шт* | *0,08* | *39271,54*<br>*28574,95* | *1524,30*<br>*1334,89* | *3142* | *2286* | *122*<br>*107* | *207,2000*<br>*9,7940* | *16,58*<br>*0,78* |
| 97 | 1504-1006<br>варіант 1 | Вимикач ВА47-29; 1Р; 10А; х-ка С<br><br>ТРЕТІЙ ПОВЕРХ, ТЕХПОВЕРХ<br>3ЩРВ<br>---------- | шт | 8 | 79,67<br>- | -<br>- | 637 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *98* | *КБ21-22-12* | *Установлення вимикачів, 1-х полюсних на струм до 25 А* | *100шт* | *0,02* | *39271,54*<br>*28574,95* | *1524,30*<br>*1334,89* | *785* | *571* | *30*<br>*27* | *207,2000*<br>*9,7940* | *4,14*<br>*0,2* |
| 99 | 1504-1006<br>варіант 1 | Вимикач ВА47-29; 1Р; 10А; х-ка С | шт | 2 | 79,67<br>- | -<br>- | 159 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ЗЩУЕП<br>---------- | | | | | | | | | |
| 100 | КМ8-81-1 | Апарат керування і сигналізації, кількість кінців, що підключаються, до 2 (терморегулятор) | шт | 1 | 294,06<br>231,18 | 57,11<br>22,73 | 294 | 231 | 57<br>23 | 1,6000<br>0,1375 | 1,6<br>0,14 |
| 101 | 1517-2123 варіант 1 | Терморегулятор управління підігрівом води ETR/F-1447a | шт | 1 | 5193,31<br>- | -<br>- | 5193 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 2 | | | | | 481012 | 64469 | 8871<br>4046 | | 453,73<br>26,51 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 481012 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 407672 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 68515 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 32259 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 45,82 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 10261 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **513271** | | | | |
| | | **Всього по розділу 2** | | | | | **513271** | | | | |
| | | **Розділ 3. Захисне заземлення** | | | | | | | | | |
| *102* | *КМ8-471-4* | *Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 20 мм* | *10 шт* | *0,2* | *6002,03*<br>*1580,77* | *4056,94*<br>*917,68* | *1200* | *316* | *811*<br>*184* | *11,2000*<br>*5,9269* | *2,24*<br>*1,19* |
| *103* | *КМ8-472-6* | *Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм2* | *100 м* | *0,3* | *8856,74*<br>*3613,18* | *482,34*<br>*88,07* | *2657* | *1084* | *145*<br>*26* | *25,6000*<br>*0,4951* | *7,68*<br>*0,15* |
| 104 | & С1110-170-2 варіант 1 | Сталь штабова 25х4 мм | м | 30 | 153,29<br>- | -<br>- | 4599 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *105* | *КМ8-472-10* | *Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізольованого проводу перерізом 25 мм2* | *100 м* | *1* | *12727,17*<br>*8807,14* | *38,47*<br>*13,84* | *12727* | *8807* | *38*<br>*14* | *62,4000*<br>*0,0745* | *62,4*<br>*0,07* |
| 106 | & 15092-5043-Н-4 варіант 1 | Кабель перерізом 1.16мм2 ВВГнгд | 1000м | 0,035 | 154943,54<br>- | -<br>- | 5423 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 107 | & 15092-5043-Н-4 варіант 2 | Кабель перерізом 1.6мм2 ВВГнгд | 1000м | 0,065 | 61543,16<br>- | -<br>- | 4000 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 | С1111-66<br>варіант 1 | Металоконструкції для кріплення | т | 0,003 | 107169,11<br>- | -<br>- | 322 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 3 | | | | | 30928 | 10207 | 994<br>224 | | 72,32<br>1,41 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 30928 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 19727 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 10431 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 4974 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 7,15 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 1601 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **35902** | | | | |
| | | **Всього по розділу 3** | | | | | **35902** | | | | |
| | | Разом прямі витрати по кошторису | | | | | 511940 | 74676 | 9865<br>4270 | | 526,05<br>27,92 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 511940 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 427399 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 78946 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 37233 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 52,97 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 11862 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **549173** | | | | |
| | | **Всього по кошторису** | | | | | **549173** | | | | |
| | | **Кошторисна трудомісткість, люд.год.** | | | | | **606,94** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Кошторисна заробітна плата, грн.** | | | | | **90808** | | | | |

Склав _____

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив _____

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" в м. Полтава по вул. Макаренка, 1А. Коригування

## Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-09/1

на електроосвітлення та силове електрообладнання (додаткові роботи)

| № Ч.ч. | Шифр ресурсу | Найменування | Одиниця виміру | Кількість | Поточна ціна за одиницю, грн. | у тому числі: | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | відпускна ціна, грн. | транспортна складова, грн. | заготівельно-складські витрати, грн. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | **I. Витрати труда** | | | | | | |
| 1 | 1 | Витрати труда робітників-будівельників | люд.год | - | - | | | |
| 2 | | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками | розряд | - | | | | |
| 3 | 27 | Витрати труда робітників-монтажників | люд.год | 526,05 | 141,96 | | | |
| 4 | | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками | розряд | 3,8 | | | | |
| 5 | | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин | люд.год | 27,92 | 152,97 | | | |
| 6 | | Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин | розряд | 4,4 | | | | |
| 7 | | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття | люд.год | - | - | | | |
| 8 | | Витрати труда пусконалагоджувального персоналу | люд.год | - | - | | | |
| 9 | | Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується.в складі: | | | | | | |
| 9.1 | | загальновиробничих витрат | люд.год | 52,97 | 223,96 | | | |
| | Разом кошторисна трудомісткість | | люд.год | 606,94 | | | | |
| | Середній розряд робіт | | розряд | 3,8 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **II. Будівельні машини і механізми** | | | | | | |
| 10 | КБМ203-1001 | Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м | маш. год | 0,7938 | 608,92 | | | |
| 11 | КБМ201-11 | Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т | маш. год | 4,0732 | 372,67 | | | |
| 12 | КБМ202-1102 | Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т | маш. год | 5,5462 | 769,44 | | | |
| 13 | КБМ216-402 | Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3, 5 м | маш. год | 0,84 | 878,15 | | | |
| 14 | КБМ233-201 | Машини свердлильні електричні | маш. год | 1,28 | 6,93 | | | |
| 15 | КБМ203-1080 | Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т | маш. год | 0,4062 | 183,20 | | | |
| 16 | КБМ204-502 | Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму] | маш. год | 16,582 | 59,18 | | | |
| 17 | КБМ233-325 | Установки для свердлення отворів в залізобетоні діаметром до 160 мм | маш. год | 9,794 | 183,65 | | | |
| | | **Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат** | | | | | | |
| 18 | КБМ270-115 | Дрилі електричні | маш. год | 3,5814 | | | | |
| 19 | КБМ233-302 | Машини шліфувальні кутові | маш. год | 0,138 | | | | |
| 20 | КБМ200-64 | Перфоратор електромагнітний | маш. год | 18,02 | | | | |
| 21 | КБМ200-68 | Пістолет монтажний | маш. год | 9,3124 | | | | |
| | | **III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти** | | | | | | |
| 22 | +1504-1058 варіант 9 | Автомат диференційний EATON PFL6-16/1N/003 2р 16А 30мА | шт | 4 | 2053,97 | 2013,33 | 0,37 | 40,27 |
| 23 | +1504-1058 варіант 2 | Автомат диференційний ВД1-63; 4Р; Ін=25А; Ів.з.=0,03А | шт | 1 | 1023,16 | 1002,73 | 0,37 | 20,06 |
| 24 | +1504-1058 варіант 7 | Автомат диференційний ВД1-63; 4Р; Ін=16А; Ів.з.=0,03А | шт | 1 | 987,58 | 967,85 | 0,37 | 19,36 |
| 25 | +С1545-4 варіант 1 | Бірка маркувальна | 100шт | 0,345 | 206,68 | 202,50 | 0,13 | 4,05 |
| 26 | +С111-1848 варіант 2 | Болти будівельні з гайками та шайбами | т | 0,00385 | 213230,24 | 208680,00 | 369,25 | 4180,99 |
| 27 | +С111-98 | Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм | т | 0,00108 | 200796,82 | 196460,00 | 399,63 | 3937,19 |
| 28 | С1546-7 | Вазелін технічний | т | 0,00008 | 175437,33 | 171381,61 | 615,77 | 3439,95 |
| 29 | +1504-1006 варіант 10 | Вимикач EATON PL6-C10/1 10А | шт | 2 | 210,92 | 206,67 | 0,11 | 4,14 |
| 30 | +1504-1006 варіант 1 | Вимикач ВА47-29; 1Р; 10А; х-ка С | шт | 26 | 79,67 | 78,00 | 0,11 | 1,56 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | +1504-1006 варіант 2 | Вимикач ВА47-29; 1Р; 16А; х-ка С | шт | 10 | 92,93 | 91,00 | 0,11 | 1,82 |
| 32 | +1504-1006 варіант 8 | Вимикач ВА47-29; 1Р; 32А; х-ка С | шт | 3 | 107,21 | 105,00 | 0,11 | 2,10 |
| 33 | +1504-1006 варіант 9 | Вимикач ВА47-29; 2Р; 16А; х-ка С | шт | 35 | 140,36 | 137,50 | 0,11 | 2,75 |
| 34 | +1504-1101 варіант 3 | Вимикач EATON AZ-3-D100 3P 100A, х-ка D 15кА | шт | 2 | 5677,85 | 5564,91 | 1,61 | 111,33 |
| 35 | +1504-1057 варіант 2 | Вимикач ETI SV 3125 3р 125А | шт | 2 | 830,43 | 814,00 | 0,15 | 16,28 |
| 36 | +1504-1006 варіант 12 | Вимикач PL6-C10/1 EATON | шт | 4 | 244,52 | 239,62 | 0,11 | 4,79 |
| 37 | +1504-1006 варіант 13 | Вимикач PL6-C25/1 EATON | шт | 1 | 314,00 | 307,73 | 0,11 | 6,16 |
| 38 | +1504-1063 варіант 12 | Вимикач YCB1-125 3P 125A 6kA тип D CNC | шт | 1 | 956,38 | 937,48 | 0,15 | 18,75 |
| 39 | +1504-1063 варіант 1 | Вимикач ВА47-29; 3р; 16А; х-ка С | шт | 1 | 218,43 | 214,00 | 0,15 | 4,28 |
| 40 | +1504-1063 варіант 8 | Вимикач ВА47-29; 3р; 25А; х-ка С | шт | 2 | 243,79 | 238,86 | 0,15 | 4,78 |
| 41 | +1504-1063 варіант 11 | Вимикач ВА47-29; 3р; 32А; х-ка С | шт | 4 | 283,54 | 277,83 | 0,15 | 5,56 |
| 42 | +1504-1063 варіант 5 | Вимикач ВА47-29; 3р; 50А; х-ка С | шт | 1 | 302,87 | 296,78 | 0,15 | 5,94 |
| 43 | +1504-1063 варіант 7 | Вимикач ВА47-29; 3р; 63А; х-ка С | шт | 1 | 373,47 | 366,00 | 0,15 | 7,32 |
| 44 | +1504-1057 варіант 1 | Вимикач автоматичний ВА88-35, 3р, 125А | шт | 2 | 5529,40 | 5420,83 | 0,15 | 108,42 |
| 45 | +1504-1104 варіант 4 | Вимикач автоматичний ВА88-35; 3р; 160А | шт | 3 | 4074,36 | 3990,80 | 3,67 | 79,89 |
| 46 | +1504-1104 варіант 3 | Вимикач автоматичний ВА88-35; 3р; 200А | шт | 1 | 4074,36 | 3990,80 | 3,67 | 79,89 |
| 47 | +1504-1104 варіант 2 | Вимикач автоматичний ВА88-35; 3р; 250А | шт | 2 | 5774,53 | 5657,63 | 3,67 | 113,23 |
| 48 | +1504-1104 варіант 1 | Вимикач автоматичний кількість полюсів-3, PDE33F0320TAAS EATON; Ір=250А | шт | 2 | 18480,88 | 18114,84 | 3,67 | 362,37 |
| 49 | +1504-1104 варіант 5 | Вимикач навантаження, LBS 250 3P "1-0" ETI; Ір=250А | шт | 3 | 3788,20 | 3710,25 | 3,67 | 74,28 |
| 50 | +С111-115 | Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм | т | 0,000165 | 71620,18 | 69816,23 | 399,63 | 1404,32 |
| 51 | +С111-219 варіант 1 | Гіпсові в'яжучі Г-3 | т | 0,01291 | 21374,92 | 20415,00 | 540,80 | 419,12 |
| 52 | С111-850 | Гума листова вулканізована кольорова | кг | 41,6 | 163,39 | 159,74 | 0,45 | 3,20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | +1504-1058 варіант 10 | Диференційний автомат PFL6-16/1N/C/003 2P 16 A 30 мА Eaton | шт | 3 | 1791,67 | 1756,17 | 0,37 | 35,13 |
| 54 | +С111-822 | Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм | т | 0,00216 | 95640,34 | 93450,00 | 315,04 | 1875,30 |
| 55 | +С1545-42 | Дюбелі У658, У661 | 100шт | 0,3402 | 443,81 | 434,75 | 0,36 | 8,70 |
| 56 | +С1545-43 | Дюбелі з розпірною гайкою ДГ | 100шт | 2,08 | 1002,34 | 982,21 | 0,48 | 19,65 |
| 57 | +С1545-44 | Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм | 100шт | 0,2817 | 1001,14 | 981,15 | 0,36 | 19,63 |
| 58 | +С111-1504 | Електроди, діаметр 2 мм, марка Е42 | т | 0,0003 | 118069,86 | 115348,00 | 406,76 | 2315,10 |
| 59 | +С111-1522 | Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А | т | 0,001521 | 103944,90 | 101500,00 | 406,76 | 2038,14 |
| 60 | +С1113-246 варіант 1 | Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра | т | 0,00055 | 205453,16 | 200750,00 | 674,67 | 4028,49 |
| 61 | +&15092-5043-Н-4 варіант 1 | Кабель перерізом 1.16мм2 ВВГнгд | 1000м | 0,035 | 154943,54 | 151843,00 | 62,43 | 3038,11 |
| 62 | +&15092-5043-Н-4 варіант 2 | Кабель перерізом 1.6мм2 ВВГнгд | 1000м | 0,065 | 61543,16 | 60274,00 | 62,43 | 1206,73 |
| 63 | +15093-36213 варіант 1 | Кабель силовий АВВГнгд 1*185мм2 | 1000м | 0,306 | 149060,16 | 145833,33 | 304,08 | 2922,75 |
| 64 | +15093-33203 варіант 1 | Кабель силовий вогнестійкий перер. 1х95мм2 FLAME-FE180/E30 | 1000м | 0,1224 | 668765,51 | 655000,00 | 652,46 | 13113,05 |
| 65 | +С1545-89 варіант 1 | Кабель-канал пластиковий 150*100/2000 мм | шт | 11 | 930,66 | 910,84 | 1,57 | 18,25 |
| 66 | +С1546-20 | Клей БМК5 | кг | 0,625 | 376,50 | 368,56 | 0,56 | 7,38 |
| 67 | +С1545-70 варіант 1 | Кнопка К227 | 100шт | 1,06 | 41,53 | 40,50 | 0,22 | 0,81 |
| 68 | +С1546-35 | Лак електроізолювальний N318 | т | 0,0001 | 209015,69 | 204242,67 | 674,67 | 4098,35 |
| 69 | +С111-1663 | Лак, марка 177 | т | 0,0004 | 141621,03 | 138169,48 | 674,67 | 2776,88 |
| 70 | С1111-66 варіант 1 | Металоконструкції для кріплення | т | 0,01 | 107169,11 | 104616,67 | 451,08 | 2101,36 |
| 71 | С121-783 | Металоконструкції індивідуальні | т | 0,06 | 104786,65 | 103593,02 | 413,58 | 780,05 |
| 72 | +С1545-119 | Муфти поліетиленові | шт | 16 | 24,62 | 23,91 | 0,23 | 0,48 |
| 73 | С1545-139 | Наконечники алюмінієві для опресування 120-12-14а | 100шт | 0,2448 | 1385,19 | 1356,65 | 1,38 | 27,16 |
| 74 | С1545-152 | Наконечники кабельні | 100шт | 0,01 | 2685,57 | 2631,30 | 1,61 | 52,66 |
| 75 | С1545-153 | Наконечники кабельні | шт | 63 | 25,91 | 25,38 | 0,02 | 0,51 |
| 76 | С1545-156 | Нитки швейні | кг | 0,02 | 453,40 | 444,07 | 0,44 | 8,89 |
| 77 | С1545-160 | Паронітові прокладки | 100шт | 0,06 | 1532,79 | 1490,69 | 12,05 | 30,05 |
| 78 | С1545-161 | Патрони Д або К довгі | 100шт | 0,2817 | 257,82 | 251,43 | 1,33 | 5,06 |
| 79 | +1504-1057 варіант 3 | Перемикач ETI SSQ 3125 "1-0-2" 3р 125А | шт | 1 | 2615,07 | 2563,64 | 0,15 | 51,28 |
| 80 | С1545-169 | Перемичка заземлювальна | шт | 11 | 50,36 | 49,10 | 0,27 | 0,99 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | С1545-180 | Полоски К-404 | 100шт | 1,922 | 26,08 | 25,36 | 0,21 | 0,51 |
| 82 | +С1545-158 варіант 1 | Прикінцевлювач маркувальний А671 | 100шт | 0,0204 | 72,28 | 70,82 | 0,04 | 1,42 |
| 83 | +С157-278 варіант 1 | Провід ізольований ПВЗнг-нд-0,45 120 мм2 | 1000м | 0,1122 | 694959,39 | 680833,33 | 499,41 | 13626,65 |
| 84 | С1545-208 | Пряжки К-405 | 100шт | 1,922 | 82,68 | 80,90 | 0,16 | 1,62 |
| 85 | С1545-209 | Рамка для написів РПМ55Х15 | 100шт | 0,02 | 461,79 | 451,24 | 1,50 | 9,05 |
| 86 | +С1425-11683 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100 | м3 | 0,02 | 3619,75 | 2686,94 | 861,83 | 70,98 |
| 87 | +1504-2299 варіант 1 | Рубильник перекидний, триполюсний врубний ВР32-37, Ір=400А | шт | 2 | 2318,23 | 2268,54 | 4,23 | 45,46 |
| 88 | +1503-1244 варіант 1 | Рукоятка прямого управління для монтажу на корпус вимикача навантаження LBS-DH 630/B (чорна) ETI | шт | 3 | 326,83 | 320,00 | 0,42 | 6,41 |
| 89 | +С111-1769 | Свердла кільцеві алмазні, діаметр 80 мм | шт | 0,236 | 21352,96 | 20933,87 | 0,40 | 418,69 |
| 90 | С1544-89 | Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЕПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм | кг | 0,601 | 1199,70 | 1175,28 | 0,90 | 23,52 |
| 91 | +С1545-240 | Скоба будівельна К853 | 100шт | 0,045 | 4845,45 | 4750,00 | 0,44 | 95,01 |
| 92 | С1545-241 | Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730 | 100шт | 2,04 | 827,69 | 811,27 | 0,19 | 16,23 |
| 93 | +С1110-172 | Сталь кутова 32х32 мм | т | 0,03 | 46134,83 | 44915,19 | 315,04 | 904,60 |
| 94 | +С111-1804 | Сталь листова | т | 0,005 | 46153,34 | 45494,73 | 315,04 | 343,57 |
| 95 | +&С1110-170-2 варіант 1 | Сталь штабова 25х4 мм | м | 30 | 153,29 | 149,96 | 0,32 | 3,01 |
| 96 | +С1110-171 | Сталь штабова 40х4 мм | т | 0,0062 | 45593,59 | 44384,56 | 315,04 | 893,99 |
| 97 | +С1545-101 варіант 1 | Стрічка монтажна ЛМ | 100м | 0,551 | 1105,17 | 1083,00 | 0,50 | 21,67 |
| 98 | С111-1683 | Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А | кг | 0,28 | 956,07 | 936,44 | 0,88 | 18,75 |
| 99 | +1517-2123 варіант 1 | Терморегулятор управління підігрівом води ETR/F-1447a | шт | 1 | 5193,31 | 5083,83 | 7,65 | 101,83 |
| 100 | +1503-5001 варіант 2 | Трансформатор струму Т-0,66-0,5S, 250/5А | шт | 6 | 1521,92 | 1491,75 | 0,33 | 29,84 |
| 101 | +С113-2311 варіант 1 | Труба гнучка двошарова з поліетилену, зі сталевою затяжкою для зонду і муфтою, д. 110/94 мм | м | 50 | 87,14 | 84,67 | 0,76 | 1,71 |
| 102 | +С113-2311 варіант 2 | Труба гнучка двошарова з поліетилену, зі сталевою затяжкою для зонду і муфтою, д. 40/32 мм | м | 50 | 24,60 | 23,36 | 0,76 | 0,48 |
| 103 | +С113-6 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм | м | 5,836 | 202,34 | 199,50 | 1,33 | 1,51 |
| 104 | С1545-37 | Утримувач К188 | 100шт | 0,402 | 1609,31 | 1575,53 | 2,22 | 31,56 |
| 105 | С1546-29 | Фарба емалева МО-1 | т | 0,0006 | 174008,21 | 169921,61 | 674,67 | 3411,93 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 | +С111-390 | Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-бежева | т | 0,00014 | 90064,44 | 87704,12 | 594,35 | 1765,97 |
| 107 | С111-1893 | Шпагат ув'язувальний з луб'яних волокон | кг | 0,02 | 185,91 | 181,90 | 0,36 | 3,65 |
| 108 | С111-1479 | Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм | т | 0,0024 | 79545,15 | 77585,81 | 399,63 | 1559,71 |
| 109 | +1517-1102 варіант 12 | Щит розподільчий вбудований ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 | шт | 1 | 1470,89 | 1442,05 | - | 28,84 |
| 110 | +1517-1102 варіант 7 | Щит розподільчий вбудований ЩРв-18з-3 38 УХЛ3 Trend | шт | 1 | 1470,89 | 1442,05 | - | 28,84 |
| 111 | +1517-1102 варіант 8 | Щит розподільчий вбудований ЩРв-36з-3 36 УХЛ3 Trend | шт | 1 | 2292,05 | 2247,11 | - | 44,94 |
| | | Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат | | | | | | |
| 112 | С1999-9001 | Електроенергія | кВт-год | 4,6918 | 8,43544 | 8,43544 | | |
| 113 | С1999-9005 | Мастильні матеріали | кг | 0,3632 | 159,41 | 159,41 | | |

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 30 червня 2025 р.

Склав _____
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив _____
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" в м. Полтава по вул. Макаренка, 1А. Коригування

**Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-09/2**

придбання силового електрообладнання (додаткові роботи)

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" та облаштування в підвальному приміщенні укриття. Додаткові роботи

Основа: креслення (специфікації ) № відомості тощо
Кошторисна вартість 1685,734 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “30 червня” 2025 р.

| № Ч.ч. | Документ, що обґрунтовує ціну | Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | Загальна вартість, грн. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Розділ 1. Обладнання, що монтується** | | | | |
| 1 | 290220-2004 варіант 1 | Лічильник 3-х фазний LZQJ-XC S1F6; ( маса=0,063) | шт | 2 | 13275,00 | 26550 |
| 2 | 2308-4016 варіант 1 | Установка конденсаторна з автоматичним регулюванням УКРМ1-80-0.4-21-УХЛ4; ( маса=0,817) | шт | 2 | 70000,00 | 140000 |
| 3 | 1517-2438-7 варіант 1 | Пристрій автоматичного вводу в резерв АВР 250А; ( маса=0) | шт | 2 | 82491,67 | 164983 |
| 4 | 1504-15328 варіант 1 | ДБЖ MAKELSAN BOXER 33160; ( маса=0,0133) | шт | 1 | 1288000,00 | 1288000 |
| 5 | 1504-14001 варіант 1 | Датчик температури ЕТФ-744/99 з терморегулятором; ( маса=0,005) | шт | 1 | 2502,50 | 2503 |
| | | Разом по розділу 1 | | | | 1622036 |
| | | Транспортні та заготівельно-складські витрати | | | | 63698 |
| | | **Всього по розділу 1** | | | | **1685734** |
| | | **Разом** | | | | **1622036** |
| | | Транспортні та заготівельно-складські витрати | | | | 63698 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Всього по кошторису** | | | | **1685734** |

Склав _____
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив _____
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" в м. Полтава по вул. Макаренка, 1А. Коригування
03-25/18

# Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-012/1

**на монтаж технологічного обладнання (додаткові роботи)**

**Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" та облаштування в підвальному приміщенні укриття. Додаткові роботи**

Основа:
креслення (специфікації ) №

| | | |
|---|---|---|
| Кошторисна вартість | 26,939 | тис. грн. |
| Кошторисна трудомісткість | 0,13985 | тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата | 21,190 | тис. грн. |
| Середній розряд робіт | 4,1 | розряд |

Складений за поточними цінами станом на “30 червня” 2025 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | | Загальна вартість, грн. | | | Витрати труда робітників, люд.год. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всього | експлуатації машин | Всього | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин | |
| | | | | | заробітної плати | в тому числі заробітної плати | | | в тому числі заробітної плати | тих, що обслуговують машини | |
| | | | | | | | | | | на одиницю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | Перший поверх | | | | | | | | | |
| 1 | КМ34-154-6 | Монтаж стельових підйомників | комплект | 2 | 2057,33 | - | 4115 | 4115 | - | 14,4000 | 28,8 |
| | | | | | 2057,33 | - | | | - | - | - |
| | | Третій поверх | | | | | | | | | |
| 2 | КМ34-166-14 | Монтаж аналізатора | комплект | 1 | 4223,52 | - | 4224 | 4224 | - | 28,8000 | 28,8 |
| | | | | | 4223,52 | - | | | - | - | - |
| 3 | КМ34-122-1 | Монтаж демінералізатора | комплект | 1 | 10558,80 | - | 10559 | 10559 | - | 72,0000 | 72 |
| | | | | | 10558,80 | - | | | - | - | - |
| | | Разом прямі витрати по кошторису | | | | | 18898 | 18898 | - | | 129,6 |
| | | | | | | | | | - | | - |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 18898 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 18898 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 8041 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 10,25 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 2292 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **26939** | | | | |
| | | **Всього по кошторису** | | | | | **26939** | | | | |
| | | **Кошторисна трудомісткість, люд.год.** | | | | | **139,85** | | | | |
| | | **Кошторисна заробітна плата, грн.** | | | | | **21190** | | | | |

Склав _____
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив _____
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" в м. Полтава по вул. Макаренка, 1А. Коригування

## Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-012/1

на монтаж технологічного обладнання (додаткові роботи)

| № Ч.ч. | Шифр ресурсу | Найменування | Одиниця виміру | Кількість | Поточна ціна за одиницю, грн. | у тому числі: | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | відпускна ціна, грн. | транспортна складова, грн. | заготівельно-складські витрати, грн. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | **I. Витрати труда** | | | | | | |
| 1 | 1 | Витрати труда робітників-будівельників | люд.год | - | - | | | |
| 2 | | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками | розряд | - | | | | |
| 3 | 27 | Витрати труда робітників-монтажників | люд.год | 129,6 | 145,81 | | | |
| 4 | | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками | розряд | 4,1 | | | | |
| 5 | | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин | люд.год | - | - | | | |
| 6 | | Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин | розряд | - | | | | |
| 7 | | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття | люд.год | - | - | | | |
| 8 | | Витрати труда пусконалагоджувального персоналу | люд.год | - | - | | | |
| 9 | | Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується.в складі: | | | | | | |
| 9.1 | | загальновиробничих витрат | люд.год | 10,25 | 223,66 | | | |
| | Разом кошторисна трудомісткість | | люд.год | 139,85 | | | | |
| | Середній розряд робіт | | розряд | 4,1 | | | | |

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 30 червня 2025 р.

Склав _____
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив _____
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" в м. Полтава по вул. Макаренка, 1А. Коригування
03-25/18

# Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-012/3

**на монтаж побутового обладнання та матеріалів (додаткові роботи)**

**Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" та облаштування в підвальному приміщенні укриття. Додаткові роботи**

Основа:
креслення (специфікації ) №

| | | |
|---|---|---|
| Кошторисна вартість | 60,006 | тис. грн. |
| Кошторисна трудомісткість | 0,04893 | тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата | 7,181 | тис. грн. |
| Середній розряд робіт | 3,6 | розряд |

Складений за поточними цінами станом на “30 червня” 2025 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | | Загальна вартість, грн. | | | Витрати труда робітників, люд.год. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всього | експлуатації машин | Всього | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин | |
| | | | | | заробітної плати | в тому числі заробітної плати | | | в тому числі заробітної плати | тих, що обслуговують машини | |
| | | | | | | | | | | на одиницю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Розділ 1. Підвал** | | | | | | | | | |
| | | Разом прямі витрати по розділу 1 | | | | | - | - | - | | - |
| | | **Всього по розділу 1** | | | | | - | | | | |
| | | **Розділ 2. Перший поверх** | | | | | | | | | |
| 1 | КБ21-25-1 | *Установлення варильної поверхні* | 1 плита | 1 | *399,73* | *89,22* | *400* | *263* | *89* | *1,8600* | *1,86* |
| | | | | | *262,52* | *63,23* | | | *63* | *0,4155* | *0,42* |
| 2 | КБ21-27-1 | *Установлення вентиляторів [витяжка]* | 1 шт | 1 | *200,33* | *54,96* | *200* | *121* | *55* | *0,8600* | *0,86* |
| | | | | | *121,38* | *49,59* | | | *50* | *0,3330* | *0,33* |
| 3 | КБ20-19-5 прист. | *Установлення прямокутного перерізу периметром 2600 мм (витяжки)* | 1 зонт | 1 | *582,83* | *59,53* | *583* | *391* | *60* | *2,9400* | *2,94* |
| | | | | | *390,87* | *19,91* | | | *20* | *0,1378* | *0,14* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *4* | *КБ17-5-1* | *Установлення мийок на одне відділення* | *10компл.* | *0,1* | *4813,36* | *224,55* | *481* | *370* | *22* | *25,5800* | *2,56* |
| | | | | | *3696,05* | *98,05* | | | *10* | *0,6671* | *0,07* |
| *5* | *КБ10-81-1* | *Установлення поручнів* | *100м* | *0,23* | *5582,85* | *37,51* | *1284* | *1275* | *9* | *41,7100* | *9,59* |
| | | | | | *5545,34* | *13,93* | | | *3* | *0,0750* | *0,02* |
| 6 | С123-362 варіант 1 | Поручні вздовж коридора | м | 23 | 1251,30 | - | 28780 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | Разом прямі витрати по розділу 2 | | | | | 31728 | 2420 | 235 | | 17,81 |
| | | | | | | | | | 146 | | 0,98 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 31728 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 29073 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 2566 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 1322 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 2,09 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 467 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **33050** | | | | |
| | | **Всього по розділу 2** | | | | | **33050** | | | | |
| | | **Розділ 3. Другий поверх** | | | | | | | | | |
| *7* | *КБ21-30-1* | *Установлення сушарок для рук* | *100шт* | *0,05* | *15457,77* | - | *773* | *760* | - | *114,2600* | *5,71* |
| | | | | | *15190,87* | - | | | - | - | - |
| 8 | С130-549 варіант 1 | Сушарка для рук, 1800 Вт, габ. 250x250x250(H) мм Trento 1488 | шт | 5 | 1226,13 | - | 6131 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | Разом прямі витрати по розділу 3 | | | | | 6904 | 760 | - | | 5,71 |
| | | | | | | | | | - | | - |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 6904 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 6144 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 760 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 374 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 0,55 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 124 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **7278** | | | | |
| | | **Всього по розділу 3** | | | | | **7278** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Розділ 4. Третій поверх** | | | | | | | | | |
| *9* | *КБ21-30-1* | *Установлення сушарок для рук* | *100шт* | *0,07* | *15457,77* | *-* | *1082* | *1063* | *-* | *114,2600* | *8* |
| | | | | | *15190,87* | - | | | - | - | - |
| 10 | С130-549 | Сушарка для рук, 1800 Вт, габ. | шт | 7 | 1226,13 | - | 8583 | - | - | - | - |
| | варіант 1 | 250x250x250(Н) мм Trento 1488 | | | - | - | | | - | - | - |
| *11* | *КБ21-17-5* | *Монтаж світильників для ламп розжарювання: бра і плафони з кількістю ламп до 2* | *100шт* | *0,09* | *24852,30* | *1843,03* | *2237* | *1694* | *166* | *126,4000* | *11,38* |
| | | | | | *18823,49* | *839,54* | | | *76* | *5,2858* | *0,48* |
| 12 | С1547-4 | Бра настінне із вимикачем | шт | 9 | 714,65 | - | 6432 | - | - | - | - |
| | варіант 1 | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | Разом прямі витрати по розділу 4 | | | | | 18334 | 2757 | 166 | | 19,38 |
| | | | | | | | | | 76 | | 0,48 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 18334 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 15411 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 2833 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 1344 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 1,93 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 431 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **19678** | | | | |
| | | **Всього по розділу 4** | | | | | **19678** | | | | |
| | | Разом прямі витрати по кошторису | | | | | 56966 | 5937 | 401 | | 42,9 |
| | | | | | | | | | 222 | | 1,46 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 56966 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 50628 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 6159 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 3040 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 4,57 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 1022 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **60006** | | | | |
| | | **Всього по кошторису** | | | | | **60006** | | | | |
| | | **Кошторисна трудомісткість, люд.год.** | | | | | **48,93** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Кошторисна заробітна плата, грн.** | | | | | **7181** | | | | |

Склав _____
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив _____
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" в м. Полтава по вул. Макаренка, 1А. Коригування

## Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-012/3

на монтаж побутового обладнання та матеріалів (додаткові роботи)

| № Ч.ч. | Шифр ресурсу | Найменування | Одиниця виміру | Кількість | Поточна ціна за одиницю, грн. | у тому числі: | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | відпускна ціна, грн. | транспортна складова, грн. | заготівельно-складські витрати, грн. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | **I. Витрати труда** | | | | | | |
| 1 | 1 | Витрати труда робітників-будівельників | люд.год | 15,09 | 134,91 | | | |
| 2 | | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками | розряд | 3,4 | | | | |
| 3 | 27 | Витрати труда робітників-монтажників | люд.год | 27,81 | 140,28 | | | |
| 4 | | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками | розряд | 3,7 | | | | |
| 5 | | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин | люд.год | 1,46 | 153,04 | | | |
| 6 | | Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин | розряд | 4,4 | | | | |
| 7 | | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття | люд.год | - | - | | | |
| 8 | | Витрати труда пусконалагоджувального персоналу | люд.год | - | - | | | |
| 9 | | Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується.в складі: | | | | | | |
| 9.1 | | загальновиробничих витрат | люд.год | 4,57 | 223,82 | | | |
| | Разом кошторисна трудомісткість | | люд.год | 48,93 | | | | |
| | Середній розряд робіт | | розряд | 3,6 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **II. Будівельні машини і механізми** | | | | | | |
| 10 | КБМ201-11 | Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т | маш. год | 0,1353 | 372,67 | | | |
| 11 | КБМ201-12 | Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т | маш. год | 0,143 | 453,29 | | | |
| 12 | КБМ202-128 | Крани баштові, вантажопідйомність 5 т | маш. год | 0,007 | 423,37 | | | |
| 13 | КБМ202-1102 | Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т | маш. год | 0,1353 | 769,44 | | | |
| 14 | КБМ202-1141 | Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т | маш. год | 0,0115 | 750,18 | | | |
| 15 | КБМ203-1080 | Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т | маш. год | 0,7629 | 183,20 | | | |
| 16 | КБМ204-502 | Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму] | маш. год | 0,5064 | 59,18 | | | |
| | | **Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат** | | | | | | |
| 17 | КБМ270-115 | Дрилі електричні | маш. год | 0,1332 | | | | |
| 18 | КБМ203-303 | Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т] | маш. год | 0,73 | | | | |
| 19 | КБМ200-68 | Пістолет монтажний | маш. год | 0,3552 | | | | |
| | | **III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти** | | | | | | |
| 20 | С111-384 | Білило густотерте цинкове МА-011-1 | т | 0,000027 | 201785,57 | 197234,64 | 594,35 | 3956,58 |
| 21 | +С111-1848 варіант 2 | Болти будівельні з гайками та шайбами | т | 0,00054 | 213230,24 | 208680,00 | 369,25 | 4180,99 |
| 22 | +С1547-4 варіант 1 | Бра настінне із вимикачем | шт | 9 | 714,65 | 700,00 | 0,64 | 14,01 |
| 23 | +С111-219 варіант 1 | Гіпсові в'яжучі Г-3 | т | 0,000084 | 21374,92 | 20415,00 | 540,80 | 419,12 |
| 24 | +С111-136 | Дюбелі з каліброваною головкою [в обоймах] 2,5х48,5 мм | т | 0,00008 | 87664,78 | 85546,23 | 399,63 | 1718,92 |
| 25 | +С111-1504 | Електроди, діаметр 2 мм, марка Е42 | т | 0,00009 | 118069,86 | 115348,00 | 406,76 | 2315,10 |
| 26 | +С111-1519 | Електроди, діаметр 4 мм, марка Е55 | т | 0,00014 | 115164,90 | 112500,00 | 406,76 | 2258,14 |
| 27 | С111-1631 | Замазка захисна | кг | 0,2 | 174,94 | 170,84 | 0,67 | 3,43 |
| 28 | С111-311 | Каболка | т | 0,00014 | 161342,49 | 157643,46 | 535,45 | 3163,58 |
| 29 | С1545-87 | Конструкція опорна | т | 0,00135 | 125208,19 | 122350,38 | 402,75 | 2455,06 |
| 30 | С111-1668 | Оліфа натуральна | кг | 0,013 | 340,33 | 333,04 | 0,62 | 6,67 |
| 31 | С1545-159 | Очіс льняний | т | 0,000013 | 40311,81 | 39054,19 | 467,19 | 790,43 |
| 32 | +С1545-177 | Підрозетник, діаметр 50-80 мм | 100шт | 0,0927 | 1613,75 | 1581,40 | 0,71 | 31,64 |
| 33 | С111-792 | Полотно голкопробивне для дорожнього будівництва "Дорнит-2" | 10м2 | 0,00001 | 2380,69 | 2329,26 | 4,75 | 46,68 |
| 34 | +С123-362 варіант 1 | Поручні вздовж коридора | м | 23 | 1251,30 | 1226,11 | 0,65 | 24,54 |
| 35 | С111-1746 | Прокладки гумові [пластина технічна пресована] | кг | 0,082 | 119,18 | 116,39 | 0,45 | 2,34 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | С1544-89 | Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЕПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм | кг | 0,1122 | 1199,70 | 1175,28 | 0,90 | 23,52 |
| 37 | +С130-549 варіант 1 | Сушарка для рук, 1800 Вт, габ. 250х250х250(Н) мм Trento 1488 | шт | 12 | 1226,13 | 1200,00 | 2,09 | 24,04 |
| 38 | С111-1479 | Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм | т | 0,0001836 | 79545,15 | 77585,81 | 399,63 | 1559,71 |
| 39 | С111-1483 | Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм | т | 0,00007 | 64194,35 | 62536,01 | 399,63 | 1258,71 |
| | | Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат | | | | | | |
| 40 | С1999-9001 | Електроенергія | кВт-год | 0,0559 | 8,43544 | 8,43544 | | |
| 41 | С1999-9005 | Мастильні матеріали | кг | 0,0073 | 159,41 | 159,41 | | |

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 30 червня 2025 р.

Склав _____

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив _____

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" в м. Полтава по вул. Макаренка, 1А. Коригування

**Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-013/1**

придбання технологічного обладнання, що монтується (медичне обладнання, ПДВ 7%) (додаткові роботи)

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" та облаштування в підвальному приміщенні укриття. Додаткові роботи

Основа: креслення (специфікації ) № відомості тощо
Кошторисна вартість 1159,673 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “30 червня” 2025 р.

| № Ч.ч. | Документ, що обґрунтовує ціну | Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | Загальна вартість, грн. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Розділ 1. Обладнання, що монтується** | | | | |
| | | Перший поверх | | | | |
| 1 | 280222-14090 варіант 1 | Стельовий підйомник. L=5600 мм. GH1; ( маса=0,0024) | комплект | 2 | 270000,00 | 540000 |
| | | Третій поверх | | | | |
| 2 | 280222-16101 варіант 1 | Аналізатор глюкози та локтату одноканальний C_LINE GP+ EKF-diagnostic GmbH; ( маса=0,008) | комплект | 1 | 198333,33 | 198333 |
| 3 | 280222-16047 варіант 1 | Демінералізатор. ефективність 20л/г HLP 20S Hydrolab; ( маса=0,275) | комплект | 1 | 377520,00 | 377520 |
| | | Разом по розділу 1 | | | | 1115853 |
| | | Транспортні та заготівельно-складські витрати | | | | 43820 |
| | | **Всього по розділу 1** | | | | **1159673** |
| | | **Разом** | | | | **1115853** |
| | | Транспортні та заготівельно-складські витрати | | | | 43820 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Всього по кошторису** | | | | **1159673** |

Склав _____
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив _____
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" в м. Полтава по вул. Макаренка, 1А. Коригування

**Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-013/4**

придбання побутового обладнання (додаткові роботи)

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" та облаштування в підвальному приміщенні укриття. Додаткові роботи

Основа: креслення (специфікації ) № відомості тощо
Кошторисна вартість 1527,414 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “30 червня” 2025 р.

| № Ч.ч. | Документ, що обґрунтовує ціну | Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | Загальна вартість, грн. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Розділ 1. Обладнання, що монтується** | | | | |
| | | Перший поверх | | | | |
| 1 | 2417-601 варіант 1 | Варильна поверхня електрична, V=65л, 220В, N=6,5 кВт/год, габ. 575х505х50(Н) мм; HANSA BHCI66306; ( маса=0,048) | шт | 1 | 8000,00 | 8000 |
| 2 | 560110-61 варіант 1 | Витяжка кухонна, Q=700м3/год, 220В, габ.598х300-465х155(Н) мм; ( маса=0) | шт | 1 | 5000,00 | 5000 |
| 3 | 2407-1202-11 варіант 1 | Мийка кухонна, габ. 406х457 мм. В комплекті із змішувачем і сифоном; ( маса=0,0433) | шт | 1 | 2700,00 | 2700 |
| | | Разом по розділу 1 | | | | 15700 |
| | | Транспортні та заготівельно-складські витрати | | | | 616 |
| | | **Всього по розділу 1** | | | | **16316** |
| | | **Розділ 2. Обладнання, що не монтується 1** | | | | |
| | | Перший поверх | | | | |
| 4 | 241996-14015 варіант 2 | Адаптивна кухня. Базова секція, габ. 2400х600х580 мм; ( маса=0) | шт | 1 | 14160,00 | 14160 |
| 5 | 241996-14015 варіант 3 | Адаптивна кухня. Верхня секція, габ. 600х350х600 мм; ( маса=0) | шт | 2 | 3540,00 | 7080 |
| 6 | 241996-14015 варіант 4 | Адаптивна кухня. Верхня секція з полицями і дверцятами, габ. 400х350х600 мм; ( маса=0) | шт | 1 | 3540,00 | 3540 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Разом по розділу 2 | | | | 24780 |
| | | Транспортні та заготівельно-складські витрати | | | | 973 |
| | Настанова п. 3.14 | Витрати на складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю ( будівельні роботи ) | грн. | 25753 | 0,007 | 180 |
| | | **Всього по розділу 2** | | | | **25933** |
| | | **Розділ 3. Обладнання, що не монтується 2** | | | | |
| | | Підвал | | | | |
| 7 | 2402-3019 варіант 1 | Вогнегасник порошковий переносний ВП-5; ( маса=0,0045) | шт | 14 | 720,83 | 10092 |
| 8 | 2402-3018 варіант 1 | Вогнегасник порошковий переносний ВП-8; ( маса=0,0105) | шт | 4 | 750,00 | 3000 |
| | | Перший поверх | | | | |
| 9 | 241996-14015 варіант 1 | Полиця навісна, габ. 600х600х220 мм; ( маса=0) | шт | 4 | 1350,00 | 5400 |
| 10 | 560110-216 варіант 1 | Дзеркало, габ. 2000х2400 мм; ( маса=0) | шт | 2 | 5760,00 | 11520 |
| 11 | 241996-14051 варіант 1 | Телевізор, 43", 220 В / 0,13 кВт, габ.963.9х558.9х59.6 мм Samsung UE43TU8000UXUA, в комплекті із кріпленням на стіну; ( маса=0) | шт | 2 | 17549,46 | 35099 |
| 12 | 560110-216 варіант 2 | Дзеркало, габ. 700х400 мм; ( маса=0) | шт | 1 | 12963,30 | 12963 |
| 13 | 241996-14064 варіант 4 | Вішало настінне для одягу; ( маса=0) | шт | 3 | 690,12 | 2070 |
| 14 | 560110-216 варіант 3 | Дзеркало, габ. 2000х3100 мм; ( маса=0) | шт | 1 | 7440,00 | 7440 |
| 15 | & 17142-1029-6-1 варіант 1 | Комп'ютер персональний, N=0,4 кВт. AMD Ryzen 5 Pro 4650G (3.7 - 4.2 ГГц) / RAM 8 ГБ / SSD 240 ГБ / AMD Radeon Vega 7 / без ОД / LAN / Windows 11 Home з монітором Dell E2216HV (210-ALFS), клавіатурою і мишкою; ARTLINE Business B22v03Win; ( маса=0,012) | шт | 10 | 30643,85 | 306439 |
| 16 | & 17142-1029-6-1 варіант 3 | МФУ, N=0,6 кВт/год, габ. 372х320х255 мм; Canon I-SENSIS MF112; ( маса=0, 012) | шт | 5 | 13333,33 | 66667 |
| 17 | & 17142-1029-6-1 варіант 4 | Багатофункціональний пристрій (принтер), N=0,47 кВт/год, габ. 445х330х163 мм; Canon PIXMA G3410; ( маса=0,012) | шт | 4 | 9000,00 | 36000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 280222-2028 варіант 1 | Кулер для води з холодильником: Тип охолодження води: компресорний Потужність, продуктивність нагрівання: 450 Вт, 5 л /ч 90-95 °С; потужність, продуктивність охолодження: 95 Вт, 2 л / ч 7-10 °С. Габаритні розміри (Ш х Г х В): 31 х 36 х 100 см1. Cooper&Hunter CH- V970B; ( маса=0) | шт | 1 | 10416,00 | 10416 |
| 19 | 2417-601 варіант 2 | Мікрохвильова піч, 220В, N=0,7 кВт/год, габ. 259х338х440 (Н) мм; ( маса=0, 048) | шт | 1 | 2000,00 | 2000 |
| 20 | 2402-3019 варіант 1 | Вогнегасник порошковий переносний ВП-5; ( маса=0,0045) | шт | 8 | 720,83 | 5767 |
| 21 | 2402-3018 варіант 1 | Вогнегасник порошковий переносний ВП-8; ( маса=0,0105) | шт | 2 | 750,00 | 1500 |
| 22 | 2402-3002 варіант 1 | Вогнегасник вуглекислотний переносний ВВК-3,5; ( маса=0,012) | шт | 13 | 1343,33 | 17463 |
| | | Другий поверх | | | | |
| 23 | & 17142-1029-6-1 варіант 1 | Комп'ютер персональний, N=0,4 кВт. AMD Ryzen 5 Pro 4650G (3.7 - 4.2 ГГц) / RAM 8 ГБ / SSD 240 ГБ / AMD Radeon Vega 7 / без ОД / LAN / Windows 11 Home з монітором Dell E2216HV (210-ALFS), клавіатурою і мишкою; ARTLINE Business B22v03Win; ( маса=0,012) | шт | 10 | 30643,85 | 306439 |
| 24 | & 17142-1029-6-1 варіант 3 | МФУ, N=0,6 кВт/год, габ. 372х320х255 мм; Canon I-SENSIS MF112; ( маса=0, 012) | шт | 2 | 13333,33 | 26667 |
| 25 | 560110-21 варіант 1 | Інтерактивний комплект (комплекс), у тому числі: інтерактивна дошка, діагональ 82", розмір робочої області від 168х126 см, співвідношення сторін - 4:3, інтерфейс - USB 2.0, принцип роботи - інфрачервоні датчики; короткофокусний проектор, світловий потік: від 3300 ANSI люмен, роздільна здатність проектора - 1024*768 px, аспектне відношення - 4:3, рівень контрасту - 3000:1, діапазон проекційної відстані, (мін.-макс.) 1-7,5 м; ноутбук вчителя, графічний адаптер: інтегрований, Intel HD Graphics 400, процесор - i3, діагональ екрану - 15,6" (1366768), обсяг оперативної пам'яті - 8 Gb, об'єм накопичувача - 500 Gb, мережеві адаптери - Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2, Windows 10 з українським інтерфейсом; мобільна стійка для інтерактивної дошки, максимально допустиме навантаження - 20 кг; ( маса=0) | шт | 1 | 80123,33 | 80123 |
| 26 | & 17142-1029-6-1 варіант 5 | Принтер, N=0,47 кВт/год, габ. 364х249х199 мм; Canon i-SENSYS LBP6030B; ( маса=0,012) | шт | 9 | 10000,00 | 90000 |
| 27 | 241996-14051 варіант 2 | Плазмова панель 65", габ. 1449,4х830,3х59,9 мм Samsung UE65AU7172U, в комплекті із поворотним кріпленням на стіну; ( маса=0) | шт | 6 | 18300,00 | 109800 |
| 28 | 2402-3019 варіант 1 | Вогнегасник порошковий переносний ВП-5; ( маса=0,0045) | шт | 4 | 720,83 | 2883 |
| 29 | 2402-3002 варіант 1 | Вогнегасник вуглекислотний переносний ВВК-3,5; ( маса=0,012) | шт | 18 | 1343,33 | 24180 |
| | | Третій поверх | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 560110-216 варіант 4 | Дзеркало настінне з рамою, габ. 500x900(H) мм; ( маса=0) | шт | 5 | 2000,00 | 10000 |
| 31 | & 17142-1029-6-1 варіант 1 | Комп'ютер персональний, N=0,4 кВт. AMD Ryzen 5 Pro 4650G (3.7 - 4.2 ГГц) / RAM 8 ГБ / SSD 240 ГБ / AMD Radeon Vega 7 / без ОД / LAN / Windows 11 Home з монітором Dell E2216HV (210-ALFS), клавіатурою і мишкою; ARTLINE Business B22v03Win; ( маса=0,012) | шт | 3 | 30643,85 | 91932 |
| 32 | & 17142-1029-6-1 варіант 5 | Принтер, N=0,47 кВт/год, габ. 364x249x199 мм; Canon i-SENSYS LBP6030B; ( маса=0,012) | шт | 3 | 10000,00 | 30000 |
| 33 | 2406-1029 варіант 1 | Холодильник двохкамерний, загальний об'єм 124л, габ. розм. 475x487x1170 (H) мм Gorenje RF212EPW4; ( маса=0,139) | шт | 1 | 11000,00 | 11000 |
| 34 | 280222-15013 варіант 1 | Електрочайник, V=1,7л, 1Ф, 220В, n=2,2 кВт PHILIPS серія 3000 HD9318/00; ( маса=0,0021) | шт | 1 | 900,00 | 900 |
| 35 | 241996-14051 варіант 3 | Телевізор з Smart TV, діагональ екрана 43", роздільна здатність 1920x1080, 220 В, N=0,12 кВт, габ. 980x572x77 мм Samsung UE43T5300AUXUA, в комплекті із кріпленням на стіну; ( маса=0) | шт | 5 | 11000,00 | 55000 |
| 36 | 2406-1029 варіант 2 | Холодильник однокамерний, загальний об'єм 46л, габ. розм. 500x450x470 (H) мм MPM 46-CJ-02/E; ( маса=0,139) | шт | 5 | 4500,00 | 22500 |
| 37 | 2402-3019 варіант 1 | Вогнегасник порошковий переносний ВП-5; ( маса=0,0045) | шт | 7 | 720,83 | 5046 |
| 38 | 2402-3002 варіант 1 | Вогнегасник вуглекислотний переносний ВВК-3,5; ( маса=0,012) | шт | 14 | 1343,33 | 18807 |
| | | Разом по розділу 3 | | | | 1419113 |
| | | Транспортні та заготівельно-складські витрати | | | | 55728 |
| | Настанова п. 3.14 | Витрати на складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю ( будівельні роботи ) | грн. | 1474841 | 0,007 | 10324 |
| | | **Всього по розділу 3** | | | | **1485165** |
| | | **Разом** | | | | **1459593** |
| | | Транспортні та заготівельно-складські витрати | | | | 57317 |
| | Настанова п. 3.14 | Витрати на складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю ( будівельні роботи ) | грн. | 1500594 | 0,007 | 10504 |
| | | **Всього вартість устаткування** | | | | **1516910** |
| | | **Всього вартість будівельних робіт** | | | | **10504** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Всього по кошторису** | | | | **1527414** |

Склав _____
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив _____
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" в м. Полтава по вул. Макаренка, 1А. Коригування
03-25/18

# Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-019/1

**на систему керування евакуюванням. (монтаж) (додаткові роботи)**

**Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" та облаштування в підвальному приміщенні укриття. Додаткові роботи**

Основа:
креслення (специфікації ) №

| | | |
|---|---|---|
| Кошторисна вартість | 0,156 | тис. грн. |
| Кошторисна трудомісткість | 0,00073 | тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата | 0,105 | тис. грн. |
| Середній розряд робіт | 3,5 | розряд |

Складений за поточними цінами станом на “30 червня” 2025 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | | Загальна вартість, грн. | | | Витрати труда робітників, люд.год. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всього | експлуатації машин | Всього | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин | |
| | | | | | заробітної плати | в тому числі заробітної плати | | | в тому числі заробітної плати | тих, що обслуговують машини | |
| | | | | | | | | | | на одиницю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Розділ 1. Система гучномовного оповіщення про пожежу** | | | | | | | | | |
| *1* | *КМ8-125-2* | *Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 22 А.год* | *шт* | *1* | *111,82*<br>*87,23* | *7,45*<br>*3,56* | *112* | *87* | *7*<br>*4* | *0,6400*<br>*0,0252* | *0,64*<br>*0,03* |
| | | Разом прямі витрати по розділу 1 | | | | | 112 | 87 | 7<br>4 | | 0,64<br>0,03 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 112 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 18 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 91 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 44 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 0,06 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 14 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **156** | | | | |
| | | **Всього по розділу 1** | | | | | **156** | | | | |
| | | Разом прямі витрати по кошторису | | | | | 112 | 87 | 7<br>4 | | 0,64<br>0,03 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 112 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 18 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 91 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 44 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 0,06 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 14 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **156** | | | | |
| | | **Всього по кошторису** | | | | | **156** | | | | |
| | | **Кошторисна трудомісткість, люд.год.** | | | | | **0,73** | | | | |
| | | **Кошторисна заробітна плата, грн.** | | | | | **105** | | | | |

Склав _____
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив _____
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" в м. Полтава по вул. Макаренка, 1А. Коригування

## Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-019/1

на систему керування евакуюванням. (монтаж) (додаткові роботи)

| № Ч.ч. | Шифр ресурсу | Найменування | Одиниця виміру | Кількість | Поточна ціна за одиницю, грн. | у тому числі: | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | відпускна ціна, грн. | транспортна складова, грн. | заготівельно-складські витрати, грн. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | **I. Витрати труда** | | | | | | |
| 1 | 1 | Витрати труда робітників-будівельників | люд.год | - | - | | | |
| 2 | | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками | розряд | - | | | | |
| 3 | 27 | Витрати труда робітників-монтажників | люд.год | 0,64 | 136,30 | | | |
| 4 | | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками | розряд | 3,5 | | | | |
| 5 | | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин | люд.год | 0,03 | 141,27 | | | |
| 6 | | Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин | розряд | 3,8 | | | | |
| 7 | | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття | люд.год | - | - | | | |
| 8 | | Витрати труда пусконалагоджувального персоналу | люд.год | - | - | | | |
| 9 | | Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується.в складі: | | | | | | |
| 9.1 | | загальновиробничих витрат | люд.год | 0,06 | 240,83 | | | |
| | Разом кошторисна трудомісткість | | люд.год | 0,73 | | | | |
| | Середній розряд робіт | | розряд | 3,5 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **II. Будівельні машини і механізми** | | | | | | |
| 10 | КБМ201-11 | Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т | маш. год | 0,02 | 372,67 | | | |
| | | **III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти** | | | | | | |
| 11 | +С1545-4 варіант 1 | Бірка маркувальна | 100шт | 0,0102 | 206,68 | 202,50 | 0,13 | 4,05 |
| 12 | +С111-113 | Бязь сурова | 10м2 | 0,01 | 524,10 | 512,08 | 1,74 | 10,28 |
| 13 | С1546-8 | Вода дистильована | м3 | 0,0003 | 711,89 | 108,93 | 589,00 | 13,96 |
| 14 | +С111-1608 | Дрантя | кг | 0,1 | 24,13 | 22,78 | 0,88 | 0,47 |
| 15 | С1999-9001 | Електроенергія | кВт-год | 0,24 | 8,43544 | 8,43544 | - | - |
| 16 | С1546-51 | Моногідрат літію | кг | 0,006 | 856,28 | 838,87 | 0,62 | 16,79 |

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 30 червня 2025 р.

Склав _____

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив _____

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" в м. Полтава по вул. Макаренка, 1А. Коригування
03-25/18

# Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-025/1

**на систему передачі даних (комп'ютерна мережа), мультимедіа та телебачення (додаткові роботи)**

**Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" та облаштування в підвальному приміщенні укриття. Додаткові роботи**

Основа:
креслення (специфікації ) №

| | | |
|---|---|---|
| Кошторисна вартість | 51,924 | тис. грн. |
| Кошторисна трудомісткість | 0,21584 | тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата | 30,983 | тис. грн. |
| Середній розряд робіт | 3,5 | розряд |

Складений за поточними цінами станом на “30 червня” 2025 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | | Загальна вартість, грн. | | | Витрати труда робітників, люд.год. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всього | експлуатації машин | Всього | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин | |
| | | | | | заробітної плати | в тому числі заробітної плати | | | в тому числі заробітної плати | тих, що обслуговують машини | |
| | | | | | | | | | | на одиницю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Розділ 1. Монтажні роботи** | | | | | | | | | |
| 1 | КМ10-514-17 | Монтаж розетки телевізійної | шт | 8 | 85,75<br>85,75 | -<br>- | 686 | 686 | -<br>- | 0,6700<br>- | 5,36<br>- |
| 2 | КМ10-55-5 | Кабель по стіні бетонній, маса 1 м до 1 кг | 100 м | 3 | 10441,14<br>8286,43 | 1549,67<br>514,15 | 31323 | 24859 | 4649<br>1542 | 60,8000<br>3,5584 | 182,4<br>10,68 |
| | | Разом прямі витрати по розділу 1 | | | | | 32009 | 25545 | 4649<br>1542 | | 187,76<br>10,68 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 32009 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 1815 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 27087 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 12476 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 17,4 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 3896 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **44485** | | | | |
| | | **Всього по розділу 1** | | | | | **44485** | | | | |
| | | **Розділ 2. Матеріали, не враховані нормами** | | | | | | | | | |
| 3 | & С153-12-В2 | Кабелі вита пара UTP-cat 5. для наружних робіт | 1000м | 0,3 | 21068,68<br>- | -<br>- | 6321 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 4 | & С1512-13-В1 | Розетка CAT 5e, 1xRJ45 | шт | 8 | 139,72<br>- | -<br>- | 1118 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 2 | | | | | 7439 | - | -<br>- | | -<br>- |
| | | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>**Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | 7439<br><br>7439<br>**7439** | | | | |
| | | **Всього по розділу 2** | | | | | **7439** | | | | |
| | | Разом прямі витрати по кошторису | | | | | 39448 | 25545 | 4649<br>1542 | | 187,76<br>10,68 |
| | | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br>**Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | 39448<br><br>9254<br>27087<br>12476<br>17,4<br>3896<br>**51924** | | | | |
| | | **Всього по кошторису** | | | | | **51924** | | | | |
| | | **Кошторисна трудомісткість, люд.год.** | | | | | **215,84** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Кошторисна заробітна плата, грн.** | | | | | **30983** | | | | |

Склав _____
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив _____
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" в м. Полтава по вул. Макаренка, 1А. Коригування

## Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-025/1

на систему передачі даних (комп'ютерна мережа), мультимедіа та телебачення (додаткові роботи)

| № Ч.ч. | Шифр ресурсу | Найменування | Одиниця виміру | Кількість | Поточна ціна за одиницю, грн. | у тому числі: | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | відпускна ціна, грн. | транспортна складова, грн. | заготівельно-складські витрати, грн. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | **I. Витрати труда** | | | | | | |
| 1 | 1 | Витрати труда робітників-будівельників | люд.год | - | - | | | |
| 2 | | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками | розряд | - | | | | |
| 3 | 27 | Витрати труда робітників-монтажників | люд.год | 187,76 | 136,05 | | | |
| 4 | | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками | розряд | 3,5 | | | | |
| 5 | | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин | люд.год | 10,68 | 144,49 | | | |
| 6 | | Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин | розряд | 4,0 | | | | |
| 7 | | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття | люд.год | - | - | | | |
| 8 | | Витрати труда пусконалагоджувального персоналу | люд.год | - | - | | | |
| 9 | | Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується.в складі: | | | | | | |
| 9.1 | | загальновиробничих витрат | люд.год | 17,4 | 223,95 | | | |
| | Разом кошторисна трудомісткість | | люд.год | 215,84 | | | | |
| | Середній розряд робіт | | розряд | 3,5 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **II. Будівельні машини і механізми** | | | | | | |
| 10 | КБМ203-101 | Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т | маш. год | 7,68 | 605,34 | | | |
| | | **III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти** | | | | | | |
| 11 | +С111-219 варіант 1 | Гіпсові в'яжучі Г-3 | т | 0,0099 | 21374,92 | 20415,00 | 540,80 | 419,12 |
| 12 | +С111-1741 варіант 1 | Дріт сталевий низьковуглецевий загального призначення, діаметр 0,8 мм | кг | 1,08 | 89,07 | 87,00 | 0,32 | 1,75 |
| 13 | +С1545-249 варіант 1 | Зкрепи фігурні [скоби] | 100шт | 9,36 | 130,78 | 124,79 | 3,43 | 2,56 |
| 14 | +&С153-12-В2 | Кабелі вита пара UTP-cat 5. для наружних робіт | 1000м | 0,3 | 21068,68 | 20581,06 | 74,51 | 413,11 |
| 15 | +&С1512-13-В1 | Розетка CAT 5e, 1xRJ45 | шт | 8 | 139,72 | 136,96 | 0,02 | 2,74 |
| 16 | С111-1482 | Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм | т | 0,00417 | 67913,14 | 66181,88 | 399,63 | 1331,63 |

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 30 червня 2025 р.

Склав _____
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив _____
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" в м. Полтава по вул. Макаренка, 1А. Коригування
03-25/18

# Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-030/1

**на монтаж ліфтів (додаткові роботи)**

**Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" та облаштування в підвальному приміщенні укриття. Додаткові роботи**

Основа:
креслення (специфікації ) №

| | | |
|---|---|---|
| Кошторисна вартість | -58,206 | тис. грн. |
| Кошторисна трудомісткість | -0,31183 | тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата | -45,423 | тис. грн. |
| Середній розряд робіт | 3,8 | розряд |

Складений за поточними цінами станом на “30 червня” 2025 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | | Загальна вартість, грн. | | | Витрати труда робітників, люд.год. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всього | експлуатації машин | Всього | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин | |
| | | | | | заробітної плати | в тому числі заробітної плати | | | в тому числі заробітної плати | тих, що обслуговують машини | |
| | | | | | | | | | | на одиницю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Розділ 1. Демонтажні роботи** | | | | | | | | | |
| *1* | *КМ3-563-3 к дем.=0,3* | *Демонтаж ліфта вантажного загального призначення зі швидкістю руху кабіни 0,5 м/с на 6 зупинок вантажопідйомністю 2000 кг, висота шахти 22,5 м* | *ліфт* | *1* | *63563,14* | *13406,27* | *63563* | *49184* | *13406* | *348,4800* | *348,48* |
| | | | | | *49184,47* | *6151,68* | | | *6152* | *37,8474* | *37,85* |
| *2* | *КМ3-563-8 к дем.=0,3* | *За кожну зупинку ліфта, менше зазначеної в характеристиці,зменшувати для ліфтів вантажних загальних призначень, вантажопідйомністю до 2000 кг* | *зупинка* | *-3* | *3370,32* | *352,91* | *-10111* | *-8943* | *-1059* | *21,1200* | *-63,36* |
| | | | | | *2980,88* | *140,46* | | | *-421* | *0,8498* | *-2,55* |
| *3* | *КМ3-563-12 к дем.=0,3* | *За кожен метр висоти шахти ліфта, менше зазначеної в характеристиці, зменшувати для ліфтів вантажних загального призначення, вантажопідйомність до 2000 кг* | *м* | *-15,9* | *765,59* | *30,84* | *-12173* | *-11634* | *-490* | *5,1840* | *-82,43* |
| | | | | | *731,67* | *12,27* | | | *-195* | *0,0743* | *-1,18* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Разом прямі витрати по розділу 1 | | | | | 41279 | 28607 | 11857 | | 202,69 |
| | | | | | | | | | 5536 | | 34,12 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 41279 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 815 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 34143 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 14606 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 18,71 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 4189 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **55885** | | | | |
| | | **Всього по розділу 1** | | | | | **55885** | | | | |
| | | **Розділ 2. Монтажні роботи** | | | | | | | | | |
| 4 | КМ3-563-12 | За кожен метр висоти шахти ліфта, менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів вантажних загального призначення, вантажопідйомність до 2000 кг | м | -31,8 | 2814,86<br>2438,90 | 102,79<br>40,91 | -89513 | -77557 | -3269<br>-1301 | 17,2800<br>0,2475 | -549,5<br>-7,87 |
| 5 | КМ10-398-1 | Шафа або панель комутації зв'язку та сигналізації на стіні або в ніші, кількість пар до 20 (ліфтовий блок) | шт | 2 | 2059,32<br>1155,92 | -<br>- | 4119 | 2312 | -<br>- | 8,0000<br>- | 16<br>- |
| 6 | КМ10-349-7 | Монтаж розетки мікрофонної (мікрофонний підсилювач в кабіні ліфта) | шт | 2 | 235,40<br>204,77 | -<br>- | 471 | 410 | -<br>- | 1,6000<br>- | 3,2<br>- |
| 7 | КМ8-530-1 | Пускач магнітний загального призначення, окремо стоячий, що установлюється на конструкції на підлозі, струм до 40 А | шт | 2 | 982,86<br>425,44 | 19,35<br>5,04 | 1966 | 851 | 39<br>10 | 3,2000<br>0,0311 | 6,4<br>0,06 |
| 8 | КМ11-233-3 | Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів і засобів автоматизації, спосіб підключення без виготовлення кілець з обслуговуванням | 100кінц. | 0,04 | 2696,82<br>2311,84 | -<br>- | 108 | 92 | -<br>- | 16,0000<br>- | 0,64<br>- |
| 9 | КМ10-55-5 | Кабель по стіні бетонній, маса 1 м до 1 кг | 100 м | 0,08 | 10441,14<br>8286,43 | 1549,67<br>514,15 | 835 | 663 | 124<br>41 | 60,8000<br>3,5584 | 4,86<br>0,28 |
| | | Разом прямі витрати по розділу 2 | | | | | -82014 | -73229 | -3106 | | -518,4 |
| | | | | | | | | | -1250 | | -7,53 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | -82014 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | -5679 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | -74479 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | -32077 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | -41,42 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | -9276 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **-114091** | | | | |
| | | **Всього по розділу 2** | | | | | **-114091** | | | | |
| | | Разом прямі витрати по кошторису | | | | | -40735 | -44622 | 8751<br>4286 | | -315,71<br>26,59 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | -40735 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | -4864 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | -40336 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | -17471 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | -22,71 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | -5087 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **-58206** | | | | |
| | | **Всього по кошторису** | | | | | **-58206** | | | | |
| | | **Кошторисна трудомісткість, люд.год.** | | | | | **-311,83** | | | | |
| | | **Кошторисна заробітна плата, грн.** | | | | | **-45423** | | | | |

Склав _____
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив _____
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" в м. Полтава по вул. Макаренка, 1А. Коригування

## Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-030/1

на монтаж ліфтів (додаткові роботи)

| № Ч.ч. | Шифр ресурсу | Найменування | Одиниця виміру | Кількість | Поточна ціна за одиницю, грн. | у тому числі: | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | відпускна ціна, грн. | транспортна складова, грн. | заготівельно-складські витрати, грн. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | **I. Витрати труда** | | | | | | |
| 1 | 1 | Витрати труда робітників-будівельників | люд.год | - | - | | | |
| 2 | | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками | розряд | - | | | | |
| 3 | 27 | Витрати труда робітників-монтажників | люд.год | -315,71 | 141,34 | | | |
| 4 | | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками | розряд | 3,8 | | | | |
| 5 | | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин | люд.год | 26,59 | 161,14 | | | |
| 6 | | Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин | розряд | 4,8 | | | | |
| 7 | | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття | люд.год | - | - | | | |
| 8 | | Витрати труда пусконалагоджувального персоналу | люд.год | - | - | | | |
| 9 | | Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується.в складі: | | | | | | |
| 9.1 | | загальновиробничих витрат | люд.год | -22,71 | - | | | |
| | Разом кошторисна трудомісткість | | люд.год | -311,83 | | | | |
| | Середній розряд робіт | | розряд | 3,8 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **II. Будівельні машини і механізми** | | | | | | |
| 10 | КБМ201-11 | Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т | маш. год | -1,7683 | 372,67 | | | |
| 11 | КБМ203-101 | Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т | маш. год | 0,2048 | 605,34 | | | |
| 12 | КБМ204-1400 | Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С | маш. год | 1,758 | 79,00 | | | |
| 13 | КБМ202-103 | Крани баштові при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т | маш. год | 19,098 | 549,38 | | | |
| 14 | КБМ202-1102 | Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т | маш. год | -1,7683 | 769,44 | | | |
| 15 | КБМ233-201 | Машини свердлильні електричні | маш. год | 0,24 | 6,93 | | | |
| 16 | КБМ204-502 | Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму] | маш. год | 0,24 | 59,18 | | | |
| | | **Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат** | | | | | | |
| 17 | КБМ203-405 | Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т] | маш. год | 28,65 | | | | |
| 18 | КБМ204-1100 | Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг | маш. год | 3,6696 | | | | |
| 19 | КБМ204-900 | Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А | маш. год | 3,6696 | | | | |
| | | **III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти** | | | | | | |
| 20 | +С1545-4 варіант 1 | Бірка маркувальна | 100шт | 0,5012 | 206,68 | 202,50 | 0,13 | 4,05 |
| 21 | +С111-98 | Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм | т | 0,00074 | 200796,82 | 196460,00 | 399,63 | 3937,19 |
| 22 | С1546-7 | Вазелін технічний | т | 0,00002 | 175437,33 | 171381,61 | 615,77 | 3439,95 |
| 23 | +С111-219 варіант 1 | Гіпсові в'яжучі Г-3 | т | 0,000264 | 21374,92 | 20415,00 | 540,80 | 419,12 |
| 24 | С1113-37 | Діхлоретан технічний, І сорт | т | 0,0000008 | 29751,58 | 28472,13 | 696,09 | 583,36 |
| 25 | +С111-1741 варіант 1 | Дріт сталевий низьковуглецевий загального призначення, діаметр 0,8 мм | кг | 0,0288 | 89,07 | 87,00 | 0,32 | 1,75 |
| 26 | +С111-811 | Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм | т | -0,000318 | 89795,74 | 87720,00 | 315,04 | 1760,70 |
| 27 | +С1545-42 | Дюбелі У658, У661 | 100шт | 0,0408 | 443,81 | 434,75 | 0,36 | 8,70 |
| 28 | +С111-1513 | Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42 | т | -0,000318 | 115164,90 | 112500,00 | 406,76 | 2258,14 |
| 29 | +С111-1522 | Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А | т | 0,00018 | 103944,90 | 101500,00 | 406,76 | 2038,14 |
| 30 | +С1545-249 варіант 1 | Зкрепи фігурні [скоби] | 100шт | 0,2496 | 130,78 | 124,79 | 3,43 | 2,56 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | +С111-310 варіант 1 | Каніфоль соснова | т | 0,0000608 | 1502285,90 | 1472160,00 | 669,31 | 29456,59 |
| 32 | +С1113-90 | Лак ХС-76 хімстійкий | т | 0,0006 | 209530,26 | 204747,15 | 674,67 | 4108,44 |
| 33 | +С1546-31 варіант 1 | Лак безбарвний електроізолювальний КФ-95 | т | 0,00002 | 151885,52 | 148232,70 | 674,67 | 2978,15 |
| 34 | +С1546-35 | Лак електроізолювальний N318 | т | 0,00002 | 209015,69 | 204242,67 | 674,67 | 4098,35 |
| 35 | +С121-783 варіант 1 | Металоконструкції для кріплення | т | 0,0076 | 93737,39 | 92626,01 | 413,58 | 697,80 |
| 36 | С1545-156 | Нитки швейні | кг | 0,204 | 453,40 | 444,07 | 0,44 | 8,89 |
| 37 | С1545-169 | Перемичка заземлювальна | шт | 2 | 50,36 | 49,10 | 0,27 | 0,99 |
| 38 | +С1545-158 варіант 1 | Прикінцевлювач маркувальний А671 | 100шт | 0,1224 | 72,28 | 70,82 | 0,04 | 1,42 |
| 39 | С1522-25 | Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС61 | т | 0,0000032 | 1754950,79 | 1720224,95 | 315,04 | 34410,80 |
| 40 | С1522-26 | Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС40 | т | 0,00054 | 1206109,04 | 1182144,80 | 315,04 | 23649,20 |
| 41 | С1522-27 | Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС30 | т | 0,00004 | 932130,10 | 913538,00 | 315,04 | 18277,06 |
| 42 | +С111-1816 | Прокат штабовий із сталі марки Ст3сп, ширина 50-200 мм, товщина 4-5 мм | т | -0,01908 | 66522,78 | 65712,53 | 315,04 | 495,21 |
| 43 | С130-606 | Рукава гумотканеві напірновсмоктувальні для води тиском 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 16 мм | м | -44,52 | 157,82 | 154,25 | 0,48 | 3,09 |
| 44 | С1113-180 | Спирт етиловий ректифікований технічний, І сорт | т | 0,0000012 | 94501,42 | 91925,59 | 722,86 | 1852,97 |
| 45 | С111-1683 | Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А | кг | 0,108 | 956,07 | 936,44 | 0,88 | 18,75 |
| 46 | +С1530-145 варіант 1 | Труби вінілпластові | кг | 0,8 | 468,40 | 458,35 | 0,87 | 9,18 |
| 47 | С1545-262 | Трубка ПХВ, діаметр 4-6 мм | кг | 0,0016 | 110,61 | 108,00 | 0,44 | 2,17 |
| 48 | +С111-390 | Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-бежева | т | 0,0001 | 90064,44 | 87704,12 | 594,35 | 1765,97 |
| 49 | С111-1374 | Шпагат паперовий | т | 0,00002 | 59054,51 | 57493,38 | 403,20 | 1157,93 |
| 50 | С1110-134 | Штири сталеві для повітряних ліній зв'язку та радіофікації ШТ-16Д | шт | 8 | 43,21 | 42,13 | 0,23 | 0,85 |
| 51 | С111-1482 | Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм | т | 0,0001112 | 67913,14 | 66181,88 | 399,63 | 1331,63 |
| | | Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат | | | | | | |
| 52 | С1999-9001 | Електроенергія | кВт-год | 52,3809 | 8,43544 | 8,43544 | | |
| 53 | С1999-9005 | Мастильні матеріали | кг | 0,2865 | 159,41 | 159,41 | | |

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 30 червня 2025 р.

Склав _____
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив _____
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" в м. Полтава по вул. Макаренка, 1А. Коригування
03-25/18

# Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-032

**на ліфти (пусконалагодження) (додаткові роботи)**

**Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" та облаштування в підвальному приміщенні укриття. Додаткові роботи**

Основа:
креслення (специфікації ) №

| | | |
|---|---|---|
| Кошторисна вартість | 170,488 | тис. грн. |
| Кошторисна трудомісткість | 0,70438 | тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата | 134,699 | тис. грн. |
| Середній розряд робіт | 5,8 | розряд |

Складений за поточними цінами станом на “30 червня” 2025 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | | Загальна вартість, грн. | | | Витрати труда робітників, люд.год. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всього | експлуатації машин | Всього | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин | |
| | | | | | заробітної плати | в тому числі заробітної плати | | | в тому числі заробітної плати | тих, що обслуговують машини | |
| | | | | | | | | | | на одиницю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | КП1-81-5 | Ліфт вантажний з монорельсом, вантажопідйомністю до 3200 кг, на 2 зупинки | ліфт | 2 | 45074,83<br>45074,83 | -<br>- | 90150 | 90150 | -<br>- | 241,0000<br>- | 482<br>- |
| 2 | КП1-81-6 | Ліфт вантажний з монорельсом, вантажопідйомністю до 3200 кг на 2 зупинки, на кожну зупинку додавати | ліфт | 2 | 3553,62<br>3553,62 | -<br>- | 7107 | 7107 | -<br>- | 19,0000<br>- | 38<br>- |
| 3 | КП2-13-6 | Прилад контролю і налагодження (диспетчерський пульт) | шт | 2 | 12410,24<br>12410,24 | -<br>- | 24820 | 24820 | -<br>- | 64,0000<br>- | 128<br>- |
| | | Разом прямі витрати по кошторису | | | | | 122077 | 122077 | - | | 648 |
| | | | | | | | | | - | | - |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 122077 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 122077 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 48411 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 56,38 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 12622 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **170488** | | | | |
| | | **Всього по кошторису** | | | | | **170488** | | | | |
| | | **Кошторисна трудомісткість, люд.год.** | | | | | **704,38** | | | | |
| | | **Кошторисна заробітна плата, грн.** | | | | | **134699** | | | | |

Склав _____
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив _____
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" в м. Полтава по вул. Макаренка, 1А. Коригування

## Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-032

на ліфти (пусконалагодження) (додаткові роботи)

| № Ч.ч. | Шифр ресурсу | Найменування | Одиниця виміру | Кількість | Поточна ціна за одиницю, грн. | у тому числі: | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | відпускна ціна, грн. | транспортна складова, грн. | заготівельно-складські витрати, грн. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | **I. Витрати труда** | | | | | | |
| 1 | 1 | Витрати труда робітників-будівельників | люд.год | - | - | | | |
| 2 | | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками | розряд | - | | | | |
| 3 | 27 | Витрати труда робітників-монтажників | люд.год | - | - | | | |
| 4 | | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками | розряд | - | | | | |
| 5 | | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин | люд.год | - | - | | | |
| 6 | | Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин | розряд | - | | | | |
| 7 | | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття | люд.год | - | - | | | |
| 8 | | Витрати труда пусконалагоджувального персоналу | люд.год | 648 | 188,39 | | | |
| 9 | | Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується.в складі: | | | | | | |
| 9.1 | | загальновиробничих витрат | люд.год | 56,38 | 223,89 | | | |
| | Разом кошторисна трудомісткість | | люд.год | 704,38 | | | | |
| | Середній розряд робіт | | розряд | 5,8 | | | | |

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 30 червня 2025 р.

Склав _____
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив _____
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" в м. Полтава по вул. Макаренка, 1А. Коригування
03-25/18

# Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-033

**на загальнобудівельні роботи по улаштуванню ДЕС (додаткові роботи)**

**Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" та облаштування в підвальному приміщенні укриття. Додаткові роботи**

Основа:
креслення (специфікації ) №

| | | |
|---|---|---|
| Кошторисна вартість | 10,456 | тис. грн. |
| Кошторисна трудомісткість | 0,00497 | тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата | 0,690 | тис. грн. |
| Середній розряд робіт | 2,8 | розряд |

Складений за поточними цінами станом на “30 червня” 2025 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | | Загальна вартість, грн. | | | Витрати труда робітників, люд.год. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всього | експлуатації машин | Всього | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин | |
| | | | | | заробітної плати | в тому числі заробітної плати | | | в тому числі заробітної плати | тих, що обслуговують машини | |
| | | | | | | | | | | на одиницю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Розділ 1. Фундаментна плита під генератор** | | | | | | | | | |
| 1 | КБ1-164-2 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 | 100м3 | 0,0045 | 29832,11<br>29832,11 | -<br>- | 134 | 134 | -<br>- | 261,8000<br>- | 1,18<br>- |
| 2 | КБ6-1-1 | Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 7,5 (М 100), крупність заповнювача 10-20мм | 100м3 | 0,0045 | 460866,79<br>18424,58 | 3464,51<br>1727,24 | 2074 | 83 | 16<br>8 | 150,7000<br>10,6641 | 0,68<br>0,05 |
| 3 | КБ6-1-16 | Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 10-20 мм/ | 100м3 | 0,009 | 581841,12<br>33159,06 | 12517,80<br>5257,78 | 5237 | 298 | 113<br>47 | 249,4100<br>32,7235 | 2,24<br>0,29 |
| 4 | С124-21 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм | т | 0,06174 | 43694,53<br>- | -<br>- | 2698 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Разом прямі витрати по розділу 1 | | | | | 10143 | 515 | 129 | | 4,1 |
| | | | | | | | | | 55 | | 0,34 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 10143 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 9499 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 570 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 313 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 0,53 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 120 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **10456** | | | | |
| | | **Всього по розділу 1** | | | | | **10456** | | | | |
| | | Разом прямі витрати по кошторису | | | | | 10143 | 515 | 129 | | 4,1 |
| | | | | | | | | | 55 | | 0,34 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 10143 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 9499 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 570 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 313 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 0,53 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 120 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **10456** | | | | |
| | | **Всього по кошторису** | | | | | **10456** | | | | |
| | | **Кошторисна трудомісткість, люд.год.** | | | | | **4,97** | | | | |
| | | **Кошторисна заробітна плата, грн.** | | | | | **690** | | | | |

Склав _____
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив _____
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" в м. Полтава по вул. Макаренка, 1А. Коригування

## Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-033

на загальнобудівельні роботи по улаштуванню ДЕС (додаткові роботи)

| № Ч.ч. | Шифр ресурсу | Найменування | Одиниця виміру | Кількість | Поточна ціна за одиницю, грн. | у тому числі: | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | відпускна ціна, грн. | транспортна складова, грн. | заготівельно-складські витрати, грн. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | **I. Витрати труда** | | | | | | |
| 1 | 1 | Витрати труда робітників-будівельників | люд.год | 4,1 | 125,72 | | | |
| 2 | | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками | розряд | 2,8 | | | | |
| 3 | 27 | Витрати труда робітників-монтажників | люд.год | - | - | | | |
| 4 | | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками | розряд | - | | | | |
| 5 | | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин | люд.год | 0,34 | 160,85 | | | |
| 6 | | Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин | розряд | 4,7 | | | | |
| 7 | | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття | люд.год | - | - | | | |
| 8 | | Витрати труда пусконалагоджувального персоналу | люд.год | - | - | | | |
| 9 | | Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується.в складі: | | | | | | |
| 9.1 | | загальновиробничих витрат | люд.год | 0,53 | 225,26 | | | |
| | Разом кошторисна трудомісткість | | люд.год | 4,97 | | | | |
| | Середній розряд робіт | | розряд | 2,8 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **II. Будівельні машини і механізми** | | | | | | |
| 10 | КБМ203-101 | Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т | маш. год | 0,00027 | 605,34 | | | |
| 11 | КБМ202-129 | Крани баштові, вантажопідйомність 8 т | маш. год | 0,21506 | 497,06 | | | |
| 12 | КБМ233-345 | Прес-ножиці комбіновані | маш. год | 0,06705 | 123,03 | | | |
| 13 | КБМ204-502 | Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму] | маш. год | 0,2187 | 59,18 | | | |
| | | **Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат** | | | | | | |
| 14 | КБМ211-101 | Бадді, місткість 2 м3 | маш. год | 0,2376 | | | | |
| 15 | КБМ270-117 | Вібратори глибинні | маш. год | 0,099 | | | | |
| 16 | КБМ270-116 | Вібратори поверхневі | маш. год | 0,12825 | | | | |
| | | **III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти** | | | | | | |
| 17 | С111-253 | Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1 | т | 0,00009 | 5514,30 | 4870,73 | 535,45 | 108,12 |
| 18 | С142-10-2 | Вода | м3 | 0,01445 | 84,02 | 84,02 | - | - |
| 19 | +С124-21 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм | т | 0,06174 | 43694,53 | 42522,73 | 315,04 | 856,76 |
| 20 | +С112-61 | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт | м3 | 0,00036 | 10061,18 | 9600,00 | 263,90 | 197,28 |
| 21 | +С111-816 | Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм | т | 0,000234 | 87531,34 | 85500,00 | 315,04 | 1716,30 |
| 22 | +С111-1513 | Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42 | т | 0,000144 | 115164,90 | 112500,00 | 406,76 | 2258,14 |
| 23 | С111-1757 | Рядно | м2 | 1,395 | 92,36 | 90,39 | 0,16 | 1,81 |
| 24 | С1424-11619 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм | м3 | 0,459 | 4074,10 | 3054,04 | 940,18 | 79,88 |
| 25 | С1424-11624 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм | м3 | 0,9135 | 5176,29 | 4134,61 | 940,18 | 101,50 |
| 26 | +С111-175 | Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм | т | 0,0000153 | 64408,19 | 62745,65 | 399,63 | 1262,91 |
| 27 | С123-515-У | Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм | м2 | 0,0324 | 893,37 | 867,20 | 8,65 | 17,52 |
| | | Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат | | | | | | |
| 28 | С1999-9001 | Електроенергія | кВт-год | 0,0939 | 8,43544 | 8,43544 | | |
| 29 | С1999-9005 | Мастильні матеріали | кг | 0,0023 | 159,41 | 159,41 | | |

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 30 червня 2025 р.

Склав _____
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив _____
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" в м. Полтава по вул. Макаренка, 1А. Коригування

**Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-34**

придбання обладнання та меблів для укриття (додаткові роботи)

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" та облаштування в підвальному приміщенні укриття. Додаткові роботи

Основа: креслення (специфікації ) № відомості тощо
Кошторисна вартість 398,984 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “30 червня” 2025 р.

| № Ч.ч. | Документ, що обґрунтовує ціну | Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | Загальна вартість, грн. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Розділ 1. Обладнання, що не монтується** | | | | |
| 1 | 560103-47 варіант 1 | Стілець 400х400; ( маса=0) | шт | 56 | 650,00 | 36400 |
| 2 | 560110-222 варіант 3 | Топчан (двохярусний) (1800х550 мм); ( маса=0) | шт | 9 | 15800,00 | 142200 |
| 3 | 560110-257 варіант 3 | Шафа металева, двосекційна (1000х455х1970h мм) для зберігааня запасу продуктів типу ШКГ-10; ( маса=0) | шт | 4 | 9100,00 | 36400 |
| 4 | 560110-96 варіант 1 | Стіл з тумбою для приготування їжі (1200х500 мм); ( маса=0) | шт | 2 | 5700,00 | 11400 |
| 5 | 560103-47 варіант 2 | Стілець для фасувальника-роздавальника; ( маса=0) | шт | 2 | 750,00 | 1500 |
| 6 | 560110-68 варіант 1 | Стелаж складський (1000х400х1970h мм) для зберігання продуктів, типу МС 5; ( маса=0) | шт | 2 | 2000,00 | 4000 |
| 7 | 560110-222 варіант 4 | Кушетка медична для огляду та маніпуляцій, габ. 2000х600х500мм; ( маса=0) | шт | 2 | 3500,00 | 7000 |
| 8 | 560110-257 варіант 4 | Шафа металева, двосекційна (1000х465х1970h мм) для зберігааня медичних засобів типу ШКГ-10 УС; ( маса=0) | шт | 2 | 13000,00 | 26000 |
| 9 | 560103-47 варіант 3 | Стілець для медичного кабінету; ( маса=0) | шт | 3 | 700,00 | 2100 |
| 10 | 560110-96 варіант 2 | Стіл лікаря, габ. 1200х600х750(Н) мм; ( маса=0) | шт | 1 | 7000,00 | 7000 |
| 11 | 560110-78 варіант 1 | Крісло для лікаря; ( маса=0) | шт | 1 | 3500,00 | 3500 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 280222-13228 варіант 1 | Ширма медична, габ. 2250х500х1800мм, ШМ-3; ( маса=0,06) | шт | 1 | 3200,00 | 3200 |
| 13 | 560110-257 варіант 5 | Шафа металева, двосекційна (1000х455х1970h мм) для зберігання інструментів типу ШКГ-10; ( маса=0) | шт | 5 | 9100,00 | 45500 |
| 14 | 560110-68 варіант 2 | Стелаж складський (1000х400х1970h мм) для зберігання інструментів, типу МС 5; ( маса=0) | шт | 16 | 2000,00 | 32000 |
| 15 | 241996-11053 варіант 2 | Герметичний контейнер для харчових відходів; ( маса=0) | шт | 2 | 650,00 | 1300 |
| 16 | 241996-14064 варіант 2 | Вішало для одягу настінне, l=1000 мм; ( маса=0) | шт | 7 | 1000,00 | 7000 |
| 17 | 241996-14064 варіант 3 | Гардеробна вішалка габ. 1540х700х1600 (Н) мм; ( маса=0) | шт | 3 | 1500,00 | 4500 |
| 18 | 550101-144 варіант 6 | Лавка для роздягалень, розм. 1000х400 мм; ( маса=0) | шт | 3 | 1600,00 | 4800 |
| 19 | 1604-5001 варіант 1 | Мобільний телефон, типу Samsung Galaxy A05 ; ( маса=0,0095) | шт | 1 | 3800,00 | 3800 |
| 20 | 1604-5001 варіант 2 | Маршрутизатор інтернет WiFi, типу TP-Link Archer C64; ( маса=0,0095) | шт | 1 | 1000,00 | 1000 |
| 21 | 560110-96 варіант 3 | Дошка для нарізання продуктів; ( маса=0) | шт | 2 | 320,00 | 640 |
| | | Разом по розділу 1 | | | | 381240 |
| | | Транспортні та заготівельно-складські витрати | | | | 14971 |
| | Настанова п. 3.14 | Витрати на складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю ( будівельні роботи ) | грн. | 396211 | 0,007 | 2773 |
| | | **Всього по розділу 1** | | | | **398984** |
| | | **Разом** | | | | **381240** |
| | | Транспортні та заготівельно-складські витрати | | | | 14971 |
| | Настанова п. 3.14 | Витрати на складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю ( будівельні роботи ) | грн. | 396211 | 0,007 | 2773 |
| | | **Всього вартість устаткування** | | | | **396211** |
| | | **Всього вартість будівельних робіт** | | | | **2773** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Всього по кошторису** | | | | **398984** |

Склав _____
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив _____
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" в м. Полтава по вул. Макаренка, 1А.
Коригування

## ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на будівництво : Благоустрій території. Додаткові роботи

| | |
|---|---|
| Кошторисна вартість об`єкта | 1211,299 тис.грн. |
| Кошторисна трудомісткість | 1,42422 тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата | 202,395 тис.грн. |
| Вимірник одиничної вартості | |
| Будівельні обсяги | |

Складений за поточними цінами станом на 30 червня 2025 р.

| № Ч. ч | Номери кошторисів і кошторисних розрахунків | Найменування робіт і витрат | Кошторисна вартість, тис.грн. | | | Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год. | Кошторисна заробітна плата, тис. грн. | Показники одиничної вартості |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | будівельних робіт | устаткування, меблів та інвентарю | всього | | | |
| 1 | 07-01-01 | на вертикальне планування (додаткові роботи) | 20,189 | - | 20,189 | 0,03391 | 5,658 | - |
| 2 | 07-01-02 | на мостіння в межах ділянки (додаткові роботи) | 493,742 | - | 493,742 | 0,67088 | 97,394 | - |
| 3 | 07-01-03 | на мостіння поза межами ділянки (додаткові роботи) | 279,36 | - | 279,36 | 0,25485 | 36,975 | - |
| 4 | 07-01-04 | на водовідведення (додаткові роботи) | 231,666 | - | 231,666 | 0,08818 | 12,839 | - |
| 5 | 07-01-05 | на озеленення (додаткові роботи) | 147,644 | - | 147,644 | 0,37640 | 49,529 | - |
| 6 | 07-01-06 | на придбання устаткування придбання елементів малих форм (додаткові роботи) | 0,269 | 38,429 | 38,698 | - | - | - |
| -- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- |
| - | | Всього: | 1172,87 | 38,429 | 1211,299 | 1,42422 | 202,395 | - |

Головний інженер проєкту
( Головний архітектор проєкту) _____
*[підпис, ( ініціали, прізвище )]*

Керівник _____
*[підпис, ( ініціали, прізвище )]*

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Склав _____
*[підпис, ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив _____
*[підпис, ( ініціали, прізвище )]*

# ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
## до об`єктного кошторису № 07-01

| Номери локальних кошторисів | Найменування локальних кошторисів | Робітники-будівельники | Робітники-монтажники | Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин | Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття | Пусконалагоджувальний персонал | Разом прямі витрати | Загальновиробничі витрати | Разом кошторисні витрати |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Трудомісткість, тис. люд.год. | | | | | | | |
| | | Заробітна плата, тис. грн. | | | | | | | |
| 07-01-01 | вертикальне планування | 0,00025 | - | 0,03002 | - | - | 0,03027 | 0,00364 | 0,03391 |
| | (додаткові роботи) | 0,03 | - | 4,814 | - | - | 4,844 | 0,814 | 5,658 |
| 07-01-02 | мостіння в межах ділянки | 0,55278 | - | 0,04242 | - | - | 0,59520 | 0,07568 | 0,67088 |
| | (додаткові роботи) | 73,322 | - | 7,124 | - | - | 80,446 | 16,948 | 97,394 |
| 07-01-03 | мостіння поза межами ділянки | 0,21201 | - | 0,01379 | - | - | 0,22580 | 0,02905 | 0,25485 |
| | (додаткові роботи) | 28,094 | - | 2,383 | - | - | 30,477 | 6,498 | 36,975 |
| 07-01-04 | водовідведення (додаткові | 0,06636 | - | 0,01369 | - | - | 0,08005 | 0,00813 | 0,08818 |
| | роботи) | 8,476 | - | 2,543 | - | - | 11,019 | 1,82 | 12,839 |
| 07-01-05 | озеленення (додаткові роботи) | 0,32438 | - | 0,02089 | - | - | 0,34527 | 0,03113 | 0,37640 |
| | | 39,427 | - | 3,132 | - | - | 42,559 | 6,97 | 49,529 |
| 07-01-06 | придбання устаткування | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | придбання елементів малих форм (додаткові роботи) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Разом : | 1,15578 | - | 0,12081 | - | - | 1,27659 | 0,14763 | 1,42422 |
| | | 149,349 | - | 19,996 | - | - | 169,345 | 33,05 | 202,395 |

Склав _____ Перевірив _____

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" в м. Полтава по вул. Макаренка, 1А. Коригування
03-25/18

# Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01

**на вертикальне планування (додаткові роботи)**

**Благоустрій території. Додаткові роботи**

Основа:
креслення (специфікації ) №

| | | |
|---|---|---|
| Кошторисна вартість | 20,189 | тис. грн. |
| Кошторисна трудомісткість | 0,03391 | тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата | 5,658 | тис. грн. |
| Середній розряд робіт | 2,0 | розряд |

Складений за поточними цінами станом на “30 червня” 2025 р.

| № Ч.ч. . | Обґрунту-вання (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кіль-кість | Вартість одиниці, грн. | | Загальна вартість, грн. | | | Витрати труда робітників, люд.год. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всього | експлуа-тації машин | Всього | заробіт-ної плати | експлуа-тації машин | не зайнятих обслуговуванням машин | |
| | | | | | заробіт-ної плати | в тому числі за-робітної плати | | | в тому числі за-робітної плати | тих, що обслуговують машини | |
| | | | | | | | | | | на одини-цю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | КБ1-24-2<br>тех.ч. п.1.3.<br>70 к=0,85 | Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 2 /раніше розпушеного грунту/ в насип | 1000м3 | 0,135 | 11067,09<br>- | 11067,09<br>3425,70 | 1494 | - | 1494<br>462 | -<br>21,4366 | -<br>2,89 |
| 2 | КБ1-24-10<br>к=9 | Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] , група ґрунтів 2 | 1000м3 | 0,135 | 100278,11<br>- | 100278,11<br>31040,01 | 13538 | - | 13538<br>4190 | -<br>194,2353 | -<br>26,22 |
| 3 | КБ1-17-7 | Розроблення зайвого грунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0, 65 [0,5-1] м3, група грунтів 1 | 1000м3 | 0,014 | 36059,30<br>1584,94 | 34441,18<br>10255,98 | 505 | 22 | 482<br>144 | 13,6000<br>57,6810 | 0,19<br>0,81 |
| 4 | КБ1-20-1 | Робота на відвалі, група ґрунтів 1 | 1000м3 | 0,014 | 5004,80<br>538,41 | 4444,27<br>1281,47 | 70 | 8 | 62<br>18 | 4,6200<br>6,8331 | 0,06<br>0,1 |
| 5 | С331-34-1 | Перевезення ґрунта самоскидами на відстань 7 км | т | 23,1 | 96,21<br>- | 96,21<br>- | 2222 | - | 2222<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Разом прямі витрати по кошторису | | | | | 17829 | 30 | 17798 | | 0,25 |
| | | | | | | | | | 4814 | | 30,02 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 17829 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 1 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 4844 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 2360 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 3,64 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 814 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **20189** | | | | |
| | | **Всього по кошторису** | | | | | **20189** | | | | |
| | | **Кошторисна трудомісткість, люд.год.** | | | | | **33,91** | | | | |
| | | **Кошторисна заробітна плата, грн.** | | | | | **5658** | | | | |

Склав _____
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив _____
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" в м. Полтава по вул. Макаренка, 1А. Коригування

## Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-01

на вертикальне планування (додаткові роботи)

| № Ч.ч. | Шифр ресурсу | Найменування | Одиниця виміру | Кількість | Поточна ціна за одиницю, грн. | у тому числі: | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | відпускна ціна, грн. | транспортна складова, грн. | заготівельно-складські витрати, грн. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | **I. Витрати труда** | | | | | | |
| 1 | 1 | Витрати труда робітників-будівельників | люд.год | 0,25 | 116,54 | | | |
| 2 | | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками | розряд | 2,0 | | | | |
| 3 | 27 | Витрати труда робітників-монтажників | люд.год | - | - | | | |
| 4 | | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками | розряд | - | | | | |
| 5 | | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин | люд.год | 30,02 | 160,38 | | | |
| 6 | | Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин | розряд | 4,7 | | | | |
| 7 | | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття | люд.год | - | - | | | |
| 8 | | Витрати труда пусконалагоджувального персоналу | люд.год | - | - | | | |
| 9 | | Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується.в складі: | | | | | | |
| 9.1 | | загальновиробничих витрат | люд.год | 3,64 | 223,47 | | | |
| | Разом кошторисна трудомісткість | | люд.год | 33,91 | | | | |
| | Середній розряд робіт | | розряд | 2,0 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **II. Будівельні машини і механізми** | | | | | | |
| 10 | КБМ201-22 | Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 7 т | маш. год | 0,0021 | 462,50 | | | |
| 11 | КБМ207-148 | Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.] | маш. год | 22,57031 | 665,99 | | | |
| 12 | КБМ207-149 | Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.] | маш. год | 0,20846 | 869,76 | | | |
| 13 | КБМ206-248 | Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,65 м3 | маш. год | 0,41412 | 874,42 | | | |
| 14 | С331-34-1 | Перевезення ґрунта самоскидами на відстань 7 км | т | 23,1 | 96,21 | | | |
| | | **III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти** | | | | | | |
| 15 | +С1421-9472 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400 | м3 | 0,0007 | 1105,92 | 385,64 | 698,60 | 21,68 |

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 30 червня 2025 р.

Склав _____
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив _____
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" в м. Полтава по вул. Макаренка, 1А. Коригування
03-25/18

# Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-02

**на мостіння в межах ділянки (додаткові роботи)**

**Благоустрій території. Додаткові роботи**

Основа:
креслення (специфікації ) №

| | | |
|---|---|---|
| Кошторисна вартість | 493,742 | тис. грн. |
| Кошторисна трудомісткість | 0,67088 | тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата | 97,394 | тис. грн. |
| Середній розряд робіт | 3,3 | розряд |

Складений за поточними цінами станом на “30 червня” 2025 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | | Загальна вартість, грн. | | | Витрати труда робітників, люд.год. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всього | експлуатації машин | Всього | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин | |
| | | | | | заробітної плати | в тому числі заробітної плати | | | в тому числі заробітної плати | тих, що обслуговують машини | |
| | | | | | | | | | | на одиницю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | ДЕМОНТАЖ | | | | | | | | | |
| *1* | *КБ27-67-1* | *Розбирання дорожніх покриттів та основ бруківки з брукового каменю* | *100 м3* | *0,1583* | *23069,43* | *1988,70* | *3652* | *3337* | *315* | *179,0600* | *28,35* |
| | | | | | *21080,73* | *664,68* | | | *105* | *4,2078* | *0,67* |
| *2* | *КБ27-67-2* | *Розбирання основ тротуарів, товщ. 250мм* | *100 м3* | *0,0396* | *6408,67* | *4267,83* | *254* | *85* | *169* | *18,3700* | *0,73* |
| | | | | | *2140,84* | *1086,84* | | | *43* | *6,1131* | *0,24* |
| 3 | КБ27-67-4 | Розбирання покриття вимощення існ. корпусу із асфальтобетону | 100 м3 | 0,0501 | 46755,59 | 21363,92 | 2342 | 1272 | 1070 | 203,9000 | 10,22 |
| | | | | | 25391,67 | 8431,88 | | | 422 | 59,0153 | 2,96 |
| *4* | *КБ27-67-2* | *Розбирання підстилаючих шарів вимощення, товщ.200мм* | *100 м3* | *0,2505* | *6408,67* | *4267,83* | *1605* | *536* | *1069* | *18,3700* | *4,6* |
| | | | | | *2140,84* | *1086,84* | | | *272* | *6,1131* | *1,53* |
| 5 | КБ27-68-1 | Розбирання існуючих бортових каменів | 100 м | 0,2 | 9345,08 | 4002,74 | 1869 | 1068 | 801 | 42,9000 | 8,58 |
| | | | | | 5342,34 | 1529,86 | | | 306 | 9,9840 | 2 |
| 6 | КБ27-68-2 | Розбирання поребриків | 100 м | 1,49 | 5690,28 | 2402,69 | 8479 | 4899 | 3580 | 26,4000 | 39,34 |
| | | | | | 3287,59 | 918,31 | | | 1368 | 5,9930 | 8,93 |
| 7 | КБ27-67-4 | Демонтаж існуючого проїзду | 100 м3 | 0,0266 | 46755,59 | 21363,92 | 1244 | 675 | 569 | 203,9000 | 5,42 |
| | | | | | 25391,67 | 8431,88 | | | 224 | 59,0153 | 1,57 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | КБ27-20-4<br>к дем.=0,6 | (Демонтаж) газона рулонного | 1000м2 | 0,0549 | 6814,75<br>3100,23 | 3714,52<br>904,48 | 374 | 170 | 204<br>50 | 26,0940<br>4,8547 | 1,43<br>0,27 |
| 9 | КБ1-24-1 | Зняття родючого шару грунту товщ. 150мм | 1000м3 | 0,0132 | 11142,01<br>- | 11142,01<br>3448,89 | 147 | - | 147<br>46 | -<br>21,5817 | -<br>0,28 |
| | | ТИП1 ПРОЇЗДИ - РЕМОНТ (S=9,4м2) | | | | | | | | | |
| 10 | КБ27-69-2 | Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм | 1000 м2 | 0,0094 | 54496,05<br>1701,48 | 49582,82<br>12283,08 | 512 | 16 | 466<br>115 | 14,6000<br>66,8696 | 0,14<br>0,63 |
| 11 | КБ27-12-1 | Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером | 100м3 | 0,0141 | 139492,35<br>1840,55 | 8761,60<br>1766,51 | 1967 | 26 | 124<br>25 | 14,7800<br>9,3659 | 0,21<br>0,13 |
| *12* | *КБ27-12-3* | *Улаштування вирівнюючих шарів основи із щебеню, товщ. 200мм, фр 40-70мм* | *100м3* | *0,0188* | *144045,64*<br>*2330,74* | *9144,28*<br>*2524,34* | *2708* | *44* | *172*<br>*47* | *18,8800*<br>*14,1397* | *0,35*<br>*0,27* |
| *13* | *КБ27-26-1* | *Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см з асфальтобетонних сумішей* | *1000 м2* | *0,0094* | *1236681,6*<br>*2*<br>*2014,19* | *14798,04*<br>*3177,84* | *11625* | *19* | *139*<br>*30* | *15,1500*<br>*17,1541* | *0,14*<br>*0,16* |
| *14* | *КБ27-27-1* | *Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей* | *1000 м2* | *0,0094* | *662375,01*<br>*1855,98* | *13255,52*<br>*2749,11* | *6226* | *17* | *125*<br>*26* | *13,9600*<br>*14,8399* | *0,13*<br>*0,14* |
| *15* | *КБ27-66-5* | *Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині понад 100 мм до 150 мм* | *100 м* | *0,07* | *36122,41*<br>*11772,45* | *1057,75*<br>*392,78* | *2529* | *824* | *74*<br>*27* | *92,8500*<br>*2,1150* | *6,5*<br>*0,15* |
| 16 | К589921-А001<br>варіант 1 | Камені бетонні бортові, прямі рядові із бетону М 300 (МРЗ-150)(Ф70) | шт | 7 | 200,39<br>- | -<br>- | 1403 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | ТИП2 ТРОТУАРИ, ВИМОЩЕННЯ (S=56,8м2) | | | | | | | | | |
| 17 | КБ27-69-1 | Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм | 1000 м2 | 0,0568 | 30990,93<br>1701,48 | 26077,70<br>6459,94 | 1760 | 97 | 1481<br>367 | 14,6000<br>35,1690 | 0,83<br>2 |
| 18 | КБ27-12-1 | Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску | 100м3 | 0,0568 | 139492,35<br>1840,55 | 8761,60<br>1766,51 | 7923 | 105 | 498<br>100 | 14,7800<br>9,3659 | 0,84<br>0,53 |
| 19 | КБ27-12-3 | Улаштування вирівнюючих шарів основи із щебеню | 100м3 | 0,0568 | 187702,12<br>2330,74 | 9144,28<br>2524,34 | 10661 | 132 | 519<br>143 | 18,8800<br>14,1397 | 1,07<br>0,8 |
| *20* | *КБ27-22-1* | *Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових із литої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см* | *100м2* | *0,568* | *42886,92*<br>*2199,66* | -<br>- | *24360* | *1249* | -<br>- | *15,9500*<br>- | *9,06*<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *21* | *КБ27-22-2 К=2* | *додавати до товщ. покриття 4 см* | *100м2* | *0,568* | *13297,49* 711,60 | - - | *7553* | *404* | - - | *5,1000* - | *2,9* - |
| *22* | *КБ27-66-4* | *Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм* | *100 м* | *0,82* | *29078,87* 10398,38 | *727,67* 270,21 | *23845* | *8527* | *597* 222 | *81,2500* 1,4550 | *66,63* 1,19 |
| 23 | К589921-А003 С1426-11709 | Поребрики П7 із бетону М-300 ГОСТ 6665-74 ТИП3 ТРОТУАРИ, МАЙДАНЧИКИ (S=199, 3м2) | шт | 82 | 233,12 - | - - | 19116 | - | - - | - - | - - |
| 24 | КБ27-69-1 | Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм | 1000 м2 | 0,1993 | 30990,93 1701,48 | 26077,70 6459,94 | 6176 | 339 | 5197 1287 | 14,6000 35,1690 | 2,91 7,01 |
| 25 | КБ27-12-1 | Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску | 100м3 | 0,1993 | 139492,35 1840,55 | 8761,60 1766,51 | 27801 | 367 | 1746 352 | 14,7800 9,3659 | 2,95 1,87 |
| 26 | КБ27-12-3 | Улаштування вирівнюючих шарів основи із щебеню | 100м3 | 0,1993 | 187702,12 2330,74 | 9144,28 2524,34 | 37409 | 465 | 1822 503 | 18,8800 14,1397 | 3,76 2,82 |
| *27* | *КБ27-17-1* | *Улаштування основи тротуарів із гранвідсіву за товщини шару 12 см* | *100м2* | *1,993* | *24056,51* 3169,75 | *1167,07* 449,65 | *47945* | *6317* | *2326* 896 | *25,0000* 2,7710 | *49,83* 5,52 |
| *28* | *КБ27-17-2 К=5* | *Вилучати до товщ. 5см* | *100м2* | *-1,993* | *8534,69* - | *319,55* 126,03 | *-17010* | - | *-637* -251 | - 0,8030 | - -1,6 |
| 29 | КР18-49-1 | Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ] | 100м2 | 1,993 | 81789,33 16911,39 | 253,53 103,94 | 163006 | 33704 | 505 207 | 119,8200 0,6603 | 238,8 1,32 |
| *30* | *КБ27-66-4* | *Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм* | *100 м* | *0,71* | *29078,87* 10398,38 | *727,67* 270,21 | *20646* | *7383* | *517* 192 | *81,2500* 1,4550 | *57,69* 1,03 |
| 31 | К589921-А003 С1426-11709 | Поребрики П7 із бетону М-300 ГОСТ 6665-74 РОЗМІТКА НА СТОЯНКАХ АВТОМОБІЛІВ | шт | 71 | 233,12 - | - - | 16552 | - | - - | - - | - - |
| *32* | *КБ27-44-1* | *Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою вручну, тип лінії 1.1, при ширині лінії 100 мм* | *100 м* | *1,22* | *3219,26* 775,56 | - - | *3927* | *946* | - - | *6,0600* - | *7,39* - |
| *33* | *КБ27-49-1* | *Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки методом наклеювання готових форм* | *1 форма* | *1* | *416,33* 299,12 | - - | *416* | *299* | - - | *1,9800* - | *1,98* - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Разом прямі витрати по кошторису | | | | | 449022 | 73322 | 23595 | | 552,78 |
| | | | | | | | | | 7124 | | 42,42 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 449022 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 352105 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 80446 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 44720 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 75,68 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 16948 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **493742** | | | | |
| | | **Всього по кошторису** | | | | | **493742** | | | | |
| | | **Кошторисна трудомісткість, люд.год.** | | | | | **670,88** | | | | |
| | | **Кошторисна заробітна плата, грн.** | | | | | **97394** | | | | |

Склав _____
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив _____
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" в м. Полтава по вул. Макаренка, 1А. Коригування

## Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-02

на мостіння в межах ділянки (додаткові роботи)

| № Ч.ч. | Шифр ресурсу | Найменування | Одиниця виміру | Кількість | Поточна ціна за одиницю, грн. | у тому числі: | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | відпускна ціна, грн. | транспортна складова, грн. | заготівельно-складські витрати, грн. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | **I. Витрати труда** | | | | | | |
| 1 | 1 | Витрати труда робітників-будівельників | люд.год | 552,78 | 132,65 | | | |
| 2 | | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками | розряд | 3,3 | | | | |
| 3 | 27 | Витрати труда робітників-монтажників | люд.год | - | - | | | |
| 4 | | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками | розряд | - | | | | |
| 5 | | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин | люд.год | 42,42 | 168,04 | | | |
| 6 | | Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин | розряд | 5,0 | | | | |
| 7 | | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття | люд.год | - | - | | | |
| 8 | | Витрати труда пусконалагоджувального персоналу | люд.год | - | - | | | |
| 9 | | Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується.в складі: | | | | | | |
| 9.1 | | загальновиробничих витрат | люд.год | 75,68 | 223,90 | | | |
| | Разом кошторисна трудомісткість | | люд.год | 670,88 | | | | |
| | Середній розряд робіт | | розряд | 3,3 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **II. Будівельні машини і механізми** | | | | | | |
| 10 | КБМ212-202 | Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.] | маш. год | 6,78336 | 1132,24 | | | |
| 11 | КБМ212-101 | Автогудронатори, місткість 3500 л | маш. год | 0,001504 | 1035,26 | | | |
| 12 | КБМ212-2206 | Асфальтоукладальники універсальні, продуктивність 600 т/год | маш. год | 0,030926 | 4186,38 | | | |
| 13 | КБМ207-153 | Бульдозери, потужність 132 кВт [180 к.с.] | маш. год | 0,36837 | 1247,39 | | | |
| 14 | КБМ207-148 | Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.] | маш. год | 0,220836 | 665,99 | | | |
| 15 | КБМ207-149 | Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.] | маш. год | 0,13044 | 869,76 | | | |
| 16 | КБМ212-1551 | Віброущільнювачі [віброплити] з дизельним двигуном легкі, маса понад 100 кг | маш. год | 0,27902 | 83,09 | | | |
| 17 | КБМ206-248 | Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ходу, місткість ковша 0,65 м3 | маш. год | 1,54071 | 874,42 | | | |
| 18 | КБМ206-337 | Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25 м3 | маш. год | 8,4049 | 521,19 | | | |
| 19 | КБМ205-101 | Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв | маш. год | 3,55505 | 393,99 | | | |
| 20 | КБМ212-701 | Котки дорожні причіпні кулачкові, маса 8 т | маш. год | 0,43277 | 70,96 | | | |
| 21 | КБМ212-711 | Котки дорожні причіпні на пневмоколісному ходу, маса 25 т | маш. год | 0,0527 | 155,44 | | | |
| 22 | КБМ212-906 | Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т | маш. год | 1,87751 | 543,07 | | | |
| 23 | КБМ212-907 | Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т | маш. год | 1,63886 | 665,30 | | | |
| 24 | КБМ212-931 | Котки дорожні самохідні ґрунтові, маса 19 т | маш. год | 0,87545 | 1351,41 | | | |
| 25 | КБМ212-922 | Котки дорожні самохідні комбіновані, маса 13 т | маш. год | 0,02397 | 674,30 | | | |
| 26 | КБМ212-910 | Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ходу, маса 16 т | маш. год | 0,33459 | 1086,15 | | | |
| 27 | КБМ202-1141 | Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т | маш. год | 1,5828 | 750,18 | | | |
| 28 | КБМ212-1601 | Машини поливально-мийні, місткість 6000 л | маш. год | 0,6443 | 914,01 | | | |
| 29 | КБМ233-803 | Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій | маш. год | 7,11009 | 7,33 | | | |
| 30 | КБМ203-850 | Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т | маш. год | 2,69055 | 456,41 | | | |
| 31 | КБМ203-851 | Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 2 т | маш. год | 0,32768 | 568,95 | | | |
| 32 | КБМ207-316 | Скрепери причіпні [з гусеничним трактором], місткість ковша 3,0 м3 | маш. год | 0,26353 | 668,26 | | | |
| 33 | КБМ201-311 | Трактори на гусеничному ходу, потужність 59 кВт [80 к.с.] | маш. год | 0,77861 | 628,66 | | | |
| 34 | КБМ201-312 | Трактори на гусеничному ходу, потужність 79 кВт [108 к.с.] | маш. год | 0,28533 | 732,60 | | | |
| 35 | КБМ201-412 | Трактори на пневмоколісному ходу, потужність 176 кВт [240 к.с.] | маш. год | 0,0527 | 1561,20 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат** | | | | | | |
| 36 | КБМ212-500 | Гудронатори ручні | маш. год | 0,03408 | | | | |
| 37 | КБМ270-224 | Пальник газопламеневий | маш. год | 0,6 | | | | |
| 38 | КБМ209-1400 | Розпушувачі причіпні [без трактора] | маш. год | 0,480225 | | | | |
| | | **III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти** | | | | | | |
| 39 | С1633-16ВД | Скляні кульки вітчизняного виробника | т | 0,000244 | 70964,62 | 68978,81 | 594,35 | 1391,46 |
| 40 | +С111-1561 | Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі | т | 0,03408 | 49495,54 | 47830,00 | 695,04 | 970,50 |
| 41 | +С1555-18 | Бітуми нафтові дорожні в'язкі | т | 0,00564 | 49495,54 | 47830,00 | 695,04 | 970,50 |
| 42 | С142-10-2 | Вода | м3 | 9,4536 | 84,02 | 84,02 | - | - |
| 43 | +С1633-41-5ВД варіант 1 | Готові розмічальні форми | шт | 1 | 117,21 | 114,75 | 0,16 | 2,30 |
| 44 | +С112-58 | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, IV сорт | м3 | 0,096 | 10061,18 | 9600,00 | 263,90 | 197,28 |
| 45 | +С111-1677 варіант 1 | Емаль біла, АК-501М | т | 0,010248 | 242989,16 | 237550,00 | 674,67 | 4764,49 |
| 46 | +К589921-А001 варіант 1 | Камені бетонні бортові, прямі рядові із бетону М 300 (МРЗ-150)(Ф70) | шт | 7 | 200,39 | 166,67 | 29,79 | 3,93 |
| 47 | +С1421-10634 | Пісок природний, рядовий | м3 | 41,757415 | 1167,91 | 584,72 | 560,29 | 22,90 |
| 48 | +С1426-11789 | Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 70 мм, бетон В30 [М400] [МРЗ200] | м2 | 201,293 | 573,82 | 501,91 | 60,66 | 11,25 |
| 49 | +К589921-А003 | Поребрики П7 із бетону М-300 ГОСТ 6665-74 | шт | 153 | 233,12 | 218,00 | 10,55 | 4,57 |
| 50 | +С1425-11683 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100 | м3 | 0,04 | 3619,75 | 2686,94 | 861,83 | 70,98 |
| 51 | +С111-837 варіант 1 | Розчинник для дорожної фарби | т | 0,00305 | 155359,94 | 151639,00 | 674,67 | 3046,27 |
| 52 | +С1421-9837 | Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1 | т | 5,43008 | 5200,78 | 4700,00 | 398,80 | 101,98 |
| 53 | +С1421-9858 | Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон високопористий] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, марка 2 | т | 2,17798 | 5200,78 | 4700,00 | 398,80 | 101,98 |
| 54 | +С1421-9866 | Суміші асфальтобетонні холодні [асфальтобетон] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип ВХ, марка 2 | т | 1,14304 | 5200,78 | 4700,00 | 398,80 | 101,98 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | +С1424-11600 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм | м3 | 0,385 | 4095,99 | 3075,50 | 940,18 | 80,31 |
| 56 | +С1424-11612 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм | м3 | 7,344 | 3580,95 | 2570,56 | 940,18 | 70,21 |
| 57 | +С1421-9656 | Суміші піщано-гравійні для будівельних робіт N8, розмір зерен понад 0 до 10 мм, марка ДР16 | м3 | 17,71777 | 1288,43 | 518,00 | 745,17 | 25,26 |
| 58 | +С111-181-1 | Цвяхи будівельні з плоскою головкою 3х70 мм | т | 0,0016 | 70099,51 | 68325,38 | 399,63 | 1374,50 |
| 59 | +С1421-9453 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше | м3 | 32,2686 | 1393,96 | 621,46 | 745,17 | 27,33 |
| 60 | +С1421-9723 | Щебінь шлаковий для дорожнього будівництва, фракція 40-70 мм, марка М600 | м3 | 2,3688 | 1047,48 | 179,16 | 847,78 | 20,54 |

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 30 червня 2025 р.

Склав _____
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив _____
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" в м. Полтава по вул. Макаренка, 1А. Коригування
03-25/18

# Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-03

**на мостіння поза межами ділянки (додаткові роботи)**

**Благоустрій території. Додаткові роботи**

Основа:
креслення (специфікації ) №

| | | |
|---|---|---|
| Кошторисна вартість | 279,360 | тис. грн. |
| Кошторисна трудомісткість | 0,25485 | тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата | 36,975 | тис. грн. |
| Середній розряд робіт | 3,3 | розряд |

Складений за поточними цінами станом на “30 червня” 2025 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | | Загальна вартість, грн. | | | Витрати труда робітників, люд.год. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всього | експлуатації машин | Всього | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин | |
| | | | | | заробітної плати | в тому числі заробітної плати | | | в тому числі заробітної плати | тих, що обслуговують машини | |
| | | | | | | | | | | на одиницю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | ДЕМОНТАЖ | | | | | | | | | |
| *1* | *КБ27-67-1* | *Розбирання дорожніх покриттів та основ бруківки з брукового каменю* | *100 м3* | *0,208* | *23069,43* | *1988,70* | *4798* | *4385* | *413* | *179,0600* | *37,24* |
| | | | | | *21080,73* | *664,68* | | | *138* | *4,2078* | *0,88* |
| *2* | *КБ27-67-2* | *Розбирання основ тротуарів, товщ. 250мм* | *100 м3* | *0,052* | *6408,67* | *4267,83* | *333* | *111* | *222* | *18,3700* | *0,96* |
| | | | | | *2140,84* | *1086,84* | | | *57* | *6,1131* | *0,32* |
| 3 | КБ27-67-4 | Розбирання покриття вимощення існ. корпусу із асфальтобетону | 100 м3 | 0,0031 | 46755,59 | 21363,92 | 145 | 79 | 66 | 203,9000 | 0,63 |
| | | | | | 25391,67 | 8431,88 | | | 26 | 59,0153 | 0,18 |
| *4* | *КБ27-67-2* | *Розбирання підстилаючих шарів вимощення, товщ.200мм* | *100 м3* | *0,0153* | *6408,67* | *4267,83* | *98* | *33* | *65* | *18,3700* | *0,28* |
| | | | | | *2140,84* | *1086,84* | | | *17* | *6,1131* | *0,09* |
| 5 | КБ27-68-1 | Розбирання існуючих бортових каменів | 100 м | 0,12 | 9345,08 | 4002,74 | 1121 | 641 | 480 | 42,9000 | 5,15 |
| | | | | | 5342,34 | 1529,86 | | | 184 | 9,9840 | 1,2 |
| 6 | КБ27-68-2 | Розбирання поребриків | 100 м | 0,06 | 5690,28 | 2402,69 | 341 | 197 | 144 | 26,4000 | 1,58 |
| | | | | | 3287,59 | 918,31 | | | 55 | 5,9930 | 0,36 |
| 7 | КБ27-67-4 | Демонтаж існуючого проїзду | 100 м3 | 0,0074 | 46755,59 | 21363,92 | 346 | 188 | 158 | 203,9000 | 1,51 |
| | | | | | 25391,67 | 8431,88 | | | 62 | 59,0153 | 0,44 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ТИП1 ПРОЇЗДИ - РЕМОНТ (S=25,1м2) | | | | | | | | | |
| 8 | КБ27-69-2 | Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм | 1000 м2 | 0,0251 | 54496,05<br>1701,48 | 49582,82<br>12283,08 | 1368 | 43 | 1245<br>308 | 14,6000<br>66,8696 | 0,37<br>1,68 |
| 9 | КБ27-12-1 | Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером | 100м3 | 0,03765 | 139492,35<br>1840,55 | 8761,60<br>1766,51 | 5252 | 69 | 330<br>67 | 14,7800<br>9,3659 | 0,56<br>0,35 |
| *10* | *КБ27-12-3* | *Улаштування вирівнюючих шарів основи із щебеню, товщ. 200мм, фр 40-70мм* | *100м3* | *0,0502* | *144045,64*<br>*2330,74* | *9144,28*<br>*2524,34* | *7231* | *117* | *459*<br>*127* | *18,8800*<br>*14,1397* | *0,95*<br>*0,71* |
| *11* | *КБ27-26-1* | *Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см з асфальтобетонних сумішей* | *1000 м2* | *0,0251* | *1236681,62*<br>*2014,19* | *14798,04*<br>*3177,84* | *31041* | *51* | *371*<br>*80* | *15,1500*<br>*17,1541* | *0,38*<br>*0,43* |
| *12* | *КБ27-27-1* | *Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей* | *1000 м2* | *0,0251* | *662375,01*<br>*1855,98* | *13255,52*<br>*2749,11* | *16626* | *47* | *333*<br>*69* | *13,9600*<br>*14,8399* | *0,35*<br>*0,37* |
| *13* | *КБ27-66-5* | *Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині понад 100 мм до 150 мм* | *100 м* | *0,16* | *36122,41*<br>*11772,45* | *1057,75*<br>*392,78* | *5780* | *1884* | *169*<br>*63* | *92,8500*<br>*2,1150* | *14,86*<br>*0,34* |
| 14 | К589921-А001 варіант 1 | Камені бетонні бортові, прямі рядові із бетону М 300 (МРЗ-150)(Ф70) | шт | 16 | 200,39<br>- | -<br>- | 3206 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | ТИП2 ТРОТУАРИ, ВИМОЩЕННЯ (S=4,2м2) | | | | | | | | | |
| 15 | КБ27-69-1 | Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм | 1000 м2 | 0,0042 | 30990,93<br>1701,48 | 26077,70<br>6459,94 | 130 | 7 | 110<br>27 | 14,6000<br>35,1690 | 0,06<br>0,15 |
| 16 | КБ27-12-1 | Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску, товщ.100мм | 100м3 | 0,0042 | 139492,35<br>1840,55 | 8761,60<br>1766,51 | 586 | 8 | 37<br>7 | 14,7800<br>9,3659 | 0,06<br>0,04 |
| 17 | КБ27-12-3 | Улаштування вирівнюючих шарів основи із щебеню, товщ.100мм | 100м3 | 0,0042 | 187702,12<br>2330,74 | 9144,28<br>2524,34 | 788 | 10 | 38<br>11 | 18,8800<br>14,1397 | 0,08<br>0,06 |
| *18* | *КБ27-22-1* | *Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових із литої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см* | *100м2* | *0,042* | *42886,92*<br>*2199,66* | *-*<br>- | *1801* | *92* | *-*<br>- | *15,9500*<br>- | *0,67*<br>- |
| *19* | *КБ27-22-2 К=2* | *додавати до товщ. покриття 4 см* | *100м2* | *0,042* | *13297,49*<br>*711,60* | *-*<br>- | *558* | *30* | *-*<br>- | *5,1000*<br>- | *0,21*<br>- |
| *20* | *КБ27-66-4* | *Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм* | *100 м* | *0,02* | *29078,87*<br>*10398,38* | *727,67*<br>*270,21* | *582* | *208* | *15*<br>*5* | *81,2500*<br>*1,4550* | *1,63*<br>*0,03* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | К589921-А003 С1426-11709 | Поребрики П7 із бетону М-300 ГОСТ 6665-74 | шт | 2 | 233,12<br>- | -<br>- | 466 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | ТИП3 ТРОТУАРИ, МАЙДАНЧИКИ (S=54,3м2) | | | | | | | | | |
| 22 | КБ27-69-1 | Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм | 1000 м2 | 0,0543 | 30990,93<br>1701,48 | 26077,70<br>6459,94 | 1683 | 92 | 1416<br>351 | 14,6000<br>35,1690 | 0,79<br>1,91 |
| 23 | КБ27-12-1 | Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску, товщ.100мм | 100м3 | 0,0543 | 139492,35<br>1840,55 | 8761,60<br>1766,51 | 7574 | 100 | 476<br>96 | 14,7800<br>9,3659 | 0,8<br>0,51 |
| 24 | КБ27-12-3 | Улаштування вирівнюючих шарів основи із щебеню, товщ.100мм | 100м3 | 0,0543 | 187702,12<br>2330,74 | 9144,28<br>2524,34 | 10192 | 127 | 497<br>137 | 18,8800<br>14,1397 | 1,03<br>0,77 |
| *25* | *КБ27-17-1* | *Улаштування основи тротуарів із гранвідсіву за товщини шару 12 см* | *100м2* | *0,543* | *24056,51*<br>*3169,75* | *1167,07*<br>*449,65* | *13063* | *1721* | *634*<br>*244* | *25,0000*<br>*2,7710* | *13,58*<br>*1,5* |
| *26* | *КБ27-17-2 К=5* | *Вилучати до товщ. 5см* | *100м2* | *-0,543* | *8534,69*<br>- | *319,55*<br>*126,03* | *-4634* | - | *-174*<br>*-68* | -<br>*0,8030* | -<br>*-0,44* |
| 27 | КР18-49-1 | Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ] | 100м2 | 0,543 | 81789,33<br>16911,39 | 253,53<br>103,94 | 44412 | 9183 | 138<br>56 | 119,8200<br>0,6603 | 65,06<br>0,36 |
| *28* | *КБ27-65-5* | *Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші* | *1000 м2* | *0,0543* | *885459,21*<br>*93605,10* | *8991,33*<br>*1809,26* | *48080* | *5083* | *488*<br>*98* | *670,8600*<br>*12,3806* | *36,43*<br>*0,67* |
| *29* | *КБ27-66-4* | *Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм* | *100 м* | *0,12* | *29078,87*<br>*10398,38* | *727,67*<br>*270,21* | *3489* | *1248* | *87*<br>*32* | *81,2500*<br>*1,4550* | *9,75*<br>*0,17* |
| 30 | К589921-А003 С1426-11709 | Поребрики П7 із бетону М-300 ГОСТ 6665-74 | шт | 12 | 233,12<br>- | -<br>- | 2797 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | ТИП4 РЕМОНТ ТРОТУАРІВ, МАЙДАНЧИКІВ ТА ВИМОЩЕНЬ (S=75,6м2) | | | | | | | | | |
| 31 | КБ27-12-1 | Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску, товщ.100мм | 100м3 | 0,0756 | 139492,35<br>1840,55 | 8761,60<br>1766,51 | 10546 | 139 | 662<br>134 | 14,7800<br>9,3659 | 1,12<br>0,71 |
| *32* | *КБ27-22-1* | *Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових із литої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см* | *100м2* | *0,756* | *42886,92*<br>*2199,66* | -<br>- | *32423* | *1663* | -<br>- | *15,9500*<br>- | *12,06*<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *33* | *КБ27-22-2*<br>*К=2* | *додавати до товщ. покриття 4 см* | *100м2* | *0,756* | *13297,49*<br>*711,60* | *-*<br>*-* | *10053* | *538* | *-*<br>*-* | *5,1000*<br>*-* | *3,86*<br>*-* |
| | | Разом прямі витрати по кошторису | | | | | 262275 | 28094 | 8879<br>2383 | | 212,01<br>13,79 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 262275 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 225302 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 30477 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 17085 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 29,05 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 6498 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **279360** | | | | |
| | | **Всього по кошторису** | | | | | **279360** | | | | |
| | | **Кошторисна трудомісткість, люд.год.** | | | | | **254,85** | | | | |
| | | **Кошторисна заробітна плата, грн.** | | | | | **36975** | | | | |

Склав _____
*[посада, підпис, ініціали, прізвище )]*

Перевірив _____
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" в м. Полтава по вул. Макаренка, 1А. Коригування

## Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-03

на мостіння поза межами ділянки (додаткові роботи)

| № Ч.ч. | Шифр ресурсу | Найменування | Одиниця виміру | Кількість | Поточна ціна за одиницю, грн. | у тому числі: | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | відпускна ціна, грн. | транспортна складова, грн. | заготівельно-складські витрати, грн. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | **I. Витрати труда** | | | | | | |
| 1 | 1 | Витрати труда робітників-будівельників | люд.год | 212,01 | 132,52 | | | |
| 2 | | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками | розряд | 3,3 | | | | |
| 3 | 27 | Витрати труда робітників-монтажників | люд.год | - | - | | | |
| 4 | | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками | розряд | - | | | | |
| 5 | | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин | люд.год | 13,79 | 172,77 | | | |
| 6 | | Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин | розряд | 5,2 | | | | |
| 7 | | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття | люд.год | - | - | | | |
| 8 | | Витрати труда пусконалагоджувального персоналу | люд.год | - | - | | | |
| 9 | | Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується.в складі: | | | | | | |
| 9.1 | | загальновиробничих витрат | люд.год | 29,05 | 223,66 | | | |
| | Разом кошторисна трудомісткість | | люд.год | 254,85 | | | | |
| | Середній розряд робіт | | розряд | 3,3 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **II. Будівельні машини і механізми** | | | | | | |
| 10 | КБМ212-202 | Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.] | маш. год | 2,62294 | 1132,24 | | | |
| 11 | КБМ212-101 | Автогудронатори, місткість 3500 л | маш. год | 0,00402 | 1035,26 | | | |
| 12 | КБМ201-12 | Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т | маш. год | 0,04616 | 453,29 | | | |
| 13 | КБМ203-101 | Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т | маш. год | 0,10154 | 605,34 | | | |
| 14 | КБМ212-2206 | Асфальтоукладальники універсальні, продуктивність 600 т/год | маш. год | 0,08258 | 4186,38 | | | |
| 15 | КБМ207-153 | Бульдозери, потужність 132 кВт [180 к.с.] | маш. год | 0,14566 | 1247,39 | | | |
| 16 | КБМ212-1560 | Віброущільнювачі [віброплити] з бензиновим двигуном легкі, маса до 100 кг | маш. год | 0,15258 | 82,34 | | | |
| 17 | КБМ212-1551 | Віброущільнювачі [віброплити] з дизельним двигуном легкі, маса понад 100 кг | маш. год | 0,07602 | 83,09 | | | |
| 18 | КБМ206-248 | Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ходу, місткість ковша 0,65 м3 | маш. год | 0,5996 | 874,42 | | | |
| 19 | КБМ206-337 | Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25 м3 | маш. год | 1,1982 | 521,19 | | | |
| 20 | КБМ204-101 | Електростанції пересувні, потужність 2 кВт | маш. год | 1,87769 | 92,09 | | | |
| 21 | КБМ205-101 | Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв | маш. год | 0,48668 | 393,99 | | | |
| 22 | КБМ212-701 | Котки дорожні причіпні кулачкові, маса 8 т | маш. год | 0,13627 | 70,96 | | | |
| 23 | КБМ212-906 | Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т | маш. год | 0,70345 | 543,07 | | | |
| 24 | КБМ212-907 | Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т | маш. год | 0,75538 | 665,30 | | | |
| 25 | КБМ212-931 | Котки дорожні самохідні ґрунтові, маса 19 т | маш. год | 0,55647 | 1351,41 | | | |
| 26 | КБМ212-922 | Котки дорожні самохідні комбіновані, маса 13 т | маш. год | 0,06401 | 674,30 | | | |
| 27 | КБМ212-910 | Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ходу, маса 16 т | маш. год | 0,299695 | 1086,15 | | | |
| 28 | КБМ202-1141 | Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т | маш. год | 0,3614 | 750,18 | | | |
| 29 | КБМ212-1601 | Машини поливально-мийні, місткість 6000 л | маш. год | 0,53378 | 914,01 | | | |
| 30 | КБМ233-803 | Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій | маш. год | 0,97335 | 7,33 | | | |
| 31 | КБМ203-850 | Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т | маш. год | 0,73305 | 456,41 | | | |
| 32 | КБМ203-851 | Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 2 т | маш. год | 0,43056 | 568,95 | | | |
| 33 | КБМ207-316 | Скрепери причіпні [з гусеничним трактором], місткість ковша 3,0 м3 | маш. год | 0,10335 | 668,26 | | | |
| 34 | КБМ201-311 | Трактори на гусеничному ходу, потужність 59 кВт [80 к.с.] | маш. год | 0,40157 | 628,66 | | | |
| 35 | КБМ201-312 | Трактори на гусеничному ходу, потужність 79 кВт [108 к.с.] | маш. год | 0,111542 | 732,60 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат** | | | | | | |
| 36 | КБМ212-500 | Гудронатори ручні | маш. год | 0,04788 | | | | |
| 37 | КБМ270-90 | Пилка дискова електрична | маш. год | 3,755388 | | | | |
| 38 | КБМ209-1400 | Розпушувачі причіпні [без трактора] | маш. год | 0,284106 | | | | |
| | | **III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти** | | | | | | |
| 39 | +С111-1561 | Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі | т | 0,04788 | 49495,54 | 47830,00 | 695,04 | 970,50 |
| 40 | +С1555-18 | Бітуми нафтові дорожні в'язкі | т | 0,01506 | 49495,54 | 47830,00 | 695,04 | 970,50 |
| 41 | С142-10-2 | Вода | м3 | 6,28945 | 84,02 | 84,02 | - | - |
| 42 | +С112-58 | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, IV сорт | м3 | 0,018 | 10061,18 | 9600,00 | 263,90 | 197,28 |
| 43 | +К589921-А001 варіант 1 | Камені бетонні бортові, прямі рядові із бетону М 300 (МРЗ-150)(Ф70) | шт | 16 | 200,39 | 166,67 | 29,79 | 3,93 |
| 44 | +С1421-10634 | Пісок природний, рядовий | м3 | 22,52419 | 1167,91 | 584,72 | 560,29 | 22,90 |
| 45 | +С1426-11789 | Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 70 мм, бетон В30 [М400] [МРЗ200] | м2 | 109,686 | 573,82 | 501,91 | 60,66 | 11,25 |
| 46 | +К589921-А003 | Поребрики П7 із бетону М-300 ГОСТ 6665-74 | шт | 14 | 233,12 | 218,00 | 10,55 | 4,57 |
| 47 | +С1425-11683 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100 | м3 | 0,0075 | 3619,75 | 2686,94 | 861,83 | 70,98 |
| 48 | +С1421-9656-4 | Суміш піскоцементна | м3 | 3,456195 | 3121,50 | 2500,00 | 560,29 | 61,21 |
| 49 | +С1421-9837 | Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1 | т | 7,62888 | 5200,78 | 4700,00 | 398,80 | 101,98 |
| 50 | +С1421-9858 | Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон високопористий] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, марка 2 | т | 5,81567 | 5200,78 | 4700,00 | 398,80 | 101,98 |
| 51 | +С1421-9866 | Суміші асфальтобетонні холодні [асфальтобетон] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип ВХ, марка 2 | т | 3,05216 | 5200,78 | 4700,00 | 398,80 | 101,98 |
| 52 | +С1424-11600 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм | м3 | 0,88 | 4095,99 | 3075,50 | 940,18 | 80,31 |
| 53 | +С1424-11612 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм | м3 | 0,672 | 3580,95 | 2570,56 | 940,18 | 70,21 |
| 54 | +С1421-9656 | Суміші піщано-гравійні для будівельних робіт N8, розмір зерен понад 0 до 10 мм, марка ДР16 | м3 | 4,82727 | 1288,43 | 518,00 | 745,17 | 25,26 |
| 55 | +С111-181-1 | Цвяхи будівельні з плоскою головкою 3х70 мм | т | 0,0003 | 70099,51 | 68325,38 | 399,63 | 1374,50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | +С1421-9453 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше | м3 | 7,371 | 1393,96 | 621,46 | 745,17 | 27,33 |
| 57 | +С1421-9723 | Щебінь шлаковий для дорожнього будівництва, фракція 40-70 мм, марка М600 | м3 | 6,3252 | 1047,48 | 179,16 | 847,78 | 20,54 |
| | | Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат | | | | | | |
| 58 | С1999-9001 | Електроенергія | кВт-год | 1,1266 | - | - | | |

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 30 червня 2025 р.

Склав _____
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив _____
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" в м. Полтава по вул. Макаренка, 1А. Коригування
03-25/18

# Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-04

**на водовідведення (додаткові роботи)**

**Благоустрій території. Додаткові роботи**

Основа:
креслення (специфікації ) №

| | | |
|---|---|---|
| Кошторисна вартість | 231,666 | тис. грн. |
| Кошторисна трудомісткість | 0,08818 | тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата | 12,839 | тис. грн. |
| Середній розряд робіт | 3,0 | розряд |

Складений за поточними цінами станом на “30 червня” 2025 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | | Загальна вартість, грн. | | | Витрати труда робітників, люд.год. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всього | експлуатації машин | Всього | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин | |
| | | | | | заробітної плати | в тому числі заробітної плати | | | в тому числі заробітної плати | тих, що обслуговують машини | |
| | | | | | | | | | | на одиницю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | КБ1-164-2 | Розробка ґрунту вручну, група ґрунтів 2 | 100м3 | 0,0853 | 29832,11<br>29832,11 | -<br>- | 2545 | 2545 | -<br>- | 261,8000<br>- | 22,33<br>- |
| 2 | КБ23-1-2 | Улаштування щебеневої основи під лотки | 10м3 | 0,2842 | 17334,91<br>1995,28 | -<br>- | 4927 | 567 | -<br>- | 16,3200<br>- | 4,64<br>- |
| *3* | *КБ27-12-4* | *Улаштування вирівнювальних шарів основи із щебенево-піщаної суміші автогрейдером* | *100м3* | *0,019* | *168023,72*<br>*2131,95* | *9591,57*<br>*2032,62* | *3192* | *41* | *182*<br>*39* | *17,1200*<br>*11,0052* | *0,33*<br>*0,21* |
| *4* | *ПВ1-2-4* | *Встановлення водовідвідних лотків, перерізом 160 мм* | *100 м* | *0,49* | *25615,54*<br>*10863,68* | *14751,86*<br>*5110,70* | *12552* | *5323* | *7229*<br>*2504* | *79,7100*<br>*27,5196* | *39,06*<br>*13,48* |
| 5 | & С171-3172П-1 варіант 1 | Лоток водовідвідний BetoMax 160 комплект | п.м | 49 | 3862,74<br>- | -<br>- | 189274 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 6 | С1424-11636 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача 10 мм і менше | м3 | 2,1 | 4528,98<br>- | -<br>- | 9511 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 7 | С111-2014-1 варіант 1 | Мастика гідроізоляційна | л | 6,272 | 682,47<br>- | -<br>- | 4280 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Разом прямі витрати по кошторису | | | | | 226281 | 8476 | 7411 | | 66,36 |
| | | | | | | | | | 2543 | | 13,69 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 226281 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 210394 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 11019 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 5385 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 8,13 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 1820 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **231666** | | | | |
| | | **Всього по кошторису** | | | | | **231666** | | | | |
| | | **Кошторисна трудомісткість, люд.год.** | | | | | **88,18** | | | | |
| | | **Кошторисна заробітна плата, грн.** | | | | | **12839** | | | | |

Склав _____
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив _____
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" в м. Полтава по вул. Макаренка, 1А. Коригування

## Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-04

на водовідведення (додаткові роботи)

| № Ч.ч. | Шифр ресурсу | Найменування | Одиниця виміру | Кількість | Поточна ціна за одиницю, грн. | у тому числі: | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | відпускна ціна, грн. | транспортна складова, грн. | заготівельно-складські витрати, грн. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | **I. Витрати труда** | | | | | | |
| 1 | 1 | Витрати труда робітників-будівельників | люд.год | 66,36 | 127,73 | | | |
| 2 | | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками | розряд | 3,0 | | | | |
| 3 | 27 | Витрати труда робітників-монтажників | люд.год | - | - | | | |
| 4 | | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками | розряд | - | | | | |
| 5 | | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин | люд.год | 13,69 | 185,70 | | | |
| 6 | | Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин | розряд | 5,7 | | | | |
| 7 | | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття | люд.год | - | - | | | |
| 8 | | Витрати труда пусконалагоджувального персоналу | люд.год | - | - | | | |
| 9 | | Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується.в складі: | | | | | | |
| 9.1 | | загальновиробничих витрат | люд.год | 8,13 | 223,78 | | | |
| | Разом кошторисна трудомісткість | | люд.год | 88,18 | | | | |
| | Середній розряд робіт | | розряд | 3,0 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **II. Будівельні машини і механізми** | | | | | | |
| 10 | КБМ212-202 | Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.] | маш. год | 0,02888 | 1132,24 | | | |
| 11 | КБМ207-153 | Бульдозери, потужність 132 кВт [180 к.с.] | маш. год | 0,02546 | 1247,39 | | | |
| 12 | КБМ212-907 | Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т | маш. год | 0,02641 | 665,30 | | | |
| 13 | КБМ212-931 | Котки дорожні самохідні ґрунтові, маса 19 т | маш. год | 0,06156 | 1351,41 | | | |
| 14 | КБМ202-1140 | Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т | маш. год | 9,4962 | 761,19 | | | |
| 15 | КБМ212-1601 | Машини поливально-мийні, місткість 6000 л | маш. год | 0,01862 | 914,01 | | | |
| | | **III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти** | | | | | | |
| 16 | С142-10-2 | Вода | м3 | 0,133 | 84,02 | 84,02 | - | - |
| 17 | +С1421-9618 | Готова піщано-щебенева суміш N4, розмір зерен понад 0 до 40 мм, марка М600 | м3 | 2,394 | 1235,81 | 466,41 | 745,17 | 24,23 |
| 18 | +&С171-3172П-1 варіант 1 | Лоток водовідвідний BetoMax 160 комплект | п.м | 49 | 3862,74 | 3755,00 | 32,00 | 75,74 |
| 19 | +С111-2014-1 варіант 1 | Мастика гідроізоляційна | л | 6,272 | 682,47 | 668,55 | 0,54 | 13,38 |
| 20 | +С1424-11636 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача 10 мм і менше | м3 | 2,1 | 4528,98 | 3500,00 | 940,18 | 88,80 |
| 21 | +С1421-9471 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М400 | м3 | 3,5525 | 1227,17 | 504,51 | 698,60 | 24,06 |

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 30 червня 2025 р.

Склав _____
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив _____
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" в м. Полтава по вул. Макаренка, 1А. Коригування
03-25/18

# Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-05

**на озеленення (додаткові роботи)**

**Благоустрій території. Додаткові роботи**

Основа:
креслення (специфікації ) №

| | | |
|---|---|---|
| Кошторисна вартість | 147,644 | тис. грн. |
| Кошторисна трудомісткість | 0,3764 | тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата | 49,529 | тис. грн. |
| Середній розряд робіт | 2,4 | розряд |

Складений за поточними цінами станом на “30 червня” 2025 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | | Загальна вартість, грн. | | | Витрати труда робітників, люд.год. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всього | експлуатації машин | Всього | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин | |
| | | | | | заробітної плати | в тому числі заробітної плати | | | в тому числі заробітної плати | тих, що обслуговують машини | |
| | | | | | | | | | | на одиницю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Розділ 1. На ділянці** | | | | | | | | | |
| 1 | КБ47-19-1 | Підготовлення механізованим способом стандартних місць для садіння однорядної живої огорожі у природному ґрунті | 10м | 3,3 | 314,08<br>217,93 | 96,15<br>34,80 | 1036 | 719 | 317<br>115 | 1,8700<br>0,1992 | 6,17<br>0,66 |
| 2 | *КБ47-21-1* | *Садіння в однорядну живу огорожу кущів-саджанців із рослин, які в'ються* | *10м* | *3,3* | *906,04*<br>*853,11* | -<br>- | *2990* | *2815* | -<br>- | *6,3400*<br>- | *20,92*<br>- |
| 3 | С1429-40 варіант 1 | Саджанці для живої огорожі | шт | 99 | 148,62<br>- | -<br>- | 14713 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 4 | КБ47-25-1 | Підготовлення грунту механізованим способом для влаштування звичайного газону без внесення рослинної землі | 100м2 | 3,795 | 781,14<br>731,40 | 49,74<br>16,97 | 2964 | 2776 | 188<br>64 | 6,3700<br>0,1048 | 24,17<br>0,4 |
| 5 | КБ47-25-6 | Посів газонів звичайних вручну | 100м2 | 3,795 | 3894,78<br>1044,75 | -<br>- | 14781 | 3965 | -<br>- | 8,2400<br>- | 31,27<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *6* | *КБ47-39-3* | *Догляд за газонами звичайними* | *100м2* | *3,795* | *10605,52*<br>*6319,50* | *3445,82*<br>*729,87* | *40248* | *23983* | *13077*<br>*2770* | *53,1900*<br>*4,9010* | *201,86*<br>*18,6* |
| *7* | *КБ11-39-2* | *Улаштування покриття " штучний газон"* | *100м2* | *0,419* | *7603,62*<br>*7603,62* | -<br>- | *3186* | *3186* | -<br>- | *55,7900*<br>- | *23,38*<br>- |
| 8 | С111-542 варіант 1 | Покриття " штучний газон" в комплекті із засипкою гумовою крихтою та кварцевим піском | м2 | 42,74 | 1006,87<br>- | -<br>- | 43034 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 1 | | | | | 122952<br>2949 | 37444 | 13582 | | 307,77<br>19,66 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 122952 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 71926 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 40393 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 19886 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 29,56 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 6619 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **142838** | | | | |
| | | **Всього по розділу 1** | | | | | **142838** | | | | |
| | | **Розділ 2. Поза ділянкою** | | | | | | | | | |
| 9 | КБ47-25-1 | Підготовлення грунту механізованим способом для влаштування звичайного газону без внесення рослинної землі | 100м2 | 0,245 | 781,14<br>731,40 | 49,74<br>16,97 | 191 | 179 | 12<br>4 | 6,3700<br>0,1048 | 1,56<br>0,03 |
| 10 | КБ47-25-6 | Посів газонів звичайних вручну | 100м2 | 0,245 | 3894,78<br>1044,75 | -<br>- | 954 | 256 | -<br>- | 8,2400<br>- | 2,02<br>- |
| *11* | *КБ47-39-3* | *Догляд за газонами звичайними* | *100м2* | *0,245* | *10605,52*<br>*6319,50* | *3445,82*<br>*729,87* | *2598* | *1548* | *844*<br>*179* | *53,1900*<br>*4,9010* | *13,03*<br>*1,2* |
| | | Разом прямі витрати по розділу 2 | | | | | 3743<br>183 | 1983 | 856 | | 16,61<br>1,23 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 3743 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 904 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 2166 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 1064 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 1,57 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 351 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **4807** | | | | |
| | | **Всього по розділу 2** | | | | | **4807** | | | | |
| | | Разом прямі витрати по кошторису | | | | | 126695 | 39427 | 14438 | | 324,38 |
| | | | | | | | | | 3132 | | 20,89 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 126695 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 72830 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 42559 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 20949 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 31,13 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 6970 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **147644** | | | | |
| | | **Всього по кошторису** | | | | | **147644** | | | | |
| | | **Кошторисна трудомісткість, люд.год.** | | | | | **376,4** | | | | |
| | | **Кошторисна заробітна плата, грн.** | | | | | **49529** | | | | |

Склав _____
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив _____
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" в м. Полтава по вул. Макаренка, 1А. Коригування

## Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-05

на озеленення (додаткові роботи)

| № Ч.ч. | Шифр ресурсу | Найменування | Одиниця виміру | Кількість | Поточна ціна за одиницю, грн. | у тому числі: | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | відпускна ціна, грн. | транспортна складова, грн. | заготівельно-складські витрати, грн. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | **I. Витрати труда** | | | | | | |
| 1 | 1 | Витрати труда робітників-будівельників | люд.год | 324,38 | 121,54 | | | |
| 2 | | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками | розряд | 2,4 | | | | |
| 3 | 27 | Витрати труда робітників-монтажників | люд.год | - | - | | | |
| 4 | | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками | розряд | - | | | | |
| 5 | | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин | люд.год | 20,89 | 150,00 | | | |
| 6 | | Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин | розряд | 4,3 | | | | |
| 7 | | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття | люд.год | - | - | | | |
| 8 | | Витрати труда пусконалагоджувального персоналу | люд.год | - | - | | | |
| 9 | | Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується.в складі: | | | | | | |
| 9.1 | | загальновиробничих витрат | люд.год | 31,13 | 223,92 | | | |
| | Разом кошторисна трудомісткість | | люд.год | 376,4 | | | | |
| | Середній розряд робіт | | розряд | 2,4 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **II. Будівельні машини і механізми** | | | | | | |
| 10 | КБМ206-119 | Екскаватори траншейні багатоковшеві ланцюгові, місткість ковша 45 л | маш. год | 0,264 | 1201,84 | | | |
| 11 | КБМ212-1601 | Машини поливально-мийні, місткість 6000 л | маш. год | 15,2308 | 914,01 | | | |
| 12 | КБМ201-410 | Трактори на пневмоколісному ходу, потужність 59 кВт [80 к. с.] | маш. год | 0,3232 | 621,76 | | | |
| | | **III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти** | | | | | | |
| 13 | С142-10-2 | Вода | м3 | 82,879 | 84,02 | 84,02 | - | - |
| 14 | +С111-542 варіант 1 | Покриття " штучний газон" в комплекті із засипкою гумовою крихтою та кварцевим піском | м2 | 42,74 | 1006,87 | 985,50 | 1,63 | 19,74 |
| 15 | +С1429-40 варіант 1 | Саджанці для живої огорожі | шт | 99 | 148,62 | 145,00 | 0,71 | 2,91 |
| 16 | С1429-117 | Суміш насіння газонних трав | ц | 0,0808 | 100491,57 | 98485,47 | 35,68 | 1970,42 |

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 30 червня 2025 р.

Склав _____
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив _____
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" в м. Полтава по вул. Макаренка, 1А. Коригування

**Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 07-01-06**

придбання елементів малих форм (додаткові роботи)

Благоустрій території. Додаткові роботи

Основа: креслення (специфікації ) № відомості тощо

Кошторисна вартість 38,698 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на “30 червня” 2025 р.

| № Ч.ч. | Документ, що обґрунтовує ціну | Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | Загальна вартість, грн. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Розділ 1. Обладнання, що не монтується** | | | | |
| 1 | 550101-144 варіант 1 | Урна "Дельта" двухопорна; ( маса=0) | шт | 3 | 2065,50 | 6197 |
| 2 | 550101-144 варіант 2 | Лава паркова "Королівська"; ( маса=0) | шт | 3 | 10260,00 | 30780 |
| | | Разом по розділу 1 | | | | 36977 |
| | | Транспортні та заготівельно-складські витрати | | | | 1452 |
| | Настанова п. 3.14 | Витрати на складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю ( будівельні роботи ) | грн. | 38429 | 0,007 | 269 |
| | | **Всього по розділу 1** | | | | **38698** |
| | | **Разом** | | | | **36977** |
| | | Транспортні та заготівельно-складські витрати | | | | 1452 |
| | Настанова п. 3.14 | Витрати на складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю ( будівельні роботи ) | грн. | 38429 | 0,007 | 269 |
| | | **Всього вартість устаткування** | | | | **38429** |
| | | **Всього вартість будівельних робіт** | | | | **269** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Всього по кошторису** | | | | **38698** |

Склав _____
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив _____
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*