

Капітальний ремонт оздоровчо-реабілітаційного центру по вул. Чумацька 2, приміщення 465, м. Тернопіль  
199-30-11/23

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09**  
**на Протипожежна система.**  
**Загально-будівельні роботи.**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 253,557 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,82105 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 69,228 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "13 червня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
<b>Розділ 1. Пожежна сигналізація.</b>													
1	КМ10-667-1	Монтаж приладу приймально-контрольного пожежного	шт	1	<u>2912,52</u> 2910,88	<u>1,64</u> 0,19	2913	2911	<u>2</u> -	<u>36,8000</u> 0,0026	<u>36,8</u> -		
2	& С1513-1-1	Прилад приймально-контрольний пожежний Тірас-16П	шт	1	<u>16128,00</u> -	-	16128	-	-	-	-		
3	КМ10-386-15	Монтаж світлового оповіщувача	шт	1	<u>268,35</u> 268,35	-	268	268	-	<u>3,2000</u> -	<u>3,2</u> -		
4	& С1513-1-1	Сповіщувач пожежний світлозвуковий зовнішній "ДЖМІЛЬ"	шт	1	<u>1476,00</u> -	-	1476	-	-	-	-		
5	КМ10-668-2	Монтаж сповіщувача пожежного димового	шт	29	<u>239,34</u> 237,70	<u>1,64</u> 0,19	6941	6893	<u>48</u> 6	<u>3,2000</u> 0,0026	<u>92,8</u> 0,08		
6	& С1513-1-1	Сповіщувач пожежний димовий точковий СПД-3.2	шт	29	<u>360,00</u> -	-	10440	-	-	-	-		
7	КМ10-668-1	Монтаж сповіщувача пожежного теплового	шт	10	<u>125,21</u> 118,85	<u>6,36</u> 0,75	1252	1189	<u>63</u> 8	<u>1,6000</u> 0,0101	<u>16</u> 0,1		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	& C1513-1-1 варіант 9	Сповіщувач пожежний тепловий точковий ТПТ-2	шт	10	<u>410,00</u>	-	4100	-	-	-	-
9	КМ8-531-2	Монтаж сповіщувача пожежного ручного	шт	10	<u>176,36</u>	<u>0,25</u>	1764	1761	<u>3</u>	<u>2,1000</u>	<u>21</u>
					176,11	0,03				0,0004	
10	& C1513-1-1 варіант 2	Сповіщувач пожежний ручний SPR-1	шт	10	<u>240,00</u>	-	2400	-	-	-	-
11	КМ10-669-3	Монтаж блока живлення і акумулятора	шт	4	<u>670,88</u>	-	2684	2684	-	<u>8,0000</u>	<u>32</u>
					670,88						
12	& C1513-1-1 варіант 5	Суха акумуляторна батарея АКБ, С=7А/год, U=12В	шт	1	<u>580,00</u>	-	580	-	-	-	-
13	& C1513-1-1 варіант 6	Суха акумуляторна батарея АКБ, С=18А/год, U=12В	шт	2	<u>910,00</u>	-	1820	-	-	-	-
14	& C1513-1-1 варіант 10	Модуль релейних ліній МРЛ-8	шт	1	<u>2460,00</u>	-	2460	-	-	-	-
15	КМ8-575-2	Установлення резисторів та діодів	шт	40	<u>161,49</u>	<u>23,20</u>	6460	5532	<u>928</u>	<u>1,6000</u>	<u>64</u>
					138,29	4,13			165	0,0504	2,02
16	& C1115- 2334-1	Резистор МЛТ-0,25	шт	28	<u>2,50</u>	-	70	-	-	-	-
17	& C1115- 2334-1 варіант 1	Діод Д-105	шт	12	<u>1350,00</u>	-	16200	-	-	-	-
18	КР17-5-3	Прокладання проводів при схованій проводі в борознах	100м	4,58	<u>2361,29</u>	-	10815	10715	-	<u>30,3200</u>	<u>138,87</u>
					2339,49						
19	& C1545- 543-5 варіант 2	Кабель з мідними жилами NHXN FE.180/E30 вогнестійкий, переріз 3x1,5мм2	м	18	<u>76,00</u>	-	1368	-	-	-	-
20	& C1545- 194-1 варіант 6	Провід з мідними жилами ПСВВ, переріз 1x2x0,5мм2	м	440	<u>9,40</u>	-	4136	-	-	-	-
21	КБ21-3-1 Н2 і Н4=1,15	Прокладання труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	100м	0,09	<u>2543,20</u>	<u>211,40</u>	229	164	<u>19</u>	<u>23,9800</u>	<u>2,16</u>
					1827,76	48,54			4	0,5060	0,05
22	С113-1372- 1Б варіант 1	Труба вінілпластова WAVIN ЕКОPLASTIK, зовнішній діаметр 20мм	м	9	<u>30,00</u>	-	270	-	-	-	-
23	КР17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	0,09	<u>839,05</u>	-	76	65	-	<u>9,6400</u>	<u>0,87</u>
					725,12						
24	КР17-8-7	Затягування наступного проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	0,09	<u>469,93</u>	-	42	32	-	<u>4,7900</u>	<u>0,43</u>
					360,30						
25	КБ21-31-3 Н2 і Н4=1,15	Установлення розподільних коробок	100шт	0,52	<u>3370,26</u>	-	1753	1514	-	<u>36,8000</u>	<u>19,14</u>
					2910,88						
26	С1512-5 варіант 3	Коробка розгалужувальна, марка УК-2П	шт	52	<u>29,00</u>	-	1508	-	-	-	-
					-						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					98153	33728	<u>1063</u> 183		<u>427,27</u> 2,25
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					98153 63362 33911 19385 51,53 6700 <b>117538</b>				
		----- <b>Всього по розділу 1</b>					<b>117538</b>				
		<b>Розділ 2. Оповіщення про пожежу.</b>									
27	KM10-386-15	Монтаж світлового оповіщувача	шт	1	<u>268,35</u> 268,35	-	268	268	-	<u>3,2000</u>	<u>3,2</u>
28	& C1513-1-5	Світловий вказівник Тірас-ОС-6.2 з написом "ВИХІД", U=12В	шт	10	<u>738,00</u>	-	7380	-	-	-	-
29	& C1513-1-5	Світловий вказівник Грінлайт УА2-12 з написом "ВПРАВО", U=12В	шт	2	<u>1400,00</u>	-	2800	-	-	-	-
30	& C1513-1-5	Світловий вказівник Грінлайт УА2-12 з написом "ВЛІВО", U=12В	шт	7	<u>1400,00</u>	-	9800	-	-	-	-
31	KM10-99-2	Монтаж пульта диспетчерського та блоків комутаційних	номер	2	<u>463,58</u> 463,58	-	927	927	-	<u>4,8000</u>	<u>9,6</u>
32	& C1513-1-2	Блок управління і індикації мовного оповіщення Веллез-12-200, U=200ВТ	шт	1	<u>30876,00</u>	-	30876	-	-	-	-
33	& C1513-1-3	Пульт мікрофонний настільний	шт	1	<u>850,00</u>	-	850	-	-	-	-
34	KM10-386-7	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	28	<u>253,12</u> 253,12	-	7087	7087	-	<u>3,2000</u>	<u>89,6</u>
35	& C130-1200-15	Звукова колонка ЗАС-100ПН, U=12В, N=3Вт	шт	28	<u>680,00</u>	-	19040	-	-	-	-
36	KP17-5-3	Прокладання проводів при схованій проводі в борознах	100м	5,3	<u>2361,29</u> 2339,49	-	12515	12399	-	<u>30,3200</u>	<u>160,7</u>
37	& C1545-543-5	Кабель з мідними жилами NHXN FE.180/E30 вогнестійкий, переріз 2x1,5 мм2	м	290	<u>30,40</u>	-	8816	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	& C1545-543-5 варіант 5	Кабель з мідними жилами J-H(St)H Fe180 E30 вогнестійкий, переріз 2x0,8 мм2	м	240	21,00	-	5040	-	-	-	-
39	KB21-31-3 H2 і H4=1,15	Установлення розподільних коробок	100шт	1,1	3370,26	-	3707	3202	-	36,8000	40,48
40	C1512-5 варіант 4	Коробка розгалужувальна, марка КМ-2x14	шт	110	94,00	-	10340	-	-	-	-
41	C1419-101	Надбавка за установлення в заводських умовах електророзподільної коробки	шт	110	26,31	-	2894	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					122340	23883	-		303,58
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b> <b>Всього по розділу 2</b>					122340 98457 23883 13679 36,42 4734 <b>136019</b> <b>136019</b>				
		Разом прямі витрати по кошторису					220493	57611	1063 183		730,85 2,25
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b> <b>Всього по кошторису</b>					220493 161819 57794 33064 87,95 11434 <b>253557</b> <b>253557</b>				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					821,05 69228				

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

