

Реконструкція частини приміщень під відділення гемодіалізу поліклінічного відділення №6 комунального некомерційного підприємства " Поліклінічне об'єднання" Кропивницької міської ради" за адресою:вул. Вокзальна, 31 м. Кропивницький.Коригування /2023

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-05
на технологічні трубопроводи (додаткові роботи)**

Реконструкція частини приміщень під відділення гемодіалізу поліклінічного відділення №6 комунального некомерційного підприємства " Поліклінічне об'єднання" Кропивницької міської ради" за адресою:вул. Вокзальна, 31 м. Кропивницький (додаткові роботи)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	348,696 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,68229 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	71,899 тис. грн.
Середній розряд робіт	4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "2 квітня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
				на одиницю	всього						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Водопідготовка									
1	КБ18-21-4	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 50 мм	10шт	0,3	<u>66888,47</u> 1493,04	-	20067	448	-	<u>14.9200</u> -	<u>4,48</u> -
2	КМ12-119-1	Трубопроводи з металопластикових труб із застосуванням готових фасонних деталей, діаметр зовнішній 20-50 мм	100 м	1,5	<u>18791,03</u> 16580,80	<u>2174,34</u> 386,61	28187	24871	<u>3262</u> 580	<u>160.0000</u> 4,1900	<u>240</u> 6,29
3	С113-1899 варіант 2	Труби металопластикові, VPE- PIPE PEX 25x3,5 мм (50 мм Ring)	м	150	<u>470,58</u> -	-	70587	-	-	-	-
4	С113-1881 варіант 6	Хомут обтискний, діам. 32 мм	шт	25	<u>74,30</u> -	-	1858	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					120699	25319	<u>3262</u> 580		<u>244,48</u> 6,29
		Разом будівельні роботи, грн.					120699				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					92118 25899 8538 8,21 1319 129237				

		Всього по розділу 1					129237				
		Розділ 2. Виробнича каналізація К3									
5	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0,14	<u>9808.51</u> 9808,51	- -	1373	1373	- -	<u>91.8400</u> -	<u>12.86</u> -
6	С113-1206 варіант 5	Труби для каналізації VSplast,D110x2, 7x2000МП	шт	1	<u>384.94</u> -	- -	385	-	- -	- -	- -
7	С113-1206 варіант 1	Труби для каналізації VSplast,D110x2, 7x1500МП	шт	8	<u>216.78</u> -	- -	1734	-	- -	- -	- -
8	КБ46-25-6	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 50 мм	100шт	0,04	<u>7216.48</u> 7216,48	- -	289	289	- -	<u>65.6700</u> -	<u>2.63</u> -
9	КБ46-29-8	Пробивання круглих отворів діаметром до 50 мм в цегляних стінах товщиною до 51 см	100шт	0,04	<u>15849.71</u> 15849,71	- -	634	634	- -	<u>160.2600</u> -	<u>6.41</u> -
10	КБ46-25-6	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 50 мм	100шт	0,02	<u>7216.48</u> 7216,48	- -	144	144	- -	<u>65.6700</u> -	<u>1.31</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					4559	2440	- -		<u>23.21</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					4559 2119 2440				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					894 1,07 171 5453				

		Всього по розділу 2					5453				
		Розділ 3. Лінія перміату В3, В6									
11	КМ8-395-1	Лоток по установлених конструкціях, ширина лотка до 200 мм	100 м	0,5	4076.77 3927,72	-	2038	1964	-	38,8000	19.4
12	2405-1468 варіант 1	Короб 130x70x2000мм	шт	25	1771.86	-	44297	-	-	-	-
13	С113-1489 варіант 3	Заглушка	шт	5	439.66	-	2198	-	-	-	-
14	КР15-19-5	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм	100м	0,1	7350.48 7350,48	-	735	735	-	70,9300	7.09
15	С113-1741 варіант 1	Трійник DN 50 мм 87 град.	шт	2	80.44	-	161	-	-	-	-
16	С1545-24 варіант 1	Втулка гумова 56x40mm	100шт	0,13	18.39	-	2	-	-	-	-
17	С188888-4 варіант 16	Шуруп 5X50	шт	300	0.79	-	237	-	-	-	-
18	С188888-4 варіант 14	Дюбель ш/м 6x60мм	шт	300	1.20	-	360	-	-	-	-
19	& С111- 1867-1-2У варіант 1	Стяжка кабельга 4,8x290мм	шт	100	5.65	-	565	-	-	-	-
20	КМ12-119-1	Трубопроводи з металопластикових труб із застосуванням готових фасонних деталей, діаметр зовнішній 20-50 мм	100 м	0,1	16956.94 16580,80	376.14 137,83	1696	1658	38 14	160.0000 1,3300	16 0,13
21	С113-2226 варіант 2	НТ Труба дренажна ф 70 мм	м	10	199.57	-	1996	-	-	-	-
22	С113-1510 варіант 1	НТ кутик діаметром 70 мм 87 град	шт	10	84.49	-	845	-	-	-	-
23	С113-1741 варіант 2	НТ Трійник діам 70 мм 87 град.	шт	4	139.27	-	557	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	C113-1709 варіант 2	НТ-Коліно 87 град. DN50 мм	шт	14	<u>79.08</u>	-	1107	-	-	-	-
25	C113-1710 варіант 1	Трубне коліно 90 град. включаючи фіксуючі втулки	шт	40	<u>224.03</u>	-	8961	-	-	-	-
26	C113-1511 варіант 1	З'єднувач 90 град для PEX 25x3,5 нерж сталь	шт	4	<u>1414.63</u>	-	5659	-	-	-	-
27	C113-1511 варіант 2	З'єднувач 180 град для PEX 25x3,5 нерж сталь	шт	2	<u>3255.83</u>	-	6512	-	-	-	-
28	КМ11-1-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Конструкції для установлення приладів, маса до 1 кг	шт	13	<u>25.45</u>	<u>6.71</u>	331	235	<u>87</u>	<u>0.1920</u>	<u>2.5</u>
29	КМ11-1-1	Конструкції для установлення приладів, маса до 1 кг	шт	13	<u>63.61</u>	<u>16.76</u>	827	588	<u>218</u>	<u>0.4800</u>	<u>6.24</u>
30	КМ12-119-1	Трубопроводи з металопластикових труб із застосуванням готових фасонних деталей, діаметр зовнішній 20-50 мм	100 м	1,5	<u>16956.94</u>	<u>376.14</u>	25435	24871	<u>564</u>	<u>160.0000</u>	<u>240</u>
31	C113-1900 варіант 2	Труба VPE- Pipe PEX 25x3.5	м	150	<u>470.58</u>	-	70587	-	-	-	-
32	C113-1881 варіант 8	Хомут для труб М8 74-80мм	шт	20	<u>118.61</u>	-	2372	-	-	-	-
33	C188888-17 варіант 14	Анкерний шуруп М8x80	шт	30	<u>32.86</u>	-	986	-	-	-	-
34	КМ16-40-9	Монтаж штуцера	т	1	<u>8188.73</u>	<u>3152.70</u>	8189	3202	<u>3153</u>	<u>32.0000</u>	<u>32</u>
35	C113-1793 варіант 5	Конектор (штуцер) прямиий для PEX Ф25x3,5 мм S/S	шт	1	<u>843.98</u>	-	844	-	-	-	-
36	КМ12-70-2	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній 28 мм	100 м	0,27	<u>18041.32</u>	<u>680.87</u>	4871	4477	<u>184</u>	<u>160.0000</u>	<u>43.2</u>
37	C113-127 варіант 4	Втулка 25x3,5мм для труби PEX	м	27	<u>73.46</u>	-	1983	-	-	-	-
38	C113-1881 варіант 7	Хомут для труб М8 44-49мм	шт	10	<u>73.43</u>	-	734	-	-	-	-
39	КБ16-21-2	Установлення злива діаметром 50 мм	шт	1	<u>104.12</u>	-	104	95	-	<u>1.0000</u>	<u>1</u>
40	C130-611 варіант 1	Зливи лікарняні	комплект	1	<u>4778.21</u>	-	4778	-	-	-	-
41	КБ16-27-3	Під'єднання системи консолей до зливної системи будівлі діаметром 25 мм	шт	1	<u>780.71</u>	-	781	781	-	<u>7.3100</u>	<u>7.31</u>
		Разом прямі витрати по розділу 3					200748	38606	<u>4244</u>		<u>374.74</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					200748		<u>1395</u>		<u>11,39</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					157898 40001 13258 12,9 2069 214006				

		Всього по розділу 3					214006				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					326006 326006 252135 68340 22690 22,18 3559 348696	66365	<u>7506</u> 1975		<u>642.43</u> 17,68

		Всього по кошторису					348696				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					682,29				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					71899				

Склад



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

М.І.Сороквашин

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]