

Капітальний ремонт оздоровчо-реабілітаційного центру по вул. Чумацька 2, приміщення 465, м. Тернопіль, Корегування 2024

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010
на Охоронна сигналізація.
Загально-будівельні роботи.**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 55,248 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,15131 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 11,773 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "17 січня" 2025 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | | Загальна вартість, грн. | | | Витрати труда робітників, люд.год. | |
|--------|----------------------------|--|----------------|-----------|------------------------|--------------------|-------------------------|------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| | | | | | Всього | експлуатації машин | Всього | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин | |
| | | | | | | | | | | заробітної плати | в тому числі заробітної плати |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | КМ10-667-1 | Монтаж приладу приймально-контрольного пожежного | шт | 1 | 2790,26 | 1,56 | 2790 | 2789 | 1 | 36,8000 | 36,8 |
| | | | | | 2788,70 | 0,18 | | | | 0,0026 | - |
| 2 | & С1513-2-3 варіант 9 | ППК Orion Nova M | шт | 1 | 7383,33 | - | 7383 | - | - | - | - |
| 3 | & С1513-2-3 варіант 10 | Модуль M-ZP mBox | шт | 1 | 3887,50 | - | 3888 | - | - | - | - |
| 4 | & С1513-2-3 варіант 6 | Модуль M-Z | шт | 2 | 1074,00 | - | 2148 | - | - | - | - |
| 5 | & С1513-2-3 варіант 7 | Модуль M-Z Box | шт | 1 | 1938,00 | - | 1938 | - | - | - | - |
| 6 | & С1513-2-3 варіант 8 | Клавіатура K-GLCD(white) | шт | 1 | 6400,00 | - | 6400 | - | - | - | - |
| 7 | КМ11-96-1 | Установлення модуля | шт | 1 | 124,13 | - | 124 | 124 | - | 1,6000 | 1,6 |
| 8 | & С1513-1-4 варіант 13 | Модуль M-NET+ | шт | 1 | 1541,67 | - | 1542 | - | - | - | - |
| 9 | КМ10-668-5 | Монтаж сповіщувача об'ємного акустичного | шт | 26 | 113,86 | - | 2960 | 2960 | - | 1,6000 | 41,6 |
| | | | | | 113,86 | - | | | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----|---------------------------------|--|----------|------|---------|-------|-------|-------|-----|---------|--------|
| 10 | & С1513-2-4 варіант 8 | Датчик Crow Swan quad | шт | 26 | 448,00 | - | 11648 | - | - | - | - |
| 11 | КМ10-668-1 | Монтаж сповіщувача магнітоконтактного | шт | 20 | 119,93 | 6,07 | 2399 | 2277 | 122 | 1,6000 | 32 |
| | | | | | 113,86 | 0,72 | | | 14 | 0,0101 | 0,2 |
| 12 | & С1513-2-4 варіант 6 | Сповіщувач СОМК 1-9 (ІО 102-9-9) на липучці магнітоконтактний геркон | шт | 10 | 78,89 | - | 789 | - | - | - | - |
| 13 | & С1513-2-4 варіант 7 | Сповіщувач охоронний магнітоконтактний ІО 102-9-8 СОМК 1-8 | шт | 10 | 127,80 | - | 1278 | - | - | - | - |
| 14 | КМ10-386-15 | Монтаж світлового оповіщувача | шт | 1 | 257,09 | - | 257 | 257 | - | 3,2000 | 3,2 |
| | | | | | 257,09 | - | | | - | - | - |
| 15 | & С1513-2-4 варіант 5 | ОСЗ "ДЖМІЛЬ " | шт | 1 | 1188,03 | - | 1188 | - | - | - | - |
| 16 | КМ10-669-3 | Монтаж блока живлення і акумулятора | шт | 2 | 642,72 | - | 1285 | 1285 | - | 8,0000 | 16 |
| | | | | | 642,72 | - | | | - | - | - |
| 17 | & С1513-1-1 варіант 17 | Акумуляторна батарея AGM RITAR RT1270B, Black Case, 12V 7.0Ah (151 x 65 x 94 (100)) Q8 | шт | 2 | 581,67 | - | 1163 | - | - | - | - |
| 18 | КБ21-3-1 Н2 і Н4=1,15 | Прокладання труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм | 100м | 0,02 | 1751,02 | - | 35 | 35 | - | 23,9800 | 0,48 |
| | | | | | 1751,02 | - | | | - | - | - |
| 19 | С113-2127 варіант 2 | Труба ПВХ гладка ,діаметром 25мм | м | 2 | 25,00 | - | 50 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 20 | КР20-28-1 | Пробивання борозен в стінах, переріз борозен до 20 см2 | 100м | 0,02 | 1705,36 | - | 34 | 34 | - | 22,2400 | 0,44 |
| | | | | | 1705,36 | - | | | - | - | - |
| 21 | КР17-8-2 | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби | 100м | 0,02 | 694,66 | - | 14 | 14 | - | 9,6400 | 0,19 |
| | | | | | 694,66 | - | | | - | - | - |
| 22 | КМ10-671-2 | Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях цегляних | 100 м | 0,08 | 3450,35 | 55,41 | 276 | 272 | 4 | 44,8000 | 3,58 |
| | | | | | 3394,94 | 6,55 | | | 1 | 0,0922 | 0,01 |
| 23 | & С1545- 194-1 варіант 13 | Кабель U/UTP кат.5е 350МГц 4пари ПВХ марка КПВ-ВП (350) 4x2x0,51 (UTP - cat. 5E), бухта 305м | м | 10 | 18,33 | - | 183 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 24 | КБ21-12-2 | Прокладання коробів пластикових | 100м | 0,08 | 2515,10 | - | 201 | 201 | - | 32,8000 | 2,62 |
| | | | | | 2515,10 | - | | | - | - | - |
| 25 | 2405-1470 варіант 1 | Короб 15x10 | 1м | 8 | 17,23 | - | 138 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 26 | КМ11-233-1 | Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів, спосіб підключення - конектор | 100кінц. | 0,08 | 1478,40 | - | 118 | 118 | - | 17,6000 | 1,41 |
| | | | | | 1478,40 | - | | | - | - | - |
| 27 | & С1-ПР121- 12 | Конектор RJ45 | шт | 1 | 3,00 | - | 3 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | Разом прямі витрати по кошторису | | | | | 50232 | 10366 | 127 | | 139,92 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 50232 | | 15 | | 0,21 |


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|--|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| | | в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. | | | | | 39739 10381 5016 11,18 1392 55248 | | | | |
| | | ----- Всього по кошторису | | | | | 55248 | | | | |
| | | Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн. | | | | | 151,31 11773 | | | | |

Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]