

Капітальний ремонт споруди цивільного захисту (найпростіше укриття) Садівського ліцею Садівської сільської ради, розташованого за адресою: 42343, Сумська область Сумський район, село Сад, вулиця Шкільна 3  
11-22

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04  
на каналізація**

**Капітальний ремонт споруди цивільного захисту (найпростіше укриття) Садівського ліцею Садівської сільської ради, розташованого за адресою:  
42343, Сумска область Сумський район, село Сад, вулиця Шкільна 3**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 27,332 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,05136 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 4,148 тис. грн.  
Середній розряд робіт 4,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "14 серпня" 2023 р.


№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Розділ 1. Проектована мережа каналізації господарчо-побутової (К1)</b>									
1	KP15-18-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	0,07	<u>4966,27</u> 4890,91	<u>9,26</u> 7,73	348	342	<u>1</u> 1	<u>63,1900</u> 0,0999	<u>4,42</u> 0,01
2	KP15-18-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	100м	0,16	<u>5116,04</u> 5094,47	<u>5,15</u> 4,30	819	815	<u>1</u> 1	<u>65,8200</u> 0,0555	<u>10,53</u> 0,01
3	C113-2226 варіант 1	Труби для внутрішньої каналізації Wavin діам. 50 мм	м	16	<u>122,51</u> -	-	1960	-	-	-	-
4	C113-2227 варіант 1	Труби для внутрішньої каналізації Wavin діам. 110 мм	м	7	<u>193,95</u> -	-	1358	-	-	-	-
5	C113-2243 варіант 1	Коліна каналізаційні Wavin 90 град. діам. 50 мм	шт	10	<u>57,34</u> -	-	573	-	-	-	-
6	C113-2244 варіант 1	Коліна каналізаційні Wavin 90 град. діам. 110 мм	шт	10	<u>125,48</u> -	-	1255	-	-	-	-




1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					900 2,27 263 <b>14459</b>				
		<b>Всього по розділу 1</b>					<b>14459</b>				
22	KP15-14-2 к дем.=0,4	<b>Розділ 2. Існуюча мережа каналізації господарчо-побутової (К1)</b> (Демонтаж) трубопроводу по стінах будівель і в каналах із труб чавунних каналізаційних діаметром 100 мм	100м	0,2	<u>4584,71</u> 4561,65	<u>23,06</u> 19,25	917	912	<u>5</u> 4	<u>58,0880</u> 0,2486	<u>11,62</u> 0,05
		Разом прями витрати по розділу 2					917	912	<u>5</u> 4		<u>11,62</u> 0,05
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					917 916 491 1,23 143 <b>1408</b>				
		<b>Всього по розділу 2</b>					<b>1408</b>				
23	KP15-18-2	<b>Розділ 3. Монтаж Каналізація господарчо-побутова (К1)</b> Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	0,2	<u>4966,27</u> 4890,91	<u>9,26</u> 7,73	993	978	<u>2</u> 2	<u>63,1900</u> 0,0999	<u>12,64</u> 0,02
24	C113-2227 варіант 1	Труби для внутрішньої каналізації Wavin діам. 110 мм	м	20	<u>193,95</u> -	<u>-</u> -	3879	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	C113-2244 варіант 1	Коліна каналізаційні Wavin 90 град. діам. 110 мм	шт	4	<u>125,48</u> -	<u>-</u> -	502	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	C113-2244 варіант 2	Коліна каналізаційні Wavin 45 град. діам. 110 мм	шт	4	<u>122,42</u> -	<u>-</u> -	490	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	C113-2254 варіант 1	Трійники каналізаційні Wavin 90град. діам. 50x50 мм	шт	3	<u>85,43</u> -	<u>-</u> -	256	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	С113-2271 варіант 1	Хрестовина каналізаційна Wavin 90 град. із поліпропілену діам. 110/110 мм	шт	2	<u>765,08</u>	-	1530	-	-	-	-
29	С113-2266 варіант 1	Трійники каналізаційні Wavin 90 град. діам. 110х110 мм	шт	4	<u>131,66</u>	-	527	-	-	-	-
30	С113-2280 варіант 1	Перехід ексцентричний Wavin діам. 110х50 мм	шт	2	<u>155,12</u>	-	310	-	-	-	-
31	& С1534-4-5-Л-27-И	Хомут труби сталевий універсальний діам.110мм	шт	20	<u>97,78</u>	-	1956	-	-	-	-
32	& С1-37-104-48-5-5 варіант 2	Шпилька сталеві М10-1м	шт	6	<u>51,06</u>	-	306	-	-	-	-
33	& С1534-4-5-Л-27-2	Латунний розпірний дюбель М10/12х34	шт	20	<u>9,30</u>	-	186	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 3							10935	978	<u>2</u>		<u>12,64</u>
Разом будівельні роботи, грн.							10935		<u>2</u>		<u>0,02</u>
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							9955				
всього заробітна плата, грн.							980				
Загальнопромислові витрати, грн.							529				
трудомісткість в загальнопромислових витратах, люд.год.							1,33				
заробітна плата в загальнопромислових витратах, грн.							155				
<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							<b>11464</b>				
-----											
<b>Всього по розділу 3</b>							<b>11464</b>				
Разом прямі витрати по кошторису							25411	3520	<u>265</u>		<u>45,79</u>
Разом будівельні роботи, грн.							25411		<u>67</u>		<u>0,74</u>
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							21626				
всього заробітна плата, грн.							3587				
Загальнопромислові витрати, грн.							1921				
трудомісткість в загальнопромислових витратах, люд.год.							4,83				
заробітна плата в загальнопромислових витратах, грн.							561				
<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							<b>27332</b>				
-----											
<b>Всього по кошторису</b>							<b>27332</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					51,36 4148				

Склав інженер-кошторисник  Л.В. Ворона  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірів ГАП  С.Я. Вінтоняк  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]