

Нове будівництво протирадіаційного укриття у Прибузькому ліцеї Прибузької с/р Миколаївської області, Вознесенського району, с. Прибужжя, вул. Соборна, 52А. 219

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-03-01
на зовнішні мережі каналізації побутової напірної К1Н
Зовнішні мережі каналізації побутової напірної К1Н

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 24,562 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,15555 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 11,162 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "8 лютого" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,155	15592,81 15592,81	- -	2417	2417	- -	261,8000	40,58
2	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,154	8825,40 8825,40	- -	1359	1359	- -	150,4500	23,17
3	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	0,1	17966,57 1042,85	- -	1797	104	- -	16,3200	1,63
4	КБ22-11-1	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 50 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,015	18986,05 17474,03	1022,38 96,95	285	262	15 1	239,6000 1,2163	3,59 0,02
5	& С111-1301-62 варіант 2	Труба водопровідна PN16 (стикове з'єднання) (Оу40) О50х6,9	м	15,15	206,21 -	- -	3124	-	- -	- -	- -
6	КБ22-34-11	Установлення поліетиленових фасоних частин діаметром до 160 мм	10 шт	0,5	9428,13 3686,87	5741,26 1614,18	4714	1843	2871 807	48,1000 22,3149	24,05 11,16
7	& С1630-64-1-Р-11 варіант 11	Кран запірний кульовий д-32	шт	1	666,83 -	- -	667	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
8	& С1630-64-1-Р-11 варіант 12	ФКлапан зворотній д-32мм	шт	1	<u>157.88</u> -	<u>-</u> -	158	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -			
9	& С1630-64-1-Р-11 варіант 13	Фланець д-32мм	шт	1	<u>147.52</u> -	<u>-</u> -	148	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -			
10	& С1630-64-1-Р-11 варіант 14	Фланець д-32мм глухий	шт	1	<u>147.52</u> -	<u>-</u> -	148	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -			
11	& С1630-64-1-Р-11 варіант 15	Втулка під фланець д-40мм	шт	1	<u>126.23</u> -	<u>-</u> -	126	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -			
12	КМ7-218-1	Монтаж занурювального насосу маса до 0,064 т	шт	1	<u>4457.30</u> 2788.51	<u>209.91</u> 15.99	4457	2789	<u>210</u> 16	<u>37.8000</u> 0.1942	<u>37.8</u> 0.19			
Разом прямі витрати по кошторису							19400	8774	<u>3096</u> 824		<u>130.82</u> 11,37			
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальнопромислові витрати, грн. трудомісткість в загальнопромислових витратах, люд.год. заробітна плата в загальнопромислових витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							19400		7530	9598	5162	13,36	1564	24562
Всього по кошторису							24562							
Кошторисна трудомісткість, люд.год.							155,55							
Кошторисна заробітна плата, грн.							11162							

Склав _____ Іщук Л.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Дишловий В.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]