

Нове будівництво Меморіального скверу з спорудами для увічнення пам'яті
Захисників та Захисниць по вул. Стеценка, 22 в м. Києві І черга

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 07-01-04

Придбання обладнання для зовнішнього освітлення
Благоустрій та огорожа І черга

Основа: креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 88,183 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "17 лютого" 2026 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1504-19069-1 варіант 1	Щит розподільчий індивідуального виготовлення; (маса=0,0008)	шт	1	45200,00	45200
2	& 1503-2001-2	Автоматичний вимикач (АВВ) Іn=63 А, 400 В, 50 Гц; (маса=0,002)	шт	1	650,00	650
3	& 1503-1270-1 варіант 1	Шафа керування ЩКЗО (у антивандальному виконанні); (маса=0,019)	шт	1	39000,00	39000
		Разом				84850
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				3333
		Всього по кошторису				88183

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво Меморіального скверу з спорудами для увічнення пам'яті Захисників та Захисниць по вул. Стеценка, 22 в м. Києві I черга

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Демонтажні роботи I черга

Кошторисна вартість об`єкта
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

31490,611 тис.грн.
84,27299 тис.люд.год.
18577,673 тис.грн.

Складений за поточними цінами станом на 17 лютого 2026 р.

№ Ч. Ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-01-01	на демонтажні роботи	31490,611	-	31490,611	84,27299	18577,673	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	Всього:	31490,611	-	31490,611	84,27300	18577,673	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	Зворотні суми (підсумок зворотних сум, визначених у локальних кошторисах) :	-	-	1233,933	-	-	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

А. М. Пацеля

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

В. В. Цикаленко

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-01	демонтажні роботи	<u>62,97712</u> 13343,268	<u>-</u> -	<u>13,25794</u> 3194,61	<u>8,03793</u> 2039,795	<u>-</u> -	<u>84,27299</u> 18577,673	<u>-</u> -	<u>84,27299</u> 18577,673
-	Разом :	<u>62,97712</u> 13343,268	<u>-</u> -	<u>13,25794</u> 3194,61	<u>8,038</u> 2039,795	<u>-</u> -	<u>84,273</u> 18577,673	<u>-</u> -	<u>84,273</u> 18577,673

Склав _____

А. М. Пацеля

Перевірив _____

В. В. Цикаленко

Нове будівництво Меморіального скверу з спорудами для увічнення пам'яті Захисників та Захисниць по вул. Стеценка, 22 в м. Києві І черга

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-02

на будівництво : Архітектурно-будівельні рішення І черга

Кошторисна вартість об`єкта	16966,632 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	13,95853 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	2964,620 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 17 лютого 2026 р.

№ Ч. Ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-02-01	на Влаштування секторів № 3, 4 з спорудами для увічнення пам'яті Захисників та Захисниць покриття Тип 2	6970,361	-	6970,361	7,55665	1584,198	-
2	02-02-02	на Улаштування доріжок Тип 3 І черга Сектор 3 та Сектор 4	4349,86	-	4349,86	4,23388	897,921	-
3	02-02-03	на Улаштування покриття доріжок з тактильної плитки І черга	622,96	-	622,96	0,56494	121,792	-
4	02-02-04	на улаштування асфальтобетонного покриття проїздів тип1	5023,451	-	5023,451	1,60306	360,709	-
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-		Всього:	16966,632	-	16966,632	13,95900	2964,62	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

А. М. Пацеля

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

В. В. Цикаленко

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-02

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-02-01	Влаштування секторів № 3, 4 з спорудами для увічнення пам'яті Захисників та Захисниць покриття Тип 2	<u>6,41696</u> 1297,428	<u>-</u> -	<u>0,38608</u> 95,526	<u>0,75361</u> 191,244	<u>-</u> -	<u>7,55665</u> 1584,198	<u>-</u> -	<u>7,55665</u> 1584,198
02-02-02	Улаштування доріжок Тип 3 І черга Сектор 3 та Сектор 4	<u>3,54875</u> 725,398	<u>-</u> -	<u>0,21791</u> 53,955	<u>0,46722</u> 118,568	<u>-</u> -	<u>4,23388</u> 897,921	<u>-</u> -	<u>4,23388</u> 897,921
02-02-03	Улаштування покриття доріжок з тактильної плитки І черга	<u>0,49896</u> 105,179	<u>-</u> -	<u>0,02159</u> 5,349	<u>0,04439</u> 11,264	<u>-</u> -	<u>0,56494</u> 121,792	<u>-</u> -	<u>0,56494</u> 121,792
02-02-04	улаштування асфальтобетонного покриття проїздів тип1	<u>0,87369</u> 172,145	<u>-</u> -	<u>0,26408</u> 70,486	<u>0,46529</u> 118,078	<u>-</u> -	<u>1,60306</u> 360,709	<u>-</u> -	<u>1,60306</u> 360,709
-	Разом :	<u>11,33836</u> 2300,15	<u>-</u> -	<u>0,88966</u> 225,316	<u>1,731</u> 439,154	<u>-</u> -	<u>13,959</u> 2964,62	<u>-</u> -	<u>13,959</u> 2964,62

Склав _____

А. М. Пацеля

Перевірив _____

В. В. Цикаленко

Нове будівництво Меморіального скверу з спорудами для увічнення пам'яті Захисників та Захисниць по вул. Стеценка, 22 в м. Києві І черга

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 03-01

на будівництво : Будівництво громадської вбиральні І черга

Кошторисна вартість об`єкта	6144,185 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	6,63330 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1462,471 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 17 лютого 2026 р.

№ Ч. Ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	03-01-01	на Будівництво громадської вбиральні	4751,303	-	4751,303	5,21802	1148,005	-
2	03-01-02	на Електротехнічні рішення	180,761	-	180,761	0,31996	70,877	-
3	03-01-03	на Водопостачання та каналізування	942,069	-	942,069	0,91482	205,273	-
4	03-01-04	на Опалення, вентиляція та кондиціонування	87,343	-	87,343	0,18050	38,316	-
5	03-01-05	на придбання устаткування Придбання обладнання	-	182,709	182,709	-	-	-
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-		Всього:	5961,476	182,709	6144,185	6,63300	1462,471	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склад

[підпис, (ініціали, прізвище)]

А. М. Пацеля

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

В. В. Цикаленко

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 03-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
03-01-01	Будівництво громадської вбиральні	<u>4.99127</u> 1090,678	- -	<u>0.12211</u> 30,772	<u>0.10464</u> 26,555	- -	<u>5.21802</u> 1148,005	- -	<u>5.21802</u> 1148,005
03-01-02	Електротехнічні рішення	<u>-</u> -	0,31651 70,109	0,00345 0,768	<u>-</u> -	- -	0,31996 70,877	- -	0,31996 70,877
03-01-03	Водопостачання та каналізування	<u>0.56874</u> 124,858	<u>0.24432</u> 53,513	<u>0.08861</u> 23,564	<u>0.01315</u> 3,338	- -	<u>0.91482</u> 205,273	- -	<u>0.91482</u> 205,273
03-01-04	Опалення, вентиляція та кондиціонування	<u>0.17365</u> 36,707	- -	<u>0.00685</u> 1,609	<u>-</u> -	- -	<u>0.1805</u> 38,316	- -	<u>0.1805</u> 38,316
03-01-05	придбання устаткування	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	- -	<u>-</u> -	- -	<u>-</u> -
-	Придбання обладнання	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Разом :	<u>5.73366</u> 1252,243	<u>0.561</u> 123,622	<u>0.22102</u> 56,713	<u>0.118</u> 29,893	- -	<u>6.633</u> 1462,471	- -	<u>6.633</u> 1462,471

Склад _____

А. М. Пацеля

Перевірив _____

В. В. Цикаленко

Нове будівництво Меморіального скверу з спорудами для увічнення пам'яті Захисників та Захисниць по вул. Стеценка, 22 в м. Києві І черга

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-01

на будівництво : Інженерні мережі І черга

Кошторисна вартість об`єкта	2883,198 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	1,44508 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	317,412 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 17 лютого 2026 р.

№ Ч. Ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	06-01-01	на Водопостачання та водорозбірна колонка	256,674	-	256,674	0,31923	70,784	-
2	06-01-02	на Дощова каналізація	2626,524	-	2626,524	1,12585	246,628	-
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-		Всього:	2883,198	-	2883,198	1,44500	317,412	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

А. М. Пацеля

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

В. В. Цикаленко

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-01-01	Водопостачання та водорозбірна колонка	<u>0,26187</u> 55,212	- -	<u>0,05736</u> 15,572	- -	- -	<u>0,31923</u> 70,784	- -	<u>0,31923</u> 70,784
06-01-02	Дошова каналізація	<u>1,02234</u> 217,243	- -	<u>0,10351</u> 29,385	- -	- -	<u>1,12585</u> 246,628	- -	<u>1,12585</u> 246,628
-	Разом :	<u>1,28421</u> 272,455	- -	<u>0,16087</u> 44,957	- -	- -	<u>1,445</u> 317,412	- -	<u>1,445</u> 317,412

Склав _____

А. М. Пацеля

Перевірив _____

В. В. Цикаленко

Нове будівництво Меморіального скверу з спорудами для увічнення пам'яті Захисників та Захисниць по вул. Стеценка, 22 в м. Києві І черга

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на будівництво : Благоустрій та огорожа І черга

Кошторисна вартість об`єкта
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

16669,130 тис.грн.
16,75467 тис.люд.год.
3577,419 тис.грн.

Складений за поточними цінами станом на 17 лютого 2026 р.

№ Ч. Ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	07-01-01	на Будівництво підпірної стінки П2 з металевою огорожею	7949,364	-	7949,364	6,38784	1418,793	-
2	07-01-02	на Озеленення	2069,448	-	2069,448	4,65651	917,893	-
3	07-01-03	на Зовнішнє освітлення	6562,135	-	6562,135	5,71032	1240,733	-
4	07-01-04	на придбання устаткування Придбання обладнання для зовнішнього освітлення	-	88,183	88,183	-	-	-
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-		Всього:	16580,947	88,183	16669,13	16,75500	3577,419	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склад

[підпис, (ініціали, прізвище)]

А. М. Пацеля

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

В. В. Цикаленко

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-01-01	Будівництво підпірної стінки П2 з металевою огорожею	<u>5,93345</u> 1302,092	- -	<u>0,20959</u> 54,579	<u>0,2448</u> 62,122	- -	<u>6,38784</u> 1418,793	- -	<u>6,38784</u> 1418,793
07-01-02	Озеленення	<u>4,51124</u> 877,473	- -	<u>0,14527</u> 40,42	- -	- -	<u>4,65651</u> 917,893	- -	<u>4,65651</u> 917,893
07-01-03	Зовнішнє освітлення	<u>3,68626</u> 760,209	<u>1,35907</u> 301,499	<u>0,66499</u> 179,025	- -	- -	<u>5,71032</u> 1240,733	- -	<u>5,71032</u> 1240,733
07-01-04	придбання устаткування Придбання обладнання для зовнішнього освітлення	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
-	Разом :	<u>14,13095</u> 2939,774	<u>1,359</u> 301,499	<u>1,01985</u> 274,024	<u>0,245</u> 62,122	- -	<u>16,755</u> 3577,419	- -	<u>16,755</u> 3577,419

Склав _____

А. М. Пацеля

Перевірів _____

В. В. Цикаленко

Нове будівництво Меморіального скверу з спорудами для увічнення пам'яті Захисників та Захисниць по вул. Стеценка, 22 в м. Києві І черга
2

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-01
на Влаштування секторів № 3, 4 з спорудами для увічнення пам'яті Захисників та Захисниць покриття Тип 2
Архітектурно-будівельні рішення І черга

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 6970,361 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 7,55665 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1584,198 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "17 лютого" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Влаштування покриття плато поховань Сектор 3 та Сектор 4 309шт									
1	КБ1-18-5	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	1,146	<u>115687,60</u> 10193,10	<u>105494,50</u> 50294,75	132578	11681	<u>120897</u> 57638	<u>55,0800</u> 204,9486	<u>63,12</u> 234,87
2	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	1833,6	<u>356,26</u> -	<u>356,26</u> 104,30	653238	-	<u>653238</u> 191244	<u>-</u> 0,41110	<u>-</u> 753,61
3	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	1,146	<u>7288,75</u> 1025,97	<u>6237,23</u> 2441,87	8353	1176	<u>7148</u> 2798	<u>5,5440</u> 8,1997	<u>6,35</u> 9,40
4	КБ1-145-5	Планування площ ручним способом, група ґрунтів 2	1000м2	1,8787	<u>50991,96</u> 50991,96	<u>-</u> -	95799	95799	<u>-</u> -	250,9200	471,40
5	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	11,46	<u>7090,84</u> 4477,34	<u>2613,50</u> 1376,39	81261	51310	<u>29951</u> 15773	<u>22,0320</u> 6,1410	<u>252,49</u> 70,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	ДБ5-16-2	Перевезення матеріалів за допомогою ручного візка з навантаженням накладанням і розвантаженням перевертанням (пісок)	1 т	332,42	<u>293,54</u> 293,54	- -	97579	97579	- -	1,5120	502,62
7	КБ27-12-1	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску h=0,2м	100м3	3,022	<u>133227,18</u> 6975,23	<u>8070,75</u> 1495,44	402613	21079	<u>24390</u> 4519	<u>36,6077</u> 4,7822	<u>110,63</u> 14,45
8	С1421-10634 варіант 1	Пісок природний, рядовий	м3	332,42	<u>1070,72</u> -	- -	355929	-	- -	- -	- -
9	КБ27-20-1	Улаштування прошарку з нетканого синтетичного матеріалу під покриттям зі збірних залізобетонних плит смугами	1000м2	1,51101	<u>7394,48</u> 7394,48	- -	11173	11173	- -	38,8080	58,64
10	С1555-106	Геотекстиль термофікований щільністю 200-300 г/м2	м2	1562,38	<u>50,61</u> -	- -	79072	-	- -	- -	- -
11	& С111-1867-2	Кріплення металеві	т	0,0002	<u>1688994,35</u> -	- -	338	-	- -	- -	- -
12	ДБ5-16-2	Перевезення матеріалів за допомогою ручного візка з навантаженням накладанням і розвантаженням перевертанням (суміш С-7)	1 т	402,99	<u>293,54</u> 293,54	- -	118294	118294	- -	1,5120	609,32
13	КБ27-17-1	Улаштування основи із щебенево-піщаної суміші за товщини шару 12 см	100м2	15,11	<u>8080,16</u> 6040,20	<u>1959,56</u> 576,34	122091	91267	<u>29609</u> 8708	<u>30,0000</u> 2,3143	<u>453,30</u> 34,97
14	КБ27-17-2 К=3	Улаштування основи із щебенево-піщаної суміші , за зміни товщини на кожен 1 см додавати до норми 27-17-1 до товщ.15см	100м2	15,11	<u>302,72</u> -	<u>283,42</u> 144,09	4574	-	<u>4282</u> 2177	- 0,5782	- 8,74
15	С1421-9603 варіант 2	Готова піщано-щебенева суміш С-7, розмір зерен понад 0 до 40 мм, марка М1000	м3	287,85	<u>1456,73</u> -	- -	419320	-	- -	- -	- -
16	ДБ5-16-2	Перевезення матеріалів за допомогою ручного візка з навантаженням накладанням і розвантаженням перевертанням (бетон+арматурні сітки)	1 т	17,981	<u>293,54</u> 293,54	- -	5278	5278	- -	1,5120	27,19
17	КБ6-11-11	Армування підстилаючих шарів і набетонок	1 т	17,9809	<u>4048,79</u> 3427,42	<u>449,66</u> 217,63	72801	61628	<u>8085</u> 3913	<u>16,2360</u> 0,7380	<u>291,94</u> 13,27
18	С124-22 варіант 2	Сітка - арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм чар 150х150мм	т	17,9809	<u>40295,92</u> -	- -	724557	-	- -	- -	- -
19	КБ6-3-1	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3 бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	3,022	<u>717920,95</u> 150437,07	<u>185,18</u> -	2169557	454621	<u>560</u> -	<u>731,0222</u> -	<u>2209,15</u> -
20	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	15,11	<u>23489,99</u> 13717,35	<u>444,97</u> -	354934	207269	<u>6723</u> -	<u>67,5000</u> -	<u>1019,93</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	КБ11-11-2 к=10	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до товщини 70мм	100м2	15,11	<u>28282,75</u> 4584,64	<u>1148,31</u> -	427352	69274	<u>17351</u> -	<u>22,5600</u> -	<u>340,88</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					6336691	1297428	<u>902234</u> 286770		<u>6416,96</u> 1139,69
		Разом будівельні роботи, грн.					6336691				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4137029				
		всього заробітна плата, грн.					1584198				
		Загальновиробничі витрати, грн.					633670				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					6970361				

		Всього по розділу 1					6970361				
		Разом прямі витрати по кошторису					6336691	1297428	<u>902234</u> 286770		<u>6416,96</u> 1139,69
		Разом будівельні роботи, грн.					6336691				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4137029				
		всього заробітна плата, грн.					1584198				
		Загальновиробничі витрати, грн.					633670				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					6970361				

		Всього по кошторису					6970361				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					7556,65				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1584198				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво Меморіального скверу з спорудами для увічнення пам'яті Захисників та Захисниць по вул. Стеценка, 22 в м. Києві І черга
2

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-02
на Улаштування доріжок Тип 3 І черга Сектор 3 та Сектор 4
Архітектурно-будівельні рішення І черга

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 4349,860 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 4,23388 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 897,921 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "17 лютого" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-18-5	Покриття майданчику поховань Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшем місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,7105	<u>115687,60</u> 10193,10	<u>105494,50</u> 50294,75	82196	7242	<u>74954</u> 35734	<u>55,0800</u> 204,9486	<u>39,13</u> 145,62
2	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	1136,8	<u>356,26</u> -	<u>356,26</u> 104,30	404996	-	<u>404996</u> 118568	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 467,22
3	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,7105	<u>7288,75</u> 1025,97	<u>6237,23</u> 2441,87	5179	729	<u>4432</u> 1735	<u>5,5440</u> 8,1997	<u>3,94</u> 5,83
4	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	3,552	<u>7090,84</u> 4477,34	<u>2613,50</u> 1376,39	25187	15904	<u>9283</u> 4889	<u>22,0320</u> 6,1410	<u>78,26</u> 21,81
5	КБ27-20-1	Улаштування прошарку з нетканого синтетичного матеріалу під покриттям зі збірних залізобетонних плит смугами	1000м2	1,18412	<u>7394,48</u> 7394,48	<u>-</u> -	8756	8756	<u>-</u> -	<u>38,8080</u> -	<u>45,95</u> -
6	С1555-106	Геотекстиль термофікований щільністю 200- 300 г/м2	м2	1224,38	<u>50,61</u> -	<u>-</u> -	61966	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& C111-1867-2	Кріплення металеві	т	0,0002	<u>1688994,35</u>	-	338	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
8	КБ27-17-1	Улаштування основи із щебенево-піщаної суміші за товщини шару 12 см	100м2	11,841	<u>8080,16</u>	<u>1959,56</u>	95677	71522	<u>23203</u>	<u>30,0000</u>	<u>355,23</u>
					6040,20	576,34			6824	2,3143	27,40
9	КБ27-17-2 К=3	Улаштування основи із щебенево-піщаної суміші , за зміни товщини на кожен 1 см додавати до норми 27-17-1 до товщ.15см	100м2	11,841	<u>302,72</u>	<u>283,42</u>	3585	-	<u>3356</u>	-	-
					-	144,09			1706	0,5782	6,85
10	C1421-9603 варіант 2	Готова піщано-щебенева суміш С-7, розмір зерен понад 0 до 40 мм, марка М1000	м3	225,57	<u>1456,73</u>	-	328595	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
11	КБ6-11-11	Армування підстиляючих шарів і набетонок	1 т	14,091	<u>4048,79</u>	<u>449,66</u>	57051	48296	<u>6336</u>	<u>16,2360</u>	<u>228,78</u>
					3427,42	217,63			3067	0,7380	10,40
12	C124-22 варіант 2	Сітка - арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм чар 150х150мм	т	14,091	<u>40295,92</u>	-	567810	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
13	КБ6-3-1	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3 бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	2,368	<u>717920,95</u>	<u>185,18</u>	1700037	356235	<u>439</u>	<u>731,0222</u>	<u>1731,06</u>
					150437,07	-			-	-	-
14	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	11,841	<u>23489,99</u>	<u>444,97</u>	278145	162427	<u>5269</u>	<u>67,5000</u>	<u>799,27</u>
					13717,35	-			-	-	-
15	КБ11-11-2 к=10	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до товщини 70мм	100м2	11,841	<u>28282,75</u>	<u>1148,31</u>	334896	54287	<u>13597</u>	<u>22,5600</u>	<u>267,13</u>
					4584,64	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					3954414	725398	<u>545865</u>		<u>3548,75</u>
									172523		685,13
		Разом будівельні роботи, грн.					3954414				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2683151				
		всього заробітна плата, грн.					897921				
		Загальновиробничі витрати, грн.					395446				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					4349860				

		Всього по кошторису					4349860				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					4233,88				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					897921				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво Меморіального скверу з спорудами для увічнення пам'яті Захисників та Захисниць по вул. Стеценка, 22 в м. Києві І черга
2

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-03
на Улаштування покриття доріжок з тактильної плитки І черга
Архітектурно-будівельні рішення І черга

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 622,960 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,56494 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 121,792 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "17 лютого" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-18-5	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,0675	<u>115687,60</u> 10193,10	<u>105494,50</u> 50294,75	7809	688	<u>7121</u> 3395	<u>55,0800</u> 204,9486	<u>3,72</u> 13,83
2	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	108	<u>356,26</u> -	<u>356,26</u> 104,30	38476	-	<u>38476</u> 11264	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 44,39
3	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,0675	<u>7288,75</u> 1025,97	<u>6237,23</u> 2441,87	492	69	<u>421</u> 165	<u>5,5440</u> 8,1997	<u>0,37</u> 0,55
4	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,338	<u>7090,84</u> 4477,34	<u>2613,50</u> 1376,39	2397	1513	<u>884</u> 465	<u>22,0320</u> 6,1410	<u>7,45</u> 2,08
5	КБ27-20-1	Улаштування прошарку з нетканого синтетичного матеріалу під покриттям зі збірних залізобетонних плит смугами	1000м2	0,1125	<u>7394,48</u> 7394,48	<u>-</u> -	832	832	<u>-</u> -	<u>38,8080</u> -	<u>4,37</u> -
6	С1555-106	Геотекстиль термофікований щільністю 200-300 г/м2	м2	116,33	<u>50,61</u> -	<u>-</u> -	5887	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	& С111-1867-2	Кріплення металеві	т	0,0002	<u>1688994,35</u> -	<u>-</u> -	338	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КБ27-17-1	Улаштування основи із щебенево-піщаної суміші за товщини шару 12 см	100м2	1,125	<u>8080,16</u> 6040,20	<u>1959,56</u> 576,34	9090	6795	<u>2205</u> 648	<u>30,0000</u> 2,3143	<u>33,75</u> 2,60
9	КБ27-17-2 К=3	Улаштування основи із щебенево-піщаної суміші , за зміни товщини на кожен 1 см додавати до норми 27-17-1 до товщ.15см	100м2	1,125	<u>302,72</u> -	<u>283,42</u> 144,09	341	-	<u>319</u> 162	<u>-</u> 0,5782	<u>-</u> 0,65
10	С1421-9603 варіант 2	Готова піщано-щебенева суміш С-7, розмір зерен понад 0 до 40 мм, марка М1000	м3	21,43	<u>1456,73</u> -	<u>-</u> -	31218	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	КБ6-11-11	Армування підстилаючих шарів і набетонок	1 т	1,3388	<u>4048,79</u> 3427,42	<u>449,66</u> 217,63	5421	4589	<u>602</u> 291	<u>16,2360</u> 0,7380	<u>21,74</u> 0,99
12	С124-22 варіант 2	Сітка - арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм чар 150х150мм	т	1,3388	<u>40295,92</u> -	<u>-</u> -	53948	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	КБ6-3-1	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3 бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,225	<u>717920,95</u> 150437,07	<u>185,18</u> -	161532	33848	<u>42</u> -	<u>731,0222</u> -	<u>164,48</u> -
14	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	1,125	<u>23489,99</u> 13717,35	<u>444,97</u> -	26426	15432	<u>501</u> -	<u>67,5000</u> -	<u>75,94</u> -
15	КБ11-11-2 к=10	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до товщини 70мм	100м2	1,125	<u>28282,75</u> 4584,64	<u>1148,31</u> -	31818	5158	<u>1292</u> -	<u>22,5600</u> -	<u>25,38</u> -
16	КР18-49-1	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ]	100м2	1,125	<u>32804,87</u> 32226,31	<u>377,56</u> 198,04	36905	36255	<u>425</u> 223	<u>143,7840</u> 0,7924	<u>161,76</u> 0,89
17	С111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш для плитки з природного та штучного каменю Вауніт	кг	585	<u>49,53</u> -	<u>-</u> -	28975	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	С111-2014-6 варіант 1	Гідрофобізатор акриловий	л	14,0625	<u>305,52</u> -	<u>-</u> -	4296	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	& С1421-10142-1 варіант 2	Направляюча тактильна плитка 300х300х30мм	шт	1142	<u>96,10</u> -	<u>-</u> -	109746	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	& С1421-10142-1 варіант 3	Інформаційна тактильна плитка 300х300х30мм	шт	108	<u>96,10</u> -	<u>-</u> -	10379	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по кошторису							566326	105179	<u>52288</u> 16613		<u>498,96</u> 65,98
Разом будівельні роботи, грн.							566326				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							408859				
всього заробітна плата, грн.							121792				
Загальновиробничі витрати, грн.							56634				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					622960				

		Всього по кошторису					622960				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					564,94				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					121792				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво Меморіального скверу з спорудами для увічнення пам'яті Захисників та Захисниць по вул. Стеценка, 22 в м. Києві І черга
2

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-04
на улаштування асфальтобетонного покриття проїздів тип1
Архітектурно-будівельні рішення І черга

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 5023,451 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,60306 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 360,709 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "17 лютого" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Влаштування асфальтобетонного покриття проїздів тип1									
1	КБ1-18-5	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшем місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,7075	<u>115687,60</u> 10193,10	<u>105494,50</u> 50294,75	81849	7212	<u>74637</u> 35584	<u>55,0800</u> 204,9486	<u>38,97</u> 145,00
2	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	1132,1	<u>356,26</u> -	<u>356,26</u> 104,30	403322	-	<u>403322</u> 118078	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 465,29
3	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,7075	<u>7288,75</u> 1025,97	<u>6237,23</u> 2441,87	5157	726	<u>4413</u> 1728	<u>5,5440</u> 8,1997	<u>3,92</u> 5,80
4	КБ27-12-1	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску h=0,2м	100м3	2,3585	<u>133227,18</u> 6975,23	<u>8070,75</u> 1495,44	314216	16451	<u>19035</u> 3527	<u>36,6077</u> 4,7822	<u>86,34</u> 11,28
5	С1421-10634 варіант 1	Пісок природний, рядовий	м3	259,43	<u>1070,72</u> -	<u>-</u> -	277777	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ27-13-3 Збірник 27автомобі льні дороги п.1.1.18	Збірник 27автомобільні дороги п.1.1.18 "Під час улаштування основ зі щебеню в разі товщини нижнього шару основи понад 18 см, його улаштування потрібно визначати за нормами 3 та 4 групи 13 у два шари для кожного шару окремо" Улаштування нижнього шару двошарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	1,17923	<u>28180,96</u> 6712,88	<u>19860,08</u> 6372,05	33232	7916	<u>23420</u> 7514	<u>33,9480</u> 22,6721	<u>40,03</u> 26,74
7	КБ27-13-3 Збірник 27автомобі льні дороги п.1.1.18	Улаштування нижнього шару двошарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	1,17923	<u>28180,96</u> 6712,88	<u>19860,08</u> 6372,05	33232	7916	<u>23420</u> 7514	<u>33,9480</u> 22,6721	<u>40,03</u> 26,74
8	КБ27-13-4 к=10	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см вилучати з норм 27-13-3 до товщ.20см	1000м2	-1,17923	<u>6876,53</u> -	<u>5268,53</u> 1658,50	-8109	-	<u>-6213</u> -1956	<u>-</u> 6,4896	<u>-</u> -7,65
9	С1421-9602 варіант 1	Готова піщано-щебенева суміш С5, розмір зерен понад 0 до 70 мм, марка М1000	м3	297,17	<u>1258,21</u> -	<u>-</u> -	373902	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	КБ27-15-1	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за товщини шару 15 см	1000м2	1,17923	<u>23539,63</u> 6086,44	<u>16608,99</u> 4899,33	27759	7177	<u>19586</u> 5777	<u>30,7800</u> 16,9033	<u>36,30</u> 19,93
11	КБ27-15-2 к=3	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за зміни товщини на кожен 1 см вилучати з норми 27-15-1 до товщ.12см	1000м2	-1,17923	<u>1083,38</u> -	<u>914,54</u> 298,36	-1278	-	<u>-1078</u> -352	<u>-</u> 1,1045	<u>-</u> -1,30
12	С1421-9603 варіант 2	Готова піщано-щебенева суміш С-7, розмір зерен понад 0 до 40 мм, марка М1000	м3	178,3	<u>1456,73</u> -	<u>-</u> -	259735	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	КБ27-26-1	Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м	1000 м2	1,17923	<u>36470,67</u> 3837,80	<u>22139,25</u> 4084,94	43007	4526	<u>26107</u> 4817	<u>18,1800</u> 13,7615	<u>21,44</u> 16,23
14	КБ27-26-5 к=8	Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником, за зміни товщини на кожні 0,5 см віднімати з норм 27-26-1 до товщ.6см	1000 м2	-1,17923	<u>60,80</u> 60,80	<u>-</u> -	-72	-72	<u>-</u> -	0,2880 -	-0,34 -
15	С1421-9848 варіант 1	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів , дрібнозернисті, тип А, марка А-20 МКА	т	163,8	<u>6474,42</u> -	<u>-</u> -	1060510	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	C111-1901 варіант 1	Емульсія бітумна, дорожня ЕКШМ	т	0,5896	<u>26678,41</u>	-	15730	-	-	-	-
17	КБ27-27-1	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладачем за ширини укладання 7 м	1000 м2	1,17923	<u>34725,71</u> 3536,35	<u>20695,74</u> 2615,21	40950	4170	<u>24405</u> 3084	<u>16,7520</u> 8,7240	<u>19,75</u> 10,29
18	C1421-9835 варіант 1	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка А-10 МКА	т	143,39	<u>6272,11</u>	-	899358	-	-	-	-
19	КБ27-66-8	Установлення природних бортових каменів на бетонну основу	100 м	3,6439	<u>36642,71</u> 31867,78	<u>1842,50</u> 891,74	133522	116123	<u>6714</u> 3249	<u>161,1600</u> 3,0240	<u>587,25</u> 11,02
20	C1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	21,5	<u>4381,08</u>	-	94193	-	-	-	-
21	C1421-10419 варіант 1	Камені бортові із гірських порід, марка 1ГП (100х30х15)	м	364,39	<u>1313,92</u>	-	478779	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							4566771	172145	<u>617768</u> 188564		<u>873,69</u> 729,37
Разом будівельні роботи, грн.							4566771				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							3776858				
всього заробітна плата, грн.							360709				
Загальновиробничі витрати, грн.							456680				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
Всього будівельні роботи, грн.							5023451				

Всього по розділу 1							5023451				
Разом прямі витрати по кошторису							4566771	172145	<u>617768</u> 188564		<u>873,69</u> 729,37
Разом будівельні роботи, грн.							4566771				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							3776858				
всього заробітна плата, грн.							360709				
Загальновиробничі витрати, грн.							456680				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					5023451 5023451				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					1603,06 360709				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво Меморіального скверу з спорудами для увічнення пам'яті Захисників та Захисниць по вул. Стеценка, 22 в м. Києві І черга
2

Локальний кошторис на будівельні роботи №03-01-01

на Будівництво громадської вбиральні
Будівництво громадської вбиральні І черга

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

4751,303 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

5,21802 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

1148,005 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "17 лютого" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Фундамент									
1	КБ1-18-2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,14734	<u>84163,44</u> 6757,65	<u>77405,79</u> 38068,70	12401	996	<u>11405</u> 5609	<u>36,5160</u> 146,8963	<u>5,38</u> 21,64
2	КБ1-162-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,1179	<u>92358,58</u> 92358,58	<u>-</u> -	10889	10889	<u>-</u> -	462,6720 -	54,55 -
3	КБ1-18-1	Навантаження ґрунту на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,01179	<u>66659,84</u> 5360,82	<u>61299,02</u> 30146,43	786	63	<u>723</u> 355	<u>28,9680</u> 116,3269	<u>0,34</u> 1,37
4	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	254,6	<u>356,26</u> -	<u>356,26</u> 104,30	90704	-	<u>90704</u> 26555	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 104,64
5	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,1591	<u>7288,75</u> 1025,97	<u>6237,23</u> 2441,87	1160	163	<u>992</u> 389	<u>5,5440</u> 8,1997	<u>0,88</u> 1,30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ23-1-2	Улаштування щебеневої основи	10м3	2,2	<u>21949,67</u> 3802,04	<u>-</u> -	48289	8364	<u>-</u> -	19,5840	43,08
7	КБ6-1-22	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм	100м3	0,2362	<u>624990,56</u> 115597,52	<u>23045,43</u> 12017,45	147623	27304	<u>5443</u> 2839	<u>547,5960</u> 46,9886	<u>129,34</u> 11,10
8	С124-22 варіант 3	Гарячекатана арматурна сталь А400С, діаметр 12 мм	т	1,56	<u>45833,74</u> -	<u>-</u> -	71501	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	КБ6-1-15	Улаштування фундаментних плит бетонних плоских бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,2626	<u>521685,99</u> 35629,46	<u>12530,93</u> 7664,20	136995	9356	<u>3291</u> 2013	<u>168,7800</u> 29,7983	<u>44,32</u> 7,83
10	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	0,7684	<u>8399,52</u> 8303,83	<u>95,69</u> -	6454	6381	<u>73</u> -	<u>39,3360</u> -	<u>30,23</u> -
11	& С1555-115-1	Плити теплоізоляційні мінераловатні щільністю 105-145 кг/м3 товщ.200мм	м2	78,3768	<u>672,40</u> -	<u>-</u> -	52701	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					579503	63516	<u>112631</u> 37760		<u>308,12</u> 147,88
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					579503 403356 101276 57950 - - 637453				

		Всього по розділу 1					637453				
		Розділ 2. Стіни та перегородки									
12	КБ8-36-1	Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для мурування облицювання	100м2 вп	1,57332	<u>17786,82</u> 11216,38	<u>-</u> -	27984	17647	<u>-</u> -	54,5040	85,75
13	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків	1 м3	111,88	<u>1408,77</u> 1248,68	<u>131,13</u> 80,28	157613	139702	<u>14671</u> 8982	<u>5,9880</u> 0,3121	<u>669,94</u> 34,92
14	& С1411-5-7	Блоки газобетонні товщ.300 мм	м3	110,7612	<u>3934,24</u> -	<u>-</u> -	435761	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	С111-2010-1 варіант 1	Суміш для укладання пінобетонних блоків Ceresit СТ 20	кг	2797	<u>10,69</u> -	<u>-</u> -	29900	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	C1425-11681 варіант 1	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,895	<u>4098,90</u> -	- -	3669	-	- -	- -	- -
17	& C188888-21-1	Піна монтажна вихід в л з балону	л	25,73	<u>26,05</u> -	- -	670	-	- -	- -	- -
18	КБ8-22-2	Мурування внутрішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків	1 м3	28,25	<u>1297,74</u> 1151,09	<u>131,13</u> 80,28	36661	32518	<u>3704</u> 2268	<u>5,5200</u> 0,3121	<u>155,94</u> 8,82
19	& C1411-5-6	Блоки газобетонні товщ.400 мм	м3	11,7711	<u>3974,77</u> -	- -	46787	-	- -	- -	- -
20	& C1411-5-8	Блоки газобетонні товщ.200 мм	м3	16,36	<u>4516,28</u> -	- -	73886	-	- -	- -	- -
21	C111-2010-1 варіант 1	Суміш для укладання пінобетонних блоків Ceresit СТ 20	кг	706,25	<u>10,69</u> -	- -	7550	-	- -	- -	- -
22	C1425-11681 варіант 1	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,113	<u>4098,90</u> -	- -	463	-	- -	- -	- -
23	& C188888-21-1	Піна монтажна вихід в л з балону	л	4,52	<u>26,05</u> -	- -	118	-	- -	- -	- -
24	КБ8-25-1	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	0,0818	<u>37490,07</u> 35443,15	<u>1220,76</u> 772,34	3067	2899	<u>100</u> 63	<u>152,2080</u> 3,0029	<u>12,45</u> 0,25
25	& C1411-5-9	Блоки газобетонні товщ.100 мм	м3	0,81	<u>3767,24</u> -	- -	3051	-	- -	- -	- -
26	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0025	<u>52413,31</u> -	- -	131	-	- -	- -	- -
27	C111-2010-1 варіант 1	Суміш для укладання пінобетонних блоків Ceresit СТ 20	кг	18,6504	<u>10,69</u> -	- -	199	-	- -	- -	- -
28	& C188888-21-1	Піна монтажна вихід в л з балону	л	0,193	<u>26,05</u> -	- -	5	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					827515	192766	<u>18475</u> 11313		<u>924,08</u> 43,99
		Разом будівельні роботи, грн.					827515				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					616274				
		всього заробітна плата, грн.					204079				
		Загальновиробничі витрати, грн.					82757				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					910272				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 2					910272				
		Розділ 3. Плита перекриття та покрівля									
29	КБ6-22-3	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м	100м3	0,1828	<u>750963,43</u> 173970,11	<u>29121,35</u> 16671,23	137276	31802	<u>5323</u> 3048	<u>814,2000</u> 65,0362	<u>148,84</u> 11,89
30	С124-22 варіант 3	Гарячекатана арматурна сталь А400С, діаметр 12 мм	т	1,212	<u>45833,74</u> -	<u>-</u> -	55550	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	КБ10-78-1	Установлення крокв	1 м3	0,978	<u>6498,40</u> 4545,62	<u>208,38</u> 100,85	6355	4446	<u>204</u> 99	<u>22,3680</u> 0,3420	<u>21,88</u> 0,33
32	КБ12-18-3	Утеплення покриттів плитами з мінеральної вати	100м2	0,7865	<u>26850,72</u> 17333,78	<u>1057,43</u> 587,36	21118	13633	<u>832</u> 462	<u>76,4040</u> 2,2507	<u>60,09</u> 1,77
33	& С1555-115-1	Плити теплоізоляційні мінераловатні щільністю 105-145 кг/м3 товщ.200мм	м2	81,0095	<u>672,40</u> -	<u>-</u> -	54471	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	1,15	<u>13761,39</u> 2848,95	<u>229,15</u> 123,65	15826	3276	<u>264</u> 142	<u>13,1640</u> 0,4820	<u>15,14</u> 0,55
35	С111-1720 варіант 2	Гідроізоляційна плівка гідробар'єр	м2	132,25	<u>13,23</u> -	<u>-</u> -	1750	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	КБ10-53-2	Укладання контррейки	1 м3	0,5	<u>6045,97</u> 5823,19	<u>98,71</u> 47,77	3023	2912	<u>49</u> 24	<u>25,3800</u> 0,1620	<u>12,69</u> 0,08
37	& С1545-172-13 варіант 1	Брус 25х50мм (контррейка дерев'яна)	м	180,3	<u>25,72</u> -	<u>-</u> -	4637	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	КР20-21-3	Вогнезахист дерев'яних конструкцій лат під покрівлю, покриттів та настилів по фермах	100м2	0,2705	<u>1211,14</u> 1211,14	<u>-</u> -	328	328	<u>-</u> -	<u>5,8080</u> -	<u>1,57</u> -
39	& С1113-5-1	Вогнебіозахист Композит для деревини	л	5,76	<u>200,78</u> -	<u>-</u> -	1156	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	КБ12-12-4	Улаштування покрівель шатрових із профлиста	100м2	1,15	<u>53701,16</u> 38198,86	<u>605,96</u> 280,62	61756	43929	<u>697</u> 323	<u>187,9680</u> 0,9750	<u>216,16</u> 1,12
41	& С111-1798-2 варіант 1	Профнастил покрівельний ПК-20	м2	132,25	<u>425,25</u> -	<u>-</u> -	56239	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	& С111-174-2	Цвяхи оцинковані 3,5х70 мм	шт	957	<u>1,41</u> -	<u>-</u> -	1349	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	& С111-174-1	Цвяхи оцинковані 2х35 мм	шт	1256	<u>0,50</u> -	<u>-</u> -	628	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	& С111-1850-1-П	Саморіз покрівельний для профнастилу зі свердлом 4,8х70	шт	849	<u>3,73</u> -	<u>-</u> -	3167	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	& С111-1678-1	Стрічка бутилкаучукова герметизирующая	м	50	<u>1,32</u> -	<u>-</u> -	66	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	& C111-1756-15	Конькова планка з оцинкованої сталі	м	6,4	<u>215,57</u>	-	1380	-	-	-	-
47	КР8-40-5	Улаштування з листової сталі накривок на парпети	100м	0,46	<u>19641,58</u> 19040,46	<u>60,39</u> 57,54	9035	8759	<u>28</u> 26	<u>91,3080</u> 0,2693	<u>42,00</u> 0,12
48	& C111-1756-20	Накривка парпету з фарбованої оцинкованої сталі (індивідуального виготовлення)	м2	31,416	<u>398,80</u>	-	12529	-	-	-	-
49	& C111-1850-1-П	Саморіз покрівельний для профнастилу зі свердлом 4,8х70	шт	184	<u>3,73</u>	-	686	-	-	-	-
50	& C1113-5-1	Вогнебіозахист Композит для деревини	л	24,5	<u>200,78</u>	-	4919	-	-	-	-
51	КБ12-14-2	Улаштування жолобів підвісних	100м	0,14	<u>22974,70</u> 10710,51	<u>266,02</u> 147,89	3216	1499	<u>37</u> 21	<u>52,7040</u> 0,5668	<u>7,38</u> 0,08
52	& C121-297-2 варіант 1	Жолоб водостічний ПВХ, 130 мм	м	14,56	<u>150,65</u>	-	2193	-	-	-	-
53	& C1545-48-7 варіант 2	З'єднувач ринви	шт	8	<u>333,59</u>	-	2669	-	-	-	-
54	& C111-1867-5 варіант 2	Кріплення для жолобів, 130	шт	28	<u>121,57</u>	-	3404	-	-	-	-
55	КР8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і ліжок з готових елементів	100м	0,074	<u>14889,40</u> 14889,40	-	1102	1102	-	66,4320	4,92
56	& C1-545-13 варіант 1	Труба водостічна, діам. 100 мм	м	7,696	<u>186,36</u>	-	1434	-	-	-	-
57	& C113-1706-1 варіант 1	Коліно ПВХ, 100мм	шт	8	<u>272,66</u>	-	2181	-	-	-	-
58	& C121-297-11 варіант 1	Кріплення водостічної труби	шт	15	<u>173,21</u>	-	2598	-	-	-	-
59	& C121-792-5-19 варіант 1	Воронка ПВХ, 100 мм	шт	2	<u>279,49</u>	-	559	-	-	-	-
60	& C1545-48-7 варіант 1	З'єднувач труби водостічної, 100мм	шт	16	<u>129,57</u>	-	2073	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 3							474673	111686	<u>7434</u> 4145		<u>530,67</u> 15,94
Разом будівельні роботи, грн.							474673				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							355553				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 3					115831 47466 - - 522139 522139				
		Розділ 4. Фасад									
61	КБ15-79-2	Утеплення стін мінеральною ватою товщ. 150мм Улаштування систем термофасадів, що вентилюються, з облицюванням фасадною керамічною плиткою з риштувань	100 м2	3,1823	<u>73250,98</u> 70106,61	<u>2988,90</u> 687,85	233107	223100	<u>9512</u> 2189	<u>296,4840</u> 3,2191	<u>943,50</u> 10,24
62	& С114-97-1	Мінеральний утеплювач, товщиною 150мм	м2	334,1415	<u>751,37</u> -	- -	251064	-	- -	- -	- -
63	& С111-ДТ-180 варіант 1	Дюбель дфасадний 12х80	шт	1005	<u>9,48</u> -	- -	9527	-	- -	- -	- -
64	& С118-43-26-1 варіант 1	Кронштейн монтажний 100*60	шт	1006	<u>26,15</u> -	- -	26307	-	- -	- -	- -
65	& С121-776-2-6	Монтажний сталевий оцинкований профіль довжина 3м	п.м	1276	<u>45,96</u> -	- -	58645	-	- -	- -	- -
66	& С121-776-2-5 варіант 1	Несучий сталевий оцинкований профіль 45*45мм	п.м	706	<u>111,45</u> -	- -	78684	-	- -	- -	- -
67	& С111-1849-5	Гвинти самонарізні 4,8*13	шт	4773	<u>1,37</u> -	- -	6539	-	- -	- -	- -
68	& С111-1849-4 варіант 1	Гвинти самонарізні 6,3*19	шт	1273	<u>1,85</u> -	- -	2355	-	- -	- -	- -
69	& С111-1849-6	Шайби	шт	1006	<u>0,56</u> -	- -	563	-	- -	- -	- -
70	& С111-284-6	Фасадна керамічна плитка з покриттям, що імітує золото	м2	337,3	<u>1165,86</u> -	- -	393245	-	- -	- -	- -
71	КР8-37-3	Утеплення товщ. 100мм нижче відмітки 0,000	100м2	0,5614	<u>12361,28</u> 12361,28	- -	6940	6940	- -	63,6720	35,75
72	& С111-2011-6-25	Суміш для приклеювання плит із екструдованого пінополістиролу СТ 85	кг	336,84	<u>18,55</u> -	- -	6248	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	& C114-1-У-4 варіант 1	Плити теплоізоляційні із екструдованого пінополістиролу 100 мм	м2	56,14	<u>505,19</u> -	- -	28361	-	- -	- -	- -
74	КБ34-58-1	Обклеювання склотканиною стін в один шар	100м2	0,5614	<u>7482,06</u> 7482,06	- -	4200	4200	- -	35,8800	20,14 -
75	& C111-2011-6-22	Клей для сітки скловолокнистої	кг	336,84	<u>21,60</u> -	- -	7276	-	- -	- -	- -
76	& C1550-25-12	Скловітка лугостійка А-160 (5х5)	м2	58,95	<u>24,69</u> -	- -	1455	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 4							1114516	234240	<u>9512</u> 2189		<u>999,39</u> 10,24
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							1114516				
-----							870764				
							236429				
							111498				
							-				
							-				
							1226014				
Всього по розділу 4							1226014				
Розділ 5. Двері та перегородки											
77	КБ10-28-2	Зовнішні двері Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,05082	<u>29524,21</u> 21322,83	<u>8082,89</u> 3911,97	1500	1084	<u>411</u> 199	<u>95,1360</u> 13,2660	<u>4,83</u> 0,67
78	& C123-4-4 варіант 1	Блоки дверні металопластикові зовнішні	м2	5,082	<u>6946,94</u> -	- -	35304	-	- -	- -	- -
79	& C111-136-12-2	Анкер рамний 10х152 мм	шт	18	<u>23,11</u> -	- -	416	-	- -	- -	- -
80	& C111-196-3 варіант 1	Піна монтажна Ceresit TS 61	л	0,78	<u>312,21</u> -	- -	244	-	- -	- -	- -
81	КБ10-28-2	Внутрішні двері Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,09324	<u>29524,21</u> 21322,83	<u>8082,89</u> 3911,97	2753	1988	<u>754</u> 365	<u>95,1360</u> 13,2660	<u>8,87</u> 1,24
82	& C123-4-4 варіант 2	Блоки дверні металопластикові	м2	9,324	<u>6436,94</u> -	- -	60018	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	& C111-136-12-2	Анкер рамний 10х152 мм	шт	34	<u>23,11</u> -	-	786	-	-	-	-
84	& C111-196-3 варіант 1	Піна монтажна Ceresit TS 61	л	1,42	<u>312,21</u> -	-	443	-	-	-	-
85	КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,1704	<u>26536,24</u> 26387,27	-	4522	4496	-	117,7320	20,06
86	& C111-136-12-2	Анкер рамний 10х152 мм	шт	78	<u>23,11</u> -	-	1803	-	-	-	-
87	& C111-196-3 варіант 1	Піна монтажна Ceresit TS 61	л	3	<u>312,21</u> -	-	937	-	-	-	-
88	КБ10-12-1	Сантехнічні перегородки Улаштування перегородок каркасно-фільончастих у санвузлах	100м2	0,2152	<u>47403,33</u> 35148,15	-	10201	7564	-	168,5520	36,27
89	& C121-233-1	Сантехнічні перегородки	м2	21,52	<u>4905,36</u> -	-	105563	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 5							224490	15132	<u>1165</u> 564		<u>70,03</u> 1,91
Разом будівельні роботи, грн.							224490				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							208193				
всього заробітна плата, грн.							15696				
Загальновиробничі витрати, грн.							22448				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
Всього будівельні роботи, грн.							246938				

Всього по розділу 5							246938				
Розділ 6. Підлога											
90	КБ26-30-1	Улаштування гідроізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової (ззаведенням на стіни 200 мм)	10 м2	8,284	<u>1243,30</u> 360,34	-	10299	2985	-	1,7280	14,31
91	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,7282	<u>14188,67</u> 13717,35	<u>444,97</u> -	10332	9989	<u>324</u> -	<u>67,5000</u> -	<u>49,15</u> -
92	КБ11-11-2 κ=10	Додавати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до товщини 70мм	100м2	0,7282	<u>5732,95</u> 4584,64	<u>1148,31</u> -	4175	3339	<u>836</u> -	<u>22,5600</u> -	<u>16,43</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	& C111-219-1-2	Стяжка для підлоги Siltek	кг	10194,8	<u>7,53</u> -	-	76767	-	-	-	-
94	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,7282	<u>4210,56</u> 3774,08	<u>244,02</u> -	3066	2748	<u>178</u> -	<u>19,4400</u> -	<u>14,16</u> -
95	C111-870	Сітка дротяна кручена із шестикутними чарунками N 50 оцинкована	м2	80,102	<u>15,46</u> -	-	1238	-	-	-	-
96	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної Ceresit CR-66 в один шар товщиною 2 мм (з заведенням на стіни 300мм)	100м2	0,8786	<u>8761,39</u> 8727,90	<u>33,49</u> -	7698	7668	<u>30</u> -	<u>38,0400</u> -	<u>33,42</u> -
97	КБ11-4-6	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної Ceresit CR-66 товщиною 1 мм (до товщини 3 мм)	100м2	0,8786	<u>2848,20</u> 2838,63	<u>9,57</u> -	2502	2494	<u>8</u> -	<u>12,3720</u> -	<u>10,87</u> -
98	C111-2002-2 варіант 1	Еластична гідроізоляційна суміш (2-х компонент.) Ceresit CR 66	кг	439,3	<u>124,80</u> -	-	54825	-	-	-	-
99	КБ7-57-10	Улаштування у вертикальних стиках водовідбійної стрічки	100м шва	0,5012	<u>3943,52</u> 3916,34	<u>27,18</u> 14,65	1976	1963	<u>13</u> 7	<u>18,0960</u> 0,0638	<u>9,07</u> 0,03
100	C1550-60	Хімічностійка гідроізоляційна стрічка Ceresit CL 82	м.п.	50,12	<u>255,62</u> -	-	12812	-	-	-	-
101	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,7282	<u>41787,00</u> 41369,68	<u>172,25</u> -	30429	30125	<u>125</u> -	<u>186,7200</u> -	<u>135,97</u> -
102	& C111-1633-B2-3	Шпарування для швів MAPEI Kerapoxu CQ	кг	30,88	<u>757,26</u> -	-	23384	-	-	-	-
103	C111-2008-9 варіант 1	Ґрунтовка для вбираючих бетонних і цементно-піщаних основ Thomsit R 777	кг	14,564	<u>160,74</u> -	-	2341	-	-	-	-
104	C111-2000-1 варіант 2	Клеюча суміш для керамогранітної плитки Sika	кг	473,33	<u>31,13</u> -	-	14735	-	-	-	-
105	& C111-284-3 варіант 2	Плитка керамогранітна для підлоги р-р 600x1200x8мм	м2	74,28	<u>972,06</u> -	-	72205	-	-	-	-
106	& C111-1849-2-11 варіант 2	Система для плитки	шт	9930	<u>3,66</u> -	-	36344	-	-	-	-
107	КБ11-43-3	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,8	<u>7735,19</u> 3397,55	<u>9,57</u> -	6188	2718	<u>8</u> -	<u>14,8080</u> -	<u>11,85</u> -
108	& C1545-43-1 варіант 1	Дюбелі пластмасові	шт	119	<u>1,53</u> -	-	182	-	-	-	-
109	& C1-1-7-2	Шуруп 60x3,5	шт	119	<u>0,91</u> -	-	108	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 6							371606	64029	<u>1522</u> 7		<u>295,23</u> 0,03
Разом будівельні роботи, грн.							371606				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 6					306055 64036 37169 - - 408775 408775				
		Розділ 7. Стіни									
110	КР11-54-1	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	100м2	2,5724	<u>33927,78</u> 32833,85	<u>33,49</u> -	87276	84462	<u>86</u> -	<u>161,5680</u> -	<u>415,62</u> -
111	C111-872	Сітка плетена з квадратними чарунками N 12 без покриття	м2	291,016	<u>71,31</u> -	<u>-</u> -	20752	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
112	C188888-8 варіант 1	Дюбель 6х40мм	шт	3704	<u>0,56</u> -	<u>-</u> -	2074	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
113	КБ15-46-2	Просте штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	2,6456	<u>21388,51</u> 20807,14	<u>552,73</u> 510,05	56585	55047	<u>1462</u> 1349	<u>93,9120</u> 2,5552	<u>248,45</u> 6,76
114	& C111-2015-7	Суміш штукатурна цементна Р-11 , 25 кг (1, 5 кг/м2 на 1 мм товщин шару)	кг	3968,4	<u>8,76</u> -	<u>-</u> -	34763	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
115	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	2,6456	<u>69467,65</u> 67975,49	<u>162,68</u> -	183784	179836	<u>430</u> -	<u>306,8040</u> -	<u>811,68</u> -
116	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	119,85	<u>103,60</u> -	<u>-</u> -	12416	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
117	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	1375,712	<u>12,18</u> -	<u>-</u> -	16756	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
118	C1600-208 варіант 1	Плитки керамічні для стін	м2	267,21	<u>579,56</u> -	<u>-</u> -	154864	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
119	& C1545-1-106	Кутики пластикові	м	110	<u>27,58</u> -	<u>-</u> -	3034	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
120	C1600-248	Хрестики пластмасові для укладання плитки	1000 шт	1,91	<u>127,77</u> -	<u>-</u> -	244	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 7					572548	319345	<u>1978</u> 1349		<u>1475,75</u> 6,76
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					572548				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 7					251225 320694 57289 - - 629837 629837				
		Розділ 8. Стелі									
121	КБ15-64-1	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,7282	<u>46026,58</u> 45916,27	-	33517	33436	---	197,1840	143,59
122	& С121-776-2-4 варіант 1	Профіль направляючий CD 60/27	п.м	185,691	<u>67,46</u> -	-	12527	-	---	-	-
123	& С121-776-2-4 варіант 2	Профіль з'єднувальний UD 28/27	п.м	65,538	<u>56,32</u> -	-	3691	-	---	-	-
124	& С126-1300-2-10 варіант 1	Подовжувач профілю CD 60	м	21,846	<u>12,48</u> -	-	273	-	---	-	-
125	& С121-776-2-4 варіант 3	Скелітка ущ. звукоізоляційна шириною 30 мм	п.м	65,538	<u>13,54</u> -	-	887	-	---	-	-
126	& С111-623-2 варіант 1	Шуруп самонарізний 3,5х9,5 мм	шт	1136	<u>0,68</u> -	-	772	-	---	-	-
127	& С111-623-2 варіант 4	Дюбель 6х40 мм металевий	шт	51	<u>1,31</u> -	-	67	-	---	-	-
128	& С111-623-2 варіант 3	Дюбель 6х40 мм пластиковий	шт	122	<u>1,46</u> -	-	178	-	---	-	-
129	& С111-623-2 варіант 2	Підвіс прямий універсальний 60*125 мм	шт	51	<u>22,31</u> -	-	1138	-	---	-	-
130	& С111-163-900-3-2 варіант 1	З'єднувач "краб"	шт	124	<u>22,77</u> -	-	2823	-	---	-	-
131	& С1-540-2 варіант 1	Тяга підвісу	шт	51	<u>9,87</u> -	-	503	-	---	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
132	КБ15-66-1	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	100 м2	0,7282	<u>41374,24</u> 40406,98	<u>100,48</u> -	30129	29424	<u>73</u> -	<u>163,6440</u> -	<u>119,17</u> -
133	& С111-1624-5 варіант 1	Грунтівка Ceresit CT-17	л	0,07282	<u>67,77</u> -	- -	5	-	- -	- -	- -
134	С111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм	м2	76,461	<u>245,38</u> -	- -	18762	-	- -	- -	- -
135	С111-2015-5 варіант 1	Шпаклівка полімерна "Фюгенфюллер"	кг	26	<u>26,14</u> -	- -	680	-	- -	- -	- -
136	& С111-623-4 варіант 1	Шуруп самонарізний 3,5х25мм	шт	1529	<u>0,77</u> -	- -	1177	-	- -	- -	- -
137	& С121-776-2-4 варіант 4	Стрічка армувальна шириною 100 мм	п.м	72,1	<u>7,60</u> -	- -	548	-	- -	- -	- -
138	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,7282	<u>26419,51</u> 26079,48	- -	19239	18991	- -	120,5040	87,75
139	& С111-1624-5 варіант 1	Грунтівка Ceresit CT-17	л	10,51	<u>67,77</u> -	- -	712	-	- -	- -	- -
140	С111-2015-3 варіант 1	Шпаклівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	131,076	<u>26,88</u> -	- -	3523	-	- -	- -	- -
141	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,7282	<u>11286,34</u> 11141,30	<u>4,78</u> -	8219	8113	<u>3</u> -	<u>51,4800</u> -	<u>37,49</u> -
142	& С111-1624-5 варіант 1	Грунтівка Ceresit CT-17	л	7,282	<u>67,77</u> -	- -	494	-	- -	- -	- -
143	С1555-100 варіант 1	Фарба акрилова Cerezit	кг	49,52	<u>294,05</u> -	- -	14561	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 8					154425	89964	<u>76</u> -		<u>388,00</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					154425				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					64385				
		всього заробітна плата, грн.					89964				
		Загальновиробничі витрати, грн.					15450				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					169875				

		Всього по розділу 8					169875				
		Разом прямі витрати по кошторису					4319276	1090678	<u>152793</u>		<u>4991,27</u>
									<u>57327</u>		<u>226,75</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					4319276				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3075805				
		всього заробітна плата, грн.					1148005				
		Загальновиробничі витрати, грн.					432027				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					4751303				

		Всього по кошторису					4751303				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					5218,02				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1148005				

Склав _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво Меморіального скверу з спорудами для увічнення пам'яті Захисників та Захисниць по вул. Стеценка, 22 в м. Києві І черга

2

Локальний кошторис на будівельні роботи №03-01-02

на Електротехнічні рішення

Будівництво громадської вбиральні І черга

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

180,761 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,31996 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

70,877 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "17 лютого" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ8-411-1 Технічна Частина Таблиця 1, п. 13	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	100 м	3,21	<u>14822,13</u> 12866,86	<u>1856,32</u> 150,28	47579	41303	<u>5959</u> 482	<u>57,4080</u> 0,6646	<u>184,28</u> 2,13
2	& С1545-318-1-Л-1	Металорукав з протяжкою 16 мм оцинкований	м	316,21	<u>28,57</u> -	-	9034	-	-	-	-
3	& С1545-318-1-Л-2 варіант 1	Металорукав з протяжкою 25 мм оцинкований	м	14,42	<u>42,12</u> -	-	607	-	-	-	-
4	& С1545-552-11-2	Кліпси для кріплення труби 16 мм	шт	600	<u>2,71</u> -	-	1626	-	-	-	-
5	& С1545-552-11-3 варіант 1	Кліпси для кріплення труби 25 мм	шт	28	<u>3,73</u> -	-	104	-	-	-	-
6	& С1-1-9 варіант 1	Дюбель забивний 6x40мм	шт	628	<u>2,62</u> -	-	1645	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& C111-1720-5 варіант 1	Стрічка ізолююча	шт	6	<u>55,31</u> -	- -	332	-	- -	- -	- -
8	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	2,43	<u>2330,31</u> 2123,75	- -	5663	5161	- -	10,3200 -	25,08 -
9	& C151-47-8-Ц	Кабель з ПВХ ізоляцією ВВГнгд 3х1,5 мм	м	250,29	<u>32,80</u> -	- -	8210	-	- -	- -	- -
10	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2	100м	0,64	<u>3294,85</u> 3012,77	- -	2109	1928	- -	14,6400 -	9,37 -
11	& C151-47-8-Ш варіант 1	Кабель з ПВХ ізоляцією ВВГнгд 3х2,5 мм	м	65,28	<u>96,04</u> -	- -	6269	-	- -	- -	- -
12	КБ21-4-4	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм2	100м	0,14	<u>4430,38</u> 4020,31	- -	620	563	- -	19,5360 -	2,74 -
13	& C151-47-8-13 варіант 1	Кабель з ПВХ ізоляцією ВВГнгд 5х4 мм	м	14,28	<u>197,02</u> -	- -	2813	-	- -	- -	- -
14	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,1	<u>68368,20</u> 54449,67	<u>2770,87</u> 2543,58	6837	5445	<u>277</u> 254	<u>248,6400</u> 11,7528	<u>24,86</u> 1,18
15	& C1-1-1-5-34-1	Диференційний автоматичний вимикач 25А/30мА 3 фазний	шт	1	<u>5812,37</u> -	- -	5812	-	- -	- -	- -
16	& C1-1-1-5-34-2 варіант 1	Диференційний автоматичний вимикач 25А/30мА 1 фазний	шт	2	<u>3427,61</u> -	- -	6855	-	- -	- -	- -
17	& C1-1-1-5-34-3 варіант 1	Диференційний автоматичний вимикач 20А/30мА 1 фазний	шт	2	<u>2785,01</u> -	- -	5570	-	- -	- -	- -
18	& C1-1-1-5-34-4	Автоматичний вимикач 16А 1 фазний "С"	шт	5	<u>165,65</u> -	- -	828	-	- -	- -	- -
19	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,01	<u>91545,41</u> 75943,68	<u>2770,87</u> 2543,58	915	759	<u>28</u> 25	<u>342,7680</u> 11,7528	<u>3,43</u> 0,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	& C1-1-1-5-34-5 варіант 1	Автоматичний вимикач 32А 3 фазний "С"	шт	1	<u>898,01</u> -	-	898	-	-	-	-
21	КБ21-24-1	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	1 шт	1	<u>946,81</u> 903,96	<u>10,96</u> 0,82	947	904	<u>11</u> 1	<u>4,0800</u> 0,0036	<u>4,08</u> -
22	& C1-1-1-5-42	Щит модульний антивандальний на 24 групи	шт	1	<u>1581,83</u> -	-	1582	-	-	-	-
23	& C157-328-10-15-4 варіант 1	Провід ПВ-3 6 мм2	м	6	<u>72,49</u> -	-	435	-	-	-	-
24	КБ21-18-5	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на підвісках [штангах], кількість ламп 1	100шт	0,34	<u>42135,76</u> 41311,64	<u>216,25</u> 16,27	14326	14046	<u>74</u> 6	<u>184,3200</u> 0,0710	<u>62,67</u> 0,02
25	& C111-827-11	Підвіси для світильників	шт	69	<u>68,37</u> -	-	4718	-	-	-	-
26	& C100-1-22-33	Світильник світлодіодний Cynideco LED 12W/230V 4000K	шт	28	<u>789,68</u> -	-	22111	-	-	-	-
27	& C100-1-22-34	Світильник світлодіодний BULKHEAD LED/20W/230V 4000K	шт	4	<u>1279,28</u> -	-	5117	-	-	-	-
28	& C100-1-22-35 варіант 1	Датчик руху інфрачервоний 500 Вт	шт	2	<u>382,70</u> -	-	765	-	-	-	-
Разом прямі витрати по кошторису							164327	70109	<u>6349</u> 768		<u>316,51</u> 3,45
Разом будівельні роботи, грн.							164327				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							87869				
всього заробітна плата, грн.							70877				
Загальновиробничі витрати, грн.							16434				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
Всього будівельні роботи, грн.							180761				

Всього по кошторису							180761				
Кошторисна трудомісткість, люд.год.							319,96				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					70877				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво Меморіального скверу з спорудами для увічнення пам'яті Захисників та Захисниць по вул. Стеценка, 22 в м. Києві I черга
2

Локальний кошторис на будівельні роботи №03-01-03

на Водопостачання та каналізування

Будівництво громадської вбиральні I черга

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

942,069 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,91482 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

205,273 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "17 лютого" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. В1									
1	КБ16-14-4	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,021	<u>68729,59</u> 64157,59	<u>4420,20</u> 2972,43	1443	1347	<u>93</u> 62	<u>275,5200</u> 13,3794	<u>5,79</u> 0,28
2	& C113-1352-11	Труба поліетиленова REHAU Flex діам.40x5.5	м	2	<u>516,22</u> -	-	1032	-	-	-	-
3	& C113-1286-14	Перехідник Rehau діам. 40x32мм	шт	2	<u>902,79</u> -	-	1806	-	-	-	-
4	& C113-1286-7	Насувна гільза Rehau діам. 40мм	шт	7	<u>343,83</u> -	-	2407	-	-	-	-
5	& C113-1286-16	Перехідник Rehau MP3 діам.40x32мм	шт	2	<u>459,09</u> -	-	918	-	-	-	-
6	& C113-1286-19	Перехідник Rehau з накидною гайкою діам. 40x40мм	шт	2	<u>2163,51</u> -	-	4327	-	-	-	-
7	& C113-1286-23	Дуга кут.90град. Rehau 40мм	шт	1	<u>59,25</u> -	-	59	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	& C113-1879-8	Хомут діам. 40мм	шт	2	<u>38,85</u> -	-	78	-	-	-	-
9	КБ16-14-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,213	<u>51701,49</u> 48118,19	<u>3583,30</u> 2383,26	11012	10249	<u>763</u> 508	<u>206,6400</u> 10,7692	<u>44,01</u> 2,29
10	& C113-1352-10	Труба поліетиленова REHAU Flex діам.32x4.4	м	20	<u>283,66</u> -	-	5673	-	-	-	-
11	& C11-40-45-4	Кран кульовий нікельований діам. 32 мм	шт	1	<u>1177,65</u> -	-	1178	-	-	-	-
12	& C113-1039-7	Трійники редукційний REHAU діам. 32x16x32 мм	шт	2	<u>602,02</u> -	-	1204	-	-	-	-
13	& C113-1039-8	Трійники редукційний REHAU діам. 32x20x25 мм	шт	2	<u>675,46</u> -	-	1351	-	-	-	-
14	& C113-1039-9	Трійники редукційний REHAU діам. 32x25x32 мм	шт	3	<u>242,98</u> -	-	729	-	-	-	-
15	& C113-1286-6	Насувна гільза Rehau діам. 32мм	шт	10	<u>260,19</u> -	-	2602	-	-	-	-
16	& C113-1286-10	Муфта Rehau діам. 32мм*20мм	шт	2	<u>523,35</u> -	-	1047	-	-	-	-
17	& C113-1286-9	Муфта Rehau діам. 32мм*25мм	шт	1	<u>523,35</u> -	-	523	-	-	-	-
18	& C113-1286-18	Перехідник Rehau з накидною гайкою діам. 32x25мм	шт	2	<u>1081,29</u> -	-	2163	-	-	-	-
19	& C113-1286-22	Дуга кут.90град. Rehau 32мм	шт	8	<u>56,19</u> -	-	450	-	-	-	-
20	& C113-1879-7 варіант 1	Хомут 32мм	шт	20	<u>34,12</u> -	-	682	-	-	-	-
21	КБ16-14-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,075	<u>64956,99</u> 59116,63	<u>5840,36</u> 4011,80	4872	4434	<u>438</u> 301	<u>253,8720</u> 18,1494	<u>19,04</u> 1,36
22	& C113-1352-9	Труба поліетиленова REHAU Flex діам.25x3.5	м	7	<u>188,80</u> -	-	1322	-	-	-	-
23	& C113-1039-6	Трійники редукційний REHAU діам. 25x16x25 мм	шт	2	<u>292,91</u> -	-	586	-	-	-	-
24	& C113-1039-5	Трійники редукційний REHAU діам. 25x16x20 мм	шт	3	<u>287,81</u> -	-	863	-	-	-	-
25	& C113-1286-5	Насувна гільза Rehau діам. 25мм	шт	10	<u>112,29</u> -	-	1123	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	& C113-1286-12	Ніпель Rehau діам. 25мм	шт	1	<u>177,57</u> -	-	178	-	-	-	-
27	& C113-1286-13	Перехідник Rehau діам. 25x20мм	шт	2	<u>358,11</u> -	-	716	-	-	-	-
28	& C113-1879-6 варіант 1	Хомут 25мм	шт	7	<u>33,17</u> -	-	232	-	-	-	-
29	КБ16-14-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,256	<u>84498,69</u> 75156,03	<u>9342,66</u> 6520,02	21632	19240	<u>2392</u> 1669	<u>322,7520</u> 29,5046	<u>82,62</u> 7,55
30	& C113-1352-8	Труба поліетиленова REHAU Flex діам.20x2.8	м	23	<u>117,40</u> -	-	2700	-	-	-	-
31	& C113-1039-4	Трійники редукційний REHAU діам. 20x16x16 мм	шт	5	<u>208,25</u> -	-	1041	-	-	-	-
32	& C113-1286-8	Ніпель редукційний Rehau діам. 20x16мм	шт	2	<u>213,27</u> -	-	427	-	-	-	-
33	& C113-1286-11	Ніпель Rehau діам. 20мм	шт	2	<u>124,53</u> -	-	249	-	-	-	-
34	& C113-1286-4	Насувна гільза Rehau діам. 20мм	шт	14	<u>81,69</u> -	-	1144	-	-	-	-
35	& C113-1286-17	Перехідник Rehau з накидною гайкою діам. 20x20мм	шт	2	<u>429,51</u> -	-	859	-	-	-	-
36	& C113-1286-21	Дуга кут.90град. Rehau 20мм	шт	8	<u>41,91</u> -	-	335	-	-	-	-
37	& C113-1879-5 варіант 1	Хомут 20мм	шт	23	<u>31,22</u> -	-	718	-	-	-	-
38	КБ16-14-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 16 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,334	<u>84498,69</u> 75156,03	<u>9342,66</u> 6520,02	28223	25102	<u>3121</u> 2178	<u>322,7520</u> 29,5046	<u>107,80</u> 9,85
39	& C113-1352-7	Труба поліетиленова REHAU Flex діам.16x2.2	м	30	<u>87,82</u> -	-	2635	-	-	-	-
40	& C11-40-45-1	Кран водорозбірний діам. 16 мм	шт	9	<u>199,47</u> -	-	1795	-	-	-	-
41	& C11-40-45-5	Кран кульовий нікельований діам. 16 мм	шт	10	<u>355,53</u> -	-	3555	-	-	-	-
42	& C113-1286-20	Дуга кут.90град. Rehau 16мм	шт	33	<u>37,83</u> -	-	1248	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	& C113-1286-3	Насувна гільза Rehau діам. 16мм	шт	39	<u>61,29</u>	-	2390	-	-	-	-
44	& C113-1286-15	Перехідник Rehau MP3 діам.16x15мм	шт	20	<u>246,93</u>	-	4939	-	-	-	-
45	& C113-1879-4	Хомут діам. 16мм	шт	30	<u>15,39</u>	-	462	-	-	-	-
46	КБ18-15-1	Монтаж розподільчого колектора з кранами на 4 виходи	1 шт	1	<u>3328,56</u>	<u>189,66</u>	3329	3097	<u>190</u>	<u>13,5000</u>	<u>13,50</u>
					3097,44	87,34			87	0,3665	0,37
47	КМ11-350-2	Прилади, що монтуються на трубопроводі , діаметр трубопроводу до 32 мм	шт	1	<u>503,64</u>	<u>17,18</u>	504	430	<u>17</u>	<u>1,9200</u>	<u>1,92</u>
					430,33	10,17			10	0,0454	0,05
48	& C113-1039-14	Мембранний редуктор тиску діам.32мм	шт	1	<u>8721,17</u>	-	8721	-	-	-	-
49	& C113-1039-13	Розподільчий колектор з кранами на 4 виходи	шт	1	<u>12607,37</u>	-	12607	-	-	-	-
50	& C113-1039-23	Заглушки Heizen 899 для колекторів из нержавеющей стали. Розмір - 1", 1 1/4" 3Р.	шт	1	<u>119,51</u>	-	120	-	-	-	-
51	& C113-1039-12	Монтажний кронштейн HEIZEN 821	шт	1	<u>419,39</u>	-	419	-	-	-	-
52	КБ18-21-2	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 32 мм	10 шт	0,1	<u>19283,01</u>	<u>1340,97</u>	1928	331	<u>134</u>	<u>14,7600</u>	<u>1,48</u>
					3308,16	569,92			57	2,4743	0,25
		Разом прямі витрати по розділу 1					152556	64230	<u>7148</u>		<u>276,16</u>
									4872		22,00
		Разом будівельні роботи, грн.					152556				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					81178				
		всього заробітна плата, грн.					69102				
		Загальновиробничі витрати, грн.					15256				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					167812				

		Всього по розділу 1					167812				
		Розділ 2. Санфаянс									
53	КБ17-4-1	Установлення піссуарів настінних [одиначних]	10компл.	0,3	<u>4921,88</u>	<u>332,17</u>	1477	1230	<u>100</u>	<u>18,3000</u>	<u>5,49</u>
					4101,58	182,11			55	0,7838	0,24
54	& C130-529-1	Пісуари з сифоном та пісуарним зливом	шт	3	<u>6083,19</u>	-	18250	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	КБ17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	1	<u>13092,54</u> 9912,40	<u>772,10</u> 426,03	13093	9912	<u>772</u> 426	<u>43,6920</u> 1,8252	<u>43,69</u> 1,83
56	C130-909 варіант 1	Унітази з бачком з гофрую	шт	10	<u>6106,23</u> -	- -	61062	-	- -	- -	- -
57	КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	10компл.	0,6	<u>9806,10</u> 8804,99	<u>440,41</u> 242,31	5884	5283	<u>264</u> 145	<u>38,3760</u> 1,0403	<u>23,03</u> 0,62
58	& C130-723-1	Умивальник керамічний напівкруглі Cersanit 50 см Crea з сифоном	комплект	6	<u>3273,74</u> -	- -	19642	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					119408	16425	<u>1136</u> 626		<u>72,21</u> 2,69
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					119408 101847 17051 11940 - -				
		Всього по розділу 2					131348				
Розділ 3. Каналізація											
59	КБ16-4-1	Прокладання у траншеях трубопроводів із чавунних каналізаційних труб діаметром до 50 мм	100м	0,2206	<u>52416,73</u> 29214,02	<u>775,26</u> 414,51	11563	6445	<u>171</u> 91	<u>131,8560</u> 1,7666	<u>29,09</u> 0,39
60	& C130-640-1	Труби чавунні каналізаційні Duker TML, діаметр 50 мм	м	20	<u>2219,74</u> -	- -	44395	-	- -	- -	- -
61	& C130-922-4	Відведення для чавунних труб Duker TML, діам.50 мм кут.90град.	шт	16	<u>801,59</u> -	- -	12825	-	- -	- -	- -
62	& C130-922-1	Відведення для чавунних труб Duker TML, діам.50 мм кут.45град.	шт	2	<u>577,19</u> -	- -	1154	-	- -	- -	- -
63	& C130-922-6	Трійник косий для чавунних труб Duker TML, діам.50 мм кут.45град.	шт	4	<u>1538,03</u> -	- -	6152	-	- -	- -	- -
64	КБ16-4-2	Прокладання у траншеях трубопроводів із чавунних каналізаційних труб діаметром до 100 мм	100м	0,6219	<u>76629,35</u> 30168,06	<u>2274,26</u> 1218,83	47656	18762	<u>1414</u> 758	<u>137,7600</u> 5,2297	<u>85,67</u> 3,25
65	& C130-640-2	Труби чавунні каналізаційні Duker TML, діаметр 100 мм	м	55	<u>2849,90</u> -	- -	156745	-	- -	- -	- -
66	& C130-922-3	Відведення для чавунних труб Duker TML, діам.100 мм кут.90град.	шт	10	<u>4952,96</u> -	- -	49530	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	& C130-922-2 варіант 1	Відведення для чавунних труб Duker TML, діам.100 мм кут.45град.	шт	10	<u>1391,12</u> -	- -	13911	-	- -	- -	- -
68	& C130-922-8	Трійник прямий для чавунних труб Duker TML, діам.100 мм кут.89град.	шт	11	<u>6214,73</u> -	- -	68362	-	- -	- -	- -
69	& C130-922-5	Трійник косий для чавунних труб Duker TML, діам.100 мм кут.45град.	шт	8	<u>4037,03</u> -	- -	32296	-	- -	- -	- -
70	& C130-922-9	Перехід для чавунних труб Duker TML, діам. 50x100 мм	шт	7	<u>913,79</u> -	- -	6397	-	- -	- -	- -
71	& C130-922-10	Хрестовина для чавунних труб Duker TML в одній площині, діам.100 мм	шт	2	<u>6433,01</u> -	- -	12866	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					463852	25207	<u>1585</u> 849		<u>114,76</u> 3,64
		Разом будівельні роботи, грн.					463852				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					437060				
		всього заробітна плата, грн.					26056				
		Загальновиробничі витрати, грн.					46385				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					510237				

		Всього по розділу 3					510237				
		Розділ 4. Земляні роботи									
72	КБ1-13-2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,013	<u>48509,32</u> 2733,71	<u>45775,61</u> 23796,76	631	36	<u>595</u> 309	<u>14,7720</u> 91,2492	<u>0,19</u> 1,19
73	КБ1-18-2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,02	<u>84163,44</u> 6757,65	<u>77405,79</u> 38068,70	1683	135	<u>1548</u> 761	<u>36,5160</u> 146,8963	<u>0,73</u> 2,94
74	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,21	<u>56847,25</u> 56847,25	- -	11938	11938	- -	314,1600 -	65,97 -
75	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	32	<u>356,26</u> -	<u>356,26</u> 104,30	11400	-	<u>11400</u> 3338	- 0,4110	- 13,15
76	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,02	<u>7288,75</u> 1025,97	<u>6237,23</u> 2441,87	146	21	<u>125</u> 49	<u>5,5440</u> 8,1997	<u>0,11</u> 0,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,19	<u>35334,92</u> 35334,92	- -	6714	6714	- -	198,2880	37,67
78	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,013	<u>12941,57</u> -	<u>12941,57</u> 5381,80	168	-	<u>168</u> 70	- 21,2076	- 0,28
79	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,13	<u>7090,84</u> 4477,34	<u>2613,50</u> 1376,39	922	582	<u>340</u> 179	<u>22,0320</u> 6,1410	<u>2,86</u> 0,80
80	КМ38-1-11	Монтаж септика трикамерного V=10м3	шт	1	<u>54354,79</u> 33636,86	<u>20682,38</u> 12073,00	54355	33637	<u>20682</u> 12073	<u>153,6000</u> 41,4516	<u>153,60</u> 41,45
81	КМ38-1-8	Монтаж дренажного модуля V=3м3	шт	1	<u>32654,61</u> 19446,31	<u>6802,11</u> 3775,87	32655	19446	<u>6802</u> 3776	<u>88,8000</u> 13,4580	<u>88,80</u> 13,46
		Разом прямі витрати по розділу 4					120612	72509	<u>41660</u> 20555		<u>349,93</u> 73,43
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					120612				
		Всього по розділу 4					132672				
		Разом прямі витрати по кошторису					856428	178371	<u>51529</u> 26902		<u>813,06</u> 101,76
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					856428				
		Всього по кошторису					942069				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					914,82				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					205273				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво Меморіального скверу з спорудами для увічнення пам'яті Захисників та Захисниць по вул. Стеценка, 22 в м. Києві І черга

2

Локальний кошторис на будівельні роботи №03-01-04

на Опалення, вентиляція та кондиціювання

Будівництво громадської вбиральні І черга

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

87,343 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,1805 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

38,316 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "17 лютого" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,205	<u>161665,94</u> 65511,78	<u>1105,35</u> 574,76	33142	13430	<u>227</u> 118	<u>314,1600</u> 2,5051	<u>64,40</u> 0,51
2	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у проєкті до 0,25 м2	1 ґрата	14	<u>543,33</u> 466,66	<u>50,64</u> 20,36	7607	6533	<u>709</u> 285	<u>2,1840</u> 0,0894	<u>30,58</u> 1,25
3	С130-148-11 варіант 1	Дифузор витяжний діам.160мм з перехідником на діам.100мм	шт	12	<u>1388,23</u> -	<u>-</u> -	16659	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4	С130-148-4 варіант 1	ґратка зовнішня 300х300 з адаптером на діам.200мм	шт	2	<u>1245,58</u> -	<u>-</u> -	2491	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	1 шт	2	<u>1782,26</u> 1709,79	<u>69,50</u> 36,25	3565	3420	<u>139</u> 73	<u>7,4520</u> 0,1477	<u>14,90</u> 0,30
6	КБ20-34-1	Установлення повітряної завіси ТЗЕ-0601035 6 кВт	1агрегат	4	<u>3829,75</u> 3190,51	<u>528,70</u> 275,95	15319	12762	<u>2115</u> 1104	<u>15,3000</u> 1,1668	<u>61,20</u> 4,67
7	КБ18-6-3	Установлення конвекторів	100кВт	0,015	<u>41352,06</u> 37494,59	<u>3552,76</u> 1937,19	620	562	<u>53</u> 29	<u>171,2160</u> 8,2795	<u>2,57</u> 0,12
		Разом прямі витрати по кошторису					79403	36707	<u>3243</u> 1609		<u>173,65</u> 6,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					79403				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					39453				
		всього заробітна плата, грн.					38316				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7940				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					87343				

		Всього по кошторису					87343				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					180,50				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					38316				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво Меморіального скверу з спорудами для увічнення пам'яті Захисників та Захисниць по вул. Стеценка, 22 в м. Києві І черга
2

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-01
на Водопостачання та водорозбірна колонка
Інженерні мережі І черга

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 256,674 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,31923 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 70,784 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "17 лютого" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-13-2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,035	<u>48509,32</u> 2733,71	<u>45775,61</u> 23796,76	1698	96	<u>1602</u> 833	<u>14,7720</u> 91,2492	<u>0,52</u> 3,19
2	КБ1-162-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,028	<u>92358,58</u> 92358,58	- -	2586	2586	- -	462,6720 -	12,95 -
3	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,027	<u>12941,57</u> -	<u>12941,57</u> 5381,80	349	-	<u>349</u> 145	- 21,2076	- 0,57
4	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,028	<u>35334,92</u> 35334,92	- -	989	989	- -	198,2880 -	5,55 -
5	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,27	<u>7090,84</u> 4477,34	<u>2613,50</u> 1376,39	1915	1209	<u>706</u> 372	<u>22,0320</u> 6,1410	<u>5,95</u> 1,66
6	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	0,7	<u>15579,96</u> 3802,04	- -	10906	2661	- -	19,5840 -	13,71 -
7	КБ22-11-2	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 63 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,035	<u>68026,90</u> 65324,75	<u>1801,60</u> 451,00	2381	2286	<u>63</u> 16	<u>294,8400</u> 1,8553	<u>10,32</u> 0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	C113-1377	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 63х3,8 мм	м	35,35	<u>170,85</u> -	- -	6040	-	- -	- -	- -
9	КБ22-37-4	Установлення колонок водорозбірних	1 шт	1	<u>7184,12</u> 2826,73	<u>201,03</u> 94,86	7184	2827	<u>201</u> 95	<u>12,6120</u> 0,4138	<u>12,61</u> 0,41
10	КР16-31-1	Улаштування колодязів круглих водопровідних із збірного залізобетону в сухих ґрунтах	м3	8,01	<u>8723,54</u> 4081,35	<u>3700,89</u> 1761,73	69876	32692	<u>29644</u> 14111	<u>19,5720</u> 6,4262	<u>156,77</u> 51,47
11	К585521-Л049 варіант 1	Плити днищ КЦД-15 залізобетонні серія 3900.1-14	шт	5	<u>3376,69</u> -	- -	16883	-	- -	- -	- -
12	К585521-Л008 варіант 1	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14	шт	10	<u>2308,93</u> -	- -	23089	-	- -	- -	- -
13	К585521-Л037 варіант 1	Плити перекриття КЦП1-15-1 залізобетонні серія 3.900.1-14	шт	5	<u>3486,32</u> -	- -	17432	-	- -	- -	- -
14	К585521-Л001	Кільця КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	<u>859,82</u> -	- -	1720	-	- -	- -	- -
15	К585521-Л002 варіант 1	Кільця КЦ7.9 залізобетонні серія 3.900.1-14	шт	3	<u>1335,05</u> -	- -	4005	-	- -	- -	- -
16	К585521-Л052 варіант 1	Кільця опорні КЦО-1залізобетонні серія 3.900.1-14	шт	10	<u>487,74</u> -	- -	4877	-	- -	- -	- -
17	& С121-781-11 варіант 1	на 1 колодязь 3 скоби +драбина вагою 18 кг Скоба ходова для колодязя	шт	30	<u>208,57</u> -	- -	6257	-	- -	- -	- -
18	& С121-781-18	Драбина металева(пофарбована)	кг	90	<u>125,32</u> -	- -	11279	-	- -	- -	- -
19	С113-753 варіант 2	Люк каналізаційний тип СД	шт	5	<u>5034,93</u> -	- -	25175	-	- -	- -	- -
20	КР2-6-7	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою	100 м2	0,746	<u>25063,74</u> 13225,61	- -	18698	9866	- -	58,2960 -	43,49 -
		Разом прямі витрати по кошторису					233339	55212	<u>32565</u> 15572		<u>261,87</u> 57,36
		Разом будівельні роботи, грн.					233339				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					145562				
		всього заробітна плата, грн.					70784				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					23335				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					256674				

		Всього по кошторису					256674				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					319,23				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					70784				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво Меморіального скверу з спорудами для увічнення пам'яті Захисників та Захисниць по вул. Стеценка, 22 в м. Києві І черга

2

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-02
на Дощова каналізація
Інженерні мережі І черга

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

2626,524 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

1,12585 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

246,628 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "17 лютого" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-13-2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,068	<u>48509,32</u> 2733,71	<u>45775,61</u> 23796,76	3299	186	<u>3113</u> 1618	<u>14,7720</u> 91,2492	<u>1,00</u> 6,20
2	КБ1-162-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,0544	<u>92358,58</u> 92358,58	<u>-</u> -	5024	5024	<u>-</u> -	462,6720 -	25,17 -
3	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,047	<u>12941,57</u> -	<u>12941,57</u> 5381,80	608	-	<u>608</u> 253	<u>-</u> 21,2076	<u>-</u> 1,00
4	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,054	<u>35334,92</u> 35334,92	<u>-</u> -	1908	1908	<u>-</u> -	198,2880 -	10,71 -
5	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,2	<u>7090,84</u> 4477,34	<u>2613,50</u> 1376,39	1418	895	<u>523</u> 275	<u>22,0320</u> 6,1410	<u>4,41</u> 1,23
6	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	1	<u>15579,96</u> 3802,04	<u>-</u> -	15580	3802	<u>-</u> -	19,5840 -	19,58 -
7	КБ23-2-3	Укладання трубопроводів ПВХ безнапірних труб діаметром 300 мм	1000м	0,05	<u>255011,70</u> 207347,67	<u>39482,21</u> 19108,66	12751	10367	<u>1974</u> 955	<u>958,0800</u> 64,8000	<u>47,90</u> 3,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	C113-1456	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 315x7,7 мм	м	54	<u>2168,45</u> -	-	117096	-	-	-	-
9	КБ31-14-1	Улаштування дощоприймальних бетонних монолітних колодязів у сухих ґрунтах	1 м3	2,2	<u>13664,39</u> 4547,09	<u>360,15</u> 194,08	30062	10004	<u>792</u> 427	<u>21,5400</u> 0,8459	<u>47,39</u> 1,86
10	C111-1755	Грати металеві	т	0,33	<u>58201,68</u> -	-	19207	-	-	-	-
11	КР16-46-5	Улаштування колодязів круглих каналізаційних діаметром 1,5 м із збірного залізобетону в сухих ґрунтах	м3	23,93	<u>9064,07</u> 4394,19	<u>1847,86</u> 858,99	216903	105153	<u>44219</u> 20556	<u>20,3040</u> 3,0050	<u>485,87</u> 71,91
12	К585521-Л049 варіант 1	Плити днищ КЦД-15 залізобетонні серія 3900.1-14	шт	15	<u>3376,69</u> -	-	50650	-	-	-	-
13	К585521-Л008 варіант 1	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14	шт	30	<u>2308,93</u> -	-	69268	-	-	-	-
14	К585521-Л037 варіант 1	Плити перекриття КЦП1-15-1 залізобетонні серія 3.900.1-14	шт	15	<u>3486,32</u> -	-	52295	-	-	-	-
15	К585521-Л001	Кільця КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	7	<u>859,82</u> -	-	6019	-	-	-	-
16	К585521-Л002 варіант 1	Кільця КЦ7.9 залізобетонні серія 3.900.1-14	шт	8	<u>1335,05</u> -	-	10680	-	-	-	-
17	К585521-Л052 варіант 1	Кільця опорні КЦО-1залізобетонні серія 3.900.1-14	шт	30	<u>487,74</u> -	-	14632	-	-	-	-
18	& С121-781-11 варіант 1	на 1 колодязь 3 скоби +драбина вагою 18 кг Скоба ходова для колодязя	шт	90	<u>208,57</u> -	-	18771	-	-	-	-
19	& С121-781-18	Драбина металева(пофарбована)	кг	270	<u>125,32</u> -	-	33836	-	-	-	-
20	C113-753 варіант 2	Люк каналізаційний тип СД	шт	15	<u>5034,93</u> -	-	75524	-	-	-	-
21	КР2-6-7	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою	100 м2	2,3855	<u>25063,74</u> 13225,61	-	59790	31550	-	58,2960	139,07
Розділ 1. Водовідведення											
22	ПВ1-1-3	Встановлення водовідвідних лотків з шириною гідравлічного перерізу 250мм	100 м	0,67	<u>16585,19</u> 16585,19	-	11112	11112	-	81,6120	54,68
23	& С11-4-112	Лоток водовідвідний полімербетонний з ухилом та решіткою Pro DN250 Н305-300 076071334/305-300Vodaland	шт	11	<u>20834,75</u> -	-	229182	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	& C11-4-111	Лоток водовідвідний полімербетонний з ухилом та решіткою Pro DN250 H300-295 076071334/300-295 Vodaland	шт	11	<u>20834,55</u> -	- -	229180	-	- -	- -	- -
25	& C11-4-110	Лоток водовідвідний полімербетонний з ухилом та решіткою Pro DN250 H295-290 076071334/295-290 Vodaland	шт	11	<u>20834,45</u> -	- -	229179	-	- -	- -	- -
26	& C11-4-109 варіант 1	Лоток водовідвідний полімербетонний з ухилом та решіткою Pro DN250 H290-285 076071334/290-285 Vodaland	шт	8	<u>20834,24</u> -	- -	166674	-	- -	- -	- -
27	& C11-4-108	Лоток водовідвідний полімербетонний з ухилом та решіткою Pro DN250 H285-280 076071334/285-280 Vodaland	шт	6	<u>18425,83</u> -	- -	110555	-	- -	- -	- -
28	& C11-4-107	Лоток водовідвідний полімербетонний з ухилом та решіткою Pro DN250 H280-275 076071334/280-275 Vodaland	шт	6	<u>19493,40</u> -	- -	116960	-	- -	- -	- -
29	& C11-4-106	Лоток водовідвідний полімербетонний з ухилом та решіткою Pro DN250 H275-270 076071334/275-270 Vodaland	шт	3	<u>20231,92</u> -	- -	60696	-	- -	- -	- -
30	& C11-4-106 варіант 1	Лоток водовідвідний полімербетонний з ухилом та решіткою Pro DN250 H270-265 076071334/270-265 Vodaland	шт	3	<u>20231,92</u> -	- -	60696	-	- -	- -	- -
31	& C11-4-104	Лоток водовідвідний полімербетонний з ухилом та решіткою Pro DN250 H265-260 076071334/265-260 Vodaland	шт	2	<u>20231,72</u> -	- -	40463	-	- -	- -	- -
32	& C11-4-103	Лоток водовідвідний полімербетонний з ухилом та решіткою Pro DN250 H260-255 076071334/260-255 Vodaland	шт	2	<u>18456,72</u> -	- -	36913	-	- -	- -	- -
33	& C11-4-102	Лоток водовідвідний полімербетонний з ухилом та решіткою Pro DN250 H255-250 076071334/255-250 Vodaland	шт	2	<u>18456,50</u> -	- -	36913	-	- -	- -	- -
34	& C11-4-101	Лоток водовідвідний полімербетонний з ухилом та решіткою Pro DN250 H250-245 076071334/250-245 Vodaland	шт	1	<u>18456,50</u> -	- -	18457	-	- -	- -	- -
35	& C11-4-100	Лоток водовідвідний полімербетонний з ухилом та решіткою Pro DN250 H245-240 076071334/245-240 Vodaland	шт	1	<u>18456,09</u> -	- -	18456	-	- -	- -	- -
36	& C11-4-60 варіант 1	Заглушка для лотка полімербетонного h-310 мм., d-260 мм Pro DN200 H310 675137/310 Vodaland	шт	14	<u>360,92</u> -	- -	5053	-	- -	- -	- -
37	C1424-11603	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону B25 [M350], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	1,428	<u>5151,18</u> -	- -	7356	-	- -	- -	- -
38	C1424-11603 варіант 3	Суміш пісчано-цементна М-100	м3	1,122	<u>2539,13</u> -	- -	2849	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	& C111-599-1	Герметик однокомпонентний на основі MS-полімеру, 600 мл 5660.VL-ST Vodaland	шт	40	<u>563,56</u> -	-	22542	-	-	-	-
40	& C111-599-18	Пергамін П-300	м	50	<u>37,73</u> -	-	1887	-	-	-	-
41	КР18-18-5	Улаштування водоскидних споруд з проїжджої частини з водоприймальних колодязів залізобетонних	шт	7	<u>6984,69</u> <u>5320,27</u>	<u>1663,62</u> <u>757,25</u>	48893	37242	<u>11645</u> <u>5301</u>	<u>26,6520</u> <u>2,5807</u>	<u>186,56</u> <u>18,07</u>
42	& K585521-Л037-2 варіант 1	Пісковловлювач полімербетонний з решіткою h-600 мм., l- 500 мм., d-310 мм Pro DN250 H600 076871334 Vodaland+	шт	7	<u>14859,82</u> -	-	104019	-	-	-	-
43	& K585521-Л037-1 варіант 1	Корзина для ревізії пісковловлювача h-289 мм., l- 446 мм., d-200 мм Pro DN250 6169 Vodaland	шт	7	<u>2056,41</u> -	-	14395	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					1572430	48354	<u>11645</u> <u>5301</u>		<u>241,24</u> <u>18,07</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					1572430				
		в тому числі:					1512431				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					53655				
		всього заробітна плата, грн.					157242				
		Загальновиробничі витрати, грн.					-				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1729672				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по розділу 1					1729672				
		Разом прямі витрати по кошторису					2387751	217243	<u>62874</u> <u>29385</u>		<u>1022,34</u> <u>103,51</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					2387751				
		в тому числі:					2107634				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					246628				
		всього заробітна плата, грн.					238773				
		Загальновиробничі витрати, грн.					-				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2626524				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по кошторису					2626524				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1125,85				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					246628				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво Меморіального скверу з спорудами для увічнення пам'яті Захисників та Захисниць по вул. Стеценка, 22 в м. Києві І черга

2

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01
на Будівництво підпірної стінки П2 з металевою огорожею
Благоустрій та огорожа І черга

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

7949,364 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

6,38784 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

1418,793 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "17 лютого" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-18-2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,17235	<u>84163,44</u> 6757,65	<u>77405,79</u> 38068,70	14506	1165	<u>13341</u> 6561	<u>36,5160</u> 146,8963	<u>6,29</u> 25,32
2	КБ1-162-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,1379	<u>92358,58</u> 92358,58	- -	12736	12736	<u>-</u> -	462,6720 -	63,80 -
3	КБ1-18-1	Навантаження ґрунту на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,01379	<u>66659,84</u> 5360,82	<u>61299,02</u> 30146,43	919	74	<u>845</u> 416	<u>28,9680</u> 116,3269	<u>0,40</u> 1,60
4	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	297,8	<u>356,26</u> -	<u>356,26</u> 104,30	106094	-	<u>106094</u> 31061	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 122,40
5	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,1861	<u>7288,75</u> 1025,97	<u>6237,23</u> 2441,87	1356	191	<u>1161</u> 454	<u>5,5440</u> 8,1997	<u>1,03</u> 1,53
6	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,215	<u>7090,84</u> 4477,34	<u>2613,50</u> 1376,39	1525	963	<u>562</u> 296	<u>22,0320</u> 6,1410	<u>4,74</u> 1,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	КБ1-165-6	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, з укосами, глибиною до 1,5 м, група ґрунтів 2	100м3	0,324	<u>57277,65</u> 57277,65	- -	18558	18558	- -	314,1600	101,79
24	КБ1-18-1	Навантаження ґрунту на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,01379	<u>66659,84</u> 5360,82	<u>61299,02</u> 30146,43	919	74	<u>845</u> 416	<u>28,9680</u> 116,3269	<u>0,40</u> 1,60
25	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	297,8	<u>356,26</u> -	<u>356,26</u> 104,30	106094	-	<u>106094</u> 31061	- 0,41110	- 122,40
26	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,1861	<u>7288,75</u> 1025,97	<u>6237,23</u> 2441,87	1356	191	<u>1161</u> 454	<u>5,5440</u> 8,1997	<u>1,03</u> 1,53
27	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,145	<u>7090,84</u> 4477,34	<u>2613,50</u> 1376,39	1028	649	<u>379</u> 200	<u>22,0320</u> 6,1410	<u>3,19</u> 0,89
28	КБ23-1-2	Улаштування щебеневої основи	10м3	1,45	<u>21949,67</u> 3802,04	- -	31827	5513	- -	19,5840	28,40
29	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,0579	<u>519927,37</u> 35108,28	<u>5376,13</u> 3291,40	30104	2033	<u>311</u> 191	<u>180,8400</u> 12,7969	<u>10,47</u> 0,74
30	КБ6-3-3	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом більше 25 м3 бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,6282	<u>573584,68</u> 64089,96	<u>25378,90</u> 14911,76	360326	40261	<u>15943</u> 9368	<u>303,6000</u> 51,3425	<u>190,72</u> 32,25
31	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,83	<u>52413,31</u> -	- -	43503	-	- -	- -	- -
32	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	1,429	<u>50316,32</u> -	- -	71902	-	- -	- -	- -
33	С124-22 варіант 3	Гарячекатана арматурна сталь А400С, діаметр 12 мм	т	1,849	<u>45833,74</u> -	- -	84747	-	- -	- -	- -
34	КБ8-3-2	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 1 шар	100м2	4,6313	<u>13552,27</u> 7305,47	- -	62765	33834	- -	33,7560	156,33
35	& С1632-112-1 варіант 1	Гідроізоляція ТехноНІКОЛЬ (самоклеюча)	м2	509,44	<u>151,54</u> -	- -	77201	-	- -	- -	- -
36	& С111-1702-2-15	Грунтовка Праймер	т	0,370504	<u>43457,16</u> -	- -	16101	-	- -	- -	- -
37	КБ15-17-1	Установлення накривних елементів парпету з гранітних полірованих плит товщиною 20 мм при кількості плит 1 м2 до 4	100 м2	0,57891	<u>139825,44</u> 115235,86	<u>14156,48</u> 6029,86	80946	66711	<u>8195</u> 3491	<u>532,4640</u> 20,4480	<u>308,25</u> 11,84
38	& С1421-101433 варіант 1	Накривка для парпету з граніту, товщина 40 мм	м2	57,891	<u>3126,96</u> -	- -	181023	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	C111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш для плитки з природного та штучного каменю Baumit	кг	1389,384	<u>49,53</u>	-	68816	-	-	-	-
40	KB15-1-3	Облицювання стін гранітними плитами полірованими товщиною 20 мм	100 м2	2,4016	<u>241108,21</u>	<u>2211,99</u>	579045	538443	<u>5312</u>	<u>1000,3200</u>	<u>2402,37</u>
					224201,72	-			-	-	-
41	& C1421-101432	Плити облицювальні із блоків граніту, товщина 20 мм	м2	240,16	<u>2198,05</u>	-	527884	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
42	C111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш для плитки з природного та штучного каменю Baumit	кг	1729,152	<u>49,53</u>	-	85645	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
43	C111-2014-6 варіант 1	Гідрофобізатор акриловий	л	30,02	<u>305,52</u>	-	9172	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
44	KB9-61-10 тех.ч. п.1.3.5 к(труд)=1,03	Монтаж огорожі /монтаж конструкцій, пофарбованих у заводських умовах, або непофарбованих, що поставляються в пакетах/	1т	13,85336	<u>19138,66</u>	<u>2747,52</u>	265135	215527	<u>38062</u>	<u>69,4138</u>	<u>961,61</u>
					15557,71	938,32			12999	3,9432	54,63
45	& C130-602-3 варіант 1	Металева огорожа h=2,6м (Оцинкована фарбована індивідуального виготовлення)	т	13,85336	<u>220496,21</u>	-	3054613	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					7226702	1302092	<u>335588</u>		<u>5933,45</u>
									116701		454,39
		Разом будівельні роботи, грн.					7226702				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5589022				
		всього заробітна плата, грн.					1418793				
		Загальновиробничі витрати, грн.					722662				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					7949364				

		Всього по кошторису					7949364				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					6387,84				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1418793				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво Меморіального скверу з спорудами для увічнення пам'яті Захисників та Захисниць по вул. Стеценка, 22 в м. Києві І черга

2

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-02

на Озеленення

Благоустрій та огорожа І черга

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

2069,448 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

4,65651 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

917,893 тис. грн.

Середній розряд робіт

2,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "17 лютого" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Посадка дерев											
1	КБ47-6-19	Підготовлення вручну стандартних місць для садіння дерев та кущів із круглою грудкою землі розміром 0,8х0,6 м у природному ґрунті з додаванням рослинної землі до 75%	10 ям	16,4	<u>23452,32</u> 16026,94	- -	384618	262842	- -	86,6040 -	1420,31 -
2	КБ47-9-4	Садіння дерев та кущів із грудкою землі розміром 0,8х0,6 м	10шт	16,4	<u>11526,80</u> 7606,08	<u>3487,17</u> 1468,80	189040	124740	<u>57190</u> 24088	<u>33,9360</u> 5,2776	<u>556,55</u> 86,55
3	& С1429-62-2 варіант 1	Дерева на штампі 2-3м	шт	1	<u>1496,48</u> -	- -	1496	-	- -	- -	- -
4	& С1429-62-1	Туя західна 1,6м	шт	163	<u>1720,88</u> -	- -	280503	-	- -	- -	- -
5	КБ47-6-14	Підготовлення вручну стандартних місць для садіння дерев та кущів із круглою грудкою землі розміром 0,5х0,4 м у природному ґрунті з додаванням рослинної землі до 75%	10 ям	13	<u>8646,53</u> 5982,62	- -	112405	77774	- -	32,3280 -	420,26 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ47-9-3	Садіння дерев та кущів із грудкою землі розміром 0,5х0,4 м	10шт	13	<u>8683,97</u> 5295,74	<u>2986,84</u> 1256,30	112892	68845	<u>38829</u> 16332	<u>23,6280</u> 4,5168	<u>307,16</u> 58,72
7	& С1429-62-3	Ялівець середній	шт	130	<u>435,68</u> -	<u>-</u> -	56638	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	КБ47-25-4	Підготовлення ґрунту вручну для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см	100м2	18,91	<u>28054,47</u> 14217,42	<u>-</u> -	530510	268851	<u>-</u> -	75,3600	1425,06
9	КБ47-25-5	На кожні 5 см зміни товщини шару рослинної землі додавати до нормми 47-25-4 до товщ.20см	100м2	18,91	<u>6557,06</u> 1944,71	<u>-</u> -	123994	36774	<u>-</u> -	10,3080	194,92
10	КБ47-25-6	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	100м2	18,91	<u>4718,13</u> 1990,85	<u>-</u> -	89220	37647	<u>-</u> -	9,8880	186,98
		Разом прямі витрати по розділу 1					1881316	877473	<u>96019</u> 40420		<u>4511,24</u> 145,27
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1881316 907824 917893 188132 - - 2069448				

		Всього по розділу 1					2069448				
		Разом прямі витрати по кошторису					1881316	877473	<u>96019</u> 40420		<u>4511,24</u> 145,27
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1881316 907824 917893 188132 - - 2069448				

		Всього по кошторису					2069448				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					4656,51				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					917893				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво Меморіального скверу з спорудами для увічнення пам'яті Захисників та Захисниць по вул. Стеценка, 22 в м. Києві І черга

2

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-03

на Зовнішнє освітлення

Благоустрій та огорожа І черга

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

6562,135 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

5,71032 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

1240,733 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "17 лютого" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтажні роботи									
1	КБ33-256-1	Улаштування залізобетонних монолітних фундаментів під опори	100опор	0,53	<u>565030,05</u>	-	299466	45702	-	424,3200	224,89
					86230,31	-			-	-	-
2	КБ33-259-2	Установлення опор з металевих труб вагою до 0,25 т	шт	53	<u>1634,63</u>	<u>767,53</u>	86635	26015	<u>40679</u>	<u>2,2680</u>	<u>120,20</u>
					490,84	294,35			15601	1,1231	59,52
3	КБ28-111-4	Установлення на опорах консолей на висоті 10 м	1консоль	2	<u>3446,23</u>	<u>2184,72</u>	6892	2523	<u>4369</u>	<u>5,9040</u>	<u>11,81</u>
					1261,51	832,82			1666	3,2426	6,49
4	КБ33-115-2	Установлення світильників на металевій опорі на висоті 12 м	1 шт	2	<u>2631,49</u>	<u>1752,52</u>	5263	1651	<u>3505</u>	<u>3,8640</u>	<u>7,73</u>
					825,62	681,25			1363	2,4377	4,88
5	КБ33-115-2	Установлення світильників на металевій опорі на висоті 4 м	1 шт	51	<u>2631,49</u>	<u>1752,52</u>	134206	42107	<u>89379</u>	<u>3,8640</u>	<u>197,06</u>
					825,62	681,25			34744	2,4377	124,32
6	КБ34-105-1	Улаштування кабельних колодязів	1 шт	53	<u>20227,07</u>	<u>899,32</u>	1072035	366345	<u>47664</u>	<u>30,8400</u>	<u>1634,52</u>
					6912,17	435,25			23068	1,4760	78,23
7	КМ8-545-1	Встановлення щитка	шт	53	<u>1734,16</u>	<u>35,54</u>	91910	70043	<u>1884</u>	<u>5,7600</u>	<u>305,28</u>
					1321,57	10,13			537	0,0395	2,09
8	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	15	<u>747,39</u>	<u>35,73</u>	11211	6608	<u>536</u>	<u>1,9200</u>	<u>28,80</u>
					440,52	12,52			188	0,0505	0,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	КБ33-256-1	Улаштування залізобетонних монолітних фундаментів під шафу електричну	100опор	0,02	<u>565030,05</u> 86230,31	- -	11301	1725	- -	424,3200	8,49 -
10	КМ8-545-1	Встановлення шафи електричної	шт	2	<u>1734,16</u> 1321,57	<u>35,54</u> 10,13	3468	2643	<u>71</u> 20	<u>5,7600</u> 0,0395	<u>11,52</u> 0,08
11	КБ21-24-1	Монтаж РЩ внутрішнього встановлення	1 шт	1	<u>1194,87</u> 903,96	<u>87,84</u> 18,15	1195	904	<u>88</u> 18	<u>4,0800</u> 0,0696	<u>4,08</u> 0,07
12	КБ33-26-2	Монтаж контура заземлення опори з вертикального електрода Д=16мм	1 шт	53	<u>535,45</u> 260,93	<u>121,11</u> 24,59	28379	13829	<u>6419</u> 1303	<u>1,2840</u> 0,1072	<u>68,05</u> 5,68
13	КБ33-118-2	Монтаж заземлювача із круглої сталі Д=10мм	шт	53	<u>539,75</u> 175,17	<u>225,02</u> 118,67	28607	9284	<u>11926</u> 6290	<u>0,8400</u> 0,5287	<u>44,52</u> 28,02
14	КБ33-26-2	Монтаж контура заземлення опори	1 шт	1	<u>535,45</u> 260,93	<u>121,11</u> 24,59	535	261	<u>121</u> 25	<u>1,2840</u> 0,1072	<u>1,28</u> 0,11
15	КБ33-119-1	Замірювання електричного опору контуру заземлення опори	1 опора	55	<u>375,46</u> 185,17	<u>190,29</u> 65,38	20650	10184	<u>10466</u> 3596	<u>0,8880</u> 0,2765	<u>48,84</u> 15,21
16	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,11	<u>56847,25</u> 56847,25	- -	6253	6253	- -	314,1600	34,56 -
17	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, піском	100м3	0,11	<u>32172,23</u> 32172,23	- -	3539	3539	- -	180,5400	19,86 -
18	С1421-10634 варіант 1	Пісок природний, рядовий	м3	12,1	<u>1070,72</u> -	- -	12956	-	- -	- -	- -
19	КМ8-148-1	Протяжка кабеля АВВГнгд-4х50 в поліетиленову трубу 110 мм	100 м	1,68	<u>6592,92</u> 4303,30	<u>947,08</u> 485,04	11076	7230	<u>1591</u> 815	<u>19,2000</u> 1,8480	<u>32,26</u> 3,10
20	КМ8-148-1	Протяжка кабеля АВВГнгд-3х4 в поліетиленову трубу 16 мм	100 м	1,46	<u>6592,92</u> 4303,30	<u>947,08</u> 485,04	9626	6283	<u>1383</u> 708	<u>19,2000</u> 1,8480	<u>28,03</u> 2,70
21	КБ34-103-1	Протяжка труби 110 мм в металевий футляр 150 мм	1 км	0,015	<u>1197535,20</u> 53636,98	- -	17963	805	- -	266,4000	4,00 -
22	КБ34-103-1	Протяжка труби 110 мм в АЦТ футляр 150 мм	1 км	0,004	<u>1197535,20</u> 53636,98	- -	4790	215	- -	266,4000	1,07 -
23	КБ34-103-1	Укладка поліетиленової труби 110 мм в траншею	1 км	0,168	<u>1197535,20</u> 53636,98	- -	201186	9011	- -	266,4000	44,76 -
24	КБ34-103-1	Укладка металевої труби 150 мм в траншею	1 км	0,015	<u>1197535,20</u> 53636,98	- -	17963	805	- -	266,4000	4,00 -
25	КБ34-103-1	Укладка АЦТ труби 150 мм в траншею	1 км	0,004	<u>1197535,20</u> 53636,98	- -	4790	215	- -	266,4000	1,07 -
26	КМ8-148-1	Прокладка кабеля АВВГнгд-5х4 по будівлі	100 м	0,045	<u>6592,92</u> 4303,30	<u>947,08</u> 485,04	297	194	<u>43</u> 22	<u>19,2000</u> 1,8480	<u>0,86</u> 0,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	КМ8-148-1	Прокладка кабеля АВВГнгд-4х16 по будівлі	100 м	0,005	<u>6592,92</u> 4303,30	<u>947,08</u> 485,04	33	22	<u>5</u> 2	<u>19,2000</u> 1,8480	<u>0,10</u> 0,01
28	КМ8-148-1	Протяжка кабеля АВВГ-4х16 в поліетиленову трубу 63 мм	100 м	15,04	<u>6592,92</u> 4303,30	<u>947,08</u> 485,04	99158	64722	<u>14244</u> 7295	<u>19,2000</u> 1,8480	<u>288,77</u> 27,79
29	КБ34-103-1	Протяжка труби 63 мм в металевий футляр 100 мм	1 км	0,043	<u>1197535,20</u> 53636,98	- -	51494	2306	- -	266,4000 -	11,46 -
30	КБ34-103-1	Протяжка труби 63 мм в АЦТ футляр 100 мм	1 км	0,004	<u>1197535,20</u> 53636,98	- -	4790	215	- -	266,4000 -	1,07 -
31	КБ34-103-1	Укладка поліетиленової труби 63 мм в траншею	1 км	1,504	<u>1197535,20</u> 53636,98	- -	1801093	80670	- -	266,4000 -	400,67 -
32	КБ34-103-1	Укладання металевої труби 100 мм в траншею	1 км	0,043	<u>1197535,20</u> 53636,98	- -	51494	2306	- -	266,4000 -	11,46 -
33	КБ34-103-1	Укладання АЦТ труби 100 мм в траншею	1 км	0,004	<u>1197535,20</u> 53636,98	- -	4790	215	- -	266,4000 -	1,07 -
34	КМ8-148-1	Прокладка кабеля АВВГнгд-4х16 по ЗКЗО	100 м	0,09	<u>6592,92</u> 4303,30	<u>947,08</u> 485,04	593	387	<u>85</u> 44	<u>19,2000</u> 1,8480	<u>1,73</u> 0,17
35	КМ8-148-1	Прокладка кабеля АВВГнгд-3х2,5 в металевій опорі	100 м	4,08	<u>6592,92</u> 4303,30	<u>947,08</u> 485,04	26899	17557	<u>3864</u> 1979	<u>19,2000</u> 1,8480	<u>78,34</u> 7,54
36	КМ8-143-5	Покрівання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м	15,04	<u>970,16</u> 914,45	<u>55,71</u> 28,90	14591	13753	<u>838</u> 435	<u>4,0800</u> 0,1098	<u>61,36</u> 1,65
37	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	2,16	<u>56847,25</u> 56847,25	- -	122790	122790	- -	314,1600 -	678,59 -
38	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, піском	100м3	1,44	<u>32172,23</u> 32172,23	- -	46328	46328	- -	180,5400 -	259,98 -
39	С1421-10634 варіант 1	Пісок природний, рядовий	м3	158,4	<u>1070,72</u> -	- -	169602	-	- -	- -	- -
40	КМ8-142-1	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	100 м	8,01	<u>16157,61</u> 2581,98	<u>13575,63</u> 7040,76	129422	20682	<u>108740</u> 56396	<u>11,5200</u> 26,7546	<u>92,28</u> 214,30
41	КБ27-67-4	Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних	100 м3	0,0122	<u>79967,55</u> 48383,02	<u>31584,53</u> 16066,08	976	590	<u>386</u> 196	<u>244,6800</u> 70,8184	<u>2,99</u> 0,86
42	КБ27-13-1	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	0,0122	<u>332385,54</u> 7600,33	<u>28501,88</u> 9559,91	4055	93	<u>348</u> 117	<u>38,4360</u> 34,0256	<u>0,47</u> 0,42
43	КБ27-13-4 К=3	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3, товщина 10 см	1000м2	-0,0122	<u>54989,39</u> -	<u>1580,56</u> 497,55	-671	-	<u>-19</u> -6	<u>-</u> 1,9469	<u>-</u> -0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	КБ27-22-3	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів двошарових, верхній шар із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см	100м2	0,122	<u>4839,32</u> 2797,33	<u>803,59</u> -	590	341	<u>98</u> -	<u>12,1920</u> -	<u>1,49</u> -
45	КБ1-165-2	Шурфування	100м3	0,1	<u>105706,27</u> 105706,27	- -	10571	10571	- -	571,2000	57,12
46	КБ6-1-15	Улаштування фундаментних плит бетонних плоских під колодязі	100м3	0,0111777	<u>394908,15</u> 35629,46	<u>12530,93</u> 7664,20	4414	398	<u>140</u> 86	<u>168,7800</u> 29,7983	<u>1,89</u> 0,33
47	КБ27-51-1	Нумерація опор	10стовп.	5,3	<u>9339,90</u> 3045,86	<u>11,45</u> 6,78	49501	16143	<u>61</u> 36	<u>14,9880</u> 0,0302	<u>79,44</u> 0,16
48	КБ33-115-2	Установлення світильників підсвітки	1 шт	33	<u>2631,49</u> 825,62	<u>1752,52</u> 681,25	86839	27245	<u>57833</u> 22481	<u>3,8640</u> 2,4377	<u>127,51</u> 80,44
Разом прямі витрати по розділу 1							4771544	1061708	<u>406747</u> 179025		<u>5045,33</u> 664,99
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							4771544 3303089 1240733 477155 - - 5248699				

Всього по розділу 1							5248699				
Розділ 2. Кабельно-провідникова продукція											
49	& С157-383-2 варіант 1	Кабель силовий АВВГнгд-1 4х50 мм2	м	168	<u>206,70</u> -	- -	34726	-	- -	- -	- -
50	& С157-383-3 варіант 1	Кабель силовий АВВГнгд-1 4х16 мм2	м	1504	<u>73,59</u> -	- -	110679	-	- -	- -	- -
51	& С157-383-4 варіант 1	Кабель силовий АВВГнгд-1 3х2,5 мм2	м	408	<u>18,00</u> -	- -	7344	-	- -	- -	- -
52	& С157-383-5 варіант 1	Кабель силовий АВВГнгд-1 1х6 мм2	м	20	<u>6,09</u> -	- -	122	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	& C157-383-6 варіант 1	Кабель силовий АВВГнгд-1 3х4 мм2	м	146	<u>26,16</u> -	- -	3819	-	- -	- -	- -
54	& C1545-115-2 варіант 1	Муфта кінцева 0,4кВ, перетином 4х50 мм2	шт	2	<u>605,59</u> -	- -	1211	-	- -	- -	- -
55	& C1545-115-3 варіант 1	Муфта кінцева 0,4кВ, перетином 4х16 мм2	шт	5	<u>555,61</u> -	- -	2778	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					160679	-	- -		- -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					160679 160679 16070 - - 176749				

		Всього по розділу 2					176749				
		Розділ 3. Металопрокат									
56	& C111-1809-2-Щ	Сталь кругла 10 мм	т	0,09	<u>36285,15</u> -	- -	3266	-	- -	- -	- -
57	& C111-1809-3	Сталь кругла 16 мм	т	0,371	<u>37191,90</u> -	- -	13798	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					17064	-	- -		- -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					17064 17064 1707 - - 18771				

		Всього по розділу 3					18771				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 4. Освітлювальне обладнання									
58	& C100-1-22-55 варіант 1	Світильник світлодіодний вуличний з димеруванням, 132 Вт, L=900 мм, IP65. 4000K	шт	2	<u>1173,53</u> -	- -	2347	-	- -	- -	- -
59	& C100-1-22-56 варіант 1	Світильник світлодіодний вуличний торшерний, 40 Вт, IP65. 4000K	шт	51	<u>2550,53</u> -	- -	130077	-	- -	- -	- -
60	& C100-1-22-57 варіант 1	Світильник світлодіодний вуличний для підсвітки, 45 Вт, IP65	шт	33	<u>1581,53</u> -	- -	52190	-	- -	- -	- -
61	& C1-1-1-5-49 варіант 1	Опора восьмигранна металева, гарячого цинкування, 10 м	шт	2	<u>10922,22</u> -	- -	21844	-	- -	- -	- -
62	& C1-1-1-5-50 варіант 1	Оголовник одноріжковий	шт	2	<u>1268,69</u> -	- -	2537	-	- -	- -	- -
63	& C1-1-1-5-48 варіант 1	Опора кругла металева, гарячого цинкування, 4 м	шт	51	<u>3170,22</u> -	- -	161681	-	- -	- -	- -
64	& C1-1-1-5-44 варіант 1	Вводний щиток опори ПЛ 2 кабеля під'єднання	комплект	41	<u>1201,62</u> -	- -	49266	-	- -	- -	- -
65	& C1-1-1-5-45 варіант 1	Вводний щиток опори ПЛ 3 кабеля під'єднання	комплект	11	<u>4794,06</u> -	- -	52735	-	- -	- -	- -
66	& C1-1-1-5-47	Вводний щиток опори ПЛ 4 кабеля під'єднання	комплект	1	<u>4794,06</u> -	- -	4794	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					477471	-	- -		- -
		Разом будівельні роботи, грн.					477471				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					477471				
		Загальновиробничі витрати, грн.					47748				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					525219				

		Всього по розділу 4					525219				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 5. Інші матеріали									
67	& C1-1-1-5-43 варіант 1	Колодязь ПЕ кабельний Park well 380, 590x450 мм	шт	53	<u>3264,83</u> -	- -	173036	-	- -	- -	- -
68	& C1-1-1017-1 варіант 1	Анкерний пристрій ЕЗ. КМ1	шт	2	<u>1642,56</u> -	- -	3285	-	- -	- -	- -
69	& C1-1-1017-2	Анкерний пристрій ЕЗ. КМ2	шт	51	<u>1147,86</u> -	- -	58541	-	- -	- -	- -
70	& C113-2327-2 варіант 1	Труби поліетиленова двустінна діам. 110 мм	м	168	<u>110,94</u> -	- -	18638	-	- -	- -	- -
71	& C113-2327-3	Труби поліетиленова двустінна діам. 63 мм	м	1504	<u>53,82</u> -	- -	80945	-	- -	- -	- -
72	& C113-12-1	Труба сталева водогазопровідна звичайна 150x4,5 мм	м	15	<u>671,01</u> -	- -	10065	-	- -	- -	- -
73	& C113-10-2	Труба сталева водогазопровідна звичайна 100x4,5 мм	м	43	<u>416,50</u> -	- -	17910	-	- -	- -	- -
74	& C113-5-1-Ю	Труба сталева водогазопровідна звичайна 40x3 мм	м	18	<u>153,19</u> -	- -	2757	-	- -	- -	- -
75	& C113-672-1	Труба АЦТ 150 мм	м	4	<u>987,41</u> -	- -	3950	-	- -	- -	- -
76	& C113-671-1	Труба АЦТ 100 мм	м	4	<u>535,39</u> -	- -	2142	-	- -	- -	- -
77	& C111-19-2 варіант 1	Труба гнучка з ПВХ пластикова 16 мм	п.м.	150	<u>9,53</u> -	- -	1430	-	- -	- -	- -
78	& C111-1721-12В	Стрічка сигнальна "Обережно, кабель 0,4 кВ"	м	1672	<u>5,30</u> -	- -	8862	-	- -	- -	- -
79	& C1421-10634-1	Пісок	м3	72	<u>1070,72</u> -	- -	77092	-	- -	- -	- -
80	& C1555-7-1	Асфальт	т	1,5	<u>6049,42</u> -	- -	9074	-	- -	- -	- -
81	& C1421-9467-1-1	Щебінь	м3	1,2	<u>1650,82</u> -	- -	1981	-	- -	- -	- -
82	& C1421-9660-1	Бетон	м3	6	<u>4390,96</u> -	- -	26346	-	- -	- -	- -
83	& C1415-8081-1 варіант 1	Плита перекриття з/б кабельних каналів ПЗ-8, 740x570x50 мм	шт	53	<u>780,05</u> -	- -	41343	-	- -	- -	- -
84	& C111-19-1	Труба поліетиленова Ф16 мм	п.м.	146	<u>9,73</u> -	- -	1421	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 5					538818	-	— -		— -
		Разом будівельні роботи, грн.					538818				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					538818				
		Загальновиробничі витрати, грн.					53879				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					592697				

		Всього по розділу 5					592697				
		Разом прямі витрати по кошторису					5965576	1061708	<u>406747</u> 179025		<u>5045,33</u> 664,99
		Разом будівельні роботи, грн.					5965576				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4497121				
		всього заробітна плата, грн.					1240733				
		Загальновиробничі витрати, грн.					596559				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					6562135				

		Всього по кошторису					6562135				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					5710,32				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1240733				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво Меморіального скверу з спорудами для увічнення пам'яті
Захисників та Захисниць по вул. Стеценка, 22 в м. Києві І черга

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 03-01-05

Придбання обладнання
Будівництво громадської вбиральні І черга

Основа: креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 182,709 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "17 лютого" 2026 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Водопровід та каналізація						
1	& 2413-2-1	Септик V=10м3; (маса=10,36)	комплект	1	79558,00	79558
2	& 2413-2-2	Дренажний модуль V=3м3; (маса=10,36)	комплект	1	12600,00	12600
		Разом по розділу 1				92158
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				3619
		Всього по розділу 1				95777
Розділ 2. Вентиляція						
3	& 2308-1087-1	Вентилятор каналний Вентс ВКМц 200; (маса=0,004)	шт	1	7100,00	7100
4	& 2415-2550-1	Повітряна завіса ТЗЕ-0601035 6 кВт; (маса=0,025)	шт	4	18492,00	73968
5	2407-901-1 варіант 1	Електричний Конвектор ЕВНА - 1,5/230 С2М тенрмія з кріпленням; (маса=0,00716)	шт	1	2579,00	2579
		Разом по розділу 2				83647
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				3285
		Всього по розділу 2				86932
		Разом				175805
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				6904

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				182709

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]