

Нове будівництво протирадіаційного укриття у Прибузькому ліцеї Прибузької с/р  
Миколаївської області, Вознесенського району, с. Прибужжя, вул. Соборна,  
52/А.

**Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-012**  
придбання устаткування електросилового обладнання  
Протирадіаційне укриття у Прибузькому ліцеї

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо  
Кошторисна вартість 434,183 тис. грн.  
Складений за поточними цінами станом на "6 березня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1517-1352-3	Вимикач автоматичний номінальний струм понад 63а до 160а А3120,А3710, АЕ2050,А3110 та ін. Одноблоковий, триполюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; ( маса=0)	шт	1	217,22	217
2	& 1504-1007-6 2Л варіант 2	Автоматичний вимикач 3р Іу=125А ; ( маса=0,00009)	шт	1	1167,93	1168
3	& 1501-4015-1 5У варіант 1	Дизель-генератор контейнерного виконання 380В 28кВА з вбудованим АВР ДГ Матарі МС30S; ( маса=0,85)	шт	1	320833,33	320833
4	& 1501-1117-2	Регулятор швидкості 1.5А ІР44; ( маса=0,01)	шт	5	1938,00	9690
5	1704-50302 варіант 1	Датчик руху 360град., ІР44; ( маса=0,0054)	шт	3	4305,33	12916
6	1517-1101 варіант 2	ЩО - 1 =====				
6	1517-1101 варіант 2	Корпус металевий навісного виконання ІР54 ЩМГ-5 GARANT; ( маса=0)  В щиті встановлено: -----	шт	1	1156,46	1156
7	1517-1353-3	Вимикач автоматичний номінальний струм понад 160до 250а А3130,А3720 та ін. Одноблоковий, триполюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; ( маса=0)	шт	2	247,41	495
8	& 1504-1007-8 2Н варіант 2	Вимикач автоматичний 3р 200А; ( маса=0,00009)	шт	2	2789,40	5579
9	1517-1477-1	Прилади вимірвальні,реєструючі,вказівні та сигнальні лічильники, одноблокові. Установлення та монтаж в НКУ.; ( маса=0)	шт	1	80,09	80

1	2	3	4	5	6	7
10	& 1517-1867-1 1ЭЯ варіант 1	Електролічильник 3ф 5(10)А, 3х220/380В; ( маса=0,0005)  ЩДГ =====	шт	1	1979,00	1979
11	1517-1101 варіант 3	Корпус металевий 395х310х220 ЩМП-1-0 У1 IP65 GARANT; ( маса=0)  В щиті встановлено: -----	шт	1	3675,61	3676
12	1517-1364-1 варіант 1	Рубильники головних ланцюгів номінальний струм до 200а. Одноблоковий, однополюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; ( маса=0)	шт	1	47,79	48
13	& 1504-2006-1 варіант 2	Рубильник реверсивний (перемикач на два напрямлення) 80А ОТ 80F3С; ( маса=0,0011)	шт	1	3320,72	3321
14	1517-1351-3	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, триполюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; ( маса=0)	шт	2	116,99	234
15	& 1504-1007-6 2Л варіант 6	Вимикач автоматичний 3р 16А; ( маса=0,00009)	шт	2	324,66	649
16	1517-1352-3	Вимикач автоматичний номінальний струм понад 63а до 160а А3120,А3710, АЕ2050,А3110 та ін. Одноблоковий, триполюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; ( маса=0)	шт	2	217,22	434
17	& 1504-1007-6 2Л варіант 7	Вимикач автоматичний 3р 80А; ( маса=0,00009)  ЩР1 =====	шт	2	1758,33	3517
18	1517-1101 варіант 6	Корпус металевий 650х550х220 ЩМП-3 GARANT ; ( маса=0)  В щиті встановлено: -----	шт	1	9878,29	9878
19	1517-1352-3	Вимикач автоматичний номінальний струм понад 63а до 160а А3120,А3710, АЕ2050,А3110 та ін. Одноблоковий, триполюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; ( маса=0)	шт	1	217,22	217
20	& 1504-1011- 51 варіант 1	Обмежувач імпульса перенапруження, ~380В ОПС1-В/3; ( маса=0,0013)	шт	1	2163,20	2163
21	1517-1351-3	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, триполюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; ( маса=0)	шт	1	116,99	117

1	2	3	4	5	6	7
22	& 1504-1007-7-2М варіант 2	Автоматичний вимикач 1р Іу=6А ; ( маса=0,00009)	шт	1	116,34	116
23	1517-1352-3	Вимикач автоматичний номінальний струм понад 63а до 160а А3120,А3710, АЕ2050,А3110 та ін. Одноблоковий, триполюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; ( маса=0)	шт	2	217,22	434
24	& 1504-1007-6-2Л варіант 7	Вимикач автоматичний 3р 80А; ( маса=0,00009)	шт	1	1758,33	1758
25	& 1504-1007-6-2Л варіант 8	Вимикач автоматичний 3р 100А; ( маса=0,00009)  ЩР2 =====	шт	1	2134,15	2134
26	1517-1101 варіант 7	Корпус металевий 1200х650х220 ЩМП-5 GARANT ; ( маса=0)  В щиті встановлено: -----	шт	1	9878,29	9878
27	1517-1352-3	Вимикач автоматичний номінальний струм понад 63а до 160а А3120,А3710, АЕ2050,А3110 та ін. Одноблоковий, триполюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; ( маса=0)	шт	1	217,22	217
28	& 1504-1011-51 варіант 1	Обмежувач імпульса перенапруження, ~380В ОПС1-В/3; ( маса=0,0013)	шт	1	2163,20	2163
29	1517-1351-1	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, однополюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; ( маса=0)	шт	10	45,72	457
30	& 1504-1007-7-2М варіант 2	Автоматичний вимикач 1р Іу=6А ; ( маса=0,00009)	шт	7	116,34	814
31	& 1504-1007-7-2М варіант 7	Автоматичний вимикач 1р Іу=16А; ( маса=0,00009)	шт	2	167,80	336
32	& 1504-1001-3 варіант 1	Незалежний розчіплювач НП-2; ( маса=0,000083)	шт	1	413,69	414
33	1517-1351-3	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, триполюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; ( маса=0)	шт	7	116,99	819
34	& 1504-1007-7-2М варіант 1	Автоматичний вимикач 3р Іу=16А ; ( маса=0,00009)	шт	5	233,52	1168

1	2	3	4	5	6	7
35	& 1504-1007-6 2Л варіант 9	Автоматичний вимикач 3р Іу=20А ; ( маса=0,00009)	шт	1	526,70	527
36	& 1504-1007-6 2Л варіант 10	Автоматичний вимикач 3р Іу=40А ; ( маса=0,00009)	шт	1	1789,64	1790
37	1517-1352-3	Вимикач автоматичний номінальний струм понад 63а до 160а АЗ120,АЗ710, АЕ2050,АЗ110 та ін. Одноблоковий, триполюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; ( маса=0)	шт	2	217,22	434
38	& 1504-1007-6 2Л варіант 7	Вимикач автоматичний 3р 80А; ( маса=0,00009)	шт	2	1758,33	3517
39	1517-1500	Установлення та монтаж збірних шин до 60 мм; ( маса=0)	м	11,2	62,89	704
40	& 1517-1525-3 варіант 1	Шини N и PE; ( маса=0,0001)	м	4	23,75	95
41	& 1517-1912-1 варіант 1	DIN-рейка, L=600мм; ( маса=0,00005)	м	4,2	29,05	122
42	& 1517-1525-4 15 варіант 1	Комплект силових шин, L=600мм, 250А; ( маса=0,0001)	м	4,2	647,47	2719
43	& 1504-1007-7 2М варіант 9	Зажим клемний ЗНИ-25; ( маса=0,00009)	шт	5	30,20	151
44	& 1504-1007-7 2М варіант 3	Зажим клемний ЗНИ-4; ( маса=0,00009)	шт	13	10,77	140
45	& 1504-1007-7 2М варіант 4	Зажим клемний ЗНИ-2,5; ( маса=0,00009)	шт	83	10,42	865
46	& 1504-1007-7 2М варіант 6	Зажим клемний ЗНИ-1,5; ( маса=0,00009)	шт	21	8,90	187
47	1517-1101 варіант 5	ЩО =====				
		Щит розподільчий навісного виконання 440х310х130 ЩР4-24з-1 IP54; ( маса=0) В щиті встановлено: -----	шт	1	2967,43	2967
48	1517-1351-1	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,АЗ160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, однополюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; ( маса=0)	шт	5	45,72	229

1	2	3	4	5	6	7
49	& 1504-1007-7-2М варіант 5	Автоматичний вимикач 1р Іу=10А; ( маса=0,00009)	шт	1	144,07	144
50	& 1504-1007-7-2М варіант 2	Автоматичний вимикач 1р Іу=6А ; ( маса=0,00009)	шт	4	116,34	465
51	1517-1101 варіант 5	ЩАО =====				
51	1517-1101 варіант 5	Щит розподільчий навісного виконання 440х310х130 ЩР4-24з-1 ІР54; ( маса=0) В щиті встановлено: -----	шт	1	2967,43	2967
52	1517-1351-1	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, однополюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; ( маса=0)	шт	4	45,72	183
53	& 1504-1007-7-2М варіант 5	Автоматичний вимикач 1р Іу=10А; ( маса=0,00009)	шт	1	144,07	144
54	& 1504-1007-7-2М варіант 2	Автоматичний вимикач 1р Іу=6А ; ( маса=0,00009)	шт	3	116,34	349
		<b>Разом</b>				<b>417774</b>
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				16409
		<b>Всього по кошторису</b>				<b>434183</b>

Склав \_\_\_\_\_ Іщук П.В.  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_ Дишловий В.В.  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]