

Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту Старосамбірського ОЗЗСО I-III ступенів імені Героя України Богдана Сольчаника Старосамбірської міської ради Самбірського району Львівської області
246

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на Будівельні роботи**

**Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту Старосамбірського ОЗЗСО I-III ступенів імені Героя України Богдана Сольчаника
Старосамбірської міської ради Самбірського району Львівської області**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 2171,140 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 7,67895 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 679,420 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
				на одиницю	всього						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Внутрішньобудівельні											
		Підлога									
1	KP7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	9,84	<u>4008,35</u> 3988,48	<u>19,87</u> 8,11	39442	39247	<u>195</u> 80	<u>50,8800</u> 0,1035	<u>500,66</u> 1,02
2	KP20-36-1	Очищення приміщень від сміття	100т	0,8856	<u>23353,10</u> 23353,10	-	20682	20682	-	<u>327,1200</u> -	<u>289,7</u> -
3	KP7-17-6	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2	100м2	9,84	<u>10235,23</u> 4990,31	-	100715	49105	-	<u>63,6600</u> -	<u>626,41</u> -
4	KP7-17-10 H1=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати (до товщини шару 50 мм)	100м2	9,84	<u>8977,69</u> 945,38	<u>198,71</u> 170,12	88340	9303	<u>1955</u> 1674	<u>12,0600</u> 1,8648	<u>118,67</u> 18,35
5	KB11-29-1 H2=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	8,6565	<u>81710,11</u> 15294,00	-	707324	132393	-	<u>178,9400</u> -	<u>1548,99</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	KP3-23-1	Стіни Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну	1 м3	1,575	<u>1317,32</u> 1317,32	-	2075	2075	-	<u>17,5900</u>	<u>27,7</u>
7	KP12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	100м2	4,25	<u>2096,72</u> 2096,72	-	8911	8911	-	<u>29,3700</u>	<u>124,82</u>
8	KP20-19-1	Антисептування водними сумішами стін	100м2	4,25	<u>769,81</u> 769,81	-	3272	3272	-	<u>9,5700</u>	<u>40,67</u>
9 & C111-233-2-6		Ґрунтовка протигрибкова Puma Sniezka	л	61,2	<u>77,06</u> -	-	4716	-	-	-	-
10	KP11-2-11	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 20 м2, товщина шару 20 мм	100м2	2,15	<u>24568,63</u> 20462,75	-	52823	43995	-	<u>242,2200</u>	<u>520,77</u>
11	KP11-7-1	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином	100м2	0,0624	<u>48996,62</u> 38172,09	<u>1211,88</u> 521,81	3057	2382	<u>76</u> 33	<u>441,5000</u> 5,5521	<u>27,55</u> 0,35
12	KB15-25-1	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,97	<u>87731,33</u> 20048,70	-	85099	19447	-	<u>234,5700</u>	<u>227,53</u>
13	KB15-56-3 H2=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	9,4	<u>5994,24</u> 4022,60	<u>3,55</u> 3,04	56346	37812	<u>33</u> 29	<u>45,4480</u> 0,0333	<u>427,21</u> 0,31
14	KB15-56-4 H2=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	9,4	<u>1774,71</u> 1065,70	-	16682	10018	-	<u>12,0405</u>	<u>113,18</u>
15	KP12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	9,4	<u>8153,84</u> 3658,93	-	76646	34394	-	<u>43,8300</u>	<u>412</u>
16	KP12-65-14	Стеля Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	100м2	8,66	<u>2662,85</u> 2662,85	-	23060	23060	-	<u>37,3000</u>	<u>323,02</u>
17	KB15-56-5 H2=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	8,66	<u>9202,31</u> 6412,55	-	79692	55533	-	<u>72,4500</u>	<u>627,42</u>
18	KP12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	8,66	<u>8517,33</u> 4118,90	<u>1,18</u> 1,01	73760	35670	<u>10</u> 9	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>427,28</u> 0,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	КР6-1-1	Прорізи Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,09	<u>13184,93</u> 11950,95	<u>1219,62</u> 364,65	1187	1076	<u>110</u> 33	<u>159,5800</u> 3,7761	<u>14,36</u> 0,34
20	КР6-2-2	Знімання засклених віконних рам	100 м2	0,0405	<u>4354,55</u> 4180,68	<u>173,87</u> 148,85	176	169	<u>7</u> 6	<u>56,8800</u> 1,6317	<u>2,3</u> 0,07
21	КБ10-20-2	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,04455	<u>15734,42</u> 15683,00	-	701	699	-	<u>171,9250</u> -	<u>7,66</u> -
22	КБ10-20-4	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,0405	<u>9826,47</u> 9091,94	<u>701,04</u> 455,81	398	368	<u>28</u> 18	<u>99,6705</u> 4,8563	<u>4,04</u> 0,2
23	С123-1 варіант 1	Блоки віконні металопластикові енергозберігаючі	м2	4,05	<u>4849,11</u> -	-	19639	-	-	-	-
24	С188888-4	Дюбель шуруп	шт	36	<u>6,20</u> -	-	223	-	-	-	-
25	С1550-38 варіант 1	Монтажна піна	балон	4	<u>210,00</u> -	-	840	-	-	-	-
26	КБ10-25-3	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,081	<u>2675,21</u> 2535,47	<u>139,74</u> 90,86	217	205	<u>12</u> 7	<u>31,5200</u> 0,9680	<u>2,55</u> 0,08
27	& С111-31-8 варіант 1	Підвіконник	м	8,1	<u>255,31</u> -	-	2068	-	-	-	-
28	КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,05	<u>18145,31</u> 16568,96	<u>1558,89</u> 466,09	907	828	<u>78</u> 23	<u>221,2440</u> 4,8265	<u>11,06</u> 0,24
29	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,0855	<u>3251,81</u> 3251,81	-	278	278	-	<u>44,6800</u> -	<u>3,82</u> -
30	КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,1025	<u>9838,61</u> 9754,98	-	1008	1000	-	<u>112,8265</u> -	<u>11,56</u> -
31	С123-198 варіант 1	Блоки дверні металопластикові	м2	10,25	<u>5385,00</u> -	-	55196	-	-	-	-
32	С188888-4	Дюбель шуруп	шт	30	<u>6,20</u> -	-	186	-	-	-	-
33	С1550-38 варіант 1	Монтажна піна	балон	5	<u>210,00</u> -	-	1050	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					1526716	531922	<u>2504</u> 1912		<u>6440,93</u> 21,06
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					1526716				
							992290				
							533834				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					304025 775,43 106358 1830741				
		----- Всього по розділу 1					1830741				
		Розділ 2. Сходи									
34	KP8-2-2	Розбирання покриттів покрівлі з листової сталі	100м2	0,18	<u>1212,92</u> 1182,93	<u>29,99</u> 26,90	218	213	<u>5</u> 5	<u>16,5700</u> 0,3264	<u>2,98</u> 0,06
35	KP8-1-2	Розбирання лат [решетування] з дощок з прозорами	100м2	0,18	<u>2047,17</u> 2004,06	<u>43,11</u> 38,67	368	361	<u>7</u> 7	<u>26,7600</u> 0,4692	<u>4,82</u> 0,08
36	KP8-1-5	Розбирання крокв зі стояками та підкосами з брусів і колод	100м2	0,18	<u>3503,88</u> 3442,03	<u>61,85</u> 55,49	631	620	<u>11</u> 10	<u>42,7900</u> 0,6732	<u>7,7</u> 0,12
37	KP8-1-6	Розбирання дерев'яних мауерлатів	100м2	0,18	<u>895,38</u> 855,08	<u>40,30</u> 36,15	161	154	<u>7</u> 7	<u>10,6300</u> 0,4386	<u>1,91</u> 0,08
38	KP2-1-3	Розбирання монолітних бетонних фундаментів	1 м3	4,552	<u>2638,65</u> 681,99	<u>1956,66</u> 566,59	12011	3104	<u>8907</u> 2579	<u>8,7000</u> 6,5276	<u>39,6</u> 29,71
39	KP1-5-2	Розробка ґрунту екскаватором з доробкою вручну, група ґрунту 2	100 м3	0,0965	<u>7241,34</u> 381,22	<u>6860,12</u> 1813,22	699	37	<u>662</u> 175	<u>5,3400</u> 19,3180	<u>0,52</u> 1,86
40	KP2-14-3	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм	100 м3	0,06848	<u>543297,82</u> 120586,00	<u>55801,33</u> 13269,71	37205	8258	<u>3821</u> 909	<u>1499,0800</u> 116,8810	<u>102,66</u> 8
41	KP7-16-2	Улаштування підстильного шару піщаного	м3	1,1	<u>1392,72</u> 359,03	<u>182,93</u> 49,20	1532	395	<u>201</u> 54	<u>4,5800</u> 0,5537	<u>5,04</u> 0,61
42	KP7-16-3	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	1,1	<u>2277,41</u> 431,15	<u>506,55</u> 140,71	2505	474	<u>557</u> 155	<u>5,5000</u> 1,6057	<u>6,05</u> 1,77
43	KP7-16-4	Улаштування підстильного шару бетонного	м3	1,1	<u>3394,79</u> 503,26	<u>-</u> -	3734	554	<u>-</u> -	<u>6,4200</u> -	<u>7,06</u> -
44	KP7-26-3	Улаштування протиковзного покриття площею покриття до 10 м2	100м2	0,1495	<u>94554,60</u> 5957,97	<u>10,65</u> 9,11	14136	891	<u>2</u> 1	<u>71,3700</u> 0,0999	<u>10,67</u> 0,01
45	KP2-15-4	Улаштування залізобетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 під устаткування (сходи)	100 м3	0,02485	<u>555165,97</u> 52453,66	<u>50447,37</u> 12353,37	13796	1303	<u>1254</u> 307	<u>675,3400</u> 108,6453	<u>16,78</u> 2,7
46	KP20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,04	<u>11526,07</u> 8801,81	<u>1705,94</u> 21,97	461	352	<u>68</u> 1	<u>88,7100</u> 0,2480	<u>3,55</u> 0,01
47	C113-10 варіант 1	Труби сталеві зварні 80x80x3	м	10	<u>353,60</u> -	<u>-</u> -	3536	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	KP9-20-4	Установлення металевих огорож без поручня	100м	0,186	<u>160570,29</u> 5983,90	<u>335,52</u> 14,85	29866	1113	<u>62</u> 3	<u>69,2100</u> 0,1668	<u>12,87</u> 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	КР8-24-1	Улаштування крокв з дощок	м3	0,6	<u>14330,00</u> 3148,14	<u>47,79</u> 42,88	8598	1889	<u>29</u> 26	<u>40,1600</u> 0,5202	<u>24,1</u> 0,31
50	КР8-26-2	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі	100м2	0,26	<u>18700,76</u> 2360,87	<u>47,79</u> 42,88	4862	614	<u>12</u> 11	<u>30,9500</u> 0,5202	<u>8,05</u> 0,14
51	КР8-36-3	Улаштування прокладної гідроізоляції в один шар	100м2	0,26	<u>1078,56</u> 1078,56	-	280	280	-	<u>12,9200</u>	<u>3,36</u>
52	С111-1720 варіант 1	Плівка гідроізоляційна	м2	29,9	<u>22,64</u>	-	677	-	-	-	-
53	КБ9-42-1	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2	0,26	<u>4608,18</u> 4079,92	<u>528,26</u> 165,99	1198	1061	<u>137</u> 43	<u>50,7200</u> 1,8753	<u>13,19</u> 0,49
54	С111-32 варіант 1	Металопрофіль товщиною 0,5-0,7 мм	м2	29,9	<u>361,03</u>	-	10795	-	-	-	-
55	& С111-153- ЦГ-1 варіант 1	Саморіз з шестигранною голівкою для кріплення профільованих листів покрівлі 4.8x35	1000 шт	0,234	<u>1786,60</u>	-	418	-	-	-	-
56	КР8-40-4	Улаштування з листової сталі планок бокових (торцевих), вітрових	100м	0,16	<u>3328,19</u> 3319,76	<u>8,43</u> 7,57	533	531	<u>2</u> 1	<u>41,2700</u> 0,0918	<u>6,6</u> 0,01
57	& С1545- 251-7 варіант 1	Планка вітрова	м	16	<u>107,53</u>	-	1720	-	-	-	-
58	& С111-153- ЦГ-1 варіант 1	Саморіз з шестигранною голівкою для кріплення профільованих листів покрівлі 4.8x35	1000 шт	0,064	<u>1786,60</u>	-	114	-	-	-	-
59	КР8-42-2	Улаштування жолобів підвісних	100м	0,023	<u>5051,14</u> 5026,78	<u>24,36</u> 21,86	116	116	-	<u>58,1400</u> 0,2652	<u>1,34</u> 0,01
60	& С11112- 422-В3 варіант 1	Ринви	м	2,3	<u>148,17</u>	-	341	-	-	-	-
61	& С1110- 100-2-В1- В2-В5 варіант 1	Гаки для кріплення ринв	шт	6	<u>84,00</u>	-	504	-	-	-	-
62	& С111-153- ЦГ-1 варіант 1	Саморіз з шестигранною голівкою для кріплення профільованих листів покрівлі 4.8x35	1000 шт	0,024	<u>1786,60</u>	-	43	-	-	-	-
63	КР8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	100м	0,01	<u>4786,43</u> 4786,43	-	48	48	-	<u>55,3600</u>	<u>0,55</u>
64	& С11112- 423-В4 варіант 1	Труби водостічні	м	1	<u>181,40</u>	-	181	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	& С1110-100-2-В1-В2-В2 варіант 1	Лійка ринв 125/90	шт	1	<u>275,76</u>	-	276	-	-	-	-
66	& С1110-100-2-В1-В2-В6 варіант 1	Заглушка	шт	2	<u>111,54</u>	-	223	-	-	-	-
67	& С1110-100-2-В1-В2-В7 варіант 1	Коліно 60	шт	3	<u>194,16</u>	-	582	-	-	-	-
68	КР4-17-5	Улаштування підшивки стель сталлю покрівельною неоцинкованою по дереву	100 м2	0,26	<u>4022,92</u>	<u>27,20</u>	1046	1005	<u>7</u>	<u>50,6900</u>	<u>13,18</u>
69	С114-105-У варіант 1	Металопрофіль для підшивки	м2	28,6	<u>358,02</u>	-	10239	-	<u>6</u>	<u>0,2553</u>	<u>0,07</u>
70	& С111-153-ЦГ-1 варіант 1	Саморіз з шестигранною голівкою для кріплення профільованих листів покрівлі 4.8x35	1000 шт	0,208	<u>1786,60</u>	-	372	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2								164025	23373	<u>15751</u>	<u>292,58</u>
Разом будівельні роботи, грн.								164025		4301	46,07
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.								124901			
всього заробітна плата, грн.								27674			
Загальновиробничі витрати, грн.								15862			
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.								40,65			
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.								5575			
Всього будівельні роботи, грн.								179887			

Всього по розділу 2								179887			
Розділ 3. Підйомні площадки											
Підйомні площадки											
71	КМ3-575-1	Монтаж площадки підйомальної вантажопідйомністю 500 кг	шт	1	<u>13258,92</u>	<u>9553,88</u>	13259	2997	<u>9554</u>	<u>36,8000</u>	<u>36,8</u>
72	1906-15038 варіант 1	Похилий підйомник для інвалідів	шт	1	<u>2996,99</u>	<u>2357,49</u>	139400	-	<u>2357</u>	<u>20,8688</u>	<u>20,87</u>
Разом прямі витрати по розділу 3								152659	2997	<u>9554</u>	<u>36,8</u>
										<u>2357</u>	<u>20,87</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 3					139400 5474 144874 13259 708 5354 2379 4,56 625 15638 160512				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					1843400 139400 5474 144874 1704000 1117899 566862 322266 820,64 112558 2026266 2171140	558292	<u>27809</u> 8570		<u>6770,31</u> 88
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					7678,95				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Кошторисна заробітна плата, грн.						679420				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]