

Нове будівництво навчального корпусу та укриття ліцею імені Олександра Цинкаловського Володимирської міської ради на вулиці 20-го Липня, 21 у місті Володимирі Волинської області  
01/23

**Локальний кошторис на будівельні роботи №07-04-01**  
**на зовнішнє освітлення**  
**Зовнішнє освітлення**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 359,256 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,40083 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 30,892 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "18 грудня" 2023 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми)                                    | Найменування робіт і витрат   | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн.       |                             | Загальна вартість, грн. |                  |                      | Витрати труда робітників, люд.год. |                               |
|--------|---|---|----------------|-----------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------|----------------------|------------------------------------|-------------------------------|
|        |   |   |                |           | Всього                       | експлуатації машин          | Всього                  | заробітної плати | експлуатації машин   | не зайнятих обслуговуванням машин  |                               |
|        |   |   |                |           |                              |                             |                         |                  |                      | заробітної плати                   | в тому числі заробітної плати |
|        |   |   |                |           |                              |                             |                         |                  | на одиницю           | всього                             |                               |
| 1      | КБ1-13-5<br>тех.ч.<br>п.1.3.36<br>к(труд)=1,25<br>к(ЕММ)=1,25 | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2, траншей прямокутного перерізу | 1000м3         | 0,063     | <u>48149.88</u><br>1385,81   | <u>46764.07</u><br>10822,72 | 3033                    | 87               | <u>2946</u><br>682   | <u>23.1625</u><br>137,5725         | <u>1.46</u><br>8,67           |
| 2      | КБ1-164-1<br>тех.ч.<br>п.1.3.180<br>к(труд)=1,2               | Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом                             | 100м3          | 0,005     | <u>14082.12</u><br>14082,12  | <u>-</u><br>-               | 70                      | 70               | <u>-</u><br>-        | <u>240.7200</u><br>-               | <u>1.2</u><br>-               |
| 3      | КБ1-166-1   | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1  | 100м3          | 0,58      | <u>8668.93</u><br>8668,93    | <u>-</u><br>-               | 5028                    | 5028             | <u>-</u><br>-        | <u>150.4500</u><br>-               | <u>87.26</u><br>-             |
| 4      | КМ8-142-1   | Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї   | 100 м          | 2         | <u>8322.29</u><br>695,62     | <u>7626.67</u><br>1897,02   | 16645                   | 1391             | <u>15254</u><br>3794 | <u>9.6000</u><br>22,2955           | <u>19.2</u><br>44,59          |
| 5      | КБ34-101-1  | Улаштування трубопроводів з азбестоцементних труб зі з'єднанням манжетами стальними   | км             | 0,024     | <u>174408.93</u><br>18553,50 | <u>-</u><br>-               | 4186                    | 445              | <u>-</u><br>-        | <u>285.0000</u><br>-               | <u>6.84</u><br>-              |

| 1  | 2              | 3   | 4      | 5    | 6                         | 7                         | 8             | 9     | 10                    | 11                       | 12                      |
|----|----------------|---|--------|------|---------------------------|---------------------------|---------------|-------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|
| 6  | КМ8-145-3      | Кабель до 35 кВ, що прокладається по дну каналу без кріплення, маса 1 м до 3 кг | 100 м  | 1,76 | <u>3708.70</u><br>927,49  | <u>1611.12</u><br>396,71  | 6527          | 1632  | <u>2836</u><br>698    | <u>12.8000</u><br>4,6750 | <u>22.53</u><br>8,23    |
| 7  | КМ8-148-3      | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 3 кг        | 100 м  | 0,24 | <u>4738.72</u><br>2202,78 | <u>1611.12</u><br>396,71  | 1137          | 529   | <u>387</u><br>95      | <u>30.4000</u><br>4,6750 | <u>7.3</u><br>1,12      |
| 8  | КМ8-143-1      | Покривання цеглою одного кабеля, прокладеного у траншеї                         | 100 м  | 2    | <u>7185.07</u><br>695,62  | <u>6489.45</u><br>1614,15 | 14370         | 1391  | <u>12979</u><br>3228  | <u>9.6000</u><br>18,9710 | <u>19.2</u><br>37,94    |
| 9  | & С1547-77-30  | Двожильний кабель напругою 1000в перерізом 2х10мм2 АВВГнг                       | 1000м  | 0,12 | <u>115455.08</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | 13855         | -     | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-           |
| 10 | & С1547-77-66  | Трохжильний кабель напругою 1000в перерізом 3х10мм2 АВВГнг                      | 1000м  | 0,1  | <u>140990.54</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | 14099         | -     | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-           |
| 11 | С1422-10937    | Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М75            | 1000шт | 0,17 | <u>4541.59</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | 772           | -     | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-           |
| 12 | С1421-10634    | Пісок природний, рядовий  | м3     | 5    | <u>771.32</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | 3857          | -     | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-           |
| 13 | КБ33-259-2     | Установлення опор з металевих труб вагою до 0,25 т                              | опора  | 12   | <u>984.16</u><br>132,24   | <u>485.23</u><br>79,31    | 11810         | 1587  | <u>5823</u><br>952    | <u>1.8900</u><br>0,9359  | <u>22.68</u><br>11,23   |
| 14 | & С121-763-244 | Опора зовнішнього освітлення металева оцинкована висотою 10 м                   | шт     | 12   | <u>16501.58</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | 198019        | -     | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-           |
| 15 | КБ33-115-2     | Установлення світильників з люмінесцентними або ртутними лампами                | шт     | 12   | <u>1328.52</u><br>222,44  | <u>1069.81</u><br>183,55  | 15942         | 2669  | <u>12838</u><br>2203  | <u>3.2200</u><br>2,0314  | <u>38.64</u><br>24,38   |
| 16 | & С1547-5-301  | Світильник світлодіодний, вуличний, НТУ-09В-100-052                             | шт     | 12   | <u>2961.55</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | 35539         | -     | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-           |
|    |                | Разом прямі витрати по кошторису  |        |      |                           |                           | 344889        | 14829 | <u>53063</u><br>11652 |                          | <u>226.31</u><br>136,16 |
|    |                | Разом будівельні роботи, грн.   |        |      |                           |                           | 344889        |       |                       |                          |                         |
|    |                | в тому числі:   |        |      |                           |                           |               |       |                       |                          |                         |
|    |                | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                |        |      |                           |                           | 276997        |       |                       |                          |                         |
|    |                | всього заробітна плата, грн.  |        |      |                           |                           | 26481         |       |                       |                          |                         |
|    |                | Загальновиробничі витрати, грн.   |        |      |                           |                           | 14367         |       |                       |                          |                         |
|    |                | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.                            |        |      |                           |                           | 38,36         |       |                       |                          |                         |
|    |                | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                             |        |      |                           |                           | 4411          |       |                       |                          |                         |
|    |                | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>   |        |      |                           |                           | <b>359256</b> |       |                       |                          |                         |
|    |                | <b>Всього по кошторису</b>  |        |      |                           |                           | <b>359256</b> |       |                       |                          |                         |
|    |                | <b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b>  |        |      |                           |                           | <b>400,83</b> |       |                       |                          |                         |

| 1 | 2 | 3                                       | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9            | 10 | 11 | 12 |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|--------------|----|----|----|--|
|   |   | <b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b> |   |   |   |   |   | <b>30892</b> |    |    |    |  |

Склав \_\_\_\_\_ Поліщук Т.М.  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив \_\_\_\_\_ Жига А.І.  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*