

Нове будівництво споруди з влаштуванням флагштоку по вул. Маяковського/вул. Замкова в м.
Вінниця (коригування 2)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 01-01

на будівництво : Підготовчі роботи

Кошторисна вартість об'єкта 1,612 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість - тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата - тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 3 листопада 2025 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	01-01-02	на видалення дерев (додаткові роботи)	1,612	-	1,612	-	-	-
-	-	Всього:	1,612	-	1,612	-	-	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Я.І.Колосенко

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склад


[підпис, (ініціали, прізвище)]

О.В.Кухрівська

Перевірив


[підпис, (ініціали, прізвище)]

І.Е.Бондар

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 01-01


Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
01-01-02	видалення дерев (додаткові роботи)	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
-	Разом :	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-

Склад



О.В.Кухрівська

Перевірів



І.Е.Бондар

Нове будівництво споруди з влаштуванням флагштоку по вул. Маяковського/вул. Замкова в м. Вінниця (коригування 2)
04/04-21

Локальний кошторис на будівельні роботи №01-01-02
на видалення дерев (додаткові роботи)
Підготовчі роботи

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1,612 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість - тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата - тис. грн.
Середній розряд робіт - розряд


Складений за поточними цінами станом на "3 листопада" 2025 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	C331-11	Перевезення лісоматеріалів транспортом загального призначення з напівпричіпом на відстань 15 км	т	6,3128	255,29	255,29	1612	-	1612	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					1612	-	1612		-

		Всього по кошторису					1612				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					-				

		Кошторисна заробітна плата, грн.	-				
--	--	----------------------------------	---	--	--	--	--

Склав  О.В. Кухрівська
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив  І.Е. Бондар
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво споруди з влаштуванням флагштоку вул. Маяковського/вул. Замкова в м.
Вінниця (коригування 2)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-01

на будівництво : Система автоматичного поливу

Кошторисна вартість об'єкта 69,094 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 0,12066 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 13,979 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 3 листопада 2025 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	06-01-01	на система автоматичного поливу (додаткові роботи 2)	69,094	-	69,094	0,12066	13,979	-
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-		Всього:	69,094	-	69,094	0,12066	13,979	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Я.І.Колосенко

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склад


[підпис, (ініціали, прізвище)]

О.В.Кухрівська

Перевірив


[підпис, (ініціали, прізвище)]

І.Е.Бондар

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-01


Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-01-01	система автоматичного поливу (додаткові роботи 2)	<u>0.07193</u> 7,517	<u>-</u> -	<u>0.03752</u> 4,557	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.10945</u> 12,074	<u>0.01121</u> 1,905	<u>0.12066</u> 13,979
-	Разом :	<u>0.07193</u> 7,517	<u>-</u> -	<u>0.03752</u> 4,557	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.10945</u> 12,074	<u>0.01121</u> 1,905	<u>0.12066</u> 13,979

Склад



О.В.Кухрівська

Перевірів



І.Е.Бондар

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ22-53-6	Розширення свердловини установками горизонтально спрямованого буріння, сила протяжки до 11000 кг, група ґрунту 2, діаметр розширення понад 110 мм до 200 мм ВОДОМІРНИЙ ВУЗОЛ	10 м	5	<u>9552.30</u> 815,59	<u>3044.66</u> 685,76	47762	4078	<u>15223</u> 3429	<u>7.3200</u> 5,5287	<u>36.6</u> 27,64
8	КБ16-22-1	Установлення водомірних вузлів, що поставляються на місце монтажу зібраними в блоки	1 вузол	1	<u>2461.38</u> 1477,78	<u>233.22</u> 63,39	2461	1478	<u>233</u> 63	<u>13.9400</u> 0,5596	<u>13.94</u> 0,56
9	& С130-1180-5	Водомірний вузол з лічильником "Apator Powogaz WM2,5 ду15 мокрохід клас з R160"	шт	1	<u>2664.46</u> -	<u>-</u> -	2664	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	0,256	<u>690.68</u> 690,68	<u>-</u> -	177	177	<u>-</u> -	<u>6.6700</u> -	<u>1.71</u> -
11	& С113-2448-155	Ізоляція K-FLEX листова товщ. 32 мм	м2	2,61632	<u>1732.26</u> -	<u>-</u> -	4532	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					63124	7517	<u>19200</u> 4557		<u>71.93</u> 37,52
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					63124				

		Всього по кошторису					69094				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					120,66				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					13979				

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О.В.Кухрівська

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

І.Е.Бондар

Нове будівництво споруди з влаштуванням флагштоку по вул. Маяковського/вул. Замкова в м.
Вінниця (коригування 2)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-02

на будівництво : Зовнішні мережі водопостачання

Кошторисна вартість об'єкта	272,334 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,28222 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	32,047 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 3 листопада 2025 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	06-02-01	на водопровід	272,334	-	272,334	0,28222	32,047	-
--								
-		Всього:	272,334	-	272,334	0,28222	32,047	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)



[підпис, (ініціали, прізвище)]

Я.І.Колосенко

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав


[підпис, (ініціали, прізвище)]

О.В.Кухривська

Перевірив


[підпис, (ініціали, прізвище)]

І.Е.Бондар

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-02


Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-02-01	водопровід	<u>0.18283</u> 18,818	<u>-</u> -	<u>0.07250</u> 8,714	<u>0.00128</u> 0,155	<u>-</u> -	<u>0.25661</u> 27,687	<u>0.02561</u> 4,36	<u>0.28222</u> 32,047
-	Разом :	<u>0.18283</u> 18,818	<u>-</u> -	<u>0.07250</u> 8,714	<u>0.00128</u> 0,155	<u>-</u> -	<u>0.25661</u> 27,687	<u>0.02561</u> 4,36	<u>0.28222</u> 32,047

Склав



О.В.Кухрівська

Перевірів



І.Е.Бондар

Нове будівництво споруди з влаштуванням флагштоку по вул. Маяковського/вул. Замкова в м. Вінниця (коригування 2)
04/04-21

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-02-01
на водопровід
Зовнішні мережі водопостачання

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 272,334 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,28222 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 32,047 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "3 листопада" 2025 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Підготовчі роботи									
1	КБ27-67-2	Розбирання дорожніх покриттів та основ щебених	100 м3	0,01995	<u>6100.02</u>	<u>4473.36</u>	122	32	<u>90</u>	<u>18.3700</u>	<u>0.37</u>
					1626,66	975,73			19	7,3821	0,15
2	КБ27-67-4	Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних	100 м3	0,01064	<u>38630.86</u>	<u>19337.84</u>	411	205	<u>206</u>	<u>203.9000</u>	<u>2.17</u>
					19293,02	6405,80			68	59,0153	0,63
3	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,05692	<u>3407.74</u>	<u>3114.64</u>	194	17	<u>177</u>	<u>3.3100</u>	<u>0.19</u>
					293,10	995,95			57	8,5540	0,49
4	С311-15-М	Перевезення сміття до 15 км	т	5,692	<u>181.39</u>	<u>181.39</u>	1032	-	<u>1032</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	27,20			155	0,2240	1,28
		Разом прямі витрати по розділу 1					1759	254	<u>1505</u>		<u>2.73</u>
									299		2,55
		Разом будівельні роботи, грн.					1759				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					553				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					313 0,67 115 2072				

		Всього по розділу 1					2072				
		Розділ 2. Земляні роботи									
5	КБ1-24-1	Зрізання родючого ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,0077	<u>10313.71</u> -	<u>10313.71</u> 2620,59	79	-	<u>79</u> 20	<u>-</u> 21,5817	<u>-</u> 0,17
6	КБ1-13-5 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом ємністю 0,25 м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/ (траншеї зі скосами)	1000м3	0,0666	<u>50057.57</u> 1969,00	<u>48088.57</u> 15376,97	3334	131	<u>3203</u> 1024	<u>22.2360</u> 132,0696	<u>1.48</u> 8,8
7	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,0333	<u>27199.97</u> 27199,97	<u>-</u> -	906	906	<u>-</u> -	<u>314.1600</u> -	<u>10.46</u> -
8	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	0,52	<u>10357.98</u> 1515,96	<u>-</u> -	5386	788	<u>-</u> -	<u>16.3200</u> -	<u>8.49</u> -
9	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,06113	<u>8445.78</u> -	<u>8445.78</u> 2145,97	516	-	<u>516</u> 131	<u>-</u> 17,6730	<u>-</u> 1,08
10	С1421-9599	Матеріали із відсівів подрібнення осадових гірничих порід для будівельних робіт	м3	21,1	<u>863.34</u> -	<u>-</u> -	18216	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,6113	<u>3365.08</u> 1785,33	<u>1579.75</u> 548,82	2057	1091	<u>966</u> 335	<u>18.3600</u> 5,1175	<u>11.22</u> 3,13
		Разом прямі витрати по розділу 2					30494	2916	<u>4764</u> 1510		<u>31.65</u> 13,18
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					30494 22814 4426 2446 5,16 878				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					32940				

		Всього по розділу 2					32940				
		Розділ 3. Монтажні роботи									
12	КБ22-11-6	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 200 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,004	<u>100149.06</u> 42356,27	<u>57792.79</u> 14372,62	401	169	<u>232</u> 57	<u>404.2400</u> 137,9099	<u>1.62</u> 0,55
13	С113-1385	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 200х11,9 мм	м	4,04	<u>1769.87</u> -	<u>-</u> -	7150	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	КБ6-11-9	Установлення закладних деталей вагою понад 10 кг до 20 кг	1 т	0,0612	<u>9191.16</u> 7289,92	<u>1571.50</u> 486,80	562	446	<u>96</u> 30	<u>70.4000</u> 3,4500	<u>4.31</u> 0,21
15	& С130-1190-5	Гільза стальна, діаметр 150мм	шт	3	<u>182.01</u> -	<u>-</u> -	546	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	КБ22-47-1	Протягування у футляр труб діаметром 100 мм	100м	0,04	<u>15737.19</u> 9051,06	<u>32.57</u> 11,68	629	362	<u>1</u> -	<u>84.4000</u> 0,1064	<u>3.38</u> -
17	КБ22-51-5	Буріння пілотної свердловини діаметром до 110 мм установками горизонтально спрямованого буріння, сила протяжки до 11000 кг, група ґрунту 2	10 м	5	<u>8675.08</u> 436,20	<u>2518.95</u> 561,06	43375	2181	<u>12595</u> 2805	<u>3.8000</u> 4,5189	<u>19</u> 22,59
18	КБ22-60-3	Збирання нитки трубопроводу зі поліетиленових труб, зовнішній діаметр 110 мм	10 м	5	<u>222.97</u> 95,82	<u>127.07</u> 45,24	1115	479	<u>635</u> 226	<u>0.8600</u> 0,4254	<u>4.3</u> 2,13
19	КБ22-57-3	Протягування нитки трубопроводу з поліетиленових труб у свердловину установками горизонтально спрямованого буріння, сила протяжки до 11000 кг, зовнішній діаметр труб до 100 мм	10 м	5	<u>3540.96</u> 173,82	<u>876.82</u> 194,51	17705	869	<u>4384</u> 973	<u>1.5600</u> 1,5678	<u>7.8</u> 7,84
20	КБ22-11-3	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,074	<u>46825.58</u> 32905,50	<u>13705.62</u> 4898,80	3465	2435	<u>1014</u> 363	<u>310.4000</u> 46,3270	<u>22.97</u> 3,43
21	С113-1380	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 110х6,6 мм	м	125,24	<u>565.86</u> -	<u>-</u> -	70868	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	КБ22-31-3	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 100 мм	1000м	0,124	<u>7988.53</u> 7938,42	<u>-</u> -	991	984	<u>-</u> -	<u>82.4000</u> -	<u>10.22</u> -
23	КБ22-34-1	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	10 шт	0,6	<u>6102.54</u> 2740,93	<u>3361.61</u> 1205,05	3662	1645	<u>2017</u> 723	<u>24.6000</u> 11,4566	<u>14.76</u> 6,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	C113-996	Коліна з поліетилену діам. 110 мм /90 град. для терморезисторного зварювання ПЕТруб	шт	1	<u>6512.93</u>	-	6513	-	-	-	-
25	C113-1121-11Г	Сідлові трійники із накруткою з поліетилену діам. 110/25 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	1	<u>3136.71</u>	-	3137	-	-	-	-
26	C113-1302	Буртові втулки з поліетилену діам. 110 мм для ПЕ труб, з'єднання методом "Врозтруб"	шт	4	<u>504.69</u>	-	2019	-	-	-	-
27	КБ22-35-3	Установлення засувки або клапанів зворотних діаметром 100 мм	1 шт	2	<u>389.69</u>	<u>20.36</u>	779	453	<u>41</u>	<u>2.2400</u>	<u>4.48</u>
28	& C111-960-10	Засувка чавунна "Zetkama 111", діаметром 100 мм.	шт	2	<u>5949.76</u>	-	11900	-	-	-	-
29	C130-969	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 100 мм	шт	4	<u>554.67</u>	-	2219	-	-	-	-
30	& C1630-150-2	Крани кульові муфтові кжсш41 для води, діаметр 25 мм	шт	1	<u>372.59</u>	-	373	-	-	-	-
31	КБ22-38-3	Врізування в існуючі мережі зі сталевих труб сталевих штуцерів [патрубків] діаметром 100 мм	1 вріз	1	<u>942.68</u>	<u>527.54</u>	943	391	<u>528</u>	<u>3.2200</u>	<u>3.22</u>
32	КБ22-41-1	Улаштування круглих колодязів зі збірної залізобетону у сухих ґрунтах	10м3	0,284	<u>42453.38</u>	<u>19655.34</u>	12057	4017	<u>5582</u>	<u>141.7600</u>	<u>40.26</u>
33	K585521-Л049	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф321)	шт	2	<u>3512.40</u>	-	7025	-	-	-	-
34	K585521-Л008	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф321)	шт	4	<u>2460.41</u>	-	9842	-	-	-	-
35	K585521-Л036	Плити покриття 1ПП15-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф321)	шт	2	<u>2741.20</u>	-	5482	-	-	-	-
36	K585521-Л052	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф321)	шт	2	<u>175.23</u>	-	350	-	-	-	-
37	C121-781-1	Драбини металеві приставні	т	0,03416	<u>124556.31</u>	-	4255	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	КБ15-172-4	Фарбування суриком грат, рам, радіаторів, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази (драбин)	100м2	0,017763	<u>13522,02</u> 11003,22	<u>1,44</u> 1,26	240	195	<u>-</u> -	<u>106,2600</u> 0,0111	<u>1,89</u> -
39	& С113-1539-15	Люк полімерпіщаний	шт	2	<u>743,26</u> -	<u>-</u> -	1487	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	КР18-50-1 K=0,87	Улаштування вимоцнення з асфальтобетонної суміші товщиною покриття 3 см	1м2	10,8	<u>678,66</u> 94,62	<u>-</u> -	7330	1022	<u>-</u> -	<u>0,9483</u> -	<u>10,24</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					226420	15648	<u>27125</u> 7060		<u>148,45</u> 58,05
		Разом будівельні роботи, грн.					226420				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					183647				
		всього заробітна плата, грн.					22708				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10900				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					19,78				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3367				
		Всього будівельні роботи, грн.					237320				

		Всього по розділу 3					237320				
		Разом прямі витрати по кошторису					258673	18818	<u>33394</u> 8869		<u>182,83</u> 73,78
		Разом будівельні роботи, грн.					258673				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					206461				
		всього заробітна плата, грн.					27687				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13661				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					25,61				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4360				
		Всього будівельні роботи, грн.					272334				

		Всього по кошторису					272334				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					282,22				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					32047				

Склав _____  О.В.Кухрівська
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____  І.Е.Бондар
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво споруди з влаштуванням флагштоку по вул. Маяковського/вул. Замкова в м. Вінниця (коригування 2)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на будівництво : Благоустрій

Кошторисна вартість об'єкта	235,058 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,17272 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	20,496 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 3 листопада 2025 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	07-01-01	на Благоустрій території	227,189	-	227,189	0,15176	18,172	-
2	07-01-02	на додаткові роботи	7,869	-	7,869	0,02096	2,324	-
--								
-		Всього:	235,058	-	235,058	0,17272	20,496	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Я.І.Колосенко

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

О.В.Кухривська

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

І.Е.Бондар

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-01-01	Благоустрій території	<u>0.13224</u> 14,951	<u>-</u> -	<u>0.00324</u> 0,452	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.13548</u> 15,403	<u>0.01628</u> 2,769	<u>0.15176</u> 18,172
07-01-02	додаткові роботи	<u>0.01591</u> 1,567	<u>-</u> -	<u>0.00325</u> 0,451	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.01916</u> 2,018	<u>0.00180</u> 0,306	<u>0.02096</u> 2,324
-	Разом :	<u>0.14815</u> 16,518	<u>-</u> -	<u>0.00649</u> 0,903	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.15464</u> 17,421	<u>0.01808</u> 3,075	<u>0.17272</u> 20,496

Склад



О.В.Кухрівська

Перевірів



І.Е.Бондар

Нове будівництво споруди з влаштуванням флагштоку по вул. Маяковського/вул. Замкова в м. Вінниця (коригування 2)
04/04-21

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01
на Благоустрій території
Благоустрій

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 227,189 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,15176 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 18,172 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "3 листопада" 2025 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Покриття доріжок та тротуарів									
		ТИП I									
1	КБ27-22-3	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів двошарових, верхній шар із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см	100м2	0,0806	<u>33622.41</u> 1115,36	<u>350.71</u> 110,26	2710	90	<u>28</u> 9	<u>10.1600</u> 0,8307	<u>0.82</u> 0,07
2	КБ27-22-5 к=6	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових, на кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або вилучати до/з норм 27-22-3 – 27-22-4 (до товщини 6 см)	100м2	0,0806	<u>31219.72</u> 750,90	<u>-</u> -	2516	61	<u>-</u> -	<u>6.8400</u> -	<u>0.55</u> -
		ТИП II									
		ТИП III									
3	КБ27-66-4	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	0,006	<u>113349.62</u> 7900,75	<u>662.76</u> 205,30	680	47	<u>4</u> 1	<u>81.2500</u> 1,4550	<u>0.49</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					5906	198	<u>32</u> 10		<u>1.86</u> 0,08
		Разом будівельні роботи, грн.					5906				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5676				
		всього заробітна плата, грн.					208				
		Загальновиробничі витрати, грн.					119				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,26				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					43				
		Всього будівельні роботи, грн.					6025				


		Всього по розділу 1					6025				
4	КБ15-16-1	Розділ 2. Підпірні стіни, лотки та сходи									
		Облицювання східців цільними гранітними плитами товщиною 120 мм	100 м2	0,25078	<u>850377.83</u> 58826,69	<u>6146.21</u> 1762,38	213258	14753	<u>1541</u> 442	<u>519.9000</u> 12,5861	<u>130.38</u> 3,16
		Разом прямі витрати по розділу 2					213258	14753	<u>1541</u> 442		<u>130.38</u> 3,16
		Разом будівельні роботи, грн.					213258				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					196964				
		всього заробітна плата, грн.					15195				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7906				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					16,02				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2726				
		Всього будівельні роботи, грн.					221164				

		Всього по розділу 2					221164				
		Разом прямі витрати по кошторису					219164	14951	<u>1573</u> 452		<u>132.24</u> 3,24
		Разом будівельні роботи, грн.					219164				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					202640				
		всього заробітна плата, грн.					15403				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					8025				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					16,28				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2769				
		Всього будівельні роботи, грн.					227189				

		Всього по кошторису					227189				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					151,76				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					18172				

Склав  О.В.Кухрівська
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив  І.Е.Бондар
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво споруди з влаштуванням флагштоку по вул. Маяковського/вул. Замкова в м. Вінниця (коригування 2)
04/04-21

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-02
на додаткові роботи
Благоустрій

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 7,869 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,02096 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 2,324 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "3 листопада" 2025 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Покриття доріжок та тротуарів ТИП III									
1	КБ27-22-3	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів двошарових, верхній шар із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см	100м2	0,0004	<u>33622.41</u> 1115,36	<u>350.71</u> 110,26	13	-	- -	<u>10.1600</u> 0,8307	- -
2	КБ27-22-5 к=2	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових, на кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або вилучати до/з норм 27-22-3 – 27-22-4 (до товщини 4 см)	100м2	0,0004	<u>10406.57</u> 250,30	- -	4	-	- -	<u>2.2800</u> -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					17	-	- -		- -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					17				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. Всього будівельні роботи, грн.					17 17				

		Всього по розділу 1					17				
3	КБ23-18-1	Розділ 2. Підпірні стіни, лотки та сходи Улаштування дощоприймальних круглих колодязів для дощової каналізації зі збірного залізобетону діаметром 0,7 м у сухих ґрунтах	10м3	0,1	<u>32492.95</u> 15670,52	<u>14434.68</u> 4508,96	3249	1567	<u>1443</u> 451	<u>159.1400</u> 32,5137	<u>15.91</u> 3,25
4	С113-750 варіант 1	Дощоприймач ДБ-2	шт	1	<u>3620.12</u> -	<u>-</u> -	3620	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					6869	1567	<u>1443</u> 451		<u>15.91</u> 3,25
		Разом будівельні роботи, грн.					6869				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3859				
		всього заробітна плата, грн.					2018				
		Загальновиробничі витрати, грн.					983				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,8				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					306				
		Всього будівельні роботи, грн.					7852				

		Всього по розділу 2					7852				
		Разом прямі витрати по кошторису					6886	1567	<u>1443</u> 451		<u>15.91</u> 3,25
		Разом будівельні роботи, грн.					6886				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3876				
		всього заробітна плата, грн.					2018				
		Загальновиробничі витрати, грн.					983				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,8				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					306				
		Всього будівельні роботи, грн.					7869				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					7869				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					20,96				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					2324				

Склав  О.В.Кухрівська
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив  І.Е.Бондар
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]