

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

"Будівництво дитячого садку на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської області" (коригування)

Будівництво розташоване на території області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування, технологічних трубопроводів, контроль якості зварних з'єднань. КНУ РЕКНму;
- Спеціальні та ремонтно-будівельні роботи (КНіРс-97);
- Роботи з технічного обслуговування, ремонту і пусконаладження технічних засобів пожежегасіння, охоронної, пожежної та охоронно-пожежної сигналізації;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
- Улаштування покриття дитячих і спортивних майданчиків та бігових доріжок з гумового грануляту та синтетичної трави. СОУ Д.2.2-03362123-01:2017 для КО "Київзеленбуд";
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Перевезення ґрунту і сміття;
- Каталог поштучних виробів, конструкцій, типових вузлів і деталей;
- Устаткування і матеріали;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими показниками .
Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1.	Відсоток для визначення ліміту коштів на утримання служби замовника, Настанова [4.32]	1,00	%
2.	Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду, Настанова [4.32]	1,50	%
3.	Відсоток для визначення ліміту коштів на надання послуг інженера-консультанта, Настанова [4.32]	3,00	%
4.	Показник витрат на покриття ризиків усіх учасників будівництва, Настанова [4.40]	1,80	%
5.	Кошти на покриття витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, визначені з розрахунку закінчення будівництва у ..		
6.	Прогнозний рівень інфляції в будівництві першого року будівництва, коефіцієнт, Настанова [4.41]	1,114	
7.	Показник для визначення розміру кошторисного прибутку (див.графу 8 Кошторисного розрахунку №П130), Настанова [4.38]	18,11	грн./люд.год
8.	Показник для визначення розміру адміністративних витрат (див.графу 8 Кошторисного розрахунку №П147), Настанова [4.39]	5,06	грн./люд.год

Загальна кошторисна трудомісткість	182,13067	тис.люд.год
Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах	163,066	тис.люд.год
Загальна кошторисна заробітна плата	21301,408	тис.грн.
Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості:		
Тарифна сітка для будівельних, монтажних і ремонтних робіт при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 170,25 люд.год та розряді робіт 3,8	19087,19	грн.
Тарифна сітка для ремонтно-будівельних і ремонтно-монтажних робіт Мінпромполітики України при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 170,25 люд.год та розряді робіт 3,8	19087,19	грн.

Тарифна сітка для робіт, що виконуються на поверхні шахт, розрізів і на збагачувальних фабриках при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 170,25 люд.год та розряді робіт 3,8	19087,19	грн.
Тарифна сітка для підземних гірничо-капітальних робіт при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 170,25 люд.год та розряді робіт 3,8	19087,19	грн.
Всього за зведеним кошторисним розрахунком:	175300,921	тис.грн.
у тому числі:		
будівельні роботи -	122044,123	тис.грн.
вартість устаткування -	15526,231	тис.грн.
інші витрати -	12101,178	тис.грн.
податок на додану вартість -	25629,389	тис.грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав:



Перевірів:



(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 175300,921 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ`ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

"Будівництво дитячого садку на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської області" (коригування)

Складений за поточними цінами станом на 11 березня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		Дитячий садок на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської област	83142,264	10084,587	-	93226,851
		Разом по главі 2:	83142,264	10084,587	-	93226,851
2	06-01	Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання				
		Зовнішні мережі	2670,984	-	-	2670,984
		Разом по главі 6:	2670,984	-	-	2670,984

1	2	3	4	5	6	7
3	07-01	Глава 7. Благоустрій та озеленення території Благоустрій території	6790,398	3832,795	-	10623,193
		Разом по главі 7:	6790,398	3832,795	-	10623,193
		Разом по главах 1-7:	92603,646	13917,382	-	106521,028
		Разом по главах 1-8:	92603,646	13917,382	-	106521,028
		Разом по главах 1-9:	92603,646	13917,382	-	106521,028
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
4	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	1065,210	1065,210
5	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	1429,682	1429,682
6	Настанова [4.32]	Кошти на надання послуг інженера-консультанта (3 %)	-	-	2859,363	2859,363
7	Розрахунок N П-108	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	-	-	13,929	13,929
8	Розрахунок	Розроблення контрольної топогеодезичної зйомки	-	-	35,000	35,000
		Разом по главі 10:	-	-	5403,184	5403,184
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
9	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	1537,632	1537,632
10	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	52,776	52,776
11	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	286,580	286,580
12	Розрахунок	Вартість сертифікату енергоефективності	-	-	20,001	20,001
		Разом по главі 12:	-	-	1896,989	1896,989
		Разом по главах 1-12:	92603,646	13917,382	7300,173	113821,201
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	3297,981	-	-	3297,981
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	921,536	921,536
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	1666,866	250,513	131,403	2048,782
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	8557,250	1358,336	-	9915,586
		Разом	106125,743	15526,231	8353,112	130005,086

1	2	3	4	5	6	7
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	25629,389	25629,389
	Виконані роботи станом на 8 серпня 2023 року	Всього по зведеному кошторисному розрахунку	106125,743	15526,231	33982,501	155634,475
		Довідка повиконанню	15918,380	-	3748,066	19666,446
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	122044,123	15526,231	37730,567	175300,921

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник



"Будівництво дитячого садку на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської області" (коригування)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Дитячий садок на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської област

Кошторисна вартість об'єкта 93226,851 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 172,27179 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 20159,290 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 11 березня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-01-01	на Архітектурно-будівельні рішення 1	25573,623	-	25573,623	64,67095	7380,51	-
2	02-01-02	на Вхідна група №1	895,711	-	895,711	1,32927	161,305	-
3	02-01-03	на Вхідна група №2	723,736	-	723,736	0,92807	111,913	-
4	02-01-04	на Вхідна група №4	737,326	-	737,326	1,05508	127,509	-
5	02-01-05	на Вхідна група №6	89,942	-	89,942	0,09840	11,613	-
6	02-01-06	на Вхідна група №8	83,905	-	83,905	0,08747	10,473	-
7	02-01-07	на Вхідна група №10	125,869	-	125,869	0,18557	22,213	-
8	02-01-08	на Архітектурно-будівельні рішення 2	40299,075	-	40299,075	81,64989	9727,794	-
9	02-01-09	на Монтаж підйомного обладнання	92,922	-	92,922	0,39930	48,019	-
10	02-01-010	на придбання устаткування Підйомне обладнання	-	635,897	635,897	-	-	-
11	02-01-011	на Доступність та зручності для МГН	1522,945	-	1522,945	0,51971	63,526	-
12	02-01-012	на Структурована кабельна система (локальна мережа інтернет та IP-телефонізація)	525,844	-	525,844	1,48665	171,065	-
13	02-01-013	на придбання устаткування Обладнання СКС	-	304,742	304,742	-	-	-
14	02-01-014	на Водопостачання та каналізація	2741,434	-	2741,434	3,66560	439,42	-
15	02-01-015	на придбання устаткування Обладнання водопостачання та каналізації	-	25,257	25,257	-	-	-
16	02-01-016	на Опалення	3592,076	-	3592,076	4,71336	566,527	-
17	02-01-017	на Вентиляція	1563,173	-	1563,173	2,28186	256,36	-
18	02-01-018	на придбання устаткування Обладнання вентиляції	-	969,926	969,926	-	-	-
19	02-01-019	на Електромонтажні роботи	2648,843	-	2648,843	5,34539	623,469	-
20	02-01-020	на придбання устаткування Обладнання електротехнічне	-	555,28	555,28	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	02-01-021	на Блискавкозахист	291,729	-	291,729	0,75960	83,996	-
22	02-01-022	на Система пожежної сигналізації та система керування евакуюванням	680,933	-	680,933	1,77526	195,981	-
23	02-01-023	на Пусконаладжувальні роботи пожежної сигналізації	4,998	-	4,998	0,02517	3,925	-
24	02-01-024/ТМК	на Тепломеханічні рішення	630,014	-	630,014	0,55117	66,188	-
25	02-01-025	на придбання устаткування Устаткування тепломеханічне	-	99,682	99,682	-	-	-
26	02-01-026	на Автоматизація теплового пункту	241,972	-	241,972	0,53004	63,677	-
27	02-01-027	на придбання устаткування обладнання автоматизації теплового пункту	-	117,673	117,673	-	-	-
28	02-01-028	на Монтаж устаткування харчоблоку	19,502	-	19,502	0,12375	13,608	-
29	02-01-029	на придбання устаткування Устаткування харчоблоку	4,113	1754,875	1758,988	-	-	-
30	02-01-030	на придбання устаткування Меблі	36,676	5621,255	5657,931	-	-	-
31	02-01-031	на Монтаж меблів	15,903	-	15,903	0,09023	10,199	-
--								
-		Всього:	83142,264	10084,587	93226,851	172,27179	20159,29	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-01	Архітектурно-будівельні рішення 1	<u>52.66476</u> 5546,475	<u>-</u> -	<u>4.81718</u> 568,713	<u>0.26019</u> 33,029	<u>-</u> -	<u>57.74213</u> 6148,217	<u>6.92882</u> 1232,293	<u>64.67095</u> 7380,51
02-01-02	Вхідна група №1	<u>1.00309</u> 111,923	<u>-</u> -	<u>0.09252</u> 12,501	<u>0.09178</u> 11,65	<u>-</u> -	<u>1.18739</u> 136,074	<u>0.14188</u> 25,231	<u>1.32927</u> 161,305
02-01-03	Вхідна група №2	<u>0.70574</u> 77,94	<u>-</u> -	<u>0.08035</u> 10,92	<u>0.04313</u> 5,475	<u>-</u> -	<u>0.82922</u> 94,335	<u>0.09885</u> 17,578	<u>0.92807</u> 111,913
02-01-04	Вхідна група №4	<u>0.79342</u> 87,92	<u>-</u> -	<u>0.07588</u> 10,288	<u>0.07331</u> 9,305	<u>-</u> -	<u>0.94261</u> 107,513	<u>0.11247</u> 19,996	<u>1.05508</u> 127,509
02-01-05	Вхідна група №6	<u>0.08047</u> 8,78	<u>-</u> -	<u>0.00739</u> 0,957	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.08786</u> 9,737	<u>0.01054</u> 1,876	<u>0.09840</u> 11,613
02-01-06	Вхідна група №8	<u>0.07175</u> 7,952	<u>-</u> -	<u>0.00640</u> 0,864	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.07815</u> 8,816	<u>0.00932</u> 1,657	<u>0.08747</u> 10,473
02-01-07	Вхідна група №10	<u>0.15220</u> 16,824	<u>-</u> -	<u>0.01356</u> 1,868	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.16576</u> 18,692	<u>0.01981</u> 3,521	<u>0.18557</u> 22,213
02-01-08	Архітектурно-будівельні рішення 2	<u>70.44693</u> 7879,419	<u>-</u> -	<u>2.38873</u> 284,363	<u>0.07069</u> 8,973	<u>-</u> -	<u>72.90635</u> 8172,755	<u>8.74354</u> 1555,039	<u>81.64989</u> 9727,794
02-01-09	Монтаж підйомного обладнання	<u>-</u> -	<u>0.28680</u> 30,617	<u>0.08326</u> 12,202	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.37006</u> 42,819	<u>0.02924</u> 5,2	<u>0.39930</u> 48,019
02-01-10	придбання устаткування Підйомне обладнання	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-01-11	Доступність та зручності для МГН	<u>0.44324</u> 51,427	<u>0.01571</u> 1,655	<u>0.00583</u> 0,672	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.46478</u> 53,754	<u>0.05493</u> 9,772	<u>0.51971</u> 63,526
02-01-12	Структурована кабельна система (локальна мережа інтернет та IP-телефонізація)	<u>-</u> -	<u>1.31875</u> 144,027	<u>0.04755</u> 5,637	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1.36630</u> 149,664	<u>0.12035</u> 21,401	<u>1.48665</u> 171,065
02-01-13	придбання устаткування Обладнання СКС	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-01-14	Водопостачання та каналізація	<u>3.03487</u> 346,643	<u>0.04640</u> 5,325	<u>0.25219</u> 28,381	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>3.33346</u> 380,349	<u>0.33214</u> 59,071	<u>3.66560</u> 439,42

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-015	придбання устаткування Обладнання водопостачання та каналізації	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-01-016	Опалення	<u>3.73568</u> 427,818	<u>0.13760</u> 15,446	<u>0.39649</u> 44,372	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>4.26977</u> 487,636	<u>0.44359</u> 78,891	<u>4.71336</u> 566,527
02-01-017	Вентиляція	<u>1.96571</u> 207,598	<u>0.05810</u> 6,565	<u>0.06122</u> 7,189	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>2.08503</u> 221,352	<u>0.19683</u> 35,008	<u>2.28186</u> 256,36
02-01-018	придбання устаткування Обладнання вентиляції	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-01-019	Електромонтажні роботи	<u>0.14250</u> 13,464	<u>4.34006</u> 477,255	<u>0.39460</u> 49,782	<u>0.00576</u> 0,732	<u>-</u> -	<u>4.88292</u> 541,233	<u>0.46247</u> 82,236	<u>5.34539</u> 623,469
02-01-020	придбання устаткування Обладнання електротехнічне	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-01-021	Блискавкозахист	<u>0.36096</u> 33,667	<u>0.28005</u> 31,396	<u>0.03133</u> 4,077	<u>0.01302</u> 1,653	<u>-</u> -	<u>0.68536</u> 70,793	<u>0.07424</u> 13,203	<u>0.75960</u> 83,996
02-01-022	Система пожежної сигналізації та система керування евакуюванням	<u>-</u> -	<u>1.55135</u> 160,763	<u>0.07631</u> 8,969	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1.62766</u> 169,732	<u>0.14760</u> 26,249	<u>1.77526</u> 195,981
02-01-023	Пусконаладжувальні роботи пожежної сигналізації	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.02316</u> -	<u>0.02316</u> 3,567	<u>0.00201</u> 0,358	<u>0.02517</u> 3,925
02-01-024/ТМК	Тепломеханічні рішення	<u>0.40515</u> 46,418	<u>0.08090</u> 9,288	<u>0.01838</u> 2,172	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.50443</u> 57,878	<u>0.04674</u> 8,31	<u>0.55117</u> 66,188
02-01-025	придбання устаткування Устаткування тепломеханічне	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-01-026	Автоматизація теплового пункту	<u>0.01665</u> 1,923	<u>0.44518</u> 50,282	<u>0.01265</u> 1,591	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.47448</u> 53,796	<u>0.05556</u> 9,881	<u>0.53004</u> 63,677
02-01-027	придбання устаткування обладнання автоматизації теплового пункту	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-01-028	Монтаж устаткування харчоблоку	<u>0.00588</u> 0,571	<u>0.10720</u> 11,231	<u>0.00138</u> 0,156	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.11446</u> 11,958	<u>0.00929</u> 1,65	<u>0.12375</u> 13,608
02-01-029	придбання устаткування Устаткування харчоблоку	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-01-030	придбання устаткування Меблі	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-01-031	Монтаж меблів	<u>0.07885</u> 8,3	<u>-</u> -	<u>0.00219</u> 0,264	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.08104</u> 8,564	<u>0.00919</u> 1,635	<u>0.09023</u> 10,199

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
-	Разом :	<u>136,10785</u> 14875,062	<u>8,66810</u> 943,85	<u>8,86539</u> 1055,938	<u>0,55788</u> 70,817	<u>0,02316</u> -	<u>154,22238</u> 16949,234	<u>18,04941</u> 3210,056	<u>172,27179</u> 20159,29

Склав _____

Перевірив _____

"Будівництво дитячого садку на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської області" (коригування)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-01

на будівництво : Зовнішні мережі

Кошторисна вартість об'єкта 2670,984 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 1,94328 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 230,008 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 11 березня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	06-01-01	на Теплопостачання	1841,097	-	1841,097	0,86960	105,832	-
2	06-01-02	на Водопостачання	472,403	-	472,403	0,64194	74,252	-
3	06-01-03	на Каналізація	357,484	-	357,484	0,43174	49,924	-
--								
-		Всього:	2670,984	-	2670,984	1,94328	230,008	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-01-01	Теплопостачання	<u>0.62089</u> 70,223	<u>-</u> -	<u>0.11567</u> 14,918	<u>0.05832</u> 7,403	<u>-</u> -	<u>0.79488</u> 92,544	<u>0.07472</u> 13,288	<u>0.86960</u> 105,832
06-01-02	Водопостачання	<u>0.42035</u> 43,445	<u>-</u> -	<u>0.07752</u> 9,713	<u>0.08891</u> 11,285	<u>-</u> -	<u>0.58678</u> 64,443	<u>0.05516</u> 9,809	<u>0.64194</u> 74,252
06-01-03	Каналізація	<u>0.31135</u> 32,934	<u>-</u> -	<u>0.04391</u> 5,392	<u>0.03940</u> 5,001	<u>-</u> -	<u>0.39466</u> 43,327	<u>0.03708</u> 6,597	<u>0.43174</u> 49,924
-	Разом :	<u>1.35259</u> 146,602	<u>-</u> -	<u>0.23710</u> 30,023	<u>0.18663</u> 23,689	<u>-</u> -	<u>1.77632</u> 200,314	<u>0.16696</u> 29,694	<u>1.94328</u> 230,008

Склав _____

Перевірив _____

"Будівництво дитячого садку на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської області" (коригування)

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на будівництво : Благоустрій території

Кошторисна вартість об`єкта 10623,193 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 7,91560 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 912,110 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 11 березня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	07-01-01	на Благоустрій	6790,261	-	6790,261	7,91560	912,11	-
2	07-01-02	на придбання устаткування Обладнання	0,137	3832,795	3832,932	-	-	-
-	-	Всього:	6790,398	3832,795	10623,193	7,91560	912,11	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-01-01	Благоустрій	<u>6.55950</u> 689,195	<u>-</u> -	<u>0.50767</u> 72,024	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>7.06717</u> 761,219	<u>0.84843</u> 150,891	<u>7.91560</u> 912,11
07-01-02	придбання устаткування Обладнання	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
-	Разом :	<u>6.55950</u> 689,195	<u>-</u> -	<u>0.50767</u> 72,024	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>7.06717</u> 761,219	<u>0.84843</u> 150,891	<u>7.91560</u> 912,11

Склад _____

Перевірив _____

"Будівництво дитячого садку на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської області" (коригування)
1175

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на Архітектурно-будівельні рішення 1
Дитячий садок на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської област

Основа:
креслення (специфікації) № 22/63-2023-АБ

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

25573,623 тис. грн.
64,67095 тис.люд.год.
7380,510 тис. грн.
3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 березня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин		
						заробітної плати			в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
											на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	КБ46-35-2	Розділ 1. Демонтаж монолітних ділянок перекриття відм.+2,930 Розбирання монолітних залізобетонних перекриттів	м3	2,2	<u>3076.02</u> 1825,65	<u>1205.37</u> 418,56	6767	4016	<u>2652</u> 921	<u>17.2900</u> 3,7510	<u>38.04</u> 8,25	
		Разом прямі витрати по розділу 1					6767	4016	<u>2652</u> 921		<u>38.04</u> 8,25	
		Разом будівельні роботи, грн.					6767					
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					99					
		всього заробітна плата, грн.					4937					
		Загальновиробничі витрати, грн.					2716					
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,55					
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					988					
		Всього будівельні роботи, грн.					9483					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					9483				
		Розділ 2. Ділянки монолітні									
2	КБ6-22-3	Мд1.1 1шт., Мд1.2 1шт. на відм.+2.930 Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,0235	<u>508476.02</u> 72518,08	<u>15263.33</u> 7097,17	11949	1704	<u>359</u> 167	<u>678.5000</u> 55,4895	<u>15.94</u> 1,3
3	С111-1839 варіант 1	Швелери N24 У	т	0,35	<u>53140.41</u> -	<u>-</u> -	18599	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4	С124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,041	<u>29091.63</u> -	<u>-</u> -	1193	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,073	<u>30564.97</u> -	<u>-</u> -	2231	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					33972	1704	<u>359</u> 167		<u>15.94</u> 1,3
		Разом будівельні роботи, грн.					33972				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					31909				
		всього заробітна плата, грн.					1871				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1019				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,07				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					368				
		Всього будівельні роботи, грн.					34991				

		Всього по розділу 2					34991				
		Розділ 3. Отвори									
6	КБ46-68-1	ПДП-9 Різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів GSA-20LS HYDROSTRESS, глибина різання 200 мм	1 м різ.	6,25	<u>309.57</u> 150,47	<u>92.21</u> 2,75	1935	940	<u>576</u> 17	<u>1.3900</u> 0,0209	<u>8.69</u> 0,13
7	КБ46-68-2 к=18	Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів GSA-20LS HYDROSTRESS	1 м різ.	6,25	<u>182.76</u> 75,99	<u>46.57</u> 1,39	1142	475	<u>291</u> 9	<u>0.7020</u> 0,0105	<u>4.39</u> 0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КБ46-4-2	Підсилення цегляних стін стальними обоймами	т	0,2287	<u>45255.64</u> 34494,39	<u>8581.87</u> 2145,60	10350	7889	<u>1963</u> 491	<u>296.1400</u> 15,3799	<u>67.73</u> 3,52
9	С111-1838 варіант 1	Швелери N16	т	0,04774	<u>49036.24</u> -	<u>-</u> -	2341	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	С111-1814 варіант 1	Сталь кутова 100х8	т	0,14864	<u>31824.79</u> -	<u>-</u> -	4730	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	С111-1811 варіант 1	Сталева штаба, 110х8мм	т	0,0249	<u>23302.19</u> -	<u>-</u> -	580	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	С1110-169 варіант 1	Сталь штабова 50х8 мм	т	0,00612	<u>30965.88</u> -	<u>-</u> -	190	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	С124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20 мм	т	0,0059	<u>28989.63</u> -	<u>-</u> -	171	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	& С111-136-6 варіант 1	Шпілька М12х310	шт	4	<u>56.23</u> -	<u>-</u> -	225	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	& С111-136-6 варіант 2	Шпілька М12х490	шт	8	<u>69.49</u> -	<u>-</u> -	556	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	КБ15-57-1	Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса ПДП-10	100м2	0,066	<u>30884.66</u> 16047,61	<u>425.81</u> 372,29	2038	1059	<u>28</u> 25	<u>146.5000</u> 3,7244	<u>9.67</u> 0,25
17	КБ46-68-1	Різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів GSA-20LS HYDROSTRESS, глибина різання 200 мм	1 м різ.	6,4	<u>309.57</u> 150,47	<u>92.21</u> 2,75	1981	963	<u>590</u> 18	<u>1.3900</u> 0,0209	<u>8.9</u> 0,13
18	КБ46-68-2 к=18	Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів GSA-20LS HYDROSTRESS	1 м різ.	6,4	<u>182.76</u> 75,99	<u>46.57</u> 1,39	1170	486	<u>298</u> 9	<u>0.7020</u> 0,0105	<u>4.49</u> 0,07
19	КБ46-4-2	Підсилення цегляних стін стальними обоймами	т	0,21974	<u>45255.64</u> 34494,39	<u>8581.87</u> 2145,60	9944	7580	<u>1886</u> 471	<u>296.1400</u> 15,3799	<u>65.07</u> 3,38
20	С111-1838 варіант 1	Швелери N16	т	0,0522	<u>49036.24</u> -	<u>-</u> -	2560	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	С111-1814 варіант 1	Сталь кутова 100х8	т	0,13423	<u>31824.79</u> -	<u>-</u> -	4272	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	С111-1811 варіант 1	Сталева штаба, 110х8мм	т	0,0249	<u>23302.19</u> -	<u>-</u> -	580	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	С1110-169 варіант 1	Сталь штабова 50х8 мм	т	0,00612	<u>30965.88</u> -	<u>-</u> -	190	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	С124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20 мм	т	0,0059	<u>28989.63</u> -	<u>-</u> -	171	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	& C111-136-6 варіант 1	Шпілька M12x310	шт	4	<u>56.23</u> -	<u>-</u> -	225	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	& C111-136-6 варіант 2	Шпілька M12x490	шт	8	<u>69.49</u> -	<u>-</u> -	556	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	КБ15-57-1	Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса ПДП-11	100м2	0,068	<u>30884.66</u> 16047,61	<u>425.81</u> 372,29	2100	1091	<u>29</u> 25	<u>146.5000</u> 3,7244	<u>9.96</u> 0,25
28	КБ46-68-1	Різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів GSA-20LS HYDROSTRESS, глибина різання 200 мм	1 м різ.	6,3	<u>309.57</u> 150,47	<u>92.21</u> 2,75	1950	948	<u>581</u> 17	<u>1.3900</u> 0,0209	<u>8.76</u> 0,13
29	КБ46-68-2 к=18	Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів GSA-20LS HYDROSTRESS	1 м різ.	6,3	<u>182.76</u> 75,99	<u>46.57</u> 1,39	1151	479	<u>293</u> 9	<u>0.7020</u> 0,0105	<u>4.42</u> 0,07
30	КБ46-4-2	Підсилення цегляних стін стальними обоймами	т	0,21544	<u>45255.64</u> 34494,39	<u>8581.87</u> 2145,60	9750	7431	<u>1849</u> 462	<u>296.1400</u> 15,3799	<u>63.8</u> 3,31
31	C111-1838 варіант 1	Швелери N16	т	0,0508	<u>49036.24</u> -	<u>-</u> -	2491	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	C111-1814 варіант 1	Сталь кутова 100x8	т	0,13178	<u>31824.79</u> -	<u>-</u> -	4194	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	C111-1811 варіант 1	Сталева штаба, 110x8мм	т	0,0249	<u>23302.19</u> -	<u>-</u> -	580	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	C1110-169 варіант 1	Сталь штабова 50x8 мм	т	0,00612	<u>30965.88</u> -	<u>-</u> -	190	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	C124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20 мм	т	0,00612	<u>28989.63</u> -	<u>-</u> -	177	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	& C111-136-6 варіант 1	Шпілька M12x310	шт	4	<u>56.23</u> -	<u>-</u> -	225	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	& C111-136-6 варіант 2	Шпілька M12x490	шт	8	<u>69.49</u> -	<u>-</u> -	556	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	КБ15-57-1	Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса ПДП-12	100м2	0,067	<u>30884.66</u> 16047,61	<u>425.81</u> 372,29	2069	1075	<u>29</u> 25	<u>146.5000</u> 3,7244	<u>9.82</u> 0,25
39	КБ46-68-1	Різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів GSA-20LS HYDROSTRESS, глибина різання 200 мм	1 м різ.	3,5	<u>309.57</u> 150,47	<u>92.21</u> 2,75	1083	527	<u>323</u> 10	<u>1.3900</u> 0,0209	<u>4.87</u> 0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	КБ46-68-2 к=18	Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів GSA-20LS HYDROSTRESS	1 м різ.	3,5	<u>182.76</u> 75,99	<u>46.57</u> 1,39	640	266	<u>163</u> 5	<u>0.7020</u> 0,0105	<u>2.46</u> 0,04
41	КБ46-4-2	Підсилення цегляних стін стальними обоймами	т	0,11392	<u>45255.64</u> 34494,39	<u>8581.87</u> 2145,60	5156	3930	<u>978</u> 244	<u>296.1400</u> 15,3799	<u>33.74</u> 1,75
42	С111-1814 варіант 2	Сталь кутова 90х6	т	0,0967	<u>32442.35</u> -	<u>-</u> -	3137	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	С111-1811 варіант 1	Сталева штаба, 110х8мм	т	0,0195	<u>23302.19</u> -	<u>-</u> -	454	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	КБ15-57-1	Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса ПДП-13	100м2	0,037	<u>30884.66</u> 16047,61	<u>425.81</u> 372,29	1143	594	<u>16</u> 14	<u>146.5000</u> 3,7244	<u>5.42</u> 0,14
45	КБ46-68-1	Різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів GSA-20LS HYDROSTRESS, глибина різання 200 мм	1 м різ.	3,75	<u>309.57</u> 150,47	<u>92.21</u> 2,75	1161	564	<u>346</u> 10	<u>1.3900</u> 0,0209	<u>5.21</u> 0,08
46	КБ46-68-2 к=18	Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів GSA-20LS HYDROSTRESS	1 м різ.	3,75	<u>182.76</u> 75,99	<u>46.57</u> 1,39	685	285	<u>175</u> 5	<u>0.7020</u> 0,0105	<u>2.63</u> 0,04
47	КБ46-4-2	Підсилення цегляних стін стальними обоймами	т	0,2328	<u>45255.64</u> 34494,39	<u>8581.87</u> 2145,60	10536	8030	<u>1998</u> 499	<u>296.1400</u> 15,3799	<u>68.94</u> 3,58
48	С111-1838 варіант 1	Швелери N16	т	0,042	<u>49036.24</u> -	<u>-</u> -	2060	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	С111-1814 варіант 1	Сталь кутова 100х8	т	0,1393	<u>31824.79</u> -	<u>-</u> -	4433	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	С111-1811 варіант 1	Сталева штаба, 110х8мм	т	0,0502	<u>23302.19</u> -	<u>-</u> -	1170	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	С1110-169 варіант 1	Сталь штабова 50х8 мм	т	0,00612	<u>30965.88</u> -	<u>-</u> -	190	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	& С111-136- 6 варіант 1	Шпілька М12х310	шт	4	<u>56.23</u> -	<u>-</u> -	225	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	& С111-136- 6 варіант 2	Шпілька М12х490	шт	8	<u>69.49</u> -	<u>-</u> -	556	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
54	& С111-18- 93-В1 варіант 1	Анкер-гільза HILTI HLC-H 12Х55/15мм	шт	16	<u>26.52</u> -	<u>-</u> -	424	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
55	КБ15-57-1	Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса	100м2	0,071	<u>30884.66</u> 16047,61	<u>425.81</u> 372,29	2193	1139	<u>30</u> 26	<u>146.5000</u> 3,7244	<u>10.4</u> 0,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 3					106586	45751	<u>12442</u> 2391		<u>399,37</u> 17,52
		Разом будівельні роботи, грн.					106586				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					48393				
		всього заробітна плата, грн.					48142				
		Загальновиробничі витрати, грн.					25319				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					50,02				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8898				
		Всього будівельні роботи, грн.					131905				

		Всього по розділу 3					131905				
		Розділ 4. Сходові майданчики в осях 5-6-Г-Е									
56	КБ9-73-2	Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею	т	0,363	<u>28783,59</u> 22035,84	<u>6093,83</u> 606,81	10448	7999	<u>2212</u> 220	<u>192,0000</u> 4,8160	<u>69,7</u> 1,75
57	С111-1838 варіант 1	Швелери N16	т	0,106212	<u>49036,24</u> -	<u>-</u> -	5208	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
58	С1110-175 варіант 1	Сталь кутова 80х6 мм	т	0,001568 8	<u>31099,20</u> -	<u>-</u> -	49	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
59	С111-1836 варіант 1	Балки двотаврові N20	т	0,252704	<u>39904,10</u> -	<u>-</u> -	10084	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
60	С1110-174	Сталь кутова 63х63 мм	т	0,001272	<u>31985,88</u> -	<u>-</u> -	41	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
61	С111-1814 варіант 1	Сталь кутова 100х8	т	0,022896	<u>31824,79</u> -	<u>-</u> -	729	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
62	КБ9-29-1	Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею	т	0,363	<u>11698,24</u> 5183,97	<u>6081,75</u> 2281,54	4246	1882	<u>2208</u> 828	<u>46,2400</u> 16,0249	<u>16,79</u> 5,82
63	КБ6-1-1	Бетонування некратних місць бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,006	<u>369327,63</u> 14634,48	<u>2811,56</u> 1371,91	2216	88	<u>17</u> 8	<u>150,7000</u> 10,6641	<u>0,9</u> 0,06
64	КБ7-59-1	Укладання сходів по готовій основі з окремих східців гладких	100м	0,12	<u>19424,31</u> 16951,95	<u>1801,90</u> 643,41	2331	2034	<u>216</u> 77	<u>156,6000</u> 5,3538	<u>18,79</u> 0,64
65	К589111-2 варіант 1	Східці з/б марки ЛС12-1	шт	10	<u>705,10</u> -	<u>-</u> -	7051	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					42403	12003	<u>4653</u> 1133		<u>106,18</u> 8,27
		Разом будівельні роботи, грн.					42403				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 4					25747 13136 6934 13,73 2443 49337 49337				
66	КБ6-22-1	Розділ 5. Плита монолитна ПЛ1 Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,004	<u>554464.13</u> 103114,62	<u>18591.98</u> 8607,71	2218	412	<u>74</u> 34	<u>964.7700</u> 67,3508	<u>3.86</u> 0,27
67	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,021	<u>30312.81</u> -	<u>-</u> -	637	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 5					2855 2855 2369 446 244 0,5 88 3099 3099	412	<u>74</u> 34		<u>3.86</u> 0,27
68	КБ6-22-1	Розділ 6. Плита монолитна ПЛ2 Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,005	<u>554464.13</u> 103114,62	<u>18591.98</u> 8607,71	2772	516	<u>93</u> 43	<u>964.7700</u> 67,3508	<u>4.82</u> 0,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,024	<u>30312.81</u> -	<u>-</u> -	728	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 6					3500	516	<u>93</u> 43		<u>4.82</u> 0,34
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					3500 2891 559 305 0,62 110 3805				

		Всього по розділу 6					3805				
		Розділ 7. Прибудова та вхідна група №9									
		Фундаменти									
70	КБ1-17-14	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,157	<u>50063.29</u> 2045,80	<u>47976.27</u> 13086,98	7860	321	<u>7532</u> 2055	<u>22.1000</u> 91,5654	<u>3.47</u> 14,38
71	КБ1-12-14	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,0445	<u>32204.47</u> 1809,74	<u>30394.73</u> 8803,45	1433	81	<u>1352</u> 392	<u>19.5500</u> 62,4750	<u>0.87</u> 2,78
72	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,105	<u>28434.62</u> 28434,62	<u>-</u> -	2986	2986	<u>-</u> -	<u>314.1600</u> -	<u>32.99</u> -
73	КБ1-27-4	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,055	<u>7822.22</u> -	<u>7822.22</u> 1803,54	430	-	<u>430</u> 99	<u>-</u> 12,0516	<u>-</u> 0,66
74	C311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	255,75	<u>280.49</u> -	<u>280.49</u> 52,17	71735	-	<u>71735</u> 13342	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 105,11
75	КБ8-2-1	Улаштування основи під фундаменти піщаної	1 м3	5,2	<u>1045.71</u> 223,35	<u>113.54</u> 39,39	5438	1161	<u>590</u> 205	<u>2.3000</u> 0,3399	<u>11.96</u> 1,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	КБ6-1-22	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,2462	<u>420856.03</u> 48183,88	<u>12223.92</u> 5011,09	103615	11863	<u>3010</u> 1234	<u>456.3300</u> 39,1711	<u>112.35</u> 9,64
77	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских бетон В 15 (М 200), F 200 (мрз 200), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,0478	<u>377259.01</u> 26335,20	<u>9956.45</u> 4176,47	18033	1259	<u>476</u> 200	<u>249.4100</u> 32,7235	<u>11.92</u> 1,56
78	КБ6-1-19	Улаштування фундаментних плит залізобетонних із ребрами угору /сходи/ бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,013	<u>430874.92</u> 46688,47	<u>17753.89</u> 7023,77	5601	607	<u>231</u> 91	<u>421.3000</u> 55,0022	<u>5.48</u> 0,72
79	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,543	<u>29989.81</u> -	<u>-</u> -	16284	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
80	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,069	<u>29100.14</u> -	<u>-</u> -	2008	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
81	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг /МН111-6/ Покриття	т	0,0048	<u>72444.59</u> 25005,75	<u>295.86</u> 90,72	348	120	<u>1</u> -	<u>231.0000</u> 0,6150	<u>1.11</u> -
82	КБ9-24-1	Монтаж зв'язок і розпірок з одиночних і парних кутів, гнutoзварних профілів для прогонів до 24 м при висоті будівлі до 25 м	т	1,1242	<u>13994.51</u> 9429,62	<u>4341.72</u> 1676,51	15733	10601	<u>4881</u> 1885	<u>90.4000</u> 11,7976	<u>101.63</u> 13,26
83	С111-1838 варіант 1	Швелери N16	т	1,081	<u>49036.24</u> -	<u>-</u> -	53008	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
84	С111-1814 варіант 1	Сталь кутова 100х8	т	0,0432	<u>31824.79</u> -	<u>-</u> -	1375	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
85	КБ13-16-6 к=2	Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,287	<u>2846.51</u> 1213,55	<u>169.69</u> 16,41	817	348	<u>49</u> 5	<u>9.5600</u> 0,1440	<u>2.74</u> 0,04
86	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,287	<u>2318.74</u> 453,30	<u>63.41</u> 9,19	665	130	<u>18</u> 3	<u>3.6200</u> 0,0804	<u>1.04</u> 0,02
87	КБ9-42-1	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2	0,35	<u>9964.35</u> 5290,60	<u>3638.97</u> 1297,87	3488	1852	<u>1274</u> 454	<u>50.7200</u> 9,3275	<u>17.75</u> 3,26
88	& С111-153- С1	Саморіз для кріплення профлістів згумовою прокладкою	шт	350	<u>2.04</u> -	<u>-</u> -	714	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
89	& С111-741- В2-ПЩ варіант 1	Профнастил Н-60 , т. 0,7мм	м2	38,5	<u>391.50</u> -	<u>-</u> -	15073	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
90	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парпети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	100м2	0,04	<u>42557.38</u> 13499,12	<u>231.69</u> 73,48	1702	540	<u>9</u> 3	<u>132.8000</u> 0,5247	<u>5.31</u> 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 7					328346	31869	<u>91588</u> 19968		<u>308,62</u> 153,22
		Разом будівельні роботи, грн.					328346				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					204889				
		всього заробітна плата, грн.					51837				
		Загальновиробничі витрати, грн.					27672				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					55,29				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9835				
		Всього будівельні роботи, грн.					356018				

		Всього по розділу 7					356018				
		Розділ 8. Покриття входу в осях 3-4-А-Б									
91	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,6648	<u>25046,06</u> 16710,51	<u>7455,60</u> 1531,47	16651	11109	<u>4956</u> 1018	<u>145,6000</u> 10,8062	<u>96,79</u> 7,18
92	С113-161 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 102 мм, товщина стінки 4 мм	м	5,1	<u>344,12</u> -	<u>-</u> -	1755	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
93	С111-1814 варіант 2	Сталь кутова 90х6	т	0,0943	<u>32442,35</u> -	<u>-</u> -	3059	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
94	С124-31 варіант 1	Профтруба 40х40х4	т	0,4422	<u>38156,88</u> -	<u>-</u> -	16873	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
95	КБ9-17-1	Монтаж колон одноповерхових і багатоповхових будівель і кранових естакад висотою до 25 м суцільного перерізу масою до 1,0 т	т	0,2363	<u>4317,68</u> 1638,72	<u>2443,00</u> 939,85	1020	387	<u>577</u> 222	<u>14,9600</u> 6,8778	<u>3,54</u> 1,63
96	КБ9-23-1	Монтаж вертикальних зв'язок у вигляді ферм для прогонів до 24 м при висоті будівлі до 25 м	т	0,4285	<u>11439,30</u> 8361,49	<u>2860,99</u> 1104,11	4902	3583	<u>1226</u> 473	<u>80,1600</u> 7,8576	<u>34,35</u> 3,37
97	& С1-ПР118-18-ЕЮ варіант 1	Анкер-гільза НЛС 16х100/50	шт.	9	<u>90,79</u> -	<u>-</u> -	817	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
98	КБ13-16-6 к=2	Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,099	<u>2846,51</u> 1213,55	<u>169,69</u> 16,41	282	120	<u>17</u> 2	<u>9,5600</u> 0,1440	<u>0,95</u> 0,01
99	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,099	<u>2318,74</u> 453,30	<u>63,41</u> 9,19	230	45	<u>6</u> 1	<u>3,6200</u> 0,0804	<u>0,36</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	КБ9-42-1	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2	0,092	<u>9964.35</u> 5290,60	<u>3638.97</u> 1297,87	917	487	<u>335</u> 119	<u>50.7200</u> 9,3275	<u>4.67</u> 0,86
101	& С111-153-С1	Саморіз для кріплення профлистів згумовою прокладкою	шт	92	<u>2.04</u> -	<u>-</u> -	188	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
102	& С111-741-В2-ПЩ варіант 1	Профнастил Н-60 , т. 0,7мм	м2	10,12	<u>391.50</u> -	<u>-</u> -	3962	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
103	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звиси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	100м2	0,021	<u>42557.38</u> 13499,12	<u>231.69</u> 73,48	894	283	<u>5</u> 2	<u>132.8000</u> 0,5247	<u>2.79</u> 0,01
Разом прямі витрати по розділу 8							51550	16014	<u>7122</u> 1837		<u>143.45</u> 13,07
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							51550 28414 17851 9442 18,74 3333 60992				

Всього по розділу 8							60992				
Розділ 9. Вхідна група №5 в осях 8-11 вздовж осі Л											
104	КБ1-17-8	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами однокерованими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,0502	<u>43044.55</u> 1548,70	<u>41454.63</u> 10016,89	2161	78	<u>2081</u> 503	<u>16.7300</u> 70,9322	<u>0.84</u> 3,56
105	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	82,83	<u>280.49</u> -	<u>280.49</u> 52,17	23233	-	<u>23233</u> 4321	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 34,04
106	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,02	<u>346410.27</u> 14634,48	<u>2811.56</u> 1371,91	6928	293	<u>56</u> 27	<u>150.7000</u> 10,6641	<u>3.01</u> 0,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107	КБ6-1-22	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,035	<u>435062.98</u> 48183,88	<u>12223.92</u> 5011,09	15227	1686	<u>428</u> 175	<u>456.3300</u> 39,1711	<u>15.97</u> 1,37
108	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 20 (М250), крупність заповнювача 10-20 мм/	100м3	0,08	<u>391465.96</u> 26335,20	<u>9956.45</u> 4176,47	31317	2107	<u>797</u> 334	<u>249.4100</u> 32,7235	<u>19.95</u> 2,62
109	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,597	<u>29989.81</u> -	<u>-</u> -	17904	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
110	КБ1-27-5	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,0177	<u>8884.60</u> -	<u>8884.60</u> 2048,49	157	-	<u>157</u> 36	<u>-</u> 13,6884	<u>-</u> 0,24
111	С1421-9642 варіант 1	Суміші піщано-гравійні для будівельних робіт N8, розмір зерен понад 0 до 10 мм	м3	17,7	<u>836.47</u> -	<u>-</u> -	14806	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 9							111733	4164	<u>26752</u> 5396		<u>39.77</u> 42,04
Разом будівельні роботи, грн.							111733				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							80817				
всього заробітна плата, грн.							9560				
Загальновиробничі витрати, грн.							4995				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							9,83				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1746				
Всього будівельні роботи, грн.							116728				

Всього по розділу 9							116728				
Розділ 10. Ганок вхідної групи №7											
112	КБ1-17-8	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами однокерованими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,009	<u>43044.55</u> 1548,70	<u>41454.63</u> 10016,89	387	14	<u>373</u> 90	<u>16.7300</u> 70,9322	<u>0.15</u> 0,64
113	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	14,85	<u>280.49</u> -	<u>280.49</u> 52,17	4165	-	<u>4165</u> 775	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 6,1
114	КБ8-2-1	Улаштування основи під фундаменти піщаної	1 м3	6	<u>1045.71</u> 223,35	<u>113.54</u> 39,39	6274	1340	<u>681</u> 236	<u>2.3000</u> 0,3399	<u>13.8</u> 2,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 15 (М200), крупність заповнювача 10-20 мм/	100м3	0,018	<u>377259.01</u> 26335,20	<u>9956.45</u> 4176,47	6791	474	<u>179</u> 75	<u>249.4100</u> 32,7235	<u>4.49</u> 0,59
116	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,1207	<u>29989.81</u> -	<u>-</u> -	3620	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
117	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0013	<u>29100.14</u> -	<u>-</u> -	38	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
118	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,3048	<u>25046.06</u> 16710,51	<u>7455.60</u> 1531,47	7634	5093	<u>2272</u> 467	<u>145.6000</u> 10,8062	<u>44.38</u> 3,29
119	С111-1814 варіант 2	Сталь кутова 90х6	т	0,01733	<u>32442.35</u> -	<u>-</u> -	562	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
120	С111-1837 варіант 1	Швелери N14	т	0,2972	<u>49036.24</u> -	<u>-</u> -	14574	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
121	КБ9-24-1	Монтаж зв'язок і розпірок з одиночних і парних кутів, гнutoзварних профілів для прогонів до 24 м при висоті будівлі до 25 м	т	0,3048	<u>13994.51</u> 9429,62	<u>4341.72</u> 1676,51	4266	2874	<u>1323</u> 511	<u>90.4000</u> 11,7976	<u>27.55</u> 3,6
122	КБ13-16-6 к=2	Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,08	<u>2846.51</u> 1213,55	<u>169.69</u> 16,41	228	97	<u>14</u> 1	<u>9.5600</u> 0,1440	<u>0.76</u> 0,01
123	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,08	<u>2318.74</u> 453,30	<u>63.41</u> 9,19	185	36	<u>5</u> 1	<u>3.6200</u> 0,0804	<u>0.29</u> 0,01
124	КБ9-42-1	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2	0,1	<u>9964.35</u> 5290,60	<u>3638.97</u> 1297,87	996	529	<u>364</u> 130	<u>50.7200</u> 9,3275	<u>5.07</u> 0,93
125	& С111-153-С1	Саморіз для кріплення профлістів згумовою прокладкою	шт	100	<u>2.04</u> -	<u>-</u> -	204	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
126	& С111-741-В2-ПЩ варіант 1	Профнастил Н-60 , т. 0,7мм	м2	11	<u>391.50</u> -	<u>-</u> -	4307	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
127	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	100м2	0,0185	<u>42557.38</u> 13499,12	<u>231.69</u> 73,48	787	250	<u>4</u> 1	<u>132.8000</u> 0,5247	<u>2.46</u> 0,01
		Разом прямі витрати по розділу 10					55018	10707	<u>9380</u> 2287		<u>98.95</u> 17,22
		Разом будівельні роботи, грн.					55018				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					34931				
		всього заробітна плата, грн.					12994				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6951				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					13,91				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2473				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					61969				

		Всього по розділу 10					61969				
128	КР2-4-1	Розділ 11. Відновлення цегляної кладки 1 поверх Посилення стін торкретуванням, товщина шару 10 мм	100 м2	4,5	<u>23548.97</u> 16343,25	<u>3104.10</u> 1466,34	105970	73545	<u>13968</u> 6599	<u>142.4000</u> 13,0800	<u>640.8</u> 58,86
129	КР2-4-2 к=2	На кожні 10 мм зміни товщини шару посилення стін торкретуванням додавати до товщ.30мм	100 м2	4,5	<u>20804.89</u> 7767,63	<u>6208.20</u> 2932,68	93622	34954	<u>27937</u> 13197	<u>67.6800</u> 26,1600	<u>304.56</u> 117,72
130	КР2-4-1	2 поверх Посилення стін торкретуванням, товщина шару 10 мм	100 м2	13,6	<u>23548.97</u> 16343,25	<u>3104.10</u> 1466,34	320266	222268	<u>42216</u> 19942	<u>142.4000</u> 13,0800	<u>1936.64</u> 177,89
131	КР2-4-2 к=4	На кожні 10 мм зміни товщини шару посилення стін торкретуванням додавати до товщ.50мм	100 м2	13,6	<u>41609.78</u> 15535,27	<u>12416.40</u> 5865,36	565893	211280	<u>168863</u> 79769	<u>135.3600</u> 52,3200	<u>1840.9</u> 711,55
		Разом прямі витрати по розділу 11					1085751	542047	<u>252984</u> 119507		<u>4722.9</u> 1066,02
		Разом будівельні роботи, грн.					1085751				
		в тому числі:					290720				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					661554				
		всього заробітна плата, грн.					349976				
		Загальновиробничі витрати, грн.					694,66				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					123546				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1435727				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по розділу 11					1435727				
132	КР1-3-2	Розділ 12. Посилення фундаментів плит посилення підвалу. АБ-5,6.2 Зміна рівня підлоги у будівлі, виймання ґрунту з розробленням та навантаженням	100 м3	0,888	<u>69457.35</u> 68355,81	<u>-</u> -	61678	60700	<u>-</u> -	<u>731.0000</u> -	<u>649.13</u> -
133	КР1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	100 м3	0,888	<u>16995.85</u> 16995,85	<u>-</u> -	15092	15092	<u>-</u> -	<u>183.6000</u> -	<u>163.04</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
134	C311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	142,08	<u>280.49</u>	<u>280.49</u>	39852	-	<u>39852</u>	-	-
					-	52,17			7412	0,4110	58,39
135	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,89	<u>32700.09</u>	<u>2811.56</u>	29103	13025	<u>2502</u>	<u>150.7000</u>	<u>134.12</u>
					14634,48	1371,91			1221	10,6641	9,49
136	C1424-11616	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	90,78	<u>5039.37</u>	-	457474	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
137	КБ46-1-1	Підсилення фундаментів монолітними залізобетонними обіймами	м3	555	<u>6822.94</u>	<u>622.55</u>	3786732	1952618	<u>345515</u>	<u>35.5700</u>	<u>19741.35</u>
					3518,23	232,01			128766	2,0216	1121,99
138	C1424-11616	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	566,1	<u>5039.37</u>	-	2852787	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
139	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	1,216	<u>29100.14</u>	-	35386	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
140	C124-23 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-500, діаметр 14 мм	т	30,247	<u>29989.81</u>	-	907102	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
141	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	7,929	<u>29989.81</u>	-	237789	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
142	& C111-18-93-B1 варіант 2	Клейовий анкер HIT-HY 200-A	шт	12	<u>2203.20</u>	-	26438	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 12					8449433	2041435	<u>387869</u>		<u>20687.64</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					8449433		137399		1189,87
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6020129				
		всього заробітна плата, грн.					2178834				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1247687				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2625,3				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					466910				
		Всього будівельні роботи, грн.					9697120				

		Всього по розділу 12					9697120				
		Розділ 13. Посилення стін									
143	КБ46-1-3	Підсилення цегляних стін монолітними залізобетонними обіймами	м3	350	<u>14051.48</u>	<u>2154.20</u>	4918018	2329863	<u>753970</u>	<u>60.7700</u>	<u>21269.5</u>
					6656,75	697,69			244192	5,8314	2040,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
144	C1424-11636	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	360,5	<u>3605.99</u> -	<u>-</u> -	1299959	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
145	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	4,2	<u>30564.97</u> -	<u>-</u> -	128373	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
146	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	9,088	<u>29989.81</u> -	<u>-</u> -	272547	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
147	& C111-18-93-B1 варіант 2	Клейовий анкер НІТ-НУ 200-А	шт	23	<u>2203.20</u> -	<u>-</u> -	50674	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 13							6669571	2329863	<u>753970</u> 244192		<u>21269.5</u> 2040,99
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							6669571				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							3585738				
всього заробітна плата, грн.							2574055				
Загальновиробничі витрати, грн.							1388312				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							2797,26				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							497494				
Всього будівельні роботи, грн.							8057883				

Всього по розділу 13							8057883				
Розділ 14. Монолітні з/б стіни підвалу											
148	КБ6-13-3	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 5-10мм	100м3	0,105	<u>544605.80</u> 113724,65	<u>28233.62</u> 12545,31	57184	11941	<u>2965</u> 1317	<u>1077.0400</u> 97,8795	<u>113.09</u> 10,28
149	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,033	<u>29100.14</u> -	<u>-</u> -	960	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
150	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,49	<u>30564.97</u> -	<u>-</u> -	14977	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
151	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	1,624	<u>29989.81</u> -	<u>-</u> -	48703	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
155	КБ6-15-1	Улаштування колон цивільних будівель у металевій опалубці /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 5-10мм/	100м3	0,1107	<u>690800.28</u> 158743,00	<u>149531.83</u> 70326,51	76472	17573	<u>16553</u> 7785	<u>1432.4400</u> 547,2600	<u>158.57</u> 60,58
156	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,297	<u>29091.63</u> -	<u>-</u> -	8640	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
157	С124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20 мм	т	0,999	<u>28989.63</u> -	<u>-</u> -	28961	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 16							114073	17573	<u>16553</u> 7785		<u>158.57</u> 60,58
Разом будівельні роботи, грн.							114073				
в тому числі:							79947				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							25358				
всього заробітна плата, грн.							13322				
Загальновиробничі витрати, грн.							26,3				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							4677				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							127395				
Всього будівельні роботи, грн.											

Всього по розділу 16							127395				
Розділ 17. Плита перекриття підвалу на відм.-0,770											
158	КБ6-22-3	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	4,44	<u>521445.69</u> 72518,08	<u>15263.33</u> 7097,17	2315219	321980	<u>67769</u> 31511	<u>678.5000</u> 55,4895	<u>3012.54</u> 246,37
159	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	2,392	<u>29091.63</u> -	<u>-</u> -	69587	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
160	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,418	<u>30564.97</u> -	<u>-</u> -	12776	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
161	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	4,788	<u>29989.81</u> -	<u>-</u> -	143591	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
162	С124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20 мм	т	63,251	<u>28989.63</u> -	<u>-</u> -	1833623	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 17					4374796	321980	<u>67769</u> 31511		<u>3012,54</u> 246,37
		Разом будівельні роботи, грн.					4374796				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3985047				
		всього заробітна плата, грн.					353491				
		Загальновиробничі витрати, грн.					192606				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					391,07				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					69552				
		Всього будівельні роботи, грн.					4567402				

		Всього по розділу 17					4567402				
		Розділ 18. Монолітний з/б тоннель									
163	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	1,73	<u>23695.52</u> 23695,52	<u>-</u> -	40993	40993	<u>-</u> -	<u>261.8000</u> -	<u>452.91</u> -
164	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,87	<u>13411.11</u> 13411,11	<u>-</u> -	11668	11668	<u>-</u> -	<u>150.4500</u> -	<u>130.89</u> -
165	КР1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	100 м3	0,86	<u>16995.85</u> 16995,85	<u>-</u> -	14616	14616	<u>-</u> -	<u>183.6000</u> -	<u>157.9</u> -
166	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	137,6	<u>280.49</u> -	<u>280.49</u> 52,17	38595	-	<u>38595</u> 7179	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 56,55
167	КБ6-17-14	Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою більше 6 м, товщиною понад 200 мм до 300 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 5-10мм	100м3	0,35	<u>599371.34</u> 137233,92	<u>34196.32</u> 14805,17	209780	48032	<u>11969</u> 5182	<u>1284.0000</u> 115,6889	<u>449.4</u> 40,49
168	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,156	<u>29100.14</u> -	<u>-</u> -	4540	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
169	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	3,862	<u>29989.81</u> -	<u>-</u> -	115821	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 18					436013	115309	<u>50564</u> 12361		<u>1191.1</u> 97,04
		Разом будівельні роботи, грн.					436013				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					270140				
		всього заробітна плата, грн.					127670				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					73318 154,59 27491 509331				

		Всього по розділу 18					509331				
		Розділ 19. Проріз в стіні підвалу по вісі А в вісях 9-12									
170	КБ46-66-1	Різання вертикальних бетонних конструкцій настінною пилкою DZ-S Set B HYDROSTRESS при глибині різання 500 мм	1 м різ.	5,4	<u>2111.94</u> 346,40	<u>351.63</u> 12,67	11404	1871	<u>1899</u> 68	<u>3.2000</u> 0,0960	<u>17.28</u> 0,52
171	КБ46-4-2	Підсилення прорізів стін стальними обоймами	т	0,22184	<u>45143.53</u> 34494,39	<u>8581.87</u> 2145,60	10015	7652	<u>1904</u> 476	<u>296.1400</u> 15,3799	<u>65.7</u> 3,41
172	С1425-11700	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3	м3	0,188	<u>2234.96</u> -	<u>-</u> -	420	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
173	С111-1838 варіант 3	Швелери N18	т	0,073154 4	<u>53650.43</u> -	<u>-</u> -	3925	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
174	С1110-175 варіант 2	Сталь кутова 75x75 мм	т	0,049694 4	<u>49371.88</u> -	<u>-</u> -	2454	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
175	С111-1818 варіант 1	Прокат штабовий із сталі марки СтО, ширина 100 мм, товщина 10 мм	т	0,103428	<u>31016.24</u> -	<u>-</u> -	3208	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
176	& С1-1-1-2 варіант 1	Шпилька М18, L=500мм	шт	5	<u>22.13</u> -	<u>-</u> -	111	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
177	& С1-1-Г2 варіант 1	Гайка М18	шт	10	<u>8.53</u> -	<u>-</u> -	85	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
178	& С1-1-1-1-65 варіант 1	Шайба М18	шт	10	<u>3.05</u> -	<u>-</u> -	31	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
179	& С1-1-1-2 варіант 2	Шпилька М16, L=1000мм	шт	8	<u>134.80</u> -	<u>-</u> -	1078	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
180	& С1-1-Г2 варіант 2	Гайка М16	шт	16	<u>7.68</u> -	<u>-</u> -	123	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
181	& С1-1-1-1-65 варіант 2	Шайба М16	шт	16	<u>2.59</u> -	<u>-</u> -	41	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
182	КБ13-16-6 к=2	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021 /2шари/	100м2	0,071	<u>2846.51</u> 1213,55	<u>169.69</u> 16,41	202	86	<u>12</u> 1	<u>9.5600</u> 0,1440	<u>0.68</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
183	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,071	<u>2318,74</u> 453,30	<u>63,41</u> 9,19	165	32	<u>5</u> 1	<u>3.6200</u> 0,0804	<u>0.26</u> 0,01
184	КБ15-57-1	Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса	100м2	0,02	<u>24105.05</u> 16047,61	<u>425.81</u> 372,29	482	321	<u>9</u> 7	<u>146.5000</u> 3,7244	<u>2.93</u> 0,07
185	С1425-11700	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3	м3	0,062	<u>2234.96</u> -	<u>-</u> -	139	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 19					33883	9962	<u>3829</u> 553		<u>86.85</u> 4,02
		Разом будівельні роботи, грн.					33883				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					20092				
		всього заробітна плата, грн.					10515				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5517				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,87				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1934				
		Всього будівельні роботи, грн.					39400				

		Всього по розділу 19					39400				
		Разом прямі витрати по кошторису					22187880	5546475	<u>1719132</u> 601742		<u>52664.76</u> 5077,37
		Разом будівельні роботи, грн.					22187880				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					14922273				
		всього заробітна плата, грн.					6148217				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3385743				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6928,82				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1232293				
		Всього будівельні роботи, грн.					25573623				

		Всього по кошторису					25573623				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					64670,95				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					7380510				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво дитячого садку на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської області" (коригування)
1175

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02

на Вхідна група №1

Дитячий садок на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської област

Основа:

креслення (специфікації) № 22/63-2023-АБ.1

Кошторисна вартість

895,711 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

1,32927 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

161,305 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 березня" 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Вхідна група №1									
1	КБ1-17-14	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,13534	<u>50063.29</u> 2045,80	<u>47976.27</u> 13086,98	6776	277	<u>6493</u> 1771	<u>22.1000</u> 91,5654	<u>2.99</u> 12,39
2	КБ1-12-14	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,17642	<u>32204.47</u> 1809,74	<u>30394.73</u> 8803,45	5682	319	<u>5363</u> 1553	<u>19.5500</u> 62,4750	<u>3.45</u> 11,02
3	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,09	<u>28434.62</u> 28434,62	<u>-</u> -	2559	2559	<u>-</u> -	<u>314.1600</u> -	<u>28.27</u> -
4	КБ1-27-4	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,18542	<u>7822.22</u> -	<u>7822.22</u> 1803,54	1450	-	<u>1450</u> 334	<u>-</u> 12,0516	<u>-</u> 2,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	C311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	223,311	<u>280.49</u>	<u>280.49</u>	62637	-	<u>62637</u>	-	-
					-	52,17			11650	0,4110	91,78
6	КБ8-2-1	Улаштування основи під фундаменти піщаної	1 м3	7,17	<u>1045.71</u>	<u>113.54</u>	7498	1601	<u>814</u>	<u>2.3000</u>	<u>16.49</u>
					223,35	39,39			282	0,3399	2,44
7	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 7,5 (М 100), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,0369	<u>346410.27</u>	<u>2811.56</u>	12783	540	<u>104</u>	<u>150.7000</u>	<u>5.56</u>
		Фундамент монолитний Фм1			14634,48	1371,91			51	10,6641	0,39
8	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских бетон сульфатостійкий В 15 (М 200), W 4, крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,1047	<u>377259.01</u>	<u>9956.45</u>	39499	2757	<u>1042</u>	<u>249.4100</u>	<u>26.11</u>
					26335,20	4176,47			437	32,7235	3,43
9	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,1067	<u>30312.81</u>	-	3234	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
10	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,6521	<u>29989.81</u>	-	19556	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
11	C124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	0,26	<u>29989.81</u>	-	7797	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
12	КБ6-1-22	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,18932	<u>435062.98</u>	<u>12223.92</u>	82366	9122	<u>2314</u>	<u>456.3300</u>	<u>86.39</u>
					48183,88	5011,09			949	39,1711	7,42
13	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0558	<u>29100.14</u>	-	1624	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
14	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,4523	<u>30312.81</u>	-	13710	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
15	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,5644	<u>29989.81</u>	-	16926	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Сходи СХм-1									
16	КБ6-1-19	Улаштування фундаментних плит залізобетонних із ребрами угору бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,0291	<u>461905.50</u>	<u>17753.89</u>	13441	1359	<u>517</u>	<u>421.3000</u>	<u>12.26</u>
					46688,47	7023,77			204	55,0022	1,6
17	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,031	<u>29100.14</u>	-	902	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,02	<u>30564.97</u> -	<u>-</u> -	611	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0983	<u>30312.81</u> -	<u>-</u> -	2980	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,2211	<u>29989.81</u> -	<u>-</u> -	6631	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	C124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16 мм	т	0,4438	<u>29989.81</u> -	<u>-</u> -	13309	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	КБ6-18-1	Балка монолитна Бм1 Улаштування балок фундаментних /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 10-20 мм/	100м3	0,00273	<u>595831.40</u> 138505,66	<u>29946.65</u> 12587,39	1627	378	<u>82</u> 34	<u>1264.4300</u> 98,4480	<u>3.45</u> 0,27
23	C124-19	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 6 мм	т	0,0037	<u>32463.31</u> -	<u>-</u> -	120	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0348	<u>29989.81</u> -	<u>-</u> -	1044	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	C124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	0,0095	<u>29989.81</u> -	<u>-</u> -	285	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	C124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16 мм	т	0,0184	<u>29989.81</u> -	<u>-</u> -	552	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	КБ6-18-1	Балка монолитна Бм2 Улаштування балок фундаментних /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 10-20 мм/	100м3	0,00325	<u>595831.40</u> 138505,66	<u>29946.65</u> 12587,39	1936	450	<u>97</u> 41	<u>1264.4300</u> 98,4480	<u>4.11</u> 0,32
28	C124-19	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 6 мм	т	0,0044	<u>32463.31</u> -	<u>-</u> -	143	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	C124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	0,0082	<u>29989.81</u> -	<u>-</u> -	246	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	C124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16 мм Плита монолитна Пм1	т	0,0185	<u>29989.81</u> -	<u>-</u> -	555	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	КБ6-22-1	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,03454	<u>584257.43</u> 103114,62	<u>18591.98</u> 8607,71	20180	3562	<u>642</u> 297	<u>964.7700</u> 67,3508	<u>33.32</u> 2,33
32	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0055	<u>30564.97</u> -	<u>-</u> -	168	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,1517	<u>30312.81</u> -	<u>-</u> -	4598	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,2387	<u>29989.81</u> -	<u>-</u> -	7159	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	КБ6-17-13	Стіна монолитна Стм1 Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою більше 6 м, товщиною понад 150 мм до 200 мм бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,0374	<u>712543.78</u> 197086,72	<u>45650.72</u> 19441,81	26649	7371	<u>1707</u> 727	<u>1844.0000</u> 152,0492	<u>68.97</u> 5,69
36	С124-19	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 6 мм	т	0,0106	<u>32463.31</u> -	<u>-</u> -	344	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0961	<u>30564.97</u> -	<u>-</u> -	2937	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,004	<u>30312.81</u> -	<u>-</u> -	121	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,1689	<u>29989.81</u> -	<u>-</u> -	5065	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	КБ6-1-16	Пандус Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 20 (М250), крупність заповнювача 10-20 мм/	100м3	0,0066	<u>391465.96</u> 26335,20	<u>9956.45</u> 4176,47	2584	174	<u>66</u> 28	<u>249.4100</u> 32,7235	<u>1.65</u> 0,22
41	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0258	<u>30564.97</u> -	<u>-</u> -	789	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	КБ9-73-2	Сходові марші металеві СХМ2, РМ1, РМ2, С1 Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею	т	1,1437	<u>28783.59</u> 22035,84	<u>6093.83</u> 606,81	32920	25202	<u>6970</u> 694	<u>192.0000</u> 4,8160	<u>219.59</u> 5,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	C111-1841 варіант 2	Сталь швелерна 180х74	т	0,556394	<u>49036.24</u>	-	27283	-	-	-	-
44	C111-1804 варіант 3	Сталь листова 4мм	т	0,558726	<u>33457.79</u>	-	18694	-	-	-	-
45	C111-1814 варіант 2	Сталь кутова 90х6	т	0,034874	<u>32442.35</u>	-	1131	-	-	-	-
46	C111-1804 варіант 4	Сталь листова 10мм	т	0,00318	<u>36550.80</u>	-	116	-	-	-	-
47	C124-31 варіант 3	Профтруба 120х6	т	0,059148	<u>39903.63</u>	-	2360	-	-	-	-
48	КБ9-29-1	Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею	т	1,1437	<u>11698.24</u> 5183,97	<u>6081.75</u> 2281,54	13379	5929	<u>6956</u> 2609	<u>46.2400</u> 16,0249	<u>52.88</u> 18,33
49	КБ13-16-6 κ=2	Ґрунтування металевих поверхонь за два рази Ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,551	<u>2846.51</u> 1213,55	<u>169.69</u> 16,41	1568	669	<u>93</u> 9	<u>9.5600</u> 0,1440	<u>5.27</u> 0,08
50	КБ13-26-6 κ=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 /2шари/	100м2	0,551	<u>1043.63</u> 906,59	<u>126.83</u> 18,39	575	500	<u>70</u> 10	<u>7.2400</u> 0,1608	<u>3.99</u> 0,09
51	C1113-246 варіант 1	Фарба для металу Hammerite	т	0,133342	<u>608527.54</u>	-	81142	-	-	-	-
52	КБ9-73-2	Огорожи сходів ОГ1 Виготовлення огорожі сходів	т	0,0477	<u>28783.59</u> 22035,84	<u>6093.83</u> 606,81	1373	1051	<u>291</u> 29	<u>192.0000</u> 4,8160	<u>9.16</u> 0,23
53	C113-137	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	13,9178	<u>124.05</u>	-	1727	-	-	-	-
54	C113-132-1 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 30 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	1,55184	<u>84.60</u>	-	131	-	-	-	-
55	C111-1804 варіант 5	Сталь листова 6мм	т	0,00636	<u>33457.79</u>	-	213	-	-	-	-
56	КБ9-73-2	Огорожи сходів ОГ2 Виготовлення огорожі сходів	т	0,0252	<u>28783.59</u> 22035,84	<u>6093.83</u> 606,81	725	555	<u>154</u> 15	<u>192.0000</u> 4,8160	<u>4.84</u> 0,12
57	C113-137	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	7,526	<u>124.05</u>	-	934	-	-	-	-
58	C113-132-1 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 30 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	0,77592	<u>84.60</u>	-	66	-	-	-	-
59	C111-1804 варіант 5	Сталь листова 6мм	т	0,00318	<u>33457.79</u>	-	106	-	-	-	-
		Огорожи сходів ОГ3			-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	КБ9-73-2	Виготовлення огорожі сходів	т	0,0754	<u>28783.59</u> 22035,84	<u>6093.83</u> 606,81	2170	1662	<u>459</u> 46	<u>192.0000</u> 4,8160	<u>14.48</u> 0,36
61	C113-137	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	21,4226	<u>124.05</u> -	<u>-</u> -	2657	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
62	C113-132-1 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 30 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	4,6428	<u>84.60</u> -	<u>-</u> -	393	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
63	C111-1804 варіант 5	Сталь листова 6мм	т	0,00795	<u>33457.79</u> -	<u>-</u> -	266	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
64	КБ9-73-2	Огорожі сходів ОГ4 Виготовлення огорожі сходів	т	0,0437	<u>28783.59</u> 22035,84	<u>6093.83</u> 606,81	1258	963	<u>266</u> 27	<u>192.0000</u> 4,8160	<u>8.39</u> 0,21
65	C113-137	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	10,494	<u>124.05</u> -	<u>-</u> -	1302	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
66	C113-129	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 20 мм, товщина стінки 2 мм	м	3,5192	<u>39.42</u> -	<u>-</u> -	139	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
67	C113-132-1 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 30 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	1,1024	<u>84.60</u> -	<u>-</u> -	93	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
68	C113-134	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 40 мм, товщина стінки 3 мм	м	3,604	<u>98.72</u> -	<u>-</u> -	356	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
69	C111-1804 варіант 3	Сталь листова 4мм	т	0,000339 2	<u>33457.79</u> -	<u>-</u> -	11	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
70	КБ9-73-2	Огорожі сходів ОГ5 Виготовлення огорожі сходів	т	0,0744	<u>28783.59</u> 22035,84	<u>6093.83</u> 606,81	2141	1639	<u>453</u> 45	<u>192.0000</u> 4,8160	<u>14.28</u> 0,36
71	C113-137	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	18,656	<u>124.05</u> -	<u>-</u> -	2314	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
72	C113-129	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 20 мм, товщина стінки 2 мм	м	6,1692	<u>39.42</u> -	<u>-</u> -	243	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
73	C113-132-1 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 30 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	1,6536	<u>84.60</u> -	<u>-</u> -	140	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
74	C113-134	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 40 мм, товщина стінки 3 мм	м	5,406	<u>98.72</u> -	<u>-</u> -	534	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	КБ9-73-2	Виготовлення огорожі сходів	т	0,0124	<u>28783.59</u> 22035,84	<u>6093.83</u> 606,81	357	273	<u>76</u> 8	<u>192.0000</u> 4,8160	<u>2.38</u> 0,06
91	C113-137	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	1,0918	<u>124.05</u> -	<u>-</u> -	135	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
92	C113-129	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 20 мм, товщина стінки 2 мм	м	3,4238	<u>39.42</u> -	<u>-</u> -	135	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
93	C113-134	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 40 мм, товщина стінки 3 мм	м	1,802	<u>98.72</u> -	<u>-</u> -	178	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
94	C111-1804 варіант 6	Сталь листова 8мм	т	0,001908	<u>33457.79</u> -	<u>-</u> -	64	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
95	C111-1804 варіант 3	Сталь листова 4мм	т	0,000169 6	<u>33457.79</u> -	<u>-</u> -	6	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
96	КБ9-73-2	Огорожі сходів ОГ9 Виготовлення огорожі сходів	т	0,0663	<u>28783.59</u> 22035,84	<u>6093.83</u> 606,81	1908	1461	<u>404</u> 40	<u>192.0000</u> 4,8160	<u>12.73</u> 0,32
97	C113-137	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	16,801	<u>124.05</u> -	<u>-</u> -	2084	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
98	C113-129	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 20 мм, товщина стінки 2 мм	м	5,353	<u>39.42</u> -	<u>-</u> -	211	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
99	C113-132-1 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 30 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	1,378	<u>84.60</u> -	<u>-</u> -	117	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
100	C113-134	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 40 мм, товщина стінки 3 мм	м	4,5686	<u>98.72</u> -	<u>-</u> -	451	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
101	C111-1804 варіант 3	Сталь листова 4мм	т	0,000424	<u>33457.79</u> -	<u>-</u> -	14	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
102	КБ9-73-2	Огорожі сходів ОГ10 Виготовлення огорожі сходів	т	0,0388	<u>28783.59</u> 22035,84	<u>6093.83</u> 606,81	1117	855	<u>236</u> 24	<u>192.0000</u> 4,8160	<u>7.45</u> 0,19
103	C113-137	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	9,54	<u>124.05</u> -	<u>-</u> -	1183	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
104	C113-129	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 20 мм, товщина стінки 2 мм	м	3,0316	<u>39.42</u> -	<u>-</u> -	120	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105	C113-132-1 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 30 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	0,8268	<u>84.60</u> -	<u>-</u> -	70	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
106	C113-134	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 40 мм, товщина стінки 3 мм	м	3,0846	<u>98.72</u> -	<u>-</u> -	305	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
107	C111-1804 варіант 3	Сталь листова 4мм	т	0,000254 4	<u>33457.79</u> -	<u>-</u> -	9	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
108	КБ9-73-2	Огорожі сходів ОГ11 Виготовлення огорожі сходів	т	0,057	<u>28783.59</u> 22035,84	<u>6093.83</u> 606,81	1641	1256	<u>347</u> 35	<u>192.0000</u> 4,8160	<u>10.94</u> 0,27
109	C113-137	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	17,225	<u>124.05</u> -	<u>-</u> -	2137	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
110	C113-132-1 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 30 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	0,12932	<u>84.60</u> -	<u>-</u> -	11	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
111	C111-1804 варіант 5	Сталь листова 6мм	т	0,00053	<u>33457.79</u> -	<u>-</u> -	18	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
112	КБ9-73-2	Огорожі сходів ОГ12 Виготовлення огорожі сходів	т	0,0419	<u>28783.59</u> 22035,84	<u>6093.83</u> 606,81	1206	923	<u>255</u> 25	<u>192.0000</u> 4,8160	<u>8.04</u> 0,2
113	C113-137	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	10,865	<u>124.05</u> -	<u>-</u> -	1348	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
114	C113-129	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 20 мм, товщина стінки 2 мм	м	3,869	<u>39.42</u> -	<u>-</u> -	153	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
115	C113-132-1 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 30 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	0,8268	<u>84.60</u> -	<u>-</u> -	70	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
116	C113-134	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 40 мм, товщина стінки 3 мм	м	2,5122	<u>98.72</u> -	<u>-</u> -	248	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
117	C111-1804 варіант 3	Сталь листова 4мм	т	0,000254 4	<u>33457.79</u> -	<u>-</u> -	9	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
118	КБ9-73-2	Огорожі сходів ОГ13 Виготовлення огорожі сходів	т	0,0819	<u>28783.59</u> 22035,84	<u>6093.83</u> 606,81	2357	1805	<u>499</u> 50	<u>192.0000</u> 4,8160	<u>15.72</u> 0,39
119	C113-137	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	18,974	<u>124.05</u> -	<u>-</u> -	2354	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120	C113-129	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 20 мм, товщина стінки 2 мм	м	6,5826	<u>39.42</u> -	<u>-</u> -	259	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
121	C113-132-1 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 30 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	2,2048	<u>84.60</u> -	<u>-</u> -	187	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
122	C113-134	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 40 мм, товщина стінки 3 мм	м	7,2716	<u>98.72</u> -	<u>-</u> -	718	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
123	C111-1804 варіант 3	Сталь листова 4мм	т	0,000678 4	<u>33457.79</u> -	<u>-</u> -	23	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
124	КБ13-16-6 к=2	Ґрунтування металевих поверхонь за два рази Ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,386	<u>2846.51</u> 1213,55	<u>169.69</u> 16,41	1099	468	<u>66</u> 6	<u>9.5600</u> 0,1440	<u>3.69</u> 0,06
125	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 /2шари/	100м2	0,386	<u>1043.63</u> 906,59	<u>126.83</u> 18,39	403	350	<u>49</u> 7	<u>7.2400</u> 0,1608	<u>2.79</u> 0,06
126	C1113-246 варіант 1	Фарба для металу Hammerite	т	0,093412	<u>608527.54</u> -	<u>-</u> -	56844	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 1							685169	78520	<u>101661</u> 22105		<u>711.34</u> 168,91
Разом будівельні роботи, грн.							685169				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							504988				
всього заробітна плата, грн.							100625				
Загальновиробничі витрати, грн.							53099				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							105,12				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							18692				
Всього будівельні роботи, грн.							738268				
Всього по розділу 1							738268				
Розділ 2. Навіс 1											
127	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,1935	<u>25046.06</u> 16710,51	<u>7455.60</u> 1531,47	4846	3233	<u>1443</u> 296	<u>145.6000</u> 10,8062	<u>28.17</u> 2,09
128	C124-31 варіант 4	Профтруба 60х60х3,5	т	0,196596	<u>38020.89</u> -	<u>-</u> -	7475	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
129	C111-1804 варіант 5	Сталь листова 6мм	т	0,003096	<u>33457.79</u> -	<u>-</u> -	104	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
130	КБ9-23-1	Монтаж вертикальних зв'язок у вигляді ферм для прогонів до 24 м при висоті будівлі до 25 м	т	0,1449	<u>11439.30</u> 8361,49	<u>2860.99</u> 1104,11	1658	1212	<u>415</u> 160	<u>80.1600</u> 7,8576	<u>11.62</u> 1,14
131	КБ9-25-1	Монтаж прогонів із кроком ферм до 12 м при висоті будівлі до 25 м	т	0,0486	<u>4747.45</u> 2353,23	<u>2177.40</u> 784,78	231	114	<u>106</u> 38	<u>22.5600</u> 5,6596	<u>1.1</u> 0,28
132	КБ9-42-1	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2	0,0786	<u>9057.48</u> 5290,60	<u>3626.94</u> 1297,21	712	416	<u>285</u> 102	<u>50.7200</u> 9,3217	<u>3.99</u> 0,73
133	& С111-153-С1	Саморіз для кріплення профлистів згумовою прокладкою	шт	80	<u>2.04</u> -	<u>-</u> -	163	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
134	& С111-741-В2-ПЩ варіант 1	Профнастил Н-60 , т. 0,7мм	м2	8,646	<u>391.50</u> -	<u>-</u> -	3385	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
135	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, зв'язи і т.п.] із листової оцинкованої сталі	100м2	0,0081	<u>42557.38</u> 13499,12	<u>231.69</u> 73,48	345	109	<u>2</u> 1	<u>132.8000</u> 0,5247	<u>1.08</u> -
136	КБ13-16-6 к=2	Ґрунтування металевих поверхонь за два рази Ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,045	<u>2846.51</u> 1213,55	<u>169.69</u> 16,41	128	55	<u>8</u> 1	<u>9.5600</u> 0,1440	<u>0.43</u> 0,01
137	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,045	<u>4637.47</u> 906,59	<u>126.83</u> 18,39	209	41	<u>6</u> 1	<u>7.2400</u> 0,1608	<u>0.33</u> 0,01
138	С1113-246 варіант 1	Фарба для металу Hammerite	т	0,01089	<u>608527.54</u> -	<u>-</u> -	6627	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					25883	5180	<u>2265</u> 599		<u>46.72</u> 4,26
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					25883 18438 5779 3065 6,09 1083 28948				

		Всього по розділу 2					28948				
		Розділ 3. Навіс 2									
139	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,2775	<u>25046.06</u> 16710,51	<u>7455.60</u> 1531,47	6950	4637	<u>2069</u> 425	<u>145.6000</u> 10,8062	<u>40.4</u> 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
140	C111-1841 варіант 3	Сталь швелерна 160х68	т	0,28638	<u>49036.24</u>	-	14043	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
141	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. /закладні деталі/	т	0,0148	<u>25832.19</u>	<u>5391.50</u>	382	292	<u>80</u>	<u>176.0000</u>	<u>2.6</u>
					19731,36	530,93			8	4,1760	0,06
142	C111-1841 варіант 3	Сталь швелерна 160х68	т	0,0106	<u>49036.24</u>	-	520	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
143	C111-1804 варіант 4	Сталь листова 10мм	т	0,002968	<u>36550.80</u>	-	108	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
144	C111-1804 варіант 2	Сталь листова 8мм	т	0,00212	<u>33457.79</u>	-	71	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
145	КБ9-24-1	Монтаж зв'язок і розпірок з одиночних і парних кутів, гнutoзварних профілів для прогонів до 24 м при висоті будівлі до 25 м	т	0,2923	<u>13994.51</u>	<u>4341.72</u>	4091	2756	<u>1269</u>	<u>90.4000</u>	<u>26.42</u>
					9429,62	1676,51			490	11,7976	3,45
146	КБ13-16-6 к=2	Ґрунтування металевих поверхонь за два рази Ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,1184	<u>2846.51</u>	<u>169.69</u>	337	144	<u>20</u>	<u>9.5600</u>	<u>1.13</u>
					1213,55	16,41			2	0,1440	0,02
147	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,1184	<u>1043.63</u>	<u>126.83</u>	124	107	<u>15</u>	<u>7.2400</u>	<u>0.86</u>
					906,59	18,39			2	0,1608	0,02
148	C1113-246 варіант 1	Фарба для металу Hammerite	т	0,028652	<u>608527.54</u>	-	17436	-	-	-	-
					8	-			-	-	-
149	КБ34-56-7	Улаштування каркасів акустичних конструкцій стель металевих	100м2	0,106	<u>27985.49</u>	<u>5730.54</u>	2966	1931	<u>607</u>	<u>177.0000</u>	<u>18.76</u>
					18220,38	2790,07			296	26,6002	2,82
150	C1110-173 варіант 1	Сталь кутова 40х40х3 мм	т	0,0354	<u>31985.88</u>	-	1132	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
151	C1113-246 варіант 1	Фарба для металу Hammerite	т	0,007865	<u>608527.54</u>	-	4786	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
152	КБ8-3-5	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі й бетону в 2 шари	100м2	0,142	<u>37863.34</u>	-	5377	802	-	<u>49.7900</u>	<u>7.07</u>
					5650,17	-			-	-	-
153	КБ6-17-1	Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою до 3 м, товщиною до 100 мм бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,00568	<u>918715.35</u>	<u>68145.70</u>	5218	1929	<u>387</u>	<u>3177.3000</u>	<u>18.05</u>
					339589,82	31795,80			181	247,7578	1,41
154	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0158	<u>29100.14</u>	-	460	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
155	КБ34-60-11	Облицювання каркасів стель неперфорованими плитами, дюралюмінієм товщиною 1 мм	100м2	0,106	<u>9395.02</u>	<u>57.34</u>	996	981	<u>6</u>	<u>85.5000</u>	<u>9.06</u>
					9255,38	21,37			2	0,1862	0,02
156	C126-1194 варіант 1	Композит "Екобонд"	100м2	0,1113	<u>82202.70</u>	-	9149	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
157	КБ15-74-1	Опорядження поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 2 мм	100м2	0,3607	<u>21171.07</u> 20316,96	<u>13.35</u> 11,82	7636	7328	<u>5</u> 4	<u>153.7300</u> 0,0999	<u>55.45</u> 0,04
158	C111-2012-2	Штукатурка декоративна (короїд) Ceresit СТ 35	кг	100,996	<u>18.54</u> -	<u>-</u> -	1872	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
159	C111-2014-4	Фарба ґрунтуюча Ceresit СТ 16	кг	20,5599	<u>62.87</u> -	<u>-</u> -	1293	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
160	КБ9-75-2	ЗД1, ЗД2, ЗД4 Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. /закладні деталі/	т	0,05935	<u>25832.19</u> 19731,36	<u>5391.50</u> 530,93	1533	1171	<u>320</u> 32	<u>176.0000</u> 4,1760	<u>10.45</u> 0,25
161	C111-1804 варіант 4	Сталь листова 10мм	т	0,037153	<u>36550.80</u> -	<u>-</u> -	1358	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
162	C111-1804 варіант 2	Сталь листова 8мм	т	0,00954	<u>33457.79</u> -	<u>-</u> -	319	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
163	C124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	0,016218	<u>29989.81</u> -	<u>-</u> -	486	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
164	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,05935	<u>25855.66</u> 25005,75	<u>295.86</u> 90,72	1535	1484	<u>18</u> 5	<u>231.0000</u> 0,6150	<u>13.71</u> 0,04
165	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	1,226	<u>18562.23</u> 3801,58	<u>-</u> -	22757	4661	<u>-</u> -	<u>33.5000</u> -	<u>41.07</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					112935	28223	<u>4796</u> 1447		<u>245.03</u> 11,13
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					112935 79916 29670 15561 30,67 5456 128496				
		Всього по розділу 3					128496				
		Разом прямі витрати по кошторису					823987	111923	<u>108722</u> 24151		<u>1003.09</u> 184,3
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					823987				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					603342				
		всього заробітна плата, грн.					136074				
		Загальновиробничі витрати, грн.					71724				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					141,88				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					25231				
		Всього будівельні роботи, грн.					895711				

		Всього по кошторису					895711				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1329,27				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					161305				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво дитячого садку на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської області" (коригування)
1175

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03

на Вхідна група №2

Дитячий садок на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської област

Основа:

креслення (специфікації) № 22/63-2023-АБ.1

Кошторисна вартість

723,736 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,92807 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

111,913 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 березня" 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Вхідна група №2									
1	КБ1-17-14	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,0936	<u>50063.29</u> 2045,80	<u>47976.27</u> 13086,98	4686	191	<u>4491</u> 1225	<u>22.1000</u> 91,5654	<u>2.07</u> 8,57
2	КБ1-12-14	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,1167	<u>32204.47</u> 1809,74	<u>30394.73</u> 8803,45	3758	211	<u>3547</u> 1027	<u>19.5500</u> 62,4750	<u>2.28</u> 7,29
3	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,11	<u>28434.62</u> 28434,62	<u>-</u> -	3128	3128	<u>-</u> -	<u>314.1600</u> -	<u>34.56</u> -
4	КБ1-27-4	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,1277	<u>7822.22</u> -	<u>7822.22</u> 1803,54	999	-	<u>999</u> 230	<u>-</u> 12,0516	<u>-</u> 1,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	C311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	104,94	<u>280.49</u>	<u>280.49</u>	29435	-	<u>29435</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	52,17			5475	0,4110	43,13
6	КБ8-2-1	Улаштування основи під фундаменти піщаної	1 м3	5,8	<u>1045.71</u>	<u>113.54</u>	6065	1295	<u>659</u>	<u>2.3000</u>	<u>13.34</u>
					223,35	39,39			228	0,3399	1,97
7	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 7,5 (М 100), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,031	<u>346410.27</u>	<u>2811.56</u>	10739	454	<u>87</u>	<u>150.7000</u>	<u>4.67</u>
		Фундамент монолитний Фм1			14634,48	1371,91			43	10,6641	0,33
8	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских бетон сульфатостійкий В 15 (М 200), W 4, крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,087	<u>377259.01</u>	<u>9956.45</u>	32822	2291	<u>866</u>	<u>249.4100</u>	<u>21.7</u>
					26335,20	4176,47			363	32,7235	2,85
9	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0842	<u>30312.81</u>	<u>-</u>	2552	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
10	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,5499	<u>29989.81</u>	<u>-</u>	16491	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
11	C124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	0,233	<u>29989.81</u>	<u>-</u>	6988	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
12	КБ6-1-22	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,17	<u>435062.98</u>	<u>12223.92</u>	73961	8191	<u>2078</u>	<u>456.3300</u>	<u>77.58</u>
					48183,88	5011,09			852	39,1711	6,66
13	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0479	<u>29100.14</u>	<u>-</u>	1394	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
14	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,3949	<u>30312.81</u>	<u>-</u>	11971	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
15	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,525	<u>29989.81</u>	<u>-</u>	15745	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
		Сходи СХм-1									
16	КБ6-1-19	Улаштування фундаментних плит залізобетонних із ребрами угору бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,0291	<u>461905.50</u>	<u>17753.89</u>	13441	1359	<u>517</u>	<u>421.3000</u>	<u>12.26</u>
					46688,47	7023,77			204	55,0022	1,6
17	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,031	<u>29100.14</u>	<u>-</u>	902	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	КБ6-17-13	Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою більше 6 м, товщиною понад 150 мм до 200 мм бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,04242	<u>712543.78</u> 197086,72	<u>45650.72</u> 19441,81	30226	8360	<u>1937</u> 825	<u>1844.0000</u> 152,0492	<u>78.22</u> 6,45
31	С124-19	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 6 мм	т	0,0105	<u>32463.31</u> -	<u>-</u> -	341	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0807	<u>30564.97</u> -	<u>-</u> -	2467	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0021	<u>30312.81</u> -	<u>-</u> -	64	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,1239	<u>29989.81</u> -	<u>-</u> -	3716	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	КБ6-1-19	Сходи СХМ2 Улаштування фундаментних плит залізобетонних із ребрами угору бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,008	<u>445081.87</u> 46688,47	<u>17753.89</u> 7023,77	3561	374	<u>142</u> 56	<u>421.3000</u> 55,0022	<u>3.37</u> 0,44
36	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,013992	<u>30312.81</u> -	<u>-</u> -	424	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,002438	<u>30564.97</u> -	<u>-</u> -	75	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,017172	<u>29100.14</u> -	<u>-</u> -	500	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	КБ9-29-1	Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею	т	1,1437	<u>11698.24</u> 5183,97	<u>6081.75</u> 2281,54	13379	5929	<u>6956</u> 2609	<u>46.2400</u> 16,0249	<u>52.88</u> 18,33
40	КБ13-16-6 к=2	Ґрунтування металевих поверхонь за два рази Ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,551	<u>2846.51</u> 1213,55	<u>169.69</u> 16,41	1568	669	<u>93</u> 9	<u>9.5600</u> 0,1440	<u>5.27</u> 0,08
41	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 /2шари/	100м2	0,551	<u>1043.63</u> 906,59	<u>126.83</u> 18,39	575	500	<u>70</u> 10	<u>7.2400</u> 0,1608	<u>3.99</u> 0,09
42	С1113-246 варіант 1	Фарба для металу Hammerite	т	0,133342	<u>608527.54</u> -	<u>-</u> -	81142	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	КБ9-73-2	Сходові марші металеві СХМ3, РМ1, РМ2, С1 Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею	т	0,5589	<u>28783.59</u> 22035,84	<u>6093.83</u> 606,81	16087	12316	<u>3406</u> 339	<u>192.0000</u> 4,8160	<u>107.31</u> 2,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	C111-1841 варіант 2	Сталь швелерна 180х74	т	0,546218	<u>49036.24</u>	-	26784	-	-	-	-
45	C111-1804 варіант 3	Сталь листова 4мм	т	0,547808	<u>33457.79</u>	-	18328	-	-	-	-
46	C111-1814 варіант 2	Сталь кутова 90х6	т	0,037206	<u>32442.35</u>	-	1207	-	-	-	-
47	C111-1804 варіант 4	Сталь листова 10мм	т	0,00318	<u>36550.80</u>	-	116	-	-	-	-
48	C124-31 варіант 3	Профтруба 120х6	т	0,059148	<u>39903.63</u>	-	2360	-	-	-	-
49	КБ9-29-1	Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею	т	0,5589	<u>11698.24</u>	<u>6081.75</u>	6538	2897	<u>3399</u>	<u>46.2400</u>	<u>25.84</u>
50	КБ13-16-6 κ=2	Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,554	<u>2846.51</u>	<u>169.69</u>	1577	672	<u>94</u>	<u>9.5600</u>	<u>5.3</u>
51	КБ13-26-6 κ=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 /2шари/	100м2	0,554	<u>1043.63</u>	<u>126.83</u>	578	502	<u>70</u>	<u>7.2400</u>	<u>4.01</u>
52	C1113-246 варіант 1	Фарба для металу Hammerite	т	0,134068	<u>608527.54</u>	-	81584	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							577090	53592	<u>59629</u> 15147		<u>494.34</u> 113,95
Разом будівельні роботи, грн.							577090				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							463869				
всього заробітна плата, грн.							68739				
Загальновиробничі витрати, грн.							36443				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							72,4				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							12872				
Всього будівельні роботи, грн.							613533				

Всього по розділу 1							613533				
Розділ 2. Навіс 1											
53	КБ9-72-1	рама РМ3, ЗДЗ	т	0,2504	<u>25046.06</u>	<u>7455.60</u>	6272	4184	<u>1867</u>	<u>145.6000</u>	<u>36.46</u>
54	C111-1841 варіант 3	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,258412	<u>16710.51</u>	<u>1531.47</u>	12672	-	<u>383</u>	<u>10,8062</u>	<u>2,71</u>
55	КБ9-75-2	Сталь швелерна 160х68	т	8	<u>49036.24</u>	-			-	-	-
		Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. /закладні деталі/	т	0,0148	<u>25832.19</u>	<u>5391.50</u>	382	292	<u>80</u>	<u>176.0000</u>	<u>2,6</u>
					19731,36	530,93			8	4,1760	0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	C111-1841 варіант 3	Сталь швелерна 160х68	т	0,0106	<u>49036.24</u> -	-	520	-	-	-	-
57	C111-1804 варіант 4	Сталь листова 10мм	т	0,002968	<u>36550.80</u> -	-	108	-	-	-	-
58	C111-1804 варіант 2	Сталь листова 8мм	т	0,00212	<u>33457.79</u> -	-	71	-	-	-	-
59	КБ9-24-1	Монтаж зв'язок і розпірок з одиночних і парних кутів, гнutoзварних профілів для прогонів до 24 м при висоті будівлі до 25 м	т	0,2652	<u>13994.51</u> 9429,62	<u>4341.72</u> 1676,51	3711	2501	<u>1151</u> 445	<u>90.4000</u> 11,7976	<u>23.97</u> 3,13
60	КБ13-16-6 к=2	Ґрунтування металевих поверхонь за два рази Ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0828	<u>2846.51</u> 1213,55	<u>169.69</u> 16,41	236	100	<u>14</u> 1	<u>9.5600</u> 0,1440	<u>0.79</u> 0,01
61	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,0828	<u>1043.63</u> 906,59	<u>126.83</u> 18,39	86	75	<u>11</u> 2	<u>7.2400</u> 0,1608	<u>0.6</u> 0,01
62	C1113-246 варіант 1	Фарба для металу Hammerite	т	0,020037 6	<u>608527.54</u> -	-	12193	-	-	-	-
63	КБ34-56-7	Улаштування каркасів акустичних конструкцій стель металевих	100м2	0,086	<u>27985.49</u> 18220,38	<u>5730.54</u> 2790,07	2407	1567	<u>493</u> 240	<u>177.0000</u> 26,6002	<u>15.22</u> 2,29
64	C1110-173 варіант 1	Сталь кутова 40х40х3 мм	т	0,0296	<u>31985.88</u> -	-	947	-	-	-	-
65	C1113-246 варіант 1	Фарба для металу Hammerite	т	0,006945 4	<u>608527.54</u> -	-	4226	-	-	-	-
66	КБ8-3-5	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівняній поверхні будового мурування, цеглі й бетону в 2 шари	100м2	0,14	<u>37863.34</u> 5650,17	-	5301	791	-	<u>49.7900</u> -	<u>6.97</u> -
67	КБ6-17-1	Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою до 3 м, товщиною до 100 мм бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,00424	<u>918715.35</u> 339589,82	<u>68145.70</u> 31795,80	3895	1440	<u>289</u> 135	<u>3177.3000</u> 247,7578	<u>13.47</u> 1,05
68	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0118	<u>29100.14</u> -	-	343	-	-	-	-
69	КБ34-60-11	Облицювання каркасів стель неперфорованими плитами, дюралюмінієм товщиною 1 мм	100м2	0,086	<u>9395.02</u> 9255,38	<u>57.34</u> 21,37	808	796	<u>5</u> 2	<u>85.5000</u> 0,1862	<u>7.35</u> 0,02
70	C126-1194 варіант 1	Композит "Екобонд"	100м2	0,0903	<u>82202.70</u> -	-	7423	-	-	-	-
71	КБ15-74-1	Опорядження поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 2 мм	100м2	0,3	<u>21171.07</u> 20316,96	<u>13.35</u> 11,82	6351	6095	<u>4</u> 4	<u>153.7300</u> 0,0999	<u>46.12</u> 0,03
72	C111-2012-2	Штукатурка декоративна (короїд) Ceresit СТ 35	кг	84	<u>18.54</u> -	-	1557	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	C111-2014-4	Фарба ґрунтуюча Ceresit СТ 16	кг	17,1	<u>62.87</u>	-	1075	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
74	KB9-75-2	ЗД1, ЗД2, ЗД4, ЗД6 Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. /закладні деталі/	т	0,0448	<u>25832.19</u>	<u>5391.50</u>	1157	884	<u>242</u>	<u>176.0000</u>	<u>7.88</u>
					19731,36	530,93			24	4,1760	0,19
75	C111-1804 варіант 4	Сталь листова 10мм	т	0,025599	<u>36550.80</u>	-	936	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
76	C111-1804 варіант 2	Сталь листова 8мм	т	0,00954	<u>33457.79</u>	-	319	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
77	C124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	0,003763	<u>29989.81</u>	-	113	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
78	KB6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,0336	<u>25855.66</u>	<u>295.86</u>	869	840	<u>10</u>	<u>231.0000</u>	<u>7.76</u>
					25005,75	90,72			3	0,6150	0,02
79	KB6-11-8	Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 10 кг	т	0,0112	<u>13735.22</u>	<u>295.86</u>	154	145	<u>3</u>	<u>119.3900</u>	<u>1.34</u>
					12923,97	90,72			1	0,6150	0,01
80	KB8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цегли, бетону	100м2	1,22	<u>18562.23</u>	-	22646	4638	-	<u>33.5000</u>	<u>40.87</u>
					3801,58	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					96778	24348	<u>4169</u>		<u>211,4</u>
									1248		9,53
		Разом будівельні роботи, грн.					96778				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					68261				
		всього заробітна плата, грн.					25596				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13425				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					26,45				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4706				
		Всього будівельні роботи, грн.					110203				

		Всього по розділу 2					110203				
		Разом прямі витрати по кошторису					673868	77940	<u>63798</u>		<u>705,74</u>
									16395		123,48
		Разом будівельні роботи, грн.					673868				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					532130				
		всього заробітна плата, грн.					94335				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					49868				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					98,85				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					17578				
		Всього будівельні роботи, грн.					723736				

		Всього по кошторису					723736				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					928,07				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					111913				

Склав _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво дитячого садку на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської області" (коригування)
1175

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04

на Вхідна група №4

Дитячий садок на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської област

Основа:

креслення (специфікації) № 22/63-2023-АБ.1

Кошторисна вартість

737,326 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

1,05508 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

127,509 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 березня" 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Вхідна група №4									
1	КБ1-17-14	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,09937	<u>50063.29</u> 2045,80	<u>47976.27</u> 13086,98	4975	203	<u>4767</u> 1300	<u>22.1000</u> 91,5654	<u>2.2</u> 9,1
2	КБ1-12-14	7,6м3 ґрунту залишаємо для вхідної групи №6, 1,13м3 ґрунту залишаємо для вхідної групи №10									
2	КБ1-12-14	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,03963	<u>32204.47</u> 1809,74	<u>30394.73</u> 8803,45	1276	72	<u>1204</u> 349	<u>19.5500</u> 62,4750	<u>0.77</u> 2,48
3	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,07	<u>28434.62</u> 28434,62	<u>-</u> -	1990	1990	<u>-</u> -	<u>314.1600</u> -	<u>21.99</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КБ1-27-4	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,1081	<u>7822.22</u> -	<u>7822.22</u> 1803,54	846	-	<u>846</u> 195	<u>-</u> 12,0516	<u>-</u> 1,3
5	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	178,365	<u>280.49</u> -	<u>280.49</u> 52,17	50030	-	<u>50030</u> 9305	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 73,31
6	КБ8-2-1	Улаштування основи під фундаменти піщаної	1 м3	5,52	<u>1045.71</u> 223,35	<u>113.54</u> 39,39	5772	1233	<u>627</u> 217	<u>2.3000</u> 0,3399	<u>12.7</u> 1,88
7	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 7,5 (М 100), крупність заповнювача 10-20мм Фундамент монолитний Фм1	100м3	0,016	<u>346410.27</u> 14634,48	<u>2811.56</u> 1371,91	5543	234	<u>45</u> 22	<u>150.7000</u> 10,6641	<u>2.41</u> 0,17
8	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских бетон сульфатостійкий В 15 (М 200), W 4, крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,0477	<u>377259.01</u> 26335,20	<u>9956.45</u> 4176,47	17995	1256	<u>475</u> 199	<u>249.4100</u> 32,7235	<u>11.9</u> 1,56
9	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0695	<u>30312.81</u> -	<u>-</u> -	2107	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,295	<u>29989.81</u> -	<u>-</u> -	8847	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	С124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	0,1632	<u>29989.81</u> -	<u>-</u> -	4894	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	КБ6-1-22	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,13146	<u>435062.98</u> 48183,88	<u>12223.92</u> 5011,09	57193	6334	<u>1607</u> 659	<u>456.3300</u> 39,1711	<u>59.99</u> 5,15
13	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0354	<u>29100.14</u> -	<u>-</u> -	1030	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,3422	<u>30312.81</u> -	<u>-</u> -	10373	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм Фундамент Фм2	т	0,3443	<u>29989.81</u> -	<u>-</u> -	10325	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских бетон сульфатостійкий В 15 (М 200), W 4, крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,0234	<u>377259.01</u> 26335,20	<u>9956.45</u> 4176,47	8828	616	<u>233</u> 98	<u>249.4100</u> 32,7235	<u>5.84</u> 0,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0186	<u>29100.14</u>	<u>-</u>	541	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
18	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0554	<u>29989.81</u>	<u>-</u>	1661	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		Фундамент Фм3			-	-			-	-	-
19	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских бетон сульфатостійкий В 15 (М 200), W 4, крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,00489	<u>377259.01</u>	<u>9956.45</u>	1845	129	<u>49</u>	<u>249.4100</u>	<u>1.22</u>
					26335,20	4176,47			20	32,7235	0,16
20	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0042	<u>29100.14</u>	<u>-</u>	122	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
21	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0056	<u>29989.81</u>	<u>-</u>	168	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		Сходи СХм-1			-	-			-	-	-
22	КБ6-1-19	Улаштування фундаментних плит залізобетонних із ребрами угору бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,03288	<u>461905.50</u>	<u>17753.89</u>	15187	1535	<u>584</u>	<u>421.3000</u>	<u>13.85</u>
					46688,47	7023,77			231	55,0022	1,81
23	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0348	<u>29100.14</u>	<u>-</u>	1013	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
24	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0562	<u>30312.81</u>	<u>-</u>	1704	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
25	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0791	<u>29989.81</u>	<u>-</u>	2372	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
26	C124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	0,1363	<u>29989.81</u>	<u>-</u>	4088	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
27	КБ6-18-1	Балка монолитна Бм1									
		Улаштування балок фундаментних /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 10-20 мм/	100м3	0,00425	<u>595831.40</u>	<u>29946.65</u>	2532	589	<u>127</u>	<u>1264.4300</u>	<u>5.37</u>
					138505,66	12587,39			53	98,4480	0,42
28	C124-19	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 6 мм	т	0,0043	<u>32463.31</u>	<u>-</u>	140	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
29	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0287	<u>29989.81</u>	<u>-</u>	861	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	C124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	0,0098	<u>29989.81</u> -	<u>-</u> -	294	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	C124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16 мм	т	0,019	<u>29989.81</u> -	<u>-</u> -	570	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	КБ6-22-1	Плита монолитна Пм1 Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,01458	<u>584257.43</u> 103114,62	<u>18591.98</u> 8607,71	8518	1503	<u>271</u> 126	<u>964.7700</u> 67,3508	<u>14.07</u> 0,98
33	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0886	<u>30312.81</u> -	<u>-</u> -	2686	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0865	<u>29989.81</u> -	<u>-</u> -	2594	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	КБ6-17-13	Стіна монолитна Стм1 Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою більше 6 м, товщиною понад 150 мм до 200 мм бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,0339	<u>712543.78</u> 197086,72	<u>45650.72</u> 19441,81	24155	6681	<u>1548</u> 659	<u>1844.0000</u> 152,0492	<u>62.51</u> 5,15
36	C124-19	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 6 мм	т	0,0062	<u>32463.31</u> -	<u>-</u> -	201	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0678	<u>30564.97</u> -	<u>-</u> -	2072	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0143	<u>30312.81</u> -	<u>-</u> -	433	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,1013	<u>29989.81</u> -	<u>-</u> -	3038	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	КБ9-73-2	Сходові марші металеві СХМ2, РМ1, РМ2, С1, С2 Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею	т	1,5726	<u>28783.59</u> 22035,84	<u>6093.83</u> 606,81	45265	34654	<u>9583</u> 954	<u>192.0000</u> 4,8160	<u>301.94</u> 7,57
41	C111-1841 варіант 2	Сталь швелерна 180х74	т	0,667588	<u>49036.24</u> -	<u>-</u> -	32736	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	C111-1804 варіант 3	Сталь листовая 4мм	т	0,721012	<u>33457.79</u> -	<u>-</u> -	24123	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	C111-1814 варіант 4	Сталь кутова 70х6	т	0,009752	<u>31593.90</u>	-	308	-	-	-	-
44	C111-1814 варіант 2	Сталь кутова 90х6	т	0,035404	<u>32442.35</u>	-	1149	-	-	-	-
45	C111-1804 варіант 2	Сталь листова 8мм	т	0,026288	<u>33457.79</u>	-	880	-	-	-	-
46	C111-1804 варіант 4	Сталь листова 10мм	т	0,00795	<u>36550.80</u>	-	291	-	-	-	-
47	C124-31 варіант 3	Профтруба 120х6	т	0,306234	<u>39903.63</u>	-	12220	-	-	-	-
48	КБ9-29-1	Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею	т	1,5726	<u>11698.24</u>	<u>6081.75</u>	18397	8152	<u>9564</u>	<u>46.2400</u>	<u>72.72</u>
49	КБ13-16-6 κ=2	Ґрунтування металевих поверхонь за два рази Ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,9945	<u>2846.51</u>	<u>169.69</u>	2831	1207	<u>169</u>	<u>9.5600</u>	<u>9.51</u>
50	КБ13-26-6 κ=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 /2шари/	100м2	0,9945	<u>1043.63</u>	<u>126.83</u>	1038	902	<u>126</u>	<u>7.2400</u>	<u>7.2</u>
51	C1113-246 варіант 1	Фарба для металу Hammerite	т	0,240669	<u>608527.54</u>	-	146454	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							554511	67290	<u>81855</u>		<u>606.19</u>
Разом будівельні роботи, грн.							554511		18009		137,31
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							405366				
всього заробітна плата, грн.							85299				
Загальновиробничі витрати, грн.							44892				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							88,68				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							15766				
Всього будівельні роботи, грн.							599403				

Всього по розділу 1							599403				
Розділ 2. Навіс 1											
52	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,1533	<u>25046.06</u>	<u>7455.60</u>	3840	2562	<u>1143</u>	<u>145.6000</u>	<u>22.32</u>
53	C124-31 варіант 5	Профтруба 40х40х3	т	0,033230	<u>16710.51</u>	<u>1531.47</u>	1268	-	235	10,8062	1,66
54	C124-31 варіант 4	Профтруба 60х60х3,5	т	0,30186	<u>38156.88</u>	-	11477	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	C111-1804 варіант 5	Сталь листова 6мм	т	0,013622	<u>33457.79</u>	-	456	-	-	-	-
				4	-	-			-	-	-
56	C1110-173	Сталь кутова 50x50 мм	т	0,008152	<u>32080.81</u>	-	262	-	-	-	-
				8	-	-			-	-	-
57	& C111-136- 6 варіант 3	Шпілька M16x500	шт	16	<u>97.03</u>	-	1552	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
58	КБ9-23-1	Монтаж вертикальних зв'язок у вигляді ферм для прогонів до 24 м при висоті будівлі до 25 м	т	0,1533	<u>11439.30</u>	<u>2860.99</u>	1754	1282	<u>439</u>	<u>80.1600</u>	<u>12.29</u>
					8361,49	1104,11			169	7,8576	1,2
59	КБ9-42-1	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2	0,177	<u>9057.48</u>	<u>3626.94</u>	1603	936	<u>642</u>	<u>50.7200</u>	<u>8.98</u>
					5290,60	1297,21			230	9,3217	1,65
60	& C111-153- С1	Саморіз для кріплення профлистів згумовою прокладкою	шт	180	<u>2.04</u>	-	367	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
61	& C111-741- В2-ПЩ варіант 1	Профнастил Н-60 , т. 0,7мм	м2	19,47	<u>391.50</u>	-	7623	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
62	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	100м2	0,0225	<u>42557.38</u>	<u>231.69</u>	958	304	<u>5</u>	<u>132.8000</u>	<u>2.99</u>
					13499,12	73,48			2	0,5247	0,01
63	КБ13-16-6 к=2	Ґрунтування металевих поверхонь за два рази Ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,1496	<u>2846.51</u>	<u>169.69</u>	426	182	<u>25</u>	<u>9.5600</u>	<u>1.43</u>
					1213,55	16,41			2	0,1440	0,02
64	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,1496	<u>4637.47</u>	<u>126.83</u>	694	136	<u>19</u>	<u>7.2400</u>	<u>1.08</u>
					906,59	18,39			3	0,1608	0,02
65	C1113-246 варіант 1	Фарба для металу Hammerite	т	0,036203	<u>608527.54</u>	-	22031	-	-	-	-
				2	-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					54311	5402	<u>2273</u>		<u>49.09</u>
									641		4,56
		Разом будівельні роботи, грн.					54311				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					46636				
		всього заробітна плата, грн.					6043				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3203				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,37				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1130				
		Всього будівельні роботи, грн.					57514				

		Всього по розділу 2					57514				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 3. Навіс 2									
66	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,1477	<u>25046.06</u> 16710,51	<u>7455.60</u> 1531,47	3699	2468	<u>1101</u> 226	<u>145.6000</u> 10,8062	<u>21.51</u> 1,6
67	С111-1841 варіант 3	Сталь швелерна 160х68	т	0,130548	<u>49036.24</u> -	<u>-</u> -	6402	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
68	С111-1814 варіант 2	Сталь кутова 90х6	т	0,021878 4	<u>32442.35</u> -	<u>-</u> -	710	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
69	КБ9-24-1	Монтаж зв'язок і розпірок з одиночних і парних кутів, гнutoзварних профілів для прогонів до 24 м при висоті будівлі до 25 м	т	0,1477	<u>13994.51</u> 9429,62	<u>4341.72</u> 1676,51	2067	1393	<u>641</u> 248	<u>90.4000</u> 11,7976	<u>13.35</u> 1,74
70	КБ13-16-6 к=2	Ґрунтування металевих поверхонь за два рази Ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0508	<u>2846.51</u> 1213,55	<u>169.69</u> 16,41	145	62	<u>9</u> 1	<u>9.5600</u> 0,1440	<u>0.49</u> 0,01
71	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,0508	<u>1043.63</u> 906,59	<u>126.83</u> 18,39	53	46	<u>6</u> 1	<u>7.2400</u> 0,1608	<u>0.37</u> 0,01
72	С1113-246 варіант 1	Фарба для металу Hammerite	т	0,012293 6	<u>608527.54</u> -	<u>-</u> -	7481	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
73	КБ9-42-1	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2	0,048	<u>9057.48</u> 5290,60	<u>3626.94</u> 1297,21	435	254	<u>174</u> 62	<u>50.7200</u> 9,3217	<u>2.43</u> 0,45
74	& С111-153- С1	Саморіз для кріплення профлистів згумовою прокладкою	шт	48	<u>2.04</u> -	<u>-</u> -	98	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
75	& С111-741- В2-ПЩ варіант 1	Профнастил Н-60 , т. 0,7мм	м2	5,28	<u>391.50</u> -	<u>-</u> -	2067	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
76	КБ34-56-7	Улаштування каркасів акустичних конструкцій стель металевих	100м2	0,0795	<u>27985.49</u> 18220,38	<u>5730.54</u> 2790,07	2225	1449	<u>456</u> 222	<u>177.0000</u> 26,6002	<u>14.07</u> 2,11
77	С1110-173 варіант 1	Сталь кутова 40х40х3 мм	т	0,0231	<u>31985.88</u> -	<u>-</u> -	739	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
78	С1113-246 варіант 1	Фарба для металу Hammerite	т	0,004719	<u>608527.54</u> -	<u>-</u> -	2872	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
79	КБ8-3-5	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі й бетону в 2 шари	100м2	0,105	<u>37863.34</u> 5650,17	<u>-</u> -	3976	593	<u>-</u> -	<u>49.7900</u> -	<u>5.23</u> -
80	КБ6-17-1	Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою до 3 м, товщиною до 100 мм бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,00384	<u>918715.35</u> 339589,82	<u>68145.70</u> 31795,80	3528	1304	<u>262</u> 122	<u>3177.3000</u> 247,7578	<u>12.2</u> 0,95
81	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0213	<u>29100.14</u> -	<u>-</u> -	620	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	КБ34-60-11	Облицювання каркасів стель неперфорованими плитами, дюралюмінієм товщиною 1 мм	100м2	0,0795	<u>9395.02</u> 9255,38	<u>57.34</u> 21,37	747	736	<u>5</u> 2	<u>85.5000</u> 0,1862	<u>6.8</u> 0,01
83	C126-1194 варіант 1	Композит "Екобонд"	100м2	0,083475	<u>82202.70</u> -	<u>-</u> -	6862	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
84	КБ9-75-2	ЗД1, ЗД2, ЗД4 Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. /закладні деталі/	т	0,0785	<u>25832.19</u> 19731,36	<u>5391.50</u> 530,93	2028	1549	<u>423</u> 42	<u>176.0000</u> 4,1760	<u>13.82</u> 0,33
85	C111-1804 варіант 4	Сталь листова 10мм	т	0,042029	<u>36550.80</u> -	<u>-</u> -	1536	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
86	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,003074	<u>29989.81</u> -	<u>-</u> -	92	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
87	C124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	0,011819	<u>29989.81</u> -	<u>-</u> -	354	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
88	C111-1841 варіант 2	Сталь швелерна 180х74	т	0,026288	<u>49036.24</u> -	<u>-</u> -	1289	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
89	КБ6-11-10	Установлення закладних деталей вагою понад 20 кг	т	0,0227	<u>4610.76</u> 2512,48	<u>1731.84</u> 531,02	105	57	<u>39</u> 12	<u>23.2100</u> 3,6000	<u>0.53</u> 0,08
90	КБ6-11-8	Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 10 кг	т	0,0112	<u>13735.22</u> 12923,97	<u>295.86</u> 90,72	154	145	<u>3</u> 1	<u>119.3900</u> 0,6150	<u>1.34</u> 0,01
91	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,0396	<u>25855.66</u> 25005,75	<u>295.86</u> 90,72	1024	990	<u>12</u> 4	<u>231.0000</u> 0,6150	<u>9.15</u> 0,02
92	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	1,1	<u>18562.23</u> 3801,58	<u>-</u> -	20418	4182	<u>-</u> -	<u>33.5000</u> -	<u>36.85</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					71726	15228	<u>3131</u> 943		<u>138.14</u> 7,32
		Разом будівельні роботи, грн.					71726				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					53367				
		всього заробітна плата, грн.					16171				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8681				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					17,42				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3100				
		Всього будівельні роботи, грн.					80407				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 3					80407				
		Разом прямі витрати по кошторису					680548	87920	<u>87259</u>		<u>793.42</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					680548		19593		149,19
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					505369				
		всього заробітна плата, грн.					107513				
		Загальновиробничі витрати, грн.					56778				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					112,47				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					19996				
		Всього будівельні роботи, грн.					737326				

		Всього по кошторису					737326				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1055,08				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					127509				

Склав _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво дитячого садку на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської області" (коригування)
1175

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05

на Вхідна група №6

Дитячий садок на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської област

Основа:

креслення (специфікації) № 22/63-2023-АБ.1

Кошторисна вартість

89,942 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,0984 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

11,613 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 березня" 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Вхідна група №6									
1	КБ1-12-14	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,0152	<u>32204.47</u> 1809,74	<u>30394.73</u> 8803,45	490	28	<u>462</u> 134	<u>19.5500</u> 62,4750	<u>0.3</u> 0,95
2	КБ1-27-4	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,0228	<u>7822.22</u> -	<u>7822.22</u> 1803,54	178	-	<u>178</u> 41	<u>-</u> 12,0516	<u>-</u> 0,27
3	КБ8-2-1	Улаштування основи під фундаменти піщаної	1 м3	1,4	<u>1045.71</u> 223,35	<u>113.54</u> 39,39	1464	313	<u>159</u> 55	<u>2.3000</u> 0,3399	<u>3.22</u> 0,48
4	КБ6-1-19	Фундамент монолитний Фм1, СХм1 Улаштування фундаментних плит залізобетонних із ребрами угору бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,06008	<u>445081.87</u> 46688,47	<u>17753.89</u> 7023,77	26741	2805	<u>1067</u> 422	<u>421.3000</u> 55,0022	<u>25.31</u> 3,3
5	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0274	<u>29100.14</u> -	<u>-</u> -	797	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0066	<u>30564.97</u> -	<u>-</u> -	202	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,354	<u>30312.81</u> -	<u>-</u> -	10731	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,2523	<u>29989.81</u> -	<u>-</u> -	7566	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	КБ6-22-1	Плита монолитна Пм1 Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,01766	<u>584257.43</u> 103114,62	<u>18591.98</u> 8607,71	10318	1821	<u>328</u> 152	<u>964.7700</u> 67,3508	<u>17.04</u> 1,19
10	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0498	<u>30312.81</u> -	<u>-</u> -	1510	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	КБ6-22-1	Плита монолитна Пм2 Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,01781	<u>584257.43</u> 103114,62	<u>18591.98</u> 8607,71	10406	1836	<u>331</u> 153	<u>964.7700</u> 67,3508	<u>17.18</u> 1,2
12	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0595	<u>29989.81</u> -	<u>-</u> -	1784	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0944	<u>30312.81</u> -	<u>-</u> -	2862	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,52	<u>18562.23</u> 3801,58	<u>-</u> -	9652	1977	<u>-</u> -	<u>33.5000</u> -	<u>17.42</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					84701	8780	<u>2525</u> 957		<u>80.47</u> 7,39
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					84701				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					73396				
		всього заробітна плата, грн.					9737				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5241				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,54				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1876				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					89942				

		Всього по розділу 1					89942				
		Разом прямі витрати по кошторису					84701	8780	<u>2525</u>		<u>80.47</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					84701		957		7,39
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					73396				
		всього заробітна плата, грн.					9737				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5241				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,54				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1876				
		Всього будівельні роботи, грн.					89942				

		Всього по кошторису					89942				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					98,4				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					11613				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво дитячого садку на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської області" (коригування)
1175

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06

на Вхідна група №8

Дитячий садок на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської област

Основа:

креслення (специфікації) № 22/63-2023-АБ.1

Кошторисна вартість

83,905 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,08747 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

10,473 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 березня" 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Вхідна група №8									
1	КБ1-12-14	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,00812	<u>32204.47</u> 1809,74	<u>30394.73</u> 8803,45	262	15	<u>247</u> 71	<u>19.5500</u> 62,4750	<u>0.16</u> 0,51
2	КБ1-27-4	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,00812	<u>7822.22</u> -	<u>7822.22</u> 1803,54	64	-	<u>64</u> 15	<u>-</u> 12,0516	<u>-</u> 0,1
3	КБ8-2-1	Улаштування основи під фундаменти піщаної	1 м3	1,04	<u>1045.71</u> 223,35	<u>113.54</u> 39,39	1088	232	<u>118</u> 41	<u>2.3000</u> 0,3399	<u>2.39</u> 0,35
4	КБ6-1-19	Фундамент монолитний Фм1, СХм1 Улаштування фундаментних плит залізобетонних із ребрами угору бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,03775	<u>445081.87</u> 46688,47	<u>17753.89</u> 7023,77	16802	1762	<u>670</u> 265	<u>421.3000</u> 55,0022	<u>15.9</u> 2,08
5	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0147	<u>29100.14</u> -	<u>-</u> -	428	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0891	<u>30564.97</u> -	<u>-</u> -	2723	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0989	<u>30312.81</u> -	<u>-</u> -	2998	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,1559	<u>29989.81</u> -	<u>-</u> -	4675	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 1							29040	2009	<u>1099</u> 392		<u>18.45</u> 3,04
Разом будівельні роботи, грн.							29040				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							25932				
всього заробітна плата, грн.							2401				
Загальновиробничі витрати, грн.							1287				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							2,58				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							459				
Всього будівельні роботи, грн.							30327				

Всього по розділу 1							30327				
Розділ 2. Навіс 1											
9	КБ9-72-1	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,1533	<u>25046.06</u> 16710,51	<u>7455.60</u> 1531,47	3840	2562	<u>1143</u> 235	<u>145.6000</u> 10,8062	<u>22.32</u> 1,66
10	C124-31 варіант 5	Профтруба 40x40x3	т	0,014860 8	<u>38156.88</u> -	<u>-</u> -	567	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	C124-31 варіант 4	Профтруба 60x60x3,5	т	0,143035 2	<u>38020.89</u> -	<u>-</u> -	5438	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	C111-1804 варіант 4	Сталь листова 10мм	т	0,049536	<u>36550.80</u> -	<u>-</u> -	1811	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	C111-1804 варіант 5	Сталь листова 6мм	т	0,006811 2	<u>33457.79</u> -	<u>-</u> -	228	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	C1110-173	Сталь кутова 50x50 мм	т	0,002683 2	<u>32080.81</u> -	<u>-</u> -	86	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	& C111-136- 6 варіант 3	Шпілька М16х500	шт	12	<u>97.03</u> -	<u>-</u> -	1164	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	C124-31 варіант 3	Профтруба 120х6	т	0,166358	<u>39903.63</u>	-	6638	-	-	-	-
				4	-	-			-	-	-
17	C111-1019 варіант 1	Швелери 100х46	т	0,016408	<u>21169.41</u>	-	347	-	-	-	-
				8	-	-			-	-	-
18	KB9-23-1	Монтаж вертикальних зв'язок у вигляді ферм для прогонів до 24 м при висоті будівлі до 25 м	т	0,1533	<u>11439.30</u> 8361,49	<u>2860.99</u> 1104,11	1754	1282	<u>439</u> 169	<u>80.1600</u> 7,8576	<u>12.29</u> 1,2
19	KB9-42-1	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2	0,0483	<u>9057.48</u> 5290,60	<u>3626.94</u> 1297,21	437	256	<u>175</u> 63	<u>50.7200</u> 9,3217	<u>2.45</u> 0,45
20	& C111-153- C1	Саморіз для кріплення профлистів згумовою прокладкою	шт	50	<u>2.04</u> -	-	102	-	-	-	-
21	& C111-741- B2-ПЩ варіант 1	Профнастил Н-60 , т. 0,7мм	м2	5,313	<u>391.50</u> -	-	2080	-	-	-	-
22	KB12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	100м2	0,0165	<u>42557.38</u> 13499,12	<u>231.69</u> 73,48	702	223	<u>4</u> 1	<u>132.8000</u> 0,5247	<u>2.19</u> 0,01
23	KB13-16-6 к=2	Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,1183	<u>2846.51</u> 1213,55	<u>169.69</u> 16,41	337	144	<u>20</u> 2	<u>9.5600</u> 0,1440	<u>1.13</u> 0,02
24	KB13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,1183	<u>4637.47</u> 906,59	<u>126.83</u> 18,39	549	107	<u>15</u> 2	<u>7.2400</u> 0,1608	<u>0.86</u> 0,02
25	C1113-246 варіант 1	Фарба для металу Hammerite	т	0,028628	<u>608527.54</u> -	-	17421	-	-	-	-
				6	-	-			-	-	-
26	KB8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,36	<u>18562.23</u> 3801,58	-	6682	1369	-	<u>33.5000</u> -	<u>12.06</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					50183	5943	<u>1796</u> 472		<u>53.3</u> 3,36
		Разом будівельні роботи, грн.					50183				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					42444				
		всього заробітна плата, грн.					6415				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3394				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,74				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1198				
		Всього будівельні роботи, грн.					53577				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 2					53577				
		Разом прямі витрати по кошторису					79223	7952	<u>2895</u>		<u>71.75</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					79223		864		6,4
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					68376				
		всього заробітна плата, грн.					8816				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4682				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,32				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1657				
		Всього будівельні роботи, грн.					83905				

		Всього по кошторису					83905				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					87,47				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					10473				

Склав _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво дитячого садку на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської області" (коригування)
1175

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07

на Вхідна група №10

Дитячий садок на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської област

Основа:

креслення (специфікації) № 22/63-2023-АБ.1

Кошторисна вартість

125,869 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,18557 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

22,213 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 березня" 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Вхідна група №10									
1	КБ1-12-14	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,014	<u>32204.47</u> 1809,74	<u>30394.73</u> 8803,45	451	25	<u>426</u> 123	<u>19.5500</u> 62,4750	<u>0.27</u> 0,87
2	КБ1-27-4	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,01513	<u>7822.22</u> -	<u>7822.22</u> 1803,54	118	-	<u>118</u> 27	<u>-</u> 12,0516	<u>-</u> 0,18
3	КБ8-2-1	Улаштування основи під фундаменти піщаної	1 м3	2,1	<u>1045.71</u> 223,35	<u>113.54</u> 39,39	2196	469	<u>238</u> 83	<u>2.3000</u> 0,3399	<u>4.83</u> 0,71
4	КБ6-1-19	Фундамент монолитний Фм1, СХм1 Улаштування фундаментних плит залізобетонних із ребрами угору бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,03802	<u>445081.87</u> 46688,47	<u>17753.89</u> 7023,77	16922	1775	<u>675</u> 267	<u>421.3000</u> 55,0022	<u>16.02</u> 2,09
5	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0179	<u>29100.14</u> -	<u>-</u> -	521	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,1037	<u>30564.97</u> -	<u>-</u> -	3170	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,2616	<u>30312.81</u> -	<u>-</u> -	7930	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,1698	<u>29989.81</u> -	<u>-</u> -	5092	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 1							36400	2269	<u>1457</u> 500		<u>21.12</u> 3,85
Разом будівельні роботи, грн.							36400				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							32674				
всього заробітна плата, грн.							2769				
Загальновиробничі витрати, грн.							1490				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							3				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							533				
Всього будівельні роботи, грн.							37890				

Всього по розділу 1							37890				
Розділ 2. Навіс 1											
9	КБ9-72-1	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,4362	<u>25046.06</u> 16710,51	<u>7455.60</u> 1531,47	10925	7289	<u>3252</u> 668	<u>145.6000</u> 10,8062	<u>63.51</u> 4,71
10	C124-31 варіант 5	Профтруба 40x40x3	т	0,013003 2	<u>38156.88</u> -	<u>-</u> -	496	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	C124-31 варіант 4	Профтруба 60x60x3,5	т	0,158721 6	<u>38020.89</u> -	<u>-</u> -	6035	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	C111-1804 варіант 4	Сталь листова 10мм	т	0,0387	<u>36550.80</u> -	<u>-</u> -	1415	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	C111-1804 варіант 5	Сталь листова 6мм	т	0,009288	<u>33457.79</u> -	<u>-</u> -	311	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	C1110-173	Сталь кутова 50x50 мм	т	0,005779 2	<u>32080.81</u> -	<u>-</u> -	185	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	& C111-136- 6 варіант 3	Шпілька М16х500	шт	18	<u>97.03</u> -	<u>-</u> -	1747	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	C124-31 варіант 3	Профтруба 120х6	т	0,155006 4	<u>39903.63</u> -	-	6185	-	-	-	-
17	C111-1019 варіант 1	Швелери 100х46	т	0,03354	<u>21169.41</u> -	-	710	-	-	-	-
18	KB9-23-1	Монтаж вертикальних зв'язок у вигляді ферм для прогонів до 24 м при висоті будівлі до 25 м	т	0,4362	<u>11439.30</u> 8361,49	<u>2860.99</u> 1104,11	4990	3647	<u>1248</u> 482	<u>80.1600</u> 7,8576	<u>34.97</u> 3,43
19	KB9-42-1	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2	0,162	<u>9057.48</u> 5290,60	<u>3626.94</u> 1297,21	1467	857	<u>588</u> 210	<u>50.7200</u> 9,3217	<u>8.22</u> 1,51
20	& C111-153- C1	Саморіз для кріплення профлистів згумовою прокладкою	шт	162	<u>2.04</u> -	-	330	-	-	-	-
21	& C111-741- B2-ПЩ варіант 1	Профнастил Н-60 , т. 0,7мм	м2	17,82	<u>391.50</u> -	-	6977	-	-	-	-
22	KB12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	100м2	0,0255	<u>42557.38</u> 13499,12	<u>231.69</u> 73,48	1085	344	<u>6</u> 2	<u>132.8000</u> 0,5247	<u>3.39</u> 0,01
23	KB13-16-6 к=2	Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,1722	<u>2846.51</u> 1213,55	<u>169.69</u> 16,41	490	209	<u>29</u> 3	<u>9.5600</u> 0,1440	<u>1.65</u> 0,02
24	KB13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,1722	<u>4637.47</u> 906,59	<u>126.83</u> 18,39	799	156	<u>22</u> 3	<u>7.2400</u> 0,1608	<u>1.25</u> 0,03
25	C1113-246 варіант 1	Фарба для металу Hammerite	т	0,041672 4	<u>608527.54</u> -	-	25359	-	-	-	-
26	KB8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,54	<u>18562.23</u> 3801,58	-	10024	2053	-	<u>33.5000</u> -	<u>18.09</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					79530	14555	<u>5145</u> 1368		<u>131.08</u> 9,71
		Разом будівельні роботи, грн.					79530				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					59830				
		всього заробітна плата, грн.					15923				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8450				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					16,81				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2988				
		Всього будівельні роботи, грн.					87980				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 2					87980				
		Разом прямі витрати по кошторису					115930	16824	<u>6602</u>		<u>152.2</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					115930		1868		13,56
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					92504				
		всього заробітна плата, грн.					18692				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9939				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					19,81				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3521				
		Всього будівельні роботи, грн.					125869				

		Всього по кошторису					125869				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					185,57				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					22213				

Склав _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво дитячого садку на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської області" (коригування)
1175

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08
на Архітектурно-будівельні рішення 2
Дитячий садок на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської област

Основа:
креслення (специфікації) № 22/63-2023-АР

Кошторисна вартість 40299,075 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 81,64989 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 9727,794 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 березня" 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Підвал									
1	КР2-1-3	Улаштування прорізу ПДП-1 Демонтаж стіни товщ.400мм з фундаментних блоків	1 м3	2,628	3009.08 884,36	2124.72 734,65	7908	2324	5584 1931	8.7000 6,5276	22.86 17,15
2	КБ6-1-13	Улаштування фундаментів стовпів бетонних бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,036	456382.41 63161,83	10891.81 5303,18	16430	2274	392 191	598.1800 41,2362	21.53 1,48
3	КБ7-44-10 к дем.= 0,8	(Демонтаж) Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,02	6461.22 1790,79	4670.43 1967,59	129	36	93 39	17.1680 16,3586	0.34 0,33
4	КР2-1-3	Улаштування прорізу ПДП-4; ПДП-5; ПДП-6; ПДП-7 (по вісі Ж) Демонтаж стіни товщ.400мм з фундаментних блоків	1 м3	2	3009.08 884,36	2124.72 734,65	6018	1769	4249 1469	8.7000 6,5276	17.4 13,06
5	КБ7-44-10 к дем.= 0,8	(Демонтаж) Укладання перемичок масою до 0,3 т Улаштування прорізу ПДП-1 (по вісі 18)	100шт	0,05	6461.22 1790,79	4670.43 1967,59	323	90	233 98	17.1680 16,3586	0.86 0,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КР2-1-3	Демонтаж стіни товщ.400мм з фундаментних блоків	1 м3	0,888	<u>3009.08</u>	<u>2124.72</u>	2672	785	<u>1887</u>	<u>8.7000</u>	<u>7.73</u>
					884,36	734,65			652	6,5276	5,8
7	КБ7-44-10 к дем.= 0,8	(Демонтаж) Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,02	<u>6461.22</u>	<u>4670.43</u>	129	36	<u>93</u>	<u>17.1680</u>	<u>0.34</u>
		Улаштування пройому ПДП-8			1790,79	1967,59			39	16,3586	0,33
8	КР2-1-3	Демонтаж стіни товщ.400мм з фундаментних блоків	1 м3	0,72	<u>3009.08</u>	<u>2124.72</u>	2167	637	<u>1530</u>	<u>8.7000</u>	<u>6.26</u>
					884,36	734,65			529	6,5276	4,7
9	КБ8-6-3	Мурування перегородок армованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	100м2	2,5833	<u>71249.60</u>	<u>1460.04</u>	184059	60903	<u>3772</u>	<u>212.7400</u>	<u>549.57</u>
					23575,85	747,08			1930	5,8072	15
10	С1425-11682	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М75	м3	5,94159	<u>2876.50</u>	-	17091	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
11	С124-65-П варіант 1	Сітки 3 Вр I з осередком 50х50 мм	м2	89,6	<u>78.75</u>	-	7056	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		по вузлу 1									
12	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0378	<u>29091.63</u>	-	1100	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		по вузлу 3									
13	КБ34-58-1	Обклеювання склотканиною стін в один шар	100м2	0,192	<u>3131.16</u>	<u>12.29</u>	601	599	<u>2</u>	<u>29.9000</u>	<u>5.74</u>
					3118,87	4,58			1	0,0399	0,01
14	С111-622 варіант 1	Склотканина шир.120мм	10м	16,8	<u>264.39</u>	-	4442	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
15	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,127	<u>16629.81</u>	<u>4231.22</u>	2112	1449	<u>537</u>	<u>88.7100</u>	<u>11.27</u>
					11412,54	776,24			99	5,3174	0,68
16	С1110-174	Сталь кутова 63х63 мм	т	0,127	<u>31985.88</u>	-	4062	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
17	С188888-4	Дюбель шуруп	шт	352	<u>0.82</u>	-	289	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
18	КБ26-33-1	Забивання щілин мінватою	1 м3	0,192	<u>1882.49</u>	-	361	360	-	<u>16.9300</u>	<u>3.25</u>
					1876,18	-			-	-	-
19	С114-13-У варіант 1	Мати мінераловатні	м3	0,19584	<u>1808.27</u>	-	354	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
20	КБ8-5-7	Мурування внутрішніх стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м	1 м3	63,4	<u>4690.04</u>	<u>153.87</u>	297349	57974	<u>9755</u>	<u>8.6600</u>	<u>549.04</u>
					914,41	78,73			4991	0,6120	38,8
21	С1425-11682	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М75	м3	15,216	<u>2876.50</u>	-	43769	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
22	КБ8-11-1	Армування мурування стін та інших конструкцій	1 т	0,05616	<u>7056.06</u>	<u>157.29</u>	396	387	<u>9</u>	<u>63.7300</u>	<u>3.58</u>
					6898,77	80,48			5	0,6256	0,04
23	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,05616	<u>29091.63</u>	-	1634	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,47	<u>8842.09</u> 2238,49	<u>5838.04</u> 2459,48	4156	1052	<u>2744</u> 1156	<u>21.4600</u> 20,4483	<u>10.09</u> 9,61
25	К582821-560	Перемички з/б марки 2ПБ16-2 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	4	<u>263.45</u> -	<u>-</u> -	1054	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	К582821-554	Перемички з/б марки 1ПБ13-1 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	43	<u>110.04</u> -	<u>-</u> -	4732	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	КБ10-12-1	Улаштування перегородок каркасно-фільончастих у санвузлах	100м2	0,2332	<u>14651.38</u> 14651,38	<u>-</u> -	3417	3417	<u>-</u> -	<u>140.4600</u> -	<u>32.76</u> -
28	& С111-650-1-8В варіант 1	Перегородки-екрани (санітарні кабінки 1,2х0,9м) Н=1,75м (Індивідуальне замовлення)	м2	15,4	<u>4595.37</u> -	<u>-</u> -	70769	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	& С111-650-1-8В варіант 2	Перегородки-екрани Н=1,2м (Індивідуальне замовлення)	м2	7,92	<u>4595.37</u> -	<u>-</u> -	36395	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 1							720974	134092	<u>30880</u> 13130		<u>1242.62</u> 107,81
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							720974 556002 147222 79963 161,94 28804 800937				
Всього по розділу 1							800937				
Розділ 2. 1, 2 поверхи											
30	КР3-2-1	Розбирання кам'яної кладки частини з цегли не правильної форми прорізу (існуючий) для влаштування прорізу прямокутної форми розмірами 1,6х2(Н)м.	10 м3	0,026	<u>17358.18</u> 9968,82	<u>7389.36</u> 2576,58	451	259	<u>192</u> 67	<u>98.0700</u> 22,2245	<u>2.55</u> 0,58
31	КР3-28-4	Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли до плити перекриття	100 м3	0,0008	<u>468665.06</u> 94135,60	<u>7850.05</u> 6949,18	375	75	<u>6</u> 6	<u>891.5200</u> 58,7523	<u>0.71</u> 0,05
32	С1425-11682	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М75	м3	0,01888	<u>2876.50</u> -	<u>-</u> -	54	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	КР6-1-1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,28	<u>16838.98</u> 15496,81	<u>1327.81</u> 472,84	4715	4339	<u>372</u> 132	<u>159.5800</u> 3,7761	<u>44.68</u> 1,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	КР6-2-1	Знімання незасклених віконних рам	100 м2	1,03345	<u>4074.02</u> 3915,33	<u>158.69</u> 140,48	4210	4046	<u>164</u> 145	<u>41.0800</u> 1,1877	<u>42.45</u> 1,23
35	КР5-3-1	Розбирання цегляних перегородок	1 м3	5,55	<u>820.63</u> 746,11	<u>74.52</u> 45,37	4554	4141	<u>413</u> 252	<u>8.0600</u> 0,3771	<u>44.73</u> 2,09
36	КБ7-44-10 к дем.= 0,8	(Демонтаж) Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,5	<u>6461.22</u> 1790,79	<u>4670.43</u> 1967,59	3231	895	<u>2336</u> 984	<u>17.1680</u> 16,3586	<u>8.58</u> 8,18
37	КР3-28-4	Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли (проріз №11)	100 м3	0,0008	<u>468665.06</u> 94135,60	<u>7850.05</u> 6949,18	375	75	<u>6</u> 6	<u>891.5200</u> 58,7523	<u>0.71</u> 0,05
38	С1425-11682	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М75	м3	0,01888	<u>2876.50</u> -	<u>-</u> -	54	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	КБ8-11-1	Армування мурування стін та інших конструкцій	1 т	0,000711	<u>7056.06</u> 6898,77	<u>157.29</u> 80,48	5	5	<u>-</u> -	<u>63.7300</u> 0,6256	<u>0.05</u> -
40	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм розширення прорізу №12	т	0,000711	<u>29091.63</u> -	<u>-</u> -	21	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	КР3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли улаштування прорізу №13	10 м3	0,0152	<u>17358.18</u> 9968,82	<u>7389.36</u> 2576,58	264	152	<u>112</u> 39	<u>98.0700</u> 22,2245	<u>1.49</u> 0,34
42	КР3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	10 м3	0,0513	<u>17358.18</u> 9968,82	<u>7389.36</u> 2576,58	890	511	<u>379</u> 132	<u>98.0700</u> 22,2245	<u>5.03</u> 1,14
43	КБ8-5-7	Мурування внутрішніх стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м/ Закладення дверних прорізів/	1 м3	0,97	<u>4690.04</u> 914,41	<u>153.87</u> 78,73	4549	887	<u>149</u> 76	<u>8.6600</u> 0,6120	<u>8.4</u> 0,59
44	С1425-11682	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М75	м3	0,2328	<u>2876.50</u> -	<u>-</u> -	670	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	КБ8-11-1	Армування мурування стін та інших конструкцій	1 т	0,00043	<u>7056.06</u> 6898,77	<u>157.29</u> 80,48	3	3	<u>-</u> -	<u>63.7300</u> 0,6256	<u>0.03</u> -
46	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм Улаштування проїому Пр-6	т	0,00043	<u>29091.63</u> -	<u>-</u> -	13	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	КР3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли до плити перекриття	10 м3	0,372	<u>17358.18</u> 9968,82	<u>7389.36</u> 2576,58	6457	3708	<u>2749</u> 958	<u>98.0700</u> 22,2245	<u>36.48</u> 8,27
48	КБ7-44-10 к дем.= 0,8	(Демонтаж) Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,01	<u>6461.22</u> 1790,79	<u>4670.43</u> 1967,59	65	18	<u>47</u> 20	<u>17.1680</u> 16,3586	<u>0.17</u> 0,16
49	КР3-28-4	Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли до плити перекриття	100 м3	0,0372	<u>468665.06</u> 94135,60	<u>7850.05</u> 6949,18	17434	3502	<u>292</u> 259	<u>891.5200</u> 58,7523	<u>33.16</u> 2,19
50	С1425-11682	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М75	м3	0,878	<u>2876.50</u> -	<u>-</u> -	2526	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	КБ8-11-1	Армування мурування стін та інших конструкцій	1 т	0,00178	<u>7056.06</u> 6898,77	<u>157.29</u> 80,48	13	12	<u>1</u> -	<u>63.7300</u> 0,6256	<u>0.11</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,00178	<u>29091.63</u>	<u>-</u>	52	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
53	КБ8-6-3	Мурування перегородок армованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	100м2	2,3583	<u>71249.60</u>	<u>1460.04</u>	168028	55599	<u>3443</u>	<u>212.7400</u>	<u>501.7</u>
					23575,85	747,08			1762	5,8072	13,7
54	C1425-11682	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М75	м3	5,424	<u>2876.50</u>	<u>-</u>	15602	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
55	C124-65-П	Сітки 3 Вр I з осередком 50х50 мм	м2	83,7	<u>78.75</u>	<u>-</u>	6591	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-
56	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0256	<u>29091.63</u>	<u>-</u>	745	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		по вузлу 3			-	-			-	-	-
57	КБ34-58-1	Обклеювання склотканиною стін в один шар	100м2	0,1938	<u>3131.16</u>	<u>12.29</u>	607	604	<u>3</u>	<u>29.9000</u>	<u>5.79</u>
					3118,87	4,58			1	0,0399	0,01
58	C111-622	Склотканина шир.120мм	10м	16,9575	<u>264.39</u>	<u>-</u>	4483	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-
59	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,1313	<u>16629.81</u>	<u>4231.22</u>	2183	1498	<u>556</u>	<u>88.7100</u>	<u>11.65</u>
					11412,54	776,24			102	5,3174	0,7
60	C1110-174	Сталь кутова 63х63 мм	т	0,1313	<u>31985.88</u>	<u>-</u>	4200	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
61	C188888-4	Дюбель шуруп	шт	364	<u>0.82</u>	<u>-</u>	298	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
62	КБ26-33-1	Забивання щілин мінватою	1 м3	0,196	<u>1882.49</u>	<u>-</u>	369	368	<u>-</u>	<u>16.9300</u>	<u>3.32</u>
					1876,18	-			-	-	-
63	C114-13-У	Мати мінераловатні	м3	0,19992	<u>1808.27</u>	<u>-</u>	362	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-
64	КБ10-94-3	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	100м2	0,128	<u>108244.06</u>	<u>350.06</u>	13855	4341	<u>45</u>	<u>306.0600</u>	<u>39.18</u>
					33917,57	247,41			32	2,0328	0,26
65	КБ8-5-7	Мурування внутрішніх стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м	1 м3	0,44	<u>4690.04</u>	<u>153.87</u>	2064	402	<u>68</u>	<u>8.6600</u>	<u>3.81</u>
					914,41	78,73			35	0,6120	0,27
66	C1425-11682	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М75	м3	0,1056	<u>2876.50</u>	<u>-</u>	304	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
67	КБ8-11-1	Армування мурування стін та інших конструкцій	1 т	0,00107	<u>7056.06</u>	<u>157.29</u>	8	7	<u>1</u>	<u>63.7300</u>	<u>0.07</u>
					6898,77	80,48			-	0,6256	-
68	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,00107	<u>29091.63</u>	<u>-</u>	31	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		Улаштування прорізу №4 3шт.			-	-			-	-	-

Розділ 3. Прибудова у вісях 3-6/1 та А-Г

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	КБ8-6-3	Мурування перегородок армованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	100м2	0,23	<u>71249.60</u> 23575,85	<u>1460.04</u> 747,08	16387	5422	<u>336</u> 172	<u>212.7400</u> 5,8072	<u>48.93</u> 1,34
80	C1425-11682	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М75	м3	0,529	<u>2876.50</u> -	<u>-</u> -	1522	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
81	C124-65-П варіант 1	Сітки 3 Вр I з осередком 50х50 мм	м2	9,14	<u>78.75</u> -	<u>-</u> -	720	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
82	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм по вузлу 3	т	0,00213	<u>29091.63</u> -	<u>-</u> -	62	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
83	КБ34-58-1	Обклеювання склотканиною стін в один шар	100м2	0,02328	<u>3131.16</u> 3118,87	<u>12.29</u> 4,58	73	73	<u>-</u> -	<u>29.9000</u> 0,0399	<u>0.7</u> -
84	C111-622 варіант 1	Склотканина шир.120мм	10м	2,037	<u>264.39</u> -	<u>-</u> -	539	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
85	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,01443	<u>16629.81</u> 11412,54	<u>4231.22</u> 776,24	240	165	<u>61</u> 11	<u>88.7100</u> 5,3174	<u>1.28</u> 0,08
86	C1110-174	Сталь кутова 63х63 мм	т	0,01443	<u>31985.88</u> -	<u>-</u> -	462	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
87	C188888-4	Дюбель шуруп	шт	40	<u>0.82</u> -	<u>-</u> -	33	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
88	КБ26-33-1	Забивання щілин мінватою	1 м3	0,023	<u>1882.49</u> 1876,18	<u>-</u> -	43	43	<u>-</u> -	<u>16.9300</u> -	<u>0.39</u> -
89	C114-13-У варіант 1	Мати мінераловатні	м3	0,02346	<u>1808.27</u> -	<u>-</u> -	42	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
90	КБ8-5-1	Мурування зовнішніх простих стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м	1 м3	7,6	<u>4643.89</u> 876,42	<u>153.87</u> 78,73	35294	6661	<u>1169</u> 598	<u>8.2000</u> 0,6120	<u>62.32</u> 4,65
91	C1425-11682	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М75	м3	1,824	<u>2876.50</u> -	<u>-</u> -	5247	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
92	КБ8-11-1	Армування мурування стін та інших конструкцій	1 т	0,03982	<u>7056.06</u> 6898,77	<u>157.29</u> 80,48	281	275	<u>6</u> 3	<u>63.7300</u> 0,6256	<u>2.54</u> 0,02
93	C124-65-П варіант 1	Сітки 3 Вр I з осередком 50х50 мм	м2	18,1	<u>78.75</u> -	<u>-</u> -	1425	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
94	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм Улаштування стін з цегли глиняної повнотілої товщ.380мм	т	0,0038	<u>29091.63</u> -	<u>-</u> -	111	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
95	КБ8-5-1	Мурування зовнішніх простих стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м	1 м3	2,93	<u>4643.89</u> 876,42	<u>153.87</u> 78,73	13607	2568	<u>451</u> 231	<u>8.2000</u> 0,6120	<u>24.03</u> 1,79
96	C1425-11682	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М75	м3	0,703	<u>2876.50</u> -	<u>-</u> -	2022	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
97	КБ8-11-1	Армування мурування стін та інших конструкцій	1 т	0,01936	<u>7056.06</u> 6898,77	<u>157.29</u> 80,48	137	134	<u>3</u> 2	<u>63.7300</u> 0,6256	<u>1.23</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	C124-65-П варіант 1	Сітки 3 Вр I з осередком 50х50 мм	м2	8,8	<u>78.75</u>	-	693	-	-	-	-
99	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0019	<u>29091.63</u>	-	55	-	-	-	-
100	КБ8-3-2	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 1 шар	100м2	0,0552	<u>26657.54</u>	-	1471	168	-	<u>28.1300</u>	<u>1.55</u>
		1 поверх			3045,07	-			-	-	-
101	КБ10-12-1	Улаштування перегородок каркасно-фільончастих у санвузлах	100м2	0,3102	<u>14651.38</u>	-	4545	4545	-	<u>140.4600</u>	<u>43.57</u>
					14651,38	-			-	-	-
102	& C111-650-1-8В варіант 1	Перегородки-екрани (санітарні кабінки 1,2х0,9м) Н=1,75м (Індивідуальне замовлення)	м2	14,7	<u>4595.37</u>	-	67552	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
103	& C111-650-1-8В варіант 2	Перегородки-екрани Н=1,2м (Індивідуальне замовлення)	м2	16,32	<u>4595.37</u>	-	74996	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		2 поверх									
104	КБ10-12-1	Улаштування перегородок каркасно-фільончастих у санвузлах	100м2	0,5002	<u>14651.38</u>	-	7329	7329	-	<u>140.4600</u>	<u>70.26</u>
					14651,38	-			-	-	-
105	& C111-650-1-8В варіант 1	Перегородки-екрани (санітарні кабінки 1,2х0,9м) Н=1,75м (Індивідуальне замовлення)	м2	38,5	<u>4595.37</u>	-	176922	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
106	& C111-650-1-8В варіант 2	Перегородки-екрани Н=1,2м (Індивідуальне замовлення)	м2	11,52	<u>4595.37</u>	-	52939	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Огорожа ОГ-3									
107	КБ7-60-4	Установлення металевої огорожі без поручня	100м	0,0142	<u>8336.48</u>	<u>942.56</u>	118	96	<u>13</u>	<u>60.1800</u>	<u>0.85</u>
					6746,78	257,85			4	2,2464	0,03
108	& C121-393-В1-В1 варіант 2	Огорожа сходів з нержавіючої сталі ОГ-3 Н=0,9м	пм	1,42	<u>3368.64</u>	-	4783	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					469650	27479	<u>2039</u>		<u>257.65</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					469650		1021		7,92
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					440132				
		всього заробітна плата, грн.					28500				
		Загальновиробничі витрати, грн.					15621				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					31,87				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5666				
		Всього будівельні роботи, грн.					485271				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 3					485271				
		Розділ 4. Вхідна група №1									
		ТИП-1									
109	КБ10-57-1	Антисептування водними розчинами стін	100м2	0,5178	<u>970.60</u>	<u>24.51</u>	503	490	<u>13</u>	<u>9.0700</u>	<u>4.7</u>
					946,09	6,41			3	0,0572	0,03
110	С1555-154	Ґрунтовка адгезійна Ceresit CT 19	кг	25,89	<u>70.04</u>	-	1813	-	-	-	-
		Бетонконтакт			-	-			-	-	-
111	КБ15-185-2	Обклеювання склосіткою стін у середині приміщень	100м2	0,5178	<u>2632.74</u>	-	1363	1363	-	<u>25.9000</u>	<u>13.41</u>
					2632,74	-			-	-	-
112	С1555-55	Армуюча лугостійка склосітка, щільність 150-250 г/м2, чарунка 5х5 мм	м2	54,369	<u>35.49</u>	-	1930	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
113	КБ15-50-1	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення] цементно-вапняним розчином, товщина шару 5 мм	100м2	0,5178	<u>6217.47</u>	<u>98.03</u>	3219	2533	<u>51</u>	<u>46.3300</u>	<u>23.99</u>
					4891,98	85,72			44	0,8564	0,44
114	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,5178	<u>12140.83</u>	<u>5.93</u>	6287	4306	<u>3</u>	<u>76.8200</u>	<u>39.78</u>
					8315,77	5,25			3	0,0444	0,02
115	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,5178	<u>5188.53</u>	<u>4.45</u>	2687	1277	<u>2</u>	<u>21.4800</u>	<u>11.12</u>
					2465,26	3,94			2	0,0333	0,02
116	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,5178	<u>4293.44</u>	<u>1.48</u>	2223	2136	<u>1</u>	<u>38.1100</u>	<u>19.73</u>
					4125,41	1,31			1	0,0111	0,01
117	С1550-31	Силіконова фарба Ceresit CT 48	кг	26,9256	<u>272.76</u>	-	7344	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		ТИП 2									
118	КБ15-78-1	Утеплення фасадів екструдованими базальтовими плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі /Штукатурка Ceresit CT 35 зерно 3,5мм	100 м2	0,3506	<u>54699.40</u>	-	19178	18094	-	<u>417.8600</u>	<u>146.5</u>
					51609,89	-			-	-	-
119	& С111-2014-41	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16	л	5,9602	<u>116.76</u>	-	696	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
120	С188888-56 варіант 1	Тарельчастий дюбель Ceresit CT 335 KI-220N зі сталевим штифтом та пластиковою термоголівкою, 230мм	100шт	2,83	<u>1041.85</u>	-	2948	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
121	С1555-55	Армуюча лугостійка склосітка, щільність 150-250 г/м2, чарунка 5х5 мм	м2	40,319	<u>35.49</u>	-	1431	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122	C111-2011-6	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190	кг	420,72	<u>16.75</u>	<u>-</u>	7047	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
123	& C111-1709-1-5	Утеплювач - мінераловатні плити ROCKWOOL (теплопровідністю 120кг/м3) товщ.150мм	м3	5,62713	<u>4396.07</u>	<u>-</u>	24737	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
124	варіант 1	Штукатурка декоративна "короїд" Ceresit CT 35, зерно 3,5 мм	кг	171,794	<u>18.50</u>	<u>-</u>	3178	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
125	C1550-31	Силіконова фарба Ceresit CT 48	кг	18,2312	<u>272.76</u>	<u>-</u>	4973	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		ТИП 3									
126	КБ10-57-1	Антисептування водними розчинами стель	100м2	0,3107	<u>970.60</u>	<u>24.51</u>	302	294	<u>8</u>	<u>9.0700</u>	<u>2.82</u>
					946,09	6,41			2	0,0572	0,02
127	C1555-154	Ґрунтовка адгезійна Ceresit CT 19	кг	15,535	<u>70.04</u>	<u>-</u>	1088	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		Бетонконтакт			-	-			-	-	-
128	КБ34-58-2	Обклеювання склотканиною стелі в один шар	100м2	0,3107	<u>3892.62</u>	<u>12.29</u>	1209	1206	<u>3</u>	<u>37.2000</u>	<u>11.56</u>
					3880,33	4,58			1	0,0399	0,01
129	C1555-55	Армуюча лугостійка склосітка, щільність 150-250 г/м2, чарунка 5х5 мм	м2	32,6235	<u>35.49</u>	<u>-</u>	1158	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
130	КБ15-50-3	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стель [одношарове штукатурення] цементно-вапняним розчином, товщина шару 5 мм	100м2	0,3107	<u>7208.74</u>	<u>113.92</u>	2240	1759	<u>35</u>	<u>53.6300</u>	<u>16.66</u>
					5662,79	99,61			31	0,9955	0,31
131	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,3107	<u>14695.53</u>	<u>5.93</u>	4566	3377	<u>2</u>	<u>100.4200</u>	<u>31.2</u>
					10870,47	5,25			2	0,0444	0,01
132	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,3107	<u>5188.53</u>	<u>4.45</u>	1612	766	<u>1</u>	<u>21.4800</u>	<u>6.67</u>
					2465,26	3,94			1	0,0333	0,01
133	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,3107	<u>4828.24</u>	<u>1.48</u>	1500	1443	<u>-</u>	<u>42.9000</u>	<u>13.33</u>
					4643,93	1,31			-	0,0111	-
134	C1550-31	Силіконова фарба Ceresit CT 48	кг	16,1564	<u>272.76</u>	<u>-</u>	4407	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
		ТИП 4									
135	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,6396	<u>82222.99</u>	<u>53.39</u>	52590	11029	<u>34</u>	<u>155.6000</u>	<u>99.52</u>
					17243,59	47,26			30	0,3996	0,26
136	КБ15-26-1	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	24,63	<u>1077.29</u>	<u>1.48</u>	26534	14494	<u>36</u>	<u>5.3100</u>	<u>130.79</u>
					588,45	1,31			32	0,0111	0,27
		Поручні та огороження									
137	КБ7-60-4	Установлення металевої огорожі без поручня	100м	0,4174	<u>8336.48</u>	<u>942.56</u>	3480	2816	<u>393</u>	<u>60.1800</u>	<u>25.12</u>
					6746,78	257,85			108	2,2464	0,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
138	& С123-363-ИНБ	Перила поручні з нержавійки	м	28,54	<u>3583.61</u>	-	102276	-	-	-	-
139	& С126-1237-1 варіант 1	Поручні з нержавійочної сталі /пристінний/	м	13,2	<u>1864.84</u>	-	24616	-	-	-	-
140	КБ7-60-4	Огорожа ОГ-3 Установлення металевої огорожі без поручня	100м	0,04	<u>8336.48</u> 6746,78	<u>942.56</u> 257,85	333	270	<u>38</u> 10	<u>60.1800</u> 2,2464	<u>2.41</u> 0,09
141	& С121-393-В1-В1 варіант 2	Огорожа сходів з нержавіючої сталі ОГ-3 Н=0,9м	пм	2,8	<u>3368.64</u>	-	9432	-	-	-	-
142	& С121-393-В1-В1 варіант 5	Огорожа сходів з нержавіючої сталі ОГ-3 Н=1,6м	пм	1,2	<u>4082.64</u>	-	4899	-	-	-	-
143	КБ7-60-4	Огорожа ОГ-4 Установлення металевої огорожі без поручня	100м	0,056	<u>8336.48</u> 6746,78	<u>942.56</u> 257,85	467	378	<u>53</u> 14	<u>60.1800</u> 2,2464	<u>3.37</u> 0,13
144	& С121-393-В1-В1 варіант 1	Огорожа сходів з нержавіючої сталі ОГ-4 Н=1,42м	пм	5,6	<u>3878.64</u>	-	21720	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					355986	68031	<u>673</u> 284		<u>602.68</u> 2,57
		Разом будівельні роботи, грн.					355986				
		в тому числі:					287282				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					68315				
		всього заробітна плата, грн.					36392				
		Загальновиробничі витрати, грн.					72,65				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					12917				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					392378				
		Всього будівельні роботи, грн.									
		Всього по розділу 4					392378				
		Розділ 5. Вхідна група №2									
		ТИП-1									
145	КБ10-57-1	Антисептування водними розчинами стін	100м2	0,52	<u>970.60</u> 946,09	<u>24.51</u> 6,41	505	492	<u>13</u> 3	<u>9.0700</u> 0,0572	<u>4.72</u> 0,03
146	С1555-154	Ґрунтовка адгезійна Ceresit СТ 19 Бетонконтакт	кг	26	<u>70.04</u>	-	1821	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
162	КБ10-57-1	Антисептування водними розчинами стель	100м2	0,2754	<u>970.60</u> 946,09	<u>24.51</u> 6,41	267	261	<u>6</u> 2	<u>9.0700</u> 0,0572	<u>2.5</u> 0,02
163	С1555-154	Ґрунтовка адгезійна Ceresit СТ 19 Бетонконтакт	кг	13,77	<u>70.04</u> -	<u>-</u> -	964	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
164	КБ34-58-2	Обклеювання склотканиною стелі в один шар	100м2	0,2754	<u>3892.62</u> 3880,33	<u>12.29</u> 4,58	1072	1069	<u>3</u> 1	<u>37.2000</u> 0,0399	<u>10.24</u> 0,01
165	С1555-55	Армуюча лугостійка склосітка, щільність 150-250 г/м2, чарунка 5х5 мм	м2	28,917	<u>35.49</u> -	<u>-</u> -	1026	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
166	КБ15-50-3	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стель [одношарове штукатурення] цементно-вапняним розчином, товщина шару 5 мм	100м2	0,2754	<u>7208.74</u> 5662,79	<u>113.92</u> 99,61	1985	1560	<u>31</u> 27	<u>53.6300</u> 0,9955	<u>14.77</u> 0,27
167	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,2754	<u>14695.53</u> 10870,47	<u>5.93</u> 5,25	4047	2994	<u>2</u> 1	<u>100.4200</u> 0,0444	<u>27.66</u> 0,01
168	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,2754	<u>5188.53</u> 2465,26	<u>4.45</u> 3,94	1429	679	<u>1</u> 1	<u>21.4800</u> 0,0333	<u>5.92</u> 0,01
169	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,2754	<u>4828.24</u> 4643,93	<u>1.48</u> 1,31	1330	1279	<u>-</u> -	<u>42.9000</u> 0,0111	<u>11.81</u> -
170	С1550-31	Силіконова фарба Ceresit СТ 48 ТИП 4	кг	14,3208	<u>272.76</u> -	<u>-</u> -	3906	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
171	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,523	<u>82222.99</u> 17243,59	<u>53.39</u> 47,26	43003	9018	<u>28</u> 25	<u>155.6000</u> 0,3996	<u>81.38</u> 0,21
172	КБ15-26-1	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші Поручні та огороження	1 м2	24,63	<u>1077.29</u> 588,45	<u>1.48</u> 1,31	26534	14494	<u>36</u> 32	<u>5.3100</u> 0,0111	<u>130.79</u> 0,27
173	КБ7-60-4	Установлення металевої огорожі без поручня	100м	0,462	<u>8336.48</u> 6746,78	<u>942.56</u> 257,85	3851	3117	<u>435</u> 119	<u>60.1800</u> 2,2464	<u>27.8</u> 1,04
174	& С123-363-ИНБ	Поручні з нержавійки	м	33	<u>3583.61</u> -	<u>-</u> -	118259	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
175	& С126-1237-1 варіант 1	Поручні з нержавійочної сталі /пристінний/	м	13,2	<u>1864.84</u> -	<u>-</u> -	24616	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
176	КБ7-60-4	Огорожа ОГ-3 Установлення металевої огорожі без поручня	100м	0,016	<u>8336.48</u> 6746,78	<u>942.56</u> 257,85	133	108	<u>15</u> 4	<u>60.1800</u> 2,2464	<u>0.96</u> 0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
177	& C121-393-B1-B1 варіант 2	Огорожа сходів з нержавіючої сталі ОГ-3 H=0,9м	пм	1,6	<u>3368.64</u> -	<u>-</u> -	5390	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
178	КБ7-60-4	Огорожа ОГ-4 Установлення металевої огорожі без поручня	100м	0,056	<u>8336.48</u> 6746,78	<u>942.56</u> 257,85	467	378	<u>53</u> 14	<u>60.1800</u> 2,2464	<u>3.37</u> 0,13
179	& C121-393-B1-B1 варіант 1	Огорожа сходів з нержавіючої сталі ОГ-4 H=1,42м	пм	5,6	<u>3878.64</u> -	<u>-</u> -	21720	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 5							349737	64660	<u>680</u> 280		<u>572.49</u> 2,54
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							349737				

Всього по розділу 5							384319				
Розділ 6. Вхідна група №3											
ТИП-1											
180	КБ10-57-1	Антисептування водними розчинами стін	100м2	0,522	<u>970.60</u> 946,09	<u>24.51</u> 6,41	507	494	<u>13</u> 3	<u>9.0700</u> 0,0572	<u>4.73</u> 0,03
181	C1555-154	Ґрунтовка адгезійна Ceresit CT 19 Бетонконтакт	кг	26,1	<u>70.04</u> -	<u>-</u> -	1828	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
182	КБ15-185-2	Обклеювання склосіткою стін у середині приміщень	100м2	0,522	<u>2632.74</u> 2632,74	<u>-</u> -	1374	1374	<u>-</u> -	<u>25.9000</u> -	<u>13.52</u> -
183	C1555-55	Армуюча лугостійка склосітка, щільність 150- 250 г/м2, чарунка 5х5 мм	м2	54,81	<u>35.49</u> -	<u>-</u> -	1945	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
184	КБ15-50-1	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення] цементно-вапняним розчином, товщина шару 5 мм	100м2	0,522	<u>6217.47</u> 4891,98	<u>98.03</u> 85,72	3246	2554	<u>51</u> 45	<u>46.3300</u> 0,8564	<u>24.18</u> 0,45
185	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,522	<u>12140.83</u> 8315,77	<u>5.93</u> 5,25	6338	4341	<u>3</u> 3	<u>76.8200</u> 0,0444	<u>40.1</u> 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
186	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,522	<u>5188.53</u> 2465,26	<u>4.45</u> 3,94	2708	1287	<u>2</u> 2	<u>21.4800</u> 0,0333	<u>11.21</u> 0,02
187	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,522	<u>4293.44</u> 4125,41	<u>1.48</u> 1,31	2241	2153	<u>1</u> 1	<u>38.1100</u> 0,0111	<u>19.89</u> 0,01
188	С1550-31	Силіконова фарба Ceresit CT 48	кг	27,144	<u>272.76</u> -	<u>-</u> -	7404	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
189	КБ15-78-1	ТИП 2 Утеплення фасадів екструдованими базальтовими плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі /Штукатурка Ceresit CT 35 зерно 3,5мм	100 м2	0,342	<u>54699.40</u> 51609,89	<u>-</u> -	18707	17651	<u>-</u> -	<u>417.8600</u> -	<u>142.91</u> -
190	& С111-2014-41	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16	л	5,814	<u>116.76</u> -	<u>-</u> -	679	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
191	С188888-56 варіант 1	Тарельчастий дюбель Ceresit CT 335 KI-220N зі сталевим штифтом та пластиковою термоголівкою, 230мм	100шт	2,75	<u>1041.85</u> -	<u>-</u> -	2865	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
192	С1555-55	Армуюча лугостійка склосітка, щільність 150-250 г/м2, чарунка 5х5 мм	м2	39,33	<u>35.49</u> -	<u>-</u> -	1396	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
193	С111-2011-6	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190	кг	410,4	<u>16.75</u> -	<u>-</u> -	6874	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
194	& С111-1709-1-5 варіант 1	Утеплювач - мінераловатні плити ROCKWOOL (теплопровідністю 120кг/м3) товщ.150мм	м3	5,4891	<u>4396.07</u> -	<u>-</u> -	24130	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
195	С1550-3 варіант 1	Штукатурка декоративна "короїд" Ceresit CT 35, зерно 3,5 мм	кг	167,58	<u>18.50</u> -	<u>-</u> -	3100	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
196	С1550-31	Силіконова фарба Ceresit CT 48	кг	17,784	<u>272.76</u> -	<u>-</u> -	4851	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
197	КБ10-57-1	ТИП 3 Антисептування водними розчинами стель	100м2	0,2755	<u>970.60</u> 946,09	<u>24.51</u> 6,41	267	261	<u>6</u> 2	<u>9.0700</u> 0,0572	<u>2.5</u> 0,02
198	С1555-154	Ґрунтовка адгезійна Ceresit CT 19 Бетонконтакт	кг	13,775	<u>70.04</u> -	<u>-</u> -	965	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
199	КБ34-58-2	Обклеювання склотканиною стелі в один шар	100м2	0,2755	<u>3892.62</u> 3880,33	<u>12.29</u> 4,58	1072	1069	<u>3</u> 1	<u>37.2000</u> 0,0399	<u>10.25</u> 0,01
200	С1555-55	Армуюча лугостійка склосітка, щільність 150-250 г/м2, чарунка 5х5 мм	м2	28,9275	<u>35.49</u> -	<u>-</u> -	1027	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
201	КБ15-50-3	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стель [одношарове штукатурення] цементно-вапняним розчином, товщина шару 5 мм	100м2	0,2755	<u>7208.74</u> 5662,79	<u>113.92</u> 99,61	1986	1560	<u>31</u> 27	<u>53.6300</u> 0,9955	<u>14.78</u> 0,27
202	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,2755	<u>14695.53</u> 10870,47	<u>5.93</u> 5,25	4049	2995	<u>2</u> 1	<u>100.4200</u> 0,0444	<u>27.67</u> 0,01
203	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,2755	<u>5188.53</u> 2465,26	<u>4.45</u> 3,94	1429	679	<u>1</u> 1	<u>21.4800</u> 0,0333	<u>5.92</u> 0,01
204	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,2755	<u>4828.24</u> 4643,93	<u>1.48</u> 1,31	1330	1279	<u>-</u> -	<u>42.9000</u> 0,0111	<u>11.82</u> -
205	С1550-31	Силіконова фарба Ceresit СТ 48	кг	14,326	<u>272.76</u> -	<u>-</u> -	3908	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
206	КБ11-29-1	ТИП 4 Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,588	<u>82222.99</u> 17243,59	<u>53.39</u> 47,26	48347	10139	<u>31</u> 28	<u>155.6000</u> 0,3996	<u>91.49</u> 0,23
207	КБ15-26-1	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	24,63	<u>1077.29</u> 588,45	<u>1.48</u> 1,31	26534	14494	<u>36</u> 32	<u>5.3100</u> 0,0111	<u>130.79</u> 0,27
208	КБ7-60-4	Поручні та огороження Установлення металевої огорожі без поручня	100м	0,43	<u>8336.48</u> 6746,78	<u>942.56</u> 257,85	3585	2901	<u>405</u> 111	<u>60.1800</u> 2,2464	<u>25.88</u> 0,97
209	& С123-363-ИНБ	Перила поручні з нержавійки	м	29,8	<u>3583.61</u> -	<u>-</u> -	106792	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
210	& С126-1237-1 варіант 1	Поручні з нержавійочної сталі /пристінний/	м	13,2	<u>1864.84</u> -	<u>-</u> -	24616	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
211	КБ7-60-4	Огорожа ОГ-3 Установлення металевої огорожі без поручня	100м	0,016	<u>8336.48</u> 6746,78	<u>942.56</u> 257,85	133	108	<u>15</u> 4	<u>60.1800</u> 2,2464	<u>0.96</u> 0,04
212	& С121-393-В1-В1 варіант 4	Огорожа сходів з нержавіючої сталі ОГ-3 Н=1,2м	пм	1,6	<u>3674.64</u> -	<u>-</u> -	5879	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
213	КБ7-60-4	Огорожа ОГ-4 Установлення металевої огорожі без поручня	100м	0,056	<u>8336.48</u> 6746,78	<u>942.56</u> 257,85	467	378	<u>53</u> 14	<u>60.1800</u> 2,2464	<u>3.37</u> 0,13
214	& С121-393-В1-В1 варіант 1	Огорожа сходів з нержавіючої сталі ОГ-4 Н=1,42м	пм	5,6	<u>3878.64</u> -	<u>-</u> -	21720	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 6					344299	65717	653 275		581.97 2,49
		Разом будівельні роботи, грн.					344299				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					277929				
		всього заробітна плата, грн.					65992				
		Загальновиробничі витрати, грн.					35145				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					70,14				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					12475				
		Всього будівельні роботи, грн.					379444				

		Всього по розділу 6					379444				
		Розділ 7. Вхідна група №4									
		ТИП-1									
215	КБ10-57-1	Антисептування водними розчинами стін	100м2	0,3852	970.60 946,09	24.51 6,41	374	364	10 2	9.0700 0,0572	3.49 0,02
216	С1555-154	Ґрунтовка адгезійна Ceresit СТ 19	кг	19,26	70.04	-	1349	-	-	-	-
		Бетонконтакт			-	-			-	-	-
217	КБ15-185-2	Обклеювання склосіткою стін у середині приміщень	100м2	0,3852	2632.74 2632,74	-	1014	1014	-	25.9000	9.98
218	С1555-55	Армуюча лугостійка склосітка, щільність 150-250 г/м2, чарунка 5х5 мм	м2	40,446	35.49	-	1435	-	-	-	-
219	КБ15-50-1	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення] цементно-вапняним розчином, товщина шару 5 мм	100м2	0,3852	6217.47 4891,98	98.03 85,72	2395	1884	38 33	46.3300 0,8564	17.85 0,33
220	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,3852	12140.83 8315,77	5.93 5,25	4677	3203	2 2	76.8200 0,0444	29.59 0,02
221	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,3852	5188.53 2465,26	4.45 3,94	1999	950	2 2	21.4800 0,0333	8.27 0,01
222	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,3852	4293.44 4125,41	1.48 1,31	1654	1589	1 1	38.1100 0,0111	14.68 -
223	С1550-31	Силіконова фарба Ceresit СТ 48	кг	20,0304	272.76	-	5463	-	-	-	-
		ТИП 2			-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
224	КБ15-78-1	Утеплення фасадів екструдованими базальтовими плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі /Штукатурка Ceresit CT 35 зерно 3,5мм	100 м2	0,1594	<u>54699.40</u> 51609,89	<u>-</u> -	8719	8227	<u>-</u> -	<u>417.8600</u> -	<u>66.61</u> -
225	& C111-2014-41	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16	л	2,7098	<u>116.76</u> -	<u>-</u> -	316	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
226	C188888-56 варіант 1	Тарельчастий дюбель Ceresit CT 335 KI-220N зі сталевим штифтом та пластиковою термоголівкою, 230мм	100шт	1,29	<u>1041.85</u> -	<u>-</u> -	1344	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
227	C1555-55	Армуюча лугостійка склосітка, щільність 150-250 г/м2, чарунка 5х5 мм	м2	18,331	<u>35.49</u> -	<u>-</u> -	651	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
228	C111-2011-6	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190	кг	191,28	<u>16.75</u> -	<u>-</u> -	3204	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
229	& C111-1709-1-5 варіант 1	Утеплювач - мінераловатні плити ROCKWOOL (теплопровідністю 120кг/м3) товщ.150мм	м3	2,55837	<u>4396.07</u> -	<u>-</u> -	11247	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
230	C1550-3 варіант 1	Штукатурка декоративна "короїд" Ceresit CT 35, зерно 3,5 мм	кг	78,106	<u>18.50</u> -	<u>-</u> -	1445	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
231	C1550-31	Силіконова фарба Ceresit CT 48	кг	8,2888	<u>272.76</u> -	<u>-</u> -	2261	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
232	КБ10-57-1	ТИП 3 Антисептування водними розчинами стель	100м2	0,0704	<u>970.60</u> 946,09	<u>24.51</u> 6,41	68	67	<u>1</u> -	<u>9.0700</u> 0,0572	<u>0.64</u> -
233	C1555-154	Ґрунтовка адгезійна Ceresit CT 19 Бетонконтакт	кг	3,52	<u>70.04</u> -	<u>-</u> -	247	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
234	КБ34-58-2	Обклеювання склотканиною стелі в один шар	100м2	0,0704	<u>3892.62</u> 3880,33	<u>12.29</u> 4,58	274	273	<u>1</u> -	<u>37.2000</u> 0,0399	<u>2.62</u> -
235	C1555-55	Армуюча лугостійка склосітка, щільність 150-250 г/м2, чарунка 5х5 мм	м2	7,392	<u>35.49</u> -	<u>-</u> -	262	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
236	КБ15-50-3	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стель [одношарове штукатурення] цементно-вапняним розчином, товщина шару 5 мм	100м2	0,0704	<u>7208.74</u> 5662,79	<u>113.92</u> 99,61	507	399	<u>8</u> 7	<u>53.6300</u> 0,9955	<u>3.78</u> 0,07
237	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,0704	<u>14695.53</u> 10870,47	<u>5.93</u> 5,25	1035	765	<u>-</u> -	<u>100.4200</u> 0,0444	<u>7.07</u> -
238	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,0704	<u>5188.53</u> 2465,26	<u>4.45</u> 3,94	365	174	<u>-</u> -	<u>21.4800</u> 0,0333	<u>1.51</u> -
239	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,0704	<u>4828.24</u> 4643,93	<u>1.48</u> 1,31	340	327	<u>-</u> -	<u>42.9000</u> 0,0111	<u>3.02</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
240	C1550-31	Силіконова фарба Ceresit CT 48	кг	3,6608	<u>272.76</u> -	<u>-</u> -	999	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
241	КБ11-29-1	ТИП 4 Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,1885	<u>82222.99</u> 17243,59	<u>53.39</u> 47,26	15499	3250	<u>10</u> 9	<u>155.6000</u> 0,3996	<u>29.33</u> 0,08
242	КБ15-26-1	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	35,56	<u>1077.29</u> 588,45	<u>1.48</u> 1,31	38308	20925	<u>53</u> 47	<u>5.3100</u> 0,0111	<u>188.82</u> 0,39
243	КР11-29-1	ТИП 5 Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	100м2	0,0474	<u>5399.33</u> 5351,87	<u>47.46</u> 42,01	256	254	<u>2</u> 2	<u>52.6500</u> 0,3552	<u>2.5</u> 0,02
244	C111-2002-1 варіант 1	Захисна гідроізоляційна штукатурка Полімін GI-1 "Аква-Бар'єр"	кг	42,66	<u>17.26</u> -	<u>-</u> -	736	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
245	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,0474	<u>3802.79</u> 3801,58	<u>-</u> -	180	180	<u>-</u> -	<u>33.5000</u> -	<u>1.59</u> -
246	C111-2002-2	Еластична гідроізоляційна суміш (2-х компонент.) Ceresit CR 66	кг	28,44	<u>93.81</u> -	<u>-</u> -	2668	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
247	КР11-29-1	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару до 5 мм	100м2	0,0474	<u>5399.33</u> 5351,87	<u>47.46</u> 42,01	256	254	<u>2</u> 2	<u>52.6500</u> 0,3552	<u>2.5</u> 0,02
248	C111-2011-3	Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінополістирольних плит) Ceresit CT 85	кг	23,7	<u>14.71</u> -	<u>-</u> -	349	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
249	КБ10-64-1	Утеплення плитами пінополістирольними товщиною 50 мм /Н=900мм/	100м	0,053	<u>8343.29</u> 8343,29	<u>-</u> -	442	442	<u>-</u> -	<u>81.0500</u> -	<u>4.3</u> -
250	C114-4-У варіант 1	Екструдований пінополістирол т.50мм	м3	0,24411	<u>5551.82</u> -	<u>-</u> -	1355	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
251	КБ34-58-1	Обклеювання склотканиною стін в один шар	100м2	0,0474	<u>3131.16</u> 3118,87	<u>12.29</u> 4,58	148	148	<u>-</u> -	<u>29.9000</u> 0,0399	<u>1.42</u> -
252	C1550-25	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	4,977	<u>30.41</u> -	<u>-</u> -	151	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
253	C111-2011-3	Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінополістирольних плит) Ceresit CT 85 Поручні та огороження	кг	28,44	<u>14.71</u> -	<u>-</u> -	418	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
254	КБ7-60-4	Установлення металевої огорожі без поручня	100м	0,294	<u>8336.48</u> 6746,78	<u>942.56</u> 257,85	2451	1984	<u>277</u> 76	<u>60.1800</u> 2,2464	<u>17.69</u> 0,66
255	& C123-363- ИНБ	Перила поручні з нержавійки Огорожа ОГ-3	м	29,4	<u>3583.61</u> -	<u>-</u> -	105358	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
256	КБ7-60-4	Установлення металевої огорожі без поручня	100м	0,0367	<u>8336.48</u> 6746,78	<u>942.56</u> 257,85	306	248	<u>35</u> 9	<u>60.1800</u> 2,2464	<u>2.21</u> 0,08
257	& С121-393-В1-В1 варіант 2	Огорожа сходів з нержавіючої сталі ОГ-3 Н=0,9м	пм	2,47	<u>3368.64</u> -	<u>-</u> -	8321	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
258	& С121-393-В1-В1 варіант 4	Огорожа сходів з нержавіючої сталі ОГ-3 Н=1,2м	пм	1,2	<u>3674.64</u> -	<u>-</u> -	4410	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 7					235256	46921	<u>442</u> 192		<u>419.47</u> 1,7
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					235256 187893 47113 25223 50,52 8990 260479				

		Всього по розділу 7					260479				
		Розділ 8. Вхідна група №5									
259	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,342	<u>82222.99</u> 17243,59	<u>53.39</u> 47,26	28120	5897	<u>18</u> 16	<u>155.6000</u> 0,3996	<u>53.22</u> 0,14
260	КБ15-26-1	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	7	<u>1077.29</u> 588,45	<u>1.48</u> 1,31	7541	4119	<u>10</u> 9	<u>5.3100</u> 0,0111	<u>37.17</u> 0,08
261	КБ7-60-4	Поручні та огороження									
	КБ7-60-4	Установлення металевої огорожі без поручня	100м	0,076	<u>8336.48</u> 6746,78	<u>942.56</u> 257,85	634	513	<u>72</u> 20	<u>60.1800</u> 2,2464	<u>4.57</u> 0,17
262	& С123-363-ИНБ	Перила поручні з нержавійки	м	7,6	<u>3583.61</u> -	<u>-</u> -	27235	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 8					63530	10529	<u>100</u> 45		<u>94.96</u> 0,39
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					63530 52901 10574				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					5689 11,44 2035 69219				

		Всього по розділу 8					69219				
		Розділ 9. Вхідна група №6									
263	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,1298	<u>82222.99</u> 17243,59	<u>53.39</u> 47,26	10673	2238	<u>7</u> 6	<u>155.6000</u> 0,3996	<u>20.2</u> 0,05
264	КБ15-26-1	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші оздоблення відкритої лоджії	1 м2	5,2	<u>1077.29</u> 588,45	<u>1.48</u> 1,31	5602	3060	<u>8</u> 7	<u>5.3100</u> 0,0111	<u>27.61</u> 0,06
265	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,0807	<u>12817.42</u> 5717,81	<u>137.93</u> 122,10	1034	461	<u>11</u> 10	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>4.54</u> 0,08
266	КБ11-11-18	Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	0,0807	<u>1733.78</u> 1573,18	<u>75.64</u> 66,96	140	127	<u>6</u> 5	<u>16.2000</u> 0,5661	<u>1.31</u> 0,05
267	С111-870 варіант 1	Сітка Вр1 3мм чарунка 150х150	м2	8,877	<u>81.11</u> -	<u>-</u> -	720	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
268	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,0807	<u>82222.99</u> 17243,59	<u>53.39</u> 47,26	6635	1392	<u>4</u> 4	<u>155.6000</u> 0,3996	<u>12.56</u> 0,03
269	КБ7-60-4	Поручні та огороження									
		Установлення металевої огорожі без поручня	100м	0,0656	<u>8336.48</u> 6746,78	<u>942.56</u> 257,85	547	443	<u>62</u> 17	<u>60.1800</u> 2,2464	<u>3.95</u> 0,15
270	& С123-363-ИНБ	Перила поручні з нержавійки	м	6,56	<u>3583.61</u> -	<u>-</u> -	23508	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
271	КБ7-60-4	Огорожа ОГ-2									
		Установлення металевої огорожі без поручня	100м	0,0238	<u>8336.48</u> 6746,78	<u>942.56</u> 257,85	198	161	<u>22</u> 6	<u>60.1800</u> 2,2464	<u>1.43</u> 0,05
272	& С121-393-В1-В1 варіант 3	Огорожа сходів з нержавіючої сталі ОГ-2 Н=1,0м	пм	2,38	<u>3572.64</u> -	<u>-</u> -	8503	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
273	КБ7-60-4	Огорожа ОГ-3									
		Установлення металевої огорожі без поручня	100м	0,0142	<u>8336.48</u> 6746,78	<u>942.56</u> 257,85	118	96	<u>13</u> 4	<u>60.1800</u> 2,2464	<u>0.85</u> 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
274	& C121-393-B1-B1 варіант 2	Огорожа сходів з нержавіючої сталі ОГ-3 H=0,9м	пм	1,42	<u>3368.64</u> -	<u>-</u> -	4783	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 9					62461	7978	<u>133</u> 59		<u>72.45</u> 0,5
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					62461 54350 8037 4339 8,75 1558 66800				

		Всього по розділу 9					66800				
		Розділ 10. Вхідна група №7									
275	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт ТИП 5	100м2	0,0935	<u>82222.99</u> 17243,59	<u>53.39</u> 47,26	7688	1612	<u>5</u> 4	<u>155.6000</u> 0,3996	<u>14.55</u> 0,04
276	КР11-29-1	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	100м2	0,0624	<u>5399.33</u> 5351,87	<u>47.46</u> 42,01	337	334	<u>3</u> 3	<u>52.6500</u> 0,3552	<u>3.29</u> 0,02
277	C111-2002-1 варіант 1	Захисна гідроізоляційна штукатурка Полімін GI-1 "Аква-Бар'єр"	кг	56,16	<u>17.26</u> -	<u>-</u> -	969	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
278	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,0624	<u>3802.79</u> 3801,58	<u>-</u> -	237	237	<u>-</u> -	<u>33.5000</u> -	<u>2.09</u> -
279	C111-2002-2	Еластична гідроізоляційна суміш (2-х компонент.) Ceresit CR 66	кг	37,44	<u>93.81</u> -	<u>-</u> -	3512	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
280	КР11-29-1	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару до 5 мм	100м2	0,0624	<u>5399.33</u> 5351,87	<u>47.46</u> 42,01	337	334	<u>3</u> 3	<u>52.6500</u> 0,3552	<u>3.29</u> 0,02
281	C111-2011-3	Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінополістирольних плит) Ceresit CT 85	кг	31,2	<u>14.71</u> -	<u>-</u> -	459	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
282	КБ10-64-1	Утеплення плитами пінополістирольними товщиною 50 мм /H=900мм/	100м	0,0693	<u>8343.29</u> 8343,29	<u>-</u> -	578	578	<u>-</u> -	<u>81.0500</u> -	<u>5.62</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
283	C114-4-У варіант 1	Екструдований пінополістирол т.50мм	м3	0,32136	<u>5551,82</u>	-	1784	-	-	-	-
284	КБ34-58-1	Обклеювання склотканиною стін в один шар	100м2	0,0624	<u>3131,16</u>	<u>12,29</u>	195	195	-	<u>29.9000</u>	<u>1,87</u>
					3118,87	4,58			-	0,0399	-
285	C1550-25	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	6,552	<u>30,41</u>	-	199	-	-	-	-
286	C111-2011-3	Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінополістирольних плит) Ceresit CT 85 Поручні та огороження	кг	37,44	<u>14,71</u>	-	551	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
287	КБ7-60-4	Установлення металевої огорожі без поручня	100м	0,0454	<u>8336,48</u>	<u>942,56</u>	378	306	43	<u>60.1800</u>	<u>2,73</u>
					6746,78	257,85			12	2,2464	0,1
288	& C123-363-ИНБ	Перила поручні з нержавійки	м	4,54	<u>3583,61</u>	-	16270	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 10					33494	3596	54		33,44
		Разом будівельні роботи, грн.					33494		22		0,18
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					29844				
		всього заробітна плата, грн.					3618				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1979				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,03				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					718				
		Всього будівельні роботи, грн.					35473				

		Всього по розділу 10					35473				
		Розділ 11. Вхідна група №8									
		ТИП 4									
289	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,1126	<u>82222,99</u>	<u>53,39</u>	9258	1942	6	<u>155.6000</u>	<u>17,52</u>
					17243,59	47,26			5	0,3996	0,04
		ТИП 5									
290	КР11-29-1	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	100м2	0,073	<u>5399,33</u>	<u>47,46</u>	394	391	3	<u>52.6500</u>	<u>3,84</u>
					5351,87	42,01			3	0,3552	0,03
291	C111-2002-1 варіант 1	Захисна гідроізоляційна штукатурка Полімін GI-1 "Аква-Бар'єр"	кг	65,7	<u>17,26</u>	-	1134	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
292	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,073	<u>3802.79</u> 3801,58	<u>-</u> -	278	278	<u>-</u> -	<u>33.5000</u> -	<u>2.45</u> -
293	C111-2002-2	Еластична гідроізоляційна суміш (2-х компонент.) Ceresit CR 66	кг	43,8	<u>93.81</u> -	<u>-</u> -	4109	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
294	КР11-29-1	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару до 5 мм	100м2	0,073	<u>5399.33</u> 5351,87	<u>47.46</u> 42,01	394	391	<u>3</u> 3	<u>52.6500</u> 0,3552	<u>3.84</u> 0,03
295	C111-2011-3	Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінополістирольних плит) Ceresit CT 85	кг	36,5	<u>14.71</u> -	<u>-</u> -	537	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
296	КБ10-64-1	Утеплення плитами пінополістирольними товщиною 50 мм /H=900мм/	100м	0,081	<u>8343.29</u> 8343,29	<u>-</u> -	676	676	<u>-</u> -	<u>81.0500</u> -	<u>6.57</u> -
297	C114-4-У варіант 1	Екструдований пінополістирол т.50мм	м3	0,37595	<u>5551.82</u> -	<u>-</u> -	2087	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
298	КБ34-58-1	Обклеювання склотканиною стін в один шар	100м2	0,073	<u>3131.16</u> 3118,87	<u>12.29</u> 4,58	229	228	<u>1</u> -	<u>29.9000</u> 0,0399	<u>2.18</u> -
299	C1550-25	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	7,665	<u>30.41</u> -	<u>-</u> -	233	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
300	C111-2011-3	Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінополістирольних плит) Ceresit CT 85 Поручні та огороження	кг	43,8	<u>14.71</u> -	<u>-</u> -	644	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
301	КБ7-60-4	Установлення металевої огорожі без поручня	100м	0,042	<u>8336.48</u> 6746,78	<u>942.56</u> 257,85	350	283	<u>40</u> 11	<u>60.1800</u> 2,2464	<u>2.53</u> 0,09
302	& C123-363- ИНБ	Перила поручні з нержавійки	м	4,2	<u>3583.61</u> -	<u>-</u> -	15051	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
303	КБ7-60-4	Огорожа ОГ-3 Установлення металевої огорожі без поручня	100м	0,015	<u>8336.48</u> 6746,78	<u>942.56</u> 257,85	125	101	<u>14</u> 4	<u>60.1800</u> 2,2464	<u>0.9</u> 0,03
304	& C121-393- В1-В1 варіант 2	Огорожа сходів з нержавіючої сталі ОГ-3 H=0,9м	пм	1,5	<u>3368.64</u> -	<u>-</u> -	5053	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
305	КБ9-42-1	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2	0,057	<u>8925.55</u> 5290,60	<u>3626.94</u> 1297,21	509	302	<u>207</u> 74	<u>50.7200</u> 9,3217	<u>2.89</u> 0,53
306	& C111-741- 4-У9 варіант 1	Профлист СН-44	м2	6,27	<u>360.90</u> -	<u>-</u> -	2263	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
307	& C111-153- С1	Саморіз для кріплення профлистів згумовою прокладкою	шт	60	<u>2.04</u> -	<u>-</u> -	122	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
308	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парпети, зв'язи і т.п.] із листової оцинкованої сталі	100м2	0,0049	<u>14507.66</u> 13499,12	<u>231.69</u> 73,48	71	66	<u>1</u> -	<u>132.8000</u> 0,5247	<u>0.65</u> -
309	С111-1798 варіант 1	Металевий оцинкований лист з ПВХ ламінацією, товщина 0,7 мм	т	0,002793	<u>77006.67</u> -	<u>-</u> -	215	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 11					43732	4658	<u>275</u> 100		<u>43.37</u> 0,75
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					43732 38799 4758 2601 5,28 943 46333				

		Всього по розділу 11					46333				
		Розділ 12. Вхідна група №9									
		ТИП 4									
310	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,0542	<u>82222.99</u> 17243,59	<u>53.39</u> 47,26	4456	935	<u>3</u> 3	<u>155.6000</u> 0,3996	<u>8.43</u> 0,02
311	КБ15-26-1	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	10,5	<u>1077.29</u> 588,45	<u>1.48</u> 1,31	11312	6179	<u>16</u> 14	<u>5.3100</u> 0,0111	<u>55.76</u> 0,12
312	КБ7-60-4	Поручні та огороження Установлення металевої огорожі без поручня	100м	0,028	<u>8336.48</u> 6746,78	<u>942.56</u> 257,85	233	189	<u>26</u> 7	<u>60.1800</u> 2,2464	<u>1.69</u> 0,06
313	& С123-363- ИНБ	Перила поручні з нержавійки	м	2,8	<u>3583.61</u> -	<u>-</u> -	10034	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 12					26035	7303	<u>45</u> 24		<u>65.88</u> 0,2
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					26035 18687 7327				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					3943 7,92 1409 29978				

		Всього по розділу 12					29978				
		Розділ 13. Вхідна група №10. Рампа									
314	КБ9-42-1	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2	0,1824	8925.55 5290,60	3626.94 1297,21	1628	965	662 237	50.7200 9,3217	9.25 1,7
315	& С111-741-4-У9 варіант 1	Профлист СН-44	м2	20,064	360.90 -	- -	7241	-	- -	- -	- -
316	& С111-153-С1	Саморіз для кріплення профлистів згумовою прокладкою	шт	185	2.04 -	- -	377	-	- -	- -	- -
317	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звиси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	100м2	0,0081	14507.66 13499,12	231.69 73,48	118	109	2 1	132.8000 0,5247	1.08 -
318	С111-1798 варіант 1	Металевий оцинкований лист з ПВХ ламінацією, товщина 0,7 мм	т	0,004617	77006.67 -	- -	356	-	- -	- -	- -
319	КР8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	100м	0,035	6206.41 6206,41	- -	217	217	- -	55.3600 -	1.94 -
320	& С111-829-12-ПК варіант 1	Труба водостічна	м	3,64	136.27 -	- -	496	-	- -	- -	- -
321	КР8-41-2	Навішування водостічних жолобів з готових елементів	100м	0,04	6206.41 6206,41	- -	248	248	- -	55.3600 -	2.21 -
322	& С113-1248-1 варіант 1	Желоб, 3м	шт	1,4	340.47 -	- -	477	-	- -	- -	- -
323	КБ11-29-1	ТИП 4 Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,189	82222.99 17243,59	53.39 47,26	15540	3259	10 9	155.6000 0,3996	29.41 0,08
324	КБ15-26-1	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші ТИП 5	1 м2	2,25	1077.29 588,45	1.48 1,31	2424	1324	3 3	5.3100 0,0111	11.95 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
325	КР11-29-1	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	100м2	0,0913	<u>5399.33</u> 5351,87	<u>47.46</u> 42,01	493	489	<u>4</u> 4	<u>52.6500</u> 0,3552	<u>4.81</u> 0,03
326	С111-2002-1 варіант 1	Захисна гідроізоляційна штукатурка Полімін GI-1 "Аква-Бар'єр"	кг	82,17	<u>17.26</u> -	-	1418	-	-	-	-
327	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,0913	<u>3802.79</u> 3801,58	-	347	347	-	<u>33.5000</u> -	<u>3.06</u> -
328	С111-2002-2	Еластична гідроізоляційна суміш (2-х компонент.) Ceresit CR 66	кг	54,78	<u>93.81</u> -	-	5139	-	-	-	-
329	КР11-29-1	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару до 5 мм	100м2	0,0913	<u>5399.33</u> 5351,87	<u>47.46</u> 42,01	493	489	<u>4</u> 4	<u>52.6500</u> 0,3552	<u>4.81</u> 0,03
330	С111-2011-3	Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінополістирольних плит) Ceresit CT 85	кг	45,65	<u>14.71</u> -	-	672	-	-	-	-
331	КБ10-64-1	Утеплення плитами пінополістирольними товщиною 50 мм /Н=900мм/	100м	0,102	<u>8343.29</u> 8343,29	-	851	851	-	<u>81.0500</u> -	<u>8.27</u> -
332	С114-4-У варіант 1	Екструдований пінополістирол т.50мм	м3	0,470195	<u>5551.82</u> -	-	2610	-	-	-	-
333	КБ34-58-1	Обклеювання склотканиною стін в один шар	100м2	0,913	<u>3131.16</u> 3118,87	<u>12.29</u> 4,58	2859	2848	<u>11</u> 4	<u>29.9000</u> 0,0399	<u>27.3</u> 0,04
334	С1550-25	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	9,5865	<u>30.41</u> -	-	292	-	-	-	-
335	С111-2011-3	Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінополістирольних плит) Ceresit CT 85	кг	54,78	<u>14.71</u> -	-	806	-	-	-	-
336	КБ7-60-4	Поручні та огороження	100м	0,046	<u>8336.48</u> 6746,78	<u>942.56</u> 257,85	383	310	<u>43</u> 12	<u>60.1800</u> 2,2464	<u>2.77</u> 0,1
337	& С123-363-ИНБ	Установлення металевої огорожі без поручня	м	4,6	<u>3583.61</u> -	-	16485	-	-	-	-
338	КБ7-60-4	Огорожа ОГ-3	100м	0,021	<u>8336.48</u> 6746,78	<u>942.56</u> 257,85	175	142	<u>20</u> 5	<u>60.1800</u> 2,2464	<u>1.26</u> 0,05
339	& С121-393-В1-В1 варіант 2	Установлення металевої огорожі без поручня	пм	2,1	<u>3368.64</u> -	-	7074	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 13					69219	11598	<u>759</u> 279		<u>108.12</u> 2,05
		Разом будівельні роботи, грн.					69219				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					56862				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 13					11877 6493 13,22 2349 75712 75712				
		Розділ 14. Покрівля									
340	КР3-2-1	Демонтаж парапету (цегла керамічна товщ. 380мм); внутрішні перегородки	10 м3	11,06	<u>17358,18</u> 9968,82	<u>7389,36</u> 2576,58	191981	110255	<u>81726</u> 28497	<u>98.0700</u> 22,2245	<u>1084,65</u> 245,8
341	КБ12-22-1 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	100м2	12,2	<u>4601,75</u> 2821,82	<u>1779,93</u> 673,96	56141	34426	<u>21715</u> 8222	<u>30.7120</u> 5,1749	<u>374,69</u> 63,13
342	КБ12-22-2 к=5	(Демонтаж) Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини	100м2	12,2	<u>169,30</u> 51,45	<u>117,85</u> 43,91	2065	628	<u>1437</u> 536	<u>0.5600</u> 0,3352	<u>6,83</u> 4,09
343	КР3-2-1	Демонтаж вентканалів	10 м3	6,64	<u>17358,18</u> 9968,82	<u>7389,36</u> 2576,58	115258	66193	<u>49065</u> 17108	<u>98.0700</u> 22,2245	<u>651,18</u> 147,57
344	КБ12-19-2	Влаштування покрівлі (відм.+6,450) Утеплення покриттів керамзитом	м3	134,024	<u>1545,36</u> 387,38	<u>372,82</u> 132,76	207115	51918	<u>49967</u> 17793	<u>4.2800</u> 1,0143	<u>573,62</u> 135,94
345	КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	100м2	12,22	<u>11204,64</u> 3527,27	<u>2224,91</u> 842,45	136921	43103	<u>27188</u> 10295	<u>38.3900</u> 6,4686	<u>469,13</u> 79,05
346	КБ12-22-2 к=5	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини	100м2	12,22	<u>1911,22</u> 64,32	<u>147,31</u> 54,89	23355	786	<u>1800</u> 671	<u>0.7000</u> 0,4190	<u>8,55</u> 5,12
347	КР8-31-1	Пароізоляція - плівка ПАРОБАР'ЄР тм/Н110 з обов'язковим проклеюванням стиків та напусків стрічкою К-2 (с заведенням на стіни на 320мм)	100м2	13,377	<u>4129,94</u> 693,37	<u>11,87</u> 10,90	55246	9275	<u>159</u> 146	<u>7.1400</u> 0,1020	<u>95,51</u> 1,36
348	& С11-21-724-B2 варіант 1	Стрічка К-2	м	900	<u>12,18</u> -	<u>-</u> -	10962	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
349	КБ12-18-5	Утеплення покриттів плитами з легких [ніздрюватих] бетонів або фіброліту насухо	100м2	12,22	<u>6518,64</u> 4647,57	<u>1871,07</u> 729,96	79658	56793	<u>22865</u> 8920	<u>47.4000</u> 5,5893	<u>579,23</u> 68,3
350	& С10-1115-28-36 варіант 1	Утеплювач - кам'яна вата Монрок max Е теплопровідністю 0,038 Вт/м*К; щільність 115 кг/м3 - 250мм	м3	314,665	<u>5422,94</u> -	<u>-</u> -	1706409	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
351	КБ11-11-18	Армування стяжки дрютяною сіткою	100м2	12,22	<u>1733,78</u> 1573,18	<u>75,64</u> 66,96	21187	19224	<u>924</u> 818	<u>16.2000</u> 0,5661	<u>197.96</u> 6,92
352	С124-65-П варіант 2	Сітка ВрІ 3мм крок 100х100мм	м2	1344,2	<u>81,76</u> -	<u>-</u> -	109902	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
353	КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	100м2	12,22	<u>6105.89</u> 3527,27	<u>2224.91</u> 842,45	74614	43103	<u>27188</u> 10295	<u>38.3900</u> 6,4686	<u>469.13</u> 79,05
354	КБ12-22-2 к=45	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини до 60мм	100м2	12,22	<u>1904.63</u> 578,84	<u>1325.79</u> 493,97	23275	7073	<u>16202</u> 6036	<u>6.3000</u> 3,7710	<u>76.99</u> 46,08
355	С1424- 11599 варіант 1	Суміші бетонні С10/12,5	м3	74,7864	<u>3249.27</u> -	<u>-</u> -	243001	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
356	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	12,22	<u>1325.83</u> 1187,50	<u>138.33</u> 51,54	16202	14511	<u>1691</u> 630	<u>10.9700</u> 0,4017	<u>134.05</u> 4,91
357	С1555-106 варіант 1	Термічно зміцнений геотекстиль Protan	м2	1344,2	<u>46.46</u> -	<u>-</u> -	62452	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
358	КР8-32-4	Улаштування покрівель рулонних мембранних, в один шар	100м2	12,22	<u>2580.36</u> 2547,14	<u>33.22</u> 30,53	31532	31126	<u>406</u> 373	<u>22.7200</u> 0,2856	<u>277.64</u> 3,49
359	С1555-108 варіант 1	Покрівельна мембрана армована сіткою з поліестеру, м2 Protan SE 1,8 світло-сіра F91 2,2 * 15м	м2	1405,3	<u>398.43</u> -	<u>-</u> -	559914	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
360	С1555-110	Очисник неорганічний для ПВХ мембран	л	6,11	<u>728.48</u> -	<u>-</u> -	4451	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
361	С1545-225	Серветки бавовняні	10м2	0,19552	<u>523.30</u> -	<u>-</u> -	102	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
362	КБ8-5-1	Влаштування парпетів (по вузлу 1) Влаштування парпету з цегли [керамічної] товщ.380мм (Н-1200мм) при висоті поверху до 4 м	1 м3	91,9	<u>1505.41</u> 876,42	<u>153.87</u> 78,73	138347	80543	<u>14141</u> 7235	<u>8.2000</u> 0,6120	<u>753.58</u> 56,24
363	КБ8-11-1	Армування мурування стін та інших конструкцій	1 т	0,37246	<u>7056.06</u> 6898,77	<u>157.29</u> 80,48	2628	2570	<u>58</u> 30	<u>63.7300</u> 0,6256	<u>23.74</u> 0,23
364	С124-65-П варіант 1	Сітки З Вр І з осередком 50х50 мм	м2	169,3	<u>78.75</u> -	<u>-</u> -	13332	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
365	КБ8-5-1	Влаштування парпету з цегли [керамічної] товщ.510мм (Н-2100мм) при висоті поверху до 4 м	1 м3	52,6	<u>1505.41</u> 876,42	<u>153.87</u> 78,73	79185	46100	<u>8094</u> 4141	<u>8.2000</u> 0,6120	<u>431.32</u> 32,19
366	КБ8-11-1	Армування мурування стін та інших конструкцій	1 т	0,23782	<u>7056.06</u> 6898,77	<u>157.29</u> 80,48	1678	1641	<u>37</u> 19	<u>63.7300</u> 0,6256	<u>15.16</u> 0,15
367	С124-65-П варіант 1	Сітки З Вр І з осередком 50х50 мм	м2	108,1	<u>78.75</u> -	<u>-</u> -	8513	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
368	КБ26-31-1	Улаштування протипожежних поясів із пористих матеріалів на розчині	1 м3	16,74	<u>1177.45</u> 1171,46	<u>-</u> -	19711	19610	<u>-</u> -	<u>11.3800</u> -	<u>190.5</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
369	& C10-1115-28-36 варіант 2	Утеплювач - полужорстка мінераловатна плита щільністю 90 кг/м3 -50мм	м3	16,07	<u>4606.94</u> -	<u>-</u> -	74034	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
370	C111-2011-5	Суміш МВ (для приклеювання мінераловатних плит) Ceresit СТ 180 pro	кг	2008,8	<u>15.83</u> -	<u>-</u> -	31799	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
371	KP8-45-1	Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів із застосуванням газопламеневих пальників, з улаштуванням фартуха з оцинкованої сталі	100 м	2,4563	<u>17052.25</u> 10648,21	<u>208.84</u> 191,88	41885	26155	<u>513</u> 471	<u>94.9800</u> 1,7952	<u>233.3</u> 4,41
372	KP8-45-5 к=2	Додавати або виключати на кожні 100 мм зміни висоти примикання з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів [при улаштуванні примикань] до 600мм	100 м	2,4563	<u>373.52</u> 235,43	<u>-</u> -	917	578	<u>-</u> -	<u>2.1000</u> -	<u>5.16</u> -
373	C1555-106 варіант 1	Термічно зміцнений геотекстиль Protan	м2	328,13	<u>46.46</u> -	<u>-</u> -	15245	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
374	C1555-108 варіант 1	Покрівельна мембрана армована сіткою з поліестеру, м2 Protan SE 1,8 світло-сіра F91 2,2 * 15м	м2	503,2	<u>398.43</u> -	<u>-</u> -	200490	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
375	& C111-32-145-14 варіант 1	Металевий крапельник з ПВХ- ламінацією	м	250,68	<u>224.94</u> -	<u>-</u> -	56388	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
376	& C1-1-581-2Ю варіант 1	Скоба для кріплення парапетного фартуха крок 300мм	шт	835	<u>33.80</u> -	<u>-</u> -	28223	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
377	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звиси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	100м2	1,643	<u>14507.66</u> 13499,12	<u>231.69</u> 73,48	23836	22179	<u>381</u> 121	<u>132.8000</u> 0,5247	<u>218.19</u> 0,86
378	C111-1798 варіант 2	Парапетний фартук із оцинкованого металу з ПВХ-ламінацією Влаштування внутрішніх парапетів (по вузлу 2)	т	0,93651	<u>77006.67</u> -	<u>-</u> -	72118	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
379	КБ8-5-1	Влаштування парапету з цегли [керамічної] товщ.250мм (Н=600мм та Н=900мм) при висоті поверху до 4 м	1 м3	10,15	<u>1505.41</u> 876,42	<u>153.87</u> 78,73	15280	8896	<u>1562</u> 799	<u>8.2000</u> 0,6120	<u>83.23</u> 6,21
380	КБ8-11-1	Армування мурування стін та інших конструкцій	1 т	0,03828	<u>7056.06</u> 6898,77	<u>157.29</u> 80,48	270	264	<u>6</u> 3	<u>63.7300</u> 0,6256	<u>2.44</u> 0,02
381	C124-65-П варіант 1	Сітки 3 Вр І з осередком 50х50 мм	м2	17,4	<u>78.75</u> -	<u>-</u> -	1370	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
382	КБ26-31-1	Улаштування протипожежних поясів із пористих матеріалів на розчині	1 м3	1,63	<u>1177.45</u> 1171,46	- -	1919	1909	- -	<u>11.3800</u> -	<u>18.55</u> -
383	& С10-1115-28-36 варіант 2	Утеплювач - полужорстка мінераловатна плита щільністю 90 кг/м3 -50мм	м3	1,5648	<u>4606.94</u> -	- -	7209	-	- -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
384	С111-2011-5	Суміш МВ (для приклеювання мінераловатних плит) Ceresit СТ 180 pro	кг	195,6	<u>15.83</u> -	- -	3096	-	- -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
385	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	0,235	<u>1325.83</u> 1187,50	<u>138.33</u> 51,54	312	279	<u>33</u> 12	<u>10.9700</u> 0,4017	<u>2.58</u> 0,09
386	С1555-106 варіант 1	Термічно зміцнений геотекстиль Protan	м2	25,85	<u>46.46</u> -	- -	1201	-	- -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
387	КР8-32-4	Улаштування покрівель рулонних мембранних, в один шар	100м2	0,68	<u>2580.36</u> 2547,14	<u>33.22</u> 30,53	1755	1732	<u>23</u> 21	<u>22.7200</u> 0,2856	<u>15.45</u> 0,19
388	С1555-108 варіант 1	Покрівельна мембрана армована сіткою з поліестеру, м2 Protan SE 1,8 світло-сіра F91 2,2 * 15м	м2	78,2	<u>398.43</u> -	- -	31157	-	- -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
389	КБ10-53-2	Укладання по фермах прогонів із брусів	м3	0,7495	<u>12111.79</u> 2427,39	<u>64.94</u> 19,91	9078	1819	<u>49</u> 15	<u>21.1500</u> 0,1350	<u>15.85</u> 0,1
390	КР8-32-4	Примикання до труб Улаштування покрівель рулонних мембранних, в один шар	100м2	0,128	<u>2580.36</u> 2547,14	<u>33.22</u> 30,53	330	326	<u>4</u> 4	<u>22.7200</u> 0,2856	<u>2.91</u> 0,04
391	С1555-108 варіант 1	Покрівельна мембрана армована сіткою з поліестеру, м2 Protan SE 1,8 світло-сіра F91 2,2 * 15м	м2	14,72	<u>398.43</u> -	- -	5865	-	- -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
392	& С111-20-12 варіант 1	Обжимний хомут з оцинкованої сталі (для виходів 200х400)	шт	10	<u>245.00</u> -	- -	2450	-	- -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
393	& С111-20-12 варіант 2	Обжимний хомут з оцинкованої сталі (для виходів 200х200)	шт	5	<u>224.60</u> -	- -	1123	-	- -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
394	КБ17-1-12	Влаштування водоприймальних воронкок Встановлення ліжок внутрішнього водостоку	10компл.	1,5	<u>1764.56</u> 1470,70	<u>131.78</u> 51,49	2647	2206	<u>198</u> 77	<u>12.9600</u> 0,4404	<u>19.44</u> 0,66
395	С130-637 варіант 1	Водоприймальна воронка діам.100мм	комплект	15	<u>1255.49</u> -	- -	18832	-	- -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
396	КР8-32-4	Улаштування покрівель рулонних мембранних, в один шар	100м2	0,3	<u>2580.36</u> 2547,14	<u>33.22</u> 30,53	774	764	<u>10</u> 9	<u>22.7200</u> 0,2856	<u>6.82</u> 0,09
397	С1555-108 варіант 2	Покриття Техноеласт "Полум'я стоп" Влаштування покрівлі	м2	34,5	<u>262.05</u> -	- -	9041	-	- -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
398	КР8-31-1	Пароізоляція - плівка ПАРОБАР'ЄР тм/Н110 з обов'язковим проклеюванням стиків та напусків стрічкою К-2 (с заведенням на стіни на 320мм)	100м2	0,4234	<u>4129.94</u> 693,37	<u>11.87</u> 10,90	1749	294	<u>5</u> 5	<u>7.1400</u> 0,1020	<u>3.02</u> 0,04
399	& С11-21-724-B2 варіант 1	Стрічка К-2	м	25	<u>12.18</u> -	<u>-</u> -	305	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
400	КБ12-18-5	Утеплення покриттів плитами з легких [ніздрюватих] бетонів або фіброліту насухо	100м2	0,374	<u>6518.64</u> 4647,57	<u>1871.07</u> 729,96	2438	1738	<u>700</u> 273	<u>47.4000</u> 5,5893	<u>17.73</u> 2,09
401	& С10-1115-28-36 варіант 3	Полужорстка мінераловатна плита щільністю 90 кг/м3 - 150мм	м3	5,7783	<u>4606.94</u> -	<u>-</u> -	26620	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
402	& С10-1115-28-36 варіант 4	Жорстка мінераловатна плита щільністю 150 кг/м3 - 100мм	м3	3,8522	<u>4606.94</u> -	<u>-</u> -	17747	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
403	КР8-32-4	Улаштування покрівель рулонних мембранних, в один шар	100м2	0,374	<u>2580.36</u> 2547,14	<u>33.22</u> 30,53	965	953	<u>12</u> 11	<u>22.7200</u> 0,2856	<u>8.5</u> 0,11
404	С1555-108 варіант 1	Покрівельна мембрана армована сіткою з поліестеру, м2 Protan SE 1,8 світло-сіра F91 2,2 * 15м По вузлу 6	м2	43,01	<u>398.43</u> -	<u>-</u> -	17136	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
405	КБ10-53-2	Укладання по фермах прогонів із брусів	м3	0,33	<u>12111.79</u> 2427,39	<u>64.94</u> 19,91	3997	801	<u>21</u> 7	<u>21.1500</u> 0,1350	<u>6.98</u> 0,04
406	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звиси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	100м2	0,033	<u>42557.38</u> 13499,12	<u>231.69</u> 73,48	1404	445	<u>8</u> 2	<u>132.8000</u> 0,5247	<u>4.38</u> 0,02
407	& С111-32-145-14 варіант 2	Металева планка з ПВХ- ламінацією	м	6,6	<u>199.44</u> -	<u>-</u> -	1316	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
408	КР8-41-2	Навішування водостічних ринв з готових елементів	100м	0,066	<u>6206.41</u> 6206,41	<u>-</u> -	410	410	<u>-</u> -	<u>55.3600</u> -	<u>3.65</u> -
409	& С113-82-9-38 варіант 1	Тримач водостічної ринви	шт	22	<u>97.44</u> -	<u>-</u> -	2144	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
410	& С111-852-9221-B4-B1 варіант 1	Водостічна ринва 100мм	мп	6,864	<u>358.24</u> -	<u>-</u> -	2459	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
411	КБ26-31-1	По вузлу 7 та 8 (влаштування парапету) Улаштування протипожежних поясів із пористих матеріалів на розчині	1 м3	0,2205	<u>1177.45</u> 1171,46	<u>-</u> -	260	258	<u>-</u> -	<u>11.3800</u> -	<u>2.51</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
412	& C10-1115-28-36 варіант 2	Утеплювач - полужорстка мінераловатна плита щільністю 90 кг/м3 -50мм	м3	0,211	<u>4606.94</u> -	<u>-</u> -	972	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
413	C111-2011-5	Суміш МВ (для приклеювання мінераловатних плит) Ceresit СТ 180 pro	кг	26,46	<u>15.83</u> -	<u>-</u> -	419	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
414	KP8-45-1	Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів із застосуванням газопламеневих пальників, з улаштуванням фартуха з оцинкованої сталі	100 м	0,0723	<u>17052.25</u> 10648,21	<u>208.84</u> 191,88	1233	770	<u>15</u> 14	<u>94.9800</u> 1,7952	<u>6.87</u> 0,13
415	KP8-45-5 к=2	Додавати або виключати на кожні 100 мм зміни висоти примикання з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів [при улаштуванні примикань] до 600мм	100 м	0,0723	<u>373.52</u> 235,43	<u>-</u> -	27	17	<u>-</u> -	<u>2.1000</u> -	<u>0.15</u> -
416	C1555-106 варіант 1	Термічно зміцнений геотекстиль Protan	м2	6,18	<u>46.46</u> -	<u>-</u> -	287	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
417	C1555-108 варіант 1	Покрівельна мембрана армована сіткою з поліестеру, м2 Protan SE 1,8 світло-сіра F91 2,2 * 15м	м2	7,2	<u>398.43</u> -	<u>-</u> -	2869	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
418	& C111-32-145-14 варіант 1	Металевий крапельник з ПВХ- ламінацією	м	7,23	<u>224.94</u> -	<u>-</u> -	1626	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
419	& C1-1-581-2Ю варіант 1	Скоба для кріплення парапетного фартуха крок 300мм	шт	23	<u>33.80</u> -	<u>-</u> -	777	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
420	KB12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звиси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	100м2	0,04338	<u>14507.66</u> 13499,12	<u>231.69</u> 73,48	629	586	<u>10</u> 3	<u>132.8000</u> 0,5247	<u>5.76</u> 0,02
421	C111-1798 варіант 2	Парапетний фартук із оцинкованого металу з ПВХ-ламінацією	т	0,02472	<u>77006.67</u> -	<u>-</u> -	1904	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 14					4743474	712257	<u>328213</u> 123612		<u>7096.93</u> 994,74
		Разом будівельні роботи, грн.					4743474				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3703004				
		всього заробітна плата, грн.					835869				
		Загальновиробничі витрати, грн.					467061				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					964,81				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					171588				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					5210535				

		Всього по розділу 14					5210535				
		Розділ 15. Фасад									
422	КБ8-36-2	Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для інших оздоблювальних робіт Влаштування утеплення цоколю нижче рівня землі (по вузлу 9)	100м2 вп	18,8	<u>10053.88</u> 4675,53	<u>-</u> -	189013	87900	<u>-</u> -	<u>45.4200</u> -	<u>853.9</u> -
423	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,53	<u>23695.52</u> 23695,52	<u>-</u> -	12559	12559	<u>-</u> -	<u>261.8000</u> -	<u>138.75</u> -
424	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,482	<u>13411.11</u> 13411,11	<u>-</u> -	6464	6464	<u>-</u> -	<u>150.4500</u> -	<u>72.52</u> -
425	КБ1-145-4	Планування площ ручним способом, група ґрунтів 1	1000м2	0,1	<u>17280.50</u> 17280,50	<u>-</u> -	1728	1728	<u>-</u> -	<u>170.0000</u> -	<u>17</u> -
426	КР11-29-1	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару до 5 мм	100м2	0,9323	<u>5399.33</u> 5351,87	<u>47.46</u> 42,01	5034	4990	<u>44</u> 39	<u>52.6500</u> 0,3552	<u>49.09</u> 0,33
427	С111-2011-3	Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінополістирольних плит) Ceresit СТ 85	кг	466,15	<u>14.71</u> -	<u>-</u> -	6857	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
428	КБ10-64-1	Утеплення плитами пінополістирольними товщиною 50 мм	100м	0,9323	<u>8343.29</u> 8343,29	<u>-</u> -	7778	7778	<u>-</u> -	<u>81.0500</u> -	<u>75.56</u> -
429	С114-4-У варіант 1	Екструдований пінополістирол т.50мм	м3	4,8	<u>5551.82</u> -	<u>-</u> -	26649	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
430	КБ34-58-1	Обклеювання склотканиною стін в один шар	100м2	0,9323	<u>3131.16</u> 3118,87	<u>12.29</u> 4,58	2919	2908	<u>11</u> 4	<u>29.9000</u> 0,0399	<u>27.88</u> 0,04
431	С1550-25	Армуєча сітка Ceresit СТ 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	97,8915	<u>30.41</u> -	<u>-</u> -	2977	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
432	С111-2011-3	Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінополістирольних плит) Ceresit СТ 85	кг	559,38	<u>14.71</u> -	<u>-</u> -	8228	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
433	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,9323	<u>3802.79</u> 3801,58	<u>-</u> -	3545	3544	<u>-</u> -	<u>33.5000</u> -	<u>31.23</u> -
434	С111-2002-2	Еластична гідроізоляційна суміш (2-х компонент.) Ceresit CR 66	кг	559,38	<u>93.81</u> -	<u>-</u> -	52475	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
448	КБ15-78-1	Утеплення фасадів екструдованими базальтовими плитами товщиною 50 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі /Штукатурка Ceresit CT 35 зерно 3,5мм	100 м2	12,665	<u>54699.40</u> 51609,89	- -	692768	653639	- -	<u>417.8600</u> -	<u>5292.2</u> -
449	& C111-2014-41	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16	л	215,305	<u>116.76</u> -	- -	25139	-	- -	- -	- -
450	C188888-56 варіант 1	Тарельчастий дюбель Ceresit CT 335 KI-220N зі сталевим штифтом та пластиковою термоголівкою, 230мм	100шт	102,33	<u>1041.85</u> -	- -	106613	-	- -	- -	- -
451	C1555-55	Армуюча лугостійка склосітка, щільність 150-250 г/м2, чарунка 5х5 мм	м2	1456,475	<u>35.49</u> -	- -	51690	-	- -	- -	- -
452	C111-2011-6	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190	кг	7599	<u>16.75</u> -	- -	127283	-	- -	- -	- -
453	C111-2011-5	Суміш МВ (для приклеювання мінераловатних плит) Ceresit CT 180 pro	кг	7599	<u>15.83</u> -	- -	120292	-	- -	- -	- -
454	& C111-1709-1-5 варіант 2	Утеплювач - мінераловатні плити ROCKWOOL (теплопровідністю 120кг/м3) товщ.50мм	м3	67,75775	<u>4600.07</u> -	- -	311690	-	- -	- -	- -
455	C1550-3 варіант 1	Штукатурка декоративна "короїд" Ceresit CT 35, зерно 3,5 мм	кг	6205,85	<u>18.50</u> -	- -	114808	-	- -	- -	- -
456	C1550-31	Силіконова фарба Ceresit CT 48	кг	658,58	<u>272.76</u> -	- -	179634	-	- -	- -	- -
457	КБ15-78-1	Влаштування утеплення та оздоблення фасаду (парапет, який проектується повузлу 1) Утеплення фасадів екструдованими базальтовими плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі /Штукатурка Ceresit CT 35 зерно 3,5мм	100 м2	3,301	<u>54699.40</u> 51609,89	- -	180563	170364	- -	<u>417.8600</u> -	<u>1379.36</u> -
458	& C111-2014-41	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16	л	56,117	<u>116.76</u> -	- -	6552	-	- -	- -	- -
459	C188888-56 варіант 1	Тарельчастий дюбель Ceresit CT 335 KI-220N зі сталевим штифтом та пластиковою термоголівкою, 230мм	100шт	26,67	<u>1041.85</u> -	- -	27786	-	- -	- -	- -
460	C1555-55	Армуюча лугостійка склосітка, щільність 150-250 г/м2, чарунка 5х5 мм	м2	379,615	<u>35.49</u> -	- -	13473	-	- -	- -	- -
461	C111-2011-6	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190	кг	1980,6	<u>16.75</u> -	- -	33175	-	- -	- -	- -
462	C111-2011-5	Суміш МВ (для приклеювання мінераловатних плит) Ceresit CT 180 pro	кг	1980,6	<u>15.83</u> -	- -	31353	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
463	& C111-1709-1-5 варіант 1	Утеплювач - мінераловатні плити ROCKWOOL (теплопровідністю 120кг/м3) товщ.150мм	м3	52,98105	<u>4396.07</u> -	- -	232908	-	- -	- -	- -
464	C1550-3 варіант 1	Штукатурка декоративна "короїд" Ceresit CT 35, зерно 3,5 мм	кг	1617,49	<u>18.50</u> -	- -	29924	-	- -	- -	- -
465	C1550-31	Силіконова фарба Ceresit CT 48	кг	171,652	<u>272.76</u> -	- -	46820	-	- -	- -	- -
466	КБ15-78-1	Влаштування утеплення та оздоблення фасаду (прибудова у вісях 5-6/1 та А-В) <i>Утеплення фасадів екструдованими базальтовими плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі /Штукатурка Ceresit CT 35 зерно 3,5мм</i>	100 м2	0,374	<u>54699.40</u> 51609,89	- -	20458	19302	- -	<u>417.8600</u> -	<u>156.28</u> -
467	& C111-2014-41	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16	л	6,358	<u>116.76</u> -	- -	742	-	- -	- -	- -
468	C188888-56 варіант 1	Тарельчастий дюбель Ceresit CT 335 KI-220N зі сталевим штифтом та пластиковою термоголівкою, 230мм	100шт	3,02	<u>1041.85</u> -	- -	3146	-	- -	- -	- -
469	C1555-55	Армуюча лугостійка склосітка, щільність 150-250 г/м2, чарунка 5х5 мм	м2	43,01	<u>35.49</u> -	- -	1526	-	- -	- -	- -
470	C111-2011-6	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190	кг	224,4	<u>16.75</u> -	- -	3759	-	- -	- -	- -
471	C111-2011-5	Суміш МВ (для приклеювання мінераловатних плит) Ceresit CT 180 pro	кг	224,4	<u>15.83</u> -	- -	3552	-	- -	- -	- -
472	& C111-1709-1-5 варіант 1	Утеплювач - мінераловатні плити ROCKWOOL (теплопровідністю 120кг/м3) товщ.150мм	м3	6,0027	<u>4396.07</u> -	- -	26388	-	- -	- -	- -
473	C1550-3 варіант 1	Штукатурка декоративна "короїд" Ceresit CT 35, зерно 3,5 мм	кг	183,26	<u>18.50</u> -	- -	3390	-	- -	- -	- -
474	C1550-31	Силіконова фарба Ceresit CT 48	кг	19,448	<u>272.76</u> -	- -	5305	-	- -	- -	- -
475	КБ15-78-3	Влаштування оздоблення фасаду по ТИП-3 <i>Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Укоси, ширина до 300 мм</i>	100 м2	1,682	<u>74166.49</u> 59393,49	- -	124748	99900	- -	<u>480.8800</u> -	<u>808.84</u> -
476	& C111-2014-41	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16	л	28,594	<u>116.76</u> -	- -	3339	-	- -	- -	- -
477	C188888-56 варіант 1	Тарельчастий дюбель Ceresit CT 335 KI-220N зі сталевим штифтом та пластиковою термоголівкою, 230мм	100шт	10,21	<u>1041.85</u> -	- -	10637	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
478	C1555-55	Армуюча лугостійка склосітка, щільність 150-250 г/м2, чарунка 5х5 мм	м2	2,15296	<u>35.49</u>	-	76	-	-	-	-
479	C111-2011-6	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190	кг	2052,04	<u>16.75</u>	-	34372	-	-	-	-
480	& C111-1709-1-5	Утеплювач - мінераловатні плити ROCKWOOL (теплопровідністю 120кг/м3) товщ.100мм	м3	11,774	<u>4600.07</u>	-	54161	-	-	-	-
481	C1550-3	Штукатурка декоративна "короїд" Ceresit CT 35, зерно 3,5 мм	кг	824,18	<u>18.50</u>	-	15247	-	-	-	-
482	C1550-31	Силіконова фарба Ceresit CT 48	кг	87,464	<u>272.76</u>	-	23857	-	-	-	-
483	КБ15-80-4	Опорядження стін фасадів композитними панелями без утеплення з риштувань	100 м2	0,815	<u>15558.93</u>	<u>327.56</u>	12681	12331	<u>267</u>	<u>126.0900</u>	<u>102.76</u>
484	& C1630-1-215-І-В1	Композитні панелі по металевому каркасу /комплектне постачання/	м2	96,17	<u>1224.85</u>	-	117794	-	-	-	-
485	& C113-1878-В5	Дюбелі фасадні 12х100мм	шт	652	<u>12.32</u>	-	8033	-	-	-	-
486	& C111-1479-П2	Саморізи 4,2х16 мм	шт	3260	<u>1.63</u>	-	5314	-	-	-	-
487	КБ15-78-3	Влаштування оздоблення зовнішніх укосів вікон (шир.270мм) Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Укуси, ширина до 300 мм	100 м2	1,82	<u>62902.02</u>	-	114482	108096	-	<u>480.8800</u>	<u>875.2</u>
488	C111-1844-1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	672,8	<u>4.42</u>	-	2974	-	-	-	-
489	& C111-2014-41	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16	л	30,94	<u>116.76</u>	-	3613	-	-	-	-
490	C188888-56	Тарельчастий дюбель Ceresit CT 335 KI-220N зі сталевим штифтом та пластиковою термоголівкою, 160мм	100шт	11,05	<u>1041.85</u>	-	11512	-	-	-	-
491	C1555-55	Армуюча лугостійка склосітка, щільність 150-250 г/м2, чарунка 5х5 мм	м2	232,96	<u>35.49</u>	-	8268	-	-	-	-
492	C111-2011-6	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190	кг	1092	<u>16.75</u>	-	18291	-	-	-	-
493	C111-2011-5	Суміш МВ (для приклеювання мінераловатних плит) Ceresit CT 180 pro	кг	1092	<u>15.83</u>	-	17286	-	-	-	-
494	& C111-1709-1-5	Утеплювач - мінераловатні плити ROCKWOOL (теплопровідністю 120кг/м3) товщ.100мм	м3	12,74	<u>4600.07</u>	-	58605	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
495	C1550-3 варіант 1	Штукатурка декоративна "короїд" Ceresit CT 35, зерно 3,5 мм	кг	891,8	<u>18.50</u>	-	16498	-	-	-	-
496	C1550-31	Силіконова фарба Ceresit CT 48	кг	94,64	<u>272.76</u>	-	25814	-	-	-	-
		Монтаж металевих зливів шир. 260мм									
497	КБ10-25-4	Установлення віконних зливів	100м	1,882	<u>3090.05</u>	<u>125.02</u>	5815	5359	<u>235</u>	<u>27.3000</u>	<u>51.38</u>
					2847,66	88,36			166	0,7260	1,37
498	& C123-382-16 варіант 1	Зливи 260мм	м	195,1634	<u>256.24</u>	-	50009	-	-	-	-
		Влаштування оздоблення зовнішніх укосів дверних проїомів (шир.170мм)									
499	КБ15-78-3	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Укоси, ширина до 300 мм	100 м2	0,095	<u>62902.02</u>	-	5976	5642	-	<u>480.8800</u>	<u>45.68</u>
					59393,49	-			-	-	-
500	C111-1844-1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	55,8	<u>4.42</u>	-	247	-	-	-	-
501	& C111-2014-41	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16	л	1,615	<u>116.76</u>	-	189	-	-	-	-
502	C188888-56 варіант 2	Тарельчастий дюбель Ceresit CT 335 KI-220N зі сталевим штифтом та пластиковою термоголівкою, 160мм	100шт	0,77	<u>1041.85</u>	-	802	-	-	-	-
503	C1555-55	Армуюча лугостійка склосітка, щільність 150-250 г/м2, чарунка 5х5 мм	м2	12,16	<u>35.49</u>	-	432	-	-	-	-
504	C111-2011-6	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190	кг	57	<u>16.75</u>	-	955	-	-	-	-
505	C111-2011-5	Суміш МВ (для приклеювання мінераловатних плит) Ceresit CT 180 pro	кг	57	<u>15.83</u>	-	902	-	-	-	-
506	& C111-1709-1-5 варіант 3	Утеплювач - мінераловатні плити ROCKWOOL (теплопровідністю 120кг/м3) товщ.100мм	м3	0,665	<u>4600.07</u>	-	3059	-	-	-	-
507	C1550-3 варіант 1	Штукатурка декоративна "короїд" Ceresit CT 35, зерно 3,5 мм	кг	46,55	<u>18.50</u>	-	861	-	-	-	-
508	C1550-31	Силіконова фарба Ceresit CT 48	кг	4,94	<u>272.76</u>	-	1347	-	-	-	-
		Оздоблення фасаду по ТИП-2									
509	КБ15-78-1	Утеплення фасадів екструдованими базальтовими плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі /Штукатурка Ceresit CT 35 зерно 3,5мм	100 м2	16,83	<u>54699.40</u>	-	920591	868594	-	<u>417.8600</u>	<u>7032.58</u>
					51609,89	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
510	& C111-2014-41	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16	л	286,11	<u>116,76</u>	-	33406	-	-	-	-
511	C188888-56 варіант 1	Тарельчастий дюбель Ceresit CT 335 KI-220N зі сталевим штифтом та пластиковою термоголівкою, 230мм	100шт	135,99	<u>1041,85</u>	-	141681	-	-	-	-
512	C1555-55	Армуюча лугостійка склосітка, щільність 150-250 г/м2, чарунка 5х5 мм	м2	1935,45	<u>35,49</u>	-	68689	-	-	-	-
513	C111-2011-6	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190	кг	10098	<u>16,75</u>	-	169142	-	-	-	-
514	C111-2011-5	Суміш МВ (для приклеювання мінераловатних плит) Ceresit CT 180 pro	кг	10098	<u>15,83</u>	-	159851	-	-	-	-
515	& C111-1709-1-5 варіант 1	Утеплювач - мінераловатні плити ROCKWOOL (теплопровідністю 120кг/м3) товщ.150мм	м3	270,1215	<u>4396,07</u>	-	1187473	-	-	-	-
516	C1550-3 варіант 1	Штукатурка декоративна "короїд" Ceresit CT 35, зерно 3,5 мм	кг	8246,7	<u>18,50</u>	-	152564	-	-	-	-
517	C1550-31	Силіконова фарба Ceresit CT 48	кг	875,16	<u>272,76</u>	-	238709	-	-	-	-
518	КБ27-17-3	Влаштування вимощення по периметру будівлі, шириною мінімум 1,17м Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	100м2	1,744	<u>23378,27</u>	<u>1488,87</u>	40772	5086	<u>2597</u>	<u>28.9600</u>	<u>50,51</u>
519	КБ27-17-4 к=2	Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3 /до 100мм/	100м2	-1,744	<u>2880,32</u>	<u>164,57</u>	-5023	-	<u>-287</u>	-	-
520	КР18-22-1	Улаштування основ та покриттів з піщано-гравійних сумішей оптимального гранулометричного складу одношарових, товщиною 12 см	100м2	1,744	<u>12797,84</u>	<u>2258,44</u>	22319	1308	<u>3939</u>	<u>7,5100</u>	<u>13,1</u>
521	КР18-22-4 к=7	На кожний 1 см зміни товщини шару основи та покриття з піщано-гравійних сумішей додавати або виключати до норм 18-22-1, 18-22-2, 18-22-3 /до 50мм/	100м2	-1,744	<u>5800,30</u>	<u>121,87</u>	-10116	-	<u>-213</u>	-	-
522	КБ27-22-1	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових із литої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см	100м2	1,744	<u>37869,12</u>	-	66044	3047	-	<u>15.9500</u>	<u>27,82</u>
523	КБ27-22-2 к=4	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових, на кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або вилучати до/з норми 27-22-1 /до 50мм/	100м2	1,744	<u>24636,59</u>	-	42966	1971	-	<u>10.2000</u>	<u>17,79</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 15					6852537	2114629	<u>6637</u> 2023		<u>17389.5</u> 15,18
		Разом будівельні роботи, грн.					6852537				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4731271				
		всього заробітна плата, грн.					2116652				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1082441				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					2089,77				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					371669				
		Всього будівельні роботи, грн.					7934978				

		Всього по розділу 15					7934978				
		Розділ 16. Прорізи									
524	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	1,314	<u>31081.49</u> 27845,48	<u>1688.54</u> 517,75	40841	36589	<u>2219</u> 680	<u>235.4200</u> 3,5100	<u>309.34</u> 4,61
525	& С111-876-12-11 варіант 1	Дверний блок зовнішній, сталевий, однопольний, глухий, з глухою фрамугою (0, 2 кгс/см2) 1050х2550	компл.	4	<u>17197.16</u> -	<u>-</u> -	68789	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
526	& С111-876-12-11 варіант 6	Дверний блок зовнішній, сталевий, двупольний, глухий 1200х2150	компл.	1	<u>16572.92</u> -	<u>-</u> -	16573	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
527	& С111-876-12-11 варіант 5	Дверний блок зовнішній, сталевий, однопольний, глухий, з фрамугою зі склінням 1000х2600	компл.	8	<u>16700.42</u> -	<u>-</u> -	133603	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
528	& С111-876-12-11 варіант 9	Дверний блок зовнішній, сталевий, однопольний, глухий, з фрамугою зі склінням 1050х2600	компл.	1	<u>17533.76</u> -	<u>-</u> -	17534	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
529	& С111-876-12-11 варіант 10	Дверний блок зовнішній, сталевий, однопольний, глухий, з фрамугою зі склінням 910х2400	компл.	1	<u>14035.16</u> -	<u>-</u> -	14035	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
530	& С111-876-12-11 варіант 11	Дверний блок зовнішній, сталевий, однопольний, глухий, з фрамугою зі склінням 1000х2400	компл.	1	<u>15419.30</u> -	<u>-</u> -	15419	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
531	& С111-876-12-11 варіант 15	Дверний блок зовнішній, сталевий, двупольний, зі склінням, з фрамугою 1980х2600	компл.	1	<u>33027.56</u> -	<u>-</u> -	33028	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
532	& C111-876-12-11 варіант 17	Дверний блок зовнішній, сталевий, двупольний, зі склінням, з фрамугою 1420x2600	компл.	1	<u>23500.76</u> -	- -	23501	-	- -	- -	- -
533	& C111-876-12-11 варіант 2	Дверний блок внутрішній, сталевий, однопольний, глухий, з межею вогнестійкості EI30 1000x2100	компл.	15	<u>13496.60</u> -	- -	202449	-	- -	- -	- -
534	& C111-876-12-11 варіант 3	Дверний блок внутрішній, сталевий, однопольний, глухий, з глухою фрамугою, з межею вогнестійкості EI30 1050x2250	компл.	1	<u>15178.58</u> -	- -	15179	-	- -	- -	- -
535	& C111-876-12-11 варіант 4	Дверний блок внутрішній, сталевий, однопольний, глухий, з межею вогнестійкості EI30 860x2100	компл.	2	<u>11613.68</u> -	- -	23227	-	- -	- -	- -
536	& C111-876-12-11 варіант 7	Дверний блок внутрішній, сталевий, двупольний, глухий, з межею вогнестійкості EI30 1200x2150	компл.	1	<u>16572.92</u> -	- -	16573	-	- -	- -	- -
537	& C111-876-12-11 варіант 8	Дверний блок внутрішній, сталевий, однопольний, глухий, з межею вогнестійкості EI30 920x2150	компл.	2	<u>12715.28</u> -	- -	25431	-	- -	- -	- -
538	& C111-876-12-11 варіант 12	Дверний блок внутрішній, сталевий, двупольний, зі склінням, з фрамугою, з межею вогнестійкості EI30 1380x2400	компл.	3	<u>21262.88</u> -	- -	63789	-	- -	- -	- -
539	& C111-876-12-11 варіант 13	Дверний блок внутрішній, сталевий, однопольний, глухий, з межею вогнестійкості EI30 950x2100	компл.	4	<u>12823.40</u> -	- -	51294	-	- -	- -	- -
540	& C111-876-12-11 варіант 14	Дверний блок внутрішній, сталевий, однопольний, глухий, з межею вогнестійкості EI30 800x2100	компл.	4	<u>10805.84</u> -	- -	43223	-	- -	- -	- -
541	& C111-876-12-11 варіант 16	Дверний блок внутрішній, сталевий, двупольний, зі склінням, з межею вогнестійкості EI30 1400x2100	компл.	1	<u>18880.16</u> -	- -	18880	-	- -	- -	- -
542	& C111-876-12-11 варіант 18	Дверний блок внутрішній, сталевий, двупольний, зі склінням, з межею вогнестійкості EI30 1100x2100	компл.	1	<u>14841.98</u> -	- -	14842	-	- -	- -	- -
543	& C111-876-12-11 варіант 19	Дверний блок внутрішній, сталевий, однопольний, глухий, з фрамугою, з межею вогнестійкості EI30 1030x2400	компл.	1	<u>15880.34</u> -	- -	15880	-	- -	- -	- -
544	& C111-876-12-11 варіант 20	Дверний блок зовнішній, сталевий, однопольний, глухий, з глухою фрамугою (0, 2 кгс/см ²) 1200x2000	компл.	2	<u>15430.52</u> -	- -	30861	-	- -	- -	- -
545	KP20-37-1	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см ²	100м	2,944	<u>1731.55</u> 1731,55	- -	5098	5098	- -	<u>16.6000</u> -	<u>48.87</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
546	& C111-1-39-4-B1	Піна монтажна	л	20	<u>357.48</u>	<u>-</u>	7150	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
547	КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,5023	<u>31798.68</u>	<u>7143.84</u>	15972	5525	<u>3588</u>	<u>98.1100</u>	<u>49.28</u>
					10999,11	2190,47			1100	14,8500	7,46
548	КБ10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	1,2623	<u>25268.63</u>	<u>5318.19</u>	31897	11219	<u>6713</u>	<u>79.2800</u>	<u>100.08</u>
					8888,08	1630,69			2058	11,0550	13,95
549	КБ10-28-3	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,037	<u>20514.63</u>	<u>4921.31</u>	759	248	<u>182</u>	<u>59.8800</u>	<u>2.22</u>
					6713,15	1508,99			56	10,2300	0,38
550	& C123-199-1-3-B1-B1	Блоки дверні з металопластику	м2	180,16	<u>4914.45</u>	<u>-</u>	885387	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
551	КБ10-20-1	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,0535	<u>65425.73</u>	<u>1396.08</u>	3500	1192	<u>75</u>	<u>191.3300</u>	<u>10.24</u>
					22286,12	986,71			53	8,1070	0,43
552	КБ10-20-2	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,1212	<u>48440.00</u>	<u>1116.86</u>	5871	2143	<u>135</u>	<u>149.5000</u>	<u>18.12</u>
					17682,86	789,37			96	6,4856	0,79
553	КБ10-20-3	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,1624	<u>37514.38</u>	<u>929.33</u>	6092	2177	<u>151</u>	<u>113.3500</u>	<u>18.41</u>
					13407,04	656,82			107	5,3966	0,88
554	КБ10-20-4	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,4595	<u>28616.17</u>	<u>727.21</u>	13149	4710	<u>334</u>	<u>86.6700</u>	<u>39.82</u>
					10251,33	513,97			236	4,2229	1,94
555	& C123-1-2-11 варіант 2	Блоки віконні металопластикові /опір теплопередачі не менше R= 0.9м2К/Вт/	м2	79,66	<u>4094.31</u>	<u>-</u>	326153	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
556	КБ10-20-4	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,5911	<u>28616.17</u>	<u>727.21</u>	16915	6060	<u>430</u>	<u>86.6700</u>	<u>51.23</u>
					10251,33	513,97			304	4,2229	2,5
557	& C123-1-2-11 варіант 1	Вітражний блок зовнішній, сталевий, зі склінням, з фрамугою	м2	59,11	<u>5624.31</u>	<u>-</u>	332453	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
558	КБ10-20-2	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,036	<u>48440.00</u> 17682,86	<u>1116.86</u> 789,37	1744	637	<u>40</u> 28	<u>149.5000</u> 6,4856	<u>5.38</u> 0,23
559	КБ10-20-3	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,416	<u>37514.38</u> 13407,04	<u>929.33</u> 656,82	15606	5577	<u>387</u> 273	<u>113.3500</u> 5,3966	<u>47.15</u> 2,24
560	& С123-1-2-11 варіант 3	Віконний блок, сталевий, глухий, з межею вогнестійкості EI30	м2	45,2	<u>6644.31</u> -	<u>-</u> -	300323	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
561	КБ15-63-1	внутрішні укоси Улаштування обшивки стін гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами на клеї	100м2	1,943	<u>32845.25</u> 8853,83	<u>371.73</u> 338,00	63818	17203	<u>722</u> 657	<u>84.8800</u> 3,2672	<u>164.92</u> 6,35
562	КБ15-47-5	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	6,6361	<u>2825.15</u> 2361,05	<u>-</u> -	18748	15668	<u>-</u> -	<u>20.2700</u> -	<u>134.51</u> -
563	КБ15-56-3	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	1,943	<u>6288.75</u> 4535,71	<u>4.45</u> 3,94	12219	8813	<u>9</u> 8	<u>39.5200</u> 0,0333	<u>76.79</u> 0,06
564	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	1,943	<u>14808.77</u> 4125,41	<u>1.48</u> 1,31	28773	8016	<u>3</u> 3	<u>38.1100</u> 0,0111	<u>74.05</u> 0,02
565	КБ10-25-3	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	1,931	<u>8416.37</u> 3287,85	<u>166.70</u> 117,82	16252	6349	<u>322</u> 228	<u>31.5200</u> 0,9680	<u>60.87</u> 1,87
566	& С123-1-2-Ш варіант 1	Дошки підвіконні ПВХ 360мм	мп	160,956	<u>322.35</u> -	<u>-</u> -	51884	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
567	& С123-1-2-Ш варіант 2	Дошки підвіконні ПВХ 400мм	мп	36,006	<u>401.91</u> -	<u>-</u> -	14471	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 16					3059185	137224	<u>15310</u> 5887		<u>1211.28</u> 43,71
		Разом будівельні роботи, грн.					3059185				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2906651				
		всього заробітна плата, грн.					143111				
		Загальновиробничі витрати, грн.					75800				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					150,58				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					26784				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					3134985				

		Всього по розділу 16					3134985				
		Розділ 17. Підлоги									
		ТИП 1									
568	КБ11-2-3	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих гравійних шарів	м3	798,3325	<u>2489,42</u>	<u>327,39</u>	1987385	329472	<u>261366</u>	<u>4,0600</u>	<u>3241,23</u>
					412,70	97,70			77997	0,8699	694,47
569	КР8-31-1	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок	100м2	8,4035	<u>2707,11</u>	<u>11,87</u>	22749	5827	<u>100</u>	<u>7,1400</u>	<u>60</u>
					693,37	10,90			92	0,1020	0,86
570	КБ11-2-9	Улаштування підстиляючих бетонних шарів	м3	42,0175	<u>3960,79</u>	<u>5,89</u>	166422	23833	<u>247</u>	<u>5,5800</u>	<u>234,46</u>
					567,21	1,60			67	0,0139	0,58
571	КБ11-11-18	Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	8,4035	<u>1733,78</u>	<u>75,64</u>	14570	13220	<u>636</u>	<u>16,2000</u>	<u>136,14</u>
					1573,18	66,96			563	0,5661	4,76
572	С124-65-П варіант 2	Сітка ВрІ 3мм крок 100х100мм	м2	924,385	<u>81,76</u>	-	75578	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
573	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної в один шар товщиною 2 мм	100м2	8,4035	<u>3648,59</u>	<u>10,38</u>	30661	30574	<u>87</u>	<u>31,7000</u>	<u>266,39</u>
					3638,21	9,19			77	0,0777	0,65
574	С111-2002-2	Еластична гідроізоляційна суміш (2-х компонент.) Ceresit CR 66	кг	2521,05	<u>93,81</u>	-	236500	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
575	КБ11-11-18	Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	8,4035	<u>1733,78</u>	<u>75,64</u>	14570	13220	<u>636</u>	<u>16,2000</u>	<u>136,14</u>
					1573,18	66,96			563	0,5661	4,76
576	С124-65-П варіант 2	Сітка ВрІ 3мм крок 100х100мм	м2	924,385	<u>81,76</u>	-	75578	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
577	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних М300 товщиною 20 мм	100м2	8,4035	<u>11950,44</u>	<u>137,93</u>	100426	48050	<u>1159</u>	<u>56,2500</u>	<u>472,7</u>
					5717,81	122,10			1026	1,0323	8,67
578	КБ11-11-2 к=6	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних /до 50мм/	100м2	8,4035	<u>10257,22</u>	<u>213,57</u>	86197	9636	<u>1795</u>	<u>11,2800</u>	<u>94,79</u>
					1146,61	189,06			1589	1,5984	13,43
579	КБ11-20-3	Улаштування покриттів полівінілацетатних товщиною 3 мм	100м2	8,4035	<u>10910,26</u>	<u>392,51</u>	91684	88297	<u>3298</u>	<u>105,2300</u>	<u>884,3</u>
					10507,22	357,71			3006	3,4938	29,36
580	С111-2008-1	Епоксидна ґрунтовка для бетонних і залізобетонних основ Ceresit CF 87	кг	168,07	<u>903,21</u>	-	151803	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
581	С111-2007-2	Поліуретанове покриття для підлог з помірним навантаженням Ceresit CF 91	кг	2319,366	<u>312,97</u>	-	725892	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
582	С111-2007-6	Поліуретанове покриття для промислових підлог в середині приміщень Ceresit CF 95	кг	504,21	<u>519,95</u>	-	262164	-	-	-	-
		ТИП 2			-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
583	КБ11-2-3	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих гравійних шарів	м3	149,3115	<u>2489.42</u> 412,70	<u>327.39</u> 97,70	371699	61621	<u>48883</u> 14588	<u>4.0600</u> 0,8699	<u>606.2</u> 129,89
584	КР8-31-1	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок	100м2	1,6055	<u>2707.11</u> 693,37	<u>11.87</u> 10,90	4346	1113	<u>19</u> 17	<u>7.1400</u> 0,1020	<u>11.46</u> 0,16
585	КБ11-2-9	Улаштування підстилаючих бетонних шарів	м3	8,0275	<u>3960.79</u> 567,21	<u>5.89</u> 1,60	31795	4553	<u>47</u> 13	<u>5.5800</u> 0,0139	<u>44.79</u> 0,11
586	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	1,6055	<u>1733.78</u> 1573,18	<u>75.64</u> 66,96	2784	2526	<u>121</u> 108	<u>16.2000</u> 0,5661	<u>26.01</u> 0,91
587	С124-65-П варіант 2	Сітка ВрІ 3мм крок 100х100мм	м2	176,605	<u>81.76</u> -	<u>-</u> -	14439	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
588	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної в один шар товщиною 2 мм	100м2	1,6055	<u>3648.59</u> 3638,21	<u>10.38</u> 9,19	5858	5841	<u>17</u> 15	<u>31.7000</u> 0,0777	<u>50.89</u> 0,12
589	С111-2002-2	Еластична гідроізоляційна суміш (2-х компонент.) Ceresit CR 66	кг	481,65	<u>93.81</u> -	<u>-</u> -	45184	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
590	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	1,6055	<u>1733.78</u> 1573,18	<u>75.64</u> 66,96	2784	2526	<u>121</u> 108	<u>16.2000</u> 0,5661	<u>26.01</u> 0,91
591	С124-65-П варіант 2	Сітка ВрІ 3мм крок 100х100мм	м2	176,605	<u>81.76</u> -	<u>-</u> -	14439	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
592	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних М300 товщиною 20 мм	100м2	1,6055	<u>11950.44</u> 5717,81	<u>137.93</u> 122,10	19186	9180	<u>221</u> 196	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>90.31</u> 1,66
593	КБ11-11-2 к=6	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних /до 50мм/	100м2	1,6055	<u>10257.22</u> 1146,61	<u>213.57</u> 189,06	16468	1841	<u>343</u> 304	<u>11.2800</u> 1,5984	<u>18.11</u> 2,57
594	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт ТИП 3	100м2	1,6055	<u>82222.99</u> 17243,59	<u>53.39</u> 47,26	132009	27685	<u>86</u> 76	<u>155.6000</u> 0,3996	<u>249.82</u> 0,64
595	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної в один шар товщиною 2 мм	100м2	0,1405	<u>3648.59</u> 3638,21	<u>10.38</u> 9,19	513	511	<u>2</u> 1	<u>31.7000</u> 0,0777	<u>4.45</u> 0,01
596	С111-2002-2	Еластична гідроізоляційна суміш (2-х компонент.) Ceresit CR 66	кг	42,15	<u>93.81</u> -	<u>-</u> -	3954	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
597	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,1405	<u>1733.78</u> 1573,18	<u>75.64</u> 66,96	244	221	<u>11</u> 9	<u>16.2000</u> 0,5661	<u>2.28</u> 0,08
598	С124-65-П варіант 2	Сітка ВрІ 3мм крок 100х100мм	м2	15,455	<u>81.76</u> -	<u>-</u> -	1264	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
599	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних М300 товщиною 20 мм	100м2	0,1405	<u>11950.44</u> 5717,81	<u>137.93</u> 122,10	1679	803	<u>19</u> 17	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>7.9</u> 0,15
600	КБ11-11-2 к=6	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних /до 50мм/	100м2	0,1405	<u>10257.22</u> 1146,61	<u>213.57</u> 189,06	1441	161	<u>30</u> 27	<u>11.2800</u> 1,5984	<u>1.58</u> 0,22
601	КБ11-20-3	Улаштування покриттів полівінілацетатних товщиною 3 мм	100м2	0,1405	<u>10910.26</u> 10507,22	<u>392.51</u> 357,71	1533	1476	<u>55</u> 50	<u>105.2300</u> 3,4938	<u>14.78</u> 0,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
602	C111-2008-1	Епоксидна ґрунтовка для бетонних і залізобетонних основ Ceresit CF 87	кг	2,81	<u>903.21</u>	-	2538	-	-	-	-
603	C111-2007-2	Поліуретанове покриття для підлог з помірним навантаженням Ceresit CF 91	кг	38,778	<u>312.97</u>	-	12136	-	-	-	-
604	C111-2007-6	Поліуретанове покриття для промислових підлог в середині приміщень Ceresit CF 95 ТИП 4	кг	8,43	<u>519.95</u>	-	4383	-	-	-	-
605	КБ11-2-3	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих гравійних шарів	м3	7,3275	<u>2489.42</u>	<u>327.39</u>	18241	3024	<u>2399</u>	<u>4.0600</u>	<u>29.75</u>
606	КР8-31-1	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки	100м2	0,075	<u>2707.11</u>	<u>11.87</u>	203	52	<u>1</u>	<u>7.1400</u>	<u>0.54</u>
607	КБ11-2-9	Улаштування підстилаючих бетонних шарів	м3	0,375	<u>3960.79</u>	<u>5.89</u>	1485	213	<u>2</u>	<u>5.5800</u>	<u>2.09</u>
608	КБ11-11-18	Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	0,075	<u>1733.78</u>	<u>75.64</u>	130	118	<u>6</u>	<u>16.2000</u>	<u>1.22</u>
609	C124-65-П	Сітка ВрІ 3мм крок 100х100мм	м2	8,25	<u>81.76</u>	-	675	-	-	-	-
610	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної в один шар товщиною 2 мм	100м2	0,075	<u>3648.59</u>	<u>10.38</u>	274	273	<u>1</u>	<u>31.7000</u>	<u>2.38</u>
611	C111-2002-2	Еластична гідроізоляційна суміш (2-х компонент.) Ceresit CR 66	кг	22,5	<u>93.81</u>	-	2111	-	-	-	-
612	КБ11-11-18	Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	0,075	<u>1733.78</u>	<u>75.64</u>	130	118	<u>6</u>	<u>16.2000</u>	<u>1.22</u>
613	C124-65-П	Сітка ВрІ 3мм крок 100х100мм	м2	8,25	<u>81.76</u>	-	675	-	-	-	-
614	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних М300 товщиною 20 мм	100м2	0,075	<u>11950.44</u>	<u>137.93</u>	896	429	<u>10</u>	<u>56.2500</u>	<u>4.22</u>
615	КБ11-11-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних /до 50мм/	100м2	0,075	<u>10257.22</u>	<u>213.57</u>	769	86	<u>16</u>	<u>11.2800</u>	<u>0.85</u>
616	КБ11-20-3	Улаштування покриттів полівінілацетатних товщиною 3 мм	100м2	0,075	<u>10910.26</u>	<u>392.51</u>	818	788	<u>29</u>	<u>105.2300</u>	<u>7.89</u>
617	C111-2008-1	Епоксидна ґрунтовка для бетонних і залізобетонних основ Ceresit CF 87	кг	1,5	<u>903.21</u>	-	1355	-	-	-	-
618	C111-2007-2	Поліуретанове покриття для підлог з помірним навантаженням Ceresit CF 91	кг	20,7	<u>312.97</u>	-	6478	-	-	-	-
619	C111-2007-6	Поліуретанове покриття для промислових підлог в середині приміщень Ceresit CF 95 ТИП 8	кг	4,5	<u>519.95</u>	-	2340	-	-	-	-
620	КБ11-11-18	Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	0,3065	<u>1733.78</u>	<u>75.64</u>	531	482	<u>23</u>	<u>16.2000</u>	<u>4.97</u>
					<u>1573.18</u>	<u>66.96</u>			<u>21</u>	<u>0.5661</u>	<u>0.17</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
621	C124-65-П варіант 2	Сітка ВрІ 3мм крок 100х100мм	м2	33,715	<u>81,76</u>	<u>-</u>	2757	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
622	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,3065	<u>12817,42</u>	<u>137,93</u>	3929	1753	<u>42</u>	<u>56.2500</u>	<u>17,24</u>
623	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт ТИП 9	100м2	0,3065	<u>67212,18</u>	<u>53,39</u>	20601	5603	<u>16</u>	<u>164.9500</u>	<u>50,56</u>
624	КБ15-26-1	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші ТИП 10	1 м2	41,63	<u>1077,29</u>	<u>1,48</u>	44848	24497	<u>62</u>	<u>5.3100</u>	<u>221,06</u>
625	КБ11-11-18	Армування стяжки дріотною сіткою	100м2	3,3826	<u>1733,78</u>	<u>75,64</u>	5865	5321	<u>256</u>	<u>16.2000</u>	<u>54,8</u>
626	C124-65-П варіант 2	Сітка ВрІ 3мм крок 100х100мм	м2	372,086	<u>81,76</u>	<u>-</u>	30422	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
627	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	3,3826	<u>12817,42</u>	<u>137,93</u>	43356	19341	<u>467</u>	<u>56.2500</u>	<u>190,27</u>
628	КБ11-11-2 к=4	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних /до 40мм/	100м2	3,3826	<u>7705,13</u>	<u>142,38</u>	26063	2586	<u>482</u>	<u>7.5200</u>	<u>25,44</u>
629	C111-2000-7 варіант 1	Добавка Ceresit CO – 85	кг	345	<u>27,85</u>	<u>-</u>	9608	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
630	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	3,3826	<u>3490,90</u>	<u>29,66</u>	11808	11708	<u>100</u>	<u>32.7800</u>	<u>110,88</u>
631	& C114-64-1-B3-B3 варіант 1	Екструдований пінополістирол 50мм	м2	345,0252	<u>320,75</u>	<u>-</u>	110667	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
632	КБ11-11-18	Армування стяжки дріотною сіткою	100м2	3,3826	<u>1733,78</u>	<u>75,64</u>	5865	5321	<u>256</u>	<u>16.2000</u>	<u>54,8</u>
633	C124-65-П варіант 2	Сітка ВрІ 3мм крок 100х100мм	м2	372,086	<u>81,76</u>	<u>-</u>	30422	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
634	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних М300 товщиною 20 мм	100м2	3,3826	<u>11950,44</u>	<u>137,93</u>	40424	19341	<u>467</u>	<u>56.2500</u>	<u>190,27</u>
635	КБ11-11-2 к=4	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних /до 40мм/	100м2	3,3826	<u>6838,15</u>	<u>142,38</u>	23131	2586	<u>482</u>	<u>7.5200</u>	<u>25,44</u>
636	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної в один шар товщиною 2 мм	100м2	3,3826	<u>3733,79</u>	<u>10,38</u>	12630	12307	<u>35</u>	<u>31.7000</u>	<u>107,23</u>
637	C111-2002-1	Гідроізоляційна суміш (жорстка) Ceresit CR 65	кг	1014,78	<u>31,65</u>	<u>-</u>	32118	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
638	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт ТИП 11	100м2	3,3826	<u>82222.99</u> 17243,59	<u>53.39</u> 47,26	278127	58328	<u>181</u> 160	<u>155.6000</u> 0,3996	<u>526.33</u> 1,35
639	КБ11-11-18	Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	1,723	<u>1733.78</u> 1573,18	<u>75.64</u> 66,96	2987	2711	<u>130</u> 115	<u>16.2000</u> 0,5661	<u>27.91</u> 0,98
640	С124-65-П варіант 2	Сітка ВрІ 3мм крок 100х100мм	м2	189,53	<u>81.76</u> -	<u>-</u> -	15496	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
641	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	1,723	<u>12817.42</u> 5717,81	<u>137.93</u> 122,10	22084	9852	<u>238</u> 210	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>96.92</u> 1,78
642	КБ11-11-2 к=4	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних /до 40мм/	100м2	1,723	<u>7705.13</u> 764,41	<u>142.38</u> 126,04	13276	1317	<u>245</u> 217	<u>7.5200</u> 1,0656	<u>12.96</u> 1,84
643	С111-2000-7 варіант 1	Добавка Ceresit CO – 85	кг	175	<u>27.85</u> -	<u>-</u> -	4874	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
644	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	1,723	<u>3490.90</u> 3461,24	<u>29.66</u> 26,26	6015	5964	<u>51</u> 45	<u>32.7800</u> 0,2220	<u>56.48</u> 0,38
645	& С114-64-1-В3-В3 варіант 1	Екструдований пінополістирол 50мм	м2	175,746	<u>320.75</u> -	<u>-</u> -	56371	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
646	КБ11-11-18	Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	1,723	<u>1733.78</u> 1573,18	<u>75.64</u> 66,96	2987	2711	<u>130</u> 115	<u>16.2000</u> 0,5661	<u>27.91</u> 0,98
647	С124-65-П варіант 2	Сітка ВрІ 3мм крок 100х100мм	м2	189,53	<u>81.76</u> -	<u>-</u> -	15496	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
648	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних М300 товщиною 20 мм	100м2	1,723	<u>11950.44</u> 5717,81	<u>137.93</u> 122,10	20591	9852	<u>238</u> 210	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>96.92</u> 1,78
649	КБ11-11-2 к=4	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних /до 40мм/	100м2	1,723	<u>6838.15</u> 764,41	<u>142.38</u> 126,04	11782	1317	<u>245</u> 217	<u>7.5200</u> 1,0656	<u>12.96</u> 1,84
650	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт ТИП 13	100м2	1,723	<u>82222.99</u> 17243,59	<u>53.39</u> 47,26	141670	29711	<u>92</u> 81	<u>155.6000</u> 0,3996	<u>268.1</u> 0,69
651	КБ11-11-18	Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	1,6835	<u>1733.78</u> 1573,18	<u>75.64</u> 66,96	2919	2648	<u>127</u> 113	<u>16.2000</u> 0,5661	<u>27.27</u> 0,95
652	С124-65-П варіант 2	Сітка ВрІ 3мм крок 100х100мм	м2	185,185	<u>81.76</u> -	<u>-</u> -	15141	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
653	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	1,6835	<u>12817.42</u> 5717,81	<u>137.93</u> 122,10	21578	9626	<u>232</u> 206	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>94.7</u> 1,74
654	КБ11-11-2 к=4	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних /до 40мм/	100м2	1,6835	<u>7705.13</u> 764,41	<u>142.38</u> 126,04	12972	1287	<u>240</u> 212	<u>7.5200</u> 1,0656	<u>12.66</u> 1,79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
655	C111-2000-7 варіант 1	Добавка Ceresit CO – 85	кг	171,75	<u>27.85</u>	-	4783	-	-	-	-
656	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	1,6835	<u>3490.90</u> 3461,24	<u>29.66</u> 26,26	5877	5827	<u>50</u> 44	<u>32.7800</u> 0,2220	<u>55.19</u> 0,37
657	& C114-64- 1-B3-B3 варіант 1	Екструдований пінополістирол 50мм	м2	171,717	<u>320.75</u>	-	55078	-	-	-	-
658	КБ11-11-18	Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	1,6835	<u>1733.78</u> 1573,18	<u>75.64</u> 66,96	2919	2648	<u>127</u> 113	<u>16.2000</u> 0,5661	<u>27.27</u> 0,95
659	C124-65-П варіант 2	Сітка ВрІ 3мм крок 100х100мм	м2	185,185	<u>81.76</u>	-	15141	-	-	-	-
660	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних М300 товщиною 20 мм	100м2	1,6835	<u>11950.44</u> 5717,81	<u>137.93</u> 122,10	20119	9626	<u>232</u> 206	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>94.7</u> 1,74
661	КБ11-11-2 к=6	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних /до 50мм/	100м2	1,6835	<u>10257.22</u> 1146,61	<u>213.57</u> 189,06	17268	1930	<u>360</u> 318	<u>11.2800</u> 1,5984	<u>18.99</u> 2,69
662	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	1,6835	<u>18453.02</u> 6475,11	<u>29.66</u> 26,26	31066	10901	<u>50</u> 44	<u>63.7000</u> 0,2220	<u>107.24</u> 0,37
663	КБ11-11-14 к=2	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ /до 3мм/	100м2	-1,6835	<u>5469.91</u> 1079,52	<u>11.86</u> 10,50	-9209	-1817	<u>-20</u> -18	<u>10.6200</u> 0,0888	<u>-17.88</u> -0,15
664	КБ11-39-3	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	100м2	1,6835	<u>15197.95</u> 7762,94	<u>11.86</u> 10,50	25586	13069	<u>20</u> 18	<u>70.0500</u> 0,0888	<u>117.93</u> 0,15
665	C111-542 варіант 1	Лінолеум marmoleum sport 4мм	м2	171,717	<u>1327.46</u>	-	227947	-	-	-	-
666	КБ11-11-18	ТИП 12 Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	15,3343	<u>1733.78</u> 1573,18	<u>75.64</u> 66,96	26586	24124	<u>1160</u> 1027	<u>16.2000</u> 0,5661	<u>248.42</u> 8,68
667	C124-65-П варіант 2	Сітка ВрІ 3мм крок 100х100мм	м2	1686,773	<u>81.76</u>	-	137911	-	-	-	-
668	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	15,3343	<u>12817.42</u> 5717,81	<u>137.93</u> 122,10	196546	87679	<u>2115</u> 1872	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>862.55</u> 15,83
669	КБ11-11-2 к=4	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних /до 40мм/	100м2	15,3343	<u>7705.13</u> 764,41	<u>142.38</u> 126,04	118153	11722	<u>2183</u> 1933	<u>7.5200</u> 1,0656	<u>115.31</u> 16,34
670	C111-2000-7 варіант 1	Добавка Ceresit CO – 85	кг	1562,5	<u>27.85</u>	-	43516	-	-	-	-
671	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	15,3343	<u>3490.90</u> 3461,24	<u>29.66</u> 26,26	53531	53076	<u>455</u> 403	<u>32.7800</u> 0,2220	<u>502.66</u> 3,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
672	& C114-64-1-B3-B3 варіант 1	Екструдований пінополістирол 50мм	м2	1564,098 6	<u>320.75</u> -	<u>-</u> -	501685	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
673	КБ11-11-18	Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	15,3343	<u>1733.78</u> 1573,18	<u>75.64</u> 66,96	26586	24124	<u>1160</u> 1027	<u>16.2000</u> 0,5661	<u>248.42</u> 8,68
674	C124-65-П варіант 2	Сітка ВрІ 3мм крок 100х100мм	м2	1686,773	<u>81.76</u> -	<u>-</u> -	137911	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
675	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних М300 товщиною 20 мм	100м2	15,3343	<u>11950.44</u> 5717,81	<u>137.93</u> 122,10	183252	87679	<u>2115</u> 1872	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>862.55</u> 15,83
676	КБ11-11-2 к=6	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних /до 50мм/	100м2	15,3343	<u>10257.22</u> 1146,61	<u>213.57</u> 189,06	157287	17582	<u>3275</u> 2899	<u>11.2800</u> 1,5984	<u>172.97</u> 24,51
677	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	15,3343	<u>18453.02</u> 6475,11	<u>29.66</u> 26,26	282964	99291	<u>455</u> 403	<u>63.7000</u> 0,2220	<u>976.79</u> 3,4
678	КБ11-11-14 к=1	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ /до 4мм/	100м2	-15,3343	<u>2734.95</u> 539,76	<u>5.93</u> 5,25	-41939	-8277	<u>-91</u> -81	<u>5.3100</u> 0,0444	<u>-81.43</u> -0,68
679	КБ11-39-3	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	100м2	15,3343	<u>15197.95</u> 7762,94	<u>11.86</u> 10,50	233050	119039	<u>182</u> 161	<u>70.0500</u> 0,0888	<u>1074.17</u> 1,36
680	C111-542 варіант 2	Лінолеум комерційний 3мм	м2	1564,098 6	<u>667.74</u> -	<u>-</u> -	1044411	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
681	КБ11-11-18	Сходовий майданчик Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	0,0361	<u>1733.78</u> 1573,18	<u>75.64</u> 66,96	63	57	<u>3</u> 2	<u>16.2000</u> 0,5661	<u>0.58</u> 0,02
682	C124-65-П варіант 2	Сітка ВрІ 3мм крок 100х100мм	м2	3,971	<u>81.76</u> -	<u>-</u> -	325	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
683	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,0361	<u>12817.42</u> 5717,81	<u>137.93</u> 122,10	463	206	<u>5</u> 4	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>2.03</u> 0,04
684	КБ11-11-2 к=2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних /до 30мм/	100м2	0,0361	<u>3852.56</u> 382,20	<u>71.19</u> 63,02	139	14	<u>3</u> 2	<u>3.7600</u> 0,5328	<u>0.14</u> 0,02
685	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт ТИП 14	100м2	0,0361	<u>67212.18</u> 18279,76	<u>53.39</u> 47,26	2426	660	<u>2</u> 2	<u>164.9500</u> 0,3996	<u>5.95</u> 0,01
686	КБ11-1-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	0,3352	<u>6499.83</u> 806,79	<u>428.23</u> 129,89	2179	270	<u>144</u> 44	<u>8.0800</u> 1,1053	<u>2.71</u> 0,37
687	КР8-31-1	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок	100м2	0,3352	<u>2707.11</u> 693,37	<u>11.87</u> 10,90	907	232	<u>4</u> 4	<u>7.1400</u> 0,1020	<u>2.39</u> 0,03
688	КБ6-11-11	Армування підстилаючих шарів і набетонок	т	0,1324	<u>1833.36</u> 1428,63	<u>295.86</u> 90,72	243	189	<u>39</u> 12	<u>13.5300</u> 0,6150	<u>1.79</u> 0,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
689	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,1324	<u>30564.97</u> -	<u>-</u> -	4047	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
690	KB11-2-9	Улаштування підстилаючих бетонних шарів бетон В 15 (М 200) крупність заповнювача 20-40мм	м3	4,0224	<u>4189.96</u> 567,21	<u>5.89</u> 1,60	16854	2282	<u>24</u> 6	<u>5.5800</u> 0,0139	<u>22.44</u> 0,06
691	KB11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної в один шар товщиною 2 мм	100м2	0,3352	<u>3648.59</u> 3638,21	<u>10.38</u> 9,19	1223	1220	<u>3</u> 3	<u>31.7000</u> 0,0777	<u>10.63</u> 0,03
692	C111-2002-2	Еластична гідроізоляційна суміш (2-х компонент.) Ceresit CR 66	кг	100,56	<u>93.81</u> -	<u>-</u> -	9434	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
693	KB11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	0,3352	<u>3490.90</u> 3461,24	<u>29.66</u> 26,26	1170	1160	<u>10</u> 9	<u>32.7800</u> 0,2220	<u>10.99</u> 0,07
694	& C114-64-1-B3-B3 варіант 1	Екструдований пінополістирол 50мм	м2	34,1904	<u>320.75</u> -	<u>-</u> -	10967	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
695	KB11-11-18	Армування стяжки дрютяною сіткою	100м2	0,3352	<u>1733.78</u> 1573,18	<u>75.64</u> 66,96	581	527	<u>25</u> 22	<u>16.2000</u> 0,5661	<u>5.43</u> 0,19
696	C124-65-П варіант 2	Сітка ВрІ 3мм крок 100х100мм	м2	36,872	<u>81.76</u> -	<u>-</u> -	3015	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
697	KB11-11-1	Улаштування стяжок цементних М300 товщиною 20 мм	100м2	0,3352	<u>11950.44</u> 5717,81	<u>137.93</u> 122,10	4006	1917	<u>46</u> 41	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>18.86</u> 0,35
698	KB11-11-2 к=8	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних /до 60мм/	100м2	0,3352	<u>13676.30</u> 1528,82	<u>284.76</u> 252,08	4584	512	<u>95</u> 84	<u>15.0400</u> 2,1312	<u>5.04</u> 0,71
699	KB11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,3352	<u>67212.18</u> 18279,76	<u>53.39</u> 47,26	22530	6127	<u>18</u> 16	<u>164.9500</u> 0,3996	<u>55.29</u> 0,13
		Разом прямі витрати по розділу 17					9452027	1507054	<u>340855</u> 118058		<u>14575.1</u> 1044,16
		Разом будівельні роботи, грн.					9452027				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7604118				
		всього заробітна плата, грн.					1625112				
		Загальновиробничі витрати, грн.					906995				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1874,34				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					333342				
		Всього будівельні роботи, грн.					10359022				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 17					10359022				
		Розділ 18. Оздоблення стель									
700	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	20,8829	<u>37163.01</u> 15149,59	<u>4.45</u> 3,94	776071	316367	<u>93</u> 82	<u>139.9500</u> 0,0333	<u>2922.56</u> 0,7
701	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	20,8829	<u>1823.86</u> 1816,44	<u>7.42</u> 6,56	38087	37933	<u>154</u> 137	<u>16.7800</u> 0,0555	<u>350.42</u> 1,16
702	& С111-702-13-РЩ варіант 1	Підвісна стеля Armstrong Bioguard Plain 600х600х15	м2	1826,002 5	<u>580.34</u> -	<u>-</u> -	1059702	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
703	& С111-702-13-РЩ варіант 2	Вологостійка плита ARMSTRONG Dune Supreme MicroLook 600х600х15	м2	366,702	<u>297.41</u> -	<u>-</u> -	109061	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
704	КБ10-57-1	Антисептування водними розчинами стель	100м2	1,6941	<u>970.60</u> 946,09	<u>24.51</u> 6,41	1644	1603	<u>41</u> 11	<u>9.0700</u> 0,0572	<u>15.37</u> 0,1
705	С1550-53	Ґрунтовка глибокопроникаюча Ceresit СТ 17 супер	кг	33,882	<u>50.05</u> -	<u>-</u> -	1696	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
706	КБ34-58-2	Обклеювання склотканиною стелі в один шар	100м2	1,6941	<u>3892.62</u> 3880,33	<u>12.29</u> 4,58	6594	6574	<u>20</u> 8	<u>37.2000</u> 0,0399	<u>63.02</u> 0,07
707	С1555-355 варіант 1	Скловітка	м2	177,8805	<u>35.86</u> -	<u>-</u> -	6379	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
708	КБ15-46-8	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стель вручну	100м2	1,6941	<u>15685.71</u> 15376,52	<u>309.19</u> 270,31	26573	26049	<u>524</u> 458	<u>132.0100</u> 2,7071	<u>223.64</u> 4,59
709	С111-1891-1	Суміші сухі штукатурні МП-75	кг	2541,15	<u>11.82</u> -	<u>-</u> -	30036	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
710	КБ15-56-5	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	1,6941	<u>9563.25</u> 7230,51	<u>7.42</u> 6,56	16201	12249	<u>13</u> 11	<u>63.0000</u> 0,0555	<u>106.73</u> 0,09
711	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	1,6941	<u>16345.03</u> 4643,93	<u>1.48</u> 1,31	27690	7867	<u>3</u> 2	<u>42.9000</u> 0,0111	<u>72.68</u> 0,02
712	КБ15-64-1	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	11,3766	<u>36055.12</u> 19139,99	<u>72.67</u> 64,33	410185	217748	<u>827</u> 732	<u>164.3200</u> 0,5439	<u>1869.4</u> 6,19
713	КБ15-66-1	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	100 м2	11,3766	<u>18743.40</u> 16843,06	<u>31.15</u> 27,57	213236	191617	<u>354</u> 314	<u>136.3700</u> 0,2331	<u>1551.43</u> 2,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
714	& C111-741-1-1	Листи гіпсокартонні товщиною 12мм, вологостійкі	м2	1194,543	<u>151.80</u> -	<u>-</u> -	181332	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
715	КБ15-56-5	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	11,3766	<u>9563.25</u> 7230,51	<u>7.42</u> 6,56	108797	82259	<u>84</u> 75	<u>63.0000</u> 0,0555	<u>716.73</u> 0,63
716	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	11,3766	<u>16345.03</u> 4643,93	<u>1.48</u> 1,31	185951	52832	<u>17</u> 15	<u>42.9000</u> 0,0111	<u>488.06</u> 0,13
Разом прямі витрати по розділу 18							3199235	953098	<u>2130</u> 1845		<u>8380.04</u> 16,33
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							3199235 2244007 954943 506541 1007,56 179194 3705776				

Всього по розділу 18							3705776				
Розділ 19. Оздоблення стін											
717	КБ15-47-2	Високоякісне штукатурення стін по бетону гіпсовими сумішами з механізованим нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю 5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару штукатурки 20 мм	100м2	29,0172	<u>14274.75</u> 11272,08	<u>584.22</u> 134,95	414213	327084	<u>16952</u> 3916	<u>95.3000</u> 1,1527	<u>2765.34</u> 33,45
718	КБ15-47-3 к=10	Додавати або виключати на кожний 1 мм зміни товщини штукатурного шару, норми 15-47-1 і 15-47-2	100м2	29,0172	<u>2175.40</u> 1883,77	<u>257.95</u> 63,51	63124	54662	<u>7485</u> 1843	<u>16.6000</u> 0,5420	<u>481.69</u> 15,73
719	C111-1891-1	Суміші сухі штукатурні МП-75	кг	88763,61 48	<u>11.82</u> -	<u>-</u> -	1049186	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
720	КБ15-47-1	Високоякісне штукатурення стін по каменю гіпсовими сумішами з механізованим нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю 5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару штукатурки 20 мм	100м2	9,686	<u>12830.09</u> 11308,75	<u>583.45</u> 133,75	124272	109537	<u>5651</u> 1296	<u>95.6100</u> 1,1426	<u>926.08</u> 11,07
721	КБ15-47-3 к=10	Додавати або виключати на кожний 1 мм зміни товщини штукатурного шару, норми 15-47-1 і 15-47-2	100м2	9,686	<u>2175.40</u> 1883,77	<u>257.95</u> 63,51	21071	18246	<u>2499</u> 615	<u>16.6000</u> 0,5420	<u>160.79</u> 5,25
722	С111-1891-1	Суміші сухі штукатурні МП-75	кг	29629,47 4	<u>11.82</u> -	<u>-</u> -	350220	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

723	КБ15-56-3	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	22,37666	<u>6288.75</u> 4535,71	<u>4.45</u> 3,94	140721	101494	<u>100</u> 88	<u>39.5200</u> 0,0333	<u>884.33</u> 0,75
724	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	22,37666	<u>14808.77</u> 4125,41	<u>1.48</u> 1,31	331371	92313	<u>33</u> 29	<u>38.1100</u> 0,0111	<u>852.77</u> 0,25

725	КБ15-251-2	Обклеювання стін тисненими і цупкими шпалерами по монолітній штукатурці і бетону, по листових матеріалах, гіпсобетонних і гіпсолітових поверхнях	100м2	2,54067	<u>11278.74</u> 4556,92	<u>1.48</u> 1,31	28656	11578	<u>4</u> 3	<u>41.1200</u> 0,0111	<u>104.47</u> 0,03
726	КР12-49-12	Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по шпалерах за 2 рази	100м2	2,54067	<u>6730.66</u> 989,71	<u>32.63</u> 28,88	17100	2515	<u>83</u> 73	<u>9.2600</u> 0,2442	<u>23.53</u> 0,62

727	КБ15-25-1	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	13,66379	<u>78899.62</u> 25995,05	<u>50.43</u> 44,64	1078068	355191	<u>689</u> 610	<u>234.5700</u> 0,3774	<u>3205.12</u> 5,16

728	КБ15-78-1	Утеплення екструдованими базальтовими плитами товщиною 50 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі /Штукатурка Ceresit СТ 35 зерно 3,5мм	100 м2	0,2241	<u>54699.40</u> 51609,89	<u>-</u> -	12258	11566	<u>-</u> -	<u>417.8600</u> -	<u>93.64</u> -
729	& С111-2014-41	Фарба ґрунтуюча Ceresit СТ 16	л	3,8097	<u>116.76</u> -	<u>-</u> -	445	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
730	С188888-56 варіант 1	Тарельчастий дюбель Ceresit СТ 335 KI-220N зі сталевим штифтом та пластиковою термоголівкою, 230мм	100шт	1,81	<u>1041.85</u> -	<u>-</u> -	1886	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
731	C1555-55	Армуюча лугостійка склосітка, щільність 150-250 г/м2, чарунка 5х5 мм	м2	25,7715	<u>35.49</u>	-	915	-	-	-	-
732	C111-2011-6	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190	кг	268,92	<u>16.75</u>	-	4504	-	-	-	-
733	& C111-1709-1-5	Утеплювач - мінераловатні плити ROCKWOOL (теплопровідністю 120кг/м3) товщ.50мм	м3	67,75775	<u>4600.07</u>	-	311690	-	-	-	-
734	C1550-3	Штукатурка декоративна "короїд" Ceresit CT 35, зерно 3,5 мм	кг	109,809	<u>18.50</u>	-	2031	-	-	-	-
735	C1550-31	Водоемульсійна фарба Sniezka MATTLATEX	кг	5,6025	<u>86.94</u>	-	487	-	-	-	-
	варіант 1	*****			-	-			-	-	-
736	КБ34-58-1	Обклеювання склотканиною стін в один шар	100м2	8,5504	<u>3131.16</u>	<u>12.29</u>	26773	26668	<u>105</u>	<u>29.9000</u>	<u>255.66</u>
737	C1555-355	Склосітка	м2	897,792	<u>35.86</u>	-	32195	-	-	-	-
738	КБ15-50-1	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення] цементно-вапняним розчином, товщина шару 5 мм	100м2	8,5504	<u>6237.23</u>	<u>98.03</u>	53331	41828	<u>838</u>	<u>46.3300</u>	<u>396.14</u>
					4891,98	85,72			733	0,8564	7,32
739	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	8,5504	<u>12140.83</u>	<u>5.93</u>	103809	71103	<u>51</u>	<u>76.8200</u>	<u>656.84</u>
					8315,77	5,25			45	0,0444	0,38
740	КБ15-74-2	Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 3,5 мм	100м2	8,5504	<u>27922.89</u>	<u>17.80</u>	238752	200726	<u>152</u>	<u>177.6300</u>	<u>1518.81</u>
					23475,58	15,75			135	0,1332	1,14
741	C1550-3	Штукатурка декоративна "короїд" Ceresit CT 35, зерно 3,5 мм	кг	4189,696	<u>18.50</u>	-	77509	-	-	-	-
742	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	8,5504	<u>4293.44</u>	<u>1.48</u>	36711	35274	<u>13</u>	<u>38.1100</u>	<u>325.86</u>
					4125,41	1,31			11	0,0111	0,09
743	C1550-31	Водоемульсійна фарба Sniezka MATTLATEX	кг	213,76	<u>86.94</u>	-	18584	-	-	-	-
	варіант 1	*****			-	-			-	-	-
744	КБ34-58-1	Обклеювання склотканиною стін в один шар	100м2	5,3559	<u>3131.16</u>	<u>12.29</u>	16770	16704	<u>66</u>	<u>29.9000</u>	<u>160.14</u>
					3118,87	4,58			25	0,0399	0,21
745	C1555-355	Склосітка	м2	562,3695	<u>35.86</u>	-	20167	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
746	КБ15-50-1	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення] цементно-вапняним розчином, товщина шару 5 мм	100м2	5,3559	<u>6237.23</u> 4891,98	<u>98.03</u> 85,72	33406	26201	<u>525</u> 459	<u>46.3300</u> 0,8564	<u>248.14</u> 4,59
747	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	5,3559	<u>12140.83</u> 8315,77	<u>5.93</u> 5,25	65025	44538	<u>32</u> 28	<u>76.8200</u> 0,0444	<u>411.44</u> 0,24
748	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	5,3559	<u>4293.44</u> 4125,41	<u>1.48</u> 1,31	22995	22095	<u>8</u> 7	<u>38.1100</u> 0,0111	<u>204.11</u> 0,06
749	С1550-31 варіант 1	Водоемульсійна фарба Sniezka MATTLATEX	кг	133,8975	<u>86.94</u> -	<u>-</u> -	11641	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

750	КБ10-57-1	Антисептування водними розчинами стін	100м2	18,3789	<u>970.60</u> 946,09	<u>24.51</u> 6,41	17839	17388	<u>451</u> 118	<u>9.0700</u> 0,0572	<u>166.7</u> 1,05
751	С1555-154	Ґрунтовка адгезійна Ceresit СТ 19	кг	918,945	<u>70.04</u> -	<u>-</u> -	64363	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
752	КБ15-185-2	Обклеювання склосіткою стін у середині приміщень	100м2	18,3789	<u>2632.74</u> 2632,74	<u>-</u> -	48387	48387	<u>-</u> -	<u>25.9000</u> -	<u>476.01</u> -
753	С1555-355 варіант 1	Склосітка	м2	1929,784 5	<u>35.86</u> -	<u>-</u> -	69202	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
754	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	18,3789	<u>12140.83</u> 8315,77	<u>5.93</u> 5,25	223135	152835	<u>109</u> 96	<u>76.8200</u> 0,0444	<u>1411.87</u> 0,82
755	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	18,3789	<u>5188.53</u> 2465,26	<u>4.45</u> 3,94	95359	45309	<u>82</u> 72	<u>21.4800</u> 0,0333	<u>394.78</u> 0,61
756	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	18,3789	<u>14808.77</u> 4125,41	<u>1.48</u> 1,31	272169	75820	<u>27</u> 24	<u>38.1100</u> 0,0111	<u>700.42</u> 0,2
757	КР20-41-3	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	100 т	1,62	<u>2313.92</u> 156,44	<u>2157.48</u> 572,59	3749	253	<u>3496</u> 928	<u>1.6900</u> 4,0635	<u>2.74</u> 6,58
758	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	10	<u>150.89</u> 150,89	<u>-</u> -	1509	1509	<u>-</u> -	<u>1.6300</u> -	<u>16.3</u> -
759	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	172	<u>305.00</u> -	<u>305.00</u> 52,17	52460	-	<u>52460</u> 8973	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 70,69
		Разом прямі витрати по розділу 19					5558058	1910824	<u>91911</u> 20166		<u>16843.72</u> 166,63
		Разом будівельні роботи, грн.					5558058				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3555323				
		всього заробітна плата, грн.					1930990				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 19					1025364 2041,23 363034 6583422 6583422				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					35929523 35929523 27214197 8172755 4369552 8743,54 1555039 40299075 40299075	7879419	<u>835907</u> 293336		<u>70446.93</u> 2459,42
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					81649,89 9727794				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво дитячого садку на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської області" (коригування)
1175

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09
на Монтаж підйомного обладнання
Дитячий садок на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської област

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 92,922 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,3993 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 48,019 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 березня" 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати				в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ3-575-3	Монтаж площадки гідравлічної підйомно-опускної, марка КТ-ФПА	шт	3	21027,04	11084,56	63081	27703	33254	86,4000	259,2
					9234,43	3303,11			9909	22,5376	67,61
2	КМ3-575-1	Монтаж площадки підйомальної вантажопідйомністю 500 кг	шт	1	11135,32	7690,00	11135	2914	7690	27,6000	27,6
	Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб.1,к=0,75				2914,28	2292,71			2293	15,6516	15,65
		Разом прямі витрати по кошторису					74216	30617	40944		286,8
		Разом будівельні роботи, грн.					74216		12202		83,26
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2655				
		всього заробітна плата, грн.					42819				
		Загальновиробничі витрати, грн.					18706				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					29,24				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5200				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					92922				

		Всього по кошторису					92922				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					399,3				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					48019				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво дитячого садку на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі
Гостомель, Київської області" (коригування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-010

Підйомне обладнання

Дитячий садок на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської област

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 635,897 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "11 березня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 280222- 140221-1-55	Похилий підйомник для МГН; (маса=0,1)	шт	1	90000,00	90000
2	& 1501-1146-2	Вертикальний підйомник для МГН; (маса=0,182)	шт	3	180000,00	540000
		Разом				630000
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				5897
		Всього по кошторису				635897

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво дитячого садку на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської області" (коригування)
1175

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-011
на Доступність та зручності для МГН
Дитячий садок на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської област

Основа:
креслення (специфікації) № 002-2023-АР

Кошторисна вартість 1522,945 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,51971 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 63,526 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 березня" 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ10-21-1	Установлення доводчиків	100шт	0,54	15723,08	-	8490	8490	-	118,9700	64,24
					15723,08	-			-	-	-
2	& С111-954-2	Система механічного закривання дверей	шт	54	3787,37	-	204518	-	-	-	-
	за проектом				-	-			-	-	-
3	КБ15-253-1	Обклеювання стін полівінілхлоридною декоративно-оздоблювальною самоклеючою плівкою	100м2	1,1488	7401,59	1,48	8503	8446	2	62,1600	71,41
					7352,28	1,31			2	0,0111	0,01
4	& С111-11-11	Стрічка для маркування сходинок тапідсходинок внутрішніх сходівМатеріал: ПВХ, з клейовою основою.Розмір: 100ммТип показчика: контурнемаркування (смуга). Колір жовтий	м	24,3	62,59	-	1521	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	& С111-11-1	Контрастна розмітка дверного проїому	м	1121,5	72,18	-	80950	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
6	& С126-951-12	Тактильні наліпки для перил	шт	30	226,72	-	6802	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт (із плиток тактильних попереджувальних та направляючих)	100м2	0,4822	<u>25794.50</u> 18279,76	<u>53.39</u> 47,26	12438	8815	<u>26</u> 23	<u>164.9500</u> 0,3996	<u>79.54</u> 0,19
8	& С111-256-1	Тактильна плитка керамограніт ZCMT3S0R 300x300 ZEUS (попереджувальна)	м2	49,1844	<u>2149.30</u> -	<u>-</u> -	105712	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	КБ11-39-5	Улаштування покриттів з тактильних плиток самоклеючих	100м2	0,4871	<u>3529.99</u> 3518,13	<u>11.86</u> 10,50	1719	1714	<u>5</u> 5	<u>32.5000</u> 0,0888	<u>15.83</u> 0,04
10	& С111-5671	Тактильна плитка ПВХ 300x300мм	м2	48,71	<u>1633.50</u> -	<u>-</u> -	79568	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	ПР10-2019	Встановлення дверних табличок	100 шт	0,51	<u>1366.28</u> 1357,26	<u>3.33</u> 1,41	697	692	<u>2</u> 1	<u>11.8300</u> 0,0126	<u>6.03</u> 0,01
12	& С126-951-1	Табличка тактильна "Вхід в приміщення"	шт	7	<u>569.26</u> -	<u>-</u> -	3985	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	& С118-80-1-2-60	Табличка тактильна "Вихід з приміщення"	шт	28	<u>576.53</u> -	<u>-</u> -	16143	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	& С118-80-1-2-60	Контрастна, тактильна піктограма "Універсальна туалетна кабіна" Матеріал: пластик. Розмір : 200x200мм	шт	1	<u>576.53</u> -	<u>-</u> -	577	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	& С118-80-1-2-60	Піктограма "ЕВАКУАЦІЯ ПО СХОДАХ"	шт	3	<u>576.53</u> -	<u>-</u> -	1730	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	& С118-80-1-2-60	Контрастна, тактильна піктограма "Ліфт" Матеріал: пластик. Розмір : 150x150мм	шт	4	<u>576.53</u> -	<u>-</u> -	2306	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	& С118-80-1-2-60	Піктограма "СХОДИ"	шт	4	<u>576.53</u> -	<u>-</u> -	2306	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	& С118-80-1-2-60	Тактильна піктограма "НАПРЯМОК РУХУ"	шт	4	<u>576.53</u> -	<u>-</u> -	2306	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	КБ7-60-4	Установлення металевої огорожі без поручня	100м	0,6248	<u>8336.48</u> 6746,78	<u>942.56</u> 257,85	5209	4215	<u>589</u> 161	<u>60.1800</u> 2,2464	<u>37.6</u> 1,4
20	& С123-361-1	Огородження з нержавіючої сталі з поручнями на зовнішніх сходах та пандусах	м	62,48	<u>3825.43</u> -	<u>-</u> -	239013	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	КБ11-43-3	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	2,16	<u>1502.73</u> 1416,26	<u>2.97</u> 2,63	3246	3059	<u>6</u> 6	<u>12.3400</u> 0,0222	<u>26.65</u> 0,05
22	С111-1722 варіант 1 за проектом	Антивандальне маркування східців маршу (промаркувати першу та останню сходинки зовнішніх сходів) Матеріал: AL, поліуретан. Тип показчика: позначення крайніх ступенів (смуга). Кольор: жовтий	м	48,6	<u>87.43</u> -	<u>-</u> -	4249	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	& С111-1722-5	Тактильна стрічка. Розташувати назовнішніх пандусах попереду та вкінціспусків. Матеріал - ПВХ, в алюмінієвомупрофілі. Розміри -1000x46x7 мм. Колір жовтий	м	31,4	<u>67.03</u> -	<u>-</u> -	2105	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	& С111-1722-5 варіант 1	Направляюча смуга Матеріал МДФ ширина 100мм, товщина 30мм колір - жовтий	м	136	<u>97.63</u> -	<u>-</u> -	13278	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	КБ17-2-4	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстанників, поручнів для ванн і т.п.	10шт	6,8	<u>547.07</u> 526,79	<u>-</u> -	3720	3582	<u>-</u> -	<u>4.5900</u> -	<u>31.21</u> -
26	& С111-825-1 варіант 1	Відкидний підлоговий поручень з додатковою опорою	шт.	24	<u>1890.47</u> -	<u>-</u> -	45371	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	& С111-825-2-Н-В1 варіант 1	Поручень для умивальника з кріпленням до стіни та підлоги	шт	14	<u>1888.11</u> -	<u>-</u> -	26434	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	& 2407-22052 варіант 1	Вертикальний поручень довжиною 0,8м	шт	11	<u>1999.87</u> -	<u>-</u> -	21999	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	& С181-21-165 варіант 1	Гачок для милиць травмобезпечний	шт	1	<u>938.45</u> -	<u>-</u> -	938	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	& С111-249-4	Травмобезпечне поворотне дзеркало для інвалідів 400x600 мм	шт	1	<u>1636.13</u> -	<u>-</u> -	1636	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	& 17141-20032-1-4Ц	Дозатор для рідкого мила дляМГН 80x70(90)x190мм	шт	13	<u>1224.36</u> -	<u>-</u> -	15917	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	КБ21-30-1	Установлення сушарок для рук	100шт	0,13	<u>12215.99</u> 12064,71	<u>-</u> -	1588	1568	<u>-</u> -	<u>114.2600</u> -	<u>14.85</u> -
33	& С130-550-ИНБ варіант 1	Сушарка для рук для людей з обмеженими можливостями 158x290x300мм	шт	13	<u>6325.86</u> -	<u>-</u> -	82236	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	КБ21-29-1	Монтаж дзвінків електричних з кнопкою	100компл	0,02	<u>4455.07</u> 4347,57	<u>-</u> -	89	87	<u>-</u> -	<u>42.7700</u> -	<u>0.86</u> -
35	& С1-1-581-4 варіант 1	Бездротова кнопка виклику допомоги. Комплект безпроводної кнопки виклику для інвалідів BELFIX-SETHelp 1YE	шт	2	<u>1460.01</u> -	<u>-</u> -	2920	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	КБ7-60-4	Установлення металевої огорожі без поручня	100м	1,84	<u>8336.48</u>	<u>942.56</u>	15339	12414	<u>1734</u>	<u>60.1800</u>	<u>110.73</u>
					6746,78	257,85			474	2,2464	4,13
37	& С123-361-1	Пристінні поручні: Розміщення на стінах коридору, приміщень; вказує напрямок руху евакуації За індивідуальним замовленням у формі циліндра 45мм у діаметрі Встановити 3 поручня на висоті 0,9; 0,7 та 0,5м, відстань від стіни 0,045м	м	184	<u>2550.43</u>	<u>-</u>	469279	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 2 за проектом				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					1494837	53082	<u>2364</u>		<u>458.95</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					1494837		672		5,83
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1439391				
		всього заробітна плата, грн.					53754				
		Загальновиробничі витрати, грн.					28108				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					54,93				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9772				
		Всього будівельні роботи, грн.					1522945				

		Всього по кошторису					1522945				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					519,71				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					63526				

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво дитячого садку на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської області" (коригування)
1175

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-012
на Структурована кабельна система (локальна мережа інтернет та IP-телефонізація)
Дитячий садок на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської област

Основа:
креслення (специфікації) № 22/60-2023-СКС

Кошторисна вартість 525,844 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,48665 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 171,065 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 березня" 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Локальна мережа та IP - телефонія									
1	КМ10-345-4	Шафне обладнання Монтаж шафи контролю	шт	1	<u>9543.76</u>	<u>1778.15</u>	9544	6978	<u>1778</u>	<u>60.8000</u>	<u>60.8</u>
					6978,02	481,78			482	4,1978	4,2
2	КМ10-361-18	Монтаж блока настільного виконання	блок	1	<u>12298.55</u>	<u>53.77</u>	12299	11659	<u>54</u>	<u>94.4000</u>	<u>94.4</u>
					11659,34	18,05			18	0,1375	0,14
3	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг	шт	2	<u>180.64</u>	<u>3.33</u>	361	355	<u>6</u>	<u>1.6000</u>	<u>3.2</u>
					177,31	1,41			3	0,0126	0,03
4	КМ10-99-6	Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо	шт	1	<u>2670.70</u>	<u>376.83</u>	2671	1903	<u>377</u>	<u>14.4000</u>	<u>14.4</u>
					1903,10	102,10			102	0,8896	0,89
5	& С1-Б-60- 32	Горизонтальний кабельний організатор DP- VP-P1 Conteg	шт	2	<u>714.00</u>	-	1428	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
6	КМ11-107-1	Вмикання штепсельних роз'ємів в апаратуру, кількість контактів у роз'ємі до 14	шт	40	<u>38.12</u>	-	1525	1525	-	<u>0.3400</u>	<u>13.6</u>
					38,12	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& C157-191-26-3K	Патч -корд 0,33 м UTP литий сірий RJ45 кат . 5 е	шт.	40	<u>19.43</u>	-	777	-	-	-	-
8	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	1	<u>277.45</u> 183,63	<u>22.85</u> 5,23	277	184	<u>23</u> 5	<u>1.6000</u> 0,0421	<u>1.6</u> 0,04
9	КБ21-22-8	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	100шт	0,01	<u>6151.85</u> 2827,90	-	62	28	-	<u>27.8200</u>	<u>0.28</u>
10	& C1-ПР15-35	Розетка для монтажу на несучих шинах APC	шт.	1	<u>122.64</u>	-	123	-	-	-	-
11	варіант 1 КМ10-111-1	Апарат телефонний системи ЦБ або АТС настільний (Wi Fi роутер UniFi APAC Lite)	шт	4	<u>276.00</u> 160,68	-	1104	643	-	<u>1.4000</u>	<u>5.6</u>
12	КБ21-3-4	Кабельні вироби									
13	& C111-1303-2C	Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 25 мм	100м	12,6	<u>3002.20</u> 1719,01	<u>172.07</u> 57,77	37828	21660	<u>2168</u> 728	<u>16.2800</u> 0,4400	<u>205.13</u> 5,54
14	варіант 1 & C111-17-70	Гофротрубка із самозатухаючого ПВХ діаметром 16 мм	м	1272,6	<u>9.75</u>	-	12408	-	-	-	-
15	варіант 1 КБ21-4-2	Кріплення для гофротруб ф20	шт	5040	<u>6.14</u>	-	30946	-	-	-	-
16	КБ21-9-1	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого однопровідного або багатопровідного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	12,6	<u>1115.33</u> 885,28	<u>104.65</u> 66,30	14053	11155	<u>1319</u> 835	<u>8.6000</u> 0,5634	<u>108.36</u> 7,1
17	15098-40011	Прокладання проводу при схованій проводці	100м	1,8	<u>2986.38</u> 2692,55	<u>32.26</u> 10,83	5375	4847	<u>58</u> 19	<u>25.5000</u> 0,0825	<u>45.9</u> 0,15
18	варіант 1 КМ8-144-1	Кабель звита пара Ok-net КПнВонг -HF О - ВПЭ (250) 4 x 2 x 0,57, 500 м S-STP - cat.6 LSON	1000м	1,4688	<u>13882.32</u>	-	20390	-	-	-	-
19	& C1110-135-504	Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 2,5 мм ²	100 шт	0,54	<u>2274.90</u> 2203,58	-	1228	1190	-	<u>19.2000</u>	<u>10.37</u>
20	варіант 1 КМ11-107-1	Конектори звітої пари 8P8C (RJ45)	шт	54	<u>1.70</u>	-	92	-	-	-	-
21	& C157-191-26-3K	Вмикання штепсельних роз'ємів в апаратуру, кількість контактів у роз'ємі до 14	шт	4	<u>38.12</u> 38,12	-	152	152	-	<u>0.3400</u>	<u>1.36</u>
22	варіант 1	Патч -корд TX5e (довжина 1 м)	шт.	4	<u>30.65</u>	-	123	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	КМ8-409-2	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 50 мм	100 м	0,1	<u>28118,36</u> 4920,53	<u>19783,93</u> 5078,36	2812	492	<u>1978</u> 508	<u>47.8000</u> 45,0698	<u>4.78</u> 4,51
23	С1530-1 варіант 1	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип легкий, зовнішній діаметр 40 мм	10м	1	<u>265,23</u> -	<u>-</u> -	265	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	КБ21-22-8	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	100шт	0,41	<u>6151,85</u> 2827,90	<u>-</u> -	2522	1159	<u>-</u> -	<u>27.8200</u> -	<u>11,41</u> -
25	& С1-ПР15-35-33	Розетка RJ-45 одинарна , вбудована , IP20	шт.	24	<u>112,25</u> -	<u>-</u> -	2694	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	& С1-ПР15-35-34	Розетка RJ-45 подвійна Cat. 6, STP, 2xRJ45, 8P8C, вбудована	шт.	3	<u>257,09</u> -	<u>-</u> -	771	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	& С1-ПР15-35-35	Розетка подвійна телефон / комп'ютер RJ11/RJ45 кат .5е	шт.	14	<u>151,01</u> -	<u>-</u> -	2114	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	КМ10-111-1	Апарат телефонний системи ЦБ або АТС настільний	шт	13	<u>276,00</u> 160,68	<u>-</u> -	3588	2089	<u>-</u> -	<u>1.4000</u> -	<u>18,2</u> -
29	КМ10-1-10	Плати різноманітного призначення із підготовленням місця установлення GSM- шлюз GoIP4	плата	1	<u>1118,99</u> 918,16	<u>188,41</u> 51,05	1119	918	<u>188</u> 51	<u>8.0000</u> 0,4448	<u>8</u> 0,44
30	& 1602-10001-181		шт.	1	<u>9342,28</u> -	<u>-</u> -	9342	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	& 560103-44-11-5A	Ліцензія на IP- АТС 3СХ	шт	1	<u>45911,19</u> -	<u>-</u> -	45911	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 1							223904	66937	<u>7949</u> 2751		<u>607,39</u> 23,04
Разом будівельні роботи, грн.							223904				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							149018				
всього заробітна плата, грн.							69688				
Загальновиробничі витрати, грн.							33205				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							56,79				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							10098				
Всього будівельні роботи, грн.							257109				

Всього по розділу 1							257109				
Розділ 2. Охоронна сигналізація											
32	КМ10-1-10	Плати різноманітного призначення із підготовленням місця установлення	плата	1	<u>1118,99</u> 918,16	<u>188,41</u> 51,05	1119	918	<u>188</u> 51	<u>8.0000</u> 0,4448	<u>8</u> 0,44
33	& 2402-4058-1-4Б	Прилад прийнятно -контрольний охоронний "Integra.24"	шт	1	<u>4284,07</u> -	<u>-</u> -	4284	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг	шт	1	<u>180.64</u> 177,31	<u>3.33</u> 1,41	181	177	<u>4</u> 1	<u>1.6000</u> 0,0126	<u>1.6</u> 0,01
35	& 51027-554-15-4Г	Клавіатура ЖКІ INT-KLCD-GR	шт	1	<u>4998.28</u> -	<u>-</u> -	4998	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	КМ10-1-10	Плати різноманітного призначення із підготовленням місця установлення	плата	1	<u>1118.99</u> 918,16	<u>188.41</u> 51,05	1119	918	<u>188</u> 51	<u>8.0000</u> 0,4448	<u>8</u> 0,44
37	& 2402-4058-2	Модуль розширення на 8 зон з блоком живлення СА -64 EPS	шт	1	<u>2100.25</u> -	<u>-</u> -	2100	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	КМ10-901-5	Шафа настінна, розмір до 640x840 мм	шт	2	<u>415.77</u> 346,40	<u>10.00</u> 4,24	832	693	<u>20</u> 8	<u>3.2000</u> 0,0378	<u>6.4</u> 0,08
39	& С113-2129-1-31	Металева шафа BOX-2	шт	2	<u>3368.32</u> -	<u>-</u> -	6737	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	КМ8-125-1	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год	шт	1	<u>92.33</u> 69,28	<u>6.67</u> 2,83	92	69	<u>7</u> 3	<u>0.6400</u> 0,0252	<u>0.64</u> 0,03
41	КМ10-668-5	Сповіщувач ОС автоматичний ударно-контактний, безконтактний електричний або п'єзоелектричний, що установлюється на склі	шт	6	<u>183.73</u> 162,64	<u>-</u> -	1102	976	<u>-</u> -	<u>1.6000</u> -	<u>9.6</u> -
42	& 1602-30073-11-4С	Сповіщувач акустичний розбиття скла Indigo	шт	6	<u>870.13</u> -	<u>-</u> -	5221	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	КБ21-28-1	Установлення фотодатчика	шт	37	<u>25.41</u> 18,30	<u>-</u> -	940	677	<u>-</u> -	<u>0.1800</u> -	<u>6.66</u> -
44	& С1512-15-14-3Л	Сповіщувач руху ІЧ пасивний Aqua Plus	шт	37	<u>624.28</u> -	<u>-</u> -	23098	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	КМ10-668-6	Конструкції для установлення сповіщувача	шт	37	<u>120.05</u> 56,92	<u>58.69</u> 0,98	4442	2106	<u>2172</u> 36	<u>0.5600</u> 0,0085	<u>20.72</u> 0,31
46	& С1512-15-14-3Л варіант 1	Кронштейн для „Aqua Plus,,	шт	37	<u>62.26</u> -	<u>-</u> -	2304	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	КМ10-668-4	Сповіщувач ОС автоматичний контактний, магнітоконтактний на відкривання вікон, дверей	шт	23	<u>181.50</u> 162,64	<u>-</u> -	4175	3741	<u>-</u> -	<u>1.6000</u> -	<u>36.8</u> -
48	& 1602-30301-2 варіант 1	Сповіщувач магніто-контактний COMK1-9	шт	23	<u>168.33</u> -	<u>-</u> -	3872	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	КМ8-409-3	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 63 мм	100 м	0,1	<u>33748.26</u> 5435,23	<u>24780.67</u> 6372,09	3375	544	<u>2478</u> 637	<u>52.8000</u> 56,5342	<u>5.28</u> 5,65
50	С1530-1 варіант 2	Труба ПНД CDR17 D-75	10м	1	<u>79.59</u> -	<u>-</u> -	80	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	КБ21-4-1	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2	100м	0,1	<u>896.68</u> 762,79	<u>75.67</u> 48,47	90	76	<u>8</u> 5	<u>7.4100</u> 0,4130	<u>0.74</u> 0,04
52	КБ21-15-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у лотках	100м	7,5	<u>334.50</u> 244,40	<u>21.51</u> 7,22	2509	1833	<u>161</u> 54	<u>2.1800</u> 0,0550	<u>16.35</u> 0,41
53	15098-40011 варіант 2	Кабель мережі охоронної сигналізації Alarm 6 x 0,22	1000м	0,7752	<u>18370.32</u> -	<u>-</u> -	14241	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
54	КМ10-99-6	Перетворювач або блок живлення, що встановлюється окремо	шт	1	<u>2670.70</u> 1903,10	<u>376.83</u> 102,10	2671	1903	<u>377</u> 102	<u>14.4000</u> 0,8896	<u>14.4</u> 0,89
55	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний світло-звуковий у нормальному виконанні	шт	1	<u>380.24</u> 325,28	<u>1.71</u> 0,27	380	325	<u>2</u> -	<u>3.2000</u> 0,0026	<u>3.2</u> -
56	& 1602-30073-12-4Т	Оповіщувач світло -звуковий серії Циклоп -1 С	шт	1	<u>2671.45</u> -	<u>-</u> -	2671	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					92633	14956	<u>5605</u> 948		<u>138.39</u> 8,3
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					92633 72072 15904 7375 12,31 2187 100008				

		Всього по розділу 2					100008				
		Розділ 3. ПРОВОДОВЕ МОВЛЕННЯ									
57	КМ10-345-1	Монтаж шафи радіозв'язку та мікрофонів	шт	1	<u>14681.73</u> 10099,76	<u>2602.45</u> 705,12	14682	10100	<u>2602</u> 705	<u>88.0000</u> 6,1438	<u>88</u> 6,14
58	КМ8-407-2	Труба сталевая по стінах з кріпленням накладними скобами, діаметр 32 мм	100 м	0,03	<u>38580.12</u> 8064,07	<u>26771.73</u> 7670,63	1157	242	<u>803</u> 230	<u>71.9300</u> 67,1686	<u>2.16</u> 2,02
59	С113-132	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 32 мм, товщина стінки 3 мм	м	3	<u>76.16</u> -	<u>-</u> -	228	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
60	КМ8-410-1	Труба поліетиленова по основі підлоги, діаметр до 25 мм	100 м	0,25	<u>5160.09</u> 2336,54	<u>353.30</u> 70,47	1290	584	<u>88</u> 18	<u>22.4000</u> 0,5520	<u>5.6</u> 0,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	& C111-1301-1-У варіант 6	Труба ПНД гладка з переходами 25мм	м	25,25	<u>18.63</u> -	<u>-</u> -	470	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
62	КМ10-698-1	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	1	<u>82.52</u> 81,32	<u>-</u> -	83	81	<u>-</u> -	<u>0.8000</u> -	<u>0.8</u> -
63	& C101-154-5-ПХ варіант 2	Коробка з'єднувальна КС-12	шт	1	<u>985.42</u> -	<u>-</u> -	985	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
64	КМ10-386-4	Трансформатор абонентський потужністю до 25 кВт на стіні цегляній або бетонній	шт	1	<u>105.68</u> 80,34	<u>-</u> -	106	80	<u>-</u> -	<u>0.7000</u> -	<u>0.7</u> -
65	& 290220-32201	Трансформатор абонентський ТАМУ-10т	шт	1	<u>1356.81</u> -	<u>-</u> -	1357	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
66	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	0,28	<u>1115.33</u> 885,28	<u>104.65</u> 66,30	312	248	<u>29</u> 19	<u>8.6000</u> 0,5634	<u>2.41</u> 0,16
67	КБ21-9-1	Прокладання проводу при схованій проводці	100м	4,92	<u>2986.38</u> 2692,55	<u>32.26</u> 10,83	14693	13247	<u>159</u> 53	<u>25.5000</u> 0,0825	<u>125.46</u> 0,41
68	15095-2013	Провід напругою до 380в перерізом 2.0, 75мм2 ППВ	1000м	0,4635	<u>12334.16</u> -	<u>-</u> -	5717	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
69	15095-2033	Провід напругою до 380в перерізом 2.1, 5мм2 ППВ	1000м	0,0721	<u>13737.28</u> -	<u>-</u> -	990	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
70	КБ21-22-7	Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,26	<u>2681.68</u> 2572,76	<u>-</u> -	697	669	<u>-</u> -	<u>25.3100</u> -	<u>6.58</u> -
71	C113-2106 варіант 1	Розетка РПВ-2	шт	26	<u>36.80</u> -	<u>-</u> -	957	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
72	КМ10-698-1	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	14	<u>82.52</u> 81,32	<u>-</u> -	1155	1138	<u>-</u> -	<u>0.8000</u> -	<u>11.2</u> -
73	& C101-154-5 варіант 1	Коробка УК-П	шт	5	<u>35.70</u> -	<u>-</u> -	179	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
74	& C101-154-5 варіант 2	Коробка УК-Р	шт	9	<u>38.76</u> -	<u>-</u> -	349	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
75	КМ8-472-10	Робочо-захистне заземлення Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізольованого проводу перерізом 25 мм2	100 м	0,3	<u>10177.96</u> 6995,66	<u>53.77</u> 18,05	3053	2099	<u>16</u> 5	<u>62.4000</u> 0,1375	<u>18.72</u> 0,04
76	15093-36053	Одножильний кабель напругою до 660в перерізом 16мм2 АВВГ	1000м	0,03	<u>19046.21</u> -	<u>-</u> -	571	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	КМ8-472-8	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 6 мм	100 м	0,2	<u>7695.93</u> 3049,39	<u>361.15</u> 68,44	1539	610	<u>72</u> 14	<u>27.2000</u> 0,5328	<u>5.44</u> 0,11
78	КМ10-172-1	Встановлення радіотрубстійки РС 1-1900									
		Стояк, напівстояк, каркас стояка або шафа, маса до 100 кг	шт	1	<u>1850.95</u> 1301,12	<u>312.06</u> 84,55	1851	1301	<u>312</u> 85	<u>12.8000</u> 0,7367	<u>12.8</u> 0,74
79	С1110-120 варіант 1	Стійка радіотрансляційна РС 1-1900х48	шт	1	<u>2791.13</u> -	<u>-</u> -	2791	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
80	КМ8-305-4	Траверса на опорі	шт	1	<u>247.75</u> 69,28	<u>178.47</u> 46,53	248	69	<u>179</u> 47	<u>0.6400</u> 0,3666	<u>0.64</u> 0,37
81	С1111-67 варіант 1	Траверса однопарна	шт	1	<u>616.51</u> -	<u>-</u> -	617	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
82	КМ8-52-1	Монтаж ізолятора опорного напругою до 10 кВ, 1 точка кріплення	шт	2	<u>81.61</u> 64,27	<u>11.52</u> 3,72	163	129	<u>23</u> 7	<u>0.5600</u> 0,0282	<u>1.12</u> 0,06
83	С1110-30 варіант 1	Ізолятор фарфоровий	шт	2	<u>190.84</u> -	<u>-</u> -	382	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
84	С118-61 варіант 1	Штир металевий ШТ-16С	шт	2	<u>15.73</u> -	<u>-</u> -	31	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
85	С124-28 варіант 1	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі ВР-1, діаметр 2,5 мм	т	0,01	<u>43869.15</u> -	<u>-</u> -	439	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					57092	30597	<u>4283</u> 1183		<u>281.63</u> 10,19
		Разом будівельні роботи, грн.					57092				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					22212				
		всього заробітна плата, грн.					31780				
		Загальновиробничі витрати, грн.					15160				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					25,94				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4614				
		Всього будівельні роботи, грн.					72252				

		Всього по розділу 3					72252				
		Розділ 4. ЕФІРНЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ									
86	КМ10-285-1	Ретранслятор телевізійний автоматичний, що необслуговується з прийманням по ефіру, потужність 1 Вт	комплект	3	<u>2200.57</u> 2078,40	<u>75.28</u> 25,27	6602	6235	<u>226</u> 76	<u>19.2000</u> 0,1925	<u>57.6</u> 0,58
87	С155-5 варіант 1	Кабель коаксіальний радіочастотний 6002 Trilogi	1000м	0,015	<u>7035.28</u> -	<u>-</u> -	106	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	& C1512-14-101	Діплексор ZA-4	шт	1	<u>291,74</u>	-	292	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
89	& C1512-14-101	Діплексор ZA	шт	1	<u>291,74</u>	-	292	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
90	& C1545-17611	Резистор навантаження C2-33-75 Ом	шт	2	<u>12,08</u>	-	24	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
91	& C184-7-96	Трансформатор симетризуючий TR300\75	шт.	3	<u>5203,07</u>	-	15609	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
92	KM10-372-1	Монтаж блока резонаторних фільтрів приймання	блок	2	<u>3138,00</u>	<u>107,54</u>	6276	5196	<u>215</u>	<u>24,0000</u>	<u>48</u>
					2598,00	36,11			72	0,2750	0,55
93	KM11-106-1	Роз'єм штепсельний з обробленням і вмиканням екранованого кабеля, площа перерізу жили до 1 мм ² , кількість жил, що підключаються, до 14	шт	20	<u>377,61</u>	-	7552	7175	-	<u>3,2000</u>	<u>64</u>
					358,75	-			-	-	-
94	& C1-1-22	Роз'єм кабельний (обжимний) F-56	шт	20	<u>29,58</u>	-	592	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
95	KM10-1-10	Плати різноманітного призначення із підготовленням місця установлення	плата	1	<u>1118,99</u>	<u>188,41</u>	1119	918	<u>188</u>	<u>8,0000</u>	<u>8</u>
					918,16	51,05			51	0,4448	0,44
96	& C111-236-35	Багатосмуговий телевізійний підсилювач HS-003	шт	1	<u>2916,23</u>	-	2916	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
97	KB21-22-8	Розподільча мережа									
		Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	100шт	0,12	<u>6151,85</u>	-	738	339	-	<u>27,8200</u>	<u>3,34</u>
					2827,90	-			-	-	-
98	& C1-ПР15-35-33	Розетка телевізійна DB 17	шт.	12	<u>120,41</u>	-	1445	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
99	& C1514-1-B15	Розгалуджувач абоненський DM-02	шт	1	<u>89,87</u>	-	90	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
100	& C1545-66-8-B1-2	Відгалуджувач абонентський TAP 4/10	шт	3	<u>66,17</u>	-	199	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
101	& C1545-66-8-B1-2	Відгалуджувач абонентський TAP 2/24	шт	1	<u>62,09</u>	-	62	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
102	& C1545-66-8-B1-2	Відгалуджувач абонентський TAP 2/10	шт	1	<u>62,09</u>	-	62	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	& C1545-17611 варіант 2	Резистор навантаження DV 24	шт	3	<u>17.38</u> -	<u>-</u> -	52	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
104	KM10-51-34	Припаювання або відпаювання одножильного проводу	100кінц.	0,03	<u>566.46</u> 550,90	<u>-</u> -	17	17	<u>-</u> -	<u>4.8000</u> -	<u>0.14</u> -
105	KM10-51-33	Оброблення і вмикання кабеля або проводу однопарного високочастотного або низькочастотного екранованого	10кінців	1,3	<u>918.16</u> 918,16	<u>-</u> -	1194	1194	<u>-</u> -	<u>8.0000</u> -	<u>10.4</u> -
106	& C1-1-22 варіант 2	Матеріали та комплектуючі Роз'єм кабельний (обжимний) FM RG11	шт	12	<u>83.33</u> -	<u>-</u> -	1000	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
107	& C1-1-22 варіант 1	Роз'єм кабельний (обжимний) F-56	шт	12	<u>29.58</u> -	<u>-</u> -	355	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
108	KB21-3-4	Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 25 мм	100м	2,5	<u>3002.20</u> 1719,01	<u>172.07</u> 57,77	7506	4298	<u>430</u> 144	<u>16.2800</u> 0,4400	<u>40.7</u> 1,1
109	& C111-1301-1-У варіант 6	Труба ПНД гладка з переходами 25мм	м	252,5	<u>18.63</u> -	<u>-</u> -	4704	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
110	KB21-3-6	Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 50 мм	100м	1,5	<u>3925.24</u> 1985,09	<u>344.13</u> 115,54	5888	2978	<u>516</u> 173	<u>18.8000</u> 0,8800	<u>28.2</u> 1,32
111	& C111-1301-1-У варіант 7	Труба ПНД гладка з переходами 50мм	м	151,5	<u>36.86</u> -	<u>-</u> -	5584	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
112	KB21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	3,6	<u>1115.33</u> 885,28	<u>104.65</u> 66,30	4015	3187	<u>377</u> 239	<u>8.6000</u> 0,5634	<u>30.96</u> 2,03
113	C155-5 варіант 2	Кабель радіочастотний коаксіальний RG1100	1000м	0,0102	<u>14358.88</u> -	<u>-</u> -	146	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
114	C155-5 варіант 3	Кабель радіочастотний коаксіальний RG6063	1000м	0,357	<u>19458.88</u> -	<u>-</u> -	6947	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					81384	31537	<u>1952</u> 755		<u>291.34</u> 6,02
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					81384				
							47895				
							32292				
							15090				
							25,31				
							4502				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					96474				

		Всього по розділу 4					96474				
		Разом прямі витрати по кошторису					455013	144027	<u>19789</u>		<u>1318,75</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					455013		5637		47,55
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					291197				
		всього заробітна плата, грн.					149664				
		Загальновиробничі витрати, грн.					70831				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					120,35				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					21401				
		Всього будівельні роботи, грн.					525844				

		Всього по кошторису					525844				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1486,65				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					171065				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Розділ 1. Локальна мережа та IP-телефонія				
1	& 1517-11003-72	Серверна шафа 12U, EServer 600 x 600 x 637 (ШхГхВ), скло , сіра; (маса=0,0188)	шт	1	6800,00	6800
2	& 1517-11003-75	Сервер ARTLINE Business R17 (v17) корпус 2U; (маса=0,009)	шт	1	28300,00	28300
3	& 1517-11003-73	Серверна операційна система Windows Server StandardCore 2022; (маса=0,001)	шт	1	42760,00	42760
4	& 1504-7038-2-3Г	Маршрутизатор MikroTik CSS326-24G-2S+RM, 24 порти; (маса=0,0005)	шт	2	6349,17	12698
5	& 1504-13245-11-4М	Джерело безперебійного живлення м .Smart-UPS 2200VA, 2U; (маса=0,04231)	шт	1	77165,83	77166
6	& 1503-1127-1-3Г	Автоматичний вимикач RH 1р 10A; (маса=0,0002)	шт	1	120,00	120
7	& 1504-7038-112	Точка доступу Mikrotik cAP AC (RBcAPGi-5acD2nD); (маса=0,0003)	шт	4	3500,00	14000
8	& 1602-10235-1	IP телефон Gigaset Pro Maxwell 2; (маса=0,00025)	шт	13	6534,00	84942
		Разом по розділу 1				266786
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				2428
		Всього по розділу 1				269214
		Розділ 2. Охоронна сигналізація				

1	2	3	4	5	6	7
9	& 1511-5003-B1-46	Акумулятори 7А/год 12В; (маса=0,0172)	шт	1	532,00	532
10	& 1504-13245-12	Блок живлення APS-15; (маса=0,003)	шт	1	3400,00	3400
		Разом по розділу 2				3932
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				43
		Всього по розділу 2				3975
		Розділ 3. ПРОВОДОВЕ МОВЛЕННЯ				
11	& 1503-1127-1-3У	Шафа монтажна навісна 400х320х160 ШМН-1; (маса=0,003)	шт	1	4500,00	4500
		Разом по розділу 3				4500
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				42
		Всього по розділу 3				4542
		Розділ 4. ЕФІРНЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ				
12	& 1601-22093	Антенa ефірна UHF діапазону 'Dip 19\21-60; (маса=0,01)	комплект	1	750,00	750
13	& 1601-22092	Антенa ефірна VHF діапазону (6-11 ий канал) Dip 11\6-12; (маса=0,01)	комплект	1	2500,00	2500
14	& 1601-22091	Антенa ефірна VHF діапазону (2-4 ий канал) NV 2-4 0IRT; (маса=0,01)	комплект	1	3500,00	3500
15	& 1602-111972	Блок канальних фільтрів UHF діапазону (10 ий канал) БФТК-ДМ; (маса=0,0155)	шт.	1	10000,00	10000
16	& 1602-111971	Блок канальних фільтрів VHF діапазону (5 ий канал) БФТК-МВ; (маса=0,0155)	шт.	1	10000,00	10000
		Разом по розділу 4				26750
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				261
		Всього по розділу 4				27011
		Разом				301968
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				2774

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				304742

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво дитячого садку на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської області" (коригування)
1175

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-014
на Водопостачання та каналізація
Дитячий садок на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської област

Основа:
креслення (специфікації) № 22/60-2023-ВК

Кошторисна вартість 2741,434 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 3,6656 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 439,420 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 березня" 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Вузол резервування гарячого водопостачання									
1	КБ17-8-1	Установлення нагрівників індивідуальних водоводяних	10компл.	0,2	<u>15824.80</u>	<u>1292.98</u>	3165	2894	<u>259</u>	<u>129.0700</u>	<u>25.81</u>
					14470,04	481,82			96	4,0028	0,8
2	& С130-9-7	Електричний накопичувальний водонагрівач	шт	2	<u>5908.34</u>	<u>-</u>	11817	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1	V = 100л OPRO Sample R 100 (N4L)			-	-			-	-	-
3	КБ17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	3,5	<u>6109.35</u>	<u>456.09</u>	21383	14461	<u>1596</u>	<u>36.4100</u>	<u>127.44</u>
					4131,81	177,58			622	1,5210	5,32
4	С130-905	Унітаз-компакт Colombo Bambi дитячий з сидінням з поліпропілену S10990000	шт	23	<u>2864.79</u>	<u>-</u>	65890	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-
5	С130-906	Унітаз керамічний JIKA	шт	12	<u>3987.15</u>	<u>-</u>	47846	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-
6	& С113-1457-3	Кришка для унітазу JIKA	шт	12	<u>1531.00</u>	<u>-</u>	18372	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
7	С113-2305	Гофра для каналізації L-0.3м	шт	46	<u>183.68</u>	<u>-</u>	8449	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КБ17-4-1	Установлення піссуарів настінних [одиначних]	10компл.	0,1	<u>2218.08</u> 1709,68	<u>197.31</u> 75,91	222	171	<u>20</u> 8	<u>15.2500</u> 0,6532	<u>1.53</u> 0,07
9	С130-531 варіант 1	Пісуар JIKA Domino з ІК-датчиком Н8411010004871 JIKA з сифоном	шт	1	<u>15867.87</u> -	<u>-</u> -	15868	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	КБ17-1-10	Установлення піддонів душових сталіх мілких	10компл.	1,7	<u>2752.80</u> 1757,98	<u>664.25</u> 252,78	4680	2989	<u>1129</u> 430	<u>16.2400</u> 2,1845	<u>27.61</u> 3,71
11	С130-540 варіант 1	Подон квадратний 600х600	шт	16	<u>2206.58</u> -	<u>-</u> -	35305	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	С130-539 варіант 1	Піддон квадратний 800х800	шт	1	<u>3884.33</u> -	<u>-</u> -	3884	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	С1630-973 варіант 3	Сифон для душевого подону. НС252570В	шт	17	<u>440.27</u> -	<u>-</u> -	7485	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	КБ17-2-3	Установлення змішувачів	10шт	1,9	<u>1424.56</u> 1337,19	<u>-</u> -	2707	2541	<u>-</u> -	<u>11.4800</u> -	<u>21.81</u> -
15	С130-615 варіант 1	Гігійничний душ	комплект	2	<u>1827.19</u> -	<u>-</u> -	3654	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	С130-616 варіант 2	Змішувач настінний з душем CRM 005BN QTAP	комплект	17	<u>1652.92</u> -	<u>-</u> -	28100	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	КБ17-5-2	Установлення мийок на два відділення	10компл.	1	<u>5737.16</u> 4253,38	<u>764.83</u> 293,10	5737	4253	<u>765</u> 293	<u>37.0600</u> 2,4311	<u>37.06</u> 2,43
18	С130-491 варіант 2	Вана мийна з нержавіючої сталі двійна 1200х600х850	шт	10	<u>5918.99</u> -	<u>-</u> -	59190	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	КБ17-5-1	Установлення мийок на одне відділення	10компл.	0,3	<u>3718.41</u> 2935,82	<u>200.05</u> 77,88	1116	881	<u>60</u> 23	<u>25.5800</u> 0,6671	<u>7.67</u> 0,2
20	С130-491 варіант 1	Ванна мийна з нержавіючої сталі 1500*700*850	шт	1	<u>6829.85</u> -	<u>-</u> -	6830	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	С130-491 варіант 3	Вана мийна з нержавіючої сталі одинарна 600х600х850	шт	2	<u>3256.79</u> -	<u>-</u> -	6514	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	С130-614 варіант 1	Душ мийний МТ06 Cancan	комплект	13	<u>6297.40</u> -	<u>-</u> -	81866	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	С1630-973 варіант 1	Сифон пластиковий (5036484010032) трубний на розрив потоку	шт	13	<u>443.67</u> -	<u>-</u> -	5768	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	КБ17-8-1	Установлення посудомийної машини	10компл.	0,9	<u>15824.80</u> 14470,04	<u>1292.98</u> 481,82	14242	13023	<u>1164</u> 434	<u>129.0700</u> 4,0028	<u>116.16</u> 3,6
25	С130-492 варіант 1	Посудомийна машина 600*570	шт	9	<u>28578.87</u> -	<u>-</u> -	257210	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	КБ17-1-6	Установлення умивальників одиначних з підведенням холодної і гарячої води	10компл.	6,8	<u>4217.22</u> 3670,34	<u>260.81</u> 101,00	28677	24958	<u>1774</u> 687	<u>31.9800</u> 0,8669	<u>217.46</u> 5,89
27	С130-646 варіант 1	Маленька (міні) раковина 40 х 32 см Н8159510001041 Laufen Pro	комплект	30	<u>2717.27</u> -	<u>-</u> -	81518	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	С130-651 варіант 1	Умивальник "ZETA" 50 JIKA	комплект	27	<u>1553.81</u> -	<u>-</u> -	41953	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	C130-562 варіант 1	Умивальник "ZETA" з кріпленням. МІО H8137140001041 JІKA	шт	11	<u>3624.70</u>	-	39872	-	-	-	-
30	C130-616 варіант 1	Змішувач для умивальника Neo JOKO	комплект	68	<u>1415.26</u>	-	96238	-	-	-	-
31	C1630-973 варіант 2	Сифон з переливом для умивальника та гофрою для каналізації	шт	68	<u>195.47</u>	-	13292	-	-	-	-
32	KM12-811-1	Вентилі, клапани латунні та бронзові цапкові муфтові на умовний тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр умовного проходу 10- 50 мм	10 шт	0,8	<u>5508.96</u> 5508,96	-	4407	4407	-	<u>48.0000</u>	<u>38.4</u>
33	C113-2299 варіант 1	Змішувальний клапан valtec thermomix регульований, 1/2" VALTEC	шт	8	<u>2585.78</u>	-	20686	-	-	-	-
34	KP15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних	100 шт	0,1	<u>5718.68</u> 5681,12	-	572	568	-	<u>49.5000</u>	<u>4.95</u>
35	C113-2299 варіант 2	Кран поливальний Imprese	шт	10	<u>510.08</u>	-	5101	-	-	-	-
36	KB17-7-1	Установлення баків	10шт	0,3	<u>28656.24</u> 23204,46	<u>4300.39</u> 1610,13	8597	6961	<u>1290</u> 483	<u>219.7600</u> 13,3220	<u>65.93</u> 4
37	C130-10 варіант 1	Жироулавлювач під мийку ЖСБ-0,040	шт	3	<u>2257.45</u>	-	6772	-	-	-	-
38	KB18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	15	<u>2706.48</u> 2362,68	<u>153.42</u> 58,13	40597	35440	<u>2301</u> 872	<u>21.3200</u> 0,4854	<u>319.8</u> 7,28
39	& C130-508- B3-3Б варіант 1	Каналізаційна станція WCLIFT 560/3F 6210 Sprut	шт	14	<u>7522.49</u>	-	105315	-	-	-	-
40	& C130-508- B3-3Б варіант 2	Насосна станція Forwater (Rosa) Jet 100S Forwater (Rosa) Jet 100S	шт	1	<u>4148.33</u>	-	4148	-	-	-	-
41	& C11-168- 3-B4 варіант 1	Шланг для змішувача M10-1½, 0.3м	шт	162	<u>48.26</u>	-	7818	-	-	-	-
42	& C11-168- 3-B4 варіант 2	Шланг водопровідний 3-3 1½, 0.5м	шт	46	<u>189.02</u>	-	8695	-	-	-	-
43	& C11-168- 3-B4 варіант 3	Шланг водопровідний 3-3 1½, 1,0м	шт	14	<u>233.90</u>	-	3275	-	-	-	-
44	& C111- 1859-3-3Ж	Монтажна поліпропіленова планка 20x1/2"	шт.	27	<u>196.00</u>	-	5292	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					1240125	113547	<u>10358</u> 3948		<u>1011.63</u> 33,3
		Разом будівельні роботи, грн.					1240125				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					1116220 117495 57018 98,4 17500 1297143 1297143				
		Розділ 2. Вузол обліку холодного водопостачання									
45	КБ16-23-1	Водомірна вставка Установлення водомірних вузлів, що поставляються на місце монтажу зібраними в блоки, без обвідної лінії діаметром вводу до 65 мм, діаметром водоміру до 40 мм	шт	1	<u>1446.11</u> 1053,27	<u>155.04</u> 47,86	1446	1053	<u>155</u> 48	<u>9.7300</u> 0,4051	<u>9.73</u> 0,41
46	C1630-981 варіант 1	Електромагнітний лічильник х/в iPERL DN40	шт	1	<u>22582.19</u> -	<u>-</u> -	22582	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	C1630-113 варіант 2	Монометр загального призначення М Т П	комплект	1	<u>408.96</u> -	<u>-</u> -	409	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	C130-471 варіант 1	Кран трьохходовий д.15	шт	1	<u>499.04</u> -	<u>-</u> -	499	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	C1630-25 варіант 1	Кран шаровий д.20 для спуску води	шт	1	<u>1178.48</u> -	<u>-</u> -	1178	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	C113-135	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 48 мм, товщина стінки 2,5 мм водомірний вузол	м	0,4	<u>104.27</u> -	<u>-</u> -	42	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	C1630-28 варіант 1	Кран шаровий д.40 для спуску води	шт	1	<u>2357.77</u> -	<u>-</u> -	2358	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	C130-893 варіант 1	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних оцинкованих труб для водопостачання, діаметр 65 мм /Патрубок сталевий оцинк. труби довж 390мм 2шт., Патрубок сталевий оцинк. труби довж 1335мм 1шт., трійник 2шт., коліна 12шт., перехід 65/40 2шт.	м	7	<u>489.11</u> -	<u>-</u> -	3424	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	КБ16-14-12	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	4,2	<u>15465.05</u> 10471,55	<u>4973.29</u> 2741,14	64953	43981	<u>20888</u> 11513	<u>89.9000</u> 24,7574	<u>377.58</u> 103,98
62	C113-1681 варіант 1	Труба поліпропиленовая dn20x2.8 PN 16 ITAL	м	188,79	<u>31.27</u> -	-	5903	-	-	-	-
63	C113-1689 варіант 1	Труба поліпропиленовая dn20x3.4 PN 20 ITAL	м	188,79	<u>34.70</u> -	-	6551	-	-	-	-
64	C113-1713	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	480	<u>16.94</u> -	-	8131	-	-	-	-
65	C113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	480	<u>15.68</u> -	-	7526	-	-	-	-
66	C113-1873-1A варіант 6	Кран пайка латунний шар dn20 ITAL	шт	50	<u>67.39</u> -	-	3370	-	-	-	-
67	C113-1873-1A варіант 2	Кран латунний (В-3) 1/2" VALTEC	шт	34	<u>306.07</u> -	-	10406	-	-	-	-
68	C113-1873-1A варіант 1	Кран латунний (В-3) 3/4" VALTEC	шт	6	<u>460.09</u> -	-	2761	-	-	-	-
69	C113-1737	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	120	<u>24.84</u> -	-	2981	-	-	-	-
70	C113-1792	Муфта діам. 20 мм	шт	110	<u>7.98</u> -	-	878	-	-	-	-
71	C113-1799	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 20x1/2" мм	шт	122	<u>67.61</u> -	-	8248	-	-	-	-
72	C113-1808	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20x1/2" мм	шт	40	<u>89.13</u> -	-	3565	-	-	-	-
73	C113-1817	Муфта із накладною гайкою діам. 20x1/2" мм	шт	10	<u>77.85</u> -	-	779	-	-	-	-
74	C113-1873-1A варіант 4	Кран кутовий 1/2" ARCO Spain	шт	210	<u>187.37</u> -	-	39348	-	-	-	-
75	C113-1873-1A варіант 3	Кран кутовий 1/2" x 3/4" ARCO Spain	шт	2	<u>224.47</u> -	-	449	-	-	-	-
76	C113-1879	Хомут із шурупом діам. 20 мм	шт	420	<u>4.93</u> -	-	2071	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	КБ16-14-13	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	3	<u>13934.34</u> 10762,75	<u>3140.01</u> 1695,60	41803	32288	<u>9420</u> 5087	<u>92.4000</u> 15,2947	<u>277.2</u> 45,88
78	C113-1690 варіант 1	Труба полипропиленовая dn25x5.4 PN 20 ITAL	м	139,35	<u>54.12</u> -	<u>-</u> -	7542	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
79	C113-1682 варіант 1	Труба полипропиленовая dn25x3.2 PN 16 ITAL	м	139,35	<u>49.13</u> -	<u>-</u> -	6846	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
80	C113-1706	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	160	<u>18.71</u> -	<u>-</u> -	2994	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
81	C113-1873-1Б варіант 2	Кран латунний (В-3) д.1"	шт	6	<u>236.21</u> -	<u>-</u> -	1417	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
82	C113-1873-1Б варіант 1	Кран пайка латунний шар dn25 ITAL	шт	25	<u>122.47</u> -	<u>-</u> -	3062	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
83	C113-1738	Трійник із поліпропілену діам. 25 мм	шт	30	<u>36.59</u> -	<u>-</u> -	1098	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
84	C113-1746	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25x20 мм	шт	50	<u>38.76</u> -	<u>-</u> -	1938	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
85	C113-1793	Муфта діам. 25 мм	шт	70	<u>10.63</u> -	<u>-</u> -	744	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
86	C113-1828	Муфта розбірна гайка із внутрішньою різьбою діам. 25x3/4" мм	шт	10	<u>157.76</u> -	<u>-</u> -	1578	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
87	C113-1776	Перехід редукційний /редукція/ діам. 25x20 мм	шт	60	<u>12.52</u> -	<u>-</u> -	751	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
88	C113-1880	Хомут із шурупом діам. 25 мм	шт	300	<u>5.93</u> -	<u>-</u> -	1779	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
89	КБ16-14-14	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	2,6	<u>14375.06</u> 12358,53	<u>1964.86</u> 1016,75	37375	32132	<u>5109</u> 2644	<u>106.1000</u> 9,1445	<u>275.86</u> 23,78
90	C113-1691 варіант 1	Труба полипропиленовая dn32x5.4 PN 20 ITAL	м	121,94	<u>91.46</u> -	<u>-</u> -	11153	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
91	C113-1683 варіант 1	Труба полипропиленовая dn32x4.4 PN 16 ITAL	м	121,94	<u>81.52</u> -	<u>-</u> -	9941	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
92	C113-1707	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	50	<u>27.71</u> -	<u>-</u> -	1386	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
93	C113-1748	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32x25 мм	шт	10	<u>67.52</u> -	<u>-</u> -	675	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	C113-1739	Трійник із поліпропілену діам. 32 мм	шт	20	<u>70.34</u>	-	1407	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
95	C113-1794	Муфта діам. 32 мм	шт	30	<u>17.44</u>	-	523	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
96	C113-1778	Перехід редукційний /редукція/ діам. 32x25 мм	шт	40	<u>15.23</u>	-	609	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
97	C113-1873-1В	Кран пайка латунний шар dn32 ITAL	шт	25	<u>173.47</u>	-	4337	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
98	C113-1881	Хомут із шурупом діам. 32 мм	шт	260	<u>6.74</u>	-	1752	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
99	КБ16-14-16	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	1	<u>18293.04</u> 13496,95	<u>4671.59</u> 2626,77	18293	13497	<u>4672</u> 2627	<u>117.6000</u> 23,7433	<u>117.6</u> 23,74
100	C113-1693	Труба полипропиленовая dn50x6,9 PN 20 ITAL	м	94,6	<u>227.92</u>	-	21561	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
101	C113-1709	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	20	<u>55.77</u>	-	1115	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
102	C113-1754	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 50x32 мм	шт	12	<u>71.55</u>	-	859	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
103	C113-1796	Муфта діам. 50 мм	шт	25	<u>45.80</u>	-	1145	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
104	C113-1782	Перехід редукційний /редукція/ діам. 50x32 мм	шт	20	<u>22.01</u>	-	440	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
105	C113-1873-1Г	Кран латунний (В-3) д.2"	шт	6	<u>800.13</u>	-	4801	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
106	C113-1883	Хомут із шурупом діам. 50 мм	шт	170	<u>12.97</u>	-	2205	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
107	ПР26-5004	Ізоляція трубопроводів ізоляцією Ізофом [Мерілон]	100 п.м	11,5	<u>428.53</u> 411,56	<u>16.66</u> 7,06	4928	4733	<u>192</u> 81	<u>4.0500</u> 0,0630	<u>46.58</u> 0,72
108	& C111-31-1-2Я	Каучукова ізоляція для труб K-FLEX 06x022-2 ST K-FLEX	м	432,6	<u>26.57</u>	-	11494	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
109	& C111-31-1-2Я	Каучукова ізоляція для труб K-FLEX 06x027-2 ST K-FLEX	м	309	<u>32.69</u>	-	10101	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
110	& C111-31-1-2Я	Каучукова ізоляція для труб K-FLEX 09x054-2 ST	м	103	<u>66.35</u>	-	6834	-	-	-	-
	варіант 5				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111	& C111-31-1-2Я варіант 6	Каучукова ізоляція для труб K-FLEX 06x034-2 ST	м	267,8	<u>32.69</u> -	- -	8754	-	- -	- -	- -
112	& C111-31-1-2Я варіант 7	Каучукова ізоляція для труб K-FLEX 09x070-2 ST	м	72,1	<u>90.83</u> -	- -	6549	-	- -	- -	- -
113	КБ18-22-5	Установлення кранів повітряних	комплект	21	<u>28.19</u> 24,34	- -	592	511	- -	<u>0.2000</u> -	<u>4.2</u> -
114	C130-382 варіант 1	Клапан автоматичного випуску повітря 1/2" VALTEC	шт	21	<u>331.55</u> -	- -	6963	-	- -	- -	- -
115	КБ17-7-1	Установлення баків металевих для води масою до 0,5 т /ємності накопичувальні/	10шт	0,7	<u>28656.24</u> 23204,46	<u>4300.39</u> 1610,13	20059	16243	<u>3010</u> 1127	<u>219.7600</u> 13,3220	<u>153.83</u> 9,33
116	& C130-18-B1 варіант 1	Ємність накопичувальна 1000л	шт	7	<u>6706.86</u> -	- -	46948	-	- -	- -	- -
117	C1630-1583 варіант 1	Попловок для ємності 1/2"	шт	7	<u>149.02</u> -	- -	1043	-	- -	- -	- -
118	КР15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних	100 шт	0,03	<u>5718.68</u> 5681,12	- -	172	170	- -	<u>49.5000</u> -	<u>1.49</u> -
119	C113-2154 варіант 1	Зовнішній поливний кран Sepp-Eis Ду 1\2	шт	3	<u>4488.07</u> -	- -	13464	-	- -	- -	- -
120	КБ16-7-7	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталених водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 65 мм	100м	0,7	<u>61714.13</u> 9970,33	<u>2194.93</u> 610,09	43200	6979	<u>1536</u> 427	<u>91.0200</u> 5,2270	<u>63.71</u> 3,66
121	КБ16-29-2	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм	100м	0,7	<u>1336.09</u> 1140,61	<u>23.78</u> 1,62	935	798	<u>17</u> 1	<u>8.2200</u> 0,0150	<u>5.75</u> 0,01
122	КБ13-16-1 к=2	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ХС-010	100м2	0,15	<u>4243.49</u> 920,98	<u>189.66</u> 22,66	637	138	<u>28</u> 3	<u>7.0600</u> 0,1984	<u>1.06</u> 0,03
123	КБ13-21-8 к=2	Фарбування поґрунтованих бетонних і поштукатурених поверхонь емаллю ХВ-124	100м2	0,15	<u>4342.58</u> 811,40	<u>126.83</u> 18,39	651	122	<u>19</u> 3	<u>6.2200</u> 0,1608	<u>0.93</u> 0,02
124	C113-54 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3,5 мм /футляр/	м	10	<u>247.60</u> -	- -	2476	-	- -	- -	- -
125	КБ10-39-1	Установлення шафи крана-комплекта	100шт	0,02	<u>12072.14</u> 10873,50	- -	241	217	- -	<u>106.9700</u> -	<u>2.14</u> -
126	C1630-23 варіант 1	Кран-комплект HW 25-52 NKV	шт	2	<u>3587.01</u> -	- -	7174	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 3							552264	151809	<u>44891</u> 23513		<u>1327.93</u> 211,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 3					552264 355564 175322 88187 156,73 27876 640451 640451				
		Розділ 4. Побутова каналізація К1, К3									
127	КБ16-13-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	1,75	<u>11512.01</u> 11328,86	<u>86.80</u> 32,35	20146	19826	<u>152</u> 57	<u>95.7800</u> 0,2700	<u>167.62</u> 0,47
128	C113-2226 варіант 1	Труба полівінілхлориду (ПВХ) д.50х1.8 WAVIN	м	164	<u>90.89</u> -	<u>-</u> -	14906	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
129	C113-2263	Трійники каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 50х50 мм	шт	40	<u>45.22</u> -	<u>-</u> -	1809	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
130	C113-2254	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50х50 мм	шт	70	<u>45.22</u> -	<u>-</u> -	3165	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
131	C113-2265	Трійники каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 110х50 мм	шт	20	<u>82.49</u> -	<u>-</u> -	1650	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
132	C113-2235	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	50	<u>27.53</u> -	<u>-</u> -	1377	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
133	C113-2243	Коліна каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	50	<u>27.53</u> -	<u>-</u> -	1377	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
134	C113-2292 варіант 1	Заглушка до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 50 мм	шт	30	<u>23.37</u> -	<u>-</u> -	701	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
135	C113-2290	Ревізія до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 50 мм	шт	5	<u>47.60</u> -	<u>-</u> -	238	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
136	& C111- 1714-4-О варіант 2	Кріплення Д50 КТР - 108	шт	155	<u>36.79</u> -	<u>-</u> -	5702	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
137	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	2,9	<u>11275.63</u> 10862,84	<u>178.00</u> 67,28	32699	31502	<u>516</u> 195	<u>91.8400</u> 0,5652	<u>266.34</u> 1,64
138	C113-2227 варіант 1	Труба полівінілхлориду (ПВХ) д.110х1.8 WAVIN	м	259	<u>159.28</u> -	<u>-</u> -	41254	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
139	C113-2280	Редукції /перехідники/ до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110x50 мм	шт	10	<u>65.72</u>	-	657	-	-	-	-
140	C113-2257	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110x110 мм	шт	130	<u>112.60</u>	-	14638	-	-	-	-
141	C113-2236	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110 мм	шт	100	<u>60.24</u>	-	6024	-	-	-	-
142	C113-2244	Коліна каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 110 мм	шт	60	<u>60.24</u>	-	3614	-	-	-	-
143	C113-2293	Заглушка до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110 мм	шт	30	<u>50.85</u>	-	1526	-	-	-	-
144	C113-2291	Ревізія до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110 мм	шт	25	<u>142.30</u>	-	3558	-	-	-	-
145	C113-2302	Клапан зворотній Capricorn діам. 110 мм	шт	2	<u>1599.72</u>	-	3199	-	-	-	-
146	& C111-1714-4-О	Кріплення Д110 КТР - 50	шт	290	<u>33.73</u>	-	9782	-	-	-	-
147	& C111-136-51	Шпілька сантехнічна М8, М10 оцинк.	шт	500	<u>9.21</u>	-	4605	-	-	-	-
148	ПР26-5004	Ізоляція трубопроводів ізоляцією Ізофом [Мерілон]	100 п.м	4,45	<u>428.53</u>	<u>16.66</u>	1907	1831	<u>74</u>	<u>4.0500</u>	<u>18.02</u>
149	& C111-31-1-2Я	Каучукова ізоляція для труб K-FLEX 25x114-2 ST K-FLEX	м	298,7	<u>859.91</u>	-	256855	-	-	-	-
150	& C111-31-1-2Я	Каучукова ізоляція для труб K-FLEX 06x054-2 ST K-FLEX	м	159,65	<u>88.79</u>	-	14175	-	-	-	-
151	КБ17-1-11	Установлення трапів діаметром 50 мм	10компл.	0,1	<u>1019.87</u>	<u>68.27</u>	102	86	<u>7</u>	<u>7.5400</u>	<u>0.75</u>
152	C130-635	Трап пластиковий з вертикальним відводом д.50, з мет. ґратами 100x100	комплект	1	<u>599.57</u>	-	600	-	-	-	-
153	КБ17-1-12	Установлення трапів діаметром 100 мм	10компл.	0,9	<u>1764.56</u>	<u>131.78</u>	1588	1324	<u>119</u>	<u>12.9600</u>	<u>11.66</u>
154	C130-637	Трап пластиковий з вертикальним відводом д.110, з мет. ґратами 100x100	комплект	9	<u>1486.65</u>	-	13380	-	-	-	-
155	КБ17-1-11	Установлення вентиляційного грибка діаметром 50 мм	10компл.	0,1	<u>1019.87</u>	<u>68.27</u>	102	86	<u>7</u>	<u>7.5400</u>	<u>0.75</u>
156	C130-635	Ізольований вентиляційний вихід 50 Vilpe	комплект	1	<u>1619.57</u>	-	1620	-	-	-	-
157	КБ17-1-12	Установлення вентиляційного грибка діаметром 100 мм	10компл.	1,1	<u>1764.56</u>	<u>131.78</u>	1941	1618	<u>145</u>	<u>12.9600</u>	<u>14.26</u>
					<u>1470,70</u>	<u>51,49</u>			<u>57</u>	<u>0,4404</u>	<u>0,48</u>

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
168	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	1,35	<u>11275.63</u> 10862,84	<u>178.00</u> 67,28	15222	14665	<u>240</u> 91	<u>91.8400</u> 0,5652	<u>123.98</u> 0,76
169	C113-2227 варіант 1	Труба полівінілхлориду (ПВХ) д.110x1.8 WAVIN	м	135	<u>159.28</u> -	<u>-</u> -	21503	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
170	C113-2236	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110 мм	шт	15	<u>60.24</u> -	<u>-</u> -	904	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
171	C113-2244	Коліна каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 110 мм	шт	45	<u>60.24</u> -	<u>-</u> -	2711	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
172	& C111-1714-4-О варіант 2	Кріплення Д50 КТР - 108	шт	100	<u>36.79</u> -	<u>-</u> -	3679	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
173	ПР26-5004	Ізоляція трубопроводів ізоляцією Ізофом [Мерілон]	100 п.м	1,35	<u>428.53</u> 411,56	<u>16.66</u> 7,06	579	556	<u>22</u> 10	<u>4.0500</u> 0,0630	<u>5.47</u> 0,09
174	& C111-31-1-2Я варіант 3	Каучукова ізоляція для труб K-FLEX 25x114-2 ST K-FLEX	м	139,05	<u>859.91</u> -	<u>-</u> -	119570	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
175	КБ17-1-12	Установлення покрівельних воронок діаметром 100 мм	10компл.	1,5	<u>1764.56</u> 1470,70	<u>131.78</u> 51,49	2647	2206	<u>198</u> 77	<u>12.9600</u> 0,4404	<u>19.44</u> 0,66
176	C130-637 варіант 3	Покрівельна воронка з притискним н / ж фланцем і підігрівом ДУ 110	комплект	15	<u>1486.65</u> -	<u>-</u> -	22300	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					189115	17427	<u>460</u> 178		<u>148.89</u> 1,51
		Разом будівельні роботи, грн.					189115				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					171228				
		всього заробітна плата, грн.					17605				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8854				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					15,72				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2796				
		Всього будівельні роботи, грн.					197969				

		Всього по розділу 5					197969				
		Разом прямі витрати по кошторису					2552568	351968	<u>57867</u> 28381		<u>3081.27</u> 252,19
		Разом будівельні роботи, грн.					2552568				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2142733				
		всього заробітна плата, грн.					380349				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					188866 332,14 59071 2741434				

		Всього по кошторису					2741434				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					3665,6 439420				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво дитячого садку на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі
Гостомель, Київської області" (коригування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-015

Обладнання водопостачання та каналізації

Дитячий садок на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської област

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 25,257 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "11 березня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1504- 191507-1-4Л	Електрозасувка д.65; (маса=0,09) Разом Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по кошторису	шт	1	25000,00	25000 257 25257

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво дитячого садку на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської області" (коригування)
1175

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-016

на Опалення

Дитячий садок на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської област

Основа:
креслення (специфікації) № 22/60-2023-ОВ

Кошторисна вартість 3592,076 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 4,71336 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 566,527 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 березня" 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Трубопроводи									
1	КБ18-6-2	Установлення радіаторів сталених	100кВт	2,295	<u>16845.69</u>	<u>2284.70</u>	38661	23773	<u>5243</u>	<u>96.9200</u>	<u>222.43</u>
					10358,81	874,27			2006	7,4618	17,12
2	& C113-188716	Радіатор сталевий панельний 22-400-500 RADIK KLASIK KORADO	шт.	13	<u>2068.27</u>	-	26888	-	-	-	-
3	& C113-188717	Радіатор сталевий панельний 22-400-600 RADIK KLASIK KORADO	шт.	9	<u>4028.40</u>	-	36256	-	-	-	-
4	& C113-188718	Радіатор сталевий панельний 22-400-700 RADIK KLASIK KORADO	шт.	11	<u>5184.52</u>	-	57030	-	-	-	-
5	& C113-188720	Радіатор сталевий панельний 22-400-900 RADIK KLASIK KORADO	шт.	17	<u>6123.71</u>	-	104103	-	-	-	-
6	& C113-188721	Радіатор сталевий панельний 22-400-1000 RADIK KLASIK KORADO	шт.	16	<u>6626.33</u>	-	106021	-	-	-	-
7	& C113-188719	Радіатор сталевий панельний 22-400-800 RADIK KLASIK KORADO	шт.	25	<u>5689.94</u>	-	142249	-	-	-	-
8	& C113-188722	Радіатор сталевий панельний 22-400-1100 RADIK KLASIK KORADO	шт.	9	<u>7057.79</u>	-	63520	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	& C113-188723	Радіатор сталевий панельний 22-400-1200 RADIK KLASIK KORADO	шт.	4	<u>7561.67</u> -	-	30247	-	-	-	-
10	& C113-188732	Радіатор сталевий панельний 22-400-1300 RADIK KLASIK KORADO	шт.	17	<u>9179.99</u> -	-	156060	-	-	-	-
11	& C113-188731	Радіатор сталевий панельний 22-400-1400 RADIK KLASIK KORADO	шт.	6	<u>10316.27</u> -	-	61898	-	-	-	-
12	& C113-188730	Радіатор сталевий панельний 22-400-1600 RADIK KLASIK KORADO	шт.	4	<u>11445.55</u> -	-	45782	-	-	-	-
13	& C113-188729	Радіатор сталевий панельний 22-400-1800 RADIK KLASIK KORADO	шт.	1	<u>12593.55</u> -	-	12594	-	-	-	-
14	& C113-188724	Радіатор сталевий панельний 22-500-400 RADIK KLASIK KORADO	шт.	2	<u>4090.03</u> -	-	8180	-	-	-	-
15	& C113-188726	Радіатор сталевий панельний 22-500-800 RADIK KLASIK KORADO	шт.	10	<u>6444.72</u> -	-	64447	-	-	-	-
16	& C113-188725	Радіатор сталевий панельний 22-500-500 RADIK KLASIK KORADO	шт.	1	<u>4511.97</u> -	-	4512	-	-	-	-
17	& C113-188727	Радіатор сталевий панельний 22-500-1000 RADIK KLASIK KORADO	шт.	12	<u>7465.29</u> -	-	89583	-	-	-	-
18	& C113-188728	Радіатор сталевий панельний 22-500-1100 RADIK KLASIK KORADO	шт.	3	<u>7981.73</u> -	-	23945	-	-	-	-
19	КБ16-14-12	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	4,8	<u>15465.05</u> 10471,55	<u>4973.29</u> 2741,14	74232	50263	<u>23872</u> 13157	<u>89.9000</u> 24,7574	<u>431.52</u> 118,84
20	C113-1697 варіант 1	Труба поліпропіленова dn20x3,4 PN 20 ITAL	м	431,52	<u>66.77</u> -	-	28813	-	-	-	-
21	C113-1713	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	640	<u>16.94</u> -	-	10842	-	-	-	-
22	C113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	640	<u>15.68</u> -	-	10035	-	-	-	-
23	C113-1873-1A варіант 9	Кран зливний Ду15	шт	59	<u>187.37</u> -	-	11055	-	-	-	-
24	C113-1808	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20x1/2" мм	шт	420	<u>89.13</u> -	-	37435	-	-	-	-
25	C113-1792	Муфта діам. 20 мм	шт	100	<u>7.98</u> -	-	798	-	-	-	-
26	C113-1827	Муфта розбірна гайка із внутрішньою різьбою діам. 20x1/2" мм	шт	160	<u>102.02</u> -	-	16323	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	КБ16-14-13	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	5	<u>13934.34</u> 10762,75	<u>3140.01</u> 1695,60	69672	53814	<u>15700</u> 8478	<u>92.4000</u> 15,2947	<u>462</u> 76,47
28	C113-1698 варіант 1	Труба поліпропіленова dn25x4,2 PN 20 ITAL	м	464,5	<u>88.55</u> -	-	41131	-	-	-	-
29	C113-1706	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	380	<u>18.71</u> -	-	7110	-	-	-	-
30	C113-1746	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25x20 мм	шт	200	<u>38.76</u> -	-	7752	-	-	-	-
31	C113-1738	Трійник із поліпропілену діам. 25 мм	шт	50	<u>36.59</u> -	-	1830	-	-	-	-
32	C113-1776	Перехід редукційний /редукція/ діам. 25x20 мм	шт	320	<u>12.52</u> -	-	4006	-	-	-	-
33	C113-1811	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 25x3/4" мм	шт	4	<u>64.62</u> -	-	258	-	-	-	-
34	C113-1828 варіант 1	Американка PP-R розбірна з внутрішньою різьбою dn 25x3/4"	шт	4	<u>280.58</u> -	-	1122	-	-	-	-
35	C113-1793	Муфта діам. 25 мм	шт	100	<u>10.63</u> -	-	1063	-	-	-	-
36	C113-1880 варіант 1	Хомут з гумовою прокладкою для dn 18...30 та шурупом 7x70	шт	930	<u>5.93</u> -	-	5515	-	-	-	-
37	КБ16-14-14	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	1,2	<u>14375.06</u> 12358,53	<u>1964.86</u> 1016,75	17250	14830	<u>2358</u> 1220	<u>106.1000</u> 9,1445	<u>127.32</u> 10,97
38	C113-1699 варіант 1	Труба поліпропіленова dn32x5,4 PN 20 ITAL	м	120	<u>148.46</u> -	-	17815	-	-	-	-
39	C113-1707	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	150	<u>27.71</u> -	-	4157	-	-	-	-
40	C113-1794	Муфта діам. 32 мм	шт	20	<u>17.44</u> -	-	349	-	-	-	-
41	C113-1748	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32x25 мм	шт	20	<u>67.52</u> -	-	1350	-	-	-	-
42	C113-1778	Перехід редукційний /редукція/ діам. 32x25 мм	шт	8	<u>15.23</u> -	-	122	-	-	-	-
43	C113-1881 варіант 1	Хомут з гумовою прокладкою для dn 32...42 та шурупом 7x70	шт	280	<u>6.74</u> -	-	1887	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	КБ16-14-15	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	1,6	<u>15845.49</u> 13418,50	<u>2347.12</u> 1239,03	25353	21470	<u>3755</u> 1982	<u>115.2000</u> 11,1495	<u>184.32</u> 17,84
45	C113-1700 варіант 1	Труба поліпропіленова dn40X6,7 PN 20	м	149,92	<u>187.33</u> -	<u>-</u> -	28085	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	C113-1708	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 40 мм	шт	80	<u>28.86</u> -	<u>-</u> -	2309	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	C113-1795	Муфта діам. 40 мм	шт	30	<u>22.32</u> -	<u>-</u> -	670	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	C113-1750	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 40x25 мм	шт	20	<u>41.00</u> -	<u>-</u> -	820	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	C113-1781	Перехід редукційний /редукція/ діам. 40x32 мм	шт	4	<u>15.28</u> -	<u>-</u> -	61	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	КБ16-14-16	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	1,4	<u>18293.04</u> 13496,95	<u>4671.59</u> 2626,77	25610	18896	<u>6540</u> 3677	<u>117.6000</u> 23,7433	<u>164.64</u> 33,24
51	C113-1701 варіант 1	Труба поліпропіленова dn50x8,3 PN 20	м	132,44	<u>306.16</u> -	<u>-</u> -	40548	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	C113-1709	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	100	<u>55.77</u> -	<u>-</u> -	5577	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	C113-1796	Муфта діам. 50 мм	шт	25	<u>45.80</u> -	<u>-</u> -	1145	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
54	C113-1753	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 50x25 мм	шт	20	<u>71.55</u> -	<u>-</u> -	1431	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
55	C113-1783	Перехід редукційний /редукція/ діам. 50x40 мм	шт	4	<u>25.03</u> -	<u>-</u> -	100	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
56	КБ16-14-17	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 63 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	1,4	<u>19238.55</u> 14369,20	<u>4671.59</u> 2626,77	26934	20117	<u>6540</u> 3677	<u>125.2000</u> 23,7433	<u>175.28</u> 33,24
57	C113-1702 варіант 1	Труба поліпропіленова dn63x10,5 PN 20 ITAL	м	132,44	<u>468.71</u> -	<u>-</u> -	62076	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
58	C113-1710	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 63 мм	шт	100	<u>104.33</u> -	<u>-</u> -	10433	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
59	C113-1797	Муфта діам. 63 мм	шт	25	<u>159.75</u> -	<u>-</u> -	3994	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	C113-1830 варіант 1	Американка PP-R розбірна з внутрішньою різьбою dn 63x2"	шт	6	<u>512.12</u>	-	3073	-	-	-	-
61	C113-1756	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 63x25 мм	шт	20	<u>417.77</u>	-	8355	-	-	-	-
62	C113-1787	Перехід редукційний /редукція/ діам. 63x50 мм	шт	4	<u>51.35</u>	-	205	-	-	-	-
63	C113-1884 варіант 1	Хомут з гумовою прокладкою для dn 48...65 та шурупом 7x70	шт	280	<u>18.05</u>	-	5054	-	-	-	-
64	КБ18-22-5	Установлення кранів повітряних	комплек т	160	<u>27.93</u> 24,34	-	4469	3894	-	<u>0.2000</u>	32
65	C113-1873-1A варіант 5	Комплект термостатичний прямий RAE+RA-N+RLV-S 1/2 (013G5174) Danfoss	шт	160	<u>1290.37</u> -	-	206459	-	-	-	-
66	& C130-1106-B2	Термостатичний елемент Danfoss RA 2291	шт	160	<u>591.92</u> -	-	94707	-	-	-	-
67	& C130-1106-B1	Запорний клапан прямий Ду 15мм RLV Danfoss	шт	160	<u>408.32</u> -	-	65331	-	-	-	-
68	KM11-350-1	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомер об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, PH-метрів], діаметр трубопроводу до 20 мм	шт	80	<u>216.25</u> 179,38	<u>10.00</u> 4,24	17300	14350	<u>800</u> 339	<u>1.6000</u> 0,0378	<u>128</u> 3,02
69	C113-2299 варіант 4	Балансувальний клапан ASV-I Ду15 DANFOSS	шт	39	<u>2048.24</u> -	-	79881	-	-	-	-
70	C113-2299 варіант 3	Балансувальний клапан ASV-I Ду20 DANFOSS	шт	1	<u>2315.48</u> -	-	2315	-	-	-	-
71	C113-2299 варіант 6	Регулятор перепаду тиску ASV-PV Ду15 DANFOSS	шт	39	<u>7072.76</u> -	-	275838	-	-	-	-
72	C113-2299 варіант 5	Регулятор перепаду тиску ASV-PV Ду20 DANFOSS	шт	1	<u>7592.96</u> -	-	7593	-	-	-	-
73	КБ18-22-5	Установлення кранів повітряних	комплек т	37	<u>27.93</u> 24,34	-	1033	901	-	<u>0.2000</u>	7.4
74	C130-382 варіант 2	Автоматичний клапан для випуску повітря Ду15	шт	37	<u>193.85</u> -	-	7172	-	-	-	-
75	КБ18-22-5	Установлення кранів повітряних	комплек т	160	<u>27.93</u> 24,34	-	4469	3894	-	<u>0.2000</u>	32
76	C130-382 варіант 3	Крани "Маєвського" д. 1/2"	шт	160	<u>46.97</u> -	-	7515	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	67,4	<u>381.04</u> 381,04	- -	25682	25682	- -	<u>3.5200</u> -	<u>237.25</u> -
78	& С111-31- 1-2Я варіант 13	Теплоізоляція трубна зі спіненого каучука 19х22 ST K-FLEX	м	65,28	<u>66.35</u> -	- -	4331	-	- -	- -	- -
79	& С111-31- 1-2Я варіант 12	Теплоізоляція трубна зі спіненого каучука 19х28 ST K-FLEX	м	51	<u>78.59</u> -	- -	4008	-	- -	- -	- -
80	& С111-31- 1-2Я варіант 8	Теплоізоляція трубна зі спіненого каучука 19х35 ST K-FLEX	м	122,4	<u>104.09</u> -	- -	12741	-	- -	- -	- -
81	& С111-31- 1-2Я варіант 9	Теплоізоляція трубна зі спіненого каучука 19х42 ST K-FLEX	м	163,2	<u>116.33</u> -	- -	18985	-	- -	- -	- -
82	& С111-31- 1-2Я варіант 10	Теплоізоляція трубна зі спіненого каучука 19х54 ST K-FLEX	м	142,8	<u>146.93</u> -	- -	20982	-	- -	- -	- -
83	& С111-31- 1-2Я варіант 11	Теплоізоляція трубна зі спіненого каучука 19х64 ST K-FLEX	м	142,8	<u>171.41</u> -	- -	24477	-	- -	- -	- -
84	& С114А-36	Клей "K-Flex K414" для трубопроводів	л	9,57	<u>187.24</u> -	- -	1792	-	- -	- -	- -
85	& С1633-101	Очищувач для ізоляції K-FLEX 1 л	л	2	<u>568.62</u> -	- -	1137	-	- -	- -	- -
86	& С1632- 112-М1	Стрічка для продольних та поперечних швів K-FLEX	м	600	<u>16.99</u> -	- -	10194	-	- -	- -	- -
87	КБ13-16-1 к=2	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ХС-010	100м2	0,154	<u>4243.49</u> 920,98	<u>189.66</u> 22,66	653	142	<u>29</u> 3	<u>7.0600</u> 0,1984	<u>1.09</u> 0,03
88	КБ13-21-8 к=2	Фарбування поверхонь емаллю ХВ-124	100м2	0,154	<u>4342.58</u> 811,40	<u>126.83</u> 18,39	669	125	<u>20</u> 3	<u>6.2200</u> 0,1608	<u>0.96</u> 0,02
89	С113-56 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 3,5 мм /футляр/	м	33	<u>405.15</u> -	- -	13370	-	- -	- -	- -
90	С113-54 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3,5 мм /футляр/	м	33	<u>247.60</u> -	- -	8171	-	- -	- -	- -
91	& С111-136- 51 варіант 1	Шпілька сантехнічна М8, М10 оцинк.	шт	1540	<u>9.21</u> -	- -	14183	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	КБ10-39-1	Установлення радіаторних ґрат	100шт	1,6	<u>10873.50</u>	-	17398	17398	-	<u>106.9700</u>	<u>171.15</u>
					10873,50	-			-	-	-
93	& C130-603-1-9	Захисні ґрати для радіаторів	шт	160	<u>1025.27</u>	-	164043	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							2812629	269549	<u>64857</u>		<u>2377.36</u>
									34542		310,79
Разом будівельні роботи, грн.							2812629				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							2478223				
всього заробітна плата, грн.							304091				
Загальновиробничі витрати, грн.							154454				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							278,31				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							49494				
Всього будівельні роботи, грн.							2967083				

Всього по розділу 1							2967083				
Розділ 2. Система опалення "Тепла підлога" Т1, Т2											
94	КМ11-350-1	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомер об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 20 мм	шт	4	<u>216.25</u>	<u>10.00</u>	865	718	<u>40</u>	<u>1.6000</u>	<u>6.4</u>
					179,38	4,24			17	0,0378	0,15
95	C113-2299	Балансувальний клапан ASV-I Ду15	шт	1	<u>2048.24</u>	-	2048	-	-	-	-
	варіант 4	DANFOSS			-	-			-	-	-
96	C113-2299	Балансувальний клапан ASV-I Ду20	шт	1	<u>2315.48</u>	-	2315	-	-	-	-
	варіант 3	DANFOSS			-	-			-	-	-
97	C113-2299	Регулятор перепаду тиску ASV-PV Ду15	шт	1	<u>7072.76</u>	-	7073	-	-	-	-
	варіант 6	DANFOSS			-	-			-	-	-
98	C113-2299	Регулятор перепаду тиску ASV-PV Ду20	шт	1	<u>7592.96</u>	-	7593	-	-	-	-
	варіант 5	DANFOSS			-	-			-	-	-
99	КБ18-22-5	Установлення кранів повітряних	комплект	8	<u>27.93</u>	-	223	195	-	<u>0.2000</u>	<u>1.6</u>
					24,34	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	C130-382 варіант 2	Автоматичний клапан для випуску повітря Ду15	шт	8	<u>193.85</u>	-	1551	-	-	-	-
101	KB18-15-1	Установлення колекторів під систему теплої підлоги	шт	4	<u>1430.48</u>	<u>112.92</u>	5722	5165	<u>452</u>	<u>11.2500</u>	<u>45</u>
					1291,16	36,41			146	0,3054	1,22
102	C113-2181 варіант 1	Колектор під сис-му ТП на 4 вих. + витратоміри з сервоприводами: Колектор з витратомірами на 3 виходи ; Євроконус Насосна група (Насосно-змішувальний блок Uronor Fluvia T KRS6) ; Кінцевий елемент колектора	шт	3	<u>32650.98</u>	-	97953	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
103	C113-2182 варіант 1	Колектор під сис-му ТП на 3 вих. + витратоміри з сервоприводами: Колектор з витратомірами на 3 виходи ; Євроконус Насосна група (Насосно-змішувальний блок Uronor Fluvia T KRS6) ; Кінцевий елемент колектора	шт	1	<u>32089.98</u>	-	32090	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
104	KB10-39-1	Установлення шафи під колектор	100шт	0,04	<u>10873.50</u>	-	435	435	-	<u>106.9700</u>	<u>4.28</u>
					10873,50	-			-	-	-
105	C113-2129 варіант 1	Шкаф під колектор вбудований на 3-4 виходи	шт	4	<u>8466.78</u>	-	33867	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
106	KM11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	4	<u>115.25</u>	-	461	378	-	<u>0.8000</u>	<u>3.2</u>
					94,62	-			-	-	-
107	& C1630-20089-1-3M	Електронний регулятор кімнатної температури HERZ	шт	4	<u>6834.10</u>	-	27336	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
108	KB16-14-13	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,5	<u>13934.34</u>	<u>3140.01</u>	6967	5381	<u>1570</u>	<u>92.4000</u>	<u>46.2</u>
					10762,75	1695,60			848	15,2947	7,65
109	C113-1698 варіант 1	Труба поліпропіленова dn25x4,2 PN 20 ITAL	м	46,45	<u>88.55</u>	-	4113	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
110	C113-1706	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	30	<u>18.71</u>	-	561	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
111	C113-1793	Муфта діам. 25 мм	шт	10	<u>10.63</u>	-	106	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
112	C113-1802	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 25x3/4" мм	шт	8	<u>54.83</u>	-	439	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
113	C113-1873-1A	Кран кульовий із поліпропілену діам. 20 мм	шт	16	<u>187.37</u>	-	2998	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
114	КБ16-14-14	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,8	<u>14375.06</u> 12358,53	<u>1964.86</u> 1016,75	11500	9887	<u>1572</u> 813	<u>106.1000</u> 9,1445	<u>84.88</u> 7,32
115	C113-1699 варіант 1	Труба поліпропіленова dn32x5,4 PN 20 ITAL	м	80	<u>148.46</u> -	<u>-</u> -	11877	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
116	C113-1739	Трійник із поліпропілену діам. 32 мм	шт	2	<u>70.34</u> -	<u>-</u> -	141	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
117	C113-1748	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32x25 мм	шт	6	<u>67.52</u> -	<u>-</u> -	405	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
118	C113-1778	Перехід редукційний /редукція/ діам. 32x25 мм	шт	8	<u>15.23</u> -	<u>-</u> -	122	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
119	C113-1707	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	10	<u>27.71</u> -	<u>-</u> -	277	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
120	C113-1794	Муфта діам. 32 мм	шт	16	<u>17.44</u> -	<u>-</u> -	279	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
121	C113-1829	Муфта розбірна гайка із внутрішньою різьбою діам. 32x1" мм	шт	2	<u>193.52</u> -	<u>-</u> -	387	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
122	C113-1880 варіант 1	Хомут з гумовою прокладкою для dn 18...30 та шурупом 7x70	шт	130	<u>5.93</u> -	<u>-</u> -	771	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
123	КБ16-14-12	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	14	<u>12101.90</u> 10471,55	<u>1630.35</u> 571,86	169427	146602	<u>22825</u> 8006	<u>89.9000</u> 4,9544	<u>1258.6</u> 69,36
124	C113-1897 варіант 1	Труба поліетиленова д.17x2 RAUTHERM S REHAU	м	1400	<u>51.15</u> -	<u>-</u> -	71610	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
125	C113-2086 варіант 1	Кріплення трубопроводів поліетиленових	шт	1050	<u>10.13</u> -	<u>-</u> -	10637	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
126	C113-2145 варіант 1	Краєва стрічка	м	180	<u>2.69</u> -	<u>-</u> -	484	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
127	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	13	<u>381.04</u> 381,04	<u>-</u> -	4954	4954	<u>-</u> -	<u>3.5200</u> -	<u>45.76</u> -
128	& C111-31-1-2Я варіант 12	Теплоізоляція трубна зі спіненого каучука 19x28 ST K-FLEX	м	51	<u>78.59</u> -	<u>-</u> -	4008	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
129	& C111-31-1-2Я варіант 8	Теплоізоляція трубна зі спіненого каучука 19x35 ST K-FLEX	м	81,6	<u>104.09</u> -	<u>-</u> -	8494	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
130	& C114A-36	Клей "K-Flex K414" для трубопроводів	л	1,846	<u>187.24</u> -	<u>-</u> -	346	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
131	& C1633-101	Очищувач для ізоляції K-FLEX 1 л	л	0,4	<u>568.62</u>	-	227	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
132	& C1632-112-M1	Стрічка для продольних та поперечних швів K-FLEX	м	30	<u>16.99</u>	-	510	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
133	C111-635 варіант 1	Паста "GreenPasta" 460	т	0,00092	<u>260644.85</u>	-	240	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
134	& C111-17083	Льон/волокно (коса) 40г	шт	10	<u>85.68</u>	-	857	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Укладання пінополістирольного утеплювача, сітки враховано в розділі підлоги									
		Разом прямі витрати по розділу 2					532269	173715	<u>26459</u> 9830		<u>1495.92</u> 85,7
		Разом будівельні роботи, грн.					532269				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					332095				
		всього заробітна плата, грн.					183545				
		Загальновиробничі витрати, грн.					92724				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					165,28				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					29397				
		Всього будівельні роботи, грн.					624993				

		Всього по розділу 2					624993				
		Разом прямі витрати по кошторису					3344898	443264	<u>91316</u> 44372		<u>3873.28</u> 396,49
		Разом будівельні роботи, грн.					3344898				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2810318				
		всього заробітна плата, грн.					487636				
		Загальновиробничі витрати, грн.					247178				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					443,59				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					78891				
		Всього будівельні роботи, грн.					3592076				

		Всього по кошторису					3592076				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					4713,36				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					566527				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво дитячого садку на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської області" (коригування)
1175

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-017

на Вентиляція

Дитячий садок на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської област

Основа:
креслення (специфікації) № 22/60-2023-ОВ

Кошторисна вартість 1563,173 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2,28186 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 256,360 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 березня" 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Система ПВ1-36 (приточно витяжна)									
1	КБ20-34-1	Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,25 т	шт	36	<u>1723.89</u>	<u>322.44</u>	62060	47878	<u>11608</u>	<u>12.7500</u>	<u>459</u>
					1329,95	115,03			4141	0,9723	35
2	& С1630-14243	Рекуператор PRANA 100	шт	9	<u>10201.36</u>	-	91812	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	& С1630-14242	Рекуператор PRANA 150	шт	6	<u>12988.63</u>	-	77932	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	варіант 1 & С1630-14241	Рекуператор PRANA 200С	шт	21	<u>16691.95</u>	-	350531	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					582335	47878	<u>11608</u>		<u>459</u>
									4141		35
		Разом будівельні роботи, грн.					582335				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					522849				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					52019 24477 39,03 6941 606812				

		Всього по розділу 1					606812				
		Розділ 2. Система ПВ37,39 (приточно втяжна)									
5	КБ20-42-1	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	2	<u>8640.18</u> 7379,40	<u>452.30</u> 132,44	17280	14759	<u>905</u> 265	<u>68.1700</u> 1,1154	<u>136.34</u> 2,23
6	КМ11-1-2	Конструкції для установлення приладів, маса до 2 кг /щит пластиковий/	шт	2	<u>117.50</u> 83,45	<u>12.94</u> 5,66	235	167	<u>26</u> 11	<u>0.8000</u> 0,0446	<u>1.6</u> 0,09
7	КМ11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг /контролер/	шт	2	<u>115.25</u> 94,62	<u>-</u> -	231	189	<u>-</u> -	<u>0.8000</u> -	<u>1.6</u> -
8	КМ11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг /пульт керування/	шт	2	<u>115.25</u> 94,62	<u>-</u> -	231	189	<u>-</u> -	<u>0.8000</u> -	<u>1.6</u> -
9	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [мережевий шлюз WiFi], маса до 5 кг	шт	2	<u>180.64</u> 177,31	<u>3.33</u> 1,41	361	355	<u>6</u> 3	<u>1.6000</u> 0,0126	<u>3.2</u> 0,03
10	КМ11-30-1	Прилади, що установлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні /канальний датчик температури NTC 10k (з кріпленням та трубкою)/ /накладний датчик/	шт	4	<u>126.59</u> 53,23	<u>-</u> -	506	213	<u>-</u> -	<u>0.4500</u> -	<u>1.8</u> -
11	КМ11-30-1	Прилади, що установлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні /термостат/	шт	4	<u>126.59</u> 53,23	<u>-</u> -	506	213	<u>-</u> -	<u>0.4500</u> -	<u>1.8</u> -
12	КМ10-309-2	Реле, установлюване на пультах і панелях	шт	2	<u>200.04</u> 183,63	<u>-</u> -	400	367	<u>-</u> -	<u>1.6000</u> -	<u>3.2</u> -
13	КМ11-138-1	Монтаж механізму виконавчого, маса до 20 кг /привід повітряної заслонки/	комплект	2	<u>361.63</u> 87,63	<u>251.92</u> 68,11	723	175	<u>504</u> 136	<u>0.8000</u> 0,5337	<u>1.6</u> 1,07
14	КБ20-26-3	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих типу ГТП 1-3 перерізом 400х200 мм	шт	4	<u>377.05</u> 326,27	<u>20.48</u> 7,63	1508	1305	<u>82</u> 31	<u>3.0900</u> 0,0665	<u>12.36</u> 0,27
15	С130-246 варіант 1	Шумопоглинач SMN 40-20 L1000	шт	4	<u>3064.47</u> -	<u>-</u> -	12258	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					34239	17932	<u>1523</u> 446		<u>165,1</u> 3,69
		Разом будівельні роботи, грн.					34239				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					14784				
		всього заробітна плата, грн.					18378				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8563				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					13,66				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2427				
		Всього будівельні роботи, грн.					42802				

		Всього по розділу 2					42802				
		Розділ 3. Система ПВ38 (приточно втяжна)									
16	КБ20-42-1	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	<u>8640,18</u> 7379,40	<u>452,30</u> 132,44	8640	7379	<u>452</u> 132	<u>68.1700</u> 1,1154	<u>68.17</u> 1,12
17	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	3	<u>758.68</u> 712,72	<u>43.10</u> 15,11	2276	2138	<u>129</u> 45	<u>6.2100</u> 0,1231	<u>18.63</u> 0,37
18	& C130-11111	Вентилятор канальний N=0,154 кВт, n=2375 об/хв, U=230 В RV 200L	шт	3	<u>6020.35</u> -	<u>-</u> -	18061	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,09	<u>1044.66</u> 1020,15	<u>8.19</u> 3,05	94	92	<u>1</u> -	<u>9.7800</u> 0,0266	<u>0.88</u> -
20	C130-231	Вставки гнучкі до радіальних [відцентрових] вентиляторів із парусини та сортової сталі	м2	0,09	<u>2744.82</u> -	<u>-</u> -	247	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	КБ20-25-2	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-2 діаметром обичайки 200 мм	шт	3	<u>235.27</u> 195,34	<u>12.29</u> 4,58	706	586	<u>37</u> 14	<u>1.8500</u> 0,0399	<u>5.55</u> 0,12
22	C130-233 варіант 1	Шумопоглинач RMN 200/1.0	шт	3	<u>3515.28</u> -	<u>-</u> -	10546	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	КБ21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	100шт	0,03	<u>6143.26</u> 2813,67	<u>-</u> -	184	84	<u>-</u> -	<u>27.6800</u> -	<u>0.83</u> -
24	& C113-2106-B3 варіант 1	Регулятор швидкості вентилятора RV1	шт	3	<u>2040.08</u> -	<u>-</u> -	6120	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	<u>758.68</u> 712,72	<u>43.10</u> 15,11	759	713	<u>43</u> 15	<u>6.2100</u> 0,1231	<u>6.21</u> 0,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	& C130-11111 варіант 1	Вентилятор каналний N=0,075 кВт, n=2800 об/хв, U=230 В RV 125L	шт	1	<u>3987.49</u> -	<u>-</u> -	3987	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	КБ20-32-3	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,1 т	шт	1	<u>3202.75</u> 1791,96	<u>132.23</u> 47,85	3203	1792	<u>132</u> 48	<u>16.1700</u> 0,4041	<u>16.17</u> 0,4
28	& C130-11110 варіант 1	Вентилятор кухонний KFS-400/4,0/2-400	шт	1	<u>78829.67</u> -	<u>-</u> -	78830	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	КМ12-1105-1	Комплект автоматики	комплект	1	<u>1547.18</u> 1285,42	<u>196.33</u> 38,06	1547	1285	<u>196</u> 38	<u>11.2000</u> 0,2812	<u>11.2</u> 0,28
30	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	<u>758.68</u> 712,72	<u>43.10</u> 15,11	759	713	<u>43</u> 15	<u>6.2100</u> 0,1231	<u>6.21</u> 0,12
31	& C130-11110 варіант 2	Вентилятор каналний N=0,28 кВт, n=2700 об/хв, U=230 В RV 315L	шт	1	<u>8742.61</u> -	<u>-</u> -	8743	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,08	<u>1044.66</u> 1020,15	<u>8.19</u> 3,05	84	82	<u>1</u> -	<u>9.7800</u> 0,0266	<u>0.78</u> -
33	C130-231	Вставки гнучкі до радіальних [відцентрових] вентиляторів із парусини та сортової сталі	м2	0,08	<u>2744.82</u> -	<u>-</u> -	220	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	КБ21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	100шт	0,01	<u>6143.26</u> 2813,67	<u>-</u> -	61	28	<u>-</u> -	<u>27.6800</u> -	<u>0.28</u> -
35	& C113-2106-B3 варіант 1	Регулятор швидкості вентилятора RV1	шт	1	<u>2040.08</u> -	<u>-</u> -	2040	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	КБ20-25-4	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-4 діаметром обичайки 315 мм	шт	1	<u>331.05</u> 276,65	<u>20.48</u> 7,63	331	277	<u>20</u> 8	<u>2.6200</u> 0,0665	<u>2.62</u> 0,07
37	C130-235 варіант 1	Шумопоглинач RMN 315/1.0	шт	1	<u>3990.13</u> -	<u>-</u> -	3990	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	КБ20-42-1	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	<u>8640.18</u> 7379,40	<u>452.30</u> 132,44	8640	7379	<u>452</u> 132	<u>68.1700</u> 1,1154	<u>68.17</u> 1,12
39	КМ11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг /пульт керування/	шт	1	<u>115.25</u> 94,62	<u>-</u> -	115	95	<u>-</u> -	<u>0.8000</u> -	<u>0.8</u> -
40	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,16	<u>1044.66</u> 1020,15	<u>8.19</u> 3,05	167	163	<u>1</u> -	<u>9.7800</u> 0,0266	<u>1.56</u> -
41	& C122-1B-27-39	Гнучка вставка ВВГ 400x200	шт	2	<u>2346.42</u> -	<u>-</u> -	4693	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	C130-231	Вставки гнучкі до радіальних [відцентрових] вентиляторів із парусини та сортової сталі	м2	0,16	<u>2744.82</u> -	<u>-</u> -	439	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	КБ20-26-3	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих типу ГТП 1-3 перерізом 400х200 мм	шт	1	<u>377.05</u> 326,27	<u>20.48</u> 7,63	377	326	<u>20</u> 8	<u>3.0900</u> 0,0665	<u>3.09</u> 0,07
44	C130-246 варіант 1	Шумопоглинач SMN 40-20 L1000	шт	1	<u>3064.47</u> -	<u>-</u> -	3064	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	КБ21-11-1	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм ² з вініловою, наїротовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	100м	0,4	<u>11782.09</u> 8013,62	<u>1239.60</u> 665,92	4713	3205	<u>496</u> 266	<u>71.4800</u> 5,6553	<u>28.59</u> 2,26
46	15095-46111 варіант 1	Провід перерізом 4.0,75мм ² (ПВС)	1000м	0,0412	<u>17753.57</u> -	<u>-</u> -	731	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 3							174367	26337	<u>2023</u> 721		<u>239.74</u> 6,05
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							174367				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							146007				
всього заробітна плата, грн.							27058				
Загальновиробничі витрати, грн.							12989				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							21,6				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							3845				
Всього будівельні роботи, грн.							187356				

Всього по розділу 3							187356				
Розділ 4. Повітроводи											
47	КБ20-12-5	Установлення ґрат жалюзійних сталевих регульовальних [PP] номер 1, розмір 100х200 мм	ґрати	30	<u>270.38</u> 194,52	<u>30.43</u> 8,49	8111	5836	<u>913</u> 255	<u>1.8200</u> 0,0745	<u>54.6</u> 2,24
48	C130-597-1 варіант 1	Решітка 1-P-25-35* (RAL 9016) 150х100h	шт	26	<u>133.18</u> -	<u>-</u> -	3463	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	C130-597-1 варіант 2	Решітка 1-PHP15-30-30	шт	4	<u>146.18</u> -	<u>-</u> -	585	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	КБ20-12-8	Установлення ґрат жалюзійних сталевих регульовальних [PP] номер 4, розмір 200х400 мм	ґрати	2	<u>244.16</u> 194,52	<u>30.43</u> 8,49	488	389	<u>61</u> 17	<u>1.8200</u> 0,0745	<u>3.64</u> 0,15
51	C130-597-1 варіант 3	Вентиляційні ґрати 200х400	шт	2	<u>1523.18</u> -	<u>-</u> -	3046	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	КБ20-12-7	Установлення ґрат жалюзійних сталевих регульованих [РР] номер 3, розмір 200х200 мм	ґрати	44	<u>244,16</u> 194,52	<u>30,43</u> 8,49	10743	8559	<u>1339</u> 374	<u>1.8200</u> 0,0745	<u>80,08</u> 3,28
53	С130-599-1 варіант 1	Решітка 1-Р-25-35* (RAL 9016) 200х150h	шт	44	<u>176,01</u> -	<u>-</u> -	7744	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
54	КБ20-12-9	Установлення ґрат жалюзійних сталевих регульованих [РР] номер 5, розмір 200х600 мм	ґрати	8	<u>244,16</u> 194,52	<u>30,43</u> 8,49	1953	1556	<u>243</u> 68	<u>1.8200</u> 0,0745	<u>14,56</u> 0,6
55	С130-600-1 варіант 1	Вентиляційні решітки NOVA-D 600х200	шт	8	<u>674,13</u> -	<u>-</u> -	5393	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
56	КБ20-12-8	Установлення ґрат жалюзійних сталевих регульованих [РР] номер 4, розмір 200х400 мм	ґрати	4	<u>244,16</u> 194,52	<u>30,43</u> 8,49	977	778	<u>122</u> 34	<u>1.8200</u> 0,0745	<u>7,28</u> 0,3
57	С130-600-1 варіант 2	Вентиляційні решітки 300х200	шт	4	<u>543,57</u> -	<u>-</u> -	2174	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
58	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	25	<u>241,71</u> 194,52	<u>30,43</u> 8,49	6043	4863	<u>761</u> 212	<u>1.8200</u> 0,0745	<u>45,5</u> 1,86
59	& С171-63П-1 варіант 1	Дифузор А 125 ВРФ	шт	3	<u>231,56</u> -	<u>-</u> -	695	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
60	& С171-63П-1 варіант 2	Дифузор А 160 ВРФ	шт	20	<u>333,56</u> -	<u>-</u> -	6671	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
61	& С171-63П-1 варіант 3	Дифузор А 200 ВРФ	шт	2	<u>374,36</u> -	<u>-</u> -	749	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
62	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,8014	<u>33411,63</u> 27308,36	<u>633,96</u> 239,61	26776	21885	<u>508</u> 192	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>209,81</u> 1,67
63	С130-1124 варіант 1	Повітроводи з оцинкованої сталі щільні класу В т.=0,5 мм д.125мм	м2	11,78	<u>537,23</u> -	<u>-</u> -	6329	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
64	С130-1124 варіант 3	Повітроводи з оцинкованої сталі щільні класу В т.=0,5 мм д.160мм	м2	20,1	<u>537,23</u> -	<u>-</u> -	10798	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
65	С130-1124 варіант 2	Повітроводи з оцинкованої сталі щільні класу В т.=0,5 мм д.200мм	м2	25,12	<u>537,23</u> -	<u>-</u> -	13495	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
66	& С121-29612 варіант 5	Елементи фасонні [добірні] із оцинкованої сталі (відведення 90* д.200мм)	шт.	26	<u>200,19</u> -	<u>-</u> -	5205	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
67	& С121-29612 варіант 6	Елементи фасонні [добірні] із оцинкованої сталі (відведення 90* д.125мм)	шт.	6	<u>103,29</u> -	<u>-</u> -	620	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	& С121-29612 варіант 16	Елементи фасонні [добірні] із оцинкованої сталі (трійник 160х160х160)	шт.	16	<u>307.29</u> -	<u>-</u> -	4917	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
69	& С121-29612 варіант 17	Елементи фасонні [добірні] із оцинкованої сталі (трійник 200х200х200)	шт.	6	<u>368.49</u> -	<u>-</u> -	2211	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
70	С126-1294 варіант 3	Грати зовнішні IGC-160	шт	1	<u>231.93</u> -	<u>-</u> -	232	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
71	С126-1294 варіант 1	Грати зовнішні IGC-200	шт	1	<u>394.13</u> -	<u>-</u> -	394	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
72	КБ20-3-4	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 250 мм	100м2	0,1765	<u>82096.75</u> 27308,36	<u>633.96</u> 239,61	14490	4820	<u>112</u> 42	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>46.21</u> 0,37
73	С130-1126 варіант 1	Повітроводи з оцинкованої сталі щільні класу В т.=0,5 мм д.225мм	м2	7,1	<u>537.59</u> -	<u>-</u> -	3817	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
74	& С121-29612 варіант 10	Елементи фасонні [добірні] із оцинкованої сталі (відведення 90* д.160мм)	шт.	42	<u>237.93</u> -	<u>-</u> -	9993	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
75	КБ20-3-2	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100м2	0,5184	<u>33411.63</u> 27308,36	<u>633.96</u> 239,61	17321	14157	<u>329</u> 124	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>135.72</u> 1,08
76	С130-1125 варіант 1	Повітроводи з оцинкованої сталі щільні класу В т.0,5мм 150х100мм	м2	48	<u>628.16</u> -	<u>-</u> -	30152	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
77	& С121-29612 варіант 9	Елементи фасонні [добірні] із оцинкованої сталі (відведення 90* 150х150)	шт.	16	<u>154.29</u> -	<u>-</u> -	2469	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
78	КБ20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100м2	0,7262	<u>31025.68</u> 25003,11	<u>556.14</u> 210,61	22531	18157	<u>404</u> 153	<u>239.7000</u> 1,8349	<u>174.07</u> 1,33
79	С130-1125 варіант 2	Повітроводи з оцинкованої сталі щільні класу В т.0,5мм 200х150мм	м2	56	<u>628.16</u> -	<u>-</u> -	35177	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
80	& С121-29612 варіант 14	Елементи фасонні [добірні] із оцинкованої сталі (трійник 200х200х200 h-150)	шт.	12	<u>775.47</u> -	<u>-</u> -	9306	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
81	& С121-29612 варіант 8	Елементи фасонні [добірні] із оцинкованої сталі (відведення 90* 200х150)	шт.	39	<u>200.19</u> -	<u>-</u> -	7807	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
82	КБ20-3-9	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм	100м2	0,3156	<u>31025.68</u> 25003,11	<u>556.14</u> 210,61	9792	7891	<u>176</u> 66	<u>239.7000</u> 1,8349	<u>75.65</u> 0,58
83	С130-1125 варіант 3	Повітроводи з оцинкованої сталі щільні класу В т.0,7мм 250х200мм	м2	18	<u>788.91</u> -	<u>-</u> -	14200	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	& С121-29612 варіант 3	Елементи фасонні [добірні] із оцинкованої сталі (250х200мм/200х150мм (в верх))	шт.	8	<u>466.41</u> -	<u>-</u> -	3731	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
85	& С121-29612 варіант 11	Елементи фасонні [добірні] із оцинкованої сталі (400х200 відведення)	шт.	8	<u>466.41</u> -	<u>-</u> -	3731	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
86	& С121-29612 варіант 12	Елементи фасонні [добірні] із оцинкованої сталі (д.400мм відведення)	шт.	12	<u>466.41</u> -	<u>-</u> -	5597	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
87	& С121-29612 варіант 15	Елементи фасонні [добірні] із оцинкованої сталі (трійник 250х200х250 h-200)	шт.	40	<u>772.41</u> -	<u>-</u> -	30896	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
88	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,696	<u>27106.53</u> 21633,89	<u>506.99</u> 192,29	18866	15057	<u>353</u> 134	<u>207.4000</u> 1,6753	<u>144.35</u> 1,17
89	С130-1128 варіант 1	Повітроводи з оцинкованої сталі щільні класу В т.0,7мм 400х200	м2	48	<u>789.62</u> -	<u>-</u> -	37902	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
90	& С121-29612 варіант 1	Елементи фасонні [добірні] із оцинкованої сталі (Перехід прямокутний 400х250мм/400х200мм (в верх))	шт.	8	<u>409.29</u> -	<u>-</u> -	3274	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
91	& С121-29612 варіант 2	Елементи фасонні [добірні] із оцинкованої сталі (400х200мм/250х200мм (в верх))	шт.	8	<u>356.25</u> -	<u>-</u> -	2850	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
92	& С121-29612 варіант 7	Елементи фасонні [добірні] із оцинкованої сталі (відведення 90* 400х200)	шт.	28	<u>500.07</u> -	<u>-</u> -	14002	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
93	& С121-29612 варіант 13	Елементи фасонні [добірні] із оцинкованої сталі (трійник 400х200х400 h-200)	шт.	4	<u>806.07</u> -	<u>-</u> -	3224	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
94	С126-1294 варіант 2	Грати зовнішні IGC-200 400х200	шт	1	<u>2317.45</u> -	<u>-</u> -	2317	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
95	КБ20-3-5	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 355 мм	100м2	0,0494	<u>30524.90</u> 25003,11	<u>556.14</u> 210,61	1508	1235	<u>27</u> 10	<u>239.7000</u> 1,8349	<u>11.84</u> 0,09
96	С130-1126 варіант 2	Повітроводи з оцинкованої сталі щільні класу В т.0,7мм д.315мм	м2	2,96	<u>690.88</u> -	<u>-</u> -	2045	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
97	& С121-29612 варіант 18	Елементи фасонні [добірні] із оцинкованої сталі (трійник 315х315х315)	шт.	1	<u>470.49</u> -	<u>-</u> -	470	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
98	& С121-29612 варіант 19	Елементи фасонні [добірні] із оцинкованої сталі (трійник 315х200х315)	шт.	1	<u>470.49</u> -	<u>-</u> -	470	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	КБ20-3-6	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 450 мм	100м2	0,1256	<u>27106.53</u> 21633,89	<u>506.99</u> 192,29	3405	2717	<u>64</u> 24	<u>207.4000</u> 1,6753	<u>26.05</u> 0,21
100	С130-1126 варіант 3	Повітроводи з оцинкованої сталі щільні класу В т.0,7мм д.400мм	м2	12,56	<u>690.88</u> -	<u>-</u> -	8677	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
101	КБ20-18-1	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 200 мм	зонти	4	<u>79.90</u> 66,82	<u>11.04</u> 3,21	320	267	<u>44</u> 13	<u>0.6100</u> 0,0280	<u>2.44</u> 0,11
102	С130-296 варіант 1	Зонти вентиляційних систем круглі із листової сталі, ЗКц-01, діаметр шахт 125 мм	шт	1	<u>184.59</u> -	<u>-</u> -	185	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
103	С130-296 варіант 3	Зонт круглий вентиляційний ЗКц д.160мм	шт	1	<u>302.32</u> -	<u>-</u> -	302	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
104	С130-296 варіант 2	Зонти вентиляційних систем круглі із листової сталі, ЗКц-01, діаметр шахт 200 мм	шт	2	<u>271.29</u> -	<u>-</u> -	543	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
105	КБ20-18-4	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 400 мм	зонти	3	<u>125.71</u> 106,25	<u>16.36</u> 4,81	377	319	<u>49</u> 14	<u>0.9700</u> 0,0419	<u>2.91</u> 0,13
106	С130-299	Зонти вентиляційних систем круглі із листової сталі, марка ЗК400, діаметр шахт 400 мм	шт	3	<u>431.63</u> -	<u>-</u> -	1295	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
107	КБ20-14-1	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	13	<u>262.37</u> 192,38	<u>8.19</u> 3,05	3411	2501	<u>106</u> 40	<u>1.8000</u> 0,0266	<u>23.4</u> 0,35
108	С130-275 варіант 2	Регулятор витрати повітря КР160	шт	10	<u>851.39</u> -	<u>-</u> -	8514	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
109	С130-275 варіант 3	Регулятор витрати повітря КР200	шт	3	<u>1027.85</u> -	<u>-</u> -	3084	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
110	КБ20-14-2	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 355 мм	шт	1	<u>308.29</u> 214,83	<u>8.19</u> 3,05	308	215	<u>8</u> 3	<u>2.0100</u> 0,0266	<u>2.01</u> 0,03
111	С130-275 варіант 4	Регулятор витрати повітря КР315	шт	1	<u>1414.43</u> -	<u>-</u> -	1414	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
112	КБ20-14-6	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 1000 мм	шт	9	<u>277.26</u> 192,38	<u>8.19</u> 3,05	2495	1731	<u>74</u> 27	<u>1.8000</u> 0,0266	<u>16.2</u> 0,24
113	С130-275 варіант 1	Регулятор витрати повітря 200х150	шт	42	<u>1343.43</u> -	<u>-</u> -	56424	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
114	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	11,45	<u>722.03</u> 722,03	<u>-</u> -	8267	8267	<u>-</u> -	<u>6.6700</u> -	<u>76.37</u> -
115	& С111-217- В1-В1 варіант 1	Теплоізоляція ST DUCT 30х1,5м. h=6мм. ST DUCT "K-Flex"	м2	45	<u>336.95</u> -	<u>-</u> -	15163	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116	& C111-217-B1-B1 варіант 2	Теплоізоляція ST DUCT 6x1,5м. h=30мм. ST DUCT "K-Flex"	м2	72	<u>792.89</u> -	<u>-</u> -	57088	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
117	& C111-9690-И1 варіант 1	матеріали Хомут настіний VERSIA-LUX O360мм (1.0мм) 0-300мм	шт	40	<u>439.69</u> -	<u>-</u> -	17588	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
118	& C1-874-9-B1 варіант 1	Лючки для виміру параметра повітря А1К. 151.000 А9-57	шт	64	<u>100.04</u> -	<u>-</u> -	6403	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
119	& C1110-173-2-24	Сталь для кріплення	кг	100	<u>56.39</u> -	<u>-</u> -	5639	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
120	КБ20-22-1	Установлення зонтів над обладнанням	м2	5,16	<u>275.85</u> <u>158,08</u>	<u>40.96</u> <u>15,26</u>	1423	816	<u>211</u> 79	<u>1,4100</u> <u>0,1330</u>	<u>7,28</u> <u>0,69</u>
121	& C1630-76-B1 варіант 1	Витяжка острівна промислова 1000x900мм. - кухонна, з фільтрами ЗВОН-СТЕЛЛАР	шт	2	<u>5665.65</u> -	<u>-</u> -	11331	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
122	& C1630-76-B1 варіант 2	Витяжка острівна промислова 1200x2800мм. - кухонна, з фільтрами ЗВОН-СТЕЛЛАР	шт	1	<u>8903.13</u> -	<u>-</u> -	8903	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					660309	122016	<u>5904</u> 1881		<u>1159.97</u> 16,48
		Разом будівельні роботи, грн.					660309				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					532389				
		всього заробітна плата, грн.					123897				
		Загальновиробничі витрати, грн.					65893				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					122,54				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					21795				
		Всього будівельні роботи, грн.					726202				

		Всього по розділу 4					726202				
		Разом прямі витрати по кошторису					1451250	214163	<u>21058</u> 7189		<u>2023.81</u> 61,22
		Разом будівельні роботи, грн.					1451250				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1216029				
		всього заробітна плата, грн.					221352				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					111923 196,83 35008 1563173				

		Всього по кошторису					1563173				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					2281,86 256360				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво дитячого садку на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі
Гостомель, Київської області" (коригування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-018

Обладнання вентиляції

Дитячий садок на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської област

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 969,926 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "11 березня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 2308-4003-41	Припливна витяжна установка, комплектно з автоматикою N=1.1кВт, L=1500 м3/ч SLIMSTAR 500 EC в комплекті: Регулюючий клапан L400xH250 mm 2шт., Роторний рекуператор RRS-P-E16-800/800-705 1шт., Фільтр касетний G4(ISO Coarse 70%) N°1 480 x 332 x 300 mm 1шт., Електронагрівач 1шт., Приточний вентилятор RH31C-6ID.BD.CR - 114845 1шт., Гнучка вставка 4шт., Витяжний вентилятор RH31C-6ID.BD.CR - 114845 1шт., Комплект автоматики:- контролер IQSTAR IQ150 1шт., щит пластиковий ECH 48PT (48 modules IP65) 1шт., пульт керування з вбудованим датчиком CO2, температури та вологості Carel Th-Tune 1шт., мережевий шлюз WiFi Wi-Fi (24vdc) Aerostar APP 1шт., каналний датчик температури NTC 10k (з кріпленням та трубкою) WF269+(MF-08)+(MFL-150/06) 1шт., накладний датчик WF269-WT 1шт., термостат RANCO 016-H 6922 (2м) 1шт., реле перепаду тиску PSW-500-PVC 1шт., привід повітряної заслінки GQD321.1A, AC 240 V, 2-pos.,2 Nm 1шт.; (маса=0,08)	шт	2	330000,00	660000
2	& 2308-4003-42	Припливна витяжна установка, комплектно з автоматикою N=2.1кВт, L=250 м3/ч SLIMSTAR 250 EC GREENSTAR в комплекті: клапан RDES 160 2шт., Пластинчатий рекуператор N°2 REP+23-300-H-F-30 1шт., Фільтр касетний G4(ISO Coarse 70%) N°1 330 x 239 x 25 mm 1шт., Електронагрівач REN 160-0, 6/220 - L480 1шт., Приточний вентилятор K3G190RD4503 1шт., Гнучка вставка RFI 160 4шт., Витяжний вентилятор K3G190RD4503 1шт.; (маса=0,05)	шт	1	220000,00	220000
3	& 2308-4003-4-49	Комплект автоматики (П1); (маса=0,015)	шт	1	22582,00	22582
4	& 2308-4003-23-4А	Припливна установка МПА1200 Е3 LCD А13 Вентс; (маса=0,0389)	шт	1	58600,00	58600
		Разом				961182

1	2	3	4	5	6	7
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				8744
		Всього по кошторису				969926

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво дитячого садку на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської області" (коригування)
1175

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-019
на Електромонтажні роботи
Дитячий садок на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської област

Основа:
креслення (специфікації) № 22/60-2023-ЕТР

Кошторисна вартість 2648,843 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 5,34539 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 623,469 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 березня" 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Щитове обладнання									
1	КМ39-1-1	Монтаж пристрою та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів ввідного пристрою ВП	пристрій	2	<u>5450.44</u> 3650,83	<u>761.41</u> 232,68	10901	7302	<u>1523</u> 465	<u>31.8100</u> 1,7893	<u>63.62</u> 3,58
2	& С1110-135-528	Шина заземлення на 10 підключень ГЗШ	шт	4	<u>66.37</u> -	<u>-</u> -	265	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	КБ21-24-13	Установлення трансформаторів знижувальних потужністю до 0,25 кВ.А	шт	1	<u>495.09</u> 213,47	<u>44.01</u> 18,87	495	213	<u>44</u> 19	<u>1.8600</u> 0,1505	<u>1.86</u> 0,15
4	1517-2346 варіант 1	Ящик з трансформатором знижувальним 282x205x130мм ЯТП-0,25 220/12В	шт	1	<u>4363.70</u> -	<u>-</u> -	4364	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	КМ8-573-4	Щит автоматичного вводу резерву АВР Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600x600x350 мм	шт	1	<u>539.27</u> 378,50	<u>147.48</u> 38,36	539	379	<u>147</u> 38	<u>3.2000</u> 0,2946	<u>3.2</u> 0,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& 1517-1127-B7	Корпус металевий ЩМП-2-0 36 УХЛ 3 IP31 в комплекті: Автоматичний вимикач ВА 47-29 3 Р 63 А 4,5 кА х -ка С ІЕК 2шт., Автоматичний вимикач ВА 47-29 3 Р 6 А 4,5 кА х -ка С ІЕК 1шт., Контактор КМИ -46512 65 А 230 В / АС 3 1 НО ;1 НЗ ІЕК 2шт., Механізм блокування для КМИ (40 А -95 А) ІЕК 1шт., Лампа AD22DS(LED) матриця d22 мм зелений 230 В ІЕК 1шт., Лампа AD22DS(LED) матриця d22 мм червоний 230 В ІЕК 1шт., Реле контролю фаз ORF ІЕК 1шт., Реле РЭК 78/3(MY3)с індикацією 5 А 230 В А С ІЕК 1шт., Роз 'єм РРМ 78/3(PYF11A) для РЭК 78/3(MY3) модульний ІЕК 1шт. Розподільний щит ЩДГ	шт	1	<u>6632,13</u> -	<u>-</u> -	6632	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	КМ8-573-4	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	1	<u>539,27</u> 378,50	<u>147,48</u> 38,36	539	379	<u>147</u> 38	<u>3.2000</u> 0,2946	<u>3.2</u> 0,29
8	& 1517-1127-B6-47 варіант 9	Корпус металевий IP31 з монтажною панеллю (400х400х200) e.mbox.pro.p.40.40.20	шт	1	<u>2269,48</u> -	<u>-</u> -	2269	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	1	<u>277,45</u> 183,63	<u>22,85</u> 5,23	277	184	<u>23</u> 5	<u>1.6000</u> 0,0421	<u>1.6</u> 0,04
10	КМ8-526-2	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	2	<u>481,28</u> 321,36	<u>22,85</u> 5,23	963	643	<u>46</u> 10	<u>2.8000</u> 0,0421	<u>5.6</u> 0,08
11	КМ8-573-4	Щит ЩТХ Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	1	<u>539,27</u> 378,50	<u>147,48</u> 38,36	539	379	<u>147</u> 38	<u>3.2000</u> 0,2946	<u>3.2</u> 0,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	& 1517-1127-B8	Корпус металевий з монтажною панеллю (600x500x200) е.mbox.pro.p.60.50.20 IP31 в комплекті: Вимикач-роз'єднувач розривний 250А (35В31250) е.VR32.R250 1шт., Модульний автоматичний вимикач, 3р, 32А, С, 10кА е.industrial.mcb.100.3.C32 2шт., Автоматичний вимикач, 3р, 16А, С, 6кА е.mcb.pro.60.3.C16 new 3шт., Автоматичний вимикач, 1р, 20А, С, 6кА е.mcb.pro.60.1.C20 new 1шт., Автоматичний вимикач, 1р, 16А, С, 6кА е.mcb.pro.60.1.C16 new 1шт., Вимикач диференційного струму з захистом від надструмів, 1Р+N, 16А, С, тип А, 30мА е.rcbo.pro.2.C16.30 3шт. Щит силовий ЩС	шт	1	<u>9182.13</u> -	<u>-</u> -	9182	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	КМ8-573-4	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600x600x350 мм	шт	1	<u>539.27</u> 378,50	<u>147.48</u> 38,36	539	379	<u>147</u> 38	<u>3.2000</u> 0,2946	<u>3.2</u> 0,29
14	& 1517-1127-B6-47 варіант 1	Корпус металевий IP31 вбудований на 18 модулів (460 x 230 x 120) е.mbox.pro.w.18	шт	1	<u>640.31</u> -	<u>-</u> -	640	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А Щит розподільчий ЩР1.1.	шт	10	<u>277.45</u> 183,63	<u>22.85</u> 5,23	2775	1836	<u>229</u> 52	<u>1.6000</u> 0,0421	<u>16</u> 0,42
16	КМ8-572-3	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 600x600 мм	шт	1	<u>592.63</u> 378,50	<u>193.75</u> 52,99	593	379	<u>194</u> 53	<u>3.2000</u> 0,4062	<u>3.2</u> 0,41
17	& 1517-1127-B6-47 варіант 2	Корпус металевий IP31 вбудований на 36 модулів (540 x 330 x 120) е.mbox.pro.w.36	шт	1	<u>1815.35</u> -	<u>-</u> -	1815	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А Щит розподільчий ЩР1.2	шт	15	<u>277.45</u> 183,63	<u>22.85</u> 5,23	4162	2754	<u>343</u> 78	<u>1.6000</u> 0,0421	<u>24</u> 0,63
19	КМ8-572-3	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 600x600 мм	шт	1	<u>592.63</u> 378,50	<u>193.75</u> 52,99	593	379	<u>194</u> 53	<u>3.2000</u> 0,4062	<u>3.2</u> 0,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	& 1517-1127-B6-47 варіант 2	Корпус металевий IP31 вбудований на 36 модулів (540 x 330 x 120) e.mbox.pro.w.36	шт	1	<u>1815.35</u> -	<u>-</u> -	1815	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	13	<u>277.45</u> 183,63	<u>22.85</u> 5,23	3607	2387	<u>297</u> 68	<u>1.6000</u> 0,0421	<u>20.8</u> 0,55
22	КМ8-572-3	Щит розподільчий ЩР2.1 Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 600x600 мм	шт	1	<u>592.63</u> 378,50	<u>193.75</u> 52,99	593	379	<u>194</u> 53	<u>3.2000</u> 0,4062	<u>3.2</u> 0,41
23	& 1517-1127-B6-47 варіант 3	Корпус металевий IP31 нвісний на 24 модуля (376 x 330 x 120) e.mbox.pro.n.24	шт	1	<u>1826.57</u> -	<u>-</u> -	1827	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	13	<u>277.45</u> 183,63	<u>22.85</u> 5,23	3607	2387	<u>297</u> 68	<u>1.6000</u> 0,0421	<u>20.8</u> 0,55
25	КМ8-572-3	Щит розподільчий ЩР2.2 Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 600x600 мм	шт	1	<u>592.63</u> 378,50	<u>193.75</u> 52,99	593	379	<u>194</u> 53	<u>3.2000</u> 0,4062	<u>3.2</u> 0,41
26	& 1517-1127-B6-47 варіант 4	Корпус металевий IP31 вбудований на 24 модуля (410 x 330 x 120) e.mbox.pro.w.24	шт	1	<u>1826.57</u> -	<u>-</u> -	1827	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	13	<u>277.45</u> 183,63	<u>22.85</u> 5,23	3607	2387	<u>297</u> 68	<u>1.6000</u> 0,0421	<u>20.8</u> 0,55
28	КМ8-573-4	Щит холодильного обладнання ЩХ Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600x600x350 мм	шт	1	<u>539.27</u> 378,50	<u>147.48</u> 38,36	539	379	<u>147</u> 38	<u>3.2000</u> 0,2946	<u>3.2</u> 0,29
29	& 1517-1127-B6-47 варіант 5	Корпус металевий IP31 навісний на 12 модулів (319 x 240 x 120) e.mbox.pro.n.12	шт	1	<u>1278.83</u> -	<u>-</u> -	1279	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А Щит вентиляції ЦВ	шт	5	<u>277.45</u> 183,63	<u>22.85</u> 5,23	1387	918	<u>114</u> 26	<u>1.6000</u> 0,0421	<u>8</u> 0,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	КМ8-573-4	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	1	<u>539,27</u> 378,50	<u>147,48</u> 38,36	539	379	<u>147</u> 38	<u>3.2000</u> 0,2946	<u>3.2</u> 0,29
32	& 1517-1127-B6-47 варіант 6	Корпус металевий IP31 вбудований на 18 модулів (460 x 230 x 120) e.mbox.pro.w.18	шт	1	<u>640,31</u> -	<u>-</u> -	640	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	13	<u>277,45</u> 183,63	<u>22,85</u> 5,23	3607	2387	<u>297</u> 68	<u>1.6000</u> 0,0421	<u>20.8</u> 0,55
34	КМ8-526-2	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А Щит зовнішнього освітлення ЩЗО	шт	1	<u>481,28</u> 321,36	<u>22,85</u> 5,23	481	321	<u>23</u> 5	<u>2.8000</u> 0,0421	<u>2.8</u> 0,04
35	КБ21-24-1	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	1	<u>541,49</u> 376,79	<u>40,97</u> 19,38	541	377	<u>41</u> 19	<u>3.4000</u> 0,1579	<u>3.4</u> 0,16
36	& C1555-2507-E варіант 1	Бокс монтажний навісний (300 x 300 x 200) IP31 БМ -33 С +П	шт	1	<u>975,29</u> -	<u>-</u> -	975	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	КБ21-22-5	Установлення перемикачів незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,01	<u>3106,24</u> 2888,89	<u>-</u> -	31	29	<u>-</u> -	<u>28.4200</u> -	<u>0.28</u> -
38	C1547-15 варіант 1	Перемикач двохпозиційний e.mb.bd25	шт	1	<u>56,13</u> -	<u>-</u> -	56	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	КМ10-309-3	Кнопка, установлювана на пультах і панелях	шт	2	<u>199,29</u> 183,63	<u>-</u> -	399	367	<u>-</u> -	<u>1.6000</u> -	<u>3.2</u> -
40	& C1545-70-1-3Г варіант 1	Кнопка S B -7 " Стоп " червона 1 з +1 p d22 мм e.mb.ba42	шт	1	<u>66,49</u> -	<u>-</u> -	66	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	& C1545-70-1-3Г варіант 2	Кнопка S B -7 " Пуск " зелена 1 з +1 p d22 мм e.mb.ba31	шт	1	<u>66,49</u> -	<u>-</u> -	66	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	КМ8-529-3	Контактор змінного струму, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 160 А	шт	1	<u>776,36</u> 567,74	<u>23,78</u> 5,33	776	568	<u>24</u> 5	<u>4.8000</u> 0,0431	<u>4.8</u> 0,04
43	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	3	<u>277,45</u> 183,63	<u>22,85</u> 5,23	832	551	<u>69</u> 16	<u>1.6000</u> 0,0421	<u>4.8</u> 0,13
44	КБ21-28-1	Установлення сутінкове реле	шт	1	<u>25,41</u> 18,30	<u>-</u> -	25	18	<u>-</u> -	<u>0.1800</u> -	<u>0.18</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	& 1504-122322	Сутінкове реле з датчиком , 220 В , 25 А	шт	1	<u>310.23</u> -	<u>-</u> -	310	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	КБ21-24-1	Щит аварійного освітлення ЩАО Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	1	<u>541.49</u> 376,79	<u>40.97</u> 19,38	541	377	<u>41</u> 19	<u>3.4000</u> 0,1579	<u>3.4</u> 0,16
47	& 1517-1127-B6-47 варіант 5	Корпус металевий IP31 навісний на 12 модулів (319 x 240 x 120) e.mbox.pro.n.12	шт	1	<u>1278.83</u> -	<u>-</u> -	1279	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	КМ8-526-1	<i>Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А</i>	<i>шт</i>	5	<u>277.45</u> 183,63	<u>22.85</u> 5,23	1387	918	<u>114</u> 26	<u>1.6000</u> 0,0421	<u>8</u> 0,21
49	КБ21-24-1	Щит освітлення підвалу ЩО-п Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	1	<u>541.49</u> 376,79	<u>40.97</u> 19,38	541	377	<u>41</u> 19	<u>3.4000</u> 0,1579	<u>3.4</u> 0,16
50	& 1517-1127-B6-47 варіант 7	Корпус металевий IP31 вбудований на 12 модулів (330 x 230 x 120) e.mbox.pro.n.12	шт	1	<u>1278.83</u> -	<u>-</u> -	1279	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	КМ8-526-1	<i>Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А</i>	<i>шт</i>	7	<u>277.45</u> 183,63	<u>22.85</u> 5,23	1942	1285	<u>160</u> 37	<u>1.6000</u> 0,0421	<u>11.2</u> 0,29
52	КБ21-24-1	Щит освітлення підвалу ЩО-2п Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	1	<u>541.49</u> 376,79	<u>40.97</u> 19,38	541	377	<u>41</u> 19	<u>3.4000</u> 0,1579	<u>3.4</u> 0,16
53	& 1517-1127-B6-47 варіант 7	Корпус металевий IP31 вбудований на 12 модулів (330 x 230 x 120) e.mbox.pro.n.12	шт	1	<u>1278.83</u> -	<u>-</u> -	1279	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
54	КМ8-526-1	<i>Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А</i>	<i>шт</i>	6	<u>277.45</u> 183,63	<u>22.85</u> 5,23	1665	1102	<u>137</u> 31	<u>1.6000</u> 0,0421	<u>9.6</u> 0,25
55	КМ8-573-4	Щит освітлення підвалу ЩР-2п <i>Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600x600x350 мм</i>	<i>шт</i>	1	<u>539.27</u> 378,50	<u>147.48</u> 38,36	539	379	<u>147</u> 38	<u>3.2000</u> 0,2946	<u>3.2</u> 0,29
56	& 1517-1127-B6-47 варіант 6	Корпус металевий IP31 вбудований на 18 модулів (460 x 230 x 120) e.mbox.pro.w.18	шт	1	<u>640.31</u> -	<u>-</u> -	640	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	7	<u>277.45</u> 183,63	<u>22.85</u> 5,23	1942	1285	<u>160</u> 37	<u>1.6000</u> 0,0421	<u>11.2</u> 0,29
58	КМ8-573-4	Щит вентиляції підвалу ЩВ-п Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	1	<u>539.27</u> 378,50	<u>147.48</u> 38,36	539	379	<u>147</u> 38	<u>3.2000</u> 0,2946	<u>3.2</u> 0,29
59	& 1517-1127-B6-47 варіант 6	Корпус металевий ІР31 вбудований на 18 модулів (460 х 230 х 120) e.mbox.pro.w.18	шт	1	<u>640.31</u> -	<u>-</u> -	640	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
60	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	7	<u>277.45</u> 183,63	<u>22.85</u> 5,23	1942	1285	<u>160</u> 37	<u>1.6000</u> 0,0421	<u>11.2</u> 0,29
61	КМ8-573-4	Щит розподільчий підвалу ЩР-п Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	1	<u>539.27</u> 378,50	<u>147.48</u> 38,36	539	379	<u>147</u> 38	<u>3.2000</u> 0,2946	<u>3.2</u> 0,29
62	& 1517-1127-B6-47 варіант 6	Корпус металевий ІР31 вбудований на 18 модулів (460 х 230 х 120) e.mbox.pro.w.18	шт	1	<u>640.31</u> -	<u>-</u> -	640	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
63	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	12	<u>277.45</u> 183,63	<u>22.85</u> 5,23	3329	2204	<u>274</u> 63	<u>1.6000</u> 0,0421	<u>19.2</u> 0,51
64	КМ8-573-4	Щит антикригової системи ЩАС Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	1	<u>539.27</u> 378,50	<u>147.48</u> 38,36	539	379	<u>147</u> 38	<u>3.2000</u> 0,2946	<u>3.2</u> 0,29
65	& 1517-1127-B6-47 варіант 8	Бокс монтажний навісний (350 х 500 х 220) ІР31 БМ -50С+ П	шт	1	<u>2466.11</u> -	<u>-</u> -	2466	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
66	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	7	<u>277.45</u> 183,63	<u>22.85</u> 5,23	1942	1285	<u>160</u> 37	<u>1.6000</u> 0,0421	<u>11.2</u> 0,29
67	КМ8-529-3	Контактор змінного струму, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 160 А	шт	4	<u>776.36</u> 567,74	<u>23.78</u> 5,33	3105	2271	<u>95</u> 21	<u>4.8000</u> 0,0431	<u>19.2</u> 0,17
68	КМ11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	1	<u>115.25</u> 94,62	<u>-</u> -	115	95	<u>-</u> -	<u>0.8000</u> -	<u>0.8</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					107478	43796	<u>7296</u> 1910		<u>379.94</u> 15
		Разом будівельні роботи, грн.					107478				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					56386 45706 22063 38,27 6793 129541 129541				
		Розділ 2. Антикригова система обігріву ринв та водостоків									
69	КБ21-11-1	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм ² з вініловою, наїртовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	100м	0,6	<u>15423.94</u> 8013,62	<u>4881.45</u> 1608,55	9254	4808	<u>2929</u> 965	<u>71.4800</u> 14,0637	<u>42.89</u> 8,44
70	15095-46021 варіант 1	Провід перерізом 2.0,75мм ² (ПВС)	1000м	0,0618	<u>10724.67</u> -	<u>-</u> -	663	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
71	КМ11-31-1	Прилади, що встановлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	2	<u>115.25</u> 94,62	<u>-</u> -	231	189	<u>-</u> -	<u>0.8000</u> -	<u>1.6</u> -
72	КМ8-401-1	Кабель дво-, чотирижильний перерізом жили до 16 мм ² , що прокладається з кріпленням накладними скобами	100 м	4,2	<u>14117.75</u> 7892,54	<u>3235.38</u> 839,90	59295	33149	<u>13589</u> 3528	<u>70.4000</u> 7,3161	<u>295.68</u> 30,73
73	С157-249 варіант 1	Саморегульовальна електрична нагрівальна стрічка Grand Meyer 30 Вт з екраном із алюмінієвої фольги , 11 x 6,5 мм Grand Meyer 30 Вт , 2 x 1,23 мм 2/, 30 Вт / м .п .	1000м	0,4284	<u>183617.37</u> -	<u>-</u> -	78662	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
74	& С111-308-1-В2 варіант 1	Комплект муфт на саморегулюючий кабель для підключення кабелю живлення до нагрівальної секції саморегулюючого кабелю	100шт	0,05	<u>25398.03</u> -	<u>-</u> -	1270	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
75	& С111-308-1-У7	Монтажна стрічка цинкова шаг кріплення 20 мм In-Therm	м	100	<u>27.98</u> -	<u>-</u> -	2798	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
76	& С111-136-10-К варіант 1	Коробка КМ 41242 розпаечна для о / п 150 x 110 x 70 мм , IP 55	шт	4	<u>169.48</u> -	<u>-</u> -	678	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					152851	38146	<u>16518</u> 4493		<u>340.17</u> 39,17
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					152851				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					98187 42639 20914 36,77 6538 173765 173765				
		Розділ 3. Світлотехнічне обладнання та арматура									
77	КБ21-18-8	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються блоками на коробах на підвісах, кількість світильників у ряду 1	100шт	1,48	<u>31928.05</u> 20043,43	<u>11287.42</u> 7173,85	47254	29664	<u>16705</u> 10617	<u>174.6400</u> 61,1238	<u>258.47</u> 90,46
78	C1547-7 варіант 4	Світильник світлодіодний 36 Вт , 4000 К , 3200 лм , без драйвера e.LED.Panel.PRO. 600.36.4000	шт	148	<u>755.26</u> -	<u>-</u> -	111778	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
79	C188888-4 варіант 1	Комплект кліпс для монтажу у гіпсокартон e.LED Panel.600 e.LED Panel.600	шт	148	<u>91.83</u> -	<u>-</u> -	13591	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
80	C1545-19 варіант 1	Драйвер що не регулюється для світлодіодної панелі e.LED.Panel.PRO. Driver.36.non Dim	100шт	1,48	<u>17238.02</u> -	<u>-</u> -	25512	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
81	КБ21-17-18	Монтаж світильників із лампами розжарювання місцевого освітлення	100шт	0,93	<u>13551.82</u> 12141,57	<u>488.47</u> 190,61	12603	11292	<u>454</u> 177	<u>113.6000</u> 1,5406	<u>105.65</u> 1,43
82	C1547-4 варіант 1	Світильник світлодіодний накладний круг , 18 Вт , 4500 К , 1260 Лм e.LED.MP.Round.S. 18.4500	шт	46	<u>332.07</u> -	<u>-</u> -	15275	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
83	C1547-4 варіант 2	Світильник світлодіодний вологозахисний , 12 Вт , 4500 К , IP54, білий e.LED.rondo.12. 4500.white	шт	30	<u>415.71</u> -	<u>-</u> -	12471	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
84	C1547-7 варіант 6	Світильник світлодіодний накладний круг, 12Вт, 4500К, 840Лм	шт	17	<u>330.94</u> -	<u>-</u> -	5626	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
85	КБ21-18-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 2	100шт	1,02	<u>41146.89</u> 23677,63	<u>8109.72</u> 4427,78	41970	24151	<u>8272</u> 4516	<u>211.2000</u> 36,6924	<u>215.42</u> 37,43
86	C1547-7 варіант 5	Світильник світлодіодний LED 17 W 3000K 1x 2040lm Grey Fibra	шт	102	<u>4400.74</u> -	<u>-</u> -	448875	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	КБ21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	100шт	1,35	<u>6143.26</u> 2813,67	-	8293	3798	-	<u>27.6800</u>	<u>37.37</u>
99	С1547-6 варіант 1	Вимикач одноклавішний з рамкою е.install. stand.811	шт	123	<u>148.06</u> -	-	18211	-	-	-	-
100	С1547-6 варіант 3	Вимикач прохідний одинарний	шт	12	<u>118.48</u> -	-	1422	-	-	-	-
101	КБ21-22-3	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних	100шт	0,31	<u>6307.94</u> 2978,35	-	1955	923	-	<u>29.3000</u>	<u>9.08</u>
102	С1547-6 варіант 2	Вимикач двоклавішний з рамкою е.install. stand.812	шт	31	<u>145.52</u> -	-	4511	-	-	-	-
103	КБ21-22-7	Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,69	<u>2681.68</u> 2572,76	-	1850	1775	-	<u>25.3100</u>	<u>17.46</u>
104	С1512-13 варіант 1	Розетка одинарна з з / к , для зовнішнього монтажу , IP54, кришка біла е.aqua.1231.gr	шт	69	<u>86.72</u> -	-	5984	-	-	-	-
105	КБ21-22-7	Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,54	<u>2681.68</u> 2572,76	-	1448	1389	-	<u>25.3100</u>	<u>13.67</u>
106	С1512-13 варіант 2	Розетка одинарна із зах.клемою та шторками, що закрив. гнізда	шт	41	<u>96.92</u> -	-	3974	-	-	-	-
107	С1512-13 варіант 3	Розетка подвійна із зах.клемою та шторками, що закрив. гнізда	шт	11	<u>255.02</u> -	-	2805	-	-	-	-
108	С1512-13 варіант 4	Силовa розетка стаціонарна, 3п., 230В, 16А (113) е.socket.pro.3.16	шт	2	<u>166.60</u> -	-	333	-	-	-	-
109	& С1512-1- В2-3В	Коробка установочна цегла / бетон , одиначна е.db.stand.100u.d60	шт	218	<u>3.08</u> -	-	671	-	-	-	-
110	& С1512-2- 3-34	Коробка розподільча цегла / бетон е.db. stand.108.d80	шт	80	<u>9.21</u> -	-	737	-	-	-	-
111	& С1512-2- 3-34 варіант 1	Коробка розподільча пластикова цегла / бетон е.db.stand.100.100.45	шт	100	<u>15.33</u> -	-	1533	-	-	-	-
112	КБ21-28-1	Установлення фотодатчика	шт	22	<u>25.41</u> 18,30	-	559	403	-	<u>0.1800</u>	<u>3.96</u>
113	& С100- 1715-1006- 1Д варіант 1	Датчик руху комбінований VIDEX VL- SPW02W	шт	22	<u>326.50</u> -	-	7183	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					61469	8288	-		<u>81.54</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					61469				-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					53181				
		всього заробітна плата, грн.					8288				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					4293 7,9 1407 65762				

		Всього по розділу 4					65762				
		Розділ 5. Кабельно -провідникова продукція									
114	КБ21-3-4	Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 25 мм	100м	41,45	<u>3002.20</u> 1719,01	<u>172.07</u> 57,77	124441	71253	<u>7132</u> 2395	<u>16.2800</u> 0,4400	<u>674.81</u> 18,24
115	& С111-1301-1-У варіант 1	Труба гофрована г .т. ПВХ Дн =20 мм	м	4186,45	<u>13.40</u> -	<u>-</u> -	56098	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
116	& С111-1848-10	Хомут -кліпса для гофротруби д.20 мм (упаковка 100 шт)	уп.	83	<u>173.19</u> -	<u>-</u> -	14375	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
117	& С111-1301-1-У варіант 6	Труба ПНД гладка з переходами 25мм	м	202	<u>18.63</u> -	<u>-</u> -	3763	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
118	& С111-1301-1-У варіант 2	Труба гофрована г .т. ПВХ Дн =25 мм	м	2641,15	<u>16.87</u> -	<u>-</u> -	44556	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
119	& С111-1848-10 варіант 1	Хомут -кліпса для гофротруби д.25 мм (упаковка 100 шт)	уп.	53	<u>173.19</u> -	<u>-</u> -	9179	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
120	КБ21-3-5	Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 32 мм	100м	1,4	<u>3381.44</u> 1859,44	<u>225.84</u> 75,82	4734	2603	<u>316</u> 106	<u>17.6100</u> 0,5775	<u>24.65</u> 0,81
121	& С111-1301-1-У варіант 4	Труба гофрована г.т. ПВХ Дн=32 мм	м	141,4	<u>23.60</u> -	<u>-</u> -	3337	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
122	& С111-1848-10 варіант 4	Хомут -кліпса для гофротруби д.32 мм (упаковка 100 шт)	уп.	3	<u>507.29</u> -	<u>-</u> -	1522	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
123	КБ21-3-6	Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 50 мм	100м	1,05	<u>3925.24</u> 1985,09	<u>344.13</u> 115,54	4122	2084	<u>361</u> 121	<u>18.8000</u> 0,8800	<u>19.74</u> 0,92
124	& С111-1301-1-У варіант 3	Труба гофрована г .т. ПВХ Дн =40 мм	м	50,5	<u>28.29</u> -	<u>-</u> -	1429	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
125	& C111-1848-10 варіант 2	Хомут -кліпса для гофротруби д.40 мм (упаковка 100 шт)	уп.	1	<u>573.79</u> -	<u>-</u> -	574	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
126	& C111-1301-1-У варіант 5	Труба гофрована г.т. ПВХ Дн=50 мм	м	55,55	<u>61.09</u> -	<u>-</u> -	3394	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
127	& C111-1848-10 варіант 3	Хомут -кліпса для гофротруби д.50 мм (упаковка 100 шт)	уп.	1	<u>637.60</u> -	<u>-</u> -	638	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
128	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	40,15	<u>1115.33</u> 885,28	<u>104.65</u> 66,30	44780	35544	<u>4202</u> 2662	<u>8.6000</u> 0,5634	<u>345.29</u> 22,62
129	15093-35013 варіант 1	Кабель силовий перерізом 3.1,5мм2 ВВГнгд з мідними СПЖ, з ізоляцією з ПВХ пластикату, з зовнішньою оболонкою з ПВХ пластикату пониженої горючості напругою 1 кВ	1000м	3,5649	<u>30133.56</u> -	<u>-</u> -	107423	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
130	15093-35033 варіант 7	Кабель , з мідними жилами , вогнестійкий з заповнювачем , в оболонці із безгалогених речовин (N)НХН FE 180/Е30 2х1,5мм2	1000м	0,0918	<u>29629.75</u> -	<u>-</u> -	2720	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
131	15093-35033 варіант 8	Кабель , з мідними жилами , вогнестійкий з заповнювачем , в оболонці із безгалогених речовин (N)НХН FE 180/Е30 3х1,5мм2	1000м	0,4386	<u>40237.75</u> -	<u>-</u> -	17648	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
132	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2	100м	24,3	<u>1621.95</u> 1255,87	<u>191.84</u> 119,77	39413	30518	<u>4662</u> 2910	<u>12.2000</u> 1,0147	<u>296.46</u> 24,66
133	15093-35023 варіант 1	Кабель силовий ВВГнгд 3.2,5мм2 з мідними СПЖ, з ізоляцією з ПВХ пластикату, з зовнішньою оболонкою з ПВХ пластикату пониженої горючості напругою 1 кВ	1000м	2,1012	<u>48588.49</u> -	<u>-</u> -	102094	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
134	15093-35033 варіант 1	Кабель,з мідними жилами,в ПВХ оболонці, що не підтримує горіння та не виділяє їдкого диму, ВВГ-нг (д) 3х4мм2	1000м	0,2346	<u>60178.75</u> -	<u>-</u> -	14118	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
135	15093-35033 варіант 6	Кабель,з мідними жилами,в ПВХ оболонці, що не підтримує горіння та не виділяє їдкого диму, ВВГ-нг (д) 5х1,5мм2	1000м	0,0816	<u>39778.75</u> -	<u>-</u> -	3246	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
136	15093-35033 варіант 2	Кабель,з мідними жилами,в ПВХ оболонці, що не підтримує горіння та не виділяє їдкого диму, ВВГ-нг (д) 5х2,5мм2	1000м	0,051	<u>62871.55</u> -	<u>-</u> -	3206	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
137	15093-35033 варіант 9	Кабель , з мідними жилами , вогнестійкий з заповнювачем , в оболонці із безгалогених речовин (N)HXH FE 180/E30 3x2,5мм2	1000м	0,0102	<u>58128.55</u> -	<u>-</u> -	593	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
138	КБ21-4-4	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм2	100м	5,25	<u>2221.84</u> 1675,86	<u>297.14</u> 179,37	11665	8798	<u>1560</u> 942	<u>16.2800</u> 1,5091	<u>85.47</u> 7,92
139	15093-35033 варіант 11	Кабель,з мідними жилами,в ПВХ оболонці, що не підтримує горіння та не виділяє їдкого диму, ВВГ-нг (д) 5х6мм2	1000м	0,1428	<u>167931.55</u> -	<u>-</u> -	23981	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
140	15093-35033 варіант 3	Кабель,з мідними жилами,в ПВХ оболонці, що не підтримує горіння та не виділяє їдкого диму, ВВГ-нг (д) 5х4мм2	1000м	0,3927	<u>122867.95</u> -	<u>-</u> -	48250	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
141	КБ21-4-5	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 70 мм2	100м	0,3	<u>2440.82</u> 1736,60	<u>430.61</u> 237,71	732	521	<u>129</u> 71	<u>16.8700</u> 1,9731	<u>5.06</u> 0,59
142	15093-35033 варіант 4	Кабель,з мідними жилами,в ПВХ оболонці, що не підтримує горіння та не виділяє їдкого диму, ВВГ-нг (д) 5х10мм2	1000м	0,0306	<u>294962.35</u> -	<u>-</u> -	9026	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
143	КМ8-148-2	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 2 кг	100 м	0,55	<u>4459.16</u> 2690,64	<u>881.84</u> 296,06	2453	1480	<u>485</u> 163	<u>24.0000</u> 2,2550	<u>13.2</u> 1,24
144	15093-35033 варіант 5	Кабель,з мідними жилами,в ПВХ оболонці, що не підтримує горіння та не виділяє їдкого диму, ВВГ-нг (д) 5х25мм2	1000м	0,0561	<u>541852.56</u> -	<u>-</u> -	30398	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
145	КБ21-9-1	Прокладання проводу при схованій проводці	100м	10,75	<u>2986.38</u> 2692,55	<u>32.26</u> 10,83	32104	28945	<u>347</u> 116	<u>25.5000</u> 0,0825	<u>274.13</u> 0,89
146	15093-35013 варіант 1	Кабель силовий перерізом 3.1,5мм2 ВВГнгд з мідними СПЖ, з ізоляцією з ПВХ пластикату, з зовнішньою оболонкою з ПВХ пластикату пониженої горючості напругою 1 кВ	1000м	0,5661	<u>30133.56</u> -	<u>-</u> -	17059	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
147	15093-35023 варіант 1	Кабель силовий ВВГнгд 3.2,5мм2 з мідними СПЖ, з ізоляцією з ПВХ пластикату, з зовнішньою оболонкою з ПВХ пластикату пониженої горючості напругою 1 кВ	1000м	0,3825	<u>48588.49</u> -	<u>-</u> -	18585	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
148	15093-35033 варіант 1	Кабель,з мідними жилами,в ПВХ оболонці, що не підтримує горіння та не виділяє їдкого диму, ВВГ-нг (д) 3х4мм2	1000м	0,0561	<u>60178.75</u> -	<u>-</u> -	3376	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
149	15093-35033 варіант 2	Кабель, з мідними жилами, в ПВХ оболонці, що не підтримує горіння та не виділяє їдко- го диму, ВВГ-нг (д) 5х2,5мм2	1000м	0,0102	<u>62871,55</u> -	<u>-</u> -	641	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
150	15093-35033 варіант 12	Кабель, з мідними жилами, в ПВХ оболонці, що не підтримує горіння та не виділяє їдко- го диму, ВВГ-нг (д) 4х10мм2	1000м	0,0051	<u>173918,95</u> -	<u>-</u> -	887	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
151	15093-35033 варіант 11	Кабель, з мідними жилами, в ПВХ оболонці, що не підтримує горіння та не виділяє їдко- го диму, ВВГ-нг (д) 5х6мм2	1000м	0,0255	<u>167931,55</u> -	<u>-</u> -	4282	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
152	15093-35033 варіант 8	Кабель , з мідними жилами , вогнестійкий з заповнювачем , в оболонці із безгалогених речовин (N)HXH FE 180/E30 3х1,5мм2	1000м	0,051	<u>40237,75</u> -	<u>-</u> -	2052	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 5							812894	181746	<u>19194</u> 9486		<u>1738,81</u> 77,89
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							812894 611954 191232 97173 176,23 31340 910067				

Всього по розділу 5							910067				
Розділ 6. Система вирівнювання потенціалів											
153	КБ21-9-1	Прокладання проводу при схованій проводці	100м	5	<u>2986,38</u> 2692,55	<u>32,26</u> 10,83	14932	13463	<u>161</u> 54	<u>25,5000</u> 0,0825	<u>127,5</u> 0,41
154	15095-1074	Провід напругою до 380в перерізом 6мм2 ПВЗ	1000м	0,309	<u>6280,48</u> -	<u>-</u> -	1941	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
155	15095-1084	Провід напругою до 380в перерізом 10мм2 ПВЗ	1000м	0,206	<u>10183,90</u> -	<u>-</u> -	2098	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
156	КБ21-31-3	Установлення розподільних коробок	100шт	0,2	<u>4442,98</u> 3983,60	<u>-</u> -	889	797	<u>-</u> -	<u>36,8000</u> -	<u>7,36</u> -
157	& C111-343- 2-1 варіант 1	Коробка зрівнювання потенціалів 85х85х40 мм, IP 55 (пер . 2,5-16 мм2) КУП 2603	шт	20	<u>185,68</u> -	<u>-</u> -	3714	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
158	КМ10-51-32	Оброблення і вмикання кабеля або проводу однопарного низькочастотного	10кінців	15	<u>826.34</u>	<u>-</u>	12395	12395	<u>-</u>	<u>7.2000</u>	<u>108</u>
159	С1545-148 варіант 1	Наконечники кабельні мідні 6мм2	100шт	0,75	<u>826,34</u>	<u>-</u>	1072	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
160	С1545-149 варіант 1	Наконечники мідні 10мм2	100шт	0,75	<u>1429.10</u>	<u>-</u>	1761	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					<u>-</u>	<u>-</u>			<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		Разом прямі витрати по розділу 6					38802	26655	<u>161</u>		<u>242.86</u>
									<u>54</u>		<u>0,41</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					38802				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					11986				
		всього заробітна плата, грн.					26709				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12968				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					22,62				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4024				
		Всього будівельні роботи, грн.					51770				

		Всього по розділу 6					51770				
		Розділ 7. Система контролю довибухових концентрацій газів									
161	КМ10-667-5	Прилад ПС на 1 промінь	шт	1	<u>1071.48</u>	<u>1,38</u>	1071	1014	<u>1</u>	<u>9.6000</u>	<u>9.6</u>
					<u>1013,66</u>	<u>0,21</u>			<u>-</u>	<u>0,0021</u>	<u>-</u>
162	& 1602-30200-1-4У	Блок контролю та керування Варта 1-03.14	шт	1	<u>10955.62</u>	<u>-</u>	10956	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					<u>-</u>	<u>-</u>			<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
163	КМ11-60-1	Установлення приладів для аналізу фізико-хімічного складу речовини, категорія складності приладів 1	комплект	6	<u>1058.33</u>	<u>236.59</u>	6350	4473	<u>1420</u>	<u>6.4000</u>	<u>38.4</u>
					<u>745,47</u>	<u>79,43</u>			<u>477</u>	<u>0,6050</u>	<u>3,63</u>
164	& 1601-2208-1-48-B4	Датчик паливного газу СН (метан), IP 65 ДМ -14	шт	6	<u>3100.83</u>	<u>-</u>	18605	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					<u>-</u>	<u>-</u>			<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
165	КБ21-17-12 к=1,15	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,03	<u>20380.57</u>	<u>2179.30</u>	611	535	<u>65</u>	<u>150.8800</u>	<u>4.53</u>
					<u>17846,09</u>	<u>692,92</u>			<u>21</u>	<u>5,2862</u>	<u>0,16</u>
166	С1547-3 варіант 3	Табло світлозвукове з надписом "Увага . Всім залишити приміщення ! Аварійний витік газу . Викличте службу 104!".	шт	3	<u>1064.91</u>	<u>-</u>	3195	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					<u>-</u>	<u>-</u>			<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
167	КМ10-698-1	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	1	<u>82.52</u>	<u>-</u>	83	81	<u>-</u>	<u>0.8000</u>	<u>0.8</u>
					<u>81,32</u>	<u>-</u>			<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
168	& C101-154-5-ПХ варіант 1	З'єднувальна коробка КСК-8-10	шт	1	<u>180.64</u> -	<u>-</u> -	181	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
169	КБ21-3-1	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	100м	2,2	<u>3632.24</u> 2501,35	<u>172.07</u> 57,77	7991	5503	<u>379</u> 127	<u>23.9800</u> 0,4400	<u>52.76</u> 0,97
170	& C111-1301-1-У варіант 1	Труба гофрована г .т. ПВХ Дн =20 мм	м	222,2	<u>13.40</u> -	<u>-</u> -	2977	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
171	C1545-237 варіант 1	Скоба металева двохстороння 20 мм	100шт	0,01	<u>563.71</u> -	<u>-</u> -	6	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
172	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	2,2	<u>1115.33</u> 885,28	<u>104.65</u> 66,30	2454	1948	<u>230</u> 146	<u>8.6000</u> 0,5634	<u>18.92</u> 1,24
173	C153-12 варіант 1	Кабелі контрольні з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією та оболонкою, марка КВВГнг-нд, число жил та переріз 5х1 мм2	1000м	0,153	<u>28738.07</u> -	<u>-</u> -	4397	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
174	C153-21 варіант 1	Кабелі контрольні з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією та оболонкою, марка КВВГнг-нд, число жил та переріз 4х1, 5 мм2	1000м	0,0714	<u>31454.47</u> -	<u>-</u> -	2246	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
175	КМ8-472-10	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізольованого проводу перерізом 25 мм2	100 м	0,01	<u>10177.96</u> 6995,66	<u>53.77</u> 18,05	102	70	<u>1</u> -	<u>62.4000</u> 0,1375	<u>0.62</u> -
176	15095-1042 варіант 1	Провід ПВ -1 1,0 м2	1000м	0,00103	<u>8166.41</u> -	<u>-</u> -	8	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 7					61233	13624	<u>2096</u> 771		<u>125.63</u> 6
		Разом будівельні роботи, грн.					61233				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					45513				
		всього заробітна плата, грн.					14395				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6884				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,82				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2104				
		Всього будівельні роботи, грн.					68117				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 7					68117				
		Розділ 8. Кабель ДГУ									
		укладається разом з БЗ									
177	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,2295	<u>23695.52</u> 23695,52	<u>-</u> -	5438	5438	<u>-</u> -	<u>261.8000</u> -	<u>60.08</u> -
178	КМ8-142-1	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	100 м	0,85	<u>9740.88</u> 1076,26	<u>8664.62</u> 2934,97	8280	915	<u>7365</u> 2495	<u>9.6000</u> 22,2955	<u>8.16</u> 18,95
179	КМ8-142-2	Додавати до норми 8-142-1 на кожний наступний кабель при улаштуванні постелі	100 м	0,85	<u>2847.90</u> 358,75	<u>2489.15</u> 843,15	2421	305	<u>2116</u> 717	<u>3.2000</u> 6,4050	<u>2.72</u> 5,44
180	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	7,65	<u>634.81</u> -	<u>-</u> -	4856	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
181	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,1445	<u>13411.11</u> 13411,11	<u>-</u> -	1938	1938	<u>-</u> -	<u>150.4500</u> -	<u>21.74</u> -
182	КР1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	100 м3	0,085	<u>16995.85</u> 16995,85	<u>-</u> -	1445	1445	<u>-</u> -	<u>183.6000</u> -	<u>15.61</u> -
183	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	14,025	<u>280.49</u> -	<u>280.49</u> 52,17	3934	-	<u>3934</u> 732	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 5,76
184	КБ34-103-1	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	км	0,17	<u>22357.62</u> 22357,62	<u>-</u> -	3801	3801	<u>-</u> -	<u>222.0000</u> -	<u>37.74</u> -
185	С1630-1 варіант 1	Труба ПНД двохстінна д.40мм	м	170	<u>18.95</u> -	<u>-</u> -	3222	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
186	КМ8-143-5	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м	1,7	<u>416.73</u> 381,17	<u>35.56</u> 12,05	708	648	<u>60</u> 20	<u>3.4000</u> 0,0915	<u>5.78</u> 0,16
187	& С111-1721-12К	Сигнальна стрічка "Увага кабель !" 200 мм	100м	1,7	<u>183.96</u> -	<u>-</u> -	313	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
188	КР17-7-14	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром 40 мм	100м	0,2	<u>3839.54</u> 3196,06	<u>-</u> -	768	639	<u>-</u> -	<u>30.6400</u> -	<u>6.13</u> -
189	С1630-1 варіант 1	Труба ПНД двохстінна д.40мм	м	20	<u>18.95</u> -	<u>-</u> -	379	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
190	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	1,7	<u>3250.03</u> 1793,76	<u>602.23</u> 202,19	5525	3049	<u>1024</u> 344	<u>16.0000</u> 1,5400	<u>27.2</u> 2,62
191	КБ21-9-1	Прокладання проводу при схованій проводці	100м	0,2	<u>2986.38</u> 2692,55	<u>32.26</u> 10,83	597	539	<u>6</u> 2	<u>25.5000</u> 0,0825	<u>5.1</u> 0,02
192	15093-35033 варіант 10	Кабель, з мідними жилами, в ПВХ оболонці, що не підтримує горіння та не виділяє їдкого диму, ВВГ-нг (д) 4х16мм2	1000м	0,1938	<u>381172.75</u> -	<u>-</u> -	73871	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
193	КМ6-407-1	Монтаж дизель-генератора стаціонарного, маса до 1 т	т	1	<u>103549,48</u> 72363,70	<u>27639,42</u> 12789,09	103549	72364	<u>27639</u> 12789	<u>611,8000</u> 88,3066	<u>611,8</u> 88,31
		Разом прямі витрати по розділу 8					221045	91081	<u>42144</u> 17099		<u>802,06</u> 121,26
		Разом будівельні роботи, грн.					221045				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					87820				
		всього заробітна плата, грн.					108180				
		Загальновиробничі витрати, грн.					48869				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					80,2				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					14263				
		Всього будівельні роботи, грн.					269914				

		Всього по розділу 8					269914				
		Разом прямі витрати по кошторису					2384971	490719	<u>115901</u> 50514		<u>4482,56</u> 400,36
		Разом будівельні роботи, грн.					2384971				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1778351				
		всього заробітна плата, грн.					541233				
		Загальновиробничі витрати, грн.					263872				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					462,47				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					82236				
		Всього будівельні роботи, грн.					2648843				

		Всього по кошторису					2648843				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					5345,39				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					623469				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво дитячого садку на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі
Гостомель, Київської області" (коригування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-020

Обладнання електротехнічне

Дитячий садок на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської област

Основа: креслення (специфікації) № 22/60-2023-ЕТР.С відомості тощо

Кошторисна вартість 555,280 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "11 березня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1517-111321	ВП Корпус металевий IP31 з монтажною панеллю (1800x800x400) напольний е. mbox.pro.p.180.80.40 в комплекті: Вимикач-роз'єднувач перекидний 400А (35B71250) е.VR32.P400 1шт., Силовий автоматичний вимикач, 250А, 3Р 380В 50кА 3-5In BA-74 250А 1шт., Трансформатор струму Т-0,66 300/5 0,5s 3шт., Лічильник електричної енергії 380В, (5-10А), з інтерфейсом RS-485 Nik 2307 ARTT.1600.M.21 GPRS 1шт., Арматура світлосигнальна О16мм 230В АС зелена е.ad16.230.green 1шт., ПЗІП 280V/7kA клас I+II+III, 3 полюси + N-РЕ, моноблок е.РO I 3+1m е 1шт., Силовий автоматичний вимикач, 3р, 125А е. industrial.ukm.100S.125 1шт., Модульний автоматичний вимикач, 3 р, 32А, С, 20кА е.industrial.ukm.100SL.32 1шт., Модульний автоматичний вимикач, 3 р, 40А, С, 20кА е.industrial.ukm.100SL.40 1шт., Автоматичний вимикач, 1р, 25А, С, 6кА е.mcb.pro.60.1.C25 new 1шт., Незалежний розчеплювач е.industrial. ukm.100.FL 1шт.; (маса=0,0697)	шт	1	45000,00	45000

1	2	3	4	5	6	7
2	& 1517-111322	Корпус металевий IP31 з монтажною панеллю (1800x800x400) напольний е. mbox.pro.p.180.80.40 в комплекті: Вимикач-роз'єднувач перекидний 400А (35B71250) е.VR32.P400 1шт., Силовий автоматичний вимикач, 250А, 3Р 380В 50кА 3-5In BA-74 250А 1шт., Трансформатор струму Т-0,66 300/5 0,5s 3шт., Лічильник електричної енергії 380В, (5-10А), з інтерфейсом RS-485 Nik 2307 ARTT.1600.M.21 GPRS 1шт., Арматура світлосигнальна О16мм 230В АС зелена е.ad16.230.green 1шт., ПЗІП 280V/7kA клас I+II+III, 3 полюси + N-PE, моноблок е.РО I 3+1m е 1шт., Силовий автоматичний вимикач, 3р, 125А е. industrial.ukm.100S.125 1шт., Модульний автоматичний вимикач, 3 р, 32А, С, 20кА е.industrial.ukm.100SL.32 1шт., Модульний автоматичний вимикач, 3 р, 40А, С, 20кА е.industrial.ukm.100SL.40 1шт., Автоматичний вимикач, 1р, 25А, С, 6кА е.mcb.pro.60.1.C25 new 1шт., Модульний автоматичний вимикач, 3 р, 50А, С, 20кА е.industrial.ukm.100SL.50 1шт., Модульний автоматичний вимикач, 3 р, 25А, С, 10кА е.industrial.mcb.100.3.C25 1шт., Модульний автоматичний вимикач, 3 р, 20А, С, 10кА е.industrial.mcb.100.3.C20 1шт., Модульний автоматичний вимикач, 3 р, 10А, С, 10кА е.industrial.mcb.100.3.C10 1шт., Автоматичний вимикач, 1р, 20А, С, 6кА е.mcb.pro.60.1.C20 new 2шт., Автоматичний вимикач, 1р, 16А, С, 6кА е.mcb.pro.60.1.C16 new 1шт., Автоматичний вимикач, 1р, 10А, С, 6кА е.mcb.pro.60.1.C10 new 3шт., Автоматичний вимикач, 1р, 6А, С, 6кА е.mcb.pro.60.1.C6 new 1шт.; (маса=0,0697) Розподільний щит ЩДГ	шт	1	50000,00	50000
3	& 1503-112741	Автоматичний вимикач, 3р, 40А, С, 6кА, 6кА е.mcb.pro.60.3.C40 new; (маса=0,0005)	шт	1	303,00	303
4	& 1503-11274-1-3Э	Вимикач автоматичний 3р, 25А, 6кА е.mcb.pro.60.3.C25 new; (маса=0,0005)	шт	1	263,00	263
5	& 1503-11278	Вимикач автоматичний 1р, 25А, 6кА е.mcb.pro.60.1.C25 new; (маса=0,0002) Щит силовий ЩС2	шт	1	80,00	80
6	& 1503-11274-1-3Э	Вимикач автоматичний 3р, 25А, 6кА е.mcb.pro.60.3.C25 new; (маса=0,0005)	шт	1	263,00	263
7	& 1503-112713-1-42	Автоматичний вимикач , 1 р , 16 А , С, 6 кА е.mcb.pro.60.1. С 16 new; (маса=0,0002)	шт	4	70,00	280
8	& 1503-112716	Вимикач диференційного струму , 2 р , 25 А , 30 мА , тип А е.rccb.pro.A.2.25.30; (маса=0,0002)	шт	1	461,00	461
9	& 1503-112714	Вимикач диференційного струму з захистом від надструмів , 1Р+N, 20 А , С , тип А , 30 мА е.rcbo.pro.2.C20.30; (маса=0,0002) Щит розподільчий ЩР1.1.	шт	4	265,00	1060
10	& 1503-11278	Вимикач автоматичний 1р, 25А, 6кА е.mcb.pro.60.1.C25 new; (маса=0,0002)	шт	1	80,00	80
11	& 1503-112711-1-40	Вимикач автоматичний 1р, 6А, 6кА е.mcb.pro.60.1.C6 new; (маса=0,0002)	шт	8	75,00	600
12	& 1503-112712-1-41	Автоматичний вимикач , 3 р , 16 А , С, 6 кА е.mcb.pro.60.3. С 16 new; (маса=0,0002)	шт	1	211,00	211

1	2	3	4	5	6	7
13	& 1503-112715	Вимикач диференційного струму з захистом від надструмів , 1P+N, 16 А , С , тип А , 30 мА е.rcbo.pro.2.C16.30; (маса=0,0002) Щит розподільчий ЩР1.2	шт	86	261,00	22446
14	& 1503-112712-1-41	Автоматичний вимикач , 3 р , 16 А , С, 6 кА е.mcb.pro.60.3. С 16 new; (маса=0,0002)	шт	1	211,00	211
15	& 1503-112711-1-40	Вимикач автоматичний 1р, 6А, 6кА е.mcb.pro.60.1.C6 new; (маса=0,0002)	шт	6	75,00	450
16	& 1503-11278	Вимикач автоматичний 1р, 25А, 6кА е.mcb.pro.60.1.C25 new; (маса=0,0002)	шт	1	80,00	80
17	& 1503-112715	Вимикач диференційного струму з захистом від надструмів , 1P+N, 16 А , С , тип А , 30 мА е.rcbo.pro.2.C16.30; (маса=0,0002) Щит розподільчий ЩР2.1.	шт	5	261,00	1305
18	& 1503-112712-1-41	Автоматичний вимикач , 3 р , 16 А , С, 6 кА е.mcb.pro.60.3. С 16 new; (маса=0,0002)	шт	1	211,00	211
19	& 1503-112711-1-40	Вимикач автоматичний 1р, 6А, 6кА е.mcb.pro.60.1.C6 new; (маса=0,0002)	шт	6	75,00	450
20	& 1503-112713-1-42	Автоматичний вимикач , 1 р , 16 А , С, 6 кА е.mcb.pro.60.1. С 16 new; (маса=0,0002)	шт	1	70,00	70
21	& 1503-112715	Вимикач диференційного струму з захистом від надструмів , 1P+N, 16 А , С , тип А , 30 мА е.rcbo.pro.2.C16.30; (маса=0,0002) Щит розподільчий ЩР2.2	шт	5	261,00	1305
22	& 1503-112712-1-41	Автоматичний вимикач , 3 р , 16 А , С, 6 кА е.mcb.pro.60.3. С 16 new; (маса=0,0002)	шт	1	211,00	211
23	& 1503-112711-1-40	Вимикач автоматичний 1р, 6А, 6кА е.mcb.pro.60.1.C6 new; (маса=0,0002)	шт	6	75,00	450
24	& 1503-112713-1-42	Автоматичний вимикач , 1 р , 16 А , С, 6 кА е.mcb.pro.60.1. С 16 new; (маса=0,0002)	шт	1	70,00	70
25	& 1503-112715	Вимикач диференційного струму з захистом від надструмів , 1P+N, 16 А , С , тип А , 30 мА е.rcbo.pro.2.C16.30; (маса=0,0002) Щит холодильного обладнання ЩХ	шт	5	261,00	1305
26	& 1503-11279	Вимикач автоматичний 1р, 20А, 6кА е.mcb.pro.60.1.C20 new; (маса=0,0002)	шт	1	75,00	75
27	& 1503-112713-1-42	Автоматичний вимикач , 1 р , 16 А , С, 6 кА е.mcb.pro.60.1. С 16 new; (маса=0,0002)	шт	2	70,00	140
28	& 1503-112710	Вимикач автоматичний 1р, 10А, 6кА е.mcb.pro.60.1.C10 new; (маса=0,0002) Щит вентиляції ЩВ	шт	2	75,00	150
29	& 1503-11273-1-3Щ	Вимикач автоматичний 3р, 32А, С, 6кА е.mcb.pro.60.3.C32 new; (маса=0,0002)	шт	1	272,00	272
30	& 1503-11274-1-3Э	Вимикач автоматичний 3р, 25А, 6кА е.mcb.pro.60.3.C25 new; (маса=0,0005)	шт	1	263,00	263
31	& 1503-112712-1-41	Автоматичний вимикач , 3 р , 16 А , С, 6 кА е.mcb.pro.60.3. С 16 new; (маса=0,0002)	шт	1	211,00	211

1	2	3	4	5	6	7
32	& 1503-112711-1-40	Вимикач автоматичний 1р, 6А, 6кА е.mcb.pro.60.1.C6 new; (маса=0,0002) Щит зовнішнього освітлення ЩЗО	шт	11	75,00	825
33	& 1504-2413-B4-44	Модульний контактор , 2 р , 20 А , 2NO, 220 В; (маса=0,0003)	шт	1	304,00	304
34	& 1503-112710	Вимикач автоматичний 1р, 10А, 6кА е.mcb.pro.60.1.C10 new; (маса=0,0002)	шт	1	75,00	75
35	& 1503-112711-1-40	Вимикач автоматичний 1р, 6А, 6кА е.mcb.pro.60.1.C6 new; (маса=0,0002)	шт	1	75,00	75
36	& 1503-112718	Автоматичний вимикач , 1 р , 4 А , В , 6 кА е.mcb.pro.60.1. В 4 new; (маса=0,0002) Щит аварійного освітлення ЩАО	шт	1	68,00	68
37	& 1503-112710	Вимикач автоматичний 1р, 10А, 6кА е.mcb.pro.60.1.C10 new; (маса=0,0002)	шт	2	75,00	150
38	& 1503-11277	Вимикач автоматичний 3р, 6А, 6кА е.mcb.pro.60.3.C6 new; (маса=0,0002) Щит аварійного освітлення ЩО-п	шт	3	195,00	585
39	& 1503-112713-1-42	Автоматичний вимикач , 1 р , 16 А , С, 6 кА е.mcb.pro.60.1. С 16 new; (маса=0,0002)	шт	1	70,00	70
40	& 1503-112711-1-40	Вимикач автоматичний 1р, 6А, 6кА е.mcb.pro.60.1.C6 new; (маса=0,0002) Щит вентиляції підвалу ЩВ-п	шт	6	75,00	450
41	& 1503-11276-1-3Я	Вимикач автоматичний 3р, 10А, 6кА е.mcb.pro.60.3.C10 new; (маса=0,0002)	шт	1	200,00	200
42	& 1503-11277	Вимикач автоматичний 3р, 6А, 6кА е.mcb.pro.60.3.C6 new; (маса=0,0002)	шт	1	195,00	195
43	& 1503-112710	Вимикач автоматичний 1р, 10А, 6кА е.mcb.pro.60.1.C10 new; (маса=0,0002)	шт	2	75,00	150
44	& 1503-11274-1-3Э	Вимикач автоматичний 3р, 25А, 6кА е.mcb.pro.60.3.C25 new; (маса=0,0005)	шт	1	263,00	263
45	& 1503-112712-1-41	Автоматичний вимикач , 3 р , 16 А , С, 6 кА е.mcb.pro.60.3. С 16 new; (маса=0,0002) Щит розподільчий підвалу ЩР-п	шт	2	211,00	422
46	& 1503-11279	Вимикач автоматичний 1р, 20А, 6кА е.mcb.pro.60.1.C20 new; (маса=0,0002)	шт	2	75,00	150
47	& 1503-112713-1-42	Автоматичний вимикач , 1 р , 16 А , С, 6 кА е.mcb.pro.60.1. С 16 new; (маса=0,0002)	шт	6	70,00	420
48	& 1503-11274-1-3Э	Вимикач автоматичний 3р, 25А, 6кА е.mcb.pro.60.3.C25 new; (маса=0,0005)	шт	1	263,00	263
49	& 1503-112716	Вимикач диференційного струму , 2 р , 25 А , 30 мА , тип А е.rcsb.pro.A.2.25.30; (маса=0,0002)	шт	1	461,00	461
50	& 1503-112715	Вимикач диференційного струму з захистом від надструмів , 1Р+N, 16 А , С , тип А , 30 мА е.rcbo.pro.2.C16.30; (маса=0,0002) Щит антикригової системи ЩАС	шт	2	261,00	522
51	& 1503-11274-1-3Э	Вимикач автоматичний 3р, 25А, 6кА е.mcb.pro.60.3.C25 new; (маса=0,0005)	шт	1	263,00	263

1	2	3	4	5	6	7
52	& 1503-112719	Вимикач диференційного струму АВДТ -2 Р 20 А , 30 мА е.rcbo.pro.2.C20.30; (маса=0,0002)	шт	3	420,00	1260
53	& 1503-112715	Вимикач диференційного струму з захистом від надструмів , 1P+N, 16 А , С , тип А , 30 мА е.rcbo.pro.2.C16.30; (маса=0,0002)	шт	2	261,00	522
54	& 1503-112718	Автоматичний вимикач , 1 р , 4 А , В , 6 кА е.mcb.pro.60.1. В 4 new; (маса=0,0002)	шт	1	68,00	68
55	& 1504-2413-В41	Контактор модульний на DIN- рейку , 2 р , 25 А , 2NO, 220 В е.mc.220.2.25. 2NO; (маса=0,0003)	шт	4	1500,00	6000
56	& 1503-1127-1-3П	Метеостанція (терморегулятор) ЕТО2-4550; (маса=0,001)	шт	1	15000,00	15000
57	& 1503-1127-1-3Т	Антикригова система обігріву ринв та водостоків Датчик температури настійний , IP 54 ETF-744/99 OJ Electronics; (маса=0,0003)	шт	1	2916,00	2916
58	& 1503-1127-1-3С	Датчик вологості ЕТОР-55, IP 68; (маса=0,0003)	шт	1	9891,00	9891
59	& 1501-4001-18-3О	Дизельний генератор Matari MR30, 380 В, Р=30 кВт; (маса=1,17)	шт	1	380000,00	380000
		Разом				549844
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				5436
		Всього по кошторису				555280

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво дитячого садку на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської області" (коригування)
1175

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-021

на Блискавкозахист

Дитячий садок на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської област

Основа:
креслення (специфікації) № 22/60-2023-БЗ

Кошторисна вартість 291,729 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,7596 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 83,996 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 березня" 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,672	<u>23695.52</u> 23695,52	<u>-</u> -	15923	15923	<u>-</u> -	<u>261.8000</u> -	<u>175.93</u> -
2	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 /піском/	100м3	0,192	<u>13411.11</u> 13411,11	<u>-</u> -	2575	2575	<u>-</u> -	<u>150.4500</u> -	<u>28.89</u> -
3	С1421- 10634	Пісок природний, рядовий	м3	19,2	<u>634.81</u> -	<u>-</u> -	12188	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,48	<u>13411.11</u> 13411,11	<u>-</u> -	6437	6437	<u>-</u> -	<u>150.4500</u> -	<u>72.22</u> -
5	КР1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі- самоскиди	100 м3	0,192	<u>16995.85</u> 16995,85	<u>-</u> -	3263	3263	<u>-</u> -	<u>183.6000</u> -	<u>35.25</u> -
6	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	31,68	<u>280.49</u> -	<u>280.49</u> 52,17	8886	-	<u>8886</u> 1653	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 13,02
		Разом прямі витрати по розділу 1					49272	28198	<u>8886</u> 1653		<u>312.29</u> 13,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					49272 12188 29851 17959 39,04 6942 67231				

		Всього по розділу 1					67231				
		Розділ 2. Блискавкозахист та захисне заземлення									
7	КМ8-472-8	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм	100 м	5,1	<u>5981.56</u> 3049,39	<u>361.15</u> 68,44	30506	15552	<u>1842</u> 349	<u>27.2000</u> 0,5328	<u>138.72</u> 2,72
8	& С111-814-1 варіант 1	Дріт для блискавкозахисту оцинкований ф8 мм W-08/ST	м	510	<u>59.30</u> -	<u>-</u> -	30243	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	КБ33-30-15	Установлення сталевих зварних блискавковідводів і тросостояків масою до 0,2 т	т	0,5287	<u>15757.23</u> 6699,38	<u>9057.85</u> 3169,32	8331	3542	<u>4789</u> 1676	<u>56.6400</u> 21,8384	<u>29.95</u> 11,55
10	& С1545-548-21	Блискавкоприймач з бетонною основою М-04/20	шт	17	<u>1510.48</u> -	<u>-</u> -	25678	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	& С1110-151-1 варіант 1	Тримач дроту пластиковий з бетоном Н-303	шт	50	<u>49.32</u> -	<u>-</u> -	2466	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	& С1545-39-2 варіант 2	Тримач дроту пластиковий Н-016	100шт	3	<u>1531.96</u> -	<u>-</u> -	4596	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	& С1545-39-34 варіант 1	Компенсатор К-220	100шт	0,05	<u>8687.80</u> -	<u>-</u> -	434	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	& С1545-404-В1 варіант 2	Злучник для дроту універсальний С-011	шт	30	<u>171.44</u> -	<u>-</u> -	5143	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	& С1545-39-2 варіант 1	Тримач дроту металевий FLIP з дюбелем Н-031	100шт	1,2	<u>6036.28</u> -	<u>-</u> -	7244	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	КМ8-420-1	Коробка відгалужувальна із запобіжником або роз'єднувачем, або автоматом, або показником напруги до розподільного шинопроводу	100 шт	0,17	<u>51599.88</u> 37489,58	<u>8810.01</u> 2928,79	8772	6373	<u>1498</u> 498	<u>334.4000</u> 22,3672	<u>56.85</u> 3,8
17	С1555-385 варіант 1	Коробка для фасадного контрольного з'єднання К-681	к-т	17	<u>281.62</u> -	<u>-</u> -	4788	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	& С1545-404-В1 варіант 1	Злучник контрольний С-031	шт	17	<u>216.73</u> -	<u>-</u> -	3684	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	& С111-953-В1-В2 варіант 1	Тримач полоси металевий FLIP Н -036	шт	30	<u>41.16</u> -	<u>-</u> -	1235	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	& С111-2441 варіант 1	Антикорозійна стрічка, 10 м (0,1 шт) G-115	рул	2	<u>476.43</u> -	<u>-</u> -	953	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм ²	100 м	3,2	<u>3201.71</u> 2511,26	<u>520.17</u> 125,47	10245	8036	<u>1665</u> 402	<u>22.4000</u> 0,9664	<u>71.68</u> 3,09
22	КМ8-472-6	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм ²	100 м	0,5	<u>5906.92</u> 2870,02	<u>479.44</u> 108,16	2953	1435	<u>240</u> 54	<u>25.6000</u> 0,8353	<u>12.8</u> 0,42
23	& С113-1439-2-В1 варіант 1	Смуга оцинкована для блискавкозахисту , 25 х4 мм W-25х4/ST	м	370	<u>19.35</u> -	<u>-</u> -	7160	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	КБ33-26-1	Механізоване забивання заземлювачів на глибину до 5 м	шт	26	<u>402.68</u> 74,12	<u>183.81</u> 42,24	10470	1927	<u>4779</u> 1098	<u>0.7200</u> 0,3750	<u>18.72</u> 9,75
25	& С1545-4811 варіант 1	Стержень уземлення о20 мм L-1500 G-20/1	к-т	52	<u>628.54</u> -	<u>-</u> -	32684	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	& С1545-404-В1 варіант 3	Злучник для стержня D16-20 та дроту / полоси В 40 С-044	шт	26	<u>124.32</u> -	<u>-</u> -	3232	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	& С1545-400-13-3Д варіант 1	Злучник для смуги хрестовий С-022	100шт	0,2	<u>9095.80</u> -	<u>-</u> -	1819	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	& С111-1301-42-33 варіант 1	Накінецьник для стержня д.20 мм G-20/2	шт	26	<u>71.77</u> -	<u>-</u> -	1866	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					204502	36865	<u>14813</u> 4077		<u>328.72</u> 31,33
		Разом будівельні роботи, грн.					204502				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					152824				
		всього заробітна плата, грн.					40942				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					19996 35,2 6261 224498				

		Всього по розділу 2					224498				
		Разом прямі витрати по кошторису					253774	65063	<u>23699</u>		<u>641.01</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					253774		5730		44,35
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					165012				
		всього заробітна плата, грн.					70793				
		Загальновиробничі витрати, грн.					37955				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					74,24				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					13203				
		Всього будівельні роботи, грн.					291729				

		Всього по кошторису					291729				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					759,6				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					83996				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво дитячого садку на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської області" (коригування)
1175

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-022
на Система пожежної сигналізації та система керування евакуюванням
Дитячий садок на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської област

Основа:
креслення (специфікації) № 22/60-2023-ПС

Кошторисна вартість 680,933 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,77526 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 195,981 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 березня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Система пожежної сигналізації									
1	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	138	<u>380.24</u> 325,28	<u>1.71</u> 0,27	52473	44889	<u>236</u> 37	<u>3.2000</u> 0,0026	<u>441.6</u> 0,36
2	& 290518-400103	Димовий сповіщувач DETECTO SMK100	шт	152	<u>924.15</u> -	<u>-</u> -	140471	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	КМ10-668-1	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні	шт	3	<u>205.41</u> 162,64	<u>6.65</u> 1,03	616	488	<u>20</u> 3	<u>1.6000</u> 0,0101	<u>4.8</u> 0,03
4	& 290518-400101	Тепловий сповіщувач DETECTO HT100	шт	4	<u>544.71</u> -	<u>-</u> -	2179	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	КМ10-309-3	Кнопка, установлювана на пультах і панелях	шт	31	<u>199.29</u> 183,63	<u>-</u> -	6178	5693	<u>-</u> -	<u>1.6000</u> -	<u>49.6</u> -
6	& 290518-400102	Ручний сповіщувач DETECTO MNL100	шт	34	<u>1205.67</u> -	<u>-</u> -	40993	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	КМ10-667-4	Прилад ПС на 4 промені	шт	1	<u>1930.33</u> 1858,38	<u>1.38</u> 0,21	1930	1858	<u>1</u> -	<u>17.6000</u> 0,0021	<u>17.6</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	& 2402-40413	Прилад приймально контрольний "Tiras Prime- A "	шт	1	<u>34861.92</u>	-	34862	-	-	-	-
9	KM10-667-13	Пристрій проміжний на 1 промінь	шт	1	<u>709.15</u>	<u>1.38</u>	709	651	1	<u>6.4000</u>	<u>6.4</u>
					650,56	0,21			-	0,0021	-
10	& 1602-11192-2-РГ	Модуль цифрового автодозвону M-GSM	шт	1	<u>4182.17</u>	-	4182	-	-	-	-
11	KM10-1-10	Плати різноманітного призначення із підготовленням місця установлення	плата	2	<u>1118.99</u>	<u>188.41</u>	2238	1836	<u>377</u>	<u>8.0000</u>	<u>16</u>
12	& 1602-30002-4-4П	Адресний модуль для підключення пристрою управління пожежогасінням «Tiras 1X» AM-Converter	шт	1	<u>1530.07</u>	-	1530	-	-	-	-
13	& 1602-30002-5-4P	Адресний модуль на два релейні виходи AM-OUT2R	шт	1	<u>1673.59</u>	-	1674	-	-	-	-
14	KM11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг	шт	1	<u>180.64</u>	<u>3.33</u>	181	177	4	<u>1.6000</u>	<u>1.6</u>
15	& 1602-30002-3-4O	Пристрій керування пожежогасінням ПУіЗ "Tiras 1X"	шт	1	<u>6426.17</u>	-	6426	-	-	-	-
16	KM10-99-6	Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо	шт	1	<u>2670.70</u>	<u>376.83</u>	2671	1903	<u>377</u>	<u>14.4000</u>	<u>14.4</u>
17	& 1602-30807	Блок живлення БЖ-2415	шт	1	<u>5974.19</u>	-	5974	-	-	-	-
18	KM8-532-4	Пост керування кнопковий загального призначення, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість елементів поста до 3	шт	4	<u>315.62</u>	<u>16.31</u>	1262	918	<u>65</u>	<u>2.0000</u>	<u>8</u>
					229,54	3,95			16	0,0305	0,12
19	& 1504-44131	Пост кнопковий ПKE 222/1 чорний	шт	4	<u>102.20</u>	-	409	-	-	-	-
20	KB21-2-7	Прокладання вініпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	12,2	<u>5203.83</u>	<u>647.16</u>	63487	50845	<u>7895</u>	<u>41.0000</u>	<u>500.2</u>
					4167,65	418,53			5106	3,5730	43,59
21	& C111-1303-2C	Труба гофрована ПВХ с протяжкой , важкогорюча , д.16/20, ступінь горючості А - С3	м	1232,2	<u>17.34</u>	-	21366	-	-	-	-
22	& C111-17-70	Кріплення для гофротруб ф20	шт	4880	<u>6.14</u>	-	29963	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	КБ21-4-1	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2	100м	12,2	<u>896.68</u> 762,79	<u>75.67</u> 48,47	10939	9306	<u>923</u> 591	<u>7.4100</u> 0,4130	<u>90.4</u> 5,04
24	КБ21-9-1	Прокладання проводу при схованій проводці	100м	1,8	<u>2986.38</u> 2692,55	<u>32.26</u> 10,83	5375	4847	<u>58</u> 19	<u>25.5000</u> 0,0825	<u>45.9</u> 0,15
25	15098-40012 варіант 1	Шлейф вогнестійкий для світлозвукових оповіщувачів пер . 2 x 1,5 мм2 NHXH-FE 180/E30 2 x 1,5 мм2	1000м	0,102	<u>36726.05</u> -	<u>-</u> -	3746	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	15098-40011 варіант 3	Кабель вогнестійкий для пожежної сигналізації 1 x 2 x 0,8 мм2 JE-H(St)H/Bd FE 180/E30	1000м	1,326	<u>14290.32</u> -	<u>-</u> -	18949	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 1							460783	123411	<u>9957</u> 5977		<u>1196.5</u> 51,08
Разом будівельні роботи, грн.							460783				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							327415				
всього заробітна плата, грн.							129388				
Загальновиробничі витрати, грн.							63275				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							110,95				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							19731				
Всього будівельні роботи, грн.							524058				

Всього по розділу 1							524058				
Розділ 2. Світло -звукова система оповіщення і керування евакуацією людей											
27	КБ21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,54	<u>17757.44</u> 15518,34	<u>1895.05</u> 602,54	9589	8380	<u>1023</u> 325	<u>131.2000</u> 4,5967	<u>70.85</u> 2,48
28	С1547-7 варіант 1	Показчик світловий "Вихід ", 12 В ОС1	шт	45	<u>783.82</u> -	<u>-</u> -	35272	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	С1547-7 варіант 2	Показчик світловий напряму руху (стрілка), 9-28 В ОС Ex	шт	5	<u>716.50</u> -	<u>-</u> -	3583	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	С1547-7 варіант 3	Світлозвуковий сповіщувач в пластиковому корпусі , 80 дБА ОС3 -12 " Вихід "	шт	4	<u>920.50</u> -	<u>-</u> -	3682	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	КМ10-386-7	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	2	<u>386.15</u> 346,40	<u>-</u> -	772	693	<u>-</u> -	<u>3.2000</u> -	<u>6.4</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	& 1704-507241	Світлозвуковий оповіщувач Джміль -2	шт	2	<u>1463.87</u>	-	2928	-	-	-	-
33	КБ21-2-7	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	5,5	<u>5203.83</u> 4167,65	<u>647.16</u> 418,53	28621	22922	<u>3559</u> 2302	<u>41.0000</u> 3,5730	<u>225.5</u> 19,65
34	& С111-1303-2С варіант 2	Труба гофрована ПВХ с протяжкой , важкогорюча , д.16/20, ступінь горючості А - С3	м	555,5	<u>17.34</u> -	- -	9632	-	- -	- -	- -
35	& С111-17-70 варіант 1	Кріплення для гофротруб ф20	шт	2200	<u>6.14</u> -	- -	13508	-	- -	- -	- -
36	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	5,5	<u>1115.33</u> 885,28	<u>104.65</u> 66,30	6134	4869	<u>576</u> 365	<u>8.6000</u> 0,5634	<u>47.3</u> 3,1
37	15098-40011 варіант 4	Кабель вогнестійкий для світлозвукових оповіщувачів пер . 2 x 1,5 мм 2 NHXH-FE 180/E30	1000м	0,561	<u>29590.32</u> -	- -	16600	-	- -	- -	- -
38	КМ10-698-1	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	6	<u>82.52</u> 81,32	- -	495	488	- -	<u>0.8000</u> -	<u>4.8</u> -
39	& 1401-4003-63 варіант 1	Коробка 140x100x50 8x4 вогнестійка Е 90	шт	6	<u>952.54</u> -	- -	5715	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 2							136531	37352	<u>5158</u> 2992		<u>354.85</u> 25,23
Разом будівельні роботи, грн.							136531				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							94021				
всього заробітна плата, грн.							40344				
Загальновиробничі витрати, грн.							20344				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							36,65				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							6518				
Всього будівельні роботи, грн.							156875				

Всього по розділу 2							156875				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					597314	160763	<u>15115</u>		<u>1551,35</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					597314		8969		76,31
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					421436				
		всього заробітна плата, грн.					169732				
		Загальновиробничі витрати, грн.					83619				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					147,6				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					26249				
		Всього будівельні роботи, грн.					680933				

		Всього по кошторису					680933				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1775,26				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					195981				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво дитячого садку на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської області" (коригування)
1175

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-023

на Пусконаладжувальні роботи пожежної сигналізації

Дитячий садок на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської област

Основа:	Кошторисна вартість	4,998 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0,02517 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	3,925 тис. грн.
	Середній розряд робіт	6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 березня" 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ПЖ5-38	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 4 до 9, за перший шлейф	шт	1	3567,10 3567,10	- -	3567	3567	- -	23,1600 -	23,16 -
		Разом прямі витрати по кошторису					3567	3567	- -		23,16 -
		Разом будівельні роботи, грн.					3567				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					3567				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1431				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,01				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					358				
		Всього будівельні роботи, грн.					4998				

		Всього по кошторису					4998				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					25,17				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					3925				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво дитячого садку на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської області" (коригування)
1175

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-024/ТМК
на Тепломеханічні рішення
Дитячий садок на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської област

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 630,014 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,55117 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 66,188 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 березня" 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т +1 на складі	шт	5	3184,14 2362,68	183,58 59,83	15921	11813	918 299	21,3200 0,5002	106,6 2,5
2	С130-508 варіант 1	Циркуляційний насос системи опалення радіаторного контуру. Осі А-Ж Wilo TOP-S 40/15- 3 PN6 G=5.6 м3/год, H=10 м.в.ст., U=1~230 В, Nmax=0.95 кВт.	шт	2	33128,10 -	- -	66256	-	- -	- -	- -
3	С130-508 варіант 2	Циркуляційний насос системи опалення радіаторного контуру. Wilo TOP-S 40/15- 3 PN6 G=5.68 м3/год, H=15 м.в.ст., U=3~400 В, Nmax=0.55 кВт. +1 на складі	шт	1	33128,10 -	- -	33128	-	- -	- -	- -
4	С130-508 варіант 3	Циркуляційний насос системи опалення контуру теплої підлоги. Wilo TOP-Z 40/10- 3 PN6 G=2.4м³/год, H=15 м.в.ст., U=3~400 В, Nmax=0.31 кВт	шт	2	25262,88 -	- -	50526	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	C130-508 варіант 4	Циркуляційний насос гарячого водопостачання. Wilo TOP-S 50/10- 3 PN6 G=5.0 м3/год, H=10 м.в.ст., U=3~400 В, Nmax=0.96 кВт	шт	1	<u>34329.66</u> -	<u>-</u> -	34330	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	C130-508 варіант 5	Циркуляційний насос системи гарячого водопостачання. Wilo TOP-z 30/10- 3 PN6	шт	1	<u>46589.04</u> -	<u>-</u> -	46589	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	KM10-111-2	Апарат телефонний системи ЦБ або АТС настінний	шт	4	<u>358.63</u> 243,31	<u>-</u> -	1435	973	<u>-</u> -	<u>2.1200</u> -	<u>8.48</u> -
8	& 1504-7038-113	Управління насосом Wilo-Control. Wilo-IF-модуль Stratos Modbus RTU	шт	4	<u>4386.10</u> -	<u>-</u> -	17544	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	KM11-31-1	Прилади, що встановлюються на конструкціях, маса до 5 кг (0,005) (Теплолічильник Ultraheat T550/UH50, UH50-B65)	шт	1	<u>115.25</u> 94,62	<u>-</u> -	115	95	<u>-</u> -	<u>0.8000</u> -	<u>0.8</u> -
10	KB18-16-4	Установлення гідравлічного вирівнювача	шт	1	<u>1198.86</u> 650,51	<u>278.07</u> 78,11	1199	651	<u>278</u> 78	<u>5.8700</u> 0,6687	<u>5.87</u> 0,67
11	C130-260 варіант 1	Гідравлічний вирівнювач Gmax=25.00 м3/год SP 100/250	шт	1	<u>19927.74</u> -	<u>-</u> -	19928	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	KB18-5-1	Установлення водопідігрівників ємкісних місткістю до 1 м3	шт	2	<u>3458.22</u> 2435,82	<u>589.92</u> 197,30	6916	4872	<u>1180</u> 395	<u>21.9800</u> 1,6551	<u>43.96</u> 3,31
13	C130-14 варіант 1	Водопідігрівач дотичного нагріву на 400 л з електротеном TN-400 Plus Term	шт	2	<u>20942.65</u> -	<u>-</u> -	41885	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	KB18-10-1	Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 0,1 м3	шт	1	<u>783.42</u> 659,38	<u>90.22</u> 34,10	783	659	<u>90</u> 34	<u>5.9500</u> 0,2836	<u>5.95</u> 0,28
15	C130-10 варіант 2	Компенсатор об'єму ГВП на 50л 6 бар Zilmet CalPro -24	шт	1	<u>4191.82</u> -	<u>-</u> -	4192	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	KB18-16-4	Установлення грязьовиків, зовнішній діаметр патрубка до 108 мм	шт	1	<u>2620.66</u> 650,51	<u>278.07</u> 78,11	2621	651	<u>278</u> 78	<u>5.8700</u> 0,6687	<u>5.87</u> 0,67
17	C130-260 варіант 2	Грязевик теплових пунктів вертикальний ТС-569 Ду100	шт	1	<u>2077.74</u> -	<u>-</u> -	2078	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	KM12-807-1 в.в. п.2.12.1.2 к(труд)=1,25	Вентилі, клапани муфтові на умовний тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр умовного проходу 15-50 мм [електричний або електромагнітний привід]	10 шт	0,5	<u>9181.60</u> 9181,60	<u>-</u> -	4591	4591	<u>-</u> -	<u>80.0000</u> -	<u>40</u> -
19	KB18-15-2	Установлення гребінок пароводорозподільних зі сталевих труб, зовнішній діаметр корпусу 133 мм	шт	2	<u>1430.74</u> 1291,16	<u>112.92</u> 36,41	2861	2582	<u>226</u> 73	<u>11.2500</u> 0,3054	<u>22.5</u> 0,61
20	C130-255 варіант 1	Колектор д.133х5.0, L=3,0 м на 4-и відгалуження	комплект	2	<u>2217.96</u> -	<u>-</u> -	4436	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	КБ16-11-1	Прокладання трубопроводів обв'язки котлів, водонагрівників та насосів зі сталейних безшовних і електрозварних труб діаметром до 40 мм	100м	1,1	<u>7973.74</u> 7360,19	<u>511.78</u> 186,90	8771	8096	<u>563</u> 206	<u>61.3400</u> 1,5628	<u>67.47</u> 1,72
22	С113-1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 15 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	18	<u>47.86</u> -	<u>-</u> -	861	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	С113-2	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 20 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	26	<u>59.16</u> -	<u>-</u> -	1538	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	С113-3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	16	<u>76.15</u> -	<u>-</u> -	1218	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	С113-4	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	20	<u>98.70</u> -	<u>-</u> -	1974	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	С113-5	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 40 мм, товщина стінки 3 мм	м	30	<u>115.62</u> -	<u>-</u> -	3469	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	КБ16-11-2	Прокладання трубопроводів обв'язки котлів, водонагрівників та насосів зі сталейних безшовних і електрозварних труб діаметром до 50 мм	100м	0,28	<u>11113.98</u> 9608,44	<u>1361.84</u> 504,46	3112	2690	<u>381</u> 141	<u>82.4900</u> 4,3111	<u>23.1</u> 1,21
28	С113-6	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	28	<u>146.59</u> -	<u>-</u> -	4105	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	КБ16-11-4	Прокладання трубопроводів обв'язки котлів, водонагрівників та насосів зі сталейних безшовних і електрозварних труб діаметром до 100 мм	100м	0,12	<u>16929.95</u> 13920,59	<u>2506.28</u> 931,30	2032	1670	<u>301</u> 112	<u>122.6700</u> 7,9423	<u>14.72</u> 0,95
30	С113-161	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм	м	12	<u>344.12</u> -	<u>-</u> -	4129	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	КБ16-11-5	Прокладання трубопроводів обв'язки котлів, водонагрівників та насосів зі сталейних безшовних і електрозварних труб діаметром до 150 мм	100м	0,08	<u>24845.18</u> 20173,67	<u>3573.58</u> 1331,12	1988	1614	<u>286</u> 106	<u>182.0400</u> 11,3594	<u>14.56</u> 0,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	C113-177	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 159 мм, товщина стінки 5 мм	м	8	<u>620.71</u>	-	4966	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
33	C113-1491	Заглушка Ду діам. 150 мм	шт	4	<u>97.96</u>	-	392	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
34	C1630-87	Кран кульовий муфтовий ВВ Ду50 Р= 1.6 МПа VT.215	шт	6	<u>2598.05</u>	-	15588	-	-	-	-
	варіант 5				-	-			-	-	-
35	C1630-87	Кран кульовий муфтовий ВВ Ду40 Р= 1.6 МПа VT.215	шт	4	<u>1815.71</u>	-	7263	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
36	C1630-87	Кран кульовий муфтовий ВВ Ду32 Р= 1.6 МПа VT.215	шт	8	<u>1192.49</u>	-	9540	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
37	C1630-87	Кран кульовий муфтовий ВВ Ду25 Р= 1.6 МПа VT.215	шт	8	<u>709.01</u>	-	5672	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
38	C1630-87	Кран кульовий муфтовий ВВ Ду 15 Р= 1.6 МПа VT.215	шт	15	<u>326.51</u>	-	4898	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
39	C1630-536	Клапан зворотній муфтовий Ду 50 Р= 1.6 МПа	шт	2	<u>332.62</u>	-	665	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
40	C1630-536	Клапан зворотній муфтовий Ду 40 Р= 1.6 МПа	шт	2	<u>258.16</u>	-	516	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
41	C1630-536	Клапан зворотній муфтовий Ду 32 Р= 1.6 МПа	шт	1	<u>190.84</u>	-	191	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
42	C1630-126	Бочонок діаметр до 15 мм	шт	6	<u>14.92</u>	-	90	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
43	C1630-128	Бочонок діаметр до 25 мм	шт	6	<u>21.79</u>	-	131	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
44	C1630-129	Бочонок діаметр до 32 мм	шт	8	<u>27.36</u>	-	219	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
45	C1630-130	Бочонок діаметр до 40 мм	шт	6	<u>34.24</u>	-	205	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
46	C1630-131	Бочонок діаметр до 50 мм	шт	4	<u>52.83</u>	-	211	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
47	& C1-ПР1-54	Відведення 90 Ду 100	шт	8	<u>153.00</u>	-	1224	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
48	& C1-ПР1-54	Відведення 90 Ду 50	шт	12	<u>86.70</u>	-	1040	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
49	& C1-ПР1-54	Відведення 90 Ду 40	шт	6	<u>61.20</u>	-	367	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
50	& C1-ПР1-54	Відведення 90 Ду 32	шт	10	<u>51.00</u>	-	510	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
51	& C1-ПР1-54	Відведення 90 Ду 25	шт	8	<u>45.90</u>	-	367	-	-	-	-
	варіант 5				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	& C1-ПР1-54 варіант 6	Відведення 90 Ду 15	шт	8	<u>25.50</u>	-	204	-	-	-	-
53	& C1-ПР1-54 варіант 7	Відведення 90 Ду 15 з різьбою	шт	28	<u>30.60</u>	-	857	-	-	-	-
54	C113-1861 варіант 1	Муфта роз'ємна хромована з накидною гайкою В-В 2"	шт	10	<u>1530.08</u>	-	15301	-	-	-	-
55	C113-1861 варіант 2	Муфта роз'ємна хромована з накидною гайкою В-В 1"	шт	6	<u>883.40</u>	-	5300	-	-	-	-
56	C113-1861 варіант 3	Муфта роз'ємна хромована з накидною гайкою В-В 3/4"	шт	6	<u>641.66</u>	-	3850	-	-	-	-
57	C113-1861 варіант 4	Муфта роз'ємна хромована з накидною гайкою В-В 1/2"	шт	15	<u>350.96</u>	-	5264	-	-	-	-
58	C113-1861 варіант 5	Муфта роз'ємна хромована з накидною гайкою В-В 1 1/2"	шт	4	<u>1224.08</u>	-	4896	-	-	-	-
59	C113-1861 варіант 6	Муфта роз'ємна хромована з накидною гайкою В-В 1 1/4"	шт	12	<u>914.00</u>	-	10968	-	-	-	-
60	C113-1778 варіант 1	Перехід Ду 32 х Ду 25	шт	4	<u>117.23</u>	-	469	-	-	-	-
61	C113-1781 варіант 1	Перехід Ду 40 х Ду 32	шт	2	<u>117.28</u>	-	235	-	-	-	-
62	C113-1783 варіант 1	Перехід Ду 50 х Ду 40	шт	2	<u>127.03</u>	-	254	-	-	-	-
63	C1630-126 варіант 2	Різьба коротка 15 мм	шт	8	<u>14.92</u>	-	119	-	-	-	-
64	C1630-127 варіант 1	Різьба коротка 20 мм	шт	4	<u>18.01</u>	-	72	-	-	-	-
65	C1630-128 варіант 2	Різьба коротка 25 мм	шт	6	<u>21.79</u>	-	131	-	-	-	-
66	C1630-129 варіант 2	Різьба коротка 32 мм	шт	6	<u>27.36</u>	-	164	-	-	-	-
67	C1630-130 варіант 2	Різьба коротка 40 мм	шт	6	<u>34.24</u>	-	205	-	-	-	-
68	C1630-131 варіант 2	Різьба коротка 50 мм	шт	8	<u>52.83</u>	-	423	-	-	-	-
69	C1630-131 варіант 3	Муфта 50 мм	шт	20	<u>52.83</u>	-	1057	-	-	-	-
70	C1630-128 варіант 3	Муфта 25 мм	шт	8	<u>21.79</u>	-	174	-	-	-	-
71	C113-1813 варіант 1	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 32х1 1/4" мм	шт	2	<u>150.55</u>	-	301	-	-	-	-
72	C113-1816	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 63х2" мм	шт	2	<u>560.07</u>	-	1120	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	КБ16-15-3	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталених труб діаметром до 100 мм	шт	8	<u>731.78</u> 472,09	<u>151.74</u> 45,08	5854	3777	<u>1214</u> 361	<u>4.2600</u> 0,3809	<u>34.08</u> 3,05
74	С1630-67 варіант 1	Кран кульовий укорочений фланцевий Ду100 Р= 1.6 МПа COPRO PIATO 80-81 IVR	шт	8	<u>5924.22</u> -	<u>-</u> -	47394	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
75	С130-935 варіант 1	Фланці плоскі приварні, діаметр 100 мм	шт	16	<u>230.19</u> -	<u>-</u> -	3683	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
76	КБ18-21-2	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 32 мм	10шт	0,1	<u>10166.38</u> 1378,95	<u>790.23</u> 237,60	1017	138	<u>79</u> 24	<u>12.3000</u> 2,0619	<u>1.23</u> 0,21
77	КБ18-21-3	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 40 мм	10шт	0,2	<u>10849.74</u> 1653,43	<u>1082.94</u> 338,31	2170	331	<u>217</u> 68	<u>14.9200</u> 2,9394	<u>2.98</u> 0,59
78	КБ18-21-4	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 50 мм	10шт	0,2	<u>11902.59</u> 1653,43	<u>1080.91</u> 338,98	2381	331	<u>216</u> 68	<u>14.9200</u> 2,9403	<u>2.98</u> 0,59
79	КБ18-21-7	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 100 мм	10шт	0,1	<u>18798.12</u> 2962,22	<u>2116.71</u> 688,03	1880	296	<u>212</u> 69	<u>26.7300</u> 5,8719	<u>2.67</u> 0,59
80	КР15-17-1	Установлення фланцевих з'єднань на сталевих трубопроводах діаметром 40 мм	шт	2	<u>637.19</u> 208,78	<u>22.41</u> 1,27	1274	418	<u>45</u> 3	<u>1.7400</u> 0,0110	<u>3.48</u> 0,02
81	КР15-17-1	Установлення фланцевих з'єднань на сталевих трубопроводах діаметром 50 мм	шт	2	<u>676.97</u> 208,78	<u>22.41</u> 1,27	1354	418	<u>45</u> 3	<u>1.7400</u> 0,0110	<u>3.48</u> 0,02
82	КР15-17-4	Установлення фланцевих з'єднань на сталевих трубопроводах діаметром 100 мм	шт	4	<u>1136.28</u> 309,57	<u>36.68</u> 2,07	4545	1238	<u>147</u> 8	<u>2.5800</u> 0,0180	<u>10.32</u> 0,07
83	КБ18-22-5	Установлення кранів повітряних	комплект	1	<u>28.19</u> 24,34	<u>-</u> -	28	24	<u>-</u> -	<u>0.2000</u> -	<u>0.2</u> -
84	С1630-1531 варіант 1	Автоматичний повітрєвідводчик з зворотнім клапаном Ду 15	шт	1	<u>357.33</u> -	<u>-</u> -	357	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
85	КМ12-698-1	Монтаж бобишок, штуцерів на умовний тиск до 10 МПа [100 кгс/см ²]	10 шт	3,4	<u>1386.07</u> 1067,36	<u>210.86</u> 11,50	4713	3629	<u>717</u> 39	<u>9.3000</u> 0,1000	<u>31.62</u> 0,34
86	КБ18-22-3	Установлення манометрів з триходовим краном і трубкою-сифоном	комплект	22	<u>63.25</u> 59,40	<u>-</u> -	1392	1307	<u>-</u> -	<u>0.5100</u> -	<u>11.22</u> -
87	С1630-113 варіант 1	Манометр радіальний Р=0-600 кПа, Дкорпуса=100 мм комплекті з бобишкою, трьохходовим краном та сифонною трубкою ДМ 05 МП -3У . 0 - 600 кПа - 1.5	комплект	22	<u>701.70</u> -	<u>-</u> -	15437	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
88	КБ18-22-4	Установлення термометрів в оправі прямих та кутових	комплект	12	<u>62.92</u> 57,18	<u>-</u> -	755	686	<u>-</u> -	<u>0.5100</u> -	<u>6.12</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	С1630-986 варіант 1	Термометр біметалевий стандартний радіальний t _{max} =120°С, Dкорпуса=100 мм в комплекті з бобишкою ТБ - 100 - 100 -120 - 1 .0 - Р	шт	12	<u>765.48</u> -	<u>-</u> -	9186	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
90	КБ16-29-3	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 200 мм	100м	0,08	<u>1862.34</u> 1140,61	<u>23.78</u> 1,62	149	91	<u>2</u> -	<u>8,2200</u> 0,0150	<u>0.66</u> -
91	КБ16-29-2	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм	100м	0,12	<u>1336.09</u> 1140,61	<u>23.78</u> 1,62	160	137	<u>3</u> -	<u>8,2200</u> 0,0150	<u>0.99</u> -
92	КБ16-29-1	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100м	1,38	<u>1218.21</u> 1140,61	<u>23.78</u> 1,62	1681	1574	<u>33</u> 2	<u>8,2200</u> 0,0150	<u>11.34</u> 0,02
93	КБ13-16-6 к=2	Ґрунтування металевих поверхонь за два рази Ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,2125	<u>2846.51</u> 1213,55	<u>169.69</u> 16,41	605	258	<u>36</u> 3	<u>9,5600</u> 0,1440	<u>2.03</u> 0,03
94	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,2125	<u>2318.74</u> 453,30	<u>63.41</u> 9,19	493	96	<u>13</u> 2	<u>3,6200</u> 0,0804	<u>0.77</u> 0,02
		Разом прямі витрати по кошторису					602458	55706	<u>7480</u> 2172		<u>486.05</u> 18,38
		Разом будівельні роботи, грн.					602458				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					539272				
		всього заробітна плата, грн.					57878				
		Загальновиробничі витрати, грн.					27556				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					46,74				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8310				
		Всього будівельні роботи, грн.					630014				

		Всього по кошторису					630014				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					551,17				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					66188				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво дитячого садку на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі
Гостомель, Київської області" (коригування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-025

Устаткування тепломеханічне

Дитячий садок на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської област

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 99,682 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "11 березня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 17141-60013	Ультразвуковий тепловий лічильник із витратоміром ?50 та датчиками температури.Ultraheat T550/UH50, UH50-B65 Qном.=15.00 м³/год, Qmin=0.25м³/год, , Qmax.=30.00 м³/год, L=270мм; (маса=0,006)	шт	1	28000,00	28000
2	& 1504-160263	Триходовий регулюючий клапан д.32, kvs=15 м³/год VRB 2 із електроприводом та фітингами AMV 435; (маса=0,0016)	шт	3	12120,00	36360
3	& 1504-160262-1-4Н	Триходовий регулюючий клапан д.40, kvs=25 м³/год VRB 2 із електроприводом та фітингами AMV 435; (маса=0,0016)	шт	2	17214,00	34428
		Разом				98788
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				894
		Всього по кошторису				99682

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво дитячого садку на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської області" (коригування)
1175

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-026
на Автоматизація теплового пункту
Дитячий садок на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської област

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 241,972 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,53004 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 63,677 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 березня" 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Прилади й засоби автоматизації									
1	КБ18-22-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	25	<u>56.53</u>	-	1413	1065	-	<u>0.3600</u>	<u>9</u>
					42,58	-			-	-	-
2	С1630-113	Манометр ДМ 05100 (М)/0...1,0МПа/	комплект	25	<u>350.65</u>	-	8766	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
3	КБ18-22-4	Установлення термометрів в оправі прямих та кутових	комплект	15	<u>62.92</u>	-	944	858	-	<u>0.5100</u>	<u>7.65</u>
					57,18	-			-	-	-
4	С1630-986	Термометр біметалевий стандартний радіальний tmax=120°С, Dкорпуса=100 мм в комплекті з бобишкою ТБ - 100 - 100 -120 - 1 .0 - Р	шт	15	<u>765.48</u>	-	11482	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
5	КМ11-30-1	Прилади, що установлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні	шт	2	<u>126.59</u>	-	253	106	-	<u>0.4500</u>	<u>0.9</u>
					53,23	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& C1630-669-B11 варіант 1	Датчик-реле тиску, IP55, SPDT Діапазон уставок -0,8...5,0кгс/см2 (-0,08...0,5МПа) RT 1A 017-500166	шт	2	<u>4488.11</u> -	<u>-</u> -	8976	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	KM11-30-1	Прилади, що встановлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні вузли керування насосами К1-К6 в складі:	шт	2	<u>126.59</u> 53,23	<u>-</u> -	253	106	<u>-</u> -	<u>0.4500</u> -	<u>0.9</u> -
8	KM8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	66	<u>372.20</u> 183,63	<u>22.85</u> 5,23	24565	12120	<u>1508</u> 345	<u>1.6000</u> 0,0421	<u>105.6</u> 2,78
9	KM8-529-3	Контактор змінного струму, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 160 А	шт	24	<u>776.36</u> 567,74	<u>23.78</u> 5,33	18633	13626	<u>571</u> 128	<u>4.8000</u> 0,0431	<u>115.2</u> 1,03
10	KM8-816-1	Реле максимальне, мінімальне, нульове, проміжне, часу, продуктивності	шт	12	<u>1346.26</u> 719,36	<u>32.26</u> 10,83	16155	8632	<u>387</u> 130	<u>6.8900</u> 0,0825	<u>82.68</u> 0,99
11	& 1504-19034-1 варіант 1	Пружинна клема 0,2 ... 2,5 мм?, сіра ST2,5	шт	120	<u>14.79</u> -	<u>-</u> -	1775	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	& 1504-19034-1 варіант 2	Пружинна клема заземлення 0,2 ... 2,5 мм2, жовта ST2,5-PE	шт	42	<u>25.50</u> -	<u>-</u> -	1071	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	& 1504-19034-B4 варіант 1	Кришка ізолююча D-ST2,5	шт	24	<u>8.17</u> -	<u>-</u> -	196	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	KM11-30-1	Електродвигун насоса контуру циркуляції ГВП К7 Прилади, що встановлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні	шт	1	<u>126.59</u> 53,23	<u>-</u> -	127	53	<u>-</u> -	<u>0.4500</u> -	<u>0.45</u> -
15	KM8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	3	<u>372.20</u> 183,63	<u>22.85</u> 5,23	1117	551	<u>69</u> 16	<u>1.6000</u> 0,0421	<u>4.8</u> 0,13
16	KM8-529-3	Контактор змінного струму, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 160 А	шт	1	<u>776.36</u> 567,74	<u>23.78</u> 5,33	776	568	<u>24</u> 5	<u>4.8000</u> 0,0431	<u>4.8</u> 0,04
17	KM8-816-1	Реле максимальне, мінімальне, нульове, проміжне, часу, продуктивності	шт	1	<u>1346.26</u> 719,36	<u>32.26</u> 10,83	1346	719	<u>32</u> 11	<u>6.8900</u> 0,0825	<u>6.89</u> 0,08
18	& 1504-19034-1 варіант 1	Пружинна клема 0,2 ... 2,5 мм?, сіра ST2,5	шт	3	<u>14.79</u> -	<u>-</u> -	44	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	& 1504-19034-1 варіант 3	Пружинна клемма заземлення 0,2 ... 2,5 мм ² , синя ST2,5-PE	шт	1	<u>25.50</u> -	<u>-</u> -	26	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	& 1504-19034-1 варіант 2	Пружинна клемма заземлення 0,2 ... 2,5 мм ² , жовта ST2,5-PE	шт	2	<u>25.50</u> -	<u>-</u> -	51	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	& 1504-19034-B4 варіант 1	Кришка ізолююча D-ST2,5	шт	3	<u>8.17</u> -	<u>-</u> -	25	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	KM11-138-1	Монтаж механізму виконавчого, маса до 20 кг /Електропривод дросельної заслінки/	комплект	5	<u>361.63</u> 87,63	<u>251.92</u> 68,11	1808	438	<u>1260</u> 341	<u>0.8000</u> 0,5337	<u>4</u> 2,67
23	KM11-31-1	Прилади, що встановлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	3	<u>115.25</u> 94,62	<u>-</u> -	346	284	<u>-</u> -	<u>0.8000</u> -	<u>2.4</u> -
24	& C1512-150-CKM-133 варіант 1	Комутаційний набір з клемними колодками	шт	2	<u>532.44</u> -	<u>-</u> -	1065	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	KM11-30-1	Прилади, що встановлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні	шт	7	<u>126.59</u> 53,23	<u>-</u> -	886	373	<u>-</u> -	<u>0.4500</u> -	<u>3.15</u> -
26	C1630-1583 варіант 2	Занурювальний датчик температури ESMU-100	шт	7	<u>3700.66</u> -	<u>-</u> -	25905	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	& C1545-32-1-1P варіант 1	Занурювальна гільза для датчиків ESMU-100	шт	7	<u>3833.93</u> -	<u>-</u> -	26838	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	& 1504-19034-1 варіант 1	Пружинна клемма 0,2 ... 2,5 мм ² , сіра ST2,5	шт	26	<u>14.79</u> -	<u>-</u> -	385	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	& 1504-19034-1 варіант 3	Пружинна клемма заземлення 0,2 ... 2,5 мм ² , синя ST2,5-PE	шт	5	<u>25.50</u> -	<u>-</u> -	128	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	& 1504-19034-B4 варіант 1	Кришка ізолююча D-ST2,5	шт	6	<u>8.17</u> -	<u>-</u> -	49	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	KM11-60-1	Пульт комутації та живлення "Сигнал-6" Установлення приладів для аналізу фізико-хімічного складу речовини, категорія складності приладів 1	комплект	3	<u>1058.33</u> 745,47	<u>236.59</u> 79,43	3175	2236	<u>710</u> 238	<u>6.4000</u> 0,6050	<u>19.2</u> 1,82
32	& 1602-30200-1-4У	Блок контролю та керування Варта 1-03.14	шт	1	<u>10955.62</u> -	<u>-</u> -	10956	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	& 1601-2208-1-B1-B5	Датчик паливного газу СН (метан), IP 65 ДМ -4	шт	2	<u>1734.03</u> -	<u>-</u> -	3468	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	KM10-668-2	Сповіслювач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	1	<u>380.24</u> 325,28	<u>1,71</u> 0,27	380	325	<u>2</u> -	<u>3.2000</u> 0,0026	<u>3,2</u> -
35	& 2402-4057-2-4Щ-2	Сповіслювач пожежний димовий СПД-2	шт	1	<u>1169.02</u> -	<u>-</u> -	1169	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	KM10-309-3	Кнопка, установлювана на пультах і панелях	шт	1	<u>199.29</u> 183,63	<u>-</u> -	199	184	<u>-</u> -	<u>1.6000</u> -	<u>1,6</u> -
37	& 1602-30068-2	Сповіслювач ручний СПР-Тірас	шт	1	<u>1304.13</u> -	<u>-</u> -	1304	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	KM8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	1	<u>372.20</u> 183,63	<u>22.85</u> 5,23	372	184	<u>23</u> 5	<u>1.6000</u> 0,0421	<u>1,6</u> 0,04
39	& 1504-19034-1 варіант 1	Пружинна клемма 0,2 ... 2,5 мм ² , сіра ST2,5	шт	1	<u>14.79</u> -	<u>-</u> -	15	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	& 1504-19034-1 варіант 3	Пружинна клемма заземлення 0,2 ... 2,5 мм ² , синя ST2,5-PE	шт	1	<u>25.50</u> -	<u>-</u> -	26	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	& 1504-19034-1 варіант 2	Пружинна клемма заземлення 0,2 ... 2,5 мм ² , жовта ST2,5-PE	шт	1	<u>25.50</u> -	<u>-</u> -	26	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	& 1504-19034-B4 варіант 1	Кришка ізолююча D-ST2,5	шт	1	<u>8.17</u> -	<u>-</u> -	8	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	KM10-386-7	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	1	<u>386.15</u> 346,40	<u>-</u> -	386	346	<u>-</u> -	<u>3.2000</u> -	<u>3,2</u> -
44	& 1503-1127-6-3Л	Оповіслювач світло-звуковий, зовнішнього виконання, 90дБ "Гном-1"	шт	1	<u>969.71</u> -	<u>-</u> -	970	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	KM11-168-1	Щит управління тепловпункту ЩЖУ Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг	шт	1	<u>1020.41</u> 907,84	<u>78.46</u> 22,50	1020	908	<u>78</u> 23	<u>8.0000</u> 0,1736	<u>8</u> 0,17
46	& 1504-19034-1 варіант 1	Пружинна клемма 0,2 ... 2,5 мм ² , сіра ST2,5	шт	3	<u>14.79</u> -	<u>-</u> -	44	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	& 1504-19034-1 варіант 3	Пружинна клемма заземлення 0,2 ... 2,5 мм ² , синя ST2,5-PE	шт	1	<u>25.50</u> -	<u>-</u> -	26	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	& 1504-19034-1 варіант 2	Пружинна клемка заземлення 0,2 ... 2,5 мм ² , жовта ST2,5-PE	шт	1	<u>25.50</u> -	<u>-</u> -	26	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	& 1504-19034-B4 варіант 2	Кінцевий держатель Е / UK-NS35	шт	6	<u>35.96</u> -	<u>-</u> -	216	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	& 1504-19034-B4 варіант 1	Кришка ізолююча D-ST2,5	шт	1	<u>8.17</u> -	<u>-</u> -	8	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	& C1-1-581-4 варіант 3	DIN-рейка перфорована 1м x 35мм	шт	4	<u>68.73</u> -	<u>-</u> -	275	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	& C1-1-581-4 варіант 4	Шина з'єднувальна для трифазних автоматів І=1м 100-3/63	шт	1	<u>225.81</u> -	<u>-</u> -	226	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	KM8-526-1	Підключення ТЕН водопідігрівачів ГВП Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	2	<u>372.20</u> 183,63	<u>22.85</u> 5,23	744	367	<u>46</u> 10	<u>1.6000</u> 0,0421	<u>3.2</u> 0,08
54	KM8-529-3	Контактор змінного струму, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 160 А	шт	2	<u>776.36</u> 567,74	<u>23.78</u> 5,33	1553	1135	<u>48</u> 11	<u>4.8000</u> 0,0431	<u>9.6</u> 0,09
55	& 1504-19034-1 варіант 1	Пружинна клемка 0,2 ... 2,5 мм ² , сіра ST2,5	шт	6	<u>14.79</u> -	<u>-</u> -	89	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
56	& 1504-19034-1 варіант 3	Пружинна клемка заземлення 0,2 ... 2,5 мм ² , синя ST2,5-PE	шт	2	<u>25.50</u> -	<u>-</u> -	51	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
57	& 1504-19034-1 варіант 2	Пружинна клемка заземлення 0,2 ... 2,5 мм ² , жовта ST2,5-PE	шт	2	<u>25.50</u> -	<u>-</u> -	51	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
58	& 1504-19034-B4 варіант 1	Кришка ізолююча D-ST2,5	шт	2	<u>8.17</u> -	<u>-</u> -	16	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					182203	45184	<u>4758</u> 1263		<u>398.02</u> 9,92
		Разом будівельні роботи, грн.					182203				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					132261				
		всього заробітна плата, грн.					46447				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					24419 49,1 8734 206622 206622				
		Розділ 2. Кабельно-провідникова продукція									
59	КМ8-574-1	Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 10 мм2	100 жил	0,32	<u>5339.39</u> 2754,48	<u>258.10</u> 86,65	1709	881	83 28	<u>24.0000</u> 0,6600	<u>7.68</u> 0,21
60	15095-1024	Провід напругою до 380в перерізом 0,75мм2 ПВ3	1000м	0,0412	<u>5268.23</u> -	-	217	-	-	-	-
61	15095-1044	Провід напругою до 380в перерізом 1,5мм2 ПВ3	1000м	0,02575	<u>6928.88</u> -	-	178	-	-	-	-
62	15095-1054	Провід напругою до 380в перерізом 2,5мм2 ПВ3	1000м	0,01545	<u>10126.89</u> -	-	156	-	-	-	-
63	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,31	<u>7017.64</u> 3592,91	<u>2537.86</u> 703,78	2175	1114	<u>787</u> 218	<u>32.8000</u> 6,1138	<u>10.17</u> 1,9
64	& С111-1301-10-ША варіант 1	Короб пластиковий перфорований 30х40мм РК30х40 229002314	м	4	<u>80.97</u> -	-	324	-	-	-	-
65	& С111-1301-10-ША варіант 2	Короб пластиковий перфорований 60х40мм РК60х40 229002316	м	2	<u>153.39</u> -	-	307	-	-	-	-
66	& С111-1301-10-ША варіант 3	Короб пластиковий суцільний 60х60мм ЕКЕ 60х60 HD 224002076	м	25	<u>199.29</u> -	-	4982	-	-	-	-
67	С188888-4 варіант 2	Кут внутрішній 8545 224102204	шт	5	<u>116.28</u> -	-	581	-	-	-	-
68	С188888-4 варіант 3	Кут Т-подібний 8544 224102203	шт	1	<u>75.48</u> -	-	75	-	-	-	-
69	С188888-4 варіант 4	Заглушка 8541 224102200	шт	3	<u>91.80</u> -	-	275	-	-	-	-
70	С188888-4 варіант 5	З'єднання 8542 224102201	шт	5	<u>66.30</u> -	-	332	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	C188888-4 варіант 6	Распорка REKE 60 232102641	шт	25	<u>10.54</u>	-	264	-	-	-	-
72	KB21-3-4	Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 25 мм	100м	1	<u>2676.60</u>	<u>172.07</u>	2677	1719	<u>172</u>	<u>16.2800</u>	<u>16.28</u>
					1719,01	57,77			58	0,4400	0,44
73	C1530-1 варіант 4	Труба гофрована з самозатухаючого ПВХ д. 20/17мм 1520КА	10м	5,05	<u>265.23</u>	-	1339	-	-	-	-
74	C1530-1 варіант 3	Труба гофрована з самозатухаючого ПВХ д. 16/10,7мм MONOFLEX 1416E121201603	10м	5,05	<u>265.23</u>	-	1339	-	-	-	-
75	C1545-119 варіант 1	Муфта труба-труба з обмежувачем д.20мм 0220 KB 332201819	шт	10	<u>6.63</u>	-	66	-	-	-	-
76	C1545-119 варіант 2	Муфта труба-коробка, IP67д.20 BS20 50220	шт	25	<u>41.84</u>	-	1046	-	-	-	-
77	& C1110-15- B1-B1 варіант 2	Поворот на 90° труба-труба с малим радіусом д. 20мм 4120 KB332101784	100шт	0,05	<u>1668.56</u>	-	83	-	-	-	-
78	& C1110-15- B1-B1 варіант 1	Тримач з клямкою д.20мм 5320 KB332301789	100шт	0,3	<u>367.04</u>	-	110	-	-	-	-
79	KB21-31-3	Установлення розподільних коробок	100шт	0,15	<u>4442.98</u>	-	666	598	-	<u>36.8000</u>	<u>5.52</u>
80	& C111-343- 2-1 варіант 2	Коробка відгалужувальна 120x80x50мм	шт	15	<u>293.80</u>	-	4407	-	-	-	-
81	KM8-412-1	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному оболотенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 2,5 мм ²	100 м	1,7	<u>1052.88</u>	<u>21.51</u>	1790	1525	<u>37</u>	<u>8.0000</u>	<u>13.6</u>
					896,88	7,22			12	0,0550	0,09
82	KM8-412-2	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному оболотенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм ²	100 м	1,1	<u>1246.49</u>	<u>32.26</u>	1371	1184	<u>35</u>	<u>9.6000</u>	<u>10.56</u>
					1076,26	10,83			12	0,0825	0,09
83	C152-11 варіант 1	Кабель КВВГнг, число жил та переріз 3x0,75 мм ²	1000м	0,0714	<u>17815.43</u>	-	1272	-	-	-	-
84	C152-11 варіант 3	Кабель КВВГнг, число жил та переріз 2x0,75 мм ²	1000м	0,102	<u>18526.11</u>	-	1890	-	-	-	-
85	C152-11 варіант 4	Кабель КВВГнг, число жил та переріз 4x1,5 мм ²	1000м	0,1122	<u>18526.11</u>	-	2079	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					31710	7021	<u>1114</u>		<u>63.81</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					31710		328		2,73
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					23575				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					7349				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3640				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,46				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1147				
		Всього будівельні роботи, грн.					35350				

		Всього по розділу 2					35350				
		Разом прямі витрати по кошторису					213913	52205	<u>5872</u>		<u>461,83</u>
									1591		12,65
		Разом будівельні роботи, грн.					213913				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					155836				
		всього заробітна плата, грн.					53796				
		Загальновиробничі витрати, грн.					28059				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					55,56				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9881				
		Всього будівельні роботи, грн.					241972				

		Всього по кошторису					241972				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					530,04				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					63677				

Склав _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво дитячого садку на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської області" (коригування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-027
обладнання автоматизації теплового пункту
Дитячий садок на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської област

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 117,673 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "11 березня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Прилади й засоби автоматизації						
1	& 1517-11131-171	Регулятор температури води Трубочастий електричний нагрівач трифазний з вбудованим робочим та запобіжним термостатами (Pн=3х1,5кВт; Uн=380В) Drazice TJ 4,5; (маса=0,0005)	шт	2	8756,00	17512
2	& 1503-1127-1-6M2	Пускач з захистом двигуна TeSys GV2ME06; (маса=0,0002)	шт	1	2099,00	2099
3	& 1503-1127-1-6M1	Пускач з захистом двигуна TeSys GV2ME05; (маса=0,0002)	шт	4	1420,00	5680
4	& 1503-1127-1-3X	Пускач з захистом двигуна TeSys GV2ME07 Iуст=1,84А; (маса=0,0002)	шт	2	1450,00	2900
5	& 1503-1127-1-3Ш	Автоматичний вимикач iC60N 1P 2A C; (маса=0,0002)	шт	4	456,00	1824
6	& 1504-2413-B2-43	Трьохпозиційний перемикач, iSSW, 20A, 1CO; (маса=0,0003)	шт	4	573,00	2292
7	& 1504-50202-1-4Д	Контактор iCT 3P 16A; (маса=0,0003)	шт	7	1518,00	10626
8	& 1504-190203-1-4К	Проміжне реле VS316K (зелений індикатор); (маса=0,00045)	шт	3	1258,00	3774
9	& 1503-1127-1-221	Датчик-реле тиску RT 1A, SPDT, IP55 -0,08...0,5МПа; (маса=0,0003)	шт	1	3500,00	3500
10	& 1504-2413-B2-43	Трьохпозиційний перемикач, iSSW, 20A, 1CO; (маса=0,0003)	шт	1	573,00	573
11	& 1914-16182	Електропривод дросельної заслінки AV435 Belimo; (маса=0,0005)	шт	5	2500,00	12500
12	& 1504-70012-1-4И	Датчик температури зовнішнього повітря AF; (маса=0,0005)	шт	1	720,00	720

1	2	3	4	5	6	7
13	& 1504-70011-1-4Ж	Контролер погодозавісного управління контурами опалення та гарячого водопостачання Е8.1124; (маса=0,001)	шт	2	18260,00	36520
14	& 1517-1973-7-1	Бокс металевий , навісного виконання , 1000 х600 х250 мм , з монтажною панеллю , ступінь захисту IP66, АЕ 1090.500 у складі: Контролер погодозавісного управління Е8.1124 3шт., Автоматичний вимикач іС60N 3Р 32А С 1шт., Автоматичний вимикач іС60N 1Р 4А С 2шт., Контактір іСТ 3НВ 40А 1шт., Допоміжний пристрій сигналізації іАСТs, 1НВ+1НЗ 1шт., Кнопка червона грібковідная, 2НВ+2НЗ, 9001KR16Н2 1шт., Кнопка зелена утоплена, 1НВ, 9001KR1GH5 1шт., Кнопка зелена утоплена, 1НВ, 9001KR1GH5 1шт.; (маса=0,006)	шт	1	15000,00	15000
15	& 1503-1127-1-B10	Автоматичний вимикач іС60N 3Р 6А С; (маса=0,0002)	шт	1	1098,00	1098
		Разом по розділу 1				116618
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1055
		Всього по розділу 1				117673
		Разом				116618
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1055
		Всього по кошторису				117673

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво дитячого садку на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської області" (коригування)
1175

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-028
на Монтаж устаткування харчоблоку
Дитячий садок на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської област

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 19,502 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,12375 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 13,608 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 березня" 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ10-37-2	Установлення за місцем шафових і антресольних полиць	100м2	0,03	19100,27	-	573	571	-	195,9200	5,88
					19025,79	-			-	-	-
2	КМ28-929-1	Монтаж машини посудомийної	шт	1	5615,73	202,85	5616	4391	203	43,2000	43,2
					4391,28	66,17			66	0,5830	0,58
3	КМ28-927-8	Монтаж шафи жарочної електричної, маса 0,145 т	шт	1	1832,12	55,32	1832	1368	55	12,8000	12,8
					1368,06	18,05			18	0,1590	0,16
4	КМ28-927-12	Монтаж плити електричної	шт	4	1483,74	55,32	5935	5472	221	12,8000	51,2
					1368,06	18,05			72	0,1590	0,64
		Разом прямі витрати по кошторису					13956	11802	479		113,08
									156		1,38
		Разом будівельні роботи, грн.					13956				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1675				
		всього заробітна плата, грн.					11958				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5546				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,29				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1650				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					19502				

		Всього по кошторису					19502				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					123,75				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					13608				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво дитячого садку на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі
Гостомель, Київської області" (коригування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-029

Устаткування харчоблоку

Дитячий садок на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської област

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 1758,988 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "11 березня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 2406-30311-1-53	Картоплечистка PPF25 Fimar; (маса=0,065)	шт	1	107000,00	107000
2	& 15171-14774	Тістоміс спіральний SMT-20-2F-1, EFC ,650x350x790 ("Техно-мир"); (маса=0,22)	шт	1	26862,00	26862
3	& 241996-170312	Стелаж для сушки посуду; (маса=0,1)	шт	1	8000,00	8000
4	& 17064-40461	Ванна моечная 3х с нижней полкой BM-3HS(1900*600*300); (маса=0,02)	шт	1	7700,00	7700
5	& 10-60921-940-38	Стіл з нержавіючої сталі; (маса=0,08)	шт.	4	3000,00	12000
6	& 2407-11013	Стіл виробничий з ванною стандарт СППВС з полицею; (маса=0,1)	шт	1	5000,00	5000
7	& 10-60921-940-3В	Стіл для збирання відходів та брудного посуду; (маса=0,1)	шт.	1	3500,00	3500
8	& 241996-21001-1	Візок металевий з полицями 750 x 460 x 900 мм ВПР- 7/М ГК «ПРИОРИТЕТ»; (маса=0,025)	шт	2	3000,00	6000
9	& 2403-160125-1-4Э	Деко з антипригарним покриттям для випікання та смаження; (маса=0,0051)	шт	4	1600,00	6400
10	& 2403-160125-1-4Ю	Гастроемність перфорована GN 1/1-55 розміром 530x325x55 мм; (маса=0,0024)	шт	28	550,00	15400
11	& 2403-160126-1-4Я	Кошик GN 1/1 для фрі Rational 6019.1150; (маса=0,005)	шт	4	5500,00	22000
12	& 2403-160127-1-50	Промышленная мясорубка JR12 Frosty (120 кг/ч.); (маса=0,05)	шт	1	8000,00	8000
13	& 170312-52693	Ваги підлогові на 150кг; (маса=0,013)	шт	1	1450,00	1450
14	& 170312-51741-1-4X	Ваги електронні настільні; (маса=0,03)	шт	4	844,00	3376

1	2	3	4	5	6	7
15	& 1602-300862-1-4Ф	Фільтр пом'якшення води Ecosoft FU 1054CE Twin; (маса=0,012)	шт	1	66900,00	66900
16	& 1715-11462-1-4Ш	Шафа морозильна 700л; (маса=0,2)	шт	1	70000,00	70000
17	& 1715-11462-1-X	Шафа холодильна APV-700; (маса=0,2)	шт	4	53000,00	212000
18	& 2417-108-2-4В	Плита електрична на 4 конфорки; (маса=0,0473)	шт	1	27000,00	27000
19	& 2406-10003-41	Мультифункціональний тепловийприлад 17+17 літрів (RATIONAL IVARIO 2-XS); (маса=0,167)	шт	1	458300,00	458300
20	& 2406-10003-2-51	Пароконвектомат 6 x 354x325 мм Rational iCPXS6-2/3E; (маса=0,167)	шт	1	391086,67	391087
21	& 2406-5002-2-52	Elframo Котломиюча посудомийна машина LP 61 VE; (маса=0,05)	шт	1	279000,00	279000
22	& 280222-14098-4-54	Полиця настінна з нержавіючої сталі; (маса=0,05)	шт	1	1300,00	1300
		Разом				1738275
	Порядок, п. 3.14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи) Всього вартість устаткування	грн.	587607	0,007	16600 4113 1754875
		Всього вартість будівельних робіт				4113
		Всього по кошторису				1758988

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво дитячого садку на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської області" (коригування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-030

Меблі

Дитячий садок на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської област

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 5657,931 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "11 березня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 560110-1-3	Стіл для дитячого садка "Дзвіночок" Жовтий-Зелена вода; (маса=0,02)	шт	344	725,00	249400
2	& 560110-1-1-47	Стілець для садочку регульований "Антошка" лак/фарба; (маса=0,01)	шт	386	917,00	353962
3	& 560110-11-2	Ліжко дворусне-трансформер для дитячого садка; (маса=0,08)	шт	70	7114,00	497980
4	& 560110-1-2-48	Ліжко триярусне для дитячого садка: Розміри: у закритому вигляді 1491х648х868 мм, у відкритому вигляді 1491х1848х868 мм.; (маса=0,1)	шт	54	6488,00	350352
5	& 560110-3-1-49	Шафа дитяча 5-місна з фігурними дверима: Розміри: 1550х550х1560 мм; (маса=0,1)	шт	32	7209,00	230688
6	& 560110-3-2-4А	Стінка універсальна "Школа-сад":Габаритні розміри: 4310х410х1885 мм.; (маса=0,15)	шт	8	17915,00	143320
7	& 560110-3-3-4Б	Стіл мистецтв "Райдуга" "81876"; (маса=0,055)	шт	8	3532,00	28256
8	& 560110-4-1	Набір меблів "Кабінет доктора" "81882": - Стіл 1055х580х1180 мм;- Кушетка 450х1050х500 мм;- Табуретка 300х300х350 мм.; (маса=0,06)	шт	8	5682,00	45456
9	& 560110-9-1-4В	Кухня дитяча ігрова "13817":Розміри: 1110х500х1220 мм;; (маса=0,053)	шт	8	3473,00	27784
10	& 560110-9-2-4Г	Магазин дитячий ігровий "13879": Розміри: 1064х600х1574 мм;; (маса=0,053)	шт	8	2584,00	20672
11	& 2417-603-113-3Т	Мат гімнастичний «Мат 100х120»; (маса=0,005)	шт	24	1250,00	30000
12	& 550101-1457-1-3Ю	Комплекс рухоід 2,1 (Сосна) спартак; (маса=0,05)	шт	1	6667,00	6667
13	& 550101-1456-1-3Э	Дитячий спортивний куточок "ЮнгаPlus 2"; (маса=0,05)	шт	1	5758,00	5758
14	& 560921-940-Ш-3Е	Стілець "Ізо" чорний А-1; (маса=0,01)	шт.	140	375,00	52500

1	2	3	4	5	6	7
15	& 241996-110341-1-3У	Стілець "Гранд" алюм Неаполь N-17-Неаполь N-32; (маса=0,02)	шт	21	842,00	17682
16	& 560921-940-X-3Д	Стіл для конференц залів; (маса=0,05)	шт.	1	6828,00	6828
17	& 560103-111	Комп'ютерний стіл СК-7; (маса=0,05)	шт	1	4792,00	4792
18	& 560103-1811	Стіл письмовий двотумбовий з висувними ящиками СР-6; (маса=0,05)	шт	19	5196,00	98724
19	& 560103-502-1-45	Шафа для роздягальні секційна із замками; (маса=0,001)	шт	8	5410,00	43280
20	& 560103-335	Шафи для іграшок; (маса=0,03)	шт	6	10300,00	61800
21	& 560103-332-1-43	Шафа навісна, двері купе; (маса=0,054)	шт	9	8584,00	77256
22	& 560103-333-1-44	Полиця навісна для сушіння посуду + піддон; (маса=0,003)	шт	9	2773,00	24957
23	& 2307-400102-1-3О	Ванна мийна зварна двосекційна з полицею; (маса=0,025)	шт	9	5650,00	50850
24	& 2307-400101-1-3Н	Стіл-тумба нержавіюча з розпашними дверима; (маса=0,05)	шт	9	8076,00	72684
25	& 241996-140501-1-3Ф	Індустріальна пральна машина AGA FX-25; (маса=0,38)	шт	2	285250,00	570500
26	& 2403-40152-1-3П	Індустріальна сушильна машина AGA E 26; (маса=0,35)	шт	2	192563,00	385126
27	& 2410-30241-1-3С	Прасувальна машина HOLEK ironette 85; (маса=0,049)	шт	1	79665,00	79665
28	& 2410-30171-1-3Р	Прасувальна дошка Dogrular Houseplus IB 1007 43 x 124 см з додатковим чохлом (IB-1007-L48M); (маса=0,0065)	шт	1	2004,00	2004
29	& 17064-1804-1-3Л	Праска Philips DST7510/80; (маса=0,00176)	шт	1	3167,00	3167
30	& 1901-6126-1-3М	Стелаж виробничий 5 полицки; (маса=0,05)	шт	40	6330,00	253200
31	& 560110-194-18	Кушетка медична 1900x580x830; (маса=0,01)	шт	4	8396,00	33584
32	& 10-60921-940-35	Шафа медична; (маса=0,1)	шт.	3	14638,00	43914
33	& 10-60921-940-34	Стіл виробничий Orest B-6 1600x700; (маса=0,06)	шт.	3	6242,00	18726
34	& 10-60921-940-33	Шафа для одягу; (маса=0,05)	шт.	2	9790,00	19580
35	& 10-60921-940-36	Шафа металева для роздягальні з замком 600x500x1800мм; (маса=0,017)	шт.	1	18606,00	18606
36	& 10-60921-940-37	Комплект учнівський двомісний "ГАРАНТ" регульований (столешниця 1200x500, сидіння 380x380); (маса=0,021)	шт.	3	15534,00	46602

1	2	3	4	5	6	7
37	& 10-60921-940-32	Ширма подвійна; (маса=0,005)	шт.	2	5226,00	10452
38	& 56011-1-147	Ростомір підлоговий Р1.100 Габаритні розміри 450х400х2210.; (маса=0,01)	шт	2	4799,00	9598
39	& 56011-1-148	Балансувальна текстурована доріжка + 6 дисків з цифрами MENTAL; (маса=0,01)	шт	1	4925,00	4925
40	& 56011-1-149	Балансувальна гойдалка-рокер "Веселка"; (маса=0,01)	шт	1	3100,00	3100
41	& 56011-1-150	Балансувальна платформа для стимуляції мозочка «Лабіринт» MENTAL; (маса=0,01)	шт	1	3325,00	3325
42	& 560103-44-93-39	Дитячий м'який диван «Хмара»; (маса=0,1)	шт	1	4783,00	4783
43	& 1517-1346-4-3К	Килимок-конструктор з пазлів (інклюдія); (маса=0,005)	шт	200	104,00	20800
44	& 241996-20313-2-39	Набір сенсорних мішечків (з методичним посібником); (маса=0,0005)	шт	2	1027,00	2054
45	& 241996-20313-3	Набір кубиків; (маса=0,0005)	шт	5	700,00	3500
46	& 241996-20313-4-3А	Набір сенсорних антистрес-іграшок (50 шт); (маса=0,01)	шт	2	2295,00	4590
47	& 241996-20313-В2-3Б	Розпізнай та співстав емоції – поштові скриньки; (маса=0,003)	шт	1	3614,00	3614
48	& 241996-20313-5	Світловий стіл-пісочниця; (маса=0,01)	шт	2	4084,00	8168
49	& 241996-20313-6	Сухий басейн з кульками; (маса=0,01)	шт	1	8963,00	8963
50	& 241996-20313-7	Набір великих круглих подушок для сидіння; (маса=0,015)	шт	4	4442,00	17768
51	& 550101-55-1-3Щ	Лавочка дитяча для роздягальні; (маса=0,034)	шт	60	609,00	36540
52	& 560103-1-803-100	Шафа комбінована Delta DL-960; (маса=0,1375)	шт	3	13334,00	40002
53	& 560103-1-803-92	Стінка для дитячого садка "Сонечко"; (маса=0,1)	шт	8	6890,00	55120
54	& 560103-1-803-93	Стінка кутова "Казкове містечко"; (маса=0,15)	шт	4	22290,00	89160
55	& 1705-4047-99	Вішалка для рушників (5 місць/5 гачків); (маса=0,0109)	шт	32	1245,00	39840
56	& 1705-4047-100	Вішалка для верхнього одягу двостороння ВЛ-2; (маса=0,0109)	шт	6	5217,00	31302
57	& 560103-1-803-94	Стінка для кабінетів 1; (маса=0,1375)	шт	1	21135,00	21135

1	2	3	4	5	6	7
58	& 15062-60391-1-3И	Холодильник Ardesto DFM-50X; (маса=0,05)	шт	2	2950,00	5900
59	& 560103-44-92-3Я	Комплект меблів «Пумба» (дивани); (маса=0,2)	шт	2	11913,00	23826
60	& 280222-1403-1-3X	«Ліжко для дитячого садка»; (маса=0,065)	шт.	150	2237,00	335550
61	& 290116-3124-1-3Ц	Ноутбук Acer Aspire 5 A515-57G-35VM ; (маса=0,00176)	шт	15	19167,00	287505
62	& 290116-3124-4-3Ш	Принтер/МФУ струменевий Epson L3550 кольоровий друк USB2.0/Wi-Fi; (маса=0,0041)	шт	16	9996,00	159936
63	& 560921-945-16-3Ж	Інтерактивна дошка Xiamen INTECH RD82A - AT155205; (маса=0,0188)	шт.	10	21741,00	217410
64	& 560103-44-139-42	Акустична система Kisonli T-007 Gray (YT23421); (маса=0,000565)	шт	10	359,00	3590
65	& 560103-44-144	Акустична система JBL Partybox 310 Black (JBLPARTYBOX310EU); (маса=0,005)	шт	2	15900,00	31800
66	& 560103-44-96-41	Цифрове піаніно Yamaha Arius YDP-145 BK Black; (маса=0,15)	шт	1	39160,00	39160
67	& 560921-940-6-3Г	Стіл дитячий 2-місний без полиці, регульований по висоті; (маса=0,03)	шт.	2	1340,00	2680
68	& 560110-25-25-46-1	Дзеркало для логопеда з підсвіткою; (маса=0,005)	шт	2	3819,00	7638
69	& 241996-20313-B2-3B	Шафа господарська 500/1-1 Н; (маса=0,09)	шт	8	3295,00	26360
70	& 560103-334	Полички для взуття /на 20 пар взуття/; (маса=0,01)	шт	7	2200,00	15400
		Разом				5551816
	Порядок, п. 3.14	Транспортні та заготівельно-складські витрати				69439
		Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	5239426	0,007	36676
		Всього вартість устаткування				5621255
		Всього вартість будівельних робіт				36676

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				5657931

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво дитячого садку на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської області" (коригування)
1175

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-031

на Монтаж меблів

Дитячий садок на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської област

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 15,903 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,09023 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 10,199 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 березня" 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ10-37-1	Установлення за місцем шафових і антресольних стінок /Шафа навісна, двері купе /	100м2	0,1134	<u>13792.37</u> 9512,90	- -	1564	1079	- -	<u>97.9600</u> -	<u>11.11</u> -
2	КБ10-39-1	Установлення столів, шаф під мийки, холодильних шаф та ін./Полиця навісна для сушіння посуду + піддон/	100шт	0,09	<u>12072.14</u> 10873,50	- -	1086	979	- -	<u>106.9700</u> -	<u>9.63</u> -
3	КБ17-5-2	Установлення мийок на два відділення	10компл.	0,9	<u>5737.16</u> 4253,38	<u>764.83</u> 293,10	5163	3828	<u>688</u> 264	<u>37.0600</u> 2,4311	<u>33.35</u> 2,19
4	КБ10-37-1	Установлення за місцем шафових і антресольних стінок /інтер-активна дошка 10шт./	100м2	0,23091	<u>13792.37</u> 9512,90	- -	3185	2197	- -	<u>97.9600</u> -	<u>22.62</u> -
5	КБ10-39-1	Установлення столів, шаф під мийки, холодильних шаф та ін. /дзеркало/	100шт	0,02	<u>12072.14</u> 10873,50	- -	241	217	- -	<u>106.9700</u> -	<u>2.14</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					11239	8300	<u>688</u> 264		<u>78.85</u> 2,19
		Разом будівельні роботи, грн.					11239				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2251				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					8564				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4664				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,19				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1635				
		Всього будівельні роботи, грн.					15903				

		Всього по кошторису					15903				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					90,23				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					10199				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво дитячого садку на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської області" (коригування)
1175

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-01
на Теплопостачання
Зовнішні мережі

Основа:
креслення (специфікації) № 22/60-2023-ОВ

Кошторисна вартість 1841,097 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,8696 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 105,832 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 березня" 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-12-8	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,152	<u>29419.52</u> 1397,81	<u>28021.71</u> 6874,68	4472	212	<u>4260</u> 1045	<u>15.1000</u> 49,5431	<u>2.3</u> 7,53
2	КБ1-17-8	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,086	<u>43044.55</u> 1548,70	<u>41454.63</u> 10016,89	3702	133	<u>3565</u> 861	<u>16.7300</u> 70,9322	<u>1.44</u> 6,1
3	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,2	<u>28434.62</u> 28434,62	<u>-</u> -	5687	5687	<u>-</u> -	<u>314.1600</u> -	<u>62.83</u> -
4	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	1,4	<u>8567.75</u> 1584,84	<u>-</u> -	11995	2219	<u>-</u> -	<u>16.3200</u> -	<u>22.85</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ1-28-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,158	<u>5479,19</u> -	<u>5479,19</u> 1087,31	866	-	<u>866</u> 172	<u>-</u> 7,3712	<u>-</u> 1,16
6	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	141,9	<u>280,49</u> -	<u>280,49</u> 52,17	39802	-	<u>39802</u> 7403	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 58,32
Разом прямі витрати по розділу 1							66524	8251	<u>48493</u> 9481		<u>89,42</u> 73,11
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							66524 9780 17732 8622 15,28 2716 75146				

Всього по розділу 1							75146				
Розділ 2. Мережі тепlopостачання											
7	КБ8-2-1	Улаштування основи під фундаменти піщаної	1 м3	10	<u>1045,71</u> 223,35	<u>113,54</u> 39,39	10457	2234	<u>1135</u> 394	<u>2,3000</u> 0,3399	<u>23</u> 3,4
8	КБ7-61-1	Улаштування непрохідних однолотових каналів, що перекриваються або обпираються на плити	100м3	0,30299	<u>187210,34</u> 52891,39	<u>61108,32</u> 24388,81	56723	16026	<u>18515</u> 7390	<u>482,8500</u> 179,3509	<u>146,3</u> 54,34
9	К585821-Г019 варіант 1	Лотки каналів збірні з/б марки Л7д-11 серія 3.006.1-2.87 вып.0-2	шт	7	<u>10780,16</u> -	<u>-</u> -	75461	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	К585821-Г018	Лотки каналів збірні з/б марки Л7-11 серія 3.006.1-2.87 вып.0-2	шт	16	<u>16135,84</u> -	<u>-</u> -	258173	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	К585521-П031 варіант 1	Плити перекриття П8д-8 серія 3.006.1-2.87	шт	7	<u>1535,83</u> -	<u>-</u> -	10751	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	К585521-П030	Плити перекриття П8-8 серія 3.006.1-2.87	шт	32	<u>4289,83</u> -	<u>-</u> -	137275	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	КБ24-10-4	Безканальне прокладання теплогідроізованих трубопроводів діаметром 100мм [пінополіуретанова ізоляція з зовнішньою оболонкою із поліетилену] при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см ²], температурі 150 град.С	1000м	0,2	<u>357962.68</u> 170890,94	<u>143950.76</u> 24173,55	71593	34178	<u>28790</u> 4835	<u>1444.8000</u> 206,2949	<u>288.96</u> 41,26
14	C113-914 варіант 1	Труба теплоізована ППУ 108/200	км	0,2008	<u>1679774.6</u> 9	- -	337299	-	- -	- -	- -
15	C113-1565 варіант 1	Комплект ізоляції стиків /насувна муфта/ до теплоізованих труб, типорозмір 108/200 мм	шт	8	<u>589.77</u> -	- -	4718	-	- -	- -	- -
16	C113-1540	Кільце ущільнююче до теплоізованих труб, типорозмір 110 мм	шт	2	<u>79.37</u> -	- -	159	-	- -	- -	- -
17	C113-1549 варіант 1	Опора направляюча 108/200	шт	8	<u>2741.83</u> -	- -	21935	-	- -	- -	- -
18	C113-1555 варіант 1	Опора нерухома до теплоізованих труб, типорозмір 108/200 мм	шт	20	<u>9909.07</u> -	- -	198181	-	- -	- -	- -
19	КР16-23-4	Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром 100-250 мм	т	0,1296	<u>98981.74</u> 53771,94	<u>41989.12</u> 1065,59	12828	6969	<u>5442</u> 138	<u>406.8700</u> 9,2831	<u>52.73</u> 1,2
20	C113-1509 варіант 1	Коліно штамповане 90* 108/200	шт	4	<u>4744.45</u> -	- -	18978	-	- -	- -	- -
21	C113-1515 варіант 1	Відведення крутовигнуті д.108/200 у ППУ ізоляції в трубі-оболонці поліетиленової	шт	2	<u>5161.63</u> -	- -	10323	-	- -	- -	- -
22	КБ24-11-1	Установлення сальникових компенсаторів з труб діаметром 100 мм	шт	4	<u>1182.33</u> 641,13	<u>487.03</u> 20,87	4729	2565	<u>1948</u> 83	<u>5.1200</u> 0,1708	<u>20.48</u> 0,68
23	C113-1582	Компенсатор сильфонний до теплоізованих труб, типорозмір 108/200 мм	шт	8	<u>62682.38</u> -	- -	501459	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					1731042	61972	<u>55830</u> 12840		<u>531.47</u> 100,88
		Разом будівельні роботи, грн.					1731042				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1613240				
		всього заробітна плата, грн.					74812				
		Загальновиробничі витрати, грн.					34908				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					59,44				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10572				
		Всього будівельні роботи, грн.					1765950				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 2					1765950				
		Разом прямі витрати по кошторису					1797566	70223	<u>104323</u>		<u>620.89</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					1797566		22321		173,99
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1623020				
		всього заробітна плата, грн.					92544				
		Загальновиробничі витрати, грн.					43531				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					74,72				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					13288				
		Всього будівельні роботи, грн.					1841097				

		Всього по кошторису					1841097				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					869,6				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					105832				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво дитячого садку на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської області" (коригування)
1175

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-02
на Водопостачання
Зовнішні мережі

Основа:
креслення (специфікації) № 22/63-2023-ЗВК

Кошторисна вартість 472,403 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,64194 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 74,252 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 березня" 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-12-8	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,28842	<u>29419.52</u> 1397,81	<u>28021.71</u> 6874,68	8485	403	<u>8082</u> 1983	<u>15.1000</u> 49,5431	<u>4.36</u> 14,29
2	КБ1-17-8	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,1311	<u>43044.55</u> 1548,70	<u>41454.63</u> 10016,89	5643	203	<u>5435</u> 1313	<u>16.7300</u> 70,9322	<u>2.19</u> 9,3
3	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,4	<u>28434.62</u> 28434,62	<u>-</u> -	11374	11374	<u>-</u> -	<u>314.1600</u> -	<u>125.66</u> -
4	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	2,622	<u>8567.75</u> 1584,84	<u>-</u> -	22465	4155	<u>-</u> -	<u>16.3200</u> -	<u>42.79</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ1-28-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,10488	<u>5479.19</u> -	<u>5479.19</u> 1087,31	575	-	<u>575</u> 114	<u>-</u> 7,3712	<u>-</u> 0,77
6	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	104,88	<u>634.81</u> -	<u>-</u> -	66579	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	КБ1-28-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,32842	<u>5479.19</u> -	<u>5479.19</u> 1087,31	1799	-	<u>1799</u> 357	<u>-</u> 7,3712	<u>-</u> 2,42
8	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	216,315	<u>280.49</u> -	<u>280.49</u> 52,17	60674	-	<u>60674</u> 11285	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 88,91
Разом прямі витрати по розділу 1							177594	16135	<u>76565</u> 15052		<u>175</u> 115,69
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							177594				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							84894				
всього заробітна плата, грн.							31187				
Загальновиробничі витрати, грн.							15300				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							27,32				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							4859				
Всього будівельні роботи, грн.							192894				

Всього по розділу 1							192894				
Розділ 2. Трубопроводи											
9	КБ22-11-1	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 50 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,047	<u>28114.95</u> 26552,47	<u>1072.84</u> 147,42	1321	1248	<u>50</u> 7	<u>239.6000</u> 1,2163	<u>11.26</u> 0,06
10	С113-1376	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 50х3 мм	м	47,47	<u>62.05</u> -	<u>-</u> -	2946	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	КБ22-11-3	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,39	<u>49230.01</u> 34398,53	<u>13794.54</u> 5121,27	19200	13415	<u>5380</u> 1997	<u>310.4000</u> 46,3270	<u>121.06</u> 18,07
12	С113-1380	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 110х6,6 мм	м	393,9	<u>330.16</u> -	<u>-</u> -	130050	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	КБ22-11-5	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 160 мм з гідравличним випробуванням /футляр/	1000м	0,002	<u>65200.52</u> 43290,21	<u>19554.55</u> 7260,20	130	87	<u>39</u> 15	<u>395.2000</u> 65,6365	<u>0.79</u> 0,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	C113-1383	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 160х9,5 мм	м	2	<u>659.41</u> -	<u>-</u> -	1319	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	КБ22-34-10	Установлення поліетиленових трійників діаметром до 110 мм	10 шт	0,1	<u>9216.28</u> 4146,69	<u>5069.59</u> 1889,67	922	415	<u>507</u> 189	<u>35.6000</u> 17,1849	<u>3.56</u> 1,72
16	C113-1046 варіант 1	Трійник ПЕ90* 110мм	шт	1	<u>702.10</u> -	<u>-</u> -	702	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	КБ22-34-1	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	10 шт	1,5	<u>6245.13</u> 2865,41	<u>3379.72</u> 1259,78	9368	4298	<u>5070</u> 1890	<u>24.6000</u> 11,4566	<u>36.9</u> 17,18
18	C113-991 варіант 1	Коліна ПЕ90* діам. 110 мм	шт	1	<u>775.60</u> -	<u>-</u> -	776	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	C113-1206 варіант 1	Перехідники діам. 110/50 мм для ПЕ труб	шт	1	<u>320.78</u> -	<u>-</u> -	321	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	C113-989 варіант 1	Відведення ПЕ90* компресійне 50мм	шт	3	<u>257.67</u> -	<u>-</u> -	773	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	C113-1299 варіант 1	Буртова втулка PN10 Dn50	шт	2	<u>121.67</u> -	<u>-</u> -	243	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	C113-1302 варіант 1	Буртова втулка PN10 Dn110	шт	8	<u>192.73</u> -	<u>-</u> -	1542	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	КБ22-36-1	Установлення сталевих засувок або клапанів зворотних діаметром 50 мм	шт	1	<u>242.88</u> 187,31	<u>20.48</u> 7,63	243	187	<u>20</u> 8	<u>1.7100</u> 0,0665	<u>1.71</u> 0,07
24	C130-1182 варіант 1	Кран Ду50мм Ру=16кгс\см2 Breeze	шт	1	<u>2483.16</u> -	<u>-</u> -	2483	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	КБ22-36-2	Установлення сталевих засувок або клапанів зворотних діаметром 100 мм	шт	2	<u>400.80</u> 301,24	<u>32.77</u> 12,21	802	602	<u>66</u> 24	<u>2.7500</u> 0,1064	<u>5.5</u> 0,21
26	C130-1184 варіант 1	Кран Ду100мм Ру=16кгс\см2 Breeze	шт	2	<u>4732.47</u> -	<u>-</u> -	9465	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	КБ22-40-3	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 100 мм	шт	8	<u>337.50</u> 126,87	<u>200.25</u> 3,33	2700	1015	<u>1602</u> 27	<u>0.9600</u> 0,0290	<u>7.68</u> 0,23
28	C130-969	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 100 мм	шт	8	<u>355.45</u> -	<u>-</u> -	2844	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	КБ22-40-1	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 50 мм	шт	2	<u>171.10</u> 67,40	<u>100.12</u> 1,66	342	135	<u>200</u> 3	<u>0.5100</u> 0,0145	<u>1.02</u> 0,03
30	C130-966	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	2	<u>204.59</u> -	<u>-</u> -	409	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	КБ22-47-1	Протягування у футляр труб діаметром 100 мм	100м	0,02	<u>13572.03</u> 9462,08	<u>32.77</u> 12,21	271	189	<u>1</u> -	<u>84.4000</u> 0,1064	<u>1.69</u> -
32	КБ22-48-1 к=0,2	Забивання бітумом та пасмом смоляним кінців футляра діаметром 160 мм	1 футляр	1	<u>646.76</u> 273,19	<u>140.77</u> 14,43	647	273	<u>141</u> 14	<u>2.5560</u> 0,1172	<u>2.56</u> 0,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	КБ22-37-3	Установлення гідрантів пожежних	шт	2	<u>448.45</u> 295,80	<u>57.62</u> 18,06	897	592	<u>115</u> 36	<u>2.9100</u> 0,1575	<u>5.82</u> 0,32
34	С1630-3 варіант 2	Підставка прохідна під пожежний гідрант Ду100	шт	2	<u>3533.51</u> -	-	7067	-	-	-	-
35	С1630-3 варіант 1	Пожежний гідрант L=1.5м	шт	2	<u>8351.44</u> -	-	16703	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					214486	22456	<u>13191</u> 4210		<u>199.55</u> 38,14
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					214486 178839 26666 12781 22,35 3974 227267				

		Всього по розділу 2					227267				
		Розділ 3. Колодязі водопровідні зі збірною залізобетону ?1500									
36	КБ22-41-1	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах	10м3	0,264	<u>36081.69</u> 14786,99	<u>20540.19</u> 6575,51	9526	3904	<u>5423</u> 1736	<u>141.7600</u> 47,7098	<u>37.42</u> 12,6
37	С1421-9471	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М400	м3	0,63	<u>1030.50</u> -	-	649	-	-	-	-
38	С1424- 11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	1,24	<u>3300.27</u> -	-	4092	-	-	-	-
39	К585521- Л049	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1	шт	2	<u>4237.44</u> -	-	8475	-	-	-	-
40	К585521- Л008	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1- 14 випуск 1	шт	4	<u>2204.33</u> -	-	8817	-	-	-	-
41	К585521- Л052	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1	шт	2	<u>226.20</u> -	-	452	-	-	-	-
42	К585521- Л035	Плити покриття 1ПП15-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	<u>3258.59</u> -	-	6517	-	-	-	-
43	С113-753 варіант 1	Люк СПП з полімер-піщаної композиції	шт	2	<u>1490.29</u> -	-	2981	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	С111-1788 варіант 1	Скоба ходова (широка) вкрита високоміцним пластиком 350х232 мм. EN 13101	шт	12	<u>245.34</u> -	<u>-</u> -	2944	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,25	<u>18562.23</u> 3801,58	<u>-</u> -	4641	950	<u>-</u> -	<u>33.5000</u> -	<u>8.38</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					49094	4854	<u>5423</u> 1736		<u>45.8</u> 12,6
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					49094 38817 6590 3149 5,49 976 52243				

		Всього по розділу 3					52243				
		Разом прямі витрати по кошторису					441174	43445	<u>95179</u> 20998		<u>420.35</u> 166,43
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					441174 302550 64443 31229 55,16 9809 472403				

		Всього по кошторису					472403				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					641,94				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					74252				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво дитячого садку на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської області" (коригування)
1175

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-03
на Каналізація
Зовнішні мережі

Основа:
креслення (специфікації) № 22/60-2023-ЗВК

Кошторисна вартість 357,484 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,43174 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 49,924 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 березня" 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-12-8	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,1311	<u>29419.52</u> 1397,81	<u>28021.71</u> 6874,68	3857	183	<u>3674</u> 901	<u>15.1000</u> 49,5431	<u>1.98</u> 6,5
2	КБ1-17-8	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,0581	<u>43044.55</u> 1548,70	<u>41454.63</u> 10016,89	2501	90	<u>2409</u> 582	<u>16.7300</u> 70,9322	<u>0.97</u> 4,12
3	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,18	<u>28434.62</u> 28434,62	<u>-</u> -	5118	5118	<u>-</u> -	<u>314.1600</u> -	<u>56.55</u> -
4	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	1,082	<u>8567.75</u> 1584,84	<u>-</u> -	9270	1715	<u>-</u> -	<u>16.3200</u> -	<u>17.66</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ1-28-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,04728	<u>5479,19</u> -	<u>5479,19</u> 1087,31	259	-	<u>259</u> 51	<u>-</u> 7,3712	<u>-</u> 0,35
6	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	47,28	<u>634,81</u> -	<u>-</u> -	30014	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	КБ1-28-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,1491	<u>5479,19</u> -	<u>5479,19</u> 1087,31	817	-	<u>817</u> 162	<u>-</u> 7,3712	<u>-</u> 1,1
8	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	95,865	<u>280,49</u> -	<u>280,49</u> 52,17	26889	-	<u>26889</u> 5001	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 39,4
Разом прямі витрати по розділу 1							78725	7106	<u>34048</u> 6697		<u>77,16</u> 51,47
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							78725 37571 13803 6771 12,09 2150 85496				

Всього по розділу 1							85496				
Розділ 2. Трубопроводи											
9	КБ22-11-3	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,017	<u>49230,01</u> 34398,53	<u>13794,54</u> 5121,27	837	585	<u>235</u> 87	<u>310.4000</u> 46,3270	<u>5,28</u> 0,79
10	С113-1451-1 варіант 1	Труба каналізаційна раструбна НПВХ 110х3. 2SDR41(SN4)	м	17,17	<u>230,60</u> -	<u>-</u> -	3959	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	КБ22-11-5	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 160 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,18	<u>65200,52</u> 43290,21	<u>19554,55</u> 7260,20	11736	7792	<u>3520</u> 1307	<u>395.2000</u> 65,6365	<u>71,14</u> 11,81
12	С113-1453-2 варіант 1	Труба каналізаційна раструбна НПВХ 160х4SDR41(SN4)	м	181,8	<u>288,35</u> -	<u>-</u> -	52422	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	КБ22-11-7	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 250 мм з гідравличним випробуванням /футляр/	1000м	0,005	<u>134942,35</u> 51878,14	<u>78096,41</u> 19979,41	675	259	<u>390</u> 100	<u>473.6000</u> 176,6412	<u>2,37</u> 0,88
14	С113-1455-1 варіант 1	Труба поліетиленова ПЕ д.280х10,0	м	5	<u>2330,48</u> -	<u>-</u> -	11652	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	КБ22-34-1	Установлення поліетиленових зворотніх клапанів діаметром 110 мм	10 шт	0,5	<u>6245.13</u> 2865,41	<u>3379.72</u> 1259,78	3123	1433	<u>1690</u> 630	<u>24.6000</u> 11,4566	<u>12.3</u> 5,73
16	С113-1484 варіант 1	Зворотній клапан д.110мм Інтерпласт	шт	5	<u>969.23</u> -	<u>-</u> -	4846	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	КБ22-47-2	Протягування у футляр труб діаметром 160 мм	100м	0,05	<u>15353.33</u> 10056,27	<u>45.05</u> 16,79	768	503	<u>2</u> 1	<u>89.7000</u> 0,1463	<u>4.49</u> 0,01
18	КБ22-48-1 κ=0,35	Забивання бітумом та пасмом смоляним кінців футляра діаметром 280 мм	1 футляр	1	<u>1131.83</u> 478,07	<u>246.36</u> 25,26	1132	478	<u>246</u> 25	<u>4.4730</u> 0,2051	<u>4.47</u> 0,21
Разом прямі витрати по розділу 2							91150	11050	<u>6083</u> 2150		<u>100.05</u> 19,43
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							91150 74017 13200 6377 11,23 1996 97527				

Всього по розділу 2							97527				
Розділ 3. Колодязі											
19	КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	1 м3	1,41	<u>1594.83</u> 233,06	<u>166.17</u> 57,44	2249	329	<u>234</u> 81	<u>2.4000</u> 0,5009	<u>3.38</u> 0,71
20	КБ23-13-3	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах	10м3	0,1	<u>46254.69</u> 21823,20	<u>20939.71</u> 6512,07	4625	2182	<u>2094</u> 651	<u>201.6000</u> 45,1454	<u>20.16</u> 4,51
21	С1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	6,88	<u>3300.27</u> -	<u>-</u> -	22706	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	К585521-Л048	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	8	<u>1328.86</u> -	<u>-</u> -	10631	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	К585521-Л015 варіант 1	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	13	<u>1322.24</u> -	<u>-</u> -	17189	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	К585521-Л003	Кільця КС10.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>1322.96</u> -	<u>-</u> -	1323	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	К585521-Л004	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	4	<u>947.62</u> -	<u>-</u> -	3790	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	K585521-Л052	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	8	<u>226.20</u>	-	1810	-	-	-	-
27	K585521-Л031	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	8	<u>1487.96</u>	-	11904	-	-	-	-
28	C113-753	Люк СПП з полімер-піщаної композиції	шт	8	<u>1490.29</u>	-	11922	-	-	-	-
29	C111-1788	Скоба ходова (широка) вкрита високоміцним пластиком 350x232 мм. EN 13101	шт	48	<u>245.34</u>	-	11776	-	-	-	-
30	KB8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цегли, бетону	100м2	0,573	<u>18562.23</u> 3801,58	-	10636	2178	-	<u>33.5000</u>	<u>19.2</u>
31	KB8-3-8	Гідроізоляція стін, фундаментів бічна	100м2	0,512	<u>11988.49</u> 11984,07	-	6138	6136	-	<u>108.1400</u>	<u>55.37</u>
32	C111-2002-1	Гідроізоляція внутрішня матеріалом "Navuson" UniGrunt	кг	40,96	<u>97.43</u>	-	3991	-	-	-	-
33	KB22-11-9	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 400 мм з гідравлічним випробуванням	1000м	0,001	<u>176072.18</u> 58999,34	<u>106463.64</u> 27771,02	176	59	<u>106</u> 28	<u>538.6100</u> 237,4540	<u>0.54</u> 0,24
34	C113-1456-1	Труба каналізаційна ПВХ зовнішня посилена Д 400мм	м	1	<u>3064.09</u>	-	3064	-	-	-	-
35	KB22-34-6	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 400 мм	10 шт	0,1	<u>13286.45</u> 6511,23	<u>6775.22</u> 2501,54	1329	651	<u>678</u> 250	<u>55.9000</u> 22,4916	<u>5.59</u> 2,25
36	C113-1471-1	Коліно ПВХ для зовнішньої каналізації Д 400мм./67°	шт	1	<u>6047.02</u>	-	6047	-	-	-	-
37	KB22-34-15	Установлення поліетиленових трійників діаметром до 400 мм	10 шт	0,1	<u>19391.66</u> 9225,22	<u>10166.44</u> 3753,42	1939	923	<u>1016</u> 375	<u>79.2000</u> 33,7449	<u>7.92</u> 3,37
38	C113-1465-1	Трійник ПВХ для зовнішньої каналізації Д 400x160мм./90°	шт	1	<u>7956.62</u>	-	7957	-	-	-	-
39	& C1-1-581-4	Хомут Д400мм. із нержавіючої сталі	шт	4	<u>476.73</u>	-	1907	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					143109	12458	<u>4128</u> 1385		<u>112.16</u> 11,08
		Разом будівельні роботи, грн.					143109				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					126523				
		всього заробітна плата, грн.					13843				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					6630 11,57 2061 149739				
		-----					-				
		Всього по розділу 3					149739				
40	КБ17-7-1	Розділ 4. Жироуловлювач Установлення баків для води масою до 0,5 т	10шт	0,1	28656,24 23204,46	4300,39 1610,13	2866 20633	2320 -	430 161	219.7600 13,3220	21.98 1,33
41	С130-17 варіант 1	Жировловлювач промисловий (сепаратор жиру) СЖК 5.0-0,7	шт	1	20633,40 -	- -	20633 -	- -	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					23499	2320	430 161		21.98 1,33
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					23499 20749 2481 1222 2,19 390 24721				
		-----					-				
		Всього по розділу 4					24721				
		Разом прямі витрати по кошторису					336483	32934	44689 10393		311,35 83,31
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					336483 258860 43327 21001 37,08 6597 357484				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					357484				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					431,74				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					49924				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво дитячого садку на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської області" (коригування)
1175

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01
на Благоустрій
Благоустрій території

Основа:
креслення (специфікації) № 22/60-2023 ГП

Кошторисна вартість 6790,261 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 7,9156 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 912,110 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 березня" 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Асфальтобетонне покриття проїзду ТИП1									
1	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	100м3	3,4575	<u>80299.78</u> 1461,89	<u>8798.29</u> 1403,05	277636	5054	<u>30420</u> 4851	<u>14.7800</u> 9,3659	<u>51.1</u> 32,38
2	КБ27-13-1	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	1,383	<u>242596.88</u> 3168,09	<u>19477.79</u> 4322,70	335511	4381	<u>26938</u> 5978	<u>32.0300</u> 30,7883	<u>44.3</u> 42,58
3	КБ27-26-1	Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м	1000 м2	1,383	<u>21870.93</u> 1599,69	<u>14173.45</u> 2524,03	30247	2212	<u>19602</u> 3491	<u>15.1500</u> 17,1541	<u>20.95</u> 23,72
4	С1421-9851 варіант 1	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип В, марка 2	т	320,4411	<u>4448.66</u> -	<u>-</u> -	1425534	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ27-27-1	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладацьником за ширини укладання 7 м	1000 м2	1,383	<u>20280.53</u> 1474,04	<u>12708.70</u> 2183,52	28048	2039	<u>17576</u> 3020	<u>13.9600</u> 14,8399	<u>19.31</u> 20,52
6	С1421-9835	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1	т	168,1728	<u>4856.66</u> -	<u>-</u> -	816758	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 1							2913734	13686	<u>94536</u> 17340		<u>135.66</u> 119,2
Разом будівельні роботи, грн.							2913734				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							2805512				
всього заробітна плата, грн.							31026				
Загальновиробничі витрати, грн.							16956				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							33,65				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							5984				
Всього будівельні роботи, грн.							2930690				

Всього по розділу 1							2930690				
Розділ 2. Плиточне покриття ФЕМ, господарча зона з баками для сміття ТИП 2											
7	КБ27-17-3	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	100м2	12,264	<u>23378.27</u> 2916,56	<u>1488.87</u> 464,24	286711	35769	<u>18260</u> 5693	<u>28.9600</u> 3,5998	<u>355.17</u> 44,15
8	КБ27-65-5	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м	1000 м2	1,2264	<u>85306.27</u> 74344,71	<u>8646.06</u> 1437,05	104620	91176	<u>10604</u> 1762	<u>670.8600</u> 12,3806	<u>822.74</u> 15,18
9	С1421-9599	Матеріали із відсівів подрібнення осадових гірничих порід для будівельних робіт	м3	65	<u>1118.32</u> -	<u>-</u> -	72691	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	С1426-11789 варіант 1	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм	м2	1238,66	<u>526.15</u> -	<u>-</u> -	651721	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 2							1115743	126945	<u>28864</u> 7455		<u>1177.91</u> 59,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					1115743 959934 134400 78528 163,32 29045 1194271 1194271				
11	КБ27-15-1	Розділ 3. Покриття грурових майданчиків ТИП3 <i>Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за товщини шару 15 см</i>	1000м2	0,5336	<u>13953.81</u> 2537,04	<u>10974.72</u> 2493,55	7446	1354	<u>5856</u> 1331	<u>25.6500</u> 17,3387	<u>13.69</u> 9,25
12	С1421-9645 варіант 1	Суміші піщано-гравійні, розмір зерен понад 0 до 40 мм	м3	100,85	<u>1315.67</u> -	<u>-</u> -	132685	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 3					140131 140131 132921 2685 1501 3,03 539 141632 141632	1354	<u>5856</u> 1331		<u>13.69</u> 9,25
13	КБ27-12-1	Розділ 4. Покриття спортивного майданчика ТИП 4 <i>Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером</i>	100м3	0,2806	<u>80299.78</u> 1461,89	<u>8798.29</u> 1403,05	22532	410	<u>2469</u> 394	<u>14.7800</u> 9,3659	<u>4.15</u> 2,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	КБ27-13-1	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см фракції 0-5 мм	1000м2	0,2806	<u>23908.88</u>	<u>19477.79</u>	6709	889	<u>5465</u>	<u>32.0300</u>	<u>8.99</u>
					3168,09	4322,70			1213	30,7883	8,64
15	КБ27-13-4 к=8	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 /до 70мм/	1000м2	-0,2806	<u>3674.83</u>	<u>3001.23</u>	-1031	-	<u>-842</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	553,06			-155	4,3264	-1,21
16	С1421-9466 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 0-5 мм	м3	24,48	<u>1030.50</u>	<u>-</u>	25227	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
17	ЗБ1-2-1	Улаштування шару покриття з гумового грануляту механізованим способом, товщина шару 10 мм	100 м2	2,806	<u>60993.10</u>	<u>873.37</u>	171147	4108	<u>2451</u>	<u>13.2100</u>	<u>37.07</u>
					1463,93	432,70			1214	3,3204	9,32
18	ЗБ1-2-2 к=14	Улаштування шару покриття з гумового грануляту механізованим способом, товщина шару 10 мм. На 1мм зміни товщини шару додавати до 150мм	100 м2	2,806	<u>84750.23</u>	<u>1111.66</u>	237809	4266	<u>3119</u>	<u>13.7200</u>	<u>38.5</u>
					1520,45	549,88			1543	4,2224	11,85
Разом прямі витрати по розділу 4							462393	9673	<u>12662</u>		<u>88.71</u>
									4209		31,23
Разом будівельні роботи, грн.							462393				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							440058				
всього заробітна плата, грн.							13882				
Загальновиробничі витрати, грн.							7392				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							14,67				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2609				
Всього будівельні роботи, грн.							469785				

Всього по розділу 4							469785				
Розділ 5. Покриття групових майданчиків (трав'яне) ТИП5											
19	КБ27-15-1	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за товщини шару 15 см	1000м2	0,908	<u>13953.81</u>	<u>10974.72</u>	12670	2304	<u>9965</u>	<u>25.6500</u>	<u>23.29</u>
					2537,04	2493,55			2264	17,3387	15,74
20	КБ27-15-2 к=5	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-15-1 /до 100мм/	1000м2	-0,908	<u>1239.69</u>	<u>1092.34</u>	-1126	-	<u>-992</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	207,28			-188	1,5340	-1,39
21	С1421-9645 варіант 1	Суміші піщано-гравійні, розмір зерен понад 0 до 40 мм	м3	114,4	<u>1315.67</u>	<u>-</u>	150513	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	КБ47-21-2	Садіння кущів-саджанців у дворядну живу огорожу	10м	32,8	<u>1931,18</u> 1886,97	<u>-</u> -	63343	61893	<u>-</u> -	<u>18.0900</u> -	<u>593.35</u> -
26	& С1429-34-2 варіант 1	Саджанці чагарників барбарису Тунберга, 2 роки	шт	1640	<u>71,02</u> -	<u>-</u> -	116473	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 7							179816	61893	<u>-</u> -		<u>593.35</u> -
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							179816				
							117923				
							61893				
							30036				
							52,21				
							9286				
							209852				

Всього по розділу 7							209852				
Розділ 8. Бордюри											
27	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,636	<u>23695.52</u> 23695,52	<u>-</u> -	15070	15070	<u>-</u> -	<u>261.8000</u> -	<u>166.5</u> -
28	КБ27-66-5	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині понад 100 мм до 150 мм	100 м	6,1	<u>10976.05</u> 9350,92	<u>1017.46</u> 311,98	66954	57041	<u>6207</u> 1903	<u>92.8500</u> 2,1150	<u>566.39</u> 12,9
29	КБ27-66-4	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	9,8	<u>9566.68</u> 8259,06	<u>699.95</u> 214,62	93753	80939	<u>6860</u> 2103	<u>81.2500</u> 1,4550	<u>796.25</u> 14,26
30	К589921-A001 варіант 2	Камені бетонні бортові БР 100.30.15	шт	610	<u>320.35</u> -	<u>-</u> -	195414	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	К589921-A001 варіант 1	Камені бетонні бортові БР 100.20.8	шт	980	<u>213.25</u> -	<u>-</u> -	208985	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	КР1-20-1	Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,297	<u>16051.64</u> 16051,64	<u>-</u> -	4767	4767	<u>-</u> -	<u>173.4000</u> -	<u>51.5</u> -
33	КР1-7-4	Планування площ ручним способом, група ґрунту 1	1000 м2	0,98	<u>19872.58</u> 19872,58	<u>-</u> -	19475	19475	<u>-</u> -	<u>195.5000</u> -	<u>191.59</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 8					604418	177292	<u>13067</u> 4006		<u>1772.23</u> 27,16
		Разом будівельні роботи, грн.					604418				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					414059				
		всього заробітна плата, грн.					181298				
		Загальновиробничі витрати, грн.					109129				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					232,61				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					41369				
		Всього будівельні роботи, грн.					713547				

		Всього по розділу 8					713547				
		Розділ 9. Огорожа ОГ1									
34	КБ7-24-12	Установка металевої секційно-оцинкованої огорожі по залізних стовпах без цоколя: колір зелений, товщина прута не менше ніж 4 мм, висота не менше ніж 2м.	100м	3,5846	<u>53404.72</u> 24517,35	<u>23811.56</u> 7411,75	191435	87885	<u>85355</u> 26568	<u>216.0500</u> 51,7347	<u>774.45</u> 185,45
35	& C112-1800-24 варіант 1	Секція цинк/полімер 4мм/4мм 2500*1700мм яч.200х50	шт	140	<u>866.43</u> -	<u>-</u> -	121300	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	& C1633-89ВД-В1-3Е варіант 1	Совп 60х40 Н=2250мм фарбована	шт	141	<u>517.32</u> -	<u>-</u> -	72942	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	КБ7-25-9	Улаштування хвіртки без установлення стовпів при металевих огорожах і огорожах із панелей	100шт	0,04	<u>14625.09</u> 12034,60	<u>1885.12</u> 515,69	585	481	<u>75</u> 21	<u>118.3925</u> 4,4928	<u>4.74</u> 0,18
38	& C112-180-123 варіант 1	Ворота розпашні 4000х1700мм (Н)	шт	2	<u>16751.72</u> -	<u>-</u> -	33503	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	КБ7-25-9	Улаштування хвіртки без установлення стовпів при металевих огорожах і огорожах із панелей	100шт	0,03	<u>14625.09</u> 12034,60	<u>1885.12</u> 515,69	439	361	<u>57</u> 15	<u>118.3925</u> 4,4928	<u>3.55</u> 0,13
40	& C121-393-50 варіант 1	Хвіртка 1000х1700мм (Н)	шт	3	<u>6051.33</u> -	<u>-</u> -	18154	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	& C111-20-12 варіант 3	Кріплення цинк/полімер	шт	423	<u>17.54</u> -	<u>-</u> -	7419	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 9					445777	88727	<u>85487</u> 26604		<u>782,74</u> 185,76
		Разом будівельні роботи, грн.					445777				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					271563				
		всього заробітна плата, грн.					115331				
		Загальновиробничі витрати, грн.					59637				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					116,22				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					20670				
		Всього будівельні роботи, грн.					505414				

		Всього по розділу 9					505414				
		Розділ 10. Огорожа ОГ2									
42	КБ7-24-12	Установка металевої секційно-оцинкованої огорожі по залізних стовпах без цоколя: колір зелений, товщина прута не менше ніж 4 мм, висота не менше ніж 2м.	100м	0,1342	<u>53404,72</u> 24517,35	<u>23811,56</u> 7411,75	7167	3290	<u>3196</u> 995	<u>216.0500</u> 51,7347	<u>28,99</u> 6,94
43	& C112-1800-24 варіант 2	Секція цинк/полімер 4мм/4мм 2000*1700мм яч.200х50	шт	4	<u>846,28</u> -	<u>-</u> -	3385	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	& C112-1800-24 варіант 1	Секція цинк/полімер 4мм/4мм 2500*1700мм яч.200х50	шт	2	<u>866,43</u> -	<u>-</u> -	1733	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	& C1633-89ВД-В1-3Е варіант 1	Совп 60х40 Н=2250мм фарбована	шт	7	<u>517,32</u> -	<u>-</u> -	3621	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	КБ7-25-9	Улаштування хвіртки без установлення стовпів при металевих огорожах і огорожах із панелей	100шт	0,01	<u>13055,36</u> 10464,87	<u>1885,12</u> 515,69	131	105	<u>19</u> 5	<u>102.9500</u> 4,4928	<u>1,03</u> 0,04
47	& C121-393-50 варіант 1	Хвіртка 1000х1700мм (Н)	шт	1	<u>6051,33</u> -	<u>-</u> -	6051	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	& C111-20-12 варіант 3	Кріплення цинк/полімер	шт	21	<u>17,54</u> -	<u>-</u> -	368	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	КБ6-1-1	Улаштування фундаментів[бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 10-20мм] бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,013	<u>369327.63</u> 14634,48	<u>2811.56</u> 1371,91	4801	190	<u>37</u> 18	<u>150.7000</u> 10,6641	<u>1.96</u> 0,14
		Разом прямі витрати по розділу 10					27257	3585	<u>3252</u> 1018		<u>31.98</u> 7,12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					27257 20420 4603 2394 4,69 835 29651				

		Всього по розділу 10					29651				
		Розділ 11. Монтаж обладнання, малі архітектурні форми									
50	КБ10-83-1	Збирання пісочниць, дитячого смітника, рахівниця	шт	21	<u>661.58</u> 604,26	<u>-</u> -	13893	12689	<u>-</u> -	<u>6.0000</u> -	<u>126</u> -
51	КБ10-82-1	Збирання альтанок, комплексів	100м2	3,464	<u>45119.86</u> 37285,63	<u>6111.95</u> 1874,07	156295	129157	<u>21172</u> 6492	<u>344.4400</u> 12,7050	<u>1193.14</u> 44,01
52	КР1-19-2	Копання ям вручну глибиною до 1,5 м під будівельні конструкції, група ґрунту 2	100 м3	0,0145	<u>50672.82</u> 50672,82	<u>-</u> -	735	735	<u>-</u> -	<u>547.4000</u> -	<u>7.94</u> -
53	КБ6-11-6 к=1,15	Установлення сталевих конструкцій, що залишаються в тілі бетону, обладнання /дитячий столик, балансір, гра "хрестики-нулики", карусель, ігрова панель, гойдалка, навчальна дошка, дошка для малювання, спорт комплекс, навчальна абетка, тренажер, шведська стінка, лазалка, лавка, потяг/	т	2,075	<u>8673.81</u> 5691,21	<u>2732.10</u> 708,53	17998	11809	<u>5669</u> 1470	<u>49.5880</u> 4,8592	<u>102.9</u> 10,08
54	КБ6-1-1 к=1,15	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,0145	<u>371964.46</u> 16829,65	<u>3233.29</u> 1577,69	5393	244	<u>47</u> 23	<u>173.3050</u> 12,2637	<u>2.51</u> 0,18
55	& С123-400-135-3А	Стійка для сушіння білизни	шт	6	<u>4869.27</u> -	<u>-</u> -	29216	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 11					223530	154634	<u>26888</u> 7985		<u>1432,49</u> 54,27
		Разом будівельні роботи, грн.					223530				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					42008				
		всього заробітна плата, грн.					162619				
		Загальновиробничі витрати, грн.					88186				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					178,41				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					31729				
		Всього будівельні роботи, грн.					311716				

		Всього по розділу 11					311716				
		Разом прямі витрати по кошторису					6369253	689195	<u>279585</u> 72024		<u>6559,5</u> 507,67
		Разом будівельні роботи, грн.					6369253				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5400473				
		всього заробітна плата, грн.					761219				
		Загальновиробничі витрати, грн.					421008				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					848,43				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					150891				
		Всього будівельні роботи, грн.					6790261				

		Всього по кошторису					6790261				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					7915,6				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					912110				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво дитячого садку на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі
Гостомель, Київської області" (коригування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 07-01-02

Обладнання
Благоустрій території

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 3832,932 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "11 березня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Обладнання монтоване						
1	& 550101-1435	Навіс Березка 10х4м; (маса=0,595)	шт	8	293750,00	2350000
2	& 550101-1458-1-58	Лазалка "Ведмежатко"; (маса=0,015)	шт	1	7090,00	7090
3	& 550101-1461-1-59	Шведська стінка подвійна; (маса=0,025)	шт	1	11720,00	11720
4	& 550101-1431-7	Спортивний комплекс "Малюк"; (маса=0,1)	шт	1	28664,00	28664
5	& 550101-1431-6-57	Тренажер "П'ятачки"; (маса=0,05)	шт	1	3575,00	3575
6	& 550101-1-8	Гойдалка "Човник"; (маса=0,055)	шт	3	10400,00	31200
7	& 550101-1-5	Ігрова панель "Тваринки"; (маса=0,01)	шт	3	11287,00	33861
8	& 550101-1-4	Рахівниця; (маса=0,029)	шт	3	3666,00	10998
9	& 550101-1-3	Гра "Хрестики-Нулики"; (маса=0,01)	шт	3	6640,00	19920
10	& 550101-1-1-56	Балансир "Старт"; (маса=0,15)	шт	2	9300,00	18600
11	& 560110-19703	Пісочниця "Кораблик"; (маса=0,05)	шт	3	40317,00	120951
12	& 560110-19702	Пісочниця закрита "Малютко"; (маса=0,05)	шт	3	7954,00	23862
13	& 560110-19701	Пісочниця закрита "Сонечко"; (маса=0,13)	шт	2	31957,00	63914
14	& 560110-19734	Дитячий комплекс "Тролейбус"; (маса=0,3)	шт	3	85555,83	256667
15	& 560110-19733	Карусель "ButterFly"; (маса=0,1)	шт	3	28300,00	84900

1	2	3	4	5	6	7
16	& 560110-19732	Потяг "Мрія"; (маса=0,28)	шт	3	149850,00	449550
17	& 560110-19731	Паровозик "Малятко"; (маса=0,08)	шт	2	77483,00	154966
18	& 560103-449	Дитячий столик; (маса=0,03)	шт	2	12000,00	24000
19	& 550101-61	Дитячий смітник "Сонечко"; (маса=0,026)	шт	10	3377,00	33770
20	& 550101-60	Лавка Етогу; (маса=0,036)	шт	10	4790,00	47900
		Разом по розділу 1				3776108
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				37157
		Всього по розділу 1				3813265
		Розділ 2. Обладнання немонтоване				
21	& 2203-2159-11	Євроконтейнер оцінкований 1,1м3 для ТБВ; (маса=0,51)	шт	2	9500,00	19000
		Разом по розділу 2				19000
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				530
	Порядок, п. 3. 14	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	19530	0,007	137
		Всього по розділу 2				19667
		Разом				3795108
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				37687
	Порядок, п. 3. 14	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	19530	0,007	137
		Всього вартість устаткування				3832795
		Всього вартість будівельних робіт				137

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				3832932

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво дитячого садку на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської області" (коригування)

Розрахунок загальновиборничих витрат до локального кошторису № 02-01-01
на Архітектурно-будівельні рішення 1

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиборничих витратах	Трудомісткість в загальновиборничих витратах	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиборничих витратах	I блок. Заробітна плата в загальновиборничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиборничих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загальновиборничих витрат	Загальновиборничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КБ46-35-2	2,2	<u>21.0410</u> 46,29	0,12	<u>2.5249</u> 5,55	177,85	<u>449.06</u> 988	<u>2244.21</u> 4937	<u>592.52</u> 1304	7,48	<u>157.39</u> 346	<u>1198.97</u> 2638
2	КБ6-22-3	0,0235	<u>733.9895</u> 17,24	0,12	<u>88.0787</u> 2,07	177,85	<u>15664.80</u> 368	<u>79615.25</u> 1871	<u>20961.61</u> 493	7,48	<u>5490.24</u> 129	<u>42116.65</u> 990
6	КБ46-68-1	6,25	<u>1.4109</u> 8,82	0,12	<u>0.1693</u> 1,06	177,85	<u>30.11</u> 188	<u>153.22</u> 957	<u>40.33</u> 252	7,48	<u>10.55</u> 66	<u>80.99</u> 506

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	КБ46-68-2	6,25	<u>0,7125</u>	0,12	<u>0,0855</u>	177,85	<u>15,21</u>	<u>77,38</u>	<u>20,37</u>	7,48	<u>5,33</u>	<u>40,91</u>
			4,46		0,53		95	484	128		33	256
8	КБ46-4-2	0,2287	<u>311,5199</u>	0,12	<u>37,3824</u>	177,85	<u>6648,46</u>	<u>36639,99</u>	<u>9523,46</u>	7,48	<u>2330,17</u>	<u>18502,09</u>
			71,25		8,55		1521	8380	2177		533	4231
16	КБ15-57-1	0,066	<u>150,2244</u>	0,12	<u>18,0269</u>	177,85	<u>3206,09</u>	<u>16419,90</u>	<u>4317,72</u>	7,48	<u>1123,68</u>	<u>8647,49</u>
			9,92		1,19		212	1084	285		74	571
17	КБ46-68-1	6,4	<u>1,4109</u>	0,12	<u>0,1693</u>	177,85	<u>30,11</u>	<u>153,22</u>	<u>40,33</u>	7,48	<u>10,55</u>	<u>80,99</u>
			9,03		1,08		193	981	257		68	518
18	КБ46-68-2	6,4	<u>0,7125</u>	0,12	<u>0,0855</u>	177,85	<u>15,21</u>	<u>77,38</u>	<u>20,37</u>	7,48	<u>5,33</u>	<u>40,91</u>
			4,56		0,55		97	495	131		34	262
19	КБ46-4-2	0,21974	<u>311,5199</u>	0,12	<u>37,3824</u>	177,85	<u>6648,46</u>	<u>36639,99</u>	<u>9523,46</u>	7,48	<u>2330,17</u>	<u>18502,09</u>
			68,45		8,21		1461	8051	2093		512	4066
27	КБ15-57-1	0,068	<u>150,2244</u>	0,12	<u>18,0269</u>	177,85	<u>3206,09</u>	<u>16419,90</u>	<u>4317,72</u>	7,48	<u>1123,68</u>	<u>8647,49</u>
			10,21		1,23		218	1116	294		76	588
28	КБ46-68-1	6,3	<u>1,4109</u>	0,12	<u>0,1693</u>	177,85	<u>30,11</u>	<u>153,22</u>	<u>40,33</u>	7,48	<u>10,55</u>	<u>80,99</u>
			8,89		1,07		190	965	254		66	510
29	КБ46-68-2	6,3	<u>0,7125</u>	0,12	<u>0,0855</u>	177,85	<u>15,21</u>	<u>77,38</u>	<u>20,37</u>	7,48	<u>5,33</u>	<u>40,91</u>
			4,49		0,54		96	488	128		34	258
30	КБ46-4-2	0,21544	<u>311,5199</u>	0,12	<u>37,3824</u>	177,85	<u>6648,46</u>	<u>36639,99</u>	<u>9523,46</u>	7,48	<u>2330,17</u>	<u>18502,09</u>
			67,11		8,05		1432	7893	2052		502	3986
38	КБ15-57-1	0,067	<u>150,2244</u>	0,12	<u>18,0269</u>	177,85	<u>3206,09</u>	<u>16419,90</u>	<u>4317,72</u>	7,48	<u>1123,68</u>	<u>8647,49</u>
			10,07		1,21		215	1100	289		75	579
39	КБ46-68-1	3,5	<u>1,4109</u>	0,12	<u>0,1693</u>	177,85	<u>30,11</u>	<u>153,22</u>	<u>40,33</u>	7,48	<u>10,55</u>	<u>80,99</u>
			4,94		0,59		105	537	141		37	283
40	КБ46-68-2	3,5	<u>0,7125</u>	0,12	<u>0,0855</u>	177,85	<u>15,21</u>	<u>77,38</u>	<u>20,37</u>	7,48	<u>5,33</u>	<u>40,91</u>
			2,5		0,3		53	271	71		19	143
41	КБ46-4-2	0,11392	<u>311,5199</u>	0,12	<u>37,3824</u>	177,85	<u>6648,46</u>	<u>36639,99</u>	<u>9523,46</u>	7,48	<u>2330,17</u>	<u>18502,09</u>
			35,49		4,26		757	4174	1086		265	2108
44	КБ15-57-1	0,037	<u>150,2244</u>	0,12	<u>18,0269</u>	177,85	<u>3206,09</u>	<u>16419,90</u>	<u>4317,72</u>	7,48	<u>1123,68</u>	<u>8647,49</u>
			5,56		0,67		119	608	159		42	320
45	КБ46-68-1	3,75	<u>1,4109</u>	0,12	<u>0,1693</u>	177,85	<u>30,11</u>	<u>153,22</u>	<u>40,33</u>	7,48	<u>10,55</u>	<u>80,99</u>
			5,29		0,63		113	574	151		40	304
46	КБ46-68-2	3,75	<u>0,7125</u>	0,12	<u>0,0855</u>	177,85	<u>15,21</u>	<u>77,38</u>	<u>20,37</u>	7,48	<u>5,33</u>	<u>40,91</u>
			2,67		0,32		57	290	76		20	153
47	КБ46-4-2	0,2328	<u>311,5199</u>	0,12	<u>37,3824</u>	177,85	<u>6648,46</u>	<u>36639,99</u>	<u>9523,46</u>	7,48	<u>2330,17</u>	<u>18502,09</u>
			72,52		8,7		1548	8529	2217		542	4307
55	КБ15-57-1	0,071	<u>150,2244</u>	0,12	<u>18,0269</u>	177,85	<u>3206,09</u>	<u>16419,90</u>	<u>4317,72</u>	7,48	<u>1123,68</u>	<u>8647,49</u>
			10,66		1,28		228	1165	306		80	614
56	КБ9-73-2	0,363	<u>196,8160</u>	0,12	<u>23,6179</u>	177,85	<u>4200,45</u>	<u>22642,65</u>	<u>5905,48</u>	7,48	<u>1472,18</u>	<u>11578,11</u>
			71,45		8,57		1525	8219	2144		534	4203
62	КБ9-29-1	0,363	<u>62,2649</u>	0,12	<u>7,4718</u>	177,85	<u>1328,86</u>	<u>7465,51</u>	<u>1934,76</u>	7,48	<u>465,74</u>	<u>3729,36</u>
			22,61		2,71		482	2710	703		169	1354

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
63	КБ6-1-1	0,006	<u>161.3641</u>	0,12	<u>19.3637</u>	177,85	<u>3443.83</u>	<u>16006.39</u>	<u>4279.05</u>	7,48	<u>1207.00</u>	<u>8929.88</u>
			0,96		0,12		21	96	26		7	54
64	КБ7-59-1	0,12	<u>161.9538</u>	0,12	<u>19.4345</u>	177,85	<u>3456.42</u>	<u>17595.36</u>	<u>4631.39</u>	7,48	<u>1211.41</u>	<u>9299.22</u>
			19,43		2,33		415	2111	556		145	1116
66	КБ6-22-1	0,004	<u>1032.1208</u>	0,12	<u>123.8545</u>	177,85	<u>22027.52</u>	<u>111722.33</u>	<u>29424.97</u>	7,48	<u>7720.26</u>	<u>59172.75</u>
			4,13		0,5		88	446	118		31	237
68	КБ6-22-1	0,005	<u>1032.1208</u>	0,12	<u>123.8545</u>	177,85	<u>22027.52</u>	<u>111722.33</u>	<u>29424.97</u>	7,48	<u>7720.26</u>	<u>59172.75</u>
			5,16		0,62		110	559	147		39	296
70	КБ1-17-14	0,157	<u>113.6654</u>	0,12	<u>13.6398</u>	177,85	<u>2425.85</u>	<u>15132.78</u>	<u>3862.90</u>	7,48	<u>850.22</u>	<u>7138.97</u>
			17,85		2,14		381	2376	607		133	1121
71	КБ1-12-14	0,0445	<u>82.0250</u>	0,12	<u>9.8430</u>	177,85	<u>1750.58</u>	<u>10613.19</u>	<u>2720.03</u>	7,48	<u>613.55</u>	<u>5084.16</u>
			3,65		0,44		78	473	121		27	226
72	КБ1-164-2	0,105	<u>314.1600</u>	0,12	<u>37.6992</u>	177,85	<u>6704.80</u>	<u>28434.62</u>	<u>7730.67</u>	7,48	<u>2349.92</u>	<u>16785.39</u>
			32,99		3,96		704	2986	811		247	1762
73	КБ1-27-4	0,055	<u>12.0516</u>	0,12	<u>1.4462</u>	177,85	<u>257.21</u>	<u>1803.54</u>	<u>453.37</u>	7,48	<u>90.15</u>	<u>800.73</u>
			0,66		0,08		14	99	25		5	44
74	С311-30	255,75	<u>0.4110</u>	0,12	<u>0.0493</u>	177,85	<u>8.77</u>	<u>52.17</u>	<u>13.41</u>	7,48	<u>3.07</u>	<u>25.25</u>
			105,11		12,61		2243	13342	3430		785	6458
75	КБ8-2-1	5,2	<u>2.6399</u>	0,12	<u>0.3168</u>	177,85	<u>56.34</u>	<u>262.74</u>	<u>70.20</u>	7,48	<u>19.75</u>	<u>146.29</u>
			13,73		1,65		293	1366	365		103	761
76	КБ6-1-22	0,2462	<u>495.5011</u>	0,12	<u>59.4601</u>	177,85	<u>10574.98</u>	<u>53194.97</u>	<u>14029.39</u>	7,48	<u>3706.35</u>	<u>28310.72</u>
			121,99		14,64		2604	13097	3453		913	6970
77	КБ6-1-16	0,0478	<u>282.1335</u>	0,12	<u>33.8560</u>	177,85	<u>6021.29</u>	<u>30511.67</u>	<u>8037.25</u>	7,48	<u>2110.36</u>	<u>16168.90</u>
			13,48		1,62		288	1459	384		101	773
78	КБ6-1-19	0,013	<u>476.3022</u>	0,12	<u>57.1563</u>	177,85	<u>10165.24</u>	<u>53712.24</u>	<u>14053.05</u>	7,48	<u>3562.74</u>	<u>27781.03</u>
			6,2		0,74		132	698	183		46	361
81	КБ6-11-7	0,0048	<u>231.6150</u>	0,12	<u>27.7938</u>	177,85	<u>4943.13</u>	<u>25096.47</u>	<u>6608.71</u>	7,48	<u>1732.48</u>	<u>13284.32</u>
			1,11		0,13		24	120	32		8	64
82	КБ9-24-1	1,1242	<u>102.1976</u>	0,12	<u>12.2637</u>	177,85	<u>2181.10</u>	<u>11106.13</u>	<u>2923.19</u>	7,48	<u>764.44</u>	<u>5868.73</u>
			114,89		13,79		2452	12486	3287		859	6598
85	КБ13-16-6	0,287	<u>9.7040</u>	0,087	<u>0.8442</u>	177,85	<u>150.15</u>	<u>1229.96</u>	<u>303.62</u>	6,83	<u>66.28</u>	<u>520.05</u>
			2,78		0,24		43	353	87		19	149
86	КБ13-26-6	0,287	<u>3.7004</u>	0,087	<u>0.3219</u>	177,85	<u>57.26</u>	<u>462.49</u>	<u>114.35</u>	6,83	<u>25.27</u>	<u>196.88</u>
			1,06		0,09		16	133	34		7	57
87	КБ9-42-1	0,35	<u>60.0475</u>	0,12	<u>7.2057</u>	177,85	<u>1281.53</u>	<u>6588.47</u>	<u>1731.40</u>	7,48	<u>449.16</u>	<u>3462.09</u>
			21,01		2,52		449	2306	606		157	1212
90	КБ12-15-1	0,04	<u>133.3247</u>	0,12	<u>15.9990</u>	177,85	<u>2845.42</u>	<u>13572.60</u>	<u>3611.96</u>	7,48	<u>997.27</u>	<u>7454.65</u>
			5,33		0,64		114	543	144		40	298
91	КБ9-72-1	0,6648	<u>156.4062</u>	0,12	<u>18.7687</u>	177,85	<u>3338.02</u>	<u>18241.98</u>	<u>4747.60</u>	7,48	<u>1169.92</u>	<u>9255.54</u>
			103,97		12,48		2219	12127	3156		778	6153
95	КБ9-17-1	0,2363	<u>21.8378</u>	0,12	<u>2.6205</u>	177,85	<u>466.06</u>	<u>2578.57</u>	<u>669.82</u>	7,48	<u>163.35</u>	<u>1299.23</u>
			5,17		0,62		110	609	158		39	307

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
96	КБ9-23-1	0,4285	<u>88.0176</u> 37,72	0,12	<u>10.5621</u> 4,53	177,85	<u>1878.47</u> 805	<u>9465.60</u> 4056	<u>2495.70</u> 1069	7,48	<u>658.37</u> 282	<u>5032.54</u> 2156
98	КБ13-16-6	0,099	<u>9.7040</u> 0,96	0,087	<u>0.8442</u> 0,08	177,85	<u>150.15</u> 15	<u>1229.96</u> 122	<u>303.62</u> 29	6,83	<u>66.28</u> 7	<u>520.05</u> 51
99	КБ13-26-6	0,099	<u>3.7004</u> 0,37	0,087	<u>0.3219</u> 0,03	177,85	<u>57.26</u> 6	<u>462.49</u> 46	<u>114.35</u> 10	6,83	<u>25.27</u> 3	<u>196.88</u> 19
100	КБ9-42-1	0,092	<u>60.0475</u> 5,53	0,12	<u>7.2057</u> 0,66	177,85	<u>1281.53</u> 118	<u>6588.47</u> 606	<u>1731.40</u> 160	7,48	<u>449.16</u> 41	<u>3462.09</u> 319
103	КБ12-15-1	0,021	<u>133.3247</u> 2,8	0,12	<u>15.9990</u> 0,34	177,85	<u>2845.42</u> 60	<u>13572.60</u> 285	<u>3611.96</u> 76	7,48	<u>997.27</u> 21	<u>7454.65</u> 157
104	КБ1-17-8	0,0502	<u>87.6622</u> 4,4	0,12	<u>10.5195</u> 0,53	177,85	<u>1870.89</u> 94	<u>11565.59</u> 581	<u>2956.03</u> 148	7,48	<u>655.71</u> 33	<u>5482.63</u> 275
105	С311-30	82,83	<u>0.4110</u> 34,04	0,12	<u>0.0493</u> 4,09	177,85	<u>8.77</u> 726	<u>52.17</u> 4321	<u>13.41</u> 1111	7,48	<u>3.07</u> 254	<u>25.25</u> 2091
106	КБ6-1-1	0,02	<u>161.3641</u> 3,22	0,12	<u>19.3637</u> 0,39	177,85	<u>3443.83</u> 69	<u>16006.39</u> 320	<u>4279.05</u> 86	7,48	<u>1207.00</u> 24	<u>8929.88</u> 179
107	КБ6-1-22	0,035	<u>495.5011</u> 17,34	0,12	<u>59.4601</u> 2,08	177,85	<u>10574.98</u> 370	<u>53194.97</u> 1861	<u>14029.39</u> 491	7,48	<u>3706.35</u> 130	<u>28310.72</u> 991
108	КБ6-1-16	0,08	<u>282.1335</u> 22,57	0,12	<u>33.8560</u> 2,71	177,85	<u>6021.29</u> 482	<u>30511.67</u> 2441	<u>8037.25</u> 643	7,48	<u>2110.36</u> 169	<u>16168.90</u> 1294
110	КБ1-27-5	0,0177	<u>13.6884</u> 0,24	0,12	<u>1.6426</u> 0,03	177,85	<u>292.14</u> 5	<u>2048.49</u> 36	<u>514.94</u> 9	7,48	<u>102.39</u> 2	<u>909.47</u> 16
112	КБ1-17-8	0,009	<u>87.6622</u> 0,79	0,12	<u>10.5195</u> 0,09	177,85	<u>1870.89</u> 17	<u>11565.59</u> 104	<u>2956.03</u> 26	7,48	<u>655.71</u> 6	<u>5482.63</u> 49
113	С311-30	14,85	<u>0.4110</u> 6,1	0,12	<u>0.0493</u> 0,73	177,85	<u>8.77</u> 130	<u>52.17</u> 775	<u>13.41</u> 199	7,48	<u>3.07</u> 46	<u>25.25</u> 375
114	КБ8-2-1	6	<u>2.6399</u> 15,84	0,12	<u>0.3168</u> 1,9	177,85	<u>56.34</u> 338	<u>262.74</u> 1576	<u>70.20</u> 421	7,48	<u>19.75</u> 119	<u>146.29</u> 878
115	КБ6-1-16	0,018	<u>282.1335</u> 5,08	0,12	<u>33.8560</u> 0,61	177,85	<u>6021.29</u> 108	<u>30511.67</u> 549	<u>8037.25</u> 145	7,48	<u>2110.36</u> 38	<u>16168.90</u> 291
118	КБ9-72-1	0,3048	<u>156.4062</u> 47,67	0,12	<u>18.7687</u> 5,72	177,85	<u>3338.02</u> 1017	<u>18241.98</u> 5560	<u>4747.60</u> 1447	7,48	<u>1169.92</u> 357	<u>9255.54</u> 2821
121	КБ9-24-1	0,3048	<u>102.1976</u> 31,15	0,12	<u>12.2637</u> 3,74	177,85	<u>2181.10</u> 665	<u>11106.13</u> 3385	<u>2923.19</u> 891	7,48	<u>764.44</u> 233	<u>5868.73</u> 1789
122	КБ13-16-6	0,08	<u>9.7040</u> 0,77	0,087	<u>0.8442</u> 0,07	177,85	<u>150.15</u> 12	<u>1229.96</u> 98	<u>303.62</u> 25	6,83	<u>66.28</u> 5	<u>520.05</u> 42
123	КБ13-26-6	0,08	<u>3.7004</u> 0,3	0,087	<u>0.3219</u> 0,03	177,85	<u>57.26</u> 5	<u>462.49</u> 37	<u>114.35</u> 9	6,83	<u>25.27</u> 2	<u>196.88</u> 16
124	КБ9-42-1	0,1	<u>60.0475</u> 6	0,12	<u>7.2057</u> 0,72	177,85	<u>1281.53</u> 128	<u>6588.47</u> 659	<u>1731.40</u> 173	7,48	<u>449.16</u> 45	<u>3462.09</u> 346
127	КБ12-15-1	0,0185	<u>133.3247</u> 2,47	0,12	<u>15.9990</u> 0,3	177,85	<u>2845.42</u> 53	<u>13572.60</u> 251	<u>3611.96</u> 67	7,48	<u>997.27</u> 18	<u>7454.65</u> 138

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
128	КР2-4-1	4,5	<u>155.4800</u> 699,66	0,12	<u>18.6576</u> 83,96	177,85	<u>3318.25</u> 14932	<u>17809.59</u> 80144	<u>4648.12</u> 20917	7,48	<u>1162.99</u> 5233	<u>9129.36</u> 41082
129	КР2-4-2	4,5	<u>93.8400</u> 422,28	0,12	<u>11.2608</u> 50,67	177,85	<u>2002.73</u> 9012	<u>10700.31</u> 48151	<u>2794.67</u> 12576	7,48	<u>701.92</u> 3159	<u>5499.32</u> 24747
130	КР2-4-1	13,6	<u>155.4800</u> 2114,53	0,12	<u>18.6576</u> 253,74	177,85	<u>3318.25</u> 45128	<u>17809.59</u> 242210	<u>4648.12</u> 63214	7,48	<u>1162.99</u> 15817	<u>9129.36</u> 124159
131	КР2-4-2	13,6	<u>187.6800</u> 2552,45	0,12	<u>22.5216</u> 306,29	177,85	<u>4005.47</u> 54474	<u>21400.63</u> 291049	<u>5589.34</u> 76016	7,48	<u>1403.85</u> 19092	<u>10998.66</u> 149582
132	КР1-3-2	0,888	<u>731.0000</u> 649,13	0,12	<u>87.7200</u> 77,9	177,85	<u>15601.00</u> 13854	<u>68355.81</u> 60700	<u>18470.50</u> 16402	7,48	<u>5467.88</u> 4855	<u>39539.38</u> 35111
133	КР1-6-1	0,888	<u>183.6000</u> 163,04	0,12	<u>22.0320</u> 19,56	177,85	<u>3918.39</u> 3480	<u>16995.85</u> 15092	<u>4601.13</u> 4085	7,48	<u>1373.33</u> 1220	<u>9892.85</u> 8785
134	С311-30	142,08	<u>0.4110</u> 58,39	0,12	<u>0.0493</u> 7,01	177,85	<u>8.77</u> 1246	<u>52.17</u> 7412	<u>13.41</u> 1906	7,48	<u>3.07</u> 436	<u>25.25</u> 3588
135	КБ6-1-1	0,89	<u>161.3641</u> 143,61	0,12	<u>19.3637</u> 17,23	177,85	<u>3443.83</u> 3065	<u>16006.39</u> 14246	<u>4279.05</u> 3809	7,48	<u>1207.00</u> 1074	<u>8929.88</u> 7948
137	КБ46-1-1	555	<u>37.5916</u> 20863,34	0,12	<u>4.5110</u> 2503,6	177,85	<u>802.28</u> 445265	<u>3750.24</u> 2081384	<u>1001.55</u> 555861	7,48	<u>281.19</u> 156060	<u>2085.02</u> 1157186
143	КБ46-1-3	350	<u>66.6014</u> 23310,49	0,12	<u>7.9922</u> 2797,26	177,85	<u>1421.41</u> 497494	<u>7354.44</u> 2574055	<u>1930.69</u> 675741	7,48	<u>498.18</u> 174363	<u>3850.28</u> 1347598
148	КБ6-13-3	0,105	<u>1174.9195</u> 123,37	0,12	<u>140.9903</u> 14,8	177,85	<u>25075.13</u> 2633	<u>126269.96</u> 13258	<u>33295.92</u> 3496	7,48	<u>8788.40</u> 923	<u>67159.45</u> 7052
152	КБ6-15-1	0,184	<u>1979.7000</u> 364,27	0,12	<u>237.5640</u> 43,71	177,85	<u>42250.76</u> 7774	<u>229069.51</u> 42149	<u>59690.46</u> 10983	7,48	<u>14808.16</u> 2725	<u>116749.38</u> 21482
155	КБ6-15-1	0,1107	<u>1979.7000</u> 219,15	0,12	<u>237.5640</u> 26,3	177,85	<u>42250.76</u> 4677	<u>229069.51</u> 25358	<u>59690.46</u> 6608	7,48	<u>14808.16</u> 1639	<u>116749.38</u> 12924
158	КБ6-22-3	4,44	<u>733.9895</u> 3258,91	0,12	<u>88.0787</u> 391,07	177,85	<u>15664.80</u> 69552	<u>79615.25</u> 353491	<u>20961.61</u> 93069	7,48	<u>5490.24</u> 24377	<u>42116.65</u> 186998
163	КБ1-164-2	1,73	<u>261.8000</u> 452,91	0,12	<u>31.4160</u> 54,35	177,85	<u>5587.34</u> 9666	<u>23695.52</u> 40993	<u>6442.23</u> 11145	7,48	<u>1958.26</u> 3388	<u>13987.83</u> 24199
164	КБ1-166-1	0,87	<u>150.4500</u> 130,89	0,12	<u>18.0540</u> 15,71	177,85	<u>3210.90</u> 2793	<u>13411.11</u> 11668	<u>3656.84</u> 3182	7,48	<u>1125.37</u> 979	<u>7993.11</u> 6954
165	КР1-6-1	0,86	<u>183.6000</u> 157,9	0,12	<u>22.0320</u> 18,95	177,85	<u>3918.39</u> 3370	<u>16995.85</u> 14616	<u>4601.13</u> 3957	7,48	<u>1373.33</u> 1181	<u>9892.85</u> 8508
166	С311-30	137,6	<u>0.4110</u> 56,55	0,12	<u>0.0493</u> 6,79	177,85	<u>8.77</u> 1207	<u>52.17</u> 7179	<u>13.41</u> 1845	7,48	<u>3.07</u> 422	<u>25.25</u> 3474
167	КБ6-17-14	0,35	<u>1399.6889</u> 489,89	0,12	<u>167.9627</u> 58,79	177,85	<u>29872.16</u> 10455	<u>152039.09</u> 53214	<u>40020.48</u> 14008	7,48	<u>10469.67</u> 3664	<u>80362.31</u> 28127
170	КБ46-66-1	5,4	<u>3.2960</u> 17,8	0,12	<u>0.3955</u> 2,14	177,85	<u>70.34</u> 380	<u>359.07</u> 1939	<u>94.47</u> 510	7,48	<u>24.65</u> 133	<u>189.46</u> 1023
171	КБ46-4-2	0,22184	<u>311.5199</u> 69,11	0,12	<u>37.3824</u> 8,29	177,85	<u>6648.46</u> 1475	<u>36639.99</u> 8128	<u>9523.46</u> 2113	7,48	<u>2330.17</u> 517	<u>18502.09</u> 4105

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
182	КБ13-16-6	0,071	<u>9,7040</u>	0,087	<u>0,8442</u>	177,85	<u>150,15</u>	<u>1229,96</u>	<u>303,62</u>	6,83	<u>66,28</u>	<u>520,05</u>
			0,69		0,06		11	87	21		5	37
183	КБ13-26-6	0,071	<u>3,7004</u>	0,087	<u>0,3219</u>	177,85	<u>57,26</u>	<u>462,49</u>	<u>114,35</u>	6,83	<u>25,27</u>	<u>196,88</u>
			0,27		0,02		4	33	8		2	14
184	КБ15-57-1	0,02	<u>150,2244</u>	0,12	<u>18,0269</u>	177,85	<u>3206,09</u>	<u>16419,90</u>	<u>4317,72</u>	7,48	<u>1123,68</u>	<u>8647,49</u>
			3		0,36		64	328	87		22	173
Разом:			57742,13		6928,82		1232293	6148217	1623715		431906	3287914

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (1232293 + 6148217 * 1) * 0,0078 = \mathbf{57568 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
- H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (1232293 + 6148217 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{12665 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (1232293 + 6148217 * 1) * 0,003739 = \mathbf{27596 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Разом загальнови­роб­ни­чі витрати: 3287914 + 57568 + 12665 + 27596 = 3385743 грн.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Переві­рив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво дитячого садку на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської області" (коригування)

Розрахунок загальновиборничих витрат до локального кошторису № 02-01-02
на Вхідна група №1

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиборничих витратах	Трудомісткість в загальновиборничих витратах	Усереднена вартість людиногодини працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиборничих витратах	I блок. Заробітна плата в загальновиборничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиборничих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загальновиборничих витрат	Загальновиборничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КБ1-17-14	0,13534	<u>113.6654</u> 15,38	0,12	<u>13.6398</u> 1,85	177,85	<u>2425.85</u> 328	<u>15132.78</u> 2048	<u>3862.90</u> 523	7,48	<u>850.22</u> 115	<u>7138.97</u> 966
2	КБ1-12-14	0,17642	<u>82.0250</u> 14,47	0,12	<u>9.8430</u> 1,74	177,85	<u>1750.58</u> 309	<u>10613.19</u> 1872	<u>2720.03</u> 480	7,48	<u>613.55</u> 108	<u>5084.16</u> 897
3	КБ1-164-2	0,09	<u>314.1600</u> 28,27	0,12	<u>37.6992</u> 3,39	177,85	<u>6704.80</u> 603	<u>28434.62</u> 2559	<u>7730.67</u> 697	7,48	<u>2349.92</u> 211	<u>16785.39</u> 1511

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	КБ1-27-4	0,18542	<u>12.0516</u> 2,23	0,12	<u>1.4462</u> 0,27	177,85	<u>257.21</u> 48	<u>1803.54</u> 334	<u>453.37</u> 83	7,48	<u>90.15</u> 17	<u>800.73</u> 148
5	С311-30	223,311	<u>0.4110</u> 91,78	0,12	<u>0.0493</u> 11,01	177,85	<u>8.77</u> 1958	<u>52.17</u> 11650	<u>13.41</u> 2995	7,48	<u>3.07</u> 686	<u>25.25</u> 5639
6	КБ8-2-1	7,17	<u>2.6399</u> 18,93	0,12	<u>0.3168</u> 2,27	177,85	<u>56.34</u> 404	<u>262.74</u> 1883	<u>70.20</u> 503	7,48	<u>19.75</u> 142	<u>146.29</u> 1049
7	КБ6-1-1	0,0369	<u>161.3641</u> 5,95	0,12	<u>19.3637</u> 0,71	177,85	<u>3443.83</u> 127	<u>16006.39</u> 591	<u>4279.05</u> 158	7,48	<u>1207.00</u> 45	<u>8929.88</u> 330
8	КБ6-1-16	0,1047	<u>282.1335</u> 29,54	0,12	<u>33.8560</u> 3,54	177,85	<u>6021.29</u> 630	<u>30511.67</u> 3194	<u>8037.25</u> 842	7,48	<u>2110.36</u> 221	<u>16168.90</u> 1693
12	КБ6-1-22	0,18932	<u>495.5011</u> 93,81	0,12	<u>59.4601</u> 11,26	177,85	<u>10574.98</u> 2002	<u>53194.97</u> 10071	<u>14029.39</u> 2656	7,48	<u>3706.35</u> 702	<u>28310.72</u> 5360
16	КБ6-1-19	0,0291	<u>476.3022</u> 13,86	0,12	<u>57.1563</u> 1,66	177,85	<u>10165.24</u> 296	<u>53712.24</u> 1563	<u>14053.05</u> 408	7,48	<u>3562.74</u> 104	<u>27781.03</u> 808
22	КБ6-18-1	0,00273	<u>1362.8780</u> 3,72	0,12	<u>163.5454</u> 0,45	177,85	<u>29086.54</u> 79	<u>151093.05</u> 412	<u>39639.51</u> 108	7,48	<u>10194.33</u> 28	<u>78920.38</u> 215
27	КБ6-18-1	0,00325	<u>1362.8780</u> 4,43	0,12	<u>163.5454</u> 0,53	177,85	<u>29086.54</u> 95	<u>151093.05</u> 491	<u>39639.51</u> 128	7,48	<u>10194.33</u> 33	<u>78920.38</u> 256
31	КБ6-22-1	0,03454	<u>1032.1208</u> 35,65	0,12	<u>123.8545</u> 4,28	177,85	<u>22027.52</u> 761	<u>111722.33</u> 3859	<u>29424.97</u> 1016	7,48	<u>7720.26</u> 267	<u>59172.75</u> 2044
35	КБ6-17-13	0,0374	<u>1996.0492</u> 74,66	0,12	<u>239.5259</u> 8,96	177,85	<u>42599.68</u> 1593	<u>216528.53</u> 8098	<u>57008.21</u> 2133	7,48	<u>14930.45</u> 558	<u>114538.34</u> 4284
40	КБ6-1-16	0,0066	<u>282.1335</u> 1,87	0,12	<u>33.8560</u> 0,22	177,85	<u>6021.29</u> 40	<u>30511.67</u> 202	<u>8037.25</u> 53	7,48	<u>2110.36</u> 14	<u>16168.90</u> 107
42	КБ9-73-2	1,1437	<u>196.8160</u> 225,1	0,12	<u>23.6179</u> 27,01	177,85	<u>4200.45</u> 4804	<u>22642.65</u> 25896	<u>5905.48</u> 6754	7,48	<u>1472.18</u> 1684	<u>11578.11</u> 13242
48	КБ9-29-1	1,1437	<u>62.2649</u> 71,21	0,12	<u>7.4718</u> 8,55	177,85	<u>1328.86</u> 1520	<u>7465.51</u> 8538	<u>1934.76</u> 2212	7,48	<u>465.74</u> 533	<u>3729.36</u> 4265
49	КБ13-16-6	0,551	<u>9.7040</u> 5,35	0,087	<u>0.8442</u> 0,47	177,85	<u>150.15</u> 83	<u>1229.96</u> 678	<u>303.62</u> 167	6,83	<u>66.28</u> 37	<u>520.05</u> 287
50	КБ13-26-6	0,551	<u>7.4008</u> 4,08	0,087	<u>0.6439</u> 0,35	177,85	<u>114.51</u> 63	<u>924.98</u> 510	<u>228.69</u> 126	6,83	<u>50.55</u> 28	<u>393.75</u> 217
52	КБ9-73-2	0,0477	<u>196.8160</u> 9,39	0,12	<u>23.6179</u> 1,13	177,85	<u>4200.45</u> 200	<u>22642.65</u> 1080	<u>5905.48</u> 282	7,48	<u>1472.18</u> 70	<u>11578.11</u> 552
56	КБ9-73-2	0,0252	<u>196.8160</u> 4,96	0,12	<u>23.6179</u> 0,6	177,85	<u>4200.45</u> 106	<u>22642.65</u> 570	<u>5905.48</u> 149	7,48	<u>1472.18</u> 37	<u>11578.11</u> 292
60	КБ9-73-2	0,0754	<u>196.8160</u> 14,84	0,12	<u>23.6179</u> 1,78	177,85	<u>4200.45</u> 317	<u>22642.65</u> 1708	<u>5905.48</u> 445	7,48	<u>1472.18</u> 111	<u>11578.11</u> 873
64	КБ9-73-2	0,0437	<u>196.8160</u> 8,6	0,12	<u>23.6179</u> 1,03	177,85	<u>4200.45</u> 184	<u>22642.65</u> 990	<u>5905.48</u> 258	7,48	<u>1472.18</u> 64	<u>11578.11</u> 506
70	КБ9-73-2	0,0744	<u>196.8160</u> 14,64	0,12	<u>23.6179</u> 1,76	177,85	<u>4200.45</u> 313	<u>22642.65</u> 1684	<u>5905.48</u> 438	7,48	<u>1472.18</u> 110	<u>11578.11</u> 861

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
76	КБ9-73-2	0,063	<u>196.8160</u> 12,4	0,12	<u>23.6179</u> 1,49	177,85	<u>4200.45</u> 265	<u>22642.65</u> 1426	<u>5905.48</u> 371	7,48	<u>1472.18</u> 93	<u>11578.11</u> 729
83	КБ9-73-2	0,05	<u>196.8160</u> 9,84	0,12	<u>23.6179</u> 1,18	177,85	<u>4200.45</u> 210	<u>22642.65</u> 1132	<u>5905.48</u> 295	7,48	<u>1472.18</u> 74	<u>11578.11</u> 579
90	КБ9-73-2	0,0124	<u>196.8160</u> 2,44	0,12	<u>23.6179</u> 0,29	177,85	<u>4200.45</u> 52	<u>22642.65</u> 281	<u>5905.48</u> 74	7,48	<u>1472.18</u> 18	<u>11578.11</u> 144
96	КБ9-73-2	0,0663	<u>196.8160</u> 13,05	0,12	<u>23.6179</u> 1,57	177,85	<u>4200.45</u> 278	<u>22642.65</u> 1501	<u>5905.48</u> 392	7,48	<u>1472.18</u> 98	<u>11578.11</u> 768
102	КБ9-73-2	0,0388	<u>196.8160</u> 7,64	0,12	<u>23.6179</u> 0,92	177,85	<u>4200.45</u> 163	<u>22642.65</u> 879	<u>5905.48</u> 229	7,48	<u>1472.18</u> 57	<u>11578.11</u> 449
108	КБ9-73-2	0,057	<u>196.8160</u> 11,21	0,12	<u>23.6179</u> 1,35	177,85	<u>4200.45</u> 239	<u>22642.65</u> 1291	<u>5905.48</u> 337	7,48	<u>1472.18</u> 84	<u>11578.11</u> 660
112	КБ9-73-2	0,0419	<u>196.8160</u> 8,24	0,12	<u>23.6179</u> 0,99	177,85	<u>4200.45</u> 176	<u>22642.65</u> 948	<u>5905.48</u> 247	7,48	<u>1472.18</u> 62	<u>11578.11</u> 485
118	КБ9-73-2	0,0819	<u>196.8160</u> 16,11	0,12	<u>23.6179</u> 1,93	177,85	<u>4200.45</u> 344	<u>22642.65</u> 1855	<u>5905.48</u> 483	7,48	<u>1472.18</u> 121	<u>11578.11</u> 948
124	КБ13-16-6	0,386	<u>9.7040</u> 3,75	0,087	<u>0.8442</u> 0,33	177,85	<u>150.15</u> 58	<u>1229.96</u> 474	<u>303.62</u> 117	6,83	<u>66.28</u> 26	<u>520.05</u> 201
125	КБ13-26-6	0,386	<u>7.4008</u> 2,85	0,087	<u>0.6439</u> 0,25	177,85	<u>114.51</u> 44	<u>924.98</u> 357	<u>228.69</u> 88	6,83	<u>50.55</u> 20	<u>393.75</u> 152
127	КБ9-72-1	0,1935	<u>156.4062</u> 30,26	0,12	<u>18.7687</u> 3,63	177,85	<u>3338.02</u> 646	<u>18241.98</u> 3529	<u>4747.60</u> 919	7,48	<u>1169.92</u> 226	<u>9255.54</u> 1791
130	КБ9-23-1	0,1449	<u>88.0176</u> 12,76	0,12	<u>10.5621</u> 1,53	177,85	<u>1878.47</u> 272	<u>9465.60</u> 1372	<u>2495.70</u> 362	7,48	<u>658.37</u> 95	<u>5032.54</u> 729
131	КБ9-25-1	0,0486	<u>28.2196</u> 1,38	0,12	<u>3.3864</u> 0,16	177,85	<u>602.26</u> 29	<u>3138.01</u> 152	<u>822.86</u> 41	7,48	<u>211.08</u> 10	<u>1636.20</u> 80
132	КБ9-42-1	0,0786	<u>60.0417</u> 4,72	0,12	<u>7.2050</u> 0,57	177,85	<u>1281.41</u> 101	<u>6587.81</u> 518	<u>1731.23</u> 136	7,48	<u>449.11</u> 35	<u>3461.75</u> 272
135	КБ12-15-1	0,0081	<u>133.3247</u> 1,08	0,12	<u>15.9990</u> 0,13	177,85	<u>2845.42</u> 23	<u>13572.60</u> 110	<u>3611.96</u> 29	7,48	<u>997.27</u> 8	<u>7454.65</u> 60
136	КБ13-16-6	0,045	<u>9.7040</u> 0,44	0,087	<u>0.8442</u> 0,04	177,85	<u>150.15</u> 7	<u>1229.96</u> 56	<u>303.62</u> 13	6,83	<u>66.28</u> 3	<u>520.05</u> 23
137	КБ13-26-6	0,045	<u>7.4008</u> 0,34	0,087	<u>0.6439</u> 0,03	177,85	<u>114.51</u> 5	<u>924.98</u> 42	<u>228.69</u> 11	6,83	<u>50.55</u> 2	<u>393.75</u> 18
139	КБ9-72-1	0,2775	<u>156.4062</u> 43,4	0,12	<u>18.7687</u> 5,21	177,85	<u>3338.02</u> 926	<u>18241.98</u> 5062	<u>4747.60</u> 1317	7,48	<u>1169.92</u> 325	<u>9255.54</u> 2568
141	КБ9-75-2	0,0148	<u>180.1760</u> 2,66	0,12	<u>21.6211</u> 0,32	177,85	<u>3845.32</u> 57	<u>20262.29</u> 300	<u>5303.67</u> 78	7,48	<u>1347.72</u> 20	<u>10496.71</u> 155
145	КБ9-24-1	0,2923	<u>102.1976</u> 29,87	0,12	<u>12.2637</u> 3,58	177,85	<u>2181.10</u> 638	<u>11106.13</u> 3246	<u>2923.19</u> 854	7,48	<u>764.44</u> 223	<u>5868.73</u> 1715
146	КБ13-16-6	0,1184	<u>9.7040</u> 1,15	0,087	<u>0.8442</u> 0,1	177,85	<u>150.15</u> 18	<u>1229.96</u> 146	<u>303.62</u> 36	6,83	<u>66.28</u> 8	<u>520.05</u> 62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
147	КБ13-26-6	0,1184	<u>7.4008</u>	0,087	<u>0.6439</u>	177,85	<u>114.51</u>	<u>924.98</u>	<u>228.69</u>	6,83	<u>50.55</u>	<u>393.75</u>
			0,88		0,08		14	109	27		6	47
149	КБ34-56-7	0,106	<u>203.6002</u>	0,12	<u>24.4320</u>	177,85	<u>4345.24</u>	<u>21010.45</u>	<u>5578.25</u>	7,48	<u>1522.93</u>	<u>11446.42</u>
			21,58		2,59		461	2227	591		161	1213
152	КБ8-3-5	0,142	<u>49.7900</u>	0,12	<u>5.9748</u>	177,85	<u>1062.62</u>	<u>5650.17</u>	<u>1476.81</u>	7,48	<u>372.43</u>	<u>2911.86</u>
			7,07		0,85		151	802	209		53	413
153	КБ6-17-1	0,00568	<u>3425.0578</u>	0,12	<u>411.0069</u>	177,85	<u>73097.58</u>	<u>371385.62</u>	<u>97786.30</u>	7,48	<u>25619.43</u>	<u>196503.31</u>
			19,46		2,33		415	2110	555		146	1116
155	КБ34-60-11	0,106	<u>85.6862</u>	0,12	<u>10.2823</u>	177,85	<u>1828.71</u>	<u>9276.75</u>	<u>2443.20</u>	7,48	<u>640.93</u>	<u>4912.84</u>
			9,08		1,09		194	983	259		68	521
157	КБ15-74-1	0,3607	<u>153.8299</u>	0,12	<u>18.4596</u>	177,85	<u>3283.04</u>	<u>20328.78</u>	<u>5194.60</u>	7,48	<u>1150.65</u>	<u>9628.29</u>
			55,49		6,66		1184	7332	1874		415	3473
160	КБ9-75-2	0,05935	<u>180.1760</u>	0,12	<u>21.6211</u>	177,85	<u>3845.32</u>	<u>20262.29</u>	<u>5303.67</u>	7,48	<u>1347.72</u>	<u>10496.71</u>
			10,7		1,28		228	1203	315		80	623
164	КБ6-11-7	0,05935	<u>231.6150</u>	0,12	<u>27.7938</u>	177,85	<u>4943.13</u>	<u>25096.47</u>	<u>6608.71</u>	7,48	<u>1732.48</u>	<u>13284.32</u>
			13,75		1,65		293	1489	392		103	788
165	КБ8-3-7	1,226	<u>33.5000</u>	0,12	<u>4.0200</u>	177,85	<u>714.96</u>	<u>3801.58</u>	<u>993.64</u>	7,48	<u>250.58</u>	<u>1959.18</u>
			41,07		4,93		877	4661	1218		307	2402
Разом:			1187,39		141,88		25231	136074	35483		8872	69586

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (25231 + 136074 * 1) * 0,0078 = \mathbf{1258 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
- H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (25231 + 136074 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{277 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (25231 + 136074 * 1) * 0,003739 = \mathbf{603 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату працездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: 69586 + 1258 + 277 + 603 = 71724 грн.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво дитячого садку на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської області" (коригування)

Розрахунок загальновиборничих витрат до локального кошторису № 02-01-03
на Вхідна група №2

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиборничих витратах	Трудомісткість в загальновиборничих витратах	Усереднена вартість людиногодини працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиборничих витратах	I блок. Заробітна плата в загальновиборничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиборничих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загальновиборничих витрат	Загальновиборничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КБ1-17-14	0,0936	<u>113.6654</u> 10,64	0,12	<u>13.6398</u> 1,28	177,85	<u>2425.85</u> 227	<u>15132.78</u> 1416	<u>3862.90</u> 361	7,48	<u>850.22</u> 80	<u>7138.97</u> 668
2	КБ1-12-14	0,1167	<u>82.0250</u> 9,57	0,12	<u>9.8430</u> 1,15	177,85	<u>1750.58</u> 204	<u>10613.19</u> 1238	<u>2720.03</u> 317	7,48	<u>613.55</u> 72	<u>5084.16</u> 593
3	КБ1-164-2	0,11	<u>314.1600</u> 34,56	0,12	<u>37.6992</u> 4,15	177,85	<u>6704.80</u> 738	<u>28434.62</u> 3128	<u>7730.67</u> 850	7,48	<u>2349.92</u> 258	<u>16785.39</u> 1846

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	КБ1-27-4	0,1277	<u>12.0516</u>	0,12	<u>1.4462</u>	177,85	<u>257.21</u>	<u>1803.54</u>	<u>453.37</u>	7,48	<u>90.15</u>	<u>800.73</u>
			1,54		0,18		33	230	57		12	102
5	С311-30	104,94	<u>0.4110</u>	0,12	<u>0.0493</u>	177,85	<u>8.77</u>	<u>52.17</u>	<u>13.41</u>	7,48	<u>3.07</u>	<u>25.25</u>
			43,13		5,18		920	5475	1408		322	2650
6	КБ8-2-1	5,8	<u>2.6399</u>	0,12	<u>0.3168</u>	177,85	<u>56.34</u>	<u>262.74</u>	<u>70.20</u>	7,48	<u>19.75</u>	<u>146.29</u>
			15,31		1,84		327	1523	406		115	848
7	КБ6-1-1	0,031	<u>161.3641</u>	0,12	<u>19.3637</u>	177,85	<u>3443.83</u>	<u>16006.39</u>	<u>4279.05</u>	7,48	<u>1207.00</u>	<u>8929.88</u>
			5		0,6		107	497	133		37	277
8	КБ6-1-16	0,087	<u>282.1335</u>	0,12	<u>33.8560</u>	177,85	<u>6021.29</u>	<u>30511.67</u>	<u>8037.25</u>	7,48	<u>2110.36</u>	<u>16168.90</u>
			24,55		2,95		524	2654	699		184	1407
12	КБ6-1-22	0,17	<u>495.5011</u>	0,12	<u>59.4601</u>	177,85	<u>10574.98</u>	<u>53194.97</u>	<u>14029.39</u>	7,48	<u>3706.35</u>	<u>28310.72</u>
			84,24		10,11		1798	9043	2385		630	4813
16	КБ6-1-19	0,0291	<u>476.3022</u>	0,12	<u>57.1563</u>	177,85	<u>10165.24</u>	<u>53712.24</u>	<u>14053.05</u>	7,48	<u>3562.74</u>	<u>27781.03</u>
			13,86		1,66		296	1563	408		104	808
22	КБ6-18-1	0,00325	<u>1362.8780</u>	0,12	<u>163.5454</u>	177,85	<u>29086.54</u>	<u>151093.05</u>	<u>39639.51</u>	7,48	<u>10194.33</u>	<u>78920.38</u>
			4,43		0,53		95	491	128		33	256
26	КБ6-22-1	0,03688	<u>1032.1208</u>	0,12	<u>123.8545</u>	177,85	<u>22027.52</u>	<u>111722.33</u>	<u>29424.97</u>	7,48	<u>7720.26</u>	<u>59172.75</u>
			38,06		4,57		812	4120	1085		285	2182
30	КБ6-17-13	0,04242	<u>1996.0492</u>	0,12	<u>239.5259</u>	177,85	<u>42599.68</u>	<u>216528.53</u>	<u>57008.21</u>	7,48	<u>14930.45</u>	<u>114538.34</u>
			84,67		10,16		1807	9185	2419		633	4859
35	КБ6-1-19	0,008	<u>476.3022</u>	0,12	<u>57.1563</u>	177,85	<u>10165.24</u>	<u>53712.24</u>	<u>14053.05</u>	7,48	<u>3562.74</u>	<u>27781.03</u>
			3,81		0,46		81	430	112		29	222
39	КБ9-29-1	1,1437	<u>62.2649</u>	0,12	<u>7.4718</u>	177,85	<u>1328.86</u>	<u>7465.51</u>	<u>1934.76</u>	7,48	<u>465.74</u>	<u>3729.36</u>
			71,21		8,55		1520	8538	2212		533	4265
40	КБ13-16-6	0,551	<u>9.7040</u>	0,087	<u>0.8442</u>	177,85	<u>150.15</u>	<u>1229.96</u>	<u>303.62</u>	6,83	<u>66.28</u>	<u>520.05</u>
			5,35		0,47		83	678	167		37	287
41	КБ13-26-6	0,551	<u>7.4008</u>	0,087	<u>0.6439</u>	177,85	<u>114.51</u>	<u>924.98</u>	<u>228.69</u>	6,83	<u>50.55</u>	<u>393.75</u>
			4,08		0,35		63	510	126		28	217
43	КБ9-73-2	0,5589	<u>196.8160</u>	0,12	<u>23.6179</u>	177,85	<u>4200.45</u>	<u>22642.65</u>	<u>5905.48</u>	7,48	<u>1472.18</u>	<u>11578.11</u>
			110		13,2		2348	12655	3300		823	6471
49	КБ9-29-1	0,5589	<u>62.2649</u>	0,12	<u>7.4718</u>	177,85	<u>1328.86</u>	<u>7465.51</u>	<u>1934.76</u>	7,48	<u>465.74</u>	<u>3729.36</u>
			34,8		4,18		743	4172	1081		260	2084
50	КБ13-16-6	0,554	<u>9.7040</u>	0,087	<u>0.8442</u>	177,85	<u>150.15</u>	<u>1229.96</u>	<u>303.62</u>	6,83	<u>66.28</u>	<u>520.05</u>
			5,38		0,47		83	681	168		37	288
51	КБ13-26-6	0,554	<u>7.4008</u>	0,087	<u>0.6439</u>	177,85	<u>114.51</u>	<u>924.98</u>	<u>228.69</u>	6,83	<u>50.55</u>	<u>393.75</u>
			4,1		0,36		63	512	127		28	218
53	КБ9-72-1	0,2504	<u>156.4062</u>	0,12	<u>18.7687</u>	177,85	<u>3338.02</u>	<u>18241.98</u>	<u>4747.60</u>	7,48	<u>1169.92</u>	<u>9255.54</u>
			39,17		4,7		836	4567	1189		293	2318
55	КБ9-75-2	0,0148	<u>180.1760</u>	0,12	<u>21.6211</u>	177,85	<u>3845.32</u>	<u>20262.29</u>	<u>5303.67</u>	7,48	<u>1347.72</u>	<u>10496.71</u>
			2,66		0,32		57	300	78		20	155
59	КБ9-24-1	0,2652	<u>102.1976</u>	0,12	<u>12.2637</u>	177,85	<u>2181.10</u>	<u>11106.13</u>	<u>2923.19</u>	7,48	<u>764.44</u>	<u>5868.73</u>
			27,1		3,25		578	2946	775		203	1556

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
60	КБ13-16-6	0,0828	<u>9.7040</u> 0,8	0,087	<u>0.8442</u> 0,07	177,85	<u>150.15</u> 12	<u>1229.96</u> 101	<u>303.62</u> 26	6,83	<u>66.28</u> 5	<u>520.05</u> 43
61	КБ13-26-6	0,0828	<u>7.4008</u> 0,61	0,087	<u>0.6439</u> 0,05	177,85	<u>114.51</u> 9	<u>924.98</u> 77	<u>228.69</u> 20	6,83	<u>50.55</u> 4	<u>393.75</u> 33
63	КБ34-56-7	0,086	<u>203.6002</u> 17,51	0,12	<u>24.4320</u> 2,1	177,85	<u>4345.24</u> 374	<u>21010.45</u> 1807	<u>5578.25</u> 479	7,48	<u>1522.93</u> 131	<u>11446.42</u> 984
66	КБ8-3-5	0,14	<u>49.7900</u> 6,97	0,12	<u>5.9748</u> 0,84	177,85	<u>1062.62</u> 149	<u>5650.17</u> 791	<u>1476.81</u> 207	7,48	<u>372.43</u> 52	<u>2911.86</u> 408
67	КБ6-17-1	0,00424	<u>3425.0578</u> 14,52	0,12	<u>411.0069</u> 1,74	177,85	<u>73097.58</u> 310	<u>371385.62</u> 1575	<u>97786.30</u> 414	7,48	<u>25619.43</u> 109	<u>196503.31</u> 833
69	КБ34-60-11	0,086	<u>85.6862</u> 7,37	0,12	<u>10.2823</u> 0,88	177,85	<u>1828.71</u> 157	<u>9276.75</u> 798	<u>2443.20</u> 211	7,48	<u>640.93</u> 55	<u>4912.84</u> 423
71	КБ15-74-1	0,3	<u>153.8299</u> 46,15	0,12	<u>18.4596</u> 5,54	177,85	<u>3283.04</u> 985	<u>20328.78</u> 6099	<u>5194.60</u> 1558	7,48	<u>1150.65</u> 345	<u>9628.29</u> 2888
74	КБ9-75-2	0,0448	<u>180.1760</u> 8,07	0,12	<u>21.6211</u> 0,97	177,85	<u>3845.32</u> 172	<u>20262.29</u> 908	<u>5303.67</u> 238	7,48	<u>1347.72</u> 60	<u>10496.71</u> 470
78	КБ6-11-7	0,0336	<u>231.6150</u> 7,78	0,12	<u>27.7938</u> 0,93	177,85	<u>4943.13</u> 166	<u>25096.47</u> 843	<u>6608.71</u> 222	7,48	<u>1732.48</u> 58	<u>13284.32</u> 446
79	КБ6-11-8	0,0112	<u>120.0050</u> 1,35	0,12	<u>14.4006</u> 0,16	177,85	<u>2561.15</u> 29	<u>13014.69</u> 146	<u>3426.68</u> 38	7,48	<u>897.64</u> 10	<u>6885.47</u> 77
80	КБ8-3-7	1,22	<u>33.5000</u> 40,87	0,12	<u>4.0200</u> 4,9	177,85	<u>714.96</u> 872	<u>3801.58</u> 4638	<u>993.64</u> 1212	7,48	<u>250.58</u> 306	<u>1959.18</u> 2390
Разом:			829,22		98,85		17578	94335	24616		6191	48385

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned}
 & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\
 & = (17578 + 94335 * 1) * 0,0078 = \mathbf{873 \text{ грн.}}
 \end{aligned}$$

де:

- H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
- H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned}
 & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\
 & = (17578 + 94335 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{192 \text{ грн.}}
 \end{aligned}$$

де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{Н124}) * \text{Н116} / 100 = \\ & = (17578 + 94335 * 1) * 0,003739 = \mathbf{418 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: 48385 + 873 + 192 + 418 = 49868 грн.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво дитячого садку на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської області" (коригування)

Розрахунок загальновиборничих витрат до локального кошторису № 02-01-04
на Вхідна група №4

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиборничих витратах	Трудомісткість в загальновиборничих витратах	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиборничих витратах	I блок. Заробітна плата в загальновиборничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиборничих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загальновиборничих витрат	Загальновиборничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КБ1-17-14	0,09937	<u>113.6654</u> 11,3	0,12	<u>13.6398</u> 1,36	177,85	<u>2425.85</u> 241	<u>15132.78</u> 1503	<u>3862.90</u> 384	7,48	<u>850.22</u> 84	<u>7138.97</u> 709
2	КБ1-12-14	0,03963	<u>82.0250</u> 3,25	0,12	<u>9.8430</u> 0,39	177,85	<u>1750.58</u> 69	<u>10613.19</u> 421	<u>2720.03</u> 108	7,48	<u>613.55</u> 24	<u>5084.16</u> 201
3	КБ1-164-2	0,07	<u>314.1600</u> 21,99	0,12	<u>37.6992</u> 2,64	177,85	<u>6704.80</u> 469	<u>28434.62</u> 1990	<u>7730.67</u> 542	7,48	<u>2349.92</u> 164	<u>16785.39</u> 1175

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	КБ1-27-4	0,1081	<u>12.0516</u> 1,3	0,12	<u>1.4462</u> 0,16	177,85	<u>257.21</u> 28	<u>1803.54</u> 195	<u>453.37</u> 49	7,48	<u>90.15</u> 10	<u>800.73</u> 87
5	С311-30	178,365	<u>0.4110</u> 73,31	0,12	<u>0.0493</u> 8,8	177,85	<u>8.77</u> 1564	<u>52.17</u> 9305	<u>13.41</u> 2392	7,48	<u>3.07</u> 548	<u>25.25</u> 4504
6	КБ8-2-1	5,52	<u>2.6399</u> 14,58	0,12	<u>0.3168</u> 1,75	177,85	<u>56.34</u> 311	<u>262.74</u> 1450	<u>70.20</u> 388	7,48	<u>19.75</u> 109	<u>146.29</u> 808
7	КБ6-1-1	0,016	<u>161.3641</u> 2,58	0,12	<u>19.3637</u> 0,31	177,85	<u>3443.83</u> 55	<u>16006.39</u> 256	<u>4279.05</u> 69	7,48	<u>1207.00</u> 19	<u>8929.88</u> 143
8	КБ6-1-16	0,0477	<u>282.1335</u> 13,46	0,12	<u>33.8560</u> 1,61	177,85	<u>6021.29</u> 287	<u>30511.67</u> 1455	<u>8037.25</u> 383	7,48	<u>2110.36</u> 101	<u>16168.90</u> 771
12	КБ6-1-22	0,13146	<u>495.5011</u> 65,14	0,12	<u>59.4601</u> 7,82	177,85	<u>10574.98</u> 1390	<u>53194.97</u> 6993	<u>14029.39</u> 1845	7,48	<u>3706.35</u> 487	<u>28310.72</u> 3722
16	КБ6-1-16	0,0234	<u>282.1335</u> 6,61	0,12	<u>33.8560</u> 0,79	177,85	<u>6021.29</u> 141	<u>30511.67</u> 714	<u>8037.25</u> 188	7,48	<u>2110.36</u> 49	<u>16168.90</u> 378
19	КБ6-1-16	0,00489	<u>282.1335</u> 1,38	0,12	<u>33.8560</u> 0,17	177,85	<u>6021.29</u> 29	<u>30511.67</u> 149	<u>8037.25</u> 40	7,48	<u>2110.36</u> 10	<u>16168.90</u> 79
22	КБ6-1-19	0,03288	<u>476.3022</u> 15,66	0,12	<u>57.1563</u> 1,88	177,85	<u>10165.24</u> 334	<u>53712.24</u> 1766	<u>14053.05</u> 462	7,48	<u>3562.74</u> 117	<u>27781.03</u> 913
27	КБ6-18-1	0,00425	<u>1362.8780</u> 5,79	0,12	<u>163.5454</u> 0,7	177,85	<u>29086.54</u> 124	<u>151093.05</u> 642	<u>39639.51</u> 168	7,48	<u>10194.33</u> 43	<u>78920.38</u> 335
32	КБ6-22-1	0,01458	<u>1032.1208</u> 15,05	0,12	<u>123.8545</u> 1,81	177,85	<u>22027.52</u> 321	<u>111722.33</u> 1629	<u>29424.97</u> 429	7,48	<u>7720.26</u> 113	<u>59172.75</u> 863
35	КБ6-17-13	0,0339	<u>1996.0492</u> 67,66	0,12	<u>239.5259</u> 8,12	177,85	<u>42599.68</u> 1444	<u>216528.53</u> 7340	<u>57008.21</u> 1933	7,48	<u>14930.45</u> 506	<u>114538.34</u> 3883
40	КБ9-73-2	1,5726	<u>196.8160</u> 309,51	0,12	<u>23.6179</u> 37,14	177,85	<u>4200.45</u> 6606	<u>22642.65</u> 35608	<u>5905.48</u> 9287	7,48	<u>1472.18</u> 2315	<u>11578.11</u> 18208
48	КБ9-29-1	1,5726	<u>62.2649</u> 97,92	0,12	<u>7.4718</u> 11,75	177,85	<u>1328.86</u> 2090	<u>7465.51</u> 11740	<u>1934.76</u> 3043	7,48	<u>465.74</u> 732	<u>3729.36</u> 5865
49	КБ13-16-6	0,9945	<u>9.7040</u> 9,65	0,087	<u>0.8442</u> 0,84	177,85	<u>150.15</u> 149	<u>1229.96</u> 1223	<u>303.62</u> 302	6,83	<u>66.28</u> 66	<u>520.05</u> 517
50	КБ13-26-6	0,9945	<u>7.4008</u> 7,36	0,087	<u>0.6439</u> 0,64	177,85	<u>114.51</u> 114	<u>924.98</u> 920	<u>228.69</u> 228	6,83	<u>50.55</u> 50	<u>393.75</u> 392
52	КБ9-72-1	0,1533	<u>156.4062</u> 23,98	0,12	<u>18.7687</u> 2,88	177,85	<u>3338.02</u> 512	<u>18241.98</u> 2797	<u>4747.60</u> 728	7,48	<u>1169.92</u> 179	<u>9255.54</u> 1419
58	КБ9-23-1	0,1533	<u>88.0176</u> 13,49	0,12	<u>10.5621</u> 1,62	177,85	<u>1878.47</u> 288	<u>9465.60</u> 1451	<u>2495.70</u> 382	7,48	<u>658.37</u> 101	<u>5032.54</u> 771
59	КБ9-42-1	0,177	<u>60.0417</u> 10,63	0,12	<u>7.2050</u> 1,28	177,85	<u>1281.41</u> 227	<u>6587.81</u> 1166	<u>1731.23</u> 307	7,48	<u>449.11</u> 79	<u>3461.75</u> 613
62	КБ12-15-1	0,0225	<u>133.3247</u> 3	0,12	<u>15.9990</u> 0,36	177,85	<u>2845.42</u> 64	<u>13572.60</u> 306	<u>3611.96</u> 82	7,48	<u>997.27</u> 22	<u>7454.65</u> 168
63	КБ13-16-6	0,1496	<u>9.7040</u> 1,45	0,087	<u>0.8442</u> 0,13	177,85	<u>150.15</u> 22	<u>1229.96</u> 184	<u>303.62</u> 46	6,83	<u>66.28</u> 10	<u>520.05</u> 78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
64	КБ13-26-6	0,1496	<u>7.4008</u> 1,1	0,087	<u>0.6439</u> 0,1	177,85	<u>114.51</u> 17	<u>924.98</u> 139	<u>228.69</u> 34	6,83	<u>50.55</u> 8	<u>393.75</u> 59
66	КБ9-72-1	0,1477	<u>156.4062</u> 23,11	0,12	<u>18.7687</u> 2,77	177,85	<u>3338.02</u> 493	<u>18241.98</u> 2694	<u>4747.60</u> 701	7,48	<u>1169.92</u> 173	<u>9255.54</u> 1367
69	КБ9-24-1	0,1477	<u>102.1976</u> 15,09	0,12	<u>12.2637</u> 1,81	177,85	<u>2181.10</u> 322	<u>11106.13</u> 1641	<u>2923.19</u> 432	7,48	<u>764.44</u> 113	<u>5868.73</u> 867
70	КБ13-16-6	0,0508	<u>9.7040</u> 0,5	0,087	<u>0.8442</u> 0,04	177,85	<u>150.15</u> 8	<u>1229.96</u> 63	<u>303.62</u> 15	6,83	<u>66.28</u> 3	<u>520.05</u> 26
71	КБ13-26-6	0,0508	<u>7.4008</u> 0,38	0,087	<u>0.6439</u> 0,03	177,85	<u>114.51</u> 6	<u>924.98</u> 47	<u>228.69</u> 11	6,83	<u>50.55</u> 3	<u>393.75</u> 20
73	КБ9-42-1	0,048	<u>60.0417</u> 2,88	0,12	<u>7.2050</u> 0,35	177,85	<u>1281.41</u> 62	<u>6587.81</u> 316	<u>1731.23</u> 82	7,48	<u>449.11</u> 22	<u>3461.75</u> 166
76	КБ34-56-7	0,0795	<u>203.6002</u> 16,18	0,12	<u>24.4320</u> 1,94	177,85	<u>4345.24</u> 345	<u>21010.45</u> 1671	<u>5578.25</u> 444	7,48	<u>1522.93</u> 121	<u>11446.42</u> 910
79	КБ8-3-5	0,105	<u>49.7900</u> 5,23	0,12	<u>5.9748</u> 0,63	177,85	<u>1062.62</u> 112	<u>5650.17</u> 593	<u>1476.81</u> 155	7,48	<u>372.43</u> 39	<u>2911.86</u> 306
80	КБ6-17-1	0,00384	<u>3425.0578</u> 13,15	0,12	<u>411.0069</u> 1,58	177,85	<u>73097.58</u> 281	<u>371385.62</u> 1426	<u>97786.30</u> 376	7,48	<u>25619.43</u> 98	<u>196503.31</u> 755
82	КБ34-60-11	0,0795	<u>85.6862</u> 6,81	0,12	<u>10.2823</u> 0,82	177,85	<u>1828.71</u> 145	<u>9276.75</u> 738	<u>2443.20</u> 195	7,48	<u>640.93</u> 51	<u>4912.84</u> 391
84	КБ9-75-2	0,0785	<u>180.1760</u> 14,15	0,12	<u>21.6211</u> 1,7	177,85	<u>3845.32</u> 302	<u>20262.29</u> 1591	<u>5303.67</u> 416	7,48	<u>1347.72</u> 106	<u>10496.71</u> 824
89	КБ6-11-10	0,0227	<u>26.8100</u> 0,61	0,12	<u>3.2172</u> 0,07	177,85	<u>572.18</u> 13	<u>3043.50</u> 69	<u>795.45</u> 18	7,48	<u>200.54</u> 5	<u>1568.17</u> 36
90	КБ6-11-8	0,0112	<u>120.0050</u> 1,35	0,12	<u>14.4006</u> 0,16	177,85	<u>2561.15</u> 29	<u>13014.69</u> 146	<u>3426.68</u> 38	7,48	<u>897.64</u> 10	<u>6885.47</u> 77
91	КБ6-11-7	0,0396	<u>231.6150</u> 9,17	0,12	<u>27.7938</u> 1,1	177,85	<u>4943.13</u> 196	<u>25096.47</u> 994	<u>6608.71</u> 261	7,48	<u>1732.48</u> 69	<u>13284.32</u> 526
92	КБ8-3-7	1,1	<u>33.5000</u> 36,85	0,12	<u>4.0200</u> 4,42	177,85	<u>714.96</u> 786	<u>3801.58</u> 4182	<u>993.64</u> 1093	7,48	<u>250.58</u> 276	<u>1959.18</u> 2155
Разом:			942,61		112,47		19996	107513	28056		7035	55087

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned}
 & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\
 & = (19996 + 107513 * 1) * 0,0078 = \mathbf{995 \text{ грн.}}
 \end{aligned}$$

де:

- H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
- H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * H124) * H21 / 100 * H18 / 100 = \\ & = (19996 + 107513 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{219 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * H124) * H116 / 100 = \\ & = (19996 + 107513 * 1) * 0,003739 = \mathbf{477 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: 55087 + 995 + 219 + 477 = 56778 грн.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво дитячого садку на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської області" (коригування)

Розрахунок загальновиборничих витрат до локального кошторису № 02-01-05
на Вхідна група №6

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиборничих витратах	Трудомісткість в загальновиборничих витратах	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиборничих витратах	I блок. Заробітна плата в загальновиборничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиборничих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загальновиборничих витрат	Загальновиборничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КБ1-12-14	0,0152	<u>82.0250</u> 1,25	0,12	<u>9.8430</u> 0,15	177,85	<u>1750.58</u> 27	<u>10613.19</u> 162	<u>2720.03</u> 41	7,48	<u>613.55</u> 9	<u>5084.16</u> 77
2	КБ1-27-4	0,0228	<u>12.0516</u> 0,27	0,12	<u>1.4462</u> 0,03	177,85	<u>257.21</u> 6	<u>1803.54</u> 41	<u>453.37</u> 10	7,48	<u>90.15</u> 2	<u>800.73</u> 18
3	КБ8-2-1	1,4	<u>2.6399</u> 3,7	0,12	<u>0.3168</u> 0,44	177,85	<u>56.34</u> 79	<u>262.74</u> 368	<u>70.20</u> 98	7,48	<u>19.75</u> 28	<u>146.29</u> 205

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	КБ6-1-19	0,06008	<u>476.3022</u> 28,61	0,12	<u>57.1563</u> 3,43	177,85	<u>10165.24</u> 611	<u>53712.24</u> 3227	<u>14053.05</u> 844	7,48	<u>3562.74</u> 214	<u>27781.03</u> 1669
9	КБ6-22-1	0,01766	<u>1032.1208</u> 18,23	0,12	<u>123.8545</u> 2,19	177,85	<u>22027.52</u> 389	<u>111722.33</u> 1973	<u>29424.97</u> 520	7,48	<u>7720.26</u> 136	<u>59172.75</u> 1045
11	КБ6-22-1	0,01781	<u>1032.1208</u> 18,38	0,12	<u>123.8545</u> 2,21	177,85	<u>22027.52</u> 392	<u>111722.33</u> 1989	<u>29424.97</u> 525	7,48	<u>7720.26</u> 137	<u>59172.75</u> 1054
14	КБ8-3-7	0,52	<u>33.5000</u> 17,42	0,12	<u>4.0200</u> 2,09	177,85	<u>714.96</u> 372	<u>3801.58</u> 1977	<u>993.64</u> 517	7,48	<u>250.58</u> 130	<u>1959.18</u> 1019
Разом:			87,86		10,54		1876	9737	2555		656	5087

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (1876 + 9737 * 1) * 0,0078 = \mathbf{91 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
- H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (1876 + 9737 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{20 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (1876 + 9737 * 1) * 0,003739 = \mathbf{43 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Разом загальноновиробничі витрати: 5087 + 91 + 20 + 43 = 5241 грн.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво дитячого садку на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської області" (коригування)

Розрахунок загальновиборничих витрат до локального кошторису № 02-01-06
на Вхідна група №8

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиборничих витратах	Трудомісткість в загальновиборничих витратах	Усереднена вартість людиногодини працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиборничих витратах	I блок. Заробітна плата в загальновиборничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиборничих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загальновиборничих витрат	Загальновиборничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КБ1-12-14	0,00812	<u>82.0250</u> 0,67	0,12	<u>9.8430</u> 0,08	177,85	<u>1750.58</u> 14	<u>10613.19</u> 86	<u>2720.03</u> 22	7,48	<u>613.55</u> 5	<u>5084.16</u> 41
2	КБ1-27-4	0,00812	<u>12.0516</u> 0,1	0,12	<u>1.4462</u> 0,01	177,85	<u>257.21</u> 2	<u>1803.54</u> 15	<u>453.37</u> 4	7,48	<u>90.15</u> 1	<u>800.73</u> 7
3	КБ8-2-1	1,04	<u>2.6399</u> 2,74	0,12	<u>0.3168</u> 0,33	177,85	<u>56.34</u> 59	<u>262.74</u> 273	<u>70.20</u> 72	7,48	<u>19.75</u> 21	<u>146.29</u> 152

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	КБ6-1-19	0,03775	<u>476.3022</u> 17,98	0,12	<u>57.1563</u> 2,16	177,85	<u>10165.24</u> 384	<u>53712.24</u> 2027	<u>14053.05</u> 531	7,48	<u>3562.74</u> 134	<u>27781.03</u> 1049
9	КБ9-72-1	0,1533	<u>156.4062</u> 23,98	0,12	<u>18.7687</u> 2,88	177,85	<u>3338.02</u> 512	<u>18241.98</u> 2797	<u>4747.60</u> 728	7,48	<u>1169.92</u> 179	<u>9255.54</u> 1419
18	КБ9-23-1	0,1533	<u>88.0176</u> 13,49	0,12	<u>10.5621</u> 1,62	177,85	<u>1878.47</u> 288	<u>9465.60</u> 1451	<u>2495.70</u> 382	7,48	<u>658.37</u> 101	<u>5032.54</u> 771
19	КБ9-42-1	0,0483	<u>60.0417</u> 2,9	0,12	<u>7.2050</u> 0,35	177,85	<u>1281.41</u> 62	<u>6587.81</u> 319	<u>1731.23</u> 83	7,48	<u>449.11</u> 22	<u>3461.75</u> 167
22	КБ12-15-1	0,0165	<u>133.3247</u> 2,2	0,12	<u>15.9990</u> 0,26	177,85	<u>2845.42</u> 47	<u>13572.60</u> 224	<u>3611.96</u> 60	7,48	<u>997.27</u> 16	<u>7454.65</u> 123
23	КБ13-16-6	0,1183	<u>9.7040</u> 1,15	0,087	<u>0.8442</u> 0,1	177,85	<u>150.15</u> 18	<u>1229.96</u> 146	<u>303.62</u> 36	6,83	<u>66.28</u> 8	<u>520.05</u> 62
24	КБ13-26-6	0,1183	<u>7.4008</u> 0,88	0,087	<u>0.6439</u> 0,08	177,85	<u>114.51</u> 14	<u>924.98</u> 109	<u>228.69</u> 27	6,83	<u>50.55</u> 6	<u>393.75</u> 47
26	КБ8-3-7	0,36	<u>33.5000</u> 12,06	0,12	<u>4.0200</u> 1,45	177,85	<u>714.96</u> 257	<u>3801.58</u> 1369	<u>993.64</u> 358	7,48	<u>250.58</u> 90	<u>1959.18</u> 705
Разом:			78,15		9,32		1657	8816	2303		583	4543

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (1657 + 8816 * 1) * 0,0078 = \mathbf{82 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (1657 + 8816 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{18 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (1657 + 8816 * 1) * 0,003739 = \mathbf{39 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: $4543 + 82 + 18 + 39 = 4682$ грн.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво дитячого садку на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської області" (коригування)

Розрахунок загальновиборничих витрат до локального кошторису № 02-01-07
на Вхідна група №10

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиборничих витратах	Трудомісткість в загальновиборничих витратах	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиборничих витратах	I блок. Заробітна плата в загальновиборничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиборничих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загальновиборничих витрат	Загальновиборничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КБ1-12-14	0,014	<u>82.0250</u> 1,14	0,12	<u>9.8430</u> 0,14	177,85	<u>1750.58</u> 25	<u>10613.19</u> 148	<u>2720.03</u> 37	7,48	<u>613.55</u> 9	<u>5084.16</u> 71
2	КБ1-27-4	0,01513	<u>12.0516</u> 0,18	0,12	<u>1.4462</u> 0,02	177,85	<u>257.21</u> 4	<u>1803.54</u> 27	<u>453.37</u> 7	7,48	<u>90.15</u> 1	<u>800.73</u> 12
3	КБ8-2-1	2,1	<u>2.6399</u> 5,54	0,12	<u>0.3168</u> 0,67	177,85	<u>56.34</u> 118	<u>262.74</u> 552	<u>70.20</u> 148	7,48	<u>19.75</u> 41	<u>146.29</u> 307

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	КБ6-1-19	0,03802	<u>476.3022</u> 18,11	0,12	<u>57.1563</u> 2,17	177,85	<u>10165.24</u> 386	<u>53712.24</u> 2042	<u>14053.05</u> 535	7,48	<u>3562.74</u> 135	<u>27781.03</u> 1056
9	КБ9-72-1	0,4362	<u>156.4062</u> 68,22	0,12	<u>18.7687</u> 8,19	177,85	<u>3338.02</u> 1456	<u>18241.98</u> 7957	<u>4747.60</u> 2071	7,48	<u>1169.92</u> 510	<u>9255.54</u> 4037
18	КБ9-23-1	0,4362	<u>88.0176</u> 38,4	0,12	<u>10.5621</u> 4,61	177,85	<u>1878.47</u> 819	<u>9465.60</u> 4129	<u>2495.70</u> 1089	7,48	<u>658.37</u> 287	<u>5032.54</u> 2195
19	КБ9-42-1	0,162	<u>60.0417</u> 9,73	0,12	<u>7.2050</u> 1,17	177,85	<u>1281.41</u> 208	<u>6587.81</u> 1067	<u>1731.23</u> 280	7,48	<u>449.11</u> 73	<u>3461.75</u> 561
22	КБ12-15-1	0,0255	<u>133.3247</u> 3,4	0,12	<u>15.9990</u> 0,41	177,85	<u>2845.42</u> 73	<u>13572.60</u> 346	<u>3611.96</u> 92	7,48	<u>997.27</u> 25	<u>7454.65</u> 190
23	КБ13-16-6	0,1722	<u>9.7040</u> 1,67	0,087	<u>0.8442</u> 0,15	177,85	<u>150.15</u> 26	<u>1229.96</u> 212	<u>303.62</u> 53	6,83	<u>66.28</u> 11	<u>520.05</u> 90
24	КБ13-26-6	0,1722	<u>7.4008</u> 1,28	0,087	<u>0.6439</u> 0,11	177,85	<u>114.51</u> 20	<u>924.98</u> 159	<u>228.69</u> 39	6,83	<u>50.55</u> 9	<u>393.75</u> 68
26	КБ8-3-7	0,54	<u>33.5000</u> 18,09	0,12	<u>4.0200</u> 2,17	177,85	<u>714.96</u> 386	<u>3801.58</u> 2053	<u>993.64</u> 537	7,48	<u>250.58</u> 135	<u>1959.18</u> 1058
Разом:			165,76		19,81		3521	18692	4888		1236	9645

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (3521 + 18692 * 1) * 0,0078 = \mathbf{173 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (3521 + 18692 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{38 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (3521 + 18692 * 1) * 0,003739 = \mathbf{83 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату працездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: $9645 + 173 + 38 + 83 = 9939$ грн.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво дитячого садку на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської області" (коригування)

Розрахунок загальновиборничих витрат до локального кошторису № 02-01-08
на Архітектурно-будівельні рішення 2

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загально-виробничих витратах	Трудомісткість в загально-виробничих витратах	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загально-виробничих витратах	I блок. Заробітна плата в загально-виробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загально-обов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття реши статей загально-виробничих витрат	III блок. Кошти на покриття реши статей загально-виробничих витрат	Загально-виробничі витрати без урахування внеску від коштів на оплату по непрацездатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КР2-1-3	2,628	<u>15.2276</u> 40,01	0,12	<u>1.8273</u> 4,8	177,85	<u>324.99</u> 854	<u>1619.01</u> 4255	<u>427.68</u> 1124	7,48	<u>113.90</u> 299	<u>866.57</u> 2277
2	КБ6-1-13	0,036	<u>639.4162</u> 23,01	0,12	<u>76.7299</u> 2,76	177,85	<u>13646.42</u> 491	<u>68465.01</u> 2465	<u>18064.51</u> 651	7,48	<u>4782.83</u> 172	<u>36493.76</u> 1314
3	КБ7-44-10	0,02	<u>33.5266</u> 0,67	0,12	<u>4.0232</u> 0,08	177,85	<u>715.52</u> 14	<u>3758.38</u> 75	<u>984.26</u> 20	7,48	<u>250.78</u> 5	<u>1950.56</u> 39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	КР2-1-3	2	<u>15.2276</u> 30,46	0,12	<u>1.8273</u> 3,65	177,85	<u>324.99</u> 650	<u>1619.01</u> 3238	<u>427.68</u> 855	7,48	<u>113.90</u> 228	<u>866.57</u> 1733
5	КБ7-44-10	0,05	<u>33.5266</u> 1,68	0,12	<u>4.0232</u> 0,2	177,85	<u>715.52</u> 36	<u>3758.38</u> 188	<u>984.26</u> 49	7,48	<u>250.78</u> 13	<u>1950.56</u> 98
6	КР2-1-3	0,888	<u>15.2276</u> 13,53	0,12	<u>1.8273</u> 1,62	177,85	<u>324.99</u> 289	<u>1619.01</u> 1437	<u>427.68</u> 380	7,48	<u>113.90</u> 101	<u>866.57</u> 770
7	КБ7-44-10	0,02	<u>33.5266</u> 0,67	0,12	<u>4.0232</u> 0,08	177,85	<u>715.52</u> 14	<u>3758.38</u> 75	<u>984.26</u> 20	7,48	<u>250.78</u> 5	<u>1950.56</u> 39
8	КР2-1-3	0,72	<u>15.2276</u> 10,96	0,12	<u>1.8273</u> 1,32	177,85	<u>324.99</u> 234	<u>1619.01</u> 1166	<u>427.68</u> 308	7,48	<u>113.90</u> 82	<u>866.57</u> 624
9	КБ8-6-3	2,5833	<u>218.5472</u> 564,57	0,12	<u>26.2257</u> 67,75	177,85	<u>4664.23</u> 12049	<u>24322.93</u> 62833	<u>6377.18</u> 16474	7,48	<u>1634.73</u> 4223	<u>12676.14</u> 32746
13	КБ34-58-1	0,192	<u>29.9399</u> 5,75	0,12	<u>3.5928</u> 0,69	177,85	<u>638.98</u> 123	<u>3123.45</u> 600	<u>827.73</u> 159	7,48	<u>223.95</u> 43	<u>1690.66</u> 325
15	КР20-12-1	0,127	<u>94.0274</u> 11,95	0,12	<u>11.2833</u> 1,43	177,85	<u>2006.73</u> 255	<u>12188.78</u> 1548	<u>3123.01</u> 397	7,48	<u>703.32</u> 89	<u>5833.06</u> 741
18	КБ26-33-1	0,192	<u>16.9300</u> 3,25	0,092	<u>1.5576</u> 0,3	177,85	<u>277.01</u> 53	<u>1876.18</u> 360	<u>473.70</u> 91	7,15	<u>121.05</u> 23	<u>871.76</u> 167
20	КБ8-5-7	63,4	<u>9.2720</u> 587,84	0,12	<u>1.1126</u> 70,54	177,85	<u>197.88</u> 12546	<u>993.14</u> 62965	<u>262.02</u> 16611	7,48	<u>69.35</u> 4397	<u>529.25</u> 33554
22	КБ8-11-1	0,05616	<u>64.3556</u> 3,62	0,12	<u>7.7227</u> 0,43	177,85	<u>1373.48</u> 77	<u>6979.25</u> 392	<u>1837.60</u> 103	7,48	<u>481.38</u> 27	<u>3692.46</u> 207
24	КБ7-44-10	0,47	<u>41.9083</u> 19,7	0,12	<u>5.0290</u> 2,36	177,85	<u>894.41</u> 420	<u>4697.97</u> 2208	<u>1230.32</u> 579	7,48	<u>313.47</u> 147	<u>2438.20</u> 1146
27	КБ10-12-1	0,2332	<u>140.4600</u> 32,76	0,12	<u>16.8552</u> 3,93	177,85	<u>2997.70</u> 699	<u>14651.38</u> 3417	<u>3882.80</u> 906	7,48	<u>1050.64</u> 245	<u>7931.14</u> 1850
30	КР3-2-1	0,026	<u>120.2945</u> 3,13	0,12	<u>14.4353</u> 0,38	177,85	<u>2567.33</u> 67	<u>12545.40</u> 326	<u>3324.80</u> 87	7,48	<u>899.80</u> 23	<u>6791.93</u> 177
31	КР3-28-4	0,0008	<u>950.2723</u> 0,76	0,12	<u>114.0327</u> 0,09	177,85	<u>20280.71</u> 16	<u>101084.78</u> 81	<u>26700.41</u> 21	7,48	<u>7108.04</u> 6	<u>54089.16</u> 43
33	КР6-1-1	0,28	<u>163.3561</u> 45,74	0,12	<u>19.6027</u> 5,49	177,85	<u>3486.35</u> 976	<u>15969.65</u> 4471	<u>4280.32</u> 1199	7,48	<u>1221.90</u> 342	<u>8988.57</u> 2517
34	КР6-2-1	1,03345	<u>42.2677</u> 43,68	0,12	<u>5.0721</u> 5,24	177,85	<u>902.08</u> 932	<u>4055.81</u> 4191	<u>1090.74</u> 1127	7,48	<u>316.16</u> 327	<u>2308.98</u> 2386
35	КР5-3-1	5,55	<u>8.4371</u> 46,82	0,12	<u>1.0125</u> 5,62	177,85	<u>180.06</u> 999	<u>791.48</u> 4393	<u>213.74</u> 1187	7,48	<u>63.11</u> 350	<u>456.91</u> 2536
36	КБ7-44-10	0,5	<u>33.5266</u> 16,76	0,12	<u>4.0232</u> 2,01	177,85	<u>715.52</u> 358	<u>3758.38</u> 1879	<u>984.26</u> 492	7,48	<u>250.78</u> 125	<u>1950.56</u> 975
37	КР3-28-4	0,0008	<u>950.2723</u> 0,76	0,12	<u>114.0327</u> 0,09	177,85	<u>20280.71</u> 16	<u>101084.78</u> 81	<u>26700.41</u> 21	7,48	<u>7108.04</u> 6	<u>54089.16</u> 43
39	КБ8-11-1	0,000711	<u>64.3556</u> 0,05	0,12	<u>7.7227</u> 0,01	177,85	<u>1373.48</u> 1	<u>6979.25</u> 5	<u>1837.60</u> 2	7,48	<u>481.38</u> 0	<u>3692.46</u> 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
41	КР3-2-1	0,0152	<u>120.2945</u> 1,83	0,12	<u>14.4353</u> 0,22	177,85	<u>2567.33</u> 39	<u>12545.40</u> 191	<u>3324.80</u> 50	7,48	<u>899.80</u> 14	<u>6791.93</u> 103
42	КР3-2-1	0,0513	<u>120.2945</u> 6,17	0,12	<u>14.4353</u> 0,74	177,85	<u>2567.33</u> 132	<u>12545.40</u> 643	<u>3324.80</u> 170	7,48	<u>899.80</u> 46	<u>6791.93</u> 348
43	КБ8-5-7	0,97	<u>9.2720</u> 8,99	0,12	<u>1.1126</u> 1,08	177,85	<u>197.88</u> 192	<u>993.14</u> 963	<u>262.02</u> 254	7,48	<u>69.35</u> 67	<u>529.25</u> 513
45	КБ8-11-1	0,00043	<u>64.3556</u> 0,03	0,12	<u>7.7227</u> 0	177,85	<u>1373.48</u> 1	<u>6979.25</u> 3	<u>1837.60</u> 1	7,48	<u>481.38</u> 0	<u>3692.46</u> 2
47	КР3-2-1	0,372	<u>120.2945</u> 44,75	0,12	<u>14.4353</u> 5,37	177,85	<u>2567.33</u> 955	<u>12545.40</u> 4666	<u>3324.80</u> 1237	7,48	<u>899.80</u> 335	<u>6791.93</u> 2527
48	КБ7-44-10	0,01	<u>33.5266</u> 0,33	0,12	<u>4.0232</u> 0,04	177,85	<u>715.52</u> 7	<u>3758.38</u> 38	<u>984.26</u> 10	7,48	<u>250.78</u> 3	<u>1950.56</u> 20
49	КР3-28-4	0,0372	<u>950.2723</u> 35,35	0,12	<u>114.0327</u> 4,24	177,85	<u>20280.71</u> 754	<u>101084.78</u> 3761	<u>26700.41</u> 994	7,48	<u>7108.04</u> 264	<u>54089.16</u> 2012
51	КБ8-11-1	0,00178	<u>64.3556</u> 0,11	0,12	<u>7.7227</u> 0,01	177,85	<u>1373.48</u> 2	<u>6979.25</u> 12	<u>1837.60</u> 4	7,48	<u>481.38</u> 1	<u>3692.46</u> 7
53	КБ8-6-3	2,3583	<u>218.5472</u> 515,4	0,12	<u>26.2257</u> 61,85	177,85	<u>4664.23</u> 11000	<u>24322.93</u> 57361	<u>6377.18</u> 15039	7,48	<u>1634.73</u> 3855	<u>12676.14</u> 29894
57	КБ34-58-1	0,1938	<u>29.9399</u> 5,8	0,12	<u>3.5928</u> 0,7	177,85	<u>638.98</u> 124	<u>3123.45</u> 605	<u>827.73</u> 161	7,48	<u>223.95</u> 43	<u>1690.66</u> 328
59	КР20-12-1	0,1313	<u>94.0274</u> 12,35	0,12	<u>11.2833</u> 1,48	177,85	<u>2006.73</u> 263	<u>12188.78</u> 1600	<u>3123.01</u> 411	7,48	<u>703.32</u> 92	<u>5833.06</u> 766
62	КБ26-33-1	0,196	<u>16.9300</u> 3,32	0,092	<u>1.5576</u> 0,31	177,85	<u>277.01</u> 54	<u>1876.18</u> 368	<u>473.70</u> 93	7,15	<u>121.05</u> 24	<u>871.76</u> 171
64	КБ10-94-3	0,128	<u>308.0928</u> 39,44	0,12	<u>36.9711</u> 4,73	177,85	<u>6575.32</u> 842	<u>34164.98</u> 4373	<u>8962.87</u> 1147	7,48	<u>2304.53</u> 295	<u>17842.72</u> 2284
65	КБ8-5-7	0,44	<u>9.2720</u> 4,08	0,12	<u>1.1126</u> 0,49	177,85	<u>197.88</u> 87	<u>993.14</u> 437	<u>262.02</u> 115	7,48	<u>69.35</u> 31	<u>529.25</u> 233
67	КБ8-11-1	0,00107	<u>64.3556</u> 0,07	0,12	<u>7.7227</u> 0,01	177,85	<u>1373.48</u> 1	<u>6979.25</u> 7	<u>1837.60</u> 2	7,48	<u>481.38</u> 1	<u>3692.46</u> 4
69	КР3-2-1	0,108	<u>120.2945</u> 12,99	0,12	<u>14.4353</u> 1,56	177,85	<u>2567.33</u> 277	<u>12545.40</u> 1355	<u>3324.80</u> 360	7,48	<u>899.80</u> 97	<u>6791.93</u> 734
70	КБ8-5-7	1,63	<u>9.2720</u> 15,12	0,12	<u>1.1126</u> 1,81	177,85	<u>197.88</u> 323	<u>993.14</u> 1618	<u>262.02</u> 427	7,48	<u>69.35</u> 113	<u>529.25</u> 863
72	КБ8-11-1	0,0043	<u>64.3556</u> 0,27	0,12	<u>7.7227</u> 0,03	177,85	<u>1373.48</u> 6	<u>6979.25</u> 30	<u>1837.60</u> 8	7,48	<u>481.38</u> 2	<u>3692.46</u> 16
74	КР3-2-1	0,222	<u>120.2945</u> 26,7	0,12	<u>14.4353</u> 3,2	177,85	<u>2567.33</u> 570	<u>12545.40</u> 2785	<u>3324.80</u> 738	7,48	<u>899.80</u> 200	<u>6791.93</u> 1508
75	КБ8-6-3	0,0642	<u>218.5472</u> 14,03	0,12	<u>26.2257</u> 1,68	177,85	<u>4664.23</u> 299	<u>24322.93</u> 1562	<u>6377.18</u> 410	7,48	<u>1634.73</u> 105	<u>12676.14</u> 814
79	КБ8-6-3	0,23	<u>218.5472</u> 50,27	0,12	<u>26.2257</u> 6,03	177,85	<u>4664.23</u> 1073	<u>24322.93</u> 5594	<u>6377.18</u> 1467	7,48	<u>1634.73</u> 376	<u>12676.14</u> 2916

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
83	КБ34-58-1	0,02328	<u>29.9399</u>	0,12	<u>3.5928</u>	177,85	<u>638.98</u>	<u>3123.45</u>	<u>827.73</u>	7,48	<u>223.95</u>	<u>1690.66</u>
			0,7		0,08		15	73	19		5	39
85	КР20-12-1	0,01443	<u>94.0274</u>	0,12	<u>11.2833</u>	177,85	<u>2006.73</u>	<u>12188.78</u>	<u>3123.01</u>	7,48	<u>703.32</u>	<u>5833.06</u>
			1,36		0,16		29	176	45		10	84
88	КБ26-33-1	0,023	<u>16.9300</u>	0,092	<u>1.5576</u>	177,85	<u>277.01</u>	<u>1876.18</u>	<u>473.70</u>	7,15	<u>121.05</u>	<u>871.76</u>
			0,39		0,04		6	43	11		3	20
90	КБ8-5-1	7,6	<u>8.8120</u>	0,12	<u>1.0574</u>	177,85	<u>188.07</u>	<u>955.15</u>	<u>251.51</u>	7,48	<u>65.91</u>	<u>505.49</u>
			66,97		8,04		1429	7259	1912		501	3842
92	КБ8-11-1	0,03982	<u>64.3556</u>	0,12	<u>7.7227</u>	177,85	<u>1373.48</u>	<u>6979.25</u>	<u>1837.60</u>	7,48	<u>481.38</u>	<u>3692.46</u>
			2,56		0,31		55	278	73		19	147
95	КБ8-5-1	2,93	<u>8.8120</u>	0,12	<u>1.0574</u>	177,85	<u>188.07</u>	<u>955.15</u>	<u>251.51</u>	7,48	<u>65.91</u>	<u>505.49</u>
			25,82		3,1		551	2799	737		193	1481
97	КБ8-11-1	0,01936	<u>64.3556</u>	0,12	<u>7.7227</u>	177,85	<u>1373.48</u>	<u>6979.25</u>	<u>1837.60</u>	7,48	<u>481.38</u>	<u>3692.46</u>
			1,24		0,15		27	136	35		9	71
100	КБ8-3-2	0,0552	<u>28.1300</u>	0,12	<u>3.3756</u>	177,85	<u>600.35</u>	<u>3045.07</u>	<u>801.99</u>	7,48	<u>210.41</u>	<u>1612.75</u>
			1,55		0,19		33	168	44		12	89
101	КБ10-12-1	0,3102	<u>140.4600</u>	0,12	<u>16.8552</u>	177,85	<u>2997.70</u>	<u>14651.38</u>	<u>3882.80</u>	7,48	<u>1050.64</u>	<u>7931.14</u>
			43,57		5,23		930	4545	1204		326	2460
104	КБ10-12-1	0,5002	<u>140.4600</u>	0,12	<u>16.8552</u>	177,85	<u>2997.70</u>	<u>14651.38</u>	<u>3882.80</u>	7,48	<u>1050.64</u>	<u>7931.14</u>
			70,26		8,43		1499	7329	1942		526	3967
107	КБ7-60-4	0,0142	<u>62.4264</u>	0,12	<u>7.4912</u>	177,85	<u>1332.30</u>	<u>7004.63</u>	<u>1834.12</u>	7,48	<u>466.95</u>	<u>3633.37</u>
			0,88		0,11		19	100	26		7	52
109	КБ10-57-1	0,5178	<u>9.1272</u>	0,12	<u>1.0953</u>	177,85	<u>194.79</u>	<u>952.50</u>	<u>252.40</u>	7,48	<u>68.27</u>	<u>515.46</u>
			4,73		0,57		101	493	131		35	267
111	КБ15-185-2	0,5178	<u>25.9000</u>	0,12	<u>3.1080</u>	177,85	<u>552.76</u>	<u>2632.74</u>	<u>700.81</u>	7,48	<u>193.73</u>	<u>1447.30</u>
			13,41		1,61		286	1363	363		100	749
113	КБ15-50-1	0,5178	<u>47.1864</u>	0,12	<u>5.6624</u>	177,85	<u>1007.05</u>	<u>4977.70</u>	<u>1316.65</u>	7,48	<u>352.95</u>	<u>2676.65</u>
			24,43		2,93		521	2577	682		183	1386
114	КБ15-182-1	0,5178	<u>76.8644</u>	0,12	<u>9.2237</u>	177,85	<u>1640.44</u>	<u>8321.02</u>	<u>2191.52</u>	7,48	<u>574.95</u>	<u>4406.91</u>
			39,8		4,78		849	4309	1135		298	2282
115	КБ15-182-3	0,5178	<u>21.5133</u>	0,12	<u>2.5816</u>	177,85	<u>459.14</u>	<u>2469.20</u>	<u>644.23</u>	7,48	<u>160.92</u>	<u>1264.29</u>
			11,14		1,34		238	1279	334		83	655
116	КБ15-179-5	0,5178	<u>38.1211</u>	0,12	<u>4.5745</u>	177,85	<u>813.58</u>	<u>4126.72</u>	<u>1086.87</u>	7,48	<u>285.15</u>	<u>2185.60</u>
			19,74		2,37		421	2137	563		148	1132
118	КБ15-78-1	0,3506	<u>417.8600</u>	0,12	<u>50.1432</u>	177,85	<u>8917.97</u>	<u>51609.89</u>	<u>13316.13</u>	7,48	<u>3125.59</u>	<u>25359.69</u>
			146,5		17,58		3127	18094	4668		1096	8891
126	КБ10-57-1	0,3107	<u>9.1272</u>	0,12	<u>1.0953</u>	177,85	<u>194.79</u>	<u>952.50</u>	<u>252.40</u>	7,48	<u>68.27</u>	<u>515.46</u>
			2,84		0,34		61	296	78		21	160
128	КБ34-58-2	0,3107	<u>37.2399</u>	0,12	<u>4.4688</u>	177,85	<u>794.77</u>	<u>3884.91</u>	<u>1029.53</u>	7,48	<u>278.55</u>	<u>2102.85</u>
			11,57		1,39		247	1207	319		87	653
130	КБ15-50-3	0,3107	<u>54.6255</u>	0,12	<u>6.5551</u>	177,85	<u>1165.82</u>	<u>5762.40</u>	<u>1524.21</u>	7,48	<u>408.60</u>	<u>3098.63</u>
			16,97		2,04		362	1790	474		127	963

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
131	КБ15-182-2	0,3107	<u>100.4644</u>	0,12	<u>12.0557</u>	177,85	<u>2144.11</u>	<u>10875.72</u>	<u>2864.36</u>	7,48	<u>751.47</u>	<u>5759.94</u>
			31,21		3,75		666	3379	891		233	1790
132	КБ15-182-3	0,3107	<u>21.5133</u>	0,12	<u>2.5816</u>	177,85	<u>459.14</u>	<u>2469.20</u>	<u>644.23</u>	7,48	<u>160.92</u>	<u>1264.29</u>
			6,68		0,8		143	767	200		50	393
133	КБ15-179-6	0,3107	<u>42.9111</u>	0,12	<u>5.1493</u>	177,85	<u>915.81</u>	<u>4645.24</u>	<u>1223.43</u>	7,48	<u>320.98</u>	<u>2460.22</u>
			13,33		1,6		285	1443	379		100	764
135	КБ11-29-1	0,6396	<u>155.9996</u>	0,12	<u>18.7200</u>	177,85	<u>3329.34</u>	<u>17290.85</u>	<u>4536.44</u>	7,48	<u>1166.88</u>	<u>9032.66</u>
			99,78		11,97		2129	11059	2902		746	5777
136	КБ15-26-1	24,63	<u>5.3211</u>	0,12	<u>0.6385</u>	177,85	<u>113.56</u>	<u>589.76</u>	<u>154.73</u>	7,48	<u>39.80</u>	<u>308.09</u>
			131,06		15,73		2797	14526	3811		980	7588
137	КБ7-60-4	0,4174	<u>62.4264</u>	0,12	<u>7.4912</u>	177,85	<u>1332.30</u>	<u>7004.63</u>	<u>1834.12</u>	7,48	<u>466.95</u>	<u>3633.37</u>
			26,06		3,13		556	2924	766		195	1517
140	КБ7-60-4	0,04	<u>62.4264</u>	0,12	<u>7.4912</u>	177,85	<u>1332.30</u>	<u>7004.63</u>	<u>1834.12</u>	7,48	<u>466.95</u>	<u>3633.37</u>
			2,5		0,3		53	280	73		19	145
143	КБ7-60-4	0,056	<u>62.4264</u>	0,12	<u>7.4912</u>	177,85	<u>1332.30</u>	<u>7004.63</u>	<u>1834.12</u>	7,48	<u>466.95</u>	<u>3633.37</u>
			3,5		0,42		75	392	102		26	203
145	КБ10-57-1	0,52	<u>9.1272</u>	0,12	<u>1.0953</u>	177,85	<u>194.79</u>	<u>952.50</u>	<u>252.40</u>	7,48	<u>68.27</u>	<u>515.46</u>
			4,75		0,57		101	495	131		36	268
147	КБ15-185-2	0,52	<u>25.9000</u>	0,12	<u>3.1080</u>	177,85	<u>552.76</u>	<u>2632.74</u>	<u>700.81</u>	7,48	<u>193.73</u>	<u>1447.30</u>
			13,47		1,62		287	1369	365		101	753
149	КБ15-50-1	0,52	<u>47.1864</u>	0,12	<u>5.6624</u>	177,85	<u>1007.05</u>	<u>4977.70</u>	<u>1316.65</u>	7,48	<u>352.95</u>	<u>2676.65</u>
			24,54		2,94		524	2589	684		184	1392
150	КБ15-182-1	0,52	<u>76.8644</u>	0,12	<u>9.2237</u>	177,85	<u>1640.44</u>	<u>8321.02</u>	<u>2191.52</u>	7,48	<u>574.95</u>	<u>4406.91</u>
			39,97		4,8		853	4327	1140		299	2292
151	КБ15-182-3	0,52	<u>21.5133</u>	0,12	<u>2.5816</u>	177,85	<u>459.14</u>	<u>2469.20</u>	<u>644.23</u>	7,48	<u>160.92</u>	<u>1264.29</u>
			11,19		1,34		239	1284	334		84	657
152	КБ15-179-5	0,52	<u>38.1211</u>	0,12	<u>4.5745</u>	177,85	<u>813.58</u>	<u>4126.72</u>	<u>1086.87</u>	7,48	<u>285.15</u>	<u>2185.60</u>
			19,83		2,38		423	2146	566		148	1137
154	КБ15-78-1	0,34	<u>417.8600</u>	0,12	<u>50.1432</u>	177,85	<u>8917.97</u>	<u>51609.89</u>	<u>13316.13</u>	7,48	<u>3125.59</u>	<u>25359.69</u>
			142,07		17,05		3032	17547	4527		1063	8622
162	КБ10-57-1	0,2754	<u>9.1272</u>	0,12	<u>1.0953</u>	177,85	<u>194.79</u>	<u>952.50</u>	<u>252.40</u>	7,48	<u>68.27</u>	<u>515.46</u>
			2,52		0,3		54	263	69		19	142
164	КБ34-58-2	0,2754	<u>37.2399</u>	0,12	<u>4.4688</u>	177,85	<u>794.77</u>	<u>3884.91</u>	<u>1029.53</u>	7,48	<u>278.55</u>	<u>2102.85</u>
			10,25		1,23		219	1070	283		77	579
166	КБ15-50-3	0,2754	<u>54.6255</u>	0,12	<u>6.5551</u>	177,85	<u>1165.82</u>	<u>5762.40</u>	<u>1524.21</u>	7,48	<u>408.60</u>	<u>3098.63</u>
			15,04		1,81		321	1587	419		113	853
167	КБ15-182-2	0,2754	<u>100.4644</u>	0,12	<u>12.0557</u>	177,85	<u>2144.11</u>	<u>10875.72</u>	<u>2864.36</u>	7,48	<u>751.47</u>	<u>5759.94</u>
			27,67		3,32		590	2995	789		207	1586
168	КБ15-182-3	0,2754	<u>21.5133</u>	0,12	<u>2.5816</u>	177,85	<u>459.14</u>	<u>2469.20</u>	<u>644.23</u>	7,48	<u>160.92</u>	<u>1264.29</u>
			5,93		0,71		126	680	178		44	348
169	КБ15-179-6	0,2754	<u>42.9111</u>	0,12	<u>5.1493</u>	177,85	<u>915.81</u>	<u>4645.24</u>	<u>1223.43</u>	7,48	<u>320.98</u>	<u>2460.22</u>
			11,81		1,42		252	1279	338		88	678

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
171	КБ11-29-1	0,523	<u>155.9996</u> 81,59	0,12	<u>18.7200</u> 9,79	177,85	<u>3329.34</u> 1741	<u>17290.85</u> 9043	<u>4536.44</u> 2373	7,48	<u>1166.88</u> 610	<u>9032.66</u> 4724
172	КБ15-26-1	24,63	<u>5.3211</u> 131,06	0,12	<u>0.6385</u> 15,73	177,85	<u>113.56</u> 2797	<u>589.76</u> 14526	<u>154.73</u> 3811	7,48	<u>39.80</u> 980	<u>308.09</u> 7588
173	КБ7-60-4	0,462	<u>62.4264</u> 28,84	0,12	<u>7.4912</u> 3,46	177,85	<u>1332.30</u> 616	<u>7004.63</u> 3236	<u>1834.12</u> 847	7,48	<u>466.95</u> 216	<u>3633.37</u> 1679
176	КБ7-60-4	0,016	<u>62.4264</u> 1	0,12	<u>7.4912</u> 0,12	177,85	<u>1332.30</u> 21	<u>7004.63</u> 112	<u>1834.12</u> 30	7,48	<u>466.95</u> 7	<u>3633.37</u> 58
178	КБ7-60-4	0,056	<u>62.4264</u> 3,5	0,12	<u>7.4912</u> 0,42	177,85	<u>1332.30</u> 75	<u>7004.63</u> 392	<u>1834.12</u> 102	7,48	<u>466.95</u> 26	<u>3633.37</u> 203
180	КБ10-57-1	0,522	<u>9.1272</u> 4,76	0,12	<u>1.0953</u> 0,57	177,85	<u>194.79</u> 102	<u>952.50</u> 497	<u>252.40</u> 131	7,48	<u>68.27</u> 36	<u>515.46</u> 269
182	КБ15-185-2	0,522	<u>25.9000</u> 13,52	0,12	<u>3.1080</u> 1,62	177,85	<u>552.76</u> 289	<u>2632.74</u> 1374	<u>700.81</u> 365	7,48	<u>193.73</u> 101	<u>1447.30</u> 755
184	КБ15-50-1	0,522	<u>47.1864</u> 24,63	0,12	<u>5.6624</u> 2,96	177,85	<u>1007.05</u> 526	<u>4977.70</u> 2599	<u>1316.65</u> 687	7,48	<u>352.95</u> 184	<u>2676.65</u> 1397
185	КБ15-182-1	0,522	<u>76.8644</u> 40,12	0,12	<u>9.2237</u> 4,81	177,85	<u>1640.44</u> 856	<u>8321.02</u> 4344	<u>2191.52</u> 1144	7,48	<u>574.95</u> 300	<u>4406.91</u> 2300
186	КБ15-182-3	0,522	<u>21.5133</u> 11,23	0,12	<u>2.5816</u> 1,35	177,85	<u>459.14</u> 240	<u>2469.20</u> 1289	<u>644.23</u> 336	7,48	<u>160.92</u> 84	<u>1264.29</u> 660
187	КБ15-179-5	0,522	<u>38.1211</u> 19,9	0,12	<u>4.5745</u> 2,39	177,85	<u>813.58</u> 425	<u>4126.72</u> 2154	<u>1086.87</u> 567	7,48	<u>285.15</u> 149	<u>2185.60</u> 1141
189	КБ15-78-1	0,342	<u>417.8600</u> 142,91	0,12	<u>50.1432</u> 17,15	177,85	<u>8917.97</u> 3050	<u>51609.89</u> 17651	<u>13316.13</u> 4554	7,48	<u>3125.59</u> 1069	<u>25359.69</u> 8673
197	КБ10-57-1	0,2755	<u>9.1272</u> 2,52	0,12	<u>1.0953</u> 0,3	177,85	<u>194.79</u> 54	<u>952.50</u> 263	<u>252.40</u> 69	7,48	<u>68.27</u> 19	<u>515.46</u> 142
199	КБ34-58-2	0,2755	<u>37.2399</u> 10,26	0,12	<u>4.4688</u> 1,23	177,85	<u>794.77</u> 219	<u>3884.91</u> 1070	<u>1029.53</u> 283	7,48	<u>278.55</u> 77	<u>2102.85</u> 579
201	КБ15-50-3	0,2755	<u>54.6255</u> 15,05	0,12	<u>6.5551</u> 1,81	177,85	<u>1165.82</u> 321	<u>5762.40</u> 1587	<u>1524.21</u> 420	7,48	<u>408.60</u> 113	<u>3098.63</u> 854
202	КБ15-182-2	0,2755	<u>100.4644</u> 27,68	0,12	<u>12.0557</u> 3,32	177,85	<u>2144.11</u> 591	<u>10875.72</u> 2996	<u>2864.36</u> 789	7,48	<u>751.47</u> 207	<u>5759.94</u> 1587
203	КБ15-182-3	0,2755	<u>21.5133</u> 5,93	0,12	<u>2.5816</u> 0,71	177,85	<u>459.14</u> 126	<u>2469.20</u> 680	<u>644.23</u> 178	7,48	<u>160.92</u> 44	<u>1264.29</u> 348
204	КБ15-179-6	0,2755	<u>42.9111</u> 11,82	0,12	<u>5.1493</u> 1,42	177,85	<u>915.81</u> 252	<u>4645.24</u> 1279	<u>1223.43</u> 338	7,48	<u>320.98</u> 88	<u>2460.22</u> 678
206	КБ11-29-1	0,588	<u>155.9996</u> 91,72	0,12	<u>18.7200</u> 11,01	177,85	<u>3329.34</u> 1958	<u>17290.85</u> 10167	<u>4536.44</u> 2667	7,48	<u>1166.88</u> 686	<u>9032.66</u> 5311
207	КБ15-26-1	24,63	<u>5.3211</u> 131,06	0,12	<u>0.6385</u> 15,73	177,85	<u>113.56</u> 2797	<u>589.76</u> 14526	<u>154.73</u> 3811	7,48	<u>39.80</u> 980	<u>308.09</u> 7588
208	КБ7-60-4	0,43	<u>62.4264</u> 26,85	0,12	<u>7.4912</u> 3,22	177,85	<u>1332.30</u> 573	<u>7004.63</u> 3012	<u>1834.12</u> 788	7,48	<u>466.95</u> 201	<u>3633.37</u> 1562

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
211	КБ7-60-4	0,016	<u>62.4264</u>	0,12	<u>7.4912</u>	177,85	<u>1332.30</u>	<u>7004.63</u>	<u>1834.12</u>	7,48	<u>466.95</u>	<u>3633.37</u>
			1		0,12		21	112	30		7	58
213	КБ7-60-4	0,056	<u>62.4264</u>	0,12	<u>7.4912</u>	177,85	<u>1332.30</u>	<u>7004.63</u>	<u>1834.12</u>	7,48	<u>466.95</u>	<u>3633.37</u>
			3,5		0,42		75	392	102		26	203
215	КБ10-57-1	0,3852	<u>9.1272</u>	0,12	<u>1.0953</u>	177,85	<u>194.79</u>	<u>952.50</u>	<u>252.40</u>	7,48	<u>68.27</u>	<u>515.46</u>
			3,51		0,42		75	366	98		26	199
217	КБ15-185-2	0,3852	<u>25.9000</u>	0,12	<u>3.1080</u>	177,85	<u>552.76</u>	<u>2632.74</u>	<u>700.81</u>	7,48	<u>193.73</u>	<u>1447.30</u>
			9,98		1,2		213	1014	269		75	557
219	КБ15-50-1	0,3852	<u>47.1864</u>	0,12	<u>5.6624</u>	177,85	<u>1007.05</u>	<u>4977.70</u>	<u>1316.65</u>	7,48	<u>352.95</u>	<u>2676.65</u>
			18,18		2,18		388	1917	507		136	1031
220	КБ15-182-1	0,3852	<u>76.8644</u>	0,12	<u>9.2237</u>	177,85	<u>1640.44</u>	<u>8321.02</u>	<u>2191.52</u>	7,48	<u>574.95</u>	<u>4406.91</u>
			29,61		3,55		632	3205	845		221	1698
221	КБ15-182-3	0,3852	<u>21.5133</u>	0,12	<u>2.5816</u>	177,85	<u>459.14</u>	<u>2469.20</u>	<u>644.23</u>	7,48	<u>160.92</u>	<u>1264.29</u>
			8,28		0,99		177	952	248		62	487
222	КБ15-179-5	0,3852	<u>38.1211</u>	0,12	<u>4.5745</u>	177,85	<u>813.58</u>	<u>4126.72</u>	<u>1086.87</u>	7,48	<u>285.15</u>	<u>2185.60</u>
			14,68		1,76		313	1590	419		110	842
224	КБ15-78-1	0,1594	<u>417.8600</u>	0,12	<u>50.1432</u>	177,85	<u>8917.97</u>	<u>51609.89</u>	<u>13316.13</u>	7,48	<u>3125.59</u>	<u>25359.69</u>
			66,61		7,99		1422	8227	2122		498	4042
232	КБ10-57-1	0,0704	<u>9.1272</u>	0,12	<u>1.0953</u>	177,85	<u>194.79</u>	<u>952.50</u>	<u>252.40</u>	7,48	<u>68.27</u>	<u>515.46</u>
			0,64		0,08		14	67	17		5	36
234	КБ34-58-2	0,0704	<u>37.2399</u>	0,12	<u>4.4688</u>	177,85	<u>794.77</u>	<u>3884.91</u>	<u>1029.53</u>	7,48	<u>278.55</u>	<u>2102.85</u>
			2,62		0,31		56	273	72		20	148
236	КБ15-50-3	0,0704	<u>54.6255</u>	0,12	<u>6.5551</u>	177,85	<u>1165.82</u>	<u>5762.40</u>	<u>1524.21</u>	7,48	<u>408.60</u>	<u>3098.63</u>
			3,85		0,46		82	406	107		29	218
237	КБ15-182-2	0,0704	<u>100.4644</u>	0,12	<u>12.0557</u>	177,85	<u>2144.11</u>	<u>10875.72</u>	<u>2864.36</u>	7,48	<u>751.47</u>	<u>5759.94</u>
			7,07		0,85		151	765	201		53	405
238	КБ15-182-3	0,0704	<u>21.5133</u>	0,12	<u>2.5816</u>	177,85	<u>459.14</u>	<u>2469.20</u>	<u>644.23</u>	7,48	<u>160.92</u>	<u>1264.29</u>
			1,51		0,18		32	174	46		11	89
239	КБ15-179-6	0,0704	<u>42.9111</u>	0,12	<u>5.1493</u>	177,85	<u>915.81</u>	<u>4645.24</u>	<u>1223.43</u>	7,48	<u>320.98</u>	<u>2460.22</u>
			3,02		0,36		64	327	86		23	173
241	КБ11-29-1	0,1885	<u>155.9996</u>	0,12	<u>18.7200</u>	177,85	<u>3329.34</u>	<u>17290.85</u>	<u>4536.44</u>	7,48	<u>1166.88</u>	<u>9032.66</u>
			29,41		3,53		628	3259	855		220	1703
242	КБ15-26-1	35,56	<u>5.3211</u>	0,12	<u>0.6385</u>	177,85	<u>113.56</u>	<u>589.76</u>	<u>154.73</u>	7,48	<u>39.80</u>	<u>308.09</u>
			189,21		22,71		4038	20972	5503		1415	10956
243	КР11-29-1	0,0474	<u>53.0052</u>	0,12	<u>6.3606</u>	177,85	<u>1131.24</u>	<u>5393.88</u>	<u>1435.53</u>	7,48	<u>396.48</u>	<u>2963.25</u>
			2,52		0,3		54	256	67		19	140
245	КБ8-3-7	0,0474	<u>33.5000</u>	0,12	<u>4.0200</u>	177,85	<u>714.96</u>	<u>3801.58</u>	<u>993.64</u>	7,48	<u>250.58</u>	<u>1959.18</u>
			1,59		0,19		34	180	47		12	93
247	КР11-29-1	0,0474	<u>53.0052</u>	0,12	<u>6.3606</u>	177,85	<u>1131.24</u>	<u>5393.88</u>	<u>1435.53</u>	7,48	<u>396.48</u>	<u>2963.25</u>
			2,52		0,3		54	256	67		19	140
249	КБ10-64-1	0,053	<u>81.0500</u>	0,12	<u>9.7260</u>	177,85	<u>1729.77</u>	<u>8343.29</u>	<u>2216.07</u>	7,48	<u>606.25</u>	<u>4552.09</u>
			4,3		0,52		92	442	117		32	241

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
251	КБ34-58-1	0,0474	<u>29.9399</u>	0,12	<u>3.5928</u>	177,85	<u>638.98</u>	<u>3123.45</u>	<u>827.73</u>	7,48	<u>223.95</u>	<u>1690.66</u>
			1,42		0,17		30	148	39		11	80
254	КБ7-60-4	0,294	<u>62.4264</u>	0,12	<u>7.4912</u>	177,85	<u>1332.30</u>	<u>7004.63</u>	<u>1834.12</u>	7,48	<u>466.95</u>	<u>3633.37</u>
			18,35		2,2		392	2060	539		137	1068
256	КБ7-60-4	0,0367	<u>62.4264</u>	0,12	<u>7.4912</u>	177,85	<u>1332.30</u>	<u>7004.63</u>	<u>1834.12</u>	7,48	<u>466.95</u>	<u>3633.37</u>
			2,29		0,27		49	257	67		17	133
259	КБ11-29-1	0,342	<u>155.9996</u>	0,12	<u>18.7200</u>	177,85	<u>3329.34</u>	<u>17290.85</u>	<u>4536.44</u>	7,48	<u>1166.88</u>	<u>9032.66</u>
			53,36		6,4		1139	5913	1551		399	3089
260	КБ15-26-1	7	<u>5.3211</u>	0,12	<u>0.6385</u>	177,85	<u>113.56</u>	<u>589.76</u>	<u>154.73</u>	7,48	<u>39.80</u>	<u>308.09</u>
			37,25		4,47		795	4128	1083		279	2157
261	КБ7-60-4	0,076	<u>62.4264</u>	0,12	<u>7.4912</u>	177,85	<u>1332.30</u>	<u>7004.63</u>	<u>1834.12</u>	7,48	<u>466.95</u>	<u>3633.37</u>
			4,74		0,57		101	533	140		35	276
263	КБ11-29-1	0,1298	<u>155.9996</u>	0,12	<u>18.7200</u>	177,85	<u>3329.34</u>	<u>17290.85</u>	<u>4536.44</u>	7,48	<u>1166.88</u>	<u>9032.66</u>
			20,25		2,43		432	2244	589		151	1172
264	КБ15-26-1	5,2	<u>5.3211</u>	0,12	<u>0.6385</u>	177,85	<u>113.56</u>	<u>589.76</u>	<u>154.73</u>	7,48	<u>39.80</u>	<u>308.09</u>
			27,67		3,32		591	3067	804		207	1602
265	КБ11-11-1	0,0807	<u>57.2823</u>	0,12	<u>6.8739</u>	177,85	<u>1222.52</u>	<u>5839.91</u>	<u>1553.73</u>	7,48	<u>428.47</u>	<u>3204.72</u>
			4,62		0,55		99	471	125		35	259
266	КБ11-11-18	0,0807	<u>16.7661</u>	0,12	<u>2.0119</u>	177,85	<u>357.82</u>	<u>1640.14</u>	<u>439.55</u>	7,48	<u>125.41</u>	<u>922.78</u>
			1,36		0,16		29	132	35		10	74
268	КБ11-29-1	0,0807	<u>155.9996</u>	0,12	<u>18.7200</u>	177,85	<u>3329.34</u>	<u>17290.85</u>	<u>4536.44</u>	7,48	<u>1166.88</u>	<u>9032.66</u>
			12,59		1,51		269	1396	366		94	729
269	КБ7-60-4	0,0656	<u>62.4264</u>	0,12	<u>7.4912</u>	177,85	<u>1332.30</u>	<u>7004.63</u>	<u>1834.12</u>	7,48	<u>466.95</u>	<u>3633.37</u>
			4,1		0,49		87	460	120		31	238
271	КБ7-60-4	0,0238	<u>62.4264</u>	0,12	<u>7.4912</u>	177,85	<u>1332.30</u>	<u>7004.63</u>	<u>1834.12</u>	7,48	<u>466.95</u>	<u>3633.37</u>
			1,48		0,18		32	167	43		11	86
273	КБ7-60-4	0,0142	<u>62.4264</u>	0,12	<u>7.4912</u>	177,85	<u>1332.30</u>	<u>7004.63</u>	<u>1834.12</u>	7,48	<u>466.95</u>	<u>3633.37</u>
			0,88		0,11		19	100	26		7	52
275	КБ11-29-1	0,0935	<u>155.9996</u>	0,12	<u>18.7200</u>	177,85	<u>3329.34</u>	<u>17290.85</u>	<u>4536.44</u>	7,48	<u>1166.88</u>	<u>9032.66</u>
			14,59		1,75		311	1616	425		109	845
276	КР11-29-1	0,0624	<u>53.0052</u>	0,12	<u>6.3606</u>	177,85	<u>1131.24</u>	<u>5393.88</u>	<u>1435.53</u>	7,48	<u>396.48</u>	<u>2963.25</u>
			3,31		0,4		71	337	89		25	185
278	КБ8-3-7	0,0624	<u>33.5000</u>	0,12	<u>4.0200</u>	177,85	<u>714.96</u>	<u>3801.58</u>	<u>993.64</u>	7,48	<u>250.58</u>	<u>1959.18</u>
			2,09		0,25		45	237	61		16	122
280	КР11-29-1	0,0624	<u>53.0052</u>	0,12	<u>6.3606</u>	177,85	<u>1131.24</u>	<u>5393.88</u>	<u>1435.53</u>	7,48	<u>396.48</u>	<u>2963.25</u>
			3,31		0,4		71	337	89		25	185
282	КБ10-64-1	0,0693	<u>81.0500</u>	0,12	<u>9.7260</u>	177,85	<u>1729.77</u>	<u>8343.29</u>	<u>2216.07</u>	7,48	<u>606.25</u>	<u>4552.09</u>
			5,62		0,67		120	578	153		42	315
284	КБ34-58-1	0,0624	<u>29.9399</u>	0,12	<u>3.5928</u>	177,85	<u>638.98</u>	<u>3123.45</u>	<u>827.73</u>	7,48	<u>223.95</u>	<u>1690.66</u>
			1,87		0,22		40	195	51		14	105
287	КБ7-60-4	0,0454	<u>62.4264</u>	0,12	<u>7.4912</u>	177,85	<u>1332.30</u>	<u>7004.63</u>	<u>1834.12</u>	7,48	<u>466.95</u>	<u>3633.37</u>
			2,83		0,34		60	318	84		21	165

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
289	КБ11-29-1	0,1126	<u>155.9996</u>	0,12	<u>18.7200</u>	177,85	<u>3329.34</u>	<u>17290.85</u>	<u>4536.44</u>	7,48	<u>1166.88</u>	<u>9032.66</u>
			17,56		2,11		375	1947	511		131	1017
290	КР11-29-1	0,073	<u>53.0052</u>	0,12	<u>6.3606</u>	177,85	<u>1131.24</u>	<u>5393.88</u>	<u>1435.53</u>	7,48	<u>396.48</u>	<u>2963.25</u>
			3,87		0,46		83	394	104		29	216
292	КБ8-3-7	0,073	<u>33.5000</u>	0,12	<u>4.0200</u>	177,85	<u>714.96</u>	<u>3801.58</u>	<u>993.64</u>	7,48	<u>250.58</u>	<u>1959.18</u>
			2,45		0,29		52	278	73		18	143
294	КР11-29-1	0,073	<u>53.0052</u>	0,12	<u>6.3606</u>	177,85	<u>1131.24</u>	<u>5393.88</u>	<u>1435.53</u>	7,48	<u>396.48</u>	<u>2963.25</u>
			3,87		0,46		83	394	104		29	216
296	КБ10-64-1	0,081	<u>81.0500</u>	0,12	<u>9.7260</u>	177,85	<u>1729.77</u>	<u>8343.29</u>	<u>2216.07</u>	7,48	<u>606.25</u>	<u>4552.09</u>
			6,57		0,79		140	676	180		49	369
298	КБ34-58-1	0,073	<u>29.9399</u>	0,12	<u>3.5928</u>	177,85	<u>638.98</u>	<u>3123.45</u>	<u>827.73</u>	7,48	<u>223.95</u>	<u>1690.66</u>
			2,18		0,26		47	228	60		16	123
301	КБ7-60-4	0,042	<u>62.4264</u>	0,12	<u>7.4912</u>	177,85	<u>1332.30</u>	<u>7004.63</u>	<u>1834.12</u>	7,48	<u>466.95</u>	<u>3633.37</u>
			2,62		0,31		56	294	77		20	153
303	КБ7-60-4	0,015	<u>62.4264</u>	0,12	<u>7.4912</u>	177,85	<u>1332.30</u>	<u>7004.63</u>	<u>1834.12</u>	7,48	<u>466.95</u>	<u>3633.37</u>
			0,93		0,11		20	105	28		7	55
305	КБ9-42-1	0,057	<u>60.0417</u>	0,12	<u>7.2050</u>	177,85	<u>1281.41</u>	<u>6587.81</u>	<u>1731.23</u>	7,48	<u>449.11</u>	<u>3461.75</u>
			3,42		0,41		73	376	98		26	197
308	КБ12-15-1	0,0049	<u>133.3247</u>	0,12	<u>15.9990</u>	177,85	<u>2845.42</u>	<u>13572.60</u>	<u>3611.96</u>	7,48	<u>997.27</u>	<u>7454.65</u>
			0,65		0,08		14	66	18		5	37
310	КБ11-29-1	0,0542	<u>155.9996</u>	0,12	<u>18.7200</u>	177,85	<u>3329.34</u>	<u>17290.85</u>	<u>4536.44</u>	7,48	<u>1166.88</u>	<u>9032.66</u>
			8,45		1,01		180	938	247		63	490
311	КБ15-26-1	10,5	<u>5.3211</u>	0,12	<u>0.6385</u>	177,85	<u>113.56</u>	<u>589.76</u>	<u>154.73</u>	7,48	<u>39.80</u>	<u>308.09</u>
			55,88		6,7		1192	6193	1625		418	3235
312	КБ7-60-4	0,028	<u>62.4264</u>	0,12	<u>7.4912</u>	177,85	<u>1332.30</u>	<u>7004.63</u>	<u>1834.12</u>	7,48	<u>466.95</u>	<u>3633.37</u>
			1,75		0,21		37	196	52		13	102
314	КБ9-42-1	0,1824	<u>60.0417</u>	0,12	<u>7.2050</u>	177,85	<u>1281.41</u>	<u>6587.81</u>	<u>1731.23</u>	7,48	<u>449.11</u>	<u>3461.75</u>
			10,95		1,31		234	1202	315		82	631
317	КБ12-15-1	0,0081	<u>133.3247</u>	0,12	<u>15.9990</u>	177,85	<u>2845.42</u>	<u>13572.60</u>	<u>3611.96</u>	7,48	<u>997.27</u>	<u>7454.65</u>
			1,08		0,13		23	110	29		8	60
319	КР8-41-2	0,035	<u>55.3600</u>	0,12	<u>6.6432</u>	177,85	<u>1181.49</u>	<u>6206.41</u>	<u>1625.34</u>	7,48	<u>414.09</u>	<u>3220.92</u>
			1,94		0,23		41	217	58		14	113
321	КР8-41-2	0,04	<u>55.3600</u>	0,12	<u>6.6432</u>	177,85	<u>1181.49</u>	<u>6206.41</u>	<u>1625.34</u>	7,48	<u>414.09</u>	<u>3220.92</u>
			2,21		0,27		47	248	65		17	129
323	КБ11-29-1	0,189	<u>155.9996</u>	0,12	<u>18.7200</u>	177,85	<u>3329.34</u>	<u>17290.85</u>	<u>4536.44</u>	7,48	<u>1166.88</u>	<u>9032.66</u>
			29,49		3,54		629	3268	857		221	1707
324	КБ15-26-1	2,25	<u>5.3211</u>	0,12	<u>0.6385</u>	177,85	<u>113.56</u>	<u>589.76</u>	<u>154.73</u>	7,48	<u>39.80</u>	<u>308.09</u>
			11,97		1,44		256	1327	347		90	693
325	КР11-29-1	0,0913	<u>53.0052</u>	0,12	<u>6.3606</u>	177,85	<u>1131.24</u>	<u>5393.88</u>	<u>1435.53</u>	7,48	<u>396.48</u>	<u>2963.25</u>
			4,84		0,58		103	493	132		36	271
327	КБ8-3-7	0,0913	<u>33.5000</u>	0,12	<u>4.0200</u>	177,85	<u>714.96</u>	<u>3801.58</u>	<u>993.64</u>	7,48	<u>250.58</u>	<u>1959.18</u>
			3,06		0,37		65	347	91		23	179

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
329	КР11-29-1	0,0913	<u>53.0052</u>	0,12	<u>6.3606</u>	177,85	<u>1131.24</u>	<u>5393.88</u>	<u>1435.53</u>	7,48	<u>396.48</u>	<u>2963.25</u>
			4,84		0,58		103	493	132		36	271
331	КБ10-64-1	0,102	<u>81.0500</u>	0,12	<u>9.7260</u>	177,85	<u>1729.77</u>	<u>8343.29</u>	<u>2216.07</u>	7,48	<u>606.25</u>	<u>4552.09</u>
			8,27		0,99		176	851	226		62	464
333	КБ34-58-1	0,913	<u>29.9399</u>	0,12	<u>3.5928</u>	177,85	<u>638.98</u>	<u>3123.45</u>	<u>827.73</u>	7,48	<u>223.95</u>	<u>1690.66</u>
			27,34		3,28		583	2852	757		204	1544
336	КБ7-60-4	0,046	<u>62.4264</u>	0,12	<u>7.4912</u>	177,85	<u>1332.30</u>	<u>7004.63</u>	<u>1834.12</u>	7,48	<u>466.95</u>	<u>3633.37</u>
			2,87		0,34		61	322	85		21	167
338	КБ7-60-4	0,021	<u>62.4264</u>	0,12	<u>7.4912</u>	177,85	<u>1332.30</u>	<u>7004.63</u>	<u>1834.12</u>	7,48	<u>466.95</u>	<u>3633.37</u>
			1,31		0,16		28	147	38		10	76
340	КР3-2-1	11,06	<u>120.2945</u>	0,12	<u>14.4353</u>	177,85	<u>2567.33</u>	<u>12545.40</u>	<u>3324.80</u>	7,48	<u>899.80</u>	<u>6791.93</u>
			1330,45		159,65		28395	138752	36772		9952	75119
341	КБ12-22-1	12,2	<u>35.8869</u>	0,12	<u>4.3064</u>	177,85	<u>765.90</u>	<u>3495.78</u>	<u>937.57</u>	7,48	<u>268.43</u>	<u>1971.90</u>
			437,82		52,54		9344	42648	11438		3275	24057
342	КБ12-22-2	12,2	<u>0.8952</u>	0,12	<u>0.1074</u>	177,85	<u>19.11</u>	<u>95.36</u>	<u>25.18</u>	7,48	<u>6.70</u>	<u>50.99</u>
			10,92		1,31		233	1164	307		82	622
343	КР3-2-1	6,64	<u>120.2945</u>	0,12	<u>14.4353</u>	177,85	<u>2567.33</u>	<u>12545.40</u>	<u>3324.80</u>	7,48	<u>899.80</u>	<u>6791.93</u>
			798,75		95,85		17047	83301	22076		5975	45098
344	КБ12-19-2	134,024	<u>5.2943</u>	0,12	<u>0.6353</u>	177,85	<u>112.99</u>	<u>520.14</u>	<u>139.29</u>	7,48	<u>39.60</u>	<u>291.88</u>
			709,56		85,15		15143	69711	18669		5307	39119
345	КБ12-22-1	12,22	<u>44.8586</u>	0,12	<u>5.3830</u>	177,85	<u>957.37</u>	<u>4369.72</u>	<u>1171.96</u>	7,48	<u>335.54</u>	<u>2464.87</u>
			548,18		65,78		11699	53398	14322		4100	30121
346	КБ12-22-2	12,22	<u>1.1190</u>	0,12	<u>0.1343</u>	177,85	<u>23.88</u>	<u>119.21</u>	<u>31.48</u>	7,48	<u>8.37</u>	<u>63.73</u>
			13,67		1,64		292	1457	385		102	779
347	КР8-31-1	13,377	<u>7.2420</u>	0,12	<u>0.8690</u>	177,85	<u>154.56</u>	<u>704.27</u>	<u>188.94</u>	7,48	<u>54.17</u>	<u>397.67</u>
			96,87		11,63		2068	9421	2527		725	5320
349	КБ12-18-5	12,22	<u>52.9893</u>	0,12	<u>6.3587</u>	177,85	<u>1130.90</u>	<u>5377.53</u>	<u>1431.85</u>	7,48	<u>396.36</u>	<u>2959.11</u>
			647,53		77,7		13820	65713	17496		4844	36160
351	КБ11-11-18	12,22	<u>16.7661</u>	0,12	<u>2.0119</u>	177,85	<u>357.82</u>	<u>1640.14</u>	<u>439.55</u>	7,48	<u>125.41</u>	<u>922.78</u>
			204,88		24,59		4373	20042	5370		1533	11276
353	КБ12-22-1	12,22	<u>44.8586</u>	0,12	<u>5.3830</u>	177,85	<u>957.37</u>	<u>4369.72</u>	<u>1171.96</u>	7,48	<u>335.54</u>	<u>2464.87</u>
			548,18		65,78		11699	53398	14322		4100	30121
354	КБ12-22-2	12,22	<u>10.0710</u>	0,12	<u>1.2085</u>	177,85	<u>214.94</u>	<u>1072.81</u>	<u>283.31</u>	7,48	<u>75.33</u>	<u>573.58</u>
			123,07		14,77		2627	13109	3461		921	7009
356	КБ12-20-3	12,22	<u>11.3717</u>	0,12	<u>1.3646</u>	177,85	<u>242.69</u>	<u>1239.04</u>	<u>325.98</u>	7,48	<u>85.06</u>	<u>653.73</u>
			138,96		16,68		2966	15141	3984		1039	7989
358	КР8-32-4	12,22	<u>23.0056</u>	0,12	<u>2.7607</u>	177,85	<u>490.99</u>	<u>2577.67</u>	<u>675.11</u>	7,48	<u>172.08</u>	<u>1338.18</u>
			281,13		33,74		6000	31499	8250		2103	16353
362	КБ8-5-1	91,9	<u>8.8120</u>	0,12	<u>1.0574</u>	177,85	<u>188.07</u>	<u>955.15</u>	<u>251.51</u>	7,48	<u>65.91</u>	<u>505.49</u>
			809,82		97,18		17284	87778	23114		6057	46455
363	КБ8-11-1	0,37246	<u>64.3556</u>	0,12	<u>7.7227</u>	177,85	<u>1373.48</u>	<u>6979.25</u>	<u>1837.60</u>	7,48	<u>481.38</u>	<u>3692.46</u>
			23,97		2,88		512	2600	684		179	1375

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
365	КБ8-5-1	52,6	<u>8.8120</u>	0,12	<u>1.0574</u>	177,85	<u>188.07</u>	<u>955.15</u>	<u>251.51</u>	7,48	<u>65.91</u>	<u>505.49</u>
			463,51		55,62		9892	50241	13230		3467	26589
366	КБ8-11-1	0,23782	<u>64.3556</u>	0,12	<u>7.7227</u>	177,85	<u>1373.48</u>	<u>6979.25</u>	<u>1837.60</u>	7,48	<u>481.38</u>	<u>3692.46</u>
			15,31		1,84		327	1660	437		114	878
368	КБ26-31-1	16,74	<u>11.3800</u>	0,092	<u>1.0470</u>	177,85	<u>186.20</u>	<u>1171.46</u>	<u>298.69</u>	7,15	<u>81.37</u>	<u>566.26</u>
			190,5		17,53		3117	19610	5000		1362	9479
371	КР8-45-1	2,4563	<u>96.7752</u>	0,12	<u>11.6130</u>	177,85	<u>2065.38</u>	<u>10840.09</u>	<u>2839.20</u>	7,48	<u>723.88</u>	<u>5628.46</u>
			237,71		28,53		5073	26626	6974		1778	13825
372	КР8-45-5	2,4563	<u>2.1000</u>	0,12	<u>0.2520</u>	177,85	<u>44.82</u>	<u>235.43</u>	<u>61.66</u>	7,48	<u>15.71</u>	<u>122.19</u>
			5,16		0,62		110	578	151		39	300
377	КБ12-15-1	1,643	<u>133.3247</u>	0,12	<u>15.9990</u>	177,85	<u>2845.42</u>	<u>13572.60</u>	<u>3611.96</u>	7,48	<u>997.27</u>	<u>7454.65</u>
			219,05		26,29		4675	22300	5934		1639	12248
379	КБ8-5-1	10,15	<u>8.8120</u>	0,12	<u>1.0574</u>	177,85	<u>188.07</u>	<u>955.15</u>	<u>251.51</u>	7,48	<u>65.91</u>	<u>505.49</u>
			89,44		10,73		1909	9695	2553		669	5131
380	КБ8-11-1	0,03828	<u>64.3556</u>	0,12	<u>7.7227</u>	177,85	<u>1373.48</u>	<u>6979.25</u>	<u>1837.60</u>	7,48	<u>481.38</u>	<u>3692.46</u>
			2,46		0,3		53	267	70		18	141
382	КБ26-31-1	1,63	<u>11.3800</u>	0,092	<u>1.0470</u>	177,85	<u>186.20</u>	<u>1171.46</u>	<u>298.69</u>	7,15	<u>81.37</u>	<u>566.26</u>
			18,55		1,71		304	1909	486		133	923
385	КБ12-20-3	0,235	<u>11.3717</u>	0,12	<u>1.3646</u>	177,85	<u>242.69</u>	<u>1239.04</u>	<u>325.98</u>	7,48	<u>85.06</u>	<u>653.73</u>
			2,67		0,32		57	291	77		20	154
387	КР8-32-4	0,68	<u>23.0056</u>	0,12	<u>2.7607</u>	177,85	<u>490.99</u>	<u>2577.67</u>	<u>675.11</u>	7,48	<u>172.08</u>	<u>1338.18</u>
			15,64		1,88		334	1753	459		117	910
389	КБ10-53-2	0,7495	<u>21.2850</u>	0,12	<u>2.5542</u>	177,85	<u>454.26</u>	<u>2447.30</u>	<u>638.34</u>	7,48	<u>159.21</u>	<u>1251.81</u>
			15,95		1,91		340	1834	479		119	938
390	КР8-32-4	0,128	<u>23.0056</u>	0,12	<u>2.7607</u>	177,85	<u>490.99</u>	<u>2577.67</u>	<u>675.11</u>	7,48	<u>172.08</u>	<u>1338.18</u>
			2,95		0,35		63	330	86		22	171
394	КБ17-1-12	1,5	<u>13.4004</u>	0,105	<u>1.4070</u>	177,85	<u>250.24</u>	<u>1522.19</u>	<u>389.93</u>	8,7	<u>116.58</u>	<u>756.75</u>
			20,1		2,11		375	2283	585		175	1135
396	КР8-32-4	0,3	<u>23.0056</u>	0,12	<u>2.7607</u>	177,85	<u>490.99</u>	<u>2577.67</u>	<u>675.11</u>	7,48	<u>172.08</u>	<u>1338.18</u>
			6,91		0,83		147	773	202		52	401
398	КР8-31-1	0,4234	<u>7.2420</u>	0,12	<u>0.8690</u>	177,85	<u>154.56</u>	<u>704.27</u>	<u>188.94</u>	7,48	<u>54.17</u>	<u>397.67</u>
			3,06		0,37		65	299	80		23	168
400	КБ12-18-5	0,374	<u>52.9893</u>	0,12	<u>6.3587</u>	177,85	<u>1130.90</u>	<u>5377.53</u>	<u>1431.85</u>	7,48	<u>396.36</u>	<u>2959.11</u>
			19,82		2,38		423	2011	536		148	1107
403	КР8-32-4	0,374	<u>23.0056</u>	0,12	<u>2.7607</u>	177,85	<u>490.99</u>	<u>2577.67</u>	<u>675.11</u>	7,48	<u>172.08</u>	<u>1338.18</u>
			8,61		1,03		184	964	252		64	500
405	КБ10-53-2	0,33	<u>21.2850</u>	0,12	<u>2.5542</u>	177,85	<u>454.26</u>	<u>2447.30</u>	<u>638.34</u>	7,48	<u>159.21</u>	<u>1251.81</u>
			7,02		0,84		150	808	210		53	413
406	КБ12-15-1	0,033	<u>133.3247</u>	0,12	<u>15.9990</u>	177,85	<u>2845.42</u>	<u>13572.60</u>	<u>3611.96</u>	7,48	<u>997.27</u>	<u>7454.65</u>
			4,4		0,53		94	447	119		33	246
408	КР8-41-2	0,066	<u>55.3600</u>	0,12	<u>6.6432</u>	177,85	<u>1181.49</u>	<u>6206.41</u>	<u>1625.34</u>	7,48	<u>414.09</u>	<u>3220.92</u>
			3,65		0,44		78	410	108		27	213

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
411	КБ26-31-1	0,2205	<u>11.3800</u>	0,092	<u>1.0470</u>	177,85	<u>186.20</u>	<u>1171.46</u>	<u>298.69</u>	7,15	<u>81.37</u>	<u>566.26</u>
			2,51		0,23		41	258	66		18	125
414	КР8-45-1	0,0723	<u>96.7752</u>	0,12	<u>11.6130</u>	177,85	<u>2065.38</u>	<u>10840.09</u>	<u>2839.20</u>	7,48	<u>723.88</u>	<u>5628.46</u>
			7		0,84		149	784	206		52	407
415	КР8-45-5	0,0723	<u>2.1000</u>	0,12	<u>0.2520</u>	177,85	<u>44.82</u>	<u>235.43</u>	<u>61.66</u>	7,48	<u>15.71</u>	<u>122.19</u>
			0,15		0,02		3	17	5		1	9
420	КБ12-15-1	0,04338	<u>133.3247</u>	0,12	<u>15.9990</u>	177,85	<u>2845.42</u>	<u>13572.60</u>	<u>3611.96</u>	7,48	<u>997.27</u>	<u>7454.65</u>
			5,78		0,69		123	589	157		43	323
422	КБ8-36-2	18,8	<u>45.4200</u>	0,12	<u>5.4504</u>	177,85	<u>969.35</u>	<u>4675.53</u>	<u>1241.87</u>	7,48	<u>339.74</u>	<u>2550.96</u>
			853,9		102,47		18224	87900	23347		6387	47958
423	КБ1-164-2	0,53	<u>261.8000</u>	0,12	<u>31.4160</u>	177,85	<u>5587.34</u>	<u>23695.52</u>	<u>6442.23</u>	7,48	<u>1958.26</u>	<u>13987.83</u>
			138,75		16,65		2961	12559	3415		1038	7414
424	КБ1-166-1	0,482	<u>150.4500</u>	0,12	<u>18.0540</u>	177,85	<u>3210.90</u>	<u>13411.11</u>	<u>3656.84</u>	7,48	<u>1125.37</u>	<u>7993.11</u>
			72,52		8,7		1548	6464	1763		542	3853
425	КБ1-145-4	0,1	<u>170.0000</u>	0,12	<u>20.4000</u>	177,85	<u>3628.14</u>	<u>17280.50</u>	<u>4599.90</u>	7,48	<u>1271.60</u>	<u>9499.64</u>
			17		2,04		363	1728	460		127	950
426	КР11-29-1	0,9323	<u>53.0052</u>	0,12	<u>6.3606</u>	177,85	<u>1131.24</u>	<u>5393.88</u>	<u>1435.53</u>	7,48	<u>396.48</u>	<u>2963.25</u>
			49,42		5,93		1055	5029	1338		370	2763
428	КБ10-64-1	0,9323	<u>81.0500</u>	0,12	<u>9.7260</u>	177,85	<u>1729.77</u>	<u>8343.29</u>	<u>2216.07</u>	7,48	<u>606.25</u>	<u>4552.09</u>
			75,56		9,07		1613	7778	2066		565	4244
430	КБ34-58-1	0,9323	<u>29.9399</u>	0,12	<u>3.5928</u>	177,85	<u>638.98</u>	<u>3123.45</u>	<u>827.73</u>	7,48	<u>223.95</u>	<u>1690.66</u>
			27,92		3,35		596	2912	771		209	1576
433	КБ8-3-7	0,9323	<u>33.5000</u>	0,12	<u>4.0200</u>	177,85	<u>714.96</u>	<u>3801.58</u>	<u>993.64</u>	7,48	<u>250.58</u>	<u>1959.18</u>
			31,23		3,75		667	3544	926		234	1827
435	КР11-29-1	0,9323	<u>53.0052</u>	0,12	<u>6.3606</u>	177,85	<u>1131.24</u>	<u>5393.88</u>	<u>1435.53</u>	7,48	<u>396.48</u>	<u>2963.25</u>
			49,42		5,93		1055	5029	1338		370	2763
437	КБ8-3-7	0,4896	<u>33.5000</u>	0,12	<u>4.0200</u>	177,85	<u>714.96</u>	<u>3801.58</u>	<u>993.64</u>	7,48	<u>250.58</u>	<u>1959.18</u>
			16,4		1,97		350	1861	486		123	959
439	КБ15-78-1	0,4896	<u>417.8600</u>	0,12	<u>50.1432</u>	177,85	<u>8917.97</u>	<u>51609.89</u>	<u>13316.13</u>	7,48	<u>3125.59</u>	<u>25359.69</u>
			204,58		24,55		4366	25268	6520		1530	12416
448	КБ15-78-1	12,665	<u>417.8600</u>	0,12	<u>50.1432</u>	177,85	<u>8917.97</u>	<u>51609.89</u>	<u>13316.13</u>	7,48	<u>3125.59</u>	<u>25359.69</u>
			5292,2		635,06		112946	653639	168648		39586	321180
457	КБ15-78-1	3,301	<u>417.8600</u>	0,12	<u>50.1432</u>	177,85	<u>8917.97</u>	<u>51609.89</u>	<u>13316.13</u>	7,48	<u>3125.59</u>	<u>25359.69</u>
			1379,36		165,52		29438	170364	43956		10318	83712
466	КБ15-78-1	0,374	<u>417.8600</u>	0,12	<u>50.1432</u>	177,85	<u>8917.97</u>	<u>51609.89</u>	<u>13316.13</u>	7,48	<u>3125.59</u>	<u>25359.69</u>
			156,28		18,75		3335	19302	4981		1169	9485
475	КБ15-78-3	1,682	<u>480.8800</u>	0,12	<u>57.7056</u>	177,85	<u>10262.94</u>	<u>59393.49</u>	<u>15324.41</u>	7,48	<u>3596.98</u>	<u>29184.33</u>
			808,84		97,06		17262	99900	25776		6050	49088
483	КБ15-80-4	0,815	<u>127.2336</u>	0,12	<u>15.2680</u>	177,85	<u>2715.42</u>	<u>15272.54</u>	<u>3957.35</u>	7,48	<u>951.71</u>	<u>7624.48</u>
			103,69		12,44		2213	12448	3225		776	6214
487	КБ15-78-3	1,82	<u>480.8800</u>	0,12	<u>57.7056</u>	177,85	<u>10262.94</u>	<u>59393.49</u>	<u>15324.41</u>	7,48	<u>3596.98</u>	<u>29184.33</u>
			875,2		105,02		18679	108096	27889		6547	53115

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
497	КБ10-25-4	1,882	<u>28.0260</u> 52,75	0,12	<u>3.3631</u> 6,33	177,85	<u>598.13</u> 1126	<u>2936.02</u> 5525	<u>777.51</u> 1462	7,48	<u>209.63</u> 395	<u>1585.27</u> 2983
499	КБ15-78-3	0,095	<u>480.8800</u> 45,68	0,12	<u>57.7056</u> 5,48	177,85	<u>10262.94</u> 975	<u>59393.49</u> 5642	<u>15324.41</u> 1456	7,48	<u>3596.98</u> 342	<u>29184.33</u> 2773
509	КБ15-78-1	16,83	<u>417.8600</u> 7032,58	0,12	<u>50.1432</u> 843,91	177,85	<u>8917.97</u> 150089	<u>51609.89</u> 868594	<u>13316.13</u> 224111	7,48	<u>3125.59</u> 52604	<u>25359.69</u> 426804
518	КБ27-17-3	1,744	<u>32.5598</u> 56,79	0,132	<u>4.2979</u> 7,5	177,85	<u>764.38</u> 1333	<u>3380.80</u> 5896	<u>911.94</u> 1591	9,18	<u>298.90</u> 521	<u>1975.22</u> 3445
519	КБ27-17-4	-1,744	<u>0.4210</u> -0,73	0,132	<u>0.0556</u> -0,1	177,85	<u>9.88</u> -17	<u>52.36</u> -91	<u>13.69</u> -24	9,18	<u>3.86</u> -7	<u>27.43</u> -48
520	КР18-22-1	1,744	<u>11.4973</u> 20,05	0,12	<u>1.3797</u> 2,41	177,85	<u>245.38</u> 428	<u>1310.23</u> 2285	<u>342.23</u> 597	7,48	<u>86.00</u> 150	<u>673.61</u> 1175
521	КР18-22-4	-1,744	<u>0.1820</u> -0,32	0,12	<u>0.0218</u> -0,04	177,85	<u>3.88</u> -7	<u>21.53</u> -38	<u>5.59</u> -10	7,48	<u>1.36</u> -2	<u>10.83</u> -19
522	КБ27-22-1	1,744	<u>15.9500</u> 27,82	0,132	<u>2.1054</u> 3,67	177,85	<u>374.45</u> 653	<u>1747.16</u> 3047	<u>466.75</u> 814	9,18	<u>146.42</u> 255	<u>987.62</u> 1722
523	КБ27-22-2	1,744	<u>10.2000</u> 17,79	0,132	<u>1.3464</u> 2,35	177,85	<u>239.46</u> 418	<u>1130.36</u> 1971	<u>301.36</u> 525	9,18	<u>93.64</u> 163	<u>634.46</u> 1106
524	КБ10-96-2	1,314	<u>238.9300</u> 313,95	0,12	<u>28.6716</u> 37,67	177,85	<u>5099.24</u> 6700	<u>28363.23</u> 37269	<u>7361.74</u> 9674	7,48	<u>1787.20</u> 2348	<u>14248.18</u> 18722
545	КР20-37-1	2,944	<u>16.6000</u> 48,87	0,12	<u>1.9920</u> 5,86	177,85	<u>354.28</u> 1043	<u>1731.55</u> 5098	<u>458.88</u> 1350	7,48	<u>124.17</u> 366	<u>937.33</u> 2759
547	КБ10-28-1	0,5023	<u>112.9600</u> 56,74	0,12	<u>13.5552</u> 6,81	177,85	<u>2410.79</u> 1211	<u>13189.58</u> 6625	<u>3432.08</u> 1724	7,48	<u>844.94</u> 424	<u>6687.81</u> 3359
548	КБ10-28-2	1,2623	<u>90.3350</u> 114,03	0,12	<u>10.8402</u> 13,68	177,85	<u>1927.93</u> 2434	<u>10518.77</u> 13277	<u>2738.27</u> 3456	7,48	<u>675.71</u> 853	<u>5341.91</u> 6743
549	КБ10-28-3	0,037	<u>70.1100</u> 2,6	0,12	<u>8.4132</u> 0,31	177,85	<u>1496.29</u> 55	<u>8222.14</u> 304	<u>2138.05</u> 80	7,48	<u>524.42</u> 19	<u>4158.76</u> 154
551	КБ10-20-1	0,0535	<u>199.4370</u> 10,67	0,12	<u>23.9324</u> 1,28	177,85	<u>4256.38</u> 228	<u>23272.83</u> 1245	<u>6056.43</u> 324	7,48	<u>1491.79</u> 80	<u>11804.60</u> 632
552	КБ10-20-2	0,1212	<u>155.9856</u> 18,91	0,12	<u>18.7183</u> 2,27	177,85	<u>3329.04</u> 403	<u>18472.23</u> 2239	<u>4796.28</u> 582	7,48	<u>1166.77</u> 141	<u>9292.09</u> 1126
553	КБ10-20-3	0,1624	<u>118.7466</u> 19,29	0,12	<u>14.2496</u> 2,31	177,85	<u>2534.29</u> 412	<u>14063.86</u> 2284	<u>3651.59</u> 593	7,48	<u>888.22</u> 144	<u>7074.10</u> 1149
554	КБ10-20-4	0,4595	<u>90.8929</u> 41,76	0,12	<u>10.9071</u> 5,01	177,85	<u>1939.84</u> 891	<u>10765.30</u> 4946	<u>2795.13</u> 1285	7,48	<u>679.88</u> 312	<u>5414.85</u> 2488
556	КБ10-20-4	0,5911	<u>90.8929</u> 53,73	0,12	<u>10.9071</u> 6,45	177,85	<u>1939.84</u> 1147	<u>10765.30</u> 6364	<u>2795.13</u> 1652	7,48	<u>679.88</u> 402	<u>5414.85</u> 3201
558	КБ10-20-2	0,036	<u>155.9856</u> 5,61	0,12	<u>18.7183</u> 0,67	177,85	<u>3329.04</u> 120	<u>18472.23</u> 665	<u>4796.28</u> 173	7,48	<u>1166.77</u> 42	<u>9292.09</u> 335
559	КБ10-20-3	0,416	<u>118.7466</u> 49,39	0,12	<u>14.2496</u> 5,93	177,85	<u>2534.29</u> 1054	<u>14063.86</u> 5850	<u>3651.59</u> 1520	7,48	<u>888.22</u> 369	<u>7074.10</u> 2943

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
561	КБ15-63-1	1,943	<u>88.1472</u> 171,27	0,12	<u>10.5777</u> 20,55	177,85	<u>1881.24</u> 3655	<u>9191.83</u> 17860	<u>2436.08</u> 4734	7,48	<u>659.34</u> 1281	<u>4976.66</u> 9670
562	КБ15-47-5	6,6361	<u>20.2700</u> 134,51	0,12	<u>2.4324</u> 16,14	177,85	<u>432.60</u> 2871	<u>2361.05</u> 15668	<u>614.60</u> 4078	7,48	<u>151.62</u> 1006	<u>1198.82</u> 7955
563	КБ15-56-3	1,943	<u>39.5533</u> 76,85	0,12	<u>4.7464</u> 9,22	177,85	<u>844.15</u> 1640	<u>4539.65</u> 8821	<u>1184.44</u> 2301	7,48	<u>295.86</u> 575	<u>2324.45</u> 4516
564	КБ15-179-5	1,943	<u>38.1211</u> 74,07	0,12	<u>4.5745</u> 8,89	177,85	<u>813.58</u> 1581	<u>4126.72</u> 8019	<u>1086.87</u> 2112	7,48	<u>285.15</u> 554	<u>2185.60</u> 4247
565	КБ10-25-3	1,931	<u>32.4880</u> 62,74	0,12	<u>3.8986</u> 7,53	177,85	<u>693.36</u> 1339	<u>3405.67</u> 6577	<u>901.79</u> 1741	7,48	<u>243.01</u> 469	<u>1838.16</u> 3549
568	КБ11-2-3	798,3325	<u>4.9299</u> 3935,7	0,12	<u>0.5916</u> 472,28	177,85	<u>105.21</u> 83993	<u>510.40</u> 407469	<u>135.43</u> 108117	7,48	<u>36.88</u> 29443	<u>277.52</u> 221553
569	КР8-31-1	8,4035	<u>7.2420</u> 60,86	0,12	<u>0.8690</u> 7,3	177,85	<u>154.56</u> 1299	<u>704.27</u> 5919	<u>188.94</u> 1588	7,48	<u>54.17</u> 455	<u>397.67</u> 3342
570	КБ11-2-9	42,0175	<u>5.5939</u> 235,04	0,12	<u>0.6713</u> 28,21	177,85	<u>119.39</u> 5016	<u>568.81</u> 23900	<u>151.40</u> 6362	7,48	<u>41.84</u> 1758	<u>312.63</u> 13136
571	КБ11-11-18	8,4035	<u>16.7661</u> 140,9	0,12	<u>2.0119</u> 16,91	177,85	<u>357.82</u> 3007	<u>1640.14</u> 13783	<u>439.55</u> 3694	7,48	<u>125.41</u> 1054	<u>922.78</u> 7755
573	КБ11-4-5	8,4035	<u>31.7777</u> 267,04	0,12	<u>3.8133</u> 32,05	177,85	<u>678.20</u> 5699	<u>3647.40</u> 30651	<u>951.63</u> 7997	7,48	<u>237.70</u> 1998	<u>1867.53</u> 15694
575	КБ11-11-18	8,4035	<u>16.7661</u> 140,9	0,12	<u>2.0119</u> 16,91	177,85	<u>357.82</u> 3007	<u>1640.14</u> 13783	<u>439.55</u> 3694	7,48	<u>125.41</u> 1054	<u>922.78</u> 7755
577	КБ11-11-1	8,4035	<u>57.2823</u> 481,37	0,12	<u>6.8739</u> 57,76	177,85	<u>1222.52</u> 10273	<u>5839.91</u> 49076	<u>1553.73</u> 13057	7,48	<u>428.47</u> 3601	<u>3204.72</u> 26931
578	КБ11-11-2	8,4035	<u>12.8784</u> 108,22	0,12	<u>1.5454</u> 12,99	177,85	<u>274.85</u> 2310	<u>1335.67</u> 11225	<u>354.31</u> 2977	7,48	<u>96.33</u> 810	<u>725.49</u> 6097
579	КБ11-20-3	8,4035	<u>108.7238</u> 913,66	0,12	<u>13.0469</u> 109,64	177,85	<u>2320.38</u> 19499	<u>10864.93</u> 91303	<u>2900.77</u> 24377	7,48	<u>813.25</u> 6834	<u>6034.40</u> 50710
583	КБ11-2-3	149,3115	<u>4.9299</u> 736,09	0,12	<u>0.5916</u> 88,33	177,85	<u>105.21</u> 15709	<u>510.40</u> 76209	<u>135.43</u> 20221	7,48	<u>36.88</u> 5507	<u>277.52</u> 41437
584	КР8-31-1	1,6055	<u>7.2420</u> 11,62	0,12	<u>0.8690</u> 1,4	177,85	<u>154.56</u> 248	<u>704.27</u> 1130	<u>188.94</u> 303	7,48	<u>54.17</u> 87	<u>397.67</u> 638
585	КБ11-2-9	8,0275	<u>5.5939</u> 44,9	0,12	<u>0.6713</u> 5,39	177,85	<u>119.39</u> 958	<u>568.81</u> 4566	<u>151.40</u> 1216	7,48	<u>41.84</u> 336	<u>312.63</u> 2510
586	КБ11-11-18	1,6055	<u>16.7661</u> 26,92	0,12	<u>2.0119</u> 3,23	177,85	<u>357.82</u> 574	<u>1640.14</u> 2634	<u>439.55</u> 707	7,48	<u>125.41</u> 201	<u>922.78</u> 1482
588	КБ11-4-5	1,6055	<u>31.7777</u> 51,01	0,12	<u>3.8133</u> 6,12	177,85	<u>678.20</u> 1089	<u>3647.40</u> 5856	<u>951.63</u> 1527	7,48	<u>237.70</u> 382	<u>1867.53</u> 2998
590	КБ11-11-18	1,6055	<u>16.7661</u> 26,92	0,12	<u>2.0119</u> 3,23	177,85	<u>357.82</u> 574	<u>1640.14</u> 2634	<u>439.55</u> 707	7,48	<u>125.41</u> 201	<u>922.78</u> 1482
592	КБ11-11-1	1,6055	<u>57.2823</u> 91,97	0,12	<u>6.8739</u> 11,04	177,85	<u>1222.52</u> 1963	<u>5839.91</u> 9376	<u>1553.73</u> 2494	7,48	<u>428.47</u> 688	<u>3204.72</u> 5145

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
593	КБ11-11-2	1,6055	<u>12.8784</u> 20,68	0,12	<u>1.5454</u> 2,48	177,85	<u>274.85</u> 441	<u>1335.67</u> 2145	<u>354.31</u> 569	7,48	<u>96.33</u> 155	<u>725.49</u> 1165
594	КБ11-29-1	1,6055	<u>155.9996</u> 250,46	0,12	<u>18.7200</u> 30,05	177,85	<u>3329.34</u> 5345	<u>17290.85</u> 27761	<u>4536.44</u> 7284	7,48	<u>1166.88</u> 1873	<u>9032.66</u> 14502
595	КБ11-4-5	0,1405	<u>31.7777</u> 4,46	0,12	<u>3.8133</u> 0,54	177,85	<u>678.20</u> 95	<u>3647.40</u> 512	<u>951.63</u> 134	7,48	<u>237.70</u> 33	<u>1867.53</u> 262
597	КБ11-11-18	0,1405	<u>16.7661</u> 2,36	0,12	<u>2.0119</u> 0,28	177,85	<u>357.82</u> 50	<u>1640.14</u> 230	<u>439.55</u> 62	7,48	<u>125.41</u> 18	<u>922.78</u> 130
599	КБ11-11-1	0,1405	<u>57.2823</u> 8,05	0,12	<u>6.8739</u> 0,97	177,85	<u>1222.52</u> 172	<u>5839.91</u> 820	<u>1553.73</u> 218	7,48	<u>428.47</u> 60	<u>3204.72</u> 450
600	КБ11-11-2	0,1405	<u>12.8784</u> 1,8	0,12	<u>1.5454</u> 0,22	177,85	<u>274.85</u> 39	<u>1335.67</u> 188	<u>354.31</u> 49	7,48	<u>96.33</u> 14	<u>725.49</u> 102
601	КБ11-20-3	0,1405	<u>108.7238</u> 15,27	0,12	<u>13.0469</u> 1,83	177,85	<u>2320.38</u> 326	<u>10864.93</u> 1526	<u>2900.77</u> 408	7,48	<u>813.25</u> 114	<u>6034.40</u> 848
605	КБ11-2-3	7,3275	<u>4.9299</u> 36,12	0,12	<u>0.5916</u> 4,33	177,85	<u>105.21</u> 771	<u>510.40</u> 3740	<u>135.43</u> 993	7,48	<u>36.88</u> 270	<u>277.52</u> 2034
606	КР8-31-1	0,075	<u>7.2420</u> 0,55	0,12	<u>0.8690</u> 0,07	177,85	<u>154.56</u> 12	<u>704.27</u> 53	<u>188.94</u> 14	7,48	<u>54.17</u> 4	<u>397.67</u> 30
607	КБ11-2-9	0,375	<u>5.5939</u> 2,1	0,12	<u>0.6713</u> 0,25	177,85	<u>119.39</u> 45	<u>568.81</u> 214	<u>151.40</u> 56	7,48	<u>41.84</u> 16	<u>312.63</u> 117
608	КБ11-11-18	0,075	<u>16.7661</u> 1,26	0,12	<u>2.0119</u> 0,15	177,85	<u>357.82</u> 27	<u>1640.14</u> 123	<u>439.55</u> 33	7,48	<u>125.41</u> 9	<u>922.78</u> 69
610	КБ11-4-5	0,075	<u>31.7777</u> 2,39	0,12	<u>3.8133</u> 0,29	177,85	<u>678.20</u> 51	<u>3647.40</u> 274	<u>951.63</u> 71	7,48	<u>237.70</u> 18	<u>1867.53</u> 140
612	КБ11-11-18	0,075	<u>16.7661</u> 1,26	0,12	<u>2.0119</u> 0,15	177,85	<u>357.82</u> 27	<u>1640.14</u> 123	<u>439.55</u> 33	7,48	<u>125.41</u> 9	<u>922.78</u> 69
614	КБ11-11-1	0,075	<u>57.2823</u> 4,3	0,12	<u>6.8739</u> 0,52	177,85	<u>1222.52</u> 92	<u>5839.91</u> 438	<u>1553.73</u> 116	7,48	<u>428.47</u> 32	<u>3204.72</u> 240
615	КБ11-11-2	0,075	<u>12.8784</u> 0,97	0,12	<u>1.5454</u> 0,12	177,85	<u>274.85</u> 21	<u>1335.67</u> 100	<u>354.31</u> 26	7,48	<u>96.33</u> 7	<u>725.49</u> 54
616	КБ11-20-3	0,075	<u>108.7238</u> 8,15	0,12	<u>13.0469</u> 0,98	177,85	<u>2320.38</u> 174	<u>10864.93</u> 815	<u>2900.77</u> 218	7,48	<u>813.25</u> 61	<u>6034.40</u> 453
620	КБ11-11-18	0,3065	<u>16.7661</u> 5,14	0,12	<u>2.0119</u> 0,62	177,85	<u>357.82</u> 110	<u>1640.14</u> 503	<u>439.55</u> 135	7,48	<u>125.41</u> 38	<u>922.78</u> 283
622	КБ11-11-1	0,3065	<u>57.2823</u> 17,56	0,12	<u>6.8739</u> 2,11	177,85	<u>1222.52</u> 375	<u>5839.91</u> 1790	<u>1553.73</u> 476	7,48	<u>428.47</u> 131	<u>3204.72</u> 982
623	КБ11-29-2	0,3065	<u>165.3496</u> 50,68	0,12	<u>19.8420</u> 6,08	177,85	<u>3528.89</u> 1082	<u>18327.02</u> 5617	<u>4808.30</u> 1473	7,48	<u>1236.82</u> 379	<u>9574.01</u> 2934
624	КБ15-26-1	41,63	<u>5.3211</u> 221,52	0,12	<u>0.6385</u> 26,58	177,85	<u>113.56</u> 4728	<u>589.76</u> 24552	<u>154.73</u> 6441	7,48	<u>39.80</u> 1657	<u>308.09</u> 12826
625	КБ11-11-18	3,3826	<u>16.7661</u> 56,71	0,12	<u>2.0119</u> 6,81	177,85	<u>357.82</u> 1210	<u>1640.14</u> 5547	<u>439.55</u> 1487	7,48	<u>125.41</u> 424	<u>922.78</u> 3121

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
627	КБ11-11-1	3,3826	<u>57.2823</u> 193,76	0,12	<u>6.8739</u> 23,25	177,85	<u>1222.52</u> 4135	<u>5839.91</u> 19754	<u>1553.73</u> 5256	7,48	<u>428.47</u> 1449	<u>3204.72</u> 10840
628	КБ11-11-2	3,3826	<u>8.5856</u> 29,04	0,12	<u>1.0303</u> 3,48	177,85	<u>183.23</u> 620	<u>890.45</u> 3012	<u>236.21</u> 799	7,48	<u>64.22</u> 217	<u>483.66</u> 1636
630	КБ11-9-1	3,3826	<u>33.0020</u> 111,63	0,12	<u>3.9602</u> 13,4	177,85	<u>704.33</u> 2382	<u>3487.50</u> 11797	<u>922.20</u> 3120	7,48	<u>246.85</u> 835	<u>1873.38</u> 6337
632	КБ11-11-18	3,3826	<u>16.7661</u> 56,71	0,12	<u>2.0119</u> 6,81	177,85	<u>357.82</u> 1210	<u>1640.14</u> 5547	<u>439.55</u> 1487	7,48	<u>125.41</u> 424	<u>922.78</u> 3121
634	КБ11-11-1	3,3826	<u>57.2823</u> 193,76	0,12	<u>6.8739</u> 23,25	177,85	<u>1222.52</u> 4135	<u>5839.91</u> 19754	<u>1553.73</u> 5256	7,48	<u>428.47</u> 1449	<u>3204.72</u> 10840
635	КБ11-11-2	3,3826	<u>8.5856</u> 29,04	0,12	<u>1.0303</u> 3,48	177,85	<u>183.23</u> 620	<u>890.45</u> 3012	<u>236.21</u> 799	7,48	<u>64.22</u> 217	<u>483.66</u> 1636
636	КБ11-4-5	3,3826	<u>31.7777</u> 107,49	0,12	<u>3.8133</u> 12,9	177,85	<u>678.20</u> 2294	<u>3647.40</u> 12338	<u>951.63</u> 3219	7,48	<u>237.70</u> 804	<u>1867.53</u> 6317
638	КБ11-29-1	3,3826	<u>155.9996</u> 527,68	0,12	<u>18.7200</u> 63,32	177,85	<u>3329.34</u> 11262	<u>17290.85</u> 58488	<u>4536.44</u> 15345	7,48	<u>1166.88</u> 3947	<u>9032.66</u> 30554
639	КБ11-11-18	1,723	<u>16.7661</u> 28,89	0,12	<u>2.0119</u> 3,47	177,85	<u>357.82</u> 617	<u>1640.14</u> 2826	<u>439.55</u> 757	7,48	<u>125.41</u> 216	<u>922.78</u> 1590
641	КБ11-11-1	1,723	<u>57.2823</u> 98,7	0,12	<u>6.8739</u> 11,84	177,85	<u>1222.52</u> 2106	<u>5839.91</u> 10062	<u>1553.73</u> 2678	7,48	<u>428.47</u> 738	<u>3204.72</u> 5522
642	КБ11-11-2	1,723	<u>8.5856</u> 14,8	0,12	<u>1.0303</u> 1,78	177,85	<u>183.23</u> 316	<u>890.45</u> 1534	<u>236.21</u> 406	7,48	<u>64.22</u> 111	<u>483.66</u> 833
644	КБ11-9-1	1,723	<u>33.0020</u> 56,86	0,12	<u>3.9602</u> 6,82	177,85	<u>704.33</u> 1214	<u>3487.50</u> 6009	<u>922.20</u> 1589	7,48	<u>246.85</u> 425	<u>1873.38</u> 3228
646	КБ11-11-18	1,723	<u>16.7661</u> 28,89	0,12	<u>2.0119</u> 3,47	177,85	<u>357.82</u> 617	<u>1640.14</u> 2826	<u>439.55</u> 757	7,48	<u>125.41</u> 216	<u>922.78</u> 1590
648	КБ11-11-1	1,723	<u>57.2823</u> 98,7	0,12	<u>6.8739</u> 11,84	177,85	<u>1222.52</u> 2106	<u>5839.91</u> 10062	<u>1553.73</u> 2678	7,48	<u>428.47</u> 738	<u>3204.72</u> 5522
649	КБ11-11-2	1,723	<u>8.5856</u> 14,8	0,12	<u>1.0303</u> 1,78	177,85	<u>183.23</u> 316	<u>890.45</u> 1534	<u>236.21</u> 406	7,48	<u>64.22</u> 111	<u>483.66</u> 833
650	КБ11-29-1	1,723	<u>155.9996</u> 268,79	0,12	<u>18.7200</u> 32,25	177,85	<u>3329.34</u> 5736	<u>17290.85</u> 29792	<u>4536.44</u> 7816	7,48	<u>1166.88</u> 2011	<u>9032.66</u> 15563
651	КБ11-11-18	1,6835	<u>16.7661</u> 28,22	0,12	<u>2.0119</u> 3,39	177,85	<u>357.82</u> 602	<u>1640.14</u> 2761	<u>439.55</u> 741	7,48	<u>125.41</u> 211	<u>922.78</u> 1554
653	КБ11-11-1	1,6835	<u>57.2823</u> 96,44	0,12	<u>6.8739</u> 11,57	177,85	<u>1222.52</u> 2058	<u>5839.91</u> 9832	<u>1553.73</u> 2616	7,48	<u>428.47</u> 721	<u>3204.72</u> 5395
654	КБ11-11-2	1,6835	<u>8.5856</u> 14,45	0,12	<u>1.0303</u> 1,73	177,85	<u>183.23</u> 308	<u>890.45</u> 1499	<u>236.21</u> 398	7,48	<u>64.22</u> 108	<u>483.66</u> 814
656	КБ11-9-1	1,6835	<u>33.0020</u> 55,56	0,12	<u>3.9602</u> 6,67	177,85	<u>704.33</u> 1186	<u>3487.50</u> 5871	<u>922.20</u> 1552	7,48	<u>246.85</u> 416	<u>1873.38</u> 3154
658	КБ11-11-18	1,6835	<u>16.7661</u> 28,22	0,12	<u>2.0119</u> 3,39	177,85	<u>357.82</u> 602	<u>1640.14</u> 2761	<u>439.55</u> 741	7,48	<u>125.41</u> 211	<u>922.78</u> 1554

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
660	КБ11-11-1	1,6835	<u>57.2823</u> 96,44	0,12	<u>6.8739</u> 11,57	177,85	<u>1222.52</u> 2058	<u>5839.91</u> 9832	<u>1553.73</u> 2616	7,48	<u>428.47</u> 721	<u>3204.72</u> 5395
661	КБ11-11-2	1,6835	<u>12.8784</u> 21,68	0,12	<u>1.5454</u> 2,6	177,85	<u>274.85</u> 463	<u>1335.67</u> 2248	<u>354.31</u> 596	7,48	<u>96.33</u> 162	<u>725.49</u> 1221
662	КБ11-11-13	1,6835	<u>63.9220</u> 107,61	0,12	<u>7.6706</u> 12,91	177,85	<u>1364.22</u> 2297	<u>6501.37</u> 10945	<u>1730.43</u> 2913	7,48	<u>478.14</u> 805	<u>3572.79</u> 6015
663	КБ11-11-14	-1,6835	<u>10.7088</u> -18,03	0,12	<u>1.2851</u> -2,16	177,85	<u>228.55</u> -385	<u>1090.02</u> -1835	<u>290.09</u> -488	7,48	<u>80.10</u> -135	<u>598.74</u> -1008
664	КБ11-39-3	1,6835	<u>70.1388</u> 118,08	0,12	<u>8.4167</u> 14,17	177,85	<u>1496.90</u> 2520	<u>7773.44</u> 13087	<u>2039.47</u> 3434	7,48	<u>524.64</u> 883	<u>4061.01</u> 6837
666	КБ11-11-18	15,3343	<u>16.7661</u> 257,1	0,12	<u>2.0119</u> 30,85	177,85	<u>357.82</u> 5487	<u>1640.14</u> 25151	<u>439.55</u> 6740	7,48	<u>125.41</u> 1923	<u>922.78</u> 14150
668	КБ11-11-1	15,3343	<u>57.2823</u> 878,38	0,12	<u>6.8739</u> 105,41	177,85	<u>1222.52</u> 18746	<u>5839.91</u> 89551	<u>1553.73</u> 23826	7,48	<u>428.47</u> 6570	<u>3204.72</u> 49142
669	КБ11-11-2	15,3343	<u>8.5856</u> 131,65	0,12	<u>1.0303</u> 15,8	177,85	<u>183.23</u> 2810	<u>890.45</u> 13655	<u>236.21</u> 3622	7,48	<u>64.22</u> 985	<u>483.66</u> 7417
671	КБ11-9-1	15,3343	<u>33.0020</u> 506,06	0,12	<u>3.9602</u> 60,73	177,85	<u>704.33</u> 10800	<u>3487.50</u> 53479	<u>922.20</u> 14142	7,48	<u>246.85</u> 3785	<u>1873.38</u> 28727
673	КБ11-11-18	15,3343	<u>16.7661</u> 257,1	0,12	<u>2.0119</u> 30,85	177,85	<u>357.82</u> 5487	<u>1640.14</u> 25151	<u>439.55</u> 6740	7,48	<u>125.41</u> 1923	<u>922.78</u> 14150
675	КБ11-11-1	15,3343	<u>57.2823</u> 878,38	0,12	<u>6.8739</u> 105,41	177,85	<u>1222.52</u> 18746	<u>5839.91</u> 89551	<u>1553.73</u> 23826	7,48	<u>428.47</u> 6570	<u>3204.72</u> 49142
676	КБ11-11-2	15,3343	<u>12.8784</u> 197,48	0,12	<u>1.5454</u> 23,7	177,85	<u>274.85</u> 4215	<u>1335.67</u> 20481	<u>354.31</u> 5433	7,48	<u>96.33</u> 1477	<u>725.49</u> 11125
677	КБ11-11-13	15,3343	<u>63.9220</u> 980,19	0,12	<u>7.6706</u> 117,62	177,85	<u>1364.22</u> 20919	<u>6501.37</u> 99694	<u>1730.43</u> 26535	7,48	<u>478.14</u> 7332	<u>3572.79</u> 54786
678	КБ11-11-14	-15,3343	<u>5.3544</u> -82,11	0,12	<u>0.6425</u> -9,85	177,85	<u>114.27</u> -1752	<u>545.01</u> -8358	<u>145.04</u> -2224	7,48	<u>40.05</u> -614	<u>299.36</u> -4590
679	КБ11-39-3	15,3343	<u>70.1388</u> 1075,53	0,12	<u>8.4167</u> 129,06	177,85	<u>1496.90</u> 22954	<u>7773.44</u> 119200	<u>2039.47</u> 31274	7,48	<u>524.64</u> 8045	<u>4061.01</u> 62273
681	КБ11-11-18	0,0361	<u>16.7661</u> 0,6	0,12	<u>2.0119</u> 0,07	177,85	<u>357.82</u> 13	<u>1640.14</u> 59	<u>439.55</u> 15	7,48	<u>125.41</u> 5	<u>922.78</u> 33
683	КБ11-11-1	0,0361	<u>57.2823</u> 2,07	0,12	<u>6.8739</u> 0,25	177,85	<u>1222.52</u> 44	<u>5839.91</u> 210	<u>1553.73</u> 57	7,48	<u>428.47</u> 15	<u>3204.72</u> 116
684	КБ11-11-2	0,0361	<u>4.2928</u> 0,16	0,12	<u>0.5151</u> 0,02	177,85	<u>91.62</u> 3	<u>445.22</u> 16	<u>118.10</u> 5	7,48	<u>32.11</u> 1	<u>241.83</u> 9
685	КБ11-29-2	0,0361	<u>165.3496</u> 5,96	0,12	<u>19.8420</u> 0,72	177,85	<u>3528.89</u> 127	<u>18327.02</u> 662	<u>4808.30</u> 174	7,48	<u>1236.82</u> 45	<u>9574.01</u> 346
686	КБ11-1-2	0,3352	<u>9.1853</u> 3,08	0,12	<u>1.1022</u> 0,37	177,85	<u>196.03</u> 66	<u>936.68</u> 314	<u>249.20</u> 83	7,48	<u>68.71</u> 23	<u>513.94</u> 172
687	КР8-31-1	0,3352	<u>7.2420</u> 2,42	0,12	<u>0.8690</u> 0,29	177,85	<u>154.56</u> 52	<u>704.27</u> 236	<u>188.94</u> 63	7,48	<u>54.17</u> 18	<u>397.67</u> 133

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
688	КБ6-11-11	0,1324	<u>14,1450</u>	0,12	<u>1,6974</u>	177,85	<u>301.88</u>	<u>1519.35</u>	<u>400.67</u>	7,48	<u>105.80</u>	<u>808.35</u>
			1,87		0,22		40	201	53		14	107
690	КБ11-2-9	4,0224	<u>5,5939</u>	0,12	<u>0,6713</u>	177,85	<u>119.39</u>	<u>568.81</u>	<u>151.40</u>	7,48	<u>41.84</u>	<u>312.63</u>
			22,5		2,7		480	2288	610		168	1258
691	КБ11-4-5	0,3352	<u>31,7777</u>	0,12	<u>3,8133</u>	177,85	<u>678.20</u>	<u>3647.40</u>	<u>951.63</u>	7,48	<u>237.70</u>	<u>1867.53</u>
			10,66		1,28		227	1223	319		80	626
693	КБ11-9-1	0,3352	<u>33,0020</u>	0,12	<u>3,9602</u>	177,85	<u>704.33</u>	<u>3487.50</u>	<u>922.20</u>	7,48	<u>246.85</u>	<u>1873.38</u>
			11,06		1,33		236	1169	309		83	628
695	КБ11-11-18	0,3352	<u>16,7661</u>	0,12	<u>2,0119</u>	177,85	<u>357.82</u>	<u>1640.14</u>	<u>439.55</u>	7,48	<u>125.41</u>	<u>922.78</u>
			5,62		0,67		120	549	147		42	309
697	КБ11-11-1	0,3352	<u>57,2823</u>	0,12	<u>6,8739</u>	177,85	<u>1222.52</u>	<u>5839.91</u>	<u>1553.73</u>	7,48	<u>428.47</u>	<u>3204.72</u>
			19,21		2,3		410	1958	520		144	1074
698	КБ11-11-2	0,3352	<u>17,1712</u>	0,12	<u>2,0605</u>	177,85	<u>366.47</u>	<u>1780.90</u>	<u>472.42</u>	7,48	<u>128.44</u>	<u>967.33</u>
			5,75		0,69		123	596	158		43	324
699	КБ11-29-2	0,3352	<u>165,3496</u>	0,12	<u>19,8420</u>	177,85	<u>3528.89</u>	<u>18327.02</u>	<u>4808.30</u>	7,48	<u>1236.82</u>	<u>9574.01</u>
			55,42		6,65		1183	6143	1611		415	3209
700	КБ15-76-1	20,8829	<u>139,9833</u>	0,12	<u>16,7980</u>	177,85	<u>2987.52</u>	<u>15153.53</u>	<u>3991.03</u>	7,48	<u>1047.08</u>	<u>8025.63</u>
			2923,26		350,79		62388	316449	83344		21866	167598
701	КБ15-76-2	20,8829	<u>16,8355</u>	0,12	<u>2,0203</u>	177,85	<u>359.30</u>	<u>1823.00</u>	<u>480.11</u>	7,48	<u>125.93</u>	<u>965.34</u>
			351,58		42,19		7503	38070	10026		2630	20159
704	КБ10-57-1	1,6941	<u>9,1272</u>	0,12	<u>1,0953</u>	177,85	<u>194.79</u>	<u>952.50</u>	<u>252.40</u>	7,48	<u>68.27</u>	<u>515.46</u>
			15,47		1,86		330	1614	427		116	873
706	КБ34-58-2	1,6941	<u>37,2399</u>	0,12	<u>4,4688</u>	177,85	<u>794.77</u>	<u>3884.91</u>	<u>1029.53</u>	7,48	<u>278.55</u>	<u>2102.85</u>
			63,09		7,57		1346	6582	1744		472	3562
708	КБ15-46-8	1,6941	<u>134,7171</u>	0,12	<u>16,1661</u>	177,85	<u>2875.13</u>	<u>15646.83</u>	<u>4074.83</u>	7,48	<u>1007.68</u>	<u>7957.64</u>
			228,23		27,39		4871	26507	6903		1707	13481
710	КБ15-56-5	1,6941	<u>63,0555</u>	0,12	<u>7,5667</u>	177,85	<u>1345.73</u>	<u>7237.07</u>	<u>1888.22</u>	7,48	<u>471.66</u>	<u>3705.61</u>
			106,82		12,82		2280	12260	3199		799	6278
711	КБ15-179-6	1,6941	<u>42,9111</u>	0,12	<u>5,1493</u>	177,85	<u>915.81</u>	<u>4645.24</u>	<u>1223.43</u>	7,48	<u>320.98</u>	<u>2460.22</u>
			72,7		8,72		1551	7869	2073		544	4168
712	КБ15-64-1	11,3766	<u>164,8639</u>	0,12	<u>19,7837</u>	177,85	<u>3518.53</u>	<u>19204.32</u>	<u>4999.03</u>	7,48	<u>1233.18</u>	<u>9750.74</u>
			1875,59		225,07		40029	218480	56872		14029	110930
713	КБ15-66-1	11,3766	<u>136,6031</u>	0,12	<u>16,3924</u>	177,85	<u>2915.38</u>	<u>16870.63</u>	<u>4352.92</u>	7,48	<u>1021.79</u>	<u>8290.09</u>
			1554,08		186,49		33167	191931	49522		11624	94313
715	КБ15-56-5	11,3766	<u>63,0555</u>	0,12	<u>7,5667</u>	177,85	<u>1345.73</u>	<u>7237.07</u>	<u>1888.22</u>	7,48	<u>471.66</u>	<u>3705.61</u>
			717,36		86,08		15310	82334	21481		5366	42157
716	КБ15-179-6	11,3766	<u>42,9111</u>	0,12	<u>5,1493</u>	177,85	<u>915.81</u>	<u>4645.24</u>	<u>1223.43</u>	7,48	<u>320.98</u>	<u>2460.22</u>
			488,19		58,58		10419	52847	13918		3652	27989
717	КБ15-47-2	29,0172	<u>96,4527</u>	0,12	<u>11,5743</u>	177,85	<u>2058.49</u>	<u>11407.03</u>	<u>2962.41</u>	7,48	<u>721.47</u>	<u>5742.37</u>
			2798,79		335,85		59732	331000	85960		20935	166627
718	КБ15-47-3	29,0172	<u>17,1420</u>	0,12	<u>2,0570</u>	177,85	<u>365.84</u>	<u>1947.28</u>	<u>508.89</u>	7,48	<u>128.22</u>	<u>1002.95</u>
			497,42		59,69		10616	56505	14766		3721	29103

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
720	КБ15-47-1	9,686	<u>96.7526</u>	0,12	<u>11.6103</u>	177,85	<u>2064.89</u>	<u>11442.50</u>	<u>2971.63</u>	7,48	<u>723.71</u>	<u>5760.23</u>
			937,15		112,46		20001	110833	28783		7010	55794
721	КБ15-47-3	9,686	<u>17.1420</u>	0,12	<u>2.0570</u>	177,85	<u>365.84</u>	<u>1947.28</u>	<u>508.89</u>	7,48	<u>128.22</u>	<u>1002.95</u>
			166,04		19,92		3544	18861	4929		1242	9715
723	КБ15-56-3	22,37666	<u>39.5533</u>	0,12	<u>4.7464</u>	177,85	<u>844.15</u>	<u>4539.65</u>	<u>1184.44</u>	7,48	<u>295.86</u>	<u>2324.45</u>
			885,08		106,21		18889	101582	26504		6620	52013
724	КБ15-179-5	22,37666	<u>38.1211</u>	0,12	<u>4.5745</u>	177,85	<u>813.58</u>	<u>4126.72</u>	<u>1086.87</u>	7,48	<u>285.15</u>	<u>2185.60</u>
			853,02		102,36		18205	92342	24320		6381	48906
725	КБ15-251-2	2,54067	<u>41.1311</u>	0,12	<u>4.9357</u>	177,85	<u>877.82</u>	<u>4558.23</u>	<u>1195.93</u>	7,48	<u>307.66</u>	<u>2381.41</u>
			104,5		12,54		2230	11581	3038		782	6050
726	КР12-49-12	2,54067	<u>9.5042</u>	0,12	<u>1.1405</u>	177,85	<u>202.84</u>	<u>1018.59</u>	<u>268.71</u>	7,48	<u>71.09</u>	<u>542.64</u>
			24,15		2,9		515	2588	683		181	1379
727	КБ15-25-1	13,66379	<u>234.9474</u>	0,12	<u>28.1937</u>	177,85	<u>5014.25</u>	<u>26039.69</u>	<u>6831.87</u>	7,48	<u>1757.41</u>	<u>13603.53</u>
			3210,28		385,23		68514	355801	93349		24013	185876
728	КБ15-78-1	0,2241	<u>417.8600</u>	0,12	<u>50.1432</u>	177,85	<u>8917.97</u>	<u>51609.89</u>	<u>13316.13</u>	7,48	<u>3125.59</u>	<u>25359.69</u>
			93,64		11,24		1999	11566	2984		700	5683
736	КБ34-58-1	8,5504	<u>29.9399</u>	0,12	<u>3.5928</u>	177,85	<u>638.98</u>	<u>3123.45</u>	<u>827.73</u>	7,48	<u>223.95</u>	<u>1690.66</u>
			256		30,72		5464	26707	7077		1915	14456
738	КБ15-50-1	8,5504	<u>47.1864</u>	0,12	<u>5.6624</u>	177,85	<u>1007.05</u>	<u>4977.70</u>	<u>1316.65</u>	7,48	<u>352.95</u>	<u>2676.65</u>
			403,46		48,42		8611	42561	11257		3018	22886
739	КБ15-182-1	8,5504	<u>76.8644</u>	0,12	<u>9.2237</u>	177,85	<u>1640.44</u>	<u>8321.02</u>	<u>2191.52</u>	7,48	<u>574.95</u>	<u>4406.91</u>
			657,22		78,87		14026	71148	18739		4916	37681
740	КБ15-74-2	8,5504	<u>177.7632</u>	0,12	<u>21.3316</u>	177,85	<u>3793.82</u>	<u>23491.33</u>	<u>6002.73</u>	7,48	<u>1329.67</u>	<u>11126.22</u>
			1519,95		182,39		32439	200861	51326		11369	95134
742	КБ15-179-5	8,5504	<u>38.1211</u>	0,12	<u>4.5745</u>	177,85	<u>813.58</u>	<u>4126.72</u>	<u>1086.87</u>	7,48	<u>285.15</u>	<u>2185.60</u>
			325,95		39,11		6956	35285	9294		2438	18688
744	КБ34-58-1	5,3559	<u>29.9399</u>	0,12	<u>3.5928</u>	177,85	<u>638.98</u>	<u>3123.45</u>	<u>827.73</u>	7,48	<u>223.95</u>	<u>1690.66</u>
			160,35		19,24		3422	16729	4434		1199	9055
746	КБ15-50-1	5,3559	<u>47.1864</u>	0,12	<u>5.6624</u>	177,85	<u>1007.05</u>	<u>4977.70</u>	<u>1316.65</u>	7,48	<u>352.95</u>	<u>2676.65</u>
			252,73		30,33		5394	26660	7052		1890	14336
747	КБ15-182-1	5,3559	<u>76.8644</u>	0,12	<u>9.2237</u>	177,85	<u>1640.44</u>	<u>8321.02</u>	<u>2191.52</u>	7,48	<u>574.95</u>	<u>4406.91</u>
			411,68		49,4		8786	44566	11738		3079	23603
748	КБ15-179-5	5,3559	<u>38.1211</u>	0,12	<u>4.5745</u>	177,85	<u>813.58</u>	<u>4126.72</u>	<u>1086.87</u>	7,48	<u>285.15</u>	<u>2185.60</u>
			204,17		24,5		4357	22102	5822		1527	11706
750	КБ10-57-1	18,3789	<u>9.1272</u>	0,12	<u>1.0953</u>	177,85	<u>194.79</u>	<u>952.50</u>	<u>252.40</u>	7,48	<u>68.27</u>	<u>515.46</u>
			167,75		20,13		3580	17506	4639		1255	9474
752	КБ15-185-2	18,3789	<u>25.9000</u>	0,12	<u>3.1080</u>	177,85	<u>552.76</u>	<u>2632.74</u>	<u>700.81</u>	7,48	<u>193.73</u>	<u>1447.30</u>
			476,01		57,12		10159	48387	12880		3561	26600
754	КБ15-182-1	18,3789	<u>76.8644</u>	0,12	<u>9.2237</u>	177,85	<u>1640.44</u>	<u>8321.02</u>	<u>2191.52</u>	7,48	<u>574.95</u>	<u>4406.91</u>
			1412,69		169,52		30149	152931	40278		10567	80994
755	КБ15-182-3	18,3789	<u>21.5133</u>	0,12	<u>2.5816</u>	177,85	<u>459.14</u>	<u>2469.20</u>	<u>644.23</u>	7,48	<u>160.92</u>	<u>1264.29</u>
			395,39		47,45		8438	45381	11840		2958	23236

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
756	КБ15-179-5	18,3789	<u>38.1211</u>	0,12	<u>4.5745</u>	177,85	<u>813.58</u>	<u>4126.72</u>	<u>1086.87</u>	7,48	<u>285.15</u>	<u>2185.60</u>
			700,62		84,07		14953	75844	19975		5241	40169
757	КР20-41-3	1,62	<u>5.7535</u>	0,12	<u>0.6904</u>	177,85	<u>122.79</u>	<u>729.03</u>	<u>187.40</u>	7,48	<u>43.04</u>	<u>353.23</u>
			9,32		1,12		199	1181	303		70	572
758	КР20-40-1	10	<u>1.6300</u>	0,12	<u>0.1956</u>	177,85	<u>34.79</u>	<u>150.89</u>	<u>40.85</u>	7,48	<u>12.19</u>	<u>87.83</u>
			16,3		1,96		348	1509	408		122	878
759	С311-30-М	172	<u>0.4110</u>	0,12	<u>0.0493</u>	177,85	<u>8.77</u>	<u>52.17</u>	<u>13.41</u>	7,48	<u>3.07</u>	<u>25.25</u>
			70,69		8,48		1508	8973	2307		528	4343
Разом:			72906,35		8743,54		1555039	8172755	2140104		545467	4240610

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (1555039 + 8172755 * 1) * 0,0078 = \mathbf{75877 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
- H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (1555039 + 8172755 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{16693 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (1555039 + 8172755 * 1) * 0,003739 = \mathbf{36372 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Разом загальнови­роб­ни­чі витрати: 4240610 + 75877 + 16693 + 36372 = 4369552 грн.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Переві­рив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво дитячого садку на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської області" (коригування)

Розрахунок загальновиборничих витрат до локального кошторису № 02-01-09
на Монтаж підйомного обладнання

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиборничих витратах	Трудомісткість в загальновиборничих витратах	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиборничих витратах	I блок. Заробітна плата в загальновиборничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиборничих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загальновиборничих витрат	Загальновиборничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КМ3-575-3	3	<u>108.9376</u> 326,81	0,079	<u>8.6061</u> 25,82	177,85	<u>1530.59</u> 4592	<u>12537.54</u> 37612	<u>3094.99</u> 9285	6,23	<u>678.68</u> 2036	<u>5304.26</u> 15913
2	КМ3-575-1	1	<u>43.2516</u> 43,25	0,079	<u>3.4169</u> 3,42	177,85	<u>607.69</u> 608	<u>5206.99</u> 5207	<u>1279.23</u> 1279	6,23	<u>269.46</u> 269	<u>2156.38</u> 2156

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Разом:			370,06		29,24		5200	42819	10564		2305	18069

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (5200 + 42819 * 1) * 0,0078 = \mathbf{375 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (5200 + 42819 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{82 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (5200 + 42819 * 1) * 0,003739 = \mathbf{180 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: 18069 + 375 + 82 + 180 = 18706 грн.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво дитячого садку на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської області" (коригування)

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-010
на Підйомне обладнання

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	<u>I блок.</u> Заробітна плата в загальновиробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	<u>II блок.</u> Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат	<u>III блок.</u> Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат	Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Разом:			0		0		0	0	0		0	0

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (0 + 0 * 1) * 0,0078 = \mathbf{0 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
- H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (0 + 0 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{0 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (0 + 0 * 1) * 0,003739 = \mathbf{0 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: 0 + 0 + 0 + 0 = 0 грн.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво дитячого садку на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської області" (коригування)

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-011
на Доступність та зручності для МГН

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	I блок. Заробітна плата в загальновиробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат	Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КБ10-21-1	0,54	<u>118.9700</u> 64,24	0,12	<u>14.2764</u> 7,71	177,85	<u>2539.06</u> 1371	<u>15723.08</u> 8490	<u>4017.67</u> 2169	7,48	<u>889.90</u> 481	<u>7446.63</u> 4021
3	КБ15-253-1	1,1488	<u>62.1711</u> 71,42	0,12	<u>7.4605</u> 8,57	177,85	<u>1326.86</u> 1524	<u>7353.59</u> 8448	<u>1909.70</u> 2194	7,48	<u>465.04</u> 534	<u>3701.60</u> 4252
7	КБ11-29-2	0,4822	<u>165.3496</u> 79,73	0,12	<u>19.8420</u> 9,57	177,85	<u>3528.89</u> 1702	<u>18327.02</u> 8838	<u>4808.30</u> 2319	7,48	<u>1236.82</u> 596	<u>9574.01</u> 4617

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	КБ11-39-5	0,4871	<u>32,5888</u>	0,12	<u>3,9107</u>	177,85	<u>695.51</u>	<u>3528.63</u>	<u>929.31</u>	7,48	<u>243.76</u>	<u>1868.58</u>
			15,87		1,9		339	1719	452		119	910
11	ПР10-2019	0,51	<u>11,8426</u>	0,12	<u>1,4211</u>	177,85	<u>252.74</u>	<u>1358.67</u>	<u>354.51</u>	7,48	<u>88.58</u>	<u>695.83</u>
			6,04		0,72		129	693	181		45	355
19	КБ7-60-4	0,6248	<u>62,4264</u>	0,12	<u>7,4912</u>	177,85	<u>1332.30</u>	<u>7004.63</u>	<u>1834.12</u>	7,48	<u>466.95</u>	<u>3633.37</u>
			39		4,68		832	4376	1146		292	2270
21	КБ11-43-3	2,16	<u>12,3622</u>	0,12	<u>1,4835</u>	177,85	<u>263.83</u>	<u>1418.89</u>	<u>370.20</u>	7,48	<u>92.47</u>	<u>726.50</u>
			26,7		3,2		570	3065	799		200	1569
25	КБ17-2-4	6,8	<u>4,5900</u>	0,105	<u>0,4820</u>	177,85	<u>85.71</u>	<u>526.79</u>	<u>134.75</u>	8,7	<u>39.93</u>	<u>260.39</u>
			31,21		3,28		583	3582	916		272	1771
32	КБ21-30-1	0,13	<u>114,2600</u>	0,097	<u>11,0832</u>	177,85	<u>1971.15</u>	<u>12064.71</u>	<u>3087.89</u>	7,66	<u>875.23</u>	<u>5934.27</u>
			14,85		1,44		256	1568	401		114	771
34	КБ21-29-1	0,02	<u>42,7700</u>	0,097	<u>4,1487</u>	177,85	<u>737.84</u>	<u>4347.57</u>	<u>1118.79</u>	7,66	<u>327.62</u>	<u>2184.25</u>
			0,86		0,08		15	87	22		7	44
36	КБ7-60-4	1,84	<u>62,4264</u>	0,12	<u>7,4912</u>	177,85	<u>1332.30</u>	<u>7004.63</u>	<u>1834.12</u>	7,48	<u>466.95</u>	<u>3633.37</u>
			114,86		13,78		2451	12888	3375		859	6685
Разом:			464,78		54,93		9772	53754	13974		3519	27265

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (9772 + 53754 * 1) * 0,0078 = \mathbf{496 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальнопромислових витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (9772 + 53754 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{109 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (9772 + 53754 * 1) * 0,003739 = \mathbf{238 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату працездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: $27265 + 496 + 109 + 238 = 28108$ грн.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво дитячого садку на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської області" (коригування)

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-012
на Структурована кабельна система (локальна мережа інтернет та IP-телефонізація)

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	I блок. Заробітна плата в загальновиробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат	Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КМ10-345-4	1	64.9978 65	0,077	5.0048 5	177,85	890.11 890	7459.80 7460	1836.98 1837	6,17	401.04 401	3128.13 3128
2	КМ10-361-18	1	94.5375 94,54	0,077	7.2794 7,28	177,85	1294.64 1295	11677.39 11677	2853.85 2854	6,17	583.30 583	4731.79 4732
3	КМ11-96-1	2	1.6126 3,23	0,079	0.1274 0,25	177,85	22.66 45	178.72 358	44.30 89	6,23	10.05 20	77.01 154

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	КМ10-99-6	1	<u>15.2896</u>	0,079	<u>1.2079</u>	177,85	<u>214.82</u>	<u>2005.20</u>	<u>488.40</u>	6,23	<u>95.25</u>	<u>798.47</u>
			15,29		1,21		215	2005	488		95	798
6	КМ11-107-1	40	<u>0.3400</u>	0,079	<u>0.0269</u>	177,85	<u>4.78</u>	<u>38.12</u>	<u>9.44</u>	6,23	<u>2.12</u>	<u>16.34</u>
			13,6		1,07		191	1525	378		85	654
8	КМ8-526-1	1	<u>1.6421</u>	0,097	<u>0.1593</u>	177,85	<u>28.33</u>	<u>188.86</u>	<u>47.78</u>	7,66	<u>12.58</u>	<u>88.69</u>
			1,64		0,16		28	189	48		13	89
9	КБ21-22-8	0,01	<u>27.8200</u>	0,097	<u>2.6985</u>	177,85	<u>479.94</u>	<u>2827.90</u>	<u>727.72</u>	7,66	<u>213.10</u>	<u>1420.76</u>
			0,28		0,03		5	28	7		2	14
11	КМ10-111-1	4	<u>1.4000</u>	0,079	<u>0.1106</u>	177,85	<u>19.67</u>	<u>160.68</u>	<u>39.68</u>	6,23	<u>8.72</u>	<u>68.07</u>
			5,6		0,44		79	643	158		35	272
12	КБ21-3-4	12,6	<u>16.7200</u>	0,097	<u>1.6218</u>	177,85	<u>288.44</u>	<u>1776.78</u>	<u>454.35</u>	7,66	<u>128.08</u>	<u>870.87</u>
			210,67		20,44		3634	22388	5725		1614	10973
15	КБ21-4-2	12,6	<u>9.1634</u>	0,097	<u>0.8888</u>	177,85	<u>158.08</u>	<u>951.58</u>	<u>244.13</u>	7,66	<u>70.19</u>	<u>472.40</u>
			115,46		11,2		1992	11990	3076		884	5952
16	КБ21-9-1	1,8	<u>25.5825</u>	0,097	<u>2.4815</u>	177,85	<u>441.34</u>	<u>2703.38</u>	<u>691.84</u>	7,66	<u>195.96</u>	<u>1329.14</u>
			46,05		4,47		794	4866	1245		353	2392
18	КМ8-144-1	0,54	<u>19.2000</u>	0,097	<u>1.8624</u>	177,85	<u>331.23</u>	<u>2203.58</u>	<u>557.66</u>	7,66	<u>147.07</u>	<u>1035.96</u>
			10,37		1,01		179	1190	301		79	559
20	КМ11-107-1	4	<u>0.3400</u>	0,079	<u>0.0269</u>	177,85	<u>4.78</u>	<u>38.12</u>	<u>9.44</u>	6,23	<u>2.12</u>	<u>16.34</u>
			1,36		0,11		19	152	38		8	65
22	КМ8-409-2	0,1	<u>92.8698</u>	0,097	<u>9.0084</u>	177,85	<u>1602.14</u>	<u>9998.89</u>	<u>2552.23</u>	7,66	<u>711.38</u>	<u>4865.75</u>
			9,29		0,9		160	1000	256		71	487
24	КБ21-22-8	0,41	<u>27.8200</u>	0,097	<u>2.6985</u>	177,85	<u>479.94</u>	<u>2827.90</u>	<u>727.72</u>	7,66	<u>213.10</u>	<u>1420.76</u>
			11,41		1,11		197	1159	299		87	583
28	КМ10-111-1	13	<u>1.4000</u>	0,079	<u>0.1106</u>	177,85	<u>19.67</u>	<u>160.68</u>	<u>39.68</u>	6,23	<u>8.72</u>	<u>68.07</u>
			18,2		1,44		256	2089	516		113	885
29	КМ10-1-10	1	<u>8.4448</u>	0,079	<u>0.6671</u>	177,85	<u>118.65</u>	<u>969.21</u>	<u>239.33</u>	6,23	<u>52.61</u>	<u>410.59</u>
			8,44		0,67		119	969	239		53	411
32	КМ10-1-10	1	<u>8.4448</u>	0,079	<u>0.6671</u>	177,85	<u>118.65</u>	<u>969.21</u>	<u>239.33</u>	6,23	<u>52.61</u>	<u>410.59</u>
			8,44		0,67		119	969	239		53	411
34	КМ11-96-1	1	<u>1.6126</u>	0,079	<u>0.1274</u>	177,85	<u>22.66</u>	<u>178.72</u>	<u>44.30</u>	6,23	<u>10.05</u>	<u>77.01</u>
			1,61		0,13		23	178	44		10	77
36	КМ10-1-10	1	<u>8.4448</u>	0,079	<u>0.6671</u>	177,85	<u>118.65</u>	<u>969.21</u>	<u>239.33</u>	6,23	<u>52.61</u>	<u>410.59</u>
			8,44		0,67		119	969	239		53	411
38	КМ10-901-5	2	<u>3.2378</u>	0,088	<u>0.2849</u>	177,85	<u>50.67</u>	<u>350.64</u>	<u>88.29</u>	6,83	<u>22.11</u>	<u>161.07</u>
			6,48		0,57		101	701	177		44	322
40	КМ8-125-1	1	<u>0.6652</u>	0,097	<u>0.0645</u>	177,85	<u>11.48</u>	<u>72.11</u>	<u>18.39</u>	7,66	<u>5.10</u>	<u>34.97</u>
			0,67		0,06		11	72	19		5	35
41	КМ10-668-5	6	<u>1.6000</u>	0,079	<u>0.1264</u>	177,85	<u>22.48</u>	<u>162.64</u>	<u>40.73</u>	6,23	<u>9.97</u>	<u>73.18</u>
			9,6		0,76		135	976	244		60	439
43	КБ21-28-1	37	<u>0.1800</u>	0,097	<u>0.0175</u>	177,85	<u>3.11</u>	<u>18.30</u>	<u>4.71</u>	7,66	<u>1.38</u>	<u>9.20</u>
			6,66		0,65		115	677	174		51	340

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
45	КМ10-668-6	37	<u>0.5685</u> 21,03	0,079	<u>0.0449</u> 1,66	177,85	<u>7.99</u> 296	<u>57.90</u> 2142	<u>14.50</u> 536	6,23	<u>3.54</u> 131	<u>26.03</u> 963
47	КМ10-668-4	23	<u>1.6000</u> 36,8	0,079	<u>0.1264</u> 2,91	177,85	<u>22.48</u> 517	<u>162.64</u> 3741	<u>40.73</u> 937	6,23	<u>9.97</u> 229	<u>73.18</u> 1683
49	КМ8-409-3	0,1	<u>109.3342</u> 10,93	0,097	<u>10.6054</u> 1,06	177,85	<u>1886.17</u> 189	<u>11807.32</u> 1181	<u>3012.57</u> 301	7,66	<u>837.50</u> 84	<u>5736.24</u> 574
51	КБ21-4-1	0,1	<u>7.8230</u> 0,78	0,097	<u>0.7588</u> 0,08	177,85	<u>134.96</u> 13	<u>811.26</u> 81	<u>208.17</u> 21	7,66	<u>59.92</u> 6	<u>403.05</u> 40
52	КБ21-15-1	7,5	<u>2.2350</u> 16,76	0,097	<u>0.2168</u> 1,63	177,85	<u>38.56</u> 289	<u>251.62</u> 1887	<u>63.84</u> 479	7,66	<u>17.12</u> 128	<u>119.52</u> 896
54	КМ10-99-6	1	<u>15.2896</u> 15,29	0,079	<u>1.2079</u> 1,21	177,85	<u>214.82</u> 215	<u>2005.20</u> 2005	<u>488.40</u> 488	6,23	<u>95.25</u> 95	<u>798.47</u> 798
55	КМ10-668-2	1	<u>3.2026</u> 3,2	0,079	<u>0.2530</u> 0,25	177,85	<u>45.00</u> 45	<u>325.55</u> 325	<u>81.52</u> 81	6,23	<u>19.95</u> 20	<u>146.47</u> 146
57	КМ10-345-1	1	<u>94.1438</u> 94,14	0,077	<u>7.2491</u> 7,25	177,85	<u>1289.25</u> 1289	<u>10804.88</u> 10805	<u>2660.71</u> 2661	6,17	<u>580.87</u> 581	<u>4530.83</u> 4531
58	КМ8-407-2	0,03	<u>139.0986</u> 4,18	0,097	<u>13.4926</u> 0,4	177,85	<u>2399.65</u> 72	<u>15734.70</u> 472	<u>3989.56</u> 120	7,66	<u>1065.50</u> 32	<u>7454.71</u> 224
60	КМ8-410-1	0,25	<u>22.9520</u> 5,74	0,097	<u>2.2263</u> 0,56	177,85	<u>395.96</u> 99	<u>2407.01</u> 602	<u>616.65</u> 154	7,66	<u>175.81</u> 44	<u>1188.42</u> 297
62	КМ10-698-1	1	<u>0.8000</u> 0,8	0,079	<u>0.0632</u> 0,06	177,85	<u>11.24</u> 11	<u>81.32</u> 81	<u>20.36</u> 21	6,23	<u>4.98</u> 5	<u>36.58</u> 37
64	КМ10-386-4	1	<u>0.7000</u> 0,7	0,077	<u>0.0539</u> 0,05	177,85	<u>9.59</u> 10	<u>80.34</u> 80	<u>19.78</u> 20	6,17	<u>4.32</u> 4	<u>33.69</u> 34
66	КБ21-4-2	0,28	<u>9.1634</u> 2,57	0,097	<u>0.8888</u> 0,25	177,85	<u>158.08</u> 44	<u>951.58</u> 267	<u>244.13</u> 68	7,66	<u>70.19</u> 20	<u>472.40</u> 132
67	КБ21-9-1	4,92	<u>25.5825</u> 125,87	0,097	<u>2.4815</u> 12,21	177,85	<u>441.34</u> 2171	<u>2703.38</u> 13300	<u>691.84</u> 3404	7,66	<u>195.96</u> 964	<u>1329.14</u> 6539
70	КБ21-22-7	0,26	<u>25.3100</u> 6,58	0,097	<u>2.4551</u> 0,64	177,85	<u>436.63</u> 114	<u>2572.76</u> 669	<u>662.07</u> 172	7,66	<u>193.87</u> 50	<u>1292.57</u> 336
72	КМ10-698-1	14	<u>0.8000</u> 11,2	0,079	<u>0.0632</u> 0,88	177,85	<u>11.24</u> 157	<u>81.32</u> 1138	<u>20.36</u> 285	6,23	<u>4.98</u> 70	<u>36.58</u> 512
75	КМ8-472-10	0,3	<u>62.5375</u> 18,76	0,097	<u>6.0661</u> 1,82	177,85	<u>1078.86</u> 324	<u>7013.71</u> 2104	<u>1780.37</u> 533	7,66	<u>479.04</u> 144	<u>3338.27</u> 1001
77	КМ8-472-8	0,2	<u>27.7328</u> 5,55	0,097	<u>2.6901</u> 0,54	177,85	<u>478.43</u> 96	<u>3117.83</u> 624	<u>791.18</u> 158	7,66	<u>212.43</u> 42	<u>1482.04</u> 296
78	КМ10-172-1	1	<u>13.5367</u> 13,54	0,079	<u>1.0694</u> 1,07	177,85	<u>190.19</u> 190	<u>1385.67</u> 1386	<u>346.69</u> 347	6,23	<u>84.33</u> 84	<u>621.21</u> 621
80	КМ8-305-4	1	<u>1.0066</u> 1,01	0,097	<u>0.0976</u> 0,1	177,85	<u>17.37</u> 17	<u>115.81</u> 116	<u>29.30</u> 29	7,66	<u>7.71</u> 8	<u>54.38</u> 54
82	КМ8-52-1	2	<u>0.5882</u> 1,18	0,097	<u>0.0571</u> 0,11	177,85	<u>10.15</u> 20	<u>67.99</u> 136	<u>17.19</u> 35	7,66	<u>4.51</u> 9	<u>31.85</u> 64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86	КМ10-285-1	3	<u>19.3925</u> 58,18	0,077	<u>1.4932</u> 4,48	177,85	<u>265.57</u> 797	<u>2103.67</u> 6311	<u>521.23</u> 1563	6,17	<u>119.65</u> 359	<u>906.45</u> 2719
92	КМ10-372-1	2	<u>24.2750</u> 48,55	0,077	<u>1.8692</u> 3,74	177,85	<u>332.43</u> 665	<u>2634.11</u> 5268	<u>652.64</u> 1305	6,17	<u>149.78</u> 300	<u>1134.85</u> 2270
93	КМ11-106-1	20	<u>3.2000</u> 64	0,079	<u>0.2528</u> 5,06	177,85	<u>44.96</u> 899	<u>358.75</u> 7175	<u>88.82</u> 1776	6,23	<u>19.94</u> 399	<u>153.72</u> 3074
95	КМ10-1-10	1	<u>8.4448</u> 8,44	0,079	<u>0.6671</u> 0,67	177,85	<u>118.65</u> 119	<u>969.21</u> 969	<u>239.33</u> 239	6,23	<u>52.61</u> 53	<u>410.59</u> 411
97	КБ21-22-8	0,12	<u>27.8200</u> 3,34	0,097	<u>2.6985</u> 0,32	177,85	<u>479.94</u> 58	<u>2827.90</u> 339	<u>727.72</u> 86	7,66	<u>213.10</u> 26	<u>1420.76</u> 170
104	КМ10-51-34	0,03	<u>4.8000</u> 0,14	0,088	<u>0.4224</u> 0,01	177,85	<u>75.12</u> 2	<u>550.90</u> 17	<u>137.72</u> 4	6,83	<u>32.78</u> 1	<u>245.62</u> 7
105	КМ10-51-33	1,3	<u>8.0000</u> 10,4	0,088	<u>0.7040</u> 0,92	177,85	<u>125.21</u> 163	<u>918.16</u> 1194	<u>229.54</u> 298	6,83	<u>54.64</u> 71	<u>409.39</u> 532
108	КБ21-3-4	2,5	<u>16.7200</u> 41,8	0,097	<u>1.6218</u> 4,05	177,85	<u>288.44</u> 721	<u>1776.78</u> 4442	<u>454.35</u> 1136	7,66	<u>128.08</u> 320	<u>870.87</u> 2177
110	КБ21-3-6	1,5	<u>19.6800</u> 29,52	0,097	<u>1.9090</u> 2,86	177,85	<u>339.51</u> 509	<u>2100.63</u> 3151	<u>536.83</u> 806	7,66	<u>150.75</u> 226	<u>1027.09</u> 1541
112	КБ21-4-2	3,6	<u>9.1634</u> 32,99	0,097	<u>0.8888</u> 3,2	177,85	<u>158.08</u> 569	<u>951.58</u> 3426	<u>244.13</u> 879	7,66	<u>70.19</u> 253	<u>472.40</u> 1701
Разом:			1366,3		120,35		21401	149664	37632		9530	68563

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (21401 + 149664 * 1) * 0,0078 = \mathbf{1334 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
- H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (21401 + 149664 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{294 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (21401 + 149664 * 1) * 0,003739 = \mathbf{640 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: 68563 + 1334 + 294 + 640 = 70831 грн.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво дитячого садку на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської області" (коригування)

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-013
на Обладнання СКС

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах	Усереднена вартість людиногодини працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	<u>I блок.</u> Заробітна плата в загальновиробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	<u>II блок.</u> Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат	<u>III блок.</u> Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат	Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Разом:			0		0		0	0	0		0	0

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (0 + 0 * 1) * 0,0078 = \mathbf{0 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
- H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (0 + 0 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{0 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (0 + 0 * 1) * 0,003739 = \mathbf{0 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: 0 + 0 + 0 + 0 = 0 грн.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво дитячого садку на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської області" (коригування)

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-014
на Водопостачання та каналізація

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	I блок. Заробітна плата в загальновиробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття реши статей загальновиробничих витрат	III блок. Кошти на покриття реши статей загальновиробничих витрат	Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КБ17-8-1	0,2	<u>133.0728</u> 26,61	0,105	<u>13.9726</u> 2,79	177,85	<u>2485.03</u> 497	<u>14951.86</u> 2990	<u>3836.12</u> 767	8,7	<u>1157.73</u> 232	<u>7478.88</u> 1496
3	КБ17-3-1	3,5	<u>37.9310</u> 132,76	0,105	<u>3.9828</u> 13,94	177,85	<u>708.33</u> 2479	<u>4309.39</u> 15083	<u>1103.90</u> 3864	8,7	<u>330.00</u> 1155	<u>2142.23</u> 7498
8	КБ17-4-1	0,1	<u>15.9032</u> 1,6	0,105	<u>1.6698</u> 0,17	177,85	<u>296.98</u> 30	<u>1785.59</u> 179	<u>458.17</u> 45	8,7	<u>138.36</u> 14	<u>893.51</u> 89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	КБ17-1-10	1,7	<u>18.4245</u>	0,105	<u>1.9346</u>	177,85	<u>344.06</u>	<u>2010.76</u>	<u>518.06</u>	8,7	<u>160.29</u>	<u>1022.41</u>
			31,32		3,29		585	3419	881		272	1738
14	КБ17-2-3	1,9	<u>11.4800</u>	0,105	<u>1.2054</u>	177,85	<u>214.38</u>	<u>1337.19</u>	<u>341.35</u>	8,7	<u>99.88</u>	<u>655.61</u>
			21,81		2,29		407	2541	649		190	1246
17	КБ17-5-2	1	<u>39.4911</u>	0,105	<u>4.1466</u>	177,85	<u>737.47</u>	<u>4546.48</u>	<u>1162.47</u>	8,7	<u>343.57</u>	<u>2243.51</u>
			39,49		4,15		737	4546	1163		344	2244
19	КБ17-5-1	0,3	<u>26.2471</u>	0,105	<u>2.7559</u>	177,85	<u>490.14</u>	<u>3013.70</u>	<u>770.84</u>	8,7	<u>228.35</u>	<u>1489.33</u>
			7,87		0,83		147	904	231		69	447
24	КБ17-8-1	0,9	<u>133.0728</u>	0,105	<u>13.9726</u>	177,85	<u>2485.03</u>	<u>14951.86</u>	<u>3836.12</u>	8,7	<u>1157.73</u>	<u>7478.88</u>
			119,76		12,58		2237	13457	3452		1042	6731
26	КБ17-1-6	6,8	<u>32.8469</u>	0,105	<u>3.4489</u>	177,85	<u>613.39</u>	<u>3771.34</u>	<u>964.64</u>	8,7	<u>285.77</u>	<u>1863.80</u>
			223,35		23,45		4171	25645	6560		1943	12674
32	КМ12-811-1	0,8	<u>48.0000</u>	0,079	<u>3.7920</u>	177,85	<u>674.41</u>	<u>5508.96</u>	<u>1360.34</u>	6,23	<u>299.04</u>	<u>2333.79</u>
			38,4		3,03		540	4407	1088		239	1867
34	КР15-22-1	0,1	<u>49.5000</u>	0,105	<u>5.1975</u>	177,85	<u>924.38</u>	<u>5681.12</u>	<u>1453.21</u>	8,7	<u>430.65</u>	<u>2808.24</u>
			4,95		0,52		92	568	146		43	281
36	КБ17-7-1	0,3	<u>233.0820</u>	0,079	<u>18.4135</u>	177,85	<u>3274.84</u>	<u>24814.59</u>	<u>6179.67</u>	6,26	<u>1459.09</u>	<u>10913.60</u>
			69,93		5,52		982	7444	1854		438	3274
38	КБ18-13-1	15	<u>21.8054</u>	0,079	<u>1.7226</u>	177,85	<u>306.37</u>	<u>2420.81</u>	<u>599.98</u>	6,26	<u>136.50</u>	<u>1042.85</u>
			327,08		25,84		4596	36312	8999		2048	15643
45	КБ16-23-1	1	<u>10.1351</u>	0,105	<u>1.0642</u>	177,85	<u>189.27</u>	<u>1101.13</u>	<u>283.89</u>	8,7	<u>88.18</u>	<u>561.34</u>
			10,14		1,06		189	1101	284		88	561
53	КБ16-15-3	2	<u>4.6409</u>	0,105	<u>0.4873</u>	177,85	<u>86.67</u>	<u>517.17</u>	<u>132.84</u>	8,7	<u>40.38</u>	<u>259.89</u>
			9,28		0,97		173	1034	266		81	520
56	КБ18-21-3	0,1	<u>17.8594</u>	0,105	<u>1.8752</u>	177,85	<u>333.51</u>	<u>1991.74</u>	<u>511.56</u>	8,7	<u>155.38</u>	<u>1000.45</u>
			1,78		0,19		33	199	51		16	100
57	КБ16-12-1	1	<u>1.7287</u>	0,105	<u>0.1815</u>	177,85	<u>32.28</u>	<u>206.60</u>	<u>52.55</u>	8,7	<u>15.04</u>	<u>99.87</u>
			1,73		0,18		32	206	53		15	100
59	КМ12-790-4	0,1	<u>81.6130</u>	0,079	<u>6.4474</u>	177,85	<u>1146.67</u>	<u>9396.76</u>	<u>2319.55</u>	6,23	<u>508.45</u>	<u>3974.67</u>
			8,16		0,64		115	940	231		51	397
61	КБ16-14-12	4,2	<u>114.6574</u>	0,105	<u>12.0390</u>	177,85	<u>2141.14</u>	<u>13212.69</u>	<u>3377.84</u>	8,7	<u>997.52</u>	<u>6516.50</u>
			481,56		50,56		8993	55494	14186		4190	27369
77	КБ16-14-13	3	<u>107.6947</u>	0,105	<u>11.3079</u>	177,85	<u>2011.12</u>	<u>12458.35</u>	<u>3183.28</u>	8,7	<u>936.94</u>	<u>6131.34</u>
			323,08		33,92		6033	37375	9550		2811	18394
89	КБ16-14-14	2,6	<u>115.2445</u>	0,105	<u>12.1007</u>	177,85	<u>2152.10</u>	<u>13375.28</u>	<u>3416.02</u>	8,7	<u>1002.63</u>	<u>6570.75</u>
			299,64		31,46		5595	34776	8882		2607	17084
99	КБ16-14-16	1	<u>141.3433</u>	0,105	<u>14.8410</u>	177,85	<u>2639.48</u>	<u>16123.72</u>	<u>4127.90</u>	8,7	<u>1229.69</u>	<u>7997.07</u>
			141,34		14,84		2639	16124	4128		1230	7997
107	ПР26-5004	11,5	<u>4.1130</u>	0,092	<u>0.3784</u>	177,85	<u>67.30</u>	<u>418.62</u>	<u>106.90</u>	7,15	<u>29.41</u>	<u>203.61</u>
			47,3		4,35		774	4814	1230		338	2342
113	КБ18-22-5	21	<u>0.2000</u>	0,105	<u>0.0210</u>	177,85	<u>3.73</u>	<u>24.34</u>	<u>6.18</u>	8,7	<u>1.74</u>	<u>11.65</u>
			4,2		0,44		78	511	130		37	245

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
115	КБ17-7-1	0,7	<u>233.0820</u>	0,079	<u>18.4135</u>	177,85	<u>3274.84</u>	<u>24814.59</u>	<u>6179.67</u>	6,26	<u>1459.09</u>	<u>10913.60</u>
			163,16		12,89		2292	17370	4327		1021	7640
118	КР15-22-1	0,03	<u>49.5000</u>	0,105	<u>5.1975</u>	177,85	<u>924.38</u>	<u>5681.12</u>	<u>1453.21</u>	8,7	<u>430.65</u>	<u>2808.24</u>
			1,49		0,16		28	170	43		13	84
120	КБ16-7-7	0,7	<u>96.2470</u>	0,105	<u>10.1059</u>	177,85	<u>1797.34</u>	<u>10580.42</u>	<u>2723.11</u>	8,7	<u>837.35</u>	<u>5357.80</u>
			67,37		7,07		1258	7406	1906		586	3750
121	КБ16-29-2	0,7	<u>8.2350</u>	0,105	<u>0.8647</u>	177,85	<u>153.78</u>	<u>1142.23</u>	<u>285.12</u>	8,7	<u>71.64</u>	<u>510.54</u>
			5,76		0,61		108	799	199		50	357
122	КБ13-16-1	0,15	<u>7.2584</u>	0,087	<u>0.6315</u>	177,85	<u>112.31</u>	<u>943.64</u>	<u>232.31</u>	6,83	<u>49.57</u>	<u>394.19</u>
			1,09		0,09		17	141	35		7	59
123	КБ13-21-8	0,15	<u>6.3808</u>	0,087	<u>0.5551</u>	177,85	<u>98.73</u>	<u>829.79</u>	<u>204.27</u>	6,83	<u>43.58</u>	<u>346.58</u>
			0,95		0,08		15	125	30		7	52
125	КБ10-39-1	0,02	<u>106.9700</u>	0,12	<u>12.8364</u>	177,85	<u>2282.95</u>	<u>10873.50</u>	<u>2894.42</u>	7,48	<u>800.14</u>	<u>5977.51</u>
			2,14		0,26		46	217	58		16	120
127	КБ16-13-1	1,75	<u>96.0500</u>	0,105	<u>10.0853</u>	177,85	<u>1793.66</u>	<u>11361.21</u>	<u>2894.07</u>	8,7	<u>835.64</u>	<u>5523.37</u>
			168,09		17,65		3139	19883	5065		1462	9666
137	КБ16-13-2	2,9	<u>92.4052</u>	0,105	<u>9.7025</u>	177,85	<u>1725.60</u>	<u>10930.12</u>	<u>2784.26</u>	8,7	<u>803.93</u>	<u>5313.79</u>
			267,98		28,14		5004	31697	8075		2331	15410
148	ПР26-5004	4,45	<u>4.1130</u>	0,092	<u>0.3784</u>	177,85	<u>67.30</u>	<u>418.62</u>	<u>106.90</u>	7,15	<u>29.41</u>	<u>203.61</u>
			18,3		1,68		299	1862	476		131	906
151	КБ17-1-11	0,1	<u>7.7667</u>	0,105	<u>0.8155</u>	177,85	<u>145.04</u>	<u>882.04</u>	<u>225.96</u>	8,7	<u>67.57</u>	<u>438.57</u>
			0,77		0,08		15	89	22		7	44
153	КБ17-1-12	0,9	<u>13.4004</u>	0,105	<u>1.4070</u>	177,85	<u>250.24</u>	<u>1522.19</u>	<u>389.93</u>	8,7	<u>116.58</u>	<u>756.75</u>
			12,06		1,27		225	1370	351		105	681
155	КБ17-1-11	0,1	<u>7.7667</u>	0,105	<u>0.8155</u>	177,85	<u>145.04</u>	<u>882.04</u>	<u>225.96</u>	8,7	<u>67.57</u>	<u>438.57</u>
			0,77		0,08		15	89	22		7	44
157	КБ17-1-12	1,1	<u>13.4004</u>	0,105	<u>1.4070</u>	177,85	<u>250.24</u>	<u>1522.19</u>	<u>389.93</u>	8,7	<u>116.58</u>	<u>756.75</u>
			14,74		1,55		275	1675	429		128	832
159	КБ16-13-1	0,42	<u>96.0500</u>	0,105	<u>10.0853</u>	177,85	<u>1793.66</u>	<u>11361.21</u>	<u>2894.07</u>	8,7	<u>835.64</u>	<u>5523.37</u>
			40,34		4,24		753	4772	1216		351	2320
163	КБ18-13-1	2	<u>21.8202</u>	0,079	<u>1.7238</u>	177,85	<u>306.58</u>	<u>2422.51</u>	<u>600.40</u>	6,26	<u>136.59</u>	<u>1043.57</u>
			43,64		3,45		613	4845	1201		273	2087
165	КБ13-16-1	0,093	<u>7.2584</u>	0,087	<u>0.6315</u>	177,85	<u>112.31</u>	<u>943.64</u>	<u>232.31</u>	6,83	<u>49.57</u>	<u>394.19</u>
			0,68		0,06		10	88	22		5	37
166	КБ13-21-8	0,093	<u>6.3808</u>	0,087	<u>0.5551</u>	177,85	<u>98.73</u>	<u>829.79</u>	<u>204.27</u>	6,83	<u>43.58</u>	<u>346.58</u>
			0,59		0,05		9	77	19		4	32
168	КБ16-13-2	1,35	<u>92.4052</u>	0,105	<u>9.7025</u>	177,85	<u>1725.60</u>	<u>10930.12</u>	<u>2784.26</u>	8,7	<u>803.93</u>	<u>5313.79</u>
			124,74		13,1		2330	14756	3759		1085	7174
173	ПР26-5004	1,35	<u>4.1130</u>	0,092	<u>0.3784</u>	177,85	<u>67.30</u>	<u>418.62</u>	<u>106.90</u>	7,15	<u>29.41</u>	<u>203.61</u>
			5,56		0,51		91	566	144		40	275
175	КБ17-1-12	1,5	<u>13.4004</u>	0,105	<u>1.4070</u>	177,85	<u>250.24</u>	<u>1522.19</u>	<u>389.93</u>	8,7	<u>116.58</u>	<u>756.75</u>
			20,1		2,11		375	2283	585		175	1135

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Разом:			3333,46		332,14		59071	380349	96674		27297	183042

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (59071 + 380349 * 1) * 0,0078 = \mathbf{3427 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (59071 + 380349 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{754 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (59071 + 380349 * 1) * 0,003739 = \mathbf{1643 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: 183042 + 3427 + 754 + 1643 = 188866 грн.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво дитячого садку на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської області" (коригування)

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-015
на Обладнання водопостачання та каналізації

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах	Усереднена вартість людиногодини працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	<u>I блок.</u> Заробітна плата в загальновиробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	<u>II блок.</u> Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат	<u>III блок.</u> Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат	Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Разом:			0		0		0	0	0		0	0

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (0 + 0 * 1) * 0,0078 = \mathbf{0 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
- H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (0 + 0 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{0 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (0 + 0 * 1) * 0,003739 = \mathbf{0 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: 0 + 0 + 0 + 0 = 0 грн.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво дитячого садку на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської області" (коригування)

Розрахунок загально-виробничих витрат до локального кошторису № 02-01-016
на Опалення

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загально-виробничих витратах	Трудомісткість в загально-виробничих витратах	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загально-виробничих витратах	I блок. Заробітна плата в загально-виробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загально-обов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загально-виробничих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загально-виробничих витрат	Загально-виробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КБ18-6-2	2,295	<u>104.3818</u> 239,55	0,105	<u>10.9601</u> 25,15	177,85	<u>1949.25</u> 4474	<u>11233.08</u> 25779	<u>2900.11</u> 6655	8,7	<u>908.12</u> 2084	<u>5757.48</u> 13213
19	КБ16-14-12	4,8	<u>114.6574</u> 550,36	0,105	<u>12.0390</u> 57,79	177,85	<u>2141.14</u> 10277	<u>13212.69</u> 63420	<u>3377.84</u> 16214	8,7	<u>997.52</u> 4788	<u>6516.50</u> 31279
27	КБ16-14-13	5	<u>107.6947</u> 538,47	0,105	<u>11.3079</u> 56,54	177,85	<u>2011.12</u> 10056	<u>12458.35</u> 62292	<u>3183.28</u> 15916	8,7	<u>936.94</u> 4685	<u>6131.34</u> 30657

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	КБ16-14-14	1,2	<u>115.2445</u> 138,29	0,105	<u>12.1007</u> 14,52	177,85	<u>2152.10</u> 2583	<u>13375.28</u> 16050	<u>3416.02</u> 4099	8,7	<u>1002.63</u> 1203	<u>6570.75</u> 7885
44	КБ16-14-15	1,6	<u>126.3495</u> 202,16	0,105	<u>13.2667</u> 21,23	177,85	<u>2359.48</u> 3775	<u>14657.53</u> 23452	<u>3743.74</u> 5990	8,7	<u>1099.24</u> 1759	<u>7202.46</u> 11524
50	КБ16-14-16	1,4	<u>141.3433</u> 197,88	0,105	<u>14.8410</u> 20,78	177,85	<u>2639.48</u> 3695	<u>16123.72</u> 22573	<u>4127.90</u> 5779	8,7	<u>1229.69</u> 1722	<u>7997.07</u> 11196
56	КБ16-14-17	1,4	<u>148.9433</u> 208,52	0,105	<u>15.6390</u> 21,89	177,85	<u>2781.40</u> 3894	<u>16995.97</u> 23794	<u>4351.02</u> 6092	8,7	<u>1295.81</u> 1814	<u>8428.23</u> 11800
64	КБ18-22-5	160	<u>0.2000</u> 32	0,105	<u>0.0210</u> 3,36	177,85	<u>3.73</u> 597	<u>24.34</u> 3894	<u>6.18</u> 989	8,7	<u>1.74</u> 278	<u>11.65</u> 1864
68	КМ11-350-1	80	<u>1.6378</u> 131,02	0,079	<u>0.1294</u> 10,35	177,85	<u>23.01</u> 1841	<u>183.62</u> 14689	<u>45.46</u> 3637	6,23	<u>10.20</u> 816	<u>78.67</u> 6294
73	КБ18-22-5	37	<u>0.2000</u> 7,4	0,105	<u>0.0210</u> 0,78	177,85	<u>3.73</u> 138	<u>24.34</u> 901	<u>6.18</u> 229	8,7	<u>1.74</u> 64	<u>11.65</u> 431
75	КБ18-22-5	160	<u>0.2000</u> 32	0,105	<u>0.0210</u> 3,36	177,85	<u>3.73</u> 597	<u>24.34</u> 3894	<u>6.18</u> 989	8,7	<u>1.74</u> 278	<u>11.65</u> 1864
77	КБ26-11-1	67,4	<u>3.5200</u> 237,25	0,092	<u>0.3238</u> 21,83	177,85	<u>57.59</u> 3882	<u>381.04</u> 25682	<u>96.50</u> 6504	7,15	<u>25.17</u> 1696	<u>179.26</u> 12082
87	КБ13-16-1	0,154	<u>7.2584</u> 1,12	0,087	<u>0.6315</u> 0,1	177,85	<u>112.31</u> 17	<u>943.64</u> 145	<u>232.31</u> 36	6,83	<u>49.57</u> 8	<u>394.19</u> 61
88	КБ13-21-8	0,154	<u>6.3808</u> 0,98	0,087	<u>0.5551</u> 0,09	177,85	<u>98.73</u> 15	<u>829.79</u> 128	<u>204.27</u> 31	6,83	<u>43.58</u> 7	<u>346.58</u> 53
92	КБ10-39-1	1,6	<u>106.9700</u> 171,15	0,12	<u>12.8364</u> 20,54	177,85	<u>2282.95</u> 3653	<u>10873.50</u> 17398	<u>2894.42</u> 4631	7,48	<u>800.14</u> 1280	<u>5977.51</u> 9564
94	КМ11-350-1	4	<u>1.6378</u> 6,55	0,079	<u>0.1294</u> 0,52	177,85	<u>23.01</u> 92	<u>183.62</u> 735	<u>45.46</u> 182	6,23	<u>10.20</u> 41	<u>78.67</u> 315
99	КБ18-22-5	8	<u>0.2000</u> 1,6	0,105	<u>0.0210</u> 0,17	177,85	<u>3.73</u> 30	<u>24.34</u> 195	<u>6.18</u> 49	8,7	<u>1.74</u> 14	<u>11.65</u> 93
101	КБ18-15-1	4	<u>11.5554</u> 46,22	0,105	<u>1.2133</u> 4,85	177,85	<u>215.79</u> 863	<u>1327.57</u> 5311	<u>339.54</u> 1358	8,7	<u>100.53</u> 402	<u>655.86</u> 2623
104	КБ10-39-1	0,04	<u>106.9700</u> 4,28	0,12	<u>12.8364</u> 0,51	177,85	<u>2282.95</u> 91	<u>10873.50</u> 435	<u>2894.42</u> 116	7,48	<u>800.14</u> 32	<u>5977.51</u> 239
106	КМ11-31-1	4	<u>0.8000</u> 3,2	0,079	<u>0.0632</u> 0,25	177,85	<u>11.24</u> 45	<u>94.62</u> 378	<u>23.29</u> 93	6,23	<u>4.98</u> 20	<u>39.51</u> 158
108	КБ16-14-13	0,5	<u>107.6947</u> 53,85	0,105	<u>11.3079</u> 5,65	177,85	<u>2011.12</u> 1006	<u>12458.35</u> 6229	<u>3183.28</u> 1592	8,7	<u>936.94</u> 468	<u>6131.34</u> 3066
114	КБ16-14-14	0,8	<u>115.2445</u> 92,2	0,105	<u>12.1007</u> 9,68	177,85	<u>2152.10</u> 1722	<u>13375.28</u> 10700	<u>3416.02</u> 2733	8,7	<u>1002.63</u> 802	<u>6570.75</u> 5257
123	КБ16-14-12	14	<u>94.8544</u> 1327,96	0,105	<u>9.9597</u> 139,44	177,85	<u>1771.33</u> 24799	<u>11043.41</u> 154608	<u>2819.24</u> 39469	8,7	<u>825.23</u> 11553	<u>5415.80</u> 75821
127	КБ26-11-1	13	<u>3.5200</u> 45,76	0,092	<u>0.3238</u> 4,21	177,85	<u>57.59</u> 749	<u>381.04</u> 4954	<u>96.50</u> 1254	7,15	<u>25.17</u> 327	<u>179.26</u> 2330

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Разом:			4269,77		443,59		78891	487636	124637		36141	239669

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (78891 + 487636 * 1) * 0,0078 = \mathbf{4419 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (78891 + 487636 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{972 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (78891 + 487636 * 1) * 0,003739 = \mathbf{2118 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: 239669 + 4419 + 972 + 2118 = 247178 грн.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво дитячого садку на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської області" (коригування)

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-017
на Вентиляція

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	I блок. Заробітна плата в загальновиробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат	Загально-виробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КБ20-34-1	36	<u>13.7223</u> 494	0,079	<u>1.0841</u> 39,03	177,85	<u>192.80</u> 6941	<u>1444.98</u> 52019	<u>360.31</u> 12971	7,66	<u>105.11</u> 3784	<u>658.22</u> 23696
5	КБ20-42-1	2	<u>69.2854</u> 138,57	0,079	<u>5.4735</u> 10,95	177,85	<u>973.47</u> 1947	<u>7511.84</u> 15024	<u>1866.77</u> 3734	7,66	<u>530.73</u> 1061	<u>3370.97</u> 6742
6	КМ11-1-2	2	<u>0.8446</u> 1,69	0,079	<u>0.0667</u> 0,13	177,85	<u>11.87</u> 24	<u>89.11</u> 178	<u>22.22</u> 44	6,23	<u>5.26</u> 11	<u>39.35</u> 79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	КМ11-31-1	2	<u>0.8000</u> 1,6	0,079	<u>0.0632</u> 0,13	177,85	<u>11.24</u> 22	<u>94.62</u> 189	<u>23.29</u> 47	6,23	<u>4.98</u> 10	<u>39.51</u> 79
8	КМ11-31-1	2	<u>0.8000</u> 1,6	0,079	<u>0.0632</u> 0,13	177,85	<u>11.24</u> 22	<u>94.62</u> 189	<u>23.29</u> 47	6,23	<u>4.98</u> 10	<u>39.51</u> 79
9	КМ11-96-1	2	<u>1.6126</u> 3,23	0,079	<u>0.1274</u> 0,25	177,85	<u>22.66</u> 45	<u>178.72</u> 358	<u>44.30</u> 89	6,23	<u>10.05</u> 20	<u>77.01</u> 154
10	КМ11-30-1	4	<u>0.4500</u> 1,8	0,079	<u>0.0356</u> 0,14	177,85	<u>6.32</u> 25	<u>53.23</u> 213	<u>13.10</u> 53	6,23	<u>2.80</u> 11	<u>22.22</u> 89
11	КМ11-30-1	4	<u>0.4500</u> 1,8	0,079	<u>0.0356</u> 0,14	177,85	<u>6.32</u> 25	<u>53.23</u> 213	<u>13.10</u> 53	6,23	<u>2.80</u> 11	<u>22.22</u> 89
12	КМ10-309-2	2	<u>1.6000</u> 3,2	0,077	<u>0.1232</u> 0,25	177,85	<u>21.91</u> 44	<u>183.63</u> 367	<u>45.22</u> 90	6,17	<u>9.87</u> 20	<u>77.00</u> 154
13	КМ11-138-1	2	<u>1.3337</u> 2,67	0,079	<u>0.1054</u> 0,21	177,85	<u>18.74</u> 37	<u>155.74</u> 311	<u>38.39</u> 77	6,23	<u>8.31</u> 17	<u>65.44</u> 131
14	КБ20-26-3	4	<u>3.1565</u> 12,63	0,105	<u>0.3314</u> 1,33	177,85	<u>58.95</u> 236	<u>333.90</u> 1336	<u>86.43</u> 345	8,7	<u>27.46</u> 110	<u>172.84</u> 691
16	КБ20-42-1	1	<u>69.2854</u> 69,29	0,079	<u>5.4735</u> 5,47	177,85	<u>973.47</u> 973	<u>7511.84</u> 7511	<u>1866.77</u> 1867	7,66	<u>530.73</u> 531	<u>3370.97</u> 3371
17	КБ20-32-1	3	<u>6.3331</u> 19	0,105	<u>0.6650</u> 1,99	177,85	<u>118.27</u> 355	<u>727.83</u> 2183	<u>186.14</u> 559	8,7	<u>55.10</u> 165	<u>359.51</u> 1079
19	КБ20-29-1	0,09	<u>9.8066</u> 0,88	0,105	<u>1.0297</u> 0,09	177,85	<u>183.13</u> 16	<u>1023.20</u> 92	<u>265.39</u> 24	8,7	<u>85.32</u> 8	<u>533.84</u> 48
21	КБ20-25-2	3	<u>1.8899</u> 5,67	0,105	<u>0.1984</u> 0,6	177,85	<u>35.29</u> 106	<u>199.92</u> 600	<u>51.75</u> 155	8,7	<u>16.44</u> 49	<u>103.48</u> 310
23	КБ21-22-2	0,03	<u>27.6800</u> 0,83	0,097	<u>2.6850</u> 0,08	177,85	<u>477.52</u> 14	<u>2813.67</u> 84	<u>724.06</u> 22	7,66	<u>212.03</u> 6	<u>1413.61</u> 42
25	КБ20-32-1	1	<u>6.3331</u> 6,33	0,105	<u>0.6650</u> 0,66	177,85	<u>118.27</u> 118	<u>727.83</u> 728	<u>186.14</u> 187	8,7	<u>55.10</u> 55	<u>359.51</u> 360
27	КБ20-32-3	1	<u>16.5741</u> 16,57	0,105	<u>1.7403</u> 1,74	177,85	<u>309.51</u> 310	<u>1839.81</u> 1840	<u>472.85</u> 473	8,7	<u>144.19</u> 144	<u>926.55</u> 927
29	КМ12-1105-1	1	<u>11.4812</u> 11,48	0,079	<u>0.9070</u> 0,91	177,85	<u>161.31</u> 161	<u>1323.48</u> 1323	<u>326.65</u> 326	6,23	<u>71.53</u> 72	<u>559.49</u> 559
30	КБ20-32-1	1	<u>6.3331</u> 6,33	0,105	<u>0.6650</u> 0,66	177,85	<u>118.27</u> 118	<u>727.83</u> 728	<u>186.14</u> 187	8,7	<u>55.10</u> 55	<u>359.51</u> 360
32	КБ20-29-1	0,08	<u>9.8066</u> 0,78	0,105	<u>1.0297</u> 0,08	177,85	<u>183.13</u> 15	<u>1023.20</u> 82	<u>265.39</u> 21	8,7	<u>85.32</u> 7	<u>533.84</u> 43
34	КБ21-22-2	0,01	<u>27.6800</u> 0,28	0,097	<u>2.6850</u> 0,03	177,85	<u>477.52</u> 5	<u>2813.67</u> 28	<u>724.06</u> 7	7,66	<u>212.03</u> 2	<u>1413.61</u> 14
36	КБ20-25-4	1	<u>2.6865</u> 2,69	0,105	<u>0.2821</u> 0,28	177,85	<u>50.17</u> 50	<u>284.28</u> 285	<u>73.58</u> 74	8,7	<u>23.37</u> 23	<u>147.12</u> 147
38	КБ20-42-1	1	<u>69.2854</u> 69,29	0,079	<u>5.4735</u> 5,47	177,85	<u>973.47</u> 973	<u>7511.84</u> 7511	<u>1866.77</u> 1867	7,66	<u>530.73</u> 531	<u>3370.97</u> 3371

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
39	КМ11-31-1	1	<u>0.8000</u>	0,079	<u>0.0632</u>	177,85	<u>11.24</u>	<u>94.62</u>	<u>23.29</u>	6,23	<u>4.98</u>	<u>39.51</u>
			0,8		0,06		11	95	24		5	40
40	КБ20-29-1	0,16	<u>9.8066</u>	0,105	<u>1.0297</u>	177,85	<u>183.13</u>	<u>1023.20</u>	<u>265.39</u>	8,7	<u>85.32</u>	<u>533.84</u>
			1,56		0,16		29	163	42		14	85
43	КБ20-26-3	1	<u>3.1565</u>	0,105	<u>0.3314</u>	177,85	<u>58.95</u>	<u>333.90</u>	<u>86.43</u>	8,7	<u>27.46</u>	<u>172.84</u>
			3,16		0,33		59	334	87		27	173
45	КБ21-11-1	0,4	<u>77.1353</u>	0,097	<u>7.4821</u>	177,85	<u>1330.70</u>	<u>8679.54</u>	<u>2202.25</u>	7,66	<u>590.86</u>	<u>4123.81</u>
			30,85		2,99		532	3471	882		236	1650
47	КБ20-12-5	30	<u>1.8945</u>	0,105	<u>0.1989</u>	177,85	<u>35.38</u>	<u>203.01</u>	<u>52.45</u>	8,7	<u>16.48</u>	<u>104.31</u>
			56,84		5,97		1061	6091	1574		494	3129
50	КБ20-12-8	2	<u>1.8945</u>	0,105	<u>0.1989</u>	177,85	<u>35.38</u>	<u>203.01</u>	<u>52.45</u>	8,7	<u>16.48</u>	<u>104.31</u>
			3,79		0,4		71	406	105		33	209
52	КБ20-12-7	44	<u>1.8945</u>	0,105	<u>0.1989</u>	177,85	<u>35.38</u>	<u>203.01</u>	<u>52.45</u>	8,7	<u>16.48</u>	<u>104.31</u>
			83,36		8,75		1557	8933	2308		725	4590
54	КБ20-12-9	8	<u>1.8945</u>	0,105	<u>0.1989</u>	177,85	<u>35.38</u>	<u>203.01</u>	<u>52.45</u>	8,7	<u>16.48</u>	<u>104.31</u>
			15,16		1,59		283	1624	419		132	834
56	КБ20-12-8	4	<u>1.8945</u>	0,105	<u>0.1989</u>	177,85	<u>35.38</u>	<u>203.01</u>	<u>52.45</u>	8,7	<u>16.48</u>	<u>104.31</u>
			7,58		0,8		142	812	209		66	417
58	КБ20-11-1	25	<u>1.8945</u>	0,105	<u>0.1989</u>	177,85	<u>35.38</u>	<u>203.01</u>	<u>52.45</u>	8,7	<u>16.48</u>	<u>104.31</u>
			47,36		4,97		885	5075	1311		412	2608
62	КБ20-3-1	0,8014	<u>263.8876</u>	0,105	<u>27.7082</u>	177,85	<u>4927.90</u>	<u>27547.97</u>	<u>7144.69</u>	8,7	<u>2295.82</u>	<u>14368.41</u>
			211,48		22,21		3949	22077	5726		1840	11515
72	КБ20-3-4	0,1765	<u>263.8876</u>	0,105	<u>27.7082</u>	177,85	<u>4927.90</u>	<u>27547.97</u>	<u>7144.69</u>	8,7	<u>2295.82</u>	<u>14368.41</u>
			46,58		4,89		870	4862	1261		405	2536
75	КБ20-3-2	0,5184	<u>263.8876</u>	0,105	<u>27.7082</u>	177,85	<u>4927.90</u>	<u>27547.97</u>	<u>7144.69</u>	8,7	<u>2295.82</u>	<u>14368.41</u>
			136,8		14,36		2555	14281	3704		1190	7449
78	КБ20-3-3	0,7262	<u>241.5349</u>	0,105	<u>25.3612</u>	177,85	<u>4510.48</u>	<u>25213.72</u>	<u>6539.32</u>	8,7	<u>2101.35</u>	<u>13151.15</u>
			175,4		18,42		3276	18310	4748		1526	9550
82	КБ20-3-9	0,3156	<u>241.5349</u>	0,105	<u>25.3612</u>	177,85	<u>4510.48</u>	<u>25213.72</u>	<u>6539.32</u>	8,7	<u>2101.35</u>	<u>13151.15</u>
			76,23		8		1424	7957	2064		663	4151
88	КБ20-3-10	0,696	<u>209.0753</u>	0,105	<u>21.9529</u>	177,85	<u>3904.32</u>	<u>21826.18</u>	<u>5660.71</u>	8,7	<u>1818.96</u>	<u>11383.99</u>
			145,52		15,28		2717	15191	3940		1266	7923
95	КБ20-3-5	0,0494	<u>241.5349</u>	0,105	<u>25.3612</u>	177,85	<u>4510.48</u>	<u>25213.72</u>	<u>6539.32</u>	8,7	<u>2101.35</u>	<u>13151.15</u>
			11,93		1,25		223	1245	323		104	650
99	КБ20-3-6	0,1256	<u>209.0753</u>	0,105	<u>21.9529</u>	177,85	<u>3904.32</u>	<u>21826.18</u>	<u>5660.71</u>	8,7	<u>1818.96</u>	<u>11383.99</u>
			26,26		2,76		490	2741	712		228	1430
101	КБ20-18-1	4	<u>0.6380</u>	0,105	<u>0.0670</u>	177,85	<u>11.91</u>	<u>70.03</u>	<u>18.03</u>	8,7	<u>5.55</u>	<u>35.49</u>
			2,55		0,27		48	280	72		22	142
105	КБ20-18-4	3	<u>1.0119</u>	0,105	<u>0.1062</u>	177,85	<u>18.90</u>	<u>111.06</u>	<u>28.59</u>	8,7	<u>8.80</u>	<u>56.29</u>
			3,04		0,32		57	333	86		26	169
107	КБ20-14-1	13	<u>1.8266</u>	0,105	<u>0.1918</u>	177,85	<u>34.11</u>	<u>195.43</u>	<u>50.50</u>	8,7	<u>15.89</u>	<u>100.50</u>
			23,75		2,49		443	2541	657		207	1307

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
110	КБ20-14-2	1	<u>2,0366</u>	0,105	<u>0,2138</u>	177,85	<u>38,03</u>	<u>217,88</u>	<u>56,30</u>	8,7	<u>17,72</u>	<u>112,05</u>
			2,04		0,21		38	218	56		18	112
112	КБ20-14-6	9	<u>1,8266</u>	0,105	<u>0,1918</u>	177,85	<u>34,11</u>	<u>195,43</u>	<u>50,50</u>	8,7	<u>15,89</u>	<u>100,50</u>
			16,44		1,73		307	1758	455		143	905
114	КБ26-27-1	11,45	<u>6,6700</u>	0,092	<u>0,6136</u>	177,85	<u>109,14</u>	<u>722,03</u>	<u>182,86</u>	7,15	<u>47,69</u>	<u>339,69</u>
			76,37		7,03		1250	8267	2093		546	3889
120	КБ20-22-1	5,16	<u>1,5430</u>	0,105	<u>0,1620</u>	177,85	<u>28,81</u>	<u>173,34</u>	<u>44,47</u>	8,7	<u>13,42</u>	<u>86,70</u>
			7,97		0,84		149	895	229		69	447
Разом:			2085,03		196,83		35008	221352	56406		17110	108524

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (35008 + 221352 * 1) * 0,0078 = \mathbf{2000 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
- H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (35008 + 221352 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{440 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (35008 + 221352 * 1) * 0,003739 = \mathbf{959 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Разом загальноновиробничі витрати: 108524 + 2000 + 440 + 959 = 111923 грн.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво дитячого садку на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської області" (коригування)

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-018
на Обладнання вентиляції

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	I блок. Заробітна плата в загальновиробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат	Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Разом:			0		0		0	0	0		0	0

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (0 + 0 * 1) * 0,0078 = \mathbf{0 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
- H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (0 + 0 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{0 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (0 + 0 * 1) * 0,003739 = \mathbf{0 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: 0 + 0 + 0 + 0 = 0 грн.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво дитячого садку на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської області" (коригування)

Розрахунок загально-виробничих витрат до локального кошторису № 02-01-019
на Електромонтажні роботи

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загально-виробничих витратах	Трудомісткість в загально-виробничих витратах	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загально-виробничих витратах	I блок. Заробітна плата в загально-виробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загально-обов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття реши статей загально-виробничих витрат	III блок. Кошти на покриття реши статей загально-виробничих витрат	Загально-виробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КМ39-1-1	2	<u>33.5993</u> 67,2	0,097	<u>3.2591</u> 6,52	177,85	<u>579.64</u> 1159	<u>3883.51</u> 7767	<u>981.89</u> 1964	7,66	<u>257.37</u> 515	<u>1818.90</u> 3638
3	КБ21-24-13	1	<u>2.0105</u> 2,01	0,097	<u>0.1950</u> 0,2	177,85	<u>34.68</u> 35	<u>232.34</u> 232	<u>58.74</u> 59	7,66	<u>15.40</u> 15	<u>108.82</u> 109
5	КМ8-573-4	1	<u>3.4946</u> 3,49	0,097	<u>0.3390</u> 0,34	177,85	<u>60.29</u> 60	<u>416.86</u> 417	<u>104.97</u> 105	7,66	<u>26.77</u> 27	<u>192.03</u> 192

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	КМ8-573-4	1	<u>3.4946</u> 3,49	0,097	<u>0.3390</u> 0,34	177,85	<u>60.29</u> 60	<u>416.86</u> 417	<u>104.97</u> 105	7,66	<u>26.77</u> 27	<u>192.03</u> 192
9	КМ8-526-1	1	<u>1.6421</u> 1,64	0,097	<u>0.1593</u> 0,16	177,85	<u>28.33</u> 28	<u>188.86</u> 189	<u>47.78</u> 48	7,66	<u>12.58</u> 13	<u>88.69</u> 89
10	КМ8-526-2	2	<u>2.8421</u> 5,68	0,097	<u>0.2757</u> 0,55	177,85	<u>49.03</u> 98	<u>326.59</u> 653	<u>82.64</u> 165	7,66	<u>21.77</u> 44	<u>153.44</u> 307
11	КМ8-573-4	1	<u>3.4946</u> 3,49	0,097	<u>0.3390</u> 0,34	177,85	<u>60.29</u> 60	<u>416.86</u> 417	<u>104.97</u> 105	7,66	<u>26.77</u> 27	<u>192.03</u> 192
13	КМ8-573-4	1	<u>3.4946</u> 3,49	0,097	<u>0.3390</u> 0,34	177,85	<u>60.29</u> 60	<u>416.86</u> 417	<u>104.97</u> 105	7,66	<u>26.77</u> 27	<u>192.03</u> 192
15	КМ8-526-1	10	<u>1.6421</u> 16,42	0,097	<u>0.1593</u> 1,59	177,85	<u>28.33</u> 283	<u>188.86</u> 1888	<u>47.78</u> 478	7,66	<u>12.58</u> 126	<u>88.69</u> 887
16	КМ8-572-3	1	<u>3.6062</u> 3,61	0,097	<u>0.3498</u> 0,35	177,85	<u>62.21</u> 62	<u>431.49</u> 432	<u>108.61</u> 108	7,66	<u>27.62</u> 28	<u>198.44</u> 198
18	КМ8-526-1	15	<u>1.6421</u> 24,63	0,097	<u>0.1593</u> 2,39	177,85	<u>28.33</u> 425	<u>188.86</u> 2832	<u>47.78</u> 716	7,66	<u>12.58</u> 189	<u>88.69</u> 1330
19	КМ8-572-3	1	<u>3.6062</u> 3,61	0,097	<u>0.3498</u> 0,35	177,85	<u>62.21</u> 62	<u>431.49</u> 432	<u>108.61</u> 108	7,66	<u>27.62</u> 28	<u>198.44</u> 198
21	КМ8-526-1	13	<u>1.6421</u> 21,35	0,097	<u>0.1593</u> 2,07	177,85	<u>28.33</u> 368	<u>188.86</u> 2455	<u>47.78</u> 621	7,66	<u>12.58</u> 164	<u>88.69</u> 1153
22	КМ8-572-3	1	<u>3.6062</u> 3,61	0,097	<u>0.3498</u> 0,35	177,85	<u>62.21</u> 62	<u>431.49</u> 432	<u>108.61</u> 108	7,66	<u>27.62</u> 28	<u>198.44</u> 198
24	КМ8-526-1	13	<u>1.6421</u> 21,35	0,097	<u>0.1593</u> 2,07	177,85	<u>28.33</u> 368	<u>188.86</u> 2455	<u>47.78</u> 621	7,66	<u>12.58</u> 164	<u>88.69</u> 1153
25	КМ8-572-3	1	<u>3.6062</u> 3,61	0,097	<u>0.3498</u> 0,35	177,85	<u>62.21</u> 62	<u>431.49</u> 432	<u>108.61</u> 108	7,66	<u>27.62</u> 28	<u>198.44</u> 198
27	КМ8-526-1	13	<u>1.6421</u> 21,35	0,097	<u>0.1593</u> 2,07	177,85	<u>28.33</u> 368	<u>188.86</u> 2455	<u>47.78</u> 621	7,66	<u>12.58</u> 164	<u>88.69</u> 1153
28	КМ8-573-4	1	<u>3.4946</u> 3,49	0,097	<u>0.3390</u> 0,34	177,85	<u>60.29</u> 60	<u>416.86</u> 417	<u>104.97</u> 105	7,66	<u>26.77</u> 27	<u>192.03</u> 192
30	КМ8-526-1	5	<u>1.6421</u> 8,21	0,097	<u>0.1593</u> 0,8	177,85	<u>28.33</u> 142	<u>188.86</u> 944	<u>47.78</u> 238	7,66	<u>12.58</u> 63	<u>88.69</u> 443
31	КМ8-573-4	1	<u>3.4946</u> 3,49	0,097	<u>0.3390</u> 0,34	177,85	<u>60.29</u> 60	<u>416.86</u> 417	<u>104.97</u> 105	7,66	<u>26.77</u> 27	<u>192.03</u> 192
33	КМ8-526-1	13	<u>1.6421</u> 21,35	0,097	<u>0.1593</u> 2,07	177,85	<u>28.33</u> 368	<u>188.86</u> 2455	<u>47.78</u> 621	7,66	<u>12.58</u> 164	<u>88.69</u> 1153
34	КМ8-526-2	1	<u>2.8421</u> 2,84	0,097	<u>0.2757</u> 0,28	177,85	<u>49.03</u> 49	<u>326.59</u> 326	<u>82.64</u> 82	7,66	<u>21.77</u> 22	<u>153.44</u> 153
35	КБ21-24-1	1	<u>3.5579</u> 3,56	0,097	<u>0.3451</u> 0,35	177,85	<u>61.38</u> 61	<u>396.17</u> 396	<u>100.66</u> 101	7,66	<u>27.25</u> 27	<u>189.29</u> 189
37	КБ21-22-5	0,01	<u>28.4200</u> 0,28	0,097	<u>2.7567</u> 0,03	177,85	<u>490.29</u> 5	<u>2888.89</u> 29	<u>743.42</u> 8	7,66	<u>217.70</u> 2	<u>1451.41</u> 15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
39	КМ10-309-3	2	<u>1.6000</u> 3,2	0,077	<u>0.1232</u> 0,25	177,85	<u>21.91</u> 44	<u>183.63</u> 367	<u>45.22</u> 90	6,17	<u>9.87</u> 20	<u>77.00</u> 154
42	КМ8-529-3	1	<u>4.8431</u> 4,84	0,097	<u>0.4698</u> 0,47	177,85	<u>83.55</u> 84	<u>573.07</u> 573	<u>144.46</u> 144	7,66	<u>37.10</u> 37	<u>265.11</u> 265
43	КМ8-526-1	3	<u>1.6421</u> 4,93	0,097	<u>0.1593</u> 0,48	177,85	<u>28.33</u> 85	<u>188.86</u> 567	<u>47.78</u> 143	7,66	<u>12.58</u> 38	<u>88.69</u> 266
44	КБ21-28-1	1	<u>0.1800</u> 0,18	0,097	<u>0.0175</u> 0,02	177,85	<u>3.11</u> 3	<u>18.30</u> 18	<u>4.71</u> 5	7,66	<u>1.38</u> 1	<u>9.20</u> 9
46	КБ21-24-1	1	<u>3.5579</u> 3,56	0,097	<u>0.3451</u> 0,35	177,85	<u>61.38</u> 61	<u>396.17</u> 396	<u>100.66</u> 101	7,66	<u>27.25</u> 27	<u>189.29</u> 189
48	КМ8-526-1	5	<u>1.6421</u> 8,21	0,097	<u>0.1593</u> 0,8	177,85	<u>28.33</u> 142	<u>188.86</u> 944	<u>47.78</u> 238	7,66	<u>12.58</u> 63	<u>88.69</u> 443
49	КБ21-24-1	1	<u>3.5579</u> 3,56	0,097	<u>0.3451</u> 0,35	177,85	<u>61.38</u> 61	<u>396.17</u> 396	<u>100.66</u> 101	7,66	<u>27.25</u> 27	<u>189.29</u> 189
51	КМ8-526-1	7	<u>1.6421</u> 11,49	0,097	<u>0.1593</u> 1,11	177,85	<u>28.33</u> 198	<u>188.86</u> 1322	<u>47.78</u> 335	7,66	<u>12.58</u> 88	<u>88.69</u> 621
52	КБ21-24-1	1	<u>3.5579</u> 3,56	0,097	<u>0.3451</u> 0,35	177,85	<u>61.38</u> 61	<u>396.17</u> 396	<u>100.66</u> 101	7,66	<u>27.25</u> 27	<u>189.29</u> 189
54	КМ8-526-1	6	<u>1.6421</u> 9,85	0,097	<u>0.1593</u> 0,96	177,85	<u>28.33</u> 170	<u>188.86</u> 1133	<u>47.78</u> 287	7,66	<u>12.58</u> 75	<u>88.69</u> 532
55	КМ8-573-4	1	<u>3.4946</u> 3,49	0,097	<u>0.3390</u> 0,34	177,85	<u>60.29</u> 60	<u>416.86</u> 417	<u>104.97</u> 105	7,66	<u>26.77</u> 27	<u>192.03</u> 192
57	КМ8-526-1	7	<u>1.6421</u> 11,49	0,097	<u>0.1593</u> 1,11	177,85	<u>28.33</u> 198	<u>188.86</u> 1322	<u>47.78</u> 335	7,66	<u>12.58</u> 88	<u>88.69</u> 621
58	КМ8-573-4	1	<u>3.4946</u> 3,49	0,097	<u>0.3390</u> 0,34	177,85	<u>60.29</u> 60	<u>416.86</u> 417	<u>104.97</u> 105	7,66	<u>26.77</u> 27	<u>192.03</u> 192
60	КМ8-526-1	7	<u>1.6421</u> 11,49	0,097	<u>0.1593</u> 1,11	177,85	<u>28.33</u> 198	<u>188.86</u> 1322	<u>47.78</u> 335	7,66	<u>12.58</u> 88	<u>88.69</u> 621
61	КМ8-573-4	1	<u>3.4946</u> 3,49	0,097	<u>0.3390</u> 0,34	177,85	<u>60.29</u> 60	<u>416.86</u> 417	<u>104.97</u> 105	7,66	<u>26.77</u> 27	<u>192.03</u> 192
63	КМ8-526-1	12	<u>1.6421</u> 19,71	0,097	<u>0.1593</u> 1,91	177,85	<u>28.33</u> 340	<u>188.86</u> 2267	<u>47.78</u> 573	7,66	<u>12.58</u> 151	<u>88.69</u> 1064
64	КМ8-573-4	1	<u>3.4946</u> 3,49	0,097	<u>0.3390</u> 0,34	177,85	<u>60.29</u> 60	<u>416.86</u> 417	<u>104.97</u> 105	7,66	<u>26.77</u> 27	<u>192.03</u> 192
66	КМ8-526-1	7	<u>1.6421</u> 11,49	0,097	<u>0.1593</u> 1,11	177,85	<u>28.33</u> 198	<u>188.86</u> 1322	<u>47.78</u> 335	7,66	<u>12.58</u> 88	<u>88.69</u> 621
67	КМ8-529-3	4	<u>4.8431</u> 19,37	0,097	<u>0.4698</u> 1,88	177,85	<u>83.55</u> 334	<u>573.07</u> 2292	<u>144.46</u> 578	7,66	<u>37.10</u> 148	<u>265.11</u> 1060
68	КМ11-31-1	1	<u>0.8000</u> 0,8	0,079	<u>0.0632</u> 0,06	177,85	<u>11.24</u> 11	<u>94.62</u> 95	<u>23.29</u> 24	6,23	<u>4.98</u> 5	<u>39.51</u> 40
69	КБ21-11-1	0,6	<u>85.5437</u> 51,33	0,097	<u>8.2977</u> 4,98	177,85	<u>1475.75</u> 885	<u>9622.17</u> 5773	<u>2441.54</u> 1466	7,66	<u>655.26</u> 393	<u>4572.55</u> 2744

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
71	КМ11-31-1	2	<u>0.8000</u>	0,079	<u>0.0632</u>	177,85	<u>11.24</u>	<u>94.62</u>	<u>23.29</u>	6,23	<u>4.98</u>	<u>39.51</u>
			1,6		0,13		22	189	47		10	79
72	КМ8-401-1	4,2	<u>77.7161</u>	0,097	<u>7.5385</u>	177,85	<u>1340.72</u>	<u>8732.44</u>	<u>2216.10</u>	7,66	<u>595.31</u>	<u>4152.13</u>
			326,41		31,66		5631	36677	9308		2500	17439
77	КБ21-18-8	1,48	<u>235.7638</u>	0,097	<u>22.8691</u>	177,85	<u>4067.27</u>	<u>27217.28</u>	<u>6882.60</u>	7,66	<u>1805.95</u>	<u>12755.82</u>
			348,93		33,85		6020	40281	10186		2673	18879
81	КБ21-17-18	0,93	<u>115.1406</u>	0,097	<u>11.1686</u>	177,85	<u>1986.34</u>	<u>12332.18</u>	<u>3150.07</u>	7,66	<u>881.98</u>	<u>6018.39</u>
			107,08		10,39		1847	11469	2930		820	5597
85	КБ21-18-1	1,02	<u>247.8924</u>	0,097	<u>24.0456</u>	177,85	<u>4276.50</u>	<u>28105.41</u>	<u>7124.02</u>	7,66	<u>1898.86</u>	<u>13299.38</u>
			252,85		24,53		4362	28667	7266		1937	13565
87	КБ21-26-1	12	<u>0.7400</u>	0,097	<u>0.0718</u>	177,85	<u>12.77</u>	<u>77.19</u>	<u>19.79</u>	7,66	<u>5.67</u>	<u>38.23</u>
			8,88		0,86		153	926	238		68	459
89	КМ8-575-1	30	<u>1.6126</u>	0,097	<u>0.1564</u>	177,85	<u>27.82</u>	<u>190.66</u>	<u>48.07</u>	7,66	<u>12.35</u>	<u>88.24</u>
			48,38		4,69		835	5720	1441		371	2647
91	КБ21-17-12	0,62	<u>135.7967</u>	0,097	<u>13.1723</u>	177,85	<u>2342.69</u>	<u>16120.88</u>	<u>4061.99</u>	7,66	<u>1040.20</u>	<u>7444.88</u>
			84,19		8,17		1452	9995	2519		645	4616
94	ПР10-2019	0,62	<u>11.8426</u>	0,12	<u>1.4211</u>	177,85	<u>252.74</u>	<u>1358.67</u>	<u>354.51</u>	7,48	<u>88.58</u>	<u>695.83</u>
			7,34		0,88		157	843	219		55	431
96	КБ21-18-1	0,22	<u>247.8924</u>	0,097	<u>24.0456</u>	177,85	<u>4276.50</u>	<u>28105.41</u>	<u>7124.02</u>	7,66	<u>1898.86</u>	<u>13299.38</u>
			54,53		5,29		941	6183	1567		418	2926
98	КБ21-22-2	1,35	<u>27.6800</u>	0,097	<u>2.6850</u>	177,85	<u>477.52</u>	<u>2813.67</u>	<u>724.06</u>	7,66	<u>212.03</u>	<u>1413.61</u>
			37,37		3,62		645	3798	977		286	1908
101	КБ21-22-3	0,31	<u>29.3000</u>	0,097	<u>2.8421</u>	177,85	<u>505.47</u>	<u>2978.35</u>	<u>766.44</u>	7,66	<u>224.44</u>	<u>1496.35</u>
			9,08		0,88		157	923	237		70	464
103	КБ21-22-7	0,69	<u>25.3100</u>	0,097	<u>2.4551</u>	177,85	<u>436.63</u>	<u>2572.76</u>	<u>662.07</u>	7,66	<u>193.87</u>	<u>1292.57</u>
			17,46		1,69		301	1775	457		134	892
105	КБ21-22-7	0,54	<u>25.3100</u>	0,097	<u>2.4551</u>	177,85	<u>436.63</u>	<u>2572.76</u>	<u>662.07</u>	7,66	<u>193.87</u>	<u>1292.57</u>
			13,67		1,33		236	1389	357		105	698
112	КБ21-28-1	22	<u>0.1800</u>	0,097	<u>0.0175</u>	177,85	<u>3.11</u>	<u>18.30</u>	<u>4.71</u>	7,66	<u>1.38</u>	<u>9.20</u>
			3,96		0,38		68	403	104		30	202
114	КБ21-3-4	41,45	<u>16.7200</u>	0,097	<u>1.6218</u>	177,85	<u>288.44</u>	<u>1776.78</u>	<u>454.35</u>	7,66	<u>128.08</u>	<u>870.87</u>
			693,05		67,23		11956	73648	18833		5309	36098
120	КБ21-3-5	1,4	<u>18.1875</u>	0,097	<u>1.7642</u>	177,85	<u>313.76</u>	<u>1935.26</u>	<u>494.78</u>	7,66	<u>139.32</u>	<u>947.86</u>
			25,46		2,47		439	2709	693		195	1327
123	КБ21-3-6	1,05	<u>19.6800</u>	0,097	<u>1.9090</u>	177,85	<u>339.51</u>	<u>2100.63</u>	<u>536.83</u>	7,66	<u>150.75</u>	<u>1027.09</u>
			20,66		2		356	2205	564		158	1078
128	КБ21-4-2	40,15	<u>9.1634</u>	0,097	<u>0.8888</u>	177,85	<u>158.08</u>	<u>951.58</u>	<u>244.13</u>	7,66	<u>70.19</u>	<u>472.40</u>
			367,91		35,69		6347	38206	9802		2818	18967
132	КБ21-4-3	24,3	<u>13.2147</u>	0,097	<u>1.2818</u>	177,85	<u>227.97</u>	<u>1375.64</u>	<u>352.79</u>	7,66	<u>101.22</u>	<u>681.98</u>
			321,12		31,15		5540	33428	8572		2460	16572
138	КБ21-4-4	5,25	<u>17.7891</u>	0,097	<u>1.7255</u>	177,85	<u>306.89</u>	<u>1855.23</u>	<u>475.67</u>	7,66	<u>136.26</u>	<u>918.82</u>
			93,39		9,06		1611	9740	2498		715	4824

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
141	КБ21-4-5	0,3	<u>18.8431</u>	0,097	<u>1.8278</u>	177,85	<u>325.07</u>	<u>1974.31</u>	<u>505.86</u>	7,66	<u>144.34</u>	<u>975.27</u>
			5,65		0,55		98	592	152		43	293
143	КМ8-148-2	0,55	<u>26.2550</u>	0,097	<u>2.5467</u>	177,85	<u>452.94</u>	<u>2986.70</u>	<u>756.72</u>	7,66	<u>201.11</u>	<u>1410.77</u>
			14,44		1,4		249	1643	416		111	776
145	КБ21-9-1	10,75	<u>25.5825</u>	0,097	<u>2.4815</u>	177,85	<u>441.34</u>	<u>2703.38</u>	<u>691.84</u>	7,66	<u>195.96</u>	<u>1329.14</u>
			275,02		26,68		4744	29061	7437		2107	14288
153	КБ21-9-1	5	<u>25.5825</u>	0,097	<u>2.4815</u>	177,85	<u>441.34</u>	<u>2703.38</u>	<u>691.84</u>	7,66	<u>195.96</u>	<u>1329.14</u>
			127,91		12,41		2207	13517	3459		980	6646
156	КБ21-31-3	0,2	<u>36.8000</u>	0,097	<u>3.5696</u>	177,85	<u>634.85</u>	<u>3983.60</u>	<u>1016.06</u>	7,66	<u>281.89</u>	<u>1932.80</u>
			7,36		0,71		127	797	204		56	387
158	КМ10-51-32	15	<u>7.2000</u>	0,088	<u>0.6336</u>	177,85	<u>112.69</u>	<u>826.34</u>	<u>206.59</u>	6,83	<u>49.18</u>	<u>368.46</u>
			108		9,5		1690	12395	3099		738	5527
161	КМ10-667-5	1	<u>9.6021</u>	0,079	<u>0.7586</u>	177,85	<u>134.91</u>	<u>1013.87</u>	<u>252.73</u>	6,23	<u>59.82</u>	<u>447.46</u>
			9,6		0,76		135	1014	252		60	447
163	КМ11-60-1	6	<u>7.0050</u>	0,079	<u>0.5534</u>	177,85	<u>98.42</u>	<u>824.90</u>	<u>203.13</u>	6,23	<u>43.64</u>	<u>345.19</u>
			42,03		3,32		591	4950	1218		262	2071
165	КБ21-17-12	0,03	<u>156.1662</u>	0,097	<u>15.1481</u>	177,85	<u>2694.09</u>	<u>18539.01</u>	<u>4671.28</u>	7,66	<u>1196.23</u>	<u>8561.60</u>
			4,69		0,45		81	556	140		36	257
167	КМ10-698-1	1	<u>0.8000</u>	0,079	<u>0.0632</u>	177,85	<u>11.24</u>	<u>81.32</u>	<u>20.36</u>	6,23	<u>4.98</u>	<u>36.58</u>
			0,8		0,06		11	81	21		5	37
169	КБ21-3-1	2,2	<u>24.4200</u>	0,097	<u>2.3687</u>	177,85	<u>421.28</u>	<u>2559.12</u>	<u>655.69</u>	7,66	<u>187.06</u>	<u>1264.03</u>
			53,73		5,21		927	5630	1442		412	2781
172	КБ21-4-2	2,2	<u>9.1634</u>	0,097	<u>0.8888</u>	177,85	<u>158.08</u>	<u>951.58</u>	<u>244.13</u>	7,66	<u>70.19</u>	<u>472.40</u>
			20,16		1,96		348	2094	537		154	1039
175	КМ8-472-10	0,01	<u>62.5375</u>	0,097	<u>6.0661</u>	177,85	<u>1078.86</u>	<u>7013.71</u>	<u>1780.37</u>	7,66	<u>479.04</u>	<u>3338.27</u>
			0,62		0,06		11	70	17		5	33
177	КБ1-164-2	0,2295	<u>261.8000</u>	0,12	<u>31.4160</u>	177,85	<u>5587.34</u>	<u>23695.52</u>	<u>6442.23</u>	7,48	<u>1958.26</u>	<u>13987.83</u>
			60,08		7,21		1282	5438	1479		449	3210
178	КМ8-142-1	0,85	<u>31.8955</u>	0,097	<u>3.0939</u>	177,85	<u>550.24</u>	<u>4011.23</u>	<u>1003.52</u>	7,66	<u>244.32</u>	<u>1798.08</u>
			27,11		2,63		468	3410	852		208	1528
179	КМ8-142-2	0,85	<u>9.6050</u>	0,097	<u>0.9317</u>	177,85	<u>165.70</u>	<u>1201.90</u>	<u>300.87</u>	7,66	<u>73.57</u>	<u>540.14</u>
			8,16		0,79		141	1022	255		63	459
181	КБ1-166-1	0,1445	<u>150.4500</u>	0,12	<u>18.0540</u>	177,85	<u>3210.90</u>	<u>13411.11</u>	<u>3656.84</u>	7,48	<u>1125.37</u>	<u>7993.11</u>
			21,74		2,61		464	1938	528		163	1155
182	КР1-6-1	0,085	<u>183.6000</u>	0,12	<u>22.0320</u>	177,85	<u>3918.39</u>	<u>16995.85</u>	<u>4601.13</u>	7,48	<u>1373.33</u>	<u>9892.85</u>
			15,61		1,87		333	1445	391		117	841
183	С311-30	14,025	<u>0.4110</u>	0,12	<u>0.0493</u>	177,85	<u>8.77</u>	<u>52.17</u>	<u>13.41</u>	7,48	<u>3.07</u>	<u>25.25</u>
			5,76		0,69		123	732	188		43	354
184	КБ34-103-1	0,17	<u>222.0000</u>	0,12	<u>26.6400</u>	177,85	<u>4737.92</u>	<u>22357.62</u>	<u>5961.02</u>	7,48	<u>1660.56</u>	<u>12359.50</u>
			37,74		4,53		805	3801	1014		282	2101
186	КМ8-143-5	1,7	<u>3.4915</u>	0,097	<u>0.3387</u>	177,85	<u>60.23</u>	<u>393.22</u>	<u>99.76</u>	7,66	<u>26.74</u>	<u>186.73</u>
			5,94		0,58		102	668	170		45	317

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
188	КР17-7-14	0,2	<u>30.6400</u>	0,097	<u>2.9721</u>	177,85	<u>528.58</u>	<u>3196.06</u>	<u>819.42</u>	7,66	<u>234.70</u>	<u>1582.70</u>
			6,13		0,59		106	639	164		47	317
190	КМ8-148-1	1,7	<u>17.5400</u>	0,097	<u>1.7014</u>	177,85	<u>302.59</u>	<u>1995.95</u>	<u>505.68</u>	7,66	<u>134.36</u>	<u>942.63</u>
			29,82		2,89		514	3393	860		228	1602
191	КБ21-9-1	0,2	<u>25.5825</u>	0,097	<u>2.4815</u>	177,85	<u>441.34</u>	<u>2703.38</u>	<u>691.84</u>	7,66	<u>195.96</u>	<u>1329.14</u>
			5,12		0,5		88	541	139		39	266
193	КМ6-407-1	1	<u>700.1066</u>	0,079	<u>55.3084</u>	177,85	<u>9836.60</u>	<u>85152.79</u>	<u>20897.67</u>	6,23	<u>4361.66</u>	<u>35095.93</u>
			700,11		55,31		9837	85153	20897		4362	35096
Разом:			4882,92		462,47		82236	541233	137162		36210	255608

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (82236 + 541233 * 1) * 0,0078 = \mathbf{4863 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
- H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (82236 + 541233 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{1070 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (82236 + 541233 * 1) * 0,003739 = \mathbf{2331 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Разом загальнови­роб­ни­чі витрати: 255608 + 4863 + 1070 + 2331 = 263872 грн.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Переві­рив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво дитячого садку на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської області" (коригування)

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-020
на Обладнання електротехнічне

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах	Усереднена вартість людиногодини працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	<u>I блок.</u> Заробітна плата в загальновиробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	<u>II блок.</u> Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат	<u>III блок.</u> Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат	Загально-виробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Разом:			0		0		0	0	0		0	0

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (0 + 0 * 1) * 0,0078 = \mathbf{0 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
- H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (0 + 0 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{0 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (0 + 0 * 1) * 0,003739 = \mathbf{0 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: 0 + 0 + 0 + 0 = 0 грн.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво дитячого садку на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської області" (коригування)

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-021
на Блискавкозахист

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах	Усереднена вартість людиногодини працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	I блок. Заробітна плата в загальновиробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат	Загально-виробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КБ1-164-2	0,672	<u>261,8000</u> 175,93	0,12	<u>31,4160</u> 21,11	177,85	<u>5587,34</u> 3755	<u>23695,52</u> 15923	<u>6442,23</u> 4329	7,48	<u>1958,26</u> 1316	<u>13987,83</u> 9400
2	КБ1-166-1	0,192	<u>150,4500</u> 28,89	0,12	<u>18,0540</u> 3,47	177,85	<u>3210,90</u> 616	<u>13411,11</u> 2575	<u>3656,84</u> 703	7,48	<u>1125,37</u> 216	<u>7993,11</u> 1535
4	КБ1-166-1	0,48	<u>150,4500</u> 72,22	0,12	<u>18,0540</u> 8,67	177,85	<u>3210,90</u> 1541	<u>13411,11</u> 6437	<u>3656,84</u> 1756	7,48	<u>1125,37</u> 540	<u>7993,11</u> 3837

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	КР1-6-1	0,192	<u>183.6000</u>	0,12	<u>22.0320</u>	177,85	<u>3918.39</u>	<u>16995.85</u>	<u>4601.13</u>	7,48	<u>1373.33</u>	<u>9892.85</u>
			35,25		4,23		752	3263	883		264	1899
6	С311-30	31,68	<u>0.4110</u>	0,12	<u>0.0493</u>	177,85	<u>8.77</u>	<u>52.17</u>	<u>13.41</u>	7,48	<u>3.07</u>	<u>25.25</u>
			13,02		1,56		278	1653	425		97	800
7	КМ8-472-8	5,1	<u>27.7328</u>	0,097	<u>2.6901</u>	177,85	<u>478.43</u>	<u>3117.83</u>	<u>791.18</u>	7,66	<u>212.43</u>	<u>1482.04</u>
			141,44		13,72		2440	15901	4035		1083	7558
9	КБ33-30-15	0,5287	<u>78.4784</u>	0,088	<u>6.9061</u>	177,85	<u>1228.25</u>	<u>9868.70</u>	<u>2441.33</u>	6,99	<u>548.56</u>	<u>4218.14</u>
			41,5		3,65		649	5218	1291		290	2230
16	КМ8-420-1	0,17	<u>356.7672</u>	0,097	<u>34.6064</u>	177,85	<u>6154.75</u>	<u>40418.37</u>	<u>10246.09</u>	7,66	<u>2732.84</u>	<u>19133.68</u>
			60,65		5,88		1046	6871	1742		465	3253
21	КМ8-472-2	3,2	<u>23.3664</u>	0,097	<u>2.2665</u>	177,85	<u>403.10</u>	<u>2636.73</u>	<u>668.76</u>	7,66	<u>178.99</u>	<u>1250.85</u>
			74,77		7,25		1290	8438	2140		573	4003
22	КМ8-472-6	0,5	<u>26.4353</u>	0,097	<u>2.5642</u>	177,85	<u>456.05</u>	<u>2978.18</u>	<u>755.53</u>	7,66	<u>202.49</u>	<u>1414.07</u>
			13,22		1,28		228	1489	378		101	707
24	КБ33-26-1	26	<u>1.0950</u>	0,12	<u>0.1314</u>	177,85	<u>23.37</u>	<u>116.36</u>	<u>30.74</u>	7,48	<u>8.19</u>	<u>62.30</u>
			28,47		3,42		608	3025	799		213	1620
Разом:			685,36		74,24		13203	70793	18481		5158	36842

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (13203 + 70793 * 1) * 0,0078 = \mathbf{655 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (13203 + 70793 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{144 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (13203 + 70793 * 1) * 0,003739 = \mathbf{314 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату працездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: $36842 + 655 + 144 + 314 = 37955$ грн.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво дитячого садку на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської області" (коригування)

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-022
на Система пожежної сигналізації та система керування евакуюванням

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах	Усереднена вартість людиногодини працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	I блок. Заробітна плата в загальновиробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат	Загально-виробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КМ10-668-2	138	<u>3.2026</u> 441,96	0,079	<u>0.2530</u> 34,91	177,85	<u>45.00</u> 6210	<u>325.55</u> 44926	<u>81.52</u> 11250	6,23	<u>19.95</u> 2753	<u>146.47</u> 20213
3	КМ10-668-1	3	<u>1.6101</u> 4,83	0,079	<u>0.1272</u> 0,38	177,85	<u>22.62</u> 68	<u>163.67</u> 491	<u>40.98</u> 123	6,23	<u>10.03</u> 30	<u>73.63</u> 221
5	КМ10-309-3	31	<u>1.6000</u> 49,6	0,077	<u>0.1232</u> 3,82	177,85	<u>21.91</u> 679	<u>183.63</u> 5693	<u>45.22</u> 1402	6,17	<u>9.87</u> 306	<u>77.00</u> 2387

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	КМ10-667-4	1	<u>17.6021</u> 17,6	0,079	<u>1.3906</u> 1,39	177,85	<u>247.31</u> 247	<u>1858.59</u> 1858	<u>463.30</u> 463	6,23	<u>109.66</u> 110	<u>820.27</u> 820
9	КМ10-667-13	1	<u>6.4021</u> 6,4	0,079	<u>0.5058</u> 0,51	177,85	<u>89.95</u> 90	<u>650.77</u> 651	<u>162.96</u> 163	6,23	<u>39.89</u> 40	<u>292.80</u> 293
11	КМ10-1-10	2	<u>8.4448</u> 16,89	0,079	<u>0.6671</u> 1,33	177,85	<u>118.65</u> 237	<u>969.21</u> 1938	<u>239.33</u> 479	6,23	<u>52.61</u> 105	<u>410.59</u> 821
14	КМ11-96-1	1	<u>1.6126</u> 1,61	0,079	<u>0.1274</u> 0,13	177,85	<u>22.66</u> 23	<u>178.72</u> 178	<u>44.30</u> 44	6,23	<u>10.05</u> 10	<u>77.01</u> 77
16	КМ10-99-6	1	<u>15.2896</u> 15,29	0,079	<u>1.2079</u> 1,21	177,85	<u>214.82</u> 215	<u>2005.20</u> 2005	<u>488.40</u> 488	6,23	<u>95.25</u> 95	<u>798.47</u> 798
18	КМ8-532-4	4	<u>2.0305</u> 8,12	0,097	<u>0.1970</u> 0,79	177,85	<u>35.03</u> 140	<u>233.49</u> 934	<u>59.07</u> 237	7,66	<u>15.55</u> 62	<u>109.65</u> 439
20	КБ21-2-7	12,2	<u>44.5730</u> 543,79	0,097	<u>4.3236</u> 52,75	177,85	<u>768.95</u> 9381	<u>4586.18</u> 55951	<u>1178.13</u> 14374	7,66	<u>341.43</u> 4165	<u>2288.51</u> 27920
23	КБ21-4-1	12,2	<u>7.8230</u> 95,44	0,097	<u>0.7588</u> 9,26	177,85	<u>134.96</u> 1647	<u>811.26</u> 9897	<u>208.17</u> 2539	7,66	<u>59.92</u> 731	<u>403.05</u> 4917
24	КБ21-9-1	1,8	<u>25.5825</u> 46,05	0,097	<u>2.4815</u> 4,47	177,85	<u>441.34</u> 794	<u>2703.38</u> 4866	<u>691.84</u> 1245	7,66	<u>195.96</u> 353	<u>1329.14</u> 2392
27	КБ21-17-12	0,54	<u>135.7967</u> 73,33	0,097	<u>13.1723</u> 7,11	177,85	<u>2342.69</u> 1265	<u>16120.88</u> 8705	<u>4061.99</u> 2193	7,66	<u>1040.20</u> 562	<u>7444.88</u> 4020
31	КМ10-386-7	2	<u>3.2000</u> 6,4	0,077	<u>0.2464</u> 0,49	177,85	<u>43.82</u> 88	<u>346.40</u> 693	<u>85.85</u> 172	6,17	<u>19.74</u> 39	<u>149.41</u> 299
33	КБ21-2-7	5,5	<u>44.5730</u> 245,15	0,097	<u>4.3236</u> 23,78	177,85	<u>768.95</u> 4229	<u>4586.18</u> 25224	<u>1178.13</u> 6480	7,66	<u>341.43</u> 1878	<u>2288.51</u> 12587
36	КБ21-4-2	5,5	<u>9.1634</u> 50,4	0,097	<u>0.8888</u> 4,89	177,85	<u>158.08</u> 869	<u>951.58</u> 5234	<u>244.13</u> 1343	7,66	<u>70.19</u> 386	<u>472.40</u> 2598
38	КМ10-698-1	6	<u>0.8000</u> 4,8	0,079	<u>0.0632</u> 0,38	177,85	<u>11.24</u> 67	<u>81.32</u> 488	<u>20.36</u> 122	6,23	<u>4.98</u> 30	<u>36.58</u> 219
Разом:			1627,66		147,6		26249	169732	43117		11655	81021

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned}
 & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\
 & = (26249 + 169732 * 1) * 0,0078 = \mathbf{1529 \text{ грн.}}
 \end{aligned}$$

де:

- H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
- H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * H124) * H21 / 100 * H18 / 100 = \\ & = (26249 + 169732 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{336 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * H124) * H116 / 100 = \\ & = (26249 + 169732 * 1) * 0,003739 = \mathbf{733 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: 81021 + 1529 + 336 + 733 = 83619 грн.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво дитячого садку на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської області" (коригування)

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-023
на Пусконаладжувальні роботи пожежної сигналізації

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	I блок. Заробітна плата в загальновиробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат	Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ПЖ5-38	1	23,1600 23,16	0,087	2,0149 2,01	177,85	358,35 358	3567,10 3567	863,60 864	6,74	156,10 156	1378,05 1378
Разом:			23,16		2,01		358	3567	864		156	1378

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (358 + 3567 * 1) * 0,0078 = \mathbf{31 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
- H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (358 + 3567 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{7 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (358 + 3567 * 1) * 0,003739 = \mathbf{15 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: 1378 + 31 + 7 + 15 = 1431 грн.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво дитячого садку на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської області" (коригування)

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-024/ТМК
на Тепломеханічні рішення

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах	Усереднена вартість людиногодини працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	I блок. Заробітна плата в загальновиробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат	Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КБ18-13-1	5	21,8202 109,1	0,079	1,7238 8,62	177,85	306,58 1533	2422,51 12112	600,40 3002	6,26	136,59 683	1043,57 5218
7	КМ10-111-2	4	2,1200 8,48	0,079	0,1675 0,67	177,85	29,79 119	243,31 973	60,08 240	6,23	13,21 53	103,08 412
9	КМ11-31-1	1	0,8000 0,8	0,079	0,0632 0,06	177,85	11,24 11	94,62 95	23,29 24	6,23	4,98 5	39,51 40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	КБ18-16-4	1	<u>6.5387</u> 6,54	0,105	<u>0.6866</u> 0,69	177,85	<u>122.11</u> 122	<u>728.62</u> 729	<u>187.16</u> 187	8,7	<u>56.89</u> 57	<u>366.16</u> 366
12	КБ18-5-1	2	<u>23.6351</u> 47,27	0,079	<u>1.8672</u> 3,73	177,85	<u>332.08</u> 664	<u>2633.12</u> 5267	<u>652.34</u> 1305	6,26	<u>147.96</u> 296	<u>1132.38</u> 2265
14	КБ18-10-1	1	<u>6.2336</u> 6,23	0,105	<u>0.6545</u> 0,65	177,85	<u>116.41</u> 116	<u>693.48</u> 693	<u>178.18</u> 179	8,7	<u>54.23</u> 54	<u>348.82</u> 349
16	КБ18-16-4	1	<u>6.5387</u> 6,54	0,105	<u>0.6866</u> 0,69	177,85	<u>122.11</u> 122	<u>728.62</u> 729	<u>187.16</u> 187	8,7	<u>56.89</u> 57	<u>366.16</u> 366
18	КМ12-807-1	0,5	<u>80.0000</u> 40	0,079	<u>6.3200</u> 3,16	177,85	<u>1124.01</u> 562	<u>9181.60</u> 4591	<u>2267.23</u> 1134	6,23	<u>498.40</u> 249	<u>3889.64</u> 1945
19	КБ18-15-2	2	<u>11.5554</u> 23,11	0,105	<u>1.2133</u> 2,43	177,85	<u>215.79</u> 432	<u>1327.57</u> 2655	<u>339.54</u> 679	8,7	<u>100.53</u> 201	<u>655.86</u> 1312
21	КБ16-11-1	1,1	<u>62.9028</u> 69,19	0,105	<u>6.6048</u> 7,27	177,85	<u>1174.66</u> 1292	<u>7547.09</u> 8302	<u>1918.79</u> 2111	8,7	<u>547.25</u> 602	<u>3640.70</u> 4005
27	КБ16-11-2	0,28	<u>86.8011</u> 24,31	0,105	<u>9.1141</u> 2,55	177,85	<u>1620.95</u> 454	<u>10112.90</u> 2831	<u>2581.45</u> 723	8,7	<u>755.17</u> 211	<u>4957.57</u> 1388
29	КБ16-11-4	0,12	<u>130.6123</u> 15,67	0,105	<u>13.7143</u> 1,65	177,85	<u>2439.09</u> 293	<u>14851.89</u> 1782	<u>3804.02</u> 457	8,7	<u>1136.33</u> 136	<u>7379.44</u> 886
31	КБ16-11-5	0,08	<u>193.3994</u> 15,47	0,105	<u>20.3069</u> 1,62	177,85	<u>3611.59</u> 289	<u>21504.79</u> 1720	<u>5525.60</u> 442	8,7	<u>1682.57</u> 135	<u>10819.76</u> 866
73	КБ16-15-3	8	<u>4.6409</u> 37,13	0,105	<u>0.4873</u> 3,9	177,85	<u>86.67</u> 693	<u>517.17</u> 4138	<u>132.84</u> 1063	8,7	<u>40.38</u> 323	<u>259.89</u> 2079
76	КБ18-21-2	0,1	<u>14.3619</u> 1,44	0,105	<u>1.5080</u> 0,15	177,85	<u>268.20</u> 27	<u>1616.55</u> 162	<u>414.65</u> 42	8,7	<u>124.95</u> 12	<u>807.80</u> 81
77	КБ18-21-3	0,2	<u>17.8594</u> 3,57	0,105	<u>1.8752</u> 0,38	177,85	<u>333.51</u> 67	<u>1991.74</u> 399	<u>511.56</u> 102	8,7	<u>155.38</u> 31	<u>1000.45</u> 200
78	КБ18-21-4	0,2	<u>17.8603</u> 3,57	0,105	<u>1.8753</u> 0,38	177,85	<u>333.53</u> 67	<u>1992.41</u> 399	<u>511.71</u> 102	8,7	<u>155.38</u> 31	<u>1000.62</u> 200
79	КБ18-21-7	0,1	<u>32.6019</u> 3,26	0,105	<u>3.4232</u> 0,34	177,85	<u>608.82</u> 61	<u>3650.25</u> 365	<u>937.00</u> 94	8,7	<u>283.64</u> 28	<u>1829.46</u> 183
80	КР15-17-1	2	<u>1.7510</u> 3,5	0,105	<u>0.1839</u> 0,37	177,85	<u>32.70</u> 65	<u>210.05</u> 421	<u>53.41</u> 108	8,7	<u>15.23</u> 30	<u>101.34</u> 203
81	КР15-17-1	2	<u>1.7510</u> 3,5	0,105	<u>0.1839</u> 0,37	177,85	<u>32.70</u> 65	<u>210.05</u> 421	<u>53.41</u> 108	8,7	<u>15.23</u> 30	<u>101.34</u> 203
82	КР15-17-4	4	<u>2.5980</u> 10,39	0,105	<u>0.2728</u> 1,09	177,85	<u>48.52</u> 194	<u>311.64</u> 1246	<u>79.24</u> 317	8,7	<u>22.60</u> 90	<u>150.36</u> 601
83	КБ18-22-5	1	<u>0.2000</u> 0,2	0,105	<u>0.0210</u> 0,02	177,85	<u>3.73</u> 4	<u>24.34</u> 24	<u>6.18</u> 6	8,7	<u>1.74</u> 2	<u>11.65</u> 12
85	КМ12-698-1	3,4	<u>9.4000</u> 31,96	0,079	<u>0.7426</u> 2,52	177,85	<u>132.07</u> 449	<u>1078.86</u> 3668	<u>266.40</u> 906	6,23	<u>58.56</u> 199	<u>457.03</u> 1554
86	КБ18-22-3	22	<u>0.5100</u> 11,22	0,105	<u>0.0536</u> 1,18	177,85	<u>9.52</u> 209	<u>59.40</u> 1307	<u>15.16</u> 334	8,7	<u>4.44</u> 98	<u>29.12</u> 641

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
88	КБ18-22-4	12	<u>0,5100</u>	0,105	<u>0,0536</u>	177,85	<u>9,52</u>	<u>57,18</u>	<u>14,67</u>	8,7	<u>4,44</u>	<u>28,63</u>
			6,12		0,64		114	686	177		53	344
90	КБ16-29-3	0,08	<u>8,2350</u>	0,105	<u>0,8647</u>	177,85	<u>153,78</u>	<u>1142,23</u>	<u>285,12</u>	8,7	<u>71,64</u>	<u>510,54</u>
			0,66		0,07		12	91	23		6	41
91	КБ16-29-2	0,12	<u>8,2350</u>	0,105	<u>0,8647</u>	177,85	<u>153,78</u>	<u>1142,23</u>	<u>285,12</u>	8,7	<u>71,64</u>	<u>510,54</u>
			0,99		0,1		18	137	34		9	61
92	КБ16-29-1	1,38	<u>8,2350</u>	0,105	<u>0,8647</u>	177,85	<u>153,78</u>	<u>1142,23</u>	<u>285,12</u>	8,7	<u>71,64</u>	<u>510,54</u>
			11,36		1,19		212	1576	394		99	705
93	КБ13-16-6	0,2125	<u>9,7040</u>	0,087	<u>0,8442</u>	177,85	<u>150,15</u>	<u>1229,96</u>	<u>303,62</u>	6,83	<u>66,28</u>	<u>520,05</u>
			2,06		0,18		32	261	65		14	111
94	КБ13-26-6	0,2125	<u>3,7004</u>	0,087	<u>0,3219</u>	177,85	<u>57,26</u>	<u>462,49</u>	<u>114,35</u>	6,83	<u>25,27</u>	<u>196,88</u>
			0,79		0,07		12	98	25		5	42
Разом:			504,43		46,74		8310	57878	14570		3799	26679

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (8310 + 57878 * 1) * 0,0078 = \mathbf{516 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
- H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (8310 + 57878 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{114 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (8310 + 57878 * 1) * 0,003739 = \mathbf{247 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Разом загальновиробничі витрати: 26679 + 516 + 114 + 247 = 27556 грн.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво дитячого садку на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської області" (коригування)

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-025
на Устаткування тепломеханічне

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах	Усереднена вартість людиногодини працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	<u>I блок.</u> Заробітна плата в загальновиробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	<u>II блок.</u> Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат	<u>III блок.</u> Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат	Загально-виробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Разом:			0		0		0	0	0		0	0

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (0 + 0 * 1) * 0,0078 = \mathbf{0 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
- H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (0 + 0 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{0 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (0 + 0 * 1) * 0,003739 = \mathbf{0 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: 0 + 0 + 0 + 0 = 0 грн.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво дитячого садку на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської області" (коригування)

Розрахунок загально-виробничих витрат до локального кошторису № 02-01-026
на Автоматизація теплового пункту

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загально-виробничих витратах	Трудомісткість в загально-виробничих витратах	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загально-виробничих витратах	I блок. Заробітна плата в загально-виробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загально-обов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загально-виробничих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загально-виробничих витрат	Загально-виробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КБ18-22-2	25	<u>0.3600</u> 9	0,105	<u>0.0378</u> 0,95	177,85	<u>6.72</u> 168	<u>42.58</u> 1065	<u>10.85</u> 272	8,7	<u>3.13</u> 78	<u>20.70</u> 518
3	КБ18-22-4	15	<u>0.5100</u> 7,65	0,105	<u>0.0536</u> 0,8	177,85	<u>9.52</u> 143	<u>57.18</u> 858	<u>14.67</u> 219	8,7	<u>4.44</u> 67	<u>28.63</u> 429
5	КМ11-30-1	2	<u>0.4500</u> 0,9	0,079	<u>0.0356</u> 0,07	177,85	<u>6.32</u> 13	<u>53.23</u> 106	<u>13.10</u> 25	6,23	<u>2.80</u> 6	<u>22.22</u> 44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	КМ11-30-1	2	<u>0.4500</u> 0,9	0,079	<u>0.0356</u> 0,07	177,85	<u>6.32</u> 13	<u>53.23</u> 106	<u>13.10</u> 25	6,23	<u>2.80</u> 6	<u>22.22</u> 44
8	КМ8-526-1	66	<u>1.6421</u> 108,38	0,097	<u>0.1593</u> 10,51	177,85	<u>28.33</u> 1870	<u>188.86</u> 12465	<u>47.78</u> 3154	7,66	<u>12.58</u> 830	<u>88.69</u> 5854
9	КМ8-529-3	24	<u>4.8431</u> 116,23	0,097	<u>0.4698</u> 11,27	177,85	<u>83.55</u> 2005	<u>573.07</u> 13754	<u>144.46</u> 3468	7,66	<u>37.10</u> 890	<u>265.11</u> 6363
10	КМ8-816-1	12	<u>6.9725</u> 83,67	0,211	<u>1.4712</u> 17,65	177,85	<u>261.65</u> 3140	<u>730.19</u> 8762	<u>218.20</u> 2618	4,89	<u>34.10</u> 409	<u>513.95</u> 6167
14	КМ11-30-1	1	<u>0.4500</u> 0,45	0,079	<u>0.0356</u> 0,04	177,85	<u>6.32</u> 6	<u>53.23</u> 53	<u>13.10</u> 13	6,23	<u>2.80</u> 3	<u>22.22</u> 22
15	КМ8-526-1	3	<u>1.6421</u> 4,93	0,097	<u>0.1593</u> 0,48	177,85	<u>28.33</u> 85	<u>188.86</u> 567	<u>47.78</u> 143	7,66	<u>12.58</u> 38	<u>88.69</u> 266
16	КМ8-529-3	1	<u>4.8431</u> 4,84	0,097	<u>0.4698</u> 0,47	177,85	<u>83.55</u> 84	<u>573.07</u> 573	<u>144.46</u> 144	7,66	<u>37.10</u> 37	<u>265.11</u> 265
17	КМ8-816-1	1	<u>6.9725</u> 6,97	0,211	<u>1.4712</u> 1,47	177,85	<u>261.65</u> 262	<u>730.19</u> 730	<u>218.20</u> 218	4,89	<u>34.10</u> 34	<u>513.95</u> 514
22	КМ11-138-1	5	<u>1.3337</u> 6,67	0,079	<u>0.1054</u> 0,53	177,85	<u>18.74</u> 94	<u>155.74</u> 779	<u>38.39</u> 191	6,23	<u>8.31</u> 42	<u>65.44</u> 327
23	КМ11-31-1	3	<u>0.8000</u> 2,4	0,079	<u>0.0632</u> 0,19	177,85	<u>11.24</u> 34	<u>94.62</u> 284	<u>23.29</u> 70	6,23	<u>4.98</u> 15	<u>39.51</u> 119
25	КМ11-30-1	7	<u>0.4500</u> 3,15	0,079	<u>0.0356</u> 0,25	177,85	<u>6.32</u> 44	<u>53.23</u> 373	<u>13.10</u> 92	6,23	<u>2.80</u> 20	<u>22.22</u> 156
31	КМ11-60-1	3	<u>7.0050</u> 21,02	0,079	<u>0.5534</u> 1,66	177,85	<u>98.42</u> 295	<u>824.90</u> 2474	<u>203.13</u> 610	6,23	<u>43.64</u> 131	<u>345.19</u> 1036
34	КМ10-668-2	1	<u>3.2026</u> 3,2	0,079	<u>0.2530</u> 0,25	177,85	<u>45.00</u> 45	<u>325.55</u> 325	<u>81.52</u> 81	6,23	<u>19.95</u> 20	<u>146.47</u> 146
36	КМ10-309-3	1	<u>1.6000</u> 1,6	0,077	<u>0.1232</u> 0,12	177,85	<u>21.91</u> 22	<u>183.63</u> 184	<u>45.22</u> 45	6,17	<u>9.87</u> 10	<u>77.00</u> 77
38	КМ8-526-1	1	<u>1.6421</u> 1,64	0,097	<u>0.1593</u> 0,16	177,85	<u>28.33</u> 28	<u>188.86</u> 189	<u>47.78</u> 48	7,66	<u>12.58</u> 13	<u>88.69</u> 89
43	КМ10-386-7	1	<u>3.2000</u> 3,2	0,077	<u>0.2464</u> 0,25	177,85	<u>43.82</u> 44	<u>346.40</u> 346	<u>85.85</u> 85	6,17	<u>19.74</u> 20	<u>149.41</u> 149
45	КМ11-168-1	1	<u>8.1736</u> 8,17	0,079	<u>0.6457</u> 0,65	177,85	<u>114.84</u> 115	<u>930.34</u> 931	<u>229.94</u> 230	6,23	<u>50.92</u> 51	<u>395.70</u> 396
53	КМ8-526-1	2	<u>1.6421</u> 3,28	0,097	<u>0.1593</u> 0,32	177,85	<u>28.33</u> 57	<u>188.86</u> 377	<u>47.78</u> 95	7,66	<u>12.58</u> 25	<u>88.69</u> 177
54	КМ8-529-3	2	<u>4.8431</u> 9,69	0,097	<u>0.4698</u> 0,94	177,85	<u>83.55</u> 167	<u>573.07</u> 1146	<u>144.46</u> 289	7,66	<u>37.10</u> 74	<u>265.11</u> 530
59	КМ8-574-1	0,32	<u>24.6600</u> 7,89	0,097	<u>2.3920</u> 0,77	177,85	<u>425.42</u> 136	<u>2841.13</u> 909	<u>718.64</u> 231	7,66	<u>188.90</u> 60	<u>1332.96</u> 427
63	КБ21-12-2	0,31	<u>38.9138</u> 12,07	0,097	<u>3.7746</u> 1,17	177,85	<u>671.32</u> 208	<u>4296.69</u> 1332	<u>1092.96</u> 339	7,66	<u>298.08</u> 92	<u>2062.36</u> 639

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
72	КБ21-3-4	1	<u>16,7200</u>	0,097	<u>1,6218</u>	177,85	<u>288.44</u>	<u>1776.78</u>	<u>454.35</u>	7,66	<u>128.08</u>	<u>870.87</u>
			16,72		1,62		288	1777	455		128	871
79	КБ21-31-3	0,15	<u>36,8000</u>	0,097	<u>3,5696</u>	177,85	<u>634.85</u>	<u>3983.60</u>	<u>1016.06</u>	7,66	<u>281.89</u>	<u>1932.80</u>
			5,52		0,54		95	598	153		42	290
81	КМ8-412-1	1,7	<u>8,0550</u>	0,097	<u>0,7813</u>	177,85	<u>138.96</u>	<u>904.10</u>	<u>229.47</u>	7,66	<u>61.70</u>	<u>430.13</u>
			13,69		1,33		236	1537	390		105	731
82	КМ8-412-2	1,1	<u>9,6825</u>	0,097	<u>0,9392</u>	177,85	<u>167.04</u>	<u>1087.09</u>	<u>275.91</u>	7,66	<u>74.17</u>	<u>517.12</u>
			10,65		1,03		184	1196	303		82	569
Разом:			474,48		55,56		9881	53796	14006		3328	27215

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (9881 + 53796 * 1) * 0,0078 = \mathbf{497 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
- H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (9881 + 53796 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{109 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (9881 + 53796 * 1) * 0,003739 = \mathbf{238 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Разом загальновиробничі витрати: 27215 + 497 + 109 + 238 = 28059 грн.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво дитячого садку на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської області" (коригування)

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-027
на обладнання автоматизації теплового пункту

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	<u>I блок.</u> Заробітна плата в загальновиробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	<u>II блок.</u> Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат	<u>III блок.</u> Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат	Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Разом:			0		0		0	0	0		0	0

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (0 + 0 * 1) * 0,0078 = \mathbf{0 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
- H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (0 + 0 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{0 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (0 + 0 * 1) * 0,003739 = \mathbf{0 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: 0 + 0 + 0 + 0 = 0 грн.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво дитячого садку на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської області" (коригування)

Розрахунок загально-виробничих витрат до локального кошторису № 02-01-028
на Монтаж устаткування харчоблоку

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загально-виробничих витратах	Трудомісткість в загально-виробничих витратах	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загально-виробничих витратах	I блок. Заробітна плата в загально-виробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загально-обов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття реши статей загально-виробничих витрат	III блок. Кошти на покриття реши статей загально-виробничих витрат	Загально-виробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КБ10-37-2	0,03	195.9200 5,88	0,12	23.5104 0,71	177,85	4181.32 125	19025.79 571	5105.56 154	7,48	1465.48 44	10752.36 323
2	КМ28-929-1	1	43.7830 43,78	0,079	3.4589 3,46	177,85	615.16 615	4457.45 4457	1115.97 1116	6,23	272.77 273	2003.90 2004
3	КМ28-927-8	1	12.9590 12,96	0,079	1.0238 1,02	177,85	182.08 182	1386.11 1386	345.00 345	6,23	80.73 81	607.81 608

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	КМ28-927-12	4	<u>12.9590</u> 51,84	0,079	<u>1.0238</u> 4,1	177,85	<u>182.08</u> 728	<u>1386.11</u> 5544	<u>345.00</u> 1380	6,23	<u>80.73</u> 323	<u>607.81</u> 2431
Разом:			114,46		9,29		1650	11958	2995		721	5366

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (1650 + 11958 * 1) * 0,0078 = \mathbf{106 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
- H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (1650 + 11958 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{23 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (1650 + 11958 * 1) * 0,003739 = \mathbf{51 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: 5366 + 106 + 23 + 51 = 5546 грн.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво дитячого садку на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської області" (коригування)

Розрахунок загальнови­робничих витрат до локального кошторису № 02-01-029
на Устаткування харчоблоку

Но­ме­р по­зи­ції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Норматив- но-розра- хункова кошторис- на трудо- місткість робіт, що передба- чені в пря- мих вит- ратах (ро- бітників-бу- дівельників та робітни- ків, що об- слуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від норма- тивно-розрахункової кошторис- ної трудо- місткості робіт, що передба- чені в прямих витратах, до трудо- витрат пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витратах	Трудоміст- кість в за- гальнови- робничих витратах	Усередне- на вартість людино- години пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витра- тах	<u>I блок.</u> Заробітна плата в загально- виробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	<u>II блок.</u> Єдиний внесок на загально- обов'язко- ве держав- не соціаль- не страху- вання,	Усереднені показники для визна- чення кош- тів на пок- риття реш- ти статей загально- виробничих витрат	<u>III блок.</u> Кошти на покриття решти статей загально- виробничих витрат	Загально- виробничі витрати без ураху- вання від- рахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непраце- здатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Разом:			0		0		0	0	0		0	0

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (0 + 0 * 1) * 0,0078 = \mathbf{0 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
- H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (0 + 0 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{0 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (0 + 0 * 1) * 0,003739 = \mathbf{0 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: 0 + 0 + 0 + 0 = 0 грн.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво дитячого садку на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської області" (коригування)

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-030
на Меблі

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах	Усереднена вартість людиногодини працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	<u>I блок.</u> Заробітна плата в загальновиробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	<u>II блок.</u> Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат	<u>III блок.</u> Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат	Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Разом:			0		0		0	0	0		0	0

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (0 + 0 * 1) * 0,0078 = \mathbf{0 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
- H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (0 + 0 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{0 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (0 + 0 * 1) * 0,003739 = \mathbf{0 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: 0 + 0 + 0 + 0 = 0 грн.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво дитячого садку на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської області" (коригування)

Розрахунок загально-виробничих витрат до локального кошторису № 02-01-031
на Монтаж меблів

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загально-виробничих витратах	Трудомісткість в загально-виробничих витратах	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загально-виробничих витратах	I блок. Заробітна плата в загально-виробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загально-обов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загально-виробничих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загально-виробничих витрат	Загально-виробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КБ10-37-1	0,1134	<u>97.9600</u> 11,11	0,12	<u>11.7552</u> 1,33	177,85	<u>2090.66</u> 237	<u>9512.90</u> 1079	<u>2552.78</u> 290	7,48	<u>732.74</u> 83	<u>5376.18</u> 610
2	КБ10-39-1	0,09	<u>106.9700</u> 9,63	0,12	<u>12.8364</u> 1,16	177,85	<u>2282.95</u> 205	<u>10873.50</u> 979	<u>2894.42</u> 261	7,48	<u>800.14</u> 72	<u>5977.51</u> 538
3	КБ17-5-2	0,9	<u>39.4911</u> 35,54	0,105	<u>4.1466</u> 3,73	177,85	<u>737.47</u> 664	<u>4546.48</u> 4092	<u>1162.47</u> 1046	8,7	<u>343.57</u> 309	<u>2243.51</u> 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	КБ10-37-1	0,23091	<u>97.9600</u> 22,62	0,12	<u>11.7552</u> 2,71	177,85	<u>2090.66</u> 483	<u>9512.90</u> 2197	<u>2552.78</u> 589	7,48	<u>732.74</u> 169	<u>5376.18</u> 1241
5	КБ10-39-1	0,02	<u>106.9700</u> 2,14	0,12	<u>12.8364</u> 0,26	177,85	<u>2282.95</u> 46	<u>10873.50</u> 217	<u>2894.42</u> 58	7,48	<u>800.14</u> 16	<u>5977.51</u> 120
Разом:			81,04		9,19		1635	8564	2244		649	4528

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (1635 + 8564 * 1) * 0,0078 = \mathbf{80 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (1635 + 8564 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{18 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (1635 + 8564 * 1) * 0,003739 = \mathbf{38 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: 4528 + 80 + 18 + 38 = 4664 грн.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво дитячого садку на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської області" (коригування)

Розрахунок загальновиборничих витрат до локального кошторису № 06-01-01
на Теплопостачання

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиборничих витратах	Трудомісткість в загальновиборничих витратах	Усереднена вартість людиногодини працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиборничих витратах	I блок. Заробітна плата в загальновиборничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиборничих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загальновиборничих витрат	Загальновиборничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КБ1-12-8	0,152	<u>64.6431</u> 9,83	0,094	<u>6.0765</u> 0,92	177,85	<u>1080.70</u> 164	<u>8272.49</u> 1257	<u>2057.70</u> 313	6,99	<u>451.86</u> 69	<u>3590.26</u> 546
2	КБ1-17-8	0,086	<u>87.6622</u> 7,54	0,094	<u>8.2402</u> 0,71	177,85	<u>1465.53</u> 126	<u>11565.59</u> 994	<u>2866.85</u> 246	6,99	<u>612.76</u> 53	<u>4945.14</u> 425
3	КБ1-164-2	0,2	<u>314.1600</u> 62,83	0,094	<u>29.5310</u> 5,91	177,85	<u>5252.10</u> 1050	<u>28434.62</u> 5687	<u>7411.08</u> 1483	6,99	<u>2195.98</u> 439	<u>14859.16</u> 2972

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	КБ23-1-1	1,4	<u>16.3200</u>	0,094	<u>1.5341</u>	177,85	<u>272.84</u>	<u>1584.84</u>	<u>408.69</u>	6,99	<u>114.08</u>	<u>795.61</u>
			22,85		2,15		382	2219	572		160	1114
5	КБ1-28-1	0,158	<u>7.3712</u>	0,094	<u>0.6929</u>	177,85	<u>123.23</u>	<u>1087.31</u>	<u>266.32</u>	6,99	<u>51.52</u>	<u>441.07</u>
			1,16		0,11		19	172	43		8	70
6	С311-30	141,9	<u>0.4110</u>	0,094	<u>0.0386</u>	177,85	<u>6.87</u>	<u>52.17</u>	<u>12.99</u>	6,99	<u>2.87</u>	<u>22.73</u>
			58,32		5,48		975	7403	1843		407	3225
7	КБ8-2-1	10	<u>2.6399</u>	0,094	<u>0.2482</u>	177,85	<u>44.13</u>	<u>262.74</u>	<u>67.51</u>	6,99	<u>18.45</u>	<u>130.09</u>
			26,4		2,48		441	2628	675		185	1301
8	КБ7-61-1	0,30299	<u>662.2009</u>	0,094	<u>62.2469</u>	177,85	<u>11070.61</u>	<u>77280.20</u>	<u>19437.18</u>	6,99	<u>4628.78</u>	<u>35136.57</u>
			200,64		18,86		3354	23416	5890		1402	10646
13	КБ24-10-4	0,2	<u>1651.0949</u>	0,094	<u>155.2029</u>	177,85	<u>27602.84</u>	<u>195064.49</u>	<u>48986.81</u>	6,99	<u>11541.15</u>	<u>88130.80</u>
			330,22		31,04		5521	39013	9797		2308	17626
19	КР16-23-4	0,1296	<u>416.1531</u>	0,094	<u>39.1184</u>	177,85	<u>6957.21</u>	<u>54837.53</u>	<u>13594.84</u>	6,99	<u>2908.91</u>	<u>23460.96</u>
			53,93		5,07		902	7107	1762		377	3041
22	КБ24-11-1	4	<u>5.2908</u>	0,094	<u>0.4973</u>	177,85	<u>88.45</u>	<u>662.00</u>	<u>165.10</u>	6,99	<u>36.98</u>	<u>290.53</u>
			21,16		1,99		354	2648	660		148	1162
Разом:			794,88		74,72		13288	92544	23284		5556	42128

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (13288 + 92544 * 1) * 0,0078 = \mathbf{825 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (13288 + 92544 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{182 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (13288 + 92544 * 1) * 0,003739 = \mathbf{396 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату працездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: $42128 + 825 + 182 + 396 = 43531$ грн.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво дитячого садку на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської області" (коригування)

Розрахунок загальновиборничих витрат до локального кошторису № 06-01-02
на Водопостачання

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиборничих витратах	Трудомісткість в загальновиборничих витратах	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиборничих витратах	I блок. Заробітна плата в загальновиборничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиборничих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загальновиборничих витрат	Загальновиборничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КБ1-12-8	0,28842	<u>64.6431</u> 18,65	0,094	<u>6.0765</u> 1,75	177,85	<u>1080.70</u> 312	<u>8272.49</u> 2386	<u>2057.70</u> 594	6,99	<u>451.86</u> 130	<u>3590.26</u> 1036
2	КБ1-17-8	0,1311	<u>87.6622</u> 11,49	0,094	<u>8.2402</u> 1,08	177,85	<u>1465.53</u> 192	<u>11565.59</u> 1516	<u>2866.85</u> 376	6,99	<u>612.76</u> 80	<u>4945.14</u> 648
3	КБ1-164-2	0,4	<u>314.1600</u> 125,66	0,094	<u>29.5310</u> 11,81	177,85	<u>5252.10</u> 2101	<u>28434.62</u> 11374	<u>7411.08</u> 2965	6,99	<u>2195.98</u> 878	<u>14859.16</u> 5944

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	КБ23-1-1	2,622	<u>16.3200</u> 42,79	0,094	<u>1.5341</u> 4,02	177,85	<u>272.84</u> 715	<u>1584.84</u> 4155	<u>408.69</u> 1072	6,99	<u>114.08</u> 299	<u>795.61</u> 2086
5	КБ1-28-1	0,10488	<u>7.3712</u> 0,77	0,094	<u>0.6929</u> 0,07	177,85	<u>123.23</u> 13	<u>1087.31</u> 114	<u>266.32</u> 28	6,99	<u>51.52</u> 5	<u>441.07</u> 46
7	КБ1-28-1	0,32842	<u>7.3712</u> 2,42	0,094	<u>0.6929</u> 0,23	177,85	<u>123.23</u> 40	<u>1087.31</u> 357	<u>266.32</u> 88	6,99	<u>51.52</u> 17	<u>441.07</u> 145
8	С311-30	216,315	<u>0.4110</u> 88,91	0,094	<u>0.0386</u> 8,36	177,85	<u>6.87</u> 1486	<u>52.17</u> 11285	<u>12.99</u> 2810	6,99	<u>2.87</u> 621	<u>22.73</u> 4917
9	КБ22-11-1	0,047	<u>240.8163</u> 11,32	0,094	<u>22.6367</u> 1,06	177,85	<u>4025.94</u> 189	<u>26699.89</u> 1255	<u>6759.68</u> 318	6,99	<u>1683.31</u> 79	<u>12468.93</u> 586
11	КБ22-11-3	0,39	<u>356.7270</u> 139,13	0,094	<u>33.5323</u> 13,08	177,85	<u>5963.73</u> 2326	<u>39519.80</u> 15412	<u>10006.38</u> 3903	6,99	<u>2493.52</u> 972	<u>18463.63</u> 7201
13	КБ22-11-5	0,002	<u>460.8365</u> 0,92	0,094	<u>43.3186</u> 0,09	177,85	<u>7704.22</u> 15	<u>50550.41</u> 102	<u>12816.02</u> 26	6,99	<u>3221.25</u> 6	<u>23741.49</u> 47
15	КБ22-34-10	0,1	<u>52.7849</u> 5,28	0,094	<u>4.9618</u> 0,5	177,85	<u>882.45</u> 88	<u>6036.36</u> 604	<u>1522.14</u> 152	6,99	<u>368.97</u> 37	<u>2773.56</u> 277
17	КБ22-34-1	1,5	<u>36.0566</u> 54,08	0,094	<u>3.3893</u> 5,08	177,85	<u>602.79</u> 904	<u>4125.19</u> 6188	<u>1040.16</u> 1560	6,99	<u>252.04</u> 378	<u>1894.99</u> 2842
23	КБ22-36-1	1	<u>1.7765</u> 1,78	0,094	<u>0.1670</u> 0,17	177,85	<u>29.70</u> 30	<u>194.94</u> 195	<u>49.42</u> 50	6,99	<u>12.42</u> 12	<u>91.54</u> 92
25	КБ22-36-2	2	<u>2.8564</u> 5,71	0,094	<u>0.2685</u> 0,54	177,85	<u>47.75</u> 96	<u>313.45</u> 626	<u>79.46</u> 158	6,99	<u>19.97</u> 40	<u>147.18</u> 294
27	КБ22-40-3	8	<u>0.9890</u> 7,91	0,094	<u>0.0930</u> 0,74	177,85	<u>16.53</u> 132	<u>130.20</u> 1042	<u>32.28</u> 259	6,99	<u>6.91</u> 55	<u>55.72</u> 446
29	КБ22-40-1	2	<u>0.5245</u> 1,05	0,094	<u>0.0493</u> 0,1	177,85	<u>8.77</u> 18	<u>69.06</u> 138	<u>17.12</u> 34	6,99	<u>3.67</u> 7	<u>29.56</u> 59
31	КБ22-47-1	0,02	<u>84.5064</u> 1,69	0,094	<u>7.9436</u> 0,16	177,85	<u>1412.77</u> 28	<u>9474.29</u> 189	<u>2395.15</u> 48	6,99	<u>590.70</u> 12	<u>4398.62</u> 88
32	КБ22-48-1	1	<u>2.6732</u> 2,68	0,094	<u>0.2513</u> 0,25	177,85	<u>44.69</u> 45	<u>287.62</u> 287	<u>73.11</u> 72	6,99	<u>18.69</u> 19	<u>136.49</u> 136
33	КБ22-37-3	2	<u>3.0675</u> 6,14	0,094	<u>0.2883</u> 0,58	177,85	<u>51.28</u> 103	<u>313.86</u> 628	<u>80.33</u> 160	6,99	<u>21.44</u> 43	<u>153.05</u> 306
36	КБ22-41-1	0,264	<u>189.4698</u> 50,02	0,094	<u>17.8102</u> 4,7	177,85	<u>3167.54</u> 836	<u>21362.50</u> 5640	<u>5396.61</u> 1425	6,99	<u>1324.39</u> 350	<u>9888.54</u> 2611
45	КБ8-3-7	0,25	<u>33.5000</u> 8,38	0,094	<u>3.1490</u> 0,79	177,85	<u>560.05</u> 140	<u>3801.58</u> 950	<u>959.56</u> 239	6,99	<u>234.17</u> 59	<u>1753.78</u> 438
Разом:			586,78		55,16		9809	64443	16337		4099	30245

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (9809 + 64443 * 1) * 0,0078 = \mathbf{579 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
- H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (9809 + 64443 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{127 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (9809 + 64443 * 1) * 0,003739 = \mathbf{278 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: 30245 + 579 + 127 + 278 = 31229 грн.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво дитячого садку на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської області" (коригування)

Розрахунок загальновиборничих витрат до локального кошторису № 06-01-03
на Каналізація

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиборничих витратах	Трудомісткість в загальновиборничих витратах	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиборничих витратах	I блок. Заробітна плата в загальновиборничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиборничих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загальновиборничих витрат	Загальновиборничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КБ1-12-8	0,1311	<u>64.6431</u> 8,48	0,094	<u>6.0765</u> 0,8	177,85	<u>1080.70</u> 142	<u>8272.49</u> 1084	<u>2057.70</u> 270	6,99	<u>451.86</u> 59	<u>3590.26</u> 471
2	КБ1-17-8	0,0581	<u>87.6622</u> 5,09	0,094	<u>8.2402</u> 0,48	177,85	<u>1465.53</u> 85	<u>11565.59</u> 672	<u>2866.85</u> 166	6,99	<u>612.76</u> 36	<u>4945.14</u> 287
3	КБ1-164-2	0,18	<u>314.1600</u> 56,55	0,094	<u>29.5310</u> 5,32	177,85	<u>5252.10</u> 945	<u>28434.62</u> 5118	<u>7411.08</u> 1335	6,99	<u>2195.98</u> 395	<u>14859.16</u> 2675

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	КБ23-1-1	1,082	<u>16.3200</u> 17,66	0,094	<u>1.5341</u> 1,66	177,85	<u>272.84</u> 295	<u>1584.84</u> 1715	<u>408.69</u> 443	6,99	<u>114.08</u> 123	<u>795.61</u> 861
5	КБ1-28-1	0,04728	<u>7.3712</u> 0,35	0,094	<u>0.6929</u> 0,03	177,85	<u>123.23</u> 6	<u>1087.31</u> 51	<u>266.32</u> 13	6,99	<u>51.52</u> 2	<u>441.07</u> 21
7	КБ1-28-1	0,1491	<u>7.3712</u> 1,1	0,094	<u>0.6929</u> 0,1	177,85	<u>123.23</u> 18	<u>1087.31</u> 162	<u>266.32</u> 40	6,99	<u>51.52</u> 8	<u>441.07</u> 66
8	С311-30	95,865	<u>0.4110</u> 39,4	0,094	<u>0.0386</u> 3,7	177,85	<u>6.87</u> 659	<u>52.17</u> 5001	<u>12.99</u> 1245	6,99	<u>2.87</u> 275	<u>22.73</u> 2179
9	КБ22-11-3	0,017	<u>356.7270</u> 6,07	0,094	<u>33.5323</u> 0,57	177,85	<u>5963.73</u> 101	<u>39519.80</u> 672	<u>10006.38</u> 171	6,99	<u>2493.52</u> 42	<u>18463.63</u> 314
11	КБ22-11-5	0,18	<u>460.8365</u> 82,95	0,094	<u>43.3186</u> 7,8	177,85	<u>7704.22</u> 1387	<u>50550.41</u> 9099	<u>12816.02</u> 2306	6,99	<u>3221.25</u> 580	<u>23741.49</u> 4273
13	КБ22-11-7	0,005	<u>650.2412</u> 3,25	0,094	<u>61.1227</u> 0,31	177,85	<u>10870.67</u> 54	<u>71857.55</u> 359	<u>18200.21</u> 91	6,99	<u>4545.19</u> 23	<u>33616.07</u> 168
15	КБ22-34-1	0,5	<u>36.0566</u> 18,03	0,094	<u>3.3893</u> 1,69	177,85	<u>602.79</u> 301	<u>4125.19</u> 2063	<u>1040.16</u> 520	6,99	<u>252.04</u> 126	<u>1894.99</u> 947
17	КБ22-47-2	0,05	<u>89.8463</u> 4,5	0,094	<u>8.4456</u> 0,42	177,85	<u>1502.04</u> 75	<u>10073.06</u> 504	<u>2546.52</u> 128	6,99	<u>628.03</u> 31	<u>4676.59</u> 234
18	КБ22-48-1	1	<u>4.6781</u> 4,68	0,094	<u>0.4397</u> 0,44	177,85	<u>78.21</u> 78	<u>503.33</u> 503	<u>127.94</u> 128	6,99	<u>32.70</u> 33	<u>238.85</u> 239
19	КБ8-2-2	1,41	<u>2.9009</u> 4,09	0,094	<u>0.2727</u> 0,38	177,85	<u>48.50</u> 68	<u>290.50</u> 410	<u>74.58</u> 105	6,99	<u>20.28</u> 29	<u>143.36</u> 202
20	КБ23-13-3	0,1	<u>246.7454</u> 24,67	0,094	<u>23.1941</u> 2,32	177,85	<u>4125.06</u> 413	<u>28335.27</u> 2833	<u>7141.27</u> 714	6,99	<u>1724.75</u> 172	<u>12991.08</u> 1299
30	КБ8-3-7	0,573	<u>33.5000</u> 19,2	0,094	<u>3.1490</u> 1,8	177,85	<u>560.05</u> 321	<u>3801.58</u> 2178	<u>959.56</u> 550	6,99	<u>234.17</u> 134	<u>1753.78</u> 1005
31	КБ8-3-8	0,512	<u>108.1400</u> 55,37	0,094	<u>10.1652</u> 5,2	177,85	<u>1807.87</u> 926	<u>11984.07</u> 6136	<u>3034.23</u> 1553	6,99	<u>755.90</u> 387	<u>5598.00</u> 2866
33	КБ22-11-9	0,001	<u>776.0640</u> 0,78	0,094	<u>72.9500</u> 0,07	177,85	<u>12974.16</u> 13	<u>86770.36</u> 87	<u>21943.79</u> 22	6,99	<u>5424.69</u> 5	<u>40342.64</u> 40
35	КБ22-34-6	0,1	<u>78.3916</u> 7,84	0,094	<u>7.3688</u> 0,74	177,85	<u>1310.54</u> 131	<u>9012.77</u> 901	<u>2271.13</u> 227	6,99	<u>547.96</u> 55	<u>4129.63</u> 413
37	КБ22-34-15	0,1	<u>112.9449</u> 11,29	0,094	<u>10.6168</u> 1,06	177,85	<u>1888.20</u> 189	<u>12978.64</u> 1298	<u>3270.70</u> 327	6,99	<u>789.48</u> 79	<u>5948.38</u> 595
40	КБ17-7-1	0,1	<u>233.0820</u> 23,31	0,094	<u>21.9097</u> 2,19	177,85	<u>3896.64</u> 390	<u>24814.59</u> 2481	<u>6316.47</u> 631	6,99	<u>1629.24</u> 163	<u>11842.35</u> 1184
Разом:			394,66		37,08		6597	43327	10985		2757	20339

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (6597 + 43327 * 1) * 0,0078 = \mathbf{389 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
- H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (6597 + 43327 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{86 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (6597 + 43327 * 1) * 0,003739 = \mathbf{187 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: 20339 + 389 + 86 + 187 = 21001 грн.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво дитячого садку на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської області" (коригування)

Розрахунок загальновиборничих витрат до локального кошторису № 07-01-01
на Благоустрій

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиборничих витратах	Трудомісткість в загальновиборничих витратах	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиборничих витратах	I блок. Заробітна плата в загальновиборничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиборничих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загальновиборничих витрат	Загальновиборничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КБ27-12-1	3,4575	<u>24.1459</u> 83,48	0,132	<u>3.1873</u> 11,02	177,85	<u>566.85</u> 1960	<u>2864.94</u> 9905	<u>754.99</u> 2611	9,18	<u>221.66</u> 766	<u>1543.50</u> 5337
2	КБ27-13-1	1,383	<u>62.8183</u> 86,88	0,132	<u>8.2920</u> 11,47	177,85	<u>1474.73</u> 2040	<u>7490.79</u> 10359	<u>1972.41</u> 2727	9,18	<u>576.67</u> 798	<u>4023.81</u> 5565
3	КБ27-26-1	1,383	<u>32.3041</u> 44,67	0,132	<u>4.2641</u> 5,9	177,85	<u>758.38</u> 1049	<u>4123.72</u> 5703	<u>1074.06</u> 1485	9,18	<u>296.55</u> 410	<u>2128.99</u> 2944

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	КБ27-27-1	1,383	<u>28,7999</u> 39,83	0,132	<u>3,8016</u> 5,26	177,85	<u>676.11</u> 935	<u>3657.56</u> 5059	<u>953.41</u> 1318	9,18	<u>264.38</u> 366	<u>1893.90</u> 2619
7	КБ27-17-3	12,264	<u>32,5598</u> 399,32	0,132	<u>4,2979</u> 52,71	177,85	<u>764.38</u> 9374	<u>3380.80</u> 41462	<u>911.94</u> 11184	9,18	<u>298.90</u> 3666	<u>1975.22</u> 24224
8	КБ27-65-5	1,2264	<u>683,2406</u> 837,92	0,132	<u>90,1878</u> 110,61	177,85	<u>16039.89</u> 19671	<u>75781.76</u> 92938	<u>20200.76</u> 24775	9,18	<u>6272.15</u> 7692	<u>42512.80</u> 52138
11	КБ27-15-1	0,5336	<u>42,9887</u> 22,94	0,132	<u>5,6745</u> 3,03	177,85	<u>1009.21</u> 539	<u>5030.59</u> 2685	<u>1328.76</u> 708	9,18	<u>394.64</u> 211	<u>2732.61</u> 1458
13	КБ27-12-1	0,2806	<u>24,1459</u> 6,78	0,132	<u>3,1873</u> 0,89	177,85	<u>566.85</u> 159	<u>2864.94</u> 804	<u>754.99</u> 212	9,18	<u>221.66</u> 62	<u>1543.50</u> 433
14	КБ27-13-1	0,2806	<u>62,8183</u> 17,63	0,132	<u>8,2920</u> 2,33	177,85	<u>1474.73</u> 414	<u>7490.79</u> 2102	<u>1972.41</u> 553	9,18	<u>576.67</u> 162	<u>4023.81</u> 1129
15	КБ27-13-4	-0,2806	<u>4,3264</u> -1,21	0,132	<u>0,5711</u> -0,16	177,85	<u>101.57</u> -29	<u>553.06</u> -155	<u>144.02</u> -40	9,18	<u>39.72</u> -11	<u>285.31</u> -80
17	ЗБ1-2-1	2,806	<u>16,5304</u> 46,39	0,12	<u>1,9836</u> 5,57	177,85	<u>352.79</u> 990	<u>1896.63</u> 5322	<u>494.87</u> 1388	7,48	<u>123.65</u> 347	<u>971.31</u> 2725
18	ЗБ1-2-2	2,806	<u>17,9424</u> 50,35	0,12	<u>2,1531</u> 6,04	177,85	<u>382.93</u> 1075	<u>2070.33</u> 5809	<u>539.72</u> 1514	7,48	<u>134.21</u> 377	<u>1056.86</u> 2966
19	КБ27-15-1	0,908	<u>42,9887</u> 39,03	0,132	<u>5,6745</u> 5,15	177,85	<u>1009.21</u> 916	<u>5030.59</u> 4568	<u>1328.76</u> 1207	9,18	<u>394.64</u> 358	<u>2732.61</u> 2481
20	КБ27-15-2	-0,908	<u>1,5340</u> -1,39	0,132	<u>0,2025</u> -0,18	177,85	<u>36.01</u> -33	<u>207.28</u> -188	<u>53.52</u> -48	9,18	<u>14.08</u> -13	<u>103.61</u> -94
22	КБ47-25-2	9,08	<u>27,1100</u> 246,16	0,088	<u>2,3857</u> 21,66	177,85	<u>424.29</u> 3853	<u>2509.57</u> 22787	<u>645.45</u> 5860	6,99	<u>189.50</u> 1721	<u>1259.24</u> 11434
23	КБ47-25-6	9,08	<u>8,2400</u> 74,82	0,088	<u>0,7251</u> 6,58	177,85	<u>128.96</u> 1171	<u>829.85</u> 7535	<u>210.94</u> 1915	6,99	<u>57.60</u> 523	<u>397.50</u> 3609
24	КБ47-25-6	22,63	<u>8,2400</u> 186,47	0,088	<u>0,7251</u> 16,41	177,85	<u>128.96</u> 2918	<u>829.85</u> 18780	<u>210.94</u> 4774	6,99	<u>57.60</u> 1303	<u>397.50</u> 8995
25	КБ47-21-2	32,8	<u>18,0900</u> 593,35	0,088	<u>1,5919</u> 52,21	177,85	<u>283.12</u> 9286	<u>1886.97</u> 61893	<u>477.42</u> 15659	6,99	<u>126.45</u> 4148	<u>886.99</u> 29093
27	КБ1-164-2	0,636	<u>261,8000</u> 166,5	0,12	<u>31,4160</u> 19,98	177,85	<u>5587.34</u> 3554	<u>23695.52</u> 15070	<u>6442.23</u> 4097	7,48	<u>1958.26</u> 1245	<u>13987.83</u> 8896
28	КБ27-66-5	6,1	<u>94,9650</u> 579,29	0,132	<u>12,5354</u> 76,47	177,85	<u>2229.42</u> 13599	<u>9662.90</u> 58944	<u>2616.31</u> 15960	9,18	<u>871.78</u> 5318	<u>5717.51</u> 34877
29	КБ27-66-4	9,8	<u>82,7050</u> 810,51	0,132	<u>10,9171</u> 106,99	177,85	<u>1941.60</u> 19028	<u>8473.68</u> 83042	<u>2291.36</u> 22455	9,18	<u>759.23</u> 7440	<u>4992.19</u> 48923
32	КР1-20-1	0,297	<u>173,4000</u> 51,5	0,12	<u>20,8080</u> 6,18	177,85	<u>3700.70</u> 1099	<u>16051.64</u> 4767	<u>4345.51</u> 1291	7,48	<u>1297.03</u> 385	<u>9343.24</u> 2775
33	КР1-7-4	0,98	<u>195,5000</u> 191,59	0,12	<u>23,4600</u> 22,99	177,85	<u>4172.36</u> 4089	<u>19872.58</u> 19475	<u>5289.89</u> 5184	7,48	<u>1462.34</u> 1433	<u>10924.59</u> 10706
34	КБ7-24-12	3,5846	<u>267,7847</u> 959,9	0,12	<u>32,1342</u> 115,19	177,85	<u>5715.06</u> 20486	<u>31929.10</u> 114453	<u>8281.72</u> 29687	7,48	<u>2003.03</u> 7180	<u>15999.81</u> 57353

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	КБ7-25-9	0,04	<u>122.8853</u> 4,92	0,12	<u>14.7462</u> 0,59	177,85	<u>2622.62</u> 105	<u>12550.29</u> 502	<u>3338.04</u> 133	7,48	<u>919.18</u> 37	<u>6879.84</u> 275
39	КБ7-25-9	0,03	<u>122.8853</u> 3,68	0,12	<u>14.7462</u> 0,44	177,85	<u>2622.62</u> 79	<u>12550.29</u> 376	<u>3338.04</u> 99	7,48	<u>919.18</u> 28	<u>6879.84</u> 206
42	КБ7-24-12	0,1342	<u>267.7847</u> 35,93	0,12	<u>32.1342</u> 4,31	177,85	<u>5715.06</u> 767	<u>31929.10</u> 4285	<u>8281.72</u> 1111	7,48	<u>2003.03</u> 269	<u>15999.81</u> 2147
46	КБ7-25-9	0,01	<u>107.4428</u> 1,07	0,12	<u>12.8931</u> 0,13	177,85	<u>2293.04</u> 23	<u>10980.56</u> 110	<u>2920.19</u> 29	7,48	<u>803.67</u> 8	<u>6016.90</u> 60
49	КБ6-1-1	0,013	<u>161.3641</u> 2,1	0,12	<u>19.3637</u> 0,25	177,85	<u>3443.83</u> 45	<u>16006.39</u> 208	<u>4279.05</u> 55	7,48	<u>1207.00</u> 16	<u>8929.88</u> 116
50	КБ10-83-1	21	<u>6.0000</u> 126	0,12	<u>0.7200</u> 15,12	177,85	<u>128.05</u> 2689	<u>604.26</u> 12689	<u>161.11</u> 3384	7,48	<u>44.88</u> 942	<u>334.04</u> 7015
51	КБ10-82-1	3,464	<u>357.1450</u> 1237,15	0,12	<u>42.8574</u> 148,46	177,85	<u>7622.19</u> 26403	<u>39159.70</u> 135649	<u>10292.02</u> 35652	7,48	<u>2671.44</u> 9254	<u>20585.65</u> 71309
52	КР1-19-2	0,0145	<u>547.4000</u> 7,94	0,12	<u>65.6880</u> 0,95	177,85	<u>11682.61</u> 169	<u>50672.82</u> 735	<u>13718.19</u> 200	7,48	<u>4094.55</u> 59	<u>29495.35</u> 428
53	КБ6-11-6	2,075	<u>54.4472</u> 112,98	0,12	<u>6.5337</u> 13,56	177,85	<u>1162.01</u> 2411	<u>6399.74</u> 13279	<u>1663.59</u> 3452	7,48	<u>407.27</u> 845	<u>3232.87</u> 6708
54	КБ6-1-1	0,0145	<u>185.5687</u> 2,69	0,12	<u>22.2682</u> 0,32	177,85	<u>3960.41</u> 57	<u>18407.34</u> 267	<u>4920.91</u> 72	7,48	<u>1388.05</u> 20	<u>10269.37</u> 149
Разом:			7067,17		848,43		150891	761219	200663		57365	408919

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (150891 + 761219 * 1) * 0,0078 = \mathbf{7114 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
- H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (150891 + 761219 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{1565 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (150891 + 761219 * 1) * 0,003739 = \mathbf{3410 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: 408919 + 7114 + 1565 + 3410 = 421008 грн.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво дитячого садку на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської області" (коригування)

Розрахунок загальновиборничих витрат до локального кошторису № 07-01-02
на Обладнання

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиборничих витратах	Трудомісткість в загальновиборничих витратах	Усереднена вартість людиногодини працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиборничих витратах	<u>I блок.</u> Заробітна плата в загальновиборничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	<u>II блок.</u> Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиборничих витрат	<u>III блок.</u> Кошти на покриття решти статей загальновиборничих витрат	Загальновиборничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Разом:			0		0		0	0	0		0	0

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (0 + 0 * 1) * 0,0078 = \mathbf{0 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
- H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (0 + 0 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{0 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (0 + 0 * 1) * 0,003739 = \mathbf{0 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: 0 + 0 + 0 + 0 = 0 грн.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво дитячого садку на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської області" (коригування)

Загальновиробничі витрати до об'єкту 02-01

Дитячий садок на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської област

Номер локаль- ного кошторису	Найменування локального кошторису	Норматив- но-розра- хункова кошторисна трудоміст- кість робіт, що перед- бачені в прямих вит- ратах, люд.год	Трудоміст- кість в за- гальновир- обничих витратах, люд.год	I блок. Заробітна плата в загально- виробничих витратах, грн.	Заробітна плата в прямих витратах, грн.	II блок. Єдиний внесок на загально- обов'язко- ве держав- не соціаль- не страху- вання, грн.	III блок. Кошти на покриття решти статей загально- виробничих витрат, грн.	Додаткові кошти II блоку, що пов'язані з оплатою тичасової непраце- здатності, грн.	Всього загально- виробничих витрат, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02-01-01	ЛК на Архітектурно- будівельні рішення 1	57742,13	6928,82	1232293	6148217	1623715	431906	97829	3385743
02-01-02	ЛК на Вхідна група №1	1187,39	141,88	25231	136074	35483	8872	2138	71724
02-01-03	ЛК на Вхідна група №2	829,22	98,85	17578	94335	24616	6191	1483	49868
02-01-04	ЛК на Вхідна група №4	942,61	112,47	19996	107513	28056	7035	1691	56778
02-01-05	ЛК на Вхідна група №6	87,86	10,54	1876	9737	2555	656	154	5241
02-01-06	ЛК на Вхідна група №8	78,15	9,32	1657	8816	2303	583	139	4682
02-01-07	ЛК на Вхідна група №10	165,76	19,81	3521	18692	4888	1236	294	9939
02-01-08	ЛК на Архітектурно- будівельні рішення 2	72906,35	8743,54	1555039	8172755	2140104	545467	128942	4369552
02-01-09	ЛК на Монтаж підйомного обладнання	370,06	29,24	5200	42819	10564	2305	637	18706
02-01-010	ЛК на Підйомне обладнання	0	0	0	0	0	0	0	0
02-01-011	ЛК на Доступність та зручності для МГН	464,78	54,93	9772	53754	13974	3519	843	28108
02-01-012	ЛК на Структурована кабельна система (локальна мережа інтернет та IP- телефонізація)	1366,3	120,35	21401	149664	37632	9530	2268	70831
02-01-013	ЛК на Обладнання СКС	0	0	0	0	0	0	0	0
02-01-014	ЛК на Водопостачання та каналізація	3333,46	332,14	59071	380349	96674	27297	5824	188866
02-01-015	ЛК на Обладнання водопостачання та каналізації	0	0	0	0	0	0	0	0
02-01-016	ЛК на Опалення	4269,77	443,59	78891	487636	124637	36141	7509	247178

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02-01-017	ЛК на Вентиляція	2085,03	196,83	35008	221352	56406	17110	3399	111923
02-01-018	ЛК на Обладнання вентиляції	0	0	0	0	0	0	0	0
02-01-019	ЛК на Електромонтажні роботи	4882,92	462,47	82236	541233	137162	36210	8264	263872
02-01-020	ЛК на Обладнання електротехнічне	0	0	0	0	0	0	0	0
02-01-021	ЛК на Блискавкозахист	685,36	74,24	13203	70793	18481	5158	1113	37955
02-01-022	ЛК на Система пожежної сигналізації та система керування евакуюванням	1627,66	147,6	26249	169732	43117	11655	2598	83619
02-01-023	ЛК на Пусконаладжувальні роботи пожежної сигналізації	23,16	2,01	358	3567	864	156	53	1431
02-01-024/ТМК	ЛК на Тепломеханічні рішення	504,43	46,74	8310	57878	14570	3799	877	27556
02-01-025	ЛК на Устаткування тепломеханічне	0	0	0	0	0	0	0	0
02-01-026	ЛК на Автоматизація теплового пункту	474,48	55,56	9881	53796	14006	3328	844	28059
02-01-027	ЛК на обладнання автоматизації теплового пункту	0	0	0	0	0	0	0	0
02-01-028	ЛК на Монтаж устаткування харчоблоку	114,46	9,29	1650	11958	2995	721	180	5546
02-01-029	ЛК на Устаткування харчоблоку	0	0	0	0	0	0	0	0
02-01-030	ЛК на Меблі	0	0	0	0	0	0	0	0
02-01-031	ЛК на Монтаж меблів	81,04	9,19	1635	8564	2244	649	136	4664
Разом:		154222,38	18049,41	3210056	16949234	4435046	1159524	267215	9071841

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво дитячого садку на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської області" (коригування)

Загальновиробничі витрати до об'єкту 06-01

Зовнішні мережі

Номер локаль- ного кошторису	Найменування локального кошторису	Норматив- но-розра- хункова кошторисна трудоміст- кість робіт, що перед- бачені в прямих вит- ратах, люд.год	Трудоміст- кість в за- гальновироб- ничих витратах, люд.год	<u>I блок.</u> Заробітна плата в загально- виробничих витратах, грн.	Заробітна плата в прямих витратах, грн.	<u>II блок.</u> Єдиний внесок на загально- обов'язко- ве держав- не соціаль- не страху- вання, грн.	<u>III блок.</u> Кошти на покриття решти статей загально- виробничих витрат, грн.	Додаткові кошти II блоку, що пов'язані з оплатою тичасової непраце- здатності, грн.	Всього загально- виробничих витрат, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
06-01-01	ЛК на Теплопостачання	794,88	74,72	13288	92544	23284	5556	1403	43531
06-01-02	ЛК на Водопостачання	586,78	55,16	9809	64443	16337	4099	984	31229
06-01-03	ЛК на Каналізація	394,66	37,08	6597	43327	10985	2757	662	21001
Разом:		1776,32	166,96	29694	200314	50606	12412	3049	95761

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво дитячого садку на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської області" (коригування)

Загальновиробничі витрати до об'єкту 07-01

Благоустрій території

Номер локаль- ного кошторису	Найменування локального кошторису	Норматив- но-розра- хункова кошторисна трудоміст- кість робіт, що перед- бачені в прямих вит- ратах, люд.год	Трудоміст- кість в за- гальновироб- ничих витратах, люд.год	<u>I блок.</u> Заробітна плата в загально- виробничих витратах, грн.	Заробітна плата в прямих витратах, грн.	<u>II блок.</u> Єдиний внесок на загально- обов'язко- ве держав- не соціаль- не страху- вання, грн.	<u>III блок.</u> Кошти на покриття решти статей загально- виробничих витрат, грн.	Додаткові кошти II блоку, що пов'язані з оплатою тичасової непраце- здатності, грн.	Всього загально- виробничих витрат, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
07-01-01	ЛК на Благоустрій	7067,17	848,43	150891	761219	200663	57365	12089	421008
07-01-02	ЛК на Обладнання	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом:		7067,17	848,43	150891	761219	200663	57365	12089	421008

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Додаток Д (Е) довідковий
до ДБН А.2.2-3:2014
затверджений Наказом
Мінрегіонбуду України
від 04.06.2014 № 163

Відомість обсягів робіт

"Будівництво дитячого садку на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської області" (коригування)

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-01 на Архітектурно-будівельні рішення 1</u>			
	<u>Розділ 1. Демонтаж монолитних ділянок перекриття</u>			
1	Розбирання монолітних залізобетонних перекриттів	м3	2,2	
	<u>Розділ 2. Ділянки монолітні</u>			
2	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 10-20мм	м3	2,35	
	<u>Розділ 3. Отвори</u>			
3	Різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів GSA-20LS HYDROSTRESS, глибина різання 200 мм	м різ.	6,25	
4	Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів GSA-20LS HYDROSTRESS	м різ.	6,25	
5	Підсилення цегляних стін стальними обоями	т	0,2287	
6	Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса	м2	6,6	
7	Різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів GSA-20LS HYDROSTRESS, глибина різання 200 мм	м різ.	6,4	
8	Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів GSA-20LS HYDROSTRESS	м різ.	6,4	
9	Підсилення цегляних стін стальними обоями	т	0,21974	
10	Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса	м2	6,8	
11	Різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів GSA-20LS HYDROSTRESS, глибина різання 200 мм	м різ.	6,3	
12	Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів GSA-20LS HYDROSTRESS	м різ.	6,3	
13	Підсилення цегляних стін стальними обоями	т	0,21544	
14	Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса	м2	6,7	
15	Різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів GSA-20LS HYDROSTRESS, глибина різання 200 мм	м різ.	3,5	

1	2	3	4	5
16	Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів GSA-20LS HYDROSTRESS	м різ.	3,5	
17	Підсилення цегляних стін стальними обіймами	т	0,11392	
18	Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса	м2	3,7	
19	Різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів GSA-20LS HYDROSTRESS, глибина різання 200 мм	м різ.	3,75	
20	Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів GSA-20LS HYDROSTRESS	м різ.	3,75	
21	Підсилення цегляних стін стальними обіймами	т	0,2328	
22	Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса	м2	7,1	
	<u>Розділ 4. Сходові майданчики в осях 5-6-Г-Е</u>			
23	Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею	т	0,363	
24	Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею	т	0,363	
25	Бетонування некратних місць бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 10-20мм	м3	0,6	
26	Укладання сходів по готовій основі з окремих східців гладких	м	12	
	<u>Розділ 5. Плита монолитна ПЛ1</u>			
27	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 10-20мм	м3	0,4	
	<u>Розділ 6. Плита монолитна ПЛ2</u>			
28	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 10-20мм	м3	0,5	
	<u>Розділ 7. Прибудова та вхідна група №9</u>			
29	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	м3	157	
30	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	м3	44,5	
31	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	10,5	
32	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	м3	55	
33	Перевезення ґрунту до 30 км	т	255,75	
34	Улаштування основи під фундаменти піщаної	м3	5,2	
35	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 10-20мм	м3	24,62	
36	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских бетон В 15 (М 200), F 200 (мрз 200), крупність заповнювача 10-20мм	м3	4,78	
37	Улаштування фундаментних плит залізобетонних із ребрами угору /сходи/ бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 10-20мм	м3	1,3	

1	2	3	4	5
38	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг /МН111-6/	т	0,0048	
39	Монтаж зв'язок і розпірок з одиночних і парних кутів, гнutoзварних профілів для прогонів до 24 м при висоті будівлі до 25 м	т	1,1242	
40	Ґрунтування металевих поверхонь за два рази Ґрунтовкою ГФ-021	м2	28,7	
41	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	28,7	
42	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	м2	35	
43	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі <u>Розділ 8. Покриття входу в осях 3-4-А-Б</u>	м2	4	
44	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,6648	
45	Монтаж колон одноповерхових і багатоповерхових будівель і кранових естакад висотою до 25 м суцільного перерізу масою до 1,0 т	т	0,2363	
46	Монтаж вертикальних зв'язок у вигляді ферм для прогонів до 24 м при висоті будівлі до 25 м	т	0,4285	
47	Ґрунтування металевих поверхонь за два рази Ґрунтовкою ГФ-021	м2	9,9	
48	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	9,9	
49	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	м2	9,2	
50	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі <u>Розділ 9. Вхідна група №5 в осях 8-11 вздовж осі Л</u>	м2	2,1	
51	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 2	м3	50,2	
52	Перевезення ґрунту до 30 км	т	82,83	
53	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 10-20мм	м3	2	
54	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 10-20мм	м3	3,5	
55	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 20 (М250), крупність заповнювача 10-20 мм/	м3	8	
56	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2 <u>Розділ 10. Ганок вхідної групи №7</u>	м3	17,7	
57	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 2	м3	9	
58	Перевезення ґрунту до 30 км	т	14,85	
59	Улаштування основи під фундаменти піщаної	м3	6	
60	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 15 (М200), крупність заповнювача 10-20 мм/	м3	1,8	
61	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,3048	

1	2	3	4	5
62	Монтаж зв'язок і розпірок з одиночних і парних кутів, гнutoзварних профілів для прогонів до 24 м при висоті будівлі до 25 м	т	0,3048	
63	Ґрунтування металевих поверхонь за два рази Ґрунтовкою ГФ-021	м2	8	
64	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	8	
65	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	м2	10	
66	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі <u>Розділ 11. Відновлення цегляної кладки</u>	м2	1,85	
67	Посилення стін торкретуванням, товщина шару 10 мм	м2	450	
68	На кожні 10 мм зміни товщини шару посилення стін торкретуванням додавати до товщ.30мм	м2	450	
69	Посилення стін торкретуванням, товщина шару 10 мм	м2	1360	
70	На кожні 10 мм зміни товщини шару посилення стін торкретуванням додавати до товщ.50мм <u>Розділ 12. Посилення фундаментів плит посилення підвалу. АБ-5.6.2</u>	м2	1360	
71	Зміна рівня підлоги у будівлі, виймання ґрунту з розробленням та навантаженням	м3	88,8	
72	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	м3	88,8	
73	Перевезення ґрунту до 30 км	т	142,08	
74	Улаштування бетонної підготовки	м3	89	
75	Підсилення фундаментів монолітними залізобетонними обоймами <u>Розділ 13. Посилення стін</u>	м3	555	
76	Підсилення цегляних стін монолітними залізобетонними обоймами <u>Розділ 14. Монолітні з/б стіни підвалу</u>	м3	350	
77	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 5-10мм <u>Розділ 15. Колони КМ1</u>	м3	10,5	
78	Улаштування колон цивільних будівель у металевій опалубці /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 5-10мм/ <u>Розділ 16. Колони КМ2</u>	м3	18,4	
79	Улаштування колон цивільних будівель у металевій опалубці /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 5-10мм/ <u>Розділ 17. Плита перекриття підвалу на відм.-0,770</u>	м3	11,07	
80	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача 10-20мм <u>Розділ 18. Монолітний з/б тоннель</u>	м3	444	
81	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м3	173	
82	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	87	
83	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	м3	86	
84	Перевезення ґрунту до 30 км	т	137,6	

1	2	3	4	5
85	Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою більше 6 м, товщиною понад 200 мм до 300 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 5-10мм <u>Розділ 19. Проріз в стіні підвалу по вісі А в вісях 9-12</u>	м3	35	
86	Різання вертикальних бетонних конструкцій настінною пилкою DZ-S Set B HYDROSTRESS при глибині різання 500 мм	м різ.	5,4	
87	Підсилення прорізів стін стальними обоймами	т	0,22184	
88	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 /2шари/	м2	7,1	
89	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	7,1	
90	Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса <u>Локальний кошторис 02-01-02 на Вхідна група №1</u> <u>Розділ 1. Вхідна група №1</u>	м2	2	
91	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	м3	135,34	
92	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	м3	176,42	
93	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	9	
94	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	м3	185,42	
95	Перевезення ґрунту до 30 км	т	223,311	
96	Улаштування основи під фундаменти піщаної	м3	7,17	
97	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 7,5 (М 100), крупність заповнювача 10-20мм	м3	3,69	
98	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских бетон сульфатостійкий В 15 (М 200), W 4, крупність заповнювача 10-20мм	м3	10,47	
99	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 10-20мм	м3	18,932	
100	Улаштування фундаментних плит залізобетонних із ребрами угору бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 10-20мм	м3	2,91	
101	Улаштування балок фундаментних /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 10-20 мм/	м3	0,273	
102	Улаштування балок фундаментних /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 10-20 мм/	м3	0,325	
103	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача 10-20мм	м3	3,454	
104	Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою більше 6 м, товщиною понад 150 мм до 200 мм бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача 10-20мм	м3	3,74	
105	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 20 (М250), крупність заповнювача 10-20 мм/	м3	0,66	
106	Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею	т	1,1437	
107	Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею	т	1,1437	

1	2	3	4	5
108	Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021	м2	55,1	
109	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 /2шари/	м2	55,1	
110	Виготовлення огорожі сходів	т	0,0477	
111	Виготовлення огорожі сходів	т	0,0252	
112	Виготовлення огорожі сходів	т	0,0754	
113	Виготовлення огорожі сходів	т	0,0437	
114	Виготовлення огорожі сходів	т	0,0744	
115	Виготовлення огорожі сходів	т	0,063	
116	Виготовлення огорожі сходів	т	0,05	
117	Виготовлення огорожі сходів	т	0,0124	
118	Виготовлення огорожі сходів	т	0,0663	
119	Виготовлення огорожі сходів	т	0,0388	
120	Виготовлення огорожі сходів	т	0,057	
121	Виготовлення огорожі сходів	т	0,0419	
122	Виготовлення огорожі сходів	т	0,0819	
123	Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021	м2	38,6	
124	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 /2шари/	м2	38,6	
	<u>Розділ 2. Навіс 1</u>			
125	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,1935	
126	Монтаж вертикальних зв'язок у вигляді ферм для прогонів до 24 м при висоті будівлі до 25 м	т	0,1449	
127	Монтаж прогонів із кроком ферм до 12 м при висоті будівлі до 25 м	т	0,0486	
128	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	м2	7,86	
129	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	м2	0,81	
130	Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021	м2	4,5	
131	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	4,5	
	<u>Розділ 3. Навіс 2</u>			
132	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,2775	
133	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. /закладні деталі/	т	0,0148	
134	Монтаж зв'язок і розпірок з одиночних і парних кутів, гнutoзварних профілів для прогонів до 24 м при висоті будівлі до 25 м	т	0,2923	
135	Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021	м2	11,84	
136	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	11,84	
137	Улаштування каркасів акустичних конструкцій стель металевих	м2	10,6	
138	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі й бетону в 2 шари	м2	14,2	
139	Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою до 3 м, товщиною до 100 мм бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 10-20мм	м3	0,568	
140	Облицювання каркасів стель неперфорованими плитами, дюралюмінієм товщиною 1 мм	м2	10,6	

1	2	3	4	5
141	Опорядження поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 2 мм	м2	36,07	
142	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. /закладні деталі/	т	0,05935	
143	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,05935	
144	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону <u>Локальний кошторис 02-01-03 на Вхідна група №2</u>	м2	122,6	
<u>Розділ 1. Вхідна група №2</u>				
145	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	м3	93,6	
146	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	м3	116,7	
147	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	11	
148	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	м3	127,7	
149	Перевезення ґрунту до 30 км	т	104,94	
150	Улаштування основи під фундаменти піщаної	м3	5,8	
151	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 7,5 (М 100), крупність заповнювача 10-20мм	м3	3,1	
152	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских бетон сульфатостійкий В 15 (М 200), W 4, крупність заповнювача 10-20мм	м3	8,7	
153	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 10-20мм	м3	17	
154	Улаштування фундаментних плит залізобетонних із ребрами угору бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 10-20мм	м3	2,91	
155	Улаштування балок фундаментних /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 10-20 мм/	м3	0,325	
156	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача 10-20мм	м3	3,688	
157	Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою більше 6 м, товщиною понад 150 мм до 200 мм бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача 10-20мм	м3	4,242	
158	Улаштування фундаментних плит залізобетонних із ребрами угору бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 10-20мм	м3	0,8	
159	Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею	т	1,1437	
160	Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021	м2	55,1	
161	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 /2шари/	м2	55,1	
162	Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею	т	0,5589	
163	Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею	т	0,5589	
164	Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021	м2	55,4	

1	2	3	4	5
165	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 /2шари/ <u>Розділ 2. Навіс 1</u>	м2	55,4	
166	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,2504	
167	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. /закладні деталі/	т	0,0148	
168	Монтаж зв'язок і розпірок з одиночних і парних кутів, гнutoзварних профілів для прогонів до 24 м при висоті будівлі до 25 м	т	0,2652	
169	Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021	м2	8,28	
170	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	8,28	
171	Улаштування каркасів акустичних конструкцій стель металевих	м2	8,6	
172	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі й бетону в 2 шари	м2	14	
173	Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою до 3 м, товщиною до 100 мм бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 10-20мм	м3	0,424	
174	Облицювання каркасів стель неперфорованими плитами, дюралюмінієм товщиною 1 мм	м2	8,6	
175	Опорядження поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 2 мм	м2	30	
176	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. /закладні деталі/	т	0,0448	
177	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,0336	
178	Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 10 кг	т	0,0112	
179	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону <u>Локальний кошторис 02-01-04 на Вхідна група №4</u> <u>Розділ 1. Вхідна група №4</u>	м2	122	
180	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	м3	99,37	
181	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	м3	39,63	
182	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	7	
183	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	м3	108,1	
184	Перевезення ґрунту до 30 км	т	178,365	
185	Улаштування основи під фундаменти піщаної	м3	5,52	
186	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 7,5 (М 100), крупність заповнювача 10-20мм	м3	1,6	
187	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских бетон сульфатостійкий В 15 (М 200), W 4, крупність заповнювача 10-20мм	м3	4,77	

1	2	3	4	5
188	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 10-20мм	м3	13,146	
189	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских бетон сульфатостійкий В 15 (М 200), W 4, крупність заповнювача 10-20мм	м3	2,34	
190	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских бетон сульфатостійкий В 15 (М 200), W 4, крупність заповнювача 10-20мм	м3	0,489	
191	Улаштування фундаментних плит залізобетонних із ребрами угору бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 10-20мм	м3	3,288	
192	Улаштування балок фундаментних /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 10-20 мм/	м3	0,425	
193	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача 10-20мм	м3	1,458	
194	Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою більше 6 м, товщиною понад 150 мм до 200 мм бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача 10-20мм	м3	3,39	
195	Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею	т	1,5726	
196	Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею	т	1,5726	
197	Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021	м2	99,45	
198	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 /2шари/ <u>Розділ 2. Навіс 1</u>	м2	99,45	
199	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,1533	
200	Монтаж вертикальних зв'язок у вигляді ферм для прогонів до 24 м при висоті будівлі до 25 м	т	0,1533	
201	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	м2	17,7	
202	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	м2	2,25	
203	Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021	м2	14,96	
204	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 <u>Розділ 3. Навіс 2</u>	м2	14,96	
205	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,1477	
206	Монтаж зв'язок і розпірок з одиночних і парних кутів, гнutoзварних профілів для прогонів до 24 м при висоті будівлі до 25 м	т	0,1477	
207	Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021	м2	5,08	
208	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	5,08	
209	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	м2	4,8	
210	Улаштування каркасів акустичних конструкцій стель металевих	м2	7,95	
211	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі й бетону в 2 шари	м2	10,5	

1	2	3	4	5
212	Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою до 3 м, товщиною до 100 мм бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 10-20мм	м3	0,384	
213	Облицювання каркасів стель неперфорованими плитами, дюралюмінієм товщиною 1 мм	м2	7,95	
214	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. /закладні деталі/	т	0,0785	
215	Установлення закладних деталей вагою понад 20 кг	т	0,0227	
216	Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 10 кг	т	0,0112	
217	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,0396	
218	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні будового мурування, цеглі, бетону <u>Локальний кошторис 02-01-05 на Вхідна група №6</u>	м2	110	
<u>Розділ 1. Вхідна група №6</u>				
219	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	м3	15,2	
220	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	м3	22,8	
221	Улаштування основи під фундаменти піщаної	м3	1,4	
222	Улаштування фундаментних плит залізобетонних із ребрами угору бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 10-20мм	м3	6,008	
223	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача 10-20мм	м3	1,766	
224	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача 10-20мм	м3	1,781	
225	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні будового мурування, цеглі, бетону <u>Локальний кошторис 02-01-06 на Вхідна група №8</u>	м2	52	
<u>Розділ 1. Вхідна група №8</u>				
226	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	м3	8,12	
227	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	м3	8,12	
228	Улаштування основи під фундаменти піщаної	м3	1,04	
229	Улаштування фундаментних плит залізобетонних із ребрами угору бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 10-20мм <u>Розділ 2. Навіс 1</u>	м3	3,775	
230	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,1533	
231	Монтаж вертикальних зв'язок у вигляді ферм для прогонів до 24 м при висоті будівлі до 25 м	т	0,1533	
232	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	м2	4,83	
233	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	м2	1,65	

1	2	3	4	5
234	Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021	м2	11,83	
235	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	11,83	
236	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону <u>Локальний кошторис 02-01-07 на Вхідна група №10</u>	м2	36	
<u>Розділ 1. Вхідна група №10</u>				
237	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	м3	14	
238	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	м3	15,13	
239	Улаштування основи під фундаменти піщаної	м3	2,1	
240	Улаштування фундаментних плит залізобетонних із ребрами угору бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 10-20мм <u>Розділ 2. Навіс 1</u>	м3	3,802	
241	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,4362	
242	Монтаж вертикальних зв'язок у вигляді ферм для прогонів до 24 м при висоті будівлі до 25 м	т	0,4362	
243	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	м2	16,2	
244	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	м2	2,55	
245	Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021	м2	17,22	
246	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	17,22	
247	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону <u>Локальний кошторис 02-01-08 на Архітектурно-будівельні рішення 2</u>	м2	54	
<u>Розділ 1. Підвал</u>				
248	Демонтаж стіни товщ.400мм з фундаментних блоків	м3	2,628	
249	Улаштування фундаментів стовпів бетонних бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 10-20мм	м3	3,6	
250	(Демонтаж) Укладання перемичок масою до 0,3 т	шт	2	
251	Демонтаж стіни товщ.400мм з фундаментних блоків	м3	2	
252	(Демонтаж) Укладання перемичок масою до 0,3 т	шт	5	
253	Демонтаж стіни товщ.400мм з фундаментних блоків	м3	0,888	
254	(Демонтаж) Укладання перемичок масою до 0,3 т	шт	2	
255	Демонтаж стіни товщ.400мм з фундаментних блоків	м3	0,72	
256	Мурування перегородок армованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	м2	258,33	
257	Обклеювання склотканиною стін в один шар	м2	19,2	
258	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,127	
259	Забивання щілин мінватою	м3	0,192	
260	Мурування внутрішніх стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м	м3	63,4	
261	Армування мурування стін та інших конструкцій	т	0,05616	
262	Укладання перемичок масою до 0,3 т	шт	47	

1	2	3	4	5
263	Улаштування перегородок каркасно-фільончастих у санвузлах <u>Розділ 2. 1, 2 поверхи</u>	м2	23,32	
264	Розбирання кам'яної кладки частини з цегли не правильної форми прорізу (існуючий) для влаштування прорізу прямокутної форми розмірами 1,6х2(Н)м.	м3	0,26	
265	Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли до плити перекриття	м3	0,08	
266	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	28	
267	Знімання незасклених віконних рам	м2	103,345	
268	Розбирання цегляних перегородок	м3	5,55	
269	(Демонтаж) Укладання перемичок масою до 0,3 т	шт	50	
270	Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли (проріз №11)	м3	0,08	
271	Армування мурування стін та інших конструкцій	т	0,000711	
272	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3	0,152	
273	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3	0,513	
274	Мурування внутрішніх стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м/ Закладення дверних прорізів/	м3	0,97	
275	Армування мурування стін та інших конструкцій	т	0,00043	
276	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли до плити перекриття	м3	3,72	
277	(Демонтаж) Укладання перемичок масою до 0,3 т	шт	1	
278	Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли до плити перекриття	м3	3,72	
279	Армування мурування стін та інших конструкцій	т	0,00178	
280	Мурування перегородок армованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	м2	235,83	
281	Обклеювання склотканиною стін в один шар	м2	19,38	
282	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,1313	
283	Забивання щілин мінватою	м3	0,196	
284	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	м2	12,8	
285	Мурування внутрішніх стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м	м3	0,44	
286	Армування мурування стін та інших конструкцій	т	0,00107	
287	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3	1,08	
288	Мурування внутрішніх стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м	м3	1,63	
289	Армування мурування стін та інших конструкцій	т	0,0043	
290	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3	2,22	
291	Мурування перегородок армованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м <u>Розділ 3. Прибудова у вісях 3-6/1 та А-Г</u>	м2	6,42	
292	Мурування перегородок армованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	м2	23	
293	Обклеювання склотканиною стін в один шар	м2	2,328	
294	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,01443	
295	Забивання щілин мінватою	м3	0,023	
296	Мурування зовнішніх простих стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м	м3	7,6	
297	Армування мурування стін та інших конструкцій	т	0,03982	
298	Мурування зовнішніх простих стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м	м3	2,93	
299	Армування мурування стін та інших конструкцій	т	0,01936	

1	2	3	4	5
300	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 1 шар	м2	5,52	
301	Улаштування перегородок каркасно-фільончастих у санвузлах	м2	31,02	
302	Улаштування перегородок каркасно-фільончастих у санвузлах	м2	50,02	
303	Установлення металевої огорожі без поручня <u>Розділ 4. Вхідна група №1</u>	м	1,42	
304	Антисептування водними розчинами стін	м2	51,78	
305	Обклеювання склосіткою стін у середині приміщень	м2	51,78	
306	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення] цементно-вапняним розчином, товщина шару 5 мм	м2	51,78	
307	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	51,78	
308	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	51,78	
309	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	51,78	
310	Утеплення фасадів екструдованими базальтовими плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі /Штукатурка Ceresit СТ 35 зерно 3,5мм	м2	35,06	
311	Антисептування водними розчинами стель	м2	31,07	
312	Обклеювання склотканиною стелі в один шар	м2	31,07	
313	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стель [одношарове штукатурення] цементно-вапняним розчином, товщина шару 5 мм	м2	31,07	
314	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м2	31,07	
315	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	31,07	
316	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	31,07	
317	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	63,96	
318	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	24,63	
319	Установлення металевої огорожі без поручня	м	41,74	
320	Установлення металевої огорожі без поручня	м	4	
321	Установлення металевої огорожі без поручня <u>Розділ 5. Вхідна група №2</u>	м	5,6	
322	Антисептування водними розчинами стін	м2	52	
323	Обклеювання склосіткою стін у середині приміщень	м2	52	
324	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення] цементно-вапняним розчином, товщина шару 5 мм	м2	52	
325	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	52	
326	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	52	
327	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	52	
328	Утеплення фасадів екструдованими базальтовими плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі /Штукатурка Ceresit СТ 35 зерно 3,5мм	м2	34	
329	Антисептування водними розчинами стель	м2	27,54	
330	Обклеювання склотканиною стелі в один шар	м2	27,54	

1	2	3	4	5
331	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стель [одношарове штукатурення] цементно-вапняним розчином, товщина шару 5 мм	м2	27,54	
332	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м2	27,54	
333	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	27,54	
334	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	27,54	
335	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	52,3	
336	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	24,63	
337	Установлення металевої огорожі без поручня	м	46,2	
338	Установлення металевої огорожі без поручня	м	1,6	
339	Установлення металевої огорожі без поручня	м	5,6	
	<u>Розділ 6. Вхідна група №3</u>			
340	Антисептування водними розчинами стін	м2	52,2	
341	Обклеювання склосіткою стін у середині приміщень	м2	52,2	
342	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення] цементно-вапняним розчином, товщина шару 5 мм	м2	52,2	
343	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	52,2	
344	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	52,2	
345	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	52,2	
346	Утеплення фасадів екструдованими базальтовими плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі /Штукатурка Ceresit СТ 35 зерно 3,5мм	м2	34,2	
347	Антисептування водними розчинами стель	м2	27,55	
348	Обклеювання склотканиною стелі в один шар	м2	27,55	
349	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стель [одношарове штукатурення] цементно-вапняним розчином, товщина шару 5 мм	м2	27,55	
350	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м2	27,55	
351	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	27,55	
352	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	27,55	
353	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	58,8	
354	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	24,63	
355	Установлення металевої огорожі без поручня	м	43	
356	Установлення металевої огорожі без поручня	м	1,6	
357	Установлення металевої огорожі без поручня	м	5,6	
	<u>Розділ 7. Вхідна група №4</u>			
358	Антисептування водними розчинами стін	м2	38,52	
359	Обклеювання склосіткою стін у середині приміщень	м2	38,52	
360	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення] цементно-вапняним розчином, товщина шару 5 мм	м2	38,52	
361	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	38,52	

1	2	3	4	5
362	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	38,52	
363	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	38,52	
364	Утеплення фасадів екструдованими базальтовими плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі /Штукатурка Ceresit СТ 35 зерно 3,5мм	м2	15,94	
365	Антисептування водними розчинами стель	м2	7,04	
366	Обклеювання склотканиною стелі в один шар	м2	7,04	
367	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стель [одношарове штукатурення] цементно-вапняним розчином, товщина шару 5 мм	м2	7,04	
368	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м2	7,04	
369	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	7,04	
370	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	7,04	
371	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	18,85	
372	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	35,56	
373	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	м2	4,74	
374	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	м2	4,74	
375	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару до 5 мм	м2	4,74	
376	Утеплення плитами пінополістирольними товщиною 50 мм /Н=900мм/	м	5,3	
377	Обклеювання склотканиною стін в один шар	м2	4,74	
378	Установлення металевої огорожі без поручня	м	29,4	
379	Установлення металевої огорожі без поручня	м	3,67	
	<u>Розділ 8. Вхідна група №5</u>			
380	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	34,2	
381	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	7	
382	Установлення металевої огорожі без поручня	м	7,6	
	<u>Розділ 9. Вхідна група №6</u>			
383	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	12,98	
384	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	5,2	
385	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	8,07	
386	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	8,07	
387	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	8,07	
388	Установлення металевої огорожі без поручня	м	6,56	
389	Установлення металевої огорожі без поручня	м	2,38	
390	Установлення металевої огорожі без поручня	м	1,42	
	<u>Розділ 10. Вхідна група №7</u>			

1	2	3	4	5
391	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	9,35	
392	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	м2	6,24	
393	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	м2	6,24	
394	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару до 5 мм	м2	6,24	
395	Утеплення плитами пінополістирольними товщиною 50 мм /H=900мм/	м	6,93	
396	Обклеювання склотканиною стін в один шар	м2	6,24	
397	Установлення металевої огорожі без поручня	м	4,54	
	<u>Розділ 11. Вхідна група №8</u>			
398	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	11,26	
399	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	м2	7,3	
400	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	м2	7,3	
401	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару до 5 мм	м2	7,3	
402	Утеплення плитами пінополістирольними товщиною 50 мм /H=900мм/	м	8,1	
403	Обклеювання склотканиною стін в один шар	м2	7,3	
404	Установлення металевої огорожі без поручня	м	4,2	
405	Установлення металевої огорожі без поручня	м	1,5	
406	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	м2	5,7	
407	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	м2	0,49	
	<u>Розділ 12. Вхідна група №9</u>			
408	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	5,42	
409	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	10,5	
410	Установлення металевої огорожі без поручня	м	2,8	
	<u>Розділ 13. Вхідна група №10. Рампа</u>			
411	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	м2	18,24	
412	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	м2	0,81	
413	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	3,5	
414	Навішування водостічних жолобів з готових елементів	м	4	
415	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	18,9	
416	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	2,25	
417	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	м2	9,13	
418	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	м2	9,13	
419	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару до 5 мм	м2	9,13	

1	2	3	4	5
420	Утеплення плитами пінополістирольними товщиною 50 мм /H=900мм/	м	10,2	
421	Обклеювання склотканиною стін в один шар	м2	91,3	
422	Установлення металевої огорожі без поручня	м	4,6	
423	Установлення металевої огорожі без поручня	м	2,1	
	<u>Розділ 14. Покрівля</u>			
424	Демонтаж парапету (цегла керамічна товщ.380мм); внутрішні перегорродки	м3	110,6	
425	(Демонтаж) Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	м2	1220	
426	(Демонтаж) Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини	м2	1220	
427	Демонтаж вентканалів	м3	66,4	
428	Утеплення покриттів керамзитом	м3	134,024	
429	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	м2	1222	
430	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини	м2	1222	
431	Пароізоляція - плівка ПАРОБАР'ЄР тм/H110 з обов'язковим проклеюванням стиків та напусків стрічкою К-2 (с заведенням на стіни на 320мм)	м2	1337,7	
432	Утеплення покриттів плитами з легких [ніздрюватих] бетонів або фіброліту насухо	м2	1222	
433	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	1222	
434	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	м2	1222	
435	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини до 60мм	м2	1222	
436	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	м2	1222	
437	Улаштування покрівель рулонних мембранних, в один шар	м2	1222	
438	Влаштування парапету з цегли [керамічної] товщ.380мм (H=1200мм) при висоті поверху до 4 м	м3	91,9	
439	Армування мурування стін та інших конструкцій	т	0,37246	
440	Влаштування парапету з цегли [керамічної] товщ.510мм (H=2100мм) при висоті поверху до 4 м	м3	52,6	
441	Армування мурування стін та інших конструкцій	т	0,23782	
442	Улаштування протипожежних поясів із пористих матеріалів на розчині	м3	16,74	
443	Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів із застосуванням газопламеневих пальників, з улаштуванням фартуха з оцинкованої сталі	м	245,63	
444	Додавати або виключати на кожні 100 мм зміни висоти примикання з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів [при улаштуванні примикань] до 600мм	м	245,63	
445	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	м2	164,3	
446	Влаштування парапету з цегли [керамічної] товщ.250мм (H=600мм та H=900мм) при висоті поверху до 4 м	м3	10,15	
447	Армування мурування стін та інших конструкцій	т	0,03828	
448	Улаштування протипожежних поясів із пористих матеріалів на розчині	м3	1,63	
449	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	м2	23,5	
450	Улаштування покрівель рулонних мембранних, в один шар	м2	68	
451	Укладання по фермах прогонів із брусів	м3	0,7495	
452	Улаштування покрівель рулонних мембранних, в один шар	м2	12,8	

1	2	3	4	5
453	Встановлення лійок внутрішнього водостоку	компл.	15	
454	Улаштування покрівель рулонних мембранних, в один шар	м2	30	
455	Пароізоляція - плівка ПАРОБАР'ЄР тм/Н110 з обов'язковим проклеюванням стиків та напусків стрічкою К-2 (с заведенням на стіни на 320мм)	м2	42,34	
456	Утеплення покриттів плитами з легких [ніздрюватих] бетонів або фіброліту насухо	м2	37,4	
457	Улаштування покрівель рулонних мембранних, в один шар	м2	37,4	
458	Укладання по фермах прогонів із брусів	м3	0,33	
459	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	м2	3,3	
460	Навішування водостічних ринв з готових елементів	м	6,6	
461	Улаштування протипожежних поясів із пористих матеріалів на розчині	м3	0,2205	
462	Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів із застосуванням газопламеневих пальників, з улаштуванням фартуха з оцинкованої сталі	м	7,23	
463	Додавати або виключати на кожні 100 мм зміни висоти примикання з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів [при улаштуванні примикань] до 600мм	м	7,23	
464	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі <u>Розділ 15. Фасад</u>	м2	4,338	
465	Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для інших оздоблювальних робіт	м2 вп	1880	
466	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м3	53	
467	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	48,2	
468	Планування площ ручним способом, група ґрунтів 1	м2	100	
469	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару до 5 мм	м2	93,23	
470	Утеплення плитами пінополістирольними товщиною 50 мм	м	93,23	
471	Обклеювання склотканиною стін в один шар	м2	93,23	
472	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	м2	93,23	
473	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	м2	93,23	
474	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	м2	48,96	
475	Утеплення фасадів екструдованими базальтовими плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі /Штукатурка Ceresit СТ 35 зерно 3,5мм	м2	48,96	
476	Утеплення фасадів екструдованими базальтовими плитами товщиною 50 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі /Штукатурка Ceresit СТ 35 зерно 3,5мм	м2	1266,5	
477	Утеплення фасадів екструдованими базальтовими плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі /Штукатурка Ceresit СТ 35 зерно 3,5мм	м2	330,1	

1	2	3	4	5
478	Утеплення фасадів екструдованими базальтовими плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі /Штукатурка Ceresit СТ 35 зерно 3,5мм	м2	37,4	
479	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Укоси, ширина до 300 мм	м2	168,2	
480	Опорядження стін фасадів композитними панелями без утеплення з риштувань	м2	81,5	
481	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Укоси, ширина до 300 мм	м2	182	
482	Установлення віконних зливів	м	188,2	
483	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Укоси, ширина до 300 мм	м2	9,5	
484	Утеплення фасадів екструдованими базальтовими плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі /Штукатурка Ceresit СТ 35 зерно 3,5мм	м2	1683	
485	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	м2	174,4	
486	Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3 /до 100мм/	м2	-174,4	
487	Улаштування основ та покриттів з піщано-гравійних сумішей оптимального гранулометричного складу одношарових, товщиною 12 см	м2	174,4	
488	На кожний 1 см зміни товщини шару основи та покриття з піщано-гравійних сумішей додавати або виключати до норм 18-22-1, 18-22-2, 18-22-3 /до 50мм/	м2	-174,4	
489	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових із литої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см	м2	174,4	
490	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових, на кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або вилучати до/з норми 27-22-1 /до 50мм/	м2	174,4	
<u>Розділ 16. Прорізи</u>				
491	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	131,4	
492	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	м	294,4	
493	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	50,23	
494	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	126,23	
495	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	3,7	
496	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	5,35	
497	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	12,12	
498	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	16,24	

1	2	3	4	5
499	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	45,95	
500	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	59,11	
501	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	3,6	
502	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	41,6	
503	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами на клеї	м2	194,3	
504	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	663,61	
505	Безпідчане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	194,3	
506	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	194,3	
507	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	193,1	
	<u>Розділ 17. Підлоги</u>			
508	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих гравійних шарів	м3	798,3325	
509	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромek	м2	840,35	
510	Улаштування підстилаючих бетонних шарів	м3	42,0175	
511	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	840,35	
512	Улаштування гідроізоляції обмазувальної в один шар товщиною 2 мм	м2	840,35	
513	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	840,35	
514	Улаштування стяжок цементних М300 товщиною 20 мм	м2	840,35	
515	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних /до 50мм/	м2	840,35	
516	Улаштування покриттів полівінілацетатних товщиною 3 мм	м2	840,35	
517	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих гравійних шарів	м3	149,3115	
518	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромek	м2	160,55	
519	Улаштування підстилаючих бетонних шарів	м3	8,0275	
520	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	160,55	
521	Улаштування гідроізоляції обмазувальної в один шар товщиною 2 мм	м2	160,55	
522	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	160,55	
523	Улаштування стяжок цементних М300 товщиною 20 мм	м2	160,55	
524	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних /до 50мм/	м2	160,55	
525	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	160,55	
526	Улаштування гідроізоляції обмазувальної в один шар товщиною 2 мм	м2	14,05	
527	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	14,05	
528	Улаштування стяжок цементних М300 товщиною 20 мм	м2	14,05	
529	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних /до 50мм/	м2	14,05	
530	Улаштування покриттів полівінілацетатних товщиною 3 мм	м2	14,05	
531	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих гравійних шарів	м3	7,3275	

1	2	3	4	5
532	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки	м2	7,5	
533	Улаштування підстиляючих бетонних шарів	м3	0,375	
534	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	7,5	
535	Улаштування гідроізоляції обмазувальної в один шар товщиною 2 мм	м2	7,5	
536	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	7,5	
537	Улаштування стяжок цементних М300 товщиною 20 мм	м2	7,5	
538	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних /до 50мм/	м2	7,5	
539	Улаштування покриттів полівінілацетатних товщиною 3 мм	м2	7,5	
540	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	30,65	
541	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	30,65	
542	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	30,65	
543	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	41,63	
544	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	338,26	
545	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	338,26	
546	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних /до 40мм/	м2	338,26	
547	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	м2	338,26	
548	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	338,26	
549	Улаштування стяжок цементних М300 товщиною 20 мм	м2	338,26	
550	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних /до 40мм/	м2	338,26	
551	Улаштування гідроізоляції обмазувальної в один шар товщиною 2 мм	м2	338,26	
552	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	338,26	
553	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	172,3	
554	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	172,3	
555	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних /до 40мм/	м2	172,3	
556	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	м2	172,3	
557	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	172,3	
558	Улаштування стяжок цементних М300 товщиною 20 мм	м2	172,3	
559	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних /до 40мм/	м2	172,3	
560	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	172,3	
561	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	168,35	
562	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	168,35	
563	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних /до 40мм/	м2	168,35	
564	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	м2	168,35	
565	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	168,35	
566	Улаштування стяжок цементних М300 товщиною 20 мм	м2	168,35	
567	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних /до 50мм/	м2	168,35	
568	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	м2	168,35	
569	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ /до 3мм/	м2	-168,35	

1	2	3	4	5
570	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	м2	168,35	
571	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	1533,43	
572	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	1533,43	
573	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних /до 40мм/	м2	1533,43	
574	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	м2	1533,43	
575	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	1533,43	
576	Улаштування стяжок цементних М300 товщиною 20 мм	м2	1533,43	
577	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних /до 50мм/	м2	1533,43	
578	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	м2	1533,43	
579	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ /до 4мм/	м2	-1533,43	
580	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	м2	1533,43	
581	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	3,61	
582	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	3,61	
583	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних /до 30мм/	м2	3,61	
584	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	3,61	
585	Ущільнення ґрунту щебенем	м2	33,52	
586	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромek	м2	33,52	
587	Армування підстилаючих шарів і набетонок	т	0,1324	
588	Улаштування підстилаючих бетонних шарів бетон В 15 (М 200) крупність заповнювача 20-40мм	м3	4,0224	
589	Улаштування гідроізоляції обмазувальної в один шар товщиною 2 мм	м2	33,52	
590	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	м2	33,52	
591	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	33,52	
592	Улаштування стяжок цементних М300 товщиною 20 мм	м2	33,52	
593	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних /до 60мм/	м2	33,52	
594	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	33,52	
<u>Розділ 18. Оздоблення стель</u>				
595	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	2088,29	
596	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	2088,29	
597	Антисептування водними розчинами стель	м2	169,41	
598	Обклеювання склотканиною стелі в один шар	м2	169,41	
599	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стель вручну	м2	169,41	
600	Безпідчане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	169,41	
601	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	169,41	
602	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	1137,66	

1	2	3	4	5
603	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	м2	1137,66	
604	Безпідне накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	1137,66	
605	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування <u>Розділ 19. Оздоблення стін</u>	м2	1137,66	
606	Високоякісне штукатурення стін по бетону гіпсовими сумішами з механізованим нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю 5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару штукатурки 20 мм	м2	2901,72	
607	Додавати або виключати на кожний 1 мм зміни товщини штукатурного шару, норми 15-47-1 і 15-47-2	м2	2901,72	
608	Високоякісне штукатурення стін по каменю гіпсовими сумішами з механізованим нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю 5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару штукатурки 20 мм	м2	968,6	
609	Додавати або виключати на кожний 1 мм зміни товщини штукатурного шару, норми 15-47-1 і 15-47-2	м2	968,6	
610	Безпідне накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	2237,666	
611	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	2237,666	
612	Обклеювання стін тисненими і цупкими шпалерами по монолітній штукатурці і бетону, по листових матеріалах, гіпсбетонних і гіпсолітових поверхнях	м2	254,067	
613	Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по шпалерах за 2 рази	м2	254,067	
614	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	1366,379	
615	Утеплення екструдованими базальтовими плитами товщиною 50 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі /Штукатурка Ceresit СТ 35 зерно 3,5мм	м2	22,41	
616	Обклеювання склотканиною стін в один шар	м2	855,04	
617	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення] цементно-вапняним розчином, товщина шару 5 мм	м2	855,04	
618	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	855,04	
619	Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 3,5 мм	м2	855,04	
620	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	855,04	
621	Обклеювання склотканиною стін в один шар	м2	535,59	
622	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення] цементно-вапняним розчином, товщина шару 5 мм	м2	535,59	
623	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	535,59	
624	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	535,59	
625	Антисептування водними розчинами стін	м2	1837,89	

1	2	3	4	5
626	Обклеювання склосіткою стін у середині приміщень	м2	1837,89	
627	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	1837,89	
628	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	1837,89	
629	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	1837,89	
630	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	т	162	
631	Навантаження сміття вручну	т	10	
632	Перевезення сміття до 30 км	т	172	
	<u>Локальний кошторис 02-01-09 на Монтаж підйомного обладнання</u>			
633	Монтаж площадки гідравлічної підйомно-опускної, марка КТ-ФПА	шт	3	
634	Монтаж площадки підйомальної вантажопідйомністю 500 кг	шт	1	
	<u>Локальний кошторис 02-01-011 на Доступність та зручності для МГН</u>			
635	Установлення доводчиків	шт	54	
636	Обклеювання стін полівінілхлоридною декоративно-оздоблювальною самоклеючою плівкою	м2	114,88	
637	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт (із плиток тактильних попереджувальних та направляючих)	м2	48,22	
638	Улаштування покриттів з тактильних плиток самоклеючих	м2	48,71	
639	Встановлення дверних табличок	шт	51	
640	Установлення металевої огорожі без поручня	м	62,48	
641	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	216	
642	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстаканників, поручнів для ванн і т.п.	шт	68	
643	Установлення сушарок для рук	шт	13	
644	Монтаж дзвінків електричних з кнопкою	компл	2	
645	Установлення металевої огорожі без поручня	м	184	
	<u>Локальний кошторис 02-01-012 на Структурована кабельна система (локальна мережа інтернет та IP-телефонізація)</u>			
	<u>Розділ 1. Локальна мережа та IP -телефонія</u>			
646	Монтаж шафи контролю	шт	1	
647	Монтаж блока настільного виконання	блок	1	
648	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг	шт	2	
649	Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо	шт	1	
650	Вмикання штепсельних роз'ємів в апаратуру, кількість контактів у роз'ємі до 14	шт	40	
651	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	1	
652	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	шт	1	
653	Апарат телефонний системи ЦБ або АТС настільний (Wi Fi роутер UniFi APAC Lite)	шт	4	
654	Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 25 мм	м	1260	

1	2	3	4	5
655	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	м	1260	
656	Прокладання проводу при схованій проводці	м	180	
657	Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 2,5 мм ²	шт	54	
658	Вмикання штепсельних роз'ємів в апаратуру, кількість контактів у роз'ємі до 14	шт	4	
659	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 50 мм	м	10	
660	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	шт	41	
661	Апарат телефонний системи ЦБ або АТС настільний	шт	13	
662	Плати різноманітного призначення із підготовленням місця установлення	плата	1	
<u>Розділ 2. Охоронна сигналізація</u>				
663	Плати різноманітного призначення із підготовленням місця установлення	плата	1	
664	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг	шт	1	
665	Плати різноманітного призначення із підготовленням місця установлення	плата	1	
666	Шафа настінна, розмір до 640x840 мм	шт	2	
667	Акумулятор лужний одноелементний, ємність 10 А.год	шт	1	
668	Сповіщувач ОС автоматичний ударно-контактний, безконтактний електричний або п'єзоелектричний, що установлюється на склі	шт	6	
669	Установлення фотодатчика	шт	37	
670	Конструкції для установлення сповіщувача	шт	37	
671	Сповіщувач ОС автоматичний контактний, магнітоконтактний на відкривання вікон, дверей	шт	23	
672	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 63 мм	м	10	
673	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм ²	м	10	
674	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм ² у лотках	м	750	
675	Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо	шт	1	
676	Сповіщувач ПС автоматичний світло-звуковий у нормальному виконанні	шт	1	
<u>Розділ 3. ПРОВОДОВЕ МОВЛЕННЯ</u>				
677	Монтаж шафи радіозв'язку та мікрофонів	шт	1	
678	Труба сталева по стінах з кріпленням накладними скобами, діаметр 32 мм	м	3	
679	Труба поліетиленова по основі підлоги, діаметр до 25 мм	м	25	
680	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	1	
681	Трансформатор абонентський потужністю до 25 кВт на стіні цегляній або бетонній	шт	1	
682	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	м	28	
683	Прокладання проводу при схованій проводці	м	492	
684	Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці	шт	26	
685	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	14	

1	2	3	4	5
686	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізолюваного проводу перерізом 25 мм ²	м	30	
687	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 6 мм	м	20	
688	Стояк, напівстояк, каркас стояка або шафа, маса до 100 кг	шт	1	
689	Траверса на опорі	шт	1	
690	Монтаж ізолятора опорного напругою до 10 кВ, 1 точка кріплення	шт	2	
<u>Розділ 4. ЕФІРНЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ</u>				
691	Ретранслятор телевізійний автоматичний, що необслуговується з прийманням по ефіру, потужність 1 Вт	комплект	3	
692	Монтаж блока резонаторних фільтрів приймання	блок	2	
693	Роз'єм штепсельний з обробленням і вмиканням екранованого кабеля, площа перерізу жили до 1 мм ² , кількість жил, що підключаються, до 14	шт	20	
694	Плати різноманітного призначення із підготовленням місця установа	плата	1	
695	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	шт	12	
696	Припаювання або відпаювання одножильного проводу	кінц.	3	
697	Оброблення і вмикання кабеля або проводу однопарного високочастотного або низькочастотного екранованого	кінців	13	
698	Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 25 мм	м	250	
699	Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 50 мм	м	150	
700	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	м	360	
<u>Локальний кошторис 02-01-013 на Обладнання СКС</u>				
<u>Розділ 1. Локальна мережа та IP-телефонія</u>				
<u>Розділ 2. Охоронна сигналізація</u>				
<u>Розділ 3. ПРОВОДОВЕ МОВЛЕННЯ</u>				
<u>Розділ 4. ЕФІРНЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ</u>				
<u>Локальний кошторис 02-01-014 на Водопостачання та каналізація</u>				
<u>Розділ 1. Вузол резервування гарячого водопостачання</u>				
701	Установлення нагрівників індивідуальних водоводяних	компл.	2	
702	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	компл.	35	
703	Установлення пісуарів настінних [одиначних]	компл.	1	
704	Установлення піддонів душових сталевих мілких	компл.	17	
705	Установлення змішувачів	шт	19	
706	Установлення мийок на два відділення	компл.	10	
707	Установлення мийок на одне відділення	компл.	3	
708	Установлення посудомийної машини	компл.	9	
709	Установлення умивальників одиничних з підведенням холодної і гарячої води	компл.	68	

1	2	3	4	5
710	Вентилі, клапани латунні та бронзові цапкові муфтові на умовний тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 10-50 мм	шт	8	
711	Установлення муфтових кранів водорозбірних	шт	10	
712	Установлення баків	шт	3	
713	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	15	
<u>Розділ 2. Вузол обліку холодного водопостачання</u>				
714	Установлення водомірних вузлів, що поставляються на місце монтажу зібраними в блоки, без обвідної лінії діаметром вводу до 65 мм, діаметром водоміру до 40 мм	шт	1	
715	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм	шт	2	
716	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 40 мм	шт	1	
717	Установлення фланцевих з'єднань на сталевих трубопроводах діаметром 40 мм	шт	1	
718	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підіймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 65-100 мм [електричний або електромагнітний привід]	шт	1	
<u>Розділ 3. Холодне та гаряче водопостачання В1, Т3, Т4</u>				
719	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	420	
720	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	300	
721	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	260	
722	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	100	
723	Ізоляція трубопроводів ізоляцією Ізофом [Мерілон]	п.м	1150	
724	Установлення кранів повітряних	комплект	21	
725	Установлення баків металевих для води масою до 0,5 т /ємності накопичувальні/	шт	7	
726	Установлення муфтових кранів водорозбірних	шт	3	
727	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 65 мм	м	70	
728	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм	м	70	
729	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ХС-010	м ²	15	
730	Фарбування поґрунтованих бетонних і поштукатурених поверхонь емаллю ХВ-124	м ²	15	
731	Установлення шафи крана-комплекта	шт	2	
<u>Розділ 4. Побутова каналізація К1, К3</u>				
732	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	м	175	

1	2	3	4	5
733	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	м	290	
734	Ізоляція трубопроводів ізоляцією Ізофом [Мерілон]	п.м	445	
735	Установлення трапів діаметром 50 мм	компл.	1	
736	Установлення трапів діаметром 100 мм	компл.	9	
737	Установлення вентиляційного грибка діаметром 50 мм	компл.	1	
738	Установлення вентиляційного грибка діаметром 100 мм	компл.	11	
739	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 40 мм	м	42	
740	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	2	
741	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ХС-010	м2	9,3	
742	Фарбування поверхонь емаллю ХВ-124	м2	9,3	
	<u>Розділ 5. Ливнева каналізація</u>			
743	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	м	135	
744	Ізоляція трубопроводів ізоляцією Ізофом [Мерілон]	п.м	135	
745	Установлення покрівельних воронок діаметром 100 мм	компл.	15	
	<u>Локальний кошторис 02-01-016 на Опалення</u>			
	<u>Розділ 1. Трубопроводи</u>			
746	Установлення радіаторів сталевих	кВт	229,5	
747	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	480	
748	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	500	
749	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	120	
750	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	160	
751	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	140	
752	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 63 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	140	
753	Установлення кранів повітряних	комплект	160	
754	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомер об'ємний, швидкісний, індукційний; ротамер, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 20 мм	шт	80	
755	Установлення кранів повітряних	комплект	37	
756	Установлення кранів повітряних	комплект	160	
757	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	674	
758	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ХС-010	м2	15,4	

1	2	3	4	5
759	Фарбування поверхонь емаллю ХВ-124	м2	15,4	
760	Установлення радіаторних ґрат <u>Розділ 2. Система опалення "Тепла підлога" T1, T2</u>	шт	160	
761	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходо́мір об'ємний, швидко́сний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 20 мм	шт	4	
762	Установлення кранів повітряних	комплект	8	
763	Установлення колекторів під систему теплої підлоги	шт	4	
764	Установлення шафи під колектор	шт	4	
765	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	4	
766	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	50	
767	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	80	
768	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	1400	
769	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену <u>Локальний кошторис 02-01-017 на Вентиляція</u> <u>Розділ 1. Система ПВ1-36 (приточно витяжна)</u>	м	130	
770	Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,25 т <u>Розділ 2. Система ПВ37.39 (приточно витяжна)</u>	шт	36	
771	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	2	
772	Конструкції для установлення приладів, маса до 2 кг /щит пластиковий/	шт	2	
773	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг /контролер/	шт	2	
774	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг /пульт керування/	шт	2	
775	Установлення знімних та висувних блоків [мережевий шлюз WiFi], маса до 5 кг	шт	2	
776	Прилади, що установлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні /канальний датчик температури NTC 10k (з кріпленням та трубкою)/ /накладний датчик/	шт	4	
777	Прилади, що установлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні /термостат/	шт	4	
778	Реле, установлюване на пультах і панелях	шт	2	
779	Монтаж механізму виконавчого, маса до 20 кг /привід повітряної заслонки/	комплект	2	
780	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих типу ГТП 1-3 перерізом 400x200 мм <u>Розділ 3. Система ПВ38 (приточно витяжна)</u>	шт	4	

1	2	3	4	5
781	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	
782	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	3	
783	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,09	
784	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-2 діаметром обичайки 200 мм	шт	3	
785	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	шт	3	
786	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	
787	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,1 т	шт	1	
788	Комплект автоматики	комплект	1	
789	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	
790	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,08	
791	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	шт	1	
792	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-4 діаметром обичайки 315 мм	шт	1	
793	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	
794	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг /пульт керування/	шт	1	
795	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,16	
796	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих типу ГТП 1-3 перерізом 400x200 мм	шт	1	
797	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з вініловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	м	40	
<u>Розділ 4. Повітроводи</u>				
798	Установлення ґрат жалюзійних сталевих регульовальних [РР] номер 1, розмір 100x200 мм	ґрати	30	
799	Установлення ґрат жалюзійних сталевих регульовальних [РР] номер 4, розмір 200x400 мм	ґрати	2	
800	Установлення ґрат жалюзійних сталевих регульовальних [РР] номер 3, розмір 200x200 мм	ґрати	44	
801	Установлення ґрат жалюзійних сталевих регульовальних [РР] номер 5, розмір 200x600 мм	ґрати	8	
802	Установлення ґрат жалюзійних сталевих регульовальних [РР] номер 4, розмір 200x400 мм	ґрати	4	
803	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0, 25 м2	ґрати	25	
804	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	м2	80,14	
805	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 250 мм	м2	17,65	
806	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	м2	51,84	
807	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	м2	72,62	
808	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм	м2	31,56	
809	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	м2	69,6	
810	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 355 мм	м2	4,94	

1	2	3	4	5
811	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 450 мм	м2	12,56	
812	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 200 мм	зонт	4	
813	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 400 мм	зонт	3	
814	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	13	
815	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 355 мм	шт	1	
816	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 1000 мм	шт	9	
817	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	м2	114,5	
818	Установлення зонтів над обладнанням <u>Локальний кошторис 02-01-019 на Електромонтажні роботи</u>	м2	5,16	
<u>Розділ 1. Щитове обладнання</u>				
819	Монтаж пристрою та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів ввідного пристрою ВП	пристрій	2	
820	Установлення трансформаторів знижувальних потужністю до 0,25 кВ.А	шт	1	
821	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	1	
822	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	1	
823	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	1	
824	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	2	
825	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	1	
826	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	1	
827	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	10	
828	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм	шт	1	
829	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	15	
830	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм	шт	1	
831	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	13	
832	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм	шт	1	
833	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	13	

1	2	3	4	5
834	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм	шт	1	
835	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	13	
836	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	1	
837	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	5	
838	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	1	
839	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	13	
840	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	1	
841	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	1	
842	Установлення перемикачів незаглибленого типу при відкритій проводці	шт	1	
843	Кнопка, установлювана на пультах і панелях	шт	2	
844	Контактор змінного струму, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 160 А	шт	1	
845	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	3	
846	Установлення сутінкове реле	шт	1	
847	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	1	
848	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	5	
849	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	1	
850	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	7	
851	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	1	
852	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	6	
853	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	1	
854	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	7	
855	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	1	
856	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	7	
857	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	1	
858	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	12	
859	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	1	

1	2	3	4	5
860	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	7	
861	Контактор змінного струму, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 160 А	шт	4	
862	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	1	
	<u>Розділ 2. Антикригова система обігріву ринв та водостоків</u>			
863	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм ² з вініловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	м	60	
864	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	2	
865	Кабель дво-, чотирижильний перерізом жили до 16 мм ² , що прокладається з кріпленням накладними скобами	м	420	
	<u>Розділ 3. Світлотехнічне обладнання та арматура</u>			
866	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються блоками на коробах на підвісах, кількість світильників у ряду 1	шт	148	
867	Монтаж світильників із лампами розжарювання місцевого освітлення	шт	93	
868	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 2	шт	102	
869	Установлення міліцейського ліхтаря /прожектора/	шт	12	
870	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	30	
871	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	шт	62	
872	Встановлення піктограми	шт	62	
873	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 2	шт	22	
	<u>Розділ 4. Електроустановочні прилади</u>			
874	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	шт	135	
875	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних	шт	31	
876	Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці	шт	69	
877	Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці	шт	54	
878	Установлення фотодатчика	шт	22	
	<u>Розділ 5. Кабельно -провідникова продукція</u>			
879	Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 25 мм	м	4145	
880	Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 32 мм	м	140	
881	Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 50 мм	м	105	
882	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	м	4015	
883	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм ²	м	2430	
884	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм ²	м	525	

1	2	3	4	5
885	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 70 мм ²	м	30	
886	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 2 кг	м	55	
887	Прокладання проводу при схованій проводці <u>Розділ 6. Система вирівнювання потенціалів</u>	м	1075	
888	Прокладання проводу при схованій проводці	м	500	
889	Установлення розподільних коробок	шт	20	
890	Оброблення і вмикання кабеля або проводу однопарного низькочастотного <u>Розділ 7. Система контролю довибухових концентрацій газів</u>	кінців	150	
891	Прилад ПС на 1 промінь	шт	1	
892	Установлення приладів для аналізу фізико-хімічного складу речовини, категорія складності приладів 1	комплект	6	
893	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	шт	3	
894	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	1	
895	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	м	220	
896	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	м	220	
897	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізолюваного проводу перерізом 25 мм ² <u>Розділ 8. Кабель ДГУ</u>	м	1	
898	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м3	22,95	
899	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	м	85	
900	Додавати до норми 8-142-1 на кожний наступний кабель при улаштуванні постелі	м	85	
901	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	14,45	
902	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	м3	8,5	
903	Перевезення ґрунту до 30 км	т	14,025	
904	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	км	0,17	
905	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	м	170	
906	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром 40 мм	м	20	
907	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	170	
908	Прокладання проводу при схованій проводці	м	20	
909	Монтаж дизель-генератора стаціонарного, маса до 1 т <u>Локальний кошторис 02-01-021 на Блискавкозахист</u> <u>Розділ 1. Земляні роботи</u>	т	1	
910	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м3	67,2	
911	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 /піском/	м3	19,2	
912	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	48	
913	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	м3	19,2	

1	2	3	4	5
914	Перевезення ґрунту до 30 км <u>Розділ 2. Блискавкозахист та захисне заземлення</u>	т	31,68	
915	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм	м	510	
916	Установлення сталених зварних блискавковідводів і тросостояків масою до 0,2 т	т	0,5287	
917	Коробка відгалужувальна із запобіжником або роз'єднувачем, або автоматом, або показчиком напруги до розподільного шинопроводу	шт	17	
918	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм ²	м	320	
919	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм ²	м	50	
920	Механізоване забивання заземлювачів на глибину до 5 м <u>Локальний кошторис 02-01-022 на Система пожежної сигналізації та система керування евакуюванням</u> <u>Розділ 1. Система пожежної сигналізації</u>	шт	26	
921	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	138	
922	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні	шт	3	
923	Кнопка, установлювана на пультах і панелях	шт	31	
924	Прилад ПС на 4 промені	шт	1	
925	Пристрій проміжний на 1 промінь	шт	1	
926	Плати різноманітного призначення із підготовленням місця установлення	плата	2	
927	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг	шт	1	
928	Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо	шт	1	
929	Пост керування кнопковий загального призначення, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість елементів поста до 3	шт	4	
930	Прокладання вініластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	1220	
931	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм ²	м	1220	
932	Прокладання проводу при схованій проводці <u>Розділ 2. Світло -звукова система оповіщення і керування евакуацією людей</u>	м	180	
933	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	шт	54	
934	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	2	
935	Прокладання вініластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	550	
936	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	м	550	
937	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	6	

1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-023 на</u> <u>Пусконаладжувальні роботи пожежної сигналізації</u>			
938	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 4 до 9, за перший шлейф <u>Локальний кошторис 02-01-024/ТМК на Тепломеханічні рішення</u>	шт	1	
939	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	5	
940	Апарат телефонний системи ЦБ або АТС настінний	шт	4	
941	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг (0,005) (Теплолічильник Ultraheat T550/UH50, UH50-B65)	шт	1	
942	Установлення гідравлічного вирівнювача	шт	1	
943	Установлення водопідігрівників ємкісних місткістю до 1 м3	шт	2	
944	Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 0,1 м3	шт	1	
945	Установлення грязьовиків, зовнішній діаметр патрубка до 108 мм	шт	1	
946	Вентилі, клапани муфтові на умовний тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр умовного проходу 15-50 мм [електричний або електромагнітний привід]	шт	5	
947	Установлення гребінок пароводорозподільних зі сталевих труб, зовнішній діаметр корпусу 133 мм	шт	2	
948	Прокладання трубопроводів обв'язки котлів, водонагрівників та насосів зі сталевих безшовних і електрозварних труб діаметром до 40 мм	м	110	
949	Прокладання трубопроводів обв'язки котлів, водонагрівників та насосів зі сталевих безшовних і електрозварних труб діаметром до 50 мм	м	28	
950	Прокладання трубопроводів обв'язки котлів, водонагрівників та насосів зі сталевих безшовних і електрозварних труб діаметром до 100 мм	м	12	
951	Прокладання трубопроводів обв'язки котлів, водонагрівників та насосів зі сталевих безшовних і електрозварних труб діаметром до 150 мм	м	8	
952	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм	шт	8	
953	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 32 мм	шт	1	
954	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 40 мм	шт	2	
955	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 50 мм	шт	2	
956	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 100 мм	шт	1	
957	Установлення фланцевих з'єднань на сталевих трубопроводах діаметром 40 мм	шт	2	
958	Установлення фланцевих з'єднань на сталевих трубопроводах діаметром 50 мм	шт	2	
959	Установлення фланцевих з'єднань на сталевих трубопроводах діаметром 100 мм	шт	4	
960	Установлення кранів повітряних	комплект	1	
961	Монтаж бобишок, штуцерів на умовний тиск до 10 МПа [100 кгс/см2]	шт	34	
962	Установлення манометрів з триходовим краном і трубою-сифоном	комплект	22	
963	Установлення термометрів в оправі прямих та кутових	комплект	12	

1	2	3	4	5
964	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 200 мм	м	8	
965	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм	м	12	
966	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	м	138	
967	Ґрунтування металевих поверхонь за два рази Ґрунтовкою ГФ-021	м2	21,25	
968	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 <u>Локальний кошторис 02-01-026 на Автоматизація теплового пункту</u> <u>Розділ 1. Прилади й засоби автоматизації</u>	м2	21,25	
969	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	25	
970	Установлення термометрів в оправі прямих та кутових	комплект	15	
971	Прилади, що установлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні	шт	2	
972	Прилади, що установлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні	шт	2	
973	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	66	
974	Контактор змінного струму, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 160 А	шт	24	
975	Реле максимальне, мінімальне, нульове, проміжне, часу, продуктивності	шт	12	
976	Прилади, що установлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні	шт	1	
977	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	3	
978	Контактор змінного струму, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 160 А	шт	1	
979	Реле максимальне, мінімальне, нульове, проміжне, часу, продуктивності	шт	1	
980	Монтаж механізму виконавчого, маса до 20 кг /Електропривод дросельної заслінки/	комплект	5	
981	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	3	
982	Прилади, що установлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні	шт	7	
983	Установлення приладів для аналізу фізико-хімічного складу речовини, категорія складності приладів 1	комплект	3	
984	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	1	
985	Кнопка, установлювана на пультах і панелях	шт	1	
986	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	1	
987	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	1	
988	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг	шт	1	

1	2	3	4	5
989	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	2	
990	Контактор змінного струму, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 160 А	шт	2	
<u>Розділ 2. Кабельно-провідникова продукція</u>				
991	Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 10 мм ²	жил	32	
992	Прокладання коробів пластикових	м	31	
993	Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 25 мм	м	100	
994	Установлення розподільних коробок	шт	15	
995	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 2,5 мм ²	м	170	
996	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм ²	м	110	
<u>Локальний кошторис 02-01-027 на обладнання автоматизації теплового пункту</u>				
<u>Розділ 1. Прилади й засоби автоматизації</u>				
<u>Локальний кошторис 02-01-028 на Монтаж устаткування харчоблоку</u>				
997	Установлення за місцем шафових і антресольних полиць	м ²	3	
998	Монтаж машини посудомийної	шт	1	
999	Монтаж шафи жарочної електричної, маса 0,145 т	шт	1	
1000	Монтаж плити електричної	шт	4	
<u>Локальний кошторис 02-01-031 на Монтаж меблів</u>				
1001	Установлення за місцем шафових і антресольних стінок /Шафа навісна, двері купе /	м ²	11,34	
1002	Установлення столів, шаф під мийки, холодильних шаф та ін./Полиця навісна для сушіння посуду + піддон/	шт	9	
1003	Установлення мийок на два відділення	компл.	9	
1004	Установлення за місцем шафових і антресольних стінок /інтер-активна дошка 10шт./	м ²	23,091	
1005	Установлення столів, шаф під мийки, холодильних шаф та ін. /дзеркало/	шт	2	
<u>Локальний кошторис 06-01-01 на Теплопостачання</u>				
<u>Розділ 1. Земляні роботи</u>				
1006	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м ³ , група ґрунтів 2	м ³	152	
1007	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м ³ , група ґрунтів 2	м ³	86	
1008	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м ³	20	
1009	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м ³	14	

1	2	3	4	5
1010	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	м3	158	
1011	Перевезення ґрунту до 30 км <u>Розділ 2. Мережі теплопостачання</u>	т	141,9	
1012	Улаштування основи під фундаменти піщаної	м3	10	
1013	Улаштування непрохідних однолоткових каналів, що перекриваються або обпираються на плити	м3	30,299	
1014	Безканальне прокладання теплогідроізованих трубопроводів діаметром 100мм [пінополіуретанова ізоляція з зовнішньою оболонкою із поліетилену] при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурі 150 град.С	м	200	
1015	Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром 100-250 мм	т	0,1296	
1016	Установлення сальникових компенсаторів з труб діаметром 100 мм <u>Локальний кошторис 06-01-02 на Водопостачання</u> <u>Розділ 1. Земляні роботи</u>	шт	4	
1017	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 2	м3	288,42	
1018	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 2	м3	131,1	
1019	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	40	
1020	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	26,22	
1021	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	м3	104,88	
1022	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	м3	328,42	
1023	Перевезення ґрунту до 30 км <u>Розділ 2. Трубопроводи</u>	т	216,315	
1024	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 50 мм з гідравличним випробуванням	м	47	
1025	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням	м	390	
1026	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 160 мм з гідравличним випробуванням /футляр/	м	2	
1027	Установлення поліетиленових трійників діаметром до 110 мм	шт	1	
1028	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	шт	15	
1029	Установлення сталевих засувок або клапанів зворотних діаметром 50 мм	шт	1	
1030	Установлення сталевих засувок або клапанів зворотних діаметром 100 мм	шт	2	
1031	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 100 мм	шт	8	
1032	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 50 мм	шт	2	

1	2	3	4	5
1033	Протягування у футляр труб діаметром 100 мм	м	2	
1034	Забивання бітумом та пасмом смоляним кінців футляра діаметром 160 мм	футляр	1	
1035	Установлення гідрантів пожежних <u>Розділ 3. Колодязі водопровідні зі збірного залізобетону</u> <u>21500</u>	шт	2	
1036	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах	м3	2,64	
1037	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону <u>Локальний кошторис 06-01-03 на Каналізація</u> <u>Розділ 1. Земляні роботи</u>	м2	25	
1038	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 2	м3	131,1	
1039	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 2	м3	58,1	
1040	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	18	
1041	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	10,82	
1042	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	м3	47,28	
1043	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	м3	149,1	
1044	Перевезення ґрунту до 30 км <u>Розділ 2. Трубопроводи</u>	т	95,865	
1045	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням	м	17	
1046	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 160 мм з гідравличним випробуванням	м	180	
1047	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 250 мм з гідравличним випробуванням /футляр/	м	5	
1048	Установлення поліетиленових зворотніх клапанів діаметром 110 мм	шт	5	
1049	Протягування у футляр труб діаметром 160 мм	м	5	
1050	Забивання бітумом та пасмом смоляним кінців футляра діаметром 280 мм <u>Розділ 3. Колодязі</u>	футляр	1	
1051	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	м3	1,41	
1052	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах	м3	1	
1053	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	м2	57,3	
1054	Гідроізоляція стін, фундаментів бічна	м2	51,2	
1055	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 400 мм з гідравличним випробуванням	м	1	
1056	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 400 мм	шт	1	

1	2	3	4	5
1057	Установлення поліетиленових трійників діаметром до 400 мм <u>Розділ 4. Жироуловлювач</u>	шт	1	
1058	Установлення баків для води масою до 0,5 т <u>Локальний кошторис 07-01-01 на Благоустрій</u> <u>Розділ 1. Асфальтобетонне покриття проїзду ТИП1</u>	шт	1	
1059	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	м3	345,75	
1060	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	м2	1383	
1061	Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м	м2	1383	
1062	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м <u>Розділ 2. Плиточне покриття ФЕМ, господарча зона з баками для сміття ТИП 2</u>	м2	1383	
1063	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	м2	1226,4	
1064	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м <u>Розділ 3. Покриття грурових майданчиків ТИП3</u>	м2	1226,4	
1065	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за товщини шару 15 см <u>Розділ 4. Покриття спортивного майданчика ТИП 4</u>	м2	533,6	
1066	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	м3	28,06	
1067	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см фракції 0-5 мм	м2	280,6	
1068	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 /до 70мм/	м2	-280,6	
1069	Улаштування шару покриття з гумового грануляту механізованим способом, товщина шару 10 мм	м2	280,6	
1070	Улаштування шару покриття з гумового грануляту механізованим способом, товщина шару 10 мм. На 1мм зміни товщини шару додавати до 150мм <u>Розділ 5. Покриття групових майданчиків (трав`яне) ТИП5</u>	м2	280,6	
1071	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за товщини шару 15 см	м2	908	
1072	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-15-1 /до 100мм/	м2	-908	
1073	Підготовлення ґрунту вручну для влаштування партерного і звичайного газону без внесення рослинної землі	м2	908	
1074	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну <u>Розділ 6. Газон з багаторічних трав</u>	м2	908	
1075	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	м2	2263	

1	2	3	4	5
	<u>Розділ 7. Озеленення</u>			
1076	Садіння кущів-саджанців у дворядну живу огорожу	м	328	
	<u>Розділ 8. Бордюр</u>			
1077	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м3	63,6	
1078	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині понад 100 мм до 150 мм	м	610	
1079	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	м	980	
1080	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	м3	29,7	
1081	Планування площ ручним способом, група ґрунту 1	м2	980	
	<u>Розділ 9. Огорожа ОГ1</u>			
1082	Установка металевої секційно-оцинкованої огорожі по залізних стовпах без цоколя: колір зелений, товщина прута не менше ніж 4 мм, висота не менше ніж 2м.	м	358,46	
1083	Улаштування хвіртки без установлення стовпів при металевих огорожах і огорожах із панелей	шт	4	
1084	Улаштування хвіртки без установлення стовпів при металевих огорожах і огорожах із панелей	шт	3	
	<u>Розділ 10. Огорожа ОГ2</u>			
1085	Установка металевої секційно-оцинкованої огорожі по залізних стовпах без цоколя: колір зелений, товщина прута не менше ніж 4 мм, висота не менше ніж 2м.	м	13,42	
1086	Улаштування хвіртки без установлення стовпів при металевих огорожах і огорожах із панелей	шт	1	
1087	Улаштування фундаментів[бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 10-20мм] бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 10-20мм	м3	1,3	
	<u>Розділ 11. Монтаж обладнання, малі архітектурні форми</u>			
1088	Збирання пісочниць, дитячого смітника, рахівниці	шт	21	
1089	Збирання альтанок, комплексів	м2	346,4	
1090	Копання ям вручну глибиною до 1,5 м під будівельні конструкції, група ґрунту 2	м3	1,45	
1091	Установлення сталевих конструкцій, що залишаються в тілі бетону, обладнання /дитячий столик,балансир,гра "хрестики-нулики",карусель, ігрова панель, гойдалка, навчальна дошка, дошка для малювання, спорт комплекс, навчальна абетка, тренажер, шведська стінка, лазалка, лавка, потяг/	т	2,075	
1092	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 10-20мм	м3	1,45	
	<u>Локальний кошторис 07-01-02 на Обладнання</u>			
	<u>Розділ 1. Обладнання монтоване</u>			

1	2	3	4	5
	<u>Розділ 2. Обладнання немонтоване</u>			

Склав

Перевіри



Будова - "Будівництво дитячого садку на 140 місць по вул.Остромирська, 37-А в селищі Гостомель, Київської області" (коригування)

**Відомість ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку
вартості об'єкта будівництва**

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати труда</u>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	144019,94	109,09			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,6				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	8668,1	108,89			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,6				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	9610,16	120,50			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,3				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	744,51	126,93			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	23,16	154,02			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	19064,8	177,85			
9.2		коштів на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд	люд.год	-				
9.3		коштів на виконання будівельних робіт:						
		у зимовий період	люд.год	-				
9.4		у літній період	люд.год	-				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	182130,67				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Середній розряд робіт		розряд	3,6				
		II. Будівельні машини і механізми						
10	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	33,3698	571,72			
11	КБМ203-1002	Автогідропідіймачі, висота підйому 18 м	маш. год	2,5	686,42			
12	КБМ212-202	Автогрейдері середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	12,53365	1136,74			
13	КБМ212-203	Автогрейдері середнього типу, потужність 121 кВт [165 к.с.]	маш. год	4,342	1447,41			
14	КБМ212-101	Автогудронатори, місткість 3500 л	маш. год	0,22128	969,82			
15	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	52,56223	333,25			
16	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	2112,67326	409,57			
17	КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	15,32784	443,15			
18	КБМ203-99	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 2 т	маш. год	0,37196	515,92			
19	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	98,257	588,79			
20	КБМ210-1207	Агрегати електронасосні з регулюванням подачі вручну для будівельних розчинів, подача 2 м3/год, напір 150 м	маш. год	123,804	21,58			
21	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	82,90519	345,25			
22	КБМ204-202	Агрегати зварювальні пересувні з дизельним двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	5,32	312,03			
23	КБМ215-101	Агрегати наповнювально-обпресовувальні, продуктивність до 70 м3/год	маш. год	0,2175	984,80			
24	КБМ234-101	Агрегати фарбувальні високого тиску для фарбування поверхонь конструкцій, потужність 1 кВт	маш. год	65,737	8,57			
25	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	16,92998	12,44			
26	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш. год	382,284	177,25			
27	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш. год	47,90208	175,27			
28	КБМ225-5914	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 630 мм, потужність 10,2 кВт	маш. год	4,8414	185,01			
29	КБМ212-2206	Асфальтоукладальники універсальні, продуктивність 600 т/год	маш. год	4,55007	3949,78			
30	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	16,76006	856,76			
31	КБМ207-150	Бульдозери, потужність 96 кВт [130 к.с.]	маш. год	9,5976	1010,92			
32	КБМ233-261	Верстат трубозгинальний гідравлічний	маш. год	23,57692	17,61			
33	КБМ233-285	Верстат трубоарізний	маш. год	0,054	197,97			
34	КБМ233-281	Верстат трубообрізний	маш. год	0,084	200,94			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
35	КБМ233-1002	Верстати свердлильні	маш. год	1,2894	5,71			
36	КБМ204-802	Випрямлячі зварювальні однопостові з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	9,4	71,28			
37	КБМ212-1560	Віброущільнювачі [віброплити] з бензиновим двигуном легкі, маса до 100 кг	маш. год	3,44618	80,79			
38	КБМ206-247	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,5 м3	маш. год	40,88499	715,17			
39	КБМ206-248	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,65 м3	маш. год	30,91704	854,06			
40	КБМ206-339	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,5 м3	маш. год	4,8762	716,77			
41	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	8,55104	47,86			
42	КБМ215-2701	Електростанції пересувні (при роботі на спорудженні магістральних трубопроводів), потужність 60 кВт	маш. год	0,28	1029,03			
43	КБМ204-102-2	Електростанції пересувні, потужність 10 кВт	маш. год	2,145	162,77			
44	КБМ204-102-3	Електростанції пересувні, потужність 12 кВт	маш. год	4,8414	170,01			
45	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	43,28563	89,79			
46	КБМ204-102	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш. год	47,90208	160,44			
47	КБМ204-102-1	Електростанції пересувні, потужність 7 кВт	маш. год	16,836	166,39			
48	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	1150,76156	375,91			
49	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	663,34151	431,81			
50	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	16,92998	54,40			
51	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	32,79335	517,67			
52	КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	32,1603	644,02			
53	КБМ212-908	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 18 т	маш. год	7,510736	694,75			
54	КБМ215-3101	Котки дорожні самохідні гладкі, маса 5 т	маш. год	0,04358	476,80			
55	КБМ212-931	Котки дорожні самохідні ґрунтові, маса 19 т	маш. год	12,111444	1370,78			
56	КБМ212-922	Котки дорожні самохідні комбіновані, маса 13 т	маш. год	3,52665	651,44			
57	КБМ212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ході, маса 16 т	маш. год	10,486758	1080,77			
58	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	11,21416	118,66			
59	КБМ202-131	Крани баштові, вантажопідйомність 12,5 т	маш. год	0,305	571,05			
60	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	292,1527	341,93			
61	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	355,8085	403,38			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
62	КБМ202-403	Крани козлові при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 32 т	маш. год	1,02854	536,34			
63	КБМ216-1001	Крани на автомобільному ходу для спорудження ліній електропередачі, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,29607	768,15			
64	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	129,18848	742,16			
65	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	1,26705	705,54			
66	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	549,6987	721,60			
67	КБМ202-1204	Крани на гусеничному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 50-63 т	маш. год	14,56	1831,51			
68	КБМ202-1243	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність до 16 т	маш. год	57,89977	649,79			
69	КБМ202-1244	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність 25 т	маш. год	15,68563	751,64			
70	КБМ202-1245	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність 40 т	маш. год	4,47045	894,27			
71	КБМ202-1313	Крани на залізничному ходу, вантажопідйомність 25 т	маш. год	0,07	1106,54			
72	КБМ202-1438	Крани на пневмоколісному ходу, вантажопідйомність 16 т	маш. год	5,70996	798,86			
73	+КБМ233-604	Маслостанція CR-2	маш. год	8,64	128,51			
74	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	21,08781	870,48			
75	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	107,91224	6,58			
76	КБМ270-15-П1	Міксер електричний, об'єм 4 м3	маш. год	5,41558	165,12			
77	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	1016,03976	6,46			
78	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	131,90113	432,51			
79	КБМ233-605	Наріжчик швів GSA-20LS HIDROSTRESS	маш. год	27,4052	132,68			
80	КБМ219-101	Насосні станції електричні стаціонарні, подача 50 м3/год, напір 50 м	маш. год	8,4	243,75			
81	+КБМ233-602	Настінна пила DZ-S Set B HIDROSTRESS	маш. год	8,64	91,26			
82	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	283,74377	99,53			
83	КБМ203-1090	Підіймачі вантажопасажи́рські, вантажопідйомність 0,8 т	маш. год	10,33634	208,37			
84	КБМ203-902	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м	маш. год	1,97728	188,68			
85	КБМ203-901	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 8 м	маш. год	171,5138	172,24			
86	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	259,67459	148,31			
87	КБМ213-2601	Платформи широкої колії, вантажопідйомність 71 т	маш. год	0,04	17,35			
88	КБМ233-330	Прес гідравлічний з електроприводом	маш. год	307,0424	5,63			
89	КБМ233-335	Прес кривошипний простої дії	маш. год	6,1759	108,82			
90	КБМ233-340	Прес листозгинальний	маш. год	0,04	246,36			
91	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	61,53319	96,05			
92	КБМ211-901	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 65 л	маш. год	33,10739	115,81			
93	КБМ211-251	Розчинонасос, продуктивність 1 м3/год	маш. год	18,80438	122,21			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
94	КБМ234-300	Станція штукатурна для робіт із сухими гіпсовими та цементними сумішами, потужність насосу 5,5 кВт, продуктивність 5,0-85,0 л/хв	маш. год	411,12484	71,34			
95	КБМ225-2302	Тельфери електричні, вантажопідйомність 1 т	маш. год	2,35	15,00			
96	КБМ255-141	Укладальник самохідний Plano Matic P703 для еластичних шарів багатофункціональних спортивних поверхонь	маш. год	11,42042	164,13			
97	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	2312,68828	40,75			
98	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	2,145	14,56			
99	+КБМ204-502 варіант 1	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	37,37394	14,56			
100	КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см ²], високий 10 МПа [100 кгс/см ²]	маш. год	324,08	15,85			
101	КБМ204-1201	Установки з гнучким індуктором для індукційного нагрівання струмами частотою 50 Гц	маш. год	0,94	113,27			
102	КБМ211-451	Цемент-пушка для усіх видів будівництва, крім будівництва тунелів	маш. год	489	141,44			
103	КБМ233-350	Шинотрубогін з моторним приводом	маш. год	0,132	125,33			
104	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	1639,511	280,49			
105	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	172	305,00			
<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>								
106	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	73,8972102				
107	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш. год	0,47				
108	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м ³	маш. год	245,7230165				
109	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	73,2999566				
110	КБМ270-50	Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного	маш. год	1312,7				
111	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	417,7215365				
112	КБМ200-61	Гайковерт пневматичний	маш. год	50,4				
113	КБМ212-500	Гудронатори ручні	маш. год	0,10464				
114	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	112,107522				
115	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	1136,022989				
116	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	0,28				
117	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	42,6845645				
118	КБМ203-402	Лебідки електричні, тягове зусилля до 12,26 кН [1,25 т]	маш. год	1,11				
119	КБМ203-403	Лебідки електричні, тягове зусилля до 19,62 кН [2 т]	маш. год	22,37637				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
120	КБМ203-404	Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т]	маш. год	0,74				
121	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	10,407118				
122	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	803,984394				
123	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	234,0392				
124	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	5,0825				
125	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	310,824				
126	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	20,172				
127	КБМ233-900	Ножиці листові кривошипні [гільйотинні]	маш. год	5,65067				
128	КБМ270-224	Пальник газопламеневий	маш. год	15,576176				
129	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	207,4152				
130	КБМ270-131	Перфоратор пневматичний	маш. год	4,03				
131	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	1370,982654				
132	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	174,18503				
133	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	84,817824				
134	КБМ200-73	Пилка маятникова для різання металопрокату	маш. год	1,47				
135	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	102,786492				
136	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	712,5328				
137	КБМ270-163	Прес ручний	маш. год	7,192676				
138	КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш. год	349,7172602				
139	КБМ204-1100	Термопенси з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	377,417987				
140	КБМ270-144	Трамбівки електричні	маш. год	0,12672				
141	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	691,965111				
142	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	1,5655				
143	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	516,8650517				
144	КБМ205-920	Фен для зварювання поліетиленових листів	маш. год	163,030524				
145	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	783,541862				
146	КБМ209-1500	Ямокопачі	маш. год	2,60316				
III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти								
147	+&C1545-4811 варіант 1	Стержень уземлення о20 мм L-1500 G-20/1	к-т	52	628,54	615,00	1,22	12,32
148	+&C1-1-581-4 варіант 3	DIN-рейка перфорована 1м x 35мм	шт	4	68,73	66,00	1,38	1,35
149	+&1602- 10001-181	GSM- шлюз GoIP4	шт.	1	9342,28	9159,00	0,10	183,18
150	+C130-382 варіант 2	Автоматичний клапан для випуску повітря Ду15	шт	45	193,85	190,00	0,05	3,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9
151	+C1630-1531 варіант 1	Автоматичний повітрівідводчик з зворотнім клапаном Ду 15	шт	1	357,33	350,00	0,32	7,01
152	+&1602- 30002-4-4П	Адресний модуль для підключення пристрою управління пожежогасінням «Tiras 1X» AM-Converter	шт	1	1530,07	1500,00	0,07	30,00
153	+&1602- 30002-5-4P	Адресний модуль на два релейні виходи AM-OUT2R	шт	1	1673,59	1640,70	0,07	32,82
154	+C111-20	Азбестовий картон загального призначення [КАОН-1], товщина 2 мм	т	0,01536	48518,07	46785,61	781,13	951,33
155	+C111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,0319555	348950,40	341614,40	493,84	6842,16
156	+C113-1828 варіант 1	Амеріканка PP-R розбірна з внутрішньою різьбою dn 25x3/4"	шт	4	280,58	275,00	0,08	5,50
157	+C113-1830 варіант 1	Амеріканка PP-R розбірна з внутрішньою різьбою dn 63x2"	шт	6	512,12	502,00	0,08	10,04
158	+&C111-18- 93-B1 варіант 1	Анкер-гільза HILTI HLC-H 12X55/15мм	шт	16	26,52	26,00	-	0,52
159	+&C1-ПР118- 18-ЕЮ варіант 1	Анкер-гільза HLC 16x100/50	шт.	9	90,79	89,00	0,01	1,78
160	+C124-59	Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них], такі, що поставляються окремо	т	0,0484	67217,81	65624,43	275,38	1318,00
161	+C111-1722 варіант 1	Антивандальне маркування східців маршу (промаркувати першу та останню сходинки зовнішніх сходів) Матеріал: AL, поліуретан. Тип покажчика: позначення крайніх ступенів (смуга). Кольор: жовтий	м	48,6	87,43	85,00	0,72	1,71
162	+&C111-2441 варіант 1	Антикорозійна стрічка, 10 м (0,1 шт) G-115	рул	2	476,43	467,00	0,09	9,34
163	+C1555-55	Армуюча лугостійка склосітка, щільність 150-250 г/м2, чарунка 5x5 мм	м2	4583,06346	35,49	34,68	0,11	0,70
164	+C1550-25	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	126,672	30,41	29,77	0,04	0,60
165	+C111-63	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,00121715	89956,48	79447,31	8745,32	1763,85
166	+&C111-236- 35 варіант 1	Багатосмуговий телевізійний підсилювач HS-003	шт	1	2916,23	2859,00	0,05	57,18
167	+C1547-1 варіант 1	Бактерицидна кварцова лампа ОБН -75 м	шт	22	831,60	815,00	0,29	16,31
168	+C113-2299 варіант 4	Балансувальний клапан ASV-I Ду15 DANFOSS	шт	40	2048,24	2008,00	0,08	40,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9
169	+C113-2299 варіант 3	Балансувальний клапан ASV-I Ду20 DANFOSS	шт	2	2315,48	2270,00	0,08	45,40
170	+C111-1836 варіант 1	Балки двотаврові N20	т	0,252704	39904,10	39331,67	275,38	297,05
171	+&C1-1-581-4 варіант 1	Бездротова кнопка виклику допомоги. Комплект безпроводної кнопки виклику для інвалідів BELFIX-SETHelp 1YE	шт	2	1460,01	1430,00	1,38	28,63
172	+C111-383	Білило густотерте цинкове МА-011-0	т	0,00017	140463,56	137184,65	524,72	2754,19
173	+C111-384	Білило густотерте цинкове МА-011-1	т	0,0148428	133710,62	130564,12	524,72	2621,78
174	+C111-1653	Білило свинцеве	т	0,00286	70406,05	68505,55	519,99	1380,51
175	+C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	8,3558	125,24	122,67	0,11	2,46
176	+C1545-7	Бірка-прикінцевлювач А631, А671	100шт	0,66	28,47	27,89	0,02	0,56
177	+C111-1561	Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі	т	0,10464	18800,10	17822,98	608,49	368,63
178	+C1555-18	Бітуми нафтові дорожні в'язкі	т	0,8298	20325,95	19318,91	608,49	398,55
179	+C111-72	Бітуми нафтові ізоляційні, марка БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V	т	0,01375	19914,87	18969,51	554,87	390,49
180	+C111-76	Бітуми нафтові покрівельні, марка БНК-90/30	т	1,030166	20026,55	19068,22	565,65	392,68
181	+&C1545-548-21	Блискавкоприймач з бетонною основою М-04/20	шт	17	1510,48	1470,00	10,86	29,62
182	+&1504-132651	Блок аварійного живлення 1,5 години e.emerg.kit.36/40.Led	шт	30	2283,08	2238,00	0,31	44,77
183	+&1602-30807	Блок живлення БЖ-2415	шт	1	5974,19	5856,00	1,05	117,14
184	+&1602-30200-1-4У	Блок контролю та керування Варта 1-03.14	шт	2	10955,62	10740,00	0,80	214,82
185	+&C123-1-2-11 варіант 2	Блоки віконні металопластикові /опір теплопередачі не менше R= 0.9м2К/Вт/	м2	79,66	4094,31	4000,00	14,03	80,28
186	+&C123-199-1-3-В1-В1	Блоки дверні з металопластику	м2	180,16	4914,45	4800,00	18,09	96,36
187	+&C1555-2507-Е варіант 1	Бокс монтажний навісний (300 x 300 x 200) IP31 БМ -33 С +П	шт	1	975,29	956,00	0,17	19,12
188	+&1517-1127-В6-47 варіант 8	Бокс монтажний навісний (350 x 500 x 220) IP31 БМ -50С+ П	шт	1	2466,11	2416,00	1,75	48,36
189	+C111-1846	Болти анкерні	т	0,0098	54485,28	53115,42	301,52	1068,34
190	+C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,1983615	68996,64	67339,52	304,24	1352,88
191	+C1110-9	Болти для складання з гайками та шайбами, клас міцності 10.9	т	0,0003577	81517,02	79527,69	390,96	1598,37
192	+C130-38	Болти з гайками та шайбами, діаметр 10 мм	т	0,00017	42223,90	41005,02	390,96	827,92
193	+C130-39	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм	т	0,00804	38703,65	37553,79	390,96	758,90
194	+C130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,065379	33940,29	32883,83	390,96	665,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9
195	+C111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,0325476	57034,14	55563,22	352,60	1118,32
196	+C111-91	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,0071	40080,72	38942,22	352,60	785,90
197	+C1630-126 варіант 1	Бочонок діаметр до 15 мм	шт	6	14,92	14,43	0,20	0,29
198	+C1630-128 варіант 1	Бочонок діаметр до 25 мм	шт	6	21,79	21,00	0,36	0,43
199	+C1630-129 варіант 1	Бочонок діаметр до 32 мм	шт	8	27,36	26,34	0,48	0,54
200	+C1630-130 варіант 1	Бочонок діаметр до 40 мм	шт	6	34,24	32,97	0,60	0,67
201	+C1630-131 варіант 1	Бочонок діаметр до 50 мм	шт	4	52,83	50,96	0,83	1,04
202	+C112-87	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, товщина 100,125 мм, I сорт	м3	0,001373	8726,55	8322,92	232,52	171,11
203	+C112-23	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	1,109863	8726,55	8322,92	232,52	171,11
204	C112-24	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, II сорт	м3	11,1	7852,63	7466,14	232,52	153,97
205	+C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,163625	8726,55	8322,92	232,52	171,11
206	+C112-285	Бруски обрізні хвойних порід, довжина 2-6,5 м, товщина 40-60 мм, II сорт	м3	0,75858	8726,55	8322,92	232,52	171,11
207	+C113-1302 варіант 1	Буртова втулка PN10 Dn110	шт	8	192,73	186,68	2,27	3,78
208	+C113-1299 варіант 1	Буртова втулка PN10 Dn50	шт	2	121,67	118,75	0,53	2,39
209	+C111-113	Бязь сурова	10м2	0,01	367,32	358,60	1,52	7,20
210	+C147-29	В'язальний дріт	100кг	1,62821	4045,62	3938,75	27,54	79,33
211	+&C1545-66-8-B1-2 варіант 3	Відгалуджувач абонентський ТАР 2/10	шт	1	62,09	60,00	0,87	1,22
212	+&C1545-66-8-B1-2 варіант 2	Відгалуджувач абонентський ТАР 2/24	шт	1	62,09	60,00	0,87	1,22
213	+&C1545-66-8-B1-2 варіант 1	Відгалуджувач абонентський ТАР 4/10	шт	3	66,17	64,00	0,87	1,30
214	+C1546-7	Вазелін технічний	т	0,006752	116273,60	113450,10	543,63	2279,87
215	+C130-491 варіант 2	Вана мийна з нержавеючої сталі двійна 1200x600x850	шт	10	5918,99	5800,00	2,93	116,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9
216	+C130-491 варіант 3	Вана мийна з нержавіючої сталі одинарна 600х600х850	шт	2	3256,79	3190,00	2,93	63,86
217	+C130-491 варіант 1	Ванна мийна з нержавіючої сталі 1500*700*850	шт	1	6829,85	6693,00	2,93	133,92
218	+C111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,29768	3425,21	2885,33	472,72	67,16
219	+C111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,000929	12591,58	11853,06	491,63	246,89
220	+&C130-11111 варіант 1	Вентилятор канальний N=0,075 кВт, n=2800 об/хв, U=230 В RV 125L	шт	1	3987,49	3907,00	2,30	78,19
221	+&C130-11111	Вентилятор канальний N=0,154 кВт, n=2375 об/хв, U=230 В RV 200L	шт	3	6020,35	5900,00	2,30	118,05
222	+&C130-11110 варіант 2	Вентилятор канальний N=0,28 кВт, n=2700 об/хв, U=230 В RV 315L	шт	1	8742,61	8568,00	3,19	171,42
223	+&C130-11110 варіант 1	Вентилятор кухонний KFS-400/4,0/2-400	шт	1	78829,67	77259,17	24,82	1545,68
224	+C130-597-1 варіант 3	Вентиляційні ґрати 200х400	шт	2	1523,18	1493,00	0,31	29,87
225	+C130-600-1 варіант 2	Вентиляційні решітки 300х200	шт	4	543,57	532,00	0,91	10,66
226	+C130-600-1 варіант 1	Вентиляційні решітки NOVA-D 600х200	шт	8	674,13	660,00	0,91	13,22
227	+&2407-22052 варіант 1	Вертикальний поручень довжиною 0,8м	шт	11	1999,87	1960,00	0,66	39,21
228	+C1547-6 варіант 2	Вимикач двоклавішний з рамкою e.install.stand.812	шт	31	145,52	142,51	0,16	2,85
229	+C1547-6 варіант 1	Вимикач одноклавішний з рамкою e.install.stand.811	шт	123	148,06	145,00	0,16	2,90
230	+C1547-6 варіант 3	Вимикач прохідний одинарний	шт	12	118,48	116,00	0,16	2,32
231	+C111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	49,30914	130,68	127,72	0,40	2,56
232	+&C1630-76- B1 варіант 1	Витяжка острівна промислова 1000х900мм. - кухонна, з фільтрами ЗВОН-СТЕЛЛАР	шт	2	5665,65	5548,00	6,56	111,09
233	+&C1630-76- B1 варіант 2	Витяжка острівна промислова 1200х2800мм. - кухонна, з фільтрами ЗВОН-СТЕЛЛАР	шт	1	8903,13	8722,00	6,56	174,57
234	+&C1-ПР1-54 варіант 1	Відведення 90 Ду 100	шт	8	153,00	150,00	-	3,00
235	+&C1-ПР1-54 варіант 6	Відведення 90 Ду 15	шт	8	25,50	25,00	-	0,50
236	+&C1-ПР1-54 варіант 7	Відведення 90 Ду 15 з різьбою	шт	28	30,60	30,00	-	0,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9
237	+&C1-ПР1-54 варіант 5	Відведення 90 Ду 25	шт	8	45,90	45,00	-	0,90
238	+&C1-ПР1-54 варіант 4	Відведення 90 Ду 32	шт	10	51,00	50,00	-	1,00
239	+&C1-ПР1-54 варіант 3	Відведення 90 Ду 40	шт	6	61,20	60,00	-	1,20
240	+&C1-ПР1-54 варіант 2	Відведення 90 Ду 50	шт	12	86,70	85,00	-	1,70
241	+C113-989 варіант 1	Відведення ПЕ90* компресійне 50мм	шт	3	257,67	252,47	0,15	5,05
242	+C113-1515 варіант 1	Відведення крутовигнуті д.108/200 у ППУ ізоляції в трубі-оболонці поліетиленової	шт	2	5161,63	5040,00	20,42	101,21
243	+&C111-825-1 варіант 1	Відкидний підлоговий поручень з додатковою опорою	шт.	24	1890,47	1850,00	3,40	37,07
244	+&C123-1-2-11 варіант 3	Віконний блок, сталевий, глухий, з межею вогнестійкості EI30	м2	45,2	6644,31	6500,00	14,03	130,28
245	+&C123-1-2-11 варіант 1	Вітражний блок зовнішній, сталевий, зі склінням, з фрамугою	м2	59,11	5624,31	5500,00	14,03	110,28
246	C142-10-2	Вода	м3	1292,05762	42,10	42,10	-	-
247	C1546-8	Вода дистильована	м3	0,00014	603,95	72,12	519,99	11,84
248	C142-10-3	Вода технічна	т	0,12	42,10	42,10	-	-
249	C1113-266	Водний розчин нітрата та карбоната натрію	м3	1,53765	2852,84	2229,64	567,26	55,94
250	+C1550-31 варіант 1	Водоемульсійна фарба Sniezka MATTLATEX	кг	353,26	86,94	85,00	0,24	1,70
251	+C130-14 варіант 1	Водопідігрівач дотичного нагріву на 400 л з електротеном TN-400 Plus Term	шт	2	20942,65	20500,00	32,01	410,64
252	+C130-637 варіант 1	Водоприймальна воронка діам.100мм	комплект	15	1255,49	1226,37	4,50	24,62
253	+&C111-852-9221-B4-B1 варіант 1	Водостічна ринва 100мм	мп	6,864	358,24	350,00	1,22	7,02
254	+&C111-702-13-РЩ варіант 2	Вологостійка плита ARMSTRONG Dune Supreme MicroLook 600x600x15	м2	366,702	297,41	285,00	6,58	5,83
255	+&C112-180-123 варіант 1	Ворота розпашні 4000x1700мм (H)	шт	2	16751,72	16400,00	23,25	328,47
256	+C130-231	Вставки гнучкі до радіальних [відцентрових] вентиляторів із парусини та сортової сталі	м2	0,33	2744,82	2689,73	1,27	53,82
257	C1545-19	Втулка B17	100шт	0,2074	22,28	21,82	0,02	0,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9
258	C1545-20	Втулка В22	100шт	0,1342	27,64	27,06	0,04	0,54
259	+C1545-21	Втулка В28	100шт	0,8568	46,62	45,65	0,06	0,91
260	+C1545-23	Втулка В54, В59	100шт	0,09	96,76	94,62	0,24	1,90
261	+C1545-24	Втулка В69	100шт	0,08	128,74	125,77	0,45	2,52
262	+C1110-177	Втулки ущільнювальні	шт	129,8	16,65	16,29	0,03	0,33
263	+C130-893	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних оцинкованих труб для водопостачання, діаметр 65 мм	м	70	489,11	477,59	1,93	9,59
264	+C130-893 варіант 1	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних оцинкованих труб для водопостачання, діаметр 65 мм /Патрубок сталеві оцинк. труби довж 390мм 2шт., Патрубок сталеві оцинк. труби довж 1335мм 1шт., трійник 2шт., коліна 12шт., перехід 65/40 2шт.	м	7	489,11	477,59	1,93	9,59
265	+&C1-1-Г2 варіант 2	Гайка М16	шт	16	7,68	7,50	0,03	0,15
266	+&C1-1-Г2 варіант 1	Гайка М18	шт	10	8,53	8,33	0,03	0,17
267	+C1545-30	Гайка встановлювальна заземлювальна К483	100шт	0,0195	356,87	349,07	0,80	7,00
268	+C1545-94	Гак У625	100шт	0,1169	822,38	803,46	2,79	16,13
269	+C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	1,860072	29100,14	28254,17	275,38	570,59
270	+C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	3,101571	29091,63	28245,83	275,38	570,42
271	+C124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,041	29091,63	28245,83	275,38	570,42
272	+C124-19	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 6 мм	т	0,0441	32463,31	31551,39	275,38	636,54
273	+C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	5,836638	30564,97	29690,28	275,38	599,31
274	+C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	3,048592	30312,81	29443,06	275,38	594,37
275	+C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	33,681074	29989,81	29126,39	275,38	588,04
276	+C124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	0,86	29989,81	29126,39	275,38	588,04
277	+C124-23 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-500, діаметр 14 мм	т	30,247	29989,81	29126,39	275,38	588,04
278	+C124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16 мм	т	0,6226	29989,81	29126,39	275,38	588,04
279	+C124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20 мм	т	65,11892	28989,63	28145,83	275,38	568,42
280	+C111-322	Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2	т	0,00001	22767,76	21834,43	486,90	446,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9
281	+&C181-21-165 варіант 1	Гачок для милиць травмобезпечний	шт	1	938,45	920,00	0,05	18,40
282	+C111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,004176	37128,79	36048,17	352,60	728,02
283	+C111-116	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 55-120 мм	т	0,00704	36754,29	35681,02	352,60	720,67
284	+C111-1849	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35	т	0,0044676	402365,87	394174,82	301,52	7889,53
285	+&C111-214-1	Герметик силіконовий	л	20,37693	663,68	650,00	0,67	13,01
286	+C130-615 варіант 1	Гігійничний душ	комплект	2	1827,19	1790,02	1,34	35,83
287	+C130-260 варіант 1	Гідравлічний вирівнювач Gmax=25.00 м3/год SP 100/250	шт	1	19927,74	19500,00	37,00	390,74
288	+C111-2002-1	Гідроізоляційна суміш (жорстка) Ceresit CR 65	кг	1014,78	31,65	30,51	0,52	0,62
289	+C111-2002-1 варіант 2	Гідроізоляція внутрішня матеріалом "Navucon" UniGrunt	кг	40,96	97,43	95,00	0,52	1,91
290	+C111-2015-4	Гіпсова шпаклівка фінішна Ceresit CT 126	кг	2338,149	24,70	23,70	0,52	0,48
291	+C111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,1933	2822,72	2289,92	477,45	55,35
292	+C111-219 варіант 2	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,04125	2822,72	2289,92	477,45	55,35
293	+C1110-14	Глухари	100шт	0,044	725,01	706,11	4,68	14,22
294	+&C122-1B-27-39	Гнучка вставка ВВГ 400x200	шт	2	2346,42	2300,00	0,41	46,01
295	+&C1-Б-60-32 варіант 1	Горизонтальний кабельний організатор DP-VP-P1 Conteg	шт	2	714,00	700,00	-	14,00
296	+C113-2305 варіант 1	Гофра для каналізації L-0.3м	шт	46	183,68	180,00	0,08	3,60
297	+&C111-1303-2C варіант 1	Гофротрубка із самозатухаючого ПВХ діаметром 16 мм	м	1272,6	9,75	9,46	0,10	0,19
298	+C1421-9507	Гравій для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка ДР8	м3	1222,36352	1365,02	687,27	650,98	26,77
299	+C1423-11220	Гравій керамзитовий фракції 20-40 мм, марка М400	м3	138,04472	762,29	563,49	183,85	14,95
300	+C126-1294 варіант 3	Грати зовнішні IGC-160	шт	1	231,93	230,00	0,20	1,73
301	+C126-1294 варіант 1	Грати зовнішні IGC-200	шт	1	394,13	391,00	0,20	2,93
302	+C126-1294 варіант 2	Грати зовнішні IGC-200 400x200	шт	1	2317,45	2300,00	0,20	17,25
303	+C130-260 варіант 2	Грязевик теплових пунктів вертикальний ТС-569 Ду100	шт	1	2077,74	2000,00	37,00	40,74
304	+C111-850	Гума листова вулканізована кольорова	кг	2,402	96,93	94,63	0,40	1,90
305	+C1555-141	Гумовий гранулят SBR 2-3 мм	кг	4714,08	11,64	10,94	0,47	0,23
306	+C1113-21	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0845724	77690,75	75571,77	595,63	1523,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9
307	+C1113-34	Ґрунтовка ХС-010 хімстійка червоно-коричнева	т	0,0112748	91238,92	88854,29	595,63	1789,00
308	+C1555-154	Ґрунтовка адгезійна Ceresit СТ 19 Бетонконтакт	кг	1062,795	70,04	68,12	0,55	1,37
309	+C111-1624	Ґрунтовка бітумна	т	0,498496	87458,90	85219,30	524,72	1714,88
	варіант 1							
310	+C111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	2532,50361	41,30	39,73	0,76	0,81
311	+C111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	9,644	41,30	39,73	0,76	0,81
	варіант 1							
312	+C1550-53	Ґрунтовка глибокопроникаюча Ceresit СТ 17 супер	кг	1710,76296	50,05	48,58	0,49	0,98
313	+&1601-2208-1-48-B4	Датчик паливного газу СН (метан), IP 65 ДМ -14	шт	6	3100,83	3040,00	0,03	60,80
314	+&1601-2208-1-B1-B5	Датчик паливного газу СН (метан), IP 65 ДМ -4	шт	2	1734,03	1700,00	0,03	34,00
315	+&C100-1715-1006-1Д	Датчик руху комбінований VIDEX VL-SPW02W	шт	22	326,50	320,00	0,10	6,40
	варіант 1							
316	+&C1630-669-B11	Датчик-реле тиску, IP55, SPDT Діапазон уставок -0,8...5, 0кгс/см2 (-0,08...0,5МПа) RT 1A 017-500166	шт	2	4488,11	4400,00	0,11	88,00
	варіант 1							
317	+&C111-876-12-11	Дверний блок внутрішній, сталевий, двупольний, глухий, з межею вогнестійкості EI30 1200x2150	компл.	1	16572,92	16208,00	39,96	324,96
	варіант 7							
318	+&C111-876-12-11	Дверний блок внутрішній, сталевий, двупольний, зі склінням, з фрамугою, з межею вогнестійкості EI30 1380x2400	компл.	3	21262,88	20806,00	39,96	416,92
	варіант 12							
319	+&C111-876-12-11	Дверний блок внутрішній, сталевий, двупольний, зі склінням, з межею вогнестійкості EI30 1400x2100	компл.	1	18880,16	18470,00	39,96	370,20
	варіант 16							
320	+&C111-876-12-11	Дверний блок внутрішній, сталевий, двупольний, зі склінням, з межею вогнестійкості EI30 1100x2100	компл.	1	14841,98	14511,00	39,96	291,02
	варіант 18							
321	+&C111-876-12-11	Дверний блок внутрішній, сталевий, однопольний, глухий, з межею вогнестійкості EI30 1000x2100	компл.	15	13496,60	13192,00	39,96	264,64
	варіант 2							
322	+&C111-876-12-11	Дверний блок внутрішній, сталевий, однопольний, глухий, з глухою фрамугою, з межею вогнестійкості EI30 1050x2250	компл.	1	15178,58	14841,00	39,96	297,62
	варіант 3							
323	+&C111-876-12-11	Дверний блок внутрішній, сталевий, однопольний, глухий, з межею вогнестійкості EI30 860x2100	компл.	2	11613,68	11346,00	39,96	227,72
	варіант 4							
324	+&C111-876-12-11	Дверний блок внутрішній, сталевий, однопольний, глухий, з межею вогнестійкості EI30 920x2150	компл.	2	12715,28	12426,00	39,96	249,32
	варіант 8							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
325	+&C111-876-12-11 варіант 13	Дверний блок внутрішній, сталевий, однополюний, глухий, з межею вогнестійкості EI30 950x2100	компл.	4	12823,40	12532,00	39,96	251,44
326	+&C111-876-12-11 варіант 14	Дверний блок внутрішній, сталевий, однополюний, глухий, з межею вогнестійкості EI30 800x2100	компл.	4	10805,84	10554,00	39,96	211,88
327	+&C111-876-12-11 варіант 19	Дверний блок внутрішній, сталевий, однополюний, глухий, з фрамугою, з межею вогнестійкості EI30 1030x2400	компл.	1	15880,34	15529,00	39,96	311,38
328	+&C111-876-12-11 варіант 6	Дверний блок зовнішній, сталевий, двупольний, глухий 1200x2150	компл.	1	16572,92	16208,00	39,96	324,96
329	+&C111-876-12-11 варіант 15	Дверний блок зовнішній, сталевий, двупольний, зі склінням, з фрамугою 1980x2600	компл.	1	33027,56	32340,00	39,96	647,60
330	+&C111-876-12-11 варіант 17	Дверний блок зовнішній, сталевий, двупольний, зі склінням, з фрамугою 1420x2600	компл.	1	23500,76	23000,00	39,96	460,80
331	+&C111-876-12-11 варіант 1	Дверний блок зовнішній, сталевий, однополюний, глухий, з глухою фрамугою (0,2 кгс/см ²) 1050x2550	компл.	4	17197,16	16820,00	39,96	337,20
332	+&C111-876-12-11 варіант 5	Дверний блок зовнішній, сталевий, однополюний, глухий, з фрамугою зі склінням 1000x2600	компл.	8	16700,42	16333,00	39,96	327,46
333	+&C111-876-12-11 варіант 9	Дверний блок зовнішній, сталевий, однополюний, глухий, з фрамугою зі склінням 1050x2600	компл.	1	17533,76	17150,00	39,96	343,80
334	+&C111-876-12-11 варіант 10	Дверний блок зовнішній, сталевий, однополюний, глухий, з фрамугою зі склінням 910x2400	компл.	1	14035,16	13720,00	39,96	275,20
335	+&C111-876-12-11 варіант 11	Дверний блок зовнішній, сталевий, однополюний, глухий, з фрамугою зі склінням 1000x2400	компл.	1	15419,30	15077,00	39,96	302,34
336	+&C111-876-12-11 варіант 20	Дверний блок зовнішній, сталевий, однополюний, глухий, з глухою фрамугою (0,2 кгс/см ²) 1200x2000	компл.	2	15430,52	15088,00	39,96	302,56
337	+C123-521	Дерев'яні деталі риштувань	м3	0,1692	9256,66	8809,07	266,09	181,50
338	+C124-64	Деталі закладні та накладні, виготовлені із застосуванням зварювання, гнуття, свердлення [пробивки] отворів, такі, що поставляються окремо	т	0,0048	46588,93	45400,04	275,38	913,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9
339	+C121-777	Деталі кріплення рейок, елементи кріплення підвісних стель, трубопроводів, повітроводів, закладні деталі, деталі кріплення стінових панелей, ворот, рам, ґрат тощо масою не більше 50 кг, з перевагою профільного прокату, такі, що складаються з двох та більше деталей, з отворами та без отворів, які з'єднуються на зварюванні	т	0,0074376	71592,94	70686,84	373,15	532,95
340	+&290518-400103	Димовий сповіщувач DETECTO SMK100	шт	152	924,15	906,00	0,03	18,12
341	+C111-1907	Диск алмазний WS 30х, діаметр 1200 мм	шт	0,18954	35113,32	34416,67	8,15	688,50
342	+C111-1908	Диск алмазний АВТ26	шт	0,582426	5709,22	5594,55	2,72	111,95
343	+C111-1626-1	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована	кг	3678,77849	166,91	163,04	0,60	3,27
344	+&C171-63П-1	Дифузор А 125 ВРФ	шт	3	231,56	227,00	0,02	4,54
345	+&C171-63П-1	Дифузор А 160 ВРФ	шт	20	333,56	327,00	0,02	6,54
346	+&C171-63П-1	Дифузор А 200 ВРФ	шт	2	374,36	367,00	0,02	7,34
347	+&C1512-14-101	Діплексор ЗА	шт	1	291,74	286,00	0,02	5,72
348	+&C1512-14-101	Діплексор ЗА-4	шт	1	291,74	286,00	0,02	5,72
349	+C111-2000-7	Добавка Ceresit CO – 85	кг	2254,25	27,85	26,80	0,50	0,55
350	+&17141-20032-1-4Ц	Дозатор для рідкого мила дляМГН 80х70(90)х190мм	шт	13	1224,36	1200,00	0,35	24,01
351	+C112-70	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, IV сорт	м3	0,010403	8374,51	7977,78	232,52	164,21
352	+C112-73	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,004711	8374,51	7977,78	232,52	164,21
353	C112-78	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	99,9	3313,94	3016,44	232,52	64,98
354	+C112-82	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 44 мм і більше, IV сорт	м3	0,20424	4611,48	4288,54	232,52	90,42
355	+C112-138	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, IV сорт	м3	0,054442	8374,51	7977,78	232,52	164,21
356	+C112-158	Дошки обрізні з берези, липи, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25, 32, 40 мм, III сорт	м3	0,078777	8374,51	7977,78	232,52	164,21
357	+C112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	7,869213	8374,51	7977,78	232,52	164,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9
358	C112-56	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, II сорт	м3	0,35364	7563,74	7182,91	232,52	148,31
359	+C112-57	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	0,023761	8374,51	7977,78	232,52	164,21
360	+C112-58	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	0,954	8374,51	7977,78	232,52	164,21
361	C112-60	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, II сорт	м3	62,75	6945,31	6576,61	232,52	136,18
362	+C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	10,4507456	8374,51	7977,78	232,52	164,21
363	+&C123-1-2-Ш варіант 1	Дошки підвіконні ПВХ 360мм	мп	160,956	322,35	302,00	14,03	6,32
364	+&C123-1-2-Ш варіант 2	Дошки підвіконні ПВХ 400мм	мп	36,006	401,91	380,00	14,03	7,88
365	+C1545-19 варіант 1	Драйвер що не регулюється для світлодіодної панелі е. LED.Panel.PRO.Driver.36.non Dim	100шт	1,48	17238,02	16900,00	0,02	338,00
366	+C111-1608	Дрантя	кг	85,12816	12,11	11,10	0,77	0,24
367	+C124-28 варіант 1	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі ВР-1, діаметр 2,5 мм	т	0,01	43869,15	42733,59	275,38	860,18
368	+&C111-814-1 варіант 1	Дріт для блискавкозахисту оцинкований ф8 мм W-08/ST	м	510	59,30	58,00	0,14	1,16
369	+C111-807	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм	т	0,0007	36146,35	35162,22	275,38	708,75
370	+C111-795	Дріт канатний оцинкований, діаметр 3 мм	т	0,0226138	52793,35	51482,81	275,38	1035,16
371	+C111-796	Дріт канатний оцинкований, діаметр 5,5 мм	т	0,0003955	47832,28	46619,01	275,38	937,89
372	+C111-801	Дріт мідний круглий електротехнічний ММ [м'який], діаметр 1-3 мм та вище	т	0,0003	170756,23	167132,69	275,38	3348,16
373	+C111-811	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	0,00006	53375,97	52054,00	275,38	1046,59
374	+C111-812	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,6 мм	т	0,0003	44441,69	43294,90	275,38	871,41
375	+C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,1884006	36289,59	35302,65	275,38	711,56
376	+C111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,076332	25940,18	25156,17	275,38	508,63
377	+C111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,138024	30810,30	29930,80	275,38	604,12
378	+C1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,001098	37367,29	36285,53	349,07	732,69
379	+C130-614 варіант 1	Душ мийний МТ06 Cancan	комплект	13	6297,40	6173,00	0,92	123,48
380	+&C111-136-12	Дюбелі 100x10	шт	641,0159	12,27	12,00	0,03	0,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9
381	+С1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	14,8029	413,51	405,09	0,31	8,11
382	+С111-136	Дюбелі з каліброваною головкою [в обоймах] 2,5х48,5 мм	т	0,037087	56119,98	54666,99	352,60	1100,39
383	+С111-152	Дюбелі з каліброваною головкою [розсипом] з цинковим хроматованим покриттям 3х58,5 мм	т	0,00074	65974,40	64328,18	352,60	1293,62
384	+С1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	5,0094	933,93	915,20	0,42	18,31
385	+&С113-1878-В5	Дюбелі фасадні 12х100мм	шт	652	12,32	12,00	0,08	0,24
386	+&С111-152-2-Ц	Дюбель 4х100мм	шт	32	12,27	12,00	0,03	0,24
387	+С188888-4	Дюбель шуруп	шт	756	0,82	0,80	-	0,02
388	+С1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	10,5785	932,83	914,23	0,31	18,29
389	+С188888-8	Дюбель-шурупи 6х40мм	шт	9231,6921	0,52	0,51	-	0,01
390	+&С111-146-56	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками (150мм)	шт	695,3411	15,31	15,00	0,01	0,30
391	+&С114-64-1-В3-В3	Екструдований пінополістирол 50мм	м2	2290,7772	320,75	310,00	4,46	6,29
392	+С114-4-У	Екструдований пінополістирол т.50мм	м3	6,211615	5551,82	5400,00	42,96	108,86
393	+С111-2002-2	Еластична гідроізоляційна суміш (2-х компонент.) Ceresit CR 66	кг	4185,51	93,81	91,45	0,52	1,84
394	+&С130-9-7	Електричний накопичувальний водонагрівач V = 100л	шт	2	5908,34	5789,00	3,49	115,85
395	варіант 1	ОПРО Sample R 100 (N4L)						
395	+С1545-308	Електроди ЕМР-4	т	0,00012	62412,93	60791,21	397,94	1223,78
396	+С111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,0168406	72068,49	70296,49	358,89	1413,11
397	+С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,1628536	35785,35	34724,79	358,89	701,67
398	+С111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	0,0191276	37239,45	36150,37	358,89	730,19
399	+С111-1518	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э50А	т	0,0064	42231,34	41044,38	358,89	828,07
400	+С111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	0,00798	44202,02	42976,42	358,89	866,71
401	+С111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,1398894	34867,50	33824,93	358,89	683,68
402	+С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,0506425	38747,56	37628,91	358,89	759,76
403	+С111-1529	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42	т	1,139637	35268,70	34218,27	358,89	691,54
404	+С111-1529	Електроди, діаметр 6 мм, марка Е42	т	0,0077644	56236,04	54774,48	358,89	1102,67
405	варіант 2							
405	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	352,596	4,9416	4,9416	-	-
406	+С1630-981	Електромагнітний лічильник х/в iPERL DN40	шт	1	22582,19	22138,00	1,40	442,79
407	варіант 1							
407	+&С1630-20089-1-3М	Електронний регулятор кімнатної температури HERZ	шт	4	6834,10	6700,00	0,10	134,00
408	+&С121-29612	Елементи фасонні [добірні] із оцинкованої сталі (Перехід прямокутний 400х250мм/400х200мм (в вверх))	шт.	8	409,29	400,00	1,26	8,03
408	варіант 1							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
409	+&C121-29612 варіант 2	Елементи фасонні [добірні] із оцинкованої сталі (400x200мм/250x200мм (в вверх))	шт.	8	356,25	348,00	1,26	6,99
410	+&C121-29612 варіант 3	Елементи фасонні [добірні] із оцинкованої сталі (250x200мм/200x150мм (в вверх))	шт.	8	466,41	456,00	1,26	9,15
411	+&C121-29612 варіант 5	Елементи фасонні [добірні] із оцинкованої сталі (відведення 90* д.200мм)	шт.	26	200,19	195,00	1,26	3,93
412	+&C121-29612 варіант 6	Елементи фасонні [добірні] із оцинкованої сталі (відведення 90* д.125мм)	шт.	6	103,29	100,00	1,26	2,03
413	+&C121-29612 варіант 7	Елементи фасонні [добірні] із оцинкованої сталі (відведення 90* 400x200)	шт.	28	500,07	489,00	1,26	9,81
414	+&C121-29612 варіант 8	Елементи фасонні [добірні] із оцинкованої сталі (відведення 90* 200x150)	шт.	39	200,19	195,00	1,26	3,93
415	+&C121-29612 варіант 9	Елементи фасонні [добірні] із оцинкованої сталі (відведення 90* 150x150)	шт.	16	154,29	150,00	1,26	3,03
416	+&C121-29612 варіант 10	Елементи фасонні [добірні] із оцинкованої сталі (відведення 90* д.160мм)	шт.	42	237,93	232,00	1,26	4,67
417	+&C121-29612 варіант 11	Елементи фасонні [добірні] із оцинкованої сталі (400x200 відведення)	шт.	8	466,41	456,00	1,26	9,15
418	+&C121-29612 варіант 12	Елементи фасонні [добірні] із оцинкованої сталі (д.400мм відведення)	шт.	12	466,41	456,00	1,26	9,15
419	+&C121-29612 варіант 13	Елементи фасонні [добірні] із оцинкованої сталі (трійник 400x200x400 h-200)	шт.	4	806,07	789,00	1,26	15,81
420	+&C121-29612 варіант 14	Елементи фасонні [добірні] із оцинкованої сталі (трійник 200x200x200 h-150)	шт.	12	775,47	759,00	1,26	15,21
421	+&C121-29612 варіант 15	Елементи фасонні [добірні] із оцинкованої сталі (трійник 250x200x250 h-200)	шт.	40	772,41	756,00	1,26	15,15
422	+&C121-29612 варіант 16	Елементи фасонні [добірні] із оцинкованої сталі (трійник 160x160x160)	шт.	16	307,29	300,00	1,26	6,03
423	+&C121-29612 варіант 17	Елементи фасонні [добірні] із оцинкованої сталі (трійник 200x200x200)	шт.	6	368,49	360,00	1,26	7,23
424	+&C121-29612 варіант 18	Елементи фасонні [добірні] із оцинкованої сталі (трійник 315x315x315)	шт.	1	470,49	460,00	1,26	9,23
425	+&C121-29612 варіант 19	Елементи фасонні [добірні] із оцинкованої сталі (трійник 315x200x315)	шт.	1	470,49	460,00	1,26	9,23
426	+C111-1672	Емаль МС-17, пісочна	т	0,0001	80849,62	78668,70	595,63	1585,29
427	+C1113-227	Емаль ХВ-124 захисна, зелена	т	0,015106	69585,14	67625,10	595,63	1364,41
428	+C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,0336447	94574,90	92124,86	595,63	1854,41
429	+C111-2008-1	Епоксидна ґрунтовка для бетонних і залізобетонних основ Ceresit CF 87	кг	172,38	903,21	885,00	0,50	17,71
430	+&C130-18-B1 варіант 1	Ємність накопичувальна 1000л	шт	7	6706,86	6500,00	75,35	131,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9
431	+&C113-1248-1 варіант 1	Желоб, 3м	шт	1,4	340,47	326,23	7,56	6,68
432	+&C130-17 варіант 1	Жировловлювач промисловий (сепаратор жиру) СЖК 5.0-0,7	шт	1	20633,40	20181,00	47,82	404,58
433	+&C130-10 варіант 1	Жироулавлювач під мийку ЖСБ-0,040	шт	3	2257,45	2200,00	13,19	44,26
434	+&C111-1748	Жмут смоляний	кг	5,39	50,43	49,12	0,32	0,99
435	+&C10-1115-28-36 варіант 4	Жорстка мінераловатна плита щільністю 150 кг/м3 - 100мм	м3	3,8522	4606,94	4500,00	16,61	90,33
436	+&C188888-4 варіант 5	З'єднання 8542 224102201	шт	5	66,30	65,00	-	1,30
437	+&C101-154-5-ПХ варіант 1	З'єднувальна коробка КСК-8-10	шт	1	180,64	177,00	0,10	3,54
438	+&C113-1491 варіант 1	Заглушка Ду діам. 150 мм	шт	4	97,96	95,96	0,08	1,92
439	+&C188888-4 варіант 4	Заглушка 8541 224102200	шт	3	91,80	90,00	-	1,80
440	+&C1545-47	Заглушка У467, У469	100шт	0,03806	67,86	66,44	0,09	1,33
441	+&C113-2292 варіант 1	Заглушка до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 50 мм	шт	30	23,37	22,83	0,08	0,46
442	+&C113-2293 варіант 1	Заглушка до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110 мм	шт	30	50,85	49,77	0,08	1,00
443	+&C111-1865	Закріпки металеві	кг	22,03584	45,25	44,01	0,35	0,89
444	+&C111-1631	Замазка захисна	кг	18,48	115,96	113,09	0,60	2,27
445	+&C1545-32-1-1Р варіант 1	Занурювальна гільза для датчиків ESMU-100	шт	7	3833,93	3757,00	1,75	75,18
446	+&C1630-1583 варіант 2	Занурювальний датчик температури ESMU-100	шт	7	3700,66	3628,00	0,10	72,56
447	+&C130-1106-B1	Запорний клапан прямий Ду 15мм RLV Danfoss	шт	160	408,32	400,00	0,31	8,01
448	+&C1630-523 варіант 1	Засувки фланцеві , діаметр 65 мм	шт	2	2752,56	2688,82	9,77	53,97
449	+&C1545-55	Затискач люстровий КП2,5	100шт	5,2668	112,18	109,29	0,69	2,20
450	+&C111-2002-1 варіант 1	Захисна гідроізоляційна штукатурка Полімін GI-1 "Аква-Бар'єр"	кг	1085,76	17,26	16,40	0,52	0,34
451	+&C130-603-1-9 варіант 1	Захисні ґрати для радіаторів	шт	160	1025,27	1005,00	0,17	20,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9
452	+C113-1484 варіант 1	Зворотній клапан д.110мм Інтерпласт	шт	5	969,23	950,00	0,23	19,00
453	+&C123-382-16 варіант 1	Зливи 260мм	м	195,1634	256,24	250,00	1,22	5,02
454	+&C1545-404-B1 варіант 2	Злучник для дроту універсальний C-011	шт	30	171,44	168,00	0,08	3,36
455	+&C1545-400-13-3Д варіант 1	Злучник для смуги хрестовий C-022	100шт	0,2	9095,80	8900,00	17,45	178,35
456	+&C1545-404-B1 варіант 3	Злучник для стержня D16-20 та дроту / полоси В 40 C-044	шт	26	124,32	121,80	0,08	2,44
457	+&C1545-404-B1 варіант 1	Злучник контрольний C-031	шт	17	216,73	212,40	0,08	4,25
458	+C113-2299 варіант 1	Змішувальний клапан valtec thermomix регульований, 1/2" VALTEC	шт	8	2585,78	2535,00	0,08	50,70
459	+C130-616 варіант 1	Змішувач для умивальника Neo JOKO	комплект	68	1415,26	1387,00	0,51	27,75
460	+C130-616 варіант 2	Змішувач настінний з душем CRM 005BN QTAP	комплект	17	1652,92	1620,00	0,51	32,41
461	+C113-2154 варіант 1	Зовнішній поливний кран Sepp-Eis Ду 1½	шт	3	4488,07	4400,00	0,07	88,00
462	+C130-296 варіант 3	Зонт круглий вентиляційний 3Кц д.160мм	шт	1	302,32	295,42	0,97	5,93
463	+C130-296 варіант 1	Зонти вентиляційних систем круглі із листової сталі, 3Кц-01, діаметр шахт 125 мм	шт	1	184,59	180,00	0,97	3,62
464	+C130-296 варіант 2	Зонти вентиляційних систем круглі із листової сталі, 3Кц-01, діаметр шахт 200 мм	шт	2	271,29	265,00	0,97	5,32
465	+C130-299	Зонти вентиляційних систем круглі із листової сталі, марка 3К400, діаметр шахт 400 мм	шт	3	431,63	419,54	3,63	8,46
466	+C130-262 варіант 1	Ізольований вентиляційний вихід 110 Vilpe	шт	11	2300,65	2251,67	3,87	45,11
467	+C130-635 варіант 2	Ізольований вентиляційний вихід 50 Vilpe	комплект	1	1619,57	1585,72	2,09	31,76
468	+C1110-30 варіант 1	Ізолятор фарфоровий	шт	2	190,84	186,74	0,36	3,74
469	+C153-12 варіант 1	Кабелі контрольні з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією та оболонкою, марка КВВГнг-нд, число жил та переріз 5х1 мм2	1000м	0,153	28738,07	28110,00	64,58	563,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9
470	+C153-21 варіант 1	Кабелі контрольні з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією та оболонкою, марка КВВГнг-нд, число жил та переріз 4х1,5 мм2	1000м	0,0714	31454,47	30770,00	67,72	616,75
471	+15093-35033 варіант 7	Кабель , з мідними жилами , вогнестійкий з заповнювачем , в оболонці із безгалогемих речовин (N)НХН FE 180/E30 2х1,5мм2	1000м	0,0918	29629,75	28980,00	68,77	580,98
472	+15093-35033 варіант 8	Кабель , з мідними жилами , вогнестійкий з заповнювачем , в оболонці із безгалогемих речовин (N)НХН FE 180/E30 3х1,5мм2	1000м	0,4896	40237,75	39380,00	68,77	788,98
473	+15093-35033 варіант 9	Кабель , з мідними жилами , вогнестійкий з заповнювачем , в оболонці із безгалогемих речовин (N)НХН FE 180/E30 3х2,5мм2	1000м	0,0102	58128,55	56920,00	68,77	1139,78
474	+C152-11 варіант 3	Кабель КВВГнг, число жил та переріз 2х0,75 мм2	1000м	0,102	18526,11	17480,07	682,78	363,26
475	+C152-11 варіант 1	Кабель КВВГнг, число жил та переріз 3х0,75 мм2	1000м	0,0714	17815,43	16783,33	682,78	349,32
476	+C152-11 варіант 4	Кабель КВВГнг, число жил та переріз 4х1,5 мм2	1000м	0,1122	18526,11	17480,07	682,78	363,26
477	+15098-40011 варіант 3	Кабель вогнестійкий для пожежної сигналізації 1 х 2 х 0,8 мм2 JE-H(St)H/Bd FE 180/E30	1000м	1,326	14290,32	14000,00	10,12	280,20
478	+15098-40011 варіант 4	Кабель вогнестійкий для світлозвукових оповіщувачів пер . 2 х 1,5 мм 2 NHXH-FE 180/E30	1000м	0,561	29590,32	29000,00	10,12	580,20
479	+15098-40011 варіант 1	Кабель звита пара Ok-net КПпВонг -HF О -ВПЭ (250) 4 х 2 х 0,57, 500 м S-STP - cat.6 LSON	1000м	1,4688	13882,32	13600,00	10,12	272,20
480	+C155-5 варіант 1	Кабель коаксіальний радіочастотний 6002 Trilogi	1000м	0,015	7035,28	6720,00	177,33	137,95
481	+15098-40011 варіант 2	Кабель мережі охоронної сигналізації Alarm 6 х 0,22	1000м	0,7752	18370,32	18000,00	10,12	360,20
482	+C155-5 варіант 2	Кабель радіочастотний коаксіальний RG1100	1000м	0,0102	14358,88	13900,00	177,33	281,55
483	+C155-5 варіант 3	Кабель радіочастотний коаксіальний RG6063	1000м	0,357	19458,88	18900,00	177,33	381,55
484	+15093-35023 варіант 1	Кабель силовий ВВГнгд 3.2,5мм2 з мідними СПЖ, з ізоляцією з ПВХ пластику, з зовнішньою оболонкою з ПВХ пластику пониженої горючості напругою 1 кВ	1000м	2,4837	48588,49	47586,90	48,87	952,72
485	+15093-35013 варіант 1	Кабель силовий перерізом 3.1,5мм2 ВВГнгд з мідними СПЖ, з ізоляцією з ПВХ пластику, з зовнішньою оболонкою з ПВХ пластику пониженої горючості напругою 1 кВ	1000м	4,131	30133,56	29503,27	39,44	590,85
486	+15093-35033 варіант 1	Кабель, з мідними жилами, в ПВХ оболонці, що не підтримує горіння та не виділяє їдкоого диму, ВВГ-нг (д) 3х4мм2	1000м	0,2907	60178,75	58930,00	68,77	1179,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9
487	+15093-35033 варіант 2	Кабель,з мідними жилами,в ПВХ оболонці, що не підтримує горіння та не виділяє їдкого диму, ВВГ-нг (д) 5х2,5мм2	1000м	0,0612	62871,55	61570,00	68,77	1232,78
488	+15093-35033 варіант 3	Кабель,з мідними жилами,в ПВХ оболонці, що не підтримує горіння та не виділяє їдкого диму, ВВГ-нг (д) 5х4мм2	1000м	0,3927	122867,95	120390,00	68,77	2409,18
489	+15093-35033 варіант 4	Кабель,з мідними жилами,в ПВХ оболонці, що не підтримує горіння та не виділяє їдкого диму, ВВГ-нг (д) 5х10мм2	1000м	0,0306	294962,35	289110,00	68,77	5783,58
490	+15093-35033 варіант 5	Кабель,з мідними жилами,в ПВХ оболонці, що не підтримує горіння та не виділяє їдкого диму, ВВГ-нг (д) 5х25мм2	1000м	0,0561	541852,56	530740,00	488,00	10624,56
491	+15093-35033 варіант 6	Кабель,з мідними жилами,в ПВХ оболонці, що не підтримує горіння та не виділяє їдкого диму, ВВГ-нг (д) 5х1,5мм2	1000м	0,0816	39778,75	38930,00	68,77	779,98
492	+15093-35033 варіант 10	Кабель,з мідними жилами,в ПВХ оболонці, що не підтримує горіння та не виділяє їдкого диму, ВВГ-нг (д) 4х16мм2	1000м	0,1938	381172,75	373630,00	68,77	7473,98
493	+15093-35033 варіант 11	Кабель,з мідними жилами,в ПВХ оболонці, що не підтримує горіння та не виділяє їдкого диму, ВВГ-нг (д) 5х6мм2	1000м	0,1683	167931,55	164570,00	68,77	3292,78
494	+15093-35033 варіант 12	Кабель,з мідними жилами,в ПВХ оболонці, що не підтримує горіння та не виділяє їдкого диму, ВВГ-нг (д) 4х10мм2	1000м	0,0051	173918,95	170440,00	68,77	3410,18
495	+C111-311	Каболка	т	0,01463	106925,10	104355,81	472,72	2096,57
496	+C1113-271	Калій їдкий технічний	м3	0,00007	107515,41	104934,54	472,72	2108,15
497	+K589921- A001 варіант 1	Камені бетонні бортові БР 100.20.8	шт	980	213,25	182,50	26,57	4,18
498	+K589921- A001 варіант 2	Камені бетонні бортові БР 100.30.15	шт	610	320,35	287,50	26,57	6,28
499	+&C130-508- В3-3Б варіант 1	Каналізаційна станція WCLIFT 560/3F 6210 Sprut	шт	14	7522,49	7371,00	3,99	147,50
500	+C1537-1	Канат подвійного звивання, тип ЛК-Р, без покриття, з дроту марки В, маркірувальна група 1570 Н/мм2 та менше, діаметр 8,3 мм	10м	0,016894	428,31	403,78	16,13	8,40
501	+C1537-97	Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5,5 мм	10м	0,15927	440,49	423,03	8,82	8,64
502	+C1110-137	Канати подвійного звивання, тип ЛК-Р, конструкція 6х19[1+6+6/6]+1о.с., маркірувальна група 1570 Н/мм2 і менше, із сталевго оцинкованого дроту марки В, діаметр канату 8,3 мм	10м	0,00005	761,07	745,29	0,86	14,92
503	+C111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,0010104	156364,60	152980,66	317,97	3065,97
504	+C111-310	Каніфоль соснова	т	0,001865	323072,58	316146,92	590,90	6334,76
505	+C111-318	Картон будівельний прокладний, марка А	т	0,001	51313,24	49627,86	679,24	1006,14
506	+C111-319	Картон будівельний прокладний, марка Б	т	0,00152	27978,80	26750,96	679,24	548,60
507	+C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,1787478	24032,41	23285,81	275,38	471,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9
508	+&C111-31-1-2Я варіант 1	Каучукова ізоляція для труб K-FLEX 06x022-2 ST K-FLEX	м	432,6	26,57	26,00	0,05	0,52
509	+&C111-31-1-2Я варіант 2	Каучукова ізоляція для труб K-FLEX 06x027-2 ST K-FLEX	м	309	32,69	32,00	0,05	0,64
510	+&C111-31-1-2Я варіант 6	Каучукова ізоляція для труб K-FLEX 06x034-2 ST	м	267,8	32,69	32,00	0,05	0,64
511	+&C111-31-1-2Я варіант 4	Каучукова ізоляція для труб K-FLEX 06x054-2 ST K-FLEX	м	159,65	88,79	87,00	0,05	1,74
512	+&C111-31-1-2Я варіант 5	Каучукова ізоляція для труб K-FLEX 09x054-2 ST	м	103	66,35	65,00	0,05	1,30
513	+&C111-31-1-2Я варіант 7	Каучукова ізоляція для труб K-FLEX 09x070-2 ST	м	72,1	90,83	89,00	0,05	1,78
514	+&C111-31-1-2Я варіант 3	Каучукова ізоляція для труб K-FLEX 25x114-2 ST K-FLEX	м	437,75	859,91	843,00	0,05	16,86
515	+C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	42,9991	11,88	5,79	5,86	0,23
516	+C113-1540	Кільце ущільнююче до теплоізованих труб, типорозмір 110 мм	шт	2	79,37	77,59	0,22	1,56
517	+K585521-Л003	Кільця КС10.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	1322,96	1250,00	47,02	25,94
518	+K585521-Л004	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	4	947,62	835,00	94,04	18,58
519	+K585521-Л015 варіант 1	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	13	1322,24	1167,00	129,31	25,93
520	+K585521-Л008	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	4	2204,33	1926,00	235,11	43,22
521	+K585521-Л052	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	10	226,20	210,00	11,76	4,44
522	+&1504-19034-В4 варіант 2	Кінцевий держатель Е / UK-NS35	шт	6	35,96	35,24	0,01	0,71
523	+&51027-554-15-4Г	Клавіатура ЖКІ INT-KLCD-GR	шт	1	4998,28	4900,00	0,27	98,01
524	+C130-382 варіант 1	Клапан автоматичного випуску повітря 1/2" VALTEC	шт	21	331,55	325,00	0,05	6,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9
525	+C113-2302	Клапан зворотній Capricorn діам. 110 мм	шт	2	1599,72	1568,27	0,08	31,37
526	+C1630-536	Клапан зворотній муфтовий Ду 32 Р= 1.6 МПа	шт	1	190,84	187,00	0,10	3,74
	варіант 1							
527	+C1630-536	Клапан зворотній муфтовий Ду 40 Р= 1.6 МПа	шт	2	258,16	253,00	0,10	5,06
	варіант 2							
528	+C1630-536	Клапан зворотній муфтовий Ду 50 Р= 1.6 МПа	шт	2	332,62	326,00	0,10	6,52
	варіант 3							
529	+&C114A-36	Клей "K-Flex K414" для трубопроводів	л	11,416	187,24	183,00	0,57	3,67
530	+C1546-20	Клей БМК5	кг	14,1675	338,90	331,75	0,50	6,65
531	+C111-219	Клей Перлфікс	т	0,99093	13022,72	12289,92	477,45	255,35
	варіант 1							
532	+C111-1644	Клей гумовий N88-H	кг	0,00495	167,73	163,96	0,48	3,29
533	+C111-327	Клей для лінолеума	кг	520,74468	126,31	123,35	0,48	2,48
	варіант 1							
534	+C1546-22	Клей нітроглифталевий	кг	3,44	189,96	185,74	0,50	3,72
535	+C111-1647	Клей столярний сухий	кг	0,03	140,57	137,33	0,48	2,76
536	+C1113-74	Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ-2, I сорт	т	0,0028	106086,94	103368,63	638,17	2080,14
537	+C111-1648	Клей, марка КМЦ [для наклеювання шпалер]	т	0,00736794	276826,90	270921,47	477,45	5427,98
538	+&C111-18-93-B1	Клейовий анкер HIT-HY 200-A	шт	35	2203,20	2160,00	-	43,20
	варіант 2							
539	+C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	16673,8195	7,18	6,54	0,50	0,14
540	+C111-1708	Клоччя просочене	кг	0,0093	50,64	49,12	0,53	0,99
541	+&C1545-70-1-3Г	Кнопка S B -7 " Пуск " зелена 1 з +1 p d22 мм e.mb.ba31	шт	1	66,49	65,00	0,19	1,30
	варіант 2							
542	+&C1545-70-1-3Г	Кнопка S B -7 " Стоп " червона 1 з +1 p d22 мм e.mb.ba42	шт	1	66,49	65,00	0,19	1,30
	варіант 1							
543	+C1545-70	Кнопка K227	100шт	14,7512	15,60	15,10	0,19	0,31
544	+C1545-74	Ковпачки ізолювальні K-441, K-442	100шт	0,555	37,03	36,25	0,05	0,73
545	+C130-255	Колектор д.133х5.0, L=3,0 м на 4-и відгалуження	комплект	2	2217,96	2153,77	20,70	43,49
	варіант 1							
546	+C113-2182	Колектор під сис-му ТП на 3 вих. + витратоміри з сервоприводами: Колектор з витратомірами на 3 виходи ; Євроконус Насосна група (Насосно-змішувальний блок Uronor Fluvia T KRS6) ; Кінцевий елемент колектора	шт	1	32089,98	31460,00	0,76	629,22
	варіант 1							
547	+C113-2181	Колектор під сис-му ТП на 4 вих. + витратоміри з сервоприводами: Колектор з витратомірами на 3 виходи ; Євроконус Насосна група (Насосно-змішувальний блок Uronor Fluvia T KRS6) ; Кінцевий елемент колектора	шт	3	32650,98	32010,00	0,76	640,22
	варіант 1							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
548	+C113-991 варіант 1	Коліна ПЕ90* діам. 110 мм	шт	1	775,60	759,52	0,87	15,21
549	+C113-2235	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	50	27,53	26,97	0,02	0,54
550	+C113-2236	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110 мм	шт	115	60,24	59,04	0,02	1,18
551	+C113-2242	Коліна каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 40 мм	шт	56	35,64	34,92	0,02	0,70
552	+C113-2243	Коліна каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	50	27,53	26,97	0,02	0,54
553	+C113-2244	Коліна каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 110 мм	шт	105	60,24	59,04	0,02	1,18
554	+C113-1713	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	1120	16,94	16,53	0,08	0,33
555	+C113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	1120	15,68	15,29	0,08	0,31
556	+C113-1706	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	570	18,71	18,26	0,08	0,37
557	+C113-1707	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	210	27,71	27,09	0,08	0,54
558	+C113-1708	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 40 мм	шт	80	28,86	28,21	0,08	0,57
559	+C113-1709	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	120	55,77	54,60	0,08	1,09
560	+C113-1710	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 63 мм	шт	100	104,33	102,20	0,08	2,05
561	+C113-1471-1 варіант 1	Коліно ПВХ для зовнішньої каналізації Д 400мм./67°	шт	1	6047,02	5928,00	0,45	118,57
562	+C113-1509 варіант 1	Коліно штаповане 90* 108/200	шт	4	4744,45	4649,00	2,42	93,03
563	+C1555-142	Кольоровий пігмент	кг	404,064	313,34	306,73	0,47	6,14
564	+C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	1079,55475	59,75	58,08	0,50	1,17
565	+&C1545-39-34 варіант 1	Компенсатор К-220	100шт	0,05	8687,80	8500,00	17,45	170,35
566	+C130-10 варіант 2	Компенсатор об'єму ГВП на 50л 6 бар Zilmet CalPro -24	шт	1	4191,82	4096,44	13,19	82,19
567	+C113-1582	Компенсатор сильфонний до теплоізолюваних труб, типорозмір 108/200 мм	шт	8	62682,38	61417,00	36,31	1229,07
568	+C113-1565 варіант 1	Комплект ізоляції стиків /насувна муфта/ до теплоізолюваних труб, типорозмір 108/200 мм	шт	8	589,77	578,06	0,15	11,56
569	+C188888-4 варіант 1	Комплект кліпс для монтажу у гіпсокартон е.LED Panel.600	шт	148	91,83	90,00	0,03	1,80
570	+&C111-308-1-B2 варіант 1	Комплект муфт на саморегулюючий кабель для підключення кабелю живлення до нагрівальної секції саморегулюючого кабелю	100шт	0,05	25398,03	24900,00	0,03	498,00
571	+C113-1873-1A варіант 5	Комплект термостатичний прямий RAE+RA-N+RLV-S 1/2 (013G5174) Danfoss	шт	160	1290,37	1265,00	0,07	25,30
572	+C126-1194 варіант 1	Композит "Екобонд"	100м2	0,285075	82202,70	81500,00	90,77	611,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9
573	+&C1630-1-215-И-В1 варіант 1	Композитні панелі по металевому каркасу /комплектне постачання/	м2	96,17	1224,85	1200,00	0,83	24,02
574	+&C1512-150-СКМ-133 варіант 1	Комутаційний набір з клемними колодками	шт	2	532,44	522,00	-	10,44
575	+&C1110-135-504 варіант 1	Конектори звітої пари 8P8C (RJ45)	шт	54	1,70	1,60	0,07	0,03
576	+&C1545-87	Конструкція опорна	т	0,00558	62893,75	61311,47	349,07	1233,21
577	+&C111-11-1 варіант 1	Контрастна розмітка дверного проїому	м	1121,5	72,18	70,00	0,76	1,42
578	+&C118-80-1-2-60 варіант 3	Контрастна, тактильна піктограма "Ліфт" Матеріал: пластик. Розмір : 150x150мм	шт	4	576,53	565,00	0,23	11,30
579	+&C118-80-1-2-60 варіант 1	Контрастна, тактильна піктограма "Універсальна туалетна кабіна" Матеріал: пластик. Розмір : 200x200мм	шт	1	576,53	565,00	0,23	11,30
580	+&C113-123	Контргайки [фітинги] з ковкого чавуну з циліндричною різьбою, максимальний умовний прохід 50 мм	10шт	0,0504	153,68	149,83	0,84	3,01
581	+&C111-1301-10-ША варіант 1	Короб пластиковий перфорований 30x40мм RK30x40 229002314	м	4	80,97	79,00	0,38	1,59
582	+&C111-1301-10-ША варіант 2	Короб пластиковий перфорований 60x40мм RK60x40 229002316	м	2	153,39	150,00	0,38	3,01
583	+&C111-1301-10-ША варіант 3	Короб пластиковий суцільний 60x60мм EKE 60x60 HD 224002076	м	25	199,29	195,00	0,38	3,91
584	+&1401-4003-63 варіант 1	Коробка 140x100x50 8x4 вогнестійка Е 90	шт	6	952,54	900,00	33,86	18,68
585	+&C111-136-10-К варіант 1	Коробка КМ 41242 розпаєчна для о / п 150 x 110 x 70 мм , IP 55	шт	4	169,48	166,00	0,16	3,32
586	+&C101-154-5 варіант 1	Коробка УК-П	шт	5	35,70	35,00	-	0,70
587	+&C101-154-5 варіант 2	Коробка УК-Р	шт	9	38,76	38,00	-	0,76
588	+&C111-343-2-1 варіант 2	Коробка відгалужувальна 120x80x50мм	шт	15	293,80	288,00	0,04	5,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9
589	+С1555-385 варіант 1	Коробка для фасадного контрольного з'єднання К-681	к-т	17	281,62	276,00	0,10	5,52
590	+&С101-154- 5-ПХ варіант 2	Коробка з'єднувальна КС-12	шт	1	985,42	966,00	0,10	19,32
591	+&С111-343- 2-1 варіант 1	Коробка зрівнювання потенціалів 85х85х40 мм, IP 55 (пер . 2,5-16 мм2) КУП 2603	шт	20	185,68	182,00	0,04	3,64
592	+&С1512-2-3- 34 варіант 1	Коробка розподільча пластикова цегла / бетон е.db.stand. 100.100.45	шт	100	15,33	15,00	0,03	0,30
593	+&С1512-2-3- 34	Коробка розподільча цегла / бетон е.db.stand.108.d80	шт	80	9,21	9,00	0,03	0,18
594	+&С1512-1- В2-3В	Коробка установочна цегла / бетон , одиночна е.db.stand. 100u.d60	шт	218	3,08	3,00	0,02	0,06
595	+&1517-1127- В6-47 варіант 7	Корпус металевий IP31 вбудований на 12 модулів (330 x 230 x 120) е.mbox.pro.n.12	шт	2	1278,83	1252,00	1,75	25,08
596	+&1517-1127- В6-47 варіант 1	Корпус металевий IP31 вбудований на 18 модулів (460 x 230 x 120) е.mbox.pro.w.18	шт	1	640,31	626,00	1,75	12,56
597	+&1517-1127- В6-47 варіант 6	Корпус металевий IP31 вбудований на 18 модулів (460 x 230 x 120) е.mbox.pro.w.18	шт	4	640,31	626,00	1,75	12,56
598	+&1517-1127- В6-47 варіант 4	Корпус металевий IP31 вбудований на 24 модуля (410 x 330 x 120) е.mbox.pro.w.24	шт	1	1826,57	1789,00	1,75	35,82
599	+&1517-1127- В6-47 варіант 2	Корпус металевий IP31 вбудований на 36 модулів (540 x 330 x 120) е.mbox.pro.w.36	шт	2	1815,35	1778,00	1,75	35,60
600	+&1517-1127- В6-47 варіант 9	Корпус металевий IP31 з монтажною панеллю (400x400x200) е.mbox.pro.p.40.40.20	шт	1	2269,48	2223,23	1,75	44,50
601	+&1517-1127- В6-47 варіант 5	Корпус металевий IP31 навісний на 12 модулів (319 x 240 x 120) е.mbox.pro.n.12	шт	2	1278,83	1252,00	1,75	25,08
602	+&1517-1127- В6-47 варіант 3	Корпус металевий IP31 нвісний на 24 модуля (376 x 330 x 120) е.mbox.pro.n.24	шт	1	1826,57	1789,00	1,75	35,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9
603	+&1517-1127-B7	Корпус металевий ЩМП-2-0 36 УХЛ 3 IP31 в комплекті: Автоматичний вимикач ВА 47-29 3 Р 63 А 4,5 кА х -ка С ІЕК 2шт., Автоматичний вимикач ВА 47-29 3 Р 6 А 4,5 кА х -ка С ІЕК 1шт., Контактор КМИ -46512 65 А 230 В / АС 3 1 НО ;1 НЗ ІЕК 2шт., Механізм блокування для КМИ (40 А -95 А) ІЕК 1шт., Лампа AD22DS(LED) матриця d22 мм зелений 230 В ІЕК 1шт., Лампа AD22DS(LED) матриця d22 мм червоний 230 В ІЕК 1шт., Реле контролю фаз ORF ІЕК 1шт., Реле РЭК 78/3(МУЗ)с індикацією 5 А 230 В А С ІЕК 1шт., Роз 'єм РРМ 78/3(РУФ11А) для РЭК 78/3(МУЗ) модульний ІЕК 1шт.	шт	1	6632,13	6500,00	2,09	130,04
604	+&1517-1127-B8	Корпус металевий з монтажною панеллю (600x500x200) е. mbox.pro.p.60.50.20 IP31 в комплекті: Вимикач-роз'єднувач розривний 250А (35В31250) е.VR32.R250 1шт., Модульний автоматичний вимикач, 3р, 32А, С, 10кА е.industrial.mcb.100.3.C32 2шт., Автоматичний вимикач, 3р, 16А, С, 6кА е.mcb.pro.60.3.C16 new 3шт., Автоматичний вимикач, 1р, 20А, С, 6кА е.mcb.pro.60.1.C20 new 1шт., Автоматичний вимикач, 1р, 16А, С, 6кА е.mcb.pro.60.1.C16 new 1шт., Вимикач диференційного струму з захистом від надструмів, 1Р+N, 16А, С, тип А, 30мА е.rcbo.pro.2.C16.30 3шт.	шт	1	9182,13	9000,00	2,09	180,04
605	+C113-2145 варіант 1	Краєва стрічка	м	180	2,69	2,60	0,04	0,05
606	+C130-1184 варіант 1	Кран Ду100мм Ру=16кгс\см2 Breeze	шт	2	4732,47	4632,00	7,68	92,79
607	+C130-1182 варіант 1	Кран Ду50мм Ру=16кгс\см2 Breeze	шт	1	2483,16	2434,00	0,47	48,69
608	+C113-1873-1А варіант 9	Кран зливний Ду15	шт	59	187,37	183,63	0,07	3,67
609	+C113-1873-1А	Кран кульовий із поліпропілену діам. 20 мм	шт	16	187,37	183,63	0,07	3,67
610	+C1630-87 варіант 1	Кран кульовий муфтовий ВВ Ду 15 Р= 1.6 МПа VT.215	шт	15	326,51	320,00	0,11	6,40
611	+C1630-87 варіант 2	Кран кульовий муфтовий ВВ Ду25 Р= 1.6 МПа VT.215	шт	8	709,01	695,00	0,11	13,90
612	+C1630-87 варіант 3	Кран кульовий муфтовий ВВ Ду32 Р= 1.6 МПа VT.215	шт	8	1192,49	1169,00	0,11	23,38
613	+C1630-87 варіант 4	Кран кульовий муфтовий ВВ Ду40 Р= 1.6 МПа VT.215	шт	4	1815,71	1780,00	0,11	35,60
614	+C1630-87 варіант 5	Кран кульовий муфтовий ВВ Ду50 Р= 1.6 МПа VT.215	шт	6	2598,05	2547,00	0,11	50,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9
615	+C1630-67 варіант 1	Кран кульовий укорочений фланцевий Ду100 Р= 1.6 МПа COPRO PIATO 80-81 IVR	шт	8	5924,22	5792,00	16,06	116,16
616	+C113-1873- 1А варіант 4	Кран кутовий 1/2" ARCO Spain	шт	210	187,37	183,63	0,07	3,67
617	+C113-1873- 1А варіант 3	Кран кутовий 1/2" x 3/4" ARCO Spain	шт	2	224,47	220,00	0,07	4,40
618	+C113-1873- 1А варіант 2	Кран латунний (В-3) 1/2" VALTEC	шт	34	306,07	300,00	0,07	6,00
619	+C113-1873- 1А варіант 1	Кран латунний (В-3) 3/4" VALTEC	шт	6	460,09	451,00	0,07	9,02
620	+C113-1873- 1Б варіант 2	Кран латунний (В-3) д.1"	шт	6	236,21	231,51	0,07	4,63
621	+C113-1873- 1Г варіант 1	Кран латунний (В-3) д.2"	шт	6	800,13	784,37	0,07	15,69
622	+C113-1873- 1А варіант 6	Кран пайка латунний шар dn20 ITAL	шт	50	67,39	66,00	0,07	1,32
623	+C113-1873- 1Б варіант 1	Кран пайка латунний шар dn25 ITAL	шт	25	122,47	120,00	0,07	2,40
624	+C113-1873- 1В варіант 1	Кран пайка латунний шар dn32 ITAL	шт	25	173,47	170,00	0,07	3,40
625	+C113-2299 варіант 2	Кран поливальний Imprese	шт	10	510,08	500,00	0,08	10,00
626	+C130-471 варіант 1	Кран трьохходовий д.15	шт	1	499,04	489,09	0,16	9,79
627	+C1630-25 варіант 1	Кран шаровий д.20 для спуску води	шт	1	1178,48	1154,99	0,38	23,11
628	+C1630-28 варіант 1	Кран шаровий д.40 для спуску води	шт	1	2357,77	2310,00	1,54	46,23
629	+C1630-23 варіант 1	Кран-комплект HW 25-52 NKV	шт	2	3587,01	3500,97	15,71	70,33
630	+C130-382 варіант 3	Крани "Маєвського" д. 1/2"	шт	160	46,97	46,00	0,05	0,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9
631	+&C113-1457-3	Кришка для унітазу JIKA	шт	12	1531,00	1500,00	0,98	30,02
632	+&1504-19034-B4 варіант 1	Кришка ізолююча D-ST2,5	шт	37	8,17	8,00	0,01	0,16
633	+C111-1904	Кріпильні анкери (цанги) НКДМ-12х50	шт	5,4	63,50	62,24	0,01	1,25
634	+C111-1905	Кріпильні болти 99MS 60051-00	шт	0,07182	8745,50	8573,97	0,05	171,48
635	+&C111-1714-4-О варіант 1	Кріплення Д110 КТР - 50	шт	290	33,73	33,00	0,07	0,66
636	+&C111-1714-4-О варіант 2	Кріплення Д50 КТР - 108	шт	255	36,79	36,00	0,07	0,72
637	+&C111-17-70 варіант 1	Кріплення для гофротруб ф20	шт	12120	6,14	6,00	0,02	0,12
638	+C113-2086 варіант 1	Кріплення трубопроводів поліетиленових	шт	1050	10,13	9,85	0,08	0,20
639	+&C111-20-12 варіант 3	Кріплення цинк/полімер	шт	444	17,54	17,00	0,20	0,34
640	+&C1512-15-14-3Л варіант 1	Кронштейн для „Aqua Plus,,	шт	37	62,26	61,00	0,04	1,22
641	+C1630-115	Кронштейни Кр1-РС для радіаторів сталевих спарених	комплект	101,439	33,30	32,34	0,31	0,65
642	+C1630-83	Кронштейни та підставки під устаткування із сортової сталі	кг	12	15,71	15,05	0,35	0,31
643	+C111-1638	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180х3 мм	шт	196,43009	140,68	137,79	0,13	2,76
644	+C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	1,267265	247,90	242,78	0,26	4,86
645	+C1113-77	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,0135693	21514,85	20615,54	477,45	421,86
646	+C188888-4 варіант 3	Кут Т-подібний 8544 224102203	шт	1	75,48	74,00	-	1,48
647	+C188888-4 варіант 2	Кут внутрішній 8545 224102204	шт	5	116,28	114,00	-	2,28
648	+C111-1844-1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	1990,5425	4,42	4,26	0,07	0,09
649	+C1113-79	Лак БТ-577	т	0,005534	31863,74	30643,33	595,63	624,78
650	+C1113-89	Лак ХВ-784	т	0,0013	61040,00	59247,51	595,63	1196,86
651	+C1546-31	Лак безбарвний електроізолювальний КФ-95	т	0,00009	164513,68	160692,29	595,63	3225,76
652	+C111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,000135	112231,09	109434,85	595,63	2200,61
653	+C1546-35	Лак електроізолювальний N318	т	0,003402	213833,51	209045,07	595,63	4192,81
654	+C111-500	Лак кам'яновугільний, марка Г	т	0,00002	9996,94	9205,29	595,63	196,02
655	+C111-1663	Лак, марка 177	т	0,01184	35651,60	34356,92	595,63	699,05
656	+C1547-1	Лампи розжарювання	шт	12,24	88,28	86,26	0,29	1,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9
657	+&C111-741-1-1	Листи гіпсокартонні товщиною 12мм, вологостійкі	м2	1194,543	151,80	145,00	3,82	2,98
658	+C111-741	Листи гіпсокартонні для перегородок, товщина 12 мм	м2	230,895	151,80	145,00	3,82	2,98
659	+C1517-164	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1, 0 мм	т	0,0018	226301,71	221589,04	275,38	4437,29
660	+C111-542 варіант 1	Лінолеум marmoleum sport 4мм	м2	171,717	1327,46	1300,00	1,46	26,00
661	+C111-542 варіант 2	Лінолеум комерційний 3мм	м2	1564,0986	667,74	650,00	4,65	13,09
662	+C112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	145,0307854	2752,78	2428,16	270,64	53,98
663	+&560103-44-11-5A	Ліцензія на IP- АТС 3СХ	шт	1	45911,19	45010,87	0,10	900,22
664	+K585821-Г018	Лотки каналів збірні з/б марки Л7-11 серія 3.006.1-2.87 вып. 0-2	шт	16	16135,84	15084,00	735,45	316,39
665	+K585821-Г019 варіант 1	Лотки каналів збірні з/б марки Л7д-11 серія 3.006.1-2.87 вып.0-2	шт	7	10780,16	9833,33	735,45	211,38
666	+&C111-17083	Льон/волокно (коса) 40г	шт	10	85,68	84,00	-	1,68
667	+C113-753 варіант 1	Люк СПП з полімер-піщаної композиції	шт	10	1490,29	1438,38	22,69	29,22
668	+&C1-874-9-В1 варіант 1	Лючки для виміру параметра повітря А1К.151.000 А9-57	шт	64	100,04	98,00	0,08	1,96
669	+C130-646 варіант 1	Маленька (міні) раковина 40 x 32 см Н8159510001041 Laufen Pro	комплект	30	2717,27	2656,00	7,99	53,28
670	+C1630-113 варіант 3	Манометр ДМ 05100 (М)/0...1,0МПа/	комплект	25	350,65	342,83	0,94	6,88
671	+C1630-113 варіант 1	Манометр радіальний Р=0-600 кПа, Дкорпуса=100 мм комплекті з бобишкою, трьохходовим краном та сифонною трубою ДМ 05 МП -3У . 0 - 600 кПа - 1.5	комплект	22	701,70	687,00	0,94	13,76
672	+C111-585	Масло дизельне моторне М-10ДМ	т	0,022	40040,50	38599,64	655,75	785,11
673	+C111-587	Масло індустриєне И-20А	т	0,003956	17104,69	16113,55	655,75	335,39
674	+C1546-45	Масло машинне	т	0,01125	73449,33	71465,52	543,63	1440,18
675	+C111-595	Мастика бітумно-латексна покрівельна	т	0,108885	13827,25	13078,68	477,45	271,12
676	+C111-605	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0,017184	50066,13	48550,27	534,17	981,69
677	+C111-1697	Мастика клеюча кумароно-каучукова, марка КН-3	т	0,006656	79187,51	77100,64	534,17	1552,70
678	+C111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	1,571784	32344,68	31176,30	534,17	634,21
679	+C111-962	Мастило, солідол жировий "Ж"	т	0,000314	21224,36	20203,12	605,08	416,16
680	+C1421-9599	Матеріали із відсівів подрібнення осадових гірничих порід для будівельних робіт	м3	65	1118,32	486,10	610,29	21,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9
681	+C114-13-У варіант 1	Мати мінераловатні	м3	0,41922	1808,27	1727,36	45,45	35,46
682	+C111-829-1	Маячні профілі металеві оцинковані	м	3312,99392	5,05	4,91	0,04	0,10
683	+&C111-32-145-14 варіант 2	Металева планка з ПВХ- ламінацією	м	6,6	199,44	195,00	0,53	3,91
684	+&C113-2129-1-31	Металева шафа ВОР-2	шт	2	3368,32	3300,00	2,27	66,05
685	+&C111-32-145-14 варіант 1	Металевий крапельник з ПВХ- ламінацією	м	257,91	224,94	220,00	0,53	4,41
686	+C111-1798 варіант 1	Металевий оцинкований лист з ПВХ ламінацією, товщина 0,7 мм	т	0,00741	77006,67	76158,04	275,38	573,25
687	+C121-782	Металеві конструкції	т	0,00124	56207,62	55416,05	373,15	418,42
688	+C121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,1008	67677,48	66800,53	373,15	503,80
689	+C111-622	Міткаль "Т-2" сировий [сиров'є]	10м	0,0389	264,39	253,67	5,54	5,18
690	+&2402-4058-2	Модуль розширення на 8 зон з блоком живлення СА -64 EPS	шт	1	2100,25	2059,00	0,07	41,18
691	+&1602-11192-2-РГ	Модуль цифрового автодозвону М-GSM	шт	1	4182,17	4100,00	0,17	82,00
692	+C1546-51	Моногідрат літію	кг	0,003	566,97	555,31	0,54	11,12
693	+C1630-113 варіант 2	Монометр загального призначення М Т П	комплект	1	408,96	400,00	0,94	8,02
694	+&C111-1859-3-3Ж	Монтажна поліпропіленова планка 20x1/2"	шт.	27	196,00	192,00	0,16	3,84
695	+&C111-308-1-У7	Монтажна стрічка цинкова шаг кріплення 20 мм In-Therm	м	100	27,98	27,40	0,03	0,55
696	+C1630-128 варіант 3	Муфта 25 мм	шт	8	21,79	21,00	0,36	0,43
697	+C1630-131 варіант 3	Муфта 50 мм	шт	20	52,83	50,96	0,83	1,04
698	+C113-1792	Муфта діам. 20 мм	шт	210	7,98	7,74	0,08	0,16
699	+C113-1793	Муфта діам. 25 мм	шт	180	10,63	10,34	0,08	0,21
700	+C113-1794	Муфта діам. 32 мм	шт	66	17,44	17,02	0,08	0,34
701	+C113-1795	Муфта діам. 40 мм	шт	30	22,32	21,80	0,08	0,44
702	+C113-1796	Муфта діам. 50 мм	шт	50	45,80	44,82	0,08	0,90
703	+C113-1797	Муфта діам. 63 мм	шт	25	159,75	156,54	0,08	3,13
704	+C113-1799	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 20x1/2" мм	шт	122	67,61	66,20	0,08	1,33
705	+C113-1802	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 25x3/4" мм	шт	8	54,83	53,67	0,08	1,08
706	+C113-1808	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20x1/2" мм	шт	460	89,13	87,30	0,08	1,75
707	+C113-1811	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 25x3/4" мм	шт	4	64,62	63,27	0,08	1,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9
708	+С113-1813 варіант 1	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 32x1 1/4" мм	шт	2	150,55	147,52	0,08	2,95
709	+С113-1816	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 63x2" мм	шт	2	560,07	549,01	0,08	10,98
710	+С113-1817	Муфта із накидною гайкою діам. 20x1/2" мм	шт	10	77,85	76,24	0,08	1,53
711	+С113-1861 варіант 1	Муфта роз'ємна хромована з накидною гайкою В-В 2"	шт	10	1530,08	1500,00	0,08	30,00
712	+С113-1861 варіант 2	Муфта роз'ємна хромована з накидною гайкою В-В 1"	шт	6	883,40	866,00	0,08	17,32
713	+С113-1861 варіант 3	Муфта роз'ємна хромована з накидною гайкою В-В 3/4"	шт	6	641,66	629,00	0,08	12,58
714	+С113-1861 варіант 4	Муфта роз'ємна хромована з накидною гайкою В-В 1/2"	шт	15	350,96	344,00	0,08	6,88
715	+С113-1861 варіант 5	Муфта роз'ємна хромована з накидною гайкою В-В 1 1/2"	шт	4	1224,08	1200,00	0,08	24,00
716	+С113-1861 варіант 6	Муфта роз'ємна хромована з накидною гайкою В-В 1 1/4"	шт	12	914,00	896,00	0,08	17,92
717	+С113-1827	Муфта розбірна гайка із внутрішньою різьбою діам. 20x1/2" мм	шт	160	102,02	99,94	0,08	2,00
718	+С113-1828	Муфта розбірна гайка із внутрішньою різьбою діам. 25x3/4" мм	шт	10	157,76	154,59	0,08	3,09
719	+С113-1829	Муфта розбірна гайка із внутрішньою різьбою діам. 32x1" мм	шт	2	193,52	189,65	0,08	3,79
720	+С1545-119 варіант 2	Муфта труба-коробка, ІР67д.20 BS20 50220	шт	25	41,84	40,82	0,20	0,82
721	+С1545-119 варіант 1	Муфта труба-труба з обмежувачем д.20мм 0220 KB 332201819	шт	10	6,63	6,30	0,20	0,13
722	+С1545-119	Муфти поліетиленові	шт	1013	20,35	19,75	0,20	0,40
723	+С113-105	Муфти прямі короткі [фітинги] з ковкого чавуну з циліндричною різьбою, максимальний умовний прохід 50 мм	10шт	0,0504	261,75	254,71	1,91	5,13
724	+С1541-43	Набивка сальника водяного насосу, квадратна, сторона квадрата 12 мм	т	0,0000938	355549,88	348183,86	394,45	6971,57
725	+&С111-1301-42-33 варіант 1	Накінецьник для стержня д.20 мм G-20/2	шт	26	71,77	69,60	0,76	1,41
726	+С1545-130	Наконечники НГ-3/4	1000шт	0,3	1805,89	1768,21	2,27	35,41
727	+С1545-134	Наконечники алюмінієві для опресування 35-10-8а	100шт	0,1836	486,26	476,19	0,54	9,53
728	+С1545-138	Наконечники алюмінієві для опресування 95-12-13а	100шт	1,9584	734,41	719,06	0,95	14,40
729	+С1545-152	Наконечники кабельні	100шт	1,8997	1732,12	1696,76	1,40	33,96
730	+С1545-153	Наконечники кабельні	шт	65,28	16,71	16,37	0,01	0,33
731	+С1545-143	Наконечники кабельні для опресування мідно-алюмінієві 16-6-5,4	100шт	1,41	634,41	621,39	0,58	12,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9
732	+C1545-148 варіант 1	Наконечники кабельні мідні 6мм2	100шт	0,75	1429,10	1400,00	1,08	28,02
733	+C1545-149 варіант 1	Наконечники мідні 10мм2	100шт	0,75	2347,57	2300,00	1,54	46,03
734	+&C111-1722-5 варіант 1	Направляюча смуга МДФ ширина 100мм, товщина 30мм колір - жовтий	м	136	97,63	95,00	0,72	1,91
735	+&C130-508-B4 варіант 1	Насос дренажний занурювальний (для підвалів, 300 Вт) WP9704SW Sturm	шт	2	2273,44	2220,00	8,86	44,58
736	+&C130-508-B3-3Б варіант 2	Насосна станція Forwater (Rosa) Jet 100S Forwater (Rosa) Jet 100S	шт	1	4148,33	4063,00	3,99	81,34
737	+C1545-156	Нитки швейні	кг	0,7212	295,42	289,25	0,38	5,79
738	+&C111-20-12 варіант 1	Обжимний хомут з оцинкованої сталі (для виходів 200x400)	шт	10	245,00	240,00	0,20	4,80
739	+&C111-20-12 варіант 2	Обжимний хомут з оцинкованої сталі (для виходів 200x200)	шт	5	224,60	220,00	0,20	4,40
740	+&C123-361-1 варіант 1	Огородження з нержавіючої сталі з поручнями на зовнішніх сходах та пандусах	м	62,48	3825,43	3750,00	0,42	75,01
741	+&C121-393-B1-B1 варіант 3	Огорожа сходів з нержавіючої сталі ОГ-2 Н=1,0м	пм	2,38	3572,64	3500,00	2,59	70,05
742	+&C121-393-B1-B1 варіант 2	Огорожа сходів з нержавіючої сталі ОГ-3 Н=0,9м	пм	13,31	3368,64	3300,00	2,59	66,05
743	+&C121-393-B1-B1 варіант 4	Огорожа сходів з нержавіючої сталі ОГ-3 Н=1,2м	пм	2,8	3674,64	3600,00	2,59	72,05
744	+&C121-393-B1-B1 варіант 5	Огорожа сходів з нержавіючої сталі ОГ-3 Н=1,6м	пм	1,2	4082,64	4000,00	2,59	80,05
745	+&C121-393-B1-B1 варіант 1	Огорожа сходів з нержавіючої сталі ОГ-4 Н=1,42м	пм	16,8	3878,64	3800,00	2,59	76,05
746	+15093-36053	Одножильний кабель напругою до 660в перерізом 16мм2 АВВГ	1000м	0,03	19046,21	18632,96	39,79	373,46
747	+C121-756	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці понад 0,1 до 0,5 т	т	0,0114017	63523,87	62677,84	373,15	472,88
748	+C111-628	Оліфа комбінована К-3	т	0,00056	128928,17	125856,54	543,63	2528,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
749	+C111-1668	Оліфа натуральна	кг	7,6316	225,42	220,46	0,54	4,42
750	+C111-1669	Оліфа оксоль комбінована	т	0,0000093	274383,65	268412,68	590,90	5380,07
751	+C123-517-У	Опалубка розбірна із щитів, ширина 2000 мм, товщина 40 мм	м2	63,92	625,45	605,57	7,62	12,26
752	+&1602-30073-12-4Т	Оповіщувач світло -звуковий серії Циклоп -1 С	шт	1	2671,45	2619,00	0,07	52,38
753	+&1503-1127-6-3Л	Оповіщувач світло-звуковий, зовнішнього виконання, 90дБ "Гном-1"	шт	1	969,71	950,00	0,70	19,01
754	+C113-1549 варіант 1	Опора направляюча 108/200	шт	8	2741,83	2683,00	5,07	53,76
755	+C113-1555 варіант 1	Опора нерухома до теплоізолюваних труб, типорозмір 108/200 мм	шт	20	9909,07	9683,00	31,77	194,30
756	+C1555-110	Очисник неорганічний для ПВХ мембран	л	6,11	728,48	713,68	0,52	14,28
757	+&C1633-101	Очищувач для ізоляції K-FLEX 1 л	л	2,4	568,62	557,00	0,47	11,15
758	+C1545-159	Очіс льяний	т	0,0086181	26360,34	25438,55	404,92	516,87
759	+C111-1299	Паливо дизельне з малосірчистих нафт	т	0,03	58687,47	56928,25	608,49	1150,73
760	+C111-1604	Папір шліфувальний	м2	471,3063	227,87	223,35	0,05	4,47
761	+C111-1798 варіант 2	Парапетний фартук із оцинкованого металу з ПВХ-ламінацією	т	0,96123	77006,67	76158,04	275,38	573,25
762	+C1546-54	Пароніт	т	0,001192	153617,36	150085,26	519,99	3012,11
763	+C1545-160	Паронітові прокладки	100шт	0,45	980,57	950,90	10,44	19,23
764	+C111-635 варіант 1	Паста "GreenPasta" 460	т	0,00092	260644,85	255000,00	534,17	5110,68
765	+C1113-292	Паста антисептична	т	0,0037027	121762,26	118850,04	524,72	2387,50
766	+C1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	7,2917	164,77	160,39	1,15	3,23
767	+C1545-162	Патрони Д-2 короткі	100шт	0,555	145,26	141,26	1,15	2,85
768	+C1545-163	Патрони до пістолета Д-2	100шт	3,2868	80,44	77,71	1,15	1,58
769	+C1545-167	Патрубок У-477	100шт	0,036	1357,30	1326,85	3,84	26,61
770	+&C157-191-26-3К	Патч -корд 0,33 м UTP литий сірий RJ45 кат . 5 е	шт.	40	19,43	19,00	0,05	0,38
771	+&C157-191-26-3К варіант 1	Патч -корд TX5e (довжина 1 м)	шт.	4	30,65	30,00	0,05	0,60
772	+&C111-650-1-8В варіант 1	Перегородки-екрани (санітарні кабінки 1,2х0,9м) Н=1,75м (Індивідуальне замовлення)	м2	68,6	4595,37	4500,00	5,26	90,11
773	+&C111-650-1-8В варіант 2	Перегородки-екрани Н=1,2м (Індивідуальне замовлення)	м2	35,76	4595,37	4500,00	5,26	90,11
774	+C1547-15 варіант 1	Перемикач двохпозиційний е.мб.bd25	шт	1	56,13	55,00	0,03	1,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9
775	+С1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	330,24	32,18	31,32	0,23	0,63
776	+К582821-554	Перемички з/б марки 1ПБ13-1 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	43	110,04	102,00	5,88	2,16
777	+К582821-560	Перемички з/б марки 2ПБ16-2 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	4	263,45	243,00	15,28	5,17
778	+С113-1778	Перехід Ду 32 х Ду 25	шт	4	117,23	114,70	0,23	2,30
	варіант 1							
779	+С113-1781	Перехід Ду 40 х Ду 32	шт	2	117,28	114,75	0,23	2,30
	варіант 1							
780	+С113-1783	Перехід Ду 50 х Ду 40	шт	2	127,03	124,31	0,23	2,49
	варіант 1							
781	+С113-1776	Перехід редукційний /редукція/ діам. 25х20 мм	шт	380	12,52	12,04	0,23	0,25
782	+С113-1778	Перехід редукційний /редукція/ діам. 32х25 мм	шт	56	15,23	14,70	0,23	0,30
783	+С113-1781	Перехід редукційний /редукція/ діам. 40х32 мм	шт	4	15,28	14,75	0,23	0,30
784	+С113-1782	Перехід редукційний /редукція/ діам. 50х32 мм	шт	20	22,01	21,35	0,23	0,43
785	+С113-1783	Перехід редукційний /редукція/ діам. 50х40 мм	шт	4	25,03	24,31	0,23	0,49
786	+С113-1787	Перехід редукційний /редукція/ діам. 63х50 мм	шт	4	51,35	50,11	0,23	1,01
787	+С113-1206	Перехідники діам. 110/50 мм для ПЕ труб	шт	1	320,78	312,98	1,51	6,29
	варіант 1							
788	+&С123-363-ИНБ	Перила поручні з нержавійки	м	151,04	3583,61	3500,00	13,34	70,27
789	+&С111-136-16-B2	Підвіс в комплекті	шт	1670,632	5,80	5,66	0,03	0,11
790	+&С111-96-14И-B1	Підвіс для підвісної стелі в зборі	шт	796,362	12,27	12,00	0,03	0,24
791	+&С111-702-13-РЦ	Підвісна стеля Armstrong Bioguard Plain 600х600х15	м2	1826,0025	580,34	240,00	328,96	11,38
	варіант 1							
792	+С130-539	Піддон квадратний 800х800	шт	1	3884,33	3800,00	8,17	76,16
	варіант 1							
793	+С1545-177	Підрозетник, діаметр 50-80 мм	100шт	0,21	1284,07	1258,28	0,61	25,18
794	+С1630-3	Підставка прохідна під пожежний гідрант Ду100	шт	2	3533,51	3400,00	64,23	69,28
	варіант 2							
795	+&С1547-7-119-35	Піктограма "ВИХІД " для аварійних світильників 506,506L, 507L e.pict.exit.225.80	шт	62	66,33	65,00	0,03	1,30
	варіант 1							
796	+&С118-80-1-2-60	Піктограма "ЕВАКУАЦІЯ ПО СХОДАХ"	шт	3	576,53	565,00	0,23	11,30
	варіант 2							
797	+&С118-80-1-2-60	Піктограма "СХОДИ"	шт	4	576,53	565,00	0,23	11,30
	варіант 4							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
798	+&C111-1-39-4-B1	Піна монтажна	л	124,40449	357,48	350,00	0,47	7,01
799	+C114-98	Пінополіуретан еластичний відкритопористий, марка ППУ-ЭФ-35-0,8	т	0,018324	222731,19	217878,81	485,10	4367,28
800	+C1421-9551-1	Пісок кварцевий	т	0,08619	1053,01	726,31	306,05	20,65
801	+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	842,29124	634,81	132,68	489,68	12,45
802	+C130-531	Пісуар JIKA Domino з ІК-датчиком H8411010004871 JIKA з сифоном	шт	1	15867,87	15550,00	6,74	311,13
803	+C115-125	Плакат попереджувальний	шт	13	349,39	341,48	1,06	6,85
804	+C111-1714	Пластикат полівінілхлоридний (шнур)	м	610,25831	56,16	55,00	0,06	1,10
805	+C111-848	Пластина губчаста з гуми АФ-1	кг	1,02	210,19	205,67	0,40	4,12
806	+C111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	3,17	198,48	194,19	0,40	3,89
807	+C1426-11789	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм	м2	1238,66	526,15	462,31	53,52	10,32
808	+K585521-Л048	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	8	1328,86	1197,00	105,80	26,06
809	+K585521-Л049	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	4237,44	3931,00	223,35	83,09
810	+K585521-П030	Плити перекриття П8-8 серія 3.006.1-2.87	шт	32	4289,83	4000,00	205,72	84,11
811	+K585521-П031	Плити перекриття П8д-8 серія 3.006.1-2.87	шт	7	1535,83	1300,00	205,72	30,11
812	+K585521-Л035	Плити покриття 1ПП15-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	3258,59	3036,00	158,70	63,89
813	+K585521-Л031	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	8	1487,96	1400,00	58,78	29,18
814	+C114-4-У	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному, марка М75	м3	11,774	1397,05	1326,70	42,96	27,39
815	+C114-5-У	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному, марка М125	м3	0,6592	1906,17	1797,12	71,67	37,38
816	+C111-256	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін	м2	1380,04279	443,74	427,88	7,16	8,70
817	+C111-284	Плитки керамічні для підлог /в 1м2 до 7шт./	м2	984,504	556,21	533,62	11,68	10,91
818	+C111-283	Плитки керамічні для підлог квадратні, розмір 300x300 мм	м2	248,6862	404,64	382,72	13,99	7,93
819	+&C111-1715-B1	Плівка ПАРОБАР'ЄР тм/Н110	м2	1587,046	29,78	29,00	0,20	0,58
	варіант 1							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
820	+&C111-217-B1	Плівка гідроізоляційна	м2	1198,208	16,67	16,00	0,34	0,33
821	+C130-1124 варіант 1	Повітроводи з оцинкованої сталі щільні класу В т.=0,5 мм д. 125мм	м2	11,78	537,23	524,85	1,85	10,53
822	+C130-1124 варіант 2	Повітроводи з оцинкованої сталі щільні класу В т.=0,5 мм д. 200мм	м2	25,12	537,23	524,85	1,85	10,53
823	+C130-1124 варіант 3	Повітроводи з оцинкованої сталі щільні класу В т.=0,5 мм д. 160мм	м2	20,1	537,23	524,85	1,85	10,53
824	+C130-1125 варіант 1	Повітроводи з оцинкованої сталі щільні класу В т.0,5мм 150x100мм	м2	48	628,16	613,40	2,44	12,32
825	+C130-1125 варіант 2	Повітроводи з оцинкованої сталі щільні класу В т.0,5мм 200x150мм	м2	56	628,16	613,40	2,44	12,32
826	+C130-1125 варіант 3	Повітроводи з оцинкованої сталі щільні класу В т.0,7мм 250x200мм	м2	18	788,91	771,00	2,44	15,47
827	+C130-1126 варіант 1	Повітроводи з оцинкованої сталі щільні класу В т.=0,5 мм д. 225мм	м2	7,1	537,59	524,85	2,20	10,54
828	+C130-1126 варіант 2	Повітроводи з оцинкованої сталі щільні класу В т.0,7мм д. 315мм	м2	2,96	690,88	675,13	2,20	13,55
829	+C130-1126 варіант 3	Повітроводи з оцинкованої сталі щільні класу В т.0,7мм д. 400мм	м2	12,56	690,88	675,13	2,20	13,55
830	+C130-1128 варіант 1	Повітроводи з оцинкованої сталі щільні класу В т.0,7мм 400x200	м2	48	789,62	771,70	2,44	15,48
831	+C130-1126	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,6 мм, круглого перерізу, діаметр від 250 до 450 мм	м2	17,65	486,88	475,13	2,20	9,55
832	+&C1110-15-B1-B1 варіант 2	Поворот на 90° труба-труба с малим радіусом д. 20мм 4120 KB332101784	100шт	0,05	1668,56	1612,00	23,84	32,72
833	+C130-540 варіант 1	Подон квадратний 600x600	шт	16	2206,58	2155,14	8,17	43,27
834	+C1630-3 варіант 1	Пожежний гідрант L=1.5м	шт	2	8351,44	8165,00	22,69	163,75
835	+C1547-7 варіант 1	Показчик світловий "Вихід ", 12 В ОС1	шт	45	783,82	768,00	0,45	15,37
836	+C1547-7 варіант 2	Показчик світловий напрям руху (стрілка), 9-28 В ОС Ex	шт	5	716,50	702,00	0,45	14,05
837	+C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,2622395	32446,03	31457,23	352,60	636,20
838	+C111-783	Поковки з квадратних заготовок, маса 2,825 кг	т	0,0010795	29179,40	28254,65	352,60	572,15
839	+C1555-108 варіант 2	Покриття Техноеласт "Полум'я стоп"	м2	34,5	262,05	256,00	0,91	5,14
840	+C130-637 варіант 3	Покрівельна воронка з притискним н / ж фланцем і підігрівом ДУ 110	комплект	15	1486,65	1453,00	4,50	29,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9
841	+C1555-108 варіант 1	Покрівельна мембрана армована сіткою з поліестеру, м2 Protan SE 1,8 світло-сіра F91 2,2 * 15м	м2	2051,63	398,43	389,71	0,91	7,81
842	+C1555-140	Поліуретанове зв'язуюче TETRAPUR 144	кг	1144,848	186,41	182,28	0,47	3,66
843	+C111-2007-2	Поліуретанове покриття для підлог з помірним навантаженням Ceresit CF 91	кг	2378,844	312,97	306,33	0,50	6,14
844	+C111-2007-6	Поліуретанове покриття для промислових підлог в середині приміщень Ceresit CF 95	кг	517,14	519,95	509,25	0,50	10,20
845	+C1545-180	Полоски К-404	100шт	5,436	16,70	16,18	0,19	0,33
846	+C111-792	Полотно голкопробивне для дорожнього будівництва "Дорнит-2"	10м2	0,00022	1551,79	1517,20	4,16	30,43
847	+&C10-1115- 28-36 варіант 3	Полужорстка мінераловатна плита щільністю 90 кг/м3 - 150мм	м3	5,7783	4606,94	4500,00	16,61	90,33
848	+C1630-1583 варіант 1	Попловок для ємності 1/2"	шт	7	149,02	146,00	0,10	2,92
849	+C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	63,029277	3280,14	2814,80	401,02	64,32
850	+&C111-825- 2-Н-В1 варіант 1	Поручень для умивальника з кріпленням до стіни та підлоги	шт	14	1888,11	1850,00	1,09	37,02
851	+&C126-1237- 1 варіант 1	Поручні з нержавійної сталі /пристінний/	м	39,6	1864,84	1850,00	0,96	13,88
852	+&1504-44131	Пост кнопочний ПKE 222/1 чорний	шт	4	102,20	100,00	0,20	2,00
853	+C130-492 варіант 1	Посудомийна машина 600*570	шт	9	28578,87	28000,00	18,50	560,37
854	+C111-1736	Пресшпан листовий, марка А	кг	0,192	148,41	145,14	0,36	2,91
855	+C1545-158	Прикінцевлювач маркувальний А671	100шт	1,5504	13,34	13,04	0,04	0,26
856	+&2402-4058- 1-4Б	Прилад приймально -контрольний охоронний "Integra.24"	шт	1	4284,07	4200,00	0,07	84,00
857	+&2402-40413	Прилад приймально контрольний "Тірас Prime- А "	шт	1	34861,92	34178,00	0,35	683,57
858	+C1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС40	т	0,0023802	777816,44	762289,76	275,38	15251,30
859	+C1522-27	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС30	т	0,00084	601144,91	589082,37	275,38	11787,16
860	+C1522-29	Припої олов'яно-свинцеві малосурм'яністі в чушках, марка ПОССу61-0,5	т	0,0002	1131729,46	1109263,31	275,38	22190,77
861	+C1522-38	Припої олов'яно-свинцеві сурм'яністі в чушках, марка ПОССу25-2	т	0,0005	387930,63	380048,77	275,38	7606,48
862	+C1546-63	Припой ПОС-18	т	0,001125	570150,89	558498,74	472,72	11179,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9
863	+&C123-361-1 варіант 2	Пристінні поручні: Розміщення на стінах коридору, приміщень; вказує напрямки руху евакуації За індивідуальним замовленням у формі циліндра 45мм у діаметрі Встановити 3 поручня на висоті 0,9; 0,7 та 0,5м, відстань від стіни 0,045м	м	184	2550,43	2500,00	0,42	50,01
864	+&1602-30002-3-4О	Пристрій керування пожежогасінням ПУіЗ "Tiras 1X"	шт	1	6426,17	6300,00	0,17	126,00
865	+15095-1042 варіант 1	Провід ПВ -1 1,0 м2	1000м	0,00103	8166,41	8000,00	6,28	160,13
866	+C1545-191	Провід ПРГ, переріз 2,5 мм2	1000м	0,002	5849,06	5712,38	21,99	114,69
867	+C1545-193	Провід ПРТО-500, переріз 1x1,5 мм2	1000м	0,015	4087,79	3993,33	14,31	80,15
868	+15095-1024	Провід напругою до 380в перерізом 0,75мм2 ПВЗ	1000м	0,0412	5268,23	5160,92	4,01	103,30
869	+15095-1044	Провід напругою до 380в перерізом 1,5мм2 ПВЗ	1000м	0,02575	6928,88	6786,21	6,81	135,86
870	+15095-1084	Провід напругою до 380в перерізом 10мм2 ПВЗ	1000м	0,206	10183,90	9942,82	41,40	199,68
871	+15095-1054	Провід напругою до 380в перерізом 2,5мм2 ПВЗ	1000м	0,01545	10126,89	9917,71	10,61	198,57
872	+15095-2013	Провід напругою до 380в перерізом 2.0,75мм2 ППВ	1000м	0,4635	12334,16	12083,58	8,73	241,85
873	+15095-2033	Провід напругою до 380в перерізом 2.1,5мм2 ППВ	1000м	0,0721	13737,28	13453,26	14,66	269,36
874	+15095-1074	Провід напругою до 380в перерізом 6мм2 ПВЗ	1000м	0,309	6280,48	6132,23	25,10	123,15
875	+15095-46021 варіант 1	Провід перерізом 2.0,75мм2 (ПВС)	1000м	0,0618	10724,67	10500,00	14,38	210,29
876	+15095-46111 варіант 1	Провід перерізом 4.0,75мм2 (ПВС)	1000м	0,0412	17753,57	17382,91	22,55	348,11
877	+C1547-3 варіант 1	Прожектор світлодіодний , 50 Вт , 6000 К е.LED.flood.stand. 50.6000	шт	9	429,22	420,00	0,80	8,42
878	+C111-1151	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,17859	28735,12	28245,83	275,38	213,91
879	+C111-1160	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-II, діаметр 12 мм	т	10,5	28610,36	28122,00	275,38	212,98
880	C111-1825	Прокат кутовий рівнополічковий із сталі марки 18кп, ширина полицок 35-56 мм	т	21	32805,40	32285,81	275,38	244,21
881	+C111-1815	Прокат листовий гарячекатаний загального призначення з вуглецевої сталі марки СтЗсп звичайної якості, товщина 13-20 мм	т	0,01125	31814,18	31301,97	275,38	236,83
882	+C111-1818 варіант 1	Прокат штабовий із сталі марки СтО, ширина 100 мм, товщина 10 мм	т	0,103428	31016,24	30509,97	275,38	230,89
883	+C111-1746	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	3,862	70,73	68,94	0,40	1,39
884	+C1541-63	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр 50 мм	1000шт	0,006	2153,40	2102,51	8,67	42,22
885	+C1541-64	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр 100 мм	1000шт	0,033	3900,75	3810,31	13,95	76,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9
886	+C1541-67-1	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 50 мм	1000шт	0,001	2449,32	2366,38	34,91	48,03
887	+C1541-67-2	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 100 мм	1000шт	0,02	8382,54	8148,37	69,81	164,36
888	+C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	15,9928	53,11	43,30	8,77	1,04
889	+C1546-67	Пропан-бутанова суміш	т	0,0005	46159,53	44507,07	747,37	905,09
890	+&C111-825- B3-P	Профіль CD 60/27	пм	2901,033	48,67	47,00	0,72	0,95
891	+&C111-825- B1	Профіль CW75	пм	30,848	72,13	70,00	0,72	1,41
892	+&C111-825- B3-37	Профіль UD 28x27	пм	1023,894	32,35	31,00	0,72	0,63
893	+&C111-825- B2	Профіль UW 75	пм	10,624	56,83	55,00	0,72	1,11
894	+&C111-829- 1-3	Профіль основний направляючий -3,6м	м	1983,8755	40,22	39,39	0,04	0,79
895	+&C111-829- 1-5	Профіль поперечний -0,6м	м	1983,8755	40,22	39,39	0,04	0,79
896	+C1545-205	Профіль монтажний, кутік К-242	100шт	0,00125	13697,21	13288,31	140,33	268,57
897	+&C111-741- 4-У9	Профлист СН-44	м2	26,334	360,90	350,00	3,82	7,08
898	+&C111-741- B2-ПЩ	Профнастил Н-60 , т. 0,7мм	м2	116,149	391,50	380,00	3,82	7,68
899	+C124-31	Профтруба 120x6	т	0,7458948	39903,63	38845,83	275,38	782,42
900	+C124-31	Профтруба 40x40x3	т	0,0610944	38156,88	37133,33	275,38	748,17
901	+C124-31	Профтруба 40x40x4	т	0,4422	38156,88	37133,33	275,38	748,17
902	+C124-31	Профтруба 60x60x3,5	т	0,8002128	38020,89	37000,00	275,38	745,51
903	+&1504- 19034-1	Пружинна клема 0,2 ... 2,5 мм?, сіра ST2,5	шт	159	14,79	14,50	-	0,29
904	+&1504- 19034-1	Пружинна клема заземлення 0,2 ... 2,5 мм2, жовта ST2,5-PE	шт	48	25,50	25,00	-	0,50
	варіант 2							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
905	+&1504-19034-1 варіант 3	Пружинна клема заземлення 0,2 ... 2,5 мм ² , синя ST2,5-PE	шт	10	25,50	25,00	-	0,50
906	+C1545-208	Пряжки К-405	100шт	5,436	41,49	40,54	0,14	0,81
907	+&C113-188721	Радіатор сталевий панельний 22-400-1000 RADIK KLASIK KORADO	шт.	16	6626,33	6479,00	17,40	129,93
908	+&C113-188722	Радіатор сталевий панельний 22-400-1100 RADIK KLASIK KORADO	шт.	9	7057,79	6902,00	17,40	138,39
909	+&C113-188723	Радіатор сталевий панельний 22-400-1200 RADIK KLASIK KORADO	шт.	4	7561,67	7396,00	17,40	148,27
910	+&C113-188732	Радіатор сталевий панельний 22-400-1300 RADIK KLASIK KORADO	шт.	17	9179,99	8985,00	14,99	180,00
911	+&C113-188731	Радіатор сталевий панельний 22-400-1400 RADIK KLASIK KORADO	шт.	6	10316,27	10099,00	14,99	202,28
912	+&C113-188730	Радіатор сталевий панельний 22-400-1600 RADIK KLASIK KORADO	шт.	4	11445,55	11204,00	17,13	224,42
913	+&C113-188729	Радіатор сталевий панельний 22-400-1800 RADIK KLASIK KORADO	шт.	1	12593,55	12318,00	28,62	246,93
914	+&C113-188716	Радіатор сталевий панельний 22-400-500 RADIK KLASIK KORADO	шт.	13	2068,27	2016,00	11,72	40,55
915	+&C113-188717	Радіатор сталевий панельний 22-400-600 RADIK KLASIK KORADO	шт.	9	4028,40	3940,00	9,41	78,99
916	+&C113-188718	Радіатор сталевий панельний 22-400-700 RADIK KLASIK KORADO	шт.	11	5184,52	5070,00	12,86	101,66
917	+&C113-188719	Радіатор сталевий панельний 22-400-800 RADIK KLASIK KORADO	шт.	25	5689,94	5564,00	14,37	111,57
918	+&C113-188720	Радіатор сталевий панельний 22-400-900 RADIK KLASIK KORADO	шт.	17	6123,71	5987,00	16,64	120,07
919	+&C113-188727	Радіатор сталевий панельний 22-500-1000 RADIK KLASIK KORADO	шт.	12	7465,29	7300,00	18,91	146,38
920	+&C113-188728	Радіатор сталевий панельний 22-500-1100 RADIK KLASIK KORADO	шт.	3	7981,73	7800,00	25,23	156,50
921	+&C113-188724	Радіатор сталевий панельний 22-500-400 RADIK KLASIK KORADO	шт.	2	4090,03	4000,00	9,83	80,20
922	+&C113-188725	Радіатор сталевий панельний 22-500-500 RADIK KLASIK KORADO	шт.	1	4511,97	4412,00	11,50	88,47
923	+&C113-188726	Радіатор сталевий панельний 22-500-800 RADIK KLASIK KORADO	шт.	10	6444,72	6300,00	18,35	126,37
924	+C1545-209	Рамка для написів РПМ55X15	100шт	0,35	231,97	226,12	1,30	4,55
925	+C188888-4 варіант 6	Распорка REKE 60 232102641	шт	25	10,54	10,33	-	0,21
926	+C113-2290	Ревізія до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 50 мм	шт	5	47,60	46,59	0,08	0,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9
927	+C113-2291	Ревізія до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110 мм	шт	25	142,30	139,43	0,08	2,79
928	+C130-275 варіант 1	Регулятор витрати повітря 200x150	шт	42	1343,43	1313,39	3,70	26,34
929	+C130-275 варіант 2	Регулятор витрати повітря КР160	шт	10	851,39	831,00	3,70	16,69
930	+C130-275 варіант 3	Регулятор витрати повітря КР200	шт	3	1027,85	1004,00	3,70	20,15
931	+C130-275 варіант 4	Регулятор витрати повітря КР315	шт	1	1414,43	1383,00	3,70	27,73
932	+C113-2299 варіант 6	Регулятор перепаду тиску ASV-PV Ду15 DANFOSS	шт	40	7072,76	6934,00	0,08	138,68
933	+C113-2299 варіант 5	Регулятор перепаду тиску ASV-PV Ду20 DANFOSS	шт	2	7592,96	7444,00	0,08	148,88
934	+&C113-2106- В3 варіант 1	Регулятор швидкості вентилятора RV1	шт	4	2040,08	2000,00	0,08	40,00
935	+C113-2279	Редукції /перехідники/ до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 50x40 мм	шт	28	33,71	32,97	0,08	0,66
936	+C113-2280	Редукції /перехідники/ до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110x50 мм	шт	10	65,72	64,35	0,08	1,29
937	+&C1545- 17611 варіант 1	Резистор навантаження С2-33-75 Ом	шт	2	12,08	8,00	3,84	0,24
938	+&C1545- 17611 варіант 2	Резистор навантаження DV 24	шт	3	17,38	17,00	0,04	0,34
939	+&C1630- 14243	Рекуператор PRANA 100	шт	9	10201,36	10000,00	1,33	200,03
940	+&C1630- 14242 варіант 1	Рекуператор PRANA 150	шт	6	12988,63	12732,00	1,95	254,68
941	+&C1630- 14241	Рекуператор PRANA 200C	шт	21	16691,95	16362,00	2,66	327,29
942	+C130-597-1 варіант 1	Решітка 1-P-25-35* (RAL 9016) 150x100h	шт	26	133,18	130,26	0,31	2,61
943	+C130-599-1 варіант 1	Решітка 1-P-25-35* (RAL 9016) 200x150h	шт	44	176,01	172,00	0,56	3,45
944	+C130-597-1 варіант 2	Решітка 1-PHP15-30-30	шт	4	146,18	143,00	0,31	2,87
945	+C1630-126 варіант 2	Різьба коротка 15 мм	шт	8	14,92	14,43	0,20	0,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9
946	+C1630-127 варіант 1	Різьба коротка 20 мм	шт	4	18,01	17,42	0,24	0,35
947	+C1630-128 варіант 2	Різьба коротка 25 мм	шт	6	21,79	21,00	0,36	0,43
948	+C1630-129 варіант 2	Різьба коротка 32 мм	шт	6	27,36	26,34	0,48	0,54
949	+C1630-130 варіант 2	Різьба коротка 40 мм	шт	6	34,24	32,97	0,60	0,67
950	+C1630-131 варіант 2	Різьба коротка 50 мм	шт	8	52,83	50,96	0,83	1,04
951	+&C1-1-22 варіант 1	Роз'єм кабельний (обжимний) F-56	шт	32	29,58	29,00	-	0,58
952	+&C1-1-22 варіант 2	Роз'єм кабельний (обжимний) FM RG11	шт	12	83,33	81,70	-	1,63
953	+&C1514-1- B15 варіант 1	Розгалуджувач абоненський DM-02	шт	1	89,87	88,00	0,11	1,76
954	+&C1-ПР15- 35-33	Розетка RJ-45 одинарна , вбудована , IP20	шт.	24	112,25	110,00	0,05	2,20
955	+&C1-ПР15- 35-34	Розетка RJ-45 подвійна Cat. 6, STP, 2xRJ45, 8P8C, вбудована	шт.	3	257,09	252,00	0,05	5,04
956	+C113-2106 варіант 1	Розетка РПВ-2	шт	26	36,80	36,00	0,08	0,72
957	+&C1-ПР15-35 варіант 1	Розетка для монтажу на несучих шинах APC	шт.	1	122,64	120,00	0,24	2,40
958	+C1512-13 варіант 1	Розетка одинарна з з / к , для зовнішнього монтажу , IP54, кришка біла e.aqua.1231.gr	шт	69	86,72	85,00	0,02	1,70
959	+C1512-13 варіант 2	Розетка одинарна із зах.клемою та шторками, що закрив. гнізда	шт	41	96,92	95,00	0,02	1,90
960	+C1512-13 варіант 3	Розетка подвійна із зах.клемою та шторками, що закрив. гнізда	шт	11	255,02	250,00	0,02	5,00
961	+&C1-ПР15- 35-35	Розетка подвійна телефон / комп 'ютер RJ11/RJ45 кат .5e	шт.	14	151,01	148,00	0,05	2,96
962	+&C1-ПР15- 35-33 варіант 1	Розетка телевізійна DB 17	шт.	12	120,41	118,00	0,05	2,36
963	+C1425- 11696-2	Розчин азбоцементний	м3	0,012	2308,90	1511,45	752,18	45,27
964	+C1425-11680	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М25	м3	0,138	1698,53	913,05	752,18	33,30
965	+C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,5056	2681,85	1877,08	752,18	52,59
966	+C1425-11682	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М75	м3	31,42995	2876,50	2067,92	752,18	56,40
967	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	1,81282	3062,22	2250,00	752,18	60,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9
968	+C1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	118,747656	3332,52	2515,00	752,18	65,34
969	+C1425-11687	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М25	м3	44,116	1971,96	1181,11	752,18	38,67
970	+C1425-11689	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М75	м3	0,00525	2876,50	2067,92	752,18	56,40
971	+C1425-11704	Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5	м3	0,9579	2186,97	1391,91	752,18	42,88
972	+C1425-11700	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3	м3	0,28032	2234,96	1438,96	752,18	43,82
973	+C1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	10,16318	2045,76	1253,47	752,18	40,11
974	+C1425-11685-2	Розчин мурувальний важкий цементний, марка М300	м3	161,818002	2907,53	2098,34	752,18	57,01
975	+C1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,011494	47488,52	45961,74	595,63	931,15
976	+C111-852	Руберойд покрівельний з крупнозернистою засипкою РКК-350Б	м2	95,082	47,76	45,60	1,22	0,94
977	+C111-856	Руберойд покрівельний з пиловидною засипкою РКП-350Б	м2	107,536	43,55	41,86	0,84	0,85
978	+&290518-400102	Ручний сповіщувач DETECTO MNL100	шт	34	1205,67	1182,00	0,03	23,64
979	+C111-1757	Рядно	м2	525,62034	60,19	58,87	0,14	1,18
980	+&C1429-34-2 варіант 1	Саджанці чагарників барбарису Тунберга, 2 роки	шт	1640	71,02	69,00	0,63	1,39
981	+C111-2005-1	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69	кг	11949,786	12,15	11,41	0,50	0,24
982	+C157-249 варіант 1	Саморегулювальна електрична нагрівальна стрічка Grand Meyer 30 Вт з екраном із алюмінієвої фольги , 11 x 6,5 мм Grand Meyer 30 Вт , 2 x 1,23 мм 2/, 30 Вт / м .п .	1000м	0,4284	183617,37	180000,00	17,03	3600,34
983	+&C1-9-6	Саморіз 3,5x25	шт	24368,3	0,31	0,30	-	0,01
984	+&C111-87-2	Саморіз 3,5x9,5мм	шт	18489,538	0,31	0,30	-	0,01
985	+&C111-153-C1	Саморіз для кріплення профлістів згумовою прокладкою	шт	1307	2,04	2,00	-	0,04
986	+&C111-1479-П2	Саморізи 4,2x16 мм	шт	3260	1,63	1,60	-	0,03
987	+C111-1906	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 15 мм	шт	0,00691	1015,37	995,43	0,03	19,91
988	+C111-1769	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 80 мм	шт	0,448	16589,01	16263,38	0,36	325,27
989	+C1547-3 варіант 2	Світильник аварійний , не постійний , 3 години e.emerg. 506L.led.Li.3h.IP20	шт	62	1064,91	1036,00	8,03	20,88
990	+C1547-7 варіант 4	Світильник світлодіодний 36 Вт , 4000 К , 3200 лм , без драйвера e.LED.Panel.PRO.600.36.4000	шт	148	755,26	740,00	0,45	14,81
991	+C1547-7 варіант 5	Світильник світлодіодний LED 17 W 3000K 1x 2040lm Grey Fibra	шт	102	4400,74	4314,00	0,45	86,29
992	+C1547-3 варіант 4	Світильник світлодіодний LED 30 W 3000K 1x 4080lm Grey	шт	12	365,19	350,00	8,03	7,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9
993	+C1547-4 варіант 2	Світильник світлодіодний вологозахищений , 12 Вт , 4500 К , IP54, білий e.LED.rondo.12.4500.white	шт	30	415,71	407,00	0,56	8,15
994	+C1547-4 варіант 1	Світильник світлодіодний накладний круг , 18 Вт , 4500 К , 1260 Лм e.LED.MP.Round.S.18.4500	шт	46	332,07	325,00	0,56	6,51
995	+C1547-7 варіант 6	Світильник світлодіодний накладний круг, 12Вт, 4500К, 840Лм	шт	17	330,94	324,00	0,45	6,49
996	++1704-507241	Світлозвуковий оповіщувач Джміль -2	шт	2	1463,87	1435,00	0,17	28,70
997	+C1547-7 варіант 3	Світлозвуковий сповіщувач в пластиковому корпусі , 80 дБА ОСЗ -12 " Вихід "	шт	4	920,50	902,00	0,45	18,05
998	++C112-1800-24 варіант 2	Секція цинк/полімер 4мм/4мм 2000*1700мм яч.200x50	шт	4	846,28	826,21	13,77	6,30
999	++C112-1800-24 варіант 1	Секція цинк/полімер 4мм/4мм 2500*1700мм яч.200x50	шт	142	866,43	846,21	13,77	6,45
1000	+C1545-225	Серветки бавовняні	10м2	0,19552	523,30	510,87	2,17	10,26
1001	++C111-1721-12K	Сигнальна стрічка "Увага кабель !" 200 мм	100м	1,7	183,96	180,00	0,35	3,61
1002	+C1550-31	Силіконова фарба Ceresit CT 48	кг	2148,9312	272,76	267,17	0,24	5,35
1003	+C1512-13 варіант 4	Силовa розетка стаціонарна, 3п., 230В, 16А (113) e.socket.pro.3.16	шт	2	166,60	163,31	0,02	3,27
1004	++C111-954-2	Система механічного закривання дверей	шт	54	3787,37	3712,00	1,11	74,26
1005	+C1630-973 варіант 3	Сифон для душевого подону. HC252570B	шт	17	440,27	430,00	1,64	8,63
1006	+C1630-973 варіант 2	Сифон з переливом для умивальника та гофрою для каналізації	шт	68	195,47	190,00	1,64	3,83
1007	+C1630-973 варіант 1	Сифон пластиковий (5036484010032) трубний на розрив потоку	шт	13	443,67	433,33	1,64	8,70
1008	+C111-870 варіант 1	Сітка Вр1 3мм чарунка 150x150	м2	8,877	81,11	79,50	0,02	1,59
1009	+C124-65-П варіант 2	Сітка Вр1 3мм крок 100x100мм	м2	8519,841	81,76	76,60	3,56	1,60
1010	+C111-874	Сітка дротяна тканина з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	35,532	66,61	65,00	0,30	1,31
1011	+C111-1784-1	Сітка штукатурна скловолокниста	м2	501,9805	20,18	19,70	0,08	0,40
1012	+C124-65-П варіант 1	Сітки 3 Вр I з осередком 50x50 мм	м2	507,27	78,75	76,60	0,61	1,54
1013	+C1555-355 варіант 1	Скловітка	м2	3567,8265	35,86	35,00	0,16	0,70

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1014	+C1544-89	Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	24,0071	710,95	696,22	0,79	13,94
1015	+C111-622 варіант 1	Склотканина шир.120мм	10м	35,7945	264,39	253,67	5,54	5,18
1016	+C1545-240	Скоба будівельна К853	100шт	0,87	18,90	18,15	0,38	0,37
1017	+&C1-1-581-2Ю варіант 1	Скоба для кріплення парапетного фартуха крок 300мм	шт	858	33,80	33,00	0,14	0,66
1018	+C1545-237 варіант 1	Скоба металева двохстороння 20 мм	100шт	0,01	563,71	552,00	0,66	11,05
1019	+C111-1788 варіант 1	Скоба ходова (широка) вкрита високоміцним пластиком 350x232 мм. EN 13101	шт	60	245,34	240,00	0,53	4,81
1020	+C1545-248	Скоби будівельні	кг	73	28,77	27,83	0,38	0,56
1021	+C1545-247	Скоби з оцинкованого заліза	100шт	0,4323	2937,79	2879,42	0,77	57,60
1022	+C1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	2,3864	533,77	523,13	0,17	10,47
1023	+&C113-1439-2-В1 варіант 1	Смуга оцинкована для блискавкозахисту , 25 х4 мм W-25х4/ST	м	370	19,35	18,30	0,67	0,38
1024	+&C1633-89ВД-В1-3Е варіант 1	Совп 60х40 Н=2250мм фарбована	шт	148	517,32	493,00	14,18	10,14
1025	+&1602-30073-11-4С	Сповіщувач акустичний розбиття скла Indigo	шт	6	870,13	853,00	0,07	17,06
1026	+&2402-4057-2-4Щ-2	Сповіщувач пожежний димовий СПД-2	шт	1	1169,02	1146,00	0,10	22,92
1027	+&1602-30068-2	Сповіщувач ручний СПР-Тірас	шт	1	1304,13	1278,00	0,56	25,57
1028	+&1602-30301-2 варіант 1	Сповіщувач магніто-контактний СОМК1-9	шт	23	168,33	165,00	0,03	3,30
1029	+&C1512-15-14-3Л	Сповіщувач руху ІЧ пасивний Aqua Plus	шт	37	624,28	612,00	0,04	12,24
1030	+C111-1811 варіант 1	Сталева штаба, 110х8мм	т	0,1444	23302,19	22853,34	275,38	173,47
1031	+C111-1843	Сталеві деталі риштувань	т	0,658	90528,75	89514,14	340,70	673,91
1032	+&C1110-173-2-24	Сталь для кріплення	кг	100	56,39	55,00	0,28	1,11
1033	+C111-1809	Сталь кругла	т	0,04308	42859,15	42264,72	275,38	319,05
1034	+C111-1814 варіант 1	Сталь кутова 100х8	т	0,620046	31824,79	31312,50	275,38	236,91
1035	+C1110-172	Сталь кутова 32х32 мм	т	0,009	31985,88	31083,33	275,38	627,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1036	+C1110-173 варіант 1	Сталь кутова 40х40х3 мм	т	0,0881	31985,88	31083,33	275,38	627,17
1037	+C1110-173	Сталь кутова 50х50 мм	т	0,0166152	32080,81	31176,39	275,38	629,04
1038	+C1110-174	Сталь кутова 63х63 мм	т	0,274002	31985,88	31083,33	275,38	627,17
1039	+C111-1814 варіант 4	Сталь кутова 70х6	т	0,009752	31593,90	31083,33	275,38	235,19
1040	+C1110-175 варіант 2	Сталь кутова 75х75 мм	т	0,0496944	49371,88	48128,42	275,38	968,08
1041	+C1110-175 варіант 1	Сталь кутова 80х6 мм	т	0,001569	31099,20	30214,03	275,38	609,79
1042	+C111-1814 варіант 2	Сталь кутова 90х6	т	0,3376924	32442,35	31925,46	275,38	241,51
1043	+C111-1804	Сталь листова	т	0,009	36550,80	36003,33	275,38	272,09
1044	+C111-1804 варіант 4	Сталь листова 10мм	т	0,213263	36550,80	36003,33	275,38	272,09
1045	+C111-1804 варіант 3	Сталь листова 4мм	т	1,8311076	33457,79	32933,34	275,38	249,07
1046	+C111-1804 варіант 5	Сталь листова 6мм	т	0,0508376	33457,79	32933,34	275,38	249,07
1047	+C111-1804 варіант 2	Сталь листова 8мм	т	0,049608	33457,79	32933,34	275,38	249,07
1048	+C111-1804 варіант 6	Сталь листова 8мм	т	0,012402	33457,79	32933,34	275,38	249,07
1049	+C111-1798	Сталь листова оцинкована, товщина 0,7 мм	т	0,105507	49210,04	48568,33	275,38	366,33
1050	+C111-1841 варіант 3	Сталь швелерна 160х68	т	0,6965408	49036,24	48395,83	275,38	365,03
1051	+C111-1841 варіант 2	Сталь швелерна 180х74	т	1,796488	49036,24	48395,83	275,38	365,03
1052	+C1110-171	Сталь штабова 40х4 мм	т	0,39494	30965,88	30083,33	275,38	607,17
1053	+C1110-169 варіант 1	Сталь штабова 50х8 мм	т	0,02448	30965,88	30083,33	275,38	607,17
1054	+C1545-251	Сталь штабова перфорована, ширина 30-40 мм	м	1,06	17,72	16,95	0,42	0,35
1055	+C1545-232	Стискачі відгалужувальні У731, У733	100шт	0,08568	1055,17	1032,73	1,75	20,69
1056	+&C123-400-135-3A	Стійка для сушіння білизни	шт	6	4869,27	4829,00	4,02	36,25
1057	+C1110-120 варіант 1	Стійка радіотрансляційна РС 1-1900х48	шт	1	2791,13	2735,00	1,40	54,73
1058	+&C11-21-724-B2 варіант 1	Стрічка К-2	м	925	12,18	11,70	0,24	0,24
1059	+C1545-96	Стрічка ФУМ	кг	0,0009	3543,85	3473,97	0,39	69,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1060	+&C111-23-191	Стрічка армувальна	м	1319,0274	1,73	1,50	0,20	0,03
1061	+&C111-11-11	Стрічка для маркування сходинок та підсходинок внутрішніх сходів. Матеріал: ПВХ, з клейовою основою. Розмір: 100мм. Тип покажчика: контурне маркування (смуга). Колір жовтий	м	24,3	62,59	60,60	0,76	1,23
1062	+&C1632-112-M1	Стрічка для продольних та поперечних швів K-FLEX	м	630	16,99	16,60	0,06	0,33
1063	+C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	2,0886	454,98	445,62	0,44	8,92
1064	+C111-1680	Стрічка полівінілхлоридна для ізоляції газонафтопродуктопроводів ПВХ-БК [липка], товщина 0,4 мм	м2	2,6	105,07	102,87	0,14	2,06
1065	+C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	9,3392	566,61	554,73	0,77	11,11
1066	+C111-2011-5	Суміш МВ (для приклеювання мінераловатних плит) Ceresit CT 180 pro	кг	23575,62	15,83	15,00	0,52	0,31
1067	+C111-2011-6	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190	кг	25096,12	16,75	15,90	0,52	0,33
1068	+C111-2011-3	Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінополістирольних плит) Ceresit CT 85	кг	1327,04	14,71	13,90	0,52	0,29
1069	+C1429-117	Суміш насіння газонних трав	ц	0,6342	50371,59	49352,43	31,48	987,68
1070	+C1421-9656-3	Суміш піщано-гравійна природна	м3	11,12672	641,14	138,89	489,68	12,57
1071	+C1421-9835	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1	т	189,06592	4856,66	4410,83	350,60	95,23
1072	+C1421-9851 варіант 1	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип В, марка 2	т	320,4411	4448,66	4010,83	350,60	87,23
1073	+C1424-11599 варіант 1	Суміші бетонні С10/12,5	м3	74,7864	3249,27	2365,00	820,56	63,71
1074	+C1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	8,12	3300,27	2415,00	820,56	64,71
1075	+C1424-11610	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	51,4284	3075,59	2194,72	820,56	60,31
1076	+C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	4,10285	3300,27	2415,00	820,56	64,71
1077	+C1424-11616	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	656,88	5039,37	4120,00	820,56	98,81
1078	+C1424-11619	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	13,689744	3075,59	2194,72	820,56	60,31
1079	+C1424-11620	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	2,04	3075,59	2194,72	820,56	60,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1080	+C1424-11621	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	36,62144	3300,27	2415,00	820,56	64,71
1081	+C1424-11621-3	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М-200], крупність заповнювача 10-20 мм, марка за водонепроникністю 0,4 МПа, сульфатостійкі	м3	27,170535	3300,27	2415,00	820,56	64,71
1082	+C1424-11621-16	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М-200], крупність заповнювача 10-20 мм, марка за морозостійкістю 200	м3	4,8517	3300,27	2415,00	820,56	64,71
1083	+C1424-11622	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	77,670845	3440,24	2552,22	820,56	67,46
1084	+C1424-11624	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	12,99809	3605,99	2714,72	820,56	70,71
1085	+C1424-11625	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	474,531785	3733,77	2840,00	820,56	73,21
1086	+C1424-11636	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	436,59455	3605,99	2714,72	820,56	70,71
1087	+C1421-9642 варіант 1	Суміші піщано-гравійні для будівельних робіт N8, розмір зерен понад 0 до 10 мм	м3	17,7	836,47	169,09	650,98	16,40
1088	+C1421-9645 варіант 1	Суміші піщано-гравійні, розмір зерен понад 0 до 40 мм	м3	215,25	1315,67	638,89	650,98	25,80
1089	+C111-1891-1	Суміші сухі штукатурні МП-75	кг	120934,2388	11,82	11,30	0,29	0,23
1090	+&1504-122322	Сутінкове реле з датчиком , 220 В , 25 А	шт	1	310,23	304,00	0,15	6,08
1091	+&C130-550-ИНБ варіант 1	Сушарка для рук для людей з обмеженими можливостями 158x290x300мм	шт	13	6325,86	6200,00	1,82	124,04
1092	+K589111-2 варіант 1	Східці з/б марки ЛС12-1	шт	10	705,10	660,00	31,27	13,83
1093	+&C111-831-ИНБ	Т- профілі металеві поперечні довжиною 1,2м	м	3967,751	40,22	39,39	0,04	0,79
1094	+&C111-826-В-В1	Т-профіль металевий пристінний 3м	м	2255,3532	56,29	55,00	0,19	1,10
1095	+&C118-80-1-2-60	Табличка тактильна "Вихід з приміщення"	шт	28	576,53	565,00	0,23	11,30
1096	+&C126-951-1	Табличка тактильна "Вхід в приміщення"	шт	7	569,26	565,00	0,02	4,24
1097	+C1547-3 варіант 3	Табло світлозвукове з надписом "Увага . Всім залишити приміщення ! Аварійний витік газу . Викличте службу 104!".	шт	3	1064,91	1036,00	8,03	20,88
1098	+C1546-83	Тавот	кг	18,54	33,62	32,42	0,54	0,66
1099	+&C118-80-1-2-60 варіант 5	Тактильна піктограма "НАПРЯМОК РУХУ"	шт	4	576,53	565,00	0,23	11,30

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1100	+&C111-5671 варіант 1	Тактильна плитка ПВХ 300x300мм	м2	48,71	1633,50	1600,00	1,47	32,03
1101	+&C111-256-1 варіант 1	Тактильна плитка керамограніт ZCMT3S0R 300x300 ZEUS (попереджувальна)	м2	49,1844	2149,30	2100,00	7,16	42,14
1102	+&C111-1722-5	Тактильна стрічка. Розташувати назовнішніх пандусах попереду та вкінціспусків. Матеріал - ПВХ, в алюмінієвомупрофілі. Розміри -1000x46x7 мм. Колір жовтий	м	31,4	67,03	65,00	0,72	1,31
1103	+&C126-951-12	Тактильні наліпки для перил	шт	30	226,72	225,00	0,03	1,69
1104	+C111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,077261	12254,96	11537,22	477,45	240,29
1105	+C188888-56 варіант 1	Тарельчастий дюбель Ceresit СТ 335 KI-220N зі сталевим штифтом та пластиковою термоголівкою, 230мм	100шт	293,61	1041,85	1021,00	0,42	20,43
1106	+C188888-56 варіант 2	Тарельчастий дюбель Ceresit СТ 335 KI-220N зі сталевим штифтом та пластиковою термоголівкою, 160мм	100шт	11,82	1041,85	1021,00	0,42	20,43
1107	+&290518-400101	Тепловий сповіщувач DETECTO HT100	шт	4	544,71	534,00	0,03	10,68
1108	+&C111-217-B1-B1 варіант 1	Теплоізоляція ST DUCT 30x1,5м. h=6мм. ST DUCT "K-Flex"	м2	45	336,95	330,00	0,34	6,61
1109	+&C111-217-B1-B1 варіант 2	Теплоізоляція ST DUCT 6x1,5м. h=30мм. ST DUCT "K-Flex"	м2	72	792,89	777,00	0,34	15,55
1110	+&C111-31-1-2Я варіант 8	Теплоізоляція трубна зі спіненого каучука 19x35 ST K-FLEX	м	204	104,09	102,00	0,05	2,04
1111	+&C111-31-1-2Я варіант 9	Теплоізоляція трубна зі спіненого каучука 19x42 ST K-FLEX	м	163,2	116,33	114,00	0,05	2,28
1112	+&C111-31-1-2Я варіант 10	Теплоізоляція трубна зі спіненого каучука 19x54 ST K-FLEX	м	142,8	146,93	144,00	0,05	2,88
1113	+&C111-31-1-2Я варіант 11	Теплоізоляція трубна зі спіненого каучука 19x64 ST K-FLEX	м	142,8	171,41	168,00	0,05	3,36
1114	+&C111-31-1-2Я варіант 12	Теплоізоляція трубна зі спіненого каучука 19x28 ST K-FLEX	м	102	78,59	77,00	0,05	1,54
1115	+&C111-31-1-2Я варіант 13	Теплоізоляція трубна зі спіненого каучука 19x22 ST K-FLEX	м	65,28	66,35	65,00	0,05	1,30
1116	+C1555-106 варіант 1	Термічно зміцнений геотекстиль Protan	м2	1704,36	46,46	45,43	0,12	0,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1117	+C1630-986 варіант 1	Термометр біметалевий стандартний радіальний tmax=120°C, Dкорпуса=100 мм в комплекті з бобишкою ТБ - 100 - 100 -120 - 1.0 - Р	шт	27	765,48	750,00	0,47	15,01
1118	+&C130-1106- B2	Термостатичний елемент Danfoss RA 2291	шт	160	591,92	580,00	0,31	11,61
1119	+C111-1882	Тканина мішкова	10м2	10,08404	676,63	660,64	2,72	13,27
1120	+C1111-67 варіант 1	Траверса однопарна	шт	1	616,51	595,00	9,42	12,09
1121	+&C111-249-4	Травмобезпечне поворотне дзеркало для інвалідів 400х600 мм	шт	1	1636,13	1600,00	4,05	32,08
1122	+&290220- 32201	Трансформатор абонентський ТАМУ-10т	шт	1	1356,81	1330,00	0,21	26,60
1123	+&C184-7-96 варіант 1	Трансформатор симетризуючий TR300\75	шт.	3	5203,07	5100,00	1,05	102,02
1124	+C130-635 варіант 1	Трап пластиковий з вертикальним відводом д.50, з мет. гратами 100х100	комплект	1	599,57	585,72	2,09	11,76
1125	+C130-637 варіант 2	Трап пластиковий з вертикальним відводом д.110, з мет. гратами 100х100	комплект	9	1486,65	1453,00	4,50	29,15
1126	+&C113-82-9- 38 варіант 1	Тримач водостічної ринви	шт	22	97,44	95,00	0,53	1,91
1127	+&C1545-39-2 варіант 1	Тримач дроту металевий FLIP з дюбелем Н-031	100шт	1,2	6036,28	5916,00	1,92	118,36
1128	+&C1545-39-2 варіант 2	Тримач дроту пластиковий Н-016	100шт	3	1531,96	1500,00	1,92	30,04
1129	+&C1110-151- 1 варіант 1	Тримач дроту пластиковий з бетоном Н-303	шт	50	49,32	48,00	0,35	0,97
1130	+&C1110-15- B1-B1 варіант 1	Тримач з клямкою д.20мм 5320 KB332301789	100шт	0,3	367,04	336,00	23,84	7,20
1131	+&C111-953- B1-B2 варіант 1	Тримач полоси металевий FLIP Н -036	шт	30	41,16	40,20	0,15	0,81
1132	+C113-1465-1 варіант 1	Трійник ПВХ для зовнішньої каналізації Д 400х160мм./90°	шт	1	7956,62	7800,00	0,61	156,01
1133	+C113-1046 варіант 1	Трійник ПЕ90* 110мм	шт	1	702,10	684,55	3,78	13,77
1134	+C113-1737	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	120	24,84	24,27	0,08	0,49
1135	+C113-1738	Трійник із поліпропілену діам. 25 мм	шт	80	36,59	35,79	0,08	0,72
1136	+C113-1739	Трійник із поліпропілену діам. 32 мм	шт	22	70,34	68,88	0,08	1,38
1137	+C113-1746	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25х20 мм	шт	250	38,76	37,92	0,08	0,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1138	+С113-1748	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32х25 мм	шт	36	67,52	66,12	0,08	1,32
1139	+С113-1750	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 40х25 мм	шт	20	41,00	40,09	0,11	0,80
1140	+С113-1753	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 50х25 мм	шт	20	71,55	70,00	0,15	1,40
1141	+С113-1754	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 50х32 мм	шт	12	71,55	70,00	0,15	1,40
1142	+С113-1756	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 63х25 мм	шт	20	417,77	409,35	0,23	8,19
1143	+С113-2254	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50х50 мм	шт	70	45,22	44,25	0,08	0,89
1144	+С113-2257	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110х110 мм	шт	130	112,60	110,31	0,08	2,21
1145	+С113-2263	Трійники каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 50х50 мм	шт	40	45,22	44,25	0,08	0,89
1146	+С113-2265	Трійники каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 110х50 мм	шт	20	82,49	80,79	0,08	1,62
1147	+С1530-1 варіант 2	Труба ПНД CDR17 D-75	10м	1	79,59	75,00	3,03	1,56
1148	+&С111-1301-1-У варіант 6	Труба ПНД гладка з переходами 25мм	м	479,75	18,63	18,12	0,14	0,37
1149	+&С111-1301-1-У варіант 7	Труба ПНД гладка з переходами 50мм	м	151,5	36,86	36,00	0,14	0,72
1150	+С1630-1 варіант 1	Труба ПНД двохстінна д.40мм	м	190	18,95	18,20	0,38	0,37
1151	+&С111-829-12-ПК варіант 1	Труба водостічна	м	3,64	136,27	133,32	0,28	2,67
1152	+&С111-1303-2С варіант 2	Труба гофрована ПВХ с протяжкою , важкогорюча , д.16/20, ступінь горючості А - С3	м	1787,7	17,34	16,00	1,00	0,34
1153	+&С111-1301-1-У варіант 1	Труба гофрована г .т. ПВХ Дн =20 мм	м	4408,65	13,40	13,00	0,14	0,26
1154	+&С111-1301-1-У варіант 2	Труба гофрована г .т. ПВХ Дн =25 мм	м	2641,15	16,87	16,40	0,14	0,33
1155	+&С111-1301-1-У варіант 3	Труба гофрована г .т. ПВХ Дн =40 мм	м	50,5	28,29	27,60	0,14	0,55
1156	+&С111-1301-1-У варіант 4	Труба гофрована г.т. ПВХ Дн=32 мм	м	141,4	23,60	23,00	0,14	0,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1157	+&C111-1301-1-У варіант 5	Труба гофрована г.т. ПВХ Дн=50 мм	м	55,55	61,09	59,75	0,14	1,20
1158	+C1530-1 варіант 3	Труба гофрована з самозатухаючого ПВХ д.16/10,7мм MONOFLEX 1416E121201603	10м	5,05	265,23	257,00	3,03	5,20
1159	+C1530-1 варіант 4	Труба гофрована з самозатухаючого ПВХ д.20/17мм 1520KA	10м	5,05	265,23	257,00	3,03	5,20
1160	+C113-1456-1 варіант 1	Труба каналізаційна ПВХ зовнішня посилена Д 400мм	м	1	3064,09	3000,00	4,01	60,08
1161	+C113-1451-1 варіант 1	Труба каналізаційна раструбна НПВХ 110х3.2SDR41(SN4)	м	17,17	230,60	223,81	2,27	4,52
1162	+C113-1453-2 варіант 1	Труба каналізаційна раструбна НПВХ 160х4SDR41(SN4)	м	181,8	288,35	279,83	2,87	5,65
1163	+C113-1681 варіант 1	Труба поліпропиленовая dn20x2.8 PN 16 ITAL	м	188,79	31,27	30,58	0,08	0,61
1164	+C113-1689 варіант 1	Труба поліпропиленовая dn20x3.4 PN 20 ITAL	м	188,79	34,70	33,94	0,08	0,68
1165	+C113-1682 варіант 1	Труба поліпропиленовая dn25x3.2 PN 16 ITAL	м	139,35	49,13	48,02	0,15	0,96
1166	+C113-1690 варіант 1	Труба поліпропиленовая dn25x5.4 PN 20 ITAL	м	139,35	54,12	52,91	0,15	1,06
1167	+C113-1683 варіант 1	Труба поліпропиленовая dn32x4.4 PN 16 ITAL	м	121,94	81,52	79,69	0,23	1,60
1168	+C113-1691 варіант 1	Труба поліпропиленовая dn32x5.4 PN 20 ITAL	м	121,94	91,46	89,44	0,23	1,79
1169	+C113-1693 варіант 1	Труба поліпропиленовая dn50x6,9 PN 20 ITAL	м	94,6	227,92	222,84	0,61	4,47
1170	+C113-2227 варіант 1	Труба полівінілхлориду (ПВХ) д.110x1.8 WAVIN	м	394	159,28	156,01	0,15	3,12
1171	+C113-2226 варіант 1	Труба полівінілхлориду (ПВХ) д.50x1.8 WAVIN	м	164	90,89	89,00	0,11	1,78
1172	+C113-2225 варіант 1	Труба полівінілхлориду (ПВХ) д.40x1.8	м	38	71,50	70,00	0,10	1,40
1173	+C113-1455-1 варіант 1	Труба поліетиленова ПЕ д.280x10,0	м	5	2330,48	2281,00	3,78	45,70
1174	+C113-1897 варіант 1	Труба поліетиленова д.17x2 RAUTHERM S REHAU	м	1400	51,15	50,00	0,15	1,00
1175	+C113-1697 варіант 1	Труба поліпропіленова dn20x3,4 PN 20 ITAL	м	431,52	66,77	65,38	0,08	1,31
1176	+C113-1698 варіант 1	Труба поліпропіленова dn25x4,2 PN 20 ITAL	м	510,95	88,55	86,66	0,15	1,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1177	+C113-1699 варіант 1	Труба поліпропіленова dn32x5,4 PN 20 ITAL	м	200	148,46	145,32	0,23	2,91
1178	+C113-1700 варіант 1	Труба поліпропіленова dn40X6,7 PN 20	м	149,92	187,33	183,28	0,38	3,67
1179	+C113-1701 варіант 1	Труба поліпропіленова dn50x8,3 PN 20	м	132,44	306,16	299,55	0,61	6,00
1180	+C113-1702 варіант 1	Труба поліпропіленова dn63x10,5 PN 20 ITAL	м	132,44	468,71	458,39	1,13	9,19
1181	+C113-914 варіант 1	Труба теплоізольована ППУ 108/200	км	0,2008	1679774,69	1663333,33	3936,83	12504,53
1182	+C1530-1 варіант 1	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип легкий, зовнішній діаметр 40 мм	10м	1	265,23	257,00	3,03	5,20
1183	+C1530-30	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середньолегкий, зовнішній діаметр 200 мм	10м	1,1756	3092,94	2996,81	35,48	60,65
1184	+C1530-41	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середній, зовнішній діаметр 25 мм	10м	6,91614	115,28	111,89	1,13	2,26
1185	+C1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,0248521	151715,48	148356,69	383,98	2974,81
1186	+C113-1376	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR- 17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 50x3 мм	м	47,47	62,05	60,48	0,35	1,22
1187	+C113-1380	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR- 17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 110x6,6 мм	м	393,9	330,16	322,02	1,67	6,47
1188	+C113-1383	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR- 17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 160x9,5 мм	м	2	659,41	643,02	3,46	12,93
1189	+C113-129	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 20 мм, товщина стінки 2 мм	м	44,6366	39,42	38,88	0,25	0,29
1190	+C113-132	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 32 мм, товщина стінки 3 мм	м	3	76,16	75,00	0,59	0,57
1191	+C113-132-1 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 30 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	17,84828	84,60	83,33	0,64	0,63
1192	+C113-134	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 40 мм, товщина стінки 3 мм	м	38,16	98,72	97,22	0,77	0,73
1193	+C113-135	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 48 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	0,4	104,27	102,74	0,75	0,78
1194	+C113-137	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	168,4552	124,05	122,20	0,93	0,92
1195	+C113-161	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм	м	12	344,12	338,72	2,84	2,56
1196	+C113-161 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 102 мм, товщина стінки 4 мм	м	5,1	344,12	338,72	2,84	2,56
1197	+C113-177	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 159 мм, товщина стінки 5 мм	м	8	620,71	610,86	5,23	4,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1198	+C113-1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 15 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	18	47,86	47,18	0,32	0,36
1199	+C113-2	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 20 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	26	59,16	58,31	0,41	0,44
1200	+C113-3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	351,212	76,15	75,00	0,58	0,57
1201	+C113-4	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	49,12	98,70	97,22	0,75	0,73
1202	+C113-5	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 40 мм, товщина стінки 3 мм	м	30	115,62	113,84	0,92	0,86
1203	+C113-6	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	53,712	146,59	144,34	1,16	1,09
1204	+C113-7	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 65 мм, товщина стінки 3,2 мм	м	0,156	186,24	183,28	1,57	1,39
1205	+C113-15	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 3,2 мм	м	4,66897	78,99	77,74	0,66	0,59
1206	C113-17	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 40 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	850,5	129,76	127,73	1,06	0,97
1207	+C113-54 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3,5 мм /футляр/	м	43	247,60	244,41	1,35	1,84
1208	+C113-56 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 3,5 мм /футляр/	м	33	405,15	399,81	2,32	3,02
1209	+C113-59 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 125 мм, товщина стінки 4,0 мм /футляр/	м	22	686,87	677,55	4,21	5,11
1210	+C1545-262	Трубка ПХВ, діаметр 4-6 мм	кг	2,61	65,65	63,98	0,38	1,29
1211	+C1545-264	Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм	кг	8,85	213,53	208,96	0,38	4,19
1212	+C111-1292	Уайт-спірит	т	0,06061	3539,69	2832,11	638,17	69,41
1213	+C130-651 варіант 1	Умивальник "ZETA" 50 JIKA	комплект	27	1553,81	1515,00	8,34	30,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1214	+C130-562 варіант 1	Умивальник "ZETA" з кріпленням. МІО Н8137140001041 JICA	шт	11	3624,70	3552,00	1,63	71,07
1215	+C130-906 варіант 1	Унітаз керамічний JICA	шт	12	3987,15	3900,00	8,97	78,18
1216	+C130-905 варіант 1	Унітаз-компакт Colombo Bambi дитячий з сидінням з поліпропілену S10990000	шт	23	2864,79	2800,00	8,62	56,17
1217	+&1504-7038-113	Управління насосом Wilo-Control. Wilo-IF-модуль Stratos Modbus RTU	шт	4	4386,10	4300,00	0,10	86,00
1218	+&C10-1115-28-36 варіант 1	Утеплювач - кам'яна вата Монгрок max E теплопровідністю 0,038 Вт/м*К; щільність 115 кг/м3 - 250мм	м3	314,665	5422,94	5300,00	16,61	106,33
1219	+&C111-1709-1-5 варіант 1	Утеплювач - мінераловатні плити ROCKWOOL (теплопровідністю 120кг/м3) товщ.150мм	м3	356,09493	4396,07	4300,00	9,87	86,20
1220	+&C111-1709-1-5 варіант 2	Утеплювач - мінераловатні плити ROCKWOOL (теплопровідністю 120кг/м3) товщ.50мм	м3	135,5155	4600,07	4500,00	9,87	90,20
1221	+&C111-1709-1-5 варіант 3	Утеплювач - мінераловатні плити ROCKWOOL (теплопровідністю 120кг/м3) товщ.100мм	м3	25,179	4600,07	4500,00	9,87	90,20
1222	+&C10-1115-28-36 варіант 2	Утеплювач - полужорстка мінераловатна плита щільністю 90 кг/м3 -50мм	м3	17,8458	4606,94	4500,00	16,61	90,33
1223	+C1545-37	Утримувач K188	100шт	7,772	807,27	789,52	1,92	15,83
1224	+C112-263	Фанера клеєна, марка ФК і ФБА, сорт В/ВВ, товщина 5-7 мм	м3	0,008	24991,00	24194,57	306,41	490,02
1225	+C111-341	Фарба водно-дисперсійна полівінілацетатна ВД-ВА-17 біла	т	0,00006	65190,78	63387,81	524,72	1278,25
1226	+&C111-2014-41	Фарба ґрунтуюча Ceresit СТ 16	л	657,4359	116,76	114,00	0,47	2,29
1227	+C111-2014-4	Фарба ґрунтуюча Ceresit СТ 16	кг	525,0327	62,87	60,93	0,71	1,23
1228	+C1113-246 варіант 1	Фарба для металу Hammerite	т	0,9327406	608527,54	596000,00	595,63	11931,91
1229	+C1546-29	Фарба емалева МО-1	т	0,0116	115340,82	112483,61	595,63	2261,58
1230	+C111-388	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015	т	0,00116	42011,99	40663,51	524,72	823,76
1231	+C111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,000104	42011,99	40663,51	524,72	823,76
1232	+C111-390	Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-бежева	т	0,01031	51678,12	50140,10	524,72	1013,30
1233	+C111-430	Фарба олійна та алкідна земляна, готова до застосування, сурик залізний, МА-15, ПФ-14	т	0,000016	67112,05	65271,41	524,72	1315,92
1234	+C111-432	Фарба олійна та алкідна земляна, готова до застосування, мумія, ПФ-14	т	0,0008	67112,05	65271,41	524,72	1315,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1235	+C111-479	Фарба порошкова П-ПЭ-971, марки А, Б, В, червоно-коричнева, сіра	т	0,0024	327783,62	320831,77	524,72	6427,13
1236	+C111-1655	Фарби олійні кольорові для внутрішніх робіт, марка МА-011	т	0,000385	95813,98	93415,28	519,99	1878,71
1237	+C1630-104	Фільтри для очищення води в трубопроводах систем опалення діаметром 32 мм	шт	1	796,62	772,76	8,24	15,62
1238	+C1630-105	Фільтри для очищення води в трубопроводах систем опалення діаметром 40 мм	шт	3	807,85	781,82	10,19	15,84
1239	+C1630-106	Фільтри для очищення води в трубопроводах систем опалення діаметром 50 мм	шт	2	912,95	880,63	14,42	17,90
1240	+C1630-109	Фільтри для очищення води в трубопроводах систем опалення діаметром 100 мм	шт	1	1361,07	1299,12	35,26	26,69
1241	+C130-933 варіант 1	Фланець стал. привар. Ру=10кгс/см. д.65	шт	6	408,50	400,00	0,49	8,01
1242	+C130-965	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 40 мм	шт	11	184,70	180,48	0,60	3,62
1243	+C130-966	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	11	204,59	199,86	0,72	4,01
1244	+C130-969	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 100 мм	шт	20	355,45	347,10	1,38	6,97
1245	+C130-935 варіант 1	Фланці плоскі приварні, діаметр 100 мм	шт	16	230,19	224,93	0,75	4,51
1246	+C1545-275	Фольга мідна	т	0,004	317759,84	311145,27	383,98	6230,59
1247	+&C121-393-50 варіант 1	Хвiртка 1000x1700мм (Н)	шт	4	6051,33	6000,00	6,28	45,05
1248	+&C111-1848-10 варіант 1	Хомут -кліпса для гофротруби д.20 мм (упаковка 100 шт)	уп.	83	173,19	169,45	0,34	3,40
1249	+&C111-1848-10 варіант 1	Хомут -кліпса для гофротруби д.25 мм (упаковка 100 шт)	уп.	53	173,19	169,45	0,34	3,40
1250	+&C111-1848-10 варіант 4	Хомут -кліпса для гофротруби д.32 мм (упаковка 100 шт)	уп.	3	507,29	497,00	0,34	9,95
1251	+&C111-1848-10 варіант 2	Хомут -кліпса для гофротруби д.40 мм (упаковка 100 шт)	уп.	1	573,79	562,20	0,34	11,25
1252	+&C111-1848-10 варіант 3	Хомут -кліпса для гофротруби д.50 мм (упаковка 100 шт)	уп.	1	637,60	624,76	0,34	12,50
1253	+&C1-1-581-4 варіант 2	Хомут Д400мм. із нержавіючої сталі	шт	4	476,73	466,00	1,38	9,35
1254	+C1545-279	Хомут Х25У1	100шт	0,16	367,58	358,45	1,92	7,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1255	+C113-1880 варіант 1	Хомут з гумовою прокладкою для dn 18...30 та шурупом 7x70	шт	1060	5,93	5,73	0,08	0,12
1256	+C113-1881 варіант 1	Хомут з гумовою прокладкою для dn 32...42 та шурупом 7x70	шт	280	6,74	6,53	0,08	0,13
1257	+C113-1884 варіант 1	Хомут з гумовою прокладкою для dn 48...65 та шурупом 7x70	шт	280	18,05	17,62	0,08	0,35
1258	+C113-1879	Хомут із шурупом діам. 20 мм	шт	420	4,93	4,75	0,08	0,10
1259	+C113-1880	Хомут із шурупом діам. 25 мм	шт	300	5,93	5,73	0,08	0,12
1260	+C113-1881	Хомут із шурупом діам. 32 мм	шт	260	6,74	6,53	0,08	0,13
1261	+C113-1883	Хомут із шурупом діам. 50 мм	шт	170	12,97	12,64	0,08	0,25
1262	+&C111-9690- И1 варіант 1	Хомут настінний VERSIA-LUX O360мм (1.0мм) 0-300мм	шт	40	439,69	431,00	0,07	8,62
1263	+C130-478	Хомути для кріплення повітроводів STD 205	т	0,0099	11084,82	10476,51	390,96	217,35
1264	+&C1-Б-33-1С	Хрестики для плитки	шт	10375,2666	0,20	0,20	-	-
1265	+C111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0x80 мм	т	0,0003427	25789,56	24979,64	304,24	505,68
1266	+C111-1853-7	Цвяхи будівельні 3,5x90 мм	т	0,000888	40896,60	39790,47	304,24	801,89
1267	+C111-1853-4	Цвяхи будівельні 4,0x120 мм	т	0,344318	25789,56	24979,64	304,24	505,68
1268	+C111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0x100 мм	т	0,07691	24529,06	23695,50	352,60	480,96
1269	+C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6x50 мм	т	0,0009077	31345,88	30378,65	352,60	614,63
1270	+C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8x60 мм	т	0,2676524	28647,43	27733,12	352,60	561,71
1271	+C111-181-1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 3x70 мм	т	0,01994576	28647,43	27733,12	352,60	561,71
1272	C111-1853	Цвяхи оцинковані будівельні	т	4,3612	30080,43	29189,10	301,52	589,81
1273	+C111-191	Цвяхи толеві круглі 2,0x20 мм	т	0,007538	35832,23	34777,04	352,60	702,59
1274	+C111-194	Цвяхи толеві круглі 2,5x40 мм	т	0,0312576	28272,97	27366,00	352,60	554,37
1275	+C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	58,4111468	9166,88	7920,00	1067,14	179,74
1276	+C111-1355	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	0,02	10554,27	9946,30	401,02	206,95
1277	+C111-1356	Цемент для приготування розчину в умовах будови та в інших подібних випадках	т	0,739015	1963,03	1527,49	397,05	38,49
1278	+C130-508 варіант 4	Циркуляційний насос гарячого водопостачання. Wilo TOP-S 50/10- 3 PN6 G=5.0 м3/год, Н=10 м.в.ст., U=3~400 В, Nmax=0.96 кВт	шт	1	34329,66	33649,00	7,53	673,13
1279	+C130-508 варіант 5	Циркуляційний насос системи гарячого водопостачання. Wilo TOP-z 30/10- 3 PN6	шт	1	46589,04	45668,00	7,53	913,51
1280	+C130-508 варіант 3	Циркуляційний насос системи опалення контуру теплої підлоги. Wilo TOP-Z 40/10- 3 PN6 G=2.4м3/год, Н=15 м.в.ст., U=3~400 В, Nmax=0.31 кВт	шт	2	25262,88	24760,00	7,53	495,35
1281	+C130-508 варіант 1	Циркуляційний насос системи опалення радіаторного контуру. Осі А-Ж Wilo TOP-S 40/15- 3 PN6 G=5.6 м3/год, Н=10 м.в.ст., U=1~230 В, Nmax=0.95 кВт.	шт	2	33128,10	32471,00	7,53	649,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1282	+C130-508 варіант 2	Циркуляційний насос системи опалення радіаторного контуру. Wilo TOP-S 40/15- 3 PN6 G=5.68 м3/год, H=15 м.в. ст., U=3~400 В, Nmax=0.55 кВт.	шт	1	33128,10	32471,00	7,53	649,57
1283	+C1546-96	Чорнила незмивні	кг	0,0096	997,38	977,22	0,60	19,56
1284	+&C1-1-1-1-65 варіант 2	Шайба M16	шт	16	2,59	2,50	0,04	0,05
1285	+&C1-1-1-1-65 варіант 1	Шайба M18	шт	10	3,05	2,95	0,04	0,06
1286	+C111-1019 варіант 1	Швелери 100x46	т	0,049949	21169,41	20736,44	275,38	157,59
1287	+C111-1019	Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0	т	0,0181331	21169,41	20736,44	275,38	157,59
1288	+C111-1837 варіант 1	Швелери N14	т	0,2972	49036,24	48395,83	275,38	365,03
1289	+C111-1838 варіант 1	Швелери N16	т	1,379952	49036,24	48395,83	275,38	365,03
1290	+C111-1838 варіант 3	Швелери N18	т	0,0731544	53650,43	52975,67	275,38	399,38
1291	+C111-1839 варіант 1	Швелери N24 У	т	0,35	53140,41	52469,44	275,38	395,59
1292	+&C1-1-581-4 варіант 4	Шина з'єднувальна для трифазних автоматів І=1м 100-3/63	шт	1	225,81	220,00	1,38	4,43
1293	+&C1110-135-528	Шина заземлення на 10 підключень ГЗШ	шт	4	66,37	65,00	0,07	1,30
1294	+C113-2129 варіант 1	Шкаф під колектор вбудований на 3-4 виходи	шт	4	8466,78	8300,00	0,76	166,02
1295	+&C11-168-3-В4 варіант 2	Шланг водопровідний 3-3 1\2, 0.5м	шт	46	189,02	185,00	0,31	3,71
1296	+&C11-168-3-В4 варіант 3	Шланг водопровідний 3-3 1\2, 1,0м	шт	14	233,90	229,00	0,31	4,59
1297	+&C11-168-3-В4 варіант 1	Шланг для змішувача M10-1\2, 0.3м	шт	162	48,26	47,00	0,31	0,95
1298	+15098-40012 варіант 1	Шлейф вогнестійкий для світлозвукових оповіщувачів пер . 2 x 1,5 мм2 NHXN-FE 180/E30 2 x 1,5 мм2	1000м	0,102	36726,05	36000,00	5,93	720,12
1299	+C111-1374	Шпагат паперовий	т	0,00245	35102,07	34058,04	355,75	688,28
1300	+C111-1893	Шпагат ув'язувальний з луб'яних волокон	кг	0,0664	121,18	118,49	0,31	2,38
1301	+&C111-1380-1-B2	Шпаклевка Фугенфюллер	кг	475,6623	15,30	15,00	-	0,30

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1302	+&C111-1895-2-ИНБ	Шпаклівка "Сатенгіпс"	кг	4392,571	9,66	9,00	0,47	0,19
1303	+&C111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,3713	18887,01	17949,42	567,26	370,33
1304	+&C111-1706	Шпалери покращені, ґрунтовані	100м2	2,92177	5143,86	5026,70	16,30	100,86
1305	+&C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	6329,196	16,85	16,00	0,52	0,33
1306	+&C1545-291	Шпилька	комплект	252,96	42,11	41,14	0,14	0,83
1307	+&C1-1-1-2 варіант 2	Шпилька М16, L=1000мм	шт	8	134,80	133,17	0,63	1,00
1308	+&C1-1-1-2 варіант 1	Шпилька М18, L=500мм	шт	5	22,13	21,21	0,76	0,16
1309	+&C111-136-6 варіант 1	Шпилька М12х310	шт	16	56,23	55,00	0,13	1,10
1310	+&C111-136-6 варіант 2	Шпилька М12х490	шт	32	69,49	68,00	0,13	1,36
1311	+&C111-136-6 варіант 3	Шпилька М16х500	шт	46	97,03	95,00	0,13	1,90
1312	+&C111-136-51 варіант 1	Шпилька сантехнічна М8, М10 оцинк.	шт	2040	9,21	9,00	0,03	0,18
1313	+&C118-61 варіант 1	Штир металевий ШТ-16С	шт	2	15,73	15,00	0,42	0,31
1314	+&C1550-3 варіант 1	Штукатурка декоративна "короїд" Ceresit СТ 35, зерно 3,5 мм	кг	23139,319	18,50	17,66	0,48	0,36
1315	+&C111-2012-2	Штукатурка декоративна (короїд) Ceresit СТ 35	кг	184,996	18,54	17,66	0,52	0,36
1316	+&C130-233 варіант 1	Шумопоглинач RMN 200/1.0	шт	3	3515,28	3440,10	6,25	68,93
1317	+&C130-235 варіант 1	Шумопоглинач RMN 315/1.0	шт	1	3990,13	3901,17	10,72	78,24
1318	+&C130-246 варіант 1	Шумопоглинач SMN 40-20 L1000	шт	5	3064,47	2990,03	14,35	60,09
1319	+&C111-1477	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 2,5 мм, довжина 20 мм	т	0,0000064	85747,20	83713,28	352,60	1681,32
1320	+&C111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,051031	51390,39	50030,14	352,60	1007,65
1321	+&C111-1481	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 4 мм, довжина 40 мм	т	0,0003258	47825,92	46535,56	352,60	937,76
1322	+&C111-1482	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,01832	43889,66	42676,48	352,60	860,58
1323	+&C111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,0187935	41491,64	40325,48	352,60	813,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1324	+С111-1484	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	0,005973	37928,48	36832,18	352,60	743,70
1325	+С1421-9452	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше	м3	55,765	1072,00	400,00	650,98	21,02
1326	+С1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	207,40608	1072,00	400,00	650,98	21,02
1327	+С1421-9454	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше	м3	261,387	1072,00	400,00	650,98	21,02
1328	+С1421-9465	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600	м3	1,6215	1030,50	400,00	610,29	20,21
1329	+С1421-9466	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 0-5 мм	м3	24,48	1030,50	400,00	610,29	20,21
1330	+С1421-9471	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М400	м3	0,63	1030,50	400,00	610,29	20,21
1331	+С1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	1,74231	1030,50	400,00	610,29	20,21
1332	+С1421-9476	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М200-300	м3	47,73	988,99	400,00	569,60	19,39
1333	+С123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	2399,89112	339,14	327,15	5,34	6,65
1334	+С123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	4,64065	609,66	590,09	7,62	11,95
1335	+1517-2346 варіант 1	Ящик з трансформатором знижувальним 282х205х130мм ЯТП-0,25 220/12В	шт	1	4363,70	4275,00	3,14	85,56
Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат								
1336	С1999-9003	Бензин	кг	143,4669	61,48	61,48		
1337	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	2695,6434	4,8939	4,8939		
1338	С1999-9010	Стиснене повітря	м3	3457,3	0,07223	0,07223		
1339	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	54,7417	184,55	184,55		
1340	С1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	3,2508	186,09	186,09		
1341	С1999-9009	Дрова	м3	5,1221	119,13	119,13		
IV. Устаткування								
1342	+&280222-1403-1-3X	«Ліжко для дитячого садка»	шт.	150	2280,03	2237,00	22,69	20,34
1343	+&2406-5002-2-52	Elframo Котломиюча посудомийна машина LP 61 VE	шт	1	281528,61	279000,00	17,45	2511,16
1344	+&1602-10235-1	IP телефон Gigaset Pro Maxwell 2	шт	13	6592,90	6534,00	0,09	58,81
1345	+&1503-112713-1-42	Автоматичний вимикач , 1 р , 16 А , С, 6 кА e.mcb.pro.60.1. С 16 new	шт	15	70,70	70,00	0,07	0,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1346	+&1503-112718	Автоматичний вимикач , 1 р , 4 А , В , 6 кА е.mcb.pro.60.1. В 4 new	шт	2	68,68	68,00	0,07	0,61
1347	+&1503-112712-1-41	Автоматичний вимикач , 3 р , 16 А , С, 6 кА е.mcb.pro.60.3. С 16 new	шт	7	212,97	211,00	0,07	1,90
1348	+&1503-1127-1-3Г	Автоматичний вимикач RH 1p 10A	шт	1	121,15	120,00	0,07	1,08
1349	+&1503-1127-1-3Ш	Автоматичний вимикач iC60N 1P 2A C	шт	4	460,17	456,00	0,07	4,10
1350	+&1503-1127-1-B10	Автоматичний вимикач iC60N 3P 6A C	шт	1	1107,95	1098,00	0,07	9,88
1351	+&1503-112741	Автоматичний вимикач, 3р, 40А, С, 6кА, 6кА е.mcb.pro.60.3. С40 new	шт	1	305,90	303,00	0,17	2,73
1352	+&1511-5003-B1-46	Акумулятори 7А/год 12В	шт	1	542,84	532,00	6,00	4,84
1353	+&560103-44-144	Акустична система JBL Partybox 310 Black (JBLPARTYBOX310EU)	шт	2	16044,87	15900,00	1,75	143,12
1354	+&560103-44-139-42	Акустична система Kisonli T-007 Gray (YT23421)	шт	10	362,43	359,00	0,20	3,23
1355	+&1601-22093	Антенa ефірна UHF діапазону 'Dip 19\21-60	комплект	1	760,27	750,00	3,49	6,78
1356	+&1601-22091	Антенa ефірна VHF діапазону (2-4 ий канал) NV 2-4 0IRT	комплект	1	3535,02	3500,00	3,49	31,53
1357	+&1601-22092	Антенa ефірна VHF діапазону (6-11 ий канал) Dip 11\6-12	комплект	1	2526,02	2500,00	3,49	22,53
1358	+&550101-1-1-56	Балансир "Старт"	шт	2	9436,53	9300,00	52,36	84,17
1359	+&56011-1-149	Балансувальна гойдалка-рокер "Веселка"	шт	1	3131,42	3100,00	3,49	27,93
1360	+&56011-1-150	Балансувальна платформа для стимуляції мозочка «Лабіринт» MENTAL	шт	1	3358,45	3325,00	3,49	29,96
1361	+&56011-1-148	Балансувальна текстурована доріжка + 6 дисків з цифрами MENTAL	шт	1	4972,85	4925,00	3,49	44,36
1362	+&1504-13245-12	Блок живлення APS-15	шт	1	3431,66	3400,00	1,05	30,61
1363	+&1602-111972	Блок каналних фільтрів UHF діапазону (10 ий канал) БФТК-ДМ	шт.	1	10095,46	10000,00	5,41	90,05
1364	+&1602-111971	Блок каналних фільтрів VHF діапазону (5 ий канал) БФТК-МВ	шт.	1	10095,46	10000,00	5,41	90,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1365	+&1517-1973-7-1	Бокс металевий , навісного виконання , 1000 х600 х250 мм , з монтажною панеллю , ступінь захисту IP66, АЕ 1090.500 у складі: Контролер погодозавісного управління Е8.1124 3шт., Автоматичний вимикач іС60N 3Р 32А С 1шт., Автоматичний вимикач іС60N 1Р 4А С 2шт., Контактор іСТ 3НВ 40А 1шт., Допоміжний пристрій сигналізації іАСТs, 1НВ+1НЗ 1шт., Кнопка червона грібковідная, 2НВ+2НЗ, 9001KR16Н2 1шт., Кнопка зелена утоплена, 1НВ, 9001KR1GH5 1шт., Кнопка зелена утоплена, 1НВ, 9001KR1GH5 1шт.	шт	1	15137,11	15000,00	2,09	135,02
1366	+&170312-51741-1-4X	Ваги електронні настільні	шт	4	862,16	844,00	10,47	7,69
1367	+&170312-52693	Ваги підлогові на 150кг	шт	1	1467,63	1450,00	4,54	13,09
1368	+&2307-400102-1-3О	Ванна мийна зварна двосекційна з полицею	шт	9	5709,66	5650,00	8,73	50,93
1369	+&17064-40461	Ванна моечная 3х с нижней полкой ВМ-3НС(1900*600*300)	шт	1	7776,34	7700,00	6,98	69,36
1370	+&1501-1146-2	Вертикальний підйомник для МГН	шт	3	181684,10	180000,00	63,53	1620,57
1371	+&1503-112710	Вимикач автоматичний 1р, 10А, 6кА е.mcb.pro.60.1.C10 new	шт	7	75,75	75,00	0,07	0,68
1372	+&1503-11279	Вимикач автоматичний 1р, 20А, 6кА е.mcb.pro.60.1.C20 new	шт	3	75,75	75,00	0,07	0,68
1373	+&1503-11278	Вимикач автоматичний 1р, 25А, 6кА е.mcb.pro.60.1.C25 new	шт	3	80,79	80,00	0,07	0,72
1374	+&1503-112711-1-40	Вимикач автоматичний 1р, 6А, 6кА е.mcb.pro.60.1.C6 new	шт	44	75,75	75,00	0,07	0,68
1375	+&1503-11276-1-3Я	Вимикач автоматичний 3р, 10А, 6кА е.mcb.pro.60.3.C10 new	шт	1	201,87	200,00	0,07	1,80
1376	+&1503-11274-1-3Э	Вимикач автоматичний 3р, 25А, 6кА е.mcb.pro.60.3.C25 new	шт	6	265,54	263,00	0,17	2,37
1377	+&1503-11273-1-3Щ	Вимикач автоматичний 3р, 32А, С, 6кА е.mcb.pro.60.3.C32 new	шт	1	274,52	272,00	0,07	2,45
1378	+&1503-11277	Вимикач автоматичний 3р, 6А, 6кА е.mcb.pro.60.3.C6 new	шт	4	196,83	195,00	0,07	1,76
1379	+&1503-112716	Вимикач диференційного струму , 2 р , 25 А , 30 мА , тип А е.rcsb.pro.A.2.25.30	шт	2	465,22	461,00	0,07	4,15
1380	+&1503-112719	Вимикач диференційного струму АВДТ -2 Р 20 А , 30 мА е. rcbo.pro.2.C20.30	шт	3	423,85	420,00	0,07	3,78
1381	+&1503-112714	Вимикач диференційного струму з захистом від надструмів 1Р+N, 20 А , С , тип А , 30 мА е.rcbo.pro.2.C20.30	шт	4	267,46	265,00	0,07	2,39
1382	+&1503-112715	Вимикач диференційного струму з захистом від надструмів 1Р+N, 16 А , С , тип А , 30 мА е.rcbo.pro.2.C16.30	шт	105	263,42	261,00	0,07	2,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1383	+&241996-21001-1	Візок металевий з полицями 750 x 460 x 900 мм ВПР- 7/М ГК «ПРИОРИТЕТ»	шт	2	3035,81	3000,00	8,73	27,08
1384	+&1705-4047-100	Вішалка для верхнього одягу двостороння ВЛ-2	шт	6	5267,79	5217,00	3,80	46,99
1385	+&1705-4047-99	Вішалка для рушників (5 місць/5 гачків)	шт	32	1260,04	1245,00	3,80	11,24
1386	+&2403-160125-1-4Ю	Гастроємність перфорована GN 1/1-55 розміром 530x325x55 мм	шт	28	556,02	550,00	1,06	4,96
1387	+&550101-1-8	Гойдалка "Човник"	шт	3	10512,97	10400,00	19,20	93,77
1388	+&550101-1-3	Гра "Хрестики-Нулики"	шт	3	6703,28	6640,00	3,49	59,79
1389	+&1503-1127-1-3С	Датчик вологості ЕТОР-55, IP 68	шт	1	9980,12	9891,00	0,10	89,02
1390	+&1504-70012-1-4И	Датчик температури зовнішнього повітря АF	шт	1	726,65	720,00	0,17	6,48
1391	+&1503-1127-1-3Т	Датчик температури настійний , IP 54 ETF-744/99 OJ Electronics	шт	1	2942,34	2916,00	0,10	26,24
1392	+&1503-1127-1-221	Датчик-реле тиску RT 1A, SPDT, IP55 -0,08...0,5МПа	шт	1	3531,60	3500,00	0,10	31,50
1393	+&2403-160125-1-4Э	Деко з антипригарним покриттям для випікання та смаження	шт	4	1616,68	1600,00	2,26	14,42
1394	+&1504-13245-11-4М	Джерело безперебійного живлення м .Smart-UPS 2200VA, 2U	шт	1	77875,23	77165,83	14,77	694,63
1395	+&560110-25-25-46-1	Дзеркало для логопеда з підсвіткою	шт	2	3855,14	3819,00	1,75	34,39
1396	+&1501-4001-18-3О	Дизельний генератор Matari MR30, 380 В, Р=30 кВт	шт	1	383832,09	380000,00	408,41	3423,68
1397	+&560110-19734	Дитячий комплекс "Тролейбус"	шт	3	86431,49	85555,83	104,72	770,94
1398	+&560103-44-93-39	Дитячий м'який диван «Хмара»	шт	1	4861,27	4783,00	34,91	43,36
1399	+&550101-61	Дитячий смітник "Сонечко"	шт	10	3416,55	3377,00	9,08	30,47
1400	+&550101-1456-1-3Э	Дитячий спортивний куточок "ЮнгаPlus 2"	шт	1	5827,43	5758,00	17,45	51,98
1401	+&560103-449	Дитячий столик	шт	2	12118,56	12000,00	10,47	108,09
1402	+&1504-191507-1-4Л	Електрозасувка д.65	шт	1	25256,70	25000,00	31,42	225,28
1403	+&1914-16182	Електропривод дросельної заслінки AV435 Belimo	шт	5	2522,67	2500,00	0,17	22,50
1404	+&2203-2159-11	Євроконтейнер оцінкований 1,1м3 для ТБВ	шт	2	9765,13	9500,00	178,03	87,10
1405	+&550101-1-5	Ігрова панель "Тваринки"	шт	3	11392,10	11287,00	3,49	101,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1406	+&241996-140501-1-3Ф	Індустріальна пральна машина AGA FX-25	шт	2	287951,09	285250,00	132,65	2568,44
1407	+&2403-40152-1-3П	Індустріальна сушильна машина AGA E 26	шт	2	194452,59	192563,00	155,13	1734,46
1408	+&560921-945-16-3Ж	Інтерактивна дошка Xiamen INTECH RD82A - AT155205	шт.	10	21941,82	21741,00	5,11	195,71
1409	+&2406-30311-1-53	Картоплечистка PPF25 Fimar	шт	1	107985,89	107000,00	22,69	963,20
1410	+&560110-19733	Карусель "ButterFly"	шт	3	28589,92	28300,00	34,91	255,01
1411	+&1517-1346-4-3К	Килимок-конструктор з пазлів (інклюзія)	шт	200	106,70	104,00	1,75	0,95
1412	+&560103-111	Комп'ютерний стіл СК-7	шт	1	4853,75	4792,00	18,46	43,29
1413	+&550101-1457-1-3Ю	Комплекс рухохід 2,1 (Сосна) спартак	шт	1	6744,61	6667,00	17,45	60,16
1414	+&2308-4003-4-49	Комплект автоматики (П1)	шт	1	22790,53	22582,00	5,24	203,29
1415	+&560103-44-92-3Я	Комплект меблів «Пумба» (дивани)	шт	2	12090,66	11913,00	69,81	107,85
1416	+&10-60921-940-37	Комплект учнівський двомісний "ГАРАНТ" регульований (столешниця 1200x500, сидіння 380x380)	шт.	3	15679,56	15534,00	5,70	139,86
1417	+&1504-50202-1-4Д	Контактор іСТ 3Р 16А	шт	7	1531,76	1518,00	0,10	13,66
1418	+&1504-2413-В41	Контактор модульний на DIN- рейку , 2 р , 25 А , 2NO, 220 В е.мс.220.2.25.2NO	шт	4	1513,60	1500,00	0,10	13,50
1419	+&1504-70011-1-4Ж	Контролер погодозавісного управління контурами опалення та гарячого водопостачання Е8.1124	шт	2	18424,69	18260,00	0,35	164,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1420	+&1517-111321	Корпус металевий IP31 з монтажною панеллю (1800x800x400) напольний е.mbox.pro.p.180.80.40 в комплекті: Вимикач-роз'єднувач перекидний 400А (35В71250) е.VR32.P400 1шт., Силовий автоматичний вимикач, 250А, 3Р 380В 50кА 3-5In ВА-74 250А 1шт., Трансформатор струму Т-0,66 300/5 0,5s 3шт., Лічильник електричної енергії 380В, (5-10А), з інтерфейсом RS-485 Nik 2307 ARTT.1600.M.21 GPRS 1шт., Арматура світлосигнальна О16мм 230В АС зелена е.ad16.230.green 1шт., ПЗІП 280V/7кА клас I+II+III, 3 полюси + N-РЕ, моноблок е.РО I 3+1m е 1шт., Силовий автоматичний вимикач, 3р, 125А е.industrial.ukm.100S.125 1шт., Модульний автоматичний вимикач, 3 р, 32А, С, 20кА е.industrial.ukm.100SL.32 1шт., Модульний автоматичний вимикач, 3 р, 40А, С, 20кА е.industrial.ukm.100SL.40 1шт., Автоматичний вимикач, 1р, 25А, С, 6кА е.mcb.pro.60.1.C25 new 1шт., Незалежний розчеплювач е.industrial.ukm.100.FL 1шт.	шт	1	45429,55	45000,00	24,33	405,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1421	+&1517-111322	Корпус металевий IP31 з монтажною панеллю (1800x800x400) напольний е.mbox.pro.p.180.80.40 в комплекті: Вимикач-роз'єднувач перекидний 400А (35В71250) е.VR32.P400 1шт., Силовий автоматичний вимикач, 250А, 3Р 380В 50кА 3-5In ВА-74 250А 1шт., Трансформатор струму Т-0,66 300/5 0,5s 3шт., Лічильник електричної енергії 380В, (5-10А), з інтерфейсом RS-485 Nik 2307 ARTT.1600.M.21 GPRS 1шт., Арматура світлосигнальна О16мм 230В АС зелена е.ad16.230.green 1шт., ПЗІП 280V/7кА клас I+II+III, 3 полюси + N-РЕ, моноблок е.РО I 3+1m е 1шт., Силовий автоматичний вимикач, 3р, 125А е.industrial.ukm.100S.125 1шт., Модульний автоматичний вимикач, 3 р, 32А, С, 20кА е.industrial.ukm.100SL.32 1шт., Модульний автоматичний вимикач, 3 р, 40А, С, 20кА е.industrial.ukm.100SL.40 1шт., Автоматичний вимикач, 1р, 25А, С, 6кА е.mcb.pro.60.1.C25 new 1шт., Модульний автоматичний вимикач, 3 р, 50А, С, 20кА е.industrial.ukm.100SL.50 1шт., Модульний автоматичний вимикач, 3 р, 25А, С, 10кА е.industrial.mcb.100.3.C25 1шт., Модульний автоматичний вимикач, 3 р, 20А, С, 10кА е.industrial.mcb.100.3.C20 1шт., Модульний автоматичний вимикач, 3 р, 10А, С, 10кА е.industrial.mcb.100.3.C10 1шт., Автоматичний вимикач, 1р, 20А, С, 6кА е.mcb.pro.60.1.C20 new 2шт., Автоматичний вимикач, 1р, 16А, С, 6кА е.mcb.pro.60.1.C16 new 1шт., Автоматичний вимикач, 1р, 10А, С, 6кА е.mcb.pro.60.1.C10 new 3шт., Автоматичний вимикач, 1р, 6А, С, 6кА е.mcb.pro.60.1.C6 new 1шт.	шт	1	50474,55	50000,00	24,33	450,22
1422	+&2403-160126-1-4Я	Кошик GN 1/1 для fpi Rational 6019.1150	шт	4	5551,74	5500,00	2,22	49,52
1423	+&560110-9-1-4В	Кухня дитяча ігрова "13817":Розміри: 1110x500x1220 мм;	шт	8	3522,92	3473,00	18,50	31,42
1424	+&560110-194-18	Кушетка медична 1900x580x830	шт	4	8475,09	8396,00	3,49	75,60
1425	+&550101-60	Лавка Emogu	шт	10	4845,79	4790,00	12,57	43,22
1426	+&550101-55-1-3Щ	Лавочка дитяча для роздягальні	шт	60	626,46	609,00	11,87	5,59
1427	+&550101-1458-1-58	Лазалка "Ведмежатко"	шт	1	7159,10	7090,00	5,24	63,86
1428	+&560110-11-2	Ліжко дворусне-трансформер для дитячого садка	шт	70	7206,21	7114,00	27,93	64,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1429	+&560110-1-2-48	Ліжко триярусне для дитячого садка: Розміри: у закритому вигляді 1491х648х868 мм, у відкритому вигляді 1491х1848х868 мм.	шт	54	6581,62	6488,00	34,91	58,71
1430	+&560110-9-2-4Г	Магазин дитячий ігровий "13879": Розміри: 1064х600х1574 мм;	шт	8	2625,92	2584,00	18,50	23,42
1431	+&1504-7038-2-3Г	Маршрутизатор MikroTik CSS326-24G-2S+RM, 24 порти	шт	2	6406,48	6349,17	0,17	57,14
1432	+&2417-603-113-3Т	Мат гімнастичний «Мат 100х120»	шт	24	1263,02	1250,00	1,75	11,27
1433	+&1503-1127-1-3П	Метеостанція (терморегулятор) ЕТО2-4550	шт	1	15135,35	15000,00	0,35	135,00
1434	+&1504-2413-В4-44	Модульний контактор , 2 р , 20 А , 2NO, 220 В	шт	1	306,84	304,00	0,10	2,74
1435	+&2406-10003-41	Мультифункціональний тепловийприлад 17+17 літрів (RATIONAL IVARIO 2-XS)	шт	1	462483,51	458300,00	58,29	4125,22
1436	+&241996-20313-7	Набір великих круглих подушок для сидіння	шт	4	4487,27	4442,00	5,24	40,03
1437	+&241996-20313-3	Набір кубиків	шт	5	706,47	700,00	0,17	6,30
1438	+&560110-4-1	Набір меблів "Кабінет доктора" "81882": - Стіл 1055х580х1180 мм;- Кушетка 450х1050х500 мм;- Табуретка 300х300х350 мм.	шт	8	5754,27	5682,00	20,94	51,33
1439	+&241996-20313-4-3А	Набір сенсорних антистрес-іграшок (50 шт)	шт	2	2319,18	2295,00	3,49	20,69
1440	+&241996-20313-2-39	Набір сенсорних мішечків (з методичним посібником)	шт	2	1036,41	1027,00	0,17	9,24
1441	+&550101-1435	Навіс Березка 10х4м	шт	8	296603,32	293750,00	207,70	2645,62
1442	+&290116-3124-1-3Ц	Ноутбук Acer Aspire 5 A515-57G-35VM	шт	15	19340,12	19167,00	0,61	172,51
1443	+&560110-19731	Паровозик "Малятко"	шт	2	78208,53	77483,00	27,93	697,60
1444	+&2406-10003-2-51	Пароконвектомат 6 х 354х325 мм Rational iCPXS6-2/3E	шт	1	394665,26	391086,67	58,29	3520,30
1445	+&560110-19703	Пісочниця "Кораблик"	шт	3	40697,46	40317,00	17,45	363,01
1446	+&560110-19702	Пісочниця закрита "Малятко"	шт	3	8043,19	7954,00	17,45	71,74
1447	+&560110-19701	Пісочниця закрита "Сонечко"	шт	2	32290,40	31957,00	45,38	288,02
1448	+&2417-108-2-4В	Плита електрична на 4 конфорки	шт	1	27259,66	27000,00	16,51	243,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1449	+&560103-333-1-44	Полиця навісна для сушіння посуду + піддон	шт	9	2799,02	2773,00	1,05	24,97
1450	+&280222-14098-4-54	Полиця настінна з нержавіючої сталі	шт	1	1329,31	1300,00	17,45	11,86
1451	+&560103-334	Полочки для взуття /на 20 пар взуття/	шт	7	2286,39	2200,00	66,00	20,39
1452	+&560110-19732	Потяг "Мрія"	шт	3	151297,27	149850,00	97,74	1349,53
1453	+&280222-140221-1-55	Похилий підйомник для МГН	шт	1	90845,22	90000,00	34,91	810,31
1454	+&17064-1804-1-3Л	Праска Philips DST7510/80	шт	1	3196,12	3167,00	0,61	28,51
1455	+&2410-30171-1-3P	Прасувальна дошка Dogrular Houseplus IB 1007 43 x 124 см з додатковим чохлом (IB-1007-L48M)	шт	1	2024,33	2004,00	2,27	18,06
1456	+&2410-30241-1-3C	Прасувальна машина HOLEK ironette 85	шт	1	80399,24	79665,00	17,10	717,14
1457	+&290116-3124-4-3Ш	Принтер/МФУ струменевий Epson L3550 кольоровий друк USB2.0/Wi-Fi	шт	16	10087,41	9996,00	1,43	89,98
1458	+&2308-4003-41	Припливна витяжна установка, комплектно з автоматикою N=1.1кВт, L=1500 м3/ч SLIMSTAR 500 EC в комплекті: Регулюючий клапан L400xH250 mm 2шт., Роторний рекуператор RRS-P-E16-800/800-705 1шт., Фільтр касетний G4(ISO Coarse 70%) N°1 480 x 332 x 300 mm 1шт., Електронагрівач 1шт., Приточний вентилятор RH31C-6ID. BD.CR - 114845 1шт., Гнучка вставка 4шт., Витяжний вентилятор RH31C-6ID.BD.CR - 114845 1шт., Комплект автоматики:- контролер IQSTAR IQ150 1шт., щит пластиковий ECH 48PT (48 modules IP65) 1шт., пульт керування з вбудованим датчиком CO2, температури та вологості Carel Th-Tune 1шт., мережевий шлюз WiFi Wi-Fi (24vdc) Aerostar APP 1шт., каналний датчик температури NTC 10k (з кріпленням та трубкою) WF269+(MF-08)+(MFL-150/06) 1шт., накладний датчик WF269-WT 1шт., термостат RANCO 016-H 6922 (2м) 1шт., реле перепаду тиску PSW-500-PVC 1шт., привід повітряної заслінки GQD321.1A, AC 240 V, 2-pos.,2 Nm 1шт.	шт	2	332998,18	330000,00	27,93	2970,25
1459	+&2308-4003-42	Припливна витяжна установка, комплектно з автоматикою N=2.1кВт, L=250 м3/ч SLIMSTAR 250 EC GREENSTAR в комплекті: клапан RDES 160 2шт., Пластинчатий рекуператор N°2 REP+23-300-H-F-30 1шт., Фільтр касетний G4(ISO Coarse 70%) N°1 330 x 239 x 25 mm 1шт., Електронагрівач REN 160-0,6/220 - L480 1шт., Приточний вентилятор K3G190RD4503 1шт., Гнучка вставка RFI 160 4шт., Витяжний вентилятор K3G190RD4503 1шт.	шт	1	221997,61	220000,00	17,45	1980,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1460	+&2308-4003-23-4А	Припливна установка МПА1200 Е3 LCD А13 Вентс	шт	1	59141,10	58600,00	13,58	527,52
1461	+&2403-160127-1-50	Промышленная мясорубка JR12 Frosty (120 кг/ч.)	шт	1	8094,36	8000,00	22,16	72,20
1462	+&1504-190203-1-4К	Проміжне реле VS316K (зелений індикатор)	шт	3	1269,48	1258,00	0,16	11,32
1463	+&1503-1127-1-6M1	Пускач з захистом двигуна TeSys GV2ME05	шт	4	1432,85	1420,00	0,07	12,78
1464	+&1503-1127-1-6M2	Пускач з захистом двигуна TeSys GV2ME06	шт	1	2117,96	2099,00	0,07	18,89
1465	+&1503-1127-1-3X	Пускач з захистом двигуна TeSys GV2ME07 Іуст=1,84А	шт	2	1463,12	1450,00	0,07	13,05
1466	+&550101-1-4	Рахівниця	шт	3	3709,21	3666,00	10,12	33,09
1467	+&1517-11131-171	Регулятор температури води Трубочастий електричний нагрівач трифазний з вбудованим робочим та запобіжним термостатами (Рн=3х1,5кВт; Ун=380В) Drazice TJ 4,5	шт	2	8834,98	8756,00	0,17	78,81
1468	+&241996-20313-B2-3Б	Розпізнай та співстав емоції – поштові скриньки	шт	1	3647,59	3614,00	1,05	32,54
1469	+&56011-1-147	Ростомір підлоговий Р1.100 Габаритні розміри 450х400х2210.	шт	2	4845,71	4799,00	3,49	43,22
1470	+&241996-20313-5	Світловий стіл-пісочниця	шт	2	4124,28	4084,00	3,49	36,79
1471	+&1517-11003-75	Сервер ARTLINE Business R17 (v17) корпус 2U	шт	1	28557,87	28300,00	3,14	254,73
1472	+&1517-11003-73	Серверна операційна система Windows Server StandardCore 2022	шт	1	43145,19	42760,00	0,35	384,84
1473	+&1517-11003-72	Серверна шафа 12U, EServer 600 x 600 x 637 (ШхГхВ), скло , сіра	шт	1	6867,82	6800,00	6,56	61,26
1474	+&550101-1431-7	Спортивний комплекс "Малюк"	шт	1	28957,20	28664,00	34,91	258,29
1475	+&1901-6126-1-3М	Стелаж виробничий 5 полицки	шт	40	6409,33	6330,00	22,16	57,17
1476	+&241996-170312	Стелаж для сушки посуду	шт	1	8107,22	8000,00	34,91	72,31
1477	+&10-60921-940-34	Стіл виробничий Orest B-6 1600х700	шт.	3	6314,62	6242,00	16,30	56,32
1478	+&2407-11013	Стіл виробничий з ванною стандарт СППВС з полицею	шт	1	5080,22	5000,00	34,91	45,31
1479	+&560921-940-6-3Г	Стіл дитячий 2-місний без полиці, регульований по висоті	шт.	2	1360,28	1340,00	8,15	12,13
1480	+&560110-1-3	Стіл для дитячого садка "Дзвіночок" Жовтий-Зелена вода	шт	344	738,57	725,00	6,98	6,59
1481	+&10-60921-940-3В	Стіл для збирання відходів та брудного посуду	шт.	1	3558,90	3500,00	27,16	31,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1482	+&560921-940-X-3Д	Стіл для конференц залів	шт.	1	6903,15	6828,00	13,58	61,57
1483	+&10-60921-940-38	Стіл з нержавіючої сталі	шт.	4	3048,93	3000,00	21,73	27,20
1484	+&560110-3-3-4Б	Стіл мистецтв "Райдуга" "81876"	шт	8	3583,16	3532,00	19,20	31,96
1485	+&560103-1811	Стіл письмовий двотумбовий з висувними ящиками СР-6	шт	19	5260,37	5196,00	17,45	46,92
1486	+&2307-400101-1-3Н	Стіл-тумба нержавіюча з розпашними дверима	шт	9	8166,29	8076,00	17,45	72,84
1487	+&241996-110341-1-3У	Стілець "Гранд" алюм Неаполь N-17-Неаполь N-32	шт	21	856,62	842,00	6,98	7,64
1488	+&560921-940-Ш-3Е	Стілець "Ізо" чорний А-1	шт.	140	381,12	375,00	2,72	3,40
1489	+&560110-1-1-47	Стілець для садочку регульований "Антошка" лак/фарба	шт	386	928,77	917,00	3,49	8,28
1490	+&560103-1-803-92	Стінка для дитячого садка "Сонечко"	шт	8	6987,23	6890,00	34,91	62,32
1491	+&560103-1-803-94	Стінка для кабінетів 1	шт	1	21373,65	21135,00	48,00	190,65
1492	+&560103-1-803-93	Стінка кутова "Казкове містечко"	шт	4	22543,44	22290,00	52,36	201,08
1493	+&560110-3-2-4А	Стінка універсальна "Школа-сад":Габаритні розміри: 4310х410х1885 мм.	шт	8	18129,07	17915,00	52,36	161,71
1494	+&241996-20313-6	Сухий басейн з кульками	шт	1	9047,19	8963,00	3,49	80,70
1495	+&15171-14774	Тістоміс спіральний SMT-20-2F-1, EFC ,650х350х790 ("Техно-мир")	шт	1	27181,25	26862,00	76,80	242,45
1496	+&1504-7038-112	Точка доступу Mikrotik cAP AC (RBcAPGi-5acD2nD)	шт	4	3531,60	3500,00	0,10	31,50
1497	+&550101-1431-6-57	Тренажер "Пятачки"	шт	1	3624,78	3575,00	17,45	32,33
1498	+&1504-160263	Триходовий регулюючий клапан д.32, kvs=15 м3/год VRB 2 із електроприводом та фітингами AMV 435	шт	3	12229,65	12120,00	0,56	109,09
1499	+&1504-160262-1-4Н	Триходовий регулюючий клапан д.40, kvs=25 м3/год VRB 2 із електроприводом та фітингами AMV 435	шт	2	17369,49	17214,00	0,56	154,93
1500	+&1504-2413-B2-43	Трьохпозиційний перемикач, iSSW, 20А, 1СО	шт	5	578,26	573,00	0,10	5,16
1501	+&17141-60013	Ультразвуковий тепловий лічильник із витратоміром ?50 та датчиками температури.Ultraheat T550/UH50, UH50-B65 Qном.=15.00 м3/год, Qmin=0.25м3/год, , Qmax.=30.00 м3/год, L=270мм	шт	1	28254,11	28000,00	2,09	252,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1502	+&1602-300862-1-4Ф	Фільтр пом'якшення води Ecosoft FU 1054CE Twin	шт	1	67506,33	66900,00	4,19	602,14
1503	+&15062-60391-1-3И	Холодильник Ardesto DFM-50X	шт	2	2994,16	2950,00	17,45	26,71
1504	+&560103-44-96-41	Цифрове піаніно Yamaha Arius YDP-145 BK Black	шт	1	39565,27	39160,00	52,36	352,91
1505	+&241996-20313-B2-3B	Шафа господарська 500/1-1 Н	шт	8	3356,36	3295,00	31,42	29,94
1506	+&560110-3-1-49	Шафа дитяча 5-місна з фігурними дверима: Розміри: 1550x550x1560 мм	шт	32	7309,11	7209,00	34,91	65,20
1507	+&10-60921-940-33	Шафа для одягу	шт.	2	9891,81	9790,00	13,58	88,23
1508	+&560103-502-1-45	Шафа для роздягальні секційна із замками	шт	8	5459,04	5410,00	0,35	48,69
1509	+&560103-1-803-100	Шафа комбінована Delta DL-960	шт	3	13502,44	13334,00	48,00	120,44
1510	+&10-60921-940-35	Шафа медична	шт.	3	14797,15	14638,00	27,16	131,99
1511	+&10-60921-940-36	Шафа металева для роздягальні з замком 600x500x1800мм	шт.	1	18778,12	18606,00	4,62	167,50
1512	+&1503-1127-1-3У	Шафа монтажна навісна 400x320x160 ШМН-1	шт	1	4541,56	4500,00	1,05	40,51
1513	+&1715-11462-1-4Ш	Шафа морозильна 700л	шт	1	70700,44	70000,00	69,81	630,63
1514	+&560103-332-1-43	Шафа навісна, двері купе	шт	9	8680,28	8584,00	18,85	77,43
1515	+&1715-11462-1-X	Шафа холодильна APV-700	шт	4	53547,44	53000,00	69,81	477,63
1516	+&560103-335	Шафи для іграшок	шт	6	10403,26	10300,00	10,47	92,79
1517	+&550101-1461-1-59	Шведська стінка подвійна	шт	1	11834,29	11720,00	8,73	105,56
1518	+&10-60921-940-32	Ширма подвійна	шт.	2	5274,41	5226,00	1,36	47,05

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 11 березня 2024 р.

Склав

Перевірів

