

Нове будівництво протирадіаційного укриття у Прибузькому ліцеї Прибузької с/р Миколаївської області, Вознесенського району, с. Прибужжя, вул. Соборна, 52А. 219

**Локальний кошторис на будівельні роботи №05-01-01**  
на зовнішні слаботочні мережі  
Зовнішні слаботочні мережі

Основа:  
креслення (специфікації ) №

Кошторисна вартість 74,371 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,2263 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 16,863 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "8 лютого" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
											на одиницю
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,2	15592,81 15592,81	- -	3119	3119	- -	261,8000	52,36
2	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,07	8825,40 8825,40	- -	618	618	- -	150,4500	10,53
3	КБ34-103-1	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	км	0,165	16024,17 14711,94	- -	2644	2427	- -	222,0000	36,63
4	& С1530-41-15 варіант 4	Труба гофрована із поліетилену д=63мм	м	166,65	59,44 -	- -	9906	-	- -	- -	- -
5	КМ8-407-10	Труба сталевіа, діаметр до 100 мм	100 м	0,06	12933,67 5429,47	5281,37 2031,91	776	326	317 122	73,6000 27,5116	4,42 1,65
6	& С111-1721-11К варіант 7	Труба сталевіа д-100мм	м	6	546,99 -	- -	3282	-	- -	- -	- -
7	КМ8-148-3	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 3 кг	100 м	1,65	4814,43 2242,61	1618,28 403,87	7944	3700	2670 666	30,4000 4,6750	50,16 7,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	& 15093-6092-1 варіант 24	Кабель телефонний 10x2x0.4	1000м	0,1173	<u>29816.59</u>	-	3497	-	-	-	-
9	& 15093-6092-1 варіант 23	Кабель ТППепз-10x2x1,2мм2	1000м	0,0255	<u>51828.19</u>	-	1322	-	-	-	-
10	& 15093-6092-1 варіант 25	Кабель оптичний 1x8	1000м	0,0255	<u>13394.59</u>	-	342	-	-	-	-
11	КМ8-143-5	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м	0,55	<u>282.26</u>	<u>31.44</u>	155	138	<u>17</u>	<u>3.4000</u>	<u>1.87</u>
					250,82	7,93			4	0,0915	0,05
12	& С111-1721-11К варіант 6	Стрічка сигнальна з написом "Обережно кабель !"	м	55	<u>3.61</u>	-	199	-	-	-	-
13	КМ8-155-1	Герметизація проходів ущільнюючою масою при вводі кабелів	прохід	6	<u>194.01</u>	-	1164	412	-	<u>0.9300</u>	<u>5.58</u>
					68,61	-			-	-	-
14	КМ8-142-1	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	100 м	0,55	<u>8369.07</u>	<u>7660.88</u>	4603	390	<u>4213</u>	<u>9.6000</u>	<u>5.28</u>
					708,19	1931,23			1062	22,2955	12,26
15	С1421-10634 варіант 6	Пісок природний, рядовий	м3	7	<u>1538.52</u>	-	10770	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
16	КМ8-143-1	Покривання цеглою одного кабеля, прокладеного у траншеї	100 м	0,55	<u>7226.75</u>	<u>6518.56</u>	3975	390	<u>3585</u>	<u>9.6000</u>	<u>5.28</u>
					708,19	1643,26			904	18,9710	10,43
17	С1422-10936 варіант 4	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	1,234	<u>9714.13</u>	-	11987	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					66303	11520	<u>10802</u>		<u>172.11</u>
									2758		32,1
		Разом будівельні роботи, грн.					66303				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					43981				
		всього заробітна плата, грн.					14278				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8068				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					22,09				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2585				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>74371</b>				
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>74371</b>				
		<b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b>					<b>226,3</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>						<b>16863</b>				

Склав \_\_\_\_\_ Ішук Л.В.  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив \_\_\_\_\_ Дишловий В.В.  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*