

"Реконструкція будинку квартирних типу (гуртожиток) за адресою: Полтавська обл., м.Кременчук, вул.Троїцька, 71/73". Повторне коригування
КОРИГУВАННЯ-2

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05

на Слабкострумковій мережі

Реконструкція будинку квартирних типу (гуртожиток) за адресою: Полтавська обл., м.Кременчук, вул.Троїцька, 71/73 . Залишок робіт станом на 14.08. 2025

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1299,557 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 5,93591 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 788,703 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "14 серпня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. АПС											
1	КМ10-398-1	Шафа або панель комутації зв'язку та сигналізації на стіні або в ніші, кількість пар до 20 (ВЕЛЛЕЗн-120-400)	шт	1	<u>997,92</u> 997,92	<u>-</u> -	998	998	<u>-</u> -	<u>8,0000</u> -	<u>8</u> -
2	КМ10-386-7	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	323	<u>376,51</u> 376,51	<u>-</u> -	121613	121613	<u>-</u> -	<u>3,2000</u> -	<u>1033,6</u> -
3	КМ10-667-1	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС (Tiras PRIME A)	шт	1	<u>4331,15</u> 4329,89	<u>1,26</u> 0,29	4331	4330	<u>1</u> -	<u>36,8000</u> 0,0026	<u>36,8</u> -
4	КМ8-572-8	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що встановлюється у ніші, висота і ширина до 700x850 мм (Комуникатор М-GSM)	шт	1	<u>420,51</u> 411,39	<u>9,12</u> 1,88	421	411	<u>10</u> 2	<u>3,2000</u> 0,0150	<u>3,2</u> 0,02
5	КМ10-669-3	Блок живлення і контролю ультразвуковий (Блок живлення Тірас, 24 В.)	шт	1	<u>998,93</u> 997,92	<u>1,01</u> 0,23	999	998	<u>1</u> -	<u>8,0000</u> 0,0021	<u>8</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	KM8-125-1	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год (Акумуляторная батарея MERLION AGM GP1272F1, Акумуляторна батарея CSB HR 1234)	шт	2	<u>81,75</u> 75,30	<u>6,45</u> 3,07	164	151	<u>13</u> 6	<u>0,6400</u> 0,0252	<u>1,28</u> 0,05
7	KM11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (Модуль M-OUT8R)	шт	1	<u>195,96</u> 192,74	<u>3,22</u> 1,54	196	193	<u>3</u> 2	<u>1,6000</u> 0,0126	<u>1,6</u> 0,01
8	KM10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні (Димовий адресний пожежний сповіщувач DETECTO SMK100)	шт	436	<u>353,57</u> 353,57	-	154157	154157	-	<u>3,2000</u>	<u>1395,2</u>
9	KM10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні (Оповіщувач світлозвуковий "Джміль", Оповіщувач світловий з написом "ВИХІД" ОС-12)	шт	34	<u>353,57</u> 353,57	-	12021	12021	-	<u>3,2000</u>	<u>108,8</u>
10	KM10-668-1	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні (Тепловий адресний пожежний сповіщувач DETECTO НТ100, Ручний адресний пожежний сповіщувач DETECTO MNL100)	шт	58	<u>176,78</u> 176,78	-	10253	10253	-	<u>1,6000</u>	<u>92,8</u>
11	KM8-593-11	Світильник для ламп розжарювання світловий настінний показчик (Ліхтар аварійного освітлення REL-601 4W 60 LED)	100 шт	0,01	<u>16867,07</u> 16867,07	-	169	169	-	<u>131,2000</u>	<u>1,31</u>
12	& M8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	1	<u>199,58</u> 199,58	-	200	200	-	<u>1,6000</u>	<u>1,6</u>
13	KM8-146-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг	100 м	28,97	<u>2452,35</u> 2339,52	<u>112,83</u> 53,74	71045	67776	<u>3269</u> 1557	<u>19,2000</u> 0,4410	<u>556,22</u> 12,78
14	& 2000-383-10/3	Кабель з мідною жилою ПВХ ізоляцією NHXN FE180/E30	м	25	<u>46,30</u>	-	1158	-	-	-	-
15	& 2000-383-10/1	Кабель сигнальний КВВГнг 4x0,75	м	2300	<u>28,41</u>	-	65343	-	-	-	-
16	& 2000-383-10/2	Кабель вогнестійкий JE-H(St)H...Bd FE180/E30 1x2x0,8	м	572	<u>12,57</u>	-	7190	-	-	-	-
17	KM8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	12	<u>2130,12</u> 1949,60	<u>180,52</u> 85,98	25561	23395	<u>2166</u> 1032	<u>16,0000</u> 0,7056	<u>192</u> 8,47
18	& 2000-383-10/1	Кабель сигнальний КВВГнг 4x0,75	м	1200	<u>28,41</u>	-	34092	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	& 6500-1-202/3	Стяжки кабельні нейлонові	шт	90	<u>0,87</u>	-	78	-	-	-	-
20	& 6500-1-202/1	Скоба 5 мм.даметр крепёжного отверстия 6, 5мм однолапкова	шт	2000	<u>6,38</u>	-	12760	-	-	-	-
21	& 6500-1-202/2	BIERBAN Анкер 6x40/4	шт	2000	<u>2,81</u>	-	5620	-	-	-	-
22	& 6500-1-203/1	Проволока сталева д1	м	3200	<u>3,47</u>	-	11104	-	-	-	-
23	& 6500-1-294/1	Дюбель з ударним шурупом 6.0/40	шт	6500	<u>0,50</u>	-	3250	-	-	-	-
24	KB21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	12,02	<u>3905,17</u>	-	46940	46940	-	<u>32,8000</u>	<u>394,26</u>
25	& 8000-1-86-2Б/3	Короб з напрямними TA-GN 60X40 W0	м	2	<u>213,28</u>	-	427	-	-	-	-
26	& 8000-1-86-2Б/1	Короб LHD 40x20	м	200	<u>40,47</u>	-	8094	-	-	-	-
27	& 8000-1-86-2Б/2	TMC 22x10 Мініканал, довжина 2000 мм, білий RAL 9016	м	1000	<u>45,08</u>	-	45080	-	-	-	-
28	KM10-698-1	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	30	<u>88,39</u>	-	2652	2652	-	<u>0,8000</u>	<u>24</u>
29	& 3000-363-224/1	Коробка вогнестійка розподільча Vellez KBP 01/30	шт	30	<u>410,96</u>	-	12329	-	-	-	-
		Разом прями витрати по розділу 1					658245	446257	<u>5463</u>		<u>3858,67</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					658245		2599		21,33
		в тому числі:					206525				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					448856				
		всього заробітна плата, грн.					201305				
		Загальновиробничі витрати, грн.					325,54				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					62926				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					859550				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по розділу 1					859550				
		Розділ 2. СО									
30	KM8-146-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг	100 м	17,85	<u>2452,35</u>	<u>112,83</u>	43774	41760	<u>2014</u>	<u>19,2000</u>	<u>342,72</u>
					2339,52	53,74			959	0,4410	7,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	& 2000-383-10/3	Кабель з мідною жилою ПВХ ізоляцією NHXН FE180/E30	м	25	<u>46,30</u>	-	1158	-	-	-	-
32	& 2000-383-10/2	Кабель вогнестійкий JE-H(St)H...Bd FE180/E30 1x2x0,8	м	1760	<u>12,57</u>	-	22123	-	-	-	-
33	& 6500-1-202/3	Стяжки кабельні нейлонові	шт	60	<u>0,87</u>	-	52	-	-	-	-
34	& 6500-1-203/1	Проволока сталева д1	м	1200	<u>3,47</u>	-	4164	-	-	-	-
35	& 6500-1-202/1	Скоба 5 мм.даметр крепёжного отверстия 6, 5мм однолапкова	шт	6200	<u>6,38</u>	-	39556	-	-	-	-
36	& 6500-1-202/2	BIERBAN Анкер 6x40/4	шт	6200	<u>2,81</u>	-	17422	-	-	-	-
37	& 6500-1-294/1	Дюбель з ударним шурупом 6.0/40	шт	3000	<u>0,50</u>	-	1500	-	-	-	-
38	KM10-698-1	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	10	<u>88,39</u>	-	884	884	-	<u>0,8000</u>	8
39	& 3000-363-224/1	Коробка вогнестійка розподільча Vellez KBP 01/30	шт	10	<u>410,96</u>	-	4110	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					134743	42644	<u>2014</u>		<u>350,72</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					134743		959		7,87
		в тому числі:					90085				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					43603				
		всього заробітна плата, грн.					20497				
		Загальновиробничі витрати, грн.					34,64				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6696				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					155240				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по розділу 2					155240				
		Розділ 3. Пусконаагоджувальні роботи									
40	ПЖ5-55	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач ручний контактний	шт	18	<u>118,86</u>	-	2139	2139	-	<u>0,7100</u>	<u>12,78</u>
					118,86	-			-	-	-
41	ПЖ5-53	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач світловий	шт	34	<u>1319,19</u>	-	44852	44852	-	<u>7,8800</u>	<u>267,92</u>
					1319,19	-			-	-	-


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	ПЖ5-52	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач тепловий	шт	40	301,34	-	12054	12054	-	1,8000	72
43	ПЖ5-52	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач димовий	шт	436	301,34	-	131384	131384	-	1,8000	784,8
44	ПЖ5-40	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 10 до 20, за перший шлейф (Tiras PRIME A)	шт	1	11655,08	-	11655	11655	-	69,6200	69,62
45	КП2-11-4	Модуль зв'язку з апаратурою передачі даних (Комунікатор M-GSM)	шт	1	3849,97	-	3850	3850	-	23,0000	23
		Разом прямі витрати по розділу 3					205934	205934	-		1230,12
		Разом будівельні роботи, грн.					205934				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					205934				
		Загальновиробничі витрати, грн.					78833				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					107,02				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					20688				
		Всього будівельні роботи, грн.					284767				

		Всього по розділу 3					284767				
		Разом прямі витрати по кошторису					998922	694835	7477		5439,51
		Разом будівельні роботи, грн.					998922		3558		29,2
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					296610				
		всього заробітна плата, грн.					698393				
		Загальновиробничі витрати, грн.					300635				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					467,2				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					90310				
		Всього будівельні роботи, грн.					1299557				

		Всього по кошторису					1299557				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					5935,91				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Кошторисна заробітна плата, грн.						788703				

Склав Інженер з кошторисної документації Е.Д.Шандра 
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів ГПІ Б.О.Шевченко 
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]