

Капітальний ремонт даху, фасаду, системи опалення (термомодернізації) ліцею №18 (ЗОШ №6) на вул. Комарова, 26-в в м.Чернівці
40-30-05/23

**Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01
на Огорожа
Благоустрій**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 2556,759 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 5,8837 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 435,261 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "13 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Огорожа											
1	KP18-70-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Дрібний ремонт металевих огорож	м2	1002	<u>101,23</u> 88,65	<u>12,58</u> 0,47	101432	88827	<u>12605</u> 471	<u>1,3160</u> 0,0063	<u>1318,63</u> 6,31
2	KP2-1-4	Розбирання бутобетонних фундаментів (огорожі)	1 м3	115	<u>2044,95</u> 598,01	<u>1446,94</u> 371,83	235169	68771	<u>166398</u> 42760	<u>8,9900</u> 5,0491	<u>1033,85</u> 580,65
3	KP20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	1,8975	<u>3116,64</u> 200,52	<u>2916,12</u> 681,36	5914	380	<u>5534</u> 1293	<u>3,3100</u> 8,5540	<u>6,28</u> 16,23
4	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км	т	189,75	<u>287,76</u> -	<u>287,76</u> 34,14	54602	-	<u>54602</u> 6478	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 77,99
5	KB6-1-14	Улаштування фундаментів стовпів бутобетонних	100м3	0,195	<u>325367,30</u> 48522,02	<u>-</u> -	63447	9462	<u>-</u> -	<u>702,2000</u> -	<u>136,93</u> -
6	& C1633-89-2 варіант 2	Стовпи металеві погрунтовані та пофарбовані розміром 80x60 мм, L=2,3 м	шт	265	<u>1098,68</u> -	<u>-</u> -	291150	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& С113-82-1-22 варіант 2	Заглушка	шт	265	<u>35,22</u>	-	9333	-	-	-	-
8	КБ10-44-8	Улаштування огорожі ґратчастої висотою до 2 м при установлених стовпах	100м2	11,3475	<u>11692,90</u> 9416,95	<u>2253,92</u> 800,74	132685	106859	<u>25576</u> 9086	<u>136,2800</u> 8,2950	<u>1546,44</u> 94,13
9	& С111-870-ИНБ5-С варіант 5	Огорожа INDUSTRY 20X20MM/1,0MM 1, 70M/2,50M ОЦ.+ПП 2500x1700 h	шт	267	<u>4871,82</u>	-	1300776	-	-	-	-
10	КБ10-45-4	Улаштування хвіртки ґратчастих висотою до 2 м з установленням стовпів	100м2	0,068	<u>127044,67</u> 31423,25	<u>33,26</u> 6,23	8639	2137	<u>2</u> -	<u>476,7600</u> 0,0854	<u>32,42</u> 0,01
11	& С121-650-3 варіант 2	Хвіртки "INDUSTRY" 1,70м/1,00м 20x20мм/0,7мм/105мм	шт	4	<u>8545,00</u>	-	34180	-	-	-	-
12	КБ10-46-4	Улаштування воріт ґратчастих висотою до 2 м з установленням стовпів	100м2	0,17	<u>113761,37</u> 27959,02	<u>8218,19</u> 1843,87	19339	4753	<u>1397</u> 313	<u>424,2000</u> 19,1124	<u>72,11</u> 3,25
13	& С121-650-3 варіант 3	ВОРОТА РОЗПАШНІ INDUSTRY 40X20MM/105MM 1,70M/5,00M ОЦ.+ПП	шт	2	<u>27606,90</u>	-	55214	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							2311880	281189	<u>266114</u> 60401		<u>4146,66</u> 778,57
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							2311880				

Всього по розділу 1							2513232				
Відділ 1. Завершувальні роботи											
14	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	189,75	<u>98,75</u> 98,75	-	18738	18738	-	<u>1,6300</u>	<u>309,29</u>
15	С311-5-М	Перевезення сміття до 5 км	т	189,75	<u>62,98</u>	<u>62,98</u> 8,22	11950	-	<u>11950</u> 1560	- 0,0990	- 18,79
Разом прямі витрати по відділу 1							30688	18738	<u>11950</u> 1560		<u>309,29</u> 18,79
Разом будівельні роботи, грн.							30688				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					20298 12839 39,37 4583 43527				
		----- Всього по відділу 1					43527				
		Разом прями витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2342568 2342568 1764577 361888 214191 630,39 73373 2556759	299927	<u>278064</u> 61961		<u>4455,95</u> 797,36
		----- Всього по кошторису					2556759				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					5883,7 435261				

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]