

Будівництво амбулаторії загальної практики - сімейної медицини по вул. Івана Франка в с. Косів Чортківського району Тернопільської області. Коригування 16004-25

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на будівельні роботи
Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 450,336 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,12261 тис. люд. год.
Кошторисна заробітна плата 128,867 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд. год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Металопластикова перегородка											
1	КБ10-28-3	Заповнення прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,1175	<u>16471,06</u> 6995,78	<u>4788,94</u> 1572,56	1935	822	<u>563</u> 185	<u>59.8800</u> 10,2300	<u>7.04</u> 1,20
2	С123-33 варіант 1	Блоки перегородок металопластикові	м2	11,75	<u>5816,43</u> -	<u>-</u> -	68343	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 1							70278	822	<u>563</u> 185		<u>7.04</u> 1,20
Разом будівельні роботи, грн.							70278				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							68893				
всього заробітна плата, грн.							1007				
Загальновиробничі витрати, грн.							7028				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд. год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					77306				
		Всього по розділу 1					77306				
		Розділ 2. Опорядження внутрішнє									
		Стеля армстронг									
3	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	2,0989	<u>1892.95</u>	-	3973	3973	-	<u>16.7800</u>	<u>35.22</u>
					1892,95	-			-	-	-
4	С111-950 варіант 1	Плити армстронг	шт	109	<u>155.22</u>	-	16919	-	-	-	-
		пимітка: плити в кількості 181,44м2 є у замовника			-	-			-	-	-
		СТІНИ									
5	КБ15-46-6	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	0,3472	<u>21686.10</u>	<u>317.86</u>	7529	4668	<u>110</u>	<u>112.4200</u>	<u>39.03</u>
					13445,43	273,90			95	2,6322	0,91
6	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	5,6787	<u>9881.97</u>	<u>6.19</u>	56117	49212	<u>35</u>	<u>76.8200</u>	<u>436.24</u>
					8666,06	5,47			31	0,0444	0,25
7	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	1022	<u>16.20</u>	-	16556	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
8	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	5,6787	<u>2577.12</u>	<u>4.64</u>	14635	14589	<u>26</u>	<u>21.4800</u>	<u>121.98</u>
					2569,01	4,10			23	0,0333	0,19
9	С111-2015-5	Шпаклівка полімерна фінішна Ceresit СТ 127	кг	1022	<u>34.32</u>	-	35075	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
10	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування відкоси	100м2	5,6787	<u>20953.31</u>	<u>1.55</u>	118988	24414	<u>9</u>	<u>38.1100</u>	<u>216.42</u>
					4299,19	1,37			8	0,0111	0,06
11	КБ15-51-1	Штукатурення дверних плоских косяків по каменю і бетону	100м2	0,105	<u>48080.73</u>	<u>298.61</u>	5048	3473	<u>31</u>	<u>260.7800</u>	<u>27.38</u>
					33074,73	264,06			28	2,1423	0,22
12	КБ15-182-1	Шпаклювання дверних відкосів мінеральною шпаклівкою	100м2	0,105	<u>9881.97</u>	<u>6.19</u>	1038	910	<u>1</u>	<u>76.8200</u>	<u>8.07</u>
					8666,06	5,47			1	0,0444	-
13	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	19	<u>16.20</u>	-	308	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
14	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,105	<u>2577.12</u>	<u>4.64</u>	271	270	-	<u>21.4800</u>	<u>2.26</u>
					2569,01	4,10			-	0,0333	-
15	С111-2015-5	Шпаклівка полімерна фінішна Ceresit СТ 127	кг	19	<u>34.32</u>	-	652	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування відкосів полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,2683	<u>20953.31</u> 4299,19	<u>1,55</u> 1,37	5622	1153	<u>-</u> -	<u>38,1100</u> 0,0111	<u>10,22</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					282731	102662	<u>212</u> 186		<u>896.82</u> 1,63
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					282731 179857 102848 28271 - - 311002				
		Всього по розділу 2					311002				
17	КБ13-74-1	Розділ 3. Перекриття горища Нанесення механізованим способом в один шар покриття з вогнезахисного матеріалу на горизонтальні і вертикальні поверхні дерев'яних конструкцій	100м2	4,14	<u>4926.51</u> 3784,61	<u>1137.48</u> 78,67	20396	15668	<u>4709</u> 326	<u>32,7700</u> 0,6638	<u>135.67</u> 2,75
18	КБ13-74-3	На кожний наступний шар нанесення механізованим способом покриття з вогнезахисного матеріалу додавати до норми 13-74-1	100м2	4,14	<u>2599.76</u> 1738,12	<u>857.75</u> 59,31	10763	7196	<u>3551</u> 246	<u>15,0500</u> 0,5004	<u>62.31</u> 2,07
19	С1113-6 варіант 1	Вогнезахисна фарба біофлейн	т	0,188	<u>77867.62</u> -	<u>-</u> -	14639	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					45798	22864	<u>8260</u> 572		<u>197.98</u> 4,82
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					45798 14674 23436 4580 - -				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					50378				
		Всього по розділу 3					50378				
		Розділ 4. Інші роботи									
		пандус									
20	КБ9-29-1	Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею	1т	0,034	<u>12424,97</u> 5402,22	<u>6351,14</u> 2377,71	422	184	<u>216</u> 81	<u>46.2400</u> 16,0249	<u>1,57</u> 0,54
21	КБ9-30-1	Монтаж площадок із настилом і огорожею з листової, рифленої, просічної і круглої сталі	1т	0,121	<u>12959,15</u> 6556,78	<u>5715,31</u> 1737,45	1568	793	<u>692</u> 210	<u>57.4400</u> 11,6206	<u>6,95</u> 1,41
22	КБ9-71-1	Виготовлення монорейок, балок та інших подібних конструкцій промислових будівель	1т	0,034	<u>5984,47</u> 4458,69	<u>1282,20</u> 123,03	203	152	<u>44</u> 4	<u>37.2800</u> 1,0390	<u>1,27</u> 0,04
23	С111-1839	Швелери N16-24 із сталі марки 18сп	т	0,034	<u>64255,66</u> -	<u>-</u> -	2185	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	КР12-54-4	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	100м2	0,011	<u>18341,29</u> 13785,38	<u>-</u> -	202	152	<u>-</u> -	<u>122.2000</u> -	<u>1,34</u> -
25	С111-1111	Рифлений прокат гарячекатаний в листах з обрізними кромками ромбічного рифлення із сталі марки С235, ширина понад 1 до 1,9 м, товщина основи листа 4 мм	т	0,121	<u>49685,81</u> -	<u>-</u> -	6012	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					10592	1281	<u>952</u> 295		<u>11,13</u> 1,99
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10592 8359 1576 1058 - -				
		Всього будівельні роботи, грн.					11650				
		Всього по розділу 4					11650				
		Разом прямі витрати по кошторису					409399	127629	<u>9987</u> 1238		<u>1112,97</u> 9,64
		Разом будівельні роботи, грн.					409399				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					271783 128867 40937 - - 450336				
		----- Всього по кошторису					450336				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					1122,61 128867				

Склав _____ Г.Лапцун
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ В.Байко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]