

·
·

**Реставрація Будинку офіцерів з пристосуванням під інтерактивний простір освіти і науки «Музей науки» на вул.
Винниченка, 8 у м. Луцьку Волинської області**

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА

039/2023-К - ЗК

Том 7

2023 р.

**Реставрація Будинку офіцерів з пристосуванням під інтерактивний простір освіти і науки «Музей науки» на вул.
Винниченка, 8 у м. Луцьку Волинської області**

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА

039/2023-К - ЗК

Том 7

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту (Головний архітектор проекту)



2023 р.

1. Пояснювальна записка
2. Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва
3. Підсумкові вартісні параметри
4. Кошторисні розрахунки на окремі види витрат
5. Розрахунок кошторисного прибутку
6. Розрахунок коштів на покриття адміністративних витрат будівельних організацій
7. Відомість ресурсів
8. Кошторис на вишукувальні роботи
9. Кошторис на проектні роботи

Стор.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА**Реставрація Будинку офіцерів з пристосуванням під інтерактивний простір освіти і науки «Музей науки» на вул. Винниченка, 8 у м. Луцьку Волинської області**

Будівництво розташоване на території області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування, технологічних трубопроводів, контроль якості зварних з'єднань. КНУ РЕКНму;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на реставраційно-відновлювальні роботи. КНУ РЕКНрв;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на пусконаладжувальні роботи. КНУ РЕКНпн;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Перевезення ґрунту і сміття;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Мінрегіонбуду України .

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1.	Відсоток для визначення ліміту коштів на утримання служби замовника, Настанова [4.32]	0,35	%
2.	Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду, Настанова [4.32]	1,50	%
3.	Показник витрат на покриття ризиків усіх учасників будівництва, Настанова [4.40]	2,50	%
4	Кошти на покриття витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, визначені з розрахунку закінчення будівництва у		
..			
5.	Прогнозний рівень інфляції в будівництві першого року будівництва, коефіцієнт, Настанова [4.41]	1,140	
6.	Показник для визначення розміру кошторисного прибутку (див.графу 8 Кошторисного розрахунку №П130), Настанова [4.38]	6,60	грн./люд.год
7.	Показник для визначення розміру адміністративних витрат (див.графу 8 Кошторисного розрахунку №П147), Настанова [4.39]	3,89	грн./люд.год

Загальна кошторисна трудомісткість	257,13776	тис.люд.год

Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах	230,366	тис.люд.год

Загальна кошторисна заробітна плата	20687,483	тис.грн.

Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості:

Тарифна сітка для будівельних, монтажних і ремонтних робіт при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 172,67 люд.год та розряді робіт 3,8	12558,80	грн.

Тарифна сітка для пусконаладжувального персоналу при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 171,17 люд.год та розряді робіт 4	12854,87	грн.

Всього за зведеним кошторисним розрахунком:	131498,406	тис.грн.

у тому числі:

будівельні роботи -	90463,367	тис.грн.

вартість устаткування -	15403,595	тис.грн.

19 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)
інші витрати -
податок на додану вартість -


- 5 -

18_СД_ЗКР
3890,287 тис.грн.
21741,157 тис.грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав:



Перевірив:



(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 131498,406 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " _____ 20__ р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

**Реставрація Будинку офіцерів з пристосуванням під інтерактивний простір освіти і науки «Музей науки» на вул. Винниченка, 8 у м. Луцьку
Волинської області**

Складений за поточними цінами станом на 1 листопада 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
1	02-01	Реставрація Будинку офіцерів з пристосуванням під інтерактивний простір освіти і науки [КОРПУС 1]	38114,389	9263,267	-	47377,656
2	02-02	Реставрація Будинку офіцерів з пристосуванням під інтерактивний простір освіти і науки [КОРПУС 2]	11625,593	1729,762	-	13355,355
3	02-03	Реставрація Будинку офіцерів з пристосуванням під інтерактивний простір освіти і науки [КОРПУС 3]	8522,174	1217,148	-	9739,322
4	02-04	Реставрація Будинку офіцерів з пристосуванням під інтерактивний простір освіти і науки [КОРПУС 4]	16988,154	1091,719	-	18079,873
		Разом по главі 2:	75250,310	13301,896	-	88552,206

1	2	3	4	5	6	7
5	07-01	Глава 7. Благоустрій та озеленення території Благоустрій та озеленення території	849,568	-	-	849,568
		Разом по главі 7:	849,568	-	-	849,568
		Разом по главах 1-7:	76099,878	13301,896	-	89401,774
		Разом по главах 1-8:	76099,878	13301,896	-	89401,774
		Разом по главах 1-9:	76099,878	13301,896	-	89401,774
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
6	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (0,35 %)	-	-	312,906	312,906
7	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	1341,027	1341,027
		Разом по главі 10:	-	-	1653,933	1653,933
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
8	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	952,962	952,962
9	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	114,198	114,198
10	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	98,500	98,500
		Разом по главі 12:	-	-	1165,660	1165,660
		Разом по главах 1-12:	76099,878	13301,896	2819,593	92221,367
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	1696,537	-	-	1696,537
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	1000,204	1000,204
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	1902,497	332,547	70,490	2305,534
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	10764,455	1769,152	-	12533,607
		Разом	90463,367	15403,595	3890,287	109757,249
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	21741,157	21741,157

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	90463,367	15403,595	25631,444	131498,406

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу



ПІДСУМКОВІ ВАРТІСНІ ПАРАМЕТРИ

Реставрація Будинку офіцерів з пристосуванням під інтерактивний простір освіти і науки «Музей науки» на вул. Винниченка, 8 у м. Луцьку Волинської області

Ідентифікатор	НАЙМЕНУВАННЯ ПІДСУМКОВИХ ВАРТІСНИХ ПАРАМЕТРІВ	Значення
1	2	3
П114	Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком, тис. грн.	131498,40600
П14С	Всього за зведеним кошторисним будівельних робіт (з урахуванням гірничих), тис грн	90463,36700
П14О	Всього за зведеним кошторисним устаткування, меблів та інвентарю, тис. грн	15403,59500
П14П	Всього за зведеним кошторисним інших витрат, тис. грн	25631,44400
П14	Всього по зведеному кошторисному розрахунку, тис. грн.	131498,40600
П17	Разом за відрахуванням зворотніх сум, тис. грн.	131498,40600
П13	Вартість будівництва без урахування ПДВ, тис. грн.	109757,24900
П9	Вартість будівництва з урахуванням кошторисного прибутку, адміністративних витрат, ризику та інфляції, тис. грн.	109757,24900
П12	Вартість будівництва без урахування ПДВ, єдиного податку та вартості устаткування поставки замовника (вартість матеріалів поставки замовника і вартість матеріалів, що повертаються, - у тому числі), тис. грн.	109754,50600
П8	Разом по главах 1-12, тис. грн.	92221,36700
П711	Разом по главах 1-12, будівельні роботи, тис.грн.	76099,87800
П713_ТУП	Разом по главах 1-9, технологічне устаткування підрядника тис.грн.	0
П713_ТУ	Разом по главах 1-9, технологічне устаткування, тис.грн.	0
П713	Разом по главах 1-9, устаткування, тис.грн.	13301,89600
П7	Разом по главах 1-12, інші витрати, тис. грн.	2819,59300
П715	Разом по главах 1-12, гірничі роботи, тис.грн.	0
П306	Вартість проектно-вишукувальних робіт, тис. грн.	952,96200
П10	Будівельні роботи з урахуванням кошторисного прибутку по главах 1 - 13, тис. грн.	90463,36700
П10Г	Гірничі роботи з урахуванням кошторисного прибутку по главах 1 - 13, тис. грн.	0
П6	Інші витрати по главах 1-9, тис. грн.	0
П4	Будівельні роботи по главах 1-8, тис. грн.	76099,87800
П23	Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн.	76099,87800
П23Г	Гірничі роботи по главах 1-9, тис. грн.	0
П22Г	Гірничі роботи по главах 1-8, тис. грн.	0
П1-7С	Будівельні роботи по главах 1-7, тис. грн.	76099,87800
П1-7Г	Гірничі роботи по главах 1-7, тис. грн.	0
П22Д	Загальношахтні витрати по будові, тис. грн.	0
П1	Будівельні роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	76099,87800
П1Г	Гірничі роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П3	Вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	13301,89600
П3001	Вартість устаткування, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П234	Вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	13299,15300

1	2	3
П234001	Вартість устаткування поставки підрядника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П21_1	Прямі витрати по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	66437,97900
П21	Прямі витрати і вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	79739,87500
П27	Вартість експлуатації машин по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	759,43600
П27001	Вартість експлуатації машин, що неоподаткована ПДВ (із ПВР) , тис. грн.	0
П58	Вартість експлуатації машин по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	0
П24	Амортизаційні відрахування на повне відновлення машин, тис. грн.	24,44800
П41Г	Вартість експлуатації машин у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П62	Вартість експлуатації машин поставки замовника, тис. грн.	0
П62001	Вартість експлуатації машин - витрати замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР) , тис. грн.	0
П62Б	Амортизаційні відрахування в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П206	Частини, що швидко зношуються, в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	23,68182
П62В	Частини, що швидко зношуються, в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П207	Енергоносії та гідравл. рідина в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	331,08007
П62Г	Енергоносії та гідравл. рідина в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П209	Мастильні матеріали в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	53,98302
П62Д	Мастильні матеріали в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П208	Ремонт і податки в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	58,00131
П62Е	Ремонт і податки в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П210	Перебазування в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	24,25853
П62Ж	Перебазування в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П211	Інші витрати в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	0
П62И	Інші витрати в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П752	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	230,87900
П62А	Заробітна плата в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П72	Загальна кошторисна заробітна плата, тис. грн.	20687,48300
П30	Заробітна плата робітників-будівельників і монтажників по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	17367,90100
П51	Заробітна плата робітників-будівельників і монтажників по главах 8-9, тис. грн.	0
П52	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9, тис. грн.	0
П43Г	Заробітна плата робітників у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П32	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	230,87900
П44Г	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П730	Заробітна плата у прямих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	17598,78000
П751	Заробітна плата у прямих витратах по главах 8-9, тис. грн.	0
П35	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиборничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	3088,70300
П42С	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиборничих витратах у будівельних роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	3088,70300

1	2	3
П45Г	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П11В	Розрахункова кошторисна заробітна плата у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд, тис. грн.	0
П11Г	Розрахункова кошторисна заробітна плата у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. грн.	0
П11Д	Розрахункова кошторисна заробітна плата у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. грн.	0
П29В	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П30С	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у будівельних роботах, тис. грн.	0
П30Г	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у гірничих роботах, тис. грн.	0
П49В	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0
П29Д	Заробітна плата у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	1,67800
П49Д	Заробітна плата у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0
П11А	Усереднена вартість людино-години у загальновиробничих витратах, грн./люд. год.	115,37000
П11Б	Усереднена вартість людино-години за розрядом робіт, що виконується, 3,8, грн./люд. год.	72,73000
П28	Вартість матеріалів по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	48310,64200
П28001	Вартість матеріалів, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П54	Вартість матеріалів по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	0
П29	Транспортні витрати у вартості матеріалів по об'єктах глав 1-7, тис. грн.	1120,84600
П49	Транспортна складова в загальній вартості матеріалів, тис. грн.	1135,67026
П29А	Вартість перевезення будівельних вантажів власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П49А	Вартість перевезення будівельних вантажів власними силами по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0
П499	Заготівельно-складські витрати в загальній вартості матеріалів, тис. грн.	1052,33613
П26	Вартість матеріалів поставки замовника, тис. грн.	0
П26001	Вартість матеріалів поставки замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П39Г	Вартість матеріалів у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П25	Зворотні суми, тис. грн.	0
П7743	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт, тис. грн.	0
П774П	Прибуток, тис. грн.	1696,53700
П771П	Прибуток - будівельні роботи, тис. грн.	1696,53700
П775П	Прибуток - гірничі роботи, тис. грн.	0
П774А	Адміністративні витрати, тис. грн.	1000,20400
П774І	Підсумкове значення розміру інших витрат, врахованих у складі УПВ, тис.грн.	0
П131Р	Ризики усіх учасників будівництва - будівельні роботи, тис.грн.	1902,49700
П133Р	Ризики усіх учасників будівництва - устаткування, тис.грн.	332,54700
П134Р	Ризики усіх учасників будівництва - інші витрати, тис.грн.	70,49000
П135Р	Ризики усіх учасників будівництва - гірничі роботи, тис.грн.	0
П451И	Інфляція - будівельні роботи, тис.грн.	10764,45500
П453И	Інфляція - устаткування, тис.грн.	1769,15200

1	2	3
П455И	Інфляція - гірничі роботи, тис.грн.	0
П1415	Податки, збори, обов'язкові платежі (крім ПДВ), тис.грн.	0
П154Н	Податок на додану вартість, тис.грн.	21741,15700
П774	Загальновиробничі витрати - усього, тис. грн.	9661,89900
П34	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	9661,89900
П53	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт по главах 8-9, тис. грн.	0
П42Г	Загальновиробничі витрати у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П73П	Загальна кошторисна трудомісткість пусконаладжувальних робіт, тис. люд. год.	0,09893
П73	Загальна кошторисна трудомісткість, тис. люд. год.	257,13776
П731	Витрати труда у прямих витратах по об'єктах глав 1-7 та інших об'єктах глави 9, тис. люд. год.	230,36575
П731Г	Загальна кошторисна трудомісткість гірничих робіт за підсумком глав 1-7, тис. люд. год.	0
П731Д	Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-7, тис. люд. год.	257,13776
П731Е	Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-8, тис. люд. год.	257,13776
П731И	Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П755	Витрати труда у прямих витратах по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П736	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	26,77201
П31	Витрати труда робітників-будівельників і робітників-монтажників по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	227,28665
П46Г	Витрати труда робітників (крім машиністів) у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П260	Трудовитрати в експлуатації машин, тис. люд. год.	3,07910
П62К	Трудовитрати замовника в експлуатації машин і механізмів, тис. люд. год.	0
П33	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	3,07910
П47Г	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П55	Витрати труда робітників-будівельників і робітників-монтажників по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П55Г	Витрати труда робітників (крім машиністів) у гірничих роботах по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П56	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартості будівельних робіт, тис. люд. год.	0
П56Г	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартості гірничих робіт, тис. люд. год.	0
П36	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	26,77201
П48Г	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П57	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П57Г	Витрати труда на проведення ремонту і підтримки гірничих виробок у період будівництва, тис. люд-год.	0
П11Е	Розрахункова кошторисна трудомісткість у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд, тис. люд. год.	0
П11И	Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. люд. год.	0

1	2	3
П11К	Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. люд. год.	0
СС986	Трудовитрати об'єктних кошторисів на інші витрати 9-ї глави, тис.люд. год	0
П11Л	Трудовитрати, що задані в решті інших БМР, тис.люд. год	0
П10М	Трудомісткість прямих витрат за видом робіт: монтаж технологічних трубопроводів та технологічного устаткування, тис. люд. год.	0
П10П	Трудомісткість прямих витрат за видом робіт: пусконаладжувальні роботи, тис. люд. год.	0,09100
П29Б	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П31С	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у будівельних роботах, тис. люд. год.	0
П31Г	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у гірничих роботах, тис. люд. год.	0
П31П	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у інших роботах, тис. люд. год.	0
П49Б	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 8-9, тис. люд. год.	0
П29Г	Трудомісткість у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,02039
П49Г	Трудомісткість у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 8-9, тис. люд. год.	0
П37	Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками і робітниками-монтажниками, розряд	4,20000
П38	Середній розряд робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, розряд	4,00000
П15	Середньозважений показник для визначення ліміту коштів на тимчасові будівлі і споруди, %	0
П16	Середньозважений показник для визначення ліміту коштів на зимове подорожчання, %	0
П19	Середньозважений показник розміру коштів на покриття ризиків, %	2,50000
П300	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, тис.грн.	4825,47500
П301	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування без урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травм і внеску до Пенсійного фонду від допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням (підсумок графи 10 таблиці розрахунку загальновиробничих витрат), тис.грн.	4551,25900
П302	Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травм, тис.грн.	196,86300
П303	Внесок до Пенсійного фонду від допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, тис.грн.	0
П304	Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат (блок III ЗВВ), тис.грн.	1747,72100
П305	Додатковий податковий збір для відрахувань за другим блоком загальновиробничих витрат на обов'язкове державне пенсійне страхування, пов'язаний з доставкою та виплатою пільгової пенсії, тис. грн.	77,35300
П246	Вартість перевезення ґрунту і сміття (із ПВР), тис. грн.	14,72926
П246001	Вартість перевезення ґрунту і сміття (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П247	Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), тис. грн.	0
П154001	Підсумкова вартість витрат, що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	1051,46200
П247001	Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П248	Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), тис. грн.	0
П248001	Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П249001	Підсумкова вартість ресурсів (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0

1	2	3
П222	Трудомісткість прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів власними силами, тис. люд. год.	0
П223	Зарплата прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів власними силами, тис. грн.	0
П224	Витрати труда на ремонт і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд. год.	0,01051
П225	Зарплата ремонту і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн.	0,89993
П226	Витрати труда на перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд. год.	0,00376
П227	Зарплата перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн.	0,32075
П228	Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості і розряді робіт 3,8, грн.	12558,80000
П229	Середньомісячна норма тривалості робочого часу, люд. год.	172,67000
П230	Відпускна вартість матеріалів (із ПВР), тис. грн.	46629,13479
П231	Відпускна вартість матеріалів поставки замовника (із ПВР), тис. грн.	0
П232	Вартість транспортних витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн.	736,96290
П233	Вартість заготівельно-складських витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн.	933,68773
П235	Відпускна вартість устаткування (із ПВР), тис. грн.	12799,27000
П235002	Сумарна вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів, тис.грн	0
П236	Відпускна вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	12796,63000
П236002	Вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів поставки підрядника, тис.грн.	0
П237	Вартість транспортних витрат устаткування (із ПВР), тис. грн.	383,98400
П238	Вартість транспортних витрат устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	383,90500
П239	Трудовитрати робітників у транспортних витратах устаткування (з ПВР), тис. люд.год	0
П240	Зарплата робітників у транспортних витратах устаткування (з ПВР), тис. грн.	0
П241	ЗВВ до транспортних витрат устаткування, тис. грн.	0
П242	Вартість заготівельно-складських витрат устаткування (із ПВР), тис. грн.	118,64200
П243	Вартість заготівельно-складських витрат устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	118,61800
П244	Вартість немонтованого устаткування, тис. грн.	0
П99ІВ	Підсумкове значення розміру інших витрат, що враховуються окремо у підсумках Розділу І "Будівельні роботи"	0
П99І	Інфляція на вартість устаткування, що враховується окремо у підсумках Розділу ІІ "Устаткування, меблі та інвентар"	0
П99ПУ	Податок на додану вартість по Розділу ІІ "Устаткування, меблі та інвентар"	0
П99ПБ	Податок на додану вартість по Розділу І "Будівельні роботи"	0
П99ЄПБ	Єдиний податок по Розділу І "Будівельні роботи"	0
П99ЄПУ	Єдиний податок по розділу ІІ "Устаткування, меблі та інвентар"	0

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П130

Кошторисний прибуток**Реставрація Будинку офіцерів з пристосуванням під інтерактивний простір освіти і науки «Музей науки» на вул. Винниченка, 8 у м. Луцьку Волинської області**1. Вихідні дані

п.1.1. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:

$$П73 = 257,13776;$$

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість об'єктів за підсумком глав 1-7, тис.люд.год.:

$$П731Д = 257,13776;$$

п.1.3. Витрати труда працівників, що передбачаються в ЗВВ в об'єктах глав 1-7, тис.люд.год.:

$$П736 - П57 = 26,77201 - 0 = 26,77201;$$

п.1.4. Трудомісткість у тимчасових будівлях і спорудах, тис.люд.год.:

$$П11Е = 0;$$

п.1.5. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год.:

$$П731И = 0;$$

2. Розрахунок

п.2.1. Трудомісткість у прямих витратах (з урахуванням трудомісткості у виготовленні ресурсів власними силами), тис.люд.год.:

$$п1.2 - п1.3 + п1.5 = 257,13776 - 26,77201 + 0 = 230,36575;$$

п.2.2. Трудомісткість в інших роботах, тис.люд.год.:

$$п1.1 - п1.2 - п1.4 = 257,13776 - 257,13776 - 0 = 0;$$

п.2.3. Коефіцієнт, що враховує трудомісткість інших робіт:

$$п2.2 : (п2.1 - п1.5) = 0 : (230,36575 - 0) = 0;$$

Кошторис- ний номер об'єкта	Найменування об'єкта	Трудоміст- кість у прямих витратах, тис.люд.год.	Трудоміст- кість у ЗВВ, тис.люд.год.	Трудоміст- кість у тимча- сових будів- лях і спорудах тис.люд.год.	Трудоміст- кість в інших роботах, тис.люд.год. гр6=гр3хп2.3	Загальна трудомісткість тис.люд.год. гр7=гр3+гр4+ гр5+гр6	Показник кошторисного прибутку, грн./люд.год.	Кошторисний прибуток, тис.грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02-01	Реставрація Будинку офіцерів з пристосуванням під інтерактивний простір освіти і науки [КОРПУС 1] - ремонтні та реставраційні, вартість яких визначається за збірниками №№ 4, 6, 7, 10, 11,16,19, 21 - реставраційно відновлювальні (крім збірників №№ 4, 6, 7, 10, 11,16,19, 21) пусконалагоджувальні роботи	- 91,38191 36,79473 0,09100	- 10,47840 4,41537 0,00793	- - - -	- - - -	- 101,86031 41,21010 0,09893	- 7,65 3,69 1,99	- 779,23137 152,06527 0,19687

1	2	3	4	5	6	7	8	9
02-02	Реставрація Будинку офіцерів з пристосуванням під інтерактивний простір освіти і науки [КОРПУС 2] - ремонтні та реставраційні, вартість яких визначається за збірниками №№ 4, 6, 7, 10, 11,16,19, 21	-	-	-	-	-	-	-
	- реставраційно відновлювальні (крім збірників №№ 4, 6, 7, 10, 11,16,19, 21)	22,66558	2,59527	-	-	25,26085	7,65	193,24550
02-03	Реставрація Будинку офіцерів з пристосуванням під інтерактивний простір освіти і науки [КОРПУС 3] - ремонтні та реставраційні, вартість яких визначається за збірниками №№ 4, 6, 7, 10, 11,16,19, 21	-	-	-	-	-	-	-
	- реставраційно відновлювальні (крім збірників №№ 4, 6, 7, 10, 11,16,19, 21)	12,89760	1,54768	-	-	14,44528	3,69	53,30308
02-04	Реставрація Будинку офіцерів з пристосуванням під інтерактивний простір освіти і науки [КОРПУС 4] - ремонтні та реставраційні, вартість яких визначається за збірниками №№ 4, 6, 7, 10, 11,16,19, 21	-	-	-	-	-	-	-
	- реставраційно відновлювальні (крім збірників №№ 4, 6, 7, 10, 11,16,19, 21)	16,14782	1,83262	-	-	17,98044	7,65	137,55037
07-01	Благоустрій та озеленення території - ремонтні та реставраційні, вартість яких визначається за збірниками №№ 4, 6, 7, 10, 11,16,19, 21	-	-	-	-	-	-	-
	- реставраційно відновлювальні (крім збірників №№ 4, 6, 7, 10, 11,16,19, 21)	9,72098	1,16653	-	-	10,88751	3,69	40,17491
	Благоустрій та озеленення території - ремонтні та реставраційні, вартість яких визначається за збірниками №№ 4, 6, 7, 10, 11,16,19, 21	-	-	-	-	-	-	-
	- реставраційно відновлювальні (крім збірників №№ 4, 6, 7, 10, 11,16,19, 21)	35,87770	4,16937	-	-	40,04707	7,65	306,36009
	Благоустрій та озеленення території - ремонтні та реставраційні, вартість яких визначається за збірниками №№ 4, 6, 7, 10, 11,16,19, 21	-	-	-	-	-	-	-
	- реставраційно відновлювальні (крім збірників №№ 4, 6, 7, 10, 11,16,19, 21)	1,44449	0,17334	-	-	1,61783	3,69	5,96979
	Благоустрій та озеленення території - ремонтні та реставраційні, вартість яких визначається за збірниками №№ 4, 6, 7, 10, 11,16,19, 21	-	-	-	-	-	-	-
	- реставраційно відновлювальні (крім збірників №№ 4, 6, 7, 10, 11,16,19, 21)	3,32351	0,38307	-	-	3,70658	7,65	28,35534
	Благоустрій та озеленення території - ремонтні та реставраційні, вартість яких визначається за збірниками №№ 4, 6, 7, 10, 11,16,19, 21	-	-	-	-	-	-	-
	- реставраційно відновлювальні (крім збірників №№ 4, 6, 7, 10, 11,16,19, 21)	0,02043	0,00243	-	-	0,02286	3,69	0,08435
-----	Разом:	230,36575	26,77201	-	-	257,13776	6,59777	1696,53700

п.2.4. Разом кошторисний прибуток, підрахований від кошторисної трудомісткості по показнику кошторисного прибутку, тис.грн.

1696,537 x ИНП130 = 1696,537 x 1 = 1696,537;

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П147

Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій**Реставрація Будинку офіцерів з пристосуванням під інтерактивний простір освіти і науки «Музей науки» на вул. Винниченка, 8 у м. Луцьку Волинської області****1. Вихідні дані**

п.1.1. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:

$$П73 = 257,13776;$$

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість об'єктів за підсумком глав 1-7, тис.люд.год.:

$$П731Д = 257,13776;$$

п.1.3. Витрати труда працівників, що передбачаються в ЗВВ в об'єктах глав 1-7, тис.люд.год.:

$$П736 - П57 = 26,77201 - 0 = 26,77201;$$

п.1.4. Трудомісткість у тимчасових будівлях і спорудах, тис.люд.год.:

$$П11Е = 0;$$

п.1.5. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год.:

$$П731И = 0;$$

2. Розрахунок

п.2.1. Трудомісткість у прямих витратах, тис.люд.год.:

$$п1.2 - п1.3 + п1.5 = 257,13776 - 26,77201 + 0 = 230,36575;$$

п.2.2. Трудомісткість в інших роботах, тис.люд.год.:

$$п1.1 - п1.2 - п1.4 = 257,13776 - 257,13776 - 0 = 0;$$

п.2.3. Коефіцієнт, що враховує трудомісткість інших робіт:

$$п2.2 : (п2.1 - п1.5) = 0 : (230,36575 - 0) = 0;$$

Кошторис- ний номер об'єкта	Найменування об'єкта	Трудоміст- кість у прямих витратах, тис.люд.-год.	Трудоміст- кість у ЗВВ, тис.люд.-год.	Трудоміст- кість у тимча- сових будів- лях і спорудах тис.люд.-год.	Трудоміст- кість в інших роботах, тис.люд.-год. гр6=гр3хп2.3	Загальна трудомісткість тис.люд.-год. гр7=гр3+гр4+ гр5+гр6	Показник адмінвитрат, грн./люд.-год.	Адміністра- тивні витрати, тис.грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02-01	Реставрація Будинку офіцерів з пристосуванням під інтерактивний простір освіти і науки [КОРПУС 1] (без пусконалагоджувальних робіт)	128,17664	14,89377	-	-	143,07041	3,89	556,54389
02-02	пусконалагоджувальні роботи Реставрація Будинку офіцерів з пристосуванням під інтерактивний простір освіти і науки [КОРПУС 2]	0,09100 35,56318	0,00793 4,14295	- -	- -	0,09893 39,70613	3,26 3,89	0,32251 154,45685
02-03	Реставрація Будинку офіцерів з пристосуванням під інтерактивний простір освіти і науки [КОРПУС 3]	25,86880	2,99915	-	-	28,86795	3,89	112,29633

1	2	3	4	5	6	7	8	9
02-04	Реставрація Будинку офіцерів з пристосуванням під інтерактивний простір освіти і науки [КОРПУС 4]	37,32219	4,34271	-	-	41,66490	3,89	162,07646
07-01	Благоустрій та озеленення території	3,34394	0,38550	-	-	3,72944	3,89	14,50752
	Разом:	230,36575	26,77201	-	-	257,13776	3,88976	1000,20400

п.2.4. Разом адміністративні витрати, тис.грн.:

$$1000,204 \times \text{ИНП147} = 1000,204 \times 1 = 1000,204;$$

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П154

Податок на додану вартість (ПДВ)**1. Вихідні дані**

- п.1.1. Ставка податку на додану вартість (ПДВ), %:
 $C1541 = 20$;
- п.1.2. Ставка податку на додану вартість (ПДВ) для медичних виробів, %:
 $C1621 = 7$;
- п.1.3. Вартість будівництва без урахування ПДВ, тис. грн.:
 $P13 = 109757,249$;
- п.1.4. Підсумкова вартість ресурсів, що неоподаткована ПДВ, тис. грн.:
 $P249001 = 0$;
- п.1.5. Сумарна вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів, тис.грн.:
 $P235002 = 0$;
- п.1.6. Підсумкова вартість витрат, що неоподаткована ПДВ, тис.грн.:
 $P154001 = 1051,462$;
- у тому числі:
- Вартість проектних робіт (П122) = 952,962
- Кошти на здійснення авторського нагляду (П102) = 98,5

2. Розрахунок

- п.2.1. База нарахування ПДВ за ставкою 20 %, тис. грн.:
 $= p1.3 - p1.4 - p1.5 - p1.6 = 109757,249 - 0 - 0 - 1051,462 = 108705,787$;
- п.2.2. Податок на додану вартість (ПДВ), тис.грн.
Інші витрати:
 $= p2.1 \times p1.1 : 100 + p1.5 \times p.1.2 : 100 = 108705,787 \times 20 : 100 + 0 \times 7 : 100 = 21741,157$;

Будова - Реставрація Будинку офіцерів з пристосуванням під інтерактивний простір освіти і науки «Музей науки» на вул. Винниченка, 8 у м. Луцьку Волинської області

**Відомість ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку
вартості об'єкта будівництва**

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	216924,32	76,60			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	4,2				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	10271,33	72,36			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,8				
5		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	91	100,79			
6		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	3058,71	74,94			
7		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,0				
8		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	20,39	82,32			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	26772,01	115,37			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	257137,76				
		Середній розряд робіт	розряд	4,2				
		II. Будівельні машини і механізми						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	11,84021	1064,72			
11	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	37,8005	283,63			
12	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	332,39838	355,95			
13	КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	1,09422	379,31			
14	КБМ201-22	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 7 т	маш. год	4,21289	375,87			
15	КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	10,230424	532,74			
16	КБМ210-1207	Агрегати електронасосні з регулюванням подачі вручну для будівельних розчинів, подача 2 м3/год, напір 150 м	маш. год	31,4216	20,86			
17	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	4,9728	343,23			
18	КБМ234-101	Агрегати фарбувальні високого тиску для фарбування поверхонь конструкцій, потужність 1 кВт	маш. год	426,0127	7,79			
19	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	2,20493	11,66			
20	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш. год	596,0006	136,84			
21	КБМ211-811	Бетонозмішувачі примусової дії пересувні, місткість 250 л	маш. год	2,27034	103,22			
22	КБМ207-153	Бульдозери, потужність 132 кВт [180 к.с.]	маш. год	0,01184	1167,52			
23	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	0,41781	591,87			
24	КБМ212-1560	Віброущільнювачі [віброплити] з бензиновим двигуном легкі, маса до 100 кг	маш. год	3,10415	79,25			
25	КБМ226-3401	Вагонетки шахтні для транспортування гірничої маси по підземним виробкам, місткість кузова 1 м3	маш. год	2,8203	7,49			
26	КБМ233-261	Верстат трубозгинальний гідравлічний	маш. год	3,08173	16,89			
27	КБМ233-1002	Верстати свердлильні	маш. год	0,65446	4,99			
28	КБМ206-248	Експаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,65 м3	маш. год	3,66525	780,46			
29	КБМ206-337	Експаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	10,79678	442,27			
30	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	2,10047	47,04			
31	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	61,52107	86,60			
32	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	655,31793	330,63			
33	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	59,8584	386,14			
34	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	4,19258	53,58			
35	КБМ212-701	Котки дорожні причіпні кулачкові, маса 8 т	маш. год	1,06305	55,63			
36	КБМ212-931	Котки дорожні самохідні ґрунтові, маса 19 т	маш. год	0,02862	1303,19			
37	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	7,15262	460,64			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
38	КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	0,01228	584,69			
39	КБМ215-3101	Котки дорожні самохідні гладкі, маса 5 т	маш. год	1,23408	416,17			
40	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	196,71082	280,47			
41	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	50,42291	334,25			
42	КБМ202-403	Крани козлові при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 32 т	маш. год	0,10486	455,51			
43	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	7,1708	664,95			
44	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	65,54955	643,87			
45	КБМ202-1243	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність до 16 т	маш. год	28,9312	556,39			
46	КБМ202-1244	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність 25 т	маш. год	3,11348	649,56			
47	КБМ209-601	Кущорізи навісні на тракторі з гідравлічним керуванням потужністю 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	0,06741	877,76			
48	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	17,83731	816,47			
49	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	234,76432	6,22			
50	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	1304,20328	5,39			
51	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	13,06363	378,41			
52	КБМ203-851	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 2 т	маш. год	1,51824	494,93			
53	КБМ203-853	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 4 т	маш. год	2,80876	1010,65			
54	КБМ225-2501	Насоси для будівельних розчинів, продуктивність 4 м3/год	маш. год	3,65976	22,69			
55	КБМ219-101	Насосні станції електричні стаціонарні, подача 50 м3/год, напір 50 м	маш. год	0,84	171,61			
56	КБМ203-1090	Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т	маш. год	4,4772	156,63			
57	КБМ203-902	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м	маш. год	22,51326	141,50			
58	КБМ203-901	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 8 м	маш. год	8,436	127,08			
59	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	93,827915	102,19			
60	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	63,6825	97,91			
61	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	8,69268	91,40			
62	КБМ211-901-1	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 150 л	маш. год	42,519133	75,79			
63	КБМ211-902	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 250 л	маш. год	3,65976	89,67			
64	КБМ211-251	Розчинонасос, продуктивність 1 м3/год	маш. год	177,04613	84,67			
65	КБМ211-255	Розчинонасоси, продуктивність 3 м3/год	маш. год	0,3552	93,10			
66	КБМ233-601	Свердлильний пристрій НССВ-6D HIDROSTRESS	маш. год	91,13	56,34			
67	КБМ207-316	Скрепери причіпні [з гусеничним трактором], місткість ковша 3,0 м3	маш. год	0,62609	594,14			
68	КБМ201-311	Трактори на гусеничному ходу, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	0,94615	562,11			
69	КБМ201-312	Трактори на гусеничному ходу, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	0,76248	651,07			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
70	КБМ201-410	Трактори на пневмоколісному ходу, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	0,2116	548,51			
71	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	706,29881	39,93			
72	КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см ²], високий 10 МПа [100 кгс/см ²]	маш. год	284,678	15,47			
73	КБМ233-325	Установки для свердлення отворів в залізобетоні діаметром до 160 мм	маш. год	19,754	100,28			
74	КБМ233-1681	Щітки дорожні навісні на базі трактора	маш. год	0,220035	467,81			
75	С311-15-М	Перевезення сміття до 15 км	т	91	161,86			
<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>								
76	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	24,432261				
77	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м ³	маш. год	20,82156				
78	КБМ211-102	Бадді, місткість 4 м ³	маш. год	17,5168				
79	КБМ270-107	Бензопилка	маш. год	1,0625				
80	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	27,0774				
81	КБМ270-50	Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного	маш. год	30,2148				
82	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	137,032218				
83	КБМ200-61	Гайковерт пневматичний	маш. год	0,5088				
84	КБМ209-200	Граблі чагарникові [без трактора]	маш. год	0,08421				
85	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	0,794444				
86	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	785,9131506				
87	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	6,7634				
88	КБМ203-404	Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т]	маш. год	1,557801				
89	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	5,51638				
90	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	124,0514				
91	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	1003,73979				
92	КБМ270-241	Машина паркетно-шліфувальна	маш. год	140,19896				
93	КБМ270-121	Машини мозаїчно-шліфувальні	маш. год	14,1344				
94	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	2,410857				
95	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	10,906				
96	КБМ233-900	Ножиці листові кривошипні [гільйотинні]	маш. год	0,64961				
97	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	485,191				
98	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	10,44				
99	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	431,568811				
100	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	354,1105568				
101	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	120,5847058				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
102	КБМ200-73	Пилка маятникова для різання металопрокату	маш. год	24,78				
103	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	95,27635				
104	КБМ270-163	Прес ручний	маш. год	14,0702				
105	КБМ209-1400	Розпушувачі причіпні [без трактора]	маш. год	1,3829599				
106	КБМ270-120	Рубанки електричні	маш. год	66,66973				
107	КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш. год	165,896042				
108	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	88,616218				
109	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	55,0425648				
110	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	603,74703				
111	КБМ205-920	Фен для зварювання поліетиленових листів	маш. год	8,7178				
112	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	1250,707465				
				5				
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
113	+&C1511-1-31	6АС100ПН гучномовець	шт	12	336,23	329,58	0,06	6,59
114	C1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,010044	77334,03	75571,77	245,91	1516,35
115	C111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	345,7243	40,84	39,73	0,31	0,80
116	+&C165-395-10	Ізоляційні труби Thermacomact товщиною 13 мм для труб Ф 50х4	мп	147,9	32,69	32,00	0,05	0,64
117	+&C165-395-11	Ізоляційні труби Thermacomact товщиною 13 мм для труб Ф 40х3,5	мп	20,4	28,61	28,00	0,05	0,56
118	+&C165-395-12	Ізоляційні труби Thermacomact товщиною 13 мм для труб Ф 63х4,5	мп	30,6	42,89	42,00	0,05	0,84
119	+&C145-395-37	Ізоляційні труби Thermacomact товщиною 6 мм для труб Ф 32х3	мп	71,4	18,41	18,00	0,05	0,36
120	+&C155-395-4	Ізоляційні труби Thermacomact товщиною 6 мм для труб Ф 16х2	мп	488,58	14,03	13,70	0,05	0,28
121	+&C155-395-5	Ізоляційні труби Thermacomact товщиною 6 мм для труб Ф 20х2	мп	548,76	14,54	14,20	0,05	0,29
122	+&C155-395-37	Ізоляційні труби Thermacomact товщиною 6 мм для труб Ф 26х3	мп	571,2	23,51	23,00	0,05	0,46
123	+&C165-375-11	Ізоляційні труби Thermacomact товщиною 6 мм для труб Ф 40х3,5	мп	15,3	28,61	28,00	0,05	0,56
124	+&C155-436-10	Ізоляція для труб Ф16х4 мм Valrom	мп	77,52	18,53	15,00	3,17	0,36
125	+&C155-436-11	Ізоляція для труб Ф20х5 мм Valrom	мп	97,92	24,65	21,00	3,17	0,48
126	+&C155-436-12	Ізоляція для труб Ф25х3 мм Valrom	мп	57,12	31,79	28,00	3,17	0,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9
127	+&C155-436-14	Ізоляція для труб Ф32х9 мм Valrom	мп	269,28	36,89	33,00	3,17	0,72
128	+&C122-2714-12	Автоматичний вимикач на вводі 320В, 50Гц, Ін=10А	шт	13	836,42	820,00	0,02	16,40
129	+&C171-362-11	Автоматичний вимикач на лінії 220В, 50Гц, Ін=6А	шт	26	530,60	520,00	0,20	10,40
130	+&C155-395-24	Автоматичний розповітрявач	шт	12	214,22	210,00	0,02	4,20
131	C111-3	Азбест хризолітовий, марка П-3-50	т	0,062803	48604,72	47454,57	197,12	953,03
132	C111-20	Азбестовий картон загального призначення [КАОН-1], товщина 2 мм	т	0,02136	48036,98	46785,61	309,47	941,90
133	C111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,00553	348647,15	341614,40	196,53	6836,22
134	+&C1549-455	Акумуляторна батарея 12В 2.2А.Г	шт	1	877,41	860,00	0,21	17,20
135	+&C1549-4	Акумуляторна батарея 7Аг, 12В	шт	14	1071,21	1050,00	0,21	21,00
136	+&C181-368-89	Анемостат А 150 ВРФ	шт	90	218,48	214,00	0,20	4,28
137	+&C181-362-16	Анемостат А 200 ВРФ	шт	246	306,20	300,00	0,20	6,00
138	C111-63	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,00153595	84719,12	79447,31	3610,65	1661,16
139	C111-384-1	Білило густотерте цинкове	т	0,0538752	133396,44	130564,18	216,64	2615,62
140	C111-384	Білило густотерте цинкове МА-011-1	т	0,00328375	133396,38	130564,12	216,64	2615,62
141	C111-386	Білило густотерте цинкове МА-011-1Н	т	0,0070394	113133,52	110698,58	216,64	2218,30
142	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	4,0494	125,18	122,67	0,06	2,45
143	C111-78	Бітуми нафтові покрівельні, марка БНК-45/180	т	0,62803	17168,44	16605,99	225,81	336,64
144	+&C142-526-25	Бітумна ґрунтовка Cerezit CP41	л	96	153,78	150,60	0,16	3,02
145	+&C111-2003-23	Бітумно-полімерна гідроізоляційна емульсія Ceresit CP 43	кг	2688	306,62	300,40	0,21	6,01
146	+C111-1836	Балки двотаврові N16-22 із сталі марки 18сп	т	2,024	52633,69	52098,22	143,66	391,81
147	+C111-1835	Балки двотаврові із сталі марки 18пс	т	0,924528	52868,34	52331,12	143,66	393,56
148	C111-333	Барвник кислотний жовтий К	т	0,0014022	350819,98	343728,42	212,74	6878,82
149	C111-1600	Бензин розчинник	т	0,24155	21779,35	21131,76	220,54	427,05
150	+&C1545-94-13	Блискавкоприймач М-01/15	шт.	4	594,32	582,50	0,17	11,65
151	+&C1545-94-12	Блискавкоприймач М-10/26	шт.	9	1290,47	1265,00	0,17	25,30
152	+&C1549-55-1	Блок живлення БЖ- 2415	шт	4	1326,21	1300,00	0,21	26,00
153	+&C177-1504-5	Блок розеток Hypernet SPP8	шт	10	795,65	780,00	0,05	15,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9
154	+&C129-199-852	Блоки газобетонні марки D500	м3	36,47754	3117,48	2800,00	256,35	61,13
155	C111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,0005748	56855,69	55563,22	177,65	1114,82
156	C111-91	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,5241254	39902,27	38942,22	177,65	782,40
157	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,9379459	68836,38	67339,52	147,13	1349,73
158	C130-39	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм	т	0,21718	38503,48	37553,79	194,72	754,97
159	C130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,0863856	33740,12	32883,83	194,72	661,57
160	C130-41	Болти з гайками та шайбами, діаметр 20-22 мм	т	0,0054	31825,94	31007,18	194,72	624,04
161	+&C142-117-12	Бордюри БР-100.30.15	м	6,5	306,27	300,00	0,26	6,01
162	+&C142-557-12	Бордюри пластикові	м	47	27,09	26,30	0,26	0,53
163	+&C142-1779-12	Бордюри тротуарні БР-100.25.8	м	187,6	143,07	140,00	0,26	2,81
164	+&C180-366-1	Бруківка "Старе місто, сіра/кольорова, товщ. 6 см	м2	453,8745	242,92	210,00	28,16	4,76
165	&C147-179-12	Бруківка гранітна чорна (демонтована)	м2	256,1	-	-	-	-
166	+&C180-366-12	Бруківка сіра/кольорова, товщ. 4 см	м2	23,4	237,82	205,00	28,16	4,66
167	C112-28	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, II сорт	м3	1,3602	9097,56	8815,89	103,29	178,38
168	C112-32	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 150 мм і більше, II сорт	м3	0,89005	10383,07	10076,19	103,29	203,59
169	C1632-13	Бруски електрокорундові	кг	7,722	44,04	42,95	0,23	0,86
170	C112-23	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	1,888345	9383,40	9096,12	103,29	183,99
171	+&C112-23-1	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 50-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	23,2261	9366,96	9080,00	103,29	183,67
172	+C112-24	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, II сорт	м3	1,6808	9367,10	9080,14	103,29	183,67
173	+C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,231866	8469,50	8200,14	103,29	166,07
174	+&C112-45-123	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, перізом 50-30 мм	м3	1,1	8469,36	8200,00	103,29	166,07
175	C147-29	В'язальний дріт	100кг	0,192885	5747,88	5620,81	14,37	112,70
176	+&C188-362-71	Відвід 45 град. 110x2,7 мм	шт	65	153,20	150,00	0,20	3,00
177	+&C155-221-18	Відвід каналізації 45 град. Ф160x3,2	шт	4	210,12	206,00	-	4,12
178	+&C1-221-18	Відвід каналізації 45 град. Ф50x2,7 мм	шт	64	61,20	60,00	-	1,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9
179	+&C1511-523-17	Відеокамера DH-IPC-HDBW3441FP-AS-M	шт	29	3570,06	3500,00	0,06	70,00
180	+&C1511-523-15	Відеокамера DH-IPC-HFW2431SP-S-S2	шт	3	3672,06	3600,00	0,06	72,00
181	+&C1511-122-12	Відеореєстратор DH-NVR5432-Ei	шт	1	23970,06	23500,00	0,06	470,00
182	+&C111-1112-161	Відкидний пандус металевий	к-т	1	23460,17	23000,00	0,17	460,00
183	+&C123-377-15	Відливи шириною 180 мм сталь 0,45 мм	м	160,344	207,34	203,00	0,27	4,07
184	+&C114-10511	Відсів	м3	2,8048	956,13	860,00	77,38	18,75
185	+&C111-888-36	Вікно дерев'яне, подвійний склопакет [інд. виготовлення]	м2	541,0406	12444,02	12200,00	0,02	244,00
186	+&C11-3938-45	Віконний блок внутрішній алюмінієвий, 1200x500(h)	шт	1	5448,43	5340,00	1,60	106,83
187	+&C111-1896-17	Віск	л	11,34	828,47	812,00	0,23	16,24
188	+&C11-3938-17	Вітраж алюмінієвий з дверима внутрішній, скло гартоване 1480x2300(h)	м2	3,404	11058,43	10840,00	1,60	216,83
189	+&C11-3938-22	Вітраж над аркою 1850x940(h)	м2	13,912	11058,43	10840,00	1,60	216,83
190	+&C1126-36-21	Вітрова дошка	мп	14	114,40	112,00	0,16	2,24
191	+&C188-182-16	Вазелін технічний	кг	1,5	153,17	150,00	0,17	3,00
192	C111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	37,034546	3142,11	2885,33	195,17	61,61
193	C111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,000244	12297,16	11853,06	202,98	241,12
194	C1632-20	Вата сіра	кг	3,5055	109,52	107,20	0,17	2,15
195	+&C121-112-19	Велопарковка	шт	4	3417,02	3350,00	0,02	67,00
196	C1630-26	Вентилі прохідні муфтові 15кч18р для води, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 25 мм	шт	3	183,07	179,18	0,30	3,59
197	+&C152-522-12	Вентилятор Квайт 125 з електродвиг. N=0,017 кВт, 1-230V	шт	5	2263,28	2217,00	1,90	44,38
198	+&C121-122-5	Вентилятор Квайт 150 з електродвиг. N=0,019 кВт, 1-230V	шт	3	4335,17	4250,00	0,17	85,00
199	+&C1551-362-1	Вентилятор ТТ Сайлент-М 150 з електродвиг. N=0,052 кВт, n=2508 об/хв, 1-230V	шт	4	9349,52	9166,00	0,20	183,32
200	+&C1881-112-8	Вентилятор ТТ Сайлент-М 315 з електродвиг. N=0,313 кВт, n=2545 об/хв, 1-230V	к-т	2	20910,17	20500,00	0,17	410,00
201	+&C155-2884-48	Верба Хакуро-Нішики h-1.5 м	шт	6	464,12	455,00	0,02	9,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9
202	+&C1-2214-76	Вимикач автоматичний диференційний на лінії 220В І _н =16А, І _в ит=30 мА	шт	88	357,00	350,00	-	7,00
203	+&C122-2214-11	Вимикач автоматичний на вводі 380В І _н =16А	шт	6	571,22	560,00	0,02	11,20
204	+&C188-222-15	Вимикач автоматичний на вводі 380В І _н =20А	шт	7	816,20	800,00	0,20	16,00
205	+&C1-1-112-19	Вимикач автоматичний на вводі 380В І _н =32А	шт	5	979,22	960,00	0,02	19,20
206	+&C113-962-44	Вимикач автоматичний на вводі 380В І _н =40А	шт	1	1040,70	1020,00	0,29	20,41
207	+&C186-967-23	Вимикач автоматичний на вводі 380В І _н =50А	шт	2	1550,73	1520,00	0,32	30,41
208	+&C111-196-17	Вимикач автоматичний на вводі 380В І _н =63А	шт	2	2611,23	2560,00	0,03	51,20
209	+&C155-236-107	Вимикач автоматичний на вводі 380В І _н =80А	шт	1	2958,03	2900,00	0,03	58,00
210	+&C1-2214-73	Вимикач автоматичний на лінії 220В І _н =10А	шт	34	510,02	500,00	0,02	10,00
211	+&C155-236-61	Вимикач автоматичний на лінії 220В І _н =16А	шт	2	571,36	560,00	0,16	11,20
212	+&C17-221-18	Вимикач автоматичний на лінії 220В І _н =25А	шт	8	642,60	630,00	-	12,60
213	+&C1-2214-74	Вимикач автоматичний на лінії 220В І _н =6А	шт	12	530,40	520,00	-	10,40
214	+&C1547-16-84	Вимикач однополюсний схованої установки, 220В, 10А,	шт	152	122,56	120,00	0,16	2,40
215	+&C144-398-96	Випуском для унітазу	шт	21	316,39	310,00	0,19	6,20
216	C111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	172,483	130,48	127,72	0,20	2,56
217	+&C1113-5-K88	Вогнезахисний засіб ANTIFIRE IMREGNAT	кг	655,93	94,04	92,00	0,20	1,84
218	+C142-10-2	Вода	м3	796,3005422	-	-	-	-
219	C1113-266	Водний розчин нітрата та карбоната натрію	м3	2,179637	2513,12	2229,64	234,20	49,28
220	+&C122-236-107	Ворота металеві 2550x3280	к-т	1	21015,23	20600,00	3,17	412,06
221	C1110-177	Втулки ущільнювальні	шт	108,12	16,64	16,29	0,02	0,33
222	C1632-115	Вугілля ковальське	кг	367,24	61,67	60,23	0,23	1,21
223	+C130-889	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних оцинкованих труб для водопостачання, діаметр 25 мм	м	8,5	632,75	620,00	0,34	12,41
224	+C130-892	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних оцинкованих труб для водопостачання, діаметр 50 мм	м	136	459,77	450,00	0,75	9,02
225	+C130-893	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних оцинкованих труб для водопостачання, діаметр 65 мм	м	59	531,43	520,00	1,01	10,42
226	+&C155-395-20	Вузол підключення прохідний HERZ -3000 Ф1/2"xG3/4 1 3767 02	шт	149	694,49	680,00	0,87	13,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9
227	+&C111-186-16	Гідроізоляційний ґрунт KOSTER Polysil TG 500	л	295,525	379,67	372,00	0,23	7,44
228	+&C122-236-12	Гідробар'єр покрівельний	м2	2252,8	33,69	33,00	0,03	0,66
229	+&C155-395-26	Гільза для термометра Ф 15	шт	12	185,66	182,00	0,02	3,64
230	C111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	1,0670436	2536,78	2289,92	197,12	49,74
231	C1545-94	Гак У625	100шт	1,9706	820,95	803,46	1,39	16,10
232	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,8748	30654,64	29909,91	143,66	601,07
233	+C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	1,3181	38968,79	38061,04	143,66	764,09
234	+C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	1,78	39692,36	38770,42	143,66	778,28
235	+C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	2,741944	41206,79	40255,15	143,66	807,98
236	C1545-16	Гвинт латунний М5х15	т	0,00008	30156,22	29371,94	192,98	591,30
237	C111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,0204194	36950,34	36048,17	177,65	724,52
238	C111-116	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 55-120 мм	т	0,0076	36575,84	35681,02	177,65	717,17
239	+&C111-772-75	Гвинти самонарізні	шт	1907,1	1,35	1,30	0,02	0,03
240	C111-1850	Гвинти самонарізні для кріплення профільованого настилу та панелей до несучих конструкцій	т	0,0001119	316225,23	309878,92	145,82	6200,49
241	+&C111-772-453	Гвинти самонарізні, довжина 9 мм	шт	272,61	2,16	2,10	0,02	0,04
242	C111-1849	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35	т	0,00037723	402207,05	394174,82	145,82	7886,41
243	+&C111-1719-8	Геотекстиль	м2	45,67178	57,00	55,83	0,05	1,12
244	+&C1632-102-55	Герметик силіконовий	л	5,67	207,30	203,00	0,24	4,06
245	+&C1-172П	Гермобутил	кг	1143,076	124,98	122,50	0,03	2,45
246	+&C151-112-1	Гнучкі вібровставки ВВГ 1000х500 мм	шт	2	867,17	850,00	0,17	17,00
247	+&C181-886-38	Гнучкі вібровставки ВВГ 250 Ф250 мм	шт	26	279,68	274,00	0,20	5,48
248	+&C181-885-38	Гнучкі вібровставки ВВГ 315 Ф315 мм	шт	14	347,00	340,00	0,20	6,80
249	+&C1881-182-9	Гнучкі вібровставки ВВГ 600х350	шт	2	1785,17	1750,00	0,17	35,00
250	+&C151-552-16	Гнучкі вставки ВВГ 150 Ф150 мм	шт	8	175,64	172,00	0,20	3,44
251	+&C1-2214-12	Гнучкі вставки ВВГ 200 Ф200 мм	шт	2	204,02	200,00	0,02	4,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
252	+&C155-395-22	Головка термостатична HERZ 1 7260 08	шт	149	588,41	576,00	0,87	11,54
253	C130-1159	Головки для приєднання рукавів поливальних, діаметр 25 мм	шт	6	14,55	14,23	0,03	0,29
254	+&C155-2884-45	Гортензія крупнолистова "Анабель"	шт	22	326,42	320,00	0,02	6,40
255	+&C111-125-3	Гранітні сходинки 400x168h	мп	28	773,66	750,00	8,49	15,17
256	+&C111-16-325	Гребінь плоский Wabis 60мм	мп	254	27,64	27,00	0,10	0,54
257	+&C111-221-25	Грунт-антисептик Aquavita Impregnant	л	8,505	264,39	259,00	0,21	5,18
258	+&C147-45-1236	Грунтівка Remmers Silikatfestiger	кг	1259,9318	473,66	450,00	14,37	9,29
259	+&C181-763-1	Грунтова "Haering"	л	5,7225	589,25	577,50	0,20	11,55
260	+&C111-1768-13	Грунтова - Capatect Tiefqgrund TB	л	2624,24621	428,56	420,00	0,16	8,40
261	+&C111-1736-10	Грунтова Ceresit CT-17	л	20,46231	39,96	39,00	0,18	0,78
262	+&C113-526-1	Грунтова Ceresit CR62-CC81	л	96	155,75	152,50	0,20	3,05
263	+&C111-1736-6	Грунтова Thomsit R 777	кг	18,564	132,78	130,00	0,18	2,60
264	C111-850	Гума листова вулканізована кольорова	кг	77,921	96,73	94,63	0,20	1,90
265	+&C100-1574-68	Гучномовець 15AC100ПН	шт	9	1011,39	990,00	1,56	19,83
266	+&C1514-7-1-1	Гучномовці для настінного монтажу 3/1AC100ПН	шт	18	432,69	420,00	4,21	8,48
267	+&C123-205-40-23	Двері металеві притипожежні	м2	6,06	7761,80	7600,00	9,61	152,19
268	+&C12-399-361	Дверна система антипаніка	к-т	3	23970,02	23500,00	0,02	470,00
269	+&C11-3938-42	Дверний блок внутрішній алюмінієвий ламінований 1550x2400(h)	шт	3	34426,63	33750,00	1,60	675,03
270	+&C11-3938-81	Дверний блок внутрішній алюмінієвий ламінований, скло гартоване 1500x2480 (h)	м2	11,16	11058,43	10840,00	1,60	216,83
271	+&C11-3938-82	Дверний блок внутрішній алюмінієвий ламінований, скло гартоване 1400x2520 (h)	м2	3,528	11058,43	10840,00	1,60	216,83
272	+&C11-3938-4	Дверний блок внутрішній алюмінієвий, скло гартоване, 1500x2450(h)	шт	7	40635,37	39837,00	1,60	796,77
273	+&C11-3938-5	Дверний блок внутрішній алюмінієвий, скло гартоване, 1400x2450(h)	шт	3	37926,25	37181,00	1,60	743,65
274	+&C11-3938-6	Дверний блок внутрішній алюмінієвий, скло гартоване, тоноване 1570x2450(h)	шт	3	42531,55	41696,00	1,60	833,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9
275	+&C11-3938-14	Дверний блок внутрішній алюмінієвий, скло гартоване, 900x2100(h)	шт	2	20898,37	20487,00	1,60	409,77
276	+&C11-3938-15	Дверний блок внутрішній алюмінієвий, скло гартоване, 1000x2200(h)	шт	2	24326,59	23848,00	1,60	476,99
277	+&C11-3938-16	Дверний блок внутрішній алюмінієвий, скло гартоване, 1000x2100(h)	шт	1	23220,91	22764,00	1,60	455,31
278	+&C11-3938-46	Дверний блок внутрішній алюмінієвий, скло гартоване, 1270x2400(h)	шт	1	33702,43	33040,00	1,60	660,83
279	+&C11-3938-55	Дверний блок внутрішній алюмінієвий, скло гартоване, тоноване 900x2300(h)	шт	2	22889,41	22439,00	1,60	448,81
280	+&C11-3938-61	Дверний блок внутрішній алюмінієвий, скло гартоване, тоноване 1000x2100(h)	шт	1	23220,91	22764,00	1,60	455,31
281	+&C11-3938-67	Дверний блок внутрішній алюмінієвий, скло гартоване, 950x2150(h)	шт	6	22585,15	22140,70	1,60	442,85
282	+&C11-3938-68	Дверний блок внутрішній алюмінієвий, скло гартоване, тоноване 800x2450(h)	шт	4	21238,03	20820,00	1,60	416,43
283	+&C11-3955-61	Дверний блок внутрішній алюмінієвий, скло гартоване, тоноване 900x2150(h)	шт	1	21396,13	20975,00	1,60	419,53
284	+&C121-676-271	Дверний блок внутрішній металевий 900x2100(h) мм	шт	1	12659,37	12560,00	5,13	94,24
285	+&C121-676-270	Дверний блок внутрішній металевий 950x1900(h) мм	шт	1	9032,37	8960,00	5,13	67,24
286	+&C11-3948-23	Дверний блок внутрішній металопластиковий, 1000x2100(h)	м2	10,5	4132,63	4050,00	1,60	81,03
287	+&C11-3948-24	Дверний блок внутрішній металопластиковий, 700x2100(h)	м2	8,82	4132,63	4050,00	1,60	81,03
288	+&C11-3948-32	Дверний блок внутрішній металопластиковий, 900x2000(h)	м2	1,8	4132,63	4050,00	1,60	81,03
289	+&C11-3948-33	Дверний блок внутрішній металопластиковий, 800x2000(h)	м2	5,04	4132,63	4050,00	1,60	81,03
290	+&C11-3938-24	Дверний блок внутрішній прихованого монтажу, 500x2100(h)	м2	2,1	8236,09	8073,00	1,60	161,49
291	+&C11-3938-241	Дверний блок внутрішній прихованого монтажу, 600x2100(h)	шт	2	10377,07	10172,00	1,60	203,47
292	+&C11-3938-23	Дверний блок внутрішній металопластиковий, 900x2100(h)	м2	5,67	4132,63	4050,00	1,60	81,03
293	+&C11-3938-25	Дверний блок внутрішній металопластиковий, 700x2100(h)	м2	8,82	4132,63	4050,00	1,60	81,03
294	+&C11-3948-10	Дверний блок дерев'яний 1000x2100(h)	м2	2,1	5246,47	5142,00	1,60	102,87
295	+&C11-3938-8	Дверний блок дерев'яний 1000x2450(h)	шт	5	12851,59	12598,00	1,60	251,99
296	+&C11-3938-3	Дверний блок дерев'яний 1500x2450(h)	шт	4	19276,57	18897,00	1,60	377,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9
297	+&C11-3938-20	Дверний блок дерев'яний 1500x2950(h)	м2	4,425	5246,47	5142,00	1,60	102,87
298	+&C11-3938-2	Дверний блок дерев'яний 1700x2450(h)	шт	1	21846,97	21417,00	1,60	428,37
299	+&C11-3938-19	Дверний блок дерев'яний 1850x3000(h)	м2	11,1	5246,47	5142,00	1,60	102,87
300	+&C11-3938-13	Дверний блок дерев'яний 800x2100(h)	шт	4	8812,39	8638,00	1,60	172,79
301	+&C11-3938-11	Дверний блок дерев'яний 900x2100(h)	шт	5	9913,99	9718,00	1,60	194,39
302	+&C11-3938-9	Дверний блок дерев'яний 950x2300(h)	шт	1	11461,33	11235,00	1,60	224,73
303	+&C11-3939-25	Дверний блок дерев'яний внутрішній 1870x3000 (h)	м2	5,61	5246,47	5142,00	1,60	102,87
304	+&C11-3938-1	Дверний блок дерев'яний з фрамугою 1340x3270(h)	шт	1	22984,27	22532,00	1,60	450,67
305	+&C11-3938-7	Дверний блок зовнішній алюмінієвий ламінований, скло гартоване, 1340x2180(h)	шт	1	32300,95	31666,00	1,60	633,35
306	+&C11-3938-73	Дверний блок зовнішній алюмінієвий ламінований, 600x1500(h)	шт	1	7411,93	7265,00	1,60	145,33
307	+&C11-3938-74	Дверний блок зовнішній алюмінієвий ламінований, скло гартоване, 1240x2400(h)	шт	1	31825,63	31200,00	1,60	624,03
308	+&C11-3938-75	Дверний блок зовнішній алюмінієвий ламінований, скло гартоване, 2870x3530(h)	м2	10,1311	11058,43	10840,00	1,60	216,83
309	+&C11-3938-83	Дверний блок зовнішній алюмінієвий ламінований, скло гартоване 1440x2600 (h)	м2	3,744	11058,43	10840,00	1,60	216,83
310	+&C11-3938-88	Дверний блок зовнішній алюмінієвий ламінований, скло гартоване, 1030x2290(h)	шт	1	11058,43	10840,00	1,60	216,83
311	+&C11-3939-5	Дверний блок зовнішній алюмінієвий ламінований, 1000x2200(h)	шт	1	18116,83	17760,00	1,60	355,23
312	+&C11-3938-21	Дверний блок зовнішній алюмінієвий, ламінований протипожежний 1200x2450(h)	шт	1	8824,63	8650,00	1,60	173,03
313	+&C121-3938-21	Дверний блок зовнішній металевий протипожежний 1550x2200 (h)	шт	1	27133,63	26600,00	1,60	532,03
314	+&C11-3955-23	Дверний блок зовнішній металопластиковий, 880x1430(h)	шт	1	5336,23	5230,00	1,60	104,63
315	+&C111-115-253	Дерев'яні підкоси 60x150(h)	м3	0,69	7779,44	7500,00	126,90	152,54
316	+&C121-783-85	Дерев'яні рейки 60x60(h)мм	м3	1,16	9251,53	9080,00	102,66	68,87
317	+&C121-783-543	Дерев'яна дошка t=30(h)мм	м3	0,33	8117,07	7800,00	256,65	60,42
318	+&C121-783-56	Дерев'яна стійка (60+60)x150 (h)	м3	2,87	9406,67	9080,00	256,65	70,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9
319	+&C121-783-50	Дерев'яна сходи́нка 200x40(h)мм	м3	0,01	9406,67	9080,00	256,65	70,02
320	+&C121-783-51	Дерев'яна сходи́нка 230x40(h)мм	м3	0,03	9406,67	9080,00	256,65	70,02
321	+&C121-783-54	Дерев'яний лежень 150x60(h)мм	м3	0,04	9406,67	9080,00	256,65	70,02
322	+&C121-783-55	Дерев'яний лежень 150x80(h)мм	м3	1,44	9406,67	9080,00	256,65	70,02
323	C124-64	Деталі закладні та накладні, виготовлені із застосуванням зварювання, гнуття, свердлення [пробивки] отворів, такі, що поставляються окремо	т	0,3072	46454,57	45400,04	143,66	910,87
324	+&C126-1178-22	Деталі ліпні декоративні	м	987,78	322,44	320,00	0,04	2,40
325	+&C112-234-88	Дошки настилу товщиною 40 мм	м3	43,47007	8775,36	8500,00	103,29	172,07
326	C112-70	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, IV сорт	м3	0,017344	3277,52	3109,96	103,29	64,27
327	C112-78	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	6,92118	3182,12	3016,44	103,29	62,39
328	C112-82	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 44 мм і більше, IV сорт	м3	2,56358	2935,78	2774,93	103,29	57,56
329	C112-136	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, II сорт	м3	0,11247	4393,64	4204,20	103,29	86,15
330	C112-138	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, IV сорт	м3	0,15437	2630,67	2475,80	103,29	51,58
331	+&C112-44-123	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, перізом 30-100 мм	м3	22,13	9366,96	9080,00	103,29	183,67
332	+&C112-44-124	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, перізом 100-30 мм	м3	31,73	9366,96	9080,00	103,29	183,67
333	C112-45	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 16 мм, III сорт	м3	0,238	7624,52	7371,73	103,29	149,50
334	C112-48	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 19,22 мм, II сорт	м3	0,1566	7762,47	7506,97	103,29	152,21
335	C112-49	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 19,22 мм, III сорт	м3	0,54	6055,25	5833,23	103,29	118,73
336	C112-52	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, II сорт	м3	0,3162	7100,41	6857,90	103,29	139,22
337	C112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	1,197541	5583,85	5371,07	103,29	109,49
338	C112-57	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	0,07261	5814,93	5597,62	103,29	114,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9
339	C112-58	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	0,0078	4298,32	4110,75	103,29	84,28
340	C112-59	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, I сорт	м3	5,9179	8245,06	7980,10	103,29	161,67
341	C112-60	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, II сорт	м3	2,688344	6813,50	6576,61	103,29	133,60
342	C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	1,732234	5342,48	5134,44	103,29	104,75
343	+&C118-83-28	Дріт алюмінієвий W-08/AL	мп	590	42,52	41,67	0,02	0,83
344	C111-807	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм	т	0,001168	36012,00	35162,22	143,66	706,12
345	C111-796	Дріт канатний оцинкований, діаметр 5,5 мм	т	0,006667	47697,92	46619,01	143,66	935,25
346	C111-811	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	0,0013	53241,61	52054,00	143,66	1043,95
347	C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,0231532	36155,24	35302,65	143,66	708,93
348	C111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,044196	25805,83	25156,17	143,66	506,00
349	C111-821	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,1 мм	т	0,05868	35167,24	34334,03	143,66	689,55
350	C111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,046224	30675,95	29930,80	143,66	601,49
351	C111-823	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 3 мм	т	0,014632	26107,50	25451,93	143,66	511,91
352	C111-824	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 6,0-6,3 мм	т	0,029264	24361,53	23740,19	143,66	477,68
353	C111-1608	Дрантя	кг	97,06601	11,63	11,10	0,30	0,23
354	+&C111-136-1223-Н	Дюбелі 6x40 мм металевий	шт	1446,83	2,04	2,00	-	0,04
355	+&C111-136-1225	Дюбелі 6x40 мм пластиковий	шт	3472,392	1,22	1,20	-	0,02
356	C1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	20,3592	413,34	405,09	0,15	8,10
357	C111-136	Дюбелі з каліброваною головкою [в обоймах] 2,5x48,5 мм	т	0,08344	55941,53	54666,99	177,65	1096,89
358	C111-150	Дюбелі з каліброваною головкою [розсипом] 4x100 мм	т	4,10352	42724,15	41708,77	177,65	837,73
359	C111-152	Дюбелі з каліброваною головкою [розсипом] з цинковим хроматованим покриттям 3x58,5 мм	т	0,05955	65795,95	64328,18	177,65	1290,12
360	C1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	1,3	933,72	915,20	0,21	18,31
361	+&C111-136-12-А	Дюбелі монтажні	шт	85,066	2,35	2,30	-	0,05
362	+&C111-136-12-А варіант 1	Дюбелі монтажні	шт	5,368	1,02	1,00	-	0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9
363	+&C111-136-12-Б	Дюбелі фасадні пластмасові довжиною 160мм	шт	4742,96	8,47	8,30	-	0,17
364	+&C111-178-57	Дюбель з каліброваною голівкою 4x100	шт	122,85	2,73	2,60	0,08	0,05
365	+&C111-133-23	Дюбель з шурупом 6x40 гриб для швидкого монтажу	шт	1940	3,26	3,20	-	0,06
366	+&C111-136-1	Дюбель розпирний без борту, без шурупа КРХ 6x35	шт	2100	0,40	0,40	-	-
367	+&C111-563-521	Дюбель самоанкеруючий	шт	92	79,57	78,00	0,01	1,56
368	+&C111-563-52	Дюбель самоанкеруючий діам. 10 мм l=150 мм	шт	136,5	10,21	10,00	0,01	0,20
369	+&C1-1079	Дюбель- пластмасовий	шт	1062,82	3,57	3,50	-	0,07
370	C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5x50 мм	100шт	1,751	932,68	914,23	0,16	18,29
371	+&C111-136-151	Дюбель-шурупи 35x3,5 мм	шт	15149,2	1,12	1,10	-	0,02
372	+&C111-136-123	Дюбель-ялинка 8 мм	шт	14560	1,03	1,00	0,01	0,02
373	C1545-307	Електроди ЭА-400	т	0,0089932	323066,65	316533,81	198,20	6334,64
374	C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,0016875	71886,87	70296,49	180,83	1409,55
375	C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,1014614	35603,73	34724,79	180,83	698,11
376	C111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	0,0047412	37057,82	36150,37	180,83	726,62
377	C111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	0,04258	44020,40	42976,42	180,83	863,15
378	C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,0477284	34685,88	33824,93	180,83	680,12
379	C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,1102015	38565,93	37628,91	180,83	756,19
380	+C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,00484	65839,38	64367,58	180,83	1290,97
381	C111-1529	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42	т	0,127014	35087,08	34218,27	180,83	687,98
382	C111-1671	Емаль КЧ-728, біла	т	0,0045	171545,62	167936,07	245,91	3363,64
383	C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,014247	94218,19	92124,86	245,91	1847,42
384	C1113-245	Емаль антикорозійна ПФ-133 темно-сіра	т	0,005922	88139,77	86165,63	245,91	1728,23
385	C1113-248	Емаль антикорозійна ПФ-167 біла, світло-сіра, сіра	т	0,0008034	129540,06	126754,15	245,91	2540,00
386	C1632-123	Етилсилікат	кг	16,6675	126,03	123,33	0,23	2,47
387	C1630-118	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 15 мм	шт	24,08	5,58	5,45	0,02	0,11
388	C1630-119	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 20 мм	шт	4,64	6,09	5,95	0,02	0,12
389	C1630-120	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 25 мм	шт	15,9	7,99	7,80	0,03	0,16
390	C1630-121	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 32 мм	шт	1,44	9,24	9,02	0,04	0,18
391	+&C125-395-14	З'єднювач латунний 40/ R 1 1/2	шт	16	234,65	230,00	0,05	4,60
392	+&C155-395-14	З'єднювач латунний 50/ R 1 1/2	шт	16	614,09	602,00	0,05	12,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9
393	+&C165-395-18	З'єднювач латунний 63/ R 1"	шт	4	285,65	280,00	0,05	5,60
394	+&C155-385-14	Заглушка Ф150	шт	31	81,65	80,00	0,05	1,60
395	+&C155-385-13	Заглушка Ф200	шт	32	160,19	157,00	0,05	3,14
396	+&C116-127-14	Заглушка р. 200x150	шт	10	214,84	210,00	0,63	4,21
397	+&C1771-772-6	Заглушка р. 200x200	шт	1	204,02	200,00	0,02	4,00
398	+&C1771-772-4	Заглушка р. 250x200	шт	4	326,42	320,00	0,02	6,40
399	+&C1630-153-52	Заглушка р. 300x300	шт	1	533,55	523,00	0,09	10,46
400	+&C118-13-25	Зажим для дроту до ринвиС-061	шт	18	93,35	91,50	0,02	1,83
401	+&C118-13-26	Зажим для труби К-203	шт	180	7,67	7,50	0,02	0,15
402	C111-1856	Заклепки комбіновані для з'єднання профільованого сталевого настилу та різноманітних листових деталей	т	0,0001119	636236,70	623615,65	145,82	12475,23
403	C111-1865	Закріпки металеві	кг	20,91905	45,06	44,01	0,17	0,88
404	C111-888	Залізні вироби для блоків входних дверей до будівлі, двопольних	комплект	2	1437,64	1409,09	0,36	28,19
405	C111-1631	Замазка захисна	кг	9,6	115,61	113,09	0,25	2,27
406	+&C171-1772-17	Заслонка 400x250	шт	12	663,17	650,00	0,17	13,00
407	+&C132-592-23	Заслонка повітряна КРВ 250 із сервоприводом BELIMO LF 230	шт	9	1563,00	1530,00	2,35	30,65
408	+&C132-592-44	Заслонка повітряна КРВ 315 із сервоприводом BELIMO LF 230	шт	3	1764,96	1728,00	2,35	34,61
409	+&C151-512-2	Заслонка повітряна РРВ 600x350 із сервоприводом BELIMO TF 230	шт	1	3080,57	3020,00	0,17	60,40
410	+&C1881-182-4	Заслонка, розміром р. 300x200	шт	1	510,17	500,00	0,17	10,00
411	+&C1881-662-16	Заслонка, розміром р. 400x200	шт	1	510,17	500,00	0,17	10,00
412	C1545-55	Затискач люстровий КЛ2,5	100шт	12,5796	111,82	109,29	0,34	2,19
413	+&C117-236-72	Зворотній клапан Ф65	шт	1	979,22	960,00	0,02	19,20
414	+&C111-178-566	Звукоізоляційна смуза з поліуретану	мп	77,22	9,26	9,00	0,08	0,18
415	+&C111-741-6321	Звукоізоляційний профіль для гіпсокартону Knauf 75x3000 мм MW	мп	131,355	153,19	150,00	0,19	3,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
416	C1630-126	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 15 мм	шт	12,04	14,82	14,43	0,10	0,29
417	C1630-127	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 20 мм	шт	2,32	17,89	17,42	0,12	0,35
418	C1630-128	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 25 мм	шт	7,95	21,60	21,00	0,18	0,42
419	C1630-129	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 32 мм	шт	0,72	27,11	26,34	0,24	0,53
420	C1429-110	Земля рослинна	м3	51,015	315,47	133,58	175,70	6,19
421	+&C171-442-26	Злучник контрольний C-031	шт	18	106,10	104,00	0,02	2,08
422	+&C171-442-25	Злучник універсальний	шт	40	53,06	52,00	0,02	1,04
423	+&C111-220-56	Зміцнюючий ґрунт Capatect Standard Uni Grund	л	432,622	26,54	26,00	0,02	0,52
424	+&C151-552-52	Кільце гумове ущільнююче Ф45/110	шт	12	4,46	4,20	0,17	0,09
425	+&C1545-64-8	Кабель FE180/E30 3x1.5	м	80	20,43	20,00	0,03	0,40
426	+&C122-112-161	Кабель HDMI 3m	шт	1	1071,17	1050,00	0,17	21,00
427	+&C1545-64-7	Кабель JE-H(St)H...Bd FE180/E30 1x2x0,8	м	1000	13,29	13,00	0,03	0,26
428	+&C157-369-87	Кабель UTP 5e	мп	4490,8	52,13	50,00	1,11	1,02
429	+&C157-369-89	Кабель ПСВВ-12x0,22	мп	206	21,53	20,00	1,11	0,42
430	+&C157-369-88	Кабель ПСВВ-4x0,22	мп	206	19,49	18,00	1,11	0,38
431	+&C1575-64-4	Кабель ШВВП-2x1,0	м	1800	16,35	16,00	0,03	0,32
432	+&C1545-64-4-K	Кабель ШВВП-3x1,0	м	20,6	19,41	19,00	0,03	0,38
433	+&C1545-194-21	Кабель вогнетривкий перерізом 3x1,5 мм.кв.	м	1014,9	76,66	75,00	0,16	1,50
434	+&C1-3939-17	Кабель з мідними жилами 2x1,5 мм.кв.	м	469,2	36,74	36,00	0,02	0,72
435	+&C1-3939-12	Кабель з мідними жилами 3x1,5 мм.кв.	м	3276,05	37,76	37,00	0,02	0,74
436	+&C1-3939-13	Кабель з мідними жилами 3x2,5 мм.кв.	м	3702,6	43,88	43,00	0,02	0,86
437	+&C122-3939-45	Кабель з мідними жилами 3x4 мм.кв.	м	173,4	81,62	80,00	0,02	1,60
438	+&C1-3939-45	Кабель з мідними жилами 5x4 мм.кв.	м	153	91,82	90,00	0,02	1,80
439	+&C1-3939-36	Кабель з мідними жилами 5x6 мм.кв.	м	30,6	102,02	100,00	0,02	2,00
440	+&C181-663-12	Кабель з мідними жилами на напругу 0,66 кВ перерізом (5x16) кв.мм.	мп	40,8	326,60	320,00	0,20	6,40
441	C111-311	Каболка	т	0,0045	106642,00	104355,81	195,17	2091,02
442	C111-1634	Камінь брусковий шліфувальний середньозернистий	кг	77,22	174,24	170,65	0,17	3,42
443	C111-310	Каніфоль соснова	т	0,00013	322718,70	316146,92	243,96	6327,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9
444	C1537-97	Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5,5 мм	10м	0,0244278	436,18	423,03	4,60	8,55
445	C111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,26449663	156203,69	152980,66	160,21	3062,82
446	C111-319	Картон будівельний прокладний, марка Б	т	0,01358	27560,46	26750,96	269,10	540,40
447	C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,057889	23898,06	23285,81	143,66	468,59
448	+&C1113-134-69	Керамічна плитка Cersanit	м2	71,417	418,70	402,00	8,49	8,21
449	+&C115-134-41	Керамічна плитка для підлоги	м2	642,294	520,70	502,00	8,49	10,21
450	+&C1113-134-41	Керамічна плитка для стін	м2	911,6159	418,70	402,00	8,49	8,21
451	+&C1113-134-411	Керамогранітна плитка	м2	405,654	2048,66	2000,00	8,49	40,17
452	+&C155-2884-44	Кизильник повзучий	шт	16	204,02	200,00	0,02	4,00
453	C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	12,56728	8,37	5,79	2,42	0,16
454	C1546-19	Кислота оцтова	т	0,021033	55892,93	54488,43	308,56	1095,94
455	C1113-72	Кислота соляна технічна	т	0,00005	2309,48	1961,69	302,51	45,28
456	+&C1544-891-1	Кліпса монтажна	шт	7738,5	2,38	2,30	0,03	0,05
457	+&C158-369-35	Клавіатура K-PAD OLED	шт	6	3754,73	3680,00	1,11	73,62
458	+&C12-2214-155	Клапан вогнезатримуючий круглий КП-1-125-120-230-0-0	шт	4	8394,62	8230,00	0,02	164,60
459	+&C12-2214-15	Клапан вогнезатримуючий круглий КП-1-250-120-230-0-0	шт	7	14514,62	14230,00	0,02	284,60
460	+&C12-2214-16	Клапан вогнезатримуючий круглий КП-1-315-120-230-0-0	шт	6	20022,62	19630,00	0,02	392,60
461	+&C1630-540-87	Клапан зворотній діам.25 мм	шт	3	153,14	150,00	0,14	3,00
462	+&C111-1756-49	Клапан зворотній ф 32 мм	шт	11	581,64	570,00	0,24	11,40
463	+&C111-1756-552	Клапан зворотній ф 80 мм	шт	6	1040,64	1020,00	0,24	20,40
464	+&C111-1756-5552	Клапан зворотній ф50 мм	шт	2	979,44	960,00	0,24	19,20
465	+&C121-712-3	Клапан зворотний КОМу Ф150	шт	2	8670,17	8500,00	0,17	170,00
466	+&C111-175-236	Клапан скидний ф 32 мм	шт	2	367,44	360,00	0,24	7,20
467	C111-1644	Клей гумовий N88-H	кг	0,6769	167,44	163,96	0,20	3,28
468	+&C111-344-1	Клей для кріплення керамічної плитки	кг	11250,915	7,75	7,40	0,20	0,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9
469	+&C111-1736-88	Клей для паркету	кг	1074,216	108,30	106,00	0,18	2,12
470	+&C111-164-2	Клей монтажний для труб ізоляційних	л	36,6289	382,70	375,00	0,20	7,50
471	C111-1647	Клей столярний сухий	кг	0,953125	140,28	137,33	0,20	2,75
472	+&C1546-20-12	Клей універсальний	кг	27,846	61,40	60,00	0,20	1,20
473	C1113-74	Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ-2, I сорт	т	0,00192	105704,75	103368,63	263,48	2072,64
474	+&C155-2884-49	Клен шаровидний h=2 м	шт	2	836,42	820,00	0,02	16,40
475	+&C111-222-12	Клеюча суміш Ceresit СТ180	кг	1522,5	13,46	13,00	0,20	0,26
476	+&C111-1647-13	Клеюча суміш для бруківки	кг	14	16,01	15,50	0,20	0,31
477	C111-1708-1	Клочья	кг	283,60697	50,59	49,38	0,22	0,99
478	C111-1708	Клочья просочене	кг	44,34	50,33	49,12	0,22	0,99
479	+&C122-362-12	Ковпак кінцевий Ф45/110	шт	2	326,60	320,00	0,20	6,40
480	C1545-74	Ковпачки ізолювальні К-441, К-442	100шт	98,456	37,01	36,25	0,03	0,73
481	+&C121-899-12	Козирок металевий з скляним покриттям	м2	20,93	2060,93	2020,00	0,52	40,41
482	+&C102-706-28	Коліно 105°	шт	4	255,00	250,00	-	5,00
483	+&C102-706-29	Коліно 120°	шт	22	189,72	186,00	-	3,72
484	+&C102-706-30	Коліно 135°	шт	32	189,72	186,00	-	3,72
485	+&C155-395-31	Коліно 135° Ф16х2	шт	2	77,39	75,00	0,87	1,52
486	+&C155-395-45	Коліно 45° Ф16	шт	8	84,71	83,00	0,05	1,66
487	+&C122-3938-77	Коліно 90 із оцинкованої сталі товщиною 0.7мм, Ф250	шт	34	615,11	603,00	0,05	12,06
488	+&C181-662-21	Коліно 90 із оцинкованої сталі товщиною 0.7мм, Ф 150	шт	28	632,60	620,00	0,20	12,40
489	+&C181-662-26	Коліно 90 із оцинкованої сталі товщиною 0.7мм, Ф 200	шт	31	571,40	560,00	0,20	11,20
490	+&C181-662-27	Коліно 90 із оцинкованої сталі товщиною 0.7мм, Ф315	шт	26	775,40	760,00	0,20	15,20
491	+&C181-662-28	Коліно 90 із оцинкованої сталі товщиною 0.7мм, Ф300	шт	2	715,22	701,00	0,20	14,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9
492	+&C181-662-45	Коліно 90 із оцинкованої сталі товщиною 0.7мм, Ф 125	шт	4	410,24	402,00	0,20	8,04
493	+&C151-112-22	Коліно 90° із оцинкованої сталі товщиною 0.7мм, Ф250	шт	24	519,35	509,00	0,17	10,18
494	+&C181-162-161	Коліно 90° із оцинкованої сталі товщиною 0.7мм, Ф500	шт	1	530,57	520,00	0,17	10,40
495	+&C181-162-162	Коліно 90° із оцинкованої сталі товщиною 0.7мм, р. 500x300	шт	2	520,37	510,00	0,17	10,20
496	+&C181-162-163	Коліно 90° із оцинкованої сталі товщиною 0.7мм, р. 300x150	шт	5	428,57	420,00	0,17	8,40
497	+&C1551-362-4	Коліно 90° із оцинкованої сталі товщиною 0.7мм, р.1000x500	шт	8	326,42	320,00	0,02	6,40
498	+&C1551-362-7	Коліно 90° із оцинкованої сталі товщиною 0.7мм, р.400x250	шт	2	448,82	440,00	0,02	8,80
499	+&C1771-362-2	Коліно 90° із оцинкованої сталі товщиною 0.7мм, р. 600x350	шт	3	734,60	720,00	0,20	14,40
500	+&C1771-362-3	Коліно 90° із оцинкованої сталі товщиною 0.7мм, р. 500x200	шт	1	561,20	550,00	0,20	11,00
501	+&C1771-362-4	Коліно 90° із оцинкованої сталі товщиною 0.7мм, р. 400x200	шт	1	561,20	550,00	0,20	11,00
502	+&C1771-362-6	Коліно 90° із оцинкованої сталі товщиною 0.7мм, р. 300x200	шт	2	326,60	320,00	0,20	6,40
503	+&C155-395-7	Коліно 90° Ф 16x2	шт	206	54,11	53,00	0,05	1,06
504	+&C155-395-8	Коліно 90° Ф 20x2	шт	132	53,09	52,00	0,05	1,04
505	+&C155-395-30	Коліно 90° Ф26x3	шт	116	60,05	58,00	0,87	1,18
506	+&C155-395-11	Коліно 90° Ф50x4	шт	30	84,71	83,00	0,05	1,66
507	+&C122-362-11	Коліно гнута 90° Ф45/110	шт	4	163,40	160,00	0,20	3,20
508	+&C118-13-28	Комплект стержневого уземлювача G-16/20	к-т	36	1082,07	1060,83	0,02	21,22
509	+&C122-362-13	Комплект термоізоляції стиків Ф45/110	шт	10	357,20	350,00	0,20	7,00
510	+&C122-362-15	Комплект термоізоляції стиків Ф45/110.	шт	4	357,20	350,00	0,20	7,00
511	+&C1512-1435-36	Компютерна розетка	шт	96	71,41	70,00	0,01	1,40
512	+&C181-553-2	Комутатор POE PFS-3010-8ET-96	шт	7	4590,16	4500,00	0,16	90,00
513	+&C181-553-1	Комутатор POE PFS-4218-16ET-190	шт	3	7650,16	7500,00	0,16	150,00
514	+&C181-273-4	Комутатор Ruijie Reeye RG-ES208GC Біатек	шт	3	2550,16	2500,00	0,16	50,00
515	+&C181-273-2	Комутатор Ruijie Reeye RG-ES216GC Біатек	шт	5	3264,16	3200,00	0,16	64,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
516	+&C181-273-3	Комутатор Ruijie Reyee RG-ES224GC Віатек	шт	2	1040,56	1020,00	0,16	20,40
517	C1545-87	Конструкція опорна	т	0,0126	62715,04	61311,47	173,86	1229,71
518	+&C1881-362-30	Контейнери під сміття	шт	1	587,38	560,00	15,86	11,52
519	+&C111-1761-141	Кора декоративна	кг	50	17,81	17,30	0,16	0,35
520	+&C151-111-97	Короб пластиковий білий 40*40 мм.	м	1747,3	19,39	19,00	0,01	0,38
521	+&C154-236-12	Коробка розподільна KM41004	шт	590	41,40	40,50	0,09	0,81
522	+&C181-777-6-у	Коробка розподільча	шт	156	57,32	56,00	0,20	1,12
523	+&C1-2244-63	Корпус для контрольного фасадного з'єднання K-682 PL	шт	18	253,49	248,50	0,02	4,97
524	+&C121-783-53	Косоур 60x150(h)мм	м3	0,04	9406,67	9080,00	256,65	70,02
525	+&C188-236-60	Костилі і наки мідні	кг	1,022	571,36	560,00	0,16	11,20
526	+&C155-2884-43	Костриця сиза	шт	67	117,32	115,00	0,02	2,30
527	+&C111-1867-111	Кріплення	шт	200	1,41	1,30	0,08	0,03
528	C111-1904	Кріпильні анкери (цанги) НКДМ-12x50	шт	41,2	39,97	39,18	0,01	0,78
529	C111-1905	Кріпильні болти 99MS 60051-00	шт	0,3296	5505,07	5397,10	0,03	107,94
530	+&C1886-16-32	Кріплення для унітазу	шт	21	122,50	120,00	0,10	2,40
531	+&C111-16-32	Кріплення для фальцу	шт	818	18,16	17,70	0,10	0,36
532	+&C171-273-18	Кріплення кабеля до стіни (дюбель-ялинка) 8 мм.	упак	2	326,56	320,00	0,16	6,40
533	+&C181-283-88	Кріплення кабеля до стіни (дюбель-ялинка) 10 мм.	упак	5	357,02	350,00	0,02	7,00
534	+&C111-16-321	Кріплення металеве для ферм	шт	840	23,87	23,30	0,10	0,47
535	+&C121-676-81	Кріплення умивальника	шт	22	120,90	120,00	-	0,90
536	+&C122-107-11	Кран кульовий Ду 15	шт	40	214,22	210,00	0,02	4,20
537	+&C113-522-2	Кран кульовий Ду-15мм	шт	3	189,75	186,00	0,03	3,72
538	+&C161-222-13	Кран кульовий Ф25	шт	28	308,21	302,00	0,17	6,04
539	+&C161-172-12	Кран кульовий Ф40	шт	12	428,57	420,00	0,17	8,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9
540	+&C161-222-12	Кран кульовий Ф50	шт	2	459,17	450,00	0,17	9,00
541	+&C151-152-4	Кран кульовий діам. 32 мм	шт	20	357,17	350,00	0,17	7,00
542	+&C163-642-69	Кран кульовий діам.20 мм	шт	20	326,47	320,00	0,07	6,40
543	+&C113-167-2345	Кран кульовий зварювання-фланець ф32	шт	22	326,43	320,00	0,03	6,40
544	+&C1221-362-13	Кран кульовий метелик 1/2"	шт	20	214,40	210,00	0,20	4,20
545	+&C116-127-9	Кран кульовий муфтовий діам.25	шт	9	531,04	520,00	0,63	10,41
546	+&C116-127-77	Кран кульовий муфтовий діам.50	шт	4	914,56	896,00	0,63	17,93
547	+&C113-166-752	Кран кульовий фланцевий Ду-80мм	шт	12	418,23	410,00	0,03	8,20
548	+&C116-127-92	Кран кульовий фланцевий діам.65	шт	2	1551,04	1520,00	0,63	30,41
549	+&C1221-362-12	Кран кутовий для підключення сантехприладів кутовий 1/2" х 3/4"	шт	70	357,20	350,00	0,20	7,00
550	C111-620	Крейда природна мелена	т	0,0125	552,01	344,07	197,12	10,82
551	C1632-56	Кремній	кг	50,0025	50,40	49,21	0,20	0,99
552	+&C113-24-23-36	Кришка фланця для перила з нержавіючої сталі діам. 42 мм	шт	14	214,22	210,00	0,02	4,20
553	+&C12-2214-92	Кронштейн PFA12A	шт	3	112,84	110,00	0,63	2,21
554	+&C12-2284-92	Кронштейн PFB204W	шт	29	112,84	110,00	0,63	2,21
555	C1630-115	Кронштейни Кр1-РС для радіаторів сталевих спарених	комплект	143,791	33,15	32,34	0,16	0,65
556	C1630-83	Кронштейни та підставки під устаткування із сортової сталі	кг	281	15,52	15,05	0,17	0,30
557	C111-1638	Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм	шт	15,62816	140,62	137,79	0,07	2,76
558	C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,38846	247,77	242,78	0,13	4,86
559	C1113-77	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,0025277	21228,91	20615,54	197,12	416,25
560	+C111-1844-1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	743,61	11,25	11,00	0,03	0,22
561	C1530-175	Кутник прямий, діаметр 20 мм	10шт	1,376	80,40	78,80	0,02	1,58
562	C1530-176	Кутник прямий, діаметр 25 мм	10шт	0,464	85,09	83,38	0,04	1,67
563	C1530-177	Кутник прямий, діаметр 32 мм	10шт	2,12	136,38	133,64	0,07	2,67
564	C1530-178	Кутник прямий, діаметр 40 мм	10шт	0,168	141,03	138,14	0,12	2,77
565	+&C111-542-2-Ф23	Лінолеум сценічний Grabo Evidance 60	м2	92,82	1185,86	1162,00	0,61	23,25
566	+&C116-127-13	Лійка ринви	шт	27	357,64	350,00	0,63	7,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9
567	+C112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	176,1258	4712,62	4500,00	120,22	92,40
568	+C112-10	Лісоматеріали круглі хвойних порід для вироблення пиломатеріалів та заготовок [пластини], товщина 20-24 см, довжина 3-6,5 м, II сорт	м3	0,54	5608,60	5378,41	120,22	109,97
569	+C112-11	Лісоматеріали круглі хвойних порід для вироблення пиломатеріалів та заготовок [пластини], товщина 20-24 см, довжина 3-6,5 м, III сорт	м3	1,08	5311,55	5087,18	120,22	104,15
570	+&C111-236-40	Лічильник холодної води Ф15 з імпульсним виходом Smart JS 1,6 - 02+Ду 15	шт	3	11444,42	11220,00	0,02	224,40
571	+&C181-142-21	Лавка вулична зі спинкою 1,8x0,7 м	шт	2	4203,99	4120,00	1,56	82,43
572	+&C113-753-131	Лаз на горище 600x1000h мм (EI-30)	шт	1	4315,75	4230,00	1,13	84,62
573	C111-490	Лак бакелітовий ЛБС-1, ЛБС-2	т	0,0051	54916,06	53593,36	245,91	1076,79
574	C1546-31	Лак безбарвний електроізолювальний КФ-95	т	0,00013	164156,96	160692,29	245,91	3218,76
575	C111-497	Лак кам'яновугільний, марка А	т	0,00081807	9051,75	8628,35	245,91	177,49
576	C111-1659	Лак масляний, марка МА-592	т	0,078871	149997,96	146810,91	245,91	2941,14
577	C1632-61	Лак цапон	кг	0,2	43,64	42,53	0,25	0,86
578	+&C12-236-36	Лампа освітлення	шт	4	234,76	230,00	0,16	4,60
579	C1113-280	Латекс, марка СКС-65 ГП	т	0,006279	115242,96	112766,65	216,64	2259,67
580	+&C111-741-12	Листи гіпсокартонні вогнестійки, товщина 12 мм	м2	2210,46	143,68	139,00	1,86	2,82
581	C1517-107	Листи мідні холоднокатані марки М2, тверді, нормальної точності, розмір 600x1500 та 600x2000 мм, товщина 1,0 мм	т	0,1554	250595,50	245538,20	143,66	4913,64
582	+&C188-161-32	Листовий метал з поліестровим покриттям 0,5 мм	м2	102,2	308,14	302,00	0,10	6,04
583	+&C155-236-101	Люстри дизайнерські (інд.замовл.)	шт	20	16833,23	16500,00	3,17	330,06
584	+&C171-112-88	Лючок пітометражний А9	шт	32	94,01	92,00	0,17	1,84
585	+&C1881-362-6	Мідні цвяхи	кг	0,168	3631,40	3560,00	0,20	71,20
586	+&C188-236-68	Мінеральний розчин Liakor ISB	кг	3479,2	83,09	81,30	0,16	1,63
587	+&C113-1873-685	Манометр з краном триходовим	к-т	22	877,23	860,00	0,03	17,20
588	+&C163-965-77	Манометр технічний 0 - 600кПа з 3- ходовим краном	шт	3	183,77	180,00	0,17	3,60
589	+&C155-395-27	Манометр технічний МТ-2У, межі виміру 0-10,0 бар, клас точності 2,5	шт	12	155,14	152,00	0,10	3,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9
590	C111-583	Марля побутова сурова, арт.6437	10м	25,3775	237,48	232,55	0,27	4,66
591	+&C100-1504-31	Маршрутизатор Ruijie Reyee RG-EG209GS	шт	1	4998,05	4900,00	0,05	98,00
592	C111-587	Масло індустрійне І-20А	т	0,001982	16728,92	16113,55	287,35	328,02
593	C111-595	Мастика бітумно-латексна покрівельна	т	0,30874	13541,32	13078,68	197,12	265,52
594	C111-593	Мастика бітумнобутилкаучукова холодна	т	0,0897	56772,77	55439,04	220,54	1113,19
595	C111-1697	Мастика клеюча кумароно-каучукова, марка КН-3	т	0,03042	78867,60	77100,64	220,54	1546,42
596	C111-613	Мастика невисихаюча 51-Г-6	кг	105,165	77,71	75,97	0,22	1,52
597	+&C112-23-82	Мати мінераловатні прошивні товщиною 40 мм	м3	17,3	190,11	184,00	2,38	3,73
598	+&C155-348-12	Мембрана гідроізоляційна, вітрозахисна	м2	1610,6	43,84	42,00	0,98	0,86
599	+&C1-236-10	Мембрана гідроізоляційна/ гетекстиль	м2	639,239	126,50	120,85	3,17	2,48
600	+&C188-508-1	Металопрокат, сталь кутова, штабова, швелерна	т	1,3596482	53558,79	52300,00	208,62	1050,17
601	C1632-78	Мило дитяче	кг	0,56775	40,37	39,38	0,20	0,79
602	C111-623	Мило тверде господарське 72%	шт	42,066	19,54	19,08	0,08	0,38
603	+&C1549-442-1	Модуль AM-OUT2R	шт	4	1040,43	1020,00	0,03	20,40
604	+&C1549-19-4	Модуль M-Z	шт	3	948,69	930,00	0,09	18,60
605	+&C1549-19-2	Модуль M-Zp mBOX	шт	3	4039,29	3960,00	0,09	79,20
606	+&C1549-19-1	Модуль M-Zp sBOX	шт	1	3080,49	3020,00	0,09	60,40
607	+&C1549-44-8	Модуль M-GSM	шт	1	1071,03	1050,00	0,03	21,00
608	+&C1511-1-55-3	Монітор 32"	шт	1	13831,26	13560,00	0,06	271,20
609	+&C1548-51-4	Моноблок системи оповіщення "ВЕЛЛЕЗн 120-100"	шт	1	23460,34	23000,00	0,33	460,01
610	+&C111-184-752	Монтажний кутик 40х40 мм	шт	40	10,31	10,20	0,03	0,08
611	+&C105-706-2	Муфта Ф110 мм на Ф110 мм	шт	3	877,20	860,00	-	17,20
612	+&C105-706-21	Муфта Ф110 мм на Ф50 мм	шт	1	357,00	350,00	-	7,00
613	+&C105-706-42	Муфта з різьбою 20х3/4"	шт	6	234,60	230,00	-	4,60
614	+&C10-766-4	Муфта з різьбою 32/R 1	шт	10	224,40	220,00	-	4,40
615	+&C155-395-15	Муфта з різьбою Ф 26/ R 3/4	шт	54	184,67	181,00	0,05	3,62
616	+&C105-706-4	Муфта перехідна з Ф160 мм на Ф110 мм	шт	4	979,20	960,00	-	19,20
617	C1530-149	Муфта, діаметр 20 мм	10шт	7,912	28,03	27,47	0,01	0,55
618	C1530-150	Муфта, діаметр 25 мм	10шт	1,624	43,08	42,22	0,02	0,84
619	C1530-151	Муфта, діаметр 32 мм	10шт	4,24	45,47	44,55	0,03	0,89
620	C1530-152	Муфта, діаметр 40 мм	10шт	0,384	83,91	82,20	0,06	1,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9
621	+&C121-125-13	Ніпель різьбовий Ф25х20	шт	6	326,60	320,00	0,20	6,40
622	C1541-43	Набивка сальника водяного насосу, квадратна, сторона квадрата 12 мм	т	0,0000297	355347,93	348183,86	196,46	6967,61
623	+&C188-399-36	Накінецьник	шт	27	45,92	45,00	0,02	0,90
624	C1545-152	Наконечники кабельні	100шт	0,17	1731,41	1696,76	0,70	33,95
625	C1545-153	Наконечники кабельні	шт	420	16,71	16,37	0,01	0,33
626	+&C1771-222-3	Накопичувач WD62PURX-78	шт	4	6325,77	6200,00	1,74	124,03
627	+&C188-182-15	Насадка SDS-MAX G-160	шт	5	413,27	405,00	0,17	8,10
628	C1113-107	Натрій фтористий технічний, марка А, І сорт	т	0,6864378	43783,85	42679,43	245,91	858,51
629	+&C1-2214-68	Незалежний розчіплювач (в парі з автоматичним вимикачем)	шт	18	867,02	850,00	0,02	17,00
630	C123-367	Обшивка зовнішня та внутрішня, тип О-1, О-2, О-3, товщина 13 мм, ширина без гребеня від 70 до 90 мм	м3	0,2862	18676,06	18208,27	101,59	366,20
631	+&C111-362-11	Однокомпонентний матеріал KOSTER Flex 25	кг	27,6325	945,74	927,00	0,20	18,54
632	+&C1-2214-52	Одномісний супорт з рамкою для вбудованого монтажу білий IP55-ІK07	шт	29	61,22	60,00	0,02	1,20
633	+&C1263-123-24	Однорівневий з'єднувач профілів типу "краб"	шт	3513,73	15,46	15,00	0,16	0,30
634	C121-756	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колонни, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілів, середня маса складальної одиниці понад 0,1 до 0,5 т	т	0,0008066	63320,31	62677,84	171,10	471,37
635	C111-628	Оліфа комбінована К-3	т	0,00196	128602,61	125856,54	224,45	2521,62
636	C111-1668	Оліфа натуральна	кг	14,96599	225,09	220,46	0,22	4,41
637	C1521-13	Олово, марка 01пч	т	0,00006	1851950,03	1815493,62	143,66	36312,75
638	+&C12-399-47	Опора для дерев	шт	140	63,40	62,00	0,16	1,24
639	C1545-159	Очіс льняний	т	0,0015675	26153,03	25438,55	201,68	512,80
640	+&C111-1288-36	Підвіконня кам'яне	м2	102,918	3621,02	3550,00	0,02	71,00
641	+&C111-136-16	Підвіси в комплекті	шт	1446,83	214,20	210,00	-	4,20
642	C1545-177	Підрозетник, діаметр 50-80 мм	100шт	5,3109	1283,76	1258,28	0,31	25,17
643	+&C111-196-1-5	Піна монтажна	л	38,14679	206,14	202,00	0,10	4,04
644	C1421-9552	Пісок природний, збагачений	м3	3,42451	620,97	398,11	210,68	12,18
645	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	533,79344	364,55	132,68	224,72	7,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9
646	+&C199-667-88	Піщано-гравійна суміш з поліуретановим клеєм	м3	2,8	1309,88	1050,00	234,20	25,68
647	+&C1549-18-20	ППКП Tiras PRIME A	шт	1	15794,71	15434,94	50,07	309,70
648	C111-111	Папір для шліфувальних шкурок вологостійкий ОВ-120	1000м2	0,0964913	22869,83	22384,80	36,60	448,43
649	C111-1604	Папір шліфувальний	м2	906,00216	227,84	223,35	0,02	4,47
650	+&C111-122-9	Парапет бетонний ширина 400 мм	мп	8,5	112,37	110,00	0,17	2,20
651	C112-249	Паркет штучний з деревини дуба, ясеня, ільма, клена	м2	698,929	788,26	770,24	2,56	15,46
652	C1546-55	Паста "Гои"	кг	0,6	141,82	138,82	0,22	2,78
653	C1113-292	Паста антисептична	т	0,0575287	121448,01	118850,04	216,64	2381,33
654	C1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	98,456	164,18	160,39	0,57	3,22
655	+&C100-1504-4	Патч -панель	шт	12	357,05	350,00	0,05	7,00
656	+&C100-1504-8	Патч-корд 0,5 м	шт	160	81,65	80,00	0,05	1,60
657	+&C100-1504-9	Патч-корд 1,5 м	шт	100	234,65	230,00	0,05	4,60
658	C1632-90	Пемза	кг	76,1304	1,25	1,04	0,19	0,02
659	C1429-111	Перегній	м3	9,52	240,90	130,76	105,42	4,72
660	+&C126-276-253	Перегородки сантехнічні металопластикова система	м2	22	5673,06	5630,00	0,83	42,23
661	C1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	20	32,06	31,32	0,11	0,63
662	C1545-170	Перемички ПСГ	шт	17	29,91	29,20	0,12	0,59
663	+&C122-3938-63	Перехід із оцинкованої сталі товщ. 0.7мм, р.300 на р.200	шт	2	632,45	620,00	0,05	12,40
664	+&C155-385-12	Перехід із оцинкованої сталі товщ. 0.7мм, Ф315 на Ф200	шт	2	465,17	456,00	0,05	9,12
665	+&C177-112-9	Перехід із оцинкованої сталі товщ. 0.7мм, Ф315 на р. 500х300	шт	2	716,21	702,00	0,17	14,04
666	+&C181-162-16	Перехід із оцинкованої сталі товщ. 0.7мм, Ф200 на р. 300х150	шт	4	561,17	550,00	0,17	11,00
667	+&C181-772-22	Перехід із оцинкованої сталі товщ. 0.7мм, Ф200 на Ф150	шт	2	357,20	350,00	0,20	7,00
668	+&C186-967-65	Перехід із оцинкованої сталі товщ. 0.7мм, Ф250 на Ф200	шт	19	506,25	496,00	0,32	9,93
669	+&C186-967-85	Перехід із оцинкованої сталі товщ. 0.7мм, Ф250 на Ф150	шт	36	428,73	420,00	0,32	8,41
670	+&C1221-112-7	Перехід із оцинкованої сталі товщ. 0.7мм, р.500х300 на р. 300х150	шт	2	459,17	450,00	0,17	9,00
671	+&C1221-112-8	Перехід із оцинкованої сталі товщ. 0.7мм, р.500х300 на р. 400х300	шт	2	561,17	550,00	0,17	11,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
672	+&C1551-362-14	Перехід із оцинкованої сталі товщ. 0.7мм, р. 1000х500 на р. 400х250	шт	4	785,42	770,00	0,02	15,40
673	+&C1551-362-16	Перехід із оцинкованої сталі товщ. 0.7мм, р. 1000х400 на р. 1000х250	шт	2	785,42	770,00	0,02	15,40
674	+&C1551-362-17	Перехід із оцинкованої сталі товщ. 0.7мм, р. 1000х400 на р. 400х250	шт	4	785,42	770,00	0,02	15,40
675	+&C1551-362-18	Перехід із оцинкованої сталі товщ. 0.7мм, р. 1000х250 на р. 400х250	шт	4	785,42	770,00	0,02	15,40
676	+&C1551-362-20	Перехід із оцинкованої сталі товщ. 0.7мм, р. 400х250 на р. 250х250	шт	12	530,42	520,00	0,02	10,40
677	+&C1551-372-10	Перехід із оцинкованої сталі товщ. 0.7мм, р. 1000х500 на р. 1000х400	шт	2	795,62	780,00	0,02	15,60
678	+&C1630-153-53	Перехід із оцинкованої сталі товщ. 0.7мм, Ф250 на р. 300х300	шт	2	724,29	710,00	0,09	14,20
679	+&C1771-762-1	Перехід із оцинкованої сталі товщ. 0.7мм, р. 500х200 на р. 400х200	шт	2	561,02	550,00	0,02	11,00
680	+&C1771-762-2	Перехід із оцинкованої сталі товщ. 0.7мм, р. 600х350 на р. 300х200	шт	1	561,02	550,00	0,02	11,00
681	+&C1771-762-3	Перехід із оцинкованої сталі товщ. 0.7мм, р. 600х350 на р. 400х200	шт	1	459,02	450,00	0,02	9,00
682	+&C1771-762-4	Перехід із оцинкованої сталі товщ. 0.7мм, р. 600х350 на р. 500х200	шт	1	561,02	550,00	0,02	11,00
683	+&C1771-762-7	Перехід із оцинкованої сталі товщ. 0.7мм, р. 400х200 на р. 250х200	шт	3	459,02	450,00	0,02	9,00
684	+&C1771-762-8	Перехід із оцинкованої сталі товщ. 0.7мм, р. 400х200 на р. 200х200	шт	1	459,02	450,00	0,02	9,00
685	+&C1771-762-9	Перехід із оцинкованої сталі товщ. 0.7мм, р. 300х200 на р. 250х200	шт	1	326,42	320,00	0,02	6,40
686	+&C1771-762-11	Перехід із оцинкованої сталі товщ. 0.7мм, р. 800х400 на р. 600х350	шт	1	663,02	650,00	0,02	13,00
687	C1530-155	Перехід, діаметр 20х16 мм	10шт	0,688	19,81	19,41	0,01	0,39
688	C1530-156	Перехід, діаметр 25х20 мм	10шт	0,232	28,04	27,47	0,02	0,55
689	C1530-157	Перехід, діаметр 32х25 мм	10шт	1,06	37,28	36,53	0,02	0,73
690	C1530-158	Перехід, діаметр 40х32 мм	10шт	0,096	45,48	44,55	0,04	0,89
691	+&C155-395-12	Перехідник редукційний 20х16 мм	шт	64	118,37	116,00	0,05	2,32
692	+&C155-495-12	Перехідник редукційний 20х26 мм	шт	16	110,21	108,00	0,05	2,16
693	+&C155-395-43	Перехідник редукційний 26х16 мм	шт	2	117,35	115,00	0,05	2,30
694	+&C1551-25-23	Перило з нержавіючої сталі ф 40мм L=2200 мм	шт	1	2611,67	2560,00	0,46	51,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9
695	+&C1551-25-28	Перило з нержавіючої сталі ф 40мм L=2600 мм	шт	1	5018,87	4920,00	0,46	98,41
696	+&C11-3938-71	Перило з нержавіючої сталі, діам. 50 мм,	мп	9,5	2091,05	2050,00	0,05	41,00
697	+&C111-1720-585	Плівка звукоізоляційна для дерев'яних підлог	м2	104,65	147,98	145,00	0,08	2,90
698	+&C111-236-63	Плівка пароізоляційна	м2	1632,6	33,68	33,00	0,02	0,66
699	C111-1720	Плівка поліетиленова	м2	1066,395	7,55	7,32	0,08	0,15
700	+&C181-887-29	Плінтус прихованого монтажу	мп	522,17	183,80	180,00	0,20	3,60
701	+&C121-112-7	Планка примикання	мп	94	159,29	156,00	0,17	3,12
702	+&C111-1271-2	Пластик прозорий полікарбонатний товщиною 4 мм	м2	38,76	190,21	183,00	3,48	3,73
703	C111-1714	Пластикат полівінілхлоридний (шнур)	м	32,6326	173,80	170,37	0,02	3,41
704	+&C1236-23-3	Пластикові хрестики для укладання плитки.	шт	7475,588	0,31	0,30	-	0,01
705	C111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	1,92	198,28	194,19	0,20	3,89
706	+&C129-369-15	Пластифікатор Conwisol SV-60	кг	35,90619	16,80	16,50	0,17	0,13
707	+&C11-236-36	Плафон "Куля" Ф250 мм	шт	4	326,56	320,00	0,16	6,40
708	+&C136-236-12	Плита QSB 20 мм	м2	153,3	227,83	223,20	0,16	4,47
709	+&C1427-179-125	Плити бетонні тротуарні фігурні, "Мозаїка" 60 мм, сірий	м2	3,1425	343,71	310,00	26,97	6,74
710	+&C1427-179-12	Плити бетонні тротуарні фігурні, "Новатор соло" 60 мм, сірий	м2	85,1032	343,71	310,00	26,97	6,74
711	+&C114-25-23	Плити мінераловатні акустичні Acoustic WoolSonet товщина 150 мм	м3	6,255	4286,66	4200,00	2,61	84,05
712	+&C114-97-6571	Плити теплоізоляційні з пінополістеролу екструдованого 50мм,	м2	1251,99	112,91	110,00	0,70	2,21
713	+&C114-97-96	Плити теплоізоляційні мінераловатні 150мм Rockwool	м3	3,225	3097,25	3000,00	36,52	60,73
714	+&C114-96-1	Плити теплоізоляційні Rockwool Frontrock товщ 150мм	м2	598,74	651,47	638,00	0,70	12,77
715	+&C114-96-12	Плити теплоізоляційні Rockwool Superrock товщ 150мм	м2	1403,36	650,45	637,00	0,70	12,75
716	+&C114-96-13	Плити теплоізоляційні Rockwool Superrock товщ 100мм	м2	1403,36	311,81	305,00	0,70	6,11
717	+&C114-96-88	Плити теплоізоляційні Rockwool Superrock товщ 50мм	м2	7,28	161,87	158,00	0,70	3,17
718	+&C113-276-425	Плитка автентична	м2	168,14	867,20	850,00	0,20	17,00
719	&C113-246-422	Плитка автентична [демонтована]	м2	258,1	-	-	-	-
720	+&C151-23-151	Плитка керамічна з шорсткою поверхнею	м2	81,9	571,36	560,00	0,16	11,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9
721	C111-1723	Плитки карнизні	м	42,8502	52,51	51,05	0,43	1,03
722	C111-1725	Плитки кутові	м	171,4008	26,90	25,94	0,43	0,53
723	C111-1724	Плитки плінтусні	м	42,8502	52,50	51,04	0,43	1,03
724	C130-1136	Повітроводи класу П з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	743,7	689,51	674,77	1,22	13,52
725	+&C181-662-24	Повітропровід із оцинкованої сталі товщиною 0.7 мм, Ф315	мп	170	1106,90	1085,00	0,20	21,70
726	+&C181-662-25	Повітропровід із оцинкованої сталі товщиною 0.7 мм, Ф 200	мп	259	714,20	700,00	0,20	14,00
727	+&C181-662-55	Повітропровід із оцинкованої сталі товщиною 0.7 мм, Ф 150	мп	192	579,05	567,50	0,20	11,35
728	+&C181-662-56	Повітропровід із оцинкованої сталі товщиною 0.7 мм, Ф 125	мп	34	466,34	457,00	0,20	9,14
729	+&C181-672-27	Повітропровід із оцинкованої сталі товщиною 0.7 мм, Ф500	мп	10	1254,80	1230,00	0,20	24,60
730	+&C1630-153-21	Повітропровід із оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, р. 200х150мм	мп	48	765,09	750,00	0,09	15,00
731	+&C1630-153-22	Повітропровід із оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, р. 200х200мм	мп	10	765,09	750,00	0,09	15,00
732	+&C1630-153-23	Повітропровід із оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, р. 300х150мм	мп	25	836,49	820,00	0,09	16,40
733	+&C1630-153-55	Повітропровід із оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, р. 300х300мм	мп	14	818,13	802,00	0,09	16,04
734	+&C1630-1531-555	Повітропровід із оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, діам. 250 мм	мп	362	884,94	867,50	0,09	17,35
735	+&C155-236-63	Повітряна завіса WING E200 400V, Nв.=0,32кВт, Нелектронагрівач=6/9 кВт	к-т	1	26521,62	26000,00	1,59	520,03
736	+&C121-182-19	Повітряно-опалювальний агрегат Volcano VR mini EC, 230V, Рв.=0,115кВт	к-т	1	10404,02	10200,00	0,02	204,00
737	C1632-24	Повстяні круги	шт	1,144	122,35	119,76	0,19	2,40
738	+&C111-741-632	Подвійний гіпсокартон Knauf Titan	м2	82,635	226,30	220,00	1,86	4,44
739	+&C1263-123-23	Подовжувач профілів 60/27 однорівневий	шт	620,07	32,80	32,00	0,16	0,64
740	C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,721817	32267,58	31457,23	177,65	632,70
741	C111-783	Поковки з квадратних заготовок, маса 2,825 кг	т	0,00185	29000,95	28254,65	177,65	568,65
742	+&C111-1796-17	Покриття Aquavita Top Coat	кг	19,845	987,59	968,00	0,23	19,36
743	+&C121-223-22	Покриття ізоляції тонколистовою оцинк.сталлю товщ. 0,55 мм	м2	147,4	357,16	350,00	0,16	7,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
744	+&C111-1833-1	Поліефірна шпаклівка CS SYSTEM ALU	кг	41,635	298,38	292,30	0,23	5,85
745	+&C1236-23-31	Полімерцементна суміш гідроізоляція	кг	3900,93	21,64	21,00	0,22	0,42
746	+&C111-1809-2	Полоса оцинкована для блискавкозахисту 25x4мм W-25x4/ST	м	220	96,66	94,00	1,94	0,72
747	C111-1332	Портландцемент декоративний білий, I сорт, марка 500	т	6,3982	8186,69	7857,86	168,31	160,52
748	C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	24,483837	3042,77	2814,80	168,31	59,66
749	C111-1890	Портландцемент напружнювальний, марка 400	т	1,49799	2700,84	2481,24	166,64	52,96
750	+&C111-362-13	Препарат KOSTER Siloxan	л	70,966	566,30	555,00	0,20	11,10
751	+&C147-457-1236	Препарат-антисептик Impragnierung BFA	л	1414,91	181,70	178,00	0,14	3,56
752	C1545-158	Прикінцевлювач маркувальний А671	100шт	1,734	13,32	13,04	0,02	0,26
753	+&C1549-166-1	Прилад приймально-контрольний охоронний Опіон NOVA L	шт	1	8119,59	7960,00	0,38	159,21
754	+&C188-212-15	Припливна установка ВЕНТС ПА 03 Е, з вбудованою автоматикою LCD та панелю керування А13, з вентиляторами N=1,330 кВт, п=2730об/хв, 3-400V, з електричним нагрівачем N=21,0 кВт, 3-4000V, та фільтрами G4	к-т	1	206041,77	202000,00	1,74	4040,03
755	+&C157-522-1	Припливно-витяжна установка Dtync AU 09 з рекуперацією тепла, з вентиляторами N=3,47 кВт, п=2780об/хв, 3-400V, з електричним нагрівачем N=24,0 кВт, 3-400V, [AU 09 Вентс]	к-т	1	698719,41	685000,00	19,03	13700,38
756	+&C152-522-1	Припливно-витяжна установка ВУТ 1000 ПЭ ЕС з рекуперацією тепла, з вбудованою автоматикою та панелю керування, з вентиляторами N=0,4 кВт, п=2780об/хв, 1-230V, з електричним нагрівачем N=3,3 кВт, 1-230V, з рекупуратором каналним	к-т	9	107554,95	105427,00	19,03	2108,92
757	+&C152-522-2	Припливно-витяжна установка ВУТ 2000 ПЭ ЕС з рекуперацією тепла, з вбудованою автоматикою та панелю керування, з вентиляторами N=2x0,42 кВт, п=2920об/хв, 3-400V, з електричним нагрівачем N=12,0 кВт, 3-400V, з рекупуратором перехрестним каналним та фільтрами G4	к-т	3	158158,17	155038,00	19,03	3101,14
758	C1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС40	т	0,00026	777682,09	762289,76	143,66	15248,67
759	+C1522-26 варіант 1	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС40	т	0,00017	668429,96	655179,83	143,66	13106,47
760	+&C121-783-55-223	Прогон 60x150(h)мм	м3	1,08	9406,67	9080,00	256,65	70,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9
761	C111-1151	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,01591	19042,40	18756,99	143,66	141,75
762	C111-1746	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	0,64	70,52	68,94	0,20	1,38
763	C1541-63	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр 50 мм	1000шт	0,014	2148,97	2102,51	4,32	42,14
764	C1541-64	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр 100 мм	1000шт	0,021	3893,61	3810,31	6,95	76,35
765	C1541-65	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр 150 мм	1000шт	0,006	6307,12	6172,56	10,89	123,67
766	C1541-67-1	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 50 мм	1000шт	0,466	2431,45	2366,38	17,39	47,68
767	C1541-67-2	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 100 мм	1000шт	0,014	8346,80	8148,37	34,77	163,66
768	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	2,10795	47,86	43,30	3,62	0,94
769	+&C111-136-86	Профілі металеві оцинковані 28/27	м	1855,98	22,44	22,00	-	0,44
770	+&C111-136-89	Профілі металеві оцинковані 60/27	м	5258,61	36,72	36,00	-	0,72
771	+&C126-1300-563	Профіль холодногугий напрямний	м	16,125	63,35	62,00	0,88	0,47
772	+&C126-1300-565	Профіль холодногугий стійковий	м	48,16	63,35	62,00	0,88	0,47
773	+&C1551-25-87	Прут з нержавіючої сталі ф 20мм L=2100 мм	шт	3	2040,47	2000,00	0,46	40,01
774	+&C1551-25-88	Прут з нержавіючої сталі ф 20мм L=2500 мм	шт	3	2438,27	2390,00	0,46	47,81
775	+&C1549-158-11	Пульт мікрофонний ПМН-12	шт	1	6079,41	5960,00	0,21	119,20
776	C1113-43	Рідина [ГКЖ-10]	т	0,008073	92856,64	90790,01	245,91	1820,72
777	+&C155-395-40	Радіатор сталевий CV 22-600-1000 PURMO (2,163 кВт)	шт	11	6080,09	5960,00	0,87	119,22
778	+&C155-395-19	Радіатор сталевий CV 22-600-1200 PURMO	шт	53	6170,87	6049,00	0,87	121,00
779	+&C155-395-58	Радіатор сталевий CV 22-600-1400 PURMO (3,028 кВт)	шт	3	3695,33	3622,00	0,87	72,46
780	+&C155-395-85	Радіатор сталевий CV 22-600-1600 PURMO (3,15 кВт)	шт	10	7140,89	7000,00	0,87	140,02
781	+&C155-395-49	Радіатор сталевий CV 22-600-400 PURMO (0,865 кВт)	шт	3	3704,51	3631,00	0,87	72,64
782	+&C155-395-57	Радіатор сталевий CV 22-600-500 PURMO (0,913 кВт)	шт	1	3937,07	3859,00	0,87	77,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9
783	+&C155-395-53	Радіатор сталевий CV 22-600-600 PURMO (1,298 кВт)	шт	6	4320,59	4235,00	0,87	84,72
784	+&C155-395-21	Радіатор сталевий CV 22-600-800 PURMO (1,73 кВт)	шт	37	4812,23	4717,00	0,87	94,36
785	+&C155-395-39	Радіатор сталевий CV 22-600-900 PURMO (1,947 кВт)	шт	23	5712,89	5600,00	0,87	112,02
786	+&C155-395-50	Радіатор сталевий CV 33-600-800 PURMO (1,195 кВт)	шт	6	4924,43	4827,00	0,87	96,56
787	+&C113-77-8	Ревізія ПВХ 110	шт	4	205,05	201,00	0,03	4,02
788	+&C1549-314-236	Регулятор тиску "перед собою" Ду32	шт	3	877,22	860,00	0,02	17,20
789	+&C1549-314-235	Регулятор тиску "перед собою" Ду80	шт	2	920,06	902,00	0,02	18,04
790	+&C1-2214-11	Регулятор швидкості П2-1-300	шт	4	800,72	785,00	0,02	15,70
791	+&C111-217-12	Решітка дверна регульована MB 350/2	шт	4	180,70	177,00	0,16	3,54
792	+&C151-152-3	Решітка зовнішня MB 150 ВЖ	шт	2	306,17	300,00	0,17	6,00
793	+&C111-213-16-Л	Решітка однорядна регульована січенням 150x150 мм	шт	63	283,72	278,00	0,16	5,56
794	+&C115-213-14	Решітка однорядна регульована січенням 250X150 мм	шт	32	306,16	300,00	0,16	6,00
795	+&C151-552-25	Решітка повітрязабірна MB 300с	шт	8	358,19	351,00	0,17	7,02
796	+&C181-362-182	Решітка повітрязабірна PH 400x400	шт	3	648,92	636,00	0,20	12,72
797	+&C177-112-12	Решітка повітрязабірна PH 500x400	шт	2	663,17	650,00	0,17	13,00
798	+&C1881-412-1	Решітка повітрязабірна PH 800x400	шт	1	1010,00	990,00	0,20	19,80
799	+&C112-236-12	Ригель з нержавіючої сталі діам. 12 мм	мп	19	1550,60	1520,00	0,20	30,40
800	+&C182-635-37	Розєм RJ45	шт	35	10,63	10,00	0,42	0,21
801	+&C1-2214-54	Розетка однофазна з 3-м заземляючим контактом та кришкою 16А, 250В IP55	шт	29	122,42	120,00	0,02	2,40
802	+&C1512-1435-3	Розетка штепсельна із заземлюючим контактом внутрішнього встановлення 16А	шт	231	153,01	150,00	0,01	3,00
803	+&C155-398-223	Розподільча гребінка Ф114x3 L=1,2 м	шт	2	5610,10	5500,00	0,10	110,00
804	+&C155-395-23	Розподільча гребінка Ф50, L=0,8 м	шт	4	3927,10	3850,00	0,10	77,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
805	+&C155-395-77	Розподільча гребінка Ф50, L=1,0 м	шт	7	3570,10	3500,00	0,10	70,00
806	+&C155-398-23	Розподільча гребінка Ф89х3 L=1,0 м	шт	2	4100,50	4020,00	0,10	80,40
807	+&C122-16-325	Розподілювач InoxFlow для підключення підлогового опалення серія USVP із змішуючою системою та насосом на 6-ь відводів 6 (410х651х123)	к-т	2	49572,10	48600,00	0,10	972,00
808	+&C188-2388-68	Розчин Mape-Antique EcoLastic	кг	3010,524	258,22	253,00	0,16	5,06
809	+&C1881-246-68	Розчин гідроізоляційний KOSTER Crisin Creme	кг	1007,25	892,66	875,00	0,16	17,50
810	+&C1881-246-69	Розчин гідроізоляційний KOSTER KB FIX 5	кг	101	1428,16	1400,00	0,16	28,00
811	C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	3,41628	1633,81	1313,39	288,38	32,04
812	C1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	26,5608	1852,91	1528,20	288,38	36,33
813	C1425-11687	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М25	м3	0,310807	1498,88	1181,11	288,38	29,39
814	C1425-11688	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м3	0,4132173	1625,38	1305,13	288,38	31,87
815	C1425-11689	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М75	м3	93,103	1723,02	1400,86	288,38	33,78
816	C1425-11704	Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5	м3	0,0438	1713,90	1391,91	288,38	33,61
817	C1425-11700	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3	м3	4,02654	1761,89	1438,96	288,38	34,55
818	C1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	133,70388	1572,69	1253,47	288,38	30,84
819	+&C1881-277-68	Розчин ґрунтівка "KOSTER BD-Cret AC"	кг	317,45	51,16	50,00	0,16	1,00
820	C1425-11706-4	Розчин тампонажний	м3	0,4726	1696,12	1374,48	288,38	33,26
821	+&C1425-116-16	Розчин цементний	м3	0,14738	1329,27	986,00	317,21	26,06
822	+&C1425-116-1	Розчин цементно-піщаний	м3	65,5809	1124,25	785,00	317,21	22,04
823	C111-843	Розчинник для лакофарбових матеріалів N 645	т	0,018925	51945,64	50681,19	245,91	1018,54
824	C111-845	Розчинник для лакофарбових матеріалів N 647	т	0,03785	75652,98	73923,68	245,91	1483,39
825	C111-846	Розчинник для лакофарбових матеріалів N 648	т	0,0009463	84298,62	82399,80	245,91	1652,91
826	C1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,00007838	47131,80	45961,74	245,91	924,15
827	C111-856	Руберойд покрівельний з пиловидною засипкою РКП-350Б	м2	38,192	43,05	41,86	0,35	0,84
828	+&C1545-42-421	Рукав пожежний діам.51 мм	м	60	204,09	200,00	0,09	4,00
829	C130-1186	Рукава поливальні, діаметр 25 мм	м	60	111,16	108,72	0,26	2,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9
830	+&C1236-123-11	Ручки дверні	шт	6	821,53	805,00	0,42	16,11
831	C111-1757	Рядно	м2	16,1982	60,11	58,87	0,06	1,18
832	+&C111-177-1	Сітка армувальна Вр-1 д 4мм	м2	1010,35	62,30	61,00	0,08	1,22
833	C111-874	Сітка дротяна ткани з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	307,53039	236,74	231,94	0,16	4,64
834	+&C111-1784-441	Сітка фасадна для реставраційних робіт	м2	1609,52	40,88	40,00	0,08	0,80
835	+&C111-136-2-М	Самонаріз для г/к по дереву KDGD 3,5x32	шт	2100	0,40	0,40	-	-
836	+&C111-136-12-Г	Саморізи 3,5x9,5	шт	32243,64	0,82	0,80	-	0,02
837	+&C111-115-56	Саморізи 3x25 мм	шт	43404,9	0,42	0,39	0,02	0,01
838	+&C121-666-19	Саморізи в асортименті.	шт	152	0,91	0,90	-	0,01
839	+&C1-2214-64	Світильник з акумулятором "аварійний" без наліпки	шт	35	836,42	820,00	0,02	16,40
840	+&C1-2214-62	Світильник з акумулятором герметичний "ВИХІД"	шт	54	693,62	680,00	0,02	13,60
841	+&C100-1576-75	Світильник світлодіодний IP65 ДББ26У-20	шт	34	1224,30	1200,00	0,29	24,01
842	+&C100-1586-79	Світильник світлодіодний IP65 ДББ28У-12	шт	18	1887,30	1850,00	0,29	37,01
843	+&C100-152-22	Світильник світлодіодний накладний ДПО 20У-45	шт	435	1020,30	1000,00	0,29	20,01
844	+&C1548-7-5	Світловий оповіщувач ОС-1	шт	31	663,03	650,00	0,03	13,00
845	+&C1548-1-11	Світлозвуковий сповіщувач "Джміль"	шт	1	914,13	896,00	0,21	17,92
846	C111-1769	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 80 мм	шт	1,512	16588,83	16263,38	0,18	325,27
847	C111-1910	Свердлильні коронки В-373	шт	0,24514	23152,62	22696,68	1,97	453,97
848	C111-876	Сикатив жирнокислотний ЖК-1	т	0,014022	46807,48	45643,78	245,91	917,79
849	+&C111-220-77	Силікатна ґрунтовка Capatect Silikat Konzentrat 111	л	303,9	75,69	74,00	0,21	1,48
850	+&C123-666-82	Сифон для умивальник Nova з гофрою	шт	22	251,88	250,00	-	1,88
851	+&C11-338-691	Скло дверне прозоре (автентичне)	м2	7,72	836,45	820,00	0,05	16,40
852	+&C111-772-4512	Склострічка для зароблення примикань	м	108,225	1,24	1,20	0,02	0,02
853	C1544-89	Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	212,75516	710,46	696,22	0,31	13,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9
854	+&C111-136-1263	Склотканева лугостійка сітка - CapatetectStandard Gewebe 640	м2	2122,06	22,63	22,17	0,02	0,44
855	C1545-248	Скоби будівельні	кг	62,5982	28,58	27,83	0,19	0,56
856	C1545-244	Скоби дволапкові К146П	100шт	40,494	266,65	260,38	1,04	5,23
857	C1545-247	Скоби з оцинкованого заліза	100шт	1,3	2937,40	2879,42	0,38	57,60
858	+&C161-362-30	Смітник	шт	4	883,18	850,00	15,86	17,32
859	C111-1790	Смола кам'яновугільна	т	2,9941	10524,35	10074,97	243,02	206,36
860	C111-1591	Смола кам'яновугільна для дорожнього будівництва	т	0,0152359	8263,66	7858,61	243,02	162,03
861	+&C111-1794-62	Снігозатримувач трубчастий	мп	316,7	313,05	310,00	0,72	2,33
862	+C111-964	Сортовий гарячекатаний прокат із сталі вуглецевої звичайної якості марки Ст0, круглий та квадратний, розмір 52-70 мм	т	0,0079483	41315,89	40864,67	143,66	307,56
863	C1630-134	Спец'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 15 мм	шт	96,32	32,52	31,81	0,07	0,64
864	C1630-135	Спец'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 20 мм	шт	18,56	38,65	37,80	0,09	0,76
865	C1630-136	Спец'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 25 мм	шт	74,2	57,11	55,83	0,16	1,12
866	C1630-137	Спец'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 32 мм	шт	5,76	84,02	82,16	0,21	1,65
867	C1632-108	Спирт етиловий ректифікований	кг	14,40915	38,02	37,01	0,26	0,75
868	+&C1548-10-10	Сповіщувач димовий адресний DETECTO SMK110	шт	129	571,23	560,00	0,03	11,20
869	+&C1548-10-10	Сповіщувач димовий адресний DETECTO SMK110 (резерв)	шт	13	571,23	560,00	0,03	11,20
	варіант 1							
870	+&C1548-18-3	Сповіщувач охоронний інфрачервоний (рух) SWAN QUAD	шт	6	642,63	630,00	0,03	12,60
871	+&C1548-18-2	Сповіщувач охоронний комбінований SWAN PGB	шт	56	1015,95	996,00	0,03	19,92
872	+&C1548-18-1	Сповіщувач охоронний магнітоконтантний CMK-1	шт	150	183,63	180,00	0,03	3,60
873	+&C1548-10-11	Сповіщувач ручний адресний DETECTO MNL110	шт	26	683,43	670,00	0,03	13,40
874	+&C1548-10-11	Сповіщувач ручний адресний DETECTO MNL110 (резерв)	шт	3	683,43	670,00	0,03	13,40
	варіант 1							
875	+&C1551-25-21	Стійка з нержавіючої сталі ф 40мм L=900	шт	7	2122,07	2080,00	0,46	41,61
876	+&C1551-25-2	Стійка з нержавіючої сталі ф 42 мм	м	12,5	3029,87	2970,00	0,46	59,41
877	C111-1843	Сталеві деталі риштувань	т	0,526752	90326,63	89514,14	140,08	672,41
878	C111-1844	Сталеві кріпильні елементи з швелерів та кутиків	т	1,7108	93477,47	92622,99	158,62	695,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9
879	+C111-1809	Сталь кругла	т	1,015924	52801,44	52264,72	143,66	393,06
880	+C1110-173	Сталь кутова 50х50 мм	т	0,013	43346,05	42352,47	143,66	849,92
881	+&C111-136-221	Сталь листова оцинкована 0,7 мм	м2	10	349,00	342,00	0,16	6,84
882	C111-1797	Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,5 мм	т	0,03795	84059,18	83289,77	143,66	625,75
883	+C111-1805	Сталь листова, тонколистова вуглецева, марка ВСт3сп	т	0,20748	41432,37	40980,28	143,66	308,43
884	+&C111-136-22	Сталь пластинна t=6 мм	т	0,192	53201,79	52000,00	158,62	1043,17
885	+&C123-963-51	Сталь полосна 40х4 мм	т	0,42488	43052,79	42000,00	208,62	844,17
886	+C1110-171	Сталь штабова 40х4 мм	т	0,01734	43106,57	42117,68	143,66	845,23
887	+&C1-236-101	Створка вентиляційна (для слухових вікон)	к-т	9	2400,23	2350,00	3,17	47,06
888	+&C1-236-107	Створка вентиляційна (фасадна)	к-т	4	1900,43	1860,00	3,17	37,26
889	C1516-601	Стрічка алюмінієва, марка АД1Н, товщина 0,8 мм, ширина 20 мм	кг	12,573	190,44	186,57	0,14	3,73
890	+&C188-182-17	Стрічка антикорозійна G-115	мп	30	33,83	33,00	0,17	0,66
891	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,97265	454,76	445,62	0,22	8,92
892	C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	184,58353	566,13	554,73	0,30	11,10
893	+&C111-1683-34	Стрічка самоклеюча	м	3563,3213	7,68	7,40	0,13	0,15
894	+&C111-1678-9	Стрічка ущільнювальна 70мм (30м/п)	м	1860,21	12,27	12,00	0,03	0,24
895	+&C1516-602-23	Стрічки армуючі гіпсокарт. перегор.	м	92,43	13,26	13,00	-	0,26
896	C1516-24	Стрічки з берилієвої бронзи марки БрБ2, ширина 140 мм, товщина 1,2 мм	т	0,00024	1516020,15	1486150,60	143,66	29725,89
897	+&C181-367-62	Струмопровідна паста	шт	2	153,20	150,00	0,20	3,00
898	+&C1424-116-8	Суміші бетонні готові легкі, клас бетону В12,5	м3	0,767	2290,86	2010,00	235,94	44,92
899	+&C111-111-112	Суміш Remmers Clean AC	кг	16,905	160,31	157,00	0,17	3,14
900	+&C111-1736-46	Суміш для укладання блоків	кг	921,15	6,81	6,50	0,18	0,13
901	C1429-117	Суміш насіння газонних трав	ц	0,0529	50355,66	49352,43	15,86	987,37
902	+&C111-189-651	Суміш суха для заповнення швів плитки [фуга]	кг	836,52314	89,48	87,50	0,23	1,75
903	C1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,1421	2256,99	1898,15	314,59	44,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9
904	C1424-11610	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0,816	2079,51	1724,15	314,59	40,77
905	C1424-11611	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	44,217	2186,66	1829,19	314,59	42,88
906	C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	138,777664	2337,65	1977,22	314,59	45,84
907	C1424-11613	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	72,463	2484,56	2121,25	314,59	48,72
908	C1424-11622	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	21,6195	2585,47	2220,18	314,59	50,70
909	C1424-11631	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	54,89	2251,93	1893,18	314,59	44,16
910	C1424-11632	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	0,07148	2364,24	2003,29	314,59	46,36
911	C1546-82	Сурик свинцевий	т	0,00049646	174252,81	170621,40	214,69	3416,72
912	C111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,083741	11969,03	11537,22	197,12	234,69
913	+&C111-1809-25	Теплова ізоляція труб О25 мм, TERMAFLEX	м	10,71	16,50	16,00	0,18	0,32
914	+&C111-1812-23	Теплова ізоляція труб О32 мм, TERMAFLEX	м	1,02	18,54	18,00	0,18	0,36
915	+&C111-1809-24	Теплова ізоляція труб О40 мм, TERMAFLEX	м	24,48	54,24	53,00	0,18	1,06
916	+&C111-1809-12	Теплова ізоляція труб О50 мм, TERMAFLEX	м	138,72	23,64	23,00	0,18	0,46
917	+&C111-1869-18	Теплова ізоляція труб О65 мм, TERMAFLEX	м	60,18	40,98	40,00	0,18	0,80
918	+&C113-167-326	Термометр механічний	шт	3	377,70	370,00	0,29	7,41
919	+&C155-395-25	Термометр технічний рідинний ТТЖ-М, межі виміру 0-150 °С	шт	12	76,60	75,00	0,10	1,50
920	C114-104	Тканина скляна ізоляційна, марка И-200, товщина 0,2 мм	м2	0,1514	51,40	50,37	0,02	1,01
921	C111-1763	Толь з грубозернистою засипкою, марка ТВК-350	м2	1209,64	48,90	47,44	0,50	0,96
922	C111-1762	Толь з крупнозернистою посипкою гідроізоляційна, марка ТГ-350	м2	535,74717	38,93	38,03	0,14	0,76
923	+&C170-1504-3	Точка доступу Ruijie Reyee RG-RAP2200(E)	шт	20	2244,05	2200,00	0,05	44,00
924	+&C155-395-35	Трійник 16x16x16	шт	36	118,19	115,00	0,87	2,32
925	+&C155-395-36	Трійник 20x20x20	шт	28	118,19	115,00	0,87	2,32
926	+&C188-332-3	Трійник 45 град. Ф110x110 мм	шт	17	183,80	180,00	0,20	3,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9
927	+&C181-112-66	Трійник із оцинкованої сталі товщиною 0.7мм, р.500x300	шт	2	561,17	550,00	0,17	11,00
928	+&C181-112-67	Трійник із оцинкованої сталі товщиною 0.7мм, р.400x300	шт	2	561,17	550,00	0,17	11,00
929	+&C181-112-69	Трійник із оцинкованої сталі товщиною 0.7мм, р.300x150	шт	2	561,17	550,00	0,17	11,00
930	+&C181-662-20	Трійник із оцинкованої сталі товщиною 0.7мм,Ф250	шт	8	459,20	450,00	0,20	9,00
931	+&C181-662-22	Трійник із оцинкованої сталі товщиною 0.7мм,Ф200	шт	101	551,00	540,00	0,20	10,80
932	+&C1536-348-26	Трійник із оцинкованої сталі товщиною 0.7мм,Ф150	шт	70	571,25	560,00	0,05	11,20
933	+&C1536-348-32	Трійник із оцинкованої сталі товщиною 0.7мм,Ф125	шт	2	408,05	400,00	0,05	8,00
934	+&C1630-153-54	Трійник із оцинкованої сталі товщиною 0.7мм, р. 300x300x300	шт	2	765,09	750,00	0,09	15,00
935	+&C1771-362-5	Трійник із оцинкованої сталі товщиною 0.7мм, р. 600x350	шт	2	663,20	650,00	0,20	13,00
936	+&C1881-762-7	Трійник із оцинкованої сталі товщиною 0.7мм, р. 400x200	шт	1	561,20	550,00	0,20	11,00
937	+&C1881-762-8	Трійник із оцинкованої сталі товщиною 0.7мм, р. 500x200	шт	1	561,20	550,00	0,20	11,00
938	C1530-165	Трійник прямий, діаметр 20 мм	10шт	3,956	38,45	37,67	0,03	0,75
939	C1530-166	Трійник прямий, діаметр 25 мм	10шт	1,334	62,93	61,65	0,05	1,23
940	C1530-167	Трійник прямий, діаметр 32 мм	10шт	4,505	107,24	105,06	0,08	2,10
941	C1530-168	Трійник прямий, діаметр 40 мм	10шт	0,336	193,52	189,57	0,16	3,79
942	+&C155-395-63	Трійник редукційний 16x26x20	шт	2	113,09	110,00	0,87	2,22
943	+&C145-395-22	Трійник редукційний 20x16x16	шт	2	106,97	104,00	0,87	2,10
944	+&C155-395-13	Трійник редукційний 20x16x20 мм	шт	139	118,37	116,00	0,05	2,32
945	+&C155-395-52	Трійник редукційний 20x20x16	шт	4	106,97	104,00	0,87	2,10
946	+&C155-595-22	Трійник редукційний 20x26x20 мм	шт	10	110,21	108,00	0,05	2,16
947	+&C155-395-32	Трійник редукційний 26 x 16 x 20	шт	10	118,19	115,00	0,87	2,32
948	+&C155-395-48	Трійник редукційний 26x16x16	шт	4	118,19	115,00	0,87	2,32
949	+&C155-395-34	Трійник редукційний 26x16x26	шт	20	118,19	115,00	0,87	2,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9
950	+&C155-395-47	Трійник редукційний 26x20x20	шт	4	123,29	120,00	0,87	2,42
951	+&C155-395-51	Трійник редукційний 26x20x26	шт	2	118,19	115,00	0,87	2,32
952	+&C155-395-46	Трійник редукційний 26x26x16	шт	4	114,29	112,00	0,05	2,24
953	+&C155-3958-44	Трійник редукційний 26x26x20	шт	2	117,35	115,00	0,05	2,30
954	+&C155-395-44	Трійник редукційний 26x26x26	шт	2	117,35	115,00	0,05	2,30
955	+&C113-888-18	Трійник редукційний 45 град. Ф110x50 мм	шт	12	214,21	210,00	0,01	4,20
956	+&C113-888-19	Трійник редукційний 45 град. Ф50x50 мм	шт	4	106,09	104,00	0,01	2,08
957	+&C1-3938-26	Трійник редукційний із оцинкованої сталі товщиною 0.7мм, 300xФ 250x200	шт	2	765,05	750,00	0,05	15,00
958	+&C166-378-21	Трійник редукційний із оцинкованої сталі товщиною 0.7мм, Ф250xФ150xФ250	шт	23	734,45	720,00	0,05	14,40
959	+&C181-162-164	Трійник редукційний із оцинкованої сталі товщиною 0.7мм, Ф500xФ250xФ500	шт	1	765,17	750,00	0,17	15,00
960	+&C181-162-166	Трійник редукційний із оцинкованої сталі товщиною 0.7мм, Ф500xФ315xФ500	шт	1	765,17	750,00	0,17	15,00
961	+&C181-662-23	Трійник редукційний із оцинкованої сталі товщиною 0.7мм, Ф315xФ200xФ315	шт	14	520,40	510,00	0,20	10,20
962	+&C181-752-23	Трійник редукційний із оцинкованої сталі товщиною 0.7мм, Ф250xФ315xФ200	шт	2	520,40	510,00	0,20	10,20
963	+&C181-752-24	Трійник редукційний із оцинкованої сталі товщиною 0.7мм, Ф200xФ150xФ200	шт	2	520,40	510,00	0,20	10,20
964	+&C181-752-29	Трійник редукційний із оцинкованої сталі товщиною 0.7мм, Ф250xФ200xФ250	шт	52	520,40	510,00	0,20	10,20
965	+&C1551-362-6	Трійник редукційний із оцинкованої сталі товщиною 0.7мм,р. 1000x500	шт	4	907,82	890,00	0,02	17,80
966	+&C1551-362-8	Трійник редукційний із оцинкованої сталі товщиною 0.7мм,р. 1000x400	шт	4	907,82	890,00	0,02	17,80
967	+&C1551-362-9	Трійник редукційний із оцинкованої сталі товщиною 0.7мм,р. 1000x250	шт	2	867,02	850,00	0,02	17,00
968	+&C100-150-6	Тривожна кнопка	шт	1	561,09	550,00	0,09	11,00
969	+&C181-23-8	Тримач дроту Niro H-020	шт	320	31,78	31,00	0,16	0,62
970	+&C181-23-82	Тримач дроту Niro H-042	шт	67	62,21	60,83	0,16	1,22
971	+&C181-23-16	Тримач смуги металевий FLIP з дюбелем H-037	шт	18	34,19	33,50	0,02	0,67
972	+&C112-134-411	Тротуарна плитка	м2	8,16	315,68	301,00	8,49	6,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9
973	+&C185-236-2	Труба водостічна діам. 100x140 мм	м	162,2	428,56	420,00	0,16	8,40
974	+&C153-236-12	Труба гофрована з ПВХ, що не поширюється горіння Ф20 мм	м	2161,4	9,03	8,50	0,35	0,18
975	+&C163-177-1	Труба діам. 25x4,2 (поліпропілен) PP Fiber Plus PN20	м	1,858	109,34	107,00	0,20	2,14
976	+&C163-177-2	Труба діам. 32x5,4 (поліпропілен) PP Fiber Plus PN20	м	0,938	163,40	160,00	0,20	3,20
977	+&C163-177-78	Труба діам. 40x6,7 (поліпропілен) PP Fiber Plus PN20	м	22,488	275,60	270,00	0,20	5,40
978	+&C151-212-15	Труба каналізаційна зовнішня (оранжева) Ф110x2,7 мм	мп	26,4	867,17	850,00	0,17	17,00
979	+&C151-212-13	Труба каналізаційна внутрішня (сіра) Ф110x2,7 мм	мп	118,9616	693,77	680,00	0,17	13,60
980	+&C151-212-12	Труба каналізаційна внутрішня (сіра) Ф50x2,7 мм	мп	58,0836	163,37	160,00	0,17	3,20
981	+&C155-395-1	Труба металопластикової Ф 16x2 мм KAN-therm	мп	1566,058	83,69	82,00	0,05	1,64
982	+&C155-395-2	Труба металопластикової Ф 20x2 мм KAN-therm	мп	483,662	95,93	94,00	0,05	1,88
983	+&C155-395-92	Труба металопластикової Ф 40x3,5 мм KAN-therm	мп	51,535	103,07	101,00	0,05	2,02
984	+&C155-395-9	Труба металопластикової Ф 50x4 мм KAN-therm	мп	137,17	104,09	102,00	0,05	2,04
985	+&C1535-395-9	Труба металопластикової Ф 63x4,5 мм KAN-therm	мп	28,38	153,05	150,00	0,05	3,00
986	+&C155-395-29	Труба металопластикової Ф26x3 мм KAN-therm	мп	529,53	103,11	101,00	0,09	2,02
987	+&C155-396-29	Труба металопластикової Ф32x3 мм KAN-therm	мп	65,66	107,19	105,00	0,09	2,10
988	+&C181-23-1	Труба монтажна К-201	м	160	53,20	52,00	0,16	1,04
989	+&C1441-113	Труба поліетиленова PN14 Ф16x2,2 мм PEX-a	мп	68,324	66,47	65,00	0,17	1,30
990	+&C1441-110	Труба поліетиленова PN14 Ф20x2,8 мм PEX-a	мп	86,304	100,13	98,00	0,17	1,96
991	+&C1441-111	Труба поліетиленова PN14 Ф25x3,8 мм PEX-a	мп	52,024	104,21	102,00	0,17	2,04
992	+&C1441-112	Труба поліетиленова PN14 Ф32x4.4 мм PEX-a	мп	247,632	117,47	115,00	0,17	2,30
993	+&C122-253-1	Труба попередньо теплоізована спініним поліуретаном із сталеву провідну трубу в захисній металевій оболонці Ф45/110	мп	20	663,20	650,00	0,20	13,00
994	+&C112-126-249	Труба стальна профільна 40x40x3 мм	т	0,37337	51502,85	50200,00	292,99	1009,86
995	+&C112-126-248	Труба стальна профільна 80x40x3 мм	т	0,09964	51502,85	50200,00	292,99	1009,86
996	C113-697	Труби азбестоцементні безнапірні, діаметр умовного проходу 100 мм	м	6,3504	72,29	69,52	1,35	1,42
997	+&C113-2312-11	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 160x3,2 мм	м	61,4768	949,01	930,00	0,40	18,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9
998	C1530-41	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середній, зовнішній діаметр 25 мм	10м	1,8618	114,58	111,89	0,44	2,25
999	+&C155-2884-46	Туя шаровидна золотиста	шт	15	459,02	450,00	0,02	9,00
1000	+&C157-176-12	Тяга підвісу	шт	1446,83	97,92	96,00	-	1,92
1001	C111-1292	Уайт-спірит	т	0,00815	3157,50	2832,11	263,48	61,91
1002	+&C130-674-75	Умивальник CERSANIA Ontario 50	шт	13	3573,48	3500,00	3,41	70,07
1003	+&C130-674-77	Умивальник CERSANIA President 45	шт	9	1105,08	1080,00	3,41	21,67
1004	+&C188-3938-2	Унітаз компакт керамічний із подвійним зливом і сидінням	шт	24	4000,36	3920,00	1,92	78,44
1005	C1630-103	Фільтри для очищення води в трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм	шт	3	667,85	653,79	0,96	13,10
1006	C1630-104	Фільтри для очищення води в трубопроводах систем опалення діаметром 32 мм	шт	3	792,40	772,76	4,10	15,54
1007	C1630-108	Фільтри для очищення води в трубопроводах систем опалення діаметром 80 мм	шт	2	1023,59	989,23	14,29	20,07
1008	+&C111-161-32	Фальц з листового металу з поліестровим покриттям 0,5 мм	м2	2539,288	428,50	420,00	0,10	8,40
1009	+&C111-648-15	Фанера вологостійка, товщина 15 мм	м2	661,54876	590,91	579,00	0,32	11,59
1010	+&C112-269-157	Фанера волостійка 20мм	м2	17,34	562,31	550,00	1,28	11,03
1011	+&C112-268-15	Фанера для сценічних підлог 18мм	м2	91	681,65	667,00	1,28	13,37
1012	+&C181-367-25	Фарба HAERALKYD 1K	л	7,63	508,16	498,00	0,20	9,96
1013	+&C111-2008-11	Фарба акрилова для внутрішніх робіт	кг	1426,161	471,44	462,00	0,20	9,24
1014	+C111-388	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015	т	0,00540576	81820,97	80000,00	216,64	1604,33
1015	+C111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,0063871	81820,97	80000,00	216,64	1604,33
1016	C111-479	Фарба порошкова П-ПЗ-971, марки А, Б, В, червоно-коричнева, сіра	т	0,00008	327469,38	320831,77	216,64	6420,97
1017	+&C113-225-13	Фарба силіконова Amphisilan Plus	кг	3374,472	448,94	440,00	0,14	8,80
1018	C111-1655	Фарби олійні кольорові для внутрішніх робіт, марка МА-011	т	0,00649	95502,57	93415,28	214,69	1872,60
1019	C111-1657	Фарби сухі для внутрішніх робіт	т	0,000701	22777,83	22116,52	214,69	446,62
1020	+&C111-1761-15	Фасадна фарба - Capatect Standard SilikatFassadenfarbe	кг	855,444	354,10	347,00	0,16	6,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1021	+&C1123-27-126	Фланець для стійки з нержавіючої сталі діам. 42 мм,	шт	14	120,38	118,00	0,02	2,36
1022	+&C116-187-92	Фланець сталевий приварний діам.65	шт	4	1897,84	1860,00	0,63	37,21
1023	C130-966	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	6	204,22	199,86	0,36	4,00
1024	C130-967	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 65 мм	шт	4	246,94	241,61	0,49	4,84
1025	C130-969	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 100 мм	шт	2	354,75	347,10	0,69	6,96
1026	C130-970	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 125 мм	шт	2	448,46	438,73	0,94	8,79
1027	C130-971	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 150 мм	шт	4	544,98	533,14	1,15	10,69
1028	+&C111-1079-1	Хімічна змивка Mare Pulicol	кг	17,01	1040,40	1020,00	-	20,40
1029	+&C113-953-36	Хомут тримач гофрованої труби Ф20 мм типу CFC	шт	2140	1,25	1,20	0,03	0,02
1030	+&C113-953-38	Хомут тримач стяжний нейлоновий 3,6х200 мм	шт	2000	2,58	2,50	0,03	0,05
1031	+&C126-953-16	Хомут труби	шт.	127	3,81	3,50	0,28	0,03
1032	C130-478	Хомути для кріплення повітроводів STD 205	т	0,0033	10884,65	10476,51	194,72	213,42
1033	+&C111-136-9-И	Хрестики пластмасові для укладання плитки	шт	3826,9816	0,32	0,30	0,01	0,01
1034	C111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0х80 мм	т	0,00056	25629,31	24979,64	147,13	502,54
1035	C111-1853-7	Цвяхи будівельні 3,5х90 мм	т	0,3069854	25629,31	24979,64	147,13	502,54
1036	C111-1853-4	Цвяхи будівельні 4,0х120 мм	т	0,003498	25629,31	24979,64	147,13	502,54
1037	C111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм	т	0,030371	24350,61	23695,50	177,65	477,46
1038	C111-176	Цвяхи будівельні з конічною головкою 5,0х120 мм	т	0,003751	24163,38	23511,94	177,65	473,79
1039	C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,0073544	31167,43	30378,65	177,65	611,13
1040	C111-180	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х50 мм	т	0,055077	29634,25	28875,54	177,65	581,06
1041	C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,485101	28468,99	27733,12	177,65	558,22
1042	C111-181-1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 3х70 мм	т	0,0065	28468,99	27733,12	177,65	558,22
1043	C111-171	Цвяхи дротяні оцинковані для азбестоцементної покрівлі 4,0х100 мм	т	0,0036846	47045,39	45945,28	177,65	922,46
1044	C111-160	Цвяхи опоряджувальні круглі 1,0х16 мм	т	0,00135274	64792,15	63344,07	177,65	1270,43
1045	C111-162	Цвяхи опоряджувальні круглі 1,6х25 мм	т	0,00292	35906,05	35024,36	177,65	704,04
1046	C111-1853	Цвяхи оцинковані будівельні	т	0,15768	29921,62	29189,10	145,82	586,70
1047	C111-194	Цвяхи толеві круглі 2,5х40 мм	т	0,0149405	28094,52	27366,00	177,65	550,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1048	C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	302,103046	5206,10	4585,69	518,33	102,08
1049	C111-1356	Цемент для приготування розчину в умовах будови та в інших подібних випадках	т	0,01425	1728,01	1527,49	166,64	33,88
1050	C1632-119	Цементівка	кг	10569,6	7,63	7,29	0,19	0,15
1051	+&C155-395-18	Шафа зовнішня для розподільчої гребінки SWN -13	шт	5	5323,98	5218,00	1,59	104,39
1052	+&C188-362-61	Шафа навісна	шт	10	6660,80	6530,00	0,20	130,60
1053	+&C1547-1096-26	Шафа пожежна в комплекті з краном у рукавом	к-т	17	8691,28	8500,00	20,86	170,42
1054	+&C125-222-12	Шафа розподільча із змішуючою системою SWPG-OP-13/7 (710x780x140)	шт	2	3264,17	3200,00	0,17	64,00
1055	+C111-1019	Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0	т	0,0025342	41186,70	40736,44	143,66	306,60
1056	C111-1892	Шліфкруги	шт	0,9954	122,77	120,35	0,01	2,41
1057	C111-1374	Шпагат паперовий	т	0,0014	34922,03	34058,04	179,24	684,75
1058	+&C111-1999-555	Шпаклівка Hidrohel Wood Filler	кг	56,7	98,15	96,00	0,23	1,92
1059	+&C111-1996-17	Шпаклівка Capalith Fassadenfeinspachtel P	кг	44594,535	30,63	29,80	0,23	0,60
1060	+&C111-1895-12	Шпаклівка акрилово-латексна	кг	75,0574	140,96	138,00	0,20	2,76
1061	C111-1895	Шпаклівка клейова	т	2,585434	18547,29	17949,42	234,20	363,67
1062	+&C111-1895-1	Шпаклівка клейова для зароблення місць примикань	кг	6,4935	62,42	61,00	0,20	1,22
1063	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	737,8833	9,18	8,79	0,21	0,18
1064	+&C142-523-111	Штукатурка Cerezit CR61	кг	4032	45,15	44,10	0,16	0,89
1065	+&C1441-122-2	Штукатурка фасадна Capatect-Leichtunterputz 170	кг	26720,5	20,57	20,00	0,17	0,40
1066	+&C155-395-28	Штуцер для манометра Ф15	шт	12	83,66	82,00	0,02	1,64
1067	+&C12-583-502	Шумоізоляція для підлоги ППЕ Поліфом 10 мм	м2	1186,158	204,02	200,00	0,02	4,00
1068	+&C122-172-15	Шумоглушник CP 1000x500, L=0,95м	шт	2	4590,17	4500,00	0,17	90,00
1069	+&C130-234-4	Шумоглушник CP 250/600, L=0,6м	шт	18	2351,98	2302,00	3,86	46,12
1070	+&C130-246-25	Шумоглушник CP 315/600, L=0,6м	шт	4	3072,41	3012,00	0,17	60,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1071	+&C155-112-22	Шумоглушник СР 500ж300, L=0,95м	шт	2	8670,17	8500,00	0,17	170,00
1072	+&C188-442-10	Шумоглушник СР 600х350, L=0,95м	шт	1	9996,17	9800,00	0,17	196,00
1073	+&C111-147-1	Шурупи 60х3,5 мм	шт	770,33	0,92	0,90	-	0,02
1074	C111-1477	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 2,5 мм, довжина 20 мм	т	0,00008	85568,75	83713,28	177,65	1677,82
1075	C111-1478	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 2,5 мм, довжина 25 мм	т	0,00139	79794,90	78052,64	177,65	1564,61
1076	C111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,0013816	51211,95	50030,14	177,65	1004,16
1077	C111-1482	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,0225	43711,21	42676,48	177,65	857,08
1078	C111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,017518	41313,19	40325,48	177,65	810,06
1079	C111-1484	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	0,02782526	37750,03	36832,18	177,65	740,20
1080	C111-1480-П	Шурупи з плоскою головкою 3,5х35 мм	т	0,012846	49485,02	48337,08	177,65	970,29
1081	+&C122-2714-11	ЩРв-12з-1 36 УХЛЗ IP31 «Universal»	шт	4	1428,02	1400,00	0,02	28,00
1082	+&C1421-9453-5	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5-40 мм, марка М1000 і більше	м3	71,489316	980,80	650,00	311,57	19,23
1083	C1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	48,4141	622,85	318,54	292,10	12,21
1084	C1421-9476	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М200-300	м3	2,322	767,71	480,04	272,62	15,05
1085	+&C1427-9752	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-40 мм, марка М1000 і більше	м3	66,0654	1082,80	750,00	311,57	21,23
1086	C1423-11296	Щебінь-бій цегли та черепиці	м3	50,0025	705,50	449,86	241,81	13,83
1087	+&C119-952-74	Щит ЩРв-24з-1 36 IP31 «UNIVERSAL»	к-т	7	4090,50	4010,00	0,29	80,21
1088	+&C113-952-74	Щит ЩРв-2х36з-1 36 IP31 «UNIVERSAL»	к-т	4	3978,30	3900,00	0,29	78,01
1089	+&C113-952-44	Щит ЩРв-48з-1 36 IP31 «UNIVERSAL»	к-т	5	4590,30	4500,00	0,29	90,01
1090	C123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	99,76611	438,11	427,15	2,37	8,59
1091	+&C155-2884-47	Ялина канадська "Conica"	шт	12	459,02	450,00	0,02	9,00
1092	+&C161-253-11	барабан для напівжорсткого рукава DN-25	шт	17	877,36	860,00	0,16	17,20
1093	+&C161-253-10	барабан для рукава (51 мм)	шт	17	877,36	860,00	0,16	17,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1094	+&C161-253-13	вентиль кутовий DN-25	шт	17	367,36	360,00	0,16	7,20
1095	+&C161-253-12	вентиль кутовий DN-50	шт	17	428,56	420,00	0,16	8,40
1096	+&C1671-253-16	вогнегасник ВП6	шт	34	886,54	869,00	0,16	17,38
1097	+&C161-253-16	гайка DN-50	шт	17	255,16	250,00	0,16	5,00
1098	+&C111-155-1-2	дюбель шурупи	шт	568,764	2,53	2,30	0,18	0,05
1099	+&C161-253-15	ствол DN-25	шт	17	183,76	180,00	0,16	3,60
1100	+&C161-253-14	ствол DN-50	шт	17	357,16	350,00	0,16	7,00
Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат								
1101	C1999-9003	Бензин	кг	8,2029	61,48	61,48		
1102	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	1560,1465	4,82702	4,82702		
1103	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	14,7609	184,55	184,55		
1104	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,0159	186,09	186,09		
1105	C1999-9009	Дрова	м3	0,8116	119,13	119,13		
IV. Устаткування								
1106	+&1503-522-852	Акустична система	шт	1	831416,00	800000,00	24000,00	7416,00
1107	+&1503-577-844	Аналізатор для автоматизованого металографічного аналізу	шт	1	66513,28	64000,00	1920,00	593,28
1108	+&1503-577-845	Аналізатор текстур	шт	1	588753,73	566507,00	16995,21	5251,52
1109	+&1503-577-840	Атомно-силовий мікроскоп суміщений з скануючим тунельним мікроскопом	шт	1	332566,40	320000,00	9600,00	2966,40
1110	+&1503-580-7774	Біотуалет	шт	2	3325,66	3200,00	96,00	29,66
1111	+&1503-580-1241	Біоумивальник	шт	1	3221,74	3100,00	93,00	28,74
1112	+&1503-582-1663	Бойлер комбінований V=500 л. з теном P=11.2 кВт	к-т	2	49884,96	48000,00	1440,00	444,96
1113	+&1503-581-15	Відкидний настінний поручень L-700мм, Ф30мм	шт	2	1060,06	1020,00	30,60	9,46
1114	+&1503-577-813	Вбудована шафа 1460x590x3000 мм	шт	1	19330,42	18600,00	558,00	172,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1115	+&1503-577-814	Вбудована шафа 1500x700x3000 мм	шт	1	20993,25	20200,00	606,00	187,25
1116	+&1503-577-831	Гардеробна стійка з вішалками L=3000 мм	шт	5	4157,08	4000,00	120,00	37,08
1117	+&1503-580-32M6	Гачки для милиць	шт	2	124,71	120,00	3,60	1,11
1118	+&1503-580-4599	Гачки для одягу	шт	2	239,03	230,00	6,90	2,13
1119	+&1503-581-26	Горизонтальна ручка на дверях на внутрішньому боці Ф43, L=400 мм	шт	2	893,77	860,00	25,80	7,97
1120	+&1552-522-643	Дзеркало 1200x1200 мм	шт	10	3138,60	3020,00	90,60	28,00
1121	+&1503-581-10	Дзеркало з кутом повороту > 10° 675x400 мм	шт	2	2972,31	2860,00	85,80	26,51
1122	+&1552-522-642	Диспенсер для рідкого мила сенсорний, 1 л	шт	14	3699,80	3560,00	106,80	33,00
1123	+&1503-580-6425	Диспенсер для рідкого мила сенсорний, 1л	шт	4	3554,30	3420,00	102,60	31,70
1124	+&1503-577-847	Дошка для маркера 1200x2000 мм	шт	10	3741,37	3600,00	108,00	33,37
1125	+&1503-577-849	Екран підвісний настінний моторизований 16:9 150" 3300x1870 мм/220В	шт	9	61971,67	59630,00	1788,90	552,77
1126	+&1503-577-850	Екран підвісний настінний моторизований 16:9 100" 2210x1230 мм/220В	шт	3	57159,85	55000,00	1650,00	509,85
1127	+&1503-580-6477	Електрична панель розташована на боковій панелі/ електрична розетка	шт	4	11671,00	11230,00	336,90	104,10
1128	+&1552-522-641	Електросушарка автоматична для рук/ 220 В	шт	10	8896,15	8560,00	256,80	79,35
1129	+&1503-577-812	Кафетерійна стійка	шт	2	3699,80	3560,00	106,80	33,00
1130	+&1503-580-6436	Кнопка виклику для маломобільних груп населення, комплект BELFIX SET-HELP 1RE-MGN	к-т	2	1652,44	1590,00	47,70	14,74
1131	+&1503-581-448	Комп'ютерний стіл 1000x500x750 мм	шт	23	5851,09	5630,00	168,90	52,19
1132	+&1503-581-45	Крісло 460x460x1060мм	шт	402	779,45	750,00	22,50	6,95
1133	+&1503-581-82	Кулер на гарячу і холодну воду	шт	7	6277,19	6040,00	181,20	55,99
1134	+&1503-577-838	Лавка для відвідувачів 1500x400x460 мм	шт	16	4697,50	4520,00	135,60	41,90
1135	+&1503-577-834	Модульні сидіння	шт	12	2442,28	2350,00	70,50	21,78
1136	+&1503-580-6472	Надбудова під дистиллятор 400x400x400 мм	шт	4	3699,80	3560,00	106,80	33,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1137	+&1503-580-6475	Надбудова пристінна лабораторна 1200x300x1250 мм	шт	12	11671,00	11230,00	336,90	104,10
1138	+&1503-581-296	Насос підвищення тиску Р=0.6 кВт	шт	1	4157,08	4000,00	120,00	37,08
1139	+&1503-58123-81	Насос циркуляційний Р=0.6 кВт	к-т	1	2909,96	2800,00	84,00	25,96
1140	+&1503-58123-97	Насос циркуляційний Р=0.9 кВт	к-т	2	3533,52	3400,00	102,00	31,52
1141	+&1503-58123-96	Насос циркуляційний Р=4.2 кВт	к-т	2	8937,72	8600,00	258,00	79,72
1142	+&1503-581-17	Настінний гігієнічний душ	шт	2	2442,28	2350,00	70,50	21,78
1143	+&1503-577-852	Підйомник гусеничний сходовий	шт	4	207334,37	199500,00	5985,00	1849,37
1144	+&1552-522-646	Поручень для раковини, Ф30	шт	2	1371,84	1320,00	39,60	12,24
1145	+&1503-577-848	Проектор мультимедійний/ 220 В	шт	16	72748,90	70000,00	2100,00	648,90
1146	+&1503-577-877	Растровий електричний мікроскоп	шт	1	207854,00	200000,00	6000,00	1854,00
1147	+&1503-577-843	Рентген-флуоресцентний спектрометр	шт	1	1267909,40	1220000,00	36600,00	11309,40
1148	+&1503-577-842	Система комбінованого напилення металевого та вуглецьного покриття	шт	1	103927,00	100000,00	3000,00	927,00
1149	+&1503-577-841	Скануючий тунельний мікроскоп	шт	1	311781,00	300000,00	9000,00	2781,00
1150	+&1552-522-645	Смітник металевий підвісний для паперових полотенець	шт	17	2598,18	2500,00	75,00	23,18
1151	+&1552-522-644	Смітник металевий педальний Ф20 мм, 5л	шт	20	1970,46	1896,00	56,88	17,58
1152	+&1503-577-810	Стіл 1800x600x800	шт	1	14757,63	14200,00	426,00	131,63
1153	+&1503-577-835	Стіл 2300x550x1200 мм	шт	1	6786,43	6530,00	195,90	60,53
1154	+&1503-577-88	Стіл 3000x1200x800 мм	шт	1	19226,50	18500,00	555,00	171,50
1155	+&1503-577-851	Стіл 3250x480x1200 мм	шт	1	11698,02	11256,00	337,68	104,34
1156	+&1503-577-811	Стіл 4900x400x1200 мм	шт	1	20910,11	20120,00	603,60	186,51
1157	+&1503-577-836	Стіл 4900x550x1200 мм	шт	1	20452,83	19680,00	590,40	182,43
1158	+&1503-522-8652	Стіл 700x700x800 мм	шт	8	8314,16	8000,00	240,00	74,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1159	+&1503-580-6488	Стіл їдальний 900x900x750 мм	шт	9	4396,11	4230,00	126,90	39,21
1160	+&1503-577-826	Стіл їдальний двохмісний 700x700x750 мм	шт	1	3325,66	3200,00	96,00	29,66
1161	+&1503-577-825	Стіл їдальний чоритьохмісний 900x900x750 мм	шт	2	4739,07	4560,00	136,80	42,27
1162	+&1503-5666-45	Стіл з шухлядами 1200x600x750 мм	шт	7	10482,08	10086,00	302,58	93,50
1163	+&1503-577-828	Стіл кухонний виробничий з оцинкованим покриттям 1050x600x800 мм	шт	1	5258,71	5060,00	151,80	46,91
1164	+&1503-577-829	Стіл кухонний виробничий з оцинкованим покриттям 1500x600x800 мм	шт	6	8573,98	8250,00	247,50	76,48
1165	+&1503-577-846	Стіл лабораторний з вбудованими розетками 1500x800x800 мм	шт	8	24485,20	23560,00	706,80	218,40
1166	+&1503-577-819	Стіл лабораторний острівний з розеткою 1500x1800x800 мм	шт	6	27332,80	26300,00	789,00	243,80
1167	+&1503-580-6482	Стіл пристінний лабораторний 1000x750x900 мм	шт	4	4209,04	4050,00	121,50	37,54
1168	+&1503-580-6476	Стіл пристінний лабораторний 1200x750x900 мм	шт	12	4221,51	4062,00	121,86	37,65
1169	+&1503-577-832	Стіл ресепшн 700x700x1200 мм	шт	1	16243,79	15630,00	468,90	144,89
1170	+&1503-580-6474	Стіл-мийка лабараторний 1200x750x900	шт	4	6599,36	6350,00	190,50	58,86
1171	+&1503-577-837	Стілець 400x400x850 мм	шт	12	966,52	930,00	27,90	8,62
1172	+&1503-577-833	Стілець 460x460x1060 мм	шт	7	1060,06	1020,00	30,60	9,46
1173	+&1503-577-824	Стілець барний	шт	5	1624,38	1563,00	46,89	14,49
1174	+&1503-577-827	Стілець для кафетерію	шт	39	1558,91	1500,00	45,00	13,91
1175	+&1503-577-81	Стілець лабораторний PU низький	шт	28	5508,13	5300,00	159,00	49,13
1176	+&1503-577-820	Стільчик лабораторний	шт	56	1091,23	1050,00	31,50	9,73
1177	+&1503-8284-1	Стационарний опорний поручень L-1000 мм,Ф30 мм	шт	6	1365,60	1314,00	39,42	12,18
1178	+&1503-577-815	Стеаж лабораторний 800x400x1950	шт	14	6755,26	6500,00	195,00	60,26
1179	+&1503-580-6473	Сушка для лабораторного посуду 600x180x600(+90)мм	шт	4	7119,00	6850,00	205,50	63,50
1180	+&1503-577-839	Телевізор 65 дюймів з настінним кріпленням/ 220 В	шт	20	62564,05	60200,00	1806,00	558,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1181	+&1602-30007-552	Тепловий насос MURANO BAW-HR	к-т	2	1143197,00	1100000,00	33000,00	10197,00
1182	+&1503-581-14	Тримач для паперових полотенець	шт	15	3138,60	3020,00	90,60	28,00
1183	+&1503-580-997	Тримач для рулона туалетного паперу	шт	22	889,62	856,00	25,68	7,94
1184	+&1503-58123-83	Трьохходовий клапан з сервопривод Ду32	шт	4	3325,66	3200,00	96,00	29,66
1185	+&1503-58123-84	Трьохходовий клапан з сервопривод Ду80.	шт	2	4053,15	3900,00	117,00	36,15
1186	+&1503-580-6428	Шафа витяжна лабораторна з вентилятором 1200x750x2200 мм.	шт	4	21440,14	20630,00	618,90	191,24
1187	+&1503-577-863	Шафа для документів 800x400x1950	шт	14	15204,52	14630,00	438,90	135,62
1188	+&1503-577-816	Шафа для документів лабораторна 800x400x1950	шт	8	6568,19	6320,00	189,60	58,59
1189	+&1503-577-855	Шафа для одягу 900x600x1950 мм	шт	6	15848,87	15250,00	457,50	141,37
1190	+&1503-577-817	Шафа для одягу лабораторна 900x600x1950 мм	шт	4	10912,34	10500,00	315,00	97,34
1191	+&1503-577-821	Шафа настінна лабораторна 1000x320x750 мм	шт	4	8937,72	8600,00	258,00	79,72
1192	+&1503-577-818	Шафа сейф для зберігання реактивів 600x600x1950 мм	шт	4	10912,34	10500,00	315,00	97,34
1193	+&1503-577-830	Шафа холодильна, 600x650x2000 мм 220 В	шт	4	22344,31	21500,00	645,00	199,31

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 1 листопада 2023 р.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Реставрація Будинку офіцерів з пристосуванням під інтерактивний простір освіти і науки «Музей науки» на вул. Винниченка, 8 у м. Луцьку Волинської області

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Реставрація Будинку офіцерів з пристосуванням під інтерактивний простір освіти і науки [КОРПУС 1]

Кошторисна вартість об'єкта	47377,656 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	143,16934 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	11685,670 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 1 листопада 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-01-01	на Реставраційно-будівельні роботи [КОРПУС 1]	30232,283	-	30232,283	122,03447	10079,377	-
2	02-01-02	на Опалення та вентиляція	4260,271	-	4260,271	11,51740	867,668	-
3	02-01-03	на Водопровід та каналізація	346,176	-	346,176	0,97124	75,636	-
4	02-01-04	на Протипожежний водопровід	191,186	-	191,186	0,20223	15,485	-
5	02-01-05	на Охоронна сигналізація	305,344	-	305,344	0,90452	67,535	-
6	02-01-06	на Система пожежної сигналізації	483,723	-	483,723	1,98007	147,144	-
7	02-01-07	на Мережі електроосвітлення	1237,855	-	1237,855	2,39835	179,61	-
8	02-01-08	на Система відеонагляду та інтернет	938,952	-	938,952	2,65287	214,498	-
9	02-01-09	на Теплові насоси [ІТП]	118,599	2439,582	2558,181	0,50819	38,717	-
10	02-01-010	на придбання устаткування Придбання обладнання		6823,685	6823,685	-	-	-
		Всього:	38444,889	263,267	47377,656	143,16934	11685,67	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)


Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9

Склад


[підпис, (ініціали, прізвище)]


Перевірів


[підпис, (ініціали, прізвище)]


ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-01	Реставраційно-будівельні роботи [КОРПУС 1]	<u>108,49167</u> 8536,316	-	<u>0,46291</u> 34,475	<u>0,01322</u> 1,088	-	<u>108,96780</u> 8571,879	<u>13,06667</u> 1507,498	<u>122,03447</u> 10079,377
02-01-02	Опалення та вентиляція	<u>10,16024</u> 724,803	<u>0,00640</u> 0,404	<u>0,31493</u> 22,958	-	-	<u>10,48157</u> 748,165	<u>1,03583</u> 119,503	<u>11,51740</u> 867,668
02-01-03	Водопровід та каналізація	<u>0,83993</u> 62,152	-	<u>0,03873</u> 2,805	-	-	<u>0,87866</u> 64,957	<u>0,09258</u> 10,679	<u>0,97124</u> 75,636
02-01-04	Протипожежний водопровід	<u>0,15723</u> 11,375	<u>0,01920</u> 1,429	<u>0,00712</u> 0,525	-	-	<u>0,18355</u> 13,329	<u>0,01868</u> 2,156	<u>0,20223</u> 15,485
02-01-05	Охоронна сигналізація	-	<u>0,77512</u> 53,417	-	-	<u>0,05600</u>	<u>0,83112</u> 59,061	<u>0,07340</u> 8,474	<u>0,90452</u> 67,535
02-01-06	Система пожежної сигналізації	-	<u>1,82164</u> 128,866	-	-	-	<u>1,82164</u> 128,866	<u>0,15843</u> 18,278	<u>1,98007</u> 147,144
02-01-07	Мережі електроосвітлення	-	<u>2,14912</u> 152,448	<u>0,03716</u> 2,697	-	-	<u>2,18628</u> 155,145	<u>0,21207</u> 24,465	<u>2,39835</u> 179,61
02-01-08	Система відеонагляду та інтернет	-	<u>2,41657</u> 187,756	<u>0,00023</u> 0,016	-	<u>0,03500</u>	<u>2,45180</u> 191,3	<u>0,20107</u> 23,198	<u>2,65287</u> 214,498
02-01-09	Теплові насоси [ІТП]	<u>0,42819</u> 30,931	<u>0,02625</u> 2,015	<u>0,01078</u> 0,813	-	-	<u>0,46522</u> 33,759	<u>0,04297</u> 4,958	<u>0,50819</u> 38,717
02-01-010	придбання устаткування Придбання обладнання	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	Разом :	<u>120,07726</u> 9365,577	<u>7,21430</u> 526,335	<u>0,87186</u> 64,289	<u>0,01322</u> 1,088	<u>0,09100</u> -	<u>128,26764</u> 9966,461	<u>14,90170</u> 1719,209	<u>143,16934</u> 11685,67

Склад



Перевірив



Реставрація Будинку офіцерів з пристосуванням під інтерактивний простір освіти і науки «Музей науки» на вул. Винниченка, 8 у м. Луцьку Волинської області
039/2023-К

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на Реставраційно-будівельні роботи [КОРПУС 1]

Реставрація Будинку офіцерів з пристосуванням під інтерактивний простір освіти і науки [КОРПУС 1]

Основа:

креслення (специфікації) № 039/2023/1-2-АР

039/2023/1-2-БК

Кошторисна вартість

Кошторисна трудомісткість

Кошторисна заробітна плата

Середній розряд робіт

20232,283 тис. грн.

122,03447 тис.люд.год.

10079,377 тис. грн.

4,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<u>Відділ 1. Підсилення конструкція</u>									
		<u>Розділ 1. Підсилення перекриття</u>									
1	KB21-6-1	Встановлення підтримуючих риштувань і опалубки при реставрації кладки склепін арок, глав і закомар об'ємом до 1 м3 в одному місці	1 м3	6,6	<u>6289,48</u> 340,27	- -	41511	2246	- -	<u>4,3100</u> -	<u>28,45</u> -
2	KB3-1-5	Розбирання первісної армоцегельної кладки підлог і площадок або пізніх прибудов і закладень у пам'ятниках, що безпосередньо сполучені з древньою кладкою чи утримуючих у кладці матеріали від розбирання інших частин пам'ятника, викладання пліском	1 м2	220	<u>43,52</u> 43,52	- -	9574	9574	- -	<u>0,6600</u> -	<u>145,2</u> -
3	KB46-18-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Укладання металевих балок при заміні перекриттів	т	2,024	<u>1544,65</u> 848,35	<u>696,30</u> 166,03	3126	1717	<u>1409</u> 336	<u>13,4680</u> 1,9174	<u>27,26</u> 3,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КБ6-18-9	Улаштування опорних подушок бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,01	<u>491370,27</u> 113198,58	<u>29231,65</u> 8784,43	4914	1132	<u>292</u> 88	<u>1593,0000</u> 106,1401	<u>15,93</u> 1,06
5	КБ6-11-8	Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 10 кг	т	0,272	<u>55331,80</u> 8383,57	<u>263,99</u> 58,85	15050	2280	<u>72</u> 16	<u>119,3900</u> 0,6150	<u>32,47</u> 0,17
6	КБ46-18-1	Укладання металевих балок при заміні перекриттів	т	2,024	<u>54867,99</u> 1211,93	<u>994,71</u> 237,19	111053	2453	<u>2013</u> 480	<u>19,2400</u> 2,7392	<u>38,94</u> 5,54
7	КБ6-22-12	Улаштування перекриттів по сталевих балках і монолітних ділянок при збірному залізобетонному перекритті площею більше 5 м2, приведеною товщиною понад 150 мм до 200 мм бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,16	<u>390062,34</u> 52600,67	<u>14351,55</u> 4965,76	62410	8416	<u>2296</u> 795	<u>758,7000</u> 59,7528	<u>121,39</u> 9,56
8	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	1,66	<u>39692,36</u> -	<u>-</u> -	65889	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	& С111-136-22	Сталь пластинна t=6 мм	т	0,192	<u>53201,79</u> -	<u>-</u> -	10215	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	КВ7-12-1	Розчищення металевої поверхні простих виробів від забруднень, що важко видаляються і багат шарових масляних зафарбувань ручним способом без наступного випалу	1 м2	105	<u>181,87</u> 181,87	<u>-</u> -	19096	19096	<u>-</u> -	<u>2,5900</u> -	<u>271,95</u> -
11	КБ15-172-3	Фарбування антикорозійними сумішами сталевих балок за два рази	100м2	1,05	<u>4252,84</u> 4251,82	<u>1,02</u> 0,85	4465	4464	<u>1</u> 1	<u>60,5500</u> 0,0111	<u>63,58</u> 0,01
12	& С1881-277-68	Розчин ґрунтівка "KOSTER BD-Cret AC"	кг	183,75	<u>51,16</u> -	<u>-</u> -	9401	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 1							356704	51378	<u>6083</u> 1716		<u>745,17</u> 20,22
Разом будівельні роботи, грн.							356704				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							299243				
всього заробітна плата, грн.							53094				
Загальновиробничі витрати, грн.							29727				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							82,87				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							9562				
Всього будівельні роботи, грн.							386431				

Всього по розділу 1							386431				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по відділу 1					356704	51378	<u>6083</u> 1716		<u>745,17</u> 20,22
		Разом будівельні роботи, грн.					356704				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					299243				
		всього заробітна плата, грн.					53094				
		Загальновиробничі витрати, грн.					29727				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					82,87				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9562				
		Всього будівельні роботи, грн.					386431				

		Всього по відділу 1					386431				
		<u>Відділ 2. Покрівля</u>									
		Розділ 1. Кроквяна система									
13	KB46-40-4	Розбирання покриття покрівель з хвилястих і напівхвилястих азбестоцементних листів	100м2	3,4	<u>1611,65</u> 1464,62	<u>142,38</u> 39,61	5480	4980	<u>484</u> 135	<u>24,3900</u> 0,5320	<u>82,93</u> 1,81
14	KB6-1-1	Розбирання рядових покриттів пам'яток з збереженням залишків початкового матеріалу на 2-х, 4-х скатних і багатоскатних покрівлях складної форми з розжолобками з покрівельної сталі і міді	10 м2	51	<u>67,45</u> 67,45	<u>-</u> -	3440	3440	<u>-</u> -	<u>1,0100</u> -	<u>51,51</u> -
15	KB5-1-8	Розбирання слухових вікон прямокутних односкільних і круглих	шт	5	<u>203,64</u> 203,64	<u>-</u> -	1018	1018	<u>-</u> -	<u>2,8000</u> -	<u>14</u> -
16	KB5-1-1	Розбирання обрешітки дахів з брусків із просвітами	100м2	8,5	<u>712,75</u> 712,75	<u>-</u> -	6058	6058	<u>-</u> -	<u>9,8000</u> -	<u>83,3</u> -
17	KB5-1-5	Розбирання мауерлатів	100м	0,792	<u>692,39</u> 692,39	<u>-</u> -	548	548	<u>-</u> -	<u>9,5200</u> -	<u>7,54</u> -
18	KB5-1-4	Розбирання крокв із дощок	100п.м	17,833	<u>1120,04</u> 1120,04	<u>-</u> -	19974	19974	<u>-</u> -	<u>15,4000</u> -	<u>274,63</u> -
19	KP4-7-2	Розбирання засипки горіщних перекриттів	1 м2	580	<u>43,84</u> 43,84	<u>-</u> -	25427	25427	<u>-</u> -	<u>0,7300</u> -	<u>423,4</u> -
20	KB3-5-19	Реставрація цегельної кладки стін простого архітектурного оформлення стандартною цеглою, кількість кладки в одному місці до 0, 5 м3	1 м3	3	<u>3477,40</u> 1102,45	<u>-</u> -	10432	3307	<u>-</u> -	<u>15,7000</u> -	<u>47,1</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	KB5-20-3	Улаштування заново кроквяних конструкцій скатних дахів [односкатних, двоскатних і багатоскатних мансардних і вальмових, напіввальмових, двосхилих і багатосхилих], підкроквяні бруси і мауерлати	1 м	1862,5	<u>403,11</u> 116,14	-	750792	216311	-	<u>1,5600</u>	<u>2905,5</u>
22	KB12-20-3	Улаштування гідробар'єр прокладний в один шар	100м2	8,5	<u>4573,99</u> 770,31	<u>97,78</u> 24,36	38879	6548	<u>831</u> 207	<u>10,9700</u> 0,2929	<u>93,25</u> 2,49
23	KB10-54-8	Улаштування по кроквах обрешітки+ контрейка	100м2	8,5	<u>4124,97</u> 2824,94	<u>208,20</u> 45,88	35062	24012	<u>1770</u> 390	<u>41,2400</u> 0,4886	<u>350,54</u> 4,15
24	& C112-44-124	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, перізом 100-30 мм	м3	9,3	<u>9366,96</u> -	-	87113	-	-	-	-
25	KB10-17-1	Улаштування слухових вікон з створками вентиляційними	шт	5	<u>4317,44</u> 630,39	<u>12,88</u> 2,87	21587	3152	<u>64</u> 14	<u>9,5600</u> 0,0300	<u>47,8</u> 0,15
26	KB10-36-1	Установлення каркаса з брусів	м3	0,7532	<u>16169,62</u> 4638,63	<u>57,95</u> 12,92	12179	3494	<u>44</u> 10	<u>61,3900</u> 0,1350	<u>46,24</u> 0,1
27	KB5-12-1	Устрановлення профільованих обшивок карнизів, складність проста [дашок вент. шахт]	1 м2	10,54	<u>519,65</u> 216,06	-	5477	2277	-	<u>2,5200</u>	<u>26,56</u>
28	KB10-3-5	Улаштування карнизів дерев'яних	100м2	0,27	<u>45568,24</u> 14898,48	-	12303	4023	-	<u>225,9400</u>	<u>61</u>
29	KB6-2-12	Рядове покриття дахів з листового металу з полієстровим покриттям мм подвійним фальцём, покрівлі складні	1 м2	850	<u>290,66</u> 290,66	-	247061	247061	-	<u>3,3900</u>	<u>2881,5</u>
30	& C111-161-32	Фальц з листового металу з полієстровим покриттям 0,5 мм	м2	977,5	<u>428,50</u> -	-	418859	-	-	-	-
31	KP8-39-1	Монтаж снігозатримувачів та огороження	100м	0,75	<u>1356,65</u> 1356,65	-	1017	1017	-	<u>19,3200</u>	<u>14,49</u>
32	& C111-1794-62	Снігозатримувач трубчастий	мп	75	<u>313,05</u> -	-	23479	-	-	-	-
33	& C111-16-32	Кріплення для фальцу	шт	250	<u>18,16</u> -	-	4540	-	-	-	-
34	KB10-36-1	Установлення каркаса з дошки кріплення ринв	м3	0,28	<u>16169,62</u> 4638,63	<u>57,95</u> 12,92	4527	1299	<u>16</u> 4	<u>61,3900</u> 0,1350	<u>17,19</u> 0,04
35	KB12-15-1	Улаштування ринв з листового металу з полієстровим покриттям	100м2	0,5382	<u>8788,87</u> 8756,83	<u>32,04</u> 8,91	4730	4713	<u>17</u> 5	<u>132,8000</u> 0,1197	<u>71,47</u> 0,06
36	& C111-161-32	Фальц з листового металу з полієстровим покриттям 0,5 мм	м2	53,82	<u>428,50</u> -	-	23062	-	-	-	-
37	& C123-963-51	Сталь полосна 40х4 мм	т	0,16544	<u>43052,79</u> -	-	7123	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	КБ10-25-4	Установлення дрібних опоряджувальних елементів покрівлі [капельник, гребень, планка примикання]	100м	1,81	<u>1949,31</u> 1847,39	<u>93,98</u> 57,32	3528	3344	<u>170</u> 104	<u>27,3000</u> 0,7260	<u>49,41</u> 1,31
39	& С188-161-32	Листовий метал з поліестровим покриттям 0,5 мм	м2	18,6	<u>308,14</u> -	-	5731	-	-	-	-
40	& С111-16-325	Гребінь плоский Wabis 60мм	мп	75	<u>27,64</u> -	-	2073	-	-	-	-
41	& С111-136-221	Сталь листова оцинкована 0,7 мм	м2	3,4	<u>349,00</u> -	-	1187	-	-	-	-
42	& С1126-36-21	Вітрова дошка	мп	14	<u>114,40</u> -	-	1602	-	-	-	-
43	& С121-112-7	Планка примикання	мп	18	<u>159,29</u> -	-	2867	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							1787155	582003	<u>3396</u> 869		<u>7549,36</u> 10,11
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							1787155 1201756 582872 321574 907,14 104662 2108729				

Всього по розділу 1							2108729				
Розділ 2. Утеплення горищного перекриття											
44	КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	100м2	5,8	<u>7241,36</u> 2288,04	<u>1928,95</u> 546,49	42000	13271	<u>11188</u> 3170	<u>38,3900</u> 6,4686	<u>222,66</u> 37,52
45	КБ12-22-2 к=15	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини	100м2	87	<u>222,95</u> 8,34	<u>25,61</u> 7,12	19397	726	<u>2228</u> 619	<u>0,1400</u> 0,0838	<u>12,18</u> 7,29
46	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	6,5	<u>4572,89</u> 770,31	<u>97,78</u> 24,36	29724	5007	<u>636</u> 158	<u>10,9700</u> 0,2929	<u>71,31</u> 1,9
47	КБ11-9-1 к=2	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	11,6	<u>2265,87</u> 2245,43	<u>20,44</u> 17,03	26284	26047	<u>237</u> 198	<u>32,7800</u> 0,2220	<u>380,25</u> 2,58
48	& С114-96-12	Плити теплоізоляційні Rockwool Superrock товщ 150мм	м2	591,6	<u>650,45</u> -	-	384806	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	& C114-96-13	Плити теплоізоляційні Rockwool Superrock товщ 100мм	м2	591,6	<u>311,81</u>	-	184467	-	-	-	-
50	КБ12-20-3	Улаштування гідроізоляції прокладної в один шар	100м2	6,5	<u>5690,49</u>	<u>97,78</u>	36988	5007	<u>636</u>	<u>10,9700</u>	<u>71,31</u>
51	КБ10-15-1	Укладання ходових дошок	100м	3,225	<u>770,31</u>	<u>24,36</u>			<u>158</u>	<u>0,2929</u>	<u>1,9</u>
52	& C112-44-123	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, перізом 30-100 мм	м3	2,08	<u>375,67</u>	-	1212	1151	-	<u>5,5100</u>	<u>17,77</u>
53	& C111-184-752	Монтажний кутик 40x40 мм	шт	40	<u>356,88</u>	-			-	-	-
54	КБ9-75-2	ДРАБИНА Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,03559	<u>9366,96</u>	-	19483	-	-	-	-
55	КБ39-8-9	Улаштування драбинок	т	0,03559	<u>10,31</u>	-	412	-	-	-	-
56	& C111-563-521	Дюбель самоанкеруючий	шт	28	-	-			-	-	-
57	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,142	<u>75480,67</u>	<u>5204,65</u>	2686	456	<u>185</u>	<u>176,0000</u>	<u>6,26</u>
58	КБ13-21-2	Фарбування поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-133	100м2	0,142	<u>12800,48</u>	<u>344,08</u>			<u>12</u>	<u>4,1760</u>	<u>0,15</u>
59	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,1034	<u>4351,56</u>	<u>3146,42</u>	155	42	<u>112</u>	<u>15,5900</u>	<u>0,55</u>
60	КБ39-8-9	Улаштування драбинок	т	0,1034	<u>1177,98</u>	<u>716,93</u>			<u>26</u>	<u>7,7257</u>	<u>0,27</u>
61	& C111-563-521	Дюбель самоанкеруючий	шт	28	<u>79,57</u>	-	2228	-	-	-	-
62	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,091	<u>1203,55</u>	<u>81,96</u>	171	56	<u>12</u>	<u>4,7800</u>	<u>0,68</u>
63	КБ13-21-2	Фарбування поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-133	100м2	0,091	<u>393,59</u>	<u>5,32</u>			<u>1</u>	<u>0,0720</u>	<u>0,01</u>
64	КБ10-26-5	Установлення лаз на горище	100м2	0,006	<u>1333,93</u>	<u>90,84</u>	189	60	<u>13</u>	<u>5,1700</u>	<u>0,73</u>
65	& C113-753-131	Лаз на горище 600x1000h мм (EI-30)	шт	1	<u>419,96</u>	<u>7,34</u>			<u>1</u>	<u>0,0992</u>	<u>0,01</u>
Разом прямі витрати по розділу 2							765345	53418	<u>16125</u>		<u>805,55</u>
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							765345		<u>4454</u>		<u>52,88</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					695802 57872 34548 102,85 11865 799893				
		Всього по розділу 2					799893				
66	KB10-25-2	Розділ 3. Вогнзахист дерев'яних конструкцій									
		Вогнезахисне фарбування дерев'яних конструкцій покрівлі	100м2	18,7609	<u>650,75</u>	-	12209	12209	-	<u>9,5000</u>	<u>178,23</u>
67	& C1113-5-K88	Вогнезахисний засіб ANTIFIRE IMREGNAT	кг	276,5	<u>650,75</u> <u>94,04</u>	-	26002	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					38211	12209	-		<u>178,23</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					38211				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					26002				
		всього заробітна плата, грн.					12209				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7223				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					21,39				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2467				
		Всього будівельні роботи, грн.					45434				

		Всього по розділу 3					45434				
		Разом прямі витрати по відділу 2					2590711	647630	<u>19521</u> <u>5323</u>		<u>8533,14</u> <u>62,99</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					2590711				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1923560				
		всього заробітна плата, грн.					652953				
		Загальновиробничі витрати, грн.					363344				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1031,38				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					118994				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					2954055				

		Всього по відділу 2					2954055				
		<u>Відділ 3. Гідроізоляція цоколя</u>									
		Розділ 1. Прямок П-1									
		ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ									
68	KB1-9-5	Копання траншей при відновленні чи посиленні фундаментів, пристрої зовнішніх комунікацій і інших земляних робіт у зонах пам'ятників культури, глибина розробки до 5 м, група ґрунтів I	1 м3	135	<u>221,56</u> 221,56	<u>-</u> -	29911	29911	<u>-</u> -	<u>3,3600</u> -	<u>453,6</u> -
69	KB46-34-4	Розбирання цегляних стін	м3	4,5	<u>1194,76</u> 802,14	<u>392,62</u> 100,74	5376	3610	<u>1766</u> 453	<u>11,7100</u> 1,3915	<u>52,7</u> 6,26
70	KB46-34-2	Розбирання бетонних сходів	м3	1,2	<u>3591,60</u> 1491,93	<u>2099,67</u> 538,74	4310	1790	<u>2520</u> 646	<u>21,7800</u> 7,4415	<u>26,14</u> 8,93
		МОНТАЖНІ РОБОТИ									
71	KB11-1-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	0,033	<u>4082,49</u> 523,34	<u>382,61</u> 84,26	135	17	<u>13</u> 3	<u>8,0800</u> 1,1053	<u>0,27</u> 0,04
72	KB6-13-3	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм/ [СТІНИ ПРИЯМОК] бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,034	<u>372986,00</u> 73777,24	<u>23826,78</u> 8138,47	12682	2508	<u>810</u> 277	<u>1077,0400</u> 97,8795	<u>36,62</u> 3,33
73	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,3108	<u>41206,79</u> -	<u>-</u> -	12807	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
74	KB23-22-1	Укладання азбестоцементних дренажних діаметром 100 мм	100м	0,007	<u>9157,69</u> 1312,42	<u>547,29</u> 122,00	64	9	<u>4</u> 1	<u>18,9300</u> 1,2750	<u>0,13</u> 0,01
75	KB29-160-2	Улаштування монолітних бетонних сходів	100м3	0,03	<u>511750,06</u> 195843,37	<u>248,52</u> 46,45	15353	5875	<u>7</u> 1	<u>2480,6000</u> 0,6636	<u>74,42</u> 0,02
76	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0356	<u>38968,79</u> -	<u>-</u> -	1387	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
77	KB6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг Ф-1	т	0,006	<u>63187,29</u> 16220,82	<u>263,99</u> 58,85	379	97	<u>2</u> -	<u>231,0000</u> 0,6150	<u>1,39</u> -
78	KB6-1-5	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3	100м3	0,0014	<u>307929,68</u> 39888,92	<u>10843,56</u> 4023,68	431	56	<u>15</u> 6	<u>582,3200</u> 48,3367	<u>0,82</u> 0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0048	<u>41206,79</u>	-	198	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
80	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0018	<u>30654,64</u>	-	55	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
81	KB6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,002	<u>63187,29</u>	<u>263,99</u>	126	32	<u>1</u>	<u>231,0000</u>	<u>0,46</u>
		НАКРИТТЯ ПРИЯМКУ			<u>16220,82</u>	<u>58,85</u>			-	<u>0,6150</u>	-
82	KB9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,2669	<u>73895,52</u>	<u>6917,39</u>	19723	2893	<u>1846</u>	<u>145,6000</u>	<u>38,86</u>
					<u>10839,92</u>	<u>993,27</u>			<u>265</u>	<u>10,8062</u>	<u>2,88</u>
83	KB15-172-3	Фарбування суриком сталевих балок, труб діаметром понад 50 мм тощо за два рази	100м2	0,235	<u>6934,14</u>	<u>1,02</u>	1630	999	-	<u>60,5500</u>	<u>14,23</u>
					<u>4251,82</u>	<u>0,85</u>			-	<u>0,0111</u>	-
84	KB3-24-3	Установка анкерів	1місце	16	<u>228,82</u>	-	3661	390	-	<u>0,3700</u>	<u>5,92</u>
					<u>24,40</u>	-			-	-	-
85	KB9-43-1	Монтаж металевого каркасу	т	0,2669	<u>7464,04</u>	<u>3880,21</u>	1992	841	<u>1036</u>	<u>40,4800</u>	<u>10,8</u>
					<u>3150,96</u>	<u>881,21</u>			<u>235</u>	<u>9,7100</u>	<u>2,59</u>
86	KB10-54-8	Улаштування по кроквах обрешітки+ контрейка	100м2	0,14	<u>17086,65</u>	<u>208,20</u>	2392	395	<u>29</u>	<u>41,2400</u>	<u>5,77</u>
					<u>2824,94</u>	<u>45,88</u>			<u>6</u>	<u>0,4886</u>	<u>0,07</u>
87	KB6-2-10	Рядове покриття дахів міддю товщиною листа 1 мм подвійним фальцом, покрівлі прості	1 м2	14	<u>2936,42</u>	-	41110	973	-	<u>0,9900</u>	<u>13,86</u>
					<u>69,52</u>	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					153722	50396	<u>8049</u>		<u>735,99</u>
									<u>1893</u>		<u>24,2</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					153722				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					95277				
		всього заробітна плата, грн.					52289				
		Загальновиробничі витрати, грн.					32998				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					99,86				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					11519				
		Всього будівельні роботи, грн.					186720				

		Всього по розділу 1					186720				
		Розділ 2. Зовнішня гідроізоляція									
88	KB2-5-5	Гідроізоляція фундаментів ., вертикальна в 3 шари [система "Церезіт"	1 м2	155	<u>97,96</u>	-	15184	15184	-	<u>1,4300</u>	<u>221,65</u>
					<u>97,96</u>	-			-	-	-
89	& C113-526-1	Грунтовка Ceresit CR62-CC81	л	31	<u>155,75</u>	-	4828	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	& C142-523-111	Штукатурка Cerezit CR61	кг	1395	<u>45,15</u>	-	62984	-	-	-	-
91	& C142-526-25	Бітумна ґрунтовка Cerezit CP41	л	31	<u>153,78</u>	-	4767	-	-	-	-
92	& C111-2003-23	Бітумно-полімерна гідроізоляційна емульсія Ceresit CP 43	кг	868	<u>306,62</u>	-	266146	-	-	-	-
93	& C1-236-10	Мембрана гідроізоляційна/ гетекстиль	м2	53	<u>126,50</u>	-	6705	-	-	-	-
94	КБ10-64-2	Утеплення цоколю плитами ЕППС товщиною 50 мм	100м	1,04	<u>5980,10</u>	-	6219	6219	-	<u>90,6900</u>	<u>94,32</u>
95	& C114-97-6571	Плити теплоізоляційні з пінополістеролу екструдованого 50мм,	м2	108,16	<u>112,91</u>	-	12212	-	-	-	-
96	& C111-222-12	Клеюча суміш Ceresit СТ180	кг	520	<u>13,46</u>	-	6999	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							386044	21403	-	-	<u>315,97</u>
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							386044				-
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							364641				
всього заробітна плата, грн.							21403				
Загальновиробничі витрати, грн.							12752				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							37,92				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							4375				
Всього будівельні роботи, грн.							398796				

Всього по розділу 2							398796				
Розділ 3. Відмостка											
97	КБ27-29-1	Влаштування мембрани гідроізоляційної	1000 м2	0,135	<u>130947,39</u>	-	17678	20	-	<u>2,2200</u>	<u>0,3</u>
					146,39	-			-	-	-
98	КБ27-17-1	Улаштування основи тротуарів із щебеню фр. 10-40 мм за товщини шару 12 см	100м2	1,35	<u>19118,43</u>	<u>983,31</u>	25810	2205	<u>1327</u>	<u>25,0000</u>	<u>33,75</u>
					1633,25	231,68			313	2,7710	3,74
99	КБ11-2-9	Улаштування підстиляючих бетонних шарів бетон В 12,5 (М 150) крупність заповнювача 20-40мм [товщина шару 10 см]	м3	13,5	<u>2749,43</u>	<u>5,33</u>	37117	4967	<u>72</u>	<u>5,5800</u>	<u>75,33</u>
					367,95	1,03			14	0,0139	0,19
100	КБ27-65-4	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	1000 м2	0,135	<u>387009,34</u>	<u>15472,06</u>	52246	10325	<u>2089</u>	<u>1063,8700</u>	<u>143,62</u>
					76481,61	3961,87			535	56,6153	7,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 3					132851	17517	<u>3488</u>		<u>253</u>
									862		11,57
		Разом будівельні роботи, грн.					132851				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					111846				
		всього заробітна плата, грн.					18379				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11427				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					34,02				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3925				
		Всього будівельні роботи, грн.					144278				

		Всього по розділу 3					144278				
		Розділ 4. Сходи Сх-1									
101	КБ9-73-2	Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею	т	0,3071	<u>20823,04</u>	<u>5880,29</u>	6395	4390	<u>1806</u>	<u>192,0000</u>	<u>58,96</u>
					14294,40	393,27			121	4,8160	1,48
102	& С112-126-248	Труба стальна профільна 80x40x3 мм	т	0,09964	<u>51502,85</u>	-	5132	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
103	& С112-126-249	Труба стальна профільна 40x40x3 мм	т	0,16907	<u>51502,85</u>	-	8708	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
104	& С1551-25-21	Стійка з нержавіючої сталі ф 40мм L=900	шт	4	<u>2122,07</u>	-	8488	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
105	& С1551-25-28	Перило з нержавіючої сталі ф 40мм L=2600 мм	шт	1	<u>5018,87</u>	-	5019	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
106	& С1551-25-88	Прут з нержавіючої сталі ф 20мм L=2500 мм	шт	3	<u>2438,27</u>	-	7315	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
107	КБ9-29-1	Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею	т	0,3071	<u>4660,72</u>	<u>900,22</u>	1431	1033	<u>276</u>	<u>46,2400</u>	<u>14,2</u>
					3363,04	121,44			37	1,6132	0,5
108	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,233	<u>1203,55</u>	<u>81,96</u>	280	92	<u>19</u>	<u>4,7800</u>	<u>1,11</u>
					393,59	5,32			1	0,0720	0,02
109	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,233	<u>2148,94</u>	<u>60,18</u>	501	69	<u>14</u>	<u>3,6200</u>	<u>0,84</u>
					294,05	5,96			1	0,0804	0,02
110	КБ11-37-3	Улаштування покриттів з плит фанери	100м2	0,093	<u>3660,21</u>	<u>12,26</u>	340	337	<u>1</u>	<u>54,3100</u>	<u>5,05</u>
					3626,82	10,22			1	0,1332	0,01
111	& С112-269-157	Фанера волостійка 20мм	м2	9,486	<u>562,31</u>	-	5334	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
112	& С121-666-19	Саморізи в асортименті.	шт	80	<u>0,91</u>	-	73	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 4					49016	5921	<u>2116</u>		<u>80,16</u>
									161		2,03
		Разом будівельні роботи, грн.					49016				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					40979				
		всього заробітна плата, грн.					6082				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3426				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,8				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1130				
		Всього будівельні роботи, грн.					52442				

		Всього по розділу 4					52442				
		Розділ 5. Отвори для сантехнічних мереж									
113	КБ46-29-2	Пробивання в цегляних стінах гнізд розміром до 200х200 мм	100шт	0,04	<u>11028,76</u>	<u>4779,74</u>	441	250	<u>191</u>	<u>87,9400</u>	<u>3,52</u>
					6249,02	1226,40			49	16,9400	0,68
114	КБ46-27-3	Пробивання прорізів в конструкціях з цегли	м3	6,8	<u>1946,61</u>	<u>734,03</u>	13237	8246	<u>4991</u>	<u>17,4900</u>	<u>118,93</u>
					1212,58	188,34			1281	2,6015	17,69
115	КБ46-65-2	Свердління горизонтальних отворів в бетонних конструкціях свердлильним пристроєм HCCB-6D HYDROSTRESS при глибині свердління 1000 мм, діаметр отворів 300 мм	1 отвір	8	<u>1331,46</u>	<u>254,09</u>	10652	5067	<u>2033</u>	<u>9,0200</u>	<u>72,16</u>
					633,38	11,59			93	0,1353	1,08
116	КБ46-65-4 к=10	Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини свердління горизонтальних отворів в бетонних конструкціях свердлильним пристроєм HCCB-6D HYDROSTRESS , діаметр отворів 300мм	1 отвір	80	<u>11,13</u>	<u>1,92</u>	890	382	<u>154</u>	<u>0,0680</u>	<u>5,44</u>
					4,77	0,09			7	0,0010	0,08
117	КВ3-13-1	Зміцнення цегельних кладок стін, стовпів і інших конструкцій шляхом закладення сталевих балок, рейок, зв'язків і т.п.	1 т	0,1489	<u>105956,87</u>	<u>-</u>	15777	1858	<u>-</u>	<u>180,0000</u>	<u>26,8</u>
					12479,40	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					40997	15803	<u>7369</u>		<u>226,85</u>
									1430		19,53
		Разом будівельні роботи, грн.					40997				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					17825				
		всього заробітна плата, грн.					17233				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					10069 29,56 3411 51066				
		Всього по розділу 5					51066				
		Розділ 6. Сходи Сх-2									
118	КБ9-73-2	Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею	т	0,0908	<u>20823,04</u> 14294,40	<u>5880,29</u> 393,27	1891	1298	<u>534</u> 36	<u>192,0000</u> 4,8160	<u>17,43</u> 0,44
119	& С112-126-249	Труба стальна профільна 40х40х3 мм	т	0,0963	<u>51502,85</u> -	<u>-</u> -	4960	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
120	КБ9-29-1	Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею	т	0,0908	<u>4660,72</u> 3363,04	<u>900,22</u> 121,44	423	305	<u>82</u> 11	<u>46,2400</u> 1,6132	<u>4,2</u> 0,15
121	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,068	<u>1203,55</u> 393,59	<u>81,96</u> 5,32	82	27	<u>6</u> -	<u>4,7800</u> 0,0720	<u>0,33</u> -
122	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,068	<u>2148,94</u> 294,05	<u>60,18</u> 5,96	146	20	<u>4</u> -	<u>3,6200</u> 0,0804	<u>0,25</u> 0,01
123	КБ11-37-3	Улаштування покриттів з плит фанери	100м2	0,032	<u>3660,21</u> 3626,82	<u>12,26</u> 10,22	117	116	<u>-</u> -	<u>54,3100</u> 0,1332	<u>1,74</u> -
124	& С112-269-157	Фанера волостійка 20мм	м2	3,264	<u>562,31</u> -	<u>-</u> -	1835	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
125	& С121-666-19	Саморізи в асортименті.	шт	32	<u>0,91</u> -	<u>-</u> -	29	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 6					9483	1766	<u>626</u> 47		<u>23,95</u> 0,6
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					9483 7091 1813 1022 2,92 337 10505				
		Всього по розділу 6					10505				

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
137	KB4-48-5	Промивання криволінійної поверхні деталей, вид обробки [фактура]	10м2	8,6	<u>509,06</u> 509,06	-	4378	4378	-	<u>7,7200</u>	<u>66,39</u>
138	& C111-111-112	Суміш Remmers Clean AC	кг	12,9	<u>160,31</u> -	-	2068	-	-	-	-
139	KB4-29-8	Реставрація і відтворення прямолінійних брускових східців з прямокутним лобиком в верхній частині присхідця, виготовлених із пиляних плит з неокантованими крайками, матеріал - піщаник [граніт], група оброблення II	1 м2	21,45	<u>4938,62</u> 4938,62	-	105933	105933	-	<u>57,6000</u>	<u>1235,52</u>
140	KB4-15-4	Реставрація і відтворення покриттів сходових площадок, товщина покриття від 8 см до 12 см, матеріал - піщаник (граніт), група оброблення II	1 м2	12	<u>2613,20</u> 2613,20	-	31358	31358	-	<u>35,1000</u>	<u>421,2</u>
141	KB4-36-7	Обробка поверхні гранітного облицювання, присхідці з валиком, група каменю II	1 м	143	<u>2101,19</u> 2003,74	-	300470	286535	-	<u>23,3700</u>	<u>3341,91</u>
142	& C111-362-11	Однокомпонентний матеріал KOSTER Flex 25	кг	14,3	<u>945,74</u> -	-	13524	-	-	-	-
143	& C111-362-13	Препарат KOSTER Siloxan	л	10,01	<u>566,30</u> -	-	5669	-	-	-	-
144	KB11-6-8	Установка керамічних, орнаментованих, глазурованих багатобарвних виробів, поверхня прямолінійна, кількість виробів на 1 м2 до 40 шт	1 м2	28,6	<u>3155,21</u> 2893,38	-	90239	82751	-	<u>36,9600</u>	<u>1057,06</u>
145	& C113-276-425	Плитка автентична	м2	31,46	<u>867,20</u> -	-	27282	-	-	-	-
146	KB11-9-1	Реставрація встановлених керамічних кахлів методом домазки втрачених місць, категорія складності I ПОРУЧНІ	1 дм2	286	<u>94,51</u> 82,31	-	27030	23541	-	<u>0,9600</u>	<u>274,56</u>
147	KB5-34-1	Зміна і реставрація прямої частини поручнів сходів і ґанків, повна заміна	1 м	18,5	<u>181,10</u> 115,75	-	3350	2141	-	<u>1,3500</u>	<u>24,98</u>
148	KB10-21-1	Підготовка дерев'яних гладеньких поверхонь під "французький лак" (попередньо очищених від оздоблювального шару або нових поверхонь)	1 м2	3,7	<u>2327,27</u> 2198,02	-	8611	8133	-	<u>22,0000</u>	<u>81,4</u>
149	KB10-23-2	Лакування дерев'яних поверхонь	1 м2	3,7	<u>958,41</u> 810,27	-	3546	2998	-	<u>8,1100</u>	<u>30,01</u>
150	KB7-12-10	Розчищення металевої поверхні виробів від корозії, забруднень, що важко видаляються і багатшарових зафарбувань з застосуванням змивок	1 м2	15,3	<u>2037,59</u> 1816,59	-	31175	27794	-	<u>25,8700</u>	<u>395,81</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
151	KB10-12-1	Підготування ґрунтовою під фарбування металевих раніше очищених чи нових поверхонь із шпаклівкою, ґрати і плетіння	10м2	1,53	<u>476,22</u> 473,99	-	729	725	-	<u>6,7500</u>	<u>10,33</u>
152	& C111-1833-1	Поліефірна шпаклівка CS SYSTEM ALU	кг	16,83	<u>298,38</u>	-	5022	-	-	-	-
153	KB20-9-3	Зачищення і шліфовка металевої поверхні орнаментованої складної	1 дм2	765	<u>45,36</u> 43,93	-	34700	33606	-	<u>0,5900</u>	<u>451,35</u>
154	KB10-12-6	Фарбування металевих раніше очищених або нових поверхонь ґратів і плетінь складного малюнка по підготовці	10м2	1,56	<u>502,77</u> 502,54	-	784	784	-	<u>6,7500</u>	<u>10,53</u>
155	& C181-763-1	Ґрунтовка "Haering"	л	2,34	<u>589,25</u>	-	1379	-	-	-	-
156	& C181-367-25	Фарба HAERALKYD 1K	л	3,12	<u>508,16</u>	-	1585	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 8							698832	610677	-		<u>7401,05</u>
Разом будівельні роботи, грн.							698832				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							88155				
всього заробітна плата, грн.							610677				
Загальновиробничі витрати, грн.							322048				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							875,07				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							100956				
Всього будівельні роботи, грн.							1020880				

Всього по розділу 8							1020880				
Разом прямі витрати по відділу 3							1497358	725520	<u>22356</u> 4447		<u>9064,62</u> 58,61
Разом будівельні роботи, грн.							1497358				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							749482				
всього заробітна плата, грн.							729967				
Загальновиробничі витрати, грн.							394922				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							1092,51				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							126040				
Всього будівельні роботи, грн.							1892280				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по відділу 3					1892280				
		<u>Відділ 4. Реставраційно-монтажні роботи віконних прорізів</u>									
		Розділ 1. Вікна									
157	KB5-5-4	Розбирання рам закслених [із зняттям з петель]	стулка	142	<u>27,39</u>	-	3889	3889	-	<u>0,3900</u>	<u>55,38</u>
					27,39	-			-	-	-
158	KB5-5-8	Розбирання коробок із зняттям штукатурки і зондування	коробка	71	<u>64,60</u>	-	4587	4587	-	<u>0,9200</u>	<u>65,32</u>
					64,60	-			-	-	-
159	KB10-18-3	Установлення віконних блоків з роздільними [роздільно-спареними] рамами у кам'яних стінах житлових і громадських будівель при площі прорізу до 2 м2	100м2	0,09887	<u>42258,88</u>	-	4178	2467	-	<u>364,1900</u>	<u>36,01</u>
					24947,02	-			-	-	-
160	KB10-18-4	Установлення віконних блоків з роздільними [роздільно-спареними] рамами у кам'яних стінах житлових і громадських будівель при площі прорізу більше 2 м2	100м2	2,1282	<u>25619,55</u>	-	54524	36139	-	<u>247,9000</u>	<u>527,58</u>
					16981,15	-			-	-	-
161	& C111-888-36	Вікно дерев'яне, подвійний склопакет [інд. виготовлення]	м2	215,9723	<u>12444,02</u>	-	2687564	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					2754742	47082	-		<u>684,29</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					2754742		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2707660				
		всього заробітна плата, грн.					47082				
		Загальновиробничі витрати, грн.					27783				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					82,12				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9475				
		Всього будівельні роботи, грн.					2782525				

		Всього по розділу 1					2782525				
		Разом прямі витрати по відділу 4					2754742	47082	-		<u>684,29</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					2754742		-		-
		в тому числі:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по відділу 4					2707660 47082 27783 82,12 9475 2782525 2782525				
		<u>Відділ 5. Цокольний поверх [відм. -3,000]</u>									
		Розділ 1. Стіни/ перегородки									
		ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ									
162	КБ46-34-4	Розбирання цегляних стін	м3	8,7	<u>1194,76</u> 802,14	<u>392,62</u> 100,74	10394	6979	<u>3415</u> 876	<u>11,7100</u> 1,3915	<u>101,88</u> 12,11
163	КБ46-38-1	Розбирання обштукатурених щитових і дощатих одношарових перегородок	100м2	0,076	<u>4779,98</u> 3763,08	<u>985,98</u> 274,29	363	286	<u>75</u> 21	<u>64,5800</u> 3,6841	<u>4,91</u> 0,28
164	КБ46-24-2	Відбивання штукатурки з поверхонь цегляних стін і стелі	100м2	6,45	<u>2302,23</u> 2260,88	<u>41,35</u> 11,53	14849	14583	<u>266</u> 74	<u>37,6500</u> 0,1419	<u>242,84</u> 0,92
165	КБ10-91-2 демонт. к=0,7	Демонтаж перегородок на дерев'яному каркасі з обшиванням гіпсокартонними листами в один шар без ізоляційної прокладки у житлових і громадських будівлях, товщина перегородки 100 мм	100м2	0,077	<u>9351,42</u> 8938,92	<u>337,68</u> 127,46	720	688	<u>26</u> 10	<u>128,9330</u> 1,5143	<u>9,93</u> 0,12
		МОНТАЖНІ РОБОТИ									
166	КБ8-22-2	Замуровування отворів з газобетонних блоків	1 м3	5	<u>3636,24</u> 311,28	<u>56,82</u> 21,71	18181	1556	<u>284</u> 109	<u>4,6000</u> 0,2601	<u>23</u> 1,3
167	КБ46-27-3	Пробивання прорізів в конструкціях з цегли	м3	0,798	<u>1946,61</u> 1212,58	<u>734,03</u> 188,34	1553	968	<u>585</u> 150	<u>17,4900</u> 2,6015	<u>13,96</u> 2,08
168	КВ3-13-1	Пм-1, Пм-3, МО-1, МО-3 Зміцнення цегельних кладок стін, стовпів і інших конструкцій шляхом закладення сталевих балок, рейок, зв'язків і т.п.	1 т	1,0456	<u>105956,87</u> 12479,40	<u>-</u> -	110789	13048	<u>-</u> -	<u>180,0000</u> -	<u>188,21</u> -
169	КБ8-22-2	Мурування внутрішніх стін з газобетонних блоків	1 м3	6,84	<u>3677,45</u> 311,28	<u>56,82</u> 21,71	25154	2129	<u>389</u> 148	<u>4,6000</u> 0,2601	<u>31,46</u> 1,78
170	КВ3-5-19	Реставрація цегельної кладки стін простого архітектурного оформлення стандартною цеглою, кількість кладки в одному місці до 0,5 м3	1 м3	60,3525	<u>4426,40</u> 1102,45	<u>-</u> -	267144	66536	<u>-</u> -	<u>15,7000</u> -	<u>947,53</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
171	KB3-14-5	Зміцнення розшарованої цегельної кладки шляхом ін'єктування зв'язуючими розчинами гідралічним ін'єктором, ширина ін'єкційної тріщини до 5 мм	50л	2,22	<u>89,44</u> 82,67	<u>6,77</u> 5,54	199	184	<u>15</u> 12	<u>1,1500</u> 0,0856	<u>2,55</u> 0,19
172	KB3-14-6	Зміцнення розшарованої цегельної кладки шляхом ін'єктування зв'язуючими розчинами ручним ін'єктором, ширина ін'єкційної тріщини більше 5 мм	50л	2,22	<u>719,62</u> 719,62	- -	1598	1598	- -	<u>10,0100</u> -	<u>22,22</u> -
173	& C188-236-68	Мінеральний розчин Liakor ISB	кг	370	<u>83,09</u> -	- -	30743	-	- -	- -	- -
174	KB3-18-3	Комбінована реставрація [обмазка цегли і заповнення швів цементно-вапняним розчином]	1 м2	402,35	<u>391,82</u> 271,00	- -	157649	109037	- -	<u>3,6400</u> -	<u>1464,55</u> -
175	KB3-14-4	Гідроізоляція цегельної кладки шляхом ін'єктування [мінеральний розчин]	50л	8,05	<u>719,62</u> 719,62	- -	5793	5793	- -	<u>10,0100</u> -	<u>80,58</u> -
176	& C1881-246-68	Розчин гідроізоляційний KOSTER Crisin Creme	кг	684,25	<u>892,66</u> -	- -	610803	-	- -	- -	- -
177	& C1881-246-69	Розчин гідроізоляційний KOSTER KB FIX 5	кг	63	<u>1428,16</u> -	- -	89974	-	- -	- -	- -
178	KB2-5-4	Гідроізоляція стінах і т.п., вертикальна в 2 шари [Проникаюча полімерцементна гідроізоляція]	1 м2	804,7	<u>89,74</u> 89,74	- -	72214	72214	- -	<u>1,3100</u> -	<u>1054,16</u> -
179	& C111-186-16	Гідроізоляційний ґрунт KOSTER Polysil TG 500	л	201,175	<u>379,67</u> -	- -	76380	-	- -	- -	- -
180	& C1236-23-31	Полімерцементна суміш гідроізоляція	кг	2655,51	<u>21,64</u> -	- -	57465	-	- -	- -	- -
181	KB10-57-1	ПІД ФАРБУВАННЯ СИСТЕМА "КАПАРОЛ" Антисептування водними розчинами стін	100м2	4,261	<u>636,05</u> 613,77	<u>22,28</u> 4,18	2710	2615	<u>95</u> 18	<u>9,0700</u> 0,0572	<u>38,65</u> 0,24
182	& C147-457-1236	Препарат-антисептик Impragnierung BFA	л	85,22	<u>181,70</u> -	- -	15484	-	- -	- -	- -
183	KB10-57-1	Ґрунтування стін [Ґрунтовка - Capatect Tiefqgrund TB]	100м2	4,261	<u>13492,85</u> 613,77	<u>22,28</u> 4,18	57493	2615	<u>95</u> 18	<u>9,0700</u> 0,0572	<u>38,65</u> 0,24
184	KB15-46-10	Високоякісне штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	4,261	<u>21535,16</u> 15994,37	<u>278,56</u> 228,00	91761	68152	<u>1187</u> 972	<u>208,4500</u> 3,5203	<u>888,21</u> 15
185	KB15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою [старт] [Capalith Fassadenfeinspachtel P]	100м2	4,261	<u>17284,00</u> 5394,30	<u>4,09</u> 3,41	73647	22985	<u>17</u> 15	<u>76,8200</u> 0,0444	<u>327,33</u> 0,19
186	KB15-182-3 к=2	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 [фініш]	100м2	8,522	<u>7115,66</u> 1599,19	<u>3,07</u> 2,56	60640	13628	<u>26</u> 22	<u>21,4800</u> 0,0333	<u>183,05</u> 0,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
187	КБ15-179-9	Високоякісне фарбування стін сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування [Amphisilan Plus] ПІД ОБЛИЦЮВАННЯ КЕРАМІЧНОЮ ПЛИТКОЮ	100м2	4,261	<u>34540,55</u> 5420,00	<u>2,04</u> 1,70	147177	23095	<u>9</u> 7	<u>69,6300</u> 0,0222	<u>296,69</u> 0,09
188	КБ10-57-1	Антисептування водними розчинами стін	100м2	4,0482	<u>636,05</u> 613,77	<u>22,28</u> 4,18	2575	2485	<u>90</u> 17	<u>9,0700</u> 0,0572	<u>36,72</u> 0,23
189	& С147-457-1236	Препарат-антисептик Impragnierung BFA	л	80,964	<u>181,70</u> -	<u>-</u> -	14711	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
190	КБ15-46-6	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	4,0482	<u>12849,39</u> 8369,67	<u>208,29</u> 170,48	52017	33882	<u>843</u> 690	<u>112,4200</u> 2,6322	<u>455,1</u> 10,66
191	КБ15-25-1	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт САНТЕХНІЧНІ ПЕРЕГОРОДКИ	100м2	4,0482	<u>76589,30</u> 16863,24	<u>34,74</u> 28,96	310049	68266	<u>141</u> 117	<u>234,5700</u> 0,3774	<u>949,59</u> 1,53
192	КБ10-12-1	Улаштування перегородок сантехнічних у санвузлах	100м2	0,22	<u>9504,93</u> 9504,93	<u>-</u> -	2091	2091	<u>-</u> -	<u>140,4600</u> -	<u>30,9</u> -
193	& С1-1079	Дюбель-пластмасовий	шт	250	<u>3,57</u> -	<u>-</u> -	893	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
194	& С126-276-253	Перегородки сантехнічні металопластикові система ВІДКОСИ ДВЕРНІ	м2	22	<u>5673,06</u> -	<u>-</u> -	124807	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
195	КБ10-57-1	Антисептування водними розчинами стін	100м2	0,536	<u>636,05</u> 613,77	<u>22,28</u> 4,18	341	329	<u>12</u> 2	<u>9,0700</u> 0,0572	<u>4,86</u> 0,03
196	& С147-457-1236	Препарат-антисептик Impragnierung BFA	л	10,72	<u>181,70</u> -	<u>-</u> -	1948	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
197	КВ8-2-5	Реставрація і відтворення штукатурки прямолінійних укосів по каменю вапняно-цементним розчином	м2	53,6	<u>822,72</u> 707,28	<u>-</u> -	44098	37910	<u>-</u> -	<u>9,5000</u> -	<u>509,2</u> -
198	КБ15-47-5	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	0,22	<u>2712,85</u> 1531,60	<u>-</u> -	597	337	<u>-</u> -	<u>20,2700</u> -	<u>4,46</u> -
199	КБ15-182-1	Шпаклювання укосів мінеральною шпаклівкою [старт] [Capalith Fassadenfeinspachtel P]	100м2	0,481	<u>17284,00</u> 5394,30	<u>4,09</u> 3,41	8314	2595	<u>2</u> 2	<u>76,8200</u> 0,0444	<u>36,95</u> 0,02
200	КБ15-182-3 к=2	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 [фініш]	100м2	0,962	<u>7115,66</u> 1599,19	<u>3,07</u> 2,56	6845	1538	<u>3</u> 2	<u>21,4800</u> 0,0333	<u>20,66</u> 0,03
201	КБ15-179-9	Високоякісне фарбування укосів сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування [Amphisilan Plus]	100м2	0,481	<u>34540,55</u> 5420,00	<u>2,04</u> 1,70	16614	2607	<u>1</u> 1	<u>69,6300</u> 0,0222	<u>33,49</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
202	КБ15-24-7	Облицювання керамічними глазурованими плитками поверхонь стовпів, пілястрів і укосів із карнизними, плінтусними та кутовими плитками по цеглі та бетону ВІДКОСИ ВІКОННІ	100м2	0,55	<u>98102,13</u> 48840,84	<u>58,32</u> 31,58	53956	26862	<u>32</u> 17	<u>618,6300</u> 0,4136	<u>340,25</u> 0,23
203	КБ10-57-1	Антисептування водними розчинами стін	100м2	0,255	<u>636,05</u> 613,77	<u>22,28</u> 4,18	162	157	<u>5</u> 1	<u>9,0700</u> 0,0572	<u>2,31</u> 0,01
204	& С147-457-1236	Препарат-антисептик Impragnierung BFA	л	5,1	<u>181,70</u> -	-	927	-	-	-	-
205	КВ8-2-5	Реставрація і відтворення штукатурки прямолінійних укосів по каменю вапняно-цементним розчином	м2	25,5	<u>822,72</u> 707,28	-	20979	18036	-	<u>9,5000</u> -	<u>242,25</u> -
206	КБ15-47-5	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	0,22	<u>2712,85</u> 1531,60	-	597	337	-	<u>20,2700</u> -	<u>4,46</u> -
207	КБ15-182-1	Шпаклювання укосів мінеральною шпаклівкою [старт] [Capalith Fassadenfeinspachtel P]	100м2	0,255	<u>17284,00</u> 5394,30	<u>4,09</u> 3,41	4407	1376	<u>1</u> 1	<u>76,8200</u> 0,0444	<u>19,59</u> 0,01
208	КБ15-182-3 к=2	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 [фініш]	100м2	0,51	<u>7115,66</u> 1599,19	<u>3,07</u> 2,56	3629	816	<u>2</u> 1	<u>21,4800</u> 0,0333	<u>10,95</u> 0,02
209	КБ15-179-9	Високоякісне фарбування укосів сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування [Amphisilan Plus]	100м2	0,255	<u>34540,55</u> 5420,00	<u>2,04</u> 1,70	8808	1382	<u>1</u> -	<u>69,6300</u> 0,0222	<u>17,76</u> 0,01
210	КБ8-27-1	Укладання підвіконних плит із мозаїчним покриттям	100м2	0,075	<u>20537,95</u> 12561,85	<u>597,40</u> 241,76	1540	942	<u>45</u> 18	<u>166,2500</u> 2,8968	<u>12,47</u> 0,22
211	& С111-1288-36	Підвіконня кам'яне	м2	7,65	<u>3621,02</u> -	-	27701	-	-	-	-
212	КБ10-57-1	НИЗ СТІН, ПЕРЕГОРОДКИ Антисептування водними розчинами стін	100м2	0,08	<u>636,05</u> 613,77	<u>22,28</u> 4,18	51	49	<u>2</u> -	<u>9,0700</u> 0,0572	<u>0,73</u> -
213	& С147-457-1236	Препарат-антисептик Impragnierung BFA	л	1,6	<u>181,70</u> -	-	291	-	-	-	-
214	КВ11-6-8	Установка керамічних, орнаментованих, глазурованих багатобарвних виробів, поверхня прямолінійна, кількість виробів на 1 м2 до 40 шт	1 м2	8	<u>3155,21</u> 2893,38	-	25242	23147	-	<u>36,9600</u> -	<u>295,68</u> -
215	& С113-276-425	Плитка автентична	м2	8,16	<u>867,20</u> -	-	7076	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							2742143	653833	<u>7664</u> 3321		<u>8988,74</u> 47,83
Разом будівельні роботи, грн.							2742143				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							2080646				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					657154 375168 1084,39 125109 3117311 3117311				
		Розділ 2. Стелі									
216	KB3-18-3 тех.ч. табл.1 п.1.2.20 к=1,21	Комбінована реставрація [обмазка цегли і заповнення швів цементно-вапняним розчином] [при реставрації швів на склепіннях, куполах, наметах при роботі знизу]	1 м2	311	<u>399,78</u> 327,91	- -	124332	101980	- -	<u>4,4044</u> -	<u>1369,77</u> -
217	KB8-19-1	Зачистка стелі	м2	311	<u>34,38</u> 29,78	- -	10692	9262	- -	<u>0,4000</u> -	<u>124,4</u> -
218	KB10-57-1	Антисептування водними розчинами стель	100м2	3,11	<u>636,05</u> 613,77	<u>22,28</u> 4,18	1978	1909	<u>69</u> 13	<u>9,0700</u> 0,0572	<u>28,21</u> 0,18
219	& C147-457-1236	Препарат-антисептик Impragnierung BFA	л	62,2	<u>181,70</u> -	- -	11302	-	- -	- -	- -
220	KB15-64-1	ПІД ГКЛ (СИСТЕМА "КАПАРОЛ") Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	2,899	<u>52095,00</u> 12416,02	<u>50,07</u> 41,73	151023	35994	<u>145</u> 121	<u>164,3200</u> 0,5439	<u>476,36</u> 1,58
221	KB15-66-1	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	100 м2	2,899	<u>27742,87</u> 10925,96	<u>21,46</u> 17,89	80427	31674	<u>62</u> 52	<u>136,3700</u> 0,2331	<u>395,34</u> 0,68
222	KB15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою [Capalith Fassadenfeinspachtel P]	100м2	2,899	<u>18941,19</u> 7051,49	<u>4,09</u> 3,41	54911	20442	<u>12</u> 10	<u>100,4200</u> 0,0444	<u>291,12</u> 0,13
223	KB15-179-10	Високоякісне фарбування стель сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування ПІД ШТУКАТУРЕННЯ СИСТЕМА "КАПАРОЛ"	100м2	2,899	<u>39946,89</u> 6524,55	<u>2,04</u> 1,70	115806	18915	<u>6</u> 5	<u>83,8200</u> 0,0222	<u>242,99</u> 0,06
224	KB15-46-12	Високоякісне штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стель вручну	100м2	0,213	<u>24637,78</u> 18994,51	<u>286,18</u> 234,23	5248	4046	<u>61</u> 50	<u>247,5500</u> 3,6166	<u>52,73</u> 0,77
225	KB15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою [Capalith Fassadenfeinspachtel P]	100м2	0,213	<u>18941,19</u> 7051,49	<u>4,09</u> 3,41	4034	1502	<u>1</u> 1	<u>100,4200</u> 0,0444	<u>21,39</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
226	КБ15-182-3 к=2	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,426	<u>7115,66</u> 1599,19	<u>3,07</u> 2,56	3031	681	<u>1</u> 1	<u>21,4800</u> 0,0333	<u>9,15</u> 0,01
227	КБ15-179-10	Високоякісне фарбування стель сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,213	<u>38394,39</u> 6524,55	<u>2,04</u> 1,70	8178	1390	<u>-</u> -	<u>83,8200</u> 0,0222	<u>17,85</u> -
Разом прямі витрати по розділу 2							570962	227795	<u>357</u> 253		<u>3029,31</u> 3,42
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							570962 342810 228048 127659 363,93 41989 698621				
----- Всього по розділу 2							698621				
Розділ 3. Підлоги											
ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ											
228	КБ46-41-2	Розбирання основи під підлогу з бетону на цегляному щебені	м3	24,09	<u>1154,29</u> 778,74	<u>375,55</u> 96,36	27807	18760	<u>9047</u> 2321	<u>11,0900</u> 1,3310	<u>267,16</u> 32,06
229	КБ46-42-2	Розбирання покриття підлоги дощатої	100м2	0,2613	<u>2862,58</u> 2862,58	<u>-</u> -	748	748	<u>-</u> -	<u>47,6700</u> -	<u>12,46</u> -
230	КБ11-2-1	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих піщаних шарів ТИП-5	м3	154,5	<u>807,89</u> 262,44	<u>137,15</u> 29,45	124819	40547	<u>21190</u> 4550	<u>3,9800</u> 0,4036	<u>614,91</u> 62,36
231	КБ11-1-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	2,272	<u>4082,49</u> 523,34	<u>382,61</u> 84,26	9275	1189	<u>869</u> 191	<u>8,0800</u> 1,1053	<u>18,36</u> 2,51
232	КБ11-2-9	Улаштування підстилаючих бетонних шарів бетон В 15 (М 200) крупність заповнювача 20-40мм [товщина шару 12 см]	м3	27,264	<u>2903,44</u> 367,95	<u>5,33</u> 1,03	79159	10032	<u>145</u> 28	<u>5,5800</u> 0,0139	<u>152,13</u> 0,38
233	КБ26-30-1	Улаштування гідроізоляційної плівки	10 м2	22,72	<u>604,33</u> 97,44	<u>-</u> -	13730	2214	<u>-</u> -	<u>1,4400</u> -	<u>32,72</u> -
234	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит пінополістиролу товщ. 50 мм	100м2	2,272	<u>13782,69</u> 2245,43	<u>20,44</u> 17,03	31314	5102	<u>46</u> 39	<u>32,7800</u> 0,2220	<u>74,48</u> 0,5
235	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементно-піщаних товщиною 20 мм	100м2	2,272	<u>6113,63</u> 3709,13	<u>95,04</u> 79,21	13890	8427	<u>216</u> 180	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>127,8</u> 2,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
236	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	2,272	<u>8046,27</u> 1020,44	<u>52,12</u> 43,44	18281	2318	<u>118</u> 99	<u>16,2000</u> 0,5661	<u>36,81</u> 1,29
237	КБ11-11-2 к=10	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних/ до товщини 70 мм	100м2	22,72	<u>721,87</u> 123,97	<u>24,53</u> 20,44	16401	2817	<u>557</u> 464	<u>1,8800</u> 0,2664	<u>42,71</u> 6,05
238	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт ТИП -6	100м2	2,272	<u>74322,35</u> 11858,26	<u>36,79</u> 30,66	168860	26942	<u>84</u> 70	<u>164,9500</u> 0,3996	<u>374,77</u> 0,91
239	КБ11-1-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	0,282	<u>4082,49</u> 523,34	<u>382,61</u> 84,26	1151	148	<u>108</u> 24	<u>8,0800</u> 1,1053	<u>2,28</u> 0,31
240	КБ11-2-9	Улаштування підстиляючих бетонних шарів бетон В 15 (М 200) крупність заповнювача 20-40мм [товщина шару 12 см]	м3	3,384	<u>2903,44</u> 367,95	<u>5,33</u> 1,03	9825	1245	<u>18</u> 3	<u>5,5800</u> 0,0139	<u>18,88</u> 0,05
241	КБ26-30-1	Улаштування гідроізоляційної плівки	10 м2	2,82	<u>604,33</u> 97,44	<u>-</u> -	1704	275	<u>-</u> -	<u>1,4400</u> -	<u>4,06</u> -
242	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит пінополістиролу товщ. 50 мм	100м2	0,282	<u>13782,69</u> 2245,43	<u>20,44</u> 17,03	3887	633	<u>6</u> 5	<u>32,7800</u> 0,2220	<u>9,24</u> 0,06
243	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементно-піщаних товщиною 20 мм	100м2	0,282	<u>6113,63</u> 3709,13	<u>95,04</u> 79,21	1724	1046	<u>27</u> 22	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>15,86</u> 0,29
244	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,282	<u>8046,27</u> 1020,44	<u>52,12</u> 43,44	2269	288	<u>15</u> 12	<u>16,2000</u> 0,5661	<u>4,57</u> 0,16
245	КБ11-11-2 к=10	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних/ до товщини 70 мм	100м2	2,82	<u>721,87</u> 123,97	<u>24,53</u> 20,44	2036	350	<u>69</u> 58	<u>1,8800</u> 0,2664	<u>5,3</u> 0,75
246	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт РЕСТАВРАЦІЯ ПОКРИТТЯ	100м2	0,282	<u>74322,35</u> 11858,26	<u>36,79</u> 30,66	20959	3344	<u>10</u> 9	<u>164,9500</u> 0,3996	<u>46,52</u> 0,11
247	КБ11-1-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	0,676	<u>4082,49</u> 523,34	<u>382,61</u> 84,26	2760	354	<u>259</u> 57	<u>8,0800</u> 1,1053	<u>5,46</u> 0,75
248	КБ11-2-9	Улаштування підстиляючих бетонних шарів бетон В 15 (М 200) крупність заповнювача 20-40мм [товщина шару 12 см]	м3	8,112	<u>2903,44</u> 367,95	<u>5,33</u> 1,03	23553	2985	<u>43</u> 8	<u>5,5800</u> 0,0139	<u>45,26</u> 0,11
249	КБ26-30-1	Улаштування гідроізоляційної плівки	10 м2	6,76	<u>604,33</u> 97,44	<u>-</u> -	4085	659	<u>-</u> -	<u>1,4400</u> -	<u>9,73</u> -
250	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит пінополістиролу товщ. 50 мм	100м2	0,676	<u>13782,69</u> 2245,43	<u>20,44</u> 17,03	9317	1518	<u>14</u> 12	<u>32,7800</u> 0,2220	<u>22,16</u> 0,15
251	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементно-піщаних товщиною 20 мм	100м2	0,676	<u>6113,63</u> 3709,13	<u>95,04</u> 79,21	4133	2507	<u>64</u> 54	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>38,03</u> 0,7
252	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,676	<u>8046,27</u> 1020,44	<u>52,12</u> 43,44	5439	690	<u>35</u> 29	<u>16,2000</u> 0,5661	<u>10,95</u> 0,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
253	КБ11-11-2 к=10	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних/ до товщини 70 мм	100м2	6,76	<u>721,87</u> 123,97	<u>24,53</u> 20,44	4880	838	<u>166</u> 138	<u>1,8800</u> 0,2664	<u>12,71</u> 1,8
254	КВ11-8-18	Розчищення керамічних плиток від інтер'єрних забруднень, забруднення слабке, категорія складності IV	10дм2	6,76	<u>136,85</u> 76,68	- -	925	518	- -	<u>1,0300</u> -	<u>6,96</u> -
255	КВ11-6-8	Установка керамічних, орнаментованих, глазурованих багатобарвних виробів, поверхня прямолінійна, кількість виробів на 1 м2 до 40 шт	1 м2	67,6	<u>3155,21</u> 2893,38	- -	213292	195592	- -	<u>36,9600</u> -	<u>2498,5</u> -
256	& С113-246- 422	Плитка автентична [демонтована]	м2	67,6	- -	- -	-	-	- -	- -	- -
257	КВ11-9-1	Реставрація встановлених керамічних кахлів методом домозки втрачених місць, категорія складності I	1 дм2	1014	<u>94,51</u> 82,31	- -	95833	83462	- -	<u>0,9600</u> -	<u>973,44</u> -
Разом прямі витрати по розділу 3							912056	415548	<u>33106</u> 8373		<u>5484,22</u> 114,03
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							912056				
							463402				
							423921				
							236135				
							670,51				
							77353				
							1148191				

Всього по розділу 3							1148191				
Разом прямі витрати по відділу 5							4225161	1297176	<u>41127</u> 11947		<u>17502,27</u> 165,28
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							4225161				
							2886858				
							1309123				
							738963				
							2118,83				
							244451				
							4964124				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по відділу 5					4964124				
		<u>Відділ 6. Перший поверх [відм. 0,000]</u>									
		Розділ 1. Стіни/ перегородки									
		ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ									
258	КБ46-34-4	Розбирання цегляних стін	м3	9,8	<u>1194,76</u>	<u>392,62</u>	11709	7861	<u>3848</u>	<u>11,7100</u>	<u>114,76</u>
					802,14	100,74			987	1,3915	13,64
259	КБ46-24-2	Відбивання штукатурки з поверхонь цегляних стін і стелі	100м2	9,5	<u>2302,23</u>	<u>41,35</u>	21871	21478	<u>393</u>	<u>37,6500</u>	<u>357,68</u>
					2260,88	11,53			110	0,1419	1,35
260	КБ15-77-1	Опорядження колон ДСП	100м2	0,315	<u>17402,47</u>	<u>18,39</u>	5482	5465	<u>6</u>	<u>241,3300</u>	<u>76,02</u>
					17349,21	15,33			5	0,1998	0,06
		МОНТАЖНІ РОБОТИ									
261	КБ8-22-2	Замуровування отворів з газобетонних блоків	1 м3	5	<u>3636,24</u>	<u>56,82</u>	18181	1556	<u>284</u>	<u>4,6000</u>	<u>23</u>
					311,28	21,71			109	0,2601	1,3
262	КБ46-27-3	Пробивання прорізів в конструкціях з цегли	м3	0,722	<u>1946,61</u>	<u>734,03</u>	1405	875	<u>530</u>	<u>17,4900</u>	<u>12,63</u>
					1212,58	188,34			136	2,6015	1,88
263	КВ3-13-1	Пм-1, Пм-2, МО-2, Зміцнення цегельних кладок стін, стовпів і інших конструкцій шляхом закладення сталевих балок, рейок, зв'язків і т.п.	1 т	0,4997	<u>105956,87</u>	-	52947	6236	-	<u>180,0000</u>	<u>89,95</u>
					12479,40	-			-	-	-
264	КБ8-22-2	Мурування внутрішніх стін з газобетонних блоків	1 м3	6,372	<u>4048,31</u>	<u>56,82</u>	25796	1983	<u>362</u>	<u>4,6000</u>	<u>29,31</u>
					311,28	21,71			138	0,2601	1,66
265	КВ3-5-19	Реставрація цегельної кладки стін простого архітектурного оформлення стандартною цеглою, кількість кладки в одному місці до 0, 5 м3	1 м3	88,4325	<u>4426,40</u>	-	391438	97492	-	<u>15,7000</u>	<u>1388,39</u>
					1102,45	-			-	-	-
266	КВ3-14-5	Зміцнення розшарованої цегельної кладки шляхом ін'єктування зв'язуючими розчинами гідралічним ін'єктором, ширина ін'єкційної тріщини до 5 мм	50л	2,98	<u>89,44</u>	<u>6,77</u>	267	246	<u>21</u>	<u>1,1500</u>	<u>3,43</u>
					82,67	5,54			17	0,0856	0,26
267	КВ3-14-6	Зміцнення розшарованої цегельної кладки шляхом ін'єктування зв'язуючими розчинами ручним ін'єктором, ширина ін'єкційної тріщини більше 5 мм	50л	2,98	<u>719,62</u>	-	2144	2144	-	<u>10,0100</u>	<u>29,83</u>
					719,62	-			-	-	-
268	& C188-236-68	Мінеральний розчин Liakor ISB	кг	497	<u>83,09</u>	-	41296	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
269	KB3-18-3	Комбінована реставрація [обмазка цегли і заповнення швів цементно-вапняним розчином] ПІД ФАРБУВАННЯ СИСТЕМА "КАПАРОЛ"	1 м2	589,55	<u>391,82</u> 271,00	- -	230997	159768	- -	<u>3,6400</u> -	<u>2145,96</u> -
270	KB10-57-1	Антисептування водними розчинами стін	100м2	10,6	<u>636,05</u> 613,77	<u>22,28</u> 4,18	6742	6506	<u>236</u> 44	<u>9,0700</u> 0,0572	<u>96,14</u> 0,61
271	& C147-457-1236	Препарат-антисептик Impragnierung BFA	л	212	<u>181,70</u> -	- -	38520	-	- -	- -	- -
272	KB10-57-1	Грунтування стін [Грунтовка - Capatect Tiefqgrund TB]	100м2	10,6	<u>13492,85</u> 613,77	<u>22,28</u> 4,18	143024	6506	<u>236</u> 44	<u>9,0700</u> 0,0572	<u>96,14</u> 0,61
273	KB15-46-10	Високоякісне штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	10,6	<u>21535,16</u> 15994,37	<u>278,56</u> 228,00	228273	169540	<u>2953</u> 2417	<u>208,4500</u> 3,5203	<u>2209,57</u> 37,32
274	KB15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою [старт] [Capalith Fassadenfeinspachtel P]	100м2	10,6	<u>17284,00</u> 5394,30	<u>4,09</u> 3,41	183210	57180	<u>43</u> 36	<u>76,8200</u> 0,0444	<u>814,29</u> 0,47
275	KB15-182-3 к=2	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 [фініш]	100м2	21,2	<u>7115,66</u> 1599,19	<u>3,07</u> 2,56	150852	33903	<u>65</u> 54	<u>21,4800</u> 0,0333	<u>455,38</u> 0,71
276	KB15-179-9	Високоякісне фарбування стін сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування [Amphisilan Plus] ПІД ОБЛИЦЮВАННЯ КЕРАМІЧНОЮ ПЛИТКОЮ	100м2	10,6	<u>34540,55</u> 5420,00	<u>2,04</u> 1,70	366130	57452	<u>22</u> 18	<u>69,6300</u> 0,0222	<u>738,08</u> 0,24
277	KB10-57-1	Антисептування водними розчинами стін	100м2	1,256	<u>636,05</u> 613,77	<u>22,28</u> 4,18	799	771	<u>28</u> 5	<u>9,0700</u> 0,0572	<u>11,39</u> 0,07
278	& C147-457-1236	Препарат-антисептик Impragnierung BFA	л	25,12	<u>181,70</u> -	- -	4564	-	- -	- -	- -
279	KB15-46-6	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	1,256	<u>12849,39</u> 8369,67	<u>208,29</u> 170,48	16139	10512	<u>262</u> 214	<u>112,4200</u> 2,6322	<u>141,2</u> 3,31
280	KB15-25-1	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт НИЗ СТІН, ПЕРЕГОРОДКИ	100м2	1,256	<u>76589,30</u> 16863,24	<u>34,74</u> 28,96	96196	21180	<u>44</u> 36	<u>234,5700</u> 0,3774	<u>294,62</u> 0,47
281	KB10-57-1	Антисептування водними розчинами стін	100м2	0,057	<u>636,05</u> 613,77	<u>22,28</u> 4,18	36	35	<u>1</u> -	<u>9,0700</u> 0,0572	<u>0,52</u> -
282	& C147-457-1236	Препарат-антисептик Impragnierung BFA	л	1,14	<u>181,70</u> -	- -	207	-	- -	- -	- -
283	KB11-6-8	Установка керамічних, орнаментованих, глазурованих багатобарвних виробів, поверхня прямолінійна, кількість виробів на 1 м2 до 40 шт	1 м2	5,7	<u>3155,21</u> 2893,38	- -	17985	16492	- -	<u>36,9600</u> -	<u>210,67</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
284	& C113-276-425	Плитка автентична	м2	5,814	<u>867,20</u>	-	5042	-	-	-	-
		ВІДКОСИ ДВЕРНІ			-	-			-	-	-
285	КБ10-57-1	Антисептування водними розчинами стін	100м2	0,91	<u>636,05</u>	<u>22,28</u>	579	559	<u>20</u>	<u>9,0700</u>	<u>8,25</u>
					613,77	4,18			4	0,0572	0,05
286	& C147-457-1236	Препарат-антисептик Impragnierung BFA	л	18,2	<u>181,70</u>	-	3307	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
287	KB8-2-5	Реставрація і відтворення штукатурки прямолінійних укосів по каменю вапняно-цементним розчином	м2	91	<u>822,72</u>	-	74868	64362	-	<u>9,5000</u>	<u>864,5</u>
					707,28	-			-	-	-
288	КБ15-47-5	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	0,22	<u>2712,85</u>	-	597	337	-	<u>20,2700</u>	<u>4,46</u>
					1531,60	-			-	-	-
289	КБ15-182-1	Шпаклювання укосів мінеральною шпаклівкою [старт] [Capalith Fassadenfeinspachtel P]	100м2	0,91	<u>17284,00</u>	<u>4,09</u>	15728	4909	<u>4</u>	<u>76,8200</u>	<u>69,91</u>
					5394,30	3,41			3	0,0444	0,04
290	КБ15-182-3 к=2	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 [фініш]	100м2	1,82	<u>7115,66</u>	<u>3,07</u>	12951	2911	<u>6</u>	<u>21,4800</u>	<u>39,09</u>
					1599,19	2,56			5	0,0333	0,06
291	КБ15-179-9	Високоякісне фарбування укосів сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування [Amphisilan Plus]	100м2	0,91	<u>34540,55</u>	<u>2,04</u>	31432	4932	<u>2</u>	<u>69,6300</u>	<u>63,36</u>
					5420,00	1,70			2	0,0222	0,02
292	КБ15-24-7	Облицювання керамічними глазуrowаними плитками поверхонь стовпів, пілястрів і укосів із карнизними, плінтусними та кутовими плитками по цеглі та бетону	100м2	0,016	<u>98102,13</u>	<u>58,32</u>	1570	781	<u>1</u>	<u>618,6300</u>	<u>9,9</u>
		ВІДКОСИ ВІКОННІ			48840,84	31,58			1	0,4136	0,01
293	КБ10-57-1	Антисептування водними розчинами стін	100м2	1,131	<u>636,05</u>	<u>22,28</u>	719	694	<u>25</u>	<u>9,0700</u>	<u>10,26</u>
					613,77	4,18			5	0,0572	0,06
294	& C147-457-1236	Препарат-антисептик Impragnierung BFA	л	22,62	<u>181,70</u>	-	4110	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
295	KB8-2-5	Реставрація і відтворення штукатурки прямолінійних укосів по каменю вапняно-цементним розчином	м2	113,1	<u>822,72</u>	-	93050	79993	-	<u>9,5000</u>	<u>1074,45</u>
					707,28	-			-	-	-
296	КБ15-47-5	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	0,22	<u>2712,85</u>	-	597	337	-	<u>20,2700</u>	<u>4,46</u>
					1531,60	-			-	-	-
297	КБ15-182-1	Шпаклювання укосів мінеральною шпаклівкою [старт] [Capalith Fassadenfeinspachtel P]	100м2	1,131	<u>17284,00</u>	<u>4,09</u>	19548	6101	<u>5</u>	<u>76,8200</u>	<u>86,88</u>
					5394,30	3,41			4	0,0444	0,05
298	КБ15-182-3 к=2	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 [фініш]	100м2	2,262	<u>7115,66</u>	<u>3,07</u>	16096	3617	<u>7</u>	<u>21,4800</u>	<u>48,59</u>
					1599,19	2,56			6	0,0333	0,08
299	КБ15-179-9	Високоякісне фарбування укосів сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування [Amphisilan Plus]	100м2	1,131	<u>34540,55</u>	<u>2,04</u>	39065	6130	<u>2</u>	<u>69,6300</u>	<u>78,75</u>
					5420,00	1,70			2	0,0222	0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
300	КБ8-27-1	Укладання підвіконних плит із мозаїчним покриттям	100м2	0,15	<u>20537,95</u>	<u>597,40</u>	3081	1884	<u>90</u>	<u>166,2500</u>	<u>24,94</u>
					12561,85	241,76			36	2,8968	0,43
301	& С111-1288-36	Підвіконня кам'яне	м2	15,3	<u>3621,02</u>	-	55402	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					2433952	862728	<u>9496</u>		<u>11726,76</u>
									4438		64,79
		Разом будівельні роботи, грн.					2433952				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1561728				
		всього заробітна плата, грн.					867166				
		Загальновиробничі витрати, грн.					491799				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1415				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					163244				
		Всього будівельні роботи, грн.					2925751				
		Всього по розділу 1					2925751				
		Розділ 2. Стелі									
302	КВ3-18-3 тех.ч. табл. 1 п.1.2.24 к=1,15 тех.ч. табл. 1 п.1.2.20 к=1,21	Комбінована реставрація [обмазка цегли і заповнення швів цементно-вапняним розчином][при роботі з приставних драбин на висоті більше 3,5 м] [при реставрації швів на склепіннях, куполах, наметах при роботі знизу]	1 м2	417,2	<u>448,96</u>	-	187306	157322	-	<u>5,0651</u>	<u>2113,14</u>
					377,09	-			-	-	-
303	КВ8-19-1	Зачистка стелі	м2	414,2	<u>34,38</u>	-	14240	12335	-	<u>0,4000</u>	<u>165,68</u>
					29,78	-			-	-	-
304	КБ10-57-1	Антисептування водними розчинами стель	100м2	4,142	<u>636,05</u>	<u>22,28</u>	2635	2542	<u>93</u>	<u>9,0700</u>	<u>37,57</u>
					613,77	4,18			17	0,0572	0,24
305	& С147-457-1236	Препарат-антисептик Impragnierung BFA	л	82,84	<u>181,70</u>	-	15052	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
306	КБ15-64-1	ПІД ГКЛ (СИСТЕМА "КАПАРОЛ") Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	3,56	<u>52095,00</u>	<u>50,07</u>	185458	44201	<u>178</u>	<u>164,3200</u>	<u>584,98</u>
					12416,02	41,73			149	0,5439	1,94
307	КБ15-66-1	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	100 м2	3,56	<u>27742,87</u>	<u>21,46</u>	98765	38896	<u>76</u>	<u>136,3700</u>	<u>485,48</u>
					10925,96	17,89			64	0,2331	0,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
308	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою [Capalith Fassadenfeinspachtel P]	100м2	3,56	<u>18941,19</u> 7051,49	<u>4,09</u> 3,41	67431	25103	<u>15</u> 12	<u>100,4200</u> 0,0444	<u>357,5</u> 0,16
309	КБ15-179-10	Високоякісне фарбування стель сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування ПІД ШТУКАТУРЕННЯ СИСТЕМА "КАПАРОЛ"	100м2	3,56	<u>39946,89</u> 6524,55	<u>2,04</u> 1,70	142211	23227	<u>7</u> 6	<u>83,8200</u> 0,0222	<u>298,4</u> 0,08
310	КБ15-46-12	Високоякісне штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стель вручну	100м2	0,581	<u>24637,78</u> 18994,51	<u>286,18</u> 234,23	14315	11036	<u>166</u> 136	<u>247,5500</u> 3,6166	<u>143,83</u> 2,1
311	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою [Capalith Fassadenfeinspachtel P]	100м2	0,581	<u>18941,19</u> 7051,49	<u>4,09</u> 3,41	11005	4097	<u>2</u> 2	<u>100,4200</u> 0,0444	<u>58,34</u> 0,03
312	КБ15-182-3 к=2	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	1,162	<u>7115,66</u> 1599,19	<u>3,07</u> 2,56	8268	1858	<u>4</u> 3	<u>21,4800</u> 0,0333	<u>24,96</u> 0,04
313	КБ15-179-10	Високоякісне фарбування стель сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,581	<u>38394,39</u> 6524,55	<u>2,04</u> 1,70	22307	3791	<u>1</u> 1	<u>83,8200</u> 0,0222	<u>48,7</u> 0,01
314	КБ15-101-3	Установлення гіпсових погонних деталей орнаментованих, плоских, випуклих, рельєфних, простого або складного малюнка [порізки, пояса, фризи, каплі тощо] висотою до 500 мм	100м	3,31	<u>44211,23</u> 10963,43	<u>130,80</u> 109,02	146339	36289	<u>433</u> 361	<u>160,0500</u> 1,4208	<u>529,77</u> 4,7
Разом прямі витрати по розділу 2							915332	360697	<u>975</u> 751		<u>4848,35</u> 10,13
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							915332 553660 361448 203603 583,03 67260 1118935				

Всього по розділу 2							1118935				
315	КБ46-42-3	Розділ 3. Підлоги ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ Розбирання покриття підлоги паркетної	100м2	2,937	<u>4676,69</u> 4676,69	<u>-</u> -	13735	13735	<u>-</u> -	<u>77,8800</u> -	<u>228,73</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
316	КБ11-35-2	ТИП-1 Улаштування покриттів дощатих товщиною 40 мм	100м2	2,85	<u>39432,41</u> 5968,89	<u>218,09</u> 71,70	112382	17011	<u>622</u> 204	<u>90,5200</u> 0,8307	<u>257,98</u> 2,37
317	КБ11-9-1	Улаштування звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	2,85	<u>23075,91</u> 2245,43	<u>20,44</u> 17,03	65766	6399	<u>58</u> 49	<u>32,7800</u> 0,2220	<u>93,42</u> 0,63
318	КБ11-36-8	Улаштування покриттів з паркету штучного з улаштуванням основи з фанери на клеї на спиртовій основі, кількість планок на 1 м2 понад 80 до 111 штук	100м2	2,85	<u>205297,01</u> 16445,71	<u>50,07</u> 41,73	585096	46870	<u>143</u> 119	<u>226,1200</u> 0,5439	<u>644,44</u> 1,55
319	КВ10-23-2	Лакування поверхонь паркету	1 м2	285	<u>958,41</u> 810,27	<u>-</u> -	273147	230927	<u>-</u> -	<u>8,1100</u> -	<u>2311,35</u> -
320	КБ11-35-2	ТИП-2 Улаштування покриттів дощатих товщиною 40 мм	100м2	0,2	<u>39432,41</u> 5968,89	<u>218,09</u> 71,70	7886	1194	<u>44</u> 14	<u>90,5200</u> 0,8307	<u>18,1</u> 0,17
321	КБ11-9-1	Улаштування звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	0,2	<u>23075,91</u> 2245,43	<u>20,44</u> 17,03	4615	449	<u>4</u> 3	<u>32,7800</u> 0,2220	<u>6,56</u> 0,04
322	КБ11-37-3	Улаштування покриттів з плит фанерних	100м2	0,2	<u>7848,82</u> 3626,82	<u>12,26</u> 10,22	1570	725	<u>2</u> 2	<u>54,3100</u> 0,1332	<u>10,86</u> 0,03
323	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт РЕСТАВРАЦІЯ ПЛИТКИ	100м2	0,2	<u>74322,35</u> 11858,26	<u>36,79</u> 30,66	14864	2372	<u>7</u> 6	<u>164,9500</u> 0,3996	<u>32,99</u> 0,08
324	КВ11-8-18	Розчищення керамічних плиток від інтер'єрних забруднень, забруднення слабке, категорія складності IV	10дм2	10,81	<u>136,85</u> 76,68	<u>-</u> -	1479	829	<u>-</u> -	<u>1,0300</u> -	<u>11,13</u> -
325	КБ11-35-2	Улаштування покриттів дощатих товщиною 40 мм	100м2	1,081	<u>39432,41</u> 5968,89	<u>218,09</u> 71,70	42626	6452	<u>236</u> 78	<u>90,5200</u> 0,8307	<u>97,85</u> 0,9
326	КБ11-9-1	Улаштування звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	1,081	<u>23075,91</u> 2245,43	<u>20,44</u> 17,03	24945	2427	<u>22</u> 18	<u>32,7800</u> 0,2220	<u>35,44</u> 0,24
327	КБ11-37-3	Улаштування покриттів з плит фанерних	100м2	1,081	<u>7848,82</u> 3626,82	<u>12,26</u> 10,22	8485	3921	<u>13</u> 11	<u>54,3100</u> 0,1332	<u>58,71</u> 0,14
328	КВ11-6-8	Установка керамічних, орнаментованих, глазурованих багатобарвних виробів, поверхня прямолінійна, кількість виробів на 1 м2 до 40 шт	1 м2	108,1	<u>3155,21</u> 2893,38	<u>-</u> -	341078	312774	<u>-</u> -	<u>36,9600</u> -	<u>3995,38</u> -
329	& С113-246-422	Плитка автентична [демонтована]	м2	108,1	<u>-</u> -	<u>-</u> -	-	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
333	КБ46-34-4	Розбирання цегляних стін	м3	13	<u>1194,76</u> 802,14	<u>392,62</u> 100,74	15532	10428	<u>5104</u> 1310	<u>11,7100</u> 1,3915	<u>152,23</u> 18,09
334	КБ46-24-2	Відбивання штукатурки з поверхонь цегляних стін і стелі МОНТАЖНІ РОБОТИ	100м2	6,39	<u>2302,23</u> 2260,88	<u>41,35</u> 11,53	14711	14447	<u>264</u> 74	<u>37,6500</u> 0,1419	<u>240,58</u> 0,91
335	КБ8-22-2	Замуровування отворів з газобетонних блоків	1 м3	0,8	<u>3636,24</u> 311,28	<u>56,82</u> 21,71	2909	249	<u>45</u> 17	<u>4,6000</u> 0,2601	<u>3,68</u> 0,21
336	КВ3-5-19	Реставрація цегельної кладки стін простого архітектурного оформлення стандартною цеглою, кількість кладки в одному місці до 0, 5 м3	1 м3	59,88	<u>4426,40</u> 1102,45	-	265053	66015	-	<u>15,7000</u> -	<u>940,12</u> -
337	КВ3-14-5	Зміцнення розшарованої цегельної кладки шляхом ін'єктування зв'язуючими розчинами гідравлічним ін'єктором, ширина ін'єкційної тріщини до 5 мм	50л	4	<u>89,44</u> 82,67	<u>6,77</u> 5,54	358	331	<u>27</u> 22	<u>1,1500</u> 0,0856	<u>4,6</u> 0,34
338	КВ3-14-6	Зміцнення розшарованої цегельної кладки шляхом ін'єктування зв'язуючими розчинами ручним ін'єктором, ширина ін'єкційної тріщини більше 5 мм	50л	4	<u>719,62</u> 719,62	-	2878	2878	-	<u>10,0100</u> -	<u>40,04</u> -
339	& C188-236-68	Мінеральний розчин Liakor ISB	кг	667	<u>83,09</u> -	-	55421	-	-	-	-
340	КВ3-18-3	Комбінована реставрація [обмазка цегли і заповнення швів цементно-вапняним розчином]	1 м2	399,2	<u>391,82</u> 271,00	-	156415	108183	-	<u>3,6400</u> -	<u>1453,09</u> -
341	КБ10-93-4	Улаштування перегородок на металевому каркасі з гіпсокартонних листів або гіпсоволокнистих плит у будівлях з ізоляційною прокладкою товщиною 150 мм ПІД ФАРБУВАННЯ СИСТЕМА "КАПАРОЛ"	100м2	0,215	<u>132900,99</u> 22653,98	<u>178,56</u> 108,90	28574	4871	<u>38</u> 23	<u>315,1200</u> 1,3794	<u>67,75</u> 0,3
342	КБ10-57-1	Антисептування водними розчинами стін	100м2	7,984	<u>1686,86</u> 613,77	<u>22,28</u> 4,18	13468	4900	<u>178</u> 33	<u>9,0700</u> 0,0572	<u>72,41</u> 0,46
343	КБ10-57-1	Грунтування стін [Грунтовка - Capatect Tiefqgrund TB]	100м2	7,984	<u>13492,85</u> 613,77	<u>22,28</u> 4,18	107727	4900	<u>178</u> 33	<u>9,0700</u> 0,0572	<u>72,41</u> 0,46
344	КБ15-46-10	Високоякісне штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	7,984	<u>21535,16</u> 15994,37	<u>278,56</u> 228,00	171937	127699	<u>2224</u> 1820	<u>208,4500</u> 3,5203	<u>1664,26</u> 28,11
345	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою [старт] [Capalith Fassadenfeinspachtel P]	100м2	7,984	<u>17284,00</u> 5394,30	<u>4,09</u> 3,41	137995	43068	<u>33</u> 27	<u>76,8200</u> 0,0444	<u>613,33</u> 0,35
346	КБ15-182-3 к=2	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 [фініш]	100м2	15,968	<u>7115,66</u> 1599,19	<u>3,07</u> 2,56	113623	25536	<u>49</u> 41	<u>21,4800</u> 0,0333	<u>342,99</u> 0,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
347	КБ15-179-9	Високоякісне фарбування стін сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування [Amphisilan Plus] ПІД ОБЛИЦЮВАННЯ КЕРАМІЧНОЮ ПЛИТКОЮ	100м2	7,984	<u>34540,55</u> 5420,00	<u>2,04</u> 1,70	275772	43273	<u>16</u> 14	<u>69,6300</u> 0,0222	<u>555,93</u> 0,18
348	КБ10-57-1	Антисептування водними розчинами стін	100м2	0,0107	<u>1686,86</u> 613,77	<u>22,28</u> 4,18	18	7	-	<u>9,0700</u> 0,0572	<u>0,1</u> -
349	КБ15-46-6	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	0,0107	<u>12849,39</u> 8369,67	<u>208,29</u> 170,48	137	90	<u>2</u> 2	<u>112,4200</u> 2,6322	<u>1,2</u> 0,03
350	КБ15-25-1	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт ПІД ЗВУКОІЗОЛЯЦІЮ	100м2	0,0107	<u>76589,30</u> 16863,24	<u>34,74</u> 28,96	820	180	-	<u>234,5700</u> 0,3774	<u>2,51</u> -
351	КБ10-93-4	Улаштування перегородок на металевому каркасі з гіпсокартонних листів або гіпсоволокнистих плит у будівлях з ізоляційною прокладкою товщиною 150 мм	100м2	0,37	<u>133105,64</u> 22653,98	<u>178,56</u> 108,90	49249	8382	<u>66</u> 40	<u>315,1200</u> 1,3794	<u>116,59</u> 0,51
352	& C114-25-23	Плити мінераловатні акустичні Acoustic WoolSonet товщина 150 мм	м3	5,55	<u>4286,66</u> -	-	23791	-	-	-	-
353	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою [старт] [Capalith Fassadenfeinspachtel P]	100м2	0,37	<u>17284,00</u> 5394,30	<u>4,09</u> 3,41	6395	1996	<u>2</u> 1	<u>76,8200</u> 0,0444	<u>28,42</u> 0,02
354	КБ15-182-3 к=2	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 [фініш]	100м2	0,74	<u>7115,66</u> 1599,19	<u>3,07</u> 2,56	5266	1183	<u>2</u> 2	<u>21,4800</u> 0,0333	<u>15,9</u> 0,02
355	КБ15-179-9	Високоякісне фарбування стін сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування [Amphisilan Plus] НИЗ СТІН, ПЕРЕГОРОДКИ	100м2	0,37	<u>34540,55</u> 5420,00	<u>2,04</u> 1,70	12780	2005	<u>1</u> 1	<u>69,6300</u> 0,0222	<u>25,76</u> 0,01
356	КВ11-6-8	Установка керамічних, орнаментованих, глазурованих багатобарвних виробів, поверхня прямолінійна, кількість виробів на 1 м2 до 40 шт	1 м2	4,5	<u>3155,21</u> 2893,38	-	14198	13020	-	<u>36,9600</u> -	<u>166,32</u> -
357	& C113-276-425	Плитка автентична	м2	4,284	<u>867,20</u> -	-	3715	-	-	-	-
358	КБ15-101-3	Декоративні елементи оздоблення Установлення гіпсових погонних деталей орнаментованих, плоских, випуклих, рельєфних, простого або складного малюнка [порізки, пояса, фризи, каплі тощо] висотою до 500 мм ВІДКОСИ ДВЕРНІ	100м	6,47	<u>44211,23</u> 10963,43	<u>130,80</u> 109,02	286047	70933	<u>846</u> 705	<u>160,0500</u> 1,4208	<u>1035,52</u> 9,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
359	KB8-2-5	Реставрація і відтворення штукатурки прямолинійних укосів по каменю вапняно- цементним розчином	м2	37,2	<u>822,72</u> 707,28	- -	30605	26311	- -	<u>9,5000</u> -	<u>353,4</u> -
360	KB15-47-5	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	0,86	<u>2712,85</u> 1531,60	- -	2333	1317	- -	<u>20,2700</u> -	<u>17,43</u> -
361	KB15-182-1	Шпаклювання укосів мінеральною шпаклівкою [старт] [Capalith Fassadenfeinspachtel P]	100м2	0,372	<u>17284,00</u> 5394,30	<u>4,09</u> 3,41	6430	2007	<u>2</u> 1	<u>76,8200</u> 0,0444	<u>28,58</u> 0,02
362	KB15-182-3 к=2	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 [фініш]	100м2	0,744	<u>7115,66</u> 1599,19	<u>3,07</u> 2,56	5294	1190	<u>2</u> 2	<u>21,4800</u> 0,0333	<u>15,98</u> 0,02
363	KB15-179-9	Високоякісне фарбування укосів сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування [Amphisilan Plus] ВІДКОСИ ВІКОННИ	100м2	0,372	<u>34540,55</u> 5420,00	<u>2,04</u> 1,70	12849	2016	<u>1</u> 1	<u>69,6300</u> 0,0222	<u>25,9</u> 0,01
364	KB8-2-5	Реставрація і відтворення штукатурки прямолинійних укосів по каменю вапняно- цементним розчином	м2	113,8	<u>822,72</u> 707,28	- -	93626	80488	- -	<u>9,5000</u> -	<u>1081,1</u> -
365	KB15-47-5	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	0,96	<u>2712,85</u> 1531,60	- -	2604	1470	- -	<u>20,2700</u> -	<u>19,46</u> -
366	KB15-182-1	Шпаклювання укосів мінеральною шпаклівкою [старт] [Capalith Fassadenfeinspachtel P]	100м2	1,138	<u>17284,00</u> 5394,30	<u>4,09</u> 3,41	19669	6139	<u>5</u> 4	<u>76,8200</u> 0,0444	<u>87,42</u> 0,05
367	KB15-182-3 к=2	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 [фініш]	100м2	2,276	<u>7115,66</u> 1599,19	<u>3,07</u> 2,56	16195	3640	<u>7</u> 6	<u>21,4800</u> 0,0333	<u>48,89</u> 0,08
368	KB15-179-9	Високоякісне фарбування укосів сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування [Amphisilan Plus]	100м2	1,138	<u>34540,55</u> 5420,00	<u>2,04</u> 1,70	39307	6168	<u>2</u> 2	<u>69,6300</u> 0,0222	<u>79,24</u> 0,03
369	KB8-27-1	Укладання підвіконних плит із мозаїчним покриттям	100м2	0,21	<u>20537,95</u> 12561,85	<u>597,40</u> 241,76	4313	2638	<u>125</u> 51	<u>166,2500</u> 2,8968	<u>34,91</u> 0,61
370	& C111- 1288-36	Підвіконня кам'яне	м2	21,42	<u>3621,02</u> -	- -	77562	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 1							2075576	687958	<u>9219</u> 4232		<u>9408,05</u> 60,54
Разом будівельні роботи, грн.							2075576				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1378399				
всього заробітна плата, грн.							692190				
Загальновиробничі витрати, грн.							393948				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							1136,21				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							131086				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					2469524				

		Всього по розділу 1					2469524				
		Розділ 2. Стелі									
371	KB3-18-3 тех.ч. табл. 1 п.1.2.24 к=1,15 тех.ч. табл. 1 п.1.2.20 к=1,21	Комбінована реставрація [обмазка цегли і заповнення швів цементно-вапняним розчином][при роботі з приставних драбин на висоті більше 3,5 м] [при реставрації швів на склепіннях, куполах, наметах при роботі знизу]	1 м2	378,6	<u>448,96</u> 377,09	- -	169976	142766	- -	<u>5,0651</u> -	<u>1917,63</u> -
372	KB8-19-1	Зачистка стелі	м2	378,6	<u>34,38</u> 29,78	- -	13016	11275	- -	<u>0,4000</u> -	<u>151,44</u> -
373	KB10-57-1	Антисептування водними розчинами стель	100м2	3,786	<u>1686,86</u> 613,77	<u>22,28</u> 4,18	6386	2324	<u>84</u> 16	<u>9,0700</u> 0,0572	<u>34,34</u> 0,22
374	KB15-64-1	ПІД ГКЛ (СИСТЕМА "КАПАРОЛ") Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	3,786	<u>52095,00</u> 12416,02	<u>50,07</u> 41,73	197232	47007	<u>190</u> 158	<u>164,3200</u> 0,5439	<u>622,12</u> 2,06
375	KB15-66-1	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	100 м2	3,786	<u>27742,87</u> 10925,96	<u>21,46</u> 17,89	105035	41366	<u>81</u> 68	<u>136,3700</u> 0,2331	<u>516,3</u> 0,88
376	KB15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою [Capalith Fassadenfeinspachtel P]	100м2	3,786	<u>18941,19</u> 7051,49	<u>4,09</u> 3,41	71711	26697	<u>15</u> 13	<u>100,4200</u> 0,0444	<u>380,19</u> 0,17
377	KB15-179-10	Високоякісне фарбування стель сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування ПІД ЗВУКОІЗОЛЯЦІЮ	100м2	3,786	<u>39946,89</u> 6524,55	<u>2,04</u> 1,70	151239	24702	<u>8</u> 6	<u>83,8200</u> 0,0222	<u>317,34</u> 0,08
378	KB15-64-1	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,047	<u>88966,65</u> 12416,02	<u>50,07</u> 41,73	4181	584	<u>2</u> 2	<u>164,3200</u> 0,5439	<u>7,72</u> 0,03
379	KB15-53-2	Заповнення поверхонь стель ізоляційним матеріалом	100м2	0,047	<u>380,12</u> 380,12	- -	18	18	- -	<u>6,3300</u> -	<u>0,3</u> -
380	& C114-25-23	Плити мінераловатні акустичні Acoustic WoolSonet товщина 150 мм	м3	0,705	<u>4286,66</u> -	- -	3022	-	- -	- -	- -
381	KB15-66-1	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	100 м2	0,047	<u>36417,97</u> 10925,96	<u>21,46</u> 17,89	1712	514	<u>1</u> 1	<u>136,3700</u> 0,2331	<u>6,41</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
382	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою [Capalith Fassadenfeinspachtel P]	100м2	0,047	<u>18941,19</u> 7051,49	<u>4,09</u> 3,41	890	331	- -	<u>100,4200</u> 0,0444	<u>4,72</u> -
383	КБ15-179-10	Високоякісне фарбування стель сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,047	<u>39946,89</u> 6524,55	<u>2,04</u> 1,70	1878	307	- -	<u>83,8200</u> 0,0222	<u>3,94</u> -
Разом прямі витрати по розділу 2							726296	297891	<u>381</u> 264		<u>3962,45</u> 3,45
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							726296 428024 298155 166927 475,91 54904 893223				
----- Всього по розділу 2							893223				
Розділ 3. Підлоги											
ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ											
384	КБ46-42-3	Розбирання покриття підлоги паркетної	100м2	3,204	<u>4676,69</u> 4676,69	- -	14984	14984	- -	<u>77,8800</u> -	<u>249,53</u> -
ТИП-1											
385	КБ11-35-2	Улаштування покриттів дощатих товщиною 40 мм	100м2	2,063	<u>39432,41</u> 5968,89	<u>218,09</u> 71,70	81349	12314	<u>450</u> 148	<u>90,5200</u> 0,8307	<u>186,74</u> 1,71
386	КБ11-9-1	Улаштування звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	2,063	<u>23075,91</u> 2245,43	<u>20,44</u> 17,03	47606	4632	<u>42</u> 35	<u>32,7800</u> 0,2220	<u>67,63</u> 0,46
387	КБ11-36-8	Улаштування покриттів з паркету штучного з улаштуванням основи з фанери на клеї на спиртовій основі, кількість планок на 1 м2 понад 80 до 111 штук	100м2	2,063	<u>205297,01</u> 16445,71	<u>50,07</u> 41,73	423528	33927	<u>103</u> 86	<u>226,1200</u> 0,5439	<u>466,49</u> 1,12
388	КВ10-23-2	Лакування поверхонь паркету	1 м2	206,3	<u>958,41</u> 810,27	- -	197720	167159	- -	<u>8,1100</u> -	<u>1673,09</u> -
ТИП-2											
389	КБ11-35-2	Улаштування покриттів дощатих товщиною 40 мм	100м2	0,07	<u>39432,41</u> 5968,89	<u>218,09</u> 71,70	2760	418	<u>15</u> 5	<u>90,5200</u> 0,8307	<u>6,34</u> 0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
390	КБ11-9-1	Улаштування звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	0,07	<u>23075,91</u> 2245,43	<u>20,44</u> 17,03	1615	157	<u>1</u> 1	<u>32,7800</u> 0,2220	<u>2,29</u> 0,02
391	КБ11-37-3	Улаштування покриттів з плит фанерних	100м2	0,07	<u>7848,82</u> 3626,82	<u>12,26</u> 10,22	549	254	<u>1</u> 1	<u>54,3100</u> 0,1332	<u>3,8</u> 0,01
392	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт ТИП-4	100м2	0,07	<u>74322,35</u> 11858,26	<u>36,79</u> 30,66	5203	830	<u>3</u> 2	<u>164,9500</u> 0,3996	<u>11,55</u> 0,03
393	КБ11-35-2	Улаштування покриттів дощатих товщиною 40 мм	100м2	1,161	<u>39432,41</u> 5968,89	<u>218,09</u> 71,70	45781	6930	<u>253</u> 83	<u>90,5200</u> 0,8307	<u>105,09</u> 0,96
394	КБ11-9-1	Улаштування звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	1,161	<u>23075,91</u> 2245,43	<u>20,44</u> 17,03	26791	2607	<u>24</u> 20	<u>32,7800</u> 0,2220	<u>38,06</u> 0,26
395	КБ11-37-3	Улаштування покриттів з плит фанерних	100м2	1,161	<u>7848,82</u> 3626,82	<u>12,26</u> 10,22	9112	4211	<u>14</u> 12	<u>54,3100</u> 0,1332	<u>63,05</u> 0,15
396	КВ11-6-8	Установка керамічних, орнаментованих, глазурованих багатобарвних виробів, поверхня прямолінійна, кількість виробів на 1 м2 до 40 шт	1 м2	116,1	<u>3155,21</u> 2893,38	-	366320	335921	-	<u>36,9600</u> -	<u>4291,06</u> -
397	& С113-276-425	Плитка автентична	м2	118,422	<u>867,20</u> -	-	102696	-	-	-	-
398	КВ11-8-18	РЕСТАВРАЦІЯ ПЛИТКИ Розчищення керамічних плиток від інтер'єрних забруднень, забруднення слабке, категорія складності IV	10дм2	8,24	<u>136,85</u> 76,68	-	1128	632	-	<u>1,0300</u> -	<u>8,49</u> -
399	КБ11-35-2	Улаштування покриттів дощатих товщиною 40 мм	100м2	0,824	<u>39432,41</u> 5968,89	<u>218,09</u> 71,70	32492	4918	<u>180</u> 59	<u>90,5200</u> 0,8307	<u>74,59</u> 0,68
400	КБ11-9-1	Улаштування звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	0,824	<u>23075,91</u> 2245,43	<u>20,44</u> 17,03	19015	1850	<u>17</u> 14	<u>32,7800</u> 0,2220	<u>27,01</u> 0,18
401	КБ11-37-3	Улаштування покриттів з плит фанерних	100м2	0,824	<u>7848,82</u> 3626,82	<u>12,26</u> 10,22	6467	2988	<u>10</u> 8	<u>54,3100</u> 0,1332	<u>44,75</u> 0,11
402	КВ11-6-8	Установка керамічних, орнаментованих, глазурованих багатобарвних виробів, поверхня прямолінійна, кількість виробів на 1 м2 до 40 шт	1 м2	82,4	<u>3155,21</u> 2893,38	-	259989	238415	-	<u>36,9600</u> -	<u>3045,5</u> -
403	& С113-246-422	Плитка автентична [демонтована]	м2	82,4	-	-	-	-	-	-	-
404	КВ11-9-1	Реставрація встановлених керамічних плиток методом домазки втрачених місць, категорія складності I	1 дм2	412	<u>94,51</u> 82,31	-	38938	33912	-	<u>0,9600</u> -	<u>395,52</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
405	КБ11-43-3	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	1,94	<u>1595,78</u>	<u>2,04</u>	3096	1782	<u>4</u>	<u>12,3400</u>	<u>23,94</u>
					918,71	1,70			3	0,0222	0,04
406	& С181-887-29	Плінтус прихованого монтажу	мп	195,94	<u>183,80</u>	-	36014	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					1723153	868841	<u>1117</u>		<u>10784,52</u>
									477		5,79
		Разом будівельні роботи, грн.					1723153				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					853195				
		всього заробітна плата, грн.					869318				
		Загальновиробничі витрати, грн.					467715				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1294,84				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					149385				
		Всього будівельні роботи, грн.					2190868				

		Всього по розділу 3					2190868				
		Разом прямі витрати по відділу 7					4525025	1854690	<u>10717</u>		<u>24155,02</u>
									4973		69,78
		Разом будівельні роботи, грн.					4525025				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2659618				
		всього заробітна плата, грн.					1859663				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1028589				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2906,96				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					335375				
		Всього будівельні роботи, грн.					5553614				

		Всього по відділу 7					5553614				
		<u>Відділ 8. Реставраційно-монтажні роботи</u>									
		<u>дверних прорізів</u>									
		Розділ 1. Реставрація дверей (Д-8е, Д-20, Д-21)									
407	КВ5-24-1	Заміна непридатних частин віконних і дверних коробок в кам'яних стінах	1 м	25	<u>478,67</u>	-	11967	9294	-	<u>4,6400</u>	<u>116</u>
					371,76	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
408	KB5-26-3	Реставрація дверних полотен, прості двері підвищеної складності	полотно	6	<u>2579,99</u> 2334,70	-	15480	14008	-	<u>29,1400</u>	<u>174,84</u>
409	& C11-338-691	Скло дверне прозоре (автентичне)	м2	4,2	<u>836,45</u>	-	3513	-	-	-	-
410	KB5-27-13	Виготовлення дверних полотен, напівсвітлі двопільні внутрішні двері, прямолінійна верхня частина [Д-21]	1 м2	1,875	<u>3389,59</u> 2990,88	-	6355	5608	-	<u>37,3300</u>	<u>69,99</u>
411	KB5-27-23	Припасування і навішування заново виготовлених дверних полотен, внутрішні двері 2-о ступчасті [Д-21]	проріз	1	<u>3468,12</u> 581,67	-	3468	582	-	<u>7,2600</u>	<u>7,26</u>
412	KB10-34-12	Розчищення поверхонь дерев'яних профільованих складних, фарбування масляне, що легко видаляється	1 м2	36,2	<u>335,03</u> 335,03	-	12128	12128	-	<u>4,5000</u>	<u>162,9</u>
413	& C111-1079-1	Хімічна змивка Mape Pulicol	кг	10,86	<u>1040,40</u>	-	11299	-	-	-	-
414	KB10-21-2	Підготовка дерев'яних різьблених поверхонь і тло навколо різьблення під "французький лак" (попередньо очищених від оздоблювального шару або нових поверхонь)	1 м2	36,2	<u>4019,29</u> 3996,40	-	145498	144670	-	<u>40,0000</u>	<u>1448</u>
415	& C111-221-25	Грунт-антисептик Aquavita Impregnant	л	5,43	<u>264,39</u>	-	1436	-	-	-	-
416	& C111-1999-555	Шпаклівка Hidrohel Wood Filler	кг	36,2	<u>98,15</u>	-	3553	-	-	-	-
417	KB10-21-5	Обробка дерев'яних різьблених поверхонь під "французький лак" (попередньо очищених від оздоблювального шару або нових поверхонь)	1 м2	36,2	<u>3079,66</u> 2897,39	-	111484	104886	-	<u>29,0000</u>	<u>1049,8</u>
418	& C111-1796-17	Покриття Aquavita Top Coat	кг	12,67	<u>987,59</u>	-	12513	-	-	-	-
419	& C111-1896-17	Віск	л	7,24	<u>828,47</u>	-	5998	-	-	-	-
420	KB22-15-3	Установка виготовлених знову чи відреставрованих приладів стародавнього зразка дверних із двох ручок з фалевим замком	1 прилад	6	<u>133,75</u> 133,75	-	803	803	-	<u>1,5600</u>	<u>9,36</u>
421	& C1236-123-11	Ручки дверні	шт	6	<u>821,53</u>	-	4929	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					350424	291979	-		<u>3038,15</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					350424		-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					58445 291979 142705 364,58 42063 493129 493129				
422	КБ10-26-1	Розділ 2. Монтаж дверей інд. вигот. Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2	100м2	0,17316	<u>16186,26</u> 9924,95	-	2803	1719	-	<u>139,6700</u>	<u>24,19</u>
423	& С11-3938-17	Вітраж алюмінієвий з дверима внутрішній, скло гартоване 1480x2300(н)	м2	3,404	<u>11058,43</u>	-	37643	-	-	-	-
424	& С11-3938-22	Вітраж над аркою 1850x940(н)	м2	13,912	<u>11058,43</u>	-	153845	-	-	-	-
425	КБ10-26-2	Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу більше 3 м2	100м2	0,15525	<u>13448,58</u> 9078,16	-	2088	1409	-	<u>124,8200</u>	<u>19,38</u>
426	& С11-3938-19	Дверний блок дерев'яний 1850x3000(н)	м2	11,1	<u>5246,47</u>	-	58236	-	-	-	-
427	& С11-3938-20	Дверний блок дерев'яний 1500x2950(н)	м2	4,425	<u>5246,47</u>	-	23216	-	-	-	-
428	КБ10-28-6	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажною піни (Д-21-7 Д-21-10)	1 блок	20	<u>619,68</u> 448,00	-	12394	8960	-	<u>6,3800</u>	<u>127,6</u>
429	& С11-3938-16	Дверний блок внутрішній алюмінієвий, скло гартоване, 1000x2100(н)	шт	1	<u>23220,91</u>	-	23221	-	-	-	-
430	& С11-3938-15	Дверний блок внутрішній алюмінієвий, скло гартоване, 1000x2200(н)	шт	2	<u>24326,59</u>	-	48653	-	-	-	-
431	& С11-3938-14	Дверний блок внутрішній алюмінієвий, скло гартоване, 900x2100(н)	шт	2	<u>20898,37</u>	-	41797	-	-	-	-
432	& С11-3938-13	Дверний блок дерев'яний 800x2100(н)	шт	4	<u>8812,39</u>	-	35250	-	-	-	-
433	& С11-3938-11	Дверний блок дерев'яний 900x2100(н)	шт	5	<u>9913,99</u>	-	49570	-	-	-	-
434	& С11-3938-8	Дверний блок дерев'яний 1000x2450(н)	шт	5	<u>12851,59</u>	-	64258	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
435	& C11-3938-9	Дверний блок дерев'яний 950x2300(h)	шт	1	<u>11461,33</u>	-	11461	-	-	-	-
436	КБ10-28-7	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажною піни (Д-21-11 Д-25-15)	1 блок	18	<u>713,55</u> 525,95	-	12844	9467	-	<u>7,4900</u>	<u>134,82</u>
437	& C11-3938-7	Дверний блок зовнішній алюмінієвий ламінований, скло гартоване, 1340x2180(h)	шт	1	<u>32300,95</u>	-	32301	-	-	-	-
438	& C11-3938-6	Дверний блок внутрішній алюмінієвий, скло гартоване, тоноване 1570x2450(h)	шт	3	<u>42531,55</u>	-	127595	-	-	-	-
439	& C11-3938-5	Дверний блок внутрішній алюмінієвий, скло гартоване, 1400x2450(h)	шт	3	<u>37926,25</u>	-	113779	-	-	-	-
440	& C11-3938-4	Дверний блок внутрішній алюмінієвий, скло гартоване, 1500x2450(h)	шт	3	<u>40635,37</u>	-	121906	-	-	-	-
441	& C11-3938-3	Дверний блок дерев'яний 1500x2450(h)	шт	4	<u>19276,57</u>	-	77106	-	-	-	-
442	& C11-3938-2	Дверний блок дерев'яний 1700x2450(h)	шт	1	<u>21846,97</u>	-	21847	-	-	-	-
443	& C11-3938-1	Дверний блок дерев'яний з фрамугою 1340x3270(h)	шт	1	<u>22984,27</u>	-	22984	-	-	-	-
444	& C11-3938-21	Дверний блок зовнішній алюмінієвий, ламінований протипожежний 1200x2450(h)	шт	1	<u>8824,63</u>	-	8825	-	-	-	-
445	КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,1071	<u>7208,26</u> 7135,54	-	772	764	-	<u>98,1100</u>	<u>10,51</u>
446	& C11-3938-23	Дверний блок внутрішнійметалопластиковий, 900x2100(h)	м2	5,67	<u>4132,63</u>	-	23432	-	-	-	-
447	& C11-3938-24	Дверний блок внутрішній прихованого монтажу, 500x2100(h)	м2	2,1	<u>8236,09</u>	-	17296	-	-	-	-
448	& C11-3938-25	Дверний блок внутрішнійметалопластиковий, 700x2100(h)	м2	2,94	<u>4132,63</u>	-	12150	-	-	-	-
449	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,0399	<u>19609,90</u> 18063,78	-	782	721	-	<u>235,4200</u>	<u>9,39</u>
450	& C123-205-40-23	Двері металеві притипожежні	м2	6,06	<u>7761,80</u>	-	47037	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							1205091	23040	-	-	<u>325,89</u>
Разом будівельні роботи, грн.							1205091				-
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1182051				
всього заробітна плата, грн.							23040				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					13374 39,11 4511 1218465 1218465				
		Разом прямі витрати по відділу 8 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по відділу 8					1555515 1555515 1240496 315019 156078 403,69 46574 1711593 1711593	315019	- -		3364,04 -
		<u>Відділ 9. Реставрація фасаду</u> <u>Розділ 1. Опорядження фасадів</u>									
451	KB21-1-1	Влаштування металевих інвентарних риштувань для виконання робіт з реставрації кладок і обробки фасадів	1 м2	449,2	185,26 73,53	- -	83219	33030	- -	1,0800 -	485,14 -
452	KB8-16-2	Відбиття штукатурки з кам'яних, бетонних і дерев'яних поверхонь стовпів, колон і пілястр окремими місцями площею до 5 м2	м2	449,2	77,81 77,81	- -	34952	34952	- -	1,1800 -	530,06 -
453	KB3-5-19	Реставрація цегельної кладки стін простого архітектурного оформлення стандартною цеглою, кількість кладки в одному місці до 0, 5 м3	1 м3	16,1712	4426,40 1102,45	- -	71580	17828	- -	15,7000 -	253,89 -
454	KB3-14-5	Зміцнення розшарованої цегельної кладки шляхом ін'єктування зв'язуючими розчинами гідравлічним ін'єктором, ширина ін'єкційної тріщини до 5 мм	50л	2,25	89,44 82,67	6,77 5,54	201	186	15 12	1,1500 0,0856	2,59 0,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
455	KB3-14-6	Зміцнення розшарованої цегельної кладки шляхом ін'єктування зв'язуючими розчинами ручним ін'єктором, ширина ін'єкційної тріщини більше 5 мм	50л	2,25	<u>719,62</u> 719,62	- -	1619	1619	- -	<u>10,0100</u> -	<u>22,52</u> -
456	& C188-236-68	Мінеральний розчин Liakor ISB	кг	375	<u>83,09</u> -	- -	31159	-	- -	- -	- -
457	KB3-18-3	Комбінована реставрація [обмазка цегли і заповнення швів цементно-вапняним розчином]	1 м2	269,52	<u>391,82</u> 271,00	- -	105603	73040	- -	<u>3,6400</u> -	<u>981,05</u> -
458	KB10-57-1	СИСТЕМА "КАПАРОЛ" Антисептування водними розчинами стін	100м2	5,213	<u>636,05</u> 613,77	<u>22,28</u> 4,18	3316	3200	<u>116</u> 22	<u>9,0700</u> 0,0572	<u>47,28</u> 0,3
459	& C147-457-1236	Препарат-антисептик Impragnierung BFA	л	104,26	<u>181,70</u> -	- -	18944	-	- -	- -	- -
460	KB8-15-2	Штукатурка по сітці під накривний шар фасадних стін	м2	521,3	<u>495,42</u> 290,34	- -	258262	151354	- -	<u>3,7300</u> -	<u>1944,45</u> -
461	& C111-220-77	Силікатна грунтовка Capatect Silikat Konzentrat 111	л	78,195	<u>75,69</u> -	- -	5919	-	- -	- -	- -
462	& C1441-122-2	Штукатурка фасадна Capatect-Leichtunterputz 170	кг	6516,25	<u>20,57</u> -	- -	134039	-	- -	- -	- -
463	& C111-136-1263	Склотканева лугостійка сітка - CapatectStandard Gewebe 640	м2	573,43	<u>22,63</u> -	- -	12977	-	- -	- -	- -
464	KB8-14-2	Нанесення накривного шару з шаклівки на штукатурку рустованих стін фасадів	м2	521,3	<u>452,59</u> 452,59	- -	235935	235935	- -	<u>4,5300</u> -	<u>2361,49</u> -
465	& C111-1996-17	Шпаклівка Capalith Fassadenfeinspachtel P	кг	3127,8	<u>30,63</u> -	- -	95805	-	- -	- -	- -
466	KB10-26-1	Фарбування оштукатуреної гладкої поверхні фасадів фарбою	1 м2	551,3	<u>254,62</u> 254,62	- -	140372	140372	- -	<u>3,4200</u> -	<u>1885,45</u> -
467	& C111-220-56	Зміцнюючий ґрунт Capatect Standard Uni Grund	л	110,26	<u>26,54</u> -	- -	2926	-	- -	- -	- -
468	& C111-1761-15	Фасадна фарба - Capatect Standard SilikatFassadenfarbe	кг	220,52	<u>354,10</u> -	- -	78086	-	- -	- -	- -
469	KB10-57-1	ВІДКОСИ Антисептування водними розчинами стін	100м2	0,589	<u>636,05</u> 613,77	<u>22,28</u> 4,18	375	362	<u>13</u> 2	<u>9,0700</u> 0,0572	<u>5,34</u> 0,03
470	& C147-457-1236	Препарат-антисептик Impragnierung BFA	л	11,78	<u>181,70</u> -	- -	2140	-	- -	- -	- -
471	KB10-57-1	Гідроізоляція водними розчинами	100м2	0,589	<u>636,05</u> 613,77	<u>22,28</u> 4,18	375	362	<u>13</u> 2	<u>9,0700</u> 0,0572	<u>5,34</u> 0,03
472	& C188-2388-68	Розчин Mape-Antique EcoLastic	кг	259,16	<u>258,22</u> -	- -	66920	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
473	KB8-2-19	Реставрація і відтворення штукатурки прямолинійних укосів по каменю цементним розчином	м2	58,9	<u>707,28</u> 707,28	-	41659	41659	-	<u>9,5000</u>	<u>559,55</u>
474	& C111-220- 77	Силікатна ґрунтовка Capatect Silikat Konzentrat 111	л	8,835	<u>75,69</u> -	-	669	-	-	-	-
475	& C1441- 122-2	Штукатурка фасадна Capatect- Leichtunterputz 170	кг	736,25	<u>20,57</u> -	-	15145	-	-	-	-
476	KB10-26-2	Фарбування оштукатуреної поверхні фасадів фарбою, карнизи і тяги	1 м2	58,9	<u>392,69</u> 392,69	-	23129	23129	-	<u>4,5800</u>	<u>269,76</u>
477	& C111-220- 56	Зміцнюючий ґрунт Capatect Standard Uni Grund	л	11,78	<u>26,54</u> -	-	313	-	-	-	-
478	& C111- 1761-15	Фасадна фарба - Capatect Standard SilikatFassadenfarbe ПІЛЯСТРИ ТА РУСТИ	кг	17,67	<u>354,10</u> -	-	6257	-	-	-	-
479	KB10-57-1	Антисептування водними розчинами стін	100м2	2,517	<u>636,05</u> 613,77	<u>22,28</u> 4,18	1601	1545	<u>56</u> 11	<u>9,0700</u> 0,0572	<u>22,83</u> 0,14
480	& C147-457- 1236	Препарат-антисептик Impragnierung BFA	л	50,34	<u>181,70</u> -	-	9147	-	-	-	-
481	KB10-57-1	Гідроізоляція водними розчинами	100м2	2,517	<u>636,05</u> 613,77	<u>22,28</u> 4,18	1601	1545	<u>56</u> 11	<u>9,0700</u> 0,0572	<u>22,83</u> 0,14
482	& C188- 2388-68	Розчин Mape-Antique EcoLastic	кг	1107,48	<u>258,22</u> -	-	285973	-	-	-	-
483	KB8-8-4	Реставрація і відтворення штукатурки фасадів по цегляних поверхнях вапняно- цементним розчином, стовпи і пілястри з прорізними рустами	м2	251,7	<u>360,54</u> 360,54	-	90748	90748	-	<u>4,5000</u>	<u>1132,65</u>
484	& C111-220- 77	Силікатна ґрунтовка Capatect Silikat Konzentrat 111	л	37,755	<u>75,69</u> -	-	2858	-	-	-	-
485	& C111-136- 1263	Склотканева лугостійка сітка - CapatectStandard Gewebe 640	м2	276,87	<u>22,63</u> -	-	6266	-	-	-	-
486	& C1441- 122-2	Штукатурка фасадна Capatect- Leichtunterputz 170	кг	3146,25	<u>20,57</u> -	-	64718	-	-	-	-
487	KB8-14-2	Нанесення накривного шару з шаклівки на штукатурку рустованих стін фасадів	м2	251,7	<u>452,59</u> 452,59	-	113917	113917	-	<u>4,5300</u>	<u>1140,2</u>
488	& C111- 1996-17	Шпаклівка Capalith Fassadenfeinspachtel P	кг	1510,2	<u>30,63</u> -	-	46257	-	-	-	-
489	KB10-26-2	Фарбування оштукатуреної поверхні фасадів фарбою, пілястри	1 м2	251,7	<u>392,69</u> 392,69	-	98840	98840	-	<u>4,5800</u>	<u>1152,79</u>
490	& C111-220- 56	Зміцнюючий ґрунт Capatect Standard Uni Grund	л	50,34	<u>26,54</u> -	-	1336	-	-	-	-
491	& C111- 1761-15	Фасадна фарба - Capatect Standard SilikatFassadenfarbe	кг	100,68	<u>354,10</u> -	-	35651	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
492	КБ10-57-1	КАРНИЗИ Антисептування водними розчинами стін	100м2	0,7758	<u>636,05</u> 613,77	<u>22,28</u> 4,18	493	476	<u>17</u> 3	<u>9,0700</u> 0,0572	<u>7,04</u> 0,04
493	& C147-457-1236	Препарат-антисептик Impragnierung BFA	л	15,516	<u>181,70</u> -	-	2819	-	-	-	-
494	КБ10-57-1	Гідроізоляція водними розчинами	100м2	0,7758	<u>636,05</u> 613,77	<u>22,28</u> 4,18	493	476	<u>17</u> 3	<u>9,0700</u> 0,0572	<u>7,04</u> 0,04
495	& C188-2388-68	Розчин Mape-Antique EcoLastic	кг	341,352	<u>258,22</u> -	-	88144	-	-	-	-
496	KB8-13-2	Реставрація штукатурки вінцевого карниза, фриза фасадів з наступним нанесенням накривного шару з мармурового дрібняка	м2	77,58	<u>3487,86</u> 3487,86	-	270588	270588	-	<u>34,9100</u> -	<u>2708,32</u> -
497	& C1441-122-2	Штукатурка фасадна Capatect-Leichtunterputz 170	кг	969,75	<u>20,57</u> -	-	19948	-	-	-	-
498	& C111-1996-17	Шпаклівка Capalith Fassadenfeinspachtel P	кг	349,11	<u>30,63</u> -	-	10693	-	-	-	-
499	KB10-26-2	Фарбування оштукатуреної поверхні фасадів фарбою, карнизи і тяги	1 м2	77,58	<u>392,69</u> 392,69	-	30465	30465	-	<u>4,5800</u> -	<u>355,32</u> -
500	& C111-220-56	Зміцнюючий ґрунт Capatect Standard Uni Grund	л	15,516	<u>26,54</u> -	-	412	-	-	-	-
501	& C111-1761-15	Фасадна фарба - Capatect Standard SilikatFassadenfarbe	кг	31,032	<u>354,10</u> -	-	10988	-	-	-	-
502	KB6-6-11	ВІКОННІ ВІДЛИВИ Покриття оцинкованою покрівельною сталлю виступаючих частин стін (фризи, паски, сандрики і т.п.), підвіконь, кокошників, порталів, контрфорсів і т.п., маса 1 м2 листа 6 кг, ширина покриття 0,2 м	1 м	94,3	<u>58,82</u> 58,82	-	5547	5547	-	<u>0,7900</u> -	<u>74,5</u> -
503	& C123-377-15	Відливи шириною 180 мм сталь 0,45 мм	м	96,186	<u>207,34</u> -	-	19943	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							2691342	1371175	<u>303</u> 66		<u>15977,43</u> 0,91
Разом будівельні роботи, грн.							2691342				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1319864				
всього заробітна плата, грн.							1371241				
Загальновиробничі витрати, грн.							712183				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							1917,42				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							221217				
Всього будівельні роботи, грн.							3403525				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					3403525				
		Розділ 2. Система дощового відведення									
504	KB6-11-6	Демонтаж та навішення водостічних труб з землі або риштування	1 м	58,2	54,07	-	3147	3147	-	0,7700	44,81
505	& C116-127-13	Лійка ринви	шт	8	54,07	-	2861	-	-	-	-
506	& C185-236-2	Труба водостічна діам. 100x140 мм	м	58,2	357,64	-	24942	-	-	-	-
507	& C126-953-16	Хомут труби	шт.	40	-	-	152	-	-	-	-
508	& C188-399-36	Накінецьник	шт	8	3,81	-	367	-	-	-	-
509	& C102-706-29	Коліно 120°	шт	4	45,92	-	759	-	-	-	-
510	& C102-706-28	Коліно 105°	шт	4	189,72	-	1020	-	-	-	-
511	& C102-706-30	Коліно 135°	шт	12	255,00	-	2277	-	-	-	-
512	KB21-1-2	Розбирання металевих інвентарних риштувань для виконання робіт з реставрації кладок і обробки фасадів	1 м2	449,2	189,72	-	14374	14374	-	0,4700	211,12
		Разом прямі витрати по розділу 2			32,00	-	49899	17521	-		255,93
		Разом будівельні роботи, грн.					49899				-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					32378				
		всього заробітна плата, грн.					17521				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10373				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					30,71				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3544				
		Всього будівельні роботи, грн.					60272				

		Всього по розділу 2					60272				
		Розділ 3. Реставрація дверей (Д-26е)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
513	KB5-24-1	Заміна непридатних частин віконних і дверних коробок в кам'яних стінах	1 м	15	<u>478,67</u> 371,76	-	7180	5576	-	<u>4,6400</u>	<u>69,6</u>
514	KB5-26-3	Реставрація дверних полотен, прості двері підвищеної складності	полотно	1	<u>2579,99</u> 2334,70	-	2580	2335	-	<u>29,1400</u>	<u>29,14</u>
515	& C11-338-691	Скло дверне прозоре (автентичне)	м2	3,52	<u>836,45</u>	-	2944	-	-	-	-
516	KB10-34-12	Розчищення поверхонь дерев'яних профільованих складних, фарбування масляне, що легко видаляється	1 м2	20,5	<u>335,03</u> 335,03	-	6868	6868	-	<u>4,5000</u>	<u>92,25</u>
517	& C111-1079-1	Хімічна змивка Mape Pulicol	кг	6,15	<u>1040,40</u>	-	6398	-	-	-	-
518	KB10-21-2	Підготовка дерев'яних різьблених поверхонь і тло навколо різьблення під "французький лак" (попередньо очищених від оздоблювального шару або нових поверхонь)	1 м2	20,5	<u>4019,29</u> 3996,40	-	82395	81926	-	<u>40,0000</u>	<u>820</u>
519	& C111-221-25	Грунт-антисептик Aquavita Impregnant	л	3,075	<u>264,39</u>	-	813	-	-	-	-
520	& C111-1999-555	Шпаклівка Hidrohel Wood Filler	кг	20,5	<u>98,15</u>	-	2012	-	-	-	-
521	KB10-21-5	Обробка дерев'яних різьблених поверхонь під "французький лак" (попередньо очищених від оздоблювального шару або нових поверхонь)	1 м2	20,5	<u>3079,66</u> 2897,39	-	63133	59396	-	<u>29,0000</u>	<u>594,5</u>
522	& C111-1796-17	Покриття Aquavita Top Coat	кг	7,175	<u>987,59</u>	-	7086	-	-	-	-
523	& C111-1896-17	Віск	л	4,1	<u>828,47</u>	-	3397	-	-	-	-
524	KB22-14-17	Реставрація стародавніх замків накладних із кольорових металів, орнаментованих, середньої складності, з двома корпусами	шт	2	<u>2164,98</u> 2042,70	-	4330	4085	-	<u>22,0000</u>	<u>44</u>
525	KB22-15-3	Установка виготовлених знову чи відреставрованих приладів стародавнього зразка дверних із двох ручок з фалевим замком	1 прилад	1	<u>133,75</u> 133,75	-	134	134	-	<u>1,5600</u>	<u>1,56</u>
Разом прямі витрати по розділу 3							189270	160320	-		<u>1651,05</u>
Разом будівельні роботи, грн.							189270				
в тому числі:							28950				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							160320				
всього заробітна плата, грн.											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 3					77934 198,13 22858 267204 267204				
		Розділ 4. Реставрація ганку									
526	KB3-31-2	Улаштування основи з пісkobетону	1 м3	1,52	<u>1879,10</u> 124,79	<u>281,04</u> 71,09	2856	190	<u>427</u> 108	<u>1,8000</u> 0,9775	<u>2,74</u> 1,49
527	KB29-160-2	Улаштування монолітних бетонних сходів	100м3	0,011	<u>511750,06</u> 195843,37	<u>248,52</u> 46,45	5629	2154	<u>3</u> 1	<u>2480,6000</u> 0,6636	<u>27,29</u> 0,01
528	KB4-16-4	Реставрація і відтворення покриттів сходинок з прямокутних чистотесаних плит, матеріал - піщаник [граніт], група оброблення II	1 м2	5,4812	<u>7065,31</u> 7065,31	<u>-</u> -	38726	38726	<u>-</u> -	<u>94,9000</u> -	<u>520,17</u> -
529	C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,2	<u>1633,81</u> -	<u>-</u> -	327	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
530	& C111-362-11	Однокомпонентний матеріал KOSTER Flex 25	кг	4,75	<u>945,74</u> -	<u>-</u> -	4492	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
531	& C111-362-13	Препарат KOSTER Siloxan	л	3,325	<u>566,30</u> -	<u>-</u> -	1883	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
532	& C111-125-3	Гранітні сходинок 400x168h	мп	19	<u>773,66</u> -	<u>-</u> -	14700	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
533	KB6-9-2	Зміна покриттів на зонтах (над ганками, під'їздами і вхідними дверима) з скляним покриттям	1 м2	5	<u>99,71</u> 99,71	<u>-</u> -	499	499	<u>-</u> -	<u>1,4200</u> -	<u>7,1</u> -
534	& C121-899-12	Козирок металевий з скляним покриттям	м2	5	<u>2060,93</u> -	<u>-</u> -	10305	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					79417	41569	<u>430</u> 109		<u>557,3</u> 1,5
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					79417 37418 41678 24223 70,22 8099				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					103640				

		Всього по розділу 4					103640				
535	KP20-41-1	Розділ 5. Допоміжні роботи Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,295	<u>3108,91</u> 198,77	<u>2910,14</u> 675,37	917	59	<u>858</u> 199	<u>3,3100</u> 8,5540	<u>0,98</u> 2,52
536	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	29,5	<u>97,88</u> 97,88	<u>-</u> -	2887	2887	<u>-</u> -	<u>1,6300</u> -	<u>48,09</u> -
537	C311-15-M	Перевезення сміття до 15 км	т	59	<u>161,86</u> -	<u>161,86</u> 18,44	9550	-	<u>9550</u> 1088	<u>-</u> 0,2240	<u>-</u> 13,22
		Разом прямі витрати по розділу 5					13354	2946	<u>10408</u> 1287		<u>49,07</u> 15,74
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					13354 4233 2579 7,78 897 15933				

		Всього по розділу 5					15933				
		Разом прямі витрати по відділу 9					3023282	1593531	<u>11141</u> 1462		<u>18490,78</u> 18,15
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					3023282 1418610 1594993 827293 2224,26 256615 3850575				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по відділу 9					3850575				
		Разом прямі витрати по кошторису					25557532	8536316	<u>122570</u>		<u>108491,67</u>
									35563		476,13
		Разом будівельні роботи, грн.					25557532				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					16898646				
		всього заробітна плата, грн.					8571879				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4674751				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					13066,67				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1507498				
		Всього будівельні роботи, грн.					30232283				

		Всього по кошторису					30232283				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					122034,47				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					10079377				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Устимчик В.В.

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ткачук В.В.

Реставрація Будинку офіцерів з пристосуванням під інтерактивний простір освіти і науки «Музей науки» на вул. Винниченка, 8 у м. Луцьку Волинської області

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01
на Реставраційно-будівельні роботи [КОРПУС 1]

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	108491,67	78,68			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	4,4				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	462,91	74,48			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,0				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	13,22	82,32			
6		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	13066,67	115,37			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	122034,47				
		Середній розряд робіт	розряд	4,4				
		II. Будівельні машини і механізми						
7	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	16,76828	355,95			
8	КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	0,64627	379,31			
9	КБМ201-22	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 7 т	маш. год	2,4574	375,87			
10	КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	7,36048	532,74			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	КБМ210-1207	Агрегати електронасосні з регулюванням подачі вручну для будівельних розчинів, подача 2 м3/год, напір 150 м	маш. год	20,996	20,86			
12	КБМ234-101	Агрегати фарбувальні високого тиску для фарбування поверхонь конструкцій, потужність 1 кВт	маш. год	239,72231	7,79			
13	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	1,25293	11,66			
14	КБМ212-1560	Віброущільнювачі [віброплити] з бензиновим двигуном легкі, маса до 100 кг	маш. год	0,37935	79,25			
15	КБМ226-3401	Вагонетки шахтні для транспортування гірничої маси по підземним виробкам, місткість кузова 1 м3	маш. год	1,36038	7,49			
16	КБМ233-261	Верстат трубозгинальний гідравлічний	маш. год	0,5521	16,89			
17	КБМ233-1002	Верстати свердлильні	маш. год	0,33358	4,99			
18	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	1,9411	442,27			
19	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	0,90233	47,04			
20	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	8,44155	86,60			
21	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	95,81038	330,63			
22	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	48,40569	386,14			
23	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	1,25293	53,58			
24	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	0,972	460,64			
25	КБМ215-3101	Котки дорожні самохідні гладкі, маса 5 т	маш. год	0,42419	416,17			
26	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	14,38255	280,47			
27	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	12,96599	334,25			
28	КБМ202-403	Крани козлові при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 32 т	маш. год	0,034697	455,51			
29	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	2,35393	664,95			
30	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	20,38947	643,87			
31	КБМ202-1244	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність 25 т	маш. год	1,03023	649,56			
32	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	0,7884	816,47			
33	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	188,24538	5,39			
34	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	1,917	378,41			
35	КБМ203-853	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 4 т	маш. год	0,37935	1010,65			
36	КБМ203-1090	Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т	маш. год	1,8192	156,63			
37	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	49,77118	102,19			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
38	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	36,89875	97,91			
39	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	2,78692	91,40			
40	КБМ211-901-1	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 150 л	маш. год	5,19615	75,79			
41	КБМ211-251	Розчинонасос, продуктивність 1 м3/год	маш. год	91,83442	84,67			
42	КБМ233-601	Свердильний пристрій НССВ-6D HIDROSTRESS	маш. год	38,8	56,34			
43	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	19,92694	39,93			
44	С311-15-М	Перевезення сміття до 15 км	т	59	161,86			
<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>								
45	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	3,881431				
46	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	7,21686				
47	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	2,1434				
48	КБМ270-50	Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного	маш. год	2,33208				
49	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	50,0879				
50	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	0,724283				
51	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	414,46233				
52	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	4,6704				
53	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	2,48628				
54	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	1,52				
55	КБМ270-241	Машина паркетно-шліфувальна	маш. год	100,02868				
56	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	0,599036				
57	КБМ233-900	Ножиці листові кривошипні [гільйотинні]	маш. год	0,64961				
58	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	0,8				
59	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	154,548891				
60	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	175,456273				
61	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	16,8831				
62	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	55,43735				
63	КБМ270-120	Рубанки електричні	маш. год	46,93681				
64	КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш. год	97,687862				
65	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	49,743188				
66	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	49,69769				
67	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	313,38776				
68	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	647,543979				
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>								
69	С1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,00605165	77334,03	75571,77	245,91	1516,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9
70	C111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	155,6643	40,84	39,73	0,31	0,80
71	C111-3	Азбест хризолітовий, марка П-3-50	т	0,043368	48604,72	47454,57	197,12	953,03
72	C111-78	Бітуми нафтові покрівельні, марка БНК-45/180	т	0,43368	17168,44	16605,99	225,81	336,64
73	+&C142-526-25	Бітумна грунтовка Cerezit CP41	л	31	153,78	150,60	0,16	3,02
74	+&C111-2003-23	Бітумно-полімерна гідроізоляційна емульсія Ceresit CP 43	кг	868	306,62	300,40	0,21	6,01
75	+C111-1836	Балки двотаврові N16-22 із сталі марки 18сп	т	2,024	52633,69	52098,22	143,66	391,81
76	C111-333	Барвник кислотний жовтий К	т	0,00099	350819,98	343728,42	212,74	6878,82
77	C111-1600	Бензин розчинник	т	0,1668	21779,35	21131,76	220,54	427,05
78	+&C129-199-852	Блоки газобетонні марки D500	м3	23,77188	3117,48	2800,00	256,35	61,13
79	C111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,0003373	56855,69	55563,22	177,65	1114,82
80	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,044384	68836,38	67339,52	147,13	1349,73
81	+&C180-366-1	Бруківка "Старе місто,сіра/кольорова, товщ. 6 см	м2	141,345	242,92	210,00	28,16	4,76
82	C112-28	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, II сорт	м3	0,578592	9097,56	8815,89	103,29	178,38
83	C112-32	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 150 мм і більше, II сорт	м3	0,520268	10383,07	10076,19	103,29	203,59
84	C1632-13	Бруски електрокорундові	кг	7,722	44,04	42,95	0,23	0,86
85	C112-23	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	0,00079	9383,40	9096,12	103,29	183,99
86	+C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,13672	8469,50	8200,14	103,29	166,07
87	C147-29	В'язальний дріт	100кг	0,06783	5747,88	5620,81	14,37	112,70
88	+&C123-377-15	Відливи шириною 180 мм сталь 0,45 мм	м	96,186	207,34	203,00	0,27	4,07
89	+&C111-888-36	Вікно дерев'яне, подвійний склопакет [інд. виготовлення]	м2	215,9723	12444,02	12200,00	0,02	244,00
90	+&C111-1896-17	Віск	л	11,34	828,47	812,00	0,23	16,24
91	+&C11-3938-17	Вітраж алюмінієвий з дверима внутрішній, скло гартоване 1480x2300(h)	м2	3,404	11058,43	10840,00	1,60	216,83
92	+&C11-3938-22	Вітраж над аркою 1850x940(h)	м2	13,912	11058,43	10840,00	1,60	216,83
93	+&C1126-36-21	Вітрова дошка	мп	14	114,40	112,00	0,16	2,24
94	C111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	23,111006	3142,11	2885,33	195,17	61,61
95	C1632-20	Вата сіра	кг	2,475	109,52	107,20	0,17	2,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9
96	+&C1113-5-K88	Вогнезахисний засіб ANTIFIRE IMREGNAT	кг	276,5	94,04	92,00	0,20	1,84
97	+C142-10-2	Вода	м3	350,3486904	-	-	-	-
98	+&C111-186-16	Гідроізоляційний ґрунт KOSTER Polysil TG 500	л	201,175	379,67	372,00	0,23	7,44
99	+&C122-236-12	Гідробар'єр покрівельний	м2	935	33,69	33,00	0,03	0,66
100	C111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,629184	2536,78	2289,92	197,12	49,74
101	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0018	30654,64	29909,91	143,66	601,07
102	+C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0356	38968,79	38061,04	143,66	764,09
103	+C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	1,66	39692,36	38770,42	143,66	778,28
104	+C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,38616	41206,79	40255,15	143,66	807,98
105	C1545-16	Гвинт латунний М5х15	т	0,00008	30156,22	29371,94	192,98	591,30
106	+&C111-772-75	Гвинти самонарізні	шт	1907,1	1,35	1,30	0,02	0,03
107	+&C111-772-453	Гвинти самонарізні, довжина 9 мм	шт	272,61	2,16	2,10	0,02	0,04
108	C111-1849	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35	т	0,00013566	402207,05	394174,82	145,82	7886,41
109	+&C1632-102-55	Герметик силіконовий	л	3,42	207,30	203,00	0,24	4,06
110	+&C1-172П	Гермобутил	кг	815,558	124,98	122,50	0,03	2,45
111	+&C111-125-3	Гранітні сходинки 400х168h	мп	19	773,66	750,00	8,49	15,17
112	+&C111-16-325	Гребінь плоский Wabis 60мм	мп	75	27,64	27,00	0,10	0,54
113	+&C111-221-25	Ґрунт-антисептик Aquavita Impregnant	л	8,505	264,39	259,00	0,21	5,18
114	+&C147-45-1236	Ґрунтівка Remmers Silikatfestiger	кг	781,7964	473,66	450,00	14,37	9,29
115	+&C181-763-1	Ґрунтовка "Haering"	л	2,34	589,25	577,50	0,20	11,55
116	+&C111-1768-13	Ґрунтовка - Capatect Tiefqgrund TB	л	1348,47284	428,56	420,00	0,16	8,40
117	+&C111-1736-10	Ґрунтовка Ceresit CT-17	л	10,18908	39,96	39,00	0,18	0,78
118	+&C113-526-1	Ґрунтовка Ceresit CR62-CC81	л	31	155,75	152,50	0,20	3,05
119	+&C123-205-40-23	Двері металеві притипожежні	м2	6,06	7761,80	7600,00	9,61	152,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9
120	+&C11-3938-4	Дверний блок внутрішній алюмінієвий, скло гартоване, 1500x2450(h)	шт	3	40635,37	39837,00	1,60	796,77
121	+&C11-3938-5	Дверний блок внутрішній алюмінієвий, скло гартоване, 1400x2450(h)	шт	3	37926,25	37181,00	1,60	743,65
122	+&C11-3938-6	Дверний блок внутрішній алюмінієвий, скло гартоване, тоноване 1570x2450(h)	шт	3	42531,55	41696,00	1,60	833,95
123	+&C11-3938-14	Дверний блок внутрішній алюмінієвий, скло гартоване, 900x2100(h)	шт	2	20898,37	20487,00	1,60	409,77
124	+&C11-3938-15	Дверний блок внутрішній алюмінієвий, скло гартоване, 1000x2200(h)	шт	2	24326,59	23848,00	1,60	476,99
125	+&C11-3938-16	Дверний блок внутрішній алюмінієвий, скло гартоване, 1000x2100(h)	шт	1	23220,91	22764,00	1,60	455,31
126	+&C11-3938-24	Дверний блок внутрішній прихованого монтажу, 500x2100(h)	м2	2,1	8236,09	8073,00	1,60	161,49
127	+&C11-3938-23	Дверний блок внутрішній металопластиковий, 900x2100(h)	м2	5,67	4132,63	4050,00	1,60	81,03
128	+&C11-3938-25	Дверний блок внутрішній металопластиковий, 700x2100(h)	м2	2,94	4132,63	4050,00	1,60	81,03
129	+&C11-3938-8	Дверний блок дерев'яний 1000x2450(h)	шт	5	12851,59	12598,00	1,60	251,99
130	+&C11-3938-3	Дверний блок дерев'яний 1500x2450(h)	шт	4	19276,57	18897,00	1,60	377,97
131	+&C11-3938-20	Дверний блок дерев'яний 1500x2950(h)	м2	4,425	5246,47	5142,00	1,60	102,87
132	+&C11-3938-2	Дверний блок дерев'яний 1700x2450(h)	шт	1	21846,97	21417,00	1,60	428,37
133	+&C11-3938-19	Дверний блок дерев'яний 1850x3000(h)	м2	11,1	5246,47	5142,00	1,60	102,87
134	+&C11-3938-13	Дверний блок дерев'яний 800x2100(h)	шт	4	8812,39	8638,00	1,60	172,79
135	+&C11-3938-11	Дверний блок дерев'яний 900x2100(h)	шт	5	9913,99	9718,00	1,60	194,39
136	+&C11-3938-9	Дверний блок дерев'яний 950x2300(h)	шт	1	11461,33	11235,00	1,60	224,73
137	+&C11-3938-1	Дверний блок дерев'яний з фрамугою 1340x3270(h)	шт	1	22984,27	22532,00	1,60	450,67
138	+&C11-3938-7	Дверний блок зовнішній алюмінієвий ламінований, скло гартоване, 1340x2180(h)	шт	1	32300,95	31666,00	1,60	633,35
139	+&C11-3938-21	Дверний блок зовнішній алюмінієвий, ламінований протипожежний 1200x2450(h)	шт	1	8824,63	8650,00	1,60	173,03
140	C124-64	Деталі закладні та накладні, виготовлені із застосуванням зварювання, гнуття, свердлення [пробивки] отворів, такі, що поставляються окремо	т	0,28	46454,57	45400,04	143,66	910,87
141	+&C126-1178-22	Деталі ліпні декоративні	м	987,78	322,44	320,00	0,04	2,40
142	+&C112-234-88	Дошки настилу товщиною 40 мм	м3	30,60379	8775,36	8500,00	103,29	172,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9
143	C112-70	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, IV сорт	м3	0,015712	3277,52	3109,96	103,29	64,27
144	C112-78	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	0,08118	3182,12	3016,44	103,29	62,39
145	C112-82	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 44 мм і більше, IV сорт	м3	1,29608	2935,78	2774,93	103,29	57,56
146	C112-136	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, II сорт	м3	0,11247	4393,64	4204,20	103,29	86,15
147	C112-138	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, IV сорт	м3	0,05226	2630,67	2475,80	103,29	51,58
148	+&C112-44-123	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, перізом 30-100 мм	м3	2,08	9366,96	9080,00	103,29	183,67
149	+&C112-44-124	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, перізом 100-30 мм	м3	9,3	9366,96	9080,00	103,29	183,67
150	C112-45	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 16 мм, III сорт	м3	0,238	7624,52	7371,73	103,29	149,50
151	C112-48	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 19,22 мм, II сорт	м3	0,1566	7762,47	7506,97	103,29	152,21
152	C112-49	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 19,22 мм, III сорт	м3	0,3	6055,25	5833,23	103,29	118,73
153	C112-52	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, II сорт	м3	0,3162	7100,41	6857,90	103,29	139,22
154	C112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,60452	5583,85	5371,07	103,29	109,49
155	C112-57	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	0,0137	5814,93	5597,62	103,29	114,02
156	C112-60	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, II сорт	м3	1,074344	6813,50	6576,61	103,29	133,60
157	C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,834514	5342,48	5134,44	103,29	104,75
158	C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,0041876	36155,24	35302,65	143,66	708,93
159	C111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,0160357	25805,83	25156,17	143,66	506,00
160	C111-821	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,1 мм	т	0,05868	35167,24	34334,03	143,66	689,55
161	C111-823	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 3 мм	т	0,004492	26107,50	25451,93	143,66	511,91
162	C111-824	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 6,0-6,3 мм	т	0,008984	24361,53	23740,19	143,66	477,68
163	C111-1608	Дрантя	кг	50,70168	11,63	11,10	0,30	0,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9
164	+&C111-136-1223-H	Дюбелі 6x40 мм металевий	шт	720,44	2,04	2,00	-	0,04
165	+&C111-136-1225	Дюбелі 6x40 мм пластиковий	шт	1729,056	1,22	1,20	-	0,02
166	C111-150	Дюбелі з каліброваною головкою [розсіпом] 4x100 мм	т	2,50224	42724,15	41708,77	177,65	837,73
167	+&C111-178-57	Дюбель з каліброваною голівкою 4x100	шт	122,85	2,73	2,60	0,08	0,05
168	+&C111-563-521	Дюбель самоанкеруючий	шт	56	79,57	78,00	0,01	1,56
169	+&C1-1079	Дюбель- пластмасовий	шт	752,13	3,57	3,50	-	0,07
170	+&C111-136-151	Дюбель-шурупи 35x3,5 мм	шт	10808,6	1,12	1,10	-	0,02
171	C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,0003066	71886,87	70296,49	180,83	1409,55
172	C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,007692	35603,73	34724,79	180,83	698,11
173	C111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	0,0029063	37057,82	36150,37	180,83	726,62
174	C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,0163744	34685,88	33824,93	180,83	680,12
175	C111-1671	Емаль КЧ-728, біла	т	0,001332	171545,62	167936,07	245,91	3363,64
176	C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,007847	94218,19	92124,86	245,91	1847,42
177	C1113-245	Емаль антикорозійна ПФ-133 темно-сіра	т	0,002097	88139,77	86165,63	245,91	1728,23
178	C1632-123	Етилсилікат	кг	16,6675	126,03	123,33	0,23	2,47
179	C111-1865	Закріпки металеві	кг	9,97265	45,06	44,01	0,17	0,88
180	C111-888	Залізні вироби для блоків вхідних дверей до будівлі, двопольних	комплект	2	1437,64	1409,09	0,36	28,19
181	+&C111-178-566	Звукоізоляційна смуза з поліуретану	мп	77,22	9,26	9,00	0,08	0,18
182	+&C111-741-6321	Звукоізоляційний профіль для гіпсокартону Knauf 75x3000 мм MW	мп	131,355	153,19	150,00	0,19	3,00
183	+&C111-220-56	Зміцнюючий ґрунт Capatect Standard Uni Grund	л	187,896	26,54	26,00	0,02	0,52
184	C111-1634	Камінь брусковий шліфувальний середньозернистий	кг	77,22	174,24	170,65	0,17	3,42
185	C1537-97	Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5,5 мм	10м	0,01434	436,18	423,03	4,60	8,55
186	C111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,08192266	156203,69	152980,66	160,21	3062,82
187	C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,000023	23898,06	23285,81	143,66	468,59
188	+&C1113-134-69	Керамічна плитка Cersanit	м2	48,11	418,70	402,00	8,49	8,21
189	+&C115-134-41	Керамічна плитка для підлоги	м2	288,048	520,70	502,00	8,49	10,21
190	+&C1113-134-41	Керамічна плитка для стін	м2	536,8049	418,70	402,00	8,49	8,21
191	C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	2,57202	8,37	5,79	2,42	0,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9
192	C1546-19	Кислота оцтова	т	0,01485	55892,93	54488,43	308,56	1095,94
193	C1113-72	Кислота соляна технічна	т	0,00005	2309,48	1961,69	302,51	45,28
194	+&C111-344-1	Клей для кріплення керамічної плитки	кг	4923,165	7,75	7,40	0,20	0,15
195	+&C111-1736-88	Клей для паркету	кг	766,428	108,30	106,00	0,18	2,12
196	C111-1647	Клей столярний сухий	кг	0,35473	140,28	137,33	0,20	2,75
197	+&C111-222-12	Клеюча суміш Ceresit CT180	кг	520	13,46	13,00	0,20	0,26
198	C111-1708-1	Клоччя	кг	160,7416	50,59	49,38	0,22	0,99
199	C111-1708	Клоччя просочене	кг	33,7875	50,33	49,12	0,22	0,99
200	+&C121-899-12	Козирок металевий з скляним покриттям	м2	5	2060,93	2020,00	0,52	40,41
201	+&C102-706-28	Коліно 105°	шт	4	255,00	250,00	-	5,00
202	+&C102-706-29	Коліно 120°	шт	4	189,72	186,00	-	3,72
203	+&C102-706-30	Коліно 135°	шт	12	189,72	186,00	-	3,72
204	+&C188-236-60	Костилі і наки мідні	кг	1,022	571,36	560,00	0,16	11,20
205	C111-1904	Кріпильні анкери (цанги) НКДМ-12х50	шт	17,6	39,97	39,18	0,01	0,78
206	C111-1905	Кріпильні болти 99MS 60051-00	шт	0,1408	5505,07	5397,10	0,03	107,94
207	+&C111-16-32	Кріплення для фальцу	шт	250	18,16	17,70	0,10	0,36
208	C111-620	Крейда природна мелена	т	0,0037	552,01	344,07	197,12	10,82
209	C1632-56	Кремній	кг	50,0025	50,40	49,21	0,20	0,99
210	C111-1638	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180х3 мм	шт	2,93696	140,62	137,79	0,07	2,76
211	C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,14394	247,77	242,78	0,13	4,86
212	C1113-77	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,0012952	21228,91	20615,54	197,12	416,25
213	+&C111-1844-1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	283,5	11,25	11,00	0,03	0,22
214	+&C116-127-13	Лійка ринви	шт	8	357,64	350,00	0,63	7,01
215	+&C112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	108,3234	4712,62	4500,00	120,22	92,40
216	+&C112-10	Лісоматеріали круглі хвойних порід для вироблення пиломатеріалів та заготовок [пластини], товщина 20-24 см, довжина 3-6,5 м, ІІ сорт	м3	0,3	5608,60	5378,41	120,22	109,97
217	+&C113-753-131	Лаз на горище 600х1000h мм (ЕІ-30)	шт	1	4315,75	4230,00	1,13	84,62
218	C111-497	Лак кам'яновугільний, марка А	т	0,000417	9051,75	8628,35	245,91	177,49
219	C111-1659	Лак масляний, марка МА-592	т	0,054968	149997,96	146810,91	245,91	2941,14
220	C1632-61	Лак цапон	кг	0,2	43,64	42,53	0,25	0,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9
221	+&C111-741-12	Листи гіпсокартонні вогнестійки, товщина 12 мм	м2	1120,875	143,68	139,00	1,86	2,82
222	C1517-107	Листи мідні холоднокатані марки М2, тверді, нормальної точності, розмір 600х1500 та 600х2000 мм, товщина 1,0 мм	т	0,1554	250595,50	245538,20	143,66	4913,64
223	+&C188-161-32	Листовий метал з поліестровим покриттям 0,5 мм	м2	18,6	308,14	302,00	0,10	6,04
224	+&C1881-362-6	Мідні цвяхи	кг	0,168	3631,40	3560,00	0,20	71,20
225	+&C188-236-68	Мінеральний розчин Liakor ISB	кг	1909	83,09	81,30	0,16	1,63
226	C111-583	Марля побутова сурова, арт.6437	10м	14,1025	237,48	232,55	0,27	4,66
227	C111-595	Мастика бітумно-латексна покрівельна	т	0,10452	13541,32	13078,68	197,12	265,52
228	C111-1697	Мастика клеюча кумароно-каучукова, марка КН-3	т	0,03042	78867,60	77100,64	220,54	1546,42
229	C111-613	Мастика невисихаюча 51-Г-6	кг	74,25	77,71	75,97	0,22	1,52
230	+&C155-348-12	Мембрана гідроізоляційна, вітрозахисна	м2	715	43,84	42,00	0,98	0,86
231	+&C1-236-10	Мембрана гідроізоляційна/ гетекстиль	м2	192,59	126,50	120,85	3,17	2,48
232	+&C188-508-1	Металопрокат, сталь кутова, штабова, швелерна	т	0,4227702	53558,79	52300,00	208,62	1050,17
233	C1632-78	Мило дитяче	кг	0,2295	40,37	39,38	0,20	0,79
234	C111-623	Мило тверде господарське 72%	шт	29,7	19,54	19,08	0,08	0,38
235	+&C111-184-752	Монтажний кутик 40х40 мм	шт	40	10,31	10,20	0,03	0,08
236	+&C188-399-36	Накінецьник	шт	8	45,92	45,00	0,02	0,90
237	C1113-107	Натрій фтористий технічний, марка А, І сорт	т	0,454184	43783,85	42679,43	245,91	858,51
238	C123-367	Обшивка зовнішня та внутрішня, тип О-1, О-2, О-3, товщина 13 мм, ширина без гребеня від 70 до 90 мм	м3	0,2862	18676,06	18208,27	101,59	366,20
239	+&C111-362-11	Однокомпонентний матеріал KOSTER Flex 25	кг	19,05	945,74	927,00	0,20	18,54
240	+&C1263-123-24	Однорівневий з'єднувач профілів типу "краб"	шт	1749,64	15,46	15,00	0,16	0,30
241	C121-756	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колонни, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці понад 0,1 до 0,5 т	т	0,0002669	63320,31	62677,84	171,10	471,37
242	C111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,8565	225,09	220,46	0,22	4,41
243	C1521-13	Олово, марка 01пч	т	0,00006	1851950,03	1815493,62	143,66	36312,75
244	+&C111-1288-36	Підвіконня кам'яне	м2	44,37	3621,02	3550,00	0,02	71,00
245	+&C111-136-16	Підвіси в комплекті	шт	720,44	214,20	210,00	-	4,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9
246	+&C111-196-1-5	Піна монтажна	л	21,54	206,14	202,00	0,10	4,04
247	C1421-9552	Пісок природний, збагачений	м3	0,4185	620,97	398,11	210,68	12,18
248	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	336,882802	364,55	132,68	224,72	7,15
249	C111-111	Папір для шліфувальних шкурок вологостійкий ОВ-120	1000м2	0,0524913	22869,83	22384,80	36,60	448,43
250	C111-1604	Папір шліфувальний	м2	583,36344	227,84	223,35	0,02	4,47
251	C112-249	Паркет штучний з деревини дуба, ясеня, ільма, клена	м2	498,6695	788,26	770,24	2,56	15,46
252	C1546-55	Паста "Гои"	кг	0,6	141,82	138,82	0,22	2,78
253	C1632-90	Пемза	кг	54,7548	1,25	1,04	0,19	0,02
254	+&C126-276-253	Перегородки сантехнічні металопластикові система	м2	22	5673,06	5630,00	0,83	42,23
255	+&C1551-25-23	Перило з нержавіючої сталі ф 40мм L=2200 мм	шт	1	2611,67	2560,00	0,46	51,21
256	+&C1551-25-28	Перило з нержавіючої сталі ф 40мм L=2600 мм	шт	1	5018,87	4920,00	0,46	98,41
257	+&C111-236-63	Плівка пароізоляційна	м2	715	33,68	33,00	0,02	0,66
258	C111-1720	Плівка поліетиленова	м2	371,45	7,55	7,32	0,08	0,15
259	+&C181-887-29	Плінтус прихованого монтажу	мп	340,37	183,80	180,00	0,20	3,60
260	+&C121-112-7	Планка примикання	мп	18	159,29	156,00	0,17	3,12
261	+&C1236-23-3	Пластикові хрестики для укладання плитки.	шт	2038,928	0,31	0,30	-	0,01
262	+&C129-369-15	Пластифікатор Conwisol SV-60	кг	22,48362	16,80	16,50	0,17	0,13
263	+&C114-25-23	Плити мінераловатні акустичні Acoustic WoolSonet товщина 150 мм	м3	6,255	4286,66	4200,00	2,61	84,05
264	+&C114-97-6571	Плити теплоізоляційні з пінополістеролу екструдованого 50мм,	м2	437,62	112,91	110,00	0,70	2,21
265	+&C114-97-96	Плити теплоізоляційні мінераловатні 150мм Rockwool	м3	3,225	3097,25	3000,00	36,52	60,73
266	+&C114-96-12	Плити теплоізоляційні Rockwool Superrock товщ 150мм	м2	591,6	650,45	637,00	0,70	12,75
267	+&C114-96-13	Плити теплоізоляційні Rockwool Superrock товщ 100мм	м2	591,6	311,81	305,00	0,70	6,11
268	+&C113-276-425	Плитка автентична	м2	168,14	867,20	850,00	0,20	17,00
269	&C113-246-422	Плитка автентична [демонтована]	м2	258,1	-	-	-	-
270	C111-1723	Плитки карнизні	м	28,866	52,51	51,05	0,43	1,03
271	C111-1725	Плитки кутові	м	115,464	26,90	25,94	0,43	0,53
272	C111-1724	Плитки плінтусні	м	28,866	52,50	51,04	0,43	1,03
273	C1632-24	Повстяні круги	шт	1,144	122,35	119,76	0,19	2,40
274	+&C111-741-632	Подвійний гіпсокартон Knauf Titan	м2	82,635	226,30	220,00	1,86	4,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9
275	+&C1263-123-23	Подовжувач профілів 60/27 однорівневий	шт	308,76	32,80	32,00	0,16	0,64
276	C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,172195	32267,58	31457,23	177,65	632,70
277	+&C111-1796-17	Покриття Aquavita Top Coat	кг	19,845	987,59	968,00	0,23	19,36
278	+&C111-1833-1	Поліефірна шпаклівка CS SYSTEM ALU	кг	16,83	298,38	292,30	0,23	5,85
279	+&C1236-23-31	Полімерцементна суміш гідроізоляція	кг	2655,51	21,64	21,00	0,22	0,42
280	C111-1332	Портландцемент декоративний білий, I сорт, марка 500	т	4,342	8186,69	7857,86	168,31	160,52
281	C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	11,934887	3042,77	2814,80	168,31	59,66
282	+&C111-362-13	Препарат KOSTER Siloxan	л	13,335	566,30	555,00	0,20	11,10
283	+&C147-457-1236	Препарат-антисептик Impragnierung BFA	л	789,62	181,70	178,00	0,14	3,56
284	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,58641	47,86	43,30	3,62	0,94
285	+&C111-136-86	Профілі металеві оцинковані 28/27	м	922,05	22,44	22,00	-	0,44
286	+&C111-136-89	Профілі металеві оцинковані 60/27	м	2612,475	36,72	36,00	-	0,72
287	+&C126-1300-563	Профіль холодногугий напрямний	м	16,125	63,35	62,00	0,88	0,47
288	+&C126-1300-565	Профіль холодногугий стійковий	м	48,16	63,35	62,00	0,88	0,47
289	+&C1551-25-87	Прут з нержавіючої сталі ф 20мм L=2100 мм	шт	3	2040,47	2000,00	0,46	40,01
290	+&C1551-25-88	Прут з нержавіючої сталі ф 20мм L=2500 мм	шт	3	2438,27	2390,00	0,46	47,81
291	+&C188-2388-68	Розчин Mape-Antique EcoLastic	кг	1707,992	258,22	253,00	0,16	5,06
292	+&C1881-246-68	Розчин гідроізоляційний KOSTER Crisin Creme	кг	684,25	892,66	875,00	0,16	17,50
293	+&C1881-246-69	Розчин гідроізоляційний KOSTER KB FIX 5	кг	63	1428,16	1400,00	0,16	28,00
294	C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	2,726	1633,81	1313,39	288,38	32,04
295	C1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	17,748	1852,91	1528,20	288,38	36,33
296	C1425-11687	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М25	м3	0,00263	1498,88	1181,11	288,38	29,39
297	C1425-11688	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м3	0,24893	1625,38	1305,13	288,38	31,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9
298	C1425-11700	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3	м3	2,1801	1761,89	1438,96	288,38	34,55
299	C1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	69,091943	1572,69	1253,47	288,38	30,84
300	+&C1881-277-68	Розчин ґрунтівка "KOSTER BD-Cret AC"	кг	183,75	51,16	50,00	0,16	1,00
301	C1425-11706-4	Розчин тампонажний	м3	0,22796	1696,12	1374,48	288,38	33,26
302	+&C1425-116-16	Розчин цементний	м3	0,096048	1329,27	986,00	317,21	26,06
303	+&C1425-116-1	Розчин цементно-піщаний	м3	23,0622	1124,25	785,00	317,21	22,04
304	C111-843	Розчинник для лакофарбових матеріалів N 645	т	0,00765	51945,64	50681,19	245,91	1018,54
305	C111-845	Розчинник для лакофарбових матеріалів N 647	т	0,0153	75652,98	73923,68	245,91	1483,39
306	C111-846	Розчинник для лакофарбових матеріалів N 648	т	0,0003825	84298,62	82399,80	245,91	1652,91
307	C1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,000046	47131,80	45961,74	245,91	924,15
308	C111-856	Руберойд покрівельний з пиловидною засипкою РКП-350Б	м2	25,52	43,05	41,86	0,35	0,84
309	+&C1236-123-11	Ручки дверні	шт	6	821,53	805,00	0,42	16,11
310	C111-1757	Рядно	м2	0,2142	60,11	58,87	0,06	1,18
311	+&C111-177-1	Сітка армувальна Вр-1 д 4мм	м2	355,3	62,30	61,00	0,08	1,22
312	C111-874	Сітка дротяна ткани з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	160,40461	236,74	231,94	0,16	4,64
313	+&C111-1784-441	Сітка фасадна для реставраційних робіт	м2	494,12	40,88	40,00	0,08	0,80
314	+&C111-136-12-Г	Саморізи 3,5х9,5	шт	16055,52	0,82	0,80	-	0,02
315	+&C111-115-56	Саморізи 3х25 мм	шт	21613,2	0,42	0,39	0,02	0,01
316	+&C121-666-19	Саморізи в асортименті.	шт	152	0,91	0,90	-	0,01
317	C111-1910	Свердлильні коронки В-373	шт	0,10472	23152,62	22696,68	1,97	453,97
318	C111-876	Сикатив жирнокислотний ЖК-1	т	0,0099	46807,48	45643,78	245,91	917,79
319	+&C111-220-77	Силікатна ґрунтовка Capatect Silikat Konzentrat 111	л	124,785	75,69	74,00	0,21	1,48
320	+&C11-338-691	Скло дверне прозоре (автентичне)	м2	7,72	836,45	820,00	0,05	16,40
321	+&C111-772-4512	Склострічка для зароблення примикань	м	108,225	1,24	1,20	0,02	0,02
322	+&C111-136-1263	Склотканева лугостійка сітка - CapatectStandard Gewebe 640	м2	850,3	22,63	22,17	0,02	0,44
323	C1545-248	Скоби будівельні	кг	5,214	28,58	27,83	0,19	0,56
324	C111-1790	Смола кам'яновугільна	т	1,8685	10524,35	10074,97	243,02	206,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9
325	C111-1591	Смола кам'яновугільна для дорожнього будівництва	т	0,006974	8263,66	7858,61	243,02	162,03
326	+&C111-1794-62	Снігозатримувач трубчастий	мп	75	313,05	310,00	0,72	2,33
327	+C111-964	Сортовий гарячекатаний прокат із сталі вуглецевої звичайної якості марки Ст0, круглий та квадратний, розмір 52-70 мм	т	0,0004	41315,89	40864,67	143,66	307,56
328	C1632-108	Спирт етиловий ректифікований	кг	10,28715	38,02	37,01	0,26	0,75
329	+&C1551-25-21	Стійка з нержавіючої сталі ф 40мм L=900	шт	7	2122,07	2080,00	0,46	41,61
330	C111-1843	Сталеві деталі риштувань	т	0,161712	90326,63	89514,14	140,08	672,41
331	C111-1844	Сталеві кріпильні елементи з швелерів та кутиків	т	1,6942	93477,47	92622,99	158,62	695,86
332	+&C111-136-221	Сталь листова оцинкована 0,7 мм	м2	3,4	349,00	342,00	0,16	6,84
333	C111-1797	Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,5 мм	т	0,02105	84059,18	83289,77	143,66	625,75
334	+&C111-136-22	Сталь пластинна t=6 мм	т	0,192	53201,79	52000,00	158,62	1043,17
335	+&C123-963-51	Сталь полосна 40х4 мм	т	0,16544	43052,79	42000,00	208,62	844,17
336	+&C1-236-101	Створка вентиляційна (для слухових вікон)	к-т	5	2400,23	2350,00	3,17	47,06
337	C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	23,9666	566,13	554,73	0,30	11,10
338	+&C111-1678-9	Стрічка ущільнювальна 70мм (30м/п)	м	926,28	12,27	12,00	0,03	0,24
339	+&C1516-602-23	Стрічки армуючі гіпсокарт. перегород.	м	92,43	13,26	13,00	-	0,26
340	+&C111-111-112	Суміш Remmers Clean AC	кг	12,9	160,31	157,00	0,17	3,14
341	+&C111-1736-46	Суміш для укладання блоків	кг	600,3	6,81	6,50	0,18	0,13
342	+&C111-189-651	Суміш суха для заповнення швів плитки [фуга]	кг	343,99454	89,48	87,50	0,23	1,75
343	C1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,1421	2256,99	1898,15	314,59	44,25
344	C1424-11611	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	13,77	2186,66	1829,19	314,59	42,88
345	C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	47,190464	2337,65	1977,22	314,59	45,84
346	C1424-11622	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	17,255	2585,47	2220,18	314,59	50,70
347	C1424-11631	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	46,31	2251,93	1893,18	314,59	44,16
348	C111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,043368	11969,03	11537,22	197,12	234,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9
349	C114-104	Тканина скляна ізоляційна, марка И-200, товщина 0,2 мм	м2	0,0612	51,40	50,37	0,02	1,01
350	C111-1763	Толь з грубозернистою засипкою, марка ТВК-350	м2	759,4	48,90	47,44	0,50	0,96
351	C111-1762	Толь з крупнозернистою посипкою гідроізоляційна, марка ТГ-350	м2	303,39601	38,93	38,03	0,14	0,76
352	+&C185-236-2	Труба водостічна діам. 100x140 мм	м	58,2	428,56	420,00	0,16	8,40
353	+&C112-126-249	Труба стальна профільна 40x40x3 мм	т	0,37337	51502,85	50200,00	292,99	1009,86
354	+&C112-126-248	Труба стальна профільна 80x40x3 мм	т	0,09964	51502,85	50200,00	292,99	1009,86
355	C113-697	Труби азбестоцементні безнапірні, діаметр умовного проходу 100 мм	м	0,7056	72,29	69,52	1,35	1,42
356	C1530-41	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середній, зовнішній діаметр 25 мм	10м	0,3638	114,58	111,89	0,44	2,25
357	+&C157-176-12	Тяга підвісу	шт	720,44	97,92	96,00	-	1,92
358	C111-1292	Уайт-спірит	т	0,00364	3157,50	2832,11	263,48	61,91
359	+&C111-161-32	Фальц з листового металу з поліестровим покриттям 0,5 мм	м2	1031,32	428,50	420,00	0,10	8,40
360	+&C111-648-15	Фанера вологостійка, товщина 15 мм	м2	471,98827	590,91	579,00	0,32	11,59
361	+&C112-269-157	Фанера волостійка 20мм	м2	17,34	562,31	550,00	1,28	11,03
362	+&C181-367-25	Фарба HAERALKYD 1K	л	3,12	508,16	498,00	0,20	9,96
363	+&C111-2008-11	Фарба акрилова для внутрішніх робіт	кг	710,148	471,44	462,00	0,20	9,24
364	+&C111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,0059455	81820,97	80000,00	216,64	1604,33
365	+&C113-225-13	Фарба силіконова Amphisilan Plus	кг	1787,412	448,94	440,00	0,14	8,80
366	C111-1657	Фарби сухі для внутрішніх робіт	т	0,000495	22777,83	22116,52	214,69	446,62
367	+&C111-1761-15	Фасадна фарба - Capatect Standard SilikatFassadenfarbe	кг	369,902	354,10	347,00	0,16	6,94
368	+&C111-1079-1	Хімічна змивка Mape Pulicol	кг	17,01	1040,40	1020,00	-	20,40
369	+&C126-953-16	Хомут труби	шт.	40	3,81	3,50	0,28	0,03
370	+&C111-136-9-И	Хрестики пластмасові для укладання плитки	шт	2253,5176	0,32	0,30	0,01	0,01
371	C111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0x80 мм	т	0,0005056	25629,31	24979,64	147,13	502,54
372	C111-1853-7	Цвяхи будівельні 3,5x90 мм	т	0,2161238	25629,31	24979,64	147,13	502,54
373	C111-1853-4	Цвяхи будівельні 4,0x120 мм	т	0,00066	25629,31	24979,64	147,13	502,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9
374	C111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм	т	0,0059054	24350,61	23695,50	177,65	477,46
375	C111-176	Цвяхи будівельні з конічною головкою 5,0х120 мм	т	0,003751	24163,38	23511,94	177,65	473,79
376	C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,0034821	31167,43	30378,65	177,65	611,13
377	C111-180	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х50 мм	т	0,0384712	29634,25	28875,54	177,65	581,06
378	C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,1704516	28468,99	27733,12	177,65	558,22
379	C111-171	Цвяхи дротяні оцинковані для азбестоцементної покрівлі 4,0х100 мм	т	0,0024012	47045,39	45945,28	177,65	922,46
380	C111-160	Цвяхи опоряджувальні круглі 1,0х16 мм	т	0,000619596	64792,15	63344,07	177,65	1270,43
381	C111-194	Цвяхи толеві круглі 2,5х40 мм	т	0,0093125	28094,52	27366,00	177,65	550,87
382	C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	91,817989	5206,10	4585,69	518,33	102,08
383	C1632-119	Цементівка	кг	6640,8	7,63	7,29	0,19	0,15
384	+C111-1019	Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0	т	0,0014872	41186,70	40736,44	143,66	306,60
385	+&C111-1999-555	Шпаклівка Hidrohel Wood Filler	кг	56,7	98,15	96,00	0,23	1,92
386	+&C111-1996-17	Шпаклівка Capalith Fassadenfeinspachtel P	кг	22119,51	30,63	29,80	0,23	0,60
387	+&C111-1895-12	Шпаклівка акрилово-латексна	кг	53,5517	140,96	138,00	0,20	2,76
388	C111-1895	Шпаклівка клейова	т	1,34525	18547,29	17949,42	234,20	363,67
389	+&C111-1895-1	Шпаклівка клейова для зароблення місць примикань	кг	6,4935	62,42	61,00	0,20	1,22
390	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	367,4244	9,18	8,79	0,21	0,18
391	+&C142-523-111	Штукатурка Cerezit CR61	кг	1395	45,15	44,10	0,16	0,89
392	+&C1441-122-2	Штукатурка фасадна Capatect-Leichtunterputz 170	кг	11368,5	20,57	20,00	0,17	0,40
393	+&C12-583-502	Шумоізоляція для підлоги ППЕ Поліфом 10 мм	м2	841,398	204,02	200,00	0,02	4,00
394	+&C111-147-1	Шурупи 60х3,5 мм	шт	502,13	0,92	0,90	-	0,02
395	C111-1477	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 2,5 мм, довжина 20 мм	т	0,00008	85568,75	83713,28	177,65	1677,82
396	C111-1478	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 2,5 мм, довжина 25 мм	т	0,00051	79794,90	78052,64	177,65	1564,61
397	C111-1484	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	0,017065	37750,03	36832,18	177,65	740,20
398	C111-1480-П	Шурупи з плоскою головкою 3,5х35 мм	т	0,00784	49485,02	48337,08	177,65	970,29
399	C1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	16,6413	622,85	318,54	292,10	12,21


1	2	3	4	5	6	7	8	9
400	+&C1427-9752	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-40 мм, марка М1000 і більше	м3	20,574	1082,80	750,00	311,57	21,23
401	C1423-11296	Щебінь-бій цегли та черепиці	м3	50,0025	705,50	449,86	241,81	13,83
402	C123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	18,51123	438,11	427,15	2,37	8,59
403	+&C111-155-1-2	дюбель шурупи	шт	304	2,53	2,30	0,18	0,05
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат						
404	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	764,0186	4,90884	4,90884		
405	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,6702	184,55	184,55		
406	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,0145	186,09	186,09		
407	C1999-9009	Дрова	м3	0,5604	119,13	119,13		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.


Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 1 листопада 2023 р.

Склад


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Устимчик В.В

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ткачук В.В.

Реставрація Будинку офіцерів з пристосуванням під інтерактивний простір освіти і науки «Музей науки» на вул. Винниченка, 8 у м. Луцьку Волинської області
039/2023-К

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02

на Опалення та вентиляція

Реставрація Будинку офіцерів з пристосуванням під інтерактивний простір освіти і науки [КОРПУС 1]

Основа:

креслення (специфікації) № 039/2023/1-ОВ.С

Кошторисна вартість

4260,271 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

11,5174 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

867,668 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Мережі монтуються до внутрішніх опоряджувальних робіт									
		Відділ 1. Опалення									
		Розділ 1. Опалення на відм. -3.000									
1	КБ16-14-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 16 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,9	24281,06 20322,62	3958,44 1763,00	21853	18290	3563 1587	268,9600 24,5872	242,06 22,13
2	& С155-395-1	Труба металопластикова Ф 16х2 мм KAN-therm	мп	80,91	83,69	-	6771	-	-	-	-
3	& С155-395-7	Коліно 90° Ф 16х2	шт	36	54,11	-	1948	-	-	-	-
4	& С155-395-35	Трійник 16х16х16	шт	8	118,19	-	946	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	& C155-395-63	Трійник редукційний 16х26х20	шт	2	<u>113,09</u>	-	226	-	-	-	-
6	КБ16-14-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,65	<u>24281,06</u> 20322,62	<u>3958,44</u> 1763,00	15783	13210	<u>2573</u> 1146	<u>268,9600</u> 24,5872	<u>174,82</u> 15,98
7	& C155-395-2	Труба металопластикова Ф 20х2 мм KAN-therm	мп	58,435	<u>95,93</u>	-	5606	-	-	-	-
8	& C155-395-8	Коліно 90° Ф 20х2	шт	10	<u>53,09</u>	-	531	-	-	-	-
9	& C155-395-12	Перехідник редукційний 20х16 мм	шт	16	<u>118,37</u>	-	1894	-	-	-	-
10	& C145-395-22	Трійник редукційний 20х16х16	шт	2	<u>106,97</u>	-	214	-	-	-	-
11	& C155-395-52	Трійник редукційний 20х20х16	шт	2	<u>106,97</u>	-	214	-	-	-	-
12	& C155-495-12	Перехідник редукційний 20х26 мм	шт	16	<u>110,21</u>	-	1763	-	-	-	-
13	& C105-706-42	Муфта з різьбою 20х3/4"	шт	2	<u>234,60</u>	-	469	-	-	-	-
14	& C155-395-36	Трійник 20х20х20	шт	20	<u>118,19</u>	-	2364	-	-	-	-
15	КБ16-14-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 26 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,7	<u>18478,07</u> 15985,47	<u>2492,48</u> 1084,78	12935	11190	<u>1745</u> 759	<u>211,5600</u> 15,1245	<u>148,09</u> 10,59
16	& C155-395-29	Труба металопластикова Ф26х3 мм KAN-therm	мп	65,03	<u>103,11</u>	-	6705	-	-	-	-
17	& C155-395-15	Муфта з різьбою Ф 26/ R 3/4	шт	4	<u>184,67</u>	-	739	-	-	-	-
18	& C155-395-30	Коліно 90° Ф26х3	шт	10	<u>60,05</u>	-	601	-	-	-	-
19	& C155-595-22	Трійник редукційний 20х26х20 мм	шт	2	<u>110,21</u>	-	220	-	-	-	-
20	КБ16-14-4	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,2	<u>18591,33</u> 17348,58	<u>1242,75</u> 617,26	3718	3470	<u>248</u> 123	<u>229,6000</u> 8,6880	<u>45,92</u> 1,74
21	& C155-395-92	Труба металопластикова Ф 40х3,5 мм KAN-therm	мп	18,74	<u>103,07</u>	-	1932	-	-	-	-
22	& C125-395-14	З'єднювач латунний 40/ R 1 1/2	шт	8	<u>234,65</u>	-	1877	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	КБ16-14-5	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,25	<u>18581,11</u> 14895,96	<u>3684,66</u> 1681,79	4645	3724	<u>921</u> 420	<u>200,0800</u> 23,4973	<u>50,02</u> 5,87
24	& C155-395-9	Труба металопластикова Ф 50x4 мм KAN-therm	мп	23,65	<u>104,09</u> -	-	2462	-	-	-	-
25	КБ16-14-6	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 63 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,3	<u>17600,52</u> 14895,96	<u>2704,56</u> 1412,74	5280	4469	<u>811</u> 424	<u>200,0800</u> 19,8830	<u>60,02</u> 5,96
26	& C1535-395-9	Труба металопластикова Ф 63x4,5 мм KAN-therm	мп	28,38	<u>153,05</u> -	-	4344	-	-	-	-
27	& C165-395-18	З'єднювач латунний 63/ R 1"	шт	4	<u>285,65</u> -	-	1143	-	-	-	-
28	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів ізоляційними трубами Thermacompract товщиною 6-13 мм	10 м	30	<u>479,00</u> 247,17	-	14370	7415	-	<u>3,5200</u> -	<u>105,6</u> -
29	& C155-395-4	Ізоляційні труби Thermacompract товщиною 6 мм для труб Ф 16x2	мп	91,8	<u>14,03</u> -	-	1288	-	-	-	-
30	& C155-395-5	Ізоляційні труби Thermacompract товщиною 6 мм для труб Ф 20x2	мп	66,3	<u>14,54</u> -	-	964	-	-	-	-
31	& C155-395-37	Ізоляційні труби Thermacompract товщиною 6 мм для труб Ф 26x3	мп	71,4	<u>23,51</u> -	-	1679	-	-	-	-
32	& C165-395-11	Ізоляційні труби Thermacompract товщиною 13 мм для труб Ф 40x3,5	мп	20,4	<u>28,61</u> -	-	584	-	-	-	-
33	& C165-395-10	Ізоляційні труби Thermacompract товщиною 13 мм для труб Ф 50x4	мп	25,5	<u>32,69</u> -	-	834	-	-	-	-
34	& C165-395-12	Ізоляційні труби Thermacompract товщиною 13 мм для труб Ф 63x4,5	мп	30,6	<u>42,89</u> -	-	1312	-	-	-	-
35	КБ15-171-4	Олійне фарбування грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	100м2	0,08	<u>11344,05</u> 7461,58	-	908	597	-	<u>106,2600</u> -	<u>8,5</u> -
36	КБ18-6-2	Установлення радіаторів сталевих	100кВт	0,40317	<u>11777,90</u> 6719,46	<u>1722,80</u> 479,26	4748	2709	<u>695</u> 193	<u>96,9200</u> 6,4372	<u>39,08</u> 2,6
37	& C155-395-53	Радіатор сталевий CV 22-600-600 PURMO (1, 298 кВт)	шт	3	<u>4320,59</u> -	-	12962	-	-	-	-
38	& C155-395-21	Радіатор сталевий CV 22-600-800 PURMO (1, 73 кВт)	шт	2	<u>4812,23</u> -	-	9624	-	-	-	-
39	& C155-395-40	Радіатор сталевий CV 22-600-1000 PURMO (2,163 кВт)	шт	1	<u>6080,09</u> -	-	6080	-	-	-	-
40	& C155-395-19	Радіатор сталевий CV 22-600-1200 PURMO	шт	11	<u>6170,87</u> -	-	67880	-	-	-	-
41	& C155-395-20	Вузол підключення прохідний HERZ -3000 Ф1/2"xG3/4 1 3767 02	шт	17	<u>694,49</u> -	-	11806	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	& C155-395-22	Головка термостатична HERZ 1 7260 08	шт	17	<u>588,41</u>	-	10003	-	-	-	-
43	КБ18-15-1	Установлення гребінок	шт	6	<u>919,37</u>	<u>81,64</u>	5516	5025	<u>490</u>	<u>11,2500</u>	<u>67,5</u>
					837,56	18,47			111	0,2482	1,49
44	& C155-395-77	Розподільча гребінка Ф50, L=1,0 м	шт	2	<u>3570,10</u>	-	7140	-	-	-	-
45	& C155-398-23	Розподільча гребінка Ф89х3 L=1,0 м	шт	2	<u>4100,50</u>	-	8201	-	-	-	-
46	& C155-398-223	Розподільча гребінка Ф114х3 L=1,2 м	шт	2	<u>5610,10</u>	-	11220	-	-	-	-
47	КБ18-17-10	Установлення розповітрявача	шт	6	<u>141,58</u>	-	849	733	-	<u>1,6600</u>	<u>9,96</u>
					122,19	-			-	-	-
48	& C155-395-24	Автоматичний розповітрявач	шт	6	<u>214,22</u>	-	1285	-	-	-	-
49	КБ18-22-2	Установлення манометрів	комплект	6	<u>41,52</u>	-	249	166	-	<u>0,3600</u>	<u>2,16</u>
					27,62	-			-	-	-
50	& C155-395-27	Манометр технічний МТ-2У, межі виміру 0-10,0 бар, клас точності 2,5	шт	6	<u>155,14</u>	-	931	-	-	-	-
51	& C155-395-28	Штуцер для манометра Ф15	шт	6	<u>83,66</u>	-	502	-	-	-	-
52	КБ18-22-4	Установлення термометрів	комплект	6	<u>42,78</u>	-	257	223	-	<u>0,5100</u>	<u>3,06</u>
					37,09	-			-	-	-
53	& C155-395-25	Термометр технічний рідинний ТТЖ-М, межі виміру 0-150 °С	шт	6	<u>76,60</u>	-	460	-	-	-	-
54	& C155-395-26	Гільза для термометра Ф 15	шт	6	<u>185,66</u>	-	1114	-	-	-	-
55	КБ16-15-1	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах діаметром до 25 мм	шт	26	<u>295,49</u>	<u>58,72</u>	7683	4557	<u>1527</u>	<u>2,4100</u>	<u>62,66</u>
					175,28	11,62			302	0,1561	4,06
56	& C163-642-69	Кран кульовий діам.20 мм	шт	2	<u>326,47</u>	-	653	-	-	-	-
57	& C122-107-11	Кран кульовий Ду 15	шт	20	<u>214,22</u>	-	4284	-	-	-	-
58	& C161-222-13	Кран кульовий Ф25	шт	4	<u>308,21</u>	-	1233	-	-	-	-
59	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах діаметром до 50 мм	шт	16	<u>295,54</u>	<u>64,01</u>	4729	2804	<u>1024</u>	<u>2,4100</u>	<u>38,56</u>
					175,28	9,24			148	0,1242	1,99
60	& C161-172-12	Кран кульовий Ф40	шт	6	<u>428,57</u>	-	2571	-	-	-	-
61	& C151-152-4	Кран кульовий діам. 32 мм	шт	8	<u>357,17</u>	-	2857	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	& C161-222-12	Кран кульовий Ф50	шт	2	<u>459,17</u>	-	918	-	-	-	-
63	KM10-901-2	Шафа зовнішня для розподільчої гребінки SWN-13	шт	1	<u>201,57</u>	-	202	202	-	<u>3,2000</u>	<u>3,2</u>
64	& C155-395-18	Шафа зовнішня для розподільчої гребінки SWN -13	шт	1	<u>5323,98</u>	-	5324	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							320403	78784	<u>13597</u>		<u>1061,21</u>
Разом будівельні роботи, грн.							320403		5213		<u>72,41</u>
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							228022				
всього заробітна плата, грн.							83997				
Загальновиробничі витрати, грн.							46026				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							117,74				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							13581				
Всього будівельні роботи, грн.							366429				

Всього по розділу 1							366429				
Розділ 2. Опалення на відм. 0.000											
65	КБ16-14-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 16 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,85	<u>24281,06</u>	<u>3958,44</u>	20639	17274	<u>3365</u>	<u>268,9600</u>	<u>228,62</u>
					20322,62	1763,00			1499	24,5872	20,9
66	& C155-395-1	Труба металопластикова Ф 16x2 мм KAN-therm	мп	76,415	<u>83,69</u>	-	6395	-	-	-	-
67	& C155-395-7	Коліно 90° Ф 16x2	шт	20	<u>54,11</u>	-	1082	-	-	-	-
68	& C155-395-35	Трійник 16x16x16	шт	6	<u>118,19</u>	-	709	-	-	-	-
69	КБ16-14-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	1	<u>24281,06</u>	<u>3958,44</u>	24281	20323	<u>3958</u>	<u>268,9600</u>	<u>268,96</u>
					20322,62	1763,00			1763	24,5872	24,59
70	& C155-395-2	Труба металопластикова Ф 20x2 мм KAN-therm	мп	89,9	<u>95,93</u>	-	8624	-	-	-	-
71	& C155-395-8	Коліно 90° Ф 20x2	шт	32	<u>53,09</u>	-	1699	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	& C155-395-12	Перехідник редукційний 20x16 мм	шт	10	<u>118,37</u>	-	1184	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
73	& C155-395-52	Трійник редукційний 20x20x16	шт	2	<u>106,97</u>	-	214	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
74	& C105-706-42	Муфта з різьбою 20x3/4"	шт	4	<u>234,60</u>	-	938	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
75	& C155-395-32	Трійник редукційний 26 x 16 x 20	шт	2	<u>118,19</u>	-	236	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
76	& C155-395-13	Трійник редукційний 20x16x20 мм	шт	30	<u>118,37</u>	-	3551	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
77	КБ16-14-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 26 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	1,4	<u>18478,07</u> 15985,47	<u>2492,48</u> 1084,78	25869	22380	<u>3489</u> 1519	<u>211,5600</u> 15,1245	<u>296,18</u> 21,17
78	& C155-395-29	Труба металопластикова Ф26x3 мм KAN-therm	мп	130,06	<u>103,11</u>	-	13410	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
79	& C155-395-15	Муфта з різьбою Ф 26/ R 3/4	шт	4	<u>184,67</u>	-	739	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
80	& C155-395-30	Коліно 90° Ф26x3	шт	14	<u>60,05</u>	-	841	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
81	& C155-595-22	Трійник редукційний 20x26x20 мм	шт	2	<u>110,21</u>	-	220	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
82	& C155-395-34	Трійник редукційний 26x16x26	шт	4	<u>118,19</u>	-	473	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
83	КБ16-14-4	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,15	<u>18591,33</u> 17348,58	<u>1242,75</u> 617,26	2789	2602	<u>187</u> 93	<u>229,6000</u> 8,6880	<u>34,44</u> 1,3
84	& C155-395-92	Труба металопластикова Ф 40x3,5 мм KAN-therm	мп	14,055	<u>103,07</u>	-	1449	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
85	& C125-395-14	З'єднювач латунний 40/ R 1 1/2	шт	4	<u>234,65</u>	-	939	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
86	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів ізоляційними трубами Thermacomact товщиною 6-13 мм	10 м	31,5	<u>479,00</u> 247,17	-	15089	7786	-	<u>3,5200</u>	<u>110,88</u>
					-	-			-	-	-
87	& C155-395-4	Ізоляційні труби Thermacomact товщиною 6 мм для труб Ф 16x2	мп	61,2	<u>14,03</u>	-	859	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
88	& C155-395-5	Ізоляційні труби Thermacomact товщиною 6 мм для труб Ф 20x2	мп	102	<u>14,54</u>	-	1483	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
89	& C155-395-37	Ізоляційні труби Thermacomact товщиною 6 мм для труб Ф 26x3	мп	142,8	<u>23,51</u>	-	3357	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
90	& C165-375-11	Ізоляційні труби Thermacomact товщиною 6 мм для труб Ф 40x3,5	мп	15,3	<u>28,61</u>	-	438	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	КБ15-171-4	Олійне фарбування грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	100м2	0,08	<u>11344,05</u>	-	908	597	-	<u>106,2600</u>	<u>8,5</u>
					7461,58	-			-	-	-
92	КБ18-6-2	Установлення радіаторів сталених	100кВт	0,61648	<u>11777,90</u>	<u>1722,80</u>	7261	4142	<u>1062</u>	<u>96,9200</u>	<u>59,75</u>
					6719,46	479,26			295	6,4372	3,97
93	& C155-395-53	Радіатор сталевий CV 22-600-600 PURMO (1, 298 кВт)	шт	2	<u>4320,59</u>	-	8641	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
94	& C155-395-40	Радіатор сталевий CV 22-600-1000 PURMO (2,163 кВт)	шт	4	<u>6080,09</u>	-	24320	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
95	& C155-395-19	Радіатор сталевий CV 22-600-1200 PURMO	шт	18	<u>6170,87</u>	-	111076	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
96	& C155-395-20	Вузол підключення прохідний HERZ -3000 Ф1/2"хG3/4 1 3767 02	шт	24	<u>694,49</u>	-	16668	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
97	& C155-395-22	Головка термостатична HERZ 1 7260 08	шт	24	<u>588,41</u>	-	14122	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
98	КБ18-15-1	Установлення гребінок	шт	2	<u>919,37</u>	<u>81,64</u>	1839	1675	<u>163</u>	<u>11,2500</u>	<u>22,5</u>
					837,56	18,47			37	0,2482	0,5
99	& C155-395-77	Розподільча гребінка Ф50, L=1,0 м	шт	2	<u>3570,10</u>	-	7140	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
100	КБ16-15-1	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах діаметром до 25 мм	шт	10	<u>295,49</u>	<u>58,72</u>	2955	1753	<u>587</u>	<u>2,4100</u>	<u>24,1</u>
					175,28	11,62			116	0,1561	1,56
101	& C163-642-69	Кран кульовий діам.20 мм	шт	4	<u>326,47</u>	-	1306	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
102	& C122-107-11	Кран кульовий Ду 15	шт	2	<u>214,22</u>	-	428	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
103	& C161-222-13	Кран кульовий Ф25	шт	4	<u>308,21</u>	-	1233	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
104	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах діаметром до 50 мм	шт	2	<u>295,54</u>	<u>64,01</u>	591	351	<u>128</u>	<u>2,4100</u>	<u>4,82</u>
					175,28	9,24			18	0,1242	0,25
105	& C151-152-4	Кран кульовий діам. 32 мм	шт	2	<u>357,17</u>	-	714	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
106	КМ10-901-2	Шафа зовнішня для розподільчої гребінки SWN-13	шт	1	<u>201,57</u>	-	202	202	-	<u>3,2000</u>	<u>3,2</u>
					201,57	-			-	-	-
107	& C155-395-18	Шафа зовнішня для розподільчої гребінки SWN -13	шт	1	<u>5323,98</u>	-	5324	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
108	КБ20-34-1	Установлення повітряної завіси головного входу	шт	1	<u>939,72</u>	<u>5,59</u>	940	863	<u>6</u>	<u>12,7500</u>	<u>12,75</u>
					862,79	0,21			-	0,0028	-
109	& C155-236-63	Повітряна завіса WING E200 400V, Нв.=0, 32кВт, Нелектронагрівач=6/9 кВт	к-т	1	<u>26521,62</u>	-	26522	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					369697	79948	<u>12945</u>		<u>1074,7</u>
									5340		74,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					369697 276804 85288 46610 118,92 13722 416307 416307				
		Розділ 3. Опалення на відм. +3.900									
110	КБ16-14-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 16 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,8	<u>24281,06</u> 20322,62	<u>3958,44</u> 1763,00	19425	16258	<u>3167</u> 1410	<u>268,9600</u> 24,5872	<u>215,17</u> 19,67
111	& С155-395-1	Труба металопластикова Ф 16х2 мм KAN-therm	мп	71,92	<u>83,69</u> -	-	6019	-	-	-	-
112	& С155-395-7	Коліно 90° Ф 16х2	шт	26	<u>54,11</u> -	-	1407	-	-	-	-
113	& С155-395-35	Трійник 16х16х16	шт	4	<u>118,19</u> -	-	473	-	-	-	-
114	КБ16-14-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	1,1	<u>24281,06</u> 20322,62	<u>3958,44</u> 1763,00	26709	22355	<u>4354</u> 1939	<u>268,9600</u> 24,5872	<u>295,86</u> 27,05
115	& С155-395-2	Труба металопластикова Ф 20х2 мм KAN-therm	мп	98,89	<u>95,93</u> -	-	9487	-	-	-	-
116	& С155-395-8	Коліно 90° Ф 20х2	шт	22	<u>53,09</u> -	-	1168	-	-	-	-
117	& С155-395-12	Перехідник редукційний 20х16 мм	шт	12	<u>118,37</u> -	-	1420	-	-	-	-
118	& С155-395-13	Трійник редукційний 20х16х20 мм	шт	44	<u>118,37</u> -	-	5208	-	-	-	-
119	КБ16-14-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 26 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	1,6	<u>18478,07</u> 15985,47	<u>2492,48</u> 1084,78	29565	25577	<u>3988</u> 1736	<u>211,5600</u> 15,1245	<u>338,5</u> 24,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120	& C155-395-29	Труба металопластикова Ф26х3 мм KAN-therm	мп	148,64	<u>103,11</u>	-	15326	-	-	-	-
121	& C155-395-15	Муфта з різьбою Ф 26/ R 3/4	шт	8	<u>184,67</u>	-	1477	-	-	-	-
122	& C155-395-30	Коліно 90° Ф26х3	шт	30	<u>60,05</u>	-	1802	-	-	-	-
123	& C155-595-22	Трійник редукційний 20х26х20 мм	шт	6	<u>110,21</u>	-	661	-	-	-	-
124	КБ16-14-4	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,2	<u>18591,33</u> 17348,58	<u>1242,75</u> 617,26	3718	3470	<u>248</u> 123	<u>229,6000</u> 8,6880	<u>45,92</u> 1,74
125	& C155-395-92	Труба металопластикова Ф 40х3,5 мм KAN-therm	мп	18,74	<u>103,07</u>	-	1932	-	-	-	-
126	& C125-395-14	З'єднювач латунний 40/ R 1 1/2	шт	4	<u>234,65</u>	-	939	-	-	-	-
127	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів ізоляційними трубами Thermasompract товщиною 6-13 мм	10 м	35	<u>479,00</u> 247,17	-	16765	8651	-	<u>3,5200</u>	<u>123,2</u>
128	& C155-395-4	Ізоляційні труби Thermasompract товщиною 6 мм для труб Ф 16х2	мп	81,6	<u>14,03</u>	-	1145	-	-	-	-
129	& C155-395-5	Ізоляційні труби Thermasompract товщиною 6 мм для труб Ф 20х2	мп	112,2	<u>14,54</u>	-	1631	-	-	-	-
130	& C155-395-37	Ізоляційні труби Thermasompract товщиною 6 мм для труб Ф 26х3	мп	163,2	<u>23,51</u>	-	3837	-	-	-	-
131	КБ15-171-4	Олійне фарбування грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	100м2	0,08	<u>11344,05</u> 7461,58	-	908	597	-	<u>106,2600</u>	<u>8,5</u>
132	КБ18-6-2	Установлення радіаторів сталених	100кВт	0,7738	<u>11777,90</u> 6719,46	<u>1722,80</u> 479,26	9114	5200	<u>1333</u> 371	<u>96,9200</u> 6,4372	<u>75</u> 4,98
133	& C155-395-21	Радіатор сталевий CV 22-600-800 PURMO (1, 73 кВт)	шт	2	<u>4812,23</u>	-	9624	-	-	-	-
134	& C155-395-19	Радіатор сталевий CV 22-600-1200 PURMO	шт	21	<u>6170,87</u>	-	129588	-	-	-	-
135	& C155-395-85	Радіатор сталевий CV 22-600-1600 PURMO (3,15 кВт)	шт	7	<u>7140,89</u>	-	49986	-	-	-	-
136	& C155-395-20	Вузол підключення прохідний HERZ -3000 Ф1/2"xG3/4 1 3767 02	шт	30	<u>694,49</u>	-	20835	-	-	-	-
137	& C155-395-22	Головка термостатична HERZ 1 7260 08	шт	30	<u>588,41</u>	-	17652	-	-	-	-
138	КБ18-15-1	Установлення гребінок	шт	2	<u>919,37</u> 837,56	<u>81,64</u> 18,47	1839	1675	<u>163</u> 37	<u>11,2500</u> 0,2482	<u>22,5</u> 0,5
139	& C155-395-77	Розподільча гребінка Ф50, L=1,0 м	шт	2	<u>3570,10</u>	-	7140	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
140	КБ16-15-1	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах діаметром до 25 мм	шт	14	<u>295,49</u> 175,28	<u>58,72</u> 11,62	4137	2454	<u>822</u> 163	<u>2,4100</u> 0,1561	<u>33,74</u> 2,19
141	& С122-107-11	Кран кульовий Ду 15	шт	4	<u>214,22</u> -	<u>-</u> -	857	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
142	& С161-222-13	Кран кульовий Ф25	шт	10	<u>308,21</u> -	<u>-</u> -	3082	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
143	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах діаметром до 50 мм	шт	2	<u>295,54</u> 175,28	<u>64,01</u> 9,24	591	351	<u>128</u> 18	<u>2,4100</u> 0,1242	<u>4,82</u> 0,25
144	& С151-152-4	Кран кульовий діам. 32 мм	шт	2	<u>357,17</u> -	<u>-</u> -	714	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
145	КБ20-34-1	Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,25 т	шт	1	<u>939,72</u> 862,79	<u>5,59</u> 0,21	940	863	<u>6</u> -	<u>12,7500</u> 0,0028	<u>12,75</u> -
146	& С121-182-19	Повітряно-опалювальний агрегат Volcano VR mini EC, 230V, Pв.=0,115кВт	к-т	1	<u>10404,02</u> -	<u>-</u> -	10404	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 3							417525	87451	<u>14209</u> 5797		<u>1175,96</u> 80,58
Разом будівельні роботи, грн.							417525				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							315865				
всього заробітна плата, грн.							93248				
Загальновиробничі витрати, грн.							50981				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							130,11				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							15014				
Всього будівельні роботи, грн.							468506				

Всього по розділу 3							468506				
Разом прямі витрати по відділу 1							1107625	246183	<u>40751</u> 16350		<u>3311,87</u> 227,23
Разом будівельні роботи, грн.							1107625				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							820691				
всього заробітна плата, грн.							262533				
Загальновиробничі витрати, грн.							143618				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							366,77				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							42317				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					1251243				

		Всього по відділу 1					1251243				
		Відділ 2. Вентиляція									
		Розділ 1. Система ПВ1									
147	КБ20-30-1	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	100кг	0,25	<u>2428,71</u> 606,14	<u>194,64</u> 39,99	607	152	<u>49</u> 10	<u>8,5300</u> 0,5244	<u>2,13</u> 0,13
148	КБ20-42-12	Установлення припливно-витяжних установок	камера	1	<u>23820,57</u> 18724,31	<u>1523,82</u> 382,79	23821	18724	<u>1524</u> 383	<u>263,5000</u> 4,9878	<u>263,5</u> 4,99
149	& С188-212-15	Припливна установка ВЕНТС ПА 03 Е, з вбудованою автоматикою LCD та панелю керування А13, з вентиляторами N=1,330 кВт, п=2730об/хв, 3-400V, з електричним нагрівачем N=21,0 кВт, 3-4000V, та фільтрами G4	к-т	1	<u>206041,77</u> -	<u>-</u> -	206042	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
150	КБ20-15-8	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 2400 мм	шт	1	<u>487,77</u> 235,72	<u>17,80</u> 4,95	488	236	<u>18</u> 5	<u>3,4000</u> 0,0665	<u>3,4</u> 0,07
151	& С151-512-2	Заслонка повітряна РРВ 600х350 із сервоприводом BELIMO TF 230	шт	1	<u>3080,57</u> -	<u>-</u> -	3081	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
152	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до вентиляторів	м2	0,42	<u>685,21</u> 661,81	<u>7,12</u> 1,98	288	278	<u>3</u> 1	<u>9,7800</u> 0,0266	<u>4,11</u> 0,01
153	& С1881-182-9	Гнучкі вібровставки ВВГ 600х350	шт	2	<u>1785,17</u> -	<u>-</u> -	3570	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
154	КБ20-11-2	Установлення решіток повітрозабірних	грати	1	<u>245,86</u> 163,62	<u>42,56</u> 9,56	246	164	<u>43</u> 10	<u>2,3600</u> 0,1291	<u>2,36</u> 0,13
155	& С1881-412-1	Решітка повітрозабірна РН 800х400	шт	1	<u>1010,00</u> -	<u>-</u> -	1010	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
156	КБ20-26-10	Установлення шумоглушників вентиляційних	шт	1	<u>281,77</u> 211,67	<u>17,80</u> 4,95	282	212	<u>18</u> 5	<u>3,0900</u> 0,0665	<u>3,09</u> 0,07
157	& С188-442-10	Шумоглушник СР 600х350, L=0,95м	шт	1	<u>9996,17</u> -	<u>-</u> -	9996	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
158	КБ20-28-7	Установлення люків герметичних	шт	1	<u>453,79</u> 168,95	<u>132,48</u> 27,23	454	169	<u>132</u> 27	<u>2,1400</u> 0,3658	<u>2,14</u> 0,37
159	& С171-112-88	Лючок пітометражний А9	шт	1	<u>94,01</u> -	<u>-</u> -	94	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
160	КБ20-12-7	Установлення ґрат жалюзійних сталених регульовальних номер 3, розмір 250x150 мм	ґрати	32	<u>168,44</u> 126,18	<u>27,45</u> 5,51	5390	4038	<u>878</u> 176	<u>1,8200</u> 0,0745	<u>58,24</u> 2,38
161	& С115-213-14	Решітка однорядна регульована січенням 250X150 мм	шт	32	<u>306,16</u> -	- -	9797	-	- -	- -	- -
162	КБ20-14-6	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 1000 мм	шт	1	<u>208,49</u> 124,79	<u>7,12</u> 1,98	208	125	<u>7</u> 2	<u>1,8000</u> 0,0266	<u>1,8</u> 0,03
163	& С1881-182-4	Заслонка, розміром р. 300x200	шт	1	<u>510,17</u> -	- -	510	-	- -	- -	- -
164	& С1771-772-4	Заглушка р. 250x200	шт	4	<u>326,42</u> -	- -	1306	-	- -	- -	- -
165	& С1771-772-6	Заглушка р. 200x200	шт	1	<u>204,02</u> -	- -	204	-	- -	- -	- -
166	КБ20-14-7	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 1600 мм	шт	1	<u>263,51</u> 139,35	<u>7,12</u> 1,98	264	139	<u>7</u> 2	<u>2,0100</u> 0,0266	<u>2,01</u> 0,03
167	& С1881-662-16	Заслонка, розміром р. 400x200	шт	1	<u>510,17</u> -	- -	510	-	- -	- -	- -
168	КБ20-4-9	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм	100м2	0,16	<u>92859,24</u> 16220,50	<u>482,13</u> 136,59	14857	2595	<u>77</u> 22	<u>239,7000</u> 1,8349	<u>38,35</u> 0,29
169	КБ20-4-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1000 до 1600 мм	100м2	0,41	<u>89516,76</u> 14034,76	<u>439,41</u> 124,71	36702	5754	<u>180</u> 51	<u>207,4000</u> 1,6753	<u>85,03</u> 0,69
170	КБ20-4-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100м2	0,285	<u>85212,77</u> 10560,58	<u>345,84</u> 93,21	24286	3010	<u>99</u> 27	<u>156,0600</u> 1,2521	<u>44,48</u> 0,36
171	& С1771-362-2	Коліно 90° із оцинкованої сталі товщиною 0.7мм, р. 600x350	шт	3	<u>734,60</u> -	- -	2204	-	- -	- -	- -
172	& С1771-362-3	Коліно 90° із оцинкованої сталі товщиною 0.7мм, р. 500x200	шт	1	<u>561,20</u> -	- -	561	-	- -	- -	- -
173	& С1771-362-4	Коліно 90° із оцинкованої сталі товщиною 0.7мм, р. 400x200	шт	1	<u>561,20</u> -	- -	561	-	- -	- -	- -
174	& С1771-362-6	Коліно 90° із оцинкованої сталі товщиною 0.7мм, р. 300x200	шт	2	<u>326,60</u> -	- -	653	-	- -	- -	- -
175	& С1771-362-5	Трійник із оцинкованої сталі товщиною 0.7мм, р. 600x350	шт	2	<u>663,20</u> -	- -	1326	-	- -	- -	- -
176	& С1881-762-8	Трійник із оцинкованої сталі товщиною 0.7мм, р. 500x200	шт	1	<u>561,20</u> -	- -	561	-	- -	- -	- -
177	& С1881-762-7	Трійник із оцинкованої сталі товщиною 0.7мм, р. 400x200	шт	1	<u>561,20</u> -	- -	561	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
178	& C1771-762-4	Перехід із оцинкованої сталі товщ. 0.7мм, р. 600х350 на р. 500х200	шт	1	<u>561,02</u>	-	561	-	-	-	-
179	& C1771-762-3	Перехід із оцинкованої сталі товщ. 0.7мм, р. 600х350 на р. 400х200	шт	1	<u>459,02</u>	-	459	-	-	-	-
180	& C1771-762-2	Перехід із оцинкованої сталі товщ. 0.7мм, р. 600х350 на р. 300х200	шт	1	<u>561,02</u>	-	561	-	-	-	-
181	& C1771-762-1	Перехід із оцинкованої сталі товщ. 0.7мм, р. 500х200 на р. 400х200	шт	2	<u>561,02</u>	-	1122	-	-	-	-
182	& C1771-762-7	Перехід із оцинкованої сталі товщ. 0.7мм, р. 400х200 на р. 250х200	шт	3	<u>459,02</u>	-	1377	-	-	-	-
183	& C1771-762-8	Перехід із оцинкованої сталі товщ. 0.7мм, р. 400х200 на р. 200х200	шт	1	<u>459,02</u>	-	459	-	-	-	-
184	& C1771-762-9	Перехід із оцинкованої сталі товщ. 0.7мм, р. 300х200 на р. 250х200	шт	1	<u>326,42</u>	-	326	-	-	-	-
185	& C1771-762-11	Перехід із оцинкованої сталі товщ. 0.7мм, р. 800х400 на р. 600х350	шт	1	<u>663,02</u>	-	663	-	-	-	-
186	КБ26-23-13	Ізоляція трубопроводів діаметром 150 мм конструкціями теплоізоляційними на основі виробів із мінеральної вати або скляного штапельного волокна, товщина ізоляційного шару 40 мм	10 м	0,8	<u>1561,47</u> <u>1522,32</u>	<u>39,15</u> <u>10,89</u>	1249	1218	<u>31</u> <u>9</u>	<u>19,8400</u> <u>0,1463</u>	<u>15,87</u> <u>0,12</u>
187	& C112-23-82	Мати мінераловатні прошивні товщиною 40 мм	м3	0,1	<u>190,11</u>	-	19	-	-	-	-
188	КБ26-15-5	Покриття поверхні ізоляції трубопроводів виробами покриття з алюмінієвих сплавів	10 м	0,8	<u>1226,47</u> <u>1163,62</u>	-	981	931	-	<u>15,4000</u>	<u>12,32</u>
189	& C121-223-22	Покриття ізоляції тонколистовою оцинк. сталлю товщ. 0,55 мм	м2	2,5	<u>357,16</u>	-	893	-	-	-	-
190	КБ15-171-4	Олійне фарбування ґрат, рам, труб за два рази	100м2	0,08	<u>11344,05</u> <u>7461,58</u>	-	908	597	-	<u>106,2600</u>	<u>8,5</u>
Разом прямі витрати по розділу 1							360018	38342	<u>3066</u> <u>730</u>		<u>547,33</u> <u>9,67</u>
Разом будівельні роботи, грн.							360018				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							318610				
всього заробітна плата, грн.							39072				
Загальновиробничі витрати, грн.							20898				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							51,16				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							5903				
Всього будівельні роботи, грн.							380916				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					380916				
		Розділ 2. Система ПВ2									
191	КБ20-30-1	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	100кг	0,15	<u>2428,71</u> 606,14	<u>194,64</u> 39,99	364	91	<u>29</u> 6	<u>8,5300</u> 0,5244	<u>1,28</u> 0,08
192	КБ20-42-12	Установлення припливно-витяжних установок	камера	1	<u>23820,57</u> 18724,31	<u>1523,82</u> 382,79	23821	18724	<u>1524</u> 383	<u>263,5000</u> 4,9878	<u>263,5</u> 4,99
193	& С152-522-2	Припливно-витяжна установка ВУТ 2000 ПЭ ЕС з рекуперацією тепла, з вбудованою автоматикою та панелю керування, з вентиляторами N=2x0,42 кВт, п=2920об/хв, 3-400V, з електричним нагрівачем N=12,0 кВт, 3-400V, з рекупуратором перехрестним канальним та фільтрами G4	к-т	1	<u>158158,17</u> -	<u>-</u> -	158158	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
194	КБ20-15-2	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом діаметром до 355 мм	шт	1	<u>291,85</u> 188,58	<u>17,80</u> 4,95	292	189	<u>18</u> 5	<u>2,7200</u> 0,0665	<u>2,72</u> 0,07
195	& С132-592-44	Заслонка повітряна КРВ 315 із сервоприводом BELIMO LF 230	шт	1	<u>1764,96</u> -	<u>-</u> -	1765	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
196	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких	м2	7,9128	<u>685,21</u> 661,81	<u>7,12</u> 1,98	5422	5237	<u>56</u> 16	<u>9,7800</u> 0,0266	<u>77,39</u> 0,21
197	& С181-885-38	Гнучкі вібровставки ВВГ 315 Ф315 мм	шт	4	<u>347,00</u> -	<u>-</u> -	1388	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
198	КБ20-10-8	Установлення решітка повітрязабірної	шт	1	<u>340,01</u> 154,81	<u>168,61</u> 91,79	340	155	<u>169</u> 92	<u>2,2600</u> 1,2328	<u>2,26</u> 1,23
199	& С181-362-182	Решітка повітрязабірна РН 400x400	шт	1	<u>648,92</u> -	<u>-</u> -	649	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
200	КБ20-26-5	Установлення шумоглушників вентиляційних перерізом 400x400 мм	шт	2	<u>269,80</u> 211,67	<u>17,80</u> 4,95	540	423	<u>36</u> 10	<u>3,0900</u> 0,0665	<u>6,18</u> 0,13
201	& С130-246-25	Шумоглушник СР 315/600, L=0,6м	шт	2	<u>3072,41</u> -	<u>-</u> -	6145	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
202	КБ20-28-7	Установлення люків герметичних	шт	2	<u>453,79</u> 168,95	<u>132,48</u> 27,23	908	338	<u>265</u> 54	<u>2,1400</u> 0,3658	<u>4,28</u> 0,73
203	& С171-112-88	Лючок пітометражний А9	шт	2	<u>94,01</u> -	<u>-</u> -	188	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
204	КБ20-23-1	Установлення анемостат діаметром 150 мм	шт	16	<u>332,49</u> 305,19	<u>7,12</u> 1,98	5320	4883	<u>114</u> 32	<u>4,5100</u> 0,0266	<u>72,16</u> 0,43
205	& С181-368-89	Анемостат А 150 ВРФ	шт	16	<u>218,48</u> -	<u>-</u> -	3496	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
206	КБ20-23-1	Установлення анемостат діаметром 200 мм	шт	22	<u>332,49</u> 305,19	<u>7,12</u> 1,98	7315	6714	<u>157</u> 44	<u>4,5100</u> 0,0266	<u>99,22</u> 0,59
207	& С181-362-16	Анемостат А 200 ВРФ	шт	22	<u>306,20</u> -	-	6736	-	-	-	-
208	КБ20-4-4	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, діаметром до 250 мм	100м2	0,785	<u>31380,44</u> 17716,01	<u>549,76</u> 155,40	24634	13907	<u>432</u> 122	<u>261,8000</u> 2,0876	<u>205,51</u> 1,64
209	& С181-662-55	Повітропровід із оцинкованої сталі товщиною 0.7 мм, Ф 150	мп	20	<u>579,05</u> -	-	11581	-	-	-	-
210	& С181-662-25	Повітропровід із оцинкованої сталі товщиною 0.7 мм, Ф 200	мп	35	<u>714,20</u> -	-	24997	-	-	-	-
211	& С1630-1531-555	Повітропровід із оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, діам. 250 мм	мп	10	<u>884,94</u> -	-	8849	-	-	-	-
212	& С181-662-26	Коліно 90 із оцинкованої сталі товщиною 0.7мм, Ф 200	шт	2	<u>571,40</u> -	-	1143	-	-	-	-
213	& С1536-348-26	Трійник із оцинкованої сталі товщиною 0.7мм, Ф150	шт	16	<u>571,25</u> -	-	9140	-	-	-	-
214	& С181-752-23	Трійник редукційний із оцинкованої сталі товщиною 0.7мм, Ф250хФ315хФ200	шт	2	<u>520,40</u> -	-	1041	-	-	-	-
215	& С181-752-24	Трійник редукційний із оцинкованої сталі товщиною 0.7мм, Ф200хФ150хФ200	шт	2	<u>520,40</u> -	-	1041	-	-	-	-
216	& С181-752-29	Трійник редукційний із оцинкованої сталі товщиною 0.7мм, Ф250хФ200хФ250	шт	7	<u>520,40</u> -	-	3643	-	-	-	-
217	& С181-662-22	Трійник із оцинкованої сталі товщиною 0.7мм, Ф200	шт	15	<u>551,00</u> -	-	8265	-	-	-	-
218	& С186-967-65	Перехід із оцинкованої сталі товщ. 0.7мм, Ф250 на Ф200	шт	2	<u>506,25</u> -	-	1013	-	-	-	-
219	& С155-385-14	Заглушка Ф150	шт	4	<u>81,65</u> -	-	327	-	-	-	-
220	& С155-385-13	Заглушка Ф200	шт	4	<u>160,19</u> -	-	641	-	-	-	-
221	КБ20-4-5	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 355 мм	100м2	0,9891	<u>25438,27</u> 16220,50	<u>482,13</u> 136,59	25161	16044	<u>477</u> 135	<u>239,7000</u> 1,8349	<u>237,09</u> 1,81
222	& С181-662-24	Повітропровід із оцинкованої сталі товщиною 0.7 мм, Ф315	мп	50	<u>1106,90</u> -	-	55345	-	-	-	-
223	& С181-662-27	Коліно 90 із оцинкованої сталі товщиною 0.7мм, Ф315	шт	7	<u>775,40</u> -	-	5428	-	-	-	-
224	& С181-662-23	Трійник редукційний із оцинкованої сталі товщиною 0.7мм, Ф315хФ200хФ315	шт	2	<u>520,40</u> -	-	1041	-	-	-	-
225	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	1	<u>565,19</u> 479,60	<u>10,68</u> 2,97	565	480	<u>11</u> 3	<u>6,8300</u> 0,0399	<u>6,83</u> 0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
226	& C12-2214-16	Клапан вогнезатримуючий круглий КП-1-315-120-230-0-0	шт	1	<u>20022,62</u>	-	20023	-	-	-	-
227	КБ26-23-13	Ізоляція трубопроводів діаметром 250 мм конструкціями теплоізоляційними на основі виробів із мінеральної вати або скляного штапельного волокна, товщина ізоляційного шару 40 мм	10 м	1	<u>1561,47</u> 1522,32	<u>39,15</u> 10,89	1561	1522	<u>39</u> 11	<u>19,8400</u> 0,1463	<u>19,84</u> 0,15
228	& C112-23-82	Мати мінераловатні прошивні товщиною 40 мм	м3	0,5	<u>190,11</u>	-	95	-	-	-	-
229	КБ26-15-5	Покриття поверхні ізоляції трубопроводів виробами покриття з алюмінієвих сплавів	10 м	1	<u>1226,47</u> 1163,62	-	1226	1164	-	<u>15,4000</u>	<u>15,4</u>
230	& C121-223-22	Покриття ізоляції тонколистовою оцинк. сталлю товщ. 0,55 мм	м2	7,5	<u>357,16</u>	-	2679	-	-	-	-
231	КБ15-171-4	Олійне фарбування ґрат, рам, труб за два рази	100м2	0,08	<u>11344,05</u> 7461,58	-	908	597	-	<u>106,2600</u>	<u>8,5</u>
Разом прямі витрати по розділу 2							433194	70468	<u>3327</u> 913		<u>1022,16</u> 12,1
Разом будівельні роботи, грн.							433194				
в тому числі:							359399				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							71381				
всього заробітна плата, грн.							39698				
Загальновиробничі витрати, грн.							101,21				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							11674				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							472892				

Всього по розділу 2							472892				
Розділ 3. Система ПВ2											
232	КБ20-30-1	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	100кг	0,15	<u>2428,71</u> 606,14	<u>194,64</u> 39,99	364	91	<u>29</u> 6	<u>8,5300</u> 0,5244	<u>1,28</u> 0,08
233	КБ20-42-12	Установлення припливно-витяжних установок	камера	1	<u>23820,57</u> 18724,31	<u>1523,82</u> 382,79	23821	18724	<u>1524</u> 383	<u>263,5000</u> 4,9878	<u>263,5</u> 4,99
234	& C152-522-1	Припливно-витяжна установка ВУТ 1000 ПЭ ЕС з рекуперацією тепла, з вбудованою автоматикою та панелю керування, з вентиляторами N=0,4 кВт, п=2780об/хв, 1-230V, з електричним нагрівачем N=3,3 кВт, 1-230V, з рекупуратором каналним	к-т	1	<u>107554,95</u>	-	107555	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
235	КБ20-15-1	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом діаметром до 250 мм	шт	1	<u>235,05</u> 167,09	<u>10,68</u> 2,97	235	167	<u>11</u> 3	<u>2,4100</u> 0,0399	<u>2,41</u> 0,04
236	& С132-592-23	Заслонка повітряна КРВ 250 із сервоприводом BELIMO LF 230	шт	1	<u>1563,00</u> -	-	1563	-	-	-	-
237	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких	м2	4,71	<u>685,21</u> 661,81	<u>7,12</u> 1,98	3227	3117	<u>34</u> 9	<u>9,7800</u> 0,0266	<u>46,06</u> 0,13
238	& С181-886-38	Гнучкі вібровставки ВВГ 250 Ф250 мм	шт	4	<u>279,68</u> -	-	1119	-	-	-	-
239	КБ20-10-8	Установлення решітка повітрозабірної	шт	2	<u>340,01</u> 154,81	<u>168,61</u> 91,79	680	310	<u>337</u> 184	<u>2,2600</u> 1,2328	<u>4,52</u> 2,47
240	& С151-552-25	Решітка повітрозабірна МВ 300с	шт	2	<u>358,19</u> -	-	716	-	-	-	-
241	КБ20-26-2	Установлення шумоглушників вентиляційних перерізом 250х250 мм	шт	2	<u>213,74</u> 179,47	<u>17,80</u> 4,95	427	359	<u>36</u> 10	<u>2,6200</u> 0,0665	<u>5,24</u> 0,13
242	& С130-234-4	Шумоглушник СР 250/600, L=0,6м	шт	2	<u>2351,98</u> -	-	4704	-	-	-	-
243	КБ20-28-7	Установлення люків герметичних	шт	2	<u>453,79</u> 168,95	<u>132,48</u> 27,23	908	338	<u>265</u> 54	<u>2,1400</u> 0,3658	<u>4,28</u> 0,73
244	& С171-112-88	Лючок пітометражний А9	шт	2	<u>94,01</u> -	-	188	-	-	-	-
245	КБ20-23-1	Установлення анемостат діаметром 200 мм	шт	14	<u>332,49</u> 305,19	<u>7,12</u> 1,98	4655	4273	<u>100</u> 28	<u>4,5100</u> 0,0266	<u>63,14</u> 0,37
246	& С181-362-16	Анемостат А 200 ВРФ	шт	14	<u>306,20</u> -	-	4287	-	-	-	-
247	КБ20-4-4	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, діаметром до 250 мм	100м2	0,38936	<u>31380,44</u> 17716,01	<u>549,76</u> 155,40	12218	6898	<u>214</u> 61	<u>261,8000</u> 2,0876	<u>101,93</u> 0,81
248	& С1630-1531-555	Повітропровід із оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, діам. 250 мм	мп	20	<u>884,94</u> -	-	17699	-	-	-	-
249	& С181-662-25	Повітропровід із оцинкованої сталі товщиною 0.7 мм, Ф 200	мп	6	<u>714,20</u> -	-	4285	-	-	-	-
250	& С122-3938-77	Коліно 90 із оцинкованої сталі товщиною 0.7мм, Ф250	шт	6	<u>615,11</u> -	-	3691	-	-	-	-
251	& С181-662-22	Трійник із оцинкованої сталі товщиною 0.7мм,Ф200	шт	6	<u>551,00</u> -	-	3306	-	-	-	-
252	& С181-752-29	Трійник редукційний із оцинкованої сталі товщиною 0.7мм,Ф250хФ200хФ250	шт	8	<u>520,40</u> -	-	4163	-	-	-	-
253	& С186-967-65	Перехід із оцинкованої сталі товщ. 0.7мм, Ф250 на Ф200	шт	2	<u>506,25</u> -	-	1013	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
254	& C155-385-13	Заглушка Ф200	шт	2	<u>160,19</u>	-	320	-	-	-	-
255	КБ26-23-13	Ізоляція трубопроводів діаметром 150 мм конструкціями теплоізоляційними на основі виробів із мінеральної вати або скляного штапельного волокна, товщина ізоляційного шару 40 мм	10 м	0,6	<u>1561,47</u> 1522,32	<u>39,15</u> 10,89	937	913	<u>24</u> 7	<u>19,8400</u> 0,1463	<u>11,9</u> 0,09
256	& C112-23-82	Мати мінераловатні прошивні товщиною 40 мм	м3	0,1	<u>190,11</u>	-	19	-	-	-	-
257	КБ26-15-5	Покриття поверхні ізоляції трубопроводів виробами покриття з алюмінієвих сплавів	10 м	0,6	<u>1226,47</u> 1163,62	-	736	698	-	<u>15,4000</u>	<u>9,24</u>
258	& C121-223-22	Покриття ізоляції тонколистовою оцинк. сталлю товщ. 0,55 мм	м2	2	<u>357,16</u>	-	714	-	-	-	-
259	КБ15-171-4	Олійне фарбування ґрат, рам, труб за два рази	100м2	0,08	<u>11344,05</u> 7461,58	-	908	597	-	<u>106,2600</u>	<u>8,5</u>
Разом прямі витрати по розділу 3							204458	36485	<u>2574</u> 745		<u>522</u> 9,84
Разом будівельні роботи, грн.							204458				
в тому числі:							165399				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							37230				
всього заробітна плата, грн.							19903				
Загальновиробничі витрати, грн.							48,64				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							5613				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							224361				

Всього по розділу 3							224361				
Розділ 4. Система ПВЗ											
260	КБ20-30-1	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	100кг	0,15	<u>2428,71</u> 606,14	<u>194,64</u> 39,99	364	91	<u>29</u> 6	<u>8,5300</u> 0,5244	<u>1,28</u> 0,08
261	КБ20-42-12	Установлення припливно-витяжних установок	камера	1	<u>23820,57</u> 18724,31	<u>1523,82</u> 382,79	23821	18724	<u>1524</u> 383	<u>263,5000</u> 4,9878	<u>263,5</u> 4,99
262	& C152-522-1	Припливно-витяжна установка ВУТ 1000 ПЭ ЕС з рекуперацією тепла, з вбудованою автоматикою та панелю керування, з вентиляторами N=0,4 кВт, п=2780об/хв, 1-230V, з електричним нагрівачем N=3,3 кВт, 1-230V, з рекупуратором каналним	к-т	1	<u>107554,95</u>	-	107555	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
263	КБ20-15-1	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом діаметром до 250 мм	шт	1	<u>235,05</u> 167,09	<u>10,68</u> 2,97	235	167	<u>11</u> 3	<u>2,4100</u> 0,0399	<u>2,41</u> 0,04
264	& С132-592-23	Заслонка повітряна КРВ 250 із сервоприводом BELIMO LF 230	шт	1	<u>1563,00</u> -	-	1563	-	-	-	-
265	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких	м2	4,71	<u>685,21</u> 661,81	<u>7,12</u> 1,98	3227	3117	<u>34</u> 9	<u>9,7800</u> 0,0266	<u>46,06</u> 0,13
266	& С181-886-38	Гнучкі вібровставки ВВГ 250 Ф250 мм	шт	4	<u>279,68</u> -	-	1119	-	-	-	-
267	КБ20-10-8	Установлення решітка повітрязабірної	шт	1	<u>340,01</u> 154,81	<u>168,61</u> 91,79	340	155	<u>169</u> 92	<u>2,2600</u> 1,2328	<u>2,26</u> 1,23
268	& С151-552-25	Решітка повітрязабірна МВ 300с	шт	1	<u>358,19</u> -	-	358	-	-	-	-
269	КБ20-26-2	Установлення шумоглушників вентиляційних перерізом 250х250 мм	шт	2	<u>213,74</u> 179,47	<u>17,80</u> 4,95	427	359	<u>36</u> 10	<u>2,6200</u> 0,0665	<u>5,24</u> 0,13
270	& С130-234-4	Шумоглушник СР 250/600, L=0,6м	шт	2	<u>2351,98</u> -	-	4704	-	-	-	-
271	КБ20-28-7	Установлення люків герметичних	шт	2	<u>453,79</u> 168,95	<u>132,48</u> 27,23	908	338	<u>265</u> 54	<u>2,1400</u> 0,3658	<u>4,28</u> 0,73
272	& С171-112-88	Лючок пітометражний А9	шт	2	<u>94,01</u> -	-	188	-	-	-	-
273	КБ20-23-1	Установлення анемостат діаметром 150 мм	шт	4	<u>332,49</u> 305,19	<u>7,12</u> 1,98	1330	1221	<u>28</u> 8	<u>4,5100</u> 0,0266	<u>18,04</u> 0,11
274	& С181-368-89	Анемостат А 150 ВРФ	шт	4	<u>218,48</u> -	-	874	-	-	-	-
275	КБ20-23-1	Установлення анемостат діаметром 200 мм	шт	14	<u>332,49</u> 305,19	<u>7,12</u> 1,98	4655	4273	<u>100</u> 28	<u>4,5100</u> 0,0266	<u>63,14</u> 0,37
276	& С181-362-16	Анемостат А 200 ВРФ	шт	14	<u>306,20</u> -	-	4287	-	-	-	-
277	КБ20-4-4	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, діаметром до 250 мм	100м2	0,97968	<u>31380,44</u> 17716,01	<u>549,76</u> 155,40	30743	17356	<u>539</u> 152	<u>261,8000</u> 2,0876	<u>256,48</u> 2,05
278	& С181-662-55	Повітропровід із оцинкованої сталі товщиною 0.7 мм, Ф 150	мп	10	<u>579,05</u> -	-	5791	-	-	-	-
279	& С181-662-25	Повітропровід із оцинкованої сталі товщиною 0.7 мм, Ф 200	мп	8	<u>714,20</u> -	-	5714	-	-	-	-
280	& С1630-1531-555	Повітропровід із оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, діам. 250 мм	мп	50	<u>884,94</u> -	-	44247	-	-	-	-
281	& С181-662-26	Коліно 90 із оцинкованої сталі товщиною 0.7мм, Ф 200	шт	6	<u>571,40</u> -	-	3428	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
282	& C1536-348-26	Трійник із оцинкованої сталі товщиною 0.7мм, Ф150	шт	4	<u>571,25</u>	-	2285	-	-	-	-
283	& C181-752-29	Трійник редукційний із оцинкованої сталі товщиною 0.7мм, Ф250хФ200хФ250	шт	8	<u>520,40</u>	-	4163	-	-	-	-
284	& C166-378-21	Трійник редукційний із оцинкованої сталі товщиною 0.7мм, Ф250хФ150хФ250	шт	2	<u>734,45</u>	-	1469	-	-	-	-
285	& C181-662-22	Трійник із оцинкованої сталі товщиною 0.7мм, Ф200	шт	6	<u>551,00</u>	-	3306	-	-	-	-
286	& C186-967-65	Перехід із оцинкованої сталі товщ. 0.7мм, Ф250 на Ф200	шт	2	<u>506,25</u>	-	1013	-	-	-	-
287	& C155-385-14	Заглушка Ф150	шт	2	<u>81,65</u>	-	163	-	-	-	-
288	& C155-385-13	Заглушка Ф200	шт	2	<u>160,19</u>	-	320	-	-	-	-
289	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	1	<u>565,19</u>	<u>10,68</u>	565	480	<u>11</u>	<u>6,8300</u>	<u>6,83</u>
290	& C12-2214-16	Клапан вогнезатримуючий круглий КП-1-315-120-230-0-0	шт	1	<u>479,60</u>	<u>2,97</u>	20023	-	<u>3</u>	<u>0,0399</u>	<u>0,04</u>
291	КБ26-23-13	Ізоляція трубопроводів діаметром 250 мм конструкціями теплоізоляційними на основі виробів із мінеральної вати або скляного штапельного волокна, товщина ізоляційного шару 40 мм	10 м	5	<u>1561,47</u>	<u>39,15</u>	7807	7612	<u>195</u>	<u>19,8400</u>	<u>99,2</u>
					<u>1522,32</u>	<u>10,89</u>			<u>54</u>	<u>0,1463</u>	<u>0,73</u>
292	& C112-23-82	Мати мінераловатні прошивні товщиною 40 мм	м3	1,5	<u>190,11</u>	-	285	-	-	-	-
293	КБ26-15-5	Покриття поверхні ізоляції трубопроводів виробами покриття з алюмінієвих сплавів	10 м	5	<u>1226,47</u>	-	6132	5818	-	<u>15,4000</u>	<u>77</u>
294	& C121-223-22	Покриття ізоляції тонколистовою оцинк. сталлю товщ. 0,55 мм	м2	12,5	<u>357,16</u>	-	4465	-	-	-	-
295	КБ15-171-4	Олійне фарбування ґрат, рам, труб за два рази	100м2	0,1	<u>11344,05</u>	-	1134	746	-	<u>106,2600</u>	<u>10,63</u>
					<u>7461,58</u>	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					299008	60457	<u>2941</u>		<u>856,35</u>
									<u>802</u>		<u>10,63</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					299008				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					235610				
		всього заробітна плата, грн.					61259				
		Загальновиробничі витрати, грн.					32902				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					81,85				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9442				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					331910				

		Всього по розділу 4					331910				
		Розділ 5. Система ПВ4									
296	КБ20-30-1	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	100кг	0,15	<u>2428,71</u> 606,14	<u>194,64</u> 39,99	364	91	<u>29</u> 6	<u>8,5300</u> 0,5244	<u>1,28</u> 0,08
297	КБ20-42-12	Установлення припливно-витяжних установок	камера	1	<u>23820,57</u> 18724,31	<u>1523,82</u> 382,79	23821	18724	<u>1524</u> 383	<u>263,5000</u> 4,9878	<u>263,5</u> 4,99
298	& С152-522-1	Припливно-витяжна установка ВУТ 1000 ПЭ ЕС з рекуперацією тепла, з вбудованою автоматикою та панелю керування, з вентиляторами N=0,4 кВт, п=2780об/хв, 1-230V, з електричним нагрівачем N=3,3 кВт, 1-230V, з рекупуратором каналним	к-т	1	<u>107554,95</u> -	<u>-</u> -	107555	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
299	КБ20-15-1	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом діаметром до 250 мм	шт	1	<u>235,05</u> 167,09	<u>10,68</u> 2,97	235	167	<u>11</u> 3	<u>2,4100</u> 0,0399	<u>2,41</u> 0,04
300	& С132-592-23	Заслонка повітряна КРВ 250 із сервоприводом BELIMO LF 230	шт	1	<u>1563,00</u> -	<u>-</u> -	1563	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
301	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких	м2	4,71	<u>685,21</u> 661,81	<u>7,12</u> 1,98	3227	3117	<u>34</u> 9	<u>9,7800</u> 0,0266	<u>46,06</u> 0,13
302	& С181-886-38	Гнучкі вібровставки ВВГ 250 Ф250 мм	шт	4	<u>279,68</u> -	<u>-</u> -	1119	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
303	КБ20-10-8	Установлення решітка повітрязабірної	шт	1	<u>340,01</u> 154,81	<u>168,61</u> 91,79	340	155	<u>169</u> 92	<u>2,2600</u> 1,2328	<u>2,26</u> 1,23
304	& С151-552-25	Решітка повітрязабірна МВ 300с	шт	1	<u>358,19</u> -	<u>-</u> -	358	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
305	КБ20-26-2	Установлення шумоглушників вентиляційних перерізом 250х250 мм	шт	2	<u>213,74</u> 179,47	<u>17,80</u> 4,95	427	359	<u>36</u> 10	<u>2,6200</u> 0,0665	<u>5,24</u> 0,13
306	& С130-234-4	Шумоглушник СР 250/600, L=0,6м	шт	2	<u>2351,98</u> -	<u>-</u> -	4704	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
307	КБ20-28-7	Установлення люків герметичних	шт	2	<u>453,79</u> 168,95	<u>132,48</u> 27,23	908	338	<u>265</u> 54	<u>2,1400</u> 0,3658	<u>4,28</u> 0,73
308	& С171-112-88	Лючок пітометражний А9	шт	2	<u>94,01</u> -	<u>-</u> -	188	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
309	КБ20-23-1	Установлення анемостат діаметром 200 мм	шт	26	<u>332,49</u> 305,19	<u>7,12</u> 1,98	8645	7935	<u>185</u> 51	<u>4,5100</u> 0,0266	<u>117,26</u> 0,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
310	& C181-362-16	Анемостат А 200 ВРФ	шт	26	<u>306,20</u>	-	7961	-	-	-	-
311	КБ20-4-4	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, діаметром до 250 мм	100м2	1,01422	<u>31380,44</u> 17716,01	<u>549,76</u> 155,40	31827	17968	<u>558</u> 158	<u>261,8000</u> 2,0876	<u>265,52</u> 2,12
312	& C181-662-25	Повітропровід із оцинкованої сталі товщиною 0.7 мм, Ф 200	мп	12	<u>714,20</u>	-	8570	-	-	-	-
313	& C1630-1531-555	Повітропровід із оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, діам. 250 мм	мп	55	<u>884,94</u>	-	48672	-	-	-	-
314	& C151-112-22	Коліно 90° із оцинкованої сталі товщиною 0.7мм,Ф250	шт	9	<u>519,35</u>	-	4674	-	-	-	-
315	& C181-752-29	Трійник редукційний із оцинкованої сталі товщиною 0.7мм,Ф250хФ200хФ250	шт	17	<u>520,40</u>	-	8847	-	-	-	-
316	& C181-662-22	Трійник із оцинкованої сталі товщиною 0.7мм,Ф200	шт	9	<u>551,00</u>	-	4959	-	-	-	-
317	& C186-967-65	Перехід із оцинкованої сталі товщ. 0.7мм, Ф250 на Ф200	шт	2	<u>506,25</u>	-	1013	-	-	-	-
318	& C155-385-13	Заглушка Ф200	шт	2	<u>160,19</u>	-	320	-	-	-	-
319	КБ26-23-13	Ізоляція трубопроводів діаметром 250 мм конструкціями теплоізоляційними на основі виробів із мінеральної вати або скляного штапельного волокна, товщина ізоляційного шару 40 мм	10 м	1,2	<u>1561,47</u> 1522,32	<u>39,15</u> 10,89	1874	1827	<u>47</u> 13	<u>19,8400</u> 0,1463	<u>23,81</u> 0,18
320	& C112-23-82	Мати мінераловатні прошивні товщиною 40 мм	м3	0,8	<u>190,11</u>	-	152	-	-	-	-
321	КБ26-15-5	Покриття поверхні ізоляції трубопроводів виробами покриття з алюмінієвих сплавів	10 м	1,2	<u>1226,47</u> 1163,62	-	1472	1396	-	<u>15,4000</u>	<u>18,48</u>
322	& C121-223-22	Покриття ізоляції тонколистовою оцинк. сталлю товщ. 0,55 мм	м2	9	<u>357,16</u>	-	3214	-	-	-	-
323	КБ15-171-4	Олійне фарбування ґрат, рам, труб за два рази	100м2	0,1	<u>11344,05</u> 7461,58	-	1134	746	-	<u>106,2600</u>	<u>10,63</u>
Разом прямі витрати по розділу 5							278143	52823	<u>2858</u> 779		<u>760,73</u> 10,32
Разом будівельні роботи, грн.							278143				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							222462				
всього заробітна плата, грн.							53602				
Загальновиробничі витрати, грн.							29309				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							73,52				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							8482				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					307452				

		Всього по розділу 5					307452				
		Розділ 6. Система ПВ5									
324	КБ20-30-1	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	100кг	0,25	<u>2428,71</u> 606,14	<u>194,64</u> 39,99	607	152	<u>49</u> 10	<u>8,5300</u> 0,5244	<u>2,13</u> 0,13
325	КБ20-42-12	Установлення припливно-витяжних установок	камера	1	<u>23820,57</u> 18724,31	<u>1523,82</u> 382,79	23821	18724	<u>1524</u> 383	<u>263,5000</u> 4,9878	<u>263,5</u> 4,99
326	& С152-522-2	Припливно-витяжна установка ВУТ 2000 ПЭ ЕС з рекуперацією тепла, з вбудованою автоматикою та панелю керування, з вентиляторами N=2x0,42 кВт, п=2920об/хв, 3-400V, з електричним нагрівачем N=12,0 кВт, 3-400V, з рекупуратором перехрестним канальним та фільтрами G4	к-т	1	<u>158158,17</u> -	<u>-</u> -	158158	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
327	КБ20-15-2	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом діаметром до 355 мм	шт	1	<u>291,85</u> 188,58	<u>17,80</u> 4,95	292	189	<u>18</u> 5	<u>2,7200</u> 0,0665	<u>2,72</u> 0,07
328	& С132-592-44	Заслонка повітряна КРВ 315 із сервоприводом BELIMO LF 230	шт	1	<u>1764,96</u> -	<u>-</u> -	1765	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
329	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких	м2	7,9128	<u>685,21</u> 661,81	<u>7,12</u> 1,98	5422	5237	<u>56</u> 16	<u>9,7800</u> 0,0266	<u>77,39</u> 0,21
330	& С181-885-38	Гнучкі вібровставки ВВГ 315 Ф315 мм	шт	4	<u>347,00</u> -	<u>-</u> -	1388	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
331	КБ20-10-8	Установлення решітка повітрязабірної	шт	1	<u>340,01</u> 154,81	<u>168,61</u> 91,79	340	155	<u>169</u> 92	<u>2,2600</u> 1,2328	<u>2,26</u> 1,23
332	& С181-362-182	Решітка повітрязабірна РН 400х400	шт	1	<u>648,92</u> -	<u>-</u> -	649	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
333	КБ20-26-5	Установлення шумоглушників вентиляційних перерізом 400х400 мм	шт	2	<u>269,80</u> 211,67	<u>17,80</u> 4,95	540	423	<u>36</u> 10	<u>3,0900</u> 0,0665	<u>6,18</u> 0,13
334	& С155-112-22	Шумоглушник СР 500ж300, L=0,95м	шт	2	<u>8670,17</u> -	<u>-</u> -	17340	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
335	КБ20-28-7	Установлення люків герметичних	шт	2	<u>453,79</u> 168,95	<u>132,48</u> 27,23	908	338	<u>265</u> 54	<u>2,1400</u> 0,3658	<u>4,28</u> 0,73
336	& С171-112-88	Лючок пітометражний А9	шт	2	<u>94,01</u> -	<u>-</u> -	188	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
337	КБ20-23-1	Установлення анемостат діаметром 200 мм	шт	40	<u>332,49</u> 305,19	<u>7,12</u> 1,98	13300	12208	<u>285</u> 79	<u>4,5100</u> 0,0266	<u>180,4</u> 1,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
338	& C181-362-16	Анемостат А 200 ВРФ	шт	40	<u>306,20</u>	-	12248	-	-	-	-
339	КБ20-4-9	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм	100м2	0,27	<u>92859,24</u> 16220,50	<u>482,13</u> 136,59	25072	4380	<u>130</u> 37	<u>239,7000</u> 1,8349	<u>64,72</u> 0,5
340	КБ20-4-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1000 до 1600 мм	100м2	0,352	<u>89516,76</u> 14034,76	<u>439,41</u> 124,71	31510	4940	<u>155</u> 44	<u>207,4000</u> 1,6753	<u>73</u> 0,59
341	& C181-112-66	Трійник із оцинкованої сталі товщиною 0.7мм, р.500х300	шт	2	<u>561,17</u>	-	1122	-	-	-	-
342	& C181-112-67	Трійник із оцинкованої сталі товщиною 0.7мм, р.400х300	шт	2	<u>561,17</u>	-	1122	-	-	-	-
343	& C181-112-69	Трійник із оцинкованої сталі товщиною 0.7мм, р.300х150	шт	2	<u>561,17</u>	-	1122	-	-	-	-
344	& C181-162-163	Коліно 90° із оцинкованої сталі товщиною 0.7мм, р. 300х150	шт	5	<u>428,57</u>	-	2143	-	-	-	-
345	& C1221-112-8	Перехід із оцинкованої сталі товщ. 0.7мм, р. 500х300 на р. 400х300	шт	2	<u>561,17</u>	-	1122	-	-	-	-
346	& C1221-112-7	Перехід із оцинкованої сталі товщ. 0.7мм, р. 500х300 на р. 300х150	шт	2	<u>459,17</u>	-	918	-	-	-	-
347	КБ20-4-4	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, діаметром до 250 мм	100м2	0,8949	<u>31380,44</u> 17716,01	<u>549,76</u> 155,40	28082	15854	<u>492</u> 139	<u>261,8000</u> 2,0876	<u>234,28</u> 1,87
348	& C181-662-25	Повітропровід із оцинкованої сталі товщиною 0.7 мм, Ф 200	мп	40	<u>714,20</u>	-	28568	-	-	-	-
349	& C1630-1531-555	Повітропровід із оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, діам. 250 мм	мп	25	<u>884,94</u>	-	22124	-	-	-	-
350	& C181-752-29	Трійник редукційний із оцинкованої сталі товщиною 0.7мм, Ф250хФ200хФ250	шт	12	<u>520,40</u>	-	6245	-	-	-	-
351	& C181-662-22	Трійник із оцинкованої сталі товщиною 0.7мм, Ф200	шт	28	<u>551,00</u>	-	15428	-	-	-	-
352	& C186-967-65	Перехід із оцинкованої сталі товщ. 0.7мм, Ф250 на Ф200	шт	2	<u>506,25</u>	-	1013	-	-	-	-
353	& C181-162-16	Перехід із оцинкованої сталі товщ. 0.7мм, Ф200 на р.300х150	шт	4	<u>561,17</u>	-	2245	-	-	-	-
354	& C155-385-13	Заглушка Ф200	шт	8	<u>160,19</u>	-	1282	-	-	-	-
355	КБ20-4-5	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, діаметром до 355 мм	100м2	0,9891	<u>25438,27</u> 16220,50	<u>482,13</u> 136,59	25161	16044	<u>477</u> 135	<u>239,7000</u> 1,8349	<u>237,09</u> 1,81
356	& C181-662-24	Повітропровід із оцинкованої сталі товщиною 0.7 мм, Ф315	мп	50	<u>1106,90</u>	-	55345	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
357	& C181-662-27	Коліно 90 із оцинкованої сталі товщиною 0.7мм, Ф315	шт	3	<u>775,40</u>	-	2326	-	-	-	-
358	& C177-112-9	Перехід із оцинкованої сталі товщ. 0.7мм, Ф315 на р.500х300	шт	2	<u>716,21</u>	-	1432	-	-	-	-
359	КБ20-4-7	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, діаметром від 500 до 560 мм	100м2	0,324	<u>22083,77</u> 14034,76	<u>390,17</u> 107,33	7155	4547	<u>126</u> 35	<u>207,4000</u> 1,4418	<u>67,2</u> 0,47
360	& C181-672-27	Повітропровід із оцинкованої сталі товщиною 0.7 мм, Ф500	мп	10	<u>1254,80</u>	-	12548	-	-	-	-
361	& C181-162-161	Коліно 90° із оцинкованої сталі товщиною 0.7мм, Ф500	шт	1	<u>530,57</u>	-	531	-	-	-	-
362	& C181-162-162	Коліно 90° із оцинкованої сталі товщиною 0.7мм, р. 500х300	шт	2	<u>520,37</u>	-	1041	-	-	-	-
363	& C181-162-164	Трійник редукційний із оцинкованої сталі товщиною 0.7мм, Ф500хФ250хФ500	шт	1	<u>765,17</u>	-	765	-	-	-	-
364	& C181-162-166	Трійник редукційний із оцинкованої сталі товщиною 0.7мм, Ф500хФ315хФ500	шт	1	<u>765,17</u>	-	765	-	-	-	-
365	КБ26-23-13	Ізоляція трубопроводів діаметром 150 мм конструкціями теплоізоляційними на основі виробів із мінеральної вати або скляного штапельного волокна, товщина ізоляційного шару 40 мм	10 м	5	<u>1561,47</u> 1522,32	<u>39,15</u> 10,89	7807	7612	<u>195</u> 54	<u>19,8400</u> 0,1463	<u>99,2</u> 0,73
366	& C112-23-82	Мати мінераловатні прошивні товщиною 40 мм	м3	2,5	<u>190,11</u>	-	475	-	-	-	-
367	КБ26-15-5	Покриття поверхні ізоляції трубопроводів виробами покриття з алюмінієвих сплавів	10 м	5	<u>1226,47</u> 1163,62	-	6132	5818	-	<u>15,4000</u>	<u>77</u>
368	& C121-223-22	Покриття ізоляції тонколистовою оцинк. сталлю товщ. 0,55 мм	м2	15,5	<u>357,16</u>	-	5536	-	-	-	-
369	КБ15-171-4	Олійне фарбування ґрат, рам, труб за два рази	100м2	0,1	<u>11344,05</u> 7461,58	-	1134	746	-	<u>106,2600</u>	<u>10,63</u>
Разом прямі витрати по розділу 6							534237	97367	<u>3977</u> 1093		<u>1401,98</u> 14,52
Разом будівельні роботи, грн.							534237				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							432893				
всього заробітна плата, грн.							98460				
Загальновиробничі витрати, грн.							54572				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							139,54				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							16098				
Всього будівельні роботи, грн.							588809				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 6					588809				
		Розділ 7. Система ПВ6									
370	КБ20-30-1	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	100кг	0,18	<u>2428,71</u> 606,14	<u>194,64</u> 39,99	437	109	<u>35</u> 7	<u>8,5300</u> 0,5244	<u>1,54</u> 0,09
371	КБ20-42-12	Установлення припливно-витяжних установок	камера	1	<u>23820,57</u> 18724,31	<u>1523,82</u> 382,79	23821	18724	<u>1524</u> 383	<u>263,5000</u> 4,9878	<u>263,5</u> 4,99
372	& C152-522-1	Припливно-витяжна установка ВУТ 1000 ПЭ ЕС з рекуперацією тепла, з вбудованою автоматикою та панелю керування, з вентиляторами N=0,4 кВт, п=2780об/хв, 1-230V, з електричним нагрівачем N=3,3 кВт, 1-230V, з рекупратором каналним	к-т	1	<u>107554,95</u> -	<u>-</u> -	107555	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
373	КБ20-15-1	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом діаметром до 250 мм	шт	1	<u>235,05</u> 167,09	<u>10,68</u> 2,97	235	167	<u>11</u> 3	<u>2,4100</u> 0,0399	<u>2,41</u> 0,04
374	& C132-592-23	Заслонка повітряна КРВ 250 із сервоприводом BELIMO LF 230	шт	1	<u>1563,00</u> -	<u>-</u> -	1563	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
375	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких	м2	4,71	<u>685,21</u> 661,81	<u>7,12</u> 1,98	3227	3117	<u>34</u> 9	<u>9,7800</u> 0,0266	<u>46,06</u> 0,13
376	& C181-886-38	Гнучкі вібровставки ВВГ 250 Ф250 мм	шт	4	<u>279,68</u> -	<u>-</u> -	1119	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
377	КБ20-10-8	Установлення решітка повітрязабірної	шт	1	<u>340,01</u> 154,81	<u>168,61</u> 91,79	340	155	<u>169</u> 92	<u>2,2600</u> 1,2328	<u>2,26</u> 1,23
378	& C151-552-25	Решітка повітрязабірна МВ 300с	шт	1	<u>358,19</u> -	<u>-</u> -	358	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
379	КБ20-26-2	Установлення шумоглушників вентиляційних перерізом 250х250 мм	шт	2	<u>213,74</u> 179,47	<u>17,80</u> 4,95	427	359	<u>36</u> 10	<u>2,6200</u> 0,0665	<u>5,24</u> 0,13
380	& C130-234-4	Шумоглушник СР 250/600, L=0,6м	шт	2	<u>2351,98</u> -	<u>-</u> -	4704	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
381	КБ20-28-7	Установлення люків герметичних	шт	2	<u>453,79</u> 168,95	<u>132,48</u> 27,23	908	338	<u>265</u> 54	<u>2,1400</u> 0,3658	<u>4,28</u> 0,73
382	& C171-112-88	Лючок пітометражний А9	шт	2	<u>94,01</u> -	<u>-</u> -	188	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
383	КБ20-23-1	Установлення анемостат діаметром 150 мм	шт	16	<u>332,49</u> 305,19	<u>7,12</u> 1,98	5320	4883	<u>114</u> 32	<u>4,5100</u> 0,0266	<u>72,16</u> 0,43
384	& C181-368-89	Анемостат А 150 ВРФ	шт	16	<u>218,48</u> -	<u>-</u> -	3496	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
385	КБ20-4-4	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, діаметром до 250 мм	100м2	0,8007	<u>31380,44</u> 17716,01	<u>549,76</u> 155,40	25126	14185	<u>440</u> 124	<u>261,8000</u> 2,0876	<u>209,62</u> 1,67
386	& С181-662-55	Повітропровід із оцинкованої сталі товщиною 0.7 мм, Ф 150	мп	10	<u>579,05</u> -	-	5791	-	-	-	-
387	& С1630-1531-555	Повітропровід із оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, діам. 250 мм	мп	45	<u>884,94</u> -	-	39822	-	-	-	-
388	& С151-112-22	Коліно 90° із оцинкованої сталі товщиною 0.7мм,Ф250	шт	15	<u>519,35</u> -	-	7790	-	-	-	-
389	& С1536-348-26	Трійник із оцинкованої сталі товщиною 0.7мм,Ф150	шт	6	<u>571,25</u> -	-	3428	-	-	-	-
390	& С166-378-21	Трійник редукційний із оцинкованої сталі товщиною 0.7мм,Ф250хФ150хФ250	шт	10	<u>734,45</u> -	-	7345	-	-	-	-
391	& С186-967-85	Перехід із оцинкованої сталі товщ. 0.7мм, Ф250 на Ф150	шт	2	<u>428,73</u> -	-	857	-	-	-	-
392	& С155-385-14	Заглушка Ф150	шт	2	<u>81,65</u> -	-	163	-	-	-	-
393	КБ26-23-13	Ізоляція трубопроводів діаметром 150 мм конструкціями теплоізоляційними на основі виробів із мінеральної вати або скляного штапельного волокна, товщина ізоляційного шару 40 мм	10 м	4,5	<u>1561,47</u> 1522,32	<u>39,15</u> 10,89	7027	6850	<u>177</u> 49	<u>19,8400</u> 0,1463	<u>89,28</u> 0,66
394	& С112-23-82	Мати мінераловатні прошивні товщиною 40 мм	м3	1,5	<u>190,11</u> -	-	285	-	-	-	-
395	КБ26-15-5	Покриття поверхні ізоляції трубопроводів виробами покриття з алюмінієвих сплавів	10 м	4,5	<u>1226,47</u> 1163,62	-	5519	5236	-	<u>15,4000</u> -	<u>69,3</u> -
396	& С121-223-22	Покриття ізоляції тонколистовою оцинк. сталлю товщ. 0,55 мм	м2	15	<u>357,16</u> -	-	5357	-	-	-	-
397	КБ15-171-4	Олійне фарбування ґрат, рам, труб за два рази	100м2	0,1	<u>11344,05</u> 7461,58	-	1134	746	-	<u>106,2600</u> -	<u>10,63</u> -
Разом прямі витрати по розділу 7							263342	54869	<u>2805</u> 763		<u>776,28</u> 10,1
Разом будівельні роботи, грн.							263342				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							205668				
всього заробітна плата, грн.							55632				
Загальновиробничі витрати, грн.							29748				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							73,62				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							8494				
Всього будівельні роботи, грн.							293090				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 7					293090				
		Розділ 8. В1									
398	КБ20-30-1	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	100кг	0,055	<u>2428,71</u> 606,14	<u>194,64</u> 39,99	134	33	<u>11</u> 2	<u>8,5300</u> 0,5244	<u>0,47</u> 0,03
399	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів з електродвигуном масою до 0,025 т	шт	1	<u>490,11</u> 462,33	<u>24,92</u> 6,93	490	462	<u>25</u> 7	<u>6,2100</u> 0,0931	<u>6,21</u> 0,09
400	& C1551-362-1	Вентилятор ТТ Сайлент-М 150 з електродвиг. N=0,052 кВт, n=2508 об/хв, 1-230V	шт	1	<u>9349,52</u> -	<u>-</u> -	9350	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
401	& C1-2214-11	Регулятор швидкості П2-1-300	шт	1	<u>800,72</u> -	<u>-</u> -	801	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
402	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких	м2	0,942	<u>685,21</u> 661,81	<u>7,12</u> 1,98	645	623	<u>7</u> 2	<u>9,7800</u> 0,0266	<u>9,21</u> 0,03
403	& C151-552-16	Гнучкі вставки ВВГ 150 Ф150 мм	шт	2	<u>175,64</u> -	<u>-</u> -	351	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
404	КБ20-12-5	Установлення ґрат жалюзійних сталених регульовальних номер 1, розмір 150x150 мм	ґрати	3	<u>160,25</u> 126,18	<u>27,45</u> 5,51	481	379	<u>82</u> 17	<u>1,8200</u> 0,0745	<u>5,46</u> 0,22
405	& C111-213-16-Л	Решітка однорядна регульована січенням 150x150 мм	шт	3	<u>283,72</u> -	<u>-</u> -	851	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
406	КБ20-4-4	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, діаметром до 250 мм	100м2	0,1413	<u>31380,44</u> 17716,01	<u>549,76</u> 155,40	4434	2503	<u>78</u> 22	<u>261,8000</u> 2,0876	<u>36,99</u> 0,29
407	& C181-662-55	Повітропровід із оцинкованої сталі товщиною 0.7 мм, Ф 150	мп	15	<u>579,05</u> -	<u>-</u> -	8686	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
408	& C181-662-21	Коліно 90 із оцинкованої сталі товщиною 0.7мм, Ф 150	шт	5	<u>632,60</u> -	<u>-</u> -	3163	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
409	& C155-385-14	Заглушка Ф150	шт	1	<u>81,65</u> -	<u>-</u> -	82	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
410	КБ20-28-7	Установлення люків герметичних	шт	1	<u>453,79</u> 168,95	<u>132,48</u> 27,23	454	169	<u>132</u> 27	<u>2,1400</u> 0,3658	<u>2,14</u> 0,37
411	& C171-112-88	Лючок пітометражний А9	шт	1	<u>94,01</u> -	<u>-</u> -	94	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
412	КБ26-23-13	Ізоляція трубопроводів діаметром 150 мм конструкціями теплоізоляційними на основі виробів із мінеральної вати або скляного штапельного волокна, товщина ізоляційного шару 40 мм	10 м	1,5	<u>1561,47</u> 1522,32	<u>39,15</u> 10,89	2342	2283	<u>59</u> 16	<u>19,8400</u> 0,1463	<u>29,76</u> 0,22
413	& C112-23-82	Мати мінераловатні прошивні товщиною 40 мм	м3	0,1	<u>190,11</u> -	<u>-</u> -	19	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
414	КБ26-15-5	Покриття поверхні ізоляції трубопроводів виробами покриття з алюмінієвих сплавів	10 м	1,5	<u>1226,47</u>	-	1840	1745	-	<u>15,4000</u>	<u>23,1</u>
					1163,62	-			-	-	-
415	& С121-223-22	Покриття ізоляції тонколистовою оцинк. сталлю товщ. 0,55 мм	м2	2,3	<u>357,16</u>	-	821	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
416	КБ15-171-4	Олійне фарбування ґрат, рам, труб за два рази	100м2	0,015	<u>11344,05</u>	-	170	112	-	<u>106,2600</u>	<u>1,59</u>
					7461,58	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 8					35208	8309	<u>394</u>		<u>114,93</u>
									93		1,25
		Разом будівельні роботи, грн.					35208				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					26505				
		всього заробітна плата, грн.					8402				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4527				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,54				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1330				
		Всього будівельні роботи, грн.					39735				

		Всього по розділу 8					39735				
		Розділ 9. В1									
417	КБ20-30-1	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	100кг	0,085	<u>2428,71</u>	<u>194,64</u>	206	52	<u>17</u>	<u>8,5300</u>	<u>0,73</u>
					606,14	39,99			3	0,5244	0,04
418	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів з електродвигуном масою до 0,025 т	шт	1	<u>490,11</u>	<u>24,92</u>	490	462	<u>25</u>	<u>6,2100</u>	<u>6,21</u>
					462,33	6,93			7	0,0931	0,09
419	& С1881-112-8	Вентилятор ТТ Сайлент-М 315 з електродвиг. N=0,313 кВт, n=2545 об/хв, 1-230V	к-т	1	<u>20910,17</u>	-	20910	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
420	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до вентиляторів	м2	3,9564	<u>685,21</u>	<u>7,12</u>	2711	2618	<u>28</u>	<u>9,7800</u>	<u>38,69</u>
					661,81	1,98			8	0,0266	0,11
421	& С181-885-38	Гнучкі вібровставки ВВГ 315 Ф315 мм	шт	4	<u>347,00</u>	-	1388	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
422	КБ20-12-5	Установлення ґрат жалюзійних сталєних регульовальних номер 1, розмір 150х150 мм	ґрати	21	<u>160,25</u>	<u>27,45</u>	3365	2650	<u>576</u>	<u>1,8200</u>	<u>38,22</u>
					126,18	5,51			116	0,0745	1,56
423	& С111-213-16-Л	Решітка однорядна регульована січенням 150х150 мм	шт	21	<u>283,72</u>	-	5958	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
424	КБ20-4-9	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм	100м2	0,495	<u>23908,24</u>	<u>482,13</u>	11835	8029	<u>239</u>	<u>239,7000</u>	<u>118,65</u>
					16220,50	136,59			68	1,8349	0,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
425	& C1630-153-23	Повітропровід із оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, р. 300х150мм	мп	15	<u>836,49</u>	-	12547	-	-	-	-
426	& C1630-153-22	Повітропровід із оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, р. 200х200мм	мп	10	<u>765,09</u>	-	7651	-	-	-	-
427	& C1630-153-21	Повітропровід із оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, р. 200х150мм	мп	40	<u>765,09</u>	-	30604	-	-	-	-
428	& C116-127-14	Заглушка р. 200х150	шт	8	<u>214,84</u>	-	1719	-	-	-	-
429	КБ20-4-5	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 355 мм	100м2	0,39564	<u>25438,27</u> 16220,50	<u>482,13</u> 136,59	10064	6417	<u>191</u> 54	<u>239,7000</u> 1,8349	<u>94,83</u> 0,73
430	& C181-662-24	Повітропровід із оцинкованої сталі товщиною 0.7 мм, Ф315	мп	20	<u>1106,90</u>	-	22138	-	-	-	-
431	& C181-662-27	Коліно 90 із оцинкованої сталі товщиною 0.7мм, Ф315	шт	5	<u>775,40</u>	-	3877	-	-	-	-
432	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	2	<u>565,19</u> 479,60	<u>10,68</u> 2,97	1130	959	<u>21</u> 6	<u>6,8300</u> 0,0399	<u>13,66</u> 0,08
433	& C12-2214-16	Клапан вогнезатримуючий круглий КП-1-315-120-230-0-0	шт	2	<u>20022,62</u>	-	40045	-	-	-	-
434	КБ26-23-13	Ізоляція трубопроводів діаметром 250 мм конструкціями теплоізоляційними на основі виробів із мінеральної вати або скляного штапельного волокна, товщина ізоляційного шару 40 мм	10 м	2	<u>1561,47</u> 1522,32	<u>39,15</u> 10,89	3123	3045	<u>78</u> 22	<u>19,8400</u> 0,1463	<u>39,68</u> 0,29
435	& C112-23-82	Мати мінераловатні прошивні товщиною 40 мм	м3	1,2	<u>190,11</u>	-	228	-	-	-	-
436	КБ26-15-5	Покриття поверхні ізоляції трубопроводів виробами покриття з алюмінієвих сплавів	10 м	2	<u>1226,47</u> 1163,62	-	2453	2327	-	<u>15,4000</u>	<u>30,8</u>
437	& C121-223-22	Покриття ізоляції тонколистовою оцинк. сталлю товщ. 0,55 мм	м2	3,3	<u>357,16</u>	-	1179	-	-	-	-
438	КБ15-171-4	Олійне фарбування ґрат, рам, труб за два рази	100м2	0,025	<u>11344,05</u> 7461,58	-	284	187	-	<u>106,2600</u>	<u>2,66</u>
Разом прямі витрати по розділу 9							183905	26746	<u>1175</u> 284		<u>384,13</u> 3,81
Разом будівельні роботи, грн.							183905				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							155984				
всього заробітна плата, грн.							27030				
Загальновиробничі витрати, грн.							15236				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							39,84				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							4597				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					199141				

		Всього по розділу 9					199141				
		Розділ 10. В1									
439	КБ20-30-1	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	100кг	0,025	<u>2428,71</u>	<u>194,64</u>	61	15	<u>5</u>	<u>8,5300</u>	<u>0,21</u>
					606,14	39,99			1	0,5244	0,01
440	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів з електродвигуном масою до 0,025 т	шт	1	<u>490,11</u>	<u>24,92</u>	490	462	<u>25</u>	<u>6,2100</u>	<u>6,21</u>
					462,33	6,93			7	0,0931	0,09
441	& C1881-112-8	Вентилятор ТТ Сайлент-М 315 з електродвиг. N=0,313 кВт, n=2545 об/хв, 1-230V	к-т	1	<u>20910,17</u>	-	20910	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
442	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких	м2	2,512	<u>685,21</u>	<u>7,12</u>	1721	1662	<u>18</u>	<u>9,7800</u>	<u>24,57</u>
					661,81	1,98			5	0,0266	0,07
443	& C1-2214-12	Гнучкі вставки ВВГ 200 Ф200 мм	шт	2	<u>204,02</u>	-	408	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
444	КБ20-12-5	Установлення ґрат жалюзійних сталевих регульовальних номер 1, розмір 150х150 мм	ґрати	7	<u>160,25</u>	<u>27,45</u>	1122	883	<u>192</u>	<u>1,8200</u>	<u>12,74</u>
					126,18	5,51			39	0,0745	0,52
445	& C111-213-16-Л	Решітка однорядна регульована січенням 150х150 мм	шт	7	<u>283,72</u>	-	1986	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
446	КБ20-4-4	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, діаметром до 250 мм	100м2	0,2041	<u>31380,44</u>	<u>549,76</u>	6405	3616	<u>112</u>	<u>261,8000</u>	<u>53,43</u>
					17716,01	155,40			32	2,0876	0,43
447	& C181-662-25	Повітропровід із оцинкованої сталі товщиною 0.7 мм, Ф 200	мп	5	<u>714,20</u>	-	3571	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
448	& C181-662-55	Повітропровід із оцинкованої сталі товщиною 0.7 мм, Ф 150	мп	10	<u>579,05</u>	-	5791	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
449	& C181-662-21	Коліно 90 із оцинкованої сталі товщиною 0.7мм, Ф 150	шт	2	<u>632,60</u>	-	1265	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
450	& C181-662-22	Трійник із оцинкованої сталі товщиною 0.7мм, Ф200	шт	1	<u>551,00</u>	-	551	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
451	& C181-772-22	Перехід із оцинкованої сталі товщ. 0.7мм, Ф200 на Ф150	шт	2	<u>357,20</u>	-	714	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
452	& C155-385-14	Заглушка Ф150	шт	2	<u>81,65</u>	-	163	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
453	КБ20-28-7	Установлення люків герметичних	шт	1	<u>453,79</u>	<u>132,48</u>	454	169	<u>132</u>	<u>2,1400</u>	<u>2,14</u>
					168,95	27,23			27	0,3658	0,37
454	& C171-112-88	Лючок пітометражний А9	шт	1	<u>94,01</u>	-	94	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
455	КБ15-171-4	Олійне фарбування ґрат, рам, труб за два рази ВЗ.1, ВЗ.2, ВЗ.3	100м2	0,015	<u>11344,05</u> 7461,58	- -	170	112	- -	<u>106,2600</u> -	<u>1,59</u> -
456	КБ20-4-4	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, діаметром до 250 мм	100м2	0,7536	<u>31380,44</u> 17716,01	<u>549,76</u> 155,40	23648	13351	<u>414</u> 117	<u>261,8000</u> 2,0876	<u>197,29</u> 1,57
457	& С181-662-25	Повітропровід із оцинкованої сталі товщиною 0.7 мм, Ф 200	мп	60	<u>714,20</u> -	- -	42852	-	- -	- -	- -
458	& С181-662-26	Коліно 90 із оцинкованої сталі товщиною 0.7мм, Ф 200	шт	13	<u>571,40</u> -	- -	7428	-	- -	- -	- -
459	КБ26-23-13	Ізоляція трубопроводів діаметром 150 мм конструкціями теплоізоляційними на основі виробів із мінеральної вати або скляного штапельного волокна, товщина ізоляційного шару 40 мм	10 м	6	<u>1561,47</u> 1522,32	<u>39,15</u> 10,89	9369	9134	<u>235</u> 65	<u>19,8400</u> 0,1463	<u>119,04</u> 0,88
460	& С112-23-82	Мати мінераловатні прошивні товщиною 40 мм	м3	1,2	<u>190,11</u> -	- -	228	-	- -	- -	- -
461	КБ26-15-5	Покриття поверхні ізоляції трубопроводів виробами покриття з алюмінієвих сплавів	10 м	1	<u>1226,47</u> 1163,62	- -	1226	1164	- -	<u>15,4000</u> -	<u>15,4</u> -
462	& С121-223-22	Покриття ізоляції тонколистовою оцинк. сталлю товщ. 0,55 мм	м2	3,3	<u>357,16</u> -	- -	1179	-	- -	- -	- -
463	КБ15-171-4	Олійне фарбування ґрат, рам, труб за два рази	100м2	0,025	<u>11344,05</u> 7461,58	- -	284	187	- -	<u>106,2600</u> -	<u>2,66</u> -
Разом прямі витрати по розділу 10							132090	30755	<u>1133</u> 293		<u>435,28</u> 3,94
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							132090 100202 31048 17168 44,42 5124 149258				


Всього по розділу 10							149258				
Розділ 11. В4											
464	КБ20-30-1	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	100кг	0,025	<u>2428,71</u> 606,14	<u>194,64</u> 39,99	61	15	<u>5</u> 1	<u>8,5300</u> 0,5244	<u>0,21</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
465	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів з електродвигуном масою до 0,025 т	шт	1	<u>490,11</u> 462,33	<u>24,92</u> 6,93	490	462	<u>25</u> 7	<u>6,2100</u> 0,0931	<u>6,21</u> 0,09
466	& С1551-362-1	Вентилятор ТТ Сайлент-М 150 з електродвиг. N=0,052 кВт, n=2508 об/хв, 1-230V	шт	1	<u>9349,52</u> -	-	9350	-	-	-	-
467	& С1-2214-11	Регулятор швидкості П2-1-300	шт	1	<u>800,72</u> -	-	801	-	-	-	-
468	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких	м2	0,1413	<u>685,21</u> 661,81	<u>7,12</u> 1,98	97	94	<u>1</u> -	<u>9,7800</u> 0,0266	<u>1,38</u> -
469	& С151-552-16	Гнучкі вставки ВВГ 150 Ф150 мм	шт	2	<u>175,64</u> -	-	351	-	-	-	-
470	КБ20-12-5	Установлення ґрат жалюзійних сталених регульовальних номер 1, розмір 150х150 мм	ґрати	3	<u>160,25</u> 126,18	<u>27,45</u> 5,51	481	379	<u>82</u> 17	<u>1,8200</u> 0,0745	<u>5,46</u> 0,22
471	& С111-213-16-Л	Решітка однорядна регульована січенням 150х150 мм	шт	3	<u>283,72</u> -	-	851	-	-	-	-
472	КБ20-4-4	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, діаметром до 250 мм	100м2	0,0471	<u>31380,44</u> 17716,01	<u>549,76</u> 155,40	1478	834	<u>26</u> 7	<u>261,8000</u> 2,0876	<u>12,33</u> 0,1
473	& С181-662-55	Повітропровід із оцинкованої сталі товщиною 0.7 мм, Ф 150	мп	5	<u>579,05</u> -	-	2895	-	-	-	-
474	& С181-662-21	Коліно 90 із оцинкованої сталі товщиною 0.7мм, Ф 150	шт	1	<u>632,60</u> -	-	633	-	-	-	-
475	& С1536-348-26	Трійник із оцинкованої сталі товщиною 0.7мм, Ф150	шт	1	<u>571,25</u> -	-	571	-	-	-	-
476	КБ20-28-7	Установлення люків герметичних	шт	1	<u>453,79</u> 168,95	<u>132,48</u> 27,23	454	169	<u>132</u> 27	<u>2,1400</u> 0,3658	<u>2,14</u> 0,37
477	& С171-112-88	Лючок пітометражний А9	шт	1	<u>94,01</u> -	-	94	-	-	-	-
478	КБ15-171-4	Олійне фарбування ґрат, рам, труб за два рази ВП	100м2	0,015	<u>11344,05</u> 7461,58	-	170	112	-	<u>106,2600</u> -	<u>1,59</u> -
479	КБ20-28-7	Установлення решіток дверних	шт	2	<u>453,79</u> 168,95	<u>132,48</u> 27,23	908	338	<u>265</u> 54	<u>2,1400</u> 0,3658	<u>4,28</u> 0,73
480	& С111-217-12	Решітка дверна регульована МВ 350/2	шт	2	<u>180,70</u> -	-	361	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 11							20046	2403	<u>536</u> 113		<u>33,6</u> 1,52
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.							20046				
							17107				
							2516				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 11					1418 3,72 429 21464 21464				
		Разом прямі витрати по відділу 2 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по відділу 2					2743649 2743649 2239839 485632 265379 669,06 77186 3009028 3009028	479024	<u>24786</u> 6608		<u>6854,77</u> 87,7
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					3851274 3851274 3060530 748165 408997 1035,83 119503 4260271 4260271	725207	<u>65537</u> 22958		<u>10166,64</u> 314,93
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					11517,4				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					867668				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реставрація Будинку офіцерів з пристосуванням під інтерактивний простір освіти і науки «Музей науки» на вул. Винниченка, 8 у м. Луцьку Волинської області

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-02
на Опалення та вентиляція

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати труда</u>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	10160,24	71,34			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,6				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	6,4	62,99			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	2,5				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	314,93	72,91			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,8				
7		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальноновиробничих витратах	люд.год	1035,83	115,38			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	11517,4				
		Середній розряд робіт	розряд	3,6				
		II. <u>Будівельні машини і механізми</u>						
8	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	95,8307	355,95			
9	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш. год	157,317	136,84			
10	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	2,5641	643,87			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	КБМ233-201	Машини свердильні електричні	маш. год	30,96	6,22			
12	КБМ203-902	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м	маш. год	12,630074	141,50			
13	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	126,50089	39,93			
14	КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см ²], високий 10 МПа [100 кгс/см ²]	маш. год	78,08	15,47			
<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u>								
15	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	1,409773				
16	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	449,03389				
17	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	68,68				
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>								
18	+&C165-395-10	Ізоляційні труби Thermacomcompact товщиною 13 мм для труб Ф 50х4	мп	25,5	32,69	32,00	0,05	0,64
19	+&C165-395-11	Ізоляційні труби Thermacomcompact товщиною 13 мм для труб Ф 40х3,5	мп	20,4	28,61	28,00	0,05	0,56
20	+&C165-395-12	Ізоляційні труби Thermacomcompact товщиною 13 мм для труб Ф 63х4,5	мп	30,6	42,89	42,00	0,05	0,84
21	+&C155-395-4	Ізоляційні труби Thermacomcompact товщиною 6 мм для труб Ф 16х2	мп	234,6	14,03	13,70	0,05	0,28
22	+&C155-395-5	Ізоляційні труби Thermacomcompact товщиною 6 мм для труб Ф 20х2	мп	280,5	14,54	14,20	0,05	0,29
23	+&C155-395-37	Ізоляційні труби Thermacomcompact товщиною 6 мм для труб Ф 26х3	мп	377,4	23,51	23,00	0,05	0,46
24	+&C165-375-11	Ізоляційні труби Thermacomcompact товщиною 6 мм для труб Ф 40х3,5	мп	15,3	28,61	28,00	0,05	0,56
25	+&C155-395-24	Автоматичний розповітрявач	шт	6	214,22	210,00	0,02	4,20
26	С111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,00154	348647,15	341614,40	196,53	6836,22
27	+&C181-368-89	Анемостат А 150 ВРФ	шт	36	218,48	214,00	0,20	4,28
28	+&C181-362-16	Анемостат А 200 ВРФ	шт	116	306,20	300,00	0,20	6,00
29	С111-384-1	Білило густотерте цинкове	т	0,02379	133396,44	130564,18	216,64	2615,62
30	С111-384	Білило густотерте цинкове МА-011-1	т	0,00054	133396,38	130564,12	216,64	2615,62
31	С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,429559	68836,38	67339,52	147,13	1349,73
32	С130-39	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм	т	0,05596	38503,48	37553,79	194,72	754,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	C130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,022	33740,12	32883,83	194,72	661,57
34	C111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,000047	12297,16	11853,06	202,98	241,12
35	+&C1551-362-1	Вентилятор ТТ Сайлент-М 150 з електродвиг. N=0,052 кВт, n=2508 об/хв, 1-230V	шт	2	9349,52	9166,00	0,20	183,32
36	+&C1881-112-8	Вентилятор ТТ Сайлент-М 315 з електродвиг. N=0,313 кВт, n=2545 об/хв, 1-230V	к-т	2	20910,17	20500,00	0,17	410,00
37	C111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	81,668	130,48	127,72	0,20	2,56
38	+C142-10-2	Вода	м3	30,37475	-	-	-	-
39	C1113-266	Водний розчин нітрата та карбоната натрію	м3	1,2016115	2513,12	2229,64	234,20	49,28
40	+&C155-395-20	Вузол підключення прохідний HERZ -3000 Ф1/2"xG3/4 1 3767 02	шт	71	694,49	680,00	0,87	13,62
41	+&C155-395-26	Гільза для термометра Ф 15	шт	6	185,66	182,00	0,02	3,64
42	C111-116	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 55-120 мм	т	0,00528	36575,84	35681,02	177,65	717,17
43	+&C181-886-38	Гнучкі вібровставки ВВГ 250 Ф250 мм	шт	16	279,68	274,00	0,20	5,48
44	+&C181-885-38	Гнучкі вібровставки ВВГ 315 Ф315 мм	шт	12	347,00	340,00	0,20	6,80
45	+&C1881-182-9	Гнучкі вібровставки ВВГ 600x350	шт	2	1785,17	1750,00	0,17	35,00
46	+&C151-552-16	Гнучкі вставки ВВГ 150 Ф150 мм	шт	4	175,64	172,00	0,20	3,44
47	+&C1-2214-12	Гнучкі вставки ВВГ 200 Ф200 мм	шт	2	204,02	200,00	0,02	4,00
48	+&C155-395-22	Головка термостатична HERZ 1 7260 08	шт	71	588,41	576,00	0,87	11,54
49	C111-850	Гума листова вулканізована кольорова	кг	0,777	96,73	94,63	0,20	1,90
50	C111-1608	Дрантя	кг	0,2925	11,63	11,10	0,30	0,23
51	C1545-307	Електроди ЭА-400	т	0,00429812	323066,65	316533,81	198,20	6334,64
52	C111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	0,02137	44020,40	42976,42	180,83	863,15
53	C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,007876	34685,88	33824,93	180,83	680,12
54	C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,0259	38565,93	37628,91	180,83	756,19
55	+&C125-395-14	З'єднювач латунний 40/ R 1 1/2	шт	16	234,65	230,00	0,05	4,60
56	+&C165-395-18	З'єднювач латунний 63/ R 1"	шт	4	285,65	280,00	0,05	5,60
57	+&C155-385-14	Заглушка Ф150	шт	11	81,65	80,00	0,05	1,60
58	+&C155-385-13	Заглушка Ф200	шт	18	160,19	157,00	0,05	3,14
59	+&C116-127-14	Заглушка р. 200x150	шт	8	214,84	210,00	0,63	4,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	+&C1771-772-6	Заглушка р. 200x200	шт	1	204,02	200,00	0,02	4,00
61	+&C1771-772-4	Заглушка р. 250x200	шт	4	326,42	320,00	0,02	6,40
62	+&C132-592-23	Заслонка повітряна КРВ 250 із сервоприводом BELIMO LF 230	шт	4	1563,00	1530,00	2,35	30,65
63	+&C132-592-44	Заслонка повітряна КРВ 315 із сервоприводом BELIMO LF 230	шт	2	1764,96	1728,00	2,35	34,61
64	+&C151-512-2	Заслонка повітряна РРВ 600x350 із сервоприводом BELIMO TF 230	шт	1	3080,57	3020,00	0,17	60,40
65	+&C1881-182-4	Заслонка, розміром р. 300x200	шт	1	510,17	500,00	0,17	10,00
66	+&C1881-662-16	Заслонка, розміром р. 400x200	шт	1	510,17	500,00	0,17	10,00
67	C111-311	Каболка	т	0,00105	106642,00	104355,81	195,17	2091,02
68	C111-319	Картон будівельний прокладний, марка Б	т	0,00679	27560,46	26750,96	269,10	540,40
69	+&C1544-891-1	Кліпса монтажна	шт	2895	2,38	2,30	0,03	0,05
70	+&C12-2214-16	Клапан вогнезатримуючий круглий КП-1-315-120-230-0-0	шт	4	20022,62	19630,00	0,02	392,60
71	C111-1644	Клей гумовий N88-H	кг	0,63956	167,44	163,96	0,20	3,28
72	+&C111-164-2	Клей монтажний для труб ізоляційних	л	13,703	382,70	375,00	0,20	7,50
73	+&C122-3938-77	Коліно 90 із оцинкованої сталі товщиною 0.7мм, Ф250	шт	6	615,11	603,00	0,05	12,06
74	+&C181-662-21	Коліно 90 із оцинкованої сталі товщиною 0.7мм, Ф 150	шт	8	632,60	620,00	0,20	12,40
75	+&C181-662-26	Коліно 90 із оцинкованої сталі товщиною 0.7мм, Ф 200	шт	21	571,40	560,00	0,20	11,20
76	+&C181-662-27	Коліно 90 із оцинкованої сталі товщиною 0.7мм, Ф315	шт	15	775,40	760,00	0,20	15,20
77	+&C151-112-22	Коліно 90° із оцинкованої сталі товщиною 0.7мм, Ф250	шт	24	519,35	509,00	0,17	10,18
78	+&C181-162-161	Коліно 90° із оцинкованої сталі товщиною 0.7мм, Ф500	шт	1	530,57	520,00	0,17	10,40
79	+&C181-162-162	Коліно 90° із оцинкованої сталі товщиною 0.7мм, р. 500x300	шт	2	520,37	510,00	0,17	10,20
80	+&C181-162-163	Коліно 90° із оцинкованої сталі товщиною 0.7мм, р. 300x150	шт	5	428,57	420,00	0,17	8,40
81	+&C1771-362-2	Коліно 90° із оцинкованої сталі товщиною 0.7мм, р. 600x350	шт	3	734,60	720,00	0,20	14,40
82	+&C1771-362-3	Коліно 90° із оцинкованої сталі товщиною 0.7мм, р. 500x200	шт	1	561,20	550,00	0,20	11,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
83	+&C1771-362-4	Коліно 90° із оцинкованої сталі товщиною 0.7мм, р. 400x200	шт	1	561,20	550,00	0,20	11,00
84	+&C1771-362-6	Коліно 90° із оцинкованої сталі товщиною 0.7мм, р. 300x200	шт	2	326,60	320,00	0,20	6,40
85	+&C155-395-7	Коліно 90° Ф 16x2	шт	82	54,11	53,00	0,05	1,06
86	+&C155-395-8	Коліно 90° Ф 20x2	шт	64	53,09	52,00	0,05	1,04
87	+&C155-395-30	Коліно 90° Ф26x3	шт	54	60,05	58,00	0,87	1,18
88	+&C122-107-11	Кран кульовий Ду 15	шт	26	214,22	210,00	0,02	4,20
89	+&C161-222-13	Кран кульовий Ф25	шт	18	308,21	302,00	0,17	6,04
90	+&C161-172-12	Кран кульовий Ф40	шт	6	428,57	420,00	0,17	8,40
91	+&C161-222-12	Кран кульовий Ф50	шт	2	459,17	450,00	0,17	9,00
92	+&C151-152-4	Кран кульовий діам. 32 мм	шт	12	357,17	350,00	0,17	7,00
93	+&C163-642-69	Кран кульовий діам.20 мм	шт	6	326,47	320,00	0,07	6,40
94	C1630-115	Кронштейни Кр1-РС для радіаторів сталевих спарених	комплект	79,27049	33,15	32,34	0,16	0,65
95	C1630-83	Кронштейни та підставки під устаткування із сортової сталі	кг	147	15,52	15,05	0,17	0,30
96	+&C171-112-88	Лючок пітометражний А9	шт	16	94,01	92,00	0,17	1,84
97	+&C155-395-27	Манометр технічний МТ-2У, межі виміру 0-10,0 бар, клас точності 2,5	шт	6	155,14	152,00	0,10	3,04
98	C111-587	Масло індустриє І-20А	т	0,00066	16728,92	16113,55	287,35	328,02
99	+&C112-23-82	Мати мінераловатні прошивні товщиною 40 мм	м3	9,5	190,11	184,00	2,38	3,73
100	+&C105-706-42	Муфта з різьбою 20x3/4"	шт	6	234,60	230,00	-	4,60
101	+&C155-395-15	Муфта з різьбою Ф 26/ R 3/4	шт	16	184,67	181,00	0,05	3,62
102	C111-628	Оліфа комбінована К-3	т	0,00098	128602,61	125856,54	224,45	2521,62
103	C111-1668	Оліфа натуральна	кг	2,9925	225,09	220,46	0,22	4,41
104	C1545-159	Очіс льняний	т	0,00036	26153,03	25438,55	201,68	512,80
105	+&C177-112-9	Перехід із оцинкованої сталі товщ. 0.7мм, Ф315 на р. 500x300	шт	2	716,21	702,00	0,17	14,04
106	+&C181-162-16	Перехід із оцинкованої сталі товщ. 0.7мм, Ф200 на р. 300x150	шт	4	561,17	550,00	0,17	11,00
107	+&C181-772-22	Перехід із оцинкованої сталі товщ. 0.7мм, Ф200 на Ф150	шт	2	357,20	350,00	0,20	7,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
108	+&C186-967-65	Перехід із оцинкованої сталі товщ. 0.7мм, Ф250 на Ф200	шт	10	506,25	496,00	0,32	9,93
109	+&C186-967-85	Перехід із оцинкованої сталі товщ. 0.7мм, Ф250 на Ф150	шт	2	428,73	420,00	0,32	8,41
110	+&C1221-112-7	Перехід із оцинкованої сталі товщ. 0.7мм, р.500х300 на р. 300х150	шт	2	459,17	450,00	0,17	9,00
111	+&C1221-112-8	Перехід із оцинкованої сталі товщ. 0.7мм, р.500х300 на р. 400х300	шт	2	561,17	550,00	0,17	11,00
112	+&C1771-762-1	Перехід із оцинкованої сталі товщ. 0.7мм, р. 500х200 на р. 400х200	шт	2	561,02	550,00	0,02	11,00
113	+&C1771-762-2	Перехід із оцинкованої сталі товщ. 0.7мм, р. 600х350 на р. 300х200	шт	1	561,02	550,00	0,02	11,00
114	+&C1771-762-3	Перехід із оцинкованої сталі товщ. 0.7мм, р. 600х350 на р. 400х200	шт	1	459,02	450,00	0,02	9,00
115	+&C1771-762-4	Перехід із оцинкованої сталі товщ. 0.7мм, р. 600х350 на р. 500х200	шт	1	561,02	550,00	0,02	11,00
116	+&C1771-762-7	Перехід із оцинкованої сталі товщ. 0.7мм, р. 400х200 на р. 250х200	шт	3	459,02	450,00	0,02	9,00
117	+&C1771-762-8	Перехід із оцинкованої сталі товщ. 0.7мм, р. 400х200 на р. 200х200	шт	1	459,02	450,00	0,02	9,00
118	+&C1771-762-9	Перехід із оцинкованої сталі товщ. 0.7мм, р. 300х200 на р. 250х200	шт	1	326,42	320,00	0,02	6,40
119	+&C1771-762-11	Перехід із оцинкованої сталі товщ. 0.7мм, р. 800х400 на р. 600х350	шт	1	663,02	650,00	0,02	13,00
120	+&C155-395-12	Перехідник редукційний 20х16 мм	шт	38	118,37	116,00	0,05	2,32
121	+&C155-495-12	Перехідник редукційний 20х26 мм	шт	16	110,21	108,00	0,05	2,16
122	C130-1136	Повітроводи класу П з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	147,7	689,51	674,77	1,22	13,52
123	+&C181-662-24	Повітропровід із оцинкованої сталі товщиною 0.7 мм, Ф315	мп	120	1106,90	1085,00	0,20	21,70
124	+&C181-662-25	Повітропровід із оцинкованої сталі товщиною 0.7 мм, Ф 200	мп	166	714,20	700,00	0,20	14,00
125	+&C181-662-55	Повітропровід із оцинкованої сталі товщиною 0.7 мм, Ф 150	мп	70	579,05	567,50	0,20	11,35
126	+&C181-672-27	Повітропровід із оцинкованої сталі товщиною 0.7 мм, Ф500	мп	10	1254,80	1230,00	0,20	24,60
127	+&C1630-153-21	Повітропровід із оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, р. 200х150мм	мп	40	765,09	750,00	0,09	15,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
128	+&C1630-153-22	Повітропровід із оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, р. 200х200мм	мп	10	765,09	750,00	0,09	15,00
129	+&C1630-153-23	Повітропровід із оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, р. 300х150мм	мп	15	836,49	820,00	0,09	16,40
130	+&C1630-1531-555	Повітропровід із оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, діам. 250 мм	мп	205	884,94	867,50	0,09	17,35
131	+&C155-236-63	Повітряна завіса WING E200 400V, Нв.=0,32кВт, Нелектронагрівач=6/9 кВт	к-т	1	26521,62	26000,00	1,59	520,03
132	+&C121-182-19	Повітряно-опалювальний агрегат Volcano VR mini EC, 230V, Рв.=0,115кВт	к-т	1	10404,02	10200,00	0,02	204,00
133	+&C121-223-22	Покриття ізоляції тонколистовою оцинк.сталлю товщ. 0,55 мм	м2	72,9	357,16	350,00	0,16	7,00
134	+&C188-212-15	Припливна установка ВЕНТС ПА 03 Е, з вбудованою автоматикою LCD та панелю керування А13, з вентиляторами N=1,330 кВт, п=2730об/хв,3-400V, з електричним нагрівачем N=21,0 кВт,3-4000V, та фільтрами G4	к-т	1	206041,77	202000,00	1,74	4040,03
135	+&C152-522-1	Припливно-витяжна установка ВУТ 1000 ПЭ ЕС з рекуперацією тепла, з вбудованою автоматикою та панелю керування, з вентиляторами N=0,4 кВт, п=2780об/хв,1-230V, з електричним нагрівачем N=3,3 кВт,1-230V, з рекупратором каналним	к-т	4	107554,95	105427,00	19,03	2108,92
136	+&C152-522-2	Припливно-витяжна установка ВУТ 2000 ПЭ ЕС з рекуперацією тепла, з вбудованою автоматикою та панелю керування, з вентиляторами N=2х0,42 кВт, п=2920об/хв,3-400V, з електричним нагрівачем N=12,0 кВт,3-400V, з рекупратором перехрестним каналним та фільтрами G4	к-т	2	158158,17	155038,00	19,03	3101,14
137	C111-1151	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,01419	19042,40	18756,99	143,66	141,75
138	C1541-64	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр 100 мм	1000шт	0,006	3893,61	3810,31	6,95	76,35
139	C1541-67-1	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 50 мм	1000шт	0,14	2431,45	2366,38	17,39	47,68
140	+&C155-395-40	Радіатор сталевий CV 22-600-1000 PURMO (2,163 кВт)	шт	5	6080,09	5960,00	0,87	119,22
141	+&C155-395-19	Радіатор сталевий CV 22-600-1200 PURMO	шт	50	6170,87	6049,00	0,87	121,00
142	+&C155-395-85	Радіатор сталевий CV 22-600-1600 PURMO (3,15 кВт)	шт	7	7140,89	7000,00	0,87	140,02
143	+&C155-395-53	Радіатор сталевий CV 22-600-600 PURMO (1,298 кВт)	шт	5	4320,59	4235,00	0,87	84,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9
144	+&C155-395-21	Радіатор сталевий CV 22-600-800 PURMO (1,73 кВт)	шт	4	4812,23	4717,00	0,87	94,36
145	+&C1-2214-11	Регулятор швидкості П2-1-300	шт	2	800,72	785,00	0,02	15,70
146	+&C111-217-12	Решітка дверна регульована MB 350/2	шт	2	180,70	177,00	0,16	3,54
147	+&C111-213-16-Л	Решітка однорядна регульована січенням 150x150 мм	шт	34	283,72	278,00	0,16	5,56
148	+&C115-213-14	Решітка однорядна регульована січенням 250X150 мм	шт	32	306,16	300,00	0,16	6,00
149	+&C151-552-25	Решітка повітрязабірна MB 300с	шт	5	358,19	351,00	0,17	7,02
150	+&C181-362-182	Решітка повітрязабірна PH 400x400	шт	2	648,92	636,00	0,20	12,72
151	+&C1881-412-1	Решітка повітрязабірна PH 800x400	шт	1	1010,00	990,00	0,20	19,80
152	+&C155-398-223	Розподільча гребінка Ф114х3 L=1,2 м	шт	2	5610,10	5500,00	0,10	110,00
153	+&C155-395-77	Розподільча гребінка Ф50, L=1,0 м	шт	6	3570,10	3500,00	0,10	70,00
154	+&C155-398-23	Розподільча гребінка Ф89х3 L=1,0 м	шт	2	4100,50	4020,00	0,10	80,40
155	C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,00954	1633,81	1313,39	288,38	32,04
156	C1544-89	Скlostрічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	114,0057216	710,46	696,22	0,31	13,93
157	C1516-601	Стрічка алюмінієва, марка АД1Н, товщина 0,8 мм, ширина 20 мм	кг	7,458	190,44	186,57	0,14	3,73
158	C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	39,78053	566,13	554,73	0,30	11,10
159	+&C111-1683-34	Стрічка самоклеюча	м	1333,051	7,68	7,40	0,13	0,15
160	+&C155-395-25	Термометр технічний рідинний ТТЖ-М, межі виміру 0-150 °С	шт	6	76,60	75,00	0,10	1,50
161	+&C155-395-35	Трійник 16x16x16	шт	18	118,19	115,00	0,87	2,32
162	+&C155-395-36	Трійник 20x20x20	шт	20	118,19	115,00	0,87	2,32
163	+&C181-112-66	Трійник із оцинкованої сталі товщиною 0.7мм, р.500x300	шт	2	561,17	550,00	0,17	11,00
164	+&C181-112-67	Трійник із оцинкованої сталі товщиною 0.7мм, р.400x300	шт	2	561,17	550,00	0,17	11,00
165	+&C181-112-69	Трійник із оцинкованої сталі товщиною 0.7мм, р.300x150	шт	2	561,17	550,00	0,17	11,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
166	+&C181-662-22	Трійник із оцинкованої сталі товщиною 0.7мм, Ф200	шт	65	551,00	540,00	0,20	10,80
167	+&C1536-348-26	Трійник із оцинкованої сталі товщиною 0.7мм, Ф150	шт	27	571,25	560,00	0,05	11,20
168	+&C1771-362-5	Трійник із оцинкованої сталі товщиною 0.7мм, р. 600х350	шт	2	663,20	650,00	0,20	13,00
169	+&C1881-762-7	Трійник із оцинкованої сталі товщиною 0.7мм, р. 400х200	шт	1	561,20	550,00	0,20	11,00
170	+&C1881-762-8	Трійник із оцинкованої сталі товщиною 0.7мм, р. 500х200	шт	1	561,20	550,00	0,20	11,00
171	+&C155-395-63	Трійник редукційний 16х26х20	шт	2	113,09	110,00	0,87	2,22
172	+&C145-395-22	Трійник редукційний 20х16х16	шт	2	106,97	104,00	0,87	2,10
173	+&C155-395-13	Трійник редукційний 20х16х20 мм	шт	74	118,37	116,00	0,05	2,32
174	+&C155-395-52	Трійник редукційний 20х20х16	шт	4	106,97	104,00	0,87	2,10
175	+&C155-595-22	Трійник редукційний 20х26х20 мм	шт	10	110,21	108,00	0,05	2,16
176	+&C155-395-32	Трійник редукційний 26 х 16 х 20	шт	2	118,19	115,00	0,87	2,32
177	+&C155-395-34	Трійник редукційний 26х16х26	шт	4	118,19	115,00	0,87	2,32
178	+&C166-378-21	Трійник редукційний із оцинкованої сталі товщиною 0.7мм, Ф250хФ150хФ250	шт	12	734,45	720,00	0,05	14,40
179	+&C181-162-164	Трійник редукційний із оцинкованої сталі товщиною 0.7мм, Ф500хФ250хФ500	шт	1	765,17	750,00	0,17	15,00
180	+&C181-162-166	Трійник редукційний із оцинкованої сталі товщиною 0.7мм, Ф500хФ315хФ500	шт	1	765,17	750,00	0,17	15,00
181	+&C181-662-23	Трійник редукційний із оцинкованої сталі товщиною 0.7мм, Ф315хФ200хФ315	шт	2	520,40	510,00	0,20	10,20
182	+&C181-752-23	Трійник редукційний із оцинкованої сталі товщиною 0.7мм, Ф250хФ315хФ200	шт	2	520,40	510,00	0,20	10,20
183	+&C181-752-24	Трійник редукційний із оцинкованої сталі товщиною 0.7мм, Ф200хФ150хФ200	шт	2	520,40	510,00	0,20	10,20
184	+&C181-752-29	Трійник редукційний із оцинкованої сталі товщиною 0.7мм, Ф250хФ200хФ250	шт	52	520,40	510,00	0,20	10,20
185	+&C155-395-1	Труба металопластикові Ф 16х2 мм KAN-therm	мп	229,245	83,69	82,00	0,05	1,64
186	+&C155-395-2	Труба металопластикові Ф 20х2 мм KAN-therm	мп	247,225	95,93	94,00	0,05	1,88
187	+&C155-395-92	Труба металопластикові Ф 40х3,5 мм KAN-therm	мп	51,535	103,07	101,00	0,05	2,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9
188	+&C155-395-9	Труба металопластикова Ф 50x4 мм KAN-therm	мп	23,65	104,09	102,00	0,05	2,04
189	+&C1535-395-9	Труба металопластикова Ф 63x4,5 мм KAN-therm	мп	28,38	153,05	150,00	0,05	3,00
190	+&C155-395-29	Труба металопластикова Ф26x3 мм KAN-therm	мп	343,73	103,11	101,00	0,09	2,02
191	+C111-388	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015	т	0,00203	81820,97	80000,00	216,64	1604,33
192	+C111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,000195	81820,97	80000,00	216,64	1604,33
193	C130-478	Хомути для кріплення повітроводів СТД 205	т	0,0011	10884,65	10476,51	194,72	213,42
194	+&C155-395-18	Шафа зовнішня для розподільчої гребінки SWN -13	шт	2	5323,98	5218,00	1,59	104,39
195	+&C155-395-28	Штуцер для манометра Ф15	шт	6	83,66	82,00	0,02	1,64
196	+&C130-234-4	Шумоглушник СР 250/600, L=0,6м	шт	8	2351,98	2302,00	3,86	46,12
197	+&C130-246-25	Шумоглушник СР 315/600, L=0,6м	шт	2	3072,41	3012,00	0,17	60,24
198	+&C155-112-22	Шумоглушник СР 500ж300, L=0,95м	шт	2	8670,17	8500,00	0,17	170,00
199	+&C188-442-10	Шумоглушник СР 600x350, L=0,95м	шт	1	9996,17	9800,00	0,17	196,00
200	C111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,0080705	41313,19	40325,48	177,65	810,06
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
201	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,5921	4,9416	4,9416		
202	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	4,4903	184,55	184,55		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 1 листопада 2023 р.

Склад

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реставрація Будинку офіцерів з пристосуванням під інтерактивний простір освіти і науки «Музей науки» на вул. Винниченка, 8 у м. Луцьку Волинської області
039/2023-К

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03

на Водопровід та каналізація

Реставрація Будинку офіцерів з пристосуванням під інтерактивний простір освіти і науки [КОРПУС 1]

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

Кошторисна трудомісткість

Кошторисна заробітна плата

Середній розряд робіт

346,176 тис. грн.

0,97124 тис.люд.год.

75,636 тис. грн.

4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Відділ 1. Каналізація									
		Розділ 1. Подутова каналізація									
1	КБ16-13-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	100м	0,38	<u>7485,78</u>	<u>56,95</u>	2845	2793	<u>22</u>	<u>95,7800</u>	<u>36,4</u>
					7349,20	15,84			6	0,2128	0,08
2	& С151-212-12	Труба каналізаційна внутрішня (сіра) Ф50х2,7 мм	мп	37,924	<u>163,37</u>	-	6196	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	& С1-221-18	Відвід каналізації 45 град. Ф50х2,7 мм	шт	35	<u>61,20</u>	-	2142	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	& С113-888-19	Трійник редукційний 45 град. Ф50х50 мм	шт	2	<u>106,09</u>	-	212	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 110 мм	100м	0,682	<u>7335,94</u>	<u>121,02</u>	5003	4806	<u>83</u>	<u>91,8400</u>	<u>62,63</u>
					7046,88	33,67			23	0,4522	0,31
6	& С151-212-13	Труба каналізаційна внутрішня (сіра) Ф110х2,7 мм	мп	68,0636	<u>693,77</u>	-	47220	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& C188-362-71	Відвід 45 град. 110x2,7 мм	шт	34	<u>153,20</u>	-	5209	-	-	-	-
8	& C105-706-4	Муфта перехідна з Ф160 мм на Ф110 мм	шт	1	<u>979,20</u>	-	979	-	-	-	-
9	& C105-706-2	Муфта Ф110 мм на Ф110 мм	шт	1	<u>877,20</u>	-	877	-	-	-	-
10	& C188-332-3	Трійник 45 град. Ф110x110 мм	шт	7	<u>183,80</u>	-	1287	-	-	-	-
11	& C113-888-18	Трійник редукційний 45 град. Ф110x50 мм	шт	7	<u>214,21</u>	-	1499	-	-	-	-
12	& C113-77-8	Ревізія ПВХ 110	шт	1	<u>205,05</u>	-	205	-	-	-	-
13	КБ17-1-6	САНТЕХНІЧНІ ПРИЛАДИ Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	10компл.	1,3	<u>2752,56</u>	<u>202,89</u>	3578	3095	<u>264</u>	<u>31,9800</u>	<u>41,57</u>
14	& C130-674-77	Умивальник CERSANIA President 45	шт	4	<u>2380,91</u>	<u>56,44</u>	4420	-	<u>73</u>	<u>0,7581</u>	<u>0,99</u>
15	& C130-674-75	Умивальник CERSANIA Ontario 50	шт	9	<u>1105,08</u>	-	32161	-	-	-	-
16	& C121-676-81	Кріплення умивальника	шт	13	<u>3573,48</u>	-	1572	-	-	-	-
17	& C123-666-82	Сифон для умивальник Nova з гофрою	шт	13	<u>120,90</u>	-	3274	-	-	-	-
18	КБ17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	1,3	<u>251,88</u>	-	5907	3484	<u>453</u>	<u>36,4100</u>	<u>47,33</u>
19	& C188-3938-2	Унітаз компакт керамічний із подвійним зливом і сидінням	шт	13	<u>2680,14</u>	<u>97,04</u>	52005	-	<u>126</u>	<u>1,3034</u>	<u>1,69</u>
20	& C144-398-96	Випуском для унітазу	шт	10	<u>4000,36</u>	-	3164	-	-	-	-
21	& C1886-16-32	Кріплення для унітазу	шт	10	<u>316,39</u>	-	1225	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							180980	14178	<u>822</u>		<u>187,93</u>
Разом будівельні роботи, грн.							180980		<u>228</u>		<u>3,07</u>
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							165980				
всього заробітна плата, грн.							14406				
Загальновиробничі витрати, грн.							7875				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							20,06				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2314				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					188855				

		Всього по розділу 1					188855				
		Розділ 2. Зовнішня каналізація									
22	КБ1-162-1	Розробка ґрунту вручну з кріпленням у траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, група ґрунтів 1	100м3	0,15	<u>13634,00</u> 13634,00	- -	2045	2045	- -	<u>212,5000</u> -	<u>31,88</u> -
23	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	0,48	<u>5038,05</u> 1028,00	- -	2418	493	- -	<u>16,3200</u> -	<u>7,83</u> -
24	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 110 мм	100м	0,264	<u>7369,28</u> 7046,88	<u>154,36</u> 43,65	1945	1860	<u>41</u> 12	<u>91,8400</u> 0,5652	<u>24,25</u> 0,15
25 & С151-212-15		Труба каналізаційна взовнішня (оранжева) Ф110х2,7 мм	мп	26,4	<u>867,17</u> -	- -	22893	-	- -	- -	- -
26	КБ30-28-2	Встановлення водовідвідних трубок	трубка	1	<u>947,44</u> 944,77	<u>2,67</u> 0,74	947	945	<u>2</u> 1	<u>11,3200</u> 0,0100	<u>11,32</u> 0,01
27 & С155-221-18		Відвід каналізації 45 град. Ф160х3,2	шт	1	<u>210,12</u> -	- -	210	-	- -	- -	- -
28	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,102	<u>8699,02</u> 8699,02	- -	887	887	- -	<u>150,4500</u> -	<u>15,35</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					31345	6230	<u>43</u> 13		<u>90,63</u> 0,16
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					31345 25072 6243 3728 10,62 1225 35073				

		Всього по розділу 2					35073				
		Разом прямі витрати по відділу 1					212325	20408	<u>865</u> 241		<u>278,56</u> 3,23
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					212325				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по відділу 1					191052 20649 11603 30,68 3539 223928 223928				
		<u>Відділ 2. Водопостачання</u> Розділ 1. Холодне і гаряче водопостачання									
29	КБ16-14-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром до 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,7	<u>26573,66</u> 20322,62	<u>3958,44</u> 1763,00	18602	14226	<u>2771</u> 1234	<u>268,9600</u> 24,5872	<u>188,27</u> 17,21
30	& С1441-110	Труба оліетиленова PN14 Ф20х2,8 мм РЕх-а	мп	35,96	<u>100,13</u> -	<u>-</u> -	3601	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	& С1441-113	Труба оліетиленова PN14 Ф16х2,2 мм РЕх-а	мп	26,97	<u>66,47</u> -	<u>-</u> -	1793	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	КБ16-14-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,4	<u>20179,80</u> 15985,47	<u>2492,48</u> 1084,78	8072	6394	<u>997</u> 434	<u>211,5600</u> 15,1245	<u>84,62</u> 6,05
33	& С1441-111	Труба оліетиленова PN14 Ф25х3,8 мм РЕх-а	мп	37,16	<u>104,21</u> -	<u>-</u> -	3872	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	КБ16-14-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,6	<u>16120,67</u> 13011,43	<u>1018,34</u> 494,90	9672	7807	<u>611</u> 297	<u>172,2000</u> 6,9660	<u>103,32</u> 4,18
35	& С1441-112	Труба оліетиленова PN14 Ф32х4,4 мм РЕх-а	мп	56,28	<u>117,47</u> -	<u>-</u> -	6611	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	17	<u>479,00</u> 247,17	<u>-</u> -	8143	4202	<u>-</u> -	<u>3,5200</u> -	<u>59,84</u> -
37	& С155-436-10	Ізоляція для труб Ф16х4 мм Valrom	мп	30,6	<u>18,53</u> -	<u>-</u> -	567	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	& C155-436-11	Ізоляція для труб Ф20х5 мм Valrom	мп	40,8	<u>24,65</u>	-	1006	-	-	-	-
39	& C155-436-12	Ізоляція для труб Ф25х3 мм Valrom	мп	40,8	<u>31,79</u>	-	1297	-	-	-	-
40	& C155-436-14	Ізоляція для труб Ф32х9 мм Valrom	мп	61,2	<u>36,89</u>	-	2258	-	-	-	-
41	КБ16-15-1	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах діаметром до 25 мм	шт	50	<u>295,49</u> 175,28	<u>58,72</u> 11,62	14775	8764	<u>2936</u> 581	<u>2,4100</u> 0,1561	<u>120,5</u> 7,81
42	& C1221-362-12	Кран кутовий для підключення сантехприладів кутовий 1/2" х 3/4"	шт	40	<u>357,20</u>	-	14288	-	-	-	-
43	& C1221-362-13	Кран кульовий метелик 1/2"	шт	10	<u>214,40</u>	-	2144	-	-	-	-
44	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах діаметром до 50 мм	шт	2	<u>295,54</u> 175,28	<u>64,01</u> 9,24	591	351	<u>128</u> 18	<u>2,4100</u> 0,1242	<u>4,82</u> 0,25
45	& C151-152-4	Кран кульовий діам. 32 мм	шт	2	<u>357,17</u>	-	714	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							98006	41744	<u>7443</u> 2564		<u>561,37</u> 35,5
Разом будівельні роботи, грн.							98006				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							48819				
всього заробітна плата, грн.							44308				
Загальновиробничі витрати, грн.							24241				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							61,9				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							7140				
Всього будівельні роботи, грн.							122247				

Всього по розділу 1							122247				
Разом прямі витрати по відділу 2							98006	41744	<u>7443</u> 2564		<u>561,37</u> 35,5
Разом будівельні роботи, грн.							98006				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							48819				
всього заробітна плата, грн.							44308				
Загальновиробничі витрати, грн.							24241				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							61,9				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							7140				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					122247				

		Всього по відділу 2					122247				
		Разом прямі витрати по кошторису					310331	62152	<u>8308</u>		<u>839,93</u>
									<u>2805</u>		<u>38,73</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					310331				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					239871				
		всього заробітна плата, грн.					64957				
		Загальновиробничі витрати, грн.					35845				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					92,58				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10679				
		Всього будівельні роботи, грн.					346176				

		Всього по кошторису					346176				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					971,24				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					75636				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Устимчик В.В.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ткачук В.В.

Реставрація Будинку офіцерів з пристосуванням під інтерактивний простір освіти і науки «Музей науки» на вул. Винниченка, 8 у м. Луцьку Волинської області

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-03
на Водопровід та каналізація

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	839,93	74,00			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	4,0				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	38,73	72,44			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,8				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	92,58	115,35			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	971,24				
		Середній розряд робіт	розряд	4,0				
		II. Будівельні машини і механізми						
6	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	11,44294	355,95			
7	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш. год	21,73	136,84			
8	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,0132	280,47			
9	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,00792	643,87			
10	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	26,28	39,93			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см ²], високий 10 МПа [100 кгс/см ²]	маш. год	13,12	15,47			
<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>								
12	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	11,56				
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>								
13	+&C155-436-10	Ізоляція для труб Ф16х4 мм Valrom	мп	30,6	18,53	15,00	3,17	0,36
14	+&C155-436-11	Ізоляція для труб Ф20х5 мм Valrom	мп	40,8	24,65	21,00	3,17	0,48
15	+&C155-436-12	Ізоляція для труб Ф25х3 мм Valrom	мп	40,8	31,79	28,00	3,17	0,62
16	+&C155-436-14	Ізоляція для труб Ф32х9 мм Valrom	мп	61,2	36,89	33,00	3,17	0,72
17	C111-384	Білило густотерте цинкове МА-011-1	т	0,00091	133396,38	130564,12	216,64	2615,62
18	C130-39	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм	т	0,055	38503,48	37553,79	194,72	754,97
19	C130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,0051724	33740,12	32883,83	194,72	661,57
20	+&C188-362-71	Відвід 45 град. 110х2,7 мм	шт	34	153,20	150,00	0,20	3,00
21	+&C155-221-18	Відвід каналізації 45 град. Ф160х3,2	шт	1	210,12	206,00	-	4,12
22	+&C1-221-18	Відвід каналізації 45 град. Ф50х2,7 мм	шт	35	61,20	60,00	-	1,20
23	C111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,000004	12297,16	11853,06	202,98	241,12
24	+&C144-398-96	Випуском для унітазу	шт	10	316,39	310,00	0,19	6,20
25	C111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	0,6816	130,48	127,72	0,20	2,56
26	+C142-10-2	Вода	м3	1,92942	-	-	-	-
27	C111-1608	Дрантя	кг	0,65	11,63	11,10	0,30	0,23
28	C111-136	Дюбелі з каліброваною головкою [в обоймах] 2,5х48,5 мм	т	0,00169	55941,53	54666,99	177,65	1096,89
29	C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,01924	38565,93	37628,91	180,83	756,19
30	C1630-118	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 15 мм	шт	9,8	5,58	5,45	0,02	0,11
31	C1630-119	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 20 мм	шт	3,2	6,09	5,95	0,02	0,12
32	C1630-120	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 25 мм	шт	3,6	7,99	7,80	0,03	0,16
33	C111-1631	Замазка захисна	кг	5,2	115,61	113,09	0,25	2,27
34	C1630-126	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 15 мм	шт	4,9	14,82	14,43	0,10	0,29
35	C1630-127	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 20 мм	шт	1,6	17,89	17,42	0,12	0,35
36	C1630-128	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 25 мм	шт	1,8	21,60	21,00	0,18	0,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9
37	C111-311	Каболка	т	0,0013	106642,00	104355,81	195,17	2091,02
38	+&C1544-891-1	Кліпса монтажна	шт	510	2,38	2,30	0,03	0,05
39	+&C111-164-2	Клей монтажний для труб ізоляційних	л	2,414	382,70	375,00	0,20	7,50
40	C1113-74	Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ-2, I сорт	т	0,00104	105704,75	103368,63	263,48	2072,64
41	+&C1886-16-32	Кріплення для унітазу	шт	10	122,50	120,00	0,10	2,40
42	+&C121-676-81	Кріплення умивальника	шт	13	120,90	120,00	-	0,90
43	+&C151-152-4	Кран кульовий діам. 32 мм	шт	2	357,17	350,00	0,17	7,00
44	+&C1221-362-13	Кран кульовий метелик 1/2"	шт	10	214,40	210,00	0,20	4,20
45	+&C1221-362-12	Кран кутовий для підключення сантехприладів кутовий 1/2" х 3/4"	шт	40	357,20	350,00	0,20	7,00
46	C1530-175	Кутник прямий, діаметр 20 мм	10шт	0,56	80,40	78,80	0,02	1,58
47	C1530-176	Кутник прямий, діаметр 25 мм	10шт	0,32	85,09	83,38	0,04	1,67
48	C1530-177	Кутник прямий, діаметр 32 мм	10шт	0,48	136,38	133,64	0,07	2,67
49	C111-587	Масло індустриєне ІІ-20А	т	0,000247	16728,92	16113,55	287,35	328,02
50	+&C105-706-2	Муфта Ф110 мм на Ф110 мм	шт	1	877,20	860,00	-	17,20
51	+&C105-706-4	Муфта перехідна з Ф160 мм на Ф110 мм	шт	1	979,20	960,00	-	19,20
52	C1530-149	Муфта, діаметр 20 мм	10шт	3,22	28,03	27,47	0,01	0,55
53	C1530-150	Муфта, діаметр 25 мм	10шт	1,12	43,08	42,22	0,02	0,84
54	C1530-151	Муфта, діаметр 32 мм	10шт	0,96	45,47	44,55	0,03	0,89
55	C1541-43	Набивка сальника водяного насосу, квадратна, сторона квадрата 12 мм	т	0,0000143	355347,93	348183,86	196,46	6967,61
56	C111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,39	225,09	220,46	0,22	4,41
57	C1545-159	Очіс льняний	т	0,000312	26153,03	25438,55	201,68	512,80
58	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	5,28	364,55	132,68	224,72	7,15
59	C1530-155	Перехід, діаметр 20х16 мм	10шт	0,28	19,81	19,41	0,01	0,39
60	C1530-156	Перехід, діаметр 25х20 мм	10шт	0,16	28,04	27,47	0,02	0,55
61	C1530-157	Перехід, діаметр 32х25 мм	10шт	0,24	37,28	36,53	0,02	0,73
62	C111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	1,04	198,28	194,19	0,20	3,89
63	C1541-67-1	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 50 мм	1000шт	0,104	2431,45	2366,38	17,39	47,68
64	+&C113-77-8	Ревізія ПВХ 110	шт	1	205,05	201,00	0,03	4,02
65	+&C123-666-82	Сифон для умивальник Nova з гофрою	шт	13	251,88	250,00	-	1,88
66	C1545-248	Скоби будівельні	кг	26	28,58	27,83	0,19	0,56
67	C1630-134	Спец'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 15 мм	шт	39,2	32,52	31,81	0,07	0,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9
68	C1630-135	Спец'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 20 мм	шт	12,8	38,65	37,80	0,09	0,76
69	C1630-136	Спец'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 25 мм	шт	16,8	57,11	55,83	0,16	1,12
70	+&C111-1683-34	Стрічка самоклеюча	м	234,838	7,68	7,40	0,13	0,15
71	+&C188-332-3	Трійник 45 град. Ф110х110 мм	шт	7	183,80	180,00	0,20	3,60
72	C1530-165	Трійник прямий, діаметр 20 мм	10шт	1,61	38,45	37,67	0,03	0,75
73	C1530-166	Трійник прямий, діаметр 25 мм	10шт	0,92	62,93	61,65	0,05	1,23
74	C1530-167	Трійник прямий, діаметр 32 мм	10шт	1,02	107,24	105,06	0,08	2,10
75	+&C113-888-18	Трійник редукційний 45 град. Ф110х50 мм	шт	7	214,21	210,00	0,01	4,20
76	+&C113-888-19	Трійник редукційний 45 град. Ф50х50 мм	шт	2	106,09	104,00	0,01	2,08
77	+&C151-212-15	Труба каналізаційна зовнішня (оранжева) Ф110х2,7 мм	мп	26,4	867,17	850,00	0,17	17,00
78	+&C151-212-13	Труба каналізаційна внутрішня (сіра) Ф110х2,7 мм	мп	68,0636	693,77	680,00	0,17	13,60
79	+&C151-212-12	Труба каналізаційна внутрішня (сіра) Ф50х2,7 мм	мп	37,924	163,37	160,00	0,17	3,20
80	+&C1441-113	Труба поліетиленова PN14 Ф16х2,2 мм РЕх-а	мп	26,97	66,47	65,00	0,17	1,30
81	+&C1441-110	Труба поліетиленова PN14 Ф20х2,8 мм РЕх-а	мп	35,96	100,13	98,00	0,17	1,96
82	+&C1441-111	Труба поліетиленова PN14 Ф25х3,8 мм РЕх-а	мп	37,16	104,21	102,00	0,17	2,04
83	+&C1441-112	Труба поліетиленова PN14 Ф32х4,4 мм РЕх-а	мп	56,28	117,47	115,00	0,17	2,30
84	+&C130-674-75	Умивальник CERSANIA Ontario 50	шт	9	3573,48	3500,00	3,41	70,07
85	+&C130-674-77	Умивальник CERSANIA President 45	шт	4	1105,08	1080,00	3,41	21,67
86	+&C188-3938-2	Унітаз компакт керамічний із подвійним зливом і сидінням	шт	13	4000,36	3920,00	1,92	78,44
87	C111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,000039	51211,95	50030,14	177,65	1004,16
88	C111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,00143	41313,19	40325,48	177,65	810,06


Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 1 листопада 2023 р.


1	2	3	4	5	6	7	8	9

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Устимчик В.В.

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ткачук В.В.

Реставрація Будинку офіцерів з пристосуванням під інтерактивний простір освіти і науки «Музей науки» на вул. Винниченка, 8 у м. Луцьку Волинської області 039/2023-К

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04
на Протипожежний водопровід
Реставрація Будинку офіцерів з пристосуванням під інтерактивний простір освіти і науки [КОРПУС 1]

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 191,186 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,20223 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 15,485 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на “1 листопада” 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ16-14-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,01	16120,67 13011,43	1018,34 494,90	161	130	10 5	172,2000 6,9660	1,72 0,07
2	& С163-177-2	Труба діам. 32х5,4 (поліпропілен) PP Fiber Plus PN20	м	0,938	163,40 -	- -	153	-	- -	- -	- -
3	КБ16-14-4	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,03	21267,05 17348,58	1242,75 617,26	638	520	37 19	229,6000 8,6880	6,89 0,26
4	& С163-177-78	Труба діам. 40х6,7 (поліпропілен) PP Fiber Plus PN20	м	2,811	275,60 -	- -	775	-	- -	- -	- -
5	КБ16-7-3	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0,03	67641,24 4114,85	117,39 4,35	2029	123	4 -	55,2700 0,0588	1,66 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ16-7-6	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 50 мм	100м	0,51	<u>51971,35</u> 5286,69	<u>413,28</u> 15,32	26505	2696	<u>211</u> 8	<u>71,0100</u> 0,2070	<u>36,22</u> 0,11
7	КБ16-7-7	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 65 мм	100м	0,32	<u>61876,83</u> 6467,88	<u>1839,47</u> 351,41	19801	2070	<u>589</u> 112	<u>91,0200</u> 4,7220	<u>29,13</u> 1,51
8	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	9	<u>479,00</u> 247,17	-	4311	2225	-	<u>3,5200</u>	<u>31,68</u>
9	& С111-1809-25	Теплова ізоляція труб О25 мм, TERMAFLEX	м	3,06	<u>16,50</u>	-	50	-	-	-	-
10	& С111-1812-23	Теплова ізоляція труб О32 мм, TERMAFLEX	м	1,02	<u>18,54</u>	-	19	-	-	-	-
11	& С111-1809-24	Теплова ізоляція труб О40 мм, TERMAFLEX	м	3,06	<u>54,24</u>	-	166	-	-	-	-
12	& С111-1809-12	Теплова ізоляція труб О50 мм, TERMAFLEX	м	52,02	<u>23,64</u>	-	1230	-	-	-	-
13	& С111-1869-18	Теплова ізоляція труб О65 мм, TERMAFLEX	м	32,64	<u>40,98</u>	-	1338	-	-	-	-
14	КБ16-26-1	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	шт	1	<u>61,03</u> 48,73	<u>7,12</u> 1,98	61	49	<u>7</u> 2	<u>0,6700</u> 0,0266	<u>0,67</u> 0,03
15	& С111-236-40	Лічильник холодної води Ф15 з імпульсним виходом Smart JS 1,6 - 02+Ду 15	шт	1	<u>11444,42</u>	-	11444	-	-	-	-
16	КБ18-21-1	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм	10шт	0,1	<u>8282,70</u> 894,58	<u>682,62</u> 152,67	828	89	<u>68</u> 15	<u>12,3000</u> 2,0478	<u>1,23</u> 0,2
17	КБ18-22-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	1	<u>41,52</u> 27,62	-	42	28	-	<u>0,3600</u>	<u>0,36</u>
18	& С163-965-77	Манометр технічний 0 - 600кПа з 3- ходовим краном	шт	1	<u>183,77</u>	-	184	-	-	-	-
19	& С121-125-13	Ніпель різьбовий Ф25х20	шт	2	<u>326,60</u>	-	653	-	-	-	-
20	КБ16-15-1	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	5	<u>295,49</u> 175,28	<u>58,72</u> 11,62	1477	876	<u>294</u> 58	<u>2,4100</u> 0,1561	<u>12,05</u> 0,78
21	& С1630-540-87	Клапан зворотній діам.25 мм	шт	1	<u>153,14</u>	-	153	-	-	-	-
22	& С116-127-9	Кран кульовий муфтовий діам.25	шт	3	<u>531,04</u>	-	1593	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	& C113-522-2	Кран кульовий Ду-15мм	шт	1	<u>189,75</u>	-	190	-	-	-	-
24	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт	2	<u>267,07</u> 175,28	<u>35,54</u> 1,32	534	351	<u>71</u> 3	<u>2,4100</u> 0,0178	<u>4,82</u> 0,04
25	& C116-127-77	Кран кульовий муфтовий діам.50	шт	2	<u>914,56</u>	-	1829	-	-	-	-
26	КБ16-15-3	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм	шт	7	<u>531,02</u> 306,25	<u>117,41</u> 24,09	3717	2144	<u>822</u> 169	<u>4,2600</u> 0,3237	<u>29,82</u> 2,27
27	& C116-187-92	Фланець сталевий приварний діам.65	шт	4	<u>1897,84</u>	-	7591	-	-	-	-
28	& C117-236-72	Зворотній клапан Ф65	шт	1	<u>979,22</u>	-	979	-	-	-	-
29	& C116-127-92	Кран кульовий фланцевий діам.65	шт	2	<u>1551,04</u>	-	3102	-	-	-	-
30	КБ16-20-2	Установлення кранів поливальних діаметром 25 мм	шт	1	<u>2472,65</u> 37,02	-	2473	37	-	<u>0,4900</u>	<u>0,49</u>
31	КБ16-20-4	Установлення кранів поливальних діаметром 50 мм	шт	1	<u>4119,08</u> 37,02	-	4119	37	-	<u>0,4900</u>	<u>0,49</u>
32	КМ8-67-7	Установка [шафа] пожежної на установлених конструкціях, маса до 100 кг	шафа	6	<u>479,61</u> 238,24	<u>78,45</u> 22,38	2878	1429	<u>471</u> 134	<u>3,2000</u> 0,3076	<u>19,2</u> 1,85
33	& C1547-1096-26	Шафа пожежна в комплекті з краном у рукавом	к-т	6	<u>8691,28</u>	-	52148	-	-	-	-
34	& C161-253-10	барабан для рукава (51 мм)	шт	6	<u>877,36</u>	-	5264	-	-	-	-
35	& C161-253-11	барабан для напівжорсткого рукава DN-25	шт	6	<u>877,36</u>	-	5264	-	-	-	-
36	& C161-253-12	вентиль кутовий DN-50	шт	6	<u>428,56</u>	-	2571	-	-	-	-
37	& C161-253-13	вентиль кутовий DN-25	шт	6	<u>367,36</u>	-	2204	-	-	-	-
38	& C161-253-14	ствол DN-50	шт	6	<u>357,16</u>	-	2143	-	-	-	-
39	& C161-253-15	ствол DN-25	шт	6	<u>183,76</u>	-	1103	-	-	-	-
40	& C161-253-16	гайка DN-50	шт	6	<u>255,16</u>	-	1531	-	-	-	-
41	& C1671-253-16	вогнегасник ВП6	шт	12	<u>886,54</u>	-	10638	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					183889	12804	<u>2584</u> 525		<u>176,43</u> 7,12
		Разом будівельні роботи, грн.					183889				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					168501				
		всього заробітна плата, грн.					13329				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7297				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					18,68				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2156				
		Всього будівельні роботи, грн.					191186				

		Всього по кошторису					191186				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					202,23				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					15485				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Устимчик В.В.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ткачук В.В.

Реставрація Будинку офіцерів з пристосуванням під інтерактивний простір освіти і науки «Музей науки» на вул. Винниченка, 8 у м. Луцьку Волинської області

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-04
на Протипожежний водопровід

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	157,23	72,35			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,8				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	19,2	74,45			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	4,0				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	7,12	73,83			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,0				
7		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальноновиробничих витратах	люд.год	18,68	115,43			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	202,23				
		Середній розряд робіт	розряд	3,8				
		II. Будівельні машини і механізми						
8	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	1,44	283,63			
9	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	3,382	355,95			
10	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш. год	0,3116	136,84			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,002	280,47			
12	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	23,1087	39,93			
13	КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см ²], високий 10 МПа [100 кгс/см ²]	маш. год	0,312	15,47			
<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>								
14	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	3,3188				
15	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	0,272				
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>								
16	C111-63	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,0007435	84719,12	79447,31	3610,65	1661,16
17	C111-384	Білило густотерте цинкове МА-011-1	т	0,0000537	133396,38	130564,12	216,64	2615,62
18	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0018	68836,38	67339,52	147,13	1349,73
19	C130-39	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм	т	0,00566	38503,48	37553,79	194,72	754,97
20	C130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,01669	33740,12	32883,83	194,72	661,57
21	C111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,000052	12297,16	11853,06	202,98	241,12
22	C1630-26	Вентилі прохідні муфтові 15кч18р для води, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 25 мм	шт	1	183,07	179,18	0,30	3,59
23	+C142-10-2	Вода	м3	2,9644	-	-	-	-
24	+C130-889	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних оцинкованих труб для водопостачання, діаметр 25 мм	м	3	632,75	620,00	0,34	12,41
25	+C130-892	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних оцинкованих труб для водопостачання, діаметр 50 мм	м	51	459,77	450,00	0,75	9,02
26	+C130-893	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних оцинкованих труб для водопостачання, діаметр 65 мм	м	32	531,43	520,00	1,01	10,42
27	C130-1159	Головки для приєднання рукавів поливальних, діаметр 25 мм	шт	2	14,55	14,23	0,03	0,29
28	C111-807	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм	т	0,000536	36012,00	35162,22	143,66	706,12
29	C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,012677	38565,93	37628,91	180,83	756,19
30	C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,0012	94218,19	92124,86	245,91	1847,42
31	C1630-120	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 25 мм	шт	0,06	7,99	7,80	0,03	0,16
32	C1630-121	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 32 мм	шт	0,18	9,24	9,02	0,04	0,18
33	+&C117-236-72	Зворотній клапан Ф65	шт	1	979,22	960,00	0,02	19,20
34	C1630-128	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 25 мм	шт	0,03	21,60	21,00	0,18	0,42
35	C1630-129	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 32 мм	шт	0,09	27,11	26,34	0,24	0,53
36	C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0,87732	8,37	5,79	2,42	0,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9
37	+&C1544-891-1	Кліпса монтажна	шт	270	2,38	2,30	0,03	0,05
38	+&C1630-540-87	Клапан зворотній діам.25 мм	шт	1	153,14	150,00	0,14	3,00
39	+&C111-164-2	Клей монтажний для труб ізоляційних	л	1,278	382,70	375,00	0,20	7,50
40	+&C113-522-2	Кран кульовий Ду-15мм	шт	1	189,75	186,00	0,03	3,72
41	+&C116-127-9	Кран кульовий муфтовий діам.25	шт	3	531,04	520,00	0,63	10,41
42	+&C116-127-77	Кран кульовий муфтовий діам.50	шт	2	914,56	896,00	0,63	17,93
43	+&C116-127-92	Кран кульовий фланцевий діам.65	шт	2	1551,04	1520,00	0,63	30,41
44	C1530-177	Кутник прямий, діаметр 32 мм	10шт	0,008	136,38	133,64	0,07	2,67
45	C1530-178	Кутник прямий, діаметр 40 мм	10шт	0,021	141,03	138,14	0,12	2,77
46	+&C111-236-40	Лічильник холодної води Ф15 з імпульсним виходом Smart JS 1,6 - 02+Ду 15	шт	1	11444,42	11220,00	0,02	224,40
47	C111-490	Лак бакелітовий ЛБС-1, ЛБС-2	т	0,0018	54916,06	53593,36	245,91	1076,79
48	+&C163-965-77	Манометр технічний 0 - 600кПа з 3- ходовим краном	шт	1	183,77	180,00	0,17	3,60
49	C1530-151	Муфта, діаметр 32 мм	10шт	0,016	45,47	44,55	0,03	0,89
50	C1530-152	Муфта, діаметр 40 мм	10шт	0,048	83,91	82,20	0,06	1,65
51	+&C121-125-13	Ніпель різьбовий Ф25х20	шт	2	326,60	320,00	0,20	6,40
52	C1545-152	Наконечники кабельні	100шт	0,06	1731,41	1696,76	0,70	33,95
53	C111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,0317	225,09	220,46	0,22	4,41
54	C1545-159	Очіс льняний	т	0,0000517	26153,03	25438,55	201,68	512,80
55	C1545-170	Перемички ПСГ	шт	6	29,91	29,20	0,12	0,59
56	C1530-157	Перехід, діаметр 32х25 мм	10шт	0,004	37,28	36,53	0,02	0,73
57	C1530-158	Перехід, діаметр 40х32 мм	10шт	0,012	45,48	44,55	0,04	0,89
58	C1545-158	Прикінцевлювач маркувальний А671	100шт	0,612	13,32	13,04	0,02	0,26
59	+C1522-26 варіант 1	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС40	т	0,00006	668429,96	655179,83	143,66	13106,47
60	C1541-64	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр 100 мм	1000шт	0,001	3893,61	3810,31	6,95	76,35
61	C1541-67-1	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 50 мм	1000шт	0,014	2431,45	2366,38	17,39	47,68
62	C1541-67-2	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 100 мм	1000шт	0,014	8346,80	8148,37	34,77	163,66
63	+&C1545-42-421	Рукав пожежний діам.51 мм	м	20	204,09	200,00	0,09	4,00
64	C130-1186	Рукава поливальні, діаметр 25 мм	м	20	111,16	108,72	0,26	2,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9
65	C1630-136	Спец'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 25 мм	шт	0,28	57,11	55,83	0,16	1,12
66	C1630-137	Спец'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 32 мм	шт	0,72	84,02	82,16	0,21	1,65
67	+C1110-171	Сталь штабова 40х4 мм	т	0,00612	43106,57	42117,68	143,66	845,23
68	+&C111-1683-34	Стрічка самоклеюча	м	124,326	7,68	7,40	0,13	0,15
69	+&C111-1809-25	Теплова ізоляція труб О25 мм, TERMAFLEX	м	3,06	16,50	16,00	0,18	0,32
70	+&C111-1812-23	Теплова ізоляція труб О32 мм, TERMAFLEX	м	1,02	18,54	18,00	0,18	0,36
71	+&C111-1809-24	Теплова ізоляція труб О40 мм, TERMAFLEX	м	3,06	54,24	53,00	0,18	1,06
72	+&C111-1809-12	Теплова ізоляція труб О50 мм, TERMAFLEX	м	52,02	23,64	23,00	0,18	0,46
73	+&C111-1869-18	Теплова ізоляція труб О65 мм, TERMAFLEX	м	32,64	40,98	40,00	0,18	0,80
74	C1530-167	Трійник прямий, діаметр 32 мм	10шт	0,017	107,24	105,06	0,08	2,10
75	C1530-168	Трійник прямий, діаметр 40 мм	10шт	0,042	193,52	189,57	0,16	3,79
76	+&C163-177-2	Труба діам. 32х5,4 (поліпропілен) PP Fiber Plus PN20	м	0,938	163,40	160,00	0,20	3,20
77	+&C163-177-78	Труба діам. 40х6,7 (поліпропілен) PP Fiber Plus PN20	м	2,811	275,60	270,00	0,20	5,40
78	C1630-103	Фільтри для очищення води в трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм	шт	1	667,85	653,79	0,96	13,10
79	+&C116-187-92	Фланець сталевий приварний діам.65	шт	4	1897,84	1860,00	0,63	37,21
80	+&C1547-1096-26	Шафа пожежна в комплекті з краном у рукавом	к-т	6	8691,28	8500,00	20,86	170,42
81	+&C161-253-11	барабан для напівжорсткого рукава DN-25	шт	6	877,36	860,00	0,16	17,20
82	+&C161-253-10	барабан для рукава (51 мм)	шт	6	877,36	860,00	0,16	17,20
83	+&C161-253-13	вентиль кутовий DN-25	шт	6	367,36	360,00	0,16	7,20
84	+&C161-253-12	вентиль кутовий DN-50	шт	6	428,56	420,00	0,16	8,40
85	+&C1671-253-16	вогнегасник ВП6	шт	12	886,54	869,00	0,16	17,38
86	+&C161-253-16	гайка DN-50	шт	6	255,16	250,00	0,16	5,00
87	+&C161-253-15	ствол DN-25	шт	6	183,76	180,00	0,16	3,60


1	2	3	4	5	6	7	8	9
88	+&C161-253-14	ствол DN-50	шт	6	357,16	350,00	0,16	7,00

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 1 листопада 2023 р.

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Устимчик В.В.

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ткачук В.В.

Реставрація Будинку офіцерів з пристосуванням під інтерактивний простір освіти і науки «Музей науки» на вул. Винниченка, 8 у м. Луцьку Волинської області
039/2023-К

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05
на Охоронна сигналізація
Реставрація Будинку офіцерів з пристосуванням під інтерактивний простір освіти і науки [КОРПУС 1]

Основа:
креслення (специфікації) № 01.08.23-ОС.С

Кошторисна вартість 305,344 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,90452 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 67,535 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на “1 листопада” 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ10-667-4	Прилад ПС на 4 промені	шт	1	1206,91	1,31	1207	1206	1	17,6000	17,6
					1205,60	0,14			-	0,0021	-
2	& C1549-166-1	Прилад приймально-контрольний охоронний Оріон NOVA L	шт	1	8119,59	-	8120	-	-	-	-
3	КМ8-125-1	Акумулятор, ємкість 9 А.год	шт	5	44,94	-	225	225	-	0,6400	3,2
					44,94	-			-	-	-
4	& C1549-4	Акумуляторна батарея 7Аг, 12В	шт	4	1071,21	-	4285	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	& C1549-455	Акумуляторна батарея 12В 2.2А.Г	шт	1	877,41	-	877	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	КМ11-96-1	Установлення модулів	шт	7	115,02	-	805	805	-	1,6000	11,2
					115,02	-			-	-	-
7	& C1549-19-1	Модуль М-Zp sBOX	шт	1	3080,49	-	3080	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
8	& C1549-19-2	Модуль М-Zp mBOX	шт	3	4039,29	-	12118	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
9	& C1549-19-4	Модуль М-Z	шт	3	948,69	-	2846	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	KM10-668-4	Сповіслювач ОС автоматичний контактний, магнітоконтантний на відкривання вікон, дверей	шт	150	<u>109,87</u> 105,50	-	16481	15825	-	<u>1,6000</u>	<u>240</u>
11	& C1548-18-1	Сповіслювач охоронний магнітоконтантний CMK-1	шт	150	<u>183,63</u>	-	27545	-	-	-	-
12	KM10-668-5	Сповіслювач ОС комбінований, руховий	шт	62	<u>109,87</u> 105,50	-	6812	6541	-	<u>1,6000</u>	<u>99,2</u>
13	& C1548-18-2	Сповіслювач охоронний комбінований SWAN PGB	шт	56	<u>1015,95</u>	-	56893	-	-	-	-
14	& C1548-18-3	Сповіслювач охоронний інфрачервоний (рух) SWAN QUAD	шт	6	<u>642,63</u>	-	3856	-	-	-	-
15	& C158-369-35	Клавіатура K-PAD OLED	шт	6	<u>3754,73</u>	-	22528	-	-	-	-
16	KM10-309-3	Кнопка, установлювана на пультах і панелях	шт	1	<u>119,12</u> 119,12	-	119	119	-	<u>1,6000</u>	<u>1,6</u>
17	& C100-150-6	Тривожна кнопка	шт	1	<u>561,09</u>	-	561	-	-	-	-
18	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	10,3	<u>4475,20</u> 2330,77	-	46095	24007	-	<u>32,8000</u>	<u>337,84</u>
19	КБ21-13-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом у коробах	100м	10,3	<u>455,29</u> 455,29	-	4689	4689	-	<u>6,2600</u>	<u>64,48</u>
20	& C157-369-88	Кабель ПСВВ-4х0,22	мп	206	<u>19,49</u>	-	4015	-	-	-	-
21	& C157-369-89	Кабель ПСВВ-12х0,22	мп	206	<u>21,53</u>	-	4435	-	-	-	-
22	& C157-369-87	Кабель УТР 5е	мп	628,3	<u>52,13</u>	-	32753	-	-	-	-
23	& C1545-64-4-К	Кабель ШВВП-3х1,0	м	20,6	<u>19,41</u>	-	400	-	-	-	-
24	& C181-777-6-У	Коробка розподільча	шт	156	<u>57,32</u>	-	8942	-	-	-	-
25	КП1-58-2	Схеми сигналізації. Схема утворення ділянки сигналізації [центральна, технологічна, місцева, аварійна, попереджувальна та ін.]	ділянка	1	<u>2822,12</u> 2822,12	-	2822	2822	-	<u>28,0000</u>	<u>28</u>
26	КП1-58-2	Налаштування системи контролю доступу	ділянка	1	<u>2822,12</u> 2822,12	-	2822	2822	-	<u>28,0000</u>	<u>28</u>
		Разом прямі витрати по кошторису					275331	59061	<u>1</u>		<u>831,12</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					275331		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					216269				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					59061				
		Загальновиробничі витрати, грн.					30013				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					73,4				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8474				
		Всього будівельні роботи, грн.					305344				

		Всього по кошторису					305344				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					904,52				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					67535				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Устимчик В.В.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ткачук В.В.

Реставрація Будинку офіцерів з пристосуванням під інтерактивний простір освіти і науки «Музей науки» на вул. Винниченка, 8 у м. Луцьку Волинської області

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-05
на Охоронна сигналізація

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	775,12	68,91			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,3				
3		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	56	100,79			
4		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	73,4	115,44			
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	904,52				
	Середній розряд робіт		розряд	3,6				
		II. Будівельні машини і механізми						
5	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	0,21	6,22			
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат						
6	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	44,702				
7	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	4,532				
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
8	+БС1549-455	Акумуляторна батарея 12В 2.2А.Г	шт	1	877,41	860,00	0,21	17,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	+&C1549-4	Акумуляторна батарея 7Аг, 12В	шт	4	1071,21	1050,00	0,21	21,00
10	C111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,00515	36950,34	36048,17	177,65	724,52
11	C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	1,751	932,68	914,23	0,16	18,29
12	+&C157-369-87	Кабель УТР 5е	мп	628,3	52,13	50,00	1,11	1,02
13	+&C157-369-89	Кабель ПСВВ-12х0,22	мп	206	21,53	20,00	1,11	0,42
14	+&C157-369-88	Кабель ПСВВ-4х0,22	мп	206	19,49	18,00	1,11	0,38
15	+&C1545-64-4-К	Кабель ШВВП-3х1,0	м	20,6	19,41	19,00	0,03	0,38
16	+&C158-369-35	Клавіатура K-PAD OLED	шт	6	3754,73	3680,00	1,11	73,62
17	+&C151-111-97	Короб пластиковий білий 40*40 мм.	м	1040,3	19,39	19,00	0,01	0,38
18	+&C181-777-6-У	Коробка розподільча	шт	156	57,32	56,00	0,20	1,12
19	+&C1549-19-4	Модуль M-Z	шт	3	948,69	930,00	0,09	18,60
20	+&C1549-19-2	Модуль M-Zp mBOX	шт	3	4039,29	3960,00	0,09	79,20
21	+&C1549-19-1	Модуль M-Zp sBOX	шт	1	3080,49	3020,00	0,09	60,40
22	+&C1549-166-1	Прилад приймально-контрольний охоронний Опіон NOVA L	шт	1	8119,59	7960,00	0,38	159,21
23	+&C1548-18-3	Сповісвач охоронний інфрачервоний (рух) SWAN QUAD	шт	6	642,63	630,00	0,03	12,60
24	+&C1548-18-2	Сповісвач охоронний комбінований SWAN PGB	шт	56	1015,95	996,00	0,03	19,92
25	+&C1548-18-1	Сповісвач охоронний магнітоконтантний СМК-1	шт	150	183,63	180,00	0,03	3,60
26	+&C100-150-6	Тривожна кнопка	шт	1	561,09	550,00	0,09	11,00
27	C111-1482	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,0212	43711,21	42676,48	177,65	857,08
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
28	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	18,7748	4,9416	4,9416		


Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 1 листопада 2023 р.


1	2	3	4	5	6	7	8	9

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Устимчик В.В.

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ткачук В.В.

Реставрація Будинку офіцерів з пристосуванням під інтерактивний простір освіти і науки «Музей науки» на вул. Винниченка, 8 у м. Луцьку Волинської області 039/2023-К

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06
на Система пожежної сигналізації
Реставрація Будинку офіцерів з пристосуванням під інтерактивний простір освіти і науки [КОРПУС 1]

Основа:
креслення (специфікації) № 01.08.23-СПС.С

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

483,723 тис. грн.
1,98007 тис.люд.год.
147,144 тис. грн.
3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на “1 листопада” 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. монтажні роботи									
1	KM10-667-2	Блок базовий на адресний приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	4269,38	-	4269	4269	-	60,8000	60,8
					4269,38	-			-	-	-
2	& C1549-18-20	ППКП Tiras PRIME A	шт	1	15794,71	-	15795	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	KM10-667-11	Монтаж додаткових модулів	шт	5	1477,06	-	7385	7385	-	22,4000	112
					1477,06	-			-	-	-
4	& C1549-442-1	Модуль AM-OUT2R	шт	4	1040,43	-	4162	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	& C1549-44-8	Модуль M-GSM	шт	1	1071,03	-	1071	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	KM8-125-1	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість до 10 А.год	шт	10	44,94	-	449	449	-	0,6400	6,4
					44,94	-			-	-	-
7	& C1549-4	Акумуляторна батарея 7Аг, 12В	шт	10	1071,21	-	10712	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
8	KM10-669-3	Блок живлення і контролю ультразвуковий	шт	4	595,60	-	2382	2382	-	8,0000	32
					595,60	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	& C1549-55-1	Блок живлення БЖ- 2415	шт	4	<u>1326,21</u>	-	5305	-	-	-	-
10	KM10-668-2	Сповіслювач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	129	<u>211,01</u> 211,01	-	27220	27220	-	<u>3,2000</u>	<u>412,8</u>
11	& C1548-10-10	Сповіслювач димовий адресний DETECTO SMK110	шт	129	<u>571,23</u>	-	73689	-	-	-	-
12	& C1548-10-10	Сповіслювач димовий адресний DETECTO SMK110 (резерв)	шт	13	<u>571,23</u>	-	7426	-	-	-	-
13	варіант 1 KM8-531-2	Монтаж сповіслювача пожежного ручного	шт	26	<u>156,35</u> 156,35	-	4065	4065	-	<u>2,1000</u>	<u>54,6</u>
14	& C1548-10-11	Сповіслювач ручний адресний DETECTO MNL110	шт	26	<u>683,43</u>	-	17769	-	-	-	-
15	& C1548-10-11	Сповіслювач ручний адресний DETECTO MNL110 (резерв)	шт	3	<u>683,43</u>	-	2050	-	-	-	-
16	варіант 1 KM10-668-2	Монтаж пристрою сигнального світлозвукового	шт	32	<u>211,01</u> 211,01	-	6752	6752	-	<u>3,2000</u>	<u>102,4</u>
17	& C1548-1-11	Світлозвуковий сповіслювач "Джміль"	шт	1	<u>914,13</u>	-	914	-	-	-	-
18	& C1548-7-5	Світловий оповіслювач ОС-1	шт	31	<u>663,03</u>	-	20554	-	-	-	-
19	KM10-761-1	Апаратура гучномовного зв'язку	комплект	1	<u>9998,98</u> 9998,98	-	9999	9999	-	<u>124,8000</u>	<u>124,8</u>
	Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб.1,к=0,75										
20	& C1548-51-4	Моноблок системи оповіщення "ВЕЛЛЕЗн 120-100"	шт	1	<u>23460,34</u>	-	23460	-	-	-	-
21	KM10-386-7	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	39	<u>224,70</u> 224,70	-	8763	8763	-	<u>3,2000</u>	<u>124,8</u>
22	& C1511-1-31	6АС100ПН гучномовець	шт	12	<u>336,23</u>	-	4035	-	-	-	-
23	& C100-1574-68	Гучномовець 15АС100ПН	шт	9	<u>1011,39</u>	-	9103	-	-	-	-
24	& C1514-7-1-1	Гучномовці для настінного монтажу 3/1АС100ПН	шт	18	<u>432,69</u>	-	7788	-	-	-	-
25	KM10-372-7	Монтаж пункту диспетчера	комплект	1	<u>2144,16</u> 2144,16	-	2144	2144	-	<u>28,8000</u>	<u>28,8</u>


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	& C1549-158-11	Пульт мікрофонний ПМН-12	шт	1	6079,41	-	6079	-	-	-	-
27	KM8-146-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг	100 м	39,7	2289,96 1396,42	-	90911	55438	-	19,2000	762,24
28	& C1575-64-4	Кабель ШВВП-2х1,0	м	1800	16,35	-	29430	-	-	-	-
29	& C1545-64-7	Кабель JE-H(St)H...Bd FE180/E30 1x2x0,8	м	1000	13,29	-	13290	-	-	-	-
30	& C1545-64-8	Кабель FE180/E30 3x1.5	м	80	20,43	-	1634	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							418605	128866	-	-	1821,64
Разом будівельні роботи, грн.							418605				-
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							289739				
всього заробітна плата, грн.							128866				
Загальновиробничі витрати, грн.							65118				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							158,43				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							18278				
Всього будівельні роботи, грн.							483723				

Всього по розділу 1							483723				
Разом прямі витрати по кошторису							418605	128866	-	-	1821,64
Разом будівельні роботи, грн.							418605				-
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							289739				
всього заробітна плата, грн.							128866				
Загальновиробничі витрати, грн.							65118				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							158,43				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							18278				
Всього будівельні роботи, грн.							483723				

Всього по кошторису							483723				
Кошторисна трудомісткість, люд.год.							1980,07				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					147144				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Устимчик В.В.

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ткачук В.В.

Реставрація Будинку офіцерів з пристосуванням під інтерактивний простір освіти і науки «Музей науки» на вул. Винниченка, 8 у м. Луцьку Волинської області

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-06
на Система пожежної сигналізації

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	1821,64	70,74			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,6				
3		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	158,43	115,36			
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	1980,07				
	Середній розряд робіт		розряд	3,6				
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
4	+&C1511-1-31	6АС100ПН гучномовець	шт	12	336,23	329,58	0,06	6,59
5	+&C1549-4	Акумуляторна батарея 7Аг, 12В	шт	10	1071,21	1050,00	0,21	21,00
6	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	4,0494	125,18	122,67	0,06	2,45
7	+&C1549-55-1	Блок живлення БЖ- 2415	шт	4	1326,21	1300,00	0,21	26,00
8	+&C100-1574-68	Гучномовець 15АС100ПН	шт	9	1011,39	990,00	1,56	19,83
9	+&C1514-7-1-1	Гучномовці для настінного монтажу 3/1АС100ПН	шт	18	432,69	420,00	4,21	8,48
10	C111-152	Дюбелі з каліброваною головкою [розсіпом] з цинковим хроматованим покриттям 3х58,5 мм	т	0,05955	65795,95	64328,18	177,65	1290,12
11	+&C1545-64-8	Кабель FE180/E30 3х1.5	м	80	20,43	20,00	0,03	0,40
12	+&C1545-64-7	Кабель JE-H(St)H...Bd FE180/E30 1х2х0,8	м	1000	13,29	13,00	0,03	0,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	+&C1575-64-4	Кабель ШВВП-2х1,0	м	1800	16,35	16,00	0,03	0,32
14	C1545-74	Ковпачки ізолювальні К-441, К-442	100шт	98,456	37,01	36,25	0,03	0,73
15	+&C1549-442-1	Модуль AM-OUT2R	шт	4	1040,43	1020,00	0,03	20,40
16	+&C1549-44-8	Модуль M-GSM	шт	1	1071,03	1050,00	0,03	21,00
17	+&C1548-51-4	Моноблок системи оповіщення "ВЕЛЛЕЗн 120-100"	шт	1	23460,34	23000,00	0,33	460,01
18	+&C1549-18-20	ППКП Tiras PRIME A	шт	1	15794,71	15434,94	50,07	309,70
19	C1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	98,456	164,18	160,39	0,57	3,22
20	+&C1549-158-11	Пульт мікрофонний ПМН-12	шт	1	6079,41	5960,00	0,21	119,20
21	+&C1548-7-5	Світловий оповіщувач ОС-1	шт	31	663,03	650,00	0,03	13,00
22	+&C1548-1-11	Світлозвуковий сповіщувач "Джміль"	шт	1	914,13	896,00	0,21	17,92
23	C1545-244	Скоби дволапкові К146П	100шт	40,494	266,65	260,38	1,04	5,23
24	+&C1548-10-10	Сповіщувач димовий адресний DETECTO SMK110	шт	129	571,23	560,00	0,03	11,20
25	+&C1548-10-10 варіант 1	Сповіщувач димовий адресний DETECTO SMK110 (резерв)	шт	13	571,23	560,00	0,03	11,20
26	+&C1548-10-11	Сповіщувач ручний адресний DETECTO MNL110	шт	26	683,43	670,00	0,03	13,40
27	+&C1548-10-11 варіант 1	Сповіщувач ручний адресний DETECTO MNL110 (резерв)	шт	3	683,43	670,00	0,03	13,40
28	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,97265	454,76	445,62	0,22	8,92

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.


Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 1 листопада 2023 р.

Склад


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Устимчик В.В.

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ткачук В.В.

Реставрація Будинку офіцерів з пристосуванням під інтерактивний простір освіти і науки «Музей науки» на вул. Винниченка, 8 у м. Луцьку Волинської області
039/2023-К

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07
на Мережі електроосвітлення
Реставрація Будинку офіцерів з пристосуванням під інтерактивний простір освіти і науки [КОРПУС 1]

Основа:
креслення (специфікації) № 0392023/1-ЕТР.С

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

1237,855 тис. грн.
2,39835 тис.люд.год.
179,610 тис. грн.
3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на “1 листопада” 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ21-23-1	ЩВР-0 (цокольного поверху) Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	1	1611,53	321,95	1612	793	322	10,3300	10,33
					792,62	61,42			61	0,8432	0,84
2	& C113-952-44	Щит ЩРв-48з-1 36 IP31 «UNIVERSAL»	к-т	1	4590,30	-	4590	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,05	21775,62	832,32	1089	736	42	207,2000	10,36
					14723,63	687,74			34	9,7940	0,49
4	& C17-221-18	Вимикач автоматичний на лінії 220В Ін=25А	шт	1	642,60	-	643	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	& C1-2214-73	Вимикач автоматичний на лінії 220В Ін=10А	шт	2	510,02	-	1020	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	& C1-2214-74	Вимикач автоматичний на лінії 220В Ін=6А	шт	2	530,40	-	1061	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
7	& C1-2214-76	Вимикач автоматичний диференційний на лінії 220В Ін=16А, Івит=30 мА	шт	7	357,00	-	2499	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
8	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,03	28668,63	832,32	860	616	25	285,6400	8,57
					20534,66	687,74			21	9,7940	0,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	& C1-1-112-19	Вимикач автоматичний на ввіді 380В Ін=32А	шт	1	<u>979,22</u>	-	979	-	-	-	-
10	& C1-2214-68	Незалежний розчіплювач (в парі з автоматичним вимикачем) ЩВР-1 (першого поверху)	шт	2	<u>867,02</u>	-	1734	-	-	-	-
11	КБ21-23-1	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	1	<u>1611,53</u>	<u>321,95</u>	1612	793	<u>322</u>	<u>10,3300</u>	<u>10,33</u>
12	& C113-952-74	Щит ЩРВ-2х36з-1 36 IP31 «UNIVERSAL»	к-т	1	<u>792,62</u>	<u>61,42</u>	3978	-	<u>61</u>	<u>0,8432</u>	<u>0,84</u>
13	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,09	<u>21775,62</u>	<u>832,32</u>	1960	1325	<u>75</u>	<u>207,2000</u>	<u>18,65</u>
14	& C1-2214-74	Вимикач автоматичний на лінії 220В Ін=6А	шт	1	<u>530,40</u>	-	530	-	-	-	-
15	& C1-2214-73	Вимикач автоматичний на лінії 220В Ін=10А	шт	4	<u>510,02</u>	-	2040	-	-	-	-
16	& C17-221-18	Вимикач автоматичний на лінії 220В Ін=25А	шт	1	<u>642,60</u>	-	643	-	-	-	-
17	& C188-222-15	Вимикач автоматичний на ввіді 380В Ін=20А	шт	3	<u>816,20</u>	-	2449	-	-	-	-
18	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,15	<u>28668,63</u>	<u>832,32</u>	4300	3080	<u>125</u>	<u>285,6400</u>	<u>42,85</u>
19	& C186-967-23	Вимикач автоматичний на ввіді 380В Ін=50А	шт	1	<u>1550,73</u>	-	1551	-	-	-	-
20	& C1-2214-76	Вимикач автоматичний диференційний на лінії 220В Ін=16А, Івит=30 мА	шт	12	<u>357,00</u>	-	4284	-	-	-	-
21	& C1-2214-68	Незалежний розчіплювач (в парі з автоматичним вимикачем) ЩВР-2 (другого поверху)	шт	2	<u>867,02</u>	-	1734	-	-	-	-
22	КБ21-23-1	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	1	<u>1611,53</u>	<u>321,95</u>	1612	793	<u>322</u>	<u>10,3300</u>	<u>10,33</u>
23	& C113-952-44	Щит ЩРВ-48з-1 36 IP31 «UNIVERSAL»	к-т	1	<u>792,62</u>	<u>61,42</u>	4590	-	<u>61</u>	<u>0,8432</u>	<u>0,84</u>
24	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,12	<u>21775,62</u>	<u>832,32</u>	2613	1767	<u>100</u>	<u>207,2000</u>	<u>24,86</u>
25	& C17-221-18	Вимикач автоматичний на лінії 220В Ін=25А	шт	1	<u>642,60</u>	-	643	-	-	-	-
26	& C1-2214-73	Вимикач автоматичний на лінії 220В Ін=10А	шт	3	<u>510,02</u>	-	1530	-	-	-	-
27	& C1-2214-74	Вимикач автоматичний на лінії 220В Ін=6А	шт	1	<u>530,40</u>	-	530	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	& C1-2214-76	Вимикач автоматичний диференційний на лінії 220В Ін=16А, Івит=30 мА	шт	7	<u>357,00</u>	-	2499	-	-	-	-
29	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,03	<u>28668,63</u> 20534,66	<u>832,32</u> 687,74	860	616	<u>25</u> 21	<u>285,6400</u> 9,7940	<u>8,57</u> 0,29
30	& C1-1-112-19	Вимикач автоматичний на вводі 380В Ін=32А	шт	1	<u>979,22</u>	-	979	-	-	-	-
31	& C1-2214-68	Незалежний розчіплювач (в парі з автоматичним вимикачем) ЩП-1-ЩП2	шт	2	<u>867,02</u>	-	1734	-	-	-	-
32	КБ21-23-1	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	3	<u>1611,53</u> 792,62	<u>321,95</u> 61,42	4835	2378	<u>966</u> 184	<u>10,3300</u> 0,8432	<u>30,99</u> 2,53
33	& C119-952-74	Щит ЩРВ-24з-1 36 IP31 «UNIVERSAL»	к-т	3	<u>4090,50</u>	-	12272	-	-	-	-
34	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,12	<u>21775,62</u> 14723,63	<u>832,32</u> 687,74	2613	1767	<u>100</u> 83	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>24,86</u> 1,18
35	& C122-2214-11	Вимикач автоматичний на вводі 380В Ін=16А	шт	3	<u>571,22</u>	-	1714	-	-	-	-
36	КБ21-23-1	ЩАО Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	1	<u>1611,53</u> 792,62	<u>321,95</u> 61,42	1612	793	<u>322</u> 61	<u>10,3300</u> 0,8432	<u>10,33</u> 0,84
37	& C122-2714-11	ЩРВ-12з-1 36 УХЛ3 IP31 «Universal»	шт	1	<u>1428,02</u>	-	1428	-	-	-	-
38	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,12	<u>21775,62</u> 14723,63	<u>832,32</u> 687,74	2613	1767	<u>100</u> 83	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>24,86</u> 1,18
39	& C122-2714-12	Автоматичний вимикач на вводі 320В, 50Гц, Ін=10А	шт	10	<u>836,42</u>	-	8364	-	-	-	-
40	& C171-362-11	Автоматичний вимикач на лінії 220В, 50Гц, Ін=6А	шт	20	<u>530,60</u>	-	10612	-	-	-	-
41	КМ8-593-7	Світильник для ламп розжарювання стельовий або настінний з кріпленням гвинтами для приміщень з нормальними умовами середовища, дволамповий	100 шт	2,67	<u>14340,02</u> 10066,98	<u>923,16</u> 250,59	38288	26879	<u>2465</u> 669	<u>131,2000</u> 3,4781	<u>350,3</u> 9,29
42	& C100-152-22	Світильник світлодіодний накладний ДПО 20У-45	шт	231	<u>1020,30</u>	-	235689	-	-	-	-
43	& C100-1586-79	Світильник світлодіодний IP65 ДББ28У-12	шт	8	<u>1887,30</u>	-	15098	-	-	-	-
44	& C100-1576-75	Світильник світлодіодний IP65 ДББ26У-20	шт	16	<u>1224,30</u>	-	19589	-	-	-	-
45	КБ21-17-7	Монтаж світильників для ламп розжарювання: люстри та підвісні світильники з кількістю ламп до 12	100шт	0,2	<u>36490,41</u> 22825,64	<u>5677,47</u> 3686,21	7298	4565	<u>1135</u> 737	<u>297,4800</u> 49,4446	<u>59,5</u> 9,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	& C155-236-101	Люстри дизайнерські (інд.замовл.)	шт	20	<u>16833,23</u>	-	336665	-	-	-	-
47	КБ21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	1,06	<u>10996,90</u>	<u>586,18</u>	11657	10671	<u>621</u>	<u>131,2000</u>	<u>139,07</u>
48	& C1-2214-62	Світильник з акумулятором герметичний "ВИХІД"	шт	26	<u>693,62</u>	-	18034	-	<u>165</u>	<u>2,1382</u>	<u>2,27</u>
49	& C1-2214-64	Світильник з акумулятором "аварійний" без наліпки	шт	12	<u>836,42</u>	-	10037	-	-	-	-
50	КБ21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	100шт	0,7	<u>5154,20</u>	-	3608	1278	-	<u>27,6800</u>	<u>19,38</u>
51	& C1547-16-84	Вимикач однополюсний схованої установки, 220В, 10А,	шт	70	<u>122,56</u>	-	8579	-	-	-	-
52	КБ21-22-8	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	100шт	1,22	<u>5158,36</u>	-	6293	2238	-	<u>27,8200</u>	<u>33,94</u>
53	& C1512-1435-3	Розетка штепсельна із заземлюючим контактом внутрішнього встановлення 16А	шт	104	<u>153,01</u>	-	15913	-	-	-	-
54	& C1-2214-54	Розетка однофазна з 3-м заземлюючим контактом та кришкою 16А, 250В IP55	шт	18	<u>122,42</u>	-	2204	-	-	-	-
55	& C1-2214-52	Одномісний супорт з рамкою для вбудованого монтажу білий IP55-ІК07	шт	18	<u>61,22</u>	-	1102	-	-	-	-
56	КБ21-31-3	Установлення розподільних коробок	100шт	2,68	<u>3042,51</u>	-	8154	6925	-	<u>36,8000</u>	<u>98,62</u>
57	& C154-236-12	Коробка розподільна КМ41004	шт	268	<u>41,40</u>	-	11095	-	-	-	-
58	КБ21-9-1	Прокладання проводу при схованій проводці	100м	35,1	<u>2096,38</u>	<u>8,51</u>	73583	61311	<u>299</u>	<u>25,5000</u>	<u>895,05</u>
59	& C1-3939-17	Кабель з мідними жилами 2х1,5 мм.кв.	м	204	<u>36,74</u>	-	7495	-	<u>97</u>	<u>0,0378</u>	<u>1,33</u>
60	& C1-3939-12	Кабель з мідними жилами 3х1,5 мм.кв.	м	1802,5	<u>37,76</u>	-	68062	-	-	-	-
61	& C1-3939-13	Кабель з мідними жилами 3х2,5 мм.кв.	м	1591,2	<u>43,88</u>	-	69822	-	-	-	-
62	& C111-133-23	Дюбель з шурупом 6х40 гриб для швидкого монтажу	шт	760	<u>3,26</u>	-	2478	-	-	-	-
63	& C113-953-38	Хомут тримач стяжний нейлоновий 3,6х200 мм	шт	800	<u>2,58</u>	-	2064	-	-	-	-
64	КБ21-3-1	Прокладання гофрований труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	100м	7,6	<u>1736,15</u>	<u>45,38</u>	13195	12333	<u>345</u>	<u>23,9800</u>	<u>182,25</u>
65	& C153-236-12	Труба гофрована з ПВХ, що не поширюється горіння Ф20 мм	м	767,6	<u>9,03</u>	-	6931	-	<u>111</u>	<u>0,2016</u>	<u>1,53</u>
66	& C113-953-36	Хомут тримач гофрованої труби Ф20 мм типу CFC	шт	760	<u>1,25</u>	-	950	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	КБ21-4-4	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм ²	100м	8,3	<u>1335,53</u> 1087,18	-	11085	9024	-	<u>16,2800</u>	<u>135,12</u>
68	& С122-3939-45	Кабель з мідними жилами 3х4 мм.кв.	м	81,6	<u>81,62</u>	-	6660	-	-	-	-
69	& С1-3939-45	Кабель з мідними жилами 5х4 мм.кв.	м	102	<u>91,82</u>	-	9366	-	-	-	-
70	& С1545-194-21	Кабель вогнетривкий перерізом 3х1,5 мм.кв.	м	377,4	<u>76,66</u>	-	28931	-	-	-	-
Разом прямі витрати по кошторису							1154746	152448	<u>7711</u> 2697		<u>2149,12</u> 37,16
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							1154746 994587 155145 83109 212,07 24465 1237855				
Всього по кошторису							1237855				
Кошторисна трудоємність, люд.год.							2398,35				
Кошторисна заробітна плата, грн.							179610				

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реставрація Будинку офіцерів з пристосуванням під інтерактивний простір освіти і науки «Музей науки» на вул. Винниченка, 8 у м. Луцьку Волинської області

**Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-07
на Мережі електроосвітлення**

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати труда</u>						
1	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	2149,12	70,93			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,6				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	37,16	72,60			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,8				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	212,07	115,37			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	2398,35				
		Середній розряд робіт	розряд	3,6				
		II. <u>Будівельні машини і механізми</u>						
6	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	14,9116	283,63			
7	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	94,3311	6,22			
8	КБМ203-901	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 8 м	маш. год	8,436	127,08			
9	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,384	102,19			
10	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	29,8396	39,93			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	КБМ233-325	Установки для свердлення отворів в залізобетоні діаметром до 160 мм	маш. год	5,893	100,28			
<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>								
12	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	45,8016				
13	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	88,295				
14	КБМ200-73	Пилка маятникова для різання металопрокату	маш. год	11,256				
15	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	7,968				
16	КБМ270-163	Прес ручний	маш. год	6,164				
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>								
17	+&C122-2714-12	Автоматичний вимикач на вводі 320В, 50Гц, Ін=10А	шт	10	836,42	820,00	0,02	16,40
18	+&C171-362-11	Автоматичний вимикач на лінії 220В, 50Гц, Ін=6А	шт	20	530,60	520,00	0,20	10,40
19	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00557	68836,38	67339,52	147,13	1349,73
20	+&C1-2214-76	Вимикач автоматичний диференційний на лінії 220В Ін=16А, Івит=30 мА	шт	26	357,00	350,00	-	7,00
21	+&C122-2214-11	Вимикач автоматичний на вводі 380В Ін=16А	шт	3	571,22	560,00	0,02	11,20
22	+&C188-222-15	Вимикач автоматичний на вводі 380В Ін=20А	шт	3	816,20	800,00	0,20	16,00
23	+&C1-1-112-19	Вимикач автоматичний на вводі 380В Ін=32А	шт	2	979,22	960,00	0,02	19,20
24	+&C186-967-23	Вимикач автоматичний на вводі 380В Ін=50А	шт	1	1550,73	1520,00	0,32	30,41
25	+&C1-2214-73	Вимикач автоматичний на лінії 220В Ін=10А	шт	9	510,02	500,00	0,02	10,00
26	+&C17-221-18	Вимикач автоматичний на лінії 220В Ін=25А	шт	3	642,60	630,00	-	12,60
27	+&C1-2214-74	Вимикач автоматичний на лінії 220В Ін=6А	шт	4	530,40	520,00	-	10,40
28	+&C1547-16-84	Вимикач однополюсний схованої установки, 220В, 10А,	шт	70	122,56	120,00	0,16	2,40
29	C111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,04254	2536,78	2289,92	197,12	49,74
30	C1545-94	Гак У625	100шт	0,89512	820,95	803,46	1,39	16,10
31	C111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,0081702	36950,34	36048,17	177,65	724,52
32	C111-850	Гума листова вулканізована кольорова	кг	23,4	96,73	94,63	0,20	1,90
33	C111-796	Дріт канатний оцинкований, діаметр 5,5 мм	т	0,0030284	47697,92	46619,01	143,66	935,25
34	C111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,016416	30675,95	29930,80	143,66	601,49
35	C1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	10,8936	413,34	405,09	0,15	8,10
36	C111-136	Дюбелі з каліброваною головкою [в обоймах] 2,5x48,5 мм	т	0,03861	55941,53	54666,99	177,65	1096,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9
37	+&C111-136-12-A	Дюбелі монтажні	шт	10,248	2,35	2,30	-	0,05
38	+&C111-133-23	Дюбель з шурупом 6x40 гриб для швидкого монтажу	шт	760	3,26	3,20	-	0,06
39	+&C111-136-123	Дюбель-ялинка 8 мм	шт	7020	1,03	1,00	0,01	0,02
40	C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,00063	71886,87	70296,49	180,83	1409,55
41	C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,0014	38565,93	37628,91	180,83	756,19
42	C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,00105	94218,19	92124,86	245,91	1847,42
43	C1545-55	Затискач люстровий КЛ2,5	100шт	7,8468	111,82	109,29	0,34	2,19
44	+&C1545-194-21	Кабель вогнетривкий перерізом 3x1,5 мм.кв.	м	377,4	76,66	75,00	0,16	1,50
45	+&C1-3939-17	Кабель з мідними жилами 2x1,5 мм.кв.	м	204	36,74	36,00	0,02	0,72
46	+&C1-3939-12	Кабель з мідними жилами 3x1,5 мм.кв.	м	1802,5	37,76	37,00	0,02	0,74
47	+&C1-3939-13	Кабель з мідними жилами 3x2,5 мм.кв.	м	1591,2	43,88	43,00	0,02	0,86
48	+&C122-3939-45	Кабель з мідними жилами 3x4 мм.кв.	м	81,6	81,62	80,00	0,02	1,60
49	+&C1-3939-45	Кабель з мідними жилами 5x4 мм.кв.	м	102	91,82	90,00	0,02	1,80
50	C1545-87	Конструкція опорна	т	0,012	62715,04	61311,47	173,86	1229,71
51	+&C154-236-12	Коробка розподільна КМ41004	шт	268	41,40	40,50	0,09	0,81
52	+&C111-1867-111	Кріплення	шт	70	1,41	1,30	0,08	0,03
53	+&C155-236-101	Люстри дизайнерські (інд.замовл.)	шт	20	16833,23	16500,00	3,17	330,06
54	C1545-153	Наконечники кабельні	шт	147	16,71	16,37	0,01	0,33
55	+&C1-2214-68	Незалежний розчіплювач (в парі з автоматичним вимикачем)	шт	6	867,02	850,00	0,02	17,00
56	+&C1-2214-52	Одномісний супорт з рамкою для вбудованого монтажу білий IP55–IK07	шт	18	61,22	60,00	0,02	1,20
57	C1545-177	Підрозетник, діаметр 50-80 мм	100шт	2,7501	1283,76	1258,28	0,31	25,17
58	C1545-169	Перемикач заземлювальна	шт	7	32,06	31,32	0,11	0,63
59	+&C1-2214-54	Розетка однофазна з 3-м заземлюючим контактом та кришкою 16А, 250В IP55	шт	18	122,42	120,00	0,02	2,40
60	+&C1512-1435-3	Розетка штепсельна із заземлюючим контактом внутрішнього встановлення 16А	шт	104	153,01	150,00	0,01	3,00
61	+&C1-2214-64	Світильник з акумулятором "аварійний" без наліпки	шт	12	836,42	820,00	0,02	16,40
62	+&C1-2214-62	Світильник з акумулятором герметичний "ВИХІД"	шт	26	693,62	680,00	0,02	13,60
63	+&C100-1576-75	Світильник світлодіодний IP65 ДББ26У-20	шт	16	1224,30	1200,00	0,29	24,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9
64	+&C100-1586-79	Світильник світлодіодний IP65 ДББ28У-12	шт	8	1887,30	1850,00	0,29	37,01
65	+&C100-152-22	Світильник світлодіодний накладний ДПО 20У-45	шт	231	1020,30	1000,00	0,29	20,01
66	C111-1769	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 80 мм	шт	0,526	16588,83	16263,38	0,18	325,27
67	C1544-89	Скlostрічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	6,964	710,46	696,22	0,31	13,93
68	C1516-24	Стрічки з берилієвої бронзи марки БрБ2, ширина 140 мм, товщина 1,2 мм	т	0,00024	1516020,15	1486150,60	143,66	29725,89
69	C111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,009628	11969,03	11537,22	197,12	234,69
70	+&C153-236-12	Труба гофрована з ПВХ, що не поширюється горіння Ф20 мм	м	767,6	9,03	8,50	0,35	0,18
71	C111-1655	Фарби олійні кольорові для внутрішніх робіт, марка МА-011	т	0,002948	95502,57	93415,28	214,69	1872,60
72	+&C113-953-36	Хомут тримач гофрованої труби Ф20 мм типу CFC	шт	760	1,25	1,20	0,03	0,02
73	+&C113-953-38	Хомут тримач стяжний нейлоновий 3,6х200 мм	шт	800	2,58	2,50	0,03	0,05
74	C111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,000832	51211,95	50030,14	177,65	1004,16
75	+&C122-2714-11	ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31 «Universal»	шт	1	1428,02	1400,00	0,02	28,00
76	+&C119-952-74	Щит ЩРв-24з-1 36 IP31 «UNIVERSAL»	к-т	3	4090,50	4010,00	0,29	80,21
77	+&C113-952-74	Щит ЩРв-2х36з-1 36 IP31 «UNIVERSAL»	к-т	1	3978,30	3900,00	0,29	78,01
78	+&C113-952-44	Щит ЩРв-48з-1 36 IP31 «UNIVERSAL»	к-т	2	4590,30	4500,00	0,29	90,01
Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат								
79	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	36,479	4,9416	4,9416		
80	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,2251	184,55	184,55		


Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.


Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 1 листопада 2023 р.

1	2	3	4	5	6	7	8	9

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реставрація Будинку офіцерів з пристосуванням під інтерактивний простір освіти і науки «Музей науки» на вул. Винниченка, 8 у м. Луцьку Волинської області
039/2023-К

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08
на Система відеонагляду та інтернет
Реставрація Будинку офіцерів з пристосуванням під інтерактивний простір освіти і науки [КОРПУС 1]

Основа:
креслення (специфікації) № 01.08.23-ВН.С

Кошторисна вартість 938,952 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2,65287 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 214,498 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на “1 листопада” 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Монтажні роботи											
1	KM10-350-21	Монтаж відеореєстратора	шт	1	422,02	-	422	422	-	6,4000	6,4
					422,02	-			-	-	-
2	& C1511-122-12	Відеореєстратор DH-NVR5432-Ei	шт	1	23970,06	-	23970	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	& C1771-222-3	Накопичувач WD62PURX-78	шт	4	6325,77	-	25303	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	KM10-350-22	Монтаж відеокамери	шт	32	2606,50	-	83408	83408	-	30,4000	972,8
					2606,50	-			-	-	-
5	& C1511-523-15	Відеокамера DH-IPC-HFW2431SP-S-S2	шт	3	3672,06	-	11016	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	& C1511-523-17	Відеокамера DH-IPC-HDBW3441FP-AS-M	шт	29	3570,06	-	103532	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
7	& C12-2214-92	Кронштейн PFA12A	шт	3	112,84	-	339	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
8	& C12-2284-92	Кронштейн PFB204W	шт	29	112,84	-	3272	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	& C182-635-37	Розєм RJ45	шт	35	<u>10,63</u>	-	372	-	-	-	-
10	KM10-350-23	Монтаж монітора	шт	1	<u>274,37</u>	-	274	274	-	<u>3,2000</u>	<u>3,2</u>
11	& C1511-1-55-3	Монітор 32"	шт	1	<u>13831,26</u>	-	13831	-	-	-	-
12	& C122-112-161	Кабель HDMI 3m	шт	1	<u>1071,17</u>	-	1071	-	-	-	-
13	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	7	<u>4538,17</u>	-	31767	16315	-	<u>32,8000</u>	<u>229,6</u>
14	КБ21-13-1	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	100м	37,5	<u>455,29</u>	-	17073	17073	-	<u>6,2600</u>	<u>234,75</u>
15	& C157-369-87	Кабель UTP 5e	мп	3862,5	<u>52,13</u>	-	201352	-	-	-	-
16	KM10-345-4	Монтаж шафи настіної комутаційної	шт	10	<u>4526,56</u>	-	45266	45266	-	<u>60,8000</u>	<u>608</u>
17	& C188-362-61	Шафа навісна	шт	10	<u>6660,80</u>	-	66608	-	-	-	-
18	& C100-1504-4	Патч -панель	шт	12	<u>357,05</u>	-	4285	-	-	-	-
19	KM8-591-12	Блок з трьома вимикачами та однією штепсельною розеткою заглибленого типу при схованій проводці	100 шт	1,06	<u>12957,15</u>	<u>84,72</u>	13735	8068	<u>90</u>	<u>99,2000</u>	<u>105,15</u>
20	& C177-1504-5	Блок розеток Hypernet SPP8	шт	10	<u>795,65</u>	-	7957	-	-	-	-
21	& C1512-1435-36	Комп'ютерна розетка	шт	96	<u>71,41</u>	-	6855	-	-	-	-
22	& C100-1504-8	Патч-корд 0,5 м	шт	160	<u>81,65</u>	-	13064	-	-	-	-
23	& C100-1504-9	Патч-корд 1,5 м	шт	100	<u>234,65</u>	-	23465	-	-	-	-
24	KM8-149-1	Кабель до 35 кВ, що підвішується на тросі, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,03	<u>1629,15</u>	-	49	49	-	<u>22,4000</u>	<u>0,67</u>
25	KM10-667-13	Монтаж комутатора	шт	40	<u>422,02</u>	-	16881	16881	-	<u>6,4000</u>	<u>256</u>
26	& C100-1504-31	Маршрутизатор Ruijie Reyee RG-EG209GS	шт	1	<u>4998,05</u>	-	4998	-	-	-	-
27	& C181-273-3	Комутатор Ruijie Reyee RG-ES224GC Біатек	шт	2	<u>1040,56</u>	-	2081	-	-	-	-
28	& C181-273-2	Комутатор Ruijie Reyee RG-ES216GC Біатек	шт	5	<u>3264,16</u>	-	16321	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	& C181-273-4	Комутатор Ruijie Reyee RG-ES208GC Біатек	шт	3	<u>2550,16</u>	-	7650	-	-	-	-
30	& C181-553-1	Комутатор POE PFS-4218-16ET-190	шт	3	<u>7650,16</u>	-	22950	-	-	-	-
31	& C181-553-2	Комутатор POE PFS-3010-8ET-96	шт	7	<u>4590,16</u>	-	32131	-	-	-	-
32	& C170-1504-3	Точка доступу Ruijie Reyee RG-RAP2200(E)	шт	20	<u>2244,05</u>	-	44881	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							846179	187756	9016		<u>2416,57</u> 0,23
Разом будівельні роботи, грн.							846179				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							658333				
всього заробітна плата, грн.							187772				
Загальновиробничі витрати, грн.							87749				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							198,02				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							22844				
Всього будівельні роботи, грн.							933928				
Всього по розділу 1							933928				
33	КП2-4-1	Розділ 2. Пусконаладжувальні роботи Налаштування системи відеонагляду	шт	1	<u>3527,65</u> 3527,65	-	3528	3528	-	35,0000	<u>35</u> -
Разом прямі витрати по розділу 2							3528	3528	-		<u>35</u> -
Разом будівельні роботи, грн.							3528				
в тому числі:											
всього заробітна плата, грн.							3528				
Загальновиробничі витрати, грн.							1496				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							3,05				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							354				
Всього будівельні роботи, грн.							5024				
Всього по розділу 2							5024				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					849707	191284	<u>90</u> 16		<u>2451,57</u> 0,23
		Разом будівельні роботи, грн.					849707				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					658333				
		всього заробітна плата, грн.					191300				
		Загальновиробничі витрати, грн.					89245				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					201,07				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					23198				
		Всього будівельні роботи, грн.					938952				

		Всього по кошторису					938952				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					2652,87				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					214498				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Устимчик В.В.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ткачук В.В.

Реставрація Будинку офіцерів з пристосуванням під інтерактивний простір освіти і науки «Музей науки» на вул. Винниченка, 8 у м. Луцьку Волинської області

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-08
на Система відеонагляду та інтернет

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	2416,57	77,70			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	4,3				
3		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	35	100,79			
4		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	0,23	69,90			
5		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,5				
6		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальноновиробничих витратах	люд.год	201,07	115,38			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	2652,87				
		Середній розряд робіт	розряд	4,3				
		II. Будівельні машини і механізми						
7	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,106	283,63			
8	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	9,6036	6,22			
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>						
9	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	30,38				

III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти								
10	+&C177-1504-5	Блок розеток Hupernet SPP8	шт	10	795,65	780,00	0,05	15,60
11	+&C1511-523-17	Відеокамера DH-IPC-HDBW3441FP-AS-M	шт	29	3570,06	3500,00	0,06	70,00
12	+&C1511-523-15	Відеокамера DH-IPC-HFW2431SP-S-S2	шт	3	3672,06	3600,00	0,06	72,00
13	+&C1511-122-12	Відеореєстратор DH-NVR5432-Ei	шт	1	23970,06	23500,00	0,06	470,00
14	C1110-177	Втулки ущільнювальні	шт	108,12	16,64	16,29	0,02	0,33
15	C111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,00334	2536,78	2289,92	197,12	49,74
16	+&C111-136-1	Дюбель розпирний без борту, без шурупа КРХ 6х35	шт	2100	0,40	0,40	-	-
17	+&C122-112-161	Кабель HDMI 3m	шт	1	1071,17	1050,00	0,17	21,00
18	+&C157-369-87	Кабель UTP 5e	мп	3862,5	52,13	50,00	1,11	1,02
19	+&C1512-1435-36	Компютерна розетка	шт	96	71,41	70,00	0,01	1,40
20	+&C181-553-2	Комутатор POE PFS-3010-8ET-96	шт	7	4590,16	4500,00	0,16	90,00
21	+&C181-553-1	Комутатор POE PFS-4218-16ET-190	шт	3	7650,16	7500,00	0,16	150,00
22	+&C181-273-4	Комутатор Ruijie Reyee RG-ES208GC Біатек	шт	3	2550,16	2500,00	0,16	50,00
23	+&C181-273-2	Комутатор Ruijie Reyee RG-ES216GC Біатек	шт	5	3264,16	3200,00	0,16	64,00
24	+&C181-273-3	Комутатор Ruijie Reyee RG-ES224GC Біатек	шт	2	1040,56	1020,00	0,16	20,40
25	+&C151-111-97	Короб пластиковий білий 40*40 мм.	м	707	19,39	19,00	0,01	0,38
26	+&C12-2214-92	Кронштейн PFA12A	шт	3	112,84	110,00	0,63	2,21
27	+&C12-2284-92	Кронштейн PFB204W	шт	29	112,84	110,00	0,63	2,21
28	+&C100-1504-31	Маршрутизатор Ruijie Reyee RG-EG209GS	шт	1	4998,05	4900,00	0,05	98,00
29	+&C1511-1-55-3	Монітор 32"	шт	1	13831,26	13560,00	0,06	271,20
30	+&C1771-222-3	Накопичувач WD62PURX-78	шт	4	6325,77	6200,00	1,74	124,03
31	+&C100-1504-4	Патч -панель	шт	12	357,05	350,00	0,05	7,00
32	+&C100-1504-8	Патч-корд 0,5 м	шт	160	81,65	80,00	0,05	1,60
33	+&C100-1504-9	Патч-корд 1,5 м	шт	100	234,65	230,00	0,05	4,60


1	2	3	4	5	6	7	8	9
34	+&C182-635-37	Розєм RJ45	шт	35	10,63	10,00	0,42	0,21
35	+&C111-136-2-M	Самонаріз для г/к по дереву KDGD 3,5x32	шт	2100	0,40	0,40	-	-
36	C111-1769	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 80 мм	шт	0,212	16588,83	16263,38	0,18	325,27
37	C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,4452	566,13	554,73	0,30	11,10
38	+&C170-1504-3	Точка доступу Ruijie Reye RG-RAP2200(E)	шт	20	2244,05	2200,00	0,05	44,00
39	+&C188-362-61	Шафа навісна	шт	10	6660,80	6530,00	0,20	130,60
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиборничих витрат						
40	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	12,7596	4,9416	4,9416		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.


Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 1 листопада 2023 р.

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Устимчик В.В.

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ткачук В.В.

Реставрація Будинку офіцерів з пристосуванням під інтерактивний простір освіти і науки «Музей науки» на вул. Винниченка, 8 у м. Луцьку Волинської області
039/2023-К

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09

на Теплові насоси [ІТП]

Реставрація Будинку офіцерів з пристосуванням під інтерактивний простір освіти і науки [КОРПУС 1]

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 2558,181 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,50819 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 38,717 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтаж індивідуального теплового пункту									
1	КБ18-5-1	Установлення водопідігрівників ємкісних місткістю до 1 м3	шт	2	<u>3580,01</u> 1580,14	<u>484,13</u> 113,21	7160	3160	<u>968</u> 226	<u>21,9800</u> 1,4783	<u>43,96</u> 2,96
2	КБ18-3-2	Установлення водопідігрівників швидкісних односекційних поверхню нагріву однієї секції до 8 м2	шт	2	<u>4900,83</u> 1538,14	<u>815,91</u> 199,16	9802	3076	<u>1632</u> 398	<u>20,6600</u> 2,6457	<u>41,32</u> 5,29
3	КБ18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	5	<u>1562,24</u> 1532,69	<u>29,55</u> 1,10	7811	7663	<u>148</u> 6	<u>21,3200</u> 0,0148	<u>106,6</u> 0,07
4	КБ16-26-3	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 80 мм	шт	1	<u>231,48</u> 200,73	<u>30,75</u> 1,14	231	201	<u>30</u> 1	<u>2,7600</u> 0,0154	<u>2,76</u> 0,02
5	КМ11-30-3	Монтаж термоперетворювачів опору (датчиків температури)	шт	7	<u>245,54</u> 245,54	- -	1719	1719	- -	<u>3,2000</u> -	<u>22,4</u> -
6	КМ11-31-2	Прилади, що установлюються на конструкціях або щитах, маса до 10 кг (теплообчислювач)	шт	1	<u>122,77</u> 122,77	- -	123	123	- -	<u>1,6000</u> -	<u>1,6</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КМ11-30-1	Прилади, що встановлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні	шт	5	<u>34,53</u> 34,53	-	173	173	-	<u>0,4500</u>	<u>2,25</u>
8 & С1549-314-236	Регулятор тиску "перед собою" Ду32		шт	3	<u>877,22</u>	-	2632	-	-	-	-
9 & С1549-314-235	Регулятор тиску "перед собою" Ду80		шт	2	<u>920,06</u>	-	1840	-	-	-	-
10	КБ18-21-2	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 32 мм	10шт	0,3	<u>9577,96</u> 894,58	<u>706,71</u> 154,08	2873	268	<u>212</u> 46	<u>12,3000</u> 2,0619	<u>3,69</u> 0,62
11	КБ18-21-6	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 80 мм	10шт	0,2	<u>13474,10</u> 1626,87	<u>1486,24</u> 343,92	2695	325	<u>297</u> 69	<u>22,6300</u> 4,5255	<u>4,53</u> 0,91
12	КБ16-15-3	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм	шт	51	<u>341,79</u> 306,25	<u>35,54</u> 1,32	17431	15619	<u>1812</u> 67	<u>4,2600</u> 0,0178	<u>217,26</u> 0,91
13 & С111-1756-552	Клапан зворотній ф 80 мм		шт	6	<u>1040,64</u>	-	6244	-	-	-	-
14 & С111-1756-49	Клапан зворотній ф 32 мм		шт	11	<u>581,64</u>	-	6398	-	-	-	-
15 & С113-167-2345	Кран кульовий зварювання-фланець ф32		шт	22	<u>326,43</u>	-	7181	-	-	-	-
16 & С113-166-752	Кран кульовий фланцевий Ду-80мм		шт	12	<u>418,23</u>	-	5019	-	-	-	-
17 & С111-175-236	Клапан скидний ф 32 мм		шт	2	<u>367,44</u>	-	735	-	-	-	-
18	КБ18-22-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	22	<u>27,62</u> 27,62	-	608	608	-	<u>0,3600</u>	<u>7,92</u>
19 & С113-1873-685	Манометр з краном триходовим		к-т	22	<u>877,23</u>	-	19299	-	-	-	-
20	КБ18-22-4	Установлення термометрів в оправі прямих та кутових	комплект	0,3	<u>37,09</u> 37,09	-	11	11	-	<u>0,5100</u>	<u>0,15</u>
21 & С113-167-326	Термометр механічний		шт	3	<u>377,70</u>	-	1133	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							101118	32946	<u>5099</u> 813		<u>454,44</u> 10,78
Разом будівельні роботи, грн.							101118				
в тому числі:							63073				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							33759				
всього заробітна плата, грн.											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					17481 42,97 4958 118599 118599				
		Розділ 2. Устаткування ІТП									
22 & 1503-58123-96	Насос циркуляційний Р=4.2 кВт	к-т	2	<u>8600,00</u>	-	-	17200	-	-	-	-
23 & 1503-58123-97	Насос циркуляційний Р=0.9 кВт	к-т	2	<u>3400,00</u>	-	-	6800	-	-	-	-
24 & 1503-58123-81	Насос циркуляційний Р=0.6 кВт	к-т	1	<u>2800,00</u>	-	-	2800	-	-	-	-
25 & 1503-58123-84	Трьохходовий клапан з сервопривод Ду80.	шт	2	<u>3900,00</u>	-	-	7800	-	-	-	-
26 & 1503-58123-83	Трьохходовий клапан з сервопривод Ду32	шт	4	<u>3200,00</u>	-	-	12800	-	-	-	-
27 & 1602-30007-552	Тепловий насос MURANO BAW-HR	к-т	2	<u>1100000,00</u>	-	-	2200000	-	-	-	-
28 & 1503-582-1663	Бойлер комбінований V=500 л. з теном Р=11.2 кВт	к-т	2	<u>48000,00</u>	-	-	96000	-	-	-	-
29 & 1503-581-296	Насос підвищення тиску Р=0.6 кВт	шт	1	<u>4000,00</u>	-	-	4000	-	-	-	-
	Разом прямі витрати по розділу 2						2347400	-	-	-	-
	Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. ----- Всього по розділу 2						2347400 92182 2439582 2439582				
	Разом прямі витрати по кошторису Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн.						2448518 2347400 92182 2439582	32946	<u>5099</u> 813		<u>454,44</u> 10,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					101118 63073 33759 17481 42,97 4958 118599 2558181				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					508,19 38717				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Устимчик В.В.

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ткачук В.В.

Реставрація Будинку офіцерів з пристосуванням під інтерактивний простір освіти і науки «Музей науки» на вул. Винниченка, 8 у м. Луцьку Волинської області

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-09
на Теплові насоси [ІТП]

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати труда</u>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	428,19	72,24			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,7				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	26,25	76,73			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	4,2				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	10,78	75,56			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,1				
7		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальноновиробничих витратах	люд.год	42,97	115,34			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	508,19				
		Середній розряд робіт	розряд	3,8				
		II. <u>Будівельні машини і механізми</u>						
8	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	6,699	355,95			
9	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,047	280,47			
10	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,372	643,87			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	61,064	39,93			
12	КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см ²], високий 10 МПа [100 кгс/см ²]	маш. год	1,6	15,47			
III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти								
13	С111-20	Азбестовий картон загального призначення [КАОН-1], товщина 2 мм	т	0,01536	48036,98	46785,61	309,47	941,90
14	С111-384	Білило густотерте цинкове МА-011-1	т	0,00028	133396,38	130564,12	216,64	2615,62
15	С130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,02184	33740,12	32883,83	194,72	661,57
16	С130-41	Болти з гайками та шайбами, діаметр 20-22 мм	т	0,0054	31825,94	31007,18	194,72	624,04
17	+С142-10-2	Вода	м3	3,1	-	-	-	-
18	+С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,00484	65839,38	64367,58	180,83	1290,97
19	+С111-1756-49	Клапан зворотній ф 32 мм	шт	11	581,64	570,00	0,24	11,40
20	+С111-1756-552	Клапан зворотній ф 80 мм	шт	6	1040,64	1020,00	0,24	20,40
21	+С111-175-236	Клапан скидний ф 32 мм	шт	2	367,44	360,00	0,24	7,20
22	+С113-167-2345	Кран кульовий зварювання-фланець ф32	шт	22	326,43	320,00	0,03	6,40
23	+С113-166-752	Кран кульовий фланцевий Ду-80мм	шт	12	418,23	410,00	0,03	8,20
24	+С113-1873-685	Манометр з краном триходовим	к-т	22	877,23	860,00	0,03	17,20
25	С111-587	Масло індустрієне І-20А	т	0,0002	16728,92	16113,55	287,35	328,02
26	С111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,1	225,09	220,46	0,22	4,41
27	С1545-159	Очіс льняний	т	0,00006	26153,03	25438,55	201,68	512,80
28	С111-1746	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	0,64	70,52	68,94	0,20	1,38
29	С1541-63	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр 50 мм	1000шт	0,014	2148,97	2102,51	4,32	42,14
30	С1541-64	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр 100 мм	1000шт	0,006	3893,61	3810,31	6,95	76,35
31	С1541-65	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр 150 мм	1000шт	0,006	6307,12	6172,56	10,89	123,67
32	+С1549-314-236	Регулятор тиску "перед собою" Ду32	шт	3	877,22	860,00	0,02	17,20
33	+С1549-314-235	Регулятор тиску "перед собою" Ду80	шт	2	920,06	902,00	0,02	18,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9
34	+&C113-167-326	Термометр механічний	шт	3	377,70	370,00	0,29	7,41
35	C1630-104	Фільтри для очищення води в трубопроводах систем опалення діаметром 32 мм	шт	3	792,40	772,76	4,10	15,54
36	C1630-108	Фільтри для очищення води в трубопроводах систем опалення діаметром 80 мм	шт	2	1023,59	989,23	14,29	20,07
37	C130-966	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	6	204,22	199,86	0,36	4,00
38	C130-967	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 65 мм	шт	4	246,94	241,61	0,49	4,84
39	C130-969	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 100 мм	шт	2	354,75	347,10	0,69	6,96
40	C130-970	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 125 мм	шт	2	448,46	438,73	0,94	8,79
41	C130-971	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 150 мм	шт	4	544,98	533,14	1,15	10,69
IV. Устаткування								
42	+&1503-582-1663	Бойлер комбінований V=500 л. з теном P=11.2 кВт	к-т	2	49884,96	48000,00	1440,00	444,96
43	+&1503-581-296	Насос підвищення тиску P=0.6 кВт	шт	1	4157,08	4000,00	120,00	37,08
44	+&1503-58123-81	Насос циркуляційний P=0.6 кВт	к-т	1	2909,96	2800,00	84,00	25,96
45	+&1503-58123-97	Насос циркуляційний P=0.9 кВт	к-т	2	3533,52	3400,00	102,00	31,52
46	+&1503-58123-96	Насос циркуляційний P=4.2 кВт	к-т	2	8937,72	8600,00	258,00	79,72
47	+&1602-30007-552	Тепловий насос MURANO BAW-HR	к-т	2	1143197,00	1100000,00	33000,00	10197,00
48	+&1503-58123-83	Трьохходовий клапан з сервопривод Ду32	шт	4	3325,66	3200,00	96,00	29,66
49	+&1503-58123-84	Трьохходовий клапан з сервопривод Ду80.	шт	2	4053,15	3900,00	117,00	36,15


Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 1 листопада 2023 р.

1	2	3	4	5	6	7	8	9

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Устимчик В.В.

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ткачук В.В.

Реставрація Будинку офіцерів з пристосуванням під інтерактивний простір освіти і науки «Музей науки» на вул. Винниченка, 8 у м. Луцьку Волинської області

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-010

Придбання обладнання

Реставрація Будинку офіцерів з пристосуванням під інтерактивний простір освіти і науки [КОРПУС 1]

Основа: креслення (специфікації) № 039/2023/ТХ відомості тощо

Кошторисна вартість 6823,685 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "1 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Корпус 1						
1	& 1552-522-641	Електросушарка автоматична для рук/ 220 В	шт	7	8560,00	59920
2	& 1552-522-642	Диспенсер для рідкого мила сенсорний, 1 л	шт	9	3560,00	32040
3	& 1552-522-643	Дзеркало 1200x1200 мм	шт	3	3020,00	9060
4	& 1552-522-644	Смітник металевий педальний Ф20 мм, 5л	шт	8	1896,00	15168
5	& 1503-581-14	Тримач для паперових полотенець	шт	6	3020,00	18120
6	& 1503-580-997	Тримач для рулона туалетного паперу	шт	10	856,00	8560
7	& 1552-522-645	Смітник металевий підвісний для паперових полотенець	шт	8	2500,00	20000
8	& 1552-522-646	Поручень для раковини, Ф30	шт	2	1320,00	2640
9	& 1503-581-26	Горизонтальна ручка на дверях на внутрішньому боці Ф43, L=400 мм	шт	2	860,00	1720
10	& 1503-581-15	Відкидний настіний поручень L-700мм, Ф30мм	шт	2	1020,00	2040
11	& 1503-8284-1	Стаціонарний опорний поручень L-1000 мм, Ф30 мм	шт	6	1314,00	7884
12	& 1503-580-6436	Кнопка виклику для маломобільних груп населення, комплект BELFIX SET-HELP 1RE-MGN	к-т	2	1590,00	3180
13	& 1503-580-32M6	Гачки для милиць	шт	2	120,00	240
14	& 1503-580-4599	Гачки для одягу	шт	2	230,00	460

1	2	3	4	5	6	7
15	& 1503-581-17	Настінний гігієнічний душ	шт	2	2350,00	4700
16	& 1503-581-10	Дзеркало з кутом повороту > 10° 675x400 мм	шт	2	2860,00	5720
17	& 1503-580-6428	Шафа витяжна лабораторна з вентилятором 1200x750x2200 мм.	шт	4	20630,00	82520
18	& 1503-580-6477	Електрична панель розташована на боковій панелі/ електрична розетка	шт	4	11230,00	44920
19	& 1503-580-6476	Стіл пристінний лабораторний 1200x750x900 мм	шт	12	4062,00	48744
20	& 1503-580-6475	Надбудова пристінна лабораторна 1200x300x1250 мм	шт	12	11230,00	134760
21	& 1503-580-6474	Стіл-мийка лабораторний 1200x750x900	шт	4	6350,00	25400
22	& 1503-580-6473	Сушка для лабораторного посуду 600x180x600(+90)мм	шт	4	6850,00	27400
23	& 1503-580-6472	Надбудова під дистиллятор 400x400x400 мм	шт	4	3560,00	14240
24	& 1503-580-6482	Стіл пристінний лабораторний 1000x750x900 мм	шт	4	4050,00	16200
25	& 1503-577-81	Стілець лабораторний PU низький	шт	28	5300,00	148400
26	& 1503-577-821	Шафа настінна лабораторна 1000x320x750 мм	шт	4	8600,00	34400
27	& 1503-577-820	Стільчик лабораторний	шт	56	1050,00	58800
28	& 1503-577-819	Стіл лабораторний острівний з розеткою 1500x1800x800 мм	шт	6	26300,00	157800
29	& 1503-577-818	Шафа сейф для зберігання реактивів 600x600x1950 мм	шт	4	10500,00	42000
30	& 1503-577-817	Шафа для одягу лабораторна 900x600x1950 мм	шт	4	10500,00	42000
31	& 1503-577-816	Шафа для документів лабораторна 800x400x1950	шт	8	6320,00	50560
32	& 1503-577-815	Стелаж лабораторний 800x400x1950	шт	14	6500,00	91000
33	& 1503-577-814	Вбудована шафа 1500x700x3000 мм	шт	1	20200,00	20200
34	& 1503-577-813	Вбудована шафа 1460x590x3000 мм	шт	1	18600,00	18600
35	& 1503-577-812	Кафетерійна стійка	шт	1	3560,00	3560
36	& 1503-577-811	Стіл 4900x400x1200 мм	шт	1	20120,00	20120

1	2	3	4	5	6	7
37	& 1503-577-824	Стілець барний	шт	5	1563,00	7815
38	& 1503-577-825	Стіл їдальний чоритьохмісний 900x900x750 мм	шт	2	4560,00	9120
39	& 1503-577-826	Стіл їдальний двохмісний 700x700x750 мм	шт	1	3200,00	3200
40	& 1503-577-827	Стілець для кафетерію	шт	11	1500,00	16500
41	& 1503-577-828	Стіл кухонний виробничий з оцинкованим покриттям 1050x600x800 мм	шт	1	5060,00	5060
42	& 1503-577-829	Стіл кухонний виробничий з оцинкованим покриттям 1500x600x800 мм	шт	3	8250,00	24750
43	& 1503-577-830	Шафа холодильна, 600x650x2000 мм 220 В	шт	2	21500,00	43000
44	& 1503-577-831	Гардеробна стійка з вішалками L=3000 мм	шт	5	4000,00	20000
45	& 1503-577-832	Стіл ресепшн 700x700x1200 мм	шт	1	15630,00	15630
46	& 1503-577-833	Стілець 460x460x1060 мм	шт	7	1020,00	7140
47	& 1503-577-834	Модульні сидіння	шт	12	2350,00	28200
48	& 1503-577-835	Стіл 2300x550x1200 мм	шт	1	6530,00	6530
49	& 1503-577-836	Стіл 4900x550x1200 мм	шт	1	19680,00	19680
50	& 1503-577-837	Стілець 400x400x850 мм	шт	12	930,00	11160
51	& 1503-577-838	Лавка для відвідувачів 1500x400x460 мм	шт	10	4520,00	45200
52	& 1503-577-839	Телевізор 65 дюймів з настінним кріпленням/ 220 В	шт	13	60200,00	782600
53	& 1503-581-82	Кулер на гарячу і холодну воду	шт	2	6040,00	12080
54	& 1503-577-877	Растровий електричний мікроскоп	шт	1	200000,00	200000
55	& 1503-577-842	Система комбінованого напилення металевого та вуглецевого покриття	шт	1	100000,00	100000
56	& 1503-577-840	Атомно-силовий мікроскоп суміщений з скануючим тунельним мікроскопом	шт	1	320000,00	320000
57	& 1503-577-841	Скануючий тунельний мікроскоп	шт	1	300000,00	300000

1	2	3	4	5	6	7
58	& 1503-577-843	Рентген-флуоресцентний спектрометр	шт	1	1220000,00	1220000
59	& 1503-577-844	Аналізатор для автоматизованого металографічного аналізу	шт	1	64000,00	64000
60	& 1503-577-845	Аналізатор текструри	шт	1	566507,00	566507
61	& 1503-577-846	Стіл лабораторний з вбудованими розетками 1500x800x800 мм	шт	8	23560,00	188480
62	& 1503-577-847	Дошка для маркера 1200x2000 мм	шт	6	3600,00	21600
63	& 1503-577-848	Проектор мультимедійний/ 220 В	шт	8	70000,00	560000
64	& 1503-577-849	Екран підвісний настінний моторизований 16:9 150" 3300x1870 мм/220В	шт	2	59630,00	119260
65	& 1503-577-850	Екран підвісний настінний моторизований 16:9 100" 2210x1230 мм/220В	шт	3	55000,00	165000
66	& 1503-577-851	Стіл 3250x480x1200 мм	шт	1	11256,00	11256
67	& 1503-577-852	Підйомник гусеничний сходовий	шт	2	199500,00	399000
		Разом по розділу 1				6565844
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				257841
		Всього по розділу 1				6823685
		Разом				6565844
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				257841
		Всього по кошторису				6823685

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Устимчик В.В.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ткачук В.В.

Реставрація Будинку офіцерів з пристосуванням під інтерактивний простір освіти і науки «Музей науки» на вул. Винниченка, 8 у м. Луцьку Волинської області

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-02

на будівництво : Реставрація Будинку офіцерів з пристосуванням під інтерактивний простір освіти і науки [КОРПУС 2]

Кошторисна вартість об'єкта	13355,355 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	39,70613 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	3182,650 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 1 листопада 2023 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-02-01	на Реставраційно-будівельні роботи [КОРПУС 2]	9316,855	-	9316,855	33,78401	2735,289	-
2	02-02-02	на Водопровід та каналізація	155,3	-	155,3	0,57873	44,804	-
3	02-02-03	на Протипожежний водопровід	111,098	-	111,098	0,11586	9,005	-
4	02-02-04	на Опалення та вентиляція	1630,15	-	1630,15	4,08731	308,089	-
5	02-02-05	на Мережі електроосвітлення	412,19	-	412,19	1,14022	85,463	-
6	02-02-06	на придбання устаткування Придбання обладнання		1729,762	1729,762	-	-	-
---		Всього:	11625,890	1729,762	13355,355	39,70613	3182,65	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)


Керівник відділу

Підпис, (ініціали, прізвище)

Підпис, (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9

Склад


[підпис, (ініціали, прізвище)]


Перевірив


[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-02

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-02-01	Реставраційно-будівельні роботи [КОРПУС 2]	<u>30,01368</u> 2306,774	-	<u>0,15555</u> 11,596	<u>0,00403</u> 0,332	-	<u>30,17326</u> 2318,702	<u>3,61075</u> 416,587	<u>33,78401</u> 2735,289
02-02-02	Водопровід та каналізація	<u>0,49889</u> 36,641	-	<u>0,02430</u> 1,757	-	-	<u>0,52319</u> 38,398	<u>0,05554</u> 6,406	<u>0,57873</u> 44,804
02-02-03	Протипожежний водопровід	<u>0,08854</u> 6,54	<u>0,01280</u> 0,953	<u>0,00378</u> 0,276	-	-	<u>0,10512</u> 7,769	<u>0,01074</u> 1,236	<u>0,11586</u> 9,005
02-02-04	Опалення та вентиляція	<u>3,59867</u> 257	<u>0,00320</u> 0,202	<u>0,12034</u> 8,759	-	-	<u>3,72221</u> 265,961	<u>0,36510</u> 42,128	<u>4,08731</u> 308,089
02-02-05	Мережі електроосвітлення	-	<u>1,02074</u> 72,496	<u>0,01866</u> 1,338	-	-	<u>1,03940</u> 73,834	<u>0,10082</u> 11,629	<u>1,14022</u> 85,463
02-02-06	придбання устаткування Придбання обладнання	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	Разом :	<u>34,19978</u> 2606,955	<u>1,03674</u> 73,651	<u>0,32263</u> 23,726	<u>0,00403</u> 0,332	- -	<u>35,56318</u> 2704,664	<u>4,14295</u> 477,986	<u>39,70613</u> 3182,65

Склав



Перевірив



Реставрація Будинку офіцерів з пристосуванням під інтерактивний простір освіти і науки «Музей науки» на вул. Винниченка, 8 у м. Луцьку Волинської області
039/2023-К

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-01
на Реставраційно-будівельні роботи [КОРПУС 2]
Реставрація Будинку офіцерів з пристосуванням під інтерактивний простір освіти і науки [КОРПУС 2]

Основа:

креслення (специфікації) № 039/2023/2-2-АР

039/2023/2-2-БК

Кошторисна вартість

9316,855 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

33,78401 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

2735,289 тис. грн.

Середній розряд робіт

4,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<u>Відділ 1. Покрівля</u>									
		Розділ 1. Кроквяна система									
1	КБ46-40-4	Розбирання покриття покрівель з хвилястих і напівхвилястих азбестоцементних листів	100м2	2,52	1611,65	142,38	4061	3691	359	24,3900	61,46
					1464,62	39,61			100	0,5320	1,34
2	КБ12-14-2	(Демонтаж) Улаштування водостічної системи	100м	0,83	2049,68	22,42	1701	1683	18	30,7440	25,52
	к дем.=0,7				2027,26	6,24			5	0,0838	0,07
3	КВ5-1-8	Розбирання слухових вікон прямокутних односхильних і круглих	шт	2	203,64	-	407	407	-	2,8000	5,6
					203,64	-			-	-	-
4	КВ5-1-1	Розбирання обрешітки дахів з брусків із провіттами	100м2	2,52	712,75	-	1796	1796	-	9,8000	24,7
					712,75	-			-	-	-
5	КВ5-1-5	Розбирання мауерлатів	100м	0,4	692,39	-	277	277	-	9,5200	3,81
					692,39	-			-	-	-
6	КВ5-1-4	Розбирання крокв із дощок	100п.м	5,925	1120,04	-	6636	6636	-	15,4000	91,25
					1120,04	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	KP4-7-2	Розбирання засипки горіщних перекриттів	1 м2	152	<u>43,84</u>	-	6664	6664	-	<u>0,7300</u>	<u>110,96</u>
					43,84	-			-	-	-
8	KB3-5-19	Реставрація цегельної кладки стін простого архітектурного оформлення стандартною цеглою, кількість кладки в одному місці до 0,5 м3	1 м3	2,1	<u>3477,40</u>	-	7303	2315	-	<u>15,7000</u>	<u>32,97</u>
					1102,45	-			-	-	-
9	KB5-20-3	Улаштування заново кроквяних конструкцій скатних дахів [односкатних, двоскатних і багатоскатних мансардних і вальмових, напіввальмових, двосхилих і багатосхилих], підкроквяні бруси і мауерлати	1 м	632,5	<u>403,11</u>	-	254967	73459	-	<u>1,5600</u>	<u>986,7</u>
					116,14	-			-	-	-
10	KB12-20-3	Улаштування гідробар'єр прокладний в один шар	100м2	2,52	<u>4573,99</u>	<u>97,78</u>	11526	1941	<u>246</u>	<u>10,9700</u>	<u>27,64</u>
					770,31	24,36			61	0,2929	0,74
11	KB10-54-8	Улаштування по кроквах обрешітки+ контрейка	100м2	2,52	<u>4124,97</u>	<u>208,20</u>	10395	7119	<u>525</u>	<u>41,2400</u>	<u>103,92</u>
					2824,94	45,88			116	0,4886	1,23
12	& C112-44-124	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, перізом 100-30 мм	м3	5,02	<u>9366,96</u>	-	47022	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
13	KB10-17-1	Улаштування слухових вікон з створками вентиляційними	шт	2	<u>4317,44</u>	<u>12,88</u>	8635	1261	<u>26</u>	<u>9,5600</u>	<u>19,12</u>
		покриття покрівлі			630,39	2,87			6	0,0300	0,06
14	KB6-2-12	Рядове покриття дахів з листового металу з полієстровим покриттям мм подвійним фальцом, покрівлі складні	1 м2	252	<u>290,66</u>	-	73246	73246	-	<u>3,3900</u>	<u>854,28</u>
					290,66	-			-	-	-
15	& C111-161-32	Фальц з листового металу з полієстровим покриттям 0,5 мм	м2	289,8	<u>428,50</u>	-	124179	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
16	KP8-39-1	Монтаж снігозатримувачів та огороження	100м	0,4	<u>1356,65</u>	-	543	543	-	<u>19,3200</u>	<u>7,73</u>
					1356,65	-			-	-	-
17	& C111-1794-62	Снігозатримувач трубчастий	мп	40	<u>313,05</u>	-	12522	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
18	& C111-16-32	Кріплення для фальцу	шт	133	<u>18,16</u>	-	2415	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
19	KB10-36-1	Установлення каркаса з дошки кріплення ринв	м3	0,1512	<u>16169,62</u>	<u>57,95</u>	2445	701	<u>9</u>	<u>61,3900</u>	<u>9,28</u>
					4638,63	12,92			2	0,1350	0,02
20	KB12-15-1	Улаштування ринв з листового металу з полієстровим покриттям	100м2	0,252	<u>8788,87</u>	<u>32,04</u>	2215	2207	<u>8</u>	<u>132,8000</u>	<u>33,47</u>
					8756,83	8,91			2	0,1197	0,03
21	& C111-161-32	Фальц з листового металу з полієстровим покриттям 0,5 мм	м2	28,98	<u>428,50</u>	-	12418	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
22	& C123-963-51	Сталь полосна 40х4 мм	т	0,09212	<u>43052,79</u>	-	3966	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
23	KB10-25-4	Установлення дрібних опоряджувальних елементів покрівлі [капельник, гребень, планка примикання]	100м	1,19	<u>1949,31</u>	<u>93,98</u>	2320	2198	<u>112</u>	<u>27,3000</u>	<u>32,49</u>
					1847,39	57,32			68	0,7260	0,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	& C188-161-32	Листовий метал з поліестровим покриттям 0,5 мм	м2	48	<u>308,14</u>	-	14791	-	-	-	-
25	& C111-16-325	Гребінь плоский Wabis 60мм	мп	44	<u>27,64</u>	-	1216	-	-	-	-
26	& C111-136-221	Сталь листова оцинкована 0,7 мм	м2	1,63	<u>349,00</u>	-	569	-	-	-	-
27	& C121-112-7	Планка примикання	мп	20	<u>159,29</u>	-	3186	-	-	-	-
28	КБ15-63-7	ВЕНТИЛЯЦІЙНА ШАХТА Улаштування обшивки вентиляційних шахт OSB плитами з улаштуванням дерев'яного решетування з утепленням	100м2	0,74	<u>32932,29</u> <u>6314,72</u>	<u>10,22</u> <u>8,52</u>	24370	4673	<u>8</u> <u>6</u>	<u>94,5600</u> <u>0,1110</u>	<u>69,97</u> <u>0,08</u>
29	КБ9-47-1	Облицювання вентакалів фальцевою бляхою	100м2	0,213	<u>3871,67</u> <u>3277,04</u>	<u>308,89</u> <u>78,71</u>	825	698	<u>66</u> <u>17</u>	<u>47,8400</u> <u>1,0649</u>	<u>10,19</u> <u>0,23</u>
30	& C111-161-32	Фальц з листового металу з поліестровим покриттям 0,5 мм	м2	22,365	<u>428,50</u>	-	9583	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					652199	191515	<u>1377</u> <u>383</u>		<u>2511,06</u> <u>4,66</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					652199 459307 191898 106532 301,9 34831 758731				

		Всього по розділу 1					758731				
		Розділ 2. Вогнзахист дерев'яних конструкцій									
31	KB10-25-2	Вогнезахисне фарбування дерев'яних конструкцій покрівлі	100м2	2,3209	<u>650,75</u> <u>650,75</u>	-	1510	1510	-	<u>9,5000</u>	<u>22,05</u>
32	& C1113-5-K88	Вогнезахисний засіб ANTIFIRE IMREGNAT	кг	34,2	<u>94,04</u>	-	3216	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					4726	1510	-		<u>22,05</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					4726				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					3216 1510 894 2,65 305 5620				
		Всього по розділу 2					5620				
		Розділ 3. Утеплення горищного перекриття									
33	КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	100м2	1,48	<u>7241,36</u> 2288,04	<u>1928,95</u> 546,49	10717	3386	<u>2855</u> 809	<u>38,3900</u> 6,4686	<u>56,82</u> 9,57
34	КБ12-22-2 к=15	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини	100м2	22,2	<u>222,95</u> 8,34	<u>25,61</u> 7,12	4949	185	<u>569</u> 158	<u>0,1400</u> 0,0838	<u>3,11</u> 1,86
35	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	1,68	<u>4572,89</u> 770,31	<u>97,78</u> 24,36	7682	1294	<u>164</u> 41	<u>10,9700</u> 0,2929	<u>18,43</u> 0,49
36	КБ11-9-1 к=2	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	2,96	<u>2265,87</u> 2245,43	<u>20,44</u> 17,03	6707	6646	<u>61</u> 50	<u>32,7800</u> 0,2220	<u>97,03</u> 0,66
37	& С114-96-12	Плити теплоізоляційні Rockwool Superrock товщ 150мм	м2	150,96	<u>650,45</u> -	<u>-</u> -	98192	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	& С114-96-13	Плити теплоізоляційні Rockwool Superrock товщ 100мм	м2	150,96	<u>311,81</u> -	<u>-</u> -	47071	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	КБ12-20-3	Улаштування гідроізоляції прокладної в один шар	100м2	1,48	<u>5690,49</u> 770,31	<u>97,78</u> 24,36	8422	1140	<u>145</u> 36	<u>10,9700</u> 0,2929	<u>16,24</u> 0,43
40	КБ10-15-1	Укладання ходових дошок	100м	0,5	<u>375,67</u> 356,88	<u>-</u> -	188	178	<u>-</u> -	<u>5,5100</u> -	<u>2,76</u> -
41	& С112-44-123	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, перізом 30-100 мм	м3	1,2	<u>9366,96</u> -	<u>-</u> -	11240	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					195168	12829	<u>3794</u> 1094		<u>194,39</u> 13,01
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.					195168 178545 13923 8340 24,89 2871				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					203508				

		Всього по розділу 3					203508				
		Розділ 4. Накриття входу									
42	КБ46-40-2	Розбирання покриття покрівель з металопрофіля	100м2	0,284	<u>909,11</u> 850,31	<u>56,95</u> 15,84	258	241	<u>16</u> 4	<u>14,1600</u> 0,2128	<u>4,02</u> 0,06
43	КБ46-19-1	Демонтаж металоконструкцій покриттів	т	0,4977	<u>1745,27</u> 1061,61	<u>363,07</u> 101,00	869	528	<u>181</u> 50	<u>16,2500</u> 1,3566	<u>8,09</u> 0,68
44	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,4977	<u>73895,52</u> 10839,92	<u>6917,39</u> 993,27	36778	5395	<u>3443</u> 494	<u>145,6000</u> 10,8062	<u>72,47</u> 5,38
45	КБ9-43-1	Монтаж металевго каркасу	т	0,2669	<u>7464,04</u> 3150,96	<u>3880,21</u> 881,21	1992	841	<u>1036</u> 235	<u>40,4800</u> 9,7100	<u>10,8</u> 2,59
46	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,186	<u>1203,55</u> 393,59	<u>81,96</u> 5,32	224	73	<u>15</u> 1	<u>4,7800</u> 0,0720	<u>0,89</u> 0,01
47	КБ13-21-2	Фарбування поґрунтованих і поштукатурених поверхонь емаллю ПФ-133	100м2	0,186	<u>1333,93</u> 419,96	<u>90,84</u> 7,34	248	78	<u>17</u> 1	<u>5,1700</u> 0,0992	<u>0,96</u> 0,02
48	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів із полікарбонату	100м2	0,284	<u>8788,87</u> 8756,83	<u>32,04</u> 8,91	2496	2487	<u>9</u> 3	<u>132,8000</u> 0,1197	<u>37,72</u> 0,03
49	& С111-1271-2	Пластик прозорий полікарбонатний товщиною 4 мм	м2	28,968	<u>190,21</u> -	<u>-</u> -	5510	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	& С121-112-7	Планка примикання	мп	12	<u>159,29</u> -	<u>-</u> -	1911	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					50286	9643	<u>4717</u> 788		<u>134,95</u> 8,77
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					50286 35926 10431 5953 17,19 1983 56239				

		Всього по розділу 4					56239				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по відділу 1					902379	215497	<u>9888</u> 2265		<u>2862,45</u> 26,44
		Разом будівельні роботи, грн.					902379				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					676994				
		всього заробітна плата, грн.					217762				
		Загальновиробничі витрати, грн.					121719				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					346,63				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					39990				
		Всього будівельні роботи, грн.					1024098				

		Всього по відділу 1					1024098				
		<u>Відділ 2. Гідроізоляція цоколя</u>									
		Розділ 1. Прямок П-1 (4 шт)									
		ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ									
51	KB1-9-5	Копання траншей при відновленні чи посиленні фундаментів, пристрої зовнішніх комунікацій і інших земляних робіт у зонах пам'ятників культури, глибина розробки до 5 м, група ґрунтів I	1 м3	12	<u>221,56</u> 221,56	- -	2659	2659	- -	<u>3,3600</u> -	<u>40,32</u> -
52	KB46-34-4	Розбирання цегляних стін	м3	6	<u>1194,76</u> 802,14	<u>392,62</u> 100,74	7169	4813	<u>2356</u> 604	<u>11,7100</u> 1,3915	<u>70,26</u> 8,35
		МОНТАЖНІ РОБОТИ									
53	KB11-1-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	0,01248	<u>4082,49</u> 523,34	<u>382,61</u> 84,26	51	7	<u>5</u> 1	<u>8,0800</u> 1,1053	<u>0,1</u> 0,01
54	KB6-13-3	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм/ [СТІНИ ПРИЯМОК] бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,028	<u>372986,00</u> 73777,24	<u>23826,78</u> 8138,47	10444	2066	<u>667</u> 228	<u>1077,0400</u> 97,8795	<u>30,16</u> 2,74
55	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,1384	<u>41206,79</u> -	- -	5703	-	- -	- -	- -
56	KB11-2-9	Улаштування підстилаючих бетонних шарів	м3	0,4	<u>2640,13</u> 367,95	<u>5,33</u> 1,03	1056	147	<u>2</u> -	<u>5,5800</u> 0,0139	<u>2,23</u> 0,01
57	KB23-22-1	Укладання азбестоцементних дренажних діаметром 100 мм	100м	0,028	<u>9157,69</u> 1312,42	<u>547,29</u> 122,00	256	37	<u>15</u> 3	<u>18,9300</u> 1,2750	<u>0,53</u> 0,04
58	KB6-11-11	Армування підстилаючих шарів і набетонок	т	0,0096	<u>1299,27</u> 926,81	<u>263,99</u> 58,85	12	9	<u>3</u> 1	<u>13,5300</u> 0,6150	<u>0,13</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0096	<u>38968,79</u>	-	374	-	-	-	-
60	KB11-11-5	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм	100м2	0,01752	<u>8750,98</u>	<u>95,04</u>	153	67	<u>2</u>	<u>57,8300</u>	<u>1,01</u>
61	KB2-5-5	Гідроізоляція, вертикальна в 3 шари [система "Церезіт"	1 м2	32	<u>97,96</u>	-	3135	3135	-	<u>1,4300</u>	<u>45,76</u>
62	& C113-526-1	Грунтовка Ceresit CR62-CC81	л	6,4	<u>155,75</u>	-	997	-	-	-	-
63	& C142-523-111	Штукатурка Cerezit CR61	кг	288	<u>45,15</u>	-	13003	-	-	-	-
64	& C142-526-25	Бітумна грунтовка Cerezit CP41	л	6,4	<u>153,78</u>	-	984	-	-	-	-
65	& C111-2003-23	Бітумно-полімерна гідроізоляційна емульсія Ceresit CP 43	кг	179,2	<u>306,62</u>	-	54946	-	-	-	-
66	& C1-236-10	Мембрана гідроізоляційна/ гетекстиль	м2	32	<u>126,50</u>	-	4048	-	-	-	-
67	KB9-72-1	НАКРИТТЯ ПРИЯМКУ Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,1364	<u>73895,52</u>	<u>6917,39</u>	10079	1479	<u>944</u>	<u>145,6000</u>	<u>19,86</u>
68	KB13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,053	<u>1203,55</u>	<u>81,96</u>	64	21	<u>4</u>	<u>4,7800</u>	<u>0,25</u>
69	KB13-21-2	Фарбування поґрунтованих і поштукатурених поверхонь емаллю ПФ-133	100м2	0,053	<u>1333,93</u>	<u>90,84</u>	71	22	<u>5</u>	<u>5,1700</u>	<u>0,27</u>
70	KB9-43-1	Монтаж металевого каркасу	т	0,1364	<u>7464,04</u>	<u>3880,21</u>	1018	430	<u>529</u>	<u>40,4800</u>	<u>5,52</u>
71	KB12-15-1	Улаштування дрібних покриттів із полікарбонату	100м2	0,048	<u>8788,87</u>	<u>32,04</u>	422	420	<u>2</u>	<u>132,8000</u>	<u>6,37</u>
72	& C111-1271-2	Пластик прозорий полікарбонатний товщиною 4 мм	м2	4,896	<u>190,21</u>	-	931	-	-	-	-
73	& C121-112-7	Планка примикання	мп	5	<u>159,29</u>	-	796	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							118371	15312	<u>4534</u>		<u>222,77</u>
Разом будівельні роботи, грн.							118371		1093		13,99
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							98525				
всього заробітна плата, грн.							16405				
Загальновиробничі витрати, грн.							9635				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							28,37				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							3274				

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	KB1-9-5	Копання траншей при відновленні чи посиленні фундаментів, пристрої зовнішніх комунікацій і інших земляних робіт у зонах пам'ятників культури, глибина розробки до 5 м, група ґрунтів I	1 м3	63	<u>221,56</u> 221,56	- -	13958	13958	- -	<u>3,3600</u> -	<u>211,68</u> -
79	KB2-5-5	Гідроізоляція фундаментів ., вертикальна в 3 шари [система "Церезіт"	1 м2	54	<u>97,96</u> 97,96	- -	5290	5290	- -	<u>1,4300</u> -	<u>77,22</u> -
80	& C113-526-1	Грунтовка Ceresit CR62-CC81	л	10,8	<u>155,75</u> -	- -	1682	-	- -	- -	- -
81	& C142-523-111	Штукатурка Cerezit CR61	кг	198	<u>45,15</u> -	- -	8940	-	- -	- -	- -
82	& C142-526-25	Бітумна грунтовка Cerezit CP41	л	10,8	<u>153,78</u> -	- -	1661	-	- -	- -	- -
83	& C111-2003-23	Бітумно-полімерна гідроізоляційна емульсія Ceresit CP 43	кг	302,4	<u>306,62</u> -	- -	92722	-	- -	- -	- -
84	& C1-236-10	Мембрана гідроізоляційна/ гетекстиль	м2	22	<u>126,50</u> -	- -	2783	-	- -	- -	- -
85	KB10-64-2	Утеплення цоколю плитами ЕППС товщиною 50 мм	100м	0,215	<u>5980,10</u> 5980,10	- -	1286	1286	- -	<u>90,6900</u> -	<u>19,5</u> -
86	& C114-97-6571	Плити теплоізоляційні з пінополістеролу екструдованого 50мм,	м2	44,72	<u>112,91</u> -	- -	5049	-	- -	- -	- -
87	& C111-222-12	Клеюча суміш Ceresit CT180	кг	222,5	<u>13,46</u> -	- -	2995	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 3							136366	20534	- -		<u>308,4</u> -
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							136366				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							115832				
всього заробітна плата, грн.							20534				
Загальновиробничі витрати, грн.							12363				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							37,01				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							4270				
Всього будівельні роботи, грн.							148729				

Всього по розділу 3							148729				
Розділ 4. Відмостка											
88	KB27-29-1	Влаштування мембрани гідроізоляційної	1000 м2	0,072	<u>130947,39</u> 146,39	- -	9428	11	- -	<u>2,2200</u> -	<u>0,16</u> -

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Вікна									
92	KB5-5-4	Розбирання рам зашклевлених [із зняттям з петель]	стулка	66	<u>27,39</u>	-	1808	1808	-	<u>0,3900</u>	<u>25,74</u>
					27,39	-			-	-	-
93	KB5-5-8	Розбирання коробок із зняттям штукатурки і зондування	коробка	33	<u>64,60</u>	-	2132	2132	-	<u>0,9200</u>	<u>30,36</u>
					64,60	-			-	-	-
94	KB10-18-3	Установлення віконних блоків з роздільними [роздільно-спареними] рамами у кам'яних стінах житлових і громадських будівель при площі прорізу до 2 м2	100м2	0,211	<u>42258,88</u>	-	8917	5264	-	<u>364,1900</u>	<u>76,84</u>
					24947,02	-			-	-	-
95	KB10-18-4	Установлення віконних блоків з роздільними [роздільно-спареними] рамами у кам'яних стінах житлових і громадських будівель при площі прорізу більше 2 м2	100м2	0,371	<u>25619,55</u>	-	9505	6300	-	<u>247,9000</u>	<u>91,97</u>
					16981,15	-			-	-	-
96 & C111-888-36		Вікно дерев'яне, подвійний склопакет [інд. виготовлення]	м2	58,2	<u>12444,02</u>	-	724242	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					746604	15504	-		<u>224,91</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					746604				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					731100				
		всього заробітна плата, грн.					15504				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9139				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					26,99				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3113				
		Всього будівельні роботи, грн.					755743				

		Всього по розділу 1					755743				
		Разом прямі витрати по відділу 3					746604	15504	-		<u>224,91</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					746604				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					731100				
		всього заробітна плата, грн.					15504				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9139				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					26,99				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3113				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					755743				

		Всього по відділу 3					755743				
		<u>Відділ 4. Цокольний поверх [відм. -2,850]</u>									
		Розділ 1. Стіни/ перегородки									
		ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ									
97	КБ46-24-2	Відбивання штукатурки з поверхонь цегляних стін і стелі	100м2	2,427	<u>2302,23</u>	<u>41,35</u>	5588	5487	<u>101</u>	<u>37,6500</u>	<u>91,38</u>
					2260,88	11,53			28	0,1419	0,34
98	КБ46-47-1	Розбирання облицювання з плитки	100м2	0,18	<u>41624,01</u>	-	7492	7492	-	<u>714,3300</u>	<u>128,58</u>
					41624,01	-			-	-	-
		МОНТАЖНІ РОБОТИ									
99	КБ46-27-3	Пробивання прорізів в конструкціях з цегли	м3	0,34	<u>1946,61</u>	<u>734,03</u>	662	412	<u>250</u>	<u>17,4900</u>	<u>5,95</u>
					1212,58	188,34			64	2,6015	0,88
100	КБ8-22-2	Мурування перегородок з газобетонних блоків	1 м3	1,404	<u>3677,45</u>	<u>56,82</u>	5163	437	<u>80</u>	<u>4,6000</u>	<u>6,46</u>
					311,28	21,71			30	0,2601	0,37
101	КВ3-5-19	Реставрація цегельної кладки стін простого архітектурного оформлення стандартною цеглою, кількість кладки в одному місці до 0, 5 м3	1 м3	18,2025	<u>4426,40</u>	-	80572	20067	-	<u>15,7000</u>	<u>285,78</u>
					1102,45	-			-	-	-
102	КВ3-14-5	Зміцнення розшарованої цегельної кладки шляхом ін'єктування зв'язуючими розчинами гідралічним ін'єктором, ширина ін'єкційної тріщини до 5 мм	50л	1,22	<u>89,44</u>	<u>6,77</u>	109	101	<u>8</u>	<u>1,1500</u>	<u>1,4</u>
					82,67	5,54			7	0,0856	0,1
103	КВ3-14-6	Зміцнення розшарованої цегельної кладки шляхом ін'єктування зв'язуючими розчинами ручним ін'єктором, ширина ін'єкційної тріщини більше 5 мм	50л	1,22	<u>719,62</u>	-	878	878	-	<u>10,0100</u>	<u>12,21</u>
					719,62	-			-	-	-
104	& C188-236-68	Мінеральний розчин Liakor ISB	кг	203	<u>83,09</u>	-	16867	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
105	КВ3-18-3	Комбінована реставрація [обмазка цегли і заповнення швів цементно-вапняним розчином]	1 м2	121,35	<u>391,82</u>	-	47547	32886	-	<u>3,6400</u>	<u>441,71</u>
					271,00	-			-	-	-
106	КВ3-14-4	Гідроізоляція цегельної кладки шляхом ін'єктування [мінеральний розчин]	50л	2,44	<u>719,62</u>	-	1756	1756	-	<u>10,0100</u>	<u>24,42</u>
					719,62	-			-	-	-
107	& C1881-246-68	Розчин гідроізоляційний KOSTER Crisin Creme	кг	207,4	<u>892,66</u>	-	185138	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	& C1881-246-69	Розчин гідроізоляційний KOSTER KB FIX 5	кг	24,4	<u>1428,16</u>	-	34847	-	-	-	-
109	KB2-5-4	Гідроізоляція стінах і т.п., вертикальна в 2 шари [Проникаюча полімерцементна гідроізоляція]	1 м2	242,7	<u>89,74</u> 89,74	-	21780	21780	-	<u>1,3100</u>	<u>317,94</u>
110	& C111-186-16	Гідроізоляційний ґрунт KOSTER Polysil TG 500	л	60,675	<u>379,67</u>	-	23036	-	-	-	-
111	& C1236-23-31	Полімерцементна суміш гідроізоляція	кг	800,91	<u>21,64</u>	-	17332	-	-	-	-
112	KB10-57-1	ПІД ФАРБУВАННЯ СИСТЕМА "КАПАРОЛ" Антисептування водними розчинами стін	100м2	1,744	<u>636,05</u> 613,77	<u>22,28</u> 4,18	1109	1070	<u>39</u> 7	<u>9,0700</u> 0,0572	<u>15,82</u> 0,1
113	& C147-457-1236	Препарат-антисептик Impragnierung BFA	л	34,88	<u>181,70</u>	-	6338	-	-	-	-
114	KB10-57-1	Ґрунтування стін [Ґрунтовка - Capatect Tiefqgrund TB]	100м2	1,744	<u>13492,85</u> 613,77	<u>22,28</u> 4,18	23532	1070	<u>39</u> 7	<u>9,0700</u> 0,0572	<u>15,82</u> 0,1
115	KB15-46-10	Високоякісне штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	1,744	<u>21535,16</u> 15994,37	<u>278,56</u> 228,00	37557	27894	<u>486</u> 398	<u>208,4500</u> 3,5203	<u>363,54</u> 6,14
116	KB15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою [старт] [Capalith Fassadenfeinspachtel P]	100м2	1,744	<u>17284,00</u> 5394,30	<u>4,09</u> 3,41	30143	9408	<u>7</u> 6	<u>76,8200</u> 0,0444	<u>133,97</u> 0,08
117	KB15-182-3 к=2	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 [фініш]	100м2	3,488	<u>7115,66</u> 1599,19	<u>3,07</u> 2,56	24819	5578	<u>11</u> 9	<u>21,4800</u> 0,0333	<u>74,92</u> 0,12
118	KB15-179-9	Високоякісне фарбування стін сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування [Amphisilan Plus] ПІД ОБЛИЦЮВАННЯ КЕРАМІЧНОЮ ПЛИТКОЮ	100м2	1,744	<u>34540,55</u> 5420,00	<u>2,04</u> 1,70	60239	9452	<u>4</u> 3	<u>69,6300</u> 0,0222	<u>121,43</u> 0,04
119	KB10-57-1	Антисептування водними розчинами стін	100м2	0,749	<u>636,05</u> 613,77	<u>22,28</u> 4,18	476	460	<u>16</u> 3	<u>9,0700</u> 0,0572	<u>6,79</u> 0,04
120	& C147-457-1236	Препарат-антисептик Impragnierung BFA	л	14,98	<u>181,70</u>	-	2722	-	-	-	-
121	KB15-46-6	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	0,749	<u>12849,39</u> 8369,67	<u>208,29</u> 170,48	9624	6269	<u>156</u> 128	<u>112,4200</u> 2,6322	<u>84,2</u> 1,97
122	KB15-25-1	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт ВІДКОСИ ДВЕРНІ	100м2	0,749	<u>76589,30</u> 16863,24	<u>34,74</u> 28,96	57365	12631	<u>26</u> 22	<u>234,5700</u> 0,3774	<u>175,69</u> 0,28
123	KB10-57-1	Антисептування водними розчинами стін	100м2	0,115	<u>636,05</u> 613,77	<u>22,28</u> 4,18	73	71	<u>2</u> -	<u>9,0700</u> 0,0572	<u>1,04</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124	& C147-457-1236	Препарат-антисептик Impragnierung BFA	л	2,3	<u>181,70</u>	-	418	-	-	-	-
125	KB8-2-5	Реставрація і відтворення штукатурки прямолінійних укосів по каменю вапняно-цементним розчином	м2	11,5	<u>822,72</u> 707,28	-	9461	8134	-	<u>9,5000</u>	<u>109,25</u>
126	KB15-47-5	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	0,4	<u>2712,85</u> 1531,60	-	1085	613	-	<u>20,2700</u>	<u>8,11</u>
127	KB15-182-1	Шпаклювання укосів мінеральною шпаклівкою [старт] [Capalith Fassadenfeinspachtel P]	100м2	0,108	<u>17284,00</u> 5394,30	<u>4,09</u> 3,41	1867	583	-	<u>76,8200</u> 0,0444	<u>8,3</u> -
128	KB15-182-3 к=2	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 [фініш]	100м2	0,216	<u>7115,66</u> 1599,19	<u>3,07</u> 2,56	1537	345	<u>1</u> 1	<u>21,4800</u> 0,0333	<u>4,64</u> 0,01
129	KB15-179-9	Високоякісне фарбування укосів сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування [Amphisilan Plus]	100м2	0,108	<u>34540,55</u> 5420,00	<u>2,04</u> 1,70	3730	585	-	<u>69,6300</u> 0,0222	<u>7,52</u> -
130	KB15-24-7	Облицювання керамічними глазурованими плитками поверхонь стовпів, пілястрів і укосів із карнизними, плінтусними та кутовими плитками по цеглі та бетону ВІДКОСИ ВІКОННІ	100м2	0,007	<u>98102,13</u> 48840,84	<u>58,32</u> 31,58	687	342	-	<u>618,6300</u> 0,4136	<u>4,33</u> -
131	KB10-57-1	Антисептування водними розчинами стін	100м2	0,287	<u>636,05</u> 613,77	<u>22,28</u> 4,18	183	176	<u>7</u> 1	<u>9,0700</u> 0,0572	<u>2,6</u> 0,02
132	& C147-457-1236	Препарат-антисептик Impragnierung BFA	л	5,74	<u>181,70</u>	-	1043	-	-	-	-
133	KB8-2-5	Реставрація і відтворення штукатурки прямолінійних укосів по каменю вапняно-цементним розчином	м2	28,7	<u>822,72</u> 707,28	-	23612	20299	-	<u>9,5000</u>	<u>272,65</u>
134	KB15-47-5	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	0,46	<u>2712,85</u> 1531,60	-	1248	705	-	<u>20,2700</u>	<u>9,32</u>
135	KB15-182-1	Шпаклювання укосів мінеральною шпаклівкою [старт] [Capalith Fassadenfeinspachtel P]	100м2	0,287	<u>17284,00</u> 5394,30	<u>4,09</u> 3,41	4961	1548	<u>1</u> 1	<u>76,8200</u> 0,0444	<u>22,05</u> 0,01
136	KB15-182-3 к=2	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 [фініш]	100м2	0,574	<u>7115,66</u> 1599,19	<u>3,07</u> 2,56	4084	918	<u>2</u> 1	<u>21,4800</u> 0,0333	<u>12,33</u> 0,02
137	KB15-179-9	Високоякісне фарбування укосів сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування [Amphisilan Plus]	100м2	0,287	<u>34540,55</u> 5420,00	<u>2,04</u> 1,70	9913	1556	<u>1</u> -	<u>69,6300</u> 0,0222	<u>19,98</u> 0,01
138	KB8-27-1	Укладання підвіконних плит із мозаїчним покриттям	100м2	0,0425	<u>20537,95</u> 12561,85	<u>597,40</u> 241,76	873	534	<u>25</u> 10	<u>166,2500</u> 2,8968	<u>7,07</u> 0,12
139	& C111-1288-36	Підвіконня кам'яне	м2	8,67	<u>3621,02</u>	-	31394	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					798860	201537	<u>1262</u> 726		<u>2797,2</u> 10,76
		Разом будівельні роботи, грн.					798860				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					596061				
		всього заробітна плата, грн.					202263				
		Загальновиробничі витрати, грн.					116124				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					336,97				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					38875				
		Всього будівельні роботи, грн.					914984				

		Всього по розділу 1					914984				
		Розділ 2. Стелі									
140	KB3-18-3 тех.ч. табл.1 п.1.2.20 к=1,21	Комбінована реставрація [обмазка цегли і заповнення швів цементно-вапняним розчином] [при реставрації швів на склепіннях, куполах, наметах при роботі знизу]	1 м2	97,8	<u>399,78</u> 327,91	-	39098	32070	-	4,4044	<u>430,75</u> -
141	KB8-19-1	Зачистка стелі	м2	97,8	<u>34,38</u> 29,78	-	3362	2912	-	0,4000	<u>39,12</u> -
142	KB10-57-1	Антисептування водними розчинами стель	100м2	0,978	<u>636,05</u> 613,77	<u>22,28</u> 4,18	622	600	<u>22</u> 4	<u>9,0700</u> 0,0572	<u>8,87</u> 0,06
143	& C147-457-1236	Препарат-антисептик Impragnierung BFA	л	19,56	<u>181,70</u> -	-	3554	-	-	-	-
144	KB15-64-1	ПІД ГКЛ (СИСТЕМА "КАПАРОЛ") Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,906	<u>52095,00</u> 12416,02	<u>50,07</u> 41,73	47198	11249	<u>45</u> 38	<u>164,3200</u> 0,5439	<u>148,87</u> 0,49
145	KB15-66-1	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	100 м2	0,906	<u>27742,87</u> 10925,96	<u>21,46</u> 17,89	25135	9899	<u>19</u> 16	<u>136,3700</u> 0,2331	<u>123,55</u> 0,21
146	KB15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою [Capalith Fassadenfeinspachtel P]	100м2	0,906	<u>18941,19</u> 7051,49	<u>4,09</u> 3,41	17161	6389	<u>4</u> 3	<u>100,4200</u> 0,0444	<u>90,98</u> 0,04
147	KB15-179-10	Високоякісне фарбування стель сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування ПІД ШТУКАТУРЕННЯ СИСТЕМА "КАПАРОЛ"	100м2	0,906	<u>39946,89</u> 6524,55	<u>2,04</u> 1,70	36192	5911	<u>2</u> 2	<u>83,8200</u> 0,0222	<u>75,94</u> 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
148	КБ15-46-12	Високоякісне штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стель вручну	100м2	0,072	<u>24637,78</u> 18994,51	<u>286,18</u> 234,23	1774	1368	<u>21</u> 17	<u>247,5500</u> 3,6166	<u>17,82</u> 0,26
149	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою [Capalith Fassadenfeinspachtel P]	100м2	0,072	<u>18941,19</u> 7051,49	<u>4,09</u> 3,41	1364	508	-	<u>100,4200</u> 0,0444	<u>7,23</u> -
150	КБ15-182-3 к=2	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,144	<u>7115,66</u> 1599,19	<u>3,07</u> 2,56	1025	230	-	<u>21,4800</u> 0,0333	<u>3,09</u> -
151	КБ15-179-10	Високоякісне фарбування стель сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,072	<u>38394,39</u> 6524,55	<u>2,04</u> 1,70	2764	470	-	<u>83,8200</u> 0,0222	<u>6,04</u> -
Разом прямі витрати по розділу 2							179249	71606	<u>113</u> 80		<u>952,26</u> 1,08
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							179249 107530 71686 40127 114,39 13200 219376				

Всього по розділу 2							219376				
Розділ 3. Підлоги											
ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ											
152	КБ46-41-2	Розбирання основи під підлогу з бетону на цегляному щебені	м3	9,46	<u>1154,29</u> 778,74	<u>375,55</u> 96,36	10920	7367	<u>3553</u> 912	<u>11,0900</u> 1,3310	<u>104,91</u> 12,59
153	КБ46-43-2	Розбирання покриття підлоги в будівлях і спорудах з агресивними середовищами з плиток, укладених на розчині ТИП-1	100м2	0,18	<u>3878,68</u> 3625,96	<u>252,72</u> 70,30	698	653	<u>45</u> 13	<u>52,3000</u> 0,9443	<u>9,41</u> 0,17
154	КБ11-1-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	0,946	<u>4082,49</u> 523,34	<u>382,61</u> 84,26	3862	495	<u>362</u> 80	<u>8,0800</u> 1,1053	<u>7,64</u> 1,05
155	КБ11-2-9	Улаштування підстиляючих бетонних шарів бетон В 15 (М 200) крупність заповнювача 20-40мм [товщина шару 12 см]	м3	11,352	<u>2903,44</u> 367,95	<u>5,33</u> 1,03	32960	4177	<u>61</u> 12	<u>5,5800</u> 0,0139	<u>63,34</u> 0,16
156	КБ26-30-1	Улаштування гідроізоляційної плівки	10 м2	9,46	<u>604,33</u> 97,44	-	5717	922	-	<u>1,4400</u> -	<u>13,62</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
157	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит пінополістиролу товщ. 50 мм	100м2	0,946	<u>13782,69</u> 2245,43	<u>20,44</u> 17,03	13038	2124	<u>19</u> 16	<u>32,7800</u> 0,2220	<u>31,01</u> 0,21
158	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементно-піщаних товщиною 20 мм	100м2	0,946	<u>6113,63</u> 3709,13	<u>95,04</u> 79,21	5783	3509	<u>90</u> 75	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>53,21</u> 0,98
159	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,946	<u>8046,27</u> 1020,44	<u>52,12</u> 43,44	7612	965	<u>49</u> 41	<u>16,2000</u> 0,5661	<u>15,33</u> 0,54
160	КБ11-11-2 к=10	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних/ до товщини 70 мм	100м2	9,46	<u>721,87</u> 123,97	<u>24,53</u> 20,44	6829	1173	<u>232</u> 193	<u>1,8800</u> 0,2664	<u>17,78</u> 2,52
161	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,946	<u>74322,35</u> 11858,26	<u>36,79</u> 30,66	70309	11218	<u>35</u> 29	<u>164,9500</u> 0,3996	<u>156,04</u> 0,38
		Разом прямі витрати по розділу 3					157728	32603	<u>4446</u> 1371		<u>472,29</u> 18,6
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					157728 120679 33974 19919 58,52 6753 177647				
		----- Всього по розділу 3					177647				
		Разом прямі витрати по відділу 4					1135837	305746	<u>5821</u> 2177		<u>4221,75</u> 30,44
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1135837 824270 307923 176169 509,88 58828 1312006				
		----- Всього по відділу 4					1312006				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Відділ 5. Перший поверх [відм. 0,000]									
		Розділ 1. Стіни/ перегородки									
		ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ									
162	КБ46-34-4	Розбирання цегляних стін	м3	4,4	<u>1194,76</u> 802,14	<u>392,62</u> 100,74	5257	3529	<u>1728</u> 443	<u>11,7100</u> 1,3915	<u>51,52</u> 6,12
163	КБ46-24-2	Відбивання штукатурки з поверхонь цегляних стін і стелі	100м2	3,777	<u>2302,23</u> 2260,88	<u>41,35</u> 11,53	8696	8539	<u>157</u> 44	<u>37,6500</u> 0,1419	<u>142,2</u> 0,54
		МОНТАЖНІ РОБОТИ									
164	КБ8-22-2	Мурування перегородок з газобетонних блоків	1 м3	2,736	<u>3677,45</u> 311,28	<u>56,82</u> 21,71	10062	852	<u>155</u> 59	<u>4,6000</u> 0,2601	<u>12,59</u> 0,71
165	КВ3-5-19	Реставрація цегельної кладки стін простого архітектурного оформлення стандартною цеглою, кількість кладки в одному місці до 0, 5 м3	1 м3	27,5025	<u>4426,40</u> 1102,45	- -	121737	30320	- -	<u>15,7000</u> -	<u>431,79</u> -
166	КВ3-14-5	Зміцнення розшарованої цегельної кладки шляхом ін'єктування зв'язуючими розчинами гідравлічним ін'єктором, ширина ін'єкційної тріщини до 5 мм	50л	1,835	<u>89,44</u> 82,67	<u>6,77</u> 5,54	164	152	<u>12</u> 10	<u>1,1500</u> 0,0856	<u>2,11</u> 0,16
167	КВ3-14-6	Зміцнення розшарованої цегельної кладки шляхом ін'єктування зв'язуючими розчинами ручним ін'єктором, ширина ін'єкційної тріщини більше 5 мм	50л	1,835	<u>719,62</u> 719,62	- -	1321	1321	- -	<u>10,0100</u> -	<u>18,37</u> -
168	& C188-236-68	Мінеральний розчин Liakor ISB	кг	307	<u>83,09</u> -	- -	25509	-	- -	- -	- -
169	КВ3-18-3	Комбінована реставрація [обмазка цегли і заповнення швів цементно-вапняним розчином]	1 м2	183,5	<u>391,82</u> 271,00	- -	71899	49729	- -	<u>3,6400</u> -	<u>667,94</u> -
		ПІД ФАРБУВАННЯ СИСТЕМА "КАПАРОЛ"									
170	КБ10-57-1	Антисептування водними розчинами стін	100м2	3,442	<u>636,05</u> 613,77	<u>22,28</u> 4,18	2189	2113	<u>76</u> 14	<u>9,0700</u> 0,0572	<u>31,22</u> 0,2
171	& C147-457-1236	Препарат-антисептик Impragnierung BFA	л	68,84	<u>181,70</u> -	- -	12508	-	- -	- -	- -
172	КБ10-57-1	Грунтування стін [Грунтовка - Capatect Tiefgrund TB]	100м2	3,442	<u>13492,85</u> 613,77	<u>22,28</u> 4,18	46442	2113	<u>77</u> 14	<u>9,0700</u> 0,0572	<u>31,22</u> 0,2
173	КБ15-46-10	Високоякісне штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	3,442	<u>21535,16</u> 15994,37	<u>278,56</u> 228,00	74124	55053	<u>959</u> 785	<u>208,4500</u> 3,5203	<u>717,48</u> 12,12
174	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою [старт] [Capalith Fassadenfeinspachtel P]	100м2	3,442	<u>17284,00</u> 5394,30	<u>4,09</u> 3,41	59492	18567	<u>14</u> 12	<u>76,8200</u> 0,0444	<u>264,41</u> 0,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
175	КБ15-182-3 к=2	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 [фініш]	100м2	6,884	<u>7115,66</u> 1599,19	<u>3,07</u> 2,56	48984	11009	<u>21</u> 18	<u>21,4800</u> 0,0333	<u>147,87</u> 0,23
176	КБ15-179-9	Високоякісне фарбування стін сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування [Amphisilan Plus] ПІД ОБЛИЦЮВАННЯ КЕРАМІЧНОЮ ПЛИТКОЮ	100м2	3,442	<u>34540,55</u> 5420,00	<u>2,04</u> 1,70	118889	18656	<u>7</u> 6	<u>69,6300</u> 0,0222	<u>239,67</u> 0,08
177	КБ10-57-1	Антисептування водними розчинами стін	100м2	0,432	<u>636,05</u> 613,77	<u>22,28</u> 4,18	275	265	<u>10</u> 2	<u>9,0700</u> 0,0572	<u>3,92</u> 0,02
178	& С147-457-1236	Препарат-антисептик Impragnierung BFA	л	8,64	<u>181,70</u> -	<u>-</u> -	1570	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
179	КБ15-46-6	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	0,432	<u>12849,39</u> 8369,67	<u>208,29</u> 170,48	5551	3616	<u>90</u> 74	<u>112,4200</u> 2,6322	<u>48,57</u> 1,14
180	КБ15-25-1	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт ВІДКОСИ ДВЕРНІ	100м2	0,432	<u>76589,30</u> 16863,24	<u>34,74</u> 28,96	33087	7285	<u>15</u> 13	<u>234,5700</u> 0,3774	<u>101,33</u> 0,16
181	КБ10-57-1	Антисептування водними розчинами стін	100м2	0,1581	<u>636,05</u> 613,77	<u>22,28</u> 4,18	101	97	<u>4</u> 1	<u>9,0700</u> 0,0572	<u>1,43</u> 0,01
182	& С147-457-1236	Препарат-антисептик Impragnierung BFA	л	3,162	<u>181,70</u> -	<u>-</u> -	575	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
183	КВ8-2-5	Реставрація і відтворення штукатурки прямолінійних укосів по каменю вапняно-цементним розчином	м2	15,81	<u>822,72</u> 707,28	<u>-</u> -	13007	11182	<u>-</u> -	<u>9,5000</u> -	<u>150,2</u> -
184	КБ15-47-5	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	0,45	<u>2712,85</u> 1531,60	<u>-</u> -	1221	689	<u>-</u> -	<u>20,2700</u> -	<u>9,12</u> -
185	КБ15-182-1	Шпаклювання укосів мінеральною шпаклівкою [старт] [Capalith Fassadenfeinspachtel P]	100м2	0,15	<u>17284,00</u> 5394,30	<u>4,09</u> 3,41	2593	809	<u>1</u> 1	<u>76,8200</u> 0,0444	<u>11,52</u> 0,01
186	КБ15-182-3 к=2	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 [фініш]	100м2	0,3	<u>7115,66</u> 1599,19	<u>3,07</u> 2,56	2135	480	<u>1</u> 1	<u>21,4800</u> 0,0333	<u>6,44</u> 0,01
187	КБ15-179-9	Високоякісне фарбування укосів сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування [Amphisilan Plus]	100м2	0,15	<u>34540,55</u> 5420,00	<u>2,04</u> 1,70	5181	813	<u>-</u> -	<u>69,6300</u> 0,0222	<u>10,44</u> -
188	КБ15-24-7	Облицювання керамічними глазурованими плитками поверхонь стовпів, пілястрів і укосів із карнизними, плінтусними та кутовими плитками по цеглі та бетону ВІДКОСИ ВІКОННІ	100м2	0,0081	<u>98102,13</u> 48840,84	<u>58,32</u> 31,58	795	396	<u>-</u> -	<u>618,6300</u> 0,4136	<u>5,01</u> -
189	КБ10-57-1	Антисептування водними розчинами стін	100м2	0,206	<u>636,05</u> 613,77	<u>22,28</u> 4,18	131	126	<u>5</u> 1	<u>9,0700</u> 0,0572	<u>1,87</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
190	& C147-457-1236	Препарат-антисептик Impragnierung BFA	л	4,12	<u>181,70</u>	-	749	-	-	-	-
191	KB8-2-5	Реставрація і відтворення штукатурки прямолінійних укосів по каменю вапняно-цементним розчином	м2	20,6	<u>822,72</u> 707,28	-	16948	14570	-	<u>9,5000</u>	<u>195,7</u>
192	KB15-47-5	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	0,32	<u>2712,85</u> 1531,60	-	868	490	-	<u>20,2700</u>	<u>6,49</u>
193	KB15-182-1	Шпаклювання укосів мінеральною шпаклівкою [старт] [Capalith Fassadenfeinspachtel P]	100м2	0,206	<u>17284,00</u> 5394,30	<u>4,09</u> 3,41	3561	1111	<u>1</u> 1	<u>76,8200</u> 0,0444	<u>15,82</u> 0,01
194	KB15-182-3 к=2	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 [фініш]	100м2	0,412	<u>7115,66</u> 1599,19	<u>3,07</u> 2,56	2932	659	<u>1</u> 1	<u>21,4800</u> 0,0333	<u>8,85</u> 0,01
195	KB15-179-9	Високоякісне фарбування укосів сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування [Amphisilan Plus]	100м2	0,206	<u>34540,55</u> 5420,00	<u>2,04</u> 1,70	7115	1117	-	<u>69,6300</u> 0,0222	<u>14,34</u> -
196	KB8-27-1	Укладання підвіконних плит із мозаїчним покриттям	100м2	0,0575	<u>20537,95</u> 12561,85	<u>597,40</u> 241,76	1181	722	<u>34</u> 14	<u>166,2500</u> 2,8968	<u>9,56</u> 0,17
197	& C111-1288-36	Підвіконня кам'яне	м2	5,865	<u>3621,02</u>	-	21237	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							728086	246380	<u>3368</u> 1514		<u>3359</u> 22,06
Разом будівельні роботи, грн.							728086				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							478338				
всього заробітна плата, грн.							247894				
Загальновиробничі витрати, грн.							140843				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							405,69				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							46808				
Всього будівельні роботи, грн.							868929				

Всього по розділу 1							868929				
198	KB7-12-1	Розділ 2. Стелі Розчищення металевої поверхні простих виробів від забруднень, що важко видаляються і багатошарових масляних зафарбувань ручним способом без наступного випалу	1 м2	32,4	<u>181,87</u> 181,87	-	5893	5893	-	<u>2,5900</u>	<u>83,92</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
199	КБ15-172-3	Фарбування антикорозійними сумішами сталевих балок за два рази	100м2	0,324	<u>4252,84</u> 4251,82	<u>1,02</u> 0,85	1378	1378	-	<u>60,5500</u> 0,0111	<u>19,62</u> -
200	& С1881-277-68	Розчин ґрунтівка "KOSTER BD-Cret AC"	кг	56,7	<u>51,16</u> -	-	2901	-	-	-	-
201	КВ3-18-3	Комбінована реставрація [обмазка цегли і заповнення швів цементно-вапняним розчином] [при реставрації швів на склепіннях, куполах, наметах при роботі знизу][при роботі з приставних драбин на висоті більше 3,5 м]	1 м2	133,1	<u>448,96</u> 377,09	-	59757	50191	-	<u>5,0651</u> -	<u>674,16</u> -
202	КВ8-19-1	Зачистка стелі	м2	133,1	<u>34,38</u> 29,78	-	4576	3964	-	<u>0,4000</u> -	<u>53,24</u> -
203	КБ10-57-1	Антисептування водними розчинами стель	100м2	1,331	<u>636,05</u> 613,77	<u>22,28</u> 4,18	847	817	<u>30</u> 6	<u>9,0700</u> 0,0572	<u>12,07</u> 0,08
204	& С147-457-1236	Препарат-антисептик Impragnierung BFA	л	26,62	<u>181,70</u> -	-	4837	-	-	-	-
205	КБ15-64-1	ПІД ГКЛ (СИСТЕМА "КАПАРОЛ") Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	1,296	<u>52095,00</u> 12416,02	<u>50,07</u> 41,73	67515	16091	<u>65</u> 54	<u>164,3200</u> 0,5439	<u>212,96</u> 0,7
206	КБ15-66-1	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	100 м2	1,296	<u>27742,87</u> 10925,96	<u>21,46</u> 17,89	35955	14160	<u>28</u> 23	<u>136,3700</u> 0,2331	<u>176,74</u> 0,3
207	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою [Capalith Fassadenfeinspachtel P]	100м2	1,296	<u>18941,19</u> 7051,49	<u>4,09</u> 3,41	24548	9139	<u>5</u> 4	<u>100,4200</u> 0,0444	<u>130,14</u> 0,06
208	КБ15-179-10	Високоякісне фарбування стель сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування ПІД ШТУКАТУРЕННЯ СИСТЕМА "КАПАРОЛ"	100м2	1,296	<u>39946,89</u> 6524,55	<u>2,04</u> 1,70	51771	8456	<u>3</u> 2	<u>83,8200</u> 0,0222	<u>108,63</u> 0,03
209	КБ15-46-12	Високоякісне штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стель вручну	100м2	0,132	<u>24637,78</u> 18994,51	<u>286,18</u> 234,23	3252	2507	<u>38</u> 31	<u>247,5500</u> 3,6166	<u>32,68</u> 0,48
210	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою [Capalith Fassadenfeinspachtel P]	100м2	0,132	<u>18941,19</u> 7051,49	<u>4,09</u> 3,41	2500	931	<u>1</u> -	<u>100,4200</u> 0,0444	<u>13,26</u> 0,01
211	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,264	<u>7115,66</u> 1599,19	<u>3,07</u> 2,56	1879	422	<u>1</u> 1	<u>21,4800</u> 0,0333	<u>5,67</u> 0,01
212	КБ15-179-10	Високоякісне фарбування стель сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,132	<u>38394,39</u> 6524,55	<u>2,04</u> 1,70	5068	861	-	<u>83,8200</u> 0,0222	<u>11,06</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					272677	114810	<u>171</u>		<u>1534,15</u>
									121		1,67
		Разом будівельні роботи, грн.					272677				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					157696				
		всього заробітна плата, грн.					114931				
		Загальновиробничі витрати, грн.					64070				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					181,52				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					20943				
		Всього будівельні роботи, грн.					336747				

		Всього по розділу 2					336747				
		Розділ 3. Підлоги									
		ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ									
213	КБ46-42-3	Розбирання покриття підлоги паркетної	100м2	0,88	<u>4676,69</u>	-	4115	4115	-	<u>77,8800</u>	<u>68,53</u>
					4676,69	-			-	-	-
214	КБ46-43-2	Розбирання покриття підлоги в будівлях і спорудах з агресивними середовищами з плиток, укладених на розчині	100м2	0,077	<u>3878,68</u>	<u>252,72</u>	299	279	<u>20</u>	<u>52,3000</u>	<u>4,03</u>
					3625,96	70,30			5	0,9443	0,07
215	КБ11-2-1	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих піщаних шарів ТИП-5	м3	3,6	<u>807,89</u>	<u>137,15</u>	2908	945	<u>494</u>	<u>3,9800</u>	<u>14,33</u>
					262,44	29,45			106	0,4036	1,45
216	КБ11-1-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	0,242	<u>4082,49</u>	<u>382,61</u>	988	127	<u>93</u>	<u>8,0800</u>	<u>1,96</u>
					523,34	84,26			20	1,1053	0,27
217	КБ11-2-9	Улаштування підстилаючих бетонних шарів бетон В 15 (М 200) крупність заповнювача 20-40мм [товщина шару 12 см]	м3	2,904	<u>2903,44</u>	<u>5,33</u>	8432	1069	<u>15</u>	<u>5,5800</u>	<u>16,2</u>
					367,95	1,03			3	0,0139	0,04
218	КБ26-30-1	Улаштування гідроізоляційної плівки	10 м2	2,42	<u>604,33</u>	-	1462	236	-	<u>1,4400</u>	<u>3,48</u>
					97,44	-			-	-	-
219	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит пінополістиролу товщ. 50 мм	100м2	0,242	<u>13782,69</u>	<u>20,44</u>	3335	543	<u>5</u>	<u>32,7800</u>	<u>7,93</u>
					2245,43	17,03			4	0,2220	0,05
220	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементно-піщаних товщиною 20 мм	100м2	0,242	<u>6113,63</u>	<u>95,04</u>	1479	898	<u>23</u>	<u>56,2500</u>	<u>13,61</u>
					3709,13	79,21			19	1,0323	0,25
221	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,242	<u>8046,27</u>	<u>52,12</u>	1947	247	<u>13</u>	<u>16,2000</u>	<u>3,92</u>
					1020,44	43,44			11	0,5661	0,14
222	КБ11-11-2 к=10	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних/ до товщини 70 мм	100м2	2,42	<u>721,87</u>	<u>24,53</u>	1747	300	<u>59</u>	<u>1,8800</u>	<u>4,55</u>
					123,97	20,44			49	0,2664	0,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
223	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт ТИП 2	100м2	0,242	<u>74322,35</u> 11858,26	<u>36,79</u> 30,66	17986	2870	<u>9</u> 7	<u>164,9500</u> 0,3996	<u>39,92</u> 0,1
224	КБ11-35-2	Улаштування покриттів дощатих товщиною 40 мм	100м2	0,911	<u>39432,41</u> 5968,89	<u>218,09</u> 71,70	35923	5438	<u>199</u> 65	<u>90,5200</u> 0,8307	<u>82,46</u> 0,76
225	КБ11-9-1	Улаштування звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	0,911	<u>23075,91</u> 2245,43	<u>20,44</u> 17,03	21022	2046	<u>19</u> 16	<u>32,7800</u> 0,2220	<u>29,86</u> 0,2
226	КБ11-37-3	Улаштування покриттів з плит фанерних	100м2	0,911	<u>7848,82</u> 3626,82	<u>12,26</u> 10,22	7150	3304	<u>11</u> 9	<u>54,3100</u> 0,1332	<u>49,48</u> 0,12
227	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт ТИП 1	100м2	0,911	<u>74322,35</u> 11858,26	<u>36,79</u> 30,66	67708	10803	<u>34</u> 28	<u>164,9500</u> 0,3996	<u>150,27</u> 0,36
228	КБ11-35-2	Улаштування покриттів дощатих товщиною 40 мм	100м2	0,046	<u>39432,41</u> 5968,89	<u>218,09</u> 71,70	1814	275	<u>10</u> 3	<u>90,5200</u> 0,8307	<u>4,16</u> 0,04
229	КБ26-30-1	Улаштування гідроізоляційної плівки	10 м2	0,46	<u>604,33</u> 97,44	<u>-</u> -	278	45	<u>-</u> -	<u>1,4400</u> -	<u>0,66</u> -
230	КБ11-37-3	Улаштування покриттів з плит фанерних	100м2	0,046	<u>7848,82</u> 3626,82	<u>12,26</u> 10,22	361	167	<u>1</u> -	<u>54,3100</u> 0,1332	<u>2,5</u> 0,01
231	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,046	<u>74322,35</u> 11858,26	<u>36,79</u> 30,66	3419	545	<u>2</u> 1	<u>164,9500</u> 0,3996	<u>7,59</u> 0,02
232	КБ11-43-3	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,9	<u>1595,78</u> 918,71	<u>2,04</u> 1,70	1436	827	<u>2</u> 2	<u>12,3400</u> 0,0222	<u>11,11</u> 0,02
233	& С181-887-29	Плінтус прихованого монтажу	мп	90,9	<u>183,80</u> -	<u>-</u> -	16707	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
234	КБ9-75-2	Драбина склад. Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,0517	<u>75480,67</u> 12800,48	<u>5204,65</u> 344,08	3902	662	<u>269</u> 18	<u>176,0000</u> 4,1760	<u>9,1</u> 0,22
235	КБ39-8-9	Улаштування драбинок	т	0,0517	<u>4351,56</u> 1177,98	<u>3146,42</u> 716,93	225	61	<u>163</u> 37	<u>15,5900</u> 7,7257	<u>0,81</u> 0,4
236	& С111-563-521	Дюбель самоанкеруючий	шт	8	<u>79,57</u> -	<u>-</u> -	637	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
237	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовою ГФ-021	100м2	0,035	<u>1203,55</u> 393,59	<u>81,96</u> 5,32	42	14	<u>3</u> -	<u>4,7800</u> 0,0720	<u>0,17</u> -
238	КБ13-21-2	Фарбування поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-133	100м2	0,035	<u>1333,93</u> 419,96	<u>90,84</u> 7,34	47	15	<u>3</u> -	<u>5,1700</u> 0,0992	<u>0,18</u> -
Разом прямі витрати по розділу 3							205369	35831	<u>1447</u> 403		<u>526,81</u> 5,16
Разом будівельні роботи, грн.							205369				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					168091 36234 21492 63,67 7346 226861				
		Всього по розділу 3					226861				
		Разом прямі витрати по відділу 5 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					1206132 1206132 804125 399059 226404 650,88 75097 1432536	397021	4986 2038		5419,96 28,89
		Всього по відділу 5					1432536				
		<u>Відділ 6. Другий поверх [відм. +3,450]</u>									
		Розділ 1. Стіни/ перегородки									
		ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ									
239	КБ46-34-4	Розбирання цегляних стін	м3	5,1	1194,76	392,62	6093	4091	2002	11,7100	59,72
					802,14	100,74			514	1,3915	7,1
240	КБ46-24-2	Відбивання штукатурки з поверхонь цегляних стін і стелі	100м2	3,658	2302,23	41,35	8422	8270	152	37,6500	137,72
					2260,88	11,53			42	0,1419	0,52
		МОНТАЖНІ РОБОТИ									
241	КБ8-22-2	Замурування отворів з газобетонних блоків	1 м3	0,3	3636,24	56,82	1091	93	17	4,6000	1,38
					311,28	21,71			7	0,2601	0,08
242	КБ8-22-2	Мурування перегородок з газобетонних блоків	1 м3	4,596	3677,45	56,82	16902	1431	261	4,6000	21,14
					311,28	21,71			100	0,2601	1,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
243	KB3-5-19	Реставрація цегельної кладки стін простого архітектурного оформлення стандартною цеглою, кількість кладки в одному місці до 0, 5 м3	1 м3	27,45	<u>4426,40</u> 1102,45	-	121505	30262	-	<u>15,7000</u>	<u>430,97</u>
244	KB3-14-5	Зміцнення розшарованої цегельної кладки шляхом ін'єктування зв'язуючими розчинами гідралічним ін'єктором, ширина ін'єкційної тріщини до 5 мм	50л	1,83	<u>89,44</u> 82,67	<u>6,77</u> 5,54	164	151	<u>13</u> 10	<u>1,1500</u> 0,0856	<u>2,1</u> 0,16
245	KB3-14-6	Зміцнення розшарованої цегельної кладки шляхом ін'єктування зв'язуючими розчинами ручним ін'єктором, ширина ін'єкційної тріщини більше 5 мм	50л	1,83	<u>719,62</u> 719,62	-	1317	1317	-	<u>10,0100</u>	<u>18,32</u>
246	& C188-236-68	Мінеральний розчин Liakor ISB	кг	305	<u>83,09</u>	-	25342	-	-	-	-
247	KB3-18-3	Комбінована реставрація [обмазка цегли і заповнення швів цементно-вапняним розчином]	1 м2	183	<u>391,82</u> 271,00	-	71703	49593	-	<u>3,6400</u>	<u>666,12</u>
248	KB10-57-1	ПІД ФАРБУВАННЯ СИСТЕМА "КАПАРОЛ" Антисептування водними розчинами стін	100м2	3,31	<u>636,05</u> 613,77	<u>22,28</u> 4,18	2105	2032	<u>73</u> 14	<u>9,0700</u> 0,0572	<u>30,02</u> 0,19
249	& C147-457-1236	Препарат-антисептик Impragnierung BFA	л	66,2	<u>181,70</u>	-	12029	-	-	-	-
250	KB10-57-1	Грунтування стін [Грунтовка - Capatect Tiefgrund TB]	100м2	3,31	<u>13492,85</u> 613,77	<u>22,28</u> 4,18	44661	2032	<u>74</u> 14	<u>9,0700</u> 0,0572	<u>30,02</u> 0,19
251	KB15-46-10	Високоякісне штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	3,31	<u>21535,16</u> 15994,37	<u>278,56</u> 228,00	71281	52941	<u>922</u> 755	<u>208,4500</u> 3,5203	<u>689,97</u> 11,65
252	KB15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою [старт] [Capalith Fassadenfeinspachtel P]	100м2	3,31	<u>17284,00</u> 5394,30	<u>4,09</u> 3,41	57210	17855	<u>14</u> 11	<u>76,8200</u> 0,0444	<u>254,27</u> 0,15
253	KB15-182-3 к=2	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 [фініш]	100м2	6,62	<u>7115,66</u> 1599,19	<u>3,07</u> 2,56	47106	10587	<u>20</u> 17	<u>21,4800</u> 0,0333	<u>142,2</u> 0,22
254	KB15-179-9	Високоякісне фарбування стін сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування [Amphisilan Plus] ПІД ОБЛИЦЮВАННЯ КЕРАМІЧНОЮ ПЛИТКОЮ	100м2	3,31	<u>34540,55</u> 5420,00	<u>2,04</u> 1,70	114329	17940	<u>7</u> 6	<u>69,6300</u> 0,0222	<u>230,48</u> 0,07
255	KB10-57-1	Антисептування водними розчинами стін	100м2	0,382	<u>636,05</u> 613,77	<u>22,28</u> 4,18	243	234	<u>9</u> 2	<u>9,0700</u> 0,0572	<u>3,46</u> 0,02
256	& C147-457-1236	Препарат-антисептик Impragnierung BFA	л	7,64	<u>181,70</u>	-	1388	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
257	КБ15-46-6	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	0,382	<u>12849,39</u> 8369,67	<u>208,29</u> 170,48	4908	3197	<u>80</u> 65	<u>112,4200</u> 2,6322	<u>42,94</u> 1,01
258	КБ15-25-1	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,382	<u>76589,30</u> 16863,24	<u>34,74</u> 28,96	29257	6442	<u>13</u> 11	<u>234,5700</u> 0,3774	<u>89,61</u> 0,14
259	КБ10-57-1	ВІДКОСИ ДВЕРНІ Антисептування водними розчинами стін	100м2	0,1331	<u>636,05</u> 613,77	<u>22,28</u> 4,18	85	82	<u>3</u> 1	<u>9,0700</u> 0,0572	<u>1,21</u> 0,01
260	& С147-457-1236	Препарат-антисептик Impragnierung BFA	л	2,662	<u>181,70</u> -	-	484	-	-	-	-
261	КВ8-2-5	Реставрація і відтворення штукатурки прямолінійних укосів по каменю вапняно-цементним розчином	м2	13,31	<u>822,72</u> 707,28	-	10950	9414	-	<u>9,5000</u> -	<u>126,45</u> -
262	КБ15-47-5	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	0,38	<u>2712,85</u> 1531,60	-	1031	582	-	<u>20,2700</u> -	<u>7,7</u> -
263	КБ15-182-1	Шпаклювання укосів мінеральною шпаклівкою [старт] [Capalith Fassadenfeinspachtel P]	100м2	0,125	<u>17284,00</u> 5394,30	<u>4,09</u> 3,41	2161	674	<u>1</u> -	<u>76,8200</u> 0,0444	<u>9,6</u> 0,01
264	КБ15-182-3 к=2	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 [фініш]	100м2	0,25	<u>7115,66</u> 1599,19	<u>3,07</u> 2,56	1779	400	<u>1</u> 1	<u>21,4800</u> 0,0333	<u>5,37</u> 0,01
265	КБ15-179-9	Високоякісне фарбування укосів сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування [Amphisilan Plus]	100м2	0,125	<u>34540,55</u> 5420,00	<u>2,04</u> 1,70	4318	678	-	<u>69,6300</u> 0,0222	<u>8,7</u> -
266	КБ15-24-7	Облицювання керамічними глазурованими плитками поверхонь стовпів, пілястрів і укосів із карнизними, плінтусними та кутовими плитками по цеглі та бетону	100м2	0,0081	<u>98102,13</u> 48840,84	<u>58,32</u> 31,58	795	396	-	<u>618,6300</u> 0,4136	<u>5,01</u> -
267	КБ10-57-1	ВІДКОСИ ВІКОННІ Антисептування водними розчинами стін	100м2	0,298	<u>636,05</u> 613,77	<u>22,28</u> 4,18	190	183	<u>7</u> 1	<u>9,0700</u> 0,0572	<u>2,7</u> 0,02
268	& С147-457-1236	Препарат-антисептик Impragnierung BFA	л	5,96	<u>181,70</u> -	-	1083	-	-	-	-
269	КВ8-2-5	Реставрація і відтворення штукатурки прямолінійних укосів по каменю вапняно-цементним розчином	м2	29,8	<u>822,72</u> 707,28	-	24517	21077	-	<u>9,5000</u> -	<u>283,1</u> -
270	КБ15-47-5	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	0,55	<u>2712,85</u> 1531,60	-	1492	842	-	<u>20,2700</u> -	<u>11,15</u> -
271	КБ15-182-1	Шпаклювання укосів мінеральною шпаклівкою [старт] [Capalith Fassadenfeinspachtel P]	100м2	0,298	<u>17284,00</u> 5394,30	<u>4,09</u> 3,41	5151	1608	<u>1</u> 1	<u>76,8200</u> 0,0444	<u>22,89</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
272	КБ15-182-3 к=2	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 [фініш]	100м2	0,596	<u>7115,66</u> 1599,19	<u>3,07</u> 2,56	4241	953	<u>2</u> 2	<u>21,4800</u> 0,0333	<u>12,8</u> 0,02
273	КБ15-179-9	Високоякісне фарбування укосів сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування [Amphisilan Plus]	100м2	0,298	<u>34540,55</u> 5420,00	<u>2,04</u> 1,70	10293	1615	<u>1</u> 1	<u>69,6300</u> 0,0222	<u>20,75</u> 0,01
274	КБ8-27-1	Укладання підвіконних плит із мозаїчним покриттям	100м2	0,0625	<u>20537,95</u> 12561,85	<u>597,40</u> 241,76	1284	785	<u>37</u> 15	<u>166,2500</u> 2,8968	<u>10,39</u> 0,18
275	& С111-1288-36	Підвіконня кам'яне	м2	12,75	<u>3621,02</u> -	<u>-</u> -	46168	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 1							753078	247757	<u>3710</u> 1590		<u>3378,26</u> 22,97
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							753078 501611 249347 141676 408,15 47087 894754				
Всього по розділу 1							894754				
Розділ 2. Стелі											
276	КВ3-18-3 тех.ч. табл.1 п.1.2.20 к=1,21 тех.ч. табл.1 п.1.2.24 к=1,15	Комбінована реставрація [обмазка цегли і заповнення швів цементно-вапняним розчином] [при реставрації швів на склепіннях, куполах, наметах при роботі знизу][при роботі з приставних драбин на висоті більше 3,5 м]	1 м2	132,8	<u>448,96</u> 377,09	<u>-</u> -	59622	50078	<u>-</u> -	<u>5,0651</u> -	<u>672,64</u> -
277	КВ8-19-1	Зачистка стелі	м2	132,8	<u>34,38</u> 29,78	<u>-</u> -	4566	3955	<u>-</u> -	<u>0,4000</u> -	<u>53,12</u> -
278	КБ10-57-1	Антисептування водними розчинами стель	100м2	1,328	<u>636,05</u> 613,77	<u>22,28</u> 4,18	845	815	<u>30</u> 6	<u>9,0700</u> 0,0572	<u>12,04</u> 0,08
279	& С147-457-1236	Препарат-антисептик Impragnierung BFA ПІД ГКЛ (СИСТЕМА "КАПАРОЛ")	л	26,56	<u>181,70</u> -	<u>-</u> -	4826	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
280	КБ15-64-1	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	1,194	<u>52095,00</u> 12416,02	<u>50,07</u> 41,73	62201	14825	<u>60</u> 50	<u>164,3200</u> 0,5439	<u>196,2</u> 0,65
281	КБ15-66-1	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	100 м2	1,194	<u>27742,87</u> 10925,96	<u>21,46</u> 17,89	33125	13046	<u>26</u> 21	<u>136,3700</u> 0,2331	<u>162,83</u> 0,28
282	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою [Capalith Fassadenfeinspachtel P]	100м2	1,194	<u>18941,19</u> 7051,49	<u>4,09</u> 3,41	22616	8419	<u>5</u> 4	<u>100,4200</u> 0,0444	<u>119,9</u> 0,05
283	КБ15-179-10	Високоякісне фарбування стель сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування ПІД ШТУКАТУРЕННЯ СИСТЕМА "КАПАРОЛ"	100м2	1,194	<u>39946,89</u> 6524,55	<u>2,04</u> 1,70	47697	7790	<u>2</u> 2	<u>83,8200</u> 0,0222	<u>100,08</u> 0,03
284	КБ15-46-12	Високоякісне штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стель вручну	100м2	0,134	<u>24637,78</u> 18994,51	<u>286,18</u> 234,23	3301	2545	<u>38</u> 31	<u>247,5500</u> 3,6166	<u>33,17</u> 0,48
285	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою [Capalith Fassadenfeinspachtel P]	100м2	0,134	<u>18941,19</u> 7051,49	<u>4,09</u> 3,41	2538	945	<u>1</u> -	<u>100,4200</u> 0,0444	<u>13,46</u> 0,01
286	КБ15-182-3 к=2	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,268	<u>7115,66</u> 1599,19	<u>3,07</u> 2,56	1907	429	<u>1</u> 1	<u>21,4800</u> 0,0333	<u>5,76</u> 0,01
287	КБ15-179-10	Високоякісне фарбування стель сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,134	<u>38394,39</u> 6524,55	<u>2,04</u> 1,70	5145	874	<u>-</u> -	<u>83,8200</u> 0,0222	<u>11,23</u> -
Разом прямі витрати по розділу 2							248389	103721	<u>163</u> 115		<u>1380,43</u> 1,59
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							248389 144505 103836 58155 165,83 19134 306544				

Всього по розділу 2							306544				
Розділ 3. Підлоги											
ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ											
288	КБ46-42-3	Розбирання покриття підлоги паркетної	100м2	1,071	<u>4676,69</u> 4676,69	<u>-</u> -	5009	5009	<u>-</u> -	<u>77,8800</u> -	<u>83,41</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
289	КБ46-43-2	Розбирання покриття підлоги з плиток, укладених на розчині ТИП 1	100м2	0,123	<u>3878,68</u> 3625,96	<u>252,72</u> 70,30	477	446	<u>31</u> 9	<u>52,3000</u> 0,9443	<u>6,43</u> 0,12
290	КБ11-35-2	Улаштування покриттів дощатих товщиною 40 мм	100м2	0,042	<u>39432,41</u> 5968,89	<u>218,09</u> 71,70	1656	251	<u>9</u> 3	<u>90,5200</u> 0,8307	<u>3,8</u> 0,03
291	КБ26-30-1	Улаштування гідроізоляційної плівки	10 м2	0,42	<u>604,33</u> 97,44	<u>-</u> -	254	41	<u>-</u> -	<u>1,4400</u> -	<u>0,6</u> -
292	КБ11-37-3	Улаштування покриттів з плит фанерних	100м2	0,042	<u>7848,82</u> 3626,82	<u>12,26</u> 10,22	330	152	<u>1</u> -	<u>54,3100</u> 0,1332	<u>2,28</u> 0,01
293	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт ТИП-2	100м2	0,042	<u>74322,35</u> 11858,26	<u>36,79</u> 30,66	3122	498	<u>2</u> 1	<u>164,9500</u> 0,3996	<u>6,93</u> 0,02
294	КБ11-35-2	Улаштування покриттів дощатих товщиною 40 мм	100м2	1,181	<u>39432,41</u> 5968,89	<u>218,09</u> 71,70	46570	7049	<u>258</u> 85	<u>90,5200</u> 0,8307	<u>106,9</u> 0,98
295	КБ11-9-1	Улаштування звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	1,181	<u>23075,91</u> 2245,43	<u>20,44</u> 17,03	27253	2652	<u>24</u> 20	<u>32,7800</u> 0,2220	<u>38,71</u> 0,26
296	КБ11-36-8	Улаштування покриттів з паркету штучного з улаштуванням основи з фанери на клеї на спиртовій основі, кількість планок на 1 м2 понад 80 до 111 штук	100м2	1,181	<u>205297,01</u> 16445,71	<u>50,07</u> 41,73	242456	19422	<u>59</u> 49	<u>226,1200</u> 0,5439	<u>267,05</u> 0,64
297	КВ10-23-2	Лакування поверхонь паркету	1 м2	118,1	<u>958,41</u> 810,27	<u>-</u> -	113188	95693	<u>-</u> -	<u>8,1100</u> -	<u>957,79</u> -
298	КБ11-43-3	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,9	<u>1595,78</u> 918,71	<u>2,04</u> 1,70	1436	827	<u>2</u> 2	<u>12,3400</u> 0,0222	<u>11,11</u> 0,02
299	& С181-887-29	Плінтус прихованого монтажу	мп	90,9	<u>183,80</u> -	<u>-</u> -	16707	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 3							458458	132040	<u>386</u> 169		<u>1485,01</u> 2,08
Разом будівельні роботи, грн.							458458				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							326032				
всього заробітна плата, грн.							132209				
Загальновиробничі витрати, грн.							67349				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							178,44				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							20587				
Всього будівельні роботи, грн.							525807				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 3					525807				
		Розділ 4. Реставрація сходів									
300	KB4-48-5	Промивання криволінійної поверхні деталей, вид обробки [фактура]	10м2	0,213	<u>509,06</u>	-	108	108	-	<u>7,7200</u>	<u>1,64</u>
					509,06	-			-	-	-
301	& C111-111-112	Суміш Remmers Clean AC	кг	3,195	<u>160,31</u>	-	512	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
302	KB4-15-4	Реставрація і відтворення покриттів сходових площадок, товщина покриття від 8 см до 12 см, матеріал - піщаник (граніт), група оброблення II	1 м2	21,3	<u>2613,20</u>	-	55661	55661	-	<u>35,1000</u>	<u>747,63</u>
					2613,20	-			-	-	-
303	& C111-362-11	Однокомпонентний матеріал KOSTER Flex 25	кг	7,1	<u>945,74</u>	-	6715	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
304	& C111-362-13	Препарат KOSTER Siloxan	л	49,7	<u>566,30</u>	-	28145	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
305	KB11-6-8	Установка керамічних, орнаментованих, глазурованих багатобарвних виробів, поверхня прямолінійна, кількість виробів на 1 м2 до 40 шт	1 м2	48	<u>3155,21</u>	-	151450	138882	-	<u>36,9600</u>	<u>1774,08</u>
					2893,38	-			-	-	-
306	& C151-23-151	Плитка керамічна з шорсткою поверхнею	м2	50,4	<u>571,36</u>	-	28797	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
307	KB5-34-1	ПОРУЧНІ Зміна і реставрація прямої частини поручнів сходів і ґанків, повна заміна	1 м	26	<u>181,10</u>	-	4709	3010	-	<u>1,3500</u>	<u>35,1</u>
					115,75	-			-	-	-
308	KB10-21-1	Підготовка дерев'яних гладеньких поверхонь під "французький лак" (попередньо очищених від оздоблювального шару або нових поверхонь)	1 м2	5,2	<u>2327,27</u>	-	12102	11430	-	<u>22,0000</u>	<u>114,4</u>
					2198,02	-			-	-	-
309	KB10-23-2	Лакування дерев'яних поверхонь	1 м2	5,2	<u>958,41</u>	-	4984	4213	-	<u>8,1100</u>	<u>42,17</u>
					810,27	-			-	-	-
310	KB7-12-10	Розчищення металевої поверхні виробів від корозії, забруднень, що важко видаляються і багатшарових зафарбувань з застосуванням змивок	1 м2	12,3	<u>2037,59</u>	-	25062	22344	-	<u>25,8700</u>	<u>318,2</u>
					1816,59	-			-	-	-
311	KB10-12-1	Підготування ґрунтовкою під фарбування металевих раніше очищених чи нових поверхонь із шпаклівкою, ґрати і плетіння	10м2	1,23	<u>476,22</u>	-	586	583	-	<u>6,7500</u>	<u>8,3</u>
					473,99	-			-	-	-
312	& C111-1833-1	Поліефірна шпаклівка CS SYSTEM ALU	кг	13,53	<u>298,38</u>	-	4037	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтаж дверей інд. вигот.									
317	КБ10-28-6	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажною піни (Д-21-7 Д-21-10)	1 блок	15	<u>619,68</u> 448,00	-	9295	6720	-	<u>6,3800</u>	<u>95,7</u>
318	& С11-3938-88	Дверний блок зовнішній алюмінієвий ламінований, скло гартоване, 1030x2290(h)	шт	1	<u>11058,43</u>	-	11058	-	-	-	-
319	& С11-3938-55	Дверний блок внутрішній алюмінієвий, скло гартоване, тоноване 900x2300(h)	шт	2	<u>22889,41</u>	-	45779	-	-	-	-
320	& С11-3938-61	Дверний блок внутрішній алюмінієвий, скло гартоване, тоноване 1000x2100(h)	шт	1	<u>23220,91</u>	-	23221	-	-	-	-
321	& С11-3938-68	Дверний блок внутрішній алюмінієвий, скло гартоване, тоноване 800x2450(h)	шт	4	<u>21238,03</u>	-	84952	-	-	-	-
322	& С11-3938-67	Дверний блок внутрішній алюмінієвий, скло гартоване, 950x2150(h)	шт	6	<u>22585,15</u>	-	135511	-	-	-	-
323	& С11-3938-73	Дверний блок зовнішній алюмінієвий ламінований, 600x1500(h)	шт	1	<u>7411,93</u>	-	7412	-	-	-	-
324	КБ10-28-7	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажною піни (Д-21-11 Д-25-15)	1 блок	6	<u>713,55</u> 525,95	-	4281	3156	-	<u>7,4900</u>	<u>44,94</u>
325	& С11-3938-46	Дверний блок внутрішній алюмінієвий, скло гартоване, 1270x2400(h)	шт	1	<u>33702,43</u>	-	33702	-	-	-	-
326	& С11-3938-4	Дверний блок внутрішній алюмінієвий, скло гартоване, 1500x2450(h)	шт	4	<u>40635,37</u>	-	162541	-	-	-	-
327	& С11-3938-74	Дверний блок зовнішній алюмінієвий ламінований, скло гартоване, 1240x2400(h)	шт	1	<u>31825,63</u>	-	31826	-	-	-	-
328	КБ10-26-2	Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу більше 3 м2	100м2	0,1013	<u>13448,58</u> 9078,16	-	1362	920	-	<u>124,8200</u>	<u>12,64</u>
329	& С11-3938-75	Дверний блок зовнішній алюмінієвий ламінований, скло гартоване, 2870x3530(h)	м2	10,1311	<u>11058,43</u>	-	112034	-	-	-	-
330	КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,0684	<u>7208,26</u> 7135,54	-	493	488	-	<u>98,1100</u>	<u>6,71</u>
331	& С11-3948-32	Дверний блок внутрішній металопластиковий, 900x2000(h)	м2	1,8	<u>4132,63</u>	-	7439	-	-	-	-
332	& С11-3948-33	Дверний блок внутрішній металопластиковий, 800x2000(h)	м2	5,04	<u>4132,63</u>	-	20828	-	-	-	-
333	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,0189	<u>19609,90</u> 18063,78	-	371	341	-	<u>235,4200</u>	<u>4,45</u>
334	& С121-676-271	Дверний блок внутрішній металевий 900x2100(h) мм	шт	1	<u>12659,37</u>	-	12659	-	-	-	-

Відділ 8. Реставрація фасаду

Розділ 1. Опорядження фасадів

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
337	KB21-1-1	Влаштування металевих інвентарних риштувань для виконання робіт з реставрації кладок і обробки фасадів	1 м2	205,2	<u>185,26</u> 73,53	-	38015	15088	-	<u>1,0800</u>	<u>221,62</u>
338	KB8-16-2	Відбиття штукатурки з кам'яних, бетонних і дерев'яних поверхонь стовпів, колон і пілястр окремими місцями площею до 5 м2	м2	205,2	<u>77,81</u> 77,81	-	15967	15967	-	<u>1,1800</u>	<u>242,14</u>
339	KB3-5-19	Реставрація цегельної кладки стін простого архітектурного оформлення стандартною цеглою, кількість кладки в одному місці до 0, 5 м3	1 м3	7,3872	<u>4426,40</u> 1102,45	-	32699	8144	-	<u>15,7000</u>	<u>115,98</u>
340	KB3-14-5	Зміцнення розшарованої цегельної кладки шляхом ін'єктування зв'язуючими розчинами гідралічним ін'єктором, ширина ін'єкційної тріщини до 5 мм	50л	1,03	<u>89,44</u> 82,67	<u>6,77</u> 5,54	92	85	<u>7</u> 6	<u>1,1500</u> 0,0856	<u>1,18</u> 0,09
341	KB3-14-6	Зміцнення розшарованої цегельної кладки шляхом ін'єктування зв'язуючими розчинами ручним ін'єктором, ширина ін'єкційної тріщини більше 5 мм	50л	1,03	<u>719,62</u> 719,62	-	741	741	-	<u>10,0100</u>	<u>10,31</u>
342	& C188-236- 68	Мінеральний розчин Liakor ISB	кг	172	<u>83,09</u>	-	14291	-	-	-	-
343	KB3-18-3	Комбінована реставрація [обмазка цегли і заповнення швів цементно-вапняним розчином] СИСТЕМА "КАПАРОЛ"	1 м2	123,12	<u>391,82</u> 271,00	-	48241	33366	-	<u>3,6400</u>	<u>448,16</u>
344	KB10-57-1	Антисептування водними розчинами стін	100м2	2,052	<u>636,05</u> 613,77	<u>22,28</u> 4,18	1305	1259	<u>46</u> 9	<u>9,0700</u> 0,0572	<u>18,61</u> 0,12
345	& C147-457- 1236	Препарат-антисептик Impragnierung BFA	л	41,04	<u>181,70</u>	-	7457	-	-	-	-
346	KB8-15-2	Штукатурка по сітці під накривний шар фасадних стін	м2	205,2	<u>495,42</u> 290,34	-	101660	59578	-	<u>3,7300</u>	<u>765,4</u>
347	& C111-220- 77	Силікатна ґрунтовка Capatect Silikat Konzentrat 111	л	30,78	<u>75,69</u>	-	2330	-	-	-	-
348	& C1441- 122-2	Штукатурка фасадна Capatect- Leichtunterputz 170	кг	2565	<u>20,57</u>	-	52762	-	-	-	-
349	& C111-136- 1263	Склотканева лугостійка сітка - CapatectStandard Gewebe 640	м2	225,72	<u>22,63</u>	-	5108	-	-	-	-
350	KB8-14-2	Нанесення накривного шару з шаклівки на штукатурку рустованих стін фасадів	м2	205,2	<u>452,59</u> 452,59	-	92871	92871	-	<u>4,5300</u>	<u>929,56</u>
351	& C111- 1996-17	Шпаклівка Capalith Fassadenfeinspachtel P	кг	1231,2	<u>30,63</u>	-	37712	-	-	-	-
352	KB10-26-1	Фарбування оштукатуреної гладкої поверхні фасадів фарбою	1 м2	205,2	<u>254,62</u> 254,62	-	52248	52248	-	<u>3,4200</u>	<u>701,78</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
353	& C111-220-56	Зміцнюючий ґрунт Capatect Standard Uni Grund	л	41,04	<u>26,54</u>	-	1089	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
354	& C111-1761-15	Фасадна фарба - Capatect Standard SilikatFassadenfarbe	кг	82,08	<u>354,10</u>	-	29065	-	-	-	-
		ВІДКОСИ			-	-			-	-	-
355	KB10-57-1	Антисептування водними розчинами стін	100м2	0,236	<u>636,05</u>	<u>22,28</u>	150	145	<u>5</u>	<u>9,0700</u>	<u>2,14</u>
					613,77	4,18			1	0,0572	0,01
356	& C147-457-1236	Препарат-антисептик Impragnierung BFA	л	4,72	<u>181,70</u>	-	858	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
357	KB10-57-1	Гідроізоляція водними розчинами	100м2	0,236	<u>636,05</u>	<u>22,28</u>	150	145	<u>5</u>	<u>9,0700</u>	<u>2,14</u>
					613,77	4,18			1	0,0572	0,01
358	& C188-2388-68	Розчин Mape-Antique EcoLastic	кг	103,84	<u>258,22</u>	-	26814	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
359	KB8-2-19	Реставрація і відтворення штукатурки прямолінійних укосів по каменю цементним розчином	м2	23,6	<u>707,28</u>	-	16692	16692	-	<u>9,5000</u>	<u>224,2</u>
					707,28	-			-	-	-
360	& C111-220-77	Силікатна ґрунтовка Capatect Silikat Konzentrat 111	л	3,54	<u>75,69</u>	-	268	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
361	& C1441-122-2	Штукатурка фасадна Capatect-Leichtunterputz 170	кг	295	<u>20,57</u>	-	6068	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
362	KB10-26-2	Фарбування оштукатуреної поверхні фасадів фарбою, карнизи і тяги	1 м2	23,6	<u>392,69</u>	-	9267	9267	-	<u>4,5800</u>	<u>108,09</u>
					392,69	-			-	-	-
363	& C111-220-56	Зміцнюючий ґрунт Capatect Standard Uni Grund	л	4,72	<u>26,54</u>	-	125	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
364	& C111-1761-15	Фасадна фарба - Capatect Standard SilikatFassadenfarbe	кг	7,08	<u>354,10</u>	-	2507	-	-	-	-
		ВІКОННІ ВІДЛИВИ			-	-			-	-	-
365	KB6-6-11	Покриття оцинкованою покрівельною сталлю виступаючих частин стін (фризи, паски, сандрики і т.п.), підвіконь, кокошників, порталів, контрфорсів і т.п., маса 1 м2 листа 6 кг, ширина покриття 0,2 м	1 м	34,5	<u>58,82</u>	-	2029	2029	-	<u>0,7900</u>	<u>27,26</u>
					58,82	-			-	-	-
366	& C123-377-15	Відливи шириною 180 мм сталь 0,45 мм	м	35,19	<u>207,34</u>	-	7296	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		ПІЛЯСТРИ ТА РУСТИ									
367	KB10-57-1	Антисептування водними розчинами стін	100м2	1,34	<u>636,05</u>	<u>22,28</u>	852	822	<u>30</u>	<u>9,0700</u>	<u>12,15</u>
					613,77	4,18			6	0,0572	0,08
368	& C147-457-1236	Препарат-антисептик Impragnierung BFA	л	26,8	<u>181,70</u>	-	4870	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
369	KB10-57-1	Гідроізоляція водними розчинами	100м2	1,34	<u>636,05</u>	<u>22,28</u>	852	822	<u>30</u>	<u>9,0700</u>	<u>12,15</u>
					613,77	4,18			6	0,0572	0,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
370	& C188-2388-68	Розчин Mape-Antique EcoLastic	кг	589,6	<u>258,22</u>	-	152247	-	-	-	-
371	KB8-8-4	Реставрація і відтворення штукатурки фасадів по цегляних поверхнях вапняно-цементним розчином, стовпи і пілястри з прорізними рустами	м2	134	<u>360,54</u> 360,54	-	48312	48312	-	<u>4.5000</u>	<u>603</u>
372	& C111-220-77	Силікатна ґрунтовка Capatect Silikat Konzentrat 111	л	20,1	<u>75,69</u>	-	1521	-	-	-	-
373	& C111-136-1263	Склотканева лугостійка сітка - CapatectStandard Gewebe 640	м2	147,4	<u>22,63</u>	-	3336	-	-	-	-
374	& C1441-122-2	Штукатурка фасадна Capatect-Leichtunterputz 170	кг	1675	<u>20,57</u>	-	34455	-	-	-	-
375	KB8-14-2	Нанесення накривного шару з шаклівки на штукатурку рустованих стін фасадів	м2	134	<u>452,59</u> 452,59	-	60647	60647	-	<u>4,5300</u>	<u>607,02</u>
376	& C111-1996-17	Шпаклівка Capalith Fassadenfeinspachtel P	кг	804	<u>30,63</u>	-	24627	-	-	-	-
377	KB10-26-2	Фарбування оштукатуреної поверхні фасадів фарбою, пілястри	1 м2	134	<u>392,69</u> 392,69	-	52620	52620	-	<u>4,5800</u>	<u>613,72</u>
378	& C111-220-56	Зміцнюючий ґрунт Capatect Standard Uni Grund	л	26,8	<u>26,54</u>	-	711	-	-	-	-
379	& C111-1761-15	Фасадна фарба - Capatect Standard SilikatFassadenfarbe	кг	53,6	<u>354,10</u>	-	18980	-	-	-	-
380	KB10-57-1	АНТИСЕПТУВАННЯ ВОДНИМИ РОЗЧИНАМИ СТІН	100м2	0,1703	<u>636,05</u> 613,77	<u>22,28</u> 4,18	108	105	<u>3</u> 1	<u>9,0700</u> 0,0572	<u>1,54</u> 0,01
381	& C147-457-1236	Препарат-антисептик Impragnierung BFA	л	3,406	<u>181,70</u>	-	619	-	-	-	-
382	KB10-57-1	ГІДРОІЗОЛЯЦІЯ ВОДНИМИ РОЗЧИНАМИ	100м2	0,1703	<u>636,05</u> 613,77	<u>22,28</u> 4,18	108	105	<u>3</u> 1	<u>9,0700</u> 0,0572	<u>1,54</u> 0,01
383	& C188-2388-68	Розчин Mape-Antique EcoLastic	кг	74,932	<u>258,22</u>	-	19349	-	-	-	-
384	KB8-13-2	Реставрація штукатурки вінцевого карниза, фриза фасадів з наступним нанесенням накривного шару з мармурового дрібняка	м2	17,03	<u>3487,86</u> 3487,86	-	59398	59398	-	<u>34,9100</u>	<u>594,52</u>
385	& C1441-122-2	Штукатурка фасадна Capatect-Leichtunterputz 170	кг	212,875	<u>20,57</u>	-	4379	-	-	-	-
386	& C111-1996-17	Шпаклівка Capalith Fassadenfeinspachtel P	кг	76,635	<u>30,63</u>	-	2347	-	-	-	-
387	KB10-26-2	Фарбування оштукатуреної поверхні фасадів фарбою, карнизи і тяги	1 м2	17,03	<u>392,69</u> 392,69	-	6688	6688	-	<u>4,5800</u>	<u>78</u>
388	& C111-220-56	Зміцнюючий ґрунт Capatect Standard Uni Grund	л	3,406	<u>26,54</u>	-	90	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
389	& C111-1761-15	Фасадна фарба - Capatect Standard SilikatFassadenfarbe	кг	6,812	354,10	-	2412	-	-	-	-
390	KB21-1-2	Розбирання металевих інвентарних риштувань для виконання робіт з реставрації кладок і обробки фасадів	1 м2	205,2	32,00	-	6566	6566	-	0,4700	96,44
		Разом прямі витрати по розділу 1					1111971	543710	129		6438,65
		Разом будівельні роботи, грн.					1111971		31		0,41
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					568132				
		всього заробітна плата, грн.					543741				
		Загальновиробничі витрати, грн.					284937				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					772,7				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					89149				
		Всього будівельні роботи, грн.					1396908				

		Всього по розділу 1					1396908				
391	KB6-11-6	Розділ 2. Система дощового відведення Демонтаж та навішення водостічних труб з землі або риштування	1 м	34	54,07	-	1838	1838	-	0,7700	26,18
392	& C116-127-13	Лійка ринви	шт	4	54,07	-	1431	-	-	-	-
393	& C185-236-2	Труба водостічна діам. 100x140 мм	м	34	357,64	-	14571	-	-	-	-
394	& C126-953-16	Хомут труби	шт.	25	-	-	95	-	-	-	-
395	& C188-399-36	Накінецьник	шт	4	428,56	-	184	-	-	-	-
396	& C102-706-30	Коліно 135°	шт	8	3,81	-	1518	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					19637	1838	-		26,18
		Разом будівельні роботи, грн.					19637				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					17799				
		всього заробітна плата, грн.					1838				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					1071 3,14 362 20708 20708				
		Разом прямі витрати по відділу 8 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по відділу 8					1131608 1131608 585931 545579 286009 775,84 89511 1417617 1417617	545548	129 31		6464,83 0,41
		<u>Відділ 9. Влаштування пандуса</u> Розділ 1. Ганок Г-3									
397	КБ10-35-4	Улаштування козирків	м2	5,65	543,50	-	3071	3071	-	7,7400	43,73
					543,50	-			-	-	-
398	& С121-899-12	Козирок металевий з скляним покриттям	м2	5,65	2060,93	-	11644	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ									
399	КБ27-67-1	Розбирання дорожніх покриттів та основ бруківки	100 м3	0,0102	12751,75	1889,97	130	111	19	179,0600	1,83
					10861,78	374,92			4	4,6128	0,05
400	КБ46-43-2	Розбирання покриття з плиток, укладених на розчині	100м2	0,015	3878,68	252,72	58	54	4	52,3000	0,78
					3625,96	70,30			1	0,9443	0,01
401	КБ46-34-2	Розбирання бетонних сходів	м3	0,23	3591,60	2099,67	826	343	483	21,7800	5,01
					1491,93	538,74			124	7,4415	1,71
		МОНТАЖНІ РОБОТИ									
402	КБ11-1-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	0,17	4082,49	382,61	694	89	65	8,0800	1,37
					523,34	84,26			14	1,1053	0,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
403	КБ29-160-2	Улаштування монолітних бетонних сходів	100м3	0,008	<u>511750,06</u> 195843,37	<u>248,52</u> 46,45	4094	1567	<u>2</u> -	<u>2480,6000</u> 0,6636	<u>19,84</u> 0,01
404	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,009	<u>38968,79</u> -	<u>-</u> -	351	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
405	КБ27-66-8	Установлення природних бортових каменів на бетонну основу	100 м	0,065	<u>24993,84</u> 8616,69	<u>1081,70</u> 241,13	1625	560	<u>70</u> 16	<u>134,3000</u> 2,5200	<u>8,73</u> 0,16
406	& С142-117-12	Бордюр БР-100.30.15	м	6,5	<u>306,27</u> -	<u>-</u> -	1991	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
407	КБ11-30-1	Улаштування покриттів з бруківки на клеї	100м2	0,035	<u>9938,28</u> 9906,32	<u>31,96</u> 6,21	348	347	<u>1</u> -	<u>133,0600</u> 0,0834	<u>4,66</u> -
408	& С180-366-12	Бруківка сіра/кольорова, товщ. 4 см	м2	3,64	<u>237,82</u> -	<u>-</u> -	866	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
409	& С111-1647-13	Клеюча суміш для бруківки	кг	14	<u>16,01</u> -	<u>-</u> -	224	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
410	КБ27-65-4	МОЩЕННЯ ПАНДУСА Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	1000 м2	0,019	<u>132672,10</u> 76481,61	<u>15472,06</u> 3961,87	2521	1453	<u>294</u> 75	<u>1063,8700</u> 56,6153	<u>20,21</u> 1,08
411	& С180-366-12	Бруківка сіра/кольорова, товщ. 4 см	м2	19,76	<u>237,82</u> -	<u>-</u> -	4699	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 1							33142	7595	<u>938</u> 234		<u>106,16</u> 3,21
Разом будівельні роботи, грн.							33142				
в тому числі:							24609				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							7829				
всього заробітна плата, грн.							5191				
Загальновиробничі витрати, грн.							15,82				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							1824				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							38333				
Всього будівельні роботи, грн.											

Всього по розділу 1							38333				
Розділ 2. Допоміжні роботи											
412	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,09	<u>3108,91</u> 198,77	<u>2910,14</u> 675,37	280	18	<u>262</u> 61	<u>3,3100</u> 8,5540	<u>0,3</u> 0,77
413	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	9	<u>97,88</u> 97,88	<u>-</u> -	881	881	<u>-</u> -	<u>1,6300</u> -	<u>14,67</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
414	С311-15-М	Перевезення сміття до 15 км	т	18	<u>161,86</u>	<u>161,86</u>	2913	-	<u>2913</u>	-	-
					-	18,44			332	0,2240	4,03
		Разом прямі витрати по розділу 2					4074	899	<u>3175</u>		<u>14,97</u>
									393		4,8
		Разом будівельні роботи, грн.					4074				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					1292				
		Загальновиробничі витрати, грн.					786				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,37				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					274				
		Всього будівельні роботи, грн.					4860				


		Всього по розділу 2					4860				
		Разом прямі витрати по відділу 9					37216	8494	<u>4113</u>		<u>121,13</u>
									627		8,01
		Разом будівельні роботи, грн.					37216				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					24609				
		всього заробітна плата, грн.					9121				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5977				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					18,19				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2098				
		Всього будівельні роботи, грн.					43193				

		Всього по відділу 9					43193				
		Разом прямі витрати по кошторису					8036360	2306774	<u>43106</u>		<u>30013,68</u>
									11928		159,58
		Разом будівельні роботи, грн.					8036360				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5686480				
		всього заробітна плата, грн.					2318702				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1280495				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3610,75				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					416587				
		Всього будівельні роботи, грн.					9316855				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12


		Всього по кошторису					9316855				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					33784,01				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					2735289				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Устимчик В.В.

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ткачук В.В.

Реставрація Будинку офіцерів з пристосуванням під інтерактивний простір освіти і науки «Музей науки» на вул. Винниченка, 8 у м. Луцьку Волинської області

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-01
на Реставраційно-будівельні роботи [КОРПУС 2]

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати труда</u>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	30013,68	76,86			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	4,2				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	155,55	74,60			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,0				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	4,03	82,32			
6		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	3610,75	115,37			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	33784,01				
		Середній розряд робіт	розряд	4,2				
		II. <u>Будівельні машини і механізми</u>						
7	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	5,72008	355,95			
8	КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	0,33474	379,31			
9	КБМ201-22	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 7 т	маш. год	1,08482	375,87			
10	КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,60508	532,74			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	КБМ210-1207	Агрегати електронасосні з регулюванням подачі вручну для будівельних розчинів, подача 2 м3/год, напір 150 м	маш. год	5,3576	20,86			
12	КБМ234-101	Агрегати фарбувальні високого тиску для фарбування поверхонь конструкцій, потужність 1 кВт	маш. год	87,61427	7,79			
13	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	0,61376	11,66			
14	КБМ212-1560	Віброущільнювачі [віброплити] з бензиновим двигуном легкі, маса до 100 кг	маш. год	0,25571	79,25			
15	КБМ226-3401	Вагонетки шахтні для транспортування гірничої маси по підземним виробкам, місткість кузова 1 м3	маш. год	0,26544	7,49			
16	КБМ233-1002	Верстати свердлильні	маш. год	0,12408	4,99			
17	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	0,5922	442,27			
18	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	0,89533	47,04			
19	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	5,69023	86,60			
20	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	44,5565	330,63			
21	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	1,943402	386,14			
22	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	0,61376	53,58			
23	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	0,5184	460,64			
24	КБМ215-3101	Котки дорожні самохідні гладкі, маса 5 т	маш. год	0,178162	416,17			
25	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	3,77973	280,47			
26	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	3,2808	334,25			
27	КБМ202-403	Крани козлові при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 32 т	маш. год	0,05243	455,51			
28	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	3,86147	664,95			
29	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	4,57981	643,87			
30	КБМ202-1244	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність 25 т	маш. год	1,556738	649,56			
31	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	0,50484	816,47			
32	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	1,43562	6,22			
33	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	89,113	5,39			
34	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	1,0224	378,41			
35	КБМ203-851	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 2 т	маш. год	0,02111	494,93			
36	КБМ203-853	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 4 т	маш. год	0,25571	1010,65			
37	КБМ203-1090	Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т	маш. год	0,714	156,63			
38	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	12,55248	102,19			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
39	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	19,53403	97,91			
40	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	0,763844	91,40			
41	КБМ211-901-1	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 150 л	маш. год	3,50259	75,79			
42	КБМ211-251	Розчинонасос, продуктивність 1 м3/год	маш. год	33,41246	84,67			
43	КБМ233-601	Свердильний пристрій НССВ-6D HIDROSTRESS	маш. год	47,48	56,34			
44	КБМ201-311	Трактори на гусеничному ході, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	0,01316	562,11			
45	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	10,54592	39,93			
46	КБМ233-1681	Щітки дорожні навісні на базі трактора	маш. год	0,00306	467,81			
47	С311-15-М	Перевезення сміття до 15 км	т	18	161,86			
<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>								
48	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	4,84154				
49	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	1,5652				
50	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	1,288				
51	КБМ270-50	Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного	маш. год	0,45504				
52	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	18,354824				
53	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	0,052429				
54	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	46,403366				
55	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	1,3986				
56	КБМ203-404	Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т]	маш. год	1,557801				
57	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	1,66956				
58	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	0,84				
59	КБМ270-241	Машина паркетно-шліфувальна	маш. год	24,04516				
60	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	1,628981				
61	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	1				
62	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	54,02136				
63	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	66,38914				
64	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	11,38046				
65	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	13,7714				
66	КБМ209-1400	Розпушувачі причіпні [без трактора]	маш. год	0,010098				
67	КБМ270-120	Рубанки електричні	маш. год	12,4042				
68	КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш. год	28,72794				
69	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	28,56795				
70	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	1,9434024				
71	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	108,65096				
72	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	206,855477				

III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти								
73	C1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,002591	77334,03	75571,77	245,91	1516,35
74	C111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	67,36	40,84	39,73	0,31	0,80
75	C111-3	Азбест хризолітовий, марка П-3-50	т	0,012987	48604,72	47454,57	197,12	953,03
76	C111-78	Бітуми нафтові покрівельні, марка БНК-45/180	т	0,12987	17168,44	16605,99	225,81	336,64
77	+&C142-526-25	Бітумна ґрунтовка Cerezit CP41	л	17,2	153,78	150,60	0,16	3,02
78	+&C111-2003-23	Бітумно-полімерна гідроізоляційна емульсія Ceresit CP 43	кг	481,6	306,62	300,40	0,21	6,01
79	C111-333	Барвник кислотний жовтий К	т	0,0002466	350819,98	343728,42	212,74	6878,82
80	C111-1600	Бензин розчинник	т	0,04995	21779,35	21131,76	220,54	427,05
81	+&C129-199-852	Блоки газобетонні марки D500	м3	8,94564	3117,48	2800,00	256,35	61,13
82	C111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,0001775	56855,69	55563,22	177,65	1114,82
83	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,000448	68836,38	67339,52	147,13	1349,73
84	+&C142-117-12	Бордюр БР-100.30.15	м	6,5	306,27	300,00	0,26	6,01
85	+&C180-366-1	Бруківка "Старе місто,сіра/кольорова, товщ. 6 см	м2	75,384	242,92	210,00	28,16	4,76
86	+&C180-366-12	Бруківка сіра/кольорова, товщ. 4 см	м2	23,4	237,82	205,00	28,16	4,66
87	C112-28	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, II сорт	м3	0,084672	9097,56	8815,89	103,29	178,38
88	C112-32	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 150 мм і більше, II сорт	м3	0,074088	10383,07	10076,19	103,29	203,59
89	C112-23	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	0,0004154	9383,40	9096,12	103,29	183,99
90	+&C112-23-1	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 50-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	0,1924	9366,96	9080,00	103,29	183,67
91	+C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,02768	8469,50	8200,14	103,29	166,07
92	C147-29	В'язальний дріт	100кг	0,024948	5747,88	5620,81	14,37	112,70
93	+&C123-377-15	Відливи шириною 180 мм сталь 0,45 мм	м	35,19	207,34	203,00	0,27	4,07
94	+&C111-888-36	Вікно дерев'яне, подвійний склопакет [інд. виготовлення]	м2	58,2	12444,02	12200,00	0,02	244,00
95	+&C11-3938-45	Віконний блок внутрішній алюмінієвий, 1200x500(h)	шт	1	5448,43	5340,00	1,60	106,83
96	C111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	7,997394	3142,11	2885,33	195,17	61,61
97	C1632-20	Вата сіра	кг	0,6165	109,52	107,20	0,17	2,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9
98	+&C1113-5-K88	Вогнезахисний засіб ANTIFIRE IMREGNAT	кг	34,2	94,04	92,00	0,20	1,84
99	+C142-10-2	Вода	м3	119,5238066	-	-	-	-
100	+&C111-186-16	Гідроізоляційний ґрунт KOSTER Polysil TG 500	л	60,675	379,67	372,00	0,23	7,44
101	+&C122-236-12	Гідробар'єр покрівельний	м2	277,2	33,69	33,00	0,03	0,66
102	C111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,130008	2536,78	2289,92	197,12	49,74
103	+C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0186	38968,79	38061,04	143,66	764,09
104	+C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,147136	41206,79	40255,15	143,66	807,98
105	C111-1850	Гвинти самонарізні для кріплення профільованого настилу та панелей до несучих конструкцій	т	0,0000639	316225,23	309878,92	145,82	6200,49
106	C111-1849	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35	т	0,00006426	402207,05	394174,82	145,82	7886,41
107	+&C1632-102-55	Герметик силіконовий	л	1,89	207,30	203,00	0,24	4,06
108	+&C1-172П	Гермобутил	кг	196,046	124,98	122,50	0,03	2,45
109	+&C111-16-325	Гребінь плоский Wabis 60мм	мп	44	27,64	27,00	0,10	0,54
110	+&C147-45-1236	Ґрунтівка Remmers Silikatfestiger	кг	283,2784	473,66	450,00	14,37	9,29
111	+&C181-763-1	Ґрунтовка "Haering"	л	1,845	589,25	577,50	0,20	11,55
112	+&C111-1768-13	Ґрунтовка - Capatect Tiefqgrund TB	л	479,55972	428,56	420,00	0,16	8,40
113	+&C111-1736-10	Ґрунтовка Ceresit CT-17	л	3,36204	39,96	39,00	0,18	0,78
114	+&C113-526-1	Ґрунтовка Ceresit CR62-CC81	л	17,2	155,75	152,50	0,20	3,05
115	+&C11-3938-4	Дверний блок внутрішній алюмінієвий, скло гартоване, 1500x2450(h)	шт	4	40635,37	39837,00	1,60	796,77
116	+&C11-3938-46	Дверний блок внутрішній алюмінієвий, скло гартоване, 1270x2400(h)	шт	1	33702,43	33040,00	1,60	660,83
117	+&C11-3938-55	Дверний блок внутрішній алюмінієвий, скло гартоване, тоноване 900x2300(h)	шт	2	22889,41	22439,00	1,60	448,81
118	+&C11-3938-61	Дверний блок внутрішній алюмінієвий, скло гартоване, тоноване 1000x2100(h)	шт	1	23220,91	22764,00	1,60	455,31
119	+&C11-3938-67	Дверний блок внутрішній алюмінієвий, скло гартоване, 950x2150(h)	шт	6	22585,15	22140,70	1,60	442,85
120	+&C11-3938-68	Дверний блок внутрішній алюмінієвий, скло гартоване, тоноване 800x2450(h)	шт	4	21238,03	20820,00	1,60	416,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9
121	+&C121-676-271	Дверний блок внутрішній металевий 900x2100(h) мм	шт	1	12659,37	12560,00	5,13	94,24
122	+&C11-3948-32	Дверний блок внутрішній металопластиковий, 900x2000(h)	м2	1,8	4132,63	4050,00	1,60	81,03
123	+&C11-3948-33	Дверний блок внутрішній металопластиковий, 800x2000(h)	м2	5,04	4132,63	4050,00	1,60	81,03
124	+&C11-3938-73	Дверний блок зовнішній алюмінієвий ламінований, 600x1500(h)	шт	1	7411,93	7265,00	1,60	145,33
125	+&C11-3938-74	Дверний блок зовнішній алюмінієвий ламінований, скло гартоване, 1240x2400(h)	шт	1	31825,63	31200,00	1,60	624,03
126	+&C11-3938-75	Дверний блок зовнішній алюмінієвий ламінований, скло гартоване, 2870x3530(h)	м2	10,1311	11058,43	10840,00	1,60	216,83
127	+&C11-3938-88	Дверний блок зовнішній алюмінієвий ламінований, скло гартоване, 1030x2290(h)	шт	1	11058,43	10840,00	1,60	216,83
128	+&C112-234-88	Дошки настилу товщиною 40 мм	м3	8,0878	8775,36	8500,00	103,29	172,07
129	C112-82	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 44 мм і більше, IV сорт	м3	0,2565	2935,78	2774,93	103,29	57,56
130	C112-138	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, IV сорт	м3	0,021856	2630,67	2475,80	103,29	51,58
131	+&C112-44-123	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, перізом 30-100 мм	м3	1,2	9366,96	9080,00	103,29	183,67
132	+&C112-44-124	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, перізом 100-30 мм	м3	5,02	9366,96	9080,00	103,29	183,67
133	C112-49	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 19,22 мм, III сорт	м3	0,12	6055,25	5833,23	103,29	118,73
134	C112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,101491	5583,85	5371,07	103,29	109,49
135	C112-58	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	0,0039	4298,32	4110,75	103,29	84,28
136	C112-60	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, II сорт	м3	0,156	6813,50	6576,61	103,29	133,60
137	C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,23388	5342,48	5134,44	103,29	104,75
138	C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,000925	36155,24	35302,65	143,66	708,93
139	C111-823	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 3 мм	т	0,002052	26107,50	25451,93	143,66	511,91
140	C111-824	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 6,0-6,3 мм	т	0,004104	24361,53	23740,19	143,66	477,68
141	C111-1608	Дрантя	кг	16,48494	11,63	11,10	0,30	0,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9
142	+&C111-136-1223-H	Дюбелі 6x40 мм металевий	шт	237,72	2,04	2,00	-	0,04
143	+&C111-136-1225	Дюбелі 6x40 мм пластиковий	шт	570,528	1,22	1,20	-	0,02
144	C111-150	Дюбелі з каліброваною головкою [розсіпом] 4x100 мм	т	0,98496	42724,15	41708,77	177,65	837,73
145	+&C111-563-521	Дюбель самоанкеруючий	шт	8	79,57	78,00	0,01	1,56
146	+&C1-1079	Дюбель- пластмасовий	шт	268,2	3,57	3,50	-	0,07
147	+&C111-136-151	Дюбель-шурупи 35x3,5 мм	шт	2598,2	1,12	1,10	-	0,02
148	C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,0001613	71886,87	70296,49	180,83	1409,55
149	C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,001484	35603,73	34724,79	180,83	698,11
150	C111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	0,001371	37057,82	36150,37	180,83	726,62
151	C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,0146155	34685,88	33824,93	180,83	680,12
152	C111-1671	Емаль КЧ-728, біла	т	0,001872	171545,62	167936,07	245,91	3363,64
153	C1113-245	Емаль антикорозійна ПФ-133 темно-сіра	т	0,002466	88139,77	86165,63	245,91	1728,23
154	C111-1856	Заклепки комбіновані для з'єднання профільованого сталевго настилу та різноманітних листових деталей	т	0,0000639	636236,70	623615,65	145,82	12475,23
155	C111-1865	Закріпки металеві	кг	2,27013	45,06	44,01	0,17	0,88
156	+&C111-220-56	Зміцнюючий ґрунт Capatect Standard Uni Grund	л	75,966	26,54	26,00	0,02	0,52
157	C1537-97	Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5,5 мм	10м	0,00754	436,18	423,03	4,60	8,55
158	C111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,03697633	156203,69	152980,66	160,21	3062,82
159	C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,000012	23898,06	23285,81	143,66	468,59
160	+&C1113-134-69	Керамічна плитка Cersanit	м2	1,972	418,70	402,00	8,49	8,21
161	+&C115-134-41	Керамічна плитка для підлоги	м2	223,074	520,70	502,00	8,49	10,21
162	+&C1113-134-41	Керамічна плитка для стін	м2	157,863	418,70	402,00	8,49	8,21
163	C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	3,71037	8,37	5,79	2,42	0,16
164	C1546-19	Кислота оцтова	т	0,003699	55892,93	54488,43	308,56	1095,94
165	+&C111-344-1	Клей для кріплення керамічної плитки	кг	2153,19	7,75	7,40	0,20	0,15
166	+&C111-1736-88	Клей для паркету	кг	184,236	108,30	106,00	0,18	2,12
167	C111-1647	Клей столярний сухий	кг	0,3536	140,28	137,33	0,20	2,75
168	+&C111-222-12	Клеюча суміш Ceresit СТ180	кг	222,5	13,46	13,00	0,20	0,26
169	+&C111-1647-13	Клеюча суміш для бруківки	кг	14	16,01	15,50	0,20	0,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9
170	C111-1708-1	Ключья	кг	66,11647	50,59	49,38	0,22	0,99
171	C111-1708	Ключья просочене	кг	3,65625	50,33	49,12	0,22	0,99
172	+&C121-899-12	Козирок металевий з скляним покриттям	м2	5,65	2060,93	2020,00	0,52	40,41
173	+&C102-706-30	Коліно 135°	шт	8	189,72	186,00	-	3,72
174	C111-1904	Кріпильні анкери (цанги) НКДМ-12х50	шт	21,4	39,97	39,18	0,01	0,78
175	C111-1905	Кріпильні болти 99MS 60051-00	шт	0,1712	5505,07	5397,10	0,03	107,94
176	+&C111-16-32	Кріплення для фальцу	шт	133	18,16	17,70	0,10	0,36
177	C111-620	Крейда природна мелена	т	0,0052	552,01	344,07	197,12	10,82
178	C111-1638	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180х3 мм	шт	2,27448	140,62	137,79	0,07	2,76
179	C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,1954	247,77	242,78	0,13	4,86
180	C1113-77	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,0007946	21228,91	20615,54	197,12	416,25
181	+C111-1844-1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	268,8	11,25	11,00	0,03	0,22
182	+&C116-127-13	Лійка ринви	шт	4	357,64	350,00	0,63	7,01
183	+C112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	34,155	4712,62	4500,00	120,22	92,40
184	+C112-10	Лісоматеріали круглі хвойних порід для вироблення пиломатеріалів та заготовок [пластини], товщина 20-24 см, довжина 3-6,5 м, ІІ сорт	м3	0,12	5608,60	5378,41	120,22	109,97
185	C111-497	Лак кам'яновугільний, марка А	т	0,000155	9051,75	8628,35	245,91	177,49
186	C111-1659	Лак масляний, марка МА-592	т	0,014291	149997,96	146810,91	245,91	2941,14
187	+&C111-741-12	Листи гіпсокартонні вогнестійки, товщина 12 мм	м2	356,58	143,68	139,00	1,86	2,82
188	+&C188-161-32	Листовий метал з поліестровим покриттям 0,5 мм	м2	48	308,14	302,00	0,10	6,04
189	+&C188-236-68	Мінеральний розчин Liakor ISB	кг	987	83,09	81,30	0,16	1,63
190	C111-583	Марля побутова сурова, арт.6437	10м	6,15	237,48	232,55	0,27	4,66
191	C111-595	Мастика бітумно-латексна покрівельна	т	0,043712	13541,32	13078,68	197,12	265,52
192	C111-613	Мастика невисихаюча 51-Г-6	кг	18,495	77,71	75,97	0,22	1,52
193	+&C155-348-12	Мембрана гідроізоляційна, вітрозахисна	м2	162,8	43,84	42,00	0,98	0,86
194	+&C1-236-10	Мембрана гідроізоляційна/ гетекстиль	м2	128,448	126,50	120,85	3,17	2,48
195	+&C188-508-1	Металопрокат, сталь кутова, штабова, швелерна	т	0,7091932	53558,79	52300,00	208,62	1050,17
196	C1632-78	Мило дитяче	кг	0,1845	40,37	39,38	0,20	0,79
197	C111-623	Мило тверде господарське 72%	шт	7,398	19,54	19,08	0,08	0,38
198	+&C188-399-36	Накінецьник	шт	4	45,92	45,00	0,02	0,90
199	C1113-107	Натрій фтористий технічний, марка А, І сорт	т	0,049896	43783,85	42679,43	245,91	858,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9
200	+&C111-362-11	Однокомпонентний матеріал KOSTER Flex 25	кг	7,1	945,74	927,00	0,20	18,54
201	+&C1263-123-24	Однорівневий з'єднувач профілів типу "краб"	шт	577,32	15,46	15,00	0,16	0,30
202	C121-756	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці понад 0,1 до 0,5 т	т	0,0004033	63320,31	62677,84	171,10	471,37
203	C111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,312	225,09	220,46	0,22	4,41
204	+&C111-1288-36	Підвіконня кам'яне	м2	27,285	3621,02	3550,00	0,02	71,00
205	+&C111-136-16	Підвіси в комплекті	шт	237,72	214,20	210,00	-	4,20
206	+&C111-196-1-5	Піна монтажна	л	11,73	206,14	202,00	0,10	4,04
207	C1421-9552	Пісок природний, збагачений	м3	0,2821	620,97	398,11	210,68	12,18
208	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	63,42626	364,55	132,68	224,72	7,15
209	C111-111	Папір для шліфувальних шкурок вологостійкий ОВ-120	1000м2	0,026	22869,83	22384,80	36,60	448,43
210	C111-1604	Папір шліфувальний	м2	141,73152	227,84	223,35	0,02	4,47
211	C112-249	Паркет штучний з деревини дуба, ясеня, ільма, клена	м2	119,8715	788,26	770,24	2,56	15,46
212	C1632-90	Пемза	кг	12,7824	1,25	1,04	0,19	0,02
213	+&C111-236-63	Плівка пароізоляційна	м2	184,8	33,68	33,00	0,02	0,66
214	C111-1720	Плівка поліетиленова	м2	146,74	7,55	7,32	0,08	0,15
215	+&C181-887-29	Плінтус прихованого монтажу	мп	181,8	183,80	180,00	0,20	3,60
216	+&C121-112-7	Планка примикання	мп	37	159,29	156,00	0,17	3,12
217	+&C111-1271-2	Пластик прозорий полікарбонатний товщиною 4 мм	м2	33,864	190,21	183,00	3,48	3,73
218	+&C1236-23-3	Пластикові хрестики для укладання плитки.	шт	1579,014	0,31	0,30	-	0,01
219	+&C129-369-15	Пластифікатор Conwisol SV-60	кг	8,05422	16,80	16,50	0,17	0,13
220	+&C136-236-12	Плита QSB 20 мм	м2	77,7	227,83	223,20	0,16	4,47
221	+&C114-97-6571	Плити теплоізоляційні з пінополістеролу екструдованого 50мм,	м2	165,896	112,91	110,00	0,70	2,21
222	+&C114-96-12	Плити теплоізоляційні Rockwool Superrock товщ 150мм	м2	150,96	650,45	637,00	0,70	12,75
223	+&C114-96-13	Плити теплоізоляційні Rockwool Superrock товщ 100мм	м2	150,96	311,81	305,00	0,70	6,11
224	+&C151-23-151	Плитка керамічна з шорсткою поверхнею	м2	50,4	571,36	560,00	0,16	11,20
225	C111-1723	Плитки карнизні	м	1,1832	52,51	51,05	0,43	1,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9
226	C111-1725	Плитки кутові	м	4,7328	26,90	25,94	0,43	0,53
227	C111-1724	Плитки плінтусні	м	1,1832	52,50	51,04	0,43	1,03
228	+&C1263-123-23	Подовжувач профілів 60/27 однорівневий	шт	101,88	32,80	32,00	0,16	0,64
229	C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,050419	32267,58	31457,23	177,65	632,70
230	+&C111-1833-1	Поліефірна шпаклівка CS SYSTEM ALU	кг	13,53	298,38	292,30	0,23	5,85
231	+&C1236-23-31	Полімерцементна суміш гідроізоляція	кг	800,91	21,64	21,00	0,22	0,42
232	C111-1332	Портландцемент декоративний білий, I сорт, марка 500	т	1,1972	8186,69	7857,86	168,31	160,52
233	C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	4,34946	3042,77	2814,80	168,31	59,66
234	+&C111-362-13	Препарат KOSTER Siloxan	л	49,7	566,30	555,00	0,20	11,10
235	+&C147-457-1236	Препарат-антисептик Impragnierung BFA	л	373,83	181,70	178,00	0,14	3,56
236	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,65445	47,86	43,30	3,62	0,94
237	+&C111-136-86	Профілі металеві оцинковані 28/27	м	305,64	22,44	22,00	-	0,44
238	+&C111-136-89	Профілі металеві оцинковані 60/27	м	865,98	36,72	36,00	-	0,72
239	+&C188-2388-68	Розчин Mape-Antique EcoLastic	кг	768,372	258,22	253,00	0,16	5,06
240	+&C1881-246-68	Розчин гідроізоляційний KOSTER Crisin Creme	кг	207,4	892,66	875,00	0,16	17,50
241	+&C1881-246-69	Розчин гідроізоляційний KOSTER KB FIX 5	кг	24,4	1428,16	1400,00	0,16	28,00
242	C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка M100	м3	0,2919	1633,81	1313,39	288,38	32,04
243	C1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка M150	м3	4,5288	1852,91	1528,20	288,38	36,33
244	C1425-11688	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка M50	м3	0,07326	1625,38	1305,13	288,38	31,87
245	C1425-11704	Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5	м3	0,0222	1713,90	1391,91	288,38	33,61
246	C1425-11700	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3	м3	0,53205	1761,89	1438,96	288,38	34,55
247	C1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	25,03147	1572,69	1253,47	288,38	30,84
248	+&C1881-277-68	Розчин ґрунтівка "KOSTER BD-Cret AC"	кг	56,7	51,16	50,00	0,16	1,00
249	C1425-11706-4	Розчин тампонажний	м3	0,04448	1696,12	1374,48	288,38	33,26
250	+&C1425-116-16	Розчин цементний	м3	0,036144	1329,27	986,00	317,21	26,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9
251	+&C1425-116-1	Розчин цементно-піщаний	м3	8,48232	1124,25	785,00	317,21	22,04
252	C111-843	Розчинник для лакофарбових матеріалів N 645	т	0,00615	51945,64	50681,19	245,91	1018,54
253	C111-845	Розчинник для лакофарбових матеріалів N 647	т	0,0123	75652,98	73923,68	245,91	1483,39
254	C111-846	Розчинник для лакофарбових матеріалів N 648	т	0,0003075	84298,62	82399,80	245,91	1652,91
255	C1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,0000242	47131,80	45961,74	245,91	924,15
256	C111-856	Руберойд покрівельний з пиловидною засипкою РКП-350Б	м2	6,512	43,05	41,86	0,35	0,84
257	+&C111-177-1	Сітка армувальна Вр-1 д 4мм	м2	130,68	62,30	61,00	0,08	1,22
258	C111-874	Сітка дротяна тканина з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	57,59938	236,74	231,94	0,16	4,64
259	+&C111-1784-441	Сітка фасадна для реставраційних робіт	м2	225,72	40,88	40,00	0,08	0,80
260	+&C111-136-12-Г	Саморізи 3,5х9,5	шт	5297,76	0,82	0,80	-	0,02
261	+&C111-115-56	Саморізи 3х25 мм	шт	7131,6	0,42	0,39	0,02	0,01
262	C111-1910	Свердлильні коронки В-373	шт	0,12733	23152,62	22696,68	1,97	453,97
263	C111-876	Сикатив жирнокислотний ЖК-1	т	0,002466	46807,48	45643,78	245,91	917,79
264	+&C111-220-77	Силікатна ґрунтовка Capatect Silikat Konzentrat 111	л	54,42	75,69	74,00	0,21	1,48
265	+&C111-136-1263	Склотканева лугостійка сітка - CapatectStandard Gewebe 640	м2	373,12	22,63	22,17	0,02	0,44
266	C111-1790	Смола кам'яновугільна	т	0,6325	10524,35	10074,97	243,02	206,36
267	C111-1591	Смола кам'яновугільна для дорожнього будівництва	т	0,001735	8263,66	7858,61	243,02	162,03
268	+&C111-1794-62	Снігозатримувач трубчастий	мп	40	313,05	310,00	0,72	2,33
269	C1632-108	Спирт етиловий ректифікований	кг	2,466	38,02	37,01	0,26	0,75
270	C111-1843	Сталеві деталі риштувань	т	0,073872	90326,63	89514,14	140,08	672,41
271	+&C111-136-221	Сталь листова оцинкована 0,7 мм	м2	1,63	349,00	342,00	0,16	6,84
272	C111-1797	Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,5 мм	т	0,0024	84059,18	83289,77	143,66	625,75
273	+&C123-963-51	Сталь полосна 40х4 мм	т	0,09212	43052,79	42000,00	208,62	844,17
274	+&C1-236-101	Створка вентиляційна (для слухових вікон)	к-т	2	2400,23	2350,00	3,17	47,06
275	C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	9,46792	566,13	554,73	0,30	11,10
276	+&C111-1678-9	Стрічка ущільнювальна 70мм (30м/п)	м	305,64	12,27	12,00	0,03	0,24
277	+&C1424-116-8	Суміші бетонні готові легкі, клас бетону В12,5	м3	0,3835	2290,86	2010,00	235,94	44,92
278	+&C111-111-112	Суміш Remmers Clean AC	кг	3,195	160,31	157,00	0,17	3,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9
279	+&C111-1736-46	Суміш для укладання блоків	кг	225,9	6,81	6,50	0,18	0,13
280	+&C111-189-651	Суміш суха для заповнення швів плитки [фуга]	кг	162,7476	89,48	87,50	0,23	1,75
281	C1424-11610	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0,408	2079,51	1724,15	314,59	40,77
282	C1424-11611	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	7,344	2186,66	1829,19	314,59	42,88
283	C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	18,19912	2337,65	1977,22	314,59	45,84
284	C1424-11631	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	5,28	2251,93	1893,18	314,59	44,16
285	C1424-11632	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	0,03574	2364,24	2003,29	314,59	46,36
286	C111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,012987	11969,03	11537,22	197,12	234,69
287	C114-104	Тканина скляна ізоляційна, марка И-200, товщина 0,2 мм	м2	0,0492	51,40	50,37	0,02	1,01
288	C111-1763	Толь з грубозернистою засипкою, марка ТВК-350	м2	253	48,90	47,44	0,50	0,96
289	C111-1762	Толь з крупнозернистою посипкою гідроізоляційна, марка ТГ-350	м2	90,0385	38,93	38,03	0,14	0,76
290	+&C185-236-2	Труба водостічна діам. 100х140 мм	м	34	428,56	420,00	0,16	8,40
291	C113-697	Труби азбестоцементні безнапірні, діаметр умовного проходу 100 мм	м	2,8224	72,29	69,52	1,35	1,42
292	C1530-41	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середній, зовнішній діаметр 25 мм	10м	0,2996	114,58	111,89	0,44	2,25
293	+&C157-176-12	Тяга підвісу	шт	237,72	97,92	96,00	-	1,92
294	C111-1292	Уайт-спірит	т	0,00246	3157,50	2832,11	263,48	61,91
295	+&C111-161-32	Фальц з листового металу з поліестровим покриттям 0,5 мм	м2	341,145	428,50	420,00	0,10	8,40
296	+&C111-648-15	Фанера вологостійка, товщина 15 мм	м2	113,477898	590,91	579,00	0,32	11,59
297	+&C181-367-25	Фарба HAERALKYD 1K	л	2,46	508,16	498,00	0,20	9,96
298	+&C111-2008-11	Фарба акрилова для внутрішніх робіт	кг	234,324	471,44	462,00	0,20	9,24
299	+&C113-225-13	Фарба силіконова Amphisilan Plus	кг	632,532	448,94	440,00	0,14	8,80
300	C111-1657	Фарби сухі для внутрішніх робіт	т	0,0001233	22777,83	22116,52	214,69	446,62
301	+&C111-1761-15	Фасадна фарба - Capatect Standard SilikatFassadenfarbe	кг	149,572	354,10	347,00	0,16	6,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9
302	+&C126-953-16	Хомут труби	шт.	25	3,81	3,50	0,28	0,03
303	+&C111-136-9-И	Хрестики пластмасові для укладання плитки	шт	662,712	0,32	0,30	0,01	0,01
304	C111-1853-7	Цвяхи будівельні 3,5х90 мм	т	0,057116	25629,31	24979,64	147,13	502,54
305	C111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм	т	0,002072	24350,61	23695,50	177,65	477,46
306	C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,0012517	31167,43	30378,65	177,65	611,13
307	C111-180	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х50 мм	т	0,0091699	29634,25	28875,54	177,65	581,06
308	C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,0398385	28468,99	27733,12	177,65	558,22
309	C111-181-1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 3х70 мм	т	0,00325	28468,99	27733,12	177,65	558,22
310	C111-171	Цвяхи дротяні оцинковані для азбестоцементної покрівлі 4,0х100 мм	т	0,0009036	47045,39	45945,28	177,65	922,46
311	C111-160	Цвяхи опоряджувальні круглі 1,0х16 мм	т	0,000154	64792,15	63344,07	177,65	1270,43
312	C111-162	Цвяхи опоряджувальні круглі 1,6х25 мм	т	0,00148	35906,05	35024,36	177,65	704,04
313	C111-194	Цвяхи толеві круглі 2,5х40 мм	т	0,0031625	28094,52	27366,00	177,65	550,87
314	C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	33,3048066	5206,10	4585,69	518,33	102,08
315	C1632-119	Цементівка	кг	2182,2	7,63	7,29	0,19	0,15
316	+C111-1019	Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0	т	0,0007824	41186,70	40736,44	143,66	306,60
317	C111-1892	Шліфкруги	шт	0,9954	122,77	120,35	0,01	2,41
318	+&C111-1996-17	Шпаклівка Capalith Fassadenfeinspachtel P	кг	8127,435	30,63	29,80	0,23	0,60
319	+&C111-1895-12	Шпаклівка акрилово-латексна	кг	12,8729	140,96	138,00	0,20	2,76
320	C111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,466938	18547,29	17949,42	234,20	363,67
321	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	121,2372	9,18	8,79	0,21	0,18
322	+&C142-523-111	Штукатурка Cerezit CR61	кг	486	45,15	44,10	0,16	0,89
323	+&C1441-122-2	Штукатурка фасадна Capatect-Leichtunterputz 170	кг	4747,875	20,57	20,00	0,17	0,40
324	+&C12-583-502	Шумоізоляція для підлоги ППЕ Поліфом 10 мм	м2	213,384	204,02	200,00	0,02	4,00
325	+&C111-147-1	Шурупи 60х3,5 мм	шт	268,2	0,92	0,90	-	0,02
326	C111-1478	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 2,5 мм, довжина 25 мм	т	0,00052	79794,90	78052,64	177,65	1564,61
327	C111-1484	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	0,0053043	37750,03	36832,18	177,65	740,20
328	C111-1480-П	Шурупи з плоскою головкою 3,5х35 мм	т	0,00423	49485,02	48337,08	177,65	970,29
329	C1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	6,98945	622,85	318,54	292,10	12,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9
330	+&C1427-9752	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-40 мм, марка М1000 і більше	м3	10,9728	1082,80	750,00	311,57	21,23
331	C123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	1,4812	438,11	427,15	2,37	8,59
332	+&C111-155-1-2	дюбель шурупи	шт	168	2,53	2,30	0,18	0,05
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат						
333	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	202,9923	4,85849	4,85849		
334	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,2993	184,55	184,55		
335	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,001	186,09	186,09		
336	C1999-9009	Дрова	м3	0,1678	119,13	119,13		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.


Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 1 листопада 2023 р.

Склад


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Устимчик В.В.

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ткачук В.В.

Реставрація Будинку офіцерів з пристосуванням під інтерактивний простір освіти і науки «Музей науки» на вул. Винниченка, 8 у м. Луцьку Волинської області
039/2023-К

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-02
на Водопровід та каналізація
Реставрація Будинку офіцерів з пристосуванням під інтерактивний простір освіти і науки [КОРПУС 2]

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 155,300 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,57873 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 44,804 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<u>Відділ 1. Каналізація</u>									
		Розділ 1. Подутова каналізація									
1	КБ16-13-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	100м	0,096	<u>7485,78</u>	<u>56,95</u>	719	706	<u>5</u>	<u>95,7800</u>	<u>9,19</u>
					7349,20	15,84			2	0,2128	0,02
2	& С151-212-12	Труба каналізаційна внутрішня (сіра) Ф50х2,7 мм	мп	9,5808	<u>163,37</u>	-	1565	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	& С1-221-18	Відвід каналізації 45 град. Ф50х2,7 мм	шт	18	<u>61,20</u>	-	1102	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 110 мм	100м	0,214	<u>7335,94</u>	<u>121,02</u>	1570	1508	<u>26</u>	<u>91,8400</u>	<u>19,65</u>
					7046,88	33,67			7	0,4522	0,1
5	& С151-212-13	Труба каналізаційна внутрішня (сіра) Ф110х2,7 мм	мп	21,3572	<u>693,77</u>	-	14817	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	& С188-362-71	Відвід 45 град. 110х2,7 мм	шт	11	<u>153,20</u>	-	1685	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7 & C105-706-4	Муфта перехідна з Ф160 мм на Ф110 мм	шт	1	<u>979,20</u>	-	979	-	-	-	-	-
8 & C105-706-2	Муфта Ф110 мм на Ф110 мм	шт	2	<u>877,20</u>	-	1754	-	-	-	-	-
9 & C188-332-3	Трійник 45 град. Ф110х110 мм	шт	4	<u>183,80</u>	-	735	-	-	-	-	-
10 & C113-888-18	Трійник редукційний 45 град. Ф110х50 мм	шт	5	<u>214,21</u>	-	1071	-	-	-	-	-
11 & C113-77-8	Ревізія ПВХ 110	шт	1	<u>205,05</u>	-	205	-	-	-	-	-
12 КБ17-1-6	САНТЕХНІЧНІ ПРИЛАДИ Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	10компл.	1	<u>2752,56</u> 2380,91	<u>202,89</u> 56,44	2753	2381	<u>203</u> 56	<u>31,9800</u> 0,7581	<u>31,98</u> 0,76	<u>31,98</u> 0,76
13 & C130-674-77	Умивальник CERSANIA President 45	шт	5	<u>1105,08</u>	-	5525	-	-	-	-	-
14 & C121-676-81	Кріплення умивальника	шт	5	<u>120,90</u>	-	605	-	-	-	-	-
15 & C123-666-82	Сифон для умивальник Nova з гофрою	шт	5	<u>251,88</u>	-	1259	-	-	-	-	-
16 КБ17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	0,5	<u>4543,86</u> 2680,14	<u>348,83</u> 97,04	2272	1340	<u>174</u> 49	<u>36,4100</u> 1,3034	<u>18,21</u> 0,65	<u>18,21</u> 0,65
17 & C188-3938-2	Унітаз компакт керамічний із подвійним зливом і сидінням	шт	5	<u>4000,36</u>	-	20002	-	-	-	-	-
18 & C144-398-96	Випуском для унітазу	шт	5	<u>316,39</u>	-	1582	-	-	-	-	-
19 & C1886-16-32	Кріплення для унітазу	шт	5	<u>122,50</u>	-	613	-	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							60813	5935	<u>408</u> 114		<u>79,03</u> 1,53
Разом будівельні роботи, грн.							60813				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							54470				
всього заробітна плата, грн.							6049				
Загальновиробничі витрати, грн.							3315				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							8,46				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							976				
Всього будівельні роботи, грн.							64128				

Всього по розділу 1							64128				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 2. Зовнішня каналізація									
20	КБ1-162-1	Розробка ґрунту вручну з кріпленням у траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, група ґрунтів 1	100м3	0,15	<u>13634,00</u> 13634,00	- -	2045	2045	- -	<u>212,5000</u> -	<u>31,88</u> -
21	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	0,48	<u>5038,05</u> 1028,00	- -	2418	493	- -	<u>16,3200</u> -	<u>7,83</u> -
22	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 160 мм	100м	0,088	<u>7369,28</u> 7046,88	<u>154,36</u> 43,65	648	620	<u>14</u> 4	<u>91,8400</u> 0,5652	<u>8,08</u> 0,05
23 & С113-2312-11		Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 160х3,2 мм	м	8,7824	<u>949,01</u> -	- -	8335	-	- -	- -	- -
24	КБ30-28-2	Встановлення водовідвідних трубок	трубка	1	<u>947,44</u> 944,77	<u>2,67</u> 0,74	947	945	<u>2</u> 1	<u>11,3200</u> 0,0100	<u>11,32</u> 0,01
25 & С155-221-18		Відвід каналізації 45 град. Ф160х3,2	шт	1	<u>210,12</u> -	- -	210	-	- -	- -	- -
26	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,102	<u>8699,02</u> 8699,02	- -	887	887	- -	<u>150,4500</u> -	<u>15,35</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					15490	4990	<u>16</u> 5		<u>74,46</u> 0,06
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					15490 10484 4995 3052 8,91 1028 18542				
		----- Всього по розділу 2					18542				
		Разом прямі витрати по відділу 1					76303	10925	<u>424</u> 119		<u>153,49</u> 1,59
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					76303 64954 11044 6367 17,37 2004				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					82670				

		Всього по відділу 1					82670				
		<u>Відділ 2. Водопостачання</u>									
		Розділ 1. Холодне і гаряче водопостачання									
27	КБ16-14-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром до 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,56	<u>26573,66</u> 20322,62	<u>3958,44</u> 1763,00	14881	11381	<u>2217</u> 987	<u>268,9600</u> 24,5872	<u>150,62</u> 13,77
28	& С1441-110	Труба оліетиленова PN14 Ф20х2,8 мм РЕх-а	мп	32,364	<u>100,13</u> -	-	3241	-	-	-	-
29	& С1441-113	Труба оліетиленова PN14 Ф16х2,2 мм РЕх-а	мп	17,98	<u>66,47</u> -	-	1195	-	-	-	-
30	КБ16-14-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,16	<u>20179,80</u> 15985,47	<u>2492,48</u> 1084,78	3229	2558	<u>399</u> 174	<u>211,5600</u> 15,1245	<u>33,85</u> 2,42
31	& С1441-111	Труба оліетиленова PN14 Ф25х3,8 мм РЕх-а	мп	14,864	<u>104,21</u> -	-	1549	-	-	-	-
32	КБ16-14-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,34	<u>16120,67</u> 13011,43	<u>1018,34</u> 494,90	5481	4424	<u>346</u> 168	<u>172,2000</u> 6,9660	<u>58,55</u> 2,37
33	& С1441-112	Труба оліетиленова PN14 Ф32х4.4 мм РЕх-а	мп	31,892	<u>117,47</u> -	-	3746	-	-	-	-
34	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	10,6	<u>479,00</u> 247,17	-	5077	2620	-	<u>3,5200</u>	<u>37,31</u>
35	& С155-436-10	Ізоляція для труб Ф16х4 мм Valrom	мп	20,4	<u>18,53</u> -	-	378	-	-	-	-
36	& С155-436-11	Ізоляція для труб Ф20х5 мм Valrom	мп	36,72	<u>24,65</u> -	-	905	-	-	-	-
37	& С155-436-12	Ізоляція для труб Ф25х3 мм Valrom	мп	16,32	<u>31,79</u> -	-	519	-	-	-	-
38	& С155-436-14	Ізоляція для труб Ф32х9 мм Valrom	мп	34,68	<u>36,89</u> -	-	1279	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	КБ16-15-1	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах діаметром до 25 мм	шт	25	<u>295,49</u> 175,28	<u>58,72</u> 11,62	7387	4382	<u>1468</u> 291	<u>2,4100</u> 0,1561	<u>60,25</u> 3,9
40	& С1221-362-12	Кран кутовий для підключення сантехприладів кутовий 1/2" х 3/4"	шт	15	<u>357,20</u> -	<u>-</u> -	5358	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	& С1221-362-13	Кран кульовий метелик 1/2"	шт	10	<u>214,40</u> -	<u>-</u> -	2144	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах діаметром до 50 мм	шт	2	<u>295,54</u> 175,28	<u>64,01</u> 9,24	591	351	<u>128</u> 18	<u>2,4100</u> 0,1242	<u>4,82</u> 0,25
43	& С151-152-4	Кран кульовий діам. 32 мм	шт	2	<u>357,17</u> -	<u>-</u> -	714	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 1							57674	25716	<u>4558</u> 1638		<u>345,4</u> 22,71
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							57674 27400 27354 14956 38,17 4402 72630				

Всього по розділу 1							72630				
Разом прямі витрати по відділу 2							57674	25716	<u>4558</u> 1638		<u>345,4</u> 22,71
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							57674 27400 27354 14956 38,17 4402 72630				

Всього по відділу 2							72630				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					133977	36641	<u>4982</u>		<u>498,89</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					133977		1757		24,3
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					92354				
		всього заробітна плата, грн.					38398				
		Загальновиробничі витрати, грн.					21323				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					55,54				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6406				
		Всього будівельні роботи, грн.					155300				

		Всього по кошторису					155300				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					578,73				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					44804				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Устимчик В.В.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ткачук В.В.

Реставрація Будинку офіцерів з пристосуванням під інтерактивний простір освіти і науки «Музей науки» на вул. Винниченка, 8 у м. Луцьку Волинської області

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-02
на Водопровід та каналізація

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	498,89	73,44			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,9				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	24,3	72,29			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,7				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	55,54	115,36			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	578,73				
		Середній розряд робіт	розряд	3,9				
		II. Будівельні машини і механізми						
6	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	6,43794	355,95			
7	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш. год	14,6288	136,84			
8	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,0044	280,47			
9	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,00264	643,87			
10	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	14,03	39,93			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см ²], високий 10 МПа [100 кгс/см ²]	маш. год	8,156	15,47			
<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>								
12	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	7,208				
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>								
13	+&C155-436-10	Ізоляція для труб Ф16х4 мм Valrom	мп	20,4	18,53	15,00	3,17	0,36
14	+&C155-436-11	Ізоляція для труб Ф20х5 мм Valrom	мп	36,72	24,65	21,00	3,17	0,48
15	+&C155-436-12	Ізоляція для труб Ф25х3 мм Valrom	мп	16,32	31,79	28,00	3,17	0,62
16	+&C155-436-14	Ізоляція для труб Ф32х9 мм Valrom	мп	34,68	36,89	33,00	3,17	0,72
17	C111-384	Білило густотерте цинкове МА-011-1	т	0,0005	133396,38	130564,12	216,64	2615,62
18	C130-39	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм	т	0,0275	38503,48	37553,79	194,72	754,97
19	C130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,0031185	33740,12	32883,83	194,72	661,57
20	+&C188-362-71	Відвід 45 град. 110х2,7 мм	шт	11	153,20	150,00	0,20	3,00
21	+&C155-221-18	Відвід каналізації 45 град. Ф160х3,2	шт	1	210,12	206,00	-	4,12
22	+&C1-221-18	Відвід каналізації 45 град. Ф50х2,7 мм	шт	18	61,20	60,00	-	1,20
23	C111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,000002	12297,16	11853,06	202,98	241,12
24	+&C144-398-96	Випуском для унітазу	шт	5	316,39	310,00	0,19	6,20
25	C111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	0,21	130,48	127,72	0,20	2,56
26	+C142-10-2	Вода	м3	0,62998	-	-	-	-
27	C111-1608	Дрантя	кг	0,275	11,63	11,10	0,30	0,23
28	C111-136	Дюбелі з каліброваною головкою [в обоймах] 2,5х48,5 мм	т	0,00105	55941,53	54666,99	177,65	1096,89
29	C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,00999	38565,93	37628,91	180,83	756,19
30	C1630-118	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 15 мм	шт	7,84	5,58	5,45	0,02	0,11
31	C1630-119	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 20 мм	шт	1,28	6,09	5,95	0,02	0,12
32	C1630-120	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 25 мм	шт	2,04	7,99	7,80	0,03	0,16
33	C111-1631	Замазка захисна	кг	2	115,61	113,09	0,25	2,27
34	C1630-126	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 15 мм	шт	3,92	14,82	14,43	0,10	0,29
35	C1630-127	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 20 мм	шт	0,64	17,89	17,42	0,12	0,35
36	C1630-128	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 25 мм	шт	1,02	21,60	21,00	0,18	0,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9
37	C111-311	Каболка	т	0,0005	106642,00	104355,81	195,17	2091,02
38	+&C1544-891-1	Кліпса монтажна	шт	318	2,38	2,30	0,03	0,05
39	+&C111-164-2	Клей монтажний для труб ізоляційних	л	1,5052	382,70	375,00	0,20	7,50
40	C1113-74	Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ-2, I сорт	т	0,0004	105704,75	103368,63	263,48	2072,64
41	+&C1886-16-32	Кріплення для унітазу	шт	5	122,50	120,00	0,10	2,40
42	+&C121-676-81	Кріплення умивальника	шт	5	120,90	120,00	-	0,90
43	+&C151-152-4	Кран кульовий діам. 32 мм	шт	2	357,17	350,00	0,17	7,00
44	+&C1221-362-13	Кран кульовий метелик 1/2"	шт	10	214,40	210,00	0,20	4,20
45	+&C1221-362-12	Кран кутовий для підключення сантехприладів кутовий 1/2" х 3/4"	шт	15	357,20	350,00	0,20	7,00
46	C1530-175	Кутник прямий, діаметр 20 мм	10шт	0,448	80,40	78,80	0,02	1,58
47	C1530-176	Кутник прямий, діаметр 25 мм	10шт	0,128	85,09	83,38	0,04	1,67
48	C1530-177	Кутник прямий, діаметр 32 мм	10шт	0,272	136,38	133,64	0,07	2,67
49	C111-587	Масло індустриєне ІІ-20А	т	0,000105	16728,92	16113,55	287,35	328,02
50	+&C105-706-2	Муфта Ф110 мм на Ф110 мм	шт	2	877,20	860,00	-	17,20
51	+&C105-706-4	Муфта перехідна з Ф160 мм на Ф110 мм	шт	1	979,20	960,00	-	19,20
52	C1530-149	Муфта, діаметр 20 мм	10шт	2,576	28,03	27,47	0,01	0,55
53	C1530-150	Муфта, діаметр 25 мм	10шт	0,448	43,08	42,22	0,02	0,84
54	C1530-151	Муфта, діаметр 32 мм	10шт	0,544	45,47	44,55	0,03	0,89
55	C1541-43	Набивка сальника водяного насосу, квадратна, сторона квадрата 12 мм	т	0,000011	355347,93	348183,86	196,46	6967,61
56	C111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,25	225,09	220,46	0,22	4,41
57	C1545-159	Очіс льняний	т	0,00022	26153,03	25438,55	201,68	512,80
58	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	5,28	364,55	132,68	224,72	7,15
59	C1530-155	Перехід, діаметр 20х16 мм	10шт	0,224	19,81	19,41	0,01	0,39
60	C1530-156	Перехід, діаметр 25х20 мм	10шт	0,064	28,04	27,47	0,02	0,55
61	C1530-157	Перехід, діаметр 32х25 мм	10шт	0,136	37,28	36,53	0,02	0,73
62	C111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	0,4	198,28	194,19	0,20	3,89
63	C1541-67-1	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 50 мм	1000шт	0,054	2431,45	2366,38	17,39	47,68
64	+&C113-77-8	Ревізія ПВХ 110	шт	1	205,05	201,00	0,03	4,02
65	+&C123-666-82	Сифон для умивальник Nova з гофрою	шт	5	251,88	250,00	-	1,88
66	C1545-248	Скоби будівельні	кг	10	28,58	27,83	0,19	0,56
67	C1630-134	Спец'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 15 мм	шт	31,36	32,52	31,81	0,07	0,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9
68	C1630-135	Спец'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 20 мм	шт	5,12	38,65	37,80	0,09	0,76
69	C1630-136	Спец'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 25 мм	шт	9,52	57,11	55,83	0,16	1,12
70	+&C111-1683-34	Стрічка самоклеюча	м	146,4284	7,68	7,40	0,13	0,15
71	+&C188-332-3	Трійник 45 град. Ф110х110 мм	шт	4	183,80	180,00	0,20	3,60
72	C1530-165	Трійник прямий, діаметр 20 мм	10шт	1,288	38,45	37,67	0,03	0,75
73	C1530-166	Трійник прямий, діаметр 25 мм	10шт	0,368	62,93	61,65	0,05	1,23
74	C1530-167	Трійник прямий, діаметр 32 мм	10шт	0,578	107,24	105,06	0,08	2,10
75	+&C113-888-18	Трійник редукційний 45 град. Ф110х50 мм	шт	5	214,21	210,00	0,01	4,20
76	+&C151-212-13	Труба каналізаційна внутрішня (сіра) Ф110х2,7 мм	мп	21,3572	693,77	680,00	0,17	13,60
77	+&C151-212-12	Труба каналізаційна внутрішня (сіра) Ф50х2,7 мм	мп	9,5808	163,37	160,00	0,17	3,20
78	+&C1441-113	Труба оліетиленова PN14 Ф16х2,2 мм РЕх-а	мп	17,98	66,47	65,00	0,17	1,30
79	+&C1441-110	Труба оліетиленова PN14 Ф20х2,8 мм РЕх-а	мп	32,364	100,13	98,00	0,17	1,96
80	+&C1441-111	Труба оліетиленова PN14 Ф25х3,8 мм РЕх-а	мп	14,864	104,21	102,00	0,17	2,04
81	+&C1441-112	Труба оліетиленова PN14 Ф32х4.4 мм РЕх-а	мп	31,892	117,47	115,00	0,17	2,30
82	+&C113-2312-11	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 160х3,2 мм	м	8,7824	949,01	930,00	0,40	18,61
83	+&C130-674-77	Умивальник CERSANIA President 45	шт	5	1105,08	1080,00	3,41	21,67
84	+&C188-3938-2	Унітаз компакт керамічний із подвійним зливом і сидінням	шт	5	4000,36	3920,00	1,92	78,44
85	C111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,000015	51211,95	50030,14	177,65	1004,16
86	C111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,0009	41313,19	40325,48	177,65	810,06


Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 1 листопада 2023 р.


1	2	3	4	5	6	7	8	9

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Устимчик В.В.

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ткачук В.В.

Реставрація Будинку офіцерів з пристосуванням під інтерактивний простір освіти і науки «Музей науки» на вул. Винниченка, 8 у м. Луцьку Волинської області
039/2023-К

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-03

на Протипожежний водопровід

Реставрація Будинку офіцерів з пристосуванням під інтерактивний простір освіти і науки [КОРПУС 2]

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

111,098 тис. грн.
0,11586 тис.люд.год.
9,005 тис. грн.
4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ16-14-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,01	20179,80 15985,47	2492,48 1084,78	202	160	25 11	211,5600 15,1245	2,12 0,15
2 & С163-177-1	Труба діам. 25х4,2 (поліпропілен) PP Fiber Plus PN20		м	0,929	109,34 -	- -	102	-	- -	- -	- -
3	КБ16-14-4	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,15	21267,05 17348,58	1242,75 617,26	3190	2602	186 93	229,6000 8,6880	34,44 1,3
4 & С163-177-78	Труба діам. 40х6,7 (поліпропілен) PP Fiber Plus PN20		м	14,055	275,60 -	- -	3874	-	- -	- -	- -
5	КБ16-7-3	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталених водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0,02	67641,24 4114,85	117,39 4,35	1353	82	2 -	55,2700 0,0588	1,11 -


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ16-7-6	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 50 мм	100м	0,23	<u>51971,35</u> 5286,69	<u>413,28</u> 15,32	11953	1216	<u>95</u> 4	<u>71,0100</u> 0,2070	<u>16,33</u> 0,05
7	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	4,1	<u>479,00</u> 247,17	-	1964	1013	-	<u>3,5200</u>	<u>14,43</u>
8	& С111-1809-25	Теплова ізоляція труб О25 мм, TERMAFLEX	м	3,06	<u>16,50</u>	-	50	-	-	-	-
9	& С111-1809-24	Теплова ізоляція труб О40 мм, TERMAFLEX	м	15,3	<u>54,24</u>	-	830	-	-	-	-
10	& С111-1809-12	Теплова ізоляція труб О50 мм, TERMAFLEX	м	23,46	<u>23,64</u>	-	555	-	-	-	-
11	КБ16-26-1	Установлення лічильників [вodomірів] діаметром до 40 мм	шт	1	<u>61,03</u> 48,73	<u>7,12</u> 1,98	61	49	<u>7</u> 2	<u>0,6700</u> 0,0266	<u>0,67</u> 0,03
12	& С111-236-40	Лічильник холодної води Ф15 з імпульсним виходом Smart JS 1,6 - 02+Ду 15	шт	1	<u>11444,42</u>	-	11444	-	-	-	-
13	КБ18-21-1	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм	10шт	0,1	<u>8282,70</u> 894,58	<u>682,62</u> 152,67	828	89	<u>68</u> 15	<u>12,3000</u> 2,0478	<u>1,23</u> 0,2
14	КБ18-22-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	1	<u>41,52</u> 27,62	-	42	28	-	<u>0,3600</u>	<u>0,36</u>
15	& С163-965-77	Манометр технічний 0 - 600кПа з 3- ходовим краном	шт	1	<u>183,77</u>	-	184	-	-	-	-
16	& С121-125-13	Ніпель різьбовий Ф25х20	шт	2	<u>326,60</u>	-	653	-	-	-	-
17	КБ16-15-1	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	5	<u>295,49</u> 175,28	<u>58,72</u> 11,62	1477	876	<u>294</u> 58	<u>2,4100</u> 0,1561	<u>12,05</u> 0,78
18	& С1630-540-87	Клапан зворотній діам.25 мм	шт	1	<u>153,14</u>	-	153	-	-	-	-
19	& С116-127-9	Кран кульовий муфтовий діам.25	шт	3	<u>531,04</u>	-	1593	-	-	-	-
20	& С113-522-2	Кран кульовий Ду-15мм	шт	1	<u>189,75</u>	-	190	-	-	-	-
21	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт	2	<u>267,07</u> 175,28	<u>35,54</u> 1,32	534	351	<u>71</u> 3	<u>2,4100</u> 0,0178	<u>4,82</u> 0,04
22	& С116-127-77	Кран кульовий муфтовий діам.50	шт	1	<u>914,56</u>	-	915	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	& C111-1756-5552	Клапан зворотній ф50 мм	шт	1	979,44	-	979	-	-	-	-
24	КБ16-20-2	Установлення кранів поливальних діаметром 25 мм	шт	1	2472,65	-	2473	37	-	0,4900	0,49
25	КБ16-20-4	Установлення кранів поливальних діаметром 50 мм	шт	1	4119,08	-	4119	37	-	0,4900	0,49
26	КМ8-67-7	Установка [шафа] пожежної на установлених конструкціях, маса до 100 кг	шафа	4	479,61	78,45	1918	953	314	3,2000	12,8
27	& C1547-1096-26	Шафа пожежна в комплекті з краном у рукавом	к-т	4	238,24	22,38	34765	-	90	0,3076	1,23
28	& C161-253-10	барабан для рукава (51 мм)	шт	4	8691,28	-	3509	-	-	-	-
29	& C161-253-11	барабан для напівжорсткого рукава DN-25	шт	4	877,36	-	3509	-	-	-	-
30	& C161-253-12	вентиль кутовий DN-50	шт	4	428,56	-	1714	-	-	-	-
31	& C161-253-13	вентиль кутовий DN-25	шт	4	367,36	-	1469	-	-	-	-
32	& C161-253-14	ствол DN-50	шт	4	357,16	-	1429	-	-	-	-
33	& C161-253-15	ствол DN-25	шт	4	183,76	-	735	-	-	-	-
34	& C161-253-16	гайка DN-50	шт	4	255,16	-	1021	-	-	-	-
35	& C1671-253-16	вогнегасник ВП6	шт	8	886,54	-	7092	-	-	-	-
Разом прямі витрати по кошторису							106879	7493	1062		101,34
Разом будівельні роботи, грн.							106879		276		3,78
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							98324				
всього заробітна плата, грн.							7769				
Загальновиробничі витрати, грн.							4219				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							10,74				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1236				
Всього будівельні роботи, грн.							111098				

Всього по кошторису							111098				
Кошторисна трудомісткість, люд.год.							115,86				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					9005				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Устимчик В.В.

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ткачук В.В.

Реставрація Будинку офіцерів з пристосуванням під інтерактивний простір освіти і науки «Музей науки» на вул. Винниченка, 8 у м. Луцьку Волинської області

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-03
на Протипожежний водопровід

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати труда</u>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	88,54	73,88			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	4,0				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	12,8	74,45			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	4,0				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	3,78	72,61			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,8				
7		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальноновиробничих витратах	люд.год	10,74	115,34			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	115,86				
		Середній розряд робіт	розряд	4,0				
		II. <u>Будівельні машини і механізми</u>						
8	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,96	283,63			
9	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,7385	355,95			
10	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш. год	1,3448	136,84			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,002	280,47			
12	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	8,1033	39,93			
13	КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см ²], високий 10 МПа [100 кгс/см ²]	маш. год	1,248	15,47			
<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>								
14	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	0,6811				
15	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	1,088				
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>								
16	C111-63	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,0000912	84719,12	79447,31	3610,65	1661,16
17	C111-384	Білило густотерте цинкове МА-011-1	т	0,0000414	133396,38	130564,12	216,64	2615,62
18	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0012	68836,38	67339,52	147,13	1349,73
19	C130-39	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм	т	0,00566	38503,48	37553,79	194,72	754,97
20	C130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,0022	33740,12	32883,83	194,72	661,57
21	C111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,000016	12297,16	11853,06	202,98	241,12
22	C1630-26	Вентилі прохідні муфтові 15кч18р для води, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 25 мм	шт	1	183,07	179,18	0,30	3,59
23	+C142-10-2	Вода	м3	0,9357	-	-	-	-
24	+C130-889	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних оцинкованих труб для водопостачання, діаметр 25 мм	м	2	632,75	620,00	0,34	12,41
25	+C130-892	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних оцинкованих труб для водопостачання, діаметр 50 мм	м	23	459,77	450,00	0,75	9,02
26	C130-1159	Головки для приєднання рукавів поливальних, діаметр 25 мм	шт	2	14,55	14,23	0,03	0,29
27	C111-807	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм	т	0,0001	36012,00	35162,22	143,66	706,12
28	C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,004878	38565,93	37628,91	180,83	756,19
29	C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,0008	94218,19	92124,86	245,91	1847,42
30	C1630-119	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 20 мм	шт	0,08	6,09	5,95	0,02	0,12
31	C1630-121	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 32 мм	шт	0,9	9,24	9,02	0,04	0,18
32	C1630-127	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 20 мм	шт	0,04	17,89	17,42	0,12	0,35
33	C1630-129	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 32 мм	шт	0,45	27,11	26,34	0,24	0,53
34	C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0,15542	8,37	5,79	2,42	0,16
35	+&C1544-891-1	Кліпса монтажна	шт	123	2,38	2,30	0,03	0,05
36	+&C1630-540-87	Клапан зворотній діам.25 мм	шт	1	153,14	150,00	0,14	3,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
37	+&C111-1756-5552	Клапан зворотній ф50 мм	шт	1	979,44	960,00	0,24	19,20
38	+&C111-164-2	Клей монтажний для труб ізоляційних	л	0,5822	382,70	375,00	0,20	7,50
39	+&C113-522-2	Кран кульовий Ду-15мм	шт	1	189,75	186,00	0,03	3,72
40	+&C116-127-9	Кран кульовий муфтовий діам.25	шт	3	531,04	520,00	0,63	10,41
41	+&C116-127-77	Кран кульовий муфтовий діам.50	шт	1	914,56	896,00	0,63	17,93
42	C1530-176	Кутник прямий, діаметр 25 мм	10шт	0,008	85,09	83,38	0,04	1,67
43	C1530-178	Кутник прямий, діаметр 40 мм	10шт	0,105	141,03	138,14	0,12	2,77
44	+&C111-236-40	Лічильник холодної води Ф15 з імпульсним виходом Smart JS 1,6 - 02+Ду 15	шт	1	11444,42	11220,00	0,02	224,40
45	C111-490	Лак бакелітовий ЛБС-1, ЛБС-2	т	0,0012	54916,06	53593,36	245,91	1076,79
46	+&C163-965-77	Манометр технічний 0 - 600кПа з 3- ходовим краном	шт	1	183,77	180,00	0,17	3,60
47	C1530-150	Муфта, діаметр 25 мм	10шт	0,028	43,08	42,22	0,02	0,84
48	C1530-152	Муфта, діаметр 40 мм	10шт	0,24	83,91	82,20	0,06	1,65
49	+&C121-125-13	Ніпель різьбовий Ф25х20	шт	2	326,60	320,00	0,20	6,40
50	C1545-152	Наконечники кабельні	100шт	0,04	1731,41	1696,76	0,70	33,95
51	C111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,0256	225,09	220,46	0,22	4,41
52	C1545-159	Очіс льняний	т	0,0000456	26153,03	25438,55	201,68	512,80
53	C1545-170	Перемички ПСГ	шт	4	29,91	29,20	0,12	0,59
54	C1530-156	Перехід, діаметр 25х20 мм	10шт	0,004	28,04	27,47	0,02	0,55
55	C1530-158	Перехід, діаметр 40х32 мм	10шт	0,06	45,48	44,55	0,04	0,89
56	C1545-158	Прикінцевлювач маркувальний А671	100шт	0,408	13,32	13,04	0,02	0,26
57	+C1522-26 варіант 1	Припої олов'яно-свинцеві безсург'яністі в чушках, марка ПОС40	т	0,00004	668429,96	655179,83	143,66	13106,47
58	C1541-64	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр 100 мм	1000шт	0,001	3893,61	3810,31	6,95	76,35
59	C1541-67-1	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 50 мм	1000шт	0,014	2431,45	2366,38	17,39	47,68
60	+&C1545-42-421	Рукав пожежний діам.51 мм	м	20	204,09	200,00	0,09	4,00
61	C130-1186	Рукава поливальні, діаметр 25 мм	м	20	111,16	108,72	0,26	2,18
62	C1630-135	Спец'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 20 мм	шт	0,32	38,65	37,80	0,09	0,76
63	C1630-137	Спец'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 32 мм	шт	3,6	84,02	82,16	0,21	1,65
64	+C1110-171	Сталь штабова 40х4 мм	т	0,00408	43106,57	42117,68	143,66	845,23
65	+&C111-1683-34	Стрічка самоклеюча	м	56,6374	7,68	7,40	0,13	0,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9
66	+&C111-1809-25	Теплова ізоляція труб О25 мм, TERMAFLEX	м	3,06	16,50	16,00	0,18	0,32
67	+&C111-1809-24	Теплова ізоляція труб О40 мм, TERMAFLEX	м	15,3	54,24	53,00	0,18	1,06
68	+&C111-1809-12	Теплова ізоляція труб О50 мм, TERMAFLEX	м	23,46	23,64	23,00	0,18	0,46
69	C1530-166	Трійник прямий, діаметр 25 мм	10шт	0,023	62,93	61,65	0,05	1,23
70	C1530-168	Трійник прямий, діаметр 40 мм	10шт	0,21	193,52	189,57	0,16	3,79
71	+&C163-177-1	Труба діам. 25x4,2 (поліпропілен) PP Fiber Plus PN20	м	0,929	109,34	107,00	0,20	2,14
72	+&C163-177-78	Труба діам. 40x6,7 (поліпропілен) PP Fiber Plus PN20	м	14,055	275,60	270,00	0,20	5,40
73	C1630-103	Фільтри для очищення води в трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм	шт	1	667,85	653,79	0,96	13,10
74	+&C1547-1096-26	Шафа пожежна в комплекті з краном у рукавом	к-т	4	8691,28	8500,00	20,86	170,42
75	+&C161-253-11	барабан для напівжорсткого рукава DN-25	шт	4	877,36	860,00	0,16	17,20
76	+&C161-253-10	барабан для рукава (51 мм)	шт	4	877,36	860,00	0,16	17,20
77	+&C161-253-13	вентиль кутовий DN-25	шт	4	367,36	360,00	0,16	7,20
78	+&C161-253-12	вентиль кутовий DN-50	шт	4	428,56	420,00	0,16	8,40
79	+&C1671-253-16	вогнегасник ВП6	шт	8	886,54	869,00	0,16	17,38
80	+&C161-253-16	гайка DN-50	шт	4	255,16	250,00	0,16	5,00
81	+&C161-253-15	ствол DN-25	шт	4	183,76	180,00	0,16	3,60
82	+&C161-253-14	ствол DN-50	шт	4	357,16	350,00	0,16	7,00


Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 1 листопада 2023 р.


1	2	3	4	5	6	7	8	9

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Устимчик В.В.

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ткачук В.В.

Реставрація Будинку офіцерів з пристосуванням під інтерактивний простір освіти і науки «Музей науки» на вул. Винниченка, 8 у м. Луцьку Волинської області
039/2023-К

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-04

на Опалення та вентиляція

Реставрація Будинку офіцерів з пристосуванням під інтерактивний простір освіти і науки [КОРПУС 2]

Основа:
креслення (специфікації) № 039/2023/1-ОВ.С

Кошторисна вартість 1630,150 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 4,08731 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 308,089 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Мережі монтуються до внутрішніх опоряджувальних робіт									
		Відділ 1. Опалення									
		Розділ 1. Опалення на відм. -2.850									
1	КБ16-14-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 16 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,5	24281,06 20322,62	3958,44 1763,00	12141	10161	1980 882	268,9600 24,5872	134,48 12,29
2	& С155-395- 1	Труба металопластикова Ф 16х2 мм KAN- therm	мп	44,95	83,69 -	- -	3762	-	- -	- -	- -
3	& С155-395- 7	Коліно 90° Ф 16х2	шт	26	54,11 -	- -	1407	-	- -	- -	- -
4	& С155-395- 45	Коліно 45° Ф16	шт	2	84,71 -	- -	169	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	& C155-395-35	Трійник 16x16x16	шт	8	<u>118,19</u>	-	946	-	-	-	-
6	КБ16-14-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,35	<u>24281,06</u> 20322,62	<u>3958,44</u> 1763,00	8498	7113	<u>1385</u> 617	<u>268,9600</u> 24,5872	<u>94,14</u> 8,61
7	& C155-395-2	Труба металопластикова Ф 20x2 мм KAN-therm	мп	31,465	<u>95,93</u>	-	3018	-	-	-	-
8	& C155-395-8	Коліно 90° Ф 20x2	шт	28	<u>53,09</u>	-	1487	-	-	-	-
9	& C155-395-12	Перехідник редукційний 20x16 мм	шт	4	<u>118,37</u>	-	473	-	-	-	-
10	& C155-395-13	Трійник редукційний 20x16x20 мм	шт	8	<u>118,37</u>	-	947	-	-	-	-
11	КБ16-14-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 26 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,1	<u>18478,07</u> 15985,47	<u>2492,48</u> 1084,78	1848	1599	<u>249</u> 108	<u>211,5600</u> 15,1245	<u>21,16</u> 1,51
12	& C155-395-29	Труба металопластикова Ф26x3 мм KAN-therm	мп	9,29	<u>103,11</u>	-	958	-	-	-	-
13	& C155-395-15	Муфта з різьбою Ф 26/ R 3/4	шт	18	<u>184,67</u>	-	3324	-	-	-	-
14	& C155-395-46	Трійник редукційний 26x26x16	шт	2	<u>114,29</u>	-	229	-	-	-	-
15	& C155-395-47	Трійник редукційний 26x20x20	шт	2	<u>123,29</u>	-	247	-	-	-	-
16	& C155-395-48	Трійник редукційний 26x16x16	шт	4	<u>118,19</u>	-	473	-	-	-	-
17	КБ16-14-5	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,4	<u>18581,11</u> 14895,96	<u>3684,66</u> 1681,79	7432	5958	<u>1474</u> 673	<u>200,0800</u> 23,4973	<u>80,03</u> 9,4
18	& C155-395-9	Труба металопластикова Ф 50x4 мм KAN-therm	мп	37,84	<u>104,09</u>	-	3939	-	-	-	-
19	& C155-395-11	Коліно 90° Ф50x4	шт	16	<u>84,71</u>	-	1355	-	-	-	-
20	& C155-395-14	З'єднювач латунний 50/ R 1 1/2	шт	8	<u>614,09</u>	-	4913	-	-	-	-
21	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів ізоляційними трубами Thermacomact товщиною 6-13 мм	10 м	12,5	<u>479,00</u> 247,17	-	5988	3090	-	<u>3,5200</u>	<u>44</u>
22	& C155-395-4	Ізоляційні труби Thermacomact товщиною 6 мм для труб Ф 16x2	мп	40,8	<u>14,03</u>	-	572	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	& C155-395-5	Ізоляційні труби Thermacomract товщиною 6 мм для труб Ф 20х2	мп	35,7	<u>14,54</u>	-	519	-	-	-	-
24	& C155-395-37	Ізоляційні труби Thermacomract товщиною 6 мм для труб Ф 26х3	мп	10,2	<u>23,51</u>	-	240	-	-	-	-
25	& C165-395-10	Ізоляційні труби Thermacomract товщиною 13 мм для труб Ф 50х4	мп	40,8	<u>32,69</u>	-	1334	-	-	-	-
26	КБ15-171-4	Олійне фарбування ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	100м2	0,08	<u>11344,05</u>	-	908	597	-	<u>106,2600</u>	<u>8,5</u>
27	КБ18-6-2	Установлення радіаторів сталєних	100кВт	0,14955	<u>11777,90</u>	<u>1722,80</u>	1761	1005	<u>258</u>	<u>96,9200</u>	<u>14,49</u>
28	& C155-395-49	Радіатор сталевий CV 22-600-400 PURMO (0, 865 кВт)	шт	3	<u>3704,51</u>	-	11114	-	-	-	-
29	& C155-395-21	Радіатор сталевий CV 22-600-800 PURMO (1, 73 кВт)	шт	7	<u>4812,23</u>	-	33686	-	-	-	-
30	& C155-395-50	Радіатор сталевий CV 33-600-800 PURMO (1, 195 кВт)	шт	6	<u>4924,43</u>	-	29547	-	-	-	-
31	& C155-395-20	Вузол підключення прохідний HERZ -3000 Ф1/2"xG3/4 1 3767 02	шт	12	<u>694,49</u>	-	8334	-	-	-	-
32	& C155-395-22	Головка термостатична HERZ 1 7260 08	шт	12	<u>588,41</u>	-	7061	-	-	-	-
33	КБ18-15-1	Установлення гребінок	шт	2	<u>919,37</u>	<u>81,64</u>	1839	1675	<u>163</u>	<u>11,2500</u>	<u>22,5</u>
34	& C155-395-23	Розподільча гребінка Ф50, L=0,8 м	шт	2	<u>3927,10</u>	-	7854	-	-	-	-
35	КБ18-17-10	Установлення розповітрявача	шт	2	<u>141,58</u>	-	283	244	-	<u>1,6600</u>	<u>3,32</u>
36	& C155-395-24	Автоматичний розповітрявач	шт	2	<u>214,22</u>	-	428	-	-	-	-
37	КБ18-22-2	Установлення манометрів	комплект	2	<u>41,52</u>	-	83	55	-	<u>0,3600</u>	<u>0,72</u>
38	& C155-395-27	Манометр технічний МТ-2У, межі виміру 0-10,0 бар, клас точності 2,5	шт	2	<u>155,14</u>	-	310	-	-	-	-
39	& C155-395-28	Штуцер для манометра Ф15	шт	2	<u>83,66</u>	-	167	-	-	-	-
40	КБ18-22-4	Установлення термометрів	комплект	2	<u>42,78</u>	-	86	74	-	<u>0,5100</u>	<u>1,02</u>
41	& C155-395-25	Термометр технічний рідинний ТТЖ-М, межі виміру 0-150 °С	шт	2	<u>76,60</u>	-	153	-	-	-	-
42	& C155-395-26	Гільза для термометра Ф 15	шт	2	<u>185,66</u>	-	371	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	КБ16-15-1	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах діаметром до 25 мм	шт	12	<u>295,49</u> 175,28	<u>58,72</u> 11,62	3546	2103	<u>705</u> 139	<u>2,4100</u> 0,1561	<u>28,92</u> 1,87
44	& С163-642-69	Кран кульовий діам.20 мм	шт	6	<u>326,47</u> -	-	1959	-	-	-	-
45	& С122-107-11	Кран кульовий Ду 15	шт	6	<u>214,22</u> -	-	1285	-	-	-	-
46	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах діаметром до 50 мм	шт	2	<u>295,54</u> 175,28	<u>64,01</u> 9,24	591	351	<u>128</u> 18	<u>2,4100</u> 0,1242	<u>4,82</u> 0,25
47	& С161-172-12	Кран кульовий Ф40	шт	2	<u>428,57</u> -	-	857	-	-	-	-
48	КМ10-901-2	Шафа зовнішня для розподільчої гребінки SWN-13	шт	1	<u>201,57</u> 201,57	-	202	202	-	<u>3,2000</u> -	<u>3,2</u> -
49	& С155-395-18	Шафа зовнішня для розподільчої гребінки SWN -13	шт	1	<u>5323,98</u> -	-	5324	-	-	-	-
50	КБ24-10-4	Прокладання теплоізолязованих трубопроводів діаметром 110мм [пінополіуретанова ізоляція з зовнішньою оболонкою із поліетилену]	1000м	0,02	<u>224361,13</u> 110859,50	<u>113501,63</u> 10786,01	4487	2217	<u>2270</u> 216	<u>1444,8000</u> 155,1449	<u>28,9</u> 3,1
51	& С122-253-1	Труба попередньо теплоізолювана спініним поліуретаном із сталевую провідною трубою в захисній металевій оболонці Ф45/110	мп	20	<u>663,20</u> -	-	13264	-	-	-	-
52	& С151-552-52	Кільце гумове ущільнююче Ф45/110	шт	4	<u>4,46</u> -	-	18	-	-	-	-
53	& С151-552-52	Кільце гумове ущільнююче Ф45/110	шт	8	<u>4,46</u> -	-	36	-	-	-	-
54	& С122-362-12	Ковпак кінцевий Ф45/110	шт	2	<u>326,60</u> -	-	653	-	-	-	-
55	& С122-362-11	Коліно гнуче 90° Ф45/110	шт	4	<u>163,40</u> -	-	654	-	-	-	-
56	& С122-362-13	Комплект термоізоляції стиків Ф45/110	шт	10	<u>357,20</u> -	-	3572	-	-	-	-
57	& С122-362-15	Комплект термоізоляції стиків Ф45/110.	шт	4	<u>357,20</u> -	-	1429	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					208081	36444	<u>8612</u> 2762		<u>490,2</u> 38,49
		Разом будівельні роботи, грн.					208081				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					163025				
		всього заробітна плата, грн.					39206				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					21384 54,66 6306 229465 229465				
		Розділ 2. Опалення на відм. 0.000									
58	КБ16-14-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 16 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,37	<u>24281,06</u> 20322,62	<u>3958,44</u> 1763,00	8984	7519	<u>1465</u> 652	<u>268,9600</u> 24,5872	<u>99,52</u> 9,1
59	& С155-395-1	Труба металопластикова Ф 16х2 мм KAN-therm	мп	33,263	<u>83,69</u> -	<u>-</u> -	2784	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
60	& С155-395-7	Коліно 90° Ф 16х2	шт	28	<u>54,11</u> -	<u>-</u> -	1515	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
61	& С155-395-35	Трійник 16х16х16	шт	4	<u>118,19</u> -	<u>-</u> -	473	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
62	& С155-395-45	Коліно 45° Ф16	шт	2	<u>84,71</u> -	<u>-</u> -	169	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
63	КБ16-14-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,42	<u>24281,06</u> 20322,62	<u>3958,44</u> 1763,00	10198	8536	<u>1662</u> 740	<u>268,9600</u> 24,5872	<u>112,96</u> 10,33
64	& С155-395-2	Труба металопластикова Ф 20х2 мм KAN-therm	мп	37,758	<u>95,93</u> -	<u>-</u> -	3622	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
65	& С155-395-8	Коліно 90° Ф 20х2	шт	8	<u>53,09</u> -	<u>-</u> -	425	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
66	& С155-395-12	Перехідник редукційний 20х16 мм	шт	4	<u>118,37</u> -	<u>-</u> -	473	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
67	& С155-395-13	Трійник редукційний 20х16х20 мм	шт	14	<u>118,37</u> -	<u>-</u> -	1657	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
68	КБ16-14-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 26 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,25	<u>18478,07</u> 15985,47	<u>2492,48</u> 1084,78	4620	3996	<u>623</u> 271	<u>211,5600</u> 15,1245	<u>52,89</u> 3,78
69	& С155-395-29	Труба металопластикова Ф26х3 мм KAN-therm	мп	23,225	<u>103,11</u> -	<u>-</u> -	2395	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	& C155-395-30	Коліно 90° Ф26х3	шт	4	<u>60,05</u>	-	240	-	-	-	-
71	& C155-395-34	Трійник редукційний 26х16х26	шт	4	<u>118,19</u>	-	473	-	-	-	-
72	& C155-395-51	Трійник редукційний 26х20х26	шт	2	<u>118,19</u>	-	236	-	-	-	-
73	& C155-395-47	Трійник редукційний 26х20х20	шт	2	<u>123,29</u>	-	247	-	-	-	-
74	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів ізоляційними трубами Thermacompract товщиною 6 мм	10 м	9,1	<u>479,00</u>	-	4359	2249	-	<u>3,5200</u>	<u>32,03</u>
75	& C155-395-4	Ізоляційні труби Thermacompract товщиною 6 мм для труб Ф 16х2	мп	24,48	<u>14,03</u>	-	343	-	-	-	-
76	& C155-395-5	Ізоляційні труби Thermacompract товщиною 6 мм для труб Ф 20х2	мп	42,84	<u>14,54</u>	-	623	-	-	-	-
77	& C155-395-37	Ізоляційні труби Thermacompract товщиною 6 мм для труб Ф 26х3	мп	25,5	<u>23,51</u>	-	600	-	-	-	-
78	КБ15-171-4	Олійне фарбування ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	100м2	0,08	<u>11344,05</u>	-	908	597	-	<u>106,2600</u>	<u>8,5</u>
79	КБ18-6-2	Установлення радіаторів сталевих	100кВт	0,23789	<u>11777,90</u>	<u>1722,80</u>	2802	1598	<u>410</u>	<u>96,9200</u>	<u>23,06</u>
80	& C155-395-53	Радіатор сталевий CV 22-600-600 PURMO (1, 298 кВт)	шт	1	<u>4320,59</u>	-	4321	-	-	-	-
81	& C155-395-40	Радіатор сталевий CV 22-600-1000 PURMO (2,163 кВт)	шт	1	<u>6080,09</u>	-	6080	-	-	-	-
82	& C155-395-58	Радіатор сталевий CV 22-600-1400 PURMO (3,028 кВт)	шт	1	<u>3695,33</u>	-	3695	-	-	-	-
83	& C155-395-21	Радіатор сталевий CV 22-600-800 PURMO (1, 73 кВт)	шт	10	<u>4812,23</u>	-	48122	-	-	-	-
84	& C155-395-20	Вузол підключення прохідний HERZ -3000 Ф1/2"хG3/4 1 3767 02	шт	13	<u>694,49</u>	-	9028	-	-	-	-
85	& C155-395-22	Головка термостатична HERZ 1 7260 08	шт	13	<u>588,41</u>	-	7649	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							127041	24495	<u>4160</u>		<u>328,96</u>
Разом будівельні роботи, грн.							127041		1777		24,74
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							98386				
всього заробітна плата, грн.							26272				
Загальновиробничі витрати, грн.							14387				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							36,85				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							4253				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					141428				

		Всього по розділу 2					141428				
		Розділ 3. Опалення на відм. +3.450									
86	КБ16-14-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 16 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,45	<u>24281,06</u> 20322,62	<u>3958,44</u> 1763,00	10926	9145	<u>1781</u> 793	<u>268,9600</u> 24,5872	<u>121,03</u> 11,06
87	& С155-395-1	Труба металопластикова Ф 16х2 мм KAN-therm	мп	40,455	<u>83,69</u> -	-	3386	-	-	-	-
88	& С155-395-7	Коліно 90° Ф 16х2	шт	34	<u>54,11</u> -	-	1840	-	-	-	-
89	& С155-395-35	Трійник 16х16х16	шт	4	<u>118,19</u> -	-	473	-	-	-	-
90	& С155-395-45	Коліно 45° Ф16	шт	4	<u>84,71</u> -	-	339	-	-	-	-
91	КБ16-14-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,4	<u>24281,06</u> 20322,62	<u>3958,44</u> 1763,00	9712	8129	<u>1583</u> 705	<u>268,9600</u> 24,5872	<u>107,58</u> 9,83
92	& С155-395-2	Труба металопластикова Ф 20х2 мм KAN-therm	мп	35,96	<u>95,93</u> -	-	3450	-	-	-	-
93	& С155-395-8	Коліно 90° Ф 20х2	шт	10	<u>53,09</u> -	-	531	-	-	-	-
94	& С155-395-12	Перехідник редукційний 20х16 мм	шт	4	<u>118,37</u> -	-	473	-	-	-	-
95	& С155-395-13	Трійник редукційний 20х16х20 мм	шт	14	<u>118,37</u> -	-	1657	-	-	-	-
96	КБ16-14-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 26 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,25	<u>18478,07</u> 15985,47	<u>2492,48</u> 1084,78	4620	3996	<u>623</u> 271	<u>211,5600</u> 15,1245	<u>52,89</u> 3,78
97	& С155-395-29	Труба металопластикова Ф26х3 мм KAN-therm	мп	23,225	<u>103,11</u> -	-	2395	-	-	-	-
98	& С155-395-30	Коліно 90° Ф26х3	шт	4	<u>60,05</u> -	-	240	-	-	-	-
99	& С155-395-34	Трійник редукційний 26х16х26	шт	4	<u>118,19</u> -	-	473	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	& C155-3958-44	Трійник редукційний 26x26x20	шт	2	<u>117,35</u>	-	235	-	-	-	-
101	& C155-395-32	Трійник редукційний 26 x 16 x 20	шт	2	<u>118,19</u>	-	236	-	-	-	-
102	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів ізоляційними трубами Thermacompact товщиною 6 мм	10 м	10	<u>479,00</u>	-	4790	2472	-	<u>3,5200</u>	<u>35,2</u>
103	& C155-395-4	Ізоляційні труби Thermacompact товщиною 6 мм для труб Ф 16x2	мп	35,7	<u>14,03</u>	-	501	-	-	-	-
104	& C155-395-5	Ізоляційні труби Thermacompact товщиною 6 мм для труб Ф 20x2	мп	40,8	<u>14,54</u>	-	593	-	-	-	-
105	& C155-395-37	Ізоляційні труби Thermacompact товщиною 6 мм для труб Ф 26x3	мп	25,5	<u>23,51</u>	-	600	-	-	-	-
106	КБ15-171-4	Олійне фарбування грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	100м2	0,08	<u>11344,05</u>	-	908	597	-	<u>106,2600</u>	<u>8,5</u>
107	КБ18-6-2	Установлення радіаторів сталевих	100кВт	0,2406	<u>11777,90</u>	<u>1722,80</u>	2834	1617	<u>415</u>	<u>96,9200</u>	<u>23,32</u>
108	& C155-395-21	Радіатор сталевий CV 22-600-800 PURMO (1, 73 кВт)	шт	1	<u>4812,23</u>	-	4812	-	-	-	-
109	& C155-395-57	Радіатор сталевий CV 22-600-500 PURMO (0, 913 кВт)	шт	1	<u>3937,07</u>	-	3937	-	-	-	-
110	& C155-395-39	Радіатор сталевий CV 22-600-900 PURMO (1, 947 кВт)	шт	11	<u>5712,89</u>	-	62842	-	-	-	-
111	& C155-395-20	Вузол підключення прохідний HERZ -3000 Ф1/2"xG3/4 1 3767 02	шт	13	<u>694,49</u>	-	9028	-	-	-	-
112	& C155-395-22	Головка термостатична HERZ 1 7260 08	шт	13	<u>588,41</u>	-	7649	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 3							139480	25956	<u>4402</u>		<u>348,52</u>
Разом будівельні роботи, грн.							139480		1884		<u>26,22</u>
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							109122				
всього заробітна плата, грн.							27840				
Загальновиробничі витрати, грн.							15239				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							39,02				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							4502				
Всього будівельні роботи, грн.							154719				

Всього по розділу 3							154719				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по відділу 1					474602	86895	<u>17174</u> 6423		<u>1167,68</u> 89,45
		Разом будівельні роботи, грн.					474602				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					370533				
		всього заробітна плата, грн.					93318				
		Загальновиробничі витрати, грн.					51011				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					130,53				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					15061				
		Всього будівельні роботи, грн.					525613				

		Всього по відділу 1					525613				
		<u>Відділ 2. Вентиляція</u>									
		Розділ 1. Система ПВ1									
113	КБ20-30-1	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	100кг	0,15	<u>2428,71</u> 606,14	<u>194,64</u> 39,99	364	91	<u>29</u> 6	<u>8,5300</u> 0,5244	<u>1,28</u> 0,08
114	КБ20-42-12	Установлення припливно-витяжних установок	камера	1	<u>23820,57</u> 18724,31	<u>1523,82</u> 382,79	23821	18724	<u>1524</u> 383	<u>263,5000</u> 4,9878	<u>263,5</u> 4,99
115	& С152-522-1	Припливно-витяжна установка ВУТ 1000 ПЭ ЕС з рекуперацією тепла, з вбудованою автоматикою та панелю керування, з вентиляторами N=0,4 кВт, п=2780об/хв, 1-230V, з електричним нагрівачем N=3,3 кВт, 1-230V, з рекупратором каналним	к-т	1	<u>107554,95</u> -	<u>-</u> -	107555	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
116	КБ20-15-1	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом діаметром до 250 мм	шт	1	<u>235,05</u> 167,09	<u>10,68</u> 2,97	235	167	<u>11</u> 3	<u>2,4100</u> 0,0399	<u>2,41</u> 0,04
117	& С132-592-23	Заслонка повітряна КРВ 250 із сервоприводом BELIMO LF 230	шт	1	<u>1563,00</u> -	<u>-</u> -	1563	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
118	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких	м2	0,3925	<u>685,21</u> 661,81	<u>7,12</u> 1,98	269	260	<u>3</u> 1	<u>9,7800</u> 0,0266	<u>3,84</u> 0,01
119	& С181-886-38	Гнучкі вібровставки ВВГ 250 Ф250 мм	шт	2	<u>279,68</u> -	<u>-</u> -	559	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
120	КБ20-10-8	Установлення решітка повітрязабірної	шт	1	<u>340,01</u> 154,81	<u>168,61</u> 91,79	340	155	<u>169</u> 92	<u>2,2600</u> 1,2328	<u>2,26</u> 1,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
121	& C151-552-25	Решітка повітрязабірна МВ 300с	шт	1	<u>358,19</u>	-	358	-	-	-	-
122	КБ20-26-2	Установлення шумоглушників вентиляційних перерізом 250х250 мм	шт	2	<u>213,74</u>	<u>17,80</u>	427	359	<u>36</u>	<u>2,6200</u>	<u>5,24</u>
123	& C130-234-4	Шумоглушник СР 250/600, L=0,6м	шт	2	<u>2351,98</u>	-	4704	-	-	-	-
124	КБ20-28-7	Установлення люків герметичних	шт	2	<u>453,79</u>	<u>132,48</u>	908	338	<u>265</u>	<u>2,1400</u>	<u>4,28</u>
125	& C171-112-88	Лючок пітометражний А9	шт	2	<u>94,01</u>	-	188	-	-	-	-
126	КБ20-23-1	Установлення анемостат діаметром 200 мм	шт	8	<u>332,49</u>	<u>7,12</u>	2660	2442	<u>57</u>	<u>4,5100</u>	<u>36,08</u>
127	& C181-362-16	Анемостат А 200 ВРФ	шт	8	<u>305,19</u>	<u>1,98</u>	2450	-	<u>16</u>	<u>0,0266</u>	<u>0,21</u>
128	КБ20-23-1	Установлення анемостат діаметром 150 мм	шт	6	<u>332,49</u>	<u>7,12</u>	1995	1831	<u>43</u>	<u>4,5100</u>	<u>27,06</u>
129	& C181-368-89	Анемостат А 150 ВРФ	шт	6	<u>305,19</u>	<u>1,98</u>	1311	-	<u>12</u>	<u>0,0266</u>	<u>0,16</u>
130	КБ20-4-4	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, діаметром до 250 мм	100м2	1,0362	<u>31380,44</u>	<u>549,76</u>	32516	18357	<u>570</u>	<u>261,8000</u>	<u>271,28</u>
131	& C1630-1531-555	Повітропровід із оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, діам. 250 мм	мп	40	<u>884,94</u>	-	35398	-	-	-	-
132	& C181-662-25	Повітропровід із оцинкованої сталі товщиною 0.7 мм, Ф 200	мп	25	<u>714,20</u>	-	17855	-	-	-	-
133	& C181-662-55	Повітропровід із оцинкованої сталі товщиною 0.7 мм, Ф 150	мп	10	<u>579,05</u>	-	5791	-	-	-	-
134	& C122-3938-77	Коліно 90 із оцинкованої сталі товщиною 0.7мм, Ф250	шт	6	<u>615,11</u>	-	3691	-	-	-	-
135	& C181-662-26	Коліно 90 із оцинкованої сталі товщиною 0.7мм, Ф 200	шт	2	<u>571,40</u>	-	1143	-	-	-	-
136	& C181-662-20	Трійник із оцинкованої сталі товщиною 0.7мм,Ф250	шт	3	<u>459,20</u>	-	1378	-	-	-	-
137	& C181-662-22	Трійник із оцинкованої сталі товщиною 0.7мм,Ф200	шт	8	<u>551,00</u>	-	4408	-	-	-	-
138	& C1536-348-26	Трійник із оцинкованої сталі товщиною 0.7мм,Ф150	шт	5	<u>571,25</u>	-	2856	-	-	-	-
139	& C166-378-21	Трійник редукційний із оцинкованої сталі товщиною 0.7мм,Ф250хФ150хФ250	шт	1	<u>734,45</u>	-	734	-	-	-	-
140	& C186-967-85	Перехід із оцинкованої сталі товщ. 0.7мм, Ф250 на Ф150	шт	3	<u>428,73</u>	-	1286	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
141	& C186-967-65	Перехід із оцинкованої сталі товщ. 0.7мм, Ф250 на Ф200	шт	2	<u>506,25</u>	-	1013	-	-	-	-
142	& C155-385-13	Заглушка Ф200	шт	4	<u>160,19</u>	-	641	-	-	-	-
143	& C155-385-14	Заглушка Ф150	шт	3	<u>81,65</u>	-	245	-	-	-	-
144	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	2	<u>565,19</u>	<u>10,68</u>	1130	959	<u>21</u>	<u>6,8300</u>	<u>13,66</u>
145	& C12-2214-15	Клапан вогнезатримуючий круглий КП-1-250-120-230-0-0	шт	2	<u>479,60</u>	<u>2,97</u>	29029	-	<u>6</u>	<u>0,0399</u>	<u>0,08</u>
146	КБ26-23-13	Ізоляція трубопроводів діаметром 250 мм конструкціями теплоізоляційними на основі виробів із мінеральної вати або скляного штапельного волокна, товщина ізоляційного шару 40 мм	10 м	2,5	<u>1561,47</u>	<u>39,15</u>	3904	3806	<u>98</u>	<u>19,8400</u>	<u>49,6</u>
					<u>1522,32</u>	<u>10,89</u>			<u>27</u>	<u>0,1463</u>	<u>0,37</u>
147	& C112-23-82	Мати мінераловатні прошивні товщиною 40 мм	м3	0,8	<u>190,11</u>	-	152	-	-	-	-
148	КБ26-15-5	Покриття поверхні ізоляції трубопроводів виробами покриття з алюмінієвих сплавів	10 м	2,5	<u>1226,47</u>	-	3066	2909	-	<u>15,4000</u>	<u>38,5</u>
149	& C121-223-22	Покриття ізоляції тонколистовою оцинк. сталлю товщ. 0,55 мм	м2	12,3	<u>357,16</u>	-	4393	-	-	-	-
150	КБ15-171-4	Олійне фарбування ґрат, рам, труб за два рази	100м2	0,08	<u>11344,05</u>	-	908	597	-	<u>106,2600</u>	<u>8,5</u>
					<u>7461,58</u>	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					301244	50995	<u>2826</u>		<u>727,49</u>
									<u>771</u>		<u>10,19</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					301244				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					247423				
		всього заробітна плата, грн.					51766				
		Загальновиробничі витрати, грн.					27933				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					69,38				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8005				
		Всього будівельні роботи, грн.					329177				

		Всього по розділу 1					329177				
151	КБ20-30-1	Розділ 2. Система ПВ2 Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	100кг	0,15	<u>2428,71</u>	<u>194,64</u>	364	91	<u>29</u>	<u>8,5300</u>	<u>1,28</u>
					<u>606,14</u>	<u>39,99</u>			<u>6</u>	<u>0,5244</u>	<u>0,08</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
152	КБ20-42-12	Установлення припливно-витяжних установок	камера	1	<u>23820,57</u> 18724,31	<u>1523,82</u> 382,79	23821	18724	<u>1524</u> 383	<u>263,5000</u> 4,9878	<u>263,5</u> 4,99
153	& С152-522-1	Припливно-витяжна установка ВУТ 1000 ПЭ ЕС з рекуперацією тепла, з вбудованою автоматикою та панелю керування, з вентиляторами N=0,4 кВт, п=2780об/хв, 1-230V, з електричним нагрівачем N=3,3 кВт, 1-230V, з рекупратором каналним	к-т	1	<u>107554,95</u> -	- -	107555	-	- -	- -	- -
154	КБ20-15-1	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом діаметром до 250 мм	шт	1	<u>235,05</u> 167,09	<u>10,68</u> 2,97	235	167	<u>11</u> 3	<u>2,4100</u> 0,0399	<u>2,41</u> 0,04
155	& С132-592-23	Заслонка повітряна КРВ 250 із сервоприводом BELIMO LF 230	шт	1	<u>1563,00</u> -	- -	1563	-	- -	- -	- -
156	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких	м2	0,3925	<u>685,21</u> 661,81	<u>7,12</u> 1,98	269	260	<u>3</u> 1	<u>9,7800</u> 0,0266	<u>3,84</u> 0,01
157	& С181-886-38	Гнучкі вібровставки ВВГ 250 Ф250 мм	шт	2	<u>279,68</u> -	- -	559	-	- -	- -	- -
158	КБ20-26-2	Установлення шумоглушників вентиляційних перерізом 250х250 мм	шт	2	<u>213,74</u> 179,47	<u>17,80</u> 4,95	427	359	<u>36</u> 10	<u>2,6200</u> 0,0665	<u>5,24</u> 0,13
159	& С130-234-4	Шумоглушник СР 250/600, L=0,6м	шт	2	<u>2351,98</u> -	- -	4704	-	- -	- -	- -
160	КБ20-28-7	Установлення люків герметичних	шт	2	<u>453,79</u> 168,95	<u>132,48</u> 27,23	908	338	<u>265</u> 54	<u>2,1400</u> 0,3658	<u>4,28</u> 0,73
161	& С171-112-88	Лючок пітометражний А9	шт	2	<u>94,01</u> -	- -	188	-	- -	- -	- -
162	КБ20-23-1	Установлення анемостат діаметром 200 мм	шт	18	<u>332,49</u> 305,19	<u>7,12</u> 1,98	5985	5493	<u>128</u> 36	<u>4,5100</u> 0,0266	<u>81,18</u> 0,48
163	& С181-362-16	Анемостат А 200 ВРФ	шт	18	<u>306,20</u> -	- -	5512	-	- -	- -	- -
164	КБ20-23-1	Установлення анемостат діаметром 150 мм	шт	10	<u>332,49</u> 305,19	<u>7,12</u> 1,98	3325	3052	<u>71</u> 20	<u>4,5100</u> 0,0266	<u>45,1</u> 0,27
165	& С181-368-89	Анемостат А 150 ВРФ	шт	10	<u>218,48</u> -	- -	2185	-	- -	- -	- -
166	КБ20-4-4	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, діаметром до 250 мм	100м2	1,10528	<u>31380,44</u> 17716,01	<u>549,76</u> 155,40	34684	19581	<u>608</u> 172	<u>261,8000</u> 2,0876	<u>289,36</u> 2,31
167	& С1630-1531-555	Повітропровід із оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, діам. 250 мм	мп	25	<u>884,94</u> -	- -	22124	-	- -	- -	- -
168	& С181-662-25	Повітропровід із оцинкованої сталі товщиною 0.7 мм, Ф 200	мп	38	<u>714,20</u> -	- -	27140	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
169	& C181-662-55	Повітропровід із оцинкованої сталі товщиною 0.7 мм, Ф 150	мп	25	<u>579,05</u>	-	14476	-	-	-	-
170	& C122-3938-77	Коліно 90 із оцинкованої сталі товщиною 0.7мм, Ф250	шт	4	<u>615,11</u>	-	2460	-	-	-	-
171	& C181-662-26	Коліно 90 із оцинкованої сталі товщиною 0.7мм, Ф 200	шт	6	<u>571,40</u>	-	3428	-	-	-	-
172	& C181-662-21	Коліно 90 із оцинкованої сталі товщиною 0.7мм, Ф 150	шт	5	<u>632,60</u>	-	3163	-	-	-	-
173	& C181-662-20	Трійник із оцинкованої сталі товщиною 0.7мм, Ф250	шт	3	<u>459,20</u>	-	1378	-	-	-	-
174	& C181-662-22	Трійник із оцинкованої сталі товщиною 0.7мм, Ф200	шт	18	<u>551,00</u>	-	9918	-	-	-	-
175	& C1536-348-26	Трійник із оцинкованої сталі товщиною 0.7мм, Ф150	шт	10	<u>571,25</u>	-	5713	-	-	-	-
176	& C186-967-85	Перехід із оцинкованої сталі товщ. 0.7мм, Ф250 на Ф150	шт	3	<u>428,73</u>	-	1286	-	-	-	-
177	& C186-967-65	Перехід із оцинкованої сталі товщ. 0.7мм, Ф250 на Ф200	шт	3	<u>506,25</u>	-	1519	-	-	-	-
178	& C155-385-13	Заглушка Ф200	шт	8	<u>160,19</u>	-	1282	-	-	-	-
179	& C155-385-14	Заглушка Ф150	шт	6	<u>81,65</u>	-	490	-	-	-	-
180	КБ20-4-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,048	<u>20565,76</u> 14034,76	<u>439,41</u> 124,71	987	674	<u>21</u> 6	<u>207,4000</u> 1,6753	<u>9,96</u> 0,08
181	& C1630-153-55	Повітропровід із оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, р. 300х300мм	мп	4	<u>818,13</u>	-	3273	-	-	-	-
182	& C1630-153-54	Трійник із оцинкованої сталі товщиною 0.7мм, р. 300х300х300	шт	1	<u>765,09</u>	-	765	-	-	-	-
183	& C1630-153-53	Перехід із оцинкованої сталі товщ. 0.7мм, Ф250 на р. 300х300	шт	1	<u>724,29</u>	-	724	-	-	-	-
184	& C1630-153-52	Заглушка р. 300х300	шт	1	<u>533,55</u>	-	534	-	-	-	-
185	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	2	<u>565,19</u> 479,60	<u>10,68</u> 2,97	1130	959	<u>21</u> 6	<u>6,8300</u> 0,0399	<u>13,66</u> 0,08
186	& C12-2214-15	Клапан вогнезатримуючий круглий КП-1-250-120-230-0-0	шт	2	<u>14514,62</u>	-	29029	-	-	-	-
187	КБ26-23-13	Ізоляція трубопроводів діаметром 250 мм конструкціями теплоізоляційними на основі виробів із мінеральної вати або скляного штапельного волокна, товщина ізоляційного шару 40 мм	10 м	2,5	<u>1561,47</u> 1522,32	<u>39,15</u> 10,89	3904	3806	<u>98</u> 27	<u>19,8400</u> 0,1463	<u>49,6</u> 0,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
188	& C112-23-82	Мати мінераловатні прошивні товщиною 40 мм	м3	0,5	<u>190,11</u>	-	95	-	-	-	-
189	КБ26-15-5	Покриття поверхні ізоляції трубопроводів виробами покриття з алюмінієвих сплавів	10 м	2,5	<u>1226,47</u>	-	3066	2909	-	<u>15,4000</u>	<u>38,5</u>
190	& C121-223-22	Покриття ізоляції тонколистовою оцинк. сталлю товщ. 0,55 мм	м2	7,3	<u>357,16</u>	-	2607	-	-	-	-
191	КБ15-171-4	Олійне фарбування ґрат, рам, труб за два рази	100м2	0,08	<u>11344,05</u>	-	908	597	-	<u>106,2600</u>	<u>8,5</u>
		Разом прямі витрати по розділу 2			<u>7461,58</u>	-	333683	57010	<u>2815</u>		<u>816,41</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					333683		724		9,57
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					273858				
		всього заробітна плата, грн.					57734				
		Загальновиробничі витрати, грн.					31413				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					78,64				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9075				
		Всього будівельні роботи, грн.					365096				

		Всього по розділу 2					365096				
Розділ 3. Система ПВЗ											
192	КБ20-30-1	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	100кг	0,15	<u>2428,71</u>	<u>194,64</u>	364	91	<u>29</u>	<u>8,5300</u>	<u>1,28</u>
					606,14	39,99			6	0,5244	0,08
193	КБ20-42-12	Установлення припливно-витяжних установок	камера	1	<u>23820,57</u>	<u>1523,82</u>	23821	18724	<u>1524</u>	<u>263,5000</u>	<u>263,5</u>
					18724,31	382,79			383	4,9878	4,99
194	& C152-522-1	Припливно-витяжна установка ВУТ 1000 ПЗ ЕС з рекуперацією тепла, з вбудованою автоматикою та панеллю керування, з вентиляторами N=0,4 кВт, п=2780об/хв, 1-230V, з електричним нагрівачем N=3,3 кВт, 1-230V, з рекупуратором каналним	к-т	1	<u>107554,95</u>	-	107555	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
195	КБ20-15-1	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом діаметром до 250 мм	шт	1	<u>235,05</u>	<u>10,68</u>	235	167	<u>11</u>	<u>2,4100</u>	<u>2,41</u>
					167,09	2,97			3	0,0399	0,04
196	& C132-592-23	Заслонка повітряна КРВ 250 із сервоприводом BELIMO LF 230	шт	1	<u>1563,00</u>	-	1563	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
197	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких	м2	0,3925	<u>685,21</u> 661,81	<u>7,12</u> 1,98	269	260	<u>3</u> 1	<u>9,7800</u> 0,0266	<u>3,84</u> 0,01
198	& С181-886-38	Гнучкі вібровставки ВВГ 250 Ф250 мм	шт	2	<u>279,68</u> -	-	559	-	-	-	-
199	КБ20-26-2	Установлення шумоглушників вентиляційних перерізом 250х250 мм	шт	2	<u>213,74</u> 179,47	<u>17,80</u> 4,95	427	359	<u>36</u> 10	<u>2,6200</u> 0,0665	<u>5,24</u> 0,13
200	& С130-234-4	Шумоглушник СР 250/600, L=0,6м	шт	2	<u>2351,98</u> -	-	4704	-	-	-	-
201	КБ20-28-7	Установлення люків герметичних	шт	2	<u>453,79</u> 168,95	<u>132,48</u> 27,23	908	338	<u>265</u> 54	<u>2,1400</u> 0,3658	<u>4,28</u> 0,73
202	& С171-112-88	Лючок пітометражний А9	шт	2	<u>94,01</u> -	-	188	-	-	-	-
203	КБ20-23-1	Установлення анемостат діаметром 150 мм	шт	22	<u>332,49</u> 305,19	<u>7,12</u> 1,98	7315	6714	<u>157</u> 44	<u>4,5100</u> 0,0266	<u>99,22</u> 0,59
204	& С181-368-89	Анемостат А 150 ВРФ	шт	22	<u>218,48</u> -	-	4807	-	-	-	-
205	КБ20-4-4	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, діаметром до 250 мм	100м2	0,97654	<u>31380,44</u> 17716,01	<u>549,76</u> 155,40	30644	17300	<u>537</u> 152	<u>261,8000</u> 2,0876	<u>255,66</u> 2,04
206	& С1630-1531-555	Повітропровід із оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, діам. 250 мм	мп	25	<u>884,94</u> -	-	22124	-	-	-	-
207	& С181-662-25	Повітропровід із оцинкованої сталі товщиною 0.7 мм, Ф 200	мп	15	<u>714,20</u> -	-	10713	-	-	-	-
208	& С181-662-55	Повітропровід із оцинкованої сталі товщиною 0.7 мм, Ф 150	мп	42	<u>579,05</u> -	-	24320	-	-	-	-
209	& С122-3938-77	Коліно 90 із оцинкованої сталі товщиною 0.7мм, Ф250	шт	4	<u>615,11</u> -	-	2460	-	-	-	-
210	& С181-662-21	Коліно 90 із оцинкованої сталі товщиною 0.7мм, Ф 150	шт	4	<u>632,60</u> -	-	2530	-	-	-	-
211	& С181-662-20	Трійник із оцинкованої сталі товщиною 0.7мм, Ф250	шт	2	<u>459,20</u> -	-	918	-	-	-	-
212	& С181-662-22	Трійник із оцинкованої сталі товщиною 0.7мм, Ф200	шт	2	<u>551,00</u> -	-	1102	-	-	-	-
213	& С1536-348-26	Трійник із оцинкованої сталі товщиною 0.7мм, Ф150	шт	22	<u>571,25</u> -	-	12568	-	-	-	-
214	& С186-967-85	Перехід із оцинкованої сталі товщ. 0.7мм, Ф250 на Ф150	шт	26	<u>428,73</u> -	-	11147	-	-	-	-
215	& С186-967-65	Перехід із оцинкованої сталі товщ. 0.7мм, Ф250 на Ф200	шт	4	<u>506,25</u> -	-	2025	-	-	-	-
216	& С155-385-14	Заглушка Ф150	шт	8	<u>81,65</u> -	-	653	-	-	-	-

Розділ 4. В1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
227	КБ20-30-1	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	100кг	0,02	<u>2428,71</u> 606,14	<u>194,64</u> 39,99	49	12	<u>4</u> 1	<u>8,5300</u> 0,5244	<u>0,17</u> 0,01
228	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів з електродвигуном масою до 0,025 т	шт	1	<u>490,11</u> 462,33	<u>24,92</u> 6,93	490	462	<u>25</u> 7	<u>6,2100</u> 0,0931	<u>6,21</u> 0,09
229	& С152-522-12	Вентилятор Квайт 125 з електродвиг. N=0, 017 кВт, 1-230V	шт	1	<u>2263,28</u> -	-	2263	-	-	-	-
230	КБ20-4-4	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, діаметром до 250 мм	100м2	0,11775	<u>31380,44</u> 17716,01	<u>549,76</u> 155,40	3695	2086	<u>65</u> 18	<u>261,8000</u> 2,0876	<u>30,83</u> 0,25
231	& С181-662-56	Повітропровід із оцинкованої сталі товщиною 0.7 мм, Ф 125	мп	15	<u>466,34</u> -	-	6995	-	-	-	-
232	& С181-662-45	Коліно 90 із оцинкованої сталі товщиною 0.7мм, Ф 125	шт	2	<u>410,24</u> -	-	820	-	-	-	-
233	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	2	<u>565,19</u> 479,60	<u>10,68</u> 2,97	1130	959	<u>21</u> 6	<u>6,8300</u> 0,0399	<u>13,66</u> 0,08
234	& С12-2214-155	Клапан вогнезатримуючий круглий КП-1-125-120-230-0-0	шт	2	<u>8394,62</u> -	-	16789	-	-	-	-
235	КБ15-171-4	Олійне фарбування ґрат, рам, труб за два рази	100м2	0,001	<u>11344,05</u> 7461,58	-	11	7	-	<u>106,2600</u> -	<u>0,11</u> -
Разом прямі витрати по розділу 4							32242	3526	<u>115</u> 32	-	<u>50,98</u> 0,43
Разом будівельні роботи, грн.							32242				
в тому числі:							28601				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							3558				
всього заробітна плата, грн.							2046				
Загальновиробничі витрати, грн.							5,39				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							621				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							34288				

Всього по розділу 4							34288				
Розділ 5. В2,В3											
236	КБ20-30-1	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	100кг	0,02	<u>2428,71</u> 606,14	<u>194,64</u> 39,99	49	12	<u>4</u> 1	<u>8,5300</u> 0,5244	<u>0,17</u> 0,01
237	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів з електродвигуном масою до 0,025 т	шт	2	<u>490,11</u> 462,33	<u>24,92</u> 6,93	980	925	<u>50</u> 14	<u>6,2100</u> 0,0931	<u>12,42</u> 0,19
238	& С152-522-12	Вентилятор Квайт 125 з електродвиг. N=0, 017 кВт, 1-230V	шт	2	<u>2263,28</u> -	-	4527	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
239	КБ20-4-4	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, діаметром до 250 мм	100м2	0,0942	<u>31380,44</u> 17716,01	<u>549,76</u> 155,40	2956	1669	<u>52</u> 15	<u>261,8000</u> 2,0876	<u>24,66</u> 0,2
240	& С181-662-56	Повітропровід із оцинкованої сталі товщиною 0.7 мм, Ф 125	мп	12	<u>466,34</u> -	-	5596	-	-	-	-
241	& С181-662-45	Коліно 90 із оцинкованої сталі товщиною 0.7мм, Ф 125	шт	1	<u>410,24</u> -	-	410	-	-	-	-
242	& С1536-348-32	Трійник із оцинкованої сталі товщиною 0.7мм,Ф125	шт	1	<u>408,05</u> -	-	408	-	-	-	-
243	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	2	<u>565,19</u> 479,60	<u>10,68</u> 2,97	1130	959	<u>21</u> 6	<u>6,8300</u> 0,0399	<u>13,66</u> 0,08
244	& С12-2214-155	Клапан вогнезатримуючий круглий КП-1-125-120-230-0-0	шт	2	<u>8394,62</u> -	-	16789	-	-	-	-
245	КБ15-171-4	Олійне фарбування ґрат, рам, труб за два рази	100м2	0,001	<u>11344,05</u> 7461,58	-	11	7	-	<u>106,2600</u> -	<u>0,11</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					32856	3572	<u>127</u> 36		<u>51,02</u> 0,48
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					32856 29157 3608 2058 5,4 623 34914				

		Всього по розділу 5					34914				
		Розділ 6. В4,В5									
246	КБ20-30-1	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	100кг	0,02	<u>2428,71</u> 606,14	<u>194,64</u> 39,99	49	12	<u>4</u> 1	<u>8,5300</u> 0,5244	<u>0,17</u> 0,01
247	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів з електродвигуном масою до 0,025 т	шт	2	<u>490,11</u> 462,33	<u>24,92</u> 6,93	980	925	<u>50</u> 14	<u>6,2100</u> 0,0931	<u>12,42</u> 0,19
248	& С152-522-12	Вентилятор Квайт 125 з електродвиг. N=0,017 кВт, 1-230V	шт	2	<u>2263,28</u> -	-	4527	-	-	-	-
249	КБ20-4-4	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, діаметром до 250 мм	100м2	0,05495	<u>31380,44</u> 17716,01	<u>549,76</u> 155,40	1724	973	<u>30</u> 9	<u>261,8000</u> 2,0876	<u>14,39</u> 0,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
250	& C181-662-56	Повітропровід із оцинкованої сталі товщиною 0.7 мм, Ф 125	мп	7	<u>466,34</u>	-	3264	-	-	-	-
251	& C181-662-45	Коліно 90 із оцинкованої сталі товщиною 0.7мм, Ф 125	шт	1	<u>410,24</u>	-	410	-	-	-	-
252	& C1536-348-32	Трійник із оцинкованої сталі товщиною 0.7мм,Ф125	шт	1	<u>408,05</u>	-	408	-	-	-	-
253	КБ15-171-4	Олійне фарбування грат, рам, труб за два рази ВП	100м2	0,001	<u>11344,05</u> 7461,58	-	11	7	-	<u>106,2600</u>	<u>0,11</u>
254	КБ20-28-7	Установлення решіток дверних	шт	2	<u>453,79</u> 168,95	<u>132,48</u> 27,23	908	338	<u>265</u> 54	<u>2,1400</u> 0,3658	<u>4,28</u> 0,73
255	& C111-217-12	Решітка дверна регульована МВ 350/2	шт	2	<u>180,70</u>	-	361	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6					12642	2255	<u>349</u> 78		<u>31,37</u> 1,04
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					12642 10038 2333 1310 3,4 393 13952				
		Всього по розділу 6					13952				
		Разом прямі витрати по відділу 2					1010734	170307	<u>8945</u> 2336		<u>2434,19</u> 30,89
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1010734 831482 172643 93803 234,57 27067 1104537				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по відділу 2					1104537				
		Разом прямі витрати по кошторису					1485336	257202	<u>26119</u>		<u>3601,87</u>
									8759		120,34
		Разом будівельні роботи, грн.					1485336				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1202015				
		всього заробітна плата, грн.					265961				
		Загальновиробничі витрати, грн.					144814				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					365,1				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					42128				
		Всього будівельні роботи, грн.					1630150				

		Всього по кошторису					1630150				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					4087,31				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					308089				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реставрація Будинку офіцерів з пристосуванням під інтерактивний простір освіти і науки «Музей науки» на вул. Винниченка, 8 у м. Луцьку Волинської області

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-04
на Опалення та вентиляція

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати труда</u>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	3598,67	71,42			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,6				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	3,2	62,99			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	2,5				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	120,34	72,78			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,8				
7		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	365,1	115,39			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	4087,31				
		Середній розряд робіт	розряд	3,6				
		II. <u>Будівельні машини і механізми</u>						
8	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	35,06216	355,95			
9	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,4822	532,74			
10	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	4,9728	343,23			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш. год	61,3934	136,84			
12	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	0,42	386,14			
13	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	1,0953	643,87			
14	КБМ219-101	Насосні станції електричні стаціонарні, подача 50 м3/год, напір 50 м	маш. год	0,84	171,61			
15	КБМ203-902	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м	маш. год	3,00069	141,50			
16	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	35,36225	39,93			
17	КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см2], високий 10 МПа [100 кгс/см2]	маш. год	27,204	15,47			
<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>								
18	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	0,1862				
19	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	0,3735336				
20	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	196,41				
21	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	23,732				
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>								
22	+&C165-395-10	Ізоляційні труби Thermacomact товщиною 13 мм для труб Ф 50x4	мп	40,8	32,69	32,00	0,05	0,64
23	+&C155-395-4	Ізоляційні труби Thermacomact товщиною 6 мм для труб Ф 16x2	мп	100,98	14,03	13,70	0,05	0,28
24	+&C155-395-5	Ізоляційні труби Thermacomact товщиною 6 мм для труб Ф 20x2	мп	119,34	14,54	14,20	0,05	0,29
25	+&C155-395-37	Ізоляційні труби Thermacomact товщиною 6 мм для труб Ф 26x3	мп	61,2	23,51	23,00	0,05	0,46
26	+&C155-395-24	Автоматичний розповітрявач	шт	2	214,22	210,00	0,02	4,20
27	C111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,0012	348647,15	341614,40	196,53	6836,22
28	+&C181-368-89	Анемостат А 150 ВРФ	шт	38	218,48	214,00	0,20	4,28
29	+&C181-362-16	Анемостат А 200 ВРФ	шт	26	306,20	300,00	0,20	6,00
30	C111-384-1	Білило густотерте цинкове	т	0,0117852	133396,44	130564,18	216,64	2615,62
31	C111-384	Білило густотерте цинкове МА-011-1	т	0,00018	133396,38	130564,12	216,64	2615,62
32	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,1711443	68836,38	67339,52	147,13	1349,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	C130-39	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм	т	0,01352	38503,48	37553,79	194,72	754,97
34	C130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,0022	33740,12	32883,83	194,72	661,57
35	C111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,000022	12297,16	11853,06	202,98	241,12
36	+&C152-522-12	Вентилятор Квайт 125 з електродвиг. N=0,017 кВт, 1-230V	шт	5	2263,28	2217,00	1,90	44,38
37	C111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	34,944	130,48	127,72	0,20	2,56
38	+C142-10-2	Вода	м3	11,0406	-	-	-	-
39	C1113-266	Водний розчин нітрата та карбоната натрію	м3	0,420787	2513,12	2229,64	234,20	49,28
40	+&C155-395-20	Вузол підключення прохідний HERZ -3000 Ф1/2"xG3/4 1 3767 02	шт	38	694,49	680,00	0,87	13,62
41	+&C155-395-26	Гільза для термометра Ф 15	шт	2	185,66	182,00	0,02	3,64
42	+&C181-886-38	Гнучкі вібровставки ВВГ 250 Ф250 мм	шт	6	279,68	274,00	0,20	5,48
43	+&C155-395-22	Головка термостатична HERZ 1 7260 08	шт	38	588,41	576,00	0,87	11,54
44	C111-850	Гума листова вулканізована кольорова	кг	0,111	96,73	94,63	0,20	1,90
45	C111-1608	Дрантя	кг	0,1449	11,63	11,10	0,30	0,23
46	C1545-307	Електроди ЭА-400	т	0,001453337	323066,65	316533,81	198,20	6334,64
47	C111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	0,00923	44020,40	42976,42	180,83	863,15
48	C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,000408	34685,88	33824,93	180,83	680,12
49	C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,00518	38565,93	37628,91	180,83	756,19
50	+&C155-395-14	З'єднювач латунний 50/ R 1 1/2	шт	8	614,09	602,00	0,05	12,04
51	+&C155-385-14	Заглушка Ф150	шт	17	81,65	80,00	0,05	1,60
52	+&C155-385-13	Заглушка Ф200	шт	12	160,19	157,00	0,05	3,14
53	+&C1630-153-52	Заглушка р. 300x300	шт	1	533,55	523,00	0,09	10,46
54	+&C132-592-23	Заслонка повітряна КРВ 250 із сервоприводом BELIMO LF 230	шт	3	1563,00	1530,00	2,35	30,65
55	+&C151-552-52	Кільце гумове ущільнююче Ф45/110	шт	12	4,46	4,20	0,17	0,09
56	C111-311	Каболка	т	0,00045	106642,00	104355,81	195,17	2091,02
57	C111-319	Картон будівельний прокладний, марка Б	т	0,00291	27560,46	26750,96	269,10	540,40
58	+&C1544-891-1	Кліпса монтажна	шт	948	2,38	2,30	0,03	0,05
59	+&C12-2214-155	Клапан вогнезатримуючий круглий КП-1-125-120-230-0-0	шт	4	8394,62	8230,00	0,02	164,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	+&C12-2214-15	Клапан вогнезатримуючий круглий КП-1-250-120-230-0-0	шт	4	14514,62	14230,00	0,02	284,60
61	C111-1644	Клей гумовий N88-H	кг	0,01766	167,44	163,96	0,20	3,28
62	+&C111-164-2	Клей монтажний для труб ізоляційних	л	4,4872	382,70	375,00	0,20	7,50
63	+&C122-362-12	Ковпак кінцевий Ф45/110	шт	2	326,60	320,00	0,20	6,40
64	+&C155-395-45	Коліно 45° Ф16	шт	8	84,71	83,00	0,05	1,66
65	+&C122-3938-77	Коліно 90 із оцинкованої сталі товщиною 0.7мм, Ф250	шт	14	615,11	603,00	0,05	12,06
66	+&C181-662-21	Коліно 90 із оцинкованої сталі товщиною 0.7мм, Ф 150	шт	9	632,60	620,00	0,20	12,40
67	+&C181-662-26	Коліно 90 із оцинкованої сталі товщиною 0.7мм, Ф 200	шт	8	571,40	560,00	0,20	11,20
68	+&C181-662-28	Коліно 90 із оцинкованої сталі товщиною 0.7мм, Ф300	шт	2	715,22	701,00	0,20	14,02
69	+&C181-662-45	Коліно 90 із оцинкованої сталі товщиною 0.7мм, Ф 125	шт	4	410,24	402,00	0,20	8,04
70	+&C155-395-7	Коліно 90° Ф 16х2	шт	88	54,11	53,00	0,05	1,06
71	+&C155-395-8	Коліно 90° Ф 20х2	шт	46	53,09	52,00	0,05	1,04
72	+&C155-395-30	Коліно 90° Ф26х3	шт	8	60,05	58,00	0,87	1,18
73	+&C155-395-11	Коліно 90° Ф50х4	шт	16	84,71	83,00	0,05	1,66
74	+&C122-362-11	Коліно гнуте 90° Ф45/110	шт	4	163,40	160,00	0,20	3,20
75	+&C122-362-13	Комплект термоізоляції стиків Ф45/110	шт	10	357,20	350,00	0,20	7,00
76	+&C122-362-15	Комплект термоізоляції стиків Ф45/110.	шт	4	357,20	350,00	0,20	7,00
77	+&C122-107-11	Кран кульовий Ду 15	шт	6	214,22	210,00	0,02	4,20
78	+&C161-172-12	Кран кульовий Ф40	шт	2	428,57	420,00	0,17	8,40
79	+&C163-642-69	Кран кульовий діам.20 мм	шт	6	326,47	320,00	0,07	6,40
80	C1630-115	Кронштейни Кр1-РС для радіаторів сталевих спарених	комплект	27,75937	33,15	32,34	0,16	0,65
81	C1630-83	Кронштейни та підставки під устаткування із сортової сталі	кг	51	15,52	15,05	0,17	0,30
82	+&C171-112-88	Лючок пітометражний А9	шт	6	94,01	92,00	0,17	1,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9
83	+&C155-395-27	Манометр технічний МТ-2У, межі виміру 0-10,0 бар, клас точності 2,5	шт	2	155,14	152,00	0,10	3,04
84	C111-587	Масло індустрієне ІІ-20А	т	0,00022	16728,92	16113,55	287,35	328,02
85	+&C112-23-82	Мати мінераловатні прошивні товщиною 40 мм	м3	1,8	190,11	184,00	2,38	3,73
86	+&C155-395-15	Муфта з різьбою Ф 26/ R 3/4	шт	18	184,67	181,00	0,05	3,62
87	C111-628	Оліфа комбінована К-3	т	0,00042	128602,61	125856,54	224,45	2521,62
88	C111-1668	Оліфа натуральна	кг	1,4241	225,09	220,46	0,22	4,41
89	C1545-159	Очіс льняний	т	0,00012	26153,03	25438,55	201,68	512,80
90	+&C186-967-65	Перехід із оцинкованої сталі товщ. 0.7мм, Ф250 на Ф200	шт	9	506,25	496,00	0,32	9,93
91	+&C186-967-85	Перехід із оцинкованої сталі товщ. 0.7мм, Ф250 на Ф150	шт	32	428,73	420,00	0,32	8,41
92	+&C1630-153-53	Перехід із оцинкованої сталі товщ. 0.7мм, Ф250 на р. 300х300	шт	2	724,29	710,00	0,09	14,20
93	+&C155-395-12	Перехідник редукційний 20х16 мм	шт	12	118,37	116,00	0,05	2,32
94	+&C181-662-25	Повітропровід із оцинкованої сталі товщиною 0.7 мм, Ф 200	мп	78	714,20	700,00	0,20	14,00
95	+&C181-662-55	Повітропровід із оцинкованої сталі товщиною 0.7 мм, Ф 150	мп	77	579,05	567,50	0,20	11,35
96	+&C181-662-56	Повітропровід із оцинкованої сталі товщиною 0.7 мм, Ф 125	мп	34	466,34	457,00	0,20	9,14
97	+&C1630-153-55	Повітропровід із оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, р. 300х300мм	мп	14	818,13	802,00	0,09	16,04
98	+&C1630-1531-555	Повітропровід із оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, діам. 250 мм	мп	90	884,94	867,50	0,09	17,35
99	+&C121-223-22	Покриття ізоляції тонколистовою оцинк.сталлю товщ. 0,55 мм	м2	26,9	357,16	350,00	0,16	7,00
100	+&C152-522-1	Припливно-витяжна установка ВУТ 1000 ПЭ ЕС з рекуперацією тепла, з вбудованою автоматикою та панелю керування, з вентиляторами N=0,4 кВт, п=2780об/хв, 1-230V, з електричним нагрівачем N=3,3 кВт, 1-230V, з рекупуратором каналним	к-т	3	107554,95	105427,00	19,03	2108,92
101	C1541-64	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр 100 мм	1000шт	0,002	3893,61	3810,31	6,95	76,35
102	C1541-67-1	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 50 мм	1000шт	0,028	2431,45	2366,38	17,39	47,68
103	+&C155-395-40	Радіатор сталевий CV 22-600-1000 PURMO (2,163 кВт)	шт	1	6080,09	5960,00	0,87	119,22
104	+&C155-395-58	Радіатор сталевий CV 22-600-1400 PURMO (3,028 кВт)	шт	1	3695,33	3622,00	0,87	72,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9
105	+&C155-395-49	Радіатор сталевий CV 22-600-400 PURMO (0,865 кВт)	шт	3	3704,51	3631,00	0,87	72,64
106	+&C155-395-57	Радіатор сталевий CV 22-600-500 PURMO (0,913 кВт)	шт	1	3937,07	3859,00	0,87	77,20
107	+&C155-395-53	Радіатор сталевий CV 22-600-600 PURMO (1,298 кВт)	шт	1	4320,59	4235,00	0,87	84,72
108	+&C155-395-21	Радіатор сталевий CV 22-600-800 PURMO (1,73 кВт)	шт	18	4812,23	4717,00	0,87	94,36
109	+&C155-395-39	Радіатор сталевий CV 22-600-900 PURMO (1,947 кВт)	шт	11	5712,89	5600,00	0,87	112,02
110	+&C155-395-50	Радіатор сталевий CV 33-600-800 PURMO (1,195 кВт)	шт	6	4924,43	4827,00	0,87	96,56
111	+&C111-217-12	Решітка дверна регульована MB 350/2	шт	2	180,70	177,00	0,16	3,54
112	+&C151-552-25	Решітка повітрязабірна MB 300с	шт	1	358,19	351,00	0,17	7,02
113	+&C155-395-23	Розподільча гребінка Ф50, L=0,8 м	шт	2	3927,10	3850,00	0,10	77,00
114	C1544-89	Скlostрічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	49,75832	710,46	696,22	0,31	13,93
115	C1516-601	Стрічка алюмінієва, марка АД1Н, товщина 0,8 мм, ширина 20 мм	кг	2,475	190,44	186,57	0,14	3,73
116	C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	10,54949	566,13	554,73	0,30	11,10
117	+&C111-1683-34	Стрічка самоклеюча	м	436,5224	7,68	7,40	0,13	0,15
118	+&C155-395-25	Термометр технічний рідинний ТТЖ-М, межі виміру 0-150 °С	шт	2	76,60	75,00	0,10	1,50
119	+&C155-395-35	Трійник 16x16x16	шт	16	118,19	115,00	0,87	2,32
120	+&C181-662-20	Трійник із оцинкованої сталі товщиною 0.7мм, Ф250	шт	8	459,20	450,00	0,20	9,00
121	+&C181-662-22	Трійник із оцинкованої сталі товщиною 0.7мм, Ф200	шт	28	551,00	540,00	0,20	10,80
122	+&C1536-348-26	Трійник із оцинкованої сталі товщиною 0.7мм, Ф150	шт	37	571,25	560,00	0,05	11,20
123	+&C1536-348-32	Трійник із оцинкованої сталі товщиною 0.7мм, Ф125	шт	2	408,05	400,00	0,05	8,00
124	+&C1630-153-54	Трійник із оцинкованої сталі товщиною 0.7мм, р. 300x300x300	шт	2	765,09	750,00	0,09	15,00
125	+&C155-395-13	Трійник редуційний 20x16x20 мм	шт	36	118,37	116,00	0,05	2,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9
126	+&C155-395-32	Трійник редукційний 26 x 16 x 20	шт	2	118,19	115,00	0,87	2,32
127	+&C155-395-48	Трійник редукційний 26x16x16	шт	4	118,19	115,00	0,87	2,32
128	+&C155-395-34	Трійник редукційний 26x16x26	шт	8	118,19	115,00	0,87	2,32
129	+&C155-395-47	Трійник редукційний 26x20x20	шт	4	123,29	120,00	0,87	2,42
130	+&C155-395-51	Трійник редукційний 26x20x26	шт	2	118,19	115,00	0,87	2,32
131	+&C155-395-46	Трійник редукційний 26x26x16	шт	2	114,29	112,00	0,05	2,24
132	+&C155-3958-44	Трійник редукційний 26x26x20	шт	2	117,35	115,00	0,05	2,30
133	+&C166-378-21	Трійник редукційний із оцинкованої сталі товщиною 0.7мм, Ф250хФ150хФ250	шт	1	734,45	720,00	0,05	14,40
134	+&C155-395-1	Труба металопластикова Ф 16x2 мм KAN-therm	мп	118,668	83,69	82,00	0,05	1,64
135	+&C155-395-2	Труба металопластикова Ф 20x2 мм KAN-therm	мп	105,183	95,93	94,00	0,05	1,88
136	+&C155-395-9	Труба металопластикова Ф 50x4 мм KAN-therm	мп	37,84	104,09	102,00	0,05	2,04
137	+&C155-395-29	Труба металопластикова Ф26x3 мм KAN-therm	мп	55,74	103,11	101,00	0,09	2,02
138	+&C122-253-1	Труба попередньо теплоізольована спіненням поліуретаном із сталевую провідною трубою в захисній металевій оболонці Ф45/110	мп	20	663,20	650,00	0,20	13,00
139	+C111-388	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015	т	0,00087	81820,97	80000,00	216,64	1604,33
140	+C111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,0000966	81820,97	80000,00	216,64	1604,33
141	+&C155-395-18	Шафа зовнішня для розподільчої гребінки SWN -13	шт	1	5323,98	5218,00	1,59	104,39
142	+&C155-395-28	Штуцер для манометра Ф15	шт	2	83,66	82,00	0,02	1,64
143	+&C130-234-4	Шумоглушник СР 250/600, L=0,6м	шт	6	2351,98	2302,00	3,86	46,12
144	C111-1483	Шуруп з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,0028262	41313,19	40325,48	177,65	810,06
Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат								
145	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,1569	4,9416	4,9416		
146	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	1,9641	184,55	184,55		


Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

1	2	3	4	5	6	7	8	9


Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 1 листопада 2023 р.

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реставрація Будинку офіцерів з пристосуванням під інтерактивний простір освіти і науки «Музей науки» на вул. Винниченка, 8 у м. Луцьку Волинської області 039/2023-К

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-05
на Мережі електроосвітлення
Реставрація Будинку офіцерів з пристосуванням під інтерактивний простір освіти і науки [КОРПУС 2]

Основа:	Кошторисна вартість	412,190 тис. грн.
креслення (специфікації) № 0392023/2-ЕТР.С	Кошторисна трудомісткість	1,14022 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	85,463 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на “1 листопада” 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ21-23-1	ЩВР-0 (цокольного поверху) Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	1	1611,53	321,95	1612	793	322	10,3300	10,33
					792,62	61,42			61	0,8432	0,84
2	& C113-952-44	Щит ЩРв-48з-1 36 IP31 «UNIVERSAL»	к-т	1	4590,30	-	4590	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,05	21775,62	832,32	1089	736	42	207,2000	10,36
					14723,63	687,74			34	9,7940	0,49
4	& C17-221-18	Вимикач автоматичний на лінії 220В Ін=25А	шт	1	642,60	-	643	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	& C1-2214-73	Вимикач автоматичний на лінії 220В Ін=10А	шт	2	510,02	-	1020	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	& C1-2214-74	Вимикач автоматичний на лінії 220В Ін=6А	шт	2	530,40	-	1061	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
7	& C1-2214-76	Вимикач автоматичний диференційний на лінії 220В Ін=16А, Івит=30 мА	шт	7	357,00	-	2499	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
8	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,03	28668,63	832,32	860	616	25	285,6400	8,57
					20534,66	687,74			21	9,7940	0,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	& C1-1-112-19	Вимикач автоматичний на ввіді 380В Ін=32А	шт	1	<u>979,22</u>	-	979	-	-	-	-
10	& C1-2214-68	Незалежний розчіплювач (в парі з автоматичним вимикачем) ЩВР-1 (першого поверху)	шт	2	<u>867,02</u>	-	1734	-	-	-	-
11	КБ21-23-1	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	1	<u>1611,53</u>	<u>321,95</u>	1612	793	<u>322</u>	<u>10,3300</u>	<u>10,33</u>
12	& C113-952-74	Щит ЩРВ-2х36з-1 36 IP31 «UNIVERSAL»	к-т	1	<u>792,62</u>	<u>61,42</u>	3978	-	<u>61</u>	<u>0,8432</u>	<u>0,84</u>
13	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,09	<u>21775,62</u>	<u>832,32</u>	1960	1325	<u>75</u>	<u>207,2000</u>	<u>18,65</u>
14	& C1-2214-74	Вимикач автоматичний на лінії 220В Ін=6А	шт	1	<u>530,40</u>	-	530	-	-	-	-
15	& C1-2214-73	Вимикач автоматичний на лінії 220В Ін=10А	шт	4	<u>510,02</u>	-	2040	-	-	-	-
16	& C17-221-18	Вимикач автоматичний на лінії 220В Ін=25А	шт	1	<u>642,60</u>	-	643	-	-	-	-
17	& C188-222-15	Вимикач автоматичний на ввіді 380В Ін=20А	шт	3	<u>816,20</u>	-	2449	-	-	-	-
18	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,15	<u>28668,63</u>	<u>832,32</u>	4300	3080	<u>125</u>	<u>285,6400</u>	<u>42,85</u>
19	& C186-967-23	Вимикач автоматичний на ввіді 380В Ін=50А	шт	1	<u>1550,73</u>	-	1551	-	-	-	-
20	& C1-2214-76	Вимикач автоматичний диференційний на лінії 220В Ін=16А, Івнт=30 мА	шт	12	<u>357,00</u>	-	4284	-	-	-	-
21	& C1-2214-68	Незалежний розчіплювач (в парі з автоматичним вимикачем) ЩВР-2 (другого поверху)	шт	2	<u>867,02</u>	-	1734	-	-	-	-
22	КБ21-23-1	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	1	<u>1611,53</u>	<u>321,95</u>	1612	793	<u>322</u>	<u>10,3300</u>	<u>10,33</u>
23	& C113-952-44	Щит ЩРВ-48з-1 36 IP31 «UNIVERSAL»	к-т	1	<u>792,62</u>	<u>61,42</u>	4590	-	<u>61</u>	<u>0,8432</u>	<u>0,84</u>
24	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,12	<u>21775,62</u>	<u>832,32</u>	2613	1767	<u>100</u>	<u>207,2000</u>	<u>24,86</u>
25	& C17-221-18	Вимикач автоматичний на лінії 220В Ін=25А	шт	1	<u>642,60</u>	-	643	-	-	-	-
26	& C1-2214-73	Вимикач автоматичний на лінії 220В Ін=10А	шт	3	<u>510,02</u>	-	1530	-	-	-	-
27	& C1-2214-74	Вимикач автоматичний на лінії 220В Ін=6А	шт	1	<u>530,40</u>	-	530	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	& C1-2214-76	Вимикач автоматичний диференційний на лінії 220В І _н =16А, І _{віт} =30 мА	шт	7	<u>357,00</u>	-	2499	-	-	-	-
29	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,03	<u>28668,63</u> 20534,66	<u>832,32</u> 687,74	860	616	<u>25</u> 21	<u>285,6400</u> 9,7940	<u>8,57</u> 0,29
30	& C1-1-112-19	Вимикач автоматичний на вводі 380В І _н =32А	шт	1	<u>979,22</u>	-	979	-	-	-	-
31	& C1-2214-68	Незалежний розчіплювач (в парі з автоматичним вимикачем) ЩЛ-1-ЩЛ2 (щити лабораторії)	шт	2	<u>867,02</u>	-	1734	-	-	-	-
32	КБ21-23-1	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	3	<u>1611,53</u> 792,62	<u>321,95</u> 61,42	4835	2378	<u>966</u> 184	<u>10,3300</u> 0,8432	<u>30,99</u> 2,53
33	& C119-952-74	Щит ЩРВ-24з-1 36 IP31 «UNIVERSAL»	к-т	3	<u>4090,50</u>	-	12272	-	-	-	-
34	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,12	<u>21775,62</u> 14723,63	<u>832,32</u> 687,74	2613	1767	<u>100</u> 83	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>24,86</u> 1,18
35	& C122-2214-11	Вимикач автоматичний на вводі 380В І _н =16А	шт	3	<u>571,22</u>	-	1714	-	-	-	-
36	КБ21-23-1	ЩАО Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	1	<u>1611,53</u> 792,62	<u>321,95</u> 61,42	1612	793	<u>322</u> 61	<u>10,3300</u> 0,8432	<u>10,33</u> 0,84
37	& C122-2714-11	ЩРВ-12з-1 36 УХЛ3 IP31 «Universal»	шт	1	<u>1428,02</u>	-	1428	-	-	-	-
38	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,12	<u>21775,62</u> 14723,63	<u>832,32</u> 687,74	2613	1767	<u>100</u> 83	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>24,86</u> 1,18
39	& C122-2714-12	Автоматичний вимикач на вводі 320В, 50Гц, І _н =10А	шт	1	<u>836,42</u>	-	836	-	-	-	-
40	& C171-362-11	Автоматичний вимикач на лінії 220В, 50Гц, І _н =6А	шт	2	<u>530,60</u>	-	1061	-	-	-	-
41	КМ8-593-7	Світильник для ламп розжарювання стельовий або настінний з кріпленням гвинтами для приміщень з нормальними умовами середовища, дволамповий	100 шт	0,89	<u>14340,02</u> 10066,98	<u>923,16</u> 250,59	12763	8960	<u>822</u> 223	<u>131,2000</u> 3,4781	<u>116,77</u> 3,1
42	& C100-152-22	Світильник світлодіодний накладний ДПО 20У-45	шт	77	<u>1020,30</u>	-	78563	-	-	-	-
43	& C100-1586-79	Світильник світлодіодний IP65 ДББ28У-12	шт	4	<u>1887,30</u>	-	7549	-	-	-	-
44	& C100-1576-75	Світильник світлодіодний IP65 ДББ26У-20	шт	8	<u>1224,30</u>	-	9794	-	-	-	-
45	КБ21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,67	<u>10996,90</u> 10066,98	<u>586,18</u> 155,59	7368	6745	<u>393</u> 104	<u>131,2000</u> 2,1382	<u>87,9</u> 1,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	& C1-2214-62	Світильник з акумулятором герметичний "ВИХІД"	шт	13	<u>693,62</u>	-	9017	-	-	-	-
47	& C1-2214-64	Світильник з акумулятором "аварійний" без наліпки	шт	6	<u>836,42</u>	-	5019	-	-	-	-
48	КБ21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	100шт	0,35	<u>5154,20</u>	-	1804	639	-	<u>27,6800</u>	<u>9,69</u>
49	& C1547-16-84	Вимикач однополюсний схованої установки, 220В, 10А,	шт	35	<u>122,56</u>	-	4290	-	-	-	-
50	КБ21-22-8	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	100шт	0,61	<u>5158,36</u>	-	3147	1119	-	<u>27,8200</u>	<u>16,97</u>
51	& C1512-1435-3	Розетка штепсельна із заземлюючим контактом внутрішнього встановлення 16А	шт	52	<u>153,01</u>	-	7957	-	-	-	-
52	& C1-2214-54	Розетка однофазна з 3-м заземлюючим контактом та кришкою 16А, 250В IP55	шт	9	<u>122,42</u>	-	1102	-	-	-	-
53	& C1-2214-52	Одномісний супорт з рамкою для вбудованого монтажу білий IP55-ІК07	шт	9	<u>61,22</u>	-	551	-	-	-	-
54	КБ21-31-3	Установлення розподільних коробок	100шт	1,34	<u>3042,51</u>	-	4077	3463	-	<u>36,8000</u>	<u>49,31</u>
55	& C154-236-12	Коробка розподільна КМ41004	шт	134	<u>41,40</u>	-	5548	-	-	-	-
56	КБ21-9-1	Прокладання проводу при схованій проводці	100м	13,55	<u>2096,38</u>	8,51	28406	23668	<u>115</u>	<u>25,5000</u>	<u>345,53</u>
57	& C1-3939-17	Кабель з мідними жилами 2х1,5 мм.кв.	м	102	<u>36,74</u>	-	3747	-	-	-	-
58	& C1-3939-12	Кабель з мідними жилами 3х1,5 мм.кв.	м	489,25	<u>37,76</u>	-	18474	-	-	-	-
59	& C1-3939-13	Кабель з мідними жилами 3х2,5 мм.кв.	м	795,6	<u>43,88</u>	-	34911	-	-	-	-
60	& C111-133-23	Дюбель з шурупом 6х40 гриб для швидкого монтажу	шт	380	<u>3,26</u>	-	1239	-	-	-	-
61	& C113-953-38	Хомут тримач стяжний нейлоновий 3,6х200 мм	шт	400	<u>2,58</u>	-	1032	-	-	-	-
62	КБ21-3-1	Прокладання гофрований труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	100м	3,8	<u>1736,15</u>	<u>45,38</u>	6597	6166	<u>172</u>	<u>23,9800</u>	<u>91,12</u>
63	& C153-236-12	Труба гофрована з ПВХ, що не поширюється горіння Ф20 мм	м	383,8	<u>9,03</u>	-	3466	-	-	-	-
64	& C113-953-36	Хомут тримач гофрованої труби Ф20 мм типу CFC	шт	380	<u>1,25</u>	-	475	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	КБ21-4-4	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм ²	100м	4,15	<u>1335,53</u> 1087,18	- -	5542	4512	- -	<u>16,2800</u> -	<u>67,56</u> -
66	& С122-3939-45	Кабель з мідними жилами 3х4 мм.кв.	м	40,8	<u>81,62</u> -	- -	3330	-	- -	- -	- -
67	& С1-3939-45	Кабель з мідними жилами 5х4 мм.кв.	м	51	<u>91,82</u> -	- -	4683	-	- -	- -	- -
68	& С1545-194-21	Кабель вогнетривкий перерізом 3х1,5 мм.кв.	м	188,7	<u>76,66</u> -	- -	14466	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по кошторису							372659	72496	<u>4348</u> 1338		<u>1020,74</u> 18,66
Разом будівельні роботи, грн.							372659				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							295815				
всього заробітна плата, грн.							73834				
Загальновиробничі витрати, грн.							39531				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							100,82				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							11629				
Всього будівельні роботи, грн.							412190				

Всього по кошторису							412190				
Кошторисна трудомісткість, люд.год.							1140,22				
Кошторисна заробітна плата, грн.							85463				

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реставрація Будинку офіцерів з пристосуванням під інтерактивний простір освіти і науки «Музей науки» на вул. Винниченка, 8 у м. Луцьку Волинської області

**Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-05
на Мережі електроосвітлення**

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати труда</u>						
1	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	1020,74	71,02			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,6				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	18,66	71,72			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,7				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	100,82	115,37			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	1140,22				
		Середній розряд робіт	розряд	3,6				
		II. <u>Будівельні машини і механізми</u>						
6	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	8,5972	283,63			
7	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	31,4437	6,22			
8	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	28,0932	39,93			
9	КБМ233-325	Установки для свердлення отворів в залізобетоні діаметром до 160 мм	маш. год	5,893	100,28			

		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>							
10	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	27,8374					
11	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	39,377					
12	КБМ200-73	Пилка маятникова для різання металопрокату	маш. год	5,628					
13	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	3,984					
14	КБМ270-163	Прес ручний	маш. год	3,082					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
15	+&C122-2714-12	Автоматичний вимикач на вводі 320В, 50Гц, Ін=10А	шт	1	836,42	820,00	0,02	16,40	
16	+&C171-362-11	Автоматичний вимикач на лінії 220В, 50Гц, Ін=6А	шт	2	530,60	520,00	0,20	10,40	
17	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00357	68836,38	67339,52	147,13	1349,73	
18	+&C1-2214-76	Вимикач автоматичний диференційний на лінії 220В Ін=16А, Івит=30 мА	шт	26	357,00	350,00	-	7,00	
19	+&C122-2214-11	Вимикач автоматичний на вводі 380В Ін=16А	шт	3	571,22	560,00	0,02	11,20	
20	+&C188-222-15	Вимикач автоматичний на вводі 380В Ін=20А	шт	3	816,20	800,00	0,20	16,00	
21	+&C1-1-112-19	Вимикач автоматичний на вводі 380В Ін=32А	шт	2	979,22	960,00	0,02	19,20	
22	+&C186-967-23	Вимикач автоматичний на вводі 380В Ін=50А	шт	1	1550,73	1520,00	0,32	30,41	
23	+&C1-2214-73	Вимикач автоматичний на лінії 220В Ін=10А	шт	9	510,02	500,00	0,02	10,00	
24	+&C17-221-18	Вимикач автоматичний на лінії 220В Ін=25А	шт	3	642,60	630,00	-	12,60	
25	+&C1-2214-74	Вимикач автоматичний на лінії 220В Ін=6А	шт	4	530,40	520,00	-	10,40	
26	+&C1547-16-84	Вимикач однополюсний схованої установки, 220В, 10А,	шт	35	122,56	120,00	0,16	2,40	
27	C111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,01691	2536,78	2289,92	197,12	49,74	
28	C1545-94	Гак У625	100шт	0,44756	820,95	803,46	1,39	16,10	
29	C111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,0027234	36950,34	36048,17	177,65	724,52	
30	C111-850	Гума листова вулканізована кольорова	кг	23,4	96,73	94,63	0,20	1,90	
31	C111-796	Дріт канатний оцинкований, діаметр 5,5 мм	т	0,0015142	47697,92	46619,01	143,66	935,25	
32	C111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,008208	30675,95	29930,80	143,66	601,49	
33	C1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	3,6312	413,34	405,09	0,15	8,10	
34	C111-136	Дюбелі з каліброваною головкою [в обоймах] 2,5х48,5 мм	т	0,014905	55941,53	54666,99	177,65	1096,89	
35	+&C111-136-12-А	Дюбелі монтажні	шт	10,248	2,35	2,30	-	0,05	
36	+&C111-133-23	Дюбель з шурупом 6х40 гриб для швидкого монтажу	шт	380	3,26	3,20	-	0,06	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
37	+&C111-136-123	Дюбель-ялинка 8 мм	шт	2710	1,03	1,00	0,01	0,02
38	C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,000335	71886,87	70296,49	180,83	1409,55
39	C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,0014	38565,93	37628,91	180,83	756,19
40	C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,00105	94218,19	92124,86	245,91	1847,42
41	C1545-55	Затискач люстровий КЛ2,5	100шт	1,8156	111,82	109,29	0,34	2,19
42	+&C1545-194-21	Кабель вогнетривкий перерізом 3х1,5 мм.кв.	м	188,7	76,66	75,00	0,16	1,50
43	+&C1-3939-17	Кабель з мідними жилами 2х1,5 мм.кв.	м	102	36,74	36,00	0,02	0,72
44	+&C1-3939-12	Кабель з мідними жилами 3х1,5 мм.кв.	м	489,25	37,76	37,00	0,02	0,74
45	+&C1-3939-13	Кабель з мідними жилами 3х2,5 мм.кв.	м	795,6	43,88	43,00	0,02	0,86
46	+&C122-3939-45	Кабель з мідними жилами 3х4 мм.кв.	м	40,8	81,62	80,00	0,02	1,60
47	+&C1-3939-45	Кабель з мідними жилами 5х4 мм.кв.	м	51	91,82	90,00	0,02	1,80
48	+&C154-236-12	Коробка розподільна КМ41004	шт	134	41,40	40,50	0,09	0,81
49	+&C111-1867-111	Кріплення	шт	70	1,41	1,30	0,08	0,03
50	C1545-153	Наконечники кабельні	шт	147	16,71	16,37	0,01	0,33
51	+&C1-2214-68	Незалежний розчіплювач (в парі з автоматичним вимикачем)	шт	6	867,02	850,00	0,02	17,00
52	+&C1-2214-52	Одномісний супорт з рамкою для вбудованого монтажу білий IP55–IK07	шт	9	61,22	60,00	0,02	1,20
53	C1545-177	Підрозетник, діаметр 50-80 мм	100шт	0,9167	1283,76	1258,28	0,31	25,17
54	C1545-169	Перемикач заземлювальний	шт	7	32,06	31,32	0,11	0,63
55	+&C1-2214-54	Розетка однофазна з 3-м заземлюючим контактом та кришкою 16А, 250В IP55	шт	9	122,42	120,00	0,02	2,40
56	+&C1512-1435-3	Розетка штепсельна із заземлюючим контактом внутрішнього встановлення 16А	шт	52	153,01	150,00	0,01	3,00
57	+&C1-2214-64	Світильник з акумулятором "аварійний" без наліпки	шт	6	836,42	820,00	0,02	16,40
58	+&C1-2214-62	Світильник з акумулятором герметичний "ВИХІД"	шт	13	693,62	680,00	0,02	13,60
59	+&C100-1576-75	Світильник світлодіодний IP65 ДББ26У-20	шт	8	1224,30	1200,00	0,29	24,01
60	+&C100-1586-79	Світильник світлодіодний IP65 ДББ28У-12	шт	4	1887,30	1850,00	0,29	37,01
61	+&C100-152-22	Світильник світлодіодний накладний ДПО 20У-45	шт	77	1020,30	1000,00	0,29	20,01
62	C111-1769	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 80 мм	шт	0,334	16588,83	16263,38	0,18	325,27
63	C1544-89	Скlostрічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	3,304	710,46	696,22	0,31	13,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9
64	C111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,004814	11969,03	11537,22	197,12	234,69
65	+&C153-236-12	Труба гофрована з ПВХ, що не поширюється горіння Ф20 мм	м	383,8	9,03	8,50	0,35	0,18
66	C111-1655	Фарби олійні кольорові для внутрішніх робіт, марка МА-011	т	0,001474	95502,57	93415,28	214,69	1872,60
67	+&C113-953-36	Хомут тримач гофрованої труби Ф20 мм типу CFC	шт	380	1,25	1,20	0,03	0,02
68	+&C113-953-38	Хомут тримач стяжний нейлоновий 3,6х200 мм	шт	400	2,58	2,50	0,03	0,05
69	C111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,000268	51211,95	50030,14	177,65	1004,16
70	+&C122-2714-11	ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31 «Universal»	шт	1	1428,02	1400,00	0,02	28,00
71	+&C119-952-74	Щит ЩРв-24з-1 36 IP31 «UNIVERSAL»	к-т	3	4090,50	4010,00	0,29	80,21
72	+&C113-952-74	Щит ЩРв-2х36з-1 36 IP31 «UNIVERSAL»	к-т	1	3978,30	3900,00	0,29	78,01
73	+&C113-952-44	Щит ЩРв-48з-1 36 IP31 «UNIVERSAL»	к-т	2	4590,30	4500,00	0,29	90,01
Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат								
74	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	20,3129	4,9416	4,9416		
75	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,1126	184,55	184,55		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 1 листопада 2023 р.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реставрація Будинку офіцерів з пристосуванням під інтерактивний простір освіти і науки «Музей науки» на вул. Винниченка, 8 у м. Луцьку Волинської області

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-02-06

Придбання обладнання

Реставрація Будинку офіцерів з пристосуванням під інтерактивний простір освіти і науки [КОРПУС 2]

Основа: креслення (специфікації) № 039/2023/ТХ відомості тощо

Кошторисна вартість 1729,762 тис. грн.


Складений за поточними цінами станом на "1 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Корпус 2						
1	& 1552-522-641	Електросушарка автоматична для рук/ 220 В	шт	1	8560,00	8560
2	& 1552-522-642	Диспенсер для рідкого мила сенсорний, 1 л	шт	5	3560,00	17800
3	& 1552-522-643	Дзеркало 1200x1200 мм	шт	5	3020,00	15100
4	& 1552-522-644	Смітник металевий педальний Ф20 мм, 5л	шт	5	1896,00	9480
5	& 1503-581-14	Тримач для паперових полотенець	шт	5	3020,00	15100
6	& 1503-580-997	Тримач для рулона туалетного паперу	шт	5	856,00	4280
7	& 1552-522-645	Смітник металевий підвісний для паперових полотенець	шт	5	2500,00	12500
8	& 1503-580-6488	Стіл їдальний 900x900x750 мм	шт	9	4230,00	38070
9	& 1503-577-827	Стілець для кафетерію	шт	28	1500,00	42000
10	& 1503-577-829	Стіл кухонний виробничий з оцинкованим покриттям 1500x600x800 мм	шт	3	8250,00	24750
11	& 1503-577-830	Шафа холодильна, 600x650x2000 мм 220 В	шт	2	21500,00	43000
12	& 1503-577-812	Кафетерійна стійка	шт	1	3560,00	3560

1	2	3	4	5	6	7
13	& 1503-581-448	Комп'ютерний стіл 1000x500x750 мм	шт	23	5630,00	129490
14	& 1503-581-45	Крісло 460x460x1060мм	шт	36	750,00	27000
15	& 1503-577-847	Дошка для маркера 1200x2000 мм	шт	4	3600,00	14400
16	& 1503-577-848	Проектор мультимедійний/ 220 В	шт	4	70000,00	280000
17	& 1503-577-849	Екран підвісний настінний моторизований 16:9 150" 3300x1870 мм/220В	шт	3	59630,00	178890
18	& 1503-577-838	Лавка для відвідувачів 1500x400x460 мм	шт	6	4520,00	27120
19	& 1503-581-82	Кулер на гарячу і холодну воду	шт	2	6040,00	12080
20	& 1503-577-863	Шафа для документів 800x400x1950	шт	14	14630,00	204820
21	& 1503-577-855	Шафа для одягу 900x600x1950 мм	шт	6	15250,00	91500
22	& 1503-5666-45	Стіл з шухлядами 1200x600x750 мм	шт	7	10086,00	70602
23	& 1503-577-810	Стіл 1800x600x800	шт	1	14200,00	14200
24	& 1503-577-852	Підйомник гусеничний сходовий	шт	1	199500,00	199500
25	& 1503-577-839	Телевізор 65 дюймів з настінним кріпленням/ 220 В	шт	3	60200,00	180600
		Разом по розділу 1				1664402
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				65360
		Всього по розділу 1				1729762
		Разом				1664402
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				65360


1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				1729762

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Устимчик В.В.

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ткачук В.В.

Реставрація Будинку офіцерів з пристосуванням під інтерактивний простір освіти і науки «Музей науки» на вул. Винниченка, 8 у м. Луцьку Волинської області

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-03

на будівництво : Реставрація Будинку офіцерів з пристосуванням під інтерактивний простір освіти і науки [КОРПУС 3]

Кошторисна вартість об'єкта	9739,322 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	28,86795 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	2305,616 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 1 листопада 2023 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-03-01	на Реставраційно-будівельні роботи [КОРПУС 3]	6590,876	-	6590,876	24,11029	1946,692	-
2	02-03-02	на Водопровід та каналізація	143,701	-	143,701	0,47324	36,616	-
3	02-03-03	на Протипожежний водопровід	85,68	-	85,68	0,07615	5,905	-
4	02-03-04	на Опалення та вентиляція	1382,775	-	1382,775	3,34175	251,971	-
5	02-03-05	на Мережі електроосвітлення	319,142	-	319,142	0,86652	64,432	-
6	02-03-06	на придбання устаткування Придбання обладнання		1217,148	1217,148	-	-	-
		Всього:	8622,174	1217,148	9739,322	28,86795	2305,616	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)


Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9

Склав


[підпис, (ініціали, прізвище)]


Перевірів


[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-03

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-03-01	Реставраційно-будівельні роботи [КОРПУС 3]	<u>21,42906</u> 1641,74	-	<u>0,10438</u> 7,744	<u>0,00269</u> 0,221	-	<u>21,53613</u> 1649,705	<u>2,57416</u> 296,987	<u>24,11029</u> 1946,692
02-03-02	Водопровід та каналізація	<u>0,41408</u> 30,392	-	<u>0,01370</u> 0,983	-	-	<u>0,42778</u> 31,375	<u>0,04546</u> 5,241	<u>0,47324</u> 36,616
02-03-03	Протипожежний водопровід	<u>0,05682</u> 4,182	<u>0,00960</u> 0,715	<u>0,00267</u> 0,195	-	-	<u>0,06909</u> 5,092	<u>0,00706</u> 0,813	<u>0,07615</u> 5,905
02-03-04	Опалення та вентиляція	<u>2,93711</u> 209,934	<u>0,00320</u> 0,202	<u>0,10559</u> 7,704	-	-	<u>3,04590</u> 217,84	<u>0,29585</u> 34,131	<u>3,34175</u> 251,971
02-03-05	Мережі електроосвітлення	-	<u>0,77696</u> 54,665	<u>0,01294</u> 0,926	-	-	<u>0,78990</u> 55,591	<u>0,07662</u> 8,841	<u>0,86652</u> 64,432
02-03-06	придбання устаткування Придбання обладнання	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	Разом :	<u>24,83707</u> 1886,248	<u>0,78976</u> 55,582	<u>0,23928</u> 17,552	<u>0,00269</u> 0,221	- -	<u>25,86880</u> 1959,603	<u>2,99915</u> 346,013	<u>28,86795</u> 2305,616

Склав



Перевірив



Реставрація Будинку офіцерів з пристосуванням під інтерактивний простір освіти і науки «Музей науки» на вул. Винниченка, 8 у м. Луцьку Волинської області 039/2023-К

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-01
на Реставраційно-будівельні роботи [КОРПУС 3]
Реставрація Будинку офіцерів з пристосуванням під інтерактивний простір освіти і науки [КОРПУС 3]

Основа:	Кошторисна вартість	6590,876 тис. грн.
креслення (специфікації) № 039/2023/3-2-АР	Кошторисна трудомісткість	24,11029 тис.люд.год.
039/2023/3-2-БК	Кошторисна заробітна плата	1946,692 тис. грн.
	Середній розряд робіт	4,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на “1 листопада” 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.				
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин				
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
													на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		<u>Відділ 1. Покрівля</u>												
		Розділ 1. Кроквяна система												
1	КБ46-40-4	Розбирання покриття покрівель з хвилястих і напівхвилястих азбестоцементних листів	100м2	2,15	1611,65	142,38	3465	3149	306	24,3900	52,44			
					1464,62	39,61			85	0,5320	1,14			
2	КБ12-14-2	(Демонтаж) Улаштування водостічної системи	100м	0,62	2049,68	22,42	1271	1257	14	30,7440	19,06			
	к дем.=0,7				2027,26	6,24			4	0,0838	0,05			
3	КВ5-1-8	Розбирання слухових вікон прямокутних односхильних і круглих	шт	2	203,64	-	407	407	-	2,8000	5,6			
					203,64	-			-	-	-			
4	КВ5-1-1	Розбирання обрешітки дахів з брусків із провітнями	100м2	2,15	712,75	-	1532	1532	-	9,8000	21,07			
					712,75	-			-	-	-			
5	КВ5-1-5	Розбирання мауерлатів	100м	0,465	692,39	-	322	322	-	9,5200	4,43			
					692,39	-			-	-	-			
6	КВ5-1-4	Розбирання крокв із дощок	100п.м	4,466	1120,04	-	5002	5002	-	15,4000	68,78			
					1120,04	-			-	-	-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	KP4-7-2	Розбирання засипки горіщних перекриттів	1 м2	132	<u>43,84</u>	-	5787	5787	-	<u>0,7300</u>	<u>96,36</u>
					43,84	-			-	-	-
8	KB3-5-19	Реставрація цегельної кладки стін простого архітектурного оформлення стандартною цеглою, кількість кладки в одному місці до 0,5 м3	1 м3	3,3	<u>3477,40</u>	-	11475	3638	-	<u>15,7000</u>	<u>51,81</u>
					1102,45	-			-	-	-
9	KB5-20-3	Улаштування заново кроквяних конструкцій скатних дахів [односкатних, двоскатних і багатоскатних мансардних і вальмових, напіввальмових, двосхилих і багатосхилих], підкроквяні бруси і мауерлати	1 м	493,1	<u>403,11</u>	-	198774	57269	-	<u>1,5600</u>	<u>769,24</u>
					116,14	-			-	-	-
10	KB12-20-3	Улаштування гідробар'єр прокладний в один шар	100м2	2,4	<u>4573,99</u>	<u>97,78</u>	10978	1849	<u>235</u>	<u>10,9700</u>	<u>26,33</u>
					770,31	24,36			58	0,2929	0,7
11	KB10-54-8	Улаштування по кроквах обрешітки+ контрейка	100м2	2,15	<u>4124,97</u>	<u>208,20</u>	8869	6074	<u>448</u>	<u>41,2400</u>	<u>88,67</u>
					2824,94	45,88			99	0,4886	1,05
12	& C112-44-124	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, перізом 100-30 мм	м3	5,21	<u>9366,96</u>	-	48802	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
13	KB10-17-1	Улаштування слухових вікон з створками вентиляційними	шт	2	<u>4317,44</u>	<u>12,88</u>	8635	1261	<u>26</u>	<u>9,5600</u>	<u>19,12</u>
		покриття покрівлі			630,39	2,87			6	0,0300	0,06
14	KB6-2-12	Рядове покриття дахів з листового металу з полієстровим покриттям мм подвійним фальцом, покрівлі складні	1 м2	215	<u>290,66</u>	-	62492	62492	-	<u>3,3900</u>	<u>728,85</u>
					290,66	-			-	-	-
15	& C111-161-32	Фальц з листового металу з полієстровим покриттям 0,5 мм	м2	247,25	<u>428,50</u>	-	105947	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
16	KP8-39-1	Монтаж снігозатримувачів та огороження	100м	0,31	<u>1356,65</u>	-	421	421	-	<u>19,3200</u>	<u>5,99</u>
					1356,65	-			-	-	-
17	& C111-1794-62	Снігозатримувач трубчастий	мп	31	<u>313,05</u>	-	9705	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
18	& C111-16-32	Кріплення для фальцу	шт	155	<u>18,16</u>	-	2815	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
19	KB10-36-1	Установлення каркаса з дошки кріплення ринв	м3	0,1296	<u>16169,62</u>	<u>57,95</u>	2096	601	<u>8</u>	<u>61,3900</u>	<u>7,96</u>
					4638,63	12,92			2	0,1350	0,02
20	KB12-15-1	Улаштування ринв з листового металу з полієстровим покриттям	100м2	0,216	<u>8788,87</u>	<u>32,04</u>	1898	1891	<u>7</u>	<u>132,8000</u>	<u>28,68</u>
					8756,83	8,91			2	0,1197	0,03
21	& C111-161-32	Фальц з листового металу з полієстровим покриттям 0,5 мм	м2	24,84	<u>428,50</u>	-	10644	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
22	& C123-963-51	Сталь полосна 40х4 мм	т	0,09212	<u>43052,79</u>	-	3966	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
23	KB10-25-4	Установлення дрібних опоряджувальних елементів покрівлі [капельник, гребень, планка примикання]	100м	0,96	<u>1949,31</u>	<u>93,98</u>	1871	1773	<u>90</u>	<u>27,3000</u>	<u>26,21</u>
					1847,39	57,32			55	0,7260	0,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	& C188-161-32	Листовий метал з поліестровим покриттям 0,5 мм	м2	13,2	<u>308,14</u>	-	4067	-	-	-	-
25	& C111-16-325	Гребінь плоский Wabis 60мм	мп	33	<u>27,64</u>	-	912	-	-	-	-
26	& C111-136-221	Сталь листова оцинкована 0,7 мм	м2	1,63	<u>349,00</u>	-	569	-	-	-	-
27	& C121-112-7	Планка примикання	мп	20	<u>159,29</u>	-	3186	-	-	-	-
28	КБ15-63-7	ВЕНТИЛЯЦІЙНА ШАХТА Улаштування обшивки вентиляційних шахт OSB плитами з улаштуванням дерев'яного решетування з утепленням	100м2	0,72	<u>32932,29</u> 6314,72	<u>10,22</u> 8,52	23711	4547	<u>7</u> 6	<u>94,5600</u> 0,1110	<u>68,08</u> 0,08
29	КБ9-47-1	Облицювання вентакалів фальцевою бляхою	100м2	0,16	<u>3871,67</u> 3277,04	<u>308,89</u> 78,71	619	524	<u>49</u> 13	<u>47,8400</u> 1,0649	<u>7,65</u> 0,17
30	& C111-161-32	Фальц з листового металу з поліестровим покриттям 0,5 мм	м2	16,8	<u>428,50</u>	-	7199	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							547437	159796	<u>1190</u> 330		<u>2096,33</u> 4
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							547437				
-----							386451				
							160126				
							88921				
							252,04				
							29079				
							636358				
Всього по розділу 1							636358				
Розділ 2. Вогнзахист дерев'яних конструкцій											
31	KB10-25-2	Вогнезахисне фарбування дерев'яних конструкцій покрівлі	100м2	2,9063	<u>650,75</u> 650,75	-	1891	1891	-	<u>9,5000</u>	<u>27,61</u>
32	& C1113-5-K88	Вогнезахисний засіб ANTIFIRE IMREGNAT	кг	42,83	<u>94,04</u>	-	4028	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							5919	1891	-		<u>27,61</u>
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							5919				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					4028 1891 1119 3,31 382 7038 7038				
		Розділ 3. Утеплення горищного перекриття									
33	КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	100м2	1,4	<u>7241,36</u> 2288,04	<u>1928,95</u> 546,49	10138	3203	<u>2701</u> 765	<u>38,3900</u> 6,4686	<u>53,75</u> 9,06
34	КБ12-22-2 к=15	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини	100м2	21	<u>222,95</u> 8,34	<u>25,61</u> 7,12	4682	175	<u>538</u> 150	<u>0,1400</u> 0,0838	<u>2,94</u> 1,76
35	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	1,48	<u>4572,89</u> 770,31	<u>97,78</u> 24,36	6768	1140	<u>145</u> 36	<u>10,9700</u> 0,2929	<u>16,24</u> 0,43
36	КБ11-9-1 к=2	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	2,8	<u>2265,87</u> 2245,43	<u>20,44</u> 17,03	6344	6287	<u>57</u> 48	<u>32,7800</u> 0,2220	<u>91,78</u> 0,62
37	& С114-96-12	Плити теплоізоляційні Rockwool Superrock товщ 150мм	м2	142,8	<u>650,45</u> -	<u>-</u> -	92884	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	& С114-96-13	Плити теплоізоляційні Rockwool Superrock товщ 100мм	м2	142,8	<u>311,81</u> -	<u>-</u> -	44526	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	КБ12-20-3	Улаштування гідроізоляції прокладної в один шар	100м2	1,48	<u>5690,49</u> 770,31	<u>97,78</u> 24,36	8422	1140	<u>145</u> 36	<u>10,9700</u> 0,2929	<u>16,24</u> 0,43
40	КБ10-15-1	Укладання ходових дошок	100м	0,5	<u>375,67</u> 356,88	<u>-</u> -	188	178	<u>-</u> -	<u>5,5100</u> -	<u>2,76</u> -
41	& С112-44-123	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, перізом 30-100 мм ДРАБИНА	м3	1,2	<u>9366,96</u> -	<u>-</u> -	11240	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,082	<u>75480,67</u> 12800,48	<u>5204,65</u> 344,08	6189	1050	<u>427</u> 28	<u>176,0000</u> 4,1760	<u>14,43</u> 0,34
43	КБ39-8-9	Улаштування драбинок	т	0,082	<u>4351,56</u> 1177,98	<u>3146,42</u> 716,93	357	97	<u>258</u> 59	<u>15,5900</u> 7,7257	<u>1,28</u> 0,63
44	& С111-563-521	Дюбель самоанкеруючий	шт	28	<u>79,57</u> -	<u>-</u> -	2228	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,098	<u>1203,55</u> 393,59	<u>81,96</u> 5,32	118	39	<u>8</u> 1	<u>4,7800</u> 0,0720	<u>0,47</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	КБ13-21-2	Фарбування поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-133	100м2	0,098	<u>1333,93</u> 419,96	<u>90,84</u> 7,34	131	41	<u>9</u> 1	<u>5,1700</u> 0,0992	<u>0,51</u> 0,01
47	КБ10-27-1	Заповнення зовнішніх і внутрішніх дверних прорізів окремими елементами в дерев'яних стінах, площа прорізу до 2 м2	100м2	0,0126	<u>58572,67</u> 52768,08	<u>-</u> -	738	665	<u>-</u> -	<u>698,3600</u> -	<u>8,8</u> -
48 & С11-3955-23		Дверний блок зовнішній металопластиковий, 880х1430(h)	шт	1	<u>5336,23</u> -	<u>-</u> -	5336	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 3							200289	14015	<u>4288</u> 1124		<u>209,2</u> 13,29
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							200289 181986 15139 8979 26,6 3069 209268				
Всього по розділу 3							209268				
Розділ 4. Отвори для сантехнічних мереж											
49	КБ46-27-3	Пробивання прорізів в конструкціях з цегли	м3	3,6	<u>1946,61</u> 1212,58	<u>734,03</u> 188,34	7008	4365	<u>2643</u> 678	<u>17,4900</u> 2,6015	<u>62,96</u> 9,37
50	КБ46-65-2	Свердління горизонтальних отворів в бетонних конструкціях свердлильним пристроєм HCCB-6D HYDROSTRESS при глибині свердління 1000 мм, діаметр отворів 202 мм	1 отвір	1	<u>1331,46</u> 633,38	<u>254,09</u> 11,59	1331	633	<u>254</u> 12	<u>9,0200</u> 0,1353	<u>9,02</u> 0,14
51	КБ46-65-4 к=10	Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини свердління горизонтальних отворів в бетонних конструкціях свердлильним пристроєм HCCB-6D HYDROSTRESS , діаметр отворів 202 мм	1 отвір	10	<u>11,13</u> 4,77	<u>1,92</u> 0,09	111	48	<u>19</u> 1	<u>0,0680</u> 0,0010	<u>0,68</u> 0,01
52	КВ3-13-1	Зміцнення цегельних кладок стін, стовпів і інших конструкцій шляхом закладення сталевих балок, рейок, зв'язків і т.п.	1 т	0,0166	<u>105956,87</u> 12479,40	<u>-</u> -	1759	207	<u>-</u> -	<u>180,0000</u> -	<u>2,99</u> -
Разом прямі витрати по розділу 4							10209	5253	<u>2916</u> 691		<u>75,65</u> 9,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 4					10209 2040 5944 3478 10,22 1179 13687 13687				
		Разом прямі витрати по відділу 1 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по відділу 1					763854 763854 574505 183100 102497 292,17 33709 866351 866351	180955	8394 2145		2408,79 26,81
53	KB1-9-5	<u>Відділ 2. Гідроізоляція цоколя</u> <u>Розділ 1. Прямок П-1 (4 шт)</u> ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ Копання траншей при відновленні чи посиленні фундаментів, пристрої зовнішніх комунікацій і інших земляних робіт у зонах пам'ятників культури, глибина розробки до 5 м, група ґрунтів І	1 м3	12	221,56 221,56	- -	2659	2659	- -	3,3600 -	40,32 -
54	KB46-34-4	Розбирання цегляних стін МОНТАЖНІ РОБОТИ	м3	6	1194,76 802,14	392,62 100,74	7169	4813	2356 604	11,7100 1,3915	70,26 8,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	КБ11-1-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	0,01248	<u>4082,49</u> 523,34	<u>382,61</u> 84,26	51	7	<u>5</u> 1	<u>8,0800</u> 1,1053	<u>0,1</u> 0,01
56	КБ6-13-3	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм/ [СТІНИ ПРИЯМОК] бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,032	<u>372986,00</u> 73777,24	<u>23826,78</u> 8138,47	11936	2361	<u>762</u> 260	<u>1077,0400</u> 97,8795	<u>34,47</u> 3,13
57	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,1384	<u>41206,79</u> -	<u>-</u> -	5703	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
58	КБ11-2-9	Улаштування підстиляючих бетонних шарів	м3	0,4	<u>2640,13</u> 367,95	<u>5,33</u> 1,03	1056	147	<u>2</u> -	<u>5,5800</u> 0,0139	<u>2,23</u> 0,01
59	КБ23-22-1	Укладання азбестоцементних дренажних діаметром 100 мм	100м	0,028	<u>9157,69</u> 1312,42	<u>547,29</u> 122,00	256	37	<u>15</u> 3	<u>18,9300</u> 1,2750	<u>0,53</u> 0,04
60	КБ6-11-11	Армування підстиляючих шарів і набетонки	т	0,0096	<u>1299,27</u> 926,81	<u>263,99</u> 58,85	12	9	<u>3</u> 1	<u>13,5300</u> 0,6150	<u>0,13</u> 0,01
61	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0096	<u>38968,79</u> -	<u>-</u> -	374	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
62	КБ11-11-5	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм	100м2	0,01752	<u>8750,98</u> 3813,31	<u>95,04</u> 79,21	153	67	<u>2</u> 1	<u>57,8300</u> 1,0323	<u>1,01</u> 0,02
63	КВ2-5-5	Гідроізоляція, вертикальна в 3 шари [система "Церезіт"	1 м2	32	<u>97,96</u> 97,96	<u>-</u> -	3135	3135	<u>-</u> -	<u>1,4300</u> -	<u>45,76</u> -
64	& С113-526-1	Грунтовка Ceresit CR62-CC81	л	6,4	<u>155,75</u> -	<u>-</u> -	997	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
65	& С142-523-111	Штукатурка Cerezit CR61	кг	288	<u>45,15</u> -	<u>-</u> -	13003	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
66	& С142-526-25	Бітумна грунтовка Cerezit CP41	л	6,4	<u>153,78</u> -	<u>-</u> -	984	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
67	& С111-2003-23	Бітумно-полімерна гідроізоляційна емульсія Ceresit CP 43	кг	179,2	<u>306,62</u> -	<u>-</u> -	54946	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
68	& С1-236-10	Мембрана гідроізоляційна/ гетекстиль	м2	32	<u>126,50</u> -	<u>-</u> -	4048	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
69	КБ9-72-1	НАКРИТТЯ ПРИЯМКУ Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,1364	<u>73895,52</u> 10839,92	<u>6917,39</u> 993,27	10079	1479	<u>944</u> 135	<u>145,6000</u> 10,8062	<u>19,86</u> 1,47
70	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,053	<u>1203,55</u> 393,59	<u>81,96</u> 5,32	64	21	<u>4</u> -	<u>4,7800</u> 0,0720	<u>0,25</u> -
71	КБ13-21-2	Фарбування поґрунтованих і поштукатурених поверхонь емаллю ПФ-133	100м2	0,053	<u>1333,93</u> 419,96	<u>90,84</u> 7,34	71	22	<u>5</u> -	<u>5,1700</u> 0,0992	<u>0,27</u> 0,01
72	КБ9-43-1	Монтаж металевого каркасу	т	0,1364	<u>7464,04</u> 3150,96	<u>3880,21</u> 881,21	1018	430	<u>529</u> 120	<u>40,4800</u> 9,7100	<u>5,52</u> 1,32
73	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів із полікарбонату	100м2	0,048	<u>8788,87</u> 8756,83	<u>32,04</u> 8,91	422	420	<u>2</u> -	<u>132,8000</u> 0,1197	<u>6,37</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	& C111-1271-2	Пластик прозорий полікарбонатний товщиною 4 мм	м2	4,896	<u>190,21</u>	-	931	-	-	-	-
75	& C121-112-7	Планка примикання	мп	5	<u>159,29</u>	-	796	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							119863	15607	<u>4629</u> 1125		<u>227,08</u> 14,38
Разом будівельні роботи, грн.							119863				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							99627				
всього заробітна плата, грн.							16732				
Загальновиробничі витрати, грн.							9827				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							28,93				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							3340				
Всього будівельні роботи, грн.							129690				
Всього по розділу 1							129690				
Розділ 2. Зовнішня гідроізоляція											
76	KB1-9-5	Копання траншей при відновленні чи посиленні фундаментів, пристрої зовнішніх комунікацій і інших земляних робіт у зонах пам'ятників культури, глибина розробки до 5 м, група ґрунтів I	1 м3	125	<u>221,56</u> 221,56	-	27695	27695	-	<u>3,3600</u>	<u>420</u>
77	KB2-5-5	Гідроізоляція фундаментів ., вертикальна в 3 шари [система "Церезіт"	1 м2	96	<u>97,96</u> 97,96	-	9404	9404	-	<u>1,4300</u>	<u>137,28</u>
78	& C113-526-1	Грунтовка Ceresit CR62-CC81	л	19,2	<u>155,75</u>	-	2990	-	-	-	-
79	& C142-523-111	Штукатурка Cerezit CR61	кг	864	<u>45,15</u>	-	39010	-	-	-	-
80	& C142-526-25	Бітумна грунтовка Cerezit CP41	л	19,2	<u>153,78</u>	-	2953	-	-	-	-
81	& C111-2003-23	Бітумно-полімерна гідроізоляційна емульсія Ceresit CP 43	кг	537,6	<u>306,62</u>	-	164839	-	-	-	-
82	& C1-236-10	Мембрана гідроізоляційна/ гетекстиль	м2	52	<u>126,50</u>	-	6578	-	-	-	-
83	KB10-64-2	Утеплення цоколю плитами ЕППС товщиною 50 мм	100м	0,48	<u>5980,10</u> 5980,10	-	2870	2870	-	<u>90,6900</u>	<u>43,53</u>
84	& C114-97-6571	Плити теплоізоляційні з пінополістеролу екструдованого 50мм,	м2	46,8	<u>112,91</u>	-	5284	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85 & С111-222-12		Клеюча суміш Ceresit СТ180	кг	225	<u>13,46</u>	-	3029	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2			-	-	264652	39969	-	-	<u>600,81</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					264652				-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					224683				
		всього заробітна плата, грн.					39969				
		Загальновиробничі витрати, грн.					24077				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					72,09				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8319				
		Всього будівельні роботи, грн.					288729				

		Всього по розділу 2					288729				
86 КБ27-29-1		Розділ 3. Відмостка									
		Влаштування мембрани гідроізоляційної	1000 м2	0,063	<u>130947,39</u>	-	8250	9	-	<u>2,2200</u>	<u>0,14</u>
					146,39	-			-	-	-
87 КБ27-17-1		Улаштування основи тротуарів із щебеню фр. 10-40 мм за товщини шару 12 см	100м2	0,63	<u>19118,43</u>	<u>983,31</u>	12045	1029	<u>619</u>	<u>25,0000</u>	<u>15,75</u>
					1633,25	231,68			146	2,7710	1,75
88 КБ11-2-9		Улаштування підстиляючих бетонних шарів бетон В 12,5 (М 150) крупність заповнювача 20-40мм [товщина шару 10 см]	м3	6,3	<u>2749,43</u>	<u>5,33</u>	17321	2318	<u>34</u>	<u>5,5800</u>	<u>35,15</u>
					367,95	1,03			6	0,0139	0,09
89 КБ27-65-4		Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	1000 м2	0,063	<u>387009,34</u>	<u>15472,06</u>	24382	4818	<u>975</u>	<u>1063,8700</u>	<u>67,02</u>
					76481,61	3961,87			250	56,6153	3,57
		Разом прямі витрати по розділу 3					61998	8174	<u>1628</u>		<u>118,06</u>
									402		5,41
		Разом будівельні роботи, грн.					61998				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					52196				
		всього заробітна плата, грн.					8576				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5332				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					15,88				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1831				
		Всього будівельні роботи, грн.					67330				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 3					67330				
		Разом прямі витрати по відділу 2					446513	63750	<u>6257</u>		<u>945,95</u>
									1527		19,79
		Разом будівельні роботи, грн.					446513				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					376506				
		всього заробітна плата, грн.					65277				
		Загальновиробничі витрати, грн.					39235				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					116,9				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					13490				
		Всього будівельні роботи, грн.					485748				

		Всього по відділу 2					485748				
		<u>Відділ 3. Реставраційно-монтажні роботи</u>									
		<u>віконних прорізів</u>									
		Розділ 1. Вікна									
90	KB5-5-4	Розбирання рам закслених [із зняттям з петель]	стулка	60	<u>27,39</u>	-	1643	1643	-	<u>0,3900</u>	<u>23,4</u>
					27,39	-			-	-	-
91	KB5-5-8	Розбирання коробок із зняттям штукатурки і зондування	коробка	30	<u>64,60</u>	-	1938	1938	-	<u>0,9200</u>	<u>27,6</u>
					64,60	-			-	-	-
92	KB10-18-3	Установлення віконних блоків з роздільними [роздільно-спареними] рамами у кам'яних стінах житлових і громадських будівель при площі прорізу до 2 м2	100м2	0,11686	<u>42258,88</u>	-	4938	2915	-	<u>364,1900</u>	<u>42,56</u>
					24947,02	-			-	-	-
93	KB10-18-4	Установлення віконних блоків з роздільними [роздільно-спареними] рамами у кам'яних стінах житлових і громадських будівель при площі прорізу більше 2 м2	100м2	0,3921	<u>25619,55</u>	-	10045	6658	-	<u>247,9000</u>	<u>97,2</u>
					16981,15	-			-	-	-
94 & C111-888-36		Вікно дерев'яне, подвійний склопакет [інд. виготовлення]	м2	50,896	<u>12444,02</u>	-	633351	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					651915	13154	-		<u>190,76</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					651915				
		в тому числі:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					638761 13154 7753 22,89 2641 659668 659668				
		Разом прями витрати по відділу 3 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по відділу 3					651915 651915 638761 13154 7753 22,89 2641 659668 659668	13154	-		190,76
		<u>Відділ 4. Цокольний поверх [відм. -2,550]</u> Розділ 1. Стіни/ перегородки ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ									
95	KB46-24-2	Відбивання штукатурки з поверхонь цегляних стін і стелі МОНТАЖНІ РОБОТИ	100м2	1,347	<u>2302,23</u> 2260,88	<u>41,35</u> 11,53	3101	3045	<u>56</u> 16	<u>37,6500</u> 0,1419	<u>50,71</u> 0,19
96	KB3-5-19	Реставрація цегельної кладки стін простого архітектурного оформлення стандартною цеглою, кількість кладки в одному місці до 0, 5 м3	1 м3	10,1025	<u>4426,40</u> 1102,45	- -	44718	11138	-	<u>15,7000</u> -	<u>158,61</u> -
97	KB3-14-5	Зміцнення розшарованої цегельної кладки шляхом ін'єктування зв'язуючими розчинами гідролічним ін'єктором, ширина ін'єкційної тріщини до 5 мм	50л	0,68	<u>89,44</u> 82,67	<u>6,77</u> 5,54	61	56	<u>5</u> 4	<u>1,1500</u> 0,0856	<u>0,78</u> 0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	KB3-14-6	Зміцнення розшарованої цегельної кладки шляхом ін'єктування зв'язуючими розчинами ручним ін'єктором, ширина ін'єкційної тріщини більше 5 мм	50л	0,68	<u>719,62</u> 719,62	-	489	489	-	<u>10,0100</u>	<u>6,81</u>
99	& C188-236-68	Мінеральний розчин Liakor ISB	кг	113	<u>83,09</u> -	-	9389	-	-	-	-
100	KB3-18-3	Комбінована реставрація [обмазка цегли і заповнення швів цементно-вапняним розчином]	1 м2	67,35	<u>391,82</u> 271,00	-	26389	18252	-	<u>3,6400</u>	<u>245,15</u>
101	KB3-14-4	Гідроізоляція цегельної кладки шляхом ін'єктування [мінеральний розчин]	50л	1,36	<u>719,62</u> 719,62	-	979	979	-	<u>10,0100</u>	<u>13,61</u>
102	& C1881-246-68	Розчин гідроізоляційний KOSTER Crisin Creme	кг	115,6	<u>892,66</u> -	-	103191	-	-	-	-
103	& C1881-246-69	Розчин гідроізоляційний KOSTER KB FIX 5	кг	13,6	<u>1428,16</u> -	-	19423	-	-	-	-
104	KB2-5-4	Гідроізоляція стінах і т.п., вертикальна в 2 шари [Проникаюча полімерцементна гідроізоляція]	1 м2	134,7	<u>89,74</u> 89,74	-	12088	12088	-	<u>1,3100</u>	<u>176,46</u>
105	& C111-186-16	Гідроізоляційний ґрунт KOSTER Polysil TG 500	л	33,675	<u>379,67</u> -	-	12785	-	-	-	-
106	& C1236-23-31	Полімерцементна суміш гідроізоляція	кг	444,51	<u>21,64</u> -	-	9619	-	-	-	-
107	KB10-57-1	ПІД ФАРБУВАННЯ СИСТЕМА "КАПАРОЛ" Антисептування водними розчинами стін	100м2	1,347	<u>636,05</u> 613,77	<u>22,28</u> 4,18	857	827	<u>30</u> 6	<u>9,0700</u> 0,0572	<u>12,22</u> 0,08
108	& C147-457-1236	Препарат-антисептик Impragnierung BFA	л	26,94	<u>181,70</u> -	-	4895	-	-	-	-
109	KB10-57-1	Ґрунтування стін [Ґрунтовка - Capatect Tiefqgrund TB]	100м2	1,347	<u>13492,85</u> 613,77	<u>22,28</u> 4,18	18175	827	<u>30</u> 6	<u>9,0700</u> 0,0572	<u>12,22</u> 0,08
110	KB15-46-10	Високоякісне штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	1,347	<u>21535,16</u> 15994,37	<u>278,56</u> 228,00	29008	21544	<u>375</u> 307	<u>208,4500</u> 3,5203	<u>280,78</u> 4,74
111	KB15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою [старт] [Capalith Fassadenfeinspachtel P]	100м2	1,347	<u>17284,00</u> 5394,30	<u>4,09</u> 3,41	23282	7266	<u>6</u> 5	<u>76,8200</u> 0,0444	<u>103,48</u> 0,06
112	KB15-182-3 к=2	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 [фініш]	100м2	2,694	<u>7115,66</u> 1599,19	<u>3,07</u> 2,56	19170	4308	<u>8</u> 7	<u>21,4800</u> 0,0333	<u>57,87</u> 0,09
113	KB15-179-9	Високоякісне фарбування стін сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування [Amphisilan Plus] ПІД ОБЛИЦЮВАННЯ КЕРАМІЧНОЮ ПЛИТКОЮ	100м2	1,347	<u>34540,55</u> 5420,00	<u>2,04</u> 1,70	46526	7301	<u>3</u> 2	<u>69,6300</u> 0,0222	<u>93,79</u> 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
114	КБ10-57-1	Антисептування водними розчинами стін	100м2	0,063	<u>636,05</u> 613,77	<u>22,28</u> 4,18	40	39	<u>1</u> -	<u>9,0700</u> 0,0572	<u>0,57</u> -
115	& С147-457-1236	Препарат-антисептик Impragnierung BFA	л	1,26	<u>181,70</u> -	<u>-</u> -	229	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
116	КБ15-46-6	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	0,063	<u>12849,39</u> 8369,67	<u>208,29</u> 170,48	810	527	<u>13</u> 11	<u>112,4200</u> 2,6322	<u>7,08</u> 0,17
117	КБ15-25-1	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,063	<u>76589,30</u> 16863,24	<u>34,74</u> 28,96	4825	1062	<u>2</u> 2	<u>234,5700</u> 0,3774	<u>14,78</u> 0,02
118	КБ10-57-1	Антисептування водними розчинами стін	100м2	0,024	<u>636,05</u> 613,77	<u>22,28</u> 4,18	15	15	<u>-</u> -	<u>9,0700</u> 0,0572	<u>0,22</u> -
119	& С147-457-1236	Препарат-антисептик Impragnierung BFA	л	0,48	<u>181,70</u> -	<u>-</u> -	87	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
120	КВ8-2-5	Реставрація і відтворення штукатурки прямолінійних укосів по каменю вапняно-цементним розчином	м2	2,4	<u>822,72</u> 707,28	<u>-</u> -	1975	1697	<u>-</u> -	<u>9,5000</u> -	<u>22,8</u> -
121	КБ15-47-5	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	0,08	<u>2712,85</u> 1531,60	<u>-</u> -	217	123	<u>-</u> -	<u>20,2700</u> -	<u>1,62</u> -
122	КБ15-182-1	Шпаклювання укосів мінеральною шпаклівкою [старт] [Capalith Fassadenfeinspachtel P]	100м2	0,024	<u>17284,00</u> 5394,30	<u>4,09</u> 3,41	415	129	<u>-</u> -	<u>76,8200</u> 0,0444	<u>1,84</u> -
123	КБ15-182-3 к=2	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 [фініш]	100м2	0,048	<u>7115,66</u> 1599,19	<u>3,07</u> 2,56	342	77	<u>-</u> -	<u>21,4800</u> 0,0333	<u>1,03</u> -
124	КБ15-179-9	Високоякісне фарбування укосів сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування [Amphisilan Plus]	100м2	0,024	<u>34540,55</u> 5420,00	<u>2,04</u> 1,70	829	130	<u>-</u> -	<u>69,6300</u> 0,0222	<u>1,67</u> -
125	КБ10-57-1	Антисептування водними розчинами стін	100м2	0,095	<u>636,05</u> 613,77	<u>22,28</u> 4,18	60	58	<u>2</u> -	<u>9,0700</u> 0,0572	<u>0,86</u> 0,01
126	& С147-457-1236	Препарат-антисептик Impragnierung BFA	л	1,9	<u>181,70</u> -	<u>-</u> -	345	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
127	КВ8-2-5	Реставрація і відтворення штукатурки прямолінійних укосів по каменю вапняно-цементним розчином	м2	9,5	<u>822,72</u> 707,28	<u>-</u> -	7816	6719	<u>-</u> -	<u>9,5000</u> -	<u>90,25</u> -
128	КБ15-47-5	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	0,078	<u>2712,85</u> 1531,60	<u>-</u> -	212	119	<u>-</u> -	<u>20,2700</u> -	<u>1,58</u> -
129	КБ15-182-1	Шпаклювання укосів мінеральною шпаклівкою [старт] [Capalith Fassadenfeinspachtel P]	100м2	0,095	<u>17284,00</u> 5394,30	<u>4,09</u> 3,41	1642	512	<u>-</u> -	<u>76,8200</u> 0,0444	<u>7,3</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
130	КБ15-182-3 к=2	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 [фініш]	100м2	0,19	<u>7115,66</u> 1599,19	<u>3,07</u> 2,56	1352	304	<u>1</u> -	<u>21,4800</u> 0,0333	<u>4,08</u> 0,01
131	КБ15-179-9	Високоякісне фарбування укосів сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування [Amphisilan Plus]	100м2	0,095	<u>34540,55</u> 5420,00	<u>2,04</u> 1,70	3281	515	<u>-</u> -	<u>69,6300</u> 0,0222	<u>6,61</u> -
132	КБ8-27-1	Укладання підвіконних плит із мозаїчним покриттям	100м2	0,0225	<u>20537,95</u> 12561,85	<u>597,40</u> 241,76	462	283	<u>13</u> 5	<u>166,2500</u> 2,8968	<u>3,74</u> 0,07
133	& С111-1288-36	Підвіконня кам'яне	м2	2,295	<u>3621,02</u> -	<u>-</u> -	8310	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 1							417409	100429	<u>545</u> 371		<u>1378,52</u> 5,61
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							417409 316435 100800 57503 166,09 19162 474912				
Всього по розділу 1							474912				
Розділ 2. Стелі											
134	КВ3-18-3 тех.ч. табл. 1 п.1.2.20 к=1,21	Комбінована реставрація [обмазка цегли і заповнення швів цементно-вапняним розчином] [при реставрації швів на склепіннях, куполах, наметах при роботі знизу]	1 м2	81,1	<u>399,78</u> 327,91	<u>-</u> -	32422	26594	<u>-</u> -	<u>4,4044</u> -	<u>357,2</u> -
135	КВ8-19-1	Зачистка стелі	м2	81,1	<u>34,38</u> 29,78	<u>-</u> -	2788	2415	<u>-</u> -	<u>0,4000</u> -	<u>32,44</u> -
136	КБ10-57-1	Антисептування водними розчинами стель	100м2	0,811	<u>636,05</u> 613,77	<u>22,28</u> 4,18	516	498	<u>18</u> 3	<u>9,0700</u> 0,0572	<u>7,36</u> 0,05
137	& С147-457-1236	Препарат-антисептик Impragnierung BFA	л	16,22	<u>181,70</u> -	<u>-</u> -	2947	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
138	КБ15-46-12	ПІД ШТУКАТУРЕННЯ СИСТЕМА "КАПАРОЛ" Високоякісне штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стель вручну	100м2	0,811	<u>24637,78</u> 18994,51	<u>286,18</u> 234,23	19981	15405	<u>232</u> 190	<u>247,5500</u> 3,6166	<u>200,76</u> 2,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
139	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою [Capalith Fassadenfeinspachtel P]	100м2	0,811	<u>18941,19</u> 7051,49	<u>4,09</u> 3,41	15361	5719	<u>3</u> 3	<u>100,4200</u> 0,0444	<u>81,44</u> 0,04
140	КБ15-182-3 к=2	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	1,622	<u>7115,66</u> 1599,19	<u>3,07</u> 2,56	11542	2594	<u>5</u> 4	<u>21,4800</u> 0,0333	<u>34,84</u> 0,05
141	КБ15-179-10	Високоякісне фарбування стель сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,811	<u>38394,39</u> 6524,55	<u>2,04</u> 1,70	31138	5291	<u>2</u> 1	<u>83,8200</u> 0,0222	<u>67,98</u> 0,02
Разом прямі витрати по розділу 2							116695	58516	<u>260</u> 201		<u>782,02</u> 3,09
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							116695 57919 58717 32973 94,21 10868 149668				
Всього по розділу 2							149668				
Розділ 3. Підлоги											
ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ											
142	КБ46-41-2	Розбирання основи під підлогу з бетону на цегляному щебені ТИП-1	м3	7,8	<u>1154,29</u> 778,74	<u>375,55</u> 96,36	9003	6074	<u>2929</u> 752	<u>11,0900</u> 1,3310	<u>86,5</u> 10,38
143	КБ11-1-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	0,79	<u>4082,49</u> 523,34	<u>382,61</u> 84,26	3225	413	<u>302</u> 67	<u>8,0800</u> 1,1053	<u>6,38</u> 0,87
144	КБ11-2-9	Улаштування підстилаючих бетонних шарів бетон В 15 (М 200) крупність заповнювача 20-40мм [товщина шару 12 см]	м3	9,48	<u>2903,44</u> 367,95	<u>5,33</u> 1,03	27525	3488	<u>51</u> 10	<u>5,5800</u> 0,0139	<u>52,9</u> 0,13
145	КБ26-30-1	Улаштування гідроізоляційної плівки	10 м2	7,9	<u>604,33</u> 97,44	<u>-</u> -	4774	770	<u>-</u> -	<u>1,4400</u> -	<u>11,38</u> -
146	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит пінополістиролу товщ. 50 мм	100м2	0,79	<u>13782,69</u> 2245,43	<u>20,44</u> 17,03	10888	1774	<u>16</u> 13	<u>32,7800</u> 0,2220	<u>25,9</u> 0,18
147	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементно-піщаних товщиною 20 мм	100м2	0,79	<u>6113,63</u> 3709,13	<u>95,04</u> 79,21	4830	2930	<u>75</u> 63	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>44,44</u> 0,82
148	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,79	<u>8046,27</u> 1020,44	<u>52,12</u> 43,44	6357	806	<u>41</u> 34	<u>16,2000</u> 0,5661	<u>12,8</u> 0,45

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
151	КБ46-34-4	Розбирання цегляних стін	м3	3,5	<u>1194,76</u> 802,14	<u>392,62</u> 100,74	4182	2807	<u>1375</u> 353	<u>11,7100</u> 1,3915	<u>40,99</u> 4,87
152	КБ46-24-2	Відбивання штукатурки з поверхонь цегляних стін і стелі МОНТАЖНІ РОБОТИ	100м2	2,525	<u>2302,23</u> 2260,88	<u>41,35</u> 11,53	5813	5709	<u>104</u> 29	<u>37,6500</u> 0,1419	<u>95,07</u> 0,36
153	КБ8-22-2	Замуровування отворів з газобетонних блоків	1 м3	0,23	<u>3636,24</u> 311,28	<u>56,82</u> 21,71	836	72	<u>13</u> 5	<u>4,6000</u> 0,2601	<u>1,06</u> 0,06
154	КВ3-5-19	Реставрація цегельної кладки стін простого архітектурного оформлення стандартною цеглою, кількість кладки в одному місці до 0, 5 м3	1 м3	18,9375	<u>4426,40</u> 1102,45	- -	83825	20878	- -	<u>15,7000</u> -	<u>297,32</u> -
155	КВ3-14-5	Зміцнення розшарованої цегельної кладки шляхом ін'єктування зв'язуючими розчинами гідравлічним ін'єктором, ширина ін'єкційної тріщини до 5 мм	50л	1,27	<u>89,44</u> 82,67	<u>6,77</u> 5,54	114	105	<u>9</u> 7	<u>1,1500</u> 0,0856	<u>1,46</u> 0,11
156	КВ3-14-6	Зміцнення розшарованої цегельної кладки шляхом ін'єктування зв'язуючими розчинами ручним ін'єктором, ширина ін'єкційної тріщини більше 5 мм	50л	1,27	<u>719,62</u> 719,62	- -	914	914	- -	<u>10,0100</u> -	<u>12,71</u> -
157	& C188-236-68	Мінеральний розчин Liakor ISB	кг	212	<u>83,09</u> -	- -	17615	-	- -	- -	- -
158	КВ3-18-3	Комбінована реставрація [обмазка цегли і заповнення швів цементно-вапняним розчином] ПІД ФАРБУВАННЯ СИСТЕМА "КАПАРОЛ"	1 м2	126,25	<u>391,82</u> 271,00	- -	49467	34214	- -	<u>3,6400</u> -	<u>459,55</u> -
159	КБ10-57-1	Антисептування водними розчинами стін	100м2	2,525	<u>636,05</u> 613,77	<u>22,28</u> 4,18	1606	1550	<u>56</u> 11	<u>9,0700</u> 0,0572	<u>22,9</u> 0,14
160	& C147-457-1236	Препарат-антисептик Impragnierung BFA	л	50,5	<u>181,70</u> -	- -	9176	-	- -	- -	- -
161	КБ10-57-1	Грунтування стін [Грунтовка - Capatect Tiefqgrund TB]	100м2	2,525	<u>13492,85</u> 613,77	<u>22,28</u> 4,18	34069	1550	<u>56</u> 11	<u>9,0700</u> 0,0572	<u>22,9</u> 0,14
162	КБ15-46-10	Високоякісне штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	2,525	<u>21535,16</u> 15994,37	<u>278,56</u> 228,00	54376	40386	<u>703</u> 576	<u>208,4500</u> 3,5203	<u>526,34</u> 8,89
163	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою [старт] [Capalith Fassadenfeinspachtel P]	100м2	2,525	<u>17284,00</u> 5394,30	<u>4,09</u> 3,41	43642	13621	<u>10</u> 9	<u>76,8200</u> 0,0444	<u>193,97</u> 0,11
164	КБ15-182-3 к=2	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 [фініш]	100м2	5,05	<u>7115,66</u> 1599,19	<u>3,07</u> 2,56	35934	8076	<u>16</u> 13	<u>21,4800</u> 0,0333	<u>108,47</u> 0,17
165	КБ15-179-9	Високоякісне фарбування стін сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування [Amphisilan Plus]	100м2	2,525	<u>34540,55</u> 5420,00	<u>2,04</u> 1,70	87215	13686	<u>5</u> 4	<u>69,6300</u> 0,0222	<u>175,82</u> 0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
166	КБ10-57-1	ПІД ОБЛИЦЮВАННЯ КЕРАМІЧНОЮ ПЛИТКОЮ Антисептування водними розчинами стін	100м2	0,092	<u>636,05</u> 613,77	<u>22,28</u> 4,18	59	56	<u>3</u> -	<u>9,0700</u> 0,0572	<u>0,83</u> 0,01
167	& С147-457-1236	Препарат-антисептик Impragnierung BFA	л	1,84	<u>181,70</u> -	<u>-</u> -	334	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
168	КБ15-46-6	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	0,092	<u>12849,39</u> 8369,67	<u>208,29</u> 170,48	1182	770	<u>19</u> 16	<u>112,4200</u> 2,6322	<u>10,34</u> 0,24
169	КБ15-25-1	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,092	<u>76589,30</u> 16863,24	<u>34,74</u> 28,96	7046	1551	<u>3</u> 3	<u>234,5700</u> 0,3774	<u>21,58</u> 0,03
170	КБ10-57-1	ВІДКОСИ ДВЕРНІ Антисептування водними розчинами стін	100м2	0,107	<u>636,05</u> 613,77	<u>22,28</u> 4,18	68	66	<u>2</u> -	<u>9,0700</u> 0,0572	<u>0,97</u> 0,01
171	& С147-457-1236	Препарат-антисептик Impragnierung BFA	л	2,14	<u>181,70</u> -	<u>-</u> -	389	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
172	КВ8-2-5	Реставрація і відтворення штукатурки прямолінійних укосів по каменю вапняно-цементним розчином	м2	10,7	<u>822,72</u> 707,28	<u>-</u> -	8803	7568	<u>-</u> -	<u>9,5000</u> -	<u>101,65</u> -
173	КБ15-47-5	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	0,25	<u>2712,85</u> 1531,60	<u>-</u> -	678	383	<u>-</u> -	<u>20,2700</u> -	<u>5,07</u> -
174	КБ15-182-1	Шпаклювання укосів мінеральною шпаклівкою [старт] [Capalith Fassadenfeinspachtel P]	100м2	0,107	<u>17284,00</u> 5394,30	<u>4,09</u> 3,41	1849	577	<u>-</u> -	<u>76,8200</u> 0,0444	<u>8,22</u> -
175	КБ15-182-3 к=2	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 [фініш]	100м2	0,214	<u>7115,66</u> 1599,19	<u>3,07</u> 2,56	1523	342	<u>1</u> 1	<u>21,4800</u> 0,0333	<u>4,6</u> 0,01
176	КБ15-179-9	Високоякісне фарбування укосів сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування [Amphisilan Plus]	100м2	0,107	<u>34540,55</u> 5420,00	<u>2,04</u> 1,70	3696	580	<u>-</u> -	<u>69,6300</u> 0,0222	<u>7,45</u> -
177	КБ10-57-1	ВІДКОСИ ВІКОННІ Антисептування водними розчинами стін	100м2	0,28	<u>636,05</u> 613,77	<u>22,28</u> 4,18	178	172	<u>6</u> 1	<u>9,0700</u> 0,0572	<u>2,54</u> 0,02
178	& С147-457-1236	Препарат-антисептик Impragnierung BFA	л	5,6	<u>181,70</u> -	<u>-</u> -	1018	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
179	КВ8-2-5	Реставрація і відтворення штукатурки прямолінійних укосів по каменю вапняно-цементним розчином	м2	28	<u>822,72</u> 707,28	<u>-</u> -	23036	19804	<u>-</u> -	<u>9,5000</u> -	<u>266</u> -
180	КБ15-47-5	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	0,21	<u>2712,85</u> 1531,60	<u>-</u> -	570	322	<u>-</u> -	<u>20,2700</u> -	<u>4,26</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
181	КБ15-182-1	Шпаклювання укосів мінеральною шпаклівкою [старт] [Capalith Fassadenfeinspachtel P]	100м2	0,28	<u>17284,00</u> 5394,30	<u>4,09</u> 3,41	4840	1510	<u>1</u> 1	<u>76,8200</u> 0,0444	<u>21,51</u> 0,01
182	КБ15-182-3 к=2	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 [фініш]	100м2	0,56	<u>7115,66</u> 1599,19	<u>3,07</u> 2,56	3985	896	<u>2</u> 1	<u>21,4800</u> 0,0333	<u>12,03</u> 0,02
183	КБ15-179-9	Високоякісне фарбування укосів сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування [Amphisilan Plus]	100м2	0,28	<u>34540,55</u> 5420,00	<u>2,04</u> 1,70	9671	1518	<u>1</u> -	<u>69,6300</u> 0,0222	<u>19,5</u> 0,01
184	КБ8-27-1	Укладання підвіконних плит із мозаїчним покриттям	100м2	0,07	<u>20537,95</u> 12561,85	<u>597,40</u> 241,76	1438	879	<u>42</u> 17	<u>166,2500</u> 2,8968	<u>11,64</u> 0,2
185	& С111-1288-36	Підвіконня кам'яне	м2	7,14	<u>3621,02</u> -	<u>-</u> -	25854	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 1							525001	180562	<u>2427</u> 1058		<u>2456,75</u> 15,47
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							525001 342012 181620 103065 296,68 34227 628066				
Всього по розділу 1							628066				
Розділ 2. Стелі											
186	КВ7-12-1	Розчищення металевої поверхні простих виробів від забруднень, що важко видаляються і багатошарових масляних зафарбувань ручним способом без наступного випалу	1 м2	44	<u>181,87</u> 181,87	<u>-</u> -	8002	8002	<u>-</u> -	<u>2,5900</u> -	<u>113,96</u> -
187	КБ15-172-3	Фарбування антикорозійними сумішами сталевих балок за два рази	100м2	0,44	<u>4252,84</u> 4251,82	<u>1,02</u> 0,85	1871	1871	<u>-</u> -	<u>60,5500</u> 0,0111	<u>26,64</u> -
188	& С1881-277-68	Розчин ґрунтівка "KOSTER BD-Cret AC"	кг	77	<u>51,16</u> -	<u>-</u> -	3939	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
189	KB3-18-3 тех.ч. табл.1 п.1.2.20 к=1,21 тех.ч. табл.1 п.1.2.24 к=1,15	Комбінована реставрація [обмазка цегли і заповнення швів цементно-вапняним розчином] [при реставрації швів на склепіннях, куполах, наметах при роботі знизу][при роботі з приставних драбин на висоті більше 3,5 м]	1 м2	116,2	<u>448,96</u> 377,09	-	52169	43818	-	<u>5,0651</u>	<u>588,56</u>
190	KB8-19-1	Зачистка стелі	м2	116,2	<u>34,38</u> 29,78	-	3995	3460	-	<u>0,4000</u>	<u>46,48</u>
191	KB10-57-1	Антисептування водними розчинами стель	100м2	1,162	<u>636,05</u> 613,77	<u>22,28</u> 4,18	739	713	<u>26</u> 5	<u>9,0700</u> 0,0572	<u>10,54</u> 0,07
192	& C147-457-1236	Препарат-антисептик Impragnierung BFA	л	23,24	<u>181,70</u> -	-	4223	-	-	-	-
193	KB15-64-1	ПІД ГКЛ (СИСТЕМА "КАПАРОЛ") Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	1,162	<u>52095,00</u> 12416,02	<u>50,07</u> 41,73	60534	14427	<u>58</u> 48	<u>164,3200</u> 0,5439	<u>190,94</u> 0,63
194	KB15-66-1	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	100 м2	1,162	<u>27742,87</u> 10925,96	<u>21,46</u> 17,89	32237	12696	<u>25</u> 21	<u>136,3700</u> 0,2331	<u>158,46</u> 0,27
195	KB15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою [Capalith Fassadenfeinspachtel P]	100м2	1,162	<u>18941,19</u> 7051,49	<u>4,09</u> 3,41	22010	8194	<u>5</u> 4	<u>100,4200</u> 0,0444	<u>116,69</u> 0,05
196	KB15-179-10	Високоякісне фарбування стель сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	1,162	<u>39946,89</u> 6524,55	<u>2,04</u> 1,70	46418	7582	<u>2</u> 2	<u>83,8200</u> 0,0222	<u>97,4</u> 0,03
Разом прямі витрати по розділу 2							236137	100763	<u>116</u> 80		<u>1349,67</u> 1,05
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							236137 135258 100843 56077 158,33 18267 292214				

Всього по розділу 2							292214				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 3. Підлоги									
		ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ									
197	КБ46-42-3	Розбирання покриття підлоги паркетної	100м2	0,756	<u>4676,69</u>	-	3536	3536	-	<u>77,8800</u>	<u>58,88</u>
					4676,69	-			-	-	-
198	КБ46-43-2	Розбирання покриття підлоги з плиток, укладених на розчині	100м2	0,355	<u>3878,68</u>	<u>252,72</u>	1377	1287	<u>90</u>	<u>52,3000</u>	<u>18,57</u>
		ТИП-2			3625,96	70,30			25	0,9443	0,34
199	КБ11-35-2	Улаштування покриттів дощатих товщиною 40 мм	100м2	0,771	<u>39432,41</u>	<u>218,09</u>	30402	4602	<u>168</u>	<u>90,5200</u>	<u>69,79</u>
					5968,89	71,70			55	0,8307	0,64
200	КБ11-9-1	Улаштування звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолонистих	100м2	0,771	<u>23075,91</u>	<u>20,44</u>	17792	1731	<u>16</u>	<u>32,7800</u>	<u>25,27</u>
					2245,43	17,03			13	0,2220	0,17
201	КБ11-36-8	Улаштування покриттів з паркету штучного з улаштуванням основи з фанери на клеї на спиртовій основі, кількість планок на 1 м2	100м2	0,771	<u>205297,01</u>	<u>50,07</u>	158284	12680	<u>39</u>	<u>226,1200</u>	<u>174,34</u>
		понад 80 до 111 штук			16445,71	41,73			32	0,5439	0,42
202	КВ10-23-2	Лакування поверхонь паркету	1 м2	77,1	<u>958,41</u>	-	73893	62472	-	<u>8,1100</u>	<u>625,28</u>
					810,27	-			-	-	-
		ТИП 3									
203	КБ11-35-2	Улаштування покриттів дощатих товщиною 40 мм	100м2	0,381	<u>39432,41</u>	<u>218,09</u>	15024	2274	<u>83</u>	<u>90,5200</u>	<u>34,49</u>
					5968,89	71,70			27	0,8307	0,32
204	КБ11-9-1	Улаштування звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолонистих	100м2	0,381	<u>23075,91</u>	<u>20,44</u>	8792	856	<u>8</u>	<u>32,7800</u>	<u>12,49</u>
					2245,43	17,03			6	0,2220	0,08
205	КБ11-37-3	Улаштування покриттів з плит фанерних	100м2	0,381	<u>7848,82</u>	<u>12,26</u>	2990	1382	<u>5</u>	<u>54,3100</u>	<u>20,69</u>
					3626,82	10,22			4	0,1332	0,05
206	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,381	<u>74322,35</u>	<u>36,79</u>	28317	4518	<u>14</u>	<u>164,9500</u>	<u>62,85</u>
					11858,26	30,66			12	0,3996	0,15
		Разом прямі витрати по розділу 3					340407	95338	<u>423</u>		<u>1102,65</u>
									174		2,17
		Разом будівельні роботи, грн.					340407				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					244646				
		всього заробітна плата, грн.					95512				
		Загальновиробничі витрати, грн.					49405				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					132,58				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					15295				
		Всього будівельні роботи, грн.					389812				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 3					389812				
		Разом прямі витрати по відділу 5					1101545	376663	<u>2966</u>		<u>4909,07</u>
									1312		18,69
		Разом будівельні роботи, грн.					1101545				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					721916				
		всього заробітна плата, грн.					377975				
		Загальновиробничі витрати, грн.					208549				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					587,59				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					67789				
		Всього будівельні роботи, грн.					1310094				

		Всього по відділу 5					1310094				
		<u>Відділ 6. Другий поверх [відм. +3,450]</u>									
		Розділ 1. Стіни/ перегородки									
		ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ									
207	КБ46-34-4	Розбирання цегляних стін	м3	1,8	<u>1194,76</u>	<u>392,62</u>	2151	1444	<u>707</u>	<u>11,7100</u>	<u>21,08</u>
					802,14	100,74			181	1,3915	2,5
208	КБ46-24-2	Відбивання штукатурки з поверхонь цегляних стін і стелі	100м2	2,225	<u>2302,23</u>	<u>41,35</u>	5122	5030	<u>92</u>	<u>37,6500</u>	<u>83,77</u>
					2260,88	11,53			26	0,1419	0,32
		МОНТАЖНІ РОБОТИ									
209	КБ8-22-2	Мурування внутрішніх стін з газобетонних блоків	1 м3	1,848	<u>3677,45</u>	<u>56,82</u>	6796	575	<u>105</u>	<u>4,6000</u>	<u>8,5</u>
					311,28	21,71			40	0,2601	0,48
210	КБ8-22-2	Замуровування отворів з газобетонних блоків	1 м3	1,72	<u>3636,24</u>	<u>56,82</u>	6254	535	<u>98</u>	<u>4,6000</u>	<u>7,91</u>
					311,28	21,71			37	0,2601	0,45
211	КВ3-5-19	Реставрація цегельної кладки стін простого архітектурного оформлення стандартною цеглою, кількість кладки в одному місці до 0, 5 м3	1 м3	16,6875	<u>4426,40</u>	-	73866	18397	-	<u>15,7000</u>	<u>261,99</u>
					1102,45	-			-	-	-
212	КВ3-14-5	Зміцнення розшарованої цегельної кладки шляхом ін'єктування зв'язуючими розчинами гідравлічним ін'єктором, ширина ін'єкційної тріщини до 5 мм	50л	1,12	<u>89,44</u>	<u>6,77</u>	100	93	<u>7</u>	<u>1,1500</u>	<u>1,29</u>
					82,67	5,54			6	0,0856	0,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
213	KB3-14-6	Зміцнення розшарованої цегельної кладки шляхом ін'єктування зв'язуючими розчинами ручним ін'єктором, ширина ін'єкційної тріщини більше 5 мм	50л	1,12	<u>719,62</u> 719,62	-	806	806	-	<u>10,0100</u>	<u>11,21</u>
214	& C188-236-68	Мінеральний розчин Liakor ISB	кг	73,2	<u>83,09</u> -	-	6082	-	-	-	-
215	KB3-18-3	Комбінована реставрація [обмазка цегли і заповнення швів цементно-вапняним розчином] ПІД ФАРБУВАННЯ СИСТЕМА "КАПАРОЛ"	1 м2	111,25	<u>391,82</u> 271,00	-	43590	30149	-	<u>3,6400</u>	<u>404,95</u>
216	KB10-57-1	Антисептування водними розчинами стін	100м2	1,584	<u>636,05</u> 613,77	<u>22,28</u> 4,18	1008	972	<u>36</u> 7	<u>9,0700</u> 0,0572	<u>14,37</u> 0,09
217	& C147-457-1236	Препарат-антисептик Impragnierung BFA	л	31,68	<u>181,70</u> -	-	5756	-	-	-	-
218	KB10-57-1	Грунтування стін [Грунтовка - Capatect Tiefqgrund TB]	100м2	1,584	<u>13492,85</u> 613,77	<u>22,28</u> 4,18	21373	972	<u>35</u> 7	<u>9,0700</u> 0,0572	<u>14,37</u> 0,09
219	KB15-46-10	Високоякісне штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	1,584	<u>21535,16</u> 15994,37	<u>278,56</u> 228,00	34112	25335	<u>441</u> 361	<u>208,4500</u> 3,5203	<u>330,18</u> 5,58
220	KB15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою [старт] [Capalith Fassadenfeinspachtel P]	100м2	1,584	<u>17284,00</u> 5394,30	<u>4,09</u> 3,41	27378	8545	<u>6</u> 5	<u>76,8200</u> 0,0444	<u>121,68</u> 0,07
221	KB15-182-3 к=2	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 [фініш]	100м2	3,168	<u>7115,66</u> 1599,19	<u>3,07</u> 2,56	22542	5066	<u>10</u> 8	<u>21,4800</u> 0,0333	<u>68,05</u> 0,11
222	KB15-179-9	Високоякісне фарбування стін сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування [Amphisilan Plus] ПІД ОБЛИЦЮВАННЯ КЕРАМІЧНОЮ ПЛИТКОЮ	100м2	1,584	<u>34540,55</u> 5420,00	<u>2,04</u> 1,70	54712	8585	<u>3</u> 3	<u>69,6300</u> 0,0222	<u>110,29</u> 0,04
223	KB10-57-1	Антисептування водними розчинами стін	100м2	0,694	<u>636,05</u> 613,77	<u>22,28</u> 4,18	441	426	<u>15</u> 3	<u>9,0700</u> 0,0572	<u>6,29</u> 0,04
224	& C147-457-1236	Препарат-антисептик Impragnierung BFA	л	13,88	<u>181,70</u> -	-	2522	-	-	-	-
225	KB15-46-6	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	0,694	<u>12849,39</u> 8369,67	<u>208,29</u> 170,48	8917	5809	<u>145</u> 118	<u>112,4200</u> 2,6322	<u>78,02</u> 1,83
226	KB15-25-1	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт ВІДКОСИ ДВЕРНІ	100м2	0,694	<u>76589,30</u> 16863,24	<u>34,74</u> 28,96	53153	11703	<u>24</u> 20	<u>234,5700</u> 0,3774	<u>162,79</u> 0,26
227	KB10-57-1	Антисептування водними розчинами стін	100м2	0,125	<u>636,05</u> 613,77	<u>22,28</u> 4,18	80	77	<u>3</u> 1	<u>9,0700</u> 0,0572	<u>1,13</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
228	& C147-457-1236	Препарат-антисептик Impragnierung BFA	л	2,5	<u>181,70</u>	-	454	-	-	-	-
229	KB8-2-5	Реставрація і відтворення штукатурки прямолінійних укосів по каменю вапняно-цементним розчином	м2	12,5	<u>822,72</u> 707,28	-	10284	8841	-	<u>9,5000</u>	<u>118,75</u>
230	KB15-47-5	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	0,26	<u>2712,85</u> 1531,60	-	705	398	-	<u>20,2700</u>	<u>5,27</u>
231	KB15-182-1	Шпаклювання укосів мінеральною шпаклівкою [старт] [Capalith Fassadenfeinspachtel P]	100м2	0,114	<u>17284,00</u> 5394,30	<u>4,09</u> 3,41	1970	615	-	<u>76,8200</u> 0,0444	<u>8,76</u> 0,01
232	KB15-182-3 к=2	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 [фініш]	100м2	0,228	<u>7115,66</u> 1599,19	<u>3,07</u> 2,56	1622	365	<u>1</u> 1	<u>21,4800</u> 0,0333	<u>4,9</u> 0,01
233	KB15-179-9	Високоякісне фарбування укосів сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування [Amphisilan Plus]	100м2	0,114	<u>34540,55</u> 5420,00	<u>2,04</u> 1,70	3938	618	-	<u>69,6300</u> 0,0222	<u>7,94</u> -
234	KB15-24-7	Облицювання керамічними глазурованими плитками поверхонь стовпів, пілястрів і укосів із карнизними, плінтусними та кутовими плитками по цеглі та бетону ВІДКОСИ ВІКОННІ	100м2	0,011	<u>98102,13</u> 48840,84	<u>58,32</u> 31,58	1079	537	<u>1</u> -	<u>618,6300</u> 0,4136	<u>6,8</u> -
235	KB10-57-1	Антисептування водними розчинами стін	100м2	0,228	<u>636,05</u> 613,77	<u>22,28</u> 4,18	145	140	<u>5</u> 1	<u>9,0700</u> 0,0572	<u>2,07</u> 0,01
236	& C147-457-1236	Препарат-антисептик Impragnierung BFA	л	4,56	<u>181,70</u>	-	829	-	-	-	-
237	KB8-2-5	Реставрація і відтворення штукатурки прямолінійних укосів по каменю вапняно-цементним розчином	м2	22,8	<u>822,72</u> 707,28	-	18758	16126	-	<u>9,5000</u>	<u>216,6</u>
238	KB15-47-5	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	0,32	<u>2712,85</u> 1531,60	-	868	490	-	<u>20,2700</u>	<u>6,49</u>
239	KB15-182-1	Шпаклювання укосів мінеральною шпаклівкою [старт] [Capalith Fassadenfeinspachtel P]	100м2	0,228	<u>17284,00</u> 5394,30	<u>4,09</u> 3,41	3941	1230	<u>1</u> 1	<u>76,8200</u> 0,0444	<u>17,51</u> 0,01
240	KB15-182-3 к=2	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 [фініш]	100м2	0,456	<u>7115,66</u> 1599,19	<u>3,07</u> 2,56	3245	729	<u>1</u> 1	<u>21,4800</u> 0,0333	<u>9,79</u> 0,02
241	KB15-179-9	Високоякісне фарбування укосів сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування [Amphisilan Plus]	100м2	0,228	<u>34540,55</u> 5420,00	<u>2,04</u> 1,70	7875	1236	-	<u>69,6300</u> 0,0222	<u>15,88</u> 0,01
242	KB8-27-1	Укладання підвіконних плит із мозаїчним покриттям	100м2	0,05	<u>20537,95</u> 12561,85	<u>597,40</u> 241,76	1027	628	<u>30</u> 12	<u>166,2500</u> 2,8968	<u>8,31</u> 0,14
243	& C111-1288-36	Підвіконня кам'яне	м2	5,1	<u>3621,02</u>	-	18467	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					451968	156472	<u>1766</u> 839		<u>2136,94</u> 12,18
		Разом будівельні роботи, грн.					451968				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					293730				
		всього заробітна плата, грн.					157311				
		Загальновиробничі витрати, грн.					89464				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					257,89				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					29752				
		Всього будівельні роботи, грн.					541432				

		Всього по розділу 1					541432				
		Розділ 2. Стелі									
244	KB3-18-3 тех.ч. табл.1 п.1.2.20 к=1,21 тех.ч. табл.1 п.1.2.24 к=1,15	Комбінована реставрація [обмазка цегли і заповнення швів цементно-вапняним розчином] [при реставрації швів на склепіннях, куполах, наметах при роботі знизу][при роботі з приставних драбин на висоті більше 3,5 м]	1 м2	93,8	<u>448,96</u> 377,09	-	42112	35371	-	<u>5,0651</u>	<u>475,1</u>
						-			-	-	-
245	KB8-19-1	Зачистка стелі	м2	93,8	<u>34,38</u> 29,78	-	3225	2793	-	<u>0,4000</u>	<u>37,52</u>
						-			-	-	-
246	KB10-57-1	Антисептування водними розчинами стель	100м2	0,938	<u>636,05</u> 613,77	<u>22,28</u> 4,18	597	576	<u>21</u> 4	<u>9,0700</u> 0,0572	<u>8,51</u> 0,05
						-			-	-	-
247	& C147-457-1236	Препарат-антисептик Impragnierung BFA	л	18,76	<u>181,70</u>	-	3409	-	-	-	-
						-			-	-	-
248	KB15-64-1	ПІД ГКЛ (СИСТЕМА "КАПАРОЛ") Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,938	<u>52095,00</u> 12416,02	<u>50,07</u> 41,73	48865	11646	<u>47</u> 39	<u>164,3200</u> 0,5439	<u>154,13</u> 0,51
249	KB15-66-1	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	100 м2	0,938	<u>27742,87</u> 10925,96	<u>21,46</u> 17,89	26023	10249	<u>20</u> 17	<u>136,3700</u> 0,2331	<u>127,92</u> 0,22
250	KB15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою [Capalith Fassadenfeinspachtel P]	100м2	0,938	<u>18941,19</u> 7051,49	<u>4,09</u> 3,41	17767	6614	<u>4</u> 3	<u>100,4200</u> 0,0444	<u>94,19</u> 0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
251	КБ15-179-10	Високоякісне фарбування стель сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,938	<u>39946,89</u> 6524,55	<u>2,04</u> 1,70	37470	6120	<u>2</u> 2	<u>83,8200</u> 0,0222	<u>78,62</u> 0,02
		Разом прямі витрати по розділу 2					179468	73369	<u>94</u> 65		<u>975,99</u> 0,84
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					179468 106005 73434 41112 117,23 13525 220580				
		----- Всього по розділу 2					220580				
		Розділ 3. Підлоги ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ									
252	КБ46-42-3	Розбирання покриття підлоги паркетної	100м2	0,756	<u>4676,69</u> 4676,69	<u>-</u> -	3536	3536	<u>-</u> -	<u>77,8800</u> -	<u>58,88</u> -
253	КБ46-43-2	Розбирання покриття підлоги з плиток, укладених на розчині ТИП-2	100м2	0,096	<u>3878,68</u> 3625,96	<u>252,72</u> 70,30	372	348	<u>24</u> 7	<u>52,3000</u> 0,9443	<u>5,02</u> 0,09
254	КБ11-35-2	Улаштування покриттів дощатих товщиною 40 мм	100м2	0,021	<u>39432,41</u> 5968,89	<u>218,09</u> 71,70	828	125	<u>5</u> 2	<u>90,5200</u> 0,8307	<u>1,9</u> 0,02
255	КБ11-9-1	Улаштування звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	0,021	<u>23075,91</u> 2245,43	<u>20,44</u> 17,03	485	47	<u>-</u> -	<u>32,7800</u> 0,2220	<u>0,69</u> -
256	КБ11-36-8	Улаштування покриттів з паркету штучного з улаштуванням основи з фанери на клеї на спиртовій основі, кількість планок на 1 м2 понад 80 до 111 штук	100м2	0,021	<u>205297,01</u> 16445,71	<u>50,07</u> 41,73	4311	345	<u>1</u> 1	<u>226,1200</u> 0,5439	<u>4,75</u> 0,01
257	КВ10-23-2	Лакування поверхонь паркету ТИП 1	1 м2	2,1	<u>958,41</u> 810,27	<u>-</u> -	2013	1702	<u>-</u> -	<u>8,1100</u> -	<u>17,03</u> -
258	КБ11-35-2	Улаштування покриттів дощатих товщиною 40 мм	100м2	0,115	<u>39432,41</u> 5968,89	<u>218,09</u> 71,70	4535	686	<u>25</u> 8	<u>90,5200</u> 0,8307	<u>10,41</u> 0,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
259	КБ11-9-1	Улаштування звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	0,115	<u>23075,91</u> 2245,43	<u>20,44</u> 17,03	2654	258	<u>2</u> 2	<u>32,7800</u> 0,2220	<u>3,77</u> 0,03
260	КБ11-37-3	Улаштування покриттів з плит фанерних	100м2	0,115	<u>7848,82</u> 3626,82	<u>12,26</u> 10,22	903	417	<u>1</u> 1	<u>54,3100</u> 0,1332	<u>6,25</u> 0,02
261	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,115	<u>74322,35</u> 11858,26	<u>36,79</u> 30,66	8547	1364	<u>4</u> 4	<u>164,9500</u> 0,3996	<u>18,97</u> 0,05
Разом прямі витрати по розділу 3							28184	8828	<u>62</u> 25		<u>127,67</u> 0,32
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							28184 19294 8853 5208 15,35 1773 33392				
Всього по розділу 3							33392				
Розділ 4. Реставрація сходів											
262	KB4-48-5	Промивання криволінійної поверхні деталей, вид обробки [фактура]	10м2	0,054	<u>509,06</u> 509,06	- -	27	27	- -	<u>7,7200</u> -	<u>0,42</u> -
263	& C111-111-112	Суміш Remmers Clean AC	кг	0,81	<u>160,31</u> -	- -	130	-	- -	- -	- -
264	KB4-15-4	Реставрація і відтворення покриттів сходових площадок, товщина покриття від 8 см до 12 см, матеріал - піщаник (граніт), група оброблення II	1 м2	9	<u>2613,20</u> 2613,20	- -	23519	23519	- -	<u>35,1000</u> -	<u>315,9</u> -
265	& C111-362-11	Однокомпонентний матеріал KOSTER Flex 25	кг	0,9	<u>945,74</u> -	- -	851	-	- -	- -	- -
266	& C111-362-13	Препарат KOSTER Siloxan	л	6,3	<u>566,30</u> -	- -	3568	-	- -	- -	- -
267	KB11-6-8	Установка керамічних, орнаментованих, глазурованих багатобарвних виробів, поверхня прямолінійна, кількість виробів на 1 м2 до 40 шт	1 м2	30	<u>3155,21</u> 2893,38	- -	94656	86801	- -	<u>36,9600</u> -	<u>1108,8</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
268	& C151-23-151	Плитка керамічна з шорсткою поверхнею	м2	31,5	<u>571,36</u>	-	17998	-	-	-	-
		ПОРУЧНІ			-	-			-	-	-
269	KB5-34-1	Зміна і реставрація прямої частини поручнів сходів і ґанків, повна заміна	1 м	18	<u>181,10</u>	-	3260	2084	-	<u>1,3500</u>	<u>24,3</u>
					115,75	-			-	-	-
270	KB10-21-1	Підготовка дерев'яних гладеньких поверхонь під "французький лак" (попередньо очищених від оздоблювального шару або нових поверхонь)	1 м2	3,6	<u>2327,27</u>	-	8378	7913	-	<u>22,0000</u>	<u>79,2</u>
					2198,02	-			-	-	-
271	KB10-23-2	Лакування дерев'яних поверхонь	1 м2	3,6	<u>958,41</u>	-	3450	2917	-	<u>8,1100</u>	<u>29,2</u>
					810,27	-			-	-	-
272	KB7-12-10	Розчищення металевої поверхні виробів від корозії, забруднень, що важко видаляються і багат шарових зафарбувань з застосуванням змивок	1 м2	10,25	<u>2037,59</u>	-	20885	18620	-	<u>25,8700</u>	<u>265,17</u>
					1816,59	-			-	-	-
273	KB10-12-1	Підготування ґрунтовкою під фарбування металевих раніше очищених чи нових поверхонь із шпаклівкою, ґрати і плетіння	10м2	1,025	<u>476,22</u>	-	488	486	-	<u>6,7500</u>	<u>6,92</u>
					473,99	-			-	-	-
274	& C111-1833-1	Поліефірна шпаклівка CS SYSTEM ALU	кг	11,275	<u>298,38</u>	-	3364	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
275	KB20-9-3	Зачищення і шліфівка металевої поверхні орнаментованої складної	1 дм2	512,5	<u>45,36</u>	-	23247	22514	-	<u>0,5900</u>	<u>302,38</u>
					43,93	-			-	-	-
276	KB10-12-6	Фарбування металевих раніше очищених або нових поверхонь ґратів і плетінь складного малюнка по підготовці	10м2	1,025	<u>502,77</u>	-	515	515	-	<u>6,7500</u>	<u>6,92</u>
					502,54	-			-	-	-
277	& C181-763-1	Ґрунтовка "Haering"	л	1,5375	<u>589,25</u>	-	906	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
278	& C181-367-25	Фарба HAERALKYD 1K	л	2,05	<u>508,16</u>	-	1042	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					206284	165396	-		<u>2139,21</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					206284				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					40888				
		всього заробітна плата, грн.					165396				
		Загальновиробничі витрати, грн.					89686				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					247,96				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					28607				
		Всього будівельні роботи, грн.					295970				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 4					295970				
		Разом прямі витрати по відділу 6					865904	404065	<u>1922</u>		<u>5379,81</u>
									929		13,34
		Разом будівельні роботи, грн.					865904				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					459917				
		всього заробітна плата, грн.					404994				
		Загальновиробничі витрати, грн.					225471				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					638,43				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					73657				
		Всього будівельні роботи, грн.					1091375				

		Всього по відділу 6					1091375				
		<u>Відділ 7. Реставраційно-монтажні роботи</u>									
		<u>дверних прорізів</u>									
		Розділ 1. Монтаж дверей інд. вигот.									
279	КБ10-28-6	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажною піною (Д-21-7 Д-21-10)	1 блок	3	<u>619,68</u>	-	1859	1344	-	<u>6,3800</u>	<u>19,14</u>
					448,00	-			-	-	-
280	& С11-3955-61	Дверний блок внутрішній алюмінієвий, скло гартоване, тоноване 900х2150(н)	шт	1	<u>21396,13</u>	-	21396	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
281	& С11-3938-241	Дверний блок внутрішній прихованого монтажу, 600х2100(н)	шт	2	<u>10377,07</u>	-	20754	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
282	КБ10-26-2	Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу більше 3 м2	100м2	0,18432	<u>13448,58</u>	-	2479	1673	-	<u>124,8200</u>	<u>23,01</u>
					9078,16	-			-	-	-
283	& С11-3938-83	Дверний блок зовнішній алюмінієвий ламінований, скло гартоване 1440х2600 (н)	м2	3,744	<u>11058,43</u>	-	41403	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
284	& С11-3938-82	Дверний блок внутрішній алюмінієвий ламінований, скло гартоване 1400х2520 (н)	м2	3,528	<u>11058,43</u>	-	39014	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
285	& С11-3938-81	Дверний блок внутрішній алюмінієвий ламінований, скло гартоване 1500х2480 (н)	м2	11,16	<u>11058,43</u>	-	123412	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
286	КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,0882	<u>7208,26</u>	-	636	629	-	<u>98,1100</u>	<u>8,65</u>
					7135,54	-			-	-	-

Розділ 1. Опорядження фасадів

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
290	KB21-1-1	Влаштування металевих інвентарних риштувань для виконання робіт з реставрації кладок і обробки фасадів	1 м2	221,8	<u>185,26</u> 73,53	-	41091	16309	-	<u>1,0800</u>	<u>239,54</u>
291	KB8-16-2	Відбиття штукатурки з кам'яних, бетонних і дерев'яних поверхонь стовпів, колон і пілястр окремими місцями площею до 5 м2	м2	221,8	<u>77,81</u> 77,81	-	17258	17258	-	<u>1,1800</u>	<u>261,72</u>
292	KB3-5-19	Реставрація цегельної кладки стін простого архітектурного оформлення стандартною цеглою, кількість кладки в одному місці до 0, 5 м3	1 м3	7,956	<u>4426,40</u> 1102,45	-	35216	8771	-	<u>15,7000</u>	<u>124,91</u>
293	KB3-14-5	Зміцнення розшарованої цегельної кладки шляхом ін'єктування зв'язуючими розчинами гідралічним ін'єктором, ширина ін'єкційної тріщини до 5 мм	50л	1,11	<u>89,44</u> 82,67	<u>6,77</u> 5,54	99	92	<u>7</u> 6	<u>1,1500</u> 0,0856	<u>1,28</u> 0,1
294	KB3-14-6	Зміцнення розшарованої цегельної кладки шляхом ін'єктування зв'язуючими розчинами ручним ін'єктором, ширина ін'єкційної тріщини більше 5 мм	50л	1,11	<u>719,62</u> 719,62	-	799	799	-	<u>10,0100</u>	<u>11,11</u>
295	& C188-236- 68	Мінеральний розчин Liakor ISB	кг	185	<u>83,09</u> -	-	15372	-	-	-	-
296	KB3-18-3	Комбінована реставрація [обмазка цегли і заповнення швів цементно-вапняним розчином] СИСТЕМА "КАПАРОЛ"	1 м2	132,6	<u>391,82</u> 271,00	-	51955	35935	-	<u>3,6400</u>	<u>482,66</u>
297	KB10-57-1	Антисептування водними розчинами стін	100м2	1,284	<u>636,05</u> 613,77	<u>22,28</u> 4,18	817	788	<u>29</u> 5	<u>9,0700</u> 0,0572	<u>11,65</u> 0,07
298	& C147-457- 1236	Препарат-антисептик Impragnierung BFA	л	25,68	<u>181,70</u> -	-	4666	-	-	-	-
299	KB8-15-2	Штукатурка по сітці під накривний шар фасадних стін	м2	128,4	<u>495,42</u> 290,34	-	63612	37280	-	<u>3,7300</u>	<u>478,93</u>
300	& C111-220- 77	Силікатна ґрунтовка Capatect Silikat Konzentrat 111	л	19,26	<u>75,69</u> -	-	1458	-	-	-	-
301	& C1441- 122-2	Штукатурка фасадна Capatect- Leichtunterputz 170	кг	1605	<u>20,57</u> -	-	33015	-	-	-	-
302	& C111-136- 1263	Склотканева лугостійка сітка - CapatectStandard Gewebe 640	м2	141,24	<u>22,63</u> -	-	3196	-	-	-	-
303	KB8-14-2	Нанесення накривного шару з шаклівки на штукатурку рустованих стін фасадів	м2	128,4	<u>452,59</u> 452,59	-	58113	58113	-	<u>4,5300</u>	<u>581,65</u>
304	& C111- 1996-17	Шпаклівка Capalith Fassadenfeinspachtel P	кг	770,4	<u>30,63</u> -	-	23597	-	-	-	-
305	KB10-26-1	Фарбування оштукатуреної гладкої поверхні фасадів фарбою	1 м2	128,4	<u>254,62</u> 254,62	-	32693	32693	-	<u>3,4200</u>	<u>439,13</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
306	& C111-220-56	Зміцнюючий ґрунт Capatect Standard Uni Grund	л	25,68	<u>26,54</u>	-	682	-	-	-	-
307	& C111-1761-15	Фасадна фарба - Capatect Standard SilikatFassadenfarbe ВІДКОСИ	кг	51,36	<u>354,10</u>	-	18187	-	-	-	-
308	KB10-57-1	Антисептування водними розчинами стін	100м2	0,155	<u>636,05</u>	<u>22,28</u>	99	95	<u>4</u>	<u>9,0700</u>	<u>1,41</u>
309	& C147-457-1236	Препарат-антисептик Impragnierung BFA	л	3,1	<u>613,77</u>	<u>4,18</u>	563	-	<u>1</u>	<u>0,0572</u>	<u>0,01</u>
310	KB10-57-1	Гідроізоляція водними розчинами	100м2	0,155	<u>613,77</u>	<u>22,28</u>	99	95	<u>4</u>	<u>9,0700</u>	<u>1,41</u>
311	& C188-2388-68	Розчин Mape-Antique EcoLastic	кг	68,2	<u>613,77</u>	<u>4,18</u>	17611	-	<u>1</u>	<u>0,0572</u>	<u>0,01</u>
312	KB8-2-19	Реставрація і відтворення штукатурки прямолінійних укосів по каменю цементним розчином	м2	15,5	<u>258,22</u>	-	10963	10963	-	-	-
313	& C111-220-77	Силікатна ґрунтовка Capatect Silikat Konzentrat 111	л	2,325	<u>707,28</u>	-	176	-	-	-	-
314	& C1441-122-2	Штукатурка фасадна Capatect-Leichtunterputz 170	кг	193,75	<u>707,28</u>	-	3985	-	-	-	-
315	KB10-26-2	Фарбування оштукатуреної поверхні фасадів фарбою, карнизи і тяги	1 м2	15,5	<u>20,57</u>	-	6087	6087	-	-	-
316	& C111-220-56	Зміцнюючий ґрунт Capatect Standard Uni Grund	л	3,1	<u>392,69</u>	-	82	-	-	-	-
317	& C111-1761-15	Фасадна фарба - Capatect Standard SilikatFassadenfarbe ВІКОННІ ВІДЛИВИ	кг	4,65	<u>392,69</u>	-	1647	-	-	-	-
318	KB6-6-11	Покриття оцинкованою покрівельною сталлю виступаючих частин стін (фризи, паски, сандрики і т.п.), підвіконь, кокошників, порталів, контрфорсів і т.п., маса 1 м2 листа 6 кг, ширина покриття 0,2 м	1 м	28,5	<u>26,54</u>	-	1676	1676	-	-	-
319	& C123-377-15	Відливи шириною 180 мм сталь 0,45 мм	м	28,968	<u>58,82</u>	-	6006	-	-	-	-
320	KB10-57-1	ПІЛЯСТРИ ТА РУСТИ Антисептування водними розчинами стін	100м2	0,934	<u>58,82</u>	-	594	573	<u>21</u>	<u>0,7900</u>	<u>8,47</u>
321	& C147-457-1236	Препарат-антисептик Impragnierung BFA	л	18,68	<u>613,77</u>	<u>4,18</u>	3394	-	<u>4</u>	<u>0,0572</u>	<u>0,05</u>
322	KB10-57-1	Гідроізоляція водними розчинами	100м2	0,934	<u>181,70</u>	-	594	573	<u>21</u>	<u>0,7900</u>	<u>8,47</u>
					<u>613,77</u>	<u>4,18</u>			<u>4</u>	<u>0,0572</u>	<u>0,05</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
323	& C188-2388-68	Розчин Mape-Antique EcoLastic	кг	410,96	<u>258,22</u>	-	106118	-	-	-	-
324	KB8-8-4	Реставрація і відтворення штукатурки фасадів по цегляних поверхнях вапняно-цементним розчином, стовпи і пілястри з прорізними рустами	м2	93,4	<u>360,54</u> 360,54	-	33674	33674	-	<u>4.5000</u>	<u>420,3</u>
325	& C111-220-77	Силікатна ґрунтовка Capatect Silikat Konzentrat 111	л	14,01	<u>75,69</u>	-	1060	-	-	-	-
326	& C111-136-1263	Склотканева лугостійка сітка - CapatectStandard Gewebe 640	м2	102,74	<u>22,63</u>	-	2325	-	-	-	-
327	& C1441-122-2	Штукатурка фасадна Capatect-Leichtunterputz 170	кг	1167,5	<u>20,57</u>	-	24015	-	-	-	-
328	KB8-14-2	Нанесення накривного шару з шаклівки на штукатурку рустованих стін фасадів	м2	93,4	<u>452,59</u> 452,59	-	42272	42272	-	<u>4,5300</u>	<u>423,1</u>
329	& C111-1996-17	Шпаклівка Capalith Fassadenfeinspachtel P	кг	560,4	<u>30,63</u>	-	17165	-	-	-	-
330	KB10-26-2	Фарбування оштукатуреної поверхні фасадів фарбою, пілястри	1 м2	93,4	<u>392,69</u> 392,69	-	36677	36677	-	<u>4,5800</u>	<u>427,77</u>
331	& C111-220-56	Зміцнюючий ґрунт Capatect Standard Uni Grund	л	18,68	<u>26,54</u>	-	496	-	-	-	-
332	& C111-1761-15	Фасадна фарба - Capatect Standard SilikatFassadenfarbe	кг	37,36	<u>354,10</u>	-	13229	-	-	-	-
333	KB10-57-1	Антисептування водними розчинами стін	100м2	0,125	<u>636,05</u> 613,77	<u>22,28</u> 4,18	80	77	<u>3</u> 1	<u>9,0700</u> 0,0572	<u>1,13</u> 0,01
334	& C147-457-1236	Препарат-антисептик Impragnierung BFA	л	2,5	<u>181,70</u>	-	454	-	-	-	-
335	KB10-57-1	Гідроізоляція водними розчинами	100м2	0,125	<u>636,05</u> 613,77	<u>22,28</u> 4,18	80	77	<u>3</u> 1	<u>9,0700</u> 0,0572	<u>1,13</u> 0,01
336	& C188-2388-68	Розчин Mape-Antique EcoLastic	кг	55	<u>258,22</u>	-	14202	-	-	-	-
337	KB8-13-2	Реставрація штукатурки вінцевого карниза, фриза фасадів з наступним нанесенням накривного шару з мармурового дрібняка	м2	12,5	<u>3487,86</u> 3487,86	-	43598	43598	-	<u>34,9100</u>	<u>436,38</u>
338	& C1441-122-2	Штукатурка фасадна Capatect-Leichtunterputz 170	кг	212,875	<u>20,57</u>	-	4379	-	-	-	-
339	& C111-1996-17	Шпаклівка Capalith Fassadenfeinspachtel P	кг	56,25	<u>30,63</u>	-	1723	-	-	-	-
340	KB10-26-2	Фарбування оштукатуреної поверхні фасадів фарбою, карнизи і тяги	1 м2	12,5	<u>392,69</u> 392,69	-	4909	4909	-	<u>4,5800</u>	<u>57,25</u>
341	& C111-220-56	Зміцнюючий ґрунт Capatect Standard Uni Grund	л	2,5	<u>26,54</u>	-	66	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
342	& C111-1761-15	Фасадна фарба - Capatect Standard SilikatFassadenfarbe	кг	5	354,10	-	1771	-	-	-	-
343	KB21-1-2	Розбирання металевих інвентарних риштувань для виконання робіт з реставрації кладок і обробки фасадів	1 м2	128,4	32,00 32,00	-	4109	4109	-	0,4700	60,35
Разом прямі витрати по розділу 1							807804	393493	92 23		4720,51 0,31
Разом будівельні роботи, грн.							807804				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							414219				
всього заробітна плата, грн.							393516				
Загальновиробничі витрати, грн.							207708				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							566,51				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							65361				
Всього будівельні роботи, грн.							1015512				

Всього по розділу 1							1015512				
Розділ 2. Система дощового відведення											
344	KB6-11-6	Демонтаж та навішення водостічних труб з землі або риштування	1 м	26	54,07 54,07	-	1406	1406	-	0,7700	20,02
345	& C116-127-13	Лійка ринви	шт	6	357,64	-	2146	-	-	-	-
346	& C185-236-2	Труба водостічна діам. 100x140 мм	м	26	428,56	-	11143	-	-	-	-
347	& C126-953-16	Хомут труби	шт.	31	3,81	-	118	-	-	-	-
348	& C188-399-36	Накінецьник	шт	6	45,92	-	276	-	-	-	-
349	& C102-706-30	Коліно 135°	шт	12	189,72	-	2277	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							17366	1406	-		20,02
Разом будівельні роботи, грн.							17366				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							15960				
всього заробітна плата, грн.							1406				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					819 2,4 277 18185 18185				
		Розділ 3. Реставрація ганку									
350	KB3-31-2	Улаштування основи з пісkobетону	1 м3	0,4	<u>1879,10</u> 124,79	<u>281,04</u> 71,09	752	50	<u>112</u> 28	<u>1,8000</u> 0,9775	<u>0,72</u> 0,39
351	KB29-160-2	Улаштування монолітних бетонних сходів	100м3	0,006	<u>511750,06</u> 195843,37	<u>248,52</u> 46,45	3071	1175	<u>1</u> -	<u>2480,6000</u> 0,6636	<u>14,88</u> -
352	KB4-16-4	Реставрація і відтворення покриттів сходинок з прямокутних чистотесаних плит, матеріал - піщаник [граніт], група оброблення II	1 м2	2,33	<u>7065,31</u> 7065,31	<u>-</u> -	16462	16462	<u>-</u> -	<u>94,9000</u> -	<u>221,12</u> -
353	C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,2	<u>1633,81</u> -	<u>-</u> -	327	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
354	& C111-362-11	Однокомпонентний матеріал KOSTER Flex 25	кг	0,5825	<u>945,74</u> -	<u>-</u> -	551	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
355	& C111-362-13	Препарат KOSTER Siloxan	л	1,631	<u>566,30</u> -	<u>-</u> -	924	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
356	& C111-125-3	Гранітні сходинок 400x168h	мп	9	<u>773,66</u> -	<u>-</u> -	6963	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
357	KB6-9-2	Зміна покриттів на зонтах (над ганками, під'їздами і вхідними дверима) з скляним покриттям	1 м2	2,9	<u>99,71</u> 99,71	<u>-</u> -	289	289	<u>-</u> -	<u>1,4200</u> -	<u>4,12</u> -
358	& C121-899-12	Козирок металевий з скляним покриттям	м2	2,9	<u>2060,93</u> -	<u>-</u> -	5977	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					35316	17976	<u>113</u> 28		<u>240,84</u> 0,39
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					35316 17227 18004 10550 30,66 3538				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					45866				

		Всього по розділу 3					45866				
		Розділ 4. Допоміжні роботи									
359	КБ9-49-1	Ставлення болтів для пандуса	100шт	0,12	<u>2775,87</u>	<u>1423,23</u>	333	160	<u>171</u>	<u>19,0400</u>	<u>2,28</u>
					1336,99	360,57			43	4,9558	0,59
360	& C111-1112-161	Відкидний пандус металевий	к-т	1	<u>23460,17</u>	-	23460	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
361	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,06	<u>3108,91</u>	<u>2910,14</u>	187	12	<u>175</u>	<u>3,3100</u>	<u>0,2</u>
					198,77	675,37			41	8,5540	0,51
362	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	6	<u>97,88</u>	-	587	587	-	<u>1,6300</u>	<u>9,78</u>
					97,88	-			-	-	-
363	C311-15-M	Перевезення сміття до 15 км	т	12	<u>161,86</u>	<u>161,86</u>	1942	-	<u>1942</u>	-	-
					-	18,44			221	0,2240	2,69
		Разом прямі витрати по розділу 4					26509	759	<u>2288</u>		<u>12,26</u>
									305		3,79
		Разом будівельні роботи, грн.					26509				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					23462				
		всього заробітна плата, грн.					1064				
		Загальновиробничі витрати, грн.					643				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,93				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					222				
		Всього будівельні роботи, грн.					27152				

		Всього по розділу 4					27152				
		Разом прямі витрати по відділу 8					886995	413634	<u>2493</u>		<u>4993,63</u>
									356		4,49
		Разом будівельні роботи, грн.					886995				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					470868				
		всього заробітна плата, грн.					413990				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по відділу 8					219719 601,5 69398 1106714 1106714				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					5678639 5678639 4010425 1649705 912237 2574,16 296987 6590876 6590876	1641740	<u>26474</u> 7965		<u>21429,06</u> 107,07
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					24110,29 1946692				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Устимчик В.В.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ткачук В.В.

Реставрація Будинку офіцерів з пристосуванням під інтерактивний простір освіти і науки «Музей науки» на вул. Винниченка, 8 у м. Луцьку Волинської області

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-03-01
на Реставраційно-будівельні роботи [КОРПУС 3]

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати труда</u>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	21429,06	76,61			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	4,2				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	104,38	74,25			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,0				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	2,69	82,32			
6		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальноновиробничих витратах	люд.год	2574,16	115,37			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	24110,29				
		Середній розряд робіт	розряд	4,2				
		II. <u>Будівельні машини і механізми</u>						
7	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	4,56555	355,95			
8	КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	0,11321	379,31			
9	КБМ201-22	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 7 т	маш. год	0,67067	375,87			
10	КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,30872	532,74			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	КБМ210-1207	Агрегати електронасосні з регулюванням подачі вручну для будівельних розчинів, подача 2 м3/год, напір 150 м	маш. год	5,068	20,86			
12	КБМ234-101	Агрегати фарбувальні високого тиску для фарбування поверхонь конструкцій, потужність 1 кВт	маш. год	59,18448	7,79			
13	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	0,33824	11,66			
14	КБМ212-1560	Віброущільнювачі [віброплити] з бензиновим двигуном легкі, маса до 100 кг	маш. год	0,17703	79,25			
15	КБМ226-3401	Вагонетки шахтні для транспортування гірничої маси по підземним виробкам, місткість кузова 1 м3	маш. год	0,19908	7,49			
16	КБМ233-1002	Верстати свердлильні	маш. год	0,1968	4,99			
17	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	0,3948	442,27			
18	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	0,30281	47,04			
19	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	3,93939	86,60			
20	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	30,1638	330,63			
21	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	0,50556	386,14			
22	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	0,33824	53,58			
23	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	0,4536	460,64			
24	КБМ215-3101	Котки дорожні самохідні гладкі, маса 5 т	маш. год	0,104322	416,17			
25	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	3,55153	280,47			
26	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	2,63958	334,25			
27	КБМ202-403	Крани козлові при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 32 т	маш. год	0,01773	455,51			
28	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,9086	664,95			
29	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	4,09074	643,87			
30	КБМ202-1244	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність 25 т	маш. год	0,526504	649,56			
31	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	0,36792	816,47			
32	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	1,0784	6,22			
33	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	58,63	5,39			
34	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,8946	378,41			
35	КБМ203-853	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 4 т	маш. год	0,17703	1010,65			
36	КБМ203-1090	Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т	маш. год	0,576	156,63			
37	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	8,23088	102,19			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
38	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	7,24972	97,91			
39	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	0,39714	91,40			
40	КБМ211-901-1	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 150 л	маш. год	2,42487	75,79			
41	КБМ211-251	Розчинонасос, продуктивність 1 м3/год	маш. год	23,11436	84,67			
42	КБМ233-601	Свердильний пристрій НССВ-6D HIDROSTRESS	маш. год	4,85	56,34			
43	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	4,78336	39,93			
44	С311-15-М	Перевезення сміття до 15 км	т	12	161,86			
<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>								
45	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	0,74216				
46	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	1,7888				
47	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	1,472				
48	КБМ270-50	Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного	маш. год	0,34128				
49	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	13,300284				
50	КБМ200-61	Гайковерт пневматичний	маш. год	0,5088				
51	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	0,017732				
52	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	30,336048				
53	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	0,6944				
54	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	1,36054				
55	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	0,12				
56	КБМ270-241	Машина паркетно-шліфувальна	маш. год	16,12512				
57	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	0,18284				
58	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	0,1				
59	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	22,9452				
60	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	41,5388				
61	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	7,87878				
62	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	8,7396				
63	КБМ270-120	Рубанки електричні	маш. год	7,32872				
64	КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш. год	15,60462				
65	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	10,30508				
66	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	0,8455624				
67	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	75,30773				
68	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	124,0965365				
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>								
69	С1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0014013	77334,03	75571,77	245,91	1516,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9
70	C111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	41,56	40,84	39,73	0,31	0,80
71	C111-3	Азбест хризолітовий, марка П-3-50	т	0,006448	48604,72	47454,57	197,12	953,03
72	C111-78	Бітуми нафтові покрівельні, марка БНК-45/180	т	0,06448	17168,44	16605,99	225,81	336,64
73	+&C142-526-25	Бітумна грунтовка Cerezit CP41	л	25,6	153,78	150,60	0,16	3,02
74	+&C111-2003-23	Бітумно-полімерна гідроізоляційна емульсія Ceresit CP 43	кг	716,8	306,62	300,40	0,21	6,01
75	C111-333	Барвник кислотний жовтий К	т	0,0001656	350819,98	343728,42	212,74	6878,82
76	C111-1600	Бензин розчинник	т	0,0248	21779,35	21131,76	220,54	427,05
77	+&C129-199-852	Блоки газобетонні марки D500	м3	3,76002	3117,48	2800,00	256,35	61,13
78	C111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,00006	56855,69	55563,22	177,65	1114,82
79	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,000512	68836,38	67339,52	147,13	1349,73
80	+&C180-366-1	Бруківка "Старе місто, сіра/кольорова, товщ. 6 см	м2	65,961	242,92	210,00	28,16	4,76
81	C112-28	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, II сорт	м3	0,072576	9097,56	8815,89	103,29	178,38
82	C112-32	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 150 мм і більше, II сорт	м3	0,063504	10383,07	10076,19	103,29	203,59
83	C112-23	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	0,0001405	9383,40	9096,12	103,29	183,99
84	+&C112-23-1	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 50-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	0,1872	9366,96	9080,00	103,29	183,67
85	+C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,012946	8469,50	8200,14	103,29	166,07
86	C147-29	В'язальний дріт	100кг	0,01659	5747,88	5620,81	14,37	112,70
87	+&C111-1112-161	Відкидний пандус металевий	к-т	1	23460,17	23000,00	0,17	460,00
88	+&C123-377-15	Відливи шириною 180 мм сталь 0,45 мм	м	28,968	207,34	203,00	0,27	4,07
89	+&C111-888-36	Вікно дерев'яне, подвійний склопакет [інд. виготовлення]	м2	50,896	12444,02	12200,00	0,02	244,00
90	C111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	5,884234	3142,11	2885,33	195,17	61,61
91	C1632-20	Вата сіра	кг	0,414	109,52	107,20	0,17	2,15
92	+&C1113-5-K88	Вогнезахисний засіб ANTIFIRE IMREGNAT	кг	42,83	94,04	92,00	0,20	1,84
93	+C142-10-2	Вода	м3	85,0204186	-	-	-	-
94	+&C111-186-16	Гідроізоляційний грунт KOSTER Polysil TG 500	л	33,675	379,67	372,00	0,23	7,44
95	+&C122-236-12	Гідробар'єр покрівельний	м2	264	33,69	33,00	0,03	0,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9
96	C111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,09886	2536,78	2289,92	197,12	49,74
97	+C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0096	38968,79	38061,04	143,66	764,09
98	+C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,140248	41206,79	40255,15	143,66	807,98
99	C111-1850	Гвинти самонарізні для кріплення профільованого настилу та панелей до несучих конструкцій	т	0,000048	316225,23	309878,92	145,82	6200,49
100	C111-1849	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35	т	0,00006137	402207,05	394174,82	145,82	7886,41
101	+&C1632-102-55	Герметик силіконовий	л	0,27	207,30	203,00	0,24	4,06
102	+&C1-172П	Гермобутил	кг	131,472	124,98	122,50	0,03	2,45
103	+&C111-125-3	Гранітні сходинки 400x168h	мп	9	773,66	750,00	8,49	15,17
104	+&C111-16-325	Гребінь плоский Wabis 60mm	мп	33	27,64	27,00	0,10	0,54
105	+&C147-45-1236	Грунтівка Remmers Silikatfestiger	кг	194,857	473,66	450,00	14,37	9,29
106	+&C181-763-1	Грунтовка "Haering"	л	1,5375	589,25	577,50	0,20	11,55
107	+&C111-1768-13	Грунтовка - Capatect Tiefqgrund TB	л	313,63245	428,56	420,00	0,16	8,40
108	+&C111-1736-10	Грунтовка Ceresit CT-17	л	2,079	39,96	39,00	0,18	0,78
109	+&C113-526-1	Грунтовка Ceresit CR62-CC81	л	25,6	155,75	152,50	0,20	3,05
110	+&C11-3938-81	Дверний блок внутрішній алюмінієвий ламінований, скло гартоване 1500x2480 (h)	м2	11,16	11058,43	10840,00	1,60	216,83
111	+&C11-3938-82	Дверний блок внутрішній алюмінієвий ламінований, скло гартоване 1400x2520 (h)	м2	3,528	11058,43	10840,00	1,60	216,83
112	+&C11-3955-61	Дверний блок внутрішній алюмінієвий, скло гартоване, тоноване 900x2150(h)	шт	1	21396,13	20975,00	1,60	419,53
113	+&C121-676-270	Дверний блок внутрішній металевий 950x1900(h) мм	шт	1	9032,37	8960,00	5,13	67,24
114	+&C11-3948-24	Дверний блок внутрішній металопластиковий, 700x2100(h)	м2	8,82	4132,63	4050,00	1,60	81,03
115	+&C11-3938-241	Дверний блок внутрішній прихованого монтажу, 600x2100(h)	шт	2	10377,07	10172,00	1,60	203,47
116	+&C11-3938-83	Дверний блок зовнішній алюмінієвий ламінований, скло гартоване 1440x2600 (h)	м2	3,744	11058,43	10840,00	1,60	216,83
117	+&C11-3955-23	Дверний блок зовнішній металопластиковий, 880x1430(h)	шт	1	5336,23	5230,00	1,60	104,63
118	+&C112-234-88	Дошки настилу товщиною 40 мм	м3	4,77848	8775,36	8500,00	103,29	172,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9
119	C112-82	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 44 мм і більше, IV сорт	м3	0,27725	2935,78	2774,93	103,29	57,56
120	C112-138	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, IV сорт	м3	0,01618	2630,67	2475,80	103,29	51,58
121	+&C112-44-123	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, перізом 30-100 мм	м3	1,2	9366,96	9080,00	103,29	183,67
122	+&C112-44-124	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, перізом 100-30 мм	м3	5,21	9366,96	9080,00	103,29	183,67
123	C112-49	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 19,22 мм, III сорт	м3	0,12	6055,25	5833,23	103,29	118,73
124	C112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,08471	5583,85	5371,07	103,29	109,49
125	C112-60	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, II сорт	м3	0,108	6813,50	6576,61	103,29	133,60
126	C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,23872	5342,48	5134,44	103,29	104,75
127	C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,0010528	36155,24	35302,65	143,66	708,93
128	C111-823	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 3 мм	т	0,002218	26107,50	25451,93	143,66	511,91
129	C111-824	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 6,0-6,3 мм	т	0,004436	24361,53	23740,19	143,66	477,68
130	C111-1608	Дрантя	кг	11,13458	11,63	11,10	0,30	0,23
131	+&C111-136-1223-Н	Дюбелі 6x40 мм металевий	шт	147	2,04	2,00	-	0,04
132	+&C111-136-1225	Дюбелі 6x40 мм пластиковий	шт	352,8	1,22	1,20	-	0,02
133	C111-150	Дюбелі з каліброваною головкою [розсипом] 4x100 мм	т	0,61632	42724,15	41708,77	177,65	837,73
134	+&C111-563-521	Дюбель самоанкеруючий	шт	28	79,57	78,00	0,01	1,56
135	+&C111-136-151	Дюбель-шурупи 35x3,5 мм	шт	1742,4	1,12	1,10	-	0,02
136	C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,00005456	71886,87	70296,49	180,83	1409,55
137	C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,001696	35603,73	34724,79	180,83	698,11
138	C111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	0,000464	37057,82	36150,37	180,83	726,62
139	C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,0044906	34685,88	33824,93	180,83	680,12
140	C111-1671	Емаль КЧ-728, біла	т	0,001296	171545,62	167936,07	245,91	3363,64
141	C1113-245	Емаль антикорозійна ПФ-133 темно-сіра	т	0,001359	88139,77	86165,63	245,91	1728,23
142	C111-1856	Заклепки комбіновані для з'єднання профільованого сталевго настилу та різноманітних листових деталей	т	0,000048	636236,70	623615,65	145,82	12475,23
143	C111-1865	Закріпки металеві	кг	4,13061	45,06	44,01	0,17	0,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9
144	+&C111-220-56	Зміцнюючий ґрунт Capatect Standard Uni Grund	л	49,96	26,54	26,00	0,02	0,52
145	C1537-97	Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5,5 мм	10м	0,00255	436,18	423,03	4,60	8,55
146	C111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,03993764	156203,69	152980,66	160,21	3062,82
147	C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,000004	23898,06	23285,81	143,66	468,59
148	+&C1113-134-69	Керамічна плитка Cersanit	м2	0,935	418,70	402,00	8,49	8,21
149	+&C115-134-41	Керамічна плитка для підлоги	м2	131,172	520,70	502,00	8,49	10,21
150	+&C1113-134-41	Керамічна плитка для стін	м2	85,749	418,70	402,00	8,49	8,21
151	C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0,66982	8,37	5,79	2,42	0,16
152	C1546-19	Кислота оцтова	т	0,002484	55892,93	54488,43	308,56	1095,94
153	+&C111-344-1	Клей для кріплення керамічної плитки	кг	1220,57	7,75	7,40	0,20	0,15
154	+&C111-1736-88	Клей для паркету	кг	123,552	108,30	106,00	0,18	2,12
155	C111-1647	Клей столярний сухий	кг	0,2448	140,28	137,33	0,20	2,75
156	+&C111-222-12	Клеюча суміш Ceresit СТ180	кг	225	13,46	13,00	0,20	0,26
157	C111-1708-1	Клоччя	кг	48,42651	50,59	49,38	0,22	0,99
158	C111-1708	Клоччя просочене	кг	3,20625	50,33	49,12	0,22	0,99
159	+&C121-899-12	Козирок металевий з скляним покриттям	м2	2,9	2060,93	2020,00	0,52	40,41
160	+&C102-706-30	Коліно 135°	шт	12	189,72	186,00	-	3,72
161	C111-1904	Кріпильні анкери (цанги) НКДМ-12х50	шт	2,2	39,97	39,18	0,01	0,78
162	C111-1905	Кріпильні болти 99MS 60051-00	шт	0,0176	5505,07	5397,10	0,03	107,94
163	+&C111-16-32	Кріплення для фальцу	шт	155	18,16	17,70	0,10	0,36
164	C111-620	Крейда природна мелена	т	0,0036	552,01	344,07	197,12	10,82
165	C111-1638	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180х3 мм	шт	1,33744	140,62	137,79	0,07	2,76
166	C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,04912	247,77	242,78	0,13	4,86
167	C1113-77	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,000438	21228,91	20615,54	197,12	416,25
168	+C111-1844-1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	125,79	11,25	11,00	0,03	0,22
169	+&C116-127-13	Лійка ринви	шт	6	357,64	350,00	0,63	7,01
170	+C112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	26,6274	4712,62	4500,00	120,22	92,40
171	+C112-10	Лісоматеріали круглі хвойних порід для вироблення пиломатеріалів та заготовок [пластини], товщина 20-24 см, довжина 3-6,5 м, II сорт	м3	0,12	5608,60	5378,41	120,22	109,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9
172	C111-497	Лак кам'яновугільний, марка А	т	0,000246	9051,75	8628,35	245,91	177,49
173	C111-1659	Лак масляний, марка МА-592	т	0,009612	149997,96	146810,91	245,91	2941,14
174	+&C111-741-12	Листи гіпсокартонні вогнестійки, товщина 12 мм	м2	220,5	143,68	139,00	1,86	2,82
175	+&C188-161-32	Листовий метал з поліестровим покриттям 0,5 мм	м2	13,2	308,14	302,00	0,10	6,04
176	+&C188-236-68	Мінеральний розчин Liakor ISB	кг	583,2	83,09	81,30	0,16	1,63
177	C111-583	Марля побутова сурова, арт.6437	10м	5,125	237,48	232,55	0,27	4,66
178	C111-595	Мастика бітумно-латексна покрівельна	т	0,03236	13541,32	13078,68	197,12	265,52
179	C111-613	Мастика невисихаюча 51-Г-6	кг	12,42	77,71	75,97	0,22	1,52
180	+&C155-348-12	Мембрана гідроізоляційна, вітрозахисна	м2	162,8	43,84	42,00	0,98	0,86
181	+&C1-236-10	Мембрана гідроізоляційна/ гетекстиль	м2	149,142	126,50	120,85	3,17	2,48
182	+&C188-508-1	Металопрокат, сталь кутова, штабова, швелерна	т	0,2276848	53558,79	52300,00	208,62	1050,17
183	C1632-78	Мило дитяче	кг	0,15375	40,37	39,38	0,20	0,79
184	C111-623	Мило тверде господарське 72%	шт	4,968	19,54	19,08	0,08	0,38
185	+&C188-399-36	Накінецьник	шт	6	45,92	45,00	0,02	0,90
186	C1113-107	Натрій фтористий технічний, марка А, І сорт	т	0,04257	43783,85	42679,43	245,91	858,51
187	+&C111-362-11	Однокомпонентний матеріал KOSTER Flex 25	кг	1,4825	945,74	927,00	0,20	18,54
188	+&C1263-123-24	Однорівневий з'єднувач профілів типу "краб"	шт	357	15,46	15,00	0,16	0,30
189	C121-756	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілів, середня маса складальної одиниці понад 0,1 до 0,5 т	т	0,0001364	63320,31	62677,84	171,10	471,37
190	C111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,216	225,09	220,46	0,22	4,41
191	+&C111-1288-36	Підвіконня кам'яне	м2	14,535	3621,02	3550,00	0,02	71,00
192	+&C111-136-16	Підвіси в комплекті	шт	147	214,20	210,00	-	4,20
193	+&C111-196-1-5	Піна монтажна	л	1,638	206,14	202,00	0,10	4,04
194	C1421-9552	Пісок природний, збагачений	м3	0,1953	620,97	398,11	210,68	12,18
195	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	43,12467	364,55	132,68	224,72	7,15
196	C111-111	Папір для шліфувальних шкурок вологостійкий ОВ-120	1000м2	0,018	22869,83	22384,80	36,60	448,43
197	C111-1604	Папір шліфувальний	м2	95,7762	227,84	223,35	0,02	4,47
198	C112-249	Паркет штучний з деревини дуба, ясеня, ільма, клена	м2	80,388	788,26	770,24	2,56	15,46
199	C1632-90	Пемза	кг	8,5932	1,25	1,04	0,19	0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9
200	+&C111-236-63	Плівка пароізоляційна	м2	162,8	33,68	33,00	0,02	0,66
201	C111-1720	Плівка поліетиленова	м2	90,85	7,55	7,32	0,08	0,15
202	+&C121-112-7	Планка примикання	мп	25	159,29	156,00	0,17	3,12
203	+&C111-1271-2	Пластик прозорий полікарбонатний товщиною 4 мм	м2	4,896	190,21	183,00	3,48	3,73
204	+&C1236-23-3	Пластикові хрестики для укладання плитки.	шт	928,492	0,31	0,30	-	0,01
205	+&C129-369-15	Пластифікатор Conwisol SV-60	кг	5,36835	16,80	16,50	0,17	0,13
206	+&C136-236-12	Плита QSB 20 мм	м2	75,6	227,83	223,20	0,16	4,47
207	+&C114-97-6571	Плити теплоізоляційні з пінополістеролу екструдованого 50мм,	м2	127,38	112,91	110,00	0,70	2,21
208	+&C114-96-12	Плити теплоізоляційні Rockwool Superrock товщ 150мм	м2	142,8	650,45	637,00	0,70	12,75
209	+&C114-96-13	Плити теплоізоляційні Rockwool Superrock товщ 100мм	м2	142,8	311,81	305,00	0,70	6,11
210	+&C151-23-151	Плитка керамічна з шорсткою поверхнею	м2	31,5	571,36	560,00	0,16	11,20
211	C111-1723	Плитки карнизні	м	0,561	52,51	51,05	0,43	1,03
212	C111-1725	Плитки кутові	м	2,244	26,90	25,94	0,43	0,53
213	C111-1724	Плитки плінтусні	м	0,561	52,50	51,04	0,43	1,03
214	+&C1263-123-23	Подовжувач профілів 60/27 однорівневий	шт	63	32,80	32,00	0,16	0,64
215	C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,039773	32267,58	31457,23	177,65	632,70
216	+&C111-1833-1	Поліефірна шпаклівка CS SYSTEM ALU	кг	11,275	298,38	292,30	0,23	5,85
217	+&C1236-23-31	Полімерцементна суміш гідроізоляція	кг	444,51	21,64	21,00	0,22	0,42
218	C111-1332	Портландцемент декоративний білий, I сорт, марка 500	т	0,859	8186,69	7857,86	168,31	160,52
219	C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	3,178242	3042,77	2814,80	168,31	59,66
220	+&C111-362-13	Препарат KOSTER Siloxan	л	7,931	566,30	555,00	0,20	11,10
221	+&C147-457-1236	Препарат-антисептик Impragnierung BFA	л	251,46	181,70	178,00	0,14	3,56
222	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,12384	47,86	43,30	3,62	0,94
223	+&C111-136-86	Профілі металеві оцинковані 28/27	м	189	22,44	22,00	-	0,44
224	+&C111-136-89	Профілі металеві оцинковані 60/27	м	535,5	36,72	36,00	-	0,72
225	+&C188-2388-68	Розчин Mape-Antique EcoLastic	кг	534,16	258,22	253,00	0,16	5,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9
226	+&C1881-246-68	Розчин гідроізоляційний KOSTER Crisin Creme	кг	115,6	892,66	875,00	0,16	17,50
227	+&C1881-246-69	Розчин гідроізоляційний KOSTER KB FIX 5	кг	13,6	1428,16	1400,00	0,16	28,00
228	C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,38	1633,81	1313,39	288,38	32,04
229	C1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	4,284	1852,91	1528,20	288,38	36,33
230	C1425-11688	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м3	0,067777	1625,38	1305,13	288,38	31,87
231	C1425-11704	Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5	м3	0,0216	1713,90	1391,91	288,38	33,61
232	C1425-11700	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3	м3	0,45255	1761,89	1438,96	288,38	34,55
233	C1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	17,3119	1572,69	1253,47	288,38	30,84
234	+&C1881-277-68	Розчин ґрунтівка "KOSTER BD-Cret AC"	кг	77	51,16	50,00	0,16	1,00
235	C1425-11706-4	Розчин тампонажний	м3	0,03336	1696,12	1374,48	288,38	33,26
236	+&C1425-116-16	Розчин цементний	м3	0,01519	1329,27	986,00	317,21	26,06
237	+&C1425-116-1	Розчин цементно-піщаний	м3	5,6406	1124,25	785,00	317,21	22,04
238	C111-843	Розчинник для лакофарбових матеріалів N 645	т	0,005125	51945,64	50681,19	245,91	1018,54
239	C111-845	Розчинник для лакофарбових матеріалів N 647	т	0,01025	75652,98	73923,68	245,91	1483,39
240	C111-846	Розчинник для лакофарбових матеріалів N 648	т	0,00025625	84298,62	82399,80	245,91	1652,91
241	C1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,0000082	47131,80	45961,74	245,91	924,15
242	C111-856	Руберойд покрівельний з пиловидною засипкою РКП-350Б	м2	6,16	43,05	41,86	0,35	0,84
243	+&C111-177-1	Сітка армувальна Вр-1 д 4мм	м2	86,9	62,30	61,00	0,08	1,22
244	C111-874	Сітка дротяна тканина з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	39,42264	236,74	231,94	0,16	4,64
245	+&C111-1784-441	Сітка фасадна для реставраційних робіт	м2	243,98	40,88	40,00	0,08	0,80
246	+&C111-136-12-Г	Саморізи 3,5х9,5	шт	3276	0,82	0,80	-	0,02
247	+&C111-115-56	Саморізи 3х25 мм	шт	4410	0,42	0,39	0,02	0,01
248	C111-1910	Свердлильні коронки В-373	шт	0,01309	23152,62	22696,68	1,97	453,97
249	C111-876	Сикатив жирнокислотний ЖК-1	т	0,001656	46807,48	45643,78	245,91	917,79
250	+&C111-220-77	Силікатна ґрунтовка Capatect Silikat Konzentrat 111	л	35,595	75,69	74,00	0,21	1,48
251	+&C111-136-1263	Склотканева лугостійка сітка - CapatectStandard Gewebe 640	м2	243,98	22,63	22,17	0,02	0,44
252	C111-1790	Смола кам'яновугільна	т	0,4931	10524,35	10074,97	243,02	206,36
253	C111-1591	Смола кам'яновугільна для дорожнього будівництва	т	0,003157	8263,66	7858,61	243,02	162,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9
254	+&C111-1794-62	Снігозатримувач трубчастий	мп	31	313,05	310,00	0,72	2,33
255	C1632-108	Спирт етиловий ректифікований	кг	1,656	38,02	37,01	0,26	0,75
256	C111-1843	Сталеві деталі риштувань	т	0,079848	90326,63	89514,14	140,08	672,41
257	C111-1844	Сталеві кріпильні елементи з швелерів та кутиків	т	0,0166	93477,47	92622,99	158,62	695,86
258	+&C111-136-221	Сталь листова оцинкована 0,7 мм	м2	1,63	349,00	342,00	0,16	6,84
259	C111-1797	Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,5 мм	т	0,0015	84059,18	83289,77	143,66	625,75
260	+&C123-963-51	Сталь полосна 40х4 мм	т	0,09212	43052,79	42000,00	208,62	844,17
261	+&C1-236-101	Створка вентиляційна (для слухових вікон)	к-т	2	2400,23	2350,00	3,17	47,06
262	C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	5,8618	566,13	554,73	0,30	11,10
263	+&C111-1678-9	Стрічка ущільнювальна 70мм (30м/п)	м	189	12,27	12,00	0,03	0,24
264	+&C111-111-112	Суміш Remmers Clean AC	кг	0,81	160,31	157,00	0,17	3,14
265	+&C111-1736-46	Суміш для укладання блоків	кг	94,95	6,81	6,50	0,18	0,13
266	+&C111-189-651	Суміш суха для заповнення швів плитки [фуга]	кг	92,8538	89,48	87,50	0,23	1,75
267	C1424-11610	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0,408	2079,51	1724,15	314,59	40,77
268	C1424-11611	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	6,426	2186,66	1829,19	314,59	42,88
269	C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	13,5296	2337,65	1977,22	314,59	45,84
270	C1424-11631	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	3,3	2251,93	1893,18	314,59	44,16
271	C1424-11632	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	0,03574	2364,24	2003,29	314,59	46,36
272	C111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,006448	11969,03	11537,22	197,12	234,69
273	C114-104	Тканина скляна ізоляційна, марка И-200, товщина 0,2 мм	м2	0,041	51,40	50,37	0,02	1,01
274	C111-1763	Толь з грубозернистою засипкою, марка ТВК-350	м2	197,24	48,90	47,44	0,50	0,96
275	C111-1762	Толь з крупнозернистою посипкою гідроізоляційна, марка ТГ-350	м2	80,38436	38,93	38,03	0,14	0,76
276	+&C185-236-2	Труба водостічна діам. 100х140 мм	м	26	428,56	420,00	0,16	8,40
277	C113-697	Труби азбестоцементні безнапірні, діаметр умовного проходу 100 мм	м	2,8224	72,29	69,52	1,35	1,42
278	C1530-41	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середній, зовнішній діаметр 25 мм	10м	0,3424	114,58	111,89	0,44	2,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9
279	+&C157-176-12	Тяга підвісу	шт	147	97,92	96,00	-	1,92
280	C111-1292	Уайт-спірит	т	0,00205	3157,50	2832,11	263,48	61,91
281	+&C111-161-32	Фальц з листового металу з поліестровим покриттям 0,5 мм	м2	288,89	428,50	420,00	0,10	8,40
282	+&C111-648-15	Фанера вологостійка, товщина 15 мм	м2	76,08259	590,91	579,00	0,32	11,59
283	+&C181-367-25	Фарба HAERALKYD 1K	л	2,05	508,16	498,00	0,20	9,96
284	+&C111-2008-11	Фарба акрилова для внутрішніх робіт	кг	144,9	471,44	462,00	0,20	9,24
285	+&C113-225-13	Фарба силіконова Amphisilan Plus	кг	453,111	448,94	440,00	0,14	8,80
286	C111-1657	Фарби сухі для внутрішніх робіт	т	0,000083	22777,83	22116,52	214,69	446,62
287	+&C111-1761-15	Фасадна фарба - Capatect Standard SilikatFassadenfarbe	кг	98,37	354,10	347,00	0,16	6,94
288	+&C126-953-16	Хомут труби	шт.	31	3,81	3,50	0,28	0,03
289	+&C111-136-9-И	Хрестики пластмасові для укладання плитки	шт	359,976	0,32	0,30	0,01	0,01
290	C111-1853-7	Цвяхи будівельні 3,5х90 мм	т	0,0337456	25629,31	24979,64	147,13	502,54
291	C111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм	т	0,002368	24350,61	23695,50	177,65	477,46
292	C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,0008553	31167,43	30378,65	177,65	611,13
293	C111-180	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х50 мм	т	0,0061762	29634,25	28875,54	177,65	581,06
294	C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,0377405	28468,99	27733,12	177,65	558,22
295	C111-171	Цвяхи дріт'яні оцинковані для азбестоцементної покрівлі 4,0х100 мм	т	0,0003798	47045,39	45945,28	177,65	922,46
296	C111-160	Цвяхи опоряджувальні круглі 1,0х16 мм	т	0,0002802	64792,15	63344,07	177,65	1270,43
297	C111-162	Цвяхи опоряджувальні круглі 1,6х25 мм	т	0,00144	35906,05	35024,36	177,65	704,04
298	C111-194	Цвяхи толеві круглі 2,5х40 мм	т	0,0024655	28094,52	27366,00	177,65	550,87
299	C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	22,964351	5206,10	4585,69	518,33	102,08
300	C1632-119	Цементівка	кг	1746,6	7,63	7,29	0,19	0,15
301	+C111-1019	Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0	т	0,0002646	41186,70	40736,44	143,66	306,60
302	+&C111-1996-17	Шпаклівка Capalith Fassadenfeinspachtel P	кг	5607,15	30,63	29,80	0,23	0,60
303	+&C111-1895-12	Шпаклівка акрилово-латексна	кг	8,6328	140,96	138,00	0,20	2,76
304	C111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,322043	18547,29	17949,42	234,20	363,67
305	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	74,97	9,18	8,79	0,21	0,18


1	2	3	4	5	6	7	8	9
306	+&C142-523-111	Штукатурка Cerezit CR61	кг	1152	45,15	44,10	0,16	0,89
307	+&C1441-122-2	Штукатурка фасадна Capatect-Leichtunterputz 170	кг	3179,125	20,57	20,00	0,17	0,40
308	+&C12-583-502	Шумоізоляція для підлоги ППЕ Поліфом 10 мм	м2	131,376	204,02	200,00	0,02	4,00
309	C111-1478	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 2,5 мм, довжина 25 мм	т	0,00036	79794,90	78052,64	177,65	1564,61
310	C111-1484	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	0,0046426	37750,03	36832,18	177,65	740,20
311	C111-1480-П	Шурупи з плоскою головкою 3,5x35 мм	т	0,000582	49485,02	48337,08	177,65	970,29
312	C1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	4,09265	622,85	318,54	292,10	12,21
313	+&C1427-9752	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-40 мм, марка М1000 і більше	м3	9,6012	1082,80	750,00	311,57	21,23
314	C123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	1,6928	438,11	427,15	2,37	8,59
315	+&C111-155-1-2	дюбель шурупи	шт	24	2,53	2,30	0,18	0,05
Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат								
316	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	122,1286	4,84596	4,84596		
317	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,1854	184,55	184,55		
318	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,0004	186,09	186,09		
319	C1999-9009	Дрова	м3	0,0833	119,13	119,13		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 1 листопада 2023 р.

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Устимчик В.В.

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ткачук В.В.

Реставрація Будинку офіцерів з пристосуванням під інтерактивний простір освіти і науки «Музей науки» на вул. Винниченка, 8 у м. Луцьку Волинської області
039/2023-К

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-02
на Водопровід та каналізація
Реставрація Будинку офіцерів з пристосуванням під інтерактивний простір освіти і науки [КОРПУС 3]

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 143,701 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,47324 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 36,616 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Відділ 1. Каналізація									
		Розділ 1. Подутова каналізація									
1	КБ16-13-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	100м	0,07	<u>7485,78</u>	<u>56,95</u>	524	514	<u>4</u>	<u>95,7800</u>	<u>6,7</u>
					7349,20	15,84			1	0,2128	0,01
2	& С151-212-12	Труба каналізаційна внутрішня (сіра) Ф50х2,7 мм	мп	6,986	<u>163,37</u>	-	1141	-	-	-	-
3	& С1-221-18	Відвід каналізації 45 град. Ф50х2,7 мм	шт	3	<u>61,20</u>	-	184	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	& С113-888-19	Трійник редукційний 45 град. Ф50х50 мм	шт	1	<u>106,09</u>	-	106	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 110 мм	100м	0,156	<u>7335,94</u>	<u>121,02</u>	1144	1099	<u>19</u>	<u>91,8400</u>	<u>14,33</u>
					7046,88	33,67			5	0,4522	0,07
6	& С151-212-13	Труба каналізаційна внутрішня (сіра) Ф110х2,7 мм	мп	21,3572	<u>693,77</u>	-	14817	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& C188-362-71	Відвід 45 град. 110x2,7 мм	шт	8	<u>153,20</u>	-	1226	-	-	-	-
8	& C105-706-4	Муфта перехідна з Ф160 мм на Ф110 мм	шт	1	<u>979,20</u>	-	979	-	-	-	-
9	& C105-706-21	Муфта Ф110 мм на Ф50 мм	шт	1	<u>357,00</u>	-	357	-	-	-	-
10	& C188-332-3	Трійник 45 град. Ф110x110 мм	шт	3	<u>183,80</u>	-	551	-	-	-	-
11	& C113-77-8	Ревізія ПВХ 110	шт	1	<u>205,05</u>	-	205	-	-	-	-
12	КБ17-1-6	САНТЕХНІЧНІ ПРИЛАДИ Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	10компл.	0,2	<u>2752,56</u>	<u>202,89</u>	551	476	<u>41</u>	<u>31,9800</u>	<u>6,4</u>
13	& C130-674-75	Умивальник CERSANIA Ontario 50	шт	2	<u>2380,91</u>	<u>56,44</u>	7147	-	<u>11</u>	<u>0,7581</u>	<u>0,15</u>
14	& C121-676-81	Кріплення умивальника	шт	2	<u>3573,48</u>	-	242	-	-	-	-
15	& C123-666-82	Сифон для умивальник Nova з гофрою	шт	2	<u>120,90</u>	-	504	-	-	-	-
16	КБ17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	0,3	<u>251,88</u>	-	1363	804	<u>105</u>	<u>36,4100</u>	<u>10,92</u>
17	& C188-3938-2	Унітаз компакт керамічний із подвійним зливом і сидінням	шт	3	<u>2680,14</u>	<u>97,04</u>	12001	-	<u>29</u>	<u>1,3034</u>	<u>0,39</u>
18	& C144-398-96	Випуском для унітазу	шт	3	<u>4000,36</u>	-	949	-	-	-	-
19	& C1886-16-32	Кріплення для унітазу	шт	3	<u>316,39</u>	-	368	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							44359	2893	<u>169</u>		<u>38,35</u>
Разом будівельні роботи, грн.							44359		<u>46</u>		<u>0,62</u>
в тому числі:							41297				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							2939				
всього заробітна плата, грн.							1608				
Загальновиробничі витрати, грн.							4,1				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							471				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							45967				
Всього будівельні роботи, грн.											

Всього по розділу 1							45967				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 2. Зовнішня каналізація									
20	КБ1-162-1	Розробка ґрунту вручну з кріпленням у траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, група ґрунтів 1	100м3	0,15	<u>13634,00</u> 13634,00	- -	2045	2045	- -	<u>212,5000</u> -	<u>31,88</u> -
21	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	0,48	<u>5038,05</u> 1028,00	- -	2418	493	- -	<u>16,3200</u> -	<u>7,83</u> -
22	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 160 мм	100м	0,264	<u>7369,28</u> 7046,88	<u>154,36</u> 43,65	1945	1860	<u>41</u> 12	<u>91,8400</u> 0,5652	<u>24,25</u> 0,15
23	& С113-2312-11	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 160х3,2 мм	м	26,3472	<u>949,01</u> -	- -	25004	-	- -	- -	- -
24	КБ30-28-2	Встановлення водовідвідних трубок	трубка	1	<u>947,44</u> 944,77	<u>2,67</u> 0,74	947	945	<u>2</u> 1	<u>11,3200</u> 0,0100	<u>11,32</u> 0,01
25	& С155-221-18	Відвід каналізації 45 град. Ф160х3,2	шт	1	<u>210,12</u> -	- -	210	-	- -	- -	- -
26	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,102	<u>8699,02</u> 8699,02	- -	887	887	- -	<u>150,4500</u> -	<u>15,35</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					33456	6230	<u>43</u> 13		<u>90,63</u> 0,16
		Разом будівельні роботи, грн.					33456				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					27183				
		всього заробітна плата, грн.					6243				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3728				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,62				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1225				
		Всього будівельні роботи, грн.					37184				

		Всього по розділу 2					37184				
		Разом прямі витрати по відділу 1					77815	9123	<u>212</u> 59		<u>128,98</u> 0,78
		Разом будівельні роботи, грн.					77815				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					68480				
		всього заробітна плата, грн.					9182				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5336				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					14,72				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1696				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					83151				

		Всього по відділу 1					83151				
		<u>Відділ 2. Водопостачання</u>									
		Розділ 1. Холодне і гаряче водопостачання									
27	КБ16-14-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром до 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,2	<u>26573,66</u> 20322,62	<u>3958,44</u> 1763,00	5315	4065	<u>792</u> 353	<u>268,9600</u> 24,5872	<u>53,79</u> 4,92
28	& С1441-110	Труба оліетиленова PN14 Ф20х2,8 мм РЕх-а	мп	8,99	<u>100,13</u> -	<u>-</u> -	900	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	& С1441-113	Труба оліетиленова PN14 Ф16х2,2 мм РЕх-а	мп	8,99	<u>66,47</u> -	<u>-</u> -	598	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	КБ16-14-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	1	<u>16120,67</u> 13011,43	<u>1018,34</u> 494,90	16121	13011	<u>1018</u> 495	<u>172,2000</u> 6,9660	<u>172,2</u> 6,97
31	& С1441-112	Труба оліетиленова PN14 Ф32х4.4 мм РЕх-а	мп	93,8	<u>117,47</u> -	<u>-</u> -	11019	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	12	<u>479,00</u> 247,17	<u>-</u> -	5748	2966	<u>-</u> -	<u>3,5200</u> -	<u>42,24</u> -
33	& С155-436-10	Ізоляція для труб Ф16х4 мм Valrom	мп	10,2	<u>18,53</u> -	<u>-</u> -	189	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	& С155-436-11	Ізоляція для труб Ф20х5 мм Valrom	мп	10,2	<u>24,65</u> -	<u>-</u> -	251	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	& С155-436-14	Ізоляція для труб Ф32х9 мм Valrom	мп	102	<u>36,89</u> -	<u>-</u> -	3763	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	КБ16-15-1	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах діаметром до 25 мм	шт	5	<u>295,49</u> 175,28	<u>58,72</u> 11,62	1477	876	<u>294</u> 58	<u>2,4100</u> 0,1561	<u>12,05</u> 0,78
37	& С1221-362-12	Кран кутовий для підключення сантехприладів кутовий 1/2" х 3/4"	шт	5	<u>357,20</u> -	<u>-</u> -	1786	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах діаметром до 50 мм	шт	2	<u>295,54</u> 175,28	<u>64,01</u> 9,24	591	351	<u>128</u> 18	<u>2,4100</u> 0,1242	<u>4,82</u> 0,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39 & С151-152-4		Кран кульовий діам. 32 мм	шт	2	357,17	-	714	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					48472	21269	2232 924		285,1 12,92
		Разом будівельні роботи, грн.					48472				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					24971				
		всього заробітна плата, грн.					22193				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12078				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					30,74				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3545				
		Всього будівельні роботи, грн.					60550				


		Всього по розділу 1					60550				
		Разом прямі витрати по відділу 2					48472	21269	2232 924		285,1 12,92
		Разом будівельні роботи, грн.					48472				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					24971				
		всього заробітна плата, грн.					22193				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12078				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					30,74				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3545				
		Всього будівельні роботи, грн.					60550				

		Всього по відділу 2					60550				
		Разом прямі витрати по кошторису					126287	30392	2444 983		414,08 13,7
		Разом будівельні роботи, грн.					126287				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					93451				
		всього заробітна плата, грн.					31375				
		Загальновиробничі витрати, грн.					17414				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					45,46				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5241				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					143701				


		Всього по кошторису					143701				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					473,24				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					36616				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Устимчик В.В.

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ткачук В.В.

Реставрація Будинку офіцерів з пристосуванням під інтерактивний простір освіти і науки «Музей науки» на вул. Винниченка, 8 у м. Луцьку Волинської області

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-03-02
на Водопровід та каналізація

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати труда</u>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	414,08	73,40			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,9				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	13,7	71,76			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,7				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	45,46	115,35			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	473,24				
		Середній розряд робіт	розряд	3,9				
		II. <u>Будівельні машини і механізми</u>						
6	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	1,9875	355,95			
7	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш. год	10,332	136,84			
8	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,0132	280,47			
9	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,00792	643,87			
10	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	4,23	39,93			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см ²], високий 10 МПа [100 кгс/см ²]	маш. год	9,32	15,47			
<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>								
12	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	8,16				
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>								
13	+&C155-436-10	Ізоляція для труб Ф16х4 мм Valrom	мп	10,2	18,53	15,00	3,17	0,36
14	+&C155-436-11	Ізоляція для труб Ф20х5 мм Valrom	мп	10,2	24,65	21,00	3,17	0,48
15	+&C155-436-14	Ізоляція для труб Ф32х9 мм Valrom	мп	102	36,89	33,00	3,17	0,72
16	C111-384	Білило густотерте цинкове МА-011-1	т	0,00018	133396,38	130564,12	216,64	2615,62
17	C130-39	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм	т	0,0055	38503,48	37553,79	194,72	754,97
18	C130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,0034012	33740,12	32883,83	194,72	661,57
19	+&C188-362-71	Відвід 45 град. 110х2,7 мм	шт	8	153,20	150,00	0,20	3,00
20	+&C155-221-18	Відвід каналізації 45 град. Ф160х3,2	шт	1	210,12	206,00	-	4,12
21	+&C1-221-18	Відвід каналізації 45 град. Ф50х2,7 мм	шт	3	61,20	60,00	-	1,20
22	+&C144-398-96	Випуском для унітазу	шт	3	316,39	310,00	0,19	6,20
23	C111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	0,273	130,48	127,72	0,20	2,56
24	+C142-10-2	Вода	м3	0,6867	-	-	-	-
25	C111-1608	Дрантя	кг	0,145	11,63	11,10	0,30	0,23
26	C111-136	Дюбелі з каліброваною головкою [в обоймах] 2,5х48,5 мм	т	0,00031	55941,53	54666,99	177,65	1096,89
27	C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,00259	38565,93	37628,91	180,83	756,19
28	C1630-118	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 15 мм	шт	2,8	5,58	5,45	0,02	0,11
29	C1630-120	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 25 мм	шт	6	7,99	7,80	0,03	0,16
30	C111-1631	Замазка захисна	кг	1,2	115,61	113,09	0,25	2,27
31	C1630-126	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 15 мм	шт	1,4	14,82	14,43	0,10	0,29
32	C1630-128	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 25 мм	шт	3	21,60	21,00	0,18	0,42
33	C111-311	Каболка	т	0,0003	106642,00	104355,81	195,17	2091,02
34	+&C1544-891-1	Кліпса монтажна	шт	360	2,38	2,30	0,03	0,05
35	+&C111-164-2	Клей монтажний для труб ізоляційних	л	1,704	382,70	375,00	0,20	7,50
36	C1113-74	Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ-2, I сорт	т	0,00024	105704,75	103368,63	263,48	2072,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9
37	+&C1886-16-32	Кріплення для унітазу	шт	3	122,50	120,00	0,10	2,40
38	+&C121-676-81	Кріплення умивальника	шт	2	120,90	120,00	-	0,90
39	+&C151-152-4	Кран кульовий діам. 32 мм	шт	2	357,17	350,00	0,17	7,00
40	+&C1221-362-12	Кран кутовий для підключення сантехприладів кутовий 1/2" х 3/4"	шт	5	357,20	350,00	0,20	7,00
41	C1530-175	Кутник прямий, діаметр 20 мм	10шт	0,16	80,40	78,80	0,02	1,58
42	C1530-177	Кутник прямий, діаметр 32 мм	10шт	0,8	136,38	133,64	0,07	2,67
43	C111-587	Масло індустриє І-20А	т	0,000055	16728,92	16113,55	287,35	328,02
44	+&C105-706-21	Муфта Ф110 мм на Ф50 мм	шт	1	357,00	350,00	-	7,00
45	+&C105-706-4	Муфта перехідна з Ф160 мм на Ф110 мм	шт	1	979,20	960,00	-	19,20
46	C1530-149	Муфта, діаметр 20 мм	10шт	0,92	28,03	27,47	0,01	0,55
47	C1530-151	Муфта, діаметр 32 мм	10шт	1,6	45,47	44,55	0,03	0,89
48	C1541-43	Набивка сальника водяного насосу, квадратна, сторона квадрата 12 мм	т	0,0000022	355347,93	348183,86	196,46	6967,61
49	C111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,07	225,09	220,46	0,22	4,41
50	C1545-159	Очіс льняний	т	0,000052	26153,03	25438,55	201,68	512,80
51	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	5,28	364,55	132,68	224,72	7,15
52	C1530-155	Перехід, діаметр 20х16 мм	10шт	0,08	19,81	19,41	0,01	0,39
53	C1530-157	Перехід, діаметр 32х25 мм	10шт	0,4	37,28	36,53	0,02	0,73
54	C111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	0,24	198,28	194,19	0,20	3,89
55	C1541-67-1	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 50 мм	1000шт	0,014	2431,45	2366,38	17,39	47,68
56	+&C113-77-8	Ревізія ПВХ 110	шт	1	205,05	201,00	0,03	4,02
57	+&C123-666-82	Сифон для умивальник Nova з гофрою	шт	2	251,88	250,00	-	1,88
58	C1545-248	Скоби будівельні	кг	6	28,58	27,83	0,19	0,56
59	C1630-134	Спец'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 15 мм	шт	11,2	32,52	31,81	0,07	0,64
60	C1630-136	Спец'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 25 мм	шт	28	57,11	55,83	0,16	1,12
61	+&C111-1683-34	Стрічка самоклеюча	м	165,768	7,68	7,40	0,13	0,15
62	+&C188-332-3	Трійник 45 град. Ф110х110 мм	шт	3	183,80	180,00	0,20	3,60
63	C1530-165	Трійник прямий, діаметр 20 мм	10шт	0,46	38,45	37,67	0,03	0,75
64	C1530-167	Трійник прямий, діаметр 32 мм	10шт	1,7	107,24	105,06	0,08	2,10
65	+&C113-888-19	Трійник редукційний 45 град. Ф50х50 мм	шт	1	106,09	104,00	0,01	2,08


1	2	3	4	5	6	7	8	9
66	+&C151-212-13	Труба каналізаційна внутрішня (сіра) Ф110х2,7 мм	мп	21,3572	693,77	680,00	0,17	13,60
67	+&C151-212-12	Труба каналізаційна внутрішня (сіра) Ф50х2,7 мм	мп	6,986	163,37	160,00	0,17	3,20
68	+&C1441-113	Труба оліетиленова PN14 Ф16х2,2 мм РЕх-а	мп	8,99	66,47	65,00	0,17	1,30
69	+&C1441-110	Труба оліетиленова PN14 Ф20х2,8 мм РЕх-а	мп	8,99	100,13	98,00	0,17	1,96
70	+&C1441-112	Труба оліетиленова PN14 Ф32х4.4 мм РЕх-а	мп	93,8	117,47	115,00	0,17	2,30
71	+&C113-2312-11	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 160х3,2 мм	м	26,3472	949,01	930,00	0,40	18,61
72	+&C130-674-75	Умивальник CERSANIA Ontario 50	шт	2	3573,48	3500,00	3,41	70,07
73	+&C188-3938-2	Унітаз компакт керамічний із подвійним зливом і сидінням	шт	3	4000,36	3920,00	1,92	78,44
74	C111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,000009	51211,95	50030,14	177,65	1004,16
75	C111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,00026	41313,19	40325,48	177,65	810,06

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.


Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 1 листопада 2023 р.

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Устимчик В.В.

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ткачук В.В.

Реставрація Будинку офіцерів з пристосуванням під інтерактивний простір освіти і науки «Музей науки» на вул. Винниченка, 8 у м. Луцьку Волинської області
039/2023-К

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-03
на Протипожежний водопровід
Реставрація Будинку офіцерів з пристосуванням під інтерактивний простір освіти і науки [КОРПУС 3]

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 85,680 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,07615 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 5,905 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “1 листопада” 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ16-14-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,01	20179,80 15985,47	2492,48 1084,78	202	160	25 11	211,5600 15,1245	2,12 0,15
2	& С163-177-1	Труба діам. 25х4,2 (поліпропілен) PP Fiber Plus PN20	м	0,929	109,34 -	- -	102	-	- -	- -	- -
3	КБ16-14-4	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,06	21267,05 17348,58	1242,75 617,26	1276	1041	75 37	229,6000 8,6880	13,78 0,52
4	& С163-177-78	Труба діам. 40х6,7 (поліпропілен) PP Fiber Plus PN20	м	5,622	275,60 -	- -	1549	-	- -	- -	- -
5	КБ16-7-3	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0,015	67641,24 4114,85	117,39 4,35	1015	62	2 -	55,2700 0,0588	0,83 -


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ16-7-6	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 50 мм	100м	0,16	<u>51971,35</u> 5286,69	<u>413,28</u> 15,32	8315	846	<u>66</u> 2	<u>71,0100</u> 0,2070	<u>11,36</u> 0,03
7	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	2,45	<u>479,00</u> 247,17	-	1174	606	-	<u>3,5200</u> -	<u>8,62</u> -
8	& С111-1809-25	Теплова ізоляція труб О25 мм, TERMAFLEX	м	2,55	<u>16,50</u> -	-	42	-	-	-	-
9	& С111-1809-24	Теплова ізоляція труб О40 мм, TERMAFLEX	м	6,12	<u>54,24</u> -	-	332	-	-	-	-
10	& С111-1809-12	Теплова ізоляція труб О50 мм, TERMAFLEX	м	16,32	<u>23,64</u> -	-	386	-	-	-	-
11	КБ16-26-1	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	шт	1	<u>61,03</u> 48,73	<u>7,12</u> 1,98	61	49	<u>7</u> 2	<u>0,6700</u> 0,0266	<u>0,67</u> 0,03
12	& С111-236-40	Лічильник холодної води Ф15 з імпульсним виходом Smart JS 1,6 - 02+Ду 15	шт	1	<u>11444,42</u> -	-	11444	-	-	-	-
13	КБ18-21-1	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм	10шт	0,1	<u>8282,70</u> 894,58	<u>682,62</u> 152,67	828	89	<u>68</u> 15	<u>12,3000</u> 2,0478	<u>1,23</u> 0,2
14	КБ18-22-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	1	<u>41,52</u> 27,62	-	42	28	-	<u>0,3600</u> -	<u>0,36</u> -
15	& С163-965-77	Манометр технічний 0 - 600кПа з 3- ходовим краном	шт	1	<u>183,77</u> -	-	184	-	-	-	-
16	& С121-125-13	Ніпель різьбовий Ф25х20	шт	2	<u>326,60</u> -	-	653	-	-	-	-
17	КБ16-15-1	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	5	<u>295,49</u> 175,28	<u>58,72</u> 11,62	1477	876	<u>294</u> 58	<u>2,4100</u> 0,1561	<u>12,05</u> 0,78
18	& С1630-540-87	Клапан зворотній діам.25 мм	шт	1	<u>153,14</u> -	-	153	-	-	-	-
19	& С116-127-9	Кран кульовий муфтовий діам.25	шт	3	<u>531,04</u> -	-	1593	-	-	-	-
20	& С113-522-2	Кран кульовий Ду-15мм	шт	1	<u>189,75</u> -	-	190	-	-	-	-
21	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт	2	<u>267,07</u> 175,28	<u>35,54</u> 1,32	534	351	<u>71</u> 3	<u>2,4100</u> 0,0178	<u>4,82</u> 0,04
22	& С116-127-77	Кран кульовий муфтовий діам.50	шт	1	<u>914,56</u> -	-	915	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	& C111-1756-5552	Клапан зворотній ф50 мм	шт	1	979,44	-	979	-	-	-	-
24	КБ16-20-2	Установлення кранів поливальних діаметром 25 мм	шт	1	2472,65	-	2473	37	-	0,4900	0,49
25	КБ16-20-4	Установлення кранів поливальних діаметром 50 мм	шт	1	4119,08	-	4119	37	-	0,4900	0,49
26	КМ8-67-7	Установка [шафа] пожежної на установлених конструкціях, маса до 100 кг	шафа	3	479,61	78,45	1439	715	235	3,2000	9,6
27	& C1547-1096-26	Шафа пожежна в комплекті з краном у рукавом	к-т	3	238,24	22,38	26074	-	67	0,3076	0,92
28	& C161-253-10	барабан для рукава (51 мм)	шт	3	877,36	-	2632	-	-	-	-
29	& C161-253-11	барабан для напівжорсткого рукава DN-25	шт	3	877,36	-	2632	-	-	-	-
30	& C161-253-12	вентиль кутовий DN-50	шт	3	428,56	-	1286	-	-	-	-
31	& C161-253-13	вентиль кутовий DN-25	шт	3	367,36	-	1102	-	-	-	-
32	& C161-253-14	ствол DN-50	шт	3	357,16	-	1071	-	-	-	-
33	& C161-253-15	ствол DN-25	шт	3	183,76	-	551	-	-	-	-
34	& C161-253-16	гайка DN-50	шт	3	255,16	-	765	-	-	-	-
35	& C1671-253-16	вогнегасник ВП6	шт	6	886,54	-	5319	-	-	-	-
Разом прямі витрати по кошторису							82909	4897	843		66,42
Разом будівельні роботи, грн.							82909		195		2,67
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							77169				
всього заробітна плата, грн.							5092				
Загальновиробничі витрати, грн.							2771				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							7,06				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							813				
Всього будівельні роботи, грн.							85680				

Всього по кошторису							85680				
Кошторисна трудомісткість, люд.год.							76,15				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					5905				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Устимчик В.В.

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ткачук В.В.

Реставрація Будинку офіцерів з пристосуванням під інтерактивний простір освіти і науки «Музей науки» на вул. Винниченка, 8 у м. Луцьку Волинської області

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-03-03
на Протипожежний водопровід

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати труда</u>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	56,82	73,58			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,9				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	9,6	74,45			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	4,0				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	2,67	73,04			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,8				
7		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальноновиробничих витратах	люд.год	7,06	115,35			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	76,15				
		Середній розряд робіт	розряд	4,0				
		II. <u>Будівельні машини і механізми</u>						
8	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,72	283,63			
9	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,7385	355,95			
10	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш. год	0,6068	136,84			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,002	280,47			
12	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	7,1041	39,93			
13	КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см ²], високий 10 МПа [100 кгс/см ²]	маш. год	0,546	15,47			
<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u>								
14	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	0,47595				
15	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	0,476				
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>								
16	C111-63	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,00006365	84719,12	79447,31	3610,65	1661,16
17	C111-384	Білило густотерте цинкове МА-011-1	т	0,0000381	133396,38	130564,12	216,64	2615,62
18	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0009	68836,38	67339,52	147,13	1349,73
19	C130-39	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм	т	0,00566	38503,48	37553,79	194,72	754,97
20	C130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,0022	33740,12	32883,83	194,72	661,57
21	C111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,00001	12297,16	11853,06	202,98	241,12
22	C1630-26	Вентилі прохідні муфтові 15кч18р для води, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 25 мм	шт	1	183,07	179,18	0,30	3,59
23	+C142-10-2	Вода	м3	0,57055	-	-	-	-
24	+C130-889	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних оцинкованих труб для водопостачання, діаметр 25 мм	м	1,5	632,75	620,00	0,34	12,41
25	+C130-892	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних оцинкованих труб для водопостачання, діаметр 50 мм	м	16	459,77	450,00	0,75	9,02
26	C130-1159	Головки для приєднання рукавів поливальних, діаметр 25 мм	шт	2	14,55	14,23	0,03	0,29
27	C111-807	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм	т	0,00007	36012,00	35162,22	143,66	706,12
28	C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,0042485	38565,93	37628,91	180,83	756,19
29	C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,0006	94218,19	92124,86	245,91	1847,42
30	C1630-119	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 20 мм	шт	0,08	6,09	5,95	0,02	0,12
31	C1630-121	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 32 мм	шт	0,36	9,24	9,02	0,04	0,18
32	C1630-127	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 20 мм	шт	0,04	17,89	17,42	0,12	0,35
33	C1630-129	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 32 мм	шт	0,18	27,11	26,34	0,24	0,53
34	C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0,10849	8,37	5,79	2,42	0,16
35	+&C1544-891-1	Кліпса монтажна	шт	73,5	2,38	2,30	0,03	0,05
36	+&C1630-540-87	Клапан зворотній діам.25 мм	шт	1	153,14	150,00	0,14	3,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
37	+&C111-1756-5552	Клапан зворотній ф50 мм	шт	1	979,44	960,00	0,24	19,20
38	+&C111-164-2	Клей монтажний для труб ізоляційних	л	0,3479	382,70	375,00	0,20	7,50
39	+&C113-522-2	Кран кульовий Ду-15мм	шт	1	189,75	186,00	0,03	3,72
40	+&C116-127-9	Кран кульовий муфтовий діам.25	шт	3	531,04	520,00	0,63	10,41
41	+&C116-127-77	Кран кульовий муфтовий діам.50	шт	1	914,56	896,00	0,63	17,93
42	C1530-176	Кутник прямий, діаметр 25 мм	10шт	0,008	85,09	83,38	0,04	1,67
43	C1530-178	Кутник прямий, діаметр 40 мм	10шт	0,042	141,03	138,14	0,12	2,77
44	+&C111-236-40	Лічильник холодної води Ф15 з імпульсним виходом Smart JS 1,6 - 02+Ду 15	шт	1	11444,42	11220,00	0,02	224,40
45	C111-490	Лак бакелітовий ЛБС-1, ЛБС-2	т	0,0009	54916,06	53593,36	245,91	1076,79
46	+&C163-965-77	Манометр технічний 0 - 600кПа з 3- ходовим краном	шт	1	183,77	180,00	0,17	3,60
47	C1530-150	Муфта, діаметр 25 мм	10шт	0,028	43,08	42,22	0,02	0,84
48	C1530-152	Муфта, діаметр 40 мм	10шт	0,096	83,91	82,20	0,06	1,65
49	+&C121-125-13	Ніпель різьбовий Ф25х20	шт	2	326,60	320,00	0,20	6,40
50	C1545-152	Наконечники кабельні	100шт	0,03	1731,41	1696,76	0,70	33,95
51	C111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,02395	225,09	220,46	0,22	4,41
52	C1545-159	Очіс льняний	т	0,000044	26153,03	25438,55	201,68	512,80
53	C1545-170	Перемички ПСГ	шт	3	29,91	29,20	0,12	0,59
54	C1530-156	Перехід, діаметр 25х20 мм	10шт	0,004	28,04	27,47	0,02	0,55
55	C1530-158	Перехід, діаметр 40х32 мм	10шт	0,024	45,48	44,55	0,04	0,89
56	C1545-158	Прикінцевлювач маркувальний А671	100шт	0,306	13,32	13,04	0,02	0,26
57	+C1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсург'янисті в чушках, марка ПОС40	т	0,00003	668429,96	655179,83	143,66	13106,47
58	C1541-64	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр 100 мм	1000шт	0,001	3893,61	3810,31	6,95	76,35
59	C1541-67-1	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 50 мм	1000шт	0,014	2431,45	2366,38	17,39	47,68
60	+&C1545-42-421	Рукав пожежний діам.51 мм	м	20	204,09	200,00	0,09	4,00
61	C130-1186	Рукава поливальні, діаметр 25 мм	м	20	111,16	108,72	0,26	2,18
62	C1630-135	Спец'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 20 мм	шт	0,32	38,65	37,80	0,09	0,76
63	C1630-137	Спец'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 32 мм	шт	1,44	84,02	82,16	0,21	1,65
64	+C1110-171	Сталь штабова 40х4 мм	т	0,00306	43106,57	42117,68	143,66	845,23
65	+&C111-1683-34	Стрічка самоклеюча	м	33,8443	7,68	7,40	0,13	0,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9
66	+&C111-1809-25	Теплова ізоляція труб О25 мм, TERMAFLEX	м	2,55	16,50	16,00	0,18	0,32
67	+&C111-1809-24	Теплова ізоляція труб О40 мм, TERMAFLEX	м	6,12	54,24	53,00	0,18	1,06
68	+&C111-1809-12	Теплова ізоляція труб О50 мм, TERMAFLEX	м	16,32	23,64	23,00	0,18	0,46
69	C1530-166	Трійник прямий, діаметр 25 мм	10шт	0,023	62,93	61,65	0,05	1,23
70	C1530-168	Трійник прямий, діаметр 40 мм	10шт	0,084	193,52	189,57	0,16	3,79
71	+&C163-177-1	Труба діам. 25x4,2 (поліпропілен) PP Fiber Plus PN20	м	0,929	109,34	107,00	0,20	2,14
72	+&C163-177-78	Труба діам. 40x6,7 (поліпропілен) PP Fiber Plus PN20	м	5,622	275,60	270,00	0,20	5,40
73	C1630-103	Фільтри для очищення води в трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм	шт	1	667,85	653,79	0,96	13,10
74	+&C1547-1096-26	Шафа пожежна в комплекті з краном у рукавом	к-т	3	8691,28	8500,00	20,86	170,42
75	+&C161-253-11	барабан для напівжорсткого рукава DN-25	шт	3	877,36	860,00	0,16	17,20
76	+&C161-253-10	барабан для рукава (51 мм)	шт	3	877,36	860,00	0,16	17,20
77	+&C161-253-13	вентиль кутовий DN-25	шт	3	367,36	360,00	0,16	7,20
78	+&C161-253-12	вентиль кутовий DN-50	шт	3	428,56	420,00	0,16	8,40
79	+&C1671-253-16	вогнегасник ВП6	шт	6	886,54	869,00	0,16	17,38
80	+&C161-253-16	гайка DN-50	шт	3	255,16	250,00	0,16	5,00
81	+&C161-253-15	ствол DN-25	шт	3	183,76	180,00	0,16	3,60
82	+&C161-253-14	ствол DN-50	шт	3	357,16	350,00	0,16	7,00


Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 1 листопада 2023 р.


1	2	3	4	5	6	7	8	9

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Устимчик В.В.

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ткачук В.В.

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-04
на Опалення та вентиляція
Реставрація Будинку офіцерів з пристосуванням під інтерактивний простір освіти і науки [КОРПУС 3]

Основа:
креслення (специфікації) № 039/2023/1-ОВ.С

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

1382,775 тис. грн.
3,34175 тис.люд.год.
251,971 тис. грн.
3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на “1 листопада” 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Мережі монтуються до внутрішніх опоряджувальних робіт									
		<u>Відділ 1. Опалення</u>									
		Розділ 1. Опалення на відм. -2.850									
1	КБ16-14-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 16 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,3	24281,06 20322,62	3958,44 1763,00	7284	6097	1187 529	268,9600 24,5872	80,69 7,38
2	& С155-395-1	Труба металопластикова Ф 16х2 мм KAN-therm	мп	26,97	83,69 -	- -	2257	-	- -	- -	- -
3	& С155-395-7	Коліно 90° Ф 16х2	шт	4	54,11 -	- -	216	-	- -	- -	- -
4	КБ16-14-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,35	24281,06 20322,62	3958,44 1763,00	8498	7113	1385 617	268,9600 24,5872	94,14 8,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	& C155-395-2	Труба металопластикова Ф 20x2 мм KAN-therm	мп	31,465	<u>95,93</u>	-	3018	-	-	-	-
6	& C155-395-8	Коліно 90° Ф 20x2	шт	8	<u>53,09</u>	-	425	-	-	-	-
7	& C155-395-12	Перехідник редукційний 20x16 мм	шт	2	<u>118,37</u>	-	237	-	-	-	-
8	& C155-395-13	Трійник редукційний 20x16x20 мм	шт	8	<u>118,37</u>	-	947	-	-	-	-
9	& C155-395-15	Муфта з різьбою Ф 26/ R 3/4	шт	18	<u>184,67</u>	-	3324	-	-	-	-
10	КБ16-14-5	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,45	<u>18581,11</u> 14895,96	<u>3684,66</u> 1681,79	8361	6703	<u>1658</u> 757	<u>200,0800</u> 23,4973	<u>90,04</u> 10,57
11	& C155-395-9	Труба металопластикова Ф 50x4 мм KAN-therm	мп	42,57	<u>104,09</u>	-	4431	-	-	-	-
12	& C155-395-11	Коліно 90° Ф50x4	шт	14	<u>84,71</u>	-	1186	-	-	-	-
13	& C155-395-14	З'єднювач латунний 50/ R 1 1/2	шт	4	<u>614,09</u>	-	2456	-	-	-	-
14	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів ізоляційними трубами Thermacomact товщиною 6-13 мм	10 м	11	<u>479,00</u> 247,17	-	5269	2719	-	<u>3,5200</u>	<u>38,72</u>
15	& C155-395-4	Ізоляційні труби Thermacomact товщиною 6 мм для труб Ф 16x2	мп	30,6	<u>14,03</u>	-	429	-	-	-	-
16	& C155-395-5	Ізоляційні труби Thermacomact товщиною 6 мм для труб Ф 20x2	мп	35,7	<u>14,54</u>	-	519	-	-	-	-
17	& C165-395-10	Ізоляційні труби Thermacomact товщиною 13 мм для труб Ф 50x4	мп	45,9	<u>32,69</u>	-	1500	-	-	-	-
18	КМ10-901-2	Шафа зовнішня для розподільчої гребінки SWN-13	шт	1	<u>201,57</u> 201,57	-	202	202	-	<u>3,2000</u>	<u>3,2</u>
19	& C155-395-18	Шафа зовнішня для розподільчої гребінки SWN -13	шт	1	<u>5323,98</u>	-	5324	-	-	-	-
20	КБ15-171-4	Олійне фарбування ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	100м2	0,08	<u>11344,05</u> 7461,58	-	908	597	-	<u>106,2600</u>	<u>8,5</u>
21	КБ18-6-2	Установлення радіаторів сталевих	100кВт	0,14705	<u>11777,90</u> 6719,46	<u>1722,80</u> 479,26	1732	988	<u>253</u> 70	<u>96,9200</u> 6,4372	<u>14,25</u> 0,95
22	& C155-395-19	Радіатор сталевий CV 22-600-1200 PURMO	шт	1	<u>6170,87</u>	-	6171	-	-	-	-
23	& C155-395-21	Радіатор сталевий CV 22-600-800 PURMO (1, 73 кВт)	шт	7	<u>4812,23</u>	-	33686	-	-	-	-
24	& C155-395-20	Вузол підключення прохідний HERZ -3000 Ф1/2"xG3/4 1 3767 02	шт	8	<u>694,49</u>	-	5556	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	& C155-395-22	Головка термостатична HERZ 1 7260 08	шт	8	<u>588,41</u>	-	4707	-	-	-	-
26	КБ18-15-1	Установлення гребінок	шт	2	<u>919,37</u>	<u>81,64</u>	1839	1675	<u>163</u>	<u>11,2500</u>	<u>22,5</u>
27	& C155-395-23	Розподільча гребінка Ф50, L=0,8 м	шт	2	<u>837,56</u>	<u>18,47</u>	7854	-	<u>37</u>	<u>0,2482</u>	<u>0,5</u>
28	КБ18-17-10	Установлення розповітрявача	шт	2	<u>3927,10</u>	-	283	244	-	-	-
29	& C155-395-24	Автоматичний розповітрявач	шт	2	<u>141,58</u>	-	428	-	-	<u>1,6600</u>	<u>3,32</u>
30	КБ18-22-2	Установлення манометрів	комплект	2	<u>122,19</u>	-	83	55	-	-	-
31	& C155-395-27	Манометр технічний МТ-2У, межі виміру 0-10,0 бар, клас точності 2,5	шт	2	<u>214,22</u>	-	310	-	-	-	-
32	& C155-395-28	Штуцер для манометра Ф15	шт	2	<u>41,52</u>	-	167	-	-	-	-
33	КБ18-22-4	Установлення термометрів	комплект	2	<u>27,62</u>	-	86	74	-	<u>0,3600</u>	<u>0,72</u>
34	& C155-395-25	Термометр технічний рідинний ТТЖ-М, межі виміру 0-150 °С	шт	2	<u>155,14</u>	-	153	-	-	-	-
35	& C155-395-26	Гільза для термометра Ф 15	шт	2	<u>83,66</u>	-	371	-	-	-	-
36	КБ16-15-1	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах діаметром до 25 мм	шт	10	<u>42,78</u>	-	2955	1753	-	<u>0,5100</u>	<u>1,02</u>
37	& C163-642-69	Кран кульовий діам.20 мм	шт	6	<u>37,09</u>	-	1959	-	-	-	-
38	& C122-107-11	Кран кульовий Ду 15	шт	4	<u>76,60</u>	-	857	-	-	-	-
39	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах діаметром до 50 мм	шт	2	<u>295,54</u>	<u>64,01</u>	591	351	<u>128</u>	<u>2,4100</u>	<u>4,82</u>
40	& C161-172-12	Кран кульовий Ф40	шт	2	<u>175,28</u>	<u>9,24</u>	857	-	<u>18</u>	<u>0,1242</u>	<u>0,25</u>
Разом прямі витрати по розділу 1							127436	28571	<u>5361</u>		<u>386,02</u>
Разом будівельні роботи, грн.							127436		<u>2144</u>		<u>29,82</u>
в тому числі:							93504				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							30715				
всього заробітна плата, грн.											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					16855 43,23 4988 144291 144291				
		Розділ 2. Опалення на відм. 0.000									
41	КБ16-14-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 16 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,45	<u>24281,06</u> 20322,62	<u>3958,44</u> 1763,00	10926	9145	<u>1781</u> 793	<u>268,9600</u> 24,5872	<u>121,03</u> 11,06
42	& С155-395-1	Труба металопластикова Ф 16х2 мм KAN-therm	мп	40,455	<u>83,69</u> -	<u>-</u> -	3386	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	& С155-395-7	Коліно 90° Ф 16х2	шт	8	<u>54,11</u> -	<u>-</u> -	433	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	& С155-395-31	Коліно 135° Ф16х2	шт	2	<u>77,39</u> -	<u>-</u> -	155	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	& С155-395-35	Трійник 16х16х16	шт	2	<u>118,19</u> -	<u>-</u> -	236	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	КБ16-14-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,4	<u>24281,06</u> 20322,62	<u>3958,44</u> 1763,00	9712	8129	<u>1583</u> 705	<u>268,9600</u> 24,5872	<u>107,58</u> 9,83
47	& С155-395-2	Труба металопластикова Ф 20х2 мм KAN-therm	мп	35,96	<u>95,93</u> -	<u>-</u> -	3450	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	& С155-395-8	Коліно 90° Ф 20х2	шт	4	<u>53,09</u> -	<u>-</u> -	212	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	& С155-395-12	Перехідник редукційний 20х16 мм	шт	4	<u>118,37</u> -	<u>-</u> -	473	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	& С155-395-13	Трійник редукційний 20х16х20 мм	шт	10	<u>118,37</u> -	<u>-</u> -	1184	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	& С155-395-36	Трійник 20х20х20	шт	2	<u>118,19</u> -	<u>-</u> -	236	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	КБ16-14-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 26 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,25	<u>18478,07</u> 15985,47	<u>2492,48</u> 1084,78	4620	3996	<u>623</u> 271	<u>211,5600</u> 15,1245	<u>52,89</u> 3,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	& C155-395-29	Труба металопластикова Ф26х3 мм KAN-therm	мп	23,225	<u>103,11</u>	-	2395	-	-	-	-
54	& C155-395-30	Коліно 90° Ф26х3	шт	6	<u>60,05</u>	-	360	-	-	-	-
55	& C155-395-32	Трійник редукційний 26 х 16 х 20	шт	2	<u>118,19</u>	-	236	-	-	-	-
56	& C155-395-34	Трійник редукційний 26х16х26	шт	2	<u>118,19</u>	-	236	-	-	-	-
57	& C155-395-43	Перехідник редукційний 26х16 мм	шт	2	<u>117,35</u>	-	235	-	-	-	-
58	& C155-395-44	Трійник редукційний 26х26х26	шт	2	<u>117,35</u>	-	235	-	-	-	-
59	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів ізоляційними трубами Thermasompract товщиною 6 мм	10 м	10,5	<u>479,00</u>	-	5030	2595	-	<u>3,5200</u>	<u>36,96</u>
60	& C155-395-4	Ізоляційні труби Thermasompract товщиною 6 мм для труб Ф 16х2	мп	40,8	<u>247,17</u> <u>14,03</u>	-	572	-	-	-	-
61	& C155-395-5	Ізоляційні труби Thermasompract товщиною 6 мм для труб Ф 20х2	мп	40,8	<u>14,54</u>	-	593	-	-	-	-
62	& C155-395-37	Ізоляційні труби Thermasompract товщиною 6 мм для труб Ф 26х3	мп	25,5	<u>23,51</u>	-	600	-	-	-	-
63	КБ15-171-4	Олійне фарбування ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	100м2	0,08	<u>11344,05</u> <u>7461,58</u>	-	908	597	-	<u>106,2600</u>	<u>8,5</u>
64	КБ18-6-2	Установлення радіаторів сталейних	100кВт	0,17739	<u>11777,90</u> <u>6719,46</u>	<u>1722,80</u> <u>479,26</u>	2089	1192	<u>306</u> <u>85</u>	<u>96,9200</u> <u>6,4372</u>	<u>17,19</u> <u>1,14</u>
65	& C155-395-39	Радіатор сталевий CV 22-600-900 PURMO (1, 947 кВт)	шт	8	<u>5712,89</u>	-	45703	-	-	-	-
66	& C155-395-40	Радіатор сталевий CV 22-600-1000 PURMO (2, 163 кВт)	шт	1	<u>6080,09</u>	-	6080	-	-	-	-
67	& C155-395-20	Вузол підключення прохідний HERZ -3000 Ф1/2"хG3/4 1 3767 02	шт	9	<u>694,49</u>	-	6250	-	-	-	-
68	& C155-395-22	Головка термостатична HERZ 1 7260 08	шт	9	<u>588,41</u>	-	5296	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							111841	25654	<u>4293</u> <u>1854</u>		<u>344,15</u> <u>25,81</u>
Разом будівельні роботи, грн.							111841				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							81894				
всього заробітна плата, грн.							27508				
Загальновиробничі витрати, грн.							15043				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							38,5				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							4441				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					126884				

		Всього по розділу 2					126884				
		Розділ 3. Опалення на відм. 3.450									
69	КБ16-14-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 16 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,3	<u>24281,06</u> 20322,62	<u>3958,44</u> 1763,00	7284	6097	<u>1187</u> 529	<u>268,9600</u> 24,5872	<u>80,69</u> 7,38
70	& С155-395-1	Труба металопластикова Ф 16х2 мм KAN-therm	мп	26,97	<u>83,69</u> -	-	2257	-	-	-	-
71	& С155-395-7	Коліно 90° Ф 16х2	шт	8	<u>54,11</u> -	-	433	-	-	-	-
72	КБ16-14-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,26	<u>24281,06</u> 20322,62	<u>3958,44</u> 1763,00	6313	5284	<u>1029</u> 458	<u>268,9600</u> 24,5872	<u>69,93</u> 6,39
73	& С155-395-2	Труба металопластикова Ф 20х2 мм KAN-therm	мп	23,374	<u>95,93</u> -	-	2242	-	-	-	-
74	& С155-395-8	Коліно 90° Ф 20х2	шт	4	<u>53,09</u> -	-	212	-	-	-	-
75	& С155-395-12	Перехідник редукційний 20х16 мм	шт	2	<u>118,37</u> -	-	237	-	-	-	-
76	& С155-395-13	Трійник редукційний 20х16х20 мм	шт	10	<u>118,37</u> -	-	1184	-	-	-	-
77	КБ16-14-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 26 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,25	<u>18478,07</u> 15985,47	<u>2492,48</u> 1084,78	4620	3996	<u>623</u> 271	<u>211,5600</u> 15,1245	<u>52,89</u> 3,78
78	& С155-395-29	Труба металопластикова Ф26х3 мм KAN-therm	мп	23,225	<u>103,11</u> -	-	2395	-	-	-	-
79	& С155-395-30	Коліно 90° Ф26х3	шт	6	<u>60,05</u> -	-	360	-	-	-	-
80	& С155-395-32	Трійник редукційний 26 х 16 х 20	шт	2	<u>118,19</u> -	-	236	-	-	-	-
81	& С155-395-34	Трійник редукційний 26х16х26	шт	2	<u>118,19</u> -	-	236	-	-	-	-
82	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів ізоляційними трубами Thermacomact товщиною 6 мм	10 м	8,1	<u>479,00</u> 247,17	-	3880	2002	-	<u>3,5200</u> -	<u>28,51</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	& C155-395-4	Ізоляційні труби Thermacomract товщиною 6 мм для труб Ф 16х2	мп	30,6	<u>14,03</u>	-	429	-	-	-	-
84	& C155-395-5	Ізоляційні труби Thermacomract товщиною 6 мм для труб Ф 20х2	мп	26,52	<u>14,54</u>	-	386	-	-	-	-
85	& C155-395-37	Ізоляційні труби Thermacomract товщиною 6 мм для труб Ф 26х3	мп	25,5	<u>23,51</u>	-	600	-	-	-	-
86	КБ15-171-4	Олійне фарбування ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	100м2	0,08	<u>11344,05</u>	-	908	597	-	<u>106,2600</u>	<u>8,5</u>
87	КБ18-6-2	Установлення радіаторів сталєвих	100кВт	0,22061	<u>11777,90</u>	<u>1722,80</u>	2598	1482	<u>380</u>	<u>96,9200</u>	<u>21,38</u>
88	& C155-395-21	Радіатор сталевий CV 22-600-800 PURMO (1, 73 кВт)	шт	7	<u>4812,23</u>	-	33686	-	-	-	-
89	& C155-395-39	Радіатор сталевий CV 22-600-900 PURMO (1, 947 кВт)	шт	4	<u>5712,89</u>	-	22852	-	-	-	-
90	& C155-395-40	Радіатор сталевий CV 22-600-1000 PURMO (2, 163 кВт)	шт	1	<u>6080,09</u>	-	6080	-	-	-	-
91	& C155-395-20	Вузол підключення прохідний HERZ -3000 Ф1/2"хG3/4 1 3767 02	шт	12	<u>694,49</u>	-	8334	-	-	-	-
92	& C155-395-22	Головка термостатична HERZ 1 7260 08	шт	12	<u>588,41</u>	-	7061	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 3							114823	19458	<u>3219</u>		<u>261,9</u>
Разом будівельні роботи, грн.							114823		<u>1364</u>		<u>18,97</u>
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							92146				
всього заробітна плата, грн.							20822				
Загальновиробничі витрати, грн.							11407				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							29,24				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							3376				
Всього будівельні роботи, грн.							126230				

Всього по розділу 3							126230				
Разом прямі витрати по відділу 1							354100	73683	<u>12873</u>		<u>992,07</u>
Разом будівельні роботи, грн.							354100		<u>5362</u>		<u>74,6</u>
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							267544				
всього заробітна плата, грн.							79045				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по відділу 1					43306 110,97 12805 397406 397406				
		<u>Відділ 2. Вентиляція</u>									
		Розділ 1. Система ПВ1									
93	КБ20-30-1	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	100кг	0,15	<u>2428,71</u> 606,14	<u>194,64</u> 39,99	364	91	<u>29</u> 6	<u>8,5300</u> 0,5244	<u>1,28</u> 0,08
94	КБ20-42-12	Установлення припливно-витяжних установок	камера	1	<u>23820,57</u> 18724,31	<u>1523,82</u> 382,79	23821	18724	<u>1524</u> 383	<u>263,5000</u> 4,9878	<u>263,5</u> 4,99
95	& С152-522-1	Припливно-витяжна установка ВУТ 1000 ПЭ ЕС з рекуперацією тепла, з вбудованою автоматикою та панеллю керування, з вентиляторами N=0,4 кВт, п=2780об/хв, 1-230V, з електричним нагрівачем N=3,3 кВт, 1-230V, з рекупуратором канальним	к-т	1	<u>107554,95</u> -	<u>-</u> -	107555	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
96	КБ20-15-1	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом діаметром до 250 мм	шт	1	<u>235,05</u> 167,09	<u>10,68</u> 2,97	235	167	<u>11</u> 3	<u>2,4100</u> 0,0399	<u>2,41</u> 0,04
97	& С132-592-23	Заслонка повітряна КРВ 250 із сервоприводом BELIMO LF 230	шт	1	<u>1563,00</u> -	<u>-</u> -	1563	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
98	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких	м2	0,125	<u>685,21</u> 661,81	<u>7,12</u> 1,98	86	83	<u>1</u> -	<u>9,7800</u> 0,0266	<u>1,22</u> -
99	& С181-886-38	Гнучкі вібровставки ВВГ 250 Ф250 мм	шт	2	<u>279,68</u> -	<u>-</u> -	559	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
100	КБ20-10-8	Установлення решітка повітрозабірної	шт	1	<u>340,01</u> 154,81	<u>168,61</u> 91,79	340	155	<u>169</u> 92	<u>2,2600</u> 1,2328	<u>2,26</u> 1,23
101	& С151-552-25	Решітка повітрозабірна МВ 300с	шт	1	<u>358,19</u> -	<u>-</u> -	358	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
102	КБ20-26-2	Установлення шумоглушників вентиляційних перерізом 250х250 мм	шт	2	<u>213,74</u> 179,47	<u>17,80</u> 4,95	427	359	<u>36</u> 10	<u>2,6200</u> 0,0665	<u>5,24</u> 0,13
103	& С130-234-4	Шумоглушник СР 250/600, L=0,6м	шт	2	<u>2351,98</u> -	<u>-</u> -	4704	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104	КБ20-28-7	Установлення люків герметичних	шт	2	<u>453,79</u> 168,95	<u>132,48</u> 27,23	908	338	<u>265</u> 54	<u>2,1400</u> 0,3658	<u>4,28</u> 0,73
105	& С171-112-88	Лючок пітометражний А9	шт	2	<u>94,01</u> -	- -	188	-	- -	- -	- -
106	КБ20-12-5	Установлення ґрат жалюзійних сталевих регульовальних номер 1, розмір 150х150 мм	ґрати	22	<u>160,25</u> 126,18	<u>27,45</u> 5,51	3526	2776	<u>604</u> 121	<u>1,8200</u> 0,0745	<u>40,04</u> 1,64
107	& С111-213-16-Л	Решітка однорядна регульована січенням 150х150 мм	шт	22	<u>283,72</u> -	- -	6242	-	- -	- -	- -
108	КБ20-4-4	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, діаметром до 250 мм	100м2	0,5495	<u>31380,44</u> 17716,01	<u>549,76</u> 155,40	17244	9735	<u>302</u> 85	<u>261,8000</u> 2,0876	<u>143,86</u> 1,15
109	& С1630-1531-555	Повітропровід із оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, діам. 250 мм	мп	35	<u>884,94</u> -	- -	30973	-	- -	- -	- -
110	& С122-3938-77	Коліно 90 із оцинкованої сталі товщиною 0.7мм, Ф250	шт	9	<u>615,11</u> -	- -	5536	-	- -	- -	- -
111	КБ20-4-9	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм	100м2	0,146	<u>23908,24</u> 16220,50	<u>482,13</u> 136,59	3491	2368	<u>70</u> 20	<u>239,7000</u> 1,8349	<u>35</u> 0,27
112	& С1630-153-23	Повітропровід із оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, р. 300х150мм	мп	10	<u>836,49</u> -	- -	8365	-	- -	- -	- -
113	& С1630-153-21	Повітропровід із оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, р. 200х150мм	мп	8	<u>765,09</u> -	- -	6121	-	- -	- -	- -
114	& С1-3938-26	Трійник редукційний із оцинкованої сталі товщиною 0.7мм, 300хФ 250х200	шт	2	<u>765,05</u> -	- -	1530	-	- -	- -	- -
115	& С122-3938-63	Перехід із оцинкованої сталі товщ. 0.7мм, р. 300 на р.200	шт	2	<u>632,45</u> -	- -	1265	-	- -	- -	- -
116	& С116-127-14	Заглушка р. 200х150	шт	2	<u>214,84</u> -	- -	430	-	- -	- -	- -
117	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	3	<u>565,19</u> 479,60	<u>10,68</u> 2,97	1696	1439	<u>32</u> 9	<u>6,8300</u> 0,0399	<u>20,49</u> 0,12
118	& С12-2214-15	Клапан вогнезатримуючий круглий КП-1-250-120-230-0-0	шт	3	<u>14514,62</u> -	- -	43544	-	- -	- -	- -
119	КБ26-23-13	Ізоляція трубопроводів діаметром 250 мм конструкціями теплоізоляційними на основі виробів із мінеральної вати або скляного штапельного волокна, товщина ізоляційного шару 40 мм	10 м	1	<u>1561,47</u> 1522,32	<u>39,15</u> 10,89	1561	1522	<u>39</u> 11	<u>19,8400</u> 0,1463	<u>19,84</u> 0,15
120	& С112-23-82	Мати мінераловатні прошивні товщиною 40 мм	м3	0,6	<u>190,11</u> -	- -	114	-	- -	- -	- -
121	КБ26-15-5	Покриття поверхні ізоляції трубопроводів виробами покриття з алюмінієвих сплавів	10 м	1	<u>1226,47</u> 1163,62	- -	1226	1164	- -	<u>15,4000</u> -	<u>15,4</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122	& С121-223-22	Покриття ізоляції тонколистовою оцинк. сталлю товщ. 0,55 мм	м2	7,5	<u>357,16</u>	-	2679	-	-	-	-
123	КБ15-171-4	Олійне фарбування ґрат, рам, труб за два рази	100м2	0,08	<u>11344,05</u>	-	908	597	-	<u>106,2600</u>	<u>8,5</u>
		Разом прямі витрати по розділу 1			<u>7461,58</u>	-	277559	39518	<u>3082</u>		<u>563,32</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					277559		794		10,53
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					234959				
		всього заробітна плата, грн.					40312				
		Загальновиробничі витрати, грн.					21568				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					52,88				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6100				
		Всього будівельні роботи, грн.					299127				

		Всього по розділу 1					299127				
Розділ 2. Система ПВ12											
124	КБ20-30-1	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	100кг	0,15	<u>2428,71</u>	<u>194,64</u>	364	91	<u>29</u>	<u>8,5300</u>	<u>1,28</u>
					606,14	39,99			6	0,5244	0,08
125	КБ20-42-12	Установлення припливно-витяжних установок	камера	1	<u>23820,57</u>	<u>1523,82</u>	23821	18724	<u>1524</u>	<u>263,5000</u>	<u>263,5</u>
					18724,31	382,79			383	4,9878	4,99
126	& С152-522-2	Припливно-витяжна установка ВУТ 2000 ПЭ ЕС з рекуперацією тепла, з вбудованою автоматикою та панелю керування, з вентиляторами N=2x0,42 кВт, п=2920об/хв, 3-400V, з електричним нагрівачем N=12,0 кВт, 3-400V, з рекупуратором перехрестним канальним та фільтрами G4	к-т	1	<u>158158,17</u>	-	158158	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
127	КБ20-15-2	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом діаметром до 355 мм	шт	1	<u>291,85</u>	<u>17,80</u>	292	189	<u>18</u>	<u>2,7200</u>	<u>2,72</u>
					188,58	4,95			5	0,0665	0,07
128	& С132-592-44	Заслонка повітряна КРВ 315 із сервоприводом BELIMO LF 230	шт	1	<u>1764,96</u>	-	1765	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
129	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких	м2	0,312	<u>685,21</u>	<u>7,12</u>	214	206	<u>2</u>	<u>9,7800</u>	<u>3,05</u>
					661,81	1,98			1	0,0266	0,01
130	& С181-885-38	Гнучкі вібровставки ВВГ 315 Ф315 мм	шт	2	<u>347,00</u>	-	694	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
131	КБ20-10-8	Установлення решітка повітрозабірної	шт	1	<u>340,01</u> 154,81	<u>168,61</u> 91,79	340	155	<u>169</u> 92	<u>2,2600</u> 1,2328	<u>2,26</u> 1,23
132	& С181-362-182	Решітка повітрозабірна РН 400х400	шт	1	<u>648,92</u> -	<u>-</u> -	649	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
133	КБ20-26-5	Установлення шумоглушників вентиляційних перерізом 400х400 мм	шт	2	<u>269,80</u> 211,67	<u>17,80</u> 4,95	540	423	<u>36</u> 10	<u>3,0900</u> 0,0665	<u>6,18</u> 0,13
134	& С130-246-25	Шумоглушник СР 315/600, L=0,6м	шт	2	<u>3072,41</u> -	<u>-</u> -	6145	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
135	КБ20-28-7	Установлення люків герметичних	шт	2	<u>453,79</u> 168,95	<u>132,48</u> 27,23	908	338	<u>265</u> 54	<u>2,1400</u> 0,3658	<u>4,28</u> 0,73
136	& С171-112-88	Лючок пітометражний А9	шт	2	<u>94,01</u> -	<u>-</u> -	188	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
137	КБ20-23-1	Установлення анемостат діаметром 200 мм	шт	20	<u>332,49</u> 305,19	<u>7,12</u> 1,98	6650	6104	<u>142</u> 40	<u>4,5100</u> 0,0266	<u>90,2</u> 0,53
138	& С181-362-16	Анемостат А 200 ВРФ	шт	20	<u>306,20</u> -	<u>-</u> -	6124	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
139	КБ20-4-4	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, діаметром до 250 мм	100м2	0,1884	<u>31380,44</u> 17716,01	<u>549,76</u> 155,40	5912	3338	<u>104</u> 29	<u>261,8000</u> 2,0876	<u>49,32</u> 0,39
140	& С181-662-25	Повітропровід із оцинкованої сталі товщиною 0.7 мм, Ф 200	мп	15	<u>714,20</u> -	<u>-</u> -	10713	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
141	& С181-662-26	Коліно 90 із оцинкованої сталі товщиною 0.7мм, Ф 200	шт	2	<u>571,40</u> -	<u>-</u> -	1143	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
142	& С181-662-22	Трійник із оцинкованої сталі товщиною 0.7мм, Ф200	шт	8	<u>551,00</u> -	<u>-</u> -	4408	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
143	& С155-385-12	Перехід із оцинкованої сталі товщ. 0.7мм, Ф315 на Ф200	шт	2	<u>465,17</u> -	<u>-</u> -	930	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
144	& С155-385-13	Заглушка Ф200	шт	2	<u>160,19</u> -	<u>-</u> -	320	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
145	КБ20-4-5	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 355 мм	100м2	0,9891	<u>25438,27</u> 16220,50	<u>482,13</u> 136,59	25161	16044	<u>477</u> 135	<u>239,7000</u> 1,8349	<u>237,09</u> 1,81
146	& С181-662-24	Повітропровід із оцинкованої сталі товщиною 0.7 мм, Ф315	мп	50	<u>1106,90</u> -	<u>-</u> -	55345	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
147	& С181-662-27	Коліно 90 із оцинкованої сталі товщиною 0.7мм, Ф315	шт	11	<u>775,40</u> -	<u>-</u> -	8529	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
148	& С181-662-23	Трійник редукційний із оцинкованої сталі товщиною 0.7мм, Ф315хФ200хФ315	шт	12	<u>520,40</u> -	<u>-</u> -	6245	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
149	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	2	<u>565,19</u> 479,60	<u>10,68</u> 2,97	1130	959	<u>21</u> 6	<u>6,8300</u> 0,0399	<u>13,66</u> 0,08
150	& С12-2214-16	Клапан вогнезатримуючий круглий КП-1-315-120-230-0-0	шт	2	<u>20022,62</u> -	<u>-</u> -	40045	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
151	КБ26-23-13	Ізоляція трубопроводів діаметром 250 мм конструкціями теплоізоляційними на основі виробів із мінеральної вати або скляного штапельного волокна, товщина ізоляційного шару 40 мм	10 м	1,5	<u>1561,47</u> 1522,32	<u>39,15</u> 10,89	2342	2283	<u>59</u> 16	<u>19,8400</u> 0,1463	<u>29,76</u> 0,22
152	& С112-23-82	Мати мінераловатні прошивні товщиною 40 мм	м3	0,8	<u>190,11</u> -	-	152	-	-	-	-
153	КБ26-15-5	Покриття поверхні ізоляції трубопроводів виробами покриття з алюмінієвих сплавів	10 м	1,5	<u>1226,47</u> 1163,62	-	1840	1745	-	<u>15,4000</u> -	<u>23,1</u> -
154	& С121-223-22	Покриття ізоляції тонколистовою оцинк. сталлю товщ. 0,55 мм	м2	12,5	<u>357,16</u> -	-	4465	-	-	-	-
155	КБ15-171-4	Олійне фарбування ґрат, рам, труб за два рази	100м2	0,08	<u>11344,05</u> 7461,58	-	908	597	-	<u>106,2600</u> -	<u>8,5</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					376440	51196	<u>2846</u> 777		<u>734,9</u> 10,27
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					376440 322398 51973 28276 70,63 8146 404716				

		Всього по розділу 2					404716				
		Розділ 3. Система ПВЗ									
156	КБ20-30-1	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	100кг	0,15	<u>2428,71</u> 606,14	<u>194,64</u> 39,99	364	91	<u>29</u> 6	<u>8,5300</u> 0,5244	<u>1,28</u> 0,08
157	КБ20-42-12	Установлення припливно-витяжних установок	камера	1	<u>23820,57</u> 18724,31	<u>1523,82</u> 382,79	23821	18724	<u>1524</u> 383	<u>263,5000</u> 4,9878	<u>263,5</u> 4,99
158	& С152-522-1	Припливно-витяжна установка ВУТ 1000 ПЭ ЕС з рекуперацією тепла, з вбудованою автоматикою та панелю керування, з вентиляторами N=0,4 кВт, п=2780об/хв, 1-230V, з електричним нагрівачем N=3,3 кВт, 1-230V, з рекупратором каналним	к-т	1	<u>107554,95</u> -	-	107555	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
159	КБ20-15-1	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом діаметром до 250 мм	шт	1	<u>235,05</u> 167,09	<u>10,68</u> 2,97	235	167	<u>11</u> 3	<u>2,4100</u> 0,0399	<u>2,41</u> 0,04
160	& С132-592-23	Заслонка повітряна КРВ 250 із сервоприводом BELIMO LF 230	шт	1	<u>1563,00</u> -	-	1563	-	-	-	-
161	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких	м2	0,3925	<u>685,21</u> 661,81	<u>7,12</u> 1,98	269	260	<u>3</u> 1	<u>9,7800</u> 0,0266	<u>3,84</u> 0,01
162	& С181-886-38	Гнучкі вібровставки ВВГ 250 Ф250 мм	шт	2	<u>279,68</u> -	-	559	-	-	-	-
163	КБ20-10-8	Установлення решітка повітрязабірної	шт	1	<u>340,01</u> 154,81	<u>168,61</u> 91,79	340	155	<u>169</u> 92	<u>2,2600</u> 1,2328	<u>2,26</u> 1,23
164	& С151-552-25	Решітка повітрязабірна МВ 300с	шт	1	<u>358,19</u> -	-	358	-	-	-	-
165	КБ20-26-2	Установлення шумоглушників вентиляційних перерізом 250х250 мм	шт	2	<u>213,74</u> 179,47	<u>17,80</u> 4,95	427	359	<u>36</u> 10	<u>2,6200</u> 0,0665	<u>5,24</u> 0,13
166	& С130-234-4	Шумоглушник СР 250/600, L=0,6м	шт	2	<u>2351,98</u> -	-	4704	-	-	-	-
167	КБ20-28-7	Установлення люків герметичних	шт	2	<u>453,79</u> 168,95	<u>132,48</u> 27,23	908	338	<u>265</u> 54	<u>2,1400</u> 0,3658	<u>4,28</u> 0,73
168	& С171-112-88	Лючок пітометражний А9	шт	2	<u>94,01</u> -	-	188	-	-	-	-
169	КБ20-23-1	Установлення анемостат діаметром 150 мм	шт	16	<u>332,49</u> 305,19	<u>7,12</u> 1,98	5320	4883	<u>114</u> 32	<u>4,5100</u> 0,0266	<u>72,16</u> 0,43
170	& С181-368-89	Анемостат А 150 ВРФ	шт	16	<u>218,48</u> -	-	3496	-	-	-	-
171	КБ20-4-4	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, діаметром до 250 мм	100м2	0,57776	<u>31380,44</u> 17716,01	<u>549,76</u> 155,40	18130	10236	<u>318</u> 90	<u>261,8000</u> 2,0876	<u>151,26</u> 1,21
172	& С181-662-55	Повітропровід із оцинкованої сталі товщиною 0.7 мм, Ф 150	мп	8	<u>579,05</u> -	-	4632	-	-	-	-
173	& С1630-1531-555	Повітропровід із оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, діам. 250 мм	мп	32	<u>884,94</u> -	-	28318	-	-	-	-
174	& С122-3938-77	Коліно 90 із оцинкованої сталі товщиною 0.7мм, Ф250	шт	5	<u>615,11</u> -	-	3076	-	-	-	-
175	& С166-378-21	Трійник редукційний із оцинкованої сталі товщиною 0.7мм, Ф250хФ150хФ250	шт	10	<u>734,45</u> -	-	7345	-	-	-	-
176	& С1536-348-26	Трійник із оцинкованої сталі товщиною 0.7мм, Ф150	шт	6	<u>571,25</u> -	-	3428	-	-	-	-
177	& С186-967-85	Перехід із оцинкованої сталі товщ. 0.7мм, Ф250 на Ф150	шт	2	<u>428,73</u> -	-	857	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
178	& C155-385-14	Заглушка Ф150	шт	2	<u>81,65</u>	-	163	-	-	-	-
179	КБ26-23-13	Ізоляція трубопроводів діаметром 250 мм конструкціями теплоізоляційними на основі виробів із мінеральної вати або скляного штапельного волокна, товщина ізоляційного шару 40 мм	10 м	0,8	<u>1561,47</u> 1522,32	<u>39,15</u> 10,89	1249	1218	<u>31</u> 9	<u>19,8400</u> 0,1463	<u>15,87</u> 0,12
180	& C112-23-82	Мати мінераловатні прошивні товщиною 40 мм	м3	0,5	<u>190,11</u>	-	95	-	-	-	-
181	КБ26-15-5	Покриття поверхні ізоляції трубопроводів виробами покриття з алюмінієвих сплавів	10 м	0,8	<u>1226,47</u> 1163,62	-	981	931	-	<u>15,4000</u>	<u>12,32</u>
182	& C121-223-22	Покриття ізоляції тонколистовою оцинк. сталлю товщ. 0,55 мм	м2	7,5	<u>357,16</u>	-	2679	-	-	-	-
183	КБ15-171-4	Олійне фарбування ґрат, рам, труб за два рази	100м2	0,08	<u>11344,05</u> 7461,58	-	908	597	-	<u>106,2600</u>	<u>8,5</u>
Разом прямі витрати по розділу 3							221968	37959	<u>2500</u> 680		<u>542,92</u> 8,97
Разом будівельні роботи, грн.							221968				
в тому числі:							181509				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							38639				
всього заробітна плата, грн.							20681				
Загальновиробничі витрати, грн.							50,65				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							5845				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							242649				


Всього по розділу 3							242649				
Розділ 4. В1											
184	КБ20-30-1	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	100кг	0,055	<u>2428,71</u> 606,14	<u>194,64</u> 39,99	134	33	<u>11</u> 2	<u>8,5300</u> 0,5244	<u>0,47</u> 0,03
185	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів з електродвигуном масою до 0,025 т	шт	1	<u>490,11</u> 462,33	<u>24,92</u> 6,93	490	462	<u>25</u> 7	<u>6,2100</u> 0,0931	<u>6,21</u> 0,09
186	& C1551-362-1	Вентилятор ТТ Сайлент-М 150 з електродвиг. N=0,052 кВт, n=2508 об/хв, 1-230V	шт	1	<u>9349,52</u>	-	9350	-	-	-	-
187	& C1-2214-11	Регулятор швидкості П2-1-300	шт	1	<u>800,72</u>	-	801	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
188	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких	м2	0,1413	<u>685,21</u> 661,81	<u>7,12</u> 1,98	97	94	<u>1</u> -	<u>9,7800</u> 0,0266	<u>1,38</u> -
189	& С151-552-16	Гнучкі вставки ВВГ 150 Ф150 мм	шт	2	<u>175,64</u> -	-	351	-	-	-	-
190	КБ20-12-5	Установлення ґрат жалюзійних сталевих регульовальних номер 1, розмір 150х150 мм	ґрати	3	<u>160,25</u> 126,18	<u>27,45</u> 5,51	481	379	<u>82</u> 17	<u>1,8200</u> 0,0745	<u>5,46</u> 0,22
191	& С111-213-16-Л	Решітка однорядна регульована січенням 150х150 мм	шт	3	<u>283,72</u> -	-	851	-	-	-	-
192	КБ20-4-4	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, діаметром до 250 мм	100м2	0,1413	<u>31380,44</u> 17716,01	<u>549,76</u> 155,40	4434	2503	<u>78</u> 22	<u>261,8000</u> 2,0876	<u>36,99</u> 0,29
193	& С181-662-55	Повітропровід із оцинкованої сталі товщиною 0.7 мм, Ф 150	мп	15	<u>579,05</u> -	-	8686	-	-	-	-
194	& С181-662-21	Коліно 90 із оцинкованої сталі товщиною 0.7мм, Ф 150	шт	5	<u>632,60</u> -	-	3163	-	-	-	-
195	& С155-385-14	Заглушка Ф150	шт	1	<u>81,65</u> -	-	82	-	-	-	-
196	КБ20-28-7	Установлення люків герметичних	шт	1	<u>453,79</u> 168,95	<u>132,48</u> 27,23	454	169	<u>132</u> 27	<u>2,1400</u> 0,3658	<u>2,14</u> 0,37
197	& С171-112-88	Лючок пітометражний А9	шт	1	<u>94,01</u> -	-	94	-	-	-	-
198	КБ26-23-13	Ізоляція трубопроводів діаметром 150 мм конструкціями теплоізоляційними на основі виробів із мінеральної вати або скляного штапельного волокна, товщина ізоляційного шару 40 мм	10 м	1,5	<u>1561,47</u> 1522,32	<u>39,15</u> 10,89	2342	2283	<u>59</u> 16	<u>19,8400</u> 0,1463	<u>29,76</u> 0,22
199	& С112-23-82	Мати мінераловатні прошивні товщиною 40 мм	м3	0,1	<u>190,11</u> -	-	19	-	-	-	-
200	КБ26-15-5	Покриття поверхні ізоляції трубопроводів виробами покриття з алюмінієвих сплавів	10 м	1,5	<u>1226,47</u> 1163,62	-	1840	1745	-	<u>15,4000</u> -	<u>23,1</u> -
201	& С121-223-22	Покриття ізоляції тонколистовою оцинк. сталлю товщ. 0,55 мм	м2	2,3	<u>357,16</u> -	-	821	-	-	-	-
202	КБ15-171-4	Олійне фарбування ґрат, рам, труб за два рази	100м2	0,015	<u>11344,05</u> 7461,58	-	170	112	-	<u>106,2600</u> -	<u>1,59</u> -
Разом прямі витрати по розділу 4							34660	7780	<u>388</u> 91		<u>107,1</u> 1,22
Разом будівельні роботи, грн.							34660				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							26492				
всього заробітна плата, грн.							7871				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 4					4218 10,72 1235 38878 38878				
		Разом прямі витрати по відділу 2 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по відділу 2					910627 910627 765358 138795 74743 184,88 21326 985370 985370	136453	<u>8816</u> 2342		<u>1948,24</u> 30,99
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					1264727 1264727 1032902 217840 118048 295,85 34131 1382775 1382775	210136	<u>21689</u> 7704		<u>2940,31</u> 105,59
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					3341,75				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					251971				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реставрація Будинку офіцерів з пристосуванням під інтерактивний простір освіти і науки «Музей науки» на вул. Винниченка, 8 у м. Луцьку Волинської області

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-03-04
на Опалення та вентиляція

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	2937,11	71,48			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,7				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	3,2	62,99			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	2,5				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	105,59	72,97			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,8				
7		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальноновиробничих витратах	люд.год	295,85	115,37			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	3341,75				
		Середній розряд робіт	розряд	3,6				
		II. Будівельні машини і механізми						
8	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	31,66229	355,95			
9	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш. год	53,0786	136,84			
10	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	1,09515	643,87			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	КБМ233-201	Машини свердильні електричні	маш. год	11,5	6,22			
12	КБМ203-902	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м	маш. год	4,32339	141,50			
13	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	35,108	39,93			
14	КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см ²], високий 10 МПа [100 кгс/см ²]	маш. год	23,606	15,47			
<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u>								
15	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	0,345317				
16	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	155,13				
17	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	20,468				
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>								
18	+&C165-395-10	Ізоляційні труби Thermacomcompact товщиною 13 мм для труб Ф 50x4	мп	45,9	32,69	32,00	0,05	0,64
19	+&C155-395-4	Ізоляційні труби Thermacomcompact товщиною 6 мм для труб Ф 16x2	мп	102	14,03	13,70	0,05	0,28
20	+&C155-395-5	Ізоляційні труби Thermacomcompact товщиною 6 мм для труб Ф 20x2	мп	103,02	14,54	14,20	0,05	0,29
21	+&C155-395-37	Ізоляційні труби Thermacomcompact товщиною 6 мм для труб Ф 26x3	мп	51	23,51	23,00	0,05	0,46
22	+&C155-395-24	Автоматичний розповітрявач	шт	2	214,22	210,00	0,02	4,20
23	C111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,00087	348647,15	341614,40	196,53	6836,22
24	+&C181-368-89	Анемостат А 150 ВРФ	шт	16	218,48	214,00	0,20	4,28
25	+&C181-362-16	Анемостат А 200 ВРФ	шт	20	306,20	300,00	0,20	6,00
26	C111-384-1	Білило густотерте цинкове	т	0,012078	133396,44	130564,18	216,64	2615,62
27	C111-384	Білило густотерте цинкове МА-011-1	т	0,00018	133396,38	130564,12	216,64	2615,62
28	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,1505322	68836,38	67339,52	147,13	1349,73
29	C130-39	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм	т	0,01132	38503,48	37553,79	194,72	754,97
30	C130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,0022	33740,12	32883,83	194,72	661,57
31	C111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,000023	12297,16	11853,06	202,98	241,12
32	+&C1551-362-1	Вентилятор ТТ Сайлент-М 150 з електродвиг. N=0,052 кВт, n=2508 об/хв, 1-230V	шт	1	9349,52	9166,00	0,20	183,32
33	C111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	31,452	130,48	127,72	0,20	2,56
34	+C142-10-2	Вода	м3	9,86875	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
35	C1113-266	Водний розчин нітрата та карбоната натрію	м3	0,365184	2513,12	2229,64	234,20	49,28
36	+&C155-395-20	Вузол підключення прохідний HERZ -3000 Ф1/2"xG3/4 1 3767 02	шт	29	694,49	680,00	0,87	13,62
37	+&C155-395-26	Гільза для термометра Ф 15	шт	2	185,66	182,00	0,02	3,64
38	C111-116	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 55-120 мм	т	0,002	36575,84	35681,02	177,65	717,17
39	+&C181-886-38	Гнучкі вібровставки ВВГ 250 Ф250 мм	шт	4	279,68	274,00	0,20	5,48
40	+&C181-885-38	Гнучкі вібровставки ВВГ 315 Ф315 мм	шт	2	347,00	340,00	0,20	6,80
41	+&C151-552-16	Гнучкі вставки ВВГ 150 Ф150 мм	шт	2	175,64	172,00	0,20	3,44
42	+&C155-395-22	Головка термостатична HERZ 1 7260 08	шт	29	588,41	576,00	0,87	11,54
43	C111-850	Гума листова вулканізована кольорова	кг	0,333	96,73	94,63	0,20	1,90
44	C111-1608	Дрантя	кг	0,1485	11,63	11,10	0,30	0,23
45	C1545-307	Електроди ЭА-400	т	0,00104296	323066,65	316533,81	198,20	6334,64
46	C111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	0,00874	44020,40	42976,42	180,83	863,15
47	C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,002904	34685,88	33824,93	180,83	680,12
48	C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,00444	38565,93	37628,91	180,83	756,19
49	+&C155-395-14	З'єднювач латунний 50/ R 1 1/2	шт	4	614,09	602,00	0,05	12,04
50	+&C155-385-14	Заглушка Ф150	шт	3	81,65	80,00	0,05	1,60
51	+&C155-385-13	Заглушка Ф200	шт	2	160,19	157,00	0,05	3,14
52	+&C116-127-14	Заглушка р. 200x150	шт	2	214,84	210,00	0,63	4,21
53	+&C132-592-23	Заслонка повітряна КРВ 250 із сервоприводом BELIMO LF 230	шт	2	1563,00	1530,00	2,35	30,65
54	+&C132-592-44	Заслонка повітряна КРВ 315 із сервоприводом BELIMO LF 230	шт	1	1764,96	1728,00	2,35	34,61
55	C111-311	Каболка	т	0,00045	106642,00	104355,81	195,17	2091,02
56	C111-319	Картон будівельний прокладний, марка Б	т	0,00291	27560,46	26750,96	269,10	540,40
57	+&C1544-891-1	Кліпса монтажна	шт	888	2,38	2,30	0,03	0,05
58	+&C12-2214-15	Клапан вогнезатримуючий круглий КП-1-250-120-230-0-0	шт	3	14514,62	14230,00	0,02	284,60
59	+&C12-2214-16	Клапан вогнезатримуючий круглий КП-1-315-120-230-0-0	шт	2	20022,62	19630,00	0,02	392,60
60	C111-1644	Клей гумовий N88-H	кг	0,01456	167,44	163,96	0,20	3,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9
61	+&C111-164-2	Клей монтажний для труб ізоляційних	л	4,2032	382,70	375,00	0,20	7,50
62	+&C155-395-31	Коліно 135° Ф16х2	шт	2	77,39	75,00	0,87	1,52
63	+&C122-3938-77	Коліно 90 із оцинкованої сталі товщиною 0.7мм, Ф250	шт	14	615,11	603,00	0,05	12,06
64	+&C181-662-21	Коліно 90 із оцинкованої сталі товщиною 0.7мм, Ф 150	шт	5	632,60	620,00	0,20	12,40
65	+&C181-662-26	Коліно 90 із оцинкованої сталі товщиною 0.7мм, Ф 200	шт	2	571,40	560,00	0,20	11,20
66	+&C181-662-27	Коліно 90 із оцинкованої сталі товщиною 0.7мм, Ф315	шт	11	775,40	760,00	0,20	15,20
67	+&C155-395-7	Коліно 90° Ф 16х2	шт	20	54,11	53,00	0,05	1,06
68	+&C155-395-8	Коліно 90° Ф 20х2	шт	16	53,09	52,00	0,05	1,04
69	+&C155-395-30	Коліно 90° Ф26х3	шт	12	60,05	58,00	0,87	1,18
70	+&C155-395-11	Коліно 90° Ф50х4	шт	14	84,71	83,00	0,05	1,66
71	+&C122-107-11	Кран кульовий Ду 15	шт	4	214,22	210,00	0,02	4,20
72	+&C161-172-12	Кран кульовий Ф40	шт	2	428,57	420,00	0,17	8,40
73	+&C163-642-69	Кран кульовий діам.20 мм	шт	6	326,47	320,00	0,07	6,40
74	C1630-115	Кронштейни Кр1-РС для радіаторів сталевих спарених	комплект	24,09121	33,15	32,34	0,16	0,65
75	C1630-83	Кронштейни та підставки під устаткування із сортової сталі	кг	50,5	15,52	15,05	0,17	0,30
76	+&C171-112-88	Лючок пітометражний А9	шт	7	94,01	92,00	0,17	1,84
77	+&C155-395-27	Манометр технічний МТ-2У, межі виміру 0-10,0 бар, клас точності 2,5	шт	2	155,14	152,00	0,10	3,04
78	C111-587	Масло індустриє І-20А	т	0,00022	16728,92	16113,55	287,35	328,02
79	+&C112-23-82	Мати мінераловатні прошивні товщиною 40 мм	м3	2	190,11	184,00	2,38	3,73
80	+&C155-395-15	Муфта з різьбою Ф 26/ R 3/4	шт	18	184,67	181,00	0,05	3,62
81	C111-628	Оліфа комбінована К-3	т	0,00042	128602,61	125856,54	224,45	2521,62
82	C111-1668	Оліфа натуральна	кг	1,4565	225,09	220,46	0,22	4,41
83	C1545-159	Очіс льняний	т	0,00012	26153,03	25438,55	201,68	512,80
84	+&C122-3938-63	Перехід із оцинкованої сталі товщ. 0.7мм, р.300 на р.200	шт	2	632,45	620,00	0,05	12,40
85	+&C155-385-12	Перехід із оцинкованої сталі товщ. 0.7мм, Ф315 на Ф200	шт	2	465,17	456,00	0,05	9,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9
86	+&C186-967-85	Перехід із оцинкованої сталі товщ. 0.7мм, Ф250 на Ф150	шт	2	428,73	420,00	0,32	8,41
87	+&C155-395-12	Перехідник редукційний 20х16 мм	шт	8	118,37	116,00	0,05	2,32
88	+&C155-395-43	Перехідник редукційний 26х16 мм	шт	2	117,35	115,00	0,05	2,30
89	+&C181-662-24	Повітропровід із оцинкованої сталі товщиною 0.7 мм, Ф315	мп	50	1106,90	1085,00	0,20	21,70
90	+&C181-662-25	Повітропровід із оцинкованої сталі товщиною 0.7 мм, Ф 200	мп	15	714,20	700,00	0,20	14,00
91	+&C181-662-55	Повітропровід із оцинкованої сталі товщиною 0.7 мм, Ф 150	мп	23	579,05	567,50	0,20	11,35
92	+&C1630-153-21	Повітропровід із оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, р. 200х150мм	мп	8	765,09	750,00	0,09	15,00
93	+&C1630-153-23	Повітропровід із оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, р. 300х150мм	мп	10	836,49	820,00	0,09	16,40
94	+&C1630-1531-555	Повітропровід із оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, діам. 250 мм	мп	67	884,94	867,50	0,09	17,35
95	+&C121-223-22	Покриття ізоляції тонколистовою оцинк.сталлю товщ. 0,55 мм	м2	29,8	357,16	350,00	0,16	7,00
96	+&C152-522-1	Припливно-витяжна установка ВУТ 1000 ПЭ ЕС з рекуперацією тепла, з вбудованою автоматикою та панелю керування, з вентиляторами N=0,4 кВт, п=2780об/хв, 1-230V, з електричним нагрівачем N=3,3 кВт, 1-230V, з рекупуратором канальним	к-т	2	107554,95	105427,00	19,03	2108,92
97	+&C152-522-2	Припливно-витяжна установка ВУТ 2000 ПЭ ЕС з рекуперацією тепла, з вбудованою автоматикою та панелю керування, з вентиляторами N=2х0,42 кВт, п=2920об/хв, 3-400V, з електричним нагрівачем N=12,0 кВт, 3-400V, з рекупуратором перехрестним канальним та фільтрами G4	к-т	1	158158,17	155038,00	19,03	3101,14
98	C1541-64	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр 100 мм	1000шт	0,002	3893,61	3810,31	6,95	76,35
99	C1541-67-1	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 50 мм	1000шт	0,024	2431,45	2366,38	17,39	47,68
100	+&C155-395-40	Радіатор сталевий CV 22-600-1000 PURMO (2,163 кВт)	шт	2	6080,09	5960,00	0,87	119,22
101	+&C155-395-19	Радіатор сталевий CV 22-600-1200 PURMO	шт	1	6170,87	6049,00	0,87	121,00
102	+&C155-395-21	Радіатор сталевий CV 22-600-800 PURMO (1,73 кВт)	шт	14	4812,23	4717,00	0,87	94,36
103	+&C155-395-39	Радіатор сталевий CV 22-600-900 PURMO (1,947 кВт)	шт	12	5712,89	5600,00	0,87	112,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9
104	+&C1-2214-11	Регулятор швидкості П2-1-300	шт	1	800,72	785,00	0,02	15,70
105	+&C111-213-16-Л	Решітка однорядна регульована січенням 150x150 мм	шт	25	283,72	278,00	0,16	5,56
106	+&C151-552-25	Решітка повітрязабірна МВ 300с	шт	2	358,19	351,00	0,17	7,02
107	+&C181-362-182	Решітка повітрязабірна РН 400x400	шт	1	648,92	636,00	0,20	12,72
108	+&C155-395-23	Розподільча гребінка Ф50, L=0,8 м	шт	2	3927,10	3850,00	0,10	77,00
109	C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,0035	1633,81	1313,39	288,38	32,04
110	C1544-89	Скlostрічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	31,00169	710,46	696,22	0,31	13,93
111	C1516-601	Стрічка алюмінієва, марка АД1Н, товщина 0,8 мм, ширина 20 мм	кг	1,584	190,44	186,57	0,14	3,73
112	C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	7,12469	566,13	554,73	0,30	11,10
113	+&C111-1683-34	Стрічка самоклеюча	м	408,8944	7,68	7,40	0,13	0,15
114	+&C155-395-25	Термометр технічний рідинний ТТЖ-М, межі виміру 0-150 °С	шт	2	76,60	75,00	0,10	1,50
115	+&C155-395-35	Трійник 16x16x16	шт	2	118,19	115,00	0,87	2,32
116	+&C155-395-36	Трійник 20x20x20	шт	2	118,19	115,00	0,87	2,32
117	+&C181-662-22	Трійник із оцинкованої сталі товщиною 0.7мм, Ф200	шт	8	551,00	540,00	0,20	10,80
118	+&C1536-348-26	Трійник із оцинкованої сталі товщиною 0.7мм, Ф150	шт	6	571,25	560,00	0,05	11,20
119	+&C155-395-13	Трійник редукційний 20x16x20 мм	шт	28	118,37	116,00	0,05	2,32
120	+&C155-395-32	Трійник редукційний 26 x 16 x 20	шт	4	118,19	115,00	0,87	2,32
121	+&C155-395-34	Трійник редукційний 26x16x26	шт	4	118,19	115,00	0,87	2,32
122	+&C155-395-44	Трійник редукційний 26x26x26	шт	2	117,35	115,00	0,05	2,30
123	+&C1-3938-26	Трійник редукційний із оцинкованої сталі товщиною 0.7мм, 300хФ 250х200	шт	2	765,05	750,00	0,05	15,00
124	+&C166-378-21	Трійник редукційний із оцинкованої сталі товщиною 0.7мм, Ф250хФ150хФ250	шт	10	734,45	720,00	0,05	14,40
125	+&C181-662-23	Трійник редукційний із оцинкованої сталі товщиною 0.7мм, Ф315хФ200хФ315	шт	12	520,40	510,00	0,20	10,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9
126	+&C155-395-1	Труба металопластиковая Ф 16x2 мм KAN-therm	мп	94,395	83,69	82,00	0,05	1,64
127	+&C155-395-2	Труба металопластиковая Ф 20x2 мм KAN-therm	мп	90,799	95,93	94,00	0,05	1,88
128	+&C155-395-9	Труба металопластиковая Ф 50x4 мм KAN-therm	мп	42,57	104,09	102,00	0,05	2,04
129	+&C155-395-29	Труба металопластиковая Ф26x3 мм KAN-therm	мп	46,45	103,11	101,00	0,09	2,02
130	+C111-388	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015	т	0,00087	81820,97	80000,00	216,64	1604,33
131	+C111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,000099	81820,97	80000,00	216,64	1604,33
132	+&C155-395-18	Шафа зовнішня для розподільчої гребінки SWN -13	шт	1	5323,98	5218,00	1,59	104,39
133	+&C155-395-28	Штуцер для манометра Ф15	шт	2	83,66	82,00	0,02	1,64
134	+&C130-234-4	Шумоглушник СР 250/600, L=0,6м	шт	4	2351,98	2302,00	3,86	46,12
135	+&C130-246-25	Шумоглушник СР 315/600, L=0,6м	шт	2	3072,41	3012,00	0,17	60,24
136	C111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,0024527	41313,19	40325,48	177,65	810,06
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат						
137	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,145	4,9416	4,9416		
138	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	1,5513	184,55	184,55		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 1 листопада 2023 р.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реставрація Будинку офіцерів з пристосуванням під інтерактивний простір освіти і науки «Музей науки» на вул. Винниченка, 8 у м. Луцьку Волинської області 039/2023-К

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-05
на Мережі електроосвітлення
Реставрація Будинку офіцерів з пристосуванням під інтерактивний простір освіти і науки [КОРПУС 3]

Основа:
креслення (специфікації) № 0392023/3-ЕТР.С

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

319,142 тис. грн.
0,86652 тис.люд.год.
64,432 тис. грн.
3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на “1 листопада” 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ21-23-1	ЩВР-0 (цокольного поверху) Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	1	1611,53 792,62	321,95 61,42	1612	793	322 61	10,3300 0,8432	10,33 0,84
2	& C119-952-74	Щит ЩРв-24з-1 36 IP31 «UNIVERSAL»	к-т	1	4090,50	-	4091	-	-	-	-
3	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,09	21775,62 14723,63	832,32 687,74	1960	1325	75 62	207,2000 9,7940	18,65 0,88
4	& C1-2214-74	Вимикач автоматичний на лінії 220В Ін=6А	шт	2	530,40	-	1061	-	-	-	-
5	& C1-2214-73	Вимикач автоматичний на лінії 220В Ін=10А	шт	1	510,02	-	510	-	-	-	-
6	& C188-222-15	Вимикач автоматичний на вводі 380В Ін=20А	шт	1	816,20	-	816	-	-	-	-
7	& C1-2214-76	Вимикач автоматичний диференційний на лінії 220В Ін=16А, Івит=30 мА	шт	5	357,00	-	1785	-	-	-	-
8	КБ21-23-1	ЩВР-1 (першого поверху) Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	1	1611,53 792,62	321,95 61,42	1612	793	322 61	10,3300 0,8432	10,33 0,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	& C113-952-44	Щит ЩРВ-48з-1 36 IP31 «UNIVERSAL»	к-т	1	<u>4590,30</u>	-	4590	-	-	-	-
10	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,15	<u>21775,62</u>	<u>832,32</u>	3266	2209	<u>125</u>	<u>207,2000</u>	<u>31,08</u>
11	& C1-2214-74	Вимикач автоматичний на лінії 220В Ін=6А	шт	1	<u>530,40</u>	-	530	-	-	-	-
12	& C1-2214-73	Вимикач автоматичний на лінії 220В Ін=10А	шт	3	<u>510,02</u>	-	1530	-	-	-	-
13	& C17-221-18	Вимикач автоматичний на лінії 220В Ін=25А	шт	1	<u>642,60</u>	-	643	-	-	-	-
14	& C1-2214-76	Вимикач автоматичний диференційний на лінії 220В Ін=16А, Івит=30 мА	шт	10	<u>357,00</u>	-	3570	-	-	-	-
15	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,02	<u>28603,72</u>	<u>832,32</u>	572	411	<u>17</u>	<u>285,6400</u>	<u>5,71</u>
16	& C113-962-44	Вимикач автоматичний на вводі 380В Ін=40А	шт	1	<u>1040,70</u>	-	1041	-	-	-	-
17	& C1-2214-68	Незалежний розчіплювач (в парі з автоматичним вимикачем)	шт	1	<u>867,02</u>	-	867	-	-	-	-
18	КБ21-23-1	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	1	<u>1611,53</u>	<u>321,95</u>	1612	793	<u>322</u>	<u>10,3300</u>	<u>10,33</u>
19	& C113-952-74	Щит ЩРВ-2х36з-1 36 IP31 «UNIVERSAL»	к-т	1	<u>3978,30</u>	-	3978	-	-	-	-
20	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,18	<u>21775,62</u>	<u>832,32</u>	3920	2650	<u>150</u>	<u>207,2000</u>	<u>37,3</u>
21	& C17-221-18	Вимикач автоматичний на лінії 220В Ін=25А	шт	1	<u>642,60</u>	-	643	-	-	-	-
22	& C1-2214-73	Вимикач автоматичний на лінії 220В Ін=10А	шт	4	<u>510,02</u>	-	2040	-	-	-	-
23	& C1-2214-74	Вимикач автоматичний на лінії 220В Ін=6А	шт	1	<u>530,40</u>	-	530	-	-	-	-
24	& C1-2214-76	Вимикач автоматичний диференційний на лінії 220В Ін=16А, Івит=30 мА	шт	12	<u>357,00</u>	-	4284	-	-	-	-
25	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,04	<u>28603,72</u>	<u>832,32</u>	1144	821	<u>33</u>	<u>285,6400</u>	<u>11,43</u>
26	& C111-196-17	Вимикач автоматичний на вводі 380В Ін=63А	шт	1	<u>2611,23</u>	-	2611	-	-	-	-
27	& C1-1-112-19	Вимикач автоматичний на вводі 380В Ін=32А	шт	1	<u>979,22</u>	-	979	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	& C1-2214-68	Незалежний розчіплювач (в парі з автоматичним вимикачем) ЩАО	шт	2	<u>867,02</u> -	- -	1734	-	- -	- -	- -
29	КБ21-23-1	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	1	<u>1611,53</u> 792,62	<u>321,95</u> 61,42	1612	793	<u>322</u> 61	<u>10,3300</u> 0,8432	<u>10,33</u> 0,84
30	& C122-2714-11	ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31 «Universal»	шт	1	<u>1428,02</u> -	- -	1428	-	- -	- -	- -
31	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,12	<u>21775,62</u> 14723,63	<u>832,32</u> 687,74	2613	1767	<u>100</u> 83	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>24,86</u> 1,18
32	& C122-2714-12	Автоматичний вимикач на вводі 320В, 50Гц, Ін=10А	шт	1	<u>836,42</u> -	- -	836	-	- -	- -	- -
33	& C171-362-11	Автоматичний вимикач на лінії 220В, 50Гц, Ін=6А	шт	2	<u>530,60</u> -	- -	1061	-	- -	- -	- -
34	КМ8-593-7	Світильник для ламп розжарювання стельовий або настінний з кріпленням гвинтами для приміщень з нормальними умовами середовища, дволамповий	100 шт	0,65	<u>14340,02</u> 10066,98	<u>923,16</u> 250,59	9321	6544	<u>600</u> 163	<u>131,2000</u> 3,4781	<u>85,28</u> 2,26
35	& C100-152-22	Світильник світлодіодний накладний ДПО 20У-45	шт	61	<u>1020,30</u> -	- -	62238	-	- -	- -	- -
36	& C100-1586-79	Світильник світлодіодний IP65 ДББ28У-12	шт	1	<u>1887,30</u> -	- -	1887	-	- -	- -	- -
37	& C100-1576-75	Світильник світлодіодний IP65 ДББ26У-20	шт	3	<u>1224,30</u> -	- -	3673	-	- -	- -	- -
38	КБ21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,17	<u>10996,90</u> 10066,98	<u>586,18</u> 155,59	1869	1711	<u>100</u> 26	<u>131,2000</u> 2,1382	<u>22,3</u> 0,36
39	& C1-2214-62	Світильник з акумулятором герметичний "ВИХІД"	шт	8	<u>693,62</u> -	- -	5549	-	- -	- -	- -
40	& C1-2214-64	Світильник з акумулятором "аварійний" без наліпки	шт	9	<u>836,42</u> -	- -	7528	-	- -	- -	- -
41	КБ21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	100шт	0,2	<u>5154,20</u> 1825,22	- -	1031	365	- -	<u>27,6800</u> -	<u>5,54</u> -
42	& C1547-16-84	Вимикач однополюсний схованої установки, 220В, 10А,	шт	20	<u>122,56</u> -	- -	2451	-	- -	- -	- -
43	КБ21-22-8	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	100шт	0,46	<u>5158,36</u> 1834,45	- -	2373	844	- -	<u>27,8200</u> -	<u>12,8</u> -
44	& C1512-1435-3	Розетка штепсельна із заземлюючим контактом внутрішнього встановлення 16А	шт	45	<u>153,01</u> -	- -	6885	-	- -	- -	- -
45	& C1-2214-54	Розетка однофазна з 3-м заземлюючим контактом та кришкою 16А, 250В IP55	шт	1	<u>122,42</u> -	- -	122	-	- -	- -	- -
46	& C1-2214-52	Одномісний супорт з рамкою для вбудованого монтажу білий IP55-ІК07	шт	1	<u>61,22</u> -	- -	61	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	КБ21-31-3	Установлення розподільних коробок	100шт	0,98	<u>3042,51</u> 2584,10	-	2982	2532	-	<u>36,8000</u>	<u>36,06</u>
48	& С154-236-12	Коробка розподільна КМ41004	шт	98	<u>41,40</u>	-	4057	-	-	-	-
49	КБ21-9-1	Прокладання проводу при схованій проводці	100м	12,7	<u>2096,38</u> 1746,75	<u>8,51</u> 2,75	26624	22184	<u>108</u> 35	<u>25,5000</u> 0,0378	<u>323,85</u> 0,48
50	& С1-3939-17	Кабель з мідними жилами 2х1,5 мм.кв.	м	71,4	<u>36,74</u>	-	2623	-	-	-	-
51	& С1-3939-12	Кабель з мідними жилами 3х1,5 мм.кв.	м	372,3	<u>37,76</u>	-	14058	-	-	-	-
52	& С1-3939-13	Кабель з мідними жилами 3х2,5 мм.кв.	м	851,7	<u>43,88</u>	-	37373	-	-	-	-
53	& С111-133-23	Дюбель з шурупом 6х40 гриб для швидкого монтажу	шт	300	<u>3,26</u>	-	978	-	-	-	-
54	& С113-953-38	Хомут тримач стяжний нейлоновий 3,6х200 мм	шт	300	<u>2,58</u>	-	774	-	-	-	-
55	КБ21-3-1	Прокладання гофрований труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	100м	3	<u>1736,15</u> 1622,73	<u>45,38</u> 14,66	5208	4868	<u>136</u> 44	<u>23,9800</u> 0,2016	<u>71,94</u> 0,6
56	& С153-236-12	Труба гофрована з ПВХ, що не поширюється горіння Ф20 мм	м	303	<u>9,03</u>	-	2736	-	-	-	-
57	& С113-953-36	Хомут тримач гофрованої труби Ф20 мм типу СFC	шт	300	<u>1,25</u>	-	375	-	-	-	-
58	КБ21-4-4	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм2	100м	3	<u>1335,53</u> 1087,18	-	4007	3262	-	<u>16,2800</u>	<u>48,84</u>
59	& С122-3939-45	Кабель з мідними жилами 3х4 мм.кв.	м	51	<u>81,62</u>	-	4163	-	-	-	-
60	& С1-3939-36	Кабель з мідними жилами 5х6 мм.кв.	м	30,6	<u>102,02</u>	-	3122	-	-	-	-
61	& С1545-194-21	Кабель вогнетривкий перерізом 3х1,5 мм.кв.	м	183,6	<u>76,66</u>	-	14075	-	-	-	-
Разом прямі витрати по кошторису							289224	54665	<u>2732</u> 926		<u>776,96</u> 12,94
Разом будівельні роботи, грн.							289224				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							231827				
всього заробітна плата, грн.							55591				
Загальновиробничі витрати, грн.							29918				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							76,62				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							8841				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					319142				

		Всього по кошторису					319142				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					866,52				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					64432				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реставрація Будинку офіцерів з пристосуванням під інтерактивний простір освіти і науки «Музей науки» на вул. Винниченка, 8 у м. Луцьку Волинської області

**Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-03-05
на Мережі електроосвітлення**

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати труда</u>						
1	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	776,96	70,36			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,5				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	12,94	71,50			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,7				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	76,62	115,37			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	866,52				
		Середній розряд робіт	розряд	3,5				
		II. <u>Будівельні машини і механізми</u>						
6	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	5,1935	283,63			
7	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	22,9645	6,22			
8	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	15,4232	39,93			
9	КБМ233-325	Установки для свердлення отворів в залізобетоні діаметром до 160 мм	маш. год	4,98	100,28			

		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>							
10	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	8,6294					
11	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	34,0684					
12	КБМ200-73	Пилка маятникова для різання металопрокату	маш. год	4,116					
13	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	2,88					
14	КБМ270-163	Прес ручний	маш. год	2,254					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
15	+&C122-2714-12	Автоматичний вимикач на вводі 320В, 50Гц, Ін=10А	шт	1	836,42	820,00	0,02	16,40	
16	+&C171-362-11	Автоматичний вимикач на лінії 220В, 50Гц, Ін=6А	шт	2	530,60	520,00	0,20	10,40	
17	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00204	68836,38	67339,52	147,13	1349,73	
18	+&C1-2214-76	Вимикач автоматичний диференційний на лінії 220В Ін=16А, Івит=30 мА	шт	27	357,00	350,00	-	7,00	
19	+&C188-222-15	Вимикач автоматичний на вводі 380В Ін=20А	шт	1	816,20	800,00	0,20	16,00	
20	+&C1-1-112-19	Вимикач автоматичний на вводі 380В Ін=32А	шт	1	979,22	960,00	0,02	19,20	
21	+&C113-962-44	Вимикач автоматичний на вводі 380В Ін=40А	шт	1	1040,70	1020,00	0,29	20,41	
22	+&C111-196-17	Вимикач автоматичний на вводі 380В Ін=63А	шт	1	2611,23	2560,00	0,03	51,20	
23	+&C1-2214-73	Вимикач автоматичний на лінії 220В Ін=10А	шт	8	510,02	500,00	0,02	10,00	
24	+&C17-221-18	Вимикач автоматичний на лінії 220В Ін=25А	шт	2	642,60	630,00	-	12,60	
25	+&C1-2214-74	Вимикач автоматичний на лінії 220В Ін=6А	шт	4	530,40	520,00	-	10,40	
26	+&C1547-16-84	Вимикач однополюсний схованої установки, 220В, 10А,	шт	20	122,56	120,00	0,16	2,40	
27	C111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,0152	2536,78	2289,92	197,12	49,74	
28	C1545-94	Гак У625	100шт	0,32732	820,95	803,46	1,39	16,10	
29	C111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,001989	36950,34	36048,17	177,65	724,52	
30	C111-850	Гума листові вулканізована кольорова	кг	18,6	96,73	94,63	0,20	1,90	
31	C111-796	Дріт канатний оцинкований, діаметр 5,5 мм	т	0,0011074	47697,92	46619,01	143,66	935,25	
32	C111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,00648	30675,95	29930,80	143,66	601,49	
33	C1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	2,652	413,34	405,09	0,15	8,10	
34	C111-136	Дюбелі з каліброваною головкою [в обіймах] 2,5х48,5 мм	т	0,01397	55941,53	54666,99	177,65	1096,89	
35	+&C111-136-12-А	Дюбелі монтажні	шт	2,928	1,02	1,00	-	0,02	
варіант 1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9
36	+&C111-133-23	Дюбель з шурупом 6x40 гриб для швидкого монтажу	шт	300	3,26	3,20	-	0,06
37	+&C111-136-123	Дюбель-ялинка 8 мм	шт	2540	1,03	1,00	0,01	0,02
38	C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,000085	71886,87	70296,49	180,83	1409,55
39	C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,0008	38565,93	37628,91	180,83	756,19
40	C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,0006	94218,19	92124,86	245,91	1847,42
41	C1545-55	Затискач люстровий КЛ2,5	100шт	1,326	111,82	109,29	0,34	2,19
42	+&C1545-194-21	Кабель вогнетривкий перерізом 3x1,5 мм.кв.	м	183,6	76,66	75,00	0,16	1,50
43	+&C1-3939-17	Кабель з мідними жилами 2x1,5 мм.кв.	м	71,4	36,74	36,00	0,02	0,72
44	+&C1-3939-12	Кабель з мідними жилами 3x1,5 мм.кв.	м	372,3	37,76	37,00	0,02	0,74
45	+&C1-3939-13	Кабель з мідними жилами 3x2,5 мм.кв.	м	851,7	43,88	43,00	0,02	0,86
46	+&C122-3939-45	Кабель з мідними жилами 3x4 мм.кв.	м	51	81,62	80,00	0,02	1,60
47	+&C1-3939-36	Кабель з мідними жилами 5x6 мм.кв.	м	30,6	102,02	100,00	0,02	2,00
48	+&C154-236-12	Коробка розподільна КМ41004	шт	98	41,40	40,50	0,09	0,81
49	+&C111-1867-111	Кріплення	шт	40	1,41	1,30	0,08	0,03
50	C1545-153	Наконечники кабельні	шт	84	16,71	16,37	0,01	0,33
51	+&C1-2214-68	Незалежний розчіплювач (в парі з автоматичним вимикачем)	шт	3	867,02	850,00	0,02	17,00
52	+&C1-2214-52	Одномісний супорт з рамкою для вбудованого монтажу білий IP55—IK07	шт	1	61,22	60,00	0,02	1,20
53	C1545-177	Підрозетник, діаметр 50-80 мм	100шт	0,6695	1283,76	1258,28	0,31	25,17
54	C1545-169	Перемикач заземлювальна	шт	4	32,06	31,32	0,11	0,63
55	+&C1-2214-54	Розетка однофазна з 3-м заземлюючим контактом та кришкою 16А, 250В IP55	шт	1	122,42	120,00	0,02	2,40
56	+&C1512-1435-3	Розетка штепсельна із заземлюючим контактом внутрішнього встановлення 16А	шт	45	153,01	150,00	0,01	3,00
57	+&C1-2214-64	Світильник з акумулятором "аварійний" без наліпки	шт	9	836,42	820,00	0,02	16,40
58	+&C1-2214-62	Світильник з акумулятором герметичний "ВИХІД"	шт	8	693,62	680,00	0,02	13,60
59	+&C100-1576-75	Світильник світлодіодний IP65 ДББ26У-20	шт	3	1224,30	1200,00	0,29	24,01
60	+&C100-1586-79	Світильник світлодіодний IP65 ДББ28У-12	шт	1	1887,30	1850,00	0,29	37,01
61	+&C100-152-22	Світильник світлодіодний накладний ДПО 20У-45	шт	61	1020,30	1000,00	0,29	20,01
62	C111-1769	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 80 мм	шт	0,252	16588,83	16263,38	0,18	325,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9
63	C1544-89	Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	2,521	710,46	696,22	0,31	13,93
64	C111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,00348	11969,03	11537,22	197,12	234,69
65	+&C153-236-12	Труба гофрована з ПВХ, що не поширюється горіння Ф20 мм	м	303	9,03	8,50	0,35	0,18
66	C111-1655	Фарби олійні кольорові для внутрішніх робіт, марка МА-011	т	0,001078	95502,57	93415,28	214,69	1872,60
67	+&C113-953-36	Хомут тримач гофрованої труби Ф20 мм типу CFC	шт	300	1,25	1,20	0,03	0,02
68	+&C113-953-38	Хомут тримач стяжний нейлоновий 3,6х200 мм	шт	300	2,58	2,50	0,03	0,05
69	C111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,000068	51211,95	50030,14	177,65	1004,16
70	+&C122-2714-11	ЩРв-12з-1 36 УХЛЗ IP31 «Universal»	шт	1	1428,02	1400,00	0,02	28,00
71	+&C119-952-74	Щит ЩРв-24з-1 36 IP31 «UNIVERSAL»	к-т	1	4090,50	4010,00	0,29	80,21
72	+&C113-952-74	Щит ЩРв-2х36з-1 36 IP31 «UNIVERSAL»	к-т	1	3978,30	3900,00	0,29	78,01
73	+&C113-952-44	Щит ЩРв-48з-1 36 IP31 «UNIVERSAL»	к-т	1	4590,30	4500,00	0,29	90,01
Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат								
74	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	9,8789	4,9416	4,9416		
75	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0823	184,55	184,55		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 1 листопада 2023 р.

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реставрація Будинку офіцерів з пристосуванням під інтерактивний простір освіти і науки «Музей науки» на вул. Винниченка, 8 у м. Луцьку Волинської області

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-03-06

Придбання обладнання

Реставрація Будинку офіцерів з пристосуванням під інтерактивний простір освіти і науки [КОРПУС 3]

Основа: креслення (специфікації) № 039/2023/ТХ відомості тощо

Кошторисна вартість 1217,148 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "1 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Корпус 3						
1	& 1503-577-848	Проектор мультимедійний/ 220 В	шт	4	70000,00	280000
2	& 1503-577-849	Екран підвісний настінний моторизований 16:9 150" 3300x1870 мм/220В	шт	4	59630,00	238520
3	& 1503-581-45	Крісло 460x460x1060мм	шт	86	750,00	64500
4	& 1503-581-82	Кулер на гарячу і холодну воду	шт	3	6040,00	18120
5	& 1503-577-88	Стіл 3000x1200x800 мм	шт	1	18500,00	18500
6	& 1552-522-641	Електросушарка автоматична для рук/ 220 В	шт	1	8560,00	8560
7	& 1503-580-6425	Диспенсер для рідкого мила сенсорний, 1л	шт	2	3420,00	6840
8	& 1552-522-643	Дзеркало 1200x1200 мм	шт	1	3020,00	3020
9	& 1552-522-644	Смітник металевий педальний Ф20 мм, 5л	шт	3	1896,00	5688
10	& 1503-581-14	Тримач для паперових полотенець	шт	2	3020,00	6040
11	& 1503-580-997	Тримач для рулона туалетного паперу	шт	3	856,00	2568
12	& 1552-522-645	Смітник металевий підвісний для паперових полотенець	шт	2	2500,00	5000
13	& 1503-522-8652	Стіл 700x700x800 мм	шт	8	8000,00	64000
14	& 1503-577-852	Підйомник гусеничний сходовий	шт	1	199500,00	199500

1	2	3	4	5	6	7
15	& 1503-577-839	Телевізор 65 дюймів з настіним кріпленням/ 220 В	шт	4	60200,00	240800
16	& 1503-580-7774	Біотуалет	шт	2	3200,00	6400
17	& 1503-580-1241	Біоумивальник	шт	1	3100,00	3100
		Разом по розділу 1				1171156
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				45992
		Всього по розділу 1				1217148
		Разом				1171156
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				45992
		Всього по кошторису				1217148

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Устимчик В.В.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ткачук В.В.

Реставрація Будинку офіцерів з пристосуванням під інтерактивний простір освіти і науки «Музей науки» на вул. Винниченка, 8 у м. Луцьку Волинської області

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-04

на будівництво : Реставрація Будинку офіцерів з пристосуванням під інтерактивний простір освіти і науки [КОРПУС 4]

Кошторисна вартість об'єкта 18079,873 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 41,66490 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 3213,693 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 1 листопада 2023 р.


№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-04-01	на Реставраційно-будівельні роботи [КОРПУС 4]	13826,963	-	13826,963	32,70737	2525,728	-
2	02-04-02	на Водопровід та каналізація	126,98	-	126,98	0,42710	32,967	-
3	02-04-03	на Протипожежний водопровід	108,932	-	108,932	0,11021	8,419	-
4	02-04-04	на Опалення та вентиляція	2404,077	-	2404,077	7,06020	544,845	-
5	02-04-05	на Мережі електроосвітлення	324,914	-	324,914	0,85856	63,594	-
6	02-04-06	на Блискавкозахист	196,288	-	196,288	0,50146	38,14	-
7	02-04-07	на придбання устаткування Придбання обладнання		1091,719	1091,719	-	-	-
---	---	Всього:	18079,873	1091,719	18079,873	41,66490	3213,693	-

Головний інженер проекту
 (Головний архітектор проекту)

Керівник відділу


[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]



1	2	3	4	5	6	7	8	9

Склад


[підпис, (ініціали, прізвище)]


Перевірів


[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-04

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-04-01	Реставраційно-будівельні роботи [КОРПУС 4]	28,13178 2039,044	- -	1,06280 81,414	- -	- -	29,19458 2120,458	3,51279 405,27	32,70737 2525,728
02-04-02	Водопровід та каналізація	0,37211 27,222	- -	0,01383 0,995	- -	- -	0,38594 28,217	0,04116 4,75	0,42710 32,967
02-04-03	Протипожежний водопровід	0,08475 6,114	0,01280 0,953	0,00260 0,192	- -	- -	0,10015 7,259	0,01006 1,16	0,11021 8,419
02-04-04	Опалення та вентиляція	6,01964 441,4	0,00960 0,605	0,37040 26,633	- -	- -	6,39964 468,638	0,66056 76,207	7,06020 544,845
02-04-05	Мережі електроосвітлення	- -	0,77257 54,113	0,01008 0,722	- -	- -	0,78265 54,835	0,07591 8,759	0,85856 63,594
02-04-06	Блискавкозахист	0,02904 1,695	0,42994 31,555	0,00025 0,019	- -	- -	0,45923 33,269	0,04223 4,871	0,50146 38,14
02-04-07	придбання устаткування Придбання обладнання	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	Разом :	34,63732 2515,475	1,22491 87,226	1,45996 109,975	- -	- -	37,32219 2712,676	4,34271 501,017	41,66490 3213,693

Склав



Перевірів



Реставрація Будинку офіцерів з пристосуванням під інтерактивний простір освіти і науки «Музей науки» на вул. Винниченка, 8 у м. Луцьку Волинської області
039/2023-К

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-04-01
на Реставраційно-будівельні роботи [КОРПУС 4]
Реставрація Будинку офіцерів з пристосуванням під інтерактивний простір освіти і науки [КОРПУС 4]

Основа:	Кошторисна вартість	13826,963 тис. грн.
креслення (специфікації) № 039/2023/4-2-АР	Кошторисна трудомісткість	32,70737 тис.люд.год.
039/2023/4-2-БК	Кошторисна заробітна плата	2525,728 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на “1 листопада” 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Відділ 1. Підсилення конструкцій									
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	КБ46-34-4	Розбирання цегляних стін	м3	384	1194,76	392,62	458788	308022	150766	11,7100	4496,64
					802,14	100,74			38684	1,3915	534,34
2	КБ46-34-2	Розбирання бетонних стін	м3	5	3591,60	2099,67	17958	7460	10498	21,7800	108,9
					1491,93	538,74			2694	7,4415	37,21
		Разом прямі витрати по розділу 1					476746	315482	161264		4605,54
									41378		571,55
		Разом будівельні роботи, грн.					476746				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					356860				
		Загальновиробничі витрати, грн.					210355				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					621,25				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					71673				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					687101				

		Всього по розділу 1					687101				
		Розділ 2. Підсилення									
		ФУНДАМЕНТИ									
3	KB1-8-1	Копання ям при відновленні і посиленні фундаментів у зонах пам'яток історії і культури, глибина розроблюваних ям до 2 м, група ґрунтів I	1 м3	328	<u>258,48</u> 258,48	<u>-</u> -	84781	84781	<u>-</u> -	<u>3,9200</u> -	<u>1285,76</u> -
4	KB46-4-1	Підсилення фундаментів стальними балками [Двотавр 10]	т	0,9064	<u>77670,59</u> 16859,95	<u>1282,74</u> 186,71	70401	15282	<u>1163</u> 169	<u>252,4700</u> 2,4649	<u>228,84</u> 2,23
5	KB46-1-1	Підсилення фундаментів монолітними залізобетонними обоймами [бетон кл. C16/20]	м3	27	<u>8685,24</u> 2282,17	<u>541,04</u> 150,51	234501	61619	<u>14608</u> 4064	<u>35,5700</u> 2,0216	<u>960,39</u> 54,58
6	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	1,1633	<u>38968,79</u> -	<u>-</u> -	45332	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		СТРІЧКОВИЙ ФУНДАМЕНТ									
7	KB1-162-1	Розробка ґрунту вручну з кріпленням у траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, група ґрунтів 1	100м3	0,15	<u>13634,00</u> 13634,00	<u>-</u> -	2045	2045	<u>-</u> -	<u>212,5000</u> -	<u>31,88</u> -
8	KB6-1-20	Улаштування стрічкових фундаментів бетонних бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,12	<u>314613,51</u> 25340,21	<u>8060,75</u> 3078,60	37754	3041	<u>967</u> 369	<u>369,9300</u> 36,8869	<u>44,39</u> 4,43
9	KB6-19-1	МОНОЛІТНИЙ ПОЯС НА ВІДМ. -0,350									
		Улаштування поясів в опалубці /бетон важкий В 20 (М250), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	0,21	<u>396505,41</u> 72218,28	<u>29346,60</u> 8641,20	83266	15166	<u>6163</u> 1815	<u>1016,3000</u> 104,2680	<u>213,42</u> 21,9
10	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	1,1246	<u>41206,79</u> -	<u>-</u> -	46341	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,4997	<u>30654,64</u> -	<u>-</u> -	15318	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		СТІНИ									
12	KB8-5-1	Мурування зовнішніх простих стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м	1 м3	361,7	<u>3159,45</u> 568,51	<u>126,21</u> 51,08	1142773	205630	<u>45650</u> 18476	<u>8,2000</u> 0,6120	<u>2965,94</u> 221,36
13	KB8-5-7	Мурування внутрішніх стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м	1 м3	22,3	<u>3189,35</u> 593,21	<u>126,21</u> 51,08	71123	13229	<u>2814</u> 1139	<u>8,6600</u> 0,6120	<u>193,12</u> 13,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	КБ8-6-3	Мурування перегородок армованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	100м2	0,41	<u>46693,18</u> 15293,88	<u>1197,61</u> 484,65	19144	6270	<u>491</u> 199	<u>212,7400</u> 5,8072	<u>87,22</u> 2,38
15	КБ6-18-9	Улаштування перемичок бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,043	<u>491370,27</u> 113198,58	<u>29231,65</u> 8784,43	21129	4868	<u>1257</u> 378	<u>1593,0000</u> 106,1401	<u>68,5</u> 4,56
16	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,2403	<u>41206,79</u> -	-	9902	-	-	-	-
17	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0857	<u>30654,64</u> -	-	2627	-	-	-	-
18	КБ6-19-1	МОНОЛІТНИЙ ПОЯС НА ВІДМ. +4,500 Улаштування поясів в опалубці /бетон важкий В 20 (М250), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	0,112	<u>396505,41</u> 72218,28	<u>29346,60</u> 8641,20	44409	8088	<u>3287</u> 968	<u>1016,3000</u> 104,2680	<u>113,83</u> 11,68
19	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,7035	<u>41206,79</u> -	-	28989	-	-	-	-
20	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,2876	<u>30654,64</u> -	-	8816	-	-	-	-
21	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,0272	<u>63187,29</u> 16220,82	<u>263,99</u> 58,85	1719	441	<u>7</u> 2	<u>231,0000</u> 0,6150	<u>6,28</u> 0,02
		Разом прямі витрати по розділу 2					1970370	420460	<u>76407</u> 27579		<u>6199,57</u> 336,79
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1970370 1473503 448039 265001 784,38 90495 2235371				

		Всього по розділу 2					2235371				
		Розділ 3. Покрівля									
22	КБ10-1-1	Укрупнене складання та установлення конструкцій ферм з металевим кріпленням прогоном 14 м	шт	18	<u>12686,64</u> 2264,08	<u>681,92</u> 145,23	228360	40753	<u>12275</u> 2614	<u>31,1300</u> 1,5671	<u>560,34</u> 28,21
23	КБ10-16-1	Виготовлення та установлення крокв, мауерлатів	м3	7,13	<u>13052,77</u> 2149,36	<u>109,46</u> 24,40	93066	15325	<u>780</u> 174	<u>33,5000</u> 0,2550	<u>238,86</u> 1,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	КБ10-53-2	Укладання по фермах прогонів із брусів	м3	1,85	<u>11829,68</u>	<u>57,95</u>	21885	2913	<u>107</u>	<u>21,1500</u>	<u>39,13</u>
					1574,62	12,92			24	0,1350	0,25
25	КБ12-20-3	Улаштування гідробар'єр прокладний в один шар	100м2	7,06	<u>4573,99</u>	<u>97,78</u>	32292	5438	<u>690</u>	<u>10,9700</u>	<u>77,45</u>
					770,31	24,36			172	0,2929	2,07
26	КБ10-54-8	Улаштування по фермах обрешітки+ контрейка	100м2	7,06	<u>4124,97</u>	<u>208,20</u>	29122	19944	<u>1470</u>	<u>41,2400</u>	<u>291,15</u>
					2824,94	45,88			324	0,4886	3,45
27	& С112-44-124	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, перізом 100-30 мм	м3	12,2	<u>9366,96</u>	-	114277	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
28	& С112-45-123	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, перізом 50-30 мм	м3	1,1	<u>8469,36</u>	-	9316	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
29	КБ10-16-1	Виготовлення та установлення зв'язків	м3	4,29	<u>4164,78</u>	<u>109,46</u>	17867	9221	<u>470</u>	<u>33,5000</u>	<u>143,72</u>
					2149,36	24,40			105	0,2550	1,09
30	& С112-23-1	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 50-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	4,5045	<u>9366,96</u>	-	42193	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
31	КВ6-2-12	Рядове покриття дахів з листового металу з поліестровим покриттям мм подвійним фальцом, покрівлі складні	1 м2	706	<u>290,66</u>	-	205206	205206	-	<u>3,3900</u>	<u>2393,34</u>
					290,66	-			-	-	-
32	& С111-161-32	Фальц з листового металу з поліестровим покриттям 0,5 мм	м2	811,9	<u>428,50</u>	-	347899	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
33	КБ10-36-1	Установлення каркаса з дошки кріплення ринв	м3	0,351	<u>16169,62</u>	<u>57,95</u>	5676	1628	<u>20</u>	<u>61,3900</u>	<u>21,55</u>
					4638,63	12,92			5	0,1350	0,05
34	КБ12-15-1	Улаштування ринв з листового металу з поліестровим покриттям	100м2	0,5382	<u>8788,87</u>	<u>32,04</u>	4730	4713	<u>17</u>	<u>132,8000</u>	<u>71,47</u>
					8756,83	8,91			5	0,1197	0,06
35	& С111-161-32	Фальц з листового металу з поліестровим покриттям 0,5 мм	м2	66,033	<u>428,50</u>	-	28295	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
36	& С123-963-51	Сталь полосна 40х4 мм	т	0,0752	<u>43052,79</u>	-	3238	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
37	КБ10-25-4	Установлення дрібних опоряджувальних елементів покрівлі [капельник, гребень, планка примикання]	100м	2,28	<u>1949,31</u>	<u>93,98</u>	4444	4212	<u>214</u>	<u>27,3000</u>	<u>62,24</u>
					1847,39	57,32			131	0,7260	1,66
38	& С188-161-32	Листовий метал з поліестровим покриттям 0, 5 мм	м2	22,4	<u>308,14</u>	-	6902	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
39	& С111-16-325	Гребінь плоский Wabis 60мм	мп	102	<u>27,64</u>	-	2819	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
40	& С111-136-221	Сталь листовая оцинкована 0,7 мм	м2	3,34	<u>349,00</u>	-	1166	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
41	& С121-112-7	Планка примикання	мп	14	<u>159,29</u>	-	2230	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
42	КР8-39-1	Монтаж снігозатримувачів	100м	0,957	<u>1356,65</u>	-	1298	1298	-	<u>19,3200</u>	<u>18,49</u>
					1356,65	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	& C111-1794-62	Снігозатримувач трубчастий	мп	95,7	<u>313,05</u>	-	29959	-	-	-	-
44	& C111-16-32	Кріплення для фальцу	шт	30	<u>18,16</u>	-	545	-	-	-	-
45	KP8-39-1	Монтаж снігозатримувачів та огороження	100м	0,75	<u>1356,65</u>	-	1017	1017	-	<u>19,3200</u>	<u>14,49</u>
46	& C111-1794-62	Снігозатримувач трубчастий	мп	75	<u>313,05</u>	-	23479	-	-	-	-
47	& C111-16-32	Кріплення для фальцу	шт	250	<u>18,16</u>	-	4540	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 3							1261821	311668	<u>16043</u>		<u>3932,23</u>
Разом будівельні роботи, грн.							1261821		3554		38,66
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							934110				
всього заробітна плата, грн.							315222				
Загальновиробничі витрати, грн.							171027				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							476,51				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							54974				
Всього будівельні роботи, грн.							1432848				

Всього по розділу 3							1432848				
Розділ 4. Установлення та утеплення горищного простору											
48	KB10-75-1	Збирання горищних перекриттів по дерев'яних балках з укладанням щитів накату з утепленням плитами мінераловатними	100м2	5,18	<u>9503,97</u>	<u>1580,15</u>	49231	40077	<u>8185</u>	<u>119,4500</u>	<u>618,75</u>
					7736,78	489,79			2537	5,1972	26,92
49	& C112-23-1	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 50-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	3,402	<u>9366,96</u>	-	31866	-	-	-	-
50	& C112-44-123	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, перізом 30-100 мм	м3	17,65	<u>9366,96</u>	-	165327	-	-	-	-
51	& C111-16-321	Кріплення металеве для ферм	шт	840	<u>23,87</u>	-	20051	-	-	-	-
52	& C114-96-12	Плити теплоізоляційні Rockwool Superrock товщ 150мм	м2	518	<u>650,45</u>	-	336933	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	& C114-96-13	Плити теплоізоляційні Rockwool Superrock товщ 100мм	м2	518	311,81	-	161518	-	-	-	-
54	& C111-236-63	Плівка пароізоляційна	м2	570	33,68	-	19198	-	-	-	-
55	& C155-348-12	Мембрана гідроізоляційна, вітрозахисна	м2	570	43,84	-	24989	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 4							809113	40077	8185		618,75
									2537		26,92
Разом будівельні роботи, грн.							809113				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							760851				
всього заробітна плата, грн.							42614				
Загальновиробничі витрати, грн.							25793				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							77,48				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							8939				
Всього будівельні роботи, грн.							834906				

Всього по розділу 4							834906				
Розділ 5. Вогнзахист дерев'яних конструкцій											
56	KB10-25-2	Вогнезахисне фарбування дерев'яних конструкцій покрівлі	100м2	15,4083	650,75	-	10027	10027	-	9,5000	146,38
57	& C1113-5-K88	Вогнезахисний засіб ANTIFIRE IMREGNAT	кг	227,1	650,75	-	21356	-	-	-	-
									-		-
Разом прямі витрати по розділу 5							31383	10027	-		146,38
									-		-
Разом будівельні роботи, грн.							31383				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							21356				
всього заробітна плата, грн.							10027				
Загальновиробничі витрати, грн.							5933				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							17,57				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2026				
Всього будівельні роботи, грн.							37316				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 5					37316				
		Розділ 6. Ганок									
58	КБ11-1-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	0,08	<u>4082,49</u>	<u>382,61</u>	327	42	<u>31</u>	<u>8,0800</u>	<u>0,65</u>
					523,34	84,26			7	1,1053	0,09
59	КБ29-160-2	Улаштування монолітних бетонних сходів	100м3	0,03	<u>511750,06</u>	<u>248,52</u>	15353	5875	<u>7</u>	<u>2480,6000</u>	<u>74,42</u>
					195843,37	46,45			1	0,6636	0,02
60	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,091	<u>38968,79</u>	-	3546	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
61	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з тротуарною плиток на розчині із сухої клеючої суміші	100м2	0,08	<u>53410,31</u>	<u>36,79</u>	4273	949	<u>3</u>	<u>164,9500</u>	<u>13,2</u>
					11858,26	30,66			2	0,3996	0,03
62	КБ7-60-3	Установлення металевої огорожі з поручнями	100м	0,095	<u>7556,92</u>	<u>912,41</u>	718	572	<u>87</u>	<u>82,8000</u>	<u>7,87</u>
					6022,04	184,02			17	2,4725	0,23
63 & С1551-25-2		Стійка з нержавіючої сталі ф 42 мм	м	12,5	<u>3029,87</u>	-	37873	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
64 & С11-3938-71		Перило з нержавіючої сталі, діам. 50 мм,	мп	9,5	<u>2091,05</u>	-	19865	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
65 & С112-236-12		Ригель з нержавіючої сталі діам. 12 мм	мп	19	<u>1550,60</u>	-	29461	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
66 & С1123-27-126		Фланець для стійки з нержавіючої сталі діам. 42 мм,	шт	14	<u>120,38</u>	-	1685	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
67 & С113-24-23-36		Кришка фланця для перила з нержавіючої сталі діам. 42 мм	шт	14	<u>214,22</u>	-	2999	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
68	КБ10-35-4	Улаштування козирків	м2	7,38	<u>543,50</u>	-	4011	4011	-	<u>7,7400</u>	<u>57,12</u>
					543,50	-			-	-	-
69 & С121-899-12		Козирок металевий з скляним покриттям	м2	7,38	<u>2060,93</u>	-	15210	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6					135321	11449	<u>128</u>		<u>153,26</u>
									27		0,37
		Разом будівельні роботи, грн.					135321				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					123744				
		всього заробітна плата, грн.					11476				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8586				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					27,07				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3123				
		Всього будівельні роботи, грн.					143907				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 6					143907				
		Разом прямі витрати по відділу 1					4684754	1109163	<u>262027</u> 75075		<u>15655,73</u> 974,29
		Разом будівельні роботи, грн.					4684754				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3313564				
		всього заробітна плата, грн.					1184238				
		Загальновиробничі витрати, грн.					686694				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2004,26				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					231230				
		Всього будівельні роботи, грн.					5371448				

		Всього по відділу 1					5371448				
		<u>Відділ 2. Монтажні та опоряджувальні роботи внутрішнього простору</u>									
		Розділ 1. Вікна									
70	КБ10-18-3	Установлення віконних блоків з роздільними [роздільно-спареними] рамами у кам'яних стінах житлових і громадських будівель при площі прорізу до 2 м2	100м2	0,027	<u>42258,88</u> 24947,02	- -	1141	674	- -	<u>364,1900</u> -	<u>9,83</u> -
71	КБ10-18-4	Установлення віконних блоків з роздільними [роздільно-спареними] рамами у кам'яних стінах житлових і громадських будівель при площі прорізу більше 2 м2	100м2	0,0476	<u>25619,55</u> 16981,15	- -	1219	808	- -	<u>247,9000</u> -	<u>11,8</u> -
72	& С111-888-36	Вікно дерев'яне, подвійний склопакет [інд. виготовлення]	м2	215,9723	<u>12444,02</u> -	- -	2687564	-	- -	- -	- -
73	КБ15-104-9	Установлення створок вентиляційних	шт	4	<u>136,16</u> 130,56	- -	545	522	- -	<u>1,9800</u> -	<u>7,92</u> -
74	& С1-236-107	Створка вентиляційна (фасадна)	к-т	4	<u>1900,43</u> -	- -	7602	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					2698071	2004	- -		<u>29,55</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					2698071				
		в тому числі:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					2696067 2004 1193 3,55 409 2699264 2699264				
		Розділ 2. Підлоги									
75	КБ11-1-2	ТИП 1 Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	3,08	<u>4082,49</u> 523,34	<u>382,61</u> 84,26	12574	1612	<u>1178</u> 260	<u>8,0800</u> 1,1053	<u>24,89</u> 3,4
76	КБ11-2-9	Улаштування підстилаючих бетонних шарів бетон В 15 (М 200) крупність заповнювача 20-40мм [товщина шару 12 см]	м3	36,96	<u>2903,44</u> 367,95	<u>5,33</u> 1,03	107311	13599	<u>197</u> 38	<u>5,5800</u> 0,0139	<u>206,24</u> 0,51
77	КБ26-30-1	Улаштування гідроізоляційної плівки	10 м2	30,8	<u>604,33</u> 97,44	<u>-</u> -	18613	3001	<u>-</u> -	<u>1,4400</u> -	<u>44,35</u> -
78	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит пінополістиролу товщ. 50 мм	100м2	3,08	<u>13782,69</u> 2245,43	<u>20,44</u> 17,03	42451	6916	<u>63</u> 52	<u>32,7800</u> 0,2220	<u>100,96</u> 0,68
79	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементно-піщаних товщиною 20 мм	100м2	3,08	<u>6113,63</u> 3709,13	<u>95,04</u> 79,21	18830	11424	<u>293</u> 244	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>173,25</u> 3,18
80	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	3,08	<u>8046,27</u> 1020,44	<u>52,12</u> 43,44	24783	3143	<u>161</u> 134	<u>16,2000</u> 0,5661	<u>49,9</u> 1,74
81	КБ11-11-2 к=10	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних/ до товщини 70 мм	100м2	30,8	<u>721,87</u> 123,97	<u>24,53</u> 20,44	22234	3818	<u>756</u> 630	<u>1,8800</u> 0,2664	<u>57,9</u> 8,21
82	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	3,08	<u>230174,27</u> 11858,26	<u>36,79</u> 30,66	708937	36523	<u>113</u> 94	<u>164,9500</u> 0,3996	<u>508,05</u> 1,23
83	КБ11-1-2	ТИП 2 Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	0,897	<u>4082,49</u> 523,34	<u>382,61</u> 84,26	3662	469	<u>343</u> 76	<u>8,0800</u> 1,1053	<u>7,25</u> 0,99
84	КБ11-2-9	Улаштування підстилаючих бетонних шарів бетон В 15 (М 200) крупність заповнювача 20-40мм [товщина шару 12 см]	м3	10,764	<u>2903,44</u> 367,95	<u>5,33</u> 1,03	31253	3961	<u>57</u> 11	<u>5,5800</u> 0,0139	<u>60,06</u> 0,15
85	КБ26-30-1	Улаштування гідроізоляційної плівки	10 м2	8,97	<u>604,33</u> 97,44	<u>-</u> -	5421	874	<u>-</u> -	<u>1,4400</u> -	<u>12,92</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит пінополістиролу товщ. 50 мм	100м2	0,897	<u>13782,69</u> 2245,43	<u>20,44</u> 17,03	12363	2014	<u>18</u> 15	<u>32,7800</u> 0,2220	<u>29,4</u> 0,2
87	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементно-піщаних товщиною 20 мм	100м2	0,897	<u>6113,63</u> 3709,13	<u>95,04</u> 79,21	5484	3327	<u>85</u> 71	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>50,46</u> 0,93
88	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,897	<u>8046,27</u> 1020,44	<u>52,12</u> 43,44	7218	915	<u>47</u> 39	<u>16,2000</u> 0,5661	<u>14,53</u> 0,51
89	КБ11-11-2 к=10	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних/ до товщини 70 мм	100м2	8,97	<u>721,87</u> 123,97	<u>24,53</u> 20,44	6475	1112	<u>220</u> 183	<u>1,8800</u> 0,2664	<u>16,86</u> 2,39
90	КБ11-6-1	Улаштування гідроізоляції полімерцементною сумішшю товщиною шару 30 мм	100м2	0,897	<u>23896,67</u> 8163,44	<u>3057,38</u> 858,83	21435	7323	<u>2742</u> 770	<u>109,6500</u> 12,2052	<u>98,36</u> 10,95
91	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,897	<u>230174,27</u> 11858,26	<u>36,79</u> 30,66	206466	10637	<u>33</u> 28	<u>164,9500</u> 0,3996	<u>147,96</u> 0,36
Разом прямі витрати по розділу 2							1255510	110668	<u>6306</u> 2645		<u>1603,34</u> 35,43
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							1255510 1138536 113313 66421 195,05 22503 1321931				

Всього по розділу 2							1321931				
Розділ 3. Конструкції сцени											
92	КБ10-41-3	Улаштування сцени на лежнях висотою 1 м	100м3	0,13406	<u>282127,69</u> 235565,20	-	37822	31580	-	<u>3238,9000</u>	<u>434,21</u>
93	& С121-783-55	Дерев'яний лежень 150x80(х)мм	м3	1,44	<u>9406,67</u>	-	13546	-	-	-	-
94	& С121-783-54	Дерев'яний лежень 150x60(х)мм	м3	0,04	<u>9406,67</u>	-	376	-	-	-	-
95	& С121-783-56	Дерев'яна стійка (60+60)x150 (х)	м3	2,87	<u>9406,67</u>	-	26997	-	-	-	-
96	& С121-783-53	Косоур 60x150(х)мм	м3	0,04	<u>9406,67</u>	-	376	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	& C121-783-51	Дерев'яна сходинка 230x40(н)мм	м3	0,03	<u>9406,67</u>	-	282	-	-	-	-
98	& C121-783-50	Дерев'яна сходинка 200x40(н)мм	м3	0,01	<u>9406,67</u>	-	94	-	-	-	-
99	& C121-783-55-223	Прогон 60x150(н)мм	м3	1,08	<u>9406,67</u>	-	10159	-	-	-	-
100	& C121-783-85	Дерев'яні рейки 60x60(н)мм	м3	1,16	<u>9251,53</u>	-	10732	-	-	-	-
101	& C121-783-543	Дерев'яна дошка t=30(н)мм	м3	0,33	<u>8117,07</u>	-	2679	-	-	-	-
102	& C111-115-253	Дерев'яні підкоси 60x150(н)	м3	0,69	<u>7779,44</u>	-	5368	-	-	-	-
103	& C112-268-15	Фанера для сценічних підлог 18мм	м2	91	<u>681,65</u>	-	62030	-	-	-	-
104	KB10-25-1	Вогнезахисне фарбування дерев'яних конструкцій	1 м3	13,41	<u>130,15</u>	-	1745	1745	-	<u>1,9000</u>	<u>25,48</u>
105	& C1113-5-K88	Вогнезахисний засіб ANTIFIRE IMREGNAT	кг	75,3	<u>130,15</u>	-	7081	-	-	-	-
106	KB26-30-1	Улаштування звукоізоляційної плівки	10 м2	9,1	<u>94,04</u>	-	20195	887	-	-	-
107	KB11-39-3	Улаштування покриттів з лінолеуму на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	100м2	0,91	<u>2219,28</u>	-	126373	4583	-	<u>1,4400</u>	<u>13,1</u>
					<u>97,44</u>	-					
					<u>138871,61</u>	<u>8,18</u>			<u>7</u>	<u>70,0500</u>	<u>63,75</u>
					<u>5035,89</u>	<u>6,81</u>			<u>6</u>	<u>0,0888</u>	<u>0,08</u>
		Разом прямі витрати по розділу 3					325855	38795	<u>7</u>		<u>536,54</u>
									<u>6</u>		<u>0,08</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					325855				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					287053				
		всього заробітна плата, грн.					38801				
		Загальновиробничі витрати, грн.					22169				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					64,03				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7387				
		Всього будівельні роботи, грн.					348024				

		Всього по розділу 3					348024				
108	KB10-57-1	Розділ 4. Опорядження стін ПІД ФАРБУВАННЯ СИСТЕМА "КАПАРОЛ" Грунтування стін [Грунтовка - Capatect Tiefqgrund TB]	100м2	7,755	<u>13492,85</u>	<u>22,28</u>	104637	4760	<u>173</u>	<u>9,0700</u>	<u>70,34</u>
					<u>613,77</u>	<u>4,18</u>			<u>32</u>	<u>0,0572</u>	<u>0,44</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	КБ15-46-10	Високоякісне штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	7,755	<u>21535,16</u> 15994,37	<u>278,56</u> 228,00	167005	124036	<u>2160</u> 1768	<u>208,4500</u> 3,5203	<u>1616,53</u> 27,3
110	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою [старт] [Capalith Fassadenfeinspachtel P]	100м2	7,755	<u>17284,00</u> 5394,30	<u>4,09</u> 3,41	134037	41833	<u>32</u> 26	<u>76,8200</u> 0,0444	<u>595,74</u> 0,34
111	КБ15-182-3 к=2	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 [фініш]	100м2	15,51	<u>7115,66</u> 1599,19	<u>3,07</u> 2,56	110364	24803	<u>48</u> 40	<u>21,4800</u> 0,0333	<u>333,15</u> 0,52
112	КБ15-179-9	Високоякісне фарбування стін сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування [Amphisilan Plus] ПІД ОБЛИЦЮВАННЯ КЕРАМІЧНОЮ ПЛИТКОЮ	100м2	7,755	<u>34540,55</u> 5420,00	<u>2,04</u> 1,70	267862	42032	<u>16</u> 13	<u>69,6300</u> 0,0222	<u>539,98</u> 0,17
113	КБ10-57-1	Грунтування стін [Грунтовка - Capatect Tiefqgrund TB]	100м2	1,289	<u>13492,85</u> 613,77	<u>22,28</u> 4,18	17392	791	<u>29</u> 5	<u>9,0700</u> 0,0572	<u>11,69</u> 0,07
114	КБ15-46-6	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	1,289	<u>12849,39</u> 8369,67	<u>208,29</u> 170,48	16563	10789	<u>268</u> 220	<u>112,4200</u> 2,6322	<u>144,91</u> 3,39
115	КБ15-25-1	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт ВІДКОСИ	100м2	1,299	<u>76589,30</u> 16863,24	<u>34,74</u> 28,96	99490	21905	<u>45</u> 38	<u>234,5700</u> 0,3774	<u>304,71</u> 0,49
116	КБ15-47-5	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	0,4	<u>2712,85</u> 1531,60	<u>-</u> -	1085	613	<u>-</u> -	<u>20,2700</u> -	<u>8,11</u> -
117	КБ15-38-3	Високоякісне штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю укосів плоских при ширині понад 200 мм	100м	0,444	<u>8356,75</u> 6615,22	<u>74,48</u> 55,97	3710	2937	<u>33</u> 25	<u>83,7900</u> 0,8640	<u>37,2</u> 0,38
118	КБ15-182-1	Шпаклювання укосів мінеральною шпаклівкою [старт] [Capalith Fassadenfeinspachtel P]	100м2	0,204	<u>17284,00</u> 5394,30	<u>4,09</u> 3,41	3526	1100	<u>1</u> 1	<u>76,8200</u> 0,0444	<u>15,67</u> 0,01
119	КБ15-182-3 к=2	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 [фініш]	100м2	0,408	<u>7115,66</u> 1599,19	<u>3,07</u> 2,56	2903	652	<u>1</u> 1	<u>21,4800</u> 0,0333	<u>8,76</u> 0,01
120	КБ15-179-9	Високоякісне фарбування укосів сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування [Amphisilan Plus]	100м2	0,204	<u>34540,55</u> 5420,00	<u>2,04</u> 1,70	7046	1106	<u>-</u> -	<u>69,6300</u> 0,0222	<u>14,2</u> -
121	КБ15-24-7	Облицювання керамічними глазурованими плитками поверхонь стовпів, пілястрів і укосів із карнизними, плінтусними та кутовими плитками по цеглі та бетону	100м2	0,24	<u>98102,13</u> 48840,84	<u>58,32</u> 31,58	23545	11722	<u>14</u> 8	<u>618,6300</u> 0,4136	<u>148,47</u> 0,1
122	КБ8-27-1	Укладання підвіконних плит із мозаїчним покриттям	100м2	0,164	<u>20537,95</u> 12561,85	<u>597,40</u> 241,76	3368	2060	<u>98</u> 40	<u>166,2500</u> 2,8968	<u>27,27</u> 0,48
123	& С111-1288-36	Підвіконня кам'яне	м2	16,728	<u>3621,02</u> -	<u>-</u> -	60572	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 4					1023105	291139	<u>2918</u> 2217		<u>3876,73</u> 33,7
		Разом будівельні роботи, грн.					1023105				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					729048				
		всього заробітна плата, грн.					293356				
		Загальновиробничі витрати, грн.					164442				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					469,25				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					54137				
		Всього будівельні роботи, грн.					1187547				

		Всього по розділу 4					1187547				
		Розділ 5. Стелі									
124	КБ15-64-1	ПІД ГКЛ (СИСТЕМА "КАПАРОЛ")									
		Улаштування каркасу однорівневих	100м2	4,881	<u>52095,00</u>	<u>50,07</u>	254276	60603	<u>244</u>	<u>164,3200</u>	<u>802,05</u>
		підвісних стель із металевих профілів			12416,02	41,73			204	0,5439	2,65
125	КБ15-66-1	Улаштування підшивки горизонтальних	100 м2	4,881	<u>27742,87</u>	<u>21,46</u>	135413	53330	<u>105</u>	<u>136,3700</u>	<u>665,62</u>
		поверхонь підвісних стель гіпсокартонними			10925,96	17,89			87	0,2331	1,14
		або гіпсоволокнистими листами.									
126	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною	100м2	4,881	<u>18941,19</u>	<u>4,09</u>	92452	34418	<u>20</u>	<u>100,4200</u>	<u>490,15</u>
		шпаклівкою [Capalith Fassadenfeinspachtel P]			7051,49	3,41			17	0,0444	0,22
127	КБ15-179-10	Високоякісне фарбування стель сумішами	100м2	4,881	<u>39946,89</u>	<u>2,04</u>	194981	31846	<u>10</u>	<u>83,8200</u>	<u>409,13</u>
		по збірних конструкціях, підготовлених під			6524,55	1,70			8	0,0222	0,11
		фарбування									
		Разом прямі витрати по розділу 5					677122	180197	<u>379</u> 316		<u>2366,95</u> 4,12
		Разом будівельні роботи, грн.					677122				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					496546				
		всього заробітна плата, грн.					180513				
		Загальновиробничі витрати, грн.					100324				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					284,52				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					32827				
		Всього будівельні роботи, грн.					777446				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 5					777446				
		Розділ 6. Дверні прорізи									
128	КБ10-28-6	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажною піни (Д-21-7 Д-21-10)	1 блок	1	<u>619,68</u> 448,00	-	620	448	-	<u>6,3800</u>	<u>6,38</u>
129	& С11-3939-5	Дверний блок зовнішній алюмінієвий ламінований, 1000x2200(н)	шт	1	<u>18116,83</u>	-	18117	-	-	-	-
130	КБ10-26-1	Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2	100м2	0,021	<u>16186,26</u> 9924,95	-	340	208	-	<u>139,6700</u>	<u>2,93</u>
131	& С11-3948-10	Дверний блок дерев'яний 1000x2100(н)	м2	2,1	<u>5246,47</u>	-	11018	-	-	-	-
132	КБ10-26-2	Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу більше 3 м2	100м2	0,0561	<u>13448,58</u> 9078,16	-	754	509	-	<u>124,8200</u>	<u>7</u>
133	& С11-3939-25	Дверний блок дерев'яний внутрішній 1870x3000 (н)	м2	5,61	<u>5246,47</u>	-	29433	-	-	-	-
134	КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,0588	<u>12175,07</u> 7135,54	-	716	420	-	<u>98,1100</u>	<u>5,77</u>
135	& С11-3938-25	Дверний блок внутрішнійметалопластиковий, 700x2100(н)	м2	5,88	<u>4132,63</u>	-	24300	-	-	-	-
136	КБ10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,105	<u>14634,87</u> 5766,03	<u>4745,32</u> 1057,82	1537	605	<u>498</u> 111	<u>79,2800</u> 11,0550	<u>8,32</u> 1,16
137	& С11-3948-23	Дверний блок внутрішній металопластиковий, 1000x2100(н)	м2	10,5	<u>4132,63</u>	-	43393	-	-	-	-
138	КБ10-26-2	Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу більше 3 м2	100м2	0,1116	<u>13448,58</u> 9078,16	-	1501	1013	-	<u>124,8200</u>	<u>13,93</u>
139	& С11-3938-42	Дверний блок внутрішній алюмінієвий ламінований 1550x2400(н)	шт	3	<u>34426,63</u>	-	103280	-	-	-	-
140	КР6-27-1	Установлення системи антипаніка	100 шт	0,03	<u>5077,91</u> 5077,91	-	152	152	-	<u>61,6700</u>	<u>1,85</u>
141	& С12-399-361	Дверна система антипаніка	к-т	3	<u>23970,02</u>	-	71910	-	-	-	-
142	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,0341	<u>19609,90</u> 18063,78	-	669	616	-	<u>235,4200</u>	<u>8,03</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
143	& C121-3938-21	Дверний блок зовнішній металевий протипожежний 1550x2200 (h)	шт	1	27133,63	-	27134	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6			-	-	334874	3971	498 111	-	54,21 1,16
		Разом будівельні роботи, грн.					334874				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					330405				
		всього заробітна плата, грн.					4082				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2312				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,64				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					767				
		Всього будівельні роботи, грн.					337186				

		Всього по розділу 6					337186				
		Разом прямі витрати по відділу 2					6314537	626774	10108 5295		8467,32 74,49
		Разом будівельні роботи, грн.					6314537				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5677655				
		всього заробітна плата, грн.					632069				
		Загальновиробничі витрати, грн.					356863				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1023,04				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					118030				
		Всього будівельні роботи, грн.					6671400				

		Всього по відділу 2					6671400				
		<u>Відділ 3. Опорядження фасаду</u>									
		Розділ 1. Зовнішня гідроізоляція									
144	KB2-5-5	Гідроізоляція фундаментів ., вертикальна в 3 шари [система "Церезіт"	1 м2	111	97,96	-	10874	10874	-	1,4300	158,73
					97,96	-			-	-	-
145	& C113-526-1	Грунтовка Ceresit CR62-CC81	л	22,2	155,75	-	3458	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
146	& C142-523-111	Штукатурка Cerezit CR61	кг	999	45,15	-	45105	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
147	& C142-526-25	Бітумна ґрунтовка Cerezit CP41	л	22,2	<u>153,78</u>	-	3414	-	-	-	-
148	& C111-2003-23	Бітумно-полімерна гідроізоляційна емульсія Ceresit CP 43	кг	621,6	<u>306,62</u>	-	190595	-	-	-	-
149	КБ10-64-2	Утеплення цоколю плитами ЕППС товщиною 50 мм	100м	1,25	<u>5980,10</u>	-	7475	7475	-	<u>90,6900</u>	<u>113,36</u>
150	& C114-97-6571	Плити теплоізоляційні з пінопістеролу екструдованого 50мм,	м2	115,44	<u>112,91</u>	-	13034	-	-	-	-
151	& C111-222-12	Клеюча суміш Ceresit СТ180	кг	555	<u>13,46</u>	-	7470	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							281425	18349	-	-	<u>272,09</u>
Разом будівельні роботи, грн.							281425				-
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							263076				
всього заробітна плата, грн.							18349				
Загальновиробничі витрати, грн.							10963				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							32,65				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							3767				
Всього будівельні роботи, грн.							292388				

Всього по розділу 1							292388				
Розділ 2. Відмостка											
152	КБ27-29-1	Влаштування мембрани гідроізоляційної	1000 м2	0,1635	<u>130947,39</u>	-	21410	24	-	<u>2,2200</u>	<u>0,36</u>
					146,39	-			-	-	-
153	КБ27-17-1	Улаштування основи тротуарів із щебеню фр. 10-40 мм за товщини шару 12 см	100м2	1,635	<u>19118,43</u>	<u>983,31</u>	31259	2670	<u>1608</u>	<u>25,0000</u>	<u>40,88</u>
					1633,25	231,68			379	2,7710	4,53
154	КБ11-2-9	Улаштування підстилаючих бетонних шарів бетон В 12,5 (М 150) крупність заповнювача 20-40мм [товщина шару 10 см]	м3	16,35	<u>2749,43</u>	<u>5,33</u>	44953	6016	<u>87</u>	<u>5,5800</u>	<u>91,23</u>
					367,95	1,03			17	0,0139	0,23
155	КБ27-65-4	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	1000 м2	0,1635	<u>387009,34</u>	<u>15472,06</u>	63276	12505	<u>2530</u>	<u>1063,8700</u>	<u>173,94</u>
					76481,61	3961,87			648	56,6153	9,26
Разом прямі витрати по розділу 2							160898	21215	<u>4225</u>		<u>306,41</u>
									1044		<u>14,02</u>
Разом будівельні роботи, грн.							160898				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							135458				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					22259 13839 41,2 4753 174737 174737				
156	KB21-1-1	Розділ 3. Утеплення фасаду Влаштування металевих інвентарних риштувань для виконання робіт з реставрації кладок і обробки фасадів	1 м2	587	<u>185,26</u> 73,53	-	108748	43162	-	<u>1,0800</u>	<u>633,96</u>
157	KB15-78-1	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією Caparol. Стіни гладкі	100 м2	5,87	<u>42601,47</u> 33478,94	-	250071	196521	-	<u>417,8600</u>	<u>2452,84</u>
158	& C111-220-77	Силікатна ґрунтовка Capatect Silikat Konzentrat 111	л	88,05	<u>75,69</u> -	-	6665	-	-	-	-
159	& C1441-122-2	Штукатурка фасадна Capatect- Leichtunterputz 170	кг	7337,5	<u>20,57</u> -	-	150932	-	-	-	-
160	& C111-136-1263	Склотканева лугостійка сітка - CapatectStandard Gewebe 640	м2	645,7	<u>22,63</u> -	-	14612	-	-	-	-
161	& C111-1996-17	Шпаклівка Capalith Fassadenfeinspachtel P	кг	3522	<u>30,63</u> -	-	107879	-	-	-	-
162	& C111-220-56	Зміцнюючий ґрунт Capatect Standard Uni Grund	л	117,4	<u>26,54</u> -	-	3116	-	-	-	-
163	& C111-1761-15	Фасадна фарба - Capatect Standard SilikatFassadenfarbe	кг	234,8	<u>354,10</u> -	-	83143	-	-	-	-
164	& C114-96-1	Плити теплоізоляційні Rockwool Frontrock товщ 150мм	м2	598,74	<u>651,47</u> -	-	390061	-	-	-	-
165	KB15-78-3	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 50 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією Caparol. Укоси, ширина до 300 мм	100 м2	0,07	<u>47145,97</u> 38528,11	-	3300	2697	-	<u>480,8800</u>	<u>33,66</u>
166	& C111-220-77	Силікатна ґрунтовка Capatect Silikat Konzentrat 111	л	1,05	<u>75,69</u> -	-	79	-	-	-	-
167	& C1441-122-2	Штукатурка фасадна Capatect- Leichtunterputz 170	кг	87,5	<u>20,57</u> -	-	1800	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
168	& C111-136-1263	Склотканева лугостійка сітка - CapatectStandard Gewebe 640	м2	8,96	<u>22,63</u>	-	203	-	-	-	-
169	& C111-1996-17	Шпаклівка Capalith Fassadenfeinspachtel P	кг	42	<u>30,63</u>	-	1286	-	-	-	-
170	& C111-220-56	Зміцнюючий ґрунт Capatect Standard Uni Grund	л	1,4	<u>26,54</u>	-	37	-	-	-	-
171	& C111-1761-15	Фасадна фарба - Capatect Standard SilikatFassadenfarbe	кг	2,8	<u>354,10</u>	-	991	-	-	-	-
172	& C114-96-88	Плити теплоізоляційні Rockwool Superrock товщ 50мм	м2	7,28	<u>161,87</u>	-	1178	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					1124101	242380	-		<u>3120,46</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					1124101		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					881721				
		всього заробітна плата, грн.					242380				
		Загальновиробничі витрати, грн.					133159				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					374,46				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					43200				
		Всього будівельні роботи, грн.					1257260				

		Всього по розділу 3					1257260				
173	KB6-11-6	Розділ 4. Система дощового відведення Демонтаж та навішення водостічних труб з землі або риштування	1 м	44	<u>54,07</u>	-	2379	2379	-	<u>0,7700</u>	<u>33,88</u>
174	& C116-127-13	Лійка ринви	шт	9	<u>357,64</u>	-	3219	-	-	-	-
175	& C185-236-2	Труба водостічна діам. 100x140 мм	м	44	<u>428,56</u>	-	18857	-	-	-	-
176	& C126-953-16	Хомут труби	шт.	31	<u>3,81</u>	-	118	-	-	-	-
177	& C188-399-36	Накінецьник	шт	9	<u>45,92</u>	-	413	-	-	-	-
178	& C102-706-29	Коліно 120°	шт	18	<u>189,72</u>	-	3415	-	-	-	-
179	KB21-1-2	Розбирання металевих інвентарних риштувань для виконання робіт з реставрації кладок і обробки фасадів	1 м2	587	<u>32,00</u>	-	18784	18784	-	<u>0,4700</u>	<u>275,89</u>
					32,00	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 4					47185	21163	-		309,77
		Разом будівельні роботи, грн.					47185		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					26022				
		всього заробітна плата, грн.					21163				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12547				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					37,18				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4290				
		Всього будівельні роботи, грн.					59732				


		Всього по розділу 4					59732				
		Разом прямі витрати по відділу 3					1613609	303107	4225		4008,73
		Разом будівельні роботи, грн.					1613609		1044		14,02
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1306277				
		всього заробітна плата, грн.					304151				
		Загальновиробничі витрати, грн.					170506				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					485,49				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					56010				
		Всього будівельні роботи, грн.					1784115				

		Всього по відділу 3					1784115				
		Разом прямі витрати по кошторису					12612900	2039044	276360		28131,78
		Разом будівельні роботи, грн.					12612900		81414		1062,8
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					10297496				
		всього заробітна плата, грн.					2120458				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1214063				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					3512,79				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					405270				
		Всього будівельні роботи, грн.					13826963				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12


		Всього по кошторису					13826963				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					32707,37				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					2525728				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Устимчик В.В.

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ткачук В.В.

Реставрація Будинку офіцерів з пристосуванням під інтерактивний простір освіти і науки «Музей науки» на вул. Винниченка, 8 у м. Луцьку Волинської області

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-04-01
на Реставраційно-будівельні роботи [КОРПУС 4]

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	28131,78	72,48			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,8				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	1062,8	76,60			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,2				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	3512,79	115,37			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	32707,37				
		Середній розряд робіт	розряд	3,8				
		II. Будівельні машини і механізми						
6	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	42,42545	355,95			
7	КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	1,44035	532,74			
8	КБМ234-101	Агрегати фарбувальні високого тиску для фарбування поверхонь конструкцій, потужність 1 кВт	маш. год	39,49164	7,79			
9	КБМ212-1560	Віброущільнювачі [віброплити] з бензиновим двигуном легкі, маса до 100 кг	маш. год	0,45944	79,25			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	КБМ226-3401	Вагонетки шахтні для транспортування гірничої маси по підземним виробкам, місткість кузова 1 м3	маш. год	0,9954	7,49			
11	КБМ233-261	Верстат трубозгинальний гідравлічний	маш. год	2,52963	16,89			
12	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	10,22366	86,60			
13	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	473,7096	330,63			
14	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	8,58375	386,14			
15	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	1,1772	460,64			
16	КБМ215-3101	Котки дорожні самохідні гладкі, маса 5 т	маш. год	0,52741	416,17			
17	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	174,90002	280,47			
18	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	26,55174	334,25			
19	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	5,797636	643,87			
20	КБМ202-1243	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність до 16 т	маш. год	28,9312	556,39			
21	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	0,95484	816,47			
22	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	946,0596	5,39			
23	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	2,3217	378,41			
24	КБМ203-853	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 4 т	маш. год	0,45944	1010,65			
25	КБМ225-2501	Насоси для будівельних розчинів, продуктивність 4 м3/год	маш. год	3,65976	22,69			
26	КБМ203-1090	Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т	маш. год	1,368	156,63			
27	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	22,81698	102,19			
28	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	4,20238	91,40			
29	КБМ211-901-1	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 150 л	маш. год	6,29312	75,79			
30	КБМ211-902	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 250 л	маш. год	3,65976	89,67			
31	КБМ211-251	Розчинонасос, продуктивність 1 м3/год	маш. год	28,68489	84,67			
32	КБМ211-255	Розчинонасоси, продуктивність 3 м3/год	маш. год	0,3552	93,10			
33	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	181,71119	39,93			
<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>								
34	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	7,43248				
35	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	5,7787				
36	КБМ211-102	Бадді, місткість 4 м3	маш. год	17,5168				
37	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	18,494				
38	КБМ270-50	Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного	маш. год	27,0864				
39	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	55,28921				
40	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	127,617922				
41	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	121,5714				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	8,1				
43	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	200,05336				
44	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	70,7263438				
45	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	20,44731				
46	КБМ270-163	Прес ручний	маш. год	0,5002				
47	КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш. год	23,87562				
48	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	2,55591				
49	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	106,40058				
50	КБМ205-920	Фен для зварювання поліетиленових листів	маш. год	8,7178				
51	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	272,211473				
III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти								
52	C111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	81,14	40,84	39,73	0,31	0,80
53	+&C142-526-25	Бітумна ґрунтовка Cerezit CP41	л	22,2	153,78	150,60	0,16	3,02
54	+&C111-2003-23	Бітумно-полімерна гідроізоляційна емульсія Ceresit CP 43	кг	621,6	306,62	300,40	0,21	6,01
55	+C111-1835	Балки двотаврові із сталі марки 18пс	т	0,924528	52868,34	52331,12	143,66	393,56
56	C111-91	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,5241254	39902,27	38942,22	177,65	782,40
57	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,027192	68836,38	67339,52	147,13	1349,73
58	+&C180-366-1	Бруківка "Старе місто, сіра/кольорова, товщ. 6 см	м2	171,1845	242,92	210,00	28,16	4,76
59	C112-28	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, II сорт	м3	0,62436	9097,56	8815,89	103,29	178,38
60	C112-32	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 150 мм і більше, II сорт	м3	0,23219	10383,07	10076,19	103,29	203,59
61	C112-23	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	1,887	9383,40	9096,12	103,29	183,99
62	+&C112-23-1	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 50-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	22,8465	9366,96	9080,00	103,29	183,67
63	+C112-24	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, II сорт	м3	1,6808	9367,10	9080,14	103,29	183,67
64	+C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,04572	8469,50	8200,14	103,29	166,07
65	+&C112-45-123	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, перізом 50-30 мм	м3	1,1	8469,36	8200,00	103,29	166,07
66	C147-29	В'язальний дріт	100кг	0,083517	5747,88	5620,81	14,37	112,70
67	+&C111-888-36	Вікно дерев'яне, подвійний склопакет [інд. виготовлення]	м2	215,9723	12444,02	12200,00	0,02	244,00
68	C111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,01919	3142,11	2885,33	195,17	61,61
69	+&C1113-5-K88	Вогнезахисний засіб ANTIFIRE IMREGNAT	кг	302,4	94,04	92,00	0,20	1,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9
70	+C142-10-2	Вода	м3	69,5316766	-	-	-	-
71	+&C122-236-12	Гідробар'єр покрівельний	м2	776,6	33,69	33,00	0,03	0,66
72	C111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,113461	2536,78	2289,92	197,12	49,74
73	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,873	30654,64	29909,91	143,66	601,07
74	+C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	1,2543	38968,79	38061,04	143,66	764,09
75	+C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	2,0684	41206,79	40255,15	143,66	807,98
76	C111-1849	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35	т	0,00011594	402207,05	394174,82	145,82	7886,41
77	+&C1632-102-55	Герметик силіконовий	л	0,09	207,30	203,00	0,24	4,06
78	+&C111-16-325	Гребінь плоский Wabis 60мм	мп	102	27,64	27,00	0,10	0,54
79	+&C111-1768-13	Грунтовка - Capatect Tiefqgrund TB	л	482,5812	428,56	420,00	0,16	8,40
80	+&C111-1736-10	Грунтовка Ceresit СТ-17	л	4,83219	39,96	39,00	0,18	0,78
81	+&C113-526-1	Грунтовка Ceresit CR62-CC81	л	22,2	155,75	152,50	0,20	3,05
82	+&C111-1736-6	Грунтовка Thomsit R 777	кг	18,564	132,78	130,00	0,18	2,60
83	+&C12-399-361	Дверна система антипаніка	к-т	3	23970,02	23500,00	0,02	470,00
84	+&C11-3938-42	Дверний блок внутрішній алюмінієвий ламінований 1550x2400(h)	шт	3	34426,63	33750,00	1,60	675,03
85	+&C11-3948-23	Дверний блок внутрішній металопластиковий, 1000x2100(h)	м2	10,5	4132,63	4050,00	1,60	81,03
86	+&C11-3938-25	Дверний блок внутрішній металопластиковий, 700x2100(h)	м2	5,88	4132,63	4050,00	1,60	81,03
87	+&C11-3948-10	Дверний блок дерев'яний 1000x2100(h)	м2	2,1	5246,47	5142,00	1,60	102,87
88	+&C11-3939-25	Дверний блок дерев'яний внутрішній 1870x3000 (h)	м2	5,61	5246,47	5142,00	1,60	102,87
89	+&C11-3939-5	Дверний блок зовнішній алюмінієвий ламінований, 1000x2200(h)	шт	1	18116,83	17760,00	1,60	355,23
90	+&C121-3938-21	Дверний блок зовнішній металевий протипожежний 1550x2200 (h)	шт	1	27133,63	26600,00	1,60	532,03
91	+&C111-115-253	Дерев'яні підкоси 60x150(h)	м3	0,69	7779,44	7500,00	126,90	152,54
92	+&C121-783-85	Дерев'яні рейки 60x60(h)мм	м3	1,16	9251,53	9080,00	102,66	68,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9
93	+&C121-783-543	Дерев'яна дошка t=30(h)мм	м3	0,33	8117,07	7800,00	256,65	60,42
94	+&C121-783-56	Дерев'яна стійка (60+60)x150 (h)	м3	2,87	9406,67	9080,00	256,65	70,02
95	+&C121-783-50	Дерев'яна сходинка 200x40(h)мм	м3	0,01	9406,67	9080,00	256,65	70,02
96	+&C121-783-51	Дерев'яна сходинка 230x40(h)мм	м3	0,03	9406,67	9080,00	256,65	70,02
97	+&C121-783-54	Дерев'яний лежень 150x60(h)мм	м3	0,04	9406,67	9080,00	256,65	70,02
98	+&C121-783-55	Дерев'яний лежень 150x80(h)мм	м3	1,44	9406,67	9080,00	256,65	70,02
99	C124-64	Деталі закладні та накладні, виготовлені із застосуванням зварювання, гнуття, свердлення [пробивки] отворів, такі, що поставляються окремо	т	0,0272	46454,57	45400,04	143,66	910,87
100	C112-70	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, IV сорт	м3	0,001632	3277,52	3109,96	103,29	64,27
101	C112-78	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	6,84	3182,12	3016,44	103,29	62,39
102	C112-82	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 44 мм і більше, IV сорт	м3	0,73375	2935,78	2774,93	103,29	57,56
103	C112-138	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, IV сорт	м3	0,064074	2630,67	2475,80	103,29	51,58
104	+&C112-44-123	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, перізом 30-100 мм	м3	17,65	9366,96	9080,00	103,29	183,67
105	+&C112-44-124	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, перізом 100-30 мм	м3	12,2	9366,96	9080,00	103,29	183,67
106	C112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,39382	5583,85	5371,07	103,29	109,49
107	C112-57	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	0,05891	5814,93	5597,62	103,29	114,02
108	C112-59	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, I сорт	м3	5,9179	8245,06	7980,10	103,29	161,67
109	C112-60	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, II сорт	м3	1,35	6813,50	6576,61	103,29	133,60
110	C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,32832	5342,48	5134,44	103,29	104,75
111	C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,014428	36155,24	35302,65	143,66	708,93
112	C111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,02816	25805,83	25156,17	143,66	506,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
113	C111-823	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 3 мм	т	0,00587	26107,50	25451,93	143,66	511,91
114	C111-824	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 6,0-6,3 мм	т	0,01174	24361,53	23740,19	143,66	477,68
115	C111-1608	Дрантя	кг	16,71625	11,63	11,10	0,30	0,23
116	+&C111-136-1223-Н	Дюбелі 6x40 мм металевий	шт	341,67	2,04	2,00	-	0,04
117	+&C111-136-1225	Дюбелі 6x40 мм пластиковий	шт	820,008	1,22	1,20	-	0,02
118	+&C111-136-12-А	Дюбелі монтажні	шт	64,57	2,35	2,30	-	0,05
119	+&C111-136-12-Б	Дюбелі фасадні пластмасові довжиною 160мм	шт	4742,96	8,47	8,30	-	0,17
120	+&C111-563-52	Дюбель самоанкеруючий діам. 10 мм l=150 мм	шт	136,5	10,21	10,00	0,01	0,20
121	+&C1-1079	Дюбель- пластмасовий	шт	42,49	3,57	3,50	-	0,07
122	C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,053675	35603,73	34724,79	180,83	698,11
123	C111-1529	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42	т	0,127014	35087,08	34218,27	180,83	687,98
124	C111-1865	Закріпки металеві	кг	4,54566	45,06	44,01	0,17	0,88
125	+&C111-220-56	Зміцнюючий ґрунт Capatect Standard Uni Grund	л	118,8	26,54	26,00	0,02	0,52
126	C111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,10566	156203,69	152980,66	160,21	3062,82
127	C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,0578496	23898,06	23285,81	143,66	468,59
128	+&C1113-134-69	Керамічна плитка Cersanit	м2	20,4	418,70	402,00	8,49	8,21
129	+&C1113-134-41	Керамічна плитка для стін	м2	131,199	418,70	402,00	8,49	8,21
130	+&C1113-134-411	Керамогранітна плитка	м2	405,654	2048,66	2000,00	8,49	40,17
131	C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	3,71624	8,37	5,79	2,42	0,16
132	+&C111-344-1	Клей для кріплення керамічної плитки	кг	2953,99	7,75	7,40	0,20	0,15
133	+&C1546-20-12	Клей універсальний	кг	27,846	61,40	60,00	0,20	1,20
134	+&C111-222-12	Клеюча суміш Ceresit СТ180	кг	555	13,46	13,00	0,20	0,26
135	C111-1708-1	Клочья	кг	8,32239	50,59	49,38	0,22	0,99
136	C111-1708	Клочья просочене	кг	3,69	50,33	49,12	0,22	0,99
137	+&C121-899-12	Козирок металевий з скляним покриттям	м2	7,38	2060,93	2020,00	0,52	40,41
138	+&C102-706-29	Коліно 120°	шт	18	189,72	186,00	-	3,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9
139	+&C121-783-53	Косоур 60x150(h)мм	м3	0,04	9406,67	9080,00	256,65	70,02
140	+&C111-16-32	Кріплення для фальцу	шт	280	18,16	17,70	0,10	0,36
141	+&C111-16-321	Кріплення металеве для ферм	шт	840	23,87	23,30	0,10	0,47
142	+&C113-24-23-36	Кришка фланця для перила з нержавіючої сталі діам. 42 мм	шт	14	214,22	210,00	0,02	4,20
143	C111-1638	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180x3 мм	шт	9,07928	140,62	137,79	0,07	2,76
144	+C111-1844-1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	65,52	11,25	11,00	0,03	0,22
145	+&C111-542-2-Ф23	Лінолеум сценічний Grabo Evidance 60	м2	92,82	1185,86	1162,00	0,61	23,25
146	+&C116-127-13	Лійка ринви	шт	9	357,64	350,00	0,63	7,01
147	+C112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	7,02	4712,62	4500,00	120,22	92,40
148	+C112-11	Лісоматеріали круглі хвойних порід для вироблення пиломатеріалів та заготовок [пластини], товщина 20-24 см, довжина 3-6,5 м, III сорт	м3	1,08	5311,55	5087,18	120,22	104,15
149	C1113-280	Латекс, марка СКС-65 ГП	т	0,006279	115242,96	112766,65	216,64	2259,67
150	+&C111-741-12	Листи гіпсокартонні вогнестійки, товщина 12 мм	м2	512,505	143,68	139,00	1,86	2,82
151	+&C188-161-32	Листовий метал з поліестровим покриттям 0,5 мм	м2	22,4	308,14	302,00	0,10	6,04
152	C111-595	Мастика бітумно-латексна покрівельна	т	0,128148	13541,32	13078,68	197,12	265,52
153	C111-593	Мастика бітумнобутилкаучукова холодна	т	0,0897	56772,77	55439,04	220,54	1113,19
154	+&C155-348-12	Мембрана гідроізоляційна, вітрозахисна	м2	570	43,84	42,00	0,98	0,86
155	+&C1-236-10	Мембрана гідроізоляційна/ гетекстиль	м2	169,059	126,50	120,85	3,17	2,48
156	+&C188-399-36	Накінецьник	шт	9	45,92	45,00	0,02	0,90
157	C1113-107	Натрій фтористий технічний, марка А, I сорт	т	0,139788	43783,85	42679,43	245,91	858,51
158	+&C1263-123-24	Однорівневий з'єднувач профілів типу "краб"	шт	829,77	15,46	15,00	0,16	0,30
159	+&C111-1288-36	Підвіконня кам'яне	м2	16,728	3621,02	3550,00	0,02	71,00
160	+&C111-136-16	Підвіси в комплекті	шт	341,67	214,20	210,00	-	4,20
161	+&C111-196-1-5	Піна монтажна	л	3,23879	206,14	202,00	0,10	4,04
162	C1421-9552	Пісок природний, збагачений	м3	0,50685	620,97	398,11	210,68	12,18
163	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	31,01823	364,55	132,68	224,72	7,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9
164	C111-1604	Папір шліфувальний	м2	85,131	227,84	223,35	0,02	4,47
165	C1113-292	Паста антисептична	т	0,0575287	121448,01	118850,04	216,64	2381,33
166	+&C11-3938-71	Перило з нержавіючої сталі, діам. 50 мм,	мп	9,5	2091,05	2050,00	0,05	41,00
167	+&C111-1720-585	Плівка звукоізоляційна для дерев'яних підлог	м2	104,65	147,98	145,00	0,08	2,90
168	+&C111-236-63	Плівка пароізоляційна	м2	570	33,68	33,00	0,02	0,66
169	C111-1720	Плівка поліетиленова	м2	457,355	7,55	7,32	0,08	0,15
170	+&C121-112-7	Планка примикання	мп	14	159,29	156,00	0,17	3,12
171	C111-1714	Пластикат полівінілхлоридний (шнур)	м	32,6326	173,80	170,37	0,02	3,41
172	+&C1236-23-3	Пластикові хрестики для укладання плитки.	шт	2929,154	0,31	0,30	-	0,01
173	+&C114-97-6571	Плити теплоізоляційні з пінополістеролу екструдованого 50мм,	м2	521,094	112,91	110,00	0,70	2,21
174	+&C114-96-1	Плити теплоізоляційні Rockwool Frontrock товщ 150мм	м2	598,74	651,47	638,00	0,70	12,77
175	+&C114-96-12	Плити теплоізоляційні Rockwool Superrock товщ 150мм	м2	518	650,45	637,00	0,70	12,75
176	+&C114-96-13	Плити теплоізоляційні Rockwool Superrock товщ 100мм	м2	518	311,81	305,00	0,70	6,11
177	+&C114-96-88	Плити теплоізоляційні Rockwool Superrock товщ 50мм	м2	7,28	161,87	158,00	0,70	3,17
178	C111-1723	Плитки карнизні	м	12,24	52,51	51,05	0,43	1,03
179	C111-1725	Плитки кутові	м	48,96	26,90	25,94	0,43	0,53
180	C111-1724	Плитки плінтусні	м	12,24	52,50	51,04	0,43	1,03
181	+&C1263-123-23	Подовжувач профілів 60/27 однорівневий	шт	146,43	32,80	32,00	0,16	0,64
182	C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,45943	32267,58	31457,23	177,65	632,70
183	C111-783	Поковки з квадратних заготовок, маса 2,825 кг	т	0,00185	29000,95	28254,65	177,65	568,65
184	C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	1,00695	3042,77	2814,80	168,31	59,66
185	C111-1890	Портландцемент напружувальний, марка 400	т	1,49799	2700,84	2481,24	166,64	52,96
186	+&C121-783-55-223	Прогон 60x150(h)мм	м3	1,08	9406,67	9080,00	256,65	70,02
187	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,74325	47,86	43,30	3,62	0,94
188	+&C111-136-86	Профілі металеві оцинковані 28/27	м	439,29	22,44	22,00	-	0,44
189	+&C111-136-89	Профілі металеві оцинковані 60/27	м	1244,655	36,72	36,00	-	0,72
190	C1113-43	Рідина [ГКЖ-10]	т	0,008073	92856,64	90790,01	245,91	1820,72
191	+&C112-236-12	Ригель з нержавіючої сталі діам. 12 мм	мп	19	1550,60	1520,00	0,20	30,40
192	C1425-11687	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М25	м3	0,30818	1498,88	1181,11	288,38	29,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9
193	C1425-11688	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м3	0,023246	1625,38	1305,13	288,38	31,87
194	C1425-11689	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М75	м3	93,103	1723,02	1400,86	288,38	33,78
195	C1425-11700	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3	м3	0,86184	1761,89	1438,96	288,38	34,55
196	C1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	22,26857	1572,69	1253,47	288,38	30,84
197	C1425-11706-4	Розчин тампонажний	м3	0,1668	1696,12	1374,48	288,38	33,26
198	+&C1425-116-1	Розчин цементно-піщаний	м3	28,39578	1124,25	785,00	317,21	22,04
199	C111-1757	Рядно	м2	15,984	60,11	58,87	0,06	1,18
200	+&C111-177-1	Сітка армувальна Вр-1 д 4мм	м2	437,47	62,30	61,00	0,08	1,22
201	C111-874	Сітка дротяна тканина з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	50,10376	236,74	231,94	0,16	4,64
202	+&C111-1784-441	Сітка фасадна для реставраційних робіт	м2	645,7	40,88	40,00	0,08	0,80
203	+&C111-136-12-Г	Саморізи 3,5х9,5	шт	7614,36	0,82	0,80	-	0,02
204	+&C111-115-56	Саморізи 3х25 мм	шт	10250,1	0,42	0,39	0,02	0,01
205	+&C111-220-77	Силікатна ґрунтовка Capatect Silikat Konzentrat 111	л	89,1	75,69	74,00	0,21	1,48
206	+&C111-136-1263	Склотканева лугостійка сітка - CapatectStandard Gewebe 640	м2	654,66	22,63	22,17	0,02	0,44
207	C1545-248	Скоби будівельні	кг	9,3842	28,58	27,83	0,19	0,56
208	C111-1591	Смола кам'яновугільна для дорожнього будівництва	т	0,003369	8263,66	7858,61	243,02	162,03
209	+&C111-1794-62	Снігозатримувач трубчастий	мп	170,7	313,05	310,00	0,72	2,33
210	+&C1551-25-2	Стійка з нержавіючої сталі ф 42 мм	м	12,5	3029,87	2970,00	0,46	59,41
211	C111-1843	Сталеві деталі риштувань	т	0,21132	90326,63	89514,14	140,08	672,41
212	+&C111-136-221	Сталь листова оцинкована 0,7 мм	м2	3,34	349,00	342,00	0,16	6,84
213	+&C123-963-51	Сталь полосна 40х4 мм	т	0,0752	43052,79	42000,00	208,62	844,17
214	+&C1-236-107	Створка вентиляційна (фасадна)	к-т	4	1900,43	1860,00	3,17	37,26
215	C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	36,26154	566,13	554,73	0,30	11,10
216	+&C111-1678-9	Стрічка ущільнювальна 70мм (30м/п)	м	439,29	12,27	12,00	0,03	0,24
217	+&C111-189-651	Суміш суха для заповнення швів плитки [фуга]	кг	236,9272	89,48	87,50	0,23	1,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9
218	C1424-11611	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	16,677	2186,66	1829,19	314,59	42,88
219	C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	51,73848	2337,65	1977,22	314,59	45,84
220	C1424-11613	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	72,463	2484,56	2121,25	314,59	48,72
221	C1424-11622	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	4,3645	2585,47	2220,18	314,59	50,70
222	C111-1762	Толь з крупнозернистою посипкою гідроізоляційна, марка ТГ-350	м2	61,9283	38,93	38,03	0,14	0,76
223	+&C112-134-411	Тротуарна плитка	м2	8,16	315,68	301,00	8,49	6,19
224	+&C185-236-2	Труба водостічна діам. 100x140 мм	м	44	428,56	420,00	0,16	8,40
225	+&C157-176-12	Тяга підвісу	шт	341,67	97,92	96,00	-	1,92
226	+&C111-161-32	Фальц з листового металу з поліестровим покриттям 0,5 мм	м2	877,933	428,50	420,00	0,10	8,40
227	+&C112-268-15	Фанера для сценічних підлог 18мм	м2	91	681,65	667,00	1,28	13,37
228	+&C111-2008-11	Фарба акрилова для внутрішніх робіт	кг	336,789	471,44	462,00	0,20	9,24
229	+&C113-225-13	Фарба силіконова Amphisilan Plus	кг	501,417	448,94	440,00	0,14	8,80
230	+&C111-1761-15	Фасадна фарба - Capatect Standard SilikatFassadenfarbe	кг	237,6	354,10	347,00	0,16	6,94
231	+&C1123-27-126	Фланець для стійки з нержавіючої сталі діам. 42 мм,	шт	14	120,38	118,00	0,02	2,36
232	+&C126-953-16	Хомут труби	шт.	31	3,81	3,50	0,28	0,03
233	+&C111-136-9-И	Хрестики пластмасові для укладання плитки	шт	550,776	0,32	0,30	0,01	0,01
234	C111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0x80 мм	т	0,0000544	25629,31	24979,64	147,13	502,54
235	C111-1853-4	Цвяхи будівельні 4,0x120 мм	т	0,002838	25629,31	24979,64	147,13	502,54
236	C111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0x100 мм	т	0,0141056	24350,61	23695,50	177,65	477,46
237	C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6x50 мм	т	0,0017653	31167,43	30378,65	177,65	611,13
238	C111-180	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8x50 мм	т	0,00126	29634,25	28875,54	177,65	581,06
239	C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8x60 мм	т	0,2370707	28468,99	27733,12	177,65	558,22
240	C111-160	Цвяхи опоряджувальні круглі 1,0x16 мм	т	0,000299	64792,15	63344,07	177,65	1270,43
241	C111-1853	Цвяхи оцинковані будівельні	т	0,15768	29921,62	29189,10	145,82	586,70
242	C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	153,8379	5206,10	4585,69	518,33	102,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9
243	C111-1356	Цемент для приготування розчину в умовах будови та в інших подібних випадках	т	0,01425	1728,01	1527,49	166,64	33,88
244	+&C111-1996-17	Шпаклівка Capalith Fassadenfeinspachtel P	кг	8740,44	30,63	29,80	0,23	0,60
245	C111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,451203	18547,29	17949,42	234,20	363,67
246	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	174,2517	9,18	8,79	0,21	0,18
247	+&C142-523-111	Штукатурка Cerezit CR61	кг	999	45,15	44,10	0,16	0,89
248	+&C1441-122-2	Штукатурка фасадна Capatect-Leichtunterputz 170	кг	7425	20,57	20,00	0,17	0,40
249	C111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,0000285	41313,19	40325,48	177,65	810,06
250	C111-1484	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	0,0008135	37750,03	36832,18	177,65	740,20
251	C111-1480-П	Шурупи з плоскою головкою 3,5x35 мм	т	0,000194	49485,02	48337,08	177,65	970,29
252	C1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	20,6907	622,85	318,54	292,10	12,21
253	C1421-9476	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М200-300	м3	2,322	767,71	480,04	272,62	15,05
254	+&C1427-9752	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-40 мм, марка М1000 і більше	м3	24,9174	1082,80	750,00	311,57	21,23
255	C123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	73,84888	438,11	427,15	2,37	8,59
256	+&C111-155-1-2	дюбель шурупи	шт	72,764	2,53	2,30	0,18	0,05
Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат								
257	C1999-9003	Бензин	кг	7,6717	61,48	61,48		
258	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	333,4455	4,85069	4,85069		
259	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	2,6573	184,55	184,55		


Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 1 листопада 2023 р.


1	2	3	4	5	6	7	8	9

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Устимчик В.В

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ткачук В.В.

Реставрація Будинку офіцерів з пристосуванням під інтерактивний простір освіти і науки «Музей науки» на вул. Винниченка, 8 у м. Луцьку Волинської області
039/2023-К

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-04-02
на Водопровід та каналізація
Реставрація Будинку офіцерів з пристосуванням під інтерактивний простір освіти і науки [КОРПУС 4]

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 126,980 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,4271 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 32,967 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на “1 листопада” 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Відділ 1. Каналізація									
		Розділ 1. Подутова каналізація									
1	КБ16-13-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	100м	0,036	7485,78	56,95	269	265	2	95,7800	3,45
					7349,20	15,84			1	0,2128	0,01
2	& С151-212-12	Труба каналізаційна внутрішня (сіра) Ф50х2,7 мм	мп	3,5928	163,37	-	587	-	-	-	-
3	& С1-221-18	Відвід каналізації 45 град. Ф50х2,7 мм	шт	8	61,20	-	490	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	& С113-888-19	Трійник редукційний 45 град. Ф50х50 мм	шт	1	106,09	-	106	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 110 мм	100м	0,082	7335,94	121,02	602	578	10	91,8400	7,53
					7046,88	33,67			3	0,4522	0,04
6	& С151-212-13	Труба каналізаційна внутрішня (сіра) Ф110х2,7 мм	мп	8,1836	693,77	-	5678	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

Розділ 2. Зовнішня каналізація

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	КБ1-162-1	Розробка ґрунту вручну з кріпленням у траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, група ґрунтів 1	100м3	0,15	<u>13634,00</u> 13634,00	-	2045	2045	-	<u>212,5000</u>	<u>31,88</u>
20	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	0,48	<u>5038,05</u> 1028,00	-	2418	493	-	<u>16,3200</u>	<u>7,83</u>
21	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 160 мм	100м	0,264	<u>7369,28</u> 7046,88	<u>154,36</u> 43,65	1945	1860	<u>41</u> 12	<u>91,8400</u> 0,5652	<u>24,25</u> 0,15
22 & С113-2312-11	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 160х3,2 мм	м	26,3472		<u>949,01</u> -	-	25004	-	-	-	-
23	КБ30-28-2	Встановлення водовідвідних трубок	трубка	1	<u>947,44</u> 944,77	<u>2,67</u> 0,74	947	945	<u>2</u> 1	<u>11,3200</u> 0,0100	<u>11,32</u> 0,01
24 & С155-221-18	Відвід каналізації 45 град. Ф160х3,2	шт	1		<u>210,12</u> -	-	210	-	-	-	-
25	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,102	<u>8699,02</u> 8699,02	-	887	887	-	<u>150,4500</u>	<u>15,35</u>
		Разом прямі витрати по розділу 2					33456	6230	<u>43</u> 13		<u>90,63</u> 0,16
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					33456 27183 6243 3728 10,62 1225 37184				

		Всього по розділу 2					37184				
		Разом прямі витрати по відділу 1					67886	8353	<u>201</u> 57		<u>118,93</u> 0,75
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					67886 59332 8410 4915 13,65 1575 72801				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по відділу 1					72801				
		<u>Відділ 2. Водопостачання</u>									
		Розділ 1. Холодне і гаряче водопостачання									
26	КБ16-14-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром до 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,26	<u>26573,66</u> 20322,62	<u>3958,44</u> 1763,00	6909	5284	<u>1029</u> 458	<u>268,9600</u> 24,5872	<u>69,93</u> 6,39
27	& С1441-110	Труба оліетиленова PN14 Ф20х2,8 мм РЕх-а	мп	8,99	<u>100,13</u> -	<u>-</u> -	900	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	& С1441-113	Труба оліетиленова PN14 Ф16х2,2 мм РЕх-а	мп	14,384	<u>66,47</u> -	<u>-</u> -	956	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	КБ16-14-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,7	<u>16120,67</u> 13011,43	<u>1018,34</u> 494,90	11284	9108	<u>713</u> 346	<u>172,2000</u> 6,9660	<u>120,54</u> 4,88
30	& С1441-112	Труба оліетиленова PN14 Ф32х4.4 мм РЕх-а	мп	65,66	<u>117,47</u> -	<u>-</u> -	7713	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	9,6	<u>479,00</u> 247,17	<u>-</u> -	4598	2373	<u>-</u> -	<u>3,5200</u> -	<u>33,79</u> -
32	& С155-436-10	Ізоляція для труб Ф16х4 мм Valrom	мп	16,32	<u>18,53</u> -	<u>-</u> -	302	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	& С155-436-11	Ізоляція для труб Ф20х5 мм Valrom	мп	10,2	<u>24,65</u> -	<u>-</u> -	251	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	& С155-436-14	Ізоляція для труб Ф32х9 мм Valrom	мп	71,4	<u>36,89</u> -	<u>-</u> -	2634	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	КБ16-15-1	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах діаметром до 25 мм	шт	10	<u>295,49</u> 175,28	<u>58,72</u> 11,62	2955	1753	<u>587</u> 116	<u>2,4100</u> 0,1561	<u>24,1</u> 1,56
36	& С1221-362-12	Кран кутовий для підключення сантехприладів кутовий 1/2" х 3/4"	шт	10	<u>357,20</u> -	<u>-</u> -	3572	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах діаметром до 50 мм	шт	2	<u>295,54</u> 175,28	<u>64,01</u> 9,24	591	351	<u>128</u> 18	<u>2,4100</u> 0,1242	<u>4,82</u> 0,25
38	& С151-152-4	Кран кульовий діам. 32 мм	шт	2	<u>357,17</u> -	<u>-</u> -	714	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					43379	18869	<u>2457</u> 938		<u>253,18</u> 13,08
		Разом будівельні роботи, грн.					43379				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					22053				
		всього заробітна плата, грн.					19807				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10799				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					27,51				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3175				
		Всього будівельні роботи, грн.					54178				


		Всього по розділу 1					54178				
		Разом прямі витрати по відділу 2					43379	18869	<u>2457</u> 938		<u>253,18</u> 13,08
		Разом будівельні роботи, грн.					43379				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					22053				
		всього заробітна плата, грн.					19807				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10799				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					27,51				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3175				
		Всього будівельні роботи, грн.					54178				

		Всього по відділу 2					54178				
		Разом прямі витрати по кошторису					111265	27222	<u>2658</u> 995		<u>372,11</u> 13,83
		Разом будівельні роботи, грн.					111265				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					81385				
		всього заробітна плата, грн.					28217				
		Загальновиробничі витрати, грн.					15715				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					41,16				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4750				
		Всього будівельні роботи, грн.					126980				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12


		Всього по кошторису					126980				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					427,1				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					32967				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Устимчик В.В.

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ткачук В.В.

Реставрація Будинку офіцерів з пристосуванням під інтерактивний простір освіти і науки «Музей науки» на вул. Винниченка, 8 у м. Луцьку Волинської області

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-04-02
на Водопровід та каналізація

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати труда</u>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	372,11	73,16			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,8				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	13,83	72,01			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,7				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	41,16	115,40			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	427,1				
		Середній розряд робіт	розряд	3,8				
		II. <u>Будівельні машини і механізми</u>						
6	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	2,7193	355,95			
7	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш. год	9,4956	136,84			
8	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,0132	280,47			
9	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,00792	643,87			
10	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	6,68	39,93			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см ²], високий 10 МПа [100 кгс/см ²]	маш. год	7,436	15,47			
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>						
12	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	6,528				
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>						
13	+&C155-436-10	Ізоляція для труб Ф16х4 мм Valrom	мп	16,32	18,53	15,00	3,17	0,36
14	+&C155-436-11	Ізоляція для труб Ф20х5 мм Valrom	мп	10,2	24,65	21,00	3,17	0,48
15	+&C155-436-14	Ізоляція для труб Ф32х9 мм Valrom	мп	71,4	36,89	33,00	3,17	0,72
16	C111-384	Білило густотерте цинкове МА-011-1	т	0,00018	133396,38	130564,12	216,64	2615,62
17	C130-39	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм	т	0,011	38503,48	37553,79	194,72	754,97
18	C130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,0031636	33740,12	32883,83	194,72	661,57
19	+&C188-362-71	Відвід 45 град. 110х2,7 мм	шт	12	153,20	150,00	0,20	3,00
20	+&C155-221-18	Відвід каналізації 45 град. Ф160х3,2	шт	1	210,12	206,00	-	4,12
21	+&C1-221-18	Відвід каналізації 45 град. Ф50х2,7 мм	шт	8	61,20	60,00	-	1,20
22	+&C144-398-96	Випуском для унітазу	шт	3	316,39	310,00	0,19	6,20
23	C111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	0,2184	130,48	127,72	0,20	2,56
24	+C142-10-2	Вода	м3	0,55726	-	-	-	-
25	C111-1608	Дрантя	кг	0,145	11,63	11,10	0,30	0,23
26	C111-136	Дюбелі з каліброваною головкою [в обоймах] 2,5х48,5 мм	т	0,00031	55941,53	54666,99	177,65	1096,89
27	C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,00444	38565,93	37628,91	180,83	756,19
28	C1630-118	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 15 мм	шт	3,64	5,58	5,45	0,02	0,11
29	C1630-120	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 25 мм	шт	4,2	7,99	7,80	0,03	0,16
30	C111-1631	Замазка захисна	кг	1,2	115,61	113,09	0,25	2,27
31	C1630-126	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 15 мм	шт	1,82	14,82	14,43	0,10	0,29
32	C1630-128	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 25 мм	шт	2,1	21,60	21,00	0,18	0,42
33	C111-311	Каболка	т	0,0003	106642,00	104355,81	195,17	2091,02
34	+&C1544-891-1	Кліпса монтажна	шт	288	2,38	2,30	0,03	0,05
35	+&C111-164-2	Клей монтажний для труб ізоляційних	л	1,3632	382,70	375,00	0,20	7,50
36	C1113-74	Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ-2, I сорт	т	0,00024	105704,75	103368,63	263,48	2072,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9
37	+&C1886-16-32	Кріплення для унітазу	шт	3	122,50	120,00	0,10	2,40
38	+&C121-676-81	Кріплення умивальника	шт	2	120,90	120,00	-	0,90
39	+&C151-152-4	Кран кульовий діам. 32 мм	шт	2	357,17	350,00	0,17	7,00
40	+&C1221-362-12	Кран кутовий для підключення сантехприладів кутовий 1/2" х 3/4"	шт	10	357,20	350,00	0,20	7,00
41	C1530-175	Кутник прямий, діаметр 20 мм	10шт	0,208	80,40	78,80	0,02	1,58
42	C1530-177	Кутник прямий, діаметр 32 мм	10шт	0,56	136,38	133,64	0,07	2,67
43	C111-587	Масло індустрієне І-20А	т	0,000055	16728,92	16113,55	287,35	328,02
44	+&C105-706-4	Муфта перехідна з Ф160 мм на Ф110 мм	шт	1	979,20	960,00	-	19,20
45	C1530-149	Муфта, діаметр 20 мм	10шт	1,196	28,03	27,47	0,01	0,55
46	C1530-151	Муфта, діаметр 32 мм	10шт	1,12	45,47	44,55	0,03	0,89
47	C1541-43	Набивка сальника водяного насосу, квадратна, сторона квадрата 12 мм	т	0,0000022	355347,93	348183,86	196,46	6967,61
48	C111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,07	225,09	220,46	0,22	4,41
49	C1545-159	Очіс льняний	т	0,000052	26153,03	25438,55	201,68	512,80
50	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	5,28	364,55	132,68	224,72	7,15
51	C1530-155	Перехід, діаметр 20х16 мм	10шт	0,104	19,81	19,41	0,01	0,39
52	C1530-157	Перехід, діаметр 32х25 мм	10шт	0,28	37,28	36,53	0,02	0,73
53	C111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	0,24	198,28	194,19	0,20	3,89
54	C1541-67-1	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 50 мм	1000шт	0,024	2431,45	2366,38	17,39	47,68
55	+&C113-77-8	Ревізія ПВХ 110	шт	1	205,05	201,00	0,03	4,02
56	+&C123-666-82	Сифон для умивальник Nova з гофрою	шт	2	251,88	250,00	-	1,88
57	C1545-248	Скоби будівельні	кг	6	28,58	27,83	0,19	0,56
58	C1630-134	Спец'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 15 мм	шт	14,56	32,52	31,81	0,07	0,64
59	C1630-136	Спец'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 25 мм	шт	19,6	57,11	55,83	0,16	1,12
60	+&C111-1683-34	Стрічка самоклеюча	м	132,6144	7,68	7,40	0,13	0,15
61	+&C188-332-3	Трійник 45 град. Ф110х110 мм	шт	3	183,80	180,00	0,20	3,60
62	C1530-165	Трійник прямий, діаметр 20 мм	10шт	0,598	38,45	37,67	0,03	0,75
63	C1530-167	Трійник прямий, діаметр 32 мм	10шт	1,19	107,24	105,06	0,08	2,10
64	+&C113-888-19	Трійник редукційний 45 град. Ф50х50 мм	шт	1	106,09	104,00	0,01	2,08
65	+&C151-212-13	Труба каналізаційна внутрішня (сіра) Ф110х2,7 мм	мп	8,1836	693,77	680,00	0,17	13,60


1	2	3	4	5	6	7	8	9
66	+&C151-212-12	Труба каналізаційна внутрішня (сіра) Ф50х2,7 мм	мп	3,5928	163,37	160,00	0,17	3,20
67	+&C1441-113	Труба оліетиленова PN14 Ф16х2,2 мм РЕх-а	мп	14,384	66,47	65,00	0,17	1,30
68	+&C1441-110	Труба оліетиленова PN14 Ф20х2,8 мм РЕх-а	мп	8,99	100,13	98,00	0,17	1,96
69	+&C1441-112	Труба оліетиленова PN14 Ф32х4.4 мм РЕх-а	мп	65,66	117,47	115,00	0,17	2,30
70	+&C113-2312-11	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 160х3,2 мм	м	26,3472	949,01	930,00	0,40	18,61
71	+&C130-674-75	Умивальник CERSANIA Ontario 50	шт	2	3573,48	3500,00	3,41	70,07
72	+&C188-3938-2	Унітаз компакт керамічний із подвійним зливом і сидінням	шт	3	4000,36	3920,00	1,92	78,44
73	C111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,000009	51211,95	50030,14	177,65	1004,16
74	C111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,00026	41313,19	40325,48	177,65	810,06

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.


Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 1 листопада 2023 р.

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Устимчик В.В.

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ткачук В.В.

Реставрація Будинку офіцерів з пристосуванням під інтерактивний простір освіти і науки «Музей науки» на вул. Винниченка, 8 у м. Луцьку Волинської області
039/2023-К

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-04-03
на Протипожежний водопровід
Реставрація Будинку офіцерів з пристосуванням під інтерактивний простір освіти і науки [КОРПУС 4]

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 108,932 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,11021 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 8,419 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на “1 листопада” 2023 р.


№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ16-7-3	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0,02	<u>67641,24</u> 4114,85	<u>117,39</u> 4,35	1353	82	<u>2</u> -	<u>55,2700</u> 0,0588	<u>1,11</u> -
2	КБ16-7-6	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 50 мм	100м	0,46	<u>51971,35</u> 5286,69	<u>413,28</u> 15,32	23907	2432	<u>190</u> 7	<u>71,0100</u> 0,2070	<u>32,66</u> 0,1
3	КБ16-7-7	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 65 мм	100м	0,27	<u>61876,83</u> 6467,88	<u>1839,47</u> 351,41	16707	1746	<u>497</u> 95	<u>91,0200</u> 4,7220	<u>24,58</u> 1,27
4	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	7,5	<u>479,00</u> 247,17	-	3593	1854	-	<u>3,5200</u> -	<u>26,4</u> -
5	& С111-1809-25	Теплова ізоляція труб О25 мм, TERMAFLEX	м	2,04	<u>16,50</u> -	-	34	-	-	-	-
6	& С111-1809-12	Теплова ізоляція труб О50 мм, TERMAFLEX	м	46,92	<u>23,64</u> -	-	1109	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& C111-1869-18	Теплова ізоляція труб О65 мм, TERMAFLEX	м	27,54	40,98	-	1129	-	-	-	-
8	KM8-67-7	Установка [шафа] пожежної на установлених конструкціях, маса до 100 кг	шафа	4	479,61	78,45	1918	953	314	3,2000	12,8
9	& C1547-1096-26	Шафа пожежна в комплекті з краном у рукавом	к-т	4	8691,28	-	34765	-	-	-	-
10	& C161-253-10	барабан для рукава (51 мм)	шт	4	877,36	-	3509	-	-	-	-
11	& C161-253-11	барабан для напівжорсткого рукава DN-25	шт	4	877,36	-	3509	-	-	-	-
12	& C161-253-12	вентиль кутовий DN-50	шт	4	428,56	-	1714	-	-	-	-
13	& C161-253-13	вентиль кутовий DN-25	шт	4	367,36	-	1469	-	-	-	-
14	& C161-253-14	ствол DN-50	шт	4	357,16	-	1429	-	-	-	-
15	& C161-253-15	ствол DN-25	шт	4	183,76	-	735	-	-	-	-
16	& C161-253-16	гайка DN-50	шт	4	255,16	-	1021	-	-	-	-
17	& C1671-253-16	вогнегасник ВП6	шт	8	886,54	-	7092	-	-	-	-
Разом прямі витрати по кошторису							104993	7067	1003		97,55
Разом будівельні роботи, грн.							104993		192		2,6
в тому числі:							96923				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							7259				
всього заробітна плата, грн.							3939				
Загальновиробничі витрати, грн.							10,06				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							1160				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							108932				
Всього будівельні роботи, грн.											

Всього по кошторису							108932				
Кошторисна трудомісткість, люд.год.							110,21				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					8419				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Устимчик В.В.

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ткачук В.В.

Реставрація Будинку офіцерів з пристосуванням під інтерактивний простір освіти і науки «Музей науки» на вул. Винниченка, 8 у м. Луцьку Волинської області

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-04-03
на Протипожежний водопровід

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати труда</u>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	84,75	72,15			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,7				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	12,8	74,45			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	4,0				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	2,6	73,62			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,0				
7		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	10,06	115,37			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	110,21				
		Середній розряд робіт	розряд	3,8				
		II. <u>Будівельні машини і механізми</u>						
8	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,96	283,63			
9	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,891	355,95			
10	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	10,3553	39,93			

		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальнови­робничих витрат</u>					
11	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	2,8726			
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
12	C111-63	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,0006376	84719,12	79447,31	3610,65
13	C111-384	Білило густотерте цинкове МА-011-1	т	0,0000206	133396,38	130564,12	216,64
14	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0012	68836,38	67339,52	147,13
15	C111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,000045	12297,16	11853,06	202,98
16	+C142-10-2	Вода	м3	2,5316	-	-	-
17	+C130-889	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних оцинкованих труб для водопостачання, діаметр 25 мм	м	2	632,75	620,00	0,34
18	+C130-892	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних оцинкованих труб для водопостачання, діаметр 50 мм	м	46	459,77	450,00	0,75
19	+C130-893	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних оцинкованих труб для водопостачання, діаметр 65 мм	м	27	531,43	520,00	1,01
20	C111-807	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм	т	0,000462	36012,00	35162,22	143,66
21	C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,005218	38565,93	37628,91	180,83
22	C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,0008	94218,19	92124,86	245,91
23	C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0,7576	8,37	5,79	2,42
24	+&C1544-891-1	Кліпса монтажна	шт	225	2,38	2,30	0,03
25	+&C111-164-2	Клей монтажний для труб ізоляційних	л	1,065	382,70	375,00	0,20
26	C111-490	Лак бакелітовий ЛБС-1, ЛБС-2	т	0,0012	54916,06	53593,36	245,91
27	C1545-152	Наконечники кабельні	100шт	0,04	1731,41	1696,76	0,70
28	C111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,0102	225,09	220,46	0,22
29	C1545-159	Очіс льняний	т	0,0000102	26153,03	25438,55	201,68
30	C1545-170	Перемички ПСГ	шт	4	29,91	29,20	0,12
31	C1545-158	Прикінцевлювач маркувальний А671	100шт	0,408	13,32	13,04	0,02
32	+C1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка варіант 1	т	0,00004	668429,96	655179,83	143,66
33	+C1110-171	Сталь штабова 40х4 мм	т	0,00408	43106,57	42117,68	143,66
34	+&C111-1683-34	Стрічка самоклеюча	м	103,605	7,68	7,40	0,13
35	+&C111-1809-25	Теплова ізоляція труб О25 мм, TERMAFLEX	м	2,04	16,50	16,00	0,18
36	+&C111-1809-12	Теплова ізоляція труб О50 мм, TERMAFLEX	м	46,92	23,64	23,00	0,18
37	+&C111-1869-18	Теплова ізоляція труб О65 мм, TERMAFLEX	м	27,54	40,98	40,00	0,18


1	2	3	4	5	6	7	8	9
38	+&C1547-1096-26	Шафа пожежна в комплекті з краном у рукавом	к-т	4	8691,28	8500,00	20,86	170,42
39	+&C161-253-11	барабан для напівжорсткого рукава DN-25	шт	4	877,36	860,00	0,16	17,20
40	+&C161-253-10	барабан для рукава (51 мм)	шт	4	877,36	860,00	0,16	17,20
41	+&C161-253-13	вентиль кутовий DN-25	шт	4	367,36	360,00	0,16	7,20
42	+&C161-253-12	вентиль кутовий DN-50	шт	4	428,56	420,00	0,16	8,40
43	+&C1671-253-16	вогнегасник ВП6	шт	8	886,54	869,00	0,16	17,38
44	+&C161-253-16	гайка DN-50	шт	4	255,16	250,00	0,16	5,00
45	+&C161-253-15	ствол DN-25	шт	4	183,76	180,00	0,16	3,60
46	+&C161-253-14	ствол DN-50	шт	4	357,16	350,00	0,16	7,00

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.


Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 1 листопада 2023 р.

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Устимчик В.В.

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ткачук В.В.

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-04-04

на Опалення та вентиляція

Реставрація Будинку офіцерів з пристосуванням під інтерактивний простір освіти і науки [КОРПУС 4]

Основа:

креслення (специфікації) № 039/2023/4-ОВ.С

Кошторисна вартість

Кошторисна трудомісткість

Кошторисна заробітна плата

Середній розряд робіт

2404,077 тис. грн.

7,0602 тис.люд.год.

544,845 тис. грн.

3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на “1 листопада” 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Мережі монтуються до внутрішніх опоряджувальних робіт									
		Відділ 1. Опалення									
1	КБ16-14-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 16 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,5	24281,06 20322,62	3958,44 1763,00	12141	10161	1980 882	268,9600 24,5872	134,48 12,29
2	& C155-395-1	Труба металопластикова Ф 16х2 мм KAN-therm	мп	44,95	83,69 -	- -	3762	-	- -	- -	- -
3	& C155-395-7	Коліно 90° Ф 16х2	шт	16	54,11 -	- -	866	-	- -	- -	- -
4	КБ16-14-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,45	24281,06 20322,62	3958,44 1763,00	10926	9145	1781 793	268,9600 24,5872	121,03 11,06
5	& C155-395-2	Труба металопластикова Ф 20х2 мм KAN-therm	мп	40,455	95,93 -	- -	3881	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6 & C155-395-8	Коліно 90° Ф 20х2	шт	6	<u>53,09</u>	-	319	-	-	-	-	-
7 & C155-395-12	Перехідник редукційний 20х16 мм	шт	6	<u>118,37</u>	-	710	-	-	-	-	-
8 & C155-395-36	Трійник 20х20х20	шт	6	<u>118,19</u>	-	709	-	-	-	-	-
9 & C155-395-13	Трійник редукційний 20х16х20 мм	шт	1	<u>118,37</u>	-	118	-	-	-	-	-
10 КБ16-14-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 26 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,9	<u>18478,07</u> 15985,47	<u>2492,48</u> 1084,78	16630	14387	<u>2243</u> 976	<u>211,5600</u> 15,1245	<u>190,4</u> 13,61	-
11 & C155-395-29	Труба металопластикова Ф26х3 мм KAN-therm	мп	83,61	<u>103,11</u>	-	8621	-	-	-	-	-
12 & C155-395-15	Муфта з різьбою Ф 26/ R 3/4	шт	2	<u>184,67</u>	-	369	-	-	-	-	-
13 & C155-395-30	Коліно 90° Ф26х3	шт	42	<u>60,05</u>	-	2522	-	-	-	-	-
14 & C155-395-34	Трійник редукційний 26х16х26	шт	4	<u>118,19</u>	-	473	-	-	-	-	-
15 & C155-395-46	Трійник редукційний 26х26х16	шт	2	<u>114,29</u>	-	229	-	-	-	-	-
16 & C155-395-32	Трійник редукційний 26 х 16 х 20	шт	2	<u>118,19</u>	-	236	-	-	-	-	-
17 КБ16-14-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,7	<u>14029,77</u> 13011,43	<u>1018,34</u> 494,90	9821	9108	<u>713</u> 346	<u>172,2000</u> 6,9660	<u>120,54</u> 4,88	-
18 & C155-396-29	Труба металопластикова Ф32х3 мм KAN-therm	мп	65,66	<u>107,19</u>	-	7038	-	-	-	-	-
19 & C10-766-4	Муфта з різьбою 32/R 1	шт	10	<u>224,40</u>	-	2244	-	-	-	-	-
20 КБ16-14-5	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,35	<u>18581,11</u> 14895,96	<u>3684,66</u> 1681,79	6503	5214	<u>1290</u> 589	<u>200,0800</u> 23,4973	<u>70,03</u> 8,22	-
21 & C155-395-9	Труба металопластикова Ф 50х4 мм KAN-therm	мп	33,11	<u>104,09</u>	-	3446	-	-	-	-	-
22 & C155-395-14	З'єднювач латунний 50/ R 1 1/2	шт	4	<u>614,09</u>	-	2456	-	-	-	-	-
23 КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів ізоляційними трубами Thermacompact товщиною 6-13 мм	10 м	28	<u>479,00</u> 247,17	-	13412	6921	-	<u>3,5200</u>	<u>98,56</u>	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	& C155-395-4	Ізоляційні труби Thermacomract товщиною 6 мм для труб Ф 16х2	мп	51	<u>14,03</u>	-	716	-	-	-	-
25	& C155-395-5	Ізоляційні труби Thermacomract товщиною 6 мм для труб Ф 20х2	мп	45,9	<u>14,54</u>	-	667	-	-	-	-
26	& C155-395-37	Ізоляційні труби Thermacomract товщиною 6 мм для труб Ф 26х3	мп	81,6	<u>23,51</u>	-	1918	-	-	-	-
27	& C145-395-37	Ізоляційні труби Thermacomract товщиною 6 мм для труб Ф 32х3	мп	71,4	<u>18,41</u>	-	1314	-	-	-	-
28	& C165-395-10	Ізоляційні труби Thermacomract товщиною 13 мм для труб Ф 50х4	мп	35,7	<u>32,69</u>	-	1167	-	-	-	-
29	КБ15-171-4	Олійне фарбування ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	100м2	0,08	<u>11344,05</u>	-	908	597	-	<u>106,2600</u>	<u>8,5</u>
30	КБ18-6-2	Установлення радіаторів сталєних	100кВт	0,28665	<u>7461,58</u> <u>11777,90</u> <u>6719,46</u>	-	<u>1722,80</u> <u>479,26</u>	3376	1926	<u>494</u> <u>137</u>	<u>96,9200</u> <u>6,4372</u> <u>1,85</u>
31	& C155-395-21	Радіатор сталевий CV 22-600-800 PURMO (1, 73 кВт)	шт	1	<u>4812,23</u>	-	4812	-	-	-	-
32	& C155-395-40	Радіатор сталевий CV 22-600-1000 PURMO (2,163 кВт)	шт	3	<u>6080,09</u>	-	18240	-	-	-	-
33	& C155-395-19	Радіатор сталевий CV 22-600-1200 PURMO	шт	2	<u>6170,87</u>	-	12342	-	-	-	-
34	& C155-395-58	Радіатор сталевий CV 22-600-1400 PURMO (3,028 кВт)	шт	2	<u>3695,33</u>	-	7391	-	-	-	-
35	& C155-395-85	Радіатор сталевий CV 22-600-1600 PURMO (3,15 кВт)	шт	3	<u>7140,89</u>	-	21423	-	-	-	-
36	& C155-395-20	Вузол підключення прохідний HERZ -3000 Ф1/2"хG3/4 1 3767 02	шт	11	<u>694,49</u>	-	7639	-	-	-	-
37	& C155-395-22	Головка термостатична HERZ 1 7260 08	шт	11	<u>588,41</u>	-	6473	-	-	-	-
38	КБ18-15-1	Установлення гребінок	шт	1	<u>919,37</u> <u>837,56</u>	<u>81,64</u> <u>18,47</u>	919	838	<u>82</u> <u>18</u>	<u>11,2500</u> <u>0,2482</u>	<u>11,25</u> <u>0,25</u>
39	& C155-395-77	Розподільча гребінка Ф50, L=1,0 м	шт	1	<u>3570,10</u>	-	3570	-	-	-	-
40	КБ18-17-10	Установлення розповітрявача	шт	2	<u>141,58</u> <u>122,19</u>	-	283	244	-	<u>1,6600</u>	<u>3,32</u>
41	& C155-395-24	Автоматичний розповітрявач	шт	2	<u>214,22</u>	-	428	-	-	-	-
42	КБ18-22-2	Установлення манометрів	комплект	2	<u>41,52</u> <u>27,62</u>	-	83	55	-	<u>0,3600</u>	<u>0,72</u>
43	& C155-395-27	Манометр технічний МТ-2У, межі виміру 0-10,0 бар, клас точності 2,5	шт	2	<u>155,14</u>	-	310	-	-	-	-
44	& C155-395-28	Штуцер для манометра Ф15	шт	2	<u>83,66</u>	-	167	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	КБ18-22-4	Установлення термометрів	комплект	2	<u>42,78</u> 37,09	-	86	74	-	<u>0,5100</u>	<u>1,02</u>
46	& C155-395-25	Термометр технічний рідинний ТТЖ-М, межі виміру 0-150 °С	шт	2	<u>76,60</u>	-	153	-	-	-	-
47	& C155-395-26	Гільза для термометра Ф 15	шт	2	<u>185,66</u>	-	371	-	-	-	-
48	КБ16-15-1	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах діаметром до 25 мм	шт	16	<u>295,49</u> 175,28	<u>58,72</u> 11,62	4728	2804	<u>940</u> 186	<u>2,4100</u> 0,1561	<u>38,56</u> 2,5
49	& C163-642-69	Кран кульовий діам.20 мм	шт	2	<u>326,47</u>	-	653	-	-	-	-
50	& C122-107-11	Кран кульовий Ду 15	шт	4	<u>214,22</u>	-	857	-	-	-	-
51	& C161-222-13	Кран кульовий Ф25	шт	10	<u>308,21</u>	-	3082	-	-	-	-
52	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах діаметром до 50 мм	шт	2	<u>295,54</u> 175,28	<u>64,01</u> 9,24	591	351	<u>128</u> 18	<u>2,4100</u> 0,1242	<u>4,82</u> 0,25
53	& C161-172-12	Кран кульовий Ф40	шт	2	<u>428,57</u>	-	857	-	-	-	-
54	КМ10-901-2	Шафа розподільча	шт	3	<u>201,57</u> 201,57	-	605	605	-	<u>3,2000</u>	<u>9,6</u>
55	& C125-222-12	Шафа розподільча із змішуючою системою SWPG-OP-13/7 (710x780x140)	шт	2	<u>3264,17</u>	-	6528	-	-	-	-
56	& C155-395-18	Шафа зовнішня для розподільчої гребінки SWN -13	шт	1	<u>5323,98</u>	-	5324	-	-	-	-
57	КБ18-16-1	Установлення розподільвача	шт	2	<u>561,32</u> 311,28	<u>43,92</u> 1,63	1123	623	<u>88</u> 3	<u>4,3300</u> 0,0220	<u>8,66</u> 0,04
58	& C122-16-325	Розподільвач InoxFlow для підключення підлогового опалення серія USVP із змішуючою системою та насосом на 6-ь відводів 6 (410x651x123)	к-т	2	<u>49572,10</u>	-	99144	-	-	-	-
59	КБ16-14-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 16 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	12	<u>24281,06</u> 20322,62	<u>3958,44</u> 1763,00	291373	243871	<u>47502</u> 21156	<u>268,9600</u> 24,5872	<u>3227,52</u> 295,05
60	& C155-395-1	Труба металопластикова Ф 16x2 мм KAN-therm	мп	1078,8	<u>83,69</u>	-	90285	-	-	-	-
Розділ 1. Система ПВ1											
61	КБ20-30-1	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	100кг	0,25	<u>2428,71</u> 606,14	<u>194,64</u> 39,99	607	152	<u>49</u> 10	<u>8,5300</u> 0,5244	<u>2,13</u> 0,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	КБ20-42-12	Установлення припливно-витяжних установок	камера	1	<u>23820,57</u> 18724,31	<u>1523,82</u> 382,79	23821	18724	<u>1524</u> 383	<u>263,5000</u> 4,9878	<u>263,5</u> 4,99
63	& C157-522-1	Припливно-витяжна установка Dtynс AU 09 з рекуперацією тепла, з вентиляторів N=3, 47 кВт, п=2780об/хв, 3-400V, з електричним нагрівачем N=24,0 кВт, 3-400V, [AU 09 Вентс]	к-т	1	<u>698719,41</u> -	<u>-</u> -	698719	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
64	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до вентиляторів	м2	0,2	<u>685,21</u> 661,81	<u>7,12</u> 1,98	137	132	<u>1</u> -	<u>9,7800</u> 0,0266	<u>1,96</u> 0,01
65	& C151-112-1	Гнучкі вібровставки ВВГ 1000х500 мм	шт	2	<u>867,17</u> -	<u>-</u> -	1734	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
66	КБ20-26-10	Установлення шумоглушників вентиляційних	шт	2	<u>281,77</u> 211,67	<u>17,80</u> 4,95	564	423	<u>36</u> 10	<u>3,0900</u> 0,0665	<u>6,18</u> 0,13
67	& C122-172-15	Шумоглушник СР 1000х500, L=0,95м	шт	2	<u>4590,17</u> -	<u>-</u> -	9180	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
68	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	2	<u>147,98</u> 126,18	<u>9,65</u> 0,56	296	252	<u>19</u> 1	<u>1,8200</u> 0,0080	<u>3,64</u> 0,02
69	& C177-112-12	Решітка повітрязабірна РН 500х400	шт	2	<u>663,17</u> -	<u>-</u> -	1326	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
70	КБ20-15-7	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 1600 мм	шт	12	<u>314,50</u> 188,58	<u>17,80</u> 4,95	3774	2263	<u>214</u> 59	<u>2,7200</u> 0,0665	<u>32,64</u> 0,8
71	& C171-1772-17	Заслонка 400х250	шт	12	<u>663,17</u> -	<u>-</u> -	7958	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
72	КБ20-28-7	Установлення люків герметичних	шт	2	<u>453,79</u> 168,95	<u>132,48</u> 27,23	908	338	<u>265</u> 54	<u>2,1400</u> 0,3658	<u>4,28</u> 0,73
73	& C171-112-88	Лючок пітометражний А9	шт	2	<u>94,01</u> -	<u>-</u> -	188	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
74	КБ20-23-1	Установлення анемостат діаметром 200 мм	шт	84	<u>332,49</u> 305,19	<u>7,12</u> 1,98	27929	25636	<u>598</u> 166	<u>4,5100</u> 0,0266	<u>378,84</u> 2,23
75	& C181-362-16	Анемостат А 200 ВРФ	шт	84	<u>306,20</u> -	<u>-</u> -	25721	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
76	КБ20-4-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1000 до 1600 мм	100м2	2,45	<u>89516,76</u> 14034,76	<u>439,41</u> 124,71	219316	34385	<u>1077</u> 306	<u>207,4000</u> 1,6753	<u>508,13</u> 4,1
77	КБ20-4-12	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром до 3200 мм	100м2	3,51	<u>82891,75</u> 8535,89	<u>352,96</u> 95,19	290950	29961	<u>1239</u> 334	<u>126,1400</u> 1,2787	<u>442,75</u> 4,49
78	& C1551-362-4	Коліно 90° із оцинкованої сталі товщиною 0.7мм, р.1000х500	шт	8	<u>326,42</u> -	<u>-</u> -	2611	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
79	& C1551-362-7	Коліно 90° із оцинкованої сталі товщиною 0.7мм, р.400х250	шт	2	<u>448,82</u> -	<u>-</u> -	898	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	& C1551-362-6	Трійник редукційний із оцинкованої сталі товщиною 0.7мм, р.1000х500	шт	4	<u>907,82</u>	-	3631	-	-	-	-
81	& C1551-362-8	Трійник редукційний із оцинкованої сталі товщиною 0.7мм, р.1000х400	шт	4	<u>907,82</u>	-	3631	-	-	-	-
82	& C1551-362-9	Трійник редукційний із оцинкованої сталі товщиною 0.7мм, р.1000х250	шт	2	<u>867,02</u>	-	1734	-	-	-	-
83	& C1551-372-10	Перехід із оцинкованої сталі товщ. 0.7мм, р. 1000х500 на р.1000х400	шт	2	<u>795,62</u>	-	1591	-	-	-	-
84	& C1551-362-14	Перехід із оцинкованої сталі товщ. 0.7мм, р. 1000х500 на р.400х250	шт	4	<u>785,42</u>	-	3142	-	-	-	-
85	& C1551-362-16	Перехід із оцинкованої сталі товщ. 0.7мм, р. 1000х400 на р.1000х250	шт	2	<u>785,42</u>	-	1571	-	-	-	-
86	& C1551-362-17	Перехід із оцинкованої сталі товщ. 0.7мм, р. 1000х400 на р.400х250	шт	4	<u>785,42</u>	-	3142	-	-	-	-
87	& C1551-362-18	Перехід із оцинкованої сталі товщ. 0.7мм, р. 1000х250 на р.400х250	шт	4	<u>785,42</u>	-	3142	-	-	-	-
88	& C1551-362-20	Перехід із оцинкованої сталі товщ. 0.7мм, р. 400х250 на р.250х250	шт	12	<u>530,42</u>	-	6365	-	-	-	-
89	КБ26-23-13	Ізоляція трубопроводів діаметром 250 мм конструкціями теплоізоляційними на основі виробів із мінеральної вати або скляного штапельного волокна, товщина ізоляційного шару 40 мм	10 м	6	<u>1561,47</u> 1522,32	<u>39,15</u> 10,89	9369	9134	<u>235</u> 65	<u>19,8400</u> 0,1463	<u>119,04</u> 0,88
90	& C112-23-82	Мати мінераловатні прошивні товщиною 40 мм	м3	3,5	<u>190,11</u>	-	665	-	-	-	-
91	КБ26-15-5	Покриття поверхні ізоляції трубопроводів виробами покриття з алюмінієвих сплавів	10 м	2	<u>1226,47</u> 1163,62	-	2453	2327	-	<u>15,4000</u>	<u>30,8</u>
92	& C121-223-22	Покриття ізоляції тонколистовою оцинк. сталлю товщ. 0,55 мм	м2	12,5	<u>357,16</u>	-	4465	-	-	-	-
93	КБ15-171-4	Олійне фарбування ґрат, рам, труб за два рази	100м2	0,15	<u>11344,05</u> 7461,58	-	1702	1119	-	<u>106,2600</u>	<u>15,94</u>
Разом прямі витрати по розділу 1							1363240	124846	<u>5257</u> 1388		<u>1809,83</u> 18,51
Разом будівельні роботи, грн.							1363240				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1233137				
всього заробітна плата, грн.							126234				
Загальновиробничі витрати, грн.							70694				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							182,39				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							21045				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					1433934				

		Всього по розділу 1					1433934				
		Розділ 2. В1									
94	КБ20-30-1	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	100кг	0,02	<u>2428,71</u> 606,14	<u>194,64</u> 39,99	49	12	<u>4</u> 1	<u>8,5300</u> 0,5244	<u>0,17</u> 0,01
95	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів з електродвигуном масою до 0,025 т	шт	1	<u>490,11</u> 462,33	<u>24,92</u> 6,93	490	462	<u>25</u> 7	<u>6,2100</u> 0,0931	<u>6,21</u> 0,09
96	& С121-122-5	Вентилятор Квайт 150 з електродвиг. N=0,019 кВт, 1-230V	шт	1	<u>4335,17</u> -	<u>-</u> -	4335	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
97	КБ20-4-4	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, діаметром до 250 мм	100м2	0,07536	<u>31380,44</u> 17716,01	<u>549,76</u> 155,40	2365	1335	<u>41</u> 12	<u>261,8000</u> 2,0876	<u>19,73</u> 0,16
98	& С181-662-55	Повітропровід із оцинкованої сталі товщиною 0.7 мм, Ф 150	мп	8	<u>579,05</u> -	<u>-</u> -	4632	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
99	& С181-662-21	Коліно 90 із оцинкованої сталі товщиною 0.7мм, Ф 150	шт	1	<u>632,60</u> -	<u>-</u> -	633	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
100	КБ15-171-4	Олійне фарбування ґрат, рам, труб за два рази	100м2	0,01	<u>11344,05</u> 7461,58	<u>-</u> -	113	75	<u>-</u> -	<u>106,2600</u> -	<u>1,06</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					12617	1884	<u>70</u> 20		<u>27,17</u> 0,26
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					12617 10663 1904 1092 2,9 334 13709				

		Всього по розділу 2					13709				
		Розділ 3. В1									
101	КБ20-30-1	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	100кг	0,055	<u>2428,71</u> 606,14	<u>194,64</u> 39,99	134	33	<u>11</u> 2	<u>8,5300</u> 0,5244	<u>0,47</u> 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів з електродвигуном масою до 0,025 т	шт	1	<u>490,11</u> 462,33	<u>24,92</u> 6,93	490	462	<u>25</u> 7	<u>6,2100</u> 0,0931	<u>6,21</u> 0,09
103	& С1551-362-1	Вентилятор ТТ Сайлент-М 150 з електродвиг. N=0,052 кВт, n=2508 об/хв, 1-230V	шт	1	<u>9349,52</u> -	-	9350	-	-	-	-
104	& С1-2214-11	Регулятор швидкості П2-1-300	шт	1	<u>800,72</u> -	-	801	-	-	-	-
105	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких	м2	0,1413	<u>685,21</u> 661,81	<u>7,12</u> 1,98	97	94	<u>1</u> -	<u>9,7800</u> 0,0266	<u>1,38</u> -
106	& С151-552-16	Гнучкі вставки ВВГ 150 Ф150 мм	шт	2	<u>175,64</u> -	-	351	-	-	-	-
107	КБ20-12-5	Установлення ґрат жалюзійних сталених регульовальних номер 1, розмір 150х150 мм	ґрати	4	<u>160,25</u> 126,18	<u>27,45</u> 5,51	641	505	<u>110</u> 22	<u>1,8200</u> 0,0745	<u>7,28</u> 0,3
108	& С111-213-16-Л	Решітка однорядна регульована січенням 150х150 мм	шт	4	<u>283,72</u> -	-	1135	-	-	-	-
109	КБ20-4-4	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, діаметром до 250 мм	100м2	0,11304	<u>31380,44</u> 17716,01	<u>549,76</u> 155,40	3547	2003	<u>62</u> 18	<u>261,8000</u> 2,0876	<u>29,59</u> 0,24
110	& С181-662-55	Повітропровід із оцинкованої сталі товщиною 0.7 мм, Ф 150	мп	12	<u>579,05</u> -	-	6949	-	-	-	-
111	& С181-662-21	Коліно 90 із оцинкованої сталі товщиною 0.7мм, Ф 150	шт	5	<u>632,60</u> -	-	3163	-	-	-	-
112	КБ20-28-7	Установлення люків герметичних	шт	1	<u>453,79</u> 168,95	<u>132,48</u> 27,23	454	169	<u>132</u> 27	<u>2,1400</u> 0,3658	<u>2,14</u> 0,37
113	& С171-112-88	Лючок пітометражний А9	шт	1	<u>94,01</u> -	-	94	-	-	-	-
114	КБ26-23-13	Ізоляція трубопроводів діаметром 150 мм конструкціями теплоізоляційними на основі виробів із мінеральної вати або скляного штапельного волокна, товщина ізоляційного шару 40 мм	10 м	1,2	<u>1561,47</u> 1522,32	<u>39,15</u> 10,89	1874	1827	<u>47</u> 13	<u>19,8400</u> 0,1463	<u>23,81</u> 0,18
115	& С112-23-82	Мати мінераловатні прошивні товщиною 40 мм	м3	0,5	<u>190,11</u> -	-	95	-	-	-	-
116	КБ26-15-5	Покриття поверхні ізоляції трубопроводів виробами покриття з алюмінієвих сплавів	10 м	1,2	<u>1226,47</u> 1163,62	-	1472	1396	-	<u>15,4000</u> -	<u>18,48</u> -
117	& С121-223-22	Покриття ізоляції тонколистовою оцинк. сталлю товщ. 0,55 мм	м2	5,3	<u>357,16</u> -	-	1893	-	-	-	-
118	КБ15-171-4	Олійне фарбування ґрат, рам, труб за два рази	100м2	0,015	<u>11344,05</u> 7461,58	-	170	112	-	<u>106,2600</u> -	<u>1,59</u> -
Разом прямі витрати по розділу 3							32710	6601	<u>388</u> 89	-	<u>90,95</u> 1,21
Разом будівельні роботи, грн.							32710				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 3					25721 6690 3596 9,15 1055 36306 36306				
		Розділ 4. В3									
119	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів з електродвигуном масою до 0,025 т	шт	1	<u>490,11</u> 462,33	<u>24,92</u> 6,93	490	462	<u>25</u> 7	<u>6,2100</u> 0,0931	<u>6,21</u> 0,09
120	& С121-122-5	Вентилятор Квайт 150 з електродвиг. N=0, 019 кВт, 1-230V	шт	1	<u>4335,17</u> -	<u>-</u> -	4335	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
121	КБ20-4-4	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, діаметром до 250 мм	100м2	0,00942	<u>31380,44</u> 17716,01	<u>549,76</u> 155,40	296	167	<u>5</u> 1	<u>261,8000</u> 2,0876	<u>2,47</u> 0,02
122	& С181-662-55	Повітропровід із оцинкованої сталі товщиною 0.7 мм, Ф 150	мп	1	<u>579,05</u> -	<u>-</u> -	579	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
123	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	<u>173,68</u> 119,88	<u>7,12</u> 1,98	174	120	<u>7</u> 2	<u>1,7500</u> 0,0266	<u>1,75</u> 0,03
124	& С121-712-3	Клапан зворотний КОМу Ф150	шт	1	<u>8670,17</u> -	<u>-</u> -	8670	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
125	КБ20-12-2	Установлення ґрат жалюзійних сталевих	ґрати	1	<u>178,61</u> 126,18	<u>27,45</u> 5,51	179	126	<u>27</u> 6	<u>1,8200</u> 0,0745	<u>1,82</u> 0,07
126	& С151-152-3	Решітка зовнішня МВ 150 ВЖ	шт	1	<u>306,17</u> -	<u>-</u> -	306	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					15029	875	<u>64</u> 16		<u>12,25</u> 0,21
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					15029 14090 891 502 1,31 151				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					15531				

		Всього по розділу 4					15531				
		Розділ 5. В4									
127	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів з електродвигуном масою до 0,025 т	шт	1	<u>490,11</u> 462,33	<u>24,92</u> 6,93	490	462	<u>25</u> 7	<u>6,2100</u> 0,0931	<u>6,21</u> 0,09
128	& С121-122-5	Вентилятор Квайт 150 з електродвиг. N=0,019 кВт, 1-230V	шт	1	<u>4335,17</u> -	<u>-</u> -	4335	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
129	КБ20-4-4	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, діаметром до 250 мм	100м2	0,00942	<u>31380,44</u> 17716,01	<u>549,76</u> 155,40	296	167	<u>5</u> 1	<u>261,8000</u> 2,0876	<u>2,47</u> 0,02
130	& С181-662-55	Повітропровід із оцинкованої сталі товщиною 0.7 мм, Ф 150	мп	1	<u>579,05</u> -	<u>-</u> -	579	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
131	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	<u>173,68</u> 119,88	<u>7,12</u> 1,98	174	120	<u>7</u> 2	<u>1,7500</u> 0,0266	<u>1,75</u> 0,03
132	& С121-712-3	Клапан зворотний КОМу Ф150	шт	1	<u>8670,17</u> -	<u>-</u> -	8670	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
133	КБ20-12-2	Установлення ґрат жалюзійних сталевих	ґрати	1	<u>178,61</u> 126,18	<u>27,45</u> 5,51	179	126	<u>27</u> 6	<u>1,8200</u> 0,0745	<u>1,82</u> 0,07
134	& С151-152-3	Решітка зовнішня МВ 150 ВЖ	шт	1	<u>306,17</u> -	<u>-</u> -	306	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					15029	875	<u>64</u> 16		<u>12,25</u> 0,21
		Разом будівельні роботи, грн.					15029				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					14090				
		всього заробітна плата, грн.					891				
		Загальновиробничі витрати, грн.					502				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,31				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					151				
		Всього будівельні роботи, грн.					15531				

		Всього по розділу 5					15531				
		Разом прямі витрати по відділу 1					2145963	442005	<u>63084</u> 26633		<u>6029,24</u> 370,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по відділу 1					2145963 1640874 468638 258114 660,56 76207 2404077 2404077				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					2145963 2145963 1640874 468638 258114 660,56 76207 2404077 2404077	442005	<u>63084</u> 26633		<u>6029,24</u> 370,4
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					7060,2 544845				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реставрація Будинку офіцерів з пристосуванням під інтерактивний простір освіти і науки «Музей науки» на вул. Винниченка, 8 у м. Луцьку Волинської області

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-04-04
на Опалення та вентиляція

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати труда</u>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	6019,64	73,33			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,9				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	9,6	62,99			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	2,5				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	370,4	71,91			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,7				
7		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальноновиробничих витратах	люд.год	660,56	115,37			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	7060,2				
		Середній розряд робіт	розряд	3,9				
		II. <u>Будівельні машини і механізми</u>						
8	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	64,6309	355,95			
9	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш. год	265,762	136,84			
10	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,36975	643,87			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	КБМ233-201	Машини свердильні електричні	маш. год	3,68	6,22			
12	КБМ203-902	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м	маш. год	2,5591	141,50			
13	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	33,10647	39,93			
14	КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см ²], високий 10 МПа [100 кгс/см ²]	маш. год	114,05	15,47			
<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u>								
15	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	0,177461				
16	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	203,1659				
17	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	101,32				
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>								
18	+&C165-395-10	Ізоляційні труби Thermacomcompact товщиною 13 мм для труб Ф 50х4	мп	35,7	32,69	32,00	0,05	0,64
19	+&C145-395-37	Ізоляційні труби Thermacomcompact товщиною 6 мм для труб Ф 32х3	мп	71,4	18,41	18,00	0,05	0,36
20	+&C155-395-4	Ізоляційні труби Thermacomcompact товщиною 6 мм для труб Ф 16х2	мп	51	14,03	13,70	0,05	0,28
21	+&C155-395-5	Ізоляційні труби Thermacomcompact товщиною 6 мм для труб Ф 20х2	мп	45,9	14,54	14,20	0,05	0,29
22	+&C155-395-37	Ізоляційні труби Thermacomcompact товщиною 6 мм для труб Ф 26х3	мп	81,6	23,51	23,00	0,05	0,46
23	+&C155-395-24	Автоматичний розповітрявач	шт	2	214,22	210,00	0,02	4,20
24	С111-20	Азбестовий картон загального призначення [КАОН-1], товщина 2 мм	т	0,006	48036,98	46785,61	309,47	941,90
25	С111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,00192	348647,15	341614,40	196,53	6836,22
26	+&C181-362-16	Анемостат А 200 ВРФ	шт	84	306,20	300,00	0,20	6,00
27	С111-384-1	Білило густотерте цинкове	т	0,006222	133396,44	130564,18	216,64	2615,62
28	С111-384	Білило густотерте цинкове МА-011-1	т	0,00018	133396,38	130564,12	216,64	2615,62
29	С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0955944	68836,38	67339,52	147,13	1349,73
30	С130-39	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм	т	0,0204	38503,48	37553,79	194,72	754,97
31	С130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,0022	33740,12	32883,83	194,72	661,57
32	С111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,000023	12297,16	11853,06	202,98	241,12
33	+&C121-122-5	Вентилятор Квайт 150 з електродвиг. N=0,019 кВт, 1-230V	шт	3	4335,17	4250,00	0,17	85,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
34	+&C1551-362-1	Вентилятор ТТ Сайлент-М 150 з електродвиг. N=0,052 кВт, n=2508 об/хв, 1-230V	шт	1	9349,52	9166,00	0,20	183,32
35	C111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	23,036	130,48	127,72	0,20	2,56
36	+C142-10-2	Вода	м3	5,99475	-	-	-	-
37	C1113-266	Водний розчин нітрата та карбоната натрію	м3	0,192056	2513,12	2229,64	234,20	49,28
38	+&C155-395-20	Вузол підключення прохідний HERZ -3000 Ф1/2"xG3/4 1 3767 02	шт	11	694,49	680,00	0,87	13,62
39	+&C155-395-26	Гільза для термометра Ф 15	шт	2	185,66	182,00	0,02	3,64
40	C111-116	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 55-120 мм	т	0,00032	36575,84	35681,02	177,65	717,17
41	+&C151-112-1	Гнучкі вібровставки ВВГ 1000х500 мм	шт	2	867,17	850,00	0,17	17,00
42	+&C151-552-16	Гнучкі вставки ВВГ 150 Ф150 мм	шт	2	175,64	172,00	0,20	3,44
43	+&C155-395-22	Головка термостатична HERZ 1 7260 08	шт	11	588,41	576,00	0,87	11,54
44	C111-1608	Дрантя	кг	0,0765	11,63	11,10	0,30	0,23
45	C1545-307	Електроди ЭА-400	т	0,00219877	323066,65	316533,81	198,20	6334,64
46	C111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	0,00324	44020,40	42976,42	180,83	863,15
47	C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,00106	34685,88	33824,93	180,83	680,12
48	C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,0074	38565,93	37628,91	180,83	756,19
49	+&C155-395-14	З'єднувач латунний 50/ R 1 1/2	шт	4	614,09	602,00	0,05	12,04
50	+&C171-1772-17	Заслонка 400х250	шт	12	663,17	650,00	0,17	13,00
51	C111-311	Каболка	т	0,00015	106642,00	104355,81	195,17	2091,02
52	C111-319	Картон будівельний прокладний, марка Б	т	0,00097	27560,46	26750,96	269,10	540,40
53	+&C1544-891-1	Кліпса монтажна	шт	840	2,38	2,30	0,03	0,05
54	+&C121-712-3	Клапан зворотний КОМу Ф150	шт	2	8670,17	8500,00	0,17	170,00
55	C111-1644	Клей гумовий N88-Н	кг	0,00512	167,44	163,96	0,20	3,28
56	+&C111-164-2	Клей монтажний для труб ізоляційних	л	3,976	382,70	375,00	0,20	7,50
57	+&C181-662-21	Коліно 90 із оцинкованої сталі товщиною 0.7мм, Ф 150	шт	6	632,60	620,00	0,20	12,40
58	+&C1551-362-4	Коліно 90° із оцинкованої сталі товщиною 0.7мм, р.1000х500	шт	8	326,42	320,00	0,02	6,40
59	+&C1551-362-7	Коліно 90° із оцинкованої сталі товщиною 0.7мм, р.400х250	шт	2	448,82	440,00	0,02	8,80
60	+&C155-395-7	Коліно 90° Ф 16х2	шт	16	54,11	53,00	0,05	1,06
61	+&C155-395-8	Коліно 90° Ф 20х2	шт	6	53,09	52,00	0,05	1,04
62	+&C155-395-30	Коліно 90° Ф26х3	шт	42	60,05	58,00	0,87	1,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9
63	+&C122-107-11	Кран кульовий Ду 15	шт	4	214,22	210,00	0,02	4,20
64	+&C161-222-13	Кран кульовий Ф25	шт	10	308,21	302,00	0,17	6,04
65	+&C161-172-12	Кран кульовий Ф40	шт	2	428,57	420,00	0,17	8,40
66	+&C163-642-69	Кран кульовий діам.20 мм	шт	2	326,47	320,00	0,07	6,40
67	C1630-115	Кронштейни Кр1-РС для радіаторів сталевих спарених	комплект	12,66993	33,15	32,34	0,16	0,65
68	C1630-83	Кронштейни та підставки під устаткування із сортової сталі	кг	32,5	15,52	15,05	0,17	0,30
69	+&C171-112-88	Лючок пітометражний А9	шт	3	94,01	92,00	0,17	1,84
70	+&C155-395-27	Манометр технічний МТ-2У, межі виміру 0-10,0 бар, клас точності 2,5	шт	2	155,14	152,00	0,10	3,04
71	C111-587	Масло індустріє І-20А	т	0,00022	16728,92	16113,55	287,35	328,02
72	+&C112-23-82	Мати мінераловатні прошивні товщиною 40 мм	м3	4	190,11	184,00	2,38	3,73
73	+&C10-766-4	Муфта з різьбою 32/R 1	шт	10	224,40	220,00	-	4,40
74	+&C155-395-15	Муфта з різьбою Ф 26/ R 3/4	шт	2	184,67	181,00	0,05	3,62
75	C111-628	Оліфа комбінована К-3	т	0,00014	128602,61	125856,54	224,45	2521,62
76	C111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,8085	225,09	220,46	0,22	4,41
77	C1545-159	Очіс льняний	т	0,00012	26153,03	25438,55	201,68	512,80
78	+&C1551-362-14	Перехід із оцинкованої сталі товщ. 0.7мм, р. 1000x500 на р. 400x250	шт	4	785,42	770,00	0,02	15,40
79	+&C1551-362-16	Перехід із оцинкованої сталі товщ. 0.7мм, р. 1000x400 на р. 1000x250	шт	2	785,42	770,00	0,02	15,40
80	+&C1551-362-17	Перехід із оцинкованої сталі товщ. 0.7мм, р. 1000x400 на р. 400x250	шт	4	785,42	770,00	0,02	15,40
81	+&C1551-362-18	Перехід із оцинкованої сталі товщ. 0.7мм, р. 1000x250 на р. 400x250	шт	4	785,42	770,00	0,02	15,40
82	+&C1551-362-20	Перехід із оцинкованої сталі товщ. 0.7мм, р. 400x250 на р. 250x250	шт	12	530,42	520,00	0,02	10,40
83	+&C1551-372-10	Перехід із оцинкованої сталі товщ. 0.7мм, р. 1000x500 на р. 1000x400	шт	2	795,62	780,00	0,02	15,60
84	+&C155-395-12	Перехідник редукційний 20x16 мм	шт	6	118,37	116,00	0,05	2,32
85	C130-1136	Повітроводи класу П з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	596	689,51	674,77	1,22	13,52
86	+&C181-662-55	Повітропровід із оцинкованої сталі товщиною 0.7 мм, Ф 150	мп	22	579,05	567,50	0,20	11,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9
87	+&C121-223-22	Покриття ізоляції тонколистовою оцинк.сталлю товщ. 0,55 мм	м2	17,8	357,16	350,00	0,16	7,00
88	+&C157-522-1	Припливно-витяжна установка Dtync AU 09 з рекуперацією тепла, з вентиляторами N=3,47 кВт, п=2780об/хв, 3-400V, з електричним нагрівачем N=24,0 кВт, 3-400V, [AU 09 Вентс]	к-т	1	698719,41	685000,00	19,03	13700,38
89	C111-1151	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,00172	19042,40	18756,99	143,66	141,75
90	C1541-64	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр 100 мм	1000шт	0,002	3893,61	3810,31	6,95	76,35
91	C1541-67-1	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 50 мм	1000шт	0,036	2431,45	2366,38	17,39	47,68
92	+&C155-395-40	Радіатор сталевий CV 22-600-1000 PURMO (2,163 кВт)	шт	3	6080,09	5960,00	0,87	119,22
93	+&C155-395-19	Радіатор сталевий CV 22-600-1200 PURMO	шт	2	6170,87	6049,00	0,87	121,00
94	+&C155-395-58	Радіатор сталевий CV 22-600-1400 PURMO (3,028 кВт)	шт	2	3695,33	3622,00	0,87	72,46
95	+&C155-395-85	Радіатор сталевий CV 22-600-1600 PURMO (3,15 кВт)	шт	3	7140,89	7000,00	0,87	140,02
96	+&C155-395-21	Радіатор сталевий CV 22-600-800 PURMO (1,73 кВт)	шт	1	4812,23	4717,00	0,87	94,36
97	+&C1-2214-11	Регулятор швидкості П2-1-300	шт	1	800,72	785,00	0,02	15,70
98	+&C151-152-3	Решітка зовнішня МВ 150 ВЖ	шт	2	306,17	300,00	0,17	6,00
99	+&C111-213-16-Л	Решітка однорядна регульована січенням 150x150 мм	шт	4	283,72	278,00	0,16	5,56
100	+&C177-112-12	Решітка повітрязабірна РН 500x400	шт	2	663,17	650,00	0,17	13,00
101	+&C155-395-77	Розподільча гребінка Ф50, L=1,0 м	шт	1	3570,10	3500,00	0,10	70,00
102	+&C122-16-325	Розподілювач InoxFlow для підключення підлогового опалення серія USVP із змішуючою системою та насосом на 6-ь відводів 6 (410x651x123)	к-т	2	49572,10	48600,00	0,10	972,00
103	C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,00144	1633,81	1313,39	288,38	32,04
104	C1544-89	Скlostрічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	3,04643	710,46	696,22	0,31	13,93
105	C1516-601	Стрічка алюмінієва, марка АД1Н, товщина 0,8 мм, ширина 20 мм	кг	1,056	190,44	186,57	0,14	3,73
106	C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	50,99576	566,13	554,73	0,30	11,10
107	+&C111-1683-34	Стрічка самоклеюча	м	386,792	7,68	7,40	0,13	0,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9
108	+&C155-395-25	Термометр технічний рідинний ТТЖ-М, межі виміру 0-150 °С	шт	2	76,60	75,00	0,10	1,50
109	+&C155-395-36	Трійник 20x20x20	шт	6	118,19	115,00	0,87	2,32
110	+&C155-395-13	Трійник редукційний 20x16x20 мм	шт	1	118,37	116,00	0,05	2,32
111	+&C155-395-32	Трійник редукційний 26 x 16 x 20	шт	2	118,19	115,00	0,87	2,32
112	+&C155-395-34	Трійник редукційний 26x16x26	шт	4	118,19	115,00	0,87	2,32
113	+&C155-395-46	Трійник редукційний 26x26x16	шт	2	114,29	112,00	0,05	2,24
114	+&C1551-362-6	Трійник редукційний із оцинкованої сталі товщиною 0.7мм,р. 1000x500	шт	4	907,82	890,00	0,02	17,80
115	+&C1551-362-8	Трійник редукційний із оцинкованої сталі товщиною 0.7мм,р. 1000x400	шт	4	907,82	890,00	0,02	17,80
116	+&C1551-362-9	Трійник редукційний із оцинкованої сталі товщиною 0.7мм,р. 1000x250	шт	2	867,02	850,00	0,02	17,00
117	+&C155-395-1	Труба металопластикова Ф 16x2 мм KAN-therm	мп	1123,75	83,69	82,00	0,05	1,64
118	+&C155-395-2	Труба металопластикова Ф 20x2 мм KAN-therm	мп	40,455	95,93	94,00	0,05	1,88
119	+&C155-395-9	Труба металопластикова Ф 50x4 мм KAN-therm	мп	33,11	104,09	102,00	0,05	2,04
120	+&C155-395-29	Труба металопластикова Ф26x3 мм KAN-therm	мп	83,61	103,11	101,00	0,09	2,02
121	+&C155-396-29	Труба металопластикова Ф32x3 мм KAN-therm	мп	65,66	107,19	105,00	0,09	2,10
122	+C111-388	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015	т	0,00029	81820,97	80000,00	216,64	1604,33
123	+C111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,000051	81820,97	80000,00	216,64	1604,33
124	C111-479	Фарба порошкова П-ПЭ-971, марки А, Б, В, червоно-коричнева, сіра	т	0,00008	327469,38	320831,77	216,64	6420,97
125	C130-478	Хомути для кріплення повітроводів STD 205	т	0,0022	10884,65	10476,51	194,72	213,42
126	+&C155-395-18	Шафа зовнішня для розподільчої гребінки SWN -13	шт	1	5323,98	5218,00	1,59	104,39
127	+&C125-222-12	Шафа розподільча із змішуючою системою SWPG-OP-13/7 (710x780x140)	шт	2	3264,17	3200,00	0,17	64,00
128	+&C155-395-28	Штуцер для манометра Ф15	шт	2	83,66	82,00	0,02	1,64
129	+&C122-172-15	Шумоглушник СР 1000x500, L=0,95м	шт	2	4590,17	4500,00	0,17	90,00
130	C111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,00129	41313,19	40325,48	177,65	810,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиборничих витрат						
131	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,0745	4,9416	4,9416		
132	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	2,0317	184,55	184,55		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 1 листопада 2023 р.

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реставрація Будинку офіцерів з пристосуванням під інтерактивний простір освіти і науки «Музей науки» на вул. Винниченка, 8 у м. Луцьку Волинської області
039/2023-К

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-04-05
на Мережі електроосвітлення
Реставрація Будинку офіцерів з пристосуванням під інтерактивний простір освіти і науки [КОРПУС 4]

Основа:	Кошторисна вартість	324,914 тис. грн.
креслення (специфікації) № 0392023/4-ЕТР.С	Кошторисна трудомісткість	0,85856 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	63,594 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на “1 листопада” 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ21-23-1	ЩВР Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	1	1611,53	321,95	1612	793	322	10,3300	10,33
					792,62	61,42			61	0,8432	0,84
2	& C113-952-74	Щит ЩРв-2х36з-1 36 IP31 «UNIVERSAL»	к-т	1	3978,30	-	3978	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,19	21775,62	832,32	4137	2797	158	207,2000	39,37
		Вимикач автоматичний на лінії 220В Ін=10А	шт	8	14723,63	687,74			131	9,7940	1,86
					510,02	-	4080	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	& C155-236-61	Вимикач автоматичний на лінії 220В Ін=16А	шт	2	571,36	-	1143	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	& C1-2214-76	Вимикач автоматичний диференційний на лінії 220В Ін=16А, Івит=30 мА	шт	9	357,00	-	3213	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
7	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,05	28603,72	832,32	1430	1027	42	285,6400	14,28
					20534,66	687,74			34	9,7940	0,49
8	& C111-196-17	Вимикач автоматичний на вводі 380В Ін=63А	шт	1	2611,23	-	2611	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	& C155-236-107	Вимикач автоматичний на ввіді 380В Іп=80А	шт	1	<u>2958,03</u>	-	2958	-	-	-	-
10	& C1-2214-68	Незалежний розчіплювач (в парі з автоматичним вимикачем) ЩАО	шт	3	<u>867,02</u>	-	2601	-	-	-	-
11	КБ21-23-1	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	1	<u>1611,53</u>	<u>321,95</u>	1612	793	<u>322</u>	<u>10,3300</u>	<u>10,33</u>
12	& C122-2714-11	ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 ІР31 «Universal»	шт	1	<u>792,62</u>	<u>61,42</u>	1428	-	<u>61</u>	<u>0,8432</u>	<u>0,84</u>
13	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,12	<u>21775,62</u>	<u>832,32</u>	2613	1767	<u>100</u>	<u>207,2000</u>	<u>24,86</u>
14	& C122-2714-12	Автоматичний вимикач на ввіді 320В, 50Гц, Іп=10А	шт	1	<u>14723,63</u>	<u>687,74</u>	836	-	<u>83</u>	<u>9,7940</u>	<u>1,18</u>
15	& C171-362-11	Автоматичний вимикач на лінії 220В, 50Гц, Іп=6А	шт	2	<u>836,42</u>	-	1061	-	-	-	-
16	КМ8-593-7	Світильник для ламп розжарювання стельовий або настінний з кріпленням гвинтами для приміщень з нормальними умовами середовища, дволамповий	100 шт	0,78	<u>530,60</u>	-	11185	7852	<u>1061</u>	<u>10,3300</u>	<u>10,33</u>
17	& C100-152-22	Світильник світлодіодний накладний ДПО 20У-45	шт	66	<u>14340,02</u>	<u>923,16</u>	67340	-	<u>195</u>	<u>131,2000</u>	<u>102,34</u>
18	& C100-1586-79	Світильник світлодіодний ІР65 ДББ28У-12	шт	5	<u>10066,98</u>	<u>250,59</u>	9437	-	-	<u>3,4781</u>	<u>2,71</u>
19	& C100-1576-75	Світильник світлодіодний ІР65 ДББ26У-20	шт	7	<u>1020,30</u>	-	8570	-	-	-	-
20	КБ21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,15	<u>1887,30</u>	-	1650	1510	<u>88</u>	<u>131,2000</u>	<u>19,68</u>
21	& C1-2214-62	Світильник з акумулятором герметичний "ВИХІД"	шт	7	<u>10066,98</u>	<u>155,59</u>	4855	-	<u>23</u>	<u>2,1382</u>	<u>0,32</u>
22	& C1-2214-64	Світильник з акумулятором "аварійний" без наліпки	шт	8	<u>693,62</u>	-	6691	-	-	-	-
23	КБ21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	100шт	0,27	<u>836,42</u>	-	1392	493	-	<u>27,6800</u>	<u>7,47</u>
24	& C1547-16-84	Вимикач однополюсний схованої установки, 220В, 10А,	шт	27	<u>5154,20</u>	-	3309	-	-	-	-
25	КБ21-22-8	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	100шт	0,31	<u>1825,22</u>	-	1599	569	-	<u>27,8200</u>	<u>8,62</u>
26	& C1512-1435-3	Розетка штепсельна із заземлюючим контактом внутрішнього встановлення 16А	шт	30	<u>122,56</u>	-	4590	-	-	-	-
27	& C1-2214-54	Розетка однофазна з 3-м заземлюючим контактом та кришкою 16А, 250В ІР55	шт	1	<u>5158,36</u>	-	122	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	& C1-2214-52	Одномісний супорт з рамкою для вбудованого монтажу білий IP55–IK07	шт	1	<u>61,22</u>	-	61	-	-	-	-
29	КБ21-31-3	Установлення розподільних коробок	100шт	0,9	<u>3042,51</u>	-	2738	2326	-	<u>36,8000</u>	<u>33,12</u>
					2584,10	-			-	-	-
30	& C154-236-12	Коробка розподільна КМ41004	шт	90	<u>41,40</u>	-	3726	-	-	-	-
31	КБ21-9-1	Прокладання проводу при схованій проводці	100м	11,45	<u>2096,38</u>	8,51	24004	20000	<u>97</u>	<u>25,5000</u>	<u>291,98</u>
					1746,75	2,75			31	0,0378	0,43
32	& C1-3939-17	Кабель з мідними жилами 2х1,5 мм.кв.	м	91,8	<u>36,74</u>	-	3373	-	-	-	-
33	& C1-3939-12	Кабель з мідними жилами 3х1,5 мм.кв.	м	612	<u>37,76</u>	-	23109	-	-	-	-
34	& C1-3939-13	Кабель з мідними жилами 3х2,5 мм.кв.	м	464,1	<u>43,88</u>	-	20365	-	-	-	-
35	& C111-133-23	Дюбель з шурупом 6х40 гриб для швидкого монтажу	шт	500	<u>3,26</u>	-	1630	-	-	-	-
36	& C113-953-38	Хомут тримач стяжний нейлоновий 3,6х200 мм	шт	500	<u>2,58</u>	-	1290	-	-	-	-
37	КБ21-3-1	Прокладання гофрований труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	100м	7	<u>1736,15</u>	<u>45,38</u>	12153	11359	<u>318</u>	<u>23,9800</u>	<u>167,86</u>
					1622,73	14,66			103	0,2016	1,41
38	& C153-236-12	Труба гофрована з ПВХ, що не поширюється горіння Ф20 мм	м	707	<u>9,03</u>	-	6384	-	-	-	-
39	& C113-953-36	Хомут тримач гофрованої труби Ф20 мм типу CFC	шт	700	<u>1,25</u>	-	875	-	-	-	-
40	КБ21-4-4	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм2	100м	2,6	<u>1335,53</u>	-	3472	2827	-	<u>16,2800</u>	<u>42,33</u>
					1087,18	-			-	-	-
41	& C1545-194-21	Кабель вогнетривкий перерізом 3х1,5 мм.кв.	м	265,2	<u>76,66</u>	-	20330	-	-	-	-
42	& C181-663-12	Кабель з мідними жилами на напругу 0,66 кВ перерізом (5х16) кв.мм.	мп	40,8	<u>326,60</u>	-	13325	-	-	-	-
43	& C171-273-18	Кріплення кабеля до стіни (дюбель-ялинка) 8 мм.	упак	2	<u>326,56</u>	-	653	-	-	-	-
44	& C181-283-88	Кріплення кабеля до стіни (дюбель-ялинка) 10 мм.	упак	5	<u>357,02</u>	-	1785	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					295326	54113	<u>2167</u>		<u>772,57</u>
									722		10,08
		Разом будівельні роботи, грн.					295326				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					239046				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					54835 29588 75,91 8759 324914 324914				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					858,56 63594				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реставрація Будинку офіцерів з пристосуванням під інтерактивний простір освіти і науки «Музей науки» на вул. Винниченка, 8 у м. Луцьку Волинської області

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-04-05
на Мережі електроосвітлення

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати труда</u>						
1	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	772,57	70,04			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,5				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	10,08	71,69			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,7				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	75,91	115,38			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	858,56				
		Середній розряд робіт	розряд	3,5				
		II. <u>Будівельні машини і механізми</u>						
6	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	4,8654	283,63			
7	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	27,5574	6,22			
8	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	7,904	39,93			
9	КБМ233-325	Установки для свердлення отворів в залізобетоні діаметром до 160 мм	маш. год	2,988	100,28			

		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальнови­робничих витрат</u>								
10	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	7,3778						
11	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	49,4186						
12	КБМ200-73	Пилка маятникова для різання металопродукту	маш. год	3,78						
13	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	2,496						
14	КБМ270-163	Прес ручний	маш. год	2,07						
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>										
15	+&C122-2714-12	Автоматичний вимикач на ввіді 320В, 50Гц, Ін=10А	шт	1	836,42	820,00	0,02	16,40		
16	+&C171-362-11	Автоматичний вимикач на лінії 220В, 50Гц, Ін=6А	шт	2	530,60	520,00	0,20	10,40		
17	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00102	68836,38	67339,52	147,13	1349,73		
18	+&C1-2214-76	Вимикач автоматичний диференційний на лінії 220В Ін=16А, Івит=30 мА	шт	9	357,00	350,00	-	7,00		
19	+&C111-196-17	Вимикач автоматичний на ввіді 380В Ін=63А	шт	1	2611,23	2560,00	0,03	51,20		
20	+&C155-236-107	Вимикач автоматичний на ввіді 380В Ін=80А	шт	1	2958,03	2900,00	0,03	58,00		
21	+&C1-2214-73	Вимикач автоматичний на лінії 220В Ін=10А	шт	8	510,02	500,00	0,02	10,00		
22	+&C155-236-61	Вимикач автоматичний на лінії 220В Ін=16А	шт	2	571,36	560,00	0,16	11,20		
23	+&C1547-16-84	Вимикач однополюсний схованої установки, 220В, 10А,	шт	27	122,56	120,00	0,16	2,40		
24	C111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,01689	2536,78	2289,92	197,12	49,74		
25	C1545-94	Гак У625	100шт	0,3006	820,95	803,46	1,39	16,10		
26	C111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,0023868	36950,34	36048,17	177,65	724,52		
27	C111-850	Гума листові вулканізована кольорова	кг	11,3	96,73	94,63	0,20	1,90		
28	C111-796	Дріт канатний оцинкований, діаметр 5,5 мм	т	0,001017	47697,92	46619,01	143,66	935,25		
29	C111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,01512	30675,95	29930,80	143,66	601,49		
30	C1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	3,1824	413,34	405,09	0,15	8,10		
31	C111-136	Дюбелі з каліброваною головкою [в обоймах] 2,5x48,5 мм	т	0,012595	55941,53	54666,99	177,65	1096,89		
32	+&C111-136-12-А	Дюбелі монтажні	шт	2,44	1,02	1,00	-	0,02		
	варіант 1									
33	+&C111-133-23	Дюбель з шурупом 6x40 гриб для швидкого монтажу	шт	500	3,26	3,20	-	0,06		
34	+&C111-136-123	Дюбель-ялинка 8 мм	шт	2290	1,03	1,00	0,01	0,02		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
35	C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,000075	71886,87	70296,49	180,83	1409,55
36	C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,0004	38565,93	37628,91	180,83	756,19
37	C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,0003	94218,19	92124,86	245,91	1847,42
38	C1545-55	Затискач люстровий КЛ2,5	100шт	1,5912	111,82	109,29	0,34	2,19
39	+&C1545-194-21	Кабель вогнетривкий перерізом 3х1,5 мм.кв.	м	265,2	76,66	75,00	0,16	1,50
40	+&C1-3939-17	Кабель з мідними жилами 2х1,5 мм.кв.	м	91,8	36,74	36,00	0,02	0,72
41	+&C1-3939-12	Кабель з мідними жилами 3х1,5 мм.кв.	м	612	37,76	37,00	0,02	0,74
42	+&C1-3939-13	Кабель з мідними жилами 3х2,5 мм.кв.	м	464,1	43,88	43,00	0,02	0,86
43	+&C181-663-12	Кабель з мідними жилами на напругу 0,66 кВ перерізом (5х16) кв.мм.	мп	40,8	326,60	320,00	0,20	6,40
44	+&C154-236-12	Коробка розподільна КМ41004	шт	90	41,40	40,50	0,09	0,81
45	+&C111-1867-111	Кріплення	шт	20	1,41	1,30	0,08	0,03
46	+&C171-273-18	Кріплення кабеля до стіни (дюбель-ялинка) 8 мм.	упак	2	326,56	320,00	0,16	6,40
47	+&C181-283-88	Кріплення кабеля до стіни (дюбель-ялинка) 10 мм.	упак	5	357,02	350,00	0,02	7,00
48	C1545-153	Наконечники кабельні	шт	42	16,71	16,37	0,01	0,33
49	+&C1-2214-68	Незалежний розчіплювач (в парі з автоматичним вимикачем)	шт	3	867,02	850,00	0,02	17,00
50	+&C1-2214-52	Одномісний супорт з рамкою для вбудованого монтажу білий IP55—IK07	шт	1	61,22	60,00	0,02	1,20
51	C1545-177	Підрозетник, діаметр 50-80 мм	100шт	0,8034	1283,76	1258,28	0,31	25,17
52	C1545-169	Перемикач заземлювальний	шт	2	32,06	31,32	0,11	0,63
53	+&C1-2214-54	Розетка однофазна з 3-м заземлюючим контактом та кришкою 16А, 250В IP55	шт	1	122,42	120,00	0,02	2,40
54	+&C1512-1435-3	Розетка штепсельна із заземлюючим контактом внутрішнього встановлення 16А	шт	30	153,01	150,00	0,01	3,00
55	+&C1-2214-64	Світильник з акумулятором "аварійний" без наліпки	шт	8	836,42	820,00	0,02	16,40
56	+&C1-2214-62	Світильник з акумулятором герметичний "ВИХІД"	шт	7	693,62	680,00	0,02	13,60
57	+&C100-1576-75	Світильник світлодіодний IP65 ДББ26У-20	шт	7	1224,30	1200,00	0,29	24,01
58	+&C100-1586-79	Світильник світлодіодний IP65 ДББ28У-12	шт	5	1887,30	1850,00	0,29	37,01
59	+&C100-152-22	Світильник світлодіодний накладний ДПО 20У-45	шт	66	1020,30	1000,00	0,29	20,01
60	C111-1769	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 80 мм	шт	0,188	16588,83	16263,38	0,18	325,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9
61	C1544-89	Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	2,142	710,46	696,22	0,31	13,93
62	C111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,003016	11969,03	11537,22	197,12	234,69
63	+&C153-236-12	Труба гофрована з ПВХ, що не поширюється горіння Ф20 мм	м	707	9,03	8,50	0,35	0,18
64	C111-1655	Фарби олійні кольорові для внутрішніх робіт, марка МА-011	т	0,00099	95502,57	93415,28	214,69	1872,60
65	+&C113-953-36	Хомут тримач гофрованої труби Ф20 мм типу CFC	шт	700	1,25	1,20	0,03	0,02
66	+&C113-953-38	Хомут тримач стяжний нейлоновий 3,6х200 мм	шт	500	2,58	2,50	0,03	0,05
67	C111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,00006	51211,95	50030,14	177,65	1004,16
68	+&C122-2714-11	ЩРв-12з-1 36 УХЛЗ IP31 «Universal»	шт	1	1428,02	1400,00	0,02	28,00
69	+&C113-952-74	Щит ЩРв-2х36з-1 36 IP31 «UNIVERSAL»	к-т	1	3978,30	3900,00	0,29	78,01
Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиборничих витрат								
70	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	8,6193	4,9416	4,9416		
71	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0756	184,55	184,55		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 1 листопада 2023 р.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реставрація Будинку офіцерів з пристосуванням під інтерактивний простір освіти і науки «Музей науки» на вул. Винниченка, 8 у м. Луцьку Волинської області
039/2023-К

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-04-06

на Блискавкозахист

Реставрація Будинку офіцерів з пристосуванням під інтерактивний простір освіти і науки [КОРПУС 4]

Основа:

креслення (специфікації) № 01.08.23-БЗ.РК8

Кошторисна вартість

196,288 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,50146 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

38,140 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,068	<u>15370,28</u> 15370,28	-	1045	1045	-	<u>261,8000</u> -	<u>17,8</u> -
2	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,068	<u>9554,18</u> 9554,18	-	650	650	-	<u>165,2400</u> -	<u>11,24</u> -
3	КМ10-111-5	Установлення блискавкоприймача	комплект	13	<u>1521,80</u> 952,96	-	19783	12388	-	<u>12,8000</u> -	<u>166,4</u> -
4	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	3,6	<u>954,34</u> 814,58	<u>139,76</u> 5,18	3436	2932	<u>504</u> 19	<u>11,2000</u> 0,0700	<u>40,32</u> 0,25
5	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 100 мм2	100 м	2,2	<u>1629,15</u> 1629,15	-	3584	3584	-	<u>22,4000</u> -	<u>49,28</u> -
6	КМ8-472-8	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм	100 м	0,2	<u>1988,35</u> 1978,26	-	398	396	-	<u>27,2000</u> -	<u>5,44</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КМ8-472-8 т.ч. п.1.4 к(труд)=1,05	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм[[при роботі на висоті понад 2 до 8 м]] [при роботі на висоті понад 2 до 8 м] матеріали	100 м	5,9	<u>2087,26</u> 2077,17	- -	12315	12255	- -	<u>28,5600</u> -	<u>168,5</u> -
8	& C1545-94- 12	Блискавкоприймач М-10/26	шт.	9	<u>1290,47</u> -	- -	11614	-	- -	- -	- -
9	& C1545-94- 13	Блискавкоприймач М-01/15	шт.	4	<u>594,32</u> -	- -	2377	-	- -	- -	- -
10	& C181-23- 82	Тримач дроту Niro H-042	шт	67	<u>62,21</u> -	- -	4168	-	- -	- -	- -
11	& C118-13- 25	Зажим для дроту до ринвиС-061	шт	18	<u>93,35</u> -	- -	1680	-	- -	- -	- -
12	& C181-23-8	Тримач дроту Niro H-020	шт	320	<u>31,78</u> -	- -	10170	-	- -	- -	- -
13	& C171-442- 25	Злучник універсальний	шт	40	<u>53,06</u> -	- -	2122	-	- -	- -	- -
14	& C1-2244- 63	Корпус для контрольного фасадного з'єднання К-682 PL	шт	18	<u>253,49</u> -	- -	4563	-	- -	- -	- -
15	& C171-442- 26	Злучник контрольний С-031	шт	18	<u>106,10</u> -	- -	1910	-	- -	- -	- -
16	& C181-23- 16	Тримач смуги металевий FLIP з дюбелем Н- 037	шт	18	<u>34,19</u> -	- -	615	-	- -	- -	- -
17	& C181-23-1	Труба монтажна К-201	м	160	<u>53,20</u> -	- -	8512	-	- -	- -	- -
18	& C118-13- 26	Зажим для труби К-203	шт	180	<u>7,67</u> -	- -	1381	-	- -	- -	- -
19	& C118-13- 28	Комплект стержневого уземлювача G-16/20	к-т	36	<u>1082,07</u> -	- -	38955	-	- -	- -	- -
20	& C118-83- 28	Дріт алюмінієвий W-08/AL	мп	590	<u>42,52</u> -	- -	25087	-	- -	- -	- -
21	& C111- 1809-2	Полоса оцинкована для блискавкозахисту 25х4мм W-25х4/ST	м	220	<u>96,66</u> -	- -	21265	-	- -	- -	- -
22	& C188-182- 16	Вазелін технічний	кг	1,5	<u>153,17</u> -	- -	230	-	- -	- -	- -
23	& C188-182- 17	Стрічка антикорозійна G-115	мп	30	<u>33,83</u> -	- -	1015	-	- -	- -	- -
24	& C188-182- 15	Насадка SDS-MAX G-160	шт	5	<u>413,27</u> -	- -	2066	-	- -	- -	- -
25	& C181-367- 62	Струмопровідна паста	шт	2	<u>153,20</u> -	- -	306	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					179247	33250	504 19		458,98 0,25
		Разом будівельні роботи, грн.					179247				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					145493				
		всього заробітна плата, грн.					33269				
		Загальновиробничі витрати, грн.					17041				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					42,23				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4871				
		Всього будівельні роботи, грн.					196288				

		Всього по кошторису					196288				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					501,46				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					38140				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Устимчик В.В.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ткачук В.В.

Реставрація Будинку офіцерів з пристосуванням під інтерактивний простір освіти і науки «Музей науки» на вул. Винниченка, 8 у м. Луцьку Волинської області

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-04-06
на Блискавкозахист

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати труда</u>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	29,04	58,37			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	1,6				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	429,94	73,40			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,9				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	0,25	74,00			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,0				
7		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальноновиробничих витратах	люд.год	42,23	115,34			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	501,46				
		Середній розряд робіт	розряд	3,8				
8	КБМ204-502	II. <u>Будівельні машини і механізми</u> Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	12,6	39,93			

		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальнови­робничих витрат</u>						
9	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	2,806				
10	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	20,008				
11	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	8,54				
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>						
12	+&C1545-94-13	Блискавкоприймач М-01/15	шт.	4	594,32	582,50	0,17	11,65
13	+&C1545-94-12	Блискавкоприймач М-10/26	шт.	9	1290,47	1265,00	0,17	25,30
14	+&C188-182-16	Вазелін технічний	кг	1,5	153,17	150,00	0,17	3,00
15	C111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,00065	2536,78	2289,92	197,12	49,74
16	C112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,013	5583,85	5371,07	103,29	109,49
17	+&C118-83-28	Дріт алюмінієвий W-08/AL	мп	590	42,52	41,67	0,02	0,83
18	C111-811	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	0,0013	53241,61	52054,00	143,66	1043,95
19	C1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	1,3	933,72	915,20	0,21	18,31
20	+&C118-13-25	Зажим для дроту до ринвиС-061	шт	18	93,35	91,50	0,02	1,83
21	+&C118-13-26	Зажим для труби К-203	шт	180	7,67	7,50	0,02	0,15
22	+&C171-442-26	Злучник контрольний С-031	шт	18	106,10	104,00	0,02	2,08
23	+&C171-442-25	Злучник універсальний	шт	40	53,06	52,00	0,02	1,04
24	C111-310	Каніфоль соснова	т	0,00013	322718,70	316146,92	243,96	6327,82
25	+&C118-13-28	Комплект стержневого уземлювача G-16/20	к-т	36	1082,07	1060,83	0,02	21,22
26	+&C1-2244-63	Корпус для контрольного фасадного з'єднання К-682 PL	шт	18	253,49	248,50	0,02	4,97
27	C1546-31	Лак безбарвний електроізолювальний КФ-95	т	0,00013	164156,96	160692,29	245,91	3218,76
28	+&C188-182-15	Насадка SDS-MAX G-160	шт	5	413,27	405,00	0,17	8,10
29	C1545-177	Підрозетник, діаметр 50-80 мм	100шт	0,13	1283,76	1258,28	0,31	25,17
30	+&C111-1809-2	Полоса оцинкована для блискавкозахисту 25x4мм W-25x4/ST	м	220	96,66	94,00	1,94	0,72
31	C1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС40	т	0,00026	777682,09	762289,76	143,66	15248,67
32	C1545-247	Скоби з оцинкованого заліза	100шт	1,3	2937,40	2879,42	0,38	57,60
33	+C1110-173	Сталь кутова 50x50 мм	т	0,013	43346,05	42352,47	143,66	849,92
34	C111-1797	Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,5 мм	т	0,013	84059,18	83289,77	143,66	625,75


1	2	3	4	5	6	7	8	9
35	+&C188-182-17	Стрічка антикорозійна G-115	мп	30	33,83	33,00	0,17	0,66
36	C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,13	566,13	554,73	0,30	11,10
37	+&C181-367-62	Струмопровідна паста	шт	2	153,20	150,00	0,20	3,00
38	+&C181-23-8	Тримач дроту Niro H-020	шт	320	31,78	31,00	0,16	0,62
39	+&C181-23-82	Тримач дроту Niro H-042	шт	67	62,21	60,83	0,16	1,22
40	+&C181-23-16	Тримач смуги металевий FLIP з дюбелем H-037	шт	18	34,19	33,50	0,02	0,67
41	+&C181-23-1	Труба монтажна К-201	м	160	53,20	52,00	0,16	1,04
42	C111-1482	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,0013	43711,21	42676,48	177,65	857,08
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат						
43	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	3,9772	4,9416	4,9416		
44	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,2269	184,55	184,55		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.


Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 1 листопада 2023 р.

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Устимчик В.В.

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ткачук В.В.

Реставрація Будинку офіцерів з пристосуванням під інтерактивний простір освіти і науки «Музей науки» на вул. Винниченка, 8 у м. Луцьку Волинської області

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-04-07

Придбання обладнання

Реставрація Будинку офіцерів з пристосуванням під інтерактивний простір освіти і науки [КОРПУС 4]

Основа: креслення (специфікації) № 039/2023/ТХ відомості тощо


Кошторисна вартість 1091,719 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "1 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Корпус 4						
1	& 1552-522-641	Електросушарка автоматична для рук/ 220 В	шт	1	8560,00	8560
2	& 1503-580-6425	Диспенсер для рідкого мила сенсорний, 1л	шт	2	3420,00	6840
3	& 1503-581-45	Крісло 460x460x1060мм	шт	280	750,00	210000
4	& 1552-522-644	Смітник металевий педальний Ф20 мм, 5л	шт	4	1896,00	7584
5	& 1503-581-14	Тримач для паперових полотенець	шт	2	3020,00	6040
6	& 1503-580-997	Тримач для рулона туалетного паперу	шт	4	856,00	3424
7	& 1552-522-645	Смітник металевий підвісний для паперових полотенець	шт	2	2500,00	5000
8	& 1552-522-643	Дзеркало 1200x1200 мм	шт	1	3020,00	3020
9	& 1503-522-852	Акустична система	шт	1	800000,00	800000
		Разом по розділу 1				1050468
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				41251
		Всього по розділу 1				1091719


1	2	3	4	5	6	7
		Разом				1050468
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				41251
		Всього по кошторису				1091719

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Устимчик В.В.

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ткачук В.В.

Реставрація Будинку офіцерів з пристосуванням під інтерактивний простір освіти і науки «Музей науки» на вул. Винниченка, 8 у м. Луцьку Волинської області

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на будівництво : Благоустрій та озеленення території

Кошторисна вартість об'єкта	849,568 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	3,72944 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	299,854 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 1 листопада 2023 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	07-01-01	на Благоустрій території	849,568	-	849,568	3,72944	299,854	-
		Всього:	849,568	-	849,568	3,72944	299,854	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]


Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-01-01	Благоустрій території	<u>3,17289</u> 241,253	<u>0,00562</u> 0,427	<u>0,16498</u> 13,659	<u>0,00045</u> 0,037	<u>-</u> -	<u>3,34394</u> 255,376	<u>0,38550</u> 44,478	<u>3,72944</u> 299,854
	Разом :	<u>3,17289</u> 241,253	<u>0,00562</u> 0,427	<u>0,16498</u> 13,659	<u>0,00045</u> 0,037	<u>-</u> -	<u>3,34394</u> 255,376	<u>0,38550</u> 44,478	<u>3,72944</u> 299,854

Склав



Перевірив



Реставрація Будинку офіцерів з пристосуванням під інтерактивний простір освіти і науки «Музей науки» на вул. Винниченка, 8 у м. Луцьку Волинської області
039/2023-К

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01
на Благоустрій території
Благоустрій та озеленення території

Основа:
креслення (специфікації) № 039/2023-ГП

Кошторисна вартість 849,568 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 3,72944 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 299,854 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на “1 листопада” 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Демонтажні роботи											
1	КБ27-67-1	Розбирання дорожніх покриттів та основ бруківки з брукового каменю	100 м3	0,5122	<u>12751,75</u> 10861,78	<u>1889,97</u> 374,92	6531	5563	<u>968</u> 192	<u>179,0600</u> 4,6128	<u>91,71</u> 2,36
2	КБ27-67-4	Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних	100 м3	0,239	<u>31185,07</u> 13082,22	<u>18102,85</u> 4344,88	7453	3127	<u>4326</u> 1038	<u>203,9000</u> 59,0153	<u>48,73</u> 14,1
3	КБ27-67-1	Розбирання дорожніх покриттів та основ бруківки	100 м3	0,21105	<u>12751,75</u> 10861,78	<u>1889,97</u> 374,92	2691	2292	<u>399</u> 79	<u>179,0600</u> 4,6128	<u>37,79</u> 0,97
4	КБ27-68-1	Розбирання поребриків на бетонній основі	100 м	1,016	<u>6149,09</u> 2752,46	<u>3396,63</u> 788,28	6247	2796	<u>3451</u> 801	<u>42,9000</u> 9,9840	<u>43,59</u> 10,14
5	КБ1-191-2	Звалювання дерев м'яких порід з кореня, діаметр стволів до 20 см	100шт	0,05	<u>1055,13</u> 805,85	-	53	40	-	<u>11,0800</u> -	<u>0,55</u> -
6	КБ1-191-12	Звалювання дерев твердих порід з кореня, діаметр стовбурів понад 32 см	100шт	0,02	<u>4236,03</u> 3128,12	-	85	63	-	<u>43,0100</u> -	<u>0,86</u> -
7	КБ1-203-2	Зрізування середнього чагарника і дрібнолісся у ґрунтах природного залягання кущорізами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.]	га	0,021	<u>2817,61</u> -	<u>2817,61</u> 462,85	59	-	<u>59</u> 10	<u>-</u> 4,9113	<u>-</u> 0,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КБ1-207-2	Згрібання зрізаного або викорчуваного середнього чагарника і дрібнолісся чагарниковими граблями на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням до 20 м	га	0,021	<u>2610,79</u> -	<u>2610,79</u> 498,84	55	-	<u>55</u> 10	<u>-</u> 5,2932	<u>-</u> 0,11
		Разом прямі витрати по розділу 1					23174	13881	<u>9258</u> 2130		<u>223,23</u> 27,78
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					23174 35 16011 10750 33,11 3821 33924				
		----- Всього по розділу 1					33924				
		Розділ 2. Покриття									
9	КБ1-30-1	Планування площ бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] за 1 прохід ТИП 1	1000м2	0,69635	<u>355,12</u> -	<u>355,12</u> 63,73	247	-	<u>247</u> 44	<u>-</u> 0,7740	<u>-</u> 0,54
10	КБ27-69-1	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм	1000 м2	0,08183	<u>26076,48</u> 876,73	<u>24197,24</u> 3328,53	2134	72	<u>1980</u> 272	<u>14,6000</u> 35,1690	<u>1,19</u> 2,88
11	КБ27-17-1	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші за товщини шару 12 см	100м2	0,8183	<u>17563,95</u> 1633,25	<u>983,31</u> 231,68	14373	1336	<u>805</u> 190	<u>25,0000</u> 2,7710	<u>20,46</u> 2,27
12	КБ27-17-2 к=2	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші , за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-1 [до товщини 10 см]	100м2	-0,8183	<u>1299,19</u> -	<u>53,57</u> 12,99	-1063	-	<u>-44</u> -11	<u>-</u> 0,1606	<u>-</u> -0,13
13	КБ27-65-4	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	1000 м2	0,08183	<u>132672,10</u> 76481,61	<u>15472,06</u> 3961,87	10857	6258	<u>1266</u> 324	<u>1063,8700</u> 56,6153	<u>87,06</u> 4,63
14	& С1427-179-12	Плити бетонні тротуарні фігурні, "Новатор соло" 60 мм, сірий ТИП 1/1	м2	85,1032	<u>343,71</u> -	<u>-</u> -	29251	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	КБ27-69-1	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм	1000 м2	0,31425	<u>26076,48</u> 876,73	<u>24197,24</u> 3328,53	8195	276	<u>7604</u> 1046	<u>14,6000</u> 35,1690	<u>4,59</u> 11,05
16	КБ27-17-1	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші за товщини шару 12 см	100м2	3,1425	<u>17563,95</u> 1633,25	<u>983,31</u> 231,68	55195	5132	<u>3090</u> 728	<u>25,0000</u> 2,7710	<u>78,56</u> 8,71
17	КБ27-17-2 к=2	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші , за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-1 [до товщини 10 см]	100м2	-3,1425	<u>1299,19</u> -	<u>53,57</u> 12,99	-4083	-	<u>-168</u> -41	<u>-</u> 0,1606	<u>-</u> -0,5
18	КБ27-65-3	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м	1000 м2	0,31425	<u>104004,28</u> 50995,17	<u>12290,68</u> 3660,97	32683	16025	<u>3862</u> 1150	<u>709,3500</u> 52,9209	<u>222,91</u> 16,63
19	& С1427-179-125	Плити бетонні тротуарні фігурні, "Мозаїка" 60 мм, сірий	м2	3,1425	<u>343,71</u> -	<u>-</u> -	1080	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	КБ27-69-1	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм	1000 м2	0,2561	<u>26076,48</u> 876,73	<u>24197,24</u> 3328,53	6678	225	<u>6197</u> 852	<u>14,6000</u> 35,1690	<u>3,74</u> 9,01
21	КБ27-17-1	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші за товщини шару 12 см	100м2	0,755	<u>17563,95</u> 1633,25	<u>983,31</u> 231,68	13261	1233	<u>742</u> 175	<u>25,0000</u> 2,7710	<u>18,88</u> 2,09
22	КБ27-17-2 к=2	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші , за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-1 [до товщини 10 см]	100м2	-0,755	<u>1299,19</u> -	<u>53,57</u> 12,99	-981	-	<u>-40</u> -10	<u>-</u> 0,1606	<u>-</u> -0,12
23	КБ27-65-4	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	1000 м2	0,2561	<u>132672,10</u> 76481,61	<u>15472,06</u> 3961,87	33977	19587	<u>3962</u> 1015	<u>1063,8700</u> 56,6153	<u>272,46</u> 14,5
24	& С147-179-12	Бруківка гранітна чорна (демонтована)	м2	256,1	<u>-</u> -	<u>-</u> -	-	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	КБ27-66-8	Установлення природних бортових каменів на бетонну основу	100 м	0,065	<u>24993,84</u> 8616,69	<u>1081,70</u> 241,13	1625	560	<u>70</u> 16	<u>134,3000</u> 2,5200	<u>8,73</u> 0,16
26	& С142-1779-12	Бордюр тротуарний БР-100.25.8	м	187,6	<u>143,07</u> -	<u>-</u> -	26840	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	КБ27-12-4	Улаштування вирівнювальних шарів основи із щебенево-піщаної суміші автогрейдером	100м3	0,008834	<u>10116,47</u> 1098,42	<u>9018,05</u> 1047,25	89	10	<u>79</u> 9	<u>17,1200</u> 11,0052	<u>0,15</u> 0,1
28	КБ27-29-1	Армування шарів асфальтобетонного покриття геотекстилем	1000 м2	0,04417	<u>59084,39</u> 146,39	<u>-</u> -	2610	6	<u>-</u> -	<u>2,2200</u> -	<u>0,1</u> -
29	КБ27-17-1	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші фр. 0-5 мм за товщини шару 12 см	100м2	0,4417	<u>17563,95</u> 1633,25	<u>983,31</u> 231,68	7758	721	<u>434</u> 102	<u>25,0000</u> 2,7710	<u>11,04</u> 1,22

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	KB7-7-12	Реставрація металевих ґрат, огорож, воріт і хвірток складних, додавання нового матеріалу більше 50%	1 м2	53,2	<u>2917,34</u> 1632,30	-	155202	86838	-	<u>17,5800</u>	<u>935,26</u>
38	KB7-8-4	Відтворення зовнішнього каркаса втрачених металевих ґрат, огорож, хвірток з криволінійним верхом, маса каркаса більше 30 кг	10 кг	20,248	<u>1243,18</u> 369,73	-	25172	7486	-	<u>4,4600</u>	<u>90,31</u>
39	KB22-7-4	Виготовлення фігурних накладок для воріт	1 кг	6,906	<u>190,01</u> 144,85	-	1312	1000	-	<u>1,5600</u>	<u>10,77</u>
40	KB7-9-15	Установлення відреставрованих і відтворених воріт і хвірток на місце, маса виробу до 250 кг	м2	13,864	<u>178,67</u> 178,67	-	2477	2477	-	<u>2,2300</u>	<u>30,92</u>
41	KB10-11-5	Масляне фарбування металевих огорож і ґрат середньої складності	10м2	4,97	<u>1773,49</u> 1350,41	-	8814	6712	-	<u>15,7500</u>	<u>78,28</u>
42	KB3-5-16	Реставрація цегельної кладки стін складного архітектурного оформлення цеглою старого зразка, кількість кладки в одному місці до 0,5 м3	1 м3	0,5	<u>3687,09</u> 1560,47	-	1844	780	-	<u>18,2000</u>	<u>9,1</u>
43	KB4-18-1	Реставрація і відтворення плит для покриття на парапетах, зубцях і т.д. товщиною до 10 см, виготовлених із пилених плит з окантованими крайками (до 5 зламів на 1 м видимої частини периметра поперечного перерізу), поверхні прямолінійні, матеріал - вапняк (мармур), група оброблення V	1 м2	3,4	<u>1282,30</u> 1249,87	-	4360	4250	-	<u>15,6000</u>	<u>53,04</u>
44	& C111-122-9	Парапет бетонний ширина 400 мм	мп	8,5	<u>112,37</u> -	-	955	-	-	-	-
45	KB6-13-3	Улаштування залізобетонних підпірних стін висотою до 3 м, товщиною до 300 мм/ [СТІНИ ПРИЯМОК] бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,08	<u>372986,00</u> 73777,24	<u>23826,78</u> 8138,47	29839	5902	<u>1906</u> 651	<u>1077,0400</u> 97,8795	<u>86,16</u> 7,83
46	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,12	<u>39692,36</u> -	-	4763	-	-	-	-
47	KB7-9-13	Ворота	м2	5,78	<u>141,81</u> 141,81	-	820	820	-	<u>1,7700</u>	<u>10,23</u>
48	& C122-236-107	Ворота металеві 2550x3280	к-т	1	<u>21015,23</u> -	-	21015	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 3							256573	116265	<u>1906</u> 651		<u>1304,07</u> 7,83
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							256573				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 3					138402 116916 59483 157,42 18162 316056 316056				
		Розділ 4. Озеленення									
49	КБ47-3-2	Планування ділянки вручну	100м2	2,5	<u>961,40</u>	-	2404	2404	-	<u>16,0100</u>	<u>40,03</u>
					961,40	-			-	-	-
50	КБ47-6-12	Підготовлення вручну стандартних місць для садіння дерев та кущів із круглою грудкою землі розміром 0,5х0,4 м у природному ґрунті з додаванням рослинної землі до 25%	10шт	14	<u>1605,64</u>	-	22479	17991	-	<u>21,4000</u>	<u>299,6</u>
					1285,07	-			-	-	-
51	КБ47-9-3	Садіння дерев та кущів із грудкою землі розміром 0,5х0,4 м	10шт	14	<u>3364,51</u>	<u>1830,20</u>	47103	20049	<u>25623</u>	<u>19,6900</u>	<u>275,66</u>
					1432,05	339,71			4756	3,7640	52,7
52	& С155-2884-49	Клен шаровидний h=2 м	шт	2	<u>836,42</u>	-	1673	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
53	& С155-2884-48	Верба Хакуро-Нішикі h-1.5 м	шт	6	<u>464,12</u>	-	2785	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
54	& С155-2884-47	Ялина канадська "Conica"	шт	12	<u>459,02</u>	-	5508	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
55	& С155-2884-46	Туя шаровидна золотиста	шт	15	<u>459,02</u>	-	6885	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
56	& С155-2884-45	Гортензія крупнолистова "Анабель"	шт	22	<u>326,42</u>	-	7181	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
57	& С155-2884-44	Кизильник повзучий	шт	16	<u>204,02</u>	-	3264	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
58	& С155-2884-43	Костриця сиза	шт	67	<u>117,32</u>	-	7860	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
59	КБ47-30-1	Влаштування пластикового поребрика	100м	0,47	<u>2394,78</u>	-	1126	1126	-	<u>40,7900</u>	<u>19,17</u>
					2394,78	-			-	-	-
60	& С142-557-12	Бордюр пластиковий	м	47	<u>27,09</u>	-	1273	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
61	КБ47-123-8	Установлення кілків	1000шт	0,42	<u>3422,94</u>	-	1438	1438	-	<u>53,3500</u>	<u>22,41</u>
					3422,94	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	& C12-399-47	Опора для дерев	шт	140	<u>63,40</u>	-	8876	-	-	-	-
63	KB47-35-1	Засипання кори декоративної	10м2	5,07	<u>490,03</u>	-	2484	2484	-	<u>8,5400</u>	<u>43,3</u>
64	& C111-1761-141	Кора декоративна	кг	50	<u>17,81</u>	-	891	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 4							123230	45492	<u>25623</u>		<u>700,17</u>
Разом будівельні роботи, грн.							123230		4756		52,7
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							52115				
всього заробітна плата, грн.							50248				
Загальновиробничі витрати, грн.							26407				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							66,25				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							7644				
Всього будівельні роботи, грн.							149637				
Всього по розділу 4							149637				
Розділ 5. Освітлення											
65	KB25-2-1	Розбирання люстр і бра на окремі деталі, категорія складності - проста	деталь	4	<u>9,83</u>	-	39	39	-	<u>0,1400</u>	<u>0,56</u>
66	KB21-17-5	Монтаж світильників для ламп розжарювання: бра і плафони з кількістю ламп до 2	100шт	0,04	<u>13767,24</u>	<u>1413,00</u>	551	388	<u>57</u>	<u>126,4000</u>	<u>5,06</u>
					9698,67	432,58			17	5,2858	0,21
67	& C11-236-36	Плафон "Куля" Ф250 мм	шт	4	<u>326,56</u>	-	1306	-	-	-	-
68	& C12-236-36	Лампа освітлення	шт	4	<u>234,76</u>	-	939	-	-	-	-
69	KB6-29-1	Розчищення і фарбування металевих поверхонь	10м2	0,206	<u>2109,54</u>	-	435	191	-	<u>14,0700</u>	<u>2,9</u>
70	KB10-11-3	Фарбування металевих стійок ліхтарів	10м2	0,206	<u>1104,07</u>	-	227	140	-	<u>9,1500</u>	<u>1,88</u>
Разом прямі витрати по розділу 5							3497	758	<u>57</u>		<u>10,4</u>
Разом будівельні роботи, грн.							3497		17		0,21
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							2682				
всього заробітна плата, грн.							775				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 5					424 1,14 131 3921 3921				
		Розділ 6. МАФ									
71	& C181-142-21	Лавка вулична зі спинкою 1,8x0,7 м	шт	2	<u>4203,99</u>	-	8408	-	-	-	-
72	& C161-362-30	Смітник	шт	4	<u>883,18</u>	-	3533	-	-	-	-
73	& C121-112-19	Велопарковка	шт	4	<u>3417,02</u>	-	13668	-	-	-	-
74	& C1881-362-30	Контейнери під сміття	шт	1	<u>587,38</u>	-	587	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6					26196	-	-	-	-
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 6					26196 26196 26196 26196				
		Розділ 7. Допоміжні роботи									
75	KP20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,01	<u>3108,91</u> 198,77	<u>2910,14</u> 675,37	31	2	<u>29</u> 7	<u>3,3100</u> 8,5540	<u>0,03</u> 0,09
76	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	1	<u>97,88</u> 97,88	-	98	98	-	<u>1,6300</u> -	<u>1,63</u> -
77	C311-15-M	Перевезення сміття до 15 км	т	2	<u>161,86</u> -	<u>161,86</u> 18,44	324	-	<u>324</u> 37	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 7					453	100	<u>353</u> 44	<u>0,2240</u>	<u>0,45</u> 0,54
		Разом будівельні роботи, грн.					453				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					144 87 0,26 31 540				
		Всього по розділу 7					540				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					708755 708755 399114 255376 140813 385,5 44478 849568	241680	<u>67961</u> 13696		<u>3178,51</u> 165,43
		Всього по кошторису					849568				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					3729,44 299854				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реставрація Будинку офіцерів з пристосуванням під інтерактивний простір освіти і науки «Музей науки» на вул. Винниченка, 8 у м. Луцьку Волинської області

**Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-01
на Благоустрій території**

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати труда</u>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	3172,89	76,04			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	4,1				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	5,62	76,08			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	4,1				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	164,98	82,81			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,7				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	0,45	82,32			
8		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	385,5	115,38			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	3729,44				
		Середній розряд робіт	розряд	4,1				
		II. <u>Будівельні машини і механізми</u>						
9	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	11,84021	1064,72			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,0468	283,63			
11	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,69628	355,95			
12	КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,0336	532,74			
13	КБМ211-811	Бетонозмішувачі примусової дії пересувні, місткість 250 л	маш. год	2,27034	103,22			
14	КБМ207-153	Бульдозери, потужність 132 кВт [180 к.с.]	маш. год	0,01184	1167,52			
15	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	0,41781	591,87			
16	КБМ212-1560	Віброущільнювачі [віброплити] з бензиновим двигуном легкі, маса до 100 кг	маш. год	1,83263	79,25			
17	КБМ206-248	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,65 м3	маш. год	3,66525	780,46			
18	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	7,86868	442,27			
19	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	33,22625	86,60			
20	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	11,07765	330,63			
21	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	1,98765	53,58			
22	КБМ212-701	Котки дорожні причіпні кулачкові, маса 8 т	маш. год	1,06305	55,63			
23	КБМ212-931	Котки дорожні самохідні ґрунтові, маса 19 т	маш. год	0,02862	1303,19			
24	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	4,031424	460,64			
25	КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	0,01228	584,69			
26	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	4,9848	334,25			
27	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,0468	664,95			
28	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	25,1692	643,87			
29	КБМ209-601	Кущорізи навісні на тракторі з гідравлічним керуванням потужністю 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	0,06741	877,76			
30	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	15,221314	816,47			
31	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	22,1553	5,39			
32	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	6,90793	378,41			
33	КБМ203-851	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 2 т	маш. год	1,49713	494,93			
34	КБМ203-853	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 4 т	маш. год	1,53723	1010,65			
35	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,0724	102,19			
36	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	0,5424	91,40			
37	КБМ211-901-1	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 150 л	маш. год	25,10241	75,79			
38	КБМ207-316	Скрепери причіпні [з гусеничним трактором], місткість ковша 3,0 м3	маш. год	0,62609	594,14			
39	КБМ201-311	Трактори на гусеничному ході, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	0,93299	562,11			
40	КБМ201-312	Трактори на гусеничному ході, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	0,76248	651,07			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	КБМ201-410	Трактори на пневмоколісному ходу, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	0,2116	548,51			
42	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	4,4384	39,93			
43	КБМ233-1681	Щітки дорожні навісні на базі трактора	маш. год	0,216975	467,81			
44	С311-15-М	Перевезення сміття до 15 км	т	2	161,86			
<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>								
45	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	4,472				
46	КБМ270-107	Бензопилка	маш. год	1,0625				
47	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	3,68				
48	КБМ209-200	Граблі чагарникові [без трактора]	маш. год	0,08421				
49	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	0,0592				
50	КБМ270-121	Машини мозаїчно-шліфувальні	маш. год	14,1344				
51	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	63,9950558				
52	КБМ209-1400	Розпушувачі причіпні [без трактора]	маш. год	1,3728619				
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>								
53	С111-386	Білило густотерте цинкове МА-011-1Н	т	0,0070394	113133,52	110698,58	216,64	2218,30
54	С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00128	68836,38	67339,52	147,13	1349,73
55	+&C142-557-12	Бордюр пластиковий	м	47	27,09	26,30	0,26	0,53
56	+&C142-1779-12	Бордюр тротуарний БР-100.25.8	м	187,6	143,07	140,00	0,26	2,81
57	&C147-179-12	Бруківка гранітна чорна (демонтована)	м2	256,1	-	-	-	-
58	+C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,0088	8469,50	8200,14	103,29	166,07
59	+&C114-10511	Відсів	м3	2,8048	956,13	860,00	77,38	18,75
60	С111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,02272	3142,11	2885,33	195,17	61,61
61	+&C121-112-19	Велопарковка	шт	4	3417,02	3350,00	0,02	67,00
62	+&C155-2884-48	Верба Хакуро-Нішикі h-1.5 м	шт	6	464,12	455,00	0,02	9,10
63	+C142-10-2	Вода	м3	100,69149	-	-	-	-
64	+&C122-236-107	Ворота металеві 2550x3280	к-т	1	21015,23	20600,00	3,17	412,06
65	С1632-115	Вугілля ковальське	кг	367,24	61,67	60,23	0,23	1,21
66	+C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,12	39692,36	38770,42	143,66	778,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9
67	+&C111-1719-8	Геотекстиль	м2	45,67178	57,00	55,83	0,05	1,12
68	+&C155-2884-45	Гортензія крупнолистова "Анабель"	шт	22	326,42	320,00	0,02	6,40
69	C112-58	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	0,0039	4298,32	4110,75	103,29	84,28
70	C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,0968	5342,48	5134,44	103,29	104,75
71	C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,00256	36155,24	35302,65	143,66	708,93
72	C111-1608	Дрантя	кг	0,15116	11,63	11,10	0,30	0,23
73	C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,00004	71886,87	70296,49	180,83	1409,55
74	C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,0369144	35603,73	34724,79	180,83	698,11
75	C1113-248	Емаль антикорозійна ПФ-167 біла, світло-сіра, сіра	т	0,0008034	129540,06	126754,15	245,91	2540,00
76	C1429-110	Земля рослинна	м3	51,015	315,47	133,58	175,70	6,19
77	+&C155-2884-44	Кизильник повзучий	шт	16	204,02	200,00	0,02	4,00
78	+&C155-2884-49	Клен шаровидний h=2 м	шт	2	836,42	820,00	0,02	16,40
79	C1545-87	Конструкція опорна	т	0,0006	62715,04	61311,47	173,86	1229,71
80	+&C1881-362-30	Контейнери під сміття	шт	1	587,38	560,00	15,86	11,52
81	+&C111-1761-141	Кора декоративна	кг	50	17,81	17,30	0,16	0,35
82	+&C155-2884-43	Костриця сиза	шт	67	117,32	115,00	0,02	2,30
83	+&C181-142-21	Лавка вулична зі спинкою 1,8x0,7 м	шт	2	4203,99	4120,00	1,56	82,43
84	+&C12-236-36	Лампа освітлення	шт	4	234,76	230,00	0,16	4,60
85	C111-1668	Оліфа натуральна	кг	5,92844	225,09	220,46	0,22	4,41
86	+&C12-399-47	Опора для дерев	шт	140	63,40	62,00	0,16	1,24
87	C1545-177	Підрозетник, діаметр 50-80 мм	100шт	0,0412	1283,76	1258,28	0,31	25,17
88	C1421-9552	Пісок природний, збагачений	м3	2,02176	620,97	398,11	210,68	12,18
89	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	38,22149	364,55	132,68	224,72	7,15
90	+&C199-667-88	Піщано-гравійна суміш з поліуретановим клеєм	м3	2,8	1309,88	1050,00	234,20	25,68
91	+&C111-122-9	Парапет бетонний ширина 400 мм	мп	8,5	112,37	110,00	0,17	2,20
92	C1429-111	Перегній	м3	9,52	240,90	130,76	105,42	4,72
93	+&C11-236-36	Плафон "Куля" Ф250 мм	шт	4	326,56	320,00	0,16	6,40
94	+&C1427-179-125	Плити бетонні тротуарні фігурні, "Мозаїка" 60 мм, сірий	м2	3,1425	343,71	310,00	26,97	6,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9
95	+&C1427-179-12	Плити бетонні тротуарні фігурні, "Новатор соло" 60 мм, сірий	м2	85,1032	343,71	310,00	26,97	6,74
96	C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	4,0143	3042,77	2814,80	168,31	59,66
97	C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,0039	1633,81	1313,39	288,38	32,04
98	C1544-89	Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,012	710,46	696,22	0,31	13,93
99	+&C161-362-30	Смітник	шт	4	883,18	850,00	15,86	17,32
100	+C111-964	Сортовий гарячекатаний прокат із сталі вуглецевої звичайної якості марки Ст0, круглий та квадратний, розмір 52-70 мм	т	0,0075483	41315,89	40864,67	143,66	307,56
101	+C111-1809	Сталь кругла	т	1,015924	52801,44	52264,72	143,66	393,06
102	+C111-1805	Сталь листовая, тонколистова вуглецева, марка ВСтЗсп	т	0,20748	41432,37	40980,28	143,66	308,43
103	+&C1424-116-8	Суміші бетонні готові легкі, клас бетону В12,5	м3	0,3835	2290,86	2010,00	235,94	44,92
104	C1429-117	Суміш насіння газонних трав	ц	0,0529	50355,66	49352,43	15,86	987,37
105	C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	8,12	2337,65	1977,22	314,59	45,84
106	C1546-82	Сурик свинцевий	т	0,00049646	174252,81	170621,40	214,69	3416,72
107	C1530-41	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середній, зовнішній діаметр 25 мм	10м	0,856	114,58	111,89	0,44	2,25
108	+&C155-2884-46	Туя шаровидна золотиста	шт	15	459,02	450,00	0,02	9,00
109	+C111-388	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015	т	0,0013458	81820,97	80000,00	216,64	1604,33
110	C111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0x100 мм	т	0,00592	24350,61	23695,50	177,65	477,46
111	C111-181-1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 3x70 мм	т	0,00325	28468,99	27733,12	177,65	558,22
112	C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	0,178	5206,10	4585,69	518,33	102,08
113	C111-1374	Шпагат паперовий	т	0,0014	34922,03	34058,04	179,24	684,75
114	C111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,0000816	51211,95	50030,14	177,65	1004,16
115	+&C1421-9453-5	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5-40 мм, марка М1000 і більше	м3	71,489316	980,80	650,00	311,57	19,23
116	C123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	4,232	438,11	427,15	2,37	8,59
117	+&C155-2884-47	Ялина канадська "Conica"	шт	12	459,02	450,00	0,02	9,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиборничих витрат						
118	C1999-9003	Бензин	кг	0,5313	61,48	61,48		
119	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	25,7913	1,26317	1,26317		
120	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,1888	184,55	184,55		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.


Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 1 листопада 2023 р.

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Відомість обсягів робіт

Реставрація Будинку офіцерів з пристосуванням під інтерактивний простір освіти і науки «Музей науки» на вул. Винниченка, 8 у м. Луцьку Волинської області

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-01 на Реставраційно-будівельні роботи [КОРПУС 1]</u>			
	<u>Відділ 1. Підсилення конструкція</u>			
	<u>Розділ 1. Підсилення перекриття</u>			
1	Встановлення підтримуючих риштувань і опалубки при реставрації кладки склепін арок, глав і закомар об'ємом до 1 м3 в одному місці	м3	6,6	
2	Розбирання первісної армоцегельної кладки підлог і площадок або пізніх прибудов і закладень у пам'ятниках, що безпосередньо сполучені з древньою кладкою чи утримуючих у кладці матеріали від розбирання інших частин пам'ятника, викладення пліском	м2	220	
3	(Демонтаж) Укладання металевих балок при заміні перекриттів	т	2,024	
4	Улаштування опорних подушок бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 10-20мм	м3	1	
5	Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 10 кг	т	0,272	
6	Укладання металевих балок при заміні перекриттів	т	2,024	
7	Улаштування перекриттів по сталевих балках і монолітних ділянок при збірному залізобетонному перекритті площею більше 5 м2, приведеною товщиною понад 150 мм до 200 мм бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 10-20мм	м3	16	
8	Розчищення металеві поверхні простих виробів від забруднень, що важко видаляються і багатшарових масляних зафарбувань ручним способом без наступного випалу	м2	105	
9	Фарбування антикорозійними сумішами сталевих балок за два рази	м2	105	
	<u>Відділ 2. Покрівля</u>			
	<u>Розділ 1. Кровляна система</u>			
10	Розбирання покриття покрівель з хвилястих і напівхвилястих азбестоцементних листів	м2	340	
11	Розбирання рядових покриттів пам'яток з збереженням залишків початкового матеріалу на 2-х, 4-х скатних і багатоскатних покрівлях складної форми з розжолобками з покрівельної сталі і міді	м2	510	
12	Розбирання слухових вікон прямокутних односкільних і круглих	шт	5	

1	2	3	4	5
13	Розбирання обрешітки дахів з брусків із просвітами	м2	850	
14	Розбирання мауерлатів	м	79,2	
15	Розбирання крокв із дощок	п.м	1783,3	
16	Розбирання засипки горищних перекриттів	м2	580	
17	Реставрація цегельної кладки стін простого архітектурного оформлення стандартною цеглою, кількість кладки в одному місці до 0,5 м3	м3	3	
18	Улаштування заново кроквяних конструкцій скатних дахів [односкатних, двоскатних і багатоскатних мансардних і вальмових, напіввальмових, двосхилих і багатосхилих], підкроквяні бруси і мауерлати	м	1862,5	
19	Улаштування гідробар'єр прокладний в один шар	м2	850	
20	Улаштування по кроквах обрешітки+ контрейка	м2	850	
21	Улаштування слухових вікон з створками вентиляційними	шт	5	
22	Установлення каркаса з брусів	м3	0,7532	
23	Устрановлення профільованих обшивок карнизів, складність проста [дашок вент.шахт]	м2	10,54	
24	Улаштування карнизів дерев'яних	м2	27	
25	Рядове покриття дахів з листового металу з полієстровим покриттям мм подвійним фальцьом, покрівлі складні	м2	850	
26	Монтаж снігозатримувачів та огороження	м	75	
27	Установлення каркаса з дошки кріплення ринв	м3	0,28	
28	Улаштування ринв з листового металу з полієстровим покриттям	м2	53,82	
29	Установлення дрібних опоряджувальних елементів покрівлі [капельник, гребень, планка примикання]	м	181	
<u>Розділ 2. Утеплення горищного перекриття</u>				
30	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	м2	580	
31	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини	м2	8700	
32	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	м2	650	
33	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	м2	1160	
34	Улаштування гідроізоляції прокладної в один шар	м2	650	
35	Укладання ходових дошок	м	322,5	
36	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,03559	
37	Улаштування драбинок	т	0,03559	
38	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	м2	14,2	
39	Фарбування поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-133	м2	14,2	
40	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,1034	
41	Улаштування драбинок	т	0,1034	
42	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	м2	9,1	
43	Фарбування поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-133	м2	9,1	
44	Установлення лаз на горище	м2	0,6	
<u>Розділ 3. Вогнзахист дерев'яних конструкцій</u>				
45	Вогнезахисне фарбування дерев'яних конструкцій покрівлі	м2	1876,09	
<u>Відділ 3. Гідроізоляція цоколя</u>				
<u>Розділ 1. Прямокут П-1</u>				

1	2	3	4	5
46	Копання траншей при відновленні чи посиленні фундаментів, пристрої зовнішніх комунікацій і інших земляних робіт у зонах пам'ятників культури, глибина розробки до 5 м, група ґрунтів І	м3	135	
47	Розбирання цегляних стін	м3	4,5	
48	Розбирання бетонних сходів	м3	1,2	
49	Ущільнення ґрунту щебенем	м2	3,3	
50	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм/ [СТІНИ ПРИЯМОК] бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм	м3	3,4	
51	Укладання азбестоцементних дренажних діаметром 100 мм	м	0,7	
52	Улаштування монолітних бетонних сходів	м3	3	
53	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,006	
54	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3	м3	0,14	
55	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,002	
56	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,2669	
57	Фарбування суриком сталевих балок, труб діаметром понад 50 мм тощо за два рази	м2	23,5	
58	Установка анкерів	місце	16	
59	Монтаж металевого каркасу	т	0,2669	
60	Улаштування по кроквах обрешітки+ контрейка	м2	14	
61	Рядове покриття дахів міддю товщиною листа 1 мм подвійним фальцом, покрівлі прості	м2	14	
	<u>Розділ 2. Зовнішня гідроізоляція</u>			
62	Гідроізоляція фундаментів ., вертикальна в 3 шари [система "Церезіт"	м2	155	
63	Утеплення цоколю плитами ЕППС товщиною 50 мм	м	104	
	<u>Розділ 3. Відмостка</u>			
64	Влаштування мембрани гідроізоляційної	м2	135	
65	Улаштування основи тротуарів із щебеню фр. 10-40 мм за товщини шару 12 см	м2	135	
66	Улаштування підстилаючих бетонних шарів бетон В 12, 5 (М 150) крупність заповнювача 20-40мм [товщина шару 10 см]	м3	13,5	
67	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	м2	135	
	<u>Розділ 4. Сходи Сх-1</u>			
68	Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею	т	0,3071	
69	Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею	т	0,3071	
70	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	23,3	
71	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	23,3	
72	Улаштування покриттів з плит фанери	м2	9,3	
	<u>Розділ 5. Отвори для сантехнічних мереж</u>			
73	Пробивання в цегляних стінах гнізд розміром до 200x200 мм	шт	4	
74	Пробивання прорізів в конструкціях з цегли	м3	6,8	

1	2	3	4	5
75	Свердління горизонтальних отворів в бетонних конструкціях свердлильним пристроєм НССВ-6D HYDROSTRESS при глибині свердління 1000 мм, діаметр отворів 300 мм	отвір	8	
76	Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини свердління горизонтальних отворів в бетонних конструкціях свердлильним пристроєм НССВ-6D HYDROSTRESS , діаметр отворів 300мм	отвір	80	
77	Зміцнення цегельних кладок стін, стовпів і інших конструкцій шляхом закладення сталевих балок, рейок, зв'язків і т.п.	т	0,1489	
<u>Розділ 6. Сходи Сх-2</u>				
78	Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею	т	0,0908	
79	Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею	т	0,0908	
80	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	м2	6,8	
81	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	6,8	
82	Улаштування покриттів з плит фанери	м2	3,2	
<u>Розділ 7. Сходи Сх-4, Сх-5</u>				
83	Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею	т	0,1018	
84	Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею	т	0,1018	
85	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	м2	11,2	
86	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	11,2	
87	Улаштування покриттів з плит фанери	м2	4,5	
<u>Розділ 8. Реставрація сходів</u>				
88	Промивання криволінійної поверхні деталей, вид обробки [фактура]	м2	86	
89	Реставрація і відтворення прямолінійних брускових східців з прямокутним лобиком в верхній частині присхідця, виготовлених із пиляних плит з неокантованими крайками, матеріал - піщаник [граніт], група оброблення II	м2	21,45	
90	Реставрація і відтворення покриттів сходових площадок, товщина покриття від 8 см до 12 см, матеріал - піщаник (граніт), група оброблення II	м2	12	
91	Обробка поверхні гранітного облицювання, присхідці з валиком, група каменю II	м	143	
92	Установка керамічних, орнаментованих, глазурованих багатобарвних виробів, поверхня прямолінійна, кількість виробів на 1 м2 до 40 шт	м2	28,6	
93	Реставрація встановлених керамічних кахлів методом домазки втрачених місць, категорія складності I	дм2	286	
94	Зміна і реставрація прямої частини поручнів сходів і ґанків, повна заміна	м	18,5	
95	Підготовка дерев'яних гладеньких поверхонь під "французький лак" (попередньо очищених від оздоблювального шару або нових поверхонь)	м2	3,7	
96	Лакування дерев'яних поверхонь	м2	3,7	
97	Розчищення металевої поверхні виробів від корозії, забруднень, що важко видаляються і багатшарових зафарбувань з застосуванням змивок	м2	15,3	
98	Підготування ґрунтовкою під фарбування металевих раніше очищених чи нових поверхонь із шпаклівкою, ґрати і плетіння	м2	15,3	

1	2	3	4	5
99	Зачищення і шліфовка металевої поверхні орнаментованої складної	дм2	765	
100	Фарбування металевих раніше очищених або нових поверхонь ґратів і плетінь складного малюнка по підготовці	м2	15,6	
	<u>Відділ 4. Реставраційно-монтажні роботи віконних прорізів</u>			
	<u>Розділ 1. Вікна</u>			
101	Розбирання рам застклеваних [із зняттям з петель]	штука	142	
102	Розбирання коробок із зняттям штукатурки і зондування	коробка	71	
103	Установлення віконних блоків з роздільними [роздільно-спареними] рамами у кам'яних стінах житлових і громадських будівель при площі прорізу до 2 м2	м2	9,887	
104	Установлення віконних блоків з роздільними [роздільно-спареними] рамами у кам'яних стінах житлових і громадських будівель при площі прорізу більше 2 м2	м2	212,82	
	<u>Відділ 5. Цокольний поверх [відм. -3,000]</u>			
	<u>Розділ 1. Стіни/ перегородки</u>			
105	Розбирання цегляних стін	м3	8,7	
106	Розбирання обштукатурених щитових і дощатих одношарових перегородок	м2	7,6	
107	Відбивання штукатурки з поверхонь цегляних стін і стелі	м2	645	
108	Демонтаж перегородок на дерев'яному каркасі з обшиванням гіпсокартонними листами в один шар без ізоляційної прокладки у житлових і громадських будівлях, товщина перегородки 100 мм	м2	7,7	
109	Замуровування отворів з газобетонних блоків	м3	5	
110	Пробивання прорізів в конструкціях з цегли	м3	0,798	
111	Зміцнення цегельних кладок стін, стовпів і інших конструкцій шляхом закладення сталевих балок, рейок, зв'язків і т.п.	т	1,0456	
112	Мурування внутрішніх стін з газобетонних блоків	м3	6,84	
113	Реставрація цегельної кладки стін простого архітектурного оформлення стандартною цеглою, кількість кладки в одному місці до 0,5 м3	м3	60,3525	
114	Зміцнення розшарованої цегельної кладки шляхом ін'єктування зв'язуючими розчинами гідралічним ін'єктором, ширина ін'єкційної тріщини до 5 мм	л	111	
115	Зміцнення розшарованої цегельної кладки шляхом ін'єктування зв'язуючими розчинами ручним ін'єктором, ширина ін'єкційної тріщини більше 5 мм	л	111	
116	Комбінована реставрація [обмазка цегли і заповнення швів цементно-вапняним розчином]	м2	402,35	
117	Гідроізоляція цегельної кладки шляхом ін'єктування [мінеральний розчин]	л	402,5	
118	Гідроізоляція стінах і т.п., вертикальна в 2 шари [Проникаюча полімерцементна гідроізоляція]	м2	804,7	
119	Антисептування водними розчинами стін	м2	426,1	
120	Грунтування стін [Грунтовка - Capatect Tiefqgrund TB]	м2	426,1	
121	Високоякісне штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	м2	426,1	
122	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою [старт] [Capalith Fassadenfeinspachtel P]	м2	426,1	
123	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 [фініш]	м2	852,2	
124	Високоякісне фарбування стін сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування [Amphisilan Plus]	м2	426,1	

1	2	3	4	5
125	Антисептування водними розчинами стін	м2	404,82	
126	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	м2	404,82	
127	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	404,82	
128	Улаштування перегородок сантехнічних у санвузлах	м2	22	
129	Антисептування водними розчинами стін	м2	53,6	
130	Реставрація і відтворення штукатурки прямолінійних укосів по каменю вапняно-цементним розчином	м2	53,6	
131	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	22	
132	Шпаклювання укосів мінеральною шпаклівкою [старт] [Capalith Fassadenfeinspachtel P]	м2	48,1	
133	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 [фініш]	м2	96,2	
134	Високоякісне фарбування укосів сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування [Amphisilan Plus]	м2	48,1	
135	Облицювання керамічними глазурованими плитками поверхонь стовпів, пілястрів і укосів із карнизними, плінтусними та кутовими плитками по цеглі та бетону	м2	55	
136	Антисептування водними розчинами стін	м2	25,5	
137	Реставрація і відтворення штукатурки прямолінійних укосів по каменю вапняно-цементним розчином	м2	25,5	
138	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	22	
139	Шпаклювання укосів мінеральною шпаклівкою [старт] [Capalith Fassadenfeinspachtel P]	м2	25,5	
140	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 [фініш]	м2	51	
141	Високоякісне фарбування укосів сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування [Amphisilan Plus]	м2	25,5	
142	Укладання підвіконних плит із мозаїчним покриттям	м2	7,5	
143	Антисептування водними розчинами стін	м2	8	
144	Установка керамічних, орнаментованих, глазурованих багатобарвних виробів, поверхня прямолінійна, кількість виробів на 1 м2 до 40 шт	м2	8	
<u>Розділ 2. Стелі</u>				
145	Комбінована реставрація [обмазка цегли і заповнення швів цементно-вапняним розчином] [при реставрації швів на склепіннях, куполах, наметах при роботі знизу]	м2	311	
146	Зачистка стелі	м2	311	
147	Антисептування водними розчинами стель	м2	311	
148	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	289,9	
149	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	м2	289,9	
150	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою [Capalith Fassadenfeinspachtel P]	м2	289,9	
151	Високоякісне фарбування стель сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	289,9	
152	Високоякісне штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стель вручну	м2	21,3	
153	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою [Capalith Fassadenfeinspachtel P]	м2	21,3	
154	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	42,6	
155	Високоякісне фарбування стель сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	21,3	

1	2	3	4	5
	<u>Розділ 3. Підлоги</u>			
156	Розбирання основи під підлогу з бетону на цегляному щебені	м3	24,09	
157	Розбирання покриття підлоги дощатої	м2	26,13	
158	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих піщаних шарів	м3	154,5	
159	Ущільнення ґрунту щебенем	м2	227,2	
160	Улаштування підстиляючих бетонних шарів бетон В 15 (М 200) крупність заповнювача 20-40мм [товщина шару 12 см]	м3	27,264	
161	Улаштування гідроізоляційної плівки	м2	227,2	
162	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит пінополістиролу товщ. 50 мм	м2	227,2	
163	Улаштування стяжок цементно-піщаних товщиною 20 мм	м2	227,2	
164	Армування стяжки дріт'яною сіткою	м2	227,2	
165	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних/ до товщини 70 мм	м2	227,2	
166	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	227,2	
167	Ущільнення ґрунту щебенем	м2	28,2	
168	Улаштування підстиляючих бетонних шарів бетон В 15 (М 200) крупність заповнювача 20-40мм [товщина шару 12 см]	м3	3,384	
169	Улаштування гідроізоляційної плівки	м2	28,2	
170	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит пінополістиролу товщ. 50 мм	м2	28,2	
171	Улаштування стяжок цементно-піщаних товщиною 20 мм	м2	28,2	
172	Армування стяжки дріт'яною сіткою	м2	28,2	
173	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних/ до товщини 70 мм	м2	282	
174	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	28,2	
175	Ущільнення ґрунту щебенем	м2	67,6	
176	Улаштування підстиляючих бетонних шарів бетон В 15 (М 200) крупність заповнювача 20-40мм [товщина шару 12 см]	м3	8,112	
177	Улаштування гідроізоляційної плівки	м2	67,6	
178	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит пінополістиролу товщ. 50 мм	м2	67,6	
179	Улаштування стяжок цементно-піщаних товщиною 20 мм	м2	67,6	
180	Армування стяжки дріт'яною сіткою	м2	67,6	
181	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних/ до товщини 70 мм	м2	676	
182	Розчищення керамічних плиток від інтер'єрних забруднень, забруднення слабке, категорія складності IV	дм2	67,6	
183	Установка керамічних, орнаментованих, глазурованих багатобарвних виробів, поверхня прямолінійна, кількість виробів на 1 м2 до 40 шт	м2	67,6	
184	Реставрація встановлених керамічних кахлів методом домазки втрачених місць, категорія складності I	дм2	1014	
	<u>Відділ 6. Перший поверх [відм. 0,000]</u>			
	<u>Розділ 1. Стіни/ перегородки</u>			
185	Розбирання цегляних стін	м3	9,8	
186	Відбивання штукатурки з поверхонь цегляних стін і стелі	м2	950	
187	Опорядження колон ДСП	м2	31,5	
188	Замуровування отворів з газобетонних блоків	м3	5	

1	2	3	4	5
189	Пробивання прорізів в конструкціях з цегли	м3	0,722	
190	Зміцнення цегельних кладок стін, стовпів і інших конструкцій шляхом закладення сталевих балок, рейок, зв'язків і т.п.	т	0,4997	
191	Мурування внутрішніх стін з газобетонних блоків	м3	6,372	
192	Реставрація цегельної кладки стін простого архітектурного оформлення стандартною цеглою, кількість кладки в одному місці до 0,5 м3	м3	88,4325	
193	Зміцнення розшарованої цегельної кладки шляхом ін'єктування зв'язуючими розчинами гідравлічним ін'єктором, ширина ін'єкційної тріщини до 5 мм	л	149	
194	Зміцнення розшарованої цегельної кладки шляхом ін'єктування зв'язуючими розчинами ручним ін'єктором, ширина ін'єкційної тріщини більше 5 мм	л	149	
195	Комбінована реставрація [обмазка цегли і заповнення швів цементно-вапняним розчином]	м2	589,55	
196	Антисептування водними розчинами стін	м2	1060	
197	Грунтування стін [Грунтовка - Capatect Tiefgrund TB]	м2	1060	
198	Високоякісне штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	м2	1060	
199	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою [старт] [Capalith Fassadenfeinspachtel P]	м2	1060	
200	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 [фініш]	м2	2120	
201	Високоякісне фарбування стін сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування [Amphisilan Plus]	м2	1060	
202	Антисептування водними розчинами стін	м2	125,6	
203	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	м2	125,6	
204	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	125,6	
205	Антисептування водними розчинами стін	м2	5,7	
206	Установка керамічних, орнаментованих, глазурованих багатобарвних виробів, поверхня прямолінійна, кількість виробів на 1 м2 до 40 шт	м2	5,7	
207	Антисептування водними розчинами стін	м2	91	
208	Реставрація і відтворення штукатурки прямолінійних укосів по каменю вапняно-цементним розчином	м2	91	
209	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	22	
210	Шпаклювання укосів мінеральною шпаклівкою [старт] [Capalith Fassadenfeinspachtel P]	м2	91	
211	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 [фініш]	м2	182	
212	Високоякісне фарбування укосів сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування [Amphisilan Plus]	м2	91	
213	Облицювання керамічними глазурованими плитками поверхонь стовпів, пілястрів і укосів із карнизними, плінтусними та кутовими плитками по цеглі та бетону	м2	1,6	
214	Антисептування водними розчинами стін	м2	113,1	
215	Реставрація і відтворення штукатурки прямолінійних укосів по каменю вапняно-цементним розчином	м2	113,1	
216	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	22	
217	Шпаклювання укосів мінеральною шпаклівкою [старт] [Capalith Fassadenfeinspachtel P]	м2	113,1	
218	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 [фініш]	м2	226,2	
219	Високоякісне фарбування укосів сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування [Amphisilan Plus]	м2	113,1	

1	2	3	4	5
220	Укладання підвіконних плит із мозаїчним покриттям <u>Розділ 2. Стелі</u>	м2	15	
221	Комбінована реставрація [обмазка цегли і заповнення швів цементно-вапняним розчином][при роботі з приставних драбин на висоті більше 3,5 м] [при реставрації швів на склепіннях, куполах, наметах при роботі знизу]	м2	417,2	
222	Зачистка стелі	м2	414,2	
223	Антисептування водними розчинами стель	м2	414,2	
224	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	356	
225	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	м2	356	
226	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою [Capalith Fassadenfeinspachtel P]	м2	356	
227	Високоякісне фарбування стель сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	356	
228	Високоякісне штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стель вручну	м2	58,1	
229	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою [Capalith Fassadenfeinspachtel P]	м2	58,1	
230	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	116,2	
231	Високоякісне фарбування стель сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	58,1	
232	Установлення гіпсових погонних деталей орнаментованих, плоских, випуклих, рельєфних, простого або складного малюнка [порізки, пояса, фризи, каплі тощо] висотою до 500 мм <u>Розділ 3. Підлоги</u>	м	331	
233	Розбирання покриття підлоги паркетної	м2	293,7	
234	Улаштування покриттів дощатих товщиною 40 мм	м2	285	
235	Улаштування звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	м2	285	
236	Улаштування покриттів з паркету штучного з улаштуванням основи з фанери на клеї на спиртовій основі, кількість планок на 1 м2 понад 80 до 111 штук	м2	285	
237	Лакування поверхонь паркету	м2	285	
238	Улаштування покриттів дощатих товщиною 40 мм	м2	20	
239	Улаштування звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	м2	20	
240	Улаштування покриттів з плит фанерних	м2	20	
241	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	20	
242	Розчищення керамічних плиток від інтер'єрних забруднень, забруднення слабке, категорія складності IV	дм2	108,1	
243	Улаштування покриттів дощатих товщиною 40 мм	м2	108,1	
244	Улаштування звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	м2	108,1	
245	Улаштування покриттів з плит фанерних	м2	108,1	
246	Установка керамічних, орнаментованих, глазурованих багатобарвних виробів, поверхня прямолінійна, кількість виробів на 1 м2 до 40 шт	м2	108,1	
247	Реставрація встановлених керамічних плиток методом домозки втрачених місць, категорія складності I	дм2	1621,5	
248	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах <u>Відділ 7. Другий поверх [відм. +3,900]</u>	м	143	

1	2	3	4	5
	<u>Розділ 1. Стіни/ перегородки</u>			
249	Розбирання цегляних стін	м3	13	
250	Відбивання штукатурки з поверхонь цегляних стін і стелі	м2	639	
251	Замуровування отворів з газобетонних блоків	м3	0,8	
252	Реставрація цегельної кладки стін простого архітектурного оформлення стандартною цеглою, кількість кладки в одному місці до 0,5 м3	м3	59,88	
253	Зміцнення розшарованої цегельної кладки шляхом ін'єктування зв'язуючими розчинами гідравлічним ін'єктором, ширина ін'єкційної тріщини до 5 мм	л	200	
254	Зміцнення розшарованої цегельної кладки шляхом ін'єктування зв'язуючими розчинами ручним ін'єктором, ширина ін'єкційної тріщини більше 5 мм	л	200	
255	Комбінована реставрація [обмазка цегли і заповнення швів цементно-вапняним розчином]	м2	399,2	
256	Улаштування перегородок на металевому каркасі з гіпсокартонних листів або гіпсоволокнистих плит у будівлях з ізоляційною прокладкою товщиною 150 мм	м2	21,5	
257	Антисептування водними розчинами стін	м2	798,4	
258	Грунтування стін [Грунтовка - Capatect Tiefqgrund TB]	м2	798,4	
259	Високоякісне штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	м2	798,4	
260	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою [старт] [Capalith Fassadenfeinspachtel P]	м2	798,4	
261	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 [фініш]	м2	1596,8	
262	Високоякісне фарбування стін сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування [Amphisilan Plus]	м2	798,4	
263	Антисептування водними розчинами стін	м2	1,07	
264	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	м2	1,07	
265	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	1,07	
266	Улаштування перегородок на металевому каркасі з гіпсокартонних листів або гіпсоволокнистих плит у будівлях з ізоляційною прокладкою товщиною 150 мм	м2	37	
267	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою [старт] [Capalith Fassadenfeinspachtel P]	м2	37	
268	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 [фініш]	м2	74	
269	Високоякісне фарбування стін сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування [Amphisilan Plus]	м2	37	
270	Установка керамічних, орнаментованих, глазурованих багатобарвних виробів, поверхня прямолінійна, кількість виробів на 1 м2 до 40 шт	м2	4,5	
271	Установлення гіпсових погонних деталей орнаментованих, плоских, випуклих, рельєфних, простого або складного малюнка [порізки, пояса, фризи, каплі тощо] висотою до 500 мм	м	647	
272	Реставрація і відтворення штукатурки прямолінійних укосів по каменю вапняно-цементним розчином	м2	37,2	
273	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	86	
274	Шпаклювання укосів мінеральною шпаклівкою [старт] [Capalith Fassadenfeinspachtel P]	м2	37,2	
275	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 [фініш]	м2	74,4	

1	2	3	4	5
276	Високоякісне фарбування укосів сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування [Amphisilan Plus]	м2	37,2	
277	Реставрація і відтворення штукатурки прямолінійних укосів по каменю вапняно-цементним розчином	м2	113,8	
278	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	96	
279	Шпаклювання укосів мінеральною шпаклівкою [старт] [Capalith Fassadenfeinspachtel P]	м2	113,8	
280	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 [фініш]	м2	227,6	
281	Високоякісне фарбування укосів сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування [Amphisilan Plus]	м2	113,8	
282	Укладання підвіконних плит із мозаїчним покриттям	м2	21	
<u>Розділ 2. Стелі</u>				
283	Комбінована реставрація [обмазка цегли і заповнення швів цементно-вапняним розчином][при роботі з приставних драбин на висоті більше 3,5 м] [при реставрації швів на склепіннях, куполах, наметах при роботі знизу]	м2	378,6	
284	Зачистка стелі	м2	378,6	
285	Антисептування водними розчинами стель	м2	378,6	
286	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	378,6	
287	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гісоволокнистими листами.	м2	378,6	
288	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою [Capalith Fassadenfeinspachtel P]	м2	378,6	
289	Високоякісне фарбування стель сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	378,6	
290	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	4,7	
291	Заповнення поверхонь стель ізоляційним матеріалом	м2	4,7	
292	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гісоволокнистими листами.	м2	4,7	
293	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою [Capalith Fassadenfeinspachtel P]	м2	4,7	
294	Високоякісне фарбування стель сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	4,7	
<u>Розділ 3. Підлоги</u>				
295	Розбирання покриття підлоги паркетної	м2	320,4	
296	Улаштування покриттів дощатих товщиною 40 мм	м2	206,3	
297	Улаштування звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	м2	206,3	
298	Улаштування покриттів з паркету штучного з улаштуванням основи з фанери на клеї на спиртовій основі, кількість планок на 1 м2 понад 80 до 111 штук	м2	206,3	
299	Лакування поверхонь паркету	м2	206,3	
300	Улаштування покриттів дощатих товщиною 40 мм	м2	7	
301	Улаштування звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	м2	7	
302	Улаштування покриттів з плит фанерних	м2	7	
303	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	7	
304	Улаштування покриттів дощатих товщиною 40 мм	м2	116,1	
305	Улаштування звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	м2	116,1	

1	2	3	4	5
306	Улаштування покриттів з плит фанерних	м2	116,1	
307	Установка керамічних, орнаментованих, глазурованих багатобарвних виробів, поверхня прямолінійна, кількість виробів на 1 м2 до 40 шт	м2	116,1	
308	Розчищення керамічних плиток від інтер'єрних забруднень, забруднення слабке, категорія складності IV	дм2	82,4	
309	Улаштування покриттів дощатих товщиною 40 мм	м2	82,4	
310	Улаштування звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	м2	82,4	
311	Улаштування покриттів з плит фанерних	м2	82,4	
312	Установка керамічних, орнаментованих, глазурованих багатобарвних виробів, поверхня прямолінійна, кількість виробів на 1 м2 до 40 шт	м2	82,4	
313	Реставрація встановлених керамічних плиток методом домазки втрачених місць, категорія складності I	дм2	412	
314	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах <u>Відділ 8. Реставраційно-монтажні роботи дверних прорізів</u> <u>Розділ 1. Реставрація дверей (Д-8е, Д-20, Д-21)</u>	м	194	
315	Заміна непридатних частин віконних і дверних коробок в кам'яних стінах	м	25	
316	Реставрація дверних полотен, прості двері підвищеної складності	полотно	6	
317	Виготовлення дверних полотен, напівсвітлі двопільні внутрішні двері, прямолінійна верхня частина [Д-21]	м2	1,875	
318	Припасування і навішування заново виготовлених дверних полотен, внутрішні двері 2-о ступчасті [Д-21]	проріз	1	
319	Розчищення поверхонь дерев'яних профільованих складних, фарбування масляне, що легко видаляється	м2	36,2	
320	Підготовка дерев'яних різьблених поверхонь і тло навколо різьблення під "французький лак" (попередньо очищених від оздоблювального шару або нових поверхонь)	м2	36,2	
321	Обробка дерев'яних різьблених поверхонь під "французький лак" (попередньо очищених від оздоблювального шару або нових поверхонь)	м2	36,2	
322	Установка виготовлених знову чи відреставрованих приладів стародавнього зразка дверних із двох ручок з фалєвим замком <u>Розділ 2. Монтаж дверей інд. вигот.</u>	прилад	6	
323	Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2	м2	17,316	
324	Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу більше 3 м2	м2	15,525	
325	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажною піни (Д-21-7 Д-21-10)	блок	20	
326	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажною піни (Д-21-11 Д-25-15)	блок	18	
327	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	10,71	
328	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен <u>Відділ 9. Реставрація фасаду</u> <u>Розділ 1. Опорядження фасадів</u>	м2	3,99	

1	2	3	4	5
329	Влаштування металевих інвентарних риштувань для виконання робіт з реставрації кладок і обробки фасадів	м2	449,2	
330	Відбиття штукатурки з кам'яних, бетонних і дерев'яних поверхонь стовпів, колон і пілястр окремими місцями площею до 5 м2	м2	449,2	
331	Реставрація цегельної кладки стін простого архітектурного оформлення стандартною цеглою, кількість кладки в одному місці до 0,5 м3	м3	16,1712	
332	Зміцнення розшарованої цегельної кладки шляхом ін'єктування зв'язуючими розчинами гідравлічним ін'єктором, ширина ін'єкційної тріщини до 5 мм	л	112,5	
333	Зміцнення розшарованої цегельної кладки шляхом ін'єктування зв'язуючими розчинами ручним ін'єктором, ширина ін'єкційної тріщини більше 5 мм	л	112,5	
334	Комбінована реставрація [обмазка цегли і заповнення швів цементно-вапняним розчином]	м2	269,52	
335	Антисептування водними розчинами стін	м2	521,3	
336	Штукатурка по сітці під накривний шар фасадних стін	м2	521,3	
337	Нанесення накривного шару з шаклівки на штукатурку рустованих стін фасадів	м2	521,3	
338	Фарбування оштукатуреної гладкої поверхні фасадів фарбою	м2	551,3	
339	Антисептування водними розчинами стін	м2	58,9	
340	Гідроізоляція водними розчинами	м2	58,9	
341	Реставрація і відтворення штукатурки прямолінійних укосів по каменю цементним розчином	м2	58,9	
342	Фарбування оштукатуреної поверхні фасадів фарбою, карнизи і тяги	м2	58,9	
343	Антисептування водними розчинами стін	м2	251,7	
344	Гідроізоляція водними розчинами	м2	251,7	
345	Реставрація і відтворення штукатурки фасадів по цегляних поверхнях вапняно-цементним розчином, стовпи і пілястри з прорізними рустами	м2	251,7	
346	Нанесення накривного шару з шаклівки на штукатурку рустованих стін фасадів	м2	251,7	
347	Фарбування оштукатуреної поверхні фасадів фарбою, пілястри	м2	251,7	
348	Антисептування водними розчинами стін	м2	77,58	
349	Гідроізоляція водними розчинами	м2	77,58	
350	Реставрація штукатурки вінцевого карниза, фриза фасадів з наступним нанесенням накривного шару з мармурового дрібняка	м2	77,58	
351	Фарбування оштукатуреної поверхні фасадів фарбою, карнизи і тяги	м2	77,58	
352	Покриття оцинкованою покрівельною сталлю виступаючих частин стін (фризи, паски, сандрики і т.п.), підвіконь, кокошників, порталів, контрфорсів і т.п., маса 1 м2 листа 6 кг, ширина покриття 0,2 м	м	94,3	
<u>Розділ 2. Система дощового відведення</u>				
353	Демонтаж та навішення водостічних труб з землі або риштування	м	58,2	
354	Розбирання металевих інвентарних риштувань для виконання робіт з реставрації кладок і обробки фасадів	м2	449,2	
<u>Розділ 3. Реставрація дверей (Д-26е)</u>				
355	Заміна непридатних частин віконних і дверних коробок в кам'яних стінах	м	15	
356	Реставрація дверних полотен, прості двері підвищеної складності	полотно	1	
357	Розчищення поверхонь дерев'яних профільованих складних, фарбування масляне, що легко видаляється	м2	20,5	

1	2	3	4	5
358	Підготовка дерев'яних різьблених поверхонь і тло навколо різьблення під "французький лак" (попередньо очищених від оздоблювального шару або нових поверхонь)	м2	20,5	
359	Обробка дерев'яних різьблених поверхонь під "французький лак" (попередньо очищених від оздоблювального шару або нових поверхонь)	м2	20,5	
360	Реставрація стародавніх замків накладних із кольорових металів, орнаментованих, середньої складності, з двома корпусами	шт	2	
361	Установка виготовлених знову чи відреставрованих приладів стародавнього зразка дверних із двох ручок з фалевим замком	прилад	1	
<u>Розділ 4. Реставрація ганку</u>				
362	Улаштування основи з піскобетону	м3	1,52	
363	Улаштування монолітних бетонних сходів	м3	1,1	
364	Реставрація і відтворення покриттів сходинок з прямокутних чистотесаних плит, матеріал - піщаник [граніт], група оброблення II	м2	5,4812	
365	Зміна покриттів на зонтах (над ґанками, під'їздами і вхідними дверима) з скляним покриттям	м2	5	
<u>Розділ 5. Допоміжні роботи</u>				
366	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	29,5	
367	Навантаження сміття вручну	т	29,5	
368	Перевезення сміття до 15 км	т	59	
<u>Локальний кошторис 02-01-02 на Опалення та вентиляція</u>				
<u>Відділ 1. Опалення</u>				
<u>Розділ 1. Опалення на відм. -3.000</u>				
369	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 16 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	90	
370	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	65	
371	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 26 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	70	
372	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	20	
373	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	25	
374	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 63 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	30	
375	Ізоляція трубопроводів ізоляційними трубами Thermasomprast товщиною 6-13 мм	м	300	
376	Олійне фарбування ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	м2	8	
377	Установлення радіаторів сталених	кВт	40,317	
378	Установлення гребінок	шт	6	
379	Установлення розповітрявача	шт	6	
380	Установлення манометрів	комплект	6	
381	Установлення термометрів	комплект	6	

1	2	3	4	5
382	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах діаметром до 25 мм	шт	26	
383	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах діаметром до 50 мм	шт	16	
384	Шафа зовнішня для розподільчої гребінки SWN-13 <u>Розділ 2. Опалення на відм. 0.000</u>	шт	1	
385	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 16 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	85	
386	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	100	
387	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 26 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	140	
388	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	15	
389	Ізоляція трубопроводів ізоляційними трубами Thermacompract товщиною 6-13 мм	м	315	
390	Олійне фарбування ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	м2	8	
391	Установлення радіаторів сталевих	кВт	61,648	
392	Установлення гребінок	шт	2	
393	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах діаметром до 25 мм	шт	10	
394	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах діаметром до 50 мм	шт	2	
395	Шафа зовнішня для розподільчої гребінки SWN-13	шт	1	
396	Установлення повітряної завіси головного входу <u>Розділ 3. Опалення на відм. +3.900</u>	шт	1	
397	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 16 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	80	
398	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	110	
399	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 26 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	160	
400	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	20	
401	Ізоляція трубопроводів ізоляційними трубами Thermacompract товщиною 6-13 мм	м	350	
402	Олійне фарбування ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	м2	8	
403	Установлення радіаторів сталевих	кВт	77,38	
404	Установлення гребінок	шт	2	
405	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах діаметром до 25 мм	шт	14	
406	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах діаметром до 50 мм	шт	2	

1	2	3	4	5
407	Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,25 т <u>Відділ 2. Вентиляція</u> <u>Розділ 1. Система ПБ1</u>	шт	1	
408	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	кг	25	
409	Установлення припливно-витяжних установок	камера	1	
410	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 2400 мм	шт	1	
411	Установлення вставок гнучких до вентиляторів	м2	0,42	
412	Установлення решіток повітрозабірних	грати	1	
413	Установлення шумоглушників вентиляційних	шт	1	
414	Установлення люків герметичних	шт	1	
415	Установлення ґрат жалюзійних сталених регульовальних номер 3, розмір 250x150 мм	грати	32	
416	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 1000 мм	шт	1	
417	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 1600 мм	шт	1	
418	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм	м2	16	
419	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1000 до 1600 мм	м2	41	
420	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	м2	28,5	
421	Ізоляція трубопроводів діаметром 150 мм конструкціями теплоізоляційними на основі виробів із мінеральної вати або скляного штапельного волокна, товщина ізоляційного шару 40 мм	м	8	
422	Покриття поверхні ізоляції трубопроводів виробами покриття з алюмінієвих сплавів	м	8	
423	Олійне фарбування ґрат, рам, труб за два рази <u>Розділ 2. Система ПБ2</u>	м2	8	
424	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	кг	15	
425	Установлення припливно-витяжних установок	камера	1	
426	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом діаметром до 355 мм	шт	1	
427	Установлення вставок гнучких	м2	7,9128	
428	Установлення решітки повітрозабірної	шт	1	
429	Установлення шумоглушників вентиляційних перерізом 400x400 мм	шт	2	
430	Установлення люків герметичних	шт	2	
431	Установлення анемостат діаметром 150 мм	шт	16	
432	Установлення анемостат діаметром 200 мм	шт	22	
433	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, діаметром до 250 мм	м2	78,5	
434	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 355 мм	м2	98,91	
435	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	1	
436	Ізоляція трубопроводів діаметром 250 мм конструкціями теплоізоляційними на основі виробів із мінеральної вати або скляного штапельного волокна, товщина ізоляційного шару 40 мм	м	10	

1	2	3	4	5
437	Покриття поверхні ізоляції трубопроводів виробами покриття з алюмінієвих сплавів	м	10	
438	Олійне фарбування ґрат, рам, труб за два рази <u>Розділ 3. Система ПБ2</u>	м2	8	
439	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	кг	15	
440	Установлення припливно-витяжних установок	камера	1	
441	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом діаметром до 250 мм	шт	1	
442	Установлення вставок гнучких	м2	4,71	
443	Установлення решітка повітрозабірної	шт	2	
444	Установлення шумоглушників вентиляційних перерізом 250x250 мм	шт	2	
445	Установлення люків герметичних	шт	2	
446	Установлення анемостат діаметром 200 мм	шт	14	
447	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, діаметром до 250 мм	м2	38,936	
448	Ізоляція трубопроводів діаметром 150 мм конструкціями теплоізоляційними на основі виробів із мінеральної вати або скляного штапельного волокна, товщина ізоляційного шару 40 мм	м	6	
449	Покриття поверхні ізоляції трубопроводів виробами покриття з алюмінієвих сплавів	м	6	
450	Олійне фарбування ґрат, рам, труб за два рази <u>Розділ 4. Система ПБ3</u>	м2	8	
451	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	кг	15	
452	Установлення припливно-витяжних установок	камера	1	
453	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом діаметром до 250 мм	шт	1	
454	Установлення вставок гнучких	м2	4,71	
455	Установлення решітка повітрозабірної	шт	1	
456	Установлення шумоглушників вентиляційних перерізом 250x250 мм	шт	2	
457	Установлення люків герметичних	шт	2	
458	Установлення анемостат діаметром 150 мм	шт	4	
459	Установлення анемостат діаметром 200 мм	шт	14	
460	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, діаметром до 250 мм	м2	97,968	
461	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	1	
462	Ізоляція трубопроводів діаметром 250 мм конструкціями теплоізоляційними на основі виробів із мінеральної вати або скляного штапельного волокна, товщина ізоляційного шару 40 мм	м	50	
463	Покриття поверхні ізоляції трубопроводів виробами покриття з алюмінієвих сплавів	м	50	
464	Олійне фарбування ґрат, рам, труб за два рази <u>Розділ 5. Система ПБ4</u>	м2	10	
465	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	кг	15	
466	Установлення припливно-витяжних установок	камера	1	
467	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом діаметром до 250 мм	шт	1	
468	Установлення вставок гнучких	м2	4,71	

1	2	3	4	5
469	Установлення решітка повітрозабірної	шт	1	
470	Установлення шумоглушників вентиляційних перерізом 250х250 мм	шт	2	
471	Установлення люків герметичних	шт	2	
472	Установлення анемостат діаметром 200 мм	шт	26	
473	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, діаметром до 250 мм	м2	101,422	
474	Ізоляція трубопроводів діаметром 250 мм конструкціями теплоізоляційними на основі виробів із мінеральної вати або скляного штапельного волокна, товщина ізоляційного шару 40 мм	м	12	
475	Покриття поверхні ізоляції трубопроводів виробами покриття з алюмінієвих сплавів	м	12	
476	Олійне фарбування ґрат, рам, труб за два рази <u>Розділ 6. Система ПВ5</u>	м2	10	
477	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	кг	25	
478	Установлення припливно-витяжних установок	камера	1	
479	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом діаметром до 355 мм	шт	1	
480	Установлення вставок гнучких	м2	7,9128	
481	Установлення решітка повітрозабірної	шт	1	
482	Установлення шумоглушників вентиляційних перерізом 400х400 мм	шт	2	
483	Установлення люків герметичних	шт	2	
484	Установлення анемостат діаметром 200 мм	шт	40	
485	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм	м2	27	
486	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1000 до 1600 мм	м2	35,2	
487	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, діаметром до 250 мм	м2	89,49	
488	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, діаметром до 355 мм	м2	98,91	
489	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, діаметром від 500 до 560 мм	м2	32,4	
490	Ізоляція трубопроводів діаметром 150 мм конструкціями теплоізоляційними на основі виробів із мінеральної вати або скляного штапельного волокна, товщина ізоляційного шару 40 мм	м	50	
491	Покриття поверхні ізоляції трубопроводів виробами покриття з алюмінієвих сплавів	м	50	
492	Олійне фарбування ґрат, рам, труб за два рази <u>Розділ 7. Система ПВ6</u>	м2	10	
493	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	кг	18	
494	Установлення припливно-витяжних установок	камера	1	
495	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом діаметром до 250 мм	шт	1	
496	Установлення вставок гнучких	м2	4,71	
497	Установлення решітка повітрозабірної	шт	1	
498	Установлення шумоглушників вентиляційних перерізом 250х250 мм	шт	2	
499	Установлення люків герметичних	шт	2	
500	Установлення анемостат діаметром 150 мм	шт	16	

1	2	3	4	5
501	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, діаметром до 250 мм	м2	80,07	
502	Ізоляція трубопроводів діаметром 150 мм конструкціями теплоізоляційними на основі виробів із мінеральної вати або скляного штапельного волокна, товщина ізоляційного шару 40 мм	м	45	
503	Покриття поверхні ізоляції трубопроводів виробами покриття з алюмінієвих сплавів	м	45	
504	Олійне фарбування ґрат, рам, труб за два рази <u>Розділ 8. В1</u>	м2	10	
505	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	кг	5,5	
506	Установлення вентиляторів з електродвигуном масою до 0,025 т	шт	1	
507	Установлення вставок гнучких	м2	0,942	
508	Установлення ґрат жалюзійних сталених регульовальних номер 1, розмір 150x150 мм	ґрати	3	
509	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, діаметром до 250 мм	м2	14,13	
510	Установлення люків герметичних	шт	1	
511	Ізоляція трубопроводів діаметром 150 мм конструкціями теплоізоляційними на основі виробів із мінеральної вати або скляного штапельного волокна, товщина ізоляційного шару 40 мм	м	15	
512	Покриття поверхні ізоляції трубопроводів виробами покриття з алюмінієвих сплавів	м	15	
513	Олійне фарбування ґрат, рам, труб за два рази <u>Розділ 9. В1</u>	м2	1,5	
514	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	кг	8,5	
515	Установлення вентиляторів з електродвигуном масою до 0,025 т	шт	1	
516	Установлення вставок гнучких до вентиляторів	м2	3,9564	
517	Установлення ґрат жалюзійних сталених регульовальних номер 1, розмір 150x150 мм	ґрати	21	
518	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм	м2	49,5	
519	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 355 мм	м2	39,564	
520	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	2	
521	Ізоляція трубопроводів діаметром 250 мм конструкціями теплоізоляційними на основі виробів із мінеральної вати або скляного штапельного волокна, товщина ізоляційного шару 40 мм	м	20	
522	Покриття поверхні ізоляції трубопроводів виробами покриття з алюмінієвих сплавів	м	20	
523	Олійне фарбування ґрат, рам, труб за два рази <u>Розділ 10. В1</u>	м2	2,5	
524	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	кг	2,5	
525	Установлення вентиляторів з електродвигуном масою до 0,025 т	шт	1	
526	Установлення вставок гнучких	м2	2,512	
527	Установлення ґрат жалюзійних сталених регульовальних номер 1, розмір 150x150 мм	ґрати	7	
528	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, діаметром до 250 мм	м2	20,41	
529	Установлення люків герметичних	шт	1	

1	2	3	4	5
530	Олійне фарбування ґрат, рам, труб за два рази	м2	1,5	
531	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, діаметром до 250 мм	м2	75,36	
532	Ізоляція трубопроводів діаметром 150 мм конструкціями теплоізоляційними на основі виробів із мінеральної вати або скляного штапельного волокна, товщина ізоляційного шару 40 мм	м	60	
533	Покриття поверхні ізоляції трубопроводів виробами покриття з алюмінієвих сплавів	м	10	
534	Олійне фарбування ґрат, рам, труб за два рази <u>Розділ 11. В4</u>	м2	2,5	
535	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	кг	2,5	
536	Установлення вентиляторів з електродвигуном масою до 0,025 т	шт	1	
537	Установлення вставок гнучких	м2	0,1413	
538	Установлення ґрат жалюзійних сталених регульовальних номер 1, розмір 150x150 мм	ґрати	3	
539	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, діаметром до 250 мм	м2	4,71	
540	Установлення люків герметичних	шт	1	
541	Олійне фарбування ґрат, рам, труб за два рази	м2	1,5	
542	Установлення решіток дверних <u>Локальний кошторис 02-01-03 на Водопровід та каналізація</u> <u>Відділ 1. Каналізація</u> <u>Розділ 1. Подутова каналізація</u>	шт	2	
543	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	38	
544	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 110 мм	м	68,2	
545	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	компл.	13	
546	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним <u>Розділ 2. Зовнішня каналізація</u>	компл.	13	
547	Розробка ґрунту вручну з кріпленням у траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, група ґрунтів 1	м3	15	
548	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	4,8	
549	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 110 мм	м	26,4	
550	Встановлення водовідвідних трубок	трубка	1	
551	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 <u>Відділ 2. Водопостачання</u> <u>Розділ 1. Холодне і гаряче водопостачання</u>	м3	10,2	
552	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром до 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	70	
553	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	40	

1	2	3	4	5
554	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	60	
555	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	170	
556	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах діаметром до 25 мм	шт	50	
557	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах діаметром до 50 мм <u>Локальний кошторис 02-01-04 на Протипожежний водопровід</u>	шт	2	
558	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	1	
559	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	3	
560	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталейних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм	м	3	
561	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталейних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 50 мм	м	51	
562	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталейних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 65 мм	м	32	
563	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	90	
564	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	шт	1	
565	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм	шт	1	
566	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	1	
567	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталейних труб діаметром до 25 мм	шт	5	
568	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталейних труб діаметром до 50 мм	шт	2	
569	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталейних труб діаметром до 100 мм	шт	7	
570	Установлення кранів поливальних діаметром 25 мм	шт	1	
571	Установлення кранів поливальних діаметром 50 мм	шт	1	
572	Установка [шафа] пожежної на установлених конструкціях, маса до 100 кг <u>Локальний кошторис 02-01-05 на Охоронна сигналізація</u>	шафа	6	
573	Прилад ПС на 4 промені	шт	1	
574	Акумулятор, ємкість 9 А.год	шт	5	
575	Установлення модулів	шт	7	
576	Сповісвач ОС автоматичний контактний, магнітоконтантний на відкривання вікон, дверей	шт	150	
577	Сповісвач ОС комбінований, руховий	шт	62	
578	Кнопка, установлювана на пультах і панелях	шт	1	
579	Прокладання коробів пластикових	м	1030	
580	Прокладання ізольованих проводів перерізом у коробах	м	1030	
581	Схеми сигналізації. Схеми утворення ділянки сигналізації [центральна, технологічна, місцева, аварійна, попереджувальна та ін.]	ділянка	1	
582	Налаштування системи контролю доступу	ділянка	1	

1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-06 на Система пожежної сигналізації</u>			
	<u>Розділ 1. монтажні роботи</u>			
583	Блок базовий на адресний приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	
584	Монтаж додаткових модулів	шт	5	
585	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість до 10 А.год	шт	10	
586	Блок живлення і контролю ультразвуковий	шт	4	
587	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	129	
588	Монтаж сповіщувача пожежного ручного	шт	26	
589	Монтаж пристрою сигнального світлозвукового	шт	32	
590	Апаратура гучномовного зв'язку	комплект	1	
591	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	39	
592	Монтаж пункту диспетчера	комплект	1	
593	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг	м	3970	
	<u>Локальний кошторис 02-01-07 на Мережі електроосвітлення</u>			
594	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	1	
595	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	5	
596	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	шт	3	
597	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	1	
598	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	9	
599	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	шт	15	
600	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	1	
601	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	12	
602	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	шт	3	
603	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	3	
604	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	12	
605	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	1	
606	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	12	
607	Світильник для ламп розжарювання стельовий або настінний з кріпленням гвинтами для приміщень з нормальними умовами середовища, дволамповий	шт	267	
608	Монтаж світильників для ламп розжарювання: люстри та підвісні світильники з кількістю ламп до 12	шт	20	
609	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	шт	106	
610	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	шт	70	
611	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	шт	122	
612	Установлення розподільних коробок	шт	268	
613	Прокладання проводу при схованій проводці	м	3510	
614	Прокладання гофрований труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	м	760	

1	2	3	4	5
615	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм ² <u>Локальний кошторис 02-01-08 на Система відеонагляду та інтернет</u> <u>Розділ 1. Монтажні роботи</u>	м	830	
616	Монтаж відеореєстратора	шт	1	
617	Монтаж відеокамери	шт	32	
618	Монтаж монітора	шт	1	
619	Прокладання коробів пластикових	м	700	
620	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	м	3750	
621	Монтаж шафи настіної комутаційної	шт	10	
622	Блок з трьома вимикачами та однією штепсельною розеткою заглибленого типу при схованій проводці	шт	106	
623	Кабель до 35 кВ, що підвішується на тросі, маса 1 м до 1 кг	м	3	
624	Монтаж комутатора <u>Розділ 2. Пусконаладжувальні роботи</u>	шт	40	
625	Налаштування системи відеонагляду <u>Локальний кошторис 02-01-09 на Теплові насоси [ІТП]</u> <u>Розділ 1. Монтаж індивідуального теплового пункту</u>	шт	1	
626	Установлення водопідігрівників ємкісних місткістю до 1 м ³	шт	2	
627	Установлення водопідігрівників швидкісних односекційних поверхнею нагріву однієї секції до 8 м ²	шт	2	
628	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	5	
629	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 80 мм	шт	1	
630	Монтаж термоперетворювачів опору (датчиків температури)	шт	7	
631	Прилади, що установлюються на конструкціях або щитах, маса до 10 кг (теплообчислювач)	шт	1	
632	Прилади, що установлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні	шт	5	
633	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 32 мм	шт	3	
634	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 80 мм	шт	2	
635	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталених труб діаметром до 100 мм	шт	51	
636	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	22	
637	Установлення термометрів в оправі прямих та кутових <u>Розділ 2. Устаткування ІТП</u> <u>Локальний кошторис 02-01-010 на Придбання обладнання</u> <u>Розділ 1. Корпус 1</u> <u>Локальний кошторис 02-02-01 на Реставраційно-будівельні роботи [КОРПУС 2]</u>	комплект	0,3	

1	2	3	4	5
	<u>Відділ 1. Покрівля</u>			
	<u>Розділ 1. Кроквяна система</u>			
638	Розбирання покриття покрівель з хвилястих і напівхвилястих азбестоцементних листів	м2	252	
639	(Демонтаж) Улаштування водостічної системи	м	83	
640	Розбирання слухових вікон прямокутних односхильних і круглих	шт	2	
641	Розбирання обрешітки дахів з брусків із просвітами	м2	252	
642	Розбирання мауерлатів	м	40	
643	Розбирання крокв із дощок	п.м	592,5	
644	Розбирання засипки горищних перекриттів	м2	152	
645	Реставрація цегельної кладки стін простого архітектурного оформлення стандартною цеглою, кількість кладки в одному місці до 0,5 м3	м3	2,1	
646	Улаштування заново кроквяних конструкцій скатних дахів [односкатних, двоскатних і багатоскатних мансардних і вальмових, напіввальмових, двосхилих і багатосхилих], підкроквяні бруси і мауерлати	м	632,5	
647	Улаштування гідробар'єр прокладний в один шар	м2	252	
648	Улаштування по кроквах обрешітки+ контрейка	м2	252	
649	Улаштування слухових вікон з створками вентиляційними	шт	2	
650	Рядове покриття дахів з листового металу з полієстровим покриттям мм подвійним фальцьом, покрівлі складні	м2	252	
651	Монтаж снігозатримувачів та огороження	м	40	
652	Установлення каркаса з дошки кріплення ринв	м3	0,1512	
653	Улаштування ринв з листового металу з полієстровим покриттям	м2	25,2	
654	Установлення дрібних опоряджувальних елементів покрівлі [капельник, гребень, планка примикання]	м	119	
655	Улаштування обшивки вентиляційних шахт OSB плитами з улаштуванням дерев'яного решетування з утепленням	м2	74	
656	Облицювання вентакалів фальцевою бляхою	м2	21,3	
	<u>Розділ 2. Вогнзахист дерев'яних конструкцій</u>			
657	Вогнезахисне фарбування дерев'яних конструкцій покрівлі	м2	232,09	
	<u>Розділ 3. Утеплення горищного перекриття</u>			
658	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	м2	148	
659	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини	м2	2220	
660	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	м2	168	
661	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	м2	296	
662	Улаштування гідроізоляції прокладної в один шар	м2	148	
663	Укладання ходових дощок	м	50	
	<u>Розділ 4. Накриття входу</u>			
664	Розбирання покриття покрівель з металопрофіля	м2	28,4	
665	Демонтаж металоконструкцій покриттів	т	0,4977	
666	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,4977	
667	Монтаж металевого каркасу	т	0,2669	
668	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	м2	18,6	

1	2	3	4	5
669	Фарбування поґрунтованих і поштукатурених поверхонь емаллю ПФ-133	м2	18,6	
670	Улаштування дрібних покриттів із полікарбонату <u>Відділ 2. Гідроізоляція цоколя</u> <u>Розділ 1. Прямок П-1 (4 шт)</u>	м2	28,4	
671	Копання траншей при відновленні чи посиленні фундаментів, пристрої зовнішніх комунікацій і інших земляних робіт у зонах пам'ятників культури, глибина розробки до 5 м, група ґрунтів I	м3	12	
672	Розбирання цегляних стін	м3	6	
673	Ущільнення ґрунту щебенем	м2	1,248	
674	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм/ [СТІНИ ПРИЯМОК] бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм	м3	2,8	
675	Улаштування підстилаючих бетонних шарів	м3	0,4	
676	Укладання азбестоцементних дренажних діаметром 100 мм	м	2,8	
677	Армування підстилаючих шарів і набетонок	т	0,0096	
678	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм	м2	1,752	
679	Гідроізоляція, вертикальна в 3 шари [система "Церезіт"	м2	32	
680	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,1364	
681	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	5,3	
682	Фарбування поґрунтованих і поштукатурених поверхонь емаллю ПФ-133	м2	5,3	
683	Монтаж металевого каркасу	т	0,1364	
684	Улаштування дрібних покриттів із полікарбонату <u>Розділ 2. Отвори для сантехнічних мереж</u>	м2	4,8	
685	Пробивання в цегляних стінах гнізд розміром до 200х200 мм	шт	3	
686	Пробивання прорізів в конструкціях з цегли	м3	6,4	
687	Свердління горизонтальних отворів в бетонних конструкціях свердлильним пристроєм HCCB-6D HYDROSTRESS при глибині свердління 1000 мм, діаметр отворів 202 мм	отвір	10	
688	Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини свердління горизонтальних отворів в бетонних конструкціях свердлильним пристроєм HCCB-6D HYDROSTRESS , діаметр отворів 202 мм <u>Розділ 3. Зовнішня гідроізоляція</u>	отвір	70	
689	Копання траншей при відновленні чи посиленні фундаментів, пристрої зовнішніх комунікацій і інших земляних робіт у зонах пам'ятників культури, глибина розробки до 5 м, група ґрунтів I	м3	63	
690	Гідроізоляція фундаментів ., вертикальна в 3 шари [система "Церезіт"	м2	54	
691	Утеплення цоколю плитами ЕППС товщиною 50 мм <u>Розділ 4. Відмостка</u>	м	21,5	
692	Влаштування мембрани гідроізоляційної	м2	72	
693	Улаштування основи тротуарів із щебеню фр. 10-40 мм за товщини шару 12 см	м2	72	
694	Улаштування підстилаючих бетонних шарів бетон В 12, 5 (М 150) крупність заповнювача 20-40мм [товщина шару 10 см]	м3	7,2	

1	2	3	4	5
695	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м <u>Відділ 3. Реставраційно-монтажні роботи віконних прорізів</u> <u>Розділ 1. Вікна</u>	м2	72	
696	Розбирання рам зашклевлених [із зняттям з петель]	штука	66	
697	Розбирання коробок із зняттям штукатурки і зондування	коробка	33	
698	Установлення віконних блоків з роздільними [роздільно-спареними] рамами у кам'яних стінах житлових і громадських будівель при площі прорізу до 2 м2	м2	21,1	
699	Установлення віконних блоків з роздільними [роздільно-спареними] рамами у кам'яних стінах житлових і громадських будівель при площі прорізу більше 2 м2 <u>Відділ 4. Цокольний поверх [відм. -2.850]</u> <u>Розділ 1. Стіни/ перегородки</u>	м2	37,1	
700	Відбивання штукатурки з поверхонь цегляних стін і стелі	м2	242,7	
701	Розбирання облицювання з плитки	м2	18	
702	Пробивання прорізів в конструкціях з цегли	м3	0,34	
703	Мурування перегородок з газобетонних блоків	м3	1,404	
704	Реставрація цегельної кладки стін простого архітектурного оформлення стандартною цеглою, кількість кладки в одному місці до 0,5 м3	м3	18,2025	
705	Зміцнення розшарованої цегельної кладки шляхом ін'єктування зв'язуючими розчинами гідравлічним ін'єктором, ширина ін'єкційної тріщини до 5 мм	л	61	
706	Зміцнення розшарованої цегельної кладки шляхом ін'єктування зв'язуючими розчинами ручним ін'єктором, ширина ін'єкційної тріщини більше 5 мм	л	61	
707	Комбінована реставрація [обмазка цегли і заповнення швів цементно-вапняним розчином]	м2	121,35	
708	Гідроізоляція цегельної кладки шляхом ін'єктування [мінеральний розчин]	л	122	
709	Гідроізоляція стінах і т.п., вертикальна в 2 шари [Проникаюча полімерцементна гідроізоляція]	м2	242,7	
710	Антисептування водними розчинами стін	м2	174,4	
711	Грунтування стін [Грунтовка - Capatect Tiefqgrund TB]	м2	174,4	
712	Високоякісне штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	м2	174,4	
713	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою [старт] [Capalith Fassadenfeinspachtel P]	м2	174,4	
714	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 [фініш]	м2	348,8	
715	Високоякісне фарбування стін сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування [Amphisilan Plus]	м2	174,4	
716	Антисептування водними розчинами стін	м2	74,9	
717	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	м2	74,9	
718	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	74,9	
719	Антисептування водними розчинами стін	м2	11,5	
720	Реставрація і відтворення штукатурки прямолінійних укосів по каменю вапняно-цементним розчином	м2	11,5	
721	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	40	
722	Шпаклювання укосів мінеральною шпаклівкою [старт] [Capalith Fassadenfeinspachtel P]	м2	10,8	

1	2	3	4	5
723	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 [фініш]	м2	21,6	
724	Високоякісне фарбування укосів сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування [Amphisilan Plus]	м2	10,8	
725	Облицювання керамічними глазурованими плитками поверхонь стовпів, пілястрів і укосів із карнизними, плінтусними та кутовими плитками по цеглі та бетону	м2	0,7	
726	Антисептування водними розчинами стін	м2	28,7	
727	Реставрація і відтворення штукатурки прямолінійних укосів по каменю вапняно-цементним розчином	м2	28,7	
728	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	46	
729	Шпаклювання укосів мінеральною шпаклівкою [старт] [Capalith Fassadenfeinspachtel P]	м2	28,7	
730	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 [фініш]	м2	57,4	
731	Високоякісне фарбування укосів сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування [Amphisilan Plus]	м2	28,7	
732	Укладання підвіконних плит із мозаїчним покриттям	м2	4,25	
<u>Розділ 2. Стелі</u>				
733	Комбінована реставрація [обмазка цегли і заповнення швів цементно-вапняним розчином] [при реставрації швів на склепіннях, куполах, наметах при роботі знизу]	м2	97,8	
734	Зачистка стелі	м2	97,8	
735	Антисептування водними розчинами стель	м2	97,8	
736	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	90,6	
737	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	м2	90,6	
738	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою [Capalith Fassadenfeinspachtel P]	м2	90,6	
739	Високоякісне фарбування стель сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	90,6	
740	Високоякісне штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стель вручну	м2	7,2	
741	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою [Capalith Fassadenfeinspachtel P]	м2	7,2	
742	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	14,4	
743	Високоякісне фарбування стель сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	7,2	
<u>Розділ 3. Підлоги</u>				
744	Розбирання основи під підлогу з бетону на цегляному щебені	м3	9,46	
745	Розбирання покриття підлоги в будівлях і спорудах з агресивними середовищами з плиток, укладених на розчині	м2	18	
746	Ущільнення ґрунту щебенем	м2	94,6	
747	Улаштування підстилаючих бетонних шарів бетон В 15 (М 200) крупність заповнювача 20-40мм [товщина шару 12 см]	м3	11,352	
748	Улаштування гідроізоляційної плівки	м2	94,6	
749	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит пінополістиролу товщ. 50 мм	м2	94,6	
750	Улаштування стяжок цементно-піщаних товщиною 20 мм	м2	94,6	
751	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	94,6	
752	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних/ до товщини 70 мм	м2	946	

1	2	3	4	5
753	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт <u>Відділ 5. Перший поверх [відм. 0,000]</u> <u>Розділ 1. Стіни/ перегородки</u>	м2	94,6	
754	Розбирання цегляних стін	м3	4,4	
755	Відбивання штукатурки з поверхонь цегляних стін і стелі	м2	377,7	
756	Мурування перегородок з газобетонних блоків	м3	2,736	
757	Реставрація цегельної кладки стін простого архітектурного оформлення стандартною цеглою, кількість кладки в одному місці до 0,5 м3	м3	27,5025	
758	Зміцнення розшарованої цегельної кладки шляхом ін'єктування зв'язуючими розчинами гідравлічним ін'єктором, ширина ін'єкційної тріщини до 5 мм	л	91,75	
759	Зміцнення розшарованої цегельної кладки шляхом ін'єктування зв'язуючими розчинами ручним ін'єктором, ширина ін'єкційної тріщини більше 5 мм	л	91,75	
760	Комбінована реставрація [обмазка цегли і заповнення швів цементно-вапняним розчином]	м2	183,5	
761	Антисептування водними розчинами стін	м2	344,2	
762	Грунтування стін [Грунтовка - Capatect Tiefgrund TB]	м2	344,2	
763	Високоякісне штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	м2	344,2	
764	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою [старт] [Capalith Fassadenfeinspachtel P]	м2	344,2	
765	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 [фініш]	м2	688,4	
766	Високоякісне фарбування стін сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування [Amphisilan Plus]	м2	344,2	
767	Антисептування водними розчинами стін	м2	43,2	
768	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	м2	43,2	
769	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	43,2	
770	Антисептування водними розчинами стін	м2	15,81	
771	Реставрація і відтворення штукатурки прямолінійних укосів по каменю вапняно-цементним розчином	м2	15,81	
772	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	45	
773	Шпаклювання укосів мінеральною шпаклівкою [старт] [Capalith Fassadenfeinspachtel P]	м2	15	
774	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 [фініш]	м2	30	
775	Високоякісне фарбування укосів сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування [Amphisilan Plus]	м2	15	
776	Облицювання керамічними глазурованими плитками поверхонь стовпів, пілястрів і укосів із карнизними, плінтусними та кутовими плитками по цеглі та бетону	м2	0,81	
777	Антисептування водними розчинами стін	м2	20,6	
778	Реставрація і відтворення штукатурки прямолінійних укосів по каменю вапняно-цементним розчином	м2	20,6	
779	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	32	
780	Шпаклювання укосів мінеральною шпаклівкою [старт] [Capalith Fassadenfeinspachtel P]	м2	20,6	
781	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 [фініш]	м2	41,2	

1	2	3	4	5
782	Високоякісне фарбування укосів сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування [Amphisilan Plus]	м2	20,6	
783	Укладання підвіконних плит із мозаїчним покриттям <u>Розділ 2. Стелі</u>	м2	5,75	
784	Розчищення металевої поверхні простих виробів від забруднень, що важко видаляються і багатошарових масляних зафарбувань ручним способом без наступного випалу	м2	32,4	
785	Фарбування антикорозійними сумішами сталевих балок за два рази	м2	32,4	
786	Комбінована реставрація [обмазка цегли і заповнення швів цементно-вапняним розчином] [при реставрації швів на склепіннях, куполах, наметах при роботі знизу][при роботі з приставних драбин на висоті більше 3,5 м]	м2	133,1	
787	Зачистка стелі	м2	133,1	
788	Антисептування водними розчинами стель	м2	133,1	
789	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	129,6	
790	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	м2	129,6	
791	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою [Capalith Fassadenfeinspachtel P]	м2	129,6	
792	Високоякісне фарбування стель сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	129,6	
793	Високоякісне штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стель вручну	м2	13,2	
794	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою [Capalith Fassadenfeinspachtel P]	м2	13,2	
795	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	26,4	
796	Високоякісне фарбування стель сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування <u>Розділ 3. Підлоги</u>	м2	13,2	
797	Розбирання покриття підлоги паркетної	м2	88	
798	Розбирання покриття підлоги в будівлях і спорудах з агресивними середовищами з плиток, укладених на розчині	м2	7,7	
799	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих піщаних шарів	м3	3,6	
800	Ущільнення ґрунту щебенем	м2	24,2	
801	Улаштування підстилаючих бетонних шарів бетон В 15 (М 200) крупність заповнювача 20-40мм [товщина шару 12 см]	м3	2,904	
802	Улаштування гідроізоляційної плівки	м2	24,2	
803	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит пінополістиролу товщ. 50 мм	м2	24,2	
804	Улаштування стяжок цементно-піщаних товщиною 20 мм	м2	24,2	
805	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	24,2	
806	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних/ до товщини 70 мм	м2	242	
807	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	24,2	
808	Улаштування покриттів дощатих товщиною 40 мм	м2	91,1	
809	Улаштування звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	м2	91,1	
810	Улаштування покриттів з плит фанерних	м2	91,1	

1	2	3	4	5
811	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	91,1	
812	Улаштування покриттів дощатих товщиною 40 мм	м2	4,6	
813	Улаштування гідроізоляційної плівки	м2	4,6	
814	Улаштування покриттів з плит фанерних	м2	4,6	
815	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	4,6	
816	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	90	
817	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,0517	
818	Улаштування драбинок	т	0,0517	
819	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	3,5	
820	Фарбування поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-133 Відділ 6. Другий поверх [відм. +3,450]	м2	3,5	
<u>Розділ 1. Стіни/ перегородки</u>				
821	Розбирання цегляних стін	м3	5,1	
822	Відбивання штукатурки з поверхонь цегляних стін і стелі	м2	365,8	
823	Замуровування отворів з газобетонних блоків	м3	0,3	
824	Мурування перегородок з газобетонних блоків	м3	4,596	
825	Реставрація цегельної кладки стін простого архітектурного оформлення стандартною цеглою, кількість кладки в одному місці до 0,5 м3	м3	27,45	
826	Зміцнення розшарованої цегельної кладки шляхом ін'єктування зв'язуючими розчинами гідравлічним ін'єктором, ширина ін'єкційної тріщини до 5 мм	л	91,5	
827	Зміцнення розшарованої цегельної кладки шляхом ін'єктування зв'язуючими розчинами ручним ін'єктором, ширина ін'єкційної тріщини більше 5 мм	л	91,5	
828	Комбінована реставрація [обмазка цегли і заповнення швів цементно-вапняним розчином]	м2	183	
829	Антисептування водними розчинами стін	м2	331	
830	Ґрунтування стін [Ґрунтовка - Capatect Tiefqgrund TB]	м2	331	
831	Високоякісне штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	м2	331	
832	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою [старт] [Capalith Fassadenfeinspachtel P]	м2	331	
833	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 [фініш]	м2	662	
834	Високоякісне фарбування стін сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування [Amphisilan Plus]	м2	331	
835	Антисептування водними розчинами стін	м2	38,2	
836	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	м2	38,2	
837	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	38,2	
838	Антисептування водними розчинами стін	м2	13,31	
839	Реставрація і відтворення штукатурки прямолінійних укосів по каменю вапняно-цементним розчином	м2	13,31	
840	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	38	
841	Шпаклювання укосів мінеральною шпаклівкою [старт] [Capalith Fassadenfeinspachtel P]	м2	12,5	
842	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 [фініш]	м2	25	

1	2	3	4	5
843	Високоякісне фарбування укосів сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування [Amphisilan Plus]	м2	12,5	
844	Облицювання керамічними глазурованими плитками поверхонь стовпів, пілястрів і укосів із карнизними, плінтусними та кутовими плитками по цеглі та бетону	м2	0,81	
845	Антисептування водними розчинами стін	м2	29,8	
846	Реставрація і відтворення штукатурки прямолінійних укосів по каменю вапняно-цементним розчином	м2	29,8	
847	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	55	
848	Шпаклювання укосів мінеральною шпаклівкою [старт] [Capalith Fassadenfeinspachtel P]	м2	29,8	
849	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 [фініш]	м2	59,6	
850	Високоякісне фарбування укосів сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування [Amphisilan Plus]	м2	29,8	
851	Укладання підвіконних плит із мозаїчним покриттям	м2	6,25	
<u>Розділ 2. Стелі</u>				
852	Комбінована реставрація [обмазка цегли і заповнення швів цементно-вапняним розчином] [при реставрації швів на склепіннях, куполах, наметах при роботі знизу] [при роботі з приставних драбин на висоті більше 3,5 м]	м2	132,8	
853	Зачистка стелі	м2	132,8	
854	Антисептування водними розчинами стель	м2	132,8	
855	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	119,4	
856	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	м2	119,4	
857	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою [Capalith Fassadenfeinspachtel P]	м2	119,4	
858	Високоякісне фарбування стель сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	119,4	
859	Високоякісне штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стель вручну	м2	13,4	
860	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою [Capalith Fassadenfeinspachtel P]	м2	13,4	
861	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	26,8	
862	Високоякісне фарбування стель сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	13,4	
<u>Розділ 3. Підлоги</u>				
863	Розбирання покриття підлоги паркетної	м2	107,1	
864	Розбирання покриття підлоги з плиток, укладених на розчині	м2	12,3	
865	Улаштування покриттів дощатих товщиною 40 мм	м2	4,2	
866	Улаштування гідроізоляційної плівки	м2	4,2	
867	Улаштування покриттів з плит фанерних	м2	4,2	
868	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	4,2	
869	Улаштування покриттів дощатих товщиною 40 мм	м2	118,1	
870	Улаштування звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	м2	118,1	
871	Улаштування покриттів з паркету штучного з улаштуванням основи з фанери на клеї на спиртовій основі, кількість планок на 1 м2 понад 80 до 111 штук	м2	118,1	
872	Лакування поверхонь паркету	м2	118,1	
873	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	90	

1	2	3	4	5
	<u>Розділ 4. Реставрація сходів</u>			
874	Промивання криволінійної поверхні деталей, вид обробки [фактура]	м2	2,13	
875	Реставрація і відтворення покриттів сходових площадок, товщина покриття від 8 см до 12 см, матеріал - піщаник (граніт), група оброблення II	м2	21,3	
876	Установка керамічних, орнаментованих, глазурованих багатобарвних виробів, поверхня прямолінійна, кількість виробів на 1 м2 до 40 шт	м2	48	
877	Зміна і реставрація прямої частини поручнів сходів і ґанків, повна заміна	м	26	
878	Підготовка дерев'яних гладеньких поверхонь під "французький лак" (попередньо очищених від оздоблювального шару або нових поверхонь)	м2	5,2	
879	Лакування дерев'яних поверхонь	м2	5,2	
880	Розчищення металевої поверхні виробів від корозії, забруднень, що важко видаляються і багатшарових зафарбувань з застосуванням змивок	м2	12,3	
881	Підготування ґрунтовкою під фарбування металевих раніше очищених чи нових поверхонь із шпаклівкою, ґрати і плетіння	м2	12,3	
882	Зачищення і шліфівка металевої поверхні орнаментованої складної	дм2	615	
883	Фарбування металевих раніше очищених або нових поверхонь ґратів і плетін складного малюнка по підготовці	м2	12,3	
	<u>Відділ 7. Реставраційно-монтажні роботи дверних прорізів</u>			
	<u>Розділ 1. Монтаж дверей інд. вигот.</u>			
884	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажною піни (Д-21-7 Д-21-10)	блок	15	
885	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажною піни (Д-21-11 Д-25-15)	блок	6	
886	Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу більше 3 м2	м2	10,13	
887	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	6,84	
888	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	1,89	
889	Установлення віконних блоків з роздільними [роздільно-спареними] рамами у кам'яних стінах житлових і громадських будівель при площі прорізу до 2 м2	м2	0,6	
	<u>Відділ 8. Реставрація фасаду</u>			
	<u>Розділ 1. Опорядження фасадів</u>			
890	Влаштування металевих інвентарних риштувань для виконання робіт з реставрації кладок і обробки фасадів	м2	205,2	
891	Відбиття штукатурки з кам'яних, бетонних і дерев'яних поверхонь стовпів, колон і пілястр окремими місцями площею до 5 м2	м2	205,2	
892	Реставрація цегельної кладки стін простого архітектурного оформлення стандартною цеглою, кількість кладки в одному місці до 0,5 м3	м3	7,3872	

1	2	3	4	5
893	Зміцнення розшарованої цегельної кладки шляхом ін'єктування зв'язуючими розчинами гідравлічним ін'єктором, ширина ін'єкційної тріщини до 5 мм	л	51,5	
894	Зміцнення розшарованої цегельної кладки шляхом ін'єктування зв'язуючими розчинами ручним ін'єктором, ширина ін'єкційної тріщини більше 5 мм	л	51,5	
895	Комбінована реставрація [обмазка цегли і заповнення швів цементно-вапняним розчином]	м2	123,12	
896	Антисептування водними розчинами стін	м2	205,2	
897	Штукатурка по сітці під накривний шар фасадних стін	м2	205,2	
898	Нанесення накривного шару з шаклівки на штукатурку рустованих стін фасадів	м2	205,2	
899	Фарбування оштукатуреної гладкої поверхні фасадів фарбою	м2	205,2	
900	Антисептування водними розчинами стін	м2	23,6	
901	Гідроізоляція водними розчинами	м2	23,6	
902	Реставрація і відтворення штукатурки прямолінійних укосів по каменю цементним розчином	м2	23,6	
903	Фарбування оштукатуреної поверхні фасадів фарбою, карнизи і тяги	м2	23,6	
904	Покриття оцинкованою покрівельною сталлю виступаючих частин стін (фризи, паски, сандрики і т.п.), підвіконь, кокошників, порталів, контрфорсів і т.п., маса 1 м2 листа 6 кг, ширина покриття 0,2 м	м	34,5	
905	Антисептування водними розчинами стін	м2	134	
906	Гідроізоляція водними розчинами	м2	134	
907	Реставрація і відтворення штукатурки фасадів по цегляних поверхнях вапняно-цементним розчином, стовпи і пілястри з прорізними рустами	м2	134	
908	Нанесення накривного шару з шаклівки на штукатурку рустованих стін фасадів	м2	134	
909	Фарбування оштукатуреної поверхні фасадів фарбою, пілястри	м2	134	
910	Антисептування водними розчинами стін	м2	17,03	
911	Гідроізоляція водними розчинами	м2	17,03	
912	Реставрація штукатурки вінцевого карниза, фриза фасадів з наступним нанесенням накривного шару з мармурового дрібняка	м2	17,03	
913	Фарбування оштукатуреної поверхні фасадів фарбою, карнизи і тяги	м2	17,03	
914	Розбирання металевих інвентарних риштувань для виконання робіт з реставрації кладок і обробки фасадів	м2	205,2	
	<u>Розділ 2. Система дощового відведення</u>			
915	Демонтаж та навішення водостічних труб з землі або риштування	м	34	
	<u>Відділ 9. Влаштування пандуса</u>			
	<u>Розділ 1. Ганок Г-3</u>			
916	Улаштування козирків	м2	5,65	
917	Розбирання дорожніх покриттів та основ бруківки	м3	1,02	
918	Розбирання покриття з плиток, укладених на розчині	м2	1,5	
919	Розбирання бетонних сходів	м3	0,23	
920	Ущільнення ґрунту щебенем	м2	17	
921	Улаштування монолітних бетонних сходів	м3	0,8	
922	Установлення природних бортових каменів на бетонну основу	м	6,5	
923	Улаштування покриттів з бруківки на клеї	м2	3,5	

1	2	3	4	5
924	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м <u>Розділ 2. Допоміжні роботи</u>	м2	19	
925	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	9	
926	Навантаження сміття вручну	т	9	
927	Перевезення сміття до 15 км <u>Локальний кошторис 02-02-02 на Водопровід та каналізація</u> <u>Відділ 1. Каналізація</u> <u>Розділ 1. Подутова каналізація</u>	т	18	
928	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	9,6	
929	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 110 мм	м	21,4	
930	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	компл.	10	
931	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним <u>Розділ 2. Зовнішня каналізація</u>	компл.	5	
932	Розробка ґрунту вручну з кріпленням у траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, група ґрунтів 1	м3	15	
933	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	4,8	
934	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 160 мм	м	8,8	
935	Встановлення водовідвідних трубок	трубка	1	
936	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 <u>Відділ 2. Водопостачання</u> <u>Розділ 1. Холодне і гаряче водопостачання</u>	м3	10,2	
937	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром до 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	56	
938	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	16	
939	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	34	
940	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	106	
941	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах діаметром до 25 мм	шт	25	
942	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах діаметром до 50 мм <u>Локальний кошторис 02-02-03 на Протипожежний водопровід</u>	шт	2	
943	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	1	

1	2	3	4	5
944	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	15	
945	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталених водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм	м	2	
946	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталених водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 50 мм	м	23	
947	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	41	
948	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	шт	1	
949	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм	шт	1	
950	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	1	
951	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталених труб діаметром до 25 мм	шт	5	
952	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталених труб діаметром до 50 мм	шт	2	
953	Установлення кранів поливальних діаметром 25 мм	шт	1	
954	Установлення кранів поливальних діаметром 50 мм	шт	1	
955	Установка [шафа] пожежної на установлених конструкціях, маса до 100 кг	шафа	4	
<u>Локальний кошторис 02-02-04 на Опалення та вентиляція</u>				
<u>Відділ 1. Опалення</u>				
<u>Розділ 1. Опалення на відм. -2.850</u>				
956	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 16 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	50	
957	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	35	
958	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 26 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	10	
959	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	40	
960	Ізоляція трубопроводів ізоляційними трубами Thermasomprast товщиною 6-13 мм	м	125	
961	Олійне фарбування ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	м2	8	
962	Установлення радіаторів сталених	кВт	14,955	
963	Установлення гребінок	шт	2	
964	Установлення розповітрявача	шт	2	
965	Установлення манометрів	комплект	2	
966	Установлення термометрів	комплект	2	
967	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах діаметром до 25 мм	шт	12	
968	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах діаметром до 50 мм	шт	2	
969	Шафа зовнішня для розподільчої гребінки SWN-13	шт	1	
970	Прокладання теплоізолюєваних трубопроводів діаметром 110мм [пінополіуретанова ізоляція з зовнішньою оболонкою із поліетилену]	м	20	

1	2	3	4	5
	<u>Розділ 2. Опалення на відм. 0.000</u>			
971	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 16 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	37	
972	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	42	
973	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 26 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	25	
974	Ізоляція трубопроводів ізоляційними трубами Thermacompact товщиною 6 мм	м	91	
975	Олійне фарбування ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	м2	8	
976	Установлення радіаторів сталей	кВт	23,789	
	<u>Розділ 3. Опалення на відм. +3.450</u>			
977	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 16 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	45	
978	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	40	
979	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 26 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	25	
980	Ізоляція трубопроводів ізоляційними трубами Thermacompact товщиною 6 мм	м	100	
981	Олійне фарбування ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	м2	8	
982	Установлення радіаторів сталей	кВт	24,06	
	<u>Відділ 2. Вентиляція</u>			
	<u>Розділ 1. Система ПВ1</u>			
983	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	кг	15	
984	Установлення припливно-витяжних установок	камера	1	
985	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом діаметром до 250 мм	шт	1	
986	Установлення вставок гнучких	м2	0,3925	
987	Установлення решітка повітрозабірної	шт	1	
988	Установлення шумоглушників вентиляційних перерізом 250x250 мм	шт	2	
989	Установлення люків герметичних	шт	2	
990	Установлення анемостат діаметром 200 мм	шт	8	
991	Установлення анемостат діаметром 150 мм	шт	6	
992	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, діаметром до 250 мм	м2	103,62	
993	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	2	
994	Ізоляція трубопроводів діаметром 250 мм конструкціями теплоізоляційними на основі виробів із мінеральної вати або скляного штапельного волокна, товщина ізоляційного шару 40 мм	м	25	
995	Покриття поверхні ізоляції трубопроводів виробами покриття з алюмінієвих сплавів	м	25	
996	Олійне фарбування ґрат, рам, труб за два рази	м2	8	
	<u>Розділ 2. Система ПВ2</u>			

1	2	3	4	5
997	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	кг	15	
998	Установлення припливно-витяжних установок	камера	1	
999	Установлення засліпок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом діаметром до 250 мм	шт	1	
1000	Установлення вставок гнучких	м2	0,3925	
1001	Установлення шумоглушників вентиляційних перерізом 250x250 мм	шт	2	
1002	Установлення люків герметичних	шт	2	
1003	Установлення анемостат діаметром 200 мм	шт	18	
1004	Установлення анемостат діаметром 150 мм	шт	10	
1005	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, діаметром до 250 мм	м2	110,528	
1006	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	м2	4,8	
1007	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	2	
1008	Ізоляція трубопроводів діаметром 250 мм конструкціями теплоізоляційними на основі виробів із мінеральної вати або скляного штапельного волокна, товщина ізоляційного шару 40 мм	м	25	
1009	Покриття поверхні ізоляції трубопроводів виробами покриття з алюмінієвих сплавів	м	25	
1010	Олійне фарбування ґрат, рам, труб за два рази <u>Розділ 3. Система ПВЗ</u>	м2	8	
1011	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	кг	15	
1012	Установлення припливно-витяжних установок	камера	1	
1013	Установлення засліпок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом діаметром до 250 мм	шт	1	
1014	Установлення вставок гнучких	м2	0,3925	
1015	Установлення шумоглушників вентиляційних перерізом 250x250 мм	шт	2	
1016	Установлення люків герметичних	шт	2	
1017	Установлення анемостат діаметром 150 мм	шт	22	
1018	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, діаметром до 250 мм	м2	97,654	
1019	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	м2	12	
1020	Ізоляція трубопроводів діаметром 250 мм конструкціями теплоізоляційними на основі виробів із мінеральної вати або скляного штапельного волокна, товщина ізоляційного шару 40 мм	м	25	
1021	Покриття поверхні ізоляції трубопроводів виробами покриття з алюмінієвих сплавів	м	25	
1022	Олійне фарбування ґрат, рам, труб за два рази <u>Розділ 4. В1</u>	м2	8	
1023	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	кг	2	
1024	Установлення вентиляторів з електродвигуном масою до 0,025 т	шт	1	
1025	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, діаметром до 250 мм	м2	11,775	
1026	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	2	
1027	Олійне фарбування ґрат, рам, труб за два рази	м2	0,1	

1	2	3	4	5
	<u>Розділ 5. В2,В3</u>			
1028	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	кг	2	
1029	Установлення вентиляторів з електродвигуном масою до 0,025 т	шт	2	
1030	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, діаметром до 250 мм	м2	9,42	
1031	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	2	
1032	Олійне фарбування ґрат, рам, труб за два рази	м2	0,1	
	<u>Розділ 6. В4,В5</u>			
1033	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	кг	2	
1034	Установлення вентиляторів з електродвигуном масою до 0,025 т	шт	2	
1035	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, діаметром до 250 мм	м2	5,495	
1036	Олійне фарбування ґрат, рам, труб за два рази	м2	0,1	
1037	Установлення решіток дверних	шт	2	
	<u>Локальний кошторис 02-02-05 на Мережі електроосвітлення</u>			
1038	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	1	
1039	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	5	
1040	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	шт	3	
1041	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	1	
1042	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	9	
1043	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	шт	15	
1044	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	1	
1045	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	12	
1046	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	шт	3	
1047	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	3	
1048	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	12	
1049	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	1	
1050	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	12	
1051	Світильник для ламп розжарювання стельовий або настінний з кріпленням гвинтами для приміщень з нормальними умовами середовища, дволамповий	шт	89	
1052	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	шт	67	
1053	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	шт	35	
1054	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	шт	61	
1055	Установлення розподільних коробок	шт	134	
1056	Прокладання проводу при схованій проводці	м	1355	
1057	Прокладання гофрований труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	м	380	
1058	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм2	м	415	

1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-02-06 на Придбання обладнання</u>			
	<u>Розділ 1. Корпус 2</u>			
	<u>Локальний кошторис 02-03-01 на Реставраційно-будівельні роботи [КОРПУС 3]</u>			
	<u>Відділ 1. Покрівля</u>			
	<u>Розділ 1. Кроквяна система</u>			
1059	Розбирання покриття покрівель з хвилястих і напівхвилястих азбестоцементних листів	м2	215	
1060	(Демонтаж) Улаштування водостічної системи	м	62	
1061	Розбирання слухових вікон прямокутних односхильних і круглих	шт	2	
1062	Розбирання обрешітки дахів з брусків із просвітами	м2	215	
1063	Розбирання мауерлатів	м	46,5	
1064	Розбирання крокв із дошок	п.м	446,6	
1065	Розбирання засипки горищних перекриттів	м2	132	
1066	Реставрація цегельної кладки стін простого архітектурного оформлення стандартною цеглою, кількість кладки в одному місці до 0,5 м3	м3	3,3	
1067	Улаштування заново кроквяних конструкцій скатних дахів [односкатних, двоскатних і багатоскатних мансардних і вальмових, напіввальмових, двосхилих і багатосхилих], підкроквяні бруси і мауерлати	м	493,1	
1068	Улаштування гідробар'єр прокладний в один шар	м2	240	
1069	Улаштування по кроквах обрешітки+ контрейка	м2	215	
1070	Улаштування слухових вікон з створками вентиляційними	шт	2	
1071	Рядове покриття дахів з листового металу з полієстровим покриттям мм подвійним фальцьом, покрівлі складні	м2	215	
1072	Монтаж снігозатримувачів та огороження	м	31	
1073	Установлення каркаса з дошки кріплення ринв	м3	0,1296	
1074	Улаштування ринв з листового металу з полієстровим покриттям	м2	21,6	
1075	Установлення дрібних опоряджувальних елементів покрівлі [капельник, гребень, планка примикання]	м	96	
1076	Улаштування обшивки вентиляційних шахт OSB плитами з улаштуванням дерев'яного решетування з утепленням	м2	72	
1077	Облицювання вентакалів фальцевою бляхою	м2	16	
	<u>Розділ 2. Вогнзахист дерев'яних конструкцій</u>			
1078	Вогнезахисне фарбування дерев'яних конструкцій покрівлі	м2	290,63	
	<u>Розділ 3. Утеплення горищного перекриття</u>			
1079	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	м2	140	
1080	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини	м2	2100	
1081	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	м2	148	
1082	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	м2	280	
1083	Улаштування гідроізоляції прокладної в один шар	м2	148	
1084	Укладання ходових дошок	м	50	
1085	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,082	
1086	Улаштування драбинок	т	0,082	

1	2	3	4	5
1087	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	м2	9,8	
1088	Фарбування поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-133	м2	9,8	
1089	Заповнення зовнішніх і внутрішніх дверних прорізів окремими елементами в дерев'яних стінах, площа прорізу до 2 м2 <u>Розділ 4. Отвори для сантехнічних мереж</u>	м2	1,26	
1090	Пробивання прорізів в конструкціях з цегли	м3	3,6	
1091	Свердління горизонтальних отворів в бетонних конструкціях свердлильним пристроєм НССВ-6D HYDROSTRESS при глибині свердління 1000 мм, діаметр отворів 202 мм	отвір	1	
1092	Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини свердління горизонтальних отворів в бетонних конструкціях свердлильним пристроєм НССВ-6D HYDROSTRESS , діаметр отворів 202 мм	отвір	10	
1093	Зміцнення цегельних кладок стін, стовпів і інших конструкцій шляхом закладення сталевих балок, рейок, зв'язків і т.п. <u>Відділ 2. Гідроізоляція цоколя</u> <u>Розділ 1. Прямок П-1 (4 шт)</u>	т	0,0166	
1094	Копання траншей при відновленні чи посиленні фундаментів, пристрої зовнішніх комунікацій і інших земляних робіт у зонах пам'ятників культури, глибина розробки до 5 м, група ґрунтів І	м3	12	
1095	Розбирання цегляних стін	м3	6	
1096	Ущільнення ґрунту щебенем	м2	1,248	
1097	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм/ [СТІНИ ПРИЯМОК] бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм	м3	3,2	
1098	Улаштування підстилаючих бетонних шарів	м3	0,4	
1099	Укладання азбестоцементних дренажних діаметром 100 мм	м	2,8	
1100	Армування підстилаючих шарів і набетонок	т	0,0096	
1101	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм	м2	1,752	
1102	Гідроізоляція, вертикальна в 3 шари [система "Церезіт"	м2	32	
1103	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,1364	
1104	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	м2	5,3	
1105	Фарбування поґрунтованих і поштукатурених поверхонь емаллю ПФ-133	м2	5,3	
1106	Монтаж металевого каркасу	т	0,1364	
1107	Улаштування дрібних покриттів із полікарбонату <u>Розділ 2. Зовнішня гідроізоляція</u>	м2	4,8	
1108	Копання траншей при відновленні чи посиленні фундаментів, пристрої зовнішніх комунікацій і інших земляних робіт у зонах пам'ятників культури, глибина розробки до 5 м, група ґрунтів І	м3	125	
1109	Гідроізоляція фундаментів ., вертикальна в 3 шари [система "Церезіт"	м2	96	
1110	Утеплення цоколю плитами ЕППС товщиною 50 мм <u>Розділ 3. Відмостка</u>	м	48	
1111	Влаштування мембрани гідроізоляційної	м2	63	
1112	Улаштування основи тротуарів із щебеню фр. 10-40 мм за товщини шару 12 см	м2	63	

1	2	3	4	5
1113	Улаштування підстилаючих бетонних шарів бетон В 12, 5 (М 150) крупність заповнювача 20-40мм [товщина шару 10 см]	м3	6,3	
1114	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м <u>Відділ 3. Реставраційно-монтажні роботи віконних прорізів</u> <u>Розділ 1. Вікна</u>	м2	63	
1115	Розбирання рам застклеваних [із зняттям з петель]	штука	60	
1116	Розбирання коробок із зняттям штукатурки і зондування	коробка	30	
1117	Установлення віконних блоків з роздільними [роздільно-спареними] рамами у кам'яних стінах житлових і громадських будівель при площі прорізу до 2 м2	м2	11,686	
1118	Установлення віконних блоків з роздільними [роздільно-спареними] рамами у кам'яних стінах житлових і громадських будівель при площі прорізу більше 2 м2 <u>Відділ 4. Цокольний поверх [відм. -2,550]</u> <u>Розділ 1. Стіни/ перегородки</u>	м2	39,21	
1119	Відбивання штукатурки з поверхонь цегляних стін і стелі	м2	134,7	
1120	Реставрація цегельної кладки стін простого архітектурного оформлення стандартною цеглою, кількість кладки в одному місці до 0,5 м3	м3	10,1025	
1121	Зміцнення розшарованої цегельної кладки шляхом ін'єктування зв'язуючими розчинами гідравлічним ін'єктором, ширина ін'єкційної тріщини до 5 мм	л	34	
1122	Зміцнення розшарованої цегельної кладки шляхом ін'єктування зв'язуючими розчинами ручним ін'єктором, ширина ін'єкційної тріщини більше 5 мм	л	34	
1123	Комбінована реставрація [обмазка цегли і заповнення швів цементно-вапняним розчином]	м2	67,35	
1124	Гідроізоляція цегельної кладки шляхом ін'єктування [мінеральний розчин]	л	68	
1125	Гідроізоляція стінах і т.п., вертикальна в 2 шари [Проникаюча полімерцементна гідроізоляція]	м2	134,7	
1126	Антисептування водними розчинами стін	м2	134,7	
1127	Грунтування стін [Грунтовка - Capatect Tiefqgrund TB]	м2	134,7	
1128	Високоякісне штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	м2	134,7	
1129	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою [старт] [Capalith Fassadenfeinspachtel P]	м2	134,7	
1130	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 [фініш]	м2	269,4	
1131	Високоякісне фарбування стін сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування [Amphisilan Plus]	м2	134,7	
1132	Антисептування водними розчинами стін	м2	6,3	
1133	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	м2	6,3	
1134	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	6,3	
1135	Антисептування водними розчинами стін	м2	2,4	
1136	Реставрація і відтворення штукатурки прямолінійних укосів по каменю вапняно-цементним розчином	м2	2,4	
1137	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	8	
1138	Шпаклювання укосів мінеральною шпаклівкою [старт] [Capalith Fassadenfeinspachtel P]	м2	2,4	

1	2	3	4	5
1139	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 [фініш]	м2	4,8	
1140	Високоякісне фарбування укосів сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування [Amphisilan Plus]	м2	2,4	
1141	Антисептування водними розчинами стін	м2	9,5	
1142	Реставрація і відтворення штукатурки прямолінійних укосів по каменю вапняно-цементним розчином	м2	9,5	
1143	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	7,8	
1144	Шпаклювання укосів мінеральною шпаклівкою [старт] [Capalith Fassadenfeinspachtel P]	м2	9,5	
1145	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 [фініш]	м2	19	
1146	Високоякісне фарбування укосів сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування [Amphisilan Plus]	м2	9,5	
1147	Укладання підвіконних плит із мозаїчним покриттям	м2	2,25	
<u>Розділ 2. Стелі</u>				
1148	Комбінована реставрація [обмазка цегли і заповнення швів цементно-вапняним розчином] [при реставрації швів на склепіннях, куполах, наметах при роботі знизу]	м2	81,1	
1149	Зачистка стелі	м2	81,1	
1150	Антисептування водними розчинами стель	м2	81,1	
1151	Високоякісне штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стель вручну	м2	81,1	
1152	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою [Capalith Fassadenfeinspachtel P]	м2	81,1	
1153	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	162,2	
1154	Високоякісне фарбування стель сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	81,1	
<u>Розділ 3. Підлоги</u>				
1155	Розбирання основи під підлогу з бетону на цегляному щебені	м3	7,8	
1156	Ущільнення ґрунту щебенем	м2	79	
1157	Улаштування підстилаючих бетонних шарів бетон В 15 (М 200) крупність заповнювача 20-40мм [товщина шару 12 см]	м3	9,48	
1158	Улаштування гідроізоляційної плівки	м2	79	
1159	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит пінополістиролу товщ. 50 мм	м2	79	
1160	Улаштування стяжок цементно-піщаних товщиною 20 мм	м2	79	
1161	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	79	
1162	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних/ до товщини 70 мм	м2	790	
1163	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	79	
<u>Відділ 5. Перший поверх [відм. 0,000]</u>				
<u>Розділ 1. Стіни/ перегородки</u>				
1164	Розбирання цегляних стін	м3	3,5	
1165	Відбивання штукатурки з поверхонь цегляних стін і стелі	м2	252,5	
1166	Замуровування отворів з газобетонних блоків	м3	0,23	
1167	Реставрація цегельної кладки стін простого архітектурного оформлення стандартною цеглою, кількість кладки в одному місці до 0,5 м3	м3	18,9375	

1	2	3	4	5
1168	Зміцнення розшарованої цегельної кладки шляхом ін'єктування зв'язуючими розчинами гідравлічним ін'єктором, ширина ін'єкційної тріщини до 5 мм	л	63,5	
1169	Зміцнення розшарованої цегельної кладки шляхом ін'єктування зв'язуючими розчинами ручним ін'єктором, ширина ін'єкційної тріщини більше 5 мм	л	63,5	
1170	Комбінована реставрація [обмазка цегли і заповнення швів цементно-вапняним розчином]	м2	126,25	
1171	Антисептування водними розчинами стін	м2	252,5	
1172	Грунтування стін [Грунтовка - Capatect Tiefqgrund TB]	м2	252,5	
1173	Високоякісне штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	м2	252,5	
1174	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою [старт] [Capalith Fassadenfeinspachtel P]	м2	252,5	
1175	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 [фініш]	м2	505	
1176	Високоякісне фарбування стін сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування [Amphisilan Plus]	м2	252,5	
1177	Антисептування водними розчинами стін	м2	9,2	
1178	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	м2	9,2	
1179	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	9,2	
1180	Антисептування водними розчинами стін	м2	10,7	
1181	Реставрація і відтворення штукатурки прямолінійних укосів по каменю вапняно-цементним розчином	м2	10,7	
1182	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	25	
1183	Шпаклювання укосів мінеральною шпаклівкою [старт] [Capalith Fassadenfeinspachtel P]	м2	10,7	
1184	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 [фініш]	м2	21,4	
1185	Високоякісне фарбування укосів сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування [Amphisilan Plus]	м2	10,7	
1186	Антисептування водними розчинами стін	м2	28	
1187	Реставрація і відтворення штукатурки прямолінійних укосів по каменю вапняно-цементним розчином	м2	28	
1188	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	21	
1189	Шпаклювання укосів мінеральною шпаклівкою [старт] [Capalith Fassadenfeinspachtel P]	м2	28	
1190	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 [фініш]	м2	56	
1191	Високоякісне фарбування укосів сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування [Amphisilan Plus]	м2	28	
1192	Укладання підвіконних плит із мозаїчним покриттям	м2	7	
<u>Розділ 2. Стелі</u>				
1193	Розчищення металевої поверхні простих виробів від забруднень, що важко видаляються і багат шарових масляних зафарбувань ручним способом без наступного випалу	м2	44	
1194	Фарбування антикорозійними сумішами сталевих балок за два рази	м2	44	
1195	Комбінована реставрація [обмазка цегли і заповнення швів цементно-вапняним розчином] [при реставрації швів на склепіннях, куполах, наметах при роботі знизу][при роботі з приставних драбин на висоті більше 3,5 м]	м2	116,2	
1196	Зачистка стелі	м2	116,2	
1197	Антисептування водними розчинами стель	м2	116,2	

1	2	3	4	5
1198	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	116,2	
1199	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	м2	116,2	
1200	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою [Capalith Fassadenfeinspachtel P]	м2	116,2	
1201	Високоякісне фарбування стель сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	116,2	
<u>Розділ 3. Підлоги</u>				
1202	Розбирання покриття підлоги паркетної	м2	75,6	
1203	Розбирання покриття підлоги з плиток, укладених на розчині	м2	35,5	
1204	Улаштування покриттів дощатих товщиною 40 мм	м2	77,1	
1205	Улаштування звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	м2	77,1	
1206	Улаштування покриттів з паркету штучного з улаштуванням основи з фанери на клеї на спиртовій основі, кількість планок на 1 м2 понад 80 до 111 штук	м2	77,1	
1207	Лакування поверхонь паркету	м2	77,1	
1208	Улаштування покриттів дощатих товщиною 40 мм	м2	38,1	
1209	Улаштування звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	м2	38,1	
1210	Улаштування покриттів з плит фанерних	м2	38,1	
1211	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	38,1	
<u>Відділ 6. Другий поверх [відм. +3,450]</u>				
<u>Розділ 1. Стіни/ перегородки</u>				
1212	Розбирання цегляних стін	м3	1,8	
1213	Відбивання штукатурки з поверхонь цегляних стін і стелі	м2	222,5	
1214	Мурування внутрішніх стін з газобетонних блоків	м3	1,848	
1215	Замуровування отворів з газобетонних блоків	м3	1,72	
1216	Реставрація цегельної кладки стін простого архітектурного оформлення стандартною цеглою, кількість кладки в одному місці до 0,5 м3	м3	16,6875	
1217	Зміцнення розшарованої цегельної кладки шляхом ін'єктування зв'язуючими розчинами гідравлічним ін'єктором, ширина ін'єкційної тріщини до 5 мм	л	56	
1218	Зміцнення розшарованої цегельної кладки шляхом ін'єктування зв'язуючими розчинами ручним ін'єктором, ширина ін'єкційної тріщини більше 5 мм	л	56	
1219	Комбінована реставрація [обмазка цегли і заповнення швів цементно-вапняним розчином]	м2	111,25	
1220	Антисептування водними розчинами стін	м2	158,4	
1221	Грунтування стін [Грунтовка - Capatect Tiefqgrund TB]	м2	158,4	
1222	Високоякісне штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	м2	158,4	
1223	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою [старт] [Capalith Fassadenfeinspachtel P]	м2	158,4	
1224	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 [фініш]	м2	316,8	
1225	Високоякісне фарбування стін сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування [Amphisilan Plus]	м2	158,4	
1226	Антисептування водними розчинами стін	м2	69,4	
1227	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	м2	69,4	

1	2	3	4	5
1228	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	69,4	
1229	Антисептування водними розчинами стін	м2	12,5	
1230	Реставрація і відтворення штукатурки прямолінійних укосів по каменю вапняно-цементним розчином	м2	12,5	
1231	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	26	
1232	Шпаклювання укосів мінеральною шпаклівкою [старт] [Capalith Fassadenfeinspachtel P]	м2	11,4	
1233	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 [фініш]	м2	22,8	
1234	Високоякісне фарбування укосів сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування [Amphisilan Plus]	м2	11,4	
1235	Облицювання керамічними глазурованими плитками поверхонь стовпів, пілястрів і укосів із карнизними, плінтусними та кутовими плитками по цеглі та бетону	м2	1,1	
1236	Антисептування водними розчинами стін	м2	22,8	
1237	Реставрація і відтворення штукатурки прямолінійних укосів по каменю вапняно-цементним розчином	м2	22,8	
1238	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	32	
1239	Шпаклювання укосів мінеральною шпаклівкою [старт] [Capalith Fassadenfeinspachtel P]	м2	22,8	
1240	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 [фініш]	м2	45,6	
1241	Високоякісне фарбування укосів сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування [Amphisilan Plus]	м2	22,8	
1242	Укладання підвіконних плит із мозаїчним покриттям	м2	5	
<u>Розділ 2. Стелі</u>				
1243	Комбінована реставрація [обмазка цегли і заповнення швів цементно-вапняним розчином] [при реставрації швів на склепіннях, куполах, наметах при роботі знизу][при роботі з приставних драбин на висоті більше 3,5 м]	м2	93,8	
1244	Зачистка стелі	м2	93,8	
1245	Антисептування водними розчинами стель	м2	93,8	
1246	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	93,8	
1247	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	м2	93,8	
1248	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою [Capalith Fassadenfeinspachtel P]	м2	93,8	
1249	Високоякісне фарбування стель сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	93,8	
<u>Розділ 3. Підлоги</u>				
1250	Розбирання покриття підлоги паркетної	м2	75,6	
1251	Розбирання покриття підлоги з плиток, укладених на розчині	м2	9,6	
1252	Улаштування покриттів дощатих товщиною 40 мм	м2	2,1	
1253	Улаштування звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	м2	2,1	
1254	Улаштування покриттів з паркету штучного з улаштуванням основи з фанери на клеї на спиртовій основі, кількість планок на 1 м2 понад 80 до 111 штук	м2	2,1	
1255	Лакування поверхонь паркету	м2	2,1	
1256	Улаштування покриттів дощатих товщиною 40 мм	м2	11,5	
1257	Улаштування звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	м2	11,5	
1258	Улаштування покриттів з плит фанерних	м2	11,5	

1	2	3	4	5
1259	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	11,5	
	<u>Розділ 4. Реставрація сходів</u>			
1260	Промивання криволінійної поверхні деталей, вид обробки [фактура]	м2	0,54	
1261	Реставрація і відтворення покриттів сходових площадок, товщина покриття від 8 см до 12 см, матеріал - піщаник (граніт), група оброблення II	м2	9	
1262	Установка керамічних, орнаментованих, глазурованих багатобарвних виробів, поверхня прямолінійна, кількість виробів на 1 м2 до 40 шт	м2	30	
1263	Зміна і реставрація прямої частини поручнів сходів і ґанків, повна заміна	м	18	
1264	Підготовка дерев'яних гладеньких поверхонь під "французький лак" (попередньо очищених від оздоблювального шару або нових поверхонь)	м2	3,6	
1265	Лакування дерев'яних поверхонь	м2	3,6	
1266	Розчищення металевої поверхні виробів від корозії, забруднень, що важко видаляються і багатшарових зафарбувань з застосуванням змивок	м2	10,25	
1267	Підготування ґрунтовкою під фарбування металевих раніше очищених чи нових поверхонь із шпаклівкою, ґрати і плетіння	м2	10,25	
1268	Зачищення і шліфівка металевої поверхні орнаментованої складної	дм2	512,5	
1269	Фарбування металевих раніше очищених або нових поверхонь ґратів і плетінь складного малюнка по підготовці	м2	10,25	
	<u>Відділ 7. Реставраційно-монтажні роботи дверних прорізів</u>			
	<u>Розділ 1. Монтаж дверей інд. вигот.</u>			
1270	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажною піни (Д-21-7 Д-21-10)	блок	3	
1271	Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу більше 3 м2	м2	18,432	
1272	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	8,82	
1273	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	1,805	
	<u>Відділ 8. Реставрація фасаду</u>			
	<u>Розділ 1. Опорядження фасадів</u>			
1274	Влаштування металевих інвентарних риштувань для виконання робіт з реставрації кладок і обробки фасадів	м2	221,8	
1275	Відбиття штукатурки з кам'яних, бетонних і дерев'яних поверхонь стовпів, колон і пілястр окремими місцями площею до 5 м2	м2	221,8	
1276	Реставрація цегельної кладки стін простого архітектурного оформлення стандартною цеглою, кількість кладки в одному місці до 0,5 м3	м3	7,956	
1277	Зміцнення розшарованої цегельної кладки шляхом ін'єктування зв'язуючими розчинами гідралічним ін'єктором, ширина ін'єкційної тріщини до 5 мм	л	55,5	

1	2	3	4	5
1278	Зміцнення розшарованої цегельної кладки шляхом ін'єктування зв'язуючими розчинами ручним ін'єктором, ширина ін'єкційної тріщини більше 5 мм	л	55,5	
1279	Комбінована реставрація [обмазка цегли і заповнення швів цементно-вапняним розчином]	м2	132,6	
1280	Антисептування водними розчинами стін	м2	128,4	
1281	Штукатурка по сітці під накривний шар фасадних стін	м2	128,4	
1282	Нанесення накривного шару з шаклівки на штукатурку рустованих стін фасадів	м2	128,4	
1283	Фарбування оштукатуреної гладкої поверхні фасадів фарбою	м2	128,4	
1284	Антисептування водними розчинами стін	м2	15,5	
1285	Гідроізоляція водними розчинами	м2	15,5	
1286	Реставрація і відтворення штукатурки прямолінійних укосів по каменю цементним розчином	м2	15,5	
1287	Фарбування оштукатуреної поверхні фасадів фарбою, карнизи і тяги	м2	15,5	
1288	Покриття оцинкованою покрівельною сталлю виступаючих частин стін (фризи, паски, сандрики і т.п.), підвіконь, кокошників, порталів, контрфорсів і т.п., маса 1 м2 листа 6 кг, ширина покриття 0,2 м	м	28,5	
1289	Антисептування водними розчинами стін	м2	93,4	
1290	Гідроізоляція водними розчинами	м2	93,4	
1291	Реставрація і відтворення штукатурки фасадів по цегляних поверхнях вапняно-цементним розчином, стовпи і пілястри з прорізними рустами	м2	93,4	
1292	Нанесення накривного шару з шаклівки на штукатурку рустованих стін фасадів	м2	93,4	
1293	Фарбування оштукатуреної поверхні фасадів фарбою, пілястри	м2	93,4	
1294	Антисептування водними розчинами стін	м2	12,5	
1295	Гідроізоляція водними розчинами	м2	12,5	
1296	Реставрація штукатурки вінцевого карниза, фриза фасадів з наступним нанесенням накривного шару з мармурового дрібняка	м2	12,5	
1297	Фарбування оштукатуреної поверхні фасадів фарбою, карнизи і тяги	м2	12,5	
1298	Розбирання металевих інвентарних риштувань для виконання робіт з реставрації кладок і обробки фасадів	м2	128,4	
	<u>Розділ 2. Система дощового відведення</u>			
1299	Демонтаж та навішення водостічних труб з землі або риштування	м	26	
	<u>Розділ 3. Реставрація ганку</u>			
1300	Улаштування основи з піскобетону	м3	0,4	
1301	Улаштування монолітних бетонних сходів	м3	0,6	
1302	Реставрація і відтворення покриттів сходинок з прямокутних чистотесаних плит, матеріал - піщаник [граніт], група оброблення II	м2	2,33	
1303	Зміна покриттів на зонтах (над ґанками, під'їздами і вхідними дверима) з скляним покриттям	м2	2,9	
	<u>Розділ 4. Допоміжні роботи</u>			
1304	Ставлення болтів для пандуса	шт	12	
1305	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	6	
1306	Навантаження сміття вручну	т	6	
1307	Перевезення сміття до 15 км	т	12	

1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-03-02 на Водопровід та каналізація</u>			
	<u>Відділ 1. Каналізація</u>			
	<u>Розділ 1. Подутова каналізація</u>			
1308	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	7	
1309	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 110 мм	м	15,6	
1310	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	компл.	2	
1311	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	компл.	3	
	<u>Розділ 2. Зовнішня каналізація</u>			
1312	Розробка ґрунту вручну з кріпленням у траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, група ґрунтів 1	м3	15	
1313	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	4,8	
1314	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 160 мм	м	26,4	
1315	Встановлення водовідвідних трубок	трубка	1	
1316	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	10,2	
	<u>Відділ 2. Водопостачання</u>			
	<u>Розділ 1. Холодне і гаряче водопостачання</u>			
1317	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром до 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	20	
1318	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	100	
1319	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	120	
1320	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах діаметром до 25 мм	шт	5	
1321	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах діаметром до 50 мм	шт	2	
	<u>Локальний кошторис 02-03-03 на Протипожежний водопровід</u>			
1322	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	1	
1323	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	6	
1324	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм	м	1,5	
1325	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 50 мм	м	16	
1326	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	24,5	
1327	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	шт	1	
1328	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм	шт	1	

1	2	3	4	5
1329	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	1	
1330	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталених труб діаметром до 25 мм	шт	5	
1331	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталених труб діаметром до 50 мм	шт	2	
1332	Установлення кранів поливальних діаметром 25 мм	шт	1	
1333	Установлення кранів поливальних діаметром 50 мм	шт	1	
1334	Установка [шафа] пожежної на установлених конструкціях, маса до 100 кг	шафа	3	
	<u>Локальний кошторис 02-03-04 на Опалення та вентиляція</u>			
	<u>Відділ 1. Опалення</u>			
	<u>Розділ 1. Опалення на відм. -2.850</u>			
1335	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 16 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	30	
1336	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	35	
1337	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	45	
1338	Ізоляція трубопроводів ізоляційними трубами Thermasomprast товщиною 6-13 мм	м	110	
1339	Шафа зовнішня для розподільчої гребінки SWN-13	шт	1	
1340	Олійне фарбування ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	м2	8	
1341	Установлення радіаторів сталених	кВт	14,705	
1342	Установлення гребінок	шт	2	
1343	Установлення розповітрявача	шт	2	
1344	Установлення манометрів	комплект	2	
1345	Установлення термометрів	комплект	2	
1346	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах діаметром до 25 мм	шт	10	
1347	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах діаметром до 50 мм	шт	2	
	<u>Розділ 2. Опалення на відм. 0.000</u>			
1348	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 16 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	45	
1349	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	40	
1350	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 26 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	25	
1351	Ізоляція трубопроводів ізоляційними трубами Thermasomprast товщиною 6 мм	м	105	
1352	Олійне фарбування ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	м2	8	
1353	Установлення радіаторів сталених	кВт	17,739	
	<u>Розділ 3. Опалення на відм. 3.450</u>			

1	2	3	4	5
1354	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 16 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	30	
1355	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	26	
1356	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 26 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	25	
1357	Ізоляція трубопроводів ізоляційними трубами Thermaconplast товщиною 6 мм	м	81	
1358	Олійне фарбування ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	м2	8	
1359	Установлення радіаторів сталених <u>Відділ 2. Вентиляція</u>	кВт	22,061	
	<u>Розділ 1. Система ПВ1</u>			
1360	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	кг	15	
1361	Установлення припливно-витяжних установок	камера	1	
1362	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом діаметром до 250 мм	шт	1	
1363	Установлення вставок гнучких	м2	0,125	
1364	Установлення решітка повітрязабірної	шт	1	
1365	Установлення шумоглушників вентиляційних перерізом 250x250 мм	шт	2	
1366	Установлення люків герметичних	шт	2	
1367	Установлення ґрат жалюзійних сталених регульовальних номер 1, розмір 150x150 мм	ґрати	22	
1368	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, діаметром до 250 мм	м2	54,95	
1369	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм	м2	14,6	
1370	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	3	
1371	Ізоляція трубопроводів діаметром 250 мм конструкціями теплоізоляційними на основі виробів із мінеральної вати або скляного штапельного волокна, товщина ізоляційного шару 40 мм	м	10	
1372	Покриття поверхні ізоляції трубопроводів виробами покриття з алюмінієвих сплавів	м	10	
1373	Олійне фарбування ґрат, рам, труб за два рази <u>Розділ 2. Система ПВ12</u>	м2	8	
1374	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	кг	15	
1375	Установлення припливно-витяжних установок	камера	1	
1376	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом діаметром до 355 мм	шт	1	
1377	Установлення вставок гнучких	м2	0,312	
1378	Установлення решітка повітрязабірної	шт	1	
1379	Установлення шумоглушників вентиляційних перерізом 400x400 мм	шт	2	
1380	Установлення люків герметичних	шт	2	
1381	Установлення анемостат діаметром 200 мм	шт	20	
1382	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, діаметром до 250 мм	м2	18,84	
1383	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 355 мм	м2	98,91	

1	2	3	4	5
1384	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	2	
1385	Ізоляція трубопроводів діаметром 250 мм конструкціями теплоізоляційними на основі виробів із мінеральної вати або скляного штапельного волокна, товщина ізоляційного шару 40 мм	м	15	
1386	Покриття поверхні ізоляції трубопроводів виробами покриття з алюмінієвих сплавів	м	15	
1387	Олійне фарбування ґрат, рам, труб за два рази <u>Розділ 3. Система ПВЗ</u>	м2	8	
1388	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	кг	15	
1389	Установлення припливно-витяжних установок	камера	1	
1390	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом діаметром до 250 мм	шт	1	
1391	Установлення вставок гнучких	м2	0,3925	
1392	Установлення решітка повітрозабірної	шт	1	
1393	Установлення шумоглушників вентиляційних перерізом 250x250 мм	шт	2	
1394	Установлення люків герметичних	шт	2	
1395	Установлення анемостат діаметром 150 мм	шт	16	
1396	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, діаметром до 250 мм	м2	57,776	
1397	Ізоляція трубопроводів діаметром 250 мм конструкціями теплоізоляційними на основі виробів із мінеральної вати або скляного штапельного волокна, товщина ізоляційного шару 40 мм	м	8	
1398	Покриття поверхні ізоляції трубопроводів виробами покриття з алюмінієвих сплавів	м	8	
1399	Олійне фарбування ґрат, рам, труб за два рази <u>Розділ 4. В1</u>	м2	8	
1400	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	кг	5,5	
1401	Установлення вентиляторів з електродвигуном масою до 0,025 т	шт	1	
1402	Установлення вставок гнучких	м2	0,1413	
1403	Установлення ґрат жалюзійних сталевих регульовальних номер 1, розмір 150x150 мм	ґрати	3	
1404	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, діаметром до 250 мм	м2	14,13	
1405	Установлення люків герметичних	шт	1	
1406	Ізоляція трубопроводів діаметром 150 мм конструкціями теплоізоляційними на основі виробів із мінеральної вати або скляного штапельного волокна, товщина ізоляційного шару 40 мм	м	15	
1407	Покриття поверхні ізоляції трубопроводів виробами покриття з алюмінієвих сплавів	м	15	
1408	Олійне фарбування ґрат, рам, труб за два рази <u>Локальний кошторис 02-03-05 на Мережі електроосвітлення</u>	м2	1,5	
1409	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	1	
1410	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	9	
1411	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	1	
1412	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	15	
1413	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	шт	2	

1	2	3	4	5
1414	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	1	
1415	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	18	
1416	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	шт	4	
1417	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	1	
1418	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	12	
1419	Світильник для ламп розжарювання стельовий або настінний з кріпленням гвинтами для приміщень з нормальними умовами середовища, дволамповий	шт	65	
1420	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	шт	17	
1421	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	шт	20	
1422	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	шт	46	
1423	Установлення розподільних коробок	шт	98	
1424	Прокладання проводу при схованій проводці	м	1270	
1425	Прокладання гофрований труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	м	300	
1426	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм ² <u>Локальний кошторис 02-03-06 на Придбання обладнання</u>	м	300	
<u>Розділ 1. Корпус 3</u>				
<u>Локальний кошторис 02-04-01 на Реставраційно-будівельні роботи [КОРПУС 4]</u>				
<u>Відділ 1. Підсилення конструкцій</u>				
<u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>				
1427	Розбирання цегляних стін	м3	384	
1428	Розбирання бетонних стін	м3	5	
<u>Розділ 2. Підсилення</u>				
1429	Копання ям при відновленні і посиленні фундаментів у зонах пам'ятників історії і культури, глибина розроблюваних ям до 2 м, група ґрунтів І	м3	328	
1430	Підсилення фундаментів стальними балками [Двотавр 10]	т	0,9064	
1431	Підсилення фундаментів монолітними залізобетонними обоймами [бетон кл. С16/20]	м3	27	
1432	Розробка ґрунту вручну з кріпленням у траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, група ґрунтів 1	м3	15	
1433	Улаштування стрічкових фундаментів бетонних бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 20-40мм	м3	12	
1434	Улаштування поясів в опалубці /бетон важкий В 20 (М250), крупність заповнювача 20-40мм/	м3	21	
1435	Мурування зовнішніх простих стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м	м3	361,7	
1436	Мурування внутрішніх стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м	м3	22,3	
1437	Мурування перегородок армованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	м2	41	
1438	Улаштування перемичок бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 10-20мм	м3	4,3	

1	2	3	4	5
1439	Улаштування поясів в опалубці /бетон важкий В 20 (М250), крупність заповнювача 20-40мм/	м3	11,2	
1440	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг <u>Розділ 3. Покрівля</u>	т	0,0272	
1441	Укрупнене складання та установлення конструкцій ферм з металевим кріпленням прогоном 14 м	шт	18	
1442	Виготовлення та установлення крокв, мауерлатів	м3	7,13	
1443	Укладання по фермах прогонів із брусів	м3	1,85	
1444	Улаштування гідробар'єр прокладний в один шар	м2	706	
1445	Улаштування по фермах обрешітки+ контрейка	м2	706	
1446	Виготовлення та установлення зв'язків	м3	4,29	
1447	Рядове покриття дахів з листового металу з полієстровим покриттям мм подвійним фальцьом, покрівлі складні	м2	706	
1448	Установлення каркаса з дошки кріплення ринв	м3	0,351	
1449	Улаштування ринв з листового металу з полієстровим покриттям	м2	53,82	
1450	Установлення дрібних опоряджувальних елементів покрівлі [капельник, гребень, планка примикання]	м	228	
1451	Монтаж снігозатримувачів	м	95,7	
1452	Монтаж снігозатримувачів та огороження <u>Розділ 4. Установлення та утеплення горищного простору</u>	м	75	
1453	Збирання горищних перекриттів по дерев'яних балках з укладанням щитів накату з утепленням плитами мінераловатними <u>Розділ 5. Вогнзахист дерев'яних конструкцій</u>	м2	518	
1454	Вогнезахисне фарбування дерев'яних конструкцій покрівлі <u>Розділ 6. Ганок</u>	м2	1540,83	
1455	Ущільнення ґрунту щебенем	м2	8	
1456	Улаштування монолітних бетонних сходів	м3	3	
1457	Улаштування покриттів з тротуарною плиток на розчині із сухої клеючої суміші	м2	8	
1458	Установлення металевої огорожі з поручнями	м	9,5	
1459	Улаштування козирків <u>Відділ 2. Монтажні та опоряджувальні роботи внутрішнього простору</u> <u>Розділ 1. Вікна</u>	м2	7,38	
1460	Установлення віконних блоків з роздільними [роздільно-спареними] рамами у кам'яних стінах житлових і громадських будівель при площі прорізу до 2 м2	м2	2,7	
1461	Установлення віконних блоків з роздільними [роздільно-спареними] рамами у кам'яних стінах житлових і громадських будівель при площі прорізу більше 2 м2	м2	4,76	
1462	Установлення створок вентиляційних <u>Розділ 2. Підлоги</u>	шт	4	
1463	Ущільнення ґрунту щебенем	м2	308	
1464	Улаштування підстилаючих бетонних шарів бетон В 15 (М 200) крупність заповнювача 20-40мм [товщина шару 12 см]	м3	36,96	
1465	Улаштування гідроізоляційної плівки	м2	308	
1466	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит пінополістиролу товщ. 50 мм	м2	308	

1	2	3	4	5
1467	Улаштування стяжок цементно-піщаних товщиною 20 мм	м2	308	
1468	Армування стяжки дріт'яною сіткою	м2	308	
1469	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних/ до товщини 70 мм	м2	3080	
1470	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	308	
1471	Ущільнення ґрунту щебенем	м2	89,7	
1472	Улаштування підстилаючих бетонних шарів бетон В 15 (М 200) крупність заповнювача 20-40мм [товщина шару 12 см]	м3	10,764	
1473	Улаштування гідроізоляційної плівки	м2	89,7	
1474	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит пінополістиролу товщ. 50 мм	м2	89,7	
1475	Улаштування стяжок цементно-піщаних товщиною 20 мм	м2	89,7	
1476	Армування стяжки дріт'яною сіткою	м2	89,7	
1477	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних/ до товщини 70 мм	м2	897	
1478	Улаштування гідроізоляції полімерцементною сумішшю товщиною шару 30 мм	м2	89,7	
1479	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	89,7	
<u>Розділ 3. Конструкції сцени</u>				
1480	Улаштування сцени на лежнях висотою 1 м	м3	13,406	
1481	Вогнезахисне фарбування дерев'яних конструкцій	м3	13,41	
1482	Улаштування звукоізоляційної плівки	м2	91	
1483	Улаштування покриттів з лінолеуму на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	м2	91	
<u>Розділ 4. Опорядження стін</u>				
1484	Ґрунтування стін [Ґрунтовка - Capatect Tiefqgrund TB]	м2	775,5	
1485	Високоякісне штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	м2	775,5	
1486	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою [старт] [Capalith Fassadenfeinspachtel P]	м2	775,5	
1487	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 [фініш]	м2	1551	
1488	Високоякісне фарбування стін сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування [Amphisilan Plus]	м2	775,5	
1489	Ґрунтування стін [Ґрунтовка - Capatect Tiefqgrund TB]	м2	128,9	
1490	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	м2	128,9	
1491	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	129,9	
1492	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	40	
1493	Високоякісне штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю укосів плоских при ширині понад 200 мм	м	44,4	
1494	Шпаклювання укосів мінеральною шпаклівкою [старт] [Capalith Fassadenfeinspachtel P]	м2	20,4	
1495	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 [фініш]	м2	40,8	
1496	Високоякісне фарбування укосів сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування [Amphisilan Plus]	м2	20,4	
1497	Облицювання керамічними глазурованими плитками поверхонь стовпів, пілястрів і укосів із карнизними, плінтусними та кутковими плитками по цеглі та бетону	м2	24	

1	2	3	4	5
1498	Укладання підвіконних плит із мозаїчним покриттям <u>Розділ 5. Стелі</u>	м2	16,4	
1499	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	488,1	
1500	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	м2	488,1	
1501	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою [Caralith Fassadenfeinspachtel P]	м2	488,1	
1502	Високоякісне фарбування стель сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування <u>Розділ 6. Дверні прорізи</u>	м2	488,1	
1503	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни (Д-21-7 Д-21-10)	блок	1	
1504	Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2	м2	2,1	
1505	Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу більше 3 м2	м2	5,61	
1506	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	5,88	
1507	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	10,5	
1508	Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу більше 3 м2	м2	11,16	
1509	Установлення системи антипаніка	шт	3	
1510	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен <u>Відділ 3. Опорядження фасаду</u> <u>Розділ 1. Зовнішня гідроізоляція</u>	м2	3,41	
1511	Гідроізоляція фундаментів ., вертикальна в 3 шари [система "Церезіт"	м2	111	
1512	Утеплення цоколю плитами ЕППС товщиною 50 мм <u>Розділ 2. Відмостка</u>	м	125	
1513	Влаштування мембрани гідроізоляційної	м2	163,5	
1514	Улаштування основи тротуарів із щебеню фр. 10-40 мм за товщини шару 12 см	м2	163,5	
1515	Улаштування підстилаючих бетонних шарів бетон В 12, 5 (М 150) крупність заповнювача 20-40мм [товщина шару 10 см]	м3	16,35	
1516	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м <u>Розділ 3. Утеплення фасаду</u>	м2	163,5	
1517	Влаштування металевих інвентарних риштувань для виконання робіт з реставрації кладок і обробки фасадів	м2	587	
1518	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією Saragol. Стіни гладкі	м2	587	
1519	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 50 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією Saragol. Укуси, ширина до 300 мм <u>Розділ 4. Система дощового відведення</u>	м2	7	

1	2	3	4	5
1520	Демонтаж та навішення водостічних труб з землі або риштування	м	44	
1521	Розбирання металевих інвентарних риштувань для виконання робіт з реставрації кладок і обробки фасадів <u>Локальний кошторис 02-04-02 на Водопровід та каналізація</u> <u>Відділ 1. Каналізація</u> <u>Розділ 1. Подутова каналізація</u>	м2	587	
1522	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	3,6	
1523	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 110 мм	м	8,2	
1524	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	компл.	2	
1525	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним <u>Розділ 2. Зовнішня каналізація</u>	компл.	3	
1526	Розробка ґрунту вручну з кріпленням у траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, група ґрунтів 1	м3	15	
1527	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	4,8	
1528	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 160 мм	м	26,4	
1529	Встановлення водовідвідних трубок	трубка	1	
1530	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 <u>Відділ 2. Водопостачання</u> <u>Розділ 1. Холодне і гаряче водопостачання</u>	м3	10,2	
1531	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром до 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	26	
1532	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	70	
1533	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	96	
1534	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах діаметром до 25 мм	шт	10	
1535	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах діаметром до 50 мм <u>Локальний кошторис 02-04-03 на Протипожежний водопровід</u>	шт	2	
1536	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм	м	2	
1537	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 50 мм	м	46	
1538	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 65 мм	м	27	
1539	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	75	
1540	Установка [шафа] пожежної на установлених конструкціях, маса до 100 кг	шафа	4	

1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-04-04 на Опалення та вентиляція</u>			
	<u>Відділ 1. Опалення</u>			
1541	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 16 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	50	
1542	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	45	
1543	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 26 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	90	
1544	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	70	
1545	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	35	
1546	Ізоляція трубопроводів ізоляційними трубами Thermacontrol товщиною 6-13 мм	м	280	
1547	Олійне фарбування ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	м2	8	
1548	Установлення радіаторів сталених	кВт	28,665	
1549	Установлення ґребінок	шт	1	
1550	Установлення розповітрявача	шт	2	
1551	Установлення манометрів	комплект	2	
1552	Установлення термометрів	комплект	2	
1553	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах діаметром до 25 мм	шт	16	
1554	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах діаметром до 50 мм	шт	2	
1555	Шафа розподільча	шт	3	
1556	Установлення розподільвача	шт	2	
1557	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 16 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	1200	
	<u>Розділ 1. Система ПВ1</u>			
1558	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	кг	25	
1559	Установлення припливно-витяжних установок	камера	1	
1560	Установлення вставок гнучких до вентиляторів	м2	0,2	
1561	Установлення шумоглушників вентиляційних	шт	2	
1562	Установлення ґрат жалюзійних площею у проєкті до 0,25 м2	ґрати	2	
1563	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 1600 мм	шт	12	
1564	Установлення люків герметичних	шт	2	
1565	Установлення анемостат діаметром 200 мм	шт	84	
1566	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1000 до 1600 мм	м2	245	
1567	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром до 3200 мм	м2	351	

1	2	3	4	5
1568	Ізоляція трубопроводів діаметром 250 мм конструкціями теплоізоляційними на основі виробів із мінеральної вати або скляного штапельного волокна, товщина ізоляційного шару 40 мм	м	60	
1569	Покриття поверхні ізоляції трубопроводів виробами покриття з алюмінієвих сплавів	м	20	
1570	Олійне фарбування ґрат, рам, труб за два рази <u>Розділ 2. В1</u>	м2	15	
1571	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	кг	2	
1572	Установлення вентиляторів з електродвигуном масою до 0,025 т	шт	1	
1573	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, діаметром до 250 мм	м2	7,536	
1574	Олійне фарбування ґрат, рам, труб за два рази <u>Розділ 3. В1</u>	м2	1	
1575	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	кг	5,5	
1576	Установлення вентиляторів з електродвигуном масою до 0,025 т	шт	1	
1577	Установлення вставок гнучких	м2	0,1413	
1578	Установлення ґрат жалюзійних сталевих регульовальних номер 1, розмір 150x150 мм	ґрати	4	
1579	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, діаметром до 250 мм	м2	11,304	
1580	Установлення люків герметичних	шт	1	
1581	Ізоляція трубопроводів діаметром 150 мм конструкціями теплоізоляційними на основі виробів із мінеральної вати або скляного штапельного волокна, товщина ізоляційного шару 40 мм	м	12	
1582	Покриття поверхні ізоляції трубопроводів виробами покриття з алюмінієвих сплавів	м	12	
1583	Олійне фарбування ґрат, рам, труб за два рази <u>Розділ 4. В3</u>	м2	1,5	
1584	Установлення вентиляторів з електродвигуном масою до 0,025 т	шт	1	
1585	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, діаметром до 250 мм	м2	0,942	
1586	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	
1587	Установлення ґрат жалюзійних сталевих <u>Розділ 5. В4</u>	ґрати	1	
1588	Установлення вентиляторів з електродвигуном масою до 0,025 т	шт	1	
1589	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, діаметром до 250 мм	м2	0,942	
1590	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	
1591	Установлення ґрат жалюзійних сталевих <u>Локальний кошторис 02-04-05 на Мережі електроосвітлення</u>	ґрати	1	
1592	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	1	
1593	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	19	
1594	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	шт	5	
1595	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	1	

1	2	3	4	5
1596	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	12	
1597	Світильник для ламп розжарювання стельовий або настінний з кріпленням гвинтами для приміщень з нормальними умовами середовища, дволамповий	шт	78	
1598	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	шт	15	
1599	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	шт	27	
1600	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	шт	31	
1601	Установлення розподільних коробок	шт	90	
1602	Прокладання проводу при схованій проводці	м	1145	
1603	Прокладання гофрований труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	м	700	
1604	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм ² <u>Локальний кошторис 02-04-06 на Блискавкозахист</u>	м	260	
1605	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м3	6,8	
1606	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	м3	6,8	
1607	Установлення блискавкоприймача	комплект	13	
1608	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	шт	36	
1609	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 100 мм ²	м	220	
1610	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм	м	20	
1611	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм[[при роботі на висоті понад 2 до 8 м]] [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]] <u>Локальний кошторис 02-04-07 на Придбання обладнання</u>	м	590	
<u>Розділ 1. Корпус 4</u>				
<u>Локальний кошторис 07-01-01 на Благоустрій території</u>				
<u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>				
1612	Розбирання дорожніх покриттів та основ бруківки з брукового каменю	м3	51,22	
1613	Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних	м3	23,9	
1614	Розбирання дорожніх покриттів та основ бруківки	м3	21,105	
1615	Розбирання поребриків на бетонній основі	м	101,6	
1616	Звалювання дерев м'яких порід з кореня, діаметр стволів до 20 см	шт	5	
1617	Звалювання дерев твердих порід з кореня, діаметр стовбурів понад 32 см	шт	2	
1618	Зрізування середнього чагарника і дрібнолісся у ґрунтах природного залягання кущорізами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.]	га	0,021	
1619	Згрібання зрізаного або викорчуваного середнього чагарника і дрібнолісся чагарниковими граблями на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням до 20 м	га	0,021	
<u>Розділ 2. Покриття</u>				

1	2	3	4	5
1620	Планування площ бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к. с.] за 1 прохід	м2	696,35	
1621	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм	м2	81,83	
1622	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші за товщини шару 12 см	м2	81,83	
1623	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-1 [до товщини 10 см]	м2	-81,83	
1624	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	м2	81,83	
1625	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм	м2	314,25	
1626	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші за товщини шару 12 см	м2	314,25	
1627	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-1 [до товщини 10 см]	м2	-314,25	
1628	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м	м2	314,25	
1629	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм	м2	256,1	
1630	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші за товщини шару 12 см	м2	75,5	
1631	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-1 [до товщини 10 см]	м2	-75,5	
1632	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	м2	256,1	
1633	Установлення природних бортових каменів на бетонну основу	м	6,5	
1634	Улаштування вирівнювальних шарів основи із щебенево-піщаної суміші автогрейдером	м3	0,8834	
1635	Армування шарів асфальтобетонного покриття геотекстилем	м2	44,17	
1636	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші фр. 0-5 мм за товщини шару 12 см	м2	44,17	
1637	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-1 [до товщини 10 см]	м2	-88,34	
1638	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші фр. 0-5 мм за товщини шару 12 см	м2	44,17	
1639	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-1 [до товщини 5 см]	м2	-309,19	
1640	Улаштування покриттів гранітно-поліуританового товщиною 20 мм	м2	44,17	
1641	Підготовлення ґрунту механізованим способом для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см	м2	264,5	
1642	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	м2	264,5	
<u>Розділ 3. Огородження</u>				
1643	Реставрація металевих ґрат, огорож, воріт і хвірток складних, додавання нового матеріалу більше 50%	м2	53,2	
1644	Відтворення зовнішнього каркаса втрачених металевих ґрат, огорож, хвірток з криволінійним верхом, маса каркаса більше 30 кг	кг	202,48	
1645	Виготовлення фігурних накладок для воріт	кг	6,906	

1	2	3	4	5
1646	Установлення відреставрованих і відтворених воріт і хвірток на місце, маса виробу до 250 кг	м2	13,864	
1647	Масляне фарбування металевих огорож і ґрат середньої складності	м2	49,7	
1648	Реставрація цегельної кладки стін складного архітектурного оформлення цеглою старого зразка, кількість кладки в одному місці до 0,5 м3	м3	0,5	
1649	Реставрація і відтворення плит для покриття на парапетах, зубцях і т.д. товщиною до 10 см, виготовлених із пилених плит з окантованими крайками (до 5 зламів на 1 м видимої частини периметра поперечного перерізу), поверхні прямолінійні, матеріал - вапняк (мармур), група оброблення V	м2	3,4	
1650	Улаштування залізобетонних підпірних стін висотою до 3 м, товщиною до 300 мм/ [СТІНИ ПРИЯМОК] бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм	м3	8	
1651	Установлення відтворених воріт і хвірток на місце, маса виробу до 150 кг	м2	5,78	
<u>Розділ 4. Озеленення</u>				
1652	Планування ділянки вручну	м2	250	
1653	Підготовлення вручну стандартних місць для садіння дерев та кущів із круглою грудкою землі розміром 0,5х0,4 м у природному ґрунті з додаванням рослинної землі до 25%	шт	140	
1654	Садіння дерев та кущів із грудкою землі розміром 0,5х0,4 м	шт	140	
1655	Влаштування платикового поребрика	м	47	
1656	Установлення кілків	шт	420	
1657	Засипання кори декоративної	м2	50,7	
<u>Розділ 5. Освітлення</u>				
1658	Розбирання люстр і бра на окремі деталі, категорія складності - проста	деталь	4	
1659	Монтаж світильників для ламп розжарювання: бра і плафони з кількістю ламп до 2	шт	4	
1660	Розчищення і фарбування металевих поверхонь	м2	2,06	
1661	Фарбування металевих стійок ліхтарів	м2	2,06	
<u>Розділ 6. МАФ</u>				
<u>Розділ 7. Допоміжні роботи</u>				
1662	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	1	
1663	Навантаження сміття вручну	т	1	
1664	Перевезення сміття до 15 км	т	2	

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]