

Реконструкція з прибудовою критого переходу між будівлями головного корпусу і травматологічного пункту. КНП ММР "Міська лікарня швидкої медичної допомоги" за адресою: м. Миколаїв, вул. Корабелів, 14В  
вхід

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05  
на вогнезахист конструкцій**

**Реконструкція з прибудовою критого переходу між будівлями головного корпусу і травматологічного пункту. КНП ММР "Міська лікарня швидкої медичної допомоги" за адресою: м. Миколаїв, вул. Корабелів, 14В**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 270,611 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,30072 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 22,620 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,5 розряд


Складений за поточними цінами станом на "12 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ13-44-7	Перекриття ферми, балки Очищення поверхонь щітками	м2	178,9	<u>17,63</u> 17,63	-	3154	3154	-	0,2650	47,41
2	КБ13-44-9	Знепилювання металевих поверхонь	м2	178,9	<u>17,98</u> 12,30	<u>5,68</u> 0,16	3217	2200	<u>1017</u> 29	<u>0,1802</u> 0,0021	<u>32,24</u> 0,38
3	КБ13-16-6 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Грунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	100м2	1,789	<u>1180,21</u> 925,98	<u>182,89</u> 10,17	2111	1657	<u>327</u> 18	<u>11,1470</u> 0,1369	<u>19,94</u> 0,24
4	С1113-21	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,028624	<u>77690,75</u> -	-	2224	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ13-74-13	Нанесення механізованим способом в один шар покриття з вогнезахисного матеріалу на горизонтальні і вертикальні поверхні металевих конструкцій	100м2	1,7891	<u>3686,42</u> 2597,48	<u>1087,91</u> 52,08	6595	4647	<u>1946</u> 93	<u>35,8174</u> 0,7036	<u>64,08</u> 1,26
6	КБ13-74-15	На кожний наступний шар нанесення механізованим способом покриття з вогнезахисного матеріалу додавати до норми 13-74-13 (до товщини 1,37) при нанесенні 0,7мм за один раз	100м2	0,136	<u>14270,44</u> 8353,98	<u>5909,45</u> 282,78	1941	1136	<u>804</u> 38	<u>115,1955</u> 3,8208	<u>15,67</u> 0,52
7 & С1113-279-4	варіант 4	Вогнезахист по металу «DEFENS M»	кг	214,2	<u>204,53</u> -	-	43810	-	-	-	-
8	КБ13-16-6	Колони Грунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	100м2	0,448	<u>1180,21</u> 925,98	<u>182,89</u> 10,17	529	415	<u>82</u> 5	<u>11,1470</u> 0,1369	<u>4,99</u> 0,06
9	С1113-21	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,007168	<u>77690,75</u> -	-	557	-	-	-	-
10	КБ13-44-7	Очищення поверхонь щітками	м2	44,8	<u>17,63</u> 17,63	-	790	790	-	<u>0,2650</u> -	<u>11,87</u> -
11	КБ13-44-9	Знепилювання металевих поверхонь	м2	44,8	<u>17,98</u> 12,30	<u>5,68</u> 0,16	806	551	<u>255</u> 7	<u>0,1802</u> 0,0021	<u>8,07</u> 0,09
12	КБ13-74-13	Нанесення механізованим способом в один шар покриття з вогнезахисного матеріалу на горизонтальні і вертикальні поверхні металевих конструкцій	100м2	0,448	<u>3686,42</u> 2597,48	<u>1087,91</u> 52,08	1652	1164	<u>487</u> 23	<u>35,8174</u> 0,7036	<u>16,05</u> 0,32
13	КБ13-74-15	На кожний наступний шар нанесення механізованим способом покриття з вогнезахисного матеріалу додавати до норми 13-74-13 (до товщини 5,916) при нанесенні 0,7мм за один раз	100м2	0,435	<u>14270,44</u> 8353,98	<u>5909,45</u> 282,78	6208	3634	<u>2571</u> 123	<u>115,1955</u> 3,8208	<u>50,11</u> 1,66
14 & С1113-279-4	варіант 3	Вогнезахист по металу «DEFENS M120»	кг	603,51	<u>264,03</u> -	-	159347	-	-	-	-
15 & С1113-279-4	варіант 3	Вогнезахист по металу «DEFENS M120»	кг	88,92	<u>264,03</u> -	-	23478	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	КБ13-74-15	На кожний наступний шар нанесення механізованим способом покриття з вогнезахисного матеріалу додавати до норми 13-74-13	100м2	0,013	<u>5167,80</u> 3025,25	<u>2140,01</u> 102,40	67	39	<u>28</u> 1	<u>41,7161</u> 1,3836	<u>0,54</u> 0,02
17	& С1113-279-4 варіант 3	Вогнезахист по металу «DEFENS M120»	кг	13,45	<u>264,03</u> -	- -	3551	-	- -	- -	- -
18	КБ13-26-11	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ХВ-785	100м2	0,448	<u>691,76</u> 207,93	<u>56,28</u> 4,25	310	93	<u>25</u> 2	<u>2,4698</u> 0,0570	<u>1,11</u> 0,03
19	С1113-225 варіант 1	Емаль ХВ-785	т	0,0034	<u>86511,78</u> -	- -	294	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по кошторису							260641	19480	<u>7542</u> 339		<u>272,08</u> 4,58
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							260641				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							233619				
всього заробітна плата, грн.							19819				
Загальновиробничі витрати, грн.							9970				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							24,06				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2801				
<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							<b>270611</b>				
-----											
<b>Всього по кошторису</b>							<b>270611</b>				
Кошторисна трудоємність, люд.год.							<b>300,72</b>				
Кошторисна заробітна плата, грн.							<b>22620</b>				

Склав



Копієвський

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів



ГП Мартинова

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]