

Додаток 1
до Настанови (пункт 3.11)

Реконструкція колишньої школи інтернату під житловий будинок по Соколівському шосе, 26 в м. Змієві для тимчасового розміщення внутрішньо переміщених осіб. Коригування. II черга.
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-001-001

на Загальнобудівельні роботи. Корпус А. Корпус А
(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА: креслення(специфікації)№	Кошторисна вартість	59 017.951 тис. грн.
	Кошторисна трудомісткість	77.60915 тис. люд.-год
	Кошторисна заробітна плата	16 083.685 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3.6 розряд

Складений в поточних цінах станом на 2 березня 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслугову- ванням машин	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробітної плати	експлуа- тації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ № 1 Підлога									
1	КР7-2-8 K8=1,50; K10=1,50	Розбирання цементних покриттів підлог	100 м2 покриття	25.365	11 599.44	1 843.45	294 220	247 461	46 759	50.8800	1 290.57
					9 755.99	935.16			23 720	4.3986	111.57
2	КБ12-19-2 Вказ. заст. п. 2.8а ; K2=0,80; K5=0,80; K6=0,80; K8=1,50; K10=1,50	Утеплення покриттів керамзитом (Демонтаж)	1 м3 утеплювача	126.83	977.63	393.05	123 993	74 142	49 851	3.4240	434.27
					584.58	200.34			25 409	0.8114	102.91
3	КБ12-18-1 K8=1,50; K10=1,50	Утеплення покриттів плитами з пінопласту полістирольного в один шар	100 м2 покриття, що утеплюється	24.5812	6 546.46	911.07	160 920	138 525	22 395	29.3900	722.44
					5 635.39	490.03			12 046	1.9888	48.89
4	КБ12-24-3 K8=1,50; K10=1,50	Приготування ґрунтовки бітумної	т	-0.61453	1 947.48	560.83	-1 197	-605	-345	5.6400	-3.47
					984.74	275.06			-169	1.1037	-0.68
5	C111-1624-1-1	Полімерна ґрунтовка VRSKA U	кг	221.22	749.91		165 895				
6	C114-97-1	Плити теплозвукоізоляційні RIP 50 мм	м2	2 531.86	306.78		776 724				
7	C114-97-1	Плити теплозвукоізоляційні RIP 20 мм	м2	2 531.86	245.12		620 610				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КП2016-2175-1	Клей для утеплювача STIROKOL	кг	14 748.72	78.33		1 155 267				
9	КР8-31-1 K0=2; K8=1,50; K10=1,50	Улаштування гідроізоляції з рулонних матеріалів насухо в два шари	100м2	24.5812	2 658.88	43.28	65 358	64 295	1 063	14.2800	351.02
					2 615.60	41.12			1 011	0.2040	5.01
10	C111-858-2	Плівка поліетиленова 200 мкм	м2	5 653.676	21.06		119 066				
11	КБ11-11-1 K8=1,50; K10=1,50	Улаштування стяжок цементних з розчину товщиною 20 мм	100 м2 стяжки	25.3672	11 174.40	246.96	283 463	273 602	6 265	56.2500	1 426.91
					10 785.66	230.31			5 842	1.0323	26.19
12	КБ11-11-2 K0=6,00; K8=1,50; K10=1,50	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до т. 50мм	100 м2 стяжки	10.864	2 545.27	382.39	27 652	23 498	4 154	11.2800	122.55
					2 162.88	356.62			3 874	1.5984	17.37
13	КБ11-11-2 K0=8,6; K8=1,50; K10=1,50	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до т. 63мм	100 м2 стяжки	4.5322	3 648.23	548.10	16 535	14 050	2 485	16.1680	73.28
					3 100.13	511.15			2 317	2.2910	10.38
14	КБ11-11-2 K0=9; K8=1,50; K10=1,50	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до т. 65 мм	100 м2 стяжки	4.9041	3 817.92	573.59	18 723	15 911	2 812	16.9200	82.98
					3 244.33	534.92			2 623	2.3976	11.76
15	КБ11-11-2 K0=7,4; K8=1,50; K10=1,50	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до т. 57 мм	100 м2 стяжки	4.2809	3 139.18	471.62	13 439	11 420	2 019	13.9120	59.56
					2 667.56	439.83			1 883	1.9714	8.44
16	КБ11-11-2 K0=12; K8=1,50; K10=1,50	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до т. 80 мм	100 м2 стяжки	0.786	5 090.55	764.78	4 001	3 400	601	22.5600	17.73
					4 325.77	713.23			561	3.1968	2.51
17	КБ11-11-18 K8=1,50; K10=1,50	Армування стяжки дротяною сіткою	100 м2 стяжки	25.3672	4 652.73	135.43	118 027	75 271	3 435	16.2000	410.95
					2 967.27	126.30			3 204	0.5661	14.36
18	C111-875	Сітка дротяна 5 мм з квадратними чарунками 150x150	м2	2 790.392	132.91		370 871				
19	КР7-18-3 K8=1,50; K10=1,50	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	100 м2 поверхні, що ізолюється	6.7864	7 249.51	21.24	49 198	49 054	144	33.3900	226.60
					7 228.27	19.81			134	0.0888	0.60
20	C111-1692	Гідроізоляційна суміш HIDROMAL FLEKS	кг	3 970.0	446.56		1 772 843				
21	C111-1624-1-1	Полімерна ґрунтовка VRSKA U	кг	61.0	749.91		45 745				
22	КБ12-24-1 K8=1,50; K10=1,50	Приготування мастики бітумної	т	-1.968056	5 711.17	-	-11 240	-11 240	-	32.7100	-64.38
					5 711.17	-			-	-	-
23	КБ11-29-2 K8=1,50; K10=1,50	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100 м2 покриття	11.65	45 298.14	95.60	527 723	401 705	1 114	164.9500	1 921.67
					34 481.15	89.15			1 039	0.3996	4.66
24	C10000-214	Хрестики для кахелю 2мм,	шт	8 411.0	0.30		2 523				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	C111-283	Плитка керамічна антиковзаюча	м2	1 188.3	636.47		756 317				
26	KB11-11-13 K8=1,50; K10=1,50	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної, для недеформівних основ товщиною 5 мм	100 м2 стяжки	13.7172	29 981.85	53.11	411 267	167 544	729	63.7000	873.79
					12 214.16	49.53			679	0.2220	3.05
27	KB11-39-3 K8=1,50; K10=1,50	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ-TARKETT на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	100 м2 покриття	13.7172	59 182.46	21.24	811 818	200 864	291	70.0500	960.89
					14 643.25	19.81			272	0.0888	1.22
28	KB11-43-3 K8=1,50; K10=1,50	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100 м плінтусів	22.9	11 307.08	5.31	258 932	61 174	122	12.3400	282.59
					2 671.36	4.95			113	0.0222	0.51
29	C111-1722-1	Фурнітура до плінтусу	шт	1 500.0	14.59		21 885				
30	C1545-44	Дюбель-шуруп 6x60 мм	100шт	34.12	122.06		4 165				
Розділ № 1.1 Підлоги ходових маршів											
31	KB11-11-1 K8=1,50; K10=1,50	Улаштування стяжок цементних з розчину товщиною 20 мм	100 м2 стяжки	0.71	17 941.53	246.96	12 738	7 658	175	56.2500	39.94
					10 785.66	230.31			164	1.0323	0.73
32	KB11-11-2 K0=-2; K8=1,50; K10=1,50	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до т. 10мм	100 м2 стяжки	0.71	-3 895.69	-127.46	-2 766	-512	-90	-3.7600	-2.67
					-720.96	-118.87			-84	-0.5328	-0.38
33	KB11-11-18 K8=1,50; K10=1,50	Армування стяжки дротяною сіткою	100 м2 стяжки	0.71	3 253.23	135.43	2 310	2 107	96	16.2000	11.50
					2 967.27	126.30			90	0.5661	0.40
34	C111-875	Сітка дротяна 5 мм з квадратними чарунками 150x150	м2	78.1	132.91		10 380				
35	KB11-29-2 K8=1,50; K10=1,50	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100 м2 покриття	0.71	44 337.34	95.60	31 480	24 482	68	164.9500	117.11
					34 481.15	89.15			63	0.3996	0.28
36	C10000-214	Хрестики для кахелю 2мм,	шт	512.0	0.30		154				
37	C111-283	Плитка керамічна антиковзаюча	м2	72.42	636.47		46 093				
Разом прямих витрат по розділу № 1.1							100 389	33 735	249		165.88
									233		1.03
Разом прямих витрат по розділу № 1							9 085 132	1 843 806	144 143		9 355.83
									84 791		369.78
Розділ № 2 Стіни											
38	KP11-50-2 K8=1,50; K10=1,50	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100 м2 поверхні відбивання	39.582	9 827.77	586.19	389 003	365 800	23 203	52.9300	2 095.08
					9 241.58	307.95			12 189	1.3038	51.61
39	KP3-2-1 K8=1,50; K10=1,50	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	10 м3 кладки	3.11	28 189.76	9 385.33	87 670	58 482	29 188	98.0700	305.00
					18 804.43	4 860.22			15 115	22.2245	69.12
40	KB15-57-1	Штукатурення по сітці без улаштування	100 м2	79.167	41 178.93	764.44	3 260 012	2 396 256	60 518	146.5000	11 597.97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	K8=1,50; K10=1,50	каркасу поліпшене стін	поверхні штукатурення		30 268.37	702.25			55 595	3.7244	294.85
41	C111-874-1	Скросітка штукатурна лугостійка	м2	8 550.0	35.76		305 748				
42	KB15-182-1 K8=1,50; K10=1,50	Шпаклювання шпаклівкою мінеральною стін	100 м2 поверхні оздоблення	79.167	20 864.80	10.62	1 651 804	1 241 834	841	76.8200	6 081.61
					15 686.26	9.91			785	0.0444	3.52
43	KB15-179-5 K8=1,50; K10=1,50	Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами поліпшене по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування, стін	100 м2 поверхні фарбування	68.009	22 525.22	2.66	1 531 918	529 237	181	38.1100	2 591.82
					7 781.87	2.48			169	0.0111	0.75
44	KB15-25-3 K8=1,50; K10=1,50	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт (кухонний фартух)	100 м2 поверхні облицювання	11.158	70 427.50	90.29	785 830	656 053	1 007	281.2700	3 138.41
					58 796.68	84.20			940	0.3774	4.21
45	C111-256	Плитки керамічні для стін	м2	1 126.96	690.70		778 391				
46	C10000-214	Хрестики для кахелю 2мм,	шт	11 459.0	0.30		3 438				
47	KB15-25-3 K8=1,50; K10=1,50	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт (кухонний фартух)	100 м2 поверхні облицювання	1.324	70 427.50	90.29	93 246	77 847	120	281.2700	372.40
					58 796.68	84.20			111	0.3774	0.50
48	C111-256	Плитки керамічні для стін	м2	133.72	690.70		92 360				
49	C10000-214	Хрестики для кахелю 2мм,	шт	1 360.0	0.30		408				
50	KB15-47-5 K8=1,50; K10=1,50	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100 м	35.77	6 084.07	-	217 627	159 299	-	20.2700	725.06
					4 453.42	-			-	-	-
51	KB15-51-1 K8=1,50; K10=1,50	Штукатурення по бетону і каменю віконних і дверних укосів плоских	100 м2 поверхні штукатурення	5.93	74 327.35	512.51	440 761	355 021	3 039	260.7800	1 546.43
					59 868.57	477.96			2 834	2.1423	12.70
52	KB15-182-1 K8=1,50; K10=1,50	Шпаклювання шпаклівкою мінеральною укосів	100 м2 поверхні оздоблення	5.93	20 864.80	10.62	123 728	93 020	63	76.8200	455.54
					15 686.26	9.91			59	0.0444	0.26
53	KB15-182-3 K8=1,50; K10=1,50	Додавати на 1 мм товщини шпаклівки	100 м2 поверхні оздоблення	5.93	7 460.31	7.97	44 240	27 574	47	21.4800	127.38
					4 649.99	7.43			44	0.0333	0.20
54	KB15-179-5 K8=1,50; K10=1,50	Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами поліпшене по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування, укосів	100 м2 поверхні фарбування	5.93	22 525.22	2.66	133 575	46 146	16	38.1100	225.99
					7 781.87	2.48			15	0.0111	0.07
		Разом прямих витрат по розділу № 2					9 939 759	6 006 569	118 223		29 262.69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		87 856								437.79	
		Розділ № 3 Стелі									
55	КР12-65-16 K8=1,50; K10=1,50	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби	100 м2 поверхні, що очищується	24.867	9 403.96	-	233 848	233 848	-	53.8600	1 339.34
					9 403.96	-			-	-	-
56	КБ15-76-1 K8=1,50; K10=1,50	Улаштування каркасу	100 м2 горизонтальн ої проекції стелі	21.156	31 125.29	7.97	658 487	604 577	169	139.9500	2 960.78
					28 577.09	7.43			157	0.0333	0.70
57	C114-96-Y	Шнур-косичка декоративна	пм	2 700.0	30.95		83 565				
58	C1545-205	Підвіси для світильників	шт	160.0	25.67		4 107				
59	C111-829-1	Кутик металевий пристінний для натяжної стелі	м	2 700.0	91.94		248 238				
60	КБ34-58-2 K8=1,50; K10=1,50	Натягіння стелі в один шар	100 м2 поверхні	24.867	32 446.51	16.47	806 847	182 009	410	37.2000	925.05
					7 319.29	8.64			215	0.0399	0.99
61	C114-103	Тканина натяжна матова	м2	2 735.37	136.85		374 335				
62	КБ13-50-1 K8=1,50; K10=1,50	Штучне сушіння покриттів пофарбованих лаком протягом однієї години	100м2	24.867	1 167.96	527.09	29 044	11 587	13 107	2.4300	60.43
					465.94	276.41			6 873	1.2768	31.75
63	КБ15-64-1 K8=1,50; K10=1,50	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2 горизонтальн ої проекції стелі	4.179	36 285.90	130.12	151 639	150 870	544	164.3200	686.69
					36 101.93	121.35			507	0.5439	2.27
64	C1545-270-2	Профіль CD27/60	м	1 065.41	57.72		61 495				
65	C1545-270-1	Профіль UD 27/28	м	376.0	37.21		13 991				
66	C1545-2-1	Подовжувач профілів CD27/60	шт	125.0	13.10		1 638				
67	C1545-280-1	Підвіси в комплекті	шт	293.0	23.29		6 824				
68	C1545-44-6	Тяга підвісу	шт	293.0	15.47		4 533				
69	C121-808-1	Дюбелі 6x40 мм металеві	шт	293.0	0.91		267				
70	C121-808-1	Дюбелі 6x40 мм пластмасові	шт	702.0	0.91		639				
71	C1545-44	Самонарізи по металу 3,5x9,5 мм	100шт	65.19	52.93		3 451				
72	C1545-44-6	Однорівневий з'єднувач профілів типу "краб"	шт	710.0	17.96		12 752				
73	C111-1784-1-1	Стрічка ущільнювальна звукоізоляційна шириною 30 мм	м	376.0	6.99		2 628				
74	КБ15-66-1 K8=1,50; K10=1,50	Улаштування підшивки підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами, горизонтальні поверхні	100 м2 поверхні опорядження	4.179	32 915.60	55.77	137 554	132 764	233	136.3700	569.89
					31 769.44	52.01			217	0.2331	0.97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	C111-741	Листи гіпсокартонні, товщина 12,5мм	м2	438.795	136.50		59 896				
76	C1545-44-1	Самонарізи 3,5х25 мм	шт	8 776.0	0.44		3 861				
77	C111-1683-1-1	Скlostрічка	м	413.72	1.46		604				
78	KB15-182-2 K8=1,50; K10=1,50	Шпаклювання шпаклівкою мінеральною стель	100 м2 поверхні оздоблення	4.179	25 683.80	10.62	107 333	85 691	44	100.4200	419.66
					20 505.26	9.91			41	0.0444	0.19
79	KP12-49-2 K8=1,50; K10=1,50	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100 м2 поверхні фарбування	4.179	19 342.72	2.66	80 833	24 934	11	29.2200	122.11
					5 966.58	2.48			10	0.0111	0.05
		Разом прямих витрат по розділу № 3					3 088 409	1 426 280	14 518		7 083.95
									8 020		36.92
		Розділ № 4 Прорізи									
		Разом прямих витрат по розділу № 4									
		Розділ № 5 Демонтажні роботи									
80	KB10-20-1 K2=0,70; K5=0,70; K6=0,70; K8=1,50; K10=1,50	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металлопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель (Демонтаж)	100 м2 прорізів	0.0528	31 073.49	1 599.67	1 641	1 554	84	133.9310	7.07
					29 425.31	1 302.84			69	5.6749	0.30
81	KB10-20-2 K2=0,70; K5=0,70; K6=0,70; K8=1,50; K10=1,50	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металлопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель (Демонтаж)	100 м2 прорізів	0.4254	24 659.49	1 279.73	10 490	9 932	544	104.6500	44.52
					23 348.46	1 042.27			443	4.5399	1.93
82	KB10-20-3 K2=0,70; K5=0,70; K6=0,70; K8=1,50; K10=1,50	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металлопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель (Демонтаж)	100 м2 прорізів	2.5098	18 790.67	1 064.85	47 161	44 430	2 673	79.3450	199.14
					17 702.66	867.26			2 177	3.7776	9.48
83	KB10-20-4 K2=0,70; K5=0,70; K6=0,70; K8=1,50; K10=1,50	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металлопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель (Демонтаж)	100 м2 прорізів	0.061	14 385.42	833.26	878	826	51	60.6690	3.70
					13 535.86	678.64			41	2.9560	0.18
		Разом прямих витрат по розділу № 5					60 170	56 742	3 352		254.43
									2 730		11.89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ № 6 Монтажні роботи									
84	КБ10-20-1 K8=1,50; K10=1,50	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100 м2 прорізів	0.03384	44 515.37 42 036.16	2 285.24 1 861.19	1 506	1 423	77 63	191.3300 8.1070	6.47 0.27
85	КБ10-20-2 K8=1,50; K10=1,50	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100 м2 прорізів	0.390955	35 287.59 33 354.95	1 828.19 1 488.95	13 796	13 040	715 582	149.5000 6.4856	58.45 2.54
86	КБ10-20-3 K8=1,50; K10=1,50	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100 м2 прорізів	2.66262	26 884.08 25 289.52	1 521.22 1 238.94	71 582	67 336	4 050 3 299	113.3500 5.3966	301.81 14.37
87	КБ10-20-4 K8=1,50; K10=1,50	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100 м2 прорізів	0.067848	20 571.38 19 336.94	1 190.37 969.49	1 396	1 312	81 66	86.6700 4.2229	5.88 0.29
88	C1550-38-1	Монтажна піна універсальна	л	96.44	442.32		42 657				
89	K53-6111-1-1	Блоки віконні металопластикові	м2	315.5263	5 619.79		1 773 192				
90	C1632-102-1-1	Герметик силіконовий водостійкий	л	32.0	796.21		25 479				
91	C111-1904-1	Металеві елементи кріплення	шт	1 280.0	13.25		16 960				
92	КБ10-25-3 K8=1,50; K10=1,50	Установлення пластикових підвіконних дошок	100 м підвіконної дошки	1.92	12 613.98 6 201.72	272.86 222.23	24 219	11 907	524 427	31.5200 0.9680	60.52 1.86
93	C123-382	Дошки підвіконні пластикові 500 мм	м	192.0	556.63		106 873				
94	КБ10-25-4 K8=1,50; K10=1,50	Установлення віконних зливів	100 м віконних зливів	1.92	5 584.00 5 371.41	204.65 166.67	10 721	10 313	393 320	27.3000 0.7260	52.42 1.39
95	C123-382	Відлив 200 мм	м	192.0	307.24		58 990				
96	КБ10-28-5 K8=1,50; K10=1,50	Заповнення дверних прорізів дверними блоками МДФ із застосуванням анкерів і монтажною піною, площа до 2.1м2	1 блок	62.0	3 445.68 1 065.90	- -	213 632	66 086	- -	5.2200 -	323.64 -
97	КБ10-28-4 K8=1,50; K10=1,50	Заповнення дверних прорізів дверними блоками МДФ із застосуванням анкерів і монтажною піною, площа до 1.68 м2 2	1 блок	88.0	3 322.90 1 033.23	- -	292 415	90 924	- -	5.0600 -	445.28 -
98	КБ10-28-7 K8=1,50; K10=1,50	Заповнення дверних прорізів дверними блоками МДФ із застосуванням анкерів і монтажною піною, площа до 2,94 м2	1 блок	4.0	4 117.29 1 529.42	- -	16 469	6 118	- -	7.4900 -	29.96 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	K53-6111-201	Блоки дверні МДФ 0.9x2.1	шт	56.0	5 538.12		310 135				
100	K53-6111-201	Блоки дверні МДФ 1x2.1	шт	6.0	5 538.12		33 229				
101	K53-6111-201	Блоки дверні МДФ 0.7x2.1	шт	55.0	5 538.12		304 597				
102	K53-6111-201	Блоки дверні МДФ 0.8x2.1	шт	33.0	5 538.12		182 758				
103	K53-6111-201	Блоки дверні МДФ 1,3x2.1	шт	2.0	5 742.12		11 484				
104	K53-6111-201	Блоки дверні МДФ 1,4x2.1	шт	2.0	5 742.12		11 484				
105	C1550-38-1	Монтажна піна універсальна	л	82.41	442.32		36 452				
106	C111-1904-1	Металеві елементи кріплення	шт	1 232.0	13.25		16 324				
107	C123-357	Наличники	м	780.0	224.32		174 970				
108	KB10-96-2 K8=1,50; K10=1,50	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100 м2 прорізів	1.1382	56 165.74	2 080.19	63 928	59 783	2 368	235.4200	267.96
109	C123-199-5-2	Блоки дверні металеві протипожежні 1000x2100(h) мм	шт	37.0	22 099.47	976.62	817 680		1 112	3.5100	4.00
110	C123-199-5-1	Блоки дверні металеві утеплені 1000x2100(h) мм	шт	9.0	19 897.87		179 081				
111	C123-199-5	Блоки дверні металеві протипожежні 1200x2100(h) мм	шт	1.0	20 916.74		20 917				
112	C123-199-5	Блоки дверні металеві двустулкові утеплені 1400x2100(h) мм	шт	5.0	22 956.74		114 784				
113	C1550-38-1	Монтажна піна універсальна	л	19.12	442.32		8 457				
114	C111-1904-1	Металеві елементи кріплення	шт	260.0	13.25		3 445				
		Разом прямих витрат по розділу № 6					4 959 612	328 242	8 208		1 552.39
									5 869		24.72
		Розділ № 7 Сходи									
115	KP4-2-1 K8=1,50; K10=1,50	Розбирання монолітних перекриттів	1 м3 перекриття	3.99	6 019.88	2 520.08	24 019	13 274	10 055	17.3500	69.23
					3 326.78	1 296.15			5 172	6.1380	24.49
116	KP3-25-2 K8=1,50; K10=1,50	Пробивання гнізд розміром 250x250 мм в цегляних стінах вручну	100 гнізд	0.06	20 012.09	436.88	1 201	1 175	26	100.8200	6.05
					19 575.21	229.51			14	0.9717	0.06
117	KB9-61-10 K8=1,50; K10=1,50	Монтаж сходів, площадок	1т конструкцій	1.26	15 255.81	2 245.43	19 222	14 963	2 829	56.1600	70.76
					11 875.31	737.76			930	3.2860	4.14
118	KP4-14-1 K8=1,50; K10=1,50	Укладання металевих балок в міжповерхових перекриттях	1 т	1.26	19 217.34	1 187.47	24 214	10 778	1 496	42.4300	53.46
					8 553.89	518.88			654	1.8662	2.35
119	KB6-22-7 K8=1,50; K10=1,50	Улаштування перекриттів по сталевих балках і монолітних ділянок при збірному залізобетонному перекритті площею до 5 м2, приведеною товщиною до 100 мм	100 м3 залізобетону в ділі	0.0072	1 148 610.56	36 569.95	8 270	2 436	263	1 678.0900	12.08
					338 302.94	18 888.60			136	78.4546	0.56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120	C124-11	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІ, діаметр 10 мм	т	0.052	49 240.89		2 561				
121	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, діаметр 8 мм	т	0.0048	44 140.89		212				
122	КБ7-59-1 К8=1,50; К10=1,50	Укладання сходів по готовій основі з окремих східців гладких	100 м східців	0.166	35 348.10	2 369.30	5 868	5 308	393	156.6000	26.00
123	К58-9111-1	Східці з/б марки ЛС14-Б	шт	22.0	843.58	1 213.69	18 559		201	5.3538	0.89
124	КБ12-17-1 К8=1,50; К10=1,50	Обгородження перилами	100 м обгородженн я	0.102	4 131.21	567.58	421	341	58	16.8000	1.71
					3 346.06	258.67			26	1.0396	0.11
125	C111-1755-2	Перила з нержавійки AISI 304 в комплекті з кріпленням	м	10.2	3 064.82		31 261				
		Разом прямих витрат по розділу № 7					135 808	48 275	15 120		239.29
									7 133		32.60
		Розділ № 8 Фасад									
126	КБ8-36-2 К8=1,50; К10=1,50	Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для інших оздоблювальних робіт	100м2 вертикальної проекції	25.3	13 353.04	-	337 832	223 114	-	45.4200	1 149.13
					8 818.75	-			-	-	-
127	КБ8-36-4 К8=1,50; К10=1,50	Додавати на кожні наступні 4 м висоти зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих	100м2 вертикальної проекції	-25.3	1 322.23	-	-33 452	-33 452	-	6.8100	-172.29
					1 322.23	-			-	-	-
128	КБ1-164-2 К8=1,50; К10=1,50	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3 ґрунту	2.925	44 697.11	-	130 739	130 739	-	261.8000	765.77
					44 697.11	-			-	-	-
129	КБ1-166-1 К8=1,50; К10=1,50	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3 ґрунту	1.85	25 295.91	-	46 797	46 797	-	150.4500	278.33
					25 295.91	-			-	-	-
130	КБ13-13-3 К8=1,50; К10=1,50	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь	100м2	22.264	1 288.05	101.52	28 677	26 414	2 260	4.6800	104.20
					1 186.38	15.46			344	0.0720	1.60
131	C1113-79	Ґрунтувальний розчин PRAJMER V	кг	445.28	369.01		164 313				
132	КР7-18-3 К8=1,50; К10=1,50	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	100 м2 поверхні, що ізолюється	0.524	7 249.51	21.24	3 799	3 788	11	33.3900	17.50
					7 228.27	19.81			10	0.0888	0.05
133	C1113-79	Ґрунтувальний розчин PRAJMER V	кг	10.48	369.01		3 867				
134	C111-1692	Гідроізоляційна суміш HIDROMAL FLEKS	кг	306.54	446.56		136 889				
135	КР18-57-1	Розігрівання бітуму в котлах	1 т	-0.15196	2 357.33	-	-358	-358	-	12.8700	-1.96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
136	K8=1,50; K10=1,50 КБ15-78-1 K8=1,50; K10=1,50	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 120 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	100 м2 поверхні опорядження	21.74	2 357.33 114 822.44 111 809.22	- - -	2 496 240	2 430 732	- - -	- 479.9400 -	- 10 433.90 -
137	C10000-211-2	Сітка фасадна СТ 3255x5 мм	м2	2 500.1	46.10		115 255				
138	КП2016-2172	Перфокутник фасадний	м	750.0	21.17		15 878				
139	КП2016-2174	Дюбелі фасадні пластмасові 200 мм	шт	17 566.0	12.39		217 643				
140	КП2016-3032	Утеплювач Технофас, товщина 150 мм	м2	2 326.18	861.91		2 004 958				
141	C1113-79	Грунтувальний розчин PRAJMER V	кг	478.28	369.01		176 490				
142	КП2016-2175-1	Клей для вирівнювання утеплювача STIROKOL P WHITE	кг	10 435.2	68.29		712 620				
143	КП2016-2175-1	Клей для утеплювача STIROKOL P	кг	12 391.8	75.41		934 466				
144	КП2016-2178	Структурна штукатурка HIDROFAS GRUND	кг	521.76	386.72		201 775				
145	КП2016-2178	Штукатурка акрилова ADINGFAS	кг	7 391.6	275.26		2 034 612				
146	C10000-221	Фарба акрилатна ADINGKOLOR F	кг	1 043.52	1 335.76		1 393 892				
147	КБ15-78-3 K8=1,50; K10=1,50	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 120 мм з опорядженням декоративним розчином. Укоси, ширина до 300 мм	100 м2 поверхні опорядження	2.889	115 213.59 112 028.21	- -	332 852	323 649	- -	480.8800 -	1 389.26 -
148	C10000-211-2	Сітка фасадна СТ 3255x5 мм	м2	369.792	46.10		17 047				
149	КП2016-2172	Перфокутник фасадний	м	1 310.0	21.17		27 733				
150	КП172-582	Екструдований пенополістірол 20 мм	м2	309.0	133.94		41 387				
151	КП2016-2174	Дюбелі фасадні пластмасові 200 мм	шт	1 753.0	12.39		21 720				
152	C1113-79	Грунтувальний розчин PRAJMER V	кг	63.56	369.01		23 454				
153	КП2016-2175-1	Клей для утеплювача STIROKOL P	кг	1 646.73	75.41		124 180				
154	КП2016-2178	Структурна штукатурка HIDROFAS GRUND	кг	69.34	386.72		26 815				
155	КП2016-2178	Штукатурка акрилова ADINGFAS	кг	982.26	275.26		270 377				
156	C10000-221	Фарба акрилатна ADINGKOLOR F	кг	138.67	1 335.76		185 230				
Розділ № 8.1 Вимощення											
157	КР1-14-1 K8=1,50; K10=1,50	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3 ущільненого ґрунту	0.59	13 809.64 4 041.98	9 767.66 5 002.21	8 148	2 385	5 763 2 951	21.0800 23.6555	12.44 13.96
158	КР2-4-1	Посилення фундаментів бетоном с25/30,	100 м2	1.449	36 992.10	-	53 602	53 602	-	170.8800	247.61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	тех.част. п.2.4 ; K2=1,20; K8=1,50; K10=1,50	товщина шару 10 мм	поверхні		36 992.10	-			-	-	-
159	C111-875	Сітка дротяна ткани з квадратними чарунками 25*25 оцинкована	м2	144.9	157.90		22 880				
160	KP20-16-9 K8=1,50; K10=1,50	Готування легкого конструкційного бетону, клас бетону В30	100 м3 бетону	0.01449	1 107 772.72	11 450.59	16 052	1 038	166	410.3800	5.95
161	KP7-18-3 K8=1,50; K10=1,50	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	100 м2 поверхні, що ізолюється	1.449	7 249.51	21.24	10 505	10 474	31	33.3900	48.38
162	C111-1692	Гідроізоляційна суміш HIDROMAL FLEKS	кг	202.86	446.56		90 589				
163	C111-1624-1-1	Полімерна ґрунтовка VRSKA U	кг	28.97	749.91		21 725				
164	KB12-24-1 K8=1,50; K10=1,50	Приготування мастики бітумної	т	-0.42021	5 711.17	-	-2 400	-2 400	-	32.7100	-13.75
165	KB12-18-1 K8=1,50; K10=1,50	Утеплення покриттів плитами з пінопласту полістирольного в один шар	100 м2 покриття, що утеплюється	1.449	6 546.46	911.07	9 486	8 166	1 320	29.3900	42.59
166	KB12-24-3 K8=1,50; K10=1,50	Приготування ґрунтовки бітумної	т	-0.291249	1 947.48	560.83	-567	-287	-163	5.6400	-1.64
167	KP172-582	Екструдований пенополістірол 100 мм	м2	149.247	761.24		113 613				
168	KP2016-2175-1	Клей для утеплювача STIROKOL P	кг	869.4	75.41		65 561				
169	KP7-18-3 K8=1,50; K10=1,50	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	100 м2 поверхні, що ізолюється	1.449	7 249.51	21.24	10 505	10 474	31	33.3900	48.38
170	C111-1692	Гідроізоляційна суміш HIDROMAL FLEKS	кг	202.86	446.56		90 589				
171	C111-1624-1-1	Полімерна ґрунтовка VRSKA U	кг	28.97	749.91		21 725				
172	KB12-24-1 K8=1,50; K10=1,50	Приготування мастики бітумної	т	-0.42021	5 711.17	-	-2 400	-2 400	-	32.7100	-13.75
173	KP11-35-3 K8=1,50; K10=1,50	Високоякісне штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100 м2 поверхні штукатурення	1.449	58 848.72	517.82	85 272	84 521	750	269.4500	390.43
174	C10000-211-3	Сітка фасадна скловолокно 160г/м2	м2	156.492	48.76		7 631				
175	KP2016-2175-1	Клей для утеплювача STIROKOL P	кг	869.4	75.41		65 561				
176	KP7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної	100 м2	1.449	7 249.51	21.24	10 505	10 474	31	33.3900	48.38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	K8=1,50; K10=1,50	гідроізоляції	поверхні, що ізолюється		7 228.27	19.81			29	0.0888	0.13
177	C111-1692	Гідроізоляційна суміш HIDROMAL FLEKS	кг	202.86	446.56		90 589				
178	C111-1624-1-1	Полімерна ґрунтовка VRSKA U	кг	28.97	749.91		21 725				
179	КБ12-24-1	Приготування мастики бітумної	т	-0.42021	5 711.17	-	-2 400	-2 400	-	32.7100	-13.75
	K8=1,50; K10=1,50				5 711.17	-			-	-	-
180	КР2-6-5	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів рулонними матеріалами в 1 шар	100 м2 ізоляції	1.449	33 129.78	-	48 005	19 543	-	63.0100	91.30
	K8=1,50; K10=1,50				13 487.29	-			-	-	-
181	C111-856-3-B2	Мембрана Техноніколь PLANTER- standart (або аналог)	м2	166.635	107.29		17 878				
182	КР7-16-3	Улаштування підстильного шару щебеневого	1 м3 підстильного шару	41.98	4 997.58	687.88	209 798	44 272	28 877	5.5000	230.89
	K8=1,50; K10=1,50				1 054.60	344.15			14 447	1.6057	67.41
183	КР8-31-1	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок	100м2	3.4042	1 329.44	21.64	4 526	4 452	74	7.1400	24.31
	K8=1,50; K10=1,50				1 307.80	20.56			70	0.1020	0.35
184	C111-856-3-B2	Мембрана Техноніколь PLANTER- geo (або аналог)	м2	391.48	148.26		58 041				
185	КР7-16-2	Улаштування підстильного шару піщаного	1 м3 підстильного шару	21.05	2 453.14	246.18	51 639	18 486	5 182	4.5800	96.41
	K8=1,50; K10=1,50				878.19	120.34			2 533	0.5537	11.66
186	КБ27-29-1	Армування шарів покриття геотекстилем	1000 м2 покриття	0.13992	55 062.23	-	7 704	60	-	2.2200	0.31
	K8=1,50; K10=1,50				425.67	-			-	-	-
187	КР18-30-1	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	1 м поребрика	93.0	283.01	-	26 320	23 121	-	1.3200	122.76
	K8=1,50; K10=1,50				248.61	-			-	-	-
188	C1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 (М200), крупність заповнювача більше 40 мм	м3	145.56	6 242.97		908 727				
189	K58-9921-A003	Поребрики, БР150*40 мм	шт	145.56	472.67		68 802				
190	КР18-49-1	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення (ФЕМ)	100 м2 покриття	1.3992	25 731.69	305.30	36 004	35 451	427	119.8200	167.65
	K8=1,50; K10=1,50				25 336.54	155.71			218	0.6603	0.92
191	C1426-11789	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 40 мм, бетон В30 (М400) (МР3200)	м2	141.3192	768.59		108 617				
192	C1421-10634	Піщано-гравійная суміш укріплена цементном	м3	16.79	5 499.92		92 344				
		Разом прямих витрат по розділу № 8.1					2 446 901	319 032	42 489		1 534.90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		21 774								101.11	
		Разом прямих витрат по розділу № 8						14 640 628	3 470 455	44 760	15 498.74
										22 128	102.76
		Розділ № 9 Покрівля									
193	КР3-12-1 K8=1,50; K10=1,50	Ремонт цегляної кладки стін окремими місцями	1 м3 кладки	4.0	14 690.03	389.16	58 760	35 675	1 557	44.2400	176.96
					8 918.78	266.08			1 064	1.1616	4.65
194	КБ6-47-16 K8=1,50; K10=1,50	Приготування важких мурувальних розчинів цементних, марка 50	100 м3 розчину	0.01012	58 616.47	12 787.27	593	453	129	256.1000	2.59
					44 715.06	9 157.98			93	47.7615	0.48
195	C1421-9552	Пісок	м3	1.255	963.79		1 210				
196	C111-1324	Цемент, марка 400	т	0.235	7 332.07		1 723				
197	КР8-2-4 K8=1,50; K10=1,50	Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів	100 м2 покрівлі	14.2	8 118.20	186.12	115 278	112 636	2 642	45.4300	645.11
					7 932.08	176.83			2 511	0.8772	12.46
198	КР8-2-5 K8=1,50; K10=1,50	Розбирання покриттів покрівлі з дощок врозбіг	100 м2 покрівлі	14.2	4 559.80	140.67	64 749	62 752	1 997	25.3100	359.40
					4 419.13	133.65			1 898	0.6630	9.41
199	КР8-6-3 K8=1,50; K10=1,50	Заміна кроквяних ніг із брусів	100 м кроквяних ніг	4.02	49 298.15	328.96	198 179	187 567	1 322	237.1400	953.30
					46 658.48	312.54			1 256	1.5504	6.23
200	C111-176-1	Гвинт лагерний 8x100	шт	400.0	12.04		4 816				
201	C112-84-1-B1	Брус	м3	3.015	12 855.36		38 759				
202	КР8-31-1 K8=1,50; K10=1,50	Улаштування гідророізоляційного шару плоских поверхонь	100м2	14.2	1 329.44	21.64	18 878	18 571	307	7.1400	101.39
					1 307.80	20.56			292	0.1020	1.45
203	C111-856-3-B2	Супердефузійна мембрана	м2	1 633.0	56.95		92 999				
204	КР8-26-2 K8=1,50; K10=1,50	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі	100м2	14.2	6 243.04	110.37	88 651	81 996	1 567	30.9500	439.49
					5 774.34	104.87			1 489	0.5202	7.39
205	C112-84-1-B1	Брус, доска	м3	23.4	12 855.36		300 815				
206	КБ10-56-1 K8=1,50; K10=1,50	Вогнезахист лат під покрівлю, покриттів і настилів по фермах	1000 м2 обробленої поверхні	2.11	9 143.66	128.35	19 293	19 022	271	45.8200	96.68
					9 015.31	44.80			95	0.2118	0.45
207	C1113-126-B1	Вогнебіозахист Страж-2	л	633.0	57.28		36 258				
208	КР8-30-3 K8=1,50; K10=1,50	Улаштування покриття з листової сталі скатів з настінними жолобами та звисами	100м2	14.2	18 926.04	36.79	268 750	266 441	522	91.8900	1 304.84
					18 763.48	34.96			496	0.1734	2.46
209	C111-1730-1	Металочерепиця	м2	1 189.76	568.13		675 938				
210	C111-1730-1	Лист гладкий	м2	62.5	492.78		30 799				
211	КМ101-2	Коньок прямий	шт	87.0	767.02		66 731				
212	КМ101-3	Нестандартні аксесуари	м2	87.0	1 066.27		92 765				
213	КМ101-4	Вітрівниця	шт	18.0	446.23		8 032				
214	КМ101-7	Звіс верхній	шт	140.0	663.00		92 820				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
215	КМ101-3-1	Кошикова ринва велика	шт	15.0	1 322.63		19 839				
216	КМ101-3-2	Кошикова ринва декоративна	шт	15.0	1 322.63		19 839				
217	КМ101-13-1	Саморізи до дереву 4,8x35 мм (250шт)	пач	68.0	118.77		8 076				
218	КМ101-8	Снігозатримувач трубчастий L=3.0 м.	шт	77.0	2 344.26		180 508				
219	КР8-41-2 K8=1,50; K10=1,50	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок, жолобів з готових елементів	100м	3.95	17 359.72	-	68 571	46 239	-	55.3600	218.67
					11 706.15	-			-	-	-
220	C10000-215	Ринва водостічна КАН 160x4000	шт	32.0	1 872.89		59 932				
221	C10000-215	Ринва водостічна КАН 160x3000	шт	28.0	1 377.04		38 557				
222	C10000-215	Муфта ринви 160	шт	50.0	566.51		28 326				
223	C10000-215	Хомут ринви 160	шт	520.0	187.37		97 432				
224	C10000-215	Кут зовнішній 160	шт	9.0	795.35		7 158				
225	C10000-215	Кут внутрішній 160	шт	3.0	818.81		2 456				
226	C10000-216	Труба водостічна КАН 110x4000	шт	30.0	2 232.64		66 979				
227	C10000-216	Труба водостічна КАН 110x3000	шт	21.0	1 669.39		35 057				
228	C10000-215	Хомут труби 110	шт	120.0	433.19		51 983				
229	C10000-215	Відвід двураструбний 110/67	шт	34.0	714.00		24 276				
230	C10000-215	Відвід однораструбний 110/67	шт	17.0	572.58		9 734				
231	C10000-215	Заглушка зовнішня 160	шт	4.0	303.99		1 216				
232	C10000-215	Муфта труби 110	шт	34.0	419.36		14 258				
233	КМ101-13	Дюбель для водостічної системи 12x200	шт	120.0	59.36		7 123				
234	C10000-217	Воронка водостічна 160/110	шт	17.0	799.73		13 595				
235	КБ12-17-1 K8=1,50; K10=1,50	Обгородження покрівель перилами	100 м обгородженн я	2.05	4 131.21	567.58	8 469	6 859	1 164	16.8000	34.44
					3 346.06	258.67			530	1.0396	2.13
236	C111-1755-1	Грати металеві фігурні пофарбовані	м	205.0	2 043.86		418 991				
237	КР8-31-1 K8=1,50; K10=1,50	Улаштування гідрорізоляційного шару плоских поверхонь	100м2	8.7	1 329.44	21.64	11 566	11 378	188	7.1400	62.12
					1 307.80	20.56			179	0.1020	0.89
238	КМ101-15	Паробар'єр	м2	1 000.5	22.19		22 201				
239	КБ12-18-5 K0=3; K8=1,50; K10=1,50	Утеплення покриттів плитами з легких [ніздрюватих] бетонів або фіброліту насухо 300 мм	100 м2 покриття, що утеплюється	8.7	33 967.34	7 667.45	295 516	228 809	66 707	142.2000	1 237.14
					26 299.89	4 130.78			35 938	16.7679	145.88
240	КМ101-11	Утеплювач Технорф 45 135кг/м3, 100 мм	м2	2 688.3	650.38		1 748 417				
241	КР8-31-1 K8=1,50; K10=1,50	Улаштування гідрорізоляційного шару плоских поверхонь	100м2	8.7	1 329.44	21.64	11 566	11 378	188	7.1400	62.12
					1 307.80	20.56			179	0.1020	0.89
242	C111-856-3-B2	Супердефузійна мембрана	м2	1 000.5	56.95		56 978				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
243	C1555-145	Ремонтна стрічка	п.м.	1 100.0	38.29		42 119				
244	КБ10-15-1 K8=1,50; K10=1,50	Укладання ходових дошок	100 м ходів дошки	7.15	4 978.43	-	35 596	7 420	-	5.5100	39.40
					1 037.75	-			-	-	-
245	КР9-17-1 K8=1,50; K10=1,50	Установлення готових пожежних драбин	1 т конструкцій	0.97	87 580.62	7 144.63	84 953	20 037	6 930	97.6900	94.76
					20 657.04	3 117.99			3 024	11.2150	10.88
Розділ № 9.1 Улаштування слухових вікон та посилення											
246	КР8-24-3 K8=1,50; K10=1,50	Улаштування слухових вікон	шт	3.0	2 224.03	21.64	6 672	6 356	65	11.0500	33.15
					2 118.78	20.56			62	0.1020	0.31
247	C1545-246	Скоби будівельні д12 120мм(L=300мм)	шт	60.0	51.02		3 061				
248	C1545-205	Кутик кріпильний 60х60х80	100шт	0.2	14 967.51		2 994				
249	C1600-316	Саморізи 6х70 мм	шт	80.0	3.40		272				
250	C111-1388	Шпильки оцинковані стяжні, діаметр різьби 12 мм, довжина 250мм	шт	49.0	77.17		3 781				
251	C111-123	Гайки шестигранні, діаметр різьби 12	шт	100.0	6.64		664				
252	C112-49	Дошки обрізні з хвойних порід 30х150	м3	0.08	11 960.21		957				
253	C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід 30х100	м3	0.04	10 089.09		404				
254	C112-32	Бруси обрізні з хвойних порід 80х120	м3	0.06	12 477.17		749				
255	C112-100	Бруси необрізні з хвойних порід 50х150	м3	0.31	12 043.33		3 733				
256	C112-92	Бруси обрізні з хвойних порід 80х150	м3	0.072	12 987.17		935				
257	C112-88	Бруси обрізні з хвойних порід 80х80	м3	0.01	12 987.17		130				
258	C112-96	Бруси необрізні з хвойних порід 50х100	м3	0.08	12 987.17		1 039				
Разом прямих витрат по розділу № 9.1							25 391	6 356	65		33.15
									62		0.31
Розділ № 9.2 Підсилення отвору в перекритті											
259	КР4-2-1 K8=1,50; K10=1,50	Розбирання монолітних перекриттів	1 м3 перекриття	0.8	6 019.88	2 520.08	4 816	2 661	2 016	17.3500	13.88
					3 326.78	1 296.15			1 037	6.1380	4.91
260	КР20-29-1 K8=1,50; K10=1,50	Пробивання борозен в бетонних підлогах.	10 м борозни	0.6	618.48	-	371	368	-	3.3500	2.01
					613.60	-			-	-	-
261	КР20-29-2 K8=1,50; K10=1,50	Пробивання борозен в бетонних стелях, переріз борозен до 16 см2	10 м борозни	0.6	792.61	-	476	471	-	4.2900	2.57
					785.78	-			-	-	-
262	КР3-25-2 K8=1,50; K10=1,50	Пробивання гнізд розміром 250х250 мм в цегляних стінах вручну	100 гнізд	0.04	20 012.09	436.88	800	783	17	100.8200	4.03
					19 575.21	229.51			9	0.9717	0.04
263	КР4-14-2 K8=1,50; K10=1,50	Укладання металевих балок в горищних перекриттях	1 т	0.23	21 258.29	1 187.47	4 889	1 833	273	39.5300	9.09
					7 969.25	518.88			119	1.8662	0.43
264	C1110-175	Сталь кутова 100х100х10 мм	т	0.0208	69 344.88		1 442				
265	C111-1839	Швелери N24	т	0.2	90 619.06		18 124				
266	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою	1т	0.063	29 298.46	4 931.09	1 846	1 356	311	88.7100	5.59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
267	K8=1,50; K10=1,50 C111-1839	до 0,1 т Швелери N24	т	0.062816	21 527.26 90 619.06	1 464.17	5 692		92	5.3174	0.33
268	C1110-175	Сталь кутова 75x75x6 мм	т	0.013	56 380.89		733				
		Разом прямих витрат по розділу № 9.2						39 189	7 472	2 617	37.17
									1 257		5.71
		Розділ № 9.3 Монтаж корінників									
269	KP3-28-3 K8=1,50; K10=1,50	Мурування окремих ділянок складних зовнішніх стін із цегли	100 м3 кладки	0.3	888 143.21 247 618.50	14 055.56 13 108.11	266 443	74 286	4 217	1 062.9000	318.87
270	KB6-47-16 K8=1,50; K10=1,50	Приготування важких мурувальних розчинів цементних, марка 50	100 м3 розчину	0.0726	262 787.27 44 715.06	12 787.27 9 157.98	19 078	3 246	928	256.1000	18.59
271	C1421-9552	Пісок	м3	9.0	963.79		8 674				3.47
272	C111-1324	Цемент, марка 400	т	1.68432	7 332.07		12 350				
273	KP4-20-2 K8=1,50; K10=1,50	Утеплення перекриттів, покриттів мінеральною ватою	100 м3 утеплювача	0.117	97 356.34	-	11 391	11 391	-	494.8100	57.89
274	KP2016-3032	Утеплювач Технофас, товщина 50 мм	м2	107.25	367.49		39 413				
275	KB10-25-4 K8=1,50; K10=1,50	Установлення зливів	100 м віконних зливів	0.715	42 293.35 5 371.41	204.65 166.67	30 240	3 841	146	27.3000	19.52
276	KP11-35-3 K8=1,50; K10=1,50	Високоякісне штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100 м2 поверхні штукатурення	1.913	58 848.72 58 330.54	517.82 482.92	112 578	111 586	991	269.4500	515.46
277	C10000-211-3	Сітка фасадна скловолокно 160г/м2	м2	206.604	48.76		10 074				4.14
278	KP2016-2175-1	Клей для утеплювача STIROKOL P	кг	1 147.8	75.41		86 556				
279	KP2016-2178	Штукатурка акрилова ADINGFAS	кг	3 826.0	275.26		1 053 145				
280	KB15-183-2 K8=1,50; K10=1,50	Дисперсійне фарбування фасаду	100 м2 поверхні	1.913	40 007.47 39 254.60	- -	76 534	75 094	-	168.5000	322.34
281	C1113-79	Грунтувальний розчин PRAJMER V	кг	63.56	369.01		23 454				
282	C10000-221	Фарба акрилатна ADINGKOLOR F	кг	47.825	1 335.76		63 883				
283	KB12-16-1 K8=1,50; K10=1,50	Улаштування ковпаків над шахтами у два канали	1 колпак	3.0	603.41 584.82	10.98 5.76	1 810	1 754	33	3.0500	9.15
284	C130-288	Зонти вентиляційних систем прямокутні із оцинкованої сталі 760x500	шт	3.0	927.97		2 784				0.08
285	KB12-16-2 K0=2; K8=1,50; K10=1,50	Додавати на кожні наступні два канали понад два до норми 12-16-1	1 колпак	3.0	623.91 586.74	21.96 11.52	1 872	1 760	66	3.0600	9.18
286	C130-288	Зонти вентиляційних систем прямокутні із оцинкованої сталі 970x500	шт	1.0	1 233.97		1 234		35	0.0532	0.16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
287	C130-288	Зонти вентиляційних систем прямокутні із оцинкованої сталі 1280x500	шт	2.0	2 213.17		4 426				
288	KB12-16-2 K0=3; K8=1,50; K10=1,50	Додавати на кожні наступні два канали понад два до норми 12-16-1	1 колпак	10.0	935.87	32.94	9 359	8 801	329	4.5900	45.90
					880.11	17.28			173	0.0798	0.80
289	C130-288	Зонти вентиляційних систем прямокутні із оцинкованої сталі 1860x500	шт	1.0	3 429.91		3 430				
290	C130-288	Зонти вентиляційних систем прямокутні із оцинкованої сталі 1800x500	шт	7.0	3 319.75		23 238				
291	C130-288	Зонти вентиляційних систем прямокутні із оцинкованої сталі 1540x500	шт	2.0	2 842.39		5 685				
292	KB12-16-2 K0=4; K8=1,50; K10=1,50	Додавати на кожні наступні два канали понад два до норми 12-16-1	1 колпак	1.0	1 247.82	43.92	1 248	1 173	44	6.1200	6.12
					1 173.48	23.03			23	0.1064	0.11
293	C130-288	Зонти вентиляційних систем прямокутні із оцинкованої сталі 2320x500	шт	1.0	4 279.46		4 279				
294	KB12-16-2 K0=6; K8=1,50; K10=1,50	Додавати на кожні наступні два канали понад два до норми 12-16-1	1 колпак	1.0	1 871.75	65.89	1 872	1 760	66	9.1800	9.18
					1 760.22	34.55			35	0.1596	0.16
295	C130-288	Зонти вентиляційних систем прямокутні із оцинкованої сталі 3360x500	шт	1.0	6 198.87		6 199				
		Разом прямих витрат по розділу № 9.3					1 881 249	294 692	6 820		1 332.20
									5 923		27.07
		Разом прямих витрат по розділу № 9					7 713 912	1 425 753	94 993		7 230.93
									56 286		238.74
		Розділ № 10 Балкони									
296	КР20-30-2 K8=1,50; K10=1,50	Пробивання гнізд у цегляних стінах, розмір сторони гнізда 200 мм	100 шт гнізд	0.28	16 520.90	160.37	4 626	4 556	45	87.2100	24.42
					16 270.77	84.25			24	0.3567	0.10
297	KB9-72-1 K8=1,50; K10=1,50	Виготовлення металоконструкцій балконів	1т конструкцій	3.8569	44 425.18	9 980.96	171 343	121 568	38 496	145.6000	561.56
					31 519.49	2 888.74			11 142	10.8062	41.68
298	C111-1051	Двотаври 16	т	0.7269	55 689.95		40 481				
299	C111-1838	Швелери N16	т	1.993	59 719.95		119 022				
300	C1110-175	Сталь кутова 75x75x6 мм	т	0.9955	56 380.89		56 127				
301	C1110-175	Сталь кутова 100x100x10 мм	т	0.2649	69 344.88		18 369				
302	КР20-12-2 K8=1,50; K10=1,50	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т (балконів)	1т	3.8569	22 901.44	3 701.88	88 329	64 759	14 278	69.1900	266.86
					16 790.34	1 135.92			4 381	4.1211	15.89
303	KB13-26-6	Фарбування металевих погрунтованих	100м2	1.1	6 756.74	153.45	7 432	1 881	169	7.2400	7.96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	K0=2; K8=1,50; K10=1,50	поверхонь емаллю ПФ-115			1 710.12	34.67			38	0.1608	0.18
304	КБ13-16-6 K8=1,50; K10=1,50	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	1.515	2 780.18	101.52	4 212	1 734	154	4.7800	7.24
305	КБ13-26-6 K0=2,00; K8=1,50; K10=1,50	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	1.515	1 144.48	15.46	17 738	2 591	23	0.0720	0.11
					11 707.94	153.45			232	7.2400	10.97
					1 710.12	34.67			53	0.1608	0.24
306	КБ9-75-2 K8=1,50; K10=1,50	Виготовлення металоконструкції огорожі балконів	1т конструкцій	0.1571	47 574.81	7 939.65	7 474	5 847	1 247	176.0000	27.65
					37 216.08	1 001.52			157	4.1760	0.66
307	C113-129	Труби сталеві діаметр 20 мм	м	355.1	256.59		91 115				
308	КБ13-44-7 K8=1,50; K10=1,50	Очищення поверхонь щітками	1 м2	25.0	47.94	-	1 199	1 199	-	0.2500	6.25
					47.94	-			-	-	-
309	КБ13-16-6 K0=2; K8=1,50; K10=1,50	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0.25	7 027.48	203.03	1 757	572	51	9.5600	2.39
					2 288.95	30.93			8	0.1440	0.04
310	КЛ1-1-2 K8=1,50; K10=1,50	Нанесення вогнезахисної фарби "Ammokote MS-90" на металеві поверхні ґратчастого типу будівельних конструкцій методом безповітряного розпилення в один шар товщиною 350 мкм	100 м2 поверхні покриття	0.25	8 466.62	323.53	2 117	1 800	81	32.7800	8.20
					7 201.93	38.51			10	0.1804	0.05
311	C1113-279	Фарба вогнезахисна Ammokote Solvent	т	0.002225	502 375.21		1 118				
312	КБ13-26-6 K0=2; K8=1,50; K10=1,50	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	1.05	6 756.74	153.45	7 095	1 796	161	7.2400	7.60
					1 710.12	34.67			36	0.1608	0.17
313	КБ12-17-1 K8=1,50; K10=1,50	Обгородження балконів	100 м обгородженн я	3.35	4 131.21	567.58	13 840	11 209	1 901	16.8000	56.28
					3 346.06	258.67			867	1.0396	3.48
314	КБ9-47-1 K8=1,50; K10=1,50	Облицювання профільованим листом (опалубка)	100м2	0.9	10 164.03	462.81	9 148	8 575	417	47.8400	43.06
					9 528.29	228.89			206	1.0649	0.96
315	C121-287-1	Профільований настил	м2	99.0	261.79		25 917				
316	КБ6-55-4 K8=1,50; K10=1,50	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття	1 т арматури	1.027	7 953.12	460.18	8 168	7 334	473	33.3600	34.26
					7 140.71	176.06			181	0.7560	0.78
317	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, діаметр 8 мм	т	1.027	44 140.89		45 333				
318	КБ6-58-4 K8=1,50; K10=1,50	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями	100 м3 залізобетону в ділі	0.074	46 162.51	16 053.63	3 416	2 213	1 188	150.1300	11.11
					29 901.39	9 605.53			711	39.5811	2.93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
319	C1424-11614	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону B22,5 [М300], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	7.511	6 384.07		47 951				
320	КБ9-47-1 К8=1,50; К10=1,50	Облицювання профільованим листом	100м2	1.07	10 164.03	462.81	10 876	10 195	495	47.8400	51.19
321	C121-287-1	Профільований настил	м2	117.7	261.79	228.89	30 813		245	1.0649	1.14
		Разом прямих витрат по розділу № 10					835 016	247 829	59 388		1 127.00
									18 082		68.41
		Розділ № 11 Ганки									
322	КБ6-1-22 К8=1,50; К10=1,50	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм	100м3 бетону, бутобетону і залізобетону в ліп т	0.18	144 071.07	18 635.72	25 933	16 360	3 354	456.3300	82.14
					90 887.25	9 451.99			1 701	39.1711	7.05
323	C124-12	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-II, діаметр 12 мм		0.1	47 710.91		4 771				
324	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-I, діаметр 8 мм	т	0.295	49 240.89		14 526				
325	C1110-169	Сталь штабова 300х10 мм	т	0.0258	56 380.89		1 455				
326	C1424-11603	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону B25 [М350], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	18.27	6 446.97		117 786				
327	C1424-11610	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону B7,5 (М100), крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0.7	2 965.41		2 076				
328	КР3-5-1 К8=1,50; К10=1,50	Додавання утеплювальної засипки	10 м3 засипки	1.8	32 735.39	4 888.99	58 924	50 103	8 800	159.4200	286.96
					27 834.73	3 410.85			6 140	14.9199	26.86
329	C1421-10634	Піщано-гравійная суміш укріплена цементном	м3	19.44	5 499.92		106 918				
330	КБ12-18-1 К8=1,50; К10=1,50	Утеплення покриттів плитами з пінопласту полістирольного	100 м2 покриття, що утеплюється	0.0515	12 665.43	911.07	652	290	47	29.3900	1.51
					5 635.39	490.03			25	1.9888	0.10
331	КП172-582	Екструдований пенополістірол 50 мм	м2	390.98	332.84		130 134				
332	КБ9-75-2 К8=1,50; К10=1,50	Виготовлення металоконструкції ганків	1т конструкцій	1.1675	47 574.81	7 939.65	55 544	43 450	9 270	176.0000	205.48
					37 216.08	1 001.52			1 169	4.1760	4.88
333	C111-1837	Швелери N10	т	0.2	55 689.95		11 138				
334	C111-1837	Швелери N14	т	0.36	55 689.95		20 048				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
335	C1110-175	Сталь кутова 100х100х10 мм	т	0.03	69 344.88		2 080				
336	C1110-175	Сталь кутова 75х75х6 мм	т	0.0025	56 380.89		141				
337	C1110-173	Сталь кутова 50х50х6 мм	т	0.15	56 380.89		8 457				
338	C1110-173	Труба профільна 100х100х3 мм	т	0.03	87 074.43		2 612				
339	C1110-173	Труба профільна 50х50х3 мм	т	0.1	86 203.57		8 620				
340	C1110-173	Труба профільна 100х100х4 мм	т	0.25	87 074.43		21 769				
341	C1110-169	Сталь штабова 150х10 мм	т	0.042	56 380.89		2 368				
342	C1110-169	Сталь штабова 140х10 мм	т	0.003	56 380.89		169				
343	C124-59	Анкерний болт з розпірною цангою 10х160	шт	6.0	51.56		309				
344	КБ13-26-6 K0=2; K8=1,50; K10=1,50	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0.475	6 756.74	153.45	3 209	812	73	7.2400	3.44
					1 710.12	34.67			16	0.1608	0.08
345	КР20-12-5 K8=1,50; K10=1,50	Монтаж металоконструкцій ганків	1т	1.1675	17 353.90	4 513.59	20 261	13 599	5 270	48.0000	56.04
					11 648.16	1 480.74			1 729	5.3615	6.26
346	КР7-18-3 K8=1,50; K10=1,50	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	100 м2 поверхні, що ізолюється	1.69	7 249.51	21.24	12 252	12 216	36	33.3900	56.43
					7 228.27	19.81			33	0.0888	0.15
347	КБ11-11-1 K8=1,50; K10=1,50	Улаштування стяжок цементних з розчину товщиною 20 мм	100 м2 стяжки	0.41	11 174.40	246.96	4 582	4 422	101	56.2500	23.06
					10 785.66	230.31			94	1.0323	0.42
348	КБ11-11-2 K0=3,00; K8=1,50; K10=1,50	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до т. 35мм	100 м2 стяжки	0.41	1 272.64	191.20	522	443	79	5.6400	2.31
					1 081.44	178.31			73	0.7992	0.33
349	КБ6-47-19 K8=1,50; K10=1,50	Приготування важких мурувальних розчинів цементних, марка 150	100 м3 розчину	0.0146	58 907.03	12 787.27	860	658	187	257.9700	3.77
					45 041.56	9 157.98			134	47.7615	0.70
350	C1421-9552	Пісок	м3	1.694	963.79		1 633				
351	C111-1324	Цемент, марка 400	т	0.607	7 332.07		4 451				
352	КБ11-11-18 K8=1,50; K10=1,50	Армування стяжки дротяною сіткою	100 м2 стяжки	0.41	3 253.23	135.43	1 334	1 217	56	16.2000	6.64
					2 967.27	126.30			52	0.5661	0.23
353	C111-875	Сітка дротяна 4 мм з квадратними чарунками 150х150	м2	45.1	188.15		8 486				
354	КР7-18-3 K8=1,50; K10=1,50	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	100 м2 поверхні, що ізолюється	0.41	7 249.51	21.24	2 972	2 964	8	33.3900	13.69
					7 228.27	19.81			8	0.0888	0.04
355	C1550-43	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	123.0	23.04		2 834				
356	КБ11-33-8 K8=1,50; K10=1,50	Улаштування покриттів з гранітних плит, кількість плит на 1 м2 до 10 шт	100 м2 покриття	0.331	150 627.54	1 079.97	49 858	49 500	358	760.0700	251.58
					149 547.57	900.09			298	4.0467	1.34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
357	C1421-10206	Плити облицовальні з блоків граніту	м2	33.1	6 146.01		203 433				
358	C1110-169	Сталь штабова 300x10 мм	т	0.0258	56 380.89		1 455				
359	КБ12-17-1 K8=1,50; K10=1,50	Обгородження перилами	100 м обгородженн я	0.307	4 131.21	567.58	1 268	1 027	174	16.8000	5.16
					3 346.06	258.67			79	1.0396	0.32
360	C111-1755-2	Перила металеві	м	30.7	3 880.82		119 141				
361	КБ9-73-2 K8=1,50; K10=1,50	Виготовлення пожежної драбини	1т конструкцій	0.3981	52 618.05	8 953.93	20 947	16 547	3 565	192.0000	76.44
					41 564.16	1 144.65			456	4.8160	1.92
362	C1110-173	Труба профільна 50x50x5 мм	т	0.316	86 203.57		27 240				
363	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0.006	49 240.89		295				
364	C124-6	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 18 мм	т	0.0192	48 220.89		926				
365	C1110-169	Сталь штабова 150x6 мм	т	0.0258	56 380.89		1 455				
366	C1110-169	Сталь штабова 50x8 мм	т	0.0549	56 380.89		3 095				
367	КР20-12-5 K8=1,50; K10=1,50	Монтаж металоконструкції пожежної драбини	1т	0.3981	17 353.90	4 513.59	6 909	4 637	1 797	48.0000	19.11
					11 648.16	1 480.74			589	5.3615	2.13
368	КБ13-44-7 K8=1,50; K10=1,50	Очищення поверхонь щітками	1 м2	14.5	47.94	-	695	695	-	0.2500	3.63
					47.94	-			-	-	-
369	КБ13-16-6 K0=2; K8=1,50; K10=1,50	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	100м2	0.145	7 027.48	203.03	1 019	332	29	9.5600	1.39
					2 288.95	30.93			4	0.1440	0.02
370	КЛ1-1-2 K8=1,50; K10=1,50	Нанесення вогнезахисної фарби "Аmmokote MS-90" на металеві поверхні ґратчастого типу будівельних конструкцій методом безповітряного розпилення в один шар товщиною 350 мкм	100 м2 поверхні покриття	0.145	8 466.62	323.53	1 228	1 044	47	32.7800	4.75
					7 201.93	38.51			6	0.1804	0.03
371	C1113-279	Фарба вогнезахисна Ammokote Solvent	т	0.00129	502 375.21		648				
372	КБ13-26-6 K0=2; K8=1,50; K10=1,50	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0.145	6 756.74	153.45	980	248	22	7.2400	1.05
					1 710.12	34.67			5	0.1608	0.02
		Разом прямих витрат по розділу № 11					1 100 418	220 564	33 273		1 104.58
									12 611		52.88
		Розділ № 12 Прибудова									
		Розділ № 12.1 Демонтажні роботи									
373	КР3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із	10 м3 кладки	3.0	28 189.76	9 385.33	84 569	56 413	28 156	98.0700	294.21



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
374	K8=1,50; K10=1,50 КР2-1-3	цегли Розбирання монолітних бетонних фундаментів	1 м3 конструкції	5.2	18 804.43 4 359.71	4 860.22 2 691.53	22 670	8 675	14 581 13 995	22.2245 8.7000	66.67 45.24
375	K8=1,50; K10=1,50 КР8-2-1	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	100 м2 покрівлі	0.373	1 668.18 4 872.50	1 385.79 69.25	1 817	1 792	7 206 25	6.5276 27.5100	33.94 10.26
376	K8=1,50; K10=1,50 КР7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100 м2 покриття	0.34	4 803.25 11 599.44	65.80 1 843.45	3 944	3 317	25 627	0.3264 50.8800	0.12 17.30
377	K8=1,50; K10=1,50 КР4-13-1 Вказ. заст. п. 2.8а ; K2=0,80; K5=0,80; K6=0,80; K8=1,50; K10=1,50	Монтаж перекриттів із залізобетонних плит при площі плит до 5 м2 (Демонтаж)	100 шт плит	0.11	9 755.99 66 601.95	935.16 16 337.31	7 326	5 529	318 1 797	4.3986 246.1600	1.50 27.08
378	K8=1,50; K10=1,50 КР7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100 м2 покриття	0.253	50 264.64 11 599.44	9 701.11 1 843.45	2 935	2 468	1 067 467	40.0040 50.8800	4.40 12.87
379	КБ12-19-2 Вказ. заст. п. 2.8а ; K2=0,80; K5=0,80; K6=0,80; K8=1,50; K10=1,50	Утеплення покриттів керамзитом (Демонтаж)	1 м3 утеплювача	5.06	9 755.99 977.63	935.16 393.05	4 947	2 958	237 1 989	4.3986 3.4240	1.11 17.33
					584.58	200.34			1 014	0.8114	4.11
		Разом прямих витрат по розділу № 12.1					128 208	81 152	47 056		424.29
									24 448		111.85
		Разом прямих витрат по розділу № 12					128 208	81 152	47 056		424.29
									24 448		111.85
		Розділ № 13 Металоконструкції									
		Розділ № 13.1 Сходи сходової клітини									
380	КБ9-73-2 K8=1,50; K10=1,50	Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею	1т конструкцій	1.5	52 597.37 41 564.16	8 953.93 1 144.65	78 896	62 346	13 431 1 717	192.0000 4.8160	288.00 7.22
381	С111-1839	Швелери N24	т	0.104	90 619.06		9 424				
382	С111-1040	Двотаври N 24	т	1.144	81 884.95		93 676				
383	С1110-175	Сталь кутова 100х100х10 мм	т	0.01872	69 344.88		1 298				
384	С111-1829	Прокат кутовий рівнополічковий 160х10мм	т	0.104	68 082.20		7 081				
385	С111-1816	Прокат смуга 50х6	т	0.104	56 697.45		5 897				
386	КБ13-44-7 K8=1,50; K10=1,50	Очищення поверхонь щітками	1 м2	12.28	47.94	-	589	589	-	0.2500	3.07
387	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один	100м2	0.21	47.94	-			-	-	-
					7 027.48	203.03	1 476	481	43	9.5600	2.01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
388	K0=2; K8=1,50; K10=1,50 КЛ1-1-2 K8=1,50; K10=1,50	раз грунтовою ГФ-021 Нанесення вогнезахисної фарби "Аmmokote MS-90" на металеві поверхні ґратчастого типу будівельних конструкцій методом безповітряного розпилення в один шар товщиною 350 мкм	100 м2 поверхні покриття	0.21	2 288.95 8 466.62 7 201.93	30.93 323.53 38.51	1 778	1 512	6 68 8	0.1440 32.7800 0.1804	0.03 6.88 0.04
389	C1113-279	Фарба вогнезахисна Ammokote Solvent	т	0.001869	502 375.21		939				
390	КБ13-26-6 K0=2; K8=1,50; K10=1,50	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0.21	6 756.74 1 710.12	153.45 34.67	1 419	359	32 7	7.2400 0.1608	1.52 0.03
		Разом прямих витрат по розділу № 13.1					202 473	65 287	13 574		301.48
									1 738		7.32
		Розділ № 13.2 Посилення прорізів									
391	КБ9-72-1 K8=1,50; K10=1,50	Перемичка П1 Виготовлення ґратчастих конструкцій	1т конструкцій	0.075	44 373.78 31 519.49	9 980.96 2 888.74	3 328	2 364	749 217	145.6000 10.8062	10.92 0.81
392	C111-1816	Прокат смуга 50х6	т	0.0312	56 697.45		1 769				
393	C111-1838	Швелери N16	т	0.0774	59 719.95		4 622				
394	C111-1398	Шпильки оцинковані стяжні, діаметр різьби 16 ммх1000 мм	шт	3.0	323.54		971				
395	КР3-45-1 K8=1,50; K10=1,50	Улаштування перемичок із металевих балок	1 т перемичок	0.075	44 133.77 36 015.73	1 311.91 673.76	3 310	2 701	98 51	196.6300 3.1488	14.75 0.24
396	КБ9-72-1 K8=1,50; K10=1,50	Перемичка П1-1 Виготовлення ґратчастих конструкцій	1т конструкцій	0.058	44 373.78 31 519.49	9 980.96 2 888.74	2 574	1 828	579 168	145.6000 10.8062	8.44 0.63
397	C111-1837	Швелери N10	т	0.0416	55 689.95		2 317				
398	C111-1398	Шпильки оцинковані стяжні, діаметр різьби 16 ммх1000 мм	шт	3.0	323.54		971				
399	C111-1816	Прокат смуга 50х6	т	0.01872	56 697.45		1 061				
400	КР3-45-1 K8=1,50; K10=1,50	Улаштування перемичок із металевих балок	1 т перемичок	0.061765	44 133.77 36 015.73	1 311.91 673.76	2 726	2 225	81 42	196.6300 3.1488	12.14 0.19
401	КБ9-72-1 K8=1,50; K10=1,50	Перемичка П2 Виготовлення ґратчастих конструкцій	1т конструкцій	0.98	44 373.78 31 519.49	9 980.96 2 888.74	43 486	30 889	9 781 2 831	145.6000 10.8062	142.69 10.59
402	C111-1839	Швелери N20	т	0.728	90 619.06		65 971				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
403	C111-1398	Шпильки оцинковані стяжні, діаметр різьби 16 ммх1000 мм	шт	40.0	323.54		12 942				
404	C111-1816	Прокат смуга 50х6	т	0.2912	56 697.45		16 510				
405	КР3-45-1 K8=1,50; K10=1,50	Улаштування перемичок із металевих балок	1 т перемичок	1.0694	44 133.77	1 311.91	47 197	38 515	1 403	196.6300	210.28
		Обойма ОБ1			36 015.73	673.76			721	3.1488	3.37
406	КБ9-72-1 K8=1,50; K10=1,50	Виготовлення гратчастих конструкцій	1т конструкцій	0.8	44 373.78	9 980.96	35 499	25 216	7 985	145.6000	116.48
					31 519.49	2 888.74			2 311	10.8062	8.64
407	C111-1816	Прокат смуга 50х6	т	0.2392	56 697.45		13 562				
408	C111-1838	Швелери N16	т	0.5928	59 719.95		35 402				
409	C111-1398	Шпильки оцинковані стяжні, діаметр різьби 16 ммх1000 мм	шт	40.0	323.54		12 942				
410	КР3-45-1 K8=1,50; K10=1,50	Улаштування перемичок із металевих балок	1 т перемичок	0.8502	44 133.77	1 311.91	37 523	30 621	1 115	196.6300	167.17
		Обойма ОБ1-1			36 015.73	673.76			573	3.1488	2.68
411	КБ9-72-1 K8=1,50; K10=1,50	Виготовлення гратчастих конструкцій	1т конструкцій	0.101	44 373.78	9 980.96	4 482	3 183	1 008	145.6000	14.71
					31 519.49	2 888.74			292	10.8062	1.09
412	C111-1837	Швелери N10	т	0.045	55 689.95		2 506				
413	C111-1398	Шпильки оцинковані стяжні, діаметр різьби 16 ммх1000 мм	шт	6.0	323.54		1 941				
414	C111-1816	Прокат смуга 50х6	т	0.056	56 697.45		3 175				
415	КР3-45-1 K8=1,50; K10=1,50	Улаштування перемичок із металевих балок	1 т перемичок	0.10853	44 133.77	1 311.91	4 790	3 909	142	196.6300	21.34
		Обойма К1			36 015.73	673.76			73	3.1488	0.34
416	КБ9-72-1 K8=1,50; K10=1,50	Виготовлення гратчастих конструкцій	1т конструкцій	2.06	44 373.78	9 980.96	91 410	64 930	20 561	145.6000	299.94
					31 519.49	2 888.74			5 951	10.8062	22.26
417	C111-1827	Прокат кутовий рівнополічковий 90х6 мм	т	1.7472	64 757.45		113 144				
418	C111-1816	Прокат смуга 50х6	т	0.3952	56 697.45		22 407				
419	КР3-45-1 K8=1,50; K10=1,50	Улаштування перемичок із металевих балок	1 т перемичок	2.1424	44 133.77	1 311.91	94 552	77 160	2 811	196.6300	421.26
		Обробка поверхні металоконструкцій			36 015.73	673.76			1 443	3.1488	6.75
420	КБ13-44-7 K8=1,50; K10=1,50	Очищення поверхонь щітками	1 м2	110.0	47.94	-	5 273	5 273	-	0.2500	27.50
					47.94	-			-	-	-
421	КБ13-16-6 K0=2; K8=1,50; K10=1,50	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	100м2	1.1	7 027.48	203.03	7 730	2 518	223	9.5600	10.52
					2 288.95	30.93			34	0.1440	0.16
422	КЛ1-1-2	Нанесення вогнезахисної фарби "Ammokote	100 м2	1.1	8 466.62	323.53	9 313	7 922	356	32.7800	36.06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
423	K8=1,50; K10=1,50	MS-90" на металеві поверхні ґратчастого типу будівельних конструкцій методом безповітряного розпилення в один шар товщиною 350 мкм	поверхні покриття		7 201.93	38.51			42	0.1804	0.20
424	C1113-279	Фарба вогнезахисна Ammokote Solvent	т	0.00979	502 375.21		4 918				
	КБ13-26-6	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	1.1	6 756.74	153.45	7 432	1 881	169	7.2400	7.96
	K0=2; K8=1,50; K10=1,50				1 710.12	34.67			38	0.1608	0.18
		Разом прямих витрат по розділу № 13.2					717 756	301 135	47 061		1 522.16
									14 787		58.13
		Разом прямих витрат по розділу № 13					920 229	366 422	60 635		1 823.64
									16 525		65.45
		Розділ № 14 Інші роботи									
425	КБ21-25-1	Установлення електричних плит	1 плита	34.0	2 768.59	120.72	94 132	13 373	4 104	1.8600	63.24
	K9=1,50; K10=1,50				393.31	94.73			3 221	0.4155	14.13
426	C130-535	Плити електричні побутові підлогові Beiko FSS56000GW	шт	34.0	16 548.60		562 652				
427	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т сміття	428.7	284.60	-	122 008	122 008	-	1.6300	698.78
	K8=1,50; K10=1,50				284.60	-			-	-	-
428	C311-30-1	Перевезення ґрунту до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	161.0	350.36	350.36	56 408	-	56 408	-	-
	K10=1,50				-	98.40			15 842	0.4110	66.17
429	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3	100 т сміття	1.493293	4 660.36	4 082.43	6 959	863	6 096	3.3100	4.94
	K8=1,50; K10=1,50				577.93	1 963.74			2 932	8.5540	12.77
430	C314-30-1	Перевезення будівельного сміття до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	578.029	351.58	351.58	203 223	-	203 223	-	-
	K10=1,50				-	98.40			56 878	0.4110	237.57
		Разом прямих витрат по розділу № 14					1 045 382	136 244	269 831		766.96
									78 873		330.64
		Разом прямих витрат по кошторису					53 652 683	15 658 333	913 500		75 724.72
									425 352		1 884.43
		Разом прямі витрати				грн.	53 652 683				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				грн.	37 080 850				
		вартість ЕММ				грн.	913 500				
		в т.ч. заробітна плата в ЕММ				грн.		425 352			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		заробітна плата робітників				грн.		15 658 333			
		всього заробітна плата				грн.		16 083 685			
		Загальновиробничі витрати				грн.	5 365 268				
		Всього по кошторису				грн.	59 017 951				
		Кошторисна трудомісткість				люд-г					77 609.15
		Кошторисна заробітна плата				грн.		16 083 685			

Склав	Інженер-проектувальник в частині кошторисної документації		Е.В. Безугла
Перевірів	ГП		О.Л. Хрістоєв

Додаток 1
до Настанови (пункт 3.11)

Реконструкція колишньої школи інтернату під житловий будинок по Соколівському шосе, 26 в м. Змієві для тимчасового розміщення внутрішньо переміщених осіб. Коригування. II черга.
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-001-002

на Електромонтажні роботи Корпус А. Корпус А
(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА: креслення(специфікації)№	Кошторисна вартість	3 448.295 тис. грн.
	Кошторисна трудомісткість	2.97157 тис. люд.-год
	Кошторисна заробітна плата	609.931 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3.5 розряд

Складений в поточних цінах станом на 2 березня 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслугову- ванням машин	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробітної плати	експлуа- тації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ № 1 Електромонтажні роботи									
1	КБ21-23-1 K9=1,50; K10=1,50	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	1 шафа	1.0	6 317.72	1 060.93	6 318	2 305	1 061	10.3300	10.33
					2 304.73	431.52			432	1.7521	1.75
2	1517-1100-1	Головний розподільчий пункт IP31 ГРП-1	шт	1.0	24 444.28		24 444				
3	КМ10-669-6 K9=1,50; K10=1,50	Блок живлення	шт	1.0	3 003.96	2.04	3 004	2 771	2	12.8000	12.80
					2 770.94	0.52			1	0.0027	-
4	C10000-169	Джерело безперебійного живлення, ~220В, 50Гц, 2кВА (1,6кВт) Smart-Vision S 2000	шт	1.0	35 248.60		35 249				
5	КБ21-14-1 K9=1,50; K10=1,50	Прокладання лотків	100м лотку	3.15	12 907.17	1 945.35	40 658	31 446	6 128	47.2100	148.71
					9 982.79	1 147.82			3 616	4.9268	15.52
6	290220-3056-9	Лоток перфорований 80x200x3000мм	м	242.4	357.36		86 624				
7	290220-3056-6	Кришка для лотка 200 мм	м	242.4	252.93		61 310				
8	290220-3056-7	Лоток перфорований 80x100x3000мм	м	45.45	326.76		14 851				
9	290220-3056-10	Лоток дробинний 80x100x3000мм	м	30.3	696.35		21 099				
10	290220-3056-3	Кришка для лотка 100 мм	м	75.75	144.61		10 954				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	290220-3056-5	Консоль посилена 200 мм	шт	250.0	173.42		43 355				
12	290220-3056-1	Консоль посилена 100 мм	шт	75.0	114.06		8 555				
13	290220-3056-4	Перегородка SEP. h=80	м	300.0	164.65		49 395				
14	290220-3056-8	Z-образний профіль 50x50 мм	м	10.0	503.39		5 034				
15	C111-1785-1	Скоба BML-10	шт	1 000.0	103.92		103 920				
16	КБ21-3-4 K9=1,50; K10=1,50	Прокладання поліетиленових труб , діаметр труб до 25 мм	100м труб	4.0	4 893.59	218.97	19 574	12 970	876	16.2800	65.12
					3 242.49	108.96			436	0.4400	1.76
17	C113-2126	Труба гофрована гнучка ПВХ 20 мм	м	303.0	18.57		5 627				
18	C113-2127	Труба жорстка гладка з ПВХ зовнішній діаметром 25 мм	м	101.0	56.81		5 738				
19	КБ21-1-5 K9=1,50; K10=1,50	Прокладання сталених труб у борознах основи підлоги, діаметр труб до 25 мм	100м труб	0.4	10 284.33	2 760.91	4 114	2 216	1 104	26.2000	10.48
20	C113-3	Труби сталеві водогазопровідні діаметр 25 мм	м	40.8	183.24		7 476				
					5 540.12	1 786.82			715	8.3753	3.35
21	КБ21-1-6 K9=1,50; K10=1,50	Прокладання сталених труб у борознах основи підлоги, діаметр труб до 40 мм	100м труб	0.4	13 344.31	4 167.92	5 338	2 854	1 667	33.7400	13.50
22	C113-5	Труби сталеві водогазопровідні діаметр 40 мм	м	40.8	7 134.49	2 722.51	10 584		1 089	12.7405	5.10
					259.41						
23	КБ21-1-8 K9=1,50; K10=1,50	Прокладання сталених труб у борознах основи підлоги, діаметр труб 63 мм	100м труб	0.2	21 395.52	7 158.24	4 279	2 436	1 432	57.6000	11.52
24	C113-7	Труби сталеві водогазопровідні і, діаметр 63 мм	м	20.4	12 179.81	4 606.30	10 068		921	21.2284	4.25
					493.55						
25	КБ21-15-2 K9=1,50; K10=1,50	Прокладання ізованих проводів перерізом до 35 мм ² у лотках	100м дроту	0.8	1 094.89	68.43	876	531	55	3.1400	2.51
					663.97	34.05			27	0.1375	0.11
26	КБ21-15-3 K9=1,50; K10=1,50	Прокладання ізованих проводів перерізом до 70 мм ² у лотках	100м дроту	7.2	1 469.80	218.97	10 583	6 181	1 577	4.0600	29.23
					858.51	108.96			785	0.4400	3.17
27	КБ21-9-2 K9=1,50; K10=1,50	Прокладання проводу в пустотах перекриття або перегородок	100м проводу	3.5	3 968.11	41.06	13 888	12 042	144	17.7200	62.02
					3 440.52	20.43			72	0.0825	0.29
28	КБ21-4-2 K9=1,50; K10=1,50	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	5.0	1 975.75	161.32	9 879	8 349	807	8.6000	43.00
					1 669.78	125.05			625	0.5634	2.82
29	КБ21-4-7	Затягування у прокладені труби або	100м	19.2	1 022.01	161.32	19 623	13 830	3 097	3.7100	71.23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	K9=1,50; K10=1,50	металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2			720.33	125.05			2 401	0.5634	10.82
30	KB21-4-3 K9=1,50; K10=1,50	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2	100м	0.8	2 866.83	294.23	2 293	1 895	235	12.2000	9.76
					2 368.75	225.91			181	1.0147	0.81
31	KB21-4-8 K9=1,50; K10=1,50	Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2	100м	36.7	1 725.89	294.23	63 340	46 958	10 798	6.5900	241.85
					1 279.51	225.91			8 291	1.0147	37.24
32	KB21-4-4 K9=1,50; K10=1,50	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм2	100м	0.2	3 898.20	450.50	780	632	90	16.2800	3.26
					3 160.92	338.32			68	1.5091	0.30
33	KB21-4-9 K9=1,50; K10=1,50	Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм2	100м	4.0	1 962.71	450.50	7 851	5 429	1 802	6.9900	27.96
					1 357.18	338.32			1 353	1.5091	6.04
34	15093-35103	Кабель силовий з мідними жилами з полівінілхлоридною ізоляцією 2х1,5мм2 ВВГнгд	1000м	0.103	36 831.63		3 794				
35	15093-35103	Кабель силовий з мідними жилами з полівінілхлоридною ізоляцією 3х1,5мм2 ВВГнгд	1000м	0.7931	51 682.83		40 990				
36	15093-35113	Кабель силовий з мідними жилами з полівінілхлоридною ізоляцією 3х2,5мм2 ВВГнгд	1000м	0.0412	80 655.24		3 323				
37	15093-35033	Кабель силовий з мідними жилами з полівінілхлоридною ізоляцією 3х4мм2 ВВГнгд	1000м	0.408	122 143.75		49 835				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	15093-35053-B2	Кабель силовий з мідними жилами з полівінілхлоридною ізоляцією 5x10мм2 ВВГнгд	1000м	0.4692	467 284.51		219 250				
39	15093-35163-B2	Кабель силовий з мідними жилами з полівінілхлоридною ізоляцією 1x16мм2 ВВГнгд	1000м	0.4386	149 781.18		65 694				
40	15093-35163-B2	Кабель силовий з мідними жилами з полівінілхлоридною ізоляцією 1x10мм2 ВВГнгд	1000м	0.0816	95 802.78		7 818				
41	15093-35163-B2-1	Кабель силовий з мідними жилами з полівінілхлоридною ізоляцією 1x25мм2 ВВГнгд	1000м	0.4284	230 859.08		98 900				
42	15093-35173-1	Кабель силовий з мідними жилами з полівінілхлоридною ізоляцією 1x35мм2 ВВГнгд	1000м	0.0816	314 572.35		25 669				
43	15093-35183-B1	Кабель силовий з мідними жилами з полівінілхлоридною ізоляцією 1x70мм2 ВВГнгд	1000м	0.2652	640 872.12		169 959				
44	15093-35103	Кабель силовий 2x1,5мм2 ПВС	1000м	0.3605	33 679.83		12 142				
45	15093-35103	Кабель силовий 3x1,5мм2 ПВС	1000м	1.03	46 195.23		47 581				
46	15093-35113	Кабель силовий 4x1,5мм2 ПВС	1000м	0.206	60 306.24		12 423				
47	15093-35103	Кабель силовий 3x2,5мм2 ПВС	1000м	2.575	76 723.83		197 564				
48	15093-35113	Кабель силовий 5x2,5мм2 ПВС	1000м	0.306	123 678.84		37 846				
49	C157-249	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою, марка ПВ1, переріз 4 мм2	1000м	0.3605	33 656.97		12 133				
50	KM10-55-3 K9=1,50; K10=1,50	Кабель по стіні цегляній, маса 1 м до 1 кг	100 м	11.4	16 883.08	1 580.10	192 467	122 909	18 013	52.8000	601.92
					10 781.50	674.02			7 684	3.1136	35.50
51	15095-22021-1	Flame-X950 (N) НХН FE180/E30 2x1,5	1000м	0.3296	58 074.55		19 141				
52	15095-22021-2	Flame-X950 (N) НХН FE180/E30 3x1,5	1000м	0.8343	73 517.35		61 336				
53	15095-22021-3	Flame-X950 (N) НХН FE180/E30 3x2,5	1000м	0.0102	108 737.95		1 109				
54	КБ21-24-7 K9=1,50; K10=1,50	Установлення групових щитків освітлювальних у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	1 шт	9.0	794.91	46.68	7 154	4 910	420	2.5800	23.22
					545.55	29.75			268	0.1304	1.17
55	1517-2063-6	Щит поверховий ЩП-2-1-36	шт	3.0	11 100.73		33 302				
56	1517-2063-7	Щит поверховий ЩП-3-1-36	шт	3.0	11 202.73		33 608				
57	1517-2063-8	Щит поверховий ЩП-5-1-36	шт	1.0	13 410.60		13 411				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	1517-2063-10	Щит поверховий ЩП-7-1-36	шт	2.0	16 610.85		33 222				
59	КБ21-24-7 K9=1,50; K10=1,50	Установлення групових щитків освітлювальних у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	1 шт	34.0	794.91	46.68	27 027	18 549	1 587	2.5800	87.72
					545.55	29.75			1 012	0.1304	4.43
60	1517-2063-2	Щит розподільчий що вбудовується на 18 модулів	шт	34.0	1 805.90		61 401				
61	КБ21-22-13 K9=1,50; K10=1,50	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0.34	66 239.57	2 189.29	22 521	20 301	744	285.6400	97.12
					59 710.19	1 999.89			680	9.7940	3.33
62	15175-1352-8	Вимикач автоматичний 40А, 380В, 50Гц	шт	34.0	354.31		12 047				
63	КБ21-22-12 K9=1,50; K10=1,50	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	2.04	48 616.77	2 189.29	99 178	87 332	4 466	207.2000	422.69
					42 809.59	1 999.89			4 080	9.7940	19.98
64	15175-1352-6	Вимикач автоматичний 16А, 380В, 50Гц	шт	34.0	338.42		11 506				
65	15175-1352-10	Вимикач диференційний автоматичний 25А, 30мА, 380В, 50Гц	шт	34.0	817.53		27 796				
66	15175-1352-9	Вимикач диференційний автоматичний 25А, 30мА, 220В, 50Гц	шт	102.0	482.88		49 254				
67	15175-1352-2	Вимикач автоматичний 16А, 220В, 50Гц	шт	34.0	103.73		3 527				
68	КБ21-24-7 K9=1,50; K10=1,50	Установлення групових щитків освітлювальних у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	1 шт	1.0	794.91	46.68	795	546	47	2.5800	2.58
					545.55	29.75			30	0.1304	0.13
69	1517-2063-3	Щит розподільчий навісний на 24 модулі, ІР31.	шт	1.0	2 133.27		2 133				
70	КБ21-22-12 K9=1,50; K10=1,50	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0.21	48 616.77	2 189.29	10 210	8 990	460	207.2000	43.51
					42 809.59	1 999.89			420	9.7940	2.06
71	15175-1352-1	Вимикач автоматичний 25А, 220В, 50Гц	шт	1.0	103.38		103				
72	15175-1352-3	Вимикач автоматичний 10А, 220В, 50Гц	шт	12.0	105.86		1 270				
73	1504-15310-2	Контактор ESB20-20/230, 230В, 20А, 2Н.О., Укат. ~220В	шт	7.0	2 070.48		14 493				
74	1504-15310-1	Тижневий таймер, 230 В, 16А	шт	1.0	1 105.13		1 105				
75	КБ21-28-1 K9=1,50; K10=1,50	Установлення фотодатчика	1 шт	1.0	42.30	-	42	35	-	0.1800	0.18
					34.51	-			-	-	-
76	1504-12232-1	Сутінкове реле (в комплекті з фотодатчиком), 230В, 5А	шт	1.0	3 060.15		3 060				
77	КБ21-24-7	Установлення групових щитків	1 шт	1.0	794.91	46.68	795	546	47	2.5800	2.58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	K9=1,50; K10=1,50	освітлювальних у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг			545.55	29.75			30	0.1304	0.13
78	1517-2063-3	Щит розподільчий навісний на 24 модулі, IP31.	шт	1.0	2 133.27		2 133				
79	KB21-22-12 K9=1,50; K10=1,50	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0.22	48 616.77	2 189.29	10 696	9 418	482	207.2000	45.58
					42 809.59	1 999.89			440	9.7940	2.15
80	15175-1352-4	Вимикач автоматичний 10А, 220В, 50Гц	шт	1.0	110.98		111				
81	15175-1352-5	Вимикач автоматичний 6А, 220В, 50Гц	шт	14.0	110.98		1 554				
82	1504-15310-2	Контактор ESB20-20/230, 230В, 20А, 2Н.О., Укат. ~220В	шт	6.0	2 070.48		12 423				
83	1504-15310-1	Тижневий таймер, 230 В, 16А	шт	1.0	1 105.13		1 105				
84	KM11-31-1 K9=1,50; K10=1,50	Прилади, що встановлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	3.0	223.22	-	670	535	-	0.8000	2.40
					178.49	-			-	-	-
85	1504-15310-3	Пристрій дистанційного тестування аварійного освітлення	шт	3.0	6 834.13		20 502				
86	KB21-24-13 K9=1,50; K10=1,50	Установлення трансформаторів знижувальних потужністю до 0,25 кВ.А	1 шт	1.0	1 021.20	61.23	1 021	403	61	1.8600	1.86
					402.65	35.59			36	0.1505	0.15
87	1503-5001-1	Ящик із знижувальним трансформатором 220/36В, 0,25кВА ЯТП-0,25	шт	1.0	3 767.48		3 767				
88	KB21-18-1 K9=1,50; K10=1,50	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що встановлюються на штирях, кількість ламп до 2	100шт	0.6	70 148.36	11 938.96	42 089	26 796	7 163	211.2000	126.72
					44 659.30	8 351.53			5 011	36.6924	22.02
89	C1547-7	Світильник LED, 33 Вт, IP44	шт	55.0	969.46		53 320				
90	C1547-7	Світильник LED, 17 Вт, IP44	шт	5.0	459.46		2 297				
91	KB21-17-5 K9=1,50; K10=1,50	Монтаж світильників для ламп розжарювання: бра і плафони з кількістю ламп до 2	100шт	0.19	34 672.24	2 261.30	6 588	5 358	430	126.4000	24.02
					28 201.10	1 257.80			239	5.2858	1.00
92	C1547-7	Світильник з лампою розжарювання, 100 Вт, IP54	шт	19.0	561.46		10 668				
93	KB21-17-17 K9=1,50; K10=1,50	Монтаж патронів підвісних	100шт	1.41	17 359.08	466.02	24 476	23 375	657	78.4000	110.54
					16 578.07	166.94			235	0.6927	0.98
94	C1547-7	Патрон навісний з цоколем E27	шт	141.0	31.06		4 379				
95	C1547-7	Лампа розжарювання, 100 Вт E27 230В прозора	шт	160.0	34.46		5 514				
96	KB21-18-1	Монтаж світильників для люмінесцентних	100шт	0.61	70 148.36	11 938.96	42 790	27 242	7 283	211.2000	128.83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	K9=1,50; K10=1,50	ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 2			44 659.30	8 351.53			5 094	36.6924	22.38
97	C1547-7	Світильник LED, 29 Вт, IP31	шт	55.0	816.46		44 905				
98	C1547-7	Світильник LED, 37 Вт, IP65	шт	6.0	1 051.06		6 306				
99	KB21-17-12 K9=1,50; K10=1,50	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом 'вхід', 'вихід', 'в'їзд', 'під'їзд' і т.п.	100шт	0.17	32 115.71	2 437.56	5 460	4 976	414	131.2000	22.30
100	C1547-7	Піктограма "ВИХІД"	шт	17.0	38.71	1 136.44	658		193	4.5967	0.78
101	C1547-7	Світильник LED, 1x6 Вт, IP40	шт	17.0	255.46		4 343				
102	KB21-22-8 K9=1,50; K10=1,50	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	100шт	4.74	6 791.79	-	32 193	25 285	-	27.8200	131.87
103	C1547-6	Розетка одномісна з заземлюючим контактом для прихованого монтажу, 16А, 250В, IP20	шт	440.0	187.35	-	82 434		-	-	-
104	C1547-6	Розетка одномісна з заземлюючим контактом для прихованого монтажу, 16А, 380В, IP20	шт	34.0	187.35	-	6 370				
105	KB21-22-7 K9=1,50; K10=1,50	Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу	100шт	0.47	5 043.59	-	2 370	2 281	-	25.3100	11.90
106	C1547-6	Розетка одномісна з заземлюючим контактом для накладного монтажу, 16А, 250В, IP55	шт	47.0	146.26	-	6 874		-	-	-
107	KB21-22-2 K9=1,50; K10=1,50	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	100шт	1.63	6 790.98	-	11 069	8 651	-	27.6800	45.12
108	C1547-6	Вимикач одноклавішний для прихованого монтажу, 10А, 250В, IP20	шт	163.0	147.88	-	24 104		-	-	-
109	KB21-22-3 K9=1,50; K10=1,50	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних	100шт	0.16	7 101.61	-	1 136	899	-	29.3000	4.69
110	C1547-6	Вимикач двоклавішний для прихованого монтажу, 10А, 250В, IP20	шт	16.0	192.00	-	3 072		-	-	-
111	KB21-22-1 K9=1,50; K10=1,50	Установлення вимикачів незаглибленого типу	100шт	0.06	5 254.02	-	315	291	-	25.3100	1.52
112	C1547-6	Вимикач одноклавішний для накладного монтажу, 10А, 250В, IP44	шт	6.0	202.36	-	1 214		-	-	-
113	C1512-5	Коробка для встановлення вимикачів і розеток	шт	660.0	25.52	-	16 843				
114	KB21-28-1	Установлення фотодатчика	1 шт	1.0	42.30	-	42	35	-	0.1800	0.18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115	K9=1,50; K10=1,50 1504-12232-1	Сутінкове реле (в комплекті з фотодатчиком), 230В, 5А	шт	1.0	34.51 3 060.15	-	3 060		-	-	-
116	C1512-5	Коробка зрівнювання потенціалів	шт	34.0	2 210.02		75 141				
117	C1512-5	Коробка відгалуджувальна для відкритої проводки	шт	10.0	94.75		948				
118	C1512-5	Коробка відгалуджувальна для прихованої проводки	шт	400.0	25.52		10 208				
119	C1512-5	Коробка монтажна 100х100	шт	100.0	94.75		9 475				
120	C1512-5	Коробка відгалуджувальна	шт	30.0	108.40		3 252				
121	C113-1878-3	Крюк для патронів - світильників	шт	170.0	170.16		28 927				
122	C113-1878-1	Стяжка 4х150 мм	уп	15.0	102.08		1 531				
123	C113-1878-2	Стяжка 4х200 мм	уп	20.0	127.81		2 556				
		Разом прямих витрат по розділу № 1						3 095 524	552 508	73 149	2 702.33
									46 465		209.52
		Розділ № 2 Заземлення									
124	KB1-164-2 K8=1,50; K10=1,50	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3 ґрунту	0.08	44 697.11	-	3 576	3 576	-	261.8000	20.94
					44 697.11	-			-	-	-
125	KB1-166-1 K8=1,50; K10=1,50	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3 ґрунту	0.08	25 295.91	-	2 024	2 024	-	150.4500	12.04
					25 295.91	-			-	-	-
126	KM8-472-2 K9=1,50; K10=1,50	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової	100 м	0.4	13 227.79	699.82	5 291	1 895	280	22.4000	8.96
					4 736.59	236.58			95	0.9664	0.39
127	KB33-26-2 K8=1,50; K10=1,50	Забивання заземлювачів вручну на глибину до 3 м	1 заземлювач	15.0	606.00	99.77	9 090	3 078	1 497	1.0700	16.05
					205.17	19.33			290	0.0893	1.34
128	C1545-291-1	Шпилька заземлення L=1,5м 20мм горячеоц	шт	15.0	724.34		10 865				
129	C1545-250-1	Тримач шин заземлення	шт	40.0	80.06		3 202				
130	C1545-250-2	Смуга сталева 40х4мм	м	40.0	131.06		5 242				
		Разом прямих витрат по розділу № 2						39 290	10 573	1 777	57.99
									385		1.73
		Разом прямих витрат по кошторису						3 134 814	563 081	74 926	2 760.32
									46 850		211.25
		Разом прямі витрати				грн.	3 134 814				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				грн.	2 496 807				
		вартість ЕММ				грн.	74 926				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. заробітна плата в ЕММ				грн.		46 850			
		заробітна плата робітників				грн.		563 081			
		всього заробітна плата				грн.		609 931			
		Загальновиробничі витрати				грн.	313 481				
		Всього по кошторису				грн.	3 448 295				
		Кошторисна трудомісткість				люд-г					2 971.57
		Кошторисна заробітна плата				грн.		609 931			

Склав	Інженер-проектувальник в частині кошторисної документації		Е.В. Безугла
Перевірив	ГП		О.Л. Хрістоєв

Додаток 1
до Настанови (пункт 3.11)

Реконструкція колишньої школи інтернату під житловий будинок по Соколівському шосе, 26 в м. Змієві для тимчасового розміщення внутрішньо переміщених осіб. Коригування. II черга.
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-001-003

на Опалення та вентиляція корпус А. Корпус А
(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА: креслення(специфікації)№	Кошторисна вартість	5 259.879 тис. грн.
	Кошторисна трудомісткість	3.94028 тис. люд.-год
	Кошторисна заробітна плата	853.562 тис. грн.
	Середній розряд робіт	4.0 розряд

Складений в поточних цінах станом на 2 березня 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслугову- ванням машин	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробітної плати	експлуа- тації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ № 1 Опалення									
		Розділ № 1.1 Радіатори									
		Разом прямих витрат по розділу № 1.1									
1	КБ18-6-2 K8=1,50; K10=1,50	Установлення радіаторів сталевих	100кВт	2.25	28 613.09	-	64 379	43 963	-	96.9200	218.07
2	C130-555-1-1X	Радіатор сталевий, бокове підключення, 22 тип, 500x1200 мм (PURMO)	шт	120.0	19 539.07	-	1 461 016		-	-	-
3	C130-555-1-1X	Радіатор сталевий, бокове підключення, 22 тип, 500x1000 мм (PURMO)	шт	25.0	12 175.13		272 749				
4	C1630-1910	Кран Масвського 1/2" під викрутку (Solomon)	шт	145.0	10 909.96		5 548				
5	КБ18-17-10 K8=1,50; K10=1,50	Установлення комплекту термостатичного прямого	1 шт	145.0	38.26	-	52 017	51 521	-	1.6600	240.70
					355.32	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	C113-2154-1-1A	Комплект термост., прямий, RA-FN, RLV-S, DN 15 (Danfoss)	шт	145.0	1 295.60		187 862				
		Розділ № 1.2 Магістралі									
		Разом прямих витрат по розділу № 1.2									
7	КБ16-14-12 K8=1,50; K10=1,50	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	2.0	25 323.90 19 751.48	5 534.63 4 106.80	50 648	39 503	11 069 8 214	89.9000 19.8790	179.80 39.76
8	C113-1681	Поліпропіленова труба діам. 20x2,8 мм	м	200.0	123.57		24 714				
9	C113-1799	Муфта НР перехідна з металевою зовнішньою EKOPLASTIK SZE діам. 20x2,8 - 15(1/2")	шт	104.0	120.93		12 577				
10	C113-1792	Муфта PPR діам. 20 мм тип ЕК	шт	40.0	11.05		442				
11	C113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	150.0	12.82		1 923				
12	C113-1713	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	50.0	17.22		861				
13	C113-1862	Заглушка 20 тип ЕК	шт	50.0	11.35		568				
14	C113-1869	Обвід діам. 20x2,8 мм	шт	34.0	100.28		3 410				
15	C113-2168-1	Подовжувач хром 1/2x20	шт	136.0	102.91		13 996				
16	C113-1882	Хомути до труб 20 PP (KAN-therm)	шт	100.0	15.02		1 502				
17	КБ16-14-13 K8=1,50; K10=1,50	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	9.9	23 802.78 20 300.74	3 442.54 2 506.27	235 648	200 977	34 081 24 812	92.4000 12.1320	914.76 120.11
18	C113-1682	Труба FIBER BASALT 25 Ek (Ekoplastik)	м	990.0	176.82		175 052				
19	C113-1706	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	450.0	16.79		7 556				
20	C113-1738	Трійник із поліпропілену діам. 25 мм	шт	200.0	23.37		4 674				
21	C113-1746	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25x3,5/20x2,8/25x3,5 мм	шт	262.0	22.50		5 895				
22	C113-1842	Перехідник /зовнішня різьба/ діам. 25x3/4" мм	шт	68.0	172.79		11 750				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	C113-1842	Муфта пл-мет 3Р 25х1/2 тип Ek (Ekoplastik)	шт	400.0	145.54		58 216				
24	C113-1842	Муфта пл-мет ВР 25х3/4 тип Ek (Ekoplastik)	шт	68.0	146.86		9 986				
25	C113-1870	Обвід діам. 25х3,5 мм	шт	145.0	100.28		14 541				
26	C113-1793	Муфта PPR діам. 25 мм тип ЕК	шт	60.0	15.46		928				
27	C113-1714	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	140.0	25.57		3 580				
28	C113-1776	Перехід 25х20 тип ЕК	шт	40.0	16.49		660				
29	C113-1863	Заглушка діам. 25 мм	шт	68.0	32.16		2 187				
30	C113-1745	Трійник редукційний із поліпропілену ВР 25х1/2"	шт	34.0	133.68		4 545				
31	C113-1883	Хомути до труб 25 РР (KAN-therm)	шт	900.0	18.09		16 281				
32	КБ16-14-14 К8=1,50; К10=1,50	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	1.8	25 452.70	2 044.72	45 815	41 959	3 680	106.1000	190.98
					23 310.70	1 438.97			2 590	6.9660	12.54
33	C113-1683	Труби поліпропіленові РН 16 для теплої і холодної води діам. 32х4,4 мм	м	180.0	267.86		48 215				
34	C113-1747	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32х4,4/25х2,8/32х4,4 мм	шт	50.0	46.67		2 334				
35	C113-1707	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	60.0	26.01		1 561				
36	C113-1884	Хомут з гайкою М8 (59-65) з віброгасником	шт	32.0	51.07		1 634				
37	C113-1794	Муфта PPR діам. 32 мм тип ЕК	шт	40.0	18.53		741				
38	C113-1778	Перехід редукційний /редукція/ діам. 32х25 мм	шт	40.0	24.41		976				
39	C113-1715	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	30.0	39.64		1 189				
40	C113-1747	Трійник 32х32х32	шт	10.0	37.87		379				
41	КБ16-14-15 К8=1,50; К10=1,50	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100 м трубопроводу	0.4	27 708.30	2 329.70	11 083	10 124	932	115.2000	46.08
					25 310.02	1 778.83			712	8.6100	3.44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	C113-1684	Труба FIBER BASALT 40 Ek (Ekoplastik)	м	40.0	386.23		15 449				
43	C113-1708	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 40 мм	шт	20.0	56.77		1 135				
44	C113-1716	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 40 мм	шт	20.0	69.95		1 399				
45	C113-1795	Муфта діам. 40 мм	шт	20.0	46.67		933				
46	C113-1781	Перехід редукційний /редукція/ діам. 40х32 мм	шт	10.0	39.79		398				
47	C113-1751	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 40х32 мм	шт	10.0	111.73		1 117				
48	C113-1751	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 40х40х40 мм	шт	4.0	69.98		280				
49	C113-1884	Хомут з гайкою М8 (59-65) з віброгасником	шт	40.0	51.07		2 043				
50	КБ16-14-16 К8=1,50; К10=1,50	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0.7	31 238.34	5 543.91	21 867	17 821	3 881	117.6000	82.32
					25 458.05	4 107.62			2 875	19.8830	13.92
51	C113-1685	Труба FIBER BASALT 50 Ek (Ekoplastik)	м	70.0	647.85		45 350				
52	C113-1796	Муфта PPR діам. 50 мм тип ЕК	шт	40.0	88.84		3 554				
53	C113-1709	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	25.0	120.93		3 023				
54	C113-1885	Хомут з гайкою М8 (70-80) з віброгасником	шт	70.0	78.01		5 461				
55	C113-1717	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	20.0	136.75		2 735				
56	C113-1783	Перехід редукційний /редукція/ діам. 50х40 мм	шт	6.0	70.54		423				
57	C113-1754	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 50х32 мм	шт	10.0	158.79		1 588				
58	C113-1754	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 50х50х50 мм	шт	4.0	146.04		584				
59	КБ16-14-17	Прокладання трубопроводів	100м	1.0	33 022.68	5 543.91	33 023	27 103	5 544	125.2000	125.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	K8=1,50; K10=1,50	водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 63 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням			27 103.30	4 107.62			4 108	19.8830	19.88
60	C113-1686	Труба FIBER BASALT 63 Ek (Ekoplastik)	м	100.0	970.20		97 020				
61	C113-1787	Перехід редукційний /редукція/ діам. 63х50 мм	шт	6.0	129.88		779				
62	C113-1797	Муфта PPR діам. 63 мм тип ЕК	шт	40.0	140.26		5 610				
63	C113-1757	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 63х32 мм	шт	10.0	328.06		3 281				
64	C113-1758	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 63х40 мм	шт	6.0	330.27		1 982				
65	C113-1758	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 63х463х63 мм	шт	4.0	296.87		1 187				
66	C113-1885	Хомут з гайкою М8 (70-80) з віброгасником	шт	100.0	78.01		7 801				
67	C113-1710	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 63 мм	шт	25.0	214.98		5 375				
68	C113-1718	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 63 мм	шт	20.0	251.47		5 029				
69	KB26-11-1 K8=1,50; K10=1,50	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	39.0	718.77	-	28 032	28 032	-	3.5200	137.28
70	C111-1720-6-17	Ізоляція для труб 35/9/2 PE K-FLEX (K-FLEX)	м	180.0	41.51	-	7 472		-	-	-
71	C111-1720-6-17	Ізоляція для труб 42/9/2 PE K-FLEX (K-FLEX)	м	40.0	51.18		2 047				
72	C111-1720-6-17	Ізоляція для труб 54/13/2 PE K-FLEX (K-FLEX)	м	70.0	136.44		9 551				
73	C111-1720-6-17	Ізоляція для труб 64/13/2 PE K-FLEX (K-FLEX)	м	100.0	158.41		15 841				
74	C111-327-1-ВП	Клей "Термафлекс-474"	л	10.22	559.27		5 716				
75	C111-1678-1-15	Стрічка самоклеюча для спінених теплоізоляційних матеріалів 3 мм х 50 мм	м	400.0	44.36		17 744				
Розділ № 1.3 Рушникосушарки											
76	KB17-2-2 K8=1,50; K10=1,50	Установлення сушарок для рушників латунних хромованих	10шт	3.4	8 618.36	-	29 302	28 236	-	40.6700	138.28
					8 304.61	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	C130-549	Рушникосушка INOX Класік 770х530/500 (Mario)	шт	34.0	5 066.16		172 249				
78	KB18-22-1 K8=1,50; K10=1,50	Установлення показчиків рівня кранового типу	комплект	34.0	281.22	-	9 561	9 561	-	1.2800	43.52
79	C1630-634	Кран кутовий під ТЕН (Mario)	шт	34.0	1 759.65		59 828				
80	KB19-2-1 K8=1,50; K10=1,50	Установлення водонагрівників проточних	1 прилад	34.0	1 354.36	-	46 048	46 048	-	6.8000	231.20
81	C130-8	Тен Маріо MEG 1.0-200W (TERM) (Mario)	шт	34.0	1 354.36	-			-	-	-
		Тен Маріо MEG 1.0-200W (TERM) (Mario)	шт	34.0	3 366.81		114 472				
Розділ № 1.3.1 Колектори на поверхх											
82	KB18-18-2 K8=1,50; K10=1,50	Установлення вузлів теплових елеваторних номер 3 - 5	1 вузол	13.0	6 276.71	110.33	81 597	53 527	1 434	19.0200	247.26
83	C1630-101	Колектор 3+1 контурів (підкл. до котла:2" ЗР, підкл. до споживача:1 1/4" ЗР) K32H150(300) з ізол. (Termojet)	комплект	3.0	4 117.45	7.86	34 897		102	0.0364	0.47
84	C1630-101	Колектор 2+1 контурів (підкл. до котла:2" ЗР, підкл. до споживача:1 1/4" ЗР) K22H150(300) з ізол. (Termojet)	комплект	9.0	11 632.34		91 456				
85	C1630-101	Колектор 6+1 контурів (підкл. до котла:2" ЗР, підкл. до споживача:1 1/4" ЗР) K62BH150(300) з ізол. (Termojet)	комплект	1.0	10 161.83		11 972				
86	C113-1797	Муфта пл-мет ЗР 63х2 тип Ек	шт	2.0	11 972.33		2 922				
87	C113-1815	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 50х1 1/2" мм	шт	2.0	1 460.81		6 302				
88	C113-1814	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 40х1 1/4" мм	шт	6.0	1 050.38		12 602				
89	C113-1813	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 32х1" мм	шт	18.0	282.64		9 610				
90	KB18-21-4 K8=1,50; K10=1,50	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 50 мм	10 фільтрів	0.1	27 848.10	1 486.46	2 785	312	149	14.9200	1.49
91	C1630-1434-5	Фільтр- грязьовик, розмір комірки 0,5 мм-2662.DN 50 (HERZ	шт	0.1	3 118.88	639.34			64	2.9403	0.29
92	C113-2064-1	Футорка 2" ЗОВ х 1 1/2" ВНУТР (FITING)	шт	1.0	3 334.93		3 335				
93	C1630-1434-8	Кран кульовий ВР-ЗР американка, з важільною ручкою, PN=16.,PN 50 (HERZ)	шт	2.0	381.49		763				
94	KB18-21-3	Установлення фільтрів для очищення води	10 фільтрів	2.0	5 044.07		10 088				
				0.3	19 640.91	1 486.94	5 892	936	446	14.9200	4.48


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	K8=1,50; K10=1,50	у трубопроводах систем опалення діаметром 40 мм			3 118.88	638.08			191	2.9394	0.88
95	C1630-1434-5	Фільтр- грязьовик, розмір комірки 0,75 мм-4111, Kvs=30, DN 40. (HERZ)	шт	3.0	2 833.25		8 500				
96	C113-2064-1	Футорка 1 1/2" ЗОВ х 1" ВНУТР (FITING)	шт	3.0	253.16		759				
97	C1630-1434-8	Кран кульовий ВР-ЗР американка, з важільною ручкою, PN=16.,PN 40 (HERZ)	шт	6.0	3 379.77		20 279				
98	KB18-21-1 K8=1,50; K10=1,50	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм	10 фільтрів	0.9	16 151.88	1 051.12	14 537	2 341	946	12.3000	11.07
					2 600.90	444.00			400	2.0478	1.84
99	C1630-1434-5	Фільтр- грязьовик, розмір комірки 0,5 мм-2662.DN 25 (HERZ)	шт	9.0	987.23		8 885				
100	C113-2064-1	Футорка 1" ЗОВ х 3/4" ВНУТР (FITING)	шт	18.0	148.58		2 674				
101	C1630-1434-8	Кран кульовий ВР-ЗР американка, з важільною ручкою, PN=16.,PN 25 (HERZ)	шт	18.0	1 506.38		27 115				
Розділ № 1.3.1.1 Вузол вводу в квартиру											
102	KM11-60-3 K9=1,50; K10=1,50	Установлення приладів для аналізу фізико-хімічного складу речовини, категорія складності приладів 3	комплект	34.0	3 926.74	-	133 509	133 509	-	17.6000	598.40
					3 926.74	-			-	-	-
103	1704-30078-1	Лічильник тепла SHARKY 774/15-0,6 M-BUS (SHARKY)	шт	34.0	6 851.67		232 957				
104	C113-2064-1	Футорка 3/4" ЗОВ х 1/2" ВНУТР (FITING)	шт	68.0	67.28		4 575				
105	C1630-1434-7	Кран кульовий ВР-ЗР американка, з ручкою "метелик" , PN=16, DN=20 (HERZ)	шт	104.0	880.74		91 597				
106	KB18-21-1 K8=1,50; K10=1,50	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм	10 фільтрів	3.4	16 151.88	1 051.12	54 916	8 843	3 574	12.3000	41.82
					2 600.90	444.00			1 510	2.0478	6.96
107	C1630-103	Фільтр- грязьовик, розмір комірки 0,5 мм-2662.DN 20 (HERZ)	шт	34.0	686.21		23 331				
108	KB18-22-2 K8=1,50; K10=1,50	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	68.0	111.39	-	7 575	5 462	-	0.3600	24.48
					80.32	-			-	-	-
109	1704-20005	Манометр з термометром ДМТ 05080-1 Мпа -0-120 °С - 2,5 Р (УАМ/Стеклоприбор)	шт	68.0	912.50		62 050				
110	C1630-1434-7	Кран кульовий (метелик) внут-внут 1/2" (HERZ)	шт	68.0	437.90		29 777				
111	KB18-17-10	Установлення повітровідвідників	1 шт	68.0	376.48	-	25 601	24 162	-	1.6600	112.88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	K8=1,50; K10=1,50 C113-2154	Відведення повітря автом. з відсічним клапаном 1/2" Flexvent	шт	68.0	355.32 570.42	-	38 789		-	-	-
113	C1630-1910	Подовжувач хром 1/2" х 20	шт	68.0	102.87		6 995				
114	C113-1792	Муфта пл-мет ВР 20х1/2 тип Ек	шт	68.0	101.59		6 908				
115	C1630-1434-4	Кран кульовий з дренажем і воздуховідв. внут-внут різьба 1/2" (ІТАР)	шт	68.0	571.79		38 882				
116	C1630-1434-2-2	Кран дренажний 1/2" (ІТАР)	шт	68.0	367.88		25 016				
117	КБ16-29-1 K8=1,50; K10=1,50	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100м	14.8	2 236.09	34.80	33 094	31 844	515	8.2200	121.66
					2 151.59	3.06			45	0.0150	0.22
118	КБ16-29-2 K8=1,50; K10=1,50	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм	100м	1.0	2 338.24	34.80	2 338	2 152	35	8.2200	8.22
					2 151.59	3.06			3	0.0150	0.02
		Разом прямих витрат по розділу № 1.3.1.1						522 903	205 972	4 124	907.46
									1 558		7.20
		Разом прямих витрат по розділу № 1.3.1						879 873	263 088	7 099	1 171.76
									2 315		10.68
		Разом прямих витрат по розділу № 1.3						1 311 333	346 933	7 099	1 584.76
									2 315		10.68
		Разом прямих витрат по розділу № 1						4 485 800	807 936	66 286	3 719.95
									45 626		220.33
		Разом прямих витрат по кошторису						4 485 800	807 936	66 286	3 719.95
									45 626		220.33
		Разом прямі витрати				грн.	4 485 800				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				грн.	3 611 578				
		вартість ЕММ				грн.	66 286				
		в т.ч. заробітна плата в ЕММ				грн.		45 626			
		заробітна плата робітників				грн.		807 936			
		Вартість устаткування				грн.	295 007				
		вартість нарахувань на устаткування				грн.	30 492				
		Всього вартість устаткування				грн.	325 499				
		всього заробітна плата				грн.		853 562			
		Загальновиробничі витрати				грн.	448 580				
		Всього по кошторису						грн.	5 259 879		
		Кошторисна трудомісткість						люд-г			3 940.28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата									
		грн. 853 562									

Склав

Інженер-проектувальник в частині кошторисної документації



Е.В. Безугла

Перевірів

ГП

О.Л. Хрістоєв

Додаток 1
до Настанови (пункт 3.11)

Реконструкція колишньої школи інтернату під житловий будинок по Соколівському шосе, 26 в м. Змієві для тимчасового розміщення внутрішньо переміщених осіб. Коригування. II черга.
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-001-004

на ВК Корпус А. Корпус А
(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА: креслення(специфікації)№	Кошторисна вартість	3 654.989 тис. грн.
	Кошторисна трудомісткість	3.35028 тис. люд.-год
	Кошторисна заробітна плата	722.254 тис. грн.
	Середній розряд робіт	4.0 розряд

Складений в поточних цінах станом на 2 березня 2026 р.


№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслугову- ванням машин	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробітної плати	експлуа- тації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ № 1 Водопостачання та каналізація									
1	КБ16-14-12 K8=1,50; K10=1,50	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100 м трубопроводу	9.5	27 325.91 19 751.48	7 560.04 5 170.05	259 596	187 639	71 820 49 115	89.9000 24.7574	854.05 235.20
2	C10000-66	Труба PN16x20 PP	м	950.0	68.13		64 724				
3	КБ16-14-13 K8=1,50; K10=1,50	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100 м трубопроводу	0.4	25 082.09 20 300.74	4 759.67 3 198.08	10 033	8 120	1 904 1 279	92.4000 15.2947	36.96 6.12
4	C10000-55	Труба PN16x25 PP	м	40.0	106.79		4 272				
5	КБ16-14-14	Прокладання трубопроводів	100 м	0.4	26 301.96	2 955.55	10 521	9 324	1 182	106.1000	42.44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	K8=1,50; K10=1,50	водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	трубопроводу		23 310.70	1 917.72			767	9.1445	3.66
6	C10000-44	Труба PN16x32 PP	м	40.0	173.16		6 926				
7	C10000-77	Коліно з зовн. різьбою 50x1-1/2"	шт	6.0	325.71		1 954				
8	C10000-88	Коліно 90-32 PP	шт	10.0	25.93		259				
9	C10000-99	Коліно 90-25 PP	шт	5.0	16.71		84				
10	C10000-110	Коліно 90-20 PP	шт	626.0	12.75		7 982				
11	C10000-121	Коліно 45-20 PP	шт	136.0	17.14		2 331				
12	C10000-132	Коліно з накидною гайкою 20 1/2	шт	136.0	138.83		18 881				
13	C10000-45	Муфта 25 PP	шт	10.0	15.38		154				
14	C10000-46	Муфта 20 PP	шт	148.0	11.00		1 628				
15	C10000-47	Перехідник 50x32 PP	шт	5.0	70.89		354				
16	C10000-50	Муфта PB 50 1.1/2	шт	6.0	1 213.80		7 283				
17	C10000-51	Муфта P3 20x1/2" PP	шт	272.0	120.85		32 871				
18	C10000-52	Муфта з нак. гайкою і метал. вставкою 20x1/2 тип Ek	шт	136.0	133.37		18 138				
19	C10000-53	Обвід 20 PP	шт	176.0	100.19		17 633				
20	C10000-54	Трійник 32 PP	шт	5.0	37.79		189				
21	C10000-56	Трійник 20 PP	шт	294.0	23.29		6 847				
22	C10000-57	Трійник редукційний 32x20x25	шт	10.0	46.58		466				
23	C10000-58	Трійник редукційний 25x20x20	шт	24.0	22.42		538				
24	C10000-59	Кран кульовий 20	шт	313.0	437.75		137 016				
25	KB18-21-1	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 20 мм	10 фільтрів	3.4	3 782.94	1 051.12	12 862	8 843	3 574	12.3000	41.82
	K8=1,50; K10=1,50				2 600.90	444.00			1 510	2.0478	6.96
26	C10000-61	Фільтр 20	шт	34.0	684.25		23 265				
27	C10000-60	Клапан зворотний 20 тип Ek	шт	34.0	596.70		20 288				
28	KB16-26-1	Установлення лічильників [вodomірів] діаметром до 40 мм	1 лічильник	34.0	157.80	10.98	5 365	4 817	373	0.6700	22.78
	K8=1,50; K10=1,50				141.67	5.76			196	0.0266	0.90
29	C10000-74	Водолічильник хол. води 1/2, Е-Т 1,6U	шт	36.0	668.88		24 080				
30	C10000-52	Футорка 3/4" ЗОВ х 1/2" ВНУТР (FITING)	шт	68.0	67.30		4 576				
31	C10000-71	Хомут з гайкою M8 (20-23) d1/2 з віброгасителем	шт	938.0	38.75		36 348				
32	C10000-72	Дюбель розпірний 12x60	шт	1 155.0	1.17		1 351				
33	C10000-73	Гвинт-шуруп 8 80	шт	938.0	9.44		8 855				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	KB26-11-1 K8=1,50; K10=1,50	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	28.0	718.77	-	20 126	20 126	-	3.5200	98.56
					718.77	-			-	-	-
35	C10000-75	Ізоляція до труб 35/6	м	40.0	77.35		3 094				
36	C10000-76	Ізоляція до труб 28/6	м	40.0	64.16		2 566				
37	C10000-78	Ізоляція до труб 22/6	м	200.0	54.94		10 988				
38	KB16-29-1 K8=1,50; K10=1,50	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100м	10.3	2 231.99	-	22 989	22 161	-	8.2200	84.67
					2 151.59	-			-	-	-
39	KM35-6-3 K9=1,50; K10=1,50	Монтаж водонагрівника-термоса електричного ВЭТ-200 (0,25)	шт	34.0	4 370.38	301.08	148 593	134 346	10 237	19.6000	666.40
					3 951.36	149.82			5 094	0.6050	20.57
40	C10000-83	Водонагрівач Steatite Elite VM 080 D400-2- BC	шт	16.0	6 805.20		108 883				
41	C10000-84	Водонагрівач Steatite Elite VM 050 D400-2- BC	шт	18.0	6 380.20		114 844				
42	KB16-15-1 K8=1,50; K10=1,50	Установлення клапана запобіжного для бойлера	шт	34.0	802.29	90.10	27 278	17 327	3 063	2.4100	81.94
					509.61	33.79			1 149	0.1561	5.31
43	C10000-82	Запобіжний клапан для бойлера зі зворотнім клапаном 1/2" 7 бар Tervix Pro Line Volcano	шт	34.0	444.11		15 100				
44	KB16-13-1 K8=1,50; K10=1,50	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100 м трубопроводу	2.6	21 638.73	116.29	56 261	55 561	302	95.7800	249.03
					21 369.48	61.02			159	0.2700	0.70
45	C10000-90	Труба каналізаційна ПП 50/1000 мм	шт	260.0	265.21		68 955				
46	KB16-13-2 K8=1,50; K10=1,50	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100 м трубопроводу	4.6	21 078.52	240.00	96 961	94 256	1 104	91.8400	422.46
					20 490.42	126.92			584	0.5652	2.60
47	C10000-86	Труба каналізаційна ПП 110/1000 мм	шт	460.0	421.68		193 973				
48	C10000-92	Коліно 110/90	шт	34.0	50.15		1 705				
49	C10000-93	Коліно 110/45	шт	48.0	76.50		3 672				
50	C10000-93	Протипож. манжета 110мм Pacifyre® BFC (Walraven)	шт	33.0	1 505.22		49 672				
51	C10000-94	Коліно 50/45	шт	160.0	39.98		6 397				
52	C10000-95	Заглушка 110	шт	18.0	23.46		422				
53	C10000-96	Перехідник 110/50 пляшковий	шт	34.0	54.23		1 844				
54	KB18-22-5 K8=1,50; K10=1,50	Установлення кранів повітряних	комплект	11.0	49.60	-	546	505	-	0.2000	2.20
					45.92	-			-	-	-
55	C10000-97	Клапан повітряний 110	шт	11.0	222.70		2 450				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	C10000-98	Ревізія 110	шт	11.0	303.23		3 336				
57	C10000-100	Трійник 110/110/90	шт	55.0	196.30		10 797				
58	C10000-101	Трійник 110/110/45	шт	75.0	206.54		15 491				
59	C10000-102	Трійник 50/50/90	шт	40.0	100.11		4 004				
60	C10000-103	Трійник 50/50/45	шт	68.0	119.10		8 099				
61	C10000-104	Трійник 110/50/90	шт	42.0	137.70		5 783				
62	KB17-3-1 K8=1,50; K10=1,50	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10 комплектів	3.5	12 667.69	623.37	44 337	27 277	2 182	36.4100	127.44
					7 793.56	334.98			1 172	1.5210	5.32
63	C10000-105	Унітаз-компакт KORAL, кос злив,3/6,ниж підв+сид поліпр	шт	35.0	3 573.56		125 075				
64	C10000-106	Гофра до унітазу	шт	35.0	121.39		4 249				
65	C10000-59	Кран вентиляний для сантехприладів О1/2"- 1/2" (Albertoni srl VA)	шт	35.0	201.28		7 045				
66	KB17-1-6 K8=1,50; K10=1,50	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	10 комплектів	3.7	7 717.48	355.61	28 555	25 615	1 316	31.9800	118.33
					6 923.03	190.52			705	0.8669	3.21
67	C10000-107	Раковина + п'єдестал	шт	37.0	1 962.74		72 621				
68	C10000-108	Сифон для умивальника d40 з гнучким з'єднанням	шт	37.0	425.89		15 758				
69	C10000-67	Змішувач для умивальника на гайці, кер/карт Ф35	шт	37.0	2 888.93		106 890				
70	KB17-1-2 K8=1,50; K10=1,50	Установлення ванн купальних сталєвих	10 комплектів	3.4	8 696.31	1 578.20	29 567	22 465	5 366	31.9800	108.73
					6 607.39	827.89			2 815	3.7294	12.68
71	C10000-109	Ванна сталєва	шт	34.0	14 336.30		487 434				
72	C10000-111	Ніжки для ванн	шт	34.0	633.39		21 535				
73	C10000-115	Сифон до ванни хром.	шт	34.0	607.53		20 656				
74	KB17-5-1 K8=1,50; K10=1,50	Установлення мийок на одне відділення	10 комплектів	3.4	6 802.99	273.41	23 130	18 828	930	25.5800	86.97
					5 537.56	146.91			499	0.6671	2.27
75	C10000-112	Мийка з нержавіючої сталі	шт	34.0	2 654.77		90 262				
76	C10000-113	Сифон для мийки з нержавіючими ґратами d50/40	шт	34.0	1 219.56		41 465				
77	C10000-114	Гнучке з'єднання 50/40?40/50	шт	34.0	114.26		3 885				
78	C10000-65	Кухня на гайці, змішувач	шт	34.0	4 421.96		150 347				
79	C10000-116	Хомут з гайкою М8 (109-121) d 4 з віброгасителем	шт	450.0	99.96		44 982				
80	C10000-117	Хомут з гайкою М8 (47-53) d11\2 з віброгасителем	шт	250.0	36.01		9 003				
81	C10000-118	Гвинт-шуруп 8 120	шт	600.0	9.42		5 652				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	C10000-63	Шланг для води М10х18 - 1/2"х50 см,	шт	72.0	185.01		13 321				
83	C10000-64	Шланг для води М10х35 - 1/2"х50 см,	шт	72.0	222.80		16 042				
84	C10000-68	Змішувач для душ	шт	34.0	3 458.28		117 582				
85	C10000-69	Лійка для душу 2-х позиційна	шт	34.0	2 232.63		75 909				
86	C10000-70	Шланг для душу 1,5м нейл пов метал оплеткой, с 2-м замком БЛІСТЕР	шт	34.0	235.98		8 023				
87	C10000-62	Шланг 1/2" х 1/2" ВВ 0,5 м PN10 EPDM DN8 Parinox	шт	34.0	202.73		6 893				
		Разом прямих витрат по розділу № 1					3 322 717	657 210	103 353		3 044.78
									65 044		305.50
		Разом прямих витрат по кошторису					3 322 717	657 210	103 353		3 044.78
									65 044		305.50
		Разом прямі витрати				грн.	3 322 717				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				грн.	2 562 154				
		вартість ЕММ				грн.	103 353				
		в т.ч. заробітна плата в ЕММ				грн.		65 044			
		заробітна плата робітників				грн.		657 210			
		всього заробітна плата				грн.		722 254			
		Загальновиробничі витрати				грн.	332 272				
		Всього по кошторису				грн.	3 654 989				
		Кошторисна трудомісткість				люд-г					3 350.28
		Кошторисна заробітна плата				грн.		722 254			

Склав	Інженер-проектувальник в частині кошторисної документації		Е.В. Безугла
Перевірив	ГПП		О.Л. Хрістоєв

Додаток 1
до Настанови (пункт 3.11)

Реконструкція колишньої школи інтернату під житловий будинок по Соколівському шосе, 26 в м. Змієві для тимчасового розміщення внутрішньо переміщених осіб. Коригування. II черга.
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-002-001

на Загальнобудівельні роботи Корпус Б. Корпус Б
(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА: креслення(специфікації)№	Кошторисна вартість	52 954.219 тис. грн.
	Кошторисна трудомісткість	69.06211 тис. люд.-год
	Кошторисна заробітна плата	14 400.094 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3.7 розряд

Складений в поточних цінах станом на 2 березня 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслугову- ванням машин	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробітної плати	експлуа- тації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ № 1 Підлоги									
1	КР7-2-8 K8=1,50; K10=1,50	Розбирання цементних покриттів підлог	100 м2 покриття	20.6088	11 599.44	1 843.45	239 051	201 059	37 992	50.8800	1 048.58
2	КБ12-19-2 Вказ. заст. п. 2.8а ; K2=0,80; K5=0,80; K6=0,80; K8=1,50; K10=1,50	Утеплення покриттів керамзитом (Демонтаж)	1 м3 утеплювача	206.088	9 755.99	935.16	201 478	120 475	19 273	4.3986	90.65
					977.63	393.05			81 003	3.4240	705.65
					584.58	200.34			41 288	0.8114	167.22
3	КР7-16-3 K8=1,50; K10=1,50	Улаштування підстильного шару щебеневого	1 м3 підстильного шару	10.6875	4 997.58	687.88	53 412	11 271	7 352	5.5000	58.78
					1 054.60	344.15			3 678	1.6057	17.16
4	КР7-16-4 K8=1,50; K10=1,50	Улаштування підстильного шару бетонного 100 мм	1 м3 підстильного шару	4.275	1 588.13	-	6 789	5 263	-	6.4200	27.45
					1 231.00	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	C1424-11610	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 (М100), крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	4.3605	2 965.41		12 931				
6	C111-1624-1-1	Полімерна ґрунтовка VRSKA U	кг	8.55	749.91		6 412				
7	КБ11-15-1 K8=1,50; K10=1,50	Улаштування покриттів бетонних товщиною 30 мм	100 м2 покриття	1.3164	31 512.58	371.77	41 483	14 579	489	57.0400	75.09
8	КБ11-15-2 K0=4; K8=1,50; K10=1,50	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних покриттів до 50 мм	100 м2 покриття	1.3164	14 805.29	254.93	19 490	1 677	336	6.5600	8.64
					1 273.69	237.74			313	1.0656	1.40
9	КБ11-11-18 K8=1,50; K10=1,50	Армування дротяною сіткою	100 м2 стяжки	1.3164	29 461.09	135.43	38 783	3 906	178	16.2000	21.33
					2 967.27	126.30			166	0.5661	0.75
10	КР8-31-1 K8=1,50; K10=1,50	Улаштування гідроізоляції з рулонних матеріалів насухо	100м2	19.9208	1 621.22	21.64	32 296	26 052	431	7.1400	142.23
					1 307.80	20.56			410	0.1020	2.03
11	C111-858-2	Плівка поліетиленова	м2	2 290.892	21.06		48 246				
12	КР8-31-1 K8=1,50; K10=1,50	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок	100м2	19.9208	6 465.75	21.64	128 803	26 052	431	7.1400	142.23
					1 307.80	20.56			410	0.1020	2.03
13	КБ12-18-1 K8=1,50; K10=1,50	Утеплення покриттів плитами з пінопласту полістирольного на бітумній мастиці в один шар	100 м2 покриття, що утеплюється	19.9208	6 546.46	911.07	130 411	112 261	18 150	29.3900	585.47
					5 635.39	490.03			9 762	1.9888	39.62
14	КБ12-24-3 K8=1,50; K10=1,50	Приготування ґрунтовки бітумної	т	-0.4596	1 545.57	560.83	-710	-453	-257	5.6400	-2.59
					984.74	275.06			-126	1.1037	-0.51
15	C111-1624-1-1	Полімерна ґрунтовка VRSKA U	кг	165.49	749.91		124 103				
16	C114-97-1	Плити теплозвукоізоляційні RIP 50 мм	м2	2 051.8424	306.78		629 464				
17	C114-97-1	Плити теплозвукоізоляційні RIP 20 мм	м2	2 051.8424	245.12		502 948				
18	КП2016-2175-1	Клей для утеплювача STIROKOL	кг	11 952.48	78.33		936 238				
19	КР8-31-1 K8=1,50; K10=1,50	Улаштування гідроізоляції з рулонних матеріалів насухо	100м2	19.9208	1 621.22	21.64	32 296	26 052	431	7.1400	142.23
					1 307.80	20.56			410	0.1020	2.03
20	C111-856-B3-B5	Пароізоляційна плівка	м2	2 290.892	29.95		68 612				
21	КБ13-13-3 K8=1,50; K10=1,50	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь	100м2	21.2369	1 288.05	101.52	27 354	25 195	2 156	4.6800	99.39
					1 186.38	15.46			328	0.0720	1.53
22	C111-1624-1-1	Полімерна ґрунтовка VRSKA U	кг	424.738	749.91		318 515				
23	КБ11-11-1 K8=1,50; K10=1,50	Улаштування стяжок цементних з розчину товщиною 20 мм	100 м2 стяжки	21.2369	18 612.14	246.96	395 264	229 054	5 245	56.2500	1 194.58
					10 785.66	230.31			4 891	1.0323	21.92
24	КБ11-11-2 K0=-1; K8=1,50; K10=1,50	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до т. 15мм	100 м2 стяжки	1.3161	-2 283.64	-63.73	-3 005	-474	-84	-1.8800	-2.47
					-360.48	-59.44			-78	-0.2664	-0.35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	КБ11-11-2 K0=8; K8=1,50; K10=1,50	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до т. 60мм	100 м2 стяжки	19.9208	18 269.18	509.86	363 937	57 448	10 157	15.0400	299.61
					2 883.84	475.49			9 472	2.1312	42.46
26	КБ11-11-18 K8=1,50; K10=1,50	Армування стяжки дротяною сіткою	100 м2 стяжки	19.9208	4 912.19	135.43	97 855	59 110	2 698	16.2000	322.72
					2 967.27	126.30			2 516	0.5661	11.28
27	C111-875	Сітка дротяна 5 мм з квадратними чарунками 150х150	м2	2 191.288	132.91		291 244				
28	КР7-18-3 K8=1,50; K10=1,50	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	100 м2 поверхні, що ізолюється	5.0032	7 249.51	21.24	36 271	36 164	107	33.3900	167.06
					7 228.27	19.81			99	0.0888	0.44
29	C111-1692	Гідроізоляційна суміш HIDROMAL FLEKS	кг	2 926.872	446.56		1 307 024				
30	C111-1624-1-1	Полімерна ґрунтовка VRSKA U	кг	100.064	749.91		75 039				
31	КБ12-24-1 K8=1,50; K10=1,50	Приготування мастики бітумної	т	-1.450928	5 711.17	-	-8 286	-8 286	-	32.7100	-47.46
					5 711.17	-			-	-	-
32	КБ11-29-2 K8=1,50; K10=1,50	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100 м2 покриття	6.745	47 291.74	95.60	318 983	232 575	645	164.9500	1 112.59
					34 481.15	89.15			601	0.3996	2.70
33	C10000-214	Хрестики для кахелю 2мм,	шт	4 870.0	0.30		1 461				
34	C111-283	Плитка керамічна антиковзаюча	м2	687.99	636.47		437 885				
35	КБ11-11-13 K8=1,50; K10=1,50	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної, для недеформівних основ товщиною 5 мм	100 м2 стяжки	13.1758	29 981.85	53.11	395 035	160 931	700	63.7000	839.30
					12 214.16	49.53			653	0.2220	2.93
36	КБ11-39-3 K8=1,50; K10=1,50	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ-TARKETT на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	100 м2 покриття	13.1758	59 182.46	21.24	779 776	192 937	280	70.0500	922.96
					14 643.25	19.81			261	0.0888	1.17
37	КБ11-43-3 K8=1,50; K10=1,50	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100 м плінтусів	12.662	11 307.08	5.31	143 170	33 825	67	12.3400	156.25
					2 671.36	4.95			63	0.0222	0.28
38	C111-1722-1	Фурнітура до плінтусу	шт	829.0	14.59		12 095				
39	C1545-44	Дюбель-шуруп 6х60 мм	100шт	32.28	122.06		3 940				
		Розділ № 1.1 Підлоги ходових маршів									
40	КБ11-29-2 K8=1,50; K10=1,50	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100 м2 покриття	1.3164	44 337.34	95.60	58 366	45 391	126	164.9500	217.14
					34 481.15	89.15			117	0.3996	0.53
41	C10000-214	Хрестики для кахелю 2мм,	шт	950.0	0.30		285				
42	C111-283	Плитка керамічна антиковзаюча	м2	134.2728	636.47		85 461				
		Разом прямих витрат по розділу № 1.1									
							144 112	45 391	126		217.14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		117									0.53
		Розділ № 1.2 Підлоги балконів									
43	КБ11-11-1 K8=1,50; K10=1,50	Улаштування стяжок цементних з розчину товщиною 20 мм	100 м2 стяжки	0.5551	17 941.53	246.96	9 959	5 987	137	56.2500	31.22
					10 785.66	230.31			128	1.0323	0.57
44	КБ11-11-2 K0=6; K8=1,50; K10=1,50	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до т. 30-70 мм	100 м2 стяжки	0.5551	11 687.08	382.39	6 487	1 201	212	11.2800	6.26
					2 162.88	356.62			198	1.5984	0.89
45	КБ11-11-18 K8=1,50; K10=1,50	Армування стяжки дротяною сіткою	100 м2 стяжки	0.5551	3 253.23	135.43	1 806	1 647	75	16.2000	8.99
					2 967.27	126.30			70	0.5661	0.31
46	C111-875	Сітка дротяна 5 мм з квадратними чарунками 150x150	м2	61.061	132.91		8 116				
47	КР7-18-3 K8=1,50; K10=1,50	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	100 м2 поверхні, що ізолюється	0.5551	7 249.51	21.24	4 024	4 012	12	33.3900	18.53
					7 228.27	19.81			11	0.0888	0.05
48	C111-1692	Гідроізоляційна суміш HIDROMAL FLEKS	кг	324.73	446.56		145 011				
49	C111-1624-1-1	Полімерна ґрунтовка VRSKA U	кг	11.102	749.91		8 326				
50	КБ12-24-1 K8=1,50; K10=1,50	Приготування мастики бітумної	т	-0.160979	5 711.17	-	-919	-919	-	32.7100	-5.27
					5 711.17	-			-	-	-
51	КБ11-29-2 K8=1,50; K10=1,50	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100 м2 покриття	0.5551	44 337.34	95.60	24 612	19 140	53	164.9500	91.56
					34 481.15	89.15			49	0.3996	0.22
52	C10000-214	Хрестики для кахелю 2мм,	шт	401.0	0.30		120				
53	C111-283	Плитка керамічна антиковзаюча	м2	56.62	636.47		36 037				
		Разом прямих витрат по розділу № 1.2					243 579	31 068	489		151.29
									456		2.04
		Разом прямих витрат по розділу № 1					8 633 784	1 643 132	169 122		8 388.05
									95 419		411.36
		Розділ № 2 Стіни									
54	КР11-50-2 K8=1,50; K10=1,50	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100 м2 поверхні відбивання	29.5452	9 827.77	586.19	290 363	273 044	17 319	52.9300	1 563.83
					9 241.58	307.95			9 098	1.3038	38.52
55	КР5-3-1 K8=1,50; K10=1,50	Розбирання цегляних перегородок	1 м3 кладки	115.01	1 520.78	113.50	174 905	161 851	13 054	8.0600	926.98
					1 407.28	85.58			9 843	0.3771	43.37
56	КР5-2-1	Розбирання перегородок із газоблоків	100 м2	4.4151	12 036.14	2 111.88	53 141	43 817	9 324	56.8400	250.95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	K8=1,50; K10=1,50		перегородок за вирахуванням прорізів		9 924.26	1 388.48			6 130	6.0372	26.65
57	KB8-6-3 K8=1,50; K10=1,50	Мурування перегородок армованих товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	100 м2 перегородок (з відрахування м прорізів)	0.6902	133 166.68	2 276.42	91 912	30 694	1 571	212.7400	146.83
					44 471.17	1 409.23			973	5.8072	4.01
58	KB8-6-4 K8=1,50; K10=1,50	Мурування перегородок армованих товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху понад 4 м	100 м2 перегородок (з відрахування м прорізів)	0.3467	131 272.78	2 276.42	45 512	14 762	789	203.6800	70.62
					42 577.27	1 409.23			489	5.8072	2.01
59	KP3-28-4 K8=1,50; K10=1,50	Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли	100 м3 кладки	0.3238	591 780.85	14 055.56	191 619	57 495	4 551	891.5200	288.67
					177 564.04	13 108.11			4 244	58.7523	19.02
60	KB8-25-1 K8=1,50; K10=1,50	Улаштування перегородок товщиною 100 мм з газобетонних блоків при висоті поверху до 4 м	100м2 перегородок (з відрахування м прорізів)	0.7022	114 375.86	980.94	80 315	19 568	689	126.8400	89.07
					27 867.38	607.26			426	2.5024	1.76
61	C1422-11187	Газобетонний блок 600х300х100 мм	м3	6.95178	4 422.23		30 742				
62	KB8-25-1 K0=3; K8=1,50; K10=1,50	Улаштування перегородок товщиною 300 мм з газобетонних блоків при висоті поверху до 4 м	100м2 перегородок (з відрахування м прорізів)	2.3516	343 127.60	2 942.82	806 899	196 599	6 920	380.5200	894.83
					83 602.15	1 821.77			4 284	7.5072	17.65
63	C1422-11187	Газобетонний блок 600х300х100 мм	м3	69.84252	4 422.23		308 860				
64	KB8-25-2 K8=1,50; K10=1,50	Улаштування перегородок товщиною 100 мм з газобетонних блоків при висоті поверху понад 4 м	100м2 перегородок (з відрахування м прорізів)	0.3511	112 238.31	980.94	39 407	9 085	344	117.7800	41.35
					25 876.85	607.26			213	2.5024	0.88
65	C1422-11187	Газобетонний блок 600х300х100 мм	м3	3.47589	4 422.23		15 371				
66	KB8-25-2	Улаштування перегородок товщиною 300	100м2	1.0245	336 714.93	2 942.82	344 964	79 533	3 015	353.3400	362.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	K0=3; K8=1,50; K10=1,50	мм з газобетонних блоків при висоті поверху понад 4 м	перегородок (з відрахування м прорізів)		77 630.56	1 821.77			1 866	7.5072	7.69
67	C1422-11187	Газобетонний блок 600х300х100 мм	м3	30.42765	4 422.23		134 558				
68	КБ15-57-1 K8=1,50; K10=1,50	Штукатурення по сітці без улаштування каркасу поліпшене стін	100 м2 поверхні штукатурення	42.3217	41 178.93	764.44	1 742 762	1 281 009	32 352	146.5000	6 200.13
					30 268.37	702.25			29 720	3.7244	157.62
69	C111-874-1	Скловітка штукатурна лугостійка	м2	4 570.7436	35.76		163 450				
70	КБ15-182-1 K8=1,50; K10=1,50	Шпаклювання шпаклівкою мінеральною стін	100 м2 поверхні оздоблення	72.2585	20 864.80	10.62	1 507 659	1 133 466	767	76.8200	5 550.90
					15 686.26	9.91			716	0.0444	3.21
71	КБ15-179-5 K8=1,50; K10=1,50	Фарбування полівінілацетатними водоємільсінними сумішами поліпшене по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування, стін	100 м2 поверхні фарбування	59.9095	22 525.22	2.66	1 349 475	466 208	159	38.1100	2 283.15
					7 781.87	2.48			149	0.0111	0.66
72	КБ15-25-3 K8=1,50; K10=1,50	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт	100 м2 поверхні облицювання	12.349	67 473.10	90.29	833 225	726 080	1 115	281.2700	3 473.40
					58 796.68	84.20			1 040	0.3774	4.66
73	C111-256	Плитки керамічні для стін	м2	1 259.6	690.70		870 006				
74	C10000-214	Хрестики для кахелю 2мм,	шт	8 916.0	0.30		2 675				
75	КБ15-51-1 K8=1,50; K10=1,50	Штукатурення по бетону і каменю віконних і дверних укосів плоских	100 м2 поверхні штукатурення	2.98	74 327.35	512.51	221 496	178 408	1 527	260.7800	777.12
					59 868.57	477.96			1 424	2.1423	6.38
76	КБ15-182-1 K8=1,50; K10=1,50	Шпаклювання шпаклівкою мінеральною укосів	100 м2 поверхні оздоблення	2.98	20 864.80	10.62	62 177	46 745	32	76.8200	228.92
					15 686.26	9.91			30	0.0444	0.13
77	КБ15-182-3 K8=1,50; K10=1,50	Додавати на 1 мм товщини шпаклівки	100 м2 поверхні оздоблення	2.98	7 460.31	7.97	22 232	13 857	24	21.4800	64.01
					4 649.99	7.43			22	0.0333	0.10
78	КБ15-179-5 K8=1,50; K10=1,50	Фарбування полівінілацетатними водоємільсінними сумішами поліпшене по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування, стін	100 м2 поверхні фарбування	2.98	22 525.22	2.66	67 125	23 190	8	38.1100	113.57
					7 781.87	2.48			7	0.0111	0.03
		Разом прямих витрат по розділу № 2					9 450 850	4 755 411	93 560		23 326.33
									70 674		334.35
		Розділ № 3 Прорізи									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Разом прямих витрат по розділу № 3										-
												-
		Розділ № 4 Демонтажні роботи										
79	КБ10-20-1 K2=0,70; K5=0,70; K6=0,70; K8=1,50; K10=1,50	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металлопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель (Демонтаж)	100 м2 прорізів	0.12	31 073.49	1 599.67	3 729	3 531	192	133.9310	16.07	
					29 425.31	1 302.84			156	5.6749	0.68	
80	КБ10-20-3 K2=0,70; K5=0,70; K6=0,70; K8=1,50; K10=1,50	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металлопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель (Демонтаж)	100 м2 прорізів	3.15481	18 790.67	1 064.85	59 281	55 849	3 359	79.3450	250.32	
					17 702.66	867.26			2 736	3.7776	11.92	
81	КБ10-20-4 K2=0,70; K5=0,70; K6=0,70; K8=1,50; K10=1,50	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металлопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель (Демонтаж)	100 м2 прорізів	0.4995	14 385.42	833.26	7 186	6 761	416	60.6690	30.30	
					13 535.86	678.64			339	2.9560	1.48	
82	КБ10-96-2 Вказ. заст. п. 2.8д ; K2=0,70; K5=0,70; K6=0,70; K8=1,50; K10=1,50	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен (Демонтаж)	100 м2 прорізів	0.8202	38 229.44	1 456.13	31 356	30 156	1 194	164.7940	135.16	
					36 767.19	683.64			561	2.4570	2.02	
		Разом прямих витрат по розділу № 4					101 552	96 297	5 161	431.85		
									3 792	16.10		
		Розділ № 5 Монтажні роботи										
83	КБ10-20-1 K8=1,50; K10=1,50	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металлопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100 м2 прорізів	0.0748	44 515.37	2 285.24	3 330	3 144	171	191.3300	14.31	
					42 036.16	1 861.19			139	8.1070	0.61	
84	КБ10-20-2 K8=1,50; K10=1,50	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металлопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100 м2 прорізів	0.31	35 287.59	1 828.19	10 939	10 340	567	149.5000	46.35	
					33 354.95	1 488.95			462	6.4856	2.01	
85	КБ10-20-3 K8=1,50; K10=1,50	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металлопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100 м2 прорізів	3.4245	26 884.08	1 521.22	92 065	86 604	5 209	113.3500	388.17	
					25 289.52	1 238.94			4 243	5.3966	18.48	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	КБ10-20-4 K8=1,50; K10=1,50	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100 м2 прорізів	0.093	20 571.38	1 190.37	1 913	1 798	111	86.6700	8.06
					19 336.94	969.49			90	4.2229	0.39
87	КБ10-28-3 K8=1,50; K10=1,50	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100 м2 прорізів	0.123	18 767.22	6 062.78	2 308	1 557	746	59.8800	7.37
					12 661.93	2 846.40			350	10.2300	1.26
88	C1550-38-1	Монтажна піна універсальна	л	120.319	442.32		53 220				
89	K53-6111-1-1	Блоки віконні металопластикові	м2	390.23	5 619.79		2 193 011				
90	K53-6111-1-1	Блоки балконні металопластикові	м2	12.3	5 619.79		69 123				
91	C1632-102-1-1	Герметик силіконовий водостійкий	л	47.17361	796.21		37 560				
92	C111-1904-1	Металеві елементи кріплення	шт	1 600.0	13.25		21 200				
93	КБ10-25-3 K8=1,50; K10=1,50	Установлення пластикових підвіконних дошок	100 м підвіконної дошки	1.68	12 613.98	272.86	21 191	10 419	458	31.5200	52.95
					6 201.72	222.23			373	0.9680	1.63
94	C123-382	Дошки підвіконні пластикові 450 мм	м	245.7	664.24		163 204				
95	C123-382	Дошки підвіконні пластикові 150 мм	м	8.0	358.24		2 866				
96	КБ10-25-4 K8=1,50; K10=1,50	Установлення віконних зливів	100 м віконних зливів	2.527	5 584.00	204.65	14 111	13 574	517	27.3000	68.99
					5 371.41	166.67			421	0.7260	1.83
97	C123-382	Відлив 250 мм	м	252.7	337.84		85 372				
98	КБ10-28-5 K8=1,50; K10=1,50	Заповнення дверних прорізів дверними блоками МДФ із застосуванням анкерів і монтажною піною, серія блоку ДГ-21-9	1 блок	80.0	1 089.22	-	87 138	85 272	-	5.2200	417.60
					1 065.90	-			-	-	-
99	КБ10-28-4 K8=1,50; K10=1,50	Заповнення дверних прорізів дверними блоками МДФ із застосуванням анкерів і монтажною піною, серія блоку ДГ-21-7	1 блок	63.0	1 055.89	-	66 521	65 093	-	5.0600	318.78
					1 033.23	-			-	-	-
100	K53-6111-201	Блоки дверні МДФ 0.9x2.1	шт	59.0	5 538.12		326 749				
101	K53-6111-201	Блоки дверні МДФ 0.7x2.1	шт	63.0	5 538.12		348 902				
102	K53-6111-201	Блоки дверні МДФ 0.8x2.1	шт	21.0	5 538.12		116 301				
103	C1550-38-1	Монтажна піна універсальна	л	76.76	442.32		33 952				
104	C123-357	Наличники	м	830.0	224.32		186 186				
105	C111-1904-1	Металеві елементи кріплення	шт	1 128.0	13.25		14 946				
106	КБ10-96-2 K8=1,50; K10=1,50	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100 м2 прорізів	0.6258	56 165.74	2 080.19	35 149	32 870	1 302	235.4200	147.33
					52 524.56	976.62			611	3.5100	2.20
107	C123-199-5-2	Блоки дверні металеві протипожежні 1000x2100(h) мм	шт	37.0	22 099.47		817 680				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	C123-199-5-1	Блоки дверні металеві утеплені 1000x2100(h) мм	шт	2.0	19 897.87		39 796				
109	C123-199-5	Блоки дверні металеві протипожежні 800x2100(h) мм	шт	2.0	20 916.74		41 833				
110	C123-199-5	Блоки дверні металеві двустулкові утеплені 1500x2100(h) мм	шт	2.0	22 956.74		45 913				
111	C1550-38-1	Монтажна піна універсальна	л	9.56	442.32		4 229				
112	C111-1904-1	Металеві елементи кріплення	шт	215.0	13.25		2 849				
		Разом прямих витрат по розділу № 5					4 939 557	310 671	9 081		1 469.91
									6 689		28.41
		Розділ № 6 Стелі									
113	KB15-64-1 K8=1,50; K10=1,50	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2 горизонтальн ої проєкції стелі	21.3317	36 285.90	130.12	774 040	770 116	2 776	164.3200	3 505.22
					36 101.93	121.35			2 589	0.5439	11.60
114	C1545-270-2	Профіль CD27/60	м	5 448.3	57.72		314 476				
115	C1545-270-1	Профіль UD 27/28	м	1 920.1	37.21		71 447				
116	C121-808-1	Дюбелі 6x40 мм металеві	шт	1 495.0	0.91		1 360				
117	C121-808-1	Дюбелі 6x40 мм пластмасові	шт	3 583.0	0.91		3 261				
118	C1545-2-1	Подовжувач профілів CD27/60	шт	640.0	13.10		8 384				
119	C1545-280-1	Підвіси в комплекті	шт	1 495.0	23.29		34 819				
120	C1545-44-6	Тяга підвісу	шт	1 495.0	15.47		23 128				
121	C1545-44	Самонарізи по металу 3,5x9,5 мм	100шт	3.32	52.93		176				
122	C1545-44-6	Однорівневий з'єднувач профілів типу "краб"	шт	3 626.0	17.96		65 123				
123	C111-1784-1-1	Стрічка ущільнювальна звукоізоляційна шириною 30 мм	м	1 916.0	6.99		13 393				
124	KB15-66-1 K8=1,50; K10=1,50	Улаштування підшивки підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами, горизонтальні поверхні	100 м2 поверхні опорядження	21.3317	32 915.60	55.77	702 146	677 696	1 190	136.3700	2 909.00
					31 769.44	52.01			1 109	0.2331	4.97
125	C111-741	Листи гіпсокартонні, товщина 12,5мм	м2	1 360.8	136.50		185 749				
126	C111-741	Листи гіпсокартонні вологостійкі, товщина 12,5мм	м2	570.15	141.60		80 733				
127	C1545-44-1	Самонарізи 3,5x25 мм	шт	40 215.0	0.44		17 695				
128	C111-1683-1-1	Скlostрічка	м	1 895.0	1.46		2 767				
129	KB15-182-2	Шпаклювання шпаклівкою мінеральною	100 м2	21.3317	25 683.80	10.62	547 879	437 412	227	100.4200	2 142.13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
130	K8=1,50; K10=1,50 КР12-49-2 K8=1,50; K10=1,50	стель Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	поверхні оздоблення 100 м2 поверхні фарбування	21.3317	20 505.26 19 342.72 5 966.58	9.91 2.66 2.48	412 613	127 277	211 57 53	0.0444 29.2200 0.0111	0.95 623.31 0.24
		Разом прямих витрат по розділу № 6						3 259 189	2 012 501	4 250	9 179.66
									3 962		17.76
		Розділ № 7 Сходові марші									
131	C111-1838	Швелери N16	т	0.156	59 719.95		9 316				
132	C111-1838	Швелери N18	т	0.6947	59 719.95		41 487				
133	C111-1816	Сталь штабова 150x8	т	0.06448	56 697.45		3 656				
134	C111-1816	Сталь штабова 200x8	т	0.01352	56 697.45		767				
135	KB9-61-10 K8=1,50; K10=1,50	Монтаж сходів, площадок	1т	0.92872	15 255.81	2 245.43	14 168	11 029	2 085	56.1600	52.16
		конструкцій			11 875.31	737.76			685	3.2860	3.05
136	КР4-14-1 K8=1,50; K10=1,50	Укладання металевих балок в міжповерхових перекриттях	1 т	0.92872	19 217.34	1 187.47	17 848	7 944	1 103	42.4300	39.41
					8 553.89	518.88			482	1.8662	1.73
137	KB6-22-7 K8=1,50; K10=1,50	Улаштування перекриттів по сталевих балках і монолітних ділянок при збірному залізобетонному перекритті площею до 5 м2, приведеною товщиною до 100 мм	100 м3 залізобетону в ділі	0.0072	1 148 610.56	36 569.95	8 270	2 436	263	1 678.0900	12.08
					338 302.94	18 888.60			136	78.4546	0.56
138	C124-11	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-II, діаметр 10 мм	т	0.01	49 240.89		492				
139	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, діаметр 8 мм	т	0.073	44 140.89		3 222				
140	C111-1807	Профільований лист НС44-1000-0.8	м2	2.645	453.59		1 200				
141	C1600-317	Саморізи 5,5x32мм	шт	100.0	1.53		153				
142	KB7-59-1 K8=1,50; K10=1,50	Укладання сходів по готовій основі з окремих сходищ гладких	100 м сходищів	0.166	35 348.10	2 369.30	5 868	5 308	393	156.6000	26.00
					31 976.94	1 213.69			201	5.3538	0.89
143	K58-9111-1	Сходи з/б марки ЛС18	шт	4.0	902.74		3 611				
144	K58-9111-1	Сходи з/б марки ЛС16	шт	4.0	902.74		3 611				
145	KB13-44-7 K8=1,50; K10=1,50	Очищення поверхонь щітками	1 м2	12.28	47.94	-	589	589	-	0.2500	3.07
					47.94	-			-	-	-
146	KB13-16-6 K0=2; K8=1,50; K10=1,50	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	100м2	0.21	7 027.48	203.03	1 476	481	43	9.5600	2.01
					2 288.95	30.93			6	0.1440	0.03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
147	КЛ1-1-2 K8=1,50; K10=1,50	Нанесення вогнезахисної фарби "Аммокоте MS-90" на металеві поверхні ґратчастого типу будівельних конструкцій методом безповітряного розпилення в один шар товщиною 350 мкм	100 м2 поверхні покриття	0.21	8 466.62	323.53	1 778	1 512	68	32.7800	6.88
					7 201.93	38.51			8	0.1804	0.04
148	C1113-279	Фарба вогнезахисна Аммокот Solvent	т	0.001869	502 375.21		939				
149	КБ13-26-6 K0=2; K8=1,50; K10=1,50	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0.21	6 756.74	153.45	1 419	359	32	7.2400	1.52
					1 710.12	34.67			7	0.1608	0.03
150	КБ15-26-2 K8=1,50; K10=1,50	Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2 поверхні облицювання	12.4	1 886.29	2.66	23 390	22 396	33	8.6400	107.14
					1 806.11	2.48			31	0.0111	0.14
151	C111-283	Плитка керамічна для підлог	м2	12.896	728.27		9 392				
152	КБ7-60-4 K8=1,50; K10=1,50	Установлення металевої огорожі без поручня	100м	0.56	16 625.85	1 306.99	9 310	7 126	732	60.1800	33.70
					12 725.36	486.25			272	2.2464	1.26
153	C111-1755-2	Перила металеві	м	56.0	3 880.82		217 326				
		Разом прямих витрат по розділу № 7					379 288	59 180	4 752		283.97
									1 828		7.73
		Розділ № 8 Підвал									
		Разом прямих витрат по розділу № 8									
											-
											-
		Розділ № 9 Демонтажні роботи									
154	КР11-50-4 K8=1,50; K10=1,50	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стовпів, колон та пілястр, площа відбивання в одному місці більше 1 м2	100 м2 поверхні відбивання	0.34	12 476.45	586.19	4 242	4 043	199	68.1000	23.15
					11 890.26	307.95			105	1.3038	0.44
155	КР3-2-1 K8=1,50; K10=1,50	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	10 м3 кладки	0.199	28 189.76	9 385.33	5 610	3 742	1 868	98.0700	19.52
					18 804.43	4 860.22			967	22.2245	4.42
156	КР3-2-5 K8=1,50; K10=1,50	Розбирання кам'яної кладки склепінь із цегли (приямки)	10 м3 кладки	1.5	33 053.45	11 253.96	49 580	32 699	16 881	113.6900	170.54
					21 799.49	5 821.13			8 732	26.7793	40.17
		Разом прямих витрат по розділу № 9					59 432	40 484	18 948		213.21
									9 804		45.03
		Розділ № 10 Підлоги									
157	КБ11-11-1 K8=1,50; K10=1,50	Улаштування стяжок цементних з розчину товщиною 20 мм	100 м2 стяжки	0.4275	18 580.81	246.96	7 943	4 611	106	56.2500	24.05
					10 785.66	230.31			98	1.0323	0.44
158	КБ11-11-2 K0=6,00; K8=1,50; K10=1,50	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до т. 50мм	100 м2 стяжки	0.4275	13 701.88	382.39	5 858	925	163	11.2800	4.82
					2 162.88	356.62			152	1.5984	0.68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
159	КБ11-11-18 K8=1,50; K10=1,50	Армування стяжки дротяною сіткою	100 м2 стяжки	0.4275	3 253.23	135.43	1 391	1 269	58	16.2000	6.93
160	C111-875	Сітка дротяна 4 мм з квадратними чарунками 150x150	м2	47.025	2 967.27	126.30	8 848		54	0.5661	0.24
161	КБ11-29-2 K8=1,50; K10=1,50	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100 м2 покриття	0.4275	47 307.66	95.60	20 224	14 741	41	164.9500	70.52
162	C111-283	Плитка керамічна антиковзаюча	м2	43.605	34 481.15	89.15	27 753		38	0.3996	0.17
163	C10000-214	Хрестики для кахелю 2мм,	шт	309.0	636.47		93				
		Разом прямих витрат по розділу № 10					72 110	21 546	368		106.32
									342		1.53
		Розділ № 11 Фасад									
		Розділ № 11.1 Вимощення									
164	КБ1-164-2 K8=1,50; K10=1,50	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3 ґрунту	2.4219	44 697.11	-	108 252	108 252	-	261.8000	634.05
					44 697.11	-			-	-	-
165	КР2-4-1 тех.част. п.2.4 ; K2=1,20; K8=1,50; K10=1,50	Посилення фундаментів бетоном с25/30, товщина шару 10 мм	100 м2 поверхні	2.2812	36 992.10	-	84 386	84 386	-	170.8800	389.81
					36 992.10	-			-	-	-
166	C111-875	Сітка дротяна тканина з квадратними чарунками 25*25 оцинкована	м2	228.12	157.90		36 020				
167	КР20-16-9 K8=1,50; K10=1,50	Готування легкого конструкційного бетону, клас бетону В30	100 м3 бетону	0.022812	1 107 772.72	11 450.59	25 271	1 635	261	410.3800	9.36
					71 652.35	9 519.89			217	49.6480	1.13
168	КР7-18-3 K8=1,50; K10=1,50	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	100 м2 поверхні, що ізолюється	2.2812	7 249.51	21.24	16 538	16 489	49	33.3900	76.17
					7 228.27	19.81			45	0.0888	0.20
169	C111-1692	Гідроізоляційна суміш HIDROMAL FLEKS	кг	319.37	446.56		142 618				
170	C111-1624-1-1	Полімерна ґрунтовка VRSKA U	кг	45.62	749.91		34 211				
171	КБ12-24-1 K8=1,50; K10=1,50	Приготування мастики бітумної	т	-0.661548	5 711.17	-	-3 778	-3 778	-	32.7100	-21.64
					5 711.17	-			-	-	-
172	КБ12-18-1 K8=1,50; K10=1,50	Утеплення покриттів плитами з пінопласту полістирольного в один шар	100 м2 покриття, що утеплюється	2.2812	6 546.46	911.07	14 934	12 855	2 079	29.3900	67.04
					5 635.39	490.03			1 118	1.9888	4.54
173	КБ12-24-3 K8=1,50; K10=1,50	Приготування ґрунтовки бітумної	т	-0.48	1 947.48	560.83	-935	-473	-269	5.6400	-2.71
					984.74	275.06			-132	1.1037	-0.53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
174	КП172-582	Екструдований пенополістірол 100 мм	м2	422.22	761.24		321 411				
175	КП2016-2175-1	Клей для утеплювача STIROKOL P	кг	1 368.72	75.41		103 215				
176	КР11-35-3 K8=1,50; K10=1,50	Високоякісне штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100 м2 поверхні штукатурення	2.2812	58 848.72	517.82	134 246	133 064	1 181	269.4500	614.67
					58 330.54	482.92			1 102	2.1645	4.94
177	C10000-211-3	Сітка фасадна скловолокно 160г/м2	м2	246.3696	48.76		12 013				
178	КП2016-2175-1	Клей для утеплювача STIROKOL P	кг	1 368.72	75.41		103 215				
179	КР7-18-3 K8=1,50; K10=1,50	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	100 м2 поверхні, що ізолюється	2.2812	7 249.51	21.24	16 538	16 489	49	33.3900	76.17
					7 228.27	19.81			45	0.0888	0.20
180	C111-1692	Гідроізоляційна суміш HIDROMAL FLEKS	кг	319.37	446.56		142 618				
181	C111-1624-1-1	Полімерна ґрунтовка VRSKA U	кг	45.62	749.91		34 211				
182	КБ12-24-1 K8=1,50; K10=1,50	Приготування мастики бітумної	т	-0.661548	5 711.17	-	-3 778	-3 778	-	32.7100	-21.64
					5 711.17	-			-	-	-
183	КР7-18-3 K8=1,50; K10=1,50	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	100 м2 поверхні, що ізолюється	2.2812	7 249.51	21.24	16 538	16 489	49	33.3900	76.17
					7 228.27	19.81			45	0.0888	0.20
184	C111-1692	Гідроізоляційна суміш HIDROMAL FLEKS	кг	319.37	446.56		142 618				
185	C111-1624-1-1	Полімерна ґрунтовка VRSKA U	кг	45.62	749.91		34 211				
186	КБ12-24-1 K8=1,50; K10=1,50	Приготування мастики бітумної	т	-0.661548	5 711.17	-	-3 778	-3 778	-	32.7100	-21.64
					5 711.17	-			-	-	-
187	КР2-6-5 K8=1,50; K10=1,50	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів рулонними матеріалами в 1 шар	100 м2 ізоляції	2.2812	33 129.78	-	75 576	30 767	-	63.0100	143.74
					13 487.29	-			-	-	-
188	C111-856-3-B2	Мембрана Техноніколь PLANTER- standart (або аналог)	м2	262.338	107.29		28 146				
189	КР7-16-3 K8=1,50; K10=1,50	Улаштування підстильного шару щебеневого	1 м3 підстильного шару	50.7	4 997.58	687.88	253 377	53 468	34 876	5.5000	278.85
					1 054.60	344.15			17 448	1.6057	81.41
190	КР8-31-1 K8=1,50; K10=1,50	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок	100м2	3.2213	1 329.44	21.64	4 283	4 213	70	7.1400	23.00
					1 307.80	20.56			66	0.1020	0.33
191	C111-856-3-B2	Мембрана Техноніколь PLANTER- geo (або аналог)	м2	370.4495	148.26		54 923				
192	КР7-16-2	Улаштування підстильного шару піщаного	1 м3	22.0	2 453.14	246.18	53 969	19 320	5 416	4.5800	100.76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	K8=1,50; K10=1,50		підстильного шару		878.19	120.34			2 647	0.5537	12.18
193	КБ27-29-1 K8=1,50; K10=1,50	Армування шарів покриття геотекстилем	1000 м2 покриття	0.169	55 062.23	-	9 306	72	-	2.2200	0.38
194	КР18-30-1 K8=1,50; K10=1,50	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	1 м поребрика	205.0	283.01	-	58 017	50 965	-	1.3200	270.60
195	C1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 (М200), крупність заповнювача більше 40 мм	м3	10.455	6 242.97	-	65 270		-	-	-
196	K58-9921-A003	Поребрики, БР150*40 мм	шт	205.0	472.67		96 897				
197	КР18-49-1 K8=1,50; K10=1,50	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення (ФЕМ)	100 м2 покриття	1.69	25 731.69	305.30	43 487	42 819	516	119.8200	202.50
198	C1426-11789	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 40 мм, бетон В30 (М400) (МР3200)	м2	170.69	768.59		131 191		263	0.6603	1.12
199	C1421-10634	Піщано-гравійная суміш укріплена цементном	м3	20.28	5 499.92		111 538				
		Разом прямих витрат по розділу № 11.1					2 496 775	579 476	44 277		2 895.64
									22 864		105.72
200	КБ8-36-2 K8=1,50; K10=1,50	Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для інших оздоблювальних робіт	100м2 вертикальної проєкції	19.44	13 353.04	-	259 583	171 437	-	45.4200	882.96
					8 818.75	-			-	-	-
201	КБ8-36-4 K8=1,50; K10=1,50	Додавати на кожні наступні 4 м висоти зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих	100м2 вертикальної проєкції	-19.44	1 322.23	-	-25 704	-25 704	-	6.8100	-132.39
					1 322.23	-			-	-	-
202	КБ15-57-1 K8=1,50; K10=1,50	Штукатурення по сітці без улаштування каркасу поліпшене стін (40мм)	100 м2 поверхні штукатурення	1.827	42 203.82	764.44	77 106	55 300	1 397	146.5000	267.66
					30 268.37	702.25			1 283	3.7244	6.80
203	C111-875	Сітка дротяна 4 мм з квадратними чарунками 150x150	м2	197.32	188.15		37 126				
204	КБ13-13-3 K8=1,50; K10=1,50	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь	100м2	1.827	1 288.05	101.52	2 353	2 168	185	4.6800	8.55
					1 186.38	15.46			28	0.0720	0.13
205	C1113-79	Грунтувальний розчин PRAJMER V	кг	40.2	369.01		14 834				
206	КБ26-35-1 K8=1,50; K10=1,50	Теплоізоляція стін і колон прямокутних виробами з пінопласту (стін нижче рівня землі)	1 м3 ізоляції	18.27	6 390.45	-	116 754	116 687	-	29.0700	531.11
					6 386.82	-			-	-	-
207	КП172-582	Екструдований пенополістірол 50 мм	м2	390.98	332.84		130 134				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208	КП2016-2175-1	Клей для утеплювача STIROKOL P	кг	1 040.83	75.41		78 489				
209	КП2016-2174	Дюбелі фасадні пластмасові 200 мм	шт	1 476.0	12.39		18 288				
210	КР18-57-1 K8=1,50; K10=1,50	Розігрівання бітуму в котлах	1 т	-1.2789	2 357.33	-	-3 015	-3 015	-	12.8700	-16.46
211	КР7-18-3 K8=1,50; K10=1,50	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	100 м2 поверхні, що ізолюється	1.827	7 249.51	21.24	13 245	13 206	39	33.3900	61.00
					7 228.27	19.81			36	0.0888	0.16
212	КР7-18-4 K8=1,50; K10=1,50	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	100 м2 поверхні, що ізолюється	1.827	2 226.39	5.31	4 068	4 058	10	10.2600	18.75
					2 221.08	4.95			9	0.0222	0.04
213	C111-1692	Гідроізоляційна суміш HIDROMAL FLEKS	кг	365.4	446.56		163 173				
214	КР8-31-1 K8=1,50; K10=1,50	Улаштування гідрорізоляційного шару плоских поверхонь	100м2	1.218	1 621.22	21.64	1 975	1 593	26	7.1400	8.70
					1 307.80	20.56			25	0.1020	0.12
215	C111-856-3-B2	Мембрана Техноніколь PLANTER- standart (або аналог)	м2	140.07	107.29		15 028				
216	КБ34-58-1 K8=1,50; K10=1,50	Обклеювання склотканиною стін в один шар	100 м2 поверхні	0.609	5 899.44	16.47	3 593	3 583	10	29.9000	18.21
					5 882.97	8.64			5	0.0399	0.02
217	КП2016-2175-1	Клей для вирівнювання утеплювача STIROKOL P WHITE	кг	292.32	68.29		19 963				
218	КП2016-2176	Скловітка	м2	63.945	41.36		2 645				
219	КБ15-183-1 K8=1,50; K10=1,50	Декоративне штукатурення фасаду	100 м2 поверхні	0.609	70 190.19	-	42 746	33 279	-	231.3500	140.89
					54 646.03	-			-	-	-
220	КП2016-2178	Структурна штукатурка HIDROFAS GRUND	кг	14.12	386.72		5 460				
221	КП2016-2178	Структурна штукатурка HIDROFAS SIL 2 мм	кг	207.0	509.17		105 398				
222	C10000-221	Фарба акрилатна ADINGKOLOR F	кг	29.23	1 335.76		39 044				
223	КБ15-78-1 K8=1,50; K10=1,50	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	100 м2 поверхні опорядження	13.063	114 494.59	-	1 495 643	1 460 564	-	479.9400	6 269.46
					111 809.22	-			-	-	-
224	C10000-211-2	Сітка фасадна СТ 3255x5 мм	м2	1 502.245	46.10		69 253				
225	КП2016-2172	Перфокутник фасадний	м	450.0	21.17		9 527				
226	КП2016-2174	Дюбелі фасадні пластмасові 200 мм	шт	10 552.0	12.39		130 739				
227	КП2016-3032	Утеплювач Технофас, товщина 150 мм	м2	1 397.42	861.91		1 204 450				
228	C1113-79	Грунтувальний розчин PRAJMER V	кг	287.39	369.01		106 050				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
229	КП2016-2175-1	Клей для вирівнювання утеплювача STIROKOL P WHITE	кг	6 270.24	68.29		428 195				
230	КП2016-2175-1	Клей для утеплювача STIROKOL P	кг	7 445.91	75.41		561 496				
231	КП2016-2178	Структурна штукатурка HIDROFAS GRUND	кг	313.51	386.72		121 241				
232	КП2016-2178	Штукатурка акрилова ADINGFAS	кг	4 441.42	275.26		1 222 545				
233	C10000-221	Фарба акрилатна ADINGKOLOR F	кг	627.02	1 335.76		837 548				
234	КБ15-78-3 K8=1,50; K10=1,50	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Укоси, ширина до 300 мм	100 м2 поверхні опорядження	2.5125	115 213.59	-	289 474	281 471	-	480.8800	1 208.21
					112 028.21	-			-	-	-
235	C10000-211-2	Сітка фасадна СТ 3255x5 мм	м2	321.6	46.10		14 826				
236	КП2016-2172	Перфокутник фасадний	м	1 005.0	21.17		21 276				
237	КП172-582	Екструдований пенополістірол 20 мм	м2	268.84	133.94		36 008				
238	КП2016-2174	Дюбелі фасадні пластмасові 200 мм	шт	1 525.0	12.39		18 895				
239	C1113-79	Грунтувальний розчин PRAJMER V	кг	55.27	369.01		20 395				
240	КП2016-2175-1	Клей для утеплювача STIROKOL P	кг	1 432.13	75.41		107 997				
241	КП2016-2178	Структурна штукатурка HIDROFAS GRUND	кг	60.3	386.72		23 319				
242	КП2016-2178	Штукатурка акрилова ADINGFAS	кг	854.25	275.26		235 141				
243	C10000-221	Фарба акрилатна ADINGKOLOR F	кг	120.6	1 335.76		161 093				
		Разом прямих витрат по розділу № 11					10 734 172	2 694 103	45 944		12 162.29
									24 250		112.99
		Розділ № 12 Покрівля									
		Розділ № 12.1 Монтаж корінників									
244	КР3-28-3 K8=1,50; K10=1,50	Мурування окремих ділянок складних зовнішніх стін із цегли	100 м3 кладки	0.346	888 143.21	14 055.56	307 298	85 676	4 863	1 062.9000	367.76
					247 618.50	13 108.11			4 535	58.7523	20.33
245	КБ6-47-16 K8=1,50; K10=1,50	Приготування важких мурувальних розчинів цементних, марка 50	100 м3 розчину	0.083732	58 616.47	12 787.27	4 908	3 744	1 071	256.1000	21.44
					44 715.06	9 157.98			767	47.7615	4.00
246	C1421-9552	Пісок	м3	10.383	963.79		10 007				
247	C111-1324	Цемент, марка 400	т	1.94258	7 332.07		14 243				
248	КР4-20-2 K8=1,50; K10=1,50	Утеплення перекриттів, покриттів мінеральною ватою	100 м3 утеплювача	0.079	97 356.34	-	7 691	7 691	-	494.8100	39.09
					97 356.34	-			-	-	-
249	КП2016-3032	Утеплювач Технофас, товщина 50 мм	м2	173.8	367.49		63 870				
250	КБ10-25-4 K8=1,50; K10=1,50	Установлення зливів	100 м віконних зливів	0.635	42 293.35	204.65	26 856	3 411	130	27.3000	17.34
					5 371.41	166.67			106	0.7260	0.46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
251	КР11-35-3 K8=1,50; K10=1,50	Високоякісне штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100 м2 поверхні штукатурення	2.5	58 848.72	517.82	147 122	145 826	1 295	269.4500	673.63
					58 330.54	482.92			1 207	2.1645	5.41
252	C10000-211-3	Сітка фасадна скловолокно 160г/м2	м2	270.0	48.76		13 165				
253	КП2016-2175-1	Клей для утеплювача STIROKOL P	кг	1 500.0	75.41		113 115				
254	КП2016-2178	Штукатурка акрилова ADINGFAS	кг	1 500.0	275.26		412 890				
255	КБ15-183-2 K8=1,50; K10=1,50	Дисперсійне фарбування фасаду	100 м2 поверхні	0.956	40 007.47	-	38 247	37 527	-	168.5000	161.09
					39 254.60	-			-	-	-
256	C1113-79	Грунтувальний розчин PRAJMER V	кг	19.12	369.01		7 055				
257	C10000-221	Фарба акрилатна ADINGKOLOR F	кг	47.825	1 335.76		63 883				
258	КБ12-16-1 K8=1,50; K10=1,50	Улаштування ковпаків над шахтами у два канали	1 колпак	6.0	603.41	10.98	3 620	3 509	66	3.0500	18.30
					584.82	5.76			35	0.0266	0.16
259	КБ12-16-2 K0=2; K8=1,50; K10=1,50	Додавати на кожні наступні два канали понад два до норми 12-16-1	1 колпак	6.0	623.91	21.96	3 743	3 520	132	3.0600	18.36
					586.74	11.52			69	0.0532	0.32
260	C130-288	Зонти вентиляційних систем прямокутні із оцинкованої сталі 1050x500	шт	5.0	1 233.97		6 170				
261	C130-288	Зонти вентиляційних систем прямокутні із оцинкованої сталі 1310x500	шт	1.0	2 213.17		2 213				
262	КБ12-16-2 K0=3; K8=1,50; K10=1,50	Додавати на кожні наступні два канали понад два до норми 12-16-1	1 колпак	5.0	935.87	32.94	4 679	4 401	165	4.5900	22.95
					880.11	17.28			86	0.0798	0.40
263	C130-288	Зонти вентиляційних систем прямокутні із оцинкованої сталі 1800x500	шт	5.0	3 319.75		16 599				
264	КБ12-16-2 K0=4; K8=1,50; K10=1,50	Додавати на кожні наступні два канали понад два до норми 12-16-1	1 колпак	1.0	1 247.82	43.92	1 248	1 173	44	6.1200	6.12
					1 173.48	23.03			23	0.1064	0.11
265	C130-288	Зонти вентиляційних систем прямокутні із оцинкованої сталі 2850x500	шт	1.0	4 687.46		4 687				
266	КБ12-16-2 K0=6; K8=1,50; K10=1,50	Додавати на кожні наступні два канали понад два до норми 12-16-1	1 колпак	2.0	1 871.75	65.89	3 744	3 520	132	9.1800	18.36
					1 760.22	34.55			69	0.1596	0.32
267	C130-288	Зонти вентиляційних систем прямокутні із оцинкованої сталі 3360x500	шт	2.0	6 504.87		13 010				
		Разом прямих витрат по розділу № 12.1					1 290 063	299 998	7 898		1 364.44
									6 897		31.51
268	КР3-12-1	Ремонт цегляної кладки стін окремими	1 м3 кладки	3.0	13 396.51	389.16	40 190	26 756	1 167	44.2400	132.72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
269	K8=1,50; K10=1,50 КР8-2-4	місцями Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів	100 м2 покрівлі	11.0	8 918.78 8 118.20	266.08 186.12	89 300	87 253	798 2 047	1.1616 45.4300	3.48 499.73
270	K8=1,50; K10=1,50 КР8-2-5	Розбирання покриттів покрівлі з дощок вробіг	100 м2 покрівлі	11.0	7 932.08 4 559.80	176.83 140.67	50 158	48 610	1 945 1 548	0.8772 25.3100	9.65 278.41
271	K8=1,50; K10=1,50 КР8-6-3	Заміна кроквяних ніг із брусів	100 м кроквяних ніг	1.56	4 419.13 49 298.15	133.65 328.96	76 905	72 787	1 470 513	0.6630 237.1400	7.29 369.94
272	C112-84-1-B1	Брус	м3	2.0	46 658.48	312.54	25 711		488	1.5504	2.42
273	C111-176-1	Гвинт лагерний 8x100	шт	160.0	12 855.36		1 926				
274	K8=1,50; K10=1,50 КР8-31-1	Улаштування гідроізоляційного шару плоских поверхонь	100м2	11.0	1 307.80	21.64	14 624	14 386	238	7.1400	78.54
275	C111-856-3-B2	Супердефузійна мембрана	м2	1 265.0	1 307.80	20.56	72 042		226	0.1020	1.12
276	K8=1,50; K10=1,50 КР8-26-2	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі	100м2	11.0	56.95 6 243.04	110.37	68 673	63 518	1 214	30.9500	340.45
277	C112-84-1-B1	Брус, доска	м3	18.8	5 774.34	104.87	241 681		1 154	0.5202	5.72
278	K8=1,50; K10=1,50 КБ10-56-1	Вогнезахист лат під покрівлю, покриттів і настилів по фермах	1000 м2 обробленої поверхні	1.53	12 855.36 9 143.66	128.35	13 990	13 793	197	45.8200	70.10
279	C1113-126-B1	Вогнебіозахист Страж-2	л	459.0	9 015.31	44.80	26 292		69	0.2118	0.32
280	K8=1,50; K10=1,50 КР8-30-3	Улаштування покриття з листової сталі скатів з настильними жолобами та звисами	100м2	11.0	57.28 18 926.04	36.79	208 186	206 398	405	91.8900	1 010.79
281	C111-1730-1	Металочерепиця	м2	1 144.0	18 763.48	34.96	649 941		385	0.1734	1.91
282	C111-1730-1	Лист гладкий	м2	55.0	568.13		27 103				
283	КМ101-2	Коньок прямий	шт	55.0	492.78		42 186				
284	КМ101-3	Нестандартні аксесуари	м2	93.6	767.02		99 803				
285	КМ101-4	Вітрівниця	шт	45.0	1 066.27		20 080				
286	КМ101-7	Звіс верхній	шт	105.0	446.23		69 615				
287	КМ101-13-1	Саморізи до дереву 4,8x35 мм (250шт)	пач	52.0	663.00		6 176				
288	КМ101-8	Снігозатримувач трубчастий L=3.0 м.	шт	51.0	118.77		119 557				
289	K8=1,50; K10=1,50 КР8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок, жолобів з готових елементів	100м	2.94	2 344.26 17 359.72	-	51 038	34 416	-	55.3600	162.76
290	C10000-215	Ринва водостічна КАН 160x4000	шт	35.0	11 706.15	-	65 551		-	-	-
291	C10000-215	Ринва водостічна КАН 160x3000	шт	9.0	1 872.89		12 393				
292	C10000-215	Муфта ринви 160	шт	42.0	1 377.04		23 793				
293	C10000-215	Хомут ринви 160	шт	135.0	566.51		25 295				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
294	C10000-215	Кут зовнішній 160	шт	4.0	795.35		3 181				
295	C10000-216	Труба водостічна КАН 110х4000	шт	24.0	2 232.64		53 583				
296	C10000-216	Труба водостічна КАН 110х3000	шт	12.0	1 669.39		20 033				
297	C10000-215	Хомут труби 110	шт	96.0	433.19		41 586				
298	C10000-215	Відвід двураструбний 110/67	шт	12.0	714.00		8 568				
299	C10000-215	Відвід однораструбний 110/67	шт	24.0	572.58		13 742				
300	C10000-215	Муфта труби 110	шт	24.0	419.36		10 065				
301	КМ101-13	Дюбель для водостічної системи 12х200	шт	96.0	59.36		5 699				
302	C10000-217	Воронка водостічна 160/110	шт	12.0	799.73		9 597				
303	КБ12-17-1 К8=1,50; К10=1,50	Обгородження покрівель перилами	100 м обгородженн я	1.608	4 131.21	567.58	6 643	5 380	913	16.8000	27.01
					3 346.06	258.67			416	1.0396	1.67
304	C111-1755-1	Грати металеві фігурні пофарбовані	м	160.8	2 043.86		328 653				
305	КР8-31-1 К8=1,50; К10=1,50	Улаштування гідророізоляційного шару плоских поверхонь	100м2	7.6	1 329.44	21.64	10 104	9 939	165	7.1400	54.26
					1 307.80	20.56			156	0.1020	0.78
306	КМ101-15	Паробарьер	м2	874.0	22.19		19 394				
307	КБ12-18-5 К8=1,50; К10=1,50	Утеплення покриттів плитами з легких [ніздрюватих] бетонів або фібrolіту насухо 200 мм	100 м2 покриття, що утеплюється	7.6	11 322.45	2 555.82	86 051	66 626	19 425	47.4000	360.24
					8 766.63	1 376.93			10 465	5.5893	42.48
308	КМ101-11	Утеплювач Техноруф 45 135кг/м3, 100 мм	м2	1 565.6	650.38		1 018 235				
309	КР8-31-1 К8=1,50; К10=1,50	Улаштування гідророізоляційного шару плоских поверхонь	100м2	7.6	1 329.44	21.64	10 104	9 939	165	7.1400	54.26
					1 307.80	20.56			156	0.1020	0.78
310	C111-856-3-B2	Супердефузійна мембрана	м2	874.0	56.95		49 774				
311	C1555-145	Ремонтна стрічка	п.м.	950.0	38.29		36 376				
312	КБ10-15-1 К8=1,50; К10=1,50	Укладання ходових дошок	100 м ходів дошки	1.71	4 978.43	-	8 513	1 775	-	5.5100	9.42
					1 037.75	-			-	-	-
		Разом прямих витрат по розділу № 12					5 172 173	961 574	35 895		4 813.07
									24 625		109.13
		Розділ № 13 Балкони									
313	КР20-30-2 К8=1,50; К10=1,50	Пробивання гнізд у цегляних стінах, розмір сторони гнізда 200 мм	100 шт гнізд	0.28	16 520.90	160.37	4 626	4 556	45	87.2100	24.42
					16 270.77	84.25			24	0.3567	0.10
314	КБ9-72-1 К8=1,50; К10=1,50	Виготовлення металоконструкцій балконів	1т конструкцій	3.0039	44 425.18	9 980.96	133 449	94 681	29 982	145.6000	437.37
					31 519.49	2 888.74			8 677	10.8062	32.46
315	C111-1051	Двотаври 16	т	0.1273	55 689.95		7 089				
316	C111-1838	Швелери N16	т	1.9174	59 719.95		114 507				
317	C1110-175	Сталь кутова 75х75х6 мм	т	0.7935	56 380.89		44 738				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
318	C1110-175	Сталь кутова 100x100x10 мм	т	0.2618	69 344.88		18 154				
319	КР20-12-2 K8=1,50; K10=1,50	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т (балконів)	1т	3.0039	22 901.44	3 701.88	68 794	50 437	11 120	69.1900	207.84
320	КБ13-16-6 K8=1,50; K10=1,50	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовою ГФ-021	100м2	1.145	16 790.34	1 135.92			3 412	4.1211	12.38
321	КБ13-26-6 K0=2,00; K8=1,50; K10=1,50	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	1.145	2 780.18	101.52	3 183	1 310	116	4.7800	5.47
					1 144.48	15.46			18	0.0720	0.08
					11 707.94	153.45	13 406	1 958	176	7.2400	8.29
					1 710.12	34.67			40	0.1608	0.18
322	КБ9-75-2 K8=1,50; K10=1,50	Виготовлення металоконструкції огорожі балконів	1т конструкцій	0.2009	47 574.81	7 939.65	9 558	7 477	1 595	176.0000	35.36
323	C113-129	Труби сталеві діаметр 20 мм	м	454.1	37 216.08	1 001.52			201	4.1760	0.84
324	КБ13-16-6 K8=1,50; K10=1,50	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовою ГФ-021	100м2	0.27	256.59		116 518				
325	КБ13-26-6 K0=2,00; K8=1,50; K10=1,50	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0.27	2 780.18	101.52	751	309	27	4.7800	1.29
					1 144.48	15.46			4	0.0720	0.02
					11 707.94	153.45	3 161	462	41	7.2400	1.95
					1 710.12	34.67			9	0.1608	0.04
326	КБ12-17-1 K8=1,50; K10=1,50	Обгородження балконів	100 м обгородженн я	4.283	4 131.21	567.58	17 694	14 331	2 431	16.8000	71.95
					3 346.06	258.67			1 108	1.0396	4.45
327	КБ9-47-1 K8=1,50; K10=1,50	Облицювання профільованим листом (опалубка)	100м2	0.6315	10 164.03	462.81	6 419	6 017	292	47.8400	30.21
328	C121-287-1	Профільований настил	м2	69.465	9 528.29	228.89			145	1.0649	0.67
329	КБ6-55-4 K8=1,50; K10=1,50	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття	1 т арматури	0.66	7 953.12	460.18	5 249	4 713	304	33.3600	22.02
					7 140.71	176.06			116	0.7560	0.50
330	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, діаметр 8 мм	т	0.66	44 140.89		29 133				
331	КБ6-58-4 K8=1,50; K10=1,50	Укладання бетонної суміші в конструкції бадьями	100 м3 залізобетону в ділі	0.0528	46 162.51	16 053.63	2 437	1 579	848	150.1300	7.93
					29 901.39	9 605.53			507	39.5811	2.09
332	C1424-11614	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В22,5 [М300], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	5.359	6 384.07		34 212				
333	КБ9-47-1 K8=1,50; K10=1,50	Облицювання профільованим листом	100м2	0.79	10 164.03	462.81	8 030	7 527	366	47.8400	37.79
					9 528.29	228.89			181	1.0649	0.84
334	C121-287-1	Профільований настил	м2	86.9	261.79		22 750				
		Разом прямих витрат по розділу № 13					682 043	195 357	47 343		891.89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		14 442									54.65
		Розділ № 14 Ганки									
335	КБ6-1-16 K8=1,50; K10=1,50	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	100м3 бетону, бутобетону і залізобетону в ліп т	0.105	728 020.94 49 674.99	15 137.91 7 877.89	76 442	5 216	1 589 827	249.4100 32.7235	26.19 3.44
336	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, діаметр 8 мм	т	0.1792	44 140.89		7 910				
337	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0.0929	49 240.89		4 574				
338	КБ9-75-2 K8=1,50; K10=1,50	Виготовлення металоконструкції ганків	1т конструкцій	3.2879	47 574.81 37 216.08	7 939.65 1 001.52	156 421	122 363	26 105 3 293	176.0000 4.1760	578.67 13.73
339	C1110-173	Труба профільна 100x100x3 мм	т	0.2117	87 074.43		18 434				
340	C1110-173	Труба профільна 80x80x3 мм	т	0.1472	87 074.81		12 817				
341	C1110-173	Труба профільна 50x50x3 мм	т	0.2513	86 203.57		21 663				
342	C1110-169	Сталь штабова 140x10 мм	т	0.01982	56 380.89		1 117				
343	C1110-169	Сталь штабова 120x10 мм	т	0.05292	56 380.89		2 984				
344	C1110-169	Сталь штабова 100x10 мм	т	0.00666	56 380.89		375				
345	C111-1837	Швелери N10	т	0.7284	55 689.95		40 565				
346	C1110-175	Сталь кутова 100x100x10 мм	т	0.7363	69 344.88		51 059				
347	C1110-175	Сталь кутова 75x75x6 мм	т	0.0023	56 380.89		130				
348	C1110-173	Сталь кутова 50x50x6 мм	т	0.5212	56 380.89		29 386				
349	C111-1083	Просічно-витяжний прокат гарячекатаний в листах товщина 8 мм	т	0.8073	78 236.76		63 161				
350	КБ13-16-6 K8=1,50; K10=1,50	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	1.02	2 780.18 1 144.48	101.52 15.46	2 836	1 167	104 16	4.7800 0.0720	4.88 0.07
351	КБ13-26-6 K0=2,00; K8=1,50; K10=1,50	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0.1	11 707.94 1 710.12	153.45 34.67	1 171	171	15 3	7.2400 0.1608	0.72 0.02
352	КР20-12-5 K8=1,50; K10=1,50	Монтаж металоконструкцій ганків	1т	3.2879	17 353.90 11 648.16	4 513.59 1 480.74	57 058	38 298	14 840 4 869	48.0000 5.3615	157.82 17.63
353	КР7-18-3 K8=1,50; K10=1,50	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	100 м2 поверхні, що ізолюється	1.2	7 249.51 7 228.27	21.24 19.81	8 699	8 674	25 24	33.3900 0.0888	40.07 0.11
354	КБ11-11-1 K8=1,50; K10=1,50	Улаштування стяжок цементних з розчину товщиною 20 мм	100 м2 стяжки	0.904	11 174.40 10 785.66	246.96 230.31	10 102	9 750	223 208	56.2500 1.0323	50.85 0.93



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
355	КБ11-11-2 K0=6,00; K8=1,50; K10=1,50	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до т. 50мм	100 м2 стяжки	0.904	2 545.27 2 162.88	382.39 356.62	2 301	1 955	346 322	11.2800 1.5984	10.20 1.44
356	КБ6-47-19 K8=1,50; K10=1,50	Приготування важких мурувальних розчинів цементних, марка 150	100 м3 розчину	0.0461	58 907.03 45 041.56	12 787.27 9 157.98	2 716	2 076	589 422	257.9700 47.7615	11.89 2.20
357	C1421-9552	Пісок	м3	5.348	963.79		5 154				
358	C111-1324	Цемент, марка 400	т	1.918	7 332.07		14 063				
359	КБ11-11-18 K8=1,50; K10=1,50	Армування стяжки дріткою сіткою	100 м2 стяжки	0.904	3 253.23 2 967.27	135.43 126.30	2 941	2 682	122 114	16.2000 0.5661	14.64 0.51
360	C111-875	Сітка дріткою 4 мм з квадратними чарунками 150x150	м2	99.44	188.15		18 710				
361	КР7-18-3 K8=1,50; K10=1,50	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	100 м2 поверхні, що ізолюється	0.904	7 249.51 7 228.27	21.24 19.81	6 554	6 534	20 18	33.3900 0.0888	30.18 0.08
362	C1550-43	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	271.2	23.04		6 248				
363	КБ11-33-8 K8=1,50; K10=1,50	Улаштування покриттів з гранітних плит, кількість плит на 1 м2 до 10 шт	100 м2 покриття	0.63	150 627.54 149 547.57	1 079.97 900.09	94 895	94 215	680 567	760.0700 4.0467	478.84 2.55
364	C1421-10206	Плити облицовальні з блоків граніту	м2	63.0	6 146.01		387 199				
365	C10000-218-1	Клеюча суміш для плитки HIDROKOL S	кг	372.21	91.30		33 983				
366	C10000-220	Суміш для затирання швів FUGOFIL	кг	15.75	562.00		8 852				
367	КБ15-13-1 K6=0,00; K8=1,50; K10=1,50	Облицювання східців гранітними плитами	100 м2 поверхні облицювання	0.135	115 803.30 114 228.47	1 510.08 1 290.49	15 633	15 421	204 174	552.8700 5.7978	74.64 0.78
368	C1421-10206	Плити облицовальні з блоків граніту (східці)	м2	10.567	5 778.81		61 065				
369	C1421-10206	Плити облицовальні з блоків граніту(підсхідці)	м2	3.203	5 411.61		17 333				
370	C10000-218-1	Клеюча суміш для плитки HIDROKOL S	кг	79.76	91.30		7 282				
371	C10000-220	Суміш для затирання швів FUGOFIL	кг	3.4	562.00		1 911				
372	КБ12-17-1 K8=1,50; K10=1,50	Обгородження перилами	100 м обгородженн я	0.91	4 131.21 3 346.06	567.58 258.67	3 759	3 045	516 235	16.8000 1.0396	15.29 0.95
373	C111-1755-2	Перила металеві	м	91.0	3 880.82		353 155				
374	КБ34-60-12 K8=1,50; K10=1,50	Облицювання металокаркасу козирька фанерою	100 м2 поверхні	0.29	24 421.27 23 890.82	181.19 95.02	7 082	6 928	53 28	117.0000 0.4389	33.93 0.13
375	C1632-116	Фанера вогнетривка	м2	30.45	563.60		17 162				
376	КР8-31-1	Улаштування гідророізоляційного шару	100м2	0.3	1 329.44	21.64	399	392	7	7.1400	2.14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	K8=1,50; K10=1,50	плоских поверхонь			1 307.80	20.56			6	0.1020	0.03
377	KM101-15	Мембрана LOGICOOF V-RP 1.5 vv	м2	34.5	662.19		22 846				
378	KB9-47-1	Облицювання профільованим листом	100м2	0.412	10 164.03	462.81	4 188	3 926	191	47.8400	19.71
	K8=1,50; K10=1,50				9 528.29	228.89			94	1.0649	0.44
379	C121-287-1	Профільований настил	м2	45.32	261.79		11 864				
380	KB12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [відливів, парпетних та декоративних планок] із листової покрівельної сталі	100 м2 покриття	0.298	26 943.60	289.44	8 029	7 588	86	132.8000	39.57
	K8=1,50; K10=1,50				25 463.74	138.60			41	0.5247	0.16
381	C111-1798-1	Сталь листова покрівельна	м2	30.396	589.29		17 912				
382	KB9-73-2	Виготовлення пожежної драбини	1т	0.3981	52 618.05	8 953.93	20 947	16 547	3 565	192.0000	76.44
	K8=1,50; K10=1,50		конструкцій		41 564.16	1 144.65			456	4.8160	1.92
383	C1110-173	Труба профільна 50х50х5 мм	т	0.316	86 203.57		27 240				
384	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0.006	49 240.89		295				
385	C124-6	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 18 мм	т	0.0192	48 220.89		926				
386	C1110-169	Сталь штабова 150х6 мм	т	0.0258	56 380.89		1 455				
387	C1110-169	Сталь штабова 50х8 мм	т	0.0549	56 380.89		3 095				
388	KP20-12-5	Монтаж металоконструкції пожежної драбини	1т	0.3981	17 353.90	4 513.59	6 909	4 637	1 797	48.0000	19.11
	K8=1,50; K10=1,50				11 648.16	1 480.74			589	5.3615	2.13
389	KB13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0.145	2 780.18	101.52	403	166	15	4.7800	0.69
	K8=1,50; K10=1,50				1 144.48	15.46			2	0.0720	0.01
390	KB13-26-6	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0.145	11 707.94	153.45	1 698	248	22	7.2400	1.05
	K0=2,00; K8=1,50; K10=1,50				1 710.12	34.67			5	0.1608	0.02
		Разом прямих витрат по розділу № 14					1 763 108	351 999	51 114		1 687.52
									12 313		49.28
		Розділ № 15 Металоконструкції посилення									
		Розділ № 15.1 Посилення прорізів									
391	KB9-72-1	Перемичка П1	1т	1.24	44 373.78	9 980.96	55 023	39 084	12 376	145.6000	180.54
	K8=1,50; K10=1,50	Виготовлення ґратчастих конструкцій	конструкцій		31 519.49	2 888.74			3 582	10.8062	13.40
392	C111-1816	Прокат смуга 50х6	т	0.2496	56 697.45		14 152				
393	C111-1838	Швелери N16	т	1.04	59 719.95		62 109				
394	C111-1398	Шпильки оцинковані стяжні, діаметр різьби 16 ммх1000 мм	шт	87.6	323.54		28 342				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
395	КР3-45-1 К8=1,50; К10=1,50	Улаштування перемичок із металевих балок	1 т перемичок	1.3996	44 133.77	1 311.91	61 770	50 408	1 836	196.6300	275.20
		Перемичка П2			36 015.73	673.76			943	3.1488	4.41
396	КБ9-72-1 К8=1,50; К10=1,50	Виготовлення гратчастих конструкцій	1т конструкцій	1.315	44 373.78	9 980.96	58 352	41 448	13 125	145.6000	191.46
					31 519.49	2 888.74			3 799	10.8062	14.21
397	С111-1839	Швелери N20	т	1.144	90 619.06		103 668				
398	С111-1398	Шпильки оцинковані стяжні, діаметр різьби 16 ммх1000 мм	шт	67.7	323.54		21 904				
399	С111-1816	Прокат смуга 50х6	т	0.2236	56 697.45		12 678				
400	КР3-45-1 К8=1,50; К10=1,50	Улаштування перемичок із металевих балок	1 т перемичок	1.4086	44 133.77	1 311.91	62 167	50 732	1 848	196.6300	276.97
		Обойма ОБ1			36 015.73	673.76			949	3.1488	4.44
401	КБ9-72-1 К8=1,50; К10=1,50	Виготовлення гратчастих конструкцій	1т конструкцій	1.03	44 373.78	9 980.96	45 705	32 465	10 280	145.6000	149.97
					31 519.49	2 888.74			2 975	10.8062	11.13
402	С111-1816	Прокат смуга 50х6	т	0.2392	56 697.45		13 562				
403	С111-1838	Швелери N16	т	0.26	59 719.95		15 527				
404	С111-1827	Прокат кутовий рівнополічковий 90х6 мм	т	0.572	64 757.45		37 041				
405	С111-1398	Шпильки оцинковані стяжні, діаметр різьби 16 ммх1000 мм	шт	95.6	323.54		30 930				
406	КР3-45-1 К8=1,50; К10=1,50	Улаштування перемичок із металевих балок	1 т перемичок	1.1912	44 133.77	1 311.91	52 572	42 902	1 563	196.6300	234.23
		Обойма К1			36 015.73	673.76			803	3.1488	3.75
407	КБ9-72-1 К8=1,50; К10=1,50	Виготовлення гратчастих конструкцій	1т конструкцій	6.4	44 373.78	9 980.96	283 992	201 725	63 878	145.6000	931.84
					31 519.49	2 888.74			18 488	10.8062	69.16
408	С111-1827	Прокат кутовий рівнополічковий 90х6 мм	т	5.096	64 757.45		330 004				
409	С111-1816	Прокат смуга 50х6	т	1.56	56 697.45		88 448				
410	КР3-45-1 К8=1,50; К10=1,50	Улаштування перемичок із металевих балок	1 т перемичок	6.656	44 133.77	1 311.91	293 754	239 721	8 732	196.6300	1 308.77
		Обробка поверхні металоконструкцій			36 015.73	673.76			4 485	3.1488	20.96
411	КБ13-44-7 К8=1,50; К10=1,50	Очищення поверхонь щітками	1 м2	304.0	47.94	-	14 574	14 574	-	0.2500	76.00
					47.94	-			-	-	-
412	КБ13-16-6 К0=2; К8=1,50; К10=1,50	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	100м2	3.04	7 027.48	203.03	21 364	6 958	617	9.5600	29.06
					2 288.95	30.93			94	0.1440	0.44
413	КЛ1-1-2	Нанесення вогнезахисної фарби "Аmmokote	100 м2	3.04	8 466.62	323.53	25 739	21 894	984	32.7800	99.65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	K8=1,50; K10=1,50	MS-90" на металеві поверхні ґратчастого типу будівельних конструкцій методом безповітряного розпилення в один шар товщиною 350 мкм	поверхні покриття		7 201.93	38.51			117	0.1804	0.55
414	C1113-279	Фарба вогнезахисна Ammokote Solvent	т	0.027056	502 375.21		13 592				
415	KB13-26-6 K0=2; K8=1,50; K10=1,50	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	3.04	6 756.74	153.45	20 540	5 199	466	7.2400	22.01
					1 710.12	34.67			105	0.1608	0.49
416	KB9-72-1 K8=1,50; K10=1,50	Металеві перемички Виготовлення ґратчастих конструкцій	1т конструкцій	1.07	44 373.78	9 980.96	47 480	33 726	10 680	145.6000	155.79
					31 519.49	2 888.74			3 091	10.8062	11.56
417	C1110-175	Сталь кутова 75х75х5 мм	т	0.31668	56 380.89		17 855				
418	C111-1823	Прокат кутовий рівнополічковий 45х5 мм	т	0.1417	56 648.84		8 027				
419	C111-1816	Прокат смуга 60х5	т	0.2496	56 697.45		14 152				
		Разом прямих витрат по розділу № 15.1					1 855 023	780 836	126 385		3 931.49
									39 431		154.50
		Разом прямих витрат по розділу № 15					1 855 023	780 836	126 385		3 931.49
									39 431		154.50
		Розділ № 16 Інші роботи									
420	KB21-25-1 K9=1,50; K10=1,50	Установлення електричних плит	1 плита	36.0	2 768.59	120.72	99 669	14 159	4 346	1.8600	66.96
					393.31	94.73			3 410	0.4155	14.96
421	C130-535	Плити електричні побутові підлогові Beko FSS56000GW	шт	36.0	16 548.60		595 750				
422	KP20-40-1 K8=1,50; K10=1,50	Навантаження сміття вручну	1 т сміття	260.568	284.60	-	74 158	74 158	-	1.6300	424.73
					284.60	-			-	-	-
423	C311-30-1 K10=1,50	Перевезення ґрунту до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	274.0	350.36	350.36	95 999	-	95 999	-	-
					-	98.40			26 962	0.4110	112.61
424	KP20-41-1 K8=1,50; K10=1,50	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3	100 т сміття	2.0275	4 660.36	4 082.43	9 449	1 172	8 277	3.3100	6.71
					577.93	1 963.74			3 981	8.5540	17.34
425	C314-30-1 K10=1,50	Перевезення будівельного сміття до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	463.318	351.58	351.58	162 893	-	162 893	-	-
					-	98.40			45 590	0.4110	190.42
		Разом прямих витрат по розділу № 16					1 037 918	89 489	271 515		498.40
									79 943		335.33
		Разом прямих витрат по кошторису					48 140 199	14 012 580	883 438		67 383.96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									387 514		1 678.15
		Разом прямі витрати				грн.	48 140 199				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				грн.	33 244 181				
		вартість ЕММ				грн.	883 438				
		в т.ч. заробітна плата в ЕММ				грн.		387 514			
		заробітна плата робітників				грн.		14 012 580			
		всього заробітна плата				грн.		14 400 094			
		Загальновиробничі витрати				грн.	4 814 020				
		Всього по кошторису				грн.	52 954 219				
		Кошторисна трудомісткість				люд-г					69 062.11
		Кошторисна заробітна плата				грн.		14 400 094			

Склав	Інженер-проектувальник в частині кошторисної документації		Е.В. Безугла
Перевірів	ГПП		О.Л. Хрістоєв

Додаток 1
до Настанови (пункт 3.11)

Реконструкція колишньої школи інтернату під житловий будинок по Соколівському шосе, 26 в м. Змієві для тимчасового розміщення внутрішньо переміщених осіб. Коригування. II черга.
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-002-002

на Електромонтажні роботи Корпус Б. Корпус Б
(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА:	Кошторисна вартість	3 012.614 тис. грн.
креслення(специфікації)№	Кошторисна трудомісткість	2.78004 тис. люд.-год
	Кошторисна заробітна плата	570.721 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3.5 розряд

Складений в поточних цінах станом на 2 березня 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслугову- ванням машин	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробітної плати	експлуа- тації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ № 1 Електромонтажні роботи									
1	КБ21-23-1 К9=1,50; К10=1,50	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	1 шафа	2.0	6 317.72	1 060.93	12 635	4 609	2 122	10.3300	20.66
					2 304.73	431.52			863	1.7521	3.50
2	1517-1100-2	Головний розподільчий пункт IP31 ГРП-2	шт	1.0	24 442.50		24 443				
3	1517-1100-4	Головний розподільчий пункт з АВР, IP31 ГРП-2.1	шт	1.0	42 544.68		42 545				
4	КМ10-669-6 К9=1,50; К10=1,50	Блок живлення	шт	2.0	3 003.96	2.04	6 008	5 542	4	12.8000	25.60
					2 770.94	0.52			1	0.0027	0.01
5	C10000-169	Джерело безперебійного живлення, ~220В, 50Гц, 2кВА (1,6кВт) Smart-Vision S 2000	шт	1.0	35 248.60		35 249				
6	C10000-169	Джерело безперебійного живлення, ~220В, 50Гц, 1кВА (0,8кВт)	шт	1.0	25 687.64		25 688				
7	КБ21-14-1 К9=1,50; К10=1,50	Прокладання лотків	100м лотку	0.75	12 907.17	1 945.35	9 680	7 487	1 459	47.2100	35.41
					9 982.79	1 147.82			861	4.9268	3.70
8	290220-3056-9	Лоток перфорований 80x200x3000мм	м	33.33	357.36		11 911				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	290220-3056-6	Кришка для лотка 200 мм	м	33.33	252.93		8 430				
10	290220-3056-7	Лоток перфорований 80x100x3000мм	м	18.18	326.76		5 940				
11	290220-3056-10	Лоток дробинний 80x100x3000мм	м	24.24	696.35		16 880				
12	290220-3056-3	Кришка для лотка 100 мм	м	42.42	144.61		6 134				
13	290220-3056-5	Консоль посилена 200 мм	шт	36.0	173.42		6 243				
14	290220-3056-1	Консоль посилена 100 мм	шт	20.0	114.06		2 281				
15	290220-3056-4	Перегородка SEP. h=80	м	60.0	164.65		9 879				
16	290220-3056-8	Z-образний профіль 50x50 мм	м	10.0	503.39		5 034				
17	C111-1785-1	Скоба BML-10	шт	300.0	103.92		31 176				
18	КБ21-3-4 K9=1,50; K10=1,50	Прокладання поліетиленових труб , діаметр труб до 25 мм	100м труб	6.0	4 893.59	218.97	29 362	19 455	1 314	16.2800	97.68
					3 242.49	108.96			654	0.4400	2.64
19	C113-2126	Труба гофрована гнучка ПВХ 20 мм	м	404.0	18.57		7 502				
20	C113-2127	Труба жлрстка ПВХ 16 мм	м	202.0	42.21		8 526				
21	КБ21-1-5 K9=1,50; K10=1,50	Прокладання сталених труб у борознах основи підлоги, діаметр труб до 25 мм	100м труб	0.4	10 284.33	2 760.91	4 114	2 216	1 104	26.2000	10.48
22	C113-3	Труби сталеві водогазопровідні діаметр 25 мм	м	40.8	183.24		7 476				
23	КБ21-1-6 K9=1,50; K10=1,50	Прокладання сталених труб у борознах основи підлоги, діаметр труб до 40 мм	100м труб	0.4	13 344.31	4 167.92	5 338	2 854	1 667	33.7400	13.50
24	C113-5	Труби сталеві водогазопровідні діаметр 40 мм	м	40.8	259.41		10 584				
25	КБ21-1-8 K9=1,50; K10=1,50	Прокладання сталених труб у борознах основи підлоги, діаметр труб 63 мм	100м труб	0.2	21 395.52	7 158.24	4 279	2 436	1 432	57.6000	11.52
26	C113-7	Труби сталеві водогазопровідні і, діаметр 63 мм	м	20.4	493.55		10 068				
27	КБ21-15-2 K9=1,50; K10=1,50	Прокладання ізованих проводів перерізом до 35 мм2 у лотках	100м дроту	1.55	1 094.89	68.43	1 697	1 029	106	3.1400	4.87
					663.97	34.05			53	0.1375	0.21
28	КБ21-15-3 K9=1,50; K10=1,50	Прокладання ізованих проводів перерізом до 70 мм2 у лотках	100м дроту	8.1	1 469.80	218.97	11 905	6 954	1 774	4.0600	32.89
					858.51	108.96			883	0.4400	3.56
29	КБ21-9-2 K9=1,50; K10=1,50	Прокладання проводу в пустотах перекриття або перегородок	100м проводу	3.5	3 968.11	41.06	13 888	12 042	144	17.7200	62.02
					3 440.52	20.43			72	0.0825	0.29
30	КБ21-4-2 K9=1,50; K10=1,50	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	6.4	1 975.75	161.32	12 645	10 687	1 032	8.6000	55.04
					1 669.78	125.05			800	0.5634	3.61
31	КБ21-4-7	Затягування у прокладені труби або	100м	17.1	1 022.01	161.32	17 476	12 318	2 759	3.7100	63.44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	K9=1,50; K10=1,50	металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2			720.33	125.05			2 138	0.5634	9.63
32	KB21-4-3 K9=1,50; K10=1,50	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2	100м	1.2	2 866.83	294.23	3 440	2 843	353	12.2000	14.64
					2 368.75	225.91			271	1.0147	1.22
33	KB21-4-8 K9=1,50; K10=1,50	Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2	100м	32.8	1 725.89	294.23	56 609	41 968	9 651	6.5900	216.15
					1 279.51	225.91			7 410	1.0147	33.28
34	15093-35103	Кабель силовий з мідними жилами з полівінілхлоридною ізоляцією 2х1,5мм2 ВВГнгд	1000м	0.103	36 831.63		3 794				
35	15093-35103	Кабель силовий з мідними жилами з полівінілхлоридною ізоляцією 3х1,5мм2 ВВГнгд	1000м	0.721	51 682.83		37 263				
36	15093-35113	Кабель силовий з мідними жилами з полівінілхлоридною ізоляцією 3х2,5мм2 ВВГнгд	1000м	0.4738	80 655.24		38 214				
37	15093-35033	Кабель силовий з мідними жилами з полівінілхлоридною ізоляцією 3х4мм2 ВВГнгд	1000м	0.0918	122 143.75		11 213				
38	15093-35113	Кабель силовий з мідними жилами з полівінілхлоридною ізоляцією 5х2,5мм2 ВВГнгд	1000м	0.051	128 391.24		6 548				
39	15093-35053-B2	Кабель силовий з мідними жилами з полівінілхлоридною ізоляцією 5х10мм2 ВВГнгд	1000м	0.4896	467 284.51		228 782				
40	15093-35163-B2	Кабель силовий з мідними жилами з полівінілхлоридною ізоляцією 5х16мм2 ВВГнгд	1000м	0.0102	724 918.38		7 394				
41	15093-35163-B2-1	Кабель силовий з мідними жилами з полівінілхлоридною ізоляцією 1х25мм2 ВВГнгд	1000м	0.0153	230 859.08		3 532				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	15093-35173-1	Кабель силовий з мідними жилами з полівінілхлоридною ізоляцією 1х35мм2 ВВГнгд	1000м	0.1428	314 572.35		44 921				
43	15093-35183-В1	Кабель силовий з мідними жилами з полівінілхлоридною ізоляцією 1х70мм2 ВВГнгд	1000м	0.3264	640 872.12		209 181				
44	15093-35103	Кабель силовий 2х1,5мм2 ПВС	1000м	0.3605	33 679.83		12 142				
45	15093-35103	Кабель силовий 3х1,5мм2 ПВС	1000м	1.03	46 195.23		47 581				
46	15093-35113	Кабель силовий 4х1,5мм2 ПВС	1000м	0.206	60 306.24		12 423				
47	15093-35103	Кабель силовий 3х2,5мм2 ПВС	1000м	2.575	76 723.83		197 564				
48	15093-35113	Кабель силовий 5х2,5мм2 ПВС	1000м	0.306	123 678.84		37 846				
49	С157-249	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою, марка ПВ1, переріз 4 мм2	1000м	0.3605	33 656.97		12 133				
50	КМ10-55-3 K9=1,50; K10=1,50	Кабель по стіні цегляній, маса 1 м до 1 кг	100 м	7.45	16 883.08	1 580.10	125 779	80 322	11 772	52.8000	393.36
					10 781.50	674.02			5 021	3.1136	23.20
51	15095-22021-1	Flame-X950 (N) НХН FE180/E30 2х1,5	1000м	0.1648	58 074.55		9 571				
52	15095-22021-2	Flame-X950 (N) НХН FE180/E30 3х1,5	1000м	0.515	73 517.35		37 861				
53	15095-22021-3	Flame-X950 (N) НХН FE180/E30 3х2,5	1000м	0.0867	108 737.95		9 428				
54	КБ21-24-7 K9=1,50; K10=1,50	Установлення групових щитків освітлювальних у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	1 шт	6.0	794.91	46.68	4 769	3 273	280	2.5800	15.48
					545.55	29.75			179	0.1304	0.78
55	1517-2063-9	Щит поверховий	шт	6.0	13 512.60		81 076				
56	КБ21-24-7 K9=1,50; K10=1,50	Установлення групових щитків освітлювальних у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	1 шт	36.0	794.91	46.68	28 617	19 640	1 680	2.5800	92.88
					545.55	29.75			1 071	0.1304	4.69
57	1517-2063-2	Щит розподільчий що вбудовується на 18 модулів	шт	36.0	1 805.90		65 012				
58	КБ21-22-13 K9=1,50; K10=1,50	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0.36	66 239.57	2 189.29	23 846	21 496	788	285.6400	102.83
					59 710.19	1 999.89			720	9.7940	3.53
59	15175-1352-8	Вимикач автоматичний 40А, 380В, 50Гц	шт	36.0	354.31		12 755				
60	КБ21-22-12 K9=1,50; K10=1,50	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	2.16	48 616.77	2 189.29	105 012	92 469	4 729	207.2000	447.55
					42 809.59	1 999.89			4 320	9.7940	21.16
61	15175-1352-6	Вимикач автоматичний 16А, 380В, 50Гц	шт	36.0	338.42		12 183				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	15175-1352-10	Вимикач диференційний автоматичний 25А, 30мА, 380В, 50Гц	шт	36.0	817.53		29 431				
63	15175-1352-9	Вимикач диференційний автоматичний 25А, 30мА, 220В, 50Гц	шт	108.0	482.88		52 151				
64	15175-1352-2	Вимикач автоматичний 16А, 220В, 50Гц	шт	36.0	103.73		3 734				
65	КБ21-24-7 K9=1,50; K10=1,50	Установлення групових щитків освітлювальних у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	1 шт	1.0	794.91	46.68	795	546	47	2.5800	2.58
					545.55	29.75			30	0.1304	0.13
66	1517-2063-3	Щит розподільчий навісний на 24 модулі, IP31.	шт	1.0	2 133.27		2 133				
67	КБ21-22-12 K9=1,50; K10=1,50	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0.19	48 616.77	2 189.29	9 237	8 134	416	207.2000	39.37
					42 809.59	1 999.89			380	9.7940	1.86
68	15175-1352-1	Вимикач автоматичний 25А, 220В, 50Гц	шт	1.0	103.38		103				
69	15175-1352-3	Вимикач автоматичний 10А, 220В, 50Гц	шт	12.0	105.86		1 270				
70	1504-15310-2	Контактор ESB20-20/230, 230В, 20А, 2Н.О., Укат. ~220В	шт	5.0	2 070.48		10 352				
71	1504-15310-1	Тижневий таймер, 230 В, 16А	шт	1.0	1 105.13		1 105				
72	КБ21-28-1 K9=1,50; K10=1,50	Установлення фотодатчика	1 шт	1.0	42.30	-	42	35	-	0.1800	0.18
					34.51	-			-	-	-
73	1504-12232-1	Сутінкове реле (в комплекті з фотодатчиком), 230В, 5А	шт	1.0	3 060.15		3 060				
74	КБ21-24-7 K9=1,50; K10=1,50	Установлення групових щитків освітлювальних у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	1 шт	1.0	794.91	46.68	795	546	47	2.5800	2.58
					545.55	29.75			30	0.1304	0.13
75	1517-2063-3	Щит розподільчий навісний на 24 модулі, IP31.	шт	1.0	2 133.27		2 133				
76	КБ21-22-12 K9=1,50; K10=1,50	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0.16	48 616.77	2 189.29	7 779	6 850	350	207.2000	33.15
					42 809.59	1 999.89			320	9.7940	1.57
77	15175-1352-4	Вимикач автоматичний 10А, 220В, 50Гц	шт	1.0	110.98		111				
78	15175-1352-5	Вимикач автоматичний 6А, 220В, 50Гц	шт	10.0	110.98		1 110				
79	1504-15310-2	Контактор ESB20-20/230, 230В, 20А, 2Н.О., Укат. ~220В	шт	4.0	2 070.48		8 282				
80	1504-15310-1	Тижневий таймер, 230 В, 16А	шт	1.0	1 105.13		1 105				
81	КМ11-31-1 K9=1,50; K10=1,50	Прилади, що встановлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	1.0	223.22	-	223	178	-	0.8000	0.80
					178.49	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	1504-15310-3	Пристрій дистанційного тестування аварійного освітлення	шт	1.0	6 834.13		6 834				
83	КБ21-24-7 K9=1,50; K10=1,50	Установлення групових щитків освітлювальних у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	1 шт	1.0	794.91	46.68	795	546	47	2.5800	2.58
					545.55	29.75			30	0.1304	0.13
84	1517-2063-1	Щит розподільчий навісний на 12 модулів, IP31.	шт	1.0	1 701.81		1 702				
85	КБ21-22-12 K9=1,50; K10=1,50	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0.06	48 616.77	2 189.29	2 917	2 569	131	207.2000	12.43
					42 809.59	1 999.89			120	9.7940	0.59
86	15175-1352-4	Вимикач автоматичний 10А, 220В, 50Гц	шт	1.0	110.98		111				
87	15175-1352-5	Вимикач автоматичний 6А, 220В, 50Гц	шт	5.0	110.98		555				
88	КМ11-31-1 K9=1,50; K10=1,50	Прилади, що встановлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	1.0	223.22	-	223	178	-	0.8000	0.80
					178.49	-			-	-	-
89	1504-15310-3	Пристрій дистанційного тестування аварійного освітлення	шт	1.0	6 834.13		6 834				
90	КБ21-24-7 K9=1,50; K10=1,50	Установлення групових щитків освітлювальних у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	1 шт	1.0	794.91	46.68	795	546	47	2.5800	2.58
					545.55	29.75			30	0.1304	0.13
91	1517-2063-3	Щит розподільчий навісний на 24 модулі, IP31.	шт	1.0	2 133.27		2 133				
92	КБ21-22-13 K9=1,50; K10=1,50	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0.01	66 239.57	2 189.29	662	597	22	285.6400	2.86
					59 710.19	1 999.89			20	9.7940	0.10
93	15175-1352-8	Вимикач автоматичний 40А, 380В, 50Гц	шт	1.0	354.31		354				
94	КБ21-22-12 K9=1,50; K10=1,50	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0.1	48 616.77	2 189.29	4 862	4 281	219	207.2000	20.72
					42 809.59	1 999.89			200	9.7940	0.98
95	15175-1352-7	Вимикач автоматичний 25А, 380В, 50Гц	шт	1.0	338.42		338				
96	15175-1352-6	Вимикач автоматичний 16А, 380В, 50Гц	шт	2.0	338.42		677				
97	15175-1352-2	Вимикач автоматичний 16А, 220В, 50Гц	шт	6.0	103.73		622				
98	15175-1352-11	Незалежний розцеплювач РН47	шт	1.0	854.28		854				
99	КБ21-24-13 K9=1,50; K10=1,50	Установлення трансформаторів знижувальних потужністю до 0,25 кВ.А	1 шт	2.0	1 021.20	61.23	2 042	805	122	1.8600	3.72
					402.65	35.59			71	0.1505	0.30
100	1503-5001-1	Ящик із знижувальним трансформатором 220/36В, 0,25кВА ЯТП-0,25	шт	2.0	3 767.48		7 535				
101	КБ21-18-1	Монтаж світильників для люмінесцентних	100шт	0.88	70 148.36	11 938.96	61 731	39 300	10 506	211.2000	185.86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	K9=1,50; K10=1,50	ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 2			44 659.30	8 351.53			7 349	36.6924	32.29
102	C1547-7	Світильник LED, 33 Вт, IP44	шт	62.0	969.46		60 107				
103	C1547-7	Світильник LED, 17 Вт, IP44	шт	26.0	459.46		11 946				
104	КБ21-17-5 K9=1,50; K10=1,50	Монтаж світильників для ламп розжарювання: бра і плафони з кількістю ламп до 2	100шт	0.22	34 672.24	2 261.30	7 628	6 204	497	126.4000	27.81
					28 201.10	1 257.80			277	5.2858	1.16
105	C1547-7	Світильник з лампою розжарювання, 100 Вт, IP54	шт	22.0	561.46		12 352				
106	КБ21-17-17 K9=1,50; K10=1,50	Монтаж патронів підвісних	100шт	1.6	17 359.08	466.02	27 775	26 525	746	78.4000	125.44
					16 578.07	166.94			267	0.6927	1.11
107	C1547-7	Патрон навісний з цоколем E27	шт	160.0	31.06		4 970				
108	C1547-7	Лампа розжарювання, 100 Вт E27 230В прозора	шт	160.0	34.46		5 514				
109	КБ21-18-1 K9=1,50; K10=1,50	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 2	100шт	0.54	70 148.36	11 938.96	37 880	24 116	6 447	211.2000	114.05
					44 659.30	8 351.53			4 510	36.6924	19.81
110	C1547-7	Світильник LED, 29 Вт, IP31	шт	52.0	816.46		42 456				
111	C1547-7	Світильник LED, 37 Вт, IP65	шт	2.0	1 051.06		2 102				
112	КБ21-17-12 K9=1,50; K10=1,50	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом 'вхід', 'вихід', 'в'їзд', 'під'їзд' і т.п.	100шт	0.16	32 115.71	2 437.56	5 139	4 684	390	131.2000	20.99
					29 272.03	1 136.44			182	4.5967	0.74
113	C1547-7	Піктограма "ВИХІД"	шт	16.0	38.71		619				
114	C1547-7	Світильник LED, 1x6 Вт, IP40	шт	16.0	255.46		4 087				
115	КБ21-22-8 K9=1,50; K10=1,50	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	100шт	4.62	6 791.79	-	31 378	24 645	-	27.8200	128.53
					5 334.35	-			-	-	-
116	C1547-6	Розетка одномісна з заземлюючим контактом для прихованого монтажу, 16А, 250В, IP20	шт	426.0	187.35		79 811				
117	C1547-6	Розетка одномісна з заземлюючим контактом для прихованого монтажу, 16А, 380В, IP20	шт	36.0	187.35		6 745				
118	КБ21-22-7 K9=1,50; K10=1,50	Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу	100шт	0.97	5 043.59	-	4 892	4 707	-	25.3100	24.55
					4 853.07	-			-	-	-
119	C1547-6	Розетка одномісна з заземлюючим контактом для накладного монтажу, 16А, 250В, IP55	шт	97.0	146.26		14 187				
120	КБ21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу	100шт	1.4	6 790.98	-	9 507	7 431	-	27.6800	38.75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	K9=1,50; K10=1,50	при схованій проводці одноклавішних			5 307.50	-			-	-	-
121	C1547-6	Вимикач одноклавішний для прихованого монтажу, 10А, 250В, IP20	шт	140.0	147.88		20 703				
122	КБ21-22-3 K9=1,50; K10=1,50	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних	100шт	0.24	7 101.61	-	1 704	1 348	-	29.3000	7.03
123	C1547-6	Вимикач двоклавішний для прихованого монтажу, 10А, 250В, IP20	шт	24.0	192.00	-	4 608		-	-	-
124	КБ21-22-1 K9=1,50; K10=1,50	Установлення вимикачів незаглибленого типу	100шт	0.46	5 254.02	-	2 417	2 232	-	25.3100	11.64
125	C1547-6	Вимикач одноклавішний для накладного монтажу, 10А, 250В, IP44	шт	33.0	202.36	-	6 678		-	-	-
126	C1547-6	Вимикач двоклавішний для накладного монтажу, 10А, 250В, IP44	шт	1.0	168.43		168				
127	C1547-6	ВВимикач одноклавішний прохідний для накладного монтажу, 10А, 250В, IP44	шт	12.0	187.67		2 252				
128	C1512-5	Коробка для встановлення вимикачів і розеток	шт	630.0	25.52		16 078				
129	КБ21-28-1 K9=1,50; K10=1,50	Установлення фотодатчика	1 шт	1.0	42.30	-	42	35	-	0.1800	0.18
130	1504-12232-1	Сутінкове реле (в комплекті з фотодатчиком), 230В, 5А	шт	1.0	3 060.15	-	3 060		-	-	-
131	КМ10-668-4 K9=1,50; K10=1,50	Сповіслювач (датчик руху)	шт	4.0	338.19	-	1 353	1 227	-	1.6000	6.40
132	17064-1590-1	Датчик руху	шт	4.0	306.79	-	2 063		-	-	-
133	C1512-5	Коробка зрівнювання потенціалів	шт	36.0	515.87		79 561				
134	C1512-5	Коробка відгалуджувальна для відкритої проводки	шт	80.0	2 210.02		7 580				
135	C1512-5	Коробка відгалуджувальна для прихованої проводки	шт	420.0	94.75		10 718				
136	C1512-5	Коробка монтажна 100x100	шт	100.0	25.52		9 475				
137	C1512-5	Коробка відгалуджувальна	шт	30.0	94.75		3 252				
138	C113-1878-3	Крюк для патронів - світильників	шт	150.0	108.40		25 524				
139	C113-1878-1	Стяжка 4x150 мм	уп	15.0	170.16		1 531				
140	C113-1878-2	Стяжка 4x200 мм	уп	20.0	102.08		2 556				
		Разом прямих витрат по розділу № 1					2 699 450	517 905	64 204		2 531.58
									41 858		188.74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ № 2 Заземлення									
141	КБ1-164-2 K8=1,50; K10=1,50	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3 ґрунту	0.08	44 697.11	-	3 576	3 576	-	261.8000	20.94
					44 697.11	-			-	-	-
142	КБ1-166-1 K8=1,50; K10=1,50	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3 ґрунту	0.08	25 295.91	-	2 024	2 024	-	150.4500	12.04
					25 295.91	-			-	-	-
143	КМ8-472-2 K9=1,50; K10=1,50	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової	100 м	0.4	13 227.79	699.82	5 291	1 895	280	22.4000	8.96
					4 736.59	236.58			95	0.9664	0.39
144	КБ33-26-2 K8=1,50; K10=1,50	Забивання заземлювачів вручну на глибину до 3 м	1 заземлювач	15.0	606.00	99.77	9 090	3 078	1 497	1.0700	16.05
					205.17	19.33			290	0.0893	1.34
145	C1545-291-1	Шпилька заземлення L=1,5м 20мм горячеоц	шт	15.0	724.34		10 865				
146	C1545-250-1	Тримач шин заземлення	шт	40.0	80.06		3 202				
147	C1545-250-2	Смуга сталевая 40х4мм	м	40.0	131.06		5 242				
		Разом прямих витрат по розділу № 2					39 290	10 573	1 777		57.99
									385		1.73
		Разом прямих витрат по кошторису					2 738 740	528 478	65 981		2 589.57
									42 243		190.47
		Разом прямі витрати				грн.	2 738 740				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				грн.	2 144 281				
		вартість ЕММ				грн.	65 981				
		в т.ч. заробітна плата в ЕММ				грн.		42 243			
		заробітна плата робітників				грн.		528 478			
		всього заробітна плата				грн.		570 721			
		Загальновиробничі витрати				грн.	273 874				
		Всього по кошторису				грн.	3 012 614				
		Кошторисна трудомісткість				люд-г					2 780.04
		Кошторисна заробітна плата				грн.		570 721			

Склав Інженер-проектувальник в частині
кошторисної документації

Е.В. Безугла

Перевірив ГПП

О.Л. Хрістоєв

Додаток 1
до Настанови (пункт 3.11)

Реконструкція колишньої школи інтернату під житловий будинок по Соколівському шосе, 26 в м. Змієві для тимчасового розміщення внутрішньо переміщених осіб. Коригування. II черга.
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-002-003

на Опалення та вентиляція корпус Б. Корпус Б
(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА: креслення(специфікації)№	Кошторисна вартість	4 956.088 тис. грн.
	Кошторисна трудомісткість	3.35958 тис. люд.-год
	Кошторисна заробітна плата	726.463 тис. грн.
	Середній розряд робіт	4.0 розряд

Складений в поточних цінах станом на 2 березня 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслугову- ванням машин	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробітної плати	експлуа- тації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ № 1 Опалення									
		Розділ № 1.1 Радіатори									
		Разом прямих витрат по розділу № 1.1									
1	КБ18-6-2 K8=1,50; K10=1,50	Установлення радіаторів сталевих	100кВт	2.4	28 613.09	-	68 671	46 894	-	96.9200	232.61
2	C130-555-1-1X	Радіатор сталевий, бокове підключення, 22 тип, 500x1200 мм (PURMO)	шт	136.0	19 539.07	-	1 655 818		-	-	-
3	C130-555-1-1X	Радіатор сталевий, бокове підключення, 22 тип, 500x1000 мм (PURMO)	шт	18.0	12 175.13		196 379				
4	C1630-1910	Кран Масвського 1/2" під викрутку (Solomon)	шт	154.0	10 909.96		5 892				
5	КБ18-17-10 K8=1,50; K10=1,50	Установлення комплекту термостатичного прямого	1 шт	154.0	38.26	-	55 246	54 719	-	1.6600	255.64
					355.32	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	C113-2154-1-1A	Комплект термост., прямий, RA-FN, RLV-S, DN 15 (Danfoss)	шт	154.0	1 295.60		199 522				
		Розділ № 1.2 Магістралі									
		Разом прямих витрат по розділу № 1.2									
7	КБ16-14-12 K8=1,50; K10=1,50	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	1.0	25 323.90	5 534.63	25 324	19 751	5 535	89.9000	89.90
					19 751.48	4 106.80			4 107	19.8790	19.88
8	C113-1681	Поліпропіленова труба діам. 20x2,8 мм	м	100.0	123.57		12 357				
9	C113-1799	Муфта НР перехідна з металевою зовнішньою EKOPLASTIK SZE діам. 20x2,8 - 15(1/2")	шт	108.0	120.93		13 060				
10	C113-1792	Муфта PPR діам. 20 мм тип ЕК	шт	25.0	11.05		276				
11	C113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	150.0	12.82		1 923				
12	C113-1713	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	25.0	17.22		431				
13	C113-1862	Заглушка 20 тип ЕК	шт	50.0	11.35		568				
14	C113-1869	Обвід діам. 20x2,8 мм	шт	36.0	100.28		3 610				
15	C113-2168-1	Подовжувач хром 1/2x20	шт	108.0	102.91		11 114				
16	C113-1882	Хомути до труб 20 PP (KAN-therm)	шт	100.0	15.02		1 502				
17	КБ16-14-13 K8=1,50; K10=1,50	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	9.12	23 802.78	3 442.54	217 081	185 143	31 396	92.4000	842.69
					20 300.74	2 506.27			22 857	12.1320	110.64
18	C113-1682	Труба FIBER BASALT 25 Ek (Ekoplastik)	м	912.0	176.82		161 260				
19	C113-1706	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	450.0	16.79		7 556				
20	C113-1738	Трійник із поліпропілену діам. 25 мм	шт	300.0	23.37		7 011				
21	C113-1746	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25x3,5/20x2,8/25x3,5 мм	шт	245.0	22.50		5 513				
22	C113-1842	Перехідник /зовнішня різьба/ діам. 25x3/4" мм	шт	72.0	172.79		12 441				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	C113-1842	Муфта пл-мет 3Р 25х1/2 тип Ек (Ekoplastik)	шт	72.0	145.54		10 479				
24	C113-1842	Муфта пл-мет ВР 25х3/4 тип Ек (Ekoplastik)	шт	72.0	146.86		10 574				
25	C113-1870	Обвід діам. 25х3,5 мм	шт	140.0	100.28		14 039				
26	C113-1793	Муфта PPR діам. 25 мм тип ЕК	шт	250.0	15.46		3 865				
27	C113-1714	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	200.0	25.57		5 114				
28	C113-1776	Перехід 25х20 тип ЕК	шт	80.0	16.49		1 319				
29	C113-1863	Заглушка діам. 25 мм	шт	68.0	32.16		2 187				
30	C113-1745	Трійник редукційний із поліпропілену ВР 25х1/2"	шт	36.0	133.68		4 812				
31	C113-1883	Хомути до труб 25 РР (KAN-therm)	шт	850.0	18.09		15 377				
32	КБ16-14-14 К8=1,50; К10=1,50	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0.2	25 452.70	2 044.72	5 091	4 662	409	106.1000	21.22
					23 310.70	1 438.97			288	6.9660	1.39
33	C113-1683	Труби поліпропіленові РН 16 для теплої і холодної води діам. 32х4,4 мм	м	20.0	267.86		5 357				
34	C113-1707	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	8.0	26.01		208				
35	C113-1884	Хомут з гайкою М8 (59-65) з віброгасником	шт	20.0	51.07		1 021				
36	C113-1794	Муфта PPR діам. 32 мм тип ЕК	шт	10.0	18.53		185				
37	C113-1715	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	4.0	39.64		159				
38	C113-1747	Трійник 32х32х32	шт	4.0	37.87		151				
39	КБ16-14-15 К8=1,50; К10=1,50	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100 м трубопроводу	0.2	27 708.30	2 329.70	5 542	5 062	466	115.2000	23.04
					25 310.02	1 778.83			356	8.6100	1.72
40	C113-1684	Труба FIBER BASALT 40 Ек (Ekoplastik)	м	20.0	386.23		7 725				
41	C113-1708	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 40 мм	шт	8.0	56.77		454				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	C113-1716	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 40 мм	шт	4.0	69.95		280				
43	C113-1795	Муфта діам. 40 мм	шт	10.0	46.67		467				
44	C113-1781	Перехід редукційний /редукція/ діам. 40х32 мм	шт	4.0	39.79		159				
45	C113-1751	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 40х32 мм	шт	4.0	111.73		447				
46	C113-1884	Хомут з гайкою М8 (59-65) з віброгасником	шт	20.0	51.07		1 021				
47	КБ16-14-16 K8=1,50; K10=1,50	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0.6	31 238.34	5 543.91	18 743	15 275	3 326	117.6000	70.56
					25 458.05	4 107.62			2 465	19.8830	11.93
48	C113-1685	Труба FIBER BASALT 50 Ek (Ekoplastik)	м	60.0	647.85		38 871				
49	C113-1796	Муфта PPR діам. 50 мм тип ЕК	шт	20.0	88.84		1 777				
50	C113-1709	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	8.0	120.93		967				
51	C113-1885	Хомут з гайкою М8 (70-80) з віброгасником	шт	60.0	78.01		4 681				
52	C113-1717	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	4.0	136.75		547				
53	C113-1783	Перехід редукційний /редукція/ діам. 50х40 мм	шт	4.0	70.54		282				
54	C113-1754	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 50х32 мм	шт	4.0	158.79		635				
55	КБ16-14-17 K8=1,50; K10=1,50	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 63 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0.2	33 022.68	5 543.91	6 605	5 421	1 109	125.2000	25.04
					27 103.30	4 107.62			822	19.8830	3.98
56	C113-1686	Труба FIBER BASALT 63 Ek (Ekoplastik)	м	20.0	970.20		19 404				
57	C113-1787	Перехід редукційний /редукція/ діам. 63х50 мм	шт	2.0	129.88		260				
58	C113-1797	Муфта PPR діам. 63 мм тип ЕК	шт	5.0	140.26		701				
59	C113-1759	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 63х50 мм	шт	2.0	535.73		1 071				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	C113-1885	Хомут з гайкою М8 (70-80) з віброгасником	шт	10.0	78.01		780				
61	C113-1710	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 63 мм	шт	6.0	214.98		1 290				
62	C113-1718	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 63 мм	шт	2.0	251.47		503				
63	КБ26-11-1 K8=1,50; K10=1,50	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	12.0	718.77	-	8 625	8 625	-	3.5200	42.24
64	C111-1720-6-17	Ізоляція для труб 35/9/2 PE K-FLEX (K-FLEX)	м	20.0	41.51	-	830		-	-	-
65	C111-1720-6-17	Ізоляція для труб 42/9/2 PE K-FLEX (K-FLEX)	м	20.0	51.18		1 024				
66	C111-1720-6-17	Ізоляція для труб 54/13/2 PE K-FLEX (K-FLEX)	м	60.0	136.44		8 186				
67	C111-1720-6-17	Ізоляція для труб 64/13/2 PE K-FLEX (K-FLEX)	м	20.0	158.41		3 168				
68	C111-327-1-ВП	Клей "Термафлекс-474"	л	5.11	559.27		2 858				
69	C111-1678-1-15	Стрічка самоклеюча для спінених теплоізоляційних матеріалів 3 мм х 50 мм	м	120.0	44.36		5 323				
		Розділ № 1.3 Рушникосушарки									
70	КБ17-2-2 K8=1,50; K10=1,50	Установлення сушарок для рушників латунних хромованих	10шт	3.6	8 618.36	-	31 026	29 897	-	40.6700	146.41
71	C130-549	Рушникосушка INOX Класік 770х530/500 (Mario)	шт	36.0	8 304.61 5 066.16	-	182 382		-	-	-
72	КБ18-22-1 K8=1,50; K10=1,50	Установлення показчиків рівня кранового типу	комплект	36.0	281.22	-	10 124	10 124	-	1.2800	46.08
73	C1630-634	Кран кутовий під ТЕН (Mario)	шт	36.0	281.22 1 759.65	-	63 347		-	-	-
74	КБ19-2-1 K8=1,50; K10=1,50	Установлення водонагрівників проточних	1 прилад	36.0	1 354.36	-	48 757	48 757	-	6.8000	244.80
75	C130-8	Тен Маріо MEG 1.0-200W (TERM) (Mario)	шт	36.0	1 354.36 3 366.81	-	121 205		-	-	-
		Розділ № 1.3.1 Колектори на поверххах									
76	КБ18-18-2 K8=1,50; K10=1,50	Установлення вузлів теплових елеваторних номер 3 - 5	1 вузол	12.0	6 276.71	110.33	75 321	49 409	1 324	19.0200	228.24
77	C1630-101	Колектор 3+1 контурів (підкл. до котла:2" ЗР, підкл. до споживача:1 1/4" ЗР) K32H150(300) з ізол. (Termojet)	комплект	9.0	4 117.45 11 632.34	7.86	104 691		94	0.0364	0.44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	C1630-101	Колектор 2+1 контурів (підкл. до котла:2" 3Р, підкл. до споживача:1 1/4" 3Р) K22H150(300) з ізол. (Termojet)	комплект	3.0	10 161.83		30 485				
79	C113-1815	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 50x1 1/2" мм	шт	24.0	1 050.38		25 209				
80	C113-1813	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 32x1" мм	шт	12.0	282.64		3 392				
81	KB18-21-1 K8=1,50; K10=1,50	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм	10 фільтрів	1.2	16 151.88	1 051.12	19 382	3 121	1 261	12.3000	14.76
					2 600.90	444.00			533	2.0478	2.46
82	C1630-1434-5	Фільтр- грязьовик, розмір комірки 0,5 мм-2662.DN 25 (HERZ)	шт	12.0	987.23		11 847				
83	C113-2064-1	Футорка 1" ЗОВ х 3/4" ВНУТР (FITING)	шт	24.0	148.58		3 566				
84	C1630-1434-8	Кран кульовий ВР-3Р американка, з важільною ручкою, PN=16.,PN 25 (HERZ)	шт	24.0	1 506.38		36 153				
Розділ № 1.3.1.1 Вузол вводу в квартиру											
85	KM11-60-3 K9=1,50; K10=1,50	Установлення приладів для аналізу фізико-хімічного складу речовини, категорія складності приладів 3	комплект	36.0	3 926.74	-	141 363	141 363	-	17.6000	633.60
					3 926.74	-			-	-	-
86	1704-30078-1	Лічильник тепла SHARKY 774/15-0,6 M-BUS (SHARKY)	шт	36.0	6 851.67		246 660				
87	C113-2064-1	Футорка 3/4" ЗОВ х 1/2" ВНУТР (FITING)	шт	72.0	67.28		4 844				
88	C1630-1434-7	Кран кульовий ВР-3Р американка, з ручкою "метелик" , PN=16, DN=20 (HERZ)	шт	108.0	880.74		95 120				
89	KB18-21-1 K8=1,50; K10=1,50	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм	10 фільтрів	3.6	16 151.88	1 051.12	58 147	9 363	3 784	12.3000	44.28
					2 600.90	444.00			1 598	2.0478	7.37
90	C1630-103	Фільтр- грязьовик, розмір комірки 0,5 мм-2662.DN 20 (HERZ)	шт	36.0	686.21		24 704				
91	KB18-22-2 K8=1,50; K10=1,50	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	72.0	111.39	-	8 020	5 783	-	0.3600	25.92
					80.32	-			-	-	-
92	1704-20005	Манометр з термометром ДМТ 05080-1 Мпа -0-120 °С - 2,5 Р (УАМ/Стеклоприбор)	шт	72.0	912.50		65 700				
93	C1630-1434-7	Кран кульовий (метелик) внут-внут 1/2" (HERZ)	шт	72.0	437.90		31 529				
94	KB18-17-10	Установлення повітровідвідників	1 шт	72.0	376.48	-	27 107	25 583	-	1.6600	119.52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	K8=1,50; K10=1,50				355.32	-			-	-	-
95	C113-2154	Відведення повітря автом. з відсічним клапаном 1/2" Flexvent	шт	72.0	570.42		41 070				
96	C1630-1910	Подовжувач хром 1/2" х 20	шт	72.0	102.87		7 407				
97	C113-1792	Муфта пл-мет ВР 20х1/2 тип Ек	шт	72.0	101.59		7 314				
98	C1630-1434-4	Кран кульовий з дренажем і воздуховідв. внут-внут різьба 1/2" (ІТАР)	шт	72.0	571.79		41 169				
99	C1630-1434-2-2	Кран дренажний 1/2" (ІТАР)	шт	72.0	367.88		26 487				
100	КБ16-29-1 K8=1,50; K10=1,50	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100м	11.12	2 236.09	34.80	24 865	23 926	387	8.2200	91.41
					2 151.59	3.06			34	0.0150	0.17
101	КБ16-29-2 K8=1,50; K10=1,50	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм	100м	0.2	2 338.24	34.80	468	430	7	8.2200	1.64
					2 151.59	3.06			1	0.0150	-
		Разом прямих витрат по розділу № 1.3.1.1					539 614	206 448	4 178		916.37
									1 633		7.54
		Разом прямих витрат по розділу № 1.3.1					849 660	258 978	6 763		1 159.37
									2 260		10.44
		Разом прямих витрат по розділу № 1.3					1 306 501	347 756	6 763		1 596.66
									2 260		10.44
		Разом прямих витрат по розділу № 1					4 192 220	693 308	49 004		3 199.60
									33 155		159.98
		Разом прямих витрат по кошторису					4 192 220	693 308	49 004		3 199.60
									33 155		159.98
		Разом прями витрати				грн.	4 192 220				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				грн.	3 449 908				
		вартість ЕММ				грн.	49 004				
		в т.ч. заробітна плата в ЕММ				грн.		33 155			
		заробітна плата робітників				грн.		693 308			
		Вартість устаткування				грн.	312 360				
		вартість нарахувань на устаткування				грн.	32 286				
		Всього вартість устаткування				грн.	344 646				
		всього заробітна плата				грн.		726 463			
		Загальновиробничі витрати				грн.	419 222				
		Всього по кошторису				грн.	4 956 088				
		Кошторисна трудомісткість				люд-г					3 359.58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата									
		грн. 726 463									

Склав

Інженер-проектувальник в частині кошторисної документації




Е.В. Безугла

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

ГП



О.Л. Хрістоєв

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Додаток 1
до Настанови (пункт 3.11)

Реконструкція колишньої школи інтернату під житловий будинок по Соколівському шосе, 26 в м. Змієві для тимчасового розміщення внутрішньо переміщених осіб. Коригування. II черга.
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-002-004

на ВК Корпус Б. Корпус Б
(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА: креслення(специфікації)№	Кошторисна вартість	3 758.285 тис. грн.
	Кошторисна трудомісткість	3.66161 тис. люд.-год
	Кошторисна заробітна плата	790.389 тис. грн.
	Середній розряд робіт	4.0 розряд

Складений в поточних цінах станом на 2 березня 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслугову- ванням машин	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробітної плати	експлуа- тації машин		
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одиницю	всього
		Розділ № 1 Водопостачання та каналізація									
1	КБ16-14-12 K8=1,50; K10=1,50	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100 м трубопроводу	11.0	27 325.91 19 751.48	7 560.04 5 170.05	300 585	217 266	83 160 56 871	89.9000 24.7574	988.90 272.33
2	C10000-66	Труба PN16x20 PP	м	1 100.0	68.19		75 009				
3	КБ16-14-13 K8=1,50; K10=1,50	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100 м трубопроводу	0.7	25 082.09 20 300.74	4 759.67 3 198.08	17 557	14 211	3 332 2 239	92.4000 15.2947	64.68 10.71
4	C10000-55	Труба PN16x25 PP	м	70.0	106.87		7 481				
5	КБ16-14-14	Прокладання трубопроводів	100 м	0.46	26 301.96	2 955.55	12 099	10 723	1 360	106.1000	48.81


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	K8=1,50; K10=1,50	водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	трубопроводу		23 310.70	1 917.72			882	9.1445	4.21
6	C10000-44	Труба PN16x32 PP	м	46.0	173.22		7 968				
7	C10000-77	Коліно з зовн. різьбою 50x1-1/2"	шт	6.0	326.18		1 957				
8	C10000-88	Коліно 90-32 PP	шт	25.0	25.96		649				
9	C10000-99	Коліно 90-25 PP	шт	20.0	16.74		335				
10	C10000-110	Коліно 90-20 PP	шт	562.0	12.78		7 182				
11	C10000-121	Коліно 45-20 PP	шт	264.0	17.17		4 533				
12	C10000-132	Коліно з накидною гайкою 20 1/2	шт	148.0	138.86		20 551				
13	C10000-45	Муфта 25 PP	шт	12.0	15.41		185				
14	C10000-46	Муфта 20 PP	шт	250.0	11.03		2 758				
15	C10000-47	Перехідник 50x32 PP	шт	7.0	70.34		492				
16	C10000-48	Перехідник 32x20 PP	шт	4.0	24.20		97				
17	C10000-50	Муфта PB 50 1.1/2	шт	6.0	1 050.31		6 302				
18	C10000-51	Муфта P3 20x1/2" PP	шт	335.0	120.88		40 495				
19	C10000-52	Муфта з нак. гайкою і метал. вставкою 25x3/4 тип Ek	шт	4.0	153.14		613				
20	C10000-53	Обвід 20 PP	шт	192.0	100.23		19 244				
21	C10000-54	Трійник 32 PP	шт	5.0	37.82		189				
22	C10000-56	Трійник 20 PP	шт	360.0	23.32		8 395				
23	C10000-57	Трійник редукційний 32x20x25	шт	20.0	46.61		932				
24	C10000-58	Трійник редукційний 25x20x20	шт	78.0	22.45		1 751				
25	C10000-59	Кран кульовий 20	шт	345.0	437.78		151 034				
26	KB18-21-1	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 20 мм	10 фільтрів	3.6	3 782.94	1 051.12	13 619	9 363	3 784	12.3000	44.28
	K8=1,50; K10=1,50				2 600.90	444.00			1 598	2.0478	7.37
27	C10000-61	Фільтр 20	шт	36.0	684.28		24 634				
28	C10000-60	Клапан зворотний 20 тип Ek	шт	36.0	596.73		21 482				
29	KB16-26-1	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	1 лічильник	36.0	157.80	10.98	5 681	5 100	395	0.6700	24.12
	K8=1,50; K10=1,50				141.67	5.76			207	0.0266	0.96
30	C10000-74	Водолічильник хол. води 1/2, Е-Т 1,6U	шт	36.0	669.56		24 104				
31	C10000-52	Футорка 3/4" ЗОВ х 1/2" ВНУТР (FITING)	шт	78.0	67.30		5 249				
32	C10000-71	Хомут з гайкою M8 (20-23) d1\2 з віброгасителем	шт	900.0	28.58		25 722				
33	C10000-72	Дюбель розпірний 12x60	шт	1 002.0	1.20		1 202				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	C10000-73	Гвинт-шуруп 8 80	шт	900.0	9.46		8 514				
35	KB26-11-1 K8=1,50; K10=1,50	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	23.0	718.77	-	16 532	16 532	-	3.5200	80.96
36	C10000-75	Ізоляція до труб 35/6	м	50.0	77.38		3 869		-	-	-
37	C10000-76	Ізоляція до труб 28/6	м	80.0	64.19		5 135				
38	C10000-78	Ізоляція до труб 22/6	м	100.0	54.96		5 496				
39	KB16-29-1 K8=1,50; K10=1,50	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100м	12.16	2 231.99	-	27 141	26 163	-	8.2200	99.96
40	KM35-6-3 K9=1,50; K10=1,50	Монтаж водонагрівника-термоса електричного ВЭТ-200 (0,25)	шт	36.0	4 370.38	301.08	157 334	142 249	10 839	19.6000	705.60
41	C10000-83	Водонагрівач Steatite Elite VM 080 D400-2- BC	шт	9.0	6 805.20		61 247		5 394	0.6050	21.78
42	C10000-84	Водонагрівач Steatite Elite VM 050 D400-2- BC	шт	27.0	6 380.20		172 265				
43	KB16-15-1 K8=1,50; K10=1,50	Установлення клапана запобіжного для бойлера	шт	36.0	802.29	90.10	28 882	18 346	3 244	2.4100	86.76
44	C10000-82	Запобіжний клапан для бойлера зі зворотнім клапаном 1/2" 7 бар Tervix Pro Line Volcano	шт	36.0	444.14	33.79	15 989		1 216	0.1561	5.62
45	KB16-13-1 K8=1,50; K10=1,50	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100 м трубопроводу	3.3	21 638.73	116.29	71 408	70 519	384	95.7800	316.07
46	C10000-90	Труба каналізаційна ПП 50/1000 мм	шт	330.0	143.87		47 477		201	0.2700	0.89
47	KB16-13-2 K8=1,50; K10=1,50	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100 м трубопроводу	4.3	21 078.52	240.00	90 638	88 109	1 032	91.8400	394.91
48	C10000-86	Труба каналізаційна ПП 110/1000 мм	шт	430.0	421.72		181 340		546	0.5652	2.43
49	C10000-92	Коліно 110/90	шт	12.0	42.87		514				
50	C10000-93	Коліно 110/45	шт	88.0	45.93		4 042				
51	C10000-94	Коліно 50/45	шт	45.0	54.06		2 433				
52	C10000-95	Заглушка 110	шт	12.0	23.46		282				
53	C10000-96	Перехідник 110/50 пляшковий	шт	36.0	82.18		2 958				
54	C10000-93	Протипож. манжета 110мм Pacifyre® BFC (Walraven)	шт	36.0	1 505.22		54 188				
55	KB18-22-5 K8=1,50; K10=1,50	Установлення кранів повітряних	комплект	12.0	49.60	-	595	551	-	0.2000	2.40
					45.92	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	C10000-97	Клапан повітряний 110	шт	12.0	222.36		2 668				
57	C10000-98	Ревізія 110	шт	24.0	303.23		7 278				
58	C10000-100	Трійник 110/110/90	шт	45.0	92.82		4 177				
59	C10000-101	Трійник 110/110/45	шт	76.0	206.55		15 698				
60	C10000-102	Трійник 50/50/90	шт	72.0	39.78		2 864				
61	C10000-103	Трійник 50/50/45	шт	72.0	119.10		8 575				
62	C10000-104	Трійник 110/50/90	шт	36.0	137.70		4 957				
63	C10000-130	Хрестовина 110/110/110/45	шт	6.0	268.27		1 610				
64	KB17-3-1 K8=1,50; K10=1,50	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10 комплектів	3.6	12 667.69	623.37	45 604	28 057	2 244	36.4100	131.08
					7 793.56	334.98			1 206	1.5210	5.48
65	C10000-105	Унітаз-компакт	шт	36.0	3 573.56		128 648				
66	C10000-106	Гофра до унітазу	шт	36.0	121.38		4 370				
67	C10000-59	Кран вентиляний для сантехприладів O1/2" - 1/2" (Albertoni srl VA)	шт	36.0	201.28		7 246				
68	KB17-1-6 K8=1,50; K10=1,50	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	10 комплектів	3.6	7 717.48	355.61	27 783	24 923	1 280	31.9800	115.13
					6 923.03	190.52			686	0.8669	3.12
69	C10000-107	Раковина	шт	36.0	1 962.74		70 659				
70	C10000-108	Сифон для умивальника d40 з гнучким з'єднанням	шт	36.0	425.83		15 330				
71	C10000-67	Змішувач для умивальника на гайці, кер/карт Ф35	шт	36.0	2 889.63		104 027				
72	KB17-1-2 K8=1,50; K10=1,50	Установлення ванн купальних сталевих	10 комплектів	3.6	8 696.31	1 578.20	31 307	23 787	5 682	31.9800	115.13
					6 607.39	827.89			2 980	3.7294	13.43
73	C10000-109	Ванна сталева 170x70	шт	36.0	14 337.29		516 142				
74	C10000-111	Ніжки для ванн Venta універсальні метал.	шт	36.0	634.67		22 848				
75	C10000-115	Сифон до ванни хром.	шт	36.0	614.71		22 130				
76	KB17-5-1 K8=1,50; K10=1,50	Установлення мийок на одне відділення	10 комплектів	3.6	6 802.99	273.41	24 491	19 935	984	25.5800	92.09
					5 537.56	146.91			529	0.6671	2.40
77	C10000-112	Мийка з нержавіючої сталі 160 mm	шт	36.0	2 655.49		95 598				
78	C10000-113	Сифон для мийки з нержавіючими ґратами d50/40	шт	36.0	1 204.62		43 366				
79	C10000-114	Гнучке з'єднання 50/40?40/50	шт	36.0	114.26		4 113				
80	C10000-65	Кухня на гайці, змішувач	шт	36.0	4 421.60		159 178				
81	C10000-116	Хомут з гайкою M8 (109-121) d 4 з віброгасителем	шт	250.0	99.96		24 990				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	C10000-117	Хомут з гайкою М8 (47-53) d11\2 з віброгасителем	шт	200.0	36.01		7 202				
83	C10000-63	Шланг для води М10х18 - 1/2"х50 см,	шт	72.0	120.75		8 694				
84	C10000-64	Шланг для води М10х35 - 1/2"х50 см,	шт	72.0	222.80		16 042				
85	C10000-68	Змішувач для душ. kabini,	шт	36.0	3 458.48		124 505				
86	C10000-69	Лійка для душу 2-х позиційна	шт	36.0	2 232.81		80 381				
87	C10000-70	Шланг для душу 1,5м нейл пов метал оплеткой, с 2-м замком БЛІСТЕР	шт	36.0	235.72		8 486				
88	C10000-62	Шланг 1/2" х 1/2" ВВ 0,5 м PN10 EPDM DN8 Parinox	шт	36.0	202.54		7 291				
		Разом прямих витрат по розділу № 1					3 416 623	715 834	117 720		3 310.88
									74 555		350.73
		Разом прямих витрат по кошторису					3 416 623	715 834	117 720		3 310.88
									74 555		350.73
		Разом прямі витрати				грн.	3 416 623				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				грн.	2 583 069				
		вартість ЕММ				грн.	117 720				
		в т.ч. заробітна плата в ЕММ				грн.		74 555			
		заробітна плата робітників				грн.		715 834			
		всього заробітна плата				грн.		790 389			
		Загальновиробничі витрати				грн.	341 662				
		Всього по кошторису				грн.	3 758 285				
		Кошторисна трудомісткість				люд-г					3 661.61
		Кошторисна заробітна плата				грн.		790 389			

Склав Інженер-проектувальник в частині кошторисної документації  Е.В. Безугла
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГП  О.Л. Хрістоєв
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Додаток 1
до Настанови (пункт 3.11)

Реконструкція колишньої школи інтернату під житловий будинок по Соколівському шосе, 26 в м. Змієві для тимчасового розміщення внутрішньо переміщених осіб. Коригування. II черга.
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-003-001

на Загальнобудівельні роботи Корпус Б1. Корпус Б1
(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА: креслення(специфікації)№	Кошторисна вартість	12 646.070 тис. грн.
	Кошторисна трудомісткість	15.41359 тис. люд.-год
	Кошторисна заробітна плата	3 177.656 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3.6 розряд

Складений в поточних цінах станом на 2 березня 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслугову- ванням машин	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробітної плати	експлуа- тації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ № 1 Підлога									
1	КР7-2-8 K8=1,50; K10=1,50	Розбирання цементних покриттів підлог	100 м2 покриття	5.993	11 599.44	1 843.45	69 515	58 468	11 047	50.8800	304.92
					9 755.99	935.16			5 604	4.3986	26.36
2	КБ12-19-2 Вказ. заст. п. 2.8а ; K2=0,80; K5=0,80; K6=0,80; K8=1,50; K10=1,50	Утеплення покриттів керамзитом (Демонтаж)	1 м3 утеплювача	59.93	977.63	393.05	58 589	35 034	23 555	3.4240	205.20
					584.58	200.34			12 006	0.8114	48.63
3	КР7-16-3 K8=1,50; K10=1,50	Улаштування підстильного шару щебеневого	1 м3 підстильного шару	8.485	4 997.58	687.88	42 404	8 948	5 837	5.5000	46.67
					1 054.60	344.15			2 920	1.6057	13.62
4	КР7-16-4 K8=1,50; K10=1,50	Улаштування підстильного шару бетонного 100 мм	1 м3 підстильного шару	3.394	4 612.85	-	15 656	4 178	-	6.4200	21.79
					1 231.00	-			-	-	-
5	C111-1624-1-1	Полімерна ґрунтовка VRSKA U	кг	6.788	749.91		5 090				
6	КР7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної	100 м2	0.3394	7 249.51	21.24	2 460	2 453	7	33.3900	11.33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	K8=1,50; K10=1,50	гідроізоляції	поверхні, що ізолюється		7 228.27	19.81			7	0.0888	0.03
7	C111-1692	Гідроізоляційна суміш HIDROMAL FLEKS	кг	198.55	446.56		88 664				
8	C111-1624-1-1	Полімерна ґрунтовка VRSKA U	кг	6.79	749.91		5 092				
9	КБ12-24-1 K8=1,50; K10=1,50	Приготування мастики бітумної	т	-0.098426	5 711.17	-	-562	-562	-	32.7100	-3.22
10	КБ11-15-1 K8=1,50; K10=1,50	Улаштування покриттів бетонних товщиною 30 мм	100 м2 покриття	0.3394	31 512.58	371.77	10 695	3 759	126	57.0400	19.36
11	КБ11-15-2 K0=24; K8=1,50; K10=1,50	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних покриттів до 50 мм	100 м2 покриття	0.3394	88 831.71	1 529.57	30 149	2 594	519	39.3600	13.36
12	КБ11-11-18 K8=1,50; K10=1,50	Армування дротяною сіткою	100 м2 стяжки	0.3394	29 461.09	135.43	9 999	1 007	46	16.2000	5.50
13	КР8-31-1 K8=1,50; K10=1,50	Улаштування гідроізоляції з рулонних матеріалів насухо	100м2	3.0626	1 621.22	21.64	4 965	4 005	66	7.1400	21.87
14	C111-858-2	Плівка поліетиленова	м2	352.199	21.06		7 417				
15	КР8-31-1 K8=1,50; K10=1,50	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки	100м2	3.0626	6 465.75	21.64	19 802	4 005	66	7.1400	21.87
16	КБ12-18-1 K8=1,50; K10=1,50	Утеплення покриттів плитами з пінопласту полістирольного на бітумній мастиці в один шар	100 м2 покриття, що утеплюється	3.0626	6 546.46	911.07	20 049	17 259	2 790	29.3900	90.01
17	КБ12-24-3 K8=1,50; K10=1,50	Приготування ґрунтовки бітумної	т	-0.076565	1 545.57	560.83	-118	-75	-43	5.6400	-0.43
18	C111-1624-1-1	Полімерна ґрунтовка VRSKA U	кг	61.25	749.91		45 932				
19	C114-97-1	Плити теплозвукоізоляційні RIP 50 мм	м2	315.4478	306.78		96 773				
20	C114-97-1	Плити теплозвукоізоляційні RIP 20 мм	м2	315.4478	245.12		77 323				
21	КП2016-2175-1	Клей для утеплювача STIROKOL	кг	1 837.56	78.33		143 936				
22	КР8-31-1 K8=1,50; K10=1,50	Улаштування гідроізоляції з рулонних матеріалів насухо	100м2	3.0626	1 621.22	21.64	4 965	4 005	66	7.1400	21.87
23	C111-856-B3-B5	Пароізоляційна плівка	м2	352.199	29.95		10 548				
24	КБ13-13-3 K8=1,50; K10=1,50	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь	100м2	3.516	1 288.05	101.52	4 529	4 171	357	4.6800	16.45
25	C111-1624-1-1	Полімерна ґрунтовка VRSKA U	кг	70.32	749.91		52 734				
26	КБ11-11-1 K8=1,50; K10=1,50	Улаштування стяжок цементних з розчину товщиною 20 мм	100 м2 стяжки	3.516	18 612.14	246.96	65 440	37 922	868	56.2500	197.78
					10 785.66	230.31			810	1.0323	3.63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	КБ11-11-2 K0=6,00; K8=1,50; K10=1,50	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до т. 50мм	100 м2 стяжки	0.3394	13 701.88	382.39	4 650	734	130	11.2800	3.83
					2 162.88	356.62			121	1.5984	0.54
28	КБ11-11-2 K0=8; K8=1,50; K10=1,50	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до т. 60мм	100 м2 стяжки	3.0626	18 269.18	509.86	55 951	8 832	1 561	15.0400	46.06
					2 883.84	475.49			1 456	2.1312	6.53
29	КБ11-11-2 K0=-1; K8=1,50; K10=1,50	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до т. 15 мм	100 м2 стяжки	0.114	-2 283.64	-63.73	-260	-41	-7	-1.8800	-0.21
					-360.48	-59.44			-7	-0.2664	-0.03
30	КБ11-11-18 K8=1,50; K10=1,50	Армування стяжки дротяною сіткою	100 м2 стяжки	3.402	3 253.23	135.43	11 067	10 095	461	16.2000	55.11
					2 967.27	126.30			430	0.5661	1.93
31	C111-875	Сітка дротяна 4 мм з квадратними чарунками 150x150	м2	374.22	188.15		70 409				
32	КР7-18-3 K8=1,50; K10=1,50	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	100 м2 поверхні, що ізолюється	0.77	7 249.51	21.24	5 582	5 566	16	33.3900	25.71
					7 228.27	19.81			15	0.0888	0.07
33	C111-1692	Гідроізоляційна суміш HIDROMAL FLEKS	кг	450.45	446.56		201 153				
34	C111-1624-1-1	Полімерна ґрунтовка VRSKA U	кг	15.4	749.91		11 549				
35	КБ12-24-1 K8=1,50; K10=1,50	Приготування мастики бітумної	т	-0.2233	5 711.17	-	-1 275	-1 275	-	32.7100	-7.30
					5 711.17	-			-	-	-
36	КБ11-29-2 K8=1,50; K10=1,50	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100 м2 покриття	1.4904	44 354.51	95.60	66 106	51 391	142	164.9500	245.84
					34 481.15	89.15			133	0.3996	0.60
37	C10000-214	Хрестики для кахелю 2мм,	шт	1 076.0	0.30		323				
38	C111-283	Плитка керамічна антиковзаюча	м2	152.0208	636.47		96 757				
39	КБ11-11-13 K8=1,50; K10=1,50	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної, для недеформівних основ товщиною 5 мм	100 м2 стяжки	2.0256	29 981.85	53.11	60 731	24 741	108	63.7000	129.03
					12 214.16	49.53			100	0.2220	0.45
40	КБ11-39-3 K8=1,50; K10=1,50	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ- TARKETT на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	100 м2 покриття	2.0256	59 182.46	21.24	119 880	29 661	43	70.0500	141.89
					14 643.25	19.81			40	0.0888	0.18
41	КБ11-43-3 K8=1,50; K10=1,50	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100 м плінтусів	2.76	11 307.08	5.31	31 208	7 373	15	12.3400	34.06
					2 671.36	4.95			14	0.0222	0.06
42	C111-1722-1	Фурнітура до плінтусу	шт	95.0	14.59		1 386				
43	C1545-44	Дюбель-шуруп 6x60 мм	100шт	5.3	122.06		647				
		Разом прямих витрат по розділу № 1					1 627 910	324 248	47 776		1 668.35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		26 017								112.68	
		Розділ № 2 Стелі									
44	КР12-65-16 K8=1,50; K10=1,50	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби	100 м2 поверхні, що очищується	5.993	9 403.96	-	56 358	56 358	-	53.8600	322.78
					9 403.96	-			-	-	-
45	КБ15-76-1 K8=1,50; K10=1,50	Улаштування каркасу	100 м2 горизонтальн ої проекції стелі	2.7956	31 125.29	7.97	87 014	79 890	22	139.9500	391.24
					28 577.09	7.43			21	0.0333	0.09
46	C114-96-Y	Шнур-косичка декоративна	пм	312.0	30.95		9 656				
47	C1545-205	Підвіси для світильників	шт	21.0	25.67		539				
48	C111-829-1	Кутик металевий пристінний для натяжної стелі	м	312.0	91.94		28 685				
49	КБ34-58-2 K8=1,50; K10=1,50	Натягіння стелі в один шар	100 м2 поверхні	2.7956	32 446.51	16.47	90 707	20 462	46	37.2000	104.00
					7 319.29	8.64			24	0.0399	0.11
50	C114-103	Тканина натяжна матова	м2	332.0	136.85		45 434				
51	КБ13-50-1 K8=1,50; K10=1,50	Штучне сушіння покриттів пофарбованих лаком протягом однієї години	100м2	2.7956	1 167.96	527.09	3 265	1 303	1 474	2.4300	6.79
					465.94	276.41			773	1.2768	3.57
52	КБ15-76-1 K8=1,50; K10=1,50	Улаштування каркасу підвісних стель	100 м2 горизонтальн ої проекції стелі	0.381	28 612.67	7.97	10 901	10 888	3	139.9500	53.32
					28 577.09	7.43			3	0.0333	0.01
53	C111-115C	Дюбель 6x60	шт	113.157	1.56		177				
54	C111-113ПГ	Профіль головний 3,7 м	м	36.195	63.75		2 307				
55	C111-113ПД1	Профіль другорядний 1,2 м	м	72.39	63.75		4 615				
56	C111-113ПД2	Профіль другорядний 0,6 м	м	36.195	62.14		2 249				
57	C111-113СПП	Профіль пристінний 3м	м	41.148	50.66		2 085				
58	C126-1279	Тяга підвісу	шт	30.48	6.06		185				
59	C126-1280	Підвіс	шт	30.48	13.17		401				
60	КБ15-66-1 K8=1,50; K10=1,50	Улаштування підшивки підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами, горизонтальні поверхні	100 м2 поверхні опорядження	0.381	32 915.60	55.77	12 541	12 104	21	136.3700	51.96
					31 769.44	52.01			20	0.2331	0.09
61	C111-741	Листи гіпсокартонні, товщина 12,5мм	м2	40.0	136.50		5 460				
62	C1545-44-1	Самонарізи 3,5x25 мм	шт	800.0	0.44		352				
63	C111-1683-1-1	Скlostрічка	м	37.72	1.46		55				
64	КБ15-182-2	Шпаклювання шпаклівкою мінеральною	100 м2	0.381	25 683.80	10.62	9 786	7 813	4	100.4200	38.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	K8=1,50; K10=1,50	стель	поверхні оздоблення	0.381	20 505.26	9.91	7 370	2 273	4	0.0444	0.02
	KР12-49-2 K8=1,50; K10=1,50	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100 м2 поверхні фарбування		19 342.72	2.66			1	29.2200	11.13
			5 966.58		2.48	1			0.0111	-	
		Разом прямих витрат по розділу № 2					380 142	191 091	1 571	979.48	
									846		3.89
		Розділ № 3 Стіни									
66	KР3-2-5 K8=1,50; K10=1,50	Розбирання кам'яної кладки склепін з цегли	10 м3 кладки	1.677	33 053.45	11 253.96	55 431	36 558	18 873	113.6900	190.66
					21 799.49	5 821.13			9 762	26.7793	44.91
67	KР3-28-4 K8=1,50; K10=1,50	Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли	100 м3 кладки	0.0151	805 376.45	14 055.56	12 161	2 681	212	891.5200	13.46
					177 564.04	13 108.11			198	58.7523	0.89
68	KБ15-57-1 K8=1,50; K10=1,50	Штукатурення по сітці без улаштування каркасу поліпшене стін	100 м2 поверхні штукатурення	15.4395	42 203.82	764.44	651 606	467 328	11 803	146.5000	2 261.89
			30 268.37	702.25			10 842	3.7244	57.50		
69	C111-874-1	Скросітка штукатурна лугостійка	м2	1 667.466	35.76		59 629				
70	KБ15-182-1 K8=1,50; K10=1,50	Шпаклювання шпаклівкою мінеральною стін	100 м2 поверхні оздоблення	15.4395	20 864.80	10.62	322 142	242 188	164	76.8200	1 186.06
			15 686.26	9.91			153	0.0444	0.69		
71	KБ15-179-5 K0=2; K8=1,50; K10=1,50	Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами поліпшене по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування, стін 2 рази	100 м2 поверхні фарбування	13.5935	44 958.58	5.31	611 144	211 566	72	76.2200	1 036.10
			15 563.74	4.95			67	0.0222	0.30		
72	KБ15-25-3 K8=1,50; K10=1,50	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт	100 м2 поверхні облицювання	0.916	70 427.50	90.29	64 512	53 858	83	281.2700	257.64
			58 796.68	84.20			77	0.3774	0.35		
73	C111-256	Плитки керамічні для стін	м2	92.516	690.70		63 901				
74	C10000-214	Хрестики для кахелю 2мм,	шт	941.0	0.30		282				
75	KБ15-47-5 K8=1,50; K10=1,50	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100 м	4.41	6 084.07	-	26 831	19 640	-	20.2700	89.39
			4 453.42	-			-	-	-	-	-
76	KБ15-51-1 K8=1,50; K10=1,50	Штукатурення по бетону і каменю віконних і дверних укосів плоских	100 м2 поверхні штукатурення	0.85	74 327.35	512.51	63 178	50 888	436	260.7800	221.66
			59 868.57	477.96			406	2.1423	1.82		
77	KБ15-182-1 K8=1,50; K10=1,50	Шпаклювання шпаклівкою мінеральною укосів	100 м2 поверхні оздоблення	0.85	20 864.80	10.62	17 735	13 333	9	76.8200	65.30
			15 686.26	9.91			8	0.0444	0.04		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	КБ15-182-3 K8=1,50; K10=1,50	Додавати на 1 мм товщини шпаклівки	100 м2 поверхні оздоблення	0.85	7 460.31	7.97	6 341	3 952	7	21.4800	18.26
					4 649.99	7.43			6	0.0333	0.03
79	КБ15-179-5 K8=1,50; K10=1,50	Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами поліпшене по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування, укосів	100 м2 поверхні фарбування	0.85	22 479.30	2.66	19 107	6 615	2	38.1100	32.39
					7 781.87	2.48			2	0.0111	0.01
		Разом прямих витрат по розділу № 3					1 974 000	1 108 607	31 661		5 372.81
									21 521		106.54
		Розділ № 4 Прорізи									
		Разом прямих витрат по розділу № 4									
		Розділ № 5 Демонтажні роботи									
80	КБ10-20-1 K2=0,70; K5=0,70; K6=0,70; K8=1,50; K10=1,50	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металлопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель (Демонтаж)	100 м2 прорізів	0.071	31 073.49	1 599.67	2 206	2 089	114	133.9310	9.51
					29 425.31	1 302.84			93	5.6749	0.40
81	КБ10-20-2 K2=0,70; K5=0,70; K6=0,70; K8=1,50; K10=1,50	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металлопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель (Демонтаж)	100 м2 прорізів	0.0405	24 659.49	1 279.73	999	946	52	104.6500	4.24
					23 348.46	1 042.27			42	4.5399	0.18
82	КБ10-20-3 K2=0,70; K5=0,70; K6=0,70; K8=1,50; K10=1,50	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металлопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель (Демонтаж)	100 м2 прорізів	0.245	18 790.67	1 064.85	4 604	4 337	261	79.3450	19.44
					17 702.66	867.26			212	3.7776	0.93
83	КБ10-96-2 Вказ. заст. п. 2.8д ; K2=0,70; K5=0,70; K6=0,70; K8=1,50; K10=1,50	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен (Демонтаж)	100 м2 прорізів	0.0914	38 229.44	1 456.13	3 494	3 361	133	164.7940	15.06
					36 767.19	683.64			62	2.4570	0.22
		Разом прямих витрат по розділу № 5					11 303	10 733	560		48.25
									409		1.73
		Розділ № 6 Монтажні роботи									
84	КБ10-20-1	Заповнення віконних прорізів готовими	100 м2	0.008436	44 515.37	2 285.24	376	355	19	191.3300	1.61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	K8=1,50; K10=1,50	блоками площею до 1 м2 з металлопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	прорізів		42 036.16	1 861.19			16	8.1070	0.07
85	KB10-20-2 K8=1,50; K10=1,50	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металлопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100 м2 прорізів	0.12111	35 287.59	1 828.19	4 274	4 040	221	149.5000	18.11
					33 354.95	1 488.95			180	6.4856	0.79
86	KB10-20-3 K8=1,50; K10=1,50	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металлопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100 м2 прорізів	0.245025	26 884.08	1 521.22	6 587	6 197	373	113.3500	27.77
					25 289.52	1 238.94			304	5.3966	1.32
87	C1550-38-1	Монтажна піна універсальна	л	12.232	442.32		5 410				
88	K53-6111-1-1	Блоки віконні металопластикові	м2	38.51	5 619.79		216 418				
89	C1632-102-1-1	Герметик силіконовий водостійкий	л	4.85	796.21		3 862				
90	C111-1904-1	Металеві елементи кріплення	шт	163.5	13.25		2 166				
91	KB10-25-3 K8=1,50; K10=1,50	Установлення пластикових підвіконних дошок	100 м підвіконної дошки	0.235	12 613.98	272.86	2 964	1 457	64	31.5200	7.41
					6 201.72	222.23			52	0.9680	0.23
92	C123-382	Дошки підвіконні пластикові 500 мм	м	23.5	556.63		13 081				
93	KB10-25-4 K8=1,50; K10=1,50	Установлення віконних зливів	100 м віконних зливів	0.235	5 584.00	204.65	1 312	1 262	48	27.3000	6.42
					5 371.41	166.67			39	0.7260	0.17
94	C123-382	Відлив 200 мм	м	23.5	307.24		7 220				
95	KB10-28-5 K8=1,50; K10=1,50	Заповнення дверних прорізів дверними блоками МДФ із застосуванням анкерів і монтажною піною, площа до 2.1м2	1 блок	11.0	3 445.68	-	37 902	11 725	-	5.2200	57.42
					1 065.90	-			-	-	-
96	KB10-28-4 K8=1,50; K10=1,50	Заповнення дверних прорізів дверними блоками МДФ із застосуванням анкерів і монтажною піною, площа до 1.68 м2	1 блок	9.0	3 322.90	-	29 906	9 299	-	5.0600	45.54
					1 033.23	-			-	-	-
97	K53-6111-201	Блоки дверні МДФ 0.9x2.1	шт	11.0	5 538.12		60 919				
98	K53-6111-201	Блоки дверні МДФ 0.7x2.1	шт	6.0	5 538.12		33 229				
99	K53-6111-201	Блоки дверні МДФ 0.8x2.1	шт	3.0	5 538.12		16 614				
100	C1550-38-1	Монтажна піна універсальна	л	10.73	442.32		4 746				
101	C111-1904-1	Металеві елементи кріплення	шт	160.0	13.25		2 120				
102	C123-357	Наличники	м	110.0	224.32		24 675				
103	KB10-96-2 K8=1,50; K10=1,50	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100 м2 прорізів	0.26775	56 165.74	2 080.19	15 038	14 063	557	235.4200	63.03
					52 524.56	976.62			261	3.5100	0.94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104	C123-199-5-2	Блоки дверні металеві утеплені 1350x2100(h) мм	шт	4.0	22 099.47		88 398				
105	C123-199-5-1	Блоки дверні металеві утеплені 1000x2100(h) мм	шт	6.0	19 897.87		119 387				
106	C123-199-5	Блоки дверні металеві протипожежні 1350x2100(h) мм	шт	1.0	21 936.74		21 937				
107	C1550-38-1	Монтажна піна універсальна	л	5.11	442.32		2 260				
108	C111-1904-1	Металеві елементи кріплення	шт	74.0	13.25		981				
		Разом прямих витрат по розділу № 6					721 782	48 398	1 282		227.31
									852		3.52
		Розділ № 7 Перегородки									
109	КР5-3-1 K8=1,50; K10=1,50	Розбирання цегляних перегородок	1 м3 кладки	2.366	1 520.78	113.50	3 598	3 330	268	8.0600	19.07
					1 407.28	85.58			202	0.3771	0.89
110	КР5-2-1 K8=1,50; K10=1,50	Розбирання перегородок із газоблоку	100 м2 перегородок за вирахуванням прорізів	0.1791	12 036.14	2 111.88	2 156	1 777	379	56.8400	10.18
					9 924.26	1 388.48			249	6.0372	1.08
111	КР11-50-2 K8=1,50; K10=1,50	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100 м2 поверхні відбивання	1.022	9 827.77	586.19	10 044	9 445	599	52.9300	54.09
					9 241.58	307.95			315	1.3038	1.33
112	КБ8-6-5 K8=1,50; K10=1,50	Мурування перегородок неармованих товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	100 м2 перегородок (з відрахування м прорізів)	0.2879	95 893.06	2 249.77	27 608	11 506	648	191.1800	55.04
					39 964.27	1 392.73			401	5.7392	1.65
113	КБ8-25-1 K8=1,50; K10=1,50	Улаштування перегородок товщиною 100 мм з газобетонних блоків при висоті поверху до 4 м	100м2 перегородок (з відрахування м прорізів)	0.055	29 402.38	980.94	1 617	1 533	54	126.8400	6.98
					27 867.38	607.26			33	2.5024	0.14
114	КП2016-3184	Блоки газобетонні 600x300x200 мм	м3	0.5445	5 651.49		3 077				
115	КП2016-3179	Суміш для укладання газоблоків	кг	12.54	9.66		121				
116	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-I, діаметр 8 мм	т	0.0016	49 240.89		79				
117	C1550-38-1	Монтажна піна універсальна	л	0.129	442.32		57				
118	КБ8-25-1	Установлення перегородок з газобетонних	100м2	0.1455	59 150.16	1 961.88	8 606	8 109	285	253.6800	36.91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	K0=2; K8=1,50; K10=1,50	блоків на клеючій суміші товщиною 200 мм при висоті поверху до 4 м	перегородок [з відрахування м прорізів]		55 734.76	1 214.51			177	5.0048	0.73
119	КП2016-3184	Блоки газобетонні 600x300x200 мм	мЗ	2.88	5 651.49		16 276				
120	КП2016-3179	Суміш для укладання газоблоків	кг	66.348	9.66		641				
121	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-I, діаметр 8 мм	т	0.00873	49 240.89		430				
122	C1550-38-1	Монтажна піна універсальна	л	0.68676	442.32		304				
		Разом прямих витрат по розділу № 7						74 614	35 700	2 233	182.27
									1 377		5.82
		Розділ № 8 Фасад									
		Розділ № 8.1 Вимощення									
123	КБ1-164-2 K8=1,50; K10=1,50	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100мЗ ґрунту	1.4255	44 697.11	-	63 716	63 716	-	261.8000	373.20
					44 697.11	-			-	-	-
124	КБ1-166-1 K8=1,50; K10=1,50	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100мЗ ґрунту	0.194	25 295.91	-	4 907	4 907	-	150.4500	29.19
					25 295.91	-			-	-	-
125	КР1-14-1 K8=1,50; K10=1,50	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 мЗ ущільненого ґрунту	0.5	13 809.64	9 767.66	6 905	2 021	4 884	21.0800	10.54
					4 041.98	5 002.21			2 501	23.6555	11.83
126	КР2-4-1 тех.част. п.2.4 ; K2=1,20; K8=1,50; K10=1,50	Посилення фундаментів бетоном с25/30, товщина шару 10 мм	100 м2 поверхні	0.9258	36 992.10	-	34 247	34 247	-	170.8800	158.20
					36 992.10	-			-	-	-
127	C111-875	Сітка дротяна тканина з квадратними чарунками 25*25 оцинкована	м2	92.58	157.90		14 618				
128	КР20-16-9 K8=1,50; K10=1,50	Готування легкого конструкційного бетону, клас бетону В30	100 мЗ бетону	0.003757	1 107 772.72	11 450.59	4 162	269	43	410.3800	1.54
					71 652.35	9 519.89			36	49.6480	0.19
129	КР7-18-3 K8=1,50; K10=1,50	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	100 м2 поверхні, що ізолюється	0.9258	7 249.51	21.24	6 712	6 692	20	33.3900	30.91
					7 228.27	19.81			18	0.0888	0.08
130	C111-1692	Гідроізоляційна суміш HIDROMAL FLEKS	кг	129.61	446.56		57 879				
131	C111-1624-1-1	Полімерна ґрунтовка VRSKA U	кг	18.51	749.91		13 881				
132	КБ12-24-1 K8=1,50; K10=1,50	Приготування мастики бітумної	т	-0.268482	5 711.17	-	-1 533	-1 533	-	32.7100	-8.78
					5 711.17	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
133	КБ12-18-1 K8=1,50; K10=1,50	Утеплення покриттів плитами з пінопласту полістирольного в один шар	100 м2 покриття, що утеплюється	0.9258	6 546.46	911.07	6 061	5 217	844	29.3900	27.21
					5 635.39	490.03			454	1.9888	1.84
134	КБ12-24-3 K8=1,50; K10=1,50	Приготування ґрунтовки бітумної	т	-0.023145	1 947.48	560.83	-45	-23	-13	5.6400	-0.13
					984.74	275.06			-6	1.1037	-0.03
135	КП172-582	Екструдований пенополістірол 100 мм	м2	95.3574	761.24		72 590				
136	КП2016-2175-1	Клей для утеплювача STIROKOL P	кг	555.48	75.41		41 889				
137	КР7-18-3 K8=1,50; K10=1,50	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	100 м2 поверхні, що ізолюється	0.9258	7 249.51	21.24	6 712	6 692	20	33.3900	30.91
					7 228.27	19.81			18	0.0888	0.08
138	C111-1692	Гідроізоляційна суміш HIDROMAL FLEKS	кг	129.61	446.56		57 879				
139	C111-1624-1-1	Полімерна ґрунтовка VRSKA U	кг	18.51	749.91		13 881				
140	КБ12-24-1 K8=1,50; K10=1,50	Приготування мастики бітумної	т	-0.268482	5 711.17	-	-1 533	-1 533	-	32.7100	-8.78
					5 711.17	-			-	-	-
141	КР11-35-3 K8=1,50; K10=1,50	Високоякісне штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100 м2 поверхні штукатурення	0.9258	58 848.72	517.82	54 482	54 002	479	269.4500	249.46
					58 330.54	482.92			447	2.1645	2.00
142	C10000-211-3	Сітка фасадна скловолокно 160г/м2	м2	99.9864	48.76		4 875				
143	КП2016-2175-1	Клей для утеплювача STIROKOL P	кг	555.48	75.41		41 889				
144	КР7-18-3 K8=1,50; K10=1,50	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	100 м2 поверхні, що ізолюється	0.9258	7 249.51	21.24	6 712	6 692	20	33.3900	30.91
					7 228.27	19.81			18	0.0888	0.08
145	C111-1692	Гідроізоляційна суміш HIDROMAL FLEKS	кг	129.61	446.56		57 879				
146	C111-1624-1-1	Полімерна ґрунтовка VRSKA U	кг	18.51	749.91		13 881				
147	КБ12-24-1 K8=1,50; K10=1,50	Приготування мастики бітумної	т	-0.268482	5 711.17	-	-1 533	-1 533	-	32.7100	-8.78
					5 711.17	-			-	-	-
148	КР2-6-5 K8=1,50; K10=1,50	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів рулонними матеріалами в 1 шар	100 м2 ізоляції	0.9258	33 129.78	-	30 672	12 487	-	63.0100	58.33
					13 487.29	-			-	-	-
149	C111-856-3-B2	Мембрана Техноніколь PLANTER- standart (або аналог)	м2	106.467	107.29		11 423				
150	КР7-16-3 K8=1,50; K10=1,50	Улаштування підстильного шару щебеневого	1 м3 підстильного шару	26.82	4 997.58	687.88	134 035	28 284	18 449	5.5000	147.51
					1 054.60	344.15			9 230	1.6057	43.06
151	КР8-31-1	Улаштування покриття з рулонних	100м2	2.175	1 329.44	21.64	2 892	2 844	48	7.1400	15.53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	K8=1,50; K10=1,50	матеріалів насухо без промазування кромки			1 307.80	20.56			45	0.1020	0.22
152	C111-856-3-B2	Мембрана Техноніколь PLANTER- geo (або аналог)	м2	250.125	148.26		37 084				
153	KP7-16-2 K8=1,50; K10=1,50	Улаштування підстильного шару піщаного	1 м3	13.45	2 453.14	246.18	32 995	11 812	3 311	4.5800	61.60
		підстильного шару			878.19	120.34			1 619	0.5537	7.45
154	KB27-29-1 K8=1,50; K10=1,50	Армування шарів покриття геотекстилем	1000 м2 покриття	0.0894	55 062.23	-	4 923	38	-	2.2200	0.20
					425.67	-			-	-	-
155	KP18-30-1 K8=1,50; K10=1,50	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	1 м поребрика	93.0	283.01	-	26 320	23 121	-	1.3200	122.76
					248.61	-			-	-	-
156	C1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону B15 (M200), крупність заповнювача більше 40 мм	м3	4.743	6 242.97		29 610				
157	K58-9921-A003	Поребрики, БР150*40 мм	шт	93.0	472.67		43 958				
158	KP18-49-1 K8=1,50; K10=1,50	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення (ФЕМ)	100 м2 покриття	0.894	25 731.69	305.30	23 004	22 651	273	119.8200	107.12
					25 336.54	155.71			139	0.6603	0.59
159	C1426-11789	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 40 мм, бетон В30 (М400) (МР3200)	м2	90.294	768.59		69 399				
160	C1421-10634	Піщано-гравійная суміш укріплена цементном	м3	10.73	5 499.92		59 014				
		Разом прямих витрат по розділу № 8.1					1 086 442	281 070	28 378		1 428.65
									14 519		67.39
161	KB13-13-3 K8=1,50; K10=1,50	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь	100м2	0.2165	1 288.05	101.52	279	257	22	4.6800	1.01
					1 186.38	15.46			3	0.0720	0.02
162	C1113-79	Грунтувальний розчин PRAJMER V	кг	4.33	369.01		1 598				
163	KB26-35-1 K8=1,50; K10=1,50	Теплоізоляція стін і колон прямокутних виробами з пінопласту	1 м3 ізоляції	2.165	6 390.45	-	13 835	13 827	-	29.0700	62.94
					6 386.82	-			-	-	-
164	KП172-582	Екструдований пенополістірол 100 мм	м2	21.217	761.24		16 151				
165	KП2016-2175-1	Клей для утеплювача STIROKOL P	кг	129.9	75.41		9 796				
166	KП2016-2174	Дюбелі фасадні пластмасові 200 мм	шт	108.25	12.39		1 341				
167	KP18-57-1 K8=1,50; K10=1,50	Розігрівання бітуму в котлах	1 т	-0.15155	2 357.33	-	-357	-357	-	12.8700	-1.95
					2 357.33	-			-	-	-
168	KP7-18-3 K8=1,50; K10=1,50	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	100 м2 поверхні, що ізолюється	0.2165	7 249.51	21.24	1 570	1 565	5	33.3900	7.23
					7 228.27	19.81			4	0.0888	0.02
169	KP7-18-4	Додавати на кожний наступний шар	100 м2	0.2165	2 226.39	5.31	482	481	1	10.2600	2.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	K8=1,50; K10=1,50	обмазувальної гідроізоляції	поверхні, що ізолюється		2 221.08	4.95			1	0.0222	-
170	C111-1692	Гідроізоляційна суміш HIDROMAL FLEKS	кг	126.65	446.56		56 557				
171	KP18-57-1 K8=1,50; K10=1,50	Розігрівання бітуму в котлах	1 т	-0.0931	2 357.33	-	-219	-219	-	12.8700	-1.20
172	KB34-58-1 K8=1,50; K10=1,50	Обклеювання склотканиною стін в один шар	100 м2 поверхні	0.2165	5 899.44	16.47	1 277	1 274	3	29.9000	6.47
173	KP2016-2175-1	Клей для вирівнювання утеплювача STIROKOL P WHITE	кг	103.7	68.29		7 082		2	0.0399	0.01
174	KB15-183-1 K8=1,50; K10=1,50	Декоративне штукатурення фасаду	100 м2 поверхні	0.2165	70 190.19	-	15 196	11 831	-	231.3500	50.09
175	KP2016-2178	Структурна штукатурка HIDROFAS GRUND	кг	5.0	386.72		1 934		-	-	-
176	KP2016-2178	Структурна штукатурка HIDROFAS SIL 2 мм	кг	73.4	509.17		37 373		-	-	-
177	C10000-221	Фарба акрилатна ADINGKOLOR F	кг	10.36	1 335.76		13 838				
178	KB13-13-3 K8=1,50; K10=1,50	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь	100м2	4.004	1 288.05	101.52	5 157	4 750	406	4.6800	18.74
179	C1113-79	Грунтувальний розчин PRAJMER V	кг	80.08	369.01	15.46	29 550		62	0.0720	0.29
180	KB15-78-1 K8=1,50; K10=1,50	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	100 м2 поверхні опорядження	4.004	146 730.80	-	587 510	447 684	-	479.9400	1 921.68
181	C10000-211-3	Сітка фасадна скловолокно 160г/м2	м2	460.46	48.76		22 452		-	-	-
182	KP2016-2172	Перфокутник фасадний	м	140.0	21.17		2 964				
183	KP2016-2174	Дюбелі фасадні пластмасові 200 мм	шт	2 402.0	12.39		29 761				
184	KP2016-3032	Утеплювач Технофас, товщина 150 мм	м2	428.43	861.91		369 268				
185	C1113-79	Грунтувальний розчин PRAJMER V	кг	80.08	369.01		29 550				
186	KP2016-2175-1	Клей для вирівнювання утеплювача STIROKOL P WHITE	кг	2 002.0	68.29		136 717				
187	KP2016-2175-1	Клей для утеплювача STIROKOL P	кг	2 402.4	75.41		181 165				
188	KP2016-2178	Структурна штукатурка HIDROFAS GRUND	кг	80.08	386.72		30 969				
189	KP2016-2178	Штукатурка акрилова ADINGFAS	кг	1 201.2	275.26		330 642				
190	C10000-221	Фарба акрилатна ADINGKOLOR F	кг	200.2	1 335.76		267 419				
191	KB13-13-3 K8=1,50; K10=1,50	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь	100м2	0.24	1 288.05	101.52	309	285	24	4.6800	1.12
					1 186.38	15.46			4	0.0720	0.02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
192	C1113-79	Грунтувальний розчин PRAJMER V	кг	4.8	369.01		1 771				
193	КР7-18-3 K8=1,50; K10=1,50	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	100 м2 поверхні, що ізолюється	0.24	7 249.51	21.24	1 740	1 735	5	33.3900	8.01
					7 228.27	19.81			5	0.0888	0.02
194	КР7-18-4 K8=1,50; K10=1,50	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	100 м2 поверхні, що ізолюється	0.24	2 226.39	5.31	534	533	1	10.2600	2.46
					2 221.08	4.95			1	0.0222	0.01
195	C111-1692	Гідроізоляційна суміш HIDROMAL FLEKS	кг	280.8	446.56		125 394				
196	КР18-57-1 K8=1,50; K10=1,50	Розігрівання бітуму в котлах	1 т	-0.1032	2 357.33	-	-243	-243	-	12.8700	-1.33
					2 357.33	-			-	-	-
197	КБ15-78-3 K8=1,50; K10=1,50	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Укоси, ширина до 300 мм	100 м2 поверхні опорядження	0.24	167 302.06	-	40 152	26 887	-	480.8800	115.41
					112 028.21	-			-	-	-
198	C10000-211-2	Сітка фасадна СТ 3255x5 мм	м2	30.72	46.10		1 416				
199	КП2016-2172	Перфокутник фасадний	м	140.0	21.17		2 964				
200	КП172-582	Екструдований пенополістірол 100 мм	м2	26.4	761.24		20 097				
201	КП2016-2174	Дюбелі фасадні пластмасові 200 мм	шт	120.0	12.39		1 487				
202	C1113-79	Грунтувальний розчин PRAJMER V	кг	4.8	369.01		1 771				
203	КП2016-2175-1	Клей для утеплювача STIROKOL P	кг	144.0	75.41		10 859				
204	КП2016-2178	Структурна штукатурка HIDROFAS GRUND	кг	6.0	386.72		2 320				
205	КП2016-2178	Штукатурка акрилова ADINGFAS	кг	72.0	275.26		19 819				
206	C10000-221	Фарба акрилатна ADINGKOLOR F	кг	12.0	1 335.76		16 029				
		Разом прямих витрат по розділу № 8					3 533 718	791 360	28 845		3 621.55
									14 601		67.78
		Розділ № 9 Покрівля									
207	КР8-2-4 K8=1,50; K10=1,50	Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів	100 м2 покрівлі	5.4	8 118.20	186.12	43 838	42 833	1 005	45.4300	245.32
					7 932.08	176.83			955	0.8772	4.74
208	КР8-2-5 K8=1,50; K10=1,50	Розбирання покриттів покрівлі з дощок врозбіг	100 м2 покрівлі	5.4	4 559.80	140.67	24 623	23 863	760	25.3100	136.67
					4 419.13	133.65			722	0.6630	3.58
209	КР8-6-3 K8=1,50; K10=1,50	Заміна кроквяних ніг із брусів	100 м кроквяних ніг	0.0121	49 298.15	328.96	597	565	4	237.1400	2.87
					46 658.48	312.54			4	1.5504	0.02
210	C111-176-1	Гвинт лагерний 8x100	шт	200.0	12.04		2 408				
211	C112-84-1-B1	Брус	м3	1.215	12 855.36		15 619				
212	КР8-31-1	Улаштування гідрорізоляційного шару	100м2	5.4	1 329.44	21.64	7 179	7 062	117	7.1400	38.56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	K8=1,50; K10=1,50	плоских поверхонь			1 307.80	20.56			111	0.1020	0.55
213	C111-856-3-B2	Гідробар'єр Marm Dacowa	м2	621.0	18.01		11 184				
214	KP8-26-2	Улаштування лат [решетування] з	100м2	5.4	6 243.04	110.37	33 712	31 181	596	30.9500	167.13
	K8=1,50; K10=1,50	прозорами із дошок і брусків під покрівлю з листової сталі			5 774.34	104.87			566	0.5202	2.81
215	C112-84-1-B1	Брус, доска	м3	8.0	12 855.36		102 843				
216	KB10-56-1	Вогнезахист лат під покрівлю, покриттів і настилів по фермах	1000 м2 обробленої поверхні	0.755	9 143.66	128.35	6 903	6 807	96	45.8200	34.59
	K8=1,50; K10=1,50				9 015.31	44.80			34	0.2118	0.16
217	C1113-126-B1	Вогнебіозахист Страж-2	л	226.5	57.28		12 974				
218	KP8-30-3	Улаштування покриття з металочерепиці з настиінними звисами	100м2	5.4	18 926.04	36.79	102 201	101 323	199	91.8900	496.21
	K8=1,50; K10=1,50				18 763.48	34.96			189	0.1734	0.94
219	C111-1730-1	Металочерепиця	м2	561.6	568.13		319 062				
220	C111-1730-1	Лист гладкий	м2	12.5	492.78		6 160				
221	KM101-2	Коньок прямий	шт	14.0	767.02		10 738				
222	KM101-3	Нестандартні аксесуари	м2	43.26	1 066.27		46 127				
223	KM101-4	Вітрівниця	шт	34.0	446.23		15 172				
224	KM101-7	Звіс верхній	шт	37.0	663.00		24 531				
225	KM101-13-1	Саморізи до дереву 4,8x35 мм (250шт)	пач	24.0	118.77		2 850				
226	KM101-8	Снігозатримувач трубчастий L=3.0 м.	шт	22.0	2 344.26		51 574				
227	KP8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок, жолобів з готових елементів	100м	0.9	17 359.72	-	15 624	10 536	-	55.3600	49.82
	K8=1,50; K10=1,50				11 706.15	-			-	-	-
228	C10000-215	Ринва водостічна КАН 160x4000	шт	10.0	1 872.89		18 729				
229	C10000-215	Ринва водостічна КАН 160x3000	шт	8.0	1 377.04		11 016				
230	C10000-215	Муфта ринви 160	шт	16.0	566.51		9 064				
231	C10000-215	Хомут ринви 160	шт	132.0	187.37		24 733				
232	C10000-216	Труба водостічна КАН 110x4000	шт	5.0	2 232.64		11 163				
233	C10000-216	Труба водостічна КАН 110x3000	шт	2.0	1 669.39		3 339				
234	C10000-215	Хомут труби 110	шт	24.0	433.19		10 397				
235	C10000-215	Відвід двураструбний 110/67	шт	12.0	714.00		8 568				
236	C10000-215	Відвід однораструбний 110/67	шт	12.0	572.58		6 871				
237	C10000-215	Муфта труби 110	шт	6.0	419.36		2 516				
238	KM101-13	Дюбель для водостічної системи 12x200	шт	24.0	59.36		1 425				
239	C10000-217	Воронка водостічна 160/110	шт	6.0	799.73		4 798				
240	KB12-17-1	Обгородження покрівель перилами	100 м	0.5	4 131.21	567.58	2 066	1 673	284	16.8000	8.40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	K8=1,50; K10=1,50		обгородженн я		3 346.06	258.67			129	1.0396	0.52
241	C111-1755-1	Грати металеві фігурні пофарбовані	м	50.0	2 043.86		102 193				
242	KP8-31-1 K8=1,50; K10=1,50	Улаштування гідророізоляційного шару плоских поверхонь	100м2	3.65	1 329.44	21.64	4 852	4 773	79	7.1400	26.06
243	KM101-15	Паробарьер	м2	419.75	1 307.80	20.56	9 314		75	0.1020	0.37
244	KB12-18-5 K8=1,50; K10=1,50	Утеплення покриттів плитами з легких [ніздрюватих] бетонів або фіброліту насухо 300 мм	100 м2	3.18	11 322.45	2 555.82	36 005	27 878	8 127	47.4000	150.73
245	KM101-11	Утеплювач Техноруп 45 135кг/м3, 150 мм	м2	759.2	872.79		662 622		4 379	5.5893	17.77
246	KP8-31-1 K8=1,50; K10=1,50	Улаштування гідророізоляційного шару плоских поверхонь	100м2	3.65	1 329.44	21.64	4 852	4 773	79	7.1400	26.06
247	C111-856-3-B2	Мембрана Marma Dachowa	м2	1 000.5	1 307.80	20.56	33 827		75	0.1020	0.37
248	C1555-145	Скотч Butyl tate	п.м.	425.0	33.81		16 273				
249	KB10-15-1 K8=1,50; K10=1,50	Укладання ходових дошок	100 м ходів дошки	2.31	4 978.43	-	11 500	2 397	-	5.5100	12.73
					1 037.75	-			-	-	-
Розділ № 9.1 Улаштування слухових вікон та посилення											
250	KP8-24-3 K8=1,50; K10=1,50	Улаштування слухових вікон	шт	1.0	2 224.03	21.64	2 224	2 119	22	11.0500	11.05
251	C1545-246	Скоби будівельні д12 120мм(L=300мм)	шт	24.0	2 118.78	20.56	1 224		21	0.1020	0.10
252	C1600-316	Саморізи 6x70 мм	шт	22.0	51.02		75				
253	C111-123	Гайки шестигранні, діаметр різьби 12	шт	100.0	6.64		664				
254	C112-49	Дошки обрізні з хвойних порід 30x150	м3	0.08	11 960.21		957				
255	C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід 30x100	м3	0.04	10 089.09		404				
256	C112-32	Бруси обрізні з хвойних порід 80x120	м3	0.06	12 477.17		749				
257	C112-100	Бруси необрізні з хвойних порід 50x150	м3	0.31	12 043.33		3 733				
258	C112-92	Бруси обрізні з хвойних порід 80x150	м3	0.072	12 987.17		935				
259	C112-88	Бруси обрізні з хвойних порід 80x80	м3	0.01	12 987.17		130				
260	C112-96	Бруси необрізні з хвойних порід 50x100	м3	0.08	12 987.17		1 039				
		Разом прямих витрат по розділу № 9.1					12 134	2 119	22		11.05
									21		0.10
Розділ № 9.2 Монтаж корінників											
261	KP3-28-3 K8=1,50; K10=1,50	Мурування окремих ділянок складних зовнішніх стін із цегли	100 м3 кладки	0.052	888 143.21	14 055.56	46 183	12 876	731	1 062.9000	55.27
262	KB6-47-16 K8=1,50; K10=1,50	Приготування важких мурувальних розчинів цементних, марка 50	100 м3 розчину	0.012584	247 618.50	13 108.11	738	563	682	58.7523	3.06
					58 616.47	12 787.27			161	256.1000	3.22
					44 715.06	9 157.98			115	47.7615	0.60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
263	C1421-9552	Пісок	м3	1.56	963.79		1 504				
264	C111-1324	Цемент, марка 400	т	0.2919	7 332.07		2 140				
265	КР4-20-2 K8=1,50; K10=1,50	Утеплення перекриттів, покриттів мінеральною ватою	100 м3 утеплювача	0.0254	97 356.34	-	2 473	2 473	-	494.8100	12.57
266	КП2016-3032	Утеплювач Технофас, товщина 50 мм	м2	107.25	367.49		39 413				
267	КБ10-25-4 K8=1,50; K10=1,50	Установлення зливів	100 м віконних зливів	0.155	42 293.35	204.65	6 555	833	32	27.3000	4.23
					5 371.41	166.67			26	0.7260	0.11
268	КР11-35-3 K8=1,50; K10=1,50	Високоякісне штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100 м2 поверхні штукатурення	0.5365	58 848.72	517.82	31 572	31 294	278	269.4500	144.56
					58 330.54	482.92			259	2.1645	1.16
269	C10000-211-3	Сітка фасадна скловолокно 160г/м2	м2	57.942	48.76		2 825				
270	КП2016-2175-1	Клей для утеплювача STIROKOL P	кг	321.9	75.41		24 274				
271	КП2016-2178	Штукатурка акрилова ADINGFAS	кг	160.95	275.26		44 303				
272	КБ15-183-2 K8=1,50; K10=1,50	Дисперсійне фарбування фасаду	100 м2 поверхні	0.5365	40 007.47	-	21 464	21 060	-	168.5000	90.40
					39 254.60	-			-	-	-
273	C1113-79	Грунтувальний розчин PRAJMER V	кг	10.73	369.01		3 959				
274	C10000-221	Фарба акрилатна ADINGKOLOR F	кг	26.825	1 335.76		35 832				
275	КБ12-16-1 K8=1,50; K10=1,50	Улаштування ковпаків над шахтами у два канали	1 колпак	6.0	603.41	10.98	3 620	3 509	66	3.0500	18.30
					584.82	5.76			35	0.0266	0.16
276	C130-288	Зонти вентиляційних систем прямокутні із оцинкованої сталі 760х500	шт	6.0	927.97		5 568				
		Разом прямих витрат по розділу № 9.2					272 423	72 608	1 268		328.55
									1 117		5.09
		Разом прямих витрат по розділу № 9					2 136 599	340 391	12 636		1 734.75
									8 377		37.02
		Розділ № 10 Ганки									
277	КБ6-1-1 K8=1,50; K10=1,50	Улаштування бетонної підготовки	100м3 бетону, бутобетону і залізобетону	0.01721	589 828.81	4 325.23	10 151	475	74	150.7000	2.59
					27 602.97	2 587.96			45	10.6641	0.18
278	КБ6-1-16 K8=1,50; K10=1,50	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	в лілі 100м3 бетону, бутобетону і залізобетону	0.0565	728 020.94	15 137.91	41 133	2 807	855	249.4100	14.09
					49 674.99	7 877.89			445	32.7235	1.85
279	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, діаметр 8 мм	в лілі т	0.1779	44 140.89		7 853				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
280	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0.017	49 240.89		837				
281	KB9-75-2 K8=1,50; K10=1,50	Виготовлення металоконструкції ганків	1т конструкцій	0.9063	47 574.81	7 939.65	43 117	33 729	7 196	176.0000	159.51
					37 216.08	1 001.52			908	4.1760	3.78
282	C111-1837	Швелери N10	т	0.3169	55 689.95		17 648				
283	C1110-175	Сталь кутова 100x100x10 мм	т	0.1345	69 344.88		9 327				
284	C1110-175	Сталь кутова 75x75x6 мм	т	0.012	56 380.89		677				
285	C1110-173	Сталь кутова 50x50x6 мм	т	0.2251	56 380.89		12 691				
286	C1110-173	Труба профільна 50x50x3 мм	т	0.2522	86 203.57		21 741				
287	KB13-44-7 K8=1,50; K10=1,50	Очищення поверхонь щітками	1 м2	35.25	47.94	-	1 690	1 690	-	0.2500	8.81
					47.94	-			-	-	-
288	KB13-16-6 K0=2; K8=1,50; K10=1,50	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	100м2	0.3825	7 027.48	203.03	2 688	876	78	9.5600	3.66
					2 288.95	30.93			12	0.1440	0.06
289	КЛ1-1-2 K8=1,50; K10=1,50	Нанесення вогнезахисної фарби "Аммокоте MS-90" на металеві поверхні ґратчастого типу будівельних конструкцій методом безповітряного розпилення в один шар товщиною 350 мкм	100 м2 поверхні покриття	0.3825	8 466.62	323.53	3 238	2 755	124	32.7800	12.54
					7 201.93	38.51			15	0.1804	0.07
290	C1113-279	Фарба вогнезахисна Ammokote Solvent	т	0.003404	502 375.21		1 710				
291	KB13-26-6 K0=2; K8=1,50; K10=1,50	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0.3825	6 756.74	153.45	2 584	654	59	7.2400	2.77
					1 710.12	34.67			13	0.1608	0.06
292	КР20-12-5 K8=1,50; K10=1,50	Монтаж металоконструкцій східців	1т	0.9063	17 353.90	4 513.59	15 728	10 557	4 091	48.0000	43.50
					11 648.16	1 480.74			1 342	5.3615	4.86
293	KB7-59-1 K8=1,50; K10=1,50	Укладання сходів по готовій основі з окремих східців гладких	100 м східців	0.166	35 348.10	2 369.30	5 868	5 308	393	156.6000	26.00
					31 976.94	1 213.69			201	5.3538	0.89
294	K58-9111-1	Східці з/б марки ЛС 10	шт	15.0	741.58		11 124				
295	K58-9111-33	Східці з/б марки ЛСВ 10	шт	1.0	837.58		838				
296	KB12-17-1 K8=1,50; K10=1,50	Обгородження перилами	100 м обгородженн я	0.052	4 131.21	567.58	215	174	30	16.8000	0.87
					3 346.06	258.67			13	1.0396	0.05
297	C111-1755-2	Перила металеві	м	5.2	3 880.82		20 180				
298	KB6-1-16	Улаштування фундаментних плит	100м3	0.0016	669 699.04	15 137.91	1 072	79	24	249.4100	0.40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	K8=1,50; K10=1,50	залізобетонних плоских	бетону, бутобетону і залізобетону в лілі т		49 674.99	7 877.89			13	32.7235	0.05
299	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, діаметр 8 мм		0.0186	44 140.89		821				
300	KP7-18-3 K8=1,50; K10=1,50	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	100 м2 поверхні, що ізолюється	0.1115	7 249.51	21.24	808	806	2	33.3900	3.72
					7 228.27	19.81			2	0.0888	0.01
301	KB11-11-1 K8=1,50; K10=1,50	Улаштування стяжок цементних з розчину товщиною 20 мм	100 м2 стяжки	0.3565	11 174.40	246.96	3 984	3 845	88	56.2500	20.05
					10 785.66	230.31			82	1.0323	0.37
302	KB11-11-2 K0=3,00; K8=1,50; K10=1,50	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до т. 35мм	100 м2 стяжки	0.3565	1 272.64	191.20	454	386	68	5.6400	2.01
					1 081.44	178.31			64	0.7992	0.28
303	KB6-47-19 K8=1,50; K10=1,50	Приготування важких мурувальних розчинів цементних, марка 150	100 м3 розчину	0.01273	58 907.03	12 787.27	750	573	163	257.9700	3.28
					45 041.56	9 157.98			117	47.7615	0.61
304	C1421-9552	Пісок	м3	1.477	963.79		1 424				
305	C111-1324	Цемент, марка 400	т	0.53	7 332.07		3 886				
306	KB11-11-18 K8=1,50; K10=1,50	Армування стяжки дротяною сіткою	100 м2 стяжки	0.3565	3 253.23	135.43	1 160	1 058	48	16.2000	5.78
					2 967.27	126.30			45	0.5661	0.20
307	C111-875	Сітка дротяна 4 мм з квадратними чарунками 150х150	м2	39.215	188.15		7 378				
308	KP7-18-3 K8=1,50; K10=1,50	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	100 м2 поверхні, що ізолюється	0.4285	7 249.51	21.24	3 106	3 097	9	33.3900	14.31
					7 228.27	19.81			8	0.0888	0.04
309	C1550-43	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	128.55	23.04		2 962				
310	KB11-33-8 K8=1,50; K10=1,50	Улаштування покриттів з гранітних плит, кількість плит на 1 м2 до 10 шт	100 м2 покриття	0.3	150 627.54	1 079.97	45 188	44 864	324	760.0700	228.02
					149 547.57	900.09			270	4.0467	1.21
311	C1421-10206	Плити облицовальні з блоків граніту	м2	30.0	6 146.01		184 380				
312	C10000-218-1	Клеюча суміш для плитки HIDROKOL S	кг	177.24	91.30		16 182				
313	C10000-220	Суміш для затирання швів FUGOFIL	кг	7.5	562.00		4 215				
314	KB15-13-1 K6=0,00; K8=1,50; K10=1,50	Облицювання східців гранітними плитами	100 м2 поверхні облицювання	0.0566	115 803.30	1 510.08	6 554	6 465	85	552.8700	31.29
					114 228.47	1 290.49			73	5.7978	0.33
315	C1421-10206	Плити облицовальні з блоків граніту (східці)	м2	4.447	5 778.81		25 698				
316	C1421-10206	Плити облицовальні з блоків граніту(підсхідці)	м2	1.326	5 411.61		7 176				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
317	C10000-218-1	Клеюча суміш для плитки HIDROKOL S	кг	33.44	91.30		3 053				
318	C10000-220	Суміш для затирання швів FUGOFIL	кг	1.4	562.00		787				
319	КБ12-17-1 K8=1,50; K10=1,50	Обгородження перилами	100 м обгородженн я	0.27	4 131.21	567.58	1 115	903	153	16.8000	4.54
					3 346.06	258.67			70	1.0396	0.28
320	C111-1755-2	Перила металеві	м	27.0	3 880.82		104 782				
321	КБ11-29-2 K8=1,50; K10=1,50	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100 м2 покриття	0.0105	34 690.50	95.60	364	362	1	164.9500	1.73
					34 481.15	89.15			1	0.3996	-
322	C10000-218-1	Клеюча суміш для плитки HIDROKOL S	кг	5.7	91.30		520				
323	C10000-220	Суміш для затирання швів FUGOFIL	кг	0.26	562.00		146				
324	C111-1624-1-1	Полімерна ґрунтовка VRSKA U	кг	0.21	749.91		157				
325	C10000-214	Хрестики для кахелю 2мм,	шт	456.0	0.30		137				
326	C111-283	Плитка керамічна	м2	1.071	697.67		747				
327	КБ15-26-1 K8=1,50; K10=1,50	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2 поверхні облицювання	7.2	1 113.85	2.66	8 020	7 992	19	5.3100	38.23
					1 110.00	2.48			18	0.0111	0.08
328	C10000-218-1	Клеюча суміш для плитки HIDROKOL S	кг	38.82	91.30		3 544				
329	C10000-220	Суміш для затирання швів FUGOFIL	кг	1.76	562.00		989				
330	C111-1624-1-1	Полімерна ґрунтовка VRSKA U	кг	1.44	749.91		1 080				
331	C111-283	Плитка керамічна	м2	7.344	697.67		5 124				
332	КБ34-60-12 K8=1,50; K10=1,50	Облицювання металокаркасу козирька фанерою	100 м2 поверхні	0.24	24 421.27	181.19	5 861	5 734	43	117.0000	28.08
					23 890.82	95.02			23	0.4389	0.11
333	C1632-116	Фанера вогнетривка	м2	25.2	563.60		14 203				
334	КР8-31-1 K8=1,50; K10=1,50	Улаштування гідроізоляційного шару плоских поверхонь	100м2	0.25	1 329.44	21.64	332	327	5	7.1400	1.79
					1 307.80	20.56			5	0.1020	0.03
335	КМ101-15	Мембрана LOGICOOF V-RP 1.5 vv	м2	28.75	662.19		19 038				
336	КБ9-47-1 K8=1,50; K10=1,50	Облицювання профільованим листом	100м2	0.31	10 164.03	462.81	3 151	2 954	143	47.8400	14.83
					9 528.29	228.89			71	1.0649	0.33
337	C121-287-1	Профільований настил	м2	34.1	261.79		8 927				
338	КБ12-15-1 K8=1,50; K10=1,50	Улаштування дрібних покриттів [відливів, парпетних та декоративних планок] із листової покрівельної сталі	100 м2 покриття	0.17	26 943.60	289.44	4 580	4 329	49	132.8000	22.58
					25 463.74	138.60			24	0.5247	0.09
339	C111-1798-1	Сталь листова покрівельна	м2	17.34	589.29		10 218				
340	КБ9-73-2 K8=1,50; K10=1,50	Виготовлення пожежної драбини	1т конструкцій	0.1916	52 618.05	8 953.93	10 082	7 964	1 716	192.0000	36.79
					41 564.16	1 144.65			219	4.8160	0.92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
341	C124-6	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 18 мм	т	0.0481	48 220.89		2 319				
342	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0.0023	49 240.89		113				
343	C1110-175	Сталь кутова 75x75x5 мм	т	0.118	56 380.89		6 653				
344	C1110-169	Сталь штабова 300x5 мм	т	0.0347	56 380.89		1 956				
345	КР20-12-5 K8=1,50; K10=1,50	Монтаж металоконструкції пожежної драбини	1т	0.1916	17 353.90	4 513.59	3 325	2 232	865	48.0000	9.20
346	КБ13-44-7 K8=1,50; K10=1,50	Очищення поверхонь щітками	1 м2	9.0	11 648.16	1 480.74	431	431	284	5.3615	1.03
347	КБ13-16-6 K0=2; K8=1,50; K10=1,50	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0.09	47.94	-	632	206	-	0.2500	2.25
348	КЛ1-1-2 K8=1,50; K10=1,50	Нанесення вогнезахисної фарби "Ammokote MS-90" на металеві поверхні ґратчастого типу будівельних конструкцій методом безповітряного розпилення в один шар товщиною 350 мкм	100 м2 поверхні покриття	0.09	7 027.48	203.03	762	648	18	9.5600	0.86
349	C1113-279	Фарба вогнезахисна Ammokote Solvent	т	0.000801	2 288.95	30.93	402	154	3	0.1440	0.01
350	КБ13-26-6 K0=2; K8=1,50; K10=1,50	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0.09	8 466.62	323.53	608	154	29	32.7800	2.95
					7 201.93	38.51			3	0.1804	0.02
					502 375.21						
					6 756.74	153.45			14	7.2400	0.65
					1 710.12	34.67			3	0.1608	0.01
		Разом прямих витрат по розділу № 10			772 394		154 434		16 766		747.68
									4 392		17.81
		Розділ № 11 Металоконструкції									
		Розділ № 11.1 Посилення прорізів									
351	КБ9-72-1 K8=1,50; K10=1,50	Перемичка ПР1 Виготовлення ґратчастих конструкцій	1т конструкцій	0.0169	44 373.78	9 980.96	750	533	169	145.6000	2.46
352	C111-1816	Прокат смуга 50x6 Обойма ОБ1	т	0.0312	31 519.49	2 888.74	1 769		49	10.8062	0.18
353	КБ9-72-1 K8=1,50; K10=1,50	Виготовлення ґратчастих конструкцій	1т конструкцій	0.249	56 697.45		11 049	7 848	2 485	145.6000	36.25
354	C111-1816	Прокат смуга 50x6	т	0.0874	44 373.78	9 980.96	4 955		719	10.8062	2.69
355	C111-1838	Швелери N16	т	0.2184	31 519.49	2 888.74	13 043				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
356	C111-1398	Шпильки оцинковані стяжні, діаметр різьби 16 ммх1000 мм	шт	15.0	323.54		4 853				
357	КРЗ-45-1 K8=1,50; K10=1,50	Улаштування перемичок із металевих балок	1 т перемичок	0.323	44 133.77	1 311.91	14 255	11 633	424	196.6300	63.51
358	КБ13-44-7 K8=1,50; K10=1,50	Очищення поверхонь щітками	1 м2	110.0	36 015.73	673.76	5 273	5 273	218	3.1488	1.02
359	КБ13-16-6 K0=2; K8=1,50; K10=1,50	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	1.1	47.94	-	7 730	2 518	-	0.2500	27.50
360	КЛ1-1-2 K8=1,50; K10=1,50	Нанесення вогнезахисної фарби "Аммокоте MS-90" на металеві поверхні ґратчастого типу будівельних конструкцій методом безповітряного розпилення в один шар товщиною 350 мкм	100 м2 поверхні покриття	1.1	47.94	-	9 313	7 922	-	-	-
361	C1113-279	Фарба вогнезахисна Аммокоте Solvent	т	0.00979	7 027.48	203.03	4 918	1 881	223	9.5600	10.52
362	КБ13-26-6 K0=2; K8=1,50; K10=1,50	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	1.1	2 288.95	30.93	7 432	1 881	34	0.1440	0.16
					8 466.62	323.53			356	32.7800	36.06
					7 201.93	38.51			42	0.1804	0.20
					502 375.21						
					6 756.74	153.45			169	7.2400	7.96
					1 710.12	34.67			38	0.1608	0.18
		Разом прямих витрат по розділу № 11.1					85 340	37 608	3 826		184.26
									1 100		4.43
		Розділ № 11.2 Сходи С1									
363	КБ9-73-2 K8=1,50; K10=1,50	Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею	1т конструкцій	0.2596	52 597.37	8 953.93	13 654	10 790	2 324	192.0000	49.84
364	C111-1838	Швелери N16	т	0.23483	41 564.16	1 144.65	14 024		297	4.8160	1.25
365	C1110-175	Сталь кутова 100х100х10 мм	т	0.01872	59 719.95		1 298				
366	C111-1829	Прокат кутовий рівнополічковий 160х10мм	т	0.0154	69 344.88		1 048				
367	C1110-175	Сталь кутова 75х75х5 мм	т	0.00104	68 082.20		59				
368	КБ13-44-7 K8=1,50; K10=1,50	Очищення поверхонь щітками	1 м2	12.28	56 380.89	-	589	589	-	0.2500	3.07
369	КБ13-16-6 K0=2; K8=1,50; K10=1,50	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0.1228	47.94	-	863	281	-	-	-
370	КЛ1-1-2 K8=1,50; K10=1,50	Нанесення вогнезахисної фарби "Аммокоте MS-90" на металеві поверхні ґратчастого типу будівельних конструкцій методом безповітряного розпилення в один шар товщиною 350 мкм	100 м2 поверхні покриття	0.1228	7 027.48	203.03	1 040	884	25	9.5600	1.17
					2 288.95	30.93			4	0.1440	0.02
					8 466.62	323.53			40	32.7800	4.03
					7 201.93	38.51			5	0.1804	0.02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
371	C1113-279	Фарба вогнезахисна Ammokote Solvent	т	0.001093	502 375.21		549				
372	КБ13-26-6 K0=2; K8=1,50; K10=1,50	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0.1228	6 756.74	153.45	830	210	19	7.2400	0.89
					1 710.12	34.67			4	0.1608	0.02
		Разом прямих витрат по розділу № 11.2					33 954	12 754	2 408		59.00
									310		1.31
		Разом прямих витрат по розділу № 11					119 294	50 362	6 234		243.26
									1 410		5.74
		Розділ № 12 Інші роботи									
373	КБ21-25-1 K9=1,50; K10=1,50	Установлення електричних плит	1 плита	4.0	2 768.59	120.72	11 074	1 573	483	1.8600	7.44
					393.31	94.73			379	0.4155	1.66
374	C130-535	Плити електричні побутові підлогові Beko FSS56000GW	шт	4.0	16 548.60		66 194				
375	КР20-40-1 K8=1,50; K10=1,50	Навантаження сміття вручну	1 т сміття	105.95	284.60	-	30 153	30 153	-	1.6300	172.70
					284.60	-			-	-	-
376	C314-30-1 K10=1,50	Перевезення будівельного сміття до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	105.95	351.58	351.58	37 250	-	37 250	-	-
					-	98.40			10 425	0.4110	43.55
		Разом прямих витрат по розділу № 12					144 671	31 726	37 733		180.14
									10 804		45.21
		Разом прямих витрат по кошторису					11 496 427	3 087 050	187 297		15 005.85
									90 606		407.74
		Разом прямі витрати				грн.	11 496 427				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				грн.	8 222 080				
		вартість ЕММ				грн.	187 297				
		в т.ч. заробітна плата в ЕММ				грн.		90 606			
		заробітна плата робітників				грн.		3 087 050			
		всього заробітна плата				грн.		3 177 656			
		Загальновиробничі витрати				грн.	1 149 643				
		Всього по кошторису				грн.	12 646 070				
		Кошторисна трудомісткість				люд-г					15 413.59
		Кошторисна заробітна плата				грн.		3 177 656			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Склад	Інженер-проектувальник в частині кошторисної документації	 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]	Е.В. Безугла
Перевірів	ГП	 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]	О.Л. Хрістоєв

Додаток 1
до Настанови (пункт 3.11)

Реконструкція колишньої школи інтернату під житловий будинок по Соколівському шосе, 26 в м. Змієві для тимчасового розміщення внутрішньо переміщених осіб. Коригування. II черга.
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-003-002

на Електромонтажні роботи Корпус Б1. Корпус Б1
(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА: креслення(специфікації)№	Кошторисна вартість	618.617 тис. грн.
	Кошторисна трудомісткість	0.59314 тис. люд.-год
	Кошторисна заробітна плата	121.820 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3.5 розряд

Складений в поточних цінах станом на 2 березня 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслугову- ванням машин	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробітної плати	експлуа- тації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ № 1 Електромонтажні роботи									
1	КБ21-23-1 K9=1,50; K10=1,50	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	1 шафа	1.0	6 317.72	1 060.93	6 318	2 305	1 061	10.3300	10.33
					2 304.73	431.52			432	1.7521	1.75
2	1517-1100-3	Головний розподільчий пункт IP31 ГРП-3	шт	1.0	24 441.43		24 441				
3	KM10-669-6 K9=1,50; K10=1,50	Блок живлення	шт	1.0	3 003.96	2.04	3 004	2 771	2	12.8000	12.80
					2 770.94	0.52			1	0.0027	-
4	C10000-169	Джерело безперебійного живлення, ~220В, 50Гц, 2кВА (1,6кВт) Smart-Vision S 2000	шт	1.0	35 248.60		35 249				
5	КБ21-14-1 K9=1,50; K10=1,50	Прокладання лотків	100м лотку	0.21	12 907.17	1 945.35	2 711	2 096	409	47.2100	9.91
					9 982.79	1 147.82			241	4.9268	1.03
6	290220-3056-7	Лоток перфорований 80х100х3000мм	м	12.12	326.76		3 960				
7	290220-3056-10	Лоток дробинний 80х100х3000мм	м	9.09	696.35		6 330				
8	290220-3056-2	Кришка для лотка 100 мм	м	21.21	143.59		3 046				
9	290220-3056-1	Консоль посилена 100 мм	шт	12.0	114.06		1 369				
10	290220-3056-4	Перегородка SEP. h=80	м	12.0	164.65		1 976				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	290220-3056-8	Z-образний профіль 50x50 мм	м	3.0	503.39		1 510				
12	C111-1785-1	Скоба BML-10	шт	40.0	103.92		4 157				
13	KB21-3-4 K9=1,50; K10=1,50	Прокладання поліетиленових труб , діаметр труб до 25 мм	100м труб	0.8	4 893.59	218.97	3 915	2 594	175	16.2800	13.02
					3 242.49	108.96			87	0.4400	0.35
14	C113-2126	Труба гофрована гнучка ПВХ 20 мм	м	50.5	18.57		938				
15	C113-2127	Труба жлрстка ПВХ 25 мм	м	30.3	57.43		1 740				
16	KB21-1-5 K9=1,50; K10=1,50	Прокладання сталених труб у борознах основи підлоги, діаметр труб до 25 мм	100м труб	0.16	10 284.33	2 760.91	1 645	886	442	26.2000	4.19
					5 540.12	1 786.82			286	8.3753	1.34
17	C113-3	Труби сталеві водогазопровідні діаметр 25 мм	м	16.32	183.24		2 990				
18	KB21-1-6 K9=1,50; K10=1,50	Прокладання сталених труб у борознах основи підлоги, діаметр труб до 40 мм	100м труб	0.32	13 344.31	4 167.92	4 270	2 283	1 334	33.7400	10.80
					7 134.49	2 722.51			871	12.7405	4.08
19	C113-5	Труби сталеві водогазопровідні діаметр 40 мм	м	32.64	259.41		8 467				
20	KB21-15-2 K9=1,50; K10=1,50	Прокладання ізованих проводів перерізом до 35 мм2 у лотках	100м дроту	0.4	1 094.89	68.43	438	266	27	3.1400	1.26
					663.97	34.05			14	0.1375	0.06
21	KB21-9-2 K9=1,50; K10=1,50	Прокладання проводу в пустотах перекриття або перегородок	100м проводу	0.5	3 968.11	41.06	1 984	1 720	21	17.7200	8.86
					3 440.52	20.43			10	0.0825	0.04
22	KB21-4-2 K9=1,50; K10=1,50	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	0.5	1 975.75	161.32	988	835	81	8.6000	4.30
					1 669.78	125.05			63	0.5634	0.28
23	KB21-4-7 K9=1,50; K10=1,50	Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	4.5	1 022.01	161.32	4 599	3 241	726	3.7100	16.70
					720.33	125.05			563	0.5634	2.54
24	KB21-4-3 K9=1,50; K10=1,50	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2	100м	0.78	2 866.83	294.23	2 236	1 848	229	12.2000	9.52
					2 368.75	225.91			176	1.0147	0.79
25	KB21-4-8 K9=1,50; K10=1,50	Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2	100м	8.72	1 725.89	294.23	15 050	11 157	2 566	6.5900	57.46
					1 279.51	225.91			1 970	1.0147	8.85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	15093-35103	Кабель силовий з мідними жилами з полівінілхлоридною ізоляцією 2х1,5мм2 ВВГнгд	1000м	0.0206	36 831.63		759				
27	15093-35103	Кабель силовий з мідними жилами з полівінілхлоридною ізоляцією 3х1,5мм2 ВВГнгд	1000м	0.2781	51 682.83		14 373				
28	15093-35113	Кабель силовий з мідними жилами з полівінілхлоридною ізоляцією 3х2,5мм2 ВВГнгд	1000м	0.08755	80 655.24		7 061				
29	15093-35033	Кабель силовий з мідними жилами з полівінілхлоридною ізоляцією 3х4мм2 ВВГнгд	1000м	0.0153	122 143.75		1 869				
30	15093-35113	Кабель силовий з мідними жилами з полівінілхлоридною ізоляцією 1х10 мм2 ВВГнгд	1000м	0.0918	95 526.84		8 769				
31	15093-35053-B2	Кабель силовий з мідними жилами з полівінілхлоридною ізоляцією 1х16мм2 ВВГнгд	1000м	0.3672	149 595.31		54 931				
32	15093-35103	Кабель силовий 2х1,5мм2 ПВС	1000м	0.0515	33 679.83		1 735				
33	15093-35103	Кабель силовий 3х1,5мм2 ПВС	1000м	0.1339	46 195.23		6 186				
34	15093-35113	Кабель силовий 4х1,5мм2 ПВС	1000м	0.0309	60 306.24		1 863				
35	15093-35103	Кабель силовий 3х2,5мм2 ПВС	1000м	0.3605	76 723.83		27 659				
36	15093-35113	Кабель силовий 5х2,5мм2 ПВС	1000м	0.0408	123 678.84		5 046				
37	C157-249	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою, марка ПВ1, переріз 4 мм2	1000м	0.0515	33 656.97		1 733				
38	КМ10-55-3 K9=1,50; K10=1,50	Кабель по стіні цегляній, маса 1 м до 1 кг	100 м	2.2	16 883.08	1 580.10	37 143	23 719	3 476	52.8000	116.16
					10 781.50	674.02			1 483	3.1136	6.85
39	15095-22021-1	Flame-X950 (N) НХН FE180/E30 2х1,5	1000м	0.103	58 074.55		5 982				
40	15095-22021-2	Flame-X950 (N) НХН FE180/E30 3х1,5	1000м	0.1133	73 517.35		8 330				
41	15095-22021-3	Flame-X950 (N) НХН FE180/E30 3х2,5	1000м	0.0102	108 737.95		1 109				
42	КБ21-24-7 K9=1,50; K10=1,50	Установлення групових щитків освітлювальних у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	1 шт	3.0	794.91	46.68	2 385	1 637	140	2.5800	7.74
					545.55	29.75			89	0.1304	0.39
43	1517-2063-4	Щит поверховий. Тип 1, ЩП-1-1-36 УХЛЗ, ІР31	шт	2.0	10 996.61		21 993				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	1517-2063-5	Щит поверховий. Тип 1, ЩП-2-1-36 УХЛЗ, IP31	шт	1.0	11 100.73		11 101				
45	КБ21-24-7 K9=1,50; K10=1,50	Установлення групових щитків освітлювальних у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	1 шт	4.0	794.91	46.68	3 180	2 182	187	2.5800	10.32
					545.55	29.75			119	0.1304	0.52
46	1517-2063-2	Щит розподільчий що вбудовується на 18 модулів	шт	4.0	1 805.90		7 224				
47	КБ21-22-13 K9=1,50; K10=1,50	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0.04	66 239.57	2 189.29	2 650	2 388	88	285.6400	11.43
					59 710.19	1 999.89			80	9.7940	0.39
48	15175-1352-8	Вимикач автоматичний 40А, 380В, 50Гц	шт	4.0	354.31		1 417				
49	КБ21-22-12 K9=1,50; K10=1,50	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0.24	48 616.77	2 189.29	11 668	10 274	525	207.2000	49.73
					42 809.59	1 999.89			480	9.7940	2.35
50	15175-1352-6	Вимикач автоматичний 16А, 380В, 50Гц	шт	4.0	338.42		1 354				
51	15175-1352-10	Вимикач диференційний автоматичний 25А, 30мА, 380В, 50Гц	шт	4.0	817.53		3 270				
52	15175-1352-9	Вимикач диференційний автоматичний 25А, 30мА, 220В, 50Гц	шт	12.0	482.88		5 795				
53	15175-1352-2	Вимикач автоматичний 16А, 220В, 50Гц	шт	4.0	103.73		415				
54	КБ21-24-7 K9=1,50; K10=1,50	Установлення групових щитків освітлювальних у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	1 шт	1.0	794.91	46.68	795	546	47	2.5800	2.58
					545.55	29.75			30	0.1304	0.13
55	1517-2063-1	Щит розподільчий навісний на 12 модулів, IP31.	шт	1.0	1 701.81		1 702				
56	КБ21-22-12 K9=1,50; K10=1,50	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0.1	48 616.77	2 189.29	4 862	4 281	219	207.2000	20.72
					42 809.59	1 999.89			200	9.7940	0.98
57	15175-1352-2	Вимикач автоматичний 16А, 220В, 50Гц	шт	1.0	103.73		104				
58	15175-1352-5	Вимикач автоматичний 6А, 220В, 50Гц	шт	6.0	110.98		666				
59	1504-15310-2	Контактор ESB20-20/230, 230В, 20А, 2Н.О., Укат. ~220В	шт	2.0	2 070.48		4 141				
60	1504-15310-1	Тижневий таймер, 230 В, 16А	шт	1.0	1 105.13		1 105				
61	КБ21-28-1 K9=1,50; K10=1,50	Установлення фотодатчика	1 шт	1.0	42.30	-	42	35	-	0.1800	0.18
					34.51	-			-	-	-
62	1504-12232-1	Сутінкове реле (в комплекті з фотодатчиком), 230В, 5А	шт	1.0	3 060.15		3 060				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	КБ21-24-7 K9=1,50; K10=1,50	Установлення групових щитків освітлювальних у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	1 шт	1.0	794.91	46.68	795	546	47	2.5800	2.58
					545.55	29.75			30	0.1304	0.13
64	1517-2063-1	Щит розподільчий навісний на 12 модулів, IP31.	шт	1.0	1 701.81		1 702				
65	КБ21-22-12 K9=1,50; K10=1,50	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0.08	48 616.77	2 189.29	3 889	3 425	175	207.2000	16.58
					42 809.59	1 999.89			160	9.7940	0.78
66	15175-1352-4	Вимикач автоматичний 10А, 220В, 50Гц	шт	1.0	110.98		111				
67	15175-1352-5	Вимикач автоматичний 6А, 220В, 50Гц	шт	6.0	110.98		666				
68	1504-15310-1	Тижневий таймер, 230 В, 16А	шт	1.0	1 105.13		1 105				
69	КМ11-31-1 K9=1,50; K10=1,50	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	1.0	223.22	-	223	178	-	0.8000	0.80
					178.49	-			-	-	-
70	1504-15310-3	Пристрій дистанційного тестування аварійного освітлення	шт	1.0	6 834.13		6 834				
71	КБ21-24-13 K9=1,50; K10=1,50	Установлення трансформаторів знижувальних потужністю до 0,25 кВ.А	1 шт	1.0	1 021.20	61.23	1 021	403	61	1.8600	1.86
					402.65	35.59			36	0.1505	0.15
72	1503-5001-1	Ящик із знижувальним трансформатором 220/36В, 0,25кВА ЯТП-0,25	шт	1.0	3 767.48		3 767				
73	КБ21-18-1 K9=1,50; K10=1,50	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 2	100шт	0.13	70 148.36	11 938.96	9 119	5 806	1 552	211.2000	27.46
					44 659.30	8 351.53			1 086	36.6924	4.77
74	C1547-7	Світильник LED, 33 Вт, IP44	шт	6.0	969.46		5 817				
75	C1547-7	Світильник LED, 17 Вт, IP44	шт	7.0	459.46		3 216				
76	КБ21-17-5 K9=1,50; K10=1,50	Монтаж світильників для ламп розжарювання: бра і плафони з кількістю ламп до 2	100шт	0.1	34 672.24	2 261.30	3 467	2 820	226	126.4000	12.64
					28 201.10	1 257.80			126	5.2858	0.53
77	C1547-7	Світильник з лампою розжарювання, 100 Вт, IP54	шт	10.0	561.46		5 615				
78	КБ21-17-17 K9=1,50; K10=1,50	Монтаж патронів підвісних	100шт	0.19	17 359.08	466.02	3 298	3 150	89	78.4000	14.90
					16 578.07	166.94			32	0.6927	0.13
79	C1547-7	Патрон навісний з цоколем E27	шт	19.0	31.06		590				
80	C1547-7	Лампа розжарювання, 100 Вт E27 230В прозора	шт	29.0	34.46		999				
81	КБ21-18-1 K9=1,50; K10=1,50	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 2	100шт	0.12	70 148.36	11 938.96	8 418	5 359	1 433	211.2000	25.34
					44 659.30	8 351.53			1 002	36.6924	4.40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	C1547-7	Світильник LED, 29 Вт, IP31	шт	7.0	816.46		5 715				
83	C1547-7	Світильник LED, 37 Вт, IP65	шт	5.0	1 051.06		5 255				
84	КБ21-17-12 K9=1,50; K10=1,50	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом 'вхід', 'вихід', 'в'їзд', 'під'їзд' і т.п.	100шт	0.08	32 115.71	2 437.56	2 569	2 342	195	131.2000	10.50
					29 272.03	1 136.44			91	4.5967	0.37
85	C1547-7	Піктограма "ВИХІД"	шт	8.0	38.71		310				
86	C1547-7	Світильник LED, 1x6 Вт, IP40	шт	8.0	255.46		2 044				
87	КБ21-22-8 K9=1,50; K10=1,50	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	100шт	0.58	6 791.79	-	3 939	3 094	-	27.8200	16.14
88	C1547-6	Розетка одномісна з заземлюючим контактом для прихованого монтажу, 16А, 250В, IP20	шт	54.0	187.35		10 117				
89	C1547-6	Розетка одномісна з заземлюючим контактом для прихованого монтажу, 16А, 380В, IP20	шт	4.0	187.35		749				
90	КБ21-22-7 K9=1,50; K10=1,50	Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу	100шт	0.12	5 043.59	-	605	582	-	25.3100	3.04
91	C1547-6	Розетка одномісна з заземлюючим контактом для накладного монтажу, 16А, 250В, IP55	шт	12.0	146.26		1 755				
92	КБ21-22-2 K9=1,50; K10=1,50	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	100шт	0.22	6 790.98	-	1 494	1 168	-	27.6800	6.09
					5 307.50	-					
93	C1547-6	Вимикач одноклавішний для прихованого монтажу, 10А, 250В, IP20	шт	22.0	147.88		3 253				
94	КБ21-22-3 K9=1,50; K10=1,50	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних	100шт	0.02	7 101.61	-	142	112	-	29.3000	0.59
					5 618.13	-					
95	C1547-6	Вимикач двоклавішний для прихованого монтажу, 10А, 250В, IP20	шт	2.0	192.00		384				
96	КБ21-22-1 K9=1,50; K10=1,50	Установлення вимикачів незаглибленого типу	100шт	0.08	5 254.02	-	420	388	-	25.3100	2.02
					4 853.07	-					
97	C1547-6	Вимикач одноклавішний для накладного монтажу, 10А, 250В, IP44	шт	8.0	202.36		1 619				
98	C1512-5	Коробка для встановлення вимикачів і розеток	шт	90.0	25.52		2 297				
99	КБ21-28-1 K9=1,50; K10=1,50	Установлення фотодатчика	1 шт	1.0	42.30	-	42	35	-	0.1800	0.18
					34.51	-					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	1504-12232-1	Сутінкове реле (в комплекті з фотодатчиком), 230В, 5А	шт	1.0	3 060.15		3 060				
101	C1512-5	Коробка зрівнювання потенціалів	шт	4.0	2 210.02		8 840				
102	C1512-5	Коробка відгалуджувальна для відкритої проводки	шт	10.0	94.75		948				
103	C1512-5	Коробка відгалуджувальна для прихованої проводки	шт	60.0	25.52		1 531				
104	C1512-5	Коробка монтажна 100x100	шт	20.0	94.75		1 895				
105	C1512-5	Коробка відгалуджувальна	шт	10.0	108.40		1 084				
106	C113-1878-3	Крюк для патронів - світильників	шт	19.0	170.16		3 233				
107	C113-1878-1	Стяжка 4x150 мм	уп	5.0	102.08		510				
108	C113-1878-2	Стяжка 4x200 мм	уп	10.0	127.81		1 278				
		Разом прямих витрат по розділу № 1						542 548	106 472	15 533	518.73
									9 758		43.98
		Розділ № 2 Заземлення									
109	КБ1-164-2 K8=1,50; K10=1,50	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3 ґрунту	0.04	44 697.11	-	1 788	1 788	-	261.8000	10.47
					44 697.11	-			-	-	-
110	КБ1-166-1 K8=1,50; K10=1,50	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3 ґрунту	0.04	25 295.91	-	1 012	1 012	-	150.4500	6.02
					25 295.91	-			-	-	-
111	КМ8-472-2 K9=1,50; K10=1,50	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової	100 м	0.2	13 227.79	699.82	2 646	947	140	22.4000	4.48
					4 736.59	236.58			47	0.9664	0.19
112	КБ33-26-2 K8=1,50; K10=1,50	Забивання заземлювачів вручну на глибину до 3 м	1 заземлювач	8.0	606.00	99.77	4 848	1 641	798	1.0700	8.56
					205.17	19.33			155	0.0893	0.71
113	C1545-291-1	Шпилька заземлення L=1,5м 20мм горячеоц	шт	8.0	724.34		5 795				
114	C1545-250-1	Тримач шин заземлення	шт	14.0	80.06		1 121				
115	C1545-250-2	Смуга сталева 40x4мм	м	20.0	131.06		2 621				
		Разом прямих витрат по розділу № 2						19 831	5 388	938	29.53
									202		0.90
		Разом прямих витрат по кошторису						562 379	111 860	16 471	548.26
									9 960		44.88
		Разом прямі витрати				грн.	562 379				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				грн.	434 048				
		вартість ЕММ				грн.	16 471				
		в т.ч. заробітна плата в ЕММ				грн.		9 960			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		заробітна плата робітників				грн.		111 860			
		всього заробітна плата				грн.		121 820			
		Загальновиробничі витрати				грн.	56 238				
		Всього по кошторису				грн.	618 617				
		Кошторисна трудомісткість				люд-г					593.14
		Кошторисна заробітна плата				грн.		121 820			

Склав

Інженер-проектувальник в частині кошторисної документації




Е.В. Безугла

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

ГП



О.Л. Хрістоєв

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Додаток 1
до Настанови (пункт 3.11)

Реконструкція колишньої школи інтернату під житловий будинок по Соколівському шосе, 26 в м. Змієві для тимчасового розміщення внутрішньо переміщених осіб. Коригування. II черга.
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-003-003

на Опалення та вентиляція корпус Б-1. Корпус Б1
(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА: креслення(специфікації)№	Кошторисна вартість	606.286 тис. грн.
	Кошторисна трудомісткість	0.54539 тис. люд.-год
	Кошторисна заробітна плата	118.341 тис. грн.
	Середній розряд робіт	4.0 розряд

Складений в поточних цінах станом на 2 березня 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслугову- ванням машин	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробітної плати	експлуа- тації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ № 1 Опалення									
		Розділ № 1.1 Радіатори									
		Разом прямих витрат по розділу № 1.1									
1	КБ18-6-2 K8=1,50; K10=1,50	Установлення радіаторів сталевих	100кВт	0.35	28 613.09	-	10 015	6 839	-	96.9200	33.92
2	C130-555-1-1X	Радіатор сталевий, бокове підключення, 22 тип, 500x1200 мм (PURMO)	шт	3.0	19 539.07	-	36 525		-	-	-
3	C130-555-1-1X	Радіатор сталевий, бокове підключення, 22 тип, 500x1000 мм (PURMO)	шт	13.0	12 175.13		141 829				
4	C1630-1910	Кран Масвського 1/2" під викрутку (Solomon)	шт	16.0	10 909.96		612				
5	КБ18-17-10 K8=1,50; K10=1,50	Установлення комплекту термостатичного прямого	1 шт	16.0	38.26	-	5 740	5 685	-	1.6600	26.56
					355.32	-			-	-	-


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	C113-2154-1-1A	Комплект термост., прямий, RA-FN, RLV-S, DN 15 (Danfoss)	шт	16.0	1 295.60		20 730				
		Розділ № 1.2 Магістралі									
		Разом прямих витрат по розділу № 1.2									
7	КБ16-14-12 K8=1,50; K10=1,50	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0.2	25 323.90	5 534.63	5 065	3 950	1 107	89.9000	17.98
					19 751.48	4 106.80			821	19.8790	3.98
8	C113-1681	Поліпропіленова труба діам. 20x2,8 мм	м	20.0	123.57		2 471				
9	C113-1792	Муфта PPR діам. 20 мм тип ЕК	шт	20.0	11.05		221				
10	C113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	38.0	12.82		487				
11	C113-1713	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	14.0	17.22		241				
12	C113-1862	Заглушка 20 тип ЕК	шт	10.0	11.35		114				
13	C113-1869	Обвід діам. 20x2,8 мм	шт	5.0	100.28		501				
14	C113-2168-1	Подовжувач хром 1/2x20	шт	12.0	102.91		1 235				
15	C113-1882	Хомути до труб 20 PP (KAN-therm)	шт	40.0	15.02		601				
16	КБ16-14-13 K8=1,50; K10=1,50	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	2.02	23 802.78	3 442.54	48 082	41 007	6 954	92.4000	186.65
					20 300.74	2 506.27			5 063	12.1320	24.51
17	C113-1682	Труба FIBER BASALT 25 Ek (Ekoplastik)	м	202.0	176.82		35 718				
18	C113-1706	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	60.0	16.79		1 007				
19	C113-1738	Трійник із поліпропілену діам. 25 мм	шт	40.0	23.37		935				
20	C113-1746	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25x3,5/20x2,8/25x3,5 мм	шт	20.0	22.50		450				
21	C113-1842	Перехідник /зовнішня різьба/ діам. 25x3/4" мм	шт	20.0	172.79		3 456				
22	C113-1842	Муфта пл-мет 3P 25x1/2 тип Ek (Ekoplastik)	шт	40.0	145.54		5 822				
23	C113-1842	Муфта пл-мет BP 25x3/4 тип Ek (Ekoplastik)	шт	8.0	146.86		1 175				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	C113-1870	Обвід діам. 25х3,5 мм	шт	15.0	100.28		1 504				
25	C113-1793	Муфта PPR діам. 25 мм тип ЕК	шт	80.0	15.46		1 237				
26	C113-1714	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	30.0	25.57		767				
27	C113-1776	Перехід 25х20 тип ЕК	шт	20.0	16.49		330				
28	C113-1863	Заглушка діам. 25 мм	шт	10.0	32.16		322				
29	C113-1745	Трійник редукційний із поліпропілену ВР 25х1/2"	шт	4.0	133.68		535				
30	C113-1883	Хомути до труб 25 PP (KAN-therm)	шт	150.0	18.09		2 714				
31	KB16-14-14 K8=1,50; K10=1,50	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0.24	25 452.70	2 044.72	6 109	5 595	491	106.1000	25.46
					23 310.70	1 438.97			345	6.9660	1.67
32	C113-1683	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 32х4,4 мм	м	24.0	267.86		6 429				
33	C113-1707	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	20.0	26.01		520				
34	C113-1884	Хомут з гайкою М8 (59-65) з віброгасником	шт	20.0	51.07		1 021				
35	C113-1794	Муфта PPR діам. 32 мм тип ЕК	шт	15.0	18.53		278				
36	C113-1715	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	10.0	39.64		396				
37	C113-1747	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32х4,4/25х2,8/32х4,4 мм	шт	10.0	46.67		467				
38	C113-1778	Перехід редукційний /редукція/ діам. 32х25 мм	шт	10.0	24.41		244				
39	KB26-11-1 K8=1,50; K10=1,50	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	6.4	718.77	-	4 600	4 600	-	3.5200	22.53
					718.77	-			-	-	-
40	C111-1720-6-17	Ізоляція для труб 35/9/2 PE K-FLEX (K-FLEX)	м	64.0	41.51		2 657				
41	C111-327-1-ВП	Клей "Термафлекс-474"	л	2.0	559.27		1 119				
42	C111-1678-1-15	Стрічка самоклеюча для спінених теплоізоляційних матеріалів 3 мм х 50 мм	м	64.0	44.36		2 839				
		Розділ № 1.3 Рушникосушарки									
43	KB17-2-2 K8=1,50; K10=1,50	Установлення сушарок для рушників латунних хромованих	10шт	0.4	8 618.36	-	3 447	3 322	-	40.6700	16.27
					8 304.61	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	C130-549	Рушникосушка INOX Класік 770x530/500 (Mario)	шт	4.0	5 066.16		20 265				
45	KB18-22-1 K8=1,50; K10=1,50	Установлення показчиків рівня кранового типу	комплект	4.0	281.22	-	1 125	1 125	-	1.2800	5.12
46	C1630-634	Кран кутовий під ТЕН (Mario)	шт	4.0	1 759.65		7 039				
47	KB19-2-1 K8=1,50; K10=1,50	Установлення водонагрівників проточних	1 прилад	4.0	1 354.36	-	5 417	5 417	-	6.8000	27.20
48	C130-8	Тен Маріо MEG 1.0-200W (TERM) (Mario)	шт	4.0	1 354.36	-			-	-	-
		3 366.81					13 467				
Розділ № 1.3.1 Колектори на поверххах											
49	KB18-18-2 K8=1,50; K10=1,50	Установлення вузлів теплових елеваторних номер 3 - 5	1 вузол	2.0	6 276.71	110.33	12 553	8 235	221	19.0200	38.04
50	C1630-101	Колектор 2+1 контурів (підкл. до котла:2" 3Р, підкл. до споживача:1 1/4" 3Р) K22H150(300) з ізол. (Termojet)	комплект	2.0	4 117.45	7.86	20 324		16	0.0364	0.07
51	C113-1813	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 32x1" мм	шт	4.0	10 161.83		1 131				
52	KB18-21-1 K8=1,50; K10=1,50	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм	10 фільтрів	0.2	282.64	1 051.12	3 230	520	210	12.3000	2.46
53	C1630-1434-5	Фільтр- грязьовик, розмір комірки 0,5 мм-2662.DN 25 (HERZ)	шт	2.0	2 600.90	444.00	1 974		89	2.0478	0.41
54	C113-2064-1	Футорка 1" ЗОВ х 3/4" ВНУТР (FITING)	шт	4.0	987.23		594				
55	C1630-1434-8	Кран кульовий ВР-3Р американка, з важільною ручкою, PN=16.,PN 25 (HERZ)	шт	4.0	148.58		6 026				
		1 506.38									
Розділ № 1.3.1.1 Вузол вводу в квартиру											
56	KM11-60-3 K9=1,50; K10=1,50	Установлення приладів для аналізу фізико-хімічного складу речовини, категорія складності приладів 3	комплект	4.0	3 926.74	-	15 707	15 707	-	17.6000	70.40
57	1704-30078-1	Лічильник тепла SHARKY 774/15-0,6 M-BUS (SHARKY)	шт	4.0	3 926.74	-	27 407		-	-	-
58	C113-2064-1	Футорка 3/4" ЗОВ х 1/2" ВНУТР (FITING)	шт	8.0	6 851.67		538				
59	C1630-1434-7	Кран кульовий ВР-3Р американка, з ручкою "метелик" , PN=16, DN=20 (HERZ)	шт	12.0	67.28		10 569				
60	KB18-21-1 K8=1,50; K10=1,50	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм	10 фільтрів	0.4	880.74	1 051.12	6 461	1 040	420	12.3000	4.92
					16 151.88	444.00			178	2.0478	0.82
					2 600.90						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	C1630-103	Фільтр- грязьовик, розмір комірки 0,5 мм-2662.DN 20 (HERZ)	шт	4.0	686.21		2 745				
62	КБ18-22-2 K8=1,50; K10=1,50	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	8.0	111.39	-	891	643	-	0.3600	2.88
63	1704-20005	Манометр з термометром ДМТ 05080-1 Мпа -0-120 °C - 2,5 Р (УАМ/Стеклоприбор)	шт	8.0	80.32 912.50	-	7 300		-	-	-
64	C1630-1434-7	Кран кульовий (метелик) внут-внут 1/2" (HERZ)	шт	8.0	437.90		3 503				
65	КБ18-17-10 K8=1,50; K10=1,50	Установлення повітровідвідників	1 шт	8.0	376.48	-	3 012	2 843	-	1.6600	13.28
66	C113-2154	Відведення повітря автом. з відсічним клапаном 1/2" Flexvent	шт	8.0	355.32 570.42	-	4 563		-	-	-
67	C1630-1910	Подовжувач хром 1/2" x 20	шт	8.0	102.87		823				
68	C113-1792	Муфта пл-мет ВР 20х1/2 тип Ек	шт	8.0	101.59		813				
69	C1630-1434-4	Кран кульовий з дренажем і воздуховідв. внут-внут різьба 1/2" (ІТАР)	шт	8.0	571.79		4 574				
70	C1630-1434-2-2	Кран дренажний 1/2" (ІТАР)	шт	8.0	367.88		2 943				
71	КБ16-29-1 K8=1,50; K10=1,50	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100м	2.46	2 236.09 2 151.59	34.80 3.06	5 501	5 293	86 8	8.2200 0.0150	20.22 0.04
		Разом прямих витрат по розділу № 1.3.1.1					62 643	25 526	506		111.70
									186		0.86
		Разом прямих витрат по розділу № 1.3.1					108 475	34 281	937		152.20
									291		1.34
		Разом прямих витрат по розділу № 1.3					159 235	44 145	937		200.79
									291		1.34
		Разом прямих витрат по розділу № 1					516 355	111 821	9 489		513.89
									6 520		31.50
		Разом прямих витрат по кошторису					516 355	111 821	9 489		513.89
									6 520		31.50
		Разом прямі витрати					грн.	516 355			
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів					грн.	395 045			
		вартість ЕММ					грн.	9 489			
		в т.ч. заробітна плата в ЕММ					грн.		6 520		
		заробітна плата робітників					грн.		111 821		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Вартість устаткування				грн.	34 707				
		вартість нарахувань на устаткування				грн.	3 588				
		Всього вартість устаткування				грн.	38 295				
		всього заробітна плата				грн.		118 341			
		Загальновиробничі витрати				грн.	51 636				
		Всього по кошторису				грн.	606 286				
		Кошторисна трудомісткість				люд-г					545.39
		Кошторисна заробітна плата				грн.		118 341			

Склав	Інженер-проектувальник в частині кошторисної документації		Е.В. Безугла
		[посада, підпис (ініціали, прізвище)]	
Перевірів	ГП		О.Л. Хрістоєв
		[посада, підпис (ініціали, прізвище)]	

Додаток 1
до Настанови (пункт 3.11)

Реконструкція колишньої школи інтернату під житловий будинок по Соколівському шосе, 26 в м. Змієві для тимчасового розміщення внутрішньо переміщених осіб. Коригування. II черга.
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-003-004

на

БК Корпус Б-1. Корпус Б1

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА: креслення(специфікації)№	Кошторисна вартість	467.233 тис. грн.
	Кошторисна трудомісткість	0.47651 тис. люд.-год
	Кошторисна заробітна плата	102.970 тис. грн.
	Середній розряд робіт	4.0 розряд

Складений в поточних цінах станом на 2 березня 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслугову- ванням машин	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробітної плати	експлуа- тації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ № 1 Водопостачання та каналізація									
1	KB16-14-12 K8=1,50; K10=1,50	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100 м трубопроводу	1.22	27 325.91 19 751.48	7 560.04 5 170.05	33 338	24 097	9 223 6 307	89.9000 24.7574	109.68 30.20
2	C10000-66	Труба PN16x20 PP	м	122.0	68.19		8 319				
3	KB16-14-13 K8=1,50; K10=1,50	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100 м трубопроводу	0.1	25 082.09 20 300.74	4 759.67 3 198.08	2 508	2 030	476 320	92.4000 15.2947	9.24 1.53
4	C10000-55	Труба PN16x25 PP	м	10.0	106.87		1 069				
5	C10000-99	Коліно 90-25 PP	шт	20.0	16.74		335				
6	C10000-110	Коліно 90-20 PP	шт	10.0	12.78		128				
7	C10000-121	Коліно 45-20 PP	шт	32.0	17.17		549				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	C10000-132	Коліно з накидною гайкою 20 1/2	шт	24.0	138.86		3 333				
9	C10000-45	Муфта 25 PP	шт	3.0	15.41		46				
10	C10000-46	Муфта 20 PP	шт	45.0	11.03		496				
11	C10000-51	Муфта РЗ 20x1/2" PP	шт	40.0	120.88		4 835				
12	C10000-52	Муфта з нак. гайкою і метал. вставкою 25x3/4 тип Ek	шт	8.0	153.14		1 225				
13	C10000-53	Обвід 20 PP	шт	8.0	100.23		802				
14	C10000-56	Трійник 20 PP	шт	16.0	23.32		373				
15	C10000-57	Трійник редукційний 32x20x25	шт	2.0	46.61		93				
16	C10000-58	Трійник редукційний 25x20x20	шт	16.0	22.45		359				
17	C10000-59	Кран кульовий 20	шт	20.0	437.78		8 756				
18	KB18-21-1 K8=1,50; K10=1,50	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 20 мм	10 фільтрів	0.4	3 782.94	1 051.12	1 513	1 040	420	12.3000	4.92
					2 600.90	444.00			178	2.0478	0.82
19	C10000-61	Фільтр 20	шт	4.0	684.28		2 737				
20	C10000-60	Клапан зворотний 20 тип Ek	шт	4.0	596.73		2 387				
21	KB16-26-1 K8=1,50; K10=1,50	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	1 лічильник	4.0	157.80	10.98	631	567	44	0.6700	2.68
					141.67	5.76			23	0.0266	0.11
22	C10000-74	Водолічильник хол. води 1/2, Е-Т 1,6U	шт	4.0	669.56		2 678				
23	C10000-52	Футорка 3/4" ЗОВ х 1/2" ВНУТР (FITING)	шт	8.0	67.30		538				
24	C10000-71	Хомут з гайкою М8 (20-23) d1\2 з віброгасителем	шт	80.0	28.58		2 286				
25	C10000-72	Дюбель розпірний 12x60	шт	80.0	1.20		96				
26	C10000-73	Гвинт-шуруп 8 80	шт	80.0	9.46		757				
27	KB26-11-1 K8=1,50; K10=1,50	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	8.6	718.77	-	6 181	6 181	-	3.5200	30.27
					718.77	-			-	-	-
28	C10000-76	Ізоляція до труб 28/6	м	10.0	64.19		642				
29	C10000-78	Ізоляція до труб 22/6	м	76.0	54.96		4 177				
30	KB16-29-1 K8=1,50; K10=1,50	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100м	1.32	2 231.99	-	2 946	2 840	-	8.2200	10.85
					2 151.59	-			-	-	-
31	KM35-6-3 K9=1,50; K10=1,50	Монтаж водонагрівника-термоса електричного ВЭТ-200 (0,25)	шт	4.0	4 370.38	301.08	17 482	15 805	1 204	19.6000	78.40
					3 951.36	149.82			599	0.6050	2.42
32	C10000-83	Водонагрівач Steatite Elite VM 080 D400-2-BC	шт	3.0	6 805.20		20 416				
33	C10000-84	Водонагрівач Steatite Elite VM 050 D400-2-BC	шт	1.0	6 380.20		6 380				
34	KB16-15-1	Установлення клапана запобіжного для	шт	4.0	802.29	90.10	3 209	2 038	360	2.4100	9.64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	K8=1,50; K10=1,50 C10000-82	бойлера Запобіжний клапан для бойлера зі зворотнім клапаном 1/2" 7 бар Tervix Pro Line Volcano	шт	4.0	509.61 444.14	33.79	1 777		135	0.1561	0.62
36	KB16-13-1 K8=1,50; K10=1,50	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100 м трубопроводу	0.26	21 638.73 21 369.48	116.29 61.02	5 626	5 556	30 16	95.7800 0.2700	24.90 0.07
37	C10000-90	Труба каналізаційна ПП 50/1000 мм	шт	26.0	143.87		3 741				
38	KB16-13-2 K8=1,50; K10=1,50	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100 м трубопроводу	1.15	21 078.52 20 490.42	240.00 126.92	24 240	23 564	276 146	91.8400 0.5652	105.62 0.65
39	C10000-86	Труба каналізаційна ПП 110/1000 мм	шт	115.0	421.72		48 498				
40	C10000-92	Коліно 110/90	шт	24.0	42.87		1 029				
41	C10000-93	Коліно 110/45	шт	12.0	45.93		551				
42	C10000-94	Коліно 50/45	шт	12.0	54.06		649				
43	C10000-95	Заглушка 110	шт	4.0	23.46		94				
44	C10000-96	Перехідник 110/50 пляшковий	шт	4.0	82.18		329				
45	C10000-93	Протипож. манжета 110мм Pacifyre® BFC (Walraven)	шт	4.0	1 505.22		6 021				
46	KB18-22-5 K8=1,50; K10=1,50	Установлення кранів повітряних	комплект	4.0	49.60 45.92	- -	198	184	- -	0.2000 -	0.80 -
47	C10000-97	Клапан повітряний 110	шт	4.0	222.36		889				
48	C10000-98	Ревізія 110	шт	4.0	303.23		1 213				
49	C10000-100	Трійник 110/110/90	шт	4.0	92.82		371				
50	C10000-101	Трійник 110/110/45	шт	9.0	206.55		1 859				
51	C10000-102	Трійник 50/50/90	шт	4.0	39.78		159				
52	C10000-103	Трійник 50/50/45	шт	7.0	119.10		834				
53	C10000-104	Трійник 110/50/90	шт	2.0	137.70		275				
54	KB17-3-1 K8=1,50; K10=1,50	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10 комплектів	0.4	12 667.69 7 793.56	623.37 334.98	5 067	3 117	249 134	36.4100 1.5210	14.56 0.61
55	C10000-105	Унітаз-компакт	шт	4.0	3 573.56		14 294				
56	C10000-106	Гофра до унітазу	шт	4.0	121.38		486				
57	C10000-59	Кран вентиляний для сантехприладів О1/2" - 1/2" (Albertoni srl VA)	шт	4.0	201.28		805				
58	KB17-1-6 K8=1,50; K10=1,50	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	10 комплектів	0.4	7 717.48 6 923.03	355.61 190.52	3 087	2 769	142 76	31.9800 0.8669	12.79 0.35
59	C10000-107	Раковина	шт	4.0	1 962.74		7 851				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	C10000-108	Сифон для умивальника d40 з гнучким з'єднанням	шт	4.0	425.83		1 703				
61	C10000-67	Змішувач для умивальника на гайці, кер/карт Ф35	шт	4.0	2 889.63		11 559				
62	KB17-1-2 K8=1,50; K10=1,50	Установлення ванн купальних сталєних	10 комплектів	0.4	8 696.31	1 578.20	3 479	2 643	631	31.9800	12.79
					6 607.39	827.89			331	3.7294	1.49
63	C10000-109	Ванна сталєва 170x70	шт	4.0	14 337.29		57 349				
64	C10000-111	Ніжки для ванн Venta універсальні метал.	шт	4.0	634.67		2 539				
65	C10000-115	Сифон до ванни хром.	шт	4.0	614.71		2 459				
66	KB17-5-1 K8=1,50; K10=1,50	Установлення мийок на одне відділення	10 комплектів	0.4	6 802.99	273.41	2 721	2 215	109	25.5800	10.23
					5 537.56	146.91			59	0.6671	0.27
67	C10000-112	Мийка з нержавіючої сталі 160 mm	шт	4.0	2 655.49		10 622				
68	C10000-113	Сифон для мийки з нержавіючими ґратами d50/40	шт	4.0	1 204.62		4 818				
69	C10000-114	Гнучке з'єднання 50/40?40/50	шт	4.0	114.26		457				
70	C10000-65	Кухня на гайці, змішувач	шт	4.0	4 421.60		17 686				
71	C10000-116	Хомут з гайкою M8 (109-121) d 4 з віброгасителем	шт	100.0	99.96		9 996				
72	C10000-117	Хомут з гайкою M8 (47-53) d11\2 з віброгасителем	шт	15.0	36.01		540				
73	C10000-63	Шланг для води M10x18 - 1/2"x50 см,	шт	8.0	120.75		966				
74	C10000-64	Шланг для води M10x35 - 1/2"x50 см,	шт	8.0	222.80		1 782				
75	C10000-68	Змішувач для душ. кабін,	шт	4.0	3 458.48		13 834				
76	C10000-69	Лійка для душу 2-х позиційна	шт	4.0	2 232.81		8 931				
77	C10000-70	Шланг для душу 1,5м нейл пов метал оплеткой, с 2-м замком БЛІСТЕР	шт	4.0	235.72		943				
78	C10000-62	Шланг 1/2" x 1/2" BB 0,5 м PN10 EPDM DN8 Parinox	шт	4.0	202.54		810				
		Разом прямих витрат по розділу № 1					424 757	94 646	13 164		437.37
									8 324		39.14
		Разом прямих витрат по кошторису					424 757	94 646	13 164		437.37
									8 324		39.14
		Разом прямі витрати				грн.	424 757				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				грн.	316 947				
		вартість ЕММ				грн.	13 164				
		в т.ч. заробітна плата в ЕММ				грн.		8 324			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		заробітна плата робітників				грн.		94 646			
		всього заробітна плата				грн.		102 970			
		Загальновиробничі витрати				грн.	42 476				
		Всього по кошторису				грн.	467 233				
		Кошторисна трудомісткість				люд-г					476.51
		Кошторисна заробітна плата				грн.		102 970			

Склав


Інженер-проектувальник в частині кошторисної документації


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Е.В. Безугла

Перевірів

ГП


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О.Л. Хрістоєв

Додаток 1
до Настанови (пункт 3.11)

Реконструкція колишньої школи інтернату під житловий будинок по Соколівському шосе, 26 в м. Змієві для тимчасового розміщення внутрішньо переміщених осіб. Коригування. II черга.
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-004-001

на ЗТМ. Індивідуальний тепловий пункт
(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА: креслення(специфікації)№	Кошторисна вартість	3 406.701 тис. грн.
	Кошторисна трудомісткість	2.05970 тис. люд.-год
	Кошторисна заробітна плата	418.254 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3.1 розряд

Складений в поточних цінах станом на 2 березня 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслугову- ванням машин	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробітної плати	експлуа- тації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ № 1 Монтажні роботи									
1	КБ22-36-2 К8=1,50; К10=1,50	Установлення сталевих засувок або клапанів зворотних діаметром 100 мм	1 шт	4.0	750.39	44.24	3 002	2 273	177	2.7500	11.00
					568.18	23.24			93	0.0984	0.39
2	С1630-157	Вентилі прохідні фланцеві 15кч19п1 для води, тиск 1,6 МПа (16 кгс/см2) діаметр 25 мм	шт	4.0	547.56		2 190	707			
3	КБ22-36-1 К8=1,50; К10=1,50	Установлення сталевих засувок або клапанів зворотних діаметром 50 мм	1 шт	2.0	454.54	27.65			55	1.7100	3.42
4	С1630-157	Вентилі прохідні фланцеві 15кч19п1 для води, тиск 1,6 МПа (16 кгс/см2) діаметр 25 мм	шт	2.0	547.56	14.53	1 095		29	0.0615	0.12
5	С130-984	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,6 МПа (16 кгс/см2), діаметр 65 мм	шт	4.0	496.93						
6	КБ24-2-3	Прокладання трубопроводів у непрохідних	1000м	0.31	215 681.17	46 447.59	66 861	50 346	14 399	739.2000	229.15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	K8=1,50; K10=1,50	каналах при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см ²], температурі 150 град.С, діаметр труб 80 мм			162 405.94	18 473.56			5 727	67.4182	20.90
7	C113-1503	Труби сталеві теплоізовані в захисній поліетиленовій оболонці для підземного прокладання теплових мереж, типорозмір 76/140 мм	м	310.0	1 375.11		426 284				
8	C113-1513	Коліно гнуте для теплоізованих труб, типорозмір 76/140 мм, L=0,8 м	шт	28.0	3 454.37		96 722				
9	C113-1553	Опора нерухома до теплоізованих труб, типорозмір 76/140 мм, L=2 м	шт	8.0	7 021.67		56 173				
10	C113-1533	Рукав кінцевий до теплоізованих труб, типорозмір 76/140 мм	шт	8.0	488.63		3 909				
11	KБ7-64-1 K8=1,50; K10=1,50	Укладання плит перекриття каналів площею до 0,5 м ²	100шт	1.5	17 858.05	818.45	26 787	24 880	1 228	84.3000	126.45
12	K58-1121-1046	Подушки опорні з/б марки ОП-1 серія 3,006.1-2.87 вип.0-2	шт	150.0	291.59	429.97	43 739		645	1.8204	2.73
13	C113-1539	Кільце ущільнююче до теплоізованих труб, типорозмір 90 мм	шт	16.0	220.66		3 531				
14	C113-1894	Компенсаційна подушка до теплоізованих труб, розмір 1000x250x40 мм	шт	16.0	311.73		4 988				
15	C113-1563	Комплект ізоляції стиків ЕР-2 /насувна муфта/ до теплоізованих труб, типорозмір 76/140 мм	шт	116.0	719.93		83 512				
16	C121-788-1-1П	Опори ковзні ду 140	шт	150.0	2 243.27		336 491				
17	KБ13-45-2 K8=1,50; K10=1,50	Знежирювання поверхонь апаратів і трубопроводів діаметром до 500 мм уайт-спиритом	100м ²	0.07	2 520.20	-	176	176	-	12.9800	0.91
18	C111-1292-1-1	Перетворювач іржі ZEBRA	кг	0.84	112.73		95				
19	KБ13-29-5 K0=4,00; K8=1,50; K10=1,50	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь композицією ОС-51-03	100м ²	0.07	36 047.92	-	2 523	162	-	9.5200	0.67
20	KБ22-8-3 K8=1,50; K10=1,50	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 100 мм	1000м	0.024	98 835.89	2 424.80	2 372	2 199	58	417.1000	10.01
					91 638.96	172.80			4	0.8000	0.02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	C113-161	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм	м	24.0	789.64		18 951				
22	KB24-2-1 K8=1,50; K10=1,50	Прокладання трубопроводів у непрохідних каналах при умовному тиску 1,6 МПа (16 кгс/см2), температурі 150 град.С, діаметр труб 50 мм	1000 м трубопроводу	0.15	243 779.31	64 390.75	36 567	23 475	9 659	712.3200	106.85
					156 500.27	22 918.47			3 438	116.1252	17.42
23	C113-1502	Труби сталеві теплоізольовані в захисній поліетиленовій оболонці для підземного прокладання теплових мереж, типорозмір 57/125 мм	м	150.0	1 122.07		168 311				
24	C113-1512	Коліно гнуте для теплоізольованих труб, типорозмір 57/125 мм, L=0,8 м	шт	16.0	2 938.58		47 017				
25	C113-1552	Опора нерухома до теплоізольованих труб, типорозмір 57/125 мм, L=2 м	шт	5.0	6 721.23		33 606				
26	C113-1532	Рукав кінцевий до теплоізольованих труб, типорозмір 57/125 мм	шт	4.0	446.36		1 785				
27	KB7-64-1 K8=1,50; K10=1,50	Укладання плит перекриття каналів площею до 0,5 м2	100шт	0.7	17 858.05	818.45	12 501	11 611	573	84.3000	59.01
					16 586.45	429.97			301	1.8204	1.27
28	K58-1121-1046	Подушки опорні з/б марки ОП-1 серія 3,006.1-2.87 вип.0-2	шт	70.0	142.95		10 007				
29	C113-1539	Кільце ущільнююче до теплоізольованих труб, типорозмір 90 мм	шт	8.0	223.06		1 784				
30	C113-1894	Компенсаційна подушка до теплоізольованих труб, розмір 1000x250x40 мм	шт	14.0	311.73		4 364				
31	C113-1562	Комплект ізоляції стиків EP-2 /насувна муфта/ до теплоізольованих труб, типорозмір 57/125 мм	шт	56.0	839.53		47 014				
32	C121-788-1-1П	Опори ковзні ду 125	шт	19.0	1 957.69		37 196				
33	KB13-45-2 K8=1,50; K10=1,50	Знежирювання поверхонь апаратів і трубопроводів діаметром до 500 мм уайт-спиритом	100м2	0.035	2 520.20	-	88	88	-	12.9800	0.45
					2 520.20	-			-	-	-
34	C111-1292-1-1	Перетворювач іржі ZEBRA	кг	0.42	112.73		47				
35	KB13-29-5 K0=4,00; K8=1,50; K10=1,50	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь композицією ОС-51-03	100м2	0.035	36 047.92	-	1 262	81	-	9.5200	0.33
					2 310.22	-			-	-	-
		Разом прямих витрат по розділу № 1					1 583 847	115 998	26 149		548.25


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		10 237									42.85
		Розділ № 2 Елементи споруд теплових мереж									
36	КБ7-61-1 K8=1,50; K10=1,50	Елементи збірних конструкцій Улаштування непрохідних однолоткових каналів, що перекриваються або обпираються на плити	100м3	0.193	381 344.02	123 435.71	73 599	19 254	23 823	482.8500	93.19
					99 761.64	56 948.09			10 991	218.0706	42.09
37	K58-5821-Г005-1	Лотки каналів збірні з/б марки ЛЗ/2-8 серія 3.006.1-2.87 вып.0-2 (0,3 м3)	шт	56.0	3 476.31		194 673				
38	K58-5821-Г149	Лотки каналів збірні з/б марки ЛЗД-8 серія 3.006.1-2.87 вып.0-2 (0,075 м3)	шт	34.0	999.80		33 993				
39	КБ7-64-2 K8=1,50; K10=1,50	Укладання плит перекриття каналів площею до 1 м2	100шт	0.28	48 828.87	28 946.45	13 672	5 294	8 105	96.1000	26.91
					18 908.16	13 532.34			3 789	49.4052	13.83
40	K58-5521-П108-1	Плити перекриття П5д-8 серія 3.006.1-2.87	шт	28.0	599.62		16 789				
41	КБ7-64-3 K8=1,50; K10=1,50	Укладання плит перекриття каналів площею до 5 м2	100шт	1.36	57 295.89	34 332.05	77 922	28 632	46 692	107.0000	145.52
					21 052.79	15 974.83			21 726	59.3316	80.69
42	K58-5521-П019-1	Плити перекриття П5/2-8 серія 3.006.1-2.87	шт	136.0	1 616.72		219 874				
		Разом прямих витрат по розділу № 2					630 522	53 180	78 620		265.62
									36 506		136.61
		Розділ № 3 Земляні роботи									
		Розділ № 3.1 Земляні роботи									
43	КБ1-13-2 K8=1,50; K10=1,50	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами 'драглайн' або 'зворотна лопата' з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0.57	35 373.36	33 224.03	20 163	1 225	18 938	12.3100	7.02
					2 149.33	15 981.46			9 109	69.6150	39.68
44	КБ1-164-2 K2=1,20; K8=1,50; K10=1,50	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	1.8	53 636.54	-	96 546	96 546	-	314.1600	565.49
					53 636.54	-			-	-	-
45	КБ1-18-5 K8=1,50; K10=1,50	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0.1606	99 484.93	91 470.79	15 977	1 287	14 690	45.9000	7.37
					8 014.14	41 222.85			6 620	171.5810	27.56
46	КБ1-20-2 K8=1,50; K10=1,50	Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3	1000м3	0.1606	7 085.81	6 101.07	1 138	158	980	5.6400	0.91
					984.74	2 287.76			367	8.1048	1.30
47	КБ1-28-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами	1000м3	0.588	3 362.73	3 362.73	1 977	-	1 977	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	K10=1,50 КБ1-132-5 K10=1,50	потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1 Ущільнення ґрунту самохідними вібраційними котками масою 2,2 т за перший прохід по одному сліду при товщині шару 50 см	1000м3	0.588	- 11 710.31 -	1 617.54 11 710.31 4 543.99	6 886	-	951 6 886 2 672	7.0460 - 16.3222	4.14 - 9.60
		Разом прямих витрат по розділу № 3.1						142 687	99 216	43 471	580.79
										19 719	82.28
		Разом прямих витрат по розділу № 3						142 687	99 216	43 471	580.79
										19 719	82.28
		Розділ № 4 Ділянка монолітна (кути повороту)									
		Розділ № 4.1 Ділянка монолітна									
49	КБ6-35-3 K8=1,50; K10=1,50	Улаштування окремих конструкцій ємкісних споруд: лотків між спорудами при товщині стін понад 100 мм	100 м3	0.098	506 146.46 248 371.20	109 381.75 50 708.88	49 602	24 340	10 719 4 969	1 232.0000 182.5904	120.74 17.89
50	C1424-11636-И-29	Суміші бетонні готові клас бетону C20/25 W6 F150	м3	9.8	5 291.34		51 855				
51	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0.01	38 950.64		390				
52	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	1.1	41 367.03		45 504				
		Разом прямих витрат по розділу № 4.1						147 351	24 340	10 719	120.74
										4 969	17.89
		Разом прямих витрат по розділу № 4						147 351	24 340	10 719	120.74
										4 969	17.89
		Розділ № 5 Нерухомі опори									
		Розділ № 5.1 Нерухомої опори									
53	КБ6-1-2 K8=1,50; K10=1,50	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення під колони, об'єм до 3 м3	100м3	0.16	147 591.96 98 589.15	24 443.11 11 478.51	23 615	15 774	3 911 1 837	495.0000 41.2707	79.20 6.60
54	C1424-11636-И-29	Суміші бетонні готові клас бетону C20/25 W6 F150	м3	12.24	5 291.34		64 766				
55	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0.26	37 394.08		9 722				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0.588	41 367.03		24 324				
		Разом прямих витрат по розділу № 5.1					122 427	15 774	3 911		79.20
									1 837		6.60
		Разом прямих витрат по розділу № 5					122 427	15 774	3 911		79.20
									1 837		6.60
		Розділ № 6 Бетонні роботи та гідроізоляція									
		Розділ № 6.1 Бетонні та гідроізоляційні роботи									
57	КБ46-8-1 K8=1,50; K10=1,50	Обетонування торців плит перекриття. Бетон кл. C12/15	1 м3	0.34	17 006.06	658.55	5 782	3 035	224	43.7200	14.86
					8 927.41	327.10			111	1.2834	0.44
58	C1424-11600-И	Суміші бетонні готові клас бетону В15	м3	0.3468	5 199.54		1 803				
59	C1546-23-3	Штукатурка цементно-вапняна Baumit MPI-25 д/внутр. робіт	кг	4.3	7.48		32				
60	КБ6-1-1 K8=1,50; K10=1,50	Улаштування ухилоутворюючого шару	100м3	0.0606	37 203.90	4 325.23	2 255	1 673	262	150.7000	9.13
					27 602.97	2 587.96			157	10.6641	0.65
61	C1546-23-3	Розчин цементний Полімін М-150 будівельний (25 кг)	кг	5 150.0	7.21		37 132				
62	КБ6-1-1 K8=1,50; K10=1,50	Улаштування захисного шару	100м3	0.0275	37 203.90	4 325.23	1 023	759	119	150.7000	4.14
					27 602.97	2 587.96			71	10.6641	0.29
63	C1424-11600-И	Суміші бетонні готові клас бетону В15	м3	2.8	5 199.54		14 559				
64	КБ8-3-3 K8=1,50; K10=1,50	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 2 шари	100м2	3.92	39 457.03	-	154 672	24 269	-	30.3200	118.85
					6 191.19	-			-	-	-
65	C111-73	Мастика бітумно-гумова ОРЕОЛ-1 (20кг)	т	0.43	56 920.97		24 476				
66	C1632-80	Гідроізоляція. Єврорубероїд Бікроеласт ЕПП 2,5	м2	862.4	130.90		112 888				
67	КБ26-30-1 K8=1,50; K10=1,50	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	4.8	283.33	-	1 360	1 360	-	1.4400	6.91
					283.33	-			-	-	-
68	C1632-80	Профільована мембрана Ізоліт	м2	552.0	156.30		86 278				
69	C111-1683	Стрічка для мембран Juta M-1 Jutadach Super SP 50 мм	пог.м	240.0	37.27		8 945				
70	КБ6-37-3 K8=1,50; K10=1,50	Улаштування деформаційних швів в ємкісних спорудах із застосуванням герметика	100м шва	0.8812	5 321.28	-	4 689	4 689	-	24.8600	21.91
					5 321.28	-			-	-	-
71	C118-68-2	Шнур з вілтерму d52 мм	м.п	33.88	17.81		603				
72	C118-68-1-1М	Шнур з вілтерму d32 мм	м.п	54.24	15.16		822				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	C111-198-1	Герметик полиуретановый Tutan Professional Professional PU 40 белый 600 мл	туба	33.34	358.36		11 948				
74	KB26-33-1 K8=1,50; K10=1,50	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з волокнистих і зернистих матеріалів 'насухо'	1 м3	0.1	3 539.05	-	354	354	-	16.9300	1.69
75	C114-13-Y-1Л	Плити пінопістирольні екструдійний 50мм	м3	0.1	5 459.35	-	546		-	-	-
		Разом прямих витрат по розділу № 6.1						470 167	36 139	605	177.49
										339	1.38
		Разом прямих витрат по розділу № 6						470 167	36 139	605	177.49
										339	1.38
		Разом прямих витрат по кошторису						3 097 001	344 647	163 475	1 772.09
										73 607	287.61
		Разом прями витрати				грн.	3 097 001				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				грн.	2 588 879				
		вартість ЕММ				грн.	163 475				
		в т.ч. заробітна плата в ЕММ				грн.		73 607			
		заробітна плата робітників				грн.		344 647			
		всього заробітна плата				грн.		418 254			
		Загальновиробничі витрати				грн.	309 700				
		Всього по кошторису				грн.	3 406 701				
		Кошторисна трудомісткість				люд-г					2 059.70
		Кошторисна заробітна плата				грн.		418 254			

Склав Інженер-проектувальник в частині кошторисної документації  Е.В. Безугла
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів ГПП  О.Л. Хрістоєв
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Додаток 1
до Настанови (пункт 3.11)

Реконструкція колишньої школи інтернату під житловий будинок по Соколівському шосе, 26 в м. Змієві для тимчасового розміщення внутрішньо переміщених осіб. Коригування. II черга.
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-004-002

на Індивідуальний тепловий пункт. Індивідуальний тепловий пункт
(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА:	Кошторисна вартість	2 098.272 тис. грн.
креслення(специфікації)№ 483-04-12-ТМ	Кошторисна трудомісткість	1.06198 тис. люд.-год
	Кошторисна заробітна плата	226.470 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3.9 розряд

Складений в поточних цінах станом на 2 березня 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслуговуванням машин	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ18-18-1 K8=1,50; K10=1,50	Установлення вузлів теплових елеваторних номер 1, 2 (теплообмінник)	1 вузол	5.0	5 869.04	23.04	29 345	16 864	115	15.5800	77.90
					3 372.76	1.64			8	0.0076	0.04
2	КБ18-13-1 K8=1,50; K10=1,50	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	1 насос	10.0	5 651.53	44.86	56 515	44 567	449	21.3200	213.20
					4 456.73	3.20			32	0.0148	0.15
3	КМ11-60-3 K9=1,50; K10=1,50	Установлення приладів для аналізу фізико-хімічного складу речовини, категорія складності приладів 3	комплект	4.0	4 402.81	-	17 611	15 707	-	17.6000	70.40
					3 926.74	-			-	-	-
4	КМ11-30-3 K9=1,50; K10=1,50	Установка датчиків температури вузлу обліку теплової енергії	шт	12.0	713.95	-	8 567	8 567	-	3.2000	38.40
					713.95	-			-	-	-
5	2307-10920-1-1	Гільза до ESMU 100 L100	шт	12.0	3 813.71	-	45 765	-	-	-	-
6	КБ16-26-1 K8=1,50; K10=1,50	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	1 шт	4.0	147.35	-	589	567	-	0.6700	2.68
					141.67	-			-	-	-
7	C1630-982	Водолічильник гар. води 1/2, Е-Т 1,6U	шт	4.0	666.67	-	2 667	-	-	-	-
8	2415-1306	Згін для водоміру під ключ 1/2"	шт	4.0	110.85	-	443	-	-	-	-
9	КМ11-350-4	Прилади, що монтуються на	шт	8.0	1 353.31	-	10 826	10 826	-	6.4000	51.20


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	K9=1,50; K10=1,50	технологічному трубопроводі [расходомир об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, PH-метрів], діаметр трубопроводу до 80 мм			1 353.31	-			-	-	-
10	C1630-1434-13	Реле перепаду тиску у комплекті з 2 капілярними трубками G1/2' YNS-C106X (061G4080 + 060-016966)	шт	4.0	14 572.20		58 289				
11	C1630-1434-12	Реле тиску KPI-35 060-121766	шт	4.0	4 234.30		16 937				
12	KB18-10-1 K8=1,50; K10=1,50	Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 0,1 м3	1 бак	5.0	1 291.44	-	6 457	6 219	-	5.9500	29.75
13	C130-10-1-1	Розширювальний мембранний бак V=50 л	шт	5.0	3 399.59		16 998				
14	KB16-15-2 K8=1,50; K10=1,50	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталених труб діаметром до 50 мм	1 шт	5.0	777.80	53.95	3 889	2 548	270	2.4100	12.05
					509.61	3.84			19	0.0178	0.09
15	C1630-1434-14	Клапан сідельний VB2 D40 KVS25	шт	5.0	25 469.84		127 349				
16	C130-999	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр 40 мм	шт	10.0	340.76		3 408				
17	KM11-138-1 K9=1,50; K10=1,50	Монтаж механізму виконавчого, маса до 20 кг (Електропривід)	комплект	4.0	224.57	-	898	661	-	0.8000	3.20
					165.29	-			-	-	-
18	2307-10920	Електропривід AMV 20 230V	шт	4.0	26 990.41		107 962				
19	KB16-15-2 K8=1,50; K10=1,50	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталених труб діаметром до 50 мм	1 шт	4.0	777.80	53.95	3 111	2 038	216	2.4100	9.64
					509.61	3.84			15	0.0178	0.07
20	2307-10920-6	Регулятор AVR діам 40мм у комплекті з імпульсними трубками	шт	4.0	82 556.79		330 227				
21	KB16-15-1 K8=1,50; K10=1,50	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталених труб діаметром до 25 мм	1 шт	4.0	767.66	29.70	3 071	2 038	119	2.4100	9.64
					509.61	2.12			8	0.0098	0.04
22	C1630-1434	Клапан соленоїд. EV220B20B G 3/4E NC000	шт	4.0	7 326.46		29 306				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	КБ18-16-3 K8=1,50; K10=1,50	Установлення грязьовиків, зовнішній діаметр патрубка до 89 мм	1 шт	10.0	9 408.73	120.03	94 087	12 271	1 200	5.8700	58.70
					1 227.06	8.55			86	0.0396	0.40
24	КБ18-21-5 K8=1,50; K10=1,50	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 65 мм	10 шт	1.0	4 321.76	377.66	4 322	3 805	378	18.2000	18.20
					3 804.53	26.91			27	0.1246	0.12
25	C1630-107-2	Фільтр сітчастий фланцевий Ду 65 FVF-65	шт	10.0	6 211.29		62 113				
26	C130-968-4	Фланці 65/16	шт	20.0	596.81		11 936				
27	C1541-64	Прокладки межфланцеві 65 мм	1000шт	0.02	24 239.23		485				
28	КБ18-21-4 K8=1,50; K10=1,50	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 50 мм	10 шт	1.2	3 564.02	318.26	4 277	3 743	382	14.9200	17.90
					3 118.88	22.68			27	0.1050	0.13
29	C1630-107-1-2Б	Фільтр FVF Ду50, DN 16	шт	12.0	4 738.43		56 861				
30	C130-968-2	Фланець 50/16	шт	10.0	456.99		4 570				
31	C1541-64	Прокладки межфланцеві 50 мм	1000шт	0.01	21 260.83		213				
32	КБ16-15-2 K8=1,50; K10=1,50	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталених труб діаметром до 50 мм	1 шт	4.0	777.80	53.95	3 111	2 038	216	2.4100	9.64
					509.61	3.84			15	0.0178	0.07
33	2307-10920	Засувка VFY-WH dn32/40 Danfoss	шт	4.0	4 110.69		16 443				
34	C130-968-1	Фланець 40/16	шт	8.0	346.91		2 775				
35	C1541-64	Прокладки межфланцеві 40 мм	1000шт	0.008	14 039.23		112				
36	КБ16-15-3 K8=1,50; K10=1,50	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталених труб діаметром до 100 мм	1 шт	24.0	1 433.12	53.95	34 395	21 372	1 295	4.2600	102.24
					890.51	3.84			92	0.0178	0.43
37	2307-10920	Заслінки поворотна SYLAX DN65 з нерж. сталі 316 (t= - 10/+120) 16 бар	шт	16.0	6 978.83		111 661				
38	2307-10920-5-5	Кран кульовий JIP-FF Ду65 PN16	шт	8.0	8 457.69		67 662				
39	C130-968-3	Фланець 65/16	шт	32.0	596.81		19 098				
40	C1541-64	Прокладки межфланцеві 65 мм	1000шт	0.032	24 239.23		776				
41	КБ16-15-2 K8=1,50; K10=1,50	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталених труб діаметром до 50 мм	1 шт	24.0	777.80	53.95	18 667	12 231	1 295	2.4100	57.84
					509.61	3.84			92	0.0178	0.43
42	2307-10920	Поворотна заслінка VFY-WH, DN 50	шт	24.0	6 926.30		166 231				
43	C130-968-2	Фланець 50/16	шт	24.0	456.99		10 968				
44	C1541-64	Прокладки межфланцеві 50 мм	1000шт	0.024	21 260.83		510				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	КБ18-22-2 K8=1,50; K10=1,50	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	60.0	110.99	-	6 659	4 819	-	0.3600	21.60
					80.32	-			-	-	-
46	КБ18-22-4 K8=1,50; K10=1,50	Установлення термометрів в оправі прямих та кутових	комплект	16.0	122.50	-	1 960	1 725	-	0.5100	8.16
					107.84	-			-	-	-
47	КБ16-11-3 K8=1,50; K10=1,50	Прокладання трубопроводів обв'язки котлів, водонагрівників та насосів зі сталевих безшовних і електрозварних труб діаметром до 80 мм	100м	0.18	26 369.47	-	4 747	4 639	-	119.0600	21.43
					25 774.11	-			-	-	-
48	C113-144	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	18.0	339.54		6 112				
49	КБ16-11-2 K8=1,50; K10=1,50	Прокладання трубопроводів обв'язки котлів, водонагрівників та насосів зі сталевих безшовних і електрозварних труб діаметром до 50 мм	100м	0.04	18 374.71	-	735	725	-	82.4900	3.30
					18 123.47	-			-	-	-
50	C113-139	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	4.0	284.67		1 139				
51	C1630-1434-11	Кран кульовий муфтовий Ду 50 VT.214.N.09	шт	8.0	2 316.71		18 534				
52	C1630-106-1	Клапан ручний балансувальний муфтовий Ду 50; Kvs=40м3/год; PN16; tmax=120°C 003Z4006	шт	4.0	10 791.13		43 165				
53	C1630-1434-10	Клапан зворотний пружинний муфтовий Ду 50 VT.161.G.08	шт	2.0	1 373.21		2 746				
54	2415-1306	Згін прямих "американка" 2"	шт	20.0	1 464.06		29 281				
55	КБ16-6-2 K8=1,50; K10=1,50	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	0.01	46 421.91	146.09	464	104	1	48.7100	0.49
					10 426.38	10.41			-	0.0482	-
56	C113-1801	Різьба Ду 20	шт	6.0	12.93		78				
57	C113-1799	Різьба Ду 15	шт	2.0	11.94		24				
58	C113-1799	Муфта Ду 15	шт	32.0	22.60		723				
59	C1630-1434-1-1	Кран кульовий ду 15 VALTEC BASE VT.214.N.04	шт	1.0	217.66		218				
60	C1630-1434-3	Кран кульовий ду 20 VALTEC BASE VT.214.N.05	шт	20.0	332.02		6 640				
61	C1630-1434-6	Кран з американкою прямих 3/4"	шт	9.0	498.99		4 491				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	C1630-1434-4	Кран кульовий для підключення манометра ДУ15 із зовнішнім різьбленням VT.806.N	шт	21.0	434.84		9 132				
63	C1630-1434-8	Кран з американкою прямий 1"	шт	3.0	828.50		2 486				
64	C1630-1434-2-2	Кран кульовий (ричаг) внут-зовн 1/2"	шт	20.0	224.46		4 489				
65	2415-1306-1	Згін прямий "американка" 3/4"	шт	2.0	266.96		534				
66	C113-2064-1	Ніпель (зовн) 3/4"	шт	1.0	75.27		75				
67	2307-10733	Клапан зворотний пружинний муфтовий Ду 20; Pn16; tmax=90°C VT.161.G.05	шт	1.0	314.44		314				
68	C1630-1434-9	Клапан для підключення розширювального баку 3/4" х3/4"	шт	5.0	1 062.88		5 314				
69	КБ18-21-1 K8=1,50; K10=1,50	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм	10 шт	2.0	2 600.90	-	5 202	5 202	-	12.3000	24.60
					2 600.90	-			-	-	-
70	C1630-1433	Фільтр механічного очищення води ду 20 VT.192.N.05	шт	16.0	301.36		4 822				
71	C1630-1434-5	Фільтр грубого очищення 1"	шт	4.0	467.87		1 871				
72	КБ18-17-10 K8=1,50; K10=1,50	Установлення повітровідвідників	1 шт	50.0	376.31	-	18 816	17 766	-	1.6600	83.00
					355.32	-			-	-	-
73	C113-2154	Відведення повітря автом. з відсічним клапаном 1/2" Flexvent	шт	50.0	566.17		28 309				
74	C1630-1910	Подовжувач хром 1/2" х 20	шт	100.0	98.41		9 841				
75	КБ13-45-2 K8=1,50; K10=1,50	Знежирювання поверхонь апаратів і трубопроводів діаметром до 500 мм уайт-спиритом	100м2	0.14	2 676.40	-	375	353	-	12.9800	1.82
					2 520.20	-			-	-	-
76	C111-1292-1	Перетворювач іржі ZEBRA	кг	1.68	112.73		189				
77	КБ13-29-5 K0=4,00; K8=1,50; K10=1,50	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь композицією ОС-51-03	100м2	0.14	36 446.52	-	5 103	323	-	9.5200	1.33
					2 310.22	-			-	-	-
78	КБ16-29-1 K8=1,50; K10=1,50	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100м	0.08	2 279.89	34.80	182	172	3	8.2200	0.66
					2 151.59	3.06			-	0.0150	-
79	КБ16-29-2 K8=1,50; K10=1,50	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм	100м	0.32	2 505.01	34.80	802	689	11	8.2200	2.63
					2 151.59	3.06			1	0.0150	-
80	КМ12-698-1 K9=1,50; K10=1,50	Монтаж бобишок, штукатурів на умовний тиск до 10 МПа [100 кгс/см2]	10 шт	1.4	2 461.41	242.48	3 446	2 819	339	9.3000	13.02
					2 013.26	17.28			24	0.0800	0.11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	C113-2064	Бобишка БШ-35 G1/2 ТУ У 28.7-14307481-044:2008	шт	14.0	186.23		2 607				
82	КБ18-18-2 K8=1,50; K10=1,50	Установлення вузлів теплових елеваторних номер 3 - 5	1 вузол	5.0	18 375.77	110.33	91 879	20 587	552	19.0200	95.10
					4 117.45	7.86			39	0.0364	0.18
83	C113-1746	Трійник перех. ПП-р 25х20 тип Ек	шт	26.0	22.22		578				
84	C113-1747	Трійник перех. ПП-р 32х20 тип Ек	шт	16.0	42.16		675				
85	C113-1757	Трійник перех. ПП-р 63х32 тип Ек	шт	8.0	317.28		2 538				
86	C113-1777	Перехід 32х20 тип 3 - В Ек	шт	8.0	29.99		240				
87	C113-1797	Муфта пл-мет ЗР 63х2 тип Ек	шт	4.0	1 412.78		5 651				
88	C113-1794	Муфта пл-мет ЗР 32х1 тип Ек	шт	4.0	273.14		1 093				
89	C113-1793	Муфта пл-мет ЗР 25х3/4 тип ЕК	шт	12.0	144.87		1 738				
		Разом прямих витрат по кошторису					1 907 520	225 985	6 841		1 059.72
									485		2.26
		Разом прямі витрати				грн.	1 907 520				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				грн.	1 674 694				
		вартість ЕММ				грн.	6 841				
		в т.ч. заробітна плата в ЕММ				грн.		485			
		заробітна плата робітників				грн.		225 985			
		всього заробітна плата				грн.		226 470			
		Загальновиробничі витрати				грн.	190 752				
		Всього по кошторису				грн.	2 098 272				
		Кошторисна трудомісткість				люд-г					1 061.98
		Кошторисна заробітна плата				грн.		226 470			

Склав Інженер-проектувальник в частині кошторисної документації  Е.В. Безугла
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів ГПП  О.Л. Хрістоєв
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція колишньої школи інтернату під житловий будинок по Соколівському шосе, 26 в м. Змієві для тимчасового розміщення внутрішньо переміщених осіб. Коригування. II черга.
(найменування об'єкта будівництва)


Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-004-003

Придбання обладнання. Індивідуальний тепловий пункт. Індивідуальний тепловий пункт
(вид устаткування, меблів, інвентарю і робіт, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА: креслення(специфікації) № 483-04-12-ТМ, відомості тощо
Кошторисна вартість 1 403,732 тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на 2 березня 2026 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1905-4067	Теплообмінник пластичастий розбірний, Q=92 Sondex (Mekson)	комплект	5.0	81 514.20	407 571
2	1808-1002	Насос циркуляційний фланцевий Ду50, Q=7,83 Yonos MAXO 50/0,5-9 PN6/10	шт	10.0	43 757.45	437 575
3	1704-30078-1	Теплообчислювач SHARKY 775	шт	4.0	66 840.25	267 361
4	2307-10920-5	Електронний регулятор ECL Comfort 310 087H3040	шт	4.0	31 847.60	127 390
5	2307-10920-4-4	Карта A231 для ECL Comfort 210	шт	4.0	7 014.30	28 057
6	2307-10920-3	Базова частина ECL	шт	4.0	2 863.40	11 454
7	2307-10920-2	Датчик зовнішньої температури	шт	4.0	2 647.10	10 588
8	2307-10920-4	Погружной датчик температуры для ECL Comfort 100 мм медь	шт	4.0	4 006.70	16 027
9	1704-20005	Монометр ДМ 05-МП-3У ДУ 100	шт	40.0	427.08	17 083
10	1704-20005	Манометр з термометром ДМТ 05080-1,6 Мпа -0-150 °С - 2,5	шт	20.0	912.50	18 250
11	1704-10008	Термометр	шт	8.0	1 167.50	9 340
Разом						1 350 696
Транспортні та заготівельно-складські витрати						53 036
Всього по кошторису						1 403 732

Склав	Інженер-проектувальник в частині кошторисної документації	 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]	Е.В. Безугла
Перевірів	ГП	 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]	О.Л. Хрістоєв

Додаток 1
до Настанови (пункт 3.11)

Реконструкція колишньої школи інтернату під житловий будинок по Соколівському шосе, 26 в м. Змієві для тимчасового розміщення внутрішньо переміщених осіб. Коригування. II черга.
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 06-001-001

на Твердопаливна котельня.
(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА: креслення(специфікації)№	Кошторисна вартість	911.266 тис. грн.
	Кошторисна трудомісткість	0.70420 тис. люд.-год
	Кошторисна заробітна плата	137.605 тис. грн.
	Середній розряд робіт	2.7 розряд


Складений в поточних цінах станом на 2 березня 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслуговуванням машин	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ № 1 Земляні роботи									
1	КБ1-17-2 K8=1,50; K10=1,50	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшем місткістю 1 (1-1,2) м3, група ґрунтів 2	1000 м3 ґрунту	0.225	49 559.99	47 461.11	11 151	461	10 679	11.7300	2.64
					2 048.06	20 861.30			4 694	83.1300	18.70
2	КБ1-163-8 K8=1,50; K10=1,50	Розробка ґрунту вручну в траншеях шириною понад 2 м і котлованах площею перерізу до 5 м2 з кріпленнями при глибині траншей і котлованів до 3 м, група ґрунтів 2	100м3 ґрунту	0.25	92 168.63	-	23 042	23 042	-	503.2000	125.80
					92 168.63	-			-	-	-
3	КБ1-20-2 K8=1,50; K10=1,50	Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3	1000 м3 ґрунту	0.25	7 232.48	6 196.92	1 808	246	1 549	5.6400	1.41
					984.74	2 339.56			585	8.3241	2.08
4	С311-5-1 K10=1,50	Перевезення ґрунту до 5 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	400.0	80.14	80.14	32 056	-	32 056	-	-
					-	23.70			9 480	0.0990	39.60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ1-27-5 K10=1,50	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт (108 к.с.) з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000 м3 ґрунту	0.08	10 304.25	10 304.25	824	-	824	-	-
					-	3 863.86			309	13.6884	1.10
		Разом прямих витрат по розділу № 1					68 881	23 749	45 108	129.85	
									15 068	61.48	
		Розділ № 2 Фундаменти									
		Розділ № 2.1 Основи									
6	КБ8-2-2 K8=1,50; K10=1,50	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	1 м3 основи	77.0	2 716.95	210.44	209 205	33 849	16 204	2.4000	184.80
					439.60	108.35			8 343	0.5009	38.57
		Разом прямих витрат по розділу № 2.1					209 205	33 849	16 204	184.80	
									8 343	38.57	
		Розділ № 2.2 Фундаменти ФМ-1 (8шт)									
7	КБ6-1-1 K8=1,50; K10=1,50	Улаштування бетонної підготовки	100м3 бетону, бутобетону і залізобетону	0.0232	341 494.41	4 325.23	7 923	640	100	150.7000	3.50
					27 602.97	2 587.96			60	10.6641	0.25
8	КБ6-1-5 K8=1,50; K10=1,50	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони, об'єм до 3 м3	100м3 бетону, бутобетону і залізобетону	0.0816	522 513.95	19 944.30	42 637	9 464	1 627	582.3200	47.52
					115 980.67	11 699.25			955	48.3367	3.94
9	C124-22	Арматура ф12 А400С	т	0.361	41 367.03		14 933				
10	C124-20	Арматура ф8 А400С	т	0.086	41 722.21		3 588				
11	КБ6-11-3 K8=1,50; K10=1,50	Установлення анкерних болтів при бетонуванні із зав'язками з арматури	1 т	0.015088	29 138.34	540.28	440	427	8	135.3000	2.04
					28 283.11	183.65			3	0.6730	0.01
12	C124-59	Болт М24х900 0,9Г2С	шт	32.0	109.16		3 493				
13	КБ8-3-7 K8=1,50; K10=1,50	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівненій поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100 м2 поверхні, що ізолюється	0.0555	30 517.55	-	1 694	398	-	33.5000	1.86
					7 170.68	-			-	-	-
		Разом прямих витрат по розділу № 2.2					74 708	10 929	1 735	54.92	
									1 018	4.20	
		Розділ № 2.3 Фундаментна плита ФПм-1									
14	КБ6-1-1 K8=1,50; K10=1,50	Улаштування бетонної підготовки	100м3 бетону, бутобетону і залізобетону	0.0297	341 494.41	4 325.23	10 142	820	128	150.7000	4.48
					27 602.97	2 587.96			77	10.6641	0.32
15	КБ6-1-17	Улаштування фундаментних плит	100м3	0.1096	456 247.72	19 928.44	50 005	6 755	2 184	309.4600	33.92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	K8=1,50; K10=1,50	залізобетонних з пазами, стаканами і підколонниками висотою до 2 м при товщині плити до 1000 мм	бетону, бутобетону і залізобетону в лілі т		61 635.15	10 753.10			1 179	44.6930	4.90
16	C124-22	Арматура ф12 А400С	т	0.361	41 367.03		14 933				
17	C124-20	Арматура ф8 А400С	т	0.086	41 722.21		3 588				
18	КБ6-1-1 K8=1,50; K10=1,50	Улаштування підливки із суміші MasterFlaw@928	100м3 бетону, бутобетону і залізобетону в лілі кг	0.0031	27 602.97	-	86	86	-	150.7000	0.47
					27 602.97	-			-	-	-
19	Ц1-11	Суміш MasterFlaw@928		620.0	111.00		68 820				
20	КБ8-3-7 K8=1,50; K10=1,50	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівненій поверхні бутового мурування, цегли, бетону	100 м2 поверхні, що ізолюється	0.092	30 517.55	-	2 808	660	-	33.5000	3.08
					7 170.68	-			-	-	-
Разом прямих витрат по розділу № 2.3							150 382	8 321	2 312		41.95
									1 256		5.22
Розділ № 2.4 Фундаментна плита ФПм-2											
21	КБ6-1-1 K8=1,50; K10=1,50	Улаштування бетонної підготовки	100м3 бетону, бутобетону і залізобетону в лілі 100м3 бетону, бутобетону і залізобетону в лілі т	0.049	341 494.41	4 325.23	16 733	1 353	212	150.7000	7.38
					27 602.97	2 587.96			127	10.6641	0.52
22	КБ6-1-17 K8=1,50; K10=1,50	Улаштування фундаментних плит залізобетонних з пазами, стаканами і підколонниками висотою до 2 м при товщині плити до 1000 мм	100м3 бетону, бутобетону і залізобетону в лілі т	0.1842	456 247.72	19 928.44	84 041	11 353	3 671	309.4600	57.00
					61 635.15	10 753.10			1 981	44.6930	8.23
23	C124-22	Арматура ф12 А400С	т	1.018	41 367.03		42 112				
24	C124-20	Арматура ф8 А400С	т	0.056	41 722.21		2 336				
25	КБ6-1-1 K8=1,50; K10=1,50	Улаштування підливки із суміші MasterFlaw@928	100м3 бетону, бутобетону і залізобетону в лілі кг	0.71	27 602.97	-	19 598	19 598	-	150.7000	107.00
					27 602.97	-			-	-	-
26	Ц1-11	Суміш MasterFlaw@928		1 420.0	111.00		157 620				
27	КБ8-3-7 K8=1,50; K10=1,50	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівненій поверхні бутового мурування, цегли, бетону	100 м2 поверхні, що ізолюється	0.092	30 517.55	-	2 808	660	-	33.5000	3.08
					7 170.68	-			-	-	-
Разом прямих витрат по розділу № 2.4							325 248	32 964	3 883		174.46
									2 108		8.75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямих витрат по розділу № 2						759 543	86 063	24 134	456.13
										12 725	56.74
		Разом прямих витрат по кошторису						828 424	109 812	69 242	585.98
										27 793	118.22
		Разом прямі витрати						грн.	828 424		
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів						грн.	649 370		
		вартість ЕММ						грн.	69 242		
		в т.ч. заробітна плата в ЕММ						грн.		27 793	
		заробітна плата робітників						грн.		109 812	
		всього заробітна плата						грн.		137 605	
		Загальновиробничі витрати						грн.	82 842		
		Всього по кошторису						грн.	911 266		
		Кошторисна трудомісткість						люд-г			704.20
		Кошторисна заробітна плата						грн.		137 605	

Склав	Інженер-проектувальник в частині кошторисної документації		Е.В. Безугла
		[посада, підпис (ініціали, прізвище)]	
Перевірів	ГПП		О.Л. Хрістоєв
		[посада, підпис (ініціали, прізвище)]	

Додаток 1
до Настанови (пункт 3.11)

Реконструкція колишньої школи інтернату під житловий будинок по Соколівському шосе, 26 в м. Змієві для тимчасового розміщення внутрішньо переміщених осіб. Коригування. II черга.
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 06-001-002

на Навіс
(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА: креслення(специфікації)№	Кошторисна вартість	560.287 тис. грн.
	Кошторисна трудомісткість	0.73106 тис. люд.-год
	Кошторисна заробітна плата	161.797 тис. грн.
	Середній розряд робіт	4.0 розряд

Складений в поточних цінах станом на 2 березня 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслугову- ванням машин	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробітної плати	експлуа- тації машин	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ9-72-1 K8=1,50; K10=1,50	Виготовлення гратчастих конструкцій (каркас навісу)	1т конструкцій	3.252	44 224.30	9 980.96	143 817	102 501	32 458	145.6000	473.49
					31 519.49	2 888.74			9 394	10.8062	35.14
2	C111-1102	Швелери сталеві гарячекатані №12	т	1.2	61 090.69		73 309				
3	C111-1095	Двотаврові сталеві гарячекатані №20	т	0.6	60 076.21		36 046				
4	C111-1139	Профілі гнуті сталеві замкнуті (труба профільна)100x4	т	0.8	49 945.73		39 957				
5	C111-1139	Профілі гнуті сталеві замкнуті (труба профільна)80x40	т	0.5	49 945.73		24 973				
6	C111-1129-П	Прокат листовий гарячекатаний t10мм	т	0.05	61 419.83		3 071				
7	C111-1129-П	Прокат листовий гарячекатаний t6мм	т	0.2	61 419.83		12 284				
8	КБ9-1-1 K8=1,50; K10=1,50	Монтаж каркасу навісу	1 т конструкцій	3.252	13 462.13	4 850.77	43 779	23 553	15 775	32.0000	104.06
					7 242.72	2 450.05			7 968	9.2054	29.94
9	КБ13-16-6 K8=1,50; K10=1,50	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовою ГФ-021	100м2	0.866	1 970.60	101.52	1 707	991	88	4.7800	4.14
					1 144.48	15.46			13	0.0720	0.06
10	КБ9-42-1	Монтаж покрівельного покриття навісу з	100м2	1.15	16 825.67	4 750.22	19 350	11 476	5 463	50.7200	58.33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	K8=1,50; K10=1,50	профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	покриття		9 979.41	2 448.12			2 815	9.3275	10.73
11	C111-1130	Профлист НС 44-1000-0,7	м2	126.5	656.54		83 052				
12	C111-1130	Фасонні елементи з оцинкованої сталі	м2	3.0	656.54		1 970				
13	KB12-14-2	Улаштування жолобів підвісних	100 м	0.142	25 212.26	214.72	3 580	1 196	30	43.9200	6.24
	K8=1,50; K10=1,50	жолобів			8 421.44	116.28			17	0.4723	0.07
14	C111-1798	Водостічний жолоб	м	14.2	554.41		7 873				
15	C111-1857	Кронштейн жолоба	шт	28.0	91.94		2 574				
16	C111-1857	Заглушка жолоба	шт	2.0	91.94		184				
17	KP8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	100м	0.16	18 512.11	-	2 962	1 873	-	55.3600	8.86
	K8=1,50; K10=1,50				11 706.15	-			-	-	-
18	C123-523	Труба водостічна ф120	м	16.0	323.45		5 175				
19	C123-523	Коліно водостічне ф120 45*	шт	4.0	263.61		1 054				
20	C123-523	Воронка водостічна	шт	4.0	357.45		1 430				
21	C123-523	Кронштейн труби	шт	12.0	100.41		1 205				
		Разом прямих витрат по кошторису					509 352	141 590	53 814		655.12
									20 207		75.94
		Разом прямі витрати				грн.	509 352				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				грн.	313 948				
		вартість ЕММ				грн.	53 814				
		в т.ч. заробітна плата в ЕММ				грн.		20 207			
		заробітна плата робітників				грн.		141 590			
		всього заробітна плата				грн.		161 797			
		Загальновиробничі витрати				грн.	50 935				
		Всього по кошторису				грн.	560 287				
		Кошторисна трудомісткість				люд-г					731.06
		Кошторисна заробітна плата				грн.		161 797			

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Додаток 1
до Настанови (пункт 3.11)

Реконструкція колишньої школи інтернату під житловий будинок по Соколівському шосе, 26 в м. Змієві для тимчасового розміщення внутрішньо переміщених осіб. Коригування. II черга.
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 06-001-003

на Модульна котельня
(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА: креслення(специфікації)№	Кошторисна вартість	7 718.231 тис. грн.
	Кошторисна трудомісткість	0.90936 тис. люд.-год
	Кошторисна заробітна плата	218.597 тис. грн.
	Середній розряд робіт	4.7 розряд

Складений в поточних цінах станом на 2 березня 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслугову- ванням машин	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробітної плати	експлуа- тації машин	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ6-1-9 K9=1,50; K10=1,50	Монтаж блочно-модульної котельні ТМ-Т-500 «OVKKZOT »-K-500 потужністю 500 кВт, паливо – пелета(резерв - дрова)	т	8.0	37 685.89	5 318.43	301 487	209 166	42 547	109.2000	873.60
					26 145.76	1 178.86			9 431	4.4700	35.76
2	2108-305	Блочно-модульна котельня ТМ-Т-500 «OVK-KZOT»-K-500, потужністю 500 кВт	шт	1.0	6 660 816.67		6 660 817				
3	2108-305	Бункер-склад V=12м3 для пелет з системою паливоподачі на 2 бункери склад-котельня 5м	шт	1.0	446 666.67		446 667				
		Разом прямих витрат по кошторису					301 487	209 166	42 547		873.60
									9 431		35.76
		Разом прямі витрати				грн.	301 487				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				грн.	49 774				
		вартість ЕММ				грн.	42 547				
		в т.ч. заробітна плата в ЕММ				грн.		9 431			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		заробітна плата робітників				грн.		209 166			
		Вартість устаткування				грн.	7 107 484				
		вартість нарахувань на устаткування				грн.	279 111				
		Всього вартість устаткування				грн.	7 386 595				
		всього заробітна плата				грн.		218 597			
		Загальновиробничі витрати				грн.	30 149				
		Всього по кошторису				грн.	7 718 231				
		Кошторисна трудомісткість				люд-г					909.36
		Кошторисна заробітна плата				грн.		218 597			

Склав

Інженер-проектувальник в частині кошторисної документації




Е.В. Безугла

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

ГП



О.Л. Хрістоєв

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Додаток 1
до Настанови (пункт 3.11)

Реконструкція колишньої школи інтернату під житловий будинок по Соколівському шосе, 26 в м. Змієві для тимчасового розміщення внутрішньо переміщених осіб. Коригування. II черга.
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 07-001-001

на Проїзна частина
(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)


ОСНОВА: креслення(специфікації)№	Кошторисна вартість	12 131.573 тис. грн.
	Кошторисна трудомісткість	1.14960 тис. люд.-год
	Кошторисна заробітна плата	265.078 тис. грн.
	Середній розряд робіт	2.6 розряд

Складений в поточних цінах станом на 2 березня 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслугову- ванням машин	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробітної плати	експлуа- тації машин	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ27-69-2 K8=1,50; K10=1,50	Улаштування дорожнього корита із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	1000м2 корита	3.89728	61 504.45	55 702.40	239 700	9 935	217 088	14.6000	56.90
					2 549.16	18 402.65			71 720	66.8696	260.61
2	КБ27-12-1 K8=1,50; K10=1,50	Улаштування вирівнюючих шарів основи автогрейдером із піску	100 м3 основи (у щільному тілі)	7.7946	142 694.57	9 641.67	1 112 247	21 494	75 153	14.7800	115.20
					2 757.50	2 646.58			20 629	9.3659	73.00
3	КБ27-20-4 K8=1,50; K10=1,50	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні	1000 м2 основи	3.89728	14 683.33	6 941.89	57 225	30 171	27 054	43.4900	169.49
					7 741.44	2 258.47			8 802	8.0912	31.53
4	C1555-106	Геотекстиль	м2	4 481.87	43.45		194 737				
5	КБ27-12-3 K8=1,50; K10=1,50	Улаштування вирівнюючих шарів основи автогрейдером із щебеню	100 м3 основи (у щільному тілі)	6.2356	252 033.35	10 401.91	1 571 579	21 774	64 862	18.8800	117.73
					3 491.86	3 781.97			23 583	14.1397	88.17
6	КБ27-26-1	Улаштування нижнього шару покриття за	1000 м2	3.89728	1 952 561.98	16 381.30	7 609 681	11 760	63 843	15.1500	59.04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	K8=1,50; K10=1,50	товщини 10 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником, за ширини укладання 7 м	покриття		3 017.43	4 761.10			18 555	17.1541	66.85
7	KB27-26-5 K0=-8,00; K8=1,50; K10=1,50	За зміни товщини на кожні 0,5 см додавати до норм 27-26-1 - 27-26-4 до толщ. 6 см	1000 м2 покриття	3.89728	-771 550.81	-	-3 006 950	-186	-	-0.2400	-0.94
					-47.80	-			-	-	-
8	KB27-27-1 K8=1,50; K10=1,50	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником, за ширини укладання 7 м	1000 м2 покриття	3.89728	1 035 240.44	14 625.24	4 034 622	10 836	56 999	13.9600	54.41
					2 780.41	4 118.83			16 052	14.8399	57.84
9	KB27-27-5 K0=-2,00; K8=1,50; K10=1,50	За зміни товщини на кожні 0,5 см додавати або виключати до/з норм 27-27-1 - 27-27-4 до толщ. 4 см	1000 м2 покриття	3.89728	-201 201.31	-	-784 138	-47	-	-0.0600	-0.23
					-11.95	-			-	-	-
		Разом прямих витрат по кошторису					11 028 703	105 737	504 999		571.60
									159 341		578.00
		Разом прямі витрати				грн.	11 028 703				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				грн.	10 417 967				
		вартість ЕММ				грн.	504 999				
		в т.ч. заробітна плата в ЕММ				грн.		159 341			
		заробітна плата робітників				грн.		105 737			
		всього заробітна плата				грн.		265 078			
		Загальновиробничі витрати				грн.	1 102 870				
		Всього по кошторису				грн.	12 131 573				
		Кошторисна трудомісткість				люд-г					1 149.60
		Кошторисна заробітна плата				грн.		265 078			

Склад Інженер-проектувальник в частині кошторисної документації  Е.В. Безугла
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів ГПП  О.Л. Хрістоєв
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]