

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ «КИЇВВОДОКАНАЛ»



01015, м.Київ-15, вул. Лейпцизька,1а,тел.(044) 254-55-31, факс (044) 254-32-61, www.vodokanal.kiev.ua
p/pUA393057490000002600030998102 вАТ«БАНК КРЕДИТ ДНІПРО»,МФО 305749, ЄДРПОУ03327664

№ 14726 від 13.08.2024

ТОВ "АСМА-КРИМ"

Дійсні два роки

ТЕХНІЧНІ УМОВИ № 14726 (замість ТУ-№ 14726 від 08.01.2020) на водопостачання об'єкта

- 1.Адреса: вул. Львівська, 18, літ. Б
- 2.Назва: "Будівництво готельно-житлового комплексу з об'єктами громадського призначення та підземним паркінгом"
- 3.Кількість води: 361,44 м3/добу 9,15 л/сек, додатково м3/добу, в т.ч.: на господарчо-побутові потреби 344,29 (в т.ч. житло-333,20; вбудовані приміщення-6,87; паркінги-4,22;) м3/добу, на виробничі потреби 9,65 (в т.ч.кафе-8,15; регенерація фільтрів ХВО котельні-1,0; безповоротні втрати на підживлення котельні-0,5;) м3/добу, на полив 7,50 м3/добу.
- 4.На пожежогасіння: внутрішнє 10,4 л/сек., зовнішнє 30,0 л/сек., автоматичне 30,0 л/сек.
- 5.Водопостачання та пожежогасіння об'єкта може бути забезпечено: з водопровідної мережі Д=500мм по просп. Берестейський та/або мережі Д=300мм по вул. Львівська.
Виконати:
 - перекладання ділянки водопровідної мережі Д=500мм, яка перетинає просп. Берестейський від камери в районі фабрики "Каштан" (просп. Берестейський,123) до камери зі сторони автостанції "Дачна";
 - реконструкцію камери та водопровідного вузла з боку фабрики "Каштан" з заміною засувки Д=500мм з демонтажною вставкою, влаштування засувки Д=200мм, Д=500мм – 2 шт. з демонтажними вставками;
 - реконструкцію камери та водопровідного вузла з боку автостанції "Дачна" з заміною засувки Д=500мм, Д=400мм з демонтажними вставками та влаштування засувки Д=500мм з демонтажною вставкою;
 - реконструкцію камери та водопровідного вузла з заміною засувки з демонтажною вставкою Д=400мм та влаштування 2-х засувки Д=500мм з демонтажними вставками на розі вул. Львівська та Кільцева дорога (з боку вул. Живописна).Для забезпечення витрат води на зовнішнє пожежогасіння передбачити необхідну кількість пожежних гідрантів для об'єкта відповідно до вимог ДБН В.2.5-74.2013.
- 6.Тиск в місці підключення: від 2,0 до 5,5 атм.
- 7.Дозвіл на водопостачання об'єкту на час будівництва отримати в Департаменті експлуатації водопровідного господарства.

8. Технічні умови є підставою для проектування і не дають права на проведення робіт по підключенню до міської водопровідної мережі.

9. Підключення та відпуск води споживачу ПрАТ «АК «Київводоканал» дозволяє за умови укладання договору з Розрахунковим департаментом ПрАТ «АК «Київводоканал» (вул. Електротехнічна, 16).

Забороняється приєднання житлових і нежитлових будівель до зовнішніх інженерних мереж без оснащення таких будівель вузлами комерційного обліку (частини 2 статті 3 розділу 2 Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання»).

10. Проект водопостачання та влаштування вузлів обліку спожитої води рекомендуємо виконати з урахуванням вимог:

- ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування»;

- ДБН В.2.5-64:2012 «Внутрішній водопровід та каналізація. Частина I. Проектування. Частина II. Будівництво»;

- ДСТУ 8994:2020 «Вузли обліку холодної питної води. Інженерне обладнання будинків та споруд»;

- Технічний регламент засобів вимірювальної техніки, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 р. № 163;

- Технічний регламент законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 13 січня 2016 р. № 94;

- Методологічних вимог розгляду проектної документації на водопровідні та каналізаційні мережі, споруди і вузли обліку води.

11. Безпечність та якість питної води для забезпечення побутових та господарських потреб об'єкта, а також для виробництва продукції, що потребує використання питної води відповідає ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною».

12. Проект водопостачання виконати згідно з вимогами ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування» з урахуванням діючої системи водопостачання.

13. При необхідності, проектом передбачити установку насосів підвищення тиску в системах водопроводів холодної та гарячої води.

14. При зміні даних опитувального листа замовник повідомляє ПрАТ „АК“Київводоканал”.

15. Обсяг водопостачання об'єкта, що визначений в даних технічних умовах є граничним. У разі перевищення цього обсягу згідно п.20 розділу III «Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України», затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27.06.2008 № 190, Вам необхідно отримати у ПрАТ „АК“Київводоканал” додаткові технічні умови на обсяг водопостачання, що перевищує вказаний у даних технічних умовах.

16. Проектну документацію на стадії “Р”, або “РД” в 2-х примірниках, один з яких оригінал (калька), представити на розгляд до ПрАТ „АК“Київводоканал” за адресою: вул. Лейпцизька, 1-А. Оригінал після розгляду повертається замовнику, копія залишається на зберіганні у ПрАТ „АК“Київводоканал”.

17. Під час влаштування колодязів та/або камер, встановлювати люки оглядових колодязів з високоміцного чавуну з кулястим графітом, з кришками із логотипом ПрАТ „АК “Київводоканал” та відповідними запірними пристроями згідно з пунктами 4.2 та 4.5 ДСТУ Б.В.2.5.-26: 2005 (ГОСТ 3634-99) «Люки оглядових колодязів і дощоприймачі зливостічних колодязів».

18. Гарантійний строк на обладнання, що встановлюється на мережах та спорудах водопостачання, не може бути менший від гарантійного строку, вказаного у технічному паспорті заводу-виробника.

Дні прийому: вівторок та четвер з 8-00 до 12-00.

Голова правління-генеральний директор

**Заступник генерального директора
з технічних питань та перспективного
розвитку**

**Заступник генерального директора –
директор Департаменту експлуатації
водопровідного господарства**

Директор Розрахункового департаменту

**Начальник Управління видачі ТУ та
розгляду проектної документації**

**Провідний інженер сектору інженерного
забезпечення Управління видачі ТУ
та розгляду проектної документації**

О.Лисюк

С.Горкуценко

В.Дараган

В.Люлін

О.Непочатов

Є.Сінгасва