

Реконструкції лікувального корпусу КНП «Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги»ЗМР (літера Е-7) по вул. Перемоги,80 в м. Запоріжжя вул. Перемоги,80. Травматологічне відділення
ГПМ 01024

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на улаштування покрівлі**

Реконструкції лікувального корпусу КНП «Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги» ЗМР (літера Е-7) по вул. Перемоги,80 в м. Запоріжжя вул.Перемоги,80. Травматологічне відділення

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 5010,390 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 7,05747 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 923,998 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "5 липня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КР8-4-1	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	100м	1,8526	1625,72	-	3012	2959	-	14,3800	26,64
2	КБ46-40-1	Розбирання покриття покрівель з рулонних матеріалів	100м2	15,6189	1597,19	-	44827	41167	-	-	-
3	КР7-2-8	Розбирання цементної стяжки	100м2	15,277	2870,05	227,58	116947	94806	3555	23,7300	370,64
4	КР4-7-2	Розбирання засипки горищних перекриттів	1 м2	1527,7	2635,69	98,90	123866	123866	1545	0,7182	11,22
5	КБ9-53-1	(Демонтаж) Монтаж конструкцій люка	т	0,03	7655,09	1449,26	365	336	22141	50,8800	777,29
6	С1545-104	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	0,03	6205,83	594,89	159	-	9088	4,3986	67,2
7	КБ16-21-1	(Демонтаж) Установлення воронок водостічних	шт	2	81,08	-	692	473	-	0,7300	1115,22
					81,08	-			-	-	-
					12178,13	962,59			29	91,9520	2,76
					11215,39	402,53			12	2,9232	0,09
					5283,50	-			-	-	-
					-	-			-	-	-
					345,78	109,31			219	1,6920	3,38
					236,47	32,74			65	0,2364	0,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	7	<u>181,04</u>	-	1267	1267	-	<u>1.6300</u>	<u>11,41</u>
					181,04	-			-	-	-
9	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	1,6049	<u>3618,09</u>	<u>3250,45</u>	5807	590	<u>5217</u>	<u>3.3100</u>	<u>5,31</u>
					367,64	1249,15			2005	8,5540	13,73
10	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	167,49	<u>303,14</u>	<u>303,14</u>	50773	-	<u>50773</u>	-	-
					-	62,60			10485	0,4110	68,84
11	КР8-36-3	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	100м2	15,277	<u>3068,02</u>	<u>18,24</u>	46870	25638	<u>279</u>	<u>12.9200</u>	<u>197,38</u>
					1678,18	17,00			260	0,1326	2,03
12	С111-852 варіант 1	Пароізоляція прокладкова з бітумно-полімерних матеріалів (ЕПП)	м2	1680,47	<u>130,72</u>	-	219671	-	-	-	-
13	КБ12-19-2	Утеплення покриттів керамзитом	м3	229,155	<u>2151,59</u>	<u>379,84</u>	493048	106514	<u>87042</u>	<u>4.2800</u>	<u>980,78</u>
					464,81	159,30			36504	1,0143	232,43
14	КБ12-18-5	Утеплення покриттів плитами з легких [ніздрюватих] бетонів або фіброліту насухо	100м2	15,277	<u>7521,67</u>	<u>1945,06</u>	114909	85194	<u>29715</u>	<u>47.4000</u>	<u>724,13</u>
					5576,61	875,85			13380	5,5893	85,39
15	С114-4-У варіант 1	Плита мінераловатна з базальтового волокна, 145 кг/м3	м3	393,3827	<u>3233,02</u>	-	1271814	-	-	-	-
				5	-	-			-	-	-
16	КБ12-22-3	Улаштування вирівнюючих стяжок асфальтобетонних товщиною 15 мм	100м2	15,277	<u>4678,58</u>	<u>1293,62</u>	71475	44884	<u>19763</u>	<u>22.9100</u>	<u>350</u>
					2937,98	581,27			8880	3,7120	56,71
17	КБ12-22-2 К=35	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини ДО 50 ММ	100м2	15,277	<u>12350,31</u>	<u>1059,68</u>	188676	8252	<u>16189</u>	<u>4.9000</u>	<u>74,86</u>
					540,18	460,99			7043	2,9330	44,81
18	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	15,277	<u>2141,20</u>	<u>88,55</u>	32711	28837	<u>1353</u>	<u>16.2000</u>	<u>247,49</u>
					1887,62	80,34			1227	0,5661	8,65
19	С111-874 варіант 1	Сітка дротяна	м2	1680,47	<u>170,64</u>	-	286755	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
20	КБ12-21-1	Грунтування основ із бетону або розчину під водоізоляційний покрівельний килим	100м2	15,277	<u>2790,65</u>	<u>25,29</u>	42633	13480	<u>386</u>	<u>7.0500</u>	<u>107,7</u>
					882,38	10,99			168	0,0798	1,22
21	С111-1624	Грунтовка бітумна	т	0,381925	<u>529388,99</u>	-	202187	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
22	КБ12-1-6	Улаштування покрівель скатних із наплавлених матеріалів у два шари	100м2	15,277	<u>5782,86</u>	<u>420,86</u>	88345	44800	<u>6429</u>	<u>21.8000</u>	<u>333,04</u>
					2932,54	189,54			2896	1,2096	18,48
23	С111-859 варіант 1	Верхній шар руберойду, що наплавляється - Техноеласт К - 4,2 мм	м2	1756,855	<u>238,39</u>	-	418817	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
24	С111-859 варіант 2	Нижній шар руберойду, що наплавляється - Техноеласт П - 4,0 мм	м2	1726,301	<u>267,16</u>	-	461199	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
25	КР8-45-3	Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парпетів із застосуванням газопламених пальників	100 м	2,6223	<u>11344,55</u>	<u>221,74</u>	29749	17691	<u>581</u>	<u>50.1500</u>	<u>131,51</u>
					6746,18	206,66			542	1,6116	4,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	C111-1624	Ґрунтовка бітумна	т	0,112758	<u>529388,99</u>	-	59693	-	-	-	-
				9	-	-			-	-	-
27	C111-859	Верхній шар руберойду, що наплавляється - варіант 1 Техноеласт К - 4,2 мм	м2	154,7157	<u>238,39</u>	-	36883	-	-	-	-
28	C111-859	Нижній шар руберойду, що наплавляється - варіант 2 Техноеласт П - 4,0 мм	м2	154,7157	<u>267,16</u>	-	41334	-	-	-	-
29	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звиси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	100м2	1,59571	<u>77381,70</u>	<u>229,29</u>	123479	25847	<u>366</u>	<u>132,8000</u>	<u>211,91</u>
					16197,62	88,16			141	0,5247	0,84
30	КБ9-53-1	Монтаж конструкцій люка	т	0,03	<u>17828,27</u>	<u>1375,12</u>	535	481	<u>41</u>	<u>131,3600</u>	<u>3,94</u>
					16021,98	575,04			17	4,1760	0,13
31	C121-733	Люк металевий	т	0,03	<u>186018,08</u>	-	5581	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
32	КБ16-21-1	Установлення воронки водостічних	шт	2	<u>1056,00</u>	<u>273,29</u>	2112	1182	<u>547</u>	<u>4,2300</u>	<u>8,46</u>
					591,18	81,86			164	0,5911	1,18
33	C1630-537	Воронка водостічна	шт	2	<u>183,74</u>	-	367	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
		Разом прями витрати по кошторису					4586399	668264	<u>244625</u>		<u>5683,85</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					4586399		94422		617,65
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3673510				
		всього заробітна плата, грн.					762686				
		Загальновиробничі витрати, грн.					423991				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					755,97				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					161312				
		Всього будівельні роботи, грн.					5010390				

		Вартість зворотних матеріалів, грн.					159				

		Всього по кошторису					5010390				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					7057,47				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Кошторисна заробітна плата, грн.						923998				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкції лікувального корпусу КНП «Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги»ЗМР (літера Е-7) по вул. Перемоги,80 в м. Запоріжжя вул. Перемоги,80. Травматологічне відділення
ГПМ 01024

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02
на вікна та двері**

Реконструкції лікувального корпусу КНП «Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги» ЗМР (літера Е-7) по вул. Перемоги,80 в м. Запоріжжя вул.Перемоги,80. Травматологічне відділення

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	15065,122 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	5,70032 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	843,087 тис. грн.
Середній розряд робіт	4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "5 липня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Вікна											
ТЕХНІЧНИЙ ПОВЕРХ											
1	КБ10-20-4 к=0,8	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель (Демонтаж)	100м2	0,189	<u>12977.04</u> 12300,21	<u>655.14</u> 493,32	2453	2325	<u>124</u> 93	<u>86.6700</u> 3,3783	<u>16.38</u> 0,64
2	КБ10-20-4	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,189	<u>13160.50</u> 12300,21	<u>818.93</u> 616,65	2487	2325	<u>155</u> 117	<u>86.6700</u> 4,2229	<u>16.38</u> 0,8
3	& С121-158-1	Блоки віконні металопластикові	м2	18,9	<u>4597.25</u> -	<u>-</u> -	86888	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4	& 2405-1089-1 варіант 1	Анкер 8*10	шт	53	<u>12.89</u> -	<u>-</u> -	683	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	& C1550-38-1 варіант 1	Герметик	л	2	<u>663.43</u> -	- -	1327	-	- -	- -	- -
6	& C1550-38-1	Монтажна піна	л	4	<u>388.03</u> -	- -	1552	-	- -	- -	- -
ПЕРШИЙ ПОВЕРХ											
7	КБ10-20-2 К=0,8	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель (Демонтаж)	100м2	0,0502	<u>18021.46</u> 16973,63	<u>1006.18</u> 757,65	905	852	<u>51</u> 38	<u>119.6000</u> 5,1885	<u>6</u> 0,26
8	КБ10-20-3 к=0,8	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель (Демонтаж)	100м2	1,1248	<u>12891.38</u> 12869,31	- -	14500	14475	- -	<u>90.6800</u> -	<u>102</u> -
9	КБ10-20-4 к=0,8	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель (Демонтаж)	100м2	0,14	<u>12977.04</u> 12300,21	<u>655.14</u> 493,32	1817	1722	<u>92</u> 69	<u>86.6700</u> 3,3783	<u>12.13</u> 0,47
10	КБ10-20-2	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,0502	<u>22567.75</u> 21217,04	<u>1257.72</u> 947,06	1133	1065	<u>63</u> 48	<u>149.5000</u> 6,4856	<u>7.5</u> 0,33
11	КБ10-20-3	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	1,1248	<u>17199.27</u> 16086,63	<u>1046.54</u> 788,04	19346	18094	<u>1177</u> 886	<u>113.3500</u> 5,3966	<u>127.5</u> 6,07
12	КБ10-20-4	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,14	<u>13160.50</u> 12300,21	<u>818.93</u> 616,65	1842	1722	<u>115</u> 86	<u>86.6700</u> 4,2229	<u>12.13</u> 0,59
13	& C121-158-1	Блоки віконні металопластикові	м2	131,5	<u>4597.25</u> -	- -	604538	-	- -	- -	- -
14	& 2405-1089-1 варіант 1	Анкер 8*10	шт	501	<u>12.89</u> -	- -	6458	-	- -	- -	- -
15	& C1550-38-1 варіант 1	Герметик	л	15,375	<u>663.43</u> -	- -	10200	-	- -	- -	- -
16	& C1550-38-1	Монтажна піна	л	38,015	<u>388.03</u> -	- -	14751	-	- -	- -	- -
ДРУГИЙ ПОВЕРХ											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	КБ10-20-2 К=0,8	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель (Демонтаж)	100м2	0,0787	<u>18021.46</u> 16973,63	<u>1006.18</u> 757,65	1418	1336	<u>79</u> 60	<u>119.6000</u> 5,1885	<u>9.41</u> 0,41
18	КБ10-20-3 к=0,8	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель (Демонтаж)	100м2	0,1733	<u>12891.38</u> 12869,31	<u>-</u> -	2234	2230	<u>-</u> -	<u>90.6800</u> -	<u>15.71</u> -
19	КБ10-20-4 к=0,8	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель (Демонтаж)	100м2	1,3766	<u>12977.04</u> 12300,21	<u>655.14</u> 493,32	17864	16932	<u>902</u> 679	<u>86.6700</u> 3,3783	<u>119.31</u> 4,65
20	КБ10-20-2	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,0787	<u>22567.75</u> 21217,04	<u>1257.72</u> 947,06	1776	1670	<u>99</u> 75	<u>149.5000</u> 6,4856	<u>11.77</u> 0,51
21	КБ10-20-3	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,1733	<u>17199.27</u> 16086,63	<u>1046.54</u> 788,04	2981	2788	<u>181</u> 137	<u>113.3500</u> 5,3966	<u>19.64</u> 0,94
22	КБ10-20-4	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	1,3766	<u>13160.50</u> 12300,21	<u>818.93</u> 616,65	18117	16932	<u>1127</u> 849	<u>86.6700</u> 4,2229	<u>119.31</u> 5,81
23	& С121-158-1	Блоки віконні металопластикові	м2	162,86	<u>4597.25</u> -	<u>-</u> -	748708	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	& 2405-1089-1 варіант 1	Анкер 8*10	шт	490	<u>12.89</u> -	<u>-</u> -	6316	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	& С1550-38-1 варіант 1	Герметик	л	16,71	<u>663.43</u> -	<u>-</u> -	11086	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	& С1550-38-1	Монтажна піна	л	37,65	<u>388.03</u> -	<u>-</u> -	14609	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
ТРЕТІЙ ПОВЕРХ											
27	КБ10-20-2 К=0,8	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель (Демонтаж)	100м2	0,0945	<u>18021.46</u> 16973,63	<u>1006.18</u> 757,65	1703	1604	<u>95</u> 72	<u>119.6000</u> 5,1885	<u>11.3</u> 0,49
28	КБ10-20-3 к=0,8	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель (Демонтаж)	100м2	0,1523	<u>12891.38</u> 12869,31	<u>-</u> -	1963	1960	<u>-</u> -	<u>90.6800</u> -	<u>13.81</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	КБ10-20-4 к=0,8	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель (Демонтаж)	100м2	1,4081	<u>12977.04</u> 12300,21	<u>655.14</u> 493,32	18273	17320	<u>923</u> 695	<u>86.6700</u> 3,3783	<u>122.04</u> 4,76
30	КБ10-20-2	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,0945	<u>22567.75</u> 21217,04	<u>1257.72</u> 947,06	2133	2005	<u>119</u> 89	<u>149.5000</u> 6,4856	<u>14.13</u> 0,61
31	КБ10-20-3	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,1523	<u>17199.27</u> 16086,63	<u>1046.54</u> 788,04	2619	2450	<u>159</u> 120	<u>113.3500</u> 5,3966	<u>17.26</u> 0,82
32	КБ10-20-4	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	1,4081	<u>13160.50</u> 12300,21	<u>818.93</u> 616,65	18531	17320	<u>1153</u> 868	<u>86.6700</u> 4,2229	<u>122.04</u> 5,95
33	& С121-158-1	Блоки віконні металопластикові	м2	165,49	<u>4597.25</u> -	-	760799	-	-	-	-
34	& 2405-1089-1 варіант 1	Анкер 8*10	шт	498	<u>12.89</u> -	-	6419	-	-	-	-
35	& С1550-38-1 варіант 1	Герметик	л	17,02	<u>663.43</u> -	-	11292	-	-	-	-
36	& С1550-38-1	Монтажна піна	л	38,34	<u>388.03</u> -	-	14877	-	-	-	-
ЧЕТВЕРТИЙ ПОВЕРХ											
37	КБ10-20-2 К=0,8	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель (Демонтаж)	100м2	0,0787	<u>18021.46</u> 16973,63	<u>1006.18</u> 757,65	1418	1336	<u>79</u> 60	<u>119.6000</u> 5,1885	<u>9.41</u> 0,41
38	КБ10-20-3 к=0,8	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель (Демонтаж)	100м2	0,1733	<u>12891.38</u> 12869,31	-	2234	2230	-	<u>90.6800</u> -	<u>15.71</u> -
39	КБ10-20-4 к=0,8	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель (Демонтаж)	100м2	1,3766	<u>12977.04</u> 12300,21	<u>655.14</u> 493,32	17864	16932	<u>902</u> 679	<u>86.6700</u> 3,3783	<u>119.31</u> 4,65
40	КБ10-20-2	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,0787	<u>22567.75</u> 21217,04	<u>1257.72</u> 947,06	1776	1670	<u>99</u> 75	<u>149.5000</u> 6,4856	<u>11.77</u> 0,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	КБ10-20-3	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,1733	<u>17199.27</u> 16086,63	<u>1046.54</u> 788,04	2981	2788	<u>181</u> 137	<u>113.3500</u> 5,3966	<u>19.64</u> 0,94
42	КБ10-20-4	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	1,3766	<u>13160.50</u> 12300,21	<u>818.93</u> 616,65	18117	16932	<u>1127</u> 849	<u>86.6700</u> 4,2229	<u>119.31</u> 5,81
43	& С121-158-1	Блоки віконні металопластикові	м2	162,86	<u>4597.25</u> -	-	748708	-	-	-	-
44	& 2405-1089-1 варіант 1	Анкер 8*10	шт	490	<u>12.89</u> -	-	6316	-	-	-	-
45	& С1550-38-1 варіант 1	Герметик	л	16,72	<u>663.43</u> -	-	11093	-	-	-	-
46	& С1550-38-1	Монтажна піна	л	37,65	<u>388.03</u> -	-	14609	-	-	-	-
П'ЯТИЙ ПОВЕРХ											
47	КБ10-20-2 К=0,8	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель (Демонтаж)	100м2	0,0787	<u>18021.46</u> 16973,63	<u>1006.18</u> 757,65	1418	1336	<u>79</u> 60	<u>119.6000</u> 5,1885	<u>9.41</u> 0,41
48	КБ10-20-3 к=0,8	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель (Демонтаж)	100м2	0,1733	<u>12891.38</u> 12869,31	-	2234	2230	-	<u>90.6800</u> -	<u>15.71</u> -
49	КБ10-20-4 к=0,8	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель (Демонтаж)	100м2	1,3766	<u>12977.04</u> 12300,21	<u>655.14</u> 493,32	17864	16932	<u>902</u> 679	<u>86.6700</u> 3,3783	<u>119.31</u> 4,65
50	КБ10-20-2	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,0787	<u>22567.75</u> 21217,04	<u>1257.72</u> 947,06	1776	1670	<u>99</u> 75	<u>149.5000</u> 6,4856	<u>11.77</u> 0,51
51	КБ10-20-3	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,1733	<u>17199.27</u> 16086,63	<u>1046.54</u> 788,04	2981	2788	<u>181</u> 137	<u>113.3500</u> 5,3966	<u>19.64</u> 0,94
52	КБ10-20-4	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	1,3766	<u>13160.50</u> 12300,21	<u>818.93</u> 616,65	18117	16932	<u>1127</u> 849	<u>86.6700</u> 4,2229	<u>119.31</u> 5,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	& C121-158-1	Блоки віконні металопластикові	м2	162,86	<u>4597,25</u>	-	748708	-	-	-	-
54	& 2405-1089-1	Анкер 8*10	шт	490	<u>12,89</u>	-	6316	-	-	-	-
55	варіант 1 & C1550-38-1	Герметик	л	16,72	<u>663,43</u>	-	11093	-	-	-	-
56	варіант 1 & C1550-38-1	Монтажна піна	л	37,65	<u>388,03</u>	-	14609	-	-	-	-
ШОСТИЙ ПОВЕРХ											
57	КБ10-20-2 К=0,8	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель (Демонтаж)	100м2	0,0787	<u>18021,46</u> 16973,63	<u>1006,18</u> 757,65	1418	1336	<u>79</u> 60	<u>119.6000</u> 5,1885	<u>9,41</u> 0,41
58	КБ10-20-3 к=0,8	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель (Демонтаж)	100м2	0,2522	<u>12891,38</u> 12869,31	-	3251	3246	-	<u>90.6800</u>	<u>22,87</u>
59	КБ10-20-4 к=0,8	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель (Демонтаж)	100м2	1,4081	<u>12977,04</u> 12300,21	<u>655,14</u> 493,32	18273	17320	<u>923</u> 695	<u>86.6700</u> 3,3783	<u>122,04</u> 4,76
60	КБ10-20-2	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,0787	<u>22567,75</u> 21217,04	<u>1257,72</u> 947,06	1776	1670	<u>99</u> 75	<u>149.5000</u> 6,4856	<u>11,77</u> 0,51
61	КБ10-20-3	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,2522	<u>17199,27</u> 16086,63	<u>1046,54</u> 788,04	4338	4057	<u>264</u> 199	<u>113.3500</u> 5,3966	<u>28,59</u> 1,36
62	КБ10-20-4	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	1,4081	<u>13160,50</u> 12300,21	<u>818,93</u> 616,65	18531	17320	<u>1153</u> 868	<u>86.6700</u> 4,2229	<u>122,04</u> 5,95
63	& C121-158-1	Блоки віконні металопластикові	м2	173,9	<u>4597,25</u>	-	799462	-	-	-	-
64	& 2405-1089-1	Анкер 8*10	шт	1418	<u>12,89</u>	-	18278	-	-	-	-
65	варіант 1 & C1550-38-1	Герметик	л	17,95	<u>663,43</u>	-	11909	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	& С1550-38-1	Монтажна піна	л	40,67	<u>388.03</u>	-	15781	-	-	-	-
		СЬОМИЙ ПОВЕРХ			-	-			-	-	-
67	КБ10-20-2 К=0,8	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель (Демонтаж)	100м2	0,0962	<u>18021.46</u> 16973,63	<u>1006.18</u> 757,65	1734	1633	<u>97</u> 73	<u>119.6000</u> 5,1885	<u>11.51</u> 0,5
68	КБ10-20-3 к=0,8	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель (Демонтаж)	100м2	0,1786	<u>12891.38</u> 12869,31	-	2302	2298	-	<u>90.6800</u> -	<u>16.2</u> -
69	КБ10-20-4 к=0,8	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель (Демонтаж)	100м2	1,4151	<u>12977.04</u> 12300,21	<u>655.14</u> 493,32	18364	17406	<u>927</u> 698	<u>86.6700</u> 3,3783	<u>122.65</u> 4,78
70	КБ10-20-2	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,0962	<u>22567.75</u> 21217,04	<u>1257.72</u> 947,06	2171	2041	<u>121</u> 91	<u>149.5000</u> 6,4856	<u>14.38</u> 0,62
71	КБ10-20-3	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,1786	<u>17199.27</u> 16086,63	<u>1046.54</u> 788,04	3072	2873	<u>187</u> 141	<u>113.3500</u> 5,3966	<u>20.24</u> 0,96
72	КБ10-20-4	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	1,4151	<u>13160.50</u> 12300,21	<u>818.93</u> 616,65	18623	17406	<u>1159</u> 873	<u>86.6700</u> 4,2229	<u>122.65</u> 5,98
73	& С121-158-1	Блоки віконні металопластикові	м2	168,99	<u>4597.25</u>	-	776889	-	-	-	-
74	& 2405-1089-1 варіант 1	Анкер 8*10	шт	510	<u>12.89</u>	-	6574	-	-	-	-
75	& С1550-38-1 варіант 1	Герметик	л	17,34	<u>663.43</u>	-	11504	-	-	-	-
76	& С1550-38-1	Монтажна піна	л	39,3	<u>388.03</u>	-	15250	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					5834330	299509	<u>16399</u> 12354		<u>2110.4</u> 84,58
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					5834330				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5518422				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					311863 158477 263,4 56202 5992807				
		Всього по розділу 1					5992807				
		Розділ 2. Двері									
		ПІДВАЛ									
77	КБ10-28-1 К=0,8	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах (Демонтаж)	100м2	0,3003	<u>10558,21</u> 10558,21	<u>-</u> -	3171	3171	<u>-</u> -	<u>78.4880</u> -	<u>23.57</u> -
78	КБ10-28-2 к=0,8	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах (Демонтаж)	100м2	0,6426	<u>8531,80</u> 8531,80	<u>-</u> -	5483	5483	<u>-</u> -	<u>63.4240</u> -	<u>40.76</u> -
79	КБ10-28-3 к=0,8	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах (Демонтаж)	100м2	0,0735	<u>6444,05</u> 6444,05	<u>-</u> -	474	474	<u>-</u> -	<u>47.9040</u> -	<u>3.52</u> -
80	КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,3003	<u>20299,07</u> 13197,76	<u>7016,63</u> 2628,35	6096	3963	<u>2107</u> 789	<u>98.1100</u> 14,8500	<u>29.46</u> 4,46
81	КБ10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,6426	<u>15955,59</u> 10664,75	<u>5223,49</u> 1956,66	10253	6853	<u>3357</u> 1257	<u>79.2800</u> 11,0550	<u>50.95</u> 7,1
82	КБ10-28-3	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,0735	<u>12938,23</u> 8055,06	<u>4833,68</u> 1810,64	951	592	<u>355</u> 133	<u>59.8800</u> 10,2300	<u>4.4</u> 0,75
83	& С121-159-1 варіант 1	Блоки дверні металопластикові	м2	101,64	<u>5617,25</u> -	<u>-</u> -	570937	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
84	& 2405-1089-1 варіант 2	Дюбель шуруп 150 мм	шт	389	<u>14,63</u> -	<u>-</u> -	5691	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
85	& С1550-38-1	Монтажна піна	л	16,36	<u>388,03</u> -	<u>-</u> -	6348	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПЕРШИЙ ПОВЕРХ									
86	КБ10-28-1 К=0,8	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах (Демонтаж)	100м2	1,2663	<u>10558,21</u> 10558,21	<u>-</u> -	13370	13370	<u>-</u> -	<u>78.4880</u> -	<u>99.39</u> -
87	КБ10-28-2 к=0,8	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах (Демонтаж)	100м2	1,2789	<u>8531.80</u> 8531,80	<u>-</u> -	10911	10911	<u>-</u> -	<u>63.4240</u> -	<u>81.11</u> -
88	КБ10-28-3 к=0,8	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах (Демонтаж)	100м2	0,1733	<u>6444.05</u> 6444,05	<u>-</u> -	1117	1117	<u>-</u> -	<u>47.9040</u> -	<u>8.3</u> -
89	КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	1,2663	<u>20299.07</u> 13197,76	<u>7016.63</u> 2628,35	25705	16712	<u>8885</u> 3328	<u>98.1100</u> 14,8500	<u>124.24</u> 18,8
90	КБ10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	1,2789	<u>15955.59</u> 10664,75	<u>5223.49</u> 1956,66	20406	13639	<u>6680</u> 2502	<u>79.2800</u> 11,0550	<u>101.39</u> 14,14
91	КБ10-28-3	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,1733	<u>12938.23</u> 8055,06	<u>4833.68</u> 1810,64	2242	1396	<u>838</u> 314	<u>59.8800</u> 10,2300	<u>10.38</u> 1,77
92	& С121-159-1 варіант 1	Блоки дверні металопластикові	м2	271,85	<u>5617.25</u> -	<u>-</u> -	1527049	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
93	& 2405-1089-1 варіант 2	Дюбель шуруп 150 мм	шт	1085	<u>14.63</u> -	<u>-</u> -	15874	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
94	& С1550-38-1	Монтажна піна	л	45,21	<u>388.03</u> -	<u>-</u> -	17543	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		ДРУГИЙ ПОВЕРХ									
95	КБ10-96-2 К=0,7	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен (Демонтаж)	100м2	0,0945	<u>34578.87</u> 33410,81	<u>1160.93</u> 434,87	3268	3157	<u>110</u> 41	<u>235.4200</u> 2,4570	<u>22.25</u> 0,23
96	КБ10-28-1 К=0,8	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах (Демонтаж)	100м2	1,3692	<u>10558,21</u> 10558,21	<u>-</u> -	14456	14456	<u>-</u> -	<u>78.4880</u> -	<u>107.47</u> -
97	КБ10-28-2 к=0,8	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах (Демонтаж)	100м2	0,5796	<u>8531.80</u> 8531,80	<u>-</u> -	4945	4945	<u>-</u> -	<u>63.4240</u> -	<u>36.76</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	КБ10-28-3 к=0,8	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах (Демонтаж)	100м2	0,0315	<u>6444,05</u> 6444,05	- -	203	203	- -	<u>47.9040</u> -	<u>1.51</u> -
99	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,0945	<u>37180.32</u> 33410,81	<u>1658.48</u> 621,25	3514	3157	<u>157</u> 59	<u>235.4200</u> 3,5100	<u>22.25</u> 0,33
100	& С121-159-1 варіант 2	Блоки дверні металеві	м2	9,45	<u>4597.25</u> -	- -	43444	-	- -	- -	- -
101	КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	1,3692	<u>20299.07</u> 13197,76	<u>7016.63</u> 2628,35	27793	18070	<u>9607</u> 3599	<u>98.1100</u> 14,8500	<u>134.33</u> 20,33
102	КБ10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,5796	<u>15955.59</u> 10664,75	<u>5223.49</u> 1956,66	9248	6181	<u>3028</u> 1134	<u>79.2800</u> 11,0550	<u>45.95</u> 6,41
103	КБ10-28-3	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,0315	<u>12938.23</u> 8055,06	<u>4833.68</u> 1810,64	408	254	<u>152</u> 57	<u>59.8800</u> 10,2300	<u>1.89</u> 0,32
104	& С121-159-1 варіант 1	Блоки дверні металопластикові	м2	198,03	<u>5617.25</u> -	- -	1112384	-	- -	- -	- -
105	& 2405-1089-1 варіант 2	Дюбель шуруп 150 мм	шт	840	<u>14.63</u> -	- -	12289	-	- -	- -	- -
106	& С1550-38-1	Монтажна піна	л	34,61	<u>388.03</u> -	- -	13430	-	- -	- -	- -
ТРЕТІЙ ПОВЕРХ											
107	КБ10-96-2 К=0,7	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен (Демонтаж)	100м2	0,2079	<u>34578.87</u> 33410,81	<u>1160.93</u> 434,87	7189	6946	<u>241</u> 90	<u>235.4200</u> 2,4570	<u>48.94</u> 0,51
108	КБ10-28-1 К=0,8	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах (Демонтаж)	100м2	1,2516	<u>10558.21</u> 10558,21	- -	13215	13215	- -	<u>78.4880</u> -	<u>98.24</u> -
109	КБ10-28-2 к=0,8	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах (Демонтаж)	100м2	0,3969	<u>8531.80</u> 8531,80	- -	3386	3386	- -	<u>63.4240</u> -	<u>25.17</u> -
110	КБ10-20-2 К=0,8	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель (Демонтаж)	100м2	0,0455	<u>18021.46</u> 16973,63	<u>1006.18</u> 757,65	820	772	<u>46</u> 34	<u>119.6000</u> 5,1885	<u>5.44</u> 0,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,2079	<u>37180.32</u> 33410,81	<u>1658.48</u> 621,25	7730	6946	<u>345</u> 129	<u>235.4200</u> 3,5100	<u>48.94</u> 0,73
112	& С121-159-1 варіант 2	Блоки дверні металеві	м2	20,79	<u>4597.25</u> -	<u>-</u> -	95577	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
113	КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	1,2516	<u>20299.07</u> 13197,76	<u>7016.63</u> 2628,35	25406	16518	<u>8782</u> 3290	<u>98.1100</u> 14,8500	<u>122.79</u> 18,59
114	КБ10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,3969	<u>15955.59</u> 10664,75	<u>5223.49</u> 1956,66	6333	4233	<u>2073</u> 777	<u>79.2800</u> 11,0550	<u>31.47</u> 4,39
115	& С121-159-1 варіант 1	Блоки дверні металопластикові	м2	164,85	<u>5617.25</u> -	<u>-</u> -	926004	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
116	& 2405-1089-1 варіант 2	Дюбель шуруп 150 мм	шт	713	<u>14.63</u> -	<u>-</u> -	10431	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
117	& С1550-38-1	Монтажна піна	л	29,26	<u>388.03</u> -	<u>-</u> -	11354	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
118	КБ10-20-2	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,0455	<u>22567.75</u> 21217,04	<u>1257.72</u> 947,06	1027	965	<u>57</u> 43	<u>149.5000</u> 6,4856	<u>6.8</u> 0,3
119	& С121-158-1	Блоки віконні металопластикові	м2	4,55	<u>4597.25</u> -	<u>-</u> -	20917	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
120	& 2405-1089-1 варіант 1	Анкер 8*10	шт	23	<u>12.89</u> -	<u>-</u> -	296	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
121	& С1550-38-1 варіант 1	Герметик	л	0,68	<u>663.43</u> -	<u>-</u> -	451	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
122	& С1550-38-1	Монтажна піна	л	1,7	<u>388.03</u> -	<u>-</u> -	660	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
ЧЕТВЕРТИЙ ПОВЕРХ											
123	КБ10-96-2 К=0,7	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен (Демонтаж)	100м2	0,1134	<u>34578.87</u> 33410,81	<u>1160.93</u> 434,87	3921	3789	<u>132</u> 49	<u>235.4200</u> 2,4570	<u>26.7</u> 0,28
124	КБ10-28-1 К=0,8	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах (Демонтаж)	100м2	1,3251	<u>10558.21</u> 10558,21	<u>-</u> -	13991	13991	<u>-</u> -	<u>78.4880</u> -	<u>104</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
125	КБ10-28-2 к=0,8	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах (Демонтаж)	100м2	0,3654	<u>8531.80</u> 8531,80	- -	3118	3118	- -	<u>63.4240</u> -	<u>23.18</u> -
126	КБ10-28-3 к=0,8	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах (Демонтаж)	100м2	0,0336	<u>6444.05</u> 6444,05	- -	217	217	- -	<u>47.9040</u> -	<u>1.61</u> -
127	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,1134	<u>37180.32</u> 33410,81	<u>1658.48</u> 621,25	4216	3789	<u>188</u> 70	<u>235.4200</u> 3,5100	<u>26.7</u> 0,4
128	& С121-159-1 варіант 2	Блоки дверні металеві	м2	11,34	<u>4597.25</u> -	- -	52133	-	- -	- -	- -
129	КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	1,3251	<u>20299.07</u> 13197,76	<u>7016.63</u> 2628,35	26898	17488	<u>9298</u> 3483	<u>98.1100</u> 14,8500	<u>130.01</u> 19,68
130	КБ10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,3654	<u>15955.59</u> 10664,75	<u>5223.49</u> 1956,66	5830	3897	<u>1909</u> 715	<u>79.2800</u> 11,0550	<u>28.97</u> 4,04
131	КБ10-28-3	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,0336	<u>12938.23</u> 8055,06	<u>4833.68</u> 1810,64	435	271	<u>162</u> 61	<u>59.8800</u> 10,2300	<u>2.01</u> 0,34
132	& С121-159-1 варіант 1	Блоки дверні металопластикові	м2	172,41	<u>5617.25</u> -	- -	968470	-	- -	- -	- -
133	& 2405-1089-1 варіант 2	Дюбель шуруп 150 мм	шт	744	<u>14.63</u> -	- -	10885	-	- -	- -	- -
134	& С1550-38-1	Монтажна піна	л	30,56	<u>388.03</u> -	- -	11858	-	- -	- -	- -
135	КБ10-96-2 К=0,7	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен (Демонтаж)	100м2	0,2457	<u>34578.87</u> 33410,81	<u>1160.93</u> 434,87	8496	8209	<u>285</u> 107	<u>235.4200</u> 2,4570	<u>57.84</u> 0,6
136	КБ10-28-1 К=0,8	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах (Демонтаж)	100м2	0,987	<u>10558.21</u> 10558,21	- -	10421	10421	- -	<u>78.4880</u> -	<u>77.47</u> -
137	КБ10-28-2 к=0,8	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах (Демонтаж)	100м2	0,3444	<u>8531.80</u> 8531,80	- -	2938	2938	- -	<u>63.4240</u> -	<u>21.84</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
138	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,2457	<u>37180.32</u> 33410,81	<u>1658.48</u> 621,25	9135	8209	<u>407</u> 153	<u>235.4200</u> 3,5100	<u>57.84</u> 0,86
139	& С121-159-1 варіант 2	Блоки дверні металеві	м2	24,57	<u>4597.25</u> -	<u>-</u> -	112954	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
140	КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,987	<u>20299.07</u> 13197,76	<u>7016.63</u> 2628,35	20035	13026	<u>6925</u> 2594	<u>98.1100</u> 14,8500	<u>96.83</u> 14,66
141	КБ10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,3444	<u>15955.59</u> 10664,75	<u>5223.49</u> 1956,66	5495	3673	<u>1799</u> 674	<u>79.2800</u> 11,0550	<u>27.3</u> 3,81
142	& С121-159-1 варіант 1	Блоки дверні металопластикові	м2	133,14	<u>5617.25</u> -	<u>-</u> -	747881	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
143	& 2405-1089-1 варіант 2	Дюбель шуруп 150 мм	шт	574	<u>14.63</u> -	<u>-</u> -	8398	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
144	& С1550-38-1	Монтажна піна	л	23,56	<u>388.03</u> -	<u>-</u> -	9142	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
ШОСТИЙ ПОВЕРХ											
145	КБ10-96-2 К=0,7	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен (Демонтаж)	100м2	0,0756	<u>34578.87</u> 33410,81	<u>1160.93</u> 434,87	2614	2526	<u>88</u> 33	<u>235.4200</u> 2,4570	<u>17.8</u> 0,19
146	КБ10-28-1 К=0,8	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах (Демонтаж)	100м2	0,9117	<u>10558.21</u> 10558,21	<u>-</u> -	9626	9626	<u>-</u> -	<u>78.4880</u> -	<u>71.56</u> -
147	КБ10-28-2 к=0,8	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах (Демонтаж)	100м2	0,399	<u>8531.80</u> 8531,80	<u>-</u> -	3404	3404	<u>-</u> -	<u>63.4240</u> -	<u>25.31</u> -
148	КБ10-28-3 к=0,8	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах (Демонтаж)	100м2	0,1336	<u>6444.05</u> 6444,05	<u>-</u> -	861	861	<u>-</u> -	<u>47.9040</u> -	<u>6.4</u> -
149	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,0756	<u>37180.32</u> 33410,81	<u>1658.48</u> 621,25	2811	2526	<u>125</u> 47	<u>235.4200</u> 3,5100	<u>17.8</u> 0,27
150	& С121-159-1 варіант 2	Блоки дверні металеві	м2	7,56	<u>4597.25</u> -	<u>-</u> -	34755	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
151	КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,9117	<u>20299.07</u> 13197,76	<u>7016.63</u> 2628,35	18507	12032	<u>6397</u> 2396	<u>98.1100</u> 14,8500	<u>89.45</u> 13,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
152	КБ10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,399	<u>15955.59</u> 10664,75	<u>5223.49</u> 1956,66	6366	4255	<u>2084</u> 781	<u>79,2800</u> 11,0550	<u>31.63</u> 4,41
153	КБ10-28-3	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,1336	<u>12938.23</u> 8055,06	<u>4833.68</u> 1810,64	1729	1076	<u>646</u> 242	<u>59.8800</u> 10,2300	<u>8</u> 1,37
154	& С121-159-1 варіант 1	Блоки дверні металопластикові	м2	144,43	<u>5617.25</u> -	- -	811299	-	- -	- -	- -
155	& 2405-1089-1 варіант 2	Дюбель шуруп 150 мм	шт	594	<u>14.63</u> -	- -	8690	-	- -	- -	- -
156	& С1550-38-1	Монтажна піна	л	24,74	<u>388.03</u> -	- -	9600	-	- -	- -	- -
СЬОМИЙ ПОВЕРХ											
157	КБ10-96-2 К=0,7	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен (Демонтаж)	100м2	0,1134	<u>34578.87</u> 33410,81	<u>1160.93</u> 434,87	3921	3789	<u>132</u> 49	<u>235.4200</u> 2,4570	<u>26.7</u> 0,28
158	КБ10-28-1 К=0,8	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах (Демонтаж)	100м2	0,9807	<u>10558.21</u> 10558,21	- -	10354	10354	- -	<u>78.4880</u> -	<u>76.97</u> -
159	КБ10-28-2 к=0,8	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах (Демонтаж)	100м2	0,924	<u>8531.80</u> 8531,80	- -	7883	7883	- -	<u>63.4240</u> -	<u>58.6</u> -
160	КБ10-28-3 к=0,8	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах (Демонтаж)	100м2	0,0368	<u>6444.05</u> 6444,05	- -	237	237	- -	<u>47.9040</u> -	<u>1.76</u> -
161	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,1134	<u>37180.32</u> 33410,81	<u>1658.48</u> 621,25	4216	3789	<u>188</u> 70	<u>235.4200</u> 3,5100	<u>26.7</u> 0,4
162	& С121-159-1 варіант 2	Блоки дверні металеві	м2	11,34	<u>4597.25</u> -	- -	52133	-	- -	- -	- -
163	КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,9807	<u>20299.07</u> 13197,76	<u>7016.63</u> 2628,35	19907	12943	<u>6881</u> 2578	<u>98.1100</u> 14,8500	<u>96.22</u> 14,56
164	КБ10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,924	<u>15955.59</u> 10664,75	<u>5223.49</u> 1956,66	14743	9854	<u>4827</u> 1808	<u>79.2800</u> 11,0550	<u>73.25</u> 10,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
165	КБ10-28-3	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,0368	<u>12938,23</u> 8055,06	<u>4833,68</u> 1810,64	476	296	<u>178</u> 67	<u>59,8800</u> 10,2300	<u>2,2</u> 0,38
166	& С121-159-1 варіант 1	Блоки дверні металопластикові	м2	194,15	<u>5617,25</u> -	- -	1090589	-	- -	- -	- -
167	& 2405-1089-1 варіант 2	Дюбель шуруп 150 мм	шт	790	<u>14,63</u> -	- -	11558	-	- -	- -	- -
168	& С1550-38-1	Монтажна піна	л	32,76	<u>388,03</u> -	- -	12712	-	- -	- -	- -
169	КБ10-96-2 К=0,7	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен (Демонтаж)	100м2	0,1344	<u>24555,62</u> 23387,56	<u>1160,93</u> 434,87	3300	3143	<u>156</u> 58	<u>164,7940</u> 2,4570	<u>22,15</u> 0,33
170	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,1344	<u>37180,32</u> 33410,81	<u>1658,48</u> 621,25	4997	4490	<u>223</u> 83	<u>235,4200</u> 3,5100	<u>31,64</u> 0,47
171	& С121-159-1 варіант 2	Блоки дверні металеві	м2	13,44	<u>4597,25</u> -	- -	61787	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					8865741	367205	<u>89850</u> 33694		<u>2704,11</u> 190,48
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					8865741 8408686 400899 206574 347,35 74123 9072315				
		Всього по розділу 2					9072315				
		Разом прямі витрати по кошторису					14700071	666714	<u>106249</u> 46048		<u>4814,51</u> 275,06
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					14700071 13927108 712762				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					365051 610,75 130325 15065122				
		----- Всього по кошторису					15065122				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					5700,32 843087				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкції лікувального корпусу КНП «Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги»ЗМР (літера Е-7) по вул. Перемоги,80 в м. Запоріжжя вул. Перемоги,80. Травматологічне відділення
ГПМ 01024

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03
на улаштування підлоги**

Реконструкції лікувального корпусу КНП «Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги» ЗМР (літера Е-7) по вул. Перемоги,80 в м. Запоріжжя вул.Перемоги,80. Травматологічне відділення

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 17829,967 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 27,99524 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 3867,978 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "5 липня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ТЕХНІЧНИЙ ПОВЕРХ									
		Тип 1									
1	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	6,881	<u>14832.54</u>	<u>161.48</u>	102063	47209	<u>1111</u>	<u>56.2500</u>	<u>387.06</u>
					6860,81	146,50			1008	1,0323	7,1
2	КБ11-11-2	Додавати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних ДО 50 ММ	100м2	6,881	<u>12984.85</u>	<u>250.03</u>	89349	9467	<u>1720</u>	<u>11.2800</u>	<u>77.62</u>
					1375,82	226,84			1561	1,5984	11
3	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	3,881	<u>2141.20</u>	<u>88.55</u>	8310	7326	<u>344</u>	<u>16.2000</u>	<u>62.87</u>
					1887,62	80,34			312	0,5661	2,2
4	С111-870	Сітка дротяна Вр1 4 мм	м2	756,91	<u>130.84</u>	-	99034	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
5	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	6,881	<u>22358.73</u>	<u>62.51</u>	153850	142369	<u>430</u>	<u>155.6000</u>	<u>1070.68</u>
					20690,13	56,71			390	0,3996	2,75
6	С111-283	Плитки керамічні для підлог (керамограніт)	м2	701,862	<u>610.31</u>	-	428353	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C111-1633	Шпарування для швів	кг	279,3686	<u>123,91</u>	-	34617	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
8	C111-2000-7	Еластична клеюча суміш Ceresit CM 17	кг	4472,65	<u>35,19</u>	-	157393	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
9	& C113-2085-1-3У8 варіант 1	Хрестики для плитки	шт.	2752	<u>0,04</u>	-	110	-	-	-	-
		Тип 2			-	-			-	-	-
10	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	100м2	0,3822	<u>4470,37</u>	<u>12,15</u>	1709	1668	5	<u>31.7000</u>	<u>12,12</u>
					4365,09	11,03			4	0,0777	0,03
11	КБ11-4-6 к=1,5	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою товщиною 1 мм	100м2	0,3822	<u>2198,86</u>	<u>5,21</u>	840	814	2	<u>15.4650</u>	<u>5,91</u>
					2129,53	4,73			2	0,0333	0,01
12	C111-2002-4 варіант 1	Полімерцементна гідроізоляція	кг	229,32	<u>28,70</u>	-	6581	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
13	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,294	<u>14832,54</u>	<u>161,48</u>	4361	2017	47	<u>56.2500</u>	<u>16,54</u>
					6860,81	146,50			43	1,0323	0,3
14	КБ11-11-2 К=6	Додавати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних ДО 50 ММ	100м2	0,294	<u>12984,85</u>	<u>250,03</u>	3818	404	74	<u>11.2800</u>	<u>3,32</u>
					1375,82	226,84			67	1,5984	0,47
15	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,294	<u>2141,20</u>	<u>88,55</u>	630	555	26	<u>16.2000</u>	<u>4,76</u>
					1887,62	80,34			24	0,5661	0,17
16	C111-870 варіант 1	Сітка дротяна Вр1 4 мм	м2	32,34	<u>130,84</u>	-	4231	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
17	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,294	<u>22358,73</u>	<u>62,51</u>	6573	6083	18	<u>155.6000</u>	<u>45,75</u>
					20690,13	56,71			17	0,3996	0,12
18	C111-283 варіант 1	Плитки керамічні для підлог (керамограніт)	м2	29,988	<u>610,31</u>	-	18302	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
19	C111-1633	Шпарування для швів	кг	11,9364	<u>123,91</u>	-	1479	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
20	C111-2000-7	Еластична клеюча суміш Ceresit CM 17	кг	191,1	<u>35,19</u>	-	6725	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
21	& C113-2085-1-3У8 варіант 1	Хрестики для плитки	шт.	116	<u>0,04</u>	-	5	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		ПЕРШИЙ ПОВЕРХ									
		Тип 1									
22	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	13,571	<u>14832,54</u>	<u>161,48</u>	201292	93108	2191	<u>56.2500</u>	<u>763,37</u>
					6860,81	146,50			1988	1,0323	14,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	КБ11-11-2 К=6	Додавати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних ДО 50 ММ	100м2	13,571	<u>12984,85</u> 1375,82	<u>250,03</u> 226,84	176217	18671	<u>3393</u> 3078	<u>11,2800</u> 1,5984	<u>153,08</u> 21,69
24	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	13,571	<u>2141,20</u> 1887,62	<u>88,55</u> 80,34	29058	25617	<u>1202</u> 1090	<u>16,2000</u> 0,5661	<u>219,85</u> 7,68
25	С111-870 варіант 1	Сітка дротяна Вр1 4 мм	м2	1492,81	<u>130,84</u> -	-	195319	-	-	-	-
26	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	13,571	<u>22358,73</u> 20690,13	<u>62,51</u> 56,71	303430	280786	<u>848</u> 770	<u>155,6000</u> 0,3996	<u>2111,65</u> 5,42
27	С111-283 варіант 1	Плитки керамічні для підлог (керамограніт)	м2	1384,242	<u>610,31</u> -	-	844817	-	-	-	-
28	С111-1633	Шпарування для швів	кг	550,9826	<u>123,91</u> -	-	68272	-	-	-	-
29	С111-2000-7	Еластична клеюча суміш Ceresit CM 17	кг	8821,15	<u>35,19</u> -	-	310416	-	-	-	-
30	& С113- 2085-1-3У8 варіант 1	Хрестики для плитки	шт.	5428	<u>0,04</u> -	-	217	-	-	-	-
31	КБ11-4-5	Тип 2 Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	100м2	1,6575	<u>4470,37</u> 4365,09	<u>12,15</u> 11,03	7410	7235	<u>20</u> 18	<u>31,7000</u> 0,0777	<u>52,54</u> 0,13
32	КБ11-4-6 κ=1,5	Додавати на наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою товщиною 1 мм	100м2	1,6575	<u>2198,86</u> 2129,53	<u>5,21</u> 4,73	3645	3530	<u>9</u> 8	<u>15,4650</u> 0,0333	<u>25,63</u> 0,06
33	С111-2002-4 варіант 1	Полімерцементна гідроізоляція	кг	994,5	<u>28,70</u> -	-	28542	-	-	-	-
34	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	1,275	<u>14832,54</u> 6860,81	<u>161,48</u> 146,50	18911	8748	<u>206</u> 187	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>71,72</u> 1,32
35	КБ11-11-2 К=6	Додавати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних ДО 50 ММ	100м2	1,275	<u>12984,85</u> 1375,82	<u>250,03</u> 226,84	16556	1754	<u>319</u> 289	<u>11,2800</u> 1,5984	<u>14,38</u> 2,04
36	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	1,275	<u>2141,20</u> 1887,62	<u>88,55</u> 80,34	2730	2407	<u>113</u> 102	<u>16,2000</u> 0,5661	<u>20,66</u> 0,72
37	С111-870 варіант 1	Сітка дротяна Вр1 4 мм	м2	140,25	<u>130,84</u> -	-	18350	-	-	-	-
38	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	1,275	<u>22358,73</u> 20690,13	<u>62,51</u> 56,71	28507	26380	<u>80</u> 72	<u>155,6000</u> 0,3996	<u>198,39</u> 0,51
39	С111-283 варіант 1	Плитки керамічні для підлог (керамограніт)	м2	130,05	<u>610,31</u> -	-	79371	-	-	-	-
40	С111-1633	Шпарування для швів	кг	51,765	<u>123,91</u> -	-	6414	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	C111-2000-7	Еластична клеюча суміш Ceresit CM 17	кг	828,75	<u>35.19</u>	-	29164	-	-	-	-
42	& C113-2085-1-3У8 варіант 1	Хрестики для плитки	шт.	508	<u>0.04</u>	-	20	-	-	-	-
		ДРУГИЙ ПОВЕРХ									
		Тип 1									
43	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	12,008	<u>14832.54</u> 6860,81	<u>161.48</u> 146,50	178109	82385	<u>1939</u> 1759	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>675.45</u> 12,4
44	КБ11-11-2 К=6	Додавати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних ДО 50 ММ	100м2	12,008	<u>12984.85</u> 1375,82	<u>250.03</u> 226,84	155922	16521	<u>3002</u> 2724	<u>11.2800</u> 1,5984	<u>135.45</u> 19,19
45	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	12,008	<u>2141.20</u> 1887,62	<u>88.55</u> 80,34	25712	22667	<u>1063</u> 965	<u>16.2000</u> 0,5661	<u>194.53</u> 6,8
46	C111-870 варіант 1	Сітка дротяна Вр1 4 мм	м2	1320,88	<u>130.84</u>	-	172824	-	-	-	-
47	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	12,008	<u>22358.73</u> 20690,13	<u>62.51</u> 56,71	268484	248447	<u>751</u> 681	<u>155.6000</u> 0,3996	<u>1868.44</u> 4,8
48	C111-283 варіант 1	Плитки керамічні для підлог (керамограніт)	м2	1224,816	<u>610.31</u>	-	747517	-	-	-	-
49	C111-1633	Шпарування для швів	кг	487,5248	<u>123.91</u>	-	60409	-	-	-	-
50	C111-2000-7	Еластична клеюча суміш Ceresit CM 17	кг	7805,2	<u>35.19</u>	-	274665	-	-	-	-
51	& C113-2085-1-3У8 варіант 1	Хрестики для плитки	шт.	4800	<u>0.04</u>	-	192	-	-	-	-
		Тип 2									
52	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	100м2	1,6718	<u>4470.37</u> 4365,09	<u>12.15</u> 11,03	7474	7298	<u>20</u> 18	<u>31.7000</u> 0,0777	<u>53</u> 0,13
53	КБ11-4-6 к=1,5	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою товщиною 1 мм	100м2	1,6718	<u>2198.86</u> 2129,53	<u>5.21</u> 4,73	3676	3560	<u>9</u> 8	<u>15.4650</u> 0,0333	<u>25.85</u> 0,06
54	C111-2002-4 варіант 1	Полімерцементна гідроізоляція	кг	1003,08	<u>28.70</u>	-	28788	-	-	-	-
55	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	1,286	<u>14832.54</u> 6860,81	<u>161.48</u> 146,50	19075	8823	<u>208</u> 188	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>72.34</u> 1,33
56	КБ11-11-2 К=6	Додавати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних ДО 50 ММ	100м2	1,286	<u>12984.85</u> 1375,82	<u>250.03</u> 226,84	16699	1769	<u>322</u> 292	<u>11.2800</u> 1,5984	<u>14.51</u> 2,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	100м2	1,5275	<u>4470.37</u> 4365,09	<u>12.15</u> 11,03	6828	6668	<u>19</u> 17	<u>31.7000</u> 0,0777	<u>48.42</u> 0,12
74	КБ11-4-6 к=1,5	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою товщиною 1 мм	100м2	1,5275	<u>2198.86</u> 2129,53	<u>5.21</u> 4,73	3359	3253	<u>8</u> 7	<u>15.4650</u> 0,0333	<u>23.62</u> 0,05
75	С111-2002-4 варіант 1	Полімерцементна гідроізоляція	кг	916,5	<u>28.70</u> -	-	26304	-	-	-	-
76	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	1,175	<u>14832.54</u> 6860,81	<u>161.48</u> 146,50	17428	8061	<u>190</u> 172	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>66.09</u> 1,21
77	КБ11-11-2 К=6	Додавати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних ДО 50 ММ	100м2	1,175	<u>12984.85</u> 1375,82	<u>250.03</u> 226,84	15257	1617	<u>294</u> 267	<u>11.2800</u> 1,5984	<u>13.25</u> 1,88
78	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	1,175	<u>2141.20</u> 1887,62	<u>88.55</u> 80,34	2516	2218	<u>104</u> 94	<u>16.2000</u> 0,5661	<u>19.04</u> 0,67
79	С111-870 варіант 1	Сітка дротяна Вр1 4 мм	м2	129,25	<u>130.84</u> -	-	16911	-	-	-	-
80	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	1,175	<u>22358.73</u> 20690,13	<u>62.51</u> 56,71	26272	24311	<u>73</u> 67	<u>155.6000</u> 0,3996	<u>182.83</u> 0,47
81	С111-283 варіант 1	Плитки керамічні для підлог (керамограніт)	м2	119,85	<u>610.31</u> -	-	73146	-	-	-	-
82	С111-1633	Шпарування для швів	кг	47,705	<u>123.91</u> -	-	5911	-	-	-	-
83	С111-2000-7	Еластична клеюча суміш Ceresit CM 17	кг	763,75	<u>35.19</u> -	-	26876	-	-	-	-
84	& С113- 2085-1-3У8 варіант 1	Хрестики для плитки	шт.	468	<u>0.04</u> -	-	19	-	-	-	-
ЧЕТВЕРТИЙ ПОВЕРХ											
.											
Тип 1											
85	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	12,278	<u>14832.54</u> 6860,81	<u>161.48</u> 146,50	182114	84237	<u>1983</u> 1799	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>690.64</u> 12,67
86	КБ11-11-2 К=6	Додавати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних ДО 50 ММ	100м2	12,278	<u>12984.85</u> 1375,82	<u>250.03</u> 226,84	159428	16892	<u>3070</u> 2785	<u>11.2800</u> 1,5984	<u>138.5</u> 19,63
87	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	12,278	<u>2141.20</u> 1887,62	<u>88.55</u> 80,34	26290	23176	<u>1087</u> 986	<u>16.2000</u> 0,5661	<u>198.9</u> 6,95
88	С111-870 варіант 1	Сітка дротяна Вр1 4 мм	м2	1350,58	<u>130.84</u> -	-	176710	-	-	-	-
89	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	12,278	<u>22358.73</u> 20690,13	<u>62.51</u> 56,71	274520	254033	<u>767</u> 696	<u>155.6000</u> 0,3996	<u>1910.46</u> 4,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	12,348	<u>14832.54</u> 6860,81	<u>161.48</u> 146,50	183152	84717	<u>1994</u> 1809	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>694.58</u> 12,75
107	КБ11-11-2 К=6	Додавати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних ДО 50 ММ	100м2	12,348	<u>12984.85</u> 1375,82	<u>250.03</u> 226,84	160337	16989	<u>3087</u> 2801	<u>11.2800</u> 1,5984	<u>139.29</u> 19,74
108	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	12,348	<u>2141.20</u> 1887,62	<u>88.55</u> 80,34	26440	23308	<u>1093</u> 992	<u>16.2000</u> 0,5661	<u>200.04</u> 6,99
109	С111-870 варіант 1	Сітка дротяна Вр1 4 мм	м2	1358,28	<u>130.84</u> -	-	177717	-	-	-	-
110	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	12,348	<u>22358.73</u> 20690,13	<u>62.51</u> 56,71	276086	255482	<u>772</u> 700	<u>155.6000</u> 0,3996	<u>1921.35</u> 4,93
111	С111-283 варіант 1	Плитки керамічні для підлог (керамограніт)	м2	1259,496	<u>610.31</u> -	-	768683	-	-	-	-
112	С111-1633	Шпарування для швів	кг	501,3288	<u>123.91</u> -	-	62120	-	-	-	-
113	С111-2000-7	Еластична клеюча суміш Ceresit CM 17	кг	8026,2	<u>35.19</u> -	-	282442	-	-	-	-
114	& С113- 2085-1-3У8 варіант 1	Хрестики для плитки	шт.	4940	<u>0.04</u> -	-	198	-	-	-	-
115	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	100м2	1,0569	<u>4470.37</u> 4365,09	<u>12.15</u> 11,03	4725	4613	<u>13</u> 12	<u>31.7000</u> 0,0777	<u>33.5</u> 0,08
116	КБ11-4-6 κ=1,5	Додавати на наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою товщиною 1 мм	100м2	1,0569	<u>2198.86</u> 2129,53	<u>5.21</u> 4,73	2324	2251	<u>6</u> 5	<u>15.4650</u> 0,0333	<u>16.34</u> 0,04
117	С111-2002-4 варіант 1	Полімерцементна гідроізоляція	кг	634,14	<u>28.70</u> -	-	18200	-	-	-	-
118	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,813	<u>14832.54</u> 6860,81	<u>161.48</u> 146,50	12059	5578	<u>131</u> 119	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>45.73</u> 0,84
119	КБ11-11-2 К=6	Додавати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних ДО 50 ММ	100м2	0,813	<u>12984.85</u> 1375,82	<u>250.03</u> 226,84	10557	1119	<u>203</u> 184	<u>11.2800</u> 1,5984	<u>9.17</u> 1,3
120	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,813	<u>2141.20</u> 1887,62	<u>88.55</u> 80,34	1741	1535	<u>72</u> 65	<u>16.2000</u> 0,5661	<u>13.17</u> 0,46
121	С111-870 варіант 1	Сітка дротяна Вр1 4 мм	м2	89,43	<u>130.84</u> -	-	11701	-	-	-	-
122	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,813	<u>22358.73</u> 20690,13	<u>62.51</u> 56,71	18178	16821	<u>51</u> 46	<u>155.6000</u> 0,3996	<u>126.5</u> 0,32
123	С111-283 варіант 1	Плитки керамічні для підлог (керамограніт)	м2	82,926	<u>610.31</u> -	-	50611	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124	C111-1633	Шпарування для швів	кг	33,0078	<u>123,91</u>	-	4090	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
125	C111-2000-7	Еластична клеюча суміш Ceresit CM 17	кг	528,45	<u>35,19</u>	-	18596	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
126	& C113-2085-1-3У8 варіант 1	Хрестики для плитки	шт.	324	<u>0,04</u>	-	13	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		ШОСТИЙ ПОВЕРХ									
		Тип 1									
127	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	12,538	<u>14832,54</u>	<u>161,48</u>	185970	86021	<u>2025</u>	<u>56.2500</u>	<u>705,26</u>
					6860,81	146,50			1837	1,0323	12,94
128	КБ11-11-2 К=6	Додавати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних ДО 50 ММ	100м2	12,538	<u>12984,85</u>	<u>250,03</u>	162804	17250	<u>3135</u>	<u>11.2800</u>	<u>141,43</u>
					1375,82	226,84			2844	1,5984	20,04
129	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	12,538	<u>2141,20</u>	<u>88,55</u>	26846	23667	<u>1110</u>	<u>16.2000</u>	<u>203,12</u>
					1887,62	80,34			1007	0,5661	7,1
130	C111-870 варіант 1	Сітка дротяна Вр1 4 мм	м2	1379,18	<u>130,84</u>	-	180452	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
131	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	12,538	<u>22358,73</u>	<u>62,51</u>	280334	259413	<u>784</u>	<u>155.6000</u>	<u>1950,91</u>
					20690,13	56,71			711	0,3996	5,01
132	C111-283 варіант 1	Плитки керамічні для підлог (керамограніт)	м2	1278,876	<u>610,31</u>	-	780511	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
133	C111-1633	Шпарування для швів	кг	509,0428	<u>123,91</u>	-	63075	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
134	C111-2000-7	Еластична клеюча суміш Ceresit CM 17	кг	8149,7	<u>35,19</u>	-	286788	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
135	& C113-2085-1-3У8 варіант 1	Хрестики для плитки	шт.	5012	<u>0,04</u>	-	200	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Тип 2									
136	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	100м2	0,4576	<u>4470,37</u>	<u>12,15</u>	2046	1997	<u>6</u>	<u>31.7000</u>	<u>14,51</u>
					4365,09	11,03			5	0,0777	0,04
137	КБ11-4-6 к=1,5	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою товщиною 1 мм	100м2	0,4576	<u>2198,86</u>	<u>5,21</u>	1006	974	<u>2</u>	<u>15.4650</u>	<u>7,08</u>
					2129,53	4,73			2	0,0333	0,02
138	C111-2002-4 варіант 1	Полімерцементна гідроізоляція	кг	274,56	<u>28,70</u>	-	7880	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
139	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,352	<u>14832,54</u>	<u>161,48</u>	5221	2415	<u>57</u>	<u>56.2500</u>	<u>19,8</u>
					6860,81	146,50			52	1,0323	0,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

		Всього по кошторису						17829967				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.						27995,24				
		Кошторисна заробітна плата, грн.						3867978				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкції лікувального корпусу КНП «Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги»ЗМР (літера Е-7) по вул. Перемоги,80 в м. Запоріжжя вул. Перемоги,80. Травматологічне відділення
ГПМ 01024

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04
на внутрішнє опорядження**

Реконструкції лікувального корпусу КНП «Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги» ЗМР (літера Е-7) по вул. Перемоги,80 в м. Запоріжжя вул.Перемоги,80. Травматологічне відділення

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 56384,572 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 192,95083 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 27279,477 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "5 липня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Демонтажні роботи											
ТЕХНІЧНИЙ ПОВЕРХ											
1	КБ46-24-2	Відбивання штукатурки з поверхонь цегляних стін і стелі	100м2	19,4622	<u>4230,00</u>	<u>48,21</u>	82325	81387	<u>938</u>	<u>37.6500</u>	<u>732,75</u>
					4181,79	21,32			415	0,1419	2,76
2	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі (Демонтаж)	100м2	2,1525	<u>1750,59</u>	<u>6,95</u>	3768	3753	<u>15</u>	<u>13,4240</u>	<u>28,9</u>
					1743,64	6,30			14	0,0444	0,1
3	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель (Демонтаж)	100м2	2,1525	<u>14572,37</u>	<u>4,17</u>	31367	31303	<u>9</u>	<u>111,9600</u>	<u>240,99</u>
					14542,48	3,78			8	0,0266	0,06
4	КР12-65-14	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	100м2	5,0225	<u>4142,91</u>	<u>-</u>	20808	20808	<u>-</u>	<u>37,3000</u>	<u>187,34</u>
					4142,91	-			-	-	-
5	КР7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	7,175	<u>11438,70</u>	<u>118,66</u>	82073	81221	<u>852</u>	<u>92,8100</u>	<u>665,91</u>
					11320,04	41,08			295	0,2772	1,99
6	КР7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	7,175	<u>7655,09</u>	<u>1449,26</u>	54925	44527	<u>10398</u>	<u>50,8800</u>	<u>365,06</u>
					6205,83	594,89			4268	4,3986	31,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПЕРШИЙ ПОВЕРХ									
7	КБ46-24-2	Відбивання штукатурки з поверхонь цегляних стін і стелі	100м2	51,9246	<u>4230.00</u> 4181,79	<u>48.21</u> 21,32	219641	217138	<u>2503</u> 1107	<u>37.6500</u> 0,1419	<u>1954.96</u> 7,37
8	КБ15-76-2 К=0,8	Укладання плит стельових в каркас стелі (Демонтаж)	100м2	4,454	<u>1750.59</u> 1743,64	<u>6.95</u> 6,30	7797	7766	<u>31</u> 28	<u>13.4240</u> 0,0444	<u>59.79</u> 0,2
9	КБ15-76-1 к=0,8	Улаштування каркасу підвісних стель (Демонтаж)	100м2	4,454	<u>14572.37</u> 14542,48	<u>4.17</u> 3,78	64905	64772	<u>19</u> 17	<u>111.9600</u> 0,0266	<u>498.67</u> 0,12
10	КР12-65-14	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	100м2	10,3922	<u>4142.91</u> 4142,91	<u>-</u> -	43054	43054	<u>-</u> -	<u>37.3000</u> -	<u>387.63</u> -
11	КР7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	8,869	<u>11438.70</u> 11320,04	<u>118.66</u> 41,08	101450	100397	<u>1053</u> 364	<u>92.8100</u> 0,2772	<u>823.13</u> 2,46
12	КР7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м2	4,791	<u>2047.80</u> 1999,26	<u>48.54</u> 16,80	9811	9578	<u>233</u> 80	<u>18.0000</u> 0,1134	<u>86.24</u> 0,54
13	КР7-2-9	Розбирання мозаїчних покриттів підлог	100м2	1,186	<u>6453.06</u> 5171,53	<u>1281.53</u> 521,43	7653	6133	<u>1520</u> 618	<u>42.4000</u> 3,8394	<u>50.29</u> 4,55
14	КР7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	14,846	<u>7655.09</u> 6205,83	<u>1449.26</u> 594,89	113647	92132	<u>21515</u> 8832	<u>50.8800</u> 4,3986	<u>755.36</u> 65,3
		ДРУГИЙ ПОВЕРХ									
15	КБ46-24-2	Відбивання штукатурки з поверхонь цегляних стін і стелі	100м2	35,2484	<u>4230.00</u> 4181,79	<u>48.21</u> 21,32	149101	147401	<u>1700</u> 751	<u>37.6500</u> 0,1419	<u>1327.1</u> 5
16	КБ15-76-2 К=0,8	Укладання плит стельових в каркас стелі (Демонтаж)	100м2	3,9882	<u>1750.59</u> 1743,64	<u>6.95</u> 6,30	6982	6954	<u>28</u> 25	<u>13.4240</u> 0,0444	<u>53.54</u> 0,18
17	КБ15-76-1 к=0,8	Улаштування каркасу підвісних стель (Демонтаж)	100м2	3,9882	<u>14572.37</u> 14542,48	<u>4.17</u> 3,78	58118	57998	<u>17</u> 15	<u>111.9600</u> 0,0266	<u>446.52</u> 0,11
18	КР12-65-14	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	100м2	10,3922	<u>4142.91</u> 4142,91	<u>-</u> -	43054	43054	<u>-</u> -	<u>37.3000</u> -	<u>387.63</u> -
19	КР12-65-14	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	100м2	9,306	<u>4142.91</u> 4142,91	<u>-</u> -	38554	38554	<u>-</u> -	<u>37.3000</u> -	<u>347.11</u> -
20	КР7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	5,564	<u>11438.70</u> 11320,04	<u>118.66</u> 41,08	63645	62985	<u>660</u> 229	<u>92.8100</u> 0,2772	<u>516.39</u> 1,54
21	КР7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м2	7,73	<u>2047.80</u> 1999,26	<u>48.54</u> 16,80	15829	15454	<u>375</u> 130	<u>18.0000</u> 0,1134	<u>139.14</u> 0,88
22	КР7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	13,294	<u>7655.09</u> 6205,83	<u>1449.26</u> 594,89	101767	82500	<u>19267</u> 7908	<u>50.8800</u> 4,3986	<u>676.4</u> 58,47
		ТРЕТІЙ ПОВЕРХ									
23	КБ46-24-2	Відбивання штукатурки з поверхонь цегляних стін і стелі	100м2	40,1638	<u>4230.00</u> 4181,79	<u>48.21</u> 21,32	169893	167957	<u>1936</u> 856	<u>37.6500</u> 0,1419	<u>1512.17</u> 5,7
24	КБ15-76-2 К=0,8	Укладання плит стельових в каркас стелі (Демонтаж)	100м2	4,04	<u>1750.59</u> 1743,64	<u>6.95</u> 6,30	7072	7044	<u>28</u> 25	<u>13.4240</u> 0,0444	<u>54.23</u> 0,18
25	КБ15-76-1 к=0,8	Улаштування каркасу підвісних стель (Демонтаж)	100м2	4,04	<u>14572.37</u> 14542,48	<u>4.17</u> 3,78	58872	58752	<u>17</u> 15	<u>111.9600</u> 0,0266	<u>452.32</u> 0,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	КР12-65-14	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	100м2	9,425	<u>4142,91</u>	-	39047	39047	-	<u>37.3000</u>	<u>351,55</u>
					4142,91	-			-	-	-
27	КР7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	6,86	<u>11438,70</u>	<u>118,66</u>	78469	77655	<u>814</u>	<u>92.8100</u>	<u>636,68</u>
					11320,04	41,08			282	0,2772	1,9
28	КР7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м2	6,605	<u>2047,80</u>	<u>48,54</u>	13526	13205	<u>321</u>	<u>18.0000</u>	<u>118,89</u>
					1999,26	16,80			111	0,1134	0,75
29	КР7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	13,465	<u>7655,09</u>	<u>1449,26</u>	103076	83562	<u>19514</u>	<u>50.8800</u>	<u>685,1</u>
					6205,83	594,89			8010	4,3986	59,23
		ЧЕТВЕРТИЙ ПОВЕРХ									
30	КБ46-24-2	Відбивання штукатурки з поверхонь цегляних стін і стелі	100м2	39,1553	<u>4230,00</u>	<u>48,21</u>	165627	163739	<u>1888</u>	<u>37.6500</u>	<u>1474,2</u>
					4181,79	21,32			835	0,1419	5,56
31	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі (Демонтаж)	100м2	3,963	<u>1750,59</u>	<u>6,95</u>	6938	6910	<u>28</u>	<u>13.4240</u>	<u>53,2</u>
	К=0,8				1743,64	6,30			25	0,0444	0,18
32	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель (Демонтаж)	100м2	3,963	<u>14572,37</u>	<u>4,17</u>	57750	57632	<u>17</u>	<u>111.9600</u>	<u>443,7</u>
	к=0,8				14542,48	3,78			15	0,0266	0,11
33	КР12-65-14	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	100м2	9,247	<u>4142,91</u>	-	38309	38309	-	<u>37.3000</u>	<u>344,91</u>
					4142,91	-			-	-	-
34	КР7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	6,9	<u>11438,70</u>	<u>118,66</u>	78927	78108	<u>819</u>	<u>92.8100</u>	<u>640,39</u>
					11320,04	41,08			283	0,2772	1,91
35	КР7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м2	6,31	<u>2047,80</u>	<u>48,54</u>	12922	12615	<u>307</u>	<u>18.0000</u>	<u>113,58</u>
					1999,26	16,80			106	0,1134	0,72
36	КР7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	13,21	<u>7655,09</u>	<u>1449,26</u>	101124	81979	<u>19145</u>	<u>50.8800</u>	<u>672,12</u>
					6205,83	594,89			7858	4,3986	58,11
		П'ЯТИЙ ПОВЕХ									
37	КБ46-24-2	Відбивання штукатурки з поверхонь цегляних стін і стелі	100м2	37,5763	<u>4230,00</u>	<u>48,21</u>	158948	157136	<u>1812</u>	<u>37.6500</u>	<u>1414,75</u>
					4181,79	21,32			801	0,1419	5,33
38	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі (Демонтаж)	100м2	3,9483	<u>1750,59</u>	<u>6,95</u>	6912	6884	<u>28</u>	<u>13.4240</u>	<u>53</u>
	К=0,8				1743,64	6,30			25	0,0444	0,18
39	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель (Демонтаж)	100м2	3,9483	<u>14572,37</u>	<u>4,17</u>	57536	57418	<u>16</u>	<u>111.9600</u>	<u>442,05</u>
	к=0,8				14542,48	3,78			15	0,0266	0,11
40	КР12-65-14	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	100м2	9,2127	<u>4142,91</u>	-	38167	38167	-	<u>37.3000</u>	<u>343,63</u>
					4142,91	-			-	-	-
41	КР7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	6,567	<u>11438,70</u>	<u>118,66</u>	75118	74339	<u>779</u>	<u>92.8100</u>	<u>609,48</u>
					11320,04	41,08			270	0,2772	1,82
42	КР7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м2	6,594	<u>2047,80</u>	<u>48,54</u>	13503	13183	<u>320</u>	<u>18.0000</u>	<u>118,69</u>
					1999,26	16,80			111	0,1134	0,75
43	КР7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	13,161	<u>7655,09</u>	<u>1449,26</u>	100749	81675	<u>19074</u>	<u>50.8800</u>	<u>669,63</u>
					6205,83	594,89			7829	4,3986	57,89
		ШОСТИЙ ПОВЕХ									
44	КБ46-24-2	Відбивання штукатурки з поверхонь цегляних стін і стелі	100м2	38,9101	<u>4230,00</u>	<u>48,21</u>	164590	162714	<u>1876</u>	<u>37.6500</u>	<u>1464,97</u>
					4181,79	21,32			830	0,1419	5,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	КБ15-76-2 К=0,8	Укладання плит стельових в каркас стелі (Демонтаж)	100м2	3,867	<u>1750.59</u> 1743,64	<u>6.95</u> 6,30	6770	6743	<u>27</u> 24	<u>13.4240</u> 0,0444	<u>51.91</u> 0,17
46	КБ15-76-1 к=0,8	Улаштування каркасу підвісних стель (Демонтаж)	100м2	3,867	<u>14572.37</u> 14542,48	<u>4.17</u> 3,78	56351	56236	<u>16</u> 15	<u>111.9600</u> 0,0266	<u>432.95</u> 0,1
47	КР12-65-14	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	100м2	9,023	<u>4142.91</u> 4142,91	<u>-</u> -	37381	37381	<u>-</u> -	<u>37.3000</u> -	<u>336.56</u> -
48	КР7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	5,411	<u>11438.70</u> 11320,04	<u>118.66</u> 41,08	61895	61253	<u>642</u> 222	<u>92.8100</u> 0,2772	<u>502.19</u> 1,5
49	КР7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м2	7,479	<u>2047.80</u> 1999,26	<u>48.54</u> 16,80	15315	14952	<u>363</u> 126	<u>18.0000</u> 0,1134	<u>134.62</u> 0,85
50	КР7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	12,89	<u>7655.09</u> 6205,83	<u>1449.26</u> 594,89	98674	79993	<u>18681</u> 7668	<u>50.8800</u> 4,3986	<u>655.84</u> 56,7
		СЬОМИЙ ПОВЕХ									
51	КБ46-24-2	Відбивання штукатурки з поверхонь цегляних стін і стелі	100м2	38,8361	<u>4230.00</u> 4181,79	<u>48.21</u> 21,32	164277	162404	<u>1873</u> 828	<u>37.6500</u> 0,1419	<u>1462.18</u> 5,51
52	КБ15-76-2 К=0,8	Укладання плит стельових в каркас стелі (Демонтаж)	100м2	3,9243	<u>1750.59</u> 1743,64	<u>6.95</u> 6,30	6870	6843	<u>27</u> 25	<u>13.4240</u> 0,0444	<u>52.68</u> 0,17
53	КБ15-76-1 к=0,8	Улаштування каркасу підвісних стель (Демонтаж)	100м2	3,9243	<u>14572.37</u> 14542,48	<u>4.17</u> 3,78	57186	57069	<u>16</u> 15	<u>111.9600</u> 0,0266	<u>439.36</u> 0,1
54	КР12-65-14	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	100м2	9,1567	<u>4142.91</u> 4142,91	<u>-</u> -	37935	37935	<u>-</u> -	<u>37.3000</u> -	<u>341.54</u> -
55	КР7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	9,2128	<u>11438.70</u> 11320,04	<u>118.66</u> 41,08	105382	104289	<u>1093</u> 378	<u>92.8100</u> 0,2772	<u>855.04</u> 2,55
56	КР7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м2	3,8682	<u>2047.80</u> 1999,26	<u>48.54</u> 16,80	7921	7734	<u>187</u> 65	<u>18.0000</u> 0,1134	<u>69.63</u> 0,44
57	КР7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	13,081	<u>7655.09</u> 6205,83	<u>1449.26</u> 594,89	100136	81178	<u>18958</u> 7782	<u>50.8800</u> 4,3986	<u>665.56</u> 57,54
58	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	16	<u>181.04</u> 181,04	<u>-</u> -	2897	2897	<u>-</u> -	<u>1.6300</u> -	<u>26.08</u> -
59	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	6,9031	<u>3618.09</u> 367,64	<u>3250.45</u> 1249,15	24976	2538	<u>22438</u> 8623	<u>3.3100</u> 8,5540	<u>22.85</u> 59,05
60	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	706,32	<u>303.14</u> -	<u>303.14</u> 62,60	214114	-	<u>214114</u> 44216	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 290,3
		Разом прямі витрати по розділу 1					3865429	3456344	<u>408307</u> 123393		<u>29449.08</u> 864,23
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					3865429			778	3579737

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2019011 3637,62 776222 5884440				

		Всього по розділу 1					5884440				
		Розділ 2. Оздоблення									
		ТЕХНІЧНИЙ ПОВЕРХ									
		СТЕЛЯ									
61	КБ15-64-1	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	5,54	<u>23113,14</u> 22965,36	<u>85,08</u> 77,19	128047	127228	<u>471</u> 428	<u>164.3200</u> 0,5439	<u>910,33</u> 3,01
62	& С111-1479-П-2 варіант 5	Тяга підвісу	шт	388	<u>5,81</u> -	<u>-</u> -	2254	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
63	& С111-1479-П-2 варіант 2	Підвіси	шт	388	<u>15,91</u> -	<u>-</u> -	6173	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
64	& С111-1479-П-2 варіант 3	Продовжувач профілів 60/27 однорівневий	шт	166	<u>66,30</u> -	<u>-</u> -	11006	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
65	& С111-1479-П-2 варіант 4	Однорівневий з'єднувач профілів типу "краб"	шт	942	<u>25,50</u> -	<u>-</u> -	24021	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
66	& С111-1479-П-2 варіант 1	Шуруп самонарізний 3,5x9,5мм	шт	8642	<u>0,46</u> -	<u>-</u> -	3975	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
67	& С111-155-2-1Т варіант 1	Дюбелі 6x40 мм металеві	шт	388	<u>0,96</u> -	<u>-</u> -	372	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
68	& С111-155-2-1Т варіант 2	Дюбелі 6x40 мм пластмасові	шт	931	<u>1,00</u> -	<u>-</u> -	931	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
69	& С111-829-1-4 варіант 1	Профіль UD-28/27	м	499	<u>25,91</u> -	<u>-</u> -	12929	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	& С111-829-1-5 варіант 1	Профіль CD-60/27	м	1413	<u>36,19</u> -	- -	51136	-	- -	- -	- -
71	КБ15-66-1	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами	100 м2	5,54	<u>20916,44</u> 20208,67	<u>36,46</u> 33,08	115877	111956	<u>202</u> 183	<u>136.3700</u> 0,2331	<u>755,49</u> 1,29
72	& С1-180-59-В1 варіант 1	Саморізи 3,5х25 мм	шт	11634	<u>0,33</u> -	- -	3839	-	- -	- -	- -
73	& С111-1678-В4 варіант 1	Стрічка армувальна для ГКЛ	м	548	<u>1,96</u> -	- -	1074	-	- -	- -	- -
74	& С111-1895-1 варіант 1	Шпатлевка	кг	198	<u>10,54</u> -	- -	2087	-	- -	- -	- -
75	С1428-11867	Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм	м2	582	<u>140,45</u> -	- -	81742	-	- -	- -	- -
76	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	5,54	<u>14271,71</u> 13043,55	<u>6,95</u> 6,30	79065	72261	<u>39</u> 35	<u>100,4200</u> 0,0444	<u>556,33</u> 0,25
77	& С111-1895-В5 варіант 1	Шпаклевка фініш	кг	997	<u>10,44</u> -	- -	10409	-	- -	- -	- -
78	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	5,54	<u>21313,99</u> 5572,28	<u>1,74</u> 1,58	118080	30870	<u>10</u> 9	<u>42,9000</u> 0,0111	<u>237,67</u> 0,06
79	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	1,674	<u>18215,47</u> 18178,11	<u>5,21</u> 4,73	30493	30430	<u>9</u> 8	<u>139,9500</u> 0,0333	<u>234,28</u> 0,06
80	& С121-587-1 варіант 1	Т-профіль стандарт 3,6м	шт	159	<u>111,30</u> -	- -	17697	-	- -	- -	- -
81	& С121-587-1 варіант 2	Т-профіль стандарт 1,2 м	шт	318	<u>63,00</u> -	- -	20034	-	- -	- -	- -
82	& С121-587-1 варіант 3	Т-профіль стандарт 0,6 м	шт	159	<u>25,43</u> -	- -	4043	-	- -	- -	- -
83	& С121-587-1 варіант 4	Кутик пристінний стандарт 3 м	шт	181	<u>76,28</u> -	- -	13807	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	& С121-587-1 варіант 5	Підвіс (комплектно пружина с прутком)	шт	134	<u>27.76</u> -	- -	3720	-	- -	- -	- -
85	& С1545-44-3-О варіант 1	Дюбель 6x40мм	шт	497	<u>0.82</u> -	- -	408	-	- -	- -	- -
86	КБ15-76-2	<i>Укладання плит стельових в каркас стелі</i>	100м2	1,553	<u>2188.23</u> 2179,55	<u>8,68</u> 7,88	3398	3385	<u>13</u> 12	<u>16,7800</u> 0,0555	<u>26.06</u> 0,09
87	& С111-762-В6 варіант 1	Плита стельові 600x600 мм "Армстронг"	шт	453	<u>106.44</u> -	- -	48217	-	- -	- -	- -
88	& С111-762-В6 варіант 2	Підвісні касетні оцинковані панелі товщ. 60мм з полімерним покриттям	шт	35	<u>166.43</u> -	- -	5825	-	- -	- -	- -
89	КБ15-46-6	СТІНИ <i>Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну</i>	100м2	17,4322	<u>15868.59</u> 15480,23	<u>353.08</u> 315,35	276624	269854	<u>6155</u> 5497	<u>112.4200</u> 2,6322	<u>1959.73</u> 45,89
90	С1550-28 варіант 1	Цементно-пісчана суміш	кг	52296,6	<u>3.85</u> -	- -	201342	-	- -	- -	- -
91	КБ15-185-2	<i>Прокладання сітки</i>	100м2	17,4322	<u>3159.02</u> 3159,02	- -	55069	55069	- -	<u>25.9000</u> -	<u>451.49</u> -
92	С111-1784-1	Сітка штукатурна скловолокниста	м2	1830,381	<u>30.17</u> -	- -	55223	-	- -	- -	- -
93	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	17,4322	<u>11206.31</u> 9978,15	<u>6.95</u> 6,30	195351	173941	<u>121</u> 110	<u>76.8200</u> 0,0444	<u>1339.14</u> 0,77
94	& С111-1895-В5 варіант 2	Шпаклевка Старт	кг	3137,796	<u>6.05</u> -	- -	18984	-	- -	- -	- -
95	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	17,4322	<u>2965.73</u> 2957,80	<u>5.21</u> 4,73	51699	51561	<u>91</u> 82	<u>21.4800</u> 0,0333	<u>374.44</u> 0,58
96	& С111-1895-В5 варіант 1	Шпаклевка фініш	кг	3137,796	<u>10.44</u> -	- -	32759	-	- -	- -	- -
97	КБ15-179-5	<i>Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування</i>	100м2	17,4322	<u>5184.11</u> 4950,11	<u>1.74</u> 1,58	90370	86291	<u>30</u> 28	<u>38.1100</u> 0,0111	<u>664.34</u> 0,19
98	С111-1626-1 варіант 1	Латексна фарба	кг	1098,228	<u>224.42</u> 6	- -	246464	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	КБ15-46-10	Високоякісне штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	0,422	<u>31882.68</u> 29583,22	<u>472,21</u> 421,75	13454	12484	<u>199</u> 178	<u>208,4500</u> 3,5203	<u>87,97</u> 1,49
100	С1550-28 варіант 1	Цементно-пісчана суміш	кг	1266	<u>3.85</u> -	- -	4874	-	- -	- -	- -
101	КБ15-185-2	Прокладання сітки	100м2	0,422	<u>3159.02</u> 3159,02	- -	1333	1333	- -	<u>25.9000</u> -	<u>10.93</u> -
102	С111-1784-1	Сітка штукатурна скловолониста	м2	44,31	<u>30.17</u> -	- -	1337	-	- -	- -	- -
103	КБ15-77-2	Опорядження стін пластиковими панелями шириною до 400 мм	100м2	0,422	<u>44079.71</u> 27276,98	<u>31.25</u> 28,36	18602	11511	<u>13</u> 12	<u>207,5400</u> 0,1998	<u>87,58</u> 0,08
104	С111-1784-1 варіант 1	Стінові панелі "сендвіч" медичні 25 мм з полімерним покриттям	м2	44,31	<u>846.17</u> -	- -	37494	-	- -	- -	- -
105	КБ15-46-2	Просте штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	1,608	<u>11620.29</u> 10406,23	<u>285.62</u> 255,10	18685	16733	<u>459</u> 410	<u>78.2600</u> 2,1293	<u>125.84</u> 3,42
106	С1550-28 варіант 1	Цементно-пісчана суміш	кг	4824	<u>3.85</u> -	- -	18572	-	- -	- -	- -
107	КБ15-185-2	Прокладання сітки	100м2	1,608	<u>3159.02</u> 3159,02	- -	5080	5080	- -	<u>25.9000</u> -	<u>41.65</u> -
108	С111-1784-1	Сітка штукатурна скловолониста	м2	168,84	<u>30.17</u> -	- -	5094	-	- -	- -	- -
109	КБ15-25-1	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	1,608	<u>32632.00</u> 31190,77	<u>59.03</u> 53,56	52472	50155	<u>95</u> 86	<u>234,5700</u> 0,3774	<u>377,19</u> 0,61
110	С111-256 варіант 1	Плитки керамічні матові для внутрішнього облицювання стін	м2	162,408	<u>447.61</u> -	- -	72695	-	- -	- -	- -
111	& С111-270-1 варіант 1	Хрестики для плитки	шт	640	<u>0.04</u> -	- -	26	-	- -	- -	- -
112	С111-1633	Шпарування для швів	кг	65,2848	<u>123.91</u> -	- -	8089	-	- -	- -	- -
113	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11 УКОСИ	кг	1045,2	<u>10.21</u> -	- -	10671	-	- -	- -	- -
114	КБ15-51-1	Штукатурення віконних і дверних плоских косяків по каменю і бетону	100м2	0,469	<u>50754.83</u> 38081,70	<u>335.11</u> 304,03	23804	17860	<u>157</u> 143	<u>260,7800</u> 2,1423	<u>122,31</u> 1
115	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,469	<u>11206.31</u> 9978,15	<u>6.95</u> 6,30	5256	4680	<u>3</u> 3	<u>76.8200</u> 0,0444	<u>36.03</u> 0,02
116	& С111-1895-В5 варіант 2	Шпаклевка Старт	кг	84,42	<u>6.05</u> -	- -	511	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
117	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,469	<u>2965,73</u> 2957,80	<u>5,21</u> 4,73	1391	1387	<u>2</u> 2	<u>21,4800</u> 0,0333	<u>10,07</u> 0,02
118	& С111-1895-В5 варіант 1	Шпаклевка фініш	кг	84,42	<u>10,44</u> -	<u>-</u> -	881	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
119	КБ15-179-5	<i>Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоємільсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування</i>	100м2	0,469	<u>5184,11</u> 4950,11	<u>1,74</u> 1,58	2431	2322	<u>1</u> 1	<u>38,1100</u> 0,0111	<u>17,87</u> 0,01
120	С111-1626-1 варіант 1	Латексна фарба ПЕРШИЙ ПОВЕРХ СТЕЛЯ	кг	29,547	<u>224,42</u> -	<u>-</u> -	6631	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
121	КБ15-64-1	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	2,37	<u>23113,14</u> 22965,36	<u>85,08</u> 77,19	54778	54428	<u>202</u> 183	<u>164,3200</u> 0,5439	<u>389,44</u> 1,29
122	& С111-1479-П-2 варіант 5	Тяга підвісу	шт	166	<u>5,81</u> -	<u>-</u> -	964	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
123	& С111-1479-П-2 варіант 2	Підвіси	шт	166	<u>15,91</u> -	<u>-</u> -	2641	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
124	& С111-1479-П-2 варіант 3	Продовжувач профілів 60/27 однорівневий	шт	71	<u>66,30</u> -	<u>-</u> -	4707	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
125	& С111-1479-П-2 варіант 4	Однорівневий з'єднувач профілів типу "краб"	шт	403	<u>25,50</u> -	<u>-</u> -	10277	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
126	& С111-1479-П-2 варіант 1	Шуруп самонарізний 3,5х9,5мм	шт	3697	<u>0,46</u> -	<u>-</u> -	1701	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
127	& С111-155-2-1Т варіант 1	Дюбелі 6х40 мм металеві	шт	166	<u>0,96</u> -	<u>-</u> -	159	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
128	& С111-155-2-1Т варіант 2	Дюбелі 6х40 мм пластмасові	шт	398	<u>1,00</u> -	<u>-</u> -	398	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
129	& С111-829-1-4 варіант 1	Профіль UD-28/27	м	213	<u>25,91</u> -	<u>-</u> -	5519	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
130	& С111-829-1-5 варіант 1	Профіль CD-60/27	м	604	<u>36,19</u> -	- -	21859	-	- -	- -	- -
131	КБ15-66-1	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами	100 м2	2,37	<u>20916,44</u> 20208,67	<u>36,46</u> 33,08	49572	47895	<u>86</u> 78	<u>136,3700</u> 0,2331	<u>323,2</u> 0,55
132	& С1-180-59-В1 варіант 1	Саморізи 3,5x25 мм	шт	4977	<u>0,33</u> -	- -	1642	-	- -	- -	- -
133	& С111-1678-В4 варіант 1	Стрічка армувальна для ГКЛ	м	235	<u>1,96</u> -	- -	461	-	- -	- -	- -
134	& С111-1895-1 варіант 1	Шпатлевка	кг	85	<u>10,54</u> -	- -	896	-	- -	- -	- -
135	С1428-11867	Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм	м2	249	<u>140,45</u> -	- -	34972	-	- -	- -	- -
136	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	2,37	<u>14271,71</u> 13043,55	<u>6,95</u> 6,30	33824	30913	<u>16</u> 15	<u>100,4200</u> 0,0444	<u>238</u> 0,11
137	& С111-1895-В5 варіант 1	Шпаклевка фініш	кг	427	<u>10,44</u> -	- -	4458	-	- -	- -	- -
138	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	2,37	<u>21313,99</u> 5572,28	<u>1,74</u> 1,58	50514	13206	<u>4</u> 4	<u>42,9000</u> 0,0111	<u>101,67</u> 0,03
139	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	12,476	<u>18215,47</u> 18178,11	<u>5,21</u> 4,73	227256	226790	<u>65</u> 59	<u>139,9500</u> 0,0333	<u>1746,02</u> 0,42
140	& С121-587-1 варіант 1	Т-профіль стандарт 3,6м	шт	1185	<u>111,30</u> -	- -	131891	-	- -	- -	- -
141	& С121-587-1 варіант 2	Т-профіль стандарт 1,2 м	шт	2370	<u>63,00</u> -	- -	149310	-	- -	- -	- -
142	& С121-587-1 варіант 3	Т-профіль стандарт 0,6 м	шт	1185	<u>25,43</u> -	- -	30135	-	- -	- -	- -
143	& С121-587-1 варіант 4	Кутик пристінний стандарт 3 м	шт	1377	<u>76,28</u> -	- -	105038	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
144	& С121-587-1 варіант 5	Підвіс (комплектно пружина с прутком)	шт	998	<u>27.76</u> -	- -	27704	-	- -	- -	- -
145	& С1545-44-3-О варіант 1	Дюбель 6x40мм	шт	3705	<u>0.82</u> -	- -	3038	-	- -	- -	- -
146	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	12,476	<u>2188.23</u> 2179,55	<u>8,68</u> 7,88	27300	27192	<u>108</u> 98	<u>16,7800</u> 0,0555	<u>209.35</u> 0,69
147	& С111-762-В6 варіант 1	Плита стельові 600x600 мм "Армстронг"	шт	3067	<u>106.44</u> -	- -	326451	-	- -	- -	- -
148	& С111-762-В6 варіант 2	Підвісні касетні оцинковані панелі товщ. 60мм з полімерним покриттям	шт	572	<u>166.43</u> -	- -	95198	-	- -	- -	- -
149	КБ15-46-6	СТІНИ Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	23,0414	<u>15868.59</u> 15480,23	<u>353.08</u> 315,35	365635	356686	<u>8135</u> 7266	<u>112.4200</u> 2,6322	<u>2590.31</u> 60,65
150	С1550-28 варіант 1	Цементно-пісчана суміш	кг	69124,2	<u>3.85</u> -	- -	266128	-	- -	- -	- -
151	КБ15-185-2	Прокладання сітки	100м2	23,0414	<u>3159.02</u> 3159,02	- -	72788	72788	- -	<u>25.9000</u> -	<u>596.77</u> -
152	С111-1784-1	Сітка штукатурна скловолокниста	м2	2419,347	<u>30.17</u> -	- -	72992	-	- -	- -	- -
153	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	23,0414	<u>11206.31</u> 9978,15	<u>6.95</u> 6,30	258209	229911	<u>160</u> 145	<u>76.8200</u> 0,0444	<u>1770.04</u> 1,02
154	& С111-1895-В5 варіант 2	Шпаклевка Старт	кг	4147,452	<u>6.05</u> -	- -	25092	-	- -	- -	- -
155	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	23,0414	<u>2965.73</u> 2957,80	<u>5.21</u> 4,73	68335	68152	<u>120</u> 109	<u>21.4800</u> 0,0333	<u>494.93</u> 0,77
156	& С111-1895-В5 варіант 1	Шпаклевка фініш	кг	4147,452	<u>10.44</u> -	- -	43299	-	- -	- -	- -
157	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	23,0414	<u>5184.11</u> 4950,11	<u>1.74</u> 1,58	119449	114057	<u>40</u> 36	<u>38.1100</u> 0,0111	<u>878.11</u> 0,26
158	С111-1626-1 варіант 1	Латексна фарба	кг	1451,608 2	<u>224.42</u> -	- -	325770	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
159	КБ15-46-10	Високоякісне штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	20,4548	<u>31882.68</u> 29583,22	<u>472.21</u> 421,75	652154	605119	<u>9659</u> 8627	<u>208,4500</u> 3,5203	<u>4263.8</u> 72,01
160	С1550-28 варіант 1	Цементно-пісчана суміш	кг	61364,4	<u>3.85</u> -	- -	236253	-	- -	- -	- -
161	КБ15-185-2	Прокладання сітки	100м2	20,4548	<u>3159.02</u> 3159,02	- -	64617	64617	- -	<u>25.9000</u> -	<u>529.78</u> -
162	С111-1784-1	Сітка штукатурна скловолокниста	м2	2147,754	<u>30.17</u> -	- -	64798	-	- -	- -	- -
163	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	1,275	<u>11206.31</u> 9978,15	<u>6.95</u> 6,30	14288	12722	<u>9</u> 8	<u>76.8200</u> 0,0444	<u>97.95</u> 0,06
164	& С111-1895-В5 варіант 2	Шпаклевка Старт	кг	229,5	<u>6.05</u> -	- -	1388	-	- -	- -	- -
165	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	1,275	<u>2965.73</u> 2957,80	<u>5.21</u> 4,73	3781	3771	<u>7</u> 6	<u>21.4800</u> 0,0333	<u>27.39</u> 0,04
166	& С111-1895-В5 варіант 1	Шпаклевка фініш	кг	229,5	<u>10.44</u> -	- -	2396	-	- -	- -	- -
167	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	1,275	<u>5184.11</u> 4950,11	<u>1.74</u> 1,58	6610	6311	<u>2</u> 2	<u>38.1100</u> 0,0111	<u>48.59</u> 0,01
168	С111-1626-1 варіант 1	Латексна фарба	кг	80,325	<u>224.42</u> -	- -	18027	-	- -	- -	- -
169	КБ15-77-2	Опорядження стін пластиковими панелями шириною до 400 мм	100м2	1,4888	<u>44079.71</u> 27276,98	<u>31.25</u> 28,36	65626	40610	<u>47</u> 42	<u>207.5400</u> 0,1998	<u>308.99</u> 0,3
170	С111-1784-1 варіант 1	Стінові панелі "сендвіч" медичні 25 мм з полімерним покриттям	м2	156,324	<u>846.17</u> -	- -	132277	-	- -	- -	- -
171	КБ15-181-1	Декоративне оздоблення внутрішніх стін з підготовленням поверхні	100м2	17,691	<u>20542.49</u> 18959,25	- -	363417	335408	- -	<u>140.9400</u> -	<u>2493.37</u> -
172	& С111-1895-В5 варіант 2	Шпаклевка Старт	кг	3184,38	<u>6.05</u> -	- -	19265	-	- -	- -	- -
173	С111-1650 варіант 1	Суміш для декоративного оздоблення	кг	3538,2	<u>13.29</u> -	- -	47023	-	- -	- -	- -
174	КБ15-179-9	Високоякісне фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	17,691	<u>25366.30</u> 10025,33	<u>3.47</u> 3,15	448755	177358	<u>61</u> 56	<u>69.6300</u> 0,0222	<u>1231.82</u> 0,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
175	КБ15-175-8	Покриття олійними і спиртовими лаками по пофарбованій або поґрунтованій поверхні стін за два рази	100м2	17,691	<u>9101.33</u> 3820,19	<u>1,74</u> 1,58	161012	67583	<u>31</u> 28	<u>24.0900</u> 0,0111	<u>426.18</u> 0,2
176	КБ15-46-2	Просте штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	5,3446	<u>11620.29</u> 10406,23	<u>285.62</u> 255,10	62106	55617	<u>1527</u> 1363	<u>78.2600</u> 2,1293	<u>418.27</u> 11,38
177	С1550-28 варіант 1	Цементно-пісчана суміш	кг	16033,8	<u>3.85</u> -	-	61730	-	-	-	-
178	КБ15-185-2	Прокладання сітки	100м2	5,3446	<u>3159.02</u> 3159,02	-	16884	16884	-	<u>25.9000</u>	<u>138.43</u>
179	С111-1784-1	Сітка штукатурна скловолокниста	м2	561,183	<u>30.17</u> -	-	16931	-	-	-	-
180	КБ15-25-1	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	5,3446	<u>32632.00</u> 31190,77	<u>59.03</u> 53,56	174405	166702	<u>315</u> 286	<u>234.5700</u> 0,3774	<u>1253.68</u> 2,02
181	С111-256 варіант 1	Плитки керамічні матові для внутрішнього облицювання стін	м2	539,8046	<u>447.61</u> -	-	241622	-	-	-	-
182	& С111-270-1 варіант 1	Хрестики для плитки	шт	2136	<u>0.04</u> -	-	85	-	-	-	-
183	С111-1633	Шпарування для швів	кг	216,9907 6	<u>123.91</u> -	-	26887	-	-	-	-
184	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11 УКОСИ	кг	3473,99	<u>10.21</u> -	-	35469	-	-	-	-
185	КБ15-51-1	Штукатурення віконних і дверних плоских косяків по каменю і бетону	100м2	1,554	<u>50754.83</u> 38081,70	<u>335.11</u> 304,03	78873	59179	<u>521</u> 472	<u>260.7800</u> 2,1423	<u>405.25</u> 3,33
186	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	1,554	<u>11206.31</u> 9978,15	<u>6.95</u> 6,30	17415	15506	<u>11</u> 10	<u>76.8200</u> 0,0444	<u>119.38</u> 0,07
187	& С111-1895-В5 варіант 2	Шпаклевка Старт	кг	279,72	<u>6.05</u> -	-	1692	-	-	-	-
188	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	1,554	<u>2965.73</u> 2957,80	<u>5.21</u> 4,73	4609	4596	<u>8</u> 7	<u>21.4800</u> 0,0333	<u>33.38</u> 0,05
189	& С111-1895-В5 варіант 1	Шпаклевка фініш	кг	279,72	<u>10.44</u> -	-	2920	-	-	-	-
190	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	1,554	<u>5184.11</u> 4950,11	<u>1.74</u> 1,58	8056	7692	<u>3</u> 2	<u>38.1100</u> 0,0111	<u>59.22</u> 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
191	C111-1626-1 варіант 1	Латексна фарба ДРУГИЙ ПОВЕРХ . СТЕЛЯ	кг	97,902	<u>224.42</u> -	- -	21971	-	- -	- -	- -
192	КБ15-64-1	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	1,497	<u>23113.14</u> 22965,36	<u>85.08</u> 77,19	34600	34379	<u>127</u> 116	<u>164.3200</u> 0,5439	<u>245.99</u> 0,81
193	& C111- 1479-П-2 варіант 5	Тяга підвісу	шт	105	<u>5.81</u> -	- -	610	-	- -	- -	- -
194	& C111- 1479-П-2 варіант 2	Підвіси	шт	105	<u>15.91</u> -	- -	1671	-	- -	- -	- -
195	& C111- 1479-П-2 варіант 3	Продовжувач профілів 60/27 однорівневий	шт	45	<u>66.30</u> -	- -	2984	-	- -	- -	- -
196	& C111- 1479-П-2 варіант 4	Однорівневий з'єднувач профілів типу "краб"	шт	254	<u>25.50</u> -	- -	6477	-	- -	- -	- -
197	& C111- 1479-П-2 варіант 1	Шуруп самонарізний 3,5х9,5мм	шт	2335	<u>0.46</u> -	- -	1074	-	- -	- -	- -
198	& C111-155- 2-1Т варіант 1	Дюбелі 6х40 мм металеві	шт	105	<u>0.96</u> -	- -	101	-	- -	- -	- -
199	& C111-155- 2-1Т варіант 2	Дюбелі 6х40 мм пластмасові	шт	251	<u>1.00</u> -	- -	251	-	- -	- -	- -
200	& C111-829- 1-4 варіант 1	Профіль UD-28/27	м	135	<u>25.91</u> -	- -	3498	-	- -	- -	- -
201	& C111-829- 1-5 варіант 1	Профіль CD-60/27	м	382	<u>36.19</u> -	- -	13825	-	- -	- -	- -
202	КБ15-66-1	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами	100 м2	1,497	<u>20916.44</u> 20208,67	<u>36.46</u> 33,08	31312	30252	<u>55</u> 50	<u>136.3700</u> 0,2331	<u>204.15</u> 0,35
203	& C1-180-59- В1 варіант 1	Саморізи 3,5х25 мм	шт	3144	<u>0.33</u> -	- -	1038	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
204	& С111-1678-В4 варіант 1	Стрічка армувальна для ГКЛ	м	148	<u>1,96</u> -	- -	290	-	- -	- -	- -
205	& С111-1895-1 варіант 1	Шпатлевка	кг	53	<u>10,54</u> -	- -	559	-	- -	- -	- -
206	С1428-11867	Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм	м2	157	<u>140,45</u> -	- -	22051	-	- -	- -	- -
207	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	1,497	<u>14271,71</u> 13043,55	<u>6,95</u> 6,30	21365	19526	<u>10</u> 9	<u>100,4200</u> 0,0444	<u>150,33</u> 0,07
208	& С111-1895-В5 варіант 1	Шпаклевка фініш	кг	269	<u>10,44</u> -	- -	2808	-	- -	- -	- -
209	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	1,497	<u>21313,99</u> 5572,28	<u>1,74</u> 1,58	31907	8342	<u>3</u> 2	<u>42,9000</u> 0,0111	<u>64,22</u> 0,02
210	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	10,418	<u>18215,47</u> 18178,11	<u>5,21</u> 4,73	189769	189380	<u>54</u> 49	<u>139,9500</u> 0,0333	<u>1458</u> 0,35
211	& С121-587-1 варіант 1	Т-профіль стандарт 3,6м	шт	990	<u>111,30</u> -	- -	110187	-	- -	- -	- -
212	& С121-587-1 варіант 2	Т-профіль стандарт 1,2 м	шт	1979	<u>63,00</u> -	- -	124677	-	- -	- -	- -
213	& С121-587-1 варіант 3	Т-профіль стандарт 0,6 м	шт	990	<u>25,43</u> -	- -	25176	-	- -	- -	- -
214	& С121-587-1 варіант 4	Кутик пристінний стандарт 3 м	шт	1125	<u>76,28</u> -	- -	85815	-	- -	- -	- -
215	& С121-587-1 варіант 5	Підвіс (комплектно пружина с прутком)	шт	833	<u>27,76</u> -	- -	23124	-	- -	- -	- -
216	& С1545-44-3-О варіант 1	Дюбель 6x40мм	шт	3094	<u>0,82</u> -	- -	2537	-	- -	- -	- -
217	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	10,418	<u>2188,23</u> 2179,55	<u>8,68</u> 7,88	22797	22707	<u>90</u> 82	<u>16,7800</u> 0,0555	<u>174,81</u> 0,58
218	& С111-762-В6 варіант 1	Плита стельові 600x600 мм "Армстронг"	шт	3039	<u>106,44</u> -	- -	323471	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
219	КБ15-46-6	СТІНИ Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	16,1331	<u>15868.59</u> 15480,23	<u>353.08</u> 315,35	256010	249744	<u>5696</u> 5088	<u>112.4200</u> 2,6322	<u>1813.68</u> 42,47
220	С1550-28 варіант 1	Цементно-пісчана суміш	кг	48399,3	<u>3.85</u> -	-	186337	-	-	-	-
221	КБ15-185-2	Прокладання сітки	100м2	16,1331	<u>3159.02</u> 3159,02	-	50965	50965	-	<u>25.9000</u> -	<u>417.85</u> -
222	С111-1784-1	Сітка штукатурна скловолониста	м2	1693,975	<u>30.17</u> -	-	51107	-	-	-	-
223	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	16,1331	<u>11206.31</u> 9978,15	<u>6.95</u> 6,30	180793	160978	<u>112</u> 102	<u>76.8200</u> 0,0444	<u>1239.34</u> 0,72
224	& С111-1895-В5 варіант 2	Шпаклевка Старт	кг	2903,958	<u>6.05</u> -	-	17569	-	-	-	-
225	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	16,1331	<u>2965.73</u> 2957,80	<u>5.21</u> 4,73	47846	47718	<u>84</u> 76	<u>21.4800</u> 0,0333	<u>346.54</u> 0,54
226	& С111-1895-В5 варіант 1	Шпаклевка фініш	кг	2903,958	<u>10.44</u> -	-	30317	-	-	-	-
227	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	16,1331	<u>5184.11</u> 4950,11	<u>1.74</u> 1,58	83636	79861	<u>28</u> 25	<u>38.1100</u> 0,0111	<u>614.83</u> 0,18
228	С111-1626-1 варіант 1	Латексна фарба	кг	1016,385	<u>224.42</u> -	-	228097	-	-	-	-
229	КБ15-46-10	Високоякісне штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	15,8206	<u>31882.68</u> 29583,22	<u>472.21</u> 421,75	504403	468024	<u>7471</u> 6672	<u>208.4500</u> 3,5203	<u>3297.8</u> 55,69
230	С1550-28 варіант 1	Цементно-пісчана суміш	кг	47461,8	<u>3.85</u> -	-	182728	-	-	-	-
231	КБ15-185-2	Прокладання сітки	100м2	15,8206	<u>3159.02</u> 3159,02	-	49978	49978	-	<u>25.9000</u> -	<u>409.75</u> -
232	С111-1784-1	Сітка штукатурна скловолониста	м2	1661,163	<u>30.17</u> -	-	50117	-	-	-	-
233	КБ15-181-1	Декоративне оздоблення внутрішніх стін з підготовленням поверхні	100м2	15,8206	<u>20542.49</u> 18959,25	-	324995	299947	-	<u>140.9400</u> -	<u>2229.76</u> -
234	& С111-1895-В5 варіант 2	Шпаклевка Старт	кг	2847,708	<u>6.05</u> -	-	17229	-	-	-	-
235	С111-1650 варіант 1	Суміш для декоративного оздоблення	кг	3164,12	<u>13.29</u> -	-	42051	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
236	КБ15-179-9	Високоякісне фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	15,8206	<u>25366.30</u> 10025,33	<u>3,47</u> 3,15	401310	158607	<u>55</u> 50	<u>69,6300</u> 0,0222	<u>1101,59</u> 0,35
237	КБ15-175-8	Покриття олійними і спиртовими лаками по пофарбованій або поґрунтованій поверхні стін за два рази	100м2	15,8206	<u>9101.33</u> 3820,19	<u>1,74</u> 1,58	143989	60438	<u>28</u> 25	<u>24,0900</u> 0,0111	<u>381,12</u> 0,18
238	КБ15-46-2	Просте штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	6,241	<u>11620.29</u> 10406,23	<u>285,62</u> 255,10	72522	64945	<u>1783</u> 1592	<u>78,2600</u> 2,1293	<u>488,42</u> 13,29
239	С1550-28 варіант 1	Цементно-пісчана суміш	кг	18723	<u>3,85</u> -	-	72084	-	-	-	-
240	КБ15-185-2	Прокладання сітки	100м2	6,241	<u>3159.02</u> 3159,02	-	19715	19715	-	<u>25,9000</u> -	<u>161,64</u> -
241	С111-1784-1	Сітка штукатурна скловолониста	м2	655,305	<u>30,17</u> -	-	19771	-	-	-	-
242	КБ15-25-1	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	6,241	<u>32632.00</u> 31190,77	<u>59,03</u> 53,56	203656	194662	<u>368</u> 334	<u>234,5700</u> 0,3774	<u>1463,95</u> 2,36
243	С111-256 варіант 1	Плитки керамічні матові для внутрішнього облицювання стін	м2	630,341	<u>447,61</u> -	-	282147	-	-	-	-
244	& С111-270-1 варіант 1	Хрестики для плитки	шт	2496	<u>0,04</u> -	-	100	-	-	-	-
245	С111-1633	Шпарування для швів	кг	253,3846	<u>123,91</u> -	-	31397	-	-	-	-
246	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11 УКОСИ	кг	4056,65	<u>10,21</u> -	-	41418	-	-	-	-
247	КБ15-51-1	Штукатурення віконних і дверних плоских косяків по каменю і бетону	100м2	1,8373	<u>50754.83</u> 38081,70	<u>335,11</u> 304,03	93252	69968	<u>616</u> 559	<u>260,7800</u> 2,1423	<u>479,13</u> 3,94
248	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	1,8373	<u>11206.31</u> 9978,15	<u>6,95</u> 6,30	20589	18333	<u>13</u> 12	<u>76,8200</u> 0,0444	<u>141,14</u> 0,08
249	& С111-1895-В5 варіант 2	Шпаклевка Старт	кг	330,714	<u>6,05</u> -	-	2001	-	-	-	-
250	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	1,8373	<u>2965.73</u> 2957,80	<u>5,21</u> 4,73	5449	5434	<u>10</u> 9	<u>21,4800</u> 0,0333	<u>39,47</u> 0,06
251	& С111-1895-В5 варіант 1	Шпаклевка фініш	кг	330,714	<u>10,44</u> -	-	3453	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
252	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	1,8373	<u>5184.11</u> 4950,11	<u>1,74</u> 1,58	9525	9095	<u>3</u> 3	<u>38,1100</u> 0,0111	<u>70.02</u> 0,02
253	С111-1626-1 варіант 1	Латексна фарба ТРЕТІЙ ПОВЕРХ СТЕЛЯ	кг	115,7499	<u>224.42</u> -	<u>-</u> -	25977	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
254	КБ15-64-1	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	1,77	<u>23113.14</u> 22965,36	<u>85.08</u> 77,19	40910	40649	<u>151</u> 137	<u>164.3200</u> 0,5439	<u>290.85</u> 0,96
255	& С111- 1479-П-2 варіант 5	Тяга підвісу	шт	124	<u>5.81</u> -	<u>-</u> -	720	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
256	& С111- 1479-П-2 варіант 2	Підвіси	шт	124	<u>15.91</u> -	<u>-</u> -	1973	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
257	& С111- 1479-П-2 варіант 3	Продовжувач профілів 60/27 однорівневий	шт	53	<u>66.30</u> -	<u>-</u> -	3514	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
258	& С111- 1479-П-2 варіант 4	Однорівневий з'єднувач профілів типу "краб"	шт	301	<u>25.50</u> -	<u>-</u> -	7676	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
259	& С111- 1479-П-2 варіант 1	Шуруп самонарізний 3,5х9,5мм	шт	2761	<u>0.46</u> -	<u>-</u> -	1270	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
260	& С111-155- 2-1Т варіант 1	Дюбелі 6х40 мм металеві	шт	124	<u>0.96</u> -	<u>-</u> -	119	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
261	& С111-155- 2-1Т варіант 2	Дюбелі 6х40 мм пластмасові	шт	297	<u>1.00</u> -	<u>-</u> -	297	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
262	& С111-829- 1-4 варіант 1	Профіль UD-28/27	м	159	<u>25.91</u> -	<u>-</u> -	4120	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
263	& С111-829- 1-5 варіант 1	Профіль CD-60/27	м	451	<u>36.19</u> -	<u>-</u> -	16322	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
264	КБ15-66-1	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами	100 м2	1,77	<u>20916.44</u> 20208,67	<u>36.46</u> 33,08	37022	35769	<u>65</u> 59	<u>136.3700</u> 0,2331	<u>241.37</u> 0,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
265	& С1-180-59-В1 варіант 1	Саморізи 3,5x25 мм	шт	3717	<u>0,33</u> -	- -	1227	-	- -	- -	- -
266	& С111-1678-В4 варіант 1	Стрічка армувальна для ГКЛ	м	175	<u>1,96</u> -	- -	343	-	- -	- -	- -
267	& С111-1895-1 варіант 1	Шпатлевка	кг	63	<u>10,54</u> -	- -	664	-	- -	- -	- -
268	С1428-11867	Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм	м2	186	<u>140,45</u> -	- -	26124	-	- -	- -	- -
269	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	1,77	<u>14271,71</u> 13043,55	<u>6,95</u> 6,30	25261	23087	<u>12</u> 11	<u>100,4200</u> 0,0444	<u>177,74</u> 0,08
270	& С111-1895-В5 варіант 1	Шпаклевка фініш	кг	319	<u>10,44</u> -	- -	3330	-	- -	- -	- -
271	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	1,77	<u>21313,99</u> 5572,28	<u>1,74</u> 1,58	37726	9863	<u>3</u> 3	<u>42,9000</u> 0,0111	<u>75,93</u> 0,02
272	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	11,695	<u>18215,47</u> 18178,11	<u>5,21</u> 4,73	213030	212593	<u>61</u> 55	<u>139,9500</u> 0,0333	<u>1636,72</u> 0,39
273	& С121-587-1 варіант 1	Т-профіль стандарт 3,6м	шт	1111	<u>111,30</u> -	- -	123654	-	- -	- -	- -
274	& С121-587-1 варіант 2	Т-профіль стандарт 1,2 м	шт	2222	<u>63,00</u> -	- -	139986	-	- -	- -	- -
275	& С121-587-1 варіант 3	Т-профіль стандарт 0,6 м	шт	1111	<u>25,43</u> -	- -	28253	-	- -	- -	- -
276	& С121-587-1 варіант 4	Кутик пристінний стандарт 3 м	шт	1263	<u>76,28</u> -	- -	96342	-	- -	- -	- -
277	& С121-587-1 варіант 5	Підвіс (комплектно пружина с прутком)	шт	936	<u>27,76</u> -	- -	25983	-	- -	- -	- -
278	& С1545-44-3-О варіант 1	Дюбель 6x40мм	шт	3473	<u>0,82</u> -	- -	2848	-	- -	- -	- -
279	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	11,695	<u>2188,23</u> 2179,55	<u>8,68</u> 7,88	25591	25490	<u>101</u> 92	<u>16,7800</u> 0,0555	<u>196,24</u> 0,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
280	& С111-762-В6 варіант 1	Плита стельові 600х600 мм "Армстронг"	шт	3411	<u>106,44</u> -	- -	363067	-	- -	- -	- -
281	КБ15-46-6	СТІНИ Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	17,497	<u>15868,59</u> 15480,23	<u>353,08</u> 315,35	277653	270858	<u>6178</u> 5518	<u>112,4200</u> 2,6322	<u>1967,01</u> 46,06
282	С1550-28 варіант 1	Цементно-пісчана суміш	кг	52491	<u>3,85</u> -	- -	202090	-	- -	- -	- -
283	КБ15-185-2	Прокладання сітки	100м2	17,4947	<u>3159,02</u> 3159,02	- -	55266	55266	- -	<u>25,9000</u> -	<u>453,11</u> -
284	С111-1784-1	Сітка штукатурна скловолониста	м2	1837,185	<u>30,17</u> -	- -	55428	-	- -	- -	- -
285	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	17,497	<u>11206,31</u> 9978,15	<u>6,95</u> 6,30	196077	174588	<u>122</u> 110	<u>76,8200</u> 0,0444	<u>1344,12</u> 0,78
286	& С111-1895-В5 варіант 2	Шпаклевка Старт	кг	3149,046	<u>6,05</u> -	- -	19052	-	- -	- -	- -
287	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	17,497	<u>2965,73</u> 2957,80	<u>5,21</u> 4,73	51891	51753	<u>91</u> 83	<u>21,4800</u> 0,0333	<u>375,84</u> 0,58
288	& С111-1895-В5 варіант 1	Шпаклевка фініш	кг	3149,46	<u>10,44</u> -	- -	32880	-	- -	- -	- -
289	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	17,497	<u>5184,11</u> 4950,11	<u>1,74</u> 1,58	90706	86612	<u>30</u> 28	<u>38,1100</u> 0,0111	<u>666,81</u> 0,19
290	С111-1626-1 варіант 1	Латексна фарба	кг	1102,311	<u>224,42</u> -	- -	247381	-	- -	- -	- -
291	КБ15-46-10	Високоякісне штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	17,5802	<u>31882,68</u> 29583,22	<u>472,21</u> 421,75	560504	520079	<u>8302</u> 7414	<u>208,4500</u> 3,5203	<u>3664,59</u> 61,89
292	С1550-28 варіант 1	Цементно-пісчана суміш	кг	52740,6	<u>3,85</u> -	- -	203051	-	- -	- -	- -
293	КБ15-185-2	Прокладання сітки	100м2	17,5802	<u>3159,02</u> 3159,02	- -	55536	55536	- -	<u>25,9000</u> -	<u>455,33</u> -
294	С111-1784-1	Сітка штукатурна скловолониста	м2	1845,921	<u>30,17</u> -	- -	55691	-	- -	- -	- -
295	КБ15-181-1	Декоративне оздоблення внутрішніх стін з підготовленням поверхні	100м2	17,5802	<u>20542,49</u> 18959,25	- -	361141	333307	- -	<u>140,9400</u> -	<u>2477,75</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
296	& С111-1895-В5 варіант 2	Шпаклевка Старт	кг	3164,436	<u>6.05</u> -	- -	19145	-	- -	- -	- -
297	С111-1650 варіант 1	Суміш для декоративного оздоблення	кг	3516,04	<u>13.29</u> -	- -	46728	-	- -	- -	- -
298	КБ15-179-9	Високоякісне фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	17,5802	<u>25366.30</u> 10025,33	<u>3.47</u> 3,15	445945	176247	<u>61</u> 55	<u>69.6300</u> 0,0222	<u>1224.11</u> 0,39
299	КБ15-175-8	Покриття олійними і спиртовими лаками по пофарбованій або поґрунтованій поверхні стін за два рази	100м2	17,5802	<u>9101.33</u> 3820,19	<u>1.74</u> 1,58	160003	67160	<u>31</u> 28	<u>24.0900</u> 0,0111	<u>423.51</u> 0,2
300	КБ15-46-2	Просте штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	5,087	<u>11620.29</u> 10406,23	<u>285.62</u> 255,10	59112	52936	<u>1453</u> 1298	<u>78.2600</u> 2,1293	<u>398.11</u> 10,83
301	С1550-28 варіант 1	Цементно-пісчана суміш	кг	15261	<u>3.85</u> -	- -	58755	-	- -	- -	- -
302	КБ15-185-2	Прокладання сітки	100м2	5,087	<u>3159.02</u> 3159,02	- -	16070	16070	- -	<u>25.9000</u> -	<u>131.75</u> -
303	С111-1784-1	Сітка штукатурна скловолокниста	м2	534,135	<u>30.17</u> -	- -	16115	-	- -	- -	- -
304	КБ15-25-1	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	5,087	<u>32632.00</u> 31190,77	<u>59.03</u> 53,56	165999	158667	<u>300</u> 272	<u>234.5700</u> 0,3774	<u>1193.26</u> 1,92
305	С111-256 варіант 1	Плитки керамічні матові для внутрішнього облицювання стін	м2	513,787	<u>447.61</u> -	- -	229976	-	- -	- -	- -
306	& С111-270-1 варіант 1	Хрестики для плитки	шт	2032	<u>0.04</u> -	- -	81	-	- -	- -	- -
307	С111-1633	Шпарування для швів	кг	206,5322	<u>123.91</u> -	- -	25591	-	- -	- -	- -
308	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit СМ 11 УКОСИ	кг	3306,55	<u>10.21</u> -	- -	33760	-	- -	- -	- -
309	КБ15-51-1	Штукатурення віконних і дверних плоских косяків по каменю і бетону	100м2	1,8	<u>50754.83</u> 38081,70	<u>335.11</u> 304,03	91359	68547	<u>603</u> 547	<u>260.7800</u> 2,1423	<u>469.4</u> 3,86
310	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	1,8	<u>11206.31</u> 9978,15	<u>6.95</u> 6,30	20171	17961	<u>13</u> 11	<u>76.8200</u> 0,0444	<u>138.28</u> 0,08
311	& С111-1895-В5 варіант 2	Шпаклевка Старт	кг	324	<u>6.05</u> -	- -	1960	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
312	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	1,8	<u>2965,73</u> 2957,80	<u>5,21</u> 4,73	5338	5324	<u>9</u> 9	<u>21,4800</u> 0,0333	<u>38,66</u> 0,06
313	& С111-1895-В5 варіант 1	Шпаклевка фініш	кг	324	<u>10,44</u> -	<u>-</u> -	3383	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
314	КБ15-179-5	<i>Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоємльсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування</i>	100м2	1,8	<u>5184,11</u> 4950,11	<u>1,74</u> 1,58	9331	8910	<u>3</u> 3	<u>38,1100</u> 0,0111	<u>68,6</u> 0,02
315	С111-1626-1 варіант 1	Латексна фарба ЧЕРВЕРТИЙ ПОВЕРХ СТЕЛЯ	кг	113,4	<u>224,42</u> -	<u>-</u> -	25449	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
316	КБ15-64-1	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	1,895	<u>23113,14</u> 22965,36	<u>85,08</u> 77,19	43799	43519	<u>161</u> 146	<u>164,3200</u> 0,5439	<u>311,39</u> 1,03
317	& С111-1479-П-2 варіант 5	Тяга підвісу	шт	133	<u>5,81</u> -	<u>-</u> -	773	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
318	& С111-1479-П-2 варіант 2	Підвіси	шт	133	<u>15,91</u> -	<u>-</u> -	2116	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
319	& С111-1479-П-2 варіант 3	Продовжувач профілів 60/27 однорівневий	шт	57	<u>66,30</u> -	<u>-</u> -	3779	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
320	& С111-1479-П-2 варіант 4	Однорівневий з'єднувач профілів типу "краб"	шт	322	<u>25,50</u> -	<u>-</u> -	8211	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
321	& С111-1479-П-2 варіант 1	Шуруп самонарізний 3,5х9,5мм	шт	2956	<u>0,46</u> -	<u>-</u> -	1360	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
322	& С111-155-2-1Т варіант 1	Дюбелі 6х40 мм металеві	шт	133	<u>0,96</u> -	<u>-</u> -	128	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
323	& С111-155-2-1Т варіант 2	Дюбелі 6х40 мм пластмасові	шт	318	<u>1,00</u> -	<u>-</u> -	318	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
324	& С111-829-1-4 варіант 1	Профіль UD-28/27	м	171	<u>25,91</u> -	<u>-</u> -	4431	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
325	& С111-829-1-5 варіант 1	Профіль CD-60/27	м	483	<u>36,19</u> -	- -	17480	-	- -	- -	- -
326	КБ15-66-1	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами	100 м2	1,895	<u>20916,44</u> 20208,67	<u>36,46</u> 33,08	39637	38295	<u>69</u> 63	<u>136,3700</u> 0,2331	<u>258,42</u> 0,44
327	& С1-180-59-В1 варіант 1	Саморізи 3,5x25 мм	шт	3980	<u>0,33</u> -	- -	1313	-	- -	- -	- -
328	& С111-1678-В4 варіант 1	Стрічка армувальна для ГКЛ	м	188	<u>1,96</u> -	- -	368	-	- -	- -	- -
329	& С111-1895-1 варіант 1	Шпатлевка	кг	68	<u>10,54</u> -	- -	717	-	- -	- -	- -
330	С1428-11867	Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм	м2	199	<u>140,45</u> -	- -	27950	-	- -	- -	- -
331	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	1,895	<u>14271,71</u> 13043,55	<u>6,95</u> 6,30	27045	24718	<u>13</u> 12	<u>100,4200</u> 0,0444	<u>190,3</u> 0,08
332	& С111-1895-В5 варіант 1	Шпаклевка фініш	кг	341	<u>10,44</u> -	- -	3560	-	- -	- -	- -
333	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	1,895	<u>21313,99</u> 5572,28	<u>1,74</u> 1,58	40390	10559	<u>3</u> 3	<u>42,9000</u> 0,0111	<u>81,3</u> 0,02
334	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	11,331	<u>18215,47</u> 18178,11	<u>5,21</u> 4,73	206399	205976	<u>59</u> 54	<u>139,9500</u> 0,0333	<u>1585,77</u> 0,38
335	& С121-587-1 варіант 1	Т-профіль стандарт 3,6м	шт	1076	<u>111,30</u> -	- -	119759	-	- -	- -	- -
336	& С121-587-1 варіант 2	Т-профіль стандарт 1,2 м	шт	2153	<u>63,00</u> -	- -	135639	-	- -	- -	- -
337	& С121-587-1 варіант 3	Т-профіль стандарт 0,6 м	шт	1076	<u>25,43</u> -	- -	27363	-	- -	- -	- -
338	& С121-587-1 варіант 4	Кутик пристінний стандарт 3 м	шт	1224	<u>76,28</u> -	- -	93367	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
339	& С121-587-1 варіант 5	Підвіс (комплектно пружина с прутком)	шт	906	<u>27.76</u> -	- -	25151	-	- -	- -	- -
340	& С1545-44-3-О варіант 1	Дюбель 6x40мм	шт	3365	<u>0.82</u> -	- -	2759	-	- -	- -	- -
341	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	11,331	<u>2188.23</u> 2179,55	<u>8,68</u> 7,88	24795	24696	<u>99</u> 89	<u>16,7800</u> 0,0555	<u>190.13</u> 0,63
342	& С111-762-В6 варіант 1	Плита стельові 600x600 мм "Армстронг"	шт	3305	<u>106.44</u> -	- -	351784	-	- -	- -	- -
343	КБ15-46-6	СТІНИ Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	17,9612	<u>15868.59</u> 15480,23	<u>353.08</u> 315,35	285019	278044	<u>6342</u> 5664	<u>112.4200</u> 2,6322	<u>2019.2</u> 47,28
344	С1550-28 варіант 1	Цементно-пісчана суміш	кг	53883,6	<u>3.85</u> -	- -	207452	-	- -	- -	- -
345	КБ15-185-2	Прокладання сітки	100м2	17,9612	<u>3159.02</u> 3159,02	- -	56740	56740	- -	<u>25.9000</u> -	<u>465.2</u> -
346	С111-1784-1	Сітка штукатурна скловолониста	м2	1885,926	<u>30.17</u> -	- -	56898	-	- -	- -	- -
347	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	17,9612	<u>11206.31</u> 9978,15	<u>6.95</u> 6,30	201279	179220	<u>125</u> 113	<u>76.8200</u> 0,0444	<u>1379.78</u> 0,8
348	& С111-1895-В5 варіант 2	Шпаклевка Старт	кг	3233,016	<u>6.05</u> -	- -	19560	-	- -	- -	- -
349	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	17,9612	<u>2965.73</u> 2957,80	<u>5.21</u> 4,73	53268	53126	<u>94</u> 85	<u>21.4800</u> 0,0333	<u>385.81</u> 0,6
350	& С111-1895-В5 варіант 1	Шпаклевка фініш	кг	3233,016	<u>10.44</u> -	- -	33753	-	- -	- -	- -
351	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	17,9612	<u>5184.11</u> 4950,11	<u>1.74</u> 1,58	93113	88910	<u>31</u> 28	<u>38.1100</u> 0,0111	<u>684.5</u> 0,2
352	С111-1626-1 варіант 1	Латексна фарба	кг	1131,555	<u>224.42</u> 6	- -	253944	-	- -	- -	- -
353	КБ15-46-10	Високоякісне штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	15,9342	<u>31882.68</u> 29583,22	<u>472.21</u> 421,75	508025	471385	<u>7524</u> 6720	<u>208.4500</u> 3,5203	<u>3321.48</u> 56,09
354	С1550-28 варіант 1	Цементно-пісчана суміш	кг	47802,6	<u>3.85</u> -	- -	184040	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
355	КБ15-185-2	Прокладання сітки	100м2	15,9342	<u>3159.02</u> 3159,02	- -	50336	50336	- -	<u>25.9000</u> -	<u>412.7</u> -
356	С111-1784-1	Сітка штукатурна скловолониста	м2	1673,091	<u>30.17</u> -	- -	50477	-	- -	- -	- -
357	КБ15-181-1	Декоративне оздоблення внутрішніх стін з підготовленням поверхні	100м2	15,9342	<u>20542.49</u> 18959,25	- -	327328	302100	- -	<u>140.9400</u> -	<u>2245.77</u> -
358	& С111-1895-В5 варіант 2	Шпаклевка Старт	кг	2868,156	<u>6.05</u> -	- -	17352	-	- -	- -	- -
359	С111-1650 варіант 1	Суміш для декоративного оздоблення	кг	3186,84	<u>13.29</u> -	- -	42353	-	- -	- -	- -
360	КБ15-179-9	Високоякісне фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	15,9342	<u>25366.30</u> 10025,33	<u>3.47</u> 3,15	404192	159746	<u>55</u> 50	<u>69.6300</u> 0,0222	<u>1109.5</u> 0,35
361	КБ15-175-8	Покриття олійними і спиртовими лаками по пофарбованій або поґрунтованій поверхні стін за два рази	100м2	15,9342	<u>9101.33</u> 3820,19	<u>1.74</u> 1,58	145022	60872	<u>28</u> 25	<u>24.0900</u> 0,0111	<u>383.85</u> 0,18
362	КБ15-46-2	Просте штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	5,2599	<u>11620.29</u> 10406,23	<u>285.62</u> 255,10	61122	54736	<u>1502</u> 1342	<u>78.2600</u> 2,1293	<u>411.64</u> 11,2
363	С1550-28 варіант 1	Цементно-пісчана суміш	кг	15779,7	<u>3.85</u> -	- -	60752	-	- -	- -	- -
364	КБ15-185-2	Прокладання сітки	100м2	5,2599	<u>3159.02</u> 3159,02	- -	16616	16616	- -	<u>25.9000</u> -	<u>136.23</u> -
365	С111-1784-1	Сітка штукатурна скловолониста	м2	552,2895	<u>30.17</u> -	- -	16663	-	- -	- -	- -
366	КБ15-25-1	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	5,2599	<u>32632.00</u> 31190,77	<u>59.03</u> 53,56	171641	164060	<u>310</u> 282	<u>234.5700</u> 0,3774	<u>1233.81</u> 1,99
367	С111-256 варіант 1	Плитки керамічні матові для внутрішнього облицювання стін	м2	531,2499	<u>447.61</u> -	- -	237793	-	- -	- -	- -
368	& С111-270-1 варіант 1	Хрестики для плитки	шт	2104	<u>0.04</u> -	- -	84	-	- -	- -	- -
369	С111-1633	Шпарування для швів	кг	213,5519	<u>123.91</u> 4	- -	26461	-	- -	- -	- -
370	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11 УКОСИ	кг	3418,935	<u>10.21</u> -	- -	34907	-	- -	- -	- -
371	КБ15-51-1	Штукатурення віконних і дверних плоских косяків по каменю і бетону	100м2	1,563	<u>50754.83</u> 38081,70	<u>335.11</u> 304,03	79330	59522	<u>524</u> 475	<u>260.7800</u> 2,1423	<u>407.6</u> 3,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
372	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	1,563	<u>11206.31</u> 9978,15	<u>6,95</u> 6,30	17515	15596	<u>11</u> 10	<u>76,8200</u> 0,0444	<u>120,07</u> 0,07
373	& С111-1895-В5 варіант 2	Шпаклевка Старт	кг	281,34	<u>6.05</u> -	<u>-</u> -	1702	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
374	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	1,563	<u>2965.73</u> 2957,80	<u>5,21</u> 4,73	4635	4623	<u>8</u> 7	<u>21.4800</u> 0,0333	<u>33,57</u> 0,05
375	& С111-1895-В5 варіант 1	Шпаклевка фініш	кг	281,34	<u>10.44</u> -	<u>-</u> -	2937	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
376	КБ15-179-5	<i>Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоємльсйними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування</i>	100м2	1,563	<u>5184.11</u> 4950,11	<u>1,74</u> 1,58	8103	7737	<u>3</u> 2	<u>38.1100</u> 0,0111	<u>59,57</u> 0,02
377	С111-1626-1 варіант 1	Латексна фарба П'ЯТИЙ ПОВЕХ . СТЕЛЯ	кг	98,469	<u>224.42</u> -	<u>-</u> -	22098	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
378	КБ15-64-1	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	1,998	<u>23113.14</u> 22965,36	<u>85.08</u> 77,19	46180	45885	<u>170</u> 154	<u>164.3200</u> 0,5439	<u>328,31</u> 1,09
379	& С111-1479-П-2 варіант 5	Тяга підвісу	шт	140	<u>5.81</u> -	<u>-</u> -	813	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
380	& С111-1479-П-2 варіант 2	Підвіси	шт	140	<u>15.91</u> -	<u>-</u> -	2227	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
381	& С111-1479-П-2 варіант 3	Продовжувач профілів 60/27 однорівневий	шт	60	<u>66.30</u> -	<u>-</u> -	3978	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
382	& С111-1479-П-2 варіант 4	Однорівневий з'єднувач профілів типу "краб"	шт	340	<u>25.50</u> -	<u>-</u> -	8670	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
383	& С111-1479-П-2 варіант 1	Шуруп самонарізний 3,5х9,5мм	шт	3117	<u>0.46</u> -	<u>-</u> -	1434	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
384	& С111-155-2-1Т варіант 1	Дюбелі 6х40 мм металеві	шт	140	<u>0.96</u> -	<u>-</u> -	134	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
385	& С111-155-2-1Т варіант 2	Дюбелі 6х40 мм пластмасові	шт	336	<u>1.00</u> -	<u>-</u> -	336	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
386	& С111-829-1-4 варіант 1	Профіль UD-28/27	м	180	<u>25.91</u> -	- -	4664	-	- -	- -	- -
387	& С111-829-1-5 варіант 1	Профіль CD-60/27	м	509	<u>36.19</u> -	- -	18421	-	- -	- -	- -
388	КБ15-66-1	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами	100 м2	1,998	<u>20916.44</u> <u>20208,67</u>	<u>36,46</u> <u>33,08</u>	41791	40377	<u>73</u> <u>66</u>	<u>136,3700</u> <u>0,2331</u>	<u>272,47</u> <u>0,47</u>
389	& С1-180-59-В1 варіант 1	Саморізи 3,5x25 мм	шт	4196	<u>0.33</u> -	- -	1385	-	- -	- -	- -
390	& С111-1678-В4 варіант 1	Стрічка армувальна для ГКЛ	м	198	<u>1.96</u> -	- -	388	-	- -	- -	- -
391	& С111-1895-1 варіант 1	Шпатлевка	кг	71	<u>10.54</u> -	- -	748	-	- -	- -	- -
392	С1428-11867	Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм	м2	210	<u>140.45</u> -	- -	29495	-	- -	- -	- -
393	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	1,998	<u>14271.71</u> <u>13043,55</u>	<u>6,95</u> <u>6,30</u>	28515	26061	<u>14</u> <u>13</u>	<u>100,4200</u> <u>0,0444</u>	<u>200,64</u> <u>0,09</u>
394	& С111-1895-В5 варіант 1	Шпаклевка фініш	кг	360	<u>10.44</u> -	- -	3758	-	- -	- -	- -
395	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	1,998	<u>21313.99</u> <u>5572,28</u>	<u>1,74</u> <u>1,58</u>	42585	11133	<u>3</u> <u>3</u>	<u>42,9000</u> <u>0,0111</u>	<u>85,71</u> <u>0,02</u>
396	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	11,163	<u>18215.47</u> <u>18178,11</u>	<u>5,21</u> <u>4,73</u>	203339	202922	<u>58</u> <u>53</u>	<u>139,9500</u> <u>0,0333</u>	<u>1562,26</u> <u>0,37</u>
397	& С121-587-1 варіант 1	Т-профіль стандарт 3,6м	шт	1060	<u>111.30</u> -	- -	117978	-	- -	- -	- -
398	& С121-587-1 варіант 2	Т-профіль стандарт 1,2 м	шт	2121	<u>63.00</u> -	- -	133623	-	- -	- -	- -
399	& С121-587-1 варіант 3	Т-профіль стандарт 0,6 м	шт	1060	<u>25.43</u> -	- -	26956	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
400	& С121-587-1 варіант 4	Кутик пристінний стандарт 3 м	шт	1206	<u>76,28</u> -	- -	91994	-	- -	- -	- -
401	& С121-587-1 варіант 5	Підвіс (комплектно пружина с прутком)	шт	893	<u>27,76</u> -	- -	24790	-	- -	- -	- -
402	& С1545-44-3-О варіант 1	Дюбель 6x40мм	шт	3315	<u>0,82</u> -	- -	2718	-	- -	- -	- -
403	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	11,163	<u>2188,23</u> 2179,55	<u>8,68</u> 7,88	24427	24330	<u>97</u> 88	<u>16,7800</u> 0,0555	<u>187,32</u> 0,62
404	& С111-762-В6 варіант 1	Плита стельові 600x600 мм "Армстронг"	шт	3256	<u>106,44</u> -	- -	346569	-	- -	- -	- -
405	КБ15-46-6	СТІНИ Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	22,182	<u>15868,59</u> 15480,23	<u>353,08</u> 315,35	351997	343382	<u>7832</u> 6995	<u>112,4200</u> 2,6322	<u>2493,7</u> 58,39
406	С1550-28 варіант 1	Цементно-пісчана суміш	кг	66546	<u>3,85</u> -	- -	256202	-	- -	- -	- -
407	КБ15-185-2	Прокладання сітки	100м2	22,182	<u>3159,02</u> 3159,02	- -	70073	70073	- -	<u>25,9000</u> -	<u>574,51</u> -
408	С111-1784-1	Сітка штукатурна скловолокниста	м2	2329,11	<u>30,17</u> -	- -	70269	-	- -	- -	- -
409	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	22,182	<u>11206,31</u> 9978,15	<u>6,95</u> 6,30	248578	221335	<u>154</u> 140	<u>76,8200</u> 0,0444	<u>1704,02</u> 0,98
410	& С111-1895-В5 варіант 2	Шпаклевка Старт	кг	3992,76	<u>6,05</u> -	- -	24156	-	- -	- -	- -
411	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	22,182	<u>2965,73</u> 2957,80	<u>5,21</u> 4,73	65786	65610	<u>116</u> 105	<u>21,4800</u> 0,0333	<u>476,47</u> 0,74
412	& С111-1895-В5 варіант 1	Шпаклевка фініш	кг	3992,76	<u>10,44</u> -	- -	41684	-	- -	- -	- -
413	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	22,182	<u>5184,11</u> 4950,11	<u>1,74</u> 1,58	114994	109803	<u>39</u> 35	<u>38,1100</u> 0,0111	<u>845,36</u> 0,25
414	С111-1626-1 варіант 1	Латексна фарба	кг	1397,466	<u>224,42</u> -	- -	313619	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
415	КБ15-46-10	Високоякісне штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	23,634	<u>31882.68</u> 29583,22	<u>472.21</u> 421,75	753515	699170	<u>11160</u> 9968	<u>208.4500</u> 3,5203	<u>4926.51</u> 83,2
416	С1550-28 варіант 1	Цементно-пісчана суміш	кг	70902	<u>3.85</u> -	-	272973	-	-	-	-
417	КБ15-185-2	Прокладання сітки	100м2	23,634	<u>3159.02</u> 3159,02	-	74660	74660	-	<u>25.9000</u>	<u>612.12</u>
418	С111-1784-1	Сітка штукатурна скловолокниста	м2	2481,57	<u>30.17</u> -	-	74869	-	-	-	-
419	КБ15-181-1	Декоративне оздоблення внутрішніх стін з підготовленням поверхні	100м2	23,634	<u>20542.49</u> 18959,25	-	485501	448083	-	<u>140.9400</u>	<u>3330.98</u>
420	& С111-1895-В5 варіант 2	Шпаклевка Старт	кг	4254,12	<u>6.05</u> -	-	25737	-	-	-	-
421	С111-1650 варіант 1	Суміш для декоративного оздоблення	кг	4726,8	<u>13.29</u> -	-	62819	-	-	-	-
422	КБ15-179-9	Високоякісне фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	23,634	<u>25366.30</u> 10025,33	<u>3.47</u> 3,15	599507	236939	<u>82</u> 74	<u>69.6300</u> 0,0222	<u>1645.64</u> 0,52
423	КБ15-175-8	Покриття олійними і спиртовими лаками по пофарбованій або поґрунтованій поверхні стін за два рази	100м2	23,634	<u>9101.33</u> 3820,19	<u>1.74</u> 1,58	215101	90286	<u>41</u> 37	<u>24.0900</u> 0,0111	<u>569.34</u> 0,26
424	КБ15-46-2	Просте штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	4,921	<u>11620.29</u> 10406,23	<u>285.62</u> 255,10	57183	51209	<u>1406</u> 1255	<u>78.2600</u> 2,1293	<u>385.12</u> 10,48
425	С1550-28 варіант 1	Цементно-пісчана суміш	кг	14763	<u>3.85</u> -	-	56838	-	-	-	-
426	КБ15-185-2	Прокладання сітки	100м2	4,921	<u>3159.02</u> 3159,02	-	15546	15546	-	<u>25.9000</u>	<u>127.45</u>
427	С111-1784-1	Сітка штукатурна скловолокниста	м2	516,705	<u>30.17</u> -	-	15589	-	-	-	-
428	КБ15-25-1	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	4,921	<u>32632.00</u> 31190,77	<u>59.03</u> 53,56	160582	153490	<u>290</u> 264	<u>234.5700</u> 0,3774	<u>1154.32</u> 1,86
429	С111-256 варіант 1	Плитки керамічні матові для внутрішнього облицювання стін	м2	497,021	<u>447.61</u> -	-	222472	-	-	-	-
430	& С111-270-1 варіант 1	Хрестики для плитки	шт	1968	<u>0.04</u> -	-	79	-	-	-	-
431	С111-1633	Шпарування для швів	кг	199,7926	<u>123.91</u> -	-	24756	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
432	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11 УКОСИ	кг	3198,65	<u>10,21</u> -	- -	32658	-	- -	- -	- -
433	КБ15-51-1	Штукатурення віконних і дверних плоских косяків по каменю і бетону	100м2	1,874	<u>50754.83</u> 38081,70	<u>335.11</u> 304,03	95115	71365	<u>628</u> 570	<u>260.7800</u> 2,1423	<u>488.7</u> 4,01
434	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	1,874	<u>11206.31</u> 9978,15	<u>6.95</u> 6,30	21001	18699	<u>13</u> 12	<u>76.8200</u> 0,0444	<u>143.96</u> 0,08
435	& C111-1895-B5 варіант 2	Шпаклевка Старт	кг	337,32	<u>6.05</u> -	- -	2041	-	- -	- -	- -
436	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	1,874	<u>2965.73</u> 2957,80	<u>5.21</u> 4,73	5558	5543	<u>10</u> 9	<u>21.4800</u> 0,0333	<u>40.25</u> 0,06
437	& C111-1895-B5 варіант 1	Шпаклевка фініш	кг	337,32	<u>10.44</u> -	- -	3522	-	- -	- -	- -
438	КБ15-179-5	<i>Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування</i>	100м2	1,874	<u>5184.11</u> 4950,11	<u>1.74</u> 1,58	9715	9277	<u>3</u> 3	<u>38.1100</u> 0,0111	<u>71.42</u> 0,02
439	C111-1626-1 варіант 1	Латексна фарба ШОСТИЙ ПОВЕХ СТЕЛЯ	кг	118,062	<u>224.42</u> -	- -	26495	-	- -	- -	- -
440	КБ15-64-1	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	1,917	<u>23113.14</u> 22965,36	<u>85.08</u> 77,19	44308	44025	<u>163</u> 148	<u>164.3200</u> 0,5439	<u>315</u> 1,04
441	& C111-1479-П-2 варіант 5	Тяга підвісу	шт	134	<u>5.81</u> -	- -	779	-	- -	- -	- -
442	& C111-1479-П-2 варіант 2	Підвіси	шт	134	<u>15.91</u> -	- -	2132	-	- -	- -	- -
443	& C111-1479-П-2 варіант 3	Продовжувач профілів 60/27 однорівневий	шт	58	<u>66.30</u> -	- -	3845	-	- -	- -	- -
444	& C111-1479-П-2 варіант 4	Однорівневий з'єднувач профілів типу "краб"	шт	326	<u>25.50</u> -	- -	8313	-	- -	- -	- -
445	& C111-1479-П-2 варіант 1	Шуруп самонарізний 3,5x9,5мм	шт	2991	<u>0.46</u> -	- -	1376	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
446	& С111-155-2-1Т варіант 1	Дюбелі 6х40 мм металеві	шт	134	<u>0,96</u> -	- -	129	-	- -	- -	- -
447	& С111-155-2-1Т варіант 2	Дюбелі 6х40 мм пластмасові	шт	322	<u>1,00</u> -	- -	322	-	- -	- -	- -
448	& С111-829-1-4 варіант 1	Профіль UD-28/27	м	173	<u>25,91</u> -	- -	4482	-	- -	- -	- -
449	& С111-829-1-5 варіант 1	Профіль CD-60/27	м	489	<u>36,19</u> -	- -	17697	-	- -	- -	- -
450	КБ15-66-1	<i>Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами</i>	100 м2	1,917	<u>20916,44</u> <u>20208,67</u>	<u>36,46</u> <u>33,08</u>	40097	38740	<u>70</u> <u>63</u>	<u>136,3700</u> <u>0,2331</u>	<u>261,42</u> <u>0,45</u>
451	& С1-180-59-В1 варіант 1	Саморізи 3,5х25 мм	шт	4026	<u>0,33</u> -	- -	1329	-	- -	- -	- -
452	& С111-1678-В4 варіант 1	Стрічка армувальна для ГКЛ	м	190	<u>1,96</u> -	- -	372	-	- -	- -	- -
453	& С111-1895-1 варіант 1	Шпатлевка	кг	68	<u>10,54</u> -	- -	717	-	- -	- -	- -
454	С1428-11867	Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм	м2	201	<u>140,45</u> -	- -	28230	-	- -	- -	- -
455	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	1,917	<u>14271,71</u> <u>13043,55</u>	<u>6,95</u> <u>6,30</u>	27359	25004	<u>13</u> <u>12</u>	<u>100,4200</u> <u>0,0444</u>	<u>192,51</u> <u>0,09</u>
456	& С111-1895-В5 варіант 1	Шпаклевка фініш	кг	345	<u>10,44</u> -	- -	3602	-	- -	- -	- -
457	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	1,917	<u>21313,99</u> <u>5572,28</u>	<u>1,74</u> <u>1,58</u>	40859	10682	<u>3</u> <u>3</u>	<u>42,9000</u> <u>0,0111</u>	<u>82,24</u> <u>0,02</u>
458	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	10,973	<u>18215,47</u> <u>18178,11</u>	<u>5,21</u> <u>4,73</u>	199878	199468	<u>57</u> <u>52</u>	<u>139,9500</u> <u>0,0333</u>	<u>1535,67</u> <u>0,37</u>
459	& С121-587-1 варіант 1	Т-профіль стандарт 3,6м	шт	1042	<u>111,30</u> -	- -	115975	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
460	& С121-587-1 варіант 2	Т-профіль стандарт 1,2 м	шт	2085	<u>63.00</u> -	- -	131355	-	- -	- -	- -
461	& С121-587-1 варіант 3	Т-профіль стандарт 0,6 м	шт	1042	<u>25.43</u> -	- -	26498	-	- -	- -	- -
462	& С121-587-1 варіант 4	Кутик пристінний стандарт 3 м	шт	1185	<u>76.28</u> -	- -	90392	-	- -	- -	- -
463	& С121-587-1 варіант 5	Підвіс (комплектно пружина с прутком)	шт	878	<u>27.76</u> -	- -	24373	-	- -	- -	- -
464	& С1545-44-3-О варіант 1	Дюбель 6x40мм	шт	3259	<u>0.82</u> -	- -	2672	-	- -	- -	- -
465	КБ15-76-2	<i>Укладання плит стельових в каркас стелі</i>	100м2	10,973	<u>2188.23</u> 2179,55	<u>8.68</u> 7,88	24011	23916	<u>95</u> 86	<u>16.7800</u> 0,0555	<u>184.13</u> 0,61
466	& С111-762-В6 варіант 1	Плита стельові 600x600 мм "Армстронг"	шт	3072	<u>106.44</u> -	- -	326984	-	- -	- -	- -
467	& С111-762-В6 варіант 2	Підвісні касетні оцинковані панелі товщ. 60мм з полімерним покриттям	шт	128	<u>166.43</u> -	- -	21303	-	- -	- -	- -
468	КБ15-46-6	СТІНИ <i>Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну</i>	100м2	16,6753	<u>15868.59</u> 15480,23	<u>353.08</u> 315,35	264613	258137	<u>5888</u> 5259	<u>112.4200</u> 2,6322	<u>1874.64</u> 43,89
469	С1550-28 варіант 1	Цементно-пісчана суміш	кг	50025,9	<u>3.85</u> -	- -	192600	-	- -	- -	- -
470	КБ15-185-2	<i>Прокладання сітки</i>	100м2	16,6753	<u>3159.02</u> 3159,02	- -	52678	52678	- -	<u>25.9000</u> -	<u>431.89</u> -
471	С111-1784-1	Сітка штукатурна скловолокниста	м2	1750,906	<u>30.17</u> -	- -	52825	-	- -	- -	- -
472	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	16,6753	<u>11206.31</u> 9978,15	<u>6.95</u> 6,30	186869	166389	<u>116</u> 105	<u>76.8200</u> 0,0444	<u>1281</u> 0,74
473	& С111-1895-В5 варіант 2	Шпаклевка Старт	кг	3001,554	<u>6.05</u> -	- -	18159	-	- -	- -	- -
474	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	16,6753	<u>2965.73</u> 2957,80	<u>5.21</u> 4,73	49454	49322	<u>87</u> 79	<u>21.4800</u> 0,0333	<u>358.19</u> 0,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
475	& С111-1895-В5 варіант 1	Шпаклевка фініш	кг	3001,554	<u>10,44</u> -	- -	31336	-	- -	- -	- -
476	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	16,6753	<u>5184,11</u> 4950,11	<u>1,74</u> 1,58	86447	82545	<u>29</u> 26	<u>38,1100</u> 0,0111	<u>635,5</u> 0,19
477	С111-1626-1 варіант 1	Латексна фарба	кг	1050,543	<u>224,42</u> -	- -	235763	-	- -	- -	- -
478	КБ15-46-10	Високоякісне штукатурення цементно- вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	17,577	<u>31882,68</u> 29583,22	<u>472,21</u> 421,75	560402	519984	<u>8300</u> 7413	<u>208,4500</u> 3,5203	<u>3663,93</u> 61,88
479	С1550-28 варіант 1	Цементно-пісчана суміш	кг	52731	<u>3,85</u> -	- -	203014	-	- -	- -	- -
480	КБ15-185-2	Прокладання сітки	100м2	17,577	<u>3159,02</u> 3159,02	- -	55526	55526	- -	<u>25,9000</u> -	<u>455,24</u> -
481	С111-1784-1	Сітка штукатурна скловолокниста	м2	1845,585	<u>30,17</u> -	- -	55681	-	- -	- -	- -
482	КБ15-181-1	Декоративне оздоблення внутрішніх стін з підготовленням поверхні	100м2	15,858	<u>20542,49</u> 18959,25	- -	325763	300656	- -	<u>140,9400</u> -	<u>2235,03</u> -
483	& С111-1895-В5 варіант 2	Шпаклевка Старт	кг	2854,44	<u>6,05</u> -	- -	17269	-	- -	- -	- -
484	С111-1650 варіант 1	Суміш для декоративного оздоблення	кг	3171,6	<u>13,29</u> -	- -	42151	-	- -	- -	- -
485	КБ15-179-9	Високоякісне фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	15,858	<u>25366,30</u> 10025,33	<u>3,47</u> 3,15	402259	158982	<u>55</u> 50	<u>69,6300</u> 0,0222	<u>1104,19</u> 0,35
486	КБ15-175-8	Покриття олійними і спиртовими лаками по пофарбованій або поґрунтованій поверхні стін за два рази	100м2	15,858	<u>9101,33</u> 3820,19	<u>1,74</u> 1,58	144329	60581	<u>28</u> 25	<u>24,0900</u> 0,0111	<u>382,02</u> 0,18
487	КБ15-77-2	Опорядження стін пластиковими панелями шириною до 400 мм	100м2	1,719	<u>44079,71</u> 27276,98	<u>31,25</u> 28,36	75773	46889	<u>54</u> 49	<u>207,5400</u> 0,1998	<u>356,76</u> 0,34
488	С111-1784-1 варіант 1	Стінові панелі "сандвіч" медичні 25 мм з полімерним покриттям	м2	180,495	<u>846,17</u> -	- -	152729	-	- -	- -	- -
489	КБ15-46-2	Просте штукатурення цементно- вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	4,4382	<u>11620,29</u> 10406,23	<u>285,62</u> 255,10	51573	46185	<u>1268</u> 1132	<u>78,2600</u> 2,1293	<u>347,33</u> 9,45
490	С1550-28 варіант 1	Цементно-пісчана суміш	кг	13314,6	<u>3,85</u> -	- -	51261	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
491	КБ15-185-2	Прокладання сітки	100м2	4,4382	<u>3159.02</u> 3159,02	-	14020	14020	-	<u>25.9000</u>	<u>114.95</u>
492	С111-1784-1	Сітка штукатурна скловолокниста	м2	466,011	<u>30.17</u>	-	14060	-	-	-	-
493	КБ15-25-1	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	4,4382	<u>32632.00</u> 31190,77	<u>59.03</u> 53,56	144827	138431	<u>262</u> 238	<u>234.5700</u> 0,3774	<u>1041.07</u> 1,67
494	С111-256 варіант 1	Плитки керамічні матові для внутрішнього облицювання стін	м2	448,2582	<u>447.61</u>	-	200645	-	-	-	-
495	& С111-270-1 варіант 1	Хрестики для плитки	шт	1776	<u>0.04</u>	-	71	-	-	-	-
496	С111-1633	Шпарування для швів	кг	180,1909	<u>123.91</u>	-	22327	-	-	-	-
497	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11 УКОСИ	кг	2884,83	<u>10.21</u>	-	29454	-	-	-	-
498	КБ15-51-1	Штукатурення віконних і дверних плоских косяків по каменю і бетону	100м2	1,826	<u>50754.83</u> 38081,70	<u>335.11</u> 304,03	92678	69537	<u>612</u> 555	<u>260.7800</u> 2,1423	<u>476.18</u> 3,91
499	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	1,826	<u>11206.31</u> 9978,15	<u>6.95</u> 6,30	20463	18220	<u>13</u> 12	<u>76.8200</u> 0,0444	<u>140.27</u> 0,08
500	& С111-1895-В5 варіант 2	Шпаклевка Старт	кг	328,68	<u>6.05</u>	-	1989	-	-	-	-
501	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	1,826	<u>2965.73</u> 2957,80	<u>5.21</u> 4,73	5415	5401	<u>10</u> 9	<u>21.4800</u> 0,0333	<u>39.22</u> 0,06
502	& С111-1895-В5 варіант 1	Шпаклевка фініш	кг	328,68	<u>10.44</u>	-	3431	-	-	-	-
503	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	1,826	<u>5184.11</u> 4950,11	<u>1.74</u> 1,58	9466	9039	<u>3</u> 3	<u>38.1100</u> 0,0111	<u>69.59</u> 0,02
504	С111-1626-1 варіант 1	Латексна фарба СЬОМИЙ ПОВЕХ СТЕЛЯ	кг	115,038	<u>224.42</u>	-	25817	-	-	-	-
505	КБ15-64-1	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	1,4192	<u>23113.14</u> 22965,36	<u>85.08</u> 77,19	32802	32592	<u>121</u> 110	<u>164.3200</u> 0,5439	<u>233.2</u> 0,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
506	& С111-1479-П-2 варіант 5	Тяга підвісу	шт	99	<u>5.81</u> -	- -	575	-	- -	- -	- -
507	& С111-1479-П-2 варіант 2	Підвіси	шт	99	<u>15.91</u> -	- -	1575	-	- -	- -	- -
508	& С111-1479-П-2 варіант 3	Продовжувач профілів 60/27 однорівневий	шт	43	<u>66.30</u> -	- -	2851	-	- -	- -	- -
509	& С111-1479-П-2 варіант 4	Однорівневий з'єднувач профілів типу "краб"	шт	241	<u>25.50</u> -	- -	6146	-	- -	- -	- -
510	& С111-1479-П-2 варіант 1	Шуруп самонарізний 3,5х9,5мм	шт	2214	<u>0.46</u> -	- -	1018	-	- -	- -	- -
511	& С111-155-2-1Т варіант 1	Дюбелі 6х40 мм металеві	шт	99	<u>0.96</u> -	- -	95	-	- -	- -	- -
512	& С111-155-2-1Т варіант 2	Дюбелі 6х40 мм пластмасові	шт	238	<u>1.00</u> -	- -	238	-	- -	- -	- -
513	& С111-829-1-4 варіант 1	Профіль UD-28/27	м	128	<u>25.91</u> -	- -	3316	-	- -	- -	- -
514	& С111-829-1-5 варіант 1	Профіль CD-60/27	м	362	<u>36.19</u> -	- -	13101	-	- -	- -	- -
515	КБ15-66-1	<i>Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами</i>	100 м2	1,4192	<u>20916.44</u> 20208,67	<u>36.46</u> 33,08	29685	28680	<u>52</u> 47	<u>136.3700</u> 0,2331	<u>193.54</u> 0,33
516	& С1-180-59-В1 варіант 1	Саморізи 3,5х25 мм	шт	2980	<u>0.33</u> -	- -	983	-	- -	- -	- -
517	& С111-1678-В4 варіант 1	Стрічка армувальна для ГКЛ	м	141	<u>1.96</u> -	- -	276	-	- -	- -	- -
518	& С111-1895-1 варіант 1	Шпатлевка	кг	51	<u>10.54</u> -	- -	538	-	- -	- -	- -
519	С1428-11867	Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм	м2	149	<u>140.45</u> -	- -	20927	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
520	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	1,4192	<u>14271,71</u> 13043,55	<u>6,95</u> 6,30	20254	18511	<u>10</u> 9	<u>100,4200</u> 0,0444	<u>142,52</u> 0,06
521	& С111-1895-В5 варіант 1	Шпаклевка фініш	кг	255	<u>10,44</u> -	<u>-</u> -	2662	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
522	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	1,4192	<u>21313,99</u> 5572,28	<u>1,74</u> 1,58	30249	7908	<u>2</u> 2	<u>42,9000</u> 0,0111	<u>60,88</u> 0,02
523	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	11,6553	<u>18215,47</u> 18178,11	<u>5,21</u> 4,73	212307	211871	<u>61</u> 55	<u>139,9500</u> 0,0333	<u>1631,16</u> 0,39
524	& С121-587-1 варіант 1	Т-профіль стандарт 3,6м	шт	1107	<u>111,30</u> -	<u>-</u> -	123209	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
525	& С121-587-1 варіант 2	Т-профіль стандарт 1,2 м	шт	2215	<u>63,00</u> -	<u>-</u> -	139545	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
526	& С121-587-1 варіант 3	Т-профіль стандарт 0,6 м	шт	1107	<u>25,43</u> -	<u>-</u> -	28151	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
527	& С121-587-1 варіант 4	Кутик пристінний стандарт 3 м	шт	1259	<u>76,28</u> -	<u>-</u> -	96037	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
528	& С121-587-1 варіант 5	Підвіс (комплектно пружина с прутком)	шт	932	<u>27,76</u> -	<u>-</u> -	25872	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
529	& С1545-44-3-О варіант 1	Дюбель 6x40мм	шт	3462	<u>0,82</u> -	<u>-</u> -	2839	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
530	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	11,6553	<u>2188,23</u> 2179,55	<u>8,68</u> 7,88	25504	25403	<u>101</u> 92	<u>16,7800</u> 0,0555	<u>195,58</u> 0,65
531	& С111-762-В6 варіант 1	Плита стельові 600x600 мм "Армстронг"	шт	2605	<u>106,44</u> -	<u>-</u> -	277276	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
532	& С111-762-В6 варіант 2	Підвісні касетні оцинковані панелі товщ. 60мм з полімерним покриттям	шт	794	<u>166,43</u> -	<u>-</u> -	132145	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
533	КБ15-46-6	СТІНИ Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	22,5108	<u>15868,59</u> 15480,23	<u>353,08</u> 315,35	357215	348472	<u>7948</u> 7099	<u>112,4200</u> 2,6322	<u>2530,66</u> 59,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
534	C1550-28 варіант 1	Цемнтно-пісчана суміш	кг	67532,4	<u>3,85</u>	-	260000	-	-	-	-
535	KB15-185-2	Прокладання сітки	100м2	22,5108	<u>3159,02</u>	-	71112	71112	-	<u>25.9000</u>	<u>583,03</u>
					3159,02	-			-	-	-
536	C111-1784-1	Сітка штукатурна скловолокниста	м2	2363,634	<u>30,17</u>	-	71311	-	-	-	-
537	KB15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	22,5108	<u>11206,31</u>	<u>6,95</u>	252263	224616	<u>156</u>	<u>76.8200</u>	<u>1729,28</u>
					9978,15	6,30			142	0,0444	1
538	& C111- 1895-B5 варіант 2	Шпаклевка Старт	кг	4051,944	<u>6,05</u>	-	24514	-	-	-	-
539	KB15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	22,5108	<u>2965,73</u>	<u>5,21</u>	66761	66582	<u>117</u>	<u>21.4800</u>	<u>483,53</u>
					2957,80	4,73			106	0,0333	0,75
540	& C111- 1895-B5 варіант 1	Шпаклевка фініш	кг	4051,944	<u>10,44</u>	-	42302	-	-	-	-
541	KB15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	22,5108	<u>5184,11</u>	<u>1,74</u>	116698	111431	<u>39</u>	<u>38.1100</u>	<u>857,89</u>
					4950,11	1,58			36	0,0111	0,25
542	C111-1626-1 варіант 1	Латексна фарба	кг	1418,180	<u>224,42</u>	-	318268	-	-	-	-
543	KB15-46-10	Високоякісне штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	15,8597	<u>31882,68</u>	<u>472,21</u>	505650	469181	<u>7489</u>	<u>208.4500</u>	<u>3305,95</u>
					29583,22	421,75			6689	3,5203	55,83
544	C1550-28 варіант 1	Цемнтно-пісчана суміш	кг	47579,1	<u>3,85</u>	-	183180	-	-	-	-
545	KB15-185-2	Прокладання сітки	100м2	15,8597	<u>3159,02</u>	-	50101	50101	-	<u>25.9000</u>	<u>410,77</u>
					3159,02	-			-	-	-
546	C111-1784-1	Сітка штукатурна скловолокниста	м2	1665,268	<u>30,17</u>	-	50241	-	-	-	-
547	KB15-181-1	Декоративне оздоблення внутрішніх стін з підготовленням поверхні	100м2	10,39	<u>20542,49</u>	-	213436	196987	-	<u>140.9400</u>	<u>1464,37</u>
					18959,25	-			-	-	-
548	& C111- 1895-B5 варіант 2	Шпаклевка Старт	кг	1870,2	<u>6,05</u>	-	11315	-	-	-	-
549	C111-1650 варіант 1	Суміш для декоративного оздоблення	кг	2078	<u>13,29</u>	-	27617	-	-	-	-
550	KB15-179-9	Високоякісне фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	10,39	<u>25366,30</u>	<u>3,47</u>	263556	104163	<u>36</u>	<u>69.6300</u>	<u>723,46</u>
					10025,33	3,15			33	0,0222	0,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
551	КБ15-175-8	Покриття олійними і спиртовими лаками по пофарбованій або поґрунтованій поверхні стін за два рази	100м2	10,39	<u>9101.33</u> 3820,19	<u>1,74</u> 1,58	94563	39692	<u>18</u> 16	<u>24.0900</u> 0,0111	<u>250.3</u> 0,12
552	КБ15-77-2	Опорядження стін пластиковими панелями шириною до 400 мм	100м2	5,4697	<u>44079.71</u> 27276,98	<u>31.25</u> 28,36	241103	149197	<u>171</u> 155	<u>207.5400</u> 0,1998	<u>1135.18</u> 1,09
553	С111-1784-1 варіант 1	Стінові панелі "сендвіч" медичні 25 мм з полімерним покриттям	м2	574,3185	<u>846.17</u> -	- -	485971	-	- -	- -	- -
554	КБ15-46-2	Просте штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	7,459	<u>11620.29</u> 10406,23	<u>285.62</u> 255,10	86676	77620	<u>2130</u> 1903	<u>78.2600</u> 2,1293	<u>583.74</u> 15,88
555	С1550-28 варіант 1	Цементно-пісчана суміш	кг	22377	<u>3.85</u> -	- -	86151	-	- -	- -	- -
556	КБ15-185-2	Прокладання сітки	100м2	7,459	<u>3159.02</u> 3159,02	- -	23563	23563	- -	<u>25.9000</u> -	<u>193.19</u> -
557	С111-1784-1	Сітка штукатурна скловолокниста	м2	783,195	<u>30.17</u> -	- -	23629	-	- -	- -	- -
558	КБ15-25-1	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	7,459	<u>32632.00</u> 31190,77	<u>59.03</u> 53,56	243402	232652	<u>440</u> 400	<u>234.5700</u> 0,3774	<u>1749.66</u> 2,82
559	С111-256 варіант 1	Плитки керамічні матові для внутрішнього облицювання стін	м2	753,359	<u>447.61</u> -	- -	337211	-	- -	- -	- -
560	& С111-270-1 варіант 1	Хрестики для плитки	шт	2984	<u>0.04</u> -	- -	119	-	- -	- -	- -
561	С111-1633	Шпарування для швів	кг	302,8354	<u>123.91</u> -	- -	37524	-	- -	- -	- -
562	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11 УКОСИ	кг	4848,35	<u>10.21</u> -	- -	49502	-	- -	- -	- -
563	КБ15-51-1	Штукатурення віконних і дверних плоских косяків по каменю і бетону	100м2	1,332	<u>50754.83</u> 38081,70	<u>335.11</u> 304,03	67605	50725	<u>446</u> 405	<u>260.7800</u> 2,1423	<u>347.36</u> 2,85
564	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	1,332	<u>11206.31</u> 9978,15	<u>6.95</u> 6,30	14927	13291	<u>9</u> 8	<u>76.8200</u> 0,0444	<u>102.32</u> 0,06
565	& С111-1895-В5 варіант 2	Шпаклевка Старт	кг	239,76	<u>6.05</u> -	- -	1451	-	- -	- -	- -
566	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	1,332	<u>2965.73</u> 2957,80	<u>5.21</u> 4,73	3950	3940	<u>7</u> 6	<u>21.4800</u> 0,0333	<u>28.61</u> 0,04
567	& С111-1895-В5 варіант 1	Шпаклевка фініш	кг	239,76	<u>10.44</u> -	- -	2503	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
568	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	1,332	<u>5184,11</u> 4950,11	<u>1,74</u> 1,58	6905	6594	<u>2</u> 2	<u>38,1100</u> 0,0111	<u>50,76</u> 0,01
569	С111-1626-1 варіант 1	Латексна фарба	кг	83,916	<u>224,42</u> -	<u>-</u> -	18832	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					40455962	19163905	<u>139033</u> 124365		<u>140941,76</u> 1022,51
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					40455962 21153024 19288270 10044169 17035,63 3635248 50500131				
		Всього по розділу 2					50500131				
		Разом прямі витрати по кошторису					44321391	22620249	<u>547340</u> 247758		<u>170390,84</u> 1886,74
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					44321391 21153802 22868007 12063181 20673,25 4411470 56384572				
		Всього по кошторису					56384572				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					192950,83				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Кошторисна заробітна плата, грн.						27279477				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкції лікувального корпусу КНП «Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги»ЗМР (літера Е-7) по вул. Перемоги,80 в м. Запоріжжя вул. Перемоги,80. Травматологічне відділення
ГПМ 01024

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05 на зовнішнє оздоблення

Реконструкції лікувального корпусу КНП «Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги» ЗМР (літера Е-7) по вул. Перемоги,80 в м. Запоріжжя вул.Перемоги,80. Травматологічне відділення

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 10191,854 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 16,96706 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 2388,488 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "5 липня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ									
1	КР8-4-1	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	100м	0,763	<u>1625.72</u>	-	1240	1219	-	<u>14.3800</u>	<u>10.97</u>
2	КБ20-36-1 к дем.=0,4,	(Демонтаж) Установлення спліт кондиціонерів настінного типу	шт	145	<u>473.41</u>	<u>86.66</u>	68644	55886	<u>12566</u>	<u>3.2760</u>	<u>475.02</u>
3	КБ20-30-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	100кг	5,8	<u>385.42</u>	<u>36.81</u>	3124	2601	<u>5337</u>	<u>0.2588</u>	<u>37.52</u>
		УТЕПЛЕННЯ ФАСАДУ			<u>448.44</u>	<u>29.59</u>			<u>172</u>	<u>0.2098</u>	<u>1.22</u>
4	КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	1 м3	3,26	<u>1901.68</u>	<u>165.00</u>	6199	912	<u>538</u>	<u>2.4000</u>	<u>7.82</u>
5	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	2,61	<u>279.65</u>	<u>68.93</u>	11909	11905	<u>225</u>	<u>0.5009</u>	<u>1.63</u>
6	С111-612 варіант 1	Мастика гідроізоляційна ТехноНІКОЛЬ №24	т	0,522	<u>4562.95</u>	-	24765	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ26-35-1	Теплоізоляція стін виробами з пінопласту на мастикі	1 м3	26,1	<u>4074.69</u> 4062,82	-	106349	106040	-	<u>29.0700</u>	<u>758.73</u>
8	КБ10-36-1	Установлення каркаса з брусів	м3	-1,305	<u>8643.66</u> 8579,87	<u>63.79</u> 23,89	-11280	-11197	<u>-83</u> -31	<u>61.3900</u> 0,1350	<u>-80.11</u> -0,18
9	С111-612 варіант 2	Мастика для приклеювання XPS ТехноНІКОЛЬ №27	т	0,2088	<u>43872.95</u>	-	9161	-	-	-	-
10	& С114-3- У2Н варіант 1	Екструзійний пінополістирол XPS CARBON ECO Техноніколь товщ.100мм	м2	255,78	<u>395.23</u>	-	101092	-	-	-	-
11	КБ8-36-1	Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для мурування облицювання	100м2 вп	38,91	<u>11251.19</u> 5609,82	-	437784	218278	-	<u>45.4200</u>	<u>1767.29</u>
12	КБ15-80-2	Опорядження стін фасадів металосайдингом з утепленням з риштувань	100 м2	37,93	<u>32424.16</u> 31826,60	<u>408.38</u> 234,36	1229848	1207183	<u>15490</u> 8889	<u>231.1300</u> 1,6332	<u>8766.76</u> 61,95
13	КБ15-80-6	Обрамовування прорізів у зовнішніх стінах оцинкованою сталлю шириною 250 мм з риштувань	100 м2	2,95	<u>18334.84</u> 18267,28	-	54088	53888	-	<u>132.6600</u>	<u>391.35</u>
14	КБ34-57-1	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм	100м2	2,95	<u>4353.82</u> 4261,10	<u>92.72</u> 40,29	12844	12570	<u>274</u> 119	<u>34.5000</u> 0,2926	<u>101.78</u> 0,86
15	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	100м2	2,214	<u>16426.91</u> 16197,62	<u>229.29</u> 88,16	36369	35862	<u>507</u> 195	<u>132.8000</u> 0,5247	<u>294.02</u> 1,16
16	& С114-3- У2Н варіант 2	Утеплювач Техновент стандарт Техноніколь товщ.100мм	м2	3982,65	<u>331.79</u>	-	1321403	-	-	-	-
17	& С114-3- У2Н варіант 3	Утеплювач Техновент стандарт Техноніколь товщ.30мм	м2	309,75	<u>98.41</u>	-	30482	-	-	-	-
18	& С1545-42- 2-С варіант 1	Дюбель фасадний пластмасовий з металевим стержнем 160x10	100шт	330	<u>409.47</u>	-	135125	-	-	-	-
19	& С126- 1300-4Т варіант 1	PS панель gruszynski шир.315 мм	м2	4475,74	<u>877.37</u>	-	3926880	-	-	-	-
20	& С126- 1300-1Т варіант 1	Омега- профіль 50/90 товщ.0,7 мм оцинк.	м	4325	<u>69.11</u>	-	298901	-	-	-	-
21	& С126- 1300-1Т варіант 2	L -прогон 75x50 мм, оцинк.	м	6500	<u>49.73</u>	-	323245	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	& С126-1300-2Т варіант 1	Опорний столик 64x80, L=100 мм, оцин	шт	6300	<u>12.41</u> -	- -	78183	-	- -	- -	- -
23	& С11В-У1-2 варіант 2	Дюбель з ударним шурупом 8,0x100	шт	12600	<u>1.83</u> -	- -	23058	-	- -	- -	- -
24	& С11В-У1-2 варіант 1	Саморізи 5,5x25 мм, оцинк.	шт	18900	<u>1.33</u> -	- -	25137	-	- -	- -	- -
25	& С11В-У1-2 варіант 3	Саморізи 4,8x19(20) мм, оцинк.	шт	22700	<u>0.58</u> -	- -	13166	-	- -	- -	- -
26	& С126-1300-1Т варіант 3	Кутик зовнішній 80x80 мм з полімерним покриттям	м	190	<u>68.34</u> -	- -	12985	-	- -	- -	- -
27	& С126-1300-1Т варіант 4	Кутик внутрішній 80x80 мм з полімерним покриттям	м	60	<u>26.27</u> -	- -	1576	-	- -	- -	- -
28	& С11В-У1-2 варіант 4	Заклепка алюмінієва AL/ST 2,4x4	шт	7350	<u>0.38</u> -	- -	2793	-	- -	- -	- -
29	& С126-1300-1Т варіант 8	Відлив 270 мм з полімерним покриттям	м	820	<u>150.71</u> -	- -	123582	-	- -	- -	- -
30	& С126-1300-1Т варіант 5	З'єднувач, 300 мм з полімерним покриттям	м	2205	<u>19.13</u> -	- -	42182	-	- -	- -	- -
31	& С126-1300-1Т варіант 6	Розділювальна планка 50x100 мм з полімерним покриттям	м	400	<u>77.27</u> -	- -	30908	-	- -	- -	- -
32	& С126-1300-1Т варіант 7	Реберна плака 25x65 мм зх полімерним покриттям	м	165	<u>46.67</u> -	- -	7701	-	- -	- -	- -
33	КБ10-7-5	Улаштування прокладної пароізоляції (вітроізоляції) в один шар	100м2	37,93	<u>1637.09</u> 1637,09	- -	62095	62095	- -	<u>13.0800</u> -	<u>496.12</u> -
34	С111-1720 варіант 1	Вітроізоляційна плівка	м2	3982,65	<u>14.70</u> -	- -	58545	-	- -	- -	- -
35	КР8-40-5	Улаштування з листової сталі брандмауерів, парпетів	100м	2	<u>9554.29</u> 9523,42	<u>30.87</u> 28,78	19109	19047	<u>62</u> 58	<u>76.0900</u> 0,2244	<u>152.18</u> 0,45
36	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парпети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	100м2	2,5	<u>16426.91</u> 16197,62	<u>229.29</u> 88,16	41067	40494	<u>573</u> 220	<u>132.8000</u> 0,5247	<u>332</u> 1,31
37	& С11В-У1-2 варіант 5	Кріпильний елемент відливу (парпет)	шт	320	<u>28.01</u> -	- -	8963	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	& С126-1300-1Т варіант 9	Відлив оцинкований 2,0 мм 1250 мм	м	200	<u>252,71</u>	-	50542	-	-	-	-
39	& С11В-У1-2 варіант 6	Дюбель 8x80 мм	шт	640	<u>1,51</u>	-	966	-	-	-	-
40	& С11В-У1-2 варіант 7	Гвинт 4,8x19 з полімерним покриттям і гумовою шайбою	шт	400	<u>1,37</u>	-	548	-	-	-	-
41	КБ20-36-1	Установлення спліт кондиціонерів настінного типу	шт	145	<u>1406,83</u>	<u>216,66</u>	203990	139715	<u>31416</u>	<u>8.1900</u>	<u>1187,55</u>
42	КБ20-30-1	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	100кг	5,8	<u>3622,27</u>	<u>225,48</u>	21009	6502	<u>1308</u>	<u>8.5300</u>	<u>49,47</u>
43	КБ10-25-4	Установлення віконних зливів	100м	7,63	<u>3566,90</u>	<u>140,79</u>	27215	26071	<u>1074</u>	<u>27.3000</u>	<u>208,3</u>
44	& С111-1612-1 варіант 1	Відлив	м	793,52	<u>209,92</u>	-	166576	-	-	-	-
45	& С1-180-59-В1 варіант 1	Саморізи 3,5x25 мм	шт	2693	<u>0,33</u>	-	889	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					9150957	1989071	<u>64248</u>		<u>15026,48</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					9150957		29765		208,3
		в тому числі:					7097638				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2018836				
		всього заробітна плата, грн.					1040897				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1732,28				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					369652				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10191854				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по кошторису					10191854				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					16967,06				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Кошторисна заробітна плата, грн.						2388488				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкції лікувального корпусу КНП «Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги»ЗМР (літера Е-7) по вул. Перемоги,80 в м. Запоріжжя вул. Перемоги,80. Травматологічне відділення
ГПМ 01024

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06 на вимощення

Реконструкції лікувального корпусу КНП «Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги» ЗМР (літера Е-7) по вул. Перемоги,80 в м. Запоріжжя вул.Перемоги,80. Травматологічне відділення

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 574,016 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,12037 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 143,553 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "5 липня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КР18-1-6	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	100м3	0,163	<u>33931,89</u> 33931,89	-	5531	5531	-	<u>305.5000</u>	<u>49.8</u>
2	КБ27-67-2	Розбирання дорожніх покриттів та основ щебеневих	100 м3	0,489	<u>6555.80</u> 2040,36	<u>4515.44</u> 1223,87	3206	998	<u>2208</u> 598	<u>18.3700</u> 7,3821	<u>8.98</u> 3,61
3	КБ27-68-1	Розбирання бортових каменів на бетонній основі	100 м	0,83	<u>8885.21</u> 5091,37	<u>3793.84</u> 1457,97	7375	4226	<u>3149</u> 1210	<u>42.9000</u> 9,9840	<u>35.61</u> 8,29
4	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,82	<u>28431.48</u> 28431,48	-	23314	23314	-	<u>261.8000</u>	<u>214.68</u>
5	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,82	<u>16090.63</u> 16090,63	-	13194	13194	-	<u>150.4500</u>	<u>123.37</u>
6	КБ27-17-1	Улаштування основи тротуарів із щебеневопопільчаної суміші за товщини шару 12 см	100м2	3,26	<u>22185.81</u> 3021,00	<u>1101.93</u> 428,52	72326	9848	<u>3592</u> 1397	<u>25.0000</u> 2,7710	<u>81.5</u> 9,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					67693 123,07 26266 574016				
		----- Всього по кошторису					574016				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					1120,37 143553				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкції лікувального корпусу КНП «Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги»ЗМР (літера Е-7) по вул. Перемоги,80 в м. Запоріжжя вул. Перемоги,80. Травматологічне відділення
ГПМ 01024

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07
на монтаж устаткування**

Реконструкції лікувального корпусу КНП «Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги» ЗМР (літера Е-7) по вул. Перемоги,80 в м. Запоріжжя вул.Перемоги,80. Травматологічне відділення

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 271,304 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,47586 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 209,610 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "5 липня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ34-2-1	Монтаж дезенфікуючої машини	комплект	10	5676,80	-	56768	56768	-	40,0000	400
					5676,80	-			-	-	-
2	КМ34-1-1	Монтаж стерилізатора	комплект	1	4607,36	-	4607	4607	-	32,0000	32
					4607,36	-			-	-	-
3	КМ34-42-1	Монтаж двукупольної безтіньової операційної лампи	комплект	10	6382,56	-	63826	63826	-	48,0000	480
					6382,56	-			-	-	-
4	КМ34-154-6	Монтаж приліжкового мостового модуля	комплект	3	1960,70	-	5882	5882	-	14,4000	43,2
					1960,70	-			-	-	-
5	КМ34-154-6	Монтаж консолі медичної ЕМ-31	комплект	10	1960,70	-	19607	19607	-	14,4000	144
					1960,70	-			-	-	-
6	КБ17-5-1	Установлення мийок	10компл.	2,8	4521,54	208,08	12660	9863	583	25,5800	71,62
					3522,37	93,45			262	0,6671	1,87
7	КМ34-154-3	Монтаж візка реанімаційного	шт	11	1721,86	-	18940	18940	-	12,8000	140,8
					1721,86	-			-	-	-
8	КМ28-929-1	Монтаж машини посудомийної	шт	6	1331,99	40,33	7992	6323	242	8,6400	51,84
					1053,82	15,88			95	0,1166	0,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					190282	185816	<u>825</u> 357		<u>1363,46</u> 2,57
		Разом будівельні роботи, грн.					190282				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3641				
		всього заробітна плата, грн.					186173				
		Загальновиробничі витрати, грн.					81022				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					109,83				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					23437				
		Всього будівельні роботи, грн.					271304				

		Всього по кошторису					271304				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1475,86				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					209610				

Склав

_____ *[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*

Перевірив

_____ *[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*

Реконструкції лікувального корпусу КНП «Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги»ЗМР (літера Е-7) по вул. Перемоги,80 в м. Запоріжжя вул. Перемоги,80. Травматологічне відділення
ГПМ 01024

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09 на блискавкозахист

Реконструкції лікувального корпусу КНП «Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги» ЗМР (літера Е-7) по вул. Перемоги,80 в м. Запоріжжя вул.Перемоги,80. Травматологічне відділення

Основа:
креслення (специфікації) № БЗ

Кошторисна вартість 324,827 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,61946 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 87,810 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "5 липня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ34-130-1	Улаштування блискавковідводу до опор висотою до 8,5 м	шт	6	213,11	-	1279	834	-	1,1400	6,84
2	& 1503-12090-21-5 варіант 1	Блискавкоприймач з бетонною основою 2 м, М-04/20 (1504206)	шт	2	1314,17	-	2628	-	-	-	-
3	& 1503-12090-21Г варіант 1	Блискавкоприймач з бетонною основою, М-04/40 (1504406)	шт	4	3419,35	-	13677	-	-	-	-
4	КМ8-472-8	Провідник (блискавкоприймач) заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм	100 м	4	4135,87	379,58	16543	14636	1518	27,2000	108,8
					3658,94	82,12			328	0,5328	2,13
5	КМ8-472-8 т.ч. п.1.4 к(труд)=1,05	Провідник (блискавкоприймач) заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	100 м	3,8	4318,82	379,58	16412	14599	1442	28,5600	108,53
					3841,89	82,12			312	0,5328	2,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КМ8-472-8 т.ч. п.1.4 κ(труд)=1,1	Провідник (блискавкоприймач) заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм [при роботі на висоті понад 8 до 15 м]	100 м	3,8	<u>4501.77</u> 4024,84	<u>379.58</u> 82,12	17107	15294	<u>1442</u> 312	<u>29,9200</u> 0,5328	<u>113.7</u> 2,02
7	& С111-180-9 варіант 1	Дріт сталевий оцинкований д= 8мм	м	1160	<u>43.56</u> -	-	50530	-	-	-	-
8	& 1503-12090-23В	Тримач дроту пластиковий для плоского даху з бетоном, Н-303 (1330039)	шт	360	<u>40.90</u> -	-	14724	-	-	-	-
9	& 1503-12090-44	Тримач дроту NIRO, Н-021 (1302013)	шт	220	<u>42.67</u> -	-	9387	-	-	-	-
10	& С1-54-51 варіант 2	Злучник для дроту універсальний С-011	шт	90	<u>54.37</u> -	-	4893	-	-	-	-
11	& 1503-12090-25Х варіант 1	Злучник контрольний , С-032 (1203021)	шт	18	<u>92.33</u> -	-	1662	-	-	-	-
12	& 1503-12090-47А	Клема фальцева металева, С-092 (1209022)	шт	4	<u>109.14</u> -	-	437	-	-	-	-
13	& С1-54-51 варіант 9	Тримач смуги металевий FLIP Н-036 1303 062 FS	шт	18	<u>41.31</u> -	-	744	-	-	-	-
14	& С1-54-51 варіант 10	Пластина -скоба тримача дроту К-308	шт	580	<u>25.81</u> -	-	14970	-	-	-	-
15	& С1-54-51 варіант 3	Компенсатор алюмінієвий К-220	шт	8	<u>80.89</u> -	-	647	-	-	-	-
16	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 20 мм	10 шт	3,6	<u>5612.74</u> 1506,62	<u>3755.01</u> 910,23	20206	5424	<u>13518</u> 3277	<u>11.2000</u> 6,1915	<u>40.32</u> 22,29
17	& С1-54-51 варіант 4	Комплект стержневого уземлювача ф20 мм, 4,5 м G-20/45	шт	36	<u>1483.01</u> -	-	53388	-	-	-	-
18	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 100 мм2	100 м	1,55	<u>4150.57</u> 3013,25	<u>536.94</u> 150,55	6433	4671	<u>832</u> 233	<u>22,4000</u> 0,9664	<u>34.72</u> 1,5
19	С111-1810 варіант 1	Полоса оцинкована 30х4 мм	т	0,1426	<u>35418.49</u> -	-	5051	-	-	-	-
20	КМ10-898-12	Коробка ревізійна	коробка	18	<u>488.54</u> 440,64	-	8794	7932	-	<u>3,2000</u> -	<u>57.6</u> -
21	& С1-54-51 варіант 8	Коробка для фасадного контрольного з'єднання К-681 1468 019	шт	18	<u>281.83</u> -	-	5073	-	-	-	-
22	& С1-54-51 варіант 5	Антикорозійна паста (технічний вазелін), 0,5 кг К-950 1490 500	шт	3	<u>171.67</u> -	-	515	-	-	-	-
23	& С1-54-51 варіант 6	Шуруп з дюбелем розпірним К-904 1490 042	шт	1250	<u>3.98</u> -	-	4975	-	-	-	-
24	& С1-54-51 варіант 7	Насадка SDS-MAX для вібромолота G-20/8	шт	2	<u>496.03</u> -	-	992	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
25	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	18	<u>457.21</u>	-	8230	8230	-	<u>3.5200</u>	<u>63.36</u>		
26	& С1-54-51 варіант 1	Антикорозійна стрічка 10 м G-115 1011 050 FS Блискавкозахист	шт	18	<u>376.69</u>	-	6780	-	-	-	-		
27	КБ12-20-4	Улаштування пароізоляції обмазувальної в один шар	100м2	0,1126	<u>1838.60</u>	-	207	207	-	<u>14.6900</u>	<u>1.65</u>		
28	& С111-196- ИНБ1 варіант 1	Мастика бітумно-полімерна, К-910 (9 кг/шт)	шт	3	<u>764.30</u>	-	2293	-	-	-	-		
		Разом прямі витрати по кошторису					288577	71827	<u>18752</u> 4462		<u>535.52</u> 29,96		
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					288577	197998	76289	36250	53,98	11521	324827
		Всього по кошторису					324827						
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					619,46						
		Кошторисна заробітна плата, грн.					87810						

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкції лікувального корпусу КНП «Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги»ЗМР (літера Е-7) по вул. Перемоги,80 в м. Запоріжжя вул. Перемоги,80. Травматологічне відділення
ГПМ 01024

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010
на загальнобудівельні роботи (бокси)

Реконструкції лікувального корпусу КНП «Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги» ЗМР (літера Е-7) по вул. Перемоги,80 в м. Запоріжжя вул.Перемоги,80. Травматологічне відділення

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	3357,305 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	5,2852 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	741,085 тис. грн.
Середній розряд робіт	3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "5 липня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
									на одиницю	всього	
Розділ 1. Демонтажні роботи											
1	КБ46-34-4	Розбирання цегляних стін	м3	4,56	<u>1927,96</u>	<u>444,30</u>	8791	6765	<u>2026</u>	<u>11,7100</u>	<u>53,4</u>
					1483,66	186,32			850	1,3915	6,35
2	КБ46-35-2	Розбирання монолітних залізобетонних перекриттів, балок	м3	41,38	<u>3469,70</u>	<u>1197,69</u>	143576	90649	<u>49560</u>	<u>17,2900</u>	<u>715,46</u>
					2190,64	502,26			20784	3,7510	155,22
3	КБ46-34-3	Розбирання фундаментів залізобетонних	м3	26,1	<u>8930,33</u>	<u>4133,95</u>	233082	123062	<u>107896</u>	<u>36,3000</u>	<u>947,43</u>
					4715,01	1733,61			45247	12,9470	337,92
4	КР7-2-9	Розбирання асфальтобетонних покриттів підлог	100м2	2,262	<u>6453,06</u>	<u>1281,53</u>	14597	11698	<u>2899</u>	<u>42,4000</u>	<u>95,91</u>
					5171,53	521,43			1179	3,8394	8,68
		Разом прямі витрати по розділу 1					400046	232174	<u>162381</u>		<u>1812,2</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					400046		68060		508,17
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5491				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					300234 160664 278,44 59417 560710					
Всього по розділу 1							560710					
Розділ 2. Фундаменти												
5	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,8327	<u>28431,48</u> 28431,48	- -	23675	23675	- -	<u>261,8000</u> -	<u>218</u> -	
6	КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневі	1 м3	6,25	<u>1901,68</u> 279,65	<u>165,00</u> 68,93	11886	1748	<u>1031</u> 431	<u>2,4000</u> 0,5009	<u>15</u> 3,13	
7	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,1705	<u>528546,99</u> 17559,56	<u>3140,75</u> 1646,10	90117	2994	<u>535</u> 281	<u>150,7000</u> 10,6641	<u>25,69</u> 1,82	
8	КБ6-1-22	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,1139	<u>513966,11</u> 57817,01	<u>13608,48</u> 6012,65	58541	6585	<u>1550</u> 685	<u>456,3300</u> 39,1711	<u>51,98</u> 4,46	
9	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,47858	<u>40267,69</u> -	- -	19271	-	- -	- -	- -	
10	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,5912	<u>42426,21</u> -	- -	25082	-	- -	- -	- -	
11	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції вертикальної обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	100м2	0,7669	<u>4377,24</u> 4365,09	<u>12,15</u> 11,03	3357	3348	<u>9</u> 8	<u>31,7000</u> 0,0777	<u>24,31</u> 0,06	
12	С111-2002-1	Гідроізоляційна суміш (жорстка) Ceresit CR 65	кг	460,14	<u>42,40</u> -	- -	19510	-	- -	- -	- -	
13	КБ6-1-22	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,2444	<u>513966,11</u> 57817,01	<u>13608,48</u> 6012,65	125613	14130	<u>3326</u> 1469	<u>456,3300</u> 39,1711	<u>111,53</u> 9,57	
14	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,61036	<u>40267,69</u> -	- -	24578	-	- -	- -	- -	
15	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,3473	<u>42426,21</u> -	- -	14735	-	- -	- -	- -	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 4					435489	25195	<u>23814</u>		<u>195,38</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					435489		10812		65,47
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					386480				
		всього заробітна плата, грн.					36007				
		Загальновиробничі витрати, грн.					18587				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					31,3				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6680				
		Всього будівельні роботи, грн.					454076				

		Всього по розділу 4					454076				
		Розділ 5. Утеплення цоколю									
35	КБ15-78-1	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	100 м2	0,094	<u>167022,28</u>	-	15700	5821	-	<u>417,8600</u>	<u>39,28</u>
					61922,67	-			-	-	-
36	& С114-18-У-4	утеплювач із мінеральної вати, товщина 100 мм	м2	9,87	<u>328,56</u>	-	3243	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
37	& С111-152-6	Дюбель-шуруп тарільчастий, 160 мм	шт	75,2	<u>9,58</u>	-	720	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
38	& С111-1851-9	Планка цокольна	м	31,12	<u>54,21</u>	-	1687	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
39	& С1632-80-1-5Е	Вітровологозахисна мембрана	м2	10,34	<u>22,58</u>	-	233	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					21583	5821	-		<u>39,28</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					21583		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					15762				
		всього заробітна плата, грн.					5821				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2892				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,71				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1006				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					24475				
		Всього по розділу 5					24475				
		Розділ 6. Утеплення фундаменту									
40	КБ26-34-1	Улаштування протипожежних поясів із волокнистих і зернистих матеріалів на розчині	1 м3	1,0275	<u>2185.16</u> 2177,88	- -	2245	2238	- -	<u>16.1900</u> -	<u>16.64</u> -
41	С111-2011-3	Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінополістирольних плит) Ceresit СТ 85	кг	123,3	<u>21.17</u> -	- -	2610	-	- -	- -	- -
42	& С114-97-2-Н варіант 2	Екструзійний пінополістирол, товщина 50 мм	м2	20,961	<u>175.39</u> -	- -	3676	-	- -	- -	- -
43	& С111-58-19 варіант 1	Дюбель-зонт пластмасовий, довжиною 160мм	шт	102,75	<u>9.57</u> -	- -	983	-	- -	- -	- -
44	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції вертикальної обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	100м2	0,2055	<u>4377.24</u> 4365,09	<u>12.15</u> 11,03	900	897	<u>3</u> 2	<u>31.7000</u> 0,0777	<u>6.51</u> 0,02
45	С111-2002-1	Гідроізоляційна суміш (жорстка) Ceresit CR 65	кг	123,3	<u>42.40</u> -	- -	5228	-	- -	- -	- -
46	С1550-25 варіант 2	Армуюча сітка Ceresit СТ 327	м2	22,605	<u>101.65</u> -	- -	2298	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					17940	3135	<u>3</u> 2		<u>23.15</u> 0,02
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					17940				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					14802				
		всього заробітна плата, грн.					3137				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1509				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,31				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					494				
		Всього будівельні роботи, грн.					19449				
		Всього по розділу 6					19449				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 7. Вимощення											
47	КБ27-17-1	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші за товщини шару 12 см	100м2	0,3155	<u>4186.00</u> 3021,00	<u>1101.93</u> 428,52	1321	953	<u>348</u> 135	<u>25.0000</u> 2,7710	<u>7.89</u> 0,87
48	КБ27-17-2 к=2	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші , за зміни товщини на кожен 1 см вилучати з норми 27-17-1 до 10 см	100м2	-0,3155	<u>130.72</u> -	<u>120.63</u> 48,04	-41	-	<u>-38</u> -15	<u>-</u> 0,3212	<u>-</u> -0,1
49	КБ27-22-3	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів двошарових, верхній шар із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см	100м2	0,3155	<u>3332.42</u> 1399,03	<u>364.88</u> 138,32	1051	441	<u>115</u> 44	<u>10.1600</u> 0,8307	<u>3.21</u> 0,26
50	С1421-9835 варіант 1	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1	т	2,3	<u>4791.02</u> -	<u>-</u> -	11019	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	КБ27-22-5 К=4	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових, на кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати до/з норм 27-22-3 - 27-22-4 до товщ.5см	100м2	0,3155	<u>627.91</u> 627,91	<u>-</u> -	198	198	<u>-</u> -	<u>4.5600</u> -	<u>1.44</u> -
52	С1421-9835 варіант 1	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1	т	1,5144	<u>4791.02</u> -	<u>-</u> -	7256	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	КБ27-66-4	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	0,5	<u>11280.67</u> 9910,06	<u>687.49</u> 257,53	5640	4955	<u>344</u> 129	<u>81.2500</u> 1,4550	<u>40.63</u> 0,73
54	& С1416-8684-2 варіант 1	Камені бортові, БР100.20.8	шт	38	<u>186.53</u> -	<u>-</u> -	7088	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
55	& С1416-8684-1-М варіант 1	Камені бортові, БР100.30.15	шт	12	<u>327.79</u> -	<u>-</u> -	3933	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
56	С1424-11621 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С12/15	м3	2,4	<u>4683.49</u> -	<u>-</u> -	11240	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 7							48705	6547	<u>769</u> 293		<u>53.17</u> 1,76
Разом будівельні роботи, грн.							48705				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							41389				
всього заробітна плата, грн.							6840				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					4006 7,26 1548 52711				

		Всього по розділу 7					52711				
		Розділ 8. Прорізи									
57	КБ10-46-5	Улаштування воріт глухих (ворота ролетні)	100м2	0,21	<u>101181.01</u> 45764,52	<u>8803.12</u> 3296,26	21248	9611	<u>1849</u> 692	<u>378.7200</u> 18,6310	<u>79.53</u> 3,91
58	& С121-253-В-1 варіант 2	Ворота секційні з електроприводом та автоматикою, з аварійним ручним відкриванням та автоматичним підняттям при пожежі без напруги, 3500x3000 мм	шт	2	<u>48079.90</u> -	<u>-</u> -	96160	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
59	КБ10-46-5	Улаштування воріт глухих (ворота ролетні)	100м2	0,0966	<u>101181.01</u> 45764,52	<u>8803.12</u> 3296,26	9774	4421	<u>850</u> 318	<u>378.7200</u> 18,6310	<u>36.58</u> 1,8
60	& С121-783-1-В3 варіант 2	Двері металеві протипожежні з протидударним склом	м2	9,66	<u>6017.66</u> -	<u>-</u> -	58131	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
61	КБ10-20-4	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,16	<u>13160.50</u> 12300,21	<u>818.93</u> 616,65	2106	1968	<u>131</u> 99	<u>86.6700</u> 4,2229	<u>13.87</u> 0,68
62	& С121-158-1	Блоки віконні металопластикові	м2	16	<u>4597.25</u> -	<u>-</u> -	73556	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
63	& 2405-1089-1 варіант 1	Анкер 8*10	шт	44	<u>12.89</u> -	<u>-</u> -	567	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
64	& С1550-38-1 варіант 1	Герметик	л	1,568	<u>663.43</u> -	<u>-</u> -	1040	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
65	& С1550-38-1	Монтажна піна	л	3,44	<u>388.03</u> -	<u>-</u> -	1335	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
66	КБ10-25-4	Установлення віконних зливів	100м	0,211	<u>3426.11</u> 3416,87	<u>-</u> -	723	721	<u>-</u> -	<u>27.3000</u> -	<u>5.76</u> -
67	С111-825 варіант 2	Відливи з оцинкованої сталі з полімерним покриттям	пм	21,8807	<u>141.46</u> -	<u>-</u> -	3095	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
68	С111-153-ЦГ варіант 1	Саморізи по металу	1000 шт	0,074483	<u>898.24</u> -	<u>-</u> -	67	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	КБ15-80-6	Обрамовування прорізів у зовнішніх стінах оцинкованою сталлю шириною 250 мм з риштувань	100 м2	0,1155	<u>18334,84</u> 18267,28	- -	2118	2110	- -	<u>132.6600</u> -	<u>15.32</u> -
70	& С111-1798-11 варіант 1	Сталь листова оцинкована з полімерним покриттям, товщина 0,7 мм	м2	12,705	<u>444,89</u> -	- -	5652	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 8					275572	18831	<u>2830</u> 1109		<u>151.06</u> 6,39
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					275572				
							253911				
							19940				
							10802				
							18,9				
							4032				
							286374				
		Всього по розділу 8					286374				
		Розділ 9. Перегородки, перемички									
71	КБ8-25-1	Перегородки Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	0,328	<u>18322,38</u> 17727,16	- -	6010	5815	- -	<u>126.8400</u> -	<u>41.6</u> -
72	& С1421-9997-1 варіант 3	Блоки газобетонні, товщина 200 мм	м3	3,52	<u>3614,74</u> -	- -	12724	-	- -	- -	- -
73	& С1421-9997-1 варіант 4	Блоки газобетонні, товщина 300 мм	м3	4,56	<u>3613,72</u> -	- -	16479	-	- -	- -	- -
74	& С1422-10935-2ПП-Ш варіант 2	Блоки газобетонні U подібні 500x300x200 (для перемичок)	шт	4	<u>108,20</u> -	- -	433	-	- -	- -	- -
75	КБ26-34-1	Улаштування протипожежних поясів із волокнистих і зернистих матеріалів на розчині	1 м3	1,761	<u>2185,16</u> 2177,88	- -	3848	3835	- -	<u>16.1900</u> -	<u>28.51</u> -
76	С111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	3,522	<u>67,04</u> -	- -	236	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	C111-2011-6	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190	кг	211,32	<u>21,17</u>	-	4474	-	-	-	-
78	C1555-221 варіант 1	Дюбелі забивні з металевим сердечником із розпірною зоною 110 мм, довжина понад 160 мм до 280 мм	100 шт	1,4088	<u>1465,83</u>	-	2065	-	-	-	-
79	& C114-18-У-4 варіант 2	утеплювач із мінеральної вати, товщина 100 мм	м2	18,8427	<u>328,56</u>	-	6191	-	-	-	-
80	КБ6-18-9	Перемички Улаштування перемичок бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 5-10мм бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 5-10мм	100м3	0,00028	<u>651252,06</u> 209367,99	<u>6157,76</u> 379,36	182	59	<u>2</u>	<u>1593,0000</u> 2,7490	<u>0,45</u> -
81	C1424-11634	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	0,028	<u>4292,87</u>	-	120	-	-	-	-
82	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,002054	<u>40267,69</u>	-	83	-	-	-	-
83	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0071	<u>42426,21</u>	-	301	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 9					53146	9709	<u>2</u>		<u>70,56</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					53146				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					43435				
		всього заробітна плата, грн.					9709				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4799				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,66				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1636				
		Всього будівельні роботи, грн.					57945				
		Всього по розділу 9					57945				
		Розділ 10. Внутрішні оздоблювальні роботи									
84	ПР15-4054	Стелі Улаштування каркасів стель і стін із гнутих оцинкованих профілів, пристрій каркаса стелі під облицювання гіпсокартоном	100 м2	0,1476	<u>20810,31</u> 20623,37	<u>117,93</u> 57,63	3072	3044	<u>17</u> 9	<u>131,8200</u> 0,4284	<u>19,46</u> 0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	& С111-1833-1-1Б варіант 2	Профіль CD 60/27	м	37,638	<u>25,70</u> -	- -	967	-	- -	- -	- -
86	& С111-1833-2-1Г варіант 1	Профіль UD 28/27	м	13,284	<u>22,03</u> -	- -	293	-	- -	- -	- -
87	& С171-170-172 варіант 2	Швидкий монтаж 6x40	шт	24	<u>0,49</u> -	- -	12	-	- -	- -	- -
88	& С111-1477-9 варіант 3	Саморіз 3,5*9,5	шт	230	<u>0,35</u> -	- -	81	-	- -	- -	- -
89	ПР15-4058	Облицювання стель по готовому каркасі, гіпсокартоном і панелями	100 м2	0,1476	<u>3117,48</u> <u>3030,76</u>	<u>86,72</u> <u>42,38</u>	460	447	<u>13</u> 6	<u>24,2300</u> <u>0,3150</u>	<u>3,58</u> <u>0,05</u>
90	& С111-1798-12 варіант 1	Сталь листовая оцинкована з полімерним покриттям, товщина 0,5 мм	м2	15,2028	<u>384,32</u> -	- -	5843	-	- -	- -	- -
91	& С111-1477-9 варіант 4	Саморіз 3,5*25	шт	309	<u>0,39</u> -	- -	121	-	- -	- -	- -
92	КБ15-57-1	Стіни, перегородки Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса	100м2	0,5982	<u>47558,36</u> 19254,50	<u>500,09</u> 446,69	28449	11518	<u>299</u> 267	<u>146.5000</u> 3,7244	<u>87,64</u> 2,23
93	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,5982	<u>11199,36</u> 9978,15	- -	6699	5969	- -	<u>76.8200</u> -	<u>45,95</u> -
94	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	107,676	<u>13,58</u> -	- -	1462	-	- -	- -	- -
95	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,5982	<u>5184,11</u> 4950,11	<u>1,74</u> 1,58	3101	2961	<u>1</u> 1	<u>38.1100</u> 0,0111	<u>22,8</u> 0,01
96	С1550-30	Акрилова фарба Ceresit СТ 42	кг	30,02964	<u>265,51</u> -	- -	7973	-	- -	- -	- -
97	КБ15-57-1	Укоси Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса	100м2	0,017	<u>47558,36</u> 19254,50	<u>500,09</u> 446,69	808	327	<u>9</u> 8	<u>146.5000</u> 3,7244	<u>2,49</u> 0,06
98	КБ15-182-1 Н2,Н5=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,017	<u>15140,48</u> 11474,87	- -	257	195	- -	<u>88.3430</u> -	<u>1,5</u> -
99	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,017	<u>5184,11</u> 4950,11	<u>1,74</u> 1,58	88	84	- -	<u>38.1100</u> 0,0111	<u>0,65</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	C1550-30	Акрилова фарба Ceresit CT 42	кг	0,8534	<u>265,51</u>	-	227	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 10			-	-	59913	24545	<u>339</u>	-	<u>184,07</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					59913		291	-	2,41
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					35029				
		всього заробітна плата, грн.					24836				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12847				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					21,64				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4617				
		Всього будівельні роботи, грн.					72760				

		Всього по розділу 10					72760				
		Розділ 11. Підлоги									
		Тип 1									
101	КБ11-25-1	Улаштування покриттів з синтетичного наливного покриття	100м2	1,624	<u>25970,45</u>	-	42176	42176	-	<u>148.9900</u>	<u>241,96</u>
					25970,45	-			-	-	-
102	& С111-1687-1 варіант 2	Покриття поліуретанове наливне з гумовою крихтою	м2	162,4	<u>821,50</u>	-	133412	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Тип 2									
103	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,1476	<u>13402,99</u>	<u>161,48</u>	1978	1013	<u>24</u>	<u>56,2500</u>	<u>8,3</u>
					6860,81	146,50			22	1,0323	0,15
104	КБ11-11-2 К=2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до товщ. 30мм	100м2	0,1476	<u>3613,51</u>	<u>83,34</u>	533	68	<u>12</u>	<u>3,7600</u>	<u>0,55</u>
					458,61	75,61			11	0,5328	0,08
105	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,1476	<u>2052,65</u>	-	303	279	-	<u>16,2000</u>	<u>2,39</u>
					1887,62	-			-	-	-
106	& С111-1586-С-7 варіант 1	Сітка з дроту 30х30х1,5	м2	16,236	<u>77,04</u>	-	1251	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
107	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,1476	<u>23540,07</u>	-	3475	3237	-	<u>164.9500</u>	<u>24,35</u>
					21933,40	-			-	-	-
108	С111-2000-4	Клеюча суміш для керамограніту Ceresit CM 12 pro	кг	76,752	<u>14,61</u>	-	1121	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	C111-2001-2 варіант 1	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aquastatic	кг	6,68628	<u>160,06</u>	-	1070	-	-	-	-
110	& C111-283- 2 варіант 2	Керамогранітна антиковзна плитка	м2	15,0552	<u>610,31</u>	-	9188	-	-	-	-
111	& C113- 2085-1-3У8 варіант 2	Хрестики для плитки	шт.	107	<u>0,10</u>	-	11	-	-	-	-
112	КБ11-43-3	Плінтус Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,199	<u>1709,70</u>	<u>3,47</u>	340	338	<u>1</u>	<u>12,3400</u>	<u>2,46</u>
113	& C12-5-1-В1	Дюбель 6х60	шт	29,651	<u>1,14</u>	-	34	-	-	-	-
114	C111-1722 варіант 1	Плінтуси для підлог з пластикату	м	20,099	<u>42,81</u>	-	860	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 11					195752	47111	<u>37</u>		<u>280,01</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					195752		34		0,23
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					148604				
		всього заробітна плата, грн.					47145				
		Загальновиробничі витрати, грн.					21943				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					33,64				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7176				
		Всього будівельні роботи, грн.					217695				
		Всього по розділу 11					217695				
		Розділ 12. Елементи доступності									
115	КБ11-41-2	Улаштування покриття із плиток полівінілхлоридних	100м2	0,0522	<u>8900,59</u>	<u>12,15</u>	465	464	<u>1</u>	<u>59,9800</u>	<u>3,13</u>
116	& C111-567- Т-1 варіант 3	Плитки тактильні попереджувальні самоклеючі 300х300 мм	м2	4,04	<u>1699,37</u>	-	6865	-	-	-	-
117	& C111-567- Т-1 варіант 4	Плитки тактильні направляючі самоклеючі 300х300 мм	м2	1,2852	<u>1723,85</u>	-	2215	-	-	-	-
118	ПР10-2019	Установлення тактильних табличок	100 шт	0,01	<u>1638,74</u>	<u>3,47</u>	16	16	-	<u>11,8300</u>	<u>0,12</u>
					1628,64	1,70			-	0,0126	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122	КБ9-24-1	Монтаж зв'язок і розпірок з одиночних і парних кутів, гнutoзварних профілів для прогонів до 24 м при висоті будівлі до 25 м	т	0,17	<u>16157,41</u> 11314,46	<u>4462,57</u> 2011,53	2747	1923	<u>759</u> 342	<u>90,4000</u> 11,7976	<u>15,37</u> 2,01
123	С121-782	Металеві конструкції	т	0,17	<u>76623,26</u> -	<u>-</u> -	13026	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
124	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовою ГФ-021	100м2	0,07395	<u>2419,42</u> 728,04	<u>84,60</u> 9,86	179	54	<u>6</u> 1	<u>4,7800</u> 0,0720	<u>0,35</u> 0,01
125	КБ13-28-1	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ХВ-16 (2 рази)	100м2	0,07395	<u>6566,11</u> 723,12	<u>106,52</u> 14,59	486	53	<u>8</u> 1	<u>4,6200</u> 0,1064	<u>0,34</u> 0,01
126	КР8-30-1	Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів	100м2	0,0896	<u>10318,87</u> 10261,31	<u>22,45</u> 20,93	925	919	<u>2</u> 2	<u>79,0000</u> 0,1632	<u>7,08</u> 0,01
127	& С111-1713-2 варіант 1	Полікарбонат прозорий товщина 8 мм	м2	9,408	<u>228,19</u> -	<u>-</u> -	2147	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
128	& С111-1798-ПП варіант 1	Сталь листовая оцинкована, товщина 0,7 мм	м2	1,98	<u>333,66</u> -	<u>-</u> -	661	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 14					20171	2949	<u>775</u> 346		<u>23,14</u> 2,04
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					20171				21917
		Всього по розділу 14					21917				
		Розділ 15. Водовідведення									
129	КР8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	100м	0,48	<u>7447,03</u> 7447,03	<u>-</u> -	3575	3575	<u>-</u> -	<u>55,3600</u> -	<u>26,57</u> -
130	& С113-1363-1 варіант 2	Ринва	м	27	<u>113,92</u> -	<u>-</u> -	3076	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
131	С113-1491 варіант 4	Муфта ринви	шт	8	<u>120,02</u> -	<u>-</u> -	960	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
132	C113-1491 варіант 5	Заглушка ринви ліва	шт	1	<u>91,38</u>	-	91	-	-	-	-
133	C113-1491 варіант 6	Заглушка ринви права	шт	1	<u>91,38</u>	-	91	-	-	-	-
134	C1551-13- СП варіант 5	Кронштейн ринви	шт	50	<u>79,07</u>	-	3954	-	-	-	-
135	C1551-13- СП варіант 7	Подовжувач кронштейна ринви	шт	50	<u>51,04</u>	-	2552	-	-	-	-
136	& C111- 1612-12 варіант 2	Воронка водостічна	шт	4	<u>309,40</u>	-	1238	-	-	-	-
137	& C113- 1363-2 варіант 2	Водостічна труба	м	21	<u>205,72</u>	-	4320	-	-	-	-
138	C113-1466 варіант 3	Відведення труби двомуфтове, 67 град	шт	8	<u>107,45</u>	-	860	-	-	-	-
139	C113-1466 варіант 4	Відведення труби одномуфтове, 67 град	шт	4	<u>97,47</u>	-	390	-	-	-	-
140	C1551-13- СП варіант 6	Кронштейн труби	шт	16	<u>76,19</u>	-	1219	-	-	-	-
141	C1551-13- СП варіант 4	Гвинт-шуруп з дюбелем 220 мм	шт	16	<u>28,29</u>	-	453	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 15					22779	3575	-		<u>26,57</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					22779				-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					19204				
		всього заробітна плата, грн.					3575				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1871				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,19				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					680				
		Всього будівельні роботи, грн.					24650				

		Всього по розділу 15					24650				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Розділ 16. Обладнання										
142	& С1630-116-6	Вогнегасник ВП-6	шт	2	<u>511,41</u>	-	1023	-	-	-	-	
143	& С1545-4-4 варіант 2	Знак "Пожежний вогнегасник"	шт	2	<u>71,51</u>	-	143	-	-	-	-	
144	& С130-486-В1 варіант 2	Металеve кріплення ОУЗ	шт	2	<u>24,60</u>	-	49	-	-	-	-	
		Разом прямі витрати по розділу 16					1215	-	-	-	-	
		Разом будівельні роботи, грн.					1215					
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1215					
		Всього будівельні роботи, грн.					1215					

		Всього по розділу 16					1215					
		Розділ 17. Інші роботи										
145	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,7531	<u>3618,09</u>	<u>3250,45</u>	2725	277	<u>2448</u>	<u>3.3100</u>	<u>2,49</u>	
					367,64	1249,15			941	8,5540	6,44	
146	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	75,31	<u>303,14</u>	<u>303,14</u>	22829	-	<u>22829</u>	-	-	
					-	62,60			4714	0,4110	30,95	
		Разом прямі витрати по розділу 17					25554	277	<u>25277</u>		<u>2,49</u>	
		Разом будівельні роботи, грн.					25554		5655		37,39	
		в тому числі:										
		всього заробітна плата, грн.					5932					
		Загальновиробничі витрати, грн.					2941					
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,78					
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1021					
		Всього будівельні роботи, грн.					28495					

		Всього по розділу 17					28495					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					3028681	510966	<u>267661</u>		<u>3952,56</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					3028681		109697		768,34
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2250054				
		всього заробітна плата, грн.					620663				
		Загальновиробничі витрати, грн.					328624				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					564,3				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					120422				
		Всього будівельні роботи, грн.					3357305				

		Всього по кошторису					3357305				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					5285,2				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					741085				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкції лікувального корпусу КНП «Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги»ЗМР (літера Е-7) по вул. Перемоги,80 в м. Запоріжжя вул. Перемоги,80. Травматологічне відділення
ГПМ 01024

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-011
на каналізацію (бокси)**

Реконструкції лікувального корпусу КНП «Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги» ЗМР (літера Е-7) по вул. Перемоги,80 в м. Запоріжжя вул.Перемоги,80. Травматологічне відділення

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 28,596 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,01877 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 2,522 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "5 липня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин		
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,00552	28431,48 28431,48	- -	157	157	- -	261.8000	1.45	-
2	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	0,0119	9369,73 1901,61	- -	111	23	- -	16.3200	0.19	-
3	КБ22-11-3	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,0219	56830,96 41273,89	14248,77 6144,47	1245	904	312 135	310.4000 46,3270	6.8 1,01	-
4	С113-1397 варіант 2	Труби поліетиленові низького тиску, діаметр 100 мм	м	22,119	392,11 -	- -	8673	-	- -	- -	- -	-
5	С113-992 варіант 3	Коліна з поліетилену низького тиску, діаметр 100 мм	шт	4	566,98 -	- -	2268	-	- -	- -	- -	-
6	С113-992 варіант 4	Перехідник з водовідвідного лотка на трубу ПНД діаметром 100 мм	шт	4	159,39 -	- -	638	-	- -	- -	- -	-
7	С113-181 варіант 1	Труби сталеві електрозварні, зовнішній діаметр 168 мм, товщина стінки 2 мм	м	1	749,51 -	- -	750	-	- -	- -	- -	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,00119	<u>16090.63</u> 16090,63	-	19	19	-	<u>150.4500</u>	<u>0.18</u>
9	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	0,1309	<u>678.92</u> -	-	89	-	-	-	-
10	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,00786	<u>478222.23</u> 17559,56	<u>3140.75</u> 1646,10	3759	138	<u>25</u> 13	<u>150.7000</u> 10,6641	<u>1.18</u> 0,08
11	ПВ1-5-3	Встановлення дощоприймачів	10 шт	0,3	<u>785.54</u> 785,54	-	236	236	-	<u>6.2000</u>	<u>1.86</u>
12	С113-750 варіант 7	Дощоприймач S'Park ДС 25-ПП-В циліндричний, діаметр 283, висота 312 мм	шт	3	<u>339.77</u> -	-	1019	-	-	-	-
13	С113-750 варіант 8	Корзина S'Park КОДС 25-ПП, діаметр 236 мм, висота 161 мм	шт	1	<u>126.30</u> -	-	126	-	-	-	-
14	ПВ1-3-1	Встановлення пісковловлювачів стандартної серії для лотків шириною гідравлічного перерізу 100 мм	10 шт	0,1	<u>858.60</u> 858,60	-	86	86	-	<u>6.8600</u>	<u>0.69</u>
15	С113-750 варіант 9	піскоуловлювач пластиковий DN100 з чавунною решіткою	шт	1	<u>639.89</u> -	-	640	-	-	-	-
16	ПВ1-1-2	Встановлення водовідвідних лотків з шириною гідравлічного перерізу 200 мм	100 м	0,08	<u>5488.78</u> 5488,78	-	439	439	-	<u>44.4400</u>	<u>3.56</u>
17	С113-750 варіант 6	Лоток водовідвідний пластиковий Gidrolica Super ЛВ 1000x160x205 мм	шт	8	<u>696.93</u> -	-	5575	-	-	-	-
18	С113-750 варіант 10	Заглушка до лотка водовідвідного	шт	8	<u>211.00</u> -	-	1688	-	-	-	-
19	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,00072	<u>16090.63</u> 16090,63	-	12	12	-	<u>150.4500</u>	<u>0.11</u>
		Разом прями витрати по кошторису					27530	2014	<u>337</u> 148		<u>16.02</u> 1,09
		Разом будівельні роботи, грн.					27530				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					25179				
		всього заробітна плата, грн.					2162				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1066				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,66				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					360				
		Всього будівельні роботи, грн.					28596				

		Всього по кошторису					28596				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					18,77				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Кошторисна заробітна плата, грн.						2522				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкції лікувального корпусу КНП «Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги»ЗМР (літера Е-7) по вул. Перемоги,80 в м. Запоріжжя вул. Перемоги,80. Травматологічне відділення
ГПМ 01024

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-012

на опалення та вентиляцію (бокси)

Реконструкції лікувального корпусу КНП «Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги» ЗМР (літера Е-7) по вул. Перемоги,80 в м. Запоріжжя вул.Перемоги,80. Травматологічне відділення

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 425,027 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,45039 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 60,951 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "5 липня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Опалення											
1	КМ8-602-2	Монтаж електрообігрівачів потужністю до 1 кВт	шт	11	475,80	21,66	5234	4996	238	3,2000	35,2
					454,14	8,70			96	0,0553	0,61
2	2407-901-1 варіант 2	Обігрівач інфрачервоний металевий HYBRID SWH-RE1000	шт	11	3062,47	-	33687	-	-	-	-
3	КМ33-499-4	Монтаж повітрорудулки	шт	3	3803,53	215,28	11411	10658	646	29,4000	88,2
					3552,70	95,63			287	0,7073	2,12
4	С1630-521 варіант 3	Повітряно-теплова завіса електрична КЕВ-18П3041Е, 18 кВт	шт	2	41385,89	-	82772	-	-	-	-
5	С1630-521 варіант 4	Повітряно-теплова завіса електрична КЕВ-8П1064Е, 8 кВт	шт	1	15212,69	-	15213	-	-	-	-
		Разом прями витрати по розділу 1					148317	15654	884		123,4
		Разом будівельні роботи, грн.					148317		383		2,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					131779 16037 7369 10,61 2264 155686					

		Всього по розділу 1					155686					
		Розділ 2. Вентиляція										
6	КБ20-31-1	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	шт	2	<u>1671,42</u> 1356,29	<u>56,32</u> 23,62	3343	2713	<u>113</u> 47	<u>10.2000</u> 0,1630	<u>20,4</u> 0,33	
7	& 2308-1094-5 варіант 1	Вентилятор Вентс ВКП 600x300	шт	2	<u>26739,00</u> -	<u>-</u> -	53478	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
8	КБ20-35-1	Установлення калориферів масою до 0,1 т	шт	1	<u>1899,84</u> 1009,91	<u>196,45</u> 69,05	1900	1010	<u>196</u> 69	<u>8.2800</u> 0,4886	<u>8,28</u> 0,49	
9	& 1514-4037-10 варіант 1	Електричний нагрівач Вентс НК 600x300-24, 0-3	шт	1	<u>15438,00</u> -	<u>-</u> -	15438	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
10	КБ20-13-16	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 3200 мм	клапан	2	<u>1597,99</u> 1161,48	<u>71,65</u> 31,13	3196	2323	<u>143</u> 62	<u>9.2800</u> 0,2261	<u>18,56</u> 0,45	
11	& С1630-1780-6 варіант 1	Клапан вогнезатримуючий протипожежний КП-2-600x300	шт	2	<u>15677,79</u> -	<u>-</u> -	31356	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
12	КБ20-27-8	Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих типу ПП 3-2, ВП 3-2 розміром пластин 400x500x1000 мм	шт	2	<u>357,24</u> 201,25	<u>49,76</u> 18,78	714	403	<u>100</u> 38	<u>1.6500</u> 0,1364	<u>3,3</u> 0,27	
13	& С1630-1119-21 варіант 1	Шумоглушник Вентс СР 600x300	шт	2	<u>9965,50</u> -	<u>-</u> -	19931	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
14	КБ20-37-1	Установлення фільтрів чарункових	м2	0,18	<u>1020,17</u> 947,02	<u>59,00</u> 25,64	184	170	<u>11</u> 5	<u>7.0400</u> 0,1862	<u>1,27</u> 0,03	
15	& С1630-734-2 варіант 1	Фільтр Вентс ФБК 600x300 кишенькового типу	шт	1	<u>4693,42</u> -	<u>-</u> -	4693	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	КБ20-21-4	Установлення над шахтами зонтів із листової оцинкованої сталі прямокутного перерізу периметром 2000 мм	зонТ	1	<u>1350,56</u> 197,65	<u>28,69</u> 9,63	1351	198	<u>29</u> 10	<u>1,5600</u> 0,0699	<u>1,56</u> 0,07
17	КБ20-1-3	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100м2	0,22974	<u>38422,05</u> 30000,85	<u>584,52</u> 252,68	8827	6892	<u>134</u> 58	<u>239,7000</u> 1,8349	<u>55,07</u> 0,42
18	КБ20-1-10	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,28057	<u>33620,54</u> 25958,18	<u>533,95</u> 230,70	9433	7283	<u>150</u> 65	<u>207,4000</u> 1,6753	<u>58,19</u> 0,47
19	КБ20-1-11	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100м2	0,27714	<u>28420,15</u> 19532,47	<u>415,23</u> 172,42	7876	5413	<u>115</u> 48	<u>156,0600</u> 1,2521	<u>43,25</u> 0,35
20	& С130-1108-П-14 варіант 1	Повітропровід з листової оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, 600х300 мм	м	7	<u>708,47</u> -	- -	4959	-	- -	- -	- -
21	& С130-1108-П-16 варіант 1	Повітропровід з листової оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, 550х350 мм	м	5,5	<u>639,62</u> -	- -	3518	-	- -	- -	- -
22	& С130-1108-П-4 варіант 3	Повітропровід з листової оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, 500х300 мм	м	5	<u>568,94</u> -	- -	2845	-	- -	- -	- -
23	& С130-1108-П-4 варіант 4	Повітропровід з листової оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, 400х350 мм	м	5	<u>550,58</u> -	- -	2753	-	- -	- -	- -
24	& С130-1108-П-17 варіант 3	Повітропровід з листової оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, 400х200 мм	м	5	<u>498,14</u> -	- -	2491	-	- -	- -	- -
25	& С130-1108-П-17 варіант 2	Повітропровід з листової оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, 350х250 мм	м	4	<u>498,14</u> -	- -	1993	-	- -	- -	- -
26	& С130-1108-П-15 варіант 2	Повітропровід з листової оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, 300х250 мм	м	3	<u>468,76</u> -	- -	1406	-	- -	- -	- -
27	& С130-1108-П-8 варіант 1	Повітропровід з листової оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, 350х150 мм	м	4	<u>440,42</u> -	- -	1762	-	- -	- -	- -
28	& С130-1108-П-18 варіант 2	Повітропровід з листової оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, 300х150 мм	м	16	<u>411,85</u> -	- -	6590	-	- -	- -	- -
29	& С130-1108-П-18 варіант 3	Повітропровід з листової оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, 300х100 мм	м	4,5	<u>391,65</u> -	- -	1762	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	& С1630-386-П-9 варіант 1	Відведення до повітроводів із тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, прямокутні, 600х300 мм	шт	1	<u>841.34</u> -	- -	841	-	- -	- -	- -
31	& С1630-387-П-2 варіант 1	Трійники до повітроводів із тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, прямокутні, 400х250/350х150 мм	шт	1	<u>523.84</u> -	- -	524	-	- -	- -	- -
32	& С1630-387-П-9 варіант 1	Трійники до повітроводів із тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, прямокутні, 350х150 мм	шт	1	<u>476.31</u> -	- -	476	-	- -	- -	- -
33	& С1630-387-П-8 варіант 1	Трійники до повітроводів із тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, прямокутні, 300х250/300х150 мм	шт	1	<u>503.24</u> -	- -	503	-	- -	- -	- -
34	& С1630-387-П-3 варіант 2	Трійники до повітроводів із тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, прямокутні, 400х350/300х150 мм	шт	1	<u>561.79</u> -	- -	562	-	- -	- -	- -
35	& С1630-387-П-5 варіант 2	Трійники до повітроводів із тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, прямокутні 550х350/300х150 мм	шт	2	<u>699.90</u> -	- -	1400	-	- -	- -	- -
36	& С1630-387-П-6 варіант 1	Трійники до повітроводів із тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, прямокутні 600х300/350х150 мм	шт	1	<u>699.90</u> -	- -	700	-	- -	- -	- -
37	& С1630-385-34 варіант 2	Перехід до повітроводів із тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, прямокутний, 600х300/550х350 мм	шт	1	<u>688.27</u> -	- -	688	-	- -	- -	- -
38	& С1630-385-35 варіант 2	Перехід до повітроводів із тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, прямокутний, 600х300/500х300 мм	шт	1	<u>662.56</u> -	- -	663	-	- -	- -	- -
39	& С1630-385-36 варіант 2	Перехід до повітроводів із тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, прямокутний, 550х350/400х350 мм	шт	1	<u>633.19</u> -	- -	633	-	- -	- -	- -
40	& С1630-385-37 варіант 2	Перехід до повітроводів із тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, прямокутний, 500х300/400х200 мм	шт	1	<u>569.54</u> -	- -	570	-	- -	- -	- -
41	& С1630-385-39 варіант 3	Перехід до повітроводів із тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, прямокутний, 400х350/250х300 мм	шт	1	<u>541.39</u> -	- -	541	-	- -	- -	- -
42	& С1630-385-40 варіант 3	Перехід до повітроводів із тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, прямокутний, 400х200/350х150 мм	шт	1	<u>475.29</u> -	- -	475	-	- -	- -	- -
43	& С1630-385-40 варіант 4	Перехід до повітроводів із тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, прямокутний, 250х300/100х300 мм	шт	1	<u>449.59</u> -	- -	450	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	& С1630-385-39 варіант 4	Перехід зі зміщенням до повітроводів із тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, прямокутний, 400x350 мм	шт	1	<u>634.41</u> -	- -	634	-	- -	- -	- -
45	& С130-1136-В-1 варіант 1	Врізка з тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0,5мм, перерізом, 350x150 мм	шт	2	<u>351.63</u> -	- -	703	-	- -	- -	- -
46	& С130-1136-П1 варіант 1	Заглушка з тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, 600x300 мм	шт	1	<u>590.47</u> -	- -	590	-	- -	- -	- -
47	& С130-1136-П3 варіант 1	Заглушка з тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, 350x150 мм	шт	4	<u>432.77</u> -	- -	1731	-	- -	- -	- -
48	& С130-1136-П4 варіант 2	Заглушка з тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, 300x150 мм	шт	4	<u>402.17</u> -	- -	1609	-	- -	- -	- -
49	& С130-1136-П4 варіант 3	Заглушка з тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, 300x100 мм	шт	1	<u>382.58</u> -	- -	383	-	- -	- -	- -
50	& С130-231-23 варіант 2	Вставка гнучка 600x300	шт	4	<u>756.05</u> -	- -	3024	-	- -	- -	- -
51	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	33	<u>291.77</u> 233,40	<u>31.69</u> 10,19	9628	7702	<u>1046</u> 336	<u>1,8200</u> 0,0745	<u>60.06</u> 2,46
52	& С130-603-3 варіант 4	ґрати вентиляційні регульовані 550x250, 3040-1	шт	12	<u>397.28</u> -	- -	4767	-	- -	- -	- -
53	& С130-603-3 варіант 5	ґрати вентиляційні регульовані 500x300, 3040-1	шт	20	<u>375.86</u> -	- -	7517	-	- -	- -	- -
54	& С130-603-3 варіант 6	ґрати вентиляційні зовнішні 600x300, 3070-1Н	шт	1	<u>654.52</u> -	- -	655	-	- -	- -	- -
55	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	0,15	<u>866.37</u> 866,37	- -	130	130	- -	<u>6,6700</u> -	<u>1</u> -
56	& С114-269-У-2 варіант 1	Утеплювач Isotec Mat-Al, товщина 30 мм	м2	1,533	<u>220.36</u> -	- -	338	-	- -	- -	- -
57	& С1630-114-2 варіант 1	Кріплення для повітропроводів	кг	50	<u>47.63</u> -	- -	2382	-	- -	- -	- -
58	КМ8-818-6	Установлення датчика CO2	шт	1	<u>1195.13</u> 1176,28	<u>1.73</u> 0,85	1195	1176	<u>2</u> 1	<u>6,8900</u> 0,0063	<u>6,89</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	& 1704-10320-4 варіант 1	Датчик CO2-1 Вентс	шт	1	11202,00	-	11202	-	-	-	-
		Разом прями витрати по розділу 2					247313	35413	2039 739		277,83 5,35
		Разом устаткування, грн.					80118				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					3146				
		Всього устаткування, грн.					83264				
		Разом будівельні роботи, грн.					167195				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					129743				
		всього заробітна плата, грн.					36152				
		Загальновиробничі витрати, грн.					18881				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					30,47				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6498				
		Всього будівельні роботи, грн.					186076				

		Всього по розділу 2					269340				
		Разом прями витрати по кошторису					395630	51067	2923 1122		401,23 8,08
		Разом устаткування, грн.					80118				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					3146				
		Всього устаткування, грн.					83264				
		Разом будівельні роботи, грн.					315512				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					261522				
		всього заробітна плата, грн.					52189				
		Загальновиробничі витрати, грн.					26251				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					41,08				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8762				
		Всього будівельні роботи, грн.					341763				

		Всього по кошторису					425027				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					450,39				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Кошторисна заробітна плата, грн.						60951				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкції лікувального корпусу КНП «Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги»ЗМР (літера Е-7) по вул. Перемоги,80 в м. Запоріжжя вул. Перемоги,80. Травматологічне відділення
ГПМ 01024

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-013
на електротехнічні рішення (бокси)**

Реконструкції лікувального корпусу КНП «Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги» ЗМР (літера Е-7) по вул. Перемоги,80 в м. Запоріжжя вул.Перемоги,80. Травматологічне відділення

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 220,990 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,23765 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 33,481 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "5 липня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Силові розподільні щити											
1	КБ21-24-7	Установлення групових щитків освітлювальних у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	1	<u>561,06</u> 347,06	<u>33,08</u> 18,92	561	347	<u>33</u> 19	<u>2,5800</u> 0,1304	<u>2,58</u> 0,13
2	& 1517-2041-24-В варіант 2	Schneider-Electric Easy 9	шт	1	<u>2112,00</u> -	<u>-</u> -	2112	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	КМ8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	13	<u>232,42</u> 227,07	<u>3,47</u> 1,70	3021	2952	<u>45</u> 22	<u>1,6000</u> 0,0126	<u>20,8</u> 0,16
4	& 1504-1042-160 варіант 2	Вимикач автоматичний АВ3003/3 160 А	шт	1	<u>2268,00</u> -	<u>-</u> -	2268	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	& 1504-1042-125 варіант 2	Вимикач автоматичний FB1-125 ECO 3P 125А	шт	1	<u>1051,20</u> -	<u>-</u> -	1051	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& 1504-1037-100 варіант 2	Вимикач автоматичний FB1-125 ECO 1P 100А	шт	2	<u>246.89</u> -	- -	494	-	- -	- -	- -
7	& 1504-1037-50 варіант 2	Вимикач автоматичний FB1-63 ECO 1P 50А	шт	1	<u>68.40</u> -	- -	68	-	- -	- -	- -
8	& 1504-1033-40 варіант 2	Вимикач автоматичний FB1-63 ECO 1P 40 А	шт	1	<u>63.60</u> -	- -	64	-	- -	- -	- -
9	& 1504-1033-5 варіант 2	Вимикач автоматичний FB1-63 ECO 1P 5 А	шт	2	<u>119.09</u> -	- -	238	-	- -	- -	- -
10	& 1504-1006-В32 варіант 1	Незалежний розчеплювач PH 6A/230V	шт	5	<u>365.97</u> -	- -	1830	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					11707	3299	<u>78</u> 41		<u>23.38</u> 0,29
		Разом устаткування, грн.					6295				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					249				
		Всього устаткування, грн.					6544				
		Разом будівельні роботи, грн.					5412				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2035				
		всього заробітна плата, грн.					3340				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1565				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,29				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					490				
		Всього будівельні роботи, грн.					6977				

		Всього по розділу 1					13519				
		Розділ 2. Світлотехнічні та установчі вироби									
11	КБ21-17-18	Монтаж світильників із лампами розжарювання місцевого освітлення	100шт	0,13	<u>16403.99</u> 14568,06	<u>518.65</u> 228,71	2133	1894	<u>67</u> 30	<u>113.6000</u> 1,5406	<u>14.77</u> 0,2
12	& С1547-77-В5 варіант 4	Світильник світлодіодний 36Вт EVRO-LED-WL36	шт	11	<u>294.21</u> -	- -	3236	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	& C1547-77-В5 варіант 5	Світильник світлодіодний 8Вт CL-303 6400K	шт	2	<u>144,88</u> -	- -	290	-	- -	- -	- -
14	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг	шт	2	<u>216,22</u> 212,75	<u>3,47</u> 1,70	432	426	<u>6</u> 3	<u>1.6000</u> 0,0126	<u>3,2</u> 0,03
15	1504-15006 варіант 2	Дверний датчик - вимикач кінцевий (геркон) для теплових завіс	шт	2	<u>198,00</u> -	- -	396	-	- -	- -	- -
16	КМ11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	2	<u>141,61</u> 113,54	- -	283	227	- -	<u>0.8000</u> -	<u>1,6</u> -
17	1603-1097 варіант 2	Комплект автоматики для гаражних воріт	комплект	2	<u>4627,41</u> -	- -	9255	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					16025	2547	<u>73</u> 33		<u>19,57</u> 0,23
		Разом устаткування, грн.					396				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					16				
		Всього устаткування, грн.					412				
		Разом будівельні роботи, грн.					15629				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					13009				
		всього заробітна плата, грн.					2580				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1229				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,83				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					391				
		Всього будівельні роботи, грн.					16858				
		Всього по розділу 2					17270				
		Розділ 3. Кабельні виробы та дроти									
18	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	3,71	<u>8129,90</u> 4310,90	<u>2500,56</u> 844,50	30162	15993	<u>9277</u> 3133	<u>32.8000</u> 6,1138	<u>121,69</u> 22,68
19	& C113-2126-10 варіант 5	Кабель-канал ПВХ 40x25 мм	м	286,84	<u>44,29</u> -	- -	12704	-	- -	- -	- -
20	& C113-2126-10 варіант 6	Кабель-канал ПВХ 50x50 мм	м	87,87	<u>145,22</u> -	- -	12760	-	- -	- -	- -
21	КБ21-15-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у лотках	100м	0,85	<u>415,77</u> 293,25	<u>21,46</u> 8,66	353	249	<u>18</u> 7	<u>2.1800</u> 0,0550	<u>1,85</u> 0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	КБ21-15-2	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 35 мм ² у лотках	100м	1,34	<u>583,88</u> 422,39	<u>53,66</u> 21,66	782	566	<u>72</u> 29	<u>3,1400</u> 0,1375	<u>4,21</u> 0,18
23	КБ21-15-3	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 70 мм ² у лотках	100м	0,65	<u>841,13</u> 546,15	<u>171,70</u> 69,32	547	355	<u>112</u> 45	<u>4,0600</u> 0,4400	<u>2,64</u> 0,29
24	КБ21-15-4	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 120 мм ² у лотках	100м	0,15	<u>1303,42</u> 817,88	<u>343,41</u> 138,63	196	123	<u>52</u> 21	<u>6,0800</u> 0,8800	<u>0,91</u> 0,13
25	КБ21-15-5	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 185 мм ² у лотках	100м	0,87	<u>1801,45</u> 1089,61	<u>515,11</u> 207,95	1567	948	<u>448</u> 181	<u>8,1000</u> 1,3200	<u>7,05</u> 1,15
26	& С153-145-14 варіант 1	Силовий кабель в ПВХ оболонці з мідними жилами, не поширюючий полум'я, з низьким димо-газовиділенням ВВГнг-нд 3х1,5мм ²	м	86,7	<u>24,33</u> -	- -	2109	-	- -	- -	- -
27	& С153-145-13 варіант 1	Силовий кабель в ПВХ оболонці з мідними жилами, не поширюючий полум'я, з низьким димо-газовиділенням ВВГнг-нд 3х2,5мм ²	м	80,58	<u>36,35</u> -	- -	2929	-	- -	- -	- -
28	& С153-145-8 варіант 1	Силовий кабель в ПВХ оболонці з мідними жилами, не поширюючий полум'я, з низьким димо-газовиділенням ВВГнг-нд 3х10мм ²	м	56,1	<u>125,50</u> -	- -	7041	-	- -	- -	- -
29	& С153-145-47 варіант 1	Силовий кабель в ПВХ оболонці з мідними жилами, не поширюючий полум'я, з низьким димо-газовиділенням ВВГнг-нд 3х16 мм ²	м	66,3	<u>198,25</u> -	- -	13144	-	- -	- -	- -
30	& С153-145-48 варіант 1	Силовий кабель в ПВХ оболонці з мідними жилами, не поширюючий полум'я, з низьким димо-газовиділенням ВВГнг-нд 3х25 мм ²	м	15,3	<u>347,09</u> -	- -	5310	-	- -	- -	- -
31	& С153-145-27 варіант 1	Силовий кабель в ПВХ оболонці з мідними жилами, не поширюючий полум'я, з низьким димо-газовиділенням ВВГнг-нд 5х50 мм ²	м	88,74	<u>963,22</u> -	- -	85476	-	- -	- -	- -
		Разом прями витрати по розділу 3					175080	18234	<u>9979</u> 3416		<u>138,35</u> 24,48
		Разом будівельні роботи, грн.					175080				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					146867				
		всього заробітна плата, грн.					21650				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10453				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					15,78				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3371				
		Всього будівельні роботи, грн.					185533				
		Всього по розділу 3					185533				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 4. Заземлення									
32	КМ8-472-3	Провідник заземлюючий приховано у підливіці підлоги зі штабової сталі перерізом 160 мм ²	100 м	0,15	4804,44 2798,02	1302,94 373,96	721	420	195 56	20.8000 2,3984	3,12 0,36
33	С1110-171	Сталь штабова 40x4 мм	т	0,00189	45021,31 -	- -	85	-	- -	- -	- -
34	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	0,4	5612,74 1506,62	3755,01 910,23	2245	603	1502 364	11.2000 6,1915	4,48 2,48
35	С111-1809 варіант 1	Сталь круга, діаметр 16 мм	т	0,016	58434,40 -	- -	935	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					3986	1023	1697 420		7,6 2,84
		Разом будівельні роботи, грн.					3986				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1266				
		всього заробітна плата, грн.					1443				
		Загальновиробничі витрати, грн.					683				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,01				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					216				
		Всього будівельні роботи, грн.					4669				

		Всього по розділу 4					4669				
		Разом прямі витрати по кошторису					206798	25103	11827 3910		188,9 27,84
		Разом устаткування, грн.					6691				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					265				
		Всього устаткування, грн.					6956				
		Разом будівельні роботи, грн.					200107				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					163177				
		всього заробітна плата, грн.					29013				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13929				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					20,91				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4468				
		Всього будівельні роботи, грн.					214036				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

		Всього по кошторису						220990				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.						237,65				
		Кошторисна заробітна плата, грн.						33481				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкції лікувального корпусу КНП «Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги»ЗМР (літера Е-7) по вул. Перемоги,80 в м. Запоріжжя вул. Перемоги,80. Травматологічне відділення
ГПМ 01024

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-014
на пожежну сигналізацію (бокси)**

Реконструкції лікувального корпусу КНП «Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги» ЗМР (літера Е-7) по вул. Перемоги,80 в м. Запоріжжя вул.Перемоги,80. Травматологічне відділення

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	145,504 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,28822 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	39,447 тис. грн.
Середній розряд робіт	3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "5 липня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ10-667-2	Блок базовий на 20 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	<u>7957.61</u> 7897,31	- -	7958	7897	- -	<u>60.8000</u> -	<u>60.8</u> -
2	& 1602-10054-В4 варіант 2	Прилад приймально-контрольний пожежний адресний"Тірас-А"(БК, АПК)	шт	1	<u>22236.00</u> -	- -	22236	-	- -	- -	- -
3	& 1602-10067-В4 варіант 5	Модуль розширення адресний АМР	шт	1	<u>3758.40</u> -	- -	3758	-	- -	- -	- -
4	КМ11-31-1	Прилади, що встановлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	2	<u>141.61</u> 113,54	- -	283	227	- -	<u>0.8000</u> -	<u>1.6</u> -
5	& 1602-10067-В4 варіант 6	Пристрій вводу-виводу адресна мітка АМ-4	шт	1	<u>1566.00</u> -	- -	1566	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& 1602-10067-В4 варіант 7	Модуль релейний М-OUT8R	шт	1	<u>2859.60</u> -	- -	2860	-	- -	- -	- -
7	КМ10-667-13	Пристрій проміжний на 1 промінь	шт	1	<u>822.57</u> 780,61	- -	823	781	- -	<u>6.4000</u> -	<u>6.4</u> -
8	& 1602-6013 варіант 2	Модуль цифрового автодозвона МЦА GSM	шт	1	<u>3518.40</u> -	- -	3518	-	- -	- -	- -
9	КМ10-3-8	Ящик живлення	ящик	1	<u>639.97</u> 623,47	- -	640	623	- -	<u>4.8000</u> -	<u>4.8</u> -
10	& 1602-10054-В10 варіант 2	Блок живлення БЖ 1230	шт	1	<u>3909.60</u> -	- -	3910	-	- -	- -	- -
11	КМ8-125-2	Акумулятор лужний одноелементний, ємність 22 А.год	шт	2	<u>83.13</u> 83,13	- -	166	166	- -	<u>0.6400</u> -	<u>1.28</u> -
12	1511-3001 варіант 2	Акумулятори 12 В, 18 А*г	шт	2	<u>1825.20</u> -	- -	3650	-	- -	- -	- -
13	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	18	<u>435.60</u> 390,30	- -	7841	7025	- -	<u>3.2000</u> -	<u>57.6</u> -
14	& 1602-30076-Д1	Сповіщувач пожежний димовий СПД-А("Тірас-12")	шт	4	<u>1070.88</u> -	- -	4284	-	- -	- -	- -
15	& 1602-30076-Д11	Сповіщувач пожежний тепловий адресний СПТ-А	шт	14	<u>922.78</u> -	- -	12919	-	- -	- -	- -
16	КМ10-668-1	Сповіщувач ПС автоматичний електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні ручний	шт	2	<u>215.12</u> 195,15	- -	430	390	- -	<u>1.6000</u> -	<u>3.2</u> -
17	& 1602-30305-11	Сповіщувач ручний пожежний адресний СПР-А	шт	2	<u>1045.44</u> -	- -	2091	-	- -	- -	- -
18	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,12	<u>8129.90</u> 4310,90	<u>2500.56</u> 844,50	976	517	<u>300</u> 101	<u>32.8000</u> 6,1138	<u>3.94</u> 0,73
19	& С113-2126-10 варіант 4	Кабель-канал ПВХ 25x16 мм	м	12,12	<u>28.63</u> -	- -	347	-	- -	- -	- -
20	& С113-2125-2 варіант 2	Захисна трубка з гладкими стінками, д. 16мм (проходи між стінами)	м	2,02	<u>17.33</u> -	- -	35	-	- -	- -	- -
21	КБ21-15-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм ² у лотках	100м	0,6	<u>415.77</u> 293,25	<u>21.46</u> 8,66	249	176	<u>13</u> 5	<u>2.1800</u> 0,0550	<u>1.31</u> 0,03
22	КБ21-11-1	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм ² з вініловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	100м	1,22	<u>18178.94</u> 9615,49	<u>4886.48</u> 1930,04	22178	11731	<u>5962</u> 2355	<u>71.4800</u> 14,0637	<u>87.21</u> 17,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	КБ21-10-1	Прокладання одного кабеля перерізом до 10 мм2, що закріплюється на тросі	100м	0,38	<u>13863,48</u>	<u>4531,73</u>	5268	1496	<u>1722</u>	<u>31,0800</u>	<u>11,81</u>
24	& С1545-260-3 варіант 1	Трос сталевий, діаметр 3 мм	м	38,38	<u>3937,84</u> <u>8,20</u>	<u>1499,09</u> -	315	-	<u>570</u> -	<u>10,8773</u> -	<u>4,13</u> -
25	С1545-176 варіант 1	Анкер з гаком	100шт	0,02	<u>1492,99</u>	-	30	-	-	-	-
26	С1545-61 варіант 1	Затискач тросовий	100шт	0,04	<u>230,53</u>	-	9	-	-	-	-
27	С1545-91 варіант 1	Коуш	100шт	0,02	<u>9181,79</u>	-	184	-	-	-	-
28	& С157-259-3-1 варіант 1	Дріт зв'язку та сигналізації з полівінілхлорідною ізоляцією та полівінілхлорідною оболонкою, марка ПСВБВнг сечення 2х1,05	м	163,2	<u>30,81</u>	-	5028	-	-	-	-
29	& С157-302-11-1 варіант 2	Кабелі силові КОРкНс FRHF FE180/E30, переріз 3х1,5 мм2	м	61,2	<u>51,69</u>	-	3163	-	-	-	-
30	С188888-21 варіант 1	Піна монтажна вогнестійка 750 мл	шт	1	<u>312,51</u>	-	313	-	-	-	-
31	КМ8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	1	<u>232,42</u>	<u>3,47</u>	232	227	<u>3</u>	<u>1,6000</u>	<u>1,6</u>
32	& 1504-1033-6 варіант 1	Вимикач автоматичний ВА 47-29 кількість полюсів-1, номінальний струм 6 А	шт	1	<u>62,00</u>	-	62	-	-	-	-
33	КБ21-17-12	Монтаж аварійного світильника	100шт	0,01	<u>19617,25</u>	<u>572,32</u>	196	186	<u>6</u>	<u>131,2000</u>	<u>1,31</u>
34	& С1547-77-В5 варіант 6	Світильник аварійний	шт	1	<u>1567,17</u>	-	1567	-	-	-	-
35	& 1602-10067-В4 варіант 4	Резерв 10 % Модуль розширення адресний АМР	шт	1	<u>3758,40</u>	-	3758	-	-	-	-
36	& 1602-30076-Д1	Сповіщувач пожежний димовий СПД-А("Тірас-12")	шт	1	<u>1070,88</u>	-	1071	-	-	-	-
37	& 1602-30076-Д11	Сповіщувач пожежний тепловий адресний СПТ-А	шт	2	<u>922,78</u>	-	1846	-	-	-	-
38	& 1602-30305-11	Сповіщувач ручний пожежний адресний СПР-А	шт	1	<u>1045,44</u>	-	1045	-	-	-	-
		Разом прями витрати по кошторису					126805	31442	<u>8006</u> <u>3036</u>		<u>242,86</u> <u>22,08</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом устаткування, грн.					68574				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					2697				
		Всього устаткування, грн.					71271				
		Разом будівельні роботи, грн.					58231				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					18783				
		всього заробітна плата, грн.					34478				
		Загальновиробничі витрати, грн.					16007				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					23,28				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4969				
		Всього будівельні роботи, грн.					74238				

		Всього по кошторису					145504				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					288,22				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					39447				

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкції лікувального корпусу КНП «Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги»ЗМР (літера Е-7) по вул. Перемоги,80 в м. Запоріжжя вул. Перемоги,80. Травматологічне відділення
ГПМ 01024

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-015

на пусконаладжувальні роботи пожежної сигналізації (бокси)

Реконструкції лікувального корпусу КНП «Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги» ЗМР (літера Е-7) по вул. Перемоги,80 в м. Запоріжжя вул.Перемоги,80. Травматологічне відділення

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 22,926 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,09675 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 18,103 тис. грн.
Середній розряд робіт 6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "5 липня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ПЖ5-38	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 4 до 9, за перший шлейф	шт	1	<u>4279.97</u> 4279,97	<u>-</u> -	4280	4280	<u>-</u> -	<u>23.1600</u> -	<u>23.16</u> -
2	ПЖ5-56	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Шлейф з електромагнітними пьезоелектричними і контактними сповіщувачами	комплект	4	<u>1812.89</u> 1812,89	<u>-</u> -	7252	7252	<u>-</u> -	<u>9.8100</u> -	<u>39.24</u> -
3	ПЖ5-52	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач димовий	шт	14	<u>332.64</u> 332,64	<u>-</u> -	4657	4657	<u>-</u> -	<u>1.8000</u> -	<u>25.2</u> -
4	ПЖ5-55	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач ручний контактний	шт	2	<u>131.21</u> 131,21	<u>-</u> -	262	262	<u>-</u> -	<u>0.7100</u> -	<u>1.42</u> -
		Разом прями витрати по кошторису					16451	16451	<u>-</u> -		<u>89.02</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					16451				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					16451 6475 7,73 1652 22926				
		----- Всього по кошторису					22926				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					96,75 18103				

Склав

_____ *[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*

Перевірив

_____ *[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*

Реконструкції лікувального корпусу КНП «Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги»ЗМР (літера Е-7) по вул. Перемоги,80 в м. Запоріжжя вул. Перемоги,80. Травматологічне відділення
ГПМ 01024

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-016

на систему мовленевого оповіщення про пожежу, керування евакуацією людей та службового зв'язку (бокси)

Реконструкції лікувального корпусу КНП «Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги» ЗМР (літера Е-7) по вул. Перемоги,80 в м. Запоріжжя вул.Перемоги,80. Травматологічне відділення

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 355,605 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,61625 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 87,306 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "5 липня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Система оповіщення про пожежу											
1	КМ8-573-1	Шафа телекомунікаційна наземна висотою до 1200 мм, глибина і ширина по фронту до 700х600 мм	шт	1	464,71 454,14	- -	465	454	- -	3.2000 -	3,2 -
2	& 1517-1272-2 варіант 2	Шафа комутаційна 21U 600х600х1040	шт	1	11749,20 -	- -	11749	-	- -	- -	- -
3	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг	шт	5	216,22 212,75	3,47 1,70	1081	1064	17 9	1.6000 0,0126	8 0,06
4	& 15-3-119-3 варіант 2	Підсилювач потужності, 240 Вт ІРА-1С240	шт	1	23061,24 -	- -	23061	-	- -	- -	- -
5	& 15-3-112 варіант 2	Блок контролю ліній ІРС-LS	шт	1	27024,00 -	- -	27024	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& 15-3-113 варіант 2	Блок вибору зон IPC-P10Z	шт	1	<u>18776.16</u> -	-	18776	-	-	-	-
7	& 15-3-11 варіант 3	Розподільювач живлення IPC-PS16C	шт	1	<u>13924.80</u> -	-	13925	-	-	-	-
8	& 15-3-11 варіант 4	Контролер системи мовленевого оповіщення IPC-MVRP	шт	1	<u>35612.28</u> -	-	35612	-	-	-	-
9	& C1513-18- 2 варіант 2	Кабель RCA-RCA, довжина 0,5 м	шт	1	<u>168.95</u> -	-	169	-	-	-	-
10	KM10-3-8	Ящик живлення	ящик	1	<u>639.97</u> 623,47	-	640	623	-	<u>4.8000</u>	<u>4.8</u>
11	& 290116- 9004-1 варіант 2	Джерело безперебійного живлення Powerscom INF1500	шт	1	<u>6992.64</u> -	-	6993	-	-	-	-
12	KM8-125-5	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 100 А.год	шт	2	<u>345.88</u> 207,82	<u>17.34</u> 8,48	692	416	<u>35</u> 17	<u>1.6000</u> 0,0630	<u>3.2</u> 0,13
13	& 1511-2001- 24 варіант 2	Акумуляторна батарея 12В 75А-г Ventura GPL	шт	2	<u>5826.24</u> -	-	11652	-	-	-	-
14	KM11-91-1	Установлення апаратури настільної, маса до 0,015 т	шт	1	<u>257.13</u> 210,29	<u>10.41</u> 5,09	257	210	<u>10</u> 5	<u>1.6000</u> 0,0378	<u>1.6</u> 0,04
15	& 1517-2035- В3 варіант 2	Ручний мікрофон IPM-T2	шт	1	<u>2505.60</u> -	-	2506	-	-	-	-
16	KM10-386-7	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	6	<u>415.65</u> 415,65	-	2494	2494	-	<u>3.2000</u>	<u>19.2</u>
17	& C1512-30- 3 варіант 2	Гучномовець IPS-W6P	шт	3	<u>1322.34</u> -	-	3967	-	-	-	-
18	& C1512-30- 31 варіант 1	Гучномовець IPS-W3P	шт	3	<u>805.20</u> -	-	2416	-	-	-	-
19	КБ21-11-1	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з вініловою, наїрїтовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	100м	1,4	<u>18178.94</u> 9615,49	<u>4886.48</u> 1930,04	25451	13462	<u>6841</u> 2702	<u>71.4800</u> 14,0637	<u>100.07</u> 19,69
20	& C157-294- 1 варіант 2	Кабель КОРкН FRHF FE180/E30 1x2x0,5	1000м	0,0816	<u>37311.46</u> -	-	3045	-	-	-	-
21	& C157-302- 11-1 варіант 2	Кабелі силові КОРкНс FRHF FE180/E30, переріз 3x1,5 мм2	м	61,2	<u>51.69</u> -	-	3163	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
22	КМ8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	1	<u>232,42</u>	<u>3,47</u>	232	227	<u>3</u>	<u>1,6000</u>	<u>1,6</u>	
23	& 1504-1033-6 варіант 1	Вимикач автоматичний ВА 47-29 кількість полюсів-1, номінальний струм 6 А	шт	1	<u>227,07</u>	<u>1,70</u>	62	-	<u>2</u>	<u>0,0126</u>	<u>0,01</u>	
		Разом прями витрати по розділу 1					195432	18950	<u>6906</u>		<u>141,67</u>	
		Разом устаткування, грн.					151360		<u>2735</u>		<u>19,93</u>	
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					7016					
		Всього устаткування, грн.					158376					
		Разом будівельні роботи, грн.					44072					
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					18216					
		всього заробітна плата, грн.					21685					
		Загальновиробничі витрати, грн.					10202					
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					15,04					
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3207					
		Всього будівельні роботи, грн.					54274					

		Всього по розділу 1					212649					
		Розділ 2. Система евакуювання при пожежі										
24	КБ21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,05	<u>20996,86</u>	<u>1903,31</u>	1050	931	<u>95</u>	<u>131,2000</u>	<u>6,56</u>	
25	& С1512-14-150 варіант 4	Оповіщувач світловий ОС-1 "Вихід"	шт	4	<u>18619,90</u>	<u>722,98</u>	2117	-	<u>36</u>	<u>4,5967</u>	<u>0,23</u>	
26	& С1512-14-150 варіант 3	Оповіщувач світлозвуковий Джміль-1	шт	1	<u>529,19</u>	<u>-</u>	1065	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	
27	КБ21-11-1	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з вініловою, наїрітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	100м	1	<u>1065,30</u>	<u>-</u>	18179	9615	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	
28	& С157-294-1 варіант 3	Кабель КОРкН FRHF FE180/E30 1x2x0,8	1000м	0,102	<u>18178,94</u>	<u>4886,48</u>	3890	-	<u>4886</u>	<u>71,4800</u>	<u>71,48</u>	
					<u>9615,49</u>	<u>1930,04</u>			<u>1930</u>	<u>14,0637</u>	<u>14,06</u>	
					<u>38141,33</u>	<u>-</u>			<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	
					<u>-</u>	<u>-</u>			<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					26301	10546	<u>4981</u>		<u>78,04</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					26301		1966		14,29
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					10774				
		всього заробітна плата, грн.					12512				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5983				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,96				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1912				
		Всього будівельні роботи, грн.					32284				

		Всього по розділу 2					32284				
		Розділ 3. Службовий зв'язок									
29	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг	шт	2	<u>212,75</u>	-	426	426	-	<u>1.6000</u>	<u>3,2</u>
					212,75	-			-	-	-
30	& 1601-2026-1	Модуль виклику ВМ01-А	комплект	2	<u>1344,00</u>	-	2688	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
31	КМ11-91-1	Установлення апаратури настільної, маса до 0,015 т	шт	1	<u>255,85</u>	-	256	210	-	<u>1.6000</u>	<u>1,6</u>
					210,29	-			-	-	-
32	& 1715-1166-1	Пульт диспетчера СД02	шт	1	<u>8148,00</u>	-	8148	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
33	КБ21-11-1	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з вініловою, наїртовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	100м	3,55	<u>18178,94</u>	<u>4886,48</u>	64535	34135	<u>17347</u>	<u>71.4800</u>	<u>253,75</u>
					9615,49	1930,04			6852	14,0637	49,93
34	С157-294	Кабель КОРкН FRHF FE180/Е30 1x2x1,05	1000м	0,357	<u>39255,17</u>	-	14014	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
35	& С157-302-11-1	Кабелі силові КОРкНс FRHF FE180/Е30, переріз 3x1,5 мм2	м	5,1	<u>51,69</u>	-	264	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					90331	34771	<u>17347</u>		<u>258,55</u>
		Разом устаткування, грн.					10836		6852		49,93
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					426				
		Всього устаткування, грн.					11262				
		Разом будівельні роботи, грн.					79495				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					27377 41623 19915 29,84 6367 99410				
		----- Всього по розділу 3					110672				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					312064 162196 7442 169638 149868 56367 75820 36100 53,84 11486 185968	64267	<u>29234</u> 11553		<u>478,26</u> 84,15
		----- Всього по кошторису					355605				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					616,25 87306				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкції лікувального корпусу КНП «Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги»ЗМР (літера Е-7) по вул. Перемоги,80 в м. Запоріжжя вул. Перемоги,80. Травматологічне відділення
ГПМ 01024

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-017

на пусконаладжувальні роботи системи мовленевого оповіщення про пожежу, керування евакуацією людей та службового зв'язку (бокси)
Реконструкції лікувального корпусу КНП «Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги» ЗМР (літера Е-7) по вул. Перемоги,80 в м. Запоріжжя вул.Перемоги,80. Травматологічне відділення

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 17,930 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,07568 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 14,158 тис. грн.
Середній розряд робіт 6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "5 липня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
									на одиницю	всього	
1	ПЖ5-40	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 10 до 20, за перший шлейф	шт	1	12865,78 12865,78	- -	12866	12866	- -	69.6200 -	69.62 -
		Разом прями витрати по кошторису					12866	12866	- -		69.62 -
		Разом будівельні роботи, грн.					12866				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					12866				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5064				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,06				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1292				
		Всього будівельні роботи, грн.					17930				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

		Всього по кошторису						17930				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.						75,68				
		Кошторисна заробітна плата, грн.						14158				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкції лікувального корпусу КНП «Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги»ЗМР (літера Е-7) по вул. Перемоги,80 в м. Запоріжжя вул. Перемоги,80. Травматологічне відділення
ГПМ 01024

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-018
на заміна ліфтів реєстр.№1-00807, №1-01522**

Реконструкції лікувального корпусу КНП «Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги» ЗМР (літера Е-7) по вул. Перемоги,80 в м. Запоріжжя вул.Перемоги,80. Травматологічне відділення

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	892,790 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	4,39032 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	624,108 тис. грн.
Середній розряд робіт	3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "5 липня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Підготовчі роботи											
1	ЖТ1-11-1	Облаштування робочого місця без установлення верстата	ліфт	2	931,31	-	1863	1863	-	7.1700	14,34
2	ЖТ1-22-4	Такелажні роботи. Обладнання вагою до 500 кг	комплект	2	819,72	-	1639	1619	-	5.8800	11,76
3	ЖТ1-22-11	Такелажні роботи. Обладнання вагою до 500 кг кг з рознесенням в машинне приміщення	маш прим	2	2271,33	-	4543	4503	-	16.3500	32,7
		Разом прями витрати по розділу 1			2251,40	-			-	-	-
		Разом будівельні роботи, грн.					8045	7985	-		58,8
		в тому числі:					8045				-
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.				60					
		всього заробітна плата, грн.				7985					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					3450 5,53 1180 11495				

		Всього по розділу 1					11495				
		Розділ 2. Демонтаж ліфтів									
4	КМЗ-560-1 к дем.=0,3	(Демонтаж) Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 400 кг на 9 зупинок, висота шахти 29 м	ліфт	2	71927.24 57208,67	14384.08 7038,41	143854	114417	28768 14077	425.2800 45,4400	850.56 90,88
5	КМЗ-560-4 к дем.=0,3	(Демонтаж) За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг	зупинка	-2	3818.47 2972,62	830.00 402,00	-7637	-5945	-1660 -804	22.0980 2,5897	-44.2 -5,18
6	КМЗ-560-6 к дем.=0,3	(Демонтаж) За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг	м	-1,95	798.50 665,07	130.95 63,35	-1557	-1297	-255 -124	4.9440 0,4081	-9.64 -0,8
7	С1545-104 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	2,5	5283.50 -	- -	13209	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					134660	107175	26853 13149		796.72 84,9
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					134660 632 120324 51887 69,65 14863 186547				

		Вартість зворотних матеріалів, грн.					13209				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Всього по розділу 2						186547				
		Розділ 3. Монтаж ліфта										
8	КМ3-560-2	Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 630 кг на 12 зупинок, висота шахти 38 м	ліфт	2	<u>332578.04</u> 251390,98	<u>64426.76</u> 31339,65	665156	502782	<u>128854</u> 62679	<u>1868,8000</u> 202,1507	<u>3737.6</u> 404,3	
9	КМ3-560-4	За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг	зупинка	-8	<u>12882.62</u> 9908,74	<u>2766.67</u> 1340,00	-103061	-79270	<u>-22133</u> -10720	<u>73.6600</u> 8,6324	<u>-589.28</u> -69,06	
10	КМ3-560-6	За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг	м	-19,95	<u>2937.78</u> 2216,89	<u>436.49</u> 211,18	-58609	-44227	<u>-8708</u> -4213	<u>16,4800</u> 1,3602	<u>-328.78</u> -27,14	
		Разом прямі витрати по розділу 3						503486	379285	<u>98013</u> 47746		<u>2819.54</u> 308,1
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.						503486 26188 427031 184116 247,08 52725 687602				
		Всього по розділу 3						687602				
		Розділ 4. Додатково матеріали для освітлення шахти										
11	& С1547-1-8-5-4	Провід ПВСн 3х1,5	м	88	<u>25.82</u> -	<u>-</u> -	2272	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
12	& С1547-1-19-3 варіант 1	Дюбель ялинка	шт	176	<u>0.28</u> -	<u>-</u> -	49	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
13	& С1547-1-105-2 варіант 1	Хомут пластиковий АPRO2.5*200	шт	264	<u>0.63</u> -	<u>-</u> -	166	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	& С1547-1-24-Т варіант 1	Світильник для ламп	шт	14	<u>250.00</u> -	- -	3500	-	- -	- -	- -
15	& С1547-1-19-4	Дюбель 6x40	шт	28	<u>0.64</u> -	- -	18	-	- -	- -	- -
16	& С1547-1-41-О варіант 1	Лампа LED	шт	14	<u>76.00</u> -	- -	1064	-	- -	- -	- -
17	& С1547-1-16-6 варіант 1	Гофротруба діам. 25мм	м	4	<u>18.83</u> -	- -	75	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					7144	-	- -		- -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. Всього будівельні роботи, грн.					7144				

		Всього по розділу 4					7144				
		Разом прямі витрати по кошторису					653335	494445	<u>124866</u> 60895		<u>3675.06</u> 393
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					653335				
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					34024 555340 239455 322,26 68768 892790				

		Вартість зворотних матеріалів, грн.					13209				

		Всього по кошторису					892790				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					4390,32				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Кошторисна заробітна плата, грн.						624108				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкції лікувального корпусу КНП «Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги»ЗМР (літера Е-7) по вул. Перемоги,80 в м. Запоріжжя вул. Перемоги,80. Травматологічне відділення
ГПМ 01024

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-020
на заміна ліфтів реєстр.№1-00807, №1-01522 (пусконаладжувальні роботи)**

Реконструкції лікувального корпусу КНП «Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги» ЗМР (літера Е-7) по вул. Перемоги,80 в м. Запоріжжя вул.Перемоги,80. Травматологічне відділення

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	565,559 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	2,38705 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	446,589 тис. грн.
Середній розряд робіт	6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "5 липня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП1-80-1	ЛІФТ Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,0 м/с, на 10 зупинок	ліфт	2	<u>206976.00</u> 206976,00	<u>-</u> -	413952	413952	<u>-</u> -	<u>1120.0000</u> -	<u>2240</u> -
2	КП1-80-2 к=2	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,0 м/с на 10 зупинок, на кожен зупинку виключати до 8 поверхів ДИСПЕТЧЕРИЗАЦІЯ (двосторонній зв'язок)	ліфт	-2	<u>11088.00</u> 11088,00	<u>-</u> -	-22176	-22176	<u>-</u> -	<u>60.0000</u> -	<u>-120</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	КП1-56-1	Елементи систем автоматичного управління і регулювання. Функціональна група управління дискретна, безконтактна з загальним числом елементів і числом «вхід-вихід» до 5	шт	2	<u>7022,40</u> 7022,40	<u>-</u> -	14045	14045	<u>-</u> -	<u>38,0000</u> -	<u>76</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					405821	405821	<u>-</u> -		<u>2196</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					405821				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					405821				
		Загальновиробничі витрати, грн.					159738				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					191,05				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					40768				
		Всього будівельні роботи, грн.					565559				

		Всього по кошторису					565559				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					2387,05				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					446589				

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкції лікувального корпусу КНП «Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги»ЗМР (літера Е-7) по вул. Перемоги,80 в м. Запоріжжя вул. Перемоги,80. Травматологічне відділення
ГПМ 01024

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-021

на заміна ліфтів реєстр.№73776,№1-00808

Реконструкції лікувального корпусу КНП «Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги» ЗМР (літера Е-7) по вул. Перемоги,80 в м. Запоріжжя вул.Перемоги,80. Травматологічне відділення

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 869,818 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 4,31697 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 612,541 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "5 липня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
									на одиницю	всього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Підготовчі роботи									
1	ЖТ1-11-1	Облаштування робочого місця без установлення верстата	ліфт	2	<u>931,31</u>	-	1863	1863	-	<u>7.1700</u>	<u>14,34</u>
2	ЖТ1-22-4	Такелажні роботи. Обладнання вагою до 500 кг	комплект	2	<u>819,72</u>	-	1639	1619	-	<u>5.8800</u>	<u>11,76</u>
3	ЖТ1-22-11	Такелажні роботи. Обладнання вагою до 500 кг кг з рознесенням в машинне приміщення	маш прим	2	<u>2271,33</u>	-	4543	4503	-	<u>16.3500</u>	<u>32,7</u>
		Разом прями витрати по розділу 1			2251,40	-			-	-	-
		Разом будівельні роботи, грн.					8045	7985	-		<u>58,8</u>
		в тому числі:					8045				-
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					60				
		всього заробітна плата, грн.					7985				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					3450 5,53 1180 11495				

		Всього по розділу 1					11495				
		Розділ 2. Демонтаж ліфтів									
4	КМ3-563-1 к дем.=0,3 в.в. п.2.5.1.7 к(труд)=1,08 к(ЕММ)=1,08	(Демонтаж) Монтаж ліфта вантажного загального призначення зі швидкістю руху кабіни 0,5 м/с на 6 зупинок вантажопідйомністю 500 кг, висота шахти 22,5 м [лікарняний]	ліфт	2	<u>50356.66</u> 40306,93	<u>9545.92</u> 4622,61	100713	80614	<u>19092</u> 9245	<u>299.6352</u> 29,8730	<u>599.27</u> 59,75
5	КМ3-563-6 к дем.=0,3 в.в. п.2.5.1.7 к(труд)=1,08 к(ЕММ)=1,08	(Демонтаж) За кожен зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів вантажних загальних призначень, вантажопідйомністю до 500 кг [лікарняний] (до 8 зупинок)	зупинка	4	<u>2853.21</u> 2649,94	<u>180.80</u> 72,99	11413	10600	<u>723</u> 292	<u>19.6992</u> 0,4633	<u>78.8</u> 1,85
6	КМ3-563-11 к дем.=0,3 в.в. п.2.5.1.7 к(труд)=1,08 к(ЕММ)=1,08	(Демонтаж) За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів вантажних загального призначення, вантажопідйомність до 500 кг [лікарняний] (до 29,960м)	м	14,68	<u>706.15</u> 690,38	<u>13.91</u> 5,61	10366	10135	<u>204</u> 82	<u>5.1322</u> 0,0356	<u>75.34</u> 0,52
7	С1545-104 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	2,5	<u>5283.50</u> -	<u>-</u> -	13209	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					122492	101349	<u>20019</u> 9619		<u>753.41</u> 62,12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					122492 1124 110968				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					47919 64,42 13749 170411				
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					13209				
		Всього по розділу 2					170411				
		Розділ 3. Монтаж ліфтів									
8	КМ3-563-3	Монтаж ліфта вантажного загального призначення зі швидкістю руху кабіни 0,5 м/с на 6 зупинок вантажопідйомністю 2000 кг, висота шахти 22,5 м	ліфт	2	<u>207352,29</u> 156258,43	<u>40840,33</u> 19542,75	414705	312517	<u>81681</u> 39086	<u>1161.6000</u> 126,1580	<u>2323,2</u> 252,32
9	КМ3-563-8	За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів вантажних загальних призначень, вантажопідйомністю до 2000 кг	зупинка	4	<u>10771,57</u> 9470,21	<u>1105,34</u> 446,22	43086	37881	<u>4421</u> 1785	<u>70.4000</u> 2,8325	<u>281,6</u> 11,33
10	КМ3-563-12	За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів вантажних загального призначення, вантажопідйомність до 2000 кг	м	14,68	<u>2659,91</u> 2324,51	<u>96,58</u> 38,99	39047	34124	<u>1418</u> 572	<u>17,2800</u> 0,2475	<u>253,67</u> 3,63
		Разом прямі витрати по розділу 3					496838	384522	<u>87520</u> 41443		<u>2858,47</u> 267,28
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					496838 24796 425965				
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					183816 246,94 52694 680654				
		Всього по розділу 3					680654				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 4. Додатково матеріали для освітлення шахти									
11	& С1547-1-8-5-4	Провід ПВСн 3х1,5	м	92	<u>25.82</u>	-	2375	-	-	-	-
12	& С1547-1-19-3 варіант 1	Дюбель ялинка	шт	184	<u>0.28</u>	-	52	-	-	-	-
13	& С1547-1-105-2 варіант 1	Хомут пластиковий АPRO2.5*200	шт	276	<u>0.63</u>	-	174	-	-	-	-
14	& С1547-1-24-Т варіант 1	Світильник для ламп	шт	14	<u>250.00</u>	-	3500	-	-	-	-
15	& С1547-1-19-4	Дюбель 6х40	шт	28	<u>0.64</u>	-	18	-	-	-	-
16	& С1547-1-41-О варіант 1	Лампа LED	шт	14	<u>76.00</u>	-	1064	-	-	-	-
17	& С1547-1-16-6 варіант 1	Гофротруба діам. 25мм	м	4	<u>18.83</u>	-	75	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					7258	-	-		-
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7258				
		Всього будівельні роботи, грн.					7258				

		Всього по розділу 4					7258				
		Разом прямі витрати по кошторису					634633	493856	<u>107539</u>		<u>3670.68</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					634633		51062		329,4
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					33238				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					544918				
							235185				
							316,89				
							67623				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					869818				
		----- Вартість зворотних матеріалів, грн. -----					13209				
		Всього по кошторису					869818				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					4316,97				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					612541				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкції лікувального корпусу КНП «Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги»ЗМР (літера Е-7) по вул. Перемоги,80 в м. Запоріжжя вул. Перемоги,80. Травматологічне відділення
ГПМ 01024

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-023
на заміна ліфтів реєстр.№73776,№1-00808 (пусконаладжувальні роботи)**

Реконструкції лікувального корпусу КНП «Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги» ЗМР (літера Е-7) по вул. Перемоги,80 в м. Запоріжжя вул.Перемоги,80. Травматологічне відділення

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 541,865 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2,28705 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 427,880 тис. грн.
Середній розряд робіт 6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "5 липня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
									на одиницю	всього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП1-81-7	ЛІФТ Ліфт вантажний на мікроелектроніці на 2 зупинки (1250 кг)	ліфт	2	170755,20	-	341510	341510	-	924,0000	1848
2	КП1-81-8 К=6	Ліфт вантажний на мікроелектроніці на 2 зупинки на кожен зупинки додавати або виключати (1250 кг до 8 зупинок)	ліфт	2	16632,00	-	33264	33264	-	90,0000	180
3	КП1-56-1	ДИСПЕТЧЕРИЗАЦІЯ (двосторонній зв'язок) Елементи систем автоматичного управління і регулювання. Функціональна група управління дискретна, безконтактна з загальним числом елементів і числом «вхід-вихід» до 5	шт	2	7022,40	-	14045	14045	-	38,0000	76
Разом прями витрати по кошторису							388819	388819	-		2104
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							388819		-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		всього заробітна плата, грн.					388819					
		Загальновиробничі витрати, грн.					153046					
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					183,05					
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					39061					
		Всього будівельні роботи, грн.					541865					

		Всього по кошторису					541865					
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					2287,05					
		Кошторисна заробітна плата, грн.					427880					

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкції лікувального корпусу КНП «Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги»ЗМР (літера Е-7) по вул. Перемоги,80 в м. Запоріжжя вул. Перемоги,80. Травматологічне відділення
ГПМ 01024

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-024
на заміна ліфта (устаткування ліфта)**

Реконструкції лікувального корпусу КНП «Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги» ЗМР (літера Е-7) по вул. Перемоги,80 в м. Запоріжжя вул.Перемоги,80. Травматологічне відділення

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 382,549 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,88386 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 267,795 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "5 липня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Підготовчі роботи											
1	ЖТ1-11-1	Облаштування робочого місця без установлення верстата	ліфт	1	931,31	-	931	931	-	7.1700	7,17
2	ЖТ1-22-4	Такелажні роботи. Обладнання вагою до 500 кг	комплект	1	819,72	-	820	810	-	5.8800	5,88
3	ЖТ1-22-11	Такелажні роботи. Обладнання вагою до 500 кг кг з рознесенням в машинне приміщення	маш прим	1	2271,33	-	2271	2251	-	16.3500	16,35
		Разом прями витрати по розділу 1			2251,40	-			-	-	-
		Разом будівельні роботи, грн.					4022	3992	-		29,4
		в тому числі:					4022				-
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					30				
		всього заробітна плата, грн.					3992				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1725 2,76 590 5747				

		Всього по розділу 1					5747				
		Розділ 2. Демонтаж ліфтів									
4	КМЗ-560-1 к дем.=0,3	(Демонтаж) Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 400 кг на 9 зупинок, висота шахти 29 м	ліфт	1	71927.24 57208,67	14384.08 7038,41	71927 57209	57209	14384 7038	425.2800 45,4400	425.28 45,44
5	КМЗ-560-4 к дем.=0,3	(Демонтаж) За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг	зупинка	-3	3818.47 2972,62	830.00 402,00	-11455 -8918	-8918	-2490 -1206	22.0980 2,5897	-66.29 -7,77
6	КМЗ-560-6 к дем.=0,3	(Демонтаж) За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг	м	-4,19	798.50 665,07	130.95 63,35	-3346 -2787	-2787	-549 -265	4.9440 0,4081	-20.72 -1,71
7	С1545-104 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	1,1	5283.50 -	- -	5812 -	-	- -	- -	- -

		Разом прямі витрати по розділу 2					57126	45504	11345 5567		338.27 35,96
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					57126 277 51071 22025 29,57 6308 79151				

		Вартість зворотних матеріалів, грн.					5812				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Всього по розділу 2						79151				
		Розділ 3. Монтаж ліфта										
8	КМ3-560-2	Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 630 кг на 12 зупинок, висота шахти 38 м	ліфт	1	<u>331766.47</u> 251390,98	<u>64426.76</u> 31339,65	331766	251391	<u>64427</u> 31340	<u>1868,8000</u> 202,1507	<u>1868,8</u> 202,15	
9	КМ3-560-4	За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг	зупинка	-6	<u>12852.19</u> 9908,74	<u>2766.67</u> 1340,00	-77113	-59452	<u>-16600</u> -8040	<u>73.6600</u> 8,6324	<u>-441.96</u> -51,79	
10	КМ3-560-6	За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг	м	-13,19	<u>2937.28</u> 2216,89	<u>436.49</u> 211,18	-38743	-29241	<u>-5757</u> -2785	<u>16.4800</u> 1,3602	<u>-217.37</u> -17,94	
		Разом прямі витрати по розділу 3						215910	162698	<u>42070</u> 20515		<u>1209.47</u> 132,42
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.						215910 11142 183213 78994 106,01 22621 294904				
		Всього по розділу 3						294904				
		Розділ 4. Додатково матеріали для освітлення шахти										
11	& С1547-1-8-5-4	Провід ПВСн 3х1,5	м	38	<u>25.82</u> -	<u>-</u> -	981	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
12	& С1547-1-19-3 варіант 1	Дюбель ялинка	шт	76	<u>0.28</u> -	<u>-</u> -	21	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
13	& С1547-1-105-2 варіант 1	Хомут пластиковий АPRO2.5*200	шт	114	<u>0.63</u> -	<u>-</u> -	72	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	& С1547-1-24-Т варіант 1	Світильник для ламп	шт	5	<u>250.00</u> -	- -	1250	-	- -	- -	- -
15	& С1547-1-19-4	Дюбель 6x40	шт	10	<u>0.64</u> -	- -	6	-	- -	- -	- -
16	& С1547-1-41-О варіант 1	Лампа LED	шт	5	<u>76.00</u> -	- -	380	-	- -	- -	- -
17	& С1547-1-16-6 варіант 1	Гофротруба діам. 25мм	м	2	<u>18.83</u> -	- -	38	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					2748	-	- -		- -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2748				
		Всього будівельні роботи, грн.					2748				
		Всього по розділу 4					2748				
		Разом прямі витрати по кошторису					279806	212194	<u>53415</u> 26082		<u>1577.14</u> 168,38
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					279806				
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					14197				
		Всього будівельні роботи, грн.					382549				
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					5812				
		Всього по кошторису					382549				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1883,86				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Кошторисна заробітна плата, грн.						267795				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкції лікувального корпусу КНП «Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги»ЗМР (літера Е-7) по вул. Перемоги,80 в м. Запоріжжя вул. Перемоги,80. Травматологічне відділення
ГПМ 01024

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-026
на заміна ліфта (пусконаладжувальні роботи)**

Реконструкції лікувального корпусу КНП «Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги» ЗМР (літера Е-7) по вул. Перемоги,80 в м. Запоріжжя вул.Перемоги,80. Травматологічне відділення

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	267,328 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,12831 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	211,092 тис. грн.
Середній розряд робіт	6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "5 липня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП1-80-1	ЛІФТ Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,0 м/с, на 10 зупинок	ліфт	1	<u>206976.00</u> 206976,00	<u>-</u> -	206976	206976	<u>-</u> -	<u>1120.0000</u> -	<u>1120</u> -
2	КП1-80-2 к=4	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,0 м/с на 10 зупинок, на кожен зупинку виключати до 6 поверхів ДИСПЕТЧЕРИЗАЦІЯ (двосторонній зв'язок)	ліфт	-1	<u>22176.00</u> 22176,00	<u>-</u> -	-22176	-22176	<u>-</u> -	<u>120.0000</u> -	<u>-120</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	КП1-56-1	Елементи систем автоматичного управління і регулювання. Функціональна група управління дискретна, безконтактна з загальним числом елементів і числом «вхід-вихід» до 5	шт	1	<u>7022,40</u> 7022,40	<u>-</u> -	7022	7022	<u>-</u> -	<u>38,0000</u> -	<u>38</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					191822	191822	<u>-</u> -		<u>1038</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					191822 191822 75506 90,31 19270 267328				

		Всього по кошторису					267328				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1128,31				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					211092				

Склав

_____ *[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*

Перевірив

_____ *[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*

Реконструкції лікувального корпусу КНП «Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги»ЗМР (літера Е-7) по вул. Перемоги,80 в м. Запоріжжя вул. Перемоги,80. Травматологічне відділення
ГПМ 01024

**Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01
на благоустрій
Благоустрій рериторії**

Основа:
креслення (специфікації) № ГП

Кошторисна вартість 8103,128 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 12,2909 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1724,710 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "5 липня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ46-34-2	Розбирання бетонних конструкцій	м3	1,8	5135,58	2376,05	9244	4967	4277	21,7800	39,2
					2759,53	996,42			1794	7,4415	13,39
2	КБ27-67-4	Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних	100 м3	18,7	44392,16	20193,31	830133	452518	377615	203,9000	3812,93
					24198,85	8036,07			150275	59,0153	1103,59
3	КБ27-67-2	Розбирання дорожніх покриттів та основ щебеневих	100 м3	1,87	6555,80	4515,44	12259	3815	8444	18,3700	34,35
					2040,36	1223,87			2289	7,3821	13,8
4	КБ27-67-1	Розбирання покриттів з ФЕМ	100 м3	0,231	22128,98	2038,45	5112	4641	471	179,0600	41,36
					20090,53	693,45			160	4,6128	1,07
5	КБ27-68-1	Розбирання бортових каменів на бетонній основі	100 м	6,12	8885,21	3793,84	54377	31159	23218	42,9000	262,55
					5091,37	1457,97			8923	9,9840	61,1
6	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	12	181,04	-	2172	2172	-	1,6300	19,56
					181,04	-			-	-	-
7	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	33,7583	3618,09	3250,45	122141	12411	109730	3,3100	111,74
					367,64	1249,15			42169	8,5540	288,77
8	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	3387,83	303,14	303,14	1026987	-	1026987	-	-
					-	62,60			212078	0,4110	1392,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ТИП 2									
9	КБ27-69-1	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм	1000 м2	0,492	<u>28100.92</u> 1621,62	<u>24612.27</u> 6156,55	13826	798	<u>12109</u> 3029	<u>14.6000</u> 35,1690	<u>7.18</u> 17,3
10	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,492	<u>3897.04</u> 2239,37	<u>1657.67</u> 688,42	1917	1102	<u>815</u> 339	<u>18.3600</u> 5,1175	<u>9.03</u> 2,52
11	КБ27-15-1	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за товщини шару 15 см	1000м2	0,492	<u>275236.26</u> 3044,14	<u>10545.45</u> 2991,98	135416	1498	<u>5188</u> 1472	<u>25.6500</u> 17,3387	<u>12.62</u> 8,53
12	КБ27-15-2 к=5	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за зміни товщини на кожен 1 см вилучати з норми 27-15-1 до 10 см	1000м2	-0,492	<u>88256.18</u> -	<u>1040.62</u> 248,71	-43422	-	<u>-512</u> -122	<u>-</u> 1,5340	<u>-</u> -0,75
13	КБ27-65-4	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	1000 м2	0,492	<u>246587.04</u> 141462,79	<u>17712.48</u> 7327,82	121321	69600	<u>8715</u> 3605	<u>1063.8700</u> 56,6153	<u>523.42</u> 27,85
14	& С1426-11789-24 варіант 1	Тротуарна плитка - 45 мм	м2	515,124	<u>292.22</u> -	<u>-</u> -	150530	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	1 м3	4,59	<u>1901.68</u> 279,65	<u>165.00</u> 68,93	8729	1284	<u>757</u> 316	<u>2.4000</u> 0,5009	<u>11.02</u> 2,3
16	КБ27-66-4	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	2,78	<u>33975.63</u> 9910,06	<u>687.49</u> 257,53	94452	27550	<u>1911</u> 716	<u>81.2500</u> 1,4550	<u>225.88</u> 4,04
17	& К589921-А003-4	Камені бортові, БР 50.20.6	шт	556	<u>86.19</u> -	<u>-</u> -	47922	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		ТИП 1									
18	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,367	<u>28431.48</u> 28431,48	<u>-</u> -	10434	10434	<u>-</u> -	<u>261.8000</u> -	<u>96.08</u> -
19	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,1	<u>16090.63</u> 16090,63	<u>-</u> -	1609	1609	<u>-</u> -	<u>150.4500</u> -	<u>15.05</u> -
20	КБ27-69-2	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	1000 м2	4,11083	<u>50283.50</u> 1621,62	<u>46794.85</u> 11706,19	206707	6666	<u>192366</u> 48122	<u>14.6000</u> 66,8696	<u>60.02</u> 274,89
21	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	4,11083	<u>3897.04</u> 2239,37	<u>1657.67</u> 688,42	16020	9206	<u>6814</u> 2830	<u>18.3600</u> 5,1175	<u>75.47</u> 21,04
22	КБ27-15-1	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за товщини шару 15 см	1000м2	4,11083	<u>275236.26</u> 3044,14	<u>10545.45</u> 2991,98	1131449	12514	<u>43351</u> 12300	<u>25.6500</u> 17,3387	<u>105.44</u> 71,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	КБ27-26-1	Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м	1000 м2	4,11083	<u>1092998,0</u> 7 1919,51	<u>14055,78</u> 3028,49	4493129	7891	<u>57781</u> 12450	<u>15,1500</u> 17,1541	<u>62,28</u> 70,52
24	КБ27-26-5 K=10	Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником, за зміни товщини на кожні 0,5 см додавати до норм 27-26-1 - 27-26-4 ДО 50 ММ	1000 м2	-4,11083	<u>534844,41</u> 38,01	- -	-2198654	-156	- -	<u>0,3000</u> -	<u>-1,23</u> -
25	КБ27-27-1	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м	1000 м2	4,11083	<u>606217,34</u> 1768,73	<u>12596,88</u> 2619,94	2492056	7271	<u>51784</u> 10770	<u>13,9600</u> 14,8399	<u>57,39</u> 61
26	КБ27-27-5 K=10	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником, за зміни товщини на кожні 0,5 см додавати або вилучати до/з норм 27-27-1 - 27-27-4 ДО 3 СМ	1000 м2	-4,11083	<u>580219,70</u> 38,01	- -	-2385185	-156	- -	<u>0,3000</u> -	<u>-1,23</u> -
27	КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневі	1 м3	5,845	<u>1901,68</u> 279,65	<u>165,00</u> 68,93	11115	1635	<u>964</u> 403	<u>2,4000</u> 0,5009	<u>14,03</u> 2,93
28	КБ27-66-4	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	3,34	<u>33975,63</u> 9910,06	<u>687,49</u> 257,53	113479	33100	<u>2296</u> 860	<u>81,2500</u> 1,4550	<u>271,38</u> 4,86
29	С1416-8685 варіант 2	Камені бортові, БР100.30.18 ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНА ПЛИТКА (розмір 300x300x60мм)	шт	334	<u>452,73</u> -	- -	151212	-	- -	- -	- -
30	КБ27-65-4	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	1000 м2	0,0027	<u>246587,04</u> 141462,79	<u>17712,48</u> 7327,82	666	382	<u>48</u> 20	<u>1063,8700</u> 56,6153	<u>2,87</u> 0,15
31	& С1426- 11789-34	Бетонна тактильна тротуарна плитка 300x300x60 ОЗЕЛЕНЕННЯ	м2	2,83	<u>1006,83</u> -	- -	2849	-	- -	- -	- -
32	КБ47-25-2	Підготовлення ґрунту вручну для влаштування партерного і звичайного газону без внесення рослинної землі	100м2	22,4	<u>3011,11</u> 3011,11	- -	67449	67449	- -	<u>27,1100</u> -	<u>607,26</u> -
33	КБ47-25-6	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	100м2	22,4	<u>3135,21</u> 995,72	- -	70229	22304	- -	<u>8,2400</u> -	<u>184,58</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	КР16-77-1	ІНШІ Перекладання горловин цегляних колодязів трирядовою кладкою	шт	3	<u>2254,37</u> 1561,39	<u>67,43</u> 29,30	6763	4684	<u>202</u> 88	<u>11.8800</u> 0,2128	<u>35,64</u> 0,64
35	С113-753	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	3	<u>3082,42</u>	-	9247	-	-	-	-
36	КБ7-44-10	Установлення МАФ	100шт	0,08	<u>9811,06</u> 2685,93	<u>6197,11</u> 2950,99	785	215	<u>496</u> 236	<u>21.4600</u> 20,4483	<u>1,72</u> 1,64
37	550101-144 варіант 2	Урна	шт	4	<u>1000,00</u>	-	4000	-	-	-	-
38	550101-144 варіант 1	Лава	шт	4	<u>2000,00</u>	-	8000	-	-	-	-
39	КБ1-17-1	НАВАНТАЖЕННЯ І ПЕРЕВЕЗЕННЯ Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами однокерованими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 1	1000м3	1,060590 9	<u>31724,72</u> 1041,84	<u>30648,96</u> 10616,09	33647	1105	<u>32506</u> 11259	<u>9,3800</u> 66,5040	<u>9,95</u> 70,53
40	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	1696,945 44	<u>279,50</u> -	<u>279,50</u> 62,60	474296	-	<u>474296</u> 106229	- 0,4110	- 697,44
		Разом прями витрати по кошторису					7314418	799668	<u>2442629</u> 632610		<u>6707,54</u> 4212,83
		Разом устаткування, грн.					12000				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					471				
		Всього устаткування, грн.					12471				
		Разом будівельні роботи, грн.					7302418				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4060121				
		всього заробітна плата, грн.					1432278				
		Загальновиробничі витрати, грн.					788239				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1370,53				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					292432				
		Всього будівельні роботи, грн.					8090657				

		Всього по кошторису					8103128				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					12290,9				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Кошторисна заробітна плата, грн.						1724710				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкції лікувального корпусу КНП «Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги»ЗМР (літера Е-7) по вул. Перемоги,80 в м. Запоріжжя вул. Перемоги,80. Травматологічне відділення
ГПМ 01024

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-02
на улаштування паркану
Благоустрій рериторії

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1387,922 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,98332 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 289,604 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "5 липня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ7-24-9	Установлення металевої огорожі з сітки по металевим стовпах без цоколя, висотою до 2,2 м	100м	4,62	64831,59 42995,85	21282,83 7967,02	299522	198641	98327 36808	323.3500 46,4975	1493,88 214,82
2	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,48	43144,14 -	- -	20709	-	- -	- -	- -
3	С1424-11621 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	46,2	3941,10 -	- -	182079	-	- -	- -	- -
4	& С1414-7880-4 варіант 3	Стоп металевий оцинкований з полімерним покриттям 80x60x2,0 L=3 м	шт	213	1754,01 -	- -	373604	-	- -	- -	- -
5	& С1414-7880-4 варіант 4	Секція огорожі зі зварної сітки оцинкованої з полімерним покриттям 2,5x2,03 (Н) м	шт	185	1687,71 -	- -	312226	-	- -	- -	- -
6	КБ7-25-9	Улаштування хвіртки без установлення стовпів при металевих огорожах і огорожах із панелей	100шт	0,02	16381,22 12556,81	1981,38 618,74	328	251	40 12	102.9500 4,4928	2,06 0,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& С1414-7880-4 варіант 5	Хвіртка 1x2,03 (Н) м	шт	2	<u>6581,67</u>	-	13163	-	-	-	-
8	КБ7-25-1	Улаштування воріт	100шт	0,02	<u>482067,26</u>	<u>118182,13</u>	9641	7214	<u>2364</u>	<u>2581,0000</u>	<u>51,62</u>
					<u>360720,56</u>	<u>44897,39</u>			<u>898</u>	<u>269,6632</u>	<u>5,39</u>
9	& С1414-7880-4 варіант 6	Ворота 2,4x2,03 (Н) м	шт	2	<u>12480,13</u>	-	24960	-	-	-	-
10	КМ11-31-1	Прилади, що встановлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	2	<u>141,61</u>	-	283	227	-	<u>0,8000</u>	<u>1,6</u>
11	1504-15001 варіант 1	Автоматика для розпашних воріт BFT ATHOS AC A25 KIT	шт	1	<u>21285,00</u>	-	21285	-	-	-	-
12	1504-15001 варіант 2	GSM Контролер	шт	1	<u>2120,00</u>	-	2120	-	-	-	-
13	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (для кріплення автоматики)	1т	0,0151	<u>19238,16</u>	<u>4075,94</u>	290	207	<u>62</u>	<u>88,7100</u>	<u>1,34</u>
14	С1110-173	Сталь кутова 50x50 мм	т	0,0151	<u>13693,28</u>	<u>931,42</u>	664	-	<u>14</u>	<u>5,3174</u>	<u>0,08</u>
		Разом прямі витрати по кошторису					1260874	206540	<u>100793</u>		<u>1550,5</u>
		Разом устаткування, грн.					23405				220,38
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					920				
		Всього устаткування, грн.					24325				
		Разом будівельні роботи, грн.					1237469				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					930136				
		всього заробітна плата, грн.					244272				
		Загальновиробничі витрати, грн.					126129				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					212,44				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					45332				
		Всього будівельні роботи, грн.					1363598				

		Всього по кошторису					1387922				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1983,32				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Кошторисна заробітна плата, грн.						289604				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкції лікувального корпусу КНП «Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги»ЗМР (літера Е-7) по вул. Перемоги,80 в м. Запоріжжя вул. Перемоги,80. Травматологічне відділення

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-08
устаткування

Реконструкції лікувального корпусу КНП «Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги» ЗМР (літера Е-7) по вул. Перемоги,80 в м. Запоріжжя вул. Перемоги,80. Травматологічне відділення

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 129627,020 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "5 липня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	560103-1 варіант 1	Мийна дезенфікуюча машина MELAtherm 10 ; (маса=0)	шт	10	433583,33	4335833
2	560103-1 варіант 2	Низькотемпературний паровий і формальдегідний стерилізатор (Формапат ПЛ); (маса=0)	шт	1	3333333,33	3333333
3	560103-1 варіант 4	Двокупольна безтіньова операційна LED лампа TRUMPF iLed 3 ; (маса=0)	шт	10	296666,67	2966667
4	560103-1 варіант 3	Екранований опромінювач з жалюзі 30 FAN ; (маса=0)	шт	40	5583,33	223333
5	560103-1 варіант 5	Приліжковий модуль мостовий (на три ліжка) ; (маса=0)	шт	3	1035598,00	3106794
6	560103-1 варіант 6	Консоль медична EM-31 електрична анестезіологічна консоль(одне плече) ; (маса=0)	шт	10	169166,67	1691667
7	560103-1 варіант 7	Металевий шкаф Levmetal ШБМ-18 (1800x900x390) ; (маса=0)	шт	20	4166,67	83333
8	560103-1 варіант 8	Шкаф ШМ-М; (маса=0)	шт	20	8333,33	166667
9	560103-1 варіант 9	Медичний аспіратор NEW HOSPIVAC 400 BASIC 2 RE 410350 ; (маса=0)	шт	10	41666,67	416667
10	560103-1 варіант 10	Медичний столик Кохера - Мейо GOLEM; (маса=0)	шт	10	20000,00	200000
11	560103-1 варіант 11	Стіл виробничий з нержавіючої сталі 1200x600x850 з полицею та бортом ; (маса=0)	шт	12	4166,67	50000
12	560103-1 варіант 12	Столик анестезіолога СА-5 ; (маса=0)	шт	14	23679,00	331506

1	2	3	4	5	6	7
13	560103-1 варіант 13	Стіл маніпуляційний; (маса=0)	шт	45	11796,00	530820
14	560103-1 варіант 14	Стіл для перев'язки ; (маса=0)	шт	11	29823,00	328053
15	560103-1 варіант 15	Пост сестринський ; (маса=0)	шт	12	41644,00	499728
16	560103-1 варіант 16	Стіл асистентський ; (маса=0)	шт	21	14371,00	301791
17	560103-1 варіант 17	Стіл для забору крові ; (маса=0)	шт	11	4802,00	52822
18	560103-1 варіант 18	Стіл мийка медична (2 крани) ; (маса=0)	шт	21	76373,00	1603833
19	560103-1 варіант 19	Стіл інструментальний ; (маса=0)	шт	41	9833,00	403153
20	560103-1 варіант 20	Тумба приліжкова ; (маса=0)	шт	240	18297,00	4391280
21	560103-1 варіант 56	Візок реанімаційний; (маса=0)	шт	11	68880,00	757680
22	560103-1 варіант 21	Візок анестезіологв ; (маса=0)	шт	13	79932,00	1039116
23	560103-1 варіант 22	Візок медичний сервісний ; (маса=0)	шт	20	9752,50	195050
24	560103-1 варіант 23	Візок медичний для білизни ; (маса=0)	шт	19	8254,00	156826
25	560103-1 варіант 24	Візок медичний для відходів; (маса=0)	шт	25	8780,00	219500
26	560103-1 варіант 25	Візок медичний для прибирання ; (маса=0)	шт	28	10041,00	281148
27	560103-1 варіант 26	Каталка медична з регулюванням висоти ; (маса=0)	шт	31	28293,00	877083
28	560103-1 варіант 27	Кушетка оглядова медична; (маса=0)	шт	17	10143,00	172431
29	560103-1 варіант 28	Кушетка процедурна ; (маса=0)	шт	16	10998,00	175968
30	560103-1 варіант 29	Стіл для електрокардіографа; (маса=0)	шт	9	7855,00	70695
31	560103-1 варіант 30	Підставка для обладнання ; (маса=0)	шт	25	12909,00	322725
32	560103-1 варіант 31	Ліжко RENA з електроприводом 4-секційне, на колесах (з тримачем, штативом для крапельниці, поручнями); (маса=0)	шт	60	35832,50	2149950
33	560103-1 варіант 32	Ліжко медичне функціональне ; (маса=0)	шт	140	32958,00	4614120

1	2	3	4	5	6	7
34	560103-1 варіант 33	Ліжко медичне функціональне з електропривідом ; (маса=0)	шт	31	38750,00	1201250
35	560103-1 варіант 34	Ліжко медичне функціональне (реанімація) ; (маса=0)	шт	19	29200,00	554800
36	560103-1 варіант 35	Приліжковий модуль настінний (на одне ліжко) ; (маса=0)	шт	254	47960,00	12181840
37	560103-1 варіант 36	Підставка медична під 2 тази ; (маса=0)	шт	23	1833,00	42159
38	560103-1 варіант 37	Підставка під бікс; (маса=0)	шт	45	4375,00	196875
39	560103-1 варіант 38	Присувний стіл для операцій на верхній кінцівки рентгенпрозорий ; (маса=0)	шт	1	26250,00	26250
40	560103-1 варіант 39	Стіл гипсувальний з мийкою, шафами зберігання (нержавіюча сталь) ; (маса=0)	шт	1	18333,33	18333
41	560103-1 варіант 40	Візок для перевезення хворих зі знімними ношами VX3-150 ; (маса=0)	шт	5	15000,00	75000
42	560103-1 варіант 41	Шафа для господарчого інвентарю; (маса=0)	шт	20	16866,00	337320
43	560103-1 варіант 42	Шафа медична ; (маса=0)	шт	49	25997,00	1273853
44	560103-1 варіант 43	Шафа для одягу дводвірна в ординаторські; (маса=0)	шт	55	4800,00	264000
45	560103-1 варіант 44	Шафа для одягу одnodвірна в палати ; (маса=0)	шт	90	4200,00	378000
46	560103-1 варіант 45	Стільці офісні; (маса=0)	шт	235	4800,00	1128000
47	560103-1 варіант 46	Табурет пластиковий (в палати) ; (маса=0)	шт	214	700,00	149800
48	560103-1 варіант 47	Шафа для документів закрита ; (маса=0)	шт	60	9900,00	594000
49	560103-1 варіант 48	Стіл (двотумбовий) ; (маса=0)	шт	66	14559,00	960894
50	560103-1 варіант 49	Стіл палатний ; (маса=0)	шт	90	12625,00	1136250
51	560103-1 варіант 50	Банкетка ; (маса=0)	шт	27	8400,00	226800
52	560103-1 варіант 51	Шафа для посуду; (маса=0)	шт	14	5455,83	76382
53	560103-1 варіант 52	Мийка для миття посуду на 2 раковини; (маса=0)	шт	7	4000,00	28000
54	560103-1 варіант 53	Стіл кухонний з неіржавіючої сталі ; (маса=0)	шт	8	4397,50	35180

1	2	3	4	5	6	7
55	560103-1 варіант 54	Посудомийна машина окремостояча ; (маса=0)	шт	6	16250,00	97500
56	560103-1 варіант 55	Металева лавка медична зі спинкою; (маса=0)	шт	6	13800,00	82800
57	560103-1 варіант 57	Опромінювач бактеріцидний настінний 2х ламповий; (маса=0)	шт	102	1400,00	142800
58	560103-1 варіант 58	Опромінювач бактеріцидний пересувний; (маса=0)	шт	44	5254,00	231176
59	560103-1 варіант 59	Артроскопічна стійка artrex image -1 video system; (маса=0)	шт	1	13666000,00	13666000
60	560103-1 варіант 60	Ультрафіолетова камера ПАНМЕД-1С середня со стеклянної кришкою УФ камера медичинська; (маса=0)	шт	42	25000,00	1050000
61	560103-1 варіант 61	Комп'ютер; (маса=0)	шт	51	41666,00	2124966
62	560103-1 варіант 62	Крісло-каталка для транспортування пацієнтів; (маса=0)	шт	21	8583,00	180243
63	560103-1 варіант 63	Діспенсер для паперових рушників; (маса=0)	шт	215	300,00	64500
64	560103-1 варіант 64	Діспенсер літьовий для мила; (маса=0)	шт	215	741,00	159315
65	560103-1 варіант 65	Електроенцефалограф; (маса=0)	шт	2	208000,00	416000
66	560103-1 варіант 66	Апарат рентгенівський типу С-арка; (маса=0)	шт	5	2333000,00	11665000
67	560103-1 варіант 67	Система відстеження електромагнітних і оптичних навігаційних пристроїв; (маса=0)	шт	1	36250000,00	36250000
68	560103-1 варіант 68	Стіл операційний універсальний, з гідравлічним приводом; (маса=0)	шт	12	75000,00	900000
		Разом				123964858
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				4868105
	Порядок, п. 3. 14	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	113436683	0,007	794057
		Всього вартість устаткування				128832963
		Всього вартість будівельних робіт				794057

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				129627020

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкції лікувального корпусу КНП «Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги»ЗМР (літера Е-7) по вул. Перемоги,80 в м. Запоріжжя вул. Перемоги,80. Травматологічне відділення

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-019

заміна ліфтів реєстр.№1-00807, №1-01522 (придбання устаткування)

Реконструкції лікувального корпусу КНП «Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги» ЗМР (літера Е-7) по вул. Перемоги,80 в м. Запоріжжя вул. Перемоги,80. Травматологічне відділення

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 3307,500 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "5 липня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1906-15001-1-2 варіант 1	Ліфти пасажирські MR; (маса=4,5)	шт	2	1653750,00	3307500
		Разом				3307500
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				-
		Всього по кошторису				3307500

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкції лікувального корпусу КНП «Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги»ЗМР (літера Е-7) по вул. Перемоги,80 в м. Запоріжжя вул. Перемоги,80. Травматологічне відділення

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-022

заміна ліфтів реєстр.№73776,№1-00808 (придбання устаткування)

Реконструкції лікувального корпусу КНП «Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги» ЗМР (літера Е-7) по вул. Перемоги,80 в м. Запоріжжя вул. Перемоги,80. Травматологічне відділення

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 4460,630 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "5 липня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1906-15001-1-2 варіант 2	Ліфти пасажирські MR; (маса=4,5)	шт	2	2230315,00	4460630
		Разом				4460630
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				-
		Всього по кошторису				4460630

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкції лікувального корпусу КНП «Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги»ЗМР (літера Е-7) по вул. Перемоги,80 в м. Запоріжжя вул. Перемоги,80. Травматологічне відділення

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-025

заміна ліфта (придбання устаткування)

Реконструкції лікувального корпусу КНП «Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги» ЗМР (літера Е-7) по вул. Перемоги,80 в м. Запоріжжя вул. Перемоги,80. Травматологічне відділення

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 1560,000 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "5 липня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1906-15001-1-2 варіант 3	Ліфти пасажирські MR; (маса=4,5) Разом Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по кошторису	шт	1	1560000,00	1560000 - 1560000

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкції лікувального корпусу КНП «Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги»ЗМР (літера Е-7) по вул. Перемоги,80 в м. Запоріжжя вул.Перемоги,80. Травматологічне відділення

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Реконструкції лікувального корпусу КНП «Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги» ЗМР (літера Е-7) по вул. Перемоги,80 в м. Запоріжжя вул.Перемоги,80. Травматологічне відділення

Кошторисна вартість об'єкта 252700,994 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 277,34908 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 39331,059 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 5 липня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-01-01	на улаштування покрівлі	5010,39	-	5010,39	7,05747	923,998	-
2	02-01-02	на вікна та двері	15065,122	-	15065,122	5,70032	843,087	-
3	02-01-03	на улаштування підлоги	17829,967	-	17829,967	27,99524	3867,978	-
4	02-01-04	на внутрішнє опорядження	56384,572	-	56384,572	192,95083	27279,477	-
5	02-01-05	на зовнішнє оздоблення	10191,854	-	10191,854	16,96706	2388,488	-
6	02-01-06	на вимощення	574,016	-	574,016	1,12037	143,553	-
7	02-01-07	на монтаж устаткування	271,304	-	271,304	1,47586	209,61	-
8	02-01-08	на придбання устаткування устаткування	794,057	128832,963	129627,02	-	-	-
9	02-01-09	на блискавкозахист	324,827	-	324,827	0,61946	87,81	-
10	02-01-010	на загальнобудівельні роботи (бокси)	3357,305	-	3357,305	5,28520	741,085	-
11	02-01-011	на каналізацію (бокси)	28,596	-	28,596	0,01877	2,522	-
12	02-01-012	на опалення та вентиляцію (бокси)	341,763	83,264	425,027	0,45039	60,951	-
13	02-01-013	на електротехнічні рішення (бокси)	214,036	6,954	220,99	0,23765	33,481	-
14	02-01-014	на пожежну сигналізацію (бокси)	74,238	71,266	145,504	0,28822	39,447	-
15	02-01-015	на пусконаладжувальні роботи пожежної сигналізації (бокси)	22,926	-	22,926	0,09675	18,103	-
16	02-01-016	на систему мовленевого оповіщення про пожежу, керування евакуацією людей та службового зв'язку (бокси)	185,968	169,637	355,605	0,61625	87,306	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	02-01-017	на пусконалагоджувальні роботи системи мовленевого оповіщення про пожежу, керування евакуацією людей та службового зв'язку (бокси)	17,93	-	17,93	0,07568	14,158	-
18	02-01-018	на заміна ліфтів реєстр.№1-00807, №1-01522	892,79	-	892,79	4,39032	624,108	-
19	02-01-019	на придбання устаткування заміна ліфтів реєстр.№1-00807, №1-01522 (придбання устаткування)	-	3307,5	3307,5	-	-	-
20	02-01-020	на заміна ліфтів реєстр.№1-00807, №1-01522 (пусконалагоджувальні роботи)	565,559	-	565,559	2,38705	446,589	-
21	02-01-021	на заміна ліфтів реєстр.№73776,№1-00808	869,818	-	869,818	4,31697	612,541	-
22	02-01-022	на придбання устаткування заміна ліфтів реєстр.№73776, №1-00808 (придбання устаткування)	-	4460,63	4460,63	-	-	-
23	02-01-023	на заміна ліфтів реєстр.№73776,№1-00808 (пусконалагоджувальні роботи)	541,865	-	541,865	2,28705	427,88	-
24	02-01-024	на заміна ліфта (устаткування ліфта)	382,549	-	382,549	1,88386	267,795	-
25	02-01-025	на придбання устаткування заміна ліфта (придбання устаткування)	-	1560	1560	-	-	-
26	02-01-026	на заміна ліфта (пусконалагоджувальні роботи)	267,328	-	267,328	1,12831	211,092	-
---		Всього:	114208,78	138492,214	252700,994	277,34908	39331,059	-
---		Зворотні суми (підсумок зворотних сум, визначених у локальних кошторисах) :	-	-	32,389	-	-	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

С.А. Шестопалова

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Ю.В.Халеп

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСЬКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-01	улаштування покрівлі	<u>5.68385</u>	-	<u>0.54881</u>	<u>0.06884</u>	-	<u>6.30150</u>	<u>0.75597</u>	<u>7.05747</u>
		668,264	-	83,937	10,485	-	762,686	161,312	923,998
02-01-02	вікна та двері	<u>4.81451</u>	-	<u>0.27506</u>	-	-	<u>5.08957</u>	<u>0.61075</u>	<u>5.70032</u>
		666,714	-	46,048	-	-	712,762	130,325	843,087
02-01-03	улаштування підлоги	<u>24.63262</u>	-	<u>0.36313</u>	-	-	<u>24.99575</u>	<u>2.99949</u>	<u>27.99524</u>
		3176,397	-	51,528	-	-	3227,925	640,053	3867,978
02-01-04	внутрішнє опорядження	<u>170.39084</u>	-	<u>1.59644</u>	<u>0.29030</u>	-	<u>172.27758</u>	<u>20.67325</u>	<u>192.95083</u>
		22620,249	-	203,542	44,216	-	22868,007	4411,47	27279,477
02-01-05	зовнішнє оздоблення	<u>15.02648</u>	-	<u>0.20830</u>	-	-	<u>15.23478</u>	<u>1.73228</u>	<u>16.96706</u>
		1989,071	-	29,765	-	-	2018,836	369,652	2388,488
02-01-06	вимощення	<u>0.96173</u>	-	<u>0.03557</u>	-	-	<u>0.99730</u>	<u>0.12307</u>	<u>1.12037</u>
		111,968	-	5,319	-	-	117,287	26,266	143,553
02-01-07	монтаж устаткування	<u>0.07162</u>	<u>1.29184</u>	<u>0.00257</u>	-	-	<u>1.36603</u>	<u>0.10983</u>	<u>1.47586</u>
		9,863	175,953	0,357	-	-	186,173	23,437	209,61
02-01-08	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-09	блискавкозахист	<u>0.06501</u>	<u>0.47051</u>	<u>0.02996</u>	-	-	<u>0.56548</u>	<u>0.05398</u>	<u>0.61946</u>
		8,437	63,39	4,462	-	-	76,289	11,521	87,81
02-01-10	загальнобудівельні роботи (бокси)	<u>3.95256</u>	-	<u>0.73739</u>	<u>0.03095</u>	-	<u>4.72090</u>	<u>0.56430</u>	<u>5.28520</u>
		510,966	-	104,983	4,714	-	620,663	120,422	741,085
02-01-11	каналізацію (бокси)	<u>0.01602</u>	-	<u>0.00109</u>	-	-	<u>0.01711</u>	<u>0.00166</u>	<u>0.01877</u>
		2,014	-	0,148	-	-	2,162	0,36	2,522
02-01-12	опалення та вентиляцію (бокси)	<u>0.27094</u>	<u>0.13029</u>	<u>0.00808</u>	-	-	<u>0.40931</u>	<u>0.04108</u>	<u>0.45039</u>
		34,237	16,83	1,122	-	-	52,189	8,762	60,951
02-01-13	електротехнічні рішення (бокси)	-	<u>0.18890</u>	<u>0.02784</u>	-	-	<u>0.21674</u>	<u>0.02091</u>	<u>0.23765</u>
		-	25,103	3,91	-	-	29,013	4,468	33,481
02-01-14	пожежну сигналізацію (бокси)	-	<u>0.24286</u>	<u>0.02208</u>	-	-	<u>0.26494</u>	<u>0.02328</u>	<u>0.28822</u>
		-	31,442	3,036	-	-	34,478	4,969	39,447

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-015	пусконалагоджувальні роботи пожежної сигналізації (бокси)	-	-	-	-	0.08902	0.08902	0.00773	0.09675
02-01-016	систему мовленевого оповіщення про пожежу, керування евакуацією людей та службового зв'язку (бокси)	-	0.47826	0.08415	-	-	0.56241	0.05384	0.61625
02-01-017	пусконалагоджувальні роботи системи мовленевого оповіщення про пожежу, керування евакуацією людей та службового зв'язку (бокси)	-	-	-	-	0.06962	0.06962	0.00606	0.07568
02-01-018	заміна ліфтів реєстр.№1-00807, №1-01522	-	3.67506	0.39300	-	-	4.06806	0.32226	4.39032
02-01-019	придбання устаткування заміна ліфтів реєстр.№1-00807, №1-01522 (придбання устаткування)	-	494,445	60,895	-	-	555,34	68,768	624,108
02-01-020	заміна ліфтів реєстр.№1-00807, №1-01522 (пусконалагоджувальні роботи)	-	-	-	-	2.19600	2.19600	0.19105	2.38705
02-01-021	заміна ліфтів реєстр.№73776, №1-00808	-	3.67068	0.32940	-	-	4.00008	0.31689	4.31697
02-01-022	придбання устаткування заміна ліфтів реєстр.№73776,№1-00808 (придбання устаткування)	-	493,856	51,062	-	-	544,918	67,623	612,541
02-01-023	заміна ліфтів реєстр.№73776, №1-00808 (пусконалагоджувальні роботи)	-	-	-	-	2.10400	2.10400	0.18305	2.28705
02-01-024	заміна ліфта (устаткування ліфта)	-	1.57714	0.16838	-	-	1.74552	0.13834	1.88386
02-01-025	придбання устаткування заміна ліфта (придбання устаткування)	-	212,194	26,082	-	-	238,276	29,519	267,795
02-01-026	заміна ліфта (пусконалагоджувальні роботи)	-	-	-	-	1.03800	1.03800	0.09031	1.12831
		-	-	-	-	-	191,822	19,27	211,092
	Разом :	<u>225.88618</u> 29798,18	<u>11.72554</u> 1577,48	<u>4.83125</u> 687,749	<u>0.39009</u> 59,415	<u>5.49664</u> -	<u>248.32970</u> 33138,603	<u>29.01938</u> 6192,456	<u>277.34908</u> 39331,059

Склав

Ю.В.Халеп

Перевірив

Реконструкції лікувального корпусу КНП «Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги»ЗМР (літера Е-7) по вул. Перемоги,80 в м. Запоріжжя вул.Перемоги,80. Травматологічне відділення

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на будівництво : Благоустрій рериторії

Кошторисна вартість об'єкта 9491,050 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 14,27422 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 2014,314 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 5 липня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	07-01-01	на благоустрій	8090,657	12,471	8103,128	12,29090	1724,71	-
2	07-01-02	на улаштування паркану	1363,598	24,324	1387,922	1,98332	289,604	-
		Всього:	9454,255	36,795	9491,05	14,27422	2014,314	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

С.А. Шестопалова

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Ю.В.Халеп

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-01-01	благоустрій	<u>6.70754</u> 799,668	<u>-</u> -	<u>2.12299</u> 314,303	<u>2.08984</u> 318,307	<u>-</u> -	<u>10.92037</u> 1432,278	<u>1.37053</u> 292,432	<u>12.29090</u> 1724,71
07-01-02	улаштування паркану	<u>1.54890</u> 206,313	<u>0.00160</u> 0,227	<u>0.22038</u> 37,732	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1.77088</u> 244,272	<u>0.21244</u> 45,332	<u>1.98332</u> 289,604
	Разом :	<u>8.25644</u> 1005,981	<u>0.00160</u> 0,227	<u>2.34337</u> 352,035	<u>2.08984</u> 318,307	<u>-</u> -	<u>12.69125</u> 1676,55	<u>1.58297</u> 337,764	<u>14.27422</u> 2014,314

Склав _____

Ю.В.Халеп

Перевірив _____

Реконструкції лікувального корпусу КНП «Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги» ЗМП (літера Е-7) по вул. Перемоги,80 в м. Запоріжжя вул. Перемоги,80. Травматологічне відділення
 Реконструкції лікувального корпусу КНП «Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги» ЗМП (літера Е-7) по вул. Перемоги,80 в м. Запоріжжя вул. Перемоги,80. Травматологічне відділення

**Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01
улаштування покрівлі**

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни	
						відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.		
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.		
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
		<u>I. Витрати труда</u>								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	5683,85	117,57					
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	2,6						
3	27	робітниками-будівельниками								
4		Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-					
5		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	-						
6		робітниками-монтажниками								
7		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	548,81	152,95					
8		керуванням та обслуговуванням машин								
9		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд	4,7						
10		керуванням та обслуговуванням машин								
11		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	68,84	152,31					
12		керуванням та обслуговуванням								
13		автотранспорту при перевезенні ґрунту і								
14		будівельного сміття								
15		Витрати труда пусконаладжувального	люд.год	-	-					
16		персоналу								
17		Витрати труда робітників, заробітна плата								
18		яких враховується в складі:								
19	9.1	загальновиробничих витрат	люд.год	755,97	213,39					
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	7057,47						

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	2,6					
	II. Будівельні машини і механізми								
10	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	53,6739299	<u>421,45</u> 22620,88				
11	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	135,41022	<u>383,63</u> 51947,42				
12	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	6,129244	<u>140,34</u> 860,18				
13	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	91,1762217	<u>708,75</u> 64621,15				
14	КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	43,53945	<u>569,68</u> 24803,55				
15	КБМ203-851	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 2 т	маш. год	3,97202	<u>539,35</u> 2142,31				
16	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	7,79127	<u>173,63</u> 1352,80				
17	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	6,39022	<u>44,8</u> 286,28				
18	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	0,0051	<u>55,43</u> 0,28				
19	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	52,70565	<u>372,51</u> 19633,38				
20	КБМ206-337	Експаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	10,560242	<u>493,99</u> 5216,65				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
21	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	52,70565	<u>6.92</u>				
22	СЗ11-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	167,49	<u>364,72</u>				
					<u>303,14</u>				
					50772,92				
		Разом по розділу II	грн.		244622,52				
		в тому числі енергоносії:							
		Бензин	кг	164,779					
		Дизельне паливо	кг	993,848					
		Електроенергія	кВт-год	1231,603					
		Стиснене повітря	м3	3652,502					
		Мастильні матеріали	кг	65,822					
		Гідравлічна рідина	кг	16,416					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальнопромислових витрат</u>							
23	КБМ200-40	Котел електричний бітумний, місткість 1 м3	маш. год	14,36038					
24	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	13,119876					
25	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	0,06222					
26	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	0,1989					
27	КБМ270-123	Люльки двомісні самопідйомні, вантажопідйомність 300/500 кг	маш. год	9,374156					
28	КБМ270-224	Пальник газопламеневий	маш. год	127,547564					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
29	С111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,0000132	<u>77762,91</u>	<u>75899,36</u>	<u>338,79</u>	<u>1524,76</u>	30 км.
					1,03	1,00	-	0,03	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
30	+С111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6x50 мм	т	0,0000003	<u>56445,57</u> 0,02	<u>55000,00</u> 0,02	<u>338,79</u> -	<u>1106,78</u> -	30 км.
31	С111-191	Цвяхи толеві круглі 2,0x20 мм	т	0,0063828	<u>48801,11</u> 311,49	<u>47505,44</u> 303,22	<u>338,79</u> 2,16	<u>956,88</u> 6,11	30 км.
32	С111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,0000003	<u>223137,13</u> 0,67	<u>218456,38</u> 0,66	<u>305,51</u> -	<u>4375,24</u> 0,01	30 км.
33	С111-322	Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2	т	0,886066	<u>31767,59</u> 28148,18	<u>30677,37</u> 27182,17	<u>467,33</u> 414,09	<u>622,89</u> 551,92	30 км.
34	С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0,0585	<u>13,69</u> 0,80	<u>7,79</u> 0,46	<u>5,63</u> 0,33	<u>0,27</u> 0,01	30 км.
35	С111-594	Мастика бітумна покрівельна гаряча	т	0,76385	<u>25705,73</u> 19635,32	<u>24743,44</u> 18900,28	<u>458,26</u> 350,04	<u>504,03</u> 385,00	30 км.
36	С111-795	Дріт канатний оцинкований, діаметр 3 мм	т	0,0191485	<u>72003,14</u> 1378,75	<u>70325,52</u> 1346,63	<u>265,79</u> 5,09	<u>1411,83</u> 27,03	30 км.
37	+С111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,0000009	<u>46171,11</u> 0,04	<u>45000,00</u> 0,04	<u>265,79</u> -	<u>905,32</u> -	30 км.
38	+С111-852 варіант 1	Пароізоляція прокладкова з бітумно-полімерних матеріалів (ЕПП)	м2	1680,47	<u>130,72</u> 219671,04	<u>127,00</u> 213419,69	<u>1,16</u> 1949,35	<u>2,56</u> 4302,00	30 км.
39	С111-856	Руберойд покрівельний з пиловидною засипкою РКП-350Б	м2	105,4113	<u>64,78</u> 6828,54	<u>62,71</u> 6610,34	<u>0,8</u> 84,33	<u>1,27</u> 133,87	30 км.
40	+С111-859 варіант 1	Верхній шар руберойду, що наплавляється - Техноеласт К - 4,2 мм	м2	1911,5707	<u>238,39</u> 455699,34	<u>232,00</u> 443484,40	<u>1,72</u> 3287,90	<u>4,67</u> 8927,04	30 км.
41	+С111-859 варіант 2	Нижній шар руберойду, що наплавляється - Техноеласт П - 4,0 мм	м2	1881,0167	<u>267,16</u> 502532,42	<u>260,20</u> 489440,55	<u>1,72</u> 3235,35	<u>5,24</u> 9856,52	30 км.
42	+С111-874 варіант 1	Сітка дротяна	м2	1680,47	<u>170,64</u> 286755,40	<u>167,00</u> 280638,49	<u>0,29</u> 487,34	<u>3,35</u> 5629,57	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
43	+С111-1019	Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0	т	0,0000582	<u>39862.53</u> 2,32	<u>39300.00</u> 2,29	<u>265.79</u> 0,02	<u>296.74</u> 0,01	30 км.
44	С111-1355	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	0,00032	<u>15168.89</u> 4,85	<u>14491.76</u> 4,64	<u>379.7</u> 0,12	<u>297.43</u> 0,09	30 км.
45	+С111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,000012	<u>97251.74</u> 1,17	<u>95000.00</u> 1,14	<u>344.84</u> -	<u>1906.9</u> 0,03	30 км.
46	+С111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	0,000021	<u>97251.74</u> 2,04	<u>95000.00</u> 2,00	<u>344.84</u> 0,01	<u>1906.9</u> 0,03	30 км.
47	+С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,0038	<u>97251.74</u> 369,56	<u>95000.00</u> 361,00	<u>344.84</u> 1,31	<u>1906.9</u> 7,25	30 км.
48	С111-1624	Ґрунтовка бітумна	т	0,4946839	<u>529388.99</u> 261880,21	<u>518505.18</u> 256496,16	<u>503.63</u> 249,14	<u>10380.18</u> 5134,91	30 км.
49	С111-1708	Клоччя просочене	кг	0,12	<u>72.06</u> 8,65	<u>70.14</u> 8,42	<u>0.51</u> 0,06	<u>1.41</u> 0,17	30 км.
50	С111-1798	Сталь листова оцинкована, товщина 0,7 мм	т	0,9095547	<u>105079.9</u> 95575,92	<u>104031.88</u> 94622,69	<u>265.79</u> 241,75	<u>782.23</u> 711,48	30 км.
51	С112-23	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	0,000031	<u>12604.83</u> 0,39	<u>12134.22</u> 0,38	<u>223.46</u> 0,01	<u>247.15</u> -	30 км.
52	+С114-4-У варіант 1	Плита мінераловатна з базальтового волокна, 145 кг/м3	м3	393,38275	<u>3233.02</u> 1271814,30	<u>3128.00</u> 1230501,24	<u>41.63</u> 16376,52	<u>63.39</u> 24936,54	30 км.
53	С121-733 варіант 1	Люк металевий	т	0,03	<u>186018.08</u> 5580,54	<u>184283.40</u> 5528,50	<u>349.93</u> 10,50	<u>1384.75</u> 41,54	30 км.
54	С147-29	В'язальний дріт	100кг	0,320817	<u>7858.7</u> 2521,20	<u>7678.03</u> 2463,24	<u>26.58</u> 8,53	<u>154.09</u> 49,43	30 км.
55	+С1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0000093	<u>173717.92</u> 1,62	<u>169740.00</u> 1,58	<u>571.69</u> 0,01	<u>3406.23</u> 0,03	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
56	C1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,0000018	<u>63684,91</u> 0,11	<u>61864,50</u> 0,11	<u>571,69</u> -	<u>1248,72</u> -	30 км.
57	C1423-11220	Гравій керамзитовий фракції 20-40 мм, марка М400	м3	236,02965	<u>1268,87</u> 299490,94	<u>1066,07</u> 251624,13	<u>177,92</u> 41994,40	<u>24,88</u> 5872,41	30 км.
58	C1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	57,292305	<u>3011,33</u> 172526,04	<u>2226,59</u> 127566,47	<u>725,69</u> 41576,45	<u>59,05</u> 3383,12	30 км.
59	C1537-97	Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5, 5 мм	10м	0,000561	<u>598,1</u> 0,34	<u>577,86</u> 0,32	<u>8,51</u> -	<u>11,73</u> 0,02	30 км.
60	+C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	298,6044	<u>134,97</u> 40302,64	<u>123,90</u> 36997,09	<u>8,42</u> 2514,25	<u>2,65</u> 791,30	30 км.
61	+C1630-537 варіант 1	Воронка водостічна	шт	2	<u>183,74</u> 367,48	<u>180,00</u> 360,00	<u>0,14</u> 0,28	<u>3,6</u> 7,20	30 км.
62	C1545-104	Брухт металевий (зворотній матеріал)	т	0,03	<u>5283,5</u> 158,51	<u>5283,5</u> 158,51			
		у тому числі неоподаткована ПДВ	грн.		<u>5283,50</u> 158,51	<u>5283,50</u> 158,51			
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
63	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	270,8813	<u>5,754</u> 1558,65	<u>5,754</u> 1558,65			
64	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	3,2905	<u>163,15</u> 536,84	<u>163,15</u> 536,84			
		Разом	грн.		2095,49	2095,49			
		Разом по розділу III	грн.		3673508,85	3489964,84	112789,34	70754,67	
		Усього вартість, що неоподаткована ПДВ	грн.		158,51	-	-	-	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Підсумкова вартість ресурсів, що неоподаткована ПДВ (розділи II, IV, V) Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин	грн.		158,51	-	-	-	
		Електроенергія	кВт-год	1502,484					
		Стиснене повітря	м3	3652,502					
		Мастильні матеріали	кг	69,112					
		Гідравлічна рідина	кг	16,416					
		Бензин	л	222,674					
		Дизельне паливо	л	1169,233					
		<u>Довідкові дані</u>							
		Будівельне сміття	т	147,187052					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "5 липня" 2024 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкції лікувального корпусу КНП «Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги» ЗМП (літера Е-7) по вул. Перемоги,80 в м. Запоріжжя вул. Перемоги,80. Травматологічне відділення
 Реконструкції лікувального корпусу КНП «Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги» ЗМП (літера Е-7) по вул. Перемоги,80 в м. Запоріжжя вул. Перемоги,80. Травматологічне відділення

**Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-02
вікна та двері**

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни	
						відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.		
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.		
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
		<u>I. Витрати труда</u>								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	4814,51	138,48					
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	4,0						
3	27	робітниками-будівельниками								
4		Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-					
5		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	-						
6		робітниками-монтажниками								
7		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	275,06	167,41					
8		керуванням та обслуговуванням машин								
9		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд	5,3						
10		керуванням та обслуговуванням машин								
11		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	-	-					
12		керуванням та обслуговуванням								
13		автотранспорту при перевезенні ґрунту і								
14		будівельного сміття								
15		Витрати труда пусконаладжувального	люд.год	-	-					
16		персоналу								
17		Витрати труда робітників, заробітна плата								
18		яких враховується в складі:								
19	9.1	загальновиробничих витрат	люд.год	610,75	213,39					
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	5700,32						

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	4,0					
	<u>II. Будівельні машини і механізми</u>								
10	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	126,6270242	<u>708.75</u> 89746,90				
11	КБМ203-1090	Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т	маш. год	70,3275738	<u>234.65</u> 16502,37				
	Разом по розділу II в тому числі енергоносії:		грн.		106249,27				
		Дизельне паливо	кг	721,774					
		Електроенергія	кВт-год	49,933					
		Мастильні матеріали	кг	48,399					
		Гідравлічна рідина	кг	13,929					
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>								
12	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	441,351076					
13	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	126,0107553					
14	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	145,393113					
	<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>								
15	С111-1484	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	0,004432	<u>51664.58</u> 228,98	<u>50312.76</u> 222,99	<u>338.79</u> 1,50	<u>1013.03</u> 4,49	30 км.
16	С111-1849	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35	т	0,00334866	<u>549516.63</u> 1840,14	<u>538442.80</u> 1803,06	<u>298.99</u> 1,00	<u>10774.84</u> 36,08	30 км.
17	+С112-73	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,029101	<u>8897.93</u> 258,94	<u>8500.00</u> 247,36	<u>223.46</u> 6,50	<u>174.47</u> 5,08	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
18	&C121-158-1	Блоки віконні металопластикові	м2	1151,91	<u>4597.25</u> 5295618,25	<u>4500.00</u> 5183595,00	<u>7.11</u> 8190,08	<u>90.14</u> 103833,17	30 км.
19	&C121-159-1 варіант 1	Блоки дверні металопластикові	м2	1380,5	<u>5617.25</u> 7754613,63	<u>5500.00</u> 7592750,00	<u>7.11</u> 9815,36	<u>110.14</u> 152048,27	30 км.
20	&C121-159-1 варіант 2	Блоки дверні металеві	м2	98,49	<u>4597.25</u> 452783,15	<u>4500.00</u> 443205,00	<u>7.11</u> 700,26	<u>90.14</u> 8877,89	30 км.
21	&C1550-38-1	Монтажна піна	л	512,035	<u>388.03</u> 198684,94	<u>380.00</u> 194573,30	<u>0.42</u> 215,05	<u>7.61</u> 3896,59	30 км.
22	&C1550-38-1 варіант 1	Герметик	л	120,515	<u>663.43</u> 79953,27	<u>650.00</u> 78334,75	<u>0.42</u> 50,62	<u>13.01</u> 1567,90	30 км.
23	&2405-1089-1 варіант 1	Анкер 8*10	шт	4473	<u>12.89</u> 57656,97	<u>12.30</u> 55017,90	<u>0.34</u> 1520,82	<u>0.25</u> 1118,25	30 км.
24	&2405-1089-1 варіант 2	Дюбель шуруп 150 мм	шт	5729	<u>14.63</u> 83815,27	<u>14.00</u> 80206,00	<u>0.34</u> 1947,86	<u>0.29</u> 1661,41	30 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальнопромислових витрат							
25	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	286,756	<u>5.754</u> 1649,99	<u>5.754</u> 1649,99			
		Разом	грн.		1649,99	1649,99			
		Разом по розділу III	грн.		13927103,5	13631605,3	22449,05	273049,13	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин			3	5			
		Електроенергія	кВт-год	336,689					
		Мастильні матеріали	кг	48,399					
		Гідравлічна рідина	кг	13,929					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Дизельне паливо	л	849,146					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "5 липня" 2024 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкції лікувального корпусу КНП «Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги»ЗМР (літера Е-7) по вул. Перемоги,80 в м. Запоріжжя вул. Перемоги,80. Травматологічне відділення
Реконструкції лікувального корпусу КНП «Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги» ЗМР (літера Е-7) по вул. Перемоги,80 в м. Запоріжжя вул. Перемоги,80. Травматологічне відділення

**Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-03
улаштування підлоги**

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни	
						відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.		
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.		
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
		<u>I. Витрати труда</u>								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	24632,62	128,95					
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,5						
3	27	робітниками-будівельниками								
4		Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-					
5		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	-						
6		робітниками-монтажниками								
7		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	363,13	141,92					
8		керуванням та обслуговуванням машин								
9		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд	4,2						
9.1		керуванням та обслуговуванням машин								
		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	-	-					
		керуванням та обслуговуванням								
		автотранспорту при перевезенні ґрунту і								
		будівельного сміття								
		Витрати труда пусконаладжувального	люд.год	-	-					
		персоналу								
		Витрати труда робітників, заробітна плата								
		яких враховується в складі:								
		загальновиробничих витрат	люд.год	2999,49	213,39					
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	27995,24						

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	3,5					
	<u>II. Будівельні машини і механізми</u>								
10	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	327,12227	<u>173.63</u> 56798,24				
	Разом по розділу II в тому числі енергоносії:		грн.		56798,24				
		Електроенергія	кВт-год	147,205					
		Мастильні матеріали	кг	9,814					
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>								
11	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	1588,62662					
12	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	106,2246055					
13	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	406,51044					
14	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	346,84846					
	<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>								
15	+С111-283 варіант 1	Плитки керамічні для підлог (керамограніт)	м2	10314,444	<u>610.31</u> 6295008,32	<u>585.00</u> 6033949,74	<u>13.34</u> 137594,68	<u>11.97</u> 123463,90	30 км.
16	+С111-870 варіант 1	Сітка дротяна Вр1 4 мм	м2	11123,42	<u>130.84</u> 1455388,27	<u>128.25</u> 1426578,62	<u>0.02</u> 222,47	<u>2.57</u> 28587,18	30 км.
17	С111-1608	Дрантя	кг	60,70205	<u>15.86</u> 962,73	<u>14.81</u> 899,00	<u>0.74</u> 44,92	<u>0.31</u> 18,81	30 км.
18	+С111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	2022,44	<u>67.04</u> 135584,38	<u>65.00</u> 131458,60	<u>0.73</u> 1476,38	<u>1.31</u> 2649,40	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
19	C111-1633	Шпарування для швів	кг	4105,5532	<u>123.91</u> 508719,10	<u>120.91</u> 496402,44	<u>0.57</u> 2340,17	<u>2.43</u> 9976,49	30 км.
20	C111-1638	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180x3 мм	шт	103,14444	<u>204.91</u> 21135,33	<u>200.76</u> 20707,28	<u>0.13</u> 13,41	<u>4.02</u> 414,64	30 км.
21	C111-2000-7	Еластична клеюча суміш Ceresit CM 17	кг	65729,3	<u>35.19</u> 2313014,07	<u>34.02</u> 2236110,79	<u>0.48</u> 31550,06	<u>0.69</u> 45353,22	30 км.
22	+C111-2002-4 варіант 1	Полімерцементна гідроізоляція	кг	6101,94	<u>28.7</u> 175125,68	<u>27.64</u> 168657,62	<u>0.5</u> 3050,97	<u>0.56</u> 3417,09	30 км.
23	&C113-2085-1- ЗУ8 варіант 1	Хрестики для плитки	шт.	40432	<u>0.04</u> 1617,28	<u>0.04</u> 1617,28	- -	- -	
24	C142-10-2	Вода	м3	371,11774	<u>63.07</u> 23406,40	<u>63.07</u> 23406,40	- -	- -	
25	C147-29	В'язальний дріт	100кг	2,060562	<u>7858.7</u> 16193,34	<u>7678.03</u> 15821,06	<u>26.58</u> 54,77	<u>154.09</u> 317,51	30 км.
26	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	515,7222	<u>3712.09</u> 1914407,22	<u>2913.61</u> 1502613,36	<u>725.69</u> 374254,44	<u>72.79</u> 37539,42	30 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиборничих витрат							
27	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	845,026	<u>5.754</u> 4862,28	<u>5.754</u> 4862,28			
28	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	3,4685	<u>163.15</u> 565,88	<u>163.15</u> 565,88			
29	C1999-9009	Дрова	м3	12,747	<u>119.13</u> 1518,54	<u>119.13</u> 1518,54			
		Разом	грн.		6946,70	6946,70			

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Разом по розділу III	грн.		12867508,8	12065168,8	550602,27	251737,66	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин			2	9			
		Електроенергія	кВт-год	992,231					
		Мастильні матеріали	кг	13,282					
		Дрова	м3	12,747					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "5 липня" 2024 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкції лікувального корпусу КНП «Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги»ЗМР (літера Е-7) по вул. Перемоги,80 в м. Запоріжжя вул. Перемоги,80. Травматологічне відділення
Реконструкції лікувального корпусу КНП «Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги» ЗМР (літера Е-7) по вул. Перемоги,80 в м. Запоріжжя вул. Перемоги,80. Травматологічне відділення

**Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-04
внутрішнє опорядження**

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни	
						відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.		
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.		
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
		<u>I. Витрати труда</u>								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	170390,84	132,76					
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,7						
3	27	робітниками-будівельниками								
4		Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-					
5		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	-						
6		робітниками-монтажниками								
7		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	1596,44	127,51					
8		керуванням та обслуговуванням машин								
9		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд	3,4						
9.1		керуванням та обслуговуванням машин								
		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	290,3	152,31					
		керуванням та обслуговуванням								
		автотранспорту при перевезенні ґрунту і								
		будівельного сміття								
		Витрати труда пусконаладжувального	люд.год	-	-					
		персоналу								
		Витрати труда робітників, заробітна плата								
		яких враховується в складі:								
		загальновиробничих витрат	люд.год	20673,25	213,39					
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	192950,83						

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	3,7					
	II. Будівельні машини і механізми								
10	КБМ201-22	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 7 т	маш. год	33,140448	<u>438.25</u> 14523,80				
11	КБМ203-851	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 2 т	маш. год	43,053704	<u>539.35</u> 23221,02				
12	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	78,1279122	<u>173.63</u> 13565,35				
13	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	352,28658	<u>372.51</u> 131230,27				
14	КБМ206-337	Екскаратори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	45,422398	<u>493.99</u> 22438,21				
15	КБМ211-251	Розчинонасос, продуктивність 1 м3/год	маш. год	876,518418	<u>143.53</u> 125806,69				
16	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	352,28658	<u>6.92</u> 2437,82				
17	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	706,32	<u>303.14</u> 214113,84				
	Разом по розділу II в тому числі енергоносії:		грн.		547337,00				
		Дизельне паливо	кг	1776,516					
		Електроенергія	кВт-год	727,607					
		Стиснене повітря	м3	24413,46					
		Мастильні матеріали	кг	105,582					
		Гідравлічна рідина	кг	1,77					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u>							
18	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	167,892192					
19	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	1533,626842 2					
20	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	3758,67598					
21	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	1308,018916 8					
22	КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш. год	741,792906					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
23	&C1-180-59-B1 варіант 1	Саморізи 3,5x25 мм	шт	38654	<u>0.33</u> 12755,82	<u>0.32</u> 12369,28	- -	<u>0.01</u> 386,54	
24	C111-155-1	Дюбелі розпірні поліетиленові [комплект], 5x50 мм	1000шт	6,82463	<u>324.8</u> 2216,64	<u>318.07</u> 2170,71	<u>0.36</u> 2,46	<u>6.37</u> 43,47	30 км.
25	&C111-155-2- 1Т варіант 1	Дюбелі 6x40 мм металеві	шт	1289	<u>0.96</u> 1237,44	<u>0.94</u> 1211,66	- -	<u>0.02</u> 25,78	
26	&C111-155-2- 1Т варіант 2	Дюбелі 6x40 мм пластмасові	шт	3091	<u>1</u> 3091,00	<u>0.94</u> 2905,54	<u>0.05</u> 154,55	<u>0.01</u> 30,91	
27	+C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6x50 мм	т	0,036511	<u>56445.57</u> 2060,88	<u>55000.00</u> 2008,11	<u>338.79</u> 12,37	<u>1106.78</u> 40,40	30 км.
28	+C111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	1,926445	<u>4751.43</u> 9153,37	<u>4200.00</u> 8091,07	<u>458.26</u> 882,81	<u>93.17</u> 179,49	30 км.
29	+C111-256 варіант 1	Плитки керамічні матові для внутрішнього облицювання стін	м2	4076,2287	<u>447.61</u> 1824560,73	<u>432.00</u> 1760930,80	<u>6.83</u> 27840,64	<u>8.78</u> 35789,29	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
30	&C111-270-1 варіант 1	Хрестики для плитки	шт	16136	<u>0.04</u> 645,44	<u>0.04</u> 645,44	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
31	&C111-762-B6 варіант 1	Плита стельові 600x600 мм "Армстронг"	шт	22208	<u>106.44</u> 2363819,52	<u>104.18</u> 2313629,44	<u>0.17</u> 3775,36	<u>2.09</u> 46414,72	30 км.
32	&C111-762-B6 варіант 2	Підвісні касетні оцинковані панелі товщ. 60мм з полімерним покриттям	шт	1529	<u>166.43</u> 254471,47	<u>163.00</u> 249227,00	<u>0.17</u> 259,93	<u>3.26</u> 4984,54	30 км.
33	&C111-829-1-4 варіант 1	Профіль UD-28/27	м	1658	<u>25.91</u> 42958,78	<u>25.00</u> 41450,00	<u>0.4</u> 663,20	<u>0.51</u> 845,58	30 км.
34	&C111-829-1-5 варіант 1	Профіль CD-60/27	м	4693	<u>36.19</u> 169839,67	<u>35.00</u> 164255,00	<u>0.48</u> 2252,64	<u>0.71</u> 3332,03	30 км.
35	C111-874	Сітка дротяна тканя з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	816,93865	<u>323.46</u> 264246,98	<u>316.83</u> 258830,67	<u>0.29</u> 236,91	<u>6.34</u> 5179,40	30 км.
36	&C111-1479- П-2 варіант 1	Шуруп самонарізний 3,5x9,5мм	шт	28713	<u>0.46</u> 13207,98	<u>0.45</u> 12920,85	<u>-</u> -	<u>0.01</u> 287,13	
37	&C111-1479- П-2 варіант 2	Підвіси	шт	1289	<u>15.91</u> 20507,99	<u>15.60</u> 20108,40	<u>-</u> -	<u>0.31</u> 399,59	
38	&C111-1479- П-2 варіант 3	Продовжувач профілів 60/27 однорівневий	шт	553	<u>66.3</u> 36663,90	<u>65.00</u> 35945,00	<u>-</u> -	<u>1.3</u> 718,90	
39	&C111-1479- П-2 варіант 4	Однорівневий з'єднувач профілів типу "краб"	шт	3129	<u>25.5</u> 79789,50	<u>25.00</u> 78225,00	<u>-</u> -	<u>0.5</u> 1564,50	
40	&C111-1479- П-2 варіант 5	Тяга підвісу	шт	1289	<u>5.81</u> 7489,09	<u>5.70</u> 7347,30	<u>-</u> -	<u>0.11</u> 141,79	
41	C111-1604	Папір шліфувальний	м2	621,04804	<u>303.96</u> 188773,76	<u>297.95</u> 185041,26	<u>0.05</u> 31,05	<u>5.96</u> 3701,45	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
42	C111-1608	Дрантя	кг	294,25113	<u>15.86</u> 4666,82	<u>14.81</u> 4357,86	<u>0.74</u> 217,75	<u>0.31</u> 91,21	30 км.
43	+C111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	5187,26046	<u>67.04</u> 347753,94	<u>65.00</u> 337171,93	<u>0.73</u> 3786,70	<u>1.31</u> 6795,31	30 км.
44	C111-1626-1	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована	кг	8635,2318	<u>224.42</u> 1937918,72	<u>219.45</u> 1895001,62	<u>0.57</u> 4922,08	<u>4.4</u> 37995,02	30 км.
45	C111-1626-1 варіант 1	Латексна фарба	кг	10518,6879	<u>224.42</u> 2360603,94	<u>219.45</u> 2308326,06	<u>0.57</u> 5995,65	<u>4.4</u> 46282,23	30 км.
46	C111-1633	Шпарування для швів	кг	1638,56322	<u>123.91</u> 203034,37	<u>120.91</u> 198118,68	<u>0.57</u> 933,98	<u>2.43</u> 3981,71	30 км.
47	+C111-1650 варіант 1	Суміш для декоративного оздоблення	кг	23381,6	<u>13.29</u> 310741,46	<u>12.55</u> 293439,08	<u>0.48</u> 11223,17	<u>0.26</u> 6079,21	30 км.
48	C111-1659-1	Лак масляний	т	2,981154	<u>202142.75</u> 602618,67	<u>197607.48</u> 589098,33	<u>571.69</u> 1704,30	<u>3963.58</u> 11816,04	30 км.
49	&C111-1678- B4 варіант 1	Стрічка армувальна для ГКЛ	м	1823	<u>1.96</u> 3573,08	<u>1.78</u> 3244,94	<u>0.14</u> 255,22	<u>0.04</u> 72,92	30 км.
50	C111-1784-1	Сітка штукатурна скловолокниста	м2	33712,791	<u>30.17</u> 1017114,90	<u>29.51</u> 994864,46	<u>0.07</u> 2359,90	<u>0.59</u> 19890,54	30 км.
51	+C111-1784-1 варіант 1	Стінові панелі "сендвіч" медичні 25 мм з полімерним покриттям	м2	955,4475	<u>846.17</u> 808471,01	<u>829.51</u> 792553,26	<u>0.07</u> 66,88	<u>16.59</u> 15850,87	30 км.
52	C111-1853-8	Цвяхи, 1,5x22 мм	кг	18,199	<u>36.84</u> 670,45	<u>35.82</u> 651,89	<u>0.3</u> 5,46	<u>0.72</u> 13,10	30 км.
53	C111-1895	Шпаклівка клейова	т	4,9109226	<u>27230.7</u> 133727,86	<u>26152.30</u> 128431,92	<u>544.46</u> 2673,80	<u>533.94</u> 2622,14	30 км.
54	&C111-1895-1 варіант 1	Шпатлевка	кг	657	<u>10.54</u> 6924,78	<u>9.88</u> 6491,16	<u>0.45</u> 295,65	<u>0.21</u> 137,97	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
55	&C111-1895-В5 варіант 1	Шпаклевка фініш	кг	33366,394	<u>10,44</u> 348345,15	<u>9,70</u> 323654,02	<u>0,54</u> 18017,85	<u>0,2</u> 6673,28	30 км.
56	&C111-1895-В5 варіант 2	Шпаклевка Старт	кг	51096,42	<u>6,05</u> 309133,34	<u>5,39</u> 275409,70	<u>0,54</u> 27592,07	<u>0,12</u> 6131,57	30 км.
57	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	26233,155	<u>10,21</u> 267840,51	<u>9,53</u> 250001,97	<u>0,48</u> 12591,91	<u>0,2</u> 5246,63	30 км.
58	C112-25-1	Бруски обрізні з хвойних порід, ширина 40 мм, товщина 25 мм, III сорт	м	2547,86	<u>58,62</u> 149355,55	<u>38,42</u> 97888,78	<u>19,05</u> 48536,73	<u>1,15</u> 2930,04	30 км.
59	&C121-587-1 варіант 1	Т-профіль стандарт 3,6м	шт	7730	<u>111,3</u> 860349,00	<u>110,44</u> 853701,20	<u>0,03</u> 231,90	<u>0,83</u> 6415,90	30 км.
60	&C121-587-1 варіант 2	Т-профіль стандарт 1,2 м	шт	15463	<u>63</u> 974169,00	<u>62,50</u> 966437,50	<u>0,03</u> 463,89	<u>0,47</u> 7267,61	30 км.
61	&C121-587-1 варіант 3	Т-профіль стандарт 0,6 м	шт	7730	<u>25,43</u> 196573,90	<u>25,21</u> 194873,30	<u>0,03</u> 231,90	<u>0,19</u> 1468,70	30 км.
62	&C121-587-1 варіант 4	Кутик пристінний стандарт 3 м	шт	8820	<u>76,28</u> 672789,60	<u>75,68</u> 667497,60	<u>0,03</u> 264,60	<u>0,57</u> 5027,40	30 км.
63	&C121-587-1 варіант 5	Підвіс (комплектно пружина с прутком)	шт	6510	<u>27,76</u> 180717,60	<u>27,52</u> 179155,20	<u>0,03</u> 195,30	<u>0,21</u> 1367,10	30 км.
64	C142-10-2	Вода	м3	22,08176	<u>63,07</u> 1392,70	<u>63,07</u> 1392,70	- -	- -	
65	C1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	1,22553	<u>2603,04</u> 3190,10	<u>1826,31</u> 2238,20	<u>725,69</u> 889,35	<u>51,04</u> 62,55	30 км.
66	C1425-11704	Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5	м3	52,69779	<u>2808,77</u> 148015,97	<u>2028,01</u> 106871,65	<u>725,69</u> 38242,26	<u>55,07</u> 2902,06	30 км.
67	C1428-11867	Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм	м2	1933	<u>140,45</u> 271489,85	<u>134,22</u> 259447,26	<u>3,48</u> 6726,84	<u>2,75</u> 5315,75	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
68	&C1545-44-3- О варіант 1	Дюбель 6x40мм	шт	24170	<u>0.82</u> 19819,40	<u>0.82</u> 19819,40	- -	- -	
69	+C1550-28 варіант 1	Цемнтно-пісчана суміш	кг	963222,6	<u>3.85</u> 3708407,01	<u>3.31</u> 3188266,81	<u>0.46</u> 443082,40	<u>0.08</u> 77057,80	30 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат							
70	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	1199,6584	<u>5.754</u> 6902,83	<u>5.754</u> 6902,83			
		Разом	грн.		6902,83	6902,83			
		Разом по розділу III	грн.		21153801,4 7	20102621,8 4	667619,46	383560,17	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	1927,266					
		Стиснене повітря	м3	24413,46					
		Мастильні матеріали	кг	105,582					
		Гідравлічна рідина	кг	1,77					
		Дизельне паливо	л	2090,019					
		Довідкові дані							
		Будівельне сміття	т	706,318088					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "5 липня" 2024 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкції лікувального корпусу КНП «Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги» ЗМП (літера Е-7) по вул. Перемоги,80 в м. Запоріжжя вул. Перемоги,80. Травматологічне відділення
 Реконструкції лікувального корпусу КНП «Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги» ЗМП (літера Е-7) по вул. Перемоги,80 в м. Запоріжжя вул. Перемоги,80. Травматологічне відділення

**Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-05
 зовнішнє оздоблення**

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни	
						відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.		
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.		
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
		<u>I. Витрати труда</u>								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	15026,48	132,37					
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,6						
3	27	робітниками-будівельниками								
4		Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-					
5		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	-						
6		робітниками-монтажниками								
7		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	208,3	142,89					
8		керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,3						
9		Середній розряд ланки робітників, зайнятих								
9.1		керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	-	-					
		Витрати труда робітників, зайнятих								
		керуванням та обслуговуванням								
		автотранспорту при перевезенні ґрунту і								
		будівельного сміття								
		Витрати труда пусконаладжувального	люд.год	-	-					
		персоналу								
		Витрати труда робітників, заробітна плата								
		яких враховується в складі:								
		загальновиробничих витрат	люд.год	1732,28	213,39					
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	16967,06						

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	3,6					
	II. Будівельні машини і механізми								
10	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	91,12406	<u>421,45</u> 38404,24				
11	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	42,163	<u>140,34</u> 5917,16				
12	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	13,6548	<u>705,56</u> 9634,28				
13	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	11,54893	<u>708,75</u> 8185,30				
14	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,2608	<u>432,77</u> 112,87				
15	КБМ203-1090	Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т	маш. год	4,578	<u>234,65</u> 1074,23				
16	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	11,0432	<u>44,8</u> 494,74				
17	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	1,141	<u>372,51</u> 425,03				
	Разом по розділу II в тому числі енергоносії:		грн.		64247,85				
		Бензин	кг	358,539					
		Дизельне паливо	кг	70,819					
		Електроенергія	кВт-год	79,488					
		Мастильні матеріали	кг	21,719					
		Гідравлічна рідина	кг	1,276					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u>							
18	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	414,12					
19	КБМ203-403	Лебідки електричні, тягове зусилля до 19,62 кН [2 т]	маш. год	18,009					
20	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	2,282					
21	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	14,616					
22	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	1317,0579					
23	КБМ270-123	Люльки двомісні самопідйомні, вантажопідйомність 300/500 кг	маш. год	3,86078					
24	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	2077,4261					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
25	&C1-180-59-B1 варіант 1	Саморізи 3,5x25 мм	шт	2693	<u>0.33</u> 888,69	<u>0.32</u> 861,76	- -	<u>0.01</u> 26,93	
26	C111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	11,6	<u>190.2</u> 2206,32	<u>186.09</u> 2158,64	<u>0.38</u> 4,41	<u>3.73</u> 43,27	30 км.
27	+C111-612 варіант 1	Мастика гідроізоляційна ТехноНІКОЛЬ №24	т	0,522	<u>47442.95</u> 24765,22	<u>46000.00</u> 24012,00	<u>512.7</u> 267,63	<u>930.25</u> 485,59	30 км.
28	+C111-612 варіант 2	Мастика для приклеювання XPS ТехноНІКОЛЬ №27	т	0,2088	<u>43872.95</u> 9160,67	<u>42500.00</u> 8874,00	<u>512.7</u> 107,05	<u>860.25</u> 179,62	30 км.
29	+C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,00464	<u>97251.74</u> 451,25	<u>95000.00</u> 440,80	<u>344.84</u> 1,60	<u>1906.9</u> 8,85	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
30	C111-1608	Дрантя	кг	0,261	<u>15.86</u> 4,14	<u>14.81</u> 3,87	<u>0.74</u> 0,19	<u>0.31</u> 0,08	30 км.
31	&C111-1612-1 варіант 1	Відлив	м	793,52	<u>209.92</u> 166575,72	<u>205.20</u> 162830,30	<u>0.6</u> 476,11	<u>4.12</u> 3269,31	30 км.
32	+C111-1720 варіант 1	Вітроізоляційна плівка	м2	3982,65	<u>14.7</u> 58544,96	<u>14.50</u> 57748,43	<u>0.2</u> 796,53	<u>-</u> -	30 км.
33	C111-1843	Сталеві деталі риштувань	т	1,43967	<u>123517.4</u> 177824,30	<u>122276.32</u> 176037,55	<u>321.6</u> 463,00	<u>919.48</u> 1323,75	30 км.
34	C111-1846	Болти анкерні	т	0,406	<u>74311.74</u> 30170,57	<u>72555.66</u> 29457,60	<u>298.99</u> 121,39	<u>1457.09</u> 591,58	30 км.
35	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00406	<u>94133.21</u> 382,18	<u>91985.78</u> 373,46	<u>301.68</u> 1,22	<u>1845.75</u> 7,50	30 км.
36	&C114-3-У2Н варіант 1	Екструзійний пінополістирол XPS CARBON ECO Техноніколь товщ.100мм	м2	255,78	<u>395.23</u> 101091,93	<u>386.00</u> 98731,08	<u>1.48</u> 378,55	<u>7.75</u> 1982,30	30 км.
37	&C114-3-У2Н варіант 2	Утеплювач Техновент стандарт Техноніколь товщ.100мм	м2	3982,65	<u>331.79</u> 1321403,44	<u>323.80</u> 1289582,07	<u>1.48</u> 5894,32	<u>6.51</u> 25927,05	30 км.
38	&C114-3-У2Н варіант 3	Утеплювач Техновент стандарт Техноніколь товщ.30мм	м2	309,75	<u>98.41</u> 30482,50	<u>95.00</u> 29426,25	<u>1.48</u> 458,43	<u>1.93</u> 597,82	30 км.
39	&C11В-У1-2 варіант 1	Саморізи 5,5x25 мм, оцинк.	шт	18900	<u>1.33</u> 25137,00	<u>1.32</u> 24948,00	<u>0.01</u> 189,00	<u>-</u> -	30 км.
40	&C11В-У1-2 варіант 2	Дюбель з ударним шурупом 8,0x100	шт	12600	<u>1.83</u> 23058,00	<u>1.82</u> 22932,00	<u>0.01</u> 126,00	<u>-</u> -	30 км.
41	&C11В-У1-2 варіант 3	Саморізи 4,8x19(20) мм, оцинк.	шт	22700	<u>0.58</u> 13166,00	<u>0.57</u> 12939,00	<u>0.01</u> 227,00	<u>-</u> -	30 км.
42	&C11В-У1-2 варіант 4	Заклепка алюмінієва AL/ST 2,4x4	шт	7350	<u>0.38</u> 2793,00	<u>0.37</u> 2719,50	<u>0.01</u> 73,50	<u>-</u> -	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
43	&C11В-У1-2 варіант 5	Кріпильний елемент відливу (парапет)	шт	320	<u>28.01</u> 8963,20	<u>28.00</u> 8960,00	<u>0.01</u> 3,20	<u>-</u> -	30 км.
44	&C11В-У1-2 варіант 6	Дюбель 8x80 мм	шт	640	<u>1.51</u> 966,40	<u>1.50</u> 960,00	<u>0.01</u> 6,40	<u>-</u> -	30 км.
45	&C11В-У1-2 варіант 7	Гвинт 4,8x19 з полімерним покриттям і гумовою шайбою	шт	400	<u>1.37</u> 548,00	<u>1.36</u> 544,00	<u>0.01</u> 4,00	<u>-</u> -	30 км.
46	C123-517-У	Опалубка розбірна із щитів, ширина 2000 мм, товщина 40 мм	м2	46,692	<u>831.46</u> 38822,53	<u>807.83</u> 37719,20	<u>7.33</u> 342,25	<u>16.3</u> 761,08	30 км.
47	C123-521	Дерев'яні деталі риштувань	м3	0,23346	<u>12246.26</u> 2859,01	<u>11751.30</u> 2743,46	<u>254.84</u> 59,49	<u>240.12</u> 56,06	30 км.
48	&C126-1300- 1Т варіант 1	Омега- профіль 50/90 товщ.0,7 мм оцинк.	м	4325	<u>69.11</u> 298900,75	<u>67.00</u> 289775,00	<u>0.75</u> 3243,75	<u>1.36</u> 5882,00	30 км.
49	&C126-1300- 1Т варіант 2	L -прогон 75x50 мм, оцинк.	м	6500	<u>49.73</u> 323245,00	<u>48.00</u> 312000,00	<u>0.75</u> 4875,00	<u>0.98</u> 6370,00	30 км.
50	&C126-1300- 1Т варіант 3	Кутик зовнішній 80x80 мм з полімерним покриттям	м	190	<u>68.34</u> 12984,60	<u>66.25</u> 12587,50	<u>0.75</u> 142,50	<u>1.34</u> 254,60	30 км.
51	&C126-1300- 1Т варіант 4	Кутик внутрішній 80x80 мм з полімерним покриттям	м	60	<u>26.27</u> 1576,20	<u>25.00</u> 1500,00	<u>0.75</u> 45,00	<u>0.52</u> 31,20	30 км.
52	&C126-1300- 1Т варіант 5	З'єднувач, 300 мм з полімерним покриттям	м	2205	<u>19.13</u> 42181,65	<u>18.00</u> 39690,00	<u>0.75</u> 1653,75	<u>0.38</u> 837,90	30 км.
53	&C126-1300- 1Т варіант 6	Розділювальна планка 50x100 мм з полімерним покриттям	м	400	<u>77.27</u> 30908,00	<u>75.00</u> 30000,00	<u>0.75</u> 300,00	<u>1.52</u> 608,00	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
54	&C126-1300-1Т варіант 7	Реберна плака 25x65 мм зх полімерним покриттям	м	165	<u>46.67</u> 7700,55	<u>45.00</u> 7425,00	<u>0.75</u> 123,75	<u>0.92</u> 151,80	30 км.
55	&C126-1300-1Т варіант 8	Відлив 270 мм з полімерним покриттям	м	820	<u>150.71</u> 123582,20	<u>147.00</u> 120540,00	<u>0.75</u> 615,00	<u>2.96</u> 2427,20	30 км.
56	&C126-1300-1Т варіант 9	Відлив оцинкований 2,0 мм 1250 мм	м	200	<u>252.71</u> 50542,00	<u>247.00</u> 49400,00	<u>0.75</u> 150,00	<u>4.96</u> 992,00	30 км.
57	&C126-1300-2Т варіант 1	Опорний столик 64x80, L=100 мм, оцин	шт	6300	<u>12.41</u> 78183,00	<u>12.00</u> 75600,00	<u>0.17</u> 1071,00	<u>0.24</u> 1512,00	30 км.
58	&C126-1300-4Т варіант 1	PS панель pruszynski шир.315 мм	м2	4475,74	<u>877.37</u> 3926880,00	<u>860.00</u> 3849136,40	<u>0.17</u> 760,88	<u>17.2</u> 76982,72	30 км.
59	C142-10-2	Вода	м3	0,815	<u>63.07</u> 51,40	<u>63.07</u> 51,40	- -	- -	
60	C1421-9465	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600	м3	3,749	<u>1253.27</u> 4698,51	<u>640.07</u> 2399,62	<u>588.63</u> 2206,77	<u>24.57</u> 92,12	30 км.
61	&C1545-42-2-С варіант 1	Дюбель фасадний пластмасовий з металевим стержнем 160x10	100шт	330	<u>409.47</u> 135125,10	<u>409.17</u> 135026,10	<u>0.3</u> 99,00	- -	30 км.
62	C1630-83	Кронштейни та підставки під устаткування із сортової сталі Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат	кг	580	<u>21.32</u> 12365,60	<u>20.56</u> 11924,80	<u>0.34</u> 197,20	<u>0.42</u> 243,60	30 км.
63	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	1310,1873	<u>5.754</u> 7538,82	<u>5.754</u> 7538,82			

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
64	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	4,3213	<u>163,15</u> 705,02	<u>163,15</u> 705,02			
65	C1999-9009	Дрова	м3	1,7539	<u>119,13</u> 208,94	<u>119,13</u> 208,94			
		Разом	грн.		8452,78	8452,78			
		Разом по розділу III	грн.		7097642,37	6940511,57	25484,87	131645,93	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	1389,675					
		Мастильні матеріали	кг	26,04					
		Гідравлічна рідина	кг	1,276					
		Дрова	м3	1,754					
		Бензин	л	484,512					
		Дизельне паливо	л	83,316					
		<u>Довідкові дані</u>							
		Будівельне сміття	т	0,09156					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "5 липня" 2024 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкції лікувального корпусу КНП «Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги»ЗМР (літера Е-7) по вул. Перемоги,80 в м. Запоріжжя вул. Перемоги,80. Травматологічне відділення
 Реконструкції лікувального корпусу КНП «Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги» ЗМР (літера Е-7) по вул. Перемоги,80 в м. Запоріжжя вул. Перемоги,80. Травматологічне відділення

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-06
вимощення

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни	
						відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.		
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.		
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
		<u>I. Витрати труда</u>								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	961,73	116,43					
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	2,5						
3	27	робітниками-будівельниками								
4		Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-					
5		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	-						
6		робітниками-монтажниками								
7		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	35,57	149,57					
8		керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,6						
9		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд							
9.1		керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	-	-					
		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год							
		керуванням та обслуговуванням								
		автотранспорту при перевезенні ґрунту і								
		будівельного сміття								
		Витрати труда пусконаладжувального	люд.год	-	-					
		персоналу								
		Витрати труда робітників, заробітна плата								
		яких враховується в складі:								
		загальновиробничих витрат	люд.год	123,07	213,42					
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	1120,37						

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	2,5					
	II. Будівельні машини і механізми								
10	КБМ201-311	Трактори на гусеничному ході, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	0,96822	<u>594,38</u> 575,49				
11	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,326	<u>140,34</u> 45,75				
12	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,8051	<u>708,75</u> 570,61				
13	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	4,93198	<u>432,77</u> 2134,41				
14	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	10,9536	<u>173,63</u> 1901,87				
15	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	0,4689125	<u>372,51</u> 174,67				
16	КБМ206-337	Екскаратори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	6,3744	<u>493,99</u> 3148,89				
17	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	1,30563	<u>1068,22</u> 1394,70				
18	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	2,3472	<u>513,92</u> 1206,27				
19	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	0,4727	<u>838,41</u> 396,32				
20	КБМ233-1681	Щітки дорожні навісні на базі трактора	маш. год	0,45966	<u>517,47</u> 237,86				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		11786,84				
		Бензин	кг	4,339					
		Дизельне паливо	кг	83,782					
		Електроенергія	кВт-год	5,066					
		Мастильні матеріали	кг	5,505					
		Гідравлічна рідина	кг	0,704					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>							
21	КБМ209-1400	Розпушувачі причіпні [без трактора]	маш. год	0,50856					
22	КБМ212-500	Гудронатори ручні	маш. год	0,1956					
23	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	0,937825					
24	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	11,1818					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
25	+С111-181-1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 3x70 мм	т	0,00083	<u>56445.57</u> 46,85	<u>55000.00</u> 45,65	<u>338.79</u> 0,28	<u>1106.78</u> 0,92	30 км.
26	С111-856	Руберойд покрівельний з пиловидною засипкою РКП-350Б	м2	374,9	<u>64.78</u> 24286,02	<u>62.71</u> 23509,98	<u>0.8</u> 299,92	<u>1.27</u> 476,12	30 км.
27	+С111-870 варіант 1	Сітка дротяна Вр1 4 мм	м2	358,6	<u>130.84</u> 46919,22	<u>128.25</u> 45990,45	<u>0.02</u> 7,17	<u>2.57</u> 921,60	30 км.
28	С111-1561	Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі	т	0,1956	<u>26141.86</u> 5113,35	<u>25041.29</u> 4898,08	<u>587.98</u> 115,01	<u>512.59</u> 100,26	30 км.
29	+С112-58	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	0,0498	<u>8897.93</u> 443,12	<u>8500.00</u> 423,30	<u>223.46</u> 11,13	<u>174.47</u> 8,69	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
30	C142-10-2	Вода	м3	15,09165	<u>63.07</u> 951,83	<u>63.07</u> 951,83	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
31	C147-29	В'язальний дріт	100кг	0,06846	<u>7858.7</u> 538,01	<u>7678.03</u> 525,64	<u>26.58</u> 1,82	<u>154.09</u> 10,55	30 км.
32	C1421-9465	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600	м3	1,33975	<u>1253.27</u> 1679,07	<u>640.07</u> 857,53	<u>588.63</u> 788,62	<u>24.57</u> 32,92	30 км.
33	C1421-9605	Готова піщано-щебенева суміш N6, розмір зерен понад 0 до 20 мм, марка М1000	м3	51,7525	<u>1181.09</u> 61124,36	<u>530.06</u> 27431,93	<u>627.87</u> 32493,84	<u>23.16</u> 1198,59	30 км.
34	+C1421-9837	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1	т	31,1656	<u>4937.61</u> 153883,58	<u>4503.71</u> 140360,82	<u>337.08</u> 10505,30	<u>96.82</u> 3017,46	30 км.
35	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	1,63	<u>678.92</u> 1106,64	<u>193.31</u> 315,10	<u>472.3</u> 769,85	<u>13.31</u> 21,69	30 км.
36	+C1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	1,7	<u>4734.49</u> 8048,63	<u>3850.00</u> 6545,00	<u>791.66</u> 1345,82	<u>92.83</u> 157,81	30 км.
37	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,02075	<u>3712.09</u> 77,03	<u>2913.61</u> 60,46	<u>725.69</u> 15,06	<u>72.79</u> 1,51	30 км.
38	C1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	19,9512	<u>3011.33</u> 60079,65	<u>2226.59</u> 44423,14	<u>725.69</u> 14478,39	<u>59.05</u> 1178,12	30 км.
39	+K589921-A001 варіант 1	Камені бетонні бортові БР100.20.8	шт	83	<u>219.45</u> 18214,35	<u>189.74</u> 15748,42	<u>25.41</u> 2109,03	<u>4.3</u> 356,90	30 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальнопромислових витрат							
40	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	6,3736	<u>5.754</u> 36,67	<u>5.754</u> 36,67			

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
41	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,1118	<u>163,15</u> 18,24	<u>163,15</u> 18,24			
		Разом	грн.		54,91	54,91			
		Разом по розділу III	грн.		382566,62	312142,24	62941,24	7483,14	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	11,44					
		Мастильні матеріали	кг	5,617					
		Гідравлічна рідина	кг	0,704					
		Бензин	л	5,864					
		Дизельне паливо	л	98,567					
		<u>Довідкові дані</u>							
		Будівельне сміття	т	26,08					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "5 липня" 2024 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкції лікувального корпусу КНП «Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги»ЗМР (літера Е-7) по вул. Перемоги,80 в м. Запоріжжя вул. Перемоги,80. Травматологічне відділення
Реконструкції лікувального корпусу КНП «Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги» ЗМР (літера Е-7) по вул. Перемоги,80 в м. Запоріжжя вул. Перемоги,80. Травматологічне відділення

**Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-07
монтаж устаткування**

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни	
						відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.		
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.		
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
		<u>I. Витрати труда</u>								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	71,62	137,70					
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	4,0						
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	1291,84	136,20					
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,8						
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	2,57	139,02					
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,1						
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням	люд.год	-	-					
8		автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття								
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-					
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:								
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	109,83	213,38					
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	1475,86						

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	3,8					
	<u>II. Будівельні машини і механізми</u>								
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,264	<u>346,86</u> 91,57				
11	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	1,204	<u>421,45</u> 507,43				
12	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,196	<u>383,63</u> 75,19				
13	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,264	<u>569,68</u> 150,40				
	Разом по розділу II в тому числі енергоносії:		грн.		824,59				
		Бензин	кг	4,325					
		Дизельне паливо	кг	1,346					
		Електроенергія	кВт-год	1,725					
		Мастильні матеріали	кг	0,232					
		Гідравлічна рідина	кг	0,037					
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>								
14	КБМ203-403	Лебідки електричні, тягове зусилля до 19,62 кН [2 т]	маш. год	0,828					
	<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>								
15	С111-136	Дюбелі з каліброваною головкою [в об'єм] 2,5x48,5 мм	т	0,00224	<u>76514,18</u> 171,39	<u>74675,11</u> 167,27	<u>338,79</u> 0,76	<u>1500,28</u> 3,36	30 км.
16	С111-311	Каболка	т	0,00392	<u>143734,97</u> 563,44	<u>140462,92</u> 550,61	<u>453,72</u> 1,78	<u>2818,33</u> 11,05	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
17	C111-384	Білоло густотерте цинкове МА-011-1	т	0,000756	<u>179767,8</u> 135,90	<u>175739,31</u> 132,86	<u>503,63</u> 0,38	<u>3524,86</u> 2,66	30 км.
18	C111-792	Полотно голкопробивне для дорожнього будівництва "Дорнит-2"	10м2	0,00028	<u>2213,97</u> 0,62	<u>2166,56</u> 0,61	<u>4</u> -	<u>43,41</u> 0,01	30 км.
19	C111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,00196	<u>56531,87</u> 110,80	<u>55084,61</u> 107,97	<u>338,79</u> 0,66	<u>1108,47</u> 2,17	30 км.
20	C111-1631	Замазка захисна	кг	5,6	<u>155,85</u> 872,76	<u>152,22</u> 852,43	<u>0,57</u> 3,19	<u>3,06</u> 17,14	30 км.
21	C111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,364	<u>303,21</u> 110,37	<u>296,74</u> 108,01	<u>0,52</u> 0,19	<u>5,95</u> 2,17	30 км.
22	C111-1746	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	2,296	<u>102,85</u> 236,14	<u>100,45</u> 230,63	<u>0,38</u> 0,87	<u>2,02</u> 4,64	30 км.
23	C1545-159	Очіс льняний	т	0,000364	<u>37452,91</u> 13,63	<u>36326,25</u> 13,22	<u>392,29</u> 0,14	<u>734,37</u> 0,27	30 км.
24	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	247,2	<u>5,754</u> 1422,39	<u>5,75400</u> 1422,39	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
25	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,5713	<u>5,754</u> 3,29	<u>5,754</u> 3,29			
26	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0083	<u>163,15</u> 1,35	<u>163,15</u> 1,35			
		Разом	грн.		4,64	4,64			
		Разом по розділу III	грн.		3642,08	3590,64	7,97	43,47	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	2,296					
		Мастильні матеріали	кг	0,24					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Гідравлічна рідина	кг	0,037					
		Бензин	л	5,844					
		Дизельне паливо	л	1,584					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "5 липня" 2024 р.

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкції лікувального корпусу КНП «Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги»ЗМР (літера Е-7) по вул. Перемоги,80 в м. Запоріжжя вул. Перемоги,80. Травматологічне відділення
Реконструкції лікувального корпусу КНП «Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги» ЗМР (літера Е-7) по вул. Перемоги,80 в м. Запоріжжя вул. Перемоги,80. Травматологічне відділення

**Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-09
блискавкозахист**

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни	
						відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.		
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.		
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
		<u>I. Витрати труда</u>								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	65,01	129,77					
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,5						
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	470,51	134,73					
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,8						
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	29,96	148,92					
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,5						
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням	люд.год	-	-					
8		автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття								
9		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-					
9.1		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі: загальновиробничих витрат	люд.год	53,98	213,44					
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	619,46						

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	3,8					
	<u>II. Будівельні машини і механізми</u>								
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	3,108	<u>346.86</u> 1078,04				
11	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	3,108	<u>726.29</u> 2257,31				
12	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	73,12	<u>44.8</u> 3275,78				
13	КБМ216-402	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3,5 м	маш. год	15,12	<u>803.06</u> 12142,27				
	Разом по розділу II в тому числі енергоносії:		грн.		18753,40				
		Бензин	кг	138,487					
		Дизельне паливо	кг	17,716					
		Електроенергія	кВт-год	387,536					
		Мастильні матеріали	кг	10,523					
		Гідравлічна рідина	кг	2,432					
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>								
14	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	16,24					
15	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	38,048					
16	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	6,0025					
	<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>								

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
17	&C1-54-51 варіант 1	Антикорозійна стрічка 10 м G-115 1011 050 FS Блискавкозахист	шт	18	<u>376.69</u> 6780,42	<u>369.00</u> 6642,00	<u>0.3</u> 5,40	<u>7.39</u> 133,02	30 км.
18	&C1-54-51 варіант 2	Злучник для дроту універсальний С-011	шт	90	<u>54.37</u> 4893,30	<u>53.00</u> 4770,00	<u>0.3</u> 27,00	<u>1.07</u> 96,30	30 км.
19	&C1-54-51 варіант 3	Компенсатор алюмінієвий К-220	шт	8	<u>80.89</u> 647,12	<u>79.00</u> 632,00	<u>0.3</u> 2,40	<u>1.59</u> 12,72	30 км.
20	&C1-54-51 варіант 4	Комплект стержневого уземлювача ф20 мм, 4,5 м G-20/45	шт	36	<u>1483.01</u> 53388,36	<u>1453.63</u> 52330,68	<u>0.3</u> 10,80	<u>29.08</u> 1046,88	30 км.
21	&C1-54-51 варіант 5	Антикорозійна паста (технічний вазелін), 0,5 кг К-950 1490 500	шт	3	<u>171.67</u> 515,01	<u>168.00</u> 504,00	<u>0.3</u> 0,90	<u>3.37</u> 10,11	30 км.
22	&C1-54-51 варіант 6	Шуруп з дюбелем розпірним К-904 1490 042	шт	1250	<u>3.98</u> 4975,00	<u>3.60</u> 4500,00	<u>0.3</u> 375,00	<u>0.08</u> 100,00	30 км.
23	&C1-54-51 варіант 7	Насадка SDS-MAX для вібримолота G-20/8	шт	2	<u>496.03</u> 992,06	<u>486.00</u> 972,00	<u>0.3</u> 0,60	<u>9.73</u> 19,46	30 км.
24	&C1-54-51 варіант 8	Коробка для фасадного контрольного з'єднання К-681 1468 019	шт	18	<u>281.83</u> 5072,94	<u>276.00</u> 4968,00	<u>0.3</u> 5,40	<u>5.53</u> 99,54	30 км.
25	&C1-54-51 варіант 9	Тримач смуги металевий FLIP Н-036 1303 062 FS	шт	18	<u>41.31</u> 743,58	<u>40.20</u> 723,60	<u>0.3</u> 5,40	<u>0.81</u> 14,58	30 км.
26	&C1-54-51 варіант 10	Пластина -скоба тримача дроту К-308	шт	580	<u>25.81</u> 14969,80	<u>25.00</u> 14500,00	<u>0.3</u> 174,00	<u>0.51</u> 295,80	30 км.
27	C111-69	Бензин авіаційний Б-70	т	0,0027	<u>37480.59</u> 101,20	<u>36232.98</u> 97,83	<u>512.7</u> 1,38	<u>734.91</u> 1,99	30 км.
28	&C111-180-9 варіант 1	Дріт сталевий оцинкований д= 8мм	м	1160	<u>43.56</u> 50529,60	<u>42.61</u> 49427,60	<u>0.1</u> 116,00	<u>0.85</u> 986,00	30 км.
29	&C111-196- ИНБ1 варіант 1	Мастика бітумно-полімерна, К-910 (9 кг/шт)	шт	3	<u>764.3</u> 2292,90	<u>749.09</u> 2247,27	<u>0.22</u> 0,66	<u>14.99</u> 44,97	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
30	C111-310	Каніфоль соснова	т	0,00036	<u>434622,92</u> 156,46	<u>425533,75</u> 153,19	<u>567,15</u> 0,20	<u>8522,02</u> 3,07	30 км.
31	C111-814	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 6,0-6,3 мм	т	0,01062	<u>41844,5</u> 444,39	<u>40758,23</u> 432,85	<u>265,79</u> 2,82	<u>820,48</u> 8,72	30 км.
32	+C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,014643	<u>97251,74</u> 1424,06	<u>95000,00</u> 1391,09	<u>344,84</u> 5,05	<u>1906,9</u> 27,92	30 км.
33	+C111-1663	Лак, марка 177	т	0,013295	<u>137627,18</u> 1829,75	<u>134356,92</u> 1786,28	<u>571,69</u> 7,60	<u>2698,57</u> 35,87	30 км.
34	C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,36	<u>825,16</u> 297,06	<u>808,24</u> 290,97	<u>0,74</u> 0,27	<u>16,18</u> 5,82	30 км.
35	+C111-1810 варіант 1	Полоса оцинкована 30x4 мм	т	0,1426	<u>35418,49</u> 5050,68	<u>34458,22</u> 4913,74	<u>265,79</u> 37,90	<u>694,48</u> 99,04	30 км.
36	C1522-36	Припої олов'яно-свинцеві сурм'янисті в чушках, марка ПОССу40-2	т	0,00018	<u>814259,21</u> 146,57	<u>798027,55</u> 143,64	<u>265,79</u> 0,05	<u>15965,87</u> 2,88	30 км.
37	C1546-65	Пропан	т	0,0018	<u>61836,33</u> 111,31	<u>59906,52</u> 107,83	<u>717,33</u> 1,29	<u>1212,48</u> 2,19	30 км.
38	&1503-12090- 21-5 варіант 1	Блискавкоприймач з бетонною основою 2 м, М-04/20 (1504206)	шт	2	<u>1314,17</u> 2628,34	<u>1284,00</u> 2568,00	<u>4,4</u> 8,80	<u>25,77</u> 51,54	30 км.
39	&1503-12090- 44	Тримач дроту NIRO, Н-021 (1302013)	шт	220	<u>42,67</u> 9387,40	<u>41,75</u> 9185,00	<u>0,08</u> 17,60	<u>0,84</u> 184,80	30 км.
40	&1503-12090- 21Г варіант 1	Блискавкоприймач з бетонною основою, М-04/40 (1504406)	шт	4	<u>3419,35</u> 13677,40	<u>3350,00</u> 13400,00	<u>2,3</u> 9,20	<u>67,05</u> 268,20	30 км.
41	&1503-12090- 23В	Тримач дроту пластиковий для плоского даху з бетоном, Н-303 (1330039)	шт	360	<u>40,9</u> 14724,00	<u>38,41</u> 13827,60	<u>1,69</u> 608,40	<u>0,8</u> 288,00	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
42	&1503-12090-25X варіант 1	Злучник контрольний , С-032 (1203021)	шт	18	<u>92,33</u> 1661,94	<u>90,42</u> 1627,56	<u>0,1</u> 1,80	<u>1,81</u> 32,58	30 км.
43	&1503-12090-47А	Клема фальцева металева, С-092 (1209022)	шт	4	<u>109,14</u> 436,56	<u>106,92</u> 427,68	<u>0,08</u> 0,32	<u>2,14</u> 8,56	30 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат							
44	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	8,1631	<u>5,754</u> 46,97	<u>5,754</u> 46,97			
45	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,4449	<u>163,15</u> 72,58	<u>163,15</u> 72,58			
		Разом	грн.		119,55	119,55			
		Разом по розділу III	грн.		197996,76	192689,96	1426,24	3880,56	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	395,699					
		Мастильні матеріали	кг	10,967					
		Гідравлічна рідина	кг	2,432					
		Бензин	л	187,145					
		Дизельне паливо	л	20,842					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "5 липня" 2024 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкції лікувального корпусу КНП «Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги» ЗМП (літера Е-7) по вул. Перемоги,80 в м. Запоріжжя вул. Перемоги,80. Травматологічне відділення
Реконструкції лікувального корпусу КНП «Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги» ЗМП (літера Е-7) по вул. Перемоги,80 в м. Запоріжжя вул. Перемоги,80. Травматологічне відділення

**Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-010
загальнобудівельні роботи (бокси)**

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни	
						відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.		
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.		
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
		<u>I. Витрати труда</u>								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	3952,56	129,28					
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,5						
3	27	робітниками-будівельниками								
4		Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-					
5		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	-						
6		робітниками-монтажниками								
7		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	737,39	142,37					
8		керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,2						
9		Середній розряд ланки робітників, зайнятих								
9.1		керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	30,95	152,31					
		Витрати труда робітників, зайнятих								
		керуванням та обслуговуванням								
		автотранспорту при перевезенні ґрунту і								
		будівельного сміття								
		Витрати труда пусконаладжувального	люд.год	-	-					
		персоналу								
		Витрати труда робітників, заробітна плата								
		яких враховується в складі:								
		загальновиробничих витрат	люд.год	564,3	213,40					
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	5285,2						

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	3,5					
	<u>II. Будівельні машини і механізми</u>								
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,087184	<u>346.86</u> 30,24				
11	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	10,7428895	<u>421.45</u> 4527,59				
12	КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	20,93984	<u>456.9</u> 9567,41				
13	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	16,945049	<u>450.61</u> 7635,61				
14	КБМ202-403	Крани козлові при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 32 т	маш. год	6,80534	<u>607.28</u> 4132,75				
15	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,014336	<u>140.34</u> 2,01				
16	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	4,7233838	<u>708.75</u> 3347,70				
17	КБМ202-1244	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність 25 т	маш. год	37,21742	<u>770.35</u> 28670,44				
18	КБМ202-1246	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність 50-63 т	маш. год	10,5408	<u>1391.59</u> 14668,47				
19	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,1157415	<u>569.68</u> 65,94				
20	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	2,20829	<u>432.77</u> 955,68				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
21	КБМ203-851	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 2 т	маш. год	0,7917	<u>539.35</u> 427,00				
22	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,371042	<u>173.63</u> 64,42				
23	КБМ203-1090	Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т	маш. год	0,5584	<u>234.65</u> 131,03				
24	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	50,205756	<u>44.8</u> 2249,22				
25	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	0,9288	<u>55.43</u> 51,48				
26	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	426,05106	<u>372.51</u> 158708,28				
27	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	5,0066654	<u>52.56</u> 263,15				
28	КБМ206-337	Екскаратори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	4,955398	<u>493.99</u> 2447,92				
29	КБМ211-251	Розчинонасос, продуктивність 1 м3/год	маш. год	2,128592	<u>143.53</u> 305,52				
30	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	0,451165	<u>513.92</u> 231,86				
31	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	0,03786	<u>838.41</u> 31,74				
32	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	8,049582	<u>6.52</u> 52,48				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
33	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	4,115196	<u>104,39</u> 429,59				
34	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	832,09856	<u>6,92</u> 5758,12				
35	КБМ234-101	Агрегати фарбувальні високого тиску для фарбування поверхонь конструкцій, потужність 1 кВт	маш. год	0,47523	<u>9,43</u> 4,48				
36	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	5,0066654	<u>14,13</u> 70,74				
37	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	75,31	<u>303,14</u> 22829,47				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		267660,34				
		Бензин	кг	33,536					
		Дизельне паливо	кг	1865,982					
		Електроенергія	кВт-год	709,905					
		Стиснене повітря	м3	57664,43					
		Мастильні матеріали	кг	94,569					
		Гідравлічна рідина	кг	0,701					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>							
38	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	1,91948					
39	КБМ203-403	Лебідки електричні, тягове зусилля до 19,62 кН [2 т]	маш. год	3,62505					
40	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	0,1241322					
41	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	25,53582					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
42	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	17,271965					
43	КБМ212-500	Гудронатори ручні	маш. год	0,01893					
44	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	0,202212					
45	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	13,489					
46	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	3,399174					
47	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	266,4838					
48	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	11,4071					
49	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	5,365518					
50	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	8,485275					
51	КБМ270-119	Щуруповерти	маш. год	7,503209					
52	КБМ270-120	Рубанки електричні	маш. год	0,984186					
53	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	4,072624					
54	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	7,23834					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
55	&C12-5-1-B1	Дюбель 6x60	шт	29,651	<u>1,14</u> 33,80	<u>1,00</u> 29,65	<u>0,12</u> 3,56	<u>0,02</u> 0,59	30 км.
56	&C111-58-19 варіант 1	Дюбель-зонт пластмасовий , довжиною 160мм	шт	102,75	<u>9,57</u> 983,32	<u>9,36</u> 961,74	<u>0,02</u> 2,06	<u>0,19</u> 19,52	30 км.
57	C111-88	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 6 мм	т	0,0085235	<u>70978,98</u> 604,99	<u>69248,45</u> 590,24	<u>338,79</u> 2,89	<u>1391,74</u> 11,86	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
58	C111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,0033871	<u>77762.91</u> 263,39	<u>75899.36</u> 257,08	<u>338.79</u> 1,15	<u>1524.76</u> 5,16	30 км.
59	&C111-152-6 варіант 1	Дюбель-шуруп тарільчастий, 160 мм	шт	75,2	<u>9.58</u> 720,42	<u>9.36</u> 703,87	<u>0.03</u> 2,26	<u>0.19</u> 14,29	30 км.
60	C111-153-ЦГ варіант 1	Саморізи по металу	1000 шт	0,07448	<u>898.24</u> 66,90	<u>873.90</u> 65,09	<u>6.73</u> 0,50	<u>17.61</u> 1,31	30 км.
61	C111-171	Цвяхи дротяні оцинковані для азбестоцементної покрівлі 4,0x100 мм	т	0,000984	<u>64362.04</u> 63,33	<u>62761.25</u> 61,76	<u>338.79</u> 0,33	<u>1262</u> 1,24	30 км.
62	+C111-175 варіант 1	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4, 0x100 мм	т	0,00860358	<u>56445.57</u> 485,63	<u>55000.00</u> 473,20	<u>338.79</u> 2,91	<u>1106.78</u> 9,52	30 км.
63	+C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6x50 мм	т	0,001615	<u>56445.57</u> 91,16	<u>55000.00</u> 88,83	<u>338.79</u> 0,55	<u>1106.78</u> 1,78	30 км.
64	+C111-181 варіант 1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8x60 мм	т	0,0057556	<u>56445.57</u> 324,88	<u>55000.00</u> 316,56	<u>338.79</u> 1,95	<u>1106.78</u> 6,37	30 км.
65	+C111-181-1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 3x70 мм	т	0,0005	<u>56445.57</u> 28,22	<u>55000.00</u> 27,50	<u>338.79</u> 0,17	<u>1106.78</u> 0,55	30 км.
66	C111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,012356	<u>4750.8</u> 58,70	<u>4203.93</u> 51,94	<u>453.72</u> 5,61	<u>93.15</u> 1,15	30 км.
67	&C111-283-2 варіант 2	Керамогранітна антиковзна плитка	м2	15,0552	<u>610.31</u> 9188,34	<u>585.00</u> 8807,29	<u>13.34</u> 200,84	<u>11.97</u> 180,21	30 км.
68	&C111-287- 223 варіант 1	Інформаційна тактильна табличка	шт	1	<u>612.39</u> 612,39	<u>600.00</u> 600,00	<u>0.38</u> 0,38	<u>12.01</u> 12,01	30 км.
69	C111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,0019362	<u>223137.13</u> 432,04	<u>218456.38</u> 422,98	<u>305.51</u> 0,59	<u>4375.24</u> 8,47	30 км.
70	C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	152,8007	<u>13.69</u> 2091,84	<u>7.79</u> 1190,32	<u>5.63</u> 860,27	<u>0.27</u> 41,25	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
71	C111-498	Лак кам'яновугільний, марка Б	т	0,0003066	<u>10774,84</u> 3,30	<u>9991,88</u> 3,06	<u>571,69</u> 0,18	<u>211,27</u> 0,06	30 км.
72	&C111-567-T-1 варіант 3	Плитки тактильні попереджувальні самоклеючі 300x300 мм	м2	4,04	<u>1699,37</u> 6865,45	<u>1666,00</u> 6730,64	<u>0,05</u> 0,20	<u>33,32</u> 134,61	30 км.
73	&C111-567-T-1 варіант 4	Плитки тактильні направляючі самоклеючі 300x300 мм	м2	1,2852	<u>1723,85</u> 2215,49	<u>1690,00</u> 2171,99	<u>0,05</u> 0,06	<u>33,8</u> 43,44	30 км.
74	+C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3- 6,5 мм	т	0,0005117	<u>46171,11</u> 23,63	<u>45000,00</u> 23,03	<u>265,79</u> 0,14	<u>905,32</u> 0,46	30 км.
75	C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,016359	<u>49458,99</u> 809,10	<u>48223,42</u> 788,89	<u>265,79</u> 4,35	<u>969,78</u> 15,86	30 км.
76	C111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,0066644	<u>35321,7</u> 235,40	<u>34363,33</u> 229,01	<u>265,79</u> 1,77	<u>692,58</u> 4,62	30 км.
77	+C111-825 варіант 2	Відливи з оцинкованої сталі з полімерним покриттям	пм	21,8807	<u>141,46</u> 3095,24	<u>138,00</u> 3019,54	<u>0,69</u> 15,10	<u>2,77</u> 60,60	30 км.
78	+C111-874 варіант 2	Сітка дротяна тканина з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	66,4416	<u>170,64</u> 11337,59	<u>167,00</u> 11095,75	<u>0,29</u> 19,27	<u>3,35</u> 222,57	30 км.
79	+C111-1019	Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0	т	0,00033	<u>39862,53</u> 13,15	<u>39300,00</u> 12,97	<u>265,79</u> 0,09	<u>296,74</u> 0,09	30 км.
80	+C111-1292 варіант 1	Уайт-спірит	т	0,0055858	<u>102624,77</u> 573,24	<u>100000,00</u> 558,58	<u>612,52</u> 3,42	<u>2012,25</u> 11,24	30 км.
81	+C111-1305 варіант 1	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,007998	<u>5867,75</u> 46,93	<u>5373,00</u> 42,97	<u>379,7</u> 3,04	<u>115,05</u> 0,92	30 км.
82	+C111-1356	Цемент для приготування розчину в умовах будови та в інших подібних випадках	т	0,027	<u>5863,92</u> 158,33	<u>5373,00</u> 145,07	<u>375,94</u> 10,15	<u>114,98</u> 3,11	30 км.
83	&C111-1477-9 варіант 3	Саморіз 3,5*9,5	шт	230	<u>0,35</u> 80,50	<u>0,32</u> 73,60	<u>0,02</u> 4,60	<u>0,01</u> 2,30	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
84	&C111-1477-9 варіант 4	Саморіз 3,5*25	шт	309	<u>0.39</u> 120,51	<u>0.38</u> 117,42	<u>-</u> -	<u>0.01</u> 3,09	
85	+C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,0077016	<u>97251.74</u> 748,99	<u>95000.00</u> 731,65	<u>344.84</u> 2,66	<u>1906.9</u> 14,68	30 км.
86	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,0154692	<u>97251.74</u> 1504,41	<u>95000.00</u> 1469,57	<u>344.84</u> 5,33	<u>1906.9</u> 29,51	30 км.
87	+C111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	0,00216	<u>97251.74</u> 210,06	<u>95000.00</u> 205,20	<u>344.84</u> 0,74	<u>1906.9</u> 4,12	30 км.
88	C111-1561	Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі	т	0,01893	<u>26141.86</u> 494,87	<u>25041.29</u> 474,03	<u>587.98</u> 11,13	<u>512.59</u> 9,71	30 км.
89	&C111-1586- С-7 варіант 1	Сітка з дроту 30x30x1,5	м2	16,236	<u>77.04</u> 1250,82	<u>75.00</u> 1217,70	<u>0.53</u> 8,61	<u>1.51</u> 24,51	30 км.
90	C111-1604	Папір шліфувальний	м2	1,54152	<u>303.96</u> 468,56	<u>297.95</u> 459,30	<u>0.05</u> 0,08	<u>5.96</u> 9,18	30 км.
91	C111-1608	Дрантя	кг	0,62179	<u>15.86</u> 9,86	<u>14.81</u> 9,21	<u>0.74</u> 0,46	<u>0.31</u> 0,19	30 км.
92	&C111-1612- 12 варіант 2	Воронка водостічна	шт	4	<u>309.4</u> 1237,60	<u>303.00</u> 1212,00	<u>0.33</u> 1,32	<u>6.07</u> 24,28	30 км.
93	+C111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	17,23134	<u>67.04</u> 1155,19	<u>65.00</u> 1120,04	<u>0.73</u> 12,58	<u>1.31</u> 22,57	30 км.
94	C111-1638	Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180x3 мм	шт	0,15941	<u>204.91</u> 32,66	<u>200.76</u> 32,00	<u>0.13</u> 0,02	<u>4.02</u> 0,64	30 км.
95	&C111-1687-1 варіант 2	Покриття поліуретанове наливне з гумовою крихтою	м2	162,4	<u>821.5</u> 133411,60	<u>804.00</u> 130569,60	<u>1.39</u> 225,74	<u>16.11</u> 2616,26	30 км.
96	&C111-1713-2 варіант 1	Полікарбонат прозорий товщина 8 мм	м2	9,408	<u>228.19</u> 2146,81	<u>223.20</u> 2099,87	<u>0.52</u> 4,89	<u>4.47</u> 42,05	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
97	+С111-1722 варіант 1	Плінтуси для підлог з пластикату	м	20,099	<u>42.81</u> 860,44	<u>41.28</u> 829,69	<u>0.69</u> 13,87	<u>0.84</u> 16,88	30 км.
98	С111-1757	Рядно	м2	84,42106	<u>85.89</u> 7250,92	<u>84.07</u> 7097,28	<u>0.14</u> 11,82	<u>1.68</u> 141,82	30 км.
99	&С111-1798- 11 варіант 1	Сталь листова оцинкована з полімерним покриттям, товщина 0,7 мм	м2	12,705	<u>444.89</u> 5652,33	<u>440.40</u> 5595,28	<u>1.18</u> 14,99	<u>3.31</u> 42,06	30 км.
100	&С111-1798- 12 варіант 1	Сталь листова оцинкована з полімерним покриттям, товщина 0,5 мм	м2	15,2028	<u>384.32</u> 5842,74	<u>375.60</u> 5710,17	<u>1.18</u> 17,94	<u>7.54</u> 114,63	30 км.
101	&С111-1798- ПП варіант 1	Сталь листова оцинкована, товщина 0,7 мм	м2	1,98	<u>333.66</u> 660,65	<u>330.00</u> 653,40	<u>1.18</u> 2,34	<u>2.48</u> 4,91	
102	&С111-1833-1- 1Б варіант 2	Профіль CD 60/27	м	37,638	<u>25.7</u> 967,30	<u>25.20</u> 948,48	- -	<u>0.5</u> 18,82	
103	&С111-1833-2- 1Г варіант 1	Профіль UD 28/27	м	13,284	<u>22.03</u> 292,65	<u>21.60</u> 286,93	- -	<u>0.43</u> 5,72	
104	С111-1850	Гвинти самонарізні для кріплення профільованого настилу та панелей до несучих конструкцій	т	0,00035829	<u>432065.46</u> 154,80	<u>423294.60</u> 151,66	<u>298.99</u> 0,11	<u>8471.87</u> 3,03	30 км.
105	&С111-1851-9 варіант 1	Планка цокольна	м	31,12	<u>54.21</u> 1687,02	<u>53.00</u> 1649,36	<u>0.15</u> 4,67	<u>1.06</u> 32,99	30 км.
106	С111-1853-2	Цвяхи будівельні 3,0x70 мм	т	0,0000896	<u>35112.35</u> 3,15	<u>34122.19</u> 3,06	<u>301.68</u> 0,03	<u>688.48</u> 0,06	30 км.
107	С111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0x80 мм	т	0,0003761	<u>35112.35</u> 13,21	<u>34122.19</u> 12,83	<u>301.68</u> 0,11	<u>688.48</u> 0,27	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
108	C111-1856	Заклепки комбіновані для з'єднання профільованого сталевого настилу та різноманітних листових деталей	т	0,0003583	<u>869201.13</u> 311,43	<u>851858.98</u> 305,22	<u>298.99</u> 0,11	<u>17043.16</u> 6,10	30 км.
109	C111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,003076	<u>27230.7</u> 83,76	<u>26152.30</u> 80,44	<u>544.46</u> 1,67	<u>533.94</u> 1,65	30 км.
110	C111-2000-4	Клеюча суміш для керамограніту Ceresit CM 12 pro	кг	76,752	<u>14.61</u> 1121,35	<u>13.84</u> 1062,25	<u>0.48</u> 36,84	<u>0.29</u> 22,26	30 км.
111	+C111-2001-2 варіант 1	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	6,68628	<u>160.06</u> 1070,21	<u>156.44</u> 1046,00	<u>0.48</u> 3,21	<u>3.14</u> 21,00	30 км.
112	C111-2002-1	Гідроізоляційна суміш (жорстка) Ceresit CR 65	кг	1172,88	<u>42.4</u> 49730,11	<u>41.07</u> 48170,18	<u>0.5</u> 586,44	<u>0.83</u> 973,49	30 км.
113	C111-2011-3	Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінополістирольних плит) Ceresit CT 85	кг	123,3	<u>21.17</u> 2610,26	<u>20.25</u> 2496,83	<u>0.5</u> 61,65	<u>0.42</u> 51,78	30 км.
114	C111-2011-6	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190	кг	324,12	<u>21.17</u> 6861,62	<u>20.25</u> 6563,43	<u>0.5</u> 162,06	<u>0.42</u> 136,13	30 км.
115	C111-2012-8	Штукатурка декоративна акрилова (короїд) Ceresit CT 64	кг	25,38	<u>77.49</u> 1966,70	<u>75.47</u> 1915,43	<u>0.5</u> 12,69	<u>1.52</u> 38,58	30 км.
116	C111-2014-4	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16	кг	1,598	<u>84.34</u> 134,78	<u>82.01</u> 131,05	<u>0.68</u> 1,09	<u>1.65</u> 2,64	30 км.
117	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	110,736	<u>13.58</u> 1503,79	<u>12.81</u> 1418,53	<u>0.5</u> 55,37	<u>0.27</u> 29,89	30 км.
118	C112-23	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	0,007929	<u>12604.83</u> 99,94	<u>12134.22</u> 96,21	<u>223.46</u> 1,77	<u>247.15</u> 1,96	30 км.
119	C112-24	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, II сорт	м3	0,778764	<u>10386.96</u> 8088,99	<u>9959.83</u> 7756,36	<u>223.46</u> 174,02	<u>203.67</u> 158,61	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
120	C112-49	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 19,22 мм, III сорт	м3	0,64386	<u>8165.09</u> 5257,17	<u>7781.53</u> 5010,22	<u>223.46</u> 143,88	<u>160.1</u> 103,07	30 км.
121	+C112-58	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	0,03	<u>8897.93</u> 266,94	<u>8500.00</u> 255,00	<u>223.46</u> 6,70	<u>174.47</u> 5,24	30 км.
122	+C112-61 варіант 1	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,181993	<u>8897.93</u> 1619,36	<u>8500.00</u> 1546,94	<u>223.46</u> 40,67	<u>174.47</u> 31,75	30 км.
123	+C112-70 варіант 1	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, IV сорт	м3	0,011467	<u>8897.93</u> 102,03	<u>8500.00</u> 97,47	<u>223.46</u> 2,56	<u>174.47</u> 2,00	30 км.
124	+C112-73	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,000256	<u>8897.93</u> 2,28	<u>8500.00</u> 2,18	<u>223.46</u> 0,06	<u>174.47</u> 0,04	30 км.
125	C112-87	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 2-3, 75 м, ширина 75-150 мм, товщина 100,125 мм, I сорт	м3	0,0108	<u>11965.23</u> 129,22	<u>11507.16</u> 124,28	<u>223.46</u> 2,41	<u>234.61</u> 2,53	30 км.
126	&C113-1363-1 варіант 2	Ринва	м	27	<u>113.92</u> 3075,84	<u>106.80</u> 2883,60	<u>4.89</u> 132,03	<u>2.23</u> 60,21	30 км.
127	&C113-1363-2 варіант 2	Водостічна труба	м	21	<u>205.72</u> 4320,12	<u>196.80</u> 4132,80	<u>4.89</u> 102,69	<u>4.03</u> 84,63	30 км.
128	+C113-1466 варіант 3	Відведення труби двомуфтове, 67 град	шт	8	<u>107.45</u> 859,60	<u>105.12</u> 840,96	<u>0.22</u> 1,76	<u>2.11</u> 16,88	30 км.
129	+C113-1466 варіант 4	Відведення труби одномуфтове, 67 град	шт	4	<u>97.47</u> 389,88	<u>95.34</u> 381,36	<u>0.22</u> 0,88	<u>1.91</u> 7,64	30 км.
130	+C113-1491 варіант 4	Муфта ринви	шт	8	<u>120.02</u> 960,16	<u>117.60</u> 940,80	<u>0.07</u> 0,56	<u>2.35</u> 18,80	30 км.
131	+C113-1491 варіант 5	Заглушка ринви ліва	шт	1	<u>91.38</u> 91,38	<u>89.52</u> 89,52	<u>0.07</u> 0,07	<u>1.79</u> 1,79	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
132	+С113-1491 варіант 6	Заглушка ринви права	шт	1	<u>91,38</u> 91,38	<u>89,52</u> 89,52	<u>0,07</u> 0,07	<u>1,79</u> 1,79	30 км.
133	&С113-2085-1- ЗУ8 варіант 2	Хрестики для плитки	шт.	107	<u>0,1</u> 10,70	<u>0,10</u> 10,70	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
134	+С114-4-У варіант 2	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному, марка М75	м3	1,0058	<u>3233,02</u> 3251,77	<u>3128,00</u> 3146,14	<u>41,63</u> 41,87	<u>63,39</u> 63,76	30 км.
135	&С114-18-У-4 варіант 2	утеплювач із мінеральної вати, товщина 100 мм	м2	28,7127	<u>328,56</u> 9433,84	<u>312,80</u> 8981,33	<u>9,32</u> 267,60	<u>6,44</u> 184,91	30 км.
136	&С114-97-2-Н варіант 2	Екструзійний пінополістирол, товщина 50 мм	м2	20,961	<u>175,39</u> 3676,35	<u>165,60</u> 3471,14	<u>6,35</u> 133,10	<u>3,44</u> 72,11	30 км.
137	&С121-158-1	Блоки віконні металопластикові	м2	16	<u>4597,25</u> 73556,00	<u>4500,00</u> 72000,00	<u>7,11</u> 113,76	<u>90,14</u> 1442,24	30 км.
138	&С121-253-В-1 варіант 2	Ворота секційні з електроприводом та автоматикою, з аварійним ручним відкриванням та автоматичним підняттям при пожежі без напруги, 3500x3000 мм	шт	2	<u>48079,9</u> 96159,80	<u>47652,00</u> 95304,00	<u>69,99</u> 139,98	<u>357,91</u> 715,82	30 км.
139	&С121-287-2 варіант 2	Сендвіч-панель ТБС-200	м2	352,2015	<u>1088,86</u> 383498,13	<u>1065,00</u> 375094,60	<u>15,75</u> 5547,17	<u>8,11</u> 2856,36	30 км.
140	С121-756	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці понад 0,1 до 0,5 т	т	0,000034	<u>86617,26</u> 2,94	<u>85617,93</u> 2,91	<u>354,54</u> 0,01	<u>644,79</u> 0,02	30 км.
141	С121-782	Металеві конструкції	т	7,698	<u>76623,26</u> 589845,86	<u>75698,32</u> 582725,67	<u>354,54</u> 2729,25	<u>570,4</u> 4390,94	30 км.
142	&С121-783-1- В3 варіант 2	Двері металеві протипожежні з протиударним склом	м2	9,66	<u>6017,66</u> 58130,60	<u>5964,00</u> 57612,24	<u>8,86</u> 85,59	<u>44,8</u> 432,77	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
143	C123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	14,04536	<u>586.45</u> 8236,90	<u>569.82</u> 8003,33	<u>5.13</u> 72,05	<u>11.5</u> 161,52	30 км.
144	C123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	1,22328	<u>810.4</u> 991,35	<u>787.18</u> 962,94	<u>7.33</u> 8,97	<u>15.89</u> 19,44	30 км.
145	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	1,851034	<u>40267.69</u> 74536,86	<u>39212.34</u> 72583,37	<u>265.79</u> 491,99	<u>789.56</u> 1461,50	30 км.
146	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	2,36414	<u>42426.21</u> 100301,50	<u>41328.53</u> 97706,43	<u>265.79</u> 628,36	<u>831.89</u> 1966,71	30 км.
147	C124-64	Деталі закладні та накладні, виготовлені із застосуванням зварювання, гнуття, свердлення [пробивки] отворів, такі, що поставляються окремо	т	0,21567	<u>63527.88</u> 13701,06	<u>62016.45</u> 13375,09	<u>265.79</u> 57,32	<u>1245.64</u> 268,65	30 км.
148	&C126-1300-В5-Т варіант 2	Колесовідбійник металевий, довжина 2 м	шт	9	<u>2385.4</u> 21468,60	<u>2367.00</u> 21303,00	<u>0.64</u> 5,76	<u>17.76</u> 159,84	30 км.
149	&C130-486-В1 варіант 2	Металеве кріплення ОУЗ	шт	2	<u>24.6</u> 49,20	<u>24.00</u> 48,00	<u>0.12</u> 0,24	<u>0.48</u> 0,96	30 км.
150	C142-10-2	Вода	м3	7,2839	<u>63.07</u> 459,40	<u>63.07</u> 459,40	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
151	C147-29	В'язальний дріт	100кг	0,0031	<u>7858.7</u> 24,36	<u>7678.03</u> 23,80	<u>26.58</u> 0,08	<u>154.09</u> 0,48	30 км.
152	&C171-170-172 варіант 2	Швидкий монтаж 6x40	шт	24	<u>0.49</u> 11,76	<u>0.48</u> 11,52	<u>-</u> -	<u>0.01</u> 0,24	
153	C1110-9	Болти для складання з гайками та шайбами, клас міцності 10.9	т	0,0050328	<u>111193.85</u> 559,62	<u>108634.82</u> 546,74	<u>378.76</u> 1,91	<u>2180.27</u> 10,97	30 км.
154	+C1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,02457021	<u>173717.92</u> 4268,29	<u>169740.00</u> 4170,55	<u>571.69</u> 14,05	<u>3406.23</u> 83,69	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
155	C1113-77	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,003103305	<u>28770.92</u> 89,28	<u>27748.52</u> 86,11	<u>458.26</u> 1,42	<u>564.14</u> 1,75	30 км.
156	C1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,0018494	<u>63684.91</u> 117,78	<u>61864.50</u> 114,41	<u>571.69</u> 1,06	<u>1248.72</u> 2,31	30 км.
157	C1113-219	Емаль ХВ-16 темно-зелена	т	0,0038454	<u>98063.46</u> 377,09	<u>95568.96</u> 367,50	<u>571.69</u> 2,20	<u>1922.81</u> 7,39	30 км.
158	C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,07580696	<u>127063.19</u> 9632,27	<u>124000.06</u> 9400,07	<u>571.69</u> 43,34	<u>2491.44</u> 188,86	30 км.
159	&C1416-8684-1-М варіант 1	Камені бортові, БР100.30.15	шт	12	<u>327.79</u> 3933,48	<u>300.00</u> 3600,00	<u>21.36</u> 256,32	<u>6.43</u> 77,16	30 км.
160	&C1416-8684-2 варіант 1	Камені бортові, БР100.20.8	шт	38	<u>186.53</u> 7088,14	<u>175.00</u> 6650,00	<u>7.87</u> 299,06	<u>3.66</u> 139,08	30 км.
161	C1421-9465	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600	м3	15,8125	<u>1253.27</u> 19817,33	<u>640.07</u> 10121,11	<u>588.63</u> 9307,71	<u>24.57</u> 388,51	30 км.
162	+C1421-9835 варіант 1	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1	т	3,8144	<u>4791.02</u> 18274,87	<u>4360.00</u> 16630,78	<u>337.08</u> 1285,76	<u>93.94</u> 358,33	30 км.
163	&C1421-9997-1 варіант 3	Блоки газобетонні, товщина 200 мм	м3	3,52	<u>3614.74</u> 12723,88	<u>2954.00</u> 10398,08	<u>589.86</u> 2076,31	<u>70.88</u> 249,49	30 км.
164	&C1421-9997-1 варіант 4	Блоки газобетонні, товщина 300 мм	м3	4,56	<u>3613.72</u> 16478,56	<u>2953.00</u> 13465,68	<u>589.86</u> 2689,76	<u>70.86</u> 323,12	30 км.
165	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	10,12	<u>678.92</u> 6870,67	<u>193.31</u> 1956,30	<u>472.3</u> 4779,68	<u>13.31</u> 134,69	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
166	&C1422-10935-2ГП-Ш варіант 2	Блоки газобетонні U подібні 500x300x200 (для перемичок)	шт	4	<u>108,2</u> 432,80	<u>102,00</u> 408,00	<u>4,08</u> 16,32	<u>2,12</u> 8,48	30 км.
167	+C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	17,391	<u>4765,92</u> 82884,11	<u>3880,81</u> 67491,17	<u>791,66</u> 13767,76	<u>93,45</u> 1625,18	30 км.
168	C1424-11613	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	70,85715	<u>3959,97</u> 280592,19	<u>3090,66</u> 218995,36	<u>791,66</u> 56094,77	<u>77,65</u> 5502,06	30 км.
169	+C1424-11621 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С12/15	м3	2,4	<u>4683,49</u> 11240,38	<u>3800,00</u> 9120,00	<u>791,66</u> 1899,98	<u>91,83</u> 220,40	30 км.
170	C1424-11634	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	0,05642	<u>4292,87</u> 242,20	<u>3417,04</u> 192,79	<u>791,66</u> 44,67	<u>84,17</u> 4,74	30 км.
171	+C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,0328	<u>3596,2</u> 117,96	<u>2800,00</u> 91,84	<u>725,69</u> 23,80	<u>70,51</u> 2,32	30 км.
172	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,0125	<u>3712,09</u> 46,40	<u>2913,61</u> 36,42	<u>725,69</u> 9,07	<u>72,79</u> 0,91	30 км.
173	C1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	0,451656	<u>3011,33</u> 1360,09	<u>2226,59</u> 1005,65	<u>725,69</u> 327,76	<u>59,05</u> 26,68	30 км.
174	C1425-11704	Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5	м3	1,90712	<u>2808,77</u> 5356,66	<u>2028,01</u> 3867,66	<u>725,69</u> 1383,98	<u>55,07</u> 105,02	30 км.
175	C1537-1	Канат подвійного звивання, тип ЛК-Р, без покриття, з дроту марки В, маркірувальна група 1570 Н/мм2 та менше, діаметр 8,3 мм	10м	0,1188	<u>578,46</u> 68,72	<u>551,56</u> 65,53	<u>15,56</u> 1,85	<u>11,34</u> 1,34	30 км.
176	C1537-97	Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5, 5 мм	10м	0,14395	<u>598,1</u> 86,10	<u>577,86</u> 83,18	<u>8,51</u> 1,23	<u>11,73</u> 1,69	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
177	&C1545-4-4 варіант 2	Знак "Пожежний вогнегасник"	шт	2	<u>71.51</u> 143,02	<u>70.00</u> 140,00	<u>0.11</u> 0,22	<u>1.4</u> 2,80	30 км.
178	C1545-159	Очіс льняний	т	0,0073824	<u>37452.91</u> 276,49	<u>36326.25</u> 268,17	<u>392.29</u> 2,90	<u>734.37</u> 5,42	30 км.
179	+C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	32,39782	<u>134.97</u> 4372,73	<u>123.90</u> 4014,09	<u>8.42</u> 272,79	<u>2.65</u> 85,85	30 км.
180	C1550-25	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	10,81	<u>44.28</u> 478,67	<u>43.37</u> 468,83	<u>0.04</u> 0,43	<u>0.87</u> 9,41	30 км.
181	+C1550-25 варіант 2	Армуюча сітка Ceresit CT 327	м2	22,605	<u>101.65</u> 2297,80	<u>99.62</u> 2251,91	<u>0.04</u> 0,90	<u>1.99</u> 44,99	30 км.
182	C1550-30	Акрилова фарба Ceresit CT 42	кг	35,60184	<u>265.51</u> 9452,64	<u>260.07</u> 9258,97	<u>0.23</u> 8,19	<u>5.21</u> 185,48	30 км.
183	&C1550-38-1	Монтажна піна	л	3,44	<u>388.03</u> 1334,82	<u>380.00</u> 1307,20	<u>0.42</u> 1,44	<u>7.61</u> 26,18	30 км.
184	&C1550-38-1 варіант 1	Герметик	л	1,568	<u>663.43</u> 1040,26	<u>650.00</u> 1019,20	<u>0.42</u> 0,66	<u>13.01</u> 20,40	30 км.
185	+C1551-13-СП варіант 4	Гвинт-шуруп з дюбелем 220 мм	шт	16	<u>28.29</u> 452,64	<u>27.62</u> 441,92	<u>0.12</u> 1,92	<u>0.55</u> 8,80	30 км.
186	+C1551-13-СП варіант 5	Кронштейн ринви	шт	50	<u>79.07</u> 3953,50	<u>77.40</u> 3870,00	<u>0.12</u> 6,00	<u>1.55</u> 77,50	30 км.
187	+C1551-13-СП варіант 6	Кронштейн труби	шт	16	<u>76.19</u> 1219,04	<u>74.58</u> 1193,28	<u>0.12</u> 1,92	<u>1.49</u> 23,84	30 км.
188	+C1551-13-СП варіант 7	Подовжувач кронштейна ринви	шт	50	<u>51.04</u> 2552,00	<u>49.92</u> 2496,00	<u>0.12</u> 6,00	<u>1</u> 50,00	30 км.
189	+C1555-221 варіант 1	Дюбелі забивні з металевим сердечником із розпірною зоною 110 мм, довжина понад 160 мм до 280 мм	100 шт	1,4088	<u>1465.83</u> 2065,06	<u>1435.53</u> 2022,37	<u>1.56</u> 2,20	<u>28.74</u> 40,49	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
190	&C1630-116-6	Вогнегасник ВП-6	шт	2	<u>511,41</u> 1022,82	<u>498,00</u> 996,00	<u>3,38</u> 6,76	<u>10,03</u> 20,06	30 км.
191	&C1632-80-1-5E варіант 1	Вітровологозахисна мембрана	м2	10,34	<u>22,58</u> 233,48	<u>22,00</u> 227,48	<u>0,14</u> 1,45	<u>0,44</u> 4,55	30 км.
192	&2405-1089-1 варіант 1	Анкер 8*10	шт	44	<u>12,89</u> 567,16	<u>12,30</u> 541,20	<u>0,34</u> 14,96	<u>0,25</u> 11,00	30 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат							
193	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	20,6405	<u>5,754</u> 118,77	<u>5,754</u> 118,77			
194	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,1992	<u>163,15</u> 32,51	<u>163,15</u> 32,51			
		Разом	грн.		151,28	151,28			
		Разом по розділу III	грн.		2250051,41	2111993,90	108000,70	30056,81	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	730,546					
		Стиснене повітря	м3	57664,43					
		Мастильні матеріали	кг	94,768					
		Гідравлічна рідина	кг	0,701					
		Бензин	л	45,319					
		Дизельне паливо	л	2195,273					
		Довідкові дані							

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Будівельне сміття	т	13,9113					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "5 липня" 2024 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкції лікувального корпусу КНП «Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги»ЗМР (літера Е-7) по вул. Перемоги,80 в м. Запоріжжя вул. Перемоги,80. Травматологічне відділення
Реконструкції лікувального корпусу КНП «Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги» ЗМР (літера Е-7) по вул. Перемоги,80 в м. Запоріжжя вул. Перемоги,80. Травматологічне відділення

**Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-011
каналізацію (бокси)**

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни	
						відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.		
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.		
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
		<u>I. Витрати труда</u>								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	16,02	125,72					
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,2						
3	27	робітниками-будівельниками								
4		Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-					
5		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	-						
6		робітниками-монтажниками								
7		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	1,09	134,29					
8		керуванням та обслуговуванням машин								
9		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд	3,8						
10		керуванням та обслуговуванням машин								
11		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	-	-					
12		керуванням та обслуговуванням								
13		автотранспорту при перевезенні ґрунту і								
14		будівельного сміття								
15		Витрати труда пусконаладжувального	люд.год	-	-					
16		персоналу								
17		Витрати труда робітників, заробітна плата								
18		яких враховується в складі:								
19	9.1	загальновиробничих витрат	люд.год	1,66	216,76					
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	18,77						

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	3,2					
	<u>II. Будівельні машини і механізми</u>								
10	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,011388	<u>421.45</u> 4,80				
11	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	0,0547842	<u>450.61</u> 24,69				
12	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,011169	<u>708.75</u> 7,92				
13	КБМ204-102	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш. год	0,861984	<u>148.22</u> 127,76				
14	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт (працює від пересувної електростанції)	маш. год	0,861984	<u>199.04</u> 171,57				
	Разом по розділу II в тому числі енергоносії:		грн.		336,74				
		Бензин	кг	1,845					
		Дизельне паливо	кг	0,064					
		Електроенергія	кВт-год	0,904					
		Мастильні матеріали	кг	0,085					
		Гідравлічна рідина	кг	0,001					
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>								
15	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	0,08646					
16	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	0,22401					
17	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	0,657					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
18	C111-1757	Рядно	м2	1,965	<u>85.89</u> 168,77	<u>84.07</u> 165,20	<u>0.14</u> 0,28	<u>1.68</u> 3,29	30 км.
19	C113-181 варіант 1	Труби сталеві електрозварні, зовнішній діаметр 168 мм, товщина стінки 2 мм	м	1	<u>749.51</u> 749,51	<u>739.62</u> 739,62	<u>4.31</u> 4,31	<u>5.58</u> 5,58	30 км.
20	+C113-750 варіант 6	Лоток водовідвідний пластиковий Hidrolica Super ЛВ 1000х160х205 мм	шт	8	<u>696.93</u> 5575,44	<u>642.00</u> 5136,00	<u>41.26</u> 330,08	<u>13.67</u> 109,36	30 км.
21	+C113-750 варіант 7	Дощоприймач S'Park ДС 25-ПП-В циліндричний, діаметр 283, висота 312 мм	шт	3	<u>339.77</u> 1019,31	<u>291.85</u> 875,55	<u>41.26</u> 123,78	<u>6.66</u> 19,98	30 км.
22	+C113-750 варіант 8	Корзина S'Park КОДС 25-ПП, діаметр 236 мм, висота 161 мм	шт	1	<u>126.3</u> 126,30	<u>82.56</u> 82,56	<u>41.26</u> 41,26	<u>2.48</u> 2,48	30 км.
23	+C113-750 варіант 9	піскоуловлювач пластиковий DN100 з чавунною решіткою	шт	1	<u>639.89</u> 639,89	<u>586.08</u> 586,08	<u>41.26</u> 41,26	<u>12.55</u> 12,55	30 км.
24	+C113-750 варіант 10	Заглушка до лотка водовідвідного	шт	8	<u>211</u> 1688,00	<u>165.60</u> 1324,80	<u>41.26</u> 330,08	<u>4.14</u> 33,12	30 км.
25	+C113-992 варіант 3	Коліна з поліетилену низького тиску, діаметр 100 мм	шт	4	<u>566.98</u> 2267,92	<u>554.40</u> 2217,60	<u>1.46</u> 5,84	<u>11.12</u> 44,48	30 км.
26	+C113-992 варіант 4	Перехідник з водовідвідного лотка на трубу ПНД діаметром 100 мм	шт	4	<u>159.39</u> 637,56	<u>154.80</u> 619,20	<u>1.46</u> 5,84	<u>3.13</u> 12,52	30 км.
27	+C113-1397 варіант 2	Труби поліетиленові низького тиску, діаметр 100 мм	м	22,119	<u>392.11</u> 8673,08	<u>383.35</u> 8479,32	<u>1.07</u> 23,67	<u>7.69</u> 170,09	30 км.
28	C142-10-2	Вода	м3	0,40796	<u>63.07</u> 25,73	<u>63.07</u> 25,73	- -	- -	
29	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	0,2618	<u>678.92</u> 177,74	<u>193.31</u> 50,61	<u>472.3</u> 123,65	<u>13.31</u> 3,48	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
30	+С1424-11608	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В3,5 [М50], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат	м3	0,80172	<u>4272,54</u> 3425,38	<u>3397,10</u> 2723,52	<u>791,66</u> 634,69	<u>83,78</u> 67,17	30 км.
31	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,1277	<u>5,754</u> 0,73	<u>5,754</u> 0,73			
32	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0022	<u>163,15</u> 0,37	<u>163,15</u> 0,37			
33	С1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,0329	<u>115,36</u> 3,79	<u>115,36</u> 3,79			
		Разом	грн.		4,89	4,89			
		Разом по розділу III Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин	грн.		25179,52	23030,68	1664,74	484,10	
		Електроенергія	кВт-год	1,031					
		Мастильні матеріали	кг	0,087					
		Гідравлічна рідина	кг	0,034					
		Бензин	л	2,493					
		Дизельне паливо	л	0,075					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "5 липня" 2024 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкції лікувального корпусу КНП «Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги» ЗМП (літера Е-7) по вул. Перемоги,80 в м. Запоріжжя вул. Перемоги,80. Травматологічне відділення
 Реконструкції лікувального корпусу КНП «Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги» ЗМП (літера Е-7) по вул. Перемоги,80 в м. Запоріжжя вул. Перемоги,80. Травматологічне відділення

**Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-012
опалення та вентиляцію (бокси)**

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни	
						відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.		
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.		
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
		<u>I. Витрати труда</u>								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	270,94	126,36					
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,3						
3	27	робітниками-будівельниками								
4		Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	130,29	129,17					
5		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,3						
6		робітниками-монтажниками								
7		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	8,08	138,75					
8		керуванням та обслуговуванням машин								
9		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд	4,0						
9.1		керуванням та обслуговуванням машин								
		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	-	-					
		керуванням та обслуговуванням								
		автотранспорту при перевезенні ґрунту і								
		будівельного сміття								
		Витрати труда пусконаладжувального	люд.год	-	-					
		персоналу								
		Витрати труда робітників, заробітна плата								
		яких враховується в складі:								
		загальновиробничих витрат	люд.год	41,08	213,29					
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	450,39						

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	3,3					
	II. Будівельні машини і механізми								
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	1,545	<u>346,86</u> 535,90				
11	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	3,3580013	<u>421,45</u> 1415,23				
12	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,22	<u>726,29</u> 159,78				
13	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,07	<u>708,75</u> 49,61				
14	КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,33	<u>569,68</u> 187,99				
15	КБМ203-902	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м	маш. год	0,3763504	<u>202,31</u> 76,14				
16	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	8,8420072	<u>44,8</u> 396,12				
17	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	15,51	<u>6,52</u> 101,13				
	Разом по розділу II в тому числі енергоносії:		грн.		2921,90				
		Бензин	кг	13,986					
		Дизельне паливо	кг	3,336					
		Електроенергія	кВт-год	49,297					
		Мастильні матеріали	кг	1,39					
		Гідравлічна рідина	кг	0,158					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат							
18	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	18,0513226					
19	КБМ270-131	Перфоратор пневматичний	маш. год	0,36					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
20	C111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,008050014	<u>508174.99</u> 4090,82	<u>497732.18</u> 4006,75	<u>478.59</u> 3,85	<u>9964.22</u> 80,22	30 км.
21	C111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	7,7671	<u>190.2</u> 1477,30	<u>186.09</u> 1445,38	<u>0.38</u> 2,95	<u>3.73</u> 28,97	30 км.
22	C111-587	Масло індустрієне И-20А	т	0,0015	<u>22768.93</u> 34,15	<u>21688.84</u> 32,53	<u>633.64</u> 0,95	<u>446.45</u> 0,67	30 км.
23	C111-605	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0,00333583	<u>67178.59</u> 224,10	<u>65348.66</u> 217,99	<u>512.7</u> 1,71	<u>1317.23</u> 4,40	30 км.
24	+C111-1151	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,01419	<u>36840.03</u> 522,76	<u>36300.00</u> 515,10	<u>265.79</u> 3,77	<u>274.24</u> 3,89	30 км.
25	+C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,00031535	<u>97251.74</u> 30,67	<u>95000.00</u> 29,96	<u>344.84</u> 0,11	<u>1906.9</u> 0,60	30 км.
26	+C111-1519 варіант 1	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	0,0001	<u>97251.74</u> 9,73	<u>95000.00</u> 9,50	<u>344.84</u> 0,03	<u>1906.9</u> 0,20	30 км.
27	+C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,00403	<u>97251.74</u> 391,92	<u>95000.00</u> 382,85	<u>344.84</u> 1,39	<u>1906.9</u> 7,68	30 км.
28	C111-1680	Стрічка полівінілхлоридна для ізоляції газонафтопродуктопроводів ПВХ-БК [ліпка], товщина 0,4 мм	м2	0,1	<u>153.01</u> 15,30	<u>149.88</u> 14,99	<u>0.13</u> 0,01	<u>3</u> 0,30	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
29	C111-1805	Сталь листовая, тонколистовая вуглецева, марка ВСтЗсп	т	0,00276	<u>37399,26</u> 103,22	<u>36855,06</u> 101,72	<u>265,79</u> 0,73	<u>278,41</u> 0,77	30 км.
30	C111-1846	Болти анкерні	т	0,0028	<u>74311,74</u> 208,07	<u>72555,66</u> 203,16	<u>298,99</u> 0,84	<u>1457,09</u> 4,07	30 км.
31	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0143211	<u>94133,21</u> 1348,09	<u>91985,78</u> 1317,34	<u>301,68</u> 4,32	<u>1845,75</u> 26,43	30 км.
32	C113-3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	0,3	<u>103,78</u> 31,13	<u>102,45</u> 30,74	<u>0,56</u> 0,17	<u>0,77</u> 0,22	30 км.
33	&C114-269-У-2 варіант 1	Утеплювач Isotec Mat-Al, товщина 30 мм	м2	1,533	<u>220,36</u> 337,81	<u>216,00</u> 331,13	<u>0,04</u> 0,06	<u>4,32</u> 6,62	30 км.
34	&C130-231-23 варіант 2	Вставка гнучка 600x300	шт	4	<u>756,05</u> 3024,20	<u>740,00</u> 2960,00	<u>1,23</u> 4,92	<u>14,82</u> 59,28	30 км.
35	+C130-291 варіант 2	Зонти вентиляційних систем прямокутні із оцинкованої сталі, 600x300 мм	шт	1	<u>1063,03</u> 1063,03	<u>1036,54</u> 1036,54	<u>5,65</u> 5,65	<u>20,84</u> 20,84	30 км.
36	+C130-478 варіант 1	Хомути для кріплення повітроводів STD 205	т	0,00494	<u>17902,89</u> 88,44	<u>17173,09</u> 84,84	<u>378,76</u> 1,87	<u>351,04</u> 1,73	30 км.
37	&C130-603-3 варіант 4	Грати вентиляційні регульовані 550x250, 3040-1	шт	12	<u>397,28</u> 4767,36	<u>385,30</u> 4623,60	<u>4,19</u> 50,28	<u>7,79</u> 93,48	30 км.
38	&C130-603-3 варіант 5	Грати вентиляційні регульовані 500x300, 3040-1	шт	20	<u>375,86</u> 7517,20	<u>364,30</u> 7286,00	<u>4,19</u> 83,80	<u>7,37</u> 147,40	30 км.
39	&C130-603-3 варіант 6	Грати вентиляційні зовнішні 600x300, 3070-1Н	шт	1	<u>654,52</u> 654,52	<u>637,50</u> 637,50	<u>4,19</u> 4,19	<u>12,83</u> 12,83	30 км.
40	+C130-965	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 40 мм	шт	2	<u>302,36</u> 604,72	<u>295,85</u> 591,70	<u>0,58</u> 1,16	<u>5,93</u> 11,86	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
41	+С130-1103	Блочки	шт	4	<u>12.19</u> 48,76	<u>11.88</u> 47,52	<u>0.07</u> 0,28	<u>0.24</u> 0,96	30 км.
42	&С130-1108- П-4 варіант 3	Повітропровід з листової оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, 500x300 мм	м	5	<u>568.94</u> 2844,70	<u>554.40</u> 2772,00	<u>3.38</u> 16,90	<u>11.16</u> 55,80	30 км.
43	&С130-1108- П-4 варіант 4	Повітропровід з листової оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, 400x350 мм	м	5	<u>550.58</u> 2752,90	<u>536.40</u> 2682,00	<u>3.38</u> 16,90	<u>10.8</u> 54,00	30 км.
44	&С130-1108- П-8 варіант 1	Повітропровід з листової оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, 350x150 мм	м	4	<u>440.42</u> 1761,68	<u>428.40</u> 1713,60	<u>3.38</u> 13,52	<u>8.64</u> 34,56	30 км.
45	&С130-1108- П-14 варіант 1	Повітропровід з листової оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, 600x300 мм	м	7	<u>708.47</u> 4959,29	<u>691.20</u> 4838,40	<u>3.38</u> 23,66	<u>13.89</u> 97,23	30 км.
46	&С130-1108- П-15 варіант 2	Повітропровід з листової оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, 300x250 мм	м	3	<u>468.76</u> 1406,28	<u>457.20</u> 1371,60	<u>2.37</u> 7,11	<u>9.19</u> 27,57	30 км.
47	&С130-1108- П-16 варіант 1	Повітропровід з листової оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, 550x350 мм	м	5,5	<u>639.62</u> 3517,91	<u>623.70</u> 3430,35	<u>3.38</u> 18,59	<u>12.54</u> 68,97	30 км.
48	&С130-1108- П-17 варіант 2	Повітропровід з листової оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, 350x250 мм	м	4	<u>498.14</u> 1992,56	<u>486.00</u> 1944,00	<u>2.37</u> 9,48	<u>9.77</u> 39,08	30 км.
49	&С130-1108- П-17 варіант 3	Повітропровід з листової оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, 400x200 мм	м	5	<u>498.14</u> 2490,70	<u>486.00</u> 2430,00	<u>2.37</u> 11,85	<u>9.77</u> 48,85	30 км.
50	&С130-1108- П-18 варіант 2	Повітропровід з листової оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, 300x150 мм	м	16	<u>411.85</u> 6589,60	<u>401.40</u> 6422,40	<u>2.37</u> 37,92	<u>8.08</u> 129,28	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
51	&C130-1108-П-18 варіант 3	Повітропровід з листової оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, 300x100 мм	м	4,5	<u>391.65</u> 1762,43	<u>381.60</u> 1717,20	<u>2.37</u> 10,67	<u>7.68</u> 34,56	30 км.
52	&C130-1136-B-1 варіант 1	Врізка з тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0,5мм, перерізом, 350x150 мм	шт	2	<u>351.63</u> 703,26	<u>344.40</u> 688,80	<u>0.34</u> 0,68	<u>6.89</u> 13,78	30 км.
53	&C130-1136-П1 варіант 1	Заглушка з тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, 600x300 мм	шт	1	<u>590.47</u> 590,47	<u>577.20</u> 577,20	<u>1.69</u> 1,69	<u>11.58</u> 11,58	30 км.
54	&C130-1136-П3 варіант 1	Заглушка з тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, 350x150 мм	шт	4	<u>432.77</u> 1731,08	<u>423.60</u> 1694,40	<u>0.68</u> 2,72	<u>8.49</u> 33,96	30 км.
55	&C130-1136-П4 варіант 2	Заглушка з тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, 300x150 мм	шт	4	<u>402.17</u> 1608,68	<u>393.60</u> 1574,40	<u>0.68</u> 2,72	<u>7.89</u> 31,56	30 км.
56	&C130-1136-П4 варіант 3	Заглушка з тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, 300x100 мм	шт	1	<u>382.58</u> 382,58	<u>374.40</u> 374,40	<u>0.68</u> 0,68	<u>7.5</u> 7,50	30 км.
57	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,0099	<u>3712.09</u> 36,75	<u>2913.61</u> 28,84	<u>725.69</u> 7,18	<u>72.79</u> 0,73	30 км.
58	&C1630-114-2 варіант 1	Кріплення для повітропроводів	кг	50	<u>47.63</u> 2381,50	<u>46.32</u> 2316,00	<u>0.38</u> 19,00	<u>0.93</u> 46,50	30 км.
59	&C1630-385-34 варіант 2	Перехід до повітроводів із тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, прямокутний, 600x300/550x350 мм	шт	1	<u>688.27</u> 688,27	<u>674.40</u> 674,40	<u>0.37</u> 0,37	<u>13.5</u> 13,50	30 км.
60	&C1630-385-35 варіант 2	Перехід до повітроводів із тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, прямокутний, 600x300/500x300 мм	шт	1	<u>662.56</u> 662,56	<u>649.20</u> 649,20	<u>0.37</u> 0,37	<u>12.99</u> 12,99	30 км.
61	&C1630-385-36 варіант 2	Перехід до повітроводів із тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, прямокутний, 550x350/400x350 мм	шт	1	<u>633.19</u> 633,19	<u>620.40</u> 620,40	<u>0.37</u> 0,37	<u>12.42</u> 12,42	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
62	&C1630-385-37 варіант 2	Перехід до повітроводів із тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, прямокутний, 500х300/400х200 мм	шт	1	<u>569,54</u> 569,54	<u>558,00</u> 558,00	<u>0,37</u> 0,37	<u>11,17</u> 11,17	30 км.
63	&C1630-385-39 варіант 3	Перехід до повітроводів із тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, прямокутний, 400х350/250х300 мм	шт	1	<u>541,39</u> 541,39	<u>530,40</u> 530,40	<u>0,37</u> 0,37	<u>10,62</u> 10,62	30 км.
64	&C1630-385-39 варіант 4	Перехід зі зміщенням до повітроводів із тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, прямокутний, 400х350 мм	шт	1	<u>634,41</u> 634,41	<u>621,60</u> 621,60	<u>0,37</u> 0,37	<u>12,44</u> 12,44	30 км.
65	&C1630-385-40 варіант 3	Перехід до повітроводів із тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, прямокутний, 400х200/350х150 мм	шт	1	<u>475,29</u> 475,29	<u>465,60</u> 465,60	<u>0,37</u> 0,37	<u>9,32</u> 9,32	30 км.
66	&C1630-385-40 варіант 4	Перехід до повітроводів із тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, прямокутний, 250х300/100х300 мм	шт	1	<u>449,59</u> 449,59	<u>440,40</u> 440,40	<u>0,37</u> 0,37	<u>8,82</u> 8,82	30 км.
67	&C1630-386-П-9 варіант 1	Відведення до повітроводів із тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, прямокутні, 600х300 мм	шт	1	<u>841,34</u> 841,34	<u>824,40</u> 824,40	<u>0,44</u> 0,44	<u>16,5</u> 16,50	30 км.
68	&C1630-387-П-2 варіант 1	Трійники до повітроводів із тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, прямокутні, 400х250/350х150 мм	шт	1	<u>523,84</u> 523,84	<u>511,20</u> 511,20	<u>2,37</u> 2,37	<u>10,27</u> 10,27	30 км.
69	&C1630-387-П-3 варіант 2	Трійники до повітроводів із тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, прямокутні, 400х350/300х150 мм	шт	1	<u>561,79</u> 561,79	<u>548,40</u> 548,40	<u>2,37</u> 2,37	<u>11,02</u> 11,02	30 км.
70	&C1630-387-П-5 варіант 2	Трійники до повітроводів із тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, прямокутні 550х350/300х150 мм	шт	2	<u>699,9</u> 1399,80	<u>682,80</u> 1365,60	<u>3,38</u> 6,76	<u>13,72</u> 27,44	30 км.
71	&C1630-387-П-6 варіант 1	Трійники до повітроводів із тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, прямокутні 600х300/350х150 мм	шт	1	<u>699,9</u> 699,90	<u>682,80</u> 682,80	<u>3,38</u> 3,38	<u>13,72</u> 13,72	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
72	&C1630-387-П-8 варіант 1	Трійники до повітроводів із тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, прямокутні, 300x250/300x150 мм	шт	1	<u>503,24</u> 503,24	<u>493,20</u> 493,20	<u>0,17</u> 0,17	<u>9,87</u> 9,87	30 км.
73	&C1630-387-П-9 варіант 1	Трійники до повітроводів із тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, прямокутні, 350x150 мм	шт	1	<u>476,31</u> 476,31	<u>466,80</u> 466,80	<u>0,17</u> 0,17	<u>9,34</u> 9,34	30 км.
74	+C1630-521 варіант 3	Повітряно-теплова завіса електрична КЕВ-18П3041Е, 18 кВт	шт	2	<u>41385,89</u> 82771,78	<u>40034,00</u> 80068,00	<u>540,4</u> 1080,80	<u>811,49</u> 1622,98	30 км.
75	+C1630-521 варіант 4	Повітряно-теплова завіса електрична КЕВ-8П1064Е, 8 кВт	шт	1	<u>15212,69</u> 15212,69	<u>14374,00</u> 14374,00	<u>540,4</u> 540,40	<u>298,29</u> 298,29	30 км.
76	&C1630-734-2 варіант 1	Фільтр Вентс ФБК 600x300 кишенькового типу	шт	1	<u>4693,42</u> 4693,42	<u>4600,00</u> 4600,00	<u>1,39</u> 1,39	<u>92,03</u> 92,03	30 км.
77	&C1630-1119-21 варіант 1	Шумоглушник Вентс СР 600x300	шт	2	<u>9965,5</u> 19931,00	<u>9766,72</u> 19533,44	<u>3,38</u> 6,76	<u>195,4</u> 390,80	30 км.
78	&C1630-1780-6 варіант 1	Клапан вогнезатримуючий протипожежний КП-2-600x300	шт	2	<u>15677,79</u> 31355,58	<u>15364,00</u> 30728,00	<u>6,38</u> 12,76	<u>307,41</u> 614,82	30 км.
79	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	12,6	<u>5,754</u> 72,50	<u>5,75400</u> 72,50	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
80	+2407-901-1 варіант 2	Обігрівач інфрачервоний металевий HYBRID SWH-RE1000 Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат	шт	11	<u>3062,47</u> 33687,17	<u>3000,00</u> 33000,00	<u>2,42</u> 26,62	<u>60,05</u> 660,55	30 км.
81	C1999-9010	Стиснене повітря	м3	25,2	<u>0,07223</u> 1,82	<u>0,07223</u> 1,82			
82	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,1805	<u>163,15</u> 29,45	<u>163,15</u> 29,45			

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Разом	грн.		31,27	31,27			
		Разом по розділу III	грн.		261521,54	254342,04	2061,66	5117,84	
		IV. Устаткування							
83	&1514-4037-10 варіант 1	Електричний нагрівач Вентс НК 600x300-24, 0-3	шт	1	<u>16044,25</u> 16044,25	<u>15438,00</u> 15438,00	<u>463,14</u> 463,14	<u>143,11</u> 143,11	3%
84	&1704-10320-4 варіант 1	Датчик CO2-1 Вентс	шт	1	<u>11641,9</u> 11641,90	<u>11202,00</u> 11202,00	<u>336,06</u> 336,06	<u>103,84</u> 103,84	3%
85	&2308-1094-5 варіант 1	Вентилятор Вентс ВКП 600x300	шт	2	<u>27789,04</u> 55578,08	<u>26739,00</u> 53478,00	<u>802,17</u> 1604,34	<u>247,87</u> 495,74	3%
		Разом по розділу IV	грн.		83264,23	80118,00	2403,54	742,69	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	49,297					
		Стиснене повітря	м3	25,2					
		Мастильні матеріали	кг	1,571					
		Гідравлічна рідина	кг	0,158					
		Бензин	л	18,9					
		Дизельне паливо	л	3,925					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "5 липня" 2024 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкції лікувального корпусу КНП «Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги»ЗМР (літера Е-7) по вул. Перемоги,80 в м. Запоріжжя вул. Перемоги,80. Травматологічне відділення
Реконструкції лікувального корпусу КНП «Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги» ЗМР (літера Е-7) по вул. Перемоги,80 в м. Запоріжжя вул. Перемоги,80. Травматологічне відділення

**Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-013
електротехнічні рішення (боксы)**

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни	
						відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.		
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.		
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
		<u>I. Витрати труда</u>								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-					
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	-						
3	27	робітниками-будівельниками								
4		Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	188,9	132,89					
5		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,7						
6		робітниками-монтажниками								
7		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	27,84	140,49					
8		керуванням та обслуговуванням машин								
9		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд	4,1						
10		керуванням та обслуговуванням машин								
11		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	-	-					
12		керуванням та обслуговуванням								
13		автотранспорту при перевезенні ґрунту і								
14		будівельного сміття								
15		Витрати труда пусконаладжувального	люд.год	-	-					
16		персоналу								
17		Витрати труда робітників, заробітна плата								
18		яких враховується в складі:								
19	9.1	загальновиробничих витрат	люд.год	20,91	213,66					
20										
21		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	237,65						

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	3,7					
	<u>II. Будівельні машини і механізми</u>								
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	2,236	<u>346.86</u> 775,58				
11	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	2,086	<u>726.29</u> 1515,04				
12	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	14,0238	<u>560.57</u> 7861,32				
13	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	1,0024	<u>173.63</u> 174,05				
14	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	3,4228	<u>44.8</u> 153,34				
15	КБМ216-402	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3,5 м	маш. год	1,68	<u>803.06</u> 1349,14				
	Разом по розділу II в тому числі енергоносії:		грн.		11828,47				
		Бензин	кг	93,232					
		Дизельне паливо	кг	11,89					
		Електроенергія	кВт-год	18,592					
		Мастильні матеріали	кг	5,594					
		Гідравлічна рідина	кг	1,373					
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>								
16	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	1,6324					
17	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	0,1485					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
18	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	20,7562					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
19	C111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,002258	<u>50572.2</u> 114,19	<u>49241.80</u> 111,19	<u>338.79</u> 0,76	<u>991.61</u> 2,24	30 км.
20	+C111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,00471	<u>4751.43</u> 22,38	<u>4200.00</u> 19,78	<u>458.26</u> 2,16	<u>93.17</u> 0,44	30 км.
21	C111-432	Фарба олійна та алкідна земляна, готова до застосування, мумія, ПФ-14	т	0,0002	<u>90126.13</u> 18,03	<u>87855.32</u> 17,57	<u>503.63</u> 0,10	<u>1767.18</u> 0,36	30 км.
22	C111-812	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,6 мм	т	0,000075	<u>60594.75</u> 4,54	<u>59140.83</u> 4,44	<u>265.79</u> 0,02	<u>1188.13</u> 0,08	30 км.
23	C111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,00053	<u>70053.56</u> 37,13	<u>68341.17</u> 36,22	<u>338.79</u> 0,18	<u>1373.6</u> 0,73	30 км.
24	+C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,000115	<u>97251.74</u> 11,18	<u>95000.00</u> 10,93	<u>344.84</u> 0,04	<u>1906.9</u> 0,21	30 км.
25	+C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,000552	<u>97251.74</u> 53,68	<u>95000.00</u> 52,44	<u>344.84</u> 0,19	<u>1906.9</u> 1,05	30 км.
26	+C111-1663	Лак, марка 177	т	0,001355	<u>137627.18</u> 186,48	<u>134356.92</u> 182,05	<u>571.69</u> 0,77	<u>2698.57</u> 3,66	30 км.
27	+C111-1809 варіант 1	Сталь кругла, діаметр 16 мм	т	0,016	<u>58434.4</u> 934,95	<u>57733.61</u> 923,74	<u>265.79</u> 4,25	<u>435</u> 6,96	30 км.
28	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0004	<u>94133.21</u> 37,65	<u>91985.78</u> 36,79	<u>301.68</u> 0,12	<u>1845.75</u> 0,74	30 км.
29	&C113-2126- 10 варіант 5	Кабель-канал ПВХ 40x25 мм	м	286,84	<u>44.29</u> 12704,14	<u>43.35</u> 12434,51	<u>0.07</u> 20,08	<u>0.87</u> 249,55	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
30	&C113-2126-10 варіант 6	Кабель-канал ПВХ 50x50 мм	м	87,87	<u>145.22</u> 12760,48	<u>142.30</u> 12503,90	<u>0.07</u> 6,15	<u>2.85</u> 250,43	30 км.
31	&C153-145-8 варіант 1	Силовий кабель в ПВХ оболонці з мідними жилами, не поширюючий полум'я, з низьким димо-газовиділенням ВВГнг-нд 3x10мм2	м	56,1	<u>125.5</u> 7040,55	<u>122.90</u> 6894,69	<u>0.14</u> 7,85	<u>2.46</u> 138,01	30 км.
32	&C153-145-13 варіант 1	Силовий кабель в ПВХ оболонці з мідними жилами, не поширюючий полум'я, з низьким димо-газовиділенням ВВГнг-нд 3x2,5мм2	м	80,58	<u>36.35</u> 2929,08	<u>35.30</u> 2844,47	<u>0.34</u> 27,40	<u>0.71</u> 57,21	30 км.
33	&C153-145-14 варіант 1	Силовий кабель в ПВХ оболонці з мідними жилами, не поширюючий полум'я, з низьким димо-газовиділенням ВВГнг-нд 3x1,5мм2	м	86,7	<u>24.33</u> 2109,41	<u>23.51</u> 2038,32	<u>0.34</u> 29,48	<u>0.48</u> 41,61	30 км.
34	&C153-145-27 варіант 1	Силовий кабель в ПВХ оболонці з мідними жилами, не поширюючий полум'я, з низьким димо-газовиділенням ВВГнг-нд 5x50 мм2	м	88,74	<u>963.22</u> 85476,14	<u>943.40</u> 83717,32	<u>0.93</u> 82,53	<u>18.89</u> 1676,29	30 км.
35	&C153-145-47 варіант 1	Силовий кабель в ПВХ оболонці з мідними жилами, не поширюючий полум'я, з низьким димо-газовиділенням ВВГнг-нд 3x16 мм2	м	66,3	<u>198.25</u> 13143,98	<u>194.10</u> 12868,83	<u>0.26</u> 17,24	<u>3.89</u> 257,91	30 км.
36	&C153-145-48 варіант 1	Силовий кабель в ПВХ оболонці з мідними жилами, не поширюючий полум'я, з низьким димо-газовиділенням ВВГнг-нд 3x25 мм2	м	15,3	<u>347.09</u> 5310,48	<u>339.78</u> 5198,63	<u>0.5</u> 7,65	<u>6.81</u> 104,20	30 км.
37	C1110-171	Сталь штабова 40x4 мм	т	0,00189	<u>45021.31</u> 85,09	<u>43872.75</u> 82,92	<u>265.79</u> 0,50	<u>882.77</u> 1,67	30 км.
38	C1110-172	Сталь кутова 32x32 мм	т	0,001	<u>45556.32</u> 45,56	<u>44397.27</u> 44,40	<u>265.79</u> 0,27	<u>893.26</u> 0,89	30 км.
39	+C1113-79	Лак БТ-577	т	0,00058	<u>42653.96</u> 24,74	<u>41245.92</u> 23,92	<u>571.69</u> 0,33	<u>836.35</u> 0,49	30 км.
40	C1544-89	Скlostрічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,2004	<u>1035.45</u> 207,50	<u>1014.39</u> 203,28	<u>0.76</u> 0,15	<u>20.3</u> 4,07	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
41	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,213	<u>187.55</u> 39,95	<u>183.76</u> 39,14	<u>0.11</u> 0,02	<u>3.68</u> 0,79	30 км.
42	C1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	6,0102	<u>619.26</u> 3721,88	<u>606.82</u> 3647,11	<u>0.3</u> 1,80	<u>12.14</u> 72,97	30 км.
43	C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	0,6307	<u>1397.22</u> 881,23	<u>1369.52</u> 863,76	<u>0.3</u> 0,19	<u>27.4</u> 17,28	30 км.
44	C1545-70	Кнопка К227	100шт	0,772	<u>23.27</u> 17,96	<u>22.62</u> 17,46	<u>0.19</u> 0,15	<u>0.46</u> 0,35	30 км.
45	C1545-87	Конструкція опорна	т	0,00078	<u>94026.42</u> 73,34	<u>91844.58</u> 71,64	<u>338.18</u> 0,26	<u>1843.66</u> 1,44	30 км.
46	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,2788	<u>681.32</u> 189,95	<u>667.54</u> 186,11	<u>0.42</u> 0,12	<u>13.36</u> 3,72	30 км.
47	C1545-160	Паронітові прокладки	100шт	0,02	<u>1300.32</u> 26,01	<u>1264.70</u> 25,29	<u>10.12</u> 0,20	<u>25.5</u> 0,52	30 км.
48	C1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	0,6307	<u>218.73</u> 137,95	<u>213.32</u> 134,54	<u>1.12</u> 0,71	<u>4.29</u> 2,70	30 км.
49	+C1545-180	Полоски К-404	100шт	1,2126	<u>22.13</u> 26,83	<u>21.52</u> 26,10	<u>0.18</u> 0,22	<u>0.43</u> 0,51	30 км.
50	C1545-208	Пряжки К-405	100шт	1,2126	<u>62.09</u> 75,29	<u>60.73</u> 73,64	<u>0.14</u> 0,17	<u>1.22</u> 1,48	30 км.
51	+C1545-209	Рамка для написів РПМ55Х15	100шт	0,02	<u>346.79</u> 6,94	<u>338.73</u> 6,77	<u>1.26</u> 0,03	<u>6.8</u> 0,14	30 км.
52	C1545-262	Трубка ПВХ, діаметр 4-6 мм	кг	0,26	<u>95.46</u> 24,82	<u>93.22</u> 24,24	<u>0.37</u> 0,10	<u>1.87</u> 0,48	30 км.
53	C1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,00012	<u>220858.25</u> 26,50	<u>216155.70</u> 25,94	<u>372</u> 0,04	<u>4330.55</u> 0,52	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
54	C1545-279	Хомут Х25У1	100шт	0,02	<u>501,33</u> 10,03	<u>489,64</u> 9,79	<u>1,86</u> 0,04	<u>9,83</u> 0,20	30 км.
55	&C1547-77-B5 варіант 4	Світильник світлодіодний 36Вт EVRO-LED- WL36	шт	11	<u>294,21</u> 3236,31	<u>288,00</u> 3168,00	<u>0,44</u> 4,84	<u>5,77</u> 63,47	30 км.
56	&C1547-77-B5 варіант 5	Світильник світлодіодний 8Вт CL-303 6400К	шт	2	<u>144,88</u> 289,76	<u>141,60</u> 283,20	<u>0,44</u> 0,88	<u>2,84</u> 5,68	30 км.
57	&1504-1006- B32 варіант 1	Незалежний розчеплювач РН 6А/230V	шт	5	<u>365,97</u> 1829,85	<u>358,70</u> 1793,50	<u>0,09</u> 0,45	<u>7,18</u> 35,90	30 км.
58	+1603-1097 варіант 2	Комплект автоматики для гаражних воріт Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат	комплект	2	<u>4627,41</u> 9254,82	<u>4536,00</u> 9072,00	<u>0,68</u> 1,36	<u>90,73</u> 181,46	30 км.
59	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	8,8513	<u>5,754</u> 50,93	<u>5,754</u> 50,93			
60	C1999-9005	Мастильні матеріали Разом	кг грн.	0,003	<u>163,15</u> 0,48 51,41	<u>163,15</u> 0,48 51,41			
		Разом по розділу III	грн.		163178,19	159769,98	219,80	3188,41	
		<u>IV. Устаткування</u>							
61	&1504-1033-5 варіант 2	Вимикач автоматичний FB1-63 ECO 1P 5 A	шт	2	<u>123,76</u> 247,52	<u>119,09</u> 238,18	<u>3,57</u> 7,14	<u>1,10</u> 2,20	3%
62	&1504-1033-40 варіант 2	Вимикач автоматичний FB1-63 ECO 1P 40 A	шт	1	<u>66,1</u> 66,10	<u>63,60</u> 63,60	<u>1,91</u> 1,91	<u>0,59</u> 0,59	3%
63	&1504-1037-50 варіант 2	Вимикач автоматичний FB1-63 ECO 1P 50A	шт	1	<u>71,08</u> 71,08	<u>68,40</u> 68,40	<u>2,05</u> 2,05	<u>0,63</u> 0,63	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
64	&1504-1037-100 варіант 2	Вимикач автоматичний FB1-125 ECO 1P 100A	шт	2	<u>256.59</u> 513,18	<u>246.89</u> 493,78	<u>7.41</u> 14,82	<u>2.29</u> 4,58	3%
65	&1504-1042-125 варіант 2	Вимикач автоматичний FB1-125 ECO 3P 125A	шт	1	<u>1092.48</u> 1092,48	<u>1051.20</u> 1051,20	<u>31.54</u> 31,54	<u>9.74</u> 9,74	3%
66	&1504-1042-160 варіант 2	Вимикач автоматичний АВ3003/3 160 А	шт	1	<u>2357.06</u> 2357,06	<u>2268.00</u> 2268,00	<u>68.04</u> 68,04	<u>21.02</u> 21,02	3%
67	+1504-15006 варіант 2	Дверний датчик - вимикач кінцевий (геркон) для теплових завіс	шт	2	<u>205.78</u> 411,56	<u>198.00</u> 396,00	<u>5.94</u> 11,88	<u>1.84</u> 3,68	3%
68	&1517-2041-24-B варіант 2	Schneider-Electric Easy 9	шт	1	<u>2194.94</u> 2194,94	<u>2112.00</u> 2112,00	<u>63.36</u> 63,36	<u>19.58</u> 19,58	3%
Разом по розділу IV			грн.		6953,92	6691,16	200,74	62,02	
Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин									
		Електроенергія	кВт-год		27,443				
		Масильні матеріали	кг		5,597				
		Гідравлічна рідина	кг		1,373				
		Бензин	л		125,989				
		Дизельне паливо	л		13,988				

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "5 липня" 2024 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкції лікувального корпусу КНП «Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги»ЗМР (літера Е-7) по вул. Перемоги,80 в м. Запоріжжя вул. Перемоги,80. Травматологічне відділення
 Реконструкції лікувального корпусу КНП «Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги» ЗМР (літера Е-7) по вул. Перемоги,80 в м. Запоріжжя вул. Перемоги,80. Травматологічне відділення

**Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-014
пожежну сигналізацію (бокси)**

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни	
						відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.		
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.		
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
		<u>I. Витрати труда</u>								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-					
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	-						
3	27	робітниками-будівельниками								
3		Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	242,86	129,48					
4		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,5						
5		робітниками-монтажниками								
5		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	22,08	137,40					
6		керуванням та обслуговуванням машин								
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд	4,0						
7		керуванням та обслуговуванням машин								
7		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	-	-					
8		керуванням та обслуговуванням								
8		автотранспорту при перевезенні ґрунту і								
8		будівельного сміття								
8		Витрати труда пусконаладжувального	люд.год	-	-					
9		персоналу								
9		Витрати труда робітників, заробітна плата								
9.1		яких враховується в складі:								
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	23,28	213,39					
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	288,22						

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	3,5					
	<u>II. Будівельні машини і механізми</u>								
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,7297	<u>346.86</u> 253,10				
11	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,7032	<u>726.29</u> 510,73				
12	КБМ203-901	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 8 м	маш. год	5,198	<u>187.7</u> 975,66				
13	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	10,7292	<u>560.57</u> 6014,47				
14	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,0264	<u>173.63</u> 4,58				
15	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	5,5168	<u>44.8</u> 247,15				
	Разом по розділу II в тому числі енергоносії:		грн.		8005,69				
		Бензин	кг	57,85					
		Дизельне паливо	кг	4,008					
		Електроенергія	кВт-год	32,89					
		Мастильні матеріали	кг	3,489					
		Гідравлічна рідина	кг	1,529					
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>								
16	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	0,0528					
17	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	4,4894					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
18	C111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,00006	<u>50572.2</u> 3,03	<u>49241.80</u> 2,95	<u>338.79</u> 0,02	<u>991.61</u> 0,06	30 км.
19	+C111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,00012	<u>4751.43</u> 0,57	<u>4200.00</u> 0,50	<u>458.26</u> 0,05	<u>93.17</u> 0,02	30 км.
20	C111-310	Каніфоль соснова	т	0,00019	<u>434622.92</u> 82,58	<u>425533.75</u> 80,85	<u>567.15</u> 0,11	<u>8522.02</u> 1,62	30 км.
21	C111-824	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 6,0-6,3 мм	т	0,000874	<u>33348.79</u> 29,15	<u>32429.10</u> 28,34	<u>265.79</u> 0,23	<u>653.9</u> 0,58	30 км.
22	C111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,000309	<u>70053.56</u> 21,65	<u>68341.17</u> 21,12	<u>338.79</u> 0,10	<u>1373.6</u> 0,43	30 км.
23	C111-1482	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,002	<u>59807.56</u> 119,62	<u>58296.07</u> 116,59	<u>338.79</u> 0,68	<u>1172.7</u> 2,35	30 км.
24	+C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,004666	<u>97251.74</u> 453,78	<u>95000.00</u> 443,27	<u>344.84</u> 1,61	<u>1906.9</u> 8,90	30 км.
25	C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,02	<u>825.16</u> 16,50	<u>808.24</u> 16,16	<u>0.74</u> 0,01	<u>16.18</u> 0,33	30 км.
26	C111-1809	Сталь кругла	т	0,007442	<u>58434.4</u> 434,87	<u>57733.61</u> 429,65	<u>265.79</u> 1,98	<u>435</u> 3,24	30 км.
27	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0016952	<u>94133.21</u> 159,57	<u>91985.78</u> 155,93	<u>301.68</u> 0,51	<u>1845.75</u> 3,13	30 км.
28	&C113-2125-2 варіант 2	Захисна трубка з гладкими стінками, д. 16мм (проходи між стінами)	м	2,02	<u>17.33</u> 35,01	<u>16.92</u> 34,18	<u>0.07</u> 0,14	<u>0.34</u> 0,69	30 км.
29	&C113-2126-10 варіант 4	Кабель-канал ПВХ 25x16 мм	м	12,12	<u>28.63</u> 347,00	<u>28.00</u> 339,36	<u>0.07</u> 0,85	<u>0.56</u> 6,79	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
30	C121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,019	<u>92291.09</u> 1753,53	<u>91249.52</u> 1733,74	<u>354.54</u> 6,74	<u>687.03</u> 13,05	30 км.
31	&C157-259-3-1 варіант 1	Дріт зв'язку та сигналізації з полівінілхлорідною ізоляцією та полівінілхлорідною оболонкою, марка ПСВЕВнг сечение 2x1,05	м	163,2	<u>30.81</u> 5028,19	<u>29.94</u> 4886,21	<u>0.27</u> 44,06	<u>0.6</u> 97,92	30 км.
32	&C157-302-11- 1 варіант 2	Кабелі силові КОРкНс FRHF FE180/E30, переріз 3x1,5 мм2	м	61,2	<u>51.69</u> 3163,43	<u>50.48</u> 3089,38	<u>0.2</u> 12,24	<u>1.01</u> 61,81	30 км.
33	C1110-177	Втулки ущільнювальні	шт	24,4	<u>22.73</u> 554,61	<u>22.25</u> 542,90	<u>0.03</u> 0,73	<u>0.45</u> 10,98	30 км.
34	+C1113-79	Лак БТ-577	т	0,0036656	<u>42653.96</u> 156,35	<u>41245.92</u> 151,19	<u>571.69</u> 2,10	<u>836.35</u> 3,06	30 км.
35	C1522-38	Припої олов'яно-свинцеві сурм'янисті в чушках, марка ПОССу25-2	т	0,00061	<u>529800.66</u> 323,18	<u>519146.62</u> 316,68	<u>265.79</u> 0,16	<u>10388.25</u> 6,34	30 км.
36	C1544-89	Скlostрічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,7774	<u>1035.45</u> 804,96	<u>1014.39</u> 788,59	<u>0.76</u> 0,59	<u>20.3</u> 15,78	30 км.
37	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,3078	<u>187.55</u> 57,73	<u>183.76</u> 56,56	<u>0.11</u> 0,03	<u>3.68</u> 1,14	30 км.
38	C1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	0,1944	<u>619.26</u> 120,38	<u>606.82</u> 117,97	<u>0.3</u> 0,06	<u>12.14</u> 2,35	30 км.
39	C1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	0,54	<u>1398.81</u> 755,36	<u>1370.97</u> 740,32	<u>0.41</u> 0,22	<u>27.43</u> 14,82	30 км.
40	C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5x50 мм	100шт	0,0204	<u>1397.22</u> 28,50	<u>1369.52</u> 27,94	<u>0.3</u> 0,01	<u>27.4</u> 0,55	30 км.
41	+C1545-61 варіант 1	Затискач тросовий	100шт	0,04	<u>230.53</u> 9,22	<u>165.00</u> 6,60	<u>61.01</u> 2,44	<u>4.52</u> 0,18	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
42	C1545-70	Кнопка K227	100шт	2,6088	<u>23.27</u> 60,71	<u>22.62</u> 59,01	<u>0.19</u> 0,50	<u>0.46</u> 1,20	30 км.
43	+C1545-91 варіант 1	Коуш	100шт	0,02	<u>9181.79</u> 183,64	<u>9000.00</u> 180,00	<u>1.75</u> 0,04	<u>180.04</u> 3,60	30 км.
44	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,396	<u>681.32</u> 269,80	<u>667.54</u> 264,35	<u>0.42</u> 0,17	<u>13.36</u> 5,28	30 км.
45	C1545-160	Паронітові прокладки	100шт	0,02	<u>1300.32</u> 26,01	<u>1264.70</u> 25,29	<u>10.12</u> 0,20	<u>25.5</u> 0,52	30 км.
46	C1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	0,0204	<u>218.73</u> 4,46	<u>213.32</u> 4,35	<u>1.12</u> 0,02	<u>4.29</u> 0,09	30 км.
47	+C1545-176 варіант 1	Анкер з гаком	100шт	0,02	<u>1492.99</u> 29,86	<u>1460.00</u> 29,20	<u>3.72</u> 0,07	<u>29.27</u> 0,59	30 км.
48	+C1545-180	Полоски К-404	100шт	1,011	<u>22.13</u> 22,37	<u>21.52</u> 21,76	<u>0.18</u> 0,18	<u>0.43</u> 0,43	30 км.
49	C1545-208	Пряжки К-405	100шт	1,011	<u>62.09</u> 62,77	<u>60.73</u> 61,40	<u>0.14</u> 0,14	<u>1.22</u> 1,23	30 км.
50	+C1545-209	Рамка для написів РПМ55X15	100шт	0,02	<u>346.79</u> 6,94	<u>338.73</u> 6,77	<u>1.26</u> 0,03	<u>6.8</u> 0,14	30 км.
51	C1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові K729, K730	100шт	1,9764	<u>729.06</u> 1440,91	<u>714.60</u> 1412,34	<u>0.16</u> 0,32	<u>14.3</u> 28,25	30 км.
52	&C1545-260-3 варіант 1	Трос сталевий, діаметр 3 мм	м	38,38	<u>8.2</u> 314,72	<u>7.75</u> 297,45	<u>0.29</u> 11,13	<u>0.16</u> 6,14	30 км.
53	C1545-279	Хомут Х25У1	100шт	0,02	<u>501.33</u> 10,03	<u>489.64</u> 9,79	<u>1.86</u> 0,04	<u>9.83</u> 0,20	30 км.
54	&C1547-77-B5 варіант 6	Світильник аварійний	шт	1	<u>1567.17</u> 1567,17	<u>1536.00</u> 1536,00	<u>0.44</u> 0,44	<u>30.73</u> 30,73	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
55	+С188888-21 варіант 1	Піна монтажна вогнестійка 750 мл Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат	шт	1	<u>312,51</u> 312,51	<u>306,00</u> 306,00	<u>0,38</u> 0,38	<u>6,13</u> 6,13	30 км.
56	С1999-9001	Електроенергія Разом Разом по розділу III	кВт-год грн. грн.	1,8855	<u>5,754</u> 10,85 10,85	<u>5,754</u> 10,85 10,85	 10,85	 10,85	
		IV. Устаткування			18781,52	18351,54	89,33	340,65	
57	&1504-1033-6 варіант 1	Вимикач автоматичний ВА 47-29 кількість полюсів-1, номінальний струм 6 А	шт	1	<u>64,43</u> 64,43	<u>62,00</u> 62,00	<u>1,86</u> 1,86	<u>0,57</u> 0,57	3%
58	+1511-3001 варіант 2	Акумулятори 12 В, 18 А*г	шт	2	<u>1896,88</u> 3793,76	<u>1825,20</u> 3650,40	<u>54,76</u> 109,52	<u>16,92</u> 33,84	3%
59	&1602-6013 варіант 2	Модуль цифрового автодозвона МЦА GSM	шт	1	<u>3656,57</u> 3656,57	<u>3518,40</u> 3518,40	<u>105,55</u> 105,55	<u>32,62</u> 32,62	3%
60	&1602-10054- В4 варіант 2	Прилад приймально-контрольний пожежний адресний"Тірас-А"(БК, АПК)	шт	1	<u>23109,21</u> 23109,21	<u>22236,00</u> 22236,00	<u>667,08</u> 667,08	<u>206,13</u> 206,13	3%
61	&1602-10054- В10 варіант 2	Блок живлення БЖ 1230	шт	1	<u>4063,13</u> 4063,13	<u>3909,60</u> 3909,60	<u>117,29</u> 117,29	<u>36,24</u> 36,24	3%
62	&1602-10067- В4 варіант 4	Модуль розширення адресний АМР	шт	1	<u>3905,99</u> 3905,99	<u>3758,40</u> 3758,40	<u>112,75</u> 112,75	<u>34,84</u> 34,84	3%
63	&1602-10067- В4 варіант 5	Модуль розширення адресний АМР	шт	1	<u>3905,99</u> 3905,99	<u>3758,40</u> 3758,40	<u>112,75</u> 112,75	<u>34,84</u> 34,84	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
64	&1602-10067-В4 варіант 6	Пристрій вводу-виводу адресна мітка АМ-4	шт	1	<u>1627,5</u> 1627,50	<u>1566,00</u> 1566,00	<u>46,98</u> 46,98	<u>14,52</u> 14,52	3%
65	&1602-10067-В4 варіант 7	Модуль релейний М-OUT8R	шт	1	<u>2971,9</u> 2971,90	<u>2859,60</u> 2859,60	<u>85,79</u> 85,79	<u>26,51</u> 26,51	3%
66	&1602-30076-Д1	Сповіщувач пожежний димовий СПД-А("Тірас-12")	шт	5	<u>1112,94</u> 5564,70	<u>1070,88</u> 5354,40	<u>32,13</u> 160,65	<u>9,93</u> 49,65	3%
67	&1602-30076-Д11	Сповіщувач пожежний тепловий адресний СПТ-А	шт	16	<u>959,01</u> 15344,16	<u>922,78</u> 14764,48	<u>27,68</u> 442,88	<u>8,55</u> 136,80	3%
68	&1602-30305-11	Сповіщувач ручний пожежний адресний СПР-А	шт	3	<u>1086,49</u> 3259,47	<u>1045,44</u> 3136,32	<u>31,36</u> 94,08	<u>9,69</u> 29,07	3%
Разом по розділу IV			грн.		71266,81	68574,00	2057,18	635,63	
Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин									
		Електроенергія	кВт-год		34,775				
		Масильні матеріали	кг		3,489				
		Гідравлічна рідина	кг		1,529				
		Бензин	л		78,176				
		Дизельне паливо	л		4,716				

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "5 липня" 2024 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склад

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкції лікувального корпусу КНП «Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги» ЗМП (літера Е-7) по вул. Перемоги,80 в м. Запоріжжя вул. Перемоги,80. Травматологічне відділення
 Реконструкції лікувального корпусу КНП «Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги» ЗМП (літера Е-7) по вул. Перемоги,80 в м. Запоріжжя вул. Перемоги,80. Травматологічне відділення

**Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-015
 пусконаладжувальні роботи пожежної сигналізації (боксы)**

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни	
						відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.		
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.		
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
		<u>I. Витрати труда</u>								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-					
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	-						
3	27	робітниками-будівельниками								
4		Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-					
5		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	-						
6		робітниками-монтажниками								
7		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	-	-					
8		керуванням та обслуговуванням машин	розряд	-						
9		Середній розряд ланки робітників, зайнятих								
9.1		керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	-	-					
		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	-	-					
		керуванням та обслуговуванням								
		автотранспорту при перевезенні ґрунту і								
		будівельного сміття								
		Витрати труда пусконаладжувального	люд.год	89,02	184,80					
		персоналу								
		Витрати труда робітників, заробітна плата								
		яких враховується в складі:								
		загальновиробничих витрат	люд.год	7,73	213,80					
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	96,75						

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	6,0					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "5 липня" 2024 р.

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкції лікувального корпусу КНП «Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги»ЗМР (літера Е-7) по вул. Перемоги,80 в м. Запоріжжя вул. Перемоги,80. Травматологічне відділення
Реконструкції лікувального корпусу КНП «Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги» ЗМР (літера Е-7) по вул. Перемоги,80 в м. Запоріжжя вул. Перемоги,80. Травматологічне відділення

**Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-016
систему мовленевого оповіщення про пожежу, керування евакуацією людей та службового зв'язку (бокси)**

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни	
						відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.		
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.		
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
		<u>I. Витрати труда</u>								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-					
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	-						
3	27	робітниками-будівельниками								
4		Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	478,26	134,38					
5		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,8						
6		робітниками-монтажниками								
7		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	84,15	137,28					
8		керуванням та обслуговуванням машин								
9		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд	4,0						
10		керуванням та обслуговуванням машин								
11		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	-	-					
12		керуванням та обслуговуванням								
13		автотранспорту при перевезенні ґрунту і								
14		будівельного сміття								
15		Витрати труда пусконаладжувального	люд.год	-	-					
16		персоналу								
17		Витрати труда робітників, заробітна плата								
18		яких враховується в складі:								
19	9.1	загальновиробничих витрат	люд.год	53,84	213,32					
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	616,25						

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	3,8					
	<u>II. Будівельні машини і механізми</u>								
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	2,474	<u>346,86</u> 858,13				
11	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	2,284	<u>726,29</u> 1658,85				
12	КБМ203-901	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 8 м	маш. год	24,276	<u>187,7</u> 4556,61				
13	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	37,9015	<u>560,57</u> 21246,44				
14	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	20,4375	<u>44,8</u> 915,60				
	Разом по розділу II в тому числі енергоносії:		грн.		29235,63				
		Бензин	кг	204,113					
		Дизельне паливо	кг	13,019					
		Електроенергія	кВт-год	125,312					
		Мастильні матеріали	кг	12,339					
		Гідравлічна рідина	кг	6,258					
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>								
15	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	19,399					
16	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	0,48					
	<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>								

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
17	C111-113	Бязь сурова	10м2	0,02	<u>523.81</u> 10,48	<u>512.08</u> 10,24	<u>1.46</u> 0,03	<u>10,27</u> 0,21	30 км.
18	C111-322	Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2	т	0,00002	<u>31767.59</u> 0,64	<u>30677.37</u> 0,61	<u>467.33</u> 0,01	<u>622.89</u> 0,02	30 км.
19	C111-500	Лак кам'яновугільний, марка Г	т	0,00004	<u>13221.25</u> 0,53	<u>12390.32</u> 0,50	<u>571.69</u> 0,02	<u>259.24</u> 0,01	30 км.
20	C111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,0015075	<u>70053.56</u> 105,61	<u>68341.17</u> 103,02	<u>338.79</u> 0,51	<u>1373.6</u> 2,08	30 км.
21	+C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,000025	<u>97251.74</u> 2,43	<u>95000.00</u> 2,38	<u>344.84</u> 0,01	<u>1906.9</u> 0,04	30 км.
22	+C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,022015	<u>97251.74</u> 2141,00	<u>95000.00</u> 2091,43	<u>344.84</u> 7,59	<u>1906.9</u> 41,98	30 км.
23	C111-1608	Дрантя	кг	0,2	<u>15.86</u> 3,17	<u>14.81</u> 2,96	<u>0.74</u> 0,15	<u>0.31</u> 0,06	30 км.
24	C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,02	<u>825.16</u> 16,50	<u>808.24</u> 16,16	<u>0.74</u> 0,01	<u>16.18</u> 0,33	30 км.
25	C111-1809	Сталь кругла	т	0,036295	<u>58434.4</u> 2120,88	<u>57733.61</u> 2095,44	<u>265.79</u> 9,65	<u>435</u> 15,79	30 км.
26	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00013	<u>94133.21</u> 12,24	<u>91985.78</u> 11,96	<u>301.68</u> 0,04	<u>1845.75</u> 0,24	30 км.
27	+C157-294 варіант 2	Кабель КОРкН FRHF FE180/E30 1x2x1,05	1000м	0,357	<u>39255.17</u> 14014,10	<u>38472.00</u> 13734,50	<u>13.46</u> 4,81	<u>769.71</u> 274,79	30 км.
28	&C157-294-1 варіант 2	Кабель КОРкН FRHF FE180/E30 1x2x0,5	1000м	0,0816	<u>37311.46</u> 3044,62	<u>36566.40</u> 2983,82	<u>13.46</u> 1,10	<u>731.6</u> 59,70	30 км.
29	&C157-294-1 варіант 3	Кабель КОРкН FRHF FE180/E30 1x2x0,8	1000м	0,102	<u>38141.33</u> 3890,42	<u>37380.00</u> 3812,76	<u>13.46</u> 1,37	<u>747.87</u> 76,29	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
30	&C157-302-11-1 варіант 2	Кабелі силові КОРкНс FRHF FE180/E30, переріз 3x1,5 мм2	м	66,3	<u>51.69</u> 3427,05	<u>50.48</u> 3346,82	<u>0.2</u> 13,26	<u>1.01</u> 66,97	30 км.
31	C1110-177	Втулки ущільнювальні	шт	119	<u>22.73</u> 2704,87	<u>22.25</u> 2647,75	<u>0.03</u> 3,57	<u>0.45</u> 53,55	30 км.
32	+C1113-79	Лак БТ-577	т	0,017136	<u>42653.96</u> 730,92	<u>41245.92</u> 706,79	<u>571.69</u> 9,80	<u>836.35</u> 14,33	30 км.
33	C1113-227	Емаль ХВ-124 захисна, зелена	т	0,000005	<u>93426.97</u> 0,47	<u>91023.38</u> 0,46	<u>571.69</u> -	<u>1831.9</u> 0,01	30 км.
34	C1113-271	Калій їдкий технічний	м3	0,0012	<u>144529.52</u> 173,44	<u>141241.89</u> 169,49	<u>453.72</u> 0,54	<u>2833.91</u> 3,41	30 км.
35	&C1512-14-150 варіант 3	Оповіщувач світлозвуковий Джміль-1	шт	1	<u>1065.3</u> 1065,30	<u>1044.00</u> 1044,00	<u>0.41</u> 0,41	<u>20.89</u> 20,89	30 км.
36	&C1512-14-150 варіант 4	Оповіщувач світловий ОС-1 "Вихід"	шт	4	<u>529.19</u> 2116,76	<u>518.40</u> 2073,60	<u>0.41</u> 1,64	<u>10.38</u> 41,52	30 км.
37	&C1512-30-3 варіант 2	Гучномовець IPS-W6P	шт	3	<u>1322.34</u> 3967,02	<u>1296.00</u> 3888,00	<u>0.41</u> 1,23	<u>25.93</u> 77,79	30 км.
38	&C1512-30-31 варіант 1	Гучномовець IPS-W3P	шт	3	<u>805.2</u> 2415,60	<u>789.00</u> 2367,00	<u>0.41</u> 1,23	<u>15.79</u> 47,37	30 км.
39	&C1513-18-2 варіант 2	Кабель RCA-RCA, довжина 0,5 м	шт	1	<u>168.95</u> 168,95	<u>165.60</u> 165,60	<u>0.04</u> 0,04	<u>3.31</u> 3,31	30 км.
40	C1522-25	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС61	т	0,000005	<u>1545829.86</u> 7,73	<u>1515253.68</u> 7,58	<u>265.79</u> -	<u>30310.39</u> 0,15	30 км.
41	C1522-38	Припої олов'яно-свинцеві сурм'янисті в чушках, марка ПОССу25-2	т	0,002975	<u>529800.66</u> 1576,16	<u>519146.62</u> 1544,46	<u>265.79</u> 0,79	<u>10388.25</u> 30,91	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
42	C1544-89	Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	3,704	<u>1035,45</u> 3835,31	<u>1014,39</u> 3757,30	<u>0,76</u> 2,82	<u>20,3</u> 75,19	30 км.
43	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,6154	<u>187,55</u> 115,42	<u>183,76</u> 113,09	<u>0,11</u> 0,07	<u>3,68</u> 2,26	30 км.
44	C1545-70	Кнопка К227	100шт	12,138	<u>23,27</u> 282,45	<u>22,62</u> 274,56	<u>0,19</u> 2,31	<u>0,46</u> 5,58	30 км.
45	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	1,785	<u>681,32</u> 1216,16	<u>667,54</u> 1191,56	<u>0,42</u> 0,75	<u>13,36</u> 23,85	30 км.
46	C1545-148	Наконечники кабельні мідні 10-6-5-М-УХЛЗ	100шт	0,04	<u>197,27</u> 7,89	<u>192,35</u> 7,69	<u>1,05</u> 0,04	<u>3,87</u> 0,16	30 км.
47	C1545-184	Провід БПВЛ1, переріз 1x10 мм2	м	4	<u>16,24</u> 64,96	<u>15,85</u> 63,40	<u>0,07</u> 0,28	<u>0,32</u> 1,28	30 км.
48	C1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	9,639	<u>729,06</u> 7027,41	<u>714,60</u> 6888,03	<u>0,16</u> 1,54	<u>14,3</u> 137,84	30 км.
49	C1546-8	Вода дистильована	м3	0,0028	<u>608,08</u> 1,70	<u>97,07</u> 0,27	<u>499,09</u> 1,40	<u>11,92</u> 0,03	30 км.
50	C1546-51	Моногідрат літію	кг	0,048	<u>762,93</u> 36,62	<u>747,45</u> 35,88	<u>0,52</u> 0,02	<u>14,96</u> 0,72	30 км.
51	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	1,92	<u>5,754</u> 11,05	<u>5,75400</u> 11,05	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат							
52	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	8,3492	<u>5,754</u> 48,04	<u>5,754</u> 48,04			
		Разом	грн.		48,04	48,04			

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Разом по розділу III	грн.		56363,90	55218,20	67,04	1078,66	
		<u>IV. Устаткування</u>							
53	&15-3-11 варіант 3	Розподілювач живлення IPC-PS16C	шт	1	<u>14772,82</u> 14772,82	<u>13924,80</u> 13924,80	<u>417,74</u> 417,74	<u>430,28</u> 430,28	3%
54	&15-3-11 варіант 4	Контролер системи мовленевого оповіщення IPC-MVRP	шт	1	<u>37781,07</u> 37781,07	<u>35612,28</u> 35612,28	<u>1068,37</u> 1068,37	<u>1100,42</u> 1100,42	3%
55	&15-3-112 варіант 2	Блок контролю ліній IPC-LS	шт	1	<u>28085,23</u> 28085,23	<u>27024,00</u> 27024,00	<u>810,72</u> 810,72	<u>250,51</u> 250,51	3%
56	&15-3-113 варіант 2	Блок вибору зон IPC-P10Z	шт	1	<u>19513,49</u> 19513,49	<u>18776,16</u> 18776,16	<u>563,28</u> 563,28	<u>174,05</u> 174,05	3%
57	&15-3-119-3 варіант 2	Підсилювач потужності, 240 Вт IPA-1C240	шт	1	<u>23966,86</u> 23966,86	<u>23061,24</u> 23061,24	<u>691,84</u> 691,84	<u>213,78</u> 213,78	3%
58	&1504-1033-6 варіант 1	Вимикач автоматичний ВА 47-29 кількість полюсів-1, номінальний струм 6 А	шт	1	<u>64,43</u> 64,43	<u>62,00</u> 62,00	<u>1,86</u> 1,86	<u>0,57</u> 0,57	3%
59	&1511-2001-24 варіант 2	Акумуляторна батарея 12В 75А-г Ventura GPL	шт	2	<u>6055,04</u> 12110,08	<u>5826,24</u> 11652,48	<u>174,79</u> 349,58	<u>54,01</u> 108,02	3%
60	&1517-1272-2 варіант 2	Шафа комутаційна 21U 600x600x1040	шт	1	<u>12210,6</u> 12210,60	<u>11749,20</u> 11749,20	<u>352,48</u> 352,48	<u>108,92</u> 108,92	3%
61	&1517-2035- В3 варіант 2	Ручний мікрофон IPM-T2	шт	1	<u>2604</u> 2604,00	<u>2505,60</u> 2505,60	<u>75,17</u> 75,17	<u>23,23</u> 23,23	3%
62	&1601-2026-1 варіант 2	Модуль виклику VM01-A	комплект	2	<u>1396,78</u> 2793,56	<u>1344,00</u> 2688,00	<u>40,32</u> 80,64	<u>12,46</u> 24,92	3%
63	&1715-1166-1 варіант 2	Пульт диспетчера СД02	шт	1	<u>8467,97</u> 8467,97	<u>8148,00</u> 8148,00	<u>244,44</u> 244,44	<u>75,53</u> 75,53	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
64	&290116-9004-1 варіант 2	Джерело безперебійного живлення Powercom INF1500	шт	1	<u>7267,24</u> 7267,24	<u>6992,64</u> 6992,64	<u>209,78</u> 209,78	<u>64,82</u> 64,82	3%
		Разом по розділу IV Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин	грн.		169637,35	162196,40	4865,90	2575,05	
		Електроенергія	кВт-год	133,661					
		Мастильні матеріали	кг	12,339					
		Гідравлічна рідина	кг	6,258					
		Бензин	л	275,828					
		Дизельне паливо	л	15,316					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "5 липня" 2024 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкції лікувального корпусу КНП «Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги»ЗМР (літера Е-7) по вул. Перемоги,80 в м. Запоріжжя вул. Перемоги,80. Травматологічне відділення
Реконструкції лікувального корпусу КНП «Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги» ЗМР (літера Е-7) по вул. Перемоги,80 в м. Запоріжжя вул. Перемоги,80. Травматологічне відділення

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-017
пусконаладжувальні роботи системи мовленевого оповіщення про пожежу, керування евакуацією людей та службового зв'язку (бокси)

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни	
						відпускна ціна, грн.	транс-портна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.		
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.		
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
		I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-					
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	-						
3	27	робітниками-будівельниками								
4		Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-					
5		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	-						
6		робітниками-монтажниками								
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	-	-					
8		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	-						
9		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	-	-					
9.1		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	69,62	184,80					
		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:								
		загальновиборничих витрат	люд.год	6,06	213,28					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	75,68					
	Середній розряд робіт		розряд	6,0					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "5 липня" 2024 р.

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкції лікувального корпусу КНП «Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги»ЗМР (літера Е-7) по вул. Перемоги,80 в м. Запоріжжя вул. Перемоги,80. Травматологічне відділення
Реконструкції лікувального корпусу КНП «Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги» ЗМР (літера Е-7) по вул. Перемоги,80 в м. Запоріжжя вул. Перемоги,80. Травматологічне відділення

**Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-018
заміна ліфтів реєстр.№1-00807, №1-01522**

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни	
						відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.		
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.		
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
		<u>I. Витрати труда</u>								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-					
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	-						
3	27	робітниками-будівельниками								
4		Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	3675,06	134,54					
5		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,8						
6		робітниками-монтажниками								
7		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	393	154,95					
8		керуванням та обслуговуванням машин								
9		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд	4,8						
9.1		керуванням та обслуговуванням машин								
		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	-	-					
		керуванням та обслуговуванням								
		автотранспорту при перевезенні ґрунту і								
		будівельного сміття								
		Витрати труда пусконаладжувального	люд.год	-	-					
		персоналу								
		Витрати труда робітників, заробітна плата								
		яких враховується в складі:								
		загальновиробничих витрат	люд.год	322,26	213,39					
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	4390,32						

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	3,8					
	<u>II. Будівельні машини і механізми</u>								
10	КБМ201-15	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 15 т	маш. год	11,5559	<u>549,87</u> 6354,24				
11	КБМ202-103	Крани баштові при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	218,9108	<u>499,89</u> 109431,32				
12	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	11,5559	<u>726,29</u> 8392,93				
13	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	12,384	<u>55,43</u> 686,45				
	Разом по розділу II в тому числі енергоносії:		грн.		124864,94				
		Дизельне паливо	кг	113,941					
		Електроенергія	кВт-год	2384,413					
		Мастильні матеріали	кг	12,923					
		Гідравлічна рідина	кг	1,733					
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>								
14	КБМ203-402	Лебідки електричні, тягове зусилля до 12,26 кН [1,25 т]	маш. год	11,16					
15	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	54,692					
16	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	79,4569					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
17	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	79,4569					
III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти									
18	C111-148	Дюбелі з каліброваною головкою [розсіпом] 3x68,5 мм	т	0,0008	<u>60985.25</u> 48,79	<u>59450.67</u> 47,56	<u>338.79</u> 0,27	<u>1195.79</u> 0,96	30 км.
19	C111-310	Каніфоль соснова	т	0,0001	<u>434622.92</u> 43,46	<u>425533.75</u> 42,55	<u>567.15</u> 0,06	<u>8522.02</u> 0,85	30 км.
20	C111-811	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	0,0004005	<u>72798.98</u> 29,16	<u>71105.76</u> 28,48	<u>265.79</u> 0,11	<u>1427.43</u> 0,57	30 км.
21	C111-1482	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,00012	<u>59807.56</u> 7,18	<u>58296.07</u> 7,00	<u>338.79</u> 0,04	<u>1172.7</u> 0,14	30 км.
22	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,0270005	<u>97251.74</u> 2625,85	<u>95000.00</u> 2565,05	<u>344.84</u> 9,31	<u>1906.9</u> 51,49	30 км.
23	C111-1816	Прокат штабовий із сталі марки СтЗсп, ширина 50-200 мм, товщина 4-5 мм	т	0,018015	<u>65702.96</u> 1183,64	<u>64948.07</u> 1170,04	<u>265.79</u> 4,79	<u>489.1</u> 8,81	30 км.
24	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0037	<u>94133.21</u> 348,29	<u>91985.78</u> 340,35	<u>301.68</u> 1,12	<u>1845.75</u> 6,82	30 км.
25	+C1113-79	Лак БТ-577	т	0,0068	<u>42653.96</u> 290,05	<u>41245.92</u> 280,47	<u>571.69</u> 3,89	<u>836.35</u> 5,69	30 км.
26	C1113-223	Емаль ХВ-785 біла	т	0,00022	<u>101518.77</u> 22,33	<u>98956.52</u> 21,77	<u>571.69</u> 0,13	<u>1990.56</u> 0,43	30 км.
27	C1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС40	т	0,00044	<u>1062384.67</u> 467,45	<u>1041287.81</u> 458,17	<u>265.79</u> 0,12	<u>20831.07</u> 9,16	30 км.
28	C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	1,2	<u>201.45</u> 241,74	<u>196.74</u> 236,09	<u>0.76</u> 0,91	<u>3.95</u> 4,74	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
29	C1545-98	Стрічка кіперна	100м	0,56	<u>684.04</u> 383,06	<u>670.18</u> 375,30	<u>0.45</u> 0,25	<u>13.41</u> 7,51	30 км.
30	C1545-102	Стрічка стяжна зубчаста	т	0,00042	<u>282835.99</u> 118,79	<u>276952.01</u> 116,32	<u>338.18</u> 0,14	<u>5545.8</u> 2,33	30 км.
31	C1545-220	Рукав гумовий напірний з нитяним підсиленням, неармований, для газоподібних робочих середовищ, робочий тиск 6,3 кг\см3, діаметр 12 мм	м	70,05	<u>254.72</u> 17843,14	<u>249.39</u> 17469,77	<u>0.34</u> 23,82	<u>4.99</u> 349,55	30 км.
32	C1545-262	Трубка ПВХ, діаметр 4-6 мм	кг	2,08	<u>95.46</u> 198,56	<u>93.22</u> 193,90	<u>0.37</u> 0,77	<u>1.87</u> 3,89	30 км.
33	&C1547-1-8-5-4	Провід ПВСн 3x1,5	м	88	<u>25.82</u> 2272,16	<u>25.82</u> 2272,16	- -	- -	
34	&C1547-1-16-6 варіант 1	Гофротруба діам. 25мм	м	4	<u>18.83</u> 75,32	<u>18.83</u> 75,32	- -	- -	
35	&C1547-1-19-3 варіант 1	Дюбель ялинка	шт	176	<u>0.28</u> 49,28	<u>0.28</u> 49,28	- -	- -	
36	&C1547-1-19-4	Дюбель 6x40	шт	28	<u>0.64</u> 17,92	<u>0.64</u> 17,92	- -	- -	
37	&C1547-1-24-Т варіант 1	Світильник для ламп	шт	14	<u>250</u> 3500,00	<u>250.00</u> 3500,00	- -	- -	
38	&C1547-1-41- О варіант 1	Лампа LED	шт	14	<u>76</u> 1064,00	<u>76.00</u> 1064,00	- -	- -	
39	&C1547-1-105- 2 варіант 1	Хомут пластиковий АPRO2.5*200	шт	264	<u>0.63</u> 166,32	<u>0.63</u> 166,32	- -	- -	
40	C1545-104	Брухт металевий (зворотній матеріал)	т	2,5	<u>5283.5</u> 13208,75	<u>5283.5</u> 13208,75			

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі неоподаткована ПДВ	грн.		<u>5283,50</u> 13208,75	<u>5283,50</u> 13208,75			
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат							
41	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	507,9057	<u>5,754</u> 2922,49	<u>5,754</u> 2922,49			
42	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,6585	<u>163,15</u> 107,44	<u>163,15</u> 107,44			
		Разом	грн.		3029,93	3029,93			
		Разом по розділу III	грн.		34026,42	33527,75	45,73	452,94	
		Усього вартість, що неоподаткована ПДВ	грн.		13208,75	-	-	-	
		Підсумкова вартість ресурсів, що неоподаткована ПДВ (розділи II, IV, V)	грн.		13208,75	-	-	-	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	2892,319					
		Мастильні матеріали	кг	13,582					
		Гідравлічна рідина	кг	1,733					
		Дизельне паливо	л	134,048					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "5 липня" 2024 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкції лікувального корпусу КНП «Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги»ЗМР (літера Е-7) по вул. Перемоги,80 в м. Запоріжжя вул. Перемоги,80. Травматологічне відділення
Реконструкції лікувального корпусу КНП «Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги» ЗМР (літера Е-7) по вул. Перемоги,80 в м. Запоріжжя вул. Перемоги,80. Травматологічне відділення

**Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-020
заміна ліфтів реєстр.№1-00807, №1-01522 (пусконалагоджувальні роботи)**

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни	
						відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.		
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.		
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
		<u>I. Витрати труда</u>								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-					
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	-						
3	27	робітниками-будівельниками								
4		Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-					
5		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	-						
6		робітниками-монтажниками								
7		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	-	-					
8		керуванням та обслуговуванням машин	розряд	-						
9		Середній розряд ланки робітників, зайнятих								
9.1		керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	-	-					
		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	-	-					
		керуванням та обслуговуванням								
		автотранспорту при перевезенні ґрунту і								
		будівельного сміття								
		Витрати труда пусконалагоджувального	люд.год	2196	184,80					
		персоналу								
		Витрати труда робітників, заробітна плата								
		яких враховується в складі:								
		загальновиробничих витрат	люд.год	191,05	213,39					
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	2387,05						

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	6,0					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "5 липня" 2024 р.

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкції лікувального корпусу КНП «Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги»ЗМР (літера Е-7) по вул. Перемоги,80 в м. Запоріжжя вул. Перемоги,80. Травматологічне відділення
Реконструкції лікувального корпусу КНП «Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги» ЗМР (літера Е-7) по вул. Перемоги,80 в м. Запоріжжя вул. Перемоги,80. Травматологічне відділення

**Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-021
заміна ліфтів реєстр.№73776,№1-00808**

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни	
						відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.		
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.		
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
		<u>I. Витрати труда</u>								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-					
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	-						
3	27	робітниками-будівельниками								
4		Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	3670,68	134,54					
5		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,8						
6		робітниками-монтажниками								
7		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	329,4	155,02					
8		керуванням та обслуговуванням машин								
9		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд	4,8						
10		керуванням та обслуговуванням машин								
11		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	-	-					
12		керуванням та обслуговуванням								
13		автотранспорту при перевезенні ґрунту і								
14		будівельного сміття								
15		Витрати труда пусконаладжувального	люд.год	-	-					
16		персоналу								
17		Витрати труда робітників, заробітна плата								
18		яких враховується в складі:								
19	9.1	загальновиробничих витрат	люд.год	316,89	213,39					
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	4316,97						

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	3,8					
	<u>II. Будівельні машини і механізми</u>								
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	25,2204928	<u>346.86</u> 8747,98				
11	КБМ202-103	Крани баштові при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	159,35712	<u>499.89</u> 79661,03				
12	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	25,2204928	<u>726.29</u> 18317,39				
13	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	14,66192	<u>55.43</u> 812,71				
	Разом по розділу II в тому числі енергоносії:		грн.		107539,11				
		Бензин	кг	60,025					
		Дизельне паливо	кг	143,757					
		Електроенергія	кВт-год	1784,873					
		Мастильні матеріали	кг	16,13					
		Гідравлічна рідина	кг	3,783					
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальнопромислових витрат</u>								
14	КБМ203-402	Лебідки електричні, тягове зусилля до 12,26 кН [1,25 т]	маш. год	11,16					
15	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	223,03712					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
16	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	134,6463776					
17	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	134,6463776					
III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти									
18	C111-148	Дюбелі з каліброваною головкою [розсіпом] 3x68,5 мм	т	0,001	<u>60985.25</u> 60,99	<u>59450.67</u> 59,45	<u>338.79</u> 0,34	<u>1195.79</u> 1,20	30 км.
19	C111-310	Каніфоль соснова	т	0,00004	<u>434622.92</u> 17,38	<u>425533.75</u> 17,02	<u>567.15</u> 0,02	<u>8522.02</u> 0,34	30 км.
20	C111-811	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	0,0004468	<u>72798.98</u> 32,53	<u>71105.76</u> 31,77	<u>265.79</u> 0,12	<u>1427.43</u> 0,64	30 км.
21	C111-1482	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,00024	<u>59807.56</u> 14,35	<u>58296.07</u> 13,99	<u>338.79</u> 0,08	<u>1172.7</u> 0,28	30 км.
22	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,0303468	<u>97251.74</u> 2951,28	<u>95000.00</u> 2882,95	<u>344.84</u> 10,46	<u>1906.9</u> 57,87	30 км.
23	C111-1816	Прокат штабовий із сталі марки СтЗсп, ширина 50-200 мм, товщина 4-5 мм	т	0,036808	<u>65702.96</u> 2418,39	<u>64948.07</u> 2390,61	<u>265.79</u> 9,78	<u>489.1</u> 18,00	30 км.
24	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,004	<u>94133.21</u> 376,53	<u>91985.78</u> 367,94	<u>301.68</u> 1,21	<u>1845.75</u> 7,38	30 км.
25	C130-606	Рукава гумотканеві напірновсмоктувальні для води тиском 1 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 16 мм	м	91,972	<u>136.21</u> 12527,51	<u>133.13</u> 12244,23	<u>0.41</u> 37,71	<u>2.67</u> 245,57	30 км.
26	+C1113-79	Лак БТ-577	т	0,0016	<u>42653.96</u> 68,25	<u>41245.92</u> 65,99	<u>571.69</u> 0,91	<u>836.35</u> 1,35	30 км.
27	C1113-223	Емаль ХВ-785 біла	т	0,00024	<u>101518.77</u> 24,36	<u>98956.52</u> 23,75	<u>571.69</u> 0,14	<u>1990.56</u> 0,47	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
28	C1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС40	т	0,00038	<u>1062384.67</u> 403,71	<u>1041287.81</u> 395,69	<u>265.79</u> 0,10	<u>20831.07</u> 7,92	30 км.
29	C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	1,32	<u>201.45</u> 265,91	<u>196.74</u> 259,70	<u>0.76</u> 1,00	<u>3.95</u> 5,21	30 км.
30	C1545-98	Стрічка кіперна	100м	0,52	<u>684.04</u> 355,70	<u>670.18</u> 348,49	<u>0.45</u> 0,23	<u>13.41</u> 6,98	30 км.
31	C1545-102	Стрічка стяжна зубчаста	т	0,00044	<u>282835.99</u> 124,45	<u>276952.01</u> 121,86	<u>338.18</u> 0,15	<u>5545.8</u> 2,44	30 км.
32	C1545-262	Трубка ПВХ, діаметр 4-6 мм	кг	2,04	<u>95.46</u> 194,74	<u>93.22</u> 190,17	<u>0.37</u> 0,75	<u>1.87</u> 3,82	30 км.
33	&C1547-1-8-5-4	Провід ПВСн 3х1,5	м	92	<u>25.82</u> 2375,44	<u>25.82</u> 2375,44	- -	- -	
34	&C1547-1-16-6 варіант 1	Гофротруба діам. 25мм	м	4	<u>18.83</u> 75,32	<u>18.83</u> 75,32	- -	- -	
35	&C1547-1-19-3 варіант 1	Дюбель ялинка	шт	184	<u>0.28</u> 51,52	<u>0.28</u> 51,52	- -	- -	
36	&C1547-1-19-4	Дюбель 6х40	шт	28	<u>0.64</u> 17,92	<u>0.64</u> 17,92	- -	- -	
37	&C1547-1-24-Т варіант 1	Світильник для ламп	шт	14	<u>250</u> 3500,00	<u>250.00</u> 3500,00	- -	- -	
38	&C1547-1-41- О варіант 1	Лампа LED	шт	14	<u>76</u> 1064,00	<u>76.00</u> 1064,00	- -	- -	
39	&C1547-1-105- 2 варіант 1	Хомут пластиковий АPRO2.5*200	шт	276	<u>0.63</u> 173,88	<u>0.63</u> 173,88	- -	- -	
40	C1545-104	Брухт металевий (зворотній матеріал)	т	2,5	<u>5283.5</u> 13208,75	<u>5283.5</u> 13208,75			

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі неоподаткована ПДВ	грн.		<u>5283,50</u> 13208,75	<u>5283,50</u> 13208,75			
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат							
41	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	1001,65	<u>5,754</u> 5763,49	<u>5,754</u> 5763,49			
42	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	2,342	<u>163,15</u> 382,09	<u>163,15</u> 382,09			
		Разом	грн.		6145,58	6145,58			
		Разом по розділу III	грн.		33239,74	32817,27	63,00	359,47	
		Усього вартість, що неоподаткована ПДВ	грн.		13208,75	-	-	-	
		Підсумкова вартість ресурсів, що неоподаткована ПДВ (розділи II, IV, V)	грн.		13208,75	-	-	-	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	2786,523					
		Мастильні матеріали	кг	18,472					
		Гідравлічна рідина	кг	3,783					
		Бензин	л	81,115					
		Дизельне паливо	л	169,126					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "5 липня" 2024 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкції лікувального корпусу КНП «Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги» ЗМП (літера Е-7) по вул. Перемоги,80 в м. Запоріжжя вул. Перемоги,80. Травматологічне відділення
 Реконструкції лікувального корпусу КНП «Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги» ЗМП (літера Е-7) по вул. Перемоги,80 в м. Запоріжжя вул. Перемоги,80. Травматологічне відділення

**Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-023
 заміна ліфтів реєстр.№73776,№1-00808 (пусконалагоджувальні роботи)**

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни	
						відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.		
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.		
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
		<u>I. Витрати труда</u>								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-					
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	-						
3	27	робітниками-будівельниками								
4		Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-					
5		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	-						
6		робітниками-монтажниками								
7		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	-	-					
8		керуванням та обслуговуванням машин	розряд	-						
9		Середній розряд ланки робітників, зайнятих								
9.1		керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	-	-					
		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	-	-					
		керуванням та обслуговуванням								
		автотранспорту при перевезенні ґрунту і								
		будівельного сміття								
		Витрати труда пусконалагоджувального	люд.год	2104	184,80					
		персоналу								
		Витрати труда робітників, заробітна плата								
		яких враховується в складі:								
		загальновиробничих витрат	люд.год	183,05	213,39					
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	2287,05						

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	6,0					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "5 липня" 2024 р.

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкції лікувального корпусу КНП «Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги»ЗМР (літера Е-7) по вул. Перемоги,80 в м. Запоріжжя вул. Перемоги,80. Травматологічне відділення
 Реконструкції лікувального корпусу КНП «Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги» ЗМР (літера Е-7) по вул. Перемоги,80 в м. Запоріжжя вул. Перемоги,80. Травматологічне відділення

**Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-024
 заміна ліфта (устаткування ліфта)**

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни	
						відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.		
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.		
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
		<u>I. Витрати труда</u>								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-					
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	-						
3	27	робітниками-будівельниками								
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	1577,14	134,54					
4		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,8						
5		робітниками-монтажниками								
5		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	168,38	154,90					
6		керуванням та обслуговуванням машин								
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд	4,8						
7		керуванням та обслуговуванням машин								
7		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	-	-					
8		керуванням та обслуговуванням								
8		автотранспорту при перевезенні ґрунту і								
8		будівельного сміття								
8		Витрати труда пусконаладжувального	люд.год	-	-					
9		персоналу								
9		Витрати труда робітників, заробітна плата								
9.1		яких враховується в складі:								
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	138,34	213,38					
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	1883,86						

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	3,8					
	<u>II. Будівельні машини і механізми</u>								
10	КБМ201-15	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 15 т	маш. год	4,56518	<u>549,87</u> 2510,26				
11	КБМ202-103	Крани баштові при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	94,51216	<u>499,89</u> 47245,68				
12	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	4,56518	<u>726,29</u> 3315,64				
13	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	6,192	<u>55,43</u> 343,22				
	Разом по розділу II в тому числі енергоносії:		грн.		53414,80				
		Дизельне паливо	кг	45,013					
		Електроенергія	кВт-год	1036,797					
		Мастильні матеріали	кг	5,346					
		Гідравлічна рідина	кг	0,685					
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>								
14	КБМ203-402 варіант 1	Лебідки електричні, тягове зусилля до 12,26 кН [1,25 т]	маш. год	5,58					
15	КБМ203-405 варіант 1	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	27,346					
16	КБМ204-900 варіант 1	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	34,32578					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
17	КБМ204-1100 варіант 1	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	34,32578					
III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти									
18	C111-148	Дюбелі з каліброваною головкою [розсіпом] 3x68,5 мм	т	0,00032	<u>60985.25</u> 19,52	<u>59450.67</u> 19,02	<u>338.79</u> 0,11	<u>1195.79</u> 0,39	30 км.
19	C111-310	Каніфоль соснова	т	0,00005	<u>434622.92</u> 21,73	<u>425533.75</u> 21,28	<u>567.15</u> 0,03	<u>8522.02</u> 0,42	30 км.
20	C111-811	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	0,0001681	<u>72798.98</u> 12,24	<u>71105.76</u> 11,95	<u>265.79</u> 0,04	<u>1427.43</u> 0,25	30 км.
21	C111-1482	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,00004	<u>59807.56</u> 2,39	<u>58296.07</u> 2,33	<u>338.79</u> 0,01	<u>1172.7</u> 0,05	30 км.
22	+C111-1513 варіант 5	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,012268	<u>46528.81</u> 570,82	<u>46183.97</u> 566,58	<u>344.84</u> 4,24	<u>-</u> -	30 км.
23	C111-1816	Прокат штабовий із сталі марки СтЗсп, ширина 50-200 мм, товщина 4-5 мм	т	0,008043	<u>65702.96</u> 528,45	<u>64948.07</u> 522,38	<u>265.79</u> 2,14	<u>489.1</u> 3,93	30 км.
24	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00145	<u>94133.21</u> 136,49	<u>91985.78</u> 133,38	<u>301.68</u> 0,44	<u>1845.75</u> 2,67	30 км.
25	+C1113-79	Лак БТ-577	т	0,0026	<u>42653.96</u> 110,90	<u>41245.92</u> 107,24	<u>571.69</u> 1,49	<u>836.35</u> 2,17	30 км.
26	C1113-223	Емаль ХВ-785 біла	т	0,00009	<u>101518.77</u> 9,14	<u>98956.52</u> 8,91	<u>571.69</u> 0,05	<u>1990.56</u> 0,18	30 км.
27	C1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС40	т	0,00018	<u>1062384.67</u> 191,23	<u>1041287.81</u> 187,43	<u>265.79</u> 0,05	<u>20831.07</u> 3,75	30 км.
28	C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	0,5	<u>201.45</u> 100,73	<u>196.74</u> 98,37	<u>0.76</u> 0,38	<u>3.95</u> 1,98	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
29	C1545-98	Стрічка кіперна	100м	0,22	<u>684.04</u> 150,49	<u>670.18</u> 147,44	<u>0.45</u> 0,10	<u>13.41</u> 2,95	30 км.
30	C1545-102	Стрічка стяжна зубчаста	т	0,00019	<u>282835.99</u> 53,74	<u>276952.01</u> 52,62	<u>338.18</u> 0,06	<u>5545.8</u> 1,06	30 км.
31	C1545-220	Рукав гумовий напірний з нитяним підсиленням, неармований, для газоподібних робочих середовищ, робочий тиск 6,3 кг\см3, діаметр 12 мм	м	31,81	<u>254.72</u> 8102,64	<u>249.39</u> 7933,10	<u>0.34</u> 10,82	<u>4.99</u> 158,72	30 км.
32	C1545-262	Трубка ПВХ, діаметр 4-6 мм	кг	1,01	<u>95.46</u> 96,41	<u>93.22</u> 94,15	<u>0.37</u> 0,37	<u>1.87</u> 1,89	30 км.
33	&C1547-1-8-5-4	Провід ПВСн 3x1,5	м	38	<u>25.82</u> 981,16	<u>25.82</u> 981,16	- -	- -	
34	&C1547-1-16-6 варіант 1	Гофротруба діам. 25мм	м	2	<u>18.83</u> 37,66	<u>18.83</u> 37,66	- -	- -	
35	&C1547-1-19-3 варіант 1	Дюбель ялинка	шт	76	<u>0.28</u> 21,28	<u>0.28</u> 21,28	- -	- -	
36	&C1547-1-19-4	Дюбель 6x40	шт	10	<u>0.64</u> 6,40	<u>0.64</u> 6,40	- -	- -	
37	&C1547-1-24-T варіант 1	Світильник для ламп	шт	5	<u>250</u> 1250,00	<u>250.00</u> 1250,00	- -	- -	
38	&C1547-1-41- O варіант 1	Лампа LED	шт	5	<u>76</u> 380,00	<u>76.00</u> 380,00	- -	- -	
39	&C1547-1-105- 2 варіант 1	Хомут пластиковий APRO2.5*200	шт	114	<u>0.63</u> 71,82	<u>0.63</u> 71,82	- -	- -	
40	C1545-104	Брухт металевий (зворотній матеріал)	т	1,1	<u>5283.5</u> 5811,85	<u>5283.5</u> 5811,85			

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі неоподаткована ПДВ	грн.		<u>5283,50</u> 5811,85	<u>5283,50</u> 5811,85			
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат							
41	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	224,0761	<u>5,754</u> 1289,33	<u>5,754</u> 1289,33			
42	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,3293	<u>163,15</u> 53,72	<u>163,15</u> 53,72			
		Разом	грн.		1343,05	1343,05			
		Разом по розділу III	грн.		14198,29	13997,55	20,33	180,41	
		Усього вартість, що неоподаткована ПДВ	грн.		5811,85	-	-	-	
		Підсумкова вартість ресурсів, що неоподаткована ПДВ (розділи II, IV, V)	грн.		5811,85	-	-	-	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	1260,873					
		Мастильні матеріали	кг	5,675					
		Гідравлічна рідина	кг	0,685					
		Дизельне паливо	л	52,956					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "5 липня" 2024 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкції лікувального корпусу КНП «Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги» ЗМП (літера Е-7) по вул. Перемоги,80 в м. Запоріжжя вул. Перемоги,80. Травматологічне відділення
 Реконструкції лікувального корпусу КНП «Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги» ЗМП (літера Е-7) по вул. Перемоги,80 в м. Запоріжжя вул. Перемоги,80. Травматологічне відділення

**Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-026
 заміна ліфта (пусконалагоджувальні роботи)**

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни	
						відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.		
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.		
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
		<u>I. Витрати труда</u>								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-					
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	-						
3	27	робітниками-будівельниками								
4		Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-					
5		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	-						
6		робітниками-монтажниками								
7		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	-	-					
8		керуванням та обслуговуванням машин	розряд	-						
9		Середній розряд ланки робітників, зайнятих								
9.1		керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	-	-					
		Витрати труда робітників, зайнятих								
		керуванням та обслуговуванням								
		автотранспорту при перевезенні ґрунту і								
		будівельного сміття								
		Витрати труда пусконалагоджувального	люд.год	1038	184,80					
		персоналу								
		Витрати труда робітників, заробітна плата								
		яких враховується в складі:								
		загальновиробничих витрат	люд.год	90,31	213,38					
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	1128,31						

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	6,0					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "5 липня" 2024 р.

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкції лікувального корпусу КНП «Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги»ЗМР (літера Е-7) по вул. Перемоги,80 в м. Запоріжжя вул. Перемоги,80. Травматологічне відділення
Благоустрій рериторії

**Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-01
благоустрій**

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни	
						відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.		
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.		
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
		<u>I. Витрати труда</u>								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	6707,54	119,22					
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	2,7						
3	27	робітниками-будівельниками								
4		Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-					
5		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	-						
6		робітниками-монтажниками								
7		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	2122,99	148,05					
8		керуванням та обслуговуванням машин								
9		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд	4,5						
10		керуванням та обслуговуванням машин								
11		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	2089,84	152,31					
12		керуванням та обслуговуванням								
13		автотранспорту при перевезенні ґрунту і								
14		будівельного сміття								
15		Витрати труда пусконаладжувального	люд.год	-	-					
16		персоналу								
17		Витрати труда робітників, заробітна плата								
18		яких враховується в складі:								
19	9.1	загальновиробничих витрат	люд.год	1370,53	213,39					
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	12290,9						

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	2,7					
	<u>II. Будівельні машини і механізми</u>								
10	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	1,849869	<u>421.45</u> 779,63				
11	КБМ201-311	Трактори на гусеничному ході, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	4,00059	<u>594.38</u> 2377,87				
12	КБМ201-312	Трактори на гусеничному ході, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	8,8155566	<u>692.44</u> 6104,24				
13	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,4776	<u>383.63</u> 183,22				
14	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	5,9364	<u>708.75</u> 4207,42				
15	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,8348	<u>432.77</u> 361,28				
16	КБМ203-851	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 2 т	маш. год	0,47817	<u>539.35</u> 257,90				
17	КБМ203-853	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 4 т	маш. год	1,390107	<u>1008.3</u> 1401,64				
18	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	30,933591	<u>84.02</u> 2599,04				
19	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	901,9498435	<u>372.51</u> 335985,34				
20	КБМ206-248	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,65 м3	маш. год	47,1208957	<u>825.92</u> 38918,09				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
21	КБМ206-249	Екскаратори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 1 м3	маш. год	21,63605436	<u>1229,19</u> 26594,82				
22	КБМ206-337	Екскаратори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	269,131214	<u>493,99</u> 132948,13				
23	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	7,21201812	<u>819,63</u> 5911,19				
24	КБМ207-150	Бульдозери, потужність 96 кВт [130 к.с.]	маш. год	8,88586	<u>956,02</u> 8495,06				
25	КБМ207-316	Скрепери причіпні [з гусеничним трактором], місткість ковша 3,0 м3	маш. год	8,2006804	<u>630,9</u> 5173,81				
26	КБМ211-901-1	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 150 л (працює від пересувної електростанції)	маш. год	19,041003	<u>134,02</u> 2551,88				
27	КБМ212-101	Автогудронатори, місткість 3500 л	маш. год	0,6577328	<u>950,17</u> 624,96				
28	КБМ212-202	Авторейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	199,5443492	<u>1068,22</u> 213157,26				
29	КБМ212-701	Котки дорожні причіпні кулачкові, маса 8 т	маш. год	7,5026129	<u>68,21</u> 511,75				
30	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	39,2285043	<u>513,92</u> 20160,31				
31	КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	20,6363666	<u>627,45</u> 12948,29				
32	КБМ212-908	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 18 т	маш. год	23,9807443	<u>674,73</u> 16180,53				
33	КБМ212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ході, маса 16 т	маш. год	18,7042765	<u>1028,58</u> 19238,84				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
34	КБМ212-922	Котки дорожні самохідні комбіновані, маса 13 т	маш. год	10,4826165	<u>636.41</u> 6671,24				
35	КБМ212-1560	Віброущільнювачі [віброплити] з бензиновим двигуном легкі, маса до 100 кг	маш. год	1,390107	<u>74.44</u> 103,48				
36	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	11,5119925	<u>838.41</u> 9651,77				
37	КБМ212-2206	Асфальтоукладальники універсальні, продуктивність 600 т/год	маш. год	13,5246307	<u>4004.05</u> 54153,30				
38	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	1755,63	<u>6.92</u> 12148,96				
39	КБМ233-1681	Щітки дорожні навісні на базі трактора	маш. год	1,8271	<u>517.47</u> 945,47				
40	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	1696,94544	<u>279.5</u> 474296,25				
41	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	3387,83	<u>303.14</u> 1026986,79				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		2442629,76				
		Бензин	кг	152,953					
		Дизельне паливо	кг	8391,403					
		Електроенергія	кВт-год	42,285					
		Стиснене повітря	м3	121665,159					
		Мастильні матеріали	кг	453,384					
		Гідравлічна рідина	кг	76,693					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>							
42	КБМ209-1400	Розпушувачі причіпні [без трактора]	маш. год	50,0993662					
43	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	89,4650155					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
44	КБМ270-90	Пилка дискова електрична (працює від пересувної електростанції)	маш. год	61,867182					
III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти									
45	+С111-181-1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 3x70 мм	т	0,00612	<u>56445.57</u> 345,45	<u>55000.00</u> 336,60	<u>338.79</u> 2,07	<u>1106.78</u> 6,78	30 км.
46	+С111-1305 варіант 1	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	3,01767	<u>5867.75</u> 17706,93	<u>5373.00</u> 16213,94	<u>379.7</u> 1145,81	<u>115.05</u> 347,18	30 км.
47	+С112-58 варіант 2	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	0,3672	<u>8387.93</u> 3080,05	<u>8000.00</u> 2937,60	<u>223.46</u> 82,05	<u>164.47</u> 60,40	30 км.
48	+С113-753	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	3	<u>3082.42</u> 9247,26	<u>3000.00</u> 9000,00	<u>21.98</u> 65,94	<u>60.44</u> 181,32	30 км.
49	С142-10-2	Вода	м3	300,42497	<u>63.07</u> 18947,80	<u>63.07</u> 18947,80	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
50	+С1416-8685 варіант 2	Камені бортові, БР100.30.18	шт	334	<u>452.73</u> 151211,82	<u>403.37</u> 134725,58	<u>40.48</u> 13520,32	<u>8.88</u> 2965,92	30 км.
51	С1421-9465	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600	м3	12,00025	<u>1253.27</u> 15039,55	<u>640.07</u> 7681,00	<u>588.63</u> 7063,71	<u>24.57</u> 294,84	30 км.
52	+С1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	0,03182	<u>1130.8</u> 35,98	<u>520.00</u> 16,55	<u>588.63</u> 18,73	<u>22.17</u> 0,70	30 км.
53	+С1421-9552	Пісок природний, збагачений	м3	1,53357	<u>1063.65</u> 1631,18	<u>600.00</u> 920,14	<u>442.79</u> 679,05	<u>20.86</u> 31,99	30 км.
54	С1421-9606	Готова піщано-щебенева суміш N7, розмір зерен понад 0 до 20 мм, марка М1000	м3	838,93887	<u>1380.87</u> 1158465,52	<u>725.92</u> 609002,50	<u>627.87</u> 526744,55	<u>27.08</u> 22718,47	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
55	+C1421-9840	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип В, марка 1	т	2,466498	<u>4794.89</u> 11826,59	<u>4363.79</u> 10763,28	<u>337.08</u> 831,41	<u>94.02</u> 231,90	30 км.
56	+C1421-9849	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип А, марка 2	т	475,62303	<u>4610.4</u> 2192812,42	<u>4182.92</u> 1989493,08	<u>337.08</u> 160323,01	<u>90.4</u> 42996,33	30 км.
57	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	12,65778	<u>678.92</u> 8593,62	<u>193.31</u> 2446,88	<u>472.3</u> 5978,27	<u>13.31</u> 168,47	30 км.
58	+C1421-10634 варіант 2	Пісок природний, рядовий	м3	27,45585	<u>808.15</u> 22188,45	<u>320.00</u> 8785,87	<u>472.3</u> 12967,40	<u>15.85</u> 435,18	30 км.
59	+C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	0,153	<u>9797.8</u> 1499,06	<u>8585.69</u> 1313,61	<u>1020</u> 156,06	<u>192.11</u> 29,39	30 км.
60	+C1424-11600 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С12/15	м3	29,376	<u>4734.49</u> 139080,38	<u>3850.00</u> 113097,60	<u>791.66</u> 23255,80	<u>92.83</u> 2726,98	30 км.
61	+C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,105	<u>3596.2</u> 377,60	<u>2800.00</u> 294,00	<u>725.69</u> 76,20	<u>70.51</u> 7,40	30 км.
62	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,173	<u>3712.09</u> 642,19	<u>2913.61</u> 504,05	<u>725.69</u> 125,54	<u>72.79</u> 12,60	30 км.
63	&C1426- 11789-24 варіант 1	Тротуарна плитка - 45 мм	м2	515,124	<u>292.22</u> 150529,54	<u>263.50</u> 135735,17	<u>22.99</u> 11842,70	<u>5.73</u> 2951,67	30 км.
64	&C1426- 11789-34	Бетонна тактильна тротуарна плитка 300x300x60	м2	2,83	<u>1006.83</u> 2849,33	<u>944.44</u> 2672,77	<u>42.65</u> 120,70	<u>19.74</u> 55,86	30 км.
65	C1429-117	Суміш насіння газонних трав	ц	0,448	<u>75439.39</u> 33796,85	<u>73929.94</u> 33120,61	<u>30.25</u> 13,55	<u>1479.2</u> 662,69	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
66	C1555-18	Бітуми нафтові дорожні в'язкі	т	2,466498	<u>29310,34</u> 72293,89	<u>28147,65</u> 69426,12	<u>587,98</u> 1450,25	<u>574,71</u> 1417,52	30 км.
67	&K589921- A003-4	Камені бортові, БР 50.20.6	шт	556	<u>86,19</u> 47921,64	<u>80,00</u> 44480,00	<u>4,5</u> 2502,00	<u>1,69</u> 939,64	30 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат							
68	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	18,5602	- -	- -			
		Разом по розділу III	грн.		4060123,10	3211914,75	768965,12	79243,23	
		<u>IV. Устаткування</u>							
69	+550101-144 варіант 1	Лава	шт	4	<u>2078,54</u> 8314,16	<u>2000,00</u> 8000,00	<u>60,00</u> 240,00	<u>18,54</u> 74,16	3%
70	+550101-144 варіант 2	Урна	шт	4	<u>1039,27</u> 4157,08	<u>1000,00</u> 4000,00	<u>30,00</u> 120,00	<u>9,27</u> 37,08	3%
		Разом по розділу IV	грн.		12471,24	12000,00	360,00	111,24	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	60,845					
		Стиснене повітря	м3	121665,159					
		Мастильні матеріали	кг	453,384					
		Гідролічна рідина	кг	76,693					
		Бензин	л	206,694					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Дизельне паливо	л	9872,239					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "5 липня" 2024 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Поточна ціна за електроенергію для машин, врахованих у складі ЗВВ, визначена з урахуванням роботи пересувних електростанцій.

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкції лікувального корпусу КНП «Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги»ЗМР (літера Е-7) по вул. Перемоги,80 в м. Запоріжжя вул. Перемоги,80. Травматологічне відділення
Благоустрій території

**Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-02
улаштування паркану**

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни	
						відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.		
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.		
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
		<u>I. Витрати труда</u>								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	1548,9	133,20					
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,7						
3	27	робітниками-будівельниками								
4		Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	1,6	141,93					
5		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	4,2						
6		робітниками-монтажниками								
7		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	220,38	171,21					
8		керуванням та обслуговуванням машин								
9		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд	5,5						
9.1		керуванням та обслуговуванням машин								
		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	-	-					
		керуванням та обслуговуванням								
		автотранспорту при перевезенні ґрунту і								
		будівельного сміття								
		Витрати труда пусконаладжувального	люд.год	-	-					
		персоналу								
		Витрати труда робітників, заробітна плата								
		яких враховується в складі:								
		загальновиробничих витрат	люд.год	212,44	213,39					
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	1983,32						

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	3,7					
	<u>II. Будівельні машини і механізми</u>								
10	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	23,6318	<u>421,45</u> 9959,62				
11	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	0,053907	<u>705,56</u> 38,03				
12	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	125,1756	<u>708,75</u> 88718,21				
13	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	0,074896	<u>313,93</u> 23,51				
14	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	43,8208	<u>44,8</u> 1963,17				
15	КБМ206-246	Екскаратори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,4 м3	маш. год	0,163	<u>545,6</u> 88,93				
	Разом по розділу II в тому числі енергоносії:		грн.		100791,47				
		Бензин	кг	73,228					
		Дизельне паливо	кг	714,171					
		Електроенергія	кВт-год	232,25					
		Мастильні матеріали	кг	49,723					
		Гідролічна рідина	кг	13,769					
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>								
16	КБМ209-1500	Ямокопачі	маш. год	2,4948					
17	КБМ270-50	Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного	маш. год	1,8126					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
18	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	0,050434					
III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти									
19	C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0,01812	<u>13.69</u> 0,25	<u>7.79</u> 0,14	<u>5.63</u> 0,10	<u>0.27</u> 0,01	30 км.
20	+C111-1513 варіант 4	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,0000196	<u>92151.74</u> 1,81	<u>90000.00</u> 1,76	<u>344.84</u> 0,01	<u>1806.9</u> 0,04	30 км.
21	+C111-1529	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42	т	0,02872	<u>92151.74</u> 2646,60	<u>90000.00</u> 2584,80	<u>344.84</u> 9,90	<u>1806.9</u> 51,90	30 км.
22	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0003514	<u>94133.21</u> 33,08	<u>91985.78</u> 32,32	<u>301.68</u> 0,11	<u>1845.75</u> 0,65	30 км.
23	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,48	<u>43144.14</u> 20709,19	<u>42032.39</u> 20175,55	<u>265.79</u> 127,58	<u>845.96</u> 406,06	30 км.
24	C1110-173	Сталь кутова 50x50 мм	т	0,0151	<u>43955.13</u> 663,72	<u>42827.47</u> 646,69	<u>265.79</u> 4,01	<u>861.87</u> 13,02	30 км.
25	&C1414-7880- 4 варіант 3	Стоп металевий оцинкований з полімерним покриттям 80x60x2,0 L=3 м	шт	213	<u>1754.01</u> 373604,13	<u>1000.00</u> 213000,00	<u>719.62</u> 153279,06	<u>34.39</u> 7325,07	30 км.
26	&C1414-7880- 4 варіант 4	Секція огорожі зі зварної сітки оцинкованої з полімерним покриттям 2,5x2,03 (Н) м	шт	185	<u>1687.71</u> 312226,35	<u>935.00</u> 172975,00	<u>719.62</u> 133129,70	<u>33.09</u> 6121,65	30 км.
27	&C1414-7880- 4 варіант 5	Хвіртка 1x2,03 (Н) м	шт	2	<u>6581.67</u> 13163,34	<u>5733.00</u> 11466,00	<u>719.62</u> 1439,24	<u>129.05</u> 258,10	30 км.
28	&C1414-7880- 4 варіант 6	Ворота 2,4x2,03 (Н) м	шт	2	<u>12480.13</u> 24960,26	<u>11515.80</u> 23031,60	<u>719.62</u> 1439,24	<u>244.71</u> 489,42	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
29	+С1424-11621 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	46,2	<u>3941,1</u> 182078,82	<u>3072,16</u> 141933,79	<u>791,66</u> 36574,69	<u>77,28</u> 3570,34	30 км.
30	С1545-160	Паронітові прокладки	100шт	0,02	<u>1300,32</u> 26,01	<u>1264,70</u> 25,29	<u>10,12</u> 0,20	<u>25,5</u> 0,52	30 км.
31	+С1545-209	Рамка для написів РПМ55Х15	100шт	0,02	<u>346,79</u> 6,94	<u>338,73</u> 6,77	<u>1,26</u> 0,03	<u>6,8</u> 0,14	30 км.
32	С1545-279	Хомут Х25У1	100шт	0,02	<u>501,33</u> 10,03	<u>489,64</u> 9,79	<u>1,86</u> 0,04	<u>9,83</u> 0,20	30 км.
33	+С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,00166	<u>134,97</u> 0,22	<u>123,90</u> 0,21	<u>8,42</u> 0,01	<u>2,65</u> -	30 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат							
34	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,3625	<u>5,754</u> 2,09	<u>5,754</u> 2,09			
35	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0363	<u>163,15</u> 5,91	<u>163,15</u> 5,91			
		Разом	грн.		8,00	8,00			
		Разом по розділу III	грн.		930138,75	585897,71	326003,93	18237,11	
		<u>IV. Устаткування</u>							
36	+1504-15001 варіант 1	Автоматика для розпашних воріт BFT ATHOS AC A25 KIT	шт	1	<u>22120,86</u> 22120,86	<u>21285,00</u> 21285,00	<u>638,55</u> 638,55	<u>197,31</u> 197,31	3%
37	+1504-15001 варіант 2	GSM Контролер	шт	1	<u>2203,25</u> 2203,25	<u>2120,00</u> 2120,00	<u>63,60</u> 63,60	<u>19,65</u> 19,65	3%
		Разом по розділу IV	грн.		24324,11	23405,00	702,15	216,96	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	232,613					
		Масильні матеріали	кг	49,759					
		Гідравлічна рідина	кг	13,769					
		Бензин	л	98,956					
		Дизельне паливо	л	840,201					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "5 липня" 2024 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]