

"Нове будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями ПРУ на території Верхівцевського ліцею № 1 Верхівцевської міської ради Дніпропетровської області за адресою: вул. Садова, 14, м. Верхівцеве, Кам'янський район, Дніпропетровська область"

1

**Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01  
на благоустрій (1 етап)  
Благоустрій**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 3157,970 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 1,6025 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 253,096 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "18 березня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Розділ 1. Тротуар (317,12 м2)</b>											
1	КБ27-69-1	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм кількість: 317,12-100,76	1000 м2	0,21636	<u>32553,86</u> 1951,00	<u>28198,15</u> 7360,23	7043	422	<u>6101</u> 1592	<u>14,6000</u> 34,9245	<u>3,16</u> 7,56
2	КБ27-12-4	Улаштування вирівнювальних шарів основи із щебенево-піщаної суміші автогрейдером кількість: 0,2*216,36	100м3	0,43272	<u>13431,30</u> 2444,39	<u>10343,26</u> 2330,54	5812	1058	<u>4476</u> 1008	<u>17,1200</u> 11,0052	<u>7,41</u> 4,76
3	С1421-9603	Готова піщано-щебенева суміш N3, розмір зерен понад 0 до 40 мм, марка М1000	м3	54,52	<u>1441,01</u> -	-	78564	-	-	-	-
4	КБ27-12-3	Улаштування вирівнюючих шарів основи із щебеню автогрейдером кількість: 0,1*216,36	100м3	0,21636	<u>286069,50</u> 2672,46	<u>9906,69</u> 2894,35	61894	578	<u>2143</u> 626	<u>18,8800</u> 14,1397	<u>4,08</u> 3,06
5	КБ27-20-2	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу під покриттям із збірних залізобетонних плит	1000м2	0,21636	<u>8899,32</u> 8899,32	-	1925	1925	-	<u>64,6800</u> -	<u>13,99</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
6	& С111-792-В31-В3 варіант 2	Геотекстиль поліпропіленовий 300 гр/м2 кількість: 1,1*216,36	м2	237,996	60,07	-	14296	-	-	-	-	
7	КБ27-65-5	Улаштування покриття з фігурних елементів моцнення	1000 м2	0,21636	107510,05 107324,18	-	23261	23221	-	670,8600	145,15	
8	С1426-11789 варіант 1	Тротуарна плитка "Brukland Лайнстоун" Т=60 мм кількість: 1,01*216,36	м2	218,5236	911,03	-	199082	-	-	-	-	
9	КБ27-66-1	Установлення бетонних бортових каменів на щебенеvu основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	2,2	19060,11 10882,24	790,91 309,83	41932	23941	1740 682	74,1600 1,4550	163,15 3,20	
10	& К589921-А003-1-2П варіант 1	Бордюру тротуарний, розміром 1000x200x80 мм	шт	220	191,74	-	42183	-	-	-	-	
11	ПВ1-1-1	Встановлення водовідвідних лотків з шириною гiдралiчного перерiзу 100 мм	100 м	0,11	5201,00 5201,00	-	572	572	-	35,0000	3,85	
12	С1415-8313 варіант 1	Лотки ЛВ.10.14.6 з чавунною решіткою класу В, С	м	11	2074,78	-	22823	-	-	-	-	
Разом прямі витрати по розділу 1								499387	51717	14460 3908	340,79 18,58	
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>								499387		433210 55625 49935		549322
<b>Всього по розділу 1</b>								<b>549322</b>				
<b>Розділ 2. Майданчик (678,92 м2)</b>												
13	КБ27-69-1	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм	1000 м2	0,67892	32553,86 1951,00	28198,15 7360,23	22101	1325	19144 4997	14,6000 34,9245	9,91 23,71	
14	КБ27-12-4	Улаштування вирівнювальних шарів основи із щебенево-піщаної суміші автогрейдером кількість: 0,2*678,92	100м3	1,35784	13431,30 2444,39	10343,26 2330,54	18238	3319	14044 3165	17,1200 11,0052	23,25 14,94	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
15	C1421-9603	Готова піщано-щебенева суміш N3, розмір зерен понад 0 до 40 мм, марка M1000	м3	171,09	<u>1441,01</u>	-	246542	-	-	-	-		
16	КБ27-12-3	Улаштування вирівнюючих шарів основи із щебеню автогрейдером кількість: 0,1*678,92	100м3	0,67892	<u>286069,50</u> 2672,46	<u>9906,69</u> 2894,35	194218	1814	<u>6726</u> 1965	<u>18,8800</u> 14,1397	<u>12,82</u> 9,60		
17	КБ27-20-2	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу під покриттям із збірних залізобетонних плит	1000м2	0,67892	<u>8899,32</u> 8899,32	-	6042	6042	-	<u>64,6800</u>	<u>43,91</u>		
18 & C111-792-В31-В3	варіант 2	Геотекстиль поліпропіленовий 300 гр/м2 кількість: 1,1*678,92	м2	746,812	<u>60,07</u>	-	44861	-	-	-	-		
19	КБ27-65-5	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення	1000 м2	0,67892	<u>121921,32</u> 107324,18	<u>9539,89</u> 2074,61	82775	72865	<u>6477</u> 1408	<u>670,8600</u> 12,3806	<u>455,46</u> 8,41		
20	C1426-11789	Тротуарна плитка "Brukland Лайнстоун" Т=60 мм кількість: 1,01*678,92	м2	685,7092	<u>911,03</u>	-	624702	-	-	-	-		
21	& C111-5610-1	Тротуарна плитка Brukland, тактильна плитка "Рух" 60, жовта 300x300	шт	47	<u>615,28</u>	-	28918	-	-	-	-		
22	КБ27-66-1	Установлення бетонних бортових каменів на щебенеvu основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	0,3	<u>19060,11</u> 10882,24	<u>790,91</u> 309,83	5718	3265	<u>237</u> 93	<u>74,1600</u> 1,4550	<u>22,25</u> 0,44		
23	& K589921-A003-1-2П	Бордюр тротуарний, розміром 1000x200x80 мм	шт	30	<u>191,74</u>	-	5752	-	-	-	-		
Разом прями витрати по розділу 2							1279867	88630	<u>46628</u> 11628		<u>567,60</u> 57,10		
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							1279867	1144609	100258	127986	-	-	<b>1407853</b>
-----													
<b>Всього по розділу 2</b>							<b>1407853</b>						
<b>Розділ 3. Флагшток</b>													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	КБ1-165-2	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 2	100м3	0,0422	<u>63607,88</u> 63607,88	-	2684	2684	-	<u>476,0000</u>	<u>20,09</u>
25	КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневі	1 м3	0,26	<u>2475,24</u> 336,46	<u>191,18</u> 82,93	644	87	<u>50</u> 22	<u>2,4000</u> 0,5009	<u>0,62</u> 0,13
26	КБ6-1-13	Улаштування фундаментів стовпів бетонних	100м3	0,00873	<u>185537,47</u> 91186,56	<u>14605,42</u> 7655,84	1620	796	<u>128</u> 67	<u>598,1800</u> 41,2362	<u>5,22</u> 0,36
27	С1424-11603 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С12/15 В15	м3	0,89046	<u>5145,95</u>	-	4582	-	-	-	-
28	1602-10364 варіант 8	Флагшток вуличний "Стандарт" - 6 м	шт	1	<u>24998,00</u>	-	24998	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 3							34528	3567	<u>178</u> 89		<u>25,93</u> 0,49
Разом устаткування, грн.							24998				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							982				
<b>Всього устаткування, грн.</b>							<b>25980</b>				
Разом будівельні роботи, грн.							9530				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							5785				
всього заробітна плата, грн.							3656				
Загальновиробничі витрати, грн.							952				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							<b>10482</b>				
-----											
<b>Всього по розділу 3</b>							<b>36462</b>				
<b>Розділ 4. Міні футбольне поле - 1056 м2</b>											
29	ЗБ1-9-1	Засипання покриття з синтетичної трави кварцевим піском, товщина засипання 10 мм	100 м2	9,24	<u>6965,27</u> 776,06	<u>418,81</u> 237,70	64359	7171	<u>3870</u> 2196	<u>5,5900</u> 1,4136	<u>51,65</u> 13,06
30	ЗБ1-9-2	Засипання покриття з синтетичної трави кварцевим піском, товщина засипання 10 мм. На 1мм зміни товщини засипання покриття додавати	100 м2	92,4	<u>411,21</u> 20,76	<u>15,37</u> 8,72	37996	1918	<u>1420</u> 806	<u>0,1495</u> 0,0519	<u>13,81</u> 4,79
31	ЗБ1-10-1	Засипання покриття з синтетичної трави гумовим гранулятом, товщина засипання 10 мм	100 м2	9,24	<u>11085,27</u> 587,25	<u>358,02</u> 203,19	102428	5426	<u>3308</u> 1877	<u>4,2300</u> 1,2084	<u>39,09</u> 11,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	ЗБ1-10-2 к=6	Засипання покриття з синтетичної трави гумовим гранулятом, товщина засипання 10 мм. На 1мм зміни товщини засипання покриття додавати до 70 мм	100 м2	9,24	<u>6392,46</u> 166,60	<u>141,86</u> 80,51	59066	1539	<u>1311</u> 744	<u>1,2000</u> 0,4788	<u>11,09</u> 4,42
33	КБ6-1-13	Улаштування фундаментів стовпів бетонних	100м3	0,00522	<u>91253,11</u> 91186,56	-	476	476	-	<u>598,1800</u>	<u>3,12</u>
34	С1424- 11603 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С12/15 В15 кількість: 0,522*1,02	м3	0,53244	<u>5145,95</u>	-	2740	-	-	-	-
35	КБ10-39-1	Установлення елементів	100шт	0,02	<u>37699,29</u> 18051,29	-	754	361	-	<u>123,0155</u>	<u>2,46</u>
36	560110-287 варіант 3	Ворота футбольні OneTeam PVC 244x150	шт	2	<u>13670,00</u>	-	27340	-	-	-	-
37	КБ10-39-1	Установлення елементів	100шт	0,06	<u>37699,29</u> 18051,29	-	2262	1083	-	<u>123,0155</u>	<u>7,38</u>
38	560110-287 варіант 6	Бетонна лавка Lora, 2000*500*450(h) сіра	шт	6	<u>9700,00</u>	-	58200	-	-	-	-
Разом прями витрати по розділу 4							355621	17974	<u>9909</u> 5623		<u>128,60</u> 33,44
Разом устаткування, грн.							85540				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							3360				
<b>Всього устаткування, грн.</b>							<b>88900</b>				
Разом будівельні роботи, грн.							270081				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							242198				
всього заробітна плата, грн.							23597				
Загальновиробничі витрати, грн.							27008				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							<b>297089</b>				
-----											
<b>Всього по розділу 4</b>							<b>385989</b>				
<b>Розділ 5. Бігова доріжка - 311,5 м2</b>											
39	КБ27-12-4	Улаштування вирівнювальних шарів основи із щебенево-піщаної суміші автогрейдером кількість: 0,2*311,5	100м3	0,623	<u>13431,30</u> 2444,39	<u>10343,26</u> 2330,54	8368	1523	<u>6444</u> 1452	<u>17,1200</u> 11,0052	<u>10,67</u> 6,86
40	С1421-9603	Готова піщано-щебенева суміш N3, розмір зерен понад 0 до 40 мм, марка M1000	м3	78,49	<u>1441,01</u>	-	113105	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
41	КБ27-12-3	Улаштування вирівнюючих шарів основи із щебеню автогрейдером кількість: 0,1*311,5	100м3	0,3115	<u>283319,24</u> 2672,46	<u>7156,43</u> 2252,46	88254	832	<u>2229</u> 702	<u>18,8800</u> 10,8423	<u>5,88</u> 3,38			
42	КБ27-20-2	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу під покриттям із збірних залізобетонних плит	1000м2	0,3115	<u>8899,32</u> 8899,32	-	2772	2772	-	<u>64,6800</u>	<u>20,15</u>			
43 & С111-792-В31-В3	варіант 2	Геотекстиль поліпропіленовий 300 гр/м2 кількість: 1,1*311,5	м2	342,65	<u>60,07</u>	-	20583	-	-	-	-			
44	КБ27-66-1	Установлення бетонних бортових каменів на щебеневу основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	2,32	<u>19060,11</u> 10882,24	<u>790,91</u> 309,83	44219	25247	<u>1835</u> 719	<u>74,1600</u> 1,4550	<u>172,05</u> 3,38			
45 & К589921-А003-1-2П	варіант 1	Бордюр тротуарний, розміром 1000х200х80 мм	шт	232	<u>191,74</u>	-	44484	-	-	-	-			
46	КБ11-41-2	Улаштування покриття із гумових плиток заст.	100м2	3,115	<u>10742,29</u> 10693,83	<u>14,58</u> 13,27	33462	33311	<u>45</u> 41	<u>59,9800</u> 0,0777	<u>186,84</u> 0,24			
47	С111-567-К	Плитки гумові 500х500 UPD10	м2	311,5	<u>1006,87</u>	-	313640	-	-	-	-			
48	С111-2000-5	Ізоціанат	кг	46	<u>413,76</u>	-	19033	-	-	-	-			
49	ЗБ1-8-1	Нанесення розмітки	100 м2	1,05	<u>18729,53</u> 3196,13	<u>31,89</u> 4,33	19666	3356	<u>33</u> 5	<u>19,5100</u> 0,0264	<u>20,49</u> 0,03			
Разом прямі витрати по розділу 5							707586	67041	<u>10586</u> 2919		<u>416,08</u> 13,89			
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							707586		629959	69960	70758	-	-	<b>778344</b>
-----														
<b>Всього по розділу 5</b>							<b>778344</b>							
Разом прямі витрати по кошторису							2876989	228929	<u>81761</u> 24167		<u>1479,00</u> 123,50			
Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							110538		4342					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Всього устаткування, грн.</b>					<b>114880</b>				
		Разом будівельні роботи, грн.					2766451				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2455761				
		всього заробітна плата, грн.					253096				
		Загальновиробничі витрати, грн.					276639				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>3043090</b>				
		-----									
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>3157970</b>				
		<b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b>					<b>1602,50</b>				
		<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>					<b>253096</b>				

Склав \_\_\_\_\_ Олександр СОЛОЇД  
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_ Олександр СОЛОЇД  
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]