

Коригування проектно-кошторисної документації об'єкта "Реконструкція приміщень 4-го поверху будівлі (праве крило) літ. «А» для розташування мікробіологічної лабораторії з проведенням досліджень ПЛР – методом хворих з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, по вул. Клушина,6 у м. Ізмаїл Ізмаїльського району Одеської області

### ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Реконструкція приміщень 4-го поверху будівлі (праве крило) літ. «А» для розташування мікробіологічної лабораторії з проведенням досліджень ПЛР – методом хворих з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, по вул. Клушина,6 у м. Ізмаїл Ізмаїльського району Одеської області

Кошторисна вартість об'єкта	8047,247 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	11,46013 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	960,998 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 24 січня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-01-02	на Загальнобудівельні роботи.Улаштування	80,182	-	80,182	0,08146	6,398	-
2	02-01-03	на Загальнобудівельні роботи.Улаштування (додаткові роботи)	826,984	-	826,984	1,66902	129,26	-
3	02-01-04	на Загальнобудівельні роботи по будівлі	1293,485	-	1293,485	1,95906	153,141	-
4	02-01-05	на Вентиляція	906,25	-	906,25	3,88962	306,137	-
5	02-01-06	на Опалення	17,237	-	17,237	0,00411	0,313	-
6	02-01-07	на Пусконаладжувальні роботи (вентиляція)	149,608	-	149,608	1,10874	115,738	-
7	02-01-08	на Придбання вентиляційного устаткування	-	518,045	518,045	-	-	-
8	02-01-09	на Каналізація	200,362	-	200,362	0,19372	15,285	-
9	02-01-010	на Водопровід (холодне водопостачання)	110,468	223,207	333,675	0,21220	16,879	-
10	02-01-011	на Водопровід (гаряче водопостачання)	40,572	-	40,572	0,20067	15,766	-
11	02-01-018	на Пожежну сигналізацію	44,353	-	44,353	0,29336	21,802	-
12	02-01-019	на Електроосвітлення і електросилове устаткування	309,759	-	309,759	0,27033	20,345	-
13	02-01-020	на Структурована кабельна система	24,557	23,516	48,073	0,02496	1,903	-
14	02-01-021	на Система відеонагляду	36,969	0,221	37,19	0,21647	19,083	-
15	02-01-022	на Система контролю доступу	9,54	-	9,54	0,02071	1,604	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	02-01-023	на Пусконаладжувальні роботи (вентиляція, пожегосигналізація, кабельна система, система відеонагляду, система контролю доступу)	177,535	-	177,535	1,31570	137,344	-
17	02-01-024	на Придбання електросилового устаткування	-	5,215	5,215	-	-	-
18	02-01-025	на Придбання устаткування пожежної сигналізації	-	143,949	143,949	-	-	-
19	02-01-026	на Придбання устаткування структурованої кабельної системи	-	9,918	9,918	-	-	-
20	02-01-027	на Придбання устаткування системи відеонагляду	0,019	74,452	74,471	-	-	-
21	02-01-028	на Придбання устаткування системи контролю доступу	-	10,328	10,328	-	-	-
22	02-01-041	на Придбання медичного устаткування	8,02	1183,822	1191,842	-	-	-
23	02-01-042	на Придбання технологічного устаткування	98,922	1519,752	1618,674	-	-	-
Всього:			4334,822	3712,425	8047,247	11,46013	960,998	-

Головний інженер проекту  
(Головний архітектор проекту)

  
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Чернега В.А.

Керівник відділу

  
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Ужиніна Т.В.

Склав

  
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Ужиніна Т.В.

Перевірив

  
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Чернега В.А.

**ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ**  
**до об'єктного кошторису № 02-01**

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-02	Загальнобудівельні роботи. Улаштування	<u>0.07260</u> 5,35	<u>-</u> -	<u>0.00012</u> 0,01	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.07272</u> 5,36	<u>0.00874</u> 1,038	<u>0.08146</u> 6,398
02-01-03	Загальнобудівельні роботи. Улаштування (додаткові роботи)	<u>1.44382</u> 104,37	<u>0.02742</u> 2,107	<u>0.01266</u> 0,982	<u>0.00695</u> 0,59	<u>-</u> -	<u>1.49085</u> 108,049	<u>0.17817</u> 21,211	<u>1.66902</u> 129,26
02-01-04	Загальнобудівельні роботи по будівлі	<u>1.48586</u> 108,257	<u>0.00234</u> 0,175	<u>0.26006</u> 19,648	<u>0.00126</u> 0,107	<u>-</u> -	<u>1.74952</u> 128,187	<u>0.20954</u> 24,954	<u>1.95906</u> 153,141
02-01-05	Вентиляція	<u>3.06164</u> 225,771	<u>0.50033</u> 41,357	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>3.56197</u> 267,128	<u>0.32765</u> 39,009	<u>3.88962</u> 306,137
02-01-06	Опалення	<u>0.00372</u> 0,266	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.00372</u> 0,266	<u>0.00039</u> 0,047	<u>0.00411</u> 0,313
02-01-07	Пусконаладжувальні роботи (вентиляція)	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1.02000</u> 105,172	<u>1.02000</u> 105,172	<u>0.08874</u> 10,566	<u>1.10874</u> 115,738
02-01-08	Придбання вентиляційного устаткування	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-01-09	Каналізація	<u>0.13060</u> 9,851	<u>0.04480</u> 3,286	<u>0.00098</u> 0,081	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.17638</u> 13,218	<u>0.01734</u> 2,067	<u>0.19372</u> 15,285
02-01-10	Водопровід (холодне водопостачання)	<u>0.18803</u> 14,183	<u>-</u> -	<u>0.00401</u> 0,296	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.19204</u> 14,479	<u>0.02016</u> 2,4	<u>0.21220</u> 16,879
02-01-11	Водопровід (гаряче водопостачання)	<u>0.17848</u> 13,284	<u>-</u> -	<u>0.00347</u> 0,254	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.18195</u> 13,538	<u>0.01872</u> 2,228	<u>0.20067</u> 15,766
02-01-18	Пожежну сигналізацію	<u>-</u> -	<u>0.27079</u> 19,125	<u>0.00015</u> 0,009	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.27094</u> 19,134	<u>0.02242</u> 2,668	<u>0.29336</u> 21,802
02-01-19	Електроосвітлення і електросилове устаткування	<u>-</u> -	<u>0.24148</u> 17,118	<u>0.00496</u> 0,383	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.24644</u> 17,501	<u>0.02389</u> 2,844	<u>0.27033</u> 20,345
02-01-20	Структурована кабельна система	<u>-</u> -	<u>0.02289</u> 1,656	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.02289</u> 1,656	<u>0.00207</u> 0,247	<u>0.02496</u> 1,903
02-01-21	Система відеонагляду	<u>-</u> -	<u>0.18400</u> 15,881	<u>0.01664</u> 1,318	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.20064</u> 17,199	<u>0.01583</u> 1,884	<u>0.21647</u> 19,083

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-022	Система контролю доступу	-	0,01920	-	-	-	0,01920	0,00151	0,02071
		-	1,425	-	-	-	1,425	0,179	1,604
02-01-023	Пусконаладжувальні роботи (вентиляція, пожегосигналізація, кабельна система, система відеонагляду, система контролю доступу)	-	-	-	-	1,21040	1,21040	0,10530	1,31570
		-	-	-	-	-	124,805	12,539	137,344
02-01-024	Придбання електросилового устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-025	Придбання устаткування пожежної сигналізації	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-026	Придбання устаткування структурованої кабельної системи	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-027	Придбання устаткування системи відеонагляду	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-028	Придбання устаткування системи контролю доступу	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-041	Придбання медичного устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-042	Придбання технологічного устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
	Разом :	<u>6.56475</u> 481,332	<u>1.31325</u> 102,13	<u>0.30305</u> 22,981	<u>0.00821</u> 0,697	<u>2.23040</u>	<u>10.41966</u> 837,117	<u>1.04047</u> 123,881	<u>11.46013</u> 960,998

Склад



Ужиніна Т.В.

Перевірів



Чернега В.А.

Коригування проектно-кошторисної документації об'єкта "Реконструкція приміщень 4-го поверху будівлі (праве крило) літ. «А» для розташування мікробіологічної лабораторії з проведенням досліджень ПЛР – методом хворих з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, по вул. Клушина,6 у м. Ізмаїл Ізмаїльського району Одеської області /2024

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02  
на Загальнобудівельні роботи.Улаштування**

**Реконструкція приміщень 4-го поверху будівлі (праве крило) літ. «А» для розташування мікробіологічної лабораторії з проведенням досліджень ПЛР – методом хворих з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, по вул. Клушина,6 у м. Ізмаїл Ізмаїльського району Одеської області**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	80,182 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,08146 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	6,398 тис. грн.
Середній розряд робіт	3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "24 січня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Розділ 1. Стіни</b> Додаткові роботи до стін, невраховані кошторисом									
		Разом прями витрати по розділу 1					-	-	-/-		-/-
		<b>Всього по розділу 1</b>					-				
		<b>Розділ 2. Перекриття (усилення прорізу)</b>									
		Разом прями витрати по розділу 2					-	-	-/-		-/-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		-----										
		<b>Всього по розділу 2</b>						-				
		<b>Розділ 3. Перегородки</b>										
		Разом прямі витрати по розділу 3						-	-	-		-
		-----										
		<b>Всього по розділу 3</b>						-				
		<b>Розділ 4. Двері</b>										
1	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,0663	<u>2822.88</u>	<u>-</u>	187	187	<u>-</u>	<u>44.6800</u>	<u>2.96</u>	
					2822,88	-			-	-	-	
2	КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,03	<u>13248.27</u>	<u>1247.83</u>	397	360	<u>37</u>	<u>184.3700</u>	<u>5.53</u>	
					11985,89	337,17			10	4,0221	0,12	
3	КБ10-28-3	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,0303	<u>12720.50</u>	<u>8184.00</u>	385	136	<u>248</u>	<u>59.8800</u>	<u>1.81</u>	
					4493,99	-			-	-	-	
4	& С111-1691А-3	Піна монтажна професійна кількість: 13,33х0,0303	л	0,403899	<u>394.26</u>	<u>-</u>	159	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	
					-	-			-	-	-	
5	& С1545-43-1-1	Дюбель кількість: г0(266х0,0303)	100шт	0,08	<u>244.38</u>	<u>-</u>	20	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	
					-	-			-	-	-	
6	& С123-199-15 варіант 2	Блоки дверні металопластикові двоствулкові	м2	3,03	<u>8886.53</u>	<u>-</u>	26926	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	
					-	-			-	-	-	
7	КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах кількість: 1,81+1,79	100м2	0,036	<u>19315.88</u>	<u>11880.00</u>	695	265	<u>428</u>	<u>98.1100</u>	<u>3.53</u>	
					7363,16	-			-	-	-	
8	& С111-1691А-3	Піна монтажна професійна кількість: 18,51х0,036	л	0,66636	<u>394.26</u>	<u>-</u>	263	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	
					-	-			-	-	-	
9	& С1545-43-1-1	Дюбель кількість: г0(455х0,036)	100шт	0,16	<u>244.38</u>	<u>-</u>	39	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	
					-	-			-	-	-	
10	& С123-199-2-4	Блоки дверні металопластикові 1,81 м2	м2	1,81	<u>7036.05</u>	<u>-</u>	12735	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	
					-	-			-	-	-	
11	& С123-199-2-Х	Блоки дверні металопластикові 1,79 м2 з вікном передавальним	м2	1,79	<u>8947.98</u>	<u>-</u>	16017	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	
					-	-			-	-	-	
12	& С126-951-3	Дотискач, штанга дотискача	к-т	1	<u>4533.79</u>	<u>-</u>	4534	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	
					-	-			-	-	-	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					10347 4402 2503 7,06 839 <b>17252</b>				
		-----									
		<b>Всього по розділу 5</b>					<b>17252</b>				
		<b>Розділ 6. Підвісні стелі</b>									
		Разом прямі витрати по розділу 6					-	-	<u>-</u> -		<u>-</u> -
		-----									
		<b>Всього по розділу 6</b>					-				
		<b>Розділ 7. Стіни</b>									
		Разом прямі витрати по розділу 7					-	-	<u>-</u> -		<u>-</u> -
		-----									
		<b>Всього по розділу 7</b>					-				
		<b>Розділ 8. Опорядження внутрішнє приміщень чистої зони</b>									
		Приміщення чистої зони (стіни)									
		Разом прямі витрати по розділу 8					-	-	<u>-</u> -		<u>-</u> -
		-----									
		<b>Всього по розділу 8</b>					-				
		Разом прямі витрати по кошторису					77106	5350	<u>713</u> 10		<u>72,6</u> 0,12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					77106				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					71043				
		всього заробітна плата, грн.					5360				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					3076				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,74				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1038				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>80182</b>				
		-----									
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>80182</b>				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					81,46				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					6398				

Склав інженер-кошторисник  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГП  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Ужиніна Т.В.

Чернега В.А.

Коригування проектно-кошторисної документації об'єкта "Реконструкція приміщень 4-го поверху будівлі (праве крило) літ. «А» для розташування мікробіологічної лабораторії з проведенням досліджень ПЛР – методом хворих з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, по вул. Клушина,6 у м. Ізмаїл Ізмаїльського району Одеської області /2024

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03  
на Загальнобудівельні роботи.Улаштування (додаткові роботи)**

**Реконструкція приміщень 4-го поверху будівлі (праве крило) літ. «А» для розташування мікробіологічної лабораторії з проведенням досліджень ПЛР – методом хворих з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, по вул. Клушина,6 у м. Ізмаїл Ізмаїльського району Одеської області**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	826,984 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,66902 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	129,260 тис. грн.
Середній розряд робіт	3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "24 січня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
									на одиницю	всього	
<b>Відділ 1. Розбирання</b>											
<b>Розділ 1. Стіни</b>											
1	КБ46-34-4	Розбирання кам'яної кладки простих стін з цеглини (пробивка отворів) кількість: 0,32-0,22	м3	0,1	<u>1223.61</u> 827,78	<u>395.83</u> 103,95	122	83	<u>39</u> 10	<u>11.7100</u> 1,3915	<u>1.17</u> 0,14
2	КБ46-27-3	Пробивання (розширення до розміру 280x280 мм) вентиляційних віддушин в стіні - 2 шт.	м3	0,016	<u>3639.85</u> 1251,41	<u>2388.44</u> 8,77	58	20	<u>38</u> -	<u>17.4900</u> 0,1290	<u>0.28</u> -
3	КБ46-34-4	Розбирання кам'яної кладки простих стін з цеглини (вертикальна частина вентиляційного короба 6,0x0,35 м)	м3	0,15	<u>1223.61</u> 827,78	<u>395.83</u> 103,95	184	124	<u>60</u> 16	<u>11.7100</u> 1,3915	<u>1.76</u> 0,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
4	КБ46-35-2	Розбирання монолітних залізобетонних перекриттів (горизонтальна частина вентиляційного короба 6x0,35x0,07м)	м3	0,15	<u>2334,25</u> 1222,23	<u>1067,02</u> 280,21	350	183	<u>160</u> 42	<u>17,2900</u> 3,7510	<u>2,59</u> 0,56			
		Разом прямі витрати по розділу 1					714	410	<u>297</u> 68		<u>5,8</u> 0,91			
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					714		7	478	279	0,81	96	<b>993</b>
		<b>Всього по розділу 1</b>					<b>993</b>							
		<b>Розділ 2. Підлоги</b> Прим.403,404,408,412,413,414,423,426,427, 428,429,430,431,431-1,432,433												
5	КР7-2-8	Розбирання цементного стягування по бетонній основі	100м2	1,691	<u>4760,59</u> 3462,38	<u>1298,21</u> 331,89	8050	5855	<u>2195</u> 561	<u>50,8800</u> 4,3986	<u>86,04</u> 7,44			
6	КР2-1-3	Розбирання монолітних бетонного порогу в діючій лабораторії	1 м3	0,03	<u>2473,94</u> 592,04	<u>1881,90</u> 491,82	74	18	<u>56</u> 15	<u>8,7000</u> 6,5276	<u>0,26</u> 0,2			
7	КР7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток (діюча лабораторія)	100м2	0,015	<u>6425,32</u> 6315,72	<u>109,60</u> 22,92	96	95	<u>1</u> -	<u>92,8100</u> 0,2772	<u>1,39</u> -			
		Разом прямі витрати по розділу 2					8220	5968	<u>2252</u> 576		<u>87,69</u> 7,64			
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					8220		6544	3921	11,44	1363	<b>12141</b>	
		<b>Всього по розділу 2</b>					<b>12141</b>							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Розділ 3. Опорядження внутрішнє</b>									
8	КБ15-23-1 Н1=0,8	Розбирання облицювання плитками керамічними глазурованими стін діючої лабораторії	100м2	0,085	<u>19375.30</u> 19332,13	<u>43.17</u> 25,21	1647	1643	4 2	<u>260.5760</u> 0,3198	<u>22.15</u> 0,03
9	КБ46-24-2	Відбивання штукатурки з поверхонь цегляних стін діючої лабораторії	100м2	0,052	<u>2374.88</u> 2333,17	<u>41.71</u> 11,90	123	121	2 1	<u>37.6500</u> 0,1419	<u>1.96</u> 0,01
		Разом прямі витрати по розділу 3					1770	1764	6 3		<u>24.11</u> 0,04
		Разом будівельні роботи, грн.					1770				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					1767				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1018				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,9				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					345				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>2788</b>				
		<b>Всього по розділу 3</b>					<b>2788</b>				
		<b>Розділ 4. Інші роботи</b>									
10	КР20-40-1 акт №7	Навантаження сміття вручну кількість: (0,32+ ,691)х1,8+43,254-1,91	1 т	43,1638	<u>101.01</u> 101,01	<u>-</u> -	4360	4360	<u>-</u> -	<u>1.6300</u> -	<u>70.36</u> -
11	С311-10-М акт №7	Перевезення сміття до 10 км кількість: 45,0738-1,91	т	43,1638	<u>125.96</u> -	<u>125.96</u> 13,68	5437	-	<u>5437</u> 590	<u>-</u> 0,1610	<u>-</u> 6,95
12	КБМ202- 1141 варіант 1	Робота крану на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т для доставки грузів та демонтажу сміття з 4-го поверху (діючий об'єкт)	маш.год	7	<u>1200.00</u> -	<u>1200.00</u> -	8400	-	<u>8400</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					18197	4360	<u>13837</u> 590		<u>70.36</u> 6,95
		Разом будівельні роботи, грн.					18197				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					4950				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3095				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,27				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1104				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>21292</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		-----										
		<b>Всього по розділу 4</b>						<b>21292</b>				
		Разом прямі витрати по відділу 1						28901	12502	<u>16392</u>		<u>187,96</u>
		Разом будівельні роботи, грн.						28901		1237		15,54
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						7				
		всього заробітна плата, грн.						13739				
		Загальновиробничі витрати, грн.						8313				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.						24,42				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						2908				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>						<b>37214</b>				
		-----										
		<b>Всього по відділу 1</b>						<b>37214</b>				
		<b>Відділ 2. Улаштування</b>										
		<b>Розділ 1. Стіни</b>										
13	КБ8-5-7	Мурування внутрішніх стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м (осадовий шов) кількість: 2,1x0,38x0,125x4	1 м3	0,399	<u>5290,15</u> 612,18	- -	2111	244	- -	<u>8.6600</u> -	<u>3.46</u> -	
		Разом прямі витрати по розділу 1						2111	244	-		<u>3,46</u>
		Разом будівельні роботи, грн.						2111		-		-
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						1867				
		всього заробітна плата, грн.						244				
		Загальновиробничі витрати, грн.						144				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.						0,41				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						49				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>						<b>2255</b>				
		-----										
		<b>Всього по розділу 1</b>						<b>2255</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Розділ 2. Перегородки</b>									
		Разом прямі витрати по розділу 2					-	-	-		-
		<b>Всього по розділу 2</b>					-				
		<b>Розділ 3. Підлоги</b>									
14	КБ11-2-9	Улаштування бетонного порогу в діючій лабораторії	м3	0,05	<u>5686.39</u> 379,72	-	284	19	-	<u>5.5800</u>	<u>0.28</u>
15	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Ceresit CN 69 товщиною 5 мм (діюча лабораторія)	100м2	0,015	<u>6384.58</u> 4334,79	-	96	65	-	<u>63.7000</u>	<u>0.96</u>
16	С111-2005-1	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69 кількість: 900х0,015	кг	13,5	<u>21.93</u> -	-	296	-	-	-	-
17	КБ11-11-14 Н1=15	Додавати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші	100м2	0,015	<u>5420.18</u> 5420,18	-	81	81	-	<u>79.6500</u>	<u>1.19</u>
18	С111-2005-1	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69 кількість: 180х15х0,015	кг	40,5	<u>21.93</u> -	-	888	-	-	-	-
19	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт (діюча лабораторія)	100м2	0,015	<u>12999.49</u> 11543,96	-	195	173	-	<u>155.6000</u>	<u>2.33</u>
20	С111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117 кількість: 650х0,015	кг	9,75	<u>30.09</u> -	-	293	-	-	-	-
21	& С111-1649-2-1-4	Суша суміш Ceresit CE 33 кількість: 40,6х0,015	кг	0,609	<u>191.76</u> -	-	117	-	-	-	-
22	& С111-283-1-4 варіант 1	Плитка для підлоги керамограніт 600х600 кількість: 102х0,015	м2	1,53	<u>1136.27</u> -	-	1738	-	-	-	-
23	& С1545-39-1-3	Пластмасовий хрестик (для плитки) кількість: г0(424х0,015)	шт	6	<u>1.05</u> -	-	6	-	-	-	-
24	КБ9-40-1	Монтаж сталевих плінтусів із гнутого профілю	100м	0,999	<u>1566.09</u> 1519,41	<u>46.68</u> 13,28	1565	1518	<u>47</u> 13	<u>20.4800</u> 0,1729	<u>20.46</u> 0,17
25	& С111-829-5-В8	Планка кріплення	м/п	99,9	<u>204.08</u> -	-	20388	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	& C113-1878-B3	Саморіз нерж. 3x25 мм	шт	800	<u>3,26</u>	-	2608	-	-	-	-
27	& C111-132-9	Дюбель 5x25	шт	800	<u>1,33</u>	-	1064	-	-	-	-
28	КБ9-40-1	Монтаж сталевих пластин порогів	100м	0,297	<u>1519,41</u>	-	451	451	-	<u>20.4800</u>	<u>6.08</u>
29	& C111-829-5-B8 варіант 1	Поріг алюмінієвий 25x10	м/п	10,8	<u>181,44</u>	-	1960	-	-	-	-
30	& C111-829-5-B8 варіант 2	Поріг алюмінієвий 20x20	м/п	2,7	<u>173,86</u>	-	469	-	-	-	-
31	& C111-829-5-B8 варіант 3	Поріг алюмінієвий 20x10	м/п	16,2	<u>108,89</u>	-	1764	-	-	-	-
32	& C113-1878-B3	Саморіз нерж. 3x25 мм	шт	99	<u>3,26</u>	-	323	-	-	-	-
33	& C111-132-9	Дюбель 5x25	шт	99	<u>1,33</u>	-	132	-	-	-	-
34	& C111-1641-5	Клей Сила Титану	шт	7	<u>319,39</u>	-	2236	-	-	-	-
35	КБ11-39-2	Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного на клеї в ліфті (без вартості лінолеуму)	100м2	0,01	<u>12845,06</u>	<u>6,29</u>	128	40	-	<u>55.7900</u>	<u>0.56</u>
					4043,10	5,27			-	0,0666	-
36	КР20-12-5	Монтаж металоконструкцій пластини металеві розм.400x800 мм перед ліфтом	1т	0,02	<u>8153,67</u>	<u>3548,29</u>	163	83	<u>71</u>	<u>48.0000</u>	<u>0.96</u>
					4134,24	525,55			11	5,3615	0,11
37	C111-1804	Сталь листова	т	0,02	<u>49732,60</u>	-	995	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					38240	2430	<u>118</u>		<u>32,82</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					38240		24		0,28
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					35692				
		всього заробітна плата, грн.					2454				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1404				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,97				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					473				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>39644</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		-----										
		<b>Всього по розділу 3</b>						<b>39644</b>				
		<b>Розділ 4. Двері,люки</b>										
38	ПР10-2019	Встановлення дверних табличок	100 шт	0,29	<u>890.10</u> 884,41	-	258	256	-	<u>11.8300</u>	<u>3.43</u>	
39	& С115-125-1	Табличка на двері	шт	29	<u>280.50</u>	-	8135	-	-	-	-	
40	КР6-27-2	Установлення дверних обмежувачів	100 шт	0,04	<u>1592.37</u> 1592,37	-	64	64	-	<u>23.4000</u>	<u>0.94</u>	
41	& С126-951-6	Обмежувач відкриваання дверей	шт	4	<u>98.77</u>	-	395	-	-	-	-	
42	КБ10-28-1	Монтаж аварійного люка ліфтового вузла площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,011	<u>19315.88</u> 7363,16	<u>11880.00</u>	212	81	<u>131</u>	<u>98.1100</u>	<u>1.08</u>	
43	& С126-61-11	Люк з металопластику площею 1,1 м2	шт	1	<u>7843.69</u>	-	7844	-	-	-	-	
44	& С111-1691А-3	Піна монтажна професійна кількість: 18,51х0,011	л	0,20361	<u>394.26</u>	-	80	-	-	-	-	
45	& С1545-43-1-1	Дюбель кількість: г0(455х0,011)	100шт	0,05	<u>244.38</u>	-	12	-	-	-	-	
46	КБ11-43-1 застосовано	Улаштування наличників полівінілхлоридних на клеї	100м	0,044	<u>43663.80</u> 1001,26	<u>2.10</u> 1,76	1921	44	-	<u>12.8400</u> 0,0222	<u>0.56</u> -	
47	КБ10-28-1	Монтаж люка виходу на горище площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,009	<u>19315.88</u> 7363,16	<u>11880.00</u>	174	66	<u>107</u>	<u>98.1100</u>	<u>0.88</u>	
48	& С111-1691А-3	Піна монтажна професійна кількість: 18,51х0,009	л	0,16659	<u>394.26</u>	-	66	-	-	-	-	
49	& С1545-43-1-1	Дюбель кількість: г0(455х0,009)	100шт	0,04	<u>244.38</u>	-	10	-	-	-	-	
50	& С126-61-12 варіант 1	Люк з металопластику площею 0,9 м2	шт	1	<u>5425.73</u>	-	5426	-	-	-	-	
51	КР18-70-2	Середній ремонт металевих огорож виходу на горище	м2	3	<u>759.59</u> 679,33	<u>31.19</u> 1,20	2279	2038	<u>94</u> 4	<u>9.6100</u> 0,0156	<u>28.83</u> 0,05	
52	С121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,025	<u>67677.48</u>	-	1692	-	-	-	-	
53	КР20-37-3 застосовано	Укріплення дверних порожків металопластикових дверей рідкими цвяхами	100м	0,27	<u>1466.43</u> 1466,43	-	396	396	-	<u>21.0000</u>	<u>5.67</u> -	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	& С111-1641-5	Клей Сила Титану	шт	21	<u>319,39</u>	-	6707	-	-	-	-
55	КР6-27-2	Установлення дверних стопорів на підлозі	100 шт	0,3	<u>1592,37</u>	-	478	478	-	<u>23.4000</u>	<u>7.02</u>
56	& С126-951-7	Стопор дверний	шт	30	<u>302,28</u>	-	9068	-	-	-	-
57	КБ34-59-1	Фарбування поверхонь дверей ліфту	100м2	0,032	<u>12535,05</u>	-	401	401	-	<u>165.0000</u>	<u>5,28</u>
58	& С1550-38-3	Фарби спеціальні аерозольні (400г)	баллон	5	<u>275,84</u>	-	1379	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 4							46997	3824	<u>332</u>		<u>53,69</u>
Разом будівельні роботи, грн.							46997		4		0,05
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							42841				
всього заробітна плата, грн.							3828				
Загальновиробничі витрати, грн.							2242				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							6,45				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							767				
<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							<b>49239</b>				
<b>Всього по розділу 4</b>							<b>49239</b>				
<b>Розділ 5. Опорядження внутрішнє</b>											
59	КБ15-25-3	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт кількість: 4,69+11,16-3	100м2	0,1285	<u>22153,88</u>	-	2847	2681	-	<u>281,2700</u>	<u>36,14</u>
60	С111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117 кількість: 390x0,1285	кг	50,115	<u>30,09</u>	-	1508	-	-	-	-
61	& С111-1649-2-1-4	Суша суміш Cerezit CE 33 кількість: 0,496*12,85	кг	6,3736	<u>191,76</u>	-	1222	-	-	-	-
62	С111-256	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін гладкі білі без завалу кількість: 12,85*1,01	м2	12,9785	<u>898,10</u>	-	11656	-	-	-	-
63	& С1545-39-1-3	Пластмасовий хрестик (для плитки)	шт	132	<u>1,05</u>	-	139	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	КБ15-63-5	Улаштування коробів закриття кабелів електроживлення з гіпсокартонних листів з улаштуванням металевого каркасу (прим. №401)	100м2	0,0112	<u>29236.63</u> 28736,41	- -	327	322	- -	<u>368.5100</u> -	<u>4.13</u> -
65	& С111-1851-11	Саморези 3,5х9,5мм кількість: г0(5355х0,0112)	шт	60	<u>1.45</u> -	- -	87	-	- -	- -	- -
66	& С1545-42-1-10	Дюбель 6х40мм металевий кількість: г0(1416х0,0112)	100шт	0,16	<u>484.82</u> -	- -	78	-	- -	- -	- -
67	& С126-1300-1-4-1	Профілі металеві оцинковані 28/27 для каркасу кількість: 55х0,0112	м	0,616	<u>43.89</u> -	- -	27	-	- -	- -	- -
68	& С126-1300-1-4	Профілі металеві оцинковані 60/27 для каркасу кількість: 598х0,0112	м	6,6976	<u>63.48</u> -	- -	425	-	- -	- -	- -
69	& С111-1679-10	Стрічка ущільнююча звукоізолювана шириною 30мм кількість: 31,5х0,0112	м	0,3528	<u>4.05</u> -	- -	1	-	- -	- -	- -
70	& С111-1851-11 варіант 1	Саморези 3,5х25 мм кількість: г0(3400х0,0112)	шт	38	<u>0.73</u> -	- -	28	-	- -	- -	- -
71	& С111-1895-1-М	Шпаклівка Сатенгіпс кількість: 11,35х0,0112	кг	0,12712	<u>18.94</u> -	- -	2	-	- -	- -	- -
72	С1428-11867	Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм кількість: 105х0,0112	м2	1,176	<u>276.03</u> -	- -	325	-	- -	- -	- -
73	С111-1844-1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	3	<u>12.01</u> -	- -	36	-	- -	- -	- -
74	КБ15-56-3	Безпіщане покриття поверхонь коробів розчином з клейового гіпсу [шпаклівка "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,0112	<u>4141.78</u> 3036,32	- -	46	34	- -	<u>39.5200</u> -	<u>0.44</u> -
75	& С111-1895-1-М	Шпаклівка Сатенгіпс кількість: 100х0,0112	кг	1,12	<u>18.94</u> -	- -	21	-	- -	- -	- -
76	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування коробів акрилатною матовою фарбою по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,0112	<u>2830.19</u> 2761,83	- -	32	31	- -	<u>38.1100</u> -	<u>0.43</u> -
77	& С111-1626-1-2	Фарба акрилатная антибактеріальна глибокоматова кількість: 63х0,0112	кг	0,7056	<u>332.11</u> -	- -	234	-	- -	- -	- -
78	КБ20-11-1 застосован о	Установлення люка в коробі	єрати	1	<u>133.09</u> 130,22	<u>2.87</u> 0,31	133	130	<u>3</u> -	<u>1.8200</u> 0,0046	<u>1.82</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	& С121-226-2 варіант 1	Люк ревізійний діаметром 100 мм	шт	1	<u>82.66</u> -	- -	83	-	- -	- -	- -
80	КБ20-11-1 застосовано	Установлення вентиляційних решіток 300х300 мм	єрати	2	<u>133.09</u> 130,22	<u>2.87</u> 0,31	266	260	<u>6</u> 1	<u>1.8200</u> 0,0046	<u>3.64</u> 0,01
81	& С121-226-2 варіант 6	Жалюзі вентиляційні 300х300 мм	шт	2	<u>624.69</u> -	- -	1249	-	- -	- -	- -
82	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт (приміщення №342)	100м2	0,018	<u>20266.54</u> 18968,16	- -	365	341	- -	<u>255.6700</u> -	<u>4.6</u> -
83	С111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117 кількість: 520х0,018	кг	9,36	<u>30.09</u> -	- -	282	-	- -	- -	- -
84	& С111-1649-2-1-4	Суха суміш Cerezit CE 33 кількість: 45,3х0,018	кг	0,8154	<u>191.76</u> -	- -	156	-	- -	- -	- -
85	С111-256 варіант 1	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін кількість: 101х0,018	м2	1,818	<u>898.10</u> -	- -	1633	-	- -	- -	- -
86	& С1545-39-1-3	Пластмасовий хрестик (для плитки) кількість: г0(722х0,018)	шт	13	<u>1.05</u> -	- -	14	-	- -	- -	- -
87	КБ11-43-1 застосовано	Улаштування кутиків обрамлення керамічної плитки	100м	2,7267	<u>1457.80</u> 1001,26	<u>2.10</u> 1,76	3975	2730	<u>6</u> 5	<u>12.8400</u> 0,0222	<u>35.01</u> 0,06
88	& С126-1300-1	Кутік пластиковий 150х150 мм (обрамлення раніше монтованої керамічної плитки)	м	221,4	<u>18.14</u> -	- -	4016	-	- -	- -	- -
89	& С126-1300-2	Кутік пластиковий 100х100 мм (обрамлення раніше монтованої керамічної плитки)	м	54	<u>12.39</u> -	- -	669	-	- -	- -	- -
90	& С111-1641-5	Клей Сила Титану	шт	50	<u>319.39</u> -	- -	15970	-	- -	- -	- -
91	КБ15-46-2	Просте штукатурення цементним розчином по каменю і бетону стін вручну (діюча лабораторія)	100м2	0,085	<u>13478.58</u> 5806,11	<u>172.93</u> 142,34	1146	494	<u>15</u> 12	<u>78.2600</u> 2,1293	<u>6.65</u> 0,18
92	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт (діюча лабораторія)	100м2	0,085	<u>20266.54</u> 18968,16	- -	1723	1612	- -	<u>255.6700</u> -	<u>21.73</u> -
93	С111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117 кількість: 520х0,085	кг	44,2	<u>30.09</u> -	- -	1330	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	& С111-1649-2-1-4	Суша суміш Cerezit CE 33 кількість: 45,3x0,085	кг	3,8505	<u>191,76</u> -	- -	738	-	- -	- -	- -
95	С111-256 варіант 1	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін кількість: 101x0,085	м2	8,585	<u>898,10</u> -	- -	7710	-	- -	- -	- -
96	& С1545-39-1-3	Пластмасовий хрестик (для плитки) кількість: г0(722x0,085)	шт	61	<u>1,05</u> -	- -	64	-	- -	- -	- -
97	КБ15-46-6	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну кількість: 5,2+7	100м2	0,122	<u>17302,22</u> 8637,23	<u>213,77</u> 175,96	2111	1054	<u>26</u> 21	<u>112,4200</u> 2,6322	<u>13,72</u> 0,32
98	КБ15-56-3	Безпіщане покриття поверхонь стін розчином з клейового гіпсу [шпаклівка "ізогіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази кількість: 5,2+7	100 м2	0,122	<u>4146,74</u> 3036,32	<u>3,15</u> 2,64	506	370	- -	<u>39,5200</u> 0,0333	<u>4,82</u> -
99	& С111-1895-1-М варіант 6	Шпаклівка Ізогіпс кількість: 100x0,122	кг	12,2	<u>18,94</u> -	- -	231	-	- -	- -	- -
100	КБ15-56-4	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [сатенгіпс], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати кількість: 5,2+7	100 м2	0,122	<u>896,49</u> 804,41	- -	109	98	- -	<u>10,4700</u> -	<u>1,28</u> -
101	& С111-1895-1-М	Шпаклівка Сатенгіпс кількість: 50x0,122	кг	6,1	<u>18,94</u> -	- -	116	-	- -	- -	- -
102	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін структурною фарбою по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування кількість: 5,2+7	100м2	0,122	<u>2830,19</u> 2761,83	- -	345	337	- -	<u>38,1100</u> -	<u>4,65</u> -
103	& С111-2016-1-1	Структурна акрилова фарба Ceresit СТ 40 кількість: 63x0,122	кг	7,686	<u>265,68</u> -	- -	2042	-	- -	- -	- -
104	КБ15-56-3	Безпіщане покриття поверхонь стін розчином з клейового гіпсу [шпаклівка "ізогіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази (вихід на горище)	100 м2	0,07	<u>4146,74</u> 3036,32	<u>3,15</u> 2,64	290	213	- -	<u>39,5200</u> 0,0333	<u>2,77</u> -
105	& С111-1895-1-М варіант 6	Шпаклівка Ізогіпс кількість: 100x0,07	кг	7	<u>18,94</u> -	- -	133	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106	КБ15-56-4	Безпiщане накриття поверхонь стiн розчином iз клейового гiпсу [сатенгiпс], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	0,07	<u>896.49</u> 804,41	- -	63	56	- -	<u>10.4700</u> -	<u>0.73</u> -
107	& С111-1895-1-М	Шпаклiвка Сатенгiпс кiлькiсть: 50x0,07	кг	3,5	<u>18.94</u> -	- -	66	-	- -	- -	- -
108	КБ15-179-5	Полiпiшене фарбування стiн полiвiнiлацетатними водоємiльсiйними сумiшами по збiрних конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування	100м2	0,07	<u>23431.82</u> 2761,83	- -	1640	193	- -	<u>38.1100</u> -	<u>2.67</u> -
109	КБ13-26-6 Н1=2	Фарбування короба оцинкованого в предлiфтовому примiщенi емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,0052	<u>7737.77</u> 606,93	<u>120.75</u> 12,31	40	3	1 -	<u>7.2400</u> 0,1608	<u>0.04</u> -
110	КБ15-171-4	Фарбування металевих сходин на горище за два рази	100м2	0,0345	<u>12815.28</u> 7700,66	<u>1.05</u> 0,88	442	266	- -	<u>106.2600</u> 0,0111	<u>3.67</u> -
111	КБ20-11-1 застосовано	Установлення ревiзiйних люкiв в стелях	арати	1	<u>133.09</u> 130,22	<u>2.87</u> 0,31	133	130	3 -	<u>1.8200</u> 0,0046	<u>1.82</u> -
112	& С121-226-2 варiант 7	Люк ревiзiйний 200x200	шт	1	<u>312.37</u> -	- -	312	-	- -	- -	- -
113	КБ34-108-4	Установлення вказiвника, iнформацiйних та попереджувальних табличок на стiнi	шт	16	<u>227.50</u> 66,69	- -	3640	1067	- -	<u>0.9800</u> -	<u>15.68</u> -
114	& С115-125-5	iнформацiонний стенд на 6 листiв (карманiв формат А4)	шт	1	<u>4732.80</u> -	- -	4733	-	- -	- -	- -
115	& С115-125-8	Табличка "ВИХiД"	шт	3	<u>252.96</u> -	- -	759	-	- -	- -	- -
116	& С115-125-7	Табличка напрямок виходу (стрiлка) кiлькiсть: 4+8	шт	12	<u>252.96</u> -	- -	3036	-	- -	- -	- -
117	КБ34-108-4	Установлення вказiвника, iнформацiйних та попереджувальних табличок на стiнi	шт	127	<u>227.50</u> 66,69	- -	28893	8470	- -	<u>0.9800</u> -	<u>124.46</u> -
118	& С115-125-12	Таблиця "Небезпека ураження електричним струмом"	шт	3	<u>83.64</u> -	- -	251	-	- -	- -	- -
119	& С115-125-13	Таблиця "Не гасити водою"	шт	3	<u>83.64</u> -	- -	251	-	- -	- -	- -
120	& С115-125-14	Знак "Щит освiтлення"	шт	3	<u>58.14</u> -	- -	174	-	- -	- -	- -
121	& С115-125-15	Знак "Пожежний кран"	шт	2	<u>77.52</u> -	- -	155	-	- -	- -	- -
122	& С115-125-16 варiант 1	Знак "Напрямок до евакуацiйного виходу"	шт	6	<u>153.00</u> -	- -	918	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
123	& С115-125-17 варіант 1	Знак "Напрямок до евакуаційного виходу по сходах"	шт	3	<u>77.52</u> -	- -	233	-	- -	- -	- -
124	& С115-125-18	Знак "ППД101,відповідальний за..."	шт	7	<u>48.45</u> -	- -	339	-	- -	- -	- -
125	& С115-125-19	Знак "Вогнегасник"	шт	25	<u>77.52</u> -	- -	1938	-	- -	- -	- -
126	& С115-125-20	Показчик інформаційний "Укриття"	шт	3	<u>262.14</u> -	- -	786	-	- -	- -	- -
127	& С115-125-21	Вивіска інформаційна фасадна	шт	1	<u>3197.70</u> -	- -	3198	-	- -	- -	- -
128	& С115-125-22	Вивіска інформаційна назва відділення	шт	2	<u>1541.22</u> -	- -	3082	-	- -	- -	- -
129	& С115-125-23	Вивіска інформаційна (вказівник навігаційний)	шт	5	<u>552.33</u> -	- -	2762	-	- -	- -	- -
130	& С115-125-24	Вивіска інформаційна (вказівник поверху)	шт	3	<u>290.70</u> -	- -	872	-	- -	- -	- -
131	& С115-125-25	Вивіска інформаційна поверхова (назва відділення)	шт	3	<u>552.33</u> -	- -	1657	-	- -	- -	- -
132	& С115-125-26	Знак-плакат "Технічна драбина"	шт	1	<u>184.62</u> -	- -	185	-	- -	- -	- -
133	& С115-125-27	Знак-плакат "Ліфтом не користуватися"	шт	1	<u>222.87</u> -	- -	223	-	- -	- -	- -
134	& С115-125-29	Стенд-плакат "План евакуації загальний + ППБ"	шт	1	<u>1056.72</u> -	- -	1057	-	- -	- -	- -
135	& С115-125-30	Стенд-плакат "План евакуації секційний"	шт	1	<u>1056.72</u> -	- -	1057	-	- -	- -	- -
136	& С115-125-31	Стенд-плакат "Інструкція ПБ"	шт	2	<u>824.16</u> -	- -	1648	-	- -	- -	- -
137	& С115-125-32	Стенд-плакат "Дії під час повітряної тривоги"	шт	2	<u>455.43</u> -	- -	911	-	- -	- -	- -
138	& С115-125-33	Стенд-плакат "Схема руху до укриття"	шт	2	<u>824.16</u> -	- -	1648	-	- -	- -	- -
139	& С115-125-34	Стенд інформаційний "Пожежна безпека"	шт	1	<u>3197.70</u> -	- -	3198	-	- -	- -	- -
140	& С115-125-35	Стенд інформаційний "ЦЗ Військовий стан"	шт	1	<u>3197.70</u> -	- -	3198	-	- -	- -	- -
141	& С115-125-36	Стенд інформаційний "Охорона праці"	шт	1	<u>3197.70</u> -	- -	3198	-	- -	- -	- -
142	& С115-125-37	Стенд інформаційний "Інформація" кишень А4х8	шт	1	<u>4360.50</u> -	- -	4361	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
143	& С115-125-38	Знак ПБ "вказівник входу"	шт	3	<u>153.00</u>	-	459	-	-	-	-	
144	& С115-125-39	Знак - плакат ОТ "Біонебезпека,вхід заборонено"	шт	4	<u>242.76</u>	-	971	-	-	-	-	
145	& С115-125-40	Стенд- плакат "Дії при пожежі"	шт	2	<u>426.36</u>	-	853	-	-	-	-	
146	& С115-125-41	Знак - плакат "Не курити"	шт	1	<u>164.73</u>	-	165	-	-	-	-	
147	& С115-125-42	Стенд - плакат "Телефони екстрених служб"	шт	2	<u>261.63</u>	-	523	-	-	-	-	
148	& С115-125-43	Знак - плакат ОТ "засоби індивідуального захисту"	шт	7	<u>159.12</u>	-	1114	-	-	-	-	
149	& С115-125-44	Знак М13 вимкнуті з розетки	шт	25	<u>23.46</u>	-	587	-	-	-	-	
		Разом прями витрати по розділу 5					152175	20892	<u>60</u>		<u>290.9</u>	
		Разом будівельні роботи, грн.					152175		39		0,57	
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					131223					
		всього заробітна плата, грн.					20931					
		Загальновиробничі витрати, грн.					12190					
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					34,86					
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4150					
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>164365</b>					
		-----										
		<b>Всього по розділу 5</b>					<b>164365</b>					
		<b>Розділ 6. Підвіконня</b>										
150	КБ46-66-1	Різання вертикальних бетонних конструкцій настінною пилкою DZ-S Set B HYDROSTRESS при глибині різання 500 мм кількість: 21x2	1 м різ.	42	<u>4865.76</u>	<u>332.70</u>	204362	9740	<u>13973</u>	<u>3,2000</u>	<u>134.4</u>	
					231,90	8,48			356	0,0960	4,03	
151	КБ46-66-3	Виключати на кожні 10 мм зміни глибини різання вертикальних бетонних конструкцій настінною пилкою DZ-S Set B HYDROSTRESS (до тов. 70 мм)	1 м реза	-42	<u>4004.01</u>	<u>214.59</u>	-168168	-6282	<u>-9013</u>	<u>2,0640</u>	<u>-86.69</u>	
					149,58	5,47			-230	0,0619	-2,6	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
152	КБ15-25-3	Облицювання поверхонь підвіконня керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт кількість: (11,34)х21	100м2	2,3814	<u>22153.88</u> 20867,42	- -	52757	49694	- -	<u>281,2700</u> -	<u>669.82</u> -
153	& С111-1649-2-1-3	Суша клейова суміш Cerezit CM 11 кількість: (44,23х21)-19,11	кг	909,72	<u>26.83</u> -	- -	24408	-	- -	- -	- -
154	& С111-1649-2-1-4	Суша суміш Cerezit CE 33 кількість: (5,62х21)-1,19364	кг	116,8263	<u>191.76</u> 6	- -	22403	-	- -	- -	- -
155	С111-256	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін гладкі білі без завалу кількість: R2((11,34*1,01)х21)-2,9694	м2	237,5506	<u>898.10</u> -	- -	213344	-	- -	- -	- -
156	& С1545-39-1-3	Пластмасовий хрестик (для плитки) кількість: 117х21 Система металопластикових вікон, ремонт	шт	2457	<u>1.05</u> -	- -	2580	-	- -	- -	- -
157	КБ10-20-3	Демонтаж віконних блоків площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель кількість: 3,24*5	100м2	0,162	<u>9720.35</u> 8975,05	<u>712.22</u> 439,71	1575	1454	<u>115</u> 71	<u>113.3500</u> 5,3966	<u>18.36</u> 0,87
158	КР6-29-1	Заміна системи стяжних елементів	100 шт	0,24	<u>1375.34</u> 287,34	- -	330	69	- -	<u>4.4200</u> -	<u>1.06</u> -
159	& С130-592-5	Комплект системи регулювання вікон	шт	24	<u>459.15</u> -	- -	11020	-	- -	- -	- -
160	КР6-16-2	Знімання [віконних] наборів накладних	100 шт	0,1	<u>560.83</u> 560,83	- -	56	56	- -	<u>9.0500</u> -	<u>0.91</u> -
161	КР6-27-2	Установлення [віконних] наборів накладних	100 шт	0,1	<u>1592.37</u> 1592,37	- -	159	159	- -	<u>23.4000</u> -	<u>2.34</u> -
162	& С111-955-7	Ручки віконні	шт	5	<u>255.03</u> -	- -	1275	-	- -	- -	- -
163	& С111-955-6	Ручки віконні стержньові	шт	5	<u>1020.03</u> -	- -	5100	-	- -	- -	- -
164	& С111-1844-4-У	Кріпильні елементи	комплект	5	<u>1511.56</u> -	- -	7558	-	- -	- -	- -
165	КБ10-20-3	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель(існуючих) кількість: 3,24*5	100м2	0,162	<u>9720.35</u> 8975,05	<u>712.22</u> 439,71	1575	1454	<u>115</u> 71	<u>113.3500</u> 5,3966	<u>18.36</u> 0,87
166	& С111-1691А-3	Піна монтажна професійна кількість: 2х5	л	10	<u>394.26</u> -	- -	3943	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
167	& С111-196-8	Силіконовий герметик кількість: 1,91х5	л	9,55	<u>326.64</u> -	-	3119	-	-	-	-
168	& С1545-43-7	Дюбель-шуруп 100х10 мм кількість: 63х5	шт	315	<u>6.33</u> -	-	1994	-	-	-	-
169	КБ15-253-1 застосовано	Обклеювання вікон в чистій зоні затемнюючою плівкою	100м2	0,116	<u>103012.63</u> 4921,83	-	11949	571	-	<u>62.1600</u>	<u>7.21</u>
170	КБ15-253-1 застосовано	Обклеювання вікна в санвузлі плівкою кількість: 0,7х1,7	100м2	0,0119	<u>103012.63</u> 4921,83	-	1226	59	-	<u>62.1600</u>	<u>0.74</u>
171	КР13-1-6	Виймання склопакетів з металевих та залізобетонних рам на замазці та штапиках площею скління до 1,0 м2 для наклеювання плівки	100м2	0,1279	<u>4756.20</u> 4756,20	-	608	608	-	<u>76.7500</u>	<u>9.82</u>
172	КБ15-209-3	Скління в будівельних умовах металевих рам двошаровими склопакетами площею до 2 м2 після наклеювання плівки	100м2	0,1279	<u>12930.49</u> 12930,49	-	1654	1654	-	<u>168.3000</u>	<u>21.53</u>
173	ПР10-1023	Улаштування вертикальних [горизонтальних] жалюзі	10 п. м.	3,213	<u>802.41</u> 799,02	-	2578	2567	-	<u>11.2000</u>	<u>35.99</u>
174	& С121-226-1	Жалюзі віконні	м2	56,8	<u>1027.22</u> -	-	58346	-	-	-	-
Разом прями витрати по розділу 6							465751	61803	<u>5190</u> 268		<u>833.85</u> 3,17
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальнопромислові витрати, грн. трудомісткість в загальнопромислових витратах, люд.год. заробітна плата в загальнопромислових витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							465751				<b>501237</b>
<b>Всього по розділу 6</b>							<b>501237</b>				
<b>Розділ 7. Меблі</b>											
175	КМ8-123-8 застосовано	Монтаж стелажів металевих 1,13х0,3х2 м 5 шт, 0,72х0,3х2 4 шт, на п'ять полиць (стелажі існуючі)	м	8,57	<u>245.86</u> 245,86	-	2107	2107	-	<u>3.2000</u>	<u>27.42</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
176	КБ10-37-1	Установлення за місцем шафових стінок існуючих	100м2	0,42	<u>6368,38</u>	-	2675	2675	-	<u>97.9600</u>	<u>41.14</u>
177	& С111-950-4	Збірні комплекти для шаф	к-т	5	<u>5100,16</u>	-	25501	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 7					30283	4782	-		<u>68,56</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					30283				-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					25501				
		всього заробітна плата, грн.					4782				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2748				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,6				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					905				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>33031</b>				
		<b>Всього по розділу 7</b>					<b>33031</b>				
		Разом прямі витрати по відділу 2					735557	93975	<u>5700</u>		<u>1283,28</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					735557		335		4,07
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					635882				
		всього заробітна плата, грн.					94310				
		Загальновиробничі витрати, грн.					54213				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					153,75				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					18303				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>789770</b>				
		<b>Всього по відділу 2</b>					<b>789770</b>				
		Разом прямі витрати по кошторису					764458	106477	<u>22092</u>		<u>1471,24</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					764458		1572		19,61
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					635889				
		всього заробітна плата, грн.					108049				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					62526 178,17 21211 <b>826984</b>				
		-----									
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>826984</b>				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					1669,02 129260				

Склав інженер-кошторисник  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГП  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Ужиніна Т.В.

В.А.Меніца

Коригування проектно-кошторисної документації об'єкта "Реконструкція приміщень 4-го поверху будівлі (праве крило) літ. «А» для розташування мікробіологічної лабораторії з проведенням досліджень ПЛР – методом хворих з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, по вул. Клушина,6 у м. Ізмаїл Ізмаїльського району Одеської області /2024

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04  
на Загальнобудівельні роботи по будівлі**

**Реконструкція приміщень 4-го поверху будівлі (праве крило) літ. «А» для розташування мікробіологічної лабораторії з проведенням досліджень ПЛР – методом хворих з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, по вул. Клушина,6 у м. Ізмаїл Ізмаїльського району Одеської області**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	1293,485 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,95906 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	153,141 тис. грн.
Середній розряд робіт	3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "24 січня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Розділ 1. Додаткові роботи 3-й поверх</b>									
1	КБ15-63-5	Улаштування коробів закривання труб каналізаційних з гіпсокартонних листів з улаштуванням металевого каркасу кількість: 20,27+9,91	100м2	0,3018	<u>29236.63</u> 28736,41	-	8824	8673	-	<u>368.5100</u> -	<u>111.22</u> -
2	& С111-1851-11	Саморези 3,5х9,5мм кількість: г0(5355х0,3018)	шт	1616	<u>1.45</u> -	-	2343	-	-	-	-
3	& С1545-42-1-10	Дюбель 6х40мм металевий кількість: г0(1416х0,3018)	100шт	4,27	<u>484.82</u> -	-	2070	-	-	-	-
4	& С126-1300-1-4-1	Профілі металеві оцинковані 28/27 для каркасу кількість: 55х0,3018	м	16,599	<u>43.89</u> -	-	729	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	& C126-1300-1-4	Профілі металеві оцинковані 60/27 для каркасу кількість: 598x0,3018	м	180,4764	<u>63.48</u> -	- -	11457	-	- -	- -	- -
6	& C111-1679-10	Стрічка ущільнююча звукоізолювана шириною 30мм кількість: 31,5x0,3018	м	9,5067	<u>4.05</u> -	- -	39	-	- -	- -	- -
7	& C111-1851-11 варіант 1	Саморези 3,5x25 мм кількість: r0(3400x0,3018)	шт	1026	<u>0.73</u> -	- -	749	-	- -	- -	- -
8	& C111-1895-1-М	Шпаклівка Сатенгіпс кількість: 11,35x0,3018	кг	3,42543	<u>18.94</u> -	- -	65	-	- -	- -	- -
9	C1428-11867	Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм кількість: 105x0,3018	м2	31,689	<u>276.03</u> -	- -	8747	-	- -	- -	- -
10	C111-1844-1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані кількість: (50,45+29,7)x1,01	м	80,9515	<u>12.01</u> -	- -	972	-	- -	- -	- -
11	КБ15-56-3	<i>Безпіджане покриття поверхонь коробів розчином з клейового гіпсу [шпаклівка "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази</i>	100 м2	0,3018	<u>4141.78</u> <u>3036,32</u>	- -	1250	916	- -	<u>39.5200</u> -	<u>11.93</u> -
12	& C111-1895-1-М	Шпаклівка Сатенгіпс кількість: 100x0,3018	кг	30,18	<u>18.94</u> -	- -	572	-	- -	- -	- -
13	КБ15-179-5	<i>Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоємільсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування</i>	100м2	0,3018	<u>23431.82</u> <u>2761,83</u>	- -	7072	834	- -	<u>38.1100</u> -	<u>11.5</u> -
14	КР17-4-5	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	100шт	0,01	<u>1595.09</u> 1595,09	- -	16	16	- -	<u>23.4400</u> -	<u>0.23</u> -
15	КБ21-18-1	<i>Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що встановлюються на штирях, кількість ламп до 2 (світильник існуючий)</i>	100шт	0,01	<u>22582.62</u> <u>15850,56</u>	<u>6645.97</u> <u>2964,03</u>	226	159	<u>66</u> 30	<u>211.2000</u> <u>36,6924</u>	<u>2.11</u> <u>0,37</u>
		Разом прямі витрати по розділу 1					45131	10598	<u>66</u> 30		<u>136.99</u> 0,37
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальноновиробничі витрати, грн. трудоємкість в загальноновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.					45131				
							34467				
							10628				
							5918				
							16,42				
							1955				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>51049</b>				
		<b>Всього по розділу 1</b>					<b>51049</b>				
		<b>Розділ 2. Аварійний вихід</b>									
		Прорізи									
16	КР6-14-1	Знімання дверних полотен кількість: 2х0,9	100 м2	0,018	<u>2822,88</u> 2822,88	<u>-</u> -	51	51	<u>-</u> -	<u>44.6800</u> -	<u>0,8</u> -
17	КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,01	<u>13248,27</u> 11985,89	<u>1247,83</u> 337,17	132	120	<u>12</u> 3	<u>184.3700</u> 4,0221	<u>1,84</u> 0,04
18	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен кількість: 2,05х0,95	100м2	0,019475	<u>22996,03</u> 18640,56	<u>2808,00</u> -	448	363	<u>55</u> -	<u>235.4200</u> -	<u>4,58</u> -
19	& С188888-4-2	Анкер рамний 10х182	шт	4	<u>7,36</u> -	<u>-</u> -	29	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	& С123-199-2-М	Двері метелеві 2050х950 мм в комплекті	шт	1	<u>48366,45</u> -	<u>-</u> -	48366	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Підлога									
21	КР7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,397	<u>4631,07</u> 3462,38	<u>1168,69</u> 304,81	1839	1375	<u>464</u> 121	<u>50.8800</u> 4,0710	<u>20,2</u> 1,62
22	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,397	<u>14730,48</u> 3827,81	<u>97,57</u> 81,74	5848	1520	<u>39</u> 32	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>22,33</u> 0,41
23	КБ11-11-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до 50 мм	100м2	0,397	<u>16881,31</u> 767,60	<u>151,07</u> 126,56	6702	305	<u>60</u> 50	<u>11.2800</u> 1,5984	<u>4,48</u> 0,63
24	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,397	<u>12999,49</u> 11543,96	<u>-</u> -	5161	4583	<u>-</u> -	<u>155.6000</u> -	<u>61,77</u> -
25	С111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117 кількість: 650х0,397	кг	258,05	<u>30,09</u> -	<u>-</u> -	7765	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	& С111-1649-2-1-4	Суша суміш Cerezit CE 33 кількість: 40,6х0,397	кг	16,1182	<u>191,76</u> -	<u>-</u> -	3091	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	& С111-283-1-4 варіант 2	Плитка для підлоги протиковзна кількість: 102х0,397	м2	40,494	<u>1268,87</u> -	<u>-</u> -	51382	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	& С1545-39-1-3	Пластмасовий хрестик (для плитки) кількість: г0(424х0,397)	шт	168	<u>1,05</u> -	<u>-</u> -	176	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	КБ11-43-3	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,354	<u>6796,95</u> 948,08	<u>-</u> -	2406	336	<u>-</u> -	<u>12.3400</u> -	<u>4,37</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	C188888-4	Дюбель шуруп кількість: R0(149x0,354)	шт	53	<u>1,22</u> -	<u>-</u> -	65	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	& C111- 1722-1-П	З'єднувальні елементи для плінтусів (угли внутрішні)	шт	6	<u>36,75</u> -	<u>-</u> -	221	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	& C111- 1722-2	З'єднувальні елементи для плінтусів (угли зовнішні)	шт	6	<u>36,75</u> -	<u>-</u> -	221	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	& C111- 1722-3	З'єднувальні елементи для плінтусів (з'єднання)	шт	7	<u>36,75</u> -	<u>-</u> -	257	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	& C111- 1722-4	З'єднувальні елементи для плінтусів (закінчення)	шт	8	<u>36,75</u> -	<u>-</u> -	294	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Стіни та укоси											
35	КР3-9-1	Забивання отворів та гнізд у бетонних стінах, площа забиття 0,1 м2	1 м3	0,003	<u>16769,07</u> 8976,78	<u>49,31</u> 41,31	50	27	<u>-</u> -	<u>135,5600</u> 0,5217	<u>0,41</u> -
36	КР11-2-9	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм	100м2	0,057	<u>29523,62</u> 19004,20	<u>526,19</u> 211,25	1683	1083	<u>30</u> 12	<u>259,1600</u> 2,5914	<u>14,77</u> 0,15
37	КБ15-56-3	Безпіддане покриття поверхонь стін розчином з клейового гіпсу [шпаклівка "ізогіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,193	<u>4146,74</u> 3036,32	<u>3,15</u> 2,64	800	586	<u>1</u> 1	<u>39,5200</u> 0,0333	<u>7,63</u> 0,01
38	& C111- 1895-1-М варіант 6	Шпаклівка Ізогіпс кількість: 100x0,193	кг	19,3	<u>18,94</u> -	<u>-</u> -	366	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	КБ15-56-4 Н1=2	Безпіддане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [сатенгіпс], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	0,193	<u>1792,98</u> 1608,82	<u>-</u> -	346	311	<u>-</u> -	<u>20,9400</u> -	<u>4,04</u> -
40	& C111- 1895-1-М	Шпаклівка Сатенгіпс кількість: 100x0,193	кг	19,3	<u>18,94</u> -	<u>-</u> -	366	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,193	<u>23431,82</u> 2761,83	<u>-</u> -	4522	533	<u>-</u> -	<u>38,1100</u> -	<u>7,36</u> -
42	КБ15-51-1	Штукатурення дверних плоских косяків по каменю і бетону	100м2	0,021	<u>40884,12</u> 21248,35	<u>202,48</u> 169,63	859	446	<u>4</u> 4	<u>260,7800</u> 2,1423	<u>5,48</u> 0,04
43	КБ15-56-3	Безпіддане покриття поверхонь укосів розчином з клейового гіпсу [шпаклівка "ізогіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,021	<u>4146,74</u> 3036,32	<u>3,15</u> 2,64	87	64	<u>-</u> -	<u>39,5200</u> 0,0333	<u>0,83</u> -
44	& C111- 1895-1-М варіант 6	Шпаклівка Ізогіпс кількість: 100x0,021	кг	2,1	<u>18,94</u> -	<u>-</u> -	40	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
45	КБ15-56-4 Н1=2	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [сатенгіпс], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	0,021	<u>1792,98</u> 1608,82	- -	38	34	- -	<u>20.9400</u> -	<u>0.44</u> -			
46	& С111- 1895-1-М	Шпаклівка Сатенгіпс кількість: 100х0,021	кг	2,1	<u>18,94</u> -	- -	40	-	- -	- -	- -			
47	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування укосів полівінілацетатними водоємільсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування Стелі	100м2	0,021	<u>23431,82</u> 2761,83	- -	492	58	- -	<u>38.1100</u> -	<u>0.8</u> -			
48	КБ15-56-5	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	0,288	<u>6039,60</u> 4840,29	- -	1739	1394	- -	<u>63.0000</u> -	<u>18.14</u> -			
49	& С111- 1895-1-М	Шпаклівка Сатенгіпс кількість: 150х0,288	кг	43,2	<u>18,94</u> -	- -	818	-	- -	- -	- -			
50	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоємільсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,288	<u>25747,85</u> 3108,96	- -	7415	895	- -	<u>42.9000</u> -	<u>12.36</u> -			
Разом прями витрати по розділу 2							154115	14084	<u>665</u> 223		<u>192.63</u> 2,9			
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємкість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							154115		139366	14307	8243	23,46	2794	<b>162358</b>
<b>Всього по розділу 2</b>							<b>162358</b>							
<b>Розділ 3. Центральний вхід №1</b>														
Прорізи														
51	КР6-2-2	Знімання засклених віконних рам	100 м2	0,1216	<u>3783,73</u> 3629,51	<u>154,22</u> 129,20	460	441	<u>19</u> 16	<u>56.8800</u> 1,6317	<u>6.92</u> 0,2			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	КР6-1-1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,08	<u>11560,17</u> 10374,30	<u>1171,51</u> 316,55	925	830	<u>94</u> 25	<u>159,5800</u> 3,7761	<u>12,77</u> 0,3
53	КР8-4-1	Розбирання відливів з листової сталі	100м	0,1466	<u>915,63</u> 891,13	<u>-</u> -	134	131	<u>-</u> -	<u>14,3800</u> -	<u>2,11</u> -
54	КБ10-20-2	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,1216	<u>12757,33</u> 11837,41	<u>855,94</u> 528,44	1551	1439	<u>104</u> 64	<u>149,5000</u> 6,4856	<u>18,18</u> 0,79
55	& С111-1691А-3	Піна монтажна професійна кількість: 37,5х0,1216	л	4,56	<u>394,26</u> -	<u>-</u> -	1798	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
56	& С1545-43-7	Дюбель-шуруп 100х10 мм кількість: г0(505х0,1216)	шт	61	<u>6,33</u> -	<u>-</u> -	386	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
57	& С1555-10-2	Силіконовий герметик (280г) Silicon кількість: г2(15х0,1216/0,28)	шт	6,51	<u>285,73</u> -	<u>-</u> -	1860	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
58	& С126-61-8	Вікно з металопластику площею 1,52 м2 у комплекті	шт.	8	<u>10285,45</u> -	<u>-</u> -	82284	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
59	КБ10-25-4	Установлення віконних зливів	100м	0,1466	<u>2010,11</u> 1906,36	<u>95,81</u> 59,15	295	279	<u>14</u> 9	<u>27,3000</u> 0,7260	<u>4</u> 0,11
60	& С123-386-Б	Відливи віконні	м	15,2	<u>311,64</u> -	<u>-</u> -	4737	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
61	& С111-1478-2	Самонарізні шурупи кількість: г0(353х0,1466)	шт	52	<u>2,93</u> -	<u>-</u> -	152	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
62	& С111-609-1-2Х	Гермобутил кількість: г2(29,37х0,1466)	кг	4,31	<u>151,28</u> -	<u>-</u> -	652	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
63	КБ11-11-13	Підлога Улаштування стяжок з суміші СМ117 для застосовано	100м2	0,034	<u>32719,93</u> 4334,79	<u>20,98</u> 17,58	1112	147	<u>1</u> 1	<u>63,7000</u> 0,2220	<u>2,17</u> 0,01
64	КБ11-11-14	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок з суміші СМ 117 для застосовано	100м2	0,034	<u>86760,10</u> 5420,18	<u>62,95</u> 52,73	2950	184	<u>2</u> 2	<u>79,6500</u> 0,6660	<u>2,71</u> 0,02
65	КБ15-165-3	Поліпшене фарбування порожків	100м2	0,034	<u>13781,09</u> 5507,00	<u>1,05</u> 0,88	469	187	<u>-</u> -	<u>75,9900</u> 0,0111	<u>2,58</u> -
66	КР7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток (ганок)	100м2	0,056	<u>6425,32</u> 6315,72	<u>109,60</u> 22,92	360	354	<u>6</u> 1	<u>92,8100</u> 0,2772	<u>5,2</u> 0,02
67	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт (ганок)	100м2	0,056	<u>12999,49</u> 11543,96	<u>-</u> -	728	646	<u>-</u> -	<u>155,6000</u> -	<u>8,71</u> -
68	& С1545-39-1-3 варіант 2	СВП 1,5 мм кількість: г0(424х0,056)	шт	24	<u>2,00</u> -	<u>-</u> -	48	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	C111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117 кількість: 650x0,056	кг	36,4	<u>30,09</u> -	<u>-</u> -	1095	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
70	C111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов Marei кількість: 40,6x0,056	кг	2,2736	<u>224,91</u> -	<u>-</u> -	511	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
71	& C111-283-1-4 варіант 2	Плитка для підлоги протиковзна кількість: 102x0,056	м2	5,712	<u>1268,87</u> -	<u>-</u> -	7248	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
72	КБ15-165-3	Поліпшене фарбування плінтусу бетонного	100м2	0,143	<u>13781,09</u> 5507,00	<u>1,05</u> 0,88	1971	788	<u>-</u> -	<u>75,9900</u> 0,0111	<u>10,87</u> -
		Стіни та укоси									
73	КБ15-23-1 Н1=0,8	Розбирання облицювання плитками керамічними глазурованими стін	100м2	0,072	<u>19375,30</u> 19332,13	<u>43,17</u> 25,21	1395	1392	<u>3</u> 2	<u>260,5760</u> 0,3198	<u>18,76</u> 0,02
74	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,072	<u>20266,54</u> 18968,16	<u>-</u> -	1459	1366	<u>-</u> -	<u>255,6700</u> -	<u>18,41</u> -
75	C111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117 кількість: 520x0,072	кг	37,44	<u>30,09</u> -	<u>-</u> -	1127	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
76	& C111-1649-2-1-4	Суха суміш Cerezit CE 33 кількість: 45,3x0,072	кг	3,2616	<u>191,76</u> -	<u>-</u> -	625	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
77	C111-256 варіант 1	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін кількість: 101x0,072	м2	7,272	<u>898,10</u> -	<u>-</u> -	6531	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
78	& C1545-39-1-3	Пластмасовий хрестик (для плитки) кількість: г0(722x0,072)	шт	52	<u>1,05</u> -	<u>-</u> -	55	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
79	КР11-7-1	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементним розчином	100м2	0,03	<u>55635,47</u> 33134,58	<u>1143,01</u> 452,94	1669	994	<u>34</u> 14	<u>441,5000</u> 5,5521	<u>13,25</u> 0,17
80	КБ15-56-3	Безпіддане покриття поверхонь укосів розчином з клейового гіпсу [шпаклівка "ізогіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,1152	<u>4146,74</u> 3036,32	<u>3,15</u> 2,64	478	350	<u>-</u> -	<u>39,5200</u> 0,0333	<u>4,55</u> -
81	& C111-1895-1-М варіант 6	Шпаклівка Ізогіпс кількість: 100x0,1152	кг	11,52	<u>18,94</u> -	<u>-</u> -	218	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
82	КБ15-56-4 Н1=2	Безпіддане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [сатенгіпс], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	0,1152	<u>1792,98</u> 1608,82	<u>-</u> -	207	185	<u>-</u> -	<u>20,9400</u> -	<u>2,41</u> -
83	& C111-1895-1-М	Шпаклівка Сатенгіпс кількість: 100x0,1152	кг	11,52	<u>18,94</u> -	<u>-</u> -	218	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування укосів полівінілацетатними водоємльсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,1152	<u>23431.82</u> 2761,83	- -	2699	318	- -	<u>38.1100</u> -	<u>4.39</u> -
85	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Ceresit CN 69 товщиною 5 мм (підвіконня)	100м2	0,052	<u>6384.58</u> 4334,79	- -	332	225	- -	<u>63.7000</u> -	<u>3.31</u> -
86	С111-2005-1	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69 кількість: 900х0,052	кг	46,8	<u>21.93</u> -	- -	1026	-	- -	- -	- -
87	КБ11-11-14 Н1=20	Додавати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші	100м2	0,052	<u>7226.91</u> 7226,91	- -	376	376	- -	<u>106.2000</u> -	<u>5.52</u> -
88	С111-2005-1	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69 кількість: 180х20х0,052	кг	187,2	<u>21.93</u> -	- -	4105	-	- -	- -	- -
89	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт (підвіконня)	100м2	0,072	<u>12999.49</u> 11543,96	- -	936	831	- -	<u>155.6000</u> -	<u>11.2</u> -
90	С111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117 кількість: 650х0,072	кг	46,8	<u>30.09</u> -	- -	1408	-	- -	- -	- -
91	& С111-1649-2-1-4	Суша суміш Cerezit CE 33 кількість: 40,6х0,072	кг	2,9232	<u>191.76</u> -	- -	561	-	- -	- -	- -
92	С111-256 варіант 1	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін кількість: 101х0,072	м2	7,272	<u>898.10</u> -	- -	6531	-	- -	- -	- -
93	& С1545-39-1-3	Пластмасовий хрестик (для плитки) кількість: г0(424х0,072)	шт	31	<u>1.05</u> -	- -	33	-	- -	- -	- -
94	КБ46-39-6	Розбирання підвісних стель з плиток "акмігран"	100м2	0,174	<u>6669.80</u> 6669,80	- -	1161	1161	- -	<u>96.7900</u> -	<u>16.84</u> -
95	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	0,174	<u>10169.79</u> 10142,18	- -	1770	1765	- -	<u>139.9500</u> -	<u>24.35</u> -
96	& С1545-42-1-10	Дюбель 6х40мм металевий кількість: г0(297х0,174)	100шт	0,52	<u>484.82</u> -	- -	252	-	- -	- -	- -
97	& С1545-205-П2	Т-профілі металеві основні напрямні, довжиною 3,7 м кількість: 95х0,174	м	16,53	<u>34.60</u> -	- -	572	-	- -	- -	- -
98	& С1545-205-П3	Т-профілі металеві поперечні, довжиною 1,2 м кількість: 190х0,174	м	33,06	<u>29.71</u> -	- -	982	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	& С1545-205-П4	Т-профілі металеві поперечні, довжиною 0,6 м кількість: 95x0,174	м	16,53	<u>35,21</u> -	- -	582	-	- -	- -	- -
100	& С1545-269А	Кутик металевий пристінний кількість: 108x0,174	м	18,792	<u>30,40</u> -	- -	571	-	- -	- -	- -
101	& С1545-313-3-1	Підвіси у комплекті кількість: г0(80x0,174)	шт	14	<u>10,50</u> -	- -	147	-	- -	- -	- -
102	& С1545-313-4-1	Тяга підвісу каркасу кількість: г0(80x0,174)	шт	14	<u>10,00</u> -	- -	140	-	- -	- -	- -
103	КБ15-76-2	<i>Укладання плит стельових в каркас стелі</i>	100м2	0,174	<u>1216,05</u> 1216,05	- -	212	212	- -	<u>16.7800</u> -	<u>2,92</u> -
104	& С114-12-11У-В1-7	Плити акустичні для підвісних касетних стель типу "Армстронг" кількість: 105x0,174	м2	18,27	<u>336,82</u> -	- -	6154	-	- -	- -	- -
105	КБ9-75-2	Інше <i>Виготовлення перильних поручнів сходових маршіє</i>	т	0,55065	<u>21579,26</u> 13208,80	<u>5215,85</u> 355,29	11883	7273	<u>2872</u> 196	<u>176.0000</u> 4,1760	<u>96.91</u> 2,3
106	& С113-129-1	Труби сталеві ф21x2,5 мм	м	26	<u>98,04</u> -	- -	2549	-	- -	- -	- -
107	& С113-134-1	Труби сталеві ф42x3 мм	м	54	<u>212,38</u> -	- -	11469	-	- -	- -	- -
108	& С1534-8-4	Відводи гнуті під кутом 90 град., діаметр 42 мм	шт	48	<u>90,96</u> -	- -	4366	-	- -	- -	- -
109	& С1534-8-5	Відводи гнуті під кутом 90 град., діаметр 21 мм	шт	106	<u>24,81</u> -	- -	2630	-	- -	- -	- -
110	С111-1804	Сталь листова	т	0,353	<u>49732,60</u> -	- -	17556	-	- -	- -	- -
111	КР20-12-5	<i>Монтаж металоконструкцій огорожень</i>	1т	0,55065	<u>8153,67</u> 4134,24	<u>3548,29</u> 525,55	4490	2277	<u>1954</u> 289	<u>48.0000</u> 5,3615	<u>26.43</u> 2,95
112	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,094	<u>1903,22</u> 406,20	<u>82,13</u> 5,49	179	38	<u>8</u> 1	<u>4.7800</u> 0,0720	<u>0.45</u> 0,01
113	КБ15-171-4	<i>Олійне фарбування білилами з додаванням кольору ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази</i>	100м2	0,094	<u>12808,64</u> 7700,66	<u>1,05</u> 0,88	1204	724	- -	<u>106.2600</u> 0,0111	<u>9.99</u> -
114	КБ13-44-7	Зовнішнє оздоблення Очищення поверхонь металевих поручнів щітками	м2	1,4	<u>17,01</u> 17,01	- -	24	24	- -	<u>0.2500</u> -	<u>0.35</u> -
115	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,014	<u>1903,22</u> 406,20	<u>82,13</u> 5,49	27	6	<u>1</u> -	<u>4.7800</u> 0,0720	<u>0.07</u> -
116	КБ15-171-4	<i>Олійне фарбування білилами з додаванням кольору ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази</i>	100м2	0,014	<u>12806,88</u> 7700,66	<u>1,05</u> 0,88	179	108	- -	<u>106.2600</u> 0,0111	<u>1.49</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
117	КР11-20-1	Ремонт штукатурки зовнішніх прямолінійних укосів по каменю та бетону цементним розчином	100м2	0,009	<u>61511.81</u> 40789,70	<u>808,99</u> 218,59	554	367	<u>7</u> 2	<u>500,6100</u> 2,6076	<u>4.51</u> 0,02
118	КБ15-184-1	Шпаклювання укосів мінеральною шпаклівкою	100м2	0,032	<u>7027.09</u> 5704,84	- -	225	183	- -	<u>78.7200</u> -	<u>2.52</u> -
119	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29 кількість: 200х0,032	кг	6,4	<u>17.87</u> -	- -	114	-	- -	- -	- -
120	КБ15-184-2	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норми 15-184-1	100м2	0,032	<u>3618.69</u> 3618,69	- -	116	116	- -	<u>47.1000</u> -	<u>1.51</u> -
121	С111-2015-6	Шпаклівка фасадна фінішна Ceresit СТ 225 кількість: 200х0,032	кг	6,4	<u>61.73</u> -	- -	395	-	- -	- -	- -
122	КБ15-158-1	Перхлорвінілове фарбування укосів фасадів з рихтувань по підготовленій поверхні Навіс	100м2	0,032	<u>20811.21</u> 1098,67	<u>2.10</u> 1,76	666	35	- -	<u>14.3000</u> 0,0222	<u>0.46</u> -
123	КР8-26-2	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі	100м2	0,699	<u>17529.17</u> 2049,51	- -	12253	1433	- -	<u>30.9500</u> -	<u>21.63</u> -
124	КР8-31-1	Улаштування пароізоляції	100м2	0,699	<u>717.70</u> 464,17	- -	502	324	- -	<u>7.1400</u> -	<u>4.99</u> -
125	& С111- 1720-6 варіант 1	Мембрана кількість: 69,9х1,15	м2	80,385	<u>83.84</u> -	- -	6739	-	- -	- -	- -
126	КБ10-53-1 Н2=Н5=1,15	Укладання контррейки	м3	0,141	<u>2396.22</u> 1762,16	- -	338	248	- -	<u>23.1955</u> -	<u>3.27</u> -
127	& С112-85-1	Контррейка кількість: 0,141х1,01	м3	0,14241	<u>12477.17</u> -	- -	1777	-	- -	- -	- -
128	КР8-30-1	Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів	100м2	0,699	<u>5725.13</u> 5725,13	- -	4002	4002	- -	<u>79.0000</u> -	<u>55.22</u> -
129	& С111- 1807-1-Р	Металочерепиця кількість: 69,9х1,04	м2	72,696	<u>495.92</u> -	- -	36051	-	- -	- -	- -
130	& С111- 1481-П-1	Шурупи самонарізні для металочерепиці	шт	117	<u>2.17</u> -	- -	254	-	- -	- -	- -
131	& С111-1-11- 21-15	Стрічка бітумна 200 мм	м	15	<u>114.25</u> -	- -	1714	-	- -	- -	- -
132	КР8-40-4	Улаштування з листової сталі опоряджувальних елементів кількість: 14,05+33,99+14,05	100м	0,6209	<u>2889.32</u> 2881,88	<u>7.44</u> 6,57	1794	1789	<u>5</u> 4	<u>41.2700</u> 0,0918	<u>25.62</u> 0,06
133	& С111-829- 1-П варіант 1	Вітрова планка кількість: 30,9х1,1	м	33,99	<u>334.56</u> -	- -	11372	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
134	& С111-829-1-Р	Капельник для металочерепиці кількість: 14,05x1,1	м	15,455	<u>189,72</u>	-	2932	-	-	-	-
135	& С113-1352-4	Полоса захисту стіни кількість: 14,05x1,1	м	15,455	<u>258,63</u>	-	3997	-	-	-	-
136	& С111-1481-П-1	Шурупи самонарізні для металочерепиці	шт	413	<u>2,17</u>	-	896	-	-	-	-
137	КР8-26-2	Улаштування каркасу підшивки з листової сталі	100м2	0,4318	<u>17529,17</u>	-	7569	885	-	<u>30.9500</u>	<u>13,36</u>
138	КР4-17-7	Улаштування підшивки піддашку сталлю ПС-8 по дереву кількість: 49,5-6,32	100 м2	0,4318	<u>2941,05</u>	-	1270	1270	-	<u>45.2400</u>	<u>19,53</u>
139	& С111-1481-П-1	Шурупи самонарізні для металочерепиці	шт	238	<u>2,17</u>	-	516	-	-	-	-
140	& С111-1807-А-4-1 варіант 1	Металопрофіль ПС-8 кількість: 43,18x1,04	м2	44,9072	<u>486,62</u>	-	21853	-	-	-	-
141	КР8-40-4	Улаштування з листової сталі опоряджувальних елементів кількість: 23+19,27+10,55+8,9+13,27	100м	0,7499	<u>2889,32</u>	<u>7,44</u>	2167	2161	<u>6</u>	<u>41.2700</u>	<u>30,95</u>
					<u>2881,88</u>	<u>6,57</u>			<u>5</u>	<u>0,0918</u>	<u>0,07</u>
142	& С111-825-1-112	Лобова планка 15x250x50x15 кількість: 13,27x1,1	пм	14,597	<u>302,21</u>	-	4411	-	-	-	-
143	& С111-825-7-10-1 варіант 1	Кутик внутрішній 15/50/50/15 кількість: 10,55x1,1	м	11,605	<u>129,97</u>	-	1508	-	-	-	-
144	& С111-825-7-11-2	Кутик зовнішній кількість: 23x1,1	м	25,3	<u>129,97</u>	-	3288	-	-	-	-
145	& С111-825-7-10-2	Кутик внутрішній 15/70/40/15 кількість: 19,27x1,1	м	21,197	<u>138,57</u>	-	2937	-	-	-	-
146	& С113-1352-2	Відлив кількість: 8,9x1,1	м	9,79	<u>103,94</u>	-	1018	-	-	-	-
147	& С111-1481-П-1	Шурупи самонарізні для металочерепиці	шт	500	<u>2,17</u>	-	1085	-	-	-	-
		Разом прями витрати по розділу 3					347127	37864	<u>5130</u>		<u>521,39</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					347127		631		7,05
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					304133				
		всього заробітна плата, грн.					38495				
		Загальновиробничі витрати, грн.					22239				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					63,38				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7548				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>369366</b>				
		<b>Всього по розділу 3</b>					<b>369366</b>				
		<b>Розділ 4. Вхід №2 (ліва сторона)</b>									
		Прорізи									
148	КР6-2-2	Знімання зашкленених віконних рам	100 м2	0,0789	<u>3783,73</u>	<u>154,22</u>	299	286	<u>13</u>	<u>56.8800</u>	<u>4,49</u>
					3629,51	129,20			10	1,6317	0,13
149	КР6-1-1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,03	<u>11560,17</u>	<u>1171,51</u>	347	311	<u>35</u>	<u>159.5800</u>	<u>4,79</u>
					10374,30	316,55			9	3,7761	0,11
150	КР8-4-1	Розбирання відливів з листової сталі	100м	0,054	<u>915,63</u>	-	49	48	-	<u>14.3800</u>	<u>0,78</u>
					891,13	-			-	-	-
151	КБ10-20-2	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,0123	<u>12757,33</u>	<u>855,94</u>	157	146	<u>11</u>	<u>149.5000</u>	<u>1,84</u>
					11837,41	528,44			6	6,4856	0,08
152	& С111-1691А-3	Піна монтажна професійна кількість: 37,5х0,0123	л	0,46125	<u>394,26</u>	-	182	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
153	& С1545-43-7	Дюбель-шуруп 100х10 мм кількість: г0(505х0,0123)	шт	6	<u>6,33</u>	-	38	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
154	& С1555-10-2	Силіконовий герметик (280г) Silicon кількість: г2(15х0,0123/0,28)	шт	0,66	<u>285,73</u>	-	189	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
155	& С126-61-9	Вікно з металопластику площею 1,23 м2 у комплекті	шт.	1	<u>9079,11</u>	-	9079	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
156	КБ10-20-4	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,0666	<u>7449,84</u>	<u>557,32</u>	496	457	<u>37</u>	<u>86.6700</u>	<u>5,77</u>
					6862,53	344,08			23	4,2229	0,28
157	& С111-1691А-3	Піна монтажна професійна кількість: 21,5х0,0666	л	1,4319	<u>394,26</u>	-	565	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
158	& С1545-43-7	Дюбель-шуруп 100х10 мм кількість: г0(278х0,0666)	шт	19	<u>6,33</u>	-	120	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
159	& С1555-10-2	Силіконовий герметик (280г) Silicon кількість: г2(9,8х0,0666/0,28)	шт	2,33	<u>285,73</u>	-	666	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
160	& С126-61-10	Вікно з металопластику площею 3,33 м2 у комплекті	шт.	2	<u>19136,10</u>	-	38272	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
161	КБ10-25-4	Установлення віконних зливів	100м	0,052	<u>2010,11</u>	<u>95,81</u>	105	99	<u>5</u>	<u>27.3000</u>	<u>1,42</u>
					1906,36	59,15			3	0,7260	0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
162	& С123-386-Б	Відливи віконні	м	5,4	<u>311.64</u>	-	1683	-	-	-	-
163	& С111-1478-2	Самонарізні шурупи кількість: г0(353х0,052)	шт	18	<u>2,93</u>	-	53	-	-	-	-
164	& С111-609-1-2Х	Гермобутил кількість: г2(29,37х0,052)	кг	1,53	<u>151,28</u>	-	231	-	-	-	-
165	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,1153	<u>2822,88</u>	-	325	325	-	<u>44.6800</u>	<u>5.15</u>
166	КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,05	<u>13248,27</u>	<u>1247,83</u>	662	599	<u>62</u>	<u>184.3700</u>	<u>9.22</u>
167	КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах кількість: 1,83+1,3	100м2	0,0313	<u>19315,88</u>	<u>11880,00</u>	605	230	<u>372</u>	<u>98.1100</u>	<u>3.07</u>
168	& С111-1691А-3	Піна монтажна професійна кількість: 18,51х0,0313	л	0,579363	<u>394,26</u>	-	228	-	-	-	-
169	& С1545-43-1-1	Дюбель кількість: г0(455х0,0313)	100шт	0,14	<u>244,38</u>	-	34	-	-	-	-
170	& С123-199-2-34	Блоки дверні металопластикові 4-кам.1,3 м2	шт	1	<u>11890,11</u>	-	11890	-	-	-	-
171	& С123-199-2-35	Блоки дверні металопластикові 4-кам.1,83 м2	шт	1	<u>13930,72</u>	-	13931	-	-	-	-
172	КБ10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах кількість: 5,8+2,6	100м2	0,084	<u>14851,80</u>	<u>8844,00</u>	1248	500	<u>743</u>	<u>79.2800</u>	<u>6.66</u>
173	& С111-1691А-3	Піна монтажна професійна кількість: 15,28х0,084	л	1,28352	<u>394,26</u>	-	506	-	-	-	-
174	& С1545-43-1-1	Дюбель кількість: г0(362х0,084)	100шт	0,3	<u>244,38</u>	-	73	-	-	-	-
175	& С123-199-2-1К	Блоки дверні металопластикові 2,9 м2	шт.	2	<u>21667,34</u>	-	43335	-	-	-	-
176	& С123-199-2-10	Блоки дверні металопластикові 2,6 м2	шт.	1	<u>34549,12</u>	-	34549	-	-	-	-
177	& С126-951-3	Дотискач, штанга дотискача	к-т	4	<u>4533,79</u>	-	18135	-	-	-	-
178	КБ11-43-1	Улаштування наличників полівінілхлоридних на клеї	100м	0,3	<u>43663,80</u>	<u>2,10</u>	13099	300	<u>1</u>	<u>12.8400</u>	<u>3.85</u>
		Підлога			<u>1001,26</u>	<u>1,76</u>			<u>1</u>	<u>0,0222</u>	<u>0,01</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
179	КБ11-11-13 застосовано	Улаштування стяжок з суміші СМ117 для недеформівних основ товщиною 5 мм (пороги)	100м2	0,003	<u>32719.93</u> 4334,79	<u>20.98</u> 17,58	98	13	- -	<u>63.7000</u> 0,2220	<u>0.19</u> -
180	КБ11-11-14 застосовано	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок з суміші СМ 117 для недеформівних основ до 20 мм	100м2	0,003	<u>86760.10</u> 5420,18	<u>62.95</u> 52,73	260	16	- -	<u>79.6500</u> 0,6660	<u>0.24</u> -
181	КБ15-165-3	Поліпшене фарбування порожків	100м2	0,006	<u>13781.09</u> 5507,00	<u>1.05</u> 0,88	83	33	- -	<u>75.9900</u> 0,0111	<u>0.46</u> -
182	КБ15-165-3	Поліпшене фарбування плінтусу бетонного	100м2	0,07	<u>13781.09</u> 5507,00	<u>1.05</u> 0,88	965	385	- -	<u>75.9900</u> 0,0111	<u>5.32</u> -
		Укоси									
183	КР11-7-1	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементним розчином	100м2	0,017	<u>55635.47</u> 33134,58	<u>1143.01</u> 452,94	946	563	19 8	<u>441.5000</u> 5,5521	<u>7.51</u> 0,09
184	КБ15-56-3	Безпіщане покриття поверхонь укосів розчином з клейового гіпсу [шпаклівка "ізогіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,072	<u>4146.74</u> 3036,32	<u>3.15</u> 2,64	299	219	- -	<u>39.5200</u> 0,0333	<u>2.85</u> -
185	& С111-1895-1-М варіант 6	Шпаклівка Ізогіпс кількість: 100х0,072	кг	7,2	<u>18.94</u> -	- -	136	-	- -	- -	- -
186	КБ15-56-4 Н1=2	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [сатенгіпс], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	0,072	<u>1792.98</u> 1608,82	- -	129	116	- -	<u>20.9400</u> -	<u>1.51</u> -
187	& С111-1895-1-М	Шпаклівка Сатенгіпс кількість: 100х0,072	кг	7,2	<u>18.94</u> -	- -	136	-	- -	- -	- -
188	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування укосів полівінілацетатними водоємulsionними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,072	<u>23431.82</u> 2761,83	- -	1687	199	- -	<u>38.1100</u> -	<u>2.74</u> -
189	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт (підвіконня)	100м2	0,034	<u>12999.49</u> 11543,96	- -	442	392	- -	<u>155.6000</u> -	<u>5.29</u> -
190	С111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117 кількість: 650х0,034	кг	22,1	<u>30.09</u> -	- -	665	-	- -	- -	- -
191	& С111-1649-2-1-4	Суха суміш Cerezit CE 33 кількість: 40,6х0,034	кг	1,3804	<u>191.76</u> -	- -	265	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
192	C111-256 варіант 1	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін кількість: 101x0,034	м2	3,434	<u>898,10</u> -	-	3084	-	-	-	-
193	& C1545-39- 1-3	Пластмасовий хрестик (для плитки) кількість: г0(424x0,034)	шт	14	<u>1,05</u> -	-	15	-	-	-	-
194	КБ15-63-2	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	100м2	0,074	<u>17127,90</u> 17127,90	-	1267	1267	-	<u>245.2800</u>	<u>18,15</u>
195	C1428-11867	Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм кількість: 105x0,074	м2	7,77	<u>276,03</u> -	-	2145	-	-	-	-
196	& C111- 1895-1-М варіант 3 5 кг на 1 м2	Клей для гіпсокартона Кнауф PERLFIX кількість: 5x7,4	кг	37	<u>19,96</u> -	-	739	-	-	-	-
Стеля											
197	КР12-65-16	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби	100м2	0,874	<u>3337,70</u> 3337,70	-	2917	2917	-	<u>53.8600</u>	<u>47,07</u>
198	КБ15-56-5	Безпіджане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	0,179	<u>6039,60</u> 4840,29	-	1081	866	-	<u>63.0000</u>	<u>11,28</u>
199	& C111- 1895-1-М	Шпаклівка Сатенгіпс кількість: 150x0,179	кг	26,85	<u>18,94</u> -	-	509	-	-	-	-
200	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,874	<u>25747,85</u> 3108,96	-	22504	2717	-	<u>42.9000</u>	<u>37,49</u>
Сходи											
201	КР12-65-15	Очищення вручну торців сходів від олійної, перхлорвінілової фарби	100м2	0,17	<u>2628,15</u> 2628,15	-	447	447	-	<u>42.4100</u>	<u>7,21</u>
202	КБ15-182-1	Шпаклювання торців сходів в мінеральною шпаклівкою	100м2	0,08	<u>6673,25</u> 5567,15	-	534	445	-	<u>76.8200</u>	<u>6,15</u>
203	C1555-101	Шпаклівка мінеральна Cerezit СТ 29 кількість: 180x0,08	кг	14,4	<u>18,85</u> -	-	271	-	-	-	-
204	КР12-41-10	Поліпшене фарбування фарбою олійною торців сходових маршів та підходів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,17	<u>9855,21</u> 4182,24	-	1675	711	-	<u>57.7100</u>	<u>9,81</u>
Огородження сходів											
205	КБ13-44-7	Очищення поверхонь металевих поручнів щітками	м2	24	<u>17,01</u> 17,01	-	408	408	-	<u>0,2500</u>	<u>6</u>



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
223	КР20-12-1	Монтаж металоконструкцій поручнів ганку входу	1т	0,0352	<u>8339.36</u> 7640,59	<u>486.13</u> 15,23	294	269	<u>17</u> 1	<u>88,7100</u> 0,1984	<u>3.12</u> 0,01
224	& С123-362-2-1Н	Поручні	м	3,4	<u>3692.98</u> -	<u>-</u> -	12556	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					310874	21720	<u>4954</u> 1039		<u>308.2</u> 13,6
		Разом будівельні роботи, грн.					310874				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					284200				
		всього заробітна плата, грн.					22759				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13349				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					38,36				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4571				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>324223</b>				
		<b>Всього по розділу 4</b>					<b>324223</b>				
		<b>Розділ 5. Покрівля</b>									
225	КР8-8-1	Ремонт окремих місць покриття з азбестоцементних листів звичайного профілю	100м2	0,15	<u>45485.69</u> 7878,83	<u>150.39</u> 132,84	6823	1182	<u>23</u> 20	<u>115.7800</u> 1,8564	<u>17.37</u> 0,28
226	КР8-7-3	Заміна окремих елементів дерев'яної ферми із дощок	10м	5	<u>2009.38</u> 1312,40	<u>-</u> -	10047	6562	<u>-</u> -	<u>16.8300</u> -	<u>84.15</u> -
227	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш.год	64	<u>600.00</u> -	<u>600.00</u> 99,07	38400	-	<u>38400</u> 6340	<u>-</u> 1,3200	<u>-</u> 84,48
		Разом прямі витрати по розділу 5					55270	7744	<u>38423</u> 6360		<u>101.52</u> 84,76
		Разом будівельні роботи, грн.					55270				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					9103				
		всього заробітна плата, грн.					14104				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7966				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					22,36				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2661				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>63236</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		<b>Всього по розділу 5</b>						<b>63236</b>				
		<b>Розділ 6. Водостічна система</b>										
228	КР8-4-3	Розбирання водостічних труб з листової сталі з застосуванням автогідропідіймача	100м	1,08	<u>5671.42</u> 2089,42	<u>3582.00</u> 591,45	6125	2257	<u>3868</u> 639	<u>32,1400</u> 7,8804	<u>34,71</u> 8,51	
229	КР8-4-1	Розбирання жолобів з листової сталі	100м	0,8	<u>3927.13</u> 891,13	<u>3036.00</u> 501,29	3142	713	<u>2429</u> 401	<u>14,3800</u> 6,6792	<u>11,5</u> 5,34	
230	КБ12-14-2	Улаштування жолобів підвісних	100м	0,8	<u>3225.08</u> 2988,76	<u>236.32</u> 25,05	2580	2391	<u>189</u> 20	<u>43,9200</u> 0,3309	<u>35,14</u> 0,26	
231	& С113-1451-3	Водостічний жолоб діаметром 200 мм	м	80	<u>540.88</u> -	<u>-</u> -	43270	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
232	& С1545-39-А	Кронштейн для жолоба	шт	100	<u>359.35</u> -	<u>-</u> -	35935	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
233	& С113-1490-3	Заглушка жолоба	шт	4	<u>269.36</u> -	<u>-</u> -	1077	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
234	КР8-41-1	Навішування водостічних труб, колін, відливів і ліжок з виготовленням на місці	100м	1,08	<u>5727.07</u> 5727,07	<u>-</u> -	6185	6185	<u>-</u> -	<u>76,3100</u> -	<u>82,41</u> -	
235	& С113-1451-4	Водостічна труба 180x180 мм	м	108	<u>630.25</u> -	<u>-</u> -	68067	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
236	& С1545-39-В	Кронштейн водостку	шт	100	<u>179.83</u> -	<u>-</u> -	17983	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
237	& С113-986-1-К2	Коліно водостічної труби 60 гр.	шт	18	<u>1167.50</u> -	<u>-</u> -	21015	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
238	& С130-1156-3-4	Воронка 180	шт	6	<u>360.11</u> -	<u>-</u> -	2161	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
239	& С113-1451-5	Посилюча планка	м	100	<u>59.44</u> -	<u>-</u> -	5944	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
240	& С111-132-10	Дюбель пластик 8x80 з саморізом	шт	400	<u>2.93</u> -	<u>-</u> -	1172	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
241	& С111-115-2-3	Саморіз 5x70	шт	400	<u>0.61</u> -	<u>-</u> -	244	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
242	& С111-1477-1-9	Саморізи 3x30 мм з буром та пресшайбою	шт	500	<u>0.86</u> -	<u>-</u> -	430	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
243	& С111-1477-1-У	Саморіз покрівельний 4,8x35	шт	500	<u>2.08</u> -	<u>-</u> -	1040	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
244	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш.год	101,5	<u>600.00</u> -	<u>600.00</u> 99,07	60900	-	<u>60900</u> 10056	<u>-</u> 1,3200	<u>-</u> 133,98	
		Разом прямі витрати по розділу 6						277270	11546	<u>67386</u> 11116	<u>1,3200</u>	<u>163,76</u> 148,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					277270 198338 22662 13114 37,43 4456 <b>290384</b>				
-----											
		<b>Всього по розділу 6</b>					<b>290384</b>				
		<b>Розділ 7. Інші роботи</b>									
		Пожежні шафи									
245	КБ16-20-1 застосовно к дем.=0,4	(Демонтаж) Установлення шафи пожежної	шт	6	44,97 44,97	- -	270	270	- -	0,5920 -	3,55 -
246	КБ46-28-1	Влаштування ніш в цегляних стінах глибиною до 12 см для встановлення пожежних шаф (сходовий марш центрального входу - 4 шт, сходовий марш аварійного виходу - 2 шт.) кількість: 0,8x0,8x6	10м2	0,384	4302,04 2477,78	1824,26 479,07	1652	951	701 184	34,6300 6,4130	13,3 2,46
247	КБ15-36-2	Поліпшене штукатурення цементним розчином по каменю стін вручну після монтажу пожежних шаф	100м2	0,1	16939,81 8249,04	134,43 101,80	1694	825	13 10	101,2400 1,5228	10,12 0,15
248	КБ15-56-3	Безпіджане покриття поверхонь стін розчином з клейового гіпсу [шпаклівка "ізогіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,1	4146,74 3036,32	3,15 2,64	415	304	- -	39,5200 0,0333	3,95 -
249	& С111- 1895-1-М варіант 6	Шпаклівка Ізогіпс кількість: 100x0,1	кг	10	18,94 -	- -	189	-	- -	- -	- -
250	КБ15-56-4 Н1=2	Безпіджане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [сатенгіпс], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	0,1	1792,98 1608,82	- -	179	161	- -	20,9400 -	2,09 -
251	& С111- 1895-1-М	Шпаклівка Сатенгіпс кількість: 100x0,1	кг	10	18,94 -	- -	189	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
252	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування Радіатори	100м2	0,1	<u>23431.82</u> 2761,83	- -	2343	276	- -	<u>38.1100</u> -	<u>3.81</u> -
253	КР12-31-13	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих радіаторів та ребристих труб кількість: 0,24х10 Віконні решітки	100м2	0,024	<u>9023.20</u> 5517,22	- -	217	132	- -	<u>77.1100</u> -	<u>1.85</u> -
254	КР20-12-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) металоконструкцій решіток вікон кількість: 0,0252х3	1т	0,0756	<u>5348.41</u> 5348,41	- -	404	404	- -	<u>62.0970</u> -	<u>4.69</u> -
255	КР20-12-1	Монтаж металоконструкцій решіток вікон кількість: 0,0252х4	1т	0,1008	<u>8339.36</u> 7640,59	<u>486.13</u> 15,23	841	770	<u>49</u> 2	<u>88.7100</u> 0,1984	<u>8.94</u> 0,02
256	& С111- 1755-Р варіант 1	Решітка металева на вікно	шт	4	<u>4887.75</u> -	- -	19551	-	- -	- -	- -
257	КБ8-36-2	Інше Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних рихтувань трубчастих висотою до 16 м для інших оздоблювальних робіт	100м2 вп	0,24	<u>3129.89</u> 3129,89	- -	751	751	- -	<u>45.4200</u> -	<u>10.9</u> -
258	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну кількість: 7,83х0,02	1 т	0,1566	<u>101.01</u> 101,01	- -	16	16	- -	<u>1.6300</u> -	<u>0.26</u> -
259	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. кількість: 7,83-0,1566	100 т	0,076734	<u>3136.84</u> 205,12	<u>2931.72</u> 696,95	241	16	<u>225</u> 53	<u>3.3100</u> 8,5540	<u>0.25</u> 0,66
260	С311-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	7,83	<u>125.96</u> -	<u>125.96</u> 13,68	986	-	<u>986</u> 107	- 0,1610	- 1,26
		Разом прямі витрати по розділу 7					29938	4876	<u>1974</u> 356		<u>63.71</u> 4,55
		Разом будівельні роботи, грн.					29938				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					23088				
		всього заробітна плата, грн.					5232				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2931				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,13				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					969				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>32869</b>				
		-----									
		<b>Всього по розділу 7</b>					<b>32869</b>				
		Разом прями витрати по кошторису					1219725	108432	<u>118598</u> 19755		<u>1488,2</u> 261,32
		Разом будівельні роботи, грн.					1219725				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					992695				
		всього заробітна плата, грн.					128187				
		Загальновиробничі витрати, грн.					73760				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					209,54				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					24954				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>1293485</b>				
		-----									
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>1293485</b>				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					<b>1959,06</b>				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					<b>153141</b>				

Склав

інженер-кошторисник  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ужиніна Т.В.

Перевірив

ПІП  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Коригування проектно-кошторисної документації об'єкта "Реконструкція приміщень 4-го поверху будівлі (праве крило) літ. «А» для розташування мікробіологічної лабораторії з проведенням досліджень ПЛР – методом хворих з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, по вул. Клушина, 6 у м. Ізмаїл Ізмаїльського району Одеської області"  
/2024

### Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05 на Вентиляція

Реконструкція приміщень 4-го поверху будівлі (праве крило) літ. «А» для розташування мікробіологічної лабораторії з проведенням досліджень ПЛР – методом хворих з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, по вул. Клушина, 6 у м. Ізмаїл Ізмаїльського району Одеської області

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 906,250 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 3,88962 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 306,137 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "24 січня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
									на одиницю	всього	
<b>Розділ 1. Вентиляція</b>											
1	КМ20-1-19	Монтаж установки електроживильної щитової, до чотирьох панелей, із трансформаторами та перетворювачами частоти	комплект	2	<u>11042.30</u> 11042,30	<u>-</u> -	22085	22085	<u>-</u> -	<u>124.8000</u> -	<u>249.6</u> -
2	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	25	<u>130.22</u> 130,22	<u>-</u> -	3256	3256	<u>-</u> -	<u>1.8200</u> -	<u>45.5</u> -
3	& С111-1756-4-Г-2 варіант 1	Решітка регульвана 100(н)х100	шт	13	<u>455.40</u> -	<u>-</u> -	5920	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4	& С111-1756-4-Г-3 варіант 1	Решітка регульвана 100(н)х200	шт	10	<u>526.09</u> -	<u>-</u> -	5261	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	& С111-1756-4-Г-4 варіант 1	Решітка регульована 100(н)х300	шт	1	<u>694,78</u> -	- -	695	-	- -	- -	- -
6	КМ11-168-1	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг	шт	1	<u>607,76</u> 607,76	- -	608	608	- -	<u>8.0000</u> -	<u>8</u> -
7	КМ11-168-1	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг	шт	1	<u>607,76</u> 607,76	- -	608	608	- -	<u>8.0000</u> -	<u>8</u> -
8	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см <sup>2</sup> ], діаметр зовнішній 18 мм кількість: 120+28+28	100 м	1,76	<u>9834,24</u> 9834,24	- -	17308	17308	- -	<u>128.0000</u> -	<u>225,28</u> -
9	& С113-38-4 варіант 2	Труби мідні кондиціонерні Ду6,35 (1/4")	м	28	<u>198,79</u> -	- -	5566	-	- -	- -	- -
10	& С113-38-4 варіант 3	Труби мідні кондиціонерні Ду12,7 (1/2")	м	28	<u>445,73</u> -	- -	12480	-	- -	- -	- -
11	& С113-38-4 варіант 1	Труби мідні кондиціонерні Ду9,53	м	60	<u>387,58</u> -	- -	23255	-	- -	- -	- -
12	& С113-38-5 варіант 1	Труби мідні кондиціонерні Ду15,88	м	30	<u>573,19</u> -	- -	17196	-	- -	- -	- -
13	& С113-38-5 варіант 2	Труби мідні кондиціонерні Ду19,05	м	30	<u>643,02</u> -	- -	19291	-	- -	- -	- -
14	КБ26-1-1	Ізоляція трубопроводів діаметром до 76 мм [циліндрами][напівциліндрами][сегментами з пінопласту], товщина ізоляційного шару 40 мм кількість: 120+28+28	10 м	17,6	<u>210,89</u> 210,89	- -	3712	3712	- -	<u>3.0200</u> -	<u>53,15</u> -
15	& С1545-101-7-4-4 варіант 2	Ізоляція трубная зі сп. каучука 6/9	100м	0,28	<u>5333,82</u> -	- -	1493	-	- -	- -	- -
16	& С1545-101-7-4-4 варіант 3	Ізоляція трубная зі сп. каучука 12/9	100м	0,28	<u>6167,16</u> -	- -	1727	-	- -	- -	- -
17	& С1545-101-7-4-5 варіант 2	Ізоляція трубная зі вс. каучука 10/9	100м	0,6	<u>5750,20</u> -	- -	3450	-	- -	- -	- -
18	& С1545-101-7-4-6 варіант 3	Ізоляція трубная зі вс.каучука 15/9	100м	0,3	<u>7333,55</u> -	- -	2200	-	- -	- -	- -
19	& С1545-101-7-4-6 варіант 4	Ізоляція трубная зі вс.каучука 18/9	100м	0,3	<u>7750,22</u> -	- -	2325	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	КМ8-605-1 застосовно акт№8	Електромонтажні роботи по підключенню кондиціонерів кількість: 8-6+1	шт	3	<u>249.42</u> 249,42	- -	748	748	- -	<u>3.1500</u> -	<u>9.45</u> -
21	КБ20-34-1 акт №8	Установка кондиціонерів внутрішніх кількість: 8-6+1	шт	3	<u>890.33</u> 890,33	- -	2671	2671	- -	<u>12.7500</u> -	<u>38.25</u> -
22	КБ20-54-1 акт №8	Приєднання трубопроводів до зрошувальної системи блока кондиціонера кількість: 8-6+1	10блок	0,3	<u>3095.48</u> 3095,48	- -	929	929	- -	<u>40.2900</u> -	<u>12.09</u> -
23	КБ20-3-10 акт №7	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм (переходи) кількість: 62,21-20,5-10,95-16,49	100м2	0,1427	<u>14482.74</u> 14482,74	- -	2067	2067	- -	<u>207.4000</u> -	<u>29.6</u> -
24	& С1630- 269-1 варіант 1 акт №7, акт №8	Сталь тонколистова оцинкована товщ. 0, 7мм для фасонних виробів кількість: 78,7-16,49-20,5-10,95	м2	30,76	<u>2651.58</u> -	- -	81563	-	- -	- -	- -
25	КБ20-22-1	Установлення зонтів над обладнанням	м2	1,5	<u>105.82</u> 105,82	- -	159	159	- -	<u>1.4100</u> -	<u>2.12</u> -
26	& С1630- 269-2 варіант 2	Зонт над обладнанням зі сталі нерж.розм. 900x500 мм	шт	1	<u>32638.03</u> -	- -	32638	-	- -	- -	- -
27	КБ20-3-4	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 250 мм кількість: 0,79*2	100м2	0,0158	<u>18281.49</u> 18281,49	- -	289	289	- -	<u>261.8000</u> -	<u>4.14</u> -
28	& С130- 1126-12 варіант 1	Повітровод ф250 (S=0,79м2, ст.оц.0,55мм) спірально-навивний кількість: 6-4	м	2	<u>1112.41</u> -	- -	2225	-	- -	- -	- -
29	КБ20-3-2	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100м2	0,072	<u>18281.49</u> 18281,49	- -	1316	1316	- -	<u>261.8000</u> -	<u>18.85</u> -
30	& С130- 1125-5 варіант 1	Повітровод (S=0,6м2) 150x150, ст.оц.0,55мм, P=600)	м	12	<u>923.59</u> -	- -	11083	-	- -	- -	- -
31	КБ20-3-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100м2	0,87	<u>10897.67</u> 10897,67	- -	9481	9481	- -	<u>156.0600</u> -	<u>135.77</u> -
32	& С1630- 269-1 варіант 2	Повітропроводи з оцинкованої сталі товщ. 0,7мм	м2	87	<u>1782.86</u> -	- -	155109	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	КБ26-33-1 застосовно	Ізоляція плоских поверхонь плитами мінераловатними кількість: 183,182-30	1 м3	153,182	<u>1256.04</u> 1256,04	- -	192403	192403	- -	<u>16.9300</u> -	<u>2593.37</u> -
34	& С114-7-У-2 варіант 1	Теплоізоляція скловата з фольгованим покриттям 30мм кількість: 208,182-25-30	м2	153,182	<u>322.80</u> -	- -	49447	-	- -	- -	- -
35	КБ20-11-2	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2 кількість: 6+2+2	ґрати	10	<u>168.86</u> 168,86	- -	1689	1689	- -	<u>2.3600</u> -	<u>23.6</u> -
36	& С111- 1756-4-Г-5 варіант 1	Зовнішня вентиляційна решітка Д315	шт	6	<u>2563.13</u> -	- -	15379	-	- -	- -	- -
37	& С111- 1756-4-Г-5 варіант 2	Зовнішня вентиляційна решітка (Ral 9016) Д250	шт	2	<u>1718.38</u> -	- -	3437	-	- -	- -	- -
38	& С111- 1756-4-Г-6 варіант 1	Зовнішня вентиляційна решітка РН 750(н)х1000	шт	2	<u>3957.45</u> -	- -	7915	-	- -	- -	- -
39	& С111- 1756-4-Г-6 варіант 2	Адаптер під решітку 1010х760 мм	шт	2	<u>2476.54</u> -	- -	4953	-	- -	- -	- -
40	КБ20-30-1	Установлення кронштейнів під кондиціонери	100кг	0,4	<u>625.50</u> 625,50	- -	250	250	- -	<u>8.5300</u> -	<u>3.41</u> -
41	& С1630-83- 1 варіант 1	Кронштейни під кондиціонери	компл	1	<u>1791.34</u> -	- -	1791	-	- -	- -	- -
42	& С1630-83- 1 варіант 3	Кріплення поітропроводів на горищі	компл	1	<u>7911.34</u> -	- -	7911	-	- -	- -	- -
43	& С100-509- КП	Кабельно-провідникова продукція	к-т	1	<u>17605.70</u> -	- -	17606	-	- -	- -	- -
44	КБ20-5-3	Улаштування кожуху з нерж.сталі воздуховоду	100м2	0,02	<u>18518.92</u> 18518,92	- -	370	370	- -	<u>265.2000</u> -	<u>5.3</u> -
45	& С130- 1115-111 варіант 1	Нержавіюча сталь листова товщиною 0,5 мм	м2	2	<u>5622.09</u> -	- -	11244	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					763109	259949	- -		<u>3465.48</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					763109				
							503160				
							259949				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					131866 316,08 37631 <b>894975</b>				
-----											
		<b>Всього по розділу 1</b>					<b>894975</b>				
		<b>Розділ 2. Будівельні роботи</b>									
46	КБ46-30-6 тех.ч.таб.1 п.1.3.3 к=1, 75 застосовно	Вікна слухові Пробивання отворів в бетонній покрівлі товщиною 200 мм, площею 500 см2 (під слухове вікно) кількість: 11+8+2	100шт	0,21	<u>27988,11</u> 27988,11	<u>-</u> -	5878	5878	<u>-</u> -	<u>368,4100</u> -	<u>77,37</u> -
47	КБ10-17-1	Улаштування слухових вікон для установлення жалюзійних ґрат (вентиляційна приточна система)	шт	2	<u>650,56</u> 650,56	<u>-</u> -	1301	1301	<u>-</u> -	<u>9,5600</u> -	<u>19,12</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					7179	7179	<u>-</u> -		<u>96,49</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					7179 7179 4097 11,57 1378 <b>11276</b>				
-----											
		<b>Всього по розділу 2</b>					<b>11276</b>				
		Разом прямі витрати по кошторису					770288	267128	<u>-</u> -		<u>3561,97</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					770288 503160 267128				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					135962 327,65 39009 <b>906250</b>				
		-----									
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>906250</b>				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					3889,62 306137				

Склав інженер-кошторисник \_\_\_\_\_ Ужиніна Т.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ПП \_\_\_\_\_ Чернега В.А.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Коригування проектно-кошторисної документації об'єкта "Реконструкція приміщень 4-го поверху будівлі (праве крило) літ. «А» для розташування мікробіологічної лабораторії з проведенням досліджень ПЛР – методом хворих з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, по вул. Клушина, 6 у м. Ізмаїл Ізмаїльського району Одеської області"  
/2024

### Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06 на Опалення

**Реконструкція приміщень 4-го поверху будівлі (праве крило) літ. «А» для розташування мікробіологічної лабораторії з проведенням досліджень ПЛР – методом хворих з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, по вул. Клушина,6 у м. Ізмаїл Ізмаїльського району Одеської області**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 17,237 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,00411 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 0,313 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "24 січня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ18-6-2	Установлення радіаторів сталевих кількість: 1,92*2	100кВт	0,0384	6934.63	-	266	266	-	96.9200	3.72
2	& С130-555-17-10 варіант 1	Радіатор сталевий 22 500(н)x1000 бокове підключення 1,92кВт	шт	2	5087.12	-	10174	-	-	-	-
3	& С1-897-1-17 варіант 1	Кріплення металеве	кг	20	332.25	-	6645	-	-	-	-
		Разом прями витрати по кошторису					17085	266	-		3.72
		Разом будівельні роботи, грн.					17085				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					16819				
		всього заробітна плата, грн.					266				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					152				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,39				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					47				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>17237</b>				
		-----									
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>17237</b>				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					<b>4,11</b>				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					<b>313</b>				

Склав інженер-кошторисник  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГП  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Ужиніна Т.В.

Чернега С.А.

Коригування проектно-кошторисної документації об'єкта "Реконструкція приміщень 4-го поверху будівлі (праве крило) літ. «А» для розташування мікробіологічної лабораторії з проведенням досліджень ПЛР – методом хворих з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, по вул. Клушина, 6 у м. Ізмаїл Ізмаїльського району Одеської області"  
/2024

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07  
на Пусконаладжувальні роботи (вентиляція)**

**Реконструкція приміщень 4-го поверху будівлі (праве крило) літ. «А» для розташування мікробіологічної лабораторії з проведенням досліджень ПЛР – методом хворих з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, по вул. Клушина,6 у м. Ізмаїл Ізмаїльського району Одеської області**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	149,608 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,10874 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	115,738 тис. грн.
Середній розряд робіт	6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "24 січня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП3-12-1	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 5	вен.мер.	2	2062,20 2062,20	- -	4124	4124	- -	20,0000 -	40 -
2	КП3-2-1	Вентилятор осьовий з вхідними елементами мережі, встановлений у повітроводі, шахті, прорізі, або дахового типу, N 4-8	пристр.	8	927,99 927,99	- -	7424	7424	- -	9,0000 -	72 -
3	КП2-11-1	Елемент програмно-логічного керування, модуль мікропроцесорного контролю (автоматика)	шт	2	12166,98 12166,98	- -	24334	24334	- -	118,0000 -	236 -
4	КП6-5-2	Холодильна установка з безсаліниковими компресорами, що працюють на спеціальні холодильні камери, холодопродуктивність до 10.47 кВт [9.0 тис. ккал/год]	установ.	2	9486,12 9486,12	- -	18972	18972	- -	92,0000 -	184 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КПЗ-26-1	Система кондиціонування повітря центральна з номінальною подачею повітрям до 10 тис. м3/год, при одній однотипній установці в машинному залі	установ.	8	6289,71 6289,71	- -	50318	50318	- -	61,0000 -	488 -
		Разом прямі витрати по кошторису					105172	105172	- -		1020 -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					105172				
		всього заробітна плата, грн.					105172				
		Загальновиробничі витрати, грн.					44436				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					88,74				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10566				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>149608</b>				
		-----									
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>149608</b>				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					<b>1108,74</b>				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					<b>115738</b>				

Склав

інженер-кошторисник

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ужиніна Т.В.

Перевірив

ГП

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Черненко В.А.



Коригування проектно-кошторисної документації об'єкта "Реконструкція приміщень 4-го поверху будівлі (праве крило) літ. «А» для розташування мікробіологічної лабораторії з проведенням досліджень ПЛР – методом хворих з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, по вул. Клушина, 6 у м. Ізмаїл Ізмаїльського району Одеської області"  
/2024

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08  
на Придбання вентиляційного устаткування**

**Реконструкція приміщень 4-го поверху будівлі (праве крило) літ. «А» для розташування мікробіологічної лабораторії з проведенням досліджень ПЛР – методом хворих з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, по вул. Клушина,6 у м. Ізмаїл Ізмаїльського району Одеської області**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 518,045 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість - тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата - тис. грн.  
Середній розряд робіт - розряд

Складений за поточними цінами станом на "24 січня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
									на одиницю	всього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	& 1517-2242-1-16 варіант 1	Щит автоматики та управління припливної установки П1	шт	1	<u>152438,76</u> -	<u>-</u> -	152439	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
2	& 1517-2242-1-17 варіант 1	Щит автоматики та управління припливної установки П2	шт	1	<u>152438,76</u> -	<u>-</u> -	152439	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	& 1508-6004-2 варіант 1	Комплект приєднання ККБ1 до вентустановки П1	шт	1	<u>54335,96</u> -	<u>-</u> -	54336	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4	& 1517-3026-5 варіант 1	Пульт управління до ККБ	шт	1	<u>13391,64</u> -	<u>-</u> -	13392	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	& 1508-6004-2-1 варіант 1	Комплект приєднання ККБ2 до вентустановки П2	шт	1	54335,96 -	- -	54336	-	- -	- -	- -
6	& 1517-3026-5 варіант 1	Пульт управління до ККБ	шт	1	13391,64 -	- -	13392	-	- -	- -	- -
7	& 2308-4021-3 варіант 1	Кондиціонер інверторний (Qx=5,3кВт/Qt=5,3кВт) R32	шт	1	59134,64 -	- -	59135	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					499469	-	- -		- -
		Разом устаткування, грн.					499469				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					18576				
		<b>Всього устаткування, грн.</b>					<b>518045</b>				
		-----									
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>518045</b>				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					-				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					-				

Склав інженер-кошторисник


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГП

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ужиніна Т.В.

Григорук В.А.



Коригування проектно-кошторисної документації об'єкта "Реконструкція приміщень 4-го поверху будівлі (праве крило) літ. «А» для розташування мікробіологічної лабораторії з проведенням досліджень ПЛР – методом хворих з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, по вул. Клушина, 6 у м. Ізмаїл Ізмаїльського району Одеської області"  
/2024

### Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09 на Каналізація

**Реконструкція приміщень 4-го поверху будівлі (праве крило) літ. «А» для розташування мікробіологічної лабораторії з проведенням досліджень ПЛР – методом хворих з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, по вул. Клушина,6 у м. Ізмаїл Ізмаїльського району Одеської області**

Основа:  
креслення (специфікації ) № ВК, СО

Кошторисна вартість 200,362 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,19372 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 15,285 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "24 січня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Розділ 1. Каналізація 4й поверх</b>											
1	& С113-743-1 варіант 1	Гумовий сальник (редукція) діаметром 50/40 мм	шт	32	239,34 -	- -	7659	-	- -	- -	- -
2	& С113-743-1 варіант 2	Гумовий сальник (редукція) діаметром 50/32 мм кількість: 7+1-7	шт	1	127,14 -	- -	127	-	- -	- -	- -
3	& С113-938-3 варіант 1	Манжета протипожежна діам.100мм	10шт	0,7	50216,98 -	- -	35152	-	- -	- -	- -
4	& С1630-973-2-1Е варіант 3	Сифон для кондиціонера з гідрозатвором	шт	1	1505,85 -	- -	1506	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ16-15-3 застосовно	Установлення компенсатору з гумовим сальником діаметром 100 мм	шт	12	<u>316.05</u> 316,05	- -	3793	3793	- -	<u>4.2600</u> -	<u>51.12</u> -
6	& С113-1578-10 варіант 1	Компенсатор з гумовим сальником діам.110 мм	шт	12	<u>866.38</u> -	- -	10397	-	- -	- -	- -
7	КБ16-15-2	Установлення компенсатору з гумовим сальником діаметром 50 мм	шт	14	<u>216.46</u> 180,87	<u>35.59</u> 1,37	3030	2532	<u>498</u> 19	<u>2.4100</u> 0,0178	<u>33.74</u> 0,25
8	& С113-1578-11 варіант 1	Компенсатор з гумовим сальником діам.50 мм	шт	14	<u>436.62</u> -	- -	6113	-	- -	- -	- -
9	КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведеннямю холодної і гарячої води кількість: 29-23	10компл.	0,6	<u>2457.02</u> 2457,02	- -	1474	1474	- -	<u>31.9800</u> -	<u>19.19</u> -
10	С130-856 варіант 1	Умивальник керамічний кількість: 29-23	комплект	6	<u>2414.37</u> -	- -	14486	-	- -	- -	- -
11	& С1630-973-2-1Е варіант 2	Сифон для умивальника кількість: 29+7-23	шт	13	<u>995.85</u> -	- -	12946	-	- -	- -	- -
12	КБ17-5-1	Установлення мийок на одне відділення	10компл.	0,3	<u>1965.31</u> 1965,31	- -	590	590	- -	<u>25.5800</u> -	<u>7.67</u> -
13	2407-1202-1 варіант 1	Мийка металева	шт	3	<u>6216.50</u> -	- -	18650	-	- -	- -	- -
14	КР15-32-10	Установлення kabіни душової	10к-т	0,1	<u>1353.74</u> 1353,74	- -	135	135	- -	<u>18.6800</u> -	<u>1.87</u> -
15	& С1417-8767-1-П варіант 1	Бокс душовий	шт	1	<u>59669.26</u> -	- -	59669	-	- -	- -	- -
16	КБ16-15-2	Установлення клапана діаметром 50 мм	шт	1	<u>180.87</u> 180,87	- -	181	181	- -	<u>2.4100</u> -	<u>2.41</u> -
17	& С113-2301-1 варіант 1	Клапан автоматичний повітряний діам. 50 мм	шт	1	<u>699.36</u> -	- -	699	-	- -	- -	- -
18	КБ16-13-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	0,1	<u>7583.86</u> 7583,86	- -	758	758	- -	<u>95.7800</u> -	<u>9.58</u> -
19	& С111-1301-1Ю	Труби дренажні , діаметр 16-20 мм	м	10	<u>81.39</u> -	- -	814	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	КМ36-2-4 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб.1,к=0,8	Монтаж машини пральної автоматизованої, маса до 0,2 т	шт	1	<u>1836.54</u> 1642,59	<u>108,95</u> 27,36	1837	1643	<u>109</u> 27	<u>22.4000</u> 0,3114	<u>22.4</u> 0,31
21	КМ36-2-4 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб.1,к=0, 8застосован о	Монтаж сушарки автоматизованої, маса до 0,2 т	шт	1	<u>1836.54</u> 1642,59	<u>108,95</u> 27,36	1837	1643	<u>109</u> 27	<u>22.4000</u> 0,3114	<u>22.4</u> 0,31
22	КБ17-5-1	Кухня Установлення кухонної мийки на одне відділення	10компл.	0,1	<u>1965.31</u> 1965,31	- -	197	197	- -	<u>25.5800</u> -	<u>2.56</u> -
23	& 2407-1202- 1-2 варіант 1	Мийка врізна	шт	1	<u>8749.65</u> -	- -	8750	-	- -	- -	- -
24	& С1630- 973-2-1Е варіант 4	Сифон для мийки	шт	1	<u>1552.07</u> -	- -	1552	-	- -	- -	- -
25	КБ16-13-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	0,02	<u>7583.86</u> 7583,86	- -	152	152	- -	<u>95.7800</u> -	<u>1.92</u> -
26	& С130- 1199-1-3 варіант 2	Поліетиленові труби для каналізації, діаметр 50 мм	м	2	<u>196.15</u> -	- -	392	-	- -	- -	- -
27	& С1530- 175-9-3-2 варіант 2	Відведення діам.50мм	10шт	0,3	<u>65.33</u> -	- -	20	-	- -	- -	- -
28	& С130-922- 9-3-8	Трійники 90 град. до каналізаційних труб, діаметр 50х50 мм	шт	1	<u>171.39</u> -	- -	171	-	- -	- -	- -
29	& С113- 1883-10 варіант 1	Хомут з гумовою вставкою діам. 50 мм	шт	3	<u>49.04</u> -	- -	147	-	- -	- -	- -
30	КБ46-31-2	Пробивання борозен в цегляних стінах площею перерізу до 50 см2	100м	0,013	<u>4679.10</u> 2372,96	<u>2306.14</u> 605,61	61	31	<u>30</u> 8	<u>32.3600</u> 8,1070	<u>0.42</u> 0,11
31	КБ46-33-5	Закладення розчином в бетонних стінах борозен площею до 0,1 м2	м3	0,001	<u>12690.34</u> 7990,20	- -	13	8	- -	<u>124.1100</u> -	<u>0.12</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					193308	13137	746 81		175,4 0,98
		Разом будівельні роботи, грн.					193308				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					179425				
		всього заробітна плата, грн.					13218				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7054				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					17,34				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2067				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>200362</b>				
		-----									
		<b>Всього по розділу 1</b>					<b>200362</b>				
		Разом прямі витрати по кошторису					193308	13137	746 81		175,4 0,98
		Разом будівельні роботи, грн.					193308				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					179425				
		всього заробітна плата, грн.					13218				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7054				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					17,34				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2067				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>200362</b>				
		-----									
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>200362</b>				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					<b>193,72</b>				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					<b>15285</b>				

Склав інженер-кошторисник  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ПП  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Ужиніна Т.В.

Коригування проектно-кошторисної документації об'єкта "Реконструкція приміщень 4-го поверху будівлі (праве крило) літ. «А» для розташування мікробіологічної лабораторії з проведенням досліджень ПЛР – методом хворих з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, по вул. Клушина, 6 у м. Ізмаїл Ізмаїльського району Одеської області"  
/2024

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010  
на Водопровід (холодне водопостачання)**

**Реконструкція приміщень 4-го поверху будівлі (праве крило) літ. «А» для розташування мікробіологічної лабораторії з проведенням досліджень ПЛР – методом хворих з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, по вул. Клушина,6 у м. Ізмаїл Ізмаїльського району Одеської області**

Основа:  
креслення (специфікації) № ВК, СО

Кошторисна вартість	333,675 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,2122 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	16,879 тис. грн.
Середній розряд робіт	3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "24 січня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
									на одиницю	всього	
<b>Розділ 1. Холодне водопостачання</b>											
1	КБ16-14-12	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм кількість: 150,4-132,5	100м	0,179	<u>9636.28</u> 7010,40	<u>2625.88</u> 1452,22	1725	1255	<u>470</u> 260	<u>89,9000</u> 19,8030	<u>16.09</u> 3,54
2	& С1530-41-3 варіант 1	Труби поліпропіленові ПН16, діаметр 20x2,8 мм кількість: 150,4-132,5	10м	1,79	<u>526.33</u> -	- -	942	-	- -	- -	- -
3	& С1530-42-А-3 варіант 1	Гнучкий шланг 1/2/ /вр+1/2/ /нр кількість: 36-34	шт.	2	<u>270.09</u> -	- -	540	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КБ16-15-1	Установка кранів кульових діаметром до 25 мм	шт	47	<u>200.47</u> 180,87	<u>19,60</u> 0,75	9422	8501	<u>921</u> 35	<u>2,4100</u> 0,0098	<u>113,27</u> 0,46
5	& С130-1179-35-4 варіант 1	Кран кульовий діам. 20мм кількість: 16-10	шт	6	<u>187.06</u> -	<u>-</u> -	1122	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	& С130-1179-35-5 варіант 1	Кран кульовий діам. 25мм	шт	2	<u>246.63</u> -	<u>-</u> -	493	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	& С130-1179-35-6 варіант 1	Кран кульовий діам. 15мм кількість: 47-18	шт	29	<u>200.40</u> -	<u>-</u> -	5812	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	КБ17-2-3	Установлення змішувачів кількість: 29+7-23-4	10шт	0,9	<u>895.21</u> 895,21	<u>-</u> -	806	806	<u>-</u> -	<u>11,4800</u> -	<u>10,33</u> -
9	С130-629 варіант 1	Змішувачі для умивальників кількість: 29-23	комплект	6	<u>1820.86</u> -	<u>-</u> -	10925	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	& С130-626-2 варіант 1	Змішувачі для мийок кількість: 7-4	комплект	3	<u>1329.38</u> -	<u>-</u> -	3988	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	КБ16-20-1	Установлення шафи пожежної з краном-застосовно комплект (діаметром кранів пожежних 50 мм) кількість: 2+6	шт	8	<u>112.44</u> 112,44	<u>-</u> -	900	900	<u>-</u> -	<u>1,4800</u> -	<u>11,84</u> -
12	& 2402-4004-2 варіант 3	Пожежний кран комплект ( в комплекті з пож. кран-комплект ф25, двома ручними вогнегасниками) кількість: 2+6	шт	8	<u>26873.38</u> -	<u>-</u> -	214987	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	КБ16-27-3	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів опалення і водопостачання діаметром 25 мм	шт	2	<u>592.41</u> 578,81	<u>13,60</u> 0,52	1185	1158	<u>27</u> 1	<u>7,3100</u> 0,0068	<u>14,62</u> 0,01
14	& С1630-12-Ю	Комплект підключення Осмосу	компл	1	<u>16116.02</u> -	<u>-</u> -	16116	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	КБ20-5-3	Обшивання мийок	100м2	0,06	<u>18518.92</u> 18518,92	<u>-</u> -	1111	1111	<u>-</u> -	<u>265,2000</u> -	<u>15,91</u> -
16	& С130-1115-111 варіант 1	Нержавіюча сталь листовая товщиною 0,5 мм	м2	6	<u>5622.09</u> -	<u>-</u> -	33733	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	КБ17-2-3	Кухня Установлення змішувачів (кухня)	10шт	0,1	<u>895.21</u> 895,21	<u>-</u> -	90	90	<u>-</u> -	<u>11,4800</u> -	<u>1,15</u> -
18	& С130-626-2 варіант 2	Змішувач для кухонної мийки	комплект	1	<u>9466.22</u> -	<u>-</u> -	9466	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					86857				
		всього заробітна плата, грн.					14479				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8010				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					20,16				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2400				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>110468</b>				
		-----									
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>333675</b>				
		<b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b>					<b>212,2</b>				
		<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>					<b>16879</b>				

Склав інженер-кошторисник  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ПП  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Ужиніна Т.В.

Чернега В.А.

Коригування проектно-кошторисної документації об'єкта "Реконструкція приміщень 4-го поверху будівлі (праве крило) літ. «А» для розташування мікробіологічної лабораторії з проведенням досліджень ПЛР – методом хворих з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, по вул. Клушина, 6 у м. Ізмаїл Ізмаїльського району Одеської області"  
/2024

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-011  
на Водопровід (гаряче водопостачання)**

**Реконструкція приміщень 4-го поверху будівлі (праве крило) літ. «А» для розташування мікробіологічної лабораторії з проведенням досліджень ПЛР – методом хворих з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, по вул. Клушина,6 у м. Ізмаїл Ізмаїльського району Одеської області**

Основа:  
креслення (специфікації ) № ВК, СО

Кошторисна вартість	40,572 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,20067 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	15,766 тис. грн.
Середній розряд робіт	3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "24 січня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Розділ 1. Гаряче водопостачання</b>									
1	КБ16-14-12	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм кількість: 150-132,5	100м	0,175	<u>9636.28</u> 7010,40	<u>2625.88</u> 1452,22	1686	1227	<u>459</u> 254	<u>89,9000</u> 19,8030	<u>15.73</u> 3,47
2	& С1530-41-А-2-2-1 варіант 1	Труби поліпропіленові Faser ПН20 діам.20 мм кількість: 150-132,5	10м	1,75	<u>861.60</u> -	- -	1508	-	- -	- -	- -
3	& С1530-42-А-3 варіант 1	Гнучкий шланг 1/2/ /вр+1/2/ /нр	шт.	6	<u>270.09</u> -	- -	1621	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КБ16-15-1	Установка кранів кульових діаметром до 25 мм кількість: 16+39	шт	55	<u>180.87</u> 180,87	- -	9948	9948	- -	<u>2.4100</u> -	<u>132.55</u> -
5	& С130-1179-35-4 варіант 1	Кран кульовий діам. 20мм	шт	6	<u>187.06</u> -	- -	1122	-	- -	- -	- -
6	& С130-1179-35-4 варіант 2	Кран кульовий DN15 PN40 кількість: 29+7+3	шт	39	<u>293.48</u> -	- -	11446	-	- -	- -	- -
7	КБ26-1-1	Ізоляція трубопроводів діаметром до 76 мм [циліндрами][напівциліндрами][сегментами з пінопласту], товщина ізоляційного шару до 40 мм	10 м	10	<u>210.89</u> 210,89	- -	2109	2109	- -	<u>3.0200</u> -	<u>30.2</u> -
8	& С1545-101-7-4-4 варіант 1	Ізоляція трубная з циліндрів зі спіненого поліетилену діам.25x13мм	100м	1	<u>3689.80</u> -	- -	3690	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					33130	13284	<u>459</u> 254		<u>178.48</u> 3,47
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					33130				
		<b>Всього по розділу 1</b>					<b>40572</b>				
		Разом прямі витрати по кошторису					33130	13284	<u>459</u> 254		<u>178.48</u> 3,47
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					33130				
		<b>Всього по розділу 1</b>					<b>40572</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		-----										
		<b>Всього по кошторису</b>						<b>40572</b>				
		<b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b>						<b>200,67</b>				
		<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>						<b>15766</b>				

Склав інженер-кошторисник  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГП  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Ужиніна Т.В.

Черненко В.А.

Коригування проектно-кошторисної документації об'єкта "Реконструкція приміщень 4-го поверху будівлі (праве крило) літ. «А» для розташування мікробіологічної лабораторії з проведенням досліджень ПЛР – методом хворих з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, по вул. Клушина, 6 у м. Ізмаїл Ізмаїльського району Одеської області"  
/2024

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-018  
на Пожежну сигналізацію**

**Реконструкція приміщень 4-го поверху будівлі (праве крило) літ. «А» для розташування мікробіологічної лабораторії з проведенням досліджень ПЛР – методом хворих з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, по вул. Клушина, 6 у м. Ізмаїл Ізмаїльського району Одеської області**

Основа:  
креслення (специфікації) № ПС.С

Кошторисна вартість 44,353 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,29336 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 21,802 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "24 січня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Розділ 1. Пожежна сигналізація</b>											
1	КМ10-668-2 акт №8	Сповіщувач ПС автоматичний димовий СПДОТА кількість: 56-15	шт	41	<u>219,38</u> 217,76	<u>1,62</u> 0,18	8995	8928	<u>67</u> 7	<u>3,2000</u> 0,0026	<u>131,2</u> 0,11
2	КМ10-668-1	Сповіщувач пожежник ручної СПР-А	шт	2	<u>115,18</u> 108,88	<u>6,30</u> 0,69	230	218	<u>12</u> 1	<u>1,6000</u> 0,0101	<u>3,2</u> 0,02
3	КМ10-668-1	Монтаж сповіщувача пожежного теплового СПТТА	шт	4	<u>108,88</u> 108,88	<u>-</u> -	436	436	<u>-</u> -	<u>1,6000</u> -	<u>6,4</u> -
4	КМ10-668-4 застосовно	Оповісник світло-звуковий для зовнішньої установки ОС-1	шт	2	<u>108,88</u> 108,88	<u>-</u> -	218	218	<u>-</u> -	<u>1,6000</u> -	<u>3,2</u> -
5	КМ10-683-13 застосовно	Оповісник світловий світло-звуковий для внутрішньої установки "Джміль-1"	шт	1	<u>1739,28</u> 1739,28	<u>-</u> -	1739	1739	<u>-</u> -	<u>24,0000</u> -	<u>24</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КМ10-349-1	Монтаж моноблока системи оповіщення ВЕЛЛЕЗн 120-600	шт	1	<u>2092.63</u> 2092,63	- -	2093	2093	- -	<u>25.3100</u> -	<u>25.31</u> -
7	КМ10-386-7 акт №8	Гучномовець у приміщенні ЗАС100ПН кількість: 34-21	шт	13	<u>231.90</u> 231,90	- -	3015	3015	- -	<u>3.2000</u> -	<u>41.6</u> -
8	КР17-12-11	Установлення штепсельних розеток сповіщувачів Р-96	100шт	0,72	<u>2409.65</u> 2409,65	- -	1735	1735	- -	<u>35.4100</u> -	<u>25.5</u> -
9	& С113-938И варіант 1	Розетка для сповіщувачів Р-96	шт	72	<u>123.96</u> -	- -	8925	-	- -	- -	- -
10	КБ21-31-1	Установлення трубопроводів поліхлорвінілових для проводів діаметром 16 мм	100м	0,35	<u>1061.58</u> 1000,09	<u>37.44</u> 4,08	372	350	<u>13</u> 1	<u>13.8000</u> 0,0600	<u>4.83</u> 0,02
11	& С1530-62- 2-4-1 варіант 1	Труба ПВХ гнучка гофрована д.з.16мм,д.в. 10,7мм, з протяжкою	10м	3,5	<u>77.85</u> -	- -	272	-	- -	- -	- -
12	КР17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	0,35	<u>664.29</u> 664,29	- -	233	233	- -	<u>9.6400</u> -	<u>3.37</u> -
13	& 15096- 1011-10-2 варіант 1	Кабель (J-NX (ST)H-PF FE180/E30 1x2x0.8	1000м	0,02	<u>21514.39</u> -	- -	430	-	- -	- -	- -
14	& 15096- 1011-10-2 варіант 2	Кабель JE-N (ST)H..Bd FE180/E90 1x2x0.8	1000м	0,015	<u>25814.71</u> -	- -	387	-	- -	- -	- -
15	КР17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,01	<u>15953.67</u> 15953,67	- -	160	160	- -	<u>217.5600</u> -	<u>2.18</u> -
16	& С1547-16- 1 варіант 1	Автомат захисту 6А (двохполюсний)	шт	1	<u>832.43</u> -	- -	832	-	- -	- -	- -
17	& С130-483- 1Р-6 варіант 3	Витратні матеріали (кріплення, хомути тощо)	шт	1	<u>4753.49</u> -	- -	4753	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					34825	19125	<u>92</u> 9		<u>270.79</u> 0,15
		Разом будівельні роботи, грн.					34825				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					15608				
		всього заробітна плата, грн.					19134				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9528				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					22,42				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2668				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>44353</b>				
		-----									
		<b>Всього по розділу 1</b>					<b>44353</b>				
		Разом прямі витрати по кошторису					34825	19125	92		270,79
		Разом будівельні роботи, грн.					34825		9		0,15
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					15608				
		всього заробітна плата, грн.					19134				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9528				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					22,42				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2668				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>44353</b>				
		-----									
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>44353</b>				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					293,36				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					21802				

Склав інженер-кошторисник  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ПП  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Ужиніна Т.В.

Чернега В.А.

Коригування проектно-кошторисної документації об'єкта "Реконструкція приміщень 4-го поверху будівлі (праве крило) літ. «А» для розташування мікробіологічної лабораторії з проведенням досліджень ПЛР – методом хворих з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, по вул. Клушина, 6 у м. Ізмаїл Ізмаїльського району Одеської області"  
/2024

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-019  
на Електроосвітлення і електросилове устаткування**

**Реконструкція приміщень 4-го поверху будівлі (праве крило) літ. «А» для розташування мікробіологічної лабораторії з проведенням досліджень ПЛР – методом хворих з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, по вул. Клушина, 6 у м. Ізмаїл Ізмаїльського району Одеської області**

Основа:  
креслення (специфікації) № Е, СО

Кошторисна вартість	309,759 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,27033 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	20,345 тис. грн.
Середній розряд робіт	3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "24 січня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Розділ 1. Устаткування</b>											
1	КМ8-572-3 застосовно	Щит металевий ЩМП	шт	1	1427,73	136,12	1428	253	136	3,2000	3,2
					253,38	22,23			22	0,2298	0,23
2	КБ21-22-12 застосовно	Установлення вимикачів автоматичних EASY9 , одно, 2-х і 3-х полюсних, вимикач автоматичний диференціальний EZ9, [автомат] триполюсний, вимикач навантаження на струм до 25 А	100шт	0,08	16048,38	854,40	1284	1216	68	207,2000	16,58
		кількість: 4+3+1			15193,98	709,82			57	9,7940	0,78
3 & 4	С130-484-4	Стяжки 3.6*150	уп.	3	37,82	-	113	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
Разом прями витрати по розділу 1							2825	1469	204		19,78
									79		1,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					2825 1152 1548 816 2,01 240 <b>3641</b>				
-----											
		<b>Всього по розділу 1</b>					<b>3641</b>				
		<b>Розділ 2. Монтажні роботи</b>									
4	КБ21-31-1	Установлення трубопроводів поліхлорвінілових для проводів діаметром до 32 мм	100м	1	<u>1000.09</u> 1000,09	- -	1000	1000	- -	<u>13.8000</u> -	<u>13.8</u> -
5	& С1530-62-2-А варіант 1	Труба гофрована важка з ПВХ самозатухаючого, діам. 25мм кількість: 1,01*100	10м	10,1	<u>126.70</u> -	- -	1280	-	- -	- -	- -
6	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм <sup>2</sup>	100м	1,1	<u>960.01</u> 840,70	<u>119.31</u> 61,32	1056	925	<u>131</u> 67	<u>12.2000</u> 0,7726	<u>13.42</u> 0,85
7	& 15093-35013-1-3 варіант 1 акт №2 -200, 150,150м	Кабель силовий мідний ВВГ нгд 3х2,5 кількість: 1,02*110	1000м	0,1122	<u>51959.59</u> -	- -	5830	-	- -	- -	- -
8	КБ21-16-1	Монтаж вводів гнучких зовнішнім діаметром до 27 мм (металорукав з оцинкованої сталі, діаметр 20 мм)	шт	83	<u>63.40</u> 62,15	<u>1.25</u> 0,14	5262	5158	<u>104</u> 12	<u>0.8900</u> 0,0020	<u>73.87</u> 0,17
9	КБ21-17-18 застосовно акт №8	Монтаж світильників стельових світлодіодних кількість: 14+56-45+2	100шт	0,27	<u>8246.45</u> 8128,08	<u>118.37</u> 4,56	2227	2195	<u>32</u> 1	<u>113.6000</u> 0,0592	<u>30.67</u> 0,02
10	КБ21-17-12 акт №8	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п. кількість: 2+11-12	100шт	0,01	<u>10506.79</u> 10388,42	<u>118.37</u> 4,56	105	104	<u>1</u> -	<u>131.2000</u> 0,0592	<u>1.31</u> -
11	КБ21-18-14 застосовно акт №8	Монтаж світильників вбудованих кількість: 12-1	100шт	0,11	<u>15607.32</u> 12554,54	<u>3052.78</u> 2024,76	1717	1381	<u>336</u> 223	<u>177.6000</u> 26,3536	<u>19.54</u> 2,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	КБ21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	100шт	0,15	<u>1883.62</u> 1883,62	- -	283	283	- -	<u>27.6800</u> -	<u>4.15</u> -
13	КБ21-22-3	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних	100шт	0,09	<u>1993.87</u> 1993,87	- -	179	179	- -	<u>29.3000</u> -	<u>2.64</u> -
14	КБ21-22-8	Установлення штепсельних розеток	100шт	0,71	<u>1893.15</u> 1893,15	- -	1344	1344	- -	<u>27.8200</u> -	<u>19.75</u> -
15	КБ21-31-3	Установлення установчих, розподільних коробок, коробок зрівнювання потенціалів кількість: 1+25+87	100шт	1,13	<u>2666.90</u> 2666,90	- -	3014	3014	- -	<u>36.8000</u> -	<u>41.58</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					23297	15583	<u>604</u> 303		<u>220.73</u> 3,94
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					23297	7110 15886 8625 21,8 2593 <b>31922</b>			
		<b>Всього по розділу 2</b>					<b>31922</b>				
		<b>Розділ 3. Матеріали, невраховані цінниками</b>									
16	& 1507-8044-12 варіант 1 акт №8	Світильник для світлодіодних ламп стельовий потужністю 34 Вт AMSTRONG-30K кількість: 56-45+2	шт	13	<u>4277.16</u> -	- -	55603	-	- -	- -	- -
17	& 1507-8044-12 варіант 2	Світильник герметичний світлодіодний, 625x625 мм	шт	14	<u>8860.53</u> -	- -	124047	-	- -	- -	- -
18	& 1507-8044-14 варіант 1	Світлодіодний аварійний світильник з написом "Вихід 6 Вт ДБ01ВПС	шт	2	<u>898.41</u> -	- -	1797	-	- -	- -	- -
19	& 1507-8044-15 варіант 1 акт №8	Світлодіодний вбудований світильник 18 Вт ATUEL LED/18W кількість: 12-1	шт	11	<u>3264.81</u> -	- -	35913	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	& С113-2106-4-Х акт №8	Рамка FRAMEUEA-6060 кількість: 50-45	шт	5	<u>371.81</u> -	<u>-</u> -	1859	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	& 290902-256-2-Ц-3 варіант 1	Вимикач двоклавішний для прихованої проводки (Asfora)	шт	9	<u>381.50</u> -	<u>-</u> -	3434	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	& 290902-256-2-Ц-4 варіант 1	Вимикач одноклавішний для прихованої проводки (Asfora)	шт	15	<u>185.66</u> -	<u>-</u> -	2785	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	& 290902-226-4-С варіант 1	Розетка штепсельна 2-х полюсна із 3-м заземляючим контактом (Asfora)	шт	71	<u>141.97</u> -	<u>-</u> -	10080	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	& С1512-4-1 варіант 2 в бетон	Коробка установча	шт	87	<u>14.29</u> -	<u>-</u> -	1243	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	& 290220-1243-14 варіант 1	Коробка распаячна	шт	25	<u>265.32</u> -	<u>-</u> -	6633	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	& 2405-1371-3 варіант 1 КУП2603-И	Коробка зрівнювання потенціалів "КУП"	1000шт	0,001	<u>383527.82</u> -	<u>-</u> -	384	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	& С113-3-1 варіант 1	Металорукав з оцинкованої сталі, діаметр 20 мм	м	83	<u>61.95</u> -	<u>-</u> -	5142	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	& С1110-16-А варіант 1	Колодка клемна для щитів Hager	100шт	0,06	<u>36108.85</u> -	<u>-</u> -	2167	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	& С130-483-1Р-6 варіант 2	Витратні матеріали (рамки, вилки)	шт	3	<u>7636.33</u> -	<u>-</u> -	22909	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					273996	-	<u>-</u> -		<u>-</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					273996				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>273996</b>				
		-----									
		<b>Всього по розділу 3</b>					<b>273996</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Розділ 4. Перенесення розеток (кухня)</b>									
30	КР17-4-1	Демонтаж розеток	100шт	0,02	<u>497.33</u>	-	10	10	-	<u>7.6500</u>	<u>0.15</u>
					497,33	-			-	-	-
31	КБ21-22-8	Установлення штепсельних розеток	100шт	0,02	<u>1893.15</u>	-	38	38	-	<u>27.8200</u>	<u>0.56</u>
		двополюсних з 3-м заземляючим контактом			1893,15	-			-	-	-
32	& С1512-4-1	Коробка установча	шт	2	<u>14.29</u>	-	29	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
	в бетон										
33	КБ21-31-1	Установлення трубопроводів	100м	0,01	<u>1000.09</u>	-	10	10	-	<u>13.8000</u>	<u>0.14</u>
		поліхлорвінілових для проводів діаметром до 32 мм			1000,09	-			-	-	-
34	& С1530-62-2-А	Труба гофрована важка з ПВХ	10м	0,101	<u>126.70</u>	-	13	-	-	-	-
	варіант 1	самозатухаючого, діам. 25мм			-	-			-	-	-
		кількість: 1,01*1									
35	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби проводу	100м	0,01	<u>960.01</u>	<u>119.31</u>	10	8	2	<u>12.2000</u>	<u>0.12</u>
		першого одножильного або			840,70	61,32			1	0,7726	0,01
		багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм <sup>2</sup>									
36	& 15093-35013-1-3	Кабель силовий мідний ВВГ нгд 3х2,5	1000м	0,00102	<u>51959.59</u>	-	53	-	-	-	-
	варіант 1	кількість: 1,02*1			-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					163	66	2		<u>0.97</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					163		1		0,01
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					95				
		всього заробітна плата, грн.					67				
		Загальновиробничі витрати, грн.					37				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,08				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					11				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>200</b>				
		-----									
		<b>Всього по розділу 4</b>					<b>200</b>				
		Разом прямі витрати по кошторису					300281	17118	810		<u>241.48</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					300281		383		4,96
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					282353				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					17501				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9478				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					23,89				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2844				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>309759</b>				
		-----									
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>309759</b>				
		<b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b>					<b>270,33</b>				
		<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>					<b>20345</b>				

Склав інженер-кошторисник  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ПП  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Ужиніна Т.В.

Коригування проектно-кошторисної документації об'єкта "Реконструкція приміщень 4-го поверху будівлі (праве крило) літ. «А» для розташування мікробіологічної лабораторії з проведенням досліджень ПЛР – методом хворих з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, по вул. Клушина, 6 у м. Ізмаїл Ізмаїльського району Одеської області"  
/2024

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-020  
на Структурована кабельна система**

**Реконструкція приміщень 4-го поверху будівлі (праве крило) літ. «А» для розташування мікробіологічної лабораторії з проведенням досліджень ПЛР – методом хворих з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, по вул. Клушина,6 у м. Ізмаїл Ізмаїльського району Одеської області**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	48,073 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,02496 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1,903 тис. грн.
Середній розряд робіт	3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "24 січня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Розділ 1. Структурована кабельна система</b>									
1	KM10-669-3	Блок живлення і контролю	шт	1	615,95	1,31	616	615	1	8,0000	8
					614,64	0,14			-	0,0021	-
2	KM8-121-1	Монтаж акумулятора	шт	1	245,86	-	246	246	-	3,2000	3,2
					245,86	-			-	-	-
3	KP17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	0,33	2409,65	-	795	795	-	35,4100	11,69
					2409,65	-			-	-	-
4	& 1504- 17001-1-2 варіант 1	Розетка 1-портова з модулем RJ45, cat 6	шт	33	670,00	-	22110	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	& C113-2040-2-1 варіант 1	Патч-корд литий RITAR, UTP, RJ45. Cat 6, 0, 5 m	шт	14	<u>71.42</u> -	<u>-</u> -	1000	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	& C118-72-3	Кат. 6 UTP модульний роз'єм	шт	24	<u>142.66</u> -	<u>-</u> -	3424	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	& 1504-19169-B варіант 1	Кабельний органайзер з кришкою 19, корпус-метал, 1 U	шт	1	<u>518.00</u> -	<u>-</u> -	518	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	& C111-802-M1	Кабель MikroTik S+AO0005	шт	3	<u>3328.22</u> -	<u>-</u> -	9985	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	& C130-483-1P-6 варіант 2	Витратні матеріали (рамки, вилки)	шт	1	<u>7636.33</u> -	<u>-</u> -	7636	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					46330	1656	<u>1</u> -		<u>22.89</u> -
		Разом устаткування, грн.					22628				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					889				
		<b>Всього устаткування, грн.</b>					<b>23517</b>				
		Разом будівельні роботи, грн.					23702				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					22045				
		всього заробітна плата, грн.					1656				
		Загальновиробничі витрати, грн.					855				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,07				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					247				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>24557</b>				
		-----									
		<b>Всього по розділу 1</b>					<b>48073</b>				
		Разом прямі витрати по кошторису					46330	1656	<u>1</u> -		<u>22.89</u> -
		Разом устаткування, грн.					22628				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					889				
		<b>Всього устаткування, грн.</b>					<b>23517</b>				
		Разом будівельні роботи, грн.					23702				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					22045				
		всього заробітна плата, грн.					1656				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					855				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,07				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					247				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>24557</b>				
-----											
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>48073</b>				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					24,96				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1903				

Склав інженер-кошторисник  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГП  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Ужиніна Т.В.

Чернега В.

Коригування проектно-кошторисної документації об'єкта "Реконструкція приміщень 4-го поверху будівлі (праве крило) літ. «А» для розташування мікробіологічної лабораторії з проведенням досліджень ПЛР – методом хворих з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, по вул. Клушина, 6 у м. Ізмаїл Ізмаїльського району Одеської області"  
/2024

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-021  
на Система відеонагляду**

**Реконструкція приміщень 4-го поверху будівлі (праве крило) літ. «А» для розташування мікробіологічної лабораторії з проведенням досліджень ПЛР  
– методом хворих з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, по вул. Клушина,6 у м. Ізмаїл  
Ізмаїльського району Одеської області**

Основа:	Кошторисна вартість	37,190 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0,21647 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	19,083 тис. грн.
	Середній розряд робіт	4,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "24 січня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
									на одиницю	всього	
<b>Розділ 1. Система відеонагляду</b>											
1	КМ10-350-23	Монтаж пристрою відеоконтрольного	шт	1	283,14	-	283	283	-	3,2000	3,2
					283,14	-			-	-	-
2	КМ10-349-6	Монтаж моніторів	шт	1	678,62	-	679	679	-	9,6000	9,6
	застосовно				678,62	-			-	-	-
3	КМ10-635-4	Перевірка та налаштування апаратури	комплект	1	22481,75	8749,65	22482	13732	8750	155,2000	155,2
	застосовно				13732,10	1317,55			1318	16,6400	16,64
4	КМ11-96-1	Установлення конекторів мереживих	шт	10	118,70	-	1187	1187	-	1,6000	16
	застосовно				118,70	-			-	-	-
5	& 1503-3299-2-1	Штекер мереживий	шт	10	21,25	-	213	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
6	& С130-483-1Р-6 варіант 1	Витратні матеріали	шт	1	4753,49	-	4753	-	-	-	-	
		Разом прями витрати по розділу 1					29597	15881	8750 1318		184 16,64	
		Разом устаткування, грн.					213					
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					8					
		<b>Всього устаткування, грн.</b>					<b>221</b>					
		Разом будівельні роботи, грн.					29384					
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4753					
		всього заробітна плата, грн.					17199					
		Загальновиробничі витрати, грн.					7585					
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					15,83					
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1884					
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>36969</b>					
		-----										
		<b>Всього по розділу 1</b>					<b>37190</b>					
		Разом прями витрати по кошторису					29597	15881	8750 1318		184 16,64	
		Разом устаткування, грн.					213					
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					8					
		<b>Всього устаткування, грн.</b>					<b>221</b>					
		Разом будівельні роботи, грн.					29384					
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4753					
		всього заробітна плата, грн.					17199					
		Загальновиробничі витрати, грн.					7585					
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					15,83					
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1884					
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>36969</b>					
		-----										
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>37190</b>					
		<b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b>					<b>216,47</b>					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					19083				

Склав інженер-кошторисник

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ужиніна Т.В.

Перевірив ПП

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Соніга В.А.



Коригування проектно-кошторисної документації об'єкта "Реконструкція приміщень 4-го поверху будівлі (праве крило) літ. «А» для розташування мікробіологічної лабораторії з проведенням досліджень ПЛР – методом хворих з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, по вул. Клушина, 6 у м. Ізмаїл Ізмаїльського району Одеської області"  
/2024

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-022  
на Система контролю доступу**

**Реконструкція приміщень 4-го поверху будівлі (праве крило) літ. «А» для розташування мікробіологічної лабораторії з проведенням досліджень ПЛР – методом хворих з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, по вул. Клушина,6 у м. Ізмаїл Ізмаїльського району Одеської області**

Основа:  
креслення (специфікації ) №

Кошторисна вартість 9,540 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,02071 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 1,604 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "24 січня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
									на одиницю	всього	
<b>Розділ 1. Система контролю доступу</b>											
1	КМ11-96-1 застосовно	Установлення контроллера U-Prox IP400	шт	2	118,70	-	237	237	-	1,6000	3,2
					118,70	-			-	-	-
2	КМ10-669-3	Блок живлення і контролю	шт	1	615,95	1,31	616	615	1	8,0000	8
					614,64	0,14				0,0021	-
3	КМ10-668-4	Сповіщувач ОС автоматичний контактний, магнітоконтатний на відкриття вікон, дверей (сповіщувач відчинення магнітоконтатний К-1 )	шт	3	108,88	-	327	327	-	1,6000	4,8
					108,88	-			-	-	-
4	КМ10-309-3	Кнопка, установлювана на пультах і панелях	шт	2	122,93	-	246	246	-	1,6000	3,2
					122,93	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	& C1512-1-26-1A варіант 1	Зчитувач кеурад U-Prox IP400	шт	2	3719,45	-	7439	-	-	-	-
		Разом прями витрати по розділу 1					8865	1425	1		19,2
		Разом будівельні роботи, грн.					8865		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7439				
		всього заробітна плата, грн.					1425				
		Загальновиробничі витрати, грн.					675				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,51				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					179				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>9540</b>				
		-----									
		<b>Всього по розділу 1</b>					<b>9540</b>				
		Разом прями витрати по кошторису					8865	1425	1		19,2
		Разом будівельні роботи, грн.					8865		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7439				
		всього заробітна плата, грн.					1425				
		Загальновиробничі витрати, грн.					675				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,51				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					179				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>9540</b>				
		-----									
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>9540</b>				
		<b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b>					<b>20,71</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1604				

Склав

інженер-кошторисник

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

ПІП

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Ужиніна Т.В.

Меренга В.А.

Коригування проектно-кошторисної документації об'єкта "Реконструкція приміщень 4-го поверху будівлі (праве крило) літ. «А» для розташування мікробіологічної лабораторії з проведенням досліджень ПЛР – методом хворих з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, по вул. Клушина, 6 у м. Ізмаїл Ізмаїльського району Одеської області"  
/2024

### Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-023

на Пусконаладжувальні роботи (вентиляція, пожегосигналізація, кабельна система, система відеонагляду, система контролю доступу)

Реконструкція приміщень 4-го поверху будівлі (праве крило) літ. «А» для розташування мікробіологічної лабораторії з проведенням досліджень ПЛР – методом хворих з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, по вул. Клушина, 6 у м. Ізмаїл Ізмаїльського району Одеської області

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 177,535 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 1,3157 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 137,344 тис. грн.  
Середній розряд робіт 6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "24 січня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Розділ 1. Пожежна сигналізація</b>									
1	КП1-58-2	Налагодження модулю цифрового автодозвону МЦА-GSMA	ділянка	1	<u>2309.66</u>	-	2310	2310	-	<u>22.4000</u>	<u>22.4</u>
2	КП1-58-1	Налагодження сповіщувачів	сигнал	132	<u>2309,66</u>	-	21777	21777	-	-	-
					<u>164,98</u>	-			-	<u>1.6000</u>	<u>211.2</u>
3	КП2-7-1	Налагодження блоку живлення БЖ1230	шт	1	<u>721,77</u>	-	722	722	-	-	-
					<u>721,77</u>	-			-	<u>7.0000</u>	<u>7</u>
4	КП2-16-2	Налагодження акустичної системи ЗАС100ПН	система	41	<u>907.37</u>	-	37202	37202	-	-	-
					<u>907,37</u>	-			-	<u>8.8000</u>	<u>360.8</u>
		Разом прямі витрати по розділу 1					62011	62011	-	-	<u>601.4</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					62011		-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					62011 26197 52,32 6229 <b>88208</b>				
		<b>Всього по розділу 1</b>					<b>88208</b>				
		<b>Розділ 2. Кабельна система</b>									
5	КП2-11-2	Налагодження точки доступу Wi-Fi	шт	3	<u>5939,14</u>	-	17817	17817	-	<u>57.6000</u>	<u>172,8</u>
					5939,14	-			-	-	-
6	КП2-11-4	Налагодження комутаторів	шт	3	<u>1897,22</u>	-	5692	5692	-	<u>18.4000</u>	<u>55,2</u>
					1897,22	-			-	-	-
7	КП2-7-1	Налагодження блоку живлення БЖ1230	шт	1	<u>721,77</u>	-	722	722	-	<u>7.0000</u>	<u>7</u>
					721,77	-			-	-	-
		Разом прями витрати по розділу 2					24231	24231	-		<u>235</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					24231		-		-
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					24231				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10238				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					20,44				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2435				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>34469</b>				
		<b>Всього по розділу 2</b>					<b>34469</b>				
		<b>Розділ 3. Система відеонагляду</b>									
8	КП2-11-1	Налагодження відеореєстратора	шт	1	<u>9733,58</u>	-	9734	9734	-	<u>94.4000</u>	<u>94,4</u>
					9733,58	-			-	-	-
9	КП2-4-1	Налагодження відеокамери	шт	5	<u>2887,08</u>	-	14435	14435	-	<u>28.0000</u>	<u>140</u>
					2887,08	-			-	-	-
10	КП2-11-4	Налагодження мережевого контролера (жорсткий диск)	шт	1	<u>1897,22</u>	-	1897	1897	-	<u>18.4000</u>	<u>18,4</u>
					1897,22	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Разом прямі витрати по розділу 3					26066	26066	<u>-</u>		<u>252,8</u>	
		Разом будівельні роботи, грн.					26066		-		-	
		в тому числі:										
		всього заробітна плата, грн.					26066					
		Загальновиробничі витрати, грн.					11014					
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					21,99					
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2619					
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>37080</b>					
		-----										
		<b>Всього по розділу 3</b>					<b>37080</b>					
		<b>Розділ 4. Система контролю доступу</b>										
11	КП2-16-2	Налагодження контролера	система	3	<u>1134,21</u>	<u>-</u>	3403	3403	<u>-</u>	<u>11,0000</u>	<u>33</u>	
					1134,21	-			-	-	-	
12	КП1-58-2	Налагодження сповіщувача відчинення магнітноконтактного	ділянка	3	<u>2309,66</u>	<u>-</u>	6929	6929	<u>-</u>	<u>22,4000</u>	<u>67,2</u>	
					2309,66	-			-	-	-	
13	КП2-7-1	Налагодження блоку живлення БЖ1230	шт	3	<u>721,77</u>	<u>-</u>	2165	2165	<u>-</u>	<u>7,0000</u>	<u>21</u>	
					721,77	-			-	-	-	
		Разом прямі витрати по розділу 4					12497	12497	<u>-</u>		<u>121,2</u>	
		Разом будівельні роботи, грн.					12497		-		-	
		в тому числі:										
		всього заробітна плата, грн.					12497					
		Загальновиробничі витрати, грн.					5280					
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,55					
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1256					
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>17777</b>					
		-----										
		<b>Всього по розділу 4</b>					<b>17777</b>					
		Разом прямі витрати по кошторису					124805	124805	<u>-</u>		<u>1210,4</u>	
		Разом будівельні роботи, грн.					124805		-		-	
		в тому числі:										
		всього заробітна плата, грн.					124805					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					52730 105,3 12539 <b>177535</b>				
		-----									
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>177535</b>				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					1315,7 137344				

Склав

інженер-кошторисник

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

ГП

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ужиніна Т.В.

Ченєга В.А.



Коригування проектно-кошторисної документації об'єкта "Реконструкція приміщень 4-го поверху будівлі (праве крило) літ. «А» для розташування мікробіологічної лабораторії з проведенням досліджень ПЛР – методом хворих з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, по вул. Клушина, 6 у м. Ізмаїл Ізмаїльського району Одеської області"  
/2024

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-024  
на Придбання електросилового устаткування**

**Реконструкція приміщень 4-го поверху будівлі (праве крило) літ. «А» для розташування мікробіологічної лабораторії з проведенням досліджень ПЛР – методом хворих з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, по вул. Клушина,6 у м. Ізмаїл Ізмаїльського району Одеської області**

Основа:  
креслення (специфікації ) № Е.СО

Кошторисна вартість	5,215 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	- тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	- тис. грн.
Середній розряд робіт	- розряд

Складений за поточними цінами станом на "24 січня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
				на одиницю	всього						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Розділ 1. Устаткування, що монтується</b>									
1	& 1517-2242-1-20 варіант 1	Корпус металевий ЩМП-50.40.20 IP54	шт	1	<u>3181.82</u> -	<u>-</u> -	3182	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
2	& 1504-1009-1-9 варіант 1	Вимикач автоматичний кількість полюсів-1, номінальний струм 10А, EASY9	шт	3	<u>170.00</u> -	<u>-</u> -	510	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	& 1504-1380-2-5 варіант 1	Вимикач автоматичний триполюсний Ів.=25А EASY9	шт	1	<u>606.00</u> -	<u>-</u> -	606	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4	& 1504-1380-2-7 варіант 1	Автоматичний вимикач 2P 5кА C-16А 2М Hager	шт	3	<u>240.00</u> -	<u>-</u> -	720	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					5018	-	-		-
		Разом устаткування, грн.					5018				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					198				
		<b>Всього устаткування, грн.</b>					<b>5216</b>				
		-----									
		<b>Всього по розділу 1</b>					<b>5215</b>				
		Разом прямі витрати по кошторису					5018	-	-		-
		Разом устаткування, грн.					5018				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					198				
		<b>Всього устаткування, грн.</b>					<b>5216</b>				
		-----									
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>5215</b>				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					-				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					-				

Склад

інженер-кошторисник  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ужиніна Т.В.

Перевірив

П.П. [посада, підпис (ініціали, прізвище)]  
Ченіс В.А.

Коригування проектно-кошторисної документації об'єкта "Реконструкція приміщень 4-го поверху будівлі (праве крило) літ. «А» для розташування мікробіологічної лабораторії з проведенням досліджень ПЛР – методом хворих з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, по вул. Клушина, 6 у м. Ізмаїл Ізмаїльського району Одеської області"  
/2024

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-025  
на Придбання устаткування пожежної сигналізації**

**Реконструкція приміщень 4-го поверху будівлі (праве крило) літ. «А» для розташування мікробіологічної лабораторії з проведенням досліджень ПЛР – методом хворих з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, по вул. Клушина,6 у м. Ізмаїл Ізмаїльського району Одеської області**

Основа:  
креслення (специфікації ) № ПС, С

Кошторисна вартість	143,949 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	- тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	- тис. грн.
Середній розряд робіт	- розряд

Складений за поточними цінами станом на "24 січня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
									на одиницю	всього	
<b>Розділ 1. Устаткування, що монтується</b>											
1	& 1511-2036-7 варіант 2 акт №8	Акумуляторна батарея 12 В 7А/ч кількість: 2-1	шт	1	653.60	-	654	-	-	-	-
2	& 2402-4057-1-10 варіант 1	Сповіщувач пожежний димовий адресний СПДОТА	шт	56	740.00	-	41440	-	-	-	-
3	& 1602-30066-2-13 варіант 1	Сповіщувач пожежний тепловий точковий адресний СПТТА	шт	4	580.00	-	2320	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	& 1602-30066-2-13 варіант 1 10 % резерв (п. 7.2.22 ДБН В.2.5-56:2014)	Сповіщувач пожежний тепловий точковий адресний СПТТА	шт	1	<u>580.00</u> -	<u>-</u> -	580	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	& 1602-30066-2-14 варіант 1	Сповіщувач пожежний ручний адресний СПР-А	шт	2	<u>1065.00</u> -	<u>-</u> -	2130	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	& 1602-30066-2-14 варіант 1 10 % резерв (п. 7.2.22 ДБН В.2.5-56:2014)	Сповіщувач пожежний ручний адресний СПР-А	шт	1	<u>1065.00</u> -	<u>-</u> -	1065	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	& 1602-30066-3-3 варіант 1	Сповіщувач світло-звуковийї наружної установки "Джміль-1"	шт	1	<u>1140.00</u> -	<u>-</u> -	1140	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	& 1507-2021-2 варіант 1	Показчики світлові "Вихід" ОС-1	шт	2	<u>880.00</u> -	<u>-</u> -	1760	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	1602-20021 варіант 2	Блок мовного оповіщення ВЕЛЛЕЗн 120-600	шт	1	<u>77704.00</u> -	<u>-</u> -	77704	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	& 8401-164-1 варіант 2 акт №8	Гучномовець ЗАС100ПН2 кількість: 9-5	шт	4	<u>800.00</u> -	<u>-</u> -	3200	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	& 8401-164-1 варіант 3 акт №8	Гучномовець ЗАС100ППм кількість: 23-14	шт	9	<u>724.00</u> -	<u>-</u> -	6516	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					138509	-	<u>-</u> -		<u>-</u> -
		Разом устаткування, грн.					138509				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					5439				
		<b>Всього устаткування, грн.</b>					<b>143948</b>				
		<b>Всього по розділу 1</b>					<b>143949</b>				
		Разом прямі витрати по кошторису					138509	-	<u>-</u> -		<u>-</u> -
		Разом устаткування, грн.					138509				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн.					5439 143948				
		----- Всього по кошторису					143949				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					- -				

Склав інженер-кошторисник  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ПП  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Ужиніна Т.В.

Коригування проектно-кошторисної документації об'єкта "Реконструкція приміщень 4-го поверху будівлі (праве крило) літ. «А» для розташування мікробіологічної лабораторії з проведенням досліджень ПЛР – методом хворих з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, по вул. Клушина, 6 у м. Ізмаїл Ізмаїльського району Одеської області"  
/2024

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-026  
на Придбання устаткування структурованої кабельної системи**

**Реконструкція приміщень 4-го поверху будівлі (праве крило) літ. «А» для розташування мікробіологічної лабораторії з проведенням досліджень ПЛР – методом хворих з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, по вул. Клушина,6 у м. Ізмаїл Ізмаїльського району Одеської області**

Основа:  
креслення (специфікації ) № Е.СО

Кошторисна вартість	9,918 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	- тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	- тис. грн.
Середній розряд робіт	- розряд

Складений за поточними цінами станом на "24 січня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
									на одиницю	всього	
		<b>Розділ 1. Устаткування, що монтується</b>									
1	& 1601-2036-7-3 варіант 1	Блок живлення БЖ 1230	компл	1	<u>6680.00</u>	-	6680	-	-	-	-
2	& 1511-2036-7 варіант 1	Акумуляторна батарея 12В 18 А/г	шт	1	<u>2864.00</u>	-	2864	-	-	-	-
		Разом прями витрати по розділу 1					9544	-	-		-
		Разом устаткування, грн.					9544				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					375				
		<b>Всього устаткування, грн.</b>					<b>9919</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		-----									
		<b>Всього по розділу 1</b>					<b>9918</b>				
		Разом прямі витрати по кошторису					9544	-	---		---
		Разом устаткування, грн.					9544				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					375				
		<b>Всього устаткування, грн.</b>					<b>9919</b>				
		-----									
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>9918</b>				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					-				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					-				

Склав

інженер-кошторисник

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ужиніна Т.В.

Перевірив

ПІП

Чернега В.А.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Коригування проектно-кошторисної документації об'єкта "Реконструкція приміщень 4-го поверху будівлі (праве крило) літ. «А» для розташування мікробіологічної лабораторії з проведенням досліджень ПЛР – методом хворих з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, по вул. Клушина, 6 у м. Ізмаїл Ізмаїльського району Одеської області"  
/2024

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-027  
на Придбання устаткування системи відеонагляду**

**Реконструкція приміщень 4-го поверху будівлі (праве крило) літ. «А» для розташування мікробіологічної лабораторії з проведенням досліджень ПЛР – методом хворих з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, по вул. Клушина,6 у м. Ізмаїл Ізмаїльського району Одеської області**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 74,471 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість - тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата - тис. грн.  
Середній розряд робіт - розряд

Складений за поточними цінами станом на "24 січня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	& 1705-134-1 варіант 3	Відеокамера записувальна Hikvision DS-2CD1723G0-IZ	шт	1	8451,80	-	8452	-	-	-	-
2	& 1504-19006-15 варіант 1	Монитор Samsung 22 S22F350FHI	шт	1	15350,00	-	15350	-	-	-	-
3	& 1715-10049-A-1 варіант 2	Комп'ютер	шт	1	45232,00	-	45232	-	-	-	-
4	& 290220-1130-2 варіант 1	Клавіатура дротова Logitech K120 USB UKR OEM (920-002643)	шт	1	1605,60	-	1606	-	-	-	-
5	& 290220-1130-M3 варіант 1	Миша Logitech M171 Wireless Black/Red (910-004641)	шт	1	999,00	-	999	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Порядок, п. 3.14	Разом прямі витрати по кошторису					71639	-	-		-
		Разом устаткування, грн.					71639				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					2813				
		<b>Всього устаткування, грн.</b>					<b>74452</b>				
		Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю ( будівельні роботи ) 2707 x 0,007, грн.					19				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>				<b>19</b>					
		-----									
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>74471</b>				
		<b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b>					-				
		<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>					-				

Склав

інженер-кошторисник

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

П.П.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ужиніна Т.В.

В.А.

Коригування проектно-кошторисної документації об'єкта "Реконструкція приміщень 4-го поверху будівлі (праве крило) літ. «А» для розташування мікробіологічної лабораторії з проведенням досліджень ПЛР – методом хворих з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, по вул. Клушина, 6 у м. Ізмаїл Ізмаїльського району Одеської області"  
/2024

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-028  
на Придбання устаткування системи контролю доступу**

**Реконструкція приміщень 4-го поверху будівлі (праве крило) літ. «А» для розташування мікробіологічної лабораторії з проведенням досліджень ПЛР – методом хворих з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, по вул. Клушина,6 у м. Ізмаїл Ізмаїльського району Одеської області**

Основа:  
креслення (специфікації ) № Е.СО

Кошторисна вартість	10,328 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	- тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	- тис. грн.
Середній розряд робіт	- розряд

Складений за поточними цінами станом на "24 січня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
									на одиницю	всього	
<b>Розділ 1. Устаткування, що монтується</b>											
1	& 1601-2036-7-3 варіант 1	Блок живлення БЖ 1230	компл	1	6680,00	-	6680	-	-	-	-
2	& 1602-30066-6 варіант 2	Сповіщувач відчинення магнітноконтактний К-1	шт	3	410,00	-	1230	-	-	-	-
3	& 1504-18075-2 варіант 1	Кнопка вихід, врізна ISK-841В	шт	2	1014,00	-	2028	-	-	-	-
		Разом прями витрати по розділу 1					9938	-	-	-	-
		Разом устаткування, грн.					9938				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. <b>Всього устаткування, грн.</b>					390 <b>10328</b>				
		-----									
		<b>Всього по розділу 1</b>					<b>10328</b>				
		Разом прями витрати по кошторису					9938	-	-		-
		Разом устаткування, грн.					9938		-		-
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					390				
		<b>Всього устаткування, грн.</b>					<b>10328</b>				
		-----									
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>10328</b>				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					-				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					-				

Склав

інженер-кошторисник

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ужиніна Т.В.

Перевірів

ГПЧервона В.А.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Коригування проектно-кошторисної документації об'єкта "Реконструкція приміщень 4-го поверху будівлі (праве крило) літ. «А» для розташування мікробіологічної лабораторії з проведенням досліджень ПЛР – методом хворих з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, по вул. Клушина,6 у м. Ізмаїл Ізмаїльського району Одеської області /2024

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-041  
на Придбання медичного устаткування**

**Реконструкція приміщень 4-го поверху будівлі (праве крило) літ. «А» для розташування мікробіологічної лабораторії з проведенням досліджень ПЛР – методом хворих з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, по вул. Клушина,6 у м. Ізмаїл Ізмаїльського району Одеської області**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	1191,842 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	- тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	- тис. грн.
Середній розряд робіт	- розряд

Складений за поточними цінами станом на "24 січня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Розділ 1. Устаткування, що монтується</b>									
1	& 170311-2023-1 варіант 1	Термошейкер PST-60HL4 BioSan	шт	2	<u>108000.00</u> -	<u>-</u> -	216000	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
2	2410-3010 варіант 1	Мініцентрифуга Microspin 12 12x1,5/2мл, BioSan	шт	2	<u>76200.00</u> -	<u>-</u> -	152400	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	280222-16150 варіант 1	Термостат TDB-120 з блоком А-103 (типу "Dry Block"),BioSan	комплект	1	<u>38520.00</u> -	<u>-</u> -	38520	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4	280222-16150 варіант 2	Термостат Heratherm IGS60	комплект	4	<u>96000.00</u> -	<u>-</u> -	384000	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	& 2301-1707-1-А	Станція для очистки води	шт	1	311549,26	-	311549	-	-	-	-
6	& 2301-1707-1-А варіант 1	Система зворотнього осмоса Ecosoft	шт	1	36620,00	-	36620	-	-	-	-
		Разом прями витрати по розділу 1					1139089	-	-	-	-
		Разом устаткування, грн.					1139089				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					44732				
		<b>Всього устаткування, грн.</b>					<b>1183821</b>				
	Порядок, п. 3.14	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю ( будівельні роботи ) 1145764 x 0,007, грн.					8020				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>8020</b>				
		-----									
		<b>Всього по розділу 1</b>					<b>1191842</b>				
		Разом прями витрати по кошторису					1139089	-	-	-	-
		Разом устаткування, грн.					1139089				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					44732				
		<b>Всього устаткування, грн.</b>					<b>1183821</b>				
	Порядок, п. 3.14	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю ( будівельні роботи ) 1145764 x 0,007, грн.					8020				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>8020</b>				
		-----									
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>1191842</b>				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					-				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					-				

Склав

інженер-кошторисник  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Ужиніна Т.В.

Перевірив

П.П.  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Черненко В.А.

Коригування проектно-кошторисної документації об'єкта "Реконструкція приміщень 4-го поверху будівлі (праве крило) літ. «А» для розташування мікробіологічної лабораторії з проведенням досліджень ПЛР – методом хворих з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, по вул. Клушина,6 у м. Ізмаїл Ізмаїльського району Одеської області /2024

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-042  
на Придбання технологічного устаткування**

**Реконструкція приміщень 4-го поверху будівлі (праве крило) літ. «А» для розташування мікробіологічної лабораторії з проведенням досліджень ПЛР – методом хворих з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, по вул. Клушина,6 у м. Ізмаїл Ізмаїльського району Одеської області**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1618,674 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість - тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата - тис. грн.  
Середній розряд робіт - розряд

Складений за поточними цінами станом на "24 січня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Розділ 1. Устаткування, що монтується</b>											
1	& 280222-190-6-15	Машина пральна побутова	комплект	1	<u>33932.00</u>	-	33932	-	-	-	-
2	& 280222-190-6-16	Сушильна машина	шт.	1	<u>59065.30</u>	-	59065	-	-	-	-
3	& 2406-1001-5	Холодильник електричний побутовий	шт	1	<u>40000.00</u>	-	40000	-	-	-	-
4	& 2406-1001-3	Шафа холодильна побутова	шт	5	<u>34660.00</u>	-	173300	-	-	-	-
5	& 2407-2204-3-4	Диспенсер для видачі паперових рушників	шт	28	<u>951.68</u>	-	26647	-	-	-	-
6	& 2407-2204-3-2	Диспенсер для мила	шт	28	<u>1087.95</u>	-	30463	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& 2407-2204-3-2 варіант 1	Диспенсер для мила (кухня)	шт	1	<u>1387.22</u> -	- -	1387	-	- -	- -	- -
8	& 2403-16045-1 варіант 1	Меблі кухонні	шт	1	<u>53813.30</u> -	- -	53813	-	- -	- -	- -
9	& 1715-10049-A-1	Персональний комп'ютер	шт	5	<u>37446.00</u> -	- -	187230	-	- -	- -	- -
10	& 1715-10049-A-7	БФП (принтер, сканер,копір)	шт	5	<u>32398.00</u> -	- -	161990	-	- -	- -	- -
11	& 1504-19006-16	Монитор Samsung 23.8"	шт	5	<u>9598.00</u> -	- -	47990	-	- -	- -	- -
12	& 290220-1130-3	Клавіатура дрова Logitech	шт	5	<u>738.00</u> -	- -	3690	-	- -	- -	- -
13	& 290220-1130-M4	Миша Logitech M100	шт	5	<u>658.00</u> -	- -	3290	-	- -	- -	- -
14	& 2407-2204-3-3	Диспенсер для дез.розчинів	шт	28	<u>1087.95</u> -	- -	30463	-	- -	- -	- -
15	& 560110-78-2	Крісло робоче поворотне для керівника	шт	3	<u>11721.36</u> -	- -	35164	-	- -	- -	- -
16	& 241996-20306-6	Стілець напівм"який	шт	18	<u>2034.00</u> -	- -	36612	-	- -	- -	- -
17	& 241996-20223-2 варіант 4	Банкетка універсальна медична 1200x700x900 мм кількість: 3-1	шт	2	<u>13333.30</u> -	- -	26667	-	- -	- -	- -
18	560110-257 варіант 2	Шафа для документів 900x360x1920	шт	5	<u>14414.70</u> -	- -	72074	-	- -	- -	- -
19	& 241996-12008-13 варіант 1 АКТ№8	Стіл пристінний лабораторний СЛП-01.00. 090 1500x750x900 кількість: 12-11	шт	1	<u>27475.80</u> -	- -	27476	-	- -	- -	- -
20	& 241996-12008-14 варіант 1	Стіл пристінний лабораторний СЛП-01.00. 090 1200x750x900	шт	17	<u>23636.80</u> -	- -	401826	-	- -	- -	- -
21	& 241996-12008-18 варіант 2	Стіл пересувний 1500x600x850 (Лабораторія ІФА приміщення 3)	шт	1	<u>23575.92</u> -	- -	23576	-	- -	- -	- -
22	& 280222-39-12-5	Дозатор одноканальних змінного обсягу	шт	2	<u>6700.00</u> -	- -	13400	-	- -	- -	- -
23	& 2406-11003-1 варіант 1	Мікрохвильова піч	шт	1	<u>5600.00</u> -	- -	5600	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	& 2402-3018-2	Вогнегаситель порошковий ВП-5	шт	2	1340.00	-	2680	-	-	-	-
25	& 2402-3018-3	Вогнегасник ВВК-2	шт	23	1650.00	-	37950	-	-	-	-
26	& 241996-20220-1	Плечики для одягу	шт	100	150.00	-	15000	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					1551285	-	-	-	-
		Разом устаткування, грн.					1462325				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					57429				
		<b>Всього устаткування, грн.</b>					<b>1519754</b>				
		Разом будівельні роботи, грн.					88960				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					88960				
	Порядок, п. 3.14	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю ( будівельні роботи ) 1423102 x 0,007, грн.					9962				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>98922</b>				
		<b>Всього по розділу 1</b>					<b>1618674</b>				
		Разом прямі витрати по кошторису					1551285	-	-	-	-
		Разом устаткування, грн.					1462325				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					57429				
		<b>Всього устаткування, грн.</b>					<b>1519754</b>				
		Разом будівельні роботи, грн.					88960				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					88960				
	Порядок, п. 3.14	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю ( будівельні роботи ) 1423102 x 0,007, грн.					9962				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>98922</b>				
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>1618674</b>				
		<b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b>					-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Кошторисна заробітна плата, грн.						-				

Склав інженер-кошторисник \_\_\_\_\_ Ужиніна Т.В.  
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГП \_\_\_\_\_ Чернега В.А.  
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

