

Капітальний ремонт оздоровчо-реабілітаційного центру по вул. Чумацька 2, приміщення 465, м. Тернопіль
199-30-11/23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08
на Слабострумні системи.
Загально-будівельні роботи.

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1236,108 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,94192 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 179,678 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "13 червня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Телефонізація.									
1	КМ10-98-3	Станції, пульти та установки оперативно-телефонного зв'язку з підсилювальним пристроєм і стативом, ємкість до 50 номерів	номер	1	<u>1263,54</u> <u>772,64</u>	<u>180,02</u> <u>37,30</u>	1264	773	<u>180</u> <u>37</u>	<u>8,0000</u> <u>0,4448</u>	<u>8</u> <u>0,44</u>
2	& С1511-1-1	Міні-АТС Grandstream	шт	1	<u>58600,00</u>	-	58600	-	-	-	-
3	& С1511-5-1	Телефон Wi-Fi переносний WP810	шт	9	<u>6310,00</u>	-	56790	-	-	-	-
4	С113-1372-1Б варіант 1	Труба вініпластова WAVIN ЕКОPLASTІК, зовнішній діаметр 20мм	м	6	<u>30,00</u>	-	180	-	-	-	-
		Разом прями витрати по розділу 1					116834	773	<u>180</u> <u>37</u>		<u>8</u> <u>0,44</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					116834				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					115881 810 415 1,01 132 117249				
		Всього по розділу 1					117249				
		Розділ 2. Радіофікація.									
5	KM8-637-3	Монтаж комутатора релейного	шт	1	<u>5078,66</u>	<u>32,86</u>	5079	3595	<u>33</u>	<u>42,2400</u>	<u>42,24</u>
					3595,05	5,58			6	0,0586	0,06
6	& C1511-9-1	Трьохпрограмний радіоприймач Маяк-202	шт	15	<u>512,00</u>	-	7680	-	-	-	-
7	& C1513-1-4	Комутатор (точка доступу) радіофікації	шт	1	<u>1120,00</u>	-	1120	-	-	-	-
8	& C1545-47-1	Радіонавушники	шт	4	<u>390,00</u>	-	1560	-	-	-	-
9	KP17-5-3	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	100м	5,5	<u>2361,29</u>	-	12987	12867	-	<u>30,3200</u>	<u>166,76</u>
					2339,49	-			-	-	-
10	& C1545-194-1	Провід з мідними жилами ПРППМ, переріз 1х2х0,9мм2	м	550	<u>20,00</u>	-	11000	-	-	-	-
11	KB21-3-1	Прокладання труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	100м	0,08	<u>2543,20</u>	<u>211,40</u>	203	146	<u>17</u>	<u>23,9800</u>	<u>1,92</u>
	H2 і H4=1,15				1827,76	48,54			4	0,5060	0,04
12	C113-1372-1Б	Труба вініпластова WAVIN ЕКОPLASTІК, зовнішній діаметр 20мм	м	8	<u>30,00</u>	-	240	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
13	KP17-8-1	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби	100м	0,08	<u>693,30</u>	-	55	47	-	<u>7,7400</u>	<u>0,62</u>
					582,20	-			-	-	-
14	KP17-8-6	Затягування наступного проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби	100м	0,08	<u>400,90</u>	-	32	23	-	<u>3,9000</u>	<u>0,31</u>
					293,36	-			-	-	-
15	KP17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	0,15	<u>2654,91</u>	-	398	395	-	<u>35,4100</u>	<u>5,31</u>
					2630,25	-			-	-	-
16	C1545-215	Радіорозетка штепсельна РР-1 схованої установки	100шт	0,15	<u>39000,00</u>	-	5850	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
17	C1419-94	Надбавка за установлення в заводських умовах розетки при схованій проводці	шт	15	<u>48,54</u>	-	728	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
18	KB21-31-3	Установлення розподільних коробок	100шт	0,34	<u>3370,26</u>	-	1146	990	-	<u>36,8000</u>	<u>12,51</u>
	H2 і H4=1,15				2910,88	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	C1512-4 варіант 1	Коробка обмежувальна УК-2С	шт	15	<u>27,00</u>	-	405	-	-	-	-
20	C1512-5 варіант 3	Коробка розгалужувальна, марка УК-2П	шт	19	<u>29,00</u>	-	551	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							49034	18063	<u>50</u> 10		<u>229,67</u> 0,1
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							49034				
							30921				
							18073				
							10353				
							27,58				
							3585				
							59387				
Всього по розділу 2							59387				
Розділ 3. Телебачення.											
21	KM8-637-3	Монтаж комутатора релейного	шт	1	<u>5078,66</u>	<u>32,86</u>	5079	3595	<u>33</u>	<u>42,2400</u>	<u>42,24</u>
					3595,05	5,58			6	0,0586	0,06
22	& C1513-1-4 варіант 1	Комутатор (точка доступу) телевізійний розподільчий Split-5	шт	1	<u>9794,00</u>	-	9794	-	-	-	-
23	KP17-5-3	Прокладання проводів при схованій проводі в борознах	100м	7,4	<u>2361,29</u>	-	17474	17312	-	<u>30,3200</u>	<u>224,37</u>
					2339,49	-			-	-	-
24	& C1545- 194-1 варіант 1	Кабель з мідними жилами вита пара UTR- 5cat, переріз 4x2x0,8мм2	м	370	<u>17,00</u>	-	6290	-	-	-	-
25	& C1545- 194-1 варіант 2	Кабель коаксіальний РК-75-9-12	м	370	<u>157,00</u>	-	58090	-	-	-	-
26	KБ21-3-1 H2 і H4=1,15	Прокладання труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	100м	0,06	<u>2543,20</u>	<u>211,40</u>	153	110	<u>13</u>	<u>23,9800</u>	<u>1,44</u>
					1827,76	48,54			3	0,5060	0,03
27	C113-1372- 1Б варіант 1	Труба вініпластова WAVIN ЕКОPLASTІК, зовнішній діаметр 20мм	м	6	<u>30,00</u>	-	180	-	-	-	-
28	KP17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	0,06	<u>839,05</u>	-	50	44	-	<u>9,6400</u>	<u>0,58</u>
					725,12	-			-	-	-
29	KP17-8-7	Затягування наступного проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	0,06	<u>469,93</u>	-	28	22	-	<u>4,7900</u>	<u>0,29</u>
					360,30	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
30	КР17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	0,2	<u>2654,91</u> 2630,25	-	531	526	-	<u>35,4100</u>	<u>7,08</u>	
31	С1545-215 варіант 4	Розетка штепсельна з телевізійним виходом TV-0dB-ТЕМ- ЕКОНОМІК	100шт	0,1	<u>54900,00</u>	-	5490	-	-	-	-	
32	С1545-215 варіант 5	Розетка штепсельна компютерна RJ45 ТЕМ ЕКОНОМІК CAT 5е	100шт	0,1	<u>52700,00</u>	-	5270	-	-	-	-	
33	С1419-94	Надбавка за установлення в заводських умовах розетки при схованій проводці	шт	20	<u>48,54</u>	-	971	-	-	-	-	
34	КБ21-31-3 Н2 і Н4=1,15	Установлення розподільних коробок	100шт	0,2	<u>3370,26</u> 2910,88	-	674	582	-	<u>36,8000</u>	<u>7,36</u>	
35	С1512-5 варіант 2	Коробка розподільна, У196-УХЛ4	шт	20	<u>24,00</u>	-	480	-	-	-	-	
Разом прямі витрати по розділу 3							110554	22191	<u>46</u> 9		<u>283,36</u> 0,09	
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							110554					

Всього по розділу 3							123304					
Розділ 4. Wi-Fi інтернет.												
36	КМ8-637-3	Монтаж комутатора релейного	шт	1	<u>5078,66</u> 3595,05	<u>32,86</u> 5,58	5079	3595	<u>33</u> 6	<u>42,2400</u> 0,0586	<u>42,24</u> 0,06	
37	& С1513-1-4 варіант 2	Комутатор (точка доступу) Wi-Fi інтернету розподільчий Mikrotik hAP-ax(cAPGi+5Нах D2НРахD)	шт	4	<u>6094,00</u>	-	24376	-	-	-	-	
38	& С1513-1-4 варіант 3	Маршрутизатор Wi-Fi інтернету розподільчий Mikrotik hAP-ax(C53 UIG+5Рах D2НРахD)	шт	1	<u>5531,00</u>	-	5531	-	-	-	-	
39	КР17-5-3	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	100м	2,2	<u>2361,29</u> 2339,49	-	5195	5147	-	<u>30,3200</u>	<u>66,7</u>	
40	& С1545-194-1 варіант 3	Кабель з мідними жилами вита пара UTR-5cat, переріз 4x2x0,5мм2	м	220	<u>49,00</u>	-	10780	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	КБ21-3-1 Н2 і Н4=1,15	Прокладання труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	100м	0,06	<u>2543,20</u> 1827,76	<u>211,40</u> 48,54	153	110	<u>13</u> 3	<u>23,9800</u> 0,5060	<u>1,44</u> 0,03
42	С113-1372-1Б варіант 1	Труба вініпластова WAVIN ЕКОPLASTIK, зовнішній діаметр 20мм	м	6	<u>30,00</u> -	-	180	-	-	-	-
43	КР17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	0,06	<u>839,05</u> 725,12	-	50	44	-	<u>9,6400</u> -	<u>0,58</u> -
44	КР17-8-7	Затягування наступного проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	0,06	<u>469,93</u> 360,30	-	28	22	-	<u>4,7900</u> -	<u>0,29</u> -
Разом прямі витрати по розділу 4							51372	8918	<u>46</u> 9		<u>111,25</u> 0,09
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							51372				
-----							42408				
							8927				
							5055				
							13,36				
							1736				
Всього по розділу 4							56427				
Розділ 5. Медичний переговорний пристрій.											
45	КМ10-98-3	Станції, пульти та установки оперативно-телефонного зв'язку з підсилювальним пристроєм	номер	9	<u>1263,54</u> 772,64	<u>180,02</u> 37,30	11372	6954	<u>1620</u> 336	<u>8,0000</u> 0,4448	<u>72</u> 4
46	& С1511-1-1 варіант 1	Медичний переговорний пристрій КПЛ03-10	шт	1	<u>5285,00</u> -	-	5285	-	-	-	-
47	& С1511-5-1 варіант 1	Панель комутаційна настінна ПКН-03	шт	8	<u>2870,00</u> -	-	22960	-	-	-	-
48	КМ34-141-1	Монтаж індикатора	комплект	27	<u>1525,12</u> 1525,12	-	41178	41178	-	<u>16,0000</u> -	<u>432</u> -
49	& С1546-15-1	Індикатор надпалатний НТ-01	л	27	<u>498,00</u> -	-	13446	-	-	-	-
50	КМ8-815-1	Кнопки керування вибухобезпечні, кількість елементів ключа чи кнопки до 2	шт	8	<u>1448,79</u> 1445,08	<u>2,90</u> 0,52	11590	11561	<u>23</u> 4	<u>5,4300</u> 0,0063	<u>43,44</u> 0,05
51	С1545-70 варіант 1	Кнопковий пост виклику КВ-01	100шт	0,05	<u>36600,00</u> -	-	1830	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
52	C1545-70 варіант 2	Кнопковий пост виклику KB-02	100шт	0,03	75900,00	-	2277	-	-	-	-	
53	KP17-5-3	Прокладання проводів при схованій проводі в борознах	100м	1,3	2361,29 2339,49	-	3070	3041	-	30,3200	39,42	
54	& C1545- 194-1	Кабель з мідними жилами вита пара UTR- 5cat, переріз 4x2x0,5мм2	м	130	49,00	-	6370	-	-	-	-	
55	KB21-31-3 H2 і H4=1,15	Установлення розподільних коробок	100шт	0,09	3370,26 2910,88	-	303	262	-	36,8000	3,31	
56	C1512-5 варіант 1	Коробка розподільна, У197-УХЛ4	шт	9	49,00	-	441	-	-	-	-	
Разом прямі витрати по розділу 5							120122	62996	1643 340		590,17 4,05	
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							120122					

Всього по розділу 5							150768					
Розділ 6. Електрогодинникофікація.												
57	KM10-694-1	Електрогодинники первинні показуючі кварцеві типу ПКЧЗ-2-РІІ-Р24-Р6-1	шт	1	406,18 402,53	-	406	403	-	4,8000	4,8	
58	& C1630- 1049-1	Годинник електропервинний Діапазон-1	шт	1	6200,00	-	6200	-	-	-	-	
59	KM10-695-1	Електрогодинники вторинні односторонні у приміщенні на стіні	шт	16	267,09 262,14	-	4273	4194	-	3,2000	51,2	
60	& C1630- 1049-1	Годинник електропервинний Діапазон-1	шт	16	6200,00	-	99200	-	-	-	-	
61	KM20-1-13	Установлення і підключення приладів [чарунки кодової до 5 реле, випрямляча, трансформатора або блока конденсаторів із кількістю виводів від 4 до 25] на релейному стативі без заводського монтажу	шт	1	420,86 420,86	-	421	421	-	4,8000	4,8	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	C1547-13 варіант 1	Випрямляч ВУ-24/0,6М	шт	1	<u>2070,00</u>	-	2070	-	-	-	-
63	KP17-5-3	Прокладання проводів при схованій проводі в борознах	100м	2,4	<u>2361,29</u> 2339,49	-	5667	5615	-	<u>30,3200</u>	<u>72,77</u>
64	& C1545- 194-1 варіант 4	Провід з мідними жилами ПРППМ, переріз 1x2x1,2мм2	м	240	<u>18,70</u>	-	4488	-	-	-	-
65	KB21-3-1 H2 і H4=1,15	Прокладання труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	100м	0,06	<u>2543,20</u> 1827,76	<u>211,40</u> 48,54	153	110	<u>13</u> 3	<u>23,9800</u> 0,5060	<u>1,44</u> 0,03
66	C113-1372- 1Б варіант 1	Труба вініпластова WAVIN ЕКОPLASTІК, зовнішній діаметр 20мм	м	6	<u>30,00</u>	-	180	-	-	-	-
67	KP17-8-1	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби	100м	0,06	<u>693,30</u> 582,20	-	42	35	-	<u>7,7400</u>	<u>0,46</u>
68	KP17-8-6	Затягування наступного проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби	100м	0,06	<u>400,90</u> 293,36	-	24	18	-	<u>3,9000</u>	<u>0,23</u>
69	KB21-31-3 H2 і H4=1,15	Установлення розподільних коробок	100шт	0,2	<u>3370,26</u> 2910,88	-	674	582	-	<u>36,8000</u>	<u>7,36</u>
70	C1512-5 варіант 3	Коробка розгалужувальна, марка УК-2П	шт	20	<u>29,00</u>	-	580	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 6							124378	11378	<u>13</u> 3		<u>143,06</u> 0,03
Разом будівельні роботи, грн.							124378				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							112987				
всього заробітна плата, грн.							11381				
Загальновиробничі витрати, грн.							6477				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							17,18				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2232				
Всього будівельні роботи, грн.							130855				

Всього по розділу 6							130855				
Розділ 7. Комп'ютерна мережа.											
71	KP17-13-1	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	1 шафа	1	<u>1224,43</u> 1026,79	<u>149,68</u> 6,27	1224	1027	<u>150</u> 6	<u>11,8800</u> 0,0746	<u>11,88</u> 0,07
72	C113-2136 варіант 1	Комунікаційна шафа IPCOM CH-4U	шт	1	<u>3932,00</u>	-	3932	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	КР17-14-3	Установлення щитків групових масою понад 6 кг до 10 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	<u>493,74</u> 344,06	<u>4,01</u> 0,17	494	344	<u>4</u> -	<u>4,2000</u> 0,0020	<u>4,2</u> -
74	& С1514-2-1 варіант 3	Щит компютерний металевий, розмір 500x500x130 мм	шт	1	<u>3584,00</u> -	-	3584	-	-	-	-
75	КМ33-482-3	Монтаж машини обчислювальної	шт	12	<u>831,48</u> 802,48	<u>29,00</u> 5,16	9978	9630	<u>348</u> 62	<u>11,2000</u> 0,0630	<u>134,4</u> 0,76
76	& С1513-8-1	Компютер головний hp proliant dl380 gen9	шт	1	<u>26855,00</u> -	-	26855	-	-	-	-
77	& С1513-8-1 варіант 1	Компютер персональний Artline MiniPC PN41 v03	шт	11	<u>13299,00</u> -	-	146289	-	-	-	-
78	& С1513-8-1 варіант 2	Монітор компютерний LG 19MB35PM-1, розмір 19"	шт	11	<u>6200,00</u> -	-	68200	-	-	-	-
79	КР17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	0,16	<u>2654,91</u> 2630,25	-	425	421	-	<u>35,4100</u> -	<u>5,67</u> -
80	С1545-215 варіант 5	Розетка штепсельна компютерна RJ45 TEM EKONOMIK CAT 5e	100шт	0,11	<u>52700,00</u> -	-	5797	-	-	-	-
81	С1545-215 варіант 6	Розетка штепсельна з 3-м зазем. контактом схованої установки +USB, Ін=16А, Ун=220В	100шт	0,04	<u>68100,00</u> -	-	2724	-	-	-	-
82	С1545-215 варіант 7	Розеточний блок ENer Genie 19"	100шт	0,01	<u>1227,00</u> -	-	12	-	-	-	-
83	С1419-94	Надбавка за установлення в заводських умовах розетки при схованій проводці	шт	16	<u>48,54</u> -	-	777	-	-	-	-
84	КМ8-152-13	Конструкція із профільної сталі для кріплення кабельних закладних	100 шт	0,07	<u>2151,68</u> 1966,08	<u>185,60</u> 33,03	151	138	<u>13</u> 2	<u>24,0000</u> 0,4032	<u>1,68</u> 0,03
85	С1511-15 варіант 1	Кабельний органайзер-19" 1U-480-1000	шт	4	<u>1700,00</u> -	-	6800	-	-	-	-
86	С1511-15 варіант 2	Полиця висувна-19" 1U-480-1000	шт	1	<u>2070,00</u> -	-	2070	-	-	-	-
87	С1511-15 варіант 3	Модуль SFP	шт	1	<u>3763,00</u> -	-	3763	-	-	-	-
88	КМ8-637-3	Монтаж комутатора релейного	шт	1	<u>5078,66</u> 3595,05	<u>32,86</u> 5,58	5079	3595	<u>33</u> 6	<u>42,2400</u> 0,0586	<u>42,24</u> 0,06
89	& С1513-1-4 варіант 6	Комутатор компютерний на 48 портів TP-Link-TL-SG1016D	шт	2	<u>16993,00</u> -	-	33986	-	-	-	-
90	& С1513-1-4 варіант 5	Патч-панель на 48 портів Panduit 48-UTP CAT 5e	шт	1	<u>5543,00</u> -	-	5543	-	-	-	-
91	& С1513-1-4 варіант 4	Інвертор гібридний компютерний на 48 портів MUST PV19-5248PRO	шт	4	<u>49728,00</u> -	-	198912	-	-	-	-
92	КР17-5-3	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	100м	4,5	<u>2361,29</u> 2339,49	-	10626	10528	-	<u>30,3200</u> -	<u>136,44</u> -


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	& C1545-194-1 варіант 3	Кабель з мідними жилами вита пара UTR-5cat, переріз 4x2x0,5мм2	м	485	49,00	-	23765	-	-	-	-
94	& C1545-194-1 варіант 5	Кабель оптоволоконний ОЦПс-24А1-2,5	м	35	32,00	-	1120	-	-	-	-
95	КБ21-3-1 Н2 і Н4=1,15	Прокладання труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	100м	0,06	2543,20 1827,76	211,40 48,54	153	110	13 3	23,9800 0,5060	1,44 0,03
96	С113-1372-1Б варіант 1	Труба вініпластова WAVIN ЕКОPLASTІК, зовнішній діаметр 20мм	м	6	30,00	-	180	-	-	-	-
97	КР17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	0,06	839,05 725,12	-	50	44	-	9,6400	0,58
98	КР17-8-7	Затягування наступного проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	0,06	469,93 360,30	-	28	22	-	4,7900	0,29
99	КМ8-121-3	Монтаж акумулятора кислотного стаціонарного	шт	4	712,26 402,53	55,92 3,01	2849	1610	224 12	4,8000 0,0405	19,2 0,16
100	С1511-15 варіант 4	Акумуляторна батарея Vipow-Life, 48V, 200A/г	шт	4	3960,00	-	15840	-	-	-	-
101	КБ21-31-3 Н2 і Н4=1,15	Установлення розподільних коробок	100шт	0,12	3370,26 2910,88	-	404	349	-	36,8000	4,42
102	С1512-5 варіант 2	Коробка розподільна, У196-УХЛ4	шт	12	24,00	-	288	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 7					581898	27818	785 91		362,44 1,11
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					581898				

		Всього по розділу 7					598120				
		Разом прямі витрати по кошторису					1154192	152137	2763 499		1727,95 5,91
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					1154192				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					999292 152636 81916 208,06 27042 1236108				

		Всього по кошторису					1236108				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1941,92				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					179678				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

